牛津

THE NEW
OXFORD
ILLUSTRATED
ENGLISH-CHINESE
DICTIONARY

THE NEW
OXFORD
当代百科大辞典

英汉·英英·彩色·图解
ILLUSTRATED ENGLISH-CHINESE
DICTIONARY



中国人民大学出版社

出版说明

《牛津当代百科大辞典》是世界上最权威的英英、英汉双解百科大辞典，它是牛津大学出版社为纪念牛津大学建立500周年，根据《牛津英语辞典》原典编纂而成的一部巨著。《牛津英语辞典》(12卷)自1928年出版发行以来是世界公认的有史以来最伟大的英文辞典，赢得了“辞典中的圣经”的美誉。

《牛津当代百科大辞典》既保留了《牛津英语辞典》的全部精华，同时又融进了大量百科知识，从而兼具语言辞典与百科全书的双重功能。本书为全彩色印刷，共2 100余页，收录约12万辞条，并针对相关辞条遴选近4 000幅精美彩图，这些图片每幅都是难得的艺术珍品，起到了形象生动的图解作用。

《牛津当代百科大辞典》每个辞条所占篇幅不大，可以在较短的时间内轻松读完，不仅对于丰富英文词汇有意想不到的效果，而且还能全面增长百科知识，是读图时代的新式百科辞典。

《牛津当代百科大辞典》中文简体字版是在台湾旺文社股份有限公司出版的中文繁体字版(中文繁体字版名为《牛津当代大辞典》)的基础上编辑修订而成的，对于台湾与祖国大陆在人名、地名、各科专有名词等译法上的差异，均按祖国大陆现行标准一一做了修正；在译文方面，经反复斟酌，也做了必要订正，使其更加精确。

本书中出现的地图系原书的插图，大多为示意图，为了尊重原著，我们大多做了保留，不强求与现行的地图一致；仅对其中一些与我国接壤的国家、地区的地图进行审核，并重新修改绘制。本书地图经地图出版社审查，全部符合出版要求。

辞典的审订工作浩繁。中文简体字版的审订编辑工作由吴衡康、周黎明两位先生领衔，各位专家和编辑参考许多权威辞书进行审校，字斟句酌，废寝忘食，付出了巨大的努力。本社在此向他们并向其他为此书的出版付出辛勤劳动的人们致谢。

中国人民大学出版社

简体字版审订人员

总 审 订　吴衡康
副总审订　周黎明

审订人员

朱　泱	陈　江	贝　昱	冯　华	王翼龙
张二国	吴良健	陈兼正	杨枕旦	庄素真
林　华	黄昭厚	冯　董	范存智	

目　录

繁体字版出版缘起

牛津大学出版社(Oxford University Press)拥有500多年的历史,而编印与发行英语辞典也已有100多年之久。尤其是1928年完成的《牛津英语辞典》(Oxford English Dictionary)12卷,在世界范围内受到广泛关注,长期以来被世人公认为一部伟大的辞典。从如此源远流长的优秀传统中孕育出来的"牛津辞典家庭"成员,现在已不下百种之众,其中尤以1978年为庆祝牛津大学出版社创立500周年(1478—1978)特别推出的纪念版《牛津当代大辞典》(Oxford Illustrated Dictionary)所收录的词汇及编辑手法最为新颖,配合近4 000幅彩色图片,印刷极其精美,且兼具语言辞典与百科全书双重功能,特色尤为显著,极符合当今信息时代辞典工具书使用者的迫切需要。

然而,尽管牛津大学出版社系统的辞典品质优良,但它毕竟以英语系国家为主要对象,不能完全满足中国人学习英语的要求。如果单纯地翻译出版,难免有隔靴搔痒之憾。从本公司规划这一套辞典的发行之初,所特别留意着重之点,就是如何在维系牛津辞典原有的优异本质的基础上,将之改编成确实适合中国人的独特的英汉辞典,而不仅止于翻译而已。因此,在百科辞条方面,亦大量补充更新的内容,例:kiwifruit(猕猴桃)在中国已相当普遍及生活化,而其他辞典尚未收录之际,本辞典不但详加注解,还附上精美图片。

基于这样的理念,无论主领审订重任的教授学者,还是负责编务校勘的公司同仁,无不如临深渊,字字斟酌,并在牛津大学出版社的授权与协助下进行编修。例如原辞典中对于基础英语语词的释义和用法说明不够周详者,在本辞典中均由专家增修或改撰,以提高其有助于国人学习英语的实用价值。再如彩色图片方面亦多有更换,以求赶上知识之日新月异及科技方面的新发现。

在如此浩繁的编辑过程中,承傅一勤教授、张强仁教授、魏叔伦教授等主领语文审订工作,复承梁润生教授等各科专家学者严谨校订百科知识条目,故能推陈出新,谨此铭记大名于后,聊表衷心敬意,并对先后废寝忘食,负责编辑校对的百余位同仁致谢。

旺文社股份有限公司

繁体字版序

一部尽善尽美的工具书，无疑是可以一辈子相随的好朋友。《牛津当代大辞典》在众多读者的爱护下，出版至今，仍为台湾最受欢迎的英汉、英英双解全彩色百科辞典。为了使这部辞典充分掌握时代信息，我们在新版中，作了极大规模的增订，包括全部地图与各国国旗以及行文的更正，等等。

由于时势变迁，许多国家的疆界及国旗都不同以往，为了保证信息的时效性与正确性，我们将所有的地图与国旗，根据官方资料逐一检视，重新绘制。其他如文内条目释意不妥，或打字排版错误，亦由总监修傅一勤教授再行校阅，一并于新版中改正。辞典的编纂与修订，向来工程浩大，对于我们的努力，当不难由新版看出。

此外，必须特别提出的是，《牛津当代大辞典》独享专利的“何氏检索系统”，使这部厚达 2 000 多页的巨型工具书，具有个人电脑般快速查检的特性。“何氏检索系统”是一套创新的英文辞典检索系统，由何湾岚先生穷其 20 年时间精力，研发而成，读者只须花费三五分钟，即学会这套检索系统的运用方法，而极快速查到您想查的词汇。“何氏检索系统使用方法”对其特性及运用诀窍，均附详细说明，读者将可领会其中奥妙！

《牛津当代大辞典》贵为英国牛津大学出版社成立 500 周年纪念作，制作严谨，印刷精美，历经修订后，对于读者查检条目，必更加符合所求，而不愧为永远相随的好朋友！

繁体字版编辑审订人员

总 监 修 傅一勤

编审委员 傅一勤 张强仁 魏叔伦

专门用语审订(姓名按笔画序)

宋之钧 冯丁树 何金畴 熙幼龙 李雅荣
曾水田 林淑瑛 杨宝旺 高亚伟 刘光铭
袁瑞熙 刘正良 陈太正 郑武灿 陈民本
蔡章献 陈格理 简又新 梁润生 罗奕瑞
许常惠 鄞 鄞

编 辑

陈金河 曾秋桂 纪丽惠 余广怡 邓美华
陈月凰 郑钦中 张妙华 邱乔满 王美满
王嘉玲 陈进士 黄岷秀 徐玉芬 李钦明
吴国祯 黄 松 郑淑文 张书中 林芬柔
涂玉盏 王云亭 郑婉坤 黄自来 许惠娟
陈宜春 林丽娟 王大中 潘志坚 许仙如
瞿翠翎

繁体字版咨询与资料提供人员及单位

人 员

王传鏰 张锦源 黄保荣 刘继元 许育嘉
涂显文 孙建华 黄明裕 赵紫堂 蔡祉现
罗吉森 陈锦祥 王维良 林信义 黄培焜
赖松喜 李瑞林 冉亦文 陈家贵 郑美训
邵伟灵 侯文雄 李鸣鹤 陈明钦 余玉云
陈庆文 等

单 位

二叶计程器行
中太汽车公司
文昌仪器行
功学社乐器
金山核能发电厂
坤记印刷有限公司
昆盈企业股份有限公司
美满建设公司
酒类试验所
国泰医院
捷映企业股份有限公司
富士软片恒昶公司
远东航空公司
台湾 NEC 股份有限公司
台湾宝石顾问有限公司
识维股份有限公司 等
YKK 拉链公司
中兴工程顾问社
天星印表机有限公司
永大机电公司
金生仪钟表公司
建国啤酒厂
秋雨印刷公司
泰硕资讯股份有限公司
航技会
国乔电脑股份有限公司
伟灵牙科
齐昌贸易股份有限公司
台微电子股份有限公司
台湾省铁路局
骑马俱乐部

体例示意图

a·blaze [əbléiz] [ə`blez] *adv.* **1** 闪闪发光地(blazing). **2** 燃烧地(on fire).

a·ble [éibl] [`ebl] *adj.* **1** 能(做某事)的〈to do〉(←→ *unable*). **2** 有本事的,有才能的(talented),聪明的(clever):—*an able salesman* 有本事的推销员. ***be able to do*** 能做(某事)(can do):—*He is able to write good English.* 他能写很好的英文.▶can没有将来时和完成时,所以用be able to.

áble-bòdied (*adj.*) 健全的(physically fit);强壮的(strong). **able (-bodied) seaman** (1)二等水兵:英国海军中三等水兵(ordinary seaman)之上的等级. (2)(一般商船中的)见习船员.(略:A.B.)

[古法语(*h*)*able*←拉丁语 *habilis*(容易应付的)←*habere*(有)]

ab·lu·tion [əblú:ʃən] [əb`luʃən] *n.* **1** [通常 pl.] 净礼:以水或葡萄酒洗净手和圣器的仪式. **2** 净礼仪式中所使用的水[葡萄酒]. **3** [pl.] 沐浴(process of washing oneself).

a·board [əbɔ́:d/əbɔ́rd] [ə`bord] *adv.* 在[船、飞机、火车]上(on or into a ship or aircraft or train)(▶《美》也作在大轿车上解释):—*go aboard of a ship* 乘船.

Ash·mole [æʃmoul] [`æʃmol] **Elias~** 阿什莫尔(1617～1692):英国考古学家,牛津阿什莫尔博物馆(Ashmolean Museum)的创始人.

Ash·to·reth [æʃtərèθ] [`æʃtə,rɛθ], **-ta·roth** [-təròuθ] [-tə,roθ] = ASTARTE.
[希伯来语 *Ashtoreth*]

as·sem·bly [əsémbli] [ə`sɛmblɪ] *n.* (pl. **-blies**) **1** 集会,会议;议会:—*a city assembly* 市议会/ *the General Assembly of the United Nations* 联合国大会. **2** [the A-]《美》州众议院. **3** 〖机〗(零件、机器等的)装配.
assembly line (工厂的)装配线.
assémblyman (*n.*) (议会的)议员.
assembly room 会议室,礼堂.

as·sent [əsént] [ə`sɛnt] *vi.* (对提案等)同意(agree)〈*to*〉,(对所求)顺从(defer)〈*to*〉;(对意见等)表示赞同(express agreement)〈*to*〉.— *n.* **1** 同意,意见一致(concurrence). **2** 批准,认可(sanction).

blan·quette [blɑ:ŋkét] [blaŋ`kɛt] *n.* 白汁烩小牛肉[小羊肉、鸡肉].

blas·pheme [blæsfí:m] [blæs`fim] *vi.* 说不敬的话(talk impiously). — *vt.* **1** 亵渎. **2** 咒骂,口出恶言(revile). **blas·phém·er**, **blas·phe·my** [blæsfəmi] [`blæsfəmɪ] *n.* **blas·phe·mous** [blæsfiməs] [`blæsfɪməs] *adj.* **blás·phe·mous·ly** *adv.*

左侧标注:
- 条目(→1－1)
- 初中程度基本学习单词(→1－3)
- 反义词
- 语源,(←)表示其由来(→7－2)
- 音标(→2)
- [ ]表示可替换前词
- 高中程度基本学习单词(→1－3)
- 词义用基本学习单词范围内的词汇解释(→5－4)
- 两种不同的拼法与注音(→1－8)
- 专门领域(→4－3)
- 复合词加注重音符号与词性(→6－4)
- 外来语条目(斜体表示)(→1－2)

右侧标注:
- 词性(→3－1)
- 英文解释(→5－3)
- 单词语法说明(→5－9)
- 表示( )内之词可省略
- 用法说明(→4－1)
- 音标[英国音/美国音](→2－2)
- 人名(全名)用(~)代替已列为条目的部分
- 表示与条目“Astarte”同义
- 应用例句(→5－10)
- 美国用法(→4－2)
- 复合词(→6－4)
- 连词关系(→5－15)
- 词性转换(→3－2)
- 衍生词(→6－1)

动词变化(→3－8)

参照图片记号，表示左右两页内有相关图片与说明(→8－1)

·**bal·ance** [bǽləns] [ˋbæləns] *n.*, *v.* **(-anced; -ancing)** — *n.* **1** 秤，天平：— *weigh in the balance* 用秤称量．✲ **2** 平均，均衡，平衡；调和：— *be out of balance* 失去平衡，不均衡/ *the balance of the mind* 心理平衡．**3** 余额，差额：— *the balance at the bank* 银行储金的余额/ *the balance of account* 结账差额/ *the balance due* 不足额．**4** [加冠词 the]《口》剩余，残余(rest)：— *the balance of the dinner* 残羹剩菜．**5** 优势．**6** (钟表的)摆轮(balance wheel)(→图 CLOCK)．✲

表示参阅条目“CLOCK”的图片(→8－2)

短语(→5－11)

hold the balance 握有决定权．
in the balance 未决定的．
keep *one's* ***balance*** 保持平衡[平静]．
lose *one's* ***balance*** 失去平衡[平静]．
on balance 总的来看，将一切情况都加以考虑．
strike a balance 结算账目．
throw *a person* ***off*** *his* ***balance*** 使(某人)失去平衡，使惊慌失措．

短语中不定式部分(→5－13)

ban·nis·ter [bǽnistə/-tər] [ˋbænɪstɚ] *n.* :→ BANISTER.

表示参阅条目“banister”

补充说明(→5－5)

bead [biːd] [bid] *n.* **1** (有孔的)小珠，玻璃珠．**2** [pl.] 念珠，串珠(rosary)，珠饰．✲ **3** 小泡(small bubble)；(液体的)滴，珠(drop of liquid)．**4** (枪的)准星(small knob in the foresight of a gun)．**5** (亦作 **beading**) 〖建〗串珠线脚；雕刻成念珠形状排成一列的线脚．***draw a bead on*** 瞄准(take aim at)．

亦可用“beading”之意

习用语(→5－12)

拼法相同，但语源、字义不同的单词(→1－6)

·**brook**[1] [bruk] [bruk] *n.* 小河(small stream)．
brook[2] [bruk] [bruk] *vt.*《文语》[通常用于否定句]忍受，容忍(put up with, tolerate)．

主要用法(→4－2)

百科全书式的说明(→5－6)

Ca·mus [kæmjúː] [kæˋmju] **Albert** ～ 加缪(1913～1960)：法国小说家、剧作家．小说《异乡人》*L' Etranger*，散文《西叙福的神话》*Le Mythe de Sisyphe*，戏曲《卡利古拉》*Caligula* 中皆以人类的无理性及反抗的意念为主题，对第二次世界大战后的文学及思想有很大的影响．1957 年获得诺贝尔文学奖．

文学作品名称列入《 》内，并记斜体原名

can·to·ris [kæntɔ́ːris] [kænˋtorɪs] *adj.*〖音乐〗唱诗班北侧的，领唱人应唱的．(of. *decani*) [拉丁语，“领唱者的”意思]

表示与 decani 有关联

缩写词，附注原词与词义

Cantuar. 《略》*Cantuariensis* 坎特伯雷的(总主教)((archbishop) of Canterbury)．▶ 英国坎特伯雷大主教代替姓的签名．[拉丁语]

背景说明(→5－9)

语源(→7)

属种名以斜体表示(→5－8)

car·a·way [kǽrəwèi] [ˋkærə,we] *n.* 葛缕子 *Carum carvi*：伞形科的草本植物，果实小且清香，通常用做糕点等的香料．
caraway seed 葛缕子的种子．

范　例

1. 条　目

本辞典除一般英文单词和习用语外，尚收录专有名词、常用外来语、词首(前缀)、词尾(后缀)等，全部词汇均按字母顺序编排.

1—1　条目用黑体字表示.

ab·laut[ǽblaut][ˋæblaʊt]

1—2　外来语、书名以黑斜体表示.

ar· ri· viste [æ̀ri:ví:st][ˏæriˋvist]

1—3　基本学习单词的条目，加注星标，分为两类：

:双星，初中程度基本学习单词.

·单星，高中程度基本学习单词.

1—4　音节段落用"·"分隔.

ca·pa·bil·i·ty [kèipəbíliti] [ˏkepəˋbɪlətɪ]

1—5　因发音的不同，而致音节段落不同时，原则上采用上述注音的音节段落.

1—6　词汇拼法相同，但语源、词义不同时，另列条目，并以右上端的小数字区别.

barb[1] [bɑ:b/bɑrb] [bɑrb] *n.* **1**〖植·动〗须状之物. **2** (修女所戴的头巾)紧靠脸颊，遮覆咽喉部分…

barb[2] [bɑ:b/bɑrb] [bɑrb] *n.* **1** 巴巴里马…

1—7　同一单词因部分字母省略，而有两种拼法时，可省略部分列于(　)内.

cag(e)·y [kéidʒi] [ˋkedʒɪ]

1—8　拼法不同，但词义相同的单词，于并列各单词时，用"-"表示可省略的共同部分.

cal·i·bre, -ber [kǽlibə/-bər] [ˋkæləbɚ]

2. 发音

采用国际音标(International Phonetic Alphabet, IPA)，简洁表示英美共同发音，并另加注 *K. K.* 音标(Kenyon-Knott).

2—1　音标列于条目之后[　]内.

2—2　英美发音不同时，英国音在先，美国音在后，并用斜线区分.

ar·rear [əríə/əríər] [əˋrɪr]

2—3　英美共同发音以外，尚有英国音或美国音时，表示方式如下：

Bal·kan [bɔ́:lkən; 英 + bɔ́l-] [ˋbɔlkən]表示英国音是[bɔ́:lkən, bɔ́l-].

buoy [bɔi; 美 + bú:i] [bɔɪ, ˋbuɪ]表示美国音是[bɔi, bú:i].

2—4　国际音标的重音符号注在元音上面，重音用(ˊ)，次重音用(ˋ)表示；*K. K.* 音标的重音符号则注在辅音上面，重音用(ˋ)，次重音用(ˏ)表示.

bar·ra·cu·da [bæ̀rəkú:də] [ˏbærəˋkudə]

2—5　后列之音标有一部分与前列之音标相同时，原则上依照音节段落用(-)表示该省略部分.

Cap·u·chin [kǽpjuʃin, -tʃin] [ˋkæpjuʃɪn, -tʃɪn]

2—6　字母相同时，重音位置变动，以"－"表示各音节，并用重音符号表示位置的变动.

baw·bee [bɔ́:bi:, －ˊ] [ˋbɔbi, ˋbɔbi]

2—7　条目由两个单词组成，其中已有单词之音标见于其他条目时，则仅列出另一单词的音标.

Brown·i·an move·ment [bráuniən] [ˋbraunɪən]

2—8　可省略的音标用斜体表示.

·**but·ton** [bʌ́tən] [ˋbʌtn̩]

2—9　特殊发音单词的注音方式如下：

·**a·buse** [*v.* əbjú:z; *n.* əbjú:s] [*v.* əˋbjuz; *n.* əˋbjus]

:**a**[(弱)ə;(强)ei] [(弱)ə;(强)e], **an**[(弱)ən;(强)æn] [(弱)ən;(强)æn]

buf·fet[2] [búfei,(于 1)búfei, bʌ́fei; 英 + bʌ́fit] [ˋbufe, ˋbʌfɪt]

3. 词性与字形变化

3—1　条目的词性用斜体省略记号表示于词义之前.

n.	noun 名词
pron.	pronoun 代词
v.	verb 动词
vi.	intransitive verb 不及物动词
vt.	transitive verb 及物动词
v. aux.	auxiliary verb 助动词
adj.	adjective 形容词
adv.	adverb 副词
prep.	preposition 介词
conj.	conjunction 连接词
int.	interjection 感叹词
suf.	suffix 词尾(后缀)
pref.	prefix 词首(前缀)
dim.	diminutive 指小词(表示"小"的词尾或词)

3—2　条目有两个以上词性时，用"—"表示词性转换.

3—3　由两个以上的单词所组成的条目或专有名词不标示词性.

3—4　名词、动词、形容词、副词的变化形式，在词性之后，用黑体表示于(　)内，与条目字母相同的部分则用"-"表示该省略部分.

·**an·gry** [ǽŋgri] [ˋæŋgrɪ] *adj.* (**-grier**; **-griest**)

3—5　拥有两个以上词性的条目的动词变化形式，统一列示于开端.

·**bite** [bait] [baɪt] *v.* (**bit**; **bitten**, **bit**; **biting**), *n.* —— *vt.* **1** 咬，咬住，咬断…

3—6　同一种变化形式有两种以上拼法时，用","区分.

al·ka·li [ǽlkəlài] [ˋælkəˏlaɪ] *n.* (pl. **-lis**, **-lies**)

3—7　名词的复数形式、单数形式、阴性形式等表示如下：

Bac·chant [bǽkənt] [ˋbækənt] *n.* (pl. **-chants**, **-chantes** [-ti:z] [-tiz]；阴性形式**-chante**)

3—8　动词的第三人称单数现在时、过去时、过去分词、现在分词用"；"区分，依照第三人称单数"现在时；过去时；过去分词；现在分词"的顺序排列，但过去时与过去分词同形时，只列一个，需重复词尾(后缀)时，则用(-tt-)表示。

·**ac·com·pa·ny** [əkʌ́mpəni] [əˋkʌmpənɪ] *v.* (**-nies**; **-nied**; **-nying**)

a·but [əbʌ́t] [əˋbʌt] *v.* (**-tt-**)

3—9　形容词、副词的比较级、最高级用"；"区分，依"比较级；最高级"的顺序排列.

ac·rid [ǽkrid] [ˋækrɪd] *adj.* (**-er**; **-est**)

3—10　条目本身为缩写时，用《略》表示.

·**a. m.**, **A. M.**《略》**1** *ante meridiem* 上午(before noon)(⟷ *p. m.*).

4. 语句结构及用法说明

4—1　特别用法以[　]表示.

·**brow** [brau] [brau] *n.* **1** [通常 pl.] 眉毛 (arch of hair over an ·ve).

Bull Run [加冠词 the]布尔兰河:美国弗吉尼亚州东部一河流…

cal·(l)is·then·ic [kæ̀lisθénik] [ˌkæləsˋθɛnɪk] *adj.* 适合健美的,有助于健美的(suitable for producing strength and grace).

càl·(l)is·thén·ics *n.* **1** [作单数用]健美体操法… **2** [作复数用]健美体操,柔软体操.

Ben·e·dick [bénidìk] [ˋbɛnəˌdɪk] **1** 班尼迪克:莎士比亚(Shakespeare)喜剧《无事生非》(*Much Ado about Nothing*)中的人物. **2** [b-][作普通名词用]新婚男子(newly married man).

4—2 条目或词义限用于某地区、领域、时代等时,用《 》表示(参照主要用法标示一览表).

4—3 用于特定领域的专门语词等以〖 〗表示(参照专门领域简称一览表).

4—4 在词义前用[ ]表示句子结构中的动词用法,宾语用[宾],补语用[补]表示,并以(+)连接;to do 表示不定式,do 表示原形动词,done 表示过去分词,doing 表示现在分词.

:call [kɔːl] [kɔl] *vt.* **1** 大声叫,喊叫,呼唤(cry, shout, speak loudly)〈*out*〉;… **6** [call+[宾]+[补]]称…为…[取名](name, describe as):— *Call me Bob.* 叫我鲍勃…

5. 词 义

词义解释力求简洁,依适当顺序表示.

5—1 词义按各词性用 **1**, **2**, **3**…区分,必要时再以(1),(2),(3)…细分.

5—2 同类的解释有一种以上不同的说法时,用","及";"区分.

5—3 与中文相当的英文单词或习用语列入解释后的( )内.

·ab·so·lute [ǽbsəljùːt/-lùːt] [ˋæbsəˌlut] *adj.* **1** 完全的,全部的(complete);纯粹的(pure)…

cal·lig·ra·phy [kəlígrəfi] [kəˋlɪgrəfɪ] *n.* **1** 书法(art of beautiful handwriting)…

5—4 基本学习单词条目中,与中文解释相当的英文单词或习用语,均属基本学习单词范围内的词汇,简明易解.

·bun·dle [bʌ́ndl] [ˋbʌndḷ] *n.* **1** (缚在一起而成的)束,包(collection of things fastened together)…

5—5 视情况需要将解释的补充说明列于( )内.

·be·tray [bitréi] [bɪˋtre] *vt.* **1** 背叛(朋友等),出卖〈*to*〉. **2** 失信于,辜负. **3** 把… 引入歧途;诱骗(女人). **4** 泄漏(秘密),暴露(弱点等)…

bunk[1] [bʌŋk] [bʌŋk] *n.* (火车等的)卧铺,铺位(sleeping-berth). — *vi.* 睡在铺位上. **búnk-hòuse** (*n.*)《美》(供矿工、伐木工人等临时住宿的)小屋,工棚.

5—6 专门用语需作百科全书式的说明时,于解释后附注":"详加叙述.

Ber·ge·rac [béəʒəræ̀k/béər-] [ˋbɛrʒəˌræk] **Cyrano de～** 贝尔热拉克(1619～1655):法国军人、作家.早年漫游各地,从军作战,曾两次受伤.其鼻子奇大,好与人决斗,故有"轻浮的决斗者"之称.法国诗人罗斯丹(Rostand)所著《西拉诺》剧本(1867),即描写他的事迹.

5—7 属于人名的单词,原则上在音标后加注全名(fullname),并以"～"替代该条目.

Ar·rhe·ni·us [æréiniəs] [æˋrenɪəs] **Svante August～** 阿伦尼乌斯(1859～1927):瑞典物理化学家.1903年因提出电解质的电离学说而获得诺贝尔化学奖.

5—8 动植物种名、属名,用斜体表示.

ba·boon [bəbúːn] [bæˋbun] *n.* 狒狒属(*Papio*)中型猿类的通称…

5—9 条目、词义、例句的语法说明、同义词说明、参考事项、背景说明等,均用 ▶ 记号表示,并以(i)(ii)(iii)…区分.

5—10 例句列于词义后,以斜体字表示,并附中译,有多项举例时,用"/"区分.

·art·ist [áːtist/áɹt-] [ˋɑrtɪst] *n.* **1** 艺术家,(尤指)画家:—*a true artist* 真正的艺术家/ *a lady artist* 女画家. **2** 能手,大师,高手:— *an artist in words* 语言大师. **3** 艺人. **árt·ist·ry** *n.* 艺术之才能,艺术之技巧.

5—11 短语列于词性、词义之后,用黑体斜字表示,并依字母顺序排列,但始自冠词的短语,则按冠词后单词的第一个字母决定排列顺序.

·ben·e·fit [bénifit] [ˋbɛnəfɪt] *n.* **1** 好处,利益(advantage)…

give** a person **the benefit of the doubt 对某人的过错等作善意解释.

— *vt.* 有益于…(do good to)…

5—12 动词习用语不区分 *vi.* 或 *vt.*,一并表示.

5—13 不定式部分(可以他字替换部分)用斜体字表示.

one, *one's*, *oneself*, *a person*, *a person's*, *a thing*, *do*, *to do*, *done*, *doing* 等.

one, *one's*, *oneself* 通指可用与主格一致的代名词替换;*a person*, *a person's* 则指可用非与主格一致的代名词替换.

5—14 习用语的解释用(1)(2)(3)…区分.

5—15 习惯上与条目连用的介词、系词、副词等以斜体列于词义后的〈 〉内.

·bet [bet] [bɛt] *v.* (**bet**, **betted**; **-tt-**)— *vt.* **1** 赌(马等)〈*on*〉;与(人)打赌:*He bet ten pounds on the horse.* 他以10英镑赌那匹马. **2** 敢说〈*that*+从句〉. — *vi.* 赌,(就…)打赌〈*on*〉.

5—16 条目解释中的小型大写字母,表示可于该大写字母的条目解释中,另外查得有关本条目的详细叙述及参考资料.

Ca·lyp·so[1] [kəlípsou] [kəˋlɪpso]〖希腊神话〗卡吕普索:荷马《奥德赛》(*Odyssey*)中的女神,将奥德修斯(ODYSSEUS)留在奥格基亚(Ogygia)岛上7年,并与他成为夫妻.

6. 衍生词,复合词

6—1 衍生词列于词义或习用语之后,用黑体表示,必要时并附音标.

6—2 衍生词的音节段落用"·"分隔,并用"—"表示词性的转换.

as·phyx·i·a [æsfíksiə] [æsˋfɪksɪə] *n.* 〖医〗闷死,窒息(suffocation)… **as·phýx·i·àte** *vt.* 闷死,使窒息(suffocate). — *vi.* 闷死,窒息. **as·phyx·i·á·tion** *n.*

6—3 衍生词的词义用 **1**, **2**, **3**…区分.

6—4 复合词列于词义或衍生词之后,用黑体表示;拼成一体的复合词或用(-)连结之复合词的词性,均列于( )内,并加注重音.

:bird [bəːd/bəːrd] [bɝd] *n.* **1** 鸟…

bírd-bàth (*n.*)(放于庭院中)供小鸟戏水用的水盆.

bírdcàge (*n.*)(1)鸟笼.(2)鸟笼状物…

bird dog《美》猎鸟用的猎犬…

6—5　复合词的词义用(1)，(2)，(3)…区分.

7. 语　源

如有必要，语源列于条目末尾的[　]中.

7—1　语源用斜体表示，原则上附加中文解释.

ba·zaar [bəzɑ́:/-zɑ́r] [bəˋzɑr] *n.* **1** (东方国家的)市场(oriental market). **2** 饰品店，百货店(fancy shop). **3** 义卖(*sale of goods for charities*).
[源于波斯语 *bāzār*(商店街)]

Ber·tha[2] [bə́:θə/bə́:r-] [ˋbɝθə] (亦作 **Big Bertha**)贝尔莎大炮：第一次世界大战时(1914～1918)德军使用的大口径大炮，特指 1918 年用以炮击巴黎的远射程大炮. [源于德国克鲁伯制铁公司董事长克鲁伯(*Berta* Krupp von Bohlen und Halbach)之名]

7—2　语源说明中，"←"表示左词源自右词.

bap·tize, -tise [bæpáiz] [bæpˋtaɪz] *vt.* **1** 施洗礼于…(give baptism to)；(施洗礼)以成为基督教徒(christen). **2** 命名 (name).
[教会拉丁语 *baptizare*←希腊语 *baptizō*(浸泡)]

7—3　单词可加以分析时，用"+"表示.

caj·u·put, -a·put [kǽdʒəpət] [ˋkædʒəpət] *n.* **1** 白千层：桃金娘科白千层(*Melaleuca*)属…
[马来语 *kayu* (树木)+*puteh*(白的)]

7—4　单词左边的星标"＊"表示文献上尚未证实其存在，但理论上可推断的词.

bit[1] [bit] [bɪt] *n.*, *v.* (**-tt-**)…
[古英语 *bite*←古日耳曼语 ＊*bitiz*(←＊*bītan* 咬，刺)，为"咬东西，刺东西"之意]

8. 图　片

8—1　为帮助读者理解条目，配置图片，并以"✽"标出，表示图文的关联.

Cam·ber·well Beau·ty [kǽmbəwəl/-bərwèl] [ˋkæmbɚ͵wɛl]反面蛱蝶(*Nymphalis antiopa*)：蛱蝶科的蝴蝶，分布于欧洲、亚洲. ✽

8—2　(→图…)表示可参照其他条目之图片.

Cam·bri·an [kǽmbriən] [ˋkæmbrɪən] *adj.* **1** 坎布里亚的，威尔士的(Welsh). **2**〖地质〗寒武纪的. — *n.* **1** 坎布里亚人，威尔士人(*Welshman*). **2**〖地质〗寒武纪(→图 GEOLOGY).

9. 各种符号的用法

符号	用法
(　)	可省略词
	补充说明
	英语解释
	词形变化
〈　〉	连词关系
《　》	主要用法
[　]	可替换
	音标
	语法
	句型
	语源
〖　〗	专门领域
—	条目的词性转换
–	衍生词，复合词
-	省略记号
~	省略条目
+	英+(英国专用发音) 美+(美国专用发音)
	语源的词形分析
←	语源表示
→	参照项目
←→	反义词(习用语)
cf.	关联词(习用语)
►	语法说明、背景说明等
✽	参照图片记号
⁑	初中程度基本学习单词
＊	高中程度基本学习单词

10. 主要用法标示

《爱尔兰》	Irish, Anglo-Irish	《诗》	poetical
《英格兰》	England	《修辞》	rhetorical
《威尔士》	Wales	《苏格兰》	Scottish
《英》	United Kingdom and Commonwealth	《俗》	slang
《英印语》	Anglo-Indian	《南非》	South Africa
《委婉语》	euphemism	《新西兰》	New Zealand
《加拿大》	Canada	《废》	obsolete
《戏谑》	facetious, jocular	《反语》	ironical
《北英格兰》	north of England	《鄙》	vulgar
《大不列颠》	Great Britain	《比喻语》	figurative
《轻蔑语》	derogatory	《文语》	literary
《古》	archaic	《美》	United States
《澳》	Australia	《幼儿语》	children's colloquial, nursery
《口语》	colloquial	《略》	abbreviation
《误用》	erroneous		

11. 音标符号对照表

元 音

D. J.	K. K.	例	D. J.	K. K.	例	D. J.	K. K.	例
[i]	[ɪ]	b*i*t	[ɑː]	[ɑ]	f*a*ther	[ɛə/ɛər]	[ɛr]	f*are*
[e]	[ɛ]	m*e*t	[ɑː/ɑr]	[ɑr]	f*ar*	[ai]	[aɪ]	b*i*t*e*
[æ]	[æ]	f*a*t	[ɔː]	[ɔ]	c*a*ll	[aiə/aiər]	[aɪr]	f*ire*
[ɔ/ɑ]	[ɑ]	g*o*t	[ɔː/ɔr]	[ɔr]	p*or*t	[au]	[aʊ]	br*ow*
[u]	[ʊ]	p*u*t	[uː]	[u]	l*o*se	[auə/auər]	[aʊr]	s*our*
[ʌ]	[ʌ]	d*u*g	[juː]	[ju]	y*ou*th	[uə/uər]	[ʊr]	p*oor*
[ə]	[ə]	*a*go	[əː/əːr]	[ɝ]	f*ur*	[juə/juər]	[jʊr]	p*ure*
[ə/ər]	[ɚ]	tak*er*	[jə/iər]	[ɪr]	h*ere*	[ou]	[o]	g*o*
[iː]	[i]	m*ee*t	[ei]	[e]	f*a*t*e*	[ɔi]	[ɔɪ]	b*oi*l

辅 音

D. J.	K. K.	例	D. J.	K. K.	例	D. J.	K. K.	例
[p]	[p]	*p*et	[v]	[v]	*v*ictory	[r]	[r]	*r*at
[b]	[b]	*b*at	[θ]	[θ]	*th*in	[m]	[m]	*m*at
[t]	[t]	*t*ip	[ð]	[ð]	*th*en	[n]	[n]	*n*et
[d]	[d]	*d*og	[s]	[s]	*s*ing	[ŋ]	[ŋ]	ri*ng*
[tʃ]	[tʃ]	*ch*in	[z]	[z]	*z*oo	[l]	[l]	*l*ot
[dʒ]	[dʒ]	*j*am	[ʃ]	[ʃ]	*sh*ip	[w]	[w]	*w*in
[k]	[k]	*k*ing	[ʒ]	[ʒ]	mea*s*ure	[j]	[j]	*y*et
[g]	[g]	*g*et	[h]	[h]	*h*at	[x]	[x]	lo*ch*
[f]	[f]	*f*at						


12. 专门领域简称

简称	领域	简称	领域
【医】	医学	【昆】	昆虫
【化】	化学	【史】	历史
【解】	解剖学	【商】	商业
【海】	航海	【植】	植物
【加拿大式足球】	加拿大式足球	【圣】	圣经
【狩】	狩猎	【动】	动物
【机】	机械(工程学)	【鸟】	鸟类
【空】	航空	【法】	法律
【军】	军事	【纹】	纹章
【建】	建筑	【伦】	伦理学
【古埃及】	古埃及	【逻】	逻辑学
【古希腊】	古希腊	【哲】	哲学
【古罗马】	古罗马	【拉丁语法】	拉丁语法
【特指解】	特指解剖	【北欧神话】	北欧神话
【特指海】	特指航海	【旧约圣经】	旧约圣经
【主海】	主要用于航海	【新约圣经】	新约圣经
【教会建筑】	教会建筑	【电信】	电信
【经】	经济	【电】	电学
【保险】	保险	【电子工学】	电子工程学
【股票交易】	股票交易	【工学】	工程学
【牙科】	牙科	【农业】	农业
【精神医学】	精神医学	【物理】	物理
【细菌学】	细菌学	【磁力】	磁力
【药理】	药理	【无线电】	无线电
【遗传】	遗传	【收音机】	收音机
【地理】	地理	【电视】	电视
【地质】	地质	【电脑】	电脑
【英史】	英国历史	【录音】	录音
【主史】	主要用于历史	【广播】	广播
【特指英史】	特指英国历史	【艺术】	艺术
【海·史】	航海·历史	【戏剧】	戏剧
【法史】	法国历史	【美学】	美学
【英法律】	英国法律	【绘画】	绘画
【政】	政治	【美术】	美术
【澳史】	澳大利亚历史	【雕刻】	雕刻
【美史】	美国历史	【芭蕾】	芭蕾舞
【考古】	考古	【舞蹈】	舞蹈
【特指法律】	特指法律	【摄影】	摄影
【刑法】	刑法	【纺织】	纺织
【美法律】	美国法律	【裁缝】	裁缝
【生化学】	生物化学	【织品】	纺织品
【古化学】	古代化学	【园艺】	园艺
【语法】	语法	【天文】	天文
【苏格兰法律】	苏格兰法律		

〖海俗〗	航海俗语
〖印刷〗	印刷
〖数学〗	数学
〖速记〗	速记
〖生物〗	生物
〖古生物〗	古代生物
〖登山〗	登山
〖石工〗	石工
〖木工〗	木工
〖冶金〗	冶金
〖外交〗	外交
〖占星〗	占星
〖心理〗	心理
〖生理〗	生理
〖生理学〗	生理学
〖古文献学〗	古代文献学
〖形而上学〗	形而上学
〖船〗	船
〖运动竞赛〗	运动竞赛
〖运动〗	运动
〖拳击〗	拳击
〖橄榄球〗	橄榄球
〖曲棍球〗	曲棍球
〖网球〗	网球
〖足球〗	足球
〖摔跤〗	摔跤
〖溜冰〗	溜冰
〖滑雪〗	滑雪
〖花样滑冰〗	花样滑冰
〖草地网球〗	草地网球
〖槌球〗	槌球
〖射击〗	射击
〖箭术〗	箭术
〖游泳〗	游泳
〖佛教〗	佛教
〖主圣〗	主要用于圣经
〖棒球〗	棒球
〖高尔夫球〗	高尔夫球
〖板球〗	板球
〖犹太教〗	犹太教
〖伊斯兰教〗	伊斯兰教
〖印度教〗	印度教
〖罗马天主教〗	罗马天主教会
〖卫斯理会〗	卫斯理会
〖英国国教〗	英国国教
〖埃及神话〗	埃及神话
〖罗马神话〗	罗马神话
〖吠陀神话〗	吠陀神话
〖罗马传说〗	罗马传说
〖希腊神话〗	希腊神话
〖德国神话〗	德国神话
〖亚瑟王传说〗	亚瑟王传说
〖主神学〗	主要用于神学
〖教会〗	教会
〖采矿〗	矿物开采
〖采煤〗	煤矿开采
〖光学〗	光学
〖海军〗	海军
〖英海军〗	英国海军
〖英陆军〗	英国陆军
〖钓〗	钓鱼
〖铁路〗	铁路
〖化妆〗	化妆
〖制陶〗	陶器制造
〖议会〗	议会
〖酿造〗	酿造
〖刺绣〗	刺绣
〖制鞋〗	鞋类制造
〖语言〗	语言
〖宝石〗	宝石
〖烹饪〗	烹饪
〖人类学〗	人类学
〖胚胎学〗	胚胎学
〖装订〗	装订
〖钟表〗	钟表
〖测量〗	测量
〖修辞学〗	修辞学
〖结晶学〗	结晶学
〖语音学〗	语音学
〖贝类学〗	贝类学
〖生态学〗	生态学
〖动力学〗	动力学
〖扑克牌〗	扑克牌游戏
〖新闻学〗	新闻学
〖西洋棋〗	西洋棋
〖赞美诗〗	赞美诗
〖音乐〗	音乐
〖诗体〗	诗体

13. 语源名称一览表

中文	English	中文	English
冰岛语	Icelandic	泰米尔语	Tamil
爱尔兰语	Irish	捷克语	Czech
阿兹特克语	Aztec	西藏语	Tibetan
南非荷兰语.	Afrikaans	中古英语	Middle English
古波斯语	Avestan	中世纪拉丁语(公元 600～1500 年)	Medieval Latin
阿拉伯语	Arabic	土俾语	Tupi
阿拉姆语	Aramaic	低地德语	Low German
意大利语	Italian	泰卢固语	Telugu
意第绪语	Yiddish	丹麦语	Danish
古印欧语	Indo-European	德语	German
威尔士语	Welsh	土耳其语	Turkish
伊利里亚语	Illyrian	西日耳曼语	West Germanic
乌尔都语	Urdu	挪威语	Norwegian
英印语	Anglo-Indian	钵罗钵语	Pahlavi
英法语	Anglo-Norman	匈牙利语	Hungarian, Magyar
世界语	Esperanto	洋泾浜英语	Pidgin English
荷兰语	Dutch	缅甸语	Burmese
法系罗马语	Gallo-Roman	北印度语	Hindi
希腊语	Greek	印度斯坦语	Hindustani
近代拉丁语(公元 1500 年以后)	Modern Latin	芬兰语	Finnish
凯尔特语	Celtic	法语	French
盖尔语	Gaelic	法兰克语	Frankish
日耳曼语	Germanic	佛兰芒语	Flemish
后期拉丁语(公元 200～600 年)	Late Latin	弗里斯兰语	Frisian
澳大利亚土著语	Aboriginal	保加利亚语	Bulgarian
高地德语	High German	布列塔尼语	Breton
古英语	Old English	普罗旺斯语	Provencal
古斯堪的纳维亚语	Old Norse	希伯来语	Hebrew
古法语	Old French	波斯语	Persian
康沃尔语	Cornish	孟加拉语	Bengali
梵语	Sanskrit	波兰语	Polish
爪哇语	Javanese	葡萄牙语	Portuguese
僧伽罗语	Singhalese	毛利语	Maori
瑞典语	Swedish	马来语	Malay
斯堪的纳维亚语	Scandinavian	马拉地语	Marathi
苏格兰语	Scottish	马拉雅拉姆语	Malayalam
西班牙语	Spanish	拉丁语	Latin
斯拉夫语	Slavonic	立陶宛语	Lithuanian
斯瓦西里语(班图语)	Swahili	俄语	Russian
塞尔维亚-克罗地亚语	Servo-Croatian	罗曼语	Romance



何氏检索系统

使用方法

在为您说明“何氏检索系统”使用方法以前，我们必须让您了解一个事实——

如果用传统查辞典的方法，对于任何生词，我们都要花上很多时间和可观的耐性。为什么呢？因为既然是生词，我们必定对它的发音、拼写都不熟悉，所以势必得把时间浪费在重复查阅的动作上。举个例子来说，当我们第一次碰到“Dictionary”这个单词的时候，随手翻开辞典，会先翻到D，然后找 dic，也许此时已经忘了下面的字母该怎么拼；于是回头确认，再继续翻到 tion。记性好的，连 ary 一并记住，就找到了 Dictionary；记性不好的，又得再次确认，再次查阅。如此动作一再重复，难怪有人视查辞典为畏途，转而投向电脑辞典的怀抱，放弃从一般辞典获得更多词义解释与句型用法的机会。

几百年来人类一直在使用不具有快速检索系统的辞典，求取新的知识，但传统的辞典的确不容易使用。在登陆月球都已成为陈旧历史的今天，难道还没有一套快速便捷的方法可以使它便于使用？有关这个问题，我们已经能够在 1997 年版《牛津当代大辞典》中找到答案。

《牛津当代大辞典》印刷精美，内容详实，除了具有视觉理解效果的特点之外，1997 年版的侧边，还附带了由何湾岚先生穷其 20 年精力，研究发展出来的一套快速实用的检索系统——“何氏检索系统”。


“何氏检索系统”的可贵之处，在于节省我们查辞典的时间。也正因为它快速的特性，使得人类单纯由视觉获致的短暂记忆，得以充分发挥。换句话说，在还没有忘记生词的拼法以前，我们就已经凭借“何氏检索系统”，找到我们要查的生词了。在这种情况之下，我们怎么会因为没有耐性查辞典，而读不完一篇极具参考价值的重要文章呢？


同样以“Dictionary”为例，我们只需花几分钟的时间，就知道“何氏检索系统”的使用方法：

首先请参见左图，我们会看到辞典的侧面，它印了 26 个英文字母，代表辅音的 21 个字母在上面，代表元音的 5 个字母在下面。除了 26 个英文字母之外，我们还会看到不同颜色的线条，其中红色线条代表第三个字母，其他线条都代表第二个字母。基本上，这些不同颜色的线条只是作为区隔之用，并没有特别需要记忆的地方。不过，红色线条所代表的意义，倒是必须强调（请参见下页）。为了更加缩小查阅范围，才有红色线条的设计，来交代第三个字母的位置所在，总共有代表 Co，Di，Pr，Re，St，Tr 等六条。

Co 这条再细分为 Col，Com，Con，Cor。

Di 这条再细分为 Dis。




B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z
A E I O U

Pr 这条再细分为 Pra,Pre,Pri,Pro,Pru。

Re 这条再细分为 Rea,Reb,Rec,Red,Ref,Reg…

St 这条再细分为 Sta,Ste,Sti,Sto,Str,Stu。

Tr 这条再细分为 Tra,Tre,Tri,Tro,Tru。

有了以上的简单认识之后,我们还得告诉您一个非常非常重要的概念,就是数学上的“坐标”。我们都知道,纵坐标和横坐标的交会之处,便对应了某一个点。那么,我们把代表辅音的 21 个字母和代表元音的 5 个字母,分别设想成纵坐标和横坐标的话,在辅音和元音的交会页数里,不就可以查到我们要查的单词了吗?




所以,您现在是不是已经知道怎么用“何氏检索系统”来查“Dictionary”这个单词了?先找到 D,再找到 I,Dictionary 就在其中了,如果您的要求是绝对快速,绝对准确,那就请记住一个要诀:动手翻开辞典之前,再花一秒钟想想第三个字母是排列在 26 个字母的前段或后段,保证您还可以享受一翻就中的快乐。的确就这么简单!

至于先前购买非 1997 年版《牛津当代大辞典》的读者,则可按照下列步骤导入“何氏检索系统”,同样可以快速查到您需要的单词:

工具:

- **《牛津当代大辞典》一本**
- **彩笔一组**
- **自来水毛笔一支**
- **30 厘米长尺一支**



步骤:

一、取 30 厘米长尺在辞典左侧边量起,画点,每一厘米画一点,共画 27 个点。

二、再从辞典右侧边量起,画点,每一厘米画一点也画 27 个点。

三、左、右点连线,画在辞典侧边上,可画 27 格。

四、取 1~21 格,作辅音;23~27 格,作元音。

五、用毛笔在每格字母页区上，从上至下标示，1～21 格标示辅音字母，23～37 格标示元音字母，如图所示。

六、开始画第二字母：

如 108～134 页，画在第 23 格，代表“B”；135～152 页，画在第 24 格，代表 Be，依此类推。

七、标示的颜色由自己决定，但如 1～107 页属“A”页区，线条用蓝色标示，而 108～223 页以橙色标示线条，C 为绿色，依此类推。相邻两字母的页区，所用颜色务必形成清楚对比，但不可用红色。

八、用红色画第三字母。


Col, Com, Con, Cor, Dis,

Rea, Reb, Rec,

Tra, Tre, Tri, Tro, Tru。


Pra, Pre, Pri, Pro, Pru,

Sta, Ste, Sti, Sto, Str, Stu,



举例说明：

Co — 328 页至 397 页 · Col — 337 页至 343 页 · Com — 343 页至 353 页。因此，取 328～397 页，在第 26 格画上绿色，然后取 337～343 页，在第 9 格画红色，取 343～353 页，在第 10 格也画上红色。



A　A的起源据说是根据牛的头形而来. 右图为腓尼基字体、吕底亚字体、早期希腊字体、意大利字体、拉丁字体, 随文化发展而演变成今日的字形. 左图是1525年德国画家丢勒依照几何学比率, 在正方形图案中所描出来的大A字.



A, a [ei] [e] *n.* (pl. **As, A's, as, a's**) **1** 英语的第一个字母, 原为希伯来语和腓尼基语的第一个字母(ℵ), 由希腊文和拉丁文字母演变而来. 此字在英文中原来表示后低开口元音(low-back-wide vowel sound), 但现在则代表多个元音. **2** (连续事物、顺序、等级的)第一, 头等;〖数学〗第一个已知数[量]. **3** [A]〖音乐〗(1) *La*音:C调的第六音. (2)以*La*音为主音的音阶、音调.

A. 1 [έiwʌ̀n] [ˋe,wʌn] (1)英国埃德船级评估社(Lloyd's Register of Shipping)所评估的头等船: A. 1是附在船上的记号. "A"指船体, "1"指船上的一切设备. (2)第一流的(first-class), 上等的, 完美无瑕的.

A 《略》**1** adult(电影等)适合成人的. **2** alto女低音;男高音. **3** ampere(s)安培. **4** Australian澳大利亚的. ► $A代表澳元.

⁑**a** [(弱)ə;(强)ei] [(弱)ə;(强)e], **an** [(弱)ən;(强)æn] [(弱)ən;(强)æn] *adj.* ► (i)不定冠词, 与可数名词单数连用, 后面所接的单词发音以辅音为首的, 前面用a, 发音以元音为首的, 前面用an. ——*an uncle* 伯、叔、舅父. 但当u发[ju:]音时, 此前的不定冠词用a, 不用an, 如: *a uniform* 一套制服. (ii)与名词、形容词等修饰词连用时, 原则上不定冠词放在修饰词的前面, 但亦有例外, 如下例:——*half a mile* 半英里/ *quite* [*rather*] *a tall boy* 个子挺高的男孩/ *such a man* 这样的男人.
1 一个的, 一个人的. ► 略含有one的意思. (i) *This is a pen.* 这是笔. / *This is an interesting book.* 这是一本有趣的书. (ii) *a cup of tea* 一杯茶/ *a day or two* 一两天/ *She never said a word.* 她一个字也没说.
2 同一个的, 相同的(the same). ► 接在of后面. ——*They are all of an age.* 他们同年. / *Birds of a feather flock together.* 《谚》物以类聚.
3 某一(a certain); 有一个(some):——*A stranger came to see you.* 有一个陌生人来看你. / *in a sense* 在某种意义上…/ *for a time* 暂时/ *at a distance* 在一定的距离.
4 [代表同种类全体]:——*A dog is a faithful animal.* 狗是忠实的动物.
5 每一:——*once a month* 一个月一次/ *The car ran (at) 50 miles an hour.* 这辆车时速50英里.
6 [用于专有名词前]叫做…的人;…家的一员;像…样的人;…的作品:——*A Mr. Eliot rang me up this morning.* 今天早上有位叫艾略特的先生打电话给我. /*I met a Brown there.* 我在那里碰到布朗家的人. / *He is an Edison.* 他是个像爱迪生一样的发明家.
[古英语中*an*的部分用法, 现在已演变为*one*. 而衍生部分使用法因读者的原因而演变为a]



Å 《略》Angström(s) 埃(表示光波波长的单位).

a- [ə-] [ə-] *pref.* **1** on, in, at等的意思(例*afoot*). **2**(亦作**an-**)"无, 非"(without, not)的意思(例*asexual*).

A.A. 《略》**1** anti-aircraft防空用的. **2** Automobile Association《英》汽车协会. **3** [**AA**]《英》〖电影〗适合14岁以上的.

A.A.A. 《略》**1** Agricultural Adjustment Administration《美》农业调整署. **2** Amateur Athletic Association《英》业余体育协会. **3** Automobile Association of America《美》全美汽车协会.

Aac·hen [á:kən] [ˋɑkən] (Fr. ***Aix-la-Chapelle***) 亚琛:位于德国北莱茵—威斯特法伦州的城市, 接近比、荷边境. 16世纪以前, 神圣罗马帝国皇帝的加冕大典皆于此地举行, 帝国会议、宗教会议也经常在该地召开, 因此成为中世纪欧洲的政治枢纽.

Aal·to [á:ltou] [ˋɑlto] **Alvar**～阿尔托(1898～1976):芬兰建筑家、设计家. 致力于北欧风土特性和近代机能主义的结合, 受到国际的瞩目. 1940年, 应邀设计美国麻省理工学院的学生宿舍.

A. and M., A. & M. 《略》Ancient and Modern〖赞美诗〗古今圣歌集.



aard·vark [á:dvɑ:k/árdvark] [ˋɑrd,vɑrk] *n.* 土豚(*Orycteropus afer*):产于南非的四脚动物, 为食蚁兽的一种, 性怯懦. 头似豚面狭长, 体肥大, 毛色赤. 栖息于原野, 日间穴居, 夜间外出觅食. ✽
[荷兰语*aard*(土地)+*vark*(猪)]

aard·wolf [á:dwulf/árd-] [ˋɑrd,wulf] *n.* (pl. **-wolves**)土狼(*Proteles cristatus*):体大如鬣狗, 形似狐. 毛粗硬, 色灰, 有黑色条纹. 产于北非、印度, 以食动物的尸肉等为生. ✽

---

aardwolf/土狼
分布在非洲南部和东部, 以白蚁、蜥蜴及鸟蛋为主要食物, 一旦受到攻击, 会自肛门腺体分泌一种具有麝香味的液体. (上)

aardvark /土豚
分布在非洲撒哈拉沙漠以南, 以尖利的爪子破坏蚁穴, 再以带有黏性的长舌舐食白蚁. (下)



abbey / 修道院

位于英国约克郡的圣玛丽修道院遗址. 英国在亨利八世(1491～1547)时,因其婚姻问题,与教皇发生冲突,乃脱离教皇管辖,自立英国教会,修道院也因而被废止. 因此,今天我们使用 Abbey 一字,就如威斯敏斯特教堂(Westminster Abbey)一样,只是代表教堂或个人宅邸.

Aar·on [ɛ́ərən] [ɛrən] 亚伦:摩西(Moses)之兄. 犹太教最初的祭司,相传确立了犹太教的祭典仪式.
Aaron's beard 小连翘,金丝桃属的植物(*Hypericum calycinum*)(〖圣〗《诗篇》133:2).
Aaron's rod (1)亚伦的杖(〖圣〗《民数记》17:8). (2)花呈穗状,聚生于高茎上的植物. 尤指毛蕊花属的杂草(*Verbascum thapsus*).

aas·vo·gel [ɑ́:sfougəl] [ˋɑsˏfogl̩] *n.* 南非所产的鹫的通称. [荷兰语 *aas*(腐肉)+*vogel*(鸟)]

ab- [æb-, əb-] [æb-, əb-], **abs-** [æbs-, -əbs-] [æbs-, əbs-] *pref.* 脱离,离开(off, away, from)之意. (例如 *abstract*).

A.B. 《略》able seaman(英国海军的)二等水兵.

ab·a [ǽbə, ɑ́:bə] [ˋæbə, ˋɑbə], **ab·ba** [ǽbə] [ˋæbə], **a·ba·ya** [əbéijə, əbɑ́:-] [əˋbejə, əˋbɑjə] *n.* 阿拉伯等伊斯兰教徒所穿的无袖宽袍,用山羊或骆驼毛所制成.

a·back [əbǽk] [əˋbæk] *adv.* 向后方地(backwards). ***taken aback*** (1)〖海〗逆帆:帆被风吹得紧贴在船桅上,使帆呈反面满帆的状态. (2)吃一惊,出乎意料,狼狈(surprised, disconcerted).

ab·a·cus [ǽbəkəs] [ˋæbəkəs] *n.* (pl. **-cuses, -ci** [-sài] [-ˏsaɪ]) **1** 算盘. **2**〖建〗顶板:放在柱头上方,以支持下楣的四角形平板(→图 ORDER).

A·bad·don [əbǽdən] [əˋbædən] 亚巴顿. ▶ 亚玻伦(APOLLYON)的希伯来文名字(〖圣〗《启示录》9:11).

a·baft [əbɑ́:ft/əbǽft] [əˋbæft] *adv.* 〖海〗往船尾方向,在船尾(on or towards stern of ship). —*prep.* 在…的后方(after of, behind).

ab·a·lo·ne [æ̀bəlóuni] [ˏæbəˋlonɪ] *n.* 《美》鲍鱼(haliotis).

***a·ban·don** [əbǽndən] [əˋbændən] *vt.* **1** 放弃,终止(计划等);停止(习惯等);弃权(give up): —*abandon a plan* 放弃计划. **2** 舍弃(人、船等);遗弃;背弃;弃绝: —*He abandoned his wife.* 他遗弃了妻子.
abandon** oneself **to 陷入(激情等),耽于…,沉迷于…(give oneself up completely to): —*She abandoned herself to grief.* 她陷入痛苦的深渊中. —*n.* 豪放不羁,放肆(careless freedom of manner).
a·bán·don·ment *n.* **1** 舍弃不顾,放弃. **2** 沉溺于某种情绪中,放纵;自暴自弃. **a·bán·doned** *adj.* **1** 被抛弃的. **2** 自弃的,无耻的.
[古法语 *abandoner*(遗弃者)]

a·ban·don·ee [əbæ̀ndəní:] [əˏbændəˋni] *n.* 〖法律〗受委托(接受全权处理海损财物)的保险业者.

a·base [əbéis] [əˋbes] *vt.* 使屈辱,降低,贬低(品格、地位等)(humiliate, lower, make base).
a·báse·ment *n.*

a·bash [əbǽʃ] [əˋbæʃ] *vt.* [通常作被动语态]使困窘、脸红、羞愧(embarrass, confound).

a·bate [əbéit] [əˋbet] *vt.* **1** 减少,使衰退,减弱(diminish, make less). **2** 降低(价格)(lower);扣除(价格的一部分)(deduct). **3**〖法律〗取消、终止(quash);消除(妨害生活的行为)(end (nuisance)). —*vi.* 减少,衰减,减弱(become less).
a·báte·ment *n.*

ab·a·tis [ǽbətis, -ti:] [ˋæbətɪs], **a·bat·tis** [əbǽtis] [əˋbætɪs] *n.* (pl. **aba(t)tis, -tises**)〖军〗鹿砦:可以移动的一种障碍物,古时用以抵御骑兵.

ab·at·toir [ǽbətwɑ̀:/-twɑ̀r] [ˏæbəˋtwɑr] *n.* 屠宰场,宰畜场(slaughter-house);角斗场.

a·ba·ya [əbéijə, əbɑ́:-] [əˋbejə, əˋbɑjə] *n.* :→ ABA.

Ab·ba[1] [ǽbə] [ˋæbə] **1** 阿爸父. ▶ 耶稣(Jesus)时代,犹太人在祈祷时称呼神的用语. 以"Abba, Father"的形式使用(〖圣〗《马可福音》14:36). **2** 阿爸:叙利亚教会、科普特教会中对主教的敬称.
[亚兰语,"父"之意]

ab·ba[2] [ǽbə] [ˋæbə] *n.* :→ ABA.

ab·ba·cy [ǽbəsi] [ˋæbəsɪ] *n.* 大修道院、女大修道院院长的职务[管辖区域、任期].

Ab·bas[1] [ǽbəs, əbɑ́:s] [ˋæbəs, əˋbɑs] *n.* 阿拔斯(566～652):穆罕默德(Muhammad)的叔父.

Ab·bas[2] [ǽbəs, əbɑ́:s] [ˋæbəs, əˋbɑs] *n.* 阿拔斯大帝:波斯萨非朝的国王,在位期间 1587～1628 年,内政修明,武功大盛,并致力于艺术创作.

Ab·bas·id [ǽbəsid, əbǽs-] [ˋæbəsɪd, əˋbæs-] *n.* 阿拔斯王朝(750～1258)的哈里发(Calif-):建都于巴格达,是穆罕默德的叔父阿拔斯(Abbas)的直系子孙.

ab·ba·tial [əbéiʃəl] [əˋbeʃəl] *adj.* 修道院的(of an abbey),大修道院院长[女大修道院院长]的(of an abbot or abbess).

ab·bé [ǽbei, æbéi] [ˋæbe, æˋbe] *n.* **1** (法国的)大修道院院长. **2** 神父,长老:称呼修士以外神职的用语.

ab·bess [ǽbis] [ˋæbɪs] *n.* 女大修道院院长:圣本笃(Benedict)修道会、圣奥古斯丁(Augustinian)修道会的会长,相当于男修道院的 abbot.

Ab·be·vil·li·an [æ̀biviliən] [ˏæbiˋvɪlɪən] *adj.* 阿布维利文化的. —*n.* 阿布维利文化:欧洲旧石器时代最古老的文化.

ab·bey [ǽbi] [ˋæbɪ] *n.* **1** 修道会:由大修道院院长或女大修道院院长所统辖的修道会. **2** 修道院(monastic buildings). ✲ **3** (由修道院改成的)教会,宅第.

Ab·bey The·a·tre 阿比剧院:位于爱尔兰都柏林阿比街的国家剧场,建于 1904 年.

ab·bot [ǽbət] [ˋæbət] *n.* 大修道院院长:辖圣本笃修道会及奥古斯丁修道会修士的首长,为终身制或任期制,一般是从修士中选举产生. **abbot of misrule**: → MISRULE. [亚兰语 *abba*(父)]

ab·bre·vi·ate [əbrí:vièit] [əˋbrivɪˏet] *vt.* **1** 将(语句)缩略(shorten, contract). **2** 缩简(谈话等).
ab·brè·vi·á·tion *n.*

ABC [éi bi: sí:] [ˋe bi ˋsi] *n.* **1** 字母表(the alphabet). **2** 基础知识,入门(rudiments of subject). **3** 照字母顺序排列站名的火车时刻表(alphabetical railway time table).

ab·di·cate [ǽbdikèit] [ˋæbdəˏket] *vt.*, *vi.* (王位)退位、让位,放弃(权利、官职等)(renounce, relinquish).
àb·di·cá·tion *n.*

ab·do·men [ǽbdəmèn, æbdóumen] [ˋæbdəmən, æbˋdomən] *n.* 腹部. **1**〖解〗横膈膜至骨盘间的部位,有消化器官. ✲**2**〖动〗昆虫、蜘蛛等不包括足肢的身体.
ab·dom·i·nal [æbdɔ́minəl/-dɑ́m-] [æbˋdɑmən̩l] *adj.*
ab·dóm·i·nal·ly *adv.*

ab·du·cent [æbdjú:sənt] [æbˋdjusn̩t] *adj.* 〖解〗(肌肉等)外转的,外展的(drawing back).

ab·duct [æbdʌ́kt] [æbˋdʌkt] *vt.* **1** 绑架. **2**〖生理〗使(肌肉等)外转,将(手脚由正常的位置)外展.
ab·dúc·tion, ab·dúc·tor *n.*

a·beam [əbí:m] [əˋbim] *adv.* 〖海·空〗**1** (船舶、飞机等)成直角地,横向地. **2** 舷向:正对船、飞机等侧面中心部分〈*of*〉(→图 BEARING).

a·be·ce·dar·i·an [èibi:si:dɛ́əriən] [ˏebisiˋdɛrɪən] *adj.* **1** 按字母顺序的(arranged alphabetically). **2** 初学的(elementary). —*n.* 初学者,学习字母的学生. [后期拉丁语 *abecedarius*(按字母顺序排列的). 由最前面的 4 个字母再加上后缀所形成]

à Beck·et [ə békit] [ə ˋbɛkɪt] **Thomas ～**: → BECKET².


a·bed [əbéd] [əˋbɛd] *adv.* 《古》在床上(in bed).


Ab·ed·ne·go [æ̀bední:gou] [ˏæbɛdˋnigo] 亚伯尼歌:被尼布甲尼撒(Nebuchadnezzar)王投入火炉中而安全无恙的 3 个犹太青年之一(〖圣〗《但以理书》3).

A·bel [éibəl] [ˋebl̩] 亚伯:亚当的次子,被其兄该隐(Cain)所杀(〖圣〗《创世记》4:1—16).

Ab·é·lard [ǽbəlɑ̀:d/-lɑ̀rd] [ˋæbəˏlɑrd] **Pierre ～** 阿伯拉尔(1079～1142):法国哲学家、神学家,中世纪初期最伟大的辩证家,推翻其师纪尧姆(Guillaume)的论说而名噪一时,一生致力于揭露异论. 与埃罗伊兹(HÉLOÏSE)的恋爱史相当受人瞩目. 著有《三位一体论》、《致埃罗伊兹的信》等.

a·bele [əbí:l, éibəl] [əˋbil, ˋebl̩] *n.* 白杨(*Populus alba*)(white poplar):杨柳科的落叶乔木.






abdomen / **腹部**
左图是剖开腹壁所看到的内脏,左半是切除网膜后的部分.右图是再将胃、肠、肝脏切除后的腹部.

Aberdeen Angus / **安格斯牛**
1980 年在英国斯通(Stone)所举行的皇家农业促进会中的无角黑牛.此种食用牛以肉质好著称,自1873 年由苏格兰引进美国之后,广为世人所知,赢得一致的好评.

aberration / **像差**
光线通过凸透镜的时候,光线中各种颜色的光,因其折射程度的不同,而有不同的折射现象,所以光线无法集中在一点上.



Ab·er·deen [æ̀bədíːn/æ̀bər-] [ˏæbəˋdin] **1** 阿伯丁:为英国苏格兰东北部格兰扁(Grampian)郡的首府,昔为阿伯丁郡的首府.以出产花岗岩闻名,因其建筑物多采此种建材,所以称为花岗岩城(granite city). **2** 阿伯丁大学,创立于 1494 年.

Àb·er·dó·ni·an [-dóuniən] [ˏæbəˋdonɪən] *adj.*, *n.*

Aberdeen Angus 安格斯牛:肉用无角黑牛. ✽

Aberdeen terrier 灰㹴(Scotch terrier)(→图 DOG).

Ab·er·deen·shire [æ̀bədíːnʃiə/æ̀bərdíːnʃiər] [ˏæbəˋdinʃɪr]阿伯丁郡:英国苏格兰东北部的旧郡名,1975 年 5 月成为格兰扁郡的一部分.

a·ber·glau·be [áːbəglaubə/-bər-] [ˋɑbəˏglaubə] *n.* 迷信(superstition).[德语]

ab·er·rant [æbérənt] [æˋbɛrənt] *adj.* **1** 脱离正道的,行为不轨的(straying from moral standard). **2**〖生物〗变体的,异常的(diverging from normal type).

ab·ér·rance *n.*

ab·er·ra·tion [æ̀bəréiʃən] [ˏæbəˋreʃən] *n.* **1** (精神、道德上的)精神或道德的偏差(mental or moral slip or error). **2** (暂时性的)精神异常. **3** 脱离常轨(deviation from type). **4**〖光学〗像差:仪器中的透镜成像时,在像的周围会有不清晰或扭曲的现象. ✽ **5** (亦作 **aberration of light**)〖天文〗光行差:以望远镜所测得的星球位置,并非星球的实际位置,而其差距,即真方向与所测方向所成的角,称为光行差.

planetary aberration 行星光行差:由于行星自转所引起的光行差.

a·bet [əbét] [əˋbɛt] *vt.* (**-tt-**)唆使,煽动(做坏事)(encourage).

a·bét·ter, **a·bét·tor** *n.*

ab ex·tra [æb ékstrə] [æˋb ɛkstrə] *adv.* 从外面地(from outside).[拉丁语]

a·bey·ance [əbéiəns] [əˋbeəns] *n.* (状态的)休止(state of suspension),(权利的)停止(dormant condition).

ab·hor [əbhɔ́ː/-hɔ́r][əbˋhɔr] *vt.* (**-rr-**)极憎恶,痛恨(regard with disgust and hatred).

ab·hór·rent *adj.* 很讨厌的,十分反感的,极可恨的(inspiring disgust, repugnant, detestable).

ab·hór·rent·ly *adv.* **ab·hór·rence** *n.*

a·bor·ti·fa·cient [əbɔ̀:tiféiʃənt/əbɔ̀r-][ə,bɔrtə`feʃənt] *adj.* 导致流产的(causing abortion). ——*n.* 堕胎药.

a·bor·tion [əbɔ́:ʃən/əbɔ́r-] [ə`bɔrʃən] *n.* **1** 流产;怀孕未满28周的胎儿,死于母体后产出. **2** 堕胎. **3** 流产的胎儿. **4**〖生物〗发育不全,发育停止(arrested development). **5** 畸形物[人](misshapen creature). **6** (计划的)失败,挫折(failure).

a·bór·tion·ist *n.* 施堕胎手术者.

a·bor·tive [əbɔ́:tiv/əbɔ́r-] [ə`bɔrtɪv] *adj.* **1** 流产的,早产的(premature). **2** 失败的,无成果的(fruitless). **3**〖生物〗未发育的,发育不全的(rudimentary).

a·bór·tive·ly *adv.*

a·bór·tive·ness *n.*

A·bou·kir Bay [æbu:kíə/-kíər] [æbu`kɪr] : →NILE.

a·bou·li·a [əbú:liə] [ə`buliə], **a·bu·li·a** [əbju:liə] [ə`bjulɪə] *n.*〖心理〗意志丧失(loss of will-power).

a·bound [əbáund] [ə`baund] *vi.* **1** 有很多(be plentiful). **2** (某地)富于(be rich)〈*in*〉. **3** (某地)充满(teem or be infested)〈*with*〉.

:a·bout [əbáut] [ə`baut] *adv.* **1** 四周地(on every side):——*She looked curiously about.* 她好奇地东张西望.

2 附近地,邻近地(near):——*There was no one about.* 附近一个人也没有.

3 随处(here and there):——*Don't drop cigarette ash about.* 不要随地弹烟灰.

4 [用于动词后]来回地,重复地:——*move about* 动来动去/ *run about* 跑来跑去.

5 在行动(on the move);(消息等)流传;(疾病等)流行:——*He will soon be about again.* 他快再次行动了. /*Influenza is about.* 感冒正在流行.

6 向后转,向相反方向地(so as to face in the opposite direction):——*He turned about.* 他向后转过身来.

7 轮流地(in rotation):——*a week about* 每周轮一次.

8 大概,约(approximately)(→*prep.* 7):——*That's about right.* 那大概对. /*He is (of) about my size.* 他的尺寸大概和我的一样. / *They went at about four o'clock.* 他们在4点钟左右离去了(▶ 若无at, about 则为介词).

About turn! 〖军〗向后转.

***be about to** do* 正要做…(be on the point of doing):——*The sun is about to rise.* 太阳正要升起. ▶ (i)比 be going to do 更正式. (ii)比 be going to do 所表现的未来性更近,表示即将发生的动作,很少与表示未来时的副词用在同一个句子中.

——*prep.* **1** 在周围(on every side of):——*People about us.* 围在我们周围的人们. **2** 在附近(near):——*I lost the door key about here.* 我在这附近丢了门钥匙.

3 到处(here and there in):——*He travelled about Europe.* 他在欧洲到处旅行.

4 在身边的;手边(持有)(with):——*I have no money about me.* 我身边没有钱.

5 有关,关于(in connection with, on the subject of):——*He is busy about his packing.* 他正在忙着打包.

6 从事于,参与(occupied with):——*He is about his father's business.* 他从事其父的事业.

7 (时间的)前后、左右(at a time near to):——*She went about four.* 她是在4点钟左右出去的. ▶ 大多用于省略 at 的介词用法.

***What [How] about**…?* (1)[劝诱]…怎么样:——*What about a game of chess?* 下一盘棋如何? / *How about going to the movies?* 去看部电影如何? (2)[探询详情、意见等] 怎么样了:——*What about your new job?* 新工作怎么样了? ▶ about 之后用名词、动名词.

Abraham / 亚伯拉罕

图为描绘亚伯拉罕将其子以撒(Issac)当作燔祭献给神的情景.现收藏于伦敦西部犹太教堂里.后来神受亚伯拉罕的宗教热忱所感动,于是收回神命,以撒因而得救.

abracadabra/咒文

ABRACADABRA
ABRACADABR
ABRACADAB
ABRACADA
ABRACAD
ABRACA
ABRAC
ABRA
ABR
AB
A

:a·bove [əbʌ́v] [ə`bʌv] *adv.* **1** 在上面;在上方(at or to a higher point),在头上(overhead);在楼上(upstairs);在天上(in heaven):——*the clear sky above* 头上晴空/ *His bedroom is just above.* 他的卧室就在楼上.

2 在上游(upstream):——*The bridge is three miles above.* 桥在上游3英里处.

3 在上文(on the upper side);在(书、论文的)前文(earlier in a book or article):——*as was remarked above* 如上所述.

4 除…之外(in addition):——*over and above* 此外.

——*prep.* **1** 在…之上;高乎其上(higher than):——*The moon rose above the hill.* 月亮升上山头. / *The plane was flying above the clouds.* 飞机飞在云层之上. ▶ above 是与某物保持一段距离而在其之上;on 则与物体相接并在其之上;over 则是在物体的正上方,同时又覆盖着该物体或越过物体.

2 高过,超过(more than):——*It weighs above two tons.* 这重量超过2吨. / *He valued honour above life.* 他重视荣誉甚于生命.

3 在…的上游(upstream from):——*There is a dam above the bridge.* 桥的上游有一座水坝.

4 …所不及(out of reach of):——*It is above criticism.* 真是无懈可击. / *This book is above my understanding.* 这本书对我来说太难了.

5 不屑,不做(too great or good for):——*You must not be above asking questions.* 你不必以发问为耻.

6 回溯…以前(to an earlier time than):——*It must be traced above the third century.* 这必须追溯至3世纪以前.

above all 尤其,最重要的(more than anything else):——*Above all, you must take good care of yourself.* 最重要的是你要好好地照顾自己.

——*adj.* 上述的,前述的:——*the above statements* 前面所述.

——*n.* 上述事物.

abòve-bóard (*adv.*)光明正大地;公然地,率直地. ——(*adj*)[叙述用法]正大光明的,率直的.

ab o·vo [æb óuvou] [æ`bovo] 自始…(from the (very) beginning).



[拉丁语,"从蛋…"之意,罗马宴会中以吃蛋拉开序幕,而以吃苹果结束]

Abp. 《略》archbishop 大主教.

ab·ra·ca·dab·ra [æ̀brəkədǽbrə][,æbrəkə`dæbrə] *n.* **1** 咒文:早期基督教异端诺斯替教(Gnostics)所用的咒文,将此咒文排成三角形重叠书写的护符挂在人颈上,据说可驱恶寒. ✽ **2** 咒文(spell, mysterious formula). **3** 胡言乱语(gibberish).

ab·rade [əbréid] [ə`bred] *vt.* 擦伤,磨损,损害(皮肤等)(scrape off, wear away, injure by rubbing).

A·bra·ham [éibrəhæ̀m〖圣〗+ ɑ́:brə-][`ebrə,hæm] 亚伯拉罕:《圣经》中的伟人,希伯来民族的始祖(〖圣〗《创世记》11:27—25:10). ✽

Abraham's bosom 亚伯拉罕之怀:死者的天国住所(〖圣〗《路加福音》16:22). **Plains of Abraham**[加冠词 the]亚伯拉罕平原:加拿大魁北克附近的高原台地,英法七年战争的战场. 1759年英军在沃尔夫(WOLFE)将军指挥下,从圣劳伦斯河袭击,战胜了由蒙卡尔姆(Montcalm)将军所指挥的法军,奠定了英国在加拿大的殖民地基础.

ab·ra·sion [əbréiʒən] [ə`breʒən] *n.* **1** (皮肤的)擦破,磨损(rubbing or scraping off). **2** 皮肤擦伤的部位,擦伤. **3**〖地质〗(因侵蚀、风化所导致岩石的)磨蚀(cf. *erosion*).

ab·ra·sive [əbréisiv; 美 + -ziv][ə`bresɪv, ə`brezɪv] *adj.* 磨损的,剥落的(tending to produce abrasion). ——*n.* 研磨料;钢砂、金刚砂(碳化硅)等用来研磨玻璃、制砂布的物质.

ab·re·ac·tion [æ̀briǽkʃən] [,æbri`ækʃən] *n.*〖精神医学〗精神发泄:由于过去不愉快的经历,导致记忆或感情受压抑而呈意识失控状态,常借语言或动作,将压抑的不愉快经历表达出来,以消减心理紧张.

a·breast [əbrést] [ə`brɛst] *adv.* 并列地,并肩地(side by side and facing the same way).

abreast of (与时代等)同时并进,不落后(keeping up with, not behind).

a·bridge [əbrídʒ] [ə`brɪdʒ] *vt.* **1** 浓缩(书等)(condense). **2** 缩减(时间等)(shorten). **3** (权利、自由等)减缩,剥夺(curtail).

a·brídg(e)·ment *n.* **1** 浓缩,缩减(shortening). **2** (权利等的)缩减,剥夺(curtailment). **3** 摘要,省略(epitome, abstract).

:a·broad [əbrɔ́:d] [ə`brɔd] *adv.* **1** 在(往)外国(in or to a foreign country):——*go abroad* 出国/*He lives abroad.* 他住在国外. / *be respected both at home and abroad.* 在国内外都受到尊敬. **2** 广阔地(broadly),往各方地(in different directions);(谣言等)四处传播地:——*The news spread abroad.* 消息在各处传开.

from abroad 来自海外(from another country):——*Uranium was imported from abroad.* 铀从国外输入. ▶ abroad 的名词用法.

ab·ro·gate [ǽbrəgèit] [`æbrə,get] *vt.* 废除,撤销(法律、习惯等)(repeal, cancel).

àb·ro·gá·tion *n.*

ab·rupt [əbrʌ́pt] [ə`brʌpt] *adj.* **1** 猝然的,突然的(sudden, hasty). **2** 粗率的(brusque). **3** (文章等)不连贯的,无条理的(disconnected). **4** 陡峻的(steep). **5**〖植〗截形的,似前端被切除形状的(truncated).

ab·rúpt·ly *adv.* **ab·rúpt·ness** *n.*

abs- [æbs-, əbs-] [æbs-, əbs-] *pref.* :→ AB-.

Ab·sa·lom [ǽbsələm] [`æbsələm] 押沙龙:以色列王大卫的第三子,虽得大卫宠爱,但因背叛父王而被杀(〖圣〗《撒母耳记》下13—19).

ab·scess [ǽbsis] [`æbsɪs] *n.*〖医〗脓肿;化脓性炎症的一种.急性脓肿主要受链球菌和葡萄球菌的感染引起,大部分是因受到外伤,在皮下产生脓肿.慢性脓肿多因结核菌的感染所致.急性或慢性脓肿经常会引起局部的组织溃烂,急性可利用抗生素治疗,慢性则需以手术排脓.

ab·scis·sa [æbsísə] [æb`sɪsə] *n.* (pl. **-sas, -sae** [-si:] [-si])〖数学〗横坐标(→图 GRAPH).

a·bide [əbáid] [əˋbaɪd] *v.* (**abode, abided**) —*vi.* **1**《古》滞留(remain);持续(continue). **2**《古》居住(dwell). —*vt.* **1**《古》等待(wait for). **2**[用于否定句、疑问句]忍耐(tolerate).
abide by 信守(条件、契约等),忠实地遵从…(remain faithful to).

Ab·i·gail [ǽbigèil] [ˋæbɪ͵gel] *n.* **1** 亚比该:拿卜(Nabal)之妻,后来又成为大卫(David)的妻子(〖圣〗《撒母耳记》上 25). **2** 亚比该:英国剧作家鲍蒙特(Beaumont)和弗莱彻(Fletcher)合著的《受鄙视的女人》(*The Scornful Lady*)中的侍女(cf.〖圣〗《撒母耳记》上 25:24—31). **3** [a-][作普通名词用]侍女、婢女(waiting-woman, lady's-maid).

·**a·bil·i·ty** [əbíliti] [əˋbɪlətɪ] *n.* **1** 能力,才干;(有做…的)能力(*to do*):—*a lady of distinct literary ability* 文才非常好的女性/ *She has the ability to swim like a fish.* 她能游得像鱼一样. ▶ 无论知识或体力上的能力都可以用此词. **2** [常作 pl.] 才能,本领:—*her musical ability* 她的音乐才能. ***to the best of one's ability*** 竭力,尽力(as well as one can). [古法语 *ablete*←拉丁语 *habilitatem*(适合,能力)←*habilis*(擅长的)]

A·bim·e·lech [əbíməlèk] [əˋbɪmɛ͵lɛk] 亚比米勒. **1** 古代以色列士师基甸(Gideon)之子(〖圣〗《士师记》8, 9). **2** 南巴勒斯坦的基拉耳王(〖圣〗《创世记》20, 26).

ab in·i·ti·o [æb iníʃiòu] [æb ɪˋnɪʃɪ͵o] 自始…(from the beginning). (略:*ab init.*)[拉丁语]

a·bi·o·gen·e·sis [èibaioudʒénəsis] [͵ebɪəˋdʒɛnəsɪs] *n.* 自然发生(论)(spontaneous generation). ▶ 英国生物学者赫胥黎(T. H. Huxley)提出,生物是由无生物自然发展而来的. (cf. *biogenesis*).

ab·ject [ǽbdʒekt] [ˋæbdʒɛkt] *adj.* **1** 落魄的,凄惨的(brought low). **2** 怯懦的,卑劣的(craven, degraded).
áb·ject·ly *adv.*

ab·jure [əbdʒúə/-dʒúər] [əbˋdʒur] *vt.* 发誓放弃、舍弃(意见、信仰、主义等)(renounce on oath).
ab·ju·ra·tion [æ̀bdʒuréiʃən] [͵æbdʒuˋreʃən] *n.*

abl. 《略》ablative 夺格,离格.

ab·la·tion [æbléiʃən] [æbˋleʃən] *n.* **1** (尤指外科手术中将身体的某部分)切除. **2**〖地质〗(由于蒸发、溶解等因素导致的冰河)消融.

ab·la·tive [ǽblətiv] [ˋæblətɪv] *adj.*〖语法〗离格的. —*n.* **1** 离格(ablative case):"从某个地方…"之意,拉丁语中表示分开、起源、时态、原因、行为者、手段等的一种用法. **2** 离格词. **ablative absolute**〖拉丁语法〗独立离格:表示离格名词或分词的拉丁语结构,表示时态、原因、状况.

ab·laut [ǽblaut] [ˋæblaut] *n.*〖语言学〗元音变化(gradation):动词原形中的元音规则变化. 如 sing, sang, sung. [德语(*ab* off+*laut* 音). 16 世纪造成的语形,因格林(Jacob Grimm)而普及.]

a·blaze [əbléiz] [əˋblez] *adv.* **1** 闪闪发光地(blazing). **2** 燃烧地(on fire).

:**a·ble** [éibl] [ˋebl] *adj.* **1** 能(做某事)的〈*to do*〉(←→*unable*). **2** 有本事的,有才能的(talented),聪明的(clever):—*an able salesman* 有本事的推销员. ***be able to do*** 能做(某事)(can do):—*He is able to write good English.* 他能写很好的英文. ▶ can 没有将来时和完成时,所以用 be able to.
áble-bòdied(*adj.*)健全的(physically fit);强壮的(strong). **able(-bodied) seaman** (1)二等水兵:英国海军中三等水兵(ordinary seaman)之上的等级. (2)(一般商船中的)见习船员. (略:A. B.)
[古法语(*h*) *able*←拉丁语 *habilis*(容易应付的)←*habere*(有)]

-a·ble [-əbl] [-əbl] *suf.* [作形容词用] **1** 与动词连用,表示"能够…的"、"可以…的"、"适合…的"之意(例 *eatable*, *payable*). **2** 与名词连用,"有…趋向的"之意(如 *fashionable*, *seasonable*).

ab·lu·tion [əblú:ʃən] [əbˋluʃən] *n.* **1** [通常 pl.]净礼:以水或葡萄酒洗净手和圣器的仪式. **2** 净礼仪式中所使用的水[葡萄酒]. **3** [pl.]沐浴(process of washing oneself).

ab·ne·gate [ǽbnigèit] [ˋæbnɪ͵get] *vt.* 克制(享乐)(deny oneself);放弃(权利、信仰等),舍弃(renounce).
àb·ne·gá·tion *n.*

ab·nor·mal [æbnɔ́:məl/-nɔ́r-] [æbˋnɔrml] *adj.* 异常的(deviating from type),特别的,不正常的,例外的(exceptional, irregular).
ab·nór·mal·ly *adv.* **ab·nor·mal·i·ty** [æ̀bnɔ:mǽliti/-nɔr-] [͵æbnɔrˋmælətɪ] *n.*

ab·nor·mi·ty [æbnɔ́:miti/-nɔ́r-] [æbˋnɔrmətɪ] *n.* **1** 异常,不规则(irregularity). **2** 异常物,畸形(monstrosity).

A·bo, a·bo [ǽbou] [ˋæbo] *n.* (pl. **-bos**)《澳俗》土著(aboriginal).

A·bo [ɔ́:bu:] [ˋɔbu] 奥布芬兰海港图尔库(TURKU)的瑞典名称,位于斯德哥尔摩对岸. 现为航空、铁路中心,造船、纺织、纸浆等工业极为发达.

·**a·board** [əbɔ́:d/əbɔ́rd] [əˋbɔrd] *adv.* 在[船、飞机、火车]上(on or into a ship or aircraft or train)(▶《美》也作在大轿车上解释):—*go aboard of a ship* 乘船.
All aboard! (1)请各位乘客上船(车). (2)(对司机)准备出发.
Welcome aboard! 欢迎(感谢)搭乘本船(车). —*prep.* 上(船、飞机、车).

a·bode[1] [əbóud] [əˋbod] *n.* 住宅,住处(dwelling-place).

a·bode[2] [əbóud] [əˋbod] *v.* abide 的过去式、过去分词.

a·bol·ish [əbɔ́liʃ/əbál-] [əˋbalɪʃ] *vt.* 废止(习惯、制度),使终止、结束(put an end to).

ab·o·li·tion [æ̀bəlíʃən] [͵æbəˋlɪʃən] *n.* **1** 废止,废弃(action or fact of abolishing). **2** (18~19 世纪美国的)废除奴隶制度.
ab·o·lí·tion·ism *n.* 奴隶废除论. **àb·o·lí·tion·ist** *n.* (尤指奴隶制及死刑的)废除论者.

ab·o·ma·sum [æ̀bəméisəm] [͵æbəˋmesəm] *n.* (pl. **-sa**)皱胃:反刍动物的第四胃(→图 RUMINANT).

a-bomb [éibɔ̀m/-bàm] [ˋe͵bam]《略》atomic bomb 原子弹.


a·bom·i·na·ble [əbɔ́minəbl/əbám-] [əˋbamənəbl] *adj.* **1** 极可恨的,令人作呕的(detestable, loathsome). **2** [夸张用法]讨厌的,令人不快的(unpleasant).
a·bóm·i·na·bly *adv.*
Abominable Snowman 雪人:传说中喜马拉雅山不详其真面目的一种类似人类的生物(YETI).

a·bom·i·nate [əbɔ́minèit/əbám-] [əˋbamə͵net] *vt.* **1** 厌恶,讨厌(loathe). **2** [夸张用法]非常讨厌(dislike).

a·bom·i·na·tion [əbɔ̀minéiʃən/əbàm-] [ə͵baməˋneʃən] *n.* **1** 厌恶,讨厌(loathing). **2** (对…而言)令人讨厌的事物[行为](object of disgust)〈*to*〉.

ab·o·rig·i·nal [æ̀bərídʒinəl] [͵æbəˋrɪdʒənəl] *adj.* 原始的,土著的(indigenous). —*n.* 土著,土生的动植物;[通常 A-]特指澳大利亚的土著. ✽
àb·o·ríg·i·nè [-ni:] [͵æbəˋrɪdʒɪni] *n.* **1** 土著;[通常 A-]澳大利亚的土著. **2** [通常 pl.]土生的动植物群.


a·bort [əbɔ́:t/əbɔ́rt] [əˋbɔrt] *vi.* **1** 流产(miscarry). **2**〖生物〗不孕(become sterile),发育不全(remain undeveloped). **3** (计划等)失败,中断(fail, cease prematurely). **4**《美》〖空〗(太空飞行)中断,放弃(terminate prematurely). —*vt.* **1** 使流产. **2** 使打胎、小产,在初期抑制(疾病恶化)(stop in early stages). **3**《美》〖空〗(太空飞行)使中断,中途放弃. —*n.*《美》〖空〗太空飞行中断(premature termination of space-flight).



aboriginal / 土著
图为正以长矛捕捉鱼类的澳大利亚土著. 据说约在 4 万年前已开始住在澳大利亚,17 世纪欧洲人到此,土著仍过着狩猎生活,18 世纪后半叶英国放逐刑事犯殖民开始,那时约有 30 万人,1976 年调查,只剩 16 万人.

abstract art / **抽象艺术**
图为俄国画家康定斯基(Vassily Kandinsky,1866～1944)所画的《峡谷》的局部.抽象艺术是开始于20世纪的美术运动之一,以追求由纯粹的线条、颜色、形状所构成的造形表现为目的.

abseil / **悬垂下降**
登山的装备和练习,一面通过双叠绳在背后控制,一面沿着岩壁下降,靠双手加在绳索上力量的大小,调节下降的速度.





ab·scis·sion [æbsíʒən, -ʃən] [æb`sɪʒən,-ʃən] *n.* **1** 切断,切除(cutting off). **2**〖植〗脱落,分离(separation).

ab·scond [əbskɔ́nd/-skɑ́nd] [æb`skɑnd] *vi.* 逃匿(go away secretly);(为逃避法律制裁而)逃亡,失踪(fly from the law).

ab·seil [ǽbseil] [`æbsel] *n.*〖登山〗悬垂下降,绕绳下降:以双绳支持体重下降. ✲
——*vi.* 沿绳子滑下.

·**ab·sence** [ǽbsəns] [`æbsṇs] *n.* **1** 外出,不在(being away);缺席(⟷ *presence*):——*a long absence* 长期缺席[不在]/*after a long absence*(隔了)好久,很久.
2 缺乏(lack):——*the absence of reason* 缺乏理由.
3 恍惚,心不在焉(abstracted state):——*absence of mind* 心不在焉,心神不定.
in a person's absence 趁(某人)不在时;背地里:——*He called on you in your absence.* 你不在时他来拜访过你.
in the absence of …缺乏[不在]的时候;由于…缺乏[不在].

⁑**ab·sent** [*adj.* ǽbsənt; *v.* æbsént, əb-] [*adj.* `æbsṇt; *v.* æb`sɛnt, əb-] *adj.* **1** (学校、公司等)请假的,缺席的;不在(家)的〈*from*〉:——*He is absent from school.* 他没去学校上课./ *She is absent on a sightseeing tour.* 她出外观光旅行. **2** 心不在焉的,心神不定,恍惚的(lost in thought):——*in an absent way* 恍惚的样子/ *She gave me an absent look.* 她以茫然的眼光看着我.
——*vt.* [反身用法]缺席,不在〈*from*〉:——*He absented himself from the meeting.* 他缺席该会议.
àbsent-mínded (*adj.*)心不在焉的,恍惚的.
àbsent-míndedly (*adv.*)心不在焉地,恍惚地.
àbsent-míndedness (*n.*)心不在焉,发愣.

ab·sen·tee [æ̀bsəntíː] [ˌæbsṇ`ti] *n.* **1** 缺席者(person not present). **2** 居住在外者,在外地住(person habitually living elsewhere).
àb·sen·tée·ism *n.*

ab·sinth(e) [ǽbsinθ] [`æbsɪnθ] *n.* **1** 苦艾(wormwood). **2** 苦艾酒:以苦艾枝叶加上大茴香、杏仁等香料,蒸馏后再加酒精而成.

ab·sit o·men [ǽbsit óumen] [`æbsɪt`omɛn](祈祷文)愿万事如意.[拉丁语]

·**ab·so·lute** [ǽbsəljùːt/-lùːt] [`æbsəˌlut] *adj.* **1** 完全的,全部的(complete);纯粹的(pure):——*absolute silence* 完全的沉默. **2** 绝对的(⟷ *relative*):——*Beauty is not absolute but relative.* 美并非绝对而是相对的. **3** 无限制的(unlimited);专制的(despotic):——*an absolute monarch* 专制君主. **4** 毫无疑问的,确实的(undoubted):——*an absolute fool* 不折不扣的傻瓜. **5**〖语法〗独立的:——*an absolute participial construction* 独立分词结构.
absolute alcohol 纯酒精:酒精成分在99%以上者.
absolute magnitude〖天文〗绝对星等:将所有星球假想一律置于10秒(32.6光年)差距外,而比较其视星等,所得亮度称为绝对星等.
absolute majority 绝对多数.
absolute music〖音乐〗纯音乐,绝对音乐:与文学、美术等其他艺术无关,追求纯粹声音艺术的音乐(⟷ *programme music*).
absolute pitch〖音乐〗(1)绝对音感:不需借助他物的帮助而能分辨声音高低的能力.(2)绝对音高:乐音在音阶中的位置,以振动数字来定其高度时,称绝对音高.
absolute temperature〖物理〗绝对温度:根据热力学法则所定义,以摄氏温度计零下273.15度为温度的起点,即称为绝对温度.以K表示.
absolute zero〖物理〗:→ZERO.

·**ab·so·lute·ly** [ǽbsəljùːtli/-lúːt-] [`æbsəˌlutlɪ] *adv.* **1** 完全地(completely):——*I am absolutely right.* 我是完全正确的. **2** 绝对地(⟷ *relatively*). **3** 断然地;[否定语气的加强]全然:——*She can see absolutely nothing.* 她完全看不见. **4**《口语》正是那样(quite so). ▶ 加强发音为[æ̀bsəlúːtli].

ab·so·lu·tion [æ̀bsəljúːʃən/-lúː-] [ˌæbsə`luʃən] *n.* **1** (罪、刑罚等的)赦免(formal forgiveness). **2**〖神学〗(罗马天主教)忏悔式:教徒向神父告明所犯之罪,表示悔改,由神父代表天主赦免其罪. **3**〖神学〗(新教徒)神的赦免(remission of penance).

ab·so·lut·ism [ǽbsəljùːtizəm/-lùː-] [`æbsəlutˌɪzəm] *n.* **1**〖神学〗绝对论:提倡神为绝对性的救世者的学说. **2**〖政治〗专制政治论(principle of absolute government). **3**〖形而上学〗绝对论(philosophy of the absolute).
áb·so·lùt·ist *n.* **1** 专制主义者. **2**〖形而上学〗绝对论者,绝对主义者.

ab·solve [əbsɔ́lv, -zɔ́lv/-sɑ́lv, -zɑ́lv] [əb`sɑlv, -`zɑlv] *vt.* **1** (从罪过、责任等中)赦免,免除(set or pronounce free)〈*from, of*〉. **2** 宣告无罪,赦免(acquit).

·**ab·sorb** [əbsɔ́ːb,-zɔ́ːb/-sɔ́rb,-zɔ́rb] [əb`sɔrb,-`zɔrb] *vt.* **1** 吸收(液体、食物、知识等)(take in):——*Plants absorb energy from the sun.* 植物从太阳吸取能量. **2** 将(其他公司、城市等)合并(incorporate). **3** 吸收(热、光、声、冲击等),使减弱:——*Buffers absorbed most of the shock.* 缓冲器减弱了大部分的冲击. **4** 吸引(注意、兴趣等),使(某人)着迷于…(occupy the attention or interest of):——*The music absorbed young people.* 这音乐使年轻人着迷.
be absorbed in 沉迷于…:——*He is absorbed in the study of space medicine.* 他沉迷于太空医学的研究.
ab·sórb·a·ble *adj.* 可被吸收的.

ab·sor·bent [əbsɔ́:bənt, -zɔ́:-/-sɔ̀r-, -zɔ̀r-] [əb'sɔrbənt] *adj.* 吸收性的(having a tendency to absorb). ——*n.* 吸收性物质,吸收剂.
absorbent cotton 《美》= COTTON[1] wool[1].

ab·sorp·tion [əbsɔ́:pʃən, -zɔ́:p-/-sɔ̀rp-, -zɔ̀rp-] [əb'sɔrpʃən, -zɔrp-] *n.* **1** 吸收,吸收作用(action of absorbing). **2** (营养、氧气、药品等的)吸收. **3** 合并. **4** 专心,凝神(mental engrossment).

ab·stain [əbstéin] [əb'sten] *vi.* 节制,克制,自制(restrain oneself)〈*from*〉;戒酒(refrain from alcohol). **ab·stáin·er** *n.*

ab·ste·mi·ous [æbstí:miəs] [æb'stimɪəs] *adj.* (饮食等)节约的,节制的(sparing, moderate).
ab·sté·mi·ous·ly *adv.*
ab·sté·mi·ous·ness *n.*

ab·sten·tion [æbsténʃən] [æb'stɛnʃən] *n.* **1** 节制,克制(refraining or holding back)〈*from*〉. **2** 〖议会〗放弃投票权(not using one's vote).


ab·sti·nence [ǽbstinəns] [æbstənəs] *n.* **1** (快乐、饮食等)自制,禁欲(abstaining)〈*from*〉. **2** 戒酒(going without alcohol). **áb·sti·nent** *adj.* 有节制的,禁欲的. **total abstinence** 完全戒酒.

·**ab·stract** [*adj.* ǽbstrækt, ─ ́; *n.* ́ ─; *v.* ─ ́][*adj.*, *n.* 'æbstrækt; æb'strækt] *adj.* **1** 抽象的(←→*concrete*):——*Beauty is abstract quality.* 美是抽象的. **2** 理论的(theoretical). **3** 〖美术〗抽象主义的,抽象派的:——*an abstract painting* 抽象画/*abstract art* 抽象艺术. ✽ **4** 难解的. ——*n.* **1** 抽象,抽象的观念. **2** 摘要,摘录(summary). **3** 抽象派作品. ***in the abstract*** 抽象地;纯理论地. ——*vt.* **1** 取走(remove). **2** 《委婉》偷,窃取(steal). **3** 摘要.
ab·strác·ted *adj.* 分心的,出神的(withdrawn in thought).
[拉丁语 *abstractus*(*abstrahere*)的过去分词]

ab·strac·tion [æbstrǽkʃən] [æb'strækʃən] *n.* **1** 分离,除去(withdrawal, removal). **2** 抽象. **3** 抽象的概念(abstract idea). **4** 心不在焉,发呆(absent-mindedness). **5** 〖美术〗抽象派作品(abstract art).

ab·struse [æbstrú:s] [æb'strus] *adj.* 难解的,深奥的(hard to understand, profound).
ab·strúse·ly *adv.* **ab·strúse·ness** *n.*

abutment/桥墩



·**ab·surd** [əbsɔ́:d/əbsɔ́:rd] [əb'sɝd] *adj.* **1** 荒谬的;(价钱等)不合理的(unreasonable):——*an absurd claim* 不合理的要求/*an absurd price* 不合理的价格. **2** 可笑的(ridiculous);愚蠢的(foolish):——*an absurd question* 可笑的问题/ *an absurd man* 愚蠢的男子.
ab·súrd·ly *adv.* **ab·súrd·i·ty** *n.*

a·bu·li·a [əbjú:liə] [ə'bjulɪə] *n.* :→ABOULIA.

a·bun·dance [əbʌ́ndəns] [ə'bʌndəns] *n.* **1** 多量,丰富,富裕(plenty, more than enough). **2** 富裕,富足(wealth). **3** 〖扑克牌〗(纸牌惠斯特游戏中的叫牌用语)叫牌赢 9 墩(call undertaking to make nine tricks). **4** 〖物理〗丰度(amount present).

·**a·bun·dant** [əbʌ́ndənt] [ə'bʌndənt] *adj.* **1** 很多的,丰富的(plentiful):——*There is abundant time.* 有的是时间. **2** 富于…的(rich)〈*in*〉:——*The lake is abundant in trout.* 这个湖里有许多鳟鱼. ▶ in 的后面大多不接"人".
a·bún·dant·ly *adv.* 丰富地,充裕地.

·**a·buse** [*v.* əbjú:z; *n.* əbjú:s] [*v.* ə'bjuz; *n.* ə'bjus] *vt.* **1** 乱用,滥用,误用(make a bad or wrong use):——*abuse one's authority* 滥用职权. **2** 攻讦,口出恶言(attack in words). **3** 虐待(ill-treat). ——*n.* **1** 妄用,滥用,误用(misuse). **2** 恶言,辱骂(insulting speech). **3** 弊端,陋习(unjust or corrupt practice).
a·bú·sive *adj.* 乱用的,滥用的,误用的;说人坏话的,口出恶言的.
a·bú·sive·ly *adv.* 胡乱地;侮辱地,说人坏话地.
a·bú·sive·ness *n.* 脏话,恶言.

a·but [əbʌ́t] [ə'bʌt] *v.* (-tt-)——*vi.* **1** (与私有土地、国土)邻接,毗邻(have common boundary, border)〈*on*〉. **2** (与…)一端接触,相邻(lean)〈*on*, *against*〉——*vt.* **1** 邻接. **2** 接连.
a·bút·ment *n.* 〖建〗拱架,桥墩;拱柱或圆形天花板两端的支撑石柱. ✽
a·bút·ter 〖法律〗隔邻地主(owner of adjoining property).

A·by·dos [əbáidɔs/-dɑs] [ə'baɪdɑs] **1** 阿拜多斯:**1** 小亚细亚西端赫勒斯滂(Hellespont)海峡(现在的达达尼尔(Dardanelles)海峡)沿岸的古城市,古希腊诗歌中海洛(Hero)的情人利安得(LEANDER的)故乡. **2** 阿拜多斯:埃及中部古城遗址.

a·bysm [əbízəm] [ə'bɪzəm] *n.* 《古·诗》深渊(abyss).

a·bys·mal [əbízməl] [ə'bɪzml] *adj.* 深渊的,无底洞的(bottomless). **a·býs·mal·ly** *adv.*

a·byss [əbís] [ə'bɪs] *n.* **1** (创世以前的)混沌(primal chaos). **2** 深渊,无底洞(bottomless chasm);大峡谷(deep gorge). ✽ **3** 《比喻语》深不可测的东西. [希腊语 *abussos*(*a-without*+*bussos* 深底)]

a·byss·al [əbísəl] [ə'bɪsl] *adj.* 深海的(of lowest depths of ocean).

Ab·ys·sin·i·a [æ̀bisíniə] [,æbə'sɪnɪə] *n.* 阿比西尼亚:非洲东部的旧国名,境内多山,农牧业颇盛. 第二次世界大战后,1952 年与厄立特里亚合并,建立联邦,改称埃塞俄比亚(Ethiopia).
Ab·ys·sín·i·an *adj.*, *n.*

A.C. 《略》**1** (亦作 A/C)aircraftman《英》皇家空军士兵. **2** Alpine Club 高山俱乐部. **3** (亦作 **a. c.**)alternating current〖电〗交流电. **4** *ante Christum* 公元前(before Christ). ▶ 拉丁语.
a/c 《略》account〖簿记〗计算.

A.C.A. 《略》Associate of the Institute of Chartered Accountants 特许会计师学会准会员.

a·ca·cia [əkéiʃə] [ə'keʃə] *n.* **1** 金合欢属植物:相思树属(*Acacia*),常绿乔木的通称,产于温带. 包括可提炼阿拉伯胶与儿茶酸等的种类. ✽ **2** 洋槐(*Robinia pseudoacacia*)(false acacia);北美产树木,花如豆状,带有香味,英国等地栽培为观赏用树木.

ac·a·deme [ǽkədi:m] [,ækə'dim] *n.* **1** [A-]= ACADEMUS. **2** 学院(ACADEMY). ▶ 诗句中误用. **3** 《文语》学院,大学(college, university).





acacia / 金合欢属植物
相思树属的一种;原产于澳大利亚,高约 15 米,多栽植于庭院中.

abyss / 大峡谷
美国亚利桑那州的大峡谷,受科罗拉多河侵蚀而造成,峡道蜿蜒约 350 千米,宽 6~30 千米.

ac·a·dem·ic [ækədémik] [ˌækəˋdɛmɪk] *adj.* **1** 学院的,学院会员的(of an academy or academician). **2** 大学的,学院的(of a university or college). **3** 柏拉图学派的(of the philosophy of Plato);怀疑的(sceptical). **4** 学问的,学究的(scholarly). **5** 理论的,空论的(abstract,theoretical, merely logical);不实用的(unpractical). **6** (绘画等)传统的,陈腐的(conventional). ——*n.* **1** 大学生,学者(member of a university). **2** [pl.]空谈.

ac·a·dem·i·cal [ækədémikəl][ˌækəˋdɛmɪkḷ] *adj.* 学院的,大学的(of a college or university).——*n.* [pl.]学士服(college or university costume). ✲ **àc·a·dém·i·cal·ly** *adv.*

academicals 学士服



a·cad·e·mi·cian [əkædəmíʃən; 美 + ækəd-] [əˌkædəˋmɪʃən, ˌækədəˋmɪʃən] *n.* **1** 学会会员,艺术学院会员(member of academy). **2** 法兰西学院(the Académie Francaise) 会员;英国皇家美术学会(the Royal Academy of Arts)会员.

A·ca·dé·mie Fran·caise [à:kædeimí: fra:ŋséiz] [ˌakædeˋmi fraŋˋsez] 法兰西学院:1635 年在法国皇室保护下,由枢机主教黎塞留(Richelieu)所创设的文艺团体,由 40 名当代的学者、作家组成.以纯化法语为目标,曾出版许多字典和语法书.

Ac·a·de·mus [ækədí:məs] [ˌækəˋdiməs] 〖希腊传说〗阿卡得摩斯:当宙斯(Zeus)的儿子们狄俄斯库里(Dioscuri)攻入阿提卡(Attica)时,告诉他们海伦(Helen)藏匿之处的英雄.

·a·cad·e·my [əkǽdəmi] [əˋkædəmɪ] *n.* **1** (学习特殊技术的)专科学校(a school for training in a special art or skill):——*a riding academy* 骑术学校/*an academy of music* 音乐学院. **2** (特别指私立的)初中、高中(secondary school). **3** 研究院,艺术研究院(society of scholars or artists);艺术协会(a society for cultivating art, literature, etc.). **4** [the A-](1)英国皇家美术院(the Royal Academy of Arts);皇家美术展览会.(2)柏拉图学园:柏拉图(Plato)教授哲学的所在地,位于雅典郊外阿卡得摩斯(ACADEMUS)墓地的森林地带,故名.(3)柏拉图学派,柏拉图学说的信奉者.

acceleration / 加速度

美国于 1981 年 4 月 12 日首次发射的航天飞机.图为航天飞机升空时的加速过程.





accolade / 爵位的授予典礼
由伊丽莎白女王主持的授爵典礼.

A·ca·di·a [əkéidiə] [ə`kedɪə] 阿卡迪亚:加拿大东南部新斯科舍(Nova Scotia)的旧称,16 世纪末法国人移民于此.
A·cá·di·an *adj.* 阿卡迪亚的,阿卡迪亚人的. ——*n.* 阿卡迪亚人;(美国的)阿卡迪亚人的后代.

ac·an·thop·ter·yg·i·an [ækænθɔ̀ptərídʒiən/-θɑ̀p-] [,ækæn,θɑptə`rɪdʒɪən] *adj.* 棘鳍类的. ——*n.* 棘鳍类:包括鲷、鲈等鱼. 其脊、腹、臀三鳍以无节的硬棘支持,故又称硬棘类.

a·can·thus [əkǽnθəs] [ə`kænθəs] *n.* 1 爵床;爵床属(*Acanthus*)草本植物的通称,原产于南欧、亚洲、非洲,叶大深裂成羽状,有光泽. 2〖建〗爵床叶饰;有刺莨苕(*A. mollis*)或莨苕(*A. spinosus*)叶形图案的装饰. 常见于科林斯式(Corinthian)、爱奥尼亚(Ionic)和科林斯折中方式的柱头装饰(→图 ORDER).

ac·a·rid [ǽkərid] [`ækərɪd] *n.* 壁虱科(*Acaridae*)的虱类的通称.

a·cat·a·lec·tic [eikæ̀təléktik] [e,kætə`lɛktɪk]〖诗体〗*n.* 全韵脚的诗句,完整句. ——*adj.* 全韵脚的,音节较完全的(that is not catalectic).

acc. 《略》1 account 计算,会计. 2 accusative 直接受格的.

Ac·cad [ǽkæd] [`ækæd]: → AKKAD.

Ac·ca·di·an [əkéidiən,-kɑ́:-] [ə`kedɪən,-`kɑ-]: → AKKADIAN.

ac·cede [æksí:d] [æk`sid] *vi.* 1 同意,答应(consent, agree)〈*to*〉. 2 (官职,高位)就任(enter upon an office)〈*to*〉. 3 (会、党)加入(join a party)〈*to*〉.

ac·cel·e·ran·do [æksèlərǽndou] [æk,sɛlə`rændo] *adv.*, *adj.*, *n.* (pl. **-dos, -di**)〖音乐〗——*adv.* 逐渐加快地. ——*adj.* 逐渐加快的. ——*n.* 渐速音,渐速音节. [意大利语]

ac·cel·er·ate [əksélərèit] [æk`sɛlə,ret] *vt.* 1 加速,增速(make quicker). 2 促进,使(时间)提早(cause to happen earlier). ——*vi.* 变快,增速(put on pace). **accelerated particle**〖物理〗加速粒子:指因电场力或磁场力加速的粒子.

ac·cel·er·a·tion [əksèləréiʃən] [æk,sɛlə`reʃən] *n.* 1 促进,加速(accelerating). 2 (汽车的)加速性能(ability to gain speed). 3〖物理〗加速度:运动体于单位时间内的速度变化. ✽

acciaccatura/短倚音



ac·cel·er·a·tive [əksélərətiv, -rèitiv] [æk`sɛlə,rətɪv,-,retɪv] *adj.* 加速度的,促进的(tending to increase speed).

ac·cel·er·a·tor [əksélərèitə/-tər] [æk`sɛlə,retɚ] *n.* 1 加速体. 2 (汽车等的)油门. 3〖化〗触媒剂. 4〖物理〗加速器;加速带电粒子至高能量,引起原子核反应的装置.
accelerator nerve 加速神经:支配心脏的交感神经,若予以刺激则能使心跳加速.

·**ac·cent** [*n.* ǽksənt, -sent/ǽksent; *v.* æksént] [*n.* `æksent, *v.* æk`sent] *n.* 1 重音;加强或提高句[词]中某音节以提醒注意. 2 重音符号(→ ACUTE [CIRCUMFLEX, GRAVE[2]] accent). 3 (因个人、地区、阶级等因素而有语言的)腔调. 4 [pl.] 语句(speech). 5〖诗体〗重读,重音(rhythmical stress). 6〖音乐〗强音部;规则地产生的强音. 7 显著的特色(distinctive character);强调(emphasis)〈*on*〉. ——*vt.* 1 重读,强调(pronounce with stress, emphasize). 2 加上重音符号. 3 加强,使显著(intensify, make conspicuous).
[拉丁语 *accentus*(希腊语 *prosōoidia* 之译)]

ac·cen·tor [ækséntə/-tər] [æk`sentɚ] *n.* 岩鹨科(*Prunellidae*)等鸟类的通称. 如欧洲林岩鹨(DUNNOCK, hedge accentor)等.

ac·cen·tu·al [ækséntjuəl/-tʃu-] [æk`sentʃuəl] *adj.* 1 重音的(of accent). 2 (不依照音节长短)以音的强弱作为诗韵基础的. **ac·cén·tu·al·ly** *adv.*

ac·cen·tu·ate [ækséntjuèit/-tʃu-] [æk`sentʃu,et] *vt.* 强调,使突出(accent).
ac·cèn·tu·á·tion *n.*

·**ac·cept** [əksépt, æk-] [ək`sɛpt, æk-] *vt.* 1 接受(赠物),接纳(人)(consent to receive): ——*accept him as a friend* 接纳他为朋友(▶ 长辈对于晚辈的表现方法). 2 接受(招待),承诺(申请)(answer affirmatively). 3 (真正地)承认,相信(receive as adequate or true): ——*accept his explanation* 相信他的解释. 4 容忍(tolerate). 5 承担(任务,职责),承受(undertake). 6〖商〗承兑(票据)(agree to meet).
ac·cépt·ance *n.* 1 接纳;承受. 2 承认;受理. 3〖商〗(票据等的)承保. **ac·cép·tor** *n.*

ac·cept·a·ble [əkséptəbl] [ək`sɛptəbl] *adj.* 1 值得接受的(worth accepting). 2 受欢迎的,讨人喜欢的(welcome, pleasing). 3 可容许的,可容忍的(tolerable).
ac·cépt·a·bly *adv.* **ac·cèpt·a·bíl·i·ty** *n.*

ac·cep·ta·tion [æ̀kseptéiʃən] [,æksɛp`teʃən] *n.* (语句的)普通意思,一般公认的意思(generally recognized meaning).

ac·cept·ed [əkséptid] [ək`sɛptɪd] *adj.* 一般所公认的,被容许的(generally recognized or believed in).

ac·cess [ǽkses] [`æksɛs] *n.* 1 接近(approach). 2 附加,追加(addition). 3 接近…之道[方法,手段]〈*to*〉. 4 易于接近. 5 (疾病的)发作(attack),(情绪的)爆发(outburst)〈*of*〉.

ac·ces·si·ble [æksésibl, ək-] [æk`sɛsəbl, ək-] *adj.* 1 能接近的,能进入的(able to be reached or entered). 2 易受影响的,易轻信的(open)〈*to*〉. 3 易得手的;易理解的〈*to*〉.
ac·cés·si·bly *adv.* **ac·cès·si·bíl·i·ty** *n.*

ac·ces·sion [ækséʃən, ək-] [æk`sɛʃən, ək-] *n.* 1 达到某种状态;就任,即位(acceding, attaining). 2 加入,加盟(joining, addition). 3 (意见、计划等的)同意,承认. 4 增加. 5〖法律〗财产的添附:借着自然的发展或人力的左右,使得财产增加,或者将自己的财产与他人财产合并成一体而获得他人财产.

·**ac·ces·so·ry** [æksésəri, ək-] [æk`sɛsərɪ, ək-] *n.* (pl. **-ries**) 1 [通常 pl.](机械等的)配件、附件: ——*car accessories*(收音机、空调机等)汽车配件. 2 [通常 pl.]妇女服饰的装饰品. 3 (亦作 **accessary**)〖法律〗从犯,同谋: ——*He was an accessory to the murder*. 他是该谋杀案的从犯. *adj.* 1 附属的,附带的(additional). 2〖法律〗从犯的.
[中世纪拉丁语 *accessorius*(添加物的)]

ac·ciac·ca·tu·ra [ɑ:tʃɑ̀:kətú:rə] [ɑ,tʃɑkə`turə] *n.*〖音乐〗短倚音:在音前的装饰音. ✽

ac·ci·dence [ǽksidəns] [`æksədəns] *n.*〖语法〗语形论:讨论语形变化等语句形态的语法之一.

·**ac·ci·dent** [ǽksidənt] [`æksədənt] *n.* 1 事故,不测事件(unexpected or undesirable event);《美》汽车事故(motorcar accident): ——*a traffic accident* 车祸,交通事故/ *Accidents will happen in the best regulated families*.《谚》天有不测风云,人有旦夕祸福. 2 偶然(chance). 3 偶发事件;非本质的事物;偶发. *by accident* 偶然地.

ac·ci·den·tal [æ̀ksidéntəl] [,æksə`dentl] *adj.* 1 偶然的(happening by chance): ——*an accidental death* 意外死亡. 2 附带的. ——*n.*〖音乐〗临时记号:不是调子记号,而是置于某一音符之前的半升音记号(♯)、半降音记号(♭)、还原记号(♮).
àc·ci·dén·tal·ly *adv.* 偶然地.

ac·ci·die [ǽksidi] [`æksədɪ], **a·ce·di·a** [əsí:diə] [ə`sidɪə] *n.* 慢吞吞的样子(sloth);懒散,漠不关心(laziness, indifference).

ac·claim [əkléim] [ə`klem] *vt.* 1 欢呼迎接,拍手喝彩(welcome or applaud loudly). 2 [后接宾格补语]喝彩以示认可(hail): ——*They acclaimed him king*. 他们高呼他为国王. ——*n.* 欢呼,喝彩(shout of applause or welcome).

ac·cla·ma·tion [æ̀kləméiʃən] [,æklə`meʃən] *n.* 1 (代替投票的)欢呼赞成(loud and eager assent). 2 [pl.](表示敬意、祝贺的)喝彩,欢呼(shouting in a person's honour).

ac·cli·mate [əkláimit, ǽklimèit] [ə`klaɪmɪt, `æklə,met] *v.* 《美》= ACCLIMATIZE.
àc·cli·má·tion *n.*

ac·cli·ma·tize, -tise [əkláimətàiz] [ə`klaɪmə,taɪz] *vt.* 使顺应(新气候、环境),使习惯(habituate).
ac·cli·ma·ti·zá·tion, -sá- *n.* 1 (对新环境的)顺应. 2〖生物〗适应:动物因适应新环境而有所改变.

ac·cliv·i·ty [əklíviti] [ə`klɪvətɪ] *n.* 斜坡,上坡斜度(upward slope).

ac·co·lade [ǽkəlèid, -lɑ̀:d] [`ækə,led, -,lɑd] *n.* 1 爵位的授予典礼. ▶ 一般是以剑平打肩部. ✽ 2 赞赏,表彰(expression of approval). 3〖音乐〗连谱号:连结几行谱表的直线和括号(→图 STAVE).

·**ac·com·mo·date** [əkɔ́mədèit/əkɑ́m-] [ə`kɑmə,det] *vt.* 1 容纳,让(客人)留宿,乘载(乘客): ——*The hotel can accommodate 500 guests*. 这家饭店可容纳 500 位客人. 2 供给(必需品,金钱)〈*with*〉: ——*accommodate a person with money* 供给(某人)金钱,

资助. 3 使适应,顺应…(to):——*I will accommodate my plans to yours*. 我会使我的计划与你的计划配合.

ac·cóm·mo·dàt·ing *adj*. 亲切的,肯照顾别人的(obliging).

ac·com·mo·da·tion [əkɔ̀mədéiʃən/əkàm-] [əˌkɑməˈdeʃən] *n*. 1 适应,调适,调整(adaptation, adjustment). 2〖眼科〗调节作用:水晶体因物距的差别而改变厚度,并将光线集中在网膜形成焦点的一种调节功能. 3〖心理〗适应:由于同一种刺激的持续,而使感官神经反应迟钝或消失的特性. 4 和解,妥协(settlement, compromise). 5 方便,便利(serviceable thing, convenience). 6《美》[pl.]住宿设备(lodgings),(火车、飞机等的)座位、卧铺等设备. 7 贷款,融资(money loan).

accommodation address(住所不定或不愿公开住址的人的)临时通讯住址.

accommodation bill 融通票据,空头票据:没有商业交易行为,以资金融通为目的所开出的票据.

accommodation ladder 舷梯:供船员、旅客上下车、船、飞机所用的活动扶梯. 设于船侧,以钢、铝或木等材料制成.

ac·com·pa·ni·ment [əkʌ́mpənimənt] [əˈkʌmpənɪmənt] *n*. 1 附属物,伴随物(accompanying thing). 2〖音乐〗伴奏.

ac·com·pa·nist [əkʌ́mpənist] [əˈkʌmpənɪst],

-ny·ist [-niist] [-nɪɪst] *n*.〖音乐〗伴奏者.

·**ac·com·pa·ny** [əkʌ́mpəni] [əˈkʌmpənɪ] *v*. (-nies; -nied; -nying) ——*vt*. 1 陪伴,随行(go with):——*I accompanied him to the gate*. 我送他到大门口. / *She was accompanied by her sister*. 她由她的姐姐陪同. 2 跟从,伴随(attend):——*Lightning was accompanied with thunder*. 雷电交加. 3(附带着)补充,同时做…(do at the same time as)(with):——*He accompanied his words with blows*. 他一边吼叫一边挥拳. 4〖音乐〗伴奏(play an accompaniment to):——*accompany the violin on the piano* 以钢琴为小提琴伴奏.

ac·com·plice [əkɔ́mplis/əkám-] [əˈkɑmplɪs] *n*. 共犯,从犯,帮凶(partner in crime).

·**ac·com·plish** [əkɔ́mpliʃ/əkám-] [əˈkɑmplɪʃ] *vt*. 完成(工作、计划等),成就…,达成(perform, carry out, succeed in doing).

ac·com·plished [əkɔ́mpliʃt/əkám-] [əˈkɑmplɪʃt] *adj*. 1 已实现的,已完成的:——*an accomplished actor* 一位成功的演员/ *an accomplished fact* 一个既成的事实. 2(社交上)有教养的:——*an accomplished young lady*. 一位有教养的少女.

ac·com·plish·ment [əkɔ́mpliʃmənt/əkám-] [əˈkɑmplɪʃmənt] *n*. 1 成就,完成(completion). 2 功业,功绩:——*one's accomplishment as a historian* 身为历史学家的成就. 3(社交上的)修养,教养:——*an elegant accomplishment* 高尚的修养.

ac·cord [əkɔ́:d/əkɔ́rd] [əˈkɔrd] *vi*. (与…)一致,调和(agree, be consistent)(with). ——*vt*. 给予(许可,赞赏等)(grant). ——*n*. 1 同意(consent);合意,一致(mutual agreement).
2 和约(treaty of peace).
3(颜色,声音等)调和,和谐(harmonious correspondence).
4 意志,决心(volition):——*of one's own accord* 自动地.

ac·córd·ance *n*. 一致,调和(conformity, agreement):——*in accordance with* 随着…,与…一致.

ac·córd·ant *adj*.

ac·cord·at·ur·a [əkɔ̀dətú:rə] [əˌkɔrdəˈturɑ] *n*.〖音乐〗调弦:正确地调整弦乐器中各弦音的高低.

·**ac·cord·ing** [əkɔ́:diŋ/əkɔ́rd-] [əˈkɔrdɪŋ] *adv*. [用于下列片语]**according as**[作连接词用,后接从句]依据,依照(in proportion as):——*You may go or stay according as you decide*. 你的去留与否由你决定.

according to[作介词用](1)依据:——*According to the newspaper, there was a severe earthquake in South America*. 据报所载,南美发生严重的地震.(2)随着…,与…一致:——*He will be punished according to the seriousness of his crime*. 他会依犯罪的轻重而受罚.

ac·cord·ing·ly [əkɔ́:diŋli/əkɔ́rd-] [əˈkɔrdɪŋlɪ] *adv*. 1 于是,因此(therefore). 2 适当地:——*Ask what they want and act accordingly*. 问他们需要什么,并采取适当的行动(安排).

ac·cor·di·on [əkɔ́:diən/əkɔ́r-] [əˈkɔrdɪən] *n*. 手风琴:携带用的簧片风琴,以两手拉动风箱,使之伸缩,用右手按键,因气流振动簧片而发声. 1822 年德国人布施曼制成,1829 年经奥地利人达米安改良而成.

accordion door 像手风琴一样折叠式的门.


accordion pleat(ing) 百褶裙.

[德语 *akkordion*(*akkord* 和音 + *-ion*). *-ion* 相当于 ORCHESTRION 管弦乐队]

Accra / **阿克拉**

图为加纳首都阿克拉市为祭祀永远之火而建立的独立纪念门.





accumulator / 蓄电池　铅蓄电池的原理图. 蓄电池中以铅蓄电池与镍铁蓄电池最为普通. 以铅片为阴极, 二氧化铅为阳极, 以稀硫酸为电解质, 当电流通过时, 氢泡发生于阴极, 游离之氧作用于阳极成二氧化铅, 在此化学反应中, 化学能被转变为电能取用, 经过放电后, 可再重覆反应产生电能. 铅蓄电池是法国人布朗得(1834～1889)于1860年发明, 目前已广为应用. 此外以氢氧化碰为电解液为电解液的碱性电池, 以爱迪生于1909年所发明之爱迪生式碱性电池最为有名.

ac·cost [əkɔ́st/əkɔ́:st] [ə`kɔst] *vt.* **1** 搭讪, 招呼(approach and address). **2** (娼妓等)勾引, 引诱(solicit).

ac·couche·ment [əkú:ʃmɑ:ŋ] [ə`kuʃmɑŋ] *n.* 生产, 分娩(lying-in, delivery).

ac·cou·cheur [æ̀ku:ʃə́:/-ʃɔ́:r] [,æku`ʃɝ] *n.* 妇产科男医生(man-midwife). *àc·cou·chéuse* [-ʃə́:z][-ʃɝz] *n.* 助产士, 产婆(midwife). [法语]

·**ac·count** [əkáunt] [ə`kaunt] *n.* **1** 〖簿记〗账目; 账户, 账单: —*cast accounts* 算账. **2** (给特定顾客的)赊账, 挂账; (和银行、公司的)账目来往: —*She has an account at that store*. 她能在那间商店赊账. / *have an account with a bank* 在银行有账户. **3** 说明; 报告; 记事: —*a full account of the event* 事情的详细报告. **4** 理由, 原因(reason). **5** 价值; 考虑; 评价: —*a matter of great account* 重大事件. **6** 利益.

balance [***square***, ***settle***] ***accounts with*** (1)与…结账. (2)与某人化解冤仇.

by all accounts 据大家的说法.

close [***open***] ***an account with*** 与…结束[开始]来往.

hold … ***in much*** [***little***] ***account*** 重[轻]视….

keep accounts 记账, 入账.

make much [***little***, ***no***] ***account of*** …非常重[轻]视….

of much [***some***, ***no***] ***account*** 重要的[稍重要的, 不足取的].

on account (1)先付, 预付: —*pay 20 pounds on account* 先预付20英镑. (2)(非现款)挂账, 赊欠.

on account of (1)以…的理由(because of): —*She could not go out on account of illness*. 她因病不能外出. (2)为了…: —*I did it on account of my son*. 我为了儿子的缘故才去做这件事.

on all accounts = ***on every account*** 无论如何.

on no account = ***not on any account*** 决不(*not for any reason*).

on one's own account (1)为了自己的利益. (2)自行负责, 独立地.

on this [***that***] ***account*** 因此.

take account of = ***take*** … ***into account*** 考虑…, 斟酌: —*You should take much account of the fact*. 你应该慎重考虑这事件.

turn … ***to account*** 利用….

—*vt.* [account + 宾 + 补]以为…, 视做…, 认为…(consider): —*account him a hero* 视他为英雄/ *They account her (to be) guilty*. 他们认为她有罪.

account for (1)(将保管的款项)记账: —*I have to account for the money they give me for school expenses*. 我必须记账, 载明他们给我的学杂费用的支出情形. (2)证明…, 说明…; 成为…的理由: —*That accounts for it*. 原来如此. (3)对…负责(answer for).

[动词是由古法语 *aconter* 所衍生(*a*-*to* + *conter* 计算), 名词则由动词变化而来]

ac·count·a·ble [əkáuntəbl] [ə`kauntəbl] *adj.* **1** 有辩解义务的(bound to give account), 有责任的(responsible, liable)〈*to*, *for*〉. **2** 可说明的, 附带说明的(explicable).

ac·còunt·a·bíl·i·ty *n.*

ac·count·an·cy [əkáuntənsi] [ə`kauntənsɪ] *n.* 会计, 会计业务, 会计事务(profession or duties of accountant).

ac·count·ant [əkáuntənt] [ə`kauntənt] *n.* 会计师, 会计员, 会计主管, 稽查员(keeper and inspector of accounts).

chartered accountant 《英》: → CHARTER.

ac·cou·tre, **-ter** [əkú:tə/-tər] [ə`kutɚ] *vt.* [通常用过去分词]供以特殊服饰(attire), 装备, 配备(equip).

ac·cóu·tre·ment, *-ter-* *n.* [通常 pl.] 装备(equipment), (衣服的)装饰(trappings).

Ac·cra [əkrá:] [ə`krɑ] *n.* 阿克拉: 位于非洲西部几内亚湾的海港城市, 加纳共和国首都, 为世界最靠近零度经线的大城市. ✽

ac·cred·it [əkrédit] [ə`krɛdɪt] *vt.* **1** 信赖, 相信(gain belief or influence for). **2** 授(大使等)以国书而派驻(某地)(send out with credentials)〈*to*, *at*〉. **3** 认(某事)为(某人所为), 归于(attribute)〈*to*〉.

ac·créd·it·ed *adj.* 正式认可的, 公认的(officially recognized); 大众接纳的, 可相信的(generally accepted).

ac·crete [ækrí:t, ək-] [æ`krit, ə`k-] *vi.* **1** 共生, 附着而生长(grow together or into one). **2** 附着〈*to*〉. —*vt.* 使依附(attract).

ac·cre·tion [ækrí:ʃən, ək-] [æ`kriʃən, ə`k-] *n.* **1** 成长(growth by organic enlargement); 由(附着、添加)而增大(increase by external additions). **2** 附着, 共生(adhesion of extraneous matter); 附着(物), 添加(物)(extraneous addition).

ac·crue [əkrú:] [ə`kru] *vi.* (自然)发生增值, 生利息; (结果)产生(fall as a natural growth, advantage or result)〈*to*, *from*〉.

ac·cu·mu·late [əkjú:mjulèit] [ə`kjumjə,let] *vt.* 累积, 蓄积, 储蓄(财产)(heap up, amass, make money). —*vi.* 积, 贮存, 累积(grow numerous, form increasing mass or heap).

ac·cù·mu·lá·tion *n.*

ac·cú·mu·la·tive [-lətiv, -lèitiv] [-lətɪv, -,letɪv] *adj.*

ac·cu·mu·la·tor [əkjú:mjulèitə/-tər] [ə`kjumjə,letɚ] *n.* **1** 蓄积者; 储蓄者(one who collects). **2** 《英》蓄电池. ✽ **3** 《英》(赛马时)累计赌注(将所赢得的钱加进下一次赌注的赌马法).

·**ac·cu·ra·cy** [ǽkjurəsi] [`ækjərəsɪ] *n.* 正确(exactness); 正确性(correctness): —*with accuracy* 正确地.

·**ac·cu·rate** [ǽkjurit] [`ækjərɪt] *adj.* **1** 正确的(careful and exact): —*He is accurate in his observation*. 他的观察很正确. **2** 准确的(free from error): —*accurate scales* 准确的天平.

ác·cu·rate·ly *adv.*

ac·curs·ed [əkə́:sid/əkə́:rsid] [ə`kɝsɪd],

ac·curst [əkə́:st/əkə́:rst] [ə`kɝst] *adj.* **1** 被咒的, 倒霉的(lying under a curse). **2** 《口语》该咒的, 讨厌的, 可恶的(execrable, detestable).

ac·cu·sa·tion [æ̀kju:zéiʃən] [,ækjə`zeʃən] *n.* **1** 非难, 责备(accusing, being accused). **2** 控诉, 告发(indictment).

ac·cu·sa·tive [əkjú:zətiv] [ə`kjuzətɪv] *adj.* 〖语法〗宾格的. —*n.* **1** 宾格(accusative case). **2** 作为宾格的字.

ac·cú·sa·tive·ly *adv.*

ac·cu·sa·to·ri·al [əkjù:zətɔ́:riəl] [ə,kjuzə`tɔrɪəl] *adj.* **1** 告发人的. **2** 责问的(cf. *inquisitorial*).

accusatorial procedure 控诉程序.

ac·cu·sa·to·ry [əkjú:zətəri/-tɔ̀:ri] [ə`kjuzə,torɪ, -tɔrɪ] *adj.* 非难的, 控诉的(conveying or implying accusation).

·**ac·cuse** [əkjú:z] [ə`kjuz] *vt.* 控告, 告发; 非难, 责备: —*They accused him of murder*. 他们控告他谋杀. (▶ 被动语态 *He was accused of murder*.)/ *They accused him as a murderer*. 他们控告他是凶手.

·**ac·cus·tom** [əkʌ́stəm] [ə`kʌstəm] *vt.* 习惯于〈*to*〉. ***accustom*** *oneself* ***to***… 使自己惯于…: —*He soon accustomed himself to the hard task*. 他很快就习惯了辛苦的工作.

be accustomed to …惯于…: —*He is not accustomed to sitting up late at night*. 他不习惯熬夜.

become [***get***] ***accustomed to*** …变为习惯: —*She soon become accustomed to early rising*. 她很快就习惯早起了.

ac·cús·tomed *adj.* 习惯的, 惯常的: —*his accustomed seat* 他经常坐的座位.

ace [eis] [es] *n.* **1** (纸牌或骰子上的)么点. **2** (网球、羽毛球等的)开球得分. **3** (击落敌机10架以上的)优秀飞行员, 空战英雄. **4** 高手, 优秀选手, 好手(person excelling in any sport or skill).

[古法语 *as*←拉丁语 *as*(统一, 单位)]

a·ce·di·a [əsí:diə] [ə`sidɪə] *n.* : → ACCIDIE.

A·cel·da·ma [əkéldəmə, əsél-] [ə`kɛldəmə, ə`sɛl-] *n.* **1** 血田: 犹大(Judas)将出卖基督(Christ)所得的钱, 在耶路撒冷附近买了一块田地, 耶路撒冷的人称此地为亚革大马, 即血田之意(〖圣〗《马太福音》27:8;《使徒行传》1:19). **2** 血战之地, 杀戮的场所(scene of slaughter or bloodshed).

[阿拉姆语"血地"之意]

a·ceph·a·lous [əséfələs] [ə`sɛfələs] *adj.* **1** 没有头部的(headless). **2** 〖动〗无头的, 头部不发达的(with head aborted or cut off). **3** 〖诗体〗省略句首第一音节的(lacking the regular first syllable).

a·cer·bi·ty [əsə́:biti/əsə́:r-] [ə`sɝbətɪ] *n.* **1** 酸味, 苦味(sourness, harsh taste). **2** (言词、态度、脾气等的)苛刻, 尖酸, 泼辣(bitterness).

a·cet- [əsí:t, ǽsit-] [əsit-, `æsət-] *pref.* : → ACETO-.

ac·e·tal [ǽsitæ̀l] [`æsə,tæl] *n.* 〖化〗**1** 乙缩醛: 芳香无色的液体, 用于有机溶剂和茉莉油等的合成香料. **2** 缩醛: 乙醛的衍生物, 复杂醚类的通称.

ac·et·al·de·hyde [æ̀sitǽldihàid] [,æsə`tældɪ,haɪd] *n.* 〖化〗乙醛(aldehyde).

ac·et·an·i·lide [æ̀sitǽnilàid] [,æsə`tænl,aɪd] *n.* 〖化〗乙酰苯胺: 由苯胺与醋酸合成而得的白色晶体, 可当解热剂与镇痛剂.

ac·e·tate [ǽsitèit] [`æsə,tet] *n.* 〖化〗醋酸盐, 醋酸酯: 由醋酸所得的化合物.

acetate fibre 醋酸纤维.

a·ce·tic [əsí:tik, əsétik] [ə`sitɪk, ə`sɛtɪk] *adj.* 醋的, 生醋的(of, producing, vinegar).

acetic acid 〖化〗醋酸(CH_3COOH): 无色, 具刺激性的有机酸, 为食用醋的主要成分.

a·cet·i·fy [əsétifài] [ə`sɛtə,faɪ] *vt.*, *vi.* 醋化, 使成醋, 变酸(turn into vinegar, make or become sour).

a·cèt·i·fi·cá·tion *n.*

a·ce·to- [əsí:tou, ǽsitə-] [ə`sito, `æsɪtə-], **a·cet-** [əsí:t-, ǽsit-] [ə`sit-, `æsɪt-] *pref.* 〖化〗[用在辅音前]表示"醋酸的"(acetic)、"乙酰"(acetyl)之意.

ac·e·tone [ǽsitòun] [`æsə,ton] *n.* 〖化〗丙酮(CH_3COCH_3): 酮的代表性化合物. 无色, 具有特异味的引火性液体. 用于有机溶剂或氯仿的制造原料.

ac·e·tous [ǽsitəs] [ˋæsɪtəs] *adj*. 1 醋的，产生醋酸的(of, producing vinegar). 2 酸的(sour, acid).

ac·e·tyl [ǽsitil] [ˋæsə,tɪl] *n*. 〖化〗乙酰基(CH_3CO—)：由醋酸所导出的一价酰基.

a·cet·y·la·tion [əsètiléiʃən] [ə,sɛtˈeʃən] *n*. 乙酰化，乙酰基置换；以乙酰基取代有机化合物中氢的化学变化.

a·cét·y·làte *vi*. **a·cét·y·làt·ed**,

a·cét·y·làt·ing *adj*.

a·cet·y·lene [əsétiliːn] [əˋsɛtḷ,in] *n*. 〖化〗乙炔(HC≡CH)：无色，引火性的气体烃. 纯粹的具有香味. 一般加水于碳化钙(电石)来制造，碳化钙中含有不纯物时会产生令人不快的臭味. 用于照明、金属的熔接和切断等. ✲

A. C. F. 《略》Army Cadet Force 陆军军校学生部队.

A·chae·a [əkíːə] [əˋkiə] 亚该亚(阿哈伊亚). 1 古代希腊濒临科林斯湾(Gulf of Corinth)南部的地方. 2 古代罗马的行省，包括整个希腊南部.

A·chae·an [əkíːən] [əˋkiən] *adj*. 1 (荷马的作品中)古代希腊的，古代希腊人的(Greek)；古代希腊文明的. 2 亚该亚的(of Achaea)，亚该亚人的. —*n*. 1 古代希腊人. 2 亚该亚人.

A·cha·tes [əkéitiːz] [əˋketiz] 〖希腊·罗马神话〗阿凯提斯：埃涅阿斯(Aeneas)的忠实朋友，勇敢的特洛伊人. 通常被称为 fidus Achates(忠诚的朋友).

fidus Achates 知心朋友，信义之交(faithful friend).

·**ache** [eik] [ek] *vi*. 1 疼痛：—*My head aches*. 我觉得头痛. 2 盼望，极想(*for*, *to do*)：—*She aches for his return*. 她盼望着他回来. —*n*. 疼痛，隐隐作痛，渴望：—*I have an ache in my right foot*. 我的右脚疼. ▶ (i)ache 表示"持续性的隐隐作痛"，pain 表一般性的"疼痛". (ii)常形成复合名词，例：*headache* 头痛/ *stomachache* 胃痛.

a·chene [əkíːn, ei-] [əˋkin] *n*. 〖植〗瘦果：干果中闭果的一种，由多个分离子房组成(→图 FRUIT).

Ach·er·on [ǽkərən] [ˋækərən] 〖希腊神话〗阿谢河，冥河：阴间的河名，船夫长戎(Charon)在该河上引渡死者的灵魂.

Ach·e·son[1] [ǽtʃisən] [ˋætʃɪsṇ] **Dean**～ 艾奇逊(1893～1971)：美国政治家，曾任国务卿.

Ach·e·son[2] [ǽtʃisən] [ˋætʃɪsṇ] **Edward Goodrich**～ 艾奇孙：美国化学家，研制出大量制造碳化硅和利用胶体石墨制造润滑剂的方法.

A·cheu·li·an, -le·an [əʃúːliən] [əˋʃuliən] *adj*. 阿舍利时期的. —*n*. 阿舍利文化；阿布维利安(Abbevillian)文化后的旧石器时代.
[在法国北部圣阿舍尔(*St. Acheul*)发现其遗迹.]

·**a·chieve** [ətʃíːv] [əˋtʃiv] *vt*. 1 完成(accomplish)：—*He achieved a good work*. 他完成了一件值得赞赏的工作. 2 达到(目的)；获得(成功)；获取(名誉)(gain or reach by effort)：—*achieve one's purpose* 达到目的.
—*vi*. 成功，达到目的.

·**a·chieve·ment** [ətʃíːvmənt] [əˋtʃivmənt] *n*. 1 完成，成就，达成(completion)：—*the achievement of one's aim* 完成志愿. 2 业绩，功绩(thing accomplished)：—*his academic achievement* 他在学术上的成就. 3 〖纹〗大徽章：以各种饰物装饰在徽章的盾上，用以纪念军功(→图 HERALDRY).

achievement test 〖心理〗成就测验.

A·chil·les [əkíliːz] [əˋkɪliz] 〖希腊传说〗阿喀琉斯：特洛伊战争(The Trojan War)英雄，珀琉斯(Peleus)王和海神之女忒提斯(Thetis)的儿子. 幼年时，其母为使其具有不死之身，将其浸泡在斯提克斯(Styx)河里，但因脚跟被捉住无法浸泡，而不能成完全不死之身. 后在特洛伊战争中，爱上普里阿摩斯(Priam)女王的女儿，却被该女之兄帕里斯(Paris)以毒箭射中脚跟而死.

Achilles' heel 阿喀琉斯的脚跟，弱点(vulnerable part).

Achilles tendon 〖解〗跟腱：连接小腿三头肌与踵骨之腱(→图 MUSCLE).

ach·ro·mat·ic [ækroumǽtik] [,ækrəˋmætɪk] *adj*. 〖光学〗1 无色的(colourless). 2 消色的：光线透过镜片不产生色像差现象的.

a·chro·ma·tism [əkróumətizəm] [əˋkromə,tɪzṃ] *n*. 〖光学〗消色，无色(achromatic quality).

a·chró·ma·tize *vt*.

achromatic lens 〖光学〗消色差透镜：由无铅玻璃和铅玻璃制成，可使各色光集于一点，不产生色像差现象.

a·cic·u·lar [əsíkjulə/-lər] [əˋsɪkjələ] *adj*. 针状的，硬毛状的(like a small needle or bristle).

ac·id [ǽsid] [ˋæsɪd] *adj*. 1 有酸味的，酸的(sour, sharp to taste). 2 辛辣的，尖刻的(biting, severe). 3 〖化〗酸性的.
—*n*. 〖化〗酸：分子中由氢原子取代金属原子的化合物的通称. 可中和强碱，熔解、腐蚀金属. ***put the acid on*** 《澳俗》强求(别人的金钱、善意等)(exert pressure on for a loan, favour, etc.).

a·cid·i·fy [əsídifài] [əˋsɪdə,faɪ] *vt*., *vi*. 使成酸性，转化为酸.

acid drop 《英》(加入酒石酸之类的)含酸的水果糖.

acid salt 〖化〗酸性盐：以金属元素取代一部分氢根的化合物，通称为酸性盐.

acid test (1)以硝酸验金. (2)(对人、物的)严密的考核、试验.

a·cid·ic [əsídik] [əˋsɪdɪk] *adj*. 酸性的，酸味的(acid)；产生酸性的(acid-forming).

a·cid·i·ty [əsíditi] [əˋsɪdətɪ] *n*. 酸度(acid property).

ac·i·do·sis [æsidóusis] [,æsɪˋdosɪs] (pl. **-ses** [-siːz][-siz]) *n*. 〖医〗酸中毒症：血液和身体组织的酸碱平衡，比正常偏向于酸性的状态.

a·cid·u·lat·ed [əsídjulèitid/-dʒu-] [əˋsɪdʒə,letɪd],

a·cid·u·lous [əsídjuləs, æ-/-dʒu-] [əˋsɪdʒələs] *adj*. 略带有酸味[酸性]的(made slightly acid).

A·cis [éisis] [ˋesɪs] 〖希腊神话〗埃西斯：女神伽拉忒亚(GALATEA[2])的情人，被追求伽拉忒亚的巨人波吕斐摩斯(Polyphemus)所杀.

acetylene / 乙炔

利用乙炔吹管，能熔接或切断工业金属材料；此外乙炔也可用作有机化合物的合成原料.



ack-ack [ǽkǽk] [ˋækˋæk] 《口语》*adj*. 防空的(anti-aircraft). —*n*. 1 高射炮炮火. 2 高射炮.
[anti-aircraft 的略语 A. A.，通信时的呼叫方法]

ack em·ma [æk émə] [æk ˋɛmə] 《英口语》1 午前(*ante meridiem*). 2 飞机修理工(air mechanic).
[A. M. 的通信用呼叫方法]

·**ac·knowl·edge** [əknɔ́lidʒ, æk-/-nál-] [əkˋnɑlɪdʒ, æk-] *vt*. 1 自认，承认(admit)：—*acknowledge the truth of it* = *acknowledge it as true* = *acknowledge it to be true* = *acknowledge that it is true* 承认那是事实. 2 宣布收到(书信，赠品等)(announce receipt of)：—*acknowledge his letter* 收到他的信. 3 对…表示谢意(express thanks for)：—*I acknowledged his kindness*. 我对他的仁慈深表谢意. 4 (以微笑、点头等)表示注意到…(indicate that one has noticed or recognized)：—*She acknowledged my presence with a smile*. 她以微笑表示注意到我的出现.

ac·knowl·edg(e)·ment [əknɔ́lidʒmənt, æk-/-nál-] [əkˋnɑlɪdʒmənt, æk-] *n*. 1 承认；自白. 2 感谢，谢意. 3 收条；谢函.
in acknowledgement of …感谢，答谢.

a·clin·ic [əklínik, ei-] [əˋklɪnɪk, eˋk-] *adj*. 无倾角的(without inclination).

aclinic line 无倾线：将地球上磁倾角等于 0 的地方以线连起来，则成一波状而不连接的大圆，此大圆乃称为地磁赤道(magnetic equator).

ac·me [ǽkmi] [ˋækmɪ] *n*. 1 顶点，绝顶(highest point or pitch, culmination). 2 极致(point of perfection).

ac·ne [ǽkni] [ˋæknɪ] *n*. 〖医〗痤疮；粉刺(skin eruption with red pimples).

ac·o·lyte [ǽkəlàit] [ˋækə,laɪt] *n*. 1 〖罗马天主教〗(1)襄礼员，侍祭：1973 年罗马天主教会中，下级四圣品中最高的职务，从事主祭、执事等助手的工作，负责点燃圣坛的烛火、在行列进行中举烛火、准备弥撒等工作. (2)(尤指祭坛上协助司祭的)助手(attendant at altar). 2 (一般指)助手(assistant).



acoustics / 音响效果
在英国米德尔塞克斯(Middlesex) EMI 研究所无音室中进行的音响测试。像这样的无音房间能改善音响特性,使声音更清晰,更传真。

A·con·ca·gua [ækɔŋkáːgwɑ, ækəŋkǽgjuə] [ˌækɔŋkɑgwɑ, ˌækəŋkægjə]阿空加瓜峰:位于阿根廷西境,属智利安第斯(the Andes)山脉,为南美洲最高的山峰,高 6 960 米,由火山岩构成。1897 年,英国登山队初次征服此山。

ac·o·nite [ǽkənàit] [ˈækəˌnaɪt] *n.* **1** 附子:金凤花科附子属(*Aconitum*)多年生草本植物的通称。具毒性,花萼有 5 片,花朵有蓝、黄两种,呈盔状。如欧洲产的西洋附子(*A. napellus*)(monkshood)、附子草(*A. lycoctonum*)(wolfsbane)等。**2** 利用附子的根制成的药物,可作强心剂。

a·con·i·tine [əkɔ́nitiːn/əkán-] [əˈkɑnɪtin] *n.* 附子精:金凤花科附子属植物里所含的生物碱。是一种毒性强烈、带有苦味的白色结晶。

a·corn [éikɔːn/-kɔrn][ˈekɔrn] *n.* 橡实:橡树所结的椭圆形果实,核果包在碗状的壳斗里。
acorn barnacle 藤壶:藤壶科甲壳类动物的通称,附着岩礁而生。

a·cot·y·le·don [əkɔ̀tilíːdən, ei-/-kɑ̀t-] [əˌkɑtɪˈlidn] *n.* 〖植〗无子叶植物(如羊齿、地衣等)。
a·còt·y·lé·don·ous *adj.*

a·cous·tic [əkúːstik] [əˈkustɪk] *adj.* **1** 听觉的(of the sense of hearing)。**2** 声音的(of sound),声学的。**3**(建筑材料等)具吸音性的(sound-absorbent)。
a·cóus·tics *n.* **1**〖物理〗[作单数用]声学(science of sound)。**2** [作复数用](建筑物、房间的)音响效果。
✽ **a·cóus·ti·cal** *adj.* **a·cóus·ti·cal·ly** *adv.*

acoustic mine 音响水雷:借船舰的引擎或螺旋的声波振动而爆发的水雷。

·**ac·quaint** [əkwéint] [əˈkwent] *vt.* **1** 告知(事实等),使通晓(inform, make aware)〈*with*, *that*+从句〉:——*I acquainted him with the danger*. 我把危险告诉他。**2** 熟悉(状况等),使熟知(make familiar)〈*with*〉:——*I acquainted him with my intention*. 我使他了解我的意图。
be* [*get*, *become*] *acquainted with (1)认识(人):——*I am not acquainted with the lady*. 我不认识那位女士。/ *When did you get acquainted with him?* 你什么时候认识他的? (2)精通(事物):——*She is well acquainted with French literature*. 她精通法国文学。

·**ac·quaint·ance** [əkwéintəns] [əˈkwentəns] *n.* **1**(事物的)熟悉;(人的)相识;与…的交往〈*with*〉:——*He has a profound acquaintance with the matter*. 他对这件事情有精辟的见解。/ *begin an acquaintance with him* 与他开始交往。**2**(通常指不是很亲密的)朋友,熟人:——*a mere acquaintance* 泛泛之交。
have a bowing* [*nodding*] *acquaintance with …和…有点头之交。
make the acquaintance of a person = ***make a person's acquaintance*** 结识(某人)。
ac·quáint·ance·ship *n.*

ac·qui·esce [ækwiés] [ˌækwɪˈɛs] *vi.* 默认,默从(agree tacitly);顺从(not object)。
àc·qui·és·cence *n.* **àc·qui·és·cent** *adj.*

·**ac·quire** [əkwáiə/əkwáiər] [əˈkwaɪr] *vt.* **1**(独力)获得(gain by and for oneself);养成(习惯等);带来(声誉等):——*acquire a foreign language* 学会一种外国语言。**2** 获得,取得(财产、资格等):——*He acquired title to the building*. 他取得这栋建筑物的所有权。
ac·quíre·ment *n.* **1** 取得,习得。**2** [pl.]才艺,学识(mental attainments)。
acquired characteristic [**character**]〖生物〗获得性:不是遗传而是由后天环境养成的特性。
acquired taste 后天的嗜好,从学习中得来的嗜好(liking gained by experience)。

ac·qui·si·tion [ækwizíʃən] [ˌækwɪˈzɪʃən] *n.* **1** 取得,习得(acquiring)。**2** 获得物(thing acquired),有用的附加物(useful or pleasant addition)。

ac·quis·i·tive [əkwízitiv] [əˈkwɪzətɪv] *adj.* 长于获取的,贪得无厌的(keen to acquire things)。
ac·quís·i·tive·ly *adv.* **ac·quís·i·tive·ness** *n.*

ac·quit [əkwít] [əˈkwɪt] *vt.* (-tt-) **1**(对嫌疑犯)宣告无罪,开释(declare not guilty)〈*of*〉。**2** [反身用法]执行,履行义务(perform one's part or duty):——*acquit oneself well* [*ill*]善尽职责[失职]。**3**《古》使(债务)偿还(pay)。

ac·quit·tal [əkwítəl] [əˈkwɪtl] *n.* **1**(负债的)偿清(discharge from debt);(义务的)履行(performance)。**2** 无罪开释(deliverance from a charge by verdict)。

ac·quit·tance [əkwítəns][əˈkwɪtṇs] *n.* **1**(债务的)清偿,解除(payment of or release from debt)。**2** 债务偿清证明,清欠收据(receipt in full)。

·**a·cre**[1] [éikə/-kər] [ˈekɚ] *n.* **1** 英亩:土地面积的单位,=4 840 平方码(4 047 平方米)。**2** [pl.]地产,土地(lands),耕地(fields)。
á·cre·age *n.* **1** 英亩数;土地面积。**2** [集合名词]按亩出售的土地。
county [**land**] **of broad acres** 约克郡(Yorkshire)。

A·cre[2] [éikə/-kər][ˈekɚ] (Fr. ***St·Fean d'Acre***; *Arab.* '***Akkā***) 阿卡:腓尼基时代建设的港湾城市。第三次十字军东征时由基督教徒占领,是基督徒在圣地的最后根据地,1291 年被伊斯兰教徒夺回。

ac·rid [ǽkrid] [ˈækrɪd] *adj.* (-er;-est) **1**(舌头、鼻子等感到)刺激的,刺痛的,刺鼻的(bitterly pungent, irritating)。**2** 苛刻的,严格的(of bitter temper or manner)。
ác·rid·ly *adv.* **ac·ríd·i·ty** *n.*

ac·ri·fla·vine [ækrifléiviːn] [ˌækrɪˈflevin] *n.* 〖化〗吖啶黄:一种橘色无臭的粉末,通常用作割伤等的消毒剂。

ac·ri·mo·ni·ous [ækrimóuniəs] [ˌækrəˈmonɪəs] *adj.* 辛辣的,严厉的(marked by acrimony)。
àc·ri·mó·ni·ous·ly *adv.*
àc·ri·mó·ni·ous·ness *n.*

ac·ri·mo·ny [ǽkriməni/-mòuni] [ˈækrəˌmonɪ] *n.* 严厉,苛刻(bitterness of temper or manner)。

ac·ro·bat [ǽkrəbæ̀t] [ˈækrəˌbæt] *n.*(走绳索等的)杂技演员,卖艺者。**àc·ro·bát·ic** *adj.*
àc·ro·bát·i·cal·ly *adv.* **àc·ro·bát·ics** *n.* 技艺,特技。

ac·ro·meg·a·ly [ækrouméɡəli][ˌækrəˈmɛɡəlɪ] *n.* 〖医〗肢端肥大症:四肢末端或下颌、鼻子、嘴唇等异常肥大的病症,因脑下垂体前叶所分泌的生长激素荷尔蒙过剩所引起。

ac·ro·nym [ǽkrənim] [ˈækrənɪm] *n.* 首字母组合词,首字母缩拼词:由数个字的开头字母所组成的字。如:Ernie=electronic random number indicator equipment(欧尼电子摇奖机),NATO=North Atlantic Treaty Organization(北大西洋公约组织)。

ac·ro·pho·bi·a [ækrəfóubiə] [ˌækrəˈfobɪə] *n.* 〖心理〗恐高症(dread of high places):登上高处时就会发生头晕、颤抖,并且有强迫性掉落的恐惧感。



ac·rop·o·lis [əkrɔ́pəlis/-rάp-] [ə`krɑpəlɪs] *n.* 卫城. **1** 古希腊在高地上建筑的城堡,在迈锡尼时代,国王在小丘上建城堡以统治四方,自公元前7世纪始乃变成宗教性场所.
2 [the A-]雅典的卫城,建筑在高约75米的丘陵上,现存很多公元前5世纪的建筑和雕刻等遗迹,如帕提农神殿等. ✲

:**a·cross** [əkrɔ́s/əkrɔ́:s] [ə`krɔs] *prep.* **1** 交叉,成十字形(forming a cross with):——*lay two sticks across each other* 把两根木棒放成十字形. **2** 横断,横过(from side to side of):——*He swam across the lake*. 他横游过此湖. **3** 在…那边,对面(on the other side of):——*She lives across the river*. 她住在河的对岸.
come across 偶然碰见,偶然发现(meet or find by chance).
get across (1)横渡过. (2)使理解(make understood). (3)与…争吵(quarrel with).
——*adv.* **1** 成十字地. **2** 横过地:——*Can you swim across?* 你能游过去吗? **3** 直径:——*The hole is five feet across*. 这个洞的直径是5英尺. **4** 在对面:——*They will soon be across*. 他们就快到对岸了.
across from 《口语》…正对面:——*The theater is just across from the hotel*. 这家戏院正好在旅社的正对面.
acróss-the-bóard (*adj.*)全面的(general),全盘的(applying to all):——*an across-the-board wage increase* 全面的加薪.

a·cros·tic [əkrɔ́stik/-əkrɔ́:s-] [ə`krɔstɪk] *n.* **1** 〖诗体〗离合体诗:数行诗句中的第一个词的首字母或最后一个词的尾字母或其他特定处的字母组合成词或词组等的一种诗体. **2** 离合字谜.

ac·ro·te·ri·on [ækrətíəriən] [ˌækrə`tɪrɪən] *n.* (pl. -ria [-riə])〖建〗屋面立饰:多见于希腊、罗马建筑,在山形墙的顶端或下端安置雕刻或装饰的台座(→图 ORDER).

a·cryl·ic [əkrílik] [ə`krɪlɪk] *adj.* 〖化〗丙烯酸衍生物的,丙烯酸的. ——*n.* **1** = acrylic fibre. **2** = acrylic resin.
acrylic acid 〖化〗丙烯酸.
acrylic fibre 〖化〗丙烯酸类纤维:由丙烯酸和其催化物所合成的物质.
acrylic resin 〖化〗丙烯酸类树脂.

·**act** [ækt] [ækt] *n.* **1** 行为,举动(something done):——*an act of kindness* 亲切的举动.
2 (动作的)进行,过程(the process of doing something):——*in the very act of stealing*. 正在行窃之时/ *He was caught in the act*. 他在行动时被捕了.
3 条例,法令(law made by a parliament):——*the Act of Settlement* 王位继承法.
4 (戏剧的)一幕(main division of a play):——*between acts* 幕间/ *a tragedy in three acts* 一部三幕的悲剧/'*Macbeth*', *Act II*, *Scene I*《麦克白》第二幕第一场.
5 (马戏团、综艺节目等的)短剧.
6 《口语》外观,姿态.
7 [the Acts]《使徒行传》:《新约全书》中的第5篇. 记载耶稣(Jesus)复活以后的十二使徒,以保罗(Paul)和彼得(Peter)为主的教徒们的活动情形(亦称 **Acts of the Apostles**),作者据说是福音史家路加.
——*vt.* **1** 扮演(角色)(perform a part in a play);(戏剧、剧团的)上演(perform a play):——*act Lady Macbeth in* '*Macbeth*' 在《麦克白》剧中扮演麦克白夫人. **2** 仿效:——*act the fool* 装傻.
——*vi.* **1** 行动(perform actions);举动(behave);假装(pretend):——*He acted quickly and saved the boy*. 他动作敏捷地救了这个男孩. / *She's only acting*. 她只是假装而已.
2 履行特别的职务(perform special functions).
3 (机器等)运作;(药物等)生效:——*The brake did not act*. 刹车失灵.
4 (戏剧等)适合上演(be suitable for the stage);(演员)演出;(角色)扮演:——*T. S. Eliot's play won't act*. 艾略特的戏剧不适合上演/ *act in the movie* 在电影中演出.
act as …充当…,做…:——*act as interpreter* 当译员.
act for 代理:——*I acted for my master*. 我代理我的主人.

acropolis / **卫城**
图为耸立在雅典卫城的帕提农(Parthenon)神殿. acropolis 希腊语为"高原城市"之意.

act on [upon] (1)遵照(指示或劝告)行事:——*act on one's advice* 遵照某人指示行事. (2)对…起作用,影响…:——*Alcohol acts on the brain*. 酒精影响大脑.
act up to 实行(主义等);遵从(忠告):——*They acted up to the principle*. 他们实行这项原则.

A.C.T. 《略》Australian Capital Territory 澳大利亚首都特别行政区.

Ac·tae·on [æktí:ən] [æk`tiən]〖希腊神话〗阿克特翁:猎人,因偷看女神阿耳忒弥斯(Artemis)沐浴而被变成雄鹿,后被自己的猎犬咬死.

act·ing [ǽktiŋ] [`æktɪŋ] *adj.* 代理的,临时的(temporarily doing the duties of);专办事务的(doing alone duties nominally shared with others).

ac·tin·ic [æktínik] [æk`tɪnɪk] *adj.* 光化作用的(of actinism).
actinic rays 〖物理〗光化射线:能使物质起化学作用的电磁射线,具有显著的绿、橙、紫、紫外线等光学效果.


ac·tin·ide [ǽktinàid] [`æktəˌnaɪd] *n.* 〖化〗锕系元素:由原子序数89至103间各元素的总称.

ac·tin·ism [ǽktinìzəm] [`æktɪnɪzṃ] *n.* 光化作用:光谱中短波长光的放射能作用. 例如照片褪色的化学变化.

ac·tin·i·um [æktíniəm] [æk`tɪnɪəm] *n.* 〖化〗锕:在沥青铀矿中发现的放射性元素. 元素符号 Ac,原子序数89,主要同位素的原子量227.

ac·ti·nom·e·ter [æ̀ktinɔ́mitə/-nάmitər] [ˌæktə`nɑmɪtɚ] *n.* 日射强度计:测定太阳放射强度的仪器.

ac·ti·no·mor·phic [æ̀ktinəmɔ́:fik/-mɔ́r-] [ˌæktɪnə`mɔrfɪk] *adj.* 〖生物〗放射状的,辐射状的(radially symmetrical).
àc·ti·no·mór·phism *n.*



action painting / 动作绘画
以自由的手法将颜料泼洒于画布上，借以表现出艺术家思想、行动的自我表白.



Actium / 亚克兴角
亚克兴角海战两军分布图.

ac·ti·no·my·ce·tes [æ̀ktinəmaisí:tiːz] [ˌæktənomaìsitiz] *n.* [作复数用]〖细菌学〗放线菌：放线菌目(Actinomycetales)棒状或线状细菌的通称.

ac·ti·no·my·co·sis [æ̀ktinoumɑikousis] [ˌæktɪnomaìkosis] *n.* 放线菌症：因放线菌引起肉芽性化脓的慢性病症，可用青霉素及四环霉素治疗.

·**ac·tion** [ǽkʃən] [ˋækʃən] *n.* **1** 行动，动作；活动(状态)：——*group action* 集体行动/ *slow in action* 动作缓慢/ *man of action* 实践者.
2 作用，影响：——*the action of acid on metal* 酸对金属的作用.
3 行为；[pl.]平常的言行：——*a brave action* 勇敢的行为/ *Actions speak louder than words.* 行动胜于空谈. ▶ 通常 act 表示"短时间内仅有一次的动作行为"，action 表示"长时间连续性的行为举动".
4 动作，姿态；(演员的)演技：——*the action of an actress* 女演员的演技.
5 (小说或戏剧中的)主要情节(the main story)；连续事件(a series of events)：——*The action is set in Spain.* 这件事发生在西班牙.
6 (机械的)机能；(钢琴等的)机械装置.
7 诉讼(lawsuit)(→take action (2)).
8 交战，战斗(battle)：——*be killed in action* 战死/ *go into action* 开始战斗.
in action (1)活动中. (2)战斗中.
out of action (1)停止活动. (2)故障.
take action (1)采取行动. (2)控告，提起诉讼：——*take action* [*bring an action*] *against a person* 控告某人.
ác·tion·a·ble *adj.* (法律上)可提出诉讼的.
action committee (政治等的)行动委员会.
action painting〖美术〗动作绘画：1945～1955 年间主要的绘画风格. ✽

Ac·ti·um [ǽktiəm, -ʃiəm] [ˋæktɪəm, -ʃɪəm] 亚克兴角：位于希腊西海岸的岬角，公元前 31 年屋大维(Octavian)(奥古斯都(Augustus))在亚克兴角附近海域打败安东尼(Mark Antony)和克娄巴特拉(Cleopatra)的联合舰队. ✽

ac·ti·vate [ǽktivèit] [ˋæktəˌvet] *vt.* **1** 使活动(make active). **2**〖物理〗使具放射能(make radioactive). **3**〖化〗使(分子)活性化(render capable of reacting chemically).
àc·ti·vá·tion *n.*

·**ac·tive** [ǽktiv] [ˋæktɪv] *adj.* **1** 活跃的，活泼的；(市面)景气的：——*Though he is over seventy, he is still very active.* 虽然他已逾 70，仍然非常活跃/ *an active imagination* 灵活的想象力. **2** 活动的，活动中的：——*an active volcano* 活火山. **3** 积极的，自发的：——*take an active part* 采取积极的步骤. **4** 有放射能的，放射性的(radioactive). **5**〖语法〗主动的(←→ *passive*).
——*n.*〖语法〗＝active voice.
ác·tive·ly *adv.* 活泼地；积极地；〖语法〗主动地.
active list [加冠词 the]现役军人名册.
active service〖军〗战地勤务；现役.
active voice〖语法〗主动语态(←→ *passive voice*).

ac·tiv·ist [ǽktivist] [ˋæktɪvɪst] *n.* 行动主义者，实践主义者(one who advocates taking action).

·**ac·tiv·i·ty** [æktíviti] [ækˋtɪvətɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 活动；活动力：——*political activity* 政治活动. **2** [pl.](特定领域的)活动，活跃：——*social service activities* 社会服务活动. **3** (市面的)景气，生气.

·**ac·tor** [ǽktə/-tər] [ˋæktɚ] *n.* (阴性形式 **actress**) 男演员，优伶，演员：——*a film actor* 电影演员.
áctor-mànager (*n.*)演员兼剧院[剧团]经理.

·**ac·tress** [ǽktris] [ˋæktrɪs] *n.* (阳性形式 **actor**) 女演员：——*a comedy actress* 喜剧女演员.

·**ac·tu·al** [ǽktjuəl/-tʃu-] [ˋæktʃuəl] *adj.* **1** 现实的，实际的(real)：——*an actual fact* 事实/ *the actual figures* 实际的数字. **2** 现行的，现在的(present)：——*the actual state of affairs* 目前的状况.

ac·tu·al·i·ty [æ̀ktjuǽliti/-tʃu-] [ˌæktʃuˋælətɪ] *n.* **1** 现实，实在(reality). **2** 写实性(realism). **3** [pl.]现状，实况(existing conditions).

ac·tu·al·ize [ǽktjuəlàiz/-tʃu-] [ˋæktʃuəlˌaɪz] *vt.* **1** 实现，实行(realize in action). **2** 逼真地表现(treat realistically).

·**ac·tu·al·ly** [ǽktjuəli/-tʃu-] [ˋæktʃuəlɪ] *adv.* **1** 实际上，事实上：——*He looks diligent, but actually he is lazy.* 他看起来很勤奋，实际上却是个懒鬼. **2** (出乎意料)果然：——*He actually did it.* 他果然做到了.

ac·tu·ar·y [ǽktjuəri/-tʃuèəri] [ˋæktʃuˌɛrɪ] *n.*〖保险〗保险公司统计员：计算保险失事率和保险费率的工作人员.
ac·tu·ar·i·al [æ̀ktjuéəriəl/tʃu-][ˌæktʃuˋɛrɪəl] *adj.*

ac·tu·ate [ǽktjuèit/-tʃu-] [ˋæktʃuˌet] *vt.* **1** 驱使(某人)做…，激励(serve as motive to). **2** 使(机器等)发动，开动(communicate motion to).
àc·tu·á·tion *n.*

a·cu·i·ty [əkjú:iti] [əˋkjuətɪ] *n.* **1** (针等的)尖锐(sharpness, acuteness). **2** (感觉、理解力的)敏锐.

a·cu·le·ate [əkjú:liit, -lièit] [əˋkjulɪɪt, -lɪˌet] *adj.* **1**〖动〗有刺的(having a sting). **2**〖植〗有螯刺的，尖的(prickly, pointed).

a·cu·men [əkjú:men, ǽkjumèn] [əˋkjumɪn] *n.* 聪敏，敏锐，洞察力(sharpness of mind, shrewdness).

a·cu·mi·nate [əkjú:minit, -nèit] [əˋkjumɪˌnet] *adj.*〖生物〗渐尖的，渐渐变尖细的(tapering to a point).

ac·u·punc·ture [ǽkjupʌ̀ŋktʃə/-tʃər] [ˋækjuˌpʌŋktʃɚ] *n.* **1** (东方医学的)针刺术，针灸. **2**〖医〗穿刺术：以特制的穿刺针刺入体内抽取体液的手术.

·**a·cute** [əkjú:t] [əˋkjut] *adj.* **1** 锐的，尖的(sharp, pointed)：——*an acute angle* 锐角. **2** (感觉、理解力)敏锐的(keen, penetrating)：——*an acute sense of smell* 敏锐的嗅觉. **3** (情绪等)激烈的(severe)；(事态)重大的，严重的(crucial)：——*The conference has entered upon an acute phase.* 会议已进入一个重要的阶段. **4** (声音)尖锐的，刺耳的(shrill)：——*an acute cry of a newsboy* 报童尖锐的叫声. **5** (疾病)急性的(←→ *chronic*).
a·cúte·ly *adv.* 尖锐地；激烈地.
a·cúte·ness *n.* 尖锐；激烈.
acute accent〖语音〗重音符号(ˊ)：在字母的上方加上(ˊ)符号，用以表示音量、元音长度和发音等.
acute angle：→ANGLE.

A.C.W. 《略》aircraftwoman《英》皇家空军女兵.

-a·cy [-əsi] [-əsɪ] *suf*. [名词后缀]表示"性质、状态、职位"之意(例 *accuracy*, *primacy*).

ac·yl [ǽsil] [ˋæsɪl] *n*. 〖化〗酰(基)(acid radical).

ad [æd] [æd] *n*. 《口语》广告(advertisement);广告业(advertising).

ad- [æd-, əd-] [æd-, əd-] *perf*. "到…"(to)之意. ▶ 表示"动向、方向、缩小、变化、附加、增加"之意.

A. D. 《略》Anno Domini 纪元.

ad·age [ǽdidʒ] [ˋædɪdʒ] *n*. 格言,谚语(traditional maxim, proverb).

a·da·gi·o [ədáːdʒiòu] [əˋdadʒɪˏo] *adv*., *adj*., *n*. (pl. **-os**)〖音乐·舞蹈〗—*adv*. 缓慢地. —*adj*. 缓慢的.
—*n*. 慢板;慢板的乐曲[乐章]. [意大利语]

Ad·al·bert [ǽdəlbɔ̀ːt/-bɔ̀ːrt] [ˋædlˏbɝt] 阿达尔伯特(955? ~997):波希米亚出生的传教士,在普鲁士、波兰等地传教,被称为"普鲁士的使徒",卒于不来梅,999 年被尊为圣人,4 月 23 日为其纪念日.

Ad·am[1] [ǽdəm] [ˋædəm] 亚当:《旧约》中上帝最初创造的男人,和夏娃(Eve)住在伊甸园(Garden of Eden),后来因吃了"善恶树的果子"(传说是苹果)而被驱逐出伊甸园(〖圣〗《创世记》2:4, 3:24).
Adam's ale 水(water).
Adam's apple 甲状软骨(喉结):男子颈前明显的突起(→THYROID cartilage).
Adam's Peak 亚当峰:位于斯里兰卡中南部,在山顶有一足迹状的洼地,伊斯兰教徒认为是亚当的足迹,佛教徒则认为是佛陀的足迹.
old Adam [加冠词 the]原罪:人类与生俱来的犯罪天性.
[希伯来语,"男人"之意]

Ad·am[2] [ǽdəm] [ˋædəm] 亚当. **1 Robert** ~(1728~1792):英国苏格兰建筑家,融合了古罗马、意大利及文艺复兴时期的建筑特色,创造新古典主义的风格(neo-Classical style),应用在装饰及家具上,而推广至全英国. ✽ **2 James** ~(1730~1794):英国建筑家. Robert Adam 之弟.

Ad·am[3] [ǽdəm] [ˋædəm] **Karl** ~亚当(1876~1966):德国神学家.曾任德国圣奥古斯丁大学的神学教授,以研究耶稣基督的神人两性为主.

ad·a·mant [ǽdəmənt] [ˋædəˏmənt] *n*. **1** 坚固无比的东西(thing impenetrably hard). **2** 顽固者(stubborn or unyielding person). **3**《古》铁石,坚石;传说中非常坚固且具有磁性的矿物. —*adj*. 不能动摇的,牢不可破的,坚固的(unshakeable, inflexible).
ad·a·man·tine [ӕdəmǽntain; 美 + -tiːn] [ˏædəˋmæntaɪn, -tin] *adj*. **ád·a·mant·ly** *adv*.

Ad·am·ite [ǽdəmàit] [ˋædəmˏaɪt] *n*. **1** 亚当的子孙(child of Adam),人类(human being). **2** 裸体者(unclothed man). **3** 亚当教派:古代基督教的小支派. 2~3 世纪时流行于北非,以回复原始时代的生活为主,聚会时一律裸体,不久即告解散.

Ad·ams[1] [ǽdəmz] [ˋædəmz] **John** ~ 亚当斯(1735~1826):美国政治家,第二任总统(1797~1801).独立宣言起草委员会的一员,历任军事部长、英法公使,在外交界极为活跃,1789 年当选副总统,后继华盛顿为总统.

Ad·ams[2] [ǽdəmz] [ˋædəmz] **John** ~亚当斯(1760? ~1829):别名亚历山大·史密斯(Alexander Smith).英国船员,1789 年参加邦蒂号(BOUNTY[2])的叛乱,其后隐居在南太平洋皮特凯恩岛(Pitcairn Island).

Ad·ams[3] [ǽdəmz] [ˋædəmz] **John Couch** ~亚当斯(1819~1892):英国天文学家,海王星(Neptune)的发现者.

Ad·ams[4] [ǽdəmz] [ˋædəmz] **John Quincy** ~亚当斯(1767~1848):美国政治家. John ADAMS[1] 之子,美国第六任总统(1825~1829),对美国门罗主义的促成贡献良多.

A·dan·son [ӕdɑːŋsɔ́ːŋ] [ˏædɑŋˋsɔŋ] **Michel** ~阿当松(1727~1806):法国植物学家.提倡由自然分类进行植物分类.

·a·dapt [ədǽpt] [əˋdæpt] *vt*. **1** 使适应,使适合(目的、用途等)(make suitable)〈*for*, *to*〉:—*He adapted his speech to his students*. 他使他的讲演适合学生的程度./ *He is not adapted for heavy work*. 他不能适应粗重的工作. **2** 把…改作…,改造…〈*for*, *to*〉;针对…改作…,改编自…〈*from*〉:—*adapt the drama for children* 针对儿童改编戏剧/ *a musical adapted from a novel by Charles Dickens* 由狄更斯的小说改编而成的歌舞剧.
adapt** oneself **to 使自己适应,习惯于…:—*She adapted herself to the European way of life*. 她使自己适应欧洲的生活方式.
a·dàpt·a·bíl·i·ty *n*. 适应性;顺应性.
a·dápt·a·ble *adj*. 能适应的,顺应的;能改编(剧本)的.

ad·ap·ta·tion [ӕdæptéiʃən] [ˏædæpˋteʃən] *n*. **1** 适应,适用,适合. **2** (1)〖生物〗适应;适应性. (2)〖生理〗顺应. **3** 改编作品,改编.

A·D·C· 《略》aide-de-camp(跟随将军的)副官.

:add [æd] [æd] *vt*. **1** 加…〈*to*〉:—*add more milk to coffee* 咖啡内再加点牛奶/ *If you add 3 to 5, you get 8*. 如果你用 5 加上 3 就可得到 8. **2** 附言,附笔〈*that*+从句〉:—*He added a remark on the matter*. 关于这件事他补充一点意见./ *She added that she was not angry*. 她补充说她没有生气./ *'And I don't agree to the proposal,' he added*. 他补充说"我不赞成这件提案".
—*vi*. 加起;做加法:—*He doesn't know how to add*. 他不懂如何做加法.
add in 包含,算在内(include):—*They forgot to add me in*. 他们忘了把我算在内.
add to 增加(increase):—*That will add to the expense*. 那样会增加开支的.
add up (1)合计(find the total of):—*Please add up these bills*. 请合计这些账单. (2)计算符合;《口语》符合情理(seem consistent):—*These figures don't add up*. 这些数目与计算总额不合./ *His story doesn't add up*. 他的故事不合情理.
add up to (1)总计达…:—*These figures add up to 117*. 这些数字合计达 117. (2)结果.
adding machine 加法机.
[拉丁语 *addere* (*ad-* to+*dare* 安置)]

ad·dax [ǽdæks] [ˋædæks] *n*. 旋角羚(*Addax nasomaculatus*):非洲北部沙漠地带所产浅色有长扭角的羚羊. ✽

ad·den·dum [ədéndəm, æ-] [əˋdɛndəm, æ-] *n*. (pl. **-da** [-də] [-də]) **1** 追加物,附加物(thing to be added). **2** [pl.](书本的)补遗,附录(additional matter at the end of a book).



Robert Adam / **罗伯特·亚当**
位于伦敦近郊奥斯特利宅邸(Osterley Park)的织锦房间,房间全部以挂毯为装饰.

ad·der [ǽdə/-ər] [ˋædə] *n.* 窝蛇：蝰蛇科的几种毒蛇和眼镜蛇科的一种像蝰蛇的棘蛇的统称.
adder's tongue 瓶尔小草(*Ophioglossum vulgatum*)；原产于美国的车前叶山慈姑属(*Erythronium*)的植物，有白、黄色的花.

ad·dict [ǽdikt] [ˋædɪkt] *n.* (药物、鸦片等的)中毒者；《口语》耽溺者(devotee of pastime, etc.).
ad·dict·ed [ədíktid] [əˋdɪktɪd] *adj.* 迷恋于…的，沉溺于(麻药、玩乐等)的(devoted)(*to*).
ad·díc·tion *n.* **ad·díc·tive** *adj.* (麻药等)中毒性的，染上恶习的.

Ad·di·son[1] [ǽdisən] [ˋædəsn̩] **Joseph** ～艾迪生(1672～1719)：英国评论家、诗人. 于 1709～1711 年间发行每周出刊 3 次的《闲谈者》(*Tatle*)报，继而和斯梯尔(Steele, 1672～1729)共同创办《旁观者》(*The Spectator*, 1711～1712, 1714)，著有诗歌《战役》和悲剧《卡托》等，影响英国文学至今不衰.

Ad·di·son[2] [ǽdisən] [ˋædəsn̩] **Thomas** ～艾迪生(1793～1860)：英国医学家，艾迪生氏病的发现者. **Addison's disease** 艾迪生氏病：因副肾机能不全，不能分泌足够的皮质激素，而使皮肤色素沉积而成青铜色的慢性疾病，可能由于结核、肿瘤或不明原因引起的胃上腺萎缩.

ad·di·tion [ədíʃən] [əˋdɪʃən] *n.* **1** 增加，附加，添加(adding). **2** 增加物，附加物(thing added)：——*build an addition to one's house* 增建(房屋)/ *have another addition to one's family* 家里增添了一口人. **3** 〖数学〗加算，加法：将诸数合并为一数的方法，如 $1+2+3=6$.
in addition 加上(as well)：——*give five pounds in addition* 再加上 5 镑.
in addition to 除…外又(as well as)：——*I gave him ten pounds in addition to his salary.* 除了薪水之外，我又给他 10 镑.
addition reaction 〖化〗加成反应：在一单质或一化合物以外，另加一单质或一化合物，反应后仅产生一种化合物时，此称为加成反应，如加氢于不饱和烃的反应.

ad·di·tion·al [ədíʃənəl] [əˋdɪʃənl̩] *adj.* 附加的，追加的(extra)：——*an additional tax* 附加税/ *an additional charge* 追加费用.
ad·dí·tion·al·ly *adv.* 另外，又.

ad·di·tive [ǽditiv] [ˋædətɪv] *adj.* 追加的(of addition)，附加的(to be added). ——*n.* 添加物，添加剂. **additive process** 〖摄影〗加色混合法：将红、蓝、绿三种光的原色重叠，调出协调色的方法.

ad·dle [ǽdl] [ˋædl̩] *vt.* **1** 使混乱(muddle, confuse). **2** 使腐败. ——*vi.* **1** (头脑)混乱. **2** 腐败. ——*adj.* 错乱的，混乱的.
áddle-hèaded [-pàted] (*adj.*) 头脑混杂的，糊涂的(confused in mind).

ad·dled [ǽdld] [ˋædl̩d] *adj.* **1** (蛋等)腐坏的(rotten)，不能孵化的(producing no chicken). **2** (头脑等)混乱的，错乱的(muddled, crazy).
Addled Parliament [加冠词 the]无用议会：英国于 1614 年 4 月间所召开的议会，结果没有通过任何议案；同年 6 月即告解散.

ad·dress [*n.* ədrés；美 + ǽdres；*v.* ədrés][*n.* əˋdrɛs, ˋædrɛs；*v.* əˋdrɛs] *n.* **1** (信上的)称呼，姓名；住址(the place where a person lives)：——*an address book* 通讯录.
2 致辞，演讲，演说(speech delivered to an audience)：——*an opening* [*closing*] *address* 开[闭]幕辞/ *deliver an inaugural address* 发表就职演说.
3 应对，谈吐(bearing in conversation)：——*a man of pleasing address* 应对有方的人.
4 (处理事情的)技巧(skill)：——*deal with an affair with address* 有技巧地处理事情.
5 [pl.]殷勤(courteous approach)：——*pay one's addresses to a lady* 向女士献殷勤.
6 〖电脑〗地址：指示记忆位置的数字或记号等.
7 [the A-](英国议会中对国王所致开会辞的)议会答辞(parliamentary reply).
——*vt.* **1** 对…演说(make a speech to)：——*He addressed a large audience of about 5 000.* 他对大约 5 000 名的听众演说.
2 向…说明意见(speak to)；以头衔称呼(某人)(*as*)：——*address a person as 'Professor'* 尊称某人为"教授".
3 (在信等上面)书写姓名地址(write directions for delivery)：——*The parcel was wrongly addressed.* 这件包裹的收件人姓名、地址写错了.
4 向…提出(信件、文书等)(*to*)；向…提出(抗议)(*to*)：——*address a petition to the mayor* 向市长提出陈诉书/ *address a protest to the manager* 向经理提出抗议.
5 〖高尔夫球〗瞄准：挥杆前对着球作打击姿势.
address** oneself **to (1)与(某人)攀谈. (2)(专心一意)着手(工作)(apply oneself to).
[古法语 *adresser* ←古罗曼语 **addrictiare*(←拉丁语 *ad-* to, *directus* 笔直的，直接的)，原意为"使笔直". 名词由动词衍生]

ad·dress·ee [ædresíː] [ˌædrɛsˋi] *n.* 收信人，收件人(person to whom a letter, etc. is addressed).

ad·dress·o·graph [ədrésəgràːf/-græf] [əˋdrɛsəˌgræf] *n.* 姓名、地址印写机(可自动印刷姓名、住址的轮转印刷机 machine for addressing letters).
[商标名. ADDRESS + -O-(结合要素) + GRAPH]

ad·duce [ədjúːs] [əˋdjus] *vt.* 提出(证据)，引证，引用(cite as proof or instance).

ad·du·cent [ədjúːsənt][əˋdjusn̩t] *adj.* 〖解〗(肌肉)内收的(drawing together certain parts of the body).

ad·duct [ədʌ́kt] [əˋdʌkt] *vt.* 〖解〗使(手足等)内转，拉使靠向身体中央部分(draw to a common center of the body).
ad·dúc·tion, **ad·dúc·tor** *n.*

Ad·e·laide [ǽdəlèid] [ˋædəˌled] 阿德莱德：澳大利亚中南部南澳大利亚州的首府.


A·de·lie Land [ədéiliː] [əˋdeli] 阿黛利地：位于澳大利亚以南南极大陆的沿岸地带. 1938 年法国宣布该地为其所有，但于 1961 年签订南极条约中丧失所有权.

A·den [éidən, áːdən] [ˋedn̩, ˋɑdn̩] 亚丁：也门沿海城市. 位于阿拉伯半岛的西南端，也是红海入口处的港湾城市. ✲

A·de·nau·er [áːdənàuə/-ər] [ˋɑdəˌnauə] **Konrad** ～阿登纳(1876～1967)：德国政治家，原联邦德国第一任首相.

addax / 长扭角大羚羊
此种长扭角大羚羊，无论雌雄均有 60～90 厘米长的角. 面部则有"X"形白斑. 它们除了从沙漠植物中摄取水分外，几乎不饮水也可以维生.





Aden / 亚丁
1990 年成立的也门共和国的重要城市，位于红海南端入口处. 第二次世界大战时，绕过好望角前往中东的护送舰队经常在此停泊. 1967 年脱离英国的殖民统治.

ad·e·noids [ǽdinɔ̀idz] [ˋædɪnˌɔɪdz] *n.* [作复数用]〖医〗咽扁桃腺肿大症;咽部扁桃腺肿大的疾病,会并发气管阻塞,患者多是小孩. ✽
àd·e·nói·dal *adj.* **àd·e·nói·dal·ly** *adv.*

ad·e·no·ma [ædinóumə] [ædəˋnomə] *n.* (*pl.* **-mata** [-tə] [-tə], **-mas**)〖医〗腺瘤:因腺细胞的增殖而产生的良性肿瘤.

ad·ept [ǽdept, ədépt] [ˋædɛpt, əˋdɛpt] *adj.* 熟练的,精通的(thoroughly proficient)〈*in*, *at*〉. —*n.* 老练者,专家,高手,巨匠(skilled performer, expert).

·**ad·e·quate** [ǽdikwit] [ˋædəkwɪt] *adj.* **1** 足够的(sufficient):—*an income adequate to support one's family* 足够供养一家人的收入. **2** 符合的,适当的:—*an adequate person for the task* 适合担任此项工作的人.
ád·e·quate·ly *adv.* **ád·e·qua·cy** *n.*

ad fi·nem [æd fáinem][æd ˋfaɪnɛm] 到最后,终于(towards the end). (略:*ad fin.*)[拉丁语]

ad·here [ədhíə, æd-/-híər] [ədˋhɪr] *vi.* **1** 黏附,附着(stick fast, cleave)〈*to*〉. **2** (对计划、意见等)执著,全力支持(政党等)(give support)〈*to*〉.

ad·her·ent [ədhíərənt, æd-] [ədˋhɪrənt, æd-] *adj.* **1** 黏着的,附着的(sticking). **2** 附属的,发生联系的(connected with)〈*to*〉. —*n.* (政党等的)支持者,信奉者(supporter)〈*of*〉. **ad·hér·ence** *n.*

ad·he·sion [ədhíːʒən, æd-][ədˋhiʒən, æd-] *n.* **1** 黏着,附着(adhering). **2** 执着,支持. **3**〖物理〗附着力,黏着力:不同物质接触时,分子间所产生相互结合的力(cf. *cohesion*). **4**〖医〗粘连:由发炎而导致黏膜与浆膜的异常接合.

ad·he·sive [ədhíːsiv, æd-] [ədˋhisɪv, æd-] *adj.* 黏的,黏着的(adhering, sticky). —*n.* 黏合剂,胶带. **ad·hé·sive·ly** *adv.*

ad hoc [æd hɔ́k, /-hák][ædˋhɑk] 特别为某种目的的(arranged for this purpose);特别的(地)(special(ly)). [拉丁语]

ad·i·a·bat·ic [ædiəbǽtik] [ˌædɪəˋbætɪk] *adj.*〖物理〗绝热的(impassable to heat).

a·dieu [ədjúː] [əˋdju] *int.*, *n.* (*pl.* **adieus**, **adieux** [-z])—*int.* 再见,再会(good-bye). —*n.* 告别,辞别.
make [***take***] ***one's adieu*** 向…辞行(say good-bye).
[中古英语 *adew*←古法语 *adieu*(*à to*+*dieu* 神),"献身于神"之意.现在的大意是由法语再构成而来]

ad in·fi·ni·tum [æd infináitəm][æd ˌɪnfəˋnaɪtəm] 无限地,永远地(without limit, for ever). (略:*ad inf.*)[拉丁语]

ad i·ni·ti·um [æd iníʃiəm] [æd ɪˋnɪʃɪəm] 最初地,开头地(at the beginning). (略:*ad init.*)[拉丁语]

***ad* in·te·rim** [æd íntərim] [æd ˋɪntərɪm] 过渡的(for the meantime). (略:*ad int.*)[拉丁语]

ad·i·po·cere [ædipəsíə/-síər] [ˋædəpəˌsɪr] *n.* 尸蜡:由脂肪加水分解而得的脂肪酸,和无机盐混合后即成蜡状的饱和脂肪酸.充分保持动物尸体的水分即可产生此物.

ad·i·pose [ǽdipòus] [ˋædəˌpos] *adj.* 脂肪的,脂肪质的,脂肪性的(of fat, fatty). **àd·i·pós·i·ty** [-pɔ́siti/-pás-] [ædəˋpɑsətɪ] *n.* **adipose tissue** 脂肪组织:动物体内以脂肪细胞为主要成分的结合组织.

ad·it [ǽdit] [ˋædɪt] *n.*〖采矿〗横坑道,矿山的通道(horizontal entrance or passage)(→图 MINE²).


A·di·ti [ɑ́ːditi] [ˋɑdɪtɪ] 阿底提:印度吠陀(Veda)神话中的女神.是自然界中包含万物和无限的神,为太阳神密特拉(Mithra)和月神帕娜(Parna)之母.

Adj. 《略》adjutant 副官.

ad·ja·cent [ədʒéisənt] [əˋdʒesn̩t] *adj.* 附近的,邻接的(lying near, contiguous)〈*to*〉.
ad·já·cen·cy *n.*

ad·jec·tive [ǽdʒiktiv] [ˋædʒɪktɪv] *adj.* **1** 形容词的. **2** 依存的,附属的,从属的(additional, not standing by itself, dependent). —*n.*〖语法〗形容词.
ad·jec·ti·val [ædʒektáivəl] [ˌædʒɪkˋtaɪvəl] *adj.*
àd·jec·tí·val·ly *adv.*
adjective law〖法律〗程序法,附属法.

ad·join [ədʒɔ́in] [əˋdʒɔɪn] *vt.* 邻接(be contiguous with).



adenoids / 咽扁桃腺肿大症
扁桃腺肿大时,易引起鼻塞性呼吸障碍,通常成人的扁桃腺会缩小,可免于此病.

ad·journ [ədʒə́ːn/ədʒə́ːrn] [əˋdʒɝn] *vt.* (会议等)延期,延缓(put off, postpone);休会[散会](break off). —*vi.* **1** 散会[休会](suspend proceedings and separate). **2** (会场)更换,移位(transfer meeting)〈*to*〉.

ad·journ·ment [ədʒə́ːnmənt/ədʒə́ːrn-] [əˋdʒɝnmənt] *n.* 延期,休会. ***move the adjournment*** (英国下议院中)为讨论特别议题而提出延长会期的动议. ▶ 通过延长会期之后,当日傍晚就讨论特别议题.



adjutant / 秃鹳
分布在非洲、印度以及东南亚,其中以印度大鹳的体型最大,展开双翼时可达 2 米宽.

Adjt. 《略》adjutant 副官.

ad·judge [ədʒʌ́dʒ] [əˋdʒʌdʒ] *vt.* **1** 裁判,裁定(adjudicate upon). **2** 宣告,宣判(pronounce judicially)〈*that*+从句〉. **3** 审查并判定授予(奖赏)(award judicially). **4** 《古》判刑,宣判有罪(condemn).

ad·ju·di·cate [ədʒúːdikèit] [əˋdʒudɪˌket] *vt.* **1** 裁定,判决(decide upon). **2** 宣告(pronounce). —*vi.* 判定,裁判(act as judge).
ad·jù·di·cá·tion, **ad·jú·di·cà·tor** *n.*

ad·junct [ǽdʒʌŋkt] [ˋædʒʌŋkt] *n.* **1** (…的)附属物,添加物(subordinate or incidental thing)〈*to*, *of*〉. **2**〖语法〗修饰语. **3**〖逻〗添性,附属性(non-essential attribute). **ad·junc·tive** [ədʒʌ́ŋktiv] [əˋdʒʌŋktɪv] *adj.* **ad·júnc·tive·ly** *adv.*

ad·jure [ədʒúə/ədʒúər] [əˋdʒur] *vt.* **1** 严令人做…,令人发誓做…(charge under oath)〈*to do*〉. **2** 恳求,恳请(request earnestly). **ad·ju·ra·tion** [ædʒuəréiʃən/ædʒur-] [ˌædʒəˋreʃən] *n.*

·**ad·just** [ədʒʌ́st] [əˋdʒʌst] *vt.* **1** 调节(机器等),调整,使适合于(regulate)〈*to*〉:—*He adjusted the seat of the chair to his height.* 他调整椅子的高度以适合他的身高. **2** [反身用法]顺应,习惯(新环境等)〈*to*〉:—*adjust oneself to one's new environment* 使自己适应新的环境. **3** 调停(纷争);调和(矛盾)(harmonize). —*vi.* (环境等)适应(adapt oneself)〈*to*〉.
ad·júst·ment *n.* **ad·júst·a·ble** *adj.*

ad·ju·tant [ǽdʒutənt] [ˋædʒətənt] *n.* **1**〖军〗副官. **2** (亦作 adjutant bird)秃鹳(*Leptoptilus dubius*):鹳科的大型鸟,嘴巴肥长,因其直立不动的姿势俨然副官模样,故俗名副官鸟.产于南亚. ✽
Ádjutant-Gèneral (*n.*)军务局长:英国陆军参谋本部的将官,专管新兵训练与补充的工作.

Ad·ler [ɑ́ːdlə/-lər] [ˋɑdlɚ] **Alfred** ~ 阿德勒(1870~1937):奥地利心理学家及精神病学家,建立了个人心理学体系,提出一种灵活的支持心理疗法,以指导有自卑感(inferiority complex)情绪障碍的患者恢复健康.

ad lib . 《略》*ad libitum* 自由,随意.

ad·lib [ædlíb] [ædˋlɪb] *vi.*, *vt.* (**-bb-**)《口语》临时穿插,即兴表演(诗、音乐、演说、台词等)(improvise).

Adm. 《略》Admiral.

Ad·me·tus [ædmíːtəs] [ædˋmitəs]〖希腊神语〗阿德墨托斯:阿尔克提斯(ALCESTIS)之夫.

ad·min·is·ter [ədmínistə/-tər, æd-] [ədˋmɪnəstɚ] *vt.* **1** 处理,管理(公务等)(manage). **2**〖法律〗管理(遗产等). **3** 执行(法令),举行(仪式)(dispense). **4** 使(某人)宣誓(formally present)〈*to*〉. **5** 供给(某人必需品等),给与(furnish, give);(对某人)施药,配药(apply)〈*to*〉. —*vi.* **1** 管理. **2** 《古》帮助,贡献(contribute)〈*to*〉.

·**ad·min·is·tra·tion** [ədministréiʃən; 美 + æd-] [ədˌmɪnəˋstreʃən, æd-] *n.* **1** 管理,经营(management):—*business administration* 业务管理. **2** 统治,行政(management of public affairs):—*labour administration* 人力管理. **3** 行政机关,管理处;内阁(the ministry),政府(the Government):—*the Reagan Administration* 里根政府. ▶《英》通常作政府时用 the Government. **4**〖法律〗遗产管理. **5** 施行,执行(法令等);投药,配药.
ad·mín·is·tràte *v.* =ADMINISTER.
ad·mín·is·tra·tive [-trətiv/-trèitiv] [-ˌtretɪv] *adj.* 管理的,经营的,行政的,行政上的(executive).
ad·mín·is·trà·tor *n.* **ad·min·is·tra·trix** [ədmínistrèitriks/—ˊ—ˊ—] [ədˌmɪnəˋstretrɪks] *n.* (*pl.* **-trices** [-trisiːz] [-trɪˌsiz]) administrator 的阴性形式. **letters of administration**〖法律〗遗产管理证.

ad·mi·ra·ble [ǽdmərəbl] [ˈædmərəbl] *adj.* 1 可钦佩的，值得赞赏的（worthy of admiration）。2 可尊重的，优秀的（estimable，excellent）。
ád·mi·ra·bly *adv.*

ad·mi·ral [ǽdmərəl] [ˈædmərəl] *n.* 1（一国的）海军总司令（commander-in-chief of navy）。2 舰队司令（commander of fleet or squadron）。3 渔船队长，商船队长。4〖史〗（司令官乘坐的）旗舰（flagship）。
Admiral of the Fleet 海军元帅：英国海军最高官阶的将官。
red admiral 欧洲赤蛱蝶（*Vanessa atalanta*）：分布于欧洲及北美地区色彩鲜艳的蛱蝶。
white admiral 白蛱蝶（*Limenitis camilla*）：分布于欧洲与日本的蝴蝶。
［阿拉伯语 *'amir a'ali*（司令官）］

ad·mi·ral·ty [ǽdmərəlti] [ˈædmərəltɪ] *n.* 1 admiral 之职［地位］。2［the -A］= Admiralty Board. 3《修辞》制海权（command of the seas）。
Admiralty Board《英》海军部（department administering the Navy）。
（High）Court of Admiralty（最高）海事法庭。

Ad·mi·ral·ty Is·lands［加冠词 the］阿德默勒尔蒂群岛：位于西南太平洋新几内亚岛之北，为俾斯麦群岛（Bismarck Archipelago）的一部分，由十几个小岛所组成。第二次世界大战中的 1942～1944 年间，曾被日军占领，战后归澳大利亚托管。居民多从事农、渔业，以珍珠、海贝、椰子等为主要物产。

·**ad·mi·ra·tion** [ǽdməréiʃən] [ˌædməˈreʃən] *n.* 1 赞叹；赞赏：——*We were filled with admiration for his brave act*. 我们对他勇敢的行为深表赞佩。2［加冠词 the］赞叹的对象，赞赏的对象（*of*）：——*the admiration of the whole town* 全城赞赏的对象。
***in admiration*（*of*）** 赞叹，赞赏。
to admiration 美妙地，了不起地（marvellously）。

·**ad·mire** [ədmáiə/-máiər] [ədˈmaɪr] *vt.* 1 赞叹，赞赏，崇拜：——*We admired his courage*. 我们钦佩他的勇气。2《口语》称赞（express admiration of）：——*Don't forget to admire her cat*. 别忘了称赞她那只猫。**ad·mír·er** *n.* 赞美者；倾慕者，求婚者。

adobe / **泥砖砌成的房屋**
玻利维亚首都拉巴斯的泥砖屋。



·**ad·mis·sion** [ədmíʃən；美 + æd-] [ədˈmɪʃən；美 + æd-] *n.* 1 准予入场，入场［入学，入会］许可（*to*，*into*）：——*admission to a school* 入学许可 / *get* [*obtain*] *admission to a club* 取得进入俱乐部的许可。2 入场费，入学［入会］费：——*Admission free*. 免费入场 / *Admisson £ 2*. 入场费 2 英镑。3（事实的）承认，自白（of）：——make（an）admission of one's crime 供认罪行。

·**ad·mit** [ədmít；美 + æd-] [ədˋmɪt；æd-] *v.*（-tt-）—— *vt.* 1 让…进入（let in）；准予入场［入学，入会］（allow to enter）（*to*，*into*）：——*He admitted me to*（*into*）*his study*. 他允许我进入他的书房 / *be admitted to the school* 准予入学。2（场所）可以容纳：——*The lecture hall admits 600 students*. 这个演讲厅可容纳 600 名学生。3 承认，自白（confess）：——*She admitted her mistake*. 她承认错误。—— *vi.* 有（…的）余地（leave room for）（*of*）：——*admit of improvement* 还有改进的余地。► 主词是事或物。
ad·mít·tance *n.* 入场许可：——*No Admittance*. 禁止进入。**ad·mít·ted·ly** *adv.* 无疑地，明白地。

ad·mix [ədmíks，æd-] [ədˈmɪks，æd-] *vt.*（对它物）掺加…（add as an ingredient）；与…混合（mingle）（*with*）。—— *vi.* 混合（*with*）。
ad·míx·ture *n.*

ad·mon·ish [ədmɔ́niʃ/-mán-] [ədˈmɑnɪʃ] *vt.* 1 忠告，训诫（某人）（urge）（*to do*，*that*＋从句）。2 晓谕，规诫（reprove）。3 警告（warn）（*of*）；提醒，告知（remind，inform）。**ad·món·ish·ment** *n.*

ad·mo·ni·tion [ædməníʃən] [ˌædməˋnɪʃən] *n.* 忠告（admonishing）；注意，警告（warning），责备，申斥（reproof）。

ad·mon·i·to·ry [ədmɔ́nitəri，æd-/-mánitɔ̀:ri] [ædˈmɑnəˌtɔrɪ] *adj.*

ad nau·se·am [æd nɔ́:siæm/-zi-] [æd ˋnɔzɪˌæm] *adv.* 令人厌烦地，厌恶地（to a disgusting extent）。
［拉丁语，"令人作呕"之意］

a·do [ədú:] [əˈdu] *n.*（pl. **ados**）骚扰（fuss）；困难，费力（difficulty）。

a·do·be [ədóubi] [əˈdobɪ] *n.* 1 泥砖：以日晒方法将黏土干燥制成的砖，墨西哥的建筑物多采用此材料。2 泥砖砌成的房屋。✲
［西班牙语←阿拉伯语 *attob*（砖）］

ad·o·les·cent [ædəlésənt] [ˌædəˈlɛsn̩t] *adj.* 青春期的，青少年的（between childhood and maturity）。—— *n.* 青年，少年。
àd·o·lés·cence *n.*

Ad·o·na·i [ædounéiai] [ˌædoˈneaɪ] 1 我主：希伯来语中对神的尊称，通常用以代表神的 4 个字母 YHWH（tetragrammaton）。2〖仪式〗基督（Appellation of Christ）。
［希伯来语，"我主"之意］

A·do·nis [ədóunis] [əˈdonɪs] 1〖希腊神话〗阿多尼斯：女神阿弗洛狄忒（Aphrodite）所爱的美少年，被野猪杀死后，珀耳塞福涅（Persephone）使其复活，于是宙斯（Zeus）命其一年之中的半年与珀耳塞福涅生活在一起，半年与阿弗洛狄忒生活在一起。2［作普通名词用］美男子（handsome young man）。
Adonis blue 小灰蝶的一种 *Lysandra bellargus*。

·**a·dopt** [ədɔ́pt/ədápt] [əˈdɑpt] *vt.* 1 收为养子［养女］：——*an adopted child* 养子［女］/ *He was adopted into a wealthy family*. 他被富裕人家收为养子。2 采用（意见等）（take from another）。3 采纳（议案等）（take up）；认可（报告等）（approve）：——*Congress adopted the bill*. 议会采纳这项法案。
a·dóp·tive *adj.* ［拉丁语 *adoptare*（为己利选择）］

·**a·dop·tion** [ədɔ́pʃən/ədáp-] [əˈdɑpʃən] *n.* 1 过继。2（意见、方针的）采用。3（议案等的）采纳。**adoption society** 专门收容孤儿及残障儿童的机构。

·**a·dore** [ədɔ́:/ədɔ́r] [əˈdɔr] *vt.* 1 深深敬爱（love deeply and respect highly）。2（当成神）崇拜，崇敬（worship as a deity）。3《口语》极为喜爱（like greatly）：——*I adore your new sweater*. 我很喜欢你的新毛衣。
a·dor·a·ble [ədɔ́:rəbl] [əˈdɔrəbl] *adj.* 值得敬爱的；《口语》令人心荡的，可爱的（charming）：——*What adorable boots*！好可爱的靴子！**a·dór·a·bly** *adv.*
ad·or·a·tion [ædɔ:réiʃən/ædə-] [ˌædəˈreʃən] *n.*
［古法语 *adourer* ←拉丁语 *adorare*（*ad-* to ＋ *orare* 说话），"祈祷"之意］

a·dor·er [ədɔ́:rə/ədɔ́:rər] [əˈdɔrə] *n.* 崇拜者（worshipper）；赞美者，热爱者（ardent admirer，lover）。

a·dor·ing [ədɔ́:riŋ] [əˈdɔrɪŋ] *adj.* 爱慕的，崇拜的，敬重的：——*adoring glances* 爱慕的眼光 / *She looked at him in an adoring manner*. 她以爱慕的神情看着他。

·**a·dorn** [ədɔ́:n/ədɔ́rn] [əˈdɔrn] *vt.* 1 以…镶饰，装饰（decorate）（*with*）：——*She adorned herself with jewels*. 她佩戴了珠宝。2 增加姿色，使显得美丽，增辉（add beauty to）。
a·dórn·ment *n.* 1 装饰。2 饰物，装饰品。

A·dras·tus [ədrǽstəs] [əˈdræstəs] *n.*〖希腊神话〗阿德拉斯托斯：阿尔戈斯（Argos）王，为远征底比斯七英雄的领袖。

ad rem [æd rém] [æd ˈrɛm] 击中要害的，得到要领的（to the point）；切题的［地］（to the purpose）。
［拉丁语］

ad·re·nal [ədrí:nəl] [ædˈrinl] *adj.*〖解·动〗肾脏附近的（at or near kidney）。—— *n.* = adrenal gland. **adrenal gland**〖解·动〗肾上腺：在左右肾脏前上方，由皮质及髓质构成的黄褐色内分泌腺，左边呈半月形，右边呈三角形（→图 KIDNEY）。

ad·ren·al·in（**e**） [ədrénəlin] [ədˈrɛnl̩ɪn] *n.*〖生化学〗肾上腺素：肾上腺髓质分泌的激素，可使血管收缩、心跳加速、血压升高。提取合成后可用做强心剂。

A·dri·an[1] [éidriən] [ˈedrɪən] 阿德里安（6 位罗马教皇的名字）。1 **Adrian Ⅰ** 阿德里安一世：在位期间 772～795 年。2 **Adrian Ⅱ** 阿德里安二世：在位期间 867～872 年。3 **Adrian Ⅲ** 阿德里安三世：在位期间 884～885 年。4 **Adrian Ⅳ** 阿德里安四世：惟一的英国籍教皇，本名布雷克斯皮尔（Nicholas Breakspear）；在位期间 1154～1159 年。5 **Adrian Ⅴ** 阿德里安五世：在位期间 1276 年。6 **Adrian Ⅵ** 阿德里安六世：在位期间 1522～1523 年，生于荷兰的乌得勒支（Utrecht）。

A·dri·an² [éidriən] [ˈedrɪən] **Edgar Douglas～, 1st Baron ～of Cambridge** 艾德里安(1889～1977)：英国生理学家，1932年因对神经功能研究的贡献，获得诺贝尔医学奖及生理学奖．1966～1976年间担任剑桥大学校长．

A·dri·an·o·ple [èidriənóupl, æd-] [ˌedrɪəˈnopl, æd-] 阿德里安堡：土耳其西北部埃迪尔内(Edirne)的旧称，378年意图入侵意大利的西哥特军，在此击败罗马军队．欧战以后，为希腊所占领，直到希、土战争结束后，才又归还土耳其．现为商业、军事要地．
[125年罗马皇帝阿德里安(HADRIAN)所筑的城堡，当时称为阿德里安堡]

A·dri·at·ic [èidriǽtik, æd-] [edrɪˈætɪk, ˌæd-] *adj.* 亚得里亚海的．——*n.* ＝Adriatic Sea.
Adriatic Sea [加冠词 the]亚得里亚海：介于巴尔干半岛与意大利半岛之间，盛产海绵及鱼类．✲
Marriage of the Adriatic 〖史〗亚得里亚海祭：象征着产业及文艺兴盛的水城威尼斯，每年一度的基督升天祭，在复活节40天后的星期四举行，仪式中威尼斯和热那亚共和国的总督(the Doge)于祭船上把戒指投入海中．

a·drift [ədrift] [əˈdrɪft] *adj.* [叙述形容词] 1 (随风浪)飘泊的，漂流的．2 随波逐流的，随遇而安的(at the mercy of circumstances)．3《口语》无一定职位的(not at one's post)．4《口语》迷失方向的，混乱的，(状态等)失常的(out of order)．

a·droit [ədrɔ́it] [əˈdrɔɪt] *adj.* 1 伶俐的，灵巧的(dextrous, deft)．2 机敏的，聪敏的(clever)．
a·dróit·ly *adv.* **a·dróit·ness** *n.*

ad·sci·ti·tious [ǽdsitíʃəs] [ˌædsɪˈtɪʃəs] *adj.* 外来的，附加的(adopted from without)；补遗的(supplemental)．

ad·sorb [ædsɔ́:b/-sɔ́rb] [ædˈsɔrb] *vt.* 〖化〗(固体)吸附(气体、液体中的物质)．
ad·sórb·ent *adj.* 吸附性的(producing adsorption)．——*n.* 吸附剂．

ad·sorp·tion [ædsɔ́:pʃən/-sɔ́rp-] [ædˈsɔrpʃən] *n.* 吸附作用：固体与气体或液体接触时，气体或液体中的被溶质，因其分子对固体产生吸附力，而凝集于固体表面的作用．
ad·sórp·tive *adj.*

ad·sum [ǽdsʌm] [ˈædsʌm] *int.* 有，到(I am here.)(点名时的回答)．[拉丁语]

ad·u·late [ǽdjulèit/ǽdʒu-] [ˈædʒəˌlet] *vt.* 谄媚，阿谀(flatter basely)．
àd·u·lá·tion *n.* **ád·u·la·to·ry** *adj.*

A·dul·lam [ədʌ́ləm] [əˈdʌləm] 1 阿杜拉姆洞：大卫(David)为了逃脱扫罗(Saul)王的追杀而隐藏的洞穴．在大卫的旗下聚集了反叛分子、负债者、受凌虐者，约400余人(〖圣〗《撒母耳记》上22：1—2)．2 阿杜拉姆派：1866年反对英国选举权扩张，而与保守党合并的自由党议员的俗称．
A·dúl·lam·ite *n.* 脱党的议员(member of any dissident political group)．

·**ad·ult** [ǽdʌlt, ədʌ́lt] [ˈædʌlt, əˈdʌlt] *adj.* 1 (法律上)成人的(fully grown)；(动植物等)成熟的(mature)．2 适合成人的：——*adult movies* 成人电影．
——*n.* 成人；成熟的动物[植物]：——*Adults Only.* (电影等的告示)仅限成人(未成年者不宜观赏)．
adult education 成人教育．

a·dul·ter·ant [ədʌ́ltərənt] [əˈdʌltərənt] *adj* 搀杂物(用)的(employed in adulterating)．——*n.* 搀杂物，不纯物．

a·dul·ter·ate [*v.* ədʌ́ltərèit; *adj.* ədʌ́ltərit] [*v.* əˈdʌltəˌret; *adj.* əˈdʌltərɪt] *vt.* 搀杂，(搀入杂物)使不纯(falsify, corrupt)，降低(品质)(debase)．——*adj.* 1 通奸的，不贞的(defiled by adultery)．2 假的，本质不纯的，假冒的(spurious, counterfeit)．
a·dùl·ter·á·tion *n.*

a·dul·ter·er [ədʌ́ltərə/-ər] [əˈdʌltərə] *n.* (阴性形式-teress)私通者，通奸者，奸夫(person guilty of adultery)．

a·dul·ter·ine [ədʌ́ltəràin, -rin] [əˈdʌltəˌraɪn, -rɪn] *adj.* 1 通奸的，私通而生的((born) of adultery)．2 搀杂物的(adulterated)，不纯的，假冒的(counterfeit)．3 违法的(illegal)，没有执照的(unlicensed)．

a·dul·ter·y [ədʌ́ltəri] [əˈdʌltərɪ] *n.* 通奸，不贞．
a·dúl·ter·ous *adj.* **a·dúl·ter·ous·ly** *adv.*

ad·um·brate [ǽdəmbrèit/ædʌ́mbreit] [æˈdʌmbret] *vt.* 1 勾画出…轮廓(represent in outline)；隐约表示(faintly indicate)．2 象征，预示(typify, foreshadow)．3 遮蔽，使暗(overshadow)．
àd·um·brá·tion *n.*

ad va·lor·em [æd vəlɔ́:rem] [æd vəˈlɔrəm] (税金等)按物品价格课征的，按价格[的](in proportion to estimated value of goods)．
[拉丁语，"按价"之意]

·**ad·vance** [ədvá:ns/-vǽns] [ədˈvæns] *v.* (-vanced; -vancing), *n.* ——*vt.* 1 使…前进，向前(move or put forward)．
2 提出(计划、议案等)(bring forward)：——*advance a suggestion* 提出建议．
3 使(人)提升，擢升(promote)：——*be advanced to the position of manager* 被擢升为经理．
4 推行，促进(事物)．
5 使(行事)提前：——*advance the date of a party.* 将宴会的日期提前．
6 预付(金钱)，预缴(pay before the due date)；预支(金钱)，借贷(lend)：——*He advanced her a month's salary.* 他预付她一个月薪水．
7 上涨(价格)(raise)：——*advance prices by 15 percent* 涨价15%．
——*vi.* 1 推进，前进(move forward)：——*The army advanced.* 军队前进．
2 进步(make progress)——*Civilization advanced rapidly during the 19th century.* 在19世纪，文明快速进步．
3 (物价)上涨：——*Real estate prices continue to advance.* 不动产的价格继续上涨．
——*n.* 1 前进(going forward)：——*the advance of the enemy* 敌人的前进．
2 进步(progress)；高升(promotion)：——*the rapid advance of science* 科学的急速进步．
3 (物价的)上涨，涨价(rise in price)：——*an advance on the cost of production* 生产成本的上涨．
4 〖商〗预支，预付(payment beforehand)；贷款，抵押借款(loan on security)：——*He made an advance to her on her diamond ring.* 他因她以钻石戒指作保而贷款给她．
5 [pl.]接近(某人)；向(异性的)求爱：——*make advances to a woman* 向女士示爱．
in advance (1)事先，预先(beforehand)：——*He sent his furniture in advance.* 他预先送走家具．(2)预付：——*pay in advance* 预先支付．
in advance of …在…之前：——*be in advance of the times* 领先时代．
ad·vánce·ment *n.* 1 促进，助长，奖励(promotion)．2 晋升，升格，升级(preferment)．3 进步，改进(improvement)．
advance copy (发售前送请批评的)新书样本．
advance guard 前锋．
[古法语 *avancer*←古罗曼语 **abantiare*(←拉丁语 *ab* off, *ante* before)，"向前推进"之意]

ad·vanced [ədvá:nst/-vǽnst] [ədˈvænst] *adj.* 1 前进的；高深的；高级的：——*advanced countries* 先进国家/*an advanced class in German* 德语高级班．2 进步的：——*advanced ideas* 进步的思想．3 (年龄上)老的：——*a man well advanced in years* 年迈的人．

·**ad·van·tage** [ədvá:ntidʒ/-vǽn-] [ədˈvæntɪdʒ] *n.* 1 优势，便利(better position)；优越(superiority)：——*Living in a big city has many advantages.* 在大城市里居住，会有许多便利之处．2 利益，好处(benefit, profit)．3 〖网球〗一局中打成平手(deuce)后任何一方所得的第一分．
have [***gain, win***] ***an advantage over*** …胜过…
have the advantage of (1)占有…优势．(2)单方面认识…
take advantage of (1)利用…(make use of)：——*take advantage of one's leisure time* 利用空闲的时间．(2)利用(某人的弱点)欺骗．
to advantage 有利；显眼：——*The painting shows to advantage here.* 这幅画摆在此处更为显眼．
to a person's advantage 对(某人)有利：——*The treaty is to their advantage.* 这项条约对他们有利．
turn … to one's advantage 使有利于…．——*vt.* 有助于(be beneficial to)；有利于；助长，促进(promote)．
ad·van·ta·geous [ӕdvəntéidʒəs, -væn-] [ˌædvænˈtedʒəs] *adj.* **àd·van·tá·geous·ly** *adv.*
[古法语 *avantage*(*avant* 之前＋*-age* 名词后缀)]

ad·vent [ǽdvənt] [ˈædvɛnt] *n.* 1 (重要人物、事件的)到来，出现(arrival)．2 [A-]降临节：圣诞节前四个星期的期间．3 [A-]基督降临(coming of Christ)．4 (亦作 **Second Advent**)(世界末日前的)基督复临．

Ad·vent·ist [ǽdvəntist] [ˈædvɛntɪst] *n.* (亦作 **Second Adventist**)耶稣复临论派：主张耶稣(Christ)复临已近的教派．

Adriatic Sea / 亚得里亚海
图为巴尔干半岛上南斯拉夫的杜布罗夫尼克(Dubrovnik)港，被称为"亚得里亚海之珠"，旅游胜地．此处是地中海最浅的区域，沿岸出入也较意大利半岛频繁．





adventitious root / 不定根

图为美国佛罗里达州东南方比斯坎湾（Biscayne Gulf）的红树林. 所谓不定根是指除了主根之外，从枝干部分所延生出来极为茂盛的根. 有的生于茎上，也有出于叶下的. 红树林是生长在热带地区海边的常绿树，通常有不定根.



ad·ven·ti·tious [ædvəntíʃəs] [ˌædvenˈtɪʃəs] *adj.* **1** 外来的（coming from without）；偶发的，偶然的（accidental, casual）. **2**〖植·动〗不定的，发生于异常位置的（in an unusual position）. **3**〖英法律〗（遗产）由他人[旁系亲属]所授予的（coming from a stranger or by collateral succession）.

àd·ven·tí·tious·ly *adv.*

adventitious root〖植〗不定根（→图 ROOT¹）. ✽

***ad·ven·ture** [advéntʃə/-tʃər] [ədˈventʃɚ] *n.* **1** 冒险（daring enterprise）：—*the spirit of adventure* 冒险的精神. **2** 奇遇，意想不到的经历（unexpected or exciting experience）；[常作 pl.]冒险小说：—*The Adventures of Robinson Crusoe*《鲁宾逊漂流记》. —*vt.* **1** 将（财产、生命等）置于险境，冒险〈*on*〉. **2** 断然，孤注一掷. [原为"偶然、命运、危险"之意. ← 古法语 *aventure* ← 古罗曼语 **adventura*（*res*），"好像要发生的（事）"之意. 源于拉丁语 *adventurus*（*advenire* 来，发生的未来分词）]

ad·ven·tur·er [ədvéntʃərə/-ər] [ədˈventʃərɚ]（阴性形式-**turess**）**1** 冒险家（one who seeks adventure）. **2** 投机者（speculator）. **3** 谋士（one who lives by his wits）.

ad·ven·tur·ous [ədvéntʃərəs] [ədˈventʃərəs] *adj.* **1** 敢作敢为的，大胆的（rash, venturesome）. **2** 爱冒险的，冒险的（enterprising）. **3** 充满危险的（full of risk or peril）. **ad·vén·tur·ous·ly** *adv.*

ad·verb [ǽdvəːb/-vəːrb] [ˈædvɚb] *n.*〖语法〗副词. **ad·ver·bi·al** [ədvə́ːbiəl, æd-/-və́ːr-] [ədˈvɚbɪəl, æd-] *adj.* **ad·vér·bi·al·ly** *adv.*

advertisement / 广告

图为纽约时代广场的霓虹灯. 有文字记载的最早广告是在埃及底比斯（Thebes）遗迹中所发现的，大约在 3 000 年前，是写于草纸上，"有赏搜寻潜逃奴隶"等字样的广告文字.

[拉丁语 *adverbium*（*ad-* to + *verbum* verb 动词），"附于动词者"之意]

ad·ver·sar·y [ǽdvəsəri/-vərsèri] [ˈædvɚˌserɪ] *n.* **1** 竞争对手，敌手（opponent）. **2** 敌人（enemy）. **3** [the A-]撒旦（the Devil）.

ad·ver·sa·tive [ədvə́ːsətiv/-və́ːr-] [ədˈvɚsətɪv, æd-] *adj.*（言词等）表示相反[对照]意思的，反对的（expressing opposition or antithesis）.

ad·vér·sa·tive·ly *adv.*

ad·verse [ǽdvəːs/ædvə́ːrs, ─́ ─] [ædˈvɚs, ─́ ─] *adj.* **1** 反对的，敌对的（contrary, hostile）〈*to*〉. **2** 有害的，不利的（hurtful, injurious）〈*to*〉.

ád·verse·ly *adv.*

ad·ver·si·ty [ədvə́ːsiti/-və́ːr-] [ədˈvɚsətɪ] *n.* **1** 逆境，不幸（condition of adverse fortune）. **2** 不幸的事件，灾难（misfortune）.

ad·vert¹ [ədvə́ːt/və́ːrt] [ədˈvɚt, æd-] *vi.* **1** 注意〈*to*〉. **2** 言及，谈及（refer）〈*to*〉.

ad·vert² [ǽdvəːt/vəːrt] [ˈædvɚt] *n.*《英口语》广告（advertisement）.



·**ad·ver·tise**[ǽdvətàiz/-vər-, ⌐—⌐][ˋædvəˏtaɪz, ⌐⌐] *vt.* **1**(在报纸、收音机、电视等)公告,广告(make publicly known to people):—*advertise a meeting* 公告开会. **2** 刊登(商品等的)广告,宣传:—*advertise soap* 刊登肥皂广告. —*vi.* 广告.
advertise for 登广告征求…(ask for … by puplic notice):—*advertise for a maidservant* 登广告征求女佣. **ád·ver·tìs·er** *n.*

·**ad·ver·tise·ment** [ədvə́:tismənt/ǽdvərtáiz-, advə́:rtiz-][ˏædvəˋtaɪzmənt] *n.* **1**(在报纸、海报、电视等媒体上做的)广告,宣传(public announcement):—*put an advertisement in* … 在…登广告. ✽ **2** 广告业,做广告(advertising).

·**ad·vice** [ədváis][ədˋvaɪs] *n.* **1** 忠告,劝告;(医师、律师等专家的)意见,建议:—*a piece of advice* 一个忠告/ *take legal advice* 采纳律师的建议. **2** [通常 pl.](商业上的)通知,报告:—*advices from our London branch* 从伦敦分公司来的报告.

ad·vis·a·ble [ədváizəbl][ədˋvaɪzəbl] *adj.* 被推荐的(to be recommended);适当的,合宜的(expedient). **ad·vìs·a·bíl·i·ty** *n.*

·**ad·vise** [ədváiz][ədˋvaɪz] *v.* (**-vised**;**-vising**)—*vt.* **1** 忠告,劝告,建议(give advice to, recommend):—*I want you to advise me.* 希望你给我忠告/ *He advised me to rest.* 他劝我休息/ *She advised me what to do next.* 她建议我下一步做什么. **2**(以商用书信)通知(inform). —*vi.* **1** 商量(consult)〈*with*〉:—*I advised with him on*[*about*]*the matter.* 我就有关问题和他商量./ *Advise with your pillow.* 《谚》好好想一想. **2** 忠告.
ad·vísed *adj.* 慎重的,熟虑的(deliberate, considered);明智的(judicious). **ad·vís·ed·ly** *adv.*

ad·vis·er,-vi·sor [ədváizə/-ər][ədˋvaɪzə] *n.* **1** 忠告者,顾问(counsellor),指导者(person habitually consulted). **2**《美》导师(person advising students).
legal adviser 法律顾问,诉状律师(solicitor).

ad·vi·so·ry [ədváizəri][ədˋvaɪzərɪ] *adj.* **1** 劝告的,忠告的(giving advice). **2** 顾问的(consisting in giving advice).

ad·vo·ca·cy [ǽdvəkəsi][ˋædvəkəsɪ] *n.* 支持,提倡(function of an advocate);辩护,拥护(pleading in support)〈*of*〉.

ad·vo·cate [*n.* ǽdvəkit, -kèit; *v.* -kèit][*n.* ǽdvəkɪt, -ˏket; *v.* -ˏket] *n.* **1**(苏格兰、法国等继承罗马法国家的)律师(professional pleader in law courts). **2** 替人说情者(one who pleads for another). **3**(主义等的)拥护者,倡导者(one who speaks in favour〈*of*〉. —*vt.* 辩护(plead for),拥护(主义等)(support)
Advocates' Library 律师公会图书馆:1689 年英国的苏格兰律师公会设立于爱丁堡的图书馆. 1924 年移交政府,1925 年改为苏格兰国家图书馆(the National Library of Scotland).
Faculty of Advocates [加冠词 the]苏格兰律师公会(Scottish bar).
Lord Advocate(苏格兰的)检察长(principal law-officer of the Crown).


ad·vo·ca·tus di·ab·o·li [ǽdvəkéitəs daiǽbəlài][ˏædvəˋketəs daɪˋæbəˏlaɪ]〖罗马天主教〗调查列圣恶德败行的僧官(Devil's advocate)(→DEVIL).
[拉丁语,"恶魔的辩护人"之意]

ad·vow·son [ədváuzən][ədˋvauzən] *n.*〖英教会法〗牧师推荐权:对空缺神职禄位候选人的推荐权.

advt. 《略》advertisement 广告.

ad·y·tum [ǽditəm][ˋædɪtəm] *n.* (pl. **-ta** [-tə][-tə]) **1**(一般人不可进入的古代寺院的)内殿(innermost part of a temple). **2** 私室(private chamber),圣地(sanctum).
[拉丁语←希腊语 *aduton* (*a-* not + *duō* 进入),"禁止入内"之意]

adz(e) [ædz][ædz] *n.* 手斧:用以削、劈的工具. 刃和柄成直角. ✽ —*vt.* (以手斧)劈,削.


adz(e)/手斧


A. E. 爱尔兰诗人罗素(George William RUSSELL[2])的笔名.

ae·dile [í:dail][ˋidaɪl] *n.*〖罗马史〗营造官:古罗马管理公共建筑、比赛、集会等的官吏.

Ae·ge·an [i:dʒí:ən][iˋdʒiən] *adj.* 爱琴海的;爱琴文明的. —*n.* = Aegean Sea.
Aegean Civilization [加冠词 the]爱琴文化:公元前 3 000~前 1 200 年左右,兴盛于爱琴海周围的青铜器文化. 在文化史上,被认为性质与东方迥异的最早海洋文明,包含米诺斯文明(the MINOAN civilization)、迈锡尼文明(the MYCENAEAN civilization)等. 因彼此互相影响,而形成若干清新而具独特性格的文化时期. **Aegean Sea** [加冠词 the]爱琴海:小亚细亚半岛和希腊半岛之间的海域. ✽



Aegean Sea / 爱琴海
图为从希腊的米科诺斯岛(Mykonos)眺望的爱琴海. 爱琴海是古希腊的中心,柏拉图曾说"希腊人民就好像池塘周围的青蛙一样,定居在爱琴海沿岸".



Ae·gir [í:dʒiə, éigiə/í:dʒiər, éigiər] [ˋidʒɪr, ˋegɪr] 〖北欧神话〗爱吉尔：象征平静大海的海神.

ae·gis [í:dʒis] [ˋidʒɪs] *n.* **1**〖希腊神话〗宙斯(Zeus)或雅典娜(Athene)的盾，有蛇发女怪戈耳工(Gorgon)的头装饰在中央. **2** 保护，庇护(protection)，支援.
under the aegis of 在…的庇护[支援]下(under the protection or sponsorship of).

Ae·gis·thus [i:dʒísθəs] [iˋdʒɪsθəs]〖希腊神话〗埃癸斯托斯：阿特柔斯(Atreus)的侄子，替父报仇杀了阿特柔斯. 后来和克吕泰涅斯特拉(CLYTEMNESTRA)通奸，并杀害她的丈夫阿伽门农(Agamemnon).

ae·gro·tat [í:gróutæt] [iˋgrotæt] *n.*《英》**1**(大学里，证明不能考试的)疾病诊断书. **2**(授予因病不能参加毕业考试的大学生的)无专攻学科名称的学士学位.
[拉丁语，"他病了"之意]


Æl·fric [ǽlfrik] [ˋælfrɪk] 埃尔弗里克(955? ～1020)：英国隐修士，著有训诫及圣人事迹方面的书.

Ae·ne·as [i:ní:æs, í:niæs] [iˋniæs, ˋinɪ,æs]〖希腊·罗马神话〗埃涅阿斯：特洛伊战争中的英雄，罗马的建国者. 安喀塞斯(Anchises)和女神阿芙洛狄忒(Aphrodite)的儿子. 特洛伊城陷落时逃了出来，流浪各地，挣扎着走到罗马的台伯河边.

Ae·ne·id [í:niid, i:ní:id] [ˋinɪɪd, iˋniɪd]《埃涅阿斯纪》：罗马诗人维吉尔(Virgil)所著的 12 篇史诗. 以扬抑抑六步格诗行(dactylic hexameters)组成的拉丁语诗，叙述特洛伊城陷落后埃涅阿斯(Aeneas)的冒险事迹，歌颂罗马的光荣.

aepyornis / 隆鸟
隆鸟由于体型庞大，曾被称为象鸟(elephant bird)，原产于马达加斯加岛上，不过目前已经绝迹，但该岛上仍存有其骨片及蛋壳. 隆鸟的体型比鸵鸟还大，高可达 3.6 米，其蛋长 33 厘米，宽约 24 厘米，现在所称最大的鸵鸟蛋，仅及隆鸟蛋的 1/6.





Ae·o·li·an, E·o- [i:óuliən] [iˋolɪən] *adj.* **1** 伊奥利亚地方的(of Aeolis). **2**(希腊的风神)埃俄罗斯的(of Aeolus). **3** 风的，因风的作用的(wind-borne). **Aeolian deposit** 风积土：受风的作用堆积成的沙砾土壤，出现在沙漠地带或沙丘的地方. **Aeolian harp** 风鸣琴：利用风力吹响琴簧的长方盒形乐器. **Aeolian Islands**[加冠词 the]埃俄罗斯群岛. ▶ 利帕里群岛 the Lipari Islands 的旧称. **Aeolian mode**〖音乐〗爱奥利亚调式. (1)古希腊的调式. (2) 9 世纪教会调式之一，以 *La* 音(A)为结音，*mi* 音(E)为属音(→图 MODE).

Ae·o·lis [í:əlis] [ˋiəlɪs] 埃奥利斯：小亚细亚半岛西北部地区，古希腊的殖民地.

Ae·o·lus [í:ələs] [ˋiələs]〖希腊神话〗埃俄罗斯：风神.

ae·on, e·on [í:ən] [ˋiən] *n.*(宇宙的)世，代，亿万年(an age of the universe)，极长而无法计算的期间(immeasurable period)；永恒(eternity).

ae·py·or·nis [i:pió:nis/-ɔ:r] [,ipɪˋɔrnɪs] *n.* 隆鸟：隆鸟(*Aepyornis*)属，大型不能飞的鸟，产于马达加斯加岛(*Madagascar*)上，现已绝迹，只能在冲积层中找到化石. 体形类似恐鸟(moa). ✽

aer- [ɛər-] [ɛr-] *pref.* :→AERO-.

a·er·ate [éiərèit, ɛ́əreit] [ˋeə,ret, ˋɛret] *vt.* **1** 暴露于空气中，通气(expose to the mechanical action of air). **2**〖医〗借呼吸使(血液)与氧结合. **3**(液体中)充满二氧化碳(charge with carbon dioxide)：——*aerated water*《英》碳酸水.
à·er·á·tion, á·er·à·tor *n.*

aer·i·al [ɛ́əriəl] [ˋɛrɪəl] *adj.* **1** 空气的(of air)，气体的(gaseous). **2** 如空气一般的，稀薄的，轻飘的(ethereal). **3** 无形的，空幻的(immaterial, imaginary). **4** 空中的，大气中的(atmospheric)；在空中[飘浮，存在]的(existing in the air). **5**〖植〗气生的. **6** 高耸的，架空[高架]的. **7** 与飞机有关的(by or from aircraft). ——*n.* 天线. ✽

aerial / 天线
天线具有发送和接收电讯的双重功能. 图为位于澳大利亚克克斯半岛(Cox Peninsula)达尔文市近郊的澳大利亚电台转播站的天线.

áer·i·al·ist *n.* 表演空中飞人的特技演员，空中荡秋千者(high-wire or trapeze artist).

aer·i·al top-dress·ing [tɔ́pdrèsiŋ/tɑ́p-] [ˋtɑp,drɛsɪŋ]《澳》尤指丘陵地带的旱田，在作物生长期间，以飞机从空中播洒肥料.

aer·ie [ɛ́əri] [ˋɛrɪ] *n.* :→EYRIE.

aer·i·form [ɛ́ərifɔ̀:m/-fɔ̀rm] [ˋɛrə,fɔrm] *adj.* **1** 气体的，气体状的(of the form of air, gaseous). **2** 无实体[实质]的(unsubstantial).

aer·o- [ɛ̀ərə-] [ɛrə-], **aer-** [ɛər-] [ɛr-] *pref.* 表示"空气的"、"空中的"(air-)、"飞机(用)的"(of aircraft)之意.

aer·o·bat·ics [ɛ̀ərəbǽtiks] [,ɛrəˋbætɪks] *n.*[通常作单数用]特技飞行(spectacular feats of flying aircraft). ✽
àer·o·bát·ic *adj.*

aer·obe [ɛ́əroub] [ˋeərob] *n.* 需氧微生物：空气中无氧气即不能生存的细微生物(←→*anaerobe*).
aer·ó·bic *adj.*


aer·o·bi·ol·o·gy [ɛ̀ərəbaiɔ́lədʒi/-baiɑ́l-] [,ɛrobaɪˋɑlədʒ] *n.* 空气生物学：研究飘浮于空中的微生物或空气污染等生物学的一个分支.

aer·o·drome [ɛ́ərədròum] [ˋɛrə,drom] *n.*《英》机场(airfield).

aer·o·dy·nam·ics [ɛ̀ərədainǽmiks] [,ɛrodaɪˋnæmɪks] *n.* 空气动力学：研究空气和其他气体运动以及物体穿过这些流体时所受作用力的学科.
àer·o·dy·nám·ic, -i·cal *adj.* **àer·o·dy·nám·i·cal·ly** *adv.*
àer·o·dy·nám·i·cist *n.*



aerobatics / 特技飞行
上图为英国空军红箭队的表演.下图为特技飞行的种类.



aer·o·dyne [ɛ́ərədàin] [ˋɛrə,daɪn] *n.* 重飞行器(heavier-than-air aircraft):总重量超过同体积空气重量的飞行器.如滑翔机、飞机、直升机等.

aer·o·foil [ɛ́ərəfɔ̀il] [ˋɛrə,fɔɪl] *n.* 《英》〖空〗(飞机机翼、副翼、水平尾翼、垂直稳定板等的)翼形.

aer·o·lite [ɛ́ərəlàit] [ˋɛrə,laɪt], **-lith** [-liθ] [-lɪθ] *n.* 陨石(stony meteorite):从宇宙太空穿过地球大气层,落到地面上的天然固态物体.陨石的大小不等,形状各异,表面有一层很薄的呈黑色或深褐色的熔壳,此外还有许多像指纹状的小凹坑.

aer·o·naut [ɛ́ərənɔ̀ːt][ˋɛrə,nɔt] *n.* 《废》飞船[飞机]的乘客[驾驶员](navigator or pilot of airship or aeroplane).

àer·o·náu·tic, -ti·cal *adj.* 航空学的,飞行术的.

àer·o·náu·tics *n.* 航空学,飞行术(science, art, or practice of aerial navigation).

·aer·o·plane [ɛ́ərəplèin] [ˋɛrə,plen], **air-plane** [ɛ́ə-/ɛ́ər-] [ɛr-] *n.* 飞机：——*take an aeroplane* 乘飞机．✽[法语 *aéroplane*，希腊语 *aēr*(空气)和拉丁语 *planum*(平面)的合并]

aer·o·sol [ɛ́ərəsɔ̀l/-sɔ̀:l, -sàl] [ˋɛrə,sal] *n.* 1 [化学]气溶胶：以液体或固体为分散相而分散在气体介质中的溶胶，如雾或烟．2 喷雾剂：压缩装入带有喷雾装置容器的药剂．喷出时呈雾状．3 喷雾器．✽

aer·o·space [ɛ́ərəspèis] [ˋɛrə,spes] *n.* 1 航空航天空间，大气层及太空(earth's atmosphere and outer space)．2 [作形容词用]太空(工业)的．

aer·o·stat·ics [ɛ̀ərəstǽtiks] [,ɛrəˋstætɪks] 1 气体静力学(physics of gases in equilibrium)．2 航空学(science of air navigation)．

àer·o·stát·ic, -i·cal *adj.*

aer·y [ɛ́əri] [ˋɛrɪ] *n.* ：→EYRIE.

Aes·chy·lus [í:skiləs, és-] [ˋɛskələs] 埃斯库罗斯(公元前 525～前 456)：古希腊雅典的悲剧诗人．被称为希腊悲剧之父．现存作品有《波斯人》(*The Persians*)、《七将围攻底比斯》(*The Seven against Thebes*)、《被缚的普罗米修斯》(*Prometheus Bound*)、《乞援人》(*The Suppliants*)以及《奥瑞斯忒亚》(*Oresteia*)三部曲中的《阿伽门农》(*Agamemnon*)、《奠酒人》(*Choephori*)、《复仇三女神》(*Eumenides*)等 7 部．

Æ·sir [éisiə, í:sə/éisiər, í:sər] [ˋesɪr, ˋisə] [作复数用][北欧神话]埃西尔：居住于奥斯加尔德(Asgard)的众神．

Ae·sop [í:səp/-sap] [ˋisəp] 伊索：公元前 6 世纪左右希腊的寓言作家．生于小亚细亚的佛里吉亚(Phrigia)，曾是萨摩斯(Samos)岛的奴隶．著有《伊索寓言》，寓言中以动物为主角．


aes·thete [í:sθi:t/és-] [ˋɛsθit] *n.* 1 有审美眼光的人，审美家(appreciator of beauty．2 唯美主义者．

aes·thet·ic [i:sθétik/es-] [ɛsˋθɛtɪk] *adj.* 1 美的，美学的，审美的(of the appreciation of the beautiful)．2 有审美眼光的．3 有高雅鉴赏力的(in good taste)．——*n.* 美学，艺术论．


aes·thét·i·cal·ly *adv.*

aes·thét·i·cism *n.* **aes·thét·ics** *n.* [哲]美学(philosophy of the beautiful or of art)．

Aesthetic Movement[加冠词 the]唯美主义运动：19 世纪末发生于英国的艺术运动．提倡"为艺术而艺术"(art for art's sake)．



1



aes·ti·val, es·ti·val [i:stáivəl/éstivəl] [ˋɛstɪvəl] *adj.* 夏季的(of summer)．

aes·ti·vate [í:stivèit/és-] [ˋɛstɪ,vet] *vi.* 1 过夏季，消夏(spend the summer) 2 [动]夏眠．

àes·ti·vá·tion *n.* 1 [动]夏眠．2 [植]花被卷叠式；芽层：嫩叶在芽内交互排列的形状．

ae·ta·tis [i:téitis] [ˋitetɪs] 在…岁时的(of or at the age of)．(略：*aet.*，*aetat.*)

aerosol / 喷雾器

用手指轻按按钮使液体成雾状喷出的装置，罐中被压缩后的气体，将液体往下压，液体便被压入连接管嘴的吸入管而喷出．

[拉丁语，"年龄"之意]

Æth·el·red [éθəlrèd] [ˋɛθəl,rɛd]：→ETHELRED.

Æth·el·stan [ǽθəlstən/-stæ̀n, ǽðəl-] [ˋæθəlstən]：→ATHELSTAN.

ae·ti·ol·o·gy, e·ti- [i:tiɔ́lədʒi/-ál-] [,ɪtɪˋalədʒɪ] *n.* 1 原因，因果关系(assignment of a cause)．2 原因论(philosophy of causation)．3 [医]病原学(science of causes of disease)．**ae·ti·o·log·i·cal** [i:tiəlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [,ɪtɪəˋladʒɪkəl] *adj.*

àe·ti·o·lóg·i·cal·ly *adv.*

A·ë·ti·us [eií:ʃiəs, -tiəs] [eˋiʃɪəs, -tɪəs] 埃提乌斯(？～454)：西罗马帝国将军．451 年和狄奥多里克(Theodoric)一起在沙隆(Châlens)，大破阿提拉(Attila)率领的匈奴(Huns)军队．

A.F. 《略》1 Admiral of the Fleet 海军元帅．2 audio FREQUENCY 音频，声频．


A.F.A. 《略》Amateur Football Alliance 业余足球协会．

a·far [əfá:/əfàr] [əˋfar] *adv.* 遥远地，远远地(at or to a distance)．


from afar 自远处(from a distance)．

A·fars and Is·sas [í:sa:z] [ˋisaz] **Territory of the ～**：位于非洲东北部亚丁湾的旧法国领地．旧称法属索马里．1977 年独立成为吉布提国．首都为吉布提(Jibouti)．

A.F.A.S. 《略》Associate of the Faculty of Architects and Surveyors 建筑师、测量员同业工会．



2



3


aeroplane / 飞机

飞机是由承受推进力、使机身有升力的主翼，使机身稳定的尾翼和控制飞行的可动翼等机翼系统，以及供给推进力的动力系统所构成．人类自古就梦想能飞翔于天空，因此仿制鸟翼做各种冒险，现代所谓的飞机(aeroplane)是从 1873 年开始使用．第一次世界大战时，军用机(教练机、战斗机、轰炸机、侦察机)应运而生，民航机也因装置 4 座引擎得以在第一次世界大战后蓬勃地发展．


1 法国飞行家布莱里奥(Louis Bleriot，1872～1936)于 1909 年 7 月 25 日，完成世界首次横越海峡飞行的照片．他以自己制造的 25 马力单翼飞机，成功地横渡法国北部的加来和英国多佛之间的英吉利海峡，而获得 1 000 英镑的奖金．

2 第二次世界大战时，英国空军轰炸机司令部所属的德·哈维兰设计的蚊式(De Havilland Mosquito BIV)飞行中队．

3 英法共同制造的超音速喷气式客机协和式(Concorde)．



1 Radar dome
雷达圆顶
2 Flight engineer's seat
驾驶员座椅
3 Flt eng electronics panel
飞机驾驶员用电器控制板
4 Upper first class lounge
楼上头等舱
5 Retraction jack
收缩机轮千斤顶
6 Torsion link
扭力环
7 Undercarriage door
起落架门
8 Centre passenger door
中央乘客入口
9 Air conditioning duct
空气调节输送管
10 Galley
空中厨房
11 Freight floor
货舱地板
12 Freight hold door
货舱门
13 Rear door
后门
14 Crew wardrobe
乘务员衣柜
15 Toilet
洗手间
16 Two piece rudder
双片式方向舵
17 Two piece elevator
双片式升降舵
18 Auxiliary power unit
辅助发电机
19 APU air inlet
辅助发电机进气口
20 Main torsion box(fuel tank)
主翼箱横梁
21 Spoiler
阻板
22 Triple slotted flap
三段式槽沟副翼
23 Aileron
副翼
24 HF aerial
HF 天线
25 fan
风扇
26 Cooler
冷却器
27 Thrust reverser
反推力装置
28 Thrust cone
排气整流装置



波音 747 巨型(Boeing747 Jumbo)客机是超大型喷气式客机,装有 4 具涡轮风扇发动机,每具发动机的推力为 46 950 磅.用各发动机前方的风扇,通过排气装置周围的排气管排气,以达到消音和节约燃料的目的.

A.F.C. 《略》 Air Force Cross 《英》空军十字勋章.

af·fa·ble [ǽfəbl] [ˋæfəbl] *adj.* 1 不拘泥的,心直口快的(easy of address. 2 (言辞或举止)谦恭的(courteous),殷勤的,和蔼可亲的(complaisant).
áf·fa·bly *adv.* **àf·fa·bíl·i·ty** *n.*

·**af·fair** [əféə/əféər] [əˋfɛr] *n.* 1 关心的事(concern);(该做的)事情(thing to be done):—*That's my affair, not yours.* 那是我的事情,不是你的. 2 《口语》事件(thing, happening);恋情,韵事 love affair:—*a trifling affair* 一桩小事. 3 [pl.]工作(ordinary pursuits of life);业务(business dealings);公务(public matters):—*affairs of state* 国事/ *private*[*public*] *affairs* 私事[公务]

af·faire [əféə/əféər] [əˋfɛr] *n.* 恋情,韵事(love affair).[源于法语,"事件(不特别限于恋爱)"之意]

·**af·fect**[1] [əfékt] [əˋfɛkt] *v. t.* 1 冒充,假装,佯作(assume, pretend):—*affect the free thinker* 佯作自由思想家/ *affect ignorance* 假装无知. 2 喜欢采用(use by preference):—*He affects velvet jackets.* 他喜欢穿天鹅绒的外套.
af·féct·ed *adj.* 假的,不自然的(artificially assumed);装腔作势的,装模作样的(full of affectation):—*affected manners* 矫饰的态度.
af·féct·ed·ly *adv.*

·**af·fect**[2] [əfékt] [əˋfɛkt] *vt.* 1 使感动(move the feelings of):—*I was much affected by the sad news.* 我深为这个悲伤的消息所感动. 2 影响(have an influence on):—*be affected by the climate.* 受天气的影响. 3 (疾病)侵袭,感染(attack):—*His lungs are affected.* 他的肺受到感染.
af·féct·ed[2] *adj.* 1 感动的(touched). 2 受(疾病等)感染的. **af·féct·ing** *adj.* 打动人心的;悲哀的,伤痛的.
af·féct·ing·ly *adv.*

af·fect[3] [ǽfekt] [ˋæfɛkt] *n.* 〖心理〗情绪,情感,感觉(emotion, feeling).

af·fec·ta·tion [æfektéiʃən] [ˌæfɪkˋteʃən] *n.* 1 故意展现,矫饰,夸示(studied display)〈*of*〉. 2 装腔作势,做作(artificiality of manner). 3 虚假,假装(pretense).

·**af·fec·tion** [əfékʃən] [əˋfɛkʃən] *n.* 1 (对…的)爱,爱情(kindly feeling, love)〈*for, towards*〉:—*have an affection for a person* 爱某人. 2 感觉,情绪(mental state, emotion). 3 〖医〗疾病(disease):—*an affection of the throat* 喉咙的疾病.

·**af·fec·tion·ate** [əfékʃənit] [əˋfɛkʃənɪt] *adj.* 1 挚爱的,深爱的,情深的(loving)〈*to, towards*〉:—*be affectionate to a person* 对某人深情的. 2 (言、行等)表示爱情或柔情的(showing love or tenderness):—*an affectionate letter* 一封示爱的信.

af·fec·tion·ate·ly [əfékʃənitli] [əˋfɛkʃənɪtlɪ] *adv.* 含情地,深情地. ***Yours affectionately*** = ***Affectionately yours***(类似中文的敬祝福安). ► 骨肉或女性亲友之间所使用的书信结尾语.

af·fec·tive [əféktiv] [əˋfɛktɪv] *adj.* 感情的,情绪的(of the affections, emotional).

af·fer·ent [ǽfərənt] [ˋæfərənt] *adj.* 〖生理〗(血管、淋巴管等)输入的,传入的,(神经等)向心的(conducting, inwards or towards) (⟷*efferent*).

af·fi·ance [əfáiəns] [əˋfaɪəns] *vt.*[通常作被动语态]订婚(promise solemnly in marriage).— *n.* 《古》誓约;(尤指)婚约(pledging of faith in marriage).

af·fi·da·vit [æfidéivit] [ˌæfəˋdevɪt] *n.* 〖法律〗宣誓书:宣誓后录下的口供,可作为审判时的证据.[中世纪拉丁语,"宣誓后的口述"之意]

af·fil·i·ate [əfílièit] [əˋfɪlɪˌet] *vt.* 1 使…加入,收…作会员,作为分支机构(adopt);合并(公司等),结合(attach, connect)〈*to, with*〉. 2 〖法律〗(令…负抚养的义务)判为私生子的父亲(fix paternity of). 3 将(著作等)视为…人的作品,溯源,追寻根源(father, trace)〈*upon, to*〉.

af·fil·i·a·tion [əfiliéiʃən] [əˌfɪlɪˋeʃən] *n.* 1 加入,加盟,合作. 2 〖法律〗(私生子的)父子关系的认定. **affiliation order** 〖英法律〗非婚生子女生父确定令.

af·fin·i·ty [əfíniti] [əˋfɪnətɪ] *n.* 1 姻亲,亲戚关系(relationship). 2 类似,近似(structural resemblance). 3 (显示关系上的)性格的相似(similarity of character suggesting relationship). 4 爱好(liking),吸引力(attraction). 5 具有吸引力的人,使人感觉亲近的人. 6 〖化〗亲和力:不同物质间起化学作用的吸引力.

·**af·firm** [əfə́:m] [əˋfɝm] *vt.* 1 断言,确定(assert strongly):—*affirm one's loyalty* 矢言忠诚/*She affirmed his innocence.* = *She affirmed that he was innocent.* 她肯定他是无辜的. 2 〖法律〗确认(判决等)(confirm).
—*vi.* 1 断定. 2 〖法律〗保证,证实.
af·fir·ma·tion [æfəméiʃən/æfər-][ˌæfəˋmeʃən] *n.* 1 断言. 2 〖法律〗(因宗教上的理由,拒绝宣誓人所做的)证言,确证.

af·firm·a·tive [əfə́:mətiv/əfə́:rm-] [əˋfɝmətɪv] *adj.* 1 断言的,肯定的,赞成的(affirming, expressing assent). 2 〖逻〗(命题)肯定的(asserting that a proposition is valid). —*n.* 肯定,赞成,肯定的话语.
af·fírm·a·tive·ly *adv.*

af·fix [*v.* əfíks; *n.* ǽfiks] [*v.* əˋfɪks, *n.* ˋæfɪks] *vt.* 1 固定,贴上,附加(fix, fasten)〈*to*〉. 2 盖(印)(impress). 3 添写(签名等)(add in writing). —*n.* 1 附加物,附件(appendage, addition). 2 〖语法〗词缀:前缀(prefix)、后缀(suffix)、中缀(infix)的通称.

af·fla·tus [əfléitəs] [əˋfletəs] *n.* 神感(divine impulse);灵感,启示(inspiration).

af·flict [əflíkt] [əˋflɪkt] *vt.* 折磨,使(肉体、精神)痛苦,加苦楚于(肉体、精神)(distress with bodily or mental suffering). ***be afflicted with*** 为…所苦(suffering from). **af·flíc·tion** *n.* 1 苦恼,苦难,不幸(misery, distress). 2 痛苦[苦恼]的根源,灾祸,灾难(pain, calamity).

af·flu·ent [ǽfluənt] [ˋæfluənt] *adj.* 1 流畅的(flowing freely). 2 丰富的(abounding). 3 富裕的,有钱的(wealthy). —*n.* 支流(tributary stream).
áf·flu·ence *n.* 1 富裕(wealth). 2 丰富(abundance). 3 流入,汇聚.

af·flux [ǽflʌks] [ˋæflʌks] *n.* 1 涌流,流注(flow towards a point). 2 (群众等的)蜂拥,涌至(accession).

·**af·ford** [əfɔ́:d/əfɔ́rd] [əˋford] *vt.* 1 [与 can 连用]负担得起,有…的余力,力足以〈*to do*〉:—*I can't afford* (*to buy*) *a new car.* 我无力购买新车/ *Can you* [*Are you able to*] *afford a holiday?* 你能匀出一天的空闲吗? ► 多使用于否定句、疑问句. 2 [与 can 连用]有…的资格(be in a position)〈*to do*〉:—*I can't afford to be critical of his behaviour.* 我没有批评他行为的资格. 3 供给,提供(provide);产生(yield):—*The records afford no explanation.* 这记录并未提供任何说明.

af·for·est [æfɔ́rist, ə-] [æˋfɔrɪst, ə-] *vt.* 改变(土地)为森林区(convert into a forest);造林(plant with trees).
af·fòr·est·á·tion *n.*

af·fran·chise [əfræ̀ntʃaiz] [əˋfræntʃaɪz] *vt.* (从奴隶的身份、职责)恢复自由之身,解放(free).

af·fray [əfréi] [əˋfre] *n.* (在公共场所的)骚动,打斗,滋事.

af·fright [əfráit] [əˋfraɪt] 《古》 *vt.* 使惊吓,使恐惧(frighten). —*n.* 惊吓(alarm),恐怖(terror).

af·front [əfrʌ́nt] [əˋfrʌnt] *vt.* 1 (公然)侮辱(insult openly). 2 毅然面对(死亡等)(face defiantly). —*n.* (公然的)侮辱(open insult).
af·frónt·ed *adj.* 〖纹〗(盾形徽章上的动物图形)面部正对观看者的(guardant);面对面的(face to face).


af·fu·sion [əfjú:ʒən] [əˋfjuʒən] *n.* 浇(pouring on);(行洗礼时的)浇水仪式.

Af·ghan [ǽfgæn] [ˋæfgæn] *adj.* 阿富汗的(of Afghanistan),阿富汗人的,阿富汗语的,普什图语的(of the Pashtu language). —*n.* 1 阿富汗人. ► 特指居住在阿富汗东部,使用普什图语的阿富汗族,一般都有高鼻、蓝眼、褐发、白色皮肤的特征. 2 阿富汗语. 3 [a-]阿富汗编织物:用羊毛编织成的柔软毛毯或披肩. **Afghan hound** 阿富汗猎犬:原产于阿富汗的猎犬,有如丝绸般的长毛从头部垂下. **Afghan Wars**[加冠词 the]阿富汗战争:指英国和阿富汗之间的 3 次战争(1839～1842, 1879～1880, 1919).

Afghanistan / 阿富汗
图为阿富汗的山地与高原地区.








1



2



3



4

af·ghan·i [æfgǽni, -gɑ́:ni] [æf gænɪ, -gɑnɪ] *n.* 阿富汗尼:阿富汗的主要货币单位,=100 普尔(pul).

Af·ghan·i·stan [æfgǽnistæ̀n] [æf gænə,stæn] 阿富汗:位于西南亚的内陆国.西邻伊朗,东、南和巴基斯坦、中国相接,北邻土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦.18 世纪时脱离蒙古帝国建立阿富汗王国,19 世纪后沦为英国的殖民地,1921 年独立.1973 年政变后建立共和国,积极展开国家建设.1979 年发生流血政变,之后改为亲俄路线,成为苏联控制下的国家.人民多信奉伊斯兰教,由于民族的组成十分复杂,所以使用多种语言,其中以普什图语、波斯语为通用语.首都喀布尔(Kabul). ✲

a·fi·cio·na·do [ɑ:fi:sjənɑ́:dou][ə,fisjə`nɑdo] *n.* (pl. **-dos**)斗牛迷(devotee of bullfighting),(运动、娱乐的)爱好者(devotee of a sport or pastime).[西班牙语]

a·field [əfí:ld] [ə`fild] *adv.* **1** (在)至野外(on, in, or to the field). **2** 离乡背井地(away from home),远方地(at a distance).

a·fire [əfáiə/əfáiər] [ə`faɪr] *adv.*, *adj.* (▶ *adj.* 为叙述用法)燃烧地[的](on fire).

A.F.L. 《略》American Federation of Labor 美国劳工联盟.

a·flame [əfléim] [ə`flem] *adv.*, *adj.* (▶ *adj.* 为叙述用法) **1** 着火地[的],燃烧地[的](in flames) **2** 红似火焰地[的],闪耀地[的](in a glow of light).

a·float [əflóut] [ə`flot] *adv.*, *adj.* (▶ *adj.* 为叙述用法) **1** (在水上或空中的)飘浮着(的)(floating). **2** 在海上(的)(at sea),在船上(的)(on board ship). **3** 浸在水中(的)(full of water). **4** 免于借贷地(的)(out of debt, paying one's way). **5** 自由活动地(的)(in full swing). **6** (谣言等)散播甚广地(的)(in general circulation). **7**〖商〗(支票等)流通地(的)(current).

A.F.M. 《略》Air Force Medal《英》空军勋章.

a·foot [əfút] [ə`fʊt] *adv.*, *adj.* (▶ *adj.* 为叙述用法) **1** 活动地[的](astir). **2** (事情)发生中,进行中(in operation or employment). **3** 《古》徒步地[的](on one's feet).

a·fore [əfɔ́:/əfɔ́r] [ə`for] *adv.*, *prep.* **1**〖海〗在(…的)前头,在前方(in front(of)). **2** 《古》在前,以前(before, previously).

a·fore- [əfɔ́:/əfɔ́r-] [ə`for-] *pref.* "在前"、"以前"(before, previously)之意(如 *aforementioned*, *aforesaid*).

a for·ti·o·ri [éi fɔ̀:ʃiɔ́:rai/fɔ̀r-] [`e,forʃi`oraɪ] 更加,愈发,何况(with stronger reason). [拉丁语]

·**a·fraid** [əfréid] [ə`fred] *adj.* [叙述用法] **1** 害怕的,畏惧的(frightened)〈*of*〉:— *Don't be afraid.* 不要怕! / *He is afraid of dogs.* 他怕狗. **2** 担忧的,担心的(anxious about)〈*of*, *that* + 从句, *lest* + 从句〉:— *He is afraid of being late.* = *He is afraid lest he should be late.* 他担心会迟到. / *I am afraid that I might fail again.* 我害怕会再次失败.

be afraid to do 害怕…,不敢…(dare not do):— *He is afraid to go there alone.* 他不敢一个人到那里去.

I'm a fraid 《口语》我想… 可惜的是…:— *I'm afraid I'm late.* 我恐怕要迟到了. / *I'm afraid it's going to snow.* 恐怕要下雪了. ▶ 使用于推测非所愿之事.

Africa / 非洲

非洲以赤道为中心,南北纬度约各达 35 度.在考古学上,东非洲被认为是人类发源的中心地之一,然而到 19 世纪为止,非洲仍是不为人所知的"黑暗大陆".

1 肯尼亚安博塞利保护区(Amboseli Reserve)(1948 年所设,是由土著管理的野生动物保护区,面积 3 260 平方千米)的长颈鹿.

2 南非共和国最大的城市——约翰内斯堡.

3 位于津巴布韦和赞比亚交界处,赞比西河中流的维多利亚瀑布.

4 背着小孩工作的马利共和国的妇女.

af·reet, -rit(e) [ǽfri:t] [`æfrit] *n.*〖伊斯兰教神话〗恶魔(evil demon).

a·fresh [əfréʃ] [ə`frɛʃ] *adv.* 重新,再(anew, with fresh beginning).

·**Af·ri·ca** [ǽfrikə] [`æfrɪkə] 非洲:位于欧亚大陆的西南,为世界五大洲之一,东濒印度洋,西临大西洋,北临地中海,是世界第二大陆地,东北以苏伊士运河连接欧亚大陆.地形北阔南尖,横跨赤道.北非地区大部分是撒哈拉沙漠和利比亚沙漠,为阿拉伯人的大本营,中非则是以刚果盆地为中心的热带雨林区.15 世纪以来,非洲成为欧洲各国的殖民地,1880 年因非洲分裂战争而独立的国家,仅有利比亚(Liberia)和埃塞俄比亚(Ethiopia)两国,第二次世界大战以后,非洲各地的独立运动开始蓬勃发展,几乎所有的殖民地国家都独立了. ✲

Af·ri·can [ǽfrikən] [ˈæfrɪkən] *adj.* 非洲的(of Africa),非洲人的. ——*n.* 非洲人,(不同于欧、亚来的移民开拓者及其子孙的)非洲黑人(dark-skinned person). ✲

Áf·ri·can·ìsm *n.* 非洲民族主义,(语言、民族性等方面的)非洲的特征.

Áf·ri·can·ist *adj.*, *n.*

Áf·ri·can·ìze, -ìse *vt.* 使非洲化,置于非洲黑人的统治下.

Àf·ri·can·i·zá·tion, -sá- *n.*

Af·ri·di [æfríːdi] [æfrídɪ] *n.* 阿夫里迪人,阿夫里迪族:一支好勇斗狠的民族,现分布于阿富汗和巴基斯坦国境附近的山区.

Af·ri·kaans [æfrikáːns, -z] [ˌæfrɪˈkɑns, -z] *n.* 南非荷兰语:由荷兰语衍生出来的语言. 和英语同为南非共和国的通用语. ——*adj.* 南非荷兰语的,说南非荷兰语的,南非白人的.

Af·ri·kan·der [æfrikǽndə/-dər] [æfrɪˈkændə] *n.* 1【史】生于南非的白人(Afrikaner). 2 产于非洲南部的一种赤肉牛.

Af·ri·ka·ner [æfrikáːnə/-nər] [ˌæfrɪˈkɑnə] *n.* 生于南非洲的白人(尤指有荷兰血统者).

af·rit(e) [ǽfriːt] [ˈæfrit] *n.* :→AFREET.

Af·r(o)- [ǽfrou-] [ˈæfro-] *pref-* "非洲的"(African)、"非洲和…的"(African and…)之意(如 *Afro-Asian*).

af·ror·mo·si·a [æfrɔːmóusiə, -ziə/-rɔr-] [ˌæfrɔˈmosɪə, -zɪə] *n.* 1 豆科(*Afrormosia*)属乔木的通称,产于非洲北部、西部,用于制作家具. 2 1 的木材.

A.F.S.《略》1 Army Fire Service 陆军消防队. 2 Auxiliary Fire Service(英国)辅助消防队.

aft [ɑːft/æft] [æft] *adv.* 【海·空】在船尾[尾翼],近船尾[尾翼],向船尾[尾翼].

·af·ter [áːftə/ǽftər] [ˈæftə] *prep.* 1 追寻,追求(in pursuit of):——*run after him* 追赶他/ *go after fame* 追求名声/ *He is after a job.* 他在找工作.
2 在[地点、时间]之后,接着…(behind in place or order):——*Shut the door after you.* 请随手关门/ *Monday comes after Sunday.* 接着星期日而来的是星期一.
3 [重要程度]次于…,亚于…(next in importance):——*He is the greatest composer after Beethoven.* 他是次于贝多芬的最伟大作曲家.
4 [时间]在…之后(following in time, later than);《美》过(几分)(past):——*after his death* 他死了之后/ *after breakfast* 早餐后/ *the day after tomorrow* 后天/ *after school* 放学后/ *at a quarter after ten* 在 10 时 15 分/ *He came back after a week.* 他过了一个星期后才回来(▶ 通常 after a week 用于过去时,in a week 用于将来时).
5 [前后放置同样的名词,表示反复、继续]…复…:——*day after day* 日复一日/ *week after week* 周复一周/ *time after time* 屡次地.
6 有关,关于…(concerning):——*inquire* [*ask*] *after him* [*his health*] 打听有关他的消息[健康状况]/ *look after the boys* 照顾孩子们.
7 模仿,仿效…(in imitation of):——*after the same pattern* 模仿同样的形式/ *a picture after Rubens* 仿照鲁本斯风格的画/ *She was named after her aunt.* 她是以姨妈的名字命名.
8 由于…(because of),鉴于…(in view of):——*I shall never speak to him again after what he has said about me.* 由于他在背后谈论我,所以我打算不再和他说话了. ***after all*** 终究,毕竟.
After you, please. 请先行.
——*adv.* 1 在后,随后(behind in place):——*follow after* 尾随而来/ *look before and after* 瞻前顾后.
2 [时间]之后(later):——*a week after* 一星期后/ *twenty years after* 20 年后
ever after 自从….
long after 远在…之后.
soon after = ***not long after*** 不久之后.
——*conj.* 后于[在…之后]:——*We shall play chess after he goes* [*has gone*]. 他走了之后,我们来玩国际象棋/ *They came after I left* [*had left*]. 我出去以后他们才来.
——*adj.* 1 后面的(later):——*in after days* 往后的日子/ *in after years* 往后的年岁. 2【海】靠船尾的:——*an after cabin* 后船舱.

áfterbìrth (*n.*) 胞衣:指胎盘及羊膜.

áfter-càre (*n.*) (1)【医】出院后患者的照顾、调养. (2)(罪犯等)释放后的安置;(毕业后的)就业辅导.

áfterdàmp (*n.*) (爆炸后残留在坑内的)爆后气体.

áfter-effèct (*n.*) (1)余波,事后影响. (2)【医】(药的)副作用.

áfterglòw (*n.*) (1)晚霞,夕照. (2)【物理】余辉:荧光体在激发停止后衰减着的发光现象. **áfter-gràss** (*n.*) 割后重生的草. **áfter-ìmage** (*n.*)【心理】余像,残留影像:刺激消逝后遗留的感觉. **áfter-lìfe** (*n.*) 来世,晚年,余生. **áfter-màth** (*n.*) (1)割后重生的草. (2)(灾害、大事件的)余波,结果(results, consequences). **áfter-pàins** (*n.*) [pl.]【医】产后疼痛:生产后因子宫收缩所引起的疼痛. **áfter-tàste** (*n.*) (1)回味,余韵. (2)(不愉快事件发生后的)余恨.

áfterthòught (*n.*) 回想,追悔.

af·ter·most [áːftəmòust/ǽftər-] [ˈæftəˌmost] *adj.*【海】(船)最后部分的,近船尾的(farthest aft).

:af·ter·noon [àːftənúːn/æ̀ftərnúːn] [ˌæftəˈnun] *n.* 下午,午后(time between noon and evening):——*in the afternoon* 在下午/ *on Monday afternoon* 在星期一下午(▶ 表示特定日子的下午时用 on)/ *this* [*yesterday, tomorrow*] *afternoon* 今天[昨天,明天]下午/ ***Good afternoon!*** 午安,您好,再会(下午告别时说) ▶ 午后的招呼用语.

af·ters [áːftəz/ǽftərz] [ˈæftəz] *n.* 《英口语》[作复数用]甜点,主菜后的点心(course which follows main course of meal).

:af·ter·wards [áːftəwədz/ǽftərwərdz] [ˈæftəwədz], **-ward** [-wəd/-wərd] [-wəd] *adv.* 以后(later):——*shortly afterwards* 之后不久.

af·ter·wit [áːftəwìt/-tər-] [ˈæftəˌwɪt, ˈɑf-] *n.* 事后聪明,亡羊补牢之智.

af·ter·word [áːftəwə̀ːd/áːftərwə̀ːrd] [ˈæftəwəd, ˈɑf-] 结论,后记(foreword 的反义词).

A.F.V. 《略》armoured fighting vehicle 装甲车.

A.G. 《略》1 Adjutant-General 副官长,人事行政参谋主任. 2 air gunner 空中射手.

a·ga [áːgə] [ˈɑgə] *n.* (奥斯曼帝国的)阿迦,将军,领袖(commander, chief). Aga Khan 阿迦汗:伊斯兰教伊斯玛仪派教主穆罕默德(Muhammad)的女婿阿里(Ali)的下属,伊斯玛仪(Ismaili)教派领袖(Imam)的称呼. 当哈桑·阿里·沙(Hasan Ali Shah, 1800～1881),在英国的保护下逃出波斯后,定居于孟买时获此称号,以后成为世袭. ▶ 土耳其语 *āghā*(君主)+*khān*(统治者,王)

A·gag [éigæg] [ˈegæg] 亚甲:亚玛力人(Amalekites)的王. 虽然被扫罗(Saul)王赦免,但最后被撒母耳(Samuel)所杀(《圣》《撒母耳记》上 15:7～33).

:a·gain [əgén; 英 + əgéin] [əˈgɛn; əˈgen] *adv.* 1 再次地,又(once more):——*Try again.* 再试一次/ *Come and see me again.* 请再来看我.
2 [用于否定句]不再…(any more):——*Don't do that again.* 不要再那样做了!
3 回到原来的状态[场所]:——*be well again*(生病后)复元/ *to and again* 往返.
4 再者,此外(further, besides):——*And again, what about the children?* 此外,孩子们怎么样了? ▶ 接于 and, then, and then 之后.
5 然而,另一方面(on the other hand):——*I might be present, and again I might not.* 我可能会出席,也可能不会.

agate / 玛瑙

产于火山岩的洞内,可做装饰品、切纸刀等.



again and again = ***time and*** (***time***) ***again*** 屡次,一再(very often);反复(repeatedly).
as much [***many, long***] ***again*** (***as***) 两倍于…量[数目,长度].
half as much [***many, long***] ***again*** (***as***) 多半倍于…的量[数目,长度]
now and again 偶尔(occasionally)
once again 再一次.
over again 重来,再一次.

:a·gainst [əgénst, əgéinst] [əˈgɛnst, əˈgenst] *prep.* 1 反对,抵抗(in opposition to):——*vote against the proposal* 对提案投反对票/ *fight against the enemy* 对敌作战/ *against one's will* 勉勉强强地/ *Are you for it or against it?* 你是赞成还是反对呢?
2 对…不利(to the disadvantage of):——*There is nothing against him.* 对他没有任何不利的地方/ *legal evidence against him* 对他不利的法律证据.
3 对照,衬托,以…为背景(in contrast to):——*against the blue sky* 以蓝天为背景
4 准备(in preparation for, in anticipation of):——*save money against a rainy day* 储蓄钱以备不时之需.
5 触及,打击:——*The rain beat against the window* 雨打在窗上/ *The boat ran against a rock* 船撞上岩石.
6 靠,倚,接触:——*lean against the wall* 靠着墙壁.
7 对换,交换,替代(in return for):——*It is provided against payment of a fee.* 那是为了替代费用支出而预备的.

a·gal [əgáːl] [əˈgɑl] *n.* 阿拉伯人为了使头巾(keffiyeh)固定所缠绕的带子.
[阿拉伯语 *'igal*(带子)]

Ag·a·mem·non [ægəmémnən] [ˌægəˈmɛmnən]【希腊神话】阿伽门农:阿耳戈斯(Arogs)王,墨涅拉俄斯(Menelaus)之兄. 也是围攻特洛伊城的希腊军总指挥官. 当他从特洛伊城凯旋返国时,被妻子克吕泰涅斯特拉(Clytemnestra)及其情夫埃癸斯托斯(Aegisthus)所杀.

Ag·a·nip·pe [ægənípiː] [ˌægəˈnɪpɪ]《古希腊》亚加尼贝:女神缪司(Muse)的灵泉,位于赫利孔山麓(Mountain Helicon.)

ag·a·pan·thus [ægəpǽnθəs] [ˌægəˈpænθəs] *n.* 紫君子兰,非洲百合(African LILY).

a·gape[1] [əgéip; 美 + əgǽp] [əˈgep, əˈgæp] *adv.*, *adj.* (▶ *adj.* 为叙述用法)目瞪口呆地[的],(因惊奇等)张着口地[的](gaping).

ag·a·pe[2] [ǽgəpiː] [ˈægəˌpi] *n.* 1 爱宴:初期基督教教会的信徒为确认兄弟间彼此相爱所举办的宗教聚餐. 2 神对世人的爱,教徒间兄弟之爱(spiritual love)(cf. *eros*[1]).
[希腊语,"兄弟爱"之意]

Ag·a·pe·mo·ne [ægəpíːməniː] [ˌægəˈpimənɪ] *n.* [加冠词 the]爱之家(abode of love):1845 年普林斯(Henry James Prince, 1811～1899)创立于英国萨默塞特(Somerset)郡的宗教集团,成员过着财产共有的生活,狂热地倡导宗教信条(Agapemonism),并信奉自由恋爱. **Àg·a·pé·mo·nìte** *adj.* 自由恋爱主义者的.
——*n.* 爱之家(Agapemone)的成员,自由恋爱主义者.

a·gar-a·gar [éigɑːréigɑː/éigɑːréigɑr] [ˈegɑrˈegɑr], **a·gar** [éigɑː/éigɑr] [ˈegɑr] *n.* 琼脂:取自海菜的一种胶状物质,用作细菌培养基;在亚洲被当作食品.
[马来语]

ag·a·ric [ǽgərik, əgǽrik] [ˈægərɪk, əˈgærɪk] *n.* 蘑菇:菌蕈科(Agaricaceae)蘑菇的通称. 其菌丝体错杂于土中,子实体挺出呈伞状,伞的内部有放射状的菌褶,褶的上面为子实层.


ag·ate [ǽgit] [ˈægət] *n.* 1 玛瑙:以硅酸为主要成分的矿物. 由白、褐、红、灰蓝等色累层而成,故呈半透明多彩的纹理,著名的玛瑙产地有乌拉圭、巴西、印度德干高原、阿拉伯等地,另外,欧洲以及亚洲的日本亦产. 玛瑙的硬度很高,可制造玛瑙乳钵、乳棒、小刀等. ✲
2《美》【印刷】= RUBY.

African / 非洲人

肯尼亚北部的土著. 1946 年独立运动在非洲发展起来,许多殖民地国家此时独立.



Agincourt / 阿让库尔
百年战争阿让库尔战役英法两军的分布图.由于会战的当天正是圣克里斯平(St. Crispin)的纪念日(10月25日),所以此役又称圣克里斯平之战,在此战役中,英军取得了决定性的胜利.



a·ga·ve [əgéivi] [ə'gevı] *n.* 龙舌兰:龙舌兰科龙舌兰属(*Agave*)植物的通称.叶大有刺,可用来做饰物(rosette),经过几年的生长之后,巨大的顶生花序上会结出许多花而后枯死.

:age [eidʒ] [edʒ] *n.*, *v.* (**aged**; **aging**, **ageing**) ——*n.* **1** 年龄,年:——*at the age of six* 在6岁的时候/ *middle* [*old*] *age* 中[老]年/ *He looks his age.* 他的外表和他的年纪相称./ *Be your age.* 行事要和自己的年纪相称.
2 成年(full age):——*come of* (*full*) *age* 达到成年/ *over age* 超过法定年龄/ *under age* 未成年.
3 高龄,老年(old age):——*youth and age* 老少/ *He is bent with age.* 他因年老而驼背.
4 寿命,一生;一代,世代(generation):——*Three score and ten is the age of man.* 人的寿命平均是70岁/ *in our age* 在我们的时代/ *an age ago* 一代以前/ *in all ages* 古今.
5 (细分时代)历史上的时代,时期(historical period):——*the Elizabethan Age* 伊丽莎白时代/ *the Middle Age* 中世纪/*the atomic age* 原子时代.
6 《口语》长时间(long time):——*for ages* 好久了/ *It was ages before he came.* 他已许久没来了.
——*vi.* **1** 变老(grow old). **2** (酒等)成熟变陈(become mature)
——*vt.* **1** 使苍老:——*Worry aged him rapidly.* 忧心使他老得很快. **2** 使(酒等)酿成.
ág(e)·ing *n.* **1** 年老. **2**〖化·冶金〗时效硬化:高速钢或硬铝等合金,将它急速冷却或经冷却加工,在放置一段时间后,硬度会渐渐增高.
áge·less *adj.* 永远不老的,长生不老的;不过时的(never becoming old or outmoded).
áge·less·ness *n.*

-age [-idʒ] [-ıdʒ] *suf.* [名词后缀] **1** "集合"之意(例 *acreage*). **2** "身份"之意(例 *bondage*). **3** "动作"之意(例 *breakage*). **4** "费用"之意(例 *postage*). **5** "住宅"之意(例 *parsonage*).

·aged [eidʒd, (于 2) éidʒid] [edʒd, (于 2) 'edʒıd] *adj.* **1** …岁的(of the age of):——*a boy aged seven* 7岁的小孩. **2** 年老的(very old):——*an aged woman* 年老的妇人. **3** (马)成长完毕的(▶ 指7岁以上的而言).

·a·gen·cy [éidʒənsi] ['edʒənsı] *n.* **1** 代理商,经销处,代理业:——*an advertising agency* 广告代理商/ *a travel agency* 旅行社. **2** 中介,媒介;作用,动作(action):——*through* [*by*] *the agency of friends* 经由朋友的介绍/ *natural agency* 自然力. **3** (政府等的)机关,处,局:——*the Maritime Safety Agency* 海上保防处.


a·gen·da [ədʒéndə] [ə'dʒendə] *n.* **1** 待办事项、业务(things to be done). **2** 议程,协议事项(items of business to be considered at a meeting).

·a·gent [éidʒənt] ['edʒənt] *n.* **1** (企业等的)代理人,经纪人,掮客:——*a general agent* 总代理人/ *a house* [*land*] *agent* 房产[地产]经纪人/ *a station agent*《美》站长. **2** 行为者;作用:——*a chemical agent* 化学作用. **3** 要因;动力,力量:——*natural agents* 自然力. **4** 特务,密探:——*a secret agent* 秘密侦探,间谍.

a·gent pro·vo·ca·teur [á:ʒa:ŋ provɔ̀kətá:/-tə́:r] ['aʒaʒ prɑ,vakə'tɝ] *n.* (pl. **agents provocateurs** [á:ʒa:ŋ provɔ̀kətá:/-tə́:r] ['aʒaŋ prɑ,vakə'tɝ]) (警察的)探员,密探.[法语]

A·ge·si·la·us [ədʒisiléiəs] [ə,dʒisı'leəs] 阿格西劳斯二世(公元前444～前360):斯巴达国王,亦是波斯会战中得胜的指挥官,后在底比斯一役中阵亡.

ag·glom·er·ate [*v.* əglɔ́mərèit/-lám-; *adj.*, *n.* -rit] [*v.* ə'glamə,ret; *adj.*, *n.* -rıt] *vt.* 使凝聚,使成块状(collect into a mass). ——*vi.* 变成凝块,聚结成块. ——*adj.* 凝聚的,成块的(collected into a mass). ——*n.* **1** 团,块(mass). **2**〖地质〗凝块岩:火山爆发后,岩浆凝成块状的火山砾.



ag·glòm·er·á·tion *n.* **ag·glóm·er·à·tive** [-rèitiv, -rətiv] [-,retıv, -rətıv] *adj.*

ag·glu·ti·nate [əglú:tinèit] [ə'glutn,et] *vt.*, *vi.* **1** (用胶等)粘着,(使)胶着(unite as with glue). **2**〖语言〗组成黏着语,使用黏着法. **3** (使)胶质[胶状]化(turn into glue).
ag·glù·ti·ná·tion *n.*

ag·glu·ti·na·tive [əglú:tinətiv, -néitiv] [ə'glutn,etıv, -ətıv] *adj.* 〖语言〗黏着的,黏着语形[法]的.形容土耳其语、日语等乌拉尔、阿尔泰语系的特征,结合若干字义与形态比较固定的词根及词缀(前缀或后缀)以表示某种意义.

ag·gran·dize, -dise [əgrǽndaiz, ǽgrəndàiz] [ə'græn,daız, 'ægrən-] *vt.* **1** 强化,提高,增大(力量、地位、财富等)(increase the power, rank, wealth of). **2** 夸张(exaggerate).
ag·grán·dize·ment, -dise- [-dizmənt] [-dızmənt] *n.*

ag·gra·vate [ǽgrəvèit] ['ægrə,vet] *vt.* **1** 加重(负担、困难等),使(病状、烦恼等)恶化(increase the gravity of). **2**《口语》使生气,激怒(exasperate).
àg·gra·vá·tion *n.*

ag·gre·gate [*v.* ǽgrigèit; *adj.*, *n.* -git] [*v.* 'ægrı,get; *adj.*, *n.* -gıt] *vt.* **1** 集合(collect together). **2** 加入(团体中)(unite). **3**《口语》总计…,达到…(amount to). ——*vi.* 集合. ——*adj.* **1** 集成团体的(collected into one body). **2** 合计的,总计的(total). **3**〖法律〗集团的,集合的(composed of associated individuals). **4**〖植〗集合的,草莓状的果实:例如悬钩子等是由一朵拥有多数心皮的花结成的果实. ——*n.* **1** 总计,总数(total). **2** 集合(assemblage),聚集(collection). **3**〖物理〗同种粒子结合所成的固体. **4**〖地质〗集合块:异质矿物的集合体. **5**〖建〗骨材:混凝土所需的细石、沙砾等.
àg·gre·gá·tion *n.*

ag·gres·sion [əgréʃən] [ə'greʃən] *n.* (不当的)攻击,侵略(unprovoked attack);(权利的)侵害.


Agnus Dei/羔羊像

agouti / 刺鼠
体毛短,带橄榄色般的茶褐色,与兔子一样大,前脚有5根脚趾头,后脚只有3根,另有尾巴的迹象.属夜行性的动物,以果实、树根等为食.

ag·grés·sor *n.*

ag·gres·sive [əgrésiv] [ə'gresıv] *adj.* **1** 侵略的,攻击的,挑衅的(apt to make attacks). **2** 积极的,进取的(self-assertive).
ag·grés·sive·ly *adv.* **ag·grés·sive·ness** *n.*

ag·grieved [əgrí:vd] [ə'grivd] *adj.* [叙述用法]受苦的(distressed),受虐待的(oppressed);(权利)被侵害的,(名誉等)被损害的(injured);觉得不满的,打抱不平的(having a grievance).

a·ghast [əgá:st; 美 + əgǽst] [ə'gæst] *adj.* 恐惧的,惊骇的(terrified, amazed).

ag·ile [ǽdʒail/ǽdʒil] ['ædʒıl] *adj.* 敏捷的,轻快的,机敏的(quick-moving, nimble).
ág·ile·ly *adv.* **a·gil·i·ty** [ədʒíliti] [ə'dʒılətı] *n.*

Ag·in·court [ǽdʒinkɔ̀:t/-kɔ̀rt] ['ædʒın,kɔrt] 阿让库尔:法国西北部的村庄,1415年亨利五世(Henry V)曾率领英军在此地打败法军. ✲

ag·i·o [ǽdʒiòu] ['ædʒı,o] *n.* (pl. **-os**) **1** 贴水,(通货的)兑换差额,(国外汇兑的)折扣(额). **2** 兑换业.
ag·io·tage [ǽdʒətidʒ] ['ædʒətıdʒ] *n.* 兑换业,股票买卖,投机.

a·gist·ment [ədʒístmənt] [ə'dʒıstmənt] *n.*〖法律〗**1** 有偿饲育:收取费用后才代他人在自己的牧场饲养家畜的契约. **2** 由有偿饲育中获得的利益.

ag·i·tate [ǽdʒitèit] ['ædʒə,tet] *vt.* **1** 震动,动摇,(shake, move). **2** 使(感情、人)骚动,兴奋(disturb, excite). **3** 反复考虑(计划等)(revolve mentally). **4** 辩论,讨论(discuss, debate). ——*vi.* (为…目的)煽动,骚动,鼓动(keep up agitation)〈*for*〉.

ag·i·ta·tion [ædʒitéiʃən] [,ædʒə'teʃən] *n.* **1** 激动,动摇(shaking). **2** (人心的)骚动,不安(commotion, disturbance). **3** 讨论,议论(debate, discussion). **4** 唤起舆论,(政治上的)运动(keeping of a matter constantly before the public);煽动,鼓动(public excitement).

a·gi·ta·to [ædʒitáːtou] [ˌædʒiˋtɑto] *adv.* 〖音乐〗激动地，兴奋地(in an agitated manner).[意大利语]

ag·i·ta·tor [ǽdʒitèitə/-tər] [ˋædʒɪˌtetɚ] *n.* **1** (尤指政治的)煽动者，鼓动者(person who creates excitement or disturbance). **2** 搅拌器(apparatus for shaking or mixing liquid).

A·glai·a [əgléiə] [əˋgleə]〖希腊神话〗阿格莱亚：司美丽、温雅、喜悦的三女神(the Graces)之一(→GRACE).

ag·let [ǽglit] [ˋæglɪt] *n.* **1** (鞋带等)带端的金属零件(metal tag of a lace). **2** (衣服)装饰用的垂饰、金属片(tag or spangle as dress-ornament). **3** (亦作 **aiguillette**)陆(海)军服由肩上垂下的绅带，羽饰. **4** (榛木或桦木等的)葇荑花序(catkin).

A. G. M. 《略》annual general meeting 年度总会.

ag·nail [ǽgneil] [ˋægnel] *n.* **1** 肉刺，倒戳刺(torn skin at the root of a finger-nail). **2** 甲沟炎.

ag·nate [ǽgneit] [ˋægnet] *adj.* **1** 父系的，男系的，父方的(descended from the same male ancestor). **2** 同族的，同国的(of the same clan or nation). ——*n.* **1** 父方的亲属，男系亲属，内戚. **2** 同族者.

Ag·nes [ǽgnis] [ˋægnɪs] **St.** ～圣阿格尼斯：4 世纪受罗马皇帝戴克里先(Diocletian)迫害而殉教的圣女，成为纯洁的守护神，纪念日为 1 月 21 日.

Ag·ni [ǽgni] [ˋægnɪ]〖吠陀神话〗阿耆尼：火神.

ag·no·men [ægnóumen] [ægˋnomen] *n.* **1** 绰号，外号(additional name). **2** 第四个附加名字：为显示功绩等而附加的名衔.

ag·nos·tic [ægnɔ́stik/-nás-] [ægˋnɑstɪk] *n.* 不可知论者：提倡"认识神的存在是不可能的事，而能认识的只有经验过的事实，至于事物现象的本质则全然不知，或者只是一种假想而已"理论的人. ——*adj.* 不可知论者的，不可知论的.

ag·nos·ticism [ægnɔ́stisizəm/-nás-] [ægˋnɑstəˌsɪzəm] *n.* 不可知论.

[a-(非) + GNOSTIC，有一种说法是由英国生物学家赫胥黎(T. H. Huxley，1825～1895)所创，另一种说法是引用《圣经·使徒行传》第 17 章 23 节，由未识之神(*agnōstos theos*)这个名词而来]

Ag·nus De·i [áːgnus déiː，ǽgnəs díːai，áːnjus déiai] [ˋɑgnus ˋdei，ˋægnəs ˋdiaɪ，ˋɑnjus ˋdeaɪ] **1**〖罗马天主教〗羔羊诵：以复诵三次拉丁语 *Agnus Dei* ("神之羔羊"之意)来祈祷. **2**〖教会〗羔羊像：拿着十字架或旗帜，象征基督(Christ)的羔羊像. ✽**3**〖罗马天主教〗蜡制的小圆盘(上刻有羔羊像，已接受过教皇祝福).

:**a·go** [əgóu] [əˋgo] *adv.* (从现在开始)…之前：——*a week ago* 一星期前/ *a short while ago* 稍早以前/ *The plane landed not long ago.* 飞机不久前才刚着陆. ▶ (i) ago 用于时间的后面，表示"(从现在开始)…之前"和过去某个时间，因此不用现在完成时. (ii) before 是表示"从(过去的某个时间)之前"或"(不明确的)以前".

a·gog [əgɔ́g/əgág] [əˋgɑg] *adv.*，*adj.* (▶ *adj.* 为叙述用法)(因期待、有兴趣、兴奋而)渴望的，期待的(eager，expectant).

a·gon·ic [əgɔ́nik，ei-/-gán-] [əˋgɑnɪk] *adj.* 不成角的(making no angle). **agonic line**(地球磁力的)无偏角线；磁针指向正北的点连成的线.

ag·o·nize，-nise [ǽgənàiz] [ˋægəˌnaɪz] *vi.* **1** 苦恼，苦闷(suffer agony，writhe in anguish). **2**(比赛者等)拚命奋斗，力战(wrestle，make desperate efforts).
—— *vt.* 使痛苦(torture).

·**ag·o·ny** [ǽgəni] [ˋægənɪ] *n.* **1** 极大的痛苦，苦闷：——*be in agony* 在极大的痛苦中. **2** 临死前的痛苦. **3** [the A-]耶稣基督受难前的痛苦. **4** 剧烈挣扎(severe struggle).
agony column《英》(报纸的)分类广告栏(刊登寻人、失物等).
death[last]agony 临死前的痛苦(pangs of death).

a·go·ra [áːgəráː] [ˋægərə] *n.* (pl. **-rot** [-róut] [-ˋrot])阿高洛：以色列的辅币单位，=1/100 以色列镑(Israeli pound).

ag·o·ra·pho·bi·a [ægərəfóubiə] [ˌægərəˋfobɪə] *n.*〖精神医学〗恐旷症：对于宽阔的场所会感到极度恐惧的一种精神病.

a·gou·ti，-ty，a·gu·ti [əgúːti] [əˋgutɪ] *n.* 刺鼠；刺鼠属(*Dasyprocta*)的夜行性啮齿类的通称. 和天竺鼠(guinea-pig)是近缘，常给甘蔗园等造成极大的损害. 产于中美洲、西印度群岛. ✽

A·gra [áːgrə] [ˋɑgrə] 亚格拉：印度北部城市，位于朱木纳河的中流. 在 16 世纪初期到 17 世纪中期左右是莫卧儿帝国的首都，有泰吉·马哈尔陵(TAJ MAHAL). ✽

a·grar·i·an [əgréəriən] [əˋgrɛrɪən] *adj.* 土地所有权的，耕地的，土地的(of landed property or cultivated land). **a·grár·i·an·ism** *n.*

·**a·gree** [əgríː] [əˋgri] *v.* (**-greed**；**-ing**) —— *vi.* **1** 同意，承诺，赞成(consent)〈*to*〉：——*agree to the terms of payment* 同意支付的条件/ *agree to the proposal* 赞成该提案. ▶ agree to 后接名词或原形动词.
2 意见一致；认可〈*to do*，*that*+ 从句〉：——*They agreed to start at once.* 他们一致同意立刻出发/ *I agree that your advice is best.* 我认为你的忠告是最好的.
3 (与…)意见一致〈*with*〉，(关于计划、条件等与…)意见一致〈*on*，*upon*〉：——*I agree with you about this.* 关于这件事我同意你的意见/ *We agreed on the plan.* 我们同意这个计划.
4 (陈述等)一致，符合〈*with*〉——*The two stories agree with each other.* 两种说法相互一致.
5 和睦相处，相处愉快：——*The couple agreed very well.* 这对夫妇生活得十分融洽.
6 (工作、气候、食物等)适合体质〈*with*〉：——*Milk does not agree with me.* 牛奶不适合我的体质.
7〖语法〗(数、性、格、人称)相呼应，一致〈*with.*〉—— *vt.* **1** 使一致(bring into harmony)；(英)符合(计算). **2** 同意.
agree to differ 包容不同的意见.

·**a·gree·a·ble** [əgríəbl/əgríːəbl] [əˋgriəbl] *adj.* **1** 心情愉快的，感觉舒服的(pleasing)〈*to*〉：——*an agreeable man* 令人感觉舒服的人/ *agreeable manners* 令人愉快的态度/ *be agreeable to the ear* 悦耳/ *make oneself agreeable to*… 和人友善相处. **2**《口语》欣然同意的，赞成的(willing to agree)〈*to*〉：——*He is quite agreeable to the plan.* 他完全同意该项计划. **3** 适合的(comfortable)：——*clothes agreeable to the weather* 适合天气的服装.
a·grée·a·bly *adv.* 愉快地，和蔼可亲地.

·**a·gree·ment** [əgríːmənt] [əˋgrimənt] *n.* **1**(对…的意见、兴趣等的)一致(having the same opinion)；同意，合意(mutual understanding)：——*We are in agreement on that point* 关于那一点，我们意见一致/*by mutual agreement* 在彼此同意之下. **2**〖法律〗协定，[契约]；契约书：——*an international agreement* 国际协定/ *make* [*conclude*] *an agreement with* … 和…签订协定[契约]/ *draw up an agreement* 草拟契约书. **3**〖语法〗(数、性、格、人称的)一致，相呼应.

a·gres·tic [əgréstik] [əˋgrɛstɪk] *adj.* 乡土气的，鄙俗的(rural，rustic).

A·gric·o·la [əgríkələ] [əˋgrɪkələ] **Gnaeus Julius** ～阿格里科拉(40～93)：罗马将军、政治家. 78～85 年间，任不列颠总督，大力推行同化政策. 历史学家塔西佗(Tacitus)为其女婿，曾撰著《阿格里科拉传》.

·**ag·ri·cul·tur·al** [ægrikʌ́ltʃurəl，-tʃər-] [ˌægrɪˋkʌltʃərəl] *adj.* 农业的；农学的：——*agricultural implements* 农具/ *agricultural products* 农产品/ *agricultural chemistry* 农业化学.
àg·ri·cúl·tur·al·ist *n.*

·**ag·ri·cul·ture** [ǽgrikʌ̀ltʃə/-tʃər] [ˋægrɪˌkʌltʃɚ] *n.* 农业(也包含畜牧业)；农学.
ág·ri·cúl·tur·ist *n.*

ag·ri·mo·ny [ǽgrəmòuni] [ˋægrəˌmonɪ] *n.* 龙芽草：蔷薇科龙芽草属多年生植物的通称. 特指会开黄色小花及结出附有钩状毛果实的西洋龙芽草(*Agrimonia eupatoria*).
hemp agrimony：→HEMP.

A·grip·pa [əgrípə] [əˋgrɪpə] **Marcus Vipsanius** ～阿格里帕(公元前 63～前 12)：罗马将军、政治家. 奥古斯都(Augustus)的女婿.

a·gron·o·my [əgrɔ́nəmi/-rán-] [əˋgrɑnəmɪ] *n.* 农村经济，农耕学(rural economy，husbandry).
ag·ro·nom·ic [ægrənɔ́mik/-nám-] [ˌægrəˋnɑmɪk]，**-i·cal** *adj.*
ág·ro·nóm·ics *n.* 农业经营学. **a·grón·o·mist** *n.*

a·ground [əgráund] [əˋgraund] *adv.*，*adj.* (▶ *adj.* 为叙述用法)搁浅地[的](on the bottom of shallow water).

a·gue [éigjuː] [ˋegju] *n.* **1**〖医〗疟状热(malarial fever)，寒颤. **2** 恶寒，哆嗦(shivering fit).

a·gu·ti [əgúːti] [əˋgutɪ] *n.*：→AGOUTI.

·**ah** [ɑː] [ɑ] *int.* 感叹之声(表示快乐、悲伤、吃惊、哀鸣等声音).

A. H. 《略》*Anno Hegirae* 伊斯兰教纪元(in the year of the HEGIRA). [拉丁语]

a·ha [ɑːháː，əháː] [ɑˋhɑ，əˋhɑ] *int.* 感叹之声(表示吃惊、胜利、嘲笑、讽刺等时的叫声).

A·hab [éihæb] [ˋehæb] 亚哈：公元前 9 世纪时，以色列国王(〖圣〗《列王纪》上 16～22).

A·has·u·e·rus [əhæzjuíərəs] [əˌhæzjuˋɪrəs] 亚哈随鲁：古代波斯王(〖圣〗《以斯帖记》，《以斯拉记》4：6，《但以理书》9：1). 希腊名为塞克西斯(XERXES).

A·haz [éihæz] [ˋehæz] 亚撒：犹太王(Judah)(〖圣〗《列王纪》下 16).

Agra/亚格拉
莫卧儿帝国第五代皇帝沙贾(在位期间 1628～1658)，耗时数十年为其爱妃所建造的泰吉·马哈尔陵(泰姬陵)，是世界上最美丽的建筑物之一.



·a·head [əhéd] [əˈhɛd] *adv.* [位置]在前方;[时间]预先,在先:——*straight* [*right*] *ahead* 正前方/ *move ahead slowly* 慢慢向前行进/ *Breakers ahead!* 〖海〗前有暗礁(▶ 告知暗礁的暗号)/ *plan ahead* 事先计划.
ahead of (1)[位置]在…的前方,在…之前;[时间]在…之前:——*She came ahead of time.* 她比预定的时间来得早.(2)(学业等)进步.
get ahead (1)超前.(2)成功.
go ahead (1)进行,进步(make progress).(2)《口语》继续(谈话、工作等)(continue):——*Go ahead!* 前进,继续.
look ahead (1)看前方.(2)未雨绸缪.

a·hoy [əhɔ́i] [əˈhɔɪ] *int.* 〖海〗喂(呼唤远方其他船只等的叫声).

Ah·ri·man [ɑ́:rimən] [ˈɑrimən] 阿里曼:祆教(拜火教)的恶神.

A·hu·ra-Maz·da [ɑ́:hurəmǽzdə] [ˈɑhurəˈmæzdə] = ORMAZD.

a·i [ɑ́:i:] [ˈɑi] *n.* 三趾树獭(*Bradypus tridactylus*):贫齿类,前肢有三指.产于南美洲.
[巴西土语,拟声语]

A. I. 《略》artificial insemination 人工授精.

·aid [eid] [ed] *vt.* **1** 帮忙,帮助(help):——*She aided her mother to cook* [*in cooking*]. 她帮母亲做菜/ *aid him in the enterprise* 在事业上帮助他. **2** 援助(复兴等),促成(promote):——*aid a postwar recovery* 援助战后的复兴——*n.* **1** 帮忙,援助(help):——*with the aid of*… 由于…的帮忙/ *go to a person's aid* 去帮助别人. **2** 帮助者(helper);帮助物(source of help):——*a hearing aid* 助听器/*teaching aids* 教具、教材. **3**〖史〗给国王的特别税:中世纪国王或封建君主在公主结婚……之際临时征收的税金.
in aid of …借助于….
***What's* (*all*) *this in aid of*?** 《口语》这到底有什么用途呢?

A. I. D. 《略》artificial insemination by a donor 非配偶者之间的人工授精.

Ai·dan [éidən] [ˈedn] **St.** ~艾丹(? ~651):英国苏格兰艾奥纳(Iona)岛的修士,初在诺森伯里亚(Northumbria)传教,后成为林迪斯凡(Lindisfarne)岛的第一任主教.

aide [eid] [ed] *n.* **1**(陆、海军的)副官(aide-de-camp). **2**《美》助手,辅助者,辅佐官(assistant).

aide-de-camp [èiddəkǽmp] [ˌeddəˈkæmp] *n.* (pl. **aides-de-camp**)副官,将军的侍从武官.
[法语,原意是"野营部队的副官"]

aide-mé·moire [éidmemwɑ́:/-wɑ́r] [ˈedmɛmˈwɑr] *n.* **1**(协定、诉讼等的)备忘录. **2**(外交上的)备忘录(memorandum):一种外交上的非正式文件,目的在提醒对方不要忘了某件事的要点,另一方面也帮助自己作口头说明时勿有所遗漏,文内并没有外交上惯用的客套语句.
[法语,"记忆的辅助"之意]

A. I. F. 《略》Australian Imperial Force.

ai·grette [éigret, - ˊ] [ˈegret] *n.* **1** = EGRET. **2**(用繁殖期的白鹭羽毛做成的)白色羽饰,(盔、帽子等的)装饰. **3** 一束头发[羽毛](tuft of feathers or hair). **4**(宝石等的)树枝状装饰(spray).

ai·guille [éigwi:l, - ˊ] [ˈegwil] *n.* (阿尔卑斯山等的)尖峰,尖的岩石[山峰](sharp peak of rock).

ai·guil·lette [èigwilét] [ˌægwɪˈlɛt] *n.* :→AGLET.

A. I. H. 《略》artificial insemination by husband 配偶间的人工授精.

ail [eil] [el] *vt.* 使苦恼,使烦恼(trouble, afflict).——*vi.* 生病,身体欠安(be ill)

áil·ment *n.* (尤指轻度的)疾病(illness).

ail·er·on [éilərɔ̀n/-rɑ̀n-] [ˈeləˌrɑn] *n.* 〖空〗副翼:安装在飞机左右主翼的后方.若左右转动操纵杆,则可使机体向一边倾斜(→图 AEROPLANE).
[法语,*aile*(翼)的指小词]


ai·lu·ro·pho·bi·a [ailùrəfóubiə] [aɪˌlʊrəˈfobɪə] *n.* 〖精神医学〗惧猫症(morbid fear of cats).
ai·lú·ro·phòbe *n.* 患有惧猫症的人.

·aim [eim] [em] *vt.* **1**(枪等)瞄准;对准(目标)掷去〈*at*〉:——*aim a gun at the tiger* 用枪瞄准老虎/ *aim a stone at the bird* 对准小鸟掷石子. **2** 朝着…(努力);以…为话题〈*at*:〉——*aim a satire at snobbery* 讥消势利的言行.——*vi.* **1** 瞄准〈*at*:〉——*aim at the lion* 瞄准狮子. **2** 以…为目的,立志要…〈*to* do, *at* doing〉:——*He aims at a headship.* 他立志要当领袖. **3** 朝向(努力等);以…为话题〈*at*:〉——*I am not aiming at you.* 我不是指你而言. **4** 意欲(intend)〈*to* do, *at* doing〉:——*He aims at becoming a pianist.* 他打算成为一位钢琴家. **5** 以…为目标,以…为目的〈*for*〉:——*aim for Rome* 朝着罗马前进.
aim high 抱着很高的期望,力争上游.
aim low 只怀着很小的期望,不思长进.
——*n.* **1** 目标:——*miss one's aim* 未中目标的. **2** 目标,目的,意图(purpose, design):——*with the aim of* 以…为目标/ *without aim* 没有目的. ***take aim*** (*at*)瞄准. **áim·less** *adj.*
áim·less·ly *adv.* **áim·less·ness** *n.*

Ai·nu [áinu:] [ˈaɪnu] *n.* **1** 阿伊努人:为东亚古老民族之一.曾在库页岛、北海道、日本内陆居住,但今日人数已减少许多.他们从事狩猎与捕鱼,在文学、美术、舞蹈方面,均有独特的文化. **2** 阿伊努语.


·air [ɛə/ɛər] [ɛr] *n.* **1** 空气;大气:——*fresh air* 新鲜的空气/ *compressed air* 压缩空气. **2** [通常加冠词 the]天空,空中(sky):——*birds of the air* 空中的鸟/ *fly in the air* 在空中飞. **3** 微风(breeze, light wind). **4** 外表,样子(appearance);态度(manner);[通常 pl.]装模作样(affected manner):——*with an unwilling air* 不情愿的样子/ *an air of a scholar* 学者的样子. **5**〖音乐〗旋律(melody),曲调(tune):——*play a lively air* 演奏活泼的曲调. **6** [作形容词用]航空的,飞机的:——*air travel* 航空旅行.
beat the air 徒劳无功.
by air (1)坐飞机,空运.(2)搭乘飞机.
a change of air 易地疗养:——*for a change of air* 为了易地疗养. ***in the air*** (1)在空中.(2)(传言等)扩大.(3)(计划等)尚未决定(uncertain).
in the open air 在户外,在野外.
on the air 广播中,播放中:——*go on the air* 广播/ *On the air.* 播放中.
put on airs = ***assume airs*** 摆架子.
put on an air of 装作…的样子.
take the air (1)到户外,出去散步[兜风,骑马].(2)(飞机)起飞.(3)开始广播.
——*vt.* **1** 暴露在空气中(expose to open air). **2** 通风(ventilate). **3** 烘干(衣服等)(finish drying by warmth),使(衣服等)干. **4** 卖弄,夸示(意见、不平等)(parade);发表(make public).——*vi.* 晾着.
air age 航空时代. **air ball**, **áir-ballòon**(*n.*)气球. **air bed** 气垫. **áir-blàdder**(*n.*)(鱼的)气囊;鳔. **áirbòrne**(*adj.*)(1)(花粉等)在空气传播的(transported by air).(2)空运的(transported by aircraft).(3)(飞机)起飞的,飘浮的(having left the ground);飞行中的(in flight). **áir-bràke**(*n.*)(1)气闸,风闸.(2)〖空〗减速板,空气动力减速装置. **air brick**(为使建筑物通风良好而开的)中空壁砖. **áirbrùsh**(*n.*)(商业美术的涂饰或修整照片用的)喷雾器. **Air Chief Marshal**《英》空军上将:比英国空军中将(Air Marshal)高,比空军元帅(Marshal)低的军阶.
Air Commodore《英》空军准将:比英国空军上校(Group Captain)高一级的军阶.





aircraft carrier/航空母舰
图为跟随着护航舰队航行的航空母舰.

airship/飞艇
从1900年德国飞艇技师齐伯林(Zeppelin,1838~1917)第一次试飞成功以来,这种具有实用性的飞艇就大量地被采用,但1937年兴登堡号因意外发生爆炸后,除小型广告用飞艇外,已不再制造.



Ajanta/阿旃陀
《莲花手菩萨》,位于第一窟后廊左侧,是阿旃陀所有壁画中最有名的.菩萨的脸向右微倾,上半身略向左侧,下半身则向右倾,这种姿态称为"三屈法",是表现当时女性美的最理想姿态.

áir-condìtioned(*adj.*)装有空气调节设备的. **áir-condìtioner**(*n.*)空调机. **áir-condìtioning**(*n.*)空气调节(装置). **áir-còoled**(*adj.*)用空气冷却的. **áircràft**(*n.*)飞机、飞艇、直升机、滑翔机等的通称. **aircraft carrier** 航空母舰:可使飞机起飞或着陆的大型军舰. ✽ **áircràftman** (*n.*)《英》皇家空军士兵. **áircraftwòman**(*n.*)《英》皇家空军女兵. **áir-cùshion**(*n.*)(1)气垫,气枕,气褥.(2)气垫减震器. **áirdròme**(*n.*)飞机场(《英》aerodrome). **áirfìeld**(*n.*)飞机场;飞机滑行的跑道(cf. *airport*). **áirfòil**(*n.*)〖空〗机翼(《英》aerofoil). **air force** 空军:—*the Royal Air Force* 英国皇家空军. **áirfràme**(*n.*)(飞机引擎外的)机身. **áirgràph**(*n.*)缩影邮递:将信、文件等缩影成胶片空寄到目的地. **áir-gùn**(*n.*)气枪:利用空气压缩来发射子弹的枪. **air hostess** 空中小姐:在客机上的女服务员. **áir-jàcket**(*n.*)(1)救生衣.(2)(可防止传热的)空气套. **air letter**《英》航空信,航空邮件. **áirlìft**(*n.*)(尤指紧急援助物资等的)空运.—(*vt.*)空运. **áirlìne**(*n.*)航线;航空公司. **áirlìner**(*n.*)大型客机. **áir-lòck**(*n.*)(1)气塞.(2)气密舱.(3)〖土木工程学〗气闸室:在压缩空气中作业时,为了调节外气压和作业气压,而在入口处设置的气闸(→LOCK²). **air mail** 航空信. **áirman**(*n.*)(1)飞行员;飞机上的人员.(2)航空兵.

Air Marshal《英》空军中将:英国空军的军阶,相当于陆军的 Lieutenant-General. **áir-mìnded**(*adj.*)(1)喜爱空中旅行的.(2)对航空事业有兴趣的. **áirplàne**(*n.*)《美》飞机(aeroplane). **air pocket**(因气流状态的差异使得飞机突然下降的)空中气涡,气潭. **áir-pòwer**(*n.*)空军力量,制空权. **áir-pùmp**(*n.*)(1)空气[排气]泵.(2)压缩机. **air raid** 空袭. **air rifle** 气枪. **áirscrèw** (*n.*)飞机的推进器. **air-sea rescue** (1)海空救难部队:英国空军部队之一,主要职责是将遇难的飞行员或旅客从海上救起.(2)(利用各种飞机实施的)海上救难作业. **áir-shàft**(*n.*)(矿坑、建筑物等的)换气坑,通风孔,风管(→图 COAL).

áirshìp(*n.*)飞艇:将氢、氦等气体充入气囊中,再利用发动机使其飞翔的飞行体. ✽ **áirsìck**(*adj.*)晕机的,患航空病的. **áir-sìckness**(*n.*)晕机,航空病. **áir-spàce**(*n.*)(1)有空气存在的空间(space containing air)(2)(国家等的)领空,上空. **air speed**(由飞机与空气间的作用而决定的)飞行速度(speed of aircraft in relation to the air). **áirstrìp**(*n.*)飞机跑道. **air terminal** 空航终点. **áirtìght**(*adj.*)(1)密封的,不透气的.(2)不让敌人有可乘之机的,严密的.

Air Training Corps 空军军官训练团:训练英国空军候补士官的机构. **áirwày**(*n.*)(1)(矿坑等的)通风孔.(2)航线(route regularly followed by aircraft).(3)[pl.]航空公司.(4)气道. **airwòman**(*n.*)女飞行员. **áirwòrthy**(*adj.*)(飞机)适合飞行的;有耐航性的.

Aire·dale [ɛ́ədeil/ɛ́ər-] [ˋɛrˏdel] *n.* 一种有棕色粗毛的大型㹴犬.
[英国约克郡西部的地名艾尔谷(*Airedale*)(*Aire* 艾尔河 + *dale* 谷)]

air·less [ɛ́əlis/ɛ́ər-] [ˋɛrlɪs] *adj.* **1** 通风不良的,闷得慌的(stuffy). **2** 无风的(breezeless),安静的(still).
áir·less·ness *n.*

·**air·port** [ɛ́əpɔ̀ːt/ɛ́ərpɔ̀rt] [ˋɛrˏport] *n.* 机场(cf. *airfield*).

air·y [ɛ́əri] [ˋɛrɪ] *adj.* **1** 空中的,在空中进行的. **2** 耸立在空中的,高空的(aerial, lofty). **3** 通风良好的(breezy). **4** (心情、动作、事物等)轻的(light),松软的. **5** 无实体的,无形的(immaterial). **6** 快活的(sprightly). **7** 优雅的,优美的(graceful, delicate). **8** 表面上的(superficial),轻浮的(flippant). **9** (思想等)不真实的(unreal).
áir·i·ly *adv.*

aisle [ail] [aɪl] *n.* **1** 〖建〗侧廊:在教堂建筑中,左右两边有一排石柱的走廊(→图 CHURCH). **2** (教堂、剧院等)座椅中间的通道.

ait, eyot [eit] [et] *n.* 《英》(尤指河中的)小岛(small isle).

aitch [eitʃ] [etʃ] *n.* 字母 H [h][字形,音].

aitch·bone [éitʃbòun] [ˋetʃˏbon] *n.* 《英》**1** (牛等的)臀骨(rump bone). **2** (牛的)臀骨肉(→图 MEAT).

Aix-la-Cha·pelle [éiksloːʃæpél] [ˋeksloʃæˋpɛl] 艾克斯沙佩勒 ▶ 亚琛(AACHEN)的法语.

A·jan·ta [ədʒʌ́ntə] [əˋdʒʌntə] 阿旃陀:印度中部的村落.以佛教壁画和雕刻的石窟群而闻名,大多是 6~7 世纪大乘佛教再兴时所造. ✽

a·jar [ədʒɑ́ː/ədʒɑ́r] [əˋdʒɑr] *adv.* (门)半开地(slightly open).

A·jax [éidʒæks] [ˋedʒæks] 〖希腊神话〗埃阿斯: **1** 特洛伊战争(the Trojan War)中的希腊英雄.忒拉蒙(Telamon)王的儿子. **2** 俄伊琉斯(Oileus)王的儿子.特洛伊城沦陷后,在归途中,因海难而被海神波塞冬(Poseidon)淹死.

Ak·bar [ǽkbɑː/-bɑr] [ˋækbɑr] **Jalaludin Muhammad**~阿克巴(1542~1605):莫卧儿帝国皇帝.他曾将位于印度境内的莫卧儿帝国的统治权扩展到极限.

a·ke [ǽki] [ˋækɪ], **a·ke·a·ke** [ǽkiǽki] [ˋækiˋækɪ] *n.* **1** 车桑仔(*Dodonaea viscosa*):无患子科的常绿灌木.多产于热带. **2** 翠菊树:菊科的小乔木(*Olearia traversii*),产于新西兰.
[毛利语]

à Kem·pis [ə kémpis] [əˋkɛmpɪs] **Thomas**~:→THOMAS À KEMPIS.

Akh·na·ton [æknɑ́ːtən] [ækˋnɑtn̩] 阿克纳顿:公元前 14 世纪,埃及第 18 王朝第 10 代国王阿蒙霍特普四世(AmenhotepⅣ)的通称.表示"太阳的光辉"之意.在位期间,他废除原本的阿蒙神(Ammon)信仰,而改颁太阳神阿顿(Aten)为新的国神,并把首都由底比斯迁到特勒·埃尔·阿马尔纳(Tell el Amarna).

a·kim·bo [əkímbou] [əˋkɪmbo] *adv.*, *adj.* 张开双手肘叉腰的(with hands on hips and elbows out).

a·kin [əkín] [əˋkin] *adj.* [作表语用] **1** 血亲的,同族的(related by blood). **2** 同性质的,类似的(of similar character).

Ak·kad, Ac·cad [ǽkæd] [ˋækæd] 阿卡德. **1** 位于古代巴比伦帝国的北部地方. **2** 公元前 2 300 年左右,萨尔贡(Sargon)王所建设的都市 ,又叫阿加德(Agade).

Ak·ka·di·an, Ac·ca- [əkéidiən] [əˋkedɪən] *adj.* **1** 阿卡德的(of Akkad). **2** 阿卡德语的.
—*n.* **1** 阿卡德人. **2** 阿卡德语:闪米特语族中最古老的古代美索不达米亚语言.

ak·va·vit [ὰekvəvíːt] [ˏækvɑˋvit] *n.* :→AQUAVIT.

a. l. 《略》autograph letter 亲笔信,亲函.

-al [-əl] [-əl] *suf.* **1** [形容词后缀]作名词后缀表"有…(性质的)"(例 *central*, *sensational*). **2** [名词后缀]作动词后缀作名词用(例 *arrival*).

ala [ɑ́ːlɑː] [ˋɑlɑ] *prep.* 依照…的,…式的(after the manner of).
[法语]

Ala. 《略》Alabama(美国的)亚拉巴马州.

A. L. A. 《略》American Library Association 美国图书馆协会.

Al·a·bam·a [æ̀ləbǽmə; 英 + -bɑ́ː-] [ˏæləˋbæmə] 亚拉巴马州:在美国东南部.在 1819 年才正式成为美国第 22 州,首府为蒙哥马利(Montgomery).(略:Ala.)

al·a·bas·ter [ǽləbɑ̀:stə/-bæ̀stər] [ˋælə,bæstɚ] *n.* 雪花石膏：为白、粉红、黄色的半透明粒子状石膏，通常用于雕像等. ——*adj.* 1 用雪花石膏做的. 2 (光滑白润)似雪花石膏的.

à la carte [ɑ̀: lə kɑ́:t/kɑ́rt] [,ɑ lə ˋkɑrt] 一道菜的，按菜单点菜的，按自己喜爱的菜来点的(ordered by separate items from the bill of fare) (cf. *table d'hôte*). [法语，原意是"按菜单点菜"]

a·lac·ri·ty [əlǽkriti] [əˋlækrətɪ] *n.* 灵活，机敏，敏捷(briskness, cheerful readiness).

A·lad·din [əlǽdin] [əˋlædɪn] 阿拉丁：在《天方夜谭》(*The Arabian Nights*)里寻获神灯的青年. 用手摩擦此神灯即有精灵出现，而实现他所有的愿望.

A·la·mein [æ̀ləméin] [ˋælə,men] **El～** 阿拉曼：埃及北海岸的一村落. 在 1942 年第二次世界大战中，英军曾在此地反击德军.

à la mode [ɑ̀: lə móud] [,ɑləˋmod] 1 跟随流行的，迎合时尚的(in the fashion)，流行的(fashionable). 2 〖烹饪〗(1)(将牛肉)拌和蔬菜的，以葡萄酒来蒸煮的(braised in wine). (2)《美》附加冰淇淋的(served with ice cream). [法语]

Al·an·brooke [ǽlənbrùk] [ˋælən,brʊk] **Alan Francis Brooke, 1st Viscount ～ of Brookeborough** 阿兰布鲁克(1883～1963)：英国陆军元帅. 1941～1946 年任总参谋长.

Å·land Is·lands [ɑ́:lənd, ɔ́:l-] [ˋɑlənd, ˋɔl-] [加冠词 the]奥兰群岛：位于波罗的海的波斯尼亚湾，属芬兰管辖.

a·lar [éilə/-lər] [ˋelɚ] *adj.* 1 翼的(pertaining to wings)；翼状的(wing-shaped)，像翼般的(wing-like). 2 〖解〗腋下的(axillary). 3 〖植〗叶脉的.

A·lar·cón [ɑ̀:lɑ:kóun/-lɑr-] [,ɑlɑrˋkon] **Pedro Antonio de～** 阿拉尔孔(1833～1891)：西班牙小说家、新闻记者、外交官. 著有《三角帽》(*The Three-cornered Hat*)等.

A·lar·cón y Men·do·za [ɑ̀:lɑ:kóun i mendóuθə/-lɑr-] [,ɑlɑrˋkon ɪ menˋdoθə] **Juan Ruiz de～** 门多萨(1581? ～1639)：墨西哥裔的西班牙剧作家. 著有《隔墙有耳》(*The Walls Have Ears*)、《可疑的事实》(*The Suspicious Truth*)等喜剧作品.

Al·a·ric [ǽlərik] [ˋælərɪk] 阿拉里克(370? ～410)：西哥特王. 于 410 年成为日耳曼民族第一位征服罗马的人.

·a·larm [əlɑ́:m/əlɑ́rm] [əˋlɑrm] *n.* 1 吃惊，惊愕(sudden uneasiness)：——*cry out in alarm* 惊吓得大叫/ *take alarm* 吃惊. 2 警报，紧急警报，警告(warning)：——*give*[*raise*] *the alarm* 发布警报. 3 警报装置，警报器(mechanism that sounds alarm). 4 警钟，警笛. 5 紧急集合(call to arms).
——*vt.* 1 使吃惊，使害怕；使不安(disturb). 2 警告，使警戒(arouse to sense of danger).
a·làrm·ing *adj.* **a·lárm·ing·ly** *adv.*
alarm clock 闹钟.
alarms and excursions (1) 战乱场面. (2)《戏谑》骚动.
[意大利语 *all' arme*(武装戒备)]

a·larm·ist [əlɑ́:mist/əlɑ́rm-] [əˋlɑrmɪst] *n.* 1 大惊小怪的人(person rousing needless or excessive alarm). 2 杞人忧天者.

a·lar·um [əlérəm/əlǽrəm, əlɑ́r-] [əˋlærəm, əˋlɑrəm] *n.*《古》警报，警钟(alarm).

·a·las [əlɑ́:s/əlǽs] [əˋlæs] *int.* 啊(表示悲哀、伤心、担心时的感叹词)

A·las·ka [əlǽskə] [əˋlæskə] 阿拉斯加州：位于北美西北部，临接北冰洋、白令海、北太平洋. 1741 年为白令(Vitus Bering)所率领的俄国人探险队发现. 18 世纪后 25 年间，库克(Cook)、温哥华(Vancouver)等人都曾到此探险过. 1867 年美国从俄国手中购得该地，1959 年正式为美国第 49 州. 首府为朱诺(Juneau). (略：Alas.). ✲
A·làs·kan *adj.*, *n.*

alb [ælb] [ælb] *n.* 〖教会〗长白衣：在圣餐仪式中，神父或被视为神圣的君主所穿的神职长袍(cassock)外另罩的一件白色的正式长衣(→图 VESTMENT).



Albania/阿尔巴尼亚
1946 年建立政权后，成为社会主义国家. 1991 年 4 月 24 日改名为阿尔巴尼亚共和国. 该国大部分是山地，可耕地面积少. 有石油、铜、铬等资源，目前正努力发展纤维、水泥、肥料等工业.

Al·ba [ǽlbə] [ˋælbə] **Duke of～**：→ALVA.

al·ba·core [ǽlbəkɔ̀:/-kɔ̀r] [ˋælbə,kor] *n.* 1 长鬓金枪鱼(*Thunnus alalunga*)：金枪鱼属，胸鳍十分长的鱼. 肉色呈白色，常用来做罐头. 2 金枪鱼属鱼类的通称.
[葡萄牙语 *albacor*, *-cora*. ←阿拉伯语 *al*(the)+ bakr(小骆驼)]

Al·ban [ɔ́:lbən] [ˋɔlbən] **St.** ～圣阿尔班(? ～304?)：英国第一位殉道者. 在维鲁拉米翁(Verulamium)殉道而死，纪念日为 6 月 22 日.

Alban. 《略》*Albanensis* 阿尔班斯的(主教)((Bishop) of St. Albans). ▶ 英国阿尔班斯的主教签名时用它来代替姓. [拉丁语]

Al·ba·ni·a [ælbéiniə, ɔ:l-] [ælˋbenɪə, ɔl-] 阿尔巴尼亚：巴尔干半岛上的一共和国. 与南斯拉夫、马其顿和希腊接壤. 从 16 世纪开始就受土耳其的统治，在 1912 年要求自治独立，1925 年 1 月成立共和国，1928 年改为阿尔巴尼亚王国，1946 年则正式定名为阿尔巴尼亚人民共和国，人口 330.1 万，通用阿巴尼亚，首都为地拉那(Tirana). ✲
Al·bá·ni·an *adj.* 阿尔巴尼亚的，阿尔巴尼亚人[语]的. ——*n.* 阿尔巴尼亚人[语].

Al·ba·ny[1] [ɔ́:lbəni] [ˋɔlbənɪ] 奥尔巴尼. ▶ 指起源于英国北部盖尔语(Gaelic)的古代诗语.

Al·ba·ny[2] [ɔ́:lbəni] [ˋɔlbənɪ] 奥尔巴尼：伦敦皮卡迪利(Piccadillv)附近豪华的宅邸. 原为奥尔巴尼公爵的家，1803 年左右改成单身公寓，拜伦(Byron)、麦考莱(Macaulay)等著名人士都曾在这里住过.

al·ba·tross [ǽlbətrɔ̀s/-trɔ̀:s, -trɑ̀s] [ˋælbə,trɔs, -,trɑs] *n.* 信天翁(*Diomedea albatrus*)：海鸥目信天翁科鸟的通称. 也是一种大型的海鸟，翅膀展开的长度可达 2～3 米，主要分布于南半球. **wandering albatross** 阿房鸟(*Diomedea exulans*)：分布于南半球的最大海鸟，翅膀展开的长度超过 3 米，成鸟体白，有黑色的翅膀和钩状的喙. ✲
[是受废语 *alcatras*(←葡萄牙语 *alcatruz*(鹈鹕、鲣鸟等))的拉丁语 *albus*(白色的)的影响而产生的变形. ←阿拉伯语 *al-gādūs*(水壶)]

al·be·it [ɔ:lbí:it] [ɔlˋbiɪt] *conj.* 《文语》纵使…，虽然…(though).

Al·bé·niz [ɑ:lbéiniθ] [ɑlˋbeniθ] **Isaac～** 阿尔贝尼斯(1860～1909)：西班牙的钢琴家、作曲家. 其作品因以西班牙民族音乐的节奏为基础而著名.


Al·ber·ich [ǽlbərik] [ˋælbərɪk] 〖北欧神话〗阿尔贝里奇：尼白龙根(Nibelungs)族的小人国国王，所守护的宝石被齐格飞(Siegfried)盗走.

Al·bert[1] [ǽlbət/-bərt] [ˋælbɚt] **Prince～, Prince of Saxe-Coburg-Gotha** 艾伯特(1819～1861)：英国维多利亚女王的表亲，1840 年和女王结婚.



Alaska/阿拉斯加
北美大陆的最高峰麦金利来(Mckinley)山(海拔 6 194 米).





wandering albatross / **阿房鸟**
飞翔在南极海域上空的阿房鸟.

Alberta / **艾伯塔省**
在加拿大艾伯塔省举行赛马的情景. 这个一年一度的盛会,常吸引全北美的人来参观.

Albert Medal [加冠词 the] 艾伯特勋章:1866 年制定,颁给有援救功绩者的一种勋章.(略:A. M.)
Albert Memorial [加冠词 the] 艾伯特公爵纪念碑:位于伦敦海德公园内,1872～1876 年根据斯考特(Sir Gilbert Scott)的设计而建造成的.
Lake Albert 艾伯特湖:位于乌干达和刚果民主共和国之间,是蒙博托(Mobutu Sese Seko)湖的旧称,1864 年被发现,1973 年改名. **Royal Albert Hall** [加冠词 the]艾伯特纪念堂:位于伦敦,是一个圆顶的大会堂,常用作音乐会会场,建于 1867～1871 年.

Al·bert[2] [ǽlbət/ -bərt] [ˋælbɚt] 阿尔贝特一世(1875～1934):比利时国王,在位期间 1909～1934 年. 在第一次世界大战中担任比利时最高司令官.


al·bert[3] [ǽlbət/ -bərt] [ˋælbɚt] *n.* 艾伯特型表链:一端拴有一根长约 2 厘米细梗的链子,用细梗固定在西装背心的钮孔中,它是艾伯特公爵(ALBERT[1])最爱佩带的饰物.

Al·ber·ta [ælbə́:tə/ -bə:r-] [ælˋbɚtə] 艾伯塔省:位于加拿大西部. 是小麦的主要产地,石油产量也很丰富. 首府为埃德蒙顿(Edmonton). ✽

Al·ber·ti [ɑ:lbéəti/ -béər-] [ɑlˋbertɪ] **Leon Battista degli**～阿尔贝蒂(1404～1472):意大利建筑师、画家、诗人、音乐家.

Al·ber·tus Mag·nus [ælbə́:təs mǽgnəs/ -bə́:r-] [ælˋbɚtəs ˋmægnəs] 阿尔伯图(大)斯(1193/1206～1280):德国多明我修会的修士,也是一位博学的经院哲学家与自然科学家,以"百科博士"(Doctor Universalis)而闻名. 研究希腊、阿拉伯哲学,并从事这方面的诠释和普及工作,为欧洲思想史带来一大转机.

al·bes·cent [ælbésənt] [ælˋbɛsn̩t] *adj.* **1** 变白的(growing white, fading into white). **2** 带白色的.



Al·bi·gen·ses [æ̀lbidʒénsi:z] [ˌælbɪˋdʒɛnsiz] *n.* [加冠词 the][作复数用]亚尔比派:11～13 世纪兴起于法国南部的一宗派,提倡摩尼教的善恶二元论(Manichaean dualism),被罗马教会视为异教.
Al·bi·gén·si·an [-siən] [-sɪən] *adj.*, *n.*
[拉丁语. 源于法国南部的阿尔比(*Albi*)城市]

al·bi·no [ælbí:nou/ -bái-] [ælˋbaɪno] *n.* (pl. **-nos**) **1** 患白化病的人或动物:缺乏正常色素的人或动物,皮肤、头发等呈白色,眼睛呈粉红色或略带淡蓝,对光会有过度的敏感性. ✽ **2** (植物的)白化体.
al·bi·not·ic [ælbinɔ́tik/ -nát-] [ˌælbɪˋnɑtɪk] *adj.*
al·bi·nism [ǽlbinizəm] [ˋælbɪˌnɪzəm] *n.*

Al·bi·nus [ælbàinəs] [ælˋbaɪnəs] ＝ALCUIN.

Al·bi·on [ǽlbiən] [ˋælbɪən] 《诗·修辞》英国. ▶ 不列颠群岛或英格兰的异名.
[古英语←拉丁语 *Albion*←凯尔特语 * *Albiō*. 一般而论,认为它和拉丁语 *albus*(白色的)同源,名称源于多佛尔海峡的白色悬崖].

Al·boin [ǽlbɔin, -bouin] [ˋælbɔɪn] 阿尔比恩(?～573):古代日耳曼部族伦巴特族的国王. 568 年率领部族征服北意大利,然后移民该地.

Al·bue·ra [ælbwérə] [ælˋbwɛrə] 阿尔武费拉:西班牙的小村庄. 1811 年英国、葡萄牙、西班牙联军,曾在苏尔特(Soult)陆军元帅的指挥下,在此击败法军.

:**al·bum** [ǽlbəm] [ˋælbəm] *n.* **1** 簿册:——*a photograph album* 相册/ *a stamp album* 集邮册. **2** 唱片集(a set of gramophone records).
3 (LP 唱片的)名曲集.
4 来客签到簿.

al·bu·men [ǽlbjumin/ ælbjú:-] [ælˋbjumən] *n.* **1** 蛋白(white of an egg). **2**〖生化学〗蛋白质(albumin). **3**〖植〗胚乳:构成种子的组织之一,发芽的时候可提供胚芽养分. 食用米、麦等主要就是这一部分(→图 SEED).
al·bu·men·ize [ælbjú:minàiz] [ælˋbjuməˌnaɪz] *vt.* (在照片映相纸等上)涂以蛋白感光液.
al·bú·mi·nòse [-nòus] [-ˌnos], **al·bú·mi·nous** *adj.*

al·bu·min [ǽlbjumin/ ælbjú:-] [ælˋbjumɪn] *n.* 〖生化学〗清蛋白,白蛋白:存在于动物的细胞或牛奶、蛋白等里面的一种水溶性蛋白质.

al·bu·mi·noid [ælbjú:minɔ̀id] [ælˋbjumɪˌnɔɪd] *n.* 〖生化学〗**1** 硬蛋白质:动植物器官、组织的主要成分,是一种有机化合物质. **2** 蛋白质.
al·bù·mi·nói·dal *adj.*

al·bu·mi·nu·ri·a [ælbjù:minjúəriə/ -núər-] [ælˌbjumɪˋnurɪə]〖医〗蛋白尿(症):尿里面含有蛋白质的疾病,是一般肾脏病患者的症状.

Al·bu·quer·que [ǽlbəkə̀:ki/ -kə̀:r-] [ˋælbəˌkɚkɪ] **Afonsod'**～阿尔布克尔克(1453～1515):葡萄牙航海家,奠定了葡萄牙进军印度的基础.

al·bur·num [ælbə́:nəm/ -bə́:r-] [ælˋbɚnəm] *n.* 〖植〗边材,白木质(sapwood):树皮和木心之间的柔软部分.

Al·cae·us [ælsí:əs] [ælˋsiəs] 阿尔凯奥斯:希腊抒情诗人,公元前 600 年左右,生于来莱斯沃斯(Lesbos)岛的米蒂利尼(Mitylene).

al·ca·ic [ælkéiik] [ælˋkeɪk] *adj.* 〖诗体〗阿尔凯奥斯格的:指阿尔凯奥斯独创的 4 行诗韵.

Al·ca·traz [ǽlkətræ̀z] [ˋælkəˌtræz] 阿贝卡特拉斯岛:美国加利福尼亚州旧金山湾内的岛,以前是联邦调查局的所在地.


Al·ces·tis [ælséstis] [ælˋsɛstɪs] 〖希腊神话〗阿尔克提斯:阿德墨托斯(Admetus)的妻子. 她虽然成为丈夫的替身,但仍被大力士海格立斯(Hercules)从冥界(Hades)带回人间.

al·che·my [ǽlkimi] [ˋælkəmɪ] *n.* 炼金术:盛行于中世纪欧洲的原始化学技术,要把劣金属变成金或银.
al·chem·ic [ælkémik] [ælˋkɛmɪk], **-i·cal** *adj.*
al·che·mist *n.*
[阿拉伯语 *al-kimia*←希腊语 *khēmeia*(合金术)]

albino / **患白化病的动物**
图为患白化病的大猩猩.



alcheringa / **黄金时代**
根据澳大利亚土著的神话观念，所谓“黄金时代”，是指太古时代创造万物的时候，他们的祖先漫游于地上的时期. 图中岩面上的画，土著们认为是在那个时期的英雄们足迹的证明.



alder / **赤杨**
赤杨的雄性花序(右)和果实(中).

al·che·rin·ga [æ̀ltʃəríŋgə] [ˌæltʃəˋrɪŋgə] *n.* (亦作 **alchera**)〖人类学〗根据澳大利亚土著的神话，它代表人类创始的“黄金时代”. ✲
[澳大利亚土著语，“梦幻时代”之意]

Al·ci·bi·a·des [æ̀lsibáiədìːz][ˌælsɪˋbaɪəˌdiz] 艾西拜雅迪斯(公元前 450? ～前 404)：雅典军人、政治家. 据说他是导致雅典在伯罗奔尼撒一役中战败的原因之一.

Al·cin·o·us [ælsínouəs][ælˋsɪnoəs]〖希腊神话〗阿尔喀诺俄斯：派伊阿卡斯(Pheaecia)国王，也是瑙西凯厄(Nausicaa)的父亲. 当奥德修斯(Odysseus)从特洛伊战争返回故国的途中，阿尔喀诺俄斯曾热烈地款待他.

Alc·man [ǽlkmɑːn] [ˋælkmɑn] 阿尔克曼：公元前 7 世纪左右希腊的抒情诗人. 生于吕底亚，后被当作奴隶送往斯巴达.

Alc·me·ne [ælkmíːniː] [ælkˋmini]〖希腊神话〗阿尔克墨涅：底比斯王安菲特里翁(Amphitryon)的妻子，也是宙斯(Zeus)的儿子海格立斯(Hercules)的母亲.

Al·cock [ǽlkɔk, ɔ́ːl-/-kɑk] [ˋælkɑk] **Sir John William**～阿尔科克(1892～1919)：英国飞行家. 1919 年他和布朗(A. W. Brown[2])创下不着陆飞越大西洋的纪录，而且他们从加拿大的纽芬兰岛到爱尔兰，只花了 16 小时 12 分的时间.

***al·co·hol** [ǽlkəhɔ̀l/-hɔ̀ːl,-hɑ̀l] [ˋælkəˌhɔl] *n.* **1** (或 **ethyl alcohol**)醇(C_2H_5OH)：无色，具挥发性、可燃性的液体. 也称为乙醇，是利用糖发酵而制成的，常含在葡萄酒、啤酒、威士忌等中，普通称为“酒精”(spirit of wine)；还可用在医药或工业上. **2** 含有酒精性的饮料. **3**〖化〗酒精类：用水酸基来取代饱和碳化氢的氢原子时，可获得此种化合物.
[阿拉伯语 *al－koh'l* (*al*-the ＋ *koh'l* 涂在眼睑上的着色粉)].

al·co·hol·ic [æ̀lkəhɔ́lik/-hɔ́ːl-,-hɑ́l-][ˌælkəˋhɔlɪk/-ˋhɑl-] *adj.* **1** 酒精(性)的(pertaining to alcohol). **2** 含酒精的(containing alcohol). **3** 用酒精腌渍的. **4** 酒精中毒的.
——*n.* **1**〖医〗酒精中毒(患)者(person suffering from alcoholism). **2** [pl.] 酒类.

al·co·hol·ism [ǽlkəhɔlízəm / -hɔːl-,-hɑl-] [ˋælkəhɔlˌɪzm̩/-hɑl-] *n.*〖医〗酒精中毒症，酒精中毒：由于饮酒过量或误饮工业酒精而引起的中毒.

al·co·hol·om·e·ter [æ̀lkəhɔlɔ́mitə/-hɔːlɑ́mitər,-hɑl-] [ˌælkəhɔˋlɑmɪtɚ/-hɑl] *n.* 酒精比重计：测定液体中酒精含量的装置.

Al·cott [ɔ́ːlkət] [ˋɔlkət] **Louisa May**～奥尔科特(1832～1888)：美国女作家，著有《小妇人》(*Little Women*).

al·cove [ǽlkouv] [ˋælkov] *n.* **1** 凹室：在房间墙壁上辟有凹入的空间，可放置书架、床铺等. **2** (庭院里的围墙、篱笆等的)凹处(recess). **3**《古》(庭院中的)凉亭(summer-house).
[阿拉伯语 *al-qobbah* (*al*-the ＋ *qobbah* 圆屋顶、圆顶棚)]

Al·cuin [ælkwin] [ˋælkwɪn] 阿尔昆(735～804):英国神学家、文学家,查理曼大帝(Charlemagne)的教育改革顾问,也有人称他为圣马丁修道院院长(Albinus).

Al·cy·o·ne [ælsáiəni:] [ælˋsaɪəˌni] 〖希腊神话〗阿尔库俄涅:刻宇克斯(Ceyx)的妻子,其夫死于海难后,她亦随之殉情,并一起变成翠鸟(kingfisher),当它们在筑巢的时候,海面上就会风平浪静,因此希腊人把冬至前后平稳的天气叫做"alcyone days".

Ald. 《略》Alderman 市府参事,市议会议员.

Al·deb·a·ran [ældébərən] [ælˋdɛbərən] 〖天文〗毕宿五:金牛星座的 α 星,是红色 0.9 等星. [阿拉伯语,"(昴宿星团的)随行者"之意]

al·de·hyde [ǽldihàid] [ˋældəˌhaɪd] *n.* 〖化〗**1** 醛:带有乙基(—CHO)的有机化合物的通称. **2** 乙醛(CH_3CHO). [近代拉丁语 *al*cohol *dehyd*rogenatum (脱水素酒精)].

al·der [ɔ́:ldə/-dər] [ˋɔldɚ] *n.* 赤杨:桦树科赤杨属(*Alnus*)落叶树的通称.特指生于沼泽地带的西洋赤杨(*A. glutinosa*). ✽

alder buckthorn 鼠李(*Rhamnus frangula*):鼠李科的灌木,多生长于潮湿地.

al·der·man [ɔ́:ldəmən/-dər-] [ˋɔldɚmən] *n.* (pl. **-men**) **1** 〖史〗市府参事:由议员中互相选出作为英国郡(county)或市(borough)的议员,拥有次于市长的权力. **2** 〖史〗郡太守. ▶ 盎格鲁-撒克逊时代对贵族或身份较高的人的称号. **3** 《美·澳》市议会议员.

àl·der·mán·ic [-mǽnik] [-ˋmænɪk] *adj.*

ál·der·man·shìp *n.*

ál·der·man·ry *n.* 〖史〗市府参事的选举区[身份].

Al·der·ney [ɔ́:ldəni/-dər-] [ˋɔldɚnɪ] 奥尔德尼岛:是英吉利海峡中英属的海峡群岛(the Channel Islands)中的一岛. ——*n.* 奥尔德尼牛:指原产于海峡群岛的乳牛.

Al·der·shot [ɔ́:ldəʃɔ̀t/-dərʃɑ̀t] [ˋɔldɚˌʃɑt] 奥尔德肖特:位于英国汉普郡东北部的城市,有陆军的兵营和训练基地.

Ald·helm [ǽldhelm] [ˋældhɛlm] **St.** ～圣奥尔德海姆(640? ～709):英国神职人员、学者,英国舍博恩(Sherborne)的首任主教,著有许多拉丁语的诗及散文.

Al·dine [ɔ́:ldi:n, -dain] [ˋɔldin, -daɪn] *n.* 阿尔定版:15 世纪威尼斯人马努蒂马斯(Aldus Manutius)家所出版的古典精装本.它的标志是锚上有一只海豚.
——*adj.* 阿尔定版的.

Al·dis lamp [ɔ́:ldis] [ˋɔldɪs] 奥尔迪斯灯:一种携带用的信号灯.把光源聚在凹面镜的焦点上,旋转镜子便可发出摩尔斯信号;常用于海、空军. [由发明者 A. C. W. *Aldis* 来命名]

Al·dus Ma·nu·ti·us [ɔ́:ldəs mənjú:ʃiəs, ǽldəs] [ˋɔldəs məˋnjuʃɪəs] **Aldo Manuzio** 阿尔杜斯·马努蒂马斯(1450～1515):意大利印刷业者.曾在威尼斯印刷第一版希腊古典精装本书籍,是斜体字印刷的创始者.

ale [eil] [el] *n.* **1** 麦酒:利用麦芽发酵而制成的饮料.比啤酒含有更多的忽布子(hops),酒精的成分也较高. **2** 啤酒(beer).

ále·hòuse (*n.*) 〖史〗啤酒屋,酒吧.


A·lec·to [əléktou] [əˋlɛkto] 〖希腊神话〗阿拉克图:复仇女神之一(→FURY).

a·lee [əlí:] [əˋli] *adv., adj.* ▶(*adj.* 为叙述用法)〖海〗在背风的船舷那边地(的),背风地(的)(on the lee side of a ship, to leeward).

A·lem·bert [ǽləmbéə/-beər] [ˌæləmˋbɛr] **Jean le Rond d'**～达朗伯(1717～1783):法国哲学家、数学家;是《法国百科全书》(*Encyclopédie*, 1751～1772)的编辑之一.

a·lem·bic [əlémbik] [əˋlɛmbɪk] *n.* 〖史〗(用于冶金术上的)蒸馏器. ✽ [阿拉伯语 *al-anbig* (*al*-the + *anbig* 蒸馏器)←希腊语 *ambix*(碗,蒸馏器的顶盖)]

alembic/蒸馏器



A·len·con [əlénsən] [əˋlɛnsən] 阿朗松:法国西北部诺曼底半岛附近的城市.是仿威尼斯编织花边的主要产地.

A·lep·po [əlépou] [əˋlɛpo] 阿勒颇:叙利亚西北部工商业城市,自古即为交易的主要场所,曾两次遭到十字军的围攻.

a·lert [əlɔ́:t/əlɔ́:rt] [əˋlɝt] *adj.* **1** 小心的,警觉的(watchful, vigilant). **2** 活泼的,机敏的,敏捷的(lively, nimble). ——*n.* **1** 警戒警报,警报(warning-call, alarm);空袭警报(warning of air raid). **2** 发布警报期间;警戒状态. ***on the alert*** 警戒,留意(on the look-out). ——*vt.* 使警戒,警告(warn).

a·lért·ly *adv.* **a·lért·ness** *n.*

[法语 *alerte*←意大利语 *all' erta* (*alla* to, *erta* 看守塔)]

A·leu·tian Is·lands [əlú:ʃən] [əˋluʃən] (亦称 **Aleutians**) [加冠词 the] 阿留申群岛:美国阿拉斯加州的火山列岛;自阿拉斯加半岛延伸到俄罗斯的堪察加半岛.

Al·ex·an·der[1] [æ̀ligzɑ́:ndə, -zǽn-/-dər] [ˌælɪgˋzændɚ] 亚历山大三世(公元前 356～前 323):通称"大帝"(the Great),马其顿王国的国王,腓力二世(Philip Ⅱ)的儿子,从小接受亚里士多德(Aristotle)的教育,在公元前 336 年即位.曾征服波斯帝国,将领土由希腊扩展到小亚细亚、埃及、印度.后于公元前 332 年建设亚历山大港. ✽

Al·ex·an·der[2] [æ̀ligzɑ́:ndə, -zǽn-/-dər] [ˌælɪgˋzændɚ] 亚历山大(三位苏格兰王的名字). **1 Alexander** Ⅰ 亚历山大一世(1078? ～1124):在位期间 1107～1124 年. **2 Alexander** Ⅱ 亚历山大二世(1198～1249):在位期间 1214～1249 年. **3 Alexander** Ⅲ 亚历山大三世(1241～1285):在位期间 1249～1285 年.

Al·ex·an·der[3] [æ̀ligzɑ́:ndə, -zǽn-/-dər] [ˌælɪgˋzændɚ] 亚历山大(8 位罗马教皇的名字).

Alexander Ⅵ:→Rodrigo de BORGIA.

Al·ex·an·der[4] [æ̀ligzɑ́:ndə, -zǽn-/-dər] [ˌælɪgˋzændɚ] 亚历山大(三位俄皇的名字). **1 Alexander** Ⅰ 亚历山大一世(1777～1825):在位期间 1801～1825 年.虽遭拿破仑(Napoleon)的侵略,却获得胜利.是神圣同盟的倡导者. **2 Alexander** Ⅱ 亚历山大二世(1818～1881):在位期间 1855～1881 年,后遭暗杀. **3 Alexander** Ⅲ 亚历山大三世(1845～1894):在位期间 1881～1894 年.

Al·ex·an·der[5] [æ̀ligzɑ́:ndə, -zǽn-/-dər] [ˌælɪgˋzændɚ] **Harold Rupert Leofric George**～, **lst Earl**～ **of Tunis** 亚历山大(1891～1969):英国陆军元帅、加拿大总督(1946～1952),第二次世界大战中的 1944～1945 年间,是地中海战场的联合国最高司令官.

Alexander[1] / 亚历山大三世

在庞贝城出土描写伊索斯(Issos)之役的马赛克画(意大利那不勒斯国立博物馆藏).左边剥落处是骑在马上的亚历山大大帝,右边骑在马上的是波斯王大流士三世.



Al·ex·an·der[6] Nev·ski [névski, néf-] [ˋnevski, ˋnef-] 亚历山大·涅夫斯基(1220～1263):俄国的圣人、民族英雄.曾在涅夫斯基瓦河击退入侵的瑞典军队,人们尊称他为"涅夫斯基先生"(Nevski).

Al·ex·an·dra [æligzǽːndrə, -zǽn-] [ˌælɪgˋzɑndrə,-ˋzæn-] 亚历山德拉(1844～1925):英国爱德华七世(Edward Ⅶ)的妻子,丹麦国王克里斯蒂安九世(Christian Ⅸ)的女儿. ✽

Al·ex·an·dri·a [æligzǽːndriə, -zǽn-] [ˌælɪgˋzɑndrɪə,-zæn-] 亚力山大港:埃及北部的港湾城市,是公元前332年亚历山大大帝(Alexander)所建,作为托勒密王朝的首都,在尚未被罗马征服以前,一直是希腊文明的中心.拥有古代最大的图书馆,但其中一部分已遭凯撒(Julius Caesar)军队破坏.

Al·ex·an·dri·an [æligzǽːndriən,-zǽn-] [ˌælɪgˋzɑndrɪən,-zæn-] *adj.* **1** 亚历山大港的(of Alexandria). **2** 亚历山大大帝的. **3** 亚历山大级(水准)的.
Alexandrian period 古希腊文化繁盛时期:以亚历山大港为中心的古希腊文化繁盛时期.约从亚历山大大帝(Alexander)统治时代开始到公元前146年罗马征服希腊为止.

al·ex·an·drine [æligzǽndrain,-zǽːn-/-zǽndrin] [ˌælɪgˋzændrɪn] *adj.* 〖诗体〗亚历山大诗形法的.
——*n.* **1** 亚历山大诗行:抑扬六步格(iambic hexameter)的诗行. **2** 法国的12音节为一行的诗行.
[源自歌颂亚历山大大帝,名为《亚历山大大帝》(*Alexander*)的法国古诗].

al·fal·fa [ælfǽlfə] [ælˋfælfə] *n.* ＝LUCERNE[1].

Al·fi·er·i [ælfiέəri] [ˌælfɪˋɛrɪ] **Vittorio～, Count** ～阿尔菲耶里(1749～1803):意大利剧作家.曾以神话、历史为题材,写了不少悲剧、政治剧、讽刺喜剧等剧本.作品中充满对自由的热爱,对暴戾的愤怒及强烈的爱国精神.

Al·fon·so [ælfɔ́nzou/-fɑ́n-] [ælˋfɑnzo] 阿方索(历代西班牙国王的名字). **Alfonso** ⅩⅢ 阿方索十三世(1886～1941):在位期间1886～1931年,后因共和政府成立而退位.

Al·fred [ǽlfrid] [ˋælfrɪd] 阿尔弗烈德(849～899):英格兰王,又称"大王"(the Great),是西撒克逊王的儿子,于871年即位.为防止丹麦人的入侵而创设海军.他除集法典之大成外,为了振兴学术,自己也从事拉丁文书籍的翻译工作.

al·fres·co [ælfréskou] [ælˋfrɛsko] *adv.* 在野外地,在户外地(in the open air). ——*adj.* 野外的,户外的(open-air).

al·ga [ǽlgə] [ˋælgə] *n.* (pl. **-gae** [-dʒiː, -giː] [-dʒi, -gi])〖通常 pl.〗藻类:生长在水中的低等隐花植物,如绿藻、褐藻、红藻等. ✽

al·ge·bra [ǽldʒibrə] [ˋældʒəbrə] *n.* 代数:利用代数符号或文字来处理数字的特性或关系的数学分支.
àl·ge·brá·ic [-bréiik] [-ˋbreɪk], **-i·cal** *adj.*
àl·ge·brá·i·cal·ly *adv.*
ál·ge·brà·ist *n.*
[阿拉伯语 *al-jebr*(*al*-the ＋ *jebr* 统合)]

Al·ge·ri·a [ældʒíəriə] [ælˋdʒɪrɪə] 阿尔及利亚:非洲西北部的共和国,1962年以前一直由法国统治.首都阿尔及尔(Algiers). ✽
Al·gé·ri·an *adj.*, *n.*

al·gin·ic ac·id [ældʒínik] [ælˋdʒɪnɪk]〖化〗藻酸($C_6H_8O_6$):采自藻类的一种胶质状酸.

Al·gol[1] [ǽlgɔl/-gɑl] [ˋælgɑl] 大陵五星:英仙座的β星;以蚀双星最著名.约以69小时为周期,距离地球约90光年.
[阿拉伯语 *al-gul*(*al*-the ＋ *gul* 破灭)]

Al·gol[2], **ALGOL** [ǽlgɔl / -gɑl, -gɔːl] [ˋælgɑl,-gɔl] *n.* 〖电脑〗用于计算科学技术上的程序语言.
[*al*gorithmic *l*anguage]

Al·gon·qui·an [ælgɔ́ŋkwiən / -gɑ́ŋ-] [ælˋgɑŋkwɪən], **-ki-** [-kiən] [-kɪən] *n.* **1** 阿尔冈昆语系:分布在北美印第安部落的最大语系. **2** 阿尔冈昆族(Algonquin).
——*adj.* 阿尔冈昆语系的;阿尔冈昆族的.

Al·gon·quin [ælgɔ́ŋkwin/-gɑ́ŋ-] [ælˋgɑŋkwɪn], **-Kin** [-kin] [-kɪn] *n.* **1** (1)[the Algonquins]阿尔冈昆族:指原住于加拿大渥太华河附近的北美印第安部落. (2)阿尔冈昆族的人. **2** 阿尔冈昆语. **3** 阿尔冈昆语系.
——*adj.* **1** 阿尔冈昆族的. **2** 阿尔冈昆语的. **3** 阿尔冈昆语系的.



Alexandra / **亚历山德拉**
英国爱德华七世(1841～1910)的妻子,乔治五世(1865～1936)的母亲.毕生致力于救济病人的事业,以美貌、贤淑、慈悲而令世人称颂不已.

al·go·rism [ǽlgərizəm] [ˋælgəˌrɪzəm] *n.* 阿拉伯数字系统,十进制(Arabic system of notation).
[中世纪拉丁语 *algorismus*,9世纪阿拉伯的数学家 *al*＝*Khowarazmi*(*Khiva* 的人;*Khiva* 是地名)]

al·go·rithm [ǽlgəriðəm] [ˋælgəˌrɪðm̩] *n.* **1** ＝Algorism. **2**〖数学〗利用阿拉伯数字来作演算的法则等. **3**〖电脑〗算法,运算法则.
àl·go·ríth·mic *adj.*

Al·ham·bra [ælhǽmbrə] [ælˋhæmbrə][加冠词the]爱尔汗布拉宫:13世纪在西班牙的格拉纳达附近建造的摩尔族王室宫殿. ✽
[阿拉伯语 *alhamrā'*(*al*-the ＋*hamrā'* 红色),一说根据砌砖的颜色来命名,一说是根据建造者 Muhammad Ben *al Ahmar* 的名字来命名的]

A·li [ɑ́ːli,ǽliː] [ˋɑlɪ,ˋælɪ] 阿里(600? ～661):伊斯兰教的第四任哈里发及什叶派第一任的伊玛目,在位期间656～661年.穆罕默德(Muhammad)的表亲兼女婿.

a·li·as [éiliəs] [ˋelɪəs] *adv.* 别名,或称… ——*n.* 别名,化名,通称.[拉丁语＝at another time]

Al·i Ba·ba [æli bɑ́ːbə, bǽbə, ɑ́ːli bɑ́ːbə] [ˋælɪ ˋbɑbə, ˋbæbə, ˋɑlɪ ˋbɑbə] 阿里巴巴:《天方夜谭》(*The Arabian Nights*)中《阿里巴巴和40大盗》里的主角.他本是一位贫穷的樵夫,后因偶然获知"芝麻,开门"(Open Sesame!)的咒文,得到海盗们的财宝.

al·i·bi [ǽlibài] [ˋæləˌbaɪ] *n.* **1**〖法律〗案情发生时的不在场证明:答辩时,被告或嫌疑犯提出不在案发现场的证明. **2**《口语》借口,托辞(excuse). ——*vt.*《口语》为(某人)作不在场证词.
[拉丁语＝elsewhere]


Al·i·can·te [ælikǽnti] [ˌælɪkˋæntɪ] *n.* 阿利坎特:西班牙东南部的省,临地中海,为罗马时代所建的城市,以盛产红葡萄酒闻名.

Al·ice [ǽlis] [ˋælɪs] 艾丽丝:英国童话作家兼数学家卡罗尔(Lewis Carroll)所著《艾丽丝漫游奇境记》(*Alice's Adventures in Wonderland*)和《艾丽丝漫游镜子国》(*Through the Looking-Glass*)里的主角.
Alice band 指丹尼尔(John Tenniel)为《艾丽丝漫游镜子国》所绘的插图中,艾丽丝所佩戴的发带.

Al·ice Springs [ǽlis spriŋz] [ˋælɪs sprɪŋz] 艾丽丝泉:澳大利亚中部的最大城市.

al·i·dade [ǽlidèid] [ˋælɪˌded] *n.*〖测量〗方向指示规:平板测量用的器械之一.利用1/4圆可移动的分度器形状的力臂瞄准目标,来测定角度(→图ASTROLABE).
[阿拉伯语 *al-'idada*(*al*-the ＋ *'idada* 旋转臂)]

al·ien [éiljən] [ˋeljən] *adj.* **1** 别人的,不是自己



alga / **藻类**
飘浮在北大西洋上的马尾藻群.左图为藻的种类,B的左方代表生殖方法,右方代表生育状态.





的(not one's own). 2 外国的(foreign). 3 相异的,性质不同的(differing in nature)〈*from*〉. 4 对立的,不相容的(repugnant)〈*to*〉. —*n.* 1 异乡人,外国人(stranger, foreigner). 2 宇宙人,外星人. —*vt.* 〖法律〗转移,让渡(财产权等)(transfer the ownership of).

ál·ien·a·bel *adj.*

àl·ien·a·bíl·i·ty *n.*

[拉丁语 *alienus*(←*alius* another),原意为"属于他物的"]

al·ien·ate [éiljənèit] [ˈeljənˌet] *vt.* 1 疏远,避开(某人)(estrange). 2 〖法律〗转移[让渡](财产权等)(transfer the ownership of). 3 从(爱情、信赖等)转向,转变(divert)〈*from*〉.

al·ien·a·tion [èiljənéiʃən] [ˌeljənˈeʃən] *n.* 1 疏远,叛离,违背,不和(estrangement). 2 〖法律〗(财产权等的)转移,让渡(transference of the ownership). 3 转用(diversion to a different purpose).

al·ien·ist [éiljənist] [ˈeljənɪst] *n.* 精神病医生,精神病学者(psychiatrist).

A·li·ghie·ri [æligjéəri] [ˌælɪgˈjɛrɪ]: →DANTE.

a·light[1] [əláit] [əˈlaɪt] *vi.* 1 (从马或车等交通工具)下来(dismount, descend)〈*from*〉. 2 (鸟等)停落(settle),(飞机等)着陆,降落(come to earth).


a·light[2] [əláit] [əˈlaɪt] *adj.* [用作表语]1 发光的,发亮的(kindled). 2 燃烧的(on fire);点火的(lighted up).


a·lign, a·line [əláin] [əˈlaɪn] *vt.* 1 并列,排列(place or lay in a line);使成直线(bring into line). 2 (政治方面)联合,团结. —*vi.* 1 成列(form a line). 2 联合,合作.

a·lígn·ment, a·líne. —*n.* 1 排列. 2 (士兵的)列队(formation in a straight line). 3 联合,合作.

Alhambra / 爱尔汗布拉宫

图为爱尔汗布拉宫中心一景——狮子雕像,以 12 只狮子支撑喷泉为中心的星形天井. 宫殿中心由狮子雕像和东侧的喷泉雕像构成. 13 世纪上半叶,由西班牙王国那斯鲁王朝的穆罕默德一世(1232～1272)动工建筑,此后屡经增建、改建,在穆罕默德七世(1392～1396)时完成所有建设,是伊斯兰教的代表性建筑之一,以精致华美的装饰闻名.





Algeria / 阿尔及利亚

图为撒哈拉沙漠中的典型城市贝尼伊兹古(Beni Izzgen.)

a·like [əláik] [əˈlaɪk] *adj.* [作表语]1 相似的,相像的(similar, like):—*be very much alike* 像极了. —*adv.* 同样地,一样地(in like manner):—*treat all one's pupils alike* 对所有学生一视同仁.

al·i·ment [ǽlimənt] [ˈæləmənt] *n.* 1 食物(food). 2 (精神)粮食,支柱(mental sustenance).


al·i·men·tal [æliméntəl] [ˌæləˈmɛntl] *adj.*

àl·i·mén·tal·ly *adv.*

al·i·men·ta·ry [æliméntəri] [ˌæləˈmɛntərɪ] *adj.* 1 滋养的,滋补的(nourishing). 2 营养作用的

alimentary canal / 消化器官

图为由口腔到肛门的消化器官图.



(performing functions of nutrition). 3 作为粮食的，扶养的(providing maintenance).
alimentary canal(由口腔到肛门的)消化器官. ✽

al·i·men·ta·tion [ælimentéiʃən] [ˌæləmen'teʃən] *n.* 1 营养，滋养(nourishment). 2 扶养(maintenance).

al·i·mo·ny [ǽlimoni/mòuni] [`ælə ˌmonı] *n.* 〖法律〗(分居中或离婚后丈夫付给妻子的)赡养费.

al·i·phat·ic [ælifǽtik][ˌælı`fætık] *adj.* 〖化〗1 脂肪性的(fatty). 2 脂族的：碳原子以链状(非环状)联结成的有机化合物.

al·i·quot [ǽlikwɔ̀t/-kwɑ̀t] [`æləˌkwɑt] 〖数学〗*adj.* 除得尽的，能整除的. —*n.* 能整除(某数)的数，约数.

·**a·live** [əláiv] [əˈlaɪv] *adj.* [通常作表语用法]1 活的，活着的(living)：—*The fish is still alive.* 这条鱼仍活着. 2 [加强语气]现存的，现世的：—*the greatest man alive.* 当今最伟大的人. 3 活跃的，活泼敏捷的(active, brisk)：—*The boy is very much alive.* 那男孩非常活泼敏捷. 4 对…敏感的〈to〉：—*He is alive to public opinion.* 他对舆论非常敏感. 5 拥挤的，热闹的，充满…的(swarming)〈with〉：—*The street was alive with people.* 街道上人潮拥挤.
look alive 《口语》赶快! 加油!

a·liz·a·rin [əlízərin] [əˈlɪzərın] *n.* 由茜草属植物中萃取出的红色染料.
[可能源于阿拉伯语 *al* '*usara al*-the ＋ *usara*(汁，液)]

al·ka·li [ǽlkəlài][`ælkəˌlaı] *n.* (pl. **-lis**, **-lies**) 〖化〗碱：溶于水的盐基通称，主要是指碱金属、碱土金属的氢氧化合物. 狭意则指钠、钾的氢氧化合物.
ál·ka·line *adj.*
al·ka·lin·i·ty [ælkəlíniti] [ˌælkəˈlınətı] *n.*
alkali metal 〖化〗碱金属：周期表第一类中的锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铷(Rb)、铯(Cs)、钫(Fr)等6个元素的通称，是反应最活泼的阳性元素群.
[阿拉伯语 *al-qily* (*al*-the ＋ *qily* 锻烧灰)]


al·ka·loid [ǽlkəlɔ̀id] [`ælkəˌlɔıd] *n.* 〖生化学·药理〗生物碱：含于植物中的盐基性物质. 如吗啡、番木碱、古柯碱等. 多用在医药方面. ✽

al·kane [ǽlkein] [`ælken] *n.* 〖化〗链烷，烷烃：甲烷系烃氢化合物的通称.

al·kyl [ǽlkil] [`ælkıl] *adj.* 〖化〗烷基的，含烷的.
alkyl radical〖化〗烷基：除去烷烃中的一个氢原子而成，如甲基(CH_3 -)、乙基(C_2H_5 -)等.

·**all** [ɔːl] [ɔl] *adj.* 1 [期间、范围、量等]全部的，整个的(entire)：—*all* (*the*) *morning* 整个早上/ *all his life* 终其一生. 2 [程度、质等]最大限度的，尽可能的(the greatest possible)；所有一切的：—*with all speed* 用全速/ *beyond all doubt* 不容置疑. 3 [人、动物、物等]所有的，一切的(the entire number of) (▶用来修饰复数名词)：—*His children are all boys.* 他的孩子都是男的. ▶ (i)all 用在定冠词(the)、指示代名词(this, that 等)、人称代词的所有格(my, your, his 等)、基数词(one, two, three 等)之前. —*all the students* 全部学生/ *all seven men* 全部7个男人. (ii)*all … not* …有时是全部否定或部分否定，视后文而定.
all kind(*s*)[*manner*]*of* …所有种类的…；各式各样的…
of all …从很多中挑选，偏偏要：—*Why did he start on Christmas Eve of all days* 为什么他偏要在圣诞夜出发?
with [*for*] *all* …尽管…：—*With all his roughness, he is very good-natured.* 他虽然粗鲁，但本性善良.
—*n.* 1 [作复数用]所有的人，全体：—*All said the same thing.* 众口同声/ *We all want to know the reason.* 我们大家都想知道理由. 2 [作单数用]所有，万事(everything)：—*All is over.* 一切完了. 3 所有一切，全部财产(one's whole property)：—*He lost his all.* 他已倾家荡产.

above all 特别，尤其.
all but (1)[作副词用]几乎：—*That's all but impossible.* 那几乎是不可能的. (2)[作名词用]除…以外的全部：—*All but Jane were present.* 除了简以外，所有的人都出席了.
all in all (1)大体来说，概括(taken as a whole). (2)最重要的(of supreme importance)：—*The two were all in all to each other.* 他们两人情深意重，彼此钟爱.
all one 完全一样的(just the same).
and all …连…都…：—*The cat ate the mouse, bones and all.* 猫连老鼠的骨头都吃了.
at all (1)[用于否定句]全然(in any way)：—*I don't believe him at all.* 我根本不相信他. (2)[用于疑问句]究竟，到底. (3)[用于条件状语从句]既然，如果：—*If you do it at all, do your best.* 既然做了，就尽全力.
in all 全部，总计.
That's all. 就这些了，完了.
—*adv.* 1 完全，全然(entirely, quite)：—*She was dressed all in white.* 她一身白衣打扮.
2 [all the ＋ 比较级]更加，愈发：—*It's all the more important.* 那是更重要的.
3 (竞赛中)双方分别…，各…(each)：—*The score is 7 all.* 双方各得7分.
all in 《口语》精疲力竭(quite exhausted)：—*She looks all in today.* 她今天看起来精疲力竭的样子.
all out (1)竭力，尽全力. (2)完全地，全面地. (3)以最快速度地(at top speed).
all over (1)到处，满…. (2)完毕，终了. (3)《口语》喜爱，对…神往. (4)《口语》宛如…似的(in characteristic behavior).
all right (1)没事，很好，可以(safe and sound, in good state). (2)满意地，如愿地(satisfactorily). (3)好的，没问题，同意(consent). (4)做得很好.
all there 《口语》头脑清晰，都能体会.
all together 大家一起来.
áll-aròund (*adj.*) 《美》＝all-round. **all clear** 警报解除的信号；(尤指)空袭警报解除的信号. **All Fool's Day** 愚人节：4月1日，无论是戏弄人或遭到戏谑，都一笑置之，不予计较. **All Hallows** 《古》＝All Saints' Day. **All-Hallows Eve** 万圣节前夕(Hallowe'en)：10月31日，凯尔特人历法中一年的最后一日，是诸魔女之夜. 小孩子们将南瓜挖空，作成妖魔灯笼，并挨家挨户索取糖果. **áll-ìn** (*adj.*) (1)全部的，包括一切的(inclusive). (2)〖摔跤〗自由式的(with no restrictions). **áll-ròund** (*adj.*) 多才多



alkaloid / 生物碱
生物碱多半由显花植物，尤其是从双子叶植物中抽取而来，对人、动物有镇痛、兴奋等生理作用.



allegorical painting / 寓意画
意大利文艺复兴时代画家波提切利(Botticelli, 1445～1510)所绘的《春》(1477～1478 左右，佛罗伦萨乌菲兹美术馆藏). 画面以维纳斯为中心，两旁有象征春天的三美神及花神福罗拉(Flora)，隐寓春天的美丽景象. 但 19 世纪以来盛行另外一种说法，认为该画是描绘支配春天的维纳斯王国.

艺的，(尤指运动方面)万能的. **àll-róunder** (*n.*) 多才多艺的人，万能选手. **All Saints' Day** 诸圣日，万圣节：11 月 1 日，祭天上众圣徒及殉道者之日. **All Souls' Day** 诸灵日，万灵节：11 月 2 日，祭祀已死的信徒，祈祷他们的灵魂得到救赎.

Al·lah [ǽlə, ǽlɑː/ǽlə, ɑ́ːlə] [ˋælə, ˋɑlə] 〖伊斯兰教〗安拉，真主：伊斯兰教所信仰、崇拜的惟一真主，为宇宙间万事万物的主宰.
[阿拉伯语 *al-ilāh*(*al*-the ＋ *ilāh* 神)]

Al·lah·a·bad [æ̀ləhəbǽd] [ˌæləhəˋbæd] 阿拉哈巴德：印度北部的商业城市，北方邦(Uttar Pradesh)的首府，位于恒河与亚穆纳河的交汇处，为印度教圣地，大祭典时四方圣徒会涌来朝圣.

al·la pri·ma [ɑ́ːlə príːmə] [ὰlə ˋprimə] 〖美术〗直接画法：不打底稿，直接完成的绘画方法.

al·lay [əléi] [əˋle] *vt.* **1** 平息，镇压(骚动、兴奋、愤怒等)(put down, repress). **2** 和缓，减轻(忧虑、痛苦、饥饿等)(alleviate). **3** 缩小[减少](diminish).

All Black **1** [the All Blacks]：新西兰的橄榄球队. **2** All Blacks 球队的队员.
[因该球队制服为黑色，故名]

al·le·ga·tion [æ̀ligéiʃən] [ˌæləˋgeʃən] *n.* **1** 断言(affirmation). **2** (无根据的)主张，声明(assertion).

al·lege [əlédʒ] [əˋlɛdʒ] *vt.* **1** 断言(affirm). **2** (无根据地)主张〈*that* ＋ 从句〉. **3** (作为辩解、借口)声明，申述(advance as argument or excuse).

Al·le·ghe·ny Moun·tains [æ̀ligéini] [ˌæləˋgenɪ] (亦作 **Alleghenies**) [加冠词 the] 阿勒格尼山脉：美国东部阿巴拉契亚山系的一部分.

al·le·giance [əlíːdʒəns] [əˋlidʒəns] *n.* **1** (对君主或政府的)忠诚义务(duty of a subject to his sovereign or government). **2** (对人或主义等的)忠实，忠诚(loyalty).

al·le·go·rize, -rise [ǽligəràiz] [ˋæləgəˌraɪz] *vt.* **1** 当作寓言(treat as an allegory). **2** 寓言化(make allegories).
——*vi.* 以寓意[讽喻]诠释.

al·le·go·ry [ǽligəri/-gɔ̀ːri] [ˋæləˌgorɪ] *n.* **1** 寓意，讽喻：借其他事物加以暗示. **2** 寓言，寓言故事，比喻(figurative story).
al·le·gor·ic [æ̀ligɔ́rik/-gɔ́ːrik, -gɑ́r-] [æləˋgɔrɪk, -ˋgɑr-] **-i·cal** *adj.* ～painting 寓意画. ✻
àl·le·gór·i·cal·ly *adv.*
[希腊语 *allegoria*(*allos* 别的 ＋ *-agoria* 说)，原意"直接说和不直接说(说别的)"]

al·le·gret·to [æ̀ligrétou] [ˌæləˋgrɛto] *adv.*, *adj.*, *n.* (pl. **-tos**) 〖音乐〗——*adv.* 以小快板地，稍快地，较轻快地. ——*adj.* 小快板的. ——*n.* 小快板，小快板的乐曲[章].
[意大利语，ALLEGRO 的指小词]

al·le·gro [əléigrou] [əˋlegro] *adv.*, *adj.*, *n.* (pl. **-gros**) 〖音乐〗——*adv.* 以快板地，快速地，轻快地.
——*adj.* 快板的.
——*n.* 快板，快板的乐曲[章].
[意大利语]

al·lele [əlíːl] [əˋlil], **al·lel** [əlél] [əˋlɛl], **al·le·lo·morph** [əlíːləmɔ̀ːf, əlél-/-mɔ̀rf] [əˋliləˌmɔrf] *n.* 〖生物〗等位基因，对偶基因：在相同染色体上位置对应的遗传基因.

al·le·lu·ia, -ya [æ̀lilúːjə] [ˌæləˋlujə], **hal·le·lu·jah** [hæ̀li-] [ˋhælɪ-] *n.* 阿利路亚：赞美上帝的颂歌.
——*int.* 赞美耶和华.
[希伯来语 *hallělū-yāh*(赞美主)]

al·le·mande [ǽlmɑːnd/æ̀limǽnd] [ˌæləˋmænd] *n.* **1** 风行于法国的一种慢 4 步的德国舞. **2** 构成古典组曲重要因素的德国舞曲.
[法语，"德国的舞蹈"之意]

Al·len·by [ǽlənbi] [ˋælənbɪ] *n.* **Edmund Henry Hynman, Viscount**～艾伦比(1861～1936)：英国陆军元帅. 第一次世界大战时为驻埃及、巴勒斯坦的英军司令官(1917～1918)，后为驻埃及的高级专员(1919～1925).

al·ler·gen [ǽlədʒen/ǽlər-] [ˋælɚˌdʒɛn] *n.* 〖医〗过敏性物质：能引起个体过敏反应的物质，亦称过敏原. 如灰尘、花粉、动物的毛等. 过敏原通常为蛋白质之类的物质.

al·ler·gen·ic [æ̀lədʒénik/æ̀lər-] [ˌælɚˋdʒɛnɪk] *adj.* 引起过敏的(causing allergic reaction).

al·ler·gic [əlɔ́ːdʒik/əlɔ́ːr-] [əˋlɝdʒɪk] *adj.* **1** 对…过敏的，过敏性体质的(of or possessing allergy)〈*to*〉. **2** 《口语》对…过敏的，对…极厌恶的(susceptible)〈*to*〉.

al·ler·gy [ǽlədʒi/ǽlər-] [ˋælɚdʒɪ] *n.* **1** 过敏：因对特定的食物、花粉、微生物等引起的异常反应. **2** 《口语》反感，厌恶(antipathy).

al·le·vi·ate [əlíːvièit] [əˋlivɪˌet] *vt.* 减轻，缓和(痛苦、悲伤等)(make less burdensome or severe).
al·lè·vi·á·tion *n.*
al·lé·vi·a·tive, **al·le·vi·a·to·ry** [əlíːviətəri/-tɔ̀ːri] [əˋlivɪəˌtorɪ] *adj.*

al·ley[1] [ǽli] [ˋælɪ] *n.* **1** (亦作 **alley way**)小路，小巷(narrow street). **2** (公园等的)小径(walk, passage). **3** 《美》偏僻街道(back street). **4** 球场(enclosure for skittles, bowling, etc.).
up one's alley 《口语》合于(所长).
[古法语 *alee*(←*aler* 走)，"走路，走路的场所"之意]

al·ley[2] [ǽli] [ˋælɪ] *n.* ：→ALLY[2].

Al·leyn [əléin] [ə'len] **Edward**～艾莱恩(1566～1626):伊丽莎白一世(Elizabeth I)时代英国著名演员,达利奇(Dulwich)大学创办人,与其义父亨斯洛(Henslowe)在伦敦共同建立命运剧院(the Fortune Theatre).
Al·léyn·i·an *n.* 达利奇大学的学生[毕业生].

al·li·ance [əláiəns] [ə'laɪəns] *n.* 1 协调,合作(act, state, of allying or being allied). 2 联姻,姻亲关系(union by marriage). 3 相似,类同(community in nature or qualities). 4 (国家间的)同盟,联盟(confederation, league). **Holy Alliance**: → HOLY. **Triple Alliance**: → TRIPLE.

al·lied [əláid, ǽlaid] [ə'laɪd, 'ælaɪd] *adj.* 1 同盟的,联合的,联姻的(combined, united)〈*to, with.*〉2 联军的,盟国的. 3 联系起来的,有姻亲的,有关连的. **Allied Powers** [加冠词 the](第一次、第二次世界大战时的)协约国与同盟国(the Allies).

al·li·ga·tor [ǽligèitə/-tər] ['ælə,getə] *n.* 1 短吻鳄:产于美洲大陆、中国的 *Alligator* 属及 *Caym*an 属鳄鱼的通称. 与鳄鱼(crocodile)不同,嘴巴一闭上即看不到牙齿. ✽ 2 鳄鱼皮.
álligator-pèar (*n.*) 鳄梨(AVOCADO).
[西班牙语 *el lagarto*(*el* the, *lagarto* 蜥蜴)←拉丁语 *lacerta*(蜥蜴)]

al·lit·er·a·tion [əlitəréiʃən] [ə,lɪtə'reʃən] *n.* 头韵(法):诗或句中两个以上的语词以同字母或同音开始,例如 sing a song of sixpence(唱不值钱的歌)中的 sing, song, sixpence 皆以 s 起头. **al·lít·er·àte** *vi.* 押头韵,用头韵体. **al·lit·er·a·tive** [əlítərətiv, -rèitiv] [ə'lɪtrətɪv, -,retɪv] *adj.*
al·lít·er·a·tive·ly *adv.*

al·lo·cate [ǽləkèit] ['ælə,ket] *vt.* 1 分配…分派…(assign)〈*to*〉. 2 配置,安置(locate).
àl·lo·cá·tion *n.* 1 分配,分摊(apportionment). 2 配额,分配量.

a(l)·lo·di·um [əlóudiəm] [ə'lodɪəm] *n.* 〖史〗私有地,自由私有地,自主地:在封建制度中,与领主间无义务关系的完全自主地.
a(l)·ló·di·al *adj.* **a(l)·ló·di·al·ly** *adv.*

al·lop·a·thy [əlápəθi/əlɔ́p-] [ə'lɑpəθɪ] *n.* 对抗疗法:利用药物使病人病症产生相反的状态,是一种传统的医疗方法(cf. *homoeopathy*).
al·lo·path·ic [ælәpǽθik] [,ælə'pæθɪk] *adj.*
àl·lo·páth·i·cal·ly *adv.* **al·lóp·a·thist** *n.*

al·lot [əlɔ́t/əlát] [ə'lɑt] *vt.* (-tt-) 1 分配(公务、权限等). 2 充当…〈*to*〉.

al·lot·ment [əlɔ́tmənt/-lát-] [ə'lɑtmənt] *n.* 1 分配,分派(apportioning). 2 命运,天命(lot in life). 3 配额,应得的份额(share allotted to one). 4 《英》分配租借地,市民菜园.

al·lo·trope [ǽlətròup] ['ælə,trop] *n.* 〖化〗同素异形体:元素相同,但结晶形、化学性质、原子结合方式都不同的单体,例如氧(O_2)和臭氧(O_3),黄磷和赤磷,石墨和钻石等.
al·lo·trop·ic [ælətrɔ́pik/-tráp-] [,ælə'trɑpɪk] *adj.*
al·lot·ro·py [əlɔ́trəpi/-lát-] [ə'lɑtrəpɪ] *n.* 〖化〗同素,同素异形.

·**al·low** [əláu] [ə'lau] *vt.* 1 许可,允许;听任(permit)〈*to do*〉:——*Bathing is allowed in the pond.* 可以在水池中沐浴/ *allow a garden to become overgrown with weeds.* 任花园中的杂草蔓生.
2 (定期)给,给付(give):——*I allow him £ 200 a year*＝*I allow £ 200 a year to him.* 我一年给他 200 英镑.
3 准备,有…余地;打折扣:——*allow 15% for inflation.* 为考虑通货膨胀而留有 15% 的余地/ *allow 10% for cash payment.* 若现金支付则打 9 折.
4 (对某事)承认,认可,认许(admit)〈*to be, that* ＋从句〉:——*We allow him to be a true artist.* ＝*We allow that he is a true artist.* 我承认他是真正的艺术家.
5 《美》斟酌,考虑(consider)〈*that* ＋ 从句〉.
——*vi.* 容许,有…的余地(admit)〈*of*〉:——*The situation allows of no delay.* 情况紧急,不得有丝毫耽误.
allow for 斟酌(事情等),考虑,有商量的余地(take into consideration).
al·lów·a·ble *adj.*

·**al·low·ance** [əláuəns] [ə'lauəns] *n.* 1 (定期支付的)支付金,薪金;零用钱;津贴:——*an allowance of £1 000 a year* 一年 1 000 英镑的津贴/ *a travelling allowance* 旅费津贴. 2 折扣,减价(discount):——*a heavy allowance* 大减价. 3 许可,承认,宽容(permission).
make allowance(s) for 考虑(事情),宽容:——*make allowance(s) for his youth.* 念在他年轻(识浅)的分上.
——*vt.* 给(人)定量[额]的(食物、金钱等).
family allowance 家庭津贴.

al·low·ed·ly [əláuidli] [ə'lauɪdlɪ] *adv.* 明白地,公认地(admittedly).

al·loy [*n.* ǽlɔi, əlɔ́i; *v.* əlɔ́i] [*n.* 'ælɔɪ, ə'lɔɪ; *v.* ə'lɔɪ] *n.* 1 合金:金属和其他金属或非金属熔解混合而成,例如含铅和锌合金的黄铜,铅、锡的铅字合金等. 2 (和贵金属等混合物的)贱金属(base metal). 3 混合物,不纯物. 4 (金、银的)成分,成色(standard). ——*vt.* 1 使成合金. 2 (搀和他物)减少成色(debase). 3 损坏,弄坏.

all·spice [ɔ́:lspàis] ['ɔl,spaɪs] *n.* 甘椒,甜胡椒(pimento):一种香料,是由产于西印度群岛的蒲桃树的果实晒干制成,其香味似肉桂、肉豆蔻及丁香的混和体.

All·ston [ɔ́:lstən] ['ɔlstən] **Washington**～奥尔斯顿(1779～1843):美国画家,属浪漫主义派,以充满幻想的色彩和戏剧性的效果著称.

al·lude [əljú:d/əlú:d] [ə'lud] *vi.* 1 暗示,透露(make an indirect or passing reference)〈*to*〉. 2 提及(refer in any manner)〈*to*〉.

al·lure [əljúə/əlúər] [ə'lur] *vt.* 1 引诱,劝诱(tempt, entice). 2 诱惑,迷惑(fascinate, charm). ——*n.* 魅力(personal charm).
al·lúre·ment *n.*

al·lu·sion [əljú:ʒən/əlú:-] [ə'luʒən] *n.* 1 暗示,暗喻(indirect or passing reference). 2 言及;引喻.

al·lu·sive [əljú:siv/əlú:-] [ə'lusɪv] *adj.* 1 暗示的,暗指的(containing an allusion)〈*to*〉. 2 含典故的,富隐喻的(full of allusions).
al·lú·sive·ly *adv.* **al·lú·sive·ness** *n.*

al·lu·vi·al [əljú:viəl/əlú:-] [ə'luvɪəl] *adj.* 冲积(物)的,冲积期的. **al·lú·vi·al·ly** *adv.*
alluvial fan 冲积扇. **alluvial cone** 冲积锥.

al·lu·vi·on [əljú:viən/əlú:-] [ə'luvɪən] *n.* 1 (波浪的)冲击. 2 洪水(flood). 3 冲积层(alluvium). 4 〖法律〗增地(因冲积等产生的水边新生土地).

al·lu·vi·um [əljú:viəm/əlú:-] [ə'luvɪəm] *n.* (pl. -via, -ums) 1 (因水流而形成泥土、沙砾等的)堆积. 2 冲积层.

al·ly[1] [*v.* əlái; *n.* ǽlai, əlái] [*v.* ə'laɪ; *n.* 'ælaɪ, ə'laɪ] *vt.* (与国家间)同盟,联合,(与人或家庭)结亲,联姻(combine, unite)〈*with, to*〉. ——*n.* 1 同盟者,盟友,同盟国. 2 [the Allies] 同盟国. (1) 第一次世界大战(1914～1918)前,即指 1907 年三国缔约(Triple Entente)结合成的英、法、俄三同盟国. (2) 协约国:第二次世界大战(1939～1945)时,与轴心国(the Axis Powers)敌对的各国. 3 协力者,支持者.
[古法语 *al(e)ier*←拉丁语 *alligare*(*ad-to* ＋ *ligare* 结),即"结合"]

al·ly[2], **al·ley** [ǽli] ['ælɪ] *n.* (大理石、雪花石膏、玻璃等制成上等的)弹珠(choice playing-marble).

Al·ma [ǽlmə] ['ælmə] [加冠词 the] 阿拉木图河:流经俄罗斯西部克里姆半岛上的河流, 1854 年克里米亚战争最初战场即在此地,英法联军也曾在此地打败俄军.

al·ma·can·tar [ælməkǽntə/-tər] [,ælmə'kæntə] *n.* :→ ALMUCANTAR.

Al·mack [ɔ́:lmæk] ['ɔlmæk] **William**～奥尔马克(? ～1781):18～19 世纪时,伦敦圣詹姆斯(St. James)具有社交功能的奥尔马克聚会厅(Almack's Assembly Rooms)的创设者.

Al·ma·gest [ǽlmədʒèst] ['ælmə,dʒɛst] 1 《天文学大成》:希腊天文学家托勒密(Ptolemy)所著《天文学大成》的阿拉伯语译名. 2 [亦作 a-](中世纪的)占星术书,炼金术书. [阿拉伯语 *al-majisti* (*al*-the ＋ 希腊语 *megistē* 大系,体系). 希腊语 megistē 是 megas(大)的最高级阴性形式]

Al·ma Ma·ter [ǽlmə méitə, má:tə/-tər] ['ælmə 'metə, 'mɑtə] 母校,出身学校(one's university or school).
[拉丁语"恩深之母"之意]


al·ma·nac [ɔ́:lmənæ̀k] ['ɔlmə,næk] *n.* 1 历书. 2 年鉴.

Al·ma·nach de Go·tha [dəgóθə/-gáθə] [də'gɑθə]《哥达年鉴》:记载欧洲王族、贵族及外交官等家谱的年鉴.

Al·ma-Tad·e·ma [ǽlmətǽdimə] [,ælmə'tædɪmə] **Sir Lawrence**～阿尔玛-塔德玛(1836～1912):生于荷兰的英国画家.

·**al·might·y** [ɔ:lmáiti] [ɔl'maɪtɪ] *adj.* 1 全能的(all-powerful):——*Almighty God* 全能的神. 2 [the A-] 上帝(God).

alligator/ 短吻鳄
短吻鳄属的鳄鱼,有分布于美国东南部的密西西比短吻鳄和分布于中国长江下游的长江短吻鳄两种. 吻较短,较宽,闭嘴时下颚第四齿不露在外面. 下图为密西西比短吻鳄,体长 3～4 米,最大的记录可达 6 米;长江短吻鳄的体型较小,约在 1.5～2.5 米. 其性温驯,动作较迟钝,危险性较小.





almshouse / 救济院
位于英国密尔顿·阿拨斯(Milton Abbas)的救济院.建于18世纪,历来以建筑之美闻名.英国自伊丽莎白一世(1533～1603)执政起,依"贫民救济法"设立的救济院为数甚众.

al·mond [ɑ́:mənd;美 + - ǽlm] [ˈæmənd] *n.* **1** 扁桃,巴旦杏(*Prunus amygdalus*):产于温带的一种蔷薇科落叶乔木,高12～15米,类似李或桃.果核内的果仁可做成食用的甘扁桃和药用的苦扁桃两种.**2** 扁桃仁:由扁桃果核内取出的长圆形果仁.**3** 扁桃形的东西.

al·mon·er [ɑ́:mənə, ǽlm-/-ər] [ˈælmənə] *n.* **1** (皇家或修道院等的)救济品分发员(official distributor of alms).**2**《英》(医院的)社会医疗工作人员(medical social worker):照顾出院后病人的一般女性职员,原本亦收取治疗费用.

al·mon·ry [ɑ́:mənrɪ, ǽlm-] [ˈɑmənrɪ, ˈælm-] *n.* 〖史〗救济品发放处(place where alms were distributed);救济品分发员的住处(almoner's residence).

·**al·most** [ɔ́:lmoust, —⌐] [ˈɔl,most, ɔlˈmost] *adv.* 几乎:— *He almost always makes mistakes.* 他几乎一直做错./ *I was almost drowned.* 我差点溺死/ *He said almost nothing worth listening to.* 他说的话,简直没有一句值得听的.▶ almost 通常放在所修饰的动词、形容词、副词之前.

alms [ɑ:mz] [ɑmz] *n.* [通常作单数用](给予穷困者的)施舍,布施(charitable relief of the poor);捐赠物,救济金(donation).
álmshòuse (*n.*)救济院:以救济为目的,专门收容穷人或老人的慈善机构.✽
álmsman (*n.*)受救济者.

al·mu·can·tar [ælmjukǽntə/-tər] [ˈælmju,kæntɚ], **-ma-** [-mə-] *n.*〖天文〗地平纬线;与地平面平行的天球上的圆.地平面形成的第一个等高度圈.
[阿拉伯语 *al-mukantar*→*kantara*(架桥)]

a·lo·di·um [əlóudiəm] [əˈlodiəm] *n.*:→ALLODIUM.

al·oe [ǽlou] [ˈælo] *n.* **1** 芦荟:百合科芦荟属(*Aloe*)植物的通称.常绿植物,开直立穗状花序,叶剑状且多肉质,边缘有刺,原产地中海,台湾目前约有二十余种.其叶汁可当药用.✽**2** [pl.,作单数用]〖药理〗芦荟汁:由芦荟叶汁做成的泻药.
al·o·et·ic [æ̀louétik] [,æloˈɛtɪk] *adj.*〖医〗含芦荟汁的.
American aloe 美国芦荟(*Agave americana*).

a·loft [əlɔ́ft/əlɔ́:ft] [əˈlɔft] *adv.*, *adj.* (▶ *adj.* 作表语用)**1** 高地[的](high up);向上地[的](upward).**2**〖海〗在(船的)桅杆帆桁等高处,在帆桅缆索上(in (to) the upper parts).

a·lo·ha [ɑ:lóuhɑ:, əlóuə] [ɑˈloha, əˈloə] *n.* 夏威夷语,常用于见面招呼或分别时,表示爱、情意、亲切等之意(love, affection, kindness—often used to express greeting or farewell).
Aloha shirt (*n.*)夏威夷衬衫:开领的夏季上衣,多采用颜色鲜艳的印花布料.

·**a·lone** [əlóun] [əˈlon] *adj.* (作表语用) **1** 独自的,单独的(not with others):— *They were alone in the room.* 那房间里只有他们.**2** [接于名词,代名词之后]仅…:— *This fact alone proves my innocence.* 仅此事实即可证明我的无罪.
all alone 孤独地;独立地.
leave [***let***]... ***alone*** 任由,不管,置之不理.
— *adv.* 单独地,惟一地(only):— You *alone can help me.* 只有你才能帮我忙./ *He went there alone.* 他独自去那里.



:**a·long** [əlɔ́ŋ/əlɔ́:ŋ] [əˈlɔŋ] *prep.* 沿着… 顺着…(through length of):— *sail along the coast* 沿着海岸航行.
— *adv.* **1** 沿:— *several hotels along by the lake* 沿湖有许多旅馆.**2** (和…)一起(in company or conjunction)(*with*):— *Please take me along with you.* 请带我一起走.**3** 在前,上前,向前(onward):— *walk along* 向前走.
all along 总是,一直.
be along 来到,就来:— *I'll be along in ten minutes.* 我10分钟以内就到.

a·long·side [əlɔ́ŋsàid/əlɔ́:ŋ-] [əˈlɔŋ,saɪd] *adv.* 在舷侧,在横侧. ***alongside of*** 并列,并邻.

a·loof [əlú:f] [əˈluf] *adv.* **1** 远离地,离开地(away, apart).**2** 疏远地,冷淡地,不关心地.
— *adj.* **1** 远离的.**2** 不关心的,冷淡的(unconcerned, lacking in sympathy).

al·o·pe·ci·a [æ̀loupí:siə/-ʃiə] [,æləˈpiʃɪə] *n.*〖医〗脱发症,秃头(baldness).
alopecia areata〖医〗簇状秃发
[希腊语 *alōpekia*(狐狸的脱毛症←*alōpēx*(狐狸)]

·**a·loud** [əláud] [əˈlaud] *adv.* **1** 出声地,以一般的声音(in the normal voice):— *read the letter aloud.* 出声读信.**2**《古》大声地,高声地(loudly).

alp [ælp] [ælp] *n.* **1** 高峰(mountain-peak).**2** [pl.](靠近瑞士的)阿尔卑斯山中的牧场(green pasture-land on mountain-side).

aloe / 芦荟
百合科芦荟属植物的通称,约有310种,主要产于非洲.从其中几种的叶采取汁液,可当作泻剂用.

al·pac·a [ælpǽkə] [æl'pækə] *n.* **1** 羊驼:产于南美,美洲驼属,类似骆驼的有蹄哺乳动物.其毛长可做毛织品,安第斯山脉地带羊驼已实现家畜化饲养 ✽ **2** 羊驼毛. **3** (以棉线为经纱的)羊驼毛织品;类似羊驼呢的丝[棉、尼龙]织品.
[西班牙语(←*al*-阿拉伯语定冠词,秘鲁土语 *paco* 红褐色的)]

al·pen·stock [ǽlpənstɔ̀k/-stɑ̀k] ['ælpən,stɑk] *n.* 顶端有铁把的登山杖.

al·pha [ǽlfə] ['ælfə] *n.* **1** 希腊字母的第一个字母(A, α),相当于英语中的 A, a. **2** (学业成绩的)优等,特优(examiner's first-class mark). **3** 〖天文〗α 星,主星:各星座中最亮的星.
alpha and omega (1)希腊字母的第一个字母和最后一个字母. (2)始终,全部(〖圣〗《启示录》1:8).
alpha particles 〖物理〗α 粒子:由 2 个质子和 2 个中子组成,带正电荷.
alpha plus 甲上,优$^+$ A$^+$ (superlatively good). **alpha rays** 〖物理〗α 射线:α 衰变时由原子核放出 α 粒子流. α 粒子是氦的原子核,由 2 个质子和 2 个中子组成. 由于 α 粒子质量比电子大得多,通过物质时极易使其中原子电离而损失能量.

·**al·pha·bet** [ǽlfəbèt] ['ælfə,bɛt] *n.* **1** (一种语言的)全部字母表:——*the Russian alphabet* 俄语字母表. **2** (表现声音的)文字[符号]体系:——*the Morse alphabet* 莫尔斯符号. **3** 进阶,入门,初步.
ál·pha·bét·i·cal *adj.* 字母的,照字母顺序的:——*in alphabetical order* 按照字母顺序.
àl·pha·bét·i·cal·ly *adv.*
deaf-and-dumb alphabet: →DEAF.
phonetic alphabet 音标.
[后期拉丁语 *alphabetum*←希腊语 *alpha*, *bēta*(字母的最初 2 个字为"α"及"β")]

al·pine [ǽlpain;美 + -pin]['ælpɪn]*adj.* **1** [A-] 阿尔卑斯山脉的(of the Alps). **2** 高山的(of high mountains). **3** 〖地质〗阿尔卑斯造山运动的;第三纪(渐新世、中新世)(→图 GEOLOGY).
al·pin·ist [ǽlpinist] [ǽlpɪnɪst] *n.* (阿尔卑斯)登山家.
alpine climate 〖地理〗高山气候:分布于针叶林区之上,终年覆在雪区之下的气候区. **alpine plant** (1)原生于阿尔卑斯地区的植物. (2)高山植物:分布于高山地带的植物. ✽

Alps [ælps] [ælps] [加冠词 the]阿尔卑斯山脉:位于欧洲中南部的褶曲山脉. 自地中海北部的利古里亚(Liguria)海起,经法国东南部的隆河流域、瑞士境内,一直到匈牙利盆地西部,平均海拔是2 500米,最高峰为白朗峰,海拔 4 811 米.
[拉丁语 *Alpes*←希腊语 *Alpeis*. 其名的由来有"白"、"高"等说法]

:**al·ready** [ɔːlrédi] [ɔl'rɛdɪ] *adv.* 已经,早已(beforehand, thus early):——*She has already done her homework.* 她已把功课做完了./ *Have you read the novel already?* 你读过这本小说了吗? ▶ (i)通常肯定句用 already,疑问句用 yet. (ii)疑问句中用 already,含有"意外、吃惊"的意思.——*Have you finished breakfast already?* 你已经用过早餐了吗?(或认为还没有).

a. l. s. 《略》autograph letter signed 亲自写并亲笔签名的信.

Al·sace [ǽlsæs] ['ælsæs] 阿尔萨斯:法国东北部莱茵河西岸地方,是日耳曼和拉丁两民族的居住地. 1870 年德法战争后,德国将它和洛林省的一部分合并,称为阿尔萨斯-洛林. 1919 年第一次世界大战后归还法国. 农业发达,产小麦、蔬菜、葡萄,莱茵河沿岸有纺织、化学、金属等工业. ✽

Al·sa·ti·a [ælséiʃjə] [æl'seʃɪə] **1** 阿尔萨斯的古称. **2** 旧时伦敦 White friars 地区的黑话名称,1697 年以前,是犯罪及债务者的逃匿处.
Al·sá·ti·an *adj.* 阿尔萨斯的. ——*n.* **1** 阿尔萨斯人. **2** (亦作 **Alsatian wolf-dog**)《英》德国牧羊犬(German shepherd dog).

:**al·so** [ɔ́ːlsou] ['ɔlso] *adv.* 也,又,并且:——*He likes tennis. I also like it.* 他喜欢网球,我也喜欢网球/ *He has two dogs and also three cats.* 他养了两只狗,还养了三只猫. ▶ 否定句用 either.——*I don't like it either* 我也不喜欢它. **álso-ràn** (*n.*)(1)(赛马中前三名以外的)次等马,落选马(horse not among first three in the race). (2)(竞赛中的)失败者;落选者.

alt [ælt] [ælt] *n.* 〖音乐〗中高音(high note).
in alt 以中高音:指高音谱表的上加一间 G 音起的八度音阶的各音.

Al·ta·ic [æltéiik] [æl'teɪk] *adj.* 阿尔泰山语系的. ——*n.* 阿尔泰山语系:土耳其语系、蒙古语系及通古斯语系的通称.



alpaca / 羊驼
全身长约 2 米,肩高约 90 厘米,比美洲驼稍小,毛有黑、褐、白等色,安第斯山区自古即养作食用.




Alsace / 阿尔萨斯
位于阿尔萨斯中心地带的斯特拉斯堡(Strasbourg),是连接马恩河、隆河及莱茵河的交通要地,1681 年归属法国. 1871 年阿尔萨斯及洛林两省割让给德国之后,德法两国间为了争夺这块富饶土地的归属权问题,曾引发数次战争.



alpine plant / 高山植物
图为阿尔卑斯山上的龙胆科植物(*Gentiana verna*).

altar/祭坛



1 Baldachin
天盖、华盖
2 Reredos or retable
祭坛后壁的装饰及雕刻
3 Riddel post
祭坛两旁垂帘用的支架
4 Gradine
祭坛上装饰台的架子
5 Riddel
祭坛两旁的垂帘
6 Predella
祭坛上的装饰台
7 Frontlet
横垂在祭坛前面罩帷上、有装饰物的台帷
8 Frontal
祭坛前面的罩帷
9 Orphrey
金线刺绣的装饰品

al·tar [ɔ́:ltə/-tər] [`ɔltɚ] *n.* **1** (教堂、圣殿等的)祭坛(flat-topped block for offerings to a deity). ✽ **2** 〖教会〗圣餐台(communion table).
lead to the altar (和某女子)结婚(marry).
áltar-clòth (*n.*)圣坛罩,祭坛罩(linen cloth):祭坛前面及上面的丝制罩巾(silk frontal and super-frontal).
áltarpìece (*n.*)(基督教教堂)祭坛后部上方的绘画、雕刻等装饰品.
[后期拉丁语 *altar(e)*(←拉丁语 *altus* 高的)]

·**al·ter** [ɔ́:ltə/-tər] [`ɔltɚ] *vt.* **1** 改变,变更,更改(一部分):—*alter a dress* 修改衣服. **2** 《美》阉割,去势. ▶一般 alter 是指"部分的改变",change 是指"全部的改变". —*vi.* 变,改:—*alter for the better* 改好,变好. **àl·ter·á·tion** *n.*
altered rock 〖地质〗变质岩:因受压力或热,致使性质改变的岩石.

al·ter·a·tive [ɔ́:ltərətiv;美 + -rèitiv][`ɔltə,retɪv] *adj.* 容易改变的,变化的(tending to alter). —*n.*〖医〗改善体质的药疗或食疗.

al·ter·cate [ɔ́:ltəkèit/-tər-, ǽltər-][`ɔltɚ,ket, `æltɚ-] *vi.* (激烈)争论,口角(dispute hotly, wrangle).
àl·ter·cá·tion *n.*

al·ter e·go [ǽltə égou, í:gou/-tər] [`æltɚ `ɛgo] *n.* (pl. **-gos**). **1** 他我,个性中的另一面(one's other self). **2** 密友,至交(intimate friend).
[拉丁语]

al·ter·nate [*adj.* ɔ:tə́:nit/ɔ́:tər-, ǽltər-; *v.* ɔ́:ltənèit/-tər-, ǽl-][*adj.* `ɔtɚnɪt, `æltɚ-; *v.* `ɔltɚ,net, `æl-]*adj.* **1** (两种东西)交互的,轮流的(coming each after one of the other kind). **2** (线、列)交错的,间隔的. **3** 〖植〗(叶)互生的. —*vt.* **1** 交互,交错. **2** (两物)相互交替(interchange alternately)〈*with, by*〉:—*Nature alternates sunshine with rain.* 天气乍晴乍雨. —*vi.* **1** 轮流交替(succeed each other by turns);交错陈列. **2** (以他物)代替.
al·tér·nate·ly *adv.* **àl·ter·ná·tion** *n.*
alternating current 〖电〗交流电. (略 A. C., a. c.)
alternating generations 〖生物〗(1)隔代遗传:形质和前一代(父母)不同,而和前二代(祖父母)相似的现象. (2)《误用》世代交替:有性生殖和无性生殖的反复循环.

·**al·ter·na·tive** [ɔ:ltə́:nətiv/-tə́:r-, æl-][ɔl`tɝnətɪv, æl-] *adj.* **1** (两者之中)择其一的,两者选一的(mutually exclusive);(三个以上)择其一的:—*alternative possibilities* 任何一方都可能有的事. **2** 可代替的(available in place of another):—*There is no alternative course.* 没有其他办法了. —*n.* **1** 两者择一(permission to choose between two things):—*the alternative of liberty or death* 死亡或自由,选择其一. **2** (从两个或三个以上)选择一个的方法[手段]:—*The alternative is surrender or death.* 在投降或死亡中,选择一样.
al·tér·na·tive·ly *adv.*

al·ter·na·tor [ɔ́:ltənèitə/-tərnèitər, ǽl-][`ɔltɚ,netɚ, `æl-] *n.* 〖电〗交流发电机(dynamo producing alternating current)(→图 DYNAMO).

al·tho [ɔ:lðóu] [ɔl`ðo] *conj.* 《美》= ALTHOUGH.

alt·horn [ǽlthɔ:n/-hɔrn] [`ælt,hɔrn] *n.* 中音萨克号(alto saxhorn).

·**al·though** [ɔ:lðóu] [ɔl`ðo] *conj.* 纵使…,虽然…(though):—*Although it was cold, he did not make a fire in the stove.* 虽然很冷,他仍未生起火炉. ▶ (i) although 较 though 文语. (ii) as though 没有像 though 一样的假设法,其所引从句,放在主句之前.

al·ti·me·ter [æltimì:tə/æltímitər, ǽltimì:tər] [æl`tɪmətɚ, ǽltɪ,mitɚ] *n.* (飞机等的)高度计. ▶有用标准大气压来测量的气压高度计,有利用电波垂直发出信号,以算出电波往返时间来测量的电波高度计等.

al·ti·tude [ǽltitjù:d/-tjù:d] [`æltə,tjud] *n.* **1** 高,高度(height). **2** 〖数学〗(三角形等的)高. **3** 〖地理〗海拔,标高(height above mean sea-level). **4** 〖天文〗高度:水平线到天体间的角距离. **5** [通常 pl.]高处(high place). **6** 高的地位[身份](eminence).

al·to [ǽltou] [`ælto] *n.* (pl. **-tos**), *adj.* 〖音乐〗—*n.* **1** 男高音,女低音. (1)男声最高音. (2)女声最低音(→图 VOICE). **2** 歌手,音乐家. **3** 男高音部,女低音部.
—*adj.* 男高音的,女低音的.
alto clef:→CLEF. [意大利语,原意"高的"]

al·to·cu·mu·lus [æ̀ltəkjú:mjuləs] [,ælto`kjumjələs] *n.* (pl. **-li** [-lài] [-,laɪ])〖气象〗高积云:出现在高度 2 000~7 000 米间的云层,云层是由断断续续的板状薄云块连成的,云块密度较大(→图 CLOUD).

·**al·to·geth·er** [ɔ̀:ltəgéðə/-ər] [,ɔltə`gɛðɚ] *adv.* **1** 完全,全然:—*That's altogether another question.* 那完全是另一回事/ *She isn't altogether bad at singing.* 她唱得并不是很差(▶部分否定). **2** 总共,全部:—*How much does my bill come to altogether?* 我的账单共计多少钱? **3** 总而言之,大概(on the whole). —*n.* 全体;《口语》裸体,赤膊:—*in the altogether* 全身赤裸.

al·to-re·lie·vo [æ̀ltourilí:vou] [`æltorɪ`livo] *n.* (pl. **-vos**)高凸浮雕(的雕刻)(high relief).
[意大利语]

al·to·stra·tus [æ̀ltəustréitəs] [,ælto`stretəs] *n.* (pl. **-ti** [-tai])〖气象〗高层云:高度在 2 000 ~10 000米间的云层. 厚度从几百米到几千米不等(→图 CLOUD).

al·tru·ism [ǽltruìzəm] [`æltru,ɪzəm] *n.* 利他主义(regard for others as a principle of action).
àl·tru·ís·tic *adj.* **àl·tru·ís·ti·cal·ly** *adv.*
[法语 *altruisme*←意大利语 *altrui*(他人,他人之物). 孔德(A. Comte)创造的新词]

al·um [ǽləm] [`æləm] *n.* 〖化〗明矾:尤其是指钾明矾或铝明矾等,多用在制纸或鞣皮等的工业过程中.

a·lu·mi·na [əljú:minə/əlú:-] [ə`lumɪnə] *n.* 矾土,氧化铝($Al_2O_3$):铝的氧化物,在自然界中,以红宝石、蓝宝石及铁矾土等形态出现,从铁矾土中可以提炼出铝. **a·lu·mi·nate** [əljú:minèit/əlú:-] [ə`lumɪ,net] *n.* 〖化〗铝酸盐,矾土酸盐:氧化铝和强碱类的化合物.

al·u·min·i·um [æ̀ljumíniəm] [,æljə`mɪnɪəm], **a·lu·mi·num** [əlú:minəm] [ə`lumɪnəm] *n.*
〖化〗铝:银白色的金属元素,在自然界中不以纯铝形态存在,多与他物化合形成化合物,可利用电解法提炼,一般用在飞机、汽车等零件中. 元素符号 Al,原子序数 13,原子量 26.982. ✽



aluminium / 铝
图为位于美国达拉斯以铝为外墙建筑材料而筑成的摩天大楼,铝于 1855 年为人所发现,20 世纪 50 年代起,应用于建筑外墙的装饰材料.

a·lu·mi·nize, -nise [əljúːminàiz/əlúː-][əˋluməˌnaɪz] *vt.* 加铝于…之上，镀铝(coat with aluminium). **a·lù·mi·ni·zá·tion, -sá-** *n.*

a·lu·mi·nous [əljúːminəs/əlúː-] [əˋlumɪnəs] *adj.* **1** 有明矾[矾土]性质的(of the nature of alum or alumina). **2** 含铝的(containing aluminium).

a·lum·na [əlʌ́mnə][əˋlʌmnə] *n.* (pl. **-nae** [-niː][-ni]) 《美》alumnus 的阴性形式.

a·lum·nus [əlʌ́mnəs] [əˋlʌmnəs] *n.* (pl. **-ni** [-nai] [-naɪ]) 《美》**1** 毕业生，校友. **2** 学生，学徒(pupil, student).
[拉丁语，"养子"之意. alumna"养女"]

Al·va [ǽlvə] [ˋælvə], **Al·ba** [-bə] [-bə] **Fernando Alvarez de Toledo, Duke of**～阿尔瓦(1508～1582)：西班牙军人. 于 1567～1573 年间任荷兰总督.

al·ve·o·lar [ælvíːələ, ælvióu-/ælvíːələr][ælˋviələ, ælˋviələ] *adj.* **1** 〖解·动〗肺泡的，气泡状的(of an alveolus). **2** 〖语音〗齿槽音的：—*alveolar consonants* 齿槽音.
—*n.* 〖语音〗齿槽音：舌尖抵着上齿槽而发出的声音，如[t][d][n][l][s]等.

al·ve·o·late [ælvíːəlit, ælviəlit] [ælˋviəlɪt, ælviəlɪt] *adj.* 蜂巢状的，气泡状的，多小孔的(honey-combed, pitted with small cavities).

al·ve·o·lus [ælvíːələs; 英 + ælvióu-][ælˋviələs] *n.* (pl. **-li** [-lài] [-ˌlaɪ]) 〖解·动〗**1** 蜂房的巢室. **2** 齿槽(socket of a tooth). **3** 肺泡. **4** 腺泡. **5** 箭石(belemnite)等化石的圆锥状小孔.

:al·ways [ɔ́ːlwiz, -weiz] [ˋɔlwɪz, -wez] *adv.* 永远地，总是(at all times, in all circumstances)：—*I am always at home in the evening.* 我晚上总是在家. ▶ 通常接在 be 动词、助动词之后，一般动词之前. **not always** [部分否定]未必经常，不一定：—*He is not always busy.* 他未必经常忙碌.

:am [(弱)əm, m;(强)æm] [(弱)əm, m;(强)æm] *v.* be 的第一人称单数现在时.

·a. m., A. M. 《略》**1** *ante meridiem* 上午(before noon)(←→ *p. m.*)：—10.30 a. m. 上午 10 点半. ▶ (i)10.30 a. m. 也可写成 10:30a. m. (ii)时刻表中以 A. M. 表示，句子中则多以 a. m. 表示，但都需置于数字之后. **2** *anno mundi* 创世纪元(in the year of the world). [拉丁语]

A. M. 《略》Albert Medal 《英》艾伯特勋章.

Am·a·dis of Gaul [ǽmədis əv gául] [ˋæmədɪs əv ˋgaul] 阿马迪斯·德·高尔：15 世纪西班牙作家蒙塔尔沃(García de Montalvo)所著骑士故事中的主角.

a·main [əméin] [əˋmen] *adv.* 《古·诗》**1** 竭尽全力地，猛力地(vehemently). **2** 急速地(in all haste).

A·mal·ek·ite [əmǽlikàit/ǽmələkàit][ˋæməˌlɛkaɪt] *n.* 亚玛力人：以扫(Esau)(〖圣〗《创世记》36:12)的子孙组成的游牧民族，是最初奋力逃出埃及后的以色列人的民族. —*adj.* 亚玛力人的.

a·mal·gam [əmǽlgəm] [əˋmælgəm] *n.* 汞合金：水银和其他金属混合而成的普通可塑性合金，多用做补牙材料.

a·mal·ga·mate [əmǽlgəmèit] [əˋmælgəˌmet] *vt.* **1** 合并，联合(公司或企业等)(combine, unite)；融合(种族、思想等)(mix). **2** 〖冶金〗使(金属)汞齐化，调制…成为汞合金(alloy with mercury). —*vi.* **1** 合并，联合；混合. **2** (金属)汞齐化. **a·màl·ga·má·tion** *n.*

a·man·u·en·sis [əmæ̀njuénsis][əˌmænjuˋɛnsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-siz]) 笔录者，抄写员(one who writes from dictation, or copies)；文书助手(literary assistant).

am·a·ranth [ǽmərænθ] [ˋæməˌrænθ] *n.* **1** 不凋花：传说中永远不凋谢的花，是永生不死的象征. **2** 苋属(*Amaranthus*)植物的通称. 如老枪谷(love-lies-bleeding)等. **3** 〖化〗苋菜红：紫红色的水溶性粉末，通常被当作偶氮染料、衣服染料以及药品、食品的食用色素. **àm·a·rán·thine** *adj.* **1** 《诗》不褪色的，不谢的(unfading). **2** 紫红色的(purple).

A·mar·na [əmáːnə/əmáːr-] [əˋmɑrnə] **Tell el**～特勒·埃尔·阿马尔纳：埃赫纳顿(AKHNATEN)所建造的古埃及城市埃赫塔顿(Akhetaten)中的遗迹. **Amarna letters** [**tablets**]特勒·艾尔·阿马尔纳文件、石板：在特勒·艾尔·阿马尔纳发现，刻有公元前 14 世纪楔形文字的石板，大部分是外交文件，包括由邻近统治者写来的文件.

am·a·ryl·lis [æ̀mərílis] [ˌæməˋrɪlɪs] *n.* 孤挺花(*Amaryllis belladonna*)(belladonna lily)：孤挺花属的球根植物，初秋开花，原产于南非的好望角. ✽ [源于近代拉丁语，在希腊、罗马古典著作中，出现的乡间美人的名字(希腊语 *Amarullis*，拉丁语 *Amaryllis*)]

a·mass [əmǽs] [əˋmæs] *vt.* **1** 堆积，聚积(heap together). **2** 积蓄(财富等)(accumulate).

am·a·teur [ǽmətəː, -tjùə/-təːr, -tʃùər] [ˋæməˌtɝ, -tʃur] *n.* **1** (…的)爱好者(one who is fond) ⟨*of*⟩. **2** (艺术等的)业余从事者，外行，业余选手[竞赛者](one who practices a thing as a pastime)(←→ *professional*). **am·a·teur·ish** [æ̀mətə́ːriʃ, -tjúər-] [ˌæməˋtɝɪʃ, -ˋtjurɪʃ] *adj.* 业余的；外行的，不熟练的(imperfect in execution, unskilful). **àm·a·téur·ish·ly** *adv.* **àm·a·téur·ish·ness** *n.* **àm·a·téur·ism** *n.*
[拉丁语 *amatoris*(爱好者)←*amare*(爱)]

A·ma·ti [əmáːti] [əˋmɑtɪ] 阿马蒂：意大利著名的弦乐器制造家族(尤以小提琴制造为主)，16 世纪、17 世纪时活跃于克雷莫纳(Cremona)地方. 尼科拉·阿马蒂(Nicola Amati)是斯特拉迪瓦里(Antonio Stradivari)的老师.

am·a·tive [ǽmətiv] [ˋæmətɪv] *adj.* 多情的，恋爱的(disposed to loving). **ám·a·tive·ness** *n.*

am·a·tol [ǽmətɔ̀l/-tɑ̀l, -tɔ̀ːl] [ˋæməˌtɑl, -ˌtɔl] *n.* 〖化〗：为硝酸胺与三硝基甲苯(TNT)混合成的强力炸药. [*am*(monia) + (trinitro)*tol*(uol)]


am·a·to·ry [ǽmətəri/-tɔ̀ːri] [ˋæməˌtorɪ] *adj.* 恋爱的，爱欲的(pertaining to a lover or sexual love).

·a·maze [əméiz] [əˋmez] *v.* (**-mazed; -mazing**), *n.* —*vt.* 惊奇，使大吃一惊(overwhelm with wonder)：—*I was amazed at the news.* 这消息让我大吃一惊/ *I was amazed to see his dangerous feat.* 他那惊险的技艺令我瞠目惊视. —*n.* 《古·诗》大吃一惊.
a·máz·ed·ly, a·máz·ing·ly *adv.* 可惊地，令人惊讶地.
a·máze·ment [-mənt] [-mənt] *n.* 惊奇，讶异，诧异：—*to one's amazement* 令人吃惊的是…

Am·a·zon[1] [ǽməzən] [ˋæməzṇ] *n.* **1** 〖希腊神

amaryllis / **孤挺花**
产于南美的孤挺花，已被大量栽培为园艺植物. 其特色为柱头非三裂，花茎也不是中空.





话〗亚马孙族:根据古希腊历史学家希罗多德(Herodotus)的说法,亚马孙族是居住在黑海沿岸西徐亚(Scythia)地方的勇猛女族. 2 女武士,女战士(female warrior). 3 (亚马孙族般的)女杰,女中丈夫,高壮勇猛的女性(tall, strong or athletic woman).

Am·a·zon² [ǽməzən] [ˋæməzn̩] [加冠词 the]亚马孙河:位于南美大陆北部的河流,流域面积及流量均居世界第一位. 发源于秘鲁的安第斯山脉,在巴西北部沿岸注入赤道正下方的大西洋. 自发现后的 1 500 年以来,虽曾有种种不同的称呼,但最后定名为亚马孙河,是因为传说在流域的某个地方住着亚马孙人. ✽

Am·a·zo·ni·an [æ̀məzóuniən] [ˌæməˋzoniən] *adj.* 1 亚马孙族般的,有男子气概的(of the Amazons). 2 亚马孙河的(of the Amazon River).

·**am·bas·sa·dor** [æmbǽsədə/-dər] [æmˋbæsədɚ] *n.* 1 大使,特使:——*the British Ambassador to France.* 英国驻法大使. 2 (正式的)代表,使节(official messenger). **am·bas·sa·do·ri·al** [æmbæ̀sədɔ́:riəl] [æmˌbæsəˋdɔriəl] *adj.*
am·bás·sa·dress *n.* 1 女大使[使节]. 2 大使[使节]夫人.

am·ber [ǽmbə/-bər] [ˋæmbɚ] *n.* 1 琥珀:针叶树的树脂埋在土中形成化石,称为琥珀. 波罗的海沿岸为主要产地,呈半透明的黄色,多用来做装饰品. 2 黄褐色,琥珀色,(交通信号的)黄灯(cautionary traffic light). ——*adj.* 1 琥珀做的,琥珀色的. 2 (交通信号)黄色的.
[古法语 *ambre*←阿拉伯语 ʻ*anbar*(前指龙涎香,后指琥珀)]

am·ber·gris [ǽmbəgri:s/-bər-] [ˋæmbɚˌgris] *n.* 龙涎香,鲸粪:抹香鲸肠内的黑色块状蜡,排泄后变成灰色,可做香料用. 通常浮在热带地方的海面上.

Amazon² / 亚马孙河

长约 6 300 千米,仅次于密西西比河与尼罗河,并居世界三大河之一. 流域面积 705 万平方千米,广达南美洲大陆的 40%,居世界之冠. 靠近河口的地方,流域宽度达 335 千米,水量丰富,居世界第一位,即使大海轮亦可逆航相当的距离. 其流域覆盖了广大的热带雨林区,是块仍待开发之地.



[古法语 *ambre gris*(*ambre* 龙涎香,*gris* 灰色的)]

am·bi·dex·t(e)rous [æ̀mbidékstrəs] [ˌæmbəˋdɛkstrəs] *adj.* 1 两手皆灵巧的(able to use the left hand as readily as the right). 2 非常灵巧的(more than usually dextrous). 3 奸诈的,搞两面派的(double-dealing). **àm·bi·déx·trous·ly** *adv.* **àm·bi·déx·trous·ness** *n.*

am·bi·ent [ǽmbiənt] [ˋæmbɪənt] *adj.* 包围的,周围的(surrounding). **ám·bi·ence** *n.* 环境(environment, surroundings);气氛(atmosphere).

am·big·u·ous [æmbígjuəs] [æmˋbɪgjuəs] *adj.* 1 不清楚的,不明了的(obscure). 2 有两种意义或含义的(of double meaning). 3 含混的,暧昧的,不确定的(doubtful, uncertain).
am·bíg·u·ous·ly *adv.* **am·bíg·u·ous·ness** *n.* **àm·bi·gú·i·ty** *n.* 1 双重意义(double meaning). 2 暧昧的词句,可能包含两种以上意义的词句(expression capable of more than one meaning).

am·bit [ǽmbit] [ˋæmbɪt] *n.* 1 周围,附近(precincts). 2 界限,界线(bounds). 3 (行动、势力等的)范围,领域(compass, extent).

·**am·bi·tion** [æmbíʃən] [æmˋbɪʃən] *n.* 1 雄心,宏愿;野心,企图(*to do*, *to be*):——*one's ambition to be a headmaster* 成为校长的宏愿. 2 宏愿[野心]的目标:——*achieve one's ambition* 实现抱负.

·**am·bi·tious** [æmbíʃəs] [æmˋbɪʃəs] *adj.* 1 雄心万丈的(full of ambition):——*an ambitious boy* 雄心万丈的少年. 2 有强烈欲望的(strongly desirous)〈*of*, *to do*〉:——*be ambitious of success in life* 渴望在人生中能发迹成大业/ *be ambitious to get the position* 渴望能居此位. 3 野心的,大规模的:——*an ambitious attempt* 野心勃勃的企图.
am·bí·tious·ly *adv.* **am·bí·tious·ness** *n.*
[拉丁语 *ambitio*(从事投票运动)←*ambire*(绕着走)]

am·biv·a·lence [æmbívələns] [æmˋbɪvələns], **-len·cy** [-lənsi] [-lənsɪ] *n.* 1 双重性,暧昧性. 2 〖心理〗双重性格,情绪矛盾:对某一事物同时具有两种对立的感情或态度的精神状态,如又爱又恨等. **am·bív·a·lent** *adj.*

am·ble [ǽmbl] [ˋæmbl̩] *vi.* 1 (马等)遛蹄. 2 以悠闲的步调骑马,漫步(ride, move, at an easy pace). ——*n.* 1 遛蹄步(侧对步)法:马的同侧两足同时举起前进的步法. 2 悠闲的步伐(easy pace).

am·bly·o·pi·a [æ̀mblióupiə] [ˌæmblɪˋopɪə] *n.* 〖医〗弱视. **am·bly·op·ic** [æ̀mbliɔ́pik/-áp-] [ˌæmblɪˋapɪk] *adj.* **àm·bly·óp·i·cal·ly** *adv.*

am·bo [ǽmbou] [ˋæmbo] *n.* (pl. **-bos**, **-bones** [æmbóuni:z] [æmˋbonɪz]) 巴西利卡(basilica)式的早期基督教会的读经台(pulpit)(→图 BASILICA).

Am·boi·na, am- [æmbɔ́inə] [æmˋbɔɪnə] *n.* 安汶木材,印尼紫檀:由印尼东部摩鹿加群岛(Moucca Islands)所产的豆科树木(*Pterocarpus indicus*)所制成的装饰用木材,质地致密且硬.

am·brite [ǽmbrait] [ˋæmbraɪt] *n.* 灰黄琥珀:在新西兰发现的一种灰黄色树脂的化石.
[源于 AMBER]

Am·brose [ǽmbrouz] [ˋæmbroz] **St.** ～安布罗斯(340? ～397):米兰主教,古罗马教会的四大博士之一,其纪念日为 12 月 7 日.

am·bro·si·a [æmbróuziə,-ʒjə] [æmˋbroʒɪə, -ʒjə] *n.* 1 〖神话〗神的食物、饮料、香料,据说人类吃了以后会长生不老. 2 非常美味的食物,芳香之物(thing delightful to the taste or smell). 3 花粉蜜(beebread):蜜蜂利用花粉与蜜混合而成的食物,储存于蜂窝内,以供幼虫食用.
am·bró·si·al *adj.* **am·bró·si·al·ly** *adv.*
[拉丁语及希腊语←希腊语 *ambrotos*(不死的)]

Am·bro·si·an [æmbróuziən,-ʒjən] [æmˋbroʒɪən, -ʒjən] *adj.* 圣安布罗斯的(of St. Ambrose).
Ambrosian chant 安布罗斯圣歌.

am·bry [ǽmbri] [ˋæmbrɪ] *n.* :→AUMBRY.

·**am·bu·lance** [ǽmbjuləns] [ˋæmbjələns] *n.* 1 救护车;运送伤患病人的救护车[船、飞机]. 2 (移动式的)野战医院.

am·bu·lant [ǽmbjulənt] [ˋæmbjələnt] *adj.* 〖医〗(病人)能走动的,移动性的,不必卧床的(walking, not confined to bed).

am·bu·la·to·ry [ǽmbjulətəri,-lèi-/-lətɔ:ri] [ˋæmbjələˌtorɪ] *adj.* 1 步行的,适于步行的(pertaining, to adapted for, walking),可移动的(movable). 2 移动[巡回]的(not permanent). ——*n.* 1 步行场所,散步区(place for walking). 2 〖建〗(1)拱廊(arcade),(修道院等的)回廊(cloister). (2)回廊:教会东端后院的侧廊(→图 CHURCH).

am·bus·cade [æ̀mbəskéid] [ˌæmbəsˋked] *n.* 埋伏,伏兵(ambush). ——*vi.* 埋伏(lie in ambush). ——*vt.* 埋伏,隐藏(伏兵)(conceal in ambush).

am·bush [ˋ mbuʃ] [ˋæmbuʃ] *n.* 1 (军队等的)埋伏(lying in wait). 2 埋伏处. 3 伏兵,埋伏的队伍(troops concealed). ——*vt.* 1 埋伏袭击(lie in wait for). 2 [用于过去分词]布置伏兵. ——*vi.* 埋伏.

A. M. D. G. 《略》*Ad majorem Dei gloriam* 为了天主的更大荣耀(to the greater glory of God).
[拉丁语]

a·me·ba [əmí:bə] [əˋmibə] *n.* :→AMOEBA.

âme dam·née [á:m dɑ:néi] [ˋɑm dɑˋne] (pl. **âmes damnées** [á:m dɑ:néi] [ˋɑm dɑˋne]) 盲从者,部下,爪牙(devoted adherent, tool).
[法语,"行往地狱的灵魂"之意]

a·meer [əmíə/ əmíər] [əˋmɪr] *n.* = EMIR.

a·me·lio·rate [əmí:ljərèit] [əˋmiljəˌret] *vt.* 改善,改良(cause to become better).
——*vi.* 改良,变好.
a·mè·lio·rá·tion *n.* **a·me·lio·ra·tive** [əmí:ljərətiv, -rèitiv] [əˋmiljərətɪv, -ˌretɪv] *adj.*
a·mé·lio·ra·tive·ly *adv.*


a·men¹ [ɑ:mén, eimén] [ˋɑˋmɛn, ˋeˋmɛn] *int.* 阿门(so be it)(基督教徒祈祷终了时所说的话). ——*n.* 1 说阿门. 2 同意,赞成(expression of assent).
[希伯来语,ʼ*āmēn*(诚然地)]

A·men² [á:mən] [ˋɑmən] :→AMMON¹.

a·me·na·ble [əmí:nəbl; 美 + əmén-] [əˋmɛnəbl̩] *adj.* 1 对…应负责任的,有遵从(法律等)义务的(responsible)〈*to*〉. 2 易于接受(责难、试验、分析等)的(liable)〈*to*〉. 3 能(遵照法则等)试验的(capable of being tested by)〈*to*〉. 4 易控制的,易感动的,顺从的(responsive, tractable).
a·mé·na·ble·ness, **a·mè·na·bíl·i·ty** *n.*
a·mé·na·bly *adv.*






1

America / **美洲大陆**


美洲大陆系由文化背景迥异的南、北美洲所组成. 北美洲的加拿大、美国深受英国影响, 中南美诸国则与西班牙、葡萄牙等的拉丁文化有密切关系.

1 以摩天大楼著称的纽约中心曼哈顿区, 巨大的中央公园位于全区中心, 东西走向街道均有编号, 称为 street, 南北走向则称为 avenue, 两者成棋盘式相交.

2 巴拿马共和国的首都巴拿马, 位于巴拿马运河入海口附近.

3 以瓜纳巴拉湾湾口的巨大花岗岩(Sugar Loaf)山为背景, 鸟瞰里约热内卢.


2


3

·**a·mend** [əménd] [əˋmend] *vt.* **1** 改变(行为等), 改善(abandon evil ways): —*amend one's style of living* 改变生活方式. **2** 订正(文书、资料等)(correct an error in); 修订(法律等): —*amend the agreement* 修正协定.

a·ménd·ment *n.*

a·mende ho·no·ra·ble [əmá:ŋd ɔnɔrá:bl] [əˋmaŋd ˌanɑˋrɑbl] (pl. **amendes honorables** [əmá:ŋd ɔnɔrá:bl] [əˋmaŋd ˌanɑˋrɑbl]) (向名誉受到损害的一方)公开赔罪, 正式的道歉(public apology and reparation).
[法语, 原意为"公开认罪, 请求原谅并加辱刑"]

a·mends [əméndz] [əˋmendz] *n.* 赔偿, 补偿, 赔罪(reparation, restitution, compensation).

A·men·ho·tep [à:mənhóutep] [ˌamənˋhotɛp] 阿孟霍特普: 埃及第 18 王朝的 4 位国王的姓氏.
Amenhotep IV: → AKHNATEN.

a·me·ni·ty [əmí:niti, əmén-/əmén-] [əˋmɛnətɪ] *n.* **1** 愉快, 适意(quality of being pleasant, agreeable). **2** (土地的环境、气候、人品、态度等的)舒适, 优雅. **3** [pl.] 令人感觉舒服的态度, 合礼仪的行为.
amenity bed 《英》特殊病床: 为需要独居休养的病人所设立的公费医院病床.

A·me·no·phis [à:mənóufis] [ˌaməˋnofɪs] = AMENHOTEP.

a·men·or·rhoe·a [eimènərí:ə] [eˌmɛnəˋriə] *n.* 〖生理〗闭经, 无月经(abnormal absence of menstruation).

am·ent [ǽmənt] [ˋæmənt] *n.* = AMENTUM.

a·men·tum [əméntəm] [əˋmentəm] *n.* (pl. **-ta** [-tə] [-tə])〖植〗葇荑花序: 如柳科植物般下垂的花序.
am·en·ta·ceous [æ̀məntéiʃəs] [ˌæmənˋteʃəs], **àm·en·tíf·er·ous** [-tífərəs] [-tɪfərəs] *adj.*

a·merce [əmə́:s/əmə́:rs] [əˋməs] *vt.* **1** (根据法院的裁定)处以罚金(fine). **2** 处罚(punish).
a·mér·cia·ble *adj.*
a·mérce·ment, **a·mér·ci·a·ment** *n.*

·**A·mer·i·ca** [əmérikə] [əˋmɛrɪkə] **1** 美利坚合众国, 美国(the United States of America). **2** 美洲大陆: 即西半球大陆, 由南美大陆(South America)和北美大陆(North America)组成, 南北美两大陆间有中美洲(Central America)地峡连接. 据传 8 世纪或 9 世纪左右, 即有古代挪威人乘船访问美洲大陆的遗迹; 但一般确定被发现的时间为 1492 年哥伦布(Christopher Columbus)发现北美大陆. ✽
[其名称因意大利航海家韦斯普奇(*Amerigo* VESPUCCI)的拉丁语形 *Americus* Vespucius 而来]

·**A·mer·i·can** [əmérikən] [əˋmɛrɪkən] *adj.* **1** 美利坚(合众国)的, 美国的. **2** 美洲大陆的. —*n.* **1** 美洲人, 美国人. **2** 美洲土著. **3** 美式英语, 美语(American English).



America's Cup / 美国杯
争夺美国杯游艇比赛大奖的情形.

American Civil War 南北战争:美国南部联盟 11 州和联邦政府之间,发生于 1861~1865 年的内战. 最后,反对主张解放黑奴联邦政府的南部战败,而结束这一场内战.
American cloth 人造漆皮:涂以珐琅油漆的柔软棉布. **American English**:→ENGLISH.
(North-)American Indian (北)美洲印第安人:属北美洲大陆的土著. 多具有赤褐色皮肤和黑直毛发的游牧民族. **American organ** 美式风琴. **American Revolution, American War of Independence** [加冠词 the]美国独立战争:发生于 1775~1783 年间,北美东部 13 州脱离英国统治的独立战争.

A·mer·i·can·ism [əmérikənizəm] [ə`merəkən,ɪzm] *n.* 1 美语语法:指美语特有的词汇、措词. 2 亲美主义,亲美(attachment to or sympathy with U. S.). 3 美国人的特性.

A·mer·i·can·ize, -ise [əmérikənàiz][ə`merəkən,aɪz] *vt.* 1 使归化美国(naturalize as an American). 2 使(习惯、思考等)美国化(make American in character). ——*vi.* 1 归化于美国. 2 美国化. **A·mèr·i·can·i·zá·tion, -sá-** *n.*

A·mer·i·ca's Cup 美国杯:游艇竞赛的优胜杯. 1851 年在英国举办的绕威特(Wight)岛一周的游艇竞赛时,奖杯由英国皇家游艇协会(Royal Yacht Squadron)所赠予. "美国号"首获该奖杯,以后就变成英美对抗赛时,颁给优胜队伍的奖杯. ✽

am·er·i·ci·um [æ̀mərísiəm, -ʃiəm] [,æmə`rɪsɪəm, -ʃɪəm] *n.* 〖化〗镅:在原子炉中照射钚(plutonium)所获得的放射性超铀金属元素. 原子符号 Am,原子序数 95,质量数 243. [近代拉丁语. 从 *America* 而来,最初为美国加利福尼亚大学所发现]

am·e·thyst [ǽmiθist] [`æməθɪst] *n.* 紫石英,紫水晶,紫晶. **àm·e·thýs·tine** *adj.*
[希腊语 *amethustos*←*a-* 非, *methu* 酒),原意为"醒酒",这种矿石被认为有醒酒的作用]

Am·har·ic [æmhǽrik] [æm`hærɪk] *n.* 阿姆哈拉语:是埃塞俄比亚的官方语言. ——*adj.* 阿姆哈拉语的.

a·mi·a·ble [éimiəbl] [`emɪəbl] *adj.* 和蔼可亲的,亲切的(feeling and inspiring friendship);可爱的(lovable);温柔的,友善的.
à·mi·a·bíl·i·ty *n.* **á·mi·a·bly** *adv.*

am·i·ca·ble [ǽmikəbl] [`æmɪkəbl] *adj.* 友善的,和平的(friendly).
àm·i·ca·bíl·i·ty *n.* **ám·i·ca·bly** *adv.*

am·ice[1] [ǽmis] [`æmɪs] *n.* 〖教会〗领巾(方巾):天主教神职人员做弥撒时肩上所披的长方形白布. 最早是缠在头上的(→图 VESTMENT).

am·ice[2] [ǽmis] [`æmɪs] *n.* 1 教会仪式用的披肩、头巾、帽子. 2 肩章:法国神职人员佩戴于左肩的徽章.

A. M. I. C. E. 《略》Associate Member of the Institution of Civil Engineers. 土木工程师学会准会员.

ammonite[1] / 菊石
于英国多塞特郡(Dorsetshire)出土的侏罗纪初期菊石的一种.



a·mi·cus cu·ri·ae [əmáikəs kjuərìi:] [ə`maɪkəs`kjʊrɪ,i] (pl. **amici** [əmáisai] [ə`maisaɪ]) 1 〖法律〗法官的顾问. 2 公正无私的顾问(disinterested adviser).
[拉丁语,"在法庭上的朋友"之意]

a·mid [əmíd] [ə`mɪd], **a·midst** [əmídst] [ə`mɪdst] *prep.* 1 在…之中,受…所包围(in the middle of). 2 在(事情、行动的)过程中(in the course of).

am·ide [ǽmaid;美 + ǽmid] [`æmɪd] *n.* 〖化〗1 酰胺. 2 氨化物.

a·mid·ships [əmídʃips] [ə`mɪdʃɪps], **-ship** [-ʃip] [-ʃɪp] *adv.* 〖海·空〗在船[飞机]中央剖面处,在船[飞机]的中部(in the middle of a ship).

A. M. I. E. E. 《略》Associate Member of the Institution of Electrical Engineers 电气工程师学会准会员.

A. M. I. Mech. E. 《略》Associate Member of the Institution of Mechanical Engineers 机械工程师学会准会员.

A·min·di·vi Is·lands [ʌ̀mindí:vi] [,ʌmɪn`divɪ]:→LACCADIVE ISLANDS.

am·ine [ǽmi:n, əmí:n] [`æmɪn, ə`min] *n.* 〖化〗胺. 2 卤氮化合物.

am·i·no- [ǽminou-, əmí:nou-] [`æmɪno-, ə`mino-] *pref.* 〖化〗表示"氨基酸"、"含氨基的"、"带 NH_2 的"(pertaining to, or containing the group NH_2)之意(如 *aminoacid*).

a·mir [əmíə/əmíər] [ə`mɪr] *n.* = EMIR.

a·miss [əmís] [ə`mɪs] *adv.* 1 (从正轨、正规的状况)脱离地,脱节地(out of order). 2 错误地(wrongly). 3 不顺利地(untowardly). ——*adj.* [作表语用]1 脱离的,脱节的. 2 有差错的,错误的(wrong). 3 不顺利的(untoward).

am·i·to·sis [æ̀mitóusis] [,æmə`tosɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-siz]) 〖生物〗无丝分裂,直接分裂:无染色体或纺锤丝的形成,而直接做核分裂.
am·i·tot·ic [æ̀mitɔ́tik/-tát-] [,æmɪ`tɑtɪk] *adj.*

am·i·ty [ǽmiti] [`æmətɪ] *n.* 1 友情,友善(friendship),和睦. 2 (国际间的)亲善,友好关系(friendly relations).

am·me·ter [ǽmitə/ǽmmi:tər] [`æm,mitɚ] *n.* 〖电气〗安培计,电流表(instrument for measuring electric currents).
[AM(PERE) + METER]

am·mo [ǽmou][`æmo] *n.* 《口语》弹药(ammunition).

Am·mon[1] [ǽmən] [`æmən], **A·men**[2] [á:mən][`ɑmən] 〖埃及神话〗阿蒙神:古埃及底比斯城的人们所信仰的最高神. 象征多产和生命,在希腊被视为宙斯(Zeus),在罗马则被视为朱庇特(Jupiter).

Am·mon[2] [ǽmən] [`æmən] *n.* 亚扪:从前在南约旦的亚扪族所建的古代国家. **Ám·mo·nite**[2] *n.* 亚扪人:被视为罗得(Lot)后裔的闪米特族人(〖圣〗《创世记》19:38).
——*adj.* 亚扪人的.

am·mo·ni·a [əmóunjə] [ə`monjə, -nɪə] *n.* 〖化〗1 氨(NH_3):有刺鼻臭味、无色的气体,溶于水变成碱性溶液. 2 氨水,阿摩尼亚水. [来自阿蒙(Jupiter AMMON[1])之名,相传在利比亚的神殿附近调制氯化铵(NH_4Cl)而来]

am·mo·ni·ac [əmóuniæ̀k] [ə`monɪ,æk] *adj.* 〖化〗氨性的(of the nature of ammonia).
am·mo·ni·a·cal [æ̀mənáiəkəl] [,æmə`naɪəkl] *adj.* 氨的,似氨的(of or resembling ammonia).
sal ammoniac 〖化·药理〗氯化铵(NH_4Cl)(ammonium chloride):白色的结晶盐. 用于医药、分析试剂、制造电池等.

am·mo·ni·at·ed [əmóunièitid] [ə`monɪ,etɪd] *adj.* 〖化〗与氨化合的(combined with ammonia).

am·mo·nite[1] [ǽmənàit] [`æmən,aɪt] *n.* 菊石:从中生代地层挖掘出的已经绝种的头足类软体动物化石. 扁平螺旋形的内壳中,分隔成很多小空间. ✽
[近代拉丁语 *ammonites*. ← 中世纪拉丁语 *cornu Ammonis*(原意为"AMMON[1] 的角"). 由于形状很像朱庇特的角而得名]

Am·mo·nite[2] [ǽmənàit] [ˋæmə,naɪt] *n.*：→ AMMON[2].

am·mo·ni·um [əmóuniəm] [əˋmonɪəm] *n.* 〖化〗铵，铵盐基(NH_4)：正 1 价的基. 铵盐或其水溶液以铵盐离子的形态存在，显示和碱性金属离子相似的性质，而不以游离状态存在.

am·mu·ni·tion [æ̀mjuníʃən] [,æmjəˋnɪʃən] *n.* **1** 军需品，弹药(military stores). ▶ 现代指配备有推进燃料、起爆剂、电管、引信装置的火箭、鱼雷、导弹等的发射体而言. **2** (战斗、论战等的)武器，攻击手段.

am·ne·si·a [æmníːziə/-ʒə] [æmˋniʒə] *n.* 丧失记忆症，遗忘症(loss of memory).

am·nes·ty [ǽmnisti] [ˋæm,nɛstɪ] *n.* (尤指政治犯的)大赦，特赦(general pardon). —*vt.* 对…实行大赦[特赦].

am·ni·on [ǽmniən] [ˋæmnɪən] *n.* (pl. **-nia**) 〖动·生理〗羊膜：包围胎儿的薄膜(→图 EMBRYO).

am·ni·ot·ic [æ̀mniɑ́tik/-ɑ́t-] [,æmnɪˋɑtɪk] *adj.* 〖动·生理〗羊膜的. **amniotic fluid** 〖动·生理〗羊水，羊膜液. **amniotic sac** 〖动·生理〗羊膜囊：被羊膜所包围的囊腔.

a·m(o)e·ba [əmíːbə] [əˋmibə] *n.* (pl. **-bas**, **-bae** [-biː] [-bi]) 〖动〗变形虫：变形虫属(*Amoeba*)原生动物的通称. 不断使用伪足进行变形运动，且以分裂方式进行繁殖(→图 PROTOZOON). ✲
a·m(ó)e·bic, **a·m(ó)e·boid** *adj.*

a·mok [əmɔ́k/əmʌ́k, əmɑ́k] [əˋmʌk, əˋmɑk], **a-muck** [əmʌ́k] [əmʌk] *adv.* 狂乱地. [用于下面片语中] ***run amok*** 发狂杀人，横冲直撞乱杀(run about in murderous frenzy)；发狂地，丧失理智地(get out of control). [马来语 *amok*(发狂地兜圈子)]


:**a·mong** [əmʌ́ŋ] [əˋmʌŋ], **a·mongst** [əmʌ́ŋst] [əˋmʌŋst] *prep.* **1** 在(多数的)…之中：— *one among many* 多数之一. **2** [通常后接最高级形容词]…之一：— *London is among the biggest cities in the world.* 伦敦是世界上最大的城市之一. / *He is among the greatest writers.* 他是最伟大的作家之一. **3** 在…所围绕中(surrounded by)，在…的范围内(within the limits of)：— *She was among her children.* 她被孩子们围绕. **4** 在(3 人、3 个以上)之间；由…合力(by joint action of)：— *Divide these apples among you three.* 这些苹果你们三人分吧.
among others = ***among other things*** 其中.
among themselves [***ourselves***, ***yourselves***] (1)互相. (2)在他们[我们，你们]一伙间.
from among 从…之中：— *Choose one from among these.* 从这些之中选一个.

a·mor·al [eìmɔ́rəl, ə-/-mɔ́ːrəl, -mɑ́r-] [eˋmɔrəl,-ˋmɑr-] *adj.* **1** 非道德的，和道德无关的(non-moral). **2** 无道德观念的(outside the sphere of morals).


Am·o·rite [ǽmərὰit] [ˋæmə,raɪt] *adj.* 亚摩利人的. —*n.* 亚摩利人：中东闪米特族的古代民族.

am·o·rous [ǽmərəs] [ˋæmərəs] *adj.* **1** 易恋爱的，多情的(inclined to love). **2** 在恋爱中的(in love). **3** 有魅力的，娇媚的. **4** 恋爱的(of or pertaining to love).
ám·o·rous·ly *adv.*
ám·o·rous·ness *n.*


a·mor·phous [əmɔ́ːfəs/-mɔ́r-] [əˋmɔrfəs] *adj.* **1** 无固定形状的(shapeless). **2** 〖化·矿物〗非结晶形的(not crystalline). **a·mór·phism** *n.*
a·mór·phous·ly *adv.* **a·mór·phous·ness** *n.*



am(o)eba / 变形虫
变形虫的细胞分裂图. 只需 10 分钟分裂即结束.



amphibian / 两栖动物
阿尔卑斯山水螈(alpine newt)，分布在欧洲中部至巴尔干半岛的山地，身长只有 9 厘米，属于小型的水螈. 在繁殖期间的雄水螈，从背至尾会长出一种似背鳍之物. 在陆地上受精后的雌水螈，会在冰冷的清流中产下 10～50 个卵.



amphibian / 水陆两用车
图为第二次世界大战时，美军所使用的水陆两用 1/4t GPA 吉普车. 吉普车的车身上装有防水的船体和舵，通过操纵杆来驾驶.

a·mor·tize, -tise [əmɔ́:taiz/ǽmərtàiz, əmɔ́-rtaiz] [ˋæmɚ,taɪz, əˋmɔrtaɪz] *vt.* 1〖法律〗转让(土地),永久转让(alienate in mortmain). 2〖经济〗逐渐消除(减轻基金中的负债)(extinguish);逐渐偿还(资产)(gradually write off initial cost of).
a·mòr·ti·zá·tion, -sá- [-tizéiʃən][-təˋzeʃən] *n.*

A·mos [éiməs] [ˋeməs] *n.* 1 阿摩司:公元前 760 年左右的希伯来先知. 2《阿摩司书》:《旧约全书》中的一篇,记载阿摩司的预言.

·**a·mount** [əmáunt] [əˋmaunt] *vi.* 1 总计,共达(add up)〈*to*〉:—*The fire loss amounted to* £5 000. 火灾损失的金额共达 5 000 英镑. 2 结果等于,近似(*be equivalent*)〈to〉:—His words amount to a refusal. 他所说的就是一种拒绝.
—*n.* 1 量,数,额(*quantity*):—a small [large] amount of money 少量[大量]的金额. 2 合计,总额(*total*):—She could only spend half the amount. 她只能花费总额的一半. 3 整体的价值,意义(*full value, significance*).
any amount of… (1)大量的…(a great deal of). (2)有无数量的….

a·mour [əmúə/-múər] [əˋmur] *n.* 1 恋爱事件,绯闻(love affair). 2 恋情,奸情,风流韵事(intrigue).

a·mour pro·pre [æmùə próuprə/-múər] [æ,murˋpropr] 自尊心,自负(self-esteem).[法语]

amp [æmp] [æmp] *n.*《口语》=AMPERE.

am·pe·lop·sis [æ̀mpilɔ́psis/-láp-] [,æmpəˋlɑpsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-siz])蛇葡萄:蛇葡萄属(*Ampelopsis*)蔓藤类灌木的通称.
[近代拉丁语,"似葡萄的藤"之意.←希腊语 *ampelos*(葡萄的藤)+*opsis*(外表)]

am·per·age [æmpéəridʒ, ǽmpər-] [æmˋpɪrɪdʒ, ˋæmpə-] *n.*〖电〗安培数:以安培为单位所测定的电流的强度.

Am·père [ɑ:mpéə/-péər] [ɑmˋpɛr] **André-Marie** ~安培(1755~1836):法国物理学家、数学家,奠定了电动力学的基础.

am·pere [ǽmpiə, -peə/-piər, -peər] [ˋæmpɪr, ˋæmpɛr] *n.*〖电〗安培:电流的基本单位.在 1 米间隔平行的导线中,通过 1 安培的电流时,每 1 米之间会产生相当于 2×10^{-7} 牛顿的力.(略:A) **ampere trun**〖电〗安培匝:磁通势的实用单位.数值上等于线圈匝数与线圈中电流强度(单位安培)的乘积.
[源自 AMPERE]

am·per·sand [ǽmpəsæ̀nd/-pər-][ˋæmpɚ,sænd] *n.* &(=and)符号的名称.

am·phet·a·mine [æmfétəmi:n] [æmˋfɛtə,min] *n.*〖药理〗安非他明:刺激心脏及呼吸,使血管收缩的镇定剂.成结晶性小粉末.有引发失眠症及迷幻的副作用,列为禁药.

am·phi- [ǽmfi-] [ˋæmfɪ-], **amph-** [æmf-] [æmf-] *pref.* 表示"两者"(both)、"两种"(of both kinds)、"两侧"(on both sides)、"周围"(around)之意.

am·phib·i·an [æmfíbiən] [æmˋfɪbɪən] *adj.* 1 水陆两栖的(living both on land and in water);两栖类的(of the Amphibia). 2 水陆两用的(able to operate both on land and water).
—*n.* 1 两栖动物:介于爬虫类和鱼类的脊椎动物,有无尾类、有尾类、无足类等. ✽2 水陆两用车[飞机]. ✽[近代拉丁语.←希腊语 *amphi*-(两样的)+*bios*(生活)]

am·phib·i·ous [æmfíbiəs] [æmˋfɪbɪəs] *adj.* 1 水陆两栖的(living both on land and in water). 2 水陆两用的(amphibian). 3〖军〗陆海(空)军共同的.

am·phi·brach [ǽmfibræk] [ˋæmfɪ,bræk] *n.*〖诗体〗(古典诗的)短长短格(◡—◡),(英诗的)抑扬抑格(×—×).

am·phi·ox·us [æ̀mfiɔ́ksəs-/-ɑ́ks-] [,æmfɪˋɑksəs] *n.* 蛞蝓鱼(lancelet):蛞蝓鱼属(*Branchiostoma*)脊索动物的通称.

am·phip·ro·style [æmfíproustàil] [æmˋfɪpro,staɪl] *adj.* (寺庙等)前后柱廊式的(with portico at both ends). —*n.* 前后柱廊式的建筑物(→图 TEMPLE[1]).

am·phis·bae·na [æ̀mfisbí:nə] [,æmfɪsˋbinə] *n.* 1〖希腊神话〗传说中的两头蛇(fabulous serpent with a head at each end). 2〖动〗蚓蜥:蚓蜥属(*Amphisbaena*)的通称.
[希腊语,*amphis*(在两侧)+*baena*(←*bino* 去)]

am·phi·the·a·tre, -ter [ǽmfiθiətə/-tər] [ˋæmfə,θiətɚ] *n.* 1 圆形剧场;(尤指古罗马的)圆形露天竞技场:在中央有竞技场,而周围环绕着梯式观众席的圆形或椭圆形建筑物. ✽2 圆钵状的地形,盆地. 3 剧场内半圆形的梯形式观众席. 4 竞技场,斗技场.

Am·phi·tri·te [æ̀mfitráiti] [,æmfɪˋtraɪtɪ]〖希腊神话〗安菲特里特:海的女神为波塞冬之妻.

Am·phit·ry·on [æmfítriən] [æmˋfɪtrɪən] 1〖希腊神话〗安菲特律翁:阿尔克墨涅(Alcmene)之夫.他不在时,宙斯(Zeus)装扮成他引诱阿尔克墨涅,遂生下赫拉克勒斯(Hercules). 2 [作普通名词用]作东的主人,美食家(generous host or gastronome). ▶ 莫里哀(Molière)的喜剧《安菲特律翁》(第 3 幕第 5 场)中人物,真正的安菲特律翁回家,和宴会中的假扮者碰面时,左右为难的仆人叫道"宴请宾客的安菲特律翁才是真正的安菲特律翁",意义源自此台词.

am·pho·ra [ǽmfərə] [ˋæmfərə] *n.* (pl. **-rae** [-ri:] [-ri], **-ras**)(古希腊、罗马装葡萄酒或油的)双耳细颈椭圆壶(→图 VASE).

am·pho·ter·ic [æ̀mfətérik] [,æmfəˋtɛrɪk] *adj.*〖化〗两性的:同时有酸碱性.

·**am·ple** [ǽmpl] [ˋæmpl] *adj.* (**-pler**; **-plest**) 1 宽阔的,广大的(spacious):—*an ample garden* 宽阔的庭院. 2 富足的,充足的,绰绰有余的(abundant, quite enough):—*an ample supply of petroleum* 充分的石油供应. **ám·ply** *adv.*

am·pli·fy [ǽmplifài] [ˋæmplə,faɪ] *vt.* 1 扩大[扩张](enlarge). 2〖电〗增强,放大(increase strength of). 3 详述(话、记录等),扩充. —*vi.* 详述(add details).
àm·pli·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fəˋkeʃən] *n.*
ám·pli·fi·er *n.*〖电〗放大器,增幅器.

am·pli·tude [ǽmplitjù:d/-tjù:d] [ˋæmplə,tjud] *n.* 1 宽阔,广大,宽度(breadth). 2 丰富,充分(abundance). 3 (心胸等的)宽大(wide range). 4〖天文〗(天体)出没方位角:从天体出没点的正东或正西算起的角距离. 5〖电气·物理〗振幅(→图 VIBRATION).


am·poule [ǽmpu:l] [ˋæmpul], **-pule** [-pju:l] [-pjul] *n.*〖医〗安普瓶:装注射液的小玻璃瓶.

am·pul·la [æmpúlə, -pʌ́lə] [æmˋpulə, -ˋpʌlə] *n.* (pl. **-lae** [-li:] [-li]) 1 古罗马的双耳圆壶. 2〖教会〗(1)中世纪朝拜时携带的瓶子. (2)装圣水、圣油的小瓶.

am·pu·tate [ǽmpjutèit] [ˋæmpjə,tet] *vt.* (外科手术)切断截(肢)(cut off).
àm·pu·tá·tion *n.*

A. M. S. 《略》Army Medical Staff [Service] 陆军医疗部.

A. M. S. E. 《略》Associate Member of the Society of Engineers 工程师学会准会员.



1 Arena/竞技场
2 Emperor's or consul's box/皇帝或执政官的包厢
3 Podium/隔墙
4 Animals' entrance/动物人场处
5 Animals' dens/兽栏

amphitheatre/圆形露天竞技场
图为罗马的大斗兽场(Colosseum).上图为古罗马圆形露天竞技场的略图.



Am·ster·dam [ǽmstədæ̀m/-stər-][ˋæmstə-ˌdæm] 阿姆斯特丹：荷兰首都.✲

a·muck [əmʌ́k][əˋmʌk] *adv.* :→AMOK.

A·mu·Dar·ya [ɑ:mú:dá:rjə][ɑˋmuˋdɑrjə] :→ Oxus.

am·u·let [ǽmjulit][ˋæmjəlɪt] *n.* 护身符，驱邪符(thing worn as a charm against evil).

A·mund·sen [á:munsən][ˋɑmunsn̩] **Roald**～阿蒙森(1872～1928)：挪威探险家.于1903～1906年发现西北航道(North-west Passage).

·**a·muse** [əmjú:z][əˋmjuz] *v.* (**-mused；-mus·ing**)——*vt.* **1** 使发笑(make laugh or smile)：——*be amused at* [*by, with*] *a joke* 听笑话觉得很好笑.**2** 消遣，娱乐，取悦(entertain)；[反身用法]觉得快乐：——*amuse a children with stories* 讲故事让孩子开心/ *amuse oneself with* [*by, in*] *sketching* 以写生为乐.**a·músed** *adj.* 感受有趣的，好玩的.
a·mús·ed·ly *adv.* 有趣地.

·**a·muse·ment** [əmjú:zmənt][əˋmjuzmənt] *n.* **1** 散心，消遣；趣味：——*I listened to his jokes in amusement.* 我以听他的笑话为乐.**2** 娱乐，快乐的事物(pastime)：——*a place of amusement* 娱乐场所.

·**a·mus·ing** [əmjú:ziŋ][əˋmjuzɪŋ] *adj.* 有趣的，好笑的，快乐的：——*an amusing story* 有趣的故事.
a·mús·ing·ly *adv.* 有趣地.

am·yl [ǽmil][ˋæmɪl] *n.* 〖化〗戊基(C_5H_{11}-)：存在于数种异性酒精成分中的烷基.
a·myl·ic [əmílik][əˋmɪlɪk] *adj.*
amyl acetate 〖化〗醋酸戊酯：由酒精和醋酸所制，无色、具有挥发性的液体.有梨的香味，用于果实精或纤维素的溶剂.**amyl alcohol** 〖化〗戊醇.[拉丁语 *amylum*(淀粉).←希腊语 *amulon*(上等的淀粉)]

am·y·la·ceous [æ̀miléiʃəs][ˌæmɪˋleʃəs] *adj.* 淀粉质[状]的(of starch, starchy).

am·y·loid [ǽmilɔ̀id][ˋæmɪˌlɔɪd] *adj.* 淀粉质[体]的(starchy).——*n.* **1**〖化〗类淀粉质[体]，类似淀粉的物质.**2** 不含氮的淀粉质食物(starchy food).

:**an**[1] [(弱)ən,(强)æn][(弱)ən,(强)æn] *adj.* :→A. ▶ (i)不定冠词用于以元音开头的字前.——*an egg* 1个蛋/ *an hour* 1小时/ *an SOS* 一个求救信号.(ii)亦有用于发音不明显辅音[h]开头的字前.——*an* [*a*] *historical novel* 一本历史小说.

an[2] [ən, æn][ən, æn] *conj.* 《古·方言》=IF.

an-[1] [æn-][æn-] *pref.* =A- 2.

-an [-ən][-ən] *suf.* 附于名词后，构成形容词、名词，表示"…的(人)"、"属于…的(人)"、"相信…的(人)"之意(如 *American, crustacean*).

an·a- [ǽnə-, ənǽ-][ˋænə-, əˋnæ-], **an-**[2] [æn-][æn-] *pref.* **1**"在上方"(up)之意(如 *anadromous*).**2**"后"、"逆转"(back)之意(如 *anamnesis*).**3**"再"(again)之意(如 *Anabaptism*).

a·na [-ɑ́:nə, -éi-；美 +ǽ-][ˋænə] *n.* **1**[作单数用]语录(collection of person's sayings).**2**[作复数用](个人的)轶事集，漫谈集(anecdotes, literary gossip).

-a·na [-ɑ́:nə, -éi-；美+ǽ-][-ˋænə] *suf.* 附于人名、地名之后，表"语录"、"轶事集"、"文献"等之意(如 *Shakespeareana, Americana*).

An·a·bap·tist [æ̀nəbǽptist][ˌænəˋbæptɪst] *n.* **1** 再洗礼派教徒.▶ 再洗礼派于**1521**年兴起于德国，受到来自天主教、新教两方面的迫害.主张幼儿洗礼无效，成年之后需要再洗礼的主张.**2**《轻蔑语》=Baptist.——*adj.* 再洗礼派的.**Àn·a·báp·tism** *n.*

a·nab·o·lism [ənǽbəlizəm][əˋnæblˌɪzəm] *n.* 〖生物·生理〗合成作用：生物体内简单的物质，变化成复杂物质的作用.

an·a·branch [ǽnəbrɑ̀:ntʃ/-brǽntʃ][ˋænəˌbræntʃ] *n.* 《澳》(与主流分离又再流入的)支流.

a·nach·ro·nism [ənǽkrənizəm][əˋnækrəˌnɪzm] *n.* **1** 时代[年代]错误.**2** 时代错误的事物，过时的人[物].
a·nàch·ro·nís·tic *adj.*
[希腊语 *anakhronismos*(*ana* back+*khronos* 时间+*-ismos* 形容词后缀)]

an·a·co·lu·thon [æ̀nəkəljú:θɔn/-lú:θɑn][ˌænəkəˋluθɑn] *n.* (pl. **-tha**)〖修辞学〗错格文体：缺乏语法上连贯性的句子.

an·a·con·da [æ̀nəkɔ́ndə/-kɑ́n-][ˌænəˋkɑndə]



n. 森蚺(*Eunectes murinus*)：是世界最大的蛇类，有体长超过10米者.分布于南美亚马孙河流域.✲

A·nac·re·on [ənǽkriən][əˋnækrɪən] 阿那克里翁(公元前563?～前478)：希腊抒情诗人，擅长写简朴而带讽刺性的诗，多以歌颂醇酒与恋爱为主题.

a·nac·re·on·tic [ənæ̀kriɔ́ntik/-ɑ́n-][əˌnækrɪˋɑntɪk] *adj.* **1** 有阿那克里翁之风的(after the manner of Anacreon).**2** 好酒色的(convivial and amatory).——*n.* **1** 阿那克里翁风格的抒情诗.**2** 阿那克里翁体的诗.

an·a·cru·sis [æ̀nəkrú:sis][ˌænəˋkrusɪs] *n.* (pl. **-ses**[-si:z][-si:z]) **1**〖诗体〗行首额外音节：诗行开始时的轻音节.**2**〖音乐〗上拍，弱拍，弱起(unstressed note before the first bar-line).
[源于希腊语 *anakrouō*(开始讴歌)]

An·a·dy·om·e·ne [æ̀nədaiɔ́məni:/-ám-][ˌænədaɪˋɑmənɪ] *n.* 维纳斯Venus(Aphrodite)的别名.源于从大海的泡沫诞生的故事.[希腊语，"上升"之意]

a·n(a)e·mi·a [əní:mjə][əˋnimɪə] *n.* 〖医〗贫血(症).**a·n(á)e·mic** *adj.*

a·naer·obe [ənέəroub, ǽnəròub][əˋnɛˌrob, ænˋeəˌrob] *n.* 厌氧菌：在无氧气条件下生长的细菌(↔*aerobe*).
an·aer·o·bic [æ̀nεəróubik][ˌænɛˋrobɪk] *adj.*

an·(a)es·the·si·a [æ̀nisθí:ziə/-ʒə][ˌænəsˋθiʒə] *n.* 〖医〗**1** 麻醉.**2** 感觉麻痹(loss of sensation)；(因药品而)失去知觉(insensibility induced by certain drugs).**general anaesthesia** 全身麻醉.**local anaesthesia** 局部麻醉.

an·(a)es·thet·ic [æ̀nisθétik][ˌænəsˋθɛtɪk] *adj.* 麻醉的(producing anaesthesia).——*n.* 麻醉剂.

an·(a)es·the·tist [ænísθitist][əˋnɛsθətɪst] *n.* 麻醉师，麻醉人员.

Amsterdam/阿姆斯特丹

位于阿姆斯提河与艾瑟尔湖的交汇处，有"北方威尼斯"之称.运河将市区分割成70个岛，岛与岛之间约有500座桥梁连接.

an·(a)es·the·tize, -tise [ænísθitàiz][əˋnɛsθəˌtaɪz] *vt.* **1** 使麻木，使丧失知觉(render insensible).**2** 施行麻醉(administer anaesthetics to).

an·a·glyph [ǽnəglif][ˋænəˌglɪf] *n.* **1** 浅浮雕装饰(embossed ornament in low relief).**2**〖摄影〗立体彩色相片[图]：补色彩印合成的立体照片[图].

an·a·gram [ǽnəgræm][ˋænəˌgræm] *n.* 字谜：变换字句的顺序，成为新的词语.如将 time 改为 emit 等.[近代拉丁语 *anagramma*(←希腊语 *ana* 新的，*gramma* 文字)]

a·nal [éinəl][ˋenl] *adj.* 肛门的，近肛门的(of the anus).

an·a·lects [ǽnəlèkts][ˋænəˌlɛkts], **-lec·ta** [æ̀nəléktə][ˌænəˋlɛktə] *n.* [作复数用]选集，语录(literary gleanings).

an·al·ge·si·a [æ̀nældʒí:ziə][ˌænælˋdʒizɪə] *n.* 〖医〗痛觉缺失(absence of pain)；镇痛(relief of pain).
àn·al·gét·ic [-dʒétik][-ˋdʒɛtɪk], **àn·al·gé·sic** [-dʒí:sik][-dʒɪsɪk]〖医〗*adj.* 镇痛的.——*n.* 镇痛剂.


an·a·log·ic [æ̀nəlɔ́dʒik/-lɑ́dʒ-][ˌænlˋɑdʒɪk] *adj.* 类似的(of analogy).

an·a·log·i·cal [æ̀nəlɔ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-][ˌænlˋɑdʒɪkl] *adj.* 依据类似的(according to analogy)；类推的(expressing an analogy).
àn·a·lóg·i·cal·ly *adv.*

anaconda/森蚺

蟒蛇的一种，是不具毒性的水蛇，有35种之多.亦称为 water boa，也是世界上最大的蛇类之一.





anchor/锚

锚的构造以拖曳时可钩住海底物而固定,往上拉时容易起锚或移动为原则,通常都以铁或钢做成,很多大型船舰都用两个以上的锚.有杆锚的锚杆可使锚体以适当的形式横躺海底,又分为海军型和收藏型两种.特罗特曼锚比较适合倾斜的海底,多爪锚(四爪锚)有钩住海底沉积物的锚钩.无杆锚(山字锚)常用于斜式大型船只.

---

a·nal·o·gous [ənǽləgəs] [əˋnæləgəs] *adj.* **1** 类似的,相似的(similar, parallel)〈*to.*〉**2**〖生物〗相似的:构造或起源虽然不同,但功能相似(cf. *homologous*).
a·nál·o·gous·ly *adv.*

an·a·log(ue) [ǽnəlɔ̀g/-lɔ̀:g] [ˋænl,ɔg] *n.* 类似语,类似物,相似物(analogous word or thing).
analogue computer:→COMPUTER.

a·nal·o·gy [ənǽlədʒi] [əˋnælədʒɪ] *n.* **1** 一致,类似,相似(agreement, similarity)〈*to, with, between.*〉**2** 类似物,相似物(analogue). **3**〖数学〗类比,等比(proportion). **4**〖逻〗类推,类比(reasoning from parallel cases). **5**〖语法〗类推:语句或语法形式依据原有的语句型态而作出的类推.

·**an·a·lyse, -lyze** [ǽnəlàiz] [ˋænl,aɪz] *v.* (**-lysed; -lysing**) —— *vt.* **1**〖化〗分析,分解(examine the detailed constitution of):—— *We can analyse water into oxygen and hydrogen.* 我们可以把水分解成氧和氢. **2** 详细调查,分析(examine and interpret):—— *analyse the cause of failure* 分析失败的原因. **3**〖语法〗解析,分析(句子). **4** 精神分析(PSYCHOANALYSE).

·**a·nal·y·sis** [ənǽləsis] [əˋnæləsɪs] (pl. **-ses** [-si:] [-siz]) *n.* **1** 分析,分解(resolution into simple elements)(←→ *synthesis*):—— *make an analysis of*… 分析… **2**〖数学〗解析. **3**〖语法〗(句子)解析,分析. **4** 精神分析(PSYCHOANALYSIS). **5** (亦作 **bowling** [**bowler's**] **analysis**)〖板球〗投球记录,记分簿. in the last [final, ultimate] analysis 终归,结果(after all, in the end).

an·a·lyst [ǽnəlist] [ˋænəlɪst] *n.* **1** 分析家. **2** 精神分析医师(PSYCHOANALYST). **àn·a·lýt·ic** *adj.* 分析的,分解的. **chemical analysis** 化学分析. **qualitative analysis**〖化〗定性分析:为了解物质的成分而做的化学分析. **quantitative analysis**〖化〗定量分析:为求物质成分的量而做的化学分析.

·**an·a·lyt·i·cal** [æ̀nəlítikəl] [,ænlˋɪtɪkl] *adj.* **1** 分析的. **2** (语言)分析型的:指以功能词序来表示语法关系.
àn·a·lýt·i·cal·ly *adv.*
analytical psychology:→PSYCHOLOGY.

a·na·nas [ənɑ́:nəs, ənéi-] [əˋnɑnəs, əˋne-] *n.* 凤梨,菠萝(pineapple).

An·a·ni·as [æ̀nənáiəs] [,ænəˋnaɪəs] 亚拿尼亚. **1** 犹太教大祭司. 当时保罗(Paul)被犹太人所告,即被提审到亚拿尼亚的面前(〖圣〗《使徒行传》22,23). **2** 撒非喇(Sapphira)之夫,因说谎受罚而死(〖圣〗《使徒行传》5).

an·a·paest [ǽnəpi:st] [ˋænə,pist], **-pest** [-pèst] [-,pest] *n.*〖诗体〗(古典诗的)短短长格(⏑⏑—),(英诗的)抑抑扬格(××ˊ).
àn·a·páes·tic *adj.*

a·naph·o·ra [ənǽfərə] [əˋnæfərə] *n.* **1** [亦作 A-](希腊正教的)信徒圣体礼仪的第二部. **2** (罗马天主教的)弥撒圣典(canon of the Mass). **3**〖修辞学〗首语重复法:将同一单词或短语重复用于数行诗句或文句之首.

an·a·phy·lax·is [æ̀nəfilǽksis] [,ænəfɪˋlæksɪs] *n.* (pl. **-laxes** [-lǽksi:z] [-ˋlæksiz])〖医〗过敏反应,过敏症:因注射抗原所引起的过敏现象.
àn·a·phy·lác·tic *adj.*

an·arch·ist [ǽnəkist/ǽnərk-] [ˋænəkɪst] *n.* 无政府主义者. **án·arch·ism** *n.* 无政府主义.

an·arch·y [ǽnəki/ǽnərki] [ˋænəkɪ] *n.* **1** 无政府状态(absence of government). **2** 无秩序,政治的[社会的]混乱(disorder, political and social confusion).
an·ar·chic [ænɑ́:kik/-ɑ́r-] [ænˋɑrkɪk], **-chi·cal** *adj.* 无秩序的(lawless).
an·ár·chi·cal·ly *adv.*

an·as·tig·mat·ic [ænæ̀stigmǽtik] [,ænæstɪgˋmætɪk] *adj.*〖光学〗(尤指摄影镜头)消像散的(free from astigmatism).

a·nas·to·mo·sis [ənæ̀stəmóusis] [ə,næstəˋmosɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-siz]) **1**〖解〗(血管等的)接合. **2**〖生物〗网状脉络. **3** (河流、道路等的)交叉,合流.

a·nath·e·ma [ənǽθimə] [əˋnæθəmə] *n.* **1** 被咒骂者,惹人厌的事物(accursed thing). **2** 上帝的诅咒(curse of God);咒语(imprecation). **3**〖罗马天主教〗逐出教会,排斥异端(curse of the Church, excommunication).

a·nath·e·ma·tize, -tise [ənǽθimətàiz] [əˋnæθəmə,taɪz] *vt., vi.* 诅咒(curse).〔希腊语 *anathema*,"供物"以后成为"对恶神的供物"之意〕

An·a·to·li·a [æ̀nətóuliə] [,ænəˋtolɪə] 安那托利亚:位于土耳其境内的亚洲部分. 从前特指小亚细亚.
Àn·a·tól·ic [-tɔ́lik/-tɑ́l-] [-ˋtɑlɪk] *adj.*
Àn·a·tó·li·an *adj.*, *n.*

an·a·tom·i·cal [æ̀nətɔ́mikəl/-tɑ́m-] [,ænəˋtɑmɪkl] *adj.* 解剖(学)的(belonging to anatomy);结构(上)的(structural). **àn·a·tóm·i·cal·ly** *adv.*

a·nat·o·mist [ənǽtəmist] [əˋnætəmɪst] *n.* 解剖学家(dissector of bodies, one skilled in anatomy).

a·nat·o·mize, -mise [ənǽtəmàiz] [əˋnætə,maɪz] *vt.* **1** 解剖(dissect). **2** 剖析(analyse).

a·nat·o·my [ənǽtəmi] [əˋnætəmɪ] *n.* **1** 解剖,解剖学(dissection). **2** (生物体的)构造(bodily structure). **3** 剖析(analysis).

An·ax·ag·o·ras [æ̀næksǽgəræs] [,ænæksˋægəræs] 阿那克萨哥拉:公元前5世纪左右希腊哲学家、科学家,认为构成宇宙无数的元素(种子),是由最高独立力量(理性)所支配的旋转运动所产生的结果,而以各式各样的比例结合于物体之中.

-ance [-əns] [-əns] *suf.* [名词后缀]表示"性质"、"行动"之意(例 *distance, resemblance*).

·**an·ces·tor** [ǽnsistə, -ses-/-tər] [ˋænsɛstɚ] *n.* (阴性形式-**tress**)祖宗,祖先(forefather)(←→ *descendant*):—— *be ancestor to*… 是…的祖先.

an·ces·tral [ænséstrəl] [ænˋsɛstrəl] *adj.* 祖先的,祖宗遗留的(belonging to, inherited from).

an·ces·try [ǽnsistri] [ˋænsɛstrɪ] *n.* **1** 世系,血统,家系(ancestral lineage). **2** (杰出的)家世,名门(ancient descent). **3** [集合名词]祖宗,祖先(ancestors).

An·chi·ses [æŋkáisi:z] [æŋˋkaɪsiz]〖希腊·罗马神话〗安喀塞斯:埃涅阿斯(Aeneas)之父.

·**an·chor** [ǽŋkə/-kər] [ˋæŋkɚ] *n.* **1** (船的)锚:—— *drop the anchor* 抛锚. ✿ **2** 靠山,支柱,使人觉得稳定或安全的东西:—— *His assistance was her only anchor.* 他的援助是她惟一的支柱. **3** (亦作 **anchor man**)(接力赛中的)最后接棒者(one playing the vital part). **4** = anchor plate.
at anchor 停泊着:—— be [*lie, ride*] *at anchor* 抛锚停泊着. ***cast*** [***drop***] ***anchor*** (1)抛锚. (2)停留在(某个场所),落脚. ***come to*** (***an***) ***anchor*** 停泊,停船下碇. ***drag anchor*** (船)因锚脱钩而飘移. ***let go the anchor*** 停船下碇. ***weigh anchor*** 起锚,出航.
—— *vt.* **1** 以锚系住,缚紧;寄托(希望等)于…(fix firmly). **2** 固定. —— *vi.* 抛锚;停泊.
ánchor-plàte (*n.*)锚定板:固定吊挤的钢缆,末端装置的金属或木头等重物(→图 BRIDGE).
bówer-ànchor:→ BOWER². **kédge-ànchor**:→ KDGE.
shéet-ànchor:→SHEET.

an·chor·age [ǽŋkəridʒ] [ˋæŋkərɪdʒ] *n.* **1** 抛锚,停泊(anchoring, lying at anchor). **2** 抛锚处,停泊处(anchoring-ground). **3** 寄托的事物,依靠(thing to depend upon).

an·cho·rite [ǽŋkəràit] [ˋæŋkə,raɪt], **-ret** [-rit] [-rɪt] *n.* (阴性形式 **anchoress**)隐居者,隐士,遁世者(hermit, recluse).
àn·cho·rét·ic [-rétik] [-ˋrɛtɪk] *adj.*

an·cho·vy [ǽntʃəvi, æntʃóuvi] [ˋæntʃəvɪ, ænˋtʃovɪ] *n.* 黑背鳗科小鱼的通称. 以黑背鳗(*Engraulis encrasicholus*)为代表. 用于腌渍鳗鱼酱的材料.

an·chu·sa [æŋkjú:sə, -tʃu:-] [ænˋkjusə, -ˋtʃu-] *n.* 牛舌草:紫草科牛舌草属(*Anchusa*)植物的通称. 开蓝或紫色喇叭状花.

an·cien ré·gime [ɑ:nsjǽŋ reiʒí:m] [ɑn,sjæŋ reˋʒim] (pl. **anciens régimes** [ɑ:nsjǽŋ reiʒí:m] [ɑn,sjæŋ reˋʒim]) **1** [加冠词 the](法国大革命前的)旧制度. **2** 旧制度,旧体制(former regime).
[法语(*ancien* 旧, *re gime* 体制)].

·an·cient[1] [éinʃənt] [ˋenʃənt] *adj.* **1** 古代的,远古的(belonging to times long past):——*ancient Rome* 古罗马. **2** 自古以来的,很旧的,很早的(having existed or lived, long):——*ancient customs* 自古以来的习俗. ——*n.* **1**《古》老人(old man). **2** [the ancients] 古人,(尤指)古希腊、罗马人.

án·cient·ly *adv.* **án·cient·ness** *n.* 古代,远古.

ancient historian:→HISTORY[1]. **ancient history**:→HISTORY. **ancient lights**:→LIGHT[1]. **ancient monument**《英》古建筑;环境部所管理保存的历史上、建筑学上重要的建筑物.

Ancient of Days[加冠词 the]上帝(God)(〖圣〗《但以理书》7:9).

an·cient[2] [éinʃənt] [ˋenʃənt] *n.* 《古》= ENSIGN.

an·cil·lar·y [ænsíləri, ænsi-/ǽnsilèəri] [ˋænsə͵lɛrɪ, ænˋsɪlərɪ] *adj.* 辅助的,附属的(subservient, subordinate).

an·con [ǽŋkən/-kɑn] [ˋæŋkɑn] *n.* **1**〖生理〗肘(elbow). **2**〖建〗涡卷形肘托(→图 CONSOLE[2]). **Ancon sheep** 短腿羊:一种体长腿短、前腿弯曲的绵羊.

:and [(强)ænd; (弱)ənd] [(强)ænd; (弱)ənd] *conj.* ▶ 当作对等连接词,连接对等的词、句子、从句. **1** 和,及,又,而:——*the sun and the moon* 太阳和月亮/ *a white and brown dog* 有白色和棕色斑纹的狗(▶(i)不重复不定冠词,表示同一条狗. (ii) *a white and a brown dog*(白色的狗和棕色的狗))/ *a painter and a poet* 画家和诗人/ *He is a statesman and novelist*. 他是政治家及小说家.(▶(i)不重复不定冠词,表示同一人. (ii)强调 and 前后的名词时,and 要发较强的音,而且必须重复不定冠词. ——*He is a statesman and a novelist*. 他是一个政治家,而且是一个小说家.)/ *I am twenty and my sister is ten*. 我20岁而我妹妹10岁.

2 一组的,一套的,附随的(▶(i)以"名词+and+名词"表示一个单位,用单数形式. (ii) and 发弱音):——*bread and butter* 涂黄油的面包(▶念[brédnbʌ́tə] [bˋrɛdnˋbʌtə] 如果念成[bréd ənd bʌ́tə] [bˋrɛdəndˋbʌ́tə],意为"面包和黄油")/ *a cup and saucer* 一套杯碟/ *a knife and fork* 一副刀叉(▶复数形式,例如 two knives and forks)/ *man and wife* 夫妇.

3 [与数词连用]…和…;加之:——*seven pounds and sixty pence* 7英镑60便士/ *eight hundred and fifty-six* 856(▶百位数字以下的 and 在《美》中可省略)/ *nineteen hundred and eighty-five* 1985(▶年号为 nineteen eighty-five)/ *Two and three make(s) five*. 2加3等于5.

4 然后(and then):——*He took off his hat and bowed*. 他脱帽然后鞠躬.

5 (虽然…)而,却,尽管那样(and yet):——*He worked hard, and he was poor*. 他虽然很努力工作,却仍贫穷.

6 [连接相同的复数名词,表示种类繁多]:——*There are books and books*. 书多如汗牛充栋.

7 [表示反复、继续]…也…;益发,逐渐(▶以 and 连接同一语词):——*again and again* 再三地/ *miles and miles* 好远好远/ *He is getting better and better*. 他逐渐好转了.

8 [用于命令句](如果…),(这么一来)就…:——*Move and I shoot*. 你一动我就开枪.

9《口语》[接于 come、go、send、try 等动词现在式之后,"and + 动词"起不定式的作用]:——*Come and see me*. 来看我(Come to see me). / *Go and see who it is*. 去看看谁是.

10 ["形容词 + and+形容词",前一形容词带有副词性质]:——*It's nice and warm*. 天气挺暖和(It's nicely warm). / *He was good and angry*. 他非常生气(He was very angry). ▶(i)用于 and 之前的形容词有 nice、fine、good、rare 等. (ii)接于 and 之后的形容词发较强的音. ——*nice and warm* [nàisənwɔ́:m] [͵naɪsənˋwɔm].

and Co. …公司. ▶ 一般略做 & Co.,发音为[ən kóu, ənkʌ́mpəni] [ənˋko, ənˋkʌmpənɪ]——Briggs & Co. 布里格斯公司.

and so 因此,所以.

and so on = ***and so forth*** 等等.



Andes/安第斯山脉

图为位于哥伦比亚的安第斯山脉. 从南美大陆南端的火地岛经阿根廷、智利、玻利维亚、秘鲁、厄瓜多尔、哥伦比亚、委内瑞拉到达加勒比海,全长约7 500千米,平均高度是4 000米,为世界最长的山脉.

A and/ or B A或B或是两者.

An·da·lu·si·a [æ̀ndəlú:ziə/-ʒə] [͵ændəˋluʒə] *n.* 安达卢西亚:西班牙南部一地区,自古就繁荣兴旺.


Àn·da·lú·si·an *adj.*, *n.*

An·da·man Is·lands [ǽndəmən] [ˋændəmən] [加冠词 the]安达曼群岛:位于孟加拉湾东端,和尼科巴群岛(Nicobar Islands)同为印度的属地. 有大小204个岛屿,其中以北、中、南安达曼三岛最大. 中心城市为布莱尔港(Port Blair)

an·dan·te [ændǽnti] [ænˋdæntɪ]〖音乐〗*adv.* 徐缓地,用行板(in moderately slow time). ——*n.* 行板;行板乐章[曲].

[意大利语,andare(步行)的现在分词]

an·dan·ti·no [æ̀ndænti:nou] [͵ændænˋtino] *adv.*, *n.* (pl. **-nos**)〖音乐〗—— *adv.* 用小行板,较行板稍快地. ▶ 原先被解释为较行板为慢. ——*n.* 小行板;小行板乐章[曲].



An·der·sen [ǽndəsn/-dər-] [ˋændəsn̩] **Hans Christian** ~安徒生(1805~1875):丹麦童话作家、诗人,著有《拇指姑娘》、《美人鱼》等约150篇童话.

An·der·son [ǽndəsən/-dər-] [ˋændəsn̩] **Mrs. Elizabeth Garrett** ~安德森(1836~1917):英国医师,女子教育的先驱.

An·des [ǽndi:z] [ˋændiz] [加冠词 the][作复数用]安第斯山脉:位于南美的太平洋沿岸,南北约有7000千米的大山脉,为世界最长的山脉. 矿产丰富,为该地区经济的主要来源. ✽

An·dhra Pra·desh [ɑ́:ndrə prɑ:déiʃ] [ˋɑndrə prəˋdeʃ] 安德拉邦. 位于印度东南部,首府海得拉巴(Hyderabad)

and·i·ron [ǽndaiən/-aiərn] [ˋændaɪən] *n.* (壁炉的)柴架(firedog);支撑炉中柴火的铁架(→图 FIRE).

An·dor·ra [ændɔ́rə/-dɔ:rə, -dɑ́rə] [ænˋdɔrə, -ˋdɑrə] 安道尔:位于法国和西班牙交界处,比利牛斯山中的自治公国. 四周为高山所包围,是世界最小的国家之一. 主权由法国总统和西班牙天主教的主教所分割. 首都为安道尔市(Andorra la Vella). ✽

An·dór·ran *adj.*, *n.*

An·dre·a del Sar·to [ɑ́:ndriə del sɑ́:tou/sɑ́r-] [ˋɑndrɪə dɛl ˋsɑrto] 安德利亚·德·沙托(1486~1531):意大利佛罗伦萨的代表画家.

An·dre·a Fer·ra·ra [ɑ́:ndriə ferɑ́:rə] [ˋɑndrɪə fɛˋrɑrə]:→FERRARA.

An·dre·ev [ændréief] [ænˋdreɛf] **Leonid Nikolaevich** ~安德列耶夫(1871~1919):俄国小说家、剧作家.

An·drew [ǽndru:] [ˋændru] 安德鲁:耶稣12使徒之一. 英国苏格兰的守护圣人,纪念日为11月30日.

St. Andrew's Ambulance Association 英国苏格兰红十字组织(1882年设立). **St. Andrew's cross**(1)X型十字架,圣安德鲁十字架(saltire)(→图 CROSS). (2)〖纹〗蓝底白X型十字的苏格兰旗徽.

An·drewes [ǽndru:z] [ˋændruz] **Lancelot** ~安德鲁斯(1555~1626):英国神学家,钦定本《圣经》的翻译者之一.

An·dro·cles [ǽndrəklìːz] [ˋændrə͵kliz] 安德鲁克里斯:2世纪左右格利乌斯(Aulus Gellius)所著故事中的奴隶. 相传他曾为一头狮子拔出足上的刺,后因逃亡被捕并置于竞技场时,幸遇此狮而逃过一劫.

an·droe·ci·um [ændríːsiəm/-ʃiəm] [ænˋdriʃiəm] *n.* (pl. **-cia** [-siə/-ʃiə] [-sɪə/-ʃɪə]) 〖植〗〖集合名词〗雄蕊群(stamens)(→图 FLOWER).

an·dro·gen [ǽndrədʒin] [ˋændrədʒən] *n.* 〖生化学〗雄性激素:促进动物雄性器官成熟和副性征发育并维持其正常功能的一类激素.
àn·dro·gén·ic [-dʒénik] [-ˋdʒɛnɪk] *adj.*

an·drog·y·nous [ændrɔ́dʒinəs/-drɑ́dʒ-] [ænˋdrɑdʒənəs] *adj.* 1 男女阴阳人的,两性的(hermaphrodite). 2 〖植〗雌雄同序的(→图 INFLORESCENCE). **an·drog·y·ny** *n.*

An·drom·a·che [ændrɔ́məki/-drɑ́m-] [ænˋdrɑməkɪ] 〖希腊传说〗安德洛玛刻:赫无托耳(HECTOR[1])之妻,阿斯堤阿那克斯(Astyanax)之母. 特洛伊城陷落后成为阿喀琉斯(Achilles)之子涅俄普托勒摩斯(Neoptolemus)的奴隶,后前往艾培罗斯(Epyrus).

An·drom·e·da [ændrɔ́midə/-drɑ́m-] [ænˋdrɑmɪdə] 1 〖希腊传说〗安德洛墨达:卡西俄伯亚(Cassiopeia)之女. 为安抚海怪,被当成祭物缚于岩石上,后为珀尔修斯(Perseus)所救. 2〖天文〗仙女座:以巨大的涡状星云闻名的星座. **An·dróm·e·dès** [-diːz][-diz], **An·dró·m·e·dids** [-didz] [-dɪdz] *n.* 〖天文〗〖作复数用〗仙女座流星群:通常在11月可以看见.

an·ec·dote [ǽnikdòut] [ˋænɪk͵dot] *n.* 轶事(narrative of a detached incident).
án·ec·dòt·age *n.* 1 〖集合名词〗轶事集. 2 《戏谑》好述当年勇的老年期(garrulous old age).
án·ec·dòt·ist *n.* **àn·ec·dót·al**, **àn·ec·dót·ic** [-dɔ́tik/-dɑ́t-] [-ˋdɑtɪk], **-i·cal** *adj.*

a·nele [əníːl] [əˋnil] *vt.* 《古》抹圣油于(anoint);给(临终的人)行抹油式(give extreme unction to).

a·ne·mi·a [əníːmiə] [əˋnimɪə] *n.* 《美》:→ ANAEMIA.

a·nem·o·graph [ənéməgrɑ̀ːf/-græ̀f] [əˋnɛmə͵græf] *n.* 风速记录仪:自动记录风速大小的装置.

Andorra/ 安道尔
位于瓦里拉(Valira)河峡谷. 四周被2 000～3 000米的高耸群山所围绕. 景色秀丽,颇能吸引游客,旅游收入是安道尔主要的财力来源.

anemone/ 银莲花
一种极美的花卉,适于庭园栽培.



a·ném·o·gràm [-græ̀m] [-͵græm] *n.* 记载于风速记录仪上的记录.

an·e·mom·e·ter [ænimɔ́mitə/-mɑ́mitər] [͵ænəˋmɑmətə] *n.* 〖气象〗风速表(计):一种可测量风力或风速的仪器(instrument for measuring the force of the wind). ✽

an·e·mo·met·ric [ænimәmétrik] [͵ænəməˋmɛtrɪk] *adj.* **àn·e·móm·e·try** *n.*

a·nem·o·ne [ənéməni] [əˋnɛmə͵nɪ] *n.* 银莲花:毛茛科白头翁属(*Anemone*)植物的通称. 花朵有红、白、粉红、蓝、紫等色. ✽
[希腊语,"风之花"之意]

an·e·moph·i·lous [ænimɔ́filəs/-mɑ́f-][͵ænəˋmɑfələs] *adj.* 〖植〗风媒的(pollinated by wind).

a·nent [ənént][əˋnɛnt] *prep.* 《古·戏谑·苏格兰》关于…(concerning).

an·er·oid [ǽnərɔ̀id] [ˋænə͵rɔɪd] *adj.* 不用液体的,空盒型的. ——*n.* 空盒气压表:用薄金属制成的真空容器,会随着气压的变化胀缩,而带动指针自动记录(→图 BAROMETER).

angel-fish/ 天使鱼(俗称神仙鱼)
原产于亚马孙河和圭亚那. 图为天使鱼属中最普通的一种,身体侧扁,鳍长伸,有3条黑色带状的斑纹,身长约15厘米左右. 变异种颇多,是颇受人们喜爱的观赏鱼.


an·es·the·sia [ænisθíːʒə][͵ænəsˋθiʒə] *n.* 《美》:→ ANAESTHESIA.

an·eu·rysm, -rism [ǽnjuərizəm][ˋænjə͵rɪzm̩] *n.* 〖医〗动脉瘤:动脉壁弹性变弱而形成局部扩张的一种现象. 动脉瘤常发生于主动脉和颅底动脉,一旦破裂会马上产生严重的症状,病人可能在数分钟内即告死亡.

a·new [ənjúː/ənjúː] [əˋnju] *adv.* 1 再次地(again). 2 重新(in a different way).

an·ga·ry [ǽŋgəri][ˋæŋgərɪ] *n.* 〖法律〗非常征用权:交战国由于军事上的需要,可征用或毁坏中立国财产留待以后赔偿的权利.

·**an·gel** [éindʒəl] [ˋendʒəl] *n.* 1 天使,神的使者(divine messenger). 2 守护神:——*the boy's good angel* 少年的守护神. 3 信使(messenger). 4 似天使般的人,纯真[和蔼,可爱]的人(lovely or innocent being):——*an angel of a child* 天使般可爱的孩子. 5 《俗》(演戏等的)后台老板,赞助者. 6 (亦作 **angel-noble**)天使金币:英国的古金币名,有天使长米迦勒(Michael)刺杀龙的图案. 7 [pl.]《口语》(飞机距地的)高度(height),(尤指)1000英尺的高度.
Fools rush in where angels fear to tread. 《谚》初生之犊不畏虎.
angel cake 天使蛋糕:以蛋白所制、软绵绵的蛋糕.
ángel-fish (*n.*)(1)天使鱼(俗称神仙鱼):慈鲷科天使鱼属(*Pterophyllum*)的鱼,体侧扁平,呈银色,有黑色条纹,颜色及形态皆美,是热带淡水鱼的代表. 产于南美✽ (2)琵琶鲛:扁鲛目鲛类的通称,胸鳍成翼状.
angels on horseback 腌肉牡蛎卷,骑马天使:开胃食品的一种. 以腌肉的小切片包上牡蛎,串牢,烤熟,放在烤面包片上,然后上桌.
orders of angels 天使的品级:根据中世纪伪丢尼修文书(Dionysius the Pseudo-Areopagite)将天使分为9个等级:上级的撒拉弗天使(seraphim)、基路伯天使(cherubim)、德乐尼天使(thrones),中级的神权天使(dominations)、神德天使(virtues)、神力天使(powers),下级的主权天使(principalities)、天使长(archangels)、普通天使(angels).
[源于希腊语 *aggelos*(使者)]





an·gel·ic [ændʒélik] [æn'dʒelɪk] *adj.* **1** 天使的(pertaining to angels). **2** 天使般的(like an angel).
Angelic Doctor [加冠词 the]天使博士. ▶ 圣托马斯·阿奎那(St. Thomas Aquinas)的别名.

an·gel·i·ca [ændʒélikə][æn'dʒelɪkə] *n.* **1** 当归:伞形科当归属(*Angelica*)植物的通称. 有芳香味,可用于烹调或药品. **2** 当归的茎做成的蜜饯.

An·gel·i·co [ændʒélikòu] [æn'dʒelɪ,ko] **Fra**～ 安吉利科(1387～1455):意大利的宗教画家. 在佛罗伦萨和罗马活动时,以圣马可(San Marco)教堂的《圣告图》等虔敬的宗教画闻名. 本名为 Fra Giovanni da Fiesole. 曾为多明我会修士,死后被授予此名. ✲

an·gel·ol·o·gy [èindʒəlɔ́lədʒi/-lál-][,endʒəl-'ɑlədʒɪ] *n.* 天使论,天使学(doctrine concerning angels).

an·ge·lus [ǽndʒiləs][ˋændʒələs] *n.* 〖罗马天主教〗**1** 奉告祈祷:纪念基督神灵显现,有鸣钟及早、中、晚所行的礼拜,源于拉丁语有"主的使者"之意. **2** 奉告祈祷钟.

·**an·ger** [ǽŋgə/-gər] [ˋæŋgɚ] *n.* 忿怒,怒:——*She reproached him in great anger.* 她大发雷霆责骂他 / *in a fit of anger* 勃然大怒. ——*vt.* 使发怒(make angry).
[源于古斯堪的纳维亚语 *angr*(烦恼)]

An·ge·vin [ǽndʒivin][ˋændʒəvɪn] *adj.* **1** (法国)安如省的(of Anjou). **2** (英国)安如[金雀花]王朝的. ——*n.* **1** 安如省人. **2** 安如王朝的人. **Angevin Kings** 安如[金雀花]王朝(→PLANTAGENET).

an·gi·na [ændʒáinə] [æn'dʒaɪnə] *n.* 〖医〗**1** 咽峡炎:产生绞痛、窒息感的疾病的通称,会有呼吸困难的现象. **2** (亦作 **angina pectoris**)心绞痛.

an·gi·o·sperm [ǽndʒiəspə̀:m/-spə̀:rm][ˋændʒɪə,spɝm] *n.* 被子植物:胚珠被子房所包围的显花植物(*cf.* *gymnosperm*).

·**an·gle**[1] [ǽŋgl] [ˋæŋgl] *n.* **1** 〖数学〗角,角度:——*draw a right angle* 画直角. ✲ **2** 棱角,屋角,角落(corner):——*the angles of a table* 桌角. **3** 观点,立场,角度(point of view):——*consider a matter from different angles* 从不同角度考虑一个问题. ——*vt.* **1**《口语》(主观地)歪曲,使带上倾向性:——*angle the news* 使报道带上倾向性. **2** 使(向某个角度)弯曲.
acute angle 锐角.
ángle-iron(*n.*)角铁;角钢.
obtuse angle 钝角.
reflex angle 优角:大于 180 度,小于 360 度的角.

an·gle[2] [ǽŋgl] [ˋæŋgl] *vi.* **1** 钓鱼(fish with hook and bait). **2** (用暗示、手段)获取(try to obtain by hinting).

an·gled [ǽŋgld] [ˋæŋgld] *adj.* 有角的;成角的.
angled deck 斜角甲板:航空母舰向前倾斜而出的飞行甲板.

an·gler [ǽŋglə/-glər] [ˋæŋglɚ] *n.* **1** 钓者(fisherman). **2** 琵琶鱼(*Luphiomus setigerus*):深海鱼类. 通常以摇动背鳍棘来引诱可以作食物的生物.

An·gles [ǽŋglz] [ˋæŋglz], **An·gli** [ǽŋgli] [ˋæŋglɪ] *n.* [加冠词 the][作复数用]盎格鲁族:原先居住于德国北部荷尔斯泰因(Holstein)地区,后来移居不列颠岛的日耳曼民族,形成诺森伯利亚(Northumbria)、麦西亚(Mercia)、东盎格利亚(East Anglia)等王国. England, English 均源于其族名.

An·gle·sey [ǽŋglsi] [ˋæŋglsɪ]安格尔西岛:位于英国威尔士西北部的岛屿,与威尔士本土隔着梅奈(Menai)海峡,1974 年以后成为圭内斯(Gwynedd)郡的一部分.

An·gli [ǽŋgli] [ˋæŋglɪ] *n.* :→ANGLES.

An·gli·can [ǽŋglikən] [ˋæŋglɪkən] *adj.* 英国国教的(of the Church of England);英国国教派的,圣公会的. ——*n.* 英国国教徒,圣公会会员. **Án·gli·can·ìsm** *n.* **Anglican chant** 〖音乐〗英国国教圣歌:为朗诵无韵律的诗篇、经文等乐词而作的礼拜用圣歌.
Anglican Communion[加冠词 the]英国国教派教会,各国基督教圣公会:基督教的一个教派,承认坎特伯雷(Canterbury)大主教的权威并与其保持精神联系,而有交往(communion)的教会.



Angelico/ 安吉利科
佛罗伦萨圣马可修道院中的壁画《圣告图》(1437～1445). 画面描绘了马利亚和天使的会面场景,可以看出画面的气氛极为安详. 安吉利科将基督教义的理想,表现于清纯的画面上,他一生虔敬,故而获得"被祝福如天使般的人"的声誉.

an·gli·ce [ǽŋglisi] [ˋæŋglɪsɪ] *adv.* 用英语(in English). [拉丁语]

an·gli·cize, **-cise** [ǽŋglisàiz][ˋæŋglə,saɪz] *vt.*, *vi.* (使)英国化,(使)英语化(make or become English in form or character).
án·gli·cìsm *n.* **1** 英国特有的习语(English idiom). **2** 对英国方式的崇尚(preference for what is English).

An·glo- [ǽŋglou-] [ˋæŋglo-] *pref.* 表示"英国的"(English)、"英国及…的"(English and…)之意(例 *Anglo-German*).

An·glo-Cath·o·lic [ǽŋgləkǽθəlik] [ˋæŋglo-ˋkæθəlɪk] *adj.* 英国国教高派教会教徒的. ——*n.* 英国国教高派教会的教徒:强调英国国教的天主教精神的信徒.

An·glo-In·di·an [ˋæŋgləíndiən] [ˋæŋglo-ˋɪndɪən] *adj.* **1** 出生[居住]于印度的英国人的. **2** =EURASIAN. **3** 英印语.


An·glo-Nor·man [ǽŋglounɔ́:mən/-nɔ́r-] [ˋæŋglo'nɔrmən] *adj.* 英法语的. ——*n.* 英法语:诺曼人征服英国后,在英格兰所使用的一种语言,即早期法语中的诺曼方言.

An·glo·phile [ǽŋgloufàil] [ˋæŋglo,faɪl], **-phil** [-fil] [-fɪl] *n.* 亲英者(one who loves the English).

An·glo·phobe [ǽŋgləfòub] [ˋæŋglə,fob] *n.* 憎恶英国的人,仇英者(one who hates the English).
Àn·glo·phó·bi·a [-biə] [-bɪə] *n.* 仇英心理,恐英,反英热.

An·glo-Sax·on [ǽŋglousǽksən] [ˋæŋglo-ˋsæksn̩] *adj.* **1** (和 Old Saxon 有所区别的)盎格鲁-撒克逊人的(English Saxon). **2** (诺曼征服之前的)古英语的;英裔的(of English descent).
——*n.* **1** 盎格鲁-撒克逊人. **2** 古英语,英裔人. **3**《美口语》英语(English language).

An·go·la [æŋgóulə] [æŋ'golə]安哥拉:非洲西南部的共和国,位于赞比亚西面,原为葡萄牙属地,于 1975 年独立,首都为罗安达(Luanda).



An·go·ra [æŋgɔ́:rə] [æŋ'gɔrə] *n.* **1** 安哥拉 ▶ 安卡拉(ANKARA)的旧名. **2** 安哥拉呢(mohair):以安哥拉山羊毛织成的毛料. **3** (亦作 **Angora wool**)安哥拉毛:和安哥拉兔毛混合的安哥拉山羊毛.
Angora cat 安哥拉猫. **Angora goat** 安哥拉山羊. **Angora rabbit** 安哥拉兔.

An·gos·tu·ra [æ̀ŋgəstjúərə/-tjú:rə] [,æŋgəs-ˋtjurə]安古斯图拉. ▶ 委内瑞拉的奥利诺科河沿岸玻利瓦尔城(Ciudad Bolivar)的旧称.
angostura bark 安古斯图拉树皮:采自南美产芸香科树木的一种芳香树皮,用于解热、做强壮剂.

·**an·gry** [ǽŋgri] [ˋæŋgrɪ] *adj.* (**-grier**; **-griest**) **1** 忿怒的,生气的〈*with*, *at*, *about*〉:——*be angry with* [*at*] *a person* 对某人发怒/ *What are you angry about?* 你为什么生气? **2** (风、浪等)狂怒的,激烈的(passionate):——*angry waves* 怒涛. **3** (伤口)发炎疼痛的(painful).
á·n·gri·ly *adv.*

Angst [ɑ:ŋst] [ɑŋst] *n.* 不安(anxiety);后悔(remorse). [德语]

Ång·ström[1] [ɔ́:ŋstrə:m, ǽŋstrəm] [ˋɔŋstrəm, ˋæŋstrəm] **Anders Jonas**～埃斯特伦(1814～1874):瑞典物理学家、天文学家.
Ångström unit:埃:光的波长测量单位. 等于 1 厘米的一 亿分之一. (略:Å)

ång·ström[2] [ɔ́:ŋstrə:m, ǽŋstrəm] [ˋɔŋstrəm, ˋæŋstrəm] *n.* 埃(Ångström unit).

An·guil·la [æŋgwílə] [æŋ'gwɪlə]安圭拉岛:位于加勒比海背风群岛北端的英属岛屿.

an·guish [ǽŋgwiʃ] [ˋæŋgwɪʃ] *n.* (身心上)极度的痛苦,苦闷(severe mental or bodily pain).

an·gu·lar [ǽŋgjulə/-lər] [ˋæŋgjəlɚ] *adj.* **1** 有角的(having angles);尖角的(sharp-cornered). **2** 形成角的,在角上的(placed in or at an angle). **3** 以角度测量的(measured by angle). **4** 瘦骨嶙峋的(wanting plumpness). **5** (动作)笨拙的,欠文雅的(lacking suavity).
angular distance 〖数学〗角距离:以角度测量出的两点间的距离. 天文学上称为观测点.

An·gus [ǽŋgəs] [ǽŋgəs]安格斯:英国苏格兰东部的旧郡,1975 年 5 月以后并入泰赛德(Tayside)区.

an·he·dral [ænhí:drəl][æn`hidrəl] *adj.* 1〖空〗下反角的(having a negative dihedral). 2〖结晶学〗劣形的：指矿物没有保持原有的结晶面. —*n.* 下反角(negative dihedral).

An·hwei [ánhwéi][`ɑn`hwe]安徽：位于中国长江流域下游的省份. 气候温和湿润，淮南地区是著名的米仓，黄山为著名的游览胜地. 省会合肥.

an·hy·dride [ænháidraid][æn`haɪdraɪd] *n.*〖化〗酐：凡能与水化合成酸或碱的氧化物，都称为酐.

an·hy·drous [ænháidrəs][æn`haɪdrəs] *adj.*〖化〗无水的(having no water)，无结晶水的(deprived of water of crystallization).

an·i·con·ic [ænaikɔ́nik/-kán-][ˌænaɪ`kɑnɪk] *adj.*〖古希腊〗(偶像等)不成人形或动物形的，象征的(not shaped in human or animal form).

an·i·line [ǽnili:n,-làin][`ænlˌin,-ˌlaɪn] *n.*〖化〗苯胺($C_6H_5NH_2$)(phenylamine)：还原硝基苯而得，是一种带有特殊臭味的油性液体. 用于化学制品、染料、药品等的合成.
—*adj.* 苯胺的.
aniline dye 苯胺染料.
[最初从蓝色的染料 *anil*(青黛)提取]

an·i·ma [ǽnimə][`ænɪmə] *n.*〖心理〗1(瑞士心理学家荣格(Jung)的用语，相对于人格(persona)的)真正内在的自我. 2 荣格心理学用语，男性心中的一种属于原始意象(archetype)的女性意向.
[拉丁语，"气息、灵魂"之意]

an·i·mad·vert [ænimædvə́:t/-və́:rt][ˌænəmæd`vɝt] *vi.* 批评，责难(pass criticism or censure)〈*on*〉. **àn·i·mad·vér·sion** [-ʃən][-ʃən] *n.* 批评，责难(criticism, censure).

:**an·i·mal** [ǽniməl][`ænəml] *n.* 1(和植物相对的)动物：—*Birds and fish are all animals.* 鸟类和鱼类都是动物. 2 兽，牲畜(quadruped)：—*wild animals* 野兽/ *We call cows, horses and pigs domestic animals.* 我们叫牛、马、猪为家畜. 3 似兽般的人，残暴的人(brutish man). —*adj.* 1 动物的，动物性的，兽类的：—*the animal kingdom* 动物界/ *animal food* 肉食. 2 兽性的，肉欲的：—*animal courage* 蛮勇/ *animal passions* [*desires*]兽欲.
animal magnetism 催眠力；对异性的吸引力.
animal spirits 血气，精力.
[源于拉丁语 *anima*(气息)]

an·i·mal·cule [ænimǽlkju:l][ˌænə`mælkjul] *n.* 微动物(microscopic animal).

an·i·mal·ism [ǽniməlìzəm][`ænəmlˌɪzm] *n.* 1 动物的活动(animal activity). 2 兽性，肉欲(sensuality). 3(否定灵性的)人类动物说，兽性主义.

an·i·mal·ize, -ise [ǽniməlàiz][`ænəmlˌaɪz] *vt.* 1 使变成动物性物质(convert into animal substance). 2 使动物化，使耽于兽欲(sensualize).

an·i·mate [*adj.* ǽnimit; *v.* -mèit][*adj.* `ænəmɪt; *v.* -ˌmet] *adj.* 1 有生命的，活的(living). 2 有生气的，有活力的(lively). —*vt.* 1 赋予…以生命(give life to). 2 使有活力(make lively). 3 鼓舞，激励(encourage). **àn·i·má·tion** *n.* **án·i·màt·ed·ly** *adv.* **animated cartoon**：→CARTOON.

an·i·mism [ǽnimìzəm][`ænəˌmɪzəm] *n.* 万物有灵论：亦称"泛灵论"，将一切事物和现象精灵化的观念. **án·i·mist** *n.* **àn·i·mís·tic** *adj.*

an·i·mos·i·ty [ænimɔ́siti/-más-][ˌænə`mɑsətɪ] *n.* 憎恶，强烈的敌意(active enmity).

an·i·mus [ǽniməs][`ænəməs] *n.* 1 生命力(animating spirit). 2 憎恶(animosity). 3〖心理〗(荣格心理学中，和 anima 相对的女性心中的)男性意向.

an·i·on [ǽnaiən][`ænaɪən] *n.*〖物理·化学〗阴离子：带有负电荷的离子. **an·i·on·ic** [ænaiɔ́nik][ˌænaɪ`ɑnɪk] *adj.* 阴离子的；有活性阴离子的.
[希腊语 *ana*(up)+ION]

an·ise [ǽnis][`ænɪs] *n.* 茴芹(*Pimpinella anisum*)：伞形科植物，果实带有香味.

an·i·seed [ǽnisi:d][`ænɪˌsid] *n.* 洋茴香，茴芹的果实(fruits of anise). ▶ 用于药品、香料.

an·i·sette [ænizét][ˌænɪ`zɛt] *n.* 茴香酒：用茴香的果实加上香料所制成的无色、甘甜的利口酒.

An·jou [ɑ:ŋʒú:, ǽndʒu:][ɑŋ`ʒu, `ændʒu]安茹：法国西部一地区，位于卢瓦尔(Loire)河右岸，英国金雀花王朝的亨利二世(Henry II)曾管辖此地.

An·ka·ra [ǽŋkərə][`æŋkərə]安卡拉：土耳其中部城市. 1923 年以后成为首都. ✽

·**an·kle** [ǽŋkl][`æŋkl] *n.* 1 踝关节(joint connecting the foot with the leg). 2 脚踝，踝骨. **án·klet** *n.* 1 踝环物；脚镣. 2《美》(至脚踝部位的)短袜.

an·ky·lose [ǽŋkilòuz,-lòus][`æŋkˌloz,-los] *vt.* 使(关节)强直，使(骨与骨)接合(stiffen, unite). —*vi.*(关节)强直，(骨与骨)接合.

an·ky·lo·sis [æŋkilóusis][ˌæŋkə`losɪs] *n.* (*pl.* **-loses** [-si:z][-siz])〖医〗关节强直.

an·nals [ǽnəlz][`ænlz] *n.*[作复数用]1 编年史(narrative of events year by year). 2 历史的记录(historical records).
án·nal·ist *n.* 编年史作者.

An·nam [ǽnæm][`ænæm]安南(越南东部一地区的旧称).
An·na·mese [ænəmí:z,-mí:s][ˌænə`miz,-mis] *adj.*, *n.* —*adj.* 安南的，安南人的，安南语的. —*n.* 安南，安南人，安南语.

An·nap·o·lis [ənǽpəlis][ə`næpəlɪs]安纳波利斯：美国马里兰州首府，美海军军官学校所在地.

an·nates [ǽneits][`ænets] *n.*〖罗马天主教〗[作复数用]就任圣职金：从前就任神职的第一年收入，须呈献给教皇.

Anne[1] [æn][æn]安妮(1665～1714)：英国女王. 在位期间 1702～1714 年. 为詹姆斯二世(James II)的次女. 1702 年继皇姊玛丽(Mary)之夫威廉(William)任英国女王，由于子女早死，故无子嗣.
Queen Anne〖建〗安妮女王朝风格的：指 1660～1720 年左右使用红砖和石头的建筑特色.
Queen Anne's Bounty 安妮女王的恩赐：从前安妮女王将得自什一税和就任圣职礼金(昔日须呈献给教皇，1534 年宗教改革之后，变成国王的收入)的一部分岁入提供给英国国教.

Anne[2] [æn][æn]圣安妮：圣母马利亚(the Virgin Mary)之母. 纪念日为 7 月 26 日.

an·neal [əní:l][ə`nil] *vt.* 1 使(玻璃、金属)退火，(toughen by heating and then cooling). 2 锻炼，(temper).

Anne Bol·eyn：→BOLEYN.

an·ne·lid [ǽnəlid][`ænlɪd] *n.* 环节动物(如蚯蚓、蛭等).

Anne of Cleves [æn ɔv klí:vz/ɑv][`æn ɑv`klivz](克利夫斯的)安妮(1515～1557)：德国贵族约翰(John)之女，1540 年成为英格兰国王亨利八世(Henry VIII)的第四个妻子，数月后取消婚姻.

an·nex [ənéks][ə`nɛks] *vt.* 1 把…作为(书籍)的附录(add, append)〈*to*〉. 2 并吞(领土等)(take possession of). 3 附加，添加(attach).
an·nex·a·tion [ænikséiʃən][ˌænɛk`seʃən] *n.*

an·nex(e) [ǽneks][`ænɛks] *n.* 1 附件，附录(addition to a document). 2(《英》通常作 **annexe**)附属房屋，添加的建筑物，(building added to a larger one).

An·ni·go·ni [ænigóuni][ˌænɪ`gonɪ] **Pietro**～ 阿尼戈尼(1910～?)：意大利画家.

an·ni·hi·late [ənáiilèit][ə`naɪəˌlet] *vt.* 消灭，歼灭(demolish, destroy utterly).
an·nì·hi·lá·tion *n.* 1 消灭，歼灭(utter destruction). 2〖神学〗灵魂与肉体的毁灭.

·**an·ni·ver·sa·ry** [ænivə́:səri][ˌænə`vɝsərɪ] *n.* (*pl.* **-ries**)(周年)纪念(yearly return of a date)；周年纪念日：—*the anniversary of Milton's birth* 密尔顿的诞辰纪念日/ *We celebrated the 30th anniversary of the foundation of our school.* 我们庆祝学校创立 30 周年.
—*adj.* 周年纪念的：—*an anniversary gift* 周年纪念礼物.

an·no ae·ta·tis su·ae [ǽnou itá:tis sú:i:][`æno ɪ`tetɪs `sui]自他(她)有生以来)(in the year of his or her age).
[拉丁语]

An·no Dom·i·ni [ǽnou dɔ́minái][`æno`dɑməˌnaɪ] *adv.* (在)公元，(在)耶稣纪元(in the year of our Lord, of the Christian era). (略：A. D.) —*n.*《口语》老年(advancing age).
[拉丁语(*Anno* 年，*Domini* 主)]



Ankara/ 安卡拉
图为位于安卡拉乌卢斯广场(Ulus Square)上土耳其国父凯末尔(1881～1938)的铜像. 安卡拉距黑海 160 千米，地位重要，故于 1923 年定为首都.

·an·no·tate [ǽnoutèit] [ˋæno,tet] *vt.* 给…作注解(furnish with notes).
àn·no·tá·tion, án·no·tà·tor *n.*

·an·nounce [ənáuns] [əˋnauns] *vt.* (**-nounced; -nouncing**) 1 宣布,宣告(declare, make publicly known)〈*that*+从句〉——*announce one's engagement* 宣布订婚/ *announce Mr. Johnson as* [*to be*] *the chairman* 宣布约翰逊先生为主席. 2 通报(客人)到达,通知(餐点)已准备好(make known the approach of):——*The servant announced Mr. White.* 仆人通报怀特先生到了./ *Dinner was announced.* 通知晚餐已准备就绪. 3 显示(事物等),为…迹象(be sign of):——*Bird's chirpings announced that it was already dawn.* 听见鸟儿叽叽喳喳,知道已经天亮了. 4 担任(电台、电视)的播音员.
an·nóunce·ment *n.* 宣布,宣告.

·an·nounc·er [ənáunsə/-ər] [əˋnaunsɚ] *n.* 1 (电台、电视)播音员. 2 宣告者,告知者.

·an·noy [ənɔ́i] [əˋnɔɪ] *vt.* (**-noys; -noyed; -noying**) 1 使烦恼,使生气(irritate)〈*with, at*〉:——*be annoyed about a lot of work* 对繁冗的工作感到厌烦/ *be annoyed at his foolishness* 为他的愚蠢生气/ *be annoyed with the haughty man* 对高傲的男人感到很讨厌. 2 骚扰(敌人等),妨害,打扰.
an·nóy·ance *n.* 1 使人烦恼的事,恼人的事情;烦恼. 2 骚扰,打扰.

·an·nu·al [ǽnjuəl] [ˋænjuəl] *adj.* 1 年度的:——*annual income* 年收入. 2 每年的,常年的(recurring yearly);一年一次的,年刊的(published in yearly numbers):——*the annual events of our school* 学校的年度大事/ *Do you subscribe to any annual magazine?* 你订年刊了吗? 3 〖植〗一年生的(that lives only for a year)(cf. *perennial*).——*n.* 1 一年生植物. 2 年刊,年鉴,年报.
án·nu·al·ly *adv.*

an·nu·i·ty [ənjúːiti/-núː-] [əˋnjuətɪ] *n.* 年金,养老金(yearly grant or allowance);(每年分配的)累积金. **an·nú·i·tant** *n.* 领取年金者.
annuity insurance 〖保险〗年金保险:一种人寿保险,为维持老年生计等目的支付一定数额保险金,使日后每年可以得到固定的收入.

an·nul [ənʌ́l] [əˋnʌl] *vt.* (**-ll-**)废止,取消(abolish, cancel);宣告…无效(declare invalid).
an·núl·ment *n.*

an·nu·lar [ǽnjulə/-lər] [ˋænjəlɚ] *adj.* 环状的,圈状的(ring-like). **annular eclipse** 〖天文〗环食:当月球在太阳和地球之间成一直线时,太阳中心被遮而黑暗,四周仍有光照射,此种现象即为环食(→图 ECLIPSE).

an·nu·late [ǽnjulit] [ˋænjə,lɪt], **-lat·ed** [-lèitid] [-,letɪd] *adj.* 有环的,有环纹的(furnished, marked, with rings);由环构成的(formed of rings).

an·nu·let [ǽnjulit] [ˋænjəlɪt] *n.* 1 小环(little ring). 2 〖纹〗小环图案(small circle)(→图 HERALDRY). 3 〖建〗(包围多立斯(Doric)式圆柱的)柱顶箍环(→图 ORDER).

an·nu·lus [ǽnjuləs] [ˋænjələs] *n.* (pl. **-li** [-lài] [-,laɪ]) 1 轮,环(ring),环状物(ring-like body). 2 〖植〗(羊齿类植物孢子囊的)环带(→图 FERN).

an·nun·ci·ate [ənʌ́nʃièit] [əˋnʌnʃɪ,et] *vt.* 宣告,宣布(announce).

an·nun·ci·a·tion [ənʌ̀nsiéiʃən] [ə,nʌnsɪˋeʃən]. *n.* 1 宣告,通告(announcement). 2 [the A-]天使传报:天使加百列(Gabriel)奉告圣母马利亚(the Virgin Mary)耶稣将诞生之事(〖圣〗《路加福音》1:26~38). 3 圣母领报节(Lady Day):天使告知受胎的纪念日,3月25日.

An·nun·zi·o [anúnziòu] [əˋnun,zɪo] **Gabriele d'**~邓南遮(1863~1938):意大利诗人、飞机驾驶员、政治家.

an·ode [ǽnoud] [ˋænod] *n.* 〖电〗阳极(positive pole or terminal)(→图 THERMIONIC).
an·od·al [ǽnədəl, ənóu-] [ˋænədəl, əˋno-],
an·od·ic [ænɔ́dik/-nád-] [ænˋadɪk] *adj.*
an·od·ize, -ise [ǽnədàiz] [ˋænə,daɪz] *vt.* 〖化〗对…作阳极处理:以金属为阳极,电解产生金属的保护层. [源于希腊语 *anodos*(上升)]




anorak/ **带风帽的夹克**
穿着带风帽夹克的爱斯基摩人.

an·o·dyne [ǽnədàin] [ˋæno,daɪn] *adj.* 镇痛的(able to assuage pain);缓和情绪的(soothing).——*n.* 镇(止)痛剂;缓和情绪之物.

a·noint [ənɔ́int] [əˋnɔɪnt] *vt.* 1 给…涂软膏,给…涂油(apply ointment or oil to). 2 (尤指在洗礼时或国王和神职人员的任职典礼上)为…举行涂油仪式.
the Lord's Anointed (1)(受膏的)基督. (2)神权君王(king by divine right).

a·nom·a·lis·tic [ənɔ̀məlístik/ənɑm-] [ə,nɑməˋlɪstɪk] *adj.* 〖天文〗近点的(of anomaly).
anomalistic year 〖天文〗近点年:地球从近日点绕太阳再回到近日点,约需365天6小时13分53秒.



anomalistic month 〖天文〗近点月:月球从近地球点出发,绕地球一周再回到近地球点,约需27天13时18分33秒.

a·nom·a·lous [ənɔ́mələs/ənám-] [əˋnɑmələs] *adj.* 不规则的,反常的(irregular, abnormal).
a·nóm·a·lous·ly *adv.* **a·nóm·a·lous·ness** *n.*

a·nom·a·ly [ənɔ́məli/ənám-] [əˋnɑməlɪ] *n.* 1 不规则(irregularity). 2 〖天文〗近点角:行星或卫星距其近日点或近地点的角距离.

a·non [ənɔ́n/ənán] [əˋnɑn] *adv.* 《古·文语》不久,未几(soon, presently).

a·non. 《略》anonymous 匿名的.

an·o·nym [ǽnənim] [ˋænə,nɪm] *n.* 1 匿名者(person whose name in not revealed). 2 化名,假名(pseudonym). **àn·o·ným·i·ty** *n.*

a·non·y·mous [ənɔ́niməs/ənán-] [əˋnɑnəməs] *adj.* 1 匿名的,化名的(not named). 2 著者[作者]不详的(not bearing author's, painter's name).
a·nón·y·mous·ly *adv.*

a·noph·e·les [ənɔ́fəlìːz/ənáf-] [əˋnafə,liz] *n.* 按蚊;按蚊属(*Anopheles*)蚊子的通称,是传播疟疾的媒介. [希腊语,"无用的,有害的"之意]

a·no·rak [ǽnəræ̀k] [ˋɑnə,rak] *n.* 带风帽的夹克. 1 北极地区所使用的皮制或布制带兜帽的外衣. ✻ 2 带防寒、防水兜帽的运动衣. [爱斯基摩语 *anoraq*]

an·o·rex·i·a [æ̀nəréksiə] [,ænəˋrɛksɪə] *n.* 〖医〗食欲不振,厌食[症](loss of appetite)

an·os·mi·a [ænɔ́zmiə/ænáz-] [ænˋazmɪə] *n.* 〖医〗嗅觉缺失(lack of the sense of smell).

ant/ **蚂蚁**
多数蚁群以一只后蚁为中心,其余还有雄蚁、工蚁. 后蚁和雄蚁交配之后,开始产卵,雄蚁是由未受精卵孵化而来,与后蚁交尾后即死. 工蚁则任保护之职. 图为蚂蚁的种类(直线表示实物的尺寸).

:an·oth·er [ənʌ́ðə/-ər] [əˋnʌðɚ] *adj*. **1** 再一个的,又一个的(additional):—*please have another cup of tea*. 请再喝一杯茶/ *He will come back home from America in another three months*. 他再过三个月就会从美国回来. **2** 不同的(different):—*He felt himself quite another man in the palace*. 在皇宫中他觉得自己完全是另外一个人./ *But that is another matter*. 但那是另外一回事./ *Come again another day*. 请改天再来.

—*pron*. **1** 又一个,再一个:—*I don't like this hat. Show me another*. 我不喜欢这顶帽子,请拿另外一顶给我看看./ *If he should fail, we have another to accept the challenge*. 万一他失败了,我们还有另一人去接受挑战.

2 不同的一个,另一个:—*He was begging from one house to another*. 他挨家挨户要饭/ *To know is one thing, to teach is quite another*. 有知识是一回事,而把知识传授给别人则完全是另一回事. ▶ (i)因 another=an+other,所以通常为单数形式,其复数形式为 others. (ii) 3 个[3 人]以个别表示时为 one, another, the third, 4 个[4 人]以上为 one, another, a third, a fourth, ... 最后加上 the other 或 the sixth 之类,由 the 加上序数表示.

3《英》(诉讼中没有提出真实姓名的)另一方.

one after another 相继地,一个一个地.

one another 互相,彼此:—*They loved one another*. 他们彼此相爱.

one way or another 无论如何.

taking one with another 大致来说,一般来说.

another world 天国,来世.

in another moment 过一会儿.

A·nou·ilh [ǽnu:i:] [ˏænuˋi] **Jean** ~ 阿努伊(1910~?):法国剧作家,作品常表现孤独、老年的忧郁、人与人之间的无法沟通等.是第二次世界大战后法国剧坛的重要人物.著有《安提戈涅》(*Antigone*)等.

an·o·vu·la·to·ry [ænóuvjulətəri] [æˋnovjələˏtorɪ] *adj*. 不排卵的.

an·ox·i·a [ænɔ́ksiə/-ɑ́k-] [æˋnɑksɪə] *n*.〖医〗(因窒息或发高烧引起的)缺氧症(direct anoxia);(因血液不能把氧气输送至各组织所引起的)无氧症(indirect anoxia).

an·sa [ǽnsə] [ˋænsə] *n*. **1** 柄状物. **2** [pl.](从早期天文望远镜中观察到的)土星光环两边如柄状的部分.

An·schluss [ɑ́:nʃlus] [ˋɑnʃlʊs] *n*. **1** 联合,合并(union). **2** (尤指 1938 年)纳粹德国对奥地利的并吞.

[德语,"合"并之意]

An·selm [ǽnselm] [ˋænsɛlm] **St.** ~圣安塞姆(1033~1109):意大利修士兰弗朗克(Lanfranc)的弟子.1093 年由诺曼底的贝克(Bec)修道院院长升为英国坎特伯雷(Canterbury)大主教,4 月 21 日为其纪念日.

an·ser·ine [ǽnsəràin] [ˋænsəˏraɪn] *adj*. **1** 鹅的,像鹅的(of or like a goose). **2** 愚笨的,糊涂的(silly).

:an·swer [ɑ́:nsə/ǽnsər, ɑ́:n-] [ˋænsɚ] *n*. **1** 回答,答复(something said or done in response to a question):—*Write your answer carefully*. 请谨慎作答./ *I will give [make] an answer to your inquiry tomorrow*. 明天我会对你的询问作个答复. **2** 反应,回敬,回报:—*His answer was to slam the door*. 他的反应是砰地关上了门. **3**〖法律〗答辩(defence). **4** 答案,解决办法(solution):—*What is the answer to 18×4?* 18×4 的答案是多少? **5**〖音乐〗答句:在赋格曲(fugue)中,主题提示之后,其他声部应答的乐句.

in answer to …作为对…的回答[反击、响应等].

know all the answers《美俗》聪明,万事通.

—*vt*. **1** 回答,答复:—*Have you answered his letter yet* 你回复他的信没有? **2** 解决,解答:—*Can you answer this difficult problem?* 你会解决这道难题吗? **3** 回应(敲门声、电铃、电话等):—*She answered the telephone in a great hurry*. 她急急忙忙地接电话. **4** 回击:—*He answers blows with blows*. 他以牙还牙. **5** 符合,达到(要求、希望等)(suffice):—*The plan did not answer my request*. 这项计划不符合我的要求.

—*vi*. **1** 回答,答复〈*to*〉:—*He answered to me*. 他答复了我. **2** (事物等)令人满意,奏效(be satisfactory or successful):—*His poor attempt did not answer at all*. 他没有尽力去尝试,根本未见成效. **3** (对…)负责(be responsible)〈*for*〉:—*Every man must answer for his actions to God*. 每个人都必须为自己的行为向上帝负责. **4** (记述等)符合,一致(correspond)〈*to*〉. ▶ answer 为日常用语,reply 为较正式用语.

answer back《口语》回嘴,还口.

answer the bell [***the door***]应铃声而开门.

answer to the name of …叫作…,名叫…(be called):—*The cat answered to the name of Tom*. 这只猫名叫汤姆.

án·swer·a·ble *adj*. **1** (对人)有责任的(responsible)〈*to*〉,(对行为)负责任的〈*for*〉. **2** 可回答的,能答复的.

[古英语 *answaru*. ← 古高地德语 * *and*-(against) + * *swar*-(宣誓),"反抗责难而庄重地宣誓"之意]

·ant [ænt] [ænt] *n*. 蚂蚁:膜翅目蚁科昆虫的通称,是昆虫中数量最多的一种,除南、北极以外,世界各地都可见到.群居生活,具有复杂的本能和勤劳的特性,每个蚁群通常分三个阶层,即后蚁、工蚁、雄蚁. ✽

ánt·èater (*n*.)食蚁兽. **1** 产于中南美洲的热带雨林中,大食蚁兽及外形似大食蚁兽的贫齿目动物的通称. **2** 捕食蚂蚁的哺乳动物的通称.如土豚(aardvark)、针鼹(echidna)、穿山甲(pangolin)等. ✽

ánt·hèap [**-hìll**] (*n*.) (1)蚁冢:圆锥形的白蚁蚁垤. (2)人口密集居住的地方.

ánt·plànt (*n*.)喜蚁植物:一种跟蚂蚁共存的植物.蚂蚁保护植物免于受害虫攻击,植物供蚂蚁作巢穴.

ant- [ænt-] [ænt-] *pref*. :→ANTI-的变体.

-ant [-ənt] [-ənt] *suf*. **1** [形容词后缀]接在动词之后,表"…的"、"…性的"之意(例 *defiant*, *repentant*). **2** [名词后缀]接在动词后,表"做…的人[物]"之意(例 *assistant*, *stimulant*).

an·ta [ǽntə] [ˋæntə] *n*. (pl. **-tae** [-ti:] [-ti])〖建〗壁角柱. **1** 出入口一侧或建筑物角落的矩形壁柱. **2** 希腊神殿柱廊侧壁突出形成的柱.

in antae〖建〗在两个壁角柱之间(→图 TEMPLE[1]).

ant·ac·id [æntǽsid] [æntˋæsɪd] *adj*. (尤指胃中)防酸的(preventing acidity).

—*n*. 抗酸剂:医学上用以中和胃酸的药物,如碳酸钙、石灰水等.

An·tae·us [ænti:əs] [ænˋtiəs]〖希腊神话〗安泰:居住在利比亚的巨人,是波赛冬(Poseidon)和盖亚(Ge)之子,当他的脚踏上地面时,就吸取新的力量而成为不死之身,但终被赫拉克勒斯(Hercules)举在空中并将其勒毙.

an·tag·o·nism [æntǽgənizəm] [ænˋtægənˏɪzm] *n*. **1** (对…的)对抗,对立,对敌(active opposition)〈*to*, *against*〉;对立原则(opposing principle). **2**〖生化学〗拮抗作用,对抗作用:某些物质的作用会因其他物质而减弱或消灭的现象.



Great Ant-eater (Edentate)
大食蚁兽(贫齿类)



Spiny Ant-eater or Echidna(Monotreme)
针鼹(一穴类)



Scaly Ant-eater or Pangolin(Order *Pholidota*)
鲮鲤或称穿山甲(有鳞类)



Banded Ant-eater(Marsupial)
袋狸(有袋类)

ant-eater/食蚁兽

食蚁兽是一种没有牙齿而以长舌捕食蚁类的贫齿目动物,产于中南美洲,有大食蚁兽、小食蚁兽、长尾小食蚁兽、姬食蚁兽等 4 种;另外还有专门捕食蚁类的哺乳类动物,如针鼹、穿山甲、袋狸等.

Antarctica/**南极大陆**
图为位于南极大陆玛格丽特湾(Marguerite Bay)的阿根廷探险队基地.南极位于连接南美、非洲、大洋洲最南端的地方,库克船长曾首次穿越南极圈.



an·tag·o·nist [æntǽgənist] [æn`tægənɪst] *n.* **1** 敌对者,对抗者(opponent). **2**〖生理〗拮抗肌(counteracting muscle).
an·tàg·o·nís·tic *adj.*

an·tag·o·nize, -nise [æntǽgənàiz] [æn`tægə,naɪz] *vt.* **1** 对…起反作用,中和(counteract, tend to neutralize). **2** 引起…的敌意,使敌对(evoke hostility in, make into an enemy).

ant·arc·tic [æntá:ktik/-á:rk-] [ænt`ɑrktɪk] *adj.* 南极的,南极地区的(of the south polar regions)(⟷*arctic*):——*an antarctic expedition* 南极探险[探险队].——*n.* [**the A-**]南极地区.
Antarctic Circle [加冠词 the]南极圈:位于南纬66度32分,此线以南,冬天无日照,夏天整日太阳高挂(→图 EARTH).
[希腊语 anti(反对)+ARCTIC(北极)]

Ant·arc·ti·ca [æntá:ktikə/-á:rk-] [ænt`ɑrktɪkə](亦作 **Antarctic Continent**)南极大陆:大部分位于南极圈内,几乎全为冰原所覆盖的大陆.✽

an·te [ǽnti] [`æntɪ] *n.*〖扑克牌〗(每次发牌前所下的)赌注.

an·te- [ǽnti-] [`æntɪ-] *pref* "在前"(before)之意.

an·te·ced·ent [æntisí:dənt] [æntə`sidn̩t] *adj.* **1** (较…)之前的(previous)(*to*). **2** 假定的,先验的(presumptive, a priori).——*n.* **1** 前事,前情,前例(preceding thing or circumstance). **2**〖逻〗前件:表示假定命题条件的部分. **3**〖语法〗先行词:置于关系代词之前的名词性语句. **4**〖数学〗(比例)前项,(比例中的)第一项或第一、三项. **5**〖地理〗先成河:当地壳发生变动造成褶曲断层后,在地壳上仍维持原有河道的河流. **6** [pl.]经历,履历,身世(past history).

an·te·cham·ber [ǽntitʃèimbə/-bər] [`æntɪ,tʃembɚ] *n.* (通往正厅的)候客室,接待室(room leading to the chief apartment).

an·te·chap·el [ǽntitʃæ̀pəl] [`æntɪ,tʃæpl̩] *n.* (小教堂西面的)门廊,前厅(outer part at the west end of a chapel).

an·te·date [æntidéit, ˌ--ˊ] [,æntɪ`det, `æntɪ,det] *vt.* **1** 在…填写比实际日期为早的日期(affix or assign an earlier than the true date to). **2** (日期)先于(precede). **3** 使提前发生(anticipate).

an·te·di·lu·vi·an [æntidiljú:viən/-lú:-] [,æntɪdɪ`luvɪən] *adj.* **1** 大洪水以前的. **2**《口语》古老的,旧式的(very old, old-fashioned).——*n.* 很老的人,很古板的人.

an·te·fix [ǽntifiks] [`æntɪfɪks] *n.*〖建〗瓦檐饰:古希腊、罗马建筑物中,隐藏于瓦间接缝处的飞檐上的装饰(→图 TEMPLE[1]). **àn·te·fíx·al** *adj.*

an·te·lope [ǽntilòup] [`æntɪ,lop] *n.* (pl. **antelope, -lopes**)羚羊;和偶蹄目牛科的鹿、山羊、牛等有近缘关系的反刍动物的通称.如瞪羚、角马等.✽

an·te me·rid·i·em [ǽnti mərídiəm] [`æntɪ mə`rɪdɪəm] 上午,午前(略:a.m.)
àn·te·me·ríd·i·an *adj.* [拉丁语. *ante* 表"以前"之意, *meridiem* 表"正午"之意]


an·te·na·tal [æntinéitəl] [,æntɪ`netl̩] *adj.* **1** 诞生前的,出生前的(before birth). **2** 产妇卫生的,孕妇卫生的(relating to the care of pregnant women).

an·ten·na [ænténə] [æn`tɛnə] *n.* (pl. **1 -nae** [-ni:] [-ni], **2 -nas**) **1**〖动〗(昆虫类、甲壳类的)触角,触须(→图 INSECT). **2**〖无线电〗天线(aerial).
[拉丁语 *antenna*, *antemna*,原意是"帆桁"]

an·ten·nule [ænténju:l] [æn`tɛnjul] *n.*〖动〗小触角:与触角相似的小器官(→图 LOBSTER).

an·te·pen·di·um [æntipéndiəm] [,æntɪ`pɛndɪəm] *n.* (pl. **-dia**)(祭坛前的)帷幔.

an·te·pe·nult [æntipinʌ́lt] [,æntɪpɪ`nʌlt], **-nul·ti·mate** [-timit] [-tɪmɪt] *adj.* 倒数第三的(last but two).——*n.* (多音节词的)倒数第三个音节.



antelope/**羚羊**
有角牛科反刍动物,体形纤巧,与鹿类似.大部分产于非洲大陆,少数分布在印度和亚洲中部.角马体色一般为灰色,脸部、鬃毛、尾巴则为黑色.南非大羚羊的胸部和牛相类似,有肉垂,角则由基部旋转两次后直向外上方伸展.格兰特瞪羚背部为褐色,胸部为白色.

an·te·ri·or [æntíəriə/-ər] [ænˈtɪrɪɚ] *adj*. 1 前面的，前方的(more to the front). 2 先前的，居先的(prior)〈*to*〉.

an·te·room [æntirù:m] [ˈæntɪˌrum] *n*. 1 (通往正厅的)前厅，休息室(antechamber). 2 候客室.

an·the·li·on [ænθí:liən, ænthí:-] [ænˋθiliən, ænˈthiliən] *n*. (pl. **-lia** [-liə][-lɪə]) 幻日：约和太阳同样高度，但从相反方向出现的高云层中的光点，由水滴中光的折射和内部反射所引起.

an·them [ǽnθəm] [ˈænθəm] *n*. 1 (由唱诗班应答轮唱的)赞美歌. 2 (做礼拜时取自《圣经》的不和韵的)圣歌. 3 赞歌，颂歌(song of praise).

an·the·mi·on [ænθí:miən] [ænˋθimɪən] *n*. (pl. **-mia**)〖建〗忍冬状装饰：古希腊建筑中放射状的忍冬花形装饰.

an·ther [ǽnθə/-θər] [ˈænθɚ] *n*.〖植〗花药：雄蕊前端的花粉囊.

an·thol·o·gy [ænθɔ́lədʒi/-θál-] [ænˈθɑlədʒɪ] *n*. 1 名诗选，诗歌选集(collection of small choice poems). 2 选集，文集(literary collection). 3 名画集，名曲集(collection of paintings, songs).

an·thól·o·gize, -gise *vi*. 编纂文选. —*vt*. 把…收入文选.

Greek Anthology[加冠词 the]《希腊诗歌选集》：公元前5世纪左右至6世纪间希腊文人的诗歌总集，收有讽刺诗(epigram)等.

[希腊语 *anthologia* (*anthos* 花 ＋*-logia* 集)]

An·tho·ny[1] [ǽntəni, -θə-] [ˈæntənɪ, -θə-],

An·to·ny[2] [-tə-] [-tɚ] **St.** ～圣安东尼(251? ～356)：出生于埃及的第一位基督教修士.

Anthony pig 一胎中最小的猪崽. ▶ 中世纪沿袭至今的风俗，圣安东尼为养猪人的守护神. **St. Anthony's cross** T形十字架，圣安东尼十字架(→图 CROSS). **St. Anthony's fire** 圣安东尼热：丹毒、麦角中毒等发炎性或坏疽性皮肤病. ▶ 中世纪时此症被认为可经由向圣安东尼请求保佑而治愈.

An·tho·ny[2] [ǽntəni, -θə-] [ˈæntənɪ, -θə-],

An·to·ny[3] [-tə] [-tɚ] **St.** ～**of Padua**(帕多瓦的)圣安东尼(1195～1231)：葡萄牙方济各会(Franciscan)修士，也是葡萄牙的守护圣人.

an·tho·zo·an [æ̀nθəzóuən] [ˌænθəˈzoən] *adj*. 珊瑚虫纲的. —*n*. 珊瑚虫：珊瑚虫纲腔肠动物的通称，如珊瑚、海葵等.

[希腊语 *anthos*(花)＋ *zōon*(动物)]

an·thra·cene [ǽnθrəsì:n] [ˈænθrəˌsin] *n*.〖化〗蒽($C_{14}H_{10}$)：由蒸馏煤焦油所得的油中提取的芳香族碳氢化合物，可当赤黄色染料等的原料.

an·thra·cite [ǽnθrəsait] [ˈænθrəˌsaɪt] *n*. 无烟煤：含碳量多且高温燃烧时不产生黑烟的天然煤.

àn·thra·cít·ic [-sítik] [-ˈsɪtɪk] *adj*.

an·thrax [ǽnθræks] [ˈænθræks] *n*.〖医〗1 炭疽热，脾脱疽：牛、羊等因炭疽菌(*Bacillus anthracis*)感染引起的疾病. 2 痈，疔.

an·thro·poid [ǽnθrəpɔ̀id] [ˈænθrəˌpɔɪd] *adj*. 似人的(resembling man). —*n*. 类人猿.

anthropoid ape 类人猿：似人类的灵长类，如黑猩猩、长臂猿、猩猩(巨猿)、大猩猩等(→图 APE).

an·thro·pol·o·gy [æ̀nθrəpɔ́lədʒi/-pál-] [ˌænθrəˈpɑlədʒɪ] *n*. 人类学(science of man)：依据人类的生物特征和社会特征综合研究人类的学科，包括两个主要领域：体质人类学(physical anthropology)和社会人类学(social anthropology).

àn·thro·po·lóg·i·cal *adj*.

àn·thro·po·lóg·i·cal·ly *adv*.

àn·thro·pól·o·gist *n*.

an·thro·pom·e·try [æ̀nθrəpɔ́mitri/-pám-] [ˌænθrəˈpɑmətrɪ] *n*. 人体测量学(measurement of the human body). **an·thro·po·met·ric** [æ̀nθrəpəmétrik] [ænθrəpəˈmetrɪk] *adj*.

an·thro·po·mor·phism [æ̀nθrəpəmɔ́:fizəm/-mɔ́r-] [ˌænθrəpəˈmɔrfɪzm] *n*. 神人同形[同性]论，拟人论：把人类的形态或属性归属于神，或把人类以外非人格性的事物赋予人类的属性.

àn·thro·po·mór·phic *adj*.

an·thro·po·mor·phous [æ̀nθrəpəmɔ́:fəs/-mɔ́r-] [ˌænθrəpəˈmɔrfəs] *adj*. 有人形的(having human form).

àn·thro·po·mór·phize, -phise *vt*. 使(神、灵等)人格化，使拟人化.

an·ti- [ǽnti-, 美＋ ǽntai-] [ˈæntɪ-, ˈæntaɪ-], **ant-** [ænt-] [ænt-] *pref*. 1 "反对"、"叛逆"、"对抗"(opposite, against)之意(例 *antibody*, *antipope*). 2 "(美术或文学的)非正统"(unlike the conventional form)之意(例 *anti-novel*).

an·ti-air·craft [æ̀ntiέəkra:ft/-έərkræft] [ˌæntɪˈɛrˌkræft] *adj*. 防空的，用以防御敌机的.(略：A. A.) —*n*. 1 高射炮. ✽ 2 防空部队.


an·ti·ar [ǽntià:/-àr] [ˈæntɪɑr] *n*. 1 见血封喉树(upas tree)：爪哇产的一种桑科有毒树木. 2 见血封喉树毒：从此种树的树液中提取的毒液.

an·ti·bi·o·sis [æ̀ntibaióusis] [ˌæntɪbaɪˈosɪs] *n*. (pl. **-ses** [-si:z] [-siz])〖生物〗抗生作用：生物间，尤指微生物间一方对另一方产生的拮抗作用(cf. *symbiosis*).

an·ti·bi·ot·ic [æ̀ntibaiɔ́tik/-át-] [ˌæntɪbaɪˈɑtɪk] *adj*. 抗生的，抗菌的. —*n*.〖生化学〗抗生素：具有防止细菌或其他微生物生长的物质或药品，如青霉素、链霉素等.

anti-aircraft/高射炮

图为美制 M2 型 90 毫米高射炮，是用雷达、电脑自动控制装炮弹及瞄准目标的对空武器.





Antigua/安提瓜岛
安提瓜岛的旧军港英吉利(English)港. 该岛是由火山和珊瑚礁所组成,产糖、棉花等.

an·ti·bod·y [ǽntibɔ̀di/-bàdi] [ˋæntɪ,bɑdɪ] *n.* 〖生理〗抗体:生物血液中产生的蛋白质,能抑制细菌引起的毒素和滤过性病原体的活动.

an·tic [ǽntik] [ˋæntɪk] *n.* [通常 pl.]滑稽动作(grotesque posture or trick).

An·ti·christ [ǽntikràist][ˋæntɪ,kraɪst] *n.* 〖神学〗**1** 反基督:根据早期基督徒的预言,在世界末日之前,会出现假基督,他将以假预言或假奇迹来挑拨对信仰的叛离. **2** 反对基督教的人,异端.

an·ti·chris·ti·an [ὰntikrístiən/-tʃən][,æntɪˋkrɪstʃən] *adj.* 反对基督教的(opposed to Christianity).

·**an·tic·i·pate** [æntísipèit] [ænˋtɪsə,pet] *vt.* **(-pated;-pating) 1** 预期,预料(expect);期望(look forward to):——*He didn't come as anticipated.* 正如所预料的那样,他没来. / *We anticipate much pleasure from our school excursion.* 我们期望学校组织的旅游带来很多乐趣. / *She anticipates finding a new job.* 她期望找到新工作. **2** 先于…行动(perform action before):——*Let's anticipate the enemy's move and occupy that town.* 咱们要在敌人行动之前抢先占领那座城市. **3** 使提前发生. **4** 预先考虑并满足(对方的希望、要求等)——*Mrs. White anticipated all her son's requirements.* 怀特太太预先考虑到了她儿子的所有要求. **5** 预先使用(use in advance):——*He sometimes anticipated his income.* 他有时会提前支用收入.

an·tíc·i·pa·tive *adj.* 预料的,预期的;先发制人的:——*an anticipative action* 先发制人的行动.

an·tíc·i·pa·tive·ly *adv.* **an·tíc·i·pà·to·ry** [-pèitəri -pət-/-pətɔ̀:ri] [ænˋtisəpə,torɪ] *adj.* 预想的,预期的;预先的.

an·tìc·i·pá·tion *n.* **1** 预料,预期;期待,期望. **2**〖音乐〗先来音:把接续在后的和弦中的音表示于和弦之前. ✽

an·ti·cler·i·cal [ὰntiklérikəl] [,æntɪˋklɛrɪkḷ] *adj.* 反教权主义的(opposed to the undue influence of the clergy). ——*n.* 反教权主义者:反对神职人员将权力运用在世俗事务上的人.

àn·ti·clér·i·cal·ìsm *n.*

an·ti·cli·max [ὰntikláimæks] [,æntɪˋklaɪmæks] *n.* **1** 虎头蛇尾,(威严、品质、势力等的)急速下降,不完美的结局(lame end to anything promising a climax). **2**〖修辞学〗突降法.

an·ti·cline [ǽntiklàin] [ˋæntɪ,klaɪn] *n.* 〖地质〗背斜:呈拱状的地层构造(cf. *syncline*)(→图 ROCK[1]).

àn·ti·clí·nal *adj.*

an·ti·clock·wise [ὰntiklɔ́kwaiz/-klák-] [,æntɪˋklɑkwaɪz] *adj.*, *adv.* 反时针方向的[地],向左旋转的[地].

an·ti·cy·clone [ὰntisáikloun] [,æntɪˋsaɪklon] *n.* 〖气象〗高气压,反气旋:在海拔相同的平面上,中心气压高于附近四周气压的区域. 高气压区的气流自中心向外围流散,受地球自转的影响,在北半球是顺时针方向流动,在南半球是反时针方向流动.

an·ti·dote [ǽntidòut] [ˋæntɪ,dot] *n.* 解毒剂,解毒药(medicine used to counteract poison);矫正方法,对策(thing that counteract an evil).

an·ti·freeze [ǽntifrì:z] [ˋæntɪ,friz] *n.* 防冻剂:将乙烯、乙二醇药剂加入水里可降低冰点,防止液体冻结.

an·ti·gen [ǽntidʒin] [ˋæntədʒɪn,-dʒən] *n.* 〖生化学〗抗原:注射于生物体内可促进抗体形成的物质.

An·tig·o·ne [æntígəni] [ænˋtɪgənɪ] 〖希腊神话〗安提戈涅:俄狄浦斯(Oedipus)的女儿. 因背叛克瑞翁(Creon)王,并触犯禁令将兄长波吕尼刻斯(Polynices)的尸体埋葬而遭逮捕,后受刑自杀.

anticipation/先来音



An·ti·gua [æntí:gwə][ænˋtigwə,-ˋtigə] 安提瓜岛:位于英属西印度群岛背风群岛(the Leeward Islands)中的一岛. 1493 年哥伦布(Columbus)抵达该岛,1632 年始受英国的殖民统治. 1967 年独立,首都圣约翰斯(St. John's). ✽

an·ti-he·ro [ǽntihìərou,ǽntai-] [ˋæntɪ,hɪro] *n.* 无英雄气质的主角,(小说等中的)非正统式主角(hero of unconventional type).

an·ti·his·ta·mine [ὰntihístəmin][,æntɪˋhɪstəmin] *adj.* 有抗组织胺效果的,抗组织胺药的. ——*n.* 抗组织胺药:可治疗过敏性疾病的药剂.

An·ti-Jac·o·bin [ὰntidʒǽkəbin] [,æntɪˋdʒækəbɪn] *adj.* 反雅各宾党(Jacobin)的,反法国大革命(French Revolution)的. ——*n.* 反对法国大革命的人(→ JACOBIN[2]).

an·ti-knock [ǽntinɔ̀k/-nàk] [ˋæntɪ,nɑk] *n.* 抗震剂,防爆剂:为减少引擎的异常燃烧而与汽油混合的添加剂(→ PINK[5]).

An·til·les [æntíli:z] [ænˋtɪliz] [加冠词 the][作复数用]安的列斯群岛:西印度群岛(the West Indies)的主要群岛,分为大安的列斯与小安的列斯两群岛.
Greater Antilles[加冠词 the]大安的列斯群岛:包括古巴(Cuba)岛、牙买加(Jamaica)岛、伊斯帕尼奥拉(Hispaniola)岛(西为海地共和国,东为多米尼加共和国)、波多黎各(Puerto Rico)岛. **Lesser Antilles** [加冠词 the]小安的列斯群岛:主要是指由西印度群岛东南部的火山岛所组成的小岛群.

an·ti·log [ǽntilɔ̀g/-lɔ̀:g,-làg] [ˋæntɪ,lɔg],

an·ti·log·a·rithm [ὰntilɔ́gəriðəm/-lɔ́:g-,-lág-,-tai-] [,æntɪˋlɔgə,rɪðəm,-ˋlɑg-] *n.* 〖数学〗反对数. ▶ $\log_{10}^{100}=2$, 100 是以 10 为底数 2 的反对数.

an·ti·ma·cas·sar [æ̀ntimәkǽsә/-әr][ˌæntımә ˈkæsә] *n*. (为防发油污染椅子、沙发等的)椅背套. [ANTI-＋*Macassar*(19 世纪流行的发油)]

an·ti·mo·ny [ǽntimәni/-mòuni][ˈæntәˌmonı] *n*. 〖化〗锑:蓝白色易脆的金属元素,为薄片状结晶体,主要用于铅合金或医药方面. 元素符号 Sb,原子序数 51,原子量 121.75.

an·ti·no·mi·an [æ̀ntinóumiәn][ˌæntıˈnomıәn] *adj*. 主张废弃道德律的,反律法主义的,惟信仰论的. ——*n*. 废弃道德律者,反律法主义者:基督教徒只根据信仰来接受救恩,因此主张不受一切道德律的拘束.
àn·ti·nó·mi·an·ism *n*.

an·tin·o·my [æntínәmi][ænˈtınәmı] *n*. 1 (法律、法则、原则的)对立,矛盾(contradiction). 2〖哲〗二律背反:被认为正确的两个命题互相矛盾.

An·ti·och [ǽntiɔ̀k/-ɑ̀k][ˈæntıˌɑk]安提阿. 1 位于土耳其靠近叙利亚国境的城市安塔基亚(Antakya)的旧称,古代叙利亚王国塞琉西(Seleucid)的首都. 2 位于古罗马加拉提亚省(Galatia)卑西地亚的安提阿(Antioch towards Pisidia),现位于土耳其安纳托利亚高原西南部附近.

an·ti·par·ti·cle [ǽntipɑ̀:tikl/-pɑ̀r-, -tai-][ˈæntıˌpɑrtıkl] *n*. 〖物理〗反粒子:正电子、反质子、反中子、反中微子、反介子、反超子等基本粒子的总称. 反粒子及其对应粒子(如正电子和电子)的质量、自旋、平均寿命和磁矩大小都相同.

An·tip·a·ter [æntípәtә/-tәr][ænˈtıpәtә]安提帕特(公元前 398～前 319):马其顿将军,受亚历山大大帝(Alexander)之托,管理马其顿.

an·tip·a·thy [æntípәθi][ænˈtıpәθı] *n*. (出自本能或根深蒂固的)反感,厌恶,憎恶(constitutional or settled aversion)(*to*, *against*, *between*). **àn·ti·pa·thét·ic, àn·ti·pàth·ic** [-pǽθik][-ˈpæθık] *adj*.

an·ti-per·son·nel [æ̀ntipә̀:sәnél/-pә̀:r-, -tai-][ˌæntıˌpɝsәˈnɛl] *adj*. 〖军〗杀伤性的(designed to kill or injure persons).

an·ti·per·spi·rant [æ̀ntipә́:spirәnt/-pә́:r-][ˌæntıˈpɝspәrәnt] *n*. 止汗剂(substance tending to inhibit perspiration).

an·ti·phon [ǽntifәn][ˈæntәfәn] *n*. 〖教会〗(做礼拜时,两组唱诗班交互轮唱的)赞美诗[经文、诗篇等].

an·tiph·o·nal [æntífәnәl][ænˈtıfәnl] *adj*. 轮唱的,唱和的(sung alternately). ——*n*. 轮唱赞美诗集(collection of antiphons).

an·tiph·o·na·ry [æntífәnәri/-ˈnәri][ænˈtıfәnɛrı] *n*. 轮唱赞美诗集(antiphonal).

an·tiph·o·ny [æntífәni][ænˈtıfәnı] *n*. 1 轮唱的诗篇. 2 交互轮唱(antiphonal singing).

An·tip·o·des [æntípәdi:z][ænˈtıpәˌdiz] *n*. [作复数用] 1 对跖点:地球上正相反的地点. 2 对跖群岛:新西兰东南太平洋中的小岩石群岛,位于南纬 49°,东经或西经 180°.
an·típ·o·dal *adj*. **an·tìp·o·dé·an** *adj*., *n*.
[希腊语,"脚向相反的"之意]

an·ti·pope [ǽntipòup][ˈæntıˌpop] *n*. 僭称的罗马教皇,伪教皇:和经由合法选出的教皇对立的教皇.

an·ti·py·ret·ic [æ̀ntipairétik][ˌæntıpaıˈrɛtık] 〖医〗*adj*. 解热的(allaying or preventing fever). ——*n*. 解热药.

an·ti·quar·y [ǽntikwәri/-kwɛ̀әri][ˈæntıˌkwɛrı] *n*. 文物研究者,文物收藏家(student or collector of antiques or antiquities).
an·ti·quar·i·an [æ̀ntikwɛ́әriәn][ˌæntıˈkwɛrıәn, -kwɛr-] *adj*., *n*.
àn·ti·quár·i·an·ism *n*.

an·ti·quat·ed [ǽntikwèitid][ˈæntәˌkwetıd] *adj*. 1 废弃的,过时的(out of date). 2 陈旧的,老式的(antique).

an·tique [ænti:k][ænˈtik] *adj*. 1 古老的,自古的(of or existing from old times). 2 古风的,旧式的(old-fashioned). 3 古代的(of the ancients). ——*n*. 文物,古董,古玩(relic of old times).

an·tiq·ui·ty [æntíkwiti][ænˈtıkwәtı] *n*. 1 古,旧(ancientness). 2 古代(ancient times),(尤指)希腊、罗马等古典时代(classical antiquity). 3 [pl.] 古代风俗习惯[文化](customs or events of ancient times);[通常 pl.]文物,古物(ancient relics).

an·tir·rhi·num [æ̀ntiráinәm][ˌæntıˈraınәm] *n*. 金鱼草(snapdragon);金鱼草属(*Antirrhinum*)植物的通称. 总状花序,花冠颜色有赤、紫、白等色. ✽
[希腊语 *anti*(相似)＋*rhinos*(鼻)]

an·ti·scor·bu·tic [æ̀ntiskɔ:bjú:tik/-skɔr-, æntai-][ˌæntıskɔrˈbjutık] 〖医〗*adj*. 抗坏血病的(preventing or curing scurvy). ——*n*. 抗坏血病药剂.

an·ti-Sem·ite [æ̀ntisémait, -sí:m-; 美 ＋ æntai-][ˌæntıˈsɛmaıt, -ˈsim-] *adj*. 排斥犹太人的,反犹主义的(hostile to Jews). ——*n*. 反犹主义者.
àn·ti-Se·mít·ic [-simítik][-sәˈmıtık] *adj*.
àn·ti-Sém·i·tism [-sémitizәm][-ˈsɛmıˌtızәm] *n*.

an·ti·sep·sis [æ̀ntisépsis][ˌæntәˈsɛpsıs] *n*. 〖医〗防腐(法),消毒(法),杀菌(法)(antiseptic treatment or condition).

an·ti·sep·tic [æ̀ntiséptik][ˌæntәˈsɛptık] *adj*. 杀菌的,灭菌的(counteracting sepsis). ——*n*. 防腐剂,消毒剂.
àn·ti·sép·ti·cal·ly *adv*.

an·ti·se·rum [æ̀ntisíәrәm][ˌæntıˈsırәm] *n*. (pl. -ra)抗血清(antitoxic serum):含有抗体的血清. 尤用于传染病的治疗等.

an·ti·so·cial [æ̀ntisóuʃәl, æntai-][ˌæntıˈsoʃәl] *adj*. 1 反社会的,违反社会正常惯例[秩序]的(opposed to principles on which society is based). 2 不善社交的,不喜社交的(not sociable).
àn·ti·só·cial·ly *adv*.

an·ti·stat·ic [æ̀ntistǽtik][ˌæntıˈstætık] *adj*. 抗静电的(counteracting the effect of static electricity).

An·tis·the·nes [æntísθәni:z][ænˈtısθәˌniz]安提西尼:公元前 5 世纪左右雅典哲学家. 苏格拉底的弟子,犬儒学派(Cynic school)的创始人.

an·tis·tro·phe [æntístrәfi][ænˈtıstrәfı] *n*. 回舞歌:古希腊戏剧中歌咏队自左向右舞动时唱的歌.
àn·ti·stróph·ic *adj*.
[希腊语,表"回转"之意]

an·tith·e·sis [æntíθәsis][ænˈtıθәsıs] *n*. (pl. -ses [-si:z]) 1 相反,对照(opposition, contrast)(*of*, *between*). 2 正好相反的东西,成对比之物(direct opposite). 3〖修辞学〗对偶:将类似的语句成对立摆置,使意思能明了地对照出来的方法. 如 To be or not to be. … **an·ti·thet·ic** [æ̀ntiθétik][ˌæntıˈθɛtık], **-i·cal** *adj*.

an·ti·tox·in [æ̀ntitɔ́ksin/-tɑ́k-][ˌæntıˈtɑksın] *n*. 1 抗毒素(substance that neutralizes a toxin). 2 抗毒素血清.
àn·ti·tóx·ic [æ̀ntitɔ́ksik/-tɑ́k-][ˌæntıˈtɑksık] *adj*.

an·ti·trade [ǽntitrèid][ˈæntıˌtred] *adj*. 反信风的,反贸易风的. ——*n*. [通常 pl.]反信风,反贸易风:热带地区上空吹的一种风,风向恰好和贸易风相反.

an·ti·type [ǽntitàip][ˈæntәˌtaıp] *n*. 先前模型所预示的原型:如《新约全书》中的人物或事件在《旧约全书》中有预示者(cf. *type*).
àn·ti·týp·i·cal [-típikәl][-ˈtıpıkәl] *adj*.

ant·ler [ǽntlә/-lәr][ˈæntlɚ] *n*. 鹿角,茸角[(branch of) horn](→图 DEER).

An·to·nine [ǽntәnain][ˌæntәˈnaın] *adj*. (罗马皇帝)安东尼·庇护的(of Antoninus Pius);安东尼的(of Marcus Aurelius Antoninus).
Antonine Wall 安东尼城墙:安东尼·庇护在位时所筑的城墙.

An·to·ni·nus Pi·us [æ̀ntәnáinәs páiәs][ˌæntәˈnaınәs ˈpaıәs]安东尼·庇护(86～161):罗马皇帝. 在位期间 138～161 年.

an·to·no·ma·si·a [æ̀ntәnәméiziә/-ʒә][ˌæntәnoˈmeʒә, -ʒıә] *n*. 〖修辞学〗换称,代类名. 1 用形容词等代替专有名词. 例 the Iron Duke(威灵顿公爵). 2 使用专有名词来表示一般的概念. 例 a Solomon(贤者).


An·to·ny[1] [ǽntәni][ˈæntәnı] **Mark～, Marcus Antonius** 安东尼(公元前 83? ～前 30):古罗马将军、政治家,第二次三执政官之一. 因迷恋埃及艳后克娄巴特拉(Cleopatra),公元前 32 年,其政权为元老院所夺,在亚克兴(Actium)海战中战败.

An·to·ny[2,3] [ǽntәni][ˈæntәnı] **St.** ～:→ ANTHONY[1,2].

an·to·nym [ǽntәnim][ˈæntәˌnım] *n*. 反义词(word of contrary meaning to another)(←→ *synonym*).

An·trim [ǽntrim][ˈæntrım] 安特里姆. 1 北爱尔兰一郡. 2 安特里姆郡一城市.

an·trum [ǽntrәm][ˈæntrәm] *n*. (pl. -tra)〖解〗窦,腔(cavity),(尤指)上颚骨的窦,上颚洞.



antirrhinum/金鱼草
半耐寒性多年生草本植物,开色彩艳丽的花.

Ant·werp [ǽntwəːp/-wɔːrp] [ˋæntwɝp] (*Fl.* **Antwerpen**, *Fr.* **Anvers**)安特卫普:比利时北部一港口城市、贸易港,位于斯凯尔特河口,有运河连接莱茵河、马斯河,工商业均发达. ✽

A·nu·bis [ənjúːbis/-njúː-] [ənjubɪs] 〖埃及神话〗安努毕斯:人身豺头神,专司引导死者进入黄泉. ✽

a·nu·ran [ənjúərən] [əˋnjurən] *adj.* 无尾目的. —*n.* 无尾目:无尾目(Anura)两栖类动物,如青蛙、蟾蜍等. 无尾目可用强劲的后腿跳跃或游泳,现存有 2 200 种.

an·u·ri·a [ənjúəriə] [ənjurɪə] *n.* 〖医〗无尿症:因膀胱内无尿,故没有尿意,也不自行排尿. 在产生尿的器官有障碍时,会产生此症状,若不及时就医会转成尿毒症.

a·nus [éinəs] [ˋenəs] *n.* 〖解〗肛门:消化道最末端的对外出口,上接直肠,周围有括约肌,排便时控制肛门的开闭(→图 ALIMENTARY).

an·vil [ǽnvil] [ˋænvɪl] *n.* **1** 铁砧:铁匠打造金属时所用的台子. ✽ **2** 似铁砧之物. **3** 〖解〗砧骨(INCUS):耳朵鼓室内三个耳小骨之一. 位于槌骨与镫骨之间,有关节相连接. 三骨可将声波引起的鼓膜振动传到内耳(→图 EAR).

·**anx·i·e·ty** [æŋzáiəti] [æŋˋzaɪətɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 忧虑,焦急,不安,挂念(concern);担心之事:—*with anxiety* 焦急/ *feel anxiety about* 对…感到担心. **2** 渴望(earnest desire)〈*for*, *to do*〉:—*one's anxiety for knowledge* 求知欲. **3** 〖精神医学〗焦虑:指对未来面临的危险产生的忧虑情绪.

·**anx·ious** [ǽŋkʃəs] [ˋæŋkʃəs, ˋænʃəs] *adj.* **1** 忧虑的,不安的(troubled, uneasy)〈*about*〉:—*be anxious about a person's health* 挂虑某人的健康情况. **2** 渴望的〈*for*〉;〈*to* do, *that*+从句〉:—*be really anxious for peace* 非常渴望和平/ *The child was anxious to go to the park.* 小孩极想去公园/ *I was anxious that he should succeed.* 我希望他成功. **3** (事等)引人焦虑的,令人不安的:—*an anxious matter* 引人担忧之事/ *an anxious night* 令人不安的一夜. ▶ eager 表一心的盼望,anxious 是带有不安的期望.

ánx·ious·ly *adv.*


[拉丁语 *anxius*(不安的,担心的)←*angere*(勒紧,勒死). 自 18 世纪起转为英语"热心的追求"之意]

:**an·y** [éni] [ˋɛnɪ] *adj.* **1** [用于疑问句]一些,多少,任何:—*Have you any money with you?* 你身上有钱吗? / *Is there any person for the task?* 有适合做这工作的人吗? ▶ (i)劝诱某人时,疑问句亦可用 some. (ii)不管单数名词、复数名词均置于其前.
2 [用于否定句]一点(也不),谁(也不),什么(也不):—*I haven't any brothers* 我一个兄弟也没有(I have no brothers.) (▶ (i) not…any 表 no 之意. (ii)不用于修饰主语,不说 Any boys did not go. 而说 No boys went.)/ *It isn't any trouble for me to write a letter.* 写信对我来说一点也不费事/ *He dug the large hole without any difficulty.* 他毫不费力地挖了一个大坑/ *There was scarcely any sugar left.* 几乎没有剩下一点糖.
3 [用于条件句、疑问句]有些,有多少:—*I wonder if there is any effect in this medicine.* 我怀疑这药是否有效. ▶ 在条件句中,表示肯定时用 some.
4 [用于肯定句]任一的,每一的:—*Any child can understand it.* 连小孩都明白/ *You may start at any time.* 你什么时候开始都可以. ▶ (i)后接单数名词,需加重读作[éni] [ˋɛnɪ]. (ii) each, every 也接单数名词,但 each(个别的),every(无论哪一个(所有),一切)表示与全体相关的一个;any 则表示全体中的任何一个.
any amount of 许多(a great deal of).
any one (1)任何一个,任何一人. (2)哪一个[谁]都:—*any one of them* 他们当中的任何一个.
any time《口语》任何时候(at any time).
—*pron.* ▶ 意思、用法以形容词的用法为准.
1 [用于疑问句、条件句]任何一个[一些];[用于否定句]哪一个也不,谁也不:—*I want some money; have you any?* 我需要一些钱,你有吗? / *Do you know any of the boys?* 你认识这些男孩当中的任何一个吗?




Antwerp/安特卫普
图为文艺复兴时代建的市政厅. 安特卫普位于斯凯尔特(Scheldt)河口,为比利时最大的贸易港,几世纪以来已成为商业与艺术中心.

Anubis/安努毕斯



anvil/铁砧



2 [用于肯定句]任何东西,任何人:—*Take any you please.* 请随意拿,不必客气.
if any (1)如有:—*Correct errors, if any.* 若有错误请更正. (2)即使有:—*There is little, if any, milk left in the bottle.* 即使瓶子里有牛奶,也只剩下一点点了.
—*adv.* [用于疑问句、否定句、条件句]略,稍(▶ 与比较级和 too、different 等连用):—*Is your mother any better today?* 你的母亲今天是否稍好些? / *I can't ski any too well.* 我不太会滑雪.
any longer [***more***] [用于否定句](不)再:—*I can not stay here any longer* [more]. 我不能再呆在这儿了(I can stay here no longer [more].)/ *I will not smoke any more.* 我不再抽烟了(▶ 表示未来时,只能用 any more).

·**an·y·bod·y** [énibɔ̀di/-bàdi] [ˋɛnɪˌbɑdɪ] *pron.* **1** [用于疑问句、条件句]任何人(any person):—*Did anybody come here while I was away?* 我出去时有人来过吗? / *If anybody comes, let him wait.* 要是有人来,请他稍等. ▶ 通常作单数用,但有时亦可用复数代词(they, their, them). **2** [用于否定句]任何人(也不):—*He did not know anybody in the town.* 他不认识这个城市里的任何人(He knew nobody in the town). ▶ 用于否定句时不说 Anybody did not come. 需说 Nobody came. **3** [用于肯定句]随便哪一个人:—*Anybody can write such a sentence.* 这种句子谁都会写.
▶ (i) anybody 虽与 anyone 同义,但比 anyone 更口语化.
(ii)不是疑问句、否定句、条件句时,依照惯例用 somebody.
—*n.* 重要人物,有身份的人,名人(important person):—*Is he anybody?* 他是要人吗? ▶ 肯定句中用 somebody.

·**an·y·how** [énihàu] [ˋɛnɪˌhau] *adv.* **1** [用于肯定句]以任何方法;[用于否定句]无论如何(也不)…(anyway):—*I must finish this work within five days anyhow.* 我怎么都得在 5 天内完成这项工作. / *He could not pay his debt anyhow.* 他无论如何也偿还不了债款.
2 无论如何,不管怎样(in any case):—*Let's go with him anyhow.* 不管怎样和他一起去吧. **3** 马马虎虎,随便:—*You handle things anyhow.* 你做事马虎.

:an·y·one [éniwʌ̀n, -wən] [ˋɛnɪˌwʌn] *n.*, *pron.* 任何人(anybody). ▶ 由 any one 两词缀连而成.

:an·y·thing [éniθìŋ] [ˋɛnɪˌθɪŋ] *pron.* **1** [用于条件句、疑问句]任何事物:——*Can I do anything for you?* 我能为你做什么事吗? / *Let's see if there is anything for us to do.* 看看有什么需要我们去做的. **2**[用于否定句]什么事物(都不):——*I won't say anything about this matter to her.* 关于这事,我不会对她说什么了. **3** [用于肯定句]无论什么东西[事情]:——*Lend me something to read; anything will do.* 借我一些东西看,随便什么都可以.

anything but (1)决不,并不:——*The man was anything but rich.* 这个男子决不富有. (2)除了…以外均可.

anything like (1)[用于疑问句、条件句]多少有点像. (2)[用于否定句]一点(也不),丝毫(也不)(at all).

anything of [用于疑问句、否定句、条件句]一点儿:——*Is he anything of a poet?* 他是不是多少有点诗人的味道?

(*as*)… *as anything* 非常地(不比其他差地):——*She was as proud as anything.* 她非常得意.

for anything [用于否定句]无论怎么(也不).

if anything (1)即使有也…:——*True greatness has little, if anything, to do with fame.* 真正的伟大和名声即使有关系也只是一点而已. (2)要说有什么区别的话:——*Things were, if anything, improving.* 要说有什么区别的话,只不过情况在改善罢了.

——*n.* 具有重要性的人[事物]:——*She is my anything.* 她是我的一切.


·an·y·way [éniwèi] [ˋɛnɪˌwe] *adv.* **1** 无论如何(anyhow):——*I will go home at once anyway.* 无论如何我要立刻回家. **2** 至少(at any rate).

·an·y·where [éniħwɛ̀ə/-hwɛər] [ˋɛnɪˌhwɛr] *adv.* **1** [用于疑问句、条件句]在[往]任何地方:——*Did you go anywhere during the summer vacation?* 暑假期间你去过什么地方吗? **2** [用于否定句]任何地方(也不):——*I couldn't find the book anywhere.* 哪里都找不到这本书. **3** [用于肯定句]在[往]随便什么地方:——*You may go anywhere.* 你可以到任何地方去. **4** [作关系副词用]任何地方:——*Sit anywhere you like.* 随你喜欢坐哪里. **5** 稍微,多少:——*Is your father anywhere better this morning?* 您的父亲今早是否好些了?

▶ 在疑问句、条件句、否定句、肯定句中,用法以 any 为准.

get anywhere《口语》[用于否定句、疑问句]多少取得一些进展;成功:——*He never gets anywhere.* 他决不会成功.

——*pron.* 任何地方(any place).



An·zac [ǽnzæk] [ˋænzæk] *adj.* 澳新军团的.

——*n.* **1** 澳新军团士兵. **2** [the Anzacs]澳新军团:第一次世界大战中(1914～1918)澳大利亚和新西兰的联合军团. **3** 澳大利亚士兵,新西兰士兵(Australian or New Zealand serviceman).


Anzac Day 澳新军团节:4月25日,为庆祝1915年澳新军团登陆土耳其而定的纪念日.

[the Australian and New Zealand Army Corps 的首字母缩合]

A·O·C·(-in-C.) 《略》Air Officer Commanding(-in-Chief)空军总司令.

a·o·rist [éiərist] [ˋeərɪst] *adj.* 〖语法〗不定过去时的. ——*n.* 不定过去时:在希腊语、梵语中表示时态的一种方法. 在直叙法中,表示单纯的过去时态,其他只表示动作、状态,但不含"继续"等意思.

a·or·ta [eiɔ́:tə/-ɔ́r-] [eˋɔrtə] *n.* 〖解〗主动脉:由心脏的左心室将血液输送到全身的大动脉(→图 BLOOD). ✲



aorta/主动脉

血液由左心室流经主动脉输送至全身. 主动脉的入口处有3枚袋形主动脉瓣,可防止血液逆流.

à out·rance [ɑ: ú:trɑ:ŋs] [ɑ ˋutrɑŋs] 到极点,至最后,至死(to the death). [法语]

A·P·《略》Associated Press(美国的)联合通讯社,美联社.

a·pace [əpéis] [əˋpes] *adv.* 急速地(swiftly).

A·pach·e [əpǽtʃi, (于 2)əpǽʃ] [əˋpætʃɪ, (于 2) əˋpæʃ] *n.* **1** (1)[the Apaches]阿帕切族:北美印第安人一族名. 居住在墨西哥国境附近及美国境内亚利桑那州和新墨西哥州,主要以农业及游牧为生. (2)阿帕切人. **2** [a-](巴黎的)流氓,地痞,无赖(violent street ruffian).

——*adj.* 阿帕切族的.

ap·a·nage, ap·pa- [ǽpənidʒ] [ˋæpənɪdʒ] *n.* **1** (国王赐予其子女的)封地,俸禄. **2** 属地(dependency). **3** (因地位、身份而得到的)特权(perquisite).

·a·part [əpɑ́:t/əpɑ́rt] [əˋpɑrt] *adv.* **1** 分开地,离开地(separately):——*His parents live apart.* 他的父母分居了. / *My house and the school stand five miles apart.* 我家离学校有5英里路. **2** 在远处(at a distance);在一边(aside):——*stand apart from* 站在远离…的地方. **3** 成碎片(into pieces):——*take a machine apart* 拆开机器.

apart from 暂且不管,除…之外.

joking apart 言归正传(seriously).

know* [*tell*] *persons* [*things*] *apart 辨别人[物]之间的差别,识别(distinguish between).

lay* [*put, set*] *…apart 留置,储存.

a·part·heid [əpɑ́:theit, -hait/əpɑ́rt-] [əˋpɑrthet, -hait] *n.* **1** 种族隔离制:南非共和国对有色人种的歧视政策. **2** 歧视制度,排他主义.

[非洲语,表"区别"之意]

·a·part·ment [əpɑ́:tmənt/əpɑ́rt-] [əˋpɑrtmənt] *n.* **1** [pl.]一套房间(set of rooms). **2** 《美》(可供一家居住的)公寓(flat). **3** 房间(single room).

ap·a·thy [ǽpəθi] [ˋæpəθɪ] *n.* **1** 无感觉(insensibility to suffering). **2** 冷淡,漠不关心,感觉迟钝(indifference, mental indolence).

àp·a·thét·ic *adj.* **àp·a·thét·i·cal·ly** *adv.*

ap·a·tite [ǽpətàit] [ˋæpəˌtaɪt] *n.* 磷灰石(crystallized phosphate of lime):含钙的氟磷酸盐矿物. 常为柱状或锥形晶体.

ape [eip] [ep] *n.* **1** 类人猿(ANTHROPOID ape). ✲ **2** 猿(monkey). **3** 模仿者(imitator, mimic). ——*vt.* 模仿(imitate, mimic).

great apes 大猩猩(gorilla)、黑猩猩(chimpanzee)、猩猩(orang-utan)等类人猿.

ápe-màn [éipmæ̀n] [ˋepˌmæn] (*n.*) 猿人(pithecanthrope).

ape/类人猿

类人猿的头部、颈部、肩部的关节及手臂等构造和人类相似,并有一双适于生活在树上的长臂. 大猩猩是类人猿中最大的,身高可达1.8米;和大猩猩血缘相近的黑猩猩是最接近人类的类人猿;长臂猿生活在树上,行动十分敏捷.

A·pel·les [əpéli:z] [əˈpɛliz] 阿佩利斯：公元前4世纪左右的希腊画家.

Ap·en·nines [ǽpinàinz] [ˈæpə,naɪnz] [加冠词the][作复数用]亚平宁山脉：绵亘意大利半岛的山脉. 是阿尔卑斯山的支脉，长1 287千米，最高峰为科尔诺山，海拔2 914米，盛产大理石.

a·per·çu [æ̀pə:sú:/-pɑ:r-] [,æpəˈsu] *n.* **1** (论文等的)纲要，梗概(summary exposition, conspectus). **2** 洞察力(insight). [法语]

a·pe·ri·ent [əpíəriənt] [əˈpɪrɪənt] *adj.* 〖医〗有缓泻作用的，通便的(laxative).
——*n.* 缓泻剂.

a·pe·ri·tif, a·pé- [əpériti:f] [əˈpɛrɪ,tif] *n.* 开胃酒：为增进食欲，在饭前喝的酒.

a·per·i·tive [əpéritiv] [əˈpɛrətɪv] *adj.* 〖医〗有缓泻作用的(laxative).
——*n.* 缓泻剂.

ap·er·ture [ǽpətʃə/ǽpərtʃər] [ˈæpətʃə] *n.* **1** 孔，缝隙，缺口(opening, gap). **2** 〖光学〗孔径.

a·pet·al·ous [eipétələs] [eˈpɛtələs] *adj.* 〖植〗无花瓣的(without petals).

a·pex [éipeks] [ˈepɛks] *n.* (pl. **apices** [éipisi:z], **apexes**) **1** 顶端(tip, top)；(圆锥形、三角形的)顶点(vertex). **2** 绝顶，极致(climax).

a·pha·si·a [əféiziə/-ʒə] [əˈfeʒə] *n.* 〖医〗失语(症)：因脑部受损，伤及语言中枢，导致语言理解或表达能力的障碍，分为运动性、感觉性和健忘性三种.

a·phe·li·on [æfí:liən] [æˈfiliən] *n.* (pl. **-lia**) 远日点：绕太阳椭圆轨道做公转的行星或彗星，距太阳最远的一点称远日点(→图 APSIS).

a·phid [éifid, ǽf-] [ˈefɪd, ˈæf-] *n.* 蚜虫(aphis).
a·phid·i·an [əfídiən] [əˈfɪdɪən] *adj.*

a·phis [éifis, ǽf-] [ˈefɪs, ˈæf-] *n.* (pl. **aphides** [-di:z] [-,diz]) 蚜虫(*Aphis mali*)：同翅目蚜虫科昆虫的通称，多群聚于植物的茎、叶上，吸食其液汁，也有些种类会分泌蜡，是一种害虫. ✽

a·pho·ni·a [əfóuniə, ei-] [əˈfonɪə], **-ny** [-ni] [-nɪ] *n.* 〖医〗失声(症)，无声(症)：因发声器官先天性异常、疾病或机能障碍而引起的疾病.

aph·o·rism [ǽfərizəm] [ˈæfə,rɪzṃ] *n.* 金玉良言，格言，警句(short pithy statement or maxim).
àph·o·rís·tic *adj.*

aph·ro·dis·i·ac [æ̀frədíziæ̀k] [,æfrəˈdɪzɪ,æk] *adj.* 促进性欲的，催淫的(provoking sexual desire).
——*n.* 催淫剂，春药. [APHRODITE]

Aph·ro·di·te [æ̀frədáiti] [,æfrəˈdaɪtɪ] 〖希腊神话〗阿佛洛狄特：从海里的泡沫中诞生，象征爱与美的女神，相当于罗马神话中的维纳斯(Venus). 此外，和起源于东方的女神一叙利亚的丰饶女神阿斯塔蒂(Astarte)，巴比伦、亚述的丰饶女神伊西塔(Ishtar)等都被视为同一人. ✽

a·pi·ar·y [éipiəri/-pièəri] [ˈepɪ,ɛrɪ] *n.* 养蜂场，养蜂舍(place where bees are kept).
á·pi·a·rist *n.* 养蜂人(bee-keeper).

ap·i·cal [ǽpikəl, éip-] [ˈæpɪkl] *adj.* **1** 顶点的，极点的(of or at an apex). **2** 〖语音〗舌尖音的(articulated with the tip of the tongue).

a·pi·cul·ture [éipikʌ̀ltʃər/-tʃər] [ˈepɪ,kʌltʃə] *n.* 养蜂(bee-keeping).

a·piece [əpí:s] [əˈpis] *adv.* 个别地，每个地(severally, each).

A·pis [á:pis, éi-] [ˈɑpɪs, ˈe-] 〖埃及神话〗埃皮斯，圣牛：古埃及人所崇拜的神，被认为是卜塔神(Ptah)的变形，通常以两角之间有太阳光环的牛形作代表.

ap·ish [éipiʃ] [ˈepɪʃ] *adj.* **1** 像猿的(like an ape). **2** 模仿猿的. **3** 愚蠢的(silly).

a·plomb [əplɔ́m/əplɑ́m] [əˈplɑm] *n.* 自信，冷静，沉着(self-possession).

a·poc·a·lypse [əpɔ́kəlìps/əpɑ́k-] [əˈpɑkə,lɪps] *n.* **1** 天启，启示(revelation). **2** [the A-](《新约全书》的)《启示录》(The Revelation of St. John the Divine). **a·pòc·a·lýp·tic** *adj.* 启示的，天启的(involving revelation)；启示录的. ——*n.* 启示文学作品.
a·pòc·a·lýp·ti·cal *adj.*
a·pòc·a·lýp·ti·cal·ly *adv.*

ap·o·car·pous [æ̀pəká:pəs/-kár-] [,æpəˈkarpəs] *adj.* 〖植〗心皮分开的，心皮离生的(having the carpels distinct).



a·poc·o·pe [əpɔ́kəpi/-pák-] [əˈpɑkəpɪ] *n.* 词尾(音)消失：词尾的音节、字母消失. 例 curiosity→curio.

Apocr. 《略》Apocrypha《次经》.

a·poc·ry·pha [əpɔ́krifə/-pák-] [əˈpɑkrəfə] *n.* **1** [the A-]《次经》：不被承认为《圣经》正典(canon)、但对信仰生活有益的书籍，其中包括希腊文本《旧约全书》(70人译)及罗马天主教会承认是正典的拉丁文本《圣经》(Vulgata)，但不为基督教教会所承认. **2** 权威性可疑的著作(writings of doubtful authenticity).
[源于教会拉丁语 *apocrypha* (*scripta*)，"秘密的(书)"之意. 希腊语 *apokruphos*(被隐藏的)]


a·poc·ry·phal [əpɔ́krifəl/-pák-] [əˈpɑkrəfəl] *adj.* **1** 〖神学〗(1)[A-]次经的(of the Apocrypha). (2)不被承认为正典的早期基督教书籍的. **2** 权威性可疑的，假的(of doubtful authenticity, spurious).

ap·o·dal [ǽpədəl] [ˈæpədəl] 〖动〗*adj.* **1** 无足的. **2** 无腹鳍的. ——*n.* **1** 蚓螈：产于热带湿地或耕地中，属裸蛇类(Gymnophiona)(无足目(Apoda))的两栖类，无四肢，状似蚯蚓，有些小鳞. **2** 无腹鳍的鱼.

a·pod·o·sis [əpɔ́dəsis/əpád-] [əˈpɑdəsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-,siz]) *n.* **1** 条件句的结论句(consequent clause in a conditional sentence)(cf. *protasis*). **2** 表结论的从句(concluding clause of a sentence).

ap·o·gee [ǽpədʒi:] [ˈæpə,dʒi] *n.* **1** 〖天文〗远地点：月球或人造卫星轨道上距地球最远的点(→图 APSIS). **2** 最高点，绝顶(highest point).
ap·o·ge·an [æ̀pədʒí:ən] [,æpəˈdʒiən] *adj.*

A·pol·li·nar·i·us [əpɔ̀linéəriəs/əpɑ̀l-] [ə,pɑlɪˈnɛrɪəs], **-nar·is** [-néəris] [-ˈnɛrɪs] 阿波利那里斯(310? ～390?)：叙利亚神职人员、神学家. 360年左右成为老底嘉(Laodicea)的主教. 否认基督具有"完全人性"，即认为基督具有人的肉体和灵魂，但没有人的精神，而是有神的理性(divine Logos).
A·pòl·li·nár·i·an *adj.* 阿波利那里斯(学说)的. ——*n.* 阿波利那里斯(学说)的支持者.



Aphrodite/阿佛洛狄特
图中的大理石浮雕名为《阿佛洛狄特的诞生》，描绘阿佛洛狄特自水中诞生的情景(公元前5世纪，罗马国立美术馆藏). 她是爱与美的象征，同时也是战争与航海女神.

A·pol·lo [əpɔ́lou/əpɑ́l-] [əˈpɑlo] 〖希腊·罗马神话〗阿波罗：宙斯(Zeus)及勒托(Leto)之子，亚耳特弥斯(Artemis)的孪生兄弟；为男性美的理想偶像，司音乐、诗歌、预言等. 被视为和太阳神同一人，有福玻斯(Phoebus)之称. ✽

A·pol·lyon [əpɔ́ljən/əpɑ́l-] [əˈpɑljən] 亚玻伦：无底坑的使者、地狱魔君(〖圣〗《启示录》9：11).

a·pol·o·get·ic [əpɔ̀lədʒétik/əpɑ̀l-] [ə,pɑləˈdʒɛtɪk] *adj.* **1** 辩护的，辩解的(excusing a fault or failure). **2** 赔罪的，谢罪的，道歉的(of the nature of an apology). ——*n.* [通常 pl.](尤指基督教的)辨惑学，护教学(reasoned defence).
a·pòl·o·gét·i·cal·ly *adv.* **a·pól·o·gist** *n.* 辩护者，辩解者(one who defends by argument).

ap·o·lo·gi·a [æ̀pəlóudʒiə] [,æpəˈlodʒɪə] *n.* 辩解；辩解书.


·**a·pol·o·gize, -gise** [əpɔ́lədʒàiz/əpɑ́l-] [əˈpɑlə,dʒaɪz] *vi.* (**-gized**; **-gizing**) 道歉，赔罪，谢罪〈*to*, *for*〉：——*She apologized* (*to him*) *for coming late.* 她因迟到而(向他)道歉.

ap·o·logue [ǽpəlɔ̀g/-lɔ̀:g, -lɑ̀g] [ˈæpə,lɔg] *n.* 教训，寓言(moral fable).

·**a·pol·o·gy** [əpɔ́lədʒi/əpɑ́l-] [əˈpɑlədʒɪ] *n.* (pl. **-gies**) **1** 谢罪，赔罪，抱歉〈*for*〉：——*a written apology* = *a letter of apology* 书面道歉/ *make an apology for* 为…而道歉. **2** 辩解，辩护，辩白(statement of regret)：——*an apology for absence* 为缺席而作的辩解. **3** 权充之物，敷衍之物〈*for*〉：——*an apology for a camera* 临时凑合着用的照相机.

ap·o·phthegm [ǽpəθèm, -fθèm] [ˈæpə,θɛm], **ap·o·thegm** [ǽpəθèm] [ˈæpə,θɛm] *n.* 警句，格言(terse or pithy saying).
àp·o·phtheg·mát·ic [-θegmǽtik] [-θɛgˈmætɪk], **àp·o·theg-** [æ̀pəθeg-] [,æpəθɛg-] *adj.*

aphis/蚜虫
图为胡枝子上的蚜虫. 蚜虫的种类很多，因种类不同，所寄生的植物也不同. 群栖于树的柔软部以吸食树液为生，单性生殖. 多数种类和蚂蚁间有互生的关系，会分泌甜液引诱蚂蚁，受其保护.



Apollo/阿波罗
上图为位于特尔斐(Delphi)的阿波罗神殿遗迹，是希腊最著名的神谕所.因阿波罗为预言之神，故古希腊人有事时便来此求问于神.右图为阿波罗像.

a·poph·y·ge [əpɔ́fidʒi, æ̀pəfàidʒ/əpɑ́fidʒi, æ̀pəfàidʒ][ə'pɑfɪdʒɪ, 'æpə,faɪdʒ] *n.*〖建〗凹形突缘：柱头或柱基与柱身相接处的和缓弯曲部分(→图 ORDER).

ap·o·plec·tic [æ̀pəpléktik][,æpə'plɛktɪk] *adj.* 1 中风的，引起中风(pertaining to, or causing apoplexy). 2 易患中风的. 3 中风症的.
àp·o·plé·ti·cal·ly *adv.*

ap·o·plex·y [ǽpəplèksi]['æpə,plɛksɪ] *n.*〖医〗中风：因脑动脉血管闭塞、破裂而引发的病症.

ap·o·si·o·pe·sis [æ̀pəsaiəpí:sis][,æpə,saɪə'pisɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z][-siz])〖修辞学〗顿绝：为加强效果而于语句中间突然中断的方法.

a·pos·ta·sy [əpɔ́stəsi/əpɑ́s-][ə'pɑstəsɪ] *n.* 1 弃教，叛教(renunciation of religious vows). 2 变节，脱党.
a·pos·tate [əpɔ́stit, -teit/əpɑ́s-][ə'pɑstɪt, -tet] *n.* 1 叛教者. 2 变节者，倒戈者，脱党者.
—*adj.* 1 叛教的. 2 变节的，脱党的.
a·pós·ta·tize, -tise *vi.* 1 叛教. 2 脱党，变节.

a pos·te·ri·o·ri [èi pɔstiəriɔ́:rai, ɑ̀: pɔstèriɔ́:ri/pɑs-][,e pɑs,tɪrɪ'oraɪ] 由结果追溯至原因的[地](from effects to causes)；归纳的[地](inductive(ly))；后天的[地].
[拉丁语，"由后来的事情"之意]

a·pos·tle [əpɔ́sl/əpɑ́sl][ə'pɑsl] *n.* 1 [A-]使徒：基督(Christ)为传播福音(Gospel)而派遣的十二门徒之一(〖圣〗《马太福音》10;2).
2 (一国、一地区的)早期基督教传道者(first successful Christian missionary).
3 (改革等的)倡导者，领导者(leader of a reform).
ap·os·tol·ic[æ̀pəstɔ́lik/-tɑ́l-][,æpəs'tɑlɪk] *adj.* 1 使徒的，使徒时代的. 2 使徒精神的. 3 (尤指圣彼得(St. Peter)之后继任的)罗马教皇的(of the pope).
apóstle-bird(*n.*)《澳》使徒鸟(*Struthidae cinerae*)：一种有灰色羽毛的鹊形云雀鸟.
Apostles' Creed[加冠词 the]《使徒信经》：基督教最古老的信仰声明，据说是由十二门徒所制订. **apostle spoon** 使徒匙：柄端刻有使徒像的汤匙(→图 SPOON).

a·pos·tro·phe [əpɔ́strəfi/əpɑ́s-][ə'pɑstrəfɪ] *n.*



1〖修辞学〗呼语法：指在演讲时或文章中用第二人称称呼不在场的人物或拟人的事物. 2 撇号(')：表示省略及所有格的符号.
a·pós·tro·phize, -phise *vt.*

a·poth·e·car·y [əpɔ́θikəri/əpɑ́θəkèri][ə'pɑθə,kɛrɪ] *n.*《古》药商，药剂师(druggist, pharmaceutical chemist).
apothecaries weight 药剂用衡量制.
[源于希腊语 *apothēkē*(贮藏所)]

ap·o·the·ci·um [æ̀pəθí:siəm][,æpə'θisɪəm] *n.* (pl. **-cia**[-siə][-sɪə])〖植〗子囊盘：菌类的孢子生殖器官，呈杯状的子实体，通常颜色鲜艳，内藏有孢子(→图 LICHEN).

ap·o·thegm [ǽpəθèm]['æpə,θɛm] *n.*：→APOPHTHEGM.

a·poth·e·o·sis [əpɔ̀θióusis/əpɑ̀θ-][ə,pɑθɪ'osɪs] *n.* (pl. **-ses**[-si:z][siz]) 1 神化，视为神圣，(凡人的)羽化登仙(deification, transformation). 2 被奉为神的理想人物(deified ideal).
a·póth·e·o·size, -sise [-əsàiz][-ə,saɪz] *vt.*

app. 《略》1 appendix 附录. 2 apparent(ly)明显的[地]；表面上的(地).

ap·pal [əpɔ́:l][ə'pɔl] *vt.* (-ll-)使恐慌，使惊骇(dismay, terrify).
ap·páll·ing *adj.* 1 令人毛骨悚然的，可怕的(horrifying). 2《口语》很差的，低劣得不像话的(very bad).

Ap·pa·la·chi·an Moun·tains [æ̀pəléitʃiən, -lǽtʃən][,æpə'letʃɪən, -'lætʃən](亦作 **Appalachians**)[加冠词 the]阿巴拉契亚山脉：位于北美大陆东部的山脉，东侧沿海地区为早期开拓者的居住地.

ap·pa·rat·us [æ̀pəréitəs][,æpə'retəs] *n.* (pl. **apparatus, -uses**) 1 (特定用途的)器械，器具，仪器，装置(equipment for doing something)：—*a chemical apparatus* 化学仪器/ *a heating apparatus* 暖气设备. 2〖生理〗器官：—*the digestive apparatus* 消化器官.
apparatus criticus 供研究的资料(指书中所附的索引、附录等)；(供写作时用的)参考资料(指参考书、不同版本的作品等).

ap·par·el [əpǽrəl][ə'pærəl] *v.* ((《英》)-ll-), *n.* —*vt.*《古》给…穿衣(dress)；打扮(attire). —*n.* 1 衣服，服装(dress, clothing). 2〖教会〗教士法衣上的长方形刺绣品(embroidered panel).

ap·par·ent [əpǽrənt, əpέər-][ə'pærənt, ə'pɛr-] *adj.* 1 明白的，显而易见的⟨*to*⟩：—*His guilt was apparent to everybody.* 他有罪是有目共睹的/ *It was apparent that he could not arrive on time.* 他显然无法准时到达. 2 外观上的，外表的，表面的(seeming)(←→ *actual, real*)：—*The apparent cause is sometimes quite different from the real one.* 表面上的理由与真正的原因有时是完全不同的.
heir apparent 当然继承人：其继承权不会因血统更近的亲属的诞生而失效(cf. *presumptive*).
[古法语 *aparant*←拉丁语 *apparens*(*apparere* APPEAR 的现在分词)]

ap·par·ent·ly [əpǽrəntli, -əpέər-][ə'pærəntlɪ, ə'pɛr-] *adv.* 1 外表上，看起来：—*Apparently he looked idle, but was in reality diligent.* 他看起来似乎很懒惰，其实是很勤快的. 2 显然(clearly).

ap·pa·ri·tion [æ̀pəríʃən][,æpə'rɪʃən] *n.* 1 (意外事物的)出现(appearance). 2 幽灵，鬼(ghost).

ap·peal [əpí:l][ə'pil] *vi.* 1 呼吁，恳求(make earnest request)⟨*to, for, to do*⟩：—*I appealed to them for help* [*to help me*]. 我向他们求助. 2 诉诸⟨*to*⟩：—*appeal to violence*[*the law*]诉诸暴力[法律]. 3 (东西等)投合(人的)心意，打动人心⟨*to*⟩. 4〖法律〗上诉⟨*to*⟩：—*appeal to a higher court* 向上级法院上诉. 5〖板球〗诉诸裁判.
—*vt.* 〖法律〗向…上诉.
—*n.* 1 呼吁，恳求：—*make an appeal for help* 请求援助. 2 (对舆论、武力等的)诉诸⟨*to*⟩：—*make an appeal to arms* [*public opinion*]诉诸武力[舆论]. 3 魅力，吸引力：—*sex appeal* 性感. 4〖法律〗(1)上诉：—*lodge* [*enter*] *an appeal* 提出上诉. (2)上诉权. 5 (尤指板球比赛中的)诉诸裁判.
Court of Appeal[加冠词 the]上诉法院.

ap·pear [əpíə/əpíər][ə'pɪr] *vi.* 1 出现，显露(become visible)：—*The girls appeared one by one.* 女孩一个一个地出现. 2 露面(present oneself)：—*appear on television.* 在电视上露面. 3〖法律〗出庭. 4 (著作等)问世，出版，发表(be published)：—*My new book will appear next month.* 我的新书将于下个月问世. 5 显得，好像，似乎(seem)⟨*to be, to do, that*＋从句⟩：—*He appears* (*to be*) *honest.* ＝*It appears* (*to me*) *that he is honest.* 他好像很诚实. [拉丁语 *apparere*(看起来)]

ap·pear·ance [əpíərəns][ə'pɪrəns] *n.* 1 出现；露面；登台演出；出庭；出版，问世，发表. 2 外观，样子，外貌，外表(look, aspect)：—*in appearance* 外观上，外表上. 3 [pl.]情势，形势，状况：—*Appearances were for* [*against*] *our enemy.* 情势对敌方有利[不利]. 4 幽灵，幻影(apparition).
keep up [***save***] ***appearances*** 装场面，维持体面.
put in an appearance 到场，露面(be present).
to [***by***] ***all appearance***(***s***) 显然(so far as can be seen).



Appian Way/亚壁古道
最先只修建到卡普阿(Capua),后来延长到布朗迪西恩,原是砂石路,后加铺石块,全长约 590 千米.

ap·pease [əpí:z] [əˋpiz] *vt.* **1** 平息,缓解,安抚,调停(争吵、愤怒等)(pacify, soothe). **2** 满足(satisfy). **3** 姑息,绥靖.

ap·péase·ment *n.* **1** 平息,缓解. **2** (外交上的)姑息政策. ▶ 原指英国保守党政治家张伯伦(N. Chamberlain)在 1938～1939 年间所采取的政策.

ap·pel·lant [əpélənt] [əˋpɛlənt] *adj.*〖法律〗上诉的,有关上诉的(appealing, concerned with appeals). —*n.* 上诉人(one who appeals to a higher court).

ap·pél·late *adj.*〖法律〗上诉的,有权受理上诉的(taking cognizance of appeals).

ap·pel·la·tion [æ̀pəléiʃən] [ˏæpəˋleʃən] *n.* 名称,称号(name, title).

ap·pel·la·tive [əpélətiv] [əˋpɛlətɪv] *adj.* (名词)显示类别的,通称的(designating a class). —*n.*〖语法〗普通名词(common noun).

ap·pend [əpénd] [əˋpɛnd] *vt.* **1** 附上,附加(attach). **2** 追加,添写(附录、补遗等)(add).

ap·pénd·age *n.*

ap·pen·di·cec·to·my [əpèndɪséktəmi] [əˏpɛndɪˋsɛktəmɪ] *n.*〖医〗阑尾切除手术(excision of the appendix).

ap·pen·di·ci·tis [əpèndisáitis] [əˏpɛndɪˋsaɪtɪs] *n.*〖医〗阑尾炎,盲肠炎(inflammation of the vermiform appendix).

ap·pen·dix [əpéndiks] [əˋpɛndɪks] *n.* (*pl.* **-dices** [-disì:z] [-dɪˏsiz], **-dixes**) **1** 附属物;(书等的)附录,附件(subsidiary addition)〈*to*〉. **2**〖解〗阑尾(→图 ALIMENTARY).

ap·per·tain [æ̀pətéin/-pər-] [ˏæpəˋten] *vi.* **1** 属于(belong)〈*to*〉. **2** (和…)相称,匹配(be appropriate)〈*to*〉. **3** (和…)相关(relate)〈*to*〉.

***ap·pe·tite** [ǽpitàit] [ˋæpəˏtaɪt] *n.* **1** 食欲:—*have a good* [*poor*] *appetite* 胃口好[不好]. **2** 欲望;欲求,嗜好(desire, inclination)〈*for*〉:—*an appetite for power* 权力欲.

áp·pe·tìz·er, -tìs- *n.* 开胃小吃[饮料]. **áp·pe·tìz·ing, -tìs-** *adj.* 促进食欲的,看起来美味的.

Ap·pi·an Way [ǽpiən] [ˋæpɪən] [加冠词 the]亚壁古道:从罗马到东南方的布林迪西(Brindisi)的道路,公元前 312 年由古罗马监察官凯利乌斯(Appius Claudius Caecus)监建. ✽

***ap·plaud** [əplɔ́:d] [əˋplɔd] *vt.* **1** 向…鼓掌[喝彩]. **2** 称赞(praise):—*We should applaud him for his courage.* 他的勇气值得我们称赞.
—*vi.* 鼓掌,喝彩.

***ap·plause** [əplɔ́:z] [əˋplɔz] *n.* 鼓掌,喝彩;称赞:—*receive applause* 受到称赞.

***ap·ple** [ǽpl] [ˋæpl̩] *n.* 苹果:蔷薇科苹果属(*Malus*)植物的果实. ✽

ápple-bèrry(*n.*)(1)苹果藤:澳大利亚产的苹果藤属(*Billardiera*)攀缘植物,果实略带苦味、可食用. (2)(1)的果实.

ápple-bòx [**-gùm**](*n.*)苹果黄杨:澳大利亚产的桉属(*Eucalyptus*)树木. **apple brandy** 苹果白兰地:以苹果酒蒸馏而成的白兰地. **ápplejàck**(*n.*).《美》= apple brandy.

apple of discord[加冠词 the](1)〖希腊神话〗失和[争斗]的苹果:不和女神厄里斯(Eris)在某个婚礼中投下了一个金苹果,上面写着"送给最美的人",结果引起赫拉(Hera)、雅典娜(Athene)及阿佛洛狄特(Aphrodite)三位女神的争夺战,这也是特洛伊战争(the Trojan War)的导因. (2)不和的原因,争斗的根源.

apple of Sodom[加冠词 the](1)所多玛的苹果:死海附近所多玛城所产的苹果,据说外形极美,一旦摘取即冒烟化为灰烬. (2)失望的根源,空欢喜.

apple of the [one's] **eye**[加冠词 the](1)瞳孔. (2)珍爱之物. **apple-pie bed**(故意将床单折叠成双腿无法充分伸展的)苹果馅饼式床铺. **apple-pie order** 井然有序:—*be in apple-pie order* 整理得井井有条.

apple sauce(1)苹果酱:将苹果弄碎并用糖熬煮而成的糊状食品. (2)《美俗》阿谀,奉承(insincere flattery);胡说,瞎扯(nonsense).

ap·ple-cart [ǽplkà:t/-kàrt] [ˋæpl̩ˏkɑrt] *n.* 卖苹果的手推车. ***upset** a person's* ***apple-cart*** 破坏某人的计划.

Ap·ple·ton [ǽpltən] [ˋæpl̩tən] **Sir Edward Victor**～阿普顿(1892～1965):英国物理学家. 获 1947 年诺贝尔物理学奖.

Appleton layer 阿普顿层,F_2 电离层:地球上电离空气的最高层,由阿普顿发现,故名(→图 ATMOSPHERE).

ap·pli·ance [əpláiəns] [əˋplaɪəns] *n.* **1** 适用,应用(applying). **2** 装置,器具,仪器,设备(device, piece of equipment).

ap·pli·ca·ble [ǽplikəbl, əplík-] [ˋæplɪkəbl, əˋplɪk-] *adj.* 可应用于…的(capable of being applied)〈*to*〉.

àp·pli·ca·bíl·i·ty *n.*

***ap·pli·cant** [ǽplikənt] [ˋæplɪkənt] *n.* 应征者,申请人(one who applies)〈*for*〉:—*an applicant for admission to a school* 申请入学者.

***ap·pli·ca·tion** [æ̀plikéiʃən] [ˏæpləˋkeʃən] *n.* **1** 应用,运用,利用〈*to*〉:—*the application of atomic energies to peaceful uses* 原子能的和平利用. **2** 申请,请求;申请书:—*an application form* [*blank*](空白)申请表. **3** 专心致志,锲而不舍;勤奋,勤勉(diligence):—*a man of wonderful application* 非常勤奋的人/ *Application to our profession is necessary.* 必须专心致志地搞好本职工作. **4** 涂抹,(热、力等的)施加,(药膏等的)贴,敷:—*the application of heat to the solution* 溶液的加热. **5** (规则、用语等的)适用性,适当性.

ap·pli·ca·tor [ǽplikèitə/-tər] [ˋæplɪˏketɚ] *n.* (药的)涂敷器,敷药器(device for applying substance).

ap·pli·qué [æplí:kei, æ̀plikéi] [æˋplike, ˏæplɪˋke] *n.* **1** 贴花,贴布绣:将其他花色的布或原材料剪下而加缝于布料等的装饰. **2** 贴花品. —*adj.* 贴花的.
—*vt.* (为装饰而)缝上,贴饰于…上.

***ap·ply** [əplái] [əˋplaɪ] *v.* (**-plies**; **-plied**; **-plying**) —*vt.* **1** 把…紧靠[紧贴](put close),涂(药等)〈*to*〉:—*apply one's eye to a microscope* 将一只眼睛紧贴在显微镜上/ *apply paint to a fence* 在篱笆上涂油漆. **2** 应用,运用〈*to*〉:—*This rule is not applied to every case.* 这个规则并非任何情况都适用. **3** 使专心致力于(工作等),使埋头于,使献身于(devote)〈*to*〉:—*She applied her mind to the work.* = *She applied herself to the work.* 她专心致力于那项工作. —*vi.* **1** 适用,适合〈*to*〉:—*This textbook does not apply to beginners.* 这本教科书不适合初学者. **2** 申请〈*for*〉;询问(refer)〈*to*〉:—*Apply to the desk clerks for cheap tickets.* 请向服务台工作人员询问优惠券的事.

ap·plíed *adj.* 应用的,具有实用目的的:—*applied psychology* 应用心理学 / *applied chemistry* 应用化学. [拉丁语 applicare (ad-to + plicare 把…弄弯),"触,附"之意].

ap·pog·gia·tu·ra [əpɔ̀dʒətúərə/əpɑ̀dʒ-] [əˏpɑdʒəˋturə] *n.*〖音乐〗倚音:装饰音的一种. 倚音发生于单音符之前时,占本音的一半时间;发生在附点音符之前时,占本音的⅔时间;倚音与琶音同时发生时,先由琶音开始,经过倚音,然后进入本音. ✽ [意大利语,原义为"支撑之物"]

***ap·point** [əpɔ́int] [əˋpɔɪnt] *vt.* **1** 约定,确定,指定(时间、场所等)(fix):—*Let's appoint a time for our next meeting.* 咱们约定下次碰面的时间吧! **2** 指派,任命(assign to office):—*appoint him* (*to be*) *manager* 指派他担任经理之职. **3** (上帝、法令等)命令,规定:—*Prayers were appointed to be read in churches.* 规定必须在教堂里诵读祷文. **4** [用过去分词]有设备的(▶ 与副词连用):—*a well* [*badly*] *appointed restaurant* 设备完善[简陋]的餐厅.

***ap·point·ment** [əpɔ́intmənt] [əˋpɔɪntmənt] *n.* **1** (会面,会谈等的)约定,约会:—*keep* [*break*] *an appointment with* 遵守[违背]与…的约会/ *make an appointment to meet her* 约她见面. **2** (被委任的)职位,职务(office assigned);任命:—*He received the appointment of treasurer.* 他被任用为财务主管. / *She got a teaching appointment at her old school.* 她在母校得到一个教职. **3** [*pl.*](房间、旅馆等的)设备,陈设(equipment).
by appointment 依照约定.

ap·port [əpɔ́:t/əpɔ́rt] [əˋpɔrt] *n.* 幻影:在降神会上透过灵魂的媒介而使物体显现的心灵现象.

ap·por·tion [əpɔ́:ʃən/əpɔ́r-] [əˋporʃən] *vt.* 分配,分摊,配给(divide into shares, allot).

ap·pór·tion·ment *n.*

ap·po·site [ǽpəzit] [ˋæpəzɪt] *adj.* 切合于…的,适当的(appropriate)〈*to*〉.

ap·po·si·tion [æ̀pəzíʃən] [ˏæpəˋzɪʃən] *n.* **1** 并置,并列(placing side by side). **2**〖语法〗同位语:以相当于该名词或语词的其他名词或语词来补述者. —*in apposition* 处于同位关系.

ap·praise [əpréiz] [əˋprez] *vt.* 估价(fix price for);估量,估计(estimate).

ap·práis·al, ap·práise·ment *n.*

ap·pre·cia·ble [əprí:ʃəbl] [əˋpriʃɪəbl̩] *adj.* **1** 可估计的(capable of being estimated). **2** 可以感知的,相当可观的(perceptible).


ap·pré·cia·bly *adv.*


·ap·pre·ci·ate [əpríːʃièit] [əˈpriʃɪˌet] *v.* (**-ated**; **-ating**) ——*vt.* **1** 正确地估计(estimate rightly):——*appreciate the difficult situation* 正确地估计到局面的困难. **2** 认识清楚,理解(recognize, understand);辨别(细微的差异)(be sensitive to):——*appreciate the difference between right and wrong*. 辨别善恶是非. **3** 赏识(esteem highly);品味,鉴赏(作品等):——*His genius was not appreciated by people at that time*. 他的天分不被当时的人所赏识./ *Can you appreciate this poem?* 你能欣赏这首诗吗? **4** 感激(别人援助、好意等)(be grateful for):——*I deeply appreciate your help*. 我对你的帮助深表感谢. **5** 提高…的价格[价值](raise in value).
——*vi.* 价格[价值]提高(rise in value):——*The land has rapidly appreciated*. 土地的价格急升.
ap·pré·ci·à·tive *adj.* **1** 有鉴赏力的. **2** 感激的,感谢的.

ap·pre·ci·a·tion [əpriːʃiéiʃən] [əˌpriʃɪˈeʃən] *n.* **1** 鉴识,识别,评价(estimation):——*He hasn't much appreciation for freedom of speech*. 他并不十分了解言论自由的重要性. **2** (对人、物的)理解;鉴赏(力),理解(力):——*a keen appreciation of music* 对音乐有敏锐的鉴赏力. **3** (对好意、同情等的)感谢:——*by way of appreciation* 作为感谢的表示. **4** (价格的)上升,增值. **5** (对作品等的)批评,(尤指善意的)评论.

apple/苹果
上图为英国肯特郡的苹果园. 下图为苹果从开花到结果的过程.









ap·pre·hend [æprihénd] [ˌæprɪˈhɛnd] *vt.* **1** 逮捕,拘押(seize, arrest). **2** 理解(understand);察觉(perceive). **3** 不安地期待,担心(anticipate with fear).

ap·pre·hen·si·ble [æprihénsibl] [ˌæprɪˈhɛnsəbl] *adj.* 可理解的,可领会的(perceptible to senses).

ap·pre·hen·sion [æprihénʃən] [ˌæprɪˈhɛnʃən] *n.* **1** 逮捕(arrest). **2** 理解,理解力(understanding). **3** 不安,忧虑(uneasiness).

ap·pre·hen·sive [æprihénsiv] [ˌæprɪˈhɛnsɪv] *adj.* **1** 有理解力的,敏悟的. **2** 疑惧的. 忧虑的,担心的(uneasy in mind)〈*of*, *for*〉.
àp·pre·hén·sive·ly *adv.*
àp·pre·hén·sive·ness *n.*

ap·pren·tice [əpréntis] [əˈprɛntɪs] *n.* **1** 〖史〗学徒,见习生. **2** 初学者(beginner, novice).
——*vt.* 把…送去当学徒〈*to*〉. **ap·prén·tice·ship** *n.*

ap·pren·tice·ship [əpréntisʃip] [əˈprɛntɪsʃɪp] *n.* 学徒[见习]身份;学徒[见习]期. ***serve one's apprenticeship*** 做学徒.

ap·prise [əpráiz] [əˈpraɪz] *vt.* 向…通报(某事),通知(give notice, inform)〈*of*〉.

ap·pro [æprou] [ˈæpro] *n.* 《英口语》同意,赞成(approval).
on appro 供试用的,包退包换的.

·ap·proach [əpróutʃ] [əˈprotʃ] *vt.* **1** 接近(地点、时间)(come near to):——*They approached the town*. 他们接近了这城市./ *He is approaching ninety*. 他已年近90. **2** (性质、状态等)近似,近于(be similar in character):——*As a novelist he is now approaching Hemingway*. 作为小说家,他可与海明威相媲美. **3** 找…商量,与…接洽(联系):——*He approached Mr. Smith with the proposal*. 他跟史密斯先生谈过这项提案. **4** (着手)处理,(着手)探讨(set about):——*How do you approach this difficult work?* 对这项困难的工作,你要如何着手? ——*vi.* 接近:——*Their wedding is approaching* 他们的婚期临近了.
——*n.* **1** 接近,靠近. **2** 近似,类似:——*a fair approach to accuracy* 相当接近于精确. **3** 靠近的方法,通路(access, passage):——*all the approaches to the city hall* 所有通往市政厅的道路. **4** (处理问题的)方法,方式:——*the best approach to learning a foreign language* 学习外语的最好方法. **5** [常作 pl.](对人的)示好,接近;(向异性的)求爱:——*He made his approaches to the lady in vain*. 他对她求爱,但白费心机. **6** 〖高尔夫球〗将球击向球穴区的击球法.
easy [***difficult***] ***of approach*** (1)(地点)易于[难于]挨近. (2)(人)易于[难于]亲近.
ap·próach·a·ble *adj.* **1** 可接近的,可靠近的. **2** (人)易亲近的,和蔼可亲的.

ap·pro·bate [æprəbèit] [ˈæprəˌbet] *vt.* 《美》正式批准,认可(approve formally, sanction).

ap·pro·ba·tion [æprəbéiʃən] [ˌæprəˈbeʃən] *n.* **1** 批准,认可(sanction). **2** 赞同,赞成(approval).
áp·pro·bà·tive, ap·pro·ba·to·ry [æprəbèitəri/ əpróubətɔ̀ːri] [əˈprobəˌtorɪ, -tɔrɪ] *adj.*

·ap·pro·pri·ate [*adj.* əpróupriit; *v.* əpróuprièit] [*adj.* əˈpropriɪt; *v.* əˈpropriˌet] *adj.*, *v.* (**-ated**; **-ating**) ——*adj.* (对目的、人、场合等)相称的,适当的,适合的(suitable, proper)〈*to*, *for*〉:——*an appropriate dress to the ceremony* 适合典礼的服装/ *a position appropriate for him* 适合他的职位.
——*vt.* **1** 拨出(款项)供专用(devote to special purposes):——*appropriate a large sum of money for building schools* 拨大笔款项建设学校. **2** 私占,侵吞,挪用(take possession of):——*He appropriated public money to private use*. 他挪用公款作为私用.
ap·pró·pri·ate·ly *adv.* **ap·prò·pri·á·tion** *n.*

·ap·prov·al [əprúːvəl] [əˈpruvl] *n.* 批准,赞成,认可(approving):——*Our plan has got the approval of the directors*. 我们的计划得到董事的认可.
on approval (商品)包退包换的.

·ap·prove [əprúːv] [əˈpruv] *v.* (**-proved**; **-proving**) ——*vt.* **1** 赞成,认可(confirm);推崇(commend):——*approve his idea* 赞成他的想法/ *The policy was approved by a large number of people*. 这项政策被大众认可. **2** (会议等)正式批准:——*The prime minister did not approve the reform bill*. 首相未批准这项改革提案. ——*vi.* 称许,赞成(pronounce or consider good)〈*of*〉:——*He approved of my foreign tour*. 他赞成我出国旅行.
approved school: →COMMUNITY home.

ap·prov·ing·ly [əprúːviŋli] [əˈpruvɪŋlɪ] *adv.* 赞成地. ***discuss approvingly*** 表示赞成地商讨.

ap·prox·i·mate [*adj.* əprɔ́ksimit/əprɑ́k-; *v.* -mèit] [*adj.* əˈprɑksəmɪt; *v.* əˈprɑksəˌmet] *adj.* **1** (位置、性质、数量)相近的,接近的(very near). **2** (数字、金额等)近乎准确的,大概的(fairly correct). ——*vt.* 接近,使靠近(bring near). ——*vi.* 接近,靠近(come near)〈*to*〉.
ap·próx·i·mate·ly *adv.* **ap·pròx·i·má·tion** *n.*

ap·pur·te·nance [əpə́:tinəns/əpə́:r-] [ə-ˋpɜtɪnəns] *n.* 1 [通常 pl.] 附属物,从属物(belonging, appendage, accessory). 2 〖法律〗从物:附随于主物(principal)而使其利用价值完整者,如衣橱的锁匙等.

ap·púr·te·nant *adj.* 从属的,附属的(belonging, appertaining).

Apr. 《略》April 4 月.

a·près-ski [æpreskí:,-ʃí:] [ˌæpreˋski, -ˋʃi] *n.* 滑雪后的时间(time after a day's skiing).
——*adj.* 滑雪后的.

a·pri·cot [éiprikɔ̀t/éiprikɑ̀t, ǽp-] [ˋeprɪˌkɑt, ˋæprɪˌkɑt] *n.* 1 杏;肉质多且肉部易与核分离、黄中带红的果实(→图 DRUPE). 2 杏树(*Prunus armeniaca*);蔷薇科乔木. 3 杏色,杏黄色(orange-pink).

A·pril [éipril] [ˋeprəl] *n.* 4 月.(略:Apr.)
April Fool 在愚人节受愚弄的人. **April Fool's Day** 愚人节(All Fools' Day):4 月 1 日,可开些无伤大雅的玩笑.[拉丁语 *Aprilis*]

a pri·o·ri [èi praiɔ́:rai, ɑ̀:priɔ́:ri] [ˌe praɪˋoraɪ, ˌɑ priˋorɪ] 由原因推及结果(from cause to effect);演绎的[地](deductive(ly));先验[先天]的[地].
[拉丁语=from what is before]

a·pron [éiprən] [ˋeprən] *n.* 1 围裙:——*She is cooking in apron.* 她系着围裙在做饭. 2 停机坪:邻接飞机库供飞机停留的空场. 3 〖戏剧〗舞台口:舞台幕布前突出的部分. 4 〖海〗副艏材:安装在船首内侧加强船首材料的木板. 5 (车床的)挡板. 6 (主教、互助会会员穿着)祭服或礼服前类似围裙之物.
be tied to apron-strings of (对母亲、妻子等)惟命是从,受裙带影响.[中古英语 *nap(e)ron*. 源于古法语 *nape*(桌巾,餐巾), **-ron** 表示"小的…"]

ap·ro·pos [æ̀prəpóu, ˌ-ˌ-] [ˌæprəˋpo, ˋæprəˌpo] *adv.* 1 恰当地(to the purpose). 2 有关地(in respect)〈*of*〉. ——*adj.* 恰当的(pertinent).

apse [æps] [æps] *n.* 〖建〗环形殿:教堂祭坛后方特别凸出的半圆形或多边形部分(→图 BASILICA). ✽

ap·si·dal [ǽpsidəl] [ˋæpsɪdl] *adj.* 1 环形殿的(of the form of an apse). 2 拱点的(of the apsides)(→APSIS).

ap·sis [ǽpsis] [ˋæpsɪs] *n.* (pl. **apsides** [ǽpsidi:z, æpsáidi:z] [ˋæpsəˌdiz])〖天文〗拱点:椭圆形轨道上离引力中心最远或最近的点,如行星的远日点(aphelion)、近日点(perihelion),月球的远地点(apogee)、近地点(perigee). ✽

apt [æpt] [æpt] *adj.* 1 适合的,适当的(suitable, appropriate):——*an apt quotation* 恰当的引文. 2 有…倾向的,易于…的(having a tendency)〈*to do*〉:——*We are apt to make mistakes.* 我们很容易犯错. 3 头脑好的,敏捷的,聪明的(quick-witted)〈*at*〉:——*He is apt at mathematics.* 他对数学很拿手.
ápt·ly *adv.* **ápt·ness** *n.*

ap·ter·ous [ǽptərəs] [ˋæptərəs] *adj.* 1 〖动〗(鸟)无翼的,(昆虫)无翅的(wingless). 2 〖植〗无膜质膨胀的.


ap·ter·yx [ǽptəriks] [ˋæptəˌrɪks] *n.* =KIWI 1.
[近代拉丁语. 源于希腊语 *a-*(not)+*pterux*(翼)]

ap·ti·tude [ǽptitjù:d/-tjù:d] [ˋæptəˌtjud] *n.* 1 适合性(fitness). 2 倾向,性向(natural propensity);能力(ability). 3 〖心理〗能力倾向,素质.
aptitude test 能力倾向测验:考查个人禀赋、潜能、性格倾向以及测试未来成就的心理测验.

Ap·u·lei·us [æ̀pjulí:əs] [ˌæpjuˋliəs] **Lucius ~** 阿普列乌斯(123? ~?):柏拉图派哲学家. 生于北非努比底亚的马道拉(Madaura),著有讽刺文学作品《金驴》(*The Golden Ass.*)

A·pu·li·a [əpjú:liə] [əˋpjulɪə] (*It.* ***Puglia***) 阿普利亚区:意大利东南部一行政区,位于长靴状半岛的鞋后跟. **A·pú·li·an** *adj.*, *n.*

aq·ua·cade [ǽkwəkèid] [ˋækwəˌked] *n.* 水上运动表演:在音乐伴奏下游泳、跳水等的表演.



aq·ua for·tis [ǽkwə fɔ́:tis/fɔ́r-] [ˋækwəˌfɔrtɪs] 〖化〗硝酸(nitric acid). **aqua forti, a. f.** (由)…蚀刻(etched by).[拉丁语,"强水"之意]

aq·ua·lung [ǽkwəlʌ̀ŋ] [ˋækwəˌlʌŋ] *n.* 水肺:潜水用具,潜水者在水中呼吸用的压缩空气瓶及面罩. ——*vi.* 戴着水肺潜水.[拉丁语 *aqua*(水)+英语 *lung*(肺)]

aq·ua·ma·rine [æ̀kwəmərí:n] [ˌækwəməˋrin] *n.* 1 海蓝宝石:浅蓝透明的绿柱石,常用作宝石. ✽ 2 海蓝色.[拉丁语 *aqua marina*(海水)]

aq·ua·plane [ǽkwəplèin] [ˋækwəˌplen] *n.* 滑水板:系于汽艇后面,可供 1 人乘立的水上运动器具. ——*vi.* 1 玩滑水板. 2 打滑:车子高速行驶在湿路面而造成操纵失灵的现象.
[拉丁语 *aqua*(水)+英语 *plane*(板)]

aq·ua re·gi·a [rí:dʒiə] [ˋridʒɪə] 〖化〗王水:用硝酸一份,盐酸三份混合而成的液体. 溶液中产生亚硝酰氯(Nitrosylchloride)及氯气,可溶解一般酸不能溶解的金、铂等.[拉丁语,"王之水"之意]



apse/环形殿
下页图为坎特伯雷(Canterbury)大教堂的环形殿. 罗马时代环形殿为安置神像的壁龛,后世的基督教教会将其改成半圆形,加以华丽的装饰,已达建筑技术的巅峰.

aq·ua·relle [æ̀kwərél] [ˌækwəˋrɛl] *n.* 透明水彩画(法)(painting in transparent water-color).

a·quar·i·um [əkwéəriəm] [əˋkwɛrɪəm] *n.* (pl. **-ums**, **-ia**) 1 (饲养水生动植物的)水族槽,水族池. 2 水族馆.[拉丁语, *aquarius*(←*aqua* 水)的中性形式,"和水相关之物"之意]

A·quar·i·us [əkwéəriəs] [əˋkwɛrɪəs] 1 〖天文〗宝瓶座(the Water-carrier). 2 〖占星〗宝瓶宫:黄道十二宫的第十一宫(记号♒). 太阳在 1 月 21 日左右会经过该处(→ZODIAC). **A·quár·i·an** *adj.*, *n.*

a·quat·ic [əkwǽtik, -wɔ́t-/-wɑ́t-, -wǽt-] [əˋkwɑtɪk, -ˋkwæt-] *adj.* 1 栖于水边的,水生的(growing or living in or near water). 2 (运动)水中的,水上的(conducted in or on water). ——*n.* 1 水生植物,水生动物. 2 [pl.] 水上[水中]运动:例如游泳、潜水、划船、水球、水上芭蕾、滑冰等.

aq·ua·tint [ǽkwətint] [ˋækwəˌtɪnt] *n.* 1 凹版腐蚀制版法:以颜色渐浓渐淡的变化为特色的一种腐蚀金属版画法. 先把松脂粉敷在金属版上,用防腐蚀剂绘出图案后,再让硝酸溶液腐蚀画面,因涂有防腐蚀剂的部分被腐蚀得较少,所以加上黑色后墨色的浓度较重,而有明亮的画面出现. 如此控制画面各部分的腐蚀时间,可表现出明暗或浓淡的效果. 2 凹版腐蚀版画. ——*vt.*, *vi.* 制作凹版腐蚀版画.

aq·ua·vit [ǽkwəvì:t] [ˌækwəˋvit], **ak·va-** [ǽkvə-] [ˋækvə-] *n.* "生命之水":斯堪的纳维亚各国所产的蒸馏酒. 澄清透明或淡黄色,以芋头或淀粉质植物为原料.

aq·ua vi·tae [váiti:] [ˋvaɪti] 烈酒,蒸馏酒:指白兰地等含高度酒精成分的烈酒.
[拉丁语,"生命之水"之意]

aq·ue·duct [ǽkwidʌ̀kt] [ˋækwɪˌdʌkt] *n.* 1 沟渠,水道(artificial channel). 2 高架渠,渡槽. ✽

a·que·ous [éikwiəs, ǽk-] [ˋekwɪəs, ˋæk-] *adj.* 1 水的,似水的,含水的(of water, watery). 2 〖地质〗水的作用产生的,水成的(produced by the action of water). **aqueous humour**:→HUMOUR.

Aq·ui·la [ǽkwilə] [ˋækwɪlə] *n.* 天鹰座:赤道之上的一个星座,在天箭座之南. 座内 α、β、γ 三星,通常称牵牛星,与织女星隔河相对,几成一直线.

aq·ui·le·gi·a [æ̀kwilí:dʒiə] [ˌækwɪˋlidʒɪə] *n.* 耧斗菜(columbine):毛茛科耧斗菜属(*Aquilegia*)植物的通称(→图 COLUMBINE[1]).

aquamarine/海蓝宝石
浅蓝而透明的绿柱石. 代表 3 月的诞生石.



aqueduct/高架渠
法国南部尼姆(Nimes)附近加尔河上的高架渠,建于公元前 1 世纪后半叶. 古罗马人拥有优良的建筑技术,利用高架渠输送山上的泉水供市民使用.



aq·ui·line [ǽkwilàin] [ˈækwəˌlaɪn] *adj.* **1** 鹰的(of an eagle);似鹰的(eagle-like) **2** 似鹰嘴的(curved like an eagle's beak).

A·qui·nas [əkwáinəs] [əˈkwaɪnəs] **St. Thomas** ～阿奎那(1225? ～1274):意大利哲学家、神学家.为多明我会修士时,完成了《神学大全》(*Summa Totius Theologiae*),将经院哲学的思想表现到极致.

Aq·ui·taine [ǽkwitéin] [ˌækwɪˈten] 亚基坦:法国西南部一地区.曾为古罗马的属地,范围包括卢瓦尔(Loire)河到比利牛斯(Pyrenees)山脉的全部地区.后来亚基坦公国的继承人埃莱阿诺尔(Eleanor)公主和安茹(Anjou)伯爵(即亨利二世(Henry II))结婚,所以有一段时期亦受英国的统治.

-ar [-ə/-ər][-ɚ] *suf.* **1** [形容词后缀]"…的(性质的)"之意(例 *angular*, *nuclear*). **2** [名词后缀]"…的人"、"…之物"之意(例 *exemplar*, *vicar*). **3** [名词后缀]加在动词后表"…的人"之意(例 *liar*, *pedlar*).

A. R. A. 《略》 Associate of the Royal Academy (英国)皇家艺术院准会员.

Ar·ab [ǽrəb] [ˈærəb] *n.* **1** 阿拉伯人:居住在阿拉伯半岛及其邻近国家的闪米特人. **2** 阿拉伯马:以体形优雅、奔跑速度飞快著称. ——*adj.* 阿拉伯族的,阿拉伯人的.
street arab 流浪儿(homeless child).

ar·a·besque [æ̀rəbésk] [ˌærəˈbɛsk] *adj.* **1**(图案)阿拉伯式花饰的,蔓藤花纹的. **2** 奇特的,与众不同的,幻想式的(fantastic). ——*n.* **1** 阿拉伯式花饰,蔓藤花纹图饰:因伊斯兰教禁止将偶像绘入画中,故采用植物等作成几何图案. ✽ **2** 〖音乐〗阿拉伯花式乐曲. **3** 〖芭蕾〗阿拉贝斯克舞姿:单腿直立,一臂前伸,另一臂、一腿向后伸的舞姿.

A·ra·bi·a [əréibiə] [əˈrebɪə] 阿拉伯半岛:亚洲西南部的半岛,位于红海与波斯湾中间,北边和约旦及伊拉克邻接.境内大部分为沙漠地区.
Arabia Desert 阿拉伯沙漠:古代阿拉伯分为三区,沙漠是其中一区.包括自叙利亚沙漠起至阿拉伯半岛中部. **Arabia Felix** 阿拉伯费利克斯:古代阿拉伯三区之一.包括阿拉伯半岛西南沿岸的山岳地带,是土地肥沃的农业地区,也是阿拉伯最繁荣的地方(→YEMEN). **Arabia Petraea** 阿拉伯佩特里亚:古代阿拉伯三区之一.主要指西奈半岛一带,也包含约旦西南部的古代城市佩特拉(PETRA)在内.

A·ra·bi·an [əréibiən] [əˈrebɪən] *adj.* 阿拉伯的(of Arabia),阿拉伯人的. ——*n.* 阿拉伯人(Arab).
Arabian camel 单峰驼(*Camelus dromedarius*).
***Arabian Nights'* (*Entertainments*)** [加冠词 the]《天方夜谭》:以阿拉伯语写成,集童话、爱情故事、传说等之大成.所叙述的故事起源于印度,后传入波斯;每个故事大概于14～16世纪期间在埃及收集而来,整体而言,阿拉伯色彩相当浓厚.又称为《一千零一夜》(*The Thousand and One Nights*).
Arabian Sea [加冠词 the]阿拉伯海:指环绕阿拉伯半岛、索马里、印度半岛的印度洋西北部的大海.

Ar·a·bic [ǽrəbik] [ˈærəbɪk] *adj.* 阿拉伯的,阿拉伯人的(Arabian). ——*n.* 阿拉伯语:闪语族中的一种语言.现在仍被北非、叙利亚及其邻近诸国使用.
Arabic numerals 阿拉伯数字:世界各国通用的0～9的计算数字.源于印度,由阿拉伯人传入欧洲.
gum arabic 阿拉伯树胶:采自洋槐属树木,用于粘剂、点心食品、纺织品的印染、药品等.

A·ra·bi Pa·sha [ərá:bi pǽʃə] [əˈrɑbɪ ˋpæʃə] 阿拉比(1839? ～1911):埃及民族运动的领导者.在反对英、法经济统治的运动中,他是关键人物.

Ar·ab·ist [ǽrəbist] [ˈærəˌbɪst] *n.* 阿拉伯学者,阿拉伯文化[语言]研究者(student of Arabic or of Arab civilization).


ar·a·ble [ǽrəbl] [ˈærəbl] *adj.* 可开垦的,适于耕作的(ploughed or ploughable). ——*n.* 耕地.

Ar·a·by [ǽrəbi] [ˈærəbɪ] 《诗》阿拉伯半岛(Arabia).

a·ra·ceous [əréiʃəs] [əˈreʃəs] *adj.* 〖植〗天南星科的(of the Araceae).

A·rach·ne [ərǽkni] [əˈræknɪ] 〖希腊神话〗阿拉喀涅:织布的高手.向技艺与智慧女神雅典娜(Athene)挑战织布的技艺,但由于其态度傲慢,激怒了女神,被变成一只蜘蛛.





Moresque
摩尔式




Renaissance type with grotesque
文艺复兴式的奇异装饰



arabesque/**蔓藤花纹图饰**
左上图为伦敦莱顿(Leighton)官邸里的阿拉伯室,采用阿拉伯式装饰.右上图为蔓藤花纹图饰的种类.


arachnid/**蛛形动物**
左图为非洲产的大型蝎子,白天躲藏在洞穴里,用尾端的毒针刺死猎物.

arcade/**拱廊**



Romanesque Blind Arcade
仿罗马式连续假拱

Spandrel/拱肩墙



Gothic Nave Arcade
哥特式教堂的主殿拱廊

a·rach·nid [ərǽknid] [əˈræknɪd] *n.* 蛛形动物:蜘蛛类节肢动物的通称.如蜘蛛(spider)、蝎子(scorpion)、壁虱(mite)、鲎(king crab)等.与昆虫最大的不同点是有8只脚以及无触觉. ✽

a·rach·noid [ərǽknɔid] [əˈræknɔɪd] *adj.* **1** 蛛形动物的(of the arachnids). **2** 〖解〗蛛网膜的. ——*n.* 〖解〗蛛网膜:包围脑和脊髓的三层膜之一,可支撑血管(→图 SPINE).

A·ra·gon [ǽrəgən/-gàn] [ˈærəgən/-ˌgɑn] 阿拉贡:西班牙东北部一地区,北接比利牛斯山,东邻巴伦西亚.农产品有谷类、蔬菜、葡萄、橄榄等.主要城市为萨拉戈萨(Saragossa).

A·ral Sea [ǽrəl] [ˈærəl] [加冠词 the]咸海:位于俄罗斯西南部,里海之东,横跨哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的大盐湖.沿岸渔业发达,主要都市为阿拉斯克(Aralsk).

Ar·am [ǽræm] [ˈæræm] 阿拉姆. ►《圣经》中叙利亚的古称.
Ar·a·mae·an [æ̀rəmí:ən] [ˌærəˈmiən] *adj.*, *n.*

A. R. A. M. 《略》 Associate of the Royal Academy of Music 皇家音乐院准会员.

Ar·a·ma·ic [æ̀rəméiik] [ˌærəˈmeɪk] *adj.* 阿拉姆语的. ——*n.* 阿拉姆语:属西北闪米特语族,和希伯来语有密切关系;在巴比伦帝国后期到7世纪左右,一度是亚洲西南部的通用语.

Ar·an [ǽrən] [ˈærən] *adj.* **1** 阿伦群岛的. **2** 模仿阿伦群岛独特图案的纺织品的.

A·ran·da [ərǽndə] [əˈrændə], **-ta** [-tə] [-tə], **A·run·ta** [ərʌ́ntə] [əˈrʌntə] **1** [the Arandas]阿兰达族:澳大利亚中北部埃尔湖(Eyre Lake)和麦克唐奈山脉(Mac Donnell Ranges)之间地区的土著. **2** 阿兰达人.

Ar·an Is·lands [加冠词 the]阿伦群岛:爱尔兰西海岸戈尔韦湾(Galway Bay)口的三个岛屿.

Ar·a·ny [á:rəni] [ˈɑrənɪ] **János**～奥洛尼(1817～1882):匈牙利的民族叙事诗人.

Ar·a·rat [ǽrəræ̀t] [ˈærəˌræt] 阿勒山:耸立在土耳其东部、伊朗国境附近的亚美尼亚高原(Armenian Plateau)的一座火山.有大小二峰的大阿勒山(the Great Ararat)是土耳其最高峰,海拔5 165米.传说挪亚方舟曾漂流至此(〖圣〗《创世记》8:4).

ar·au·car·i·a [æ̀rɔːkέəriə] [ˌærɔ̀kɛrɪə] *n*. 南洋杉;南洋杉属(*Araucaria*)针叶树的通称. 如智利松.
[近代拉丁语. 源自南美智利的地名 *Arauco*]

ar·ba·lest [ɑ́ːbəlèst/ɑ́r-] [ˋɑrbəˌlɛst] *n*. (中世纪设有弹簧装置的)弩,石弓(crossbow).

ar·bi·ter [ɑ́ːbitə/ɑ́rbitər] [ˋɑrbɪtɚ] *n*. **1** 裁决者,判决者(judge). **2** 仲裁者,(由争议的双方选出来的)调停者. **3** (…的)支配者,主宰者,决定者(one with entire control)〈*of*〉.
elegantiae arbiter:→PETRONIUS ARBITER.

ar·bit·ra·ment [ɑːbítrəmənt/ɑr-] [ɑrˋbɪtrəmənt] *n*. **1** 仲裁,调停(arbitration). **2** (仲裁者的)裁定,裁决(decision by arbiter, authoritative decision). **3** 裁决权.

ar·bi·trar·y [ɑ́ːbitrəri/ɑ́rbitrèəri] [ˋɑrbəˌtrɛrɪ] *adj*. **1** 武断的(derived from mere opinion),反复无常的(capricious). **2** 专制的,独裁的(despotic) **3** 〖法律〗擅自的(discretionary).
ár·bi·trar·i·ly *adv*.

ar·bi·trate [ɑ́ːbitrèit/ɑ̀r-] [ˋɑrbɪˌtret] *vi*., *vt*. 仲裁,调停. **àr·bi·trá·tion** *n*. 仲裁,调停(settlement of a dispute by an arbiter).

ar·bi·tra·tor [ɑ́ːbitrèitə/ɑ́rbitrèitər] [ˋɑrbəˌtretɚ] *n*. 仲裁者,调停者(one appointed to settle dispute).

ar·bor[1] [ɑ́ːbə/ɑ́rbər] [ˋɑrbɚ] *n*. **1** 〖机〗轴;安装切削工具的轴. **2** (车轮等的)轴(axle, spindle)(→图 WHEEL).

ar·bor[2] [ɑ́ːbə/ɑ́rbər] [ˋɑrbɚ] *n*. 《美》:→ARBOUR.

ar·bo·ra·ceous [ɑ̀ːbəréiʃəs/ɑ̀r-] [ˌɑrbəˋreʃəs] *adj*. **1** 树状的,似树的(tree-like). **2** 树木繁茂的(wooded).

Ar·bor Day [ɑ́ːbə/ɑ́rbər] [ˋɑrbɚ] 植树节. ▶ 美国、澳大利亚等国于每年推行的种树计划.

ar·bor·e·al [ɑːbɔ́ːriəl/ɑr-] [ɑrˋbɔrɪəl] *adj*. **1** 树木的(of trees). **2** 生活于树上的(living in trees).

ar·bor·e·ous [ɑːbɔ́ːriəs/ɑr-] [ɑrˋbɔrɪəs] *adj*. **1** 树木繁茂的(wooded). **2** 生活在树上的(arboreal). **3** 树状的(arborescent).

ar·bo·res·cent [ɑ̀ːbərésənt/ɑ̀r-] [ˌɑrbəˋrɛsn̩t] *adj*. 树状的(tree-like);(矿物等)树枝状的,分枝的(branching).
àr·bo·rés·cence *n*.

ar·bo·re·tum [ɑ̀ːbəríːtəm/ɑ̀r-] [ˌɑrbəˋritəm] *n*. (pl. **-ta**, 《美》 **-tums**)植物园,树木园(tree-garden).

ar·bo·ri·cul·ture [ɑ́ːbərikʌ̀ltʃə/ɑ́rbərikʌ̀ltʃər] [ˋɑrbərɪˌkʌltʃɚ] *n*. 树木栽培(cultivation of trees and shrubs).
àr·bo·ri·cúl·tur·al *adj*. **àr·bo·ri·cúl·tur·ist** *n*.

ar·bor vi·tae [váitiː] [ˋvaɪtɪ]金钟柏;金钟柏属(*Thuja*)常绿乔木的通称. 产于北美、亚洲.

ar·bour, ar·bor[2] [ɑ́ːbə/ɑ́rbər] [ˋɑrbɚ] *n*. (爬满树藤等的)凉亭,树荫下休息的地方.

Ar·buth·not [ɑ́ːbəθnət/ɑ́r-] [ˋɑrbəθnət] **John** ～ 阿巴思诺特(1667～1735);英国苏格兰医师、作家. 著有许多关于政治与医学的书籍.

ar·bu·tus [ɑːbjúːtəs/ɑr-] [ɑrˋbjutəs] *n*. 野草莓树;杜鹃花科野草莓树属(*Arbutus*)常绿树的通称. 如产于南欧的杨梅(strawberry tree)等.

arc [ɑːk/ɑrk] [ɑrk] *n*. **1** 〖数学〗弧(part of a curve)(→图 CIRCLE). **2** 〖电〗电弧,弧光;气体或蒸气中的强烈放电,导电的气体会一面发光,一面同时通过两个相隔的电极. **arc lamp** [**light**]弧光灯;利用电弧放电的电灯. **arc welding**:→WELD[2].
[拉丁语 *arcus*(弓)]


A. R. C. A. 《略》 Associate of the Royal College of Art.

ar·cade [ɑːkéid/ɑr-] [ɑrˋked] *n*. **1** 拱廊(passage arched over). ✽**2** 有拱廊的街道(两旁常有商店).

Ar·ca·di·a [ɑːkéidiə/ɑr-] [ɑrˋkedɪə] **1** 阿卡狄亚;希腊南部伯罗奔尼撒半岛的山岳地带,以当地居民过着田园牧歌式的生活而闻名. **2** 世外桃源(亦作 **Arcady**).
Ar·cá·di·an *adj*. **1** 阿卡狄亚的. **2** 田园牧歌式(ideally rustic).
——*n*. **1** 阿卡狄亚人. **2** 过田园式恬淡生活的人(ideal rustic).

ar·ca·num [ɑːkéinəm/ɑr-] [ɑrˋkenəm] *n*. (pl. **-na**)[通常 pl.]奥秘,秘密(mystery, secret).

·**arch**[1] [ɑːtʃ/ɑrtʃ] [ɑrtʃ] *n*. (pl. **-es**), *v*. (**-es**)——*n*. **1** 〖建筑〗拱;一种弧形构造,用楔形块砌成,通过将垂直压力分解成水平压力,来支撑屋顶或墙壁等的重量,也可作为装饰用. ✽**2** 弓形门,拱门:——*a triumphal arch* 凯旋门/ *Our garden has a rose arch*. 我们的花园里有一座玫瑰拱门. **3** 弓形的东西,弯曲的东西:——*the arch of the foot* 足弓(脚掌心).
——*vt*. 使成弓形;横跨(span);使弯曲:——*A small bridge arched the river*. 一座小桥横跨这条河/ *The cat arched its back in anger*. 猫愤怒得把背弓起来.
——*vi*. 成弓形:——*Green branches have arched over the road*. 绿色的树枝成弓形横过道路.
árch·wise [-wàiz] [-ˌwaɪz] *adv*. 成拱形地,弓状地.
arch bridge 拱桥(→图 BRIDGE).
árchwày (*n*.)拱道;拱门. **Court of Arches**[加冠词 the]〖教会〗坎特伯雷大主教管辖下的教会法庭.
[古法语 *arche*. 源于拉丁语 *arcus*(弓),和 arc 同源]





arch[1] **/拱**
左下图为西班牙南部科尔多瓦(Cordova)市内大教堂的拱. 由阿卜杜勒·拉赫曼一世(Abd al-Rahman I, ? ～790)所建,属双重巨拱建筑,是伊斯兰教建筑的杰作. 后西班牙为扩充基督教领域,便被改建成基督教教堂. 左上图为拱的种类.

arch[2] [ɑːtʃ/artʃ] [artʃ] *adj*. 开玩笑的，淘气的，狡猾的.
árch·ly *adv*. **árch·ness** *n*.

arch- [ɑːtʃ-/artʃ-] [artʃ-] *pref*. 1 "首位的"、"最高的"(chief, superior)之意(例 *archbishop*). 2 "主要的"、"第一的"(leading)之意. 3 "极端的"(extreme)之意. 4 "最初的"(first)之意.

ar·ch(a)e·ol·o·gy [àːkiɔ́lədʒi/àrkiál-] [ˌarkɪˋalədʒɪ] *n*. 考古学(study of human antiquities).
ar·ch(a)e·o·log·i·cal [àːkiəlɔ́dʒikəl/àrkiəládʒ-] [ˌarkɪəˋladʒɪkl] *adj*. **àr·ch(a)e·o·lóg·i·cal·ly** *adv*.
àr·ch(a)e·ól·o·gist *n*.
industrial archaeology 产业考古学：尤指研究工业革命初期机械等的学问.

ar·cha·ic [ɑːkéiik/ar-] [arˋkeɪk] *adj*. 1 原始的(primitive)，陈旧的(antiquated). 2 古语的，古体的，已不通用的(no longer in ordinary use).
ar·chá·i·cal·ly *adv*. [希腊语 *arkhaikos*(←*arkhaios* 古老的←*arkhē* 原始的)，"陈旧的"之意]

ar·cha·ism [áːkeiizəm/ár-] [ˋarkeˌɪzṃ] *n*. 1 古词，古语(archaic word or expression). 2 (文学、艺术的)拟古主义，古风(retention or imitation of the old or obsolete).
ar·cha·ize, -ise [áːkeiàiz/ár-] [ˋakeɪˌaɪz] *v*.

arch·an·gel[1] [áːkèindʒəl/árk-] [ˋarkˌendʒəl] *n*. 〖神学〗天使长(ANGEL of highest rank).
arch·an·gel·ic [àːkændʒélik/àrk-] [ˌarkænˋdʒɛlɪk] *adj*.

Arch·an·gel[2] [áːkèindʒəl/árk-] [ˋarkˌendʒəl, -ˋendʒəl] (*Russ. Arkhangelsk*)阿尔汉格尔斯克：俄罗斯北部濒临白海的港湾城市.

arch·bish·op [àːtʃbíʃəp/àrtʃ-] [artʃˋbɪʃəp] *n*. 总主教(chief bishop).
àrch·bísh·op·ric[-rik] [-rɪk] *n*.

arch·dea·con [àːtʃdíːkən/àrtʃ-][ˌartʃ ˋdikən] *n*. (英国国教会的)会吏总，(天主教的)领班神父：地位次于主教，受主教委托行使教区和教会法庭的管辖权.
àrch·déa·con·ry *n*.

arch·di·o·cese [àːtʃdáiəsis/àrtʃ-][ˌartʃˋdaɪəsɪs] *n*. 大主教的管辖区(archbishop's see).

arch·duke [àːtʃdjùːk/àrtʃdjúːk] [ˋartʃdjuk] *n*. (阴性形式-**duchess**)大公：昔时公国君主，特别是奥匈帝国皇太子的称号.
àrch·dú·cal *adj*. **arch·duch·y** [àːtʃdʌ́tʃi/àrtʃ-][ˌartʃˋdʌtʃɪ] *n*.

ar·che·go·ni·um [àːkigóuniəm/àr-][ˌarkɪˋgonɪəm] *n*. (pl. **-nia**)〖植〗颈卵器：羊齿类、藓苔类等隐花植物的雌性生殖器官，其中生一卵球，相当于显花植物的雌蕊(pistil).

arch·en·e·my [àːtʃénəmi/àrtʃ-][ˌartʃˋɛnəmɪ] *n*. 1 大敌(chief enemy). 2 [加冠词 the]撒旦(Satan)，魔王.

arch·er [áːtʃə/ártʃər] [ˋartʃɚ] *n*. 弓箭手(one who shoots with a bow and arrows).
árch·er·y *n*. 箭术；射箭运动. ✽

ar·che·type [áːkitàip/ár-] [ˋarkəˌtaɪp] *n*. 1 原型(original model, prototype). 2 〖心理〗(荣格(Carl Gustav Jung)心理学中的)原始意象. (1)超越时代或民族，而活在人类心中的一种象征的本源. (2)人类从祖先承继过来的一种存在于精神之中的无意识心理，根源式的心象.

arch·fiend [àːtʃfíːnd/àrtʃ-] [ˌartʃfind] *n*. 撒旦(Satan)，魔王.

ar·chi·di·ac·o·nal [àːkidaiǽkənə/àr-] [ˌarkɪdaɪˋækənl] *adj*. 会吏总的，领班执事的(of an archdeacon).

ar·chi·e·pis·co·pal [àːkiipískəpəl/àr-] [ˌarkɪəˋpɪskəpl] *adj*. 大主教的(of an archbishop).

Ar·chil·o·chus [ɑːkíləkəs/ar-] [arˋkɪləkəs] 阿尔基洛科斯：公元前 648 年左右活跃于希腊帕罗斯(Paros)岛的诗人，以抑扬格的讽刺诗闻名.


ar·chi·man·drite [àːkimǽndrait/àr-][ˌarkɪˋmændraɪt] *n*. 1 (东正教的)修道院院长(superior of monastery). 2 (天主教会的)大修道院院长(abbot).

Ar·chi·me·des [àːkimíːdiːz/àr-][ˌarkəˋmidiz] 阿基米德(公元前 287? ～前 212)：希腊数学家、发明家，生于西西里岛叙拉古(Syracuse). 曾发明现在仍使用于提升水的阿基米德螺旋泵. ✽
Ar·chi·mé·de·an *adj*.
principle of Archimedes 〖物理〗阿基米德原理：把物体放入液体时，所排开的液体重量等于它所承受的浮力.

ar·chi·pel·a·go [àːkipéləgòu/àr-][ˌarkəˋpɛlə-ˌgo] *n*. (pl. **-gos**, **-goes**) 1 多岛屿的海域(sea with many islands). 2 群岛(group of islands). 3 [the A-]爱琴海(the Aegean Sea).




archery/射箭运动
射箭比赛的情景. 自 1676 年英国设立禁卫射箭中队以来，射箭已被视为一种运动项目.



Archimedes/阿基米德
图为阿基米德螺旋泵. 一种旋转筒中附有螺旋杆，可将水汲起的机械装置. 阿基米德是一位力学与流体静力学的先驱，曾发明滑轮、液体比重计等，并著有《杠杆论》、《质量中心论》等书.



Ardennes/阿登高地
位于阿登高地的比利时迪南(Dinant)大教堂与城堡.



argali/盘羊
分布于中亚高原地带.体长达 1.2 米,毛短粗,夏毛淡褐,冬毛色赤而长.雄盘羊的双角特别发达,可达 1.8 米.

·**ar·chi·tect** [á:kitèkt/ár-] [ˋarkə,tɛkt] *n.* **1** 建筑师.**2** 船舶设计师(designer of ship).**3** 计划者,缔造者,创造者:——*the architect of one's own fortunes* 自己命运的设计者.
[拉丁语 *architectus*←希腊语 *arkhitekhtōn*(*arkhi-* 第一的+*tekhtōn* 工(匠)]

ar·chi·tec·ton·ic [à:kitektɔ́nik/àrkitektánik] [,arkətɛkˋtanɪk] *adj.* **1** 建筑(学)上的(of architecture).**2** 知识系统化的(of the systematization of knowledge).

·**ar·chi·tec·ture** [á:kitèktʃə/árkitèktʃər][ˋarkə,tɛktʃɚ] *n.* **1** 建筑术[学](art or science of building).**2** 建筑物(thing built).**3** 建筑风格(style of building):——*Renaissance* [*Gothic*] *architecture* 文艺复兴时期[哥特式]的建筑风格.**4** 构造,结构(construction):——*the architecture of a drama* 戏剧的结构.
àr·chi·téc·tur·al *adj.*
àr·chi·téc·tur·al·ly *adv.*

ar·chi·trave [á:kitrèiv/ár-] [ˋarkə,trev] *n.* 〖建〗柱顶过梁:希腊、罗马建筑柱子上的横梁(→图 ORDER).**2** 楣饰:在入口、窗、拱等周围嵌上的一圈装饰用的框子(→图 DOOR).

ar·chive [á:kaiv/ár-] [ˋarkaɪv] *n.* [通常 pl.] **1** 档案(public records).**2** 档案室(place in which public records are kept).
ar·chi·vist [á:kivist/ár-] [ˋarkɪvɪst] *n.* 档案保管员.

ar·chi·volt [á:kivòult/ár-] [ˋarkə,volt] *n.* 〖建〗(拱内面的)穹窿形;拱门缘饰.

ar·chon [á:kən/ár-] [ˋarkən] *n.* **1** (古雅典的)执政官;(古雅典以外的)地方行政官.**2** 统治者,首领(ruler, president).
ár·chon·shìp *n.*

A. R. C. M. 《略》Associate of the Royal College of Music(英国)皇家音乐协会准会员.

A. R. C. O. 《略》Associate of the Royal College of Organists(英国)皇家风琴弹奏者协会准会员.

A. R. C. S. 《略》Associate of the Royal College of Science(英国)皇家科学协会准会员.

·**arc·tic** [á:ktik/árk-] [ˋarktɪk] *adj.* **1** 北极的(of the North Pole);北方的(northern)(←→ *antarctic*):——*an arctic expedition* 北极探险队.**2** 《口语》极寒冷的(very cold):——*arctic weather* 极冷的天气.——*n.* **1** [the A-]北极地区.**2** [pl.] 《美》(橡胶制的)保暖防水套鞋.
Arctic Circle [加冠词 the]北极圈:北纬 66 度 32 分的纬线,在这条纬线以北的地方,太阳隆冬不升,仲夏不落.**Arctic Ocean** [加冠词 the]北冰洋:北极圈北侧的海洋.[希腊语 *arktikos*(←*arktos* 熊,大熊座)]

Arc·tu·rus [a:ktjúərəs/arktjúər-] [arkˋtjurəs] 〖天文〗大角:牧夫座(Boötes)中的一等恒星.[希腊语 *arktouros*(*arktos* 熊+*ouros* 看守者).因其位置靠近大熊座的尾端]

Ar·den [á:dən/ár-] [ˋardn̩]阿登森林:英格兰沃里克郡(Warwickshire)北部的森林,原是覆盖英格兰中部和北部的原始森林的一部分.

Ar·dennes [a:dén,-dénz/ar-] [arˋdɛn, -ˋdɛnz]阿登高地:在比利时东南、卢森堡南部、法国东北部的森林地带.✲

ar·dent [á:dənt/ár-] [ˋardn̩t] *adj.* **1** 热心的,狂热的,热烈的(eager, zealous, fervent).**2** 炽热的(burning).
ár·dent·ly *adv.*

ar·do(u)r [á:də/árdər] [ˋardɚ] *n.* **1** (对…的)热情,热心(zeal)〈*for*〉.**2** 灼热.

ar·du·ous [á:djuəs/árdʒuəs] [ˋardʒuəs] *adj.* **1** 困难的,费力的(hard, laborious).**2** 努力的,奋发的(strenuous).**3** 《古》险峻的(steep).
ár·du·ous·ly *adv.*
ár·du·ous·ness *n.*

are[1] [a:/ɛər,ar] [ɛr, ar] *n.* 公亩:面积单位,=100 平方米.

:**are**[2] [a:/ar] [ar] *vi.* (**were**; **been**; **being**)是:——*You are honest.* 你是诚实的. ▶ (i)主语为第一人称复数(we),第三人称复数(they, these, those),第二人称单数、复数(you)时 be 动词的现在时.(ii)会话中常说 We're…、You're…、They're….

·**ar·e·a** [ɛ́əriə] [ˋɛɪrə] *n.* **1** 面积(extent of surface):——*an area of fifteen acres* 15 英亩的面积.**2** 地域,地区(region);(特定的)地方,场地:——*a parking area* 停车场.**3** 范围,领域(scope, range):——*the area of psychology* 心理学领域.**4** (亦作《美》 **areaway**)(地下室的)采光井.

ar·e·ca [ǽrikə,ərí:kə] [ˋærɪkə,əˋrikə] *n.* 槟榔树:椰子科槟榔属(*Areca*)植物的通称.所结的果实带有刺激性的涩味,产于热带亚洲.
areca nut 槟榔子:槟榔树的果实.

a·re·na [ərí:nə][əˋrinə] *n.* **1** (古罗马的)角斗场:圆形剧场的中央部分(→图 AMPHITHEATRE).**2** (周围有观众席的)竞技场(central part of a stadium).**3** (兴趣、政治等)竞争场所,活动舞台(scene of conflict or action).

ar·e·na·ceous [æ̀rinéiʃəs] [,ærɪˋneʃəs] *adj.* **1** 沙质的(sandy).**2** 似沙的(sand-like).

Ar·e·op·a·gus [æ̀riɔ́pəgəs/-áp-][,ærɪˋapəgəs] **1** 〖希腊史〗阿勒奥珀格斯山:雅典卫城(akropolis)西侧的小山丘,是古希腊最高法院的所在地.**2** (古雅典城邦的)最高法院.
Àr·e·óp·a·gìte [-gàit,-dʒàit] [-,gaɪt,-,dʒaɪt] *n.* (古雅典城邦的)最高法院法官.
[希腊语 *Areios pagus*(战神阿瑞斯之丘)]

Ar·es [ɛ́əri:z] [ˋɛriz] 〖希腊神话〗阿瑞斯:宙斯(Zeus)和赫拉(Hera)的儿子,是一位战神.相当于罗马神话中的马尔斯(MARS).
Ar·i·an[1] [ɛ́əriən] [ˋɛrɪən] *adj.*, *n.*

a·rête [əréit] [əˋret] *n.* 〖地理〗刃岭(sharp ridge of a mountain)(→图 MOUNTAIN).
[法语,原意为"(鱼的)骨头"]

Ar·e·thu·sa [æ̀riθjú:zə/-θú:-] [,ærɪˋθjuzə]〖希腊神话〗阿瑞托莎:水中仙女,因无法忍受河神阿尔斐俄斯(Alpheus)的追求,而逃到西西里岛的奥蒂吉亚(Ortygia),月神(Artemis)将她化为泉水.

A·re·ti·no [æ̀rití:nou] [,ærɪˋtino] **Pietro**~ 阿雷蒂诺(1492~1556):意大利诗人、散文家及喜剧作家.曾写过多首放荡不羁且不合道德的诗.

ar·ga·li [á:gəli/ár-] [ˋargəlɪ] *n.* 盘羊(*Ovis ammon*):亚洲产的一种野生大羊.✲

Ar·gand [á:gaːŋ/ár-] [ˋargaŋ] **Aimé** ~ 阿尔甘(1750? ~1803):瑞士物理学家,管状灯芯油灯的发明者.
Argand burner 管状灯芯煤气头:空气经由管状灯芯传送到内、外两侧而完全燃烧的煤气头.
Argand lamp 管状灯芯油灯:利用和管状灯芯煤气头相同的原理制成的灯(→图 LAMP).

ar·gent [á:dʒənt/ár-] [ˋardʒənt] *n.* **1** 《古·诗》银.**2** 〖纹〗银白色(silver)(→图 HERALDRY).——*adj.* 银的,银白色的.

ar·gen·tif·er·ous[à:dʒəntífərəs/àr-][,ardʒənˋtɪfərəs] *adj.* 产银的,含银的(yielding silver).





Argentine[1] / **阿根廷**
图为位于阿根廷及巴西国境的米塞诺斯省(Miseones)的伊瓜苏瀑布(Igassu Falls),与美国的尼亚加拉瀑布、非洲的维多利亚瀑布并称世界三大瀑布.

Ar·gen·tine[1] [á:dʒəntàin,-ti:n/ár-] [ˋɑrdʒən-ˌtaɪn,-ˌtin] [加冠词 the] 阿根廷:南美东南部一共和国.境内潘帕斯草原所出产的牛肉和小麦,均居世界前列,有南方谷仓之称.1526 年被西班牙人发现而成为其殖民地,18 世纪末,西班牙国势渐渐衰落,阿根廷独立运动日益高涨.1810 年爆发独立战争,1816 年正式以拉普拉塔联合省(*the Provincias Unidas del Río de la Plata*)(United Provinces of the Silver River)的名义发表独立宣言.首都布宜诺斯艾利斯(Buenos Aires).✽

Ar·gen·tín·i·an [-tíniən][-ˋtɪnɪən] *adj.*, *n.*
[拉丁语 *argentum*(银).因为银从拉普拉塔被运到西班牙]

ar·gen·tine[2] [á:dʒəntàin/ár-] [ˋɑrdʒən ˌtaɪn] *adj.* 银的(of silver);似银的(silvery).

ar·gil [á:dʒil/ár-] [ˋɑrdʒɪl] *n.* 黏土(clay),(尤指)陶土(potter's clay).
àr·gil·lá·ceous [-léiʃəs] [-ˋleʃəs] *adj.*

Ar·give [á:gaiv,-dʒaiv/ár-] [ˋɑrgaɪv, -dʒaɪv] *adj.* 1 (古希腊城市)阿尔戈斯的(of Argos). 2 希腊的(Greek).
——*n.* 1 阿尔戈斯人. 2 希腊人.

Ar·go [á:gou/ár-] [ˋɑrgo] [加冠词 the] 〖希腊传说〗阿尔戈号(→ARGONAUTS).

ar·gol [á:gəl/ár-] [ˋɑrgəl] *n.* 粗酒石(crude tartar);葡萄酒发酵时,沉淀出来的灰色或赤褐色结晶物质.

Ar·go·lis [á:gəlis/ár-] [ˋɑrgəlɪs] 阿尔戈利斯半岛(→ARGOS).

ar·gon [á:gən/árgɑn] [ˋɑrgɑn] *n.* 〖化〗氩:约占空气 1%的一种稀有气体元素.1894 年左右由瑞利(Lord Rayleigh)和拉姆齐(Sir William Ramsay)发现.常被使用于荧光灯、真空管、氩电灯泡等.元素符号 Ar,原子序数 18,原子量 39.948.

Ar·go·nauts [á:gənɔ̀:ts/ár-] [ˋɑrgəˌnɔts] *n.* 〖希腊传说〗〖作复数用〗阿尔戈号的船员:和伊阿宋(Jason)一起搭乘阿尔戈号(the *Argo*)前往科尔喀斯(Colchis)寻找金羊毛的人.✽

Ar·gos [á:gəs/árgɑs] [ˋɑrgɑs] 阿尔戈斯:希腊伯罗奔尼撒半岛东部一古代城市.阿尔戈利斯半岛即由此而得名.

ar·go·sy [á:gəsi/ár-] [ˋɑrgəsɪ] *n.* 〖史〗《诗》(尤指拉古萨(Rausa)和威尼斯(Venice)的)大商船(large merchant-vessel). 2 《诗》船(ship).
[源于西西里岛的港名 Ragusa 的形容词 *Ragusea*]

ar·got [á:gou/ár-] [ˋɑrgo] *n.* (盗贼的)隐语,黑话,(某一阶级、集团特有的)行话,俚语(jargon, slang).

·**ar·gue** [á:gju:/ár-] [ˋɑrgju] *v.* (**-gued**; **-guing**)——*vt.* 1 辩论,议论(dispute):——*argue an important question* 辩论重大的问题. 2 主张,认为(maintain by reasoning) 〈*that*+从句〉:——*He argued that his opinion was absolutely right.* 他认为自己的意见是绝对正确的. 3 说服,说服(某人)去做…〈*into*〉;说服(某人)不做…〈*out of*〉:——*He argued them into continuing the experiment.* 他说服他们继续做这个实验/ *I argued her out of her plan.* 我说服她取消计划. 4 (用证据、理由等来)证明,表明(prove, indicate):——*His way of talking argued that he was honest.* 由他说话的口气可以证明他是诚实的.
——*vi.* 说理,争论,争辩:——*He argued for* [*against*] *my scheme.* 他赞成[反对]我的计划.
argue away 把…辩解过去.
ár·gu·a·ble *adj.* 可论证的;有商榷余地的.
[拉丁语 *arguere*(阐扬之意)]

ar·gu·fy [á:gjufài/ár-] [ˋɑrgjuˌfaɪ] *vi.* 《口语》(为琐碎无聊之事)执拗地争论(dispute excessively).

·**ar·gu·ment** [á:gjumənt/ár-] [ˋɑrgjəmənt] *n.* 1 争辩,争论(debate):——*have a long argument about the matter* 对这个问题作长时间的议论. 2 论据,论点,理由:——*the argument against* [*for*] *his theory* 反对[支持]他的理论的理由. 3 (书等的)要旨,梗概(summary of subject-matter):——*the argument of the novel* 这部小说的内容简介. **àr·gu·men·tá·tion** *n.* 辩论,争论(debate);论证.

ar·gu·men·ta·tive [à:gjuméntətiv/àr-] [ˌɑrgjəˋmɛntətɪv] *adj.* 1 论证式的(logical). 2 好争论的,爱争论的(fond of arguing).
àr·gu·mén·ta·tive·ly *adv.*
àr·gu·mén·ta·tive·ness *n.*

Ar·gus[1] [á:gəs/ár-] [ˋɑrgəs] 阿耳戈斯. 1 〖希腊神话〗百眼巨人,为赫耳墨斯(Hermes)所杀,赫拉(Hera)将其眼睛取下装饰孔雀的尾巴. 2 〖希腊传说〗奥德修斯(Odysseus)身旁的爱犬,和奥德修斯分开 20 年,当奥德修斯化妆为乞丐从特洛伊战争中归来时,它认出主人后,因过度兴奋而死亡.

ar·gus[2] [á:gəs/ár-] [ˋɑrgəs] *n.* 凤凰雉;凤凰雉属(*Argusianus*)雉的通称,原产于东南亚.
[由 ARGUS[1] 而命名]

Ar·gyll·shire [a:gáilʃiə/argáilʃiər] [ɑrˋgaɪlˌʃɪr] 阿盖尔郡:英国苏格兰西海岸一旧郡,1975 年 5 月成为斯特拉思克莱德(Strathclyde)区的一部分.

a·ri·a [á:riə] [ˋɑrɪə] *n.* 〖音乐〗1 (歌剧或清唱剧中的)咏叹调:感情激动时所唱的歌曲,大多为艺术性质的独唱曲,通常有乐器伴奏. 2 [意大利语,原意为"空气,曲调"]

Ar·i·ad·ne [æ̀riǽdni] [ˌæriˋædnɪ] 〖希腊神话〗阿里阿德涅:克里特(Crete)国王迈诺斯(Minos)和帕西法厄(Pasiphë)的女儿,暗恋雅典英雄忒修斯(Theseus),而给他一个线团,使他能安然进入迷宫,消灭牛头人身怪物弥诺陶洛斯(Minotaur).两人互许终身而私奔,但她却被遗弃在纳克索斯(Naxos)岛,后被酒神狄俄尼索斯(Dionysus)救出并和她结婚.

Ar·i·an[1] [éəriən] [ˋɛrɪən] *adj.*, *n.*:→ARES.

Ar·i·an[2] [éəriən] [ˋɛrɪən] *adj.*, *n.*:→ARIUS.

-ar·i·an [-ˊəriən] [-ˋɛrɪən] *suf.* [形容词、名词后缀]"…派的(人)"、"…主义的(人)"、"…岁的(人)"之意(例 *antiquarian*, *humanitarian*).

A·ri·an·ism [éəriənizəm] [ˋɛrɪənˌɪzṃ] *n.*:→ARIUS.

A. R. I. B. A. 《略》Associate of the Royal Institute of British Architects 英国皇家建筑师协会准会员.

ar·id [ǽrid] [ˋærɪd] *adj.* 1 干燥的,干旱的(dry, parched);〖地理〗(气候、地区)少雨的,不毛的(too dry to support vegetation). 2 枯燥乏味的,无聊的(uninteresting).
a·ríd·i·ty *n.*

Ar·i·el [éəriəl] [ˋɛrɪəl] 埃里厄尔:莎士比亚(Shakespeare)剧本《暴风雨》(*The Tempest*)里的精灵,被魔女西克拉库(Sycorax)监禁在树干的裂缝里,后来普洛斯彼罗(Prospero)利用魔法将她救出,从此听候他的差遣.

Ar·ies [éəri:z] [ˋɛriz] 1 〖天文〗白羊座(the Ram). 2 〖占星〗白羊宫:黄道十二宫的第一宫(♈).春分时太阳会经过(→ZODIAC).

a·right [əráit] [əˋraɪt] *adv.* 正确地(rightly).

ar·il [ǽril] [ˋærɪl] *n.* 〖植〗假种皮:紫杉或卫矛等植物种子表面的特殊覆盖物,常带有鲜明的色彩(→图 YEW).

Ar·i·ma·the·a [æ̀riməθí:ə] [ˌærɪməˋθiə]:→JOSEPH[1] 3.

A·ri·on [əráiən] [əˋraɪən] 阿里翁:公元前 7 世纪生于莱斯博斯(Lesbos)岛的希腊诗人、音乐家,是歌颂酒神狄俄尼索斯(Dionysus)合唱曲(dithyramb)的作曲者.传说在搭船旅游的途中,险遭船员们杀害,在危险之际,演奏一曲而跃入海中,有一只海豚因受到音乐的吸引,将其平安拖到陆地上.

A·ri·os·to [æ̀riɔ́stou/-ás-] [ˌærɪˋɑsto] **Lodovico** ~ 阿里奥斯托(1474~1533):意大利诗人,著有爱情叙事诗《疯狂的奥兰多》(*Orlando Furioso*).

·**a·rise** [əráiz] [əˋraɪz] *vi.* (**arose**; **arisen** [ərízən] [əˋrɪzṇ]; **arising**) 1 产生,发生,出现(spring up, occur, appear):——*A serious question arose among the villagers.* 村民之间发生了严重问题. 2 起源(result)〈*from*〉:——*A new form of life often arises from a new environment.* 新的生活方式往往产生于新的环境. 3 起来,升起(get up, rise). **a·rís·ings** *n.* [作复数用] 副产品,废物(secondary or waste products);残余物,残存物(remains).



Argonauts/阿尔戈号的船员
意大利画家科斯塔(Lorenzo Costa)所画的阿尔戈号[意大利帕多瓦(Padua)美术馆藏].



Aristotle/亚里士多德
意大利文艺复兴时期画家拉斐尔(Raphael,1483～1520)所画壁画《雅典学院》(部分,1510 年,梵蒂冈拉斐尔室藏)里的亚里士多德(右)和柏拉图(左).亚里士多德认为灵魂有理性的(人类)、感觉的(动物)、营养的(植物)三种形态.

Ar·is·tar·chus[1] [æ̀ristá:kəs/-tár-] [ˌærɪs`tɑrkəs] **～of Samos** 阿里斯塔库斯:公元前 3 世纪左右时,希腊萨摩斯岛的天文学家、数学家,也是"日心说"的先驱者.他认为地球的轨道是圆形而不是椭圆形,主张地球是绕着太阳公转的.为后世开辟了通过实际观察和计算,来探讨天体问题的道路.

Ar·is·tar·chus[2] [æ̀ristá:kəs/-tár-] [ˌærɪs`tɑrkəs] **～of Samothrace** 阿里斯塔库斯(公元前 217? ～前 145?):亚历山大图书馆馆长.因编纂希腊的古典文学,而被尊称为"科学文献学之父".

Ar·is·ti·des [æ̀ristáidi:z] [ˌærɪs`taɪdiz]阿里斯提得斯(? ～公元前 468):雅典将军、政治家.为人正直公正,被称为"公正的人"(the Just).曾参加马拉松(Marathon)之战,公元前 489 年为雅典执政官,后因反对地米斯托克利的海军政策而被放逐.后又被召回,在普拉蒂亚(Plataea)战役中,再破波斯军,奠定了他在雅典的政治地位.

Ar·is·tip·pus [æ̀ristípəs] [ˌærɪs`tɪpəs]阿里斯提卜(公元前 435? ～前 355?):希腊哲学家,生于昔兰尼(Cyrene),师从苏格拉底(Socrates),是昔兰尼学派(the Cyrenaic school)的创始人,提倡快乐主义.其学说由其女儿与孙子传播.

ar·is·toc·ra·cy [æ̀ristɔ́krəsi/-tάk-] [ˌærə`stɑkrəsɪ] *n.* **1** 贵族统治(government by the best citizens). **2** 贵族统治的国家. **3** 贵族统治集团(ruling body of nobles). **4** 贵族,贵族阶级(class of nobles). **5** (知识界等的)精英.

ar·is·to·crat [æ̀ristəkræ̀t, ərís-] [`ærɪstəˌkræt, ə`rɪs-] *n.* **1** 贵族,贵族阶级的一员(member of the aristocracy). **2** 有贵族派头的人.

ar·is·to·crat·ic [æ̀ristəkrǽtik, əris-] [ˌærɪstə`krætɪk, əˌrɪs-] *adj.* **1** 贵族的,属于贵族的 (belonging to the aristocracy). **2** 贵族般的,似贵族的,有贵族气派的,威严的(grand);仪态高贵的(stylish).

àr·is·to·crát·i·cal·ly *adv.*

Ar·is·toph·a·nes [æ̀ristɔ́fəni:z/-táf-] [ˌærɪs`tɑfəˌniz] 阿里斯托芬(公元前 445? ～前 385?):雅典喜剧作家,借助《鸟》(*Birds*)、《蛙》(*Frogs*)、《马蜂》(*Wasps*)等喜剧,披露和谴责社会的各种不合理现象.

Ar·is·tot·le [æ̀ristɔ̀tl/-tàtl] [`ærɪˌstɑtl] 亚里士多德(公元前 384～前 322):希腊哲学家,在雅典师从柏拉图 (Plato). 为马其顿王子亚历山大 (Alexander)的老师.公元 335 年回到雅典设立学园,被称为逍遥学派(PERIPATETIC school),著有《伦理学》(*Ethics*)、《政治学》(*Politics*)、《诗学》(*Poetics*).除了始创逻辑学外,也致力于动物学、物理学、形而上学、修辞学等的研究. ✽

Àr·is·to·té·li·an [-tí:liən] [-`tiliən] *adj.*, *n.*

***a·rith·me·tic** [əríθmətik] [ə`rɪθməˌtɪk] *n.* **1** 算术(science of numbers). **2** 计算:——*mental arithmetic* 心算.

ar·ith·met·i·cal [æ̀riθmétikəl] [ˌærɪθ`mɛtɪkl] *adj.*

àr·ith·mét·i·cal·ly *adv.*

a·rìth·me·tí·cian *n.*

Ar·i·us [ɛ́əriəs, əráiəs] [`ɛrɪəs, ə`raɪəs] 阿里乌(250? ～336?):亚历山大的主教,否定基督(Christ)的神性,被视为异端. **Ár·i·an**[2] *adj.* 阿里乌,阿里乌派的.——*n.* 阿里乌派的人.

Á·ri·an·ism *n.*

Ariz. 《略》Arizona(美国的)亚利桑那州.

Ar·i·zo·na [æ̀rizóunə] [ˌærə`zonə]亚利桑那州:位于美国西南部.1912 年正式成为美国的第 48 州,首府为菲尼克斯(Phoenix).(略:Ariz.)

ark [ɑ:k/ɑrk] [ɑrk] *n.* **1** 柜子,箱子,盒子(chest, box). **2**[亦作 A-]〖圣〗挪亚方舟:大洪水时,挪亚(NOAH)一家所乘的船.
Ark of the Covenant [**of Testimony**][加冠词 the]约柜:内装盛吗哪的金罐、发过芽的杖、两块约板的柜子. **Ark of the Law**[加冠词 the]法柜:装有犹太教律法卷宗的柜子,被放置在犹太教教堂里.

Ark. 《略》Arkansas(美国的)阿肯色州.

Ar·kan·sas [á:kənsɔ̀:/ár-] [`ɑrkənˌsɔ]阿肯色州:位于美国西南部,1836 年正式成为美国的第 25 州,首府为小石城(Little Rock).(略:Ark.)

Ark·wright [á:krait/árk-] [`ɑrkraɪt] **Sir Richard～** 阿克赖特(1732～1792):英国工程师,纺纱机的发明者.

Arles [ɑ:l, ɑ:lz/ɑr-] [ɑrl, ɑrlz] 阿尔勒:法国东南部罗讷河下游一城市.在古罗马统治时代,被称为阿尔特(Arelate),是君士坦丁(Constantine)大帝的行宫.

***arm**[1] [ɑ:m/ɑrm] [ɑrm] *n.* **1** 手臂(upper limb of human body):——*She held a baby tightly in her arms.* 她把婴儿紧紧地抱在怀里. **2** (动物的)前肢. **3** 臂状物;(树的)枝(branch):——*the arm of a record player* 电唱机的唱头臂/ *an arm of the sea* 海湾. **4** (衣服的)袖子(sleeve). **5** 权力,权威:——*the arm of the law* 法律的威力.
arm in arm 手挽着手.
at arm's length (1)在伸手所及之处.(2)疏远,保持一定距离,敬而远之.
a child [***an infant***] ***in arms*** 襁褓中的婴孩,乳臭未干的婴儿.
give [***offer***] *one's* ***arm*** 帮助;搀扶(女士等).
with open arms 热烈地,友好地.
árm·fùl *n.* 单臂[双臂]一抱之量,一抱.
árm·less *adj.* **ármchàir** (*n.*) 扶手椅.——(*adj.*) 没有实际经验的,空论的, **ármpìt** (*n.*)腋下.

***arm**[2] [ɑ:m/ɑrm] [ɑrm] *n.* **1** [通常 pl.]兵器,武器(weapons):——*in arms* 武装着的. **2** 军种,兵种:——*the infantry arm* 步兵/ *the air arm* 空军. **3**[pl.](盾、旗等上的)纹章.
bear arms (1)携带武器.(2)服兵役,当兵.
lay down *one's* ***arms*** 放下武器,投降.
take up arms 拿起武器,开战.
under arms 武装着的;在备战状态中.
up in arms (向…)强烈抗议〈*against*〉.
——*vt.* **1** 使武装,使装备(furnish with weapons):——*He armed the peoople with weapons.* 他将这些人武装了起来. **2** 提供,配备(用具、必需品等)(provide, furnish)〈*with*〉.——*vi.* 武装起来,备战.
coat of arms:→COAT. **King of Arms** :→KING.
[古法语 *armes*(装备,武器)←拉丁语 *arma*]



Armada/无敌舰队
英国画家希利亚德(Nichdas Hilliard ,1547～1619)所绘的无敌舰队.

Ar·ma·da [ɑːmáːdə/ɑr-] [ɑrˋmɑdə,ˋmedə] [加冠词 the](亦作 **Spanish Armada**)无敌舰队:1588 年西班牙腓力二世(Philip Ⅱ)为入侵英国而派遣的舰队,霍华德(Horward)为司令官.但被德雷克(Drake)、佛罗比歇(Frobisher)、霍金斯(Hawkins)等名将率领的英国舰队在英吉利海峡完全击败.✽[西班牙语.←拉丁语 *armata*(*armare* 武装的完成式)]

ar·ma·dil·lo [ɑ̀ːmədílou/ɑ̀r-] [ˌɑrməˋdɪlo] *n.* (pl. **-los**)犰狳:产于南美洲的夜行性哺乳类动物,身体表面披着一层似骨质鳞片,靠爪挖掘洞穴生活✽[西班牙语,*armado*(武装过的东西)的指小词]

Ar·ma·ged·don [ɑ̀ːməgédən/ɑ̀r-][ˌɑrməˋgɛdn̩] 哈米吉多顿:鬼魔的灵召集地上诸王准备和全能的上帝作最后决战的场所.指上帝和鬼魔作最后决战而恶势力终于战败的地方(〖圣〗《启示录》16:14—16).

Ar·magh [ɑːmáː/ɑr-] [ɑrˋmɑ] 阿尔马.**1** 英国北爱尔兰一郡.**2** 1 的首府.

ar·ma·ment [ɑ̀ːməmənt/ɑ́r-] [ˋɑrməmənt] *n.* **1** 武装力量(force equipped for war).**2** (军舰等)装备,武器(military weapons and munitions).**3** 备战,武装(process of equipping for war).

ar·ma·ture [ɑ́ːmətʃùə/ɑ́rmətʃùər] [ˋɑrməˌtʃʊr] *n.* **1**〖生物〗(壳、刺等动植物的)防护器官(defensive covering).**2**〖电〗(1)转子.(2)电枢(→图 DYNAMO).**3**〖雕刻〗(支撑粘土像、石膏像的)铁丝骨架,支架.**4**《古》武器(arms),铠甲(armor).

Ar·me·ni·a [ɑːmíːniə/ɑr-] [ɑrˋminɪə] 亚美尼亚:俄罗斯西南面一共和国.位于里海和小亚细亚半岛间,西邻土耳其,南接伊朗,东北则与阿塞拜疆接壤.是古亚美尼亚王国的一部分,16 世纪开始,全疆域几乎都在土耳其的统治下.首都埃里温(Erevan).
Armenia church 亚美尼亚教会:亚美尼亚的基督教东正教会之一.采基督一性论,与其他教会分离.


Ar·me·ni·an [ɑːmíːniən/ɑr-] [ɑrˋminɪən] *adj.* 亚美尼亚的(of Armenia),亚美尼亚人[语]的.
——*n.* 亚美尼亚人[语]:亚美尼亚共和国的基本居民,共 385 万人,属印欧语系亚美尼亚语族,有文字,部分信基督教.

ar·mi·ger [ɑ́ːmidʒə/ɑ́rmidʒər] [ˋɑrmɪdʒɚ] *n.* 有佩戴纹章资格的人.


ar·mil·lar·y [ɑːmíləri/ɑ́rmilèəri][ˋɑrmɪˌlɛrɪ] *adj.* 手镯的,环状的(pertaining of bracelets).
armillary sphere〖天文〗浑天仪:中国古代观测天体运行的仪器,为东汉张衡所制.利用金属环的组合表示出赤道(equator)、黄道(ecliptic)、回归线(tropics)等的位置.✽

Ar·min·i·us [ɑːmíniəs/ɑr-] [ɑrˋmɪnɪəs] **Jacobus**～阿明尼乌(1560～1609):荷兰新教神学家哈梅森(Jacob Harmensen)的拉丁名.博学善辩,曾著书驳斥加尔文派的预定说(predestination).
Ar·mín·i·an *adj.*,*n.* **Ar·mín·i·an·ism** *n.*

ar·mi·stice [ɑ́ːmistis/ɑ́r-] [ɑ̀rməstɪs] *n.* 休战,停战(short truce). **Armistice Day** 停战纪念日:11 月 11 日.第一次世界大战(1914～1918)结束的纪念日.第二次世界大战(1939～1945)以后,英国称之为 Remembrance Sunday,美国称之为 Veterans Day.
[近代拉丁语 *armistitium*(*arma* 武器+*-stitium* 停止)]




armadillo/犰狳
身体表面覆盖一层可伸缩自如的鳞甲,有危险时,会将身体弯成球状以防御敌人.常用尖锐的爪破坏蚁穴,以粘粘的舌头舐食昆虫或果实.墨西哥产的犰狳可食用.



Armour of Greek Hoplite
古希腊装甲步兵的装备(公元前5世纪左右)




Mail
铠甲(12世纪左右)



Field Armour
野战用装备(1470年左右)






Mail or Chain Armour
铠甲(锁子甲)




Mail with Surcoat
铠甲和穿在铠甲外的上衣
(13世纪左右)




Coat of Plates
金属板铠甲(1370年左右)



Tabard
饰有纹章的上衣(1420年左右)




Helm for the Tilt
马上比武所戴的头盔(15世纪左右)



Gorget
颈甲(1530年左右)



Sallet and Beaver
头盔和脸罩(1480年左右)



Cuirass
胸背甲(1480年左右)

1 Helmet 头盔
2 Crest 头盔上装饰物
3 Cuirass 胸背甲
4 Sword 剑
5 Shield 盾
6 Spear 长枪
7 Greave 胫甲
8 Casque 头盔
9 Hauberk or habergeon 锁子甲
10 Visor 面甲
11 Beaver 活动面甲
12 Pauldron 肩甲
13 Vambrace 前臂铠甲
14 Gauntlet 铁手套
15 Tasset 腿甲
16 Cuisse 腿甲
17 Plastron 胸铠
18 Breastplate 护胸甲
19 Backplate 护背甲

arm·let [á:mlit/árm-] [ˋarmlɪt] *n.* **1** 臂章(band worn round the arm). **2** 小海湾.

ar·mor [á:mə/ármər] [ˋarmɚ] *n.* 《美》:→ARMOUR.

ar·mo·ri·al [a:mɔ́:riəl/ar-] [arˋmorɪəl] *adj.* 纹章的(of heraldic arms).
ár·mo·ry *n.* 纹章学(heraldry).

Ar·mor·i·can [a:mɔ́rikən/armɔ́:r-,-már-] [arˋmɔrɪkən, -ˋmar-] *adj.* =HERCYNIAN.


ar·mo(u)r [á:mə/ármər] [ˋarmɚ] *n.* **1** 〖史〗盔甲,甲胄(defensive covering for the body worn in fighting). ✽**2** (亦作 **armor plate**)(军舰、战车等的)装甲. **3** [集合名词]装甲部队. —*vt.* 为…穿盔甲;为…装甲.
armored car 装甲车. **armored column** [**division**]装甲部队. **ármor-plàted** (*adj.*)覆以装甲板的. **armored train** 装甲列车.

ar·mo(u)r·er [á:mərə/ármərər] [ˋarmərɚ] *n.* **1** (从前的)盔甲制造[修理]者(maker or repairer of armor). **2** 兵器制造者(manufacturer of arms). **3** 〖军〗(军舰上或部队里的)军械士(official in charge of arms).

ar·mo(u)r·y [á:məri/ár-] [ˋarmərɪ] *n.* **1** 军械库(arsenal). **2** 《美》兵工厂(armorer's workshop).

·**ar·my** [á:mi/ármi] [ˋarmɪ] *n.* (pl. **-mies**) **1** 陆军:—*enter* [*join*] *the army* 入伍/ *retire from the army* 退役. **2** 军队:—*serve in the army* 服兵役/

armillary sphere/浑天仪



1 Horizon 地平线
2 Equator (地球的)赤道
3 Ecliptic 黄道
4 Meridian 子午线
5 Time scale 时标
6 Pole 极(地球的北极)
7 Moon 月球
8 Star pointer 星球指针
9 Earth 地球
10 Sun 太阳

armo(u)r/盔甲
1565年莱斯特伯爵(Earl of Leicester)的盔甲(伦敦塔藏). 17世纪末,布制服取代了盔甲. 图为盔甲的种类.

beat back the invading army 击退入侵的军队. **3** (有组织的)团体:—*the Salvation Army* 救世军/ *an army of specialists* 专家团. **4** 大批,大群(vast host):—*an army of bees* 一群大蜜蜂. **army corps** 军团:由两个以上的师组成.
army list 《英》陆军军官名册.

Arne [a:n/arn] [arn] **Thomas ~** 阿恩(1710～1778):英国作曲家. 著名的作品有《阿尔弗莱德的面具》(*The Masque of Alfred*),以及为莎士比亚的戏剧配乐.

Arn·hem [á:nhem/árn-] [ˋarnhɛm] 阿纳姆:荷兰海尔德兰(Gelderland)省的首府,位于莱茵河下游的右岸,第二次世界大战中(1944年9月)曾遭盟军空降部队的攻击.

Arn·hem Land 阿纳姆地:澳大利亚北部地区东北部一地区,为土著的特别保留区. 1623年被一艘航行中的荷兰船发现,因而以该荷兰船名命名.

ar·ni·ca [á:nikə/ár-] [ˋarnɪkə] *n.* **1** 菊科金车属(*Arnica*)植物的通称. 如山金草(*A. montana*)(mountain tobacco)等. **2** 山金车酊:提取自山金草的花或根茎,可治瘀伤或挫伤.

Ar·no [á:nou/ár-] [ˋarno] [加冠词 the]亚诺河:在意大利中部. 流经佛罗伦萨(Florence)和比萨(Pisa).



aromatic plant/芳香植物

鼠尾草是一种常绿耐寒植物,叶子可作香料.麝香草整株都带有扑鼻的清香.提取自薄荷的薄荷油可作为糖果及牙膏的香料.墨西哥橘是一种会结果的常绿灌木.

Ar·nold[1] [á:nəld/ár-] [`ɑrnḷd] **～ of Brescia** 阿诺德(? ～1155):奥古斯丁教会的修士,因强烈要求整顿神职人员,废除教皇的世俗权力,被教皇阿德里安四世(Adrian Ⅳ)处以死刑.

Ar·nold[2] [á:nəld/ár-] [`ɑrnḷd] **Matthew～** 阿诺德(1822～1888):英国诗人、评论家.托马斯·阿诺德(Thomas Arnold[3])的儿子.

Ar·nold[3] [á:nəld/ár-] [`ɑrnḷd] **Thomas ～**阿诺德(1795～1842):英国宗教家、教育家.1828～1842年担任拉格比(Rugby)公学校长,提高了该校在私立学校中的地位.著有《袭西狄地》、《罗马史》等.

ar·oid [éərɔid,ǽr-] [`ɛrɔɪd,`ær-] *adj.*〖植〗天南星科的(araceous). ——*n.* 天南星科植物.

a·ro·ma [əróumə] [ə`romə] *n.* **1** 芳香(fragrance). **2** 风味,韵味(subtle pervasive quality).

ar·o·mat·ic [æ̀rəmǽtik] [ˌærə`mætɪk] *adj.* **1** 芳香的,馥郁的(fragrant, spicy). **2**〖化〗芳香族的:如苯等碳素可构成六节环的有机化合物. ——*n.* 芳香植物;芳香剂,香料. ✽

a·rose [əróuz] [ə`roz] *v.* arise 的过去式.

·**a·round** [əráund] [ə`raund] *adv.* **1** 周围,四方(on every side). **2** 围绕:——*The crowd gathered around to see it.* 大家聚拢过来看个究竟. **3** 回转,环绕(round):——*An aeroplane was flying around and around in the sky.* 有一架飞机在空中盘旋. **4** 到处(here and there):——*travel around* 四处旅行/*walk around* 到处走走. **5** 以圆周计算:——*The pond was 3 miles around.* 绕池塘一圈是3英里. **6**《口语》在近处,在附近(near at hand):——*I think Tom is somewhere around.* 我想汤姆就在这附近.
all around 四处;到处.
have been around 经验丰富的;通世故的.
——*prep.* **1** 沿…绕成一圈,围起来(on or along the circuit of):——*sit around the fire* 围火而坐. **2** 在…周围(on every side of, enveloping):——*with his friends around him* 他的朋友围着他. **3** 在…各处;在…的附近:——*There were public houses all around the town.* 这个镇上到处都有酒吧. **4**《美》在…拐角处(round):——*the post around the corner* 拐角处的邮局. **5**《美》大约在(about):——*He came home around seven o'clock.* 他约在7点钟回到家.

·**a·rouse** [əráuz] [ə`rauz] *vt.* (**-roused; -rousing**) **1** 唤醒,使…起床(awake from sleep):——*She aroused me from my sleep suddenly.* 她突然把我叫醒. **2** 激起(stir up in activity):——*Their insult aroused his lazy spirit.* 受到他们的侮辱,连懒惰的他也振作起精神. **3** 引起,唤起(感情等):——*His miserable figure aroused our sympathy.* 他的惨相

arpeggio/琶音

记法 奏法



引起我们的同情.

A. R. P.《略》air-raid precautions 空袭预防措施.

ar·peg·gi·o [ɑ:pédʒiòu,-dʒou/ɑr-] [ɑr`pɛdʒɪˌo] *n.* (pl. **-os**)〖音乐〗琶音:和弦各音,由下而上用极快的速度依次奏出时,称为琶音. ✽
[意大利语(←*arpeggiare* 弹奏竖琴)]

ar·que·bus [á:kwibəs/ár-] [`ɑrkwɪbəs] *n.* :→ HARQUEBUS.

arr.《略》arrives, arriving, etc.

ar·rack [ǽrək] [`ærək], **a·rak** [ərǽk] [ə`ræk] *n.* 亚力酒:中东等地用椰子和米酿造的一种烈酒.
[阿拉伯语 *arak*]

ar·raign [əréin] [ə`ren] *vt.* **1** 告发,责难(indict, accuse). **2**〖法律〗提讯,传讯(call in question).
ar·ráign·ment *n.*

Ar·ran [ǽrən] [`ærən] 阿兰岛:位于英国苏格兰西南部克莱德(Clyde)湾入口处的岛屿.岛上大部分为山地,可见到巨石文化遗迹的石碑、石冢、环状石群以及丹麦人的遗迹.该岛夏天为避暑胜地,吸引了许多游客.

·**ar·range** [əréindʒ] [ə`rendʒ] *v.* (**-ranged; -ranging**) ——*vt.* **1** 整理,整顿(put in order):——*arrange things on the desk in order* 把桌上的东西整理得井然有序. **2** 商定,约定;安排,准备,筹备:——*arrange the date of the conference* 商定会议的日期.



3 调停(settle):——*arrange the quarrel among them* 调停他们之间的争执. **4**〖音乐〗改编. **5** 改编,改写(adapt):——*arrange the novel for the stage* 把小说改编成舞台剧.
——*vi.* **1** 作安排,准备〈*for*〉:——*arrange for the athletic meeting* 筹备运动会. **2**(和某人)商定,约定〈*with*〉.

·**ar·range·ment** [əréindʒmənt] [ə`rendʒmənt] *n.* **1** 排列,布置;整理,整顿:——*the arrangement of the chairs* 椅子的排列/ *flower arrangement* 插花. **2** 布置[排列]的东西(thing arranged). **3** 约定,商定,解决(settlement):——*come to an arrangement with him* 和他商定办法. **4** [pl.]安排,准备工作:——*make arrangements for the meeting* 为会议做准备工作. **5**〖音乐〗改编(曲). **6**(小说等的)改编,改写.

ar·rant [ǽrənt] [`ærənt] *adj.* **1** 完全的(downright). **2** 恶名昭彰的,声名狼藉的(notorious).

ar·ras[1] [ǽrəs] [`ærəs] *n.* **1** 阿拉斯织锦:一种有美丽花纹的豪华织锦. **2** 阿拉斯织锦挂毯.
[源于 Arras[2]]

Ar·ras[2] [ærá:s,ǽrəs] [æ`rɑs,`ærəs] 阿拉斯:法国东北部城市,铁路集结点,13～16世纪因产阿拉斯织锦而闻名.同时也是农产品集散地,并有食品工业和机械工业.

ar·ray [əréi] [ə`re] *vt.* **1** 装饰,打扮(dress). **2** 部署,配置(兵力)(marshal). ——*n.* **1**《诗》衣服,服装(dress). **2** 整齐的一批,显眼的一系列(imposing series);(军队的)整列,排列(martial order). **3**〖数学〗数组,阵列. **4**〖无线电〗天线阵(assembly of aerials).

ar·rear [əríə/əríər] [ə`rɪr] *n.* [通常 pl.] **1** 拖延的事情(what remains undone). **2** 拖欠的债务,应付却未付之款(outstanding debts).
in arrear(s) 迟延,拖延(behindhand).
ar·réar·age *n.* 迟延,延滞.

·**ar·rest** [ərést] [ə`rɛst] *vt.* **1** 逮捕,拘捕,拘留(seize esp. by legal authority):——*The police arrested him for [on a charge of] murder.* 警方以谋杀罪名逮捕了他. **2** 吸引(注意)(catch);吸引…的注意(catch attention of):——*arrest her attention* 吸引她的注意. **3** 制止(行动、进行等),阻止(stop):——*arrest their violent advance* 阻止他们猛进.
arrest judgement〖法律〗暂缓判决.
——*n.* **1** 逮捕,拘捕:——*Many arrests were made this time.* 这次逮捕了好多人. **2** 阻止,阻碍,抑制:——*The general strike resulted in arrest.* 大罢工结果没有发生.
under arrest 被捕的,在押的.

ar·rest·a·ble [əréstəbl] [ə`rɛstəbl] *adj.* 可抑制的.
ar·rest·a·ble dis·ease 可以抑制恶化的疾病.

arrowhead/慈菇

叶根生,呈箭头状,有明显的叶脉.夏日开白色的花.

ar·rest·a·ble of·fence 〖法律〗即使没有逮捕令也可逮捕的罪行.

ar·rest·er [əréstə/-ər] [ə'rɛstə] *n.* **1** 逮捕者. **2** 〖机〗制动装置(attachment for bringing an object to a stop).

Ar·rhe·ni·us [æréiniəs] [æ'reniəs] **Svante August~** 阿伦尼乌斯(1859~1927):瑞典物理化学家. 1903 年因提出电解质的电离学说而获得诺贝尔化学奖.

ar·ri·ère-pen·sée [æriɛəpɑ:ŋséi/-ɛər-] [ˌærɪɛr-pɑ̃'se] *n.* **1** 隐藏在心里的想法,秘而不宣的动机(ulterior motive). **2** 心中的秘密(mental reservation). [法语]

ar·ris [æris] [ˈærɪs] *n.* 〖建〗尖脊,棱(角)(→图 ORDER). **arris gutter** V 形檐槽. **arris rail** 斜材.

·**ar·ri·val** [əráivəl] [ə'raɪvl] *n.* **1** 到达(←→ *departure*);出现(appearance upon scene):——*on arrival home* 一回到家即…. **2** 到达的人[物]:——*new arrivals* 新到的人[东西]. **3** (亦作 **new arrival**)《口语》新生儿(new-born child):——*The new arrival was a boy.* 新生儿是个男孩.

:**ar·rive** [əráiv] [ə'raɪv] *vi.* (**-rived**;**-riving**) **1** 到达,抵达〈*at, in, on, upon*〉(←→ *depart*);(东西)送达(be brought):——*arrive at the hotel* 到达饭店/ *arrive in London* 抵达伦敦. **2** 达到(某一年龄),得出(结论)〈*at*〉:——*arrive at a conclusion* 得出结论. **3** (时候)来临(come):——*At last the time has arrived for me to part from you.* 和你分手的时候终于到了. **4** 赢得名声,确立地位(establish one's reputation or position):——*He has arrived in the political world now.* 现在在政坛上,他已经是位举足轻重的人物了.

ar·ri·viste [æri:ví:st] [ˌærɪ'vist] *n.* 野心家,一心一意求成功的人(person determined to 'arrive' or succeed). [法语]

ar·ro·gant [ǽrəgənt] [ˈærəgənt] *adj.* 傲慢的,自大的(overbearing, presumptuous).
ár·ro·gant·ly *adj.* **ár·ro·gance** *n.*

ar·ro·gate [ǽrəgèit] [ˈærəˌget] *vt.* **1** 僭称,僭取(claim unduly). **2** 不当地将…归属于(attribute unjustly)〈*to*〉. **àr·ro·gá·tion** *n.*

ar·ron·disse·ment [ærɔndí:smɑ:ŋ] [ˌærɑn-'dismɑŋ] *n.* (法国的)郡;省以下的最大行政单位. [法语,原意为"成圆形"]

·**ar·row** [ǽrou] [ˈæro] *n.* **1** 箭,矢:——*Time flies like an arrow.* 《谚》光阴似箭. **2** (表示方向等的)箭号. **3** 箭形物:——*arrows of lightning* 闪电.
árrowhèad (*n.*)(1)箭头. (2)〖植〗慈菇(*Sagittaria sagittifolia*):慈菇属水生植物. 叶成箭头状,生长在沼泽或水流缓慢的河里. ✽
árrowròot (*n.*)(1)〖植〗竹芋(*Maranta arundinacea*):一种热带产竹芋属(*Maranta*)植物. 由根茎中可采淀粉,供病人食用等. (2)竹芋粉.

arse [ɑ:s/ɑrs] [ɑrs], **ass** [ɑ:s, æs/æs] [æs] *n.* 《鄙》屁股,臀部(buttocks, rump).

ar·se·nal [ɑ́:sənəl/ɑ́r-] [ˈɑrsn̩əl] *n.* 军火库;兵工厂. [阿拉伯语 *dār aṣ-ṣinā'a*(工厂,给军舰装配仪器的地方)]

ar·se·nic [*n.* ɑ́:sənik/ɑ́r-;*adj.* ɑ:sénik/ɑr-] [*n.* ɑ̀rsn̩ɪk;*adj.* ɑr'sɛnɪk] *n.* **1** 〖化〗砷:一种易碎的铁灰色非金属元素,元素符号 As, 原子序数 33, 原子量 74.922. **2** 砒霜:三氧化二砷(arsenic trioxide)的俗称,是一种具有剧毒的白色粉末,常用作农药.
——*adj.* 砷的;〖化〗五价砷化合物的.
ar·sén·i·cal *adj.*
[希腊语 *arsenikon*(雄黄)←阿拉伯语 *az-zirnīk*]

ar·se·ni·ous [ɑ:sí:niəs/ɑr-] [ɑr'siniəs] *adj.* 〖化〗含三价砷的(containing arsenic in trivalent form).

ar·sine [ɑ:sí:n/ɑr-] [ɑr'sin] *n.* 〖化〗**1** 砷化三氢(AsH_3):无色、具有引火性的有毒气体,有蒜臭味. 溶于常温水中,点火燃烧会发出蓝白色火焰,产生砒霜. **2** 胂:砷化氢的烷基衍生物的通称.

ar·sis [ɑ́:sis/ɑ́r-] [ˈɑrsɪs] *n.* (*pl.* **-ses** [-si:z] [-siz])〖诗体〗(音步中的)强音节(accented syllable in a metrical foot)(←→ *thesis*).

ar·son [ɑ́:sən/ɑ́r-] [ˈɑrsn̩] *n.* 〖法律〗纵火(罪)(wilful setting on fire of houses or other property).

·**art** [ɑ:t/ɑrt] [ɑrt] *n.* **1** 艺术;美术:——*art for art's sake* 为艺术而艺术,艺术至上主义/ *a work of art* 艺术品. **2** 技术,技巧,窍门:——*the art of dyeing* 染色技术/ *the art of being well dressed* 穿着得体的技巧. **3** (对天然、自然而言的)人工,人为(human skill):——*the beauty of art* 人工美. **4** [pl.](大学的)文科. ▶ 尤指和 science 区别的文学、语言学、音乐、历史等. **5** 策略,奸诈,狡猾(cunning):——*arts and wiles of politics* 政治的诡谲. **6** [作形容词用]美术的,艺术的:——*a famous art critic* 一位著名的美术评论家/ *an art school* 艺术学校.
applied arts 应用美术. **Arts Council of Great Britain** 大不列颠艺术委员会:为促进艺术的综合发展而于 1945 年成立的组织. **Bachelor of Arts** 文学士. **decorative arts** 装潢艺术. **fine arts**(1)(绘画、建筑、雕刻、工艺等)造型艺术. (2)(包含音乐、诗歌、戏剧、舞蹈等的)艺术. **liberal arts** 文科. **Master of Arts** 文科硕士. [拉丁语 *ars*(技术)]

Ar·ta·xer·xes [ɑ̀:təzə́:ksi:z/ɑ̀rtəzə́:rksi:z] [ˌɑrtə-'zə-ksiz] 阿尔塔薛西斯(古代两位波斯王的名字). **1** **Artaxerxes Ⅰ** 阿尔塔薛西斯一世:薛西斯一世(**Xerxes Ⅰ**)的儿子,在位期间公元前 464~前 424. **2** **Artaxerxes Ⅱ** 阿尔塔薛西斯二世:大流士二世(**Darius Ⅱ**)的儿子,在位期间公元前 404~前 358.

ar·te·fact, ar·ti- [ɑ́:tifæ̀kt/ɑ́r-] [ˈɑrtɪˌfækt] *n.* **1** 人工制品(man-made object). **2** 〖考古〗(对自然遗物而言的)史前古器物. **3** 〖生物〗矫作物:本来不存在于生物体内、经由实验或试剂等人工处理后而产生于生物体内之物.

Ar·te·mis [ɑ́:timis/ɑ́r-] [ˈɑrtəməs] 〖希腊神话〗阿尔特弥斯:司纯洁和狩猎的女神,是宙斯(Zeus)和勒托(Leto)的女儿,也是阿波罗(Apollo)的孪生妹妹. 有时将其与月之女神塞勒涅(Selene)和罗马神话中的戴安娜(DIANA)视为同一人.

ar·te·ri·al [ɑ:tíəriəl/ɑr-] [ɑr'tɪriəl] *adj.* 〖解〗动脉的(of an artery),动脉状的(of the nature of an artery). **arterial road** 主要道路,干道.

ar·te·ri·al·ize, -ise [ɑ:tíəriəlàiz/ɑr-] [ɑr-'tɪriəlˌaɪz] *vt.* **1** 〖生理〗(通过肺输送氧气而)把(静脉血)变成动脉血. **2** 为…提供干道的系统(furnish with an arterial system).
ar·tè·ri·al·i·zá·tion, -sá- *n.*

ar·te·ri·ole [ɑ:tíərioùl/ɑr-] [ɑr'tɪrɪˌol] *n.* 〖解〗小动脉(small artery).

ar·te·ri·o·scle·ro·sis [ɑ:tìəriouskliəróusis/ɑr-] [ɑrˌtɪrɪˌosklɪ'rosɪs] *n.* (*pl.* **-roses** [-róusi:z][-rosiz])〖医〗动脉硬化(症)(hardening of the walls of the arteries).

ar·ter·y [ɑ́:təri/ɑ́r-] [ˈɑrtərɪ] *n.* **1** 〖解〗动脉(→图 BLOOD). **2** 干线;主要渠道;交通孔道.

ar·te·sian well [ɑ:tí:ʒən/ɑr-] [ɑr'tiʒən] 自流井:地下水在天然压力下流出的人工泉(→图 WELL[1])✽
[因法国 *Artois* 地方多此种井,故名]


art·ful [ɑ́:tfəl/ɑ́r-] [ˈɑrtfəl] *adj.* 狡猾的,诡诈的(cunning, crafty).

ar·thri·tis [ɑ:θráitis/ɑr-] [ɑr'θraɪtɪs] *n.* 〖医〗关节炎(inflammation of the joints).
ar·thrit·ic [ɑ:θrítik/-ɑr] [ɑr'θrɪtɪk] *adj.*

ar·thro·pod [ɑ́:θrəpɔ̀d/ɑ́rθrəpɑ̀d] [ˈɑrθrəˌpɑd] *n.* 节肢动物:动物各门中,种类最多的节肢动物门(Arthropoda)动物的总称,如昆虫类(insects)、蜘蛛类(arachnids)、多足类(myriapods)、甲壳类(crustaceans)、三叶虫类(trilobites)等,此种动物体外由许多体节构成,表面覆有一层坚硬的外骨骼. ✽

arthropod/节肢动物
种类繁多,小自壁虱,大至椰蟹,约占全部动物的 3/4. 图为万年笔马陆,体长约 10 厘米.





artesian well/自流井
掘一比地下水面低的井,就会像图中一样,涌出受压水来.

Ar·thur[1] [ɑ́:θə/ɑ́rθər] [ˋɑrθɚ] 亚瑟:不列颠传说中的国王,可能是活跃于5世纪~6世纪左右的将军或领导人物.他是不列颠王尤萨·彭德拉康(Uther-Pendragon)和伊甘(Igerne)所生,15岁即位为不列颠王,并和圭妮维尔(Guinevere)结婚.在卡尔烈恩·昂·厄斯克(Caerleon-on-Usk)建立王朝,有一批不分席位高低的护从,称为圆桌骑士(the Knights of the Round Table).

Ar·thu·ri·an [ɑ:θjúəriən/ɑrθjúər-] [ɑrˋθjurɪən] *adj.*


Arthur's Seat 亚瑟王的座椅:英国苏格兰爱丁堡(Edinburgh)东侧的山丘,山顶附近塌陷成一鞍状.

Ar·thur[2] [ɑ́:θə/ɑ́rθər] [ˋɑrθɚ] **Prince~, Duke of Brittany** 亚瑟(1187~1203):英王亨利二世(Henry Ⅱ)的孙子,叔父理查一世(Richard Ⅰ)宣布他为王位继承者,但另一叔父约翰(John)却自称拥有继承权.在英法战争时被捕,后在鲁昂(Rouen)被叔父约翰暗杀.

Ar·thur[3] [ɑ́:θə/ɑ́rθər] [ˋɑrθɚ] **Chester Alan~** 阿瑟(1830~1886):美国政治家、法学家、军人.曾参加南北战争,是美国第21任总统(1881~1885).

ar·tic [ɑ́:tik/ɑ́r-] [ˋɑrtɪk] *n.* 《口语》铰接式卡车(articulated lorry).

ar·ti·choke [ɑ́:titʃòuk/ɑ́r-] [ˋɑrtɪˌtʃok] *n.* **1** 朝鲜蓟(*Cynara scolymus*):菊科朝鲜蓟属多年生草本植物,其花托和总苞的基部可食用. ✲ **2** (亦作 **Jerusalem artichoke**) 菊芋(*Helianthus tuberosus*):菊科向日葵属多年生草本植物,块茎可食用.
[意大利语 *articiocco* ← 阿拉伯语 *alkar sūfa*. Jerusalem 是意大利语 *girasole*(向日葵)的转讹]



artichoke/朝鲜蓟
原产于欧洲,多栽培作观赏用,亦可食.(左)



arum lily/野芋
根茎发达,栽培作观赏用,在非洲有8个品种.(右)

ar·ti·cle [ɑ́:tikl/ɑ́r-] [ˋɑrtɪkl] *n.* **1** (报纸等上的)文章,论文:——*a leading* [*an editorial*] *article* (报纸上的)社论. **2** (条约、契约等的)条款,条文(separate clause);章程,契约:——*Article 25 of the Constitution* 宪法第25条/ *the articles of partnership* 合伙契约. **3** 货物,物品,商品;(同类物品中的)一个,一种:——*domestic articles* 家庭用品/ *articles for Christmas presents* 圣诞礼品. **4** 〖语法〗冠词. ——*vt.* **1** 逐条陈述;列举(罪状). **2** 定约收…为学徒.
definite article 定冠词(the).
indefinite article 不定冠词(a, an).


ar·tic·u·lar [ɑ:tíkjulə/ɑrtíkjulər] [ɑrˋtɪkjələ] *adj.* 关节的(of the joints)

ar·tic·u·late [*adj.* ɑ:tíkjulit/ɑr-; *v.* -lèit][*adj.* ɑrˋtɪkjəlɪt; *v.* -ˌlet] *adj.* **1** 〖动〗有关节的(having joints). **2** (音节或单词)可以明白区别的,明确的(distinctly jointed, distinguishable). **3** 善于表达的(able to express oneself well). **4** 发音清晰的,明白的(clearly defined).
——*vt.* **1** [通常用被动语态]以关节连接(connect by joints). **2** 清楚地表达(自己的意见、想法). **3** 清晰地吐(字),清晰地发(音)(divide into words, pronounce distinctly).
——*vi.* **1** 清楚地讲话(speak distinctly). **2** 以关节连接.
ar·tíc·u·la·to·ry [-lətəri/-lətɔ̀:ri] [-ləˌtorɪ] *adj.*
articulated lorry 铰接式卡车.


ar·tic·u·la·tion [ɑ:tìkjuléiʃən/ɑr-][ɑrˌtɪkjəˋleʃən] *n.* **1** 清楚的发音[讲话](articulate utterance, speech). **2** 接合,连接(jointing). **3** 〖语音〗发音.

ar·ti·fact [ɑ́:tifæ̀kt/ɑ́r-] [ˋɑrtɪˌfækt] *n.* :→ARTEFACT.


ar·ti·fice [ɑ́:tifis/ɑ́r-] [ˋɑrtəfɪs] *n.* **1** 诡计(device);狡诈,狡猾(cunning). **2** 技巧(skill):——*She displayed a great deal of artifice in decorating her living room.* 她所布置的客厅,充分地表现出她的巧思.
ar·tíf·i·cer *n.* **1** 技工(craftsman). **2** (海军的)技术兵(mechanic).



artificial hand 假手
利用增幅器扩大手臂末梢神经传送的微小电刺激,再利用马达将它传达于手指,而使手指灵敏的活动.



1



2



3

art nouveau /新艺术

约 1890～1910 年间流行于欧洲和美国的一种装饰艺术风格，主要表现于建筑、室内装饰和插图艺术，以曲折有致的线条为其特色. 虽然因为这种艺术风格欠缺建筑的坚固性与功能等的合理性而衰退，但它否定了历史主义、传统主义，故仍可视为现代美术的先驱. 代表人物有：比利时的费尔德(Henry van de Velde，1863～1957)、奥太(Victor Horta，1861～1974)，法国的格里马尔(Hector Grimard，1867～1942)、加莱(Emile Galle，1846～1904)，英国的麦金托什(Charles Rennie Mackintosh，1868～1928).

1 麦金托什为法国咖啡屋画的装饰壁画.

2 瓦格纳(Otto Wagner，1841～1918)设计的维也纳马久利卡家的楼梯.

3 加莱制作的樱草纹花瓶(1892).

·**ar·ti·fi·cial** [ɑ̀:tifíʃəl/ɑ̀r-] [ˌartəˈfɪʃəl] *adj.* **1** 人工的，人造的，人为的(produced by art，not natural)，假的(not real)：—*an artificial flower* 人造花/ *an artificial hand* 假手. ✽/ *an artificial satellite* 人造卫星. **2** 不自然的，做作的，假装的：—*artificial tears* 假哭/ *see through his artificial manner* 看穿他的虚情假义.

àr·ti·fí·cial·ly *adv.* **àr·ti·fi·ci·ál·i·ty** *n.* **1** 人工，人为；不自然，做作. **2** 人造品，人工品.

artificial horizon (1)假地平，人工地平：为测量宇宙天体的高度，而使用的水平反射面. (2)〖空〗人工地平仪：测量飞行器与水平面相对倾斜度的仪器. **artificial insemination** 人工授精. **artificial language** (尤指可作为国际语言的)人造语言. **artificial rain** 人造雨：在云层里散布碎干冰或碘化银等，使凝结降雨或降雪. **artificial respiration** ：→ RESPIRATION. **artificial silk** ：→RAYON.

ar·til·ler·y [ɑ:tíləri/ɑr-] [ɑrˈtɪlərɪ] *n.* **1** [集合名词]火炮，大炮(cannon，ordnance). **2** 炮兵部队.

ar·tíl·ler·ist *n.* = artilleryman.

artílleryman (*n.*)炮兵，炮手(gunner).

ar·ti·san [ɑ̀:tizǽn，ɑ́:tizən/ɑ́rtizən] [ˈɑrtəzn̩] *n.* 手艺人，工匠(mechanic，handicraftsman).

·**art·ist** [ɑ́:tist/ɑ́rt-] [ˈɑrtɪst] *n.* **1** 艺术家，(尤指)画家：—*a true artist* 真正的艺术家/ *a lady artist* 女画家. **2** 能手，大师，高手：—*an artist in words* 语言大师. **3** 艺人.

árt·ist·ry *n.* 艺术才能，艺术技巧.

ar·tiste [ɑ:tí:st/ɑr-] [ɑrˈtist] *n.* 艺人(professional entertainer).

·**ar·tis·tic** [ɑ:tístik/ɑr-] [ɑrˈtɪstɪk] *adj.* **1** 艺术的，精美的，精彩的：—*an artistic display of flowers* 精彩的花展. **2** 艺术家的：—*the artistic temperament* 艺术家的气质. **3** 有鉴赏力的；有艺术才能的. **ar·tís·ti·cal·ly** *adv.*

art·less [ɑ́:tlis/ɑ́rt-] [ˈɑrtlɪs] *adj.* **1** 率直的，不加修饰的，简单的(guileless，simple). **2** 缺乏艺术性的，粗糙的(lacking art，crude).

árt·less·ly *adv.* **árt·less·ness** *n.*

art nou·veau [ɑ́:t nu:vóu/ɑrt] [ˌɑrt nuˈvo]〖美术〗新艺术：流行于 1890～1910 年左右的一种新装饰艺术风格. 以花或常春藤等自然流动的曲线为主题来表现新的造型. 此名源自画商宾(Bing)在巴黎所开的店名. ✽[法语，"新艺术"之意]

Ar·tois [ɑ́:twɑ:/ɑ́r-] [ˈɑrtwɑ] 阿图瓦：法国东北部一省，自古以来就十分繁荣.

art un·ion 《澳·新西兰》(大规模的)抽彩给奖法. ▶ 原来以美术作品为奖品，现则改为奖金.

art·y [ɑ́:ti/ɑ́rti] [ˈɑrtɪ] *adj.* 《口语》装作爱好艺术的(having artistic pretensions).

ar·um [ɛ́ərəm] [ˈɛrəm] *n.* 海芋：天南星科海芋属(*Arum*)植物的通称. 有白星海芋(cuckoopint，lords and ladies)等(→图 INFLORESCENCE).

arum lily 野芋：天南星科野芋属(*Zantedeschia*)植物的通称. 特指野芋(*Z. aethiopica*). 其花大都用于装饰祭坛. ✽

A·run·ta [ərʌ́ntə] [əˈrʌntə]：→ ARANDA.

ar·vo [ɑ́:vou/ɑ́r-] [ˈɑrvo] *n.* 《澳俗》午后(afternoon).



A. R. W. S. 《略》Associate of the Royal Society of Painters in Water-colours 英国水彩画家协会准会员.

-a·ry [-əri,-ɛəri] [-ərɪ,-ɛrɪ] *suf.* 1 [形容词后缀]"关系"、"所属"之意(例 *contrary*, *primary*). 2 [名词后缀]"从事…的人"、"与…有关的场所"之意(例 *dictionary*).

Ar·y·an [ɛəriən] [ɛrɪən] *adj.* 1《古》印欧语系的(Indo-European);印度—伊朗语族的(Indo-Iranian). 2 雅利安人的. 3 (纳粹主义中)非犹太民族的白人的. —*n.* 1《古》印欧语系;印度-伊朗语族. 2〖民族学〗雅利安人;说印欧语的民族. 3 (纳粹主义中)非犹太民族的白人.
[源于梵文 *ārya*(高贵). 从"贵族(BRAHMAN)"到"Brahman 之神的全体崇拜者",进而指"该民族、地域",也就是表东波斯之意]

ar·y·bal·los [æribæləs][ærɪbæləs](pl. **-loi**) *n.*〖古希腊〗细颈圆形油瓶(globular oil-flask with a narrow neck).

:as[1] [əz;(强)æz] [əz;(强)æz] *conj.* 1 [表时间]做…的时候,在…的同时(▶ 比 when 更具有同时性):—*It struck me as I was speaking.* 我正说着话的时候,突然想起了那件事./ *She wept as she spoke.* 她边说边哭./ *As we climbed higher, it got colder.* 我们爬得愈高就愈冷.
2 [表状态]像…,如…:—*Do as you like.* 照你喜欢的去做.
3 [表原因、理由]因为…:—*As I was tired, I went to bed earlier than usual.* 我因为累了,比平时提早上床睡觉.
4 [表比较][用于 as... as... 的句型]和…相同,相等:—*I am as tall as he (is).* 我和他一般高[▶ (i)前面的 as 是副词. (ii)在口语中 as 后面的人称代词可以用宾格.]—*She is as tall as me.* 她和我一样高./ *I love Tom as much as she (loves him).* 我爱汤姆就像她(爱汤姆)一样.
5 [表结果、程度][用于 so ... as to do 的句型]以至于…:—*I ran so fast as to be in time for the train.* 我跑得很快,赶上了这班火车./ *He is not so stupid as to do such a thing.* 他不会傻得去做这种事情.
6 [表目的][用于 so as to *do* 的句型]为了…,以便…:—*I got up early so as to catch the 6:30 express.* 为了赶 6 点半的快车,我起得很早.
7 [表让步]虽然…(though):—*Young as he is, he is wise.* 他虽然年轻,但很聪明/ *Child as he was, he could understand it.* 他虽然是个孩子,但能理解这事.(▶ as 前面的名词不加冠词)/*Try as he would, he could not move the rock.* 不论他怎么尝试都无法移动这块石头.
8 [修饰前面的名词]依…(所言):—*His speech as reported by the journal is worth reading.* 他的演说正如这本杂志所报道的那样,值得一读.
—*adv.* 和…同样,相同:—*She is as young (as I).* 她(和我)一样年轻./ *It is twice as big (as that).* 这个是(那个)的两倍大(▶ 前面的 as 是副词,后面的 as 是连接词).
—*pron.* [关系代词] 1 [以 such, as, the same 作先行词]…样的人[事物]:—*You should not associate with such a man as he (is).* 你不应该和他这样的男人交往./ *She has the same trouble as you (have).* 她和你有相同的烦恼. 2 [非限定用法,以主句作先行词]这一事实,那一情况:—*He was an Italian, as we perceived from his accent.* 我们从他的口音就知道他是个意大利人.
—*prep.* 1 作为,担任:—*She is famous as a singer.* 她是位有名的歌手./ *His career as a statesman was gorgeous.* 他的政治家生涯赫赫显耀(▶ as 后面的名词表示职务、官职等时通常不加冠词).
2 例如:—*Some animals, as pandas and koalas, are rare animals.* 有些动物,例如熊猫、树袋熊等是稀有动物. 3 [接在 regard, give up 等特定动词的后面]当作:—*I regard him as my teacher.* 我把他当作我的老师./ *She treated me as a child.* 她把我当小孩看待.
as above 如上.
as … as any 不输给任何人[事]:—*He was as brave as any man.* 他的勇敢不亚于任何人.
as … as one can = as … as possible 尽可能地…:—*He swam as fast as he could [possible].* 他尽可能地快游.

ascidian/海鞘
无脊椎动物中最高等者,栖息在海岸边,雌雄同体.

as … as can be 非常(very):—*He is as poor as can be.* 他非常贫穷.
as … as ever (1)[后接过去式]前所未有的:—*He is as great a painter as ever lived.* 他是位前所未有的伟大画家. (2)不变的:—*She is as diligent as ever.* 她仍旧很勤奋.
as before 如前,不变的.
as [so] far as 远到… 直到…;到某个限度:—*He went as far as Paris by plane.* 他搭机直搭到巴黎.
as for… 关于… 提及…:—*As for me, I like jazz.* 至于我,则喜欢爵士乐.
as from 从(某一日期)起(on and after).
as if = as though 好像:—*He talks [talked] as if he were drunk.* 他说话的样子好像是喝醉了(▶ as if, as though 从句中原则上用虚拟过去时或过去完成时)./*He seemed as if he were [had been] ill.* 他看起来好像是病了./ *It looks as if it is going to rain.* 天气看起来好像要下雨的样子(▶ 口语中用直陈式)./*As if you didn't know!* 好像你不知道似的(其实你知道)./ *He made a move as if to hit me.* 他做出好像要打我的动作.
as it is (1)[接于虚拟语气的从句之后]事实上:—*I thought she would come earlier, but, as it is, she hasn't come yet.* 我本以为她会提早来,但事实上她还没有来. (2)[置于句中或句尾]按照现状,保持原样:—*The law, as it is, is too severe on them.* 照现状看来,法律对他们是太严厉了./*Leave it as it is.* 请保持原状.
as it were 宛如,好像是(so to speak).
as [so] long as (1)只要…:—*You may stay here as [so] long as you are quiet.* 你可以留在这儿,只要你保持安静. (2)在…的时候.
as of (1)截至…:—*the population of Japan as of Jan. 1, 1982* 截至 1982 年 1 月 1 日的日本人口. (2)《美》自…起(as from).

as though = as if.
as to[用于句中]关于…(about).
as well as… (1)和…一样. (2)不仅…:——*The mother as well as her children has come.* 这位母亲和她的小孩都已经来了.
as yet 尚未:——*He hasn't come back as yet.* 他还没回来.
[和 also 同词源,原意是"诚如"之意]

as² [æs] [æs] *n.* (pl. **asses**) 阿斯:古罗马铜币,原来有 12 盎司重(约 340 克),最后变成只有 1/2 盎司重(约 14 克).

A. S. 《略》 Anglo-Saxon 盎格鲁-撒克逊族.

as·a·f(o)et·i·da [æ̀səfíːtidə] [ˌæsəˋfitɪdə] *n.* 〖化〗阿魏:采自伞形科阿魏属(*Ferula*)植物的树脂,具有强烈的蒜味和苦味,可作药用.
[中世纪拉丁语,"臭树脂"之意. *asa*(树脂)是源于波斯语 *aza*]

As·a·ph [ǽsəf, éis-] [ˋæsəf, ˋes-] St. ~ 圣阿瑟夫(? ~596?):英国威尔士圣人,利尔涅魏(Llanelwy)修道院院长,第一任圣阿瑟夫主教. 纪念日为 5 月 1 日.

as·bes·tos [æzbéstəs, æs-] [æzˋbɛstəs, æs-] *n.* 〖矿物〗石棉:白色或灰色的纤维状矿物,主要由钙和镁的硅酸盐组成,是一种耐热性纤维,常用于制造防火布、隔热材料等.
[希腊语,"不易熄灭的"之意]

as·cend [əsénd] [əˋsɛnd] *vi.* **1** 登高,上扬,上升(go or come up, rise)(←→*descend*):——*The balloon ascended higher and higher.* 气球愈升愈高. **2** (道路)向上高起:——*an ascending road* 上坡路. ——*vt.* 攀登(mount, climb):——*I cannot ascend high mountains.* 我不能爬高山.
ascend the throne 即王位(become king or queen).

as·cend·an·cy, -en·cy [əséndənsi] [əˋsɛndənsɪ] *n.* 支配,优势(dominant control, powerful influence).

as·cend·ant, -ent [əséndənt] [əˋsɛndənt] *adj.* **1** 上升的(rising);〖天文〗向天顶上升的(rising towards the zenith). **2** 〖占星〗继续由东方地平线上升着的. **3** 支配的,优势的(predominant).
——*n.* **1** 优势,支配地位. **2** 〖占星〗星位:在某人诞生等特定时刻,由东方地平线上升的黄道上的点,或代表其位置的黄道十二宫的星座.

as·cend·er [əséndə/-ər] [əˋsɛndɚ] *n.* **1** 上升的人[物]. **2** 〖印刷〗高字母(b, d, f, h 等)比短字母(a, c, e, m 等)高出的部分(→图 TYPE).

as·cen·sion [əsénʃən] [əˋsɛnʃən] *n.* **1** 上升(ascent). **2** [the A-]耶稣升天. **3** 天体的上升(rising of a celestial body).
Ascension Day 耶稣升天节:复活节后第六个星期四.

As·cen·sion Is·land 阿森松岛:非洲南大西洋上的英属小岛,1501 年的耶稣升天节(Ascension Day)那一天为葡萄牙人发现,但直到 1815 年英军在该岛设置要塞以前一直是座无人岛.

as·cent [əsént] [əˋsɛnt] *n.* **1** 上升,升起(ascending, rising). **2** 上坡路,上坡(upward path or slope).

as·cer·tain [æ̀sətéin/æ̀sər-] [ˌæsɚˋten] *vt.* 查明,弄清(find out).
às·cer·táin·a·ble *adj.*
às·cer·táin·ment *n.*

as·cet·ic [əsétik] [əˋsɛtɪk] *adj.* 禁欲的,严格克己的(severely abstinent, austere). ——*n.* **1** 禁欲主义者,苦行僧(one who practises severe self-discipline). **2** 〖教会史〗遁世修道者. **as·cét·i·cal** *adj.*
as·cét·i·cal·ly *adv.* **as·cét·i·cìsm** *n.*
[希腊语 *askētikos*(*askētēs* 修业者的形容词形式)]

As·cham [ǽskəm] [ˋæskəm] **Roger ~** 阿谢姆(1515~1568):英国学者,曾任伊丽莎白(Elizabeth)公主的希腊语和拉丁语教师. 写过一篇关于少年教育问题的论文《校长》(*The Scholemaster*).

as·cid·i·an [əsídiən] [əˋsɪdɪən] *n.* 〖动〗海鞘:原索动物门海鞘类的通称. ✽
[近代拉丁语←希腊语 *askidion*(*askos* 皮袋的指小词)]

as·cle·pi·ad [æsklíːpiæd] [æˋsklipɪˌæd] *n.* 〖古典诗体〗阿斯克列皮阿德斯诗体:把 2~3 的扬抑抑扬格(choriambs)接续在扬扬格(spondee)后面,最后以抑扬格(iambus)结束的抒情诗或悲剧的韵律.
[源于创始人阿斯克列皮阿德斯(*Asclepiades*)之名]

As·cle·pi·a·des [æsklíːpiədiːz] [æˋsklipɪəˌdiz] 阿斯克列皮阿德斯:公元前 290 年左右希腊的警句、讽刺诗诗人.

As·cle·pi·us [æsklíːpiəs] [æˋsklipɪəs] 〖希腊神话〗阿斯克勒庇俄斯:医药之神,手上总是拿着一根盘绕着蛇的手杖.

as·co·my·cete [æ̀skəmáisiːt] [ˌæskəmaɪˋsit] *n.* 〖植〗子囊菌类:具有子囊的菌类的通称. 如蘑菇等(→图 FUNGUS).

a·scor·bic acid [əskɔ́ːbik/əskɔ́r-] [əˋskɔrbɪk-] 〖生化学〗抗坏血酸,维他命 C:尤指含在新鲜水果、蔬菜里的水溶性维他命. 可预防或治疗坏血病.

as·co·spore [ǽskəspɔ̀ː/-spɔ̀r] [ˋæskəˌspɔr] *n.* 〖植〗子囊孢子(spore developed in an ascus):真菌门中子囊菌纲子囊里所产生的孢子,植物学上称子囊孢子. 一般呈椭圆形、单细胞;少数种类呈针形或其他形状,有时为多细胞.

As·cot [ǽskət] [ˋæskət] 阿斯科特:英国英格兰南部伯克郡(Berkshire)一村庄.
Ascot Heath 阿斯科特举行赛马的地方,多石南.
Ascot Week 阿斯科特赛马周:于每年 6 月的第二个礼拜举行赛马会,始于 1711 年安妮(Anne)女王之时.

as·cribe [əskráib] [əˋskraɪb] *vt.* **1** 把…归因于(attribute, impute)〈*to*〉. **2** 把…归属于(consider as belonging)〈*to*〉.
as·crip·tion [əskrípʃən] [əˋskrɪpʃən] *n.* **1** 归因;归属. **2** 赞美上帝之词:礼拜终了时,信徒们所说的一切荣耀归于上帝等.

as·cus [ǽskəs] [ˋæskəs] *n.* (pl. **asci** [ǽsai] [ˋæsaɪ]) 〖植〗子囊:一种呈圆形或细长的囊状器官,内含有子囊菌类的孢子(→图 LICHEN).


as·dic [ǽzdik] [ˋæzdɪk] *n.* 潜水艇探测器:一种音响探测装置,可探知水下面的物体. ✽
[Anti-Submarine Detection Investigation Committee(反潜艇侦察调查委员会)的首字母缩合]

A. S. E. 《略》 **1** Associated Society of Engineers 工程师协会. **2** Associate of the Society of Engineers 工程师协会准会员.

a·sep·sis [eisépsis] [eˋsɛpsɪs] *n.* **1** 无菌(absence of sepsis or of harmful bacteria). **2** 〖医〗无菌法(aseptic method in surgery).

a·sep·tic [eiséptik] [eˋsɛptɪk] *adj.* 无菌的(free from sepsis);消过毒的(sterilized);无菌法的.

a·sex·u·al [eiséksjuə/-ʃuəl] [eˋsɛkʃuəl] *adj.* 〖生物〗无性的,无性别区分的(not sexual, without sex).
asèxuálity *n.*
asexual generation 〖生物〗无性世代:不经由配偶因子的结合,而实施无性生殖的世代.



Rotating Disc Display of Echo Sounder
回音测深仪连续记录显示盘

Cathode Ray Display of Submarine Detector
潜水艇测深仪阴极射线(布劳恩管方位测定仪)显示的影像

asdic/潜水艇探测器
利用超声波从海底反射回来所需的时间可测知潜水艇的位置. 船底装有两个可发出声波的装置,经由中央部发出的声波指向,可测知水深,并显示在连续记录盘上. 另一个装置是扫描器,把探知的潜水艇表示在布劳恩(Braun)管上. 此外也可用于探知海底失事的船只或鱼群位置等.

As·gard [ǽzgɑːd/-gɑrd] [ˋæzgɑrd] 〖北欧神话〗阿斯加尔德:位于宇宙的中心,为神的宫殿所在地.

ash[1] [æʃ] [æʃ] *n.* **1** 梣:木犀科梣属(*Fraxinus*)落叶乔木的通称.叶为奇数羽状复叶,树皮有白点,木材可制作器具.✽**2** 梣材.
mountain ash 山梨(rowan tree).
ásh·plànt (*n.*)梣的幼枝. ▶ 可制手杖等.

ash[2] [æʃ] [æʃ] *n.* (pl. **ashes**) **1** [通常 pl.]灰:——*All the houses were burned to ashes in the big fire.* 一场大火后所有的房子均化为灰烬. **2** [pl.]骨灰. **3** [the Ashes]《英》(在英国和澳大利亚的板球比赛(Test Match)中,颁给胜利者的虚构的)优胜杯. ▶ 1882 年,英国不幸在第一次比赛中败北,《体育时报》(Sporting Times)于是说英国队的骨灰已被澳大利亚带走了.
ash blond(e) (1)淡褐色.(2)有一头淡金色头发的人. **Ash Wednesday** 圣灰星期三:四旬斋(Lent)的第一天,复活节前的第七个星期三.因这一天有在忏悔者的头上撒灰的习惯.
áshtrày (*n.*)烟灰缸.

·**a·shamed** [əʃéimd] [əˋʃemd] *adj.* [通常用作表语] **1** 羞耻的,惭愧的(upset)〈*of*, *that* + 从句〉:——*She was* [*felt*] *ashamed of her husband's behavior* 她对她丈夫的行为感到羞耻. / *I am ashamed that I (have) told a lie* = *I am ashamed of having told a lie.* 我为我说了谎而感到惭愧. **2** 因羞耻而不愿…的〈*to do*〉:——*I am ashamed to do such a thing.* 我耻于做这样的事.
be ashamed to say 耻于开口.

A·shan·ti [əʃǽnti] [əˋʃæntɪ] (pl. **-tis**, **Ashanti**) **1** (1)[the Ashanti(s)]阿散蒂族:非洲西部加纳阿散蒂地方的土著.(2)阿散蒂人. **2** 阿散蒂语.

ash·en [ǽʃən] [ˋæʃən] *adj.* **1** 梣树的(pertaining to an ash-tree). **2** 《古》梣木的(made of ash-wood). **3** 灰的(of ashes). **4** 灰色的;灰白的(pale).

Ash·er [ǽʃə/-ər] [ˋæʃɚ] **1** 亚设:犹太民族的祖先之一,雅各(Jacob)的第八个儿子(〖圣〗《创世记》30:12-13). **2** 亚设族:以亚设为祖先的犹太民族.

ash·et [ǽʃit] [ˋæʃɪt] *n.* 《苏格兰·新西兰》肉盘子(meat dish).
[苏格兰方言]

Ash·ke·naz·im [æ̀ʃkináːzim] [ˌæʃkɪˋnɑzɪm] *n.* [作复数用]德裔犹太人:用以区别西班牙、葡萄牙裔犹太人(SEPHARDIM).
[现代希伯来语.《圣经》(《创世记》10:3)的亚实基拿(*Ashkenaz*),中世纪时被视为德国人]

ash·lar [ǽʃlə/-lər] [ˋæʃlɚ] *n.* **1**(切成四角形的)石料(squared hewn stone(s)). **2** 料石建筑物(→图 MASONRY).
ásh·lar·ing *n.* 直立短柱壁骨.

Ash·mole [ǽʃmoul] [ˋæʃmol] **Elias**~ 阿什莫尔(1617~1692):英国考古学家.牛津阿什莫尔博物馆(Ashmolean Museum)的创始人.

a·shore [əʃɔ́ː/əʃɔ́r] [əˋʃor] *adv.* **1** 向岸,在岸上(to or on shore). **2** 在陆地上.

Ash·to·reth [ǽʃtərèθ] [ˋæʃtəˌrɛθ], **-ta·roth** [-təròuθ] [-təˌroθ] = ASTARTE.
[希伯来语 '*Ashtoreth*]

A·shur·ba·ni·pal [àːʃuəbáːnipàːl] [ˌɑʃurˋbɑnɪˌpɑl] 亚述巴尼拔(?~公元前 626):亚述王.重视文化,在尼尼微建立中东地区第一座经过系统收集和编目的图书馆,收藏许多泥简,19 世纪被挖掘出来,成为研究亚述史的重要史料.

ash·y [ǽʃi] [ˋæʃɪ] *adj.* **1** 灰的(of ashes),布满灰尘的(covered with ashes). **2** 灰色的(ash-coloured);灰白的,苍白的(pale).

·**A·sia** [éiʃə, -ʒə] [ˋeʃə, -ʒə] 亚洲:北半球一大陆,占有旧大陆(the Old World)的东部.隔着乌拉尔山脉、里海和欧洲相接,是世界最古老文明的发祥地.✽
Á·sian *adj.* 亚洲的,亚洲人的. ——*n.* 亚洲人.
A·si·at·ic [èiʃiǽtik, -ʒi-] [ˌeʃɪˋætɪk, -ʒɪ-] *adj.*, *n.* = Asian. **Asia Minor** 小亚细亚:被黑海、爱琴海、地中海所包围的亚洲最西端的半岛.含土耳其的大部分,原名安纳托利亚(Anatolia).牧业发达,以羊为主,安哥拉羊是闻名世界的良种,产质佳的长羊毛.

·**a·side** [əsáid] [əˋsaɪd] *adv.* **1** 向[在]一边(to or on one side):——*take a person aside* 把某人拉到一边 / *turn aside from the main street* 转弯离开大道. **2** (为某种目的而)收起地,搁起地:——*put money aside for a holiday* 把钱存起来作为度假的费用. **3** 脱离(主题等)地〈*from*〉:——*That is aside from the question.* 这是题外话.
aside from 《美》(1)除…之外.(2)离开.
——*n.* 〖戏剧〗旁白:不是对着舞台上配戏的演员,而是向着观众所说的台词.


as·i·nine [ǽsinàin] [ˋæsnˌaɪn] *adj.* **1** 驴的(of asses). **2** 愚蠢的(stupid).

A·sir [ɑːsíə, əz-/-íər] [ɑˋsɪr, əˋzɪr] 阿西尔:沙特阿拉伯西南部红海沿岸的高地.


:**ask** [ɑːsk; 美 + æsk] [æsk] *vt.* **1** 问,询问:——*I asked the price.* 我询问价钱. / *I asked him a question.* 我问他一个问题. / *I asked her who he was.* 我问她他是谁. **2** [ask + 宾 + to do]请求(做…),恳求:——*I asked his advice.* = *I asked him for advice.* 我征求了他的意见. / *I asked her to write to me.* 我要她写信给我. / *I asked that I should be allowed to go out.* 我要求准许外出. **3** 约请,邀请(invite)〈*to*〉:——*ask guests to dinner* 邀请客人吃饭. **4** 要(价),索(价)(demand):——*He asked £ 5 for the book.* 这本书他要价 5 英镑.
——*vi.* **1** 问,询问:——*I asked about his school.* 我打听他学校的事. **2** 请求,要求:——*Ask, and it shall be given you.* 只要你提出要求,就会给你.
ask a favour of a person = ***ask a person a favour*** 请求某人帮忙:——*May I ask a favour of you?* = *May I ask you a favour?* 请您帮个忙行吗?(▶ 回答:Certainly, what is it? 没问题,是什么事?)
ask after 探问,问起:——*She asked after your health.* 她问起你的健康情况.
ask for (1)要求见(某人)(seek to meet).(2)要求:——*I asked for help.* 我请求帮助.
ask for it = ***ask for trouble*** 《俗》自找麻烦.
for the (mere) asking 只要提出要求(就可得到).



ash[1]/梣
梣的叶和翼果,梣属约有 70 多种,其中西洋梣早已被人们应用在庭园设计上.



Asia/亚洲
以苏伊士运河与非洲隔开.黄河流域的中华民族文化、印度河流域的印度文化、底格里斯河与幼发拉底河流域的美索不达米亚文化等古代文明,均在亚洲开花结果.Asia 源于亚述语 Asû("日出"之意).





aspen/白杨
白杨的叶子和尾状花序. 欧洲山杨是一种生长得极快且高的落叶乔木. 木材轻且韧性强, 中世纪时常用来制作弓箭. (左)

aspidistra/蜘蛛抱蛋(叶兰)
原产于亚洲. 可栽种在室内作为观赏植物. (右)

if you ask me《口语》假如你问到我的话, 我的看法是….

As·ka·lon [ǽskəlɑn] [ˋæskələn] 阿什卡伦: 古代非利士人(Philistine)的城市, 位于以色列的地中海东部沿岸马杰达尔(Majdal)附近, 十字军东征时遭到异族入侵, 于1270年左右毁灭.

a·skance [əskǽns, əskɑ́:ns] [əˋskæns, əˋskɑns],

a·skant [əskǽnt, əskɑ́:nt] [əˋskænt, əˋskɑnt] *adv.* 倾斜地(sideways); 侧目地. *look askance at* 怀疑地看着(view suspiciously).

as·ka·ri [æskɑ́:ri] [ˋæskɑrɪ] *n.* (由欧洲人训练的)非洲土著士兵(African native soldier).
[阿拉伯语, "士兵"之意]

a·skew [əskjú:] [əˋskju] *adv.*, *adj.* (▶ *adj.* 用作表语) 歪斜地[的](obliquely), 歪地[的](awry).

a·slant [əslɑ́:nt; 美 + əslǽnt] [əˋslænt] *adv.* 倾斜地, 侧一边地(obliquely). —*prep.* 倾斜地横在…上(obliquely across).

·**a·sleep** [əslí:p] [əˋslip] *adj.* [用作表语] **1** 睡着的(in a state of sleep)(←→*awake*): —*The baby is fast* [*sound*] *asleep.* 婴儿睡得很熟. **2** (手脚)麻木的: —*My left arm is asleep.* 我的左臂麻木了. **3** (陀螺快速旋转)看起来像静止似的. **4** (精神状态)不活跃的, 静止的.
—*adv.* 进入睡眠状态. ***fall*** [***drop***] ***asleep*** 入睡.

A. S. L. E. F., **As·lef** [ǽzlef] [ˋæzlef] 《略》Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen 《英》火车司机和司炉联合会.

A. S. L. I. B., **As·lib** [ǽzlib] [ˋæzlɪb] 《略》Association of Special Libraries and Information Bureaux 专业图书馆及资料馆协会.

a·slope [əslóup] [əˋslop] *adv.*, *adj.* (▶ *adj.* 用作表语) 倾斜地[的], 歪地[的](sloping, crosswise).

As·mo·d(a)e·us [æsmədí:əs] [ˌæsməˋdiəs] 〖犹太传说〗亚马司提(evil spirit)(〖次经〗多比传 3:8).

a·so·cial [eisóuʃəl] [eˋsoʃəl] *adj.* 反社会的(antagonistic to society or social order).

A·so·ka [əsóukə, əʃóu-] [əˋsokə, əˋʃo-] 阿育王(?～前232年?): 印度孔雀王朝的国王, 公元前269年即位, 几乎统治整个印度半岛. 一生致力于佛教的宣传活动.

asp [æsp] [æsp] *n.* **1** 角蝰(*Vipera aspis*): 产于南欧的一种青蛇. **2** 埃及眼镜蛇. ✽

as·par·a·gus [əspǽrəgəs] [əˋspærəgəs] *n.* 百合科天门冬属(*Asparagus*)植物的通称, 茎呈分歧状, 叶呈小鳞片状. 尤指春天发出嫩茎, 可供食用的石刁柏(*A. officinalis*).

asparagus fern 文竹(*A. plumosus*): 天门冬属植物, 多作观赏用.

As·pa·si·a [æspéiziə, -ʒə] [æˋspezɪə, -ʒə] 阿司帕齐娅: 公元前5世纪左右希腊的高级妓女, 才貌兼备, 富于机智, 尤善交际, 是伯里克利(Pericles)的情妇. 当时的名士学者, 多集其门.

·**as·pect** [ǽspekt] [ˋæspɛkt] *n.* **1** (问题等的)方面: —*various aspects of human life* 人生百态/ *another aspect of the problem* 问题的另一面. **2** 外貌; 神态(appearance): —*a forest of a beautiful aspect* 美丽的山林/ *a man of a fierce aspect* 外貌凶恶的男人. **3** (建筑物等的)方向: —*The house has a southern aspect.* 这幢房子朝南. **4** 〖语言学〗(动词的)体: 表动作的继续、完成等动词的形态.

asp/埃及眼镜蛇
人被其咬后立刻就会死亡, 古埃及视其为最慈悲的一种死刑而加以利用. 据说埃及艳后克娄巴特拉即是以此法自杀的.



[拉丁语 *aspectus*(←*aspicere* 凝视), 有"看、(事物的)形态、情势"之意]

as·pen [ǽspən] [ˋæspən] *n.* 白杨: 杨柳科白杨属(*Populus*)植物的通称. 如欧洲山杨(*P. tremula*)等✽

As·per·ges [əspə́:dʒi:z/əspə́:r-] [əˋspɜdʒiz] 〖罗马天主教会〗**1** 行洒圣水礼时唱的圣歌: 弥撒前主祭为教友洒圣水时唱的圣歌. 始于拉丁语的 *Asperges*, 表"主啊! 请给我圣水"之意. **2** 洒圣水礼.

as·per·i·ty [æspériti] [æˋspɛrətɪ] *n.* **1** (表面的)粗糙, 不光滑, 凹凸不平(roughness). **2** (气候的)严酷, (处境的)艰辛(severity). **3** (声音、态度、个性等的)粗暴(harshness).

as·perse [əspə́:s/-pə́:rs] [əˋspɜs] *vt.* 诽谤, 中伤(attack the reputation of, calumniate).
as·pér·sion *n.*.

as·phalt [ǽsfælt; 美 + -fɔ:lt] [ˋæsfælt, -fɔlt] *n.* **1** 沥青: 分为石油沥青和天然沥青. 前者通过蒸馏焦油而得, 后者采自特立尼达和委内瑞拉的低地沥青湖. **2** 沥青和沙砾混合而成铺路材料. —*vt.* 给(道路)铺沥青.

as·pho·del [ǽsfədèl] [ˋæsfəˌdɛl] *n.* **1** 百合科吊兰属(*Asphodelus*)植物的通称, 原产于地中海沿岸及印度. **2** 《诗》(开于极乐园的)常春花(immortal flower in Elysium).

as·phyx·i·a [æsfíksiə] [æsˋfɪksɪə] *n.* 〖医〗闷死, 窒息(suffocation): 因氧气稀薄、呼吸道闭塞等引起呼吸停止、血液和组织缺氧, 致昏迷或死亡的现象.
as·phýx·i·àte *vt.* 闷死, 使窒息(suffocate). —*vi.* 闷死, 窒息. **as·phỳx·i·á·tion** *n.*
[近代拉丁语. 源于希腊语 a-(not), *sphuxis* (脉搏, 心跳)]

as·pic [ǽspik] [ˋæspɪk] *n.* 肉冻: 在肉汁或鱼汤中, 加上明胶而做成的冻. 亦可制成肉、鱼、蛋等的冷盘.

as·pi·dis·tra [æ̀spidístrə] [ˌæspɪˋdɪstrə] *n.* 蜘蛛抱蛋(叶兰): 百合科植物. 叶子呈椭圆形, 前端细而大, 被栽培作为观赏植物. 亦是中产阶级家庭的一种象征. ✽
[近代拉丁语. 源于希腊语 *aspis*(圆、盾)]

as·pir·ant [ǽspərənt, əspáiər-] [ˋæspərənt, əsˋpaɪrənt] *n.* 抱负不凡者, (…的)热望者(one who aspires)〈*to*, *after*, *for*〉.

as·pi·rate [*adj.*, *n.* ǽspərit; *v.* ǽspərèit] [*adj.*, *n.* ˋæspərɪt; *v.* ˋæspəˌret] *adj.* 〖语音〗送气的, 送气音的. —*n.* 〖语音〗送气音; /h/音. —*vt.* **1** 〖语音〗以/h/音开始读出. **2** 抽取(煤气), 吸出(draw by suction).

as·pi·ra·tion [æ̀spəréiʃən] [ˌæspəˋreʃən] *n.* **1** 呼吸(drawing of breath). **2** 志向, 抱负(desire)〈*for*, *to*, *after*〉. **3** 〖语音〗送气音. **4** 〖医〗抽吸, 吸引(action or use of an aspirator).

as·pi·ra·tor [ǽspərèitə/tər] [ˋæspəˌretɚ] *n.* **1** 抽气机, 抽水机. **2** 〖医〗抽吸器: 玻璃制的钟状器械, 在中间燃火, 贴在皮肤上, 可吸出疮口中的脓血. 现已改进用橡皮制造, 用空气压缩法吸脓.

as·pire [əspáiə/-páiər] [əˋspaɪr] *vi.* **1** 渴望, 有志于, 热切希望(desire earnestly)〈*to*, *after*〉. **2** 升高(reach high).

as·pi·rin [ǽspərin] [ˋæspərɪn] *n.* **1** 〖药理〗阿司匹林: 乙酰水杨酸(acetylsalicylic acid)的别名, 无臭、味酸的白色粉末, 可用于解热、镇痛、抗炎、抗风湿等. **2** 阿司匹林药片.

a·squint [əskwínt] [əˋskwɪnt] *adv.*, *adj.* (▶ *adj.* 用作表语) 斜视地[的], 侧目地[的](with a squint).

As·quith [ǽskwiθ] [ˋæskwɪθ] **Herbert Henry～, 1st Earl of Oxford and～** 阿斯奎斯(1852～1928): 英国自由党政治家、首相(1908～1916).

ass[1] [æs, ɑːs] [æs, ɑs] *n.* (pl. -es) **1** 驴(donkey):体形比马小、长耳的马科动物通称.埃塞俄比亚产的野生种驴(*Equus asinus*),自古以来即被当作家畜饲养. ✲**2**《俗》傻瓜(ignorant or stupid person). ***make an ass of oneself*** 出洋相.

ass[2] [ɑːs, æs/æs] [ɑs, æs] *n.* 《美》《鄙》= ARSE.

as·sa·gai [ǽsəgài] [ˋæsə,gaɪ] *n.* :→ASSEGAI.

as·sa·i [əsáːiː] [əˋsɑi] *adv.* 〖音乐〗非常,极其(very).[意大利语]

as·sail [əséil] [əˋsel] *vt.* 攻击,袭击(attack, assault). **as·sáil·ant** *n.* 攻击者,袭击者.

As·sam [ǽsæm, -ˊ] [ˋæsæm, æˋsæm] 阿萨姆邦:位于印度东北部,布拉马普特拉河的中、上游.是印度的一个重要经济地区,产阿萨姆茶和黄麻,居民以缅甸人居多.首府为西隆(Shillong).
As·sa·mese [æsəmíːz] [,æsəˋmiz] *adj.*、*n.*

as·sas·sin [əsǽsin] [əˋsæsɪn] *n.* **1** 暗杀者,刺客(one who undertakes to kill treacherously). **2** [the Assassins]〖史〗阿萨辛派,暗杀团派:11世纪十字军东征时代,一批由被称为"山之长老"(the Old Man of the Mountains)的哈桑·本·萨巴赫(Hasan-ben-Sabbah)领导的伊斯玛仪派(Ismaili)伊斯兰教信徒,他们以波斯的亚兰城堡为根据地,根据首领的命令实施暗杀行动.
[阿拉伯语 *hashshāshin*(*hashshāsh* 的斜格复数"因大麻而中毒者"之意).因为暗杀前均先服用大麻之故]

as·sas·si·nate [əsǽsinèit] [əˋsæsɪn,et] *vt.* 暗杀(kill by violence).
as·sàs·si·ná·tion *n.*

as·sault [əsɔ́ːlt;英+əsɔ́lt] [əˋsɔlt] *n.* **1** 攻击,袭击(hostile attack). **2** (对要塞等的)强击,突击(rush against the walls of a fortress, etc.). **3**〖法律〗侵犯人身(unlawful personal attack, menacing words). ——*vt.* 攻击,袭击(make an attack upon).

as·say [əséi, ǽsei] [əˋse, ˋæse] *n.* **1**〖冶金〗测定,化验:测定矿石、金属、合金中某种金属含量的分析. **2** 分析评价;试验. ——*vt.* **1**〖冶金〗测定,化验(矿物、金属等). **2**〖药理〗分析(药品的效用). **3**《古》尝试(attempt)〈*to do*〉. ——*vi.* (矿物)经测定含有一定量贵金属.
assay mark 表示(金、银)纯度的检验印章(hallmark indicating a standard of fineness).

as·se·gai [ǽsigài] [ˋæsɪ,gaɪ] **-sa-** [ǽsəgài] [ˋæsə,gaɪ] *n.* (非洲南部土著武器之一)细长标枪.[法语 *azagaie*←阿拉伯语]

as·sem·blage [əsémblidʒ] [əˋsɛmblɪdʒ] *n.* **1** (物的)聚集,群(collection). **2** (人的)聚集,群集(concourse). **3** (机械等零件的)装配. **4** (物的)收集.

as·sem·ble [əsémbl] [əˋsɛmbḷ] *v.* (-bled; -bling) ——*vt.* **1** 聚集,使集合(bring together, collect):——*assemble an audience* 集合听众/ *They assembled themselves in the hall.* 他们聚集在大厅里. **2**〖机〗装配(零件、机器):——*assemble parts into a radio* 把零件装配成收音机/ *assemble an aeroplane* 装配飞机. ——*vi.* 集合(come together):——*The pupils assembled in the playground.* 学生集合在运动场上.

as·sem·bly [əsémbli] [əˋsɛmblɪ] *n.* (pl. -blies) **1** 集会,会议;议会:——*a city assembly* 市议会/ *the General Assembly of the United Nations* 联合国大会. **2** [the A-]《美》州众议院. **3**〖机〗(零件、机器等的)装配.
assembly line (工厂的)装配线. **assémblyman** (*n.*)(议会的)议员. **assembly room** 会议室,礼堂.

as·sent [əsént] [əˋsɛnt] *vi.* (对提案等)同意(agree)〈*to*〉,(对所求)顺从(defer)〈*to*〉;(对意见等)表示赞同(express agreement)〈*to*〉. ——*n.* **1** 同意,意见一致(concurrence). **2** 批准,认可(sanction).

as·sert [əsə́ːt/əsɔ́ːrt] [əˋsɝt] *vt.* **1** 主张(权利等),维护,坚持:——*assert one's rights* 维护自己的权利. **2** 断言:——*He asserted his innocence.* 他坚称自己是清白的./ *She asserted her son to be honest.* = *She asserted that her son was honest.* 她断言自己的儿子是诚实的. ***assert oneself*** 坚持自己的权利[意见等].

as·ser·tion [əsə́ːʃən/əsɔ́ːr-] [əˋsɝʃən] *n.* **1** (对权利的)主张,维护,坚持(insistence upon a right). **2** 断言,断定(affirmation, positive statement).



ass[1] / 驴
母驴及小驴.驴虽似马,但尾巴较短,且尾呈穗状;鬃毛也较短,常呈立状.

as·ser·tive [əsə́ːtiv/əsə́ːr-] [əˋsɝtɪv] *adj.* **1** 断定的(positive). **2** 独断的(dogmatic).
as·sér·tive·ly *adv.* **as·sér·tive·ness** *n.*

as·sess [əsés] [əˋsɛs] *vt.* **1** 确定(税金、罚金)的金额(fix the amount of)〈*at*〉. **2** 处(某人)以罚款,对(某人)征税(fine, tax). **3** (尤指为课税)估定…的价值(estimate the value of). **as·séss·ment** *n.*

as·ses·sor [əsésə/-ər] [əˋsɛsɚ] *n.* **1** (财产等的)估价员,(税额的)估税员. **2** (法官或地方行政官的)顾问(adviser to a judge or magistrate).

as·set [ǽset] [ˋæsɛt] *n.* **1** [pl.]〖法律〗(1)继承的财产(足够偿还死者的债务或达到遗赠的目的). (2)(因破产而无法偿还债务者的)充作偿还债务的财产(effects of an insolvent debtor). (3)可偿债的财产(property that may be made liable for debts). **2** [sing.]〖商〗(资产负债表上的)资产项目. **3** (一般的)财产,资产(any possession). **4** 优点,长处(useful quality).[中世纪拉丁语 *ad satis*(足够地)]

as·sev·er·ate [əsévərèit] [əˋsɛvə,ret] *vt.* 郑重声明(solemnly declare).
as·sèv·er·á·tion *n.*

as·si·du·i·ty [æsidjúːiti/-djúː-] [,æsəˋdjuətɪ] *n.* **1** 专心致志(close attention). **2** 不懈努力,勤奋(persistent application).

as·sid·u·ous [əsídjuəs/-dʒu-] [əˋsɪdjuəs] *adj.* 不懈的,有毅力的,勤奋的(persevering, diligent).
as·síd·u·ous·ly *adv.* **as·síd·u·ous·ness** *n.*

as·sign [əsáin] [əˋsaɪn] *vt.* **1** 分配(allot as share)〈*to*〉:——*Two rooms were assigned to us.* 分配给我们两个房间. **2** 指派(某人)(appoint):——*Assign him to the job.* 指派他做这项工作/ *The teacher assigned two boys to clean the blackboard.* 老师指派两位男生擦黑板. **3** 指定(日期、场所等)(fix):——*assign a day for a trial* 指定审判的日子. **4** 把…归因于(ascribe)〈*to*〉:——*He assigned the delay to the traffic congestion.* 他把迟到归咎于交通拥挤. **5**〖法律〗让与(财产、权利等)(make over formally). ——*n.*〖法律〗(财产、权利等的)受让人.

as·sig·na·tion [æsignéiʃən] [,æsɪgˋneʃən] *n.* **1** 分配,指派(apportionment). **2** 归因,归属(attribution). **3** (财产、权利等的)让与(formal transference). **4** (会见时间、地点的)指定(appointment). **5**《美》(男女的)幽会,约会(illicit love meeting).

as·sign·ee [əsainíː, æsiníː] [əsaɪˋni, ,æsaɪˋni] *n.* **1** 代理人(one appointed to act for another). **2**〖法律〗受让人(assign). **3**〖澳史〗无需付工资而可役使的犯人(convict assigned as unpaid servant).

as·sign·ment [əsáinmənt] [əˋsaɪnmənt] *n.* **1** (被指派的)任务,工作(task);《美》(指定的)作业:——*a special assignment* 一项特殊任务. **2** 分配;指派. **3** 归属,归因(attribution). **4**〖法律〗(财产、权利等的)转让(legal transference);转让证书.

as·sim·i·late [əsímilèit] [əˋsɪmḷ,et] *vt.* **1** 使相似(make like). **2**〖生理〗消化(食物),吸收(absorb into the system). **3** 吸收(知识等);同化(文化等). ——*vi.* **1** 变成相似,类似(become like). **2**〖生理〗(食物)被吸收,被消化. **3** (文化)被同化.
as·sìm·i·lá·tion *n.*
as·sím·i·la·tive [-lətiv, -lèitiv] [-lətɪv, -,letɪv].
as·sím·i·la·to·ry [-lətəri/-tɔ̀ːri] [lə,torɪ] *adj.*

As·si·si [əsíːzi] [əˋsizɪ] 阿西西:意大利中部翁布里亚区(Umbria)城镇,为海拔400米的丘陵地.是圣方济各(St. Francis)的出生地,以朝圣地及观光地而闻名.有罗马时代的会场等遗迹留存,配合陶器、刺绣、精细金属工业等特产,招徕众多游客,其观光收入为地方政府的主要财源. ✲

as·sist [əsíst] [əˋsɪst] *vt.* 帮助,援助(help)〈*in doing*〉:——*Please assist him in finding* [*to find*] *her address.* 请帮助他找她的住址./ *assist a person with money* 资助某人. ——*vi.* **1** 帮助. **2** 出席(be present)〈*at*〉:——*assist at the opening ceremony* 出席开幕典礼.[拉丁语 *assistere* (*ad-* near to+*sistere* 站立),"出席、辩护"之意]



Assisi/阿西西
阿西西的圣方济各教堂. 阿西西是圣方济各(1181?～1226)出生和去世的地方,因此以朝圣地及观光地而闻名.

·**as·sist·ance** [əsístəns] [ə`sɪstəns] *n.* 帮助,援助,支援:——*technological assistance* 技术支援/ *give assistance to him.* 帮他忙.

as·sist·ant [əsístənt] [ə`sɪstənt] *adj.* 帮助的,辅佐的(helping, subordinate).——*n.* 助手,协助者,助理(helper, subordinate worker).

as·size [əsáiz] [ə`saɪz] *n.* **1** [通常 pl.](19 世纪以前英国英格兰、威尔士的)巡回审判. **2**〖史〗(面包、啤酒的)法定价格(statutory price).

assoc. 《略》association 协会,团体.

·**as·so·ci·ate** [*v.* əsóuʃièit; *adj.* *n.* əsóuʃiit][*v.* ə`soʃɪˌet; *n.* *adj.* ə`soʃɪɪt] *v.* (**-ated;-ating**), *adj.*, *n.* ——*vt.* **1** 使联合,使结合(join)〈*with*〉:——*associate the two banks* 把两家银行联合起来/ *I am associated with him in business.* 我和他联合经商. **2** 使联想,使想起(connect in idea):——*We often associate Egypt with the Nile.* 我们常常把埃及和尼罗河联系在一起./ *I associate that song with my visit to Rome.* 那首歌使我想起罗马之旅.
——*vi.* **1** 结交,交往〈*with*〉:——*Don't associate with bad companions.* 不要结交坏朋友. **2** 合作,联合(combine):——*He will not associate with anybody in the enterprise.* 他不会和任何人合办企业.
——*adj.* **1** 合伙的,联合的(joined). **2** 准的;副的:——*an associate member* 准会员/ *an associate professor* 《美》副教授.
——*n.* **1** 同伴,同事(partner, companion):——*my business associates*=*my associates in business* 我的生意伙伴. **2** 准会员. **3** 伴随[相关]的事物(thing connected with another).
as·só·ci·a·tive, as·só·ci·a·to·ry [-ʃiətəri/-tɔ̀:ri][-ʃɪəˌtɔ`rɪ] *adj.* **1** (尤指观念)联想的,联想性的:——*an associative symbol.* 联想符号. **2** 联合的(dependent on or characterized by association):——*an associative reaction* 联合反应.

·**as·so·ci·a·tion** [əsòusiéiʃən,-ʃi-][əˌsosɪ`eʃən,-ʃɪ-] *n.* 协会,团体(organized body of persons):——*the Young Men's [Women's] Christian Association* 基督教青年会[女青年会]. **2** 联合,结合,合作:——*in association with* 与…联合,与…合作. **3** 交往,结交(intercourse):——*I have no association with people in that field.* 我和那个领域的人没有交往. **4** 联想,关联(mental connection between ideas):——*a place of historical associations* 使人想起历史的地方.
association football 《英》足球(soccer):每队 11 人,分两队进行的球类比赛. 除了守门员可在限定区域内使用双手外,其他球员只能使用脚和头. ✽ **free association**:→FREE.

as·soil [əsɔ́il] [ə`sɔɪl] *vt.* 《古》赦免,饶恕(人的罪)(absolve, pardon).

as·so·nance [ǽsənəns] [`æsənəns] *n.* **1** 谐音. **2**〖诗体〗半谐音:两个词只有重读音节的元音押韵,而辅音不押韵,如 rabid 和 malice 等.
ás·so·nant *adj.*

as·sort [əsɔ́:t/əsɔ́rt] [ə`sɔrt] *vt.* 给…分类(arrange in sorts).——*vi.* 相称,相配,协调(suit, harmonize)〈*with*〉.
as·sórt·ed *adj.* **1** 各种各样的,种类繁多的(of various sorts). **2** 相配的,相称的.

as·sort·ment [əsɔ́:tmənt/əsɔ́rt-] [ə`sɔrtmənt] *n.* **1** 分类(assorting). **2** 各种各样(mixture of various sorts).

A. S. S. R. 《略》Autonomous Soviet Socialist Republic 苏维埃社会主义自治共和国.

Asst. 《略》Assistant 助手,助理,副手.

as·suage [əswéidʒ] [ə`swedʒ] *vt.* **1** 平息,缓和(愤怒,痛苦等),抚慰,安抚(人)(calm, soothe). **2** 满足(食欲等),解(渴)(appease).
as·suáge·ment. *n.*


·**as·sume** [əsjú:m/əsjú:m] [ə`sjum] *vt.* (**-sumed; suming**) **1** 带有,具有(样子、性质);穿上(衣服等)(put on oneself). **2** 承担,负起(责任,工作等)(undertake):——*assume office* 就任/ *assume the responsibility* 承担责任. **3** 假装,装出:——*assume a serious expression* 装出严肃的表情/ *assume an air of cheerfulness* 装作很快乐的样子. **4** 认为,假定,臆测:——*I assume his innocence.* =*I assume him to be innocent.* =*I assume (that) he is innocent.* 我认为他是无辜的. **5** 据为己有;采用(名字等):——*assume a right to oneself* 僭取权利/ *assume a false name* 使用假名.
assuming that 假定….
as·súm·ing *adj.* 傲慢的;僭越的.
[拉丁语 *assumere*(*ad-* to+*sumere* 取),"加诸身上,取用,〖逻〗叙述小前提"之意]

as·sump·tion [əsʌ́mpʃən] [ə`sʌmpʃən] *n.* **1** 假定,假设. **2** (工作、责任等的)承担. **3** (权力等的)夺取,篡夺. **4** 假装. **5** 自负,傲慢(arrogance). **6** [the A-]〖教会〗(1)圣母升天(reception of the Virgin Mary into heaven). (2)圣母升天节(8 月 15 日).

As·sur [ǽsə/ǽsər] [`æsɚ], **A·shur** [ɑ́:ʃuə/-ʃuər] [`ɑʃur] 阿舒尔:亚述人崇奉的战神. 亚述城的守护神.

·**as·sur·ance** [əʃúərəns] [ə`ʃurəns] *n.* **1** 保证,担保:——*He gave me his assurance that he would come back soon.* 他向我保证他很快就会回来. **2** 信心,确信;确实性(certainty):——*I have full assurance that I will pass the examination.* 我有十足把握一定能通过考试. **3** 自信(self-confidence):——*speak with assurance* 自信地说. **4** 厚脸皮,无耻:——*He had the assurance to ask me for some money.* 他竟厚着脸皮向我要钱. **5** 《英》(人寿)保险((life) insurance).

·**as·sure** [əʃúə/əʃúər] [ə`ʃur] *vt.* (**-sured ;-suring**) **1** 向…保证,自信地说〈*of*, *that*+从句〉:——*I can assure you of his honesty*=*I can assure you that he is honest.* 我可以向你保证他是诚实的. **2** 使确信,弄清楚(make sure)〈*of*〉:——*I am assured of her safety*=*I am assured that she is safe.* 我确信她是安全的. **3** 确保(make certain, ensure):——*Does hard work always assure success?* 是不是努力就一定能成功呢? / *Now his promotion is assured.* 他的高升已确定无疑. **4** 《英》给…投保(insure).
as·sur·ed·ly [əʃúəridli] [ə`ʃurɪdlɪ] *adv.* **1** 确实地,无疑地. **2** 自信地.



association football/足球
一种球类运动,在公元前即盛行于世界各地. 目前的足球形式是在 1863 年英式足球联合会成立后才确定的,故名.

As·syr·i·a [æsíriə] [ə`sɪrɪə] 亚述:古代美索不达米亚的帝国.公元前 7 世纪时国王阿叔巴尼帕(Assur-bani-pal)死后,霸权急速衰落,公元前 612 年被米底军攻破最后据点尼尼微而灭亡,首都亚述尔(Assur),即后来的尼尼微(Nineveh).

As·syr·i·an [əsíriən] [ə`sɪrɪən] *adj.* 亚述的、亚述人[语]的.——*n.* **1** 亚述人. **2** (阿卡德(Akkadian)的方言)亚述语.[源于 ASSUR]

As·syr·i·ol·o·gy [əsiriólədʒi/-ál-] [ə,sɪrɪ`ɑlədʒɪ] *n.* 亚述学:研究亚述语言、历史、文明等的学问.
As·syr·i·ól·o·gist *n.*

As·tar·te [æstáːti/-tár-] [æs`tɑrtɪ] 阿斯塔蒂:腓尼基的爱情及丰饶女神,相当于希腊神话中的阿弗洛狄忒(Aphrodite).

as·ta·tine [æstətiːn] [`æstə,tin] *n.* 〖化〗砹:放射性卤族元素.元素符号 At,原子序数 85,原子量 210.其半衰期只有 0.02 秒,寿命极短.
[源于希腊语 *astatos* (*a-* not+*statos* 安定的)]

as·ter [æstə/-tər] [`æstə] *n.* **1** 紫菀:菊科紫菀属(*Aster*)多年生草本植物的通称.如金盏花(Michaelmas daisy)等.✽ **2** 翠菊:菊科翠菊属(*Callistephus*)植物的通称,花有紫碧色、红色、白色等头状花序,外为舌状花,中部为筒状花.如翠菊(China aster)等.[拉丁语←希腊语 *astēr*(星星)]

as·ter·isk [æstərisk] [`æstə,rɪsk] *n.* 星号,星标(*):表示省略、参照或语言学上的假定形式等的符号.——*vt.* 加星号于.

as·ter·ism [æstərizəm] [`æstə,rɪzm] *n.* **1** 〖天文〗星群,星座(cluster of stars). **2** 三星符号(⁂):加在需要特别注意的单词或文章前的符号.

a·stern [əstəːn/əstəːrn] [ə`stɝn] *adv.* 〖海·空〗**1** 在船尾(in or at the stern). **2** 在(船的)后方(behind)⟨*of*⟩(→图 BEARING).

a·ster·nal [eistəːnəl/-stəːr-] [e`stɝnəl] *adj.* 〖解·动〗和胸骨不连接的(not joined to the breastbone). **asternal rib**:→RIB.

as·ter·oid [æstərɔid] [`æstə,rɔɪd] *n.* **1** 〖天文〗小行星:主要散布在火星(Mars)和木星(Jupiter)轨道间的小天体(→图 PLANET). **2**〖动〗海盘车(starfish).
às·ter·ói·dal *adj.* [希腊语 *asteroeidēs*(星状的)]

asth·ma [æsmə,æz-] [`æsmə, `æz-] *n.* 气喘,哮喘:发作时有呼吸困难症状的疾病.
asth·mat·ic[æsmætik,æz-] [æs`mætɪk,æz-] *adj.* 气喘的,患哮喘的.——*n.* 哮喘患者.
asth·mát·i·cal·ly *adv.*

As·ti [æsti] [`æstɪ] 阿斯蒂:意大利西北部皮埃蒙特(Piedmont)大区一城镇,著名的葡萄酒产地.
Asti spumante 阿斯蒂白葡萄汽酒.

a·stig·ma·tism [əstígmətizəm][ə`stɪgmə,tɪzm] *n.* **1**〖医〗散光. **2**〖光学〗(镜片的)像散现象:透镜对其主轴外物体的像,因通过透镜部位的不同而发生畸变的现象.
as·tig·mat·ic [æstigmætik] [,æstɪg`mætɪk] *adj.*
às·tig·mát·i·cal·ly *adv.*

a·stir [əstə́ː/əstə́ːr] [ə`stɝ] *adv.*, *adj.* (▶ *adj.* 用作表语) **1** 动,活动(in motion). **2** 起床(out of bed). **3** 兴奋的(地)(excited(ly)).

As·ton [æstən] [`æstən]:→BIRMINGHAM.

·**as·ton·ish** [əstɔ́niʃ/-tán-] [ə`stɑnɪʃ] *vt.* (-es) 使吃惊,使惊讶(surprise greatly):——*I am astonished at your strange behaviour.* 你奇怪的举动使我感到惊讶.
[古法语 *estoner*←法系罗马语 * *extonare*(←拉丁语 *ex-* out of + *tonare* thunder),"雷劈、气绝"之意]

·**as·ton·ish·ment** [əstɔ́niʃmənt/-tán-] [ə`stɑnɪʃmənt] *n.* 惊奇,惊讶:——*He stared at me in astonishment.* 他愕然地瞪着我.
***to one's* astonishment** 令某人惊讶的是.

as·tound [əstáund] [ə`staund] *vt.* 使…大吃一惊,使…吓一大跳(shock with alarm or surprise, amaze).

as·tra·gal [æstrəgəl] [`æstrəgl] *n.* **1**〖建〗半圆饰:环绕在圆柱顶端或基部周围的一圈线脚(→图 ORDER). **2** (炮口附近突起的)圈带.

as·trag·a·lus [əstrǽgələs] [ə`strægələs] *n.* **1**〖动〗距骨:脚踝的关节骨. **2** 豆科紫云英属(*Astragalus*)植物的通称.如黄芪(*A. glycyophyllos*)(milk-vetch)等.

As·tra·khan[1] [æstrəkǽn] [,æstrə`kæn] 阿斯特拉罕. **1** 俄罗斯共和国一州,位于伏尔加河下游流域. **2** 阿斯特拉罕州的首府,位于伏尔加河三角洲上.自古即为水运中心,十分繁荣.

as·tra·khan[2] [æstrəkǽn] [,æstrə`kæn] *n.* **1** 俄国羔皮:俄罗斯阿斯特拉罕地方产的羔皮. **2** 仿俄国羔皮织物.

as·tral [æstrəl] [`æstrəl] *adj.* 星的,星星构成的(connected with or consisting of stars).
astral body 〖神学〗灵魂:人死后仍继续存在于肉体之外的奇妙之气.

a·stray [əstréi] [ə`stre] *adv.* 迷路地,步入歧途地(out of the right way).

a·stride [əstráid] [ə`straɪd] *adv.* 跨着(with legs apart or on either side)⟨*of*⟩.——*prep.* 跨在…上(extending across).

as·trin·gent [əstríndʒənt] [ə`strɪndʒənt] *adj.* **1**〖医〗收敛性的(causing to contract, styptic). **2** 严厉的,严格的(severe, austere).
——*n.*〖医〗收敛剂.



aster/紫菀
产于北美大陆紫菀属的无毛品种,8～9 月开花,花色有紫、红及白等.

as·tro·dome [æstrədòum][`æstrə,dom] *n.* 〖空〗天文观测舱:位于飞机机舱的上方,用于观测天文的透明圆形窗户.

as·tro·labe [æstrəlèib] [`æstrə,leb] *n.* 星盘:用来测定天体高度,解决实用天文学问题的观测器.✽
prismatic astrolabe 棱柱星盘:观测高度 45°或 60°的天体时,用以决定观测地点位置的野外观测器具.

as·trol·o·gy [əstrɔ́lədʒi/-trál-] [ə`strɑlədʒɪ] *n.* 占星术:占卜星体对人类命运及未来影响的一种方术.
as·tról·o·ger *n.*
as·tro·log·i·cal[æstrəlɔ́dʒikəl/-ládʒ-][,æstrə`lɑdʒɪkəl] *adj.* **às·tro·lóg·i·cal·ly** *adv.*
[希腊语 *astrologia*(←*astrologos* 天文学家,占星家).←*astron*(星),*legō*(告诉,讲)]

as·tro·naut [æstrənɔ̀ːt] [`æstrə,nɔt] *n.* 宇航员,太空人(one who travels in space).✽


as·tro·nau·tics [æ̀strənɔ́ːtiks][,æstrə`nɔtɪks] *n.* 宇宙(太空)航行学(science of navigation in space).
às·tro·náu·tic, **-ti·cal** *adj.*

as·tron·o·mer [əstrɔ́nəmə/-tránəmər] [ə`strɑnəmə] *n.* 天文学家(one who studies astronomy). **Astronomer Royal** (英国的)皇家天文台台长:由国王任命.1675 年查理二世(Charles Ⅱ)创建格林尼治天文台,并任命首任天文台台长.


as·tro·nom·i·cal [æstrənɔ́mikəl/-nám-] [,æstrə`nɑmɪkəl] *adj.* **1** 天文的,天文学的(of astronomy). **2** (数字、距离等)极巨大的(very big, immense).
às·tro·nóm·i·cal·ly *adj.*
astronomical unit 〖天文〗天文单位:太阳和地球间的平均距离,约 15,000 万千米.有时也作衡量行星与恒星距离的单位.(略:A. U.)

·**as·tron·o·my** [əstrɔ́nəmi/-trán-] [ə`strɑnəmɪ] *n.* 天文学(science of the heavenly bodies)(cf. *astrology*).[希腊语 *astronomia*(←*astronomos* 天文学家).←*astron*(星),*nemō*(配置,分布)]

astrolabe/星盘
在一个有刻度的圆盘上,装有和刻度垂直且能旋转的指针,观测星象时,即根据指针的角度来计测.在 15～18 世纪,是航海家们不可缺少的装备.



1 Ecliptic ring 黄道环
2 Index 指针
3 Star pointer 星球指针
4 Tropic of Capricorn ring 南回归线环
5 Zenith 天顶
6 Horizon 地平线
7 Unequal hour line 不等时线
8 Equal hour scale 等时刻度
9 Alidade 方向指示规
10 Sight 瞄准
11 Scale of degree 度数刻度
12 Zodiac calendar scale 黄道十二宫的刻度
13 Shadow square 影尺



astronaut/宇航员

美国阿波罗号宇宙飞船的航行员所穿的宇航服及装备.

as·tro·phys·ics [æ̀strəfíziks] [ˌæstrəˋfɪzɪks] *n.* 天体物理学:天文学的一分支,主要研究天体的构造及其物理、化学的性质.

às·tro·phýs·i·cal *adj.* **às·tro·phýs·i·cist** *n.*

As·tu·ri·as [æstjúəriəs/-tjúər-] [æsˋturɪəs] 阿斯图里亚斯:西班牙西北部一地区.出产煤、铁、亚铅,是西班牙最大的矿业区.

As·tú·ri·an *adj.*, *n.* **Prince of the Asturias**[加冠词 the]阿斯图里亚斯王子:西班牙皇太子的旧称.

as·tute [əstjúːt/-tjúːt] [əˋstjut] *adj.* 机敏的,精明的(shrewd);狡猾的(crafty).

as·túte·ly *adv.* **as·túte·ness** *n.*

A·sun·ci·ón [əsùnsiɔ́n,-θi-/-ɔ́ːn] [ɑsunˋsjon] 亚松森:巴拉圭首都.位于巴拉圭河和皮尔科马约河的汇流处,是该国的主要贸易港.

a·sun·der [əsʌ́ndə/-dər] [əˋsʌndɚ] *adv.* 《修辞》**1** 分开地(apart). **2** 破碎地.

A·su·ra [əsjúərə] [əˋsjuərə] 〖印度教〗阿修罗.

As·wan Dam [ǽswɑːn] [ˋæswɑn] [加冠词 the]阿斯旺水坝:位于埃及东南部,阿斯旺之南.贮尼罗河之水,用以灌溉农田.建成于 1902 年,于 1933 年扩建成拱壁式水坝,堤长 2 140 米.

Aswan High Dam [加冠词 the]阿斯旺高坝:筑于阿斯旺水坝上游约 6.5 千米处,以供发电及灌溉之用,于 1969 年建成.

a·sy·lum [əsáiləm] [əˋsaɪləm] *n.* **1** (罪犯、负债者等的)庇护所,避难所(sanctuary, place of refuge). **2** (收养病人、贫民、精神病者等的)救济院,收容所. **3** (亦作 **political asylum**)〖法律〗(逃亡者的)避难.[希腊语 *asulon*(*a-* not+*sulon* 逮捕),"避难(所)"之意]

a·sym·me·try [əsímitr, ei-] [əˋsɪmɪtrɪ, e-] *n.* 不对称,不匀称(absence of symmetry).

a·sym·met·ric[æ̀simétrik, èi-][ˌæsɪˋmɛtrɪk, ˌe-], **-ri·cal** *adj.* **à·sym·mét·ri·cal·ly** *adv.*

as·ymp·tote [ǽsimptòut] [ˋæsɪmpˌtot] *n.* 〖数学〗渐近线.

:at[1] [ət,(强)æt] [ət,(强)æt] *prep.* **1** [地点、场所]在…;[出入口、起点]从…:——*Please wait at the corner over there.* 请在那边的街角等等./ *He stood at the top of the mountain.* 他站在山顶上.

▶ 通常 at 用于较小的地方、场所,in 则用于如国家、大都市等较大的地方.

2 [时间、年龄]在[从]… …岁[的时候]:——*School starts at eight fifteen.* 学校上课时间从 8 点 15 分开始./ *at noon* [*sunrise*]在中午[日出]时/ *at the beginning* [*end*] *of the month* 在月初[月末]/ *at*(*the age of*) *seventeen* 17 岁时. ▶ at 指时间的一点,in 指某段期间内,on 则指日期或特定的早晚等.

3 [方向、目标]向… 对… 朝…:——*Look at that baby.* 看看那个婴儿/ *The dog jumped at me.* 这只狗向我扑来.

4 [从事](正在)做… 在…:——*What are you at now?* 你现在正在做什么?/ *be at school* [*church*] 正在学校上课[教堂做礼拜].

5 [能力、性质等]在…方面:——*She is good* [*bad*] *at drawing.* 她擅长[不擅长]绘画.

6 [状态、状况]在…中:——*The ship was at sea*[*anchor*]. 船在航行[停泊]中/ *be at peace* [*war*] *with* 和…在和平状态[交战]中.

7 [情绪上]因… 对…:——*I was surprised at his ignorance.* 我对他的无知感到惊讶.

8 [程度、比率、价格]以…,用…,在…:——*Water boils at* 100℃. 水在 100℃时沸腾/ *at a speed of* 40 *miles an hour* 以每小时 40 英里的速度/ *buy a watch at* 10 *pounds* 用 10 英镑买一只手表.


9 [所属]…的:——*a professor at the university* 这个大学的教授.

at it 努力工作,忙碌.

at that (1)就那样,就这样.(2)而且,此外(moreover).(3)虽然如此(nevertheless).

at[2] [æt, ɑːt] [æt, ɑt] *n.* 阿特:老挝辅币单位,=1/100基普(kip).

At·a·lan·ta [æ̀təlǽntə] [ˌætəˋlæntə] 〖希腊传说〗亚特兰忒:捷足善跑的女猎人.声言凡是向她求婚的男子都要和她赛跑,许诺与能追上她的人结婚,



Athens/雅典
以卫城(acropolis)为背景的雅典.

但若追不上则以死亡作为处罚. 后来弥拉尼翁(Milanion)(又有一说是希波墨涅斯(Hippomenes))向阿佛洛狄特(Aphrodite)借了三个金苹果, 在赛跑时故意掉下, 结果亚特兰忒被金苹果所吸引, 停下脚步去捡拾而输了这场赛跑, 成为他的妻子.

A. T. A. (S.) 《略》Air Transport Auxiliary (Service)航空运输勤务(队).

At·a·türk [ǽtətə̀:k/-tə̀:rk] [ˋætəˏtɝk] **Kemal～** 凯末尔(1880? ～1938): 土耳其共和国第一任总统(1923～1938). 本名 Mustapha Kemal, 后改名为 Kemal Pasha. 1934 年议会颁给他"土耳其之父"(Atatürk)的称号. [土耳其语(土耳其之父)之意]

at·a·vism [ǽtəvizəm] [ˋætəˏvɪzəm] *n.* 〖生物〗返祖现象, 隔代遗传: 潜伏的祖先遗传基因, 偶尔会在后代的个体上出现. **àt·a·vís·tic** *adj.* **àt·a·vís·ti·cal·ly** *adv.* [拉丁语 *atavus*(曾祖父的祖父, 祖先)]

a·tax·i·a [ətǽksiə] [əˋtæksɪə], **a·tax·y** [ətǽksi] [əˋtæksɪ] *n.* 〖医〗运动失调, 机能障碍(irregularity of animal functions). **a·táx·ic** *adj.*
locomotor ataxia 运动失调症(tabes dorsalis): 因运动感觉神经障碍而无法做规则运动的症状.

A. T. C. 《略》Air Training Corps《英》航空训练团.

A·te [á:ti éiti] [ˋɑtɪ, ˋetɪ] 〖希腊神话〗埃特: 象征引导人类走向灭亡、狂妄的女神, 后被视为复仇之神.

-ate [-it, -eit] [-ɪt, -et] *suf.* **1** [名词后缀](1)"地位"、"职务"之意(例 *curate*). (2)"形成物"之意(例 *condensate*). (3)〖化〗"…盐酸"之意(例 *chlorate*). **2** [形容词后缀]"有…的"之意(例 *cordate*). **3** [动词后缀]"使…"之意(例 *associate*).

a·tel·ier [ətéljei, æ̀təljéi] [ˋætḷˏje] *n.* 工作室, 画室, 雕塑室(workshop, studio).

a tem·po [ɑ:témpou] [ɑˋtɛmpo] 〖音乐〗恢复原先的速度, 用先前的速度(in the previous tempo). [意大利语]

A·ten, A·ton [á:tən] [ˋɑtən] 阿吞: 古埃及特别是埃赫那吞(AKHNATEN)国王统治时崇拜的太阳神.

Ath·a·na·sian [ˋæθənéiʃən; 美 + -ʒən] [ˏæθəˋneʃən, -ʒən] *adj.* 亚大纳西的(of Athanasius).
Athanasian Creed [加冠词 the] 亚大纳西信经: 源于拉丁语 Quicunque vult("任何人的欲望"之意). 此信条并非由亚大纳西所写, 而是出于 6 世纪时亚耳的神父凯撒利乌斯(Caesarius)之手.

Ath·a·na·si·us [æ̀θənéisiəs/-ʃəs, -ʒəs] [ˏæθəˋneʃəs, -ʒəs] **St. ～** 亚大纳西(296? ～373): 亚历山大港的主教、教父(Doctor of the Church).

a·the·ism [éiθiizəm] [ˋeθɪˏɪzṃ] *n.* **1** 无神论(disbelief in the existence of a deity)(←→ *theism*). **2** 无信仰, 不信神(godlessness).
á·the·ist *n.* **à·the·ís·tic** *adj.*

Ath·el·stan [ǽθəlstən] [ˋæθəlˏstən] 艾特尔斯坦(895? ～940): 英格兰西撒克逊族的国王, 阿尔弗烈德(Alfred)大帝之孙, 在位期间 925～939 年.

Ath·e·nae·um [æ̀θiní:əm] [ˏæθɪˋniəm] **1** 〖古罗马〗雅典娜神殿: 133 年罗马皇帝哈德良(Hadrian)所建, 诗人、学者们常聚集于此讨论诗歌或修辞学等. **2** (亦作 **Athenaeum Club**) [加冠词 the] 雅典娜俱乐部: 1824 年创立于伦敦, 专供文学家、学者、艺术家聚集讨论各种问题.
[拉丁语←希腊语 *Athēnaion*(雅典娜的神殿)]

Athene/雅典娜



A·the·ne [əθí:ni] [əˋθinɪ] 〖希腊神话〗雅典娜: 司智慧、艺术、战争的女神. 据说她出生时是全副武装自其父宙斯(Zeus)额上飞出, 被视为猫头鹰的象征, 和罗马神话中的密涅瓦(Minerva)被视为同一人. ✽

Ath·ens [ǽθinz] [ˋæθɪnz] (*Gk.* ***Athenai***) 雅典: 希腊首都, 是古希腊文明的中心地. ✽
A·the·ni·an [əθí:niən] [əˋθinɪən] *adj.*, *n.*

a·thirst [əθə́:st/əθə́:rst] [əˋθɝst] *adj.* [用作表语] **1** 口渴的(thirsty). **2** 渴望的(eager)〈*for*〉.

ath·lete [ǽθli:t] [ˋæθlit] *n.* 运动员, 体育家(one who competes or excels in physical exercises).
athlete's foot 〖医〗足癣. [希腊语 *athlētēs*(←*athleō* 为得奖而战), "战斗者"之意]

ath·let·ic [æθlétik] [æθˋlɛtɪk] *adj.* **1** 运动的, 体育的: —*athletic sports* 体育运动/*an athletic meet(ing)* 运动会. **2** 运动员(般)的; 强健的, 健壮的(physically powerful): —*a man of athletic build* 体格健壮的人.
ath·lét·i·cìsm *n.* 体育活动, 对运动的热爱. **ath·lét·ics** *n.* **1** [通常作复数用]体育运动; 《英》田径运动. **2** [通常作单数用]体育课(physical exercises).

Ath·os [ǽθɔs/-ɑs] [ˋæθɑs] **Mount～** 圣山: 位于希腊东北部哈尔基季基半岛(Khalkidiki Peninsula)上, 是希腊东正教的圣地, 中世纪起建了许多修道院. ✽
A·tho·an [əθóuən] [əˋθoən] *adj.*
Ath·o·nite [ǽθənàit] [ˋæθəˏnaɪt] *adj.*, *n.*

a·thwart [əθwɔ́:t/əθwɔ́rt] [əˋθwɔrt] *adv.* **1** 横跨着, 横过(across from side to side). **2** 〖海〗与龙骨呈垂直方向地. —*prep.* **1** 横跨(across). **2** 逆, 与…相反(in opposition to).
athwárt-hàwse (*adv.*, *adj.*) 〖海〗横在另一艘停泊着的船的船首(across the stem of another ship at anchor).

Athos/圣山
位于 1 800 米高地上的圣山修道院. 自 963 年圣亚大纳西(St. Athanasius)在此创建修道院以后, 即有许多修道院陆续修建完成.



-a·tion [-éiʃən] [-ˋeʃən] *suf.* [名词后缀]加在动词之后，表示"行为"、"状态"、"结果"等之意(例 *civilization, creation*).

-a·tive [-ətiv,-éitiv] [-ətɪv,-ˏetɪv] *suf.* [形容词后缀]加在动词、名词之后，表示"关系"、"性质"、"倾向"等之意(例 *imitative, talkative*).

·At·lan·tic [ətlǽntik] [ətˋlæntɪk] *adj.* 大西洋的：——*the Atlantic islands* 大西洋群岛/ *the Atlantic states*(美国)大西洋沿岸各州. ——*n.* = Atlantic Ocean.

Atlantic Charter[加冠词 the]大西洋宪章：1941 年 8 月，英国首相丘吉尔(Winston Churchill)与美国总统罗斯福(Franklin D. Roosevelt)，于大西洋某军舰上会谈后所发表的共同宣言，就第二次世界大战后的国际关系提出 38 项原则. 亦称罗斯福—丘吉尔联合宣言.

Atlantic City 大西洋城：位于美国新泽西州(State of New Jersey)东南部. 旅游业为其主要经济来源，每年美国小姐选美大会在此举行.

Atlantic Ocean[加冠词 the]大西洋：被欧洲、非洲及南、北美洲包围的海域.

Atlantic Pact[加冠词 the]北大西洋公约：美、英、法、加拿大等北大西洋沿岸各国以防卫为目的，于 1949 年 4 月共同缔结的条约，1952 年有希腊、土耳其加入，1955 年又有联邦德国加入，现已有 19 国.

Battle of the Atlantic 大西洋战役：第二次世界大战期间(1939～1945)德军和苏联联合舰队发生的海战.

[希腊语 *Atlantikos*(←ATLAS[1])，"亚特拉斯的(山脉)，(面向)亚特拉斯山的(海)"之意]

At·lan·tis [ətlǽntis] [ətˋlætɪs] 〖希腊传说〗大西洋神岛：希腊神话中的丰饶岛屿，传说位于直布罗陀海峡的海格立斯之柱以西的海域，因岛上居民不信奉神明而受到神的惩罚，一夜之间尽沉海底.

At·las[1] [ǽtləs] [ˋætləs] 〖希腊传说〗阿特拉斯：泰坦神族(the Titans)的一个神，传说因背叛宙斯(Zeus)而被罚以双肩扛天；又有一说是珀尔修斯(Perseus)看到女怪墨杜萨(Medusa)的头后变成石头，也就是非洲北部的阿特拉斯山脉. ✽ **Atlas Mountains**[加冠词 the]阿特拉斯山脉：位于非洲西北部，绵亘于摩洛哥与突尼斯之间.

at·las[2] [ǽtləs] [ˋætləs] *n.* **1** 地图集(book of maps). ▶ 因荷兰地理学家墨卡托(Mercator)出版的地图集的扉页上，印有阿特拉斯(ATLAS[1])以双肩扛天的图，故名. **2** 大张绘图纸：其规格是 660×838 毫米. **3** 〖解〗寰椎：支撑头盖骨的第一颈椎骨(→图 SPINE).

·at·mos·phere [ǽtməsfiə/-fiər] [ˋætməsˏfɪr] *n.* **1** [加冠词 the](包围天体的)气体；(包围地球由氢、氧等构成的)大气，大气层. ✽**2** (特定地方的)空气(air)：——*the fresh atmosphere of the mountains* 山上的清新空气. **3** 气氛，环境(mental or moral environment)：——*an atmosphere of peace and clam* 和平宁静的气氛/ *She was brought up in an atmosphere of freedom.* 她是在自由的环境中长大的.

at·mos·pher·ics [ætməsfériks] [ˏætməsˋfɛrɪks] *n.* [作复数用]〖无线电〗大气干扰：指闪电等时大气放电对无线电接收设备造成的杂音等干扰.

[近代拉丁语 *atmosphaera*(←希腊语 *atmos* 蒸气＋*sphaira* 球)]

at·mos·pher·ic [ætməsférik] [ˏætməsˋfɛrɪk] *adj.* 大气的，大气中的，大气所引起的：——*atmospheric conditions* 大气状况/*atmospheric tumult* 大气扰动. **atmospheric pressure** 大气压力：大气的压力，在地球表面相当于水银柱高 760 毫米. 随着地球表面高度的增加，大气压力随之递减.

at. no. 《略》atomic number 原子序数.

at·oll [ǽtəl, ətɔ́l/ǽtɔːl,-ɑl] [ˋætɑl, əˋtɑl] *n.* 环礁：围绕水面成一潟湖(lagoon)的珊瑚礁.
[马尔代夫语]

·at·om [ǽtəm] [ˋætəm] *n.* **1** 〖物理〗原子：物质在不失本身性质范围内所能达到的最小单位，由原子核(nucleus)和围绕原子核运动的电子(electron)构成. **2** 微小部分(minute portion)，微小之物(small thing)：——*smash [break] a glass to atoms* 将玻璃杯摔(打)得粉碎/ *There is not an atom of truth in his report.* 他的报告没有一丝真实性.



atom bomb：→ATOMIC bomb.

[希腊语 *atomos*(*a-* not＋*temnō* 切). "不可分的"之意]

·a·tom·ic [ətɔ́mik/ətɑ́m-] [əˋtɑmɪk] *adj.* **1** 原子的(of atoms). **2** (利用)原子能的；(使用)原子弹的. **a·tóm·i·cal·ly** *adv.*

atomic bomb 原子弹. (略：A-bomb) **atomic clock** 原子钟：利用适当物质的分子或原子的固有共振频率制造的、用于测量极细微时间的精密计时装置. **atomic energy** 原子能：利用铀 235 等元素进行重核裂变，或以氢原子核进行核聚变时放出的能量. **atomic mass** 〖化〗原子量：以 12 为碳原子的质量，并以此为基准而求出的各原子的相对质量值. **atomic number** 原子序数：决定元素在周期表(periodic table)中位置的号码，和原子核中的质子数或原子核外的电子数相同. (略：at. no.) **atomic pile** 〖物理〗核反应堆，(原子)反应堆. **atomic power** 原子动力，原子能. **atomic theory** 〖物理〗(1)原子论：认为各元素是由特定化学性质、一定质量的原子构成，且这些原子以一定的比例结合而成的理论. (2)〖哲〗原子论(atomism). **atomic warfare** 原子战. **atomic weight** = atomic mass. (略：at. wt.) **(international) atomic time**(国际)原子时：由原子的能级跃迁频率作为计时标准.

at·om·ism [ǽtəmizəm] [ˋætəˏmɪzm] *n.* 〖哲〗原子论：认为一切物质均由不可分割的微粒构成的学说.

át·om·ist *n.* **àt·om·ís·tic** *adj.*

at·om·ize, -ise [ǽtəmàiz] [ˋætəmˏaɪz] *vt.* **1** 使成为原子，把…分成微粒(reduce to atoms). **2** 将(液体)喷成雾状. **3** 用原子弹轰炸.

át·om·iz·er, -is- *n.* 喷雾器(instrument for reducing liquids to a fine spray).

at·o·my [ǽtəmi] [ˋætəmɪ] *n.* 《古》原子，微小之物(atom, tiny being).

A·ton [ɑ́ːtən] [ˋɑtn̩]：→ATEN.

a·ton·al [ətóunəl, ei-] [əˋtonl, e-] *adj.* 〖音乐〗无调性的(not conforming to any system of key or mode).

a·to·nal·i·ty [èitənǽliti/èi-] [ˏetənˋælətɪ] *n.*

a·tone [ətóun] [əˋton] *vi.* 赎罪，弥补过错，补偿(make amends)〈*for*〉.

a·tone·ment [ətóunmənt] [əˋtonmənt] *n.* **1** 补偿. **2** [the A-] 〖神学〗赎罪：耶稣基督(Christ)死在十字架上为要赎世人的罪.

Day of Atonement：→YOM KIPPUR.

a·ton·ic [ətɔ́nik, ei-/-tɑ́n-] [əˋtɑnɪk, e-] *adj.* **1** 〖语音〗无重音的(unaccented). **2** 〖医〗弛缓的，缺乏张力的(wanting tone). ——*n.* 〖语音〗(尤指希腊语法中的)无重音的词(unaccented word).

at·ra·bil·ious [ætrəbíljəs] [ˏætrəˋbɪljəs]*adj.* **1** 患忧郁症的(affected by black bile)；忧郁的，闷闷不乐的(melancholy). **2** 脾气暴躁，易怒的(acrimonious).

[拉丁语 *ātra bīlis* (黑胆汁)，希腊语 *melagkholia* (MELANCHOLY)的译文]

A·tre·us [éitrijùːs, éitruːs] [ˋetrɪˏjus, ˋetrus] 〖希腊传说〗阿特柔斯：亚各斯的国王，杀与其妻通奸的胞弟提厄斯忒斯(Thyestes)的三个儿子，并设宴席与胞弟食其肉，后被提厄斯忒斯之子埃葵斯托(Aegisthus)杀死.

a·tri·um [éitriəm] [ˋetrɪəm] *n.* (pl. **atria, -ums**) **1** 〖建〗(1)前厅：古罗马建筑中央的宽敞空间(→图 HOUSE). (2)(早期基督教堂的)前庭. **2** 〖解〗心房：心脏的上半部. 分左心房(left atrium)和右心房(right atrium)(→图 HEART).

a·tro·cious [ətróuʃəs] [əˋtroʃəs] *adj.* **1** 穷凶恶极的(extremely wicked). **2** 极恶劣的(very bad).

a·tró·cious·ly *adv.*

a·troc·i·ty [ətrɔ́siti/ətrɑ́s-] [əˋtrɑsətɪ] *n.* **1** 残暴，凶恶(extreme wickedness). **2** 暴行，残虐行为(atrocious deed). **3** 十分严重的错误(bad blunder). **4** 《口语》非常令人讨厌[嫌恶]的东西(hideous object).

at·ro·phy [ǽtrəfi] [ˋætrəfɪ] *n.* **1** 〖医〗(因营养不良等引起的)萎缩. **2** 衰退，退化；(道德等的)衰微. ——*vi.* 萎缩；衰退. ——*vt.* 使萎缩.

at·ro·pine [ǽtrəpiːn] [ˋætrəˏpin]*n.* 〖药理〗阿托品：从茄科植物颠茄(*Atropa belladonna*)(deadly nightshade)中萃取的白色结晶状有毒生物碱，可使瞳孔放大，具有镇痛作用.

[源于 ATROPOS]

At·ro·pos [ǽtrəpɔ̀s/-pɑ̀s][ˋætrəˏpɑs] 〖希腊神话〗阿特洛波斯：命运三女神(the Fates)之一，其职司切断人类的命运线.


[希腊语，"不变的，不屈的"之意]

A. T. S. 《略》Auxiliary Territorial Service (英国)本土防卫(妇女)辅助队(即现在的 W. R. A. C.).

at·ta [ǽtə] [ˋætə] *n.* (印度产的)杂面粉.

at·ta·boy [ǽtəbɔ̀i] [ˋætəˏbɔɪ] *int.* 《美俗》好棒，干得好(表示激励或赞赏时的叫喊用语).

·at·tach [ətǽtʃ][əˋtætʃ]*v.* (-es)——*vt.* **1** 系，连接，



atmosphere/大气层 地球大气的各层.

附(fasten)〈*to*〉(←→ *detach*):——*attach a rope to the pole* 把绳子系在柱子上/ *A dining car is attached to the train.* 火车上附有餐车.2 使具有(重要性、意义等),赋予(attribute)〈*to*〉:——*We attach great importance to his words.* 我们非常重视他的话.3 [通常用被动语态]使喜爱,使依恋(bind in friendship, make devoted)〈*to*〉:——*She is deeply attached to her young brother.* 她对弟弟疼爱有加.4 [通常用反身用法]使参加,使成为一员〈*to*〉:——*He attached himself to the expedition.* 他加入该远征队.5 (暂时)任命,委派.6〖法律〗扣押(seize by legal authority).

——*vi.* 附加,附属,归属〈*to*〉:——*advantages attaching to the position of the President* 因总统的地位伴随而来的利益/ *No blames attach to the company.* 公司方面并无责任.

at·ta·ché [ətǽʃei, ӕtəʃéi][ə'tӕʃe, ˌӕtə'ʃe] *n.* 1 (大使、公使的)随员(one attached to an ambassador's staff). 2 大[公]使馆的陆[海]军武官.

attaché case 公文包;装文件用的长方形小手提包.

commercial attaché 商务专员;一国隶属于大使馆或公使馆的海外商业官员,在贸易及商业上被认为具有相当的重要性.

at·tach·ment [ətǽtʃmənt][ə'tӕtʃmənt] *n.* 1 附属品,附属装置,附属物:——*sewing machine attachments* 缝纫机的附件.2 安装(方法);附属.3 连结部分,系结物,金属卡子.4 情感,热爱(affection, devotion):——*He has an intense attachment to old traditions.* 他对古老的传统有着强烈的情感.5〖法律〗扣押(legal seizure).

attachment of earnings 工资减额支付命令:为了偿还某项债务,法院判定雇用者减付被雇用者工资的命令.

·**at·tack** [ətǽk][ə'tӕk] *vt.* 1 攻击,进攻(take the initiative in fighting)(←→ *defend*):——*attack the enemy* 攻击敌人.2 抨击,责难(criticize adversely):——*The two parties attacked each other.* 两党[双方]互相攻讦.3 (疾病等)感染,侵袭;侵害,侵蚀(物体):——*He was attacked by* [*with*] *influenza.* 他感染了流行性感冒./ *Rust attacks metals.* 锈会腐蚀金属.4 着手,顺利开始:——*attack a task* 着手工作.5〖音乐〗起唱,起奏,灵活正确地开始弹奏.——*vi.* 攻击,进攻.——*n.* 1 攻击,进攻:——*deliver* [*make*] *an attack on the city* 对那个城市发动攻击.2 抨击,责难:——*the severe attacks of critics* 评论家们的严厉抨击.3 发病,发作(sudden start of illness):——*a heart attack* 心脏病发作.4 (工作的)开始,着手.5〖音乐〗起唱,起奏;音乐的开始.

attack angle〖航空〗切水角:飞机的翼弦与翼的行进方向所形成的角.

·**at·tain** [ətéin][ə'ten] *vt.* 1 达到,获得(accomplish, gain):——*attain knowledge* 获得知识/ *He attained his object.* 他达到了目标.2 抵达,到达(reach, arrive at):——*attain a ripe age* 已达高龄/ *attain the summit* 到达顶峰.——*vi.* 达到,得到〈*to*〉:——*At last he attained to fame.* 他终于成名了.

at·táin·ment *n.* 1 达到,获得;到达.2 [pl.]成就,造诣,才艺(personal accomplishments).

at·tain·der [ətéində/ -dər][ə'tendɚ] *n.*〖史〗丧失公民权;因被判死刑或驱逐出境等重刑,而丧失公民权,并没收其财产.

bill of attainder 公民权褫夺法:不必依据判决,而宣告有罪并剥夺其公民权的法案.

at·taint [ətéint][ə'tent] *vt.* 1〖史〗剥夺…的财产和公民权利(subject to attainder). 2 (疾病等)侵袭,传染(affect, infect). 3 玷污,损坏(名誉等)(sully).

at·tar [ǽtə/ -tər]['ӕtɚ], **ot·to**[1] [ɔ́tou/ ɑ́t-]['ɑto] *n.* (自花中提取的)香精油(fragrant essential oil). [波斯语 *attār*. 溯至阿拉伯语'*itr*(香味)]

at·tem·per [ətémpə/ -pər][ə'tɛmpɚ] *vt.* 1《古》(通过掺和)把…调稀,冲淡(qualify by admixture). 2 调节…的温度(modify). 3 缓和,平息(怒气等)(temper).

·**at·tempt** [ətémpt][ə'tɛmpt] *vt.* 试图,企图,尝试(try, try to master)〈*to do*〉:——*attempt the impossible* 尝试不可能之事/ *They attempted to break prison.* 他们企图越狱/ *attempt breaking through the lines of the enemy* 试图冲破敌人的防线. ***attempt the life of*** 《古》企图杀害(某人)(try to kill).——*n.* 1 尝试,企图(*at*, *to do*);努力(endeavor):——*make an attempt at escape* 企图逃跑/ *Give up an attempt to imitate others.* 放弃模仿他人的尝试.2〖法律〗(行为)未遂:——*a suicidal attempt* 自杀未遂.3 攻击;(暗杀等的)企图〈*on*〉——*make an attempt on his life* 企图暗杀他.

·**at·tend** [əténd][ə'tɛnd] *vt.* 1 出席(be present at);上(学等)(go regularly to):——*attend the ceremony* 出席典礼.2 照顾,侍候(wait upon, serve);陪同(accompany):——*He is attended by a doctor.* 他有医生随行./ *Two ladies attended the little prince.* 两个妇人侍候小王子.3 伴随(作为结果)(follow as result from):——*The work was attended by* [*with*] *great difficulties.* 这件工作困难重重.——*vi.* 1 注意,专注(turn the mind, apply oneself)〈*to*〉:——*Are you attending to what the teacher says?* 你是否在听老师说的话? 2 出席,参加〈*at*〉:——*attend at a church service* 参加教堂礼拜仪式.3 招呼,照料〈*to*〉:——*The shopkeeper attends to his customers.* 店主招呼他的客人.4 服侍,照顾〈*on*〉:——*Who will attend on the babies?* 谁来照顾这些婴儿呢?/ *attend on a sick person* 照顾病人.[古法语 *atendre*. ←拉丁语 *attendere*(*ad-* to+*tendere* 伸展). 源于英语古义"向着心或耳",由此衍生出"上(学)"、"上(课)"等词义]

·**at·tend·ance** [əténdəns][ə'tɛndəns] *n.* 1 出席:——*Attendance at the meeting is open to all.* 任何人皆可出席(参加)此会议.2 出席人数(number of persons present):——*There was a small* [*large*] *attendance at his concert.* 听他音乐会的人不多[很多].3 服侍,照顾,护理:——*provide medical attendance* 给予医治/ *A kind nurse is in attendance upon him.* 一位和蔼可亲的护士在护理他.

attendance center《英》少年犯教育中心.

·**at·tend·ant** [əténdənt][ə'tɛndənt] *adj.* 1 服侍的,侍候的(waiting)〈*on*:〉——*a secretary attendant on the president* 侍候董事长的秘书.2 伴随的,附随的(accompanying):——*old age and its attendant evils* 高龄及伴随而来的疾病.——*n.* 1 随从,随行人员:——*attendants to the Prime Minister* 首相的随行人员.2 出席者,参加者:——*regular attendants* 经常出席的人.3 (旅馆、饭店或公共机构的)接待人员,服务员(person providing service):——*a cloakroom attendant* 物品存放处的服务员.

·**at·ten·tion** [əténʃən][ə'tɛnʃən] *n.* 1 注意,留心:—— *It attracted* [*drew*] *my attention.* 它引起了我的注意./ *Give close attention to your duty.* 请密切注意你的职责.2 关心,照料,照顾(consideration, care):——*show much attention to the poor* 很关心穷人.3 [pl.]亲切,殷勤;(对女性的)费尽心思,求爱:——*pay courteous attentions to the guests* 殷勤待客/ *Anybody notices his attentions to her.* 任何人都注意到他对她的殷勤.4〖军〗立正姿势;"立正"的口令:——*come to* [*stand at*] *attention* 立正/ *Attention!* 立正!

at attention〖军〗以立正姿势(cf. *at ease*, *easy*).

·**at·ten·tive** [əténtiv][ə'tɛntɪv] *adj.* 1 注意的,专心的〈*to*〉:——*be attentive to one's duty* 特别注意(自己的)职责/ *I was eagerly attentive to his speech.* 我全神贯注地听他演说.2 体贴的,有礼的(polite):——*He is attentive to others.* 他体贴他人.

at·tén·tive·ly *adv.*

at·tén·tive·ness *n.*

at·ten·u·ate [ətènjuèit][ə'tɛnjuˌet] *vt.* 1 使变细瘦,使变稀薄(make slender or thin). 2 使(力量、价值等)减弱,减低(reduce in force or value). 3〖电〗使衰减(reduce the amplitude of).

——*adj.* 1 纤细的,细瘦的(slender). 2 稀薄的(rarefied).

at·tèn·u·á·tion *n.*

at·test [ətést][ə'tɛst] *vt.* 1 证明,证实(真实性等)(testify, certify);成为…的证据.2 使宣誓,使发誓(put on oath or solemn declaration).

—— *vi.* 1 证明,表明.2 宣誓入伍.

at·tést·ed *adj.* (牛等)经检验证明无病的(certified free from disease).

at·tes·ta·tion [ӕtestéiʃən][ˌӕtɛs'teʃən] *n.*

At·tic[1] [ǽtik]['ӕtɪk] *adj.* (古希腊的)阿提卡的(of Attica);雅典风格的.——*n.* =Attic dialect.

Attic dialect 阿提卡方言:古雅典人使用的希腊语.

Attic order 阿提卡柱式:使用角柱的柱式(→ORDER).

Attic salt [wit] 雅典式机智,文雅的隽语.

at·tic[2] [ǽtik]['ӕtɪk] *n.* 1〖建筑〗屋顶层:古典建筑在柱式最末端楣檐(entablature)之上的建筑物.2 (1)阁楼:在原来的建筑物屋顶上加盖的小楼(→图 HOUSE). (2)屋顶室,顶楼(房间).

[法语 *attique*(=ATTIC[1])的特殊用法]

At·ti·ca [ǽtikə]['ӕtɪkə] 阿提卡:古希腊以雅典为中心的地方.

at·ti·cism [ǽtisizəm]['ӕtɪˌsɪzm̩] *n.* 1 雅典式文体,雅典方言(style, idiom of Athens). 2 简洁优雅的言辞(extreme elegance of speech). 3 对雅典的喜好(attachment to Athens).

At·ti·la [ǽtilə]['ӕtl̩ə] 阿提拉(406~453);匈奴国王,445~450 年间侵略东罗马帝国,与东罗马皇帝狄奥多西二世(Theodosius II)缔结和平条约后,又入侵西罗马帝国,但 451 年入侵高卢时,在卡塔洛尼平原被罗马指挥官埃提乌斯(Aëtius)和西哥特人国王狄奥多里克一世击溃.

at·tire [ətáiə/ ətáiər][ə'taɪr] *vt.* 使穿衣,使穿上盛装(dress, array).

——*n.* 服装,盛装.

At·tis, At·ys [ǽtis]['ӕtɪs]〖希腊神话〗阿提斯:大地女神赛贝利(CYBELE)所爱的少年.阿提斯死后,女神悲不自胜,阿提斯的灵魂附于松木,并由其血开出象征植物之死和再生之神的紫罗兰.

·**at·ti·tude** [ǽtitjù:d/ -tjù:d]['ӕtəˌtjud] *n.* 1 态度(settled behaviour):——*in a cool attitude* 以冷静的态度/ *maintain a firm attitude to them.* 对他们保持坚定的态度.2 姿势,架势:——*in a listening attitude* 以倾听的姿势.3〖航空〗姿态:飞机或宇宙飞船的主轴与风向或航行方向所成的角度.

strike an attitude 装模作样,矫揉造作.

attitude of mind 想法,心意(settled mode of thinking).

[意大利语 *attitudine*←后期拉丁语 *aptitudo*(适合…性质). 原为"雕刻或绘画模特儿的适合性",后演变为"姿势"之意]

at·ti·tu·di·nize, -nise [ӕtitjú:dináiz/ -tju:-][ˌӕtə'tjudnˌaɪz] *vi.* 装腔作势(practise attitudes);装模作样地做、讲、写(act, speak, write affectedly).

Att·lee [ǽtli:]['ӕtli] **Clement Richard~, 1st Earl ~**艾德礼(1883~1967):英国政治家,工党领袖、首相(1945~1951),1951 年在全国选举中败北而下台.

at·torn [ətə́:n][ə'tɝn] *vi.*〖法律〗(佃农)承认新地主;原土地所有权移转后,同意继续成为新所有人的承租人.

at·tor·ney [ətə́:ni/ ətə́:r-][ə'tɝnɪ] *n.* 1 代理人.2《美》律师.

Attórney-Géneral (*n.*)检察总长,司法部长;国家司法机构的长官,在英国通常是下议院的一员,经内阁推荐后任命,与内阁形成一体;在美国则由总统任命.

power of attorney 代理权;授权书.

·**at·tract** [ətrǽkt][ə'trӕkt] *vt.* 1 吸引(draw to itself or oneself):——*A magnet attracts iron.* 磁石吸铁.2 引起(注意)(draw forth and fix on oneself);引诱,诱惑(心)(excite pleasurable emotions of):——*Bright colours attract babies.* 鲜艳的色彩引起婴儿的注意.

·**at·trac·tion** [ətrǽkʃən][ə'trӕkʃən] *n.* 1 吸引;〖物理〗引力(←→ *repulsion*):——*magnetic attraction* 磁力/ *the attraction of gravity* 重力.2 吸引力,魅力:——*Classical music has great attraction for me.* 古典音乐对我有极强的吸引力./ *I feel no attraction to her.* 我觉得她没有什么魅力.3 引人注意的事物,惹眼之物,有趣之物,叫座之物(thing that attracts):——*the chief attractions of the evening* 当晚的叫座好戏/ *Rome is full of tourist attractions.* 罗马到处都有令人流连的景物.

aubr(i)etia / 南庭荠
分布于地中海沿岸，约有10余种，图中的南庭荠高约10厘米，4～5月间开紫色、桃色及白色的十字形花.



·**at·trac·tive** [ətrǽktiv][əˈtræktɪv] *adj.* **1** 有吸引力的，有魅力的，吸引人的：——*a very attractive woman* 深具魅力的女人. **2** 吸引的：——*the attractive power* 引力.
at·trác·tive·ly *adv.* **at·trác·tive·ness** *n.*

·**at·trib·ute** [*v.* ətríbju:t, -bjut; *n.* ǽtribjù:t][*v.* əˈtrɪbjut, -bjət; *n.* ˋætrə, bjut] *v.* (**-uted; -uting**), *n.* —— *vt.* **1** 把…归因于，认为…起因于(consider as caused by)〈*to*〉：——*He attributed his failure to bad luck.* 他把失败归因于运气不佳. **2** 认为…是…的作品(consider as made or composed by)〈*to*〉：——*This play is attributed to Shakespeare.* 此剧被认为是莎士比亚的作品. **3** 认为…属于(consider as belonging or appropriate)〈*to*〉：——*attribute kindness to her* 认为她很亲切. ——*n.* **1** 属性；特性(characteristic quality)：——*Mercy is an attribute of God.* 慈悲是上帝的特性. /*Speech is an attribute of man but not of animals.* 说话是人类而不是动物的特性. **2** 象征，标志：——*A pair of scales is an attribute of Justice.* 天秤是正义女神的象征. **3** 〖语法〗定语：用来修饰名词的形容词.
át·tri·bú·tion *n.*

at·trib·u·tive [ətríbjutiv][əˈtrɪbjətɪv] *adj.* **1** 表现属性的(assigning an attribute to a subject). **2** 〖语法〗用作定语的，限定的，修饰的(expressing an attribute, qualifying)(例 the old dog 的 old 是限定用法. the dog is old 的 old 是表语用法)——*n.* 〖语法〗定语，修饰语(word denoting an attribute)(↔*predicative*). **at·tríb·u·tive·ly** *adv.*

at·tri·tion [ətríʃən][əˈtrɪʃən] *n.* **1** 摩擦(friction). **2** 磨灭，磨损(abrasion, wearing out)；削弱，消耗(weakening by harassment).

At·tu Is·land [ǽtu: áilənd][ˈætu ˈaɪlənd] 阿图岛：阿留申群岛(Aleutians Islands)中最西端的岛屿. 为一火山岛，人口稀少，气候寒冷，不适耕作. 目前为美国雷达基地.

at·tune [ətjú:n/ətjú:n][əˈtjun] *vt.* **1** 使合拍(bring into musical accord). **2** 使适应，使顺应(adapt). **3** 为(乐器等)调音(tune).

At·wood's ma·chine [ǽtwudz][ˈætwʊdz] 〖物理〗阿特伍德机：滑轮两端用线垂悬等重砝码的装置，用以证明"物体在无外力作用之下，呈匀速直线运动"的力学原理. [源于发明者英国数学家阿特伍德(*George Atwood*, 1745～1807)之名]

at. wt. 《略》atomic weight 原子量.

a·typ·i·cal [ætípikəl, ei-][æˈtɪpɪkl̩, e-] *adj.* 非典型的，不合定型的(not conforming to type).

At·ys [ǽtis][ˈætɪs]：→ATTIS.

au·bade [oubá:d][oˈbɑd] *n.* **1** 〖音乐〗晨间音乐，晨曲(music for singing or playing at dawn). **2** 晨间音乐会(morning concert). [法语]

Au·ber [oubέə/ -bέər][oˈbɛr] **Daniel François Esprit**～奥伯(1782～1871)：法国歌剧作曲家.

au·ber·gine [óubəʒi:n/ -bər-][ˋobər,ʒin] *n.* **1** 茄子(*Solanum melongena*)(egg-plant). **2** 茄子的果实.

au·br(i)e·tia [ɔ:brí:ʃə][ɔˈbriʃə] (▶ **aubretia** 为误用) *n.* 南庭荠，紫芥菜：十字花科紫芥菜属(*Aubrietia*)多年生草本植物的通称，春天开红、紫、蓝的十字形花. ✲
[近代拉丁语，源于法国动植物画家奥布列(Claude *Aubriet*, ? ～1743)之名]

au·burn [ɔ́:bə:n/ -bərn][ˈɔbən] *adj.* (头发等)红褐色的(reddish brown).

Au·bus·son [òubjusɔ́:ŋ][ˌobjuˈsɔŋ] 欧比松：法国中部城市. 16～18世纪以织锦和地毯业闻名.



Audubon / 奥杜邦
奥杜邦所画《美洲鸟类图谱》435张中的一张，画中的鸟是金莺.



Auckland / 奥克兰
怀特马塔(Waitemata)港与奥克兰的中心街道.

A. U. C. 《略》1 *ab urbe condita* 由罗马城兴建之年算起(from the founding of the city). 2 *anno urbis conditae* 罗马纪元(in the year of the founding of the city).[拉丁语]

Au·chin·leck [ɔ́kinlèk][ˋɔkɪn,lɛk] **Sir Claude John Eyre**～奥金莱克(1884～?):英国陆军元帅,1941年,1943～1947年两次任驻印度陆军总司令,1941～1942年任驻中东陆军总司令.

Auck·land [ɔ́:klənd][ˋɔklənd] 奥克兰:新西兰北岛 (North Island) 北部城市,为该国最大的港口城市,有造船、机械、纺织等工业. ✽

au cou·rant [ou kú:rɑ:ŋ][o ˋkurɑŋ] 精通的,通晓的(acquainted, well informed)〈*with*〉.[法语]

auc·tion [ɔ́:kʃən][ˋɔkʃən] *n.* 拍卖. ✽——*vt.* 拍卖〈*off*〉. **auction bridge**: → BRIDGE². **Dutch auction** 荷兰式拍卖:喊价逐减的拍卖.[拉丁语 *auctio*(← *augere* 增加),"价格逐渐提高的买卖"之意]

auc·tion·eer [ɔ:kʃəníə/-níər][,ɔkʃənˋɪr] *n.* 拍卖商(one who conducts an auction). ——*vi.* 拍卖.

au·da·cious [ɔ:déiʃəs][ɔ̀deʃəs] *adj.* 1 大胆的,敢于冒险的(daring, bold). 2 厚颜的,无耻的(impudent). **au·dá·cious·ly** *adv.* **au·dá·cious·ness**, **au·dac·i·ty** [ɔ:dǽsity][ɔ̀dæsətɪ] *n.*

Au·den [ɔ́:dən][ˋɔdn̩] **Wystan Hugh**～奥登 (1907～1973):生于英国的美国诗人、剧作家.

au·di·ble [ɔ́:dibl][ˋɔdəbl̩] *adj.* 听得到的(that can be heard).
áu·di·bly *adv.* **àu·di·bíl·i·ty** *n.*

au·di·ence [ɔ́:diəns][ˋɔdɪəns] *n.* 1 听众,观众(group of listeners or spectators);[集合名词](收音机、电视的)听众,观众;读者(readers):——*There was a large audience in the theater.* 剧院里有很多观众. / *The audience was* [*were*] *moved to tears by the show.* 观众们被这场表演感动得流泪. 2 陈述意见的机会;听取:——*The judge gave audience to the accused.* 法官给予被告陈述的机会. 3 正式拜会,谒见(formal interview):——*be received in audience* 蒙召见/ *He had audience of* [*an audience with*] *the emperor.* 他曾经觐见皇帝.

au·di·o [ɔ́:diòu][ˋɔdɪ,o] *adj.* 声音的(of sound),放音的(of the reproduction of sound). ——*n.* 声音的播放(reproduction of sound).
audio frequency 〖音响·电子工学〗音频,声频(FREQUENCY perceived aurally).(略:A. F.)
audio typing 听录音带而直接打字.
audio typist 听录音带打字者.
àudio-vísual (*adj.*) 视听的(of, involving both hearing and sight).
[源于拉丁语 *audire*(听). *audio-* 通常与其他词连用,置于句首而成为独立用语]

au·di·ol·o·gy [ɔ:diɔ́lədʒi/ -ál-][,ɔdɪˋɑlədʒɪ] *n.* 听力学(science of hearing). **àu·di·ól·o·gist** *n.*

au·di·om·e·ter [ɔ:diɔ́mitə/ -ámitər][,ɔdɪˋɑmətɚ] *n.* 〖医〗听力检查器,测听仪:用来测定听觉的仪器.

au·dit [ɔ́:dit][ˋɔdɪt] *n.* 1 查账,审计(official examination of accounts). 2 (地主和承租人之间的)定期结算. ——*vt.* 1 检查[审查](账目)(examine officially). 2 《美》(不计学分)旁听.
audit ale 查账日啤酒:牛津大学或剑桥大学酿造的烈性啤酒.旧时于"查账日"当天饮用.

au·di·tion [ɔ:díʃən][ɔ̀dɪʃən] *n.* 1 听(hearing). 2 听力,听觉(power of hearing). 3 试演,试奏、试唱:选拔影视演员时所举行的考试. ——*vt.* 让…试演[试奏、试唱]. ——*vi.* 试演,试奏,试唱.

au·di·tor [ɔ́:ditə/ -tər][ˋɔdɪtɚ] *n.* 1 查账员(one who audits accounts). 2 听者,旁听者(listener). 3 《美》(不计学分的)旁听生.

au·di·to·ri·um [ɔ:ditɔ́:riəm][,ɔdəˋtorɪəm] *n.* (pl. **-riums**, **-ria**) 1 大礼堂,讲堂,会堂(building occupied by the audience). 2 听众席,观众席(→图 THEATRE).

au·di·to·ry [ɔ́:ditəri/ -tɔ̀:ri][ˋɔdə,torɪ] *adj.* 〖解·生理〗听觉的(of hearing). ——*n.* 《古》1 听众(hearers, audience). 2 听众席(auditorium).

Au·drey [ɔ́:dri][ˋɔdrɪ] **St.** ～奥德丽(630? ～679):伊利(Ely)女子修道院首任院长,又名 St. Etheldreda.

Au·du·bon [ɔ́:djubən][ˋɔdjʊbən] **John James**～奥杜邦(1785～1851):美国鸟类学家、画家,用水彩画了许多精细的鸟类图,其中制成铜版画的《美洲鸟类图鉴》于 1827～1838 年间出版. ✽

A. U. E. W. 《略》Amalgamated Union of Engineering Workers.(英国)工程工人混合工会.



auction / 拍卖
1774 年创立于伦敦的苏士比拍卖行举行拍卖时的情景.苏士比拍卖行以拍卖书籍和美术品为主,在世界各国设有许多分店.



Augustine[1] / 圣奥古斯丁
意大利文艺复兴时代的画家波提切利(Sandro Botticelli,1445～1510)所绘的《书房中的圣奥古斯丁》(局部,1495 年左右,佛罗伦萨美术馆藏).

au fait [ou féi][o ˋfe] 精通的,熟悉的(conversant, instructed).[法语]

au fond [ou fɔ́:ŋ][o ˋfɔŋ] 根本上(at bottom);基本上(basically).[法语]

Aug. 《略》August 8 月.

Au·ge·an [ɔ:dʒí:ən][ɔˋdʒiən] *adj.* (像伊利斯(Elis)王奥吉厄斯(Augeas)的牛厩般)非常污秽的(abominably filthy). ▶根据希腊传说,奥吉厄斯在小小的牛厩中养了3 000头牛,30 年间从未清扫,后来海克立斯(Hercules)引进阿尔菲奥斯(Alpheus)河的河水,一日之间将其清洗干净.

au·ger [ɔ́:gə/ -gər][ˋɔgə] *n.* 〖木工〗螺旋钻,木螺钻:木工用的钻子,呈螺旋状,并有 T 字形柄. ✲ —*vt.* 在…上钻洞.

aught [ɔ:t][ɔt] *n.* 《古·诗》任何事物(anything).

Au·gier [óuʒjéi][ˌoˋʒje] **Emile**～奥日埃(1820～1889):法国诗人及剧作家.

au·gite [ɔ́:dʒait][ˋɔdʒaɪt] 〖矿〗辉石:属单斜晶系的斜辉石类.大多产生于深色火成岩,具有黑色及深绿色玻璃光泽的短柱状结晶.

aug·ment [*n.* ɔ́:gmənt; *v.* ɔ:gmént][*n.* ˋɔgmənt; *v.* ɔgˋmɛnt] *n.* 〖语法〗元音前缀:在古代印欧语系中,为了表示动词的过去式,而附加的元音前缀. —*vt.* **1** 使增加,使增大(increase). **2**〖语法〗在…附加元音前缀. —*vi.* 增加,增大.
aug·mént·ed *adj.* 〖音乐〗增半音的(widened by a semitone)(→图 INTERVAL).
àug·men·tá·tion *n.* **1** 增大,增加(enlargement). **2** 增加物(addition). **3**〖音乐〗(主旋律的)延长.

aug·ment·a·tive [ɔ:gméntətiv][ɔgˋmɛntətɪv] *adj.* 增大的,增加的(increasing). —*n.* **1**〖语法〗增义词,增义词缀. **2**〖音乐〗增加音符时值而使乐句延长的演奏法.

au grand sé·rieux [ou grà:ŋ seriə́:][o ˌgraŋ seriˋə] 非常认真地,非常正经地(quite seriously).[法语]

Augs·burg [áugzbə:g/ -bə:rg][ˋɔgzbəg] 奥格斯堡:德国南部巴伐利亚州(Bavaria)首府,为德国南方交通要塞.
Augsburg Confession [加冠词 the]奥格斯堡信纲:基督教路德宗的基本信条.于 1530 年由梅兰希顿(Melanchthon)起草,而于奥格斯堡会议上宣读.

au·gur [ɔ́:gə/ -gər][ˋɔgə] *n.* **1**〖古罗马〗(根据鸟的飞向或叫声预言未来的)占卜官. **2** 预言者,占卜师(soothsayer). —*vt.* 成为…的前兆,预示(forebode, anticipate). —*vi.* 显示预兆.
augur well [*ill*] 示吉[凶]兆,兆头好[坏](have good [bad] implications)〈*of*, *for*〉.
au·gu·ry [ɔ́:gjuri][ˋɔgjərɪ] *n.* **1** 占卜(divination). **2** 预兆(omen, promise).

au·gust[1] [ɔ:gʌ́st][ɔˋgʌst] *adj.* **1** 威严的,威风凛凛的(majestic). **2** 尊贵的,令人崇敬的(venerable).
au·gúst·ly *adv.* **au·gúst·ness** *n.*
[拉丁语 *augustus*(尊贵的)]

Au·gust[2] [ɔ́:gəst][ˋɔgəst] *n.* 8 月.(略:Aug.)[源于罗马第一位皇帝奥古斯都(AUGUSTUS)之名]

Au·gus·tan [ɔ:gʌ́stən][ɔˋgʌstən] *adj.* **1** (罗马皇帝)奥古斯都的(of Augustus). **2** 奥古斯都时代的.
Augustan Age[加冠词 the](1)奥古斯都时代:拉丁文学的全盛时期,维吉尔(Virgil)、贺拉斯(Horace)及奥维德(Ovid)等都是当时活跃的诗人.(2)文学的全盛期. ▶就英国而言,是指 18 世纪的蒲柏(Pope)和艾迪生(Addison)时代.

Au·gus·tine[1] [ɔ:gʌ́stin][ɔˋgʌstɪn] **St.** ～圣奥古斯丁(354～430):早期基督教神学家.曾一度皈依摩尼教,后于 387 年接受基督教的洗礼,391 年成为北非希波(Hippo)的主教.有《上帝之城》(*The City of God*)(*Civitas Dei*)、自传式的《忏悔录》(*Confessions*)等著作传世.纪念日为 8 月 28 日. ✲

Au·gus·tine[2] [ɔ:gʌ́stin][ɔˋgʌstɪn] **St.** ～圣奥古斯丁(? ～604):罗马神职人员、修士.坎特伯雷(Canterbury)的首任大主教.奉罗马教皇格列高列一世(Gregory I)之命,率传教团远渡英国传教,并在坎特伯雷创设修道院,其纪念日在英国为 5 月 26 日,英国以外的地方为 5 月 28 日.

Au·gus·tin·i·an [ɔ̀:gəstíniən][ˌɔgəˋstɪnɪən] *adj.* 圣奥古斯丁的(of St. AUGUSTINE[1] of Hippo).
Augustinian Canons [加冠词 the]圣奥古斯丁教规:11 世纪经过整顿后的罗马天主教修道会,以圣奥古斯丁著作为主要蓝本制定的教规.
Augustinian [**Austin**] **Friars** [加冠词 the]奥古斯丁隐修会:奉行圣奥古斯丁教规的托钵教团,创于 1250 年左右.

Au·gus·tus [ɔ:gʌ́stəs][ɔˋgʌstəs] 奥古斯都(公元前 63～14):本名为 Gaius Octavius,大伯父恺撒死时留下遗言收其为养子.恺撒死后,组织第二次三巨头政治,后成为罗马第一代皇帝.喜好和平,在位期间很少用兵,建立良好的邮政制度,改善海港设施,扩展全国运输网,建立殖民地.公元前 27 年,元老院授予他"奥古斯都"(至尊)的称号.

auk [ɔ:k][ɔk] *n.* 海雀:海雀科(Alcidae)海鸟的通称,以前包括海鸽(guillemot)、角目鸟(puffin),现仅指扁嘴海雀(razor-bill)、小海雀(*Plautus alle*)(little auk)及在 19 世纪中期已绝种的北极大海雀(*Pinguinus impennis*)(great auk)等. ✲

auld [ɔ:ld][ɔld] *adj.*, *n.* 《苏格兰》＝OLD.
auld lang syne 美好的往日(cf. *lang*).

au·lic [ɔ́:lik][ˋɔlɪk] *adj.* 宫廷的(pertaining to a court). **Aulic Council**[加冠词 the]神圣罗马帝国枢密院:由皇帝直接领导,1499 年由马克西米连一世(Maximilian I)设立.


Au·lis [ɔ́:lis][ˋɔlɪs] 奥利斯:希腊中东部的维奥蒂亚(Boeotian)地区的古代港市.

aum·bry [ɔ́:mbri][ˋɔmbrɪ], **am-** [ǽm-][ˋæm-] *n.* **1**〖教会〗(教堂内的)壁龛(closed recess in the wall of a church). **2**〖史〗食橱,碗橱,小橱柜(small cupboard).

au na·tu·rel [ou nætʃurél][o ˌnætʃʊˋrɛl] **1** 自然的,单纯的(in the simplest way). **2** 清煮的. **3** 生的,未煮的(uncooked).[法语]

:aunt [ɑ:nt; 美 ＋ ænt][ænt] *n.* **1** 姑妈,姨妈(father's or mother's sister);伯母,婶婶(uncle's wife). **2**《幼儿语》阿姨(对年长妇人的敬称)(unrelated woman friend of children).
Aunt Sally(1)萨利大婶游戏:投掷棍子或球击落名叫"萨利大婶"的木偶口中含的烟斗的游戏.(2)众矢之的.

auger/螺旋钻



aunt·ie，aunt·y [ɑ́:nti；美 ＋ǽnti][ˋænti] *n.* 《口语》阿姨的昵称(aunt).

au pair [ou péə/ péər][o ˋpɛr] **1** 在外国替人做家务以换取膳宿的姑娘. **2** 互惠的,相互帮助的. [法语]

au pied de la let·tre [ou pjéi də lɑ: létrə][o ˋpje də lɑ ˋlɛtr] 照字面意义(literally). [法语]

au·ra [ɔ́:rə][ˋɔrə] *n.* (pl. **-rae**, **-ras**) **1** (从花等发出的)香气,气味(subtle emanation). **2** (由人所制造出来的)气氛(atmosphere);(包围人体的)灵气. **3** 〖医〗先兆;癫痫或歇斯底里症发作前,从身体的一部分到头部会有一种奇寒的异常感觉.
áu·ral[1] *adj.*

au·ral[2] [ɔ́:rəl][ˋɔrəl] *adj.* 耳的(of the ear);听觉的(received by the ear).
áu·ral·ly *adv.*

Au·rang·zeb [ɔ́:rəŋzi:b][ˋɔrəŋˌzib] 奥朗则布(1618～1707):印度莫卧儿(Mogul)帝国的第六代皇帝,在位期间 1658～1707 年,为莫卧儿帝国最富强的时期.

au·rar [áurɑ:/ -rɑr][ˋaurɑr] *n.* eyrir 的复数形式.

Au·re·li·an [ɔ:rí:liən][ɔˋriliən] **Lucius Domitius Aurelianus** 奥勒利安(212? ～275):罗马皇帝,在位期间 270～275 年. ✽

au·re·o·la [ɔ:rí:ələ][ɔˋriələ], **-ole** [ɔ́:riòul][ˋɔriˌol] *n.* **1** (授予殉教者、圣人、修女的)天国花冠(celestial crown). **2** (神像等背后的)光环,光圈. **3** (日月等的)晕,光轮(halo);〖天文〗(日蚀的)金环,光圈.
[拉丁语 *aureola*(corona),"金的(王冠)"之意]

au·re·o·my·cin [ɔ̀:riəmáisin][ˌɔriəˋmaisin] *n.* 〖药理〗金霉素:黄色结晶体的抗生物质,是从霉菌(*Streptomyces aureofaciens*)培养液中分离出来的.

au re·voir [ou rəvwɑ́:/ rəvwɑ́r][o rəˋvwɑr] 再见,再会((good-bye) till we meet again). [法语]

au·ri·cle [ɔ́:rikl][ˋɔrikl] *n.* **1** 〖解〗耳廓(external ear of animals)(→图 EAR[1]). **2** (海蜇类的)耳状部,耳状突起(process shaped like the lobe of an ear). **3** 〖解〗(心脏的)心耳;亦称心房,为心脏上方的左右两腔. 血液自静脉流入此处,再流入心室.

au·ric·u·la [ɔ:ríkjulə][ɔˋrikjələ] *n.* 耳状报春花(*Primula auricula*):樱草科多年生草本植物,分布在山地,因叶状似耳形,故名.
[近代拉丁语. 拉丁语 *auris*(耳)的指小词]

au·ric·u·lar [ɔ:ríkjulə/ -lər][ɔˋrikjələ] *adj.* **1** 耳的,听觉的(pertaining to the ear). **2** 〖解〗(心脏的)心耳的(pertaining to the auricle of the heart). **3** 耳语的,私语的.
auricular confession (对神父的)秘密忏悔(confession made privately).

au·rif·er·ous [ɔ:rífərəs][ɔˋrifərəs] *adj.* 含金的,产金的(yielding gold).



auk / 海雀
一种翅膀短小的海鸟,种类达 22 种之多,体长约 20～50 厘米. 图为已绝种的北极大海雀.

Au·ri·ga [ɔ:ráigə][ɔˋraigə] 〖天文〗御夫座(the Wagoner, the Charioteer):位于英仙座(Perseus)和双子座(Gemini)之间的北半球星座. [拉丁语]

Au·rig·na·cian [ɔ̀:rignéiʃən][ˌɔrigˋneʃən] *adj.* 奥瑞纳文化的. ——*n.* 奥瑞纳文化:公元前 11500年到公元前10000年左右以法国为中心的旧石器时代晚期文化.
[根据法国西南部上加龙(Haute-Garonne)的奥瑞纳(*Aurignac*)洞窟命名,在该洞窟曾发现燧石]

au·rist [ɔ́:rist][ˋɔrist] *n.* 耳科专家(ear specialist).

au·rochs [ɔ́:rɔks/ -rɑks][ˋɔrɑks] *n.* **1** 古代欧洲野牛,已绝种,是现代家牛的原种. **2** 欧洲野牛(European bison).

Au·ro·ra[1] [ɔ:rɔ́:rə][ɔˋrorə] 〖罗马神话〗奥罗拉:曙光女神,相当于希腊神话中的黎明女神厄俄丝(Eos).
[源自拉丁语 *aurora*(拂晓)]

au·ro·ra[2] [ɔ:rɔ́:rə][ɔˋrorə] *n.* (pl. **-ras**, **-rae**) 《诗》黎明,曙光(dawn).
aurora australis [加冠词 the]〖气象〗南极光:在南极上空看到的极光.
aurora borealis [加冠词 the]〖气象〗北极光(the northern lights):在北极地区的上空看到的极光. 特指晚上看到的发光现象. 由太阳发射的带电粒子撞击高层空气分子或原子而产生. 通常为一辉煌的弧光,色白而略带黄色,或为淡黄绿色,间呈红紫黝色(→图 ATMOSPHERE).

aus·cul·ta·tion [ɔ̀:skəltéiʃən][ˌɔskəlˋteʃən] *n.* **1** 听(act of listening). **2** 〖医〗听诊:通过听心音、呼吸声等来诊断内部器官是否异常的方法.
aus·cul·ta·to·ry [ɔ:skʌ́ltətəri/ -tɔ̀:ri][ɔsˋkʌltəˌtɔri] *adj.*

aus·pice [ɔ́:spis][ˋɔspis] *n.* **1** (依据小鸟飞行的方法而作的)鸟卜(observation of birds for purpose of taking omens). **2** 前兆;吉兆. **3** [pl.]支持,赞助(patronage).
aus·pí·cious *adj.* **1** 吉祥的,吉利的(of good omen);有希望的(favorable). **2** 兴隆的(prosperous).
aus·pí·cious·ly *adv.* **aus·pí·cious·ness** *n.*

Aus·sie [ɔ́:si, ɔ́zi/ ɔ́:si, ɑ́zi][ˋɔsi, ˋɑzi] *n.* 《口语》澳大利亚人(Australian);(原指参加第一次世界大战的)澳大利亚兵.

Aus·ten [ɔ́:stin][ˋɔstin] **Jane**～奥斯汀(1775～1817):英国女作家. 著有《傲慢与偏见》(*Pride and Prejudice*)、《诺桑觉寺》(*Northanger Abbey*)、《理智与情感》(*Sense and Sensibility*)、《曼斯菲尔德花园》(*Mansfield Park*)、《爱玛》(*Emma*)、《劝导》(*Persuasion*)等作品. 她的作品以日常生活中的心理活动和对话为主,在平淡的表现中,呈现出锐利的讽刺和机智的幽默. 她被誉为近代写实小说之母.

aus·tere [ɔstíə, ɔ:s-/ ɔ:stíər][ɔˋstir] *adj.* (**-ter·er**; **-terest**) **1** 严格的,严厉的(harsh, stern);道德严谨的(stringently moral). **2** 非常朴素的,简朴的(severely simple).
aus·tére·ly *adv.* **aus·tére·ness** *n.*

aus·ter·i·ty [ɔstériti, ɔ:s-/ ɔ:s-][ɔˋstɛrəti] *n.* **1** 严格,严厉(quality of being austere). **2** [通常 pl.]禁欲,苦修(severity, austere or ascetic practice). **3** 朴素;[尤指第二次世界大战中(1939～1945)英国实施的]节约政策.

Aus·ter·litz [ɔ́:stəlits/ -tər-][ˋɔstəˌlits] (**Czech**) 奥斯特利茨:捷克中南部摩拉维亚(Moravia)一村庄. 1850 年拿破仑(Napoleon)曾在此大破俄奥联军.


Aus·tin [ɔ́stin, ɔ́:s-/ ɔ́:s-][ˋɔstin] **Alfred**～奥斯汀(1835～1913):英国诗人. 曾任《标准·伦敦》特派员. 1896 年成为桂冠诗人.

Aus·tin Fri·ars: → AUGUSTINIAN Friars.

aus·tral [ɔ́strəl, ɔ́:s-/ ɔ́:s-][ˋɔstrəl] *adj.* **1** 南方的(southern). **2** [A-]澳大利亚的(of Australia). **3** [A-]澳大拉西亚的(of Australasia).
[拉丁语 *australis*(←*Auster* 南风)]

Aus·tral·a·sia [ɔ̀strəléiʒə, ɔ̀:s-, -ʃə/ɔ̀:s-][ˌɔstrəlˋeʒə] 澳大拉西亚:包含澳大利亚、新西兰和南太平洋诸岛的地域. **Àus·tral·á·sian** *adj.*, *n.*

Aus·tra·li·a [ɔstréiljə, ɔ:s-/ ɔ:s-][ɔˋstreljə] 澳大利亚:英联邦(the British Commonwealth)成员国,16 世纪左右,以"南方大陆"(*Terra Australis*)闻名于欧洲. 1606 年荷兰探险队开始南下西海岸,1642 年荷兰籍探险家塔斯曼(Tasman)证明该处为一座岛屿,1699 年英国人丹皮尔(William Dampier)首先登陆,1770 年库克(James Cook)船长登上东岸的植物学湾(Botany Bay),并宣布现



Aurelian / 奥勒利安
罗马皇帝奥勒利安所建围绕罗马城的城墙遗迹. 由奥勒利安开始建筑,而至他的继承者才完成,全长达 19 千米. 图为希斯提亚斯(Cestius)的金字塔和圣保罗(San Paolo)门.

在的新南威尔士(New South Wales)一带为英国领土. 1788 年英国开始移民. 1901 年, 新南威尔士、维多利亚、昆士兰、南澳大利亚、西澳大利亚和塔斯马尼亚这 6 个殖民地组成了澳大利亚联邦(the Commonwealth of Australia), 该联邦还管辖北部地区、首都地区(联邦首都所在地堪培拉(Canberra))以及大陆以外的一些地区. ✲

Aus·tra·li·an [ɔstréiljən, ɔːs-/ ɔːs-][ɔ́streljən] *adj.* 澳大利亚的(of Australia).
——*n.* 澳大利亚人.

Australian badger 袋熊 (wombat): 形状似熊的有袋类动物.

Australian Capital Territory 澳大利亚首都直辖区: 由新南威尔士州托管的联邦政府直辖地区. 包括堪培拉地区和杰维斯湾(Jervis Bay)两地区.

Australian cattle dog 澳大利亚牧牛狗 (BLUE heeler).

Australian crawl 〖游泳〗(划水一次, 脚打水四次的)澳大利亚式爬泳.

Australian honeysuckle 胆八树(BANKSIA).

Australian Rules[加冠词 the]〖足球〗澳大利亚式橄榄球: 每队各有 18 人, 以卵形球进行的一种橄榄球赛.

Australian terrier 澳大利亚㹴: 一种灰色的小猎狗.

Aus·tra·li·an·ism [ɔstréiliənizəm, ɔːs-/ ɔːs-][ɔ́streliəˌnizm̩] *n.* **1** 澳大利亚英语特有的单词[短语]. **2** 澳大利亚人的特殊习俗[性格].

Aus·tra·li·an·ize, -ise [ɔstréiliənàiz, ɔːs-/ ɔːs-][ɔ́streliəˌnaiz] *vt.* 使(移民等)澳大利亚化(make Australian in habits).

aus·tra·lite [ɔ́ːstrəlàit][ˈɔstrəˌlait] *n.* 〖矿物〗澳大利亚曜石: 澳大利亚产的一种玻陨石(tektite).

Aus·tra·loid [ɔ́strəlɔ̀id, ɔ́ːs-/ ɔ́ːs-][ˈɔstrəˌlɔid],

Aus·tra·li·oid [ɔstréiliɔ̀id, ɔːs-/ ɔːs-][ɔ́streliˌɔid] *adj.* 澳大利亚土著的(of the ethnological types of Australian aborigines). ——*n.* 澳大利亚土著.

Aus·tral·orp [ɔ́strəlɔ̀ːp, ɔ́ːs-/ ɔ́ːstrəlɔ̀rp][ˈɔstrəˌlɔrp] *n.* 澳大利亚黑顿鸡: 澳大利亚人将英国奥尔平顿鸡(Orpingtons)改良成的一种黑色的蛋肉兼用鸡.
[*Austral*ia + *Orp*ington]

Aus·tri·a [ɔ́striə, ɔ́ːs-/ ɔ́ːs-][ˈɔstriə] 奥地利: 欧洲中部一共和国, 通用语为德语. 8 世纪神圣罗马帝国时代被称为奥斯特马克(Ostmark), 曾遭受斯拉夫民族与马札尔民族的侵略, 1156 年成为公国, 从 13 世纪以来一直由哈布斯堡家族(Hapsburgs)统治, 1867 年建立奥匈帝国, 第一次世界大战后(1918 年), 分裂成匈牙利、波兰、捷克斯洛伐克、南斯拉夫、奥地利等国. 1938 年被纳粹德国吞并, 1945 年摆脱纳粹统治获得解放, 1955 年终于恢复独立, 成立联邦共和国, 首都维也纳(Vienna). ✲

Aus·tri·an *adj.* 奥地利的. —— *n.* 奥地利人.

aut- [ɔːt-][ɔt] *pref.* : →AUTO-.

au·tar·chy[1] [ɔ́ːtɑːki/ -tɑr-][ˈɔtɑrki] *n.* 独裁, 专制统治(absolute sovereignty, despotism).
[希腊语 *autarkhia*(*autos* self + *arkhos* 支配者)]


au·tar·chy[2], **-ky** [ɔ́ːtɑːki/ -tɑr-][ˈɔtɑrki] *n.* (国家的)经济自立政策, 经济的自给自足(economic self-sufficiency).
[希腊语 *autarkeia*(*autos* self + *arkeō* 使满足), "自给自足"之意]

au·then·tic [ɔːθéntik][ɔˈθɛntik] *adj.* **1** 可信赖的, 可靠的(reliable, trustworthy). **2** 有事实根据的, 真实的(of undisputed origin).

au·thén·ti·cal·ly *adv.*

au·then·tic·i·ty [ɔ̀ːθentísiti][ˌɔθənˈtisəti] *n.*


authentic mode 〖音乐〗正调式: 在教会调式中, 从结音算起八度音程的调式(→图 MODE).







Australia / 澳大利亚
(上)悉尼(Sydney)的新歌剧院, 是一座最为令人赞叹的现代建筑物之一.
(中)北部地区西南平原上世界最大的孤立岩艾尔斯岩(Ayers Rock), 高 336 米.
(下)北部地区汉普蒂杜(Humpty Doo)的收割情形.



au·then·ti·cate [ɔːθéntikèit][ɔ'θɛntɪ,ket] *vt.* **1** 确认(作者或作品的)真实性(establish the truth or authorship of). **2** 使有效(make valid).

·**au·thor** [ɔ́ːθə/ -θər][ˈɔθɚ] *n.* **1** 著者,作者(writer of book, essay, etc.). **2** 创始者,发起者(originator):——*the author of this plan* 此项计划的发起人/ *the author of mischief* 始作俑者. **3** (某位作家的)作品,著作:——*Have you read any of these Greek authors?* 你可曾读过这几位希腊作家中任何一位的作品?

áu·thor·ess *n.* 女作家(▶亦可用 author).

áu·thor·ship *n.* **1** 作家职业;写作活动. **2** 原作者;出处,来源(origin):——*a book of unknown authorship* 作者不明的书.

au·thor·i·tar·i·an [ɔːθɔ̀ritέəriən/ əθɔ̀ːr-, əθɑ̀r-][ɔ,θɔrə'tɛrɪən, ə,θɑr-] *adj.* 权力主义的,独裁主义的(of pertaining to a dictatorship). ——*n.* 权力主义者,独裁主义者.

au·thor·i·ta·tive [ɔːθɔ́ritətiv/ əθɔ́ːritèitiv, əθɑ́r-][əθɔrə,tetɪv, ə'θɑr-] *adj.* **1** 具有权威的(possessing or claiming authority),权威性的. **2** 当局的,官方的. **3** 权威的,命令的(commanding, imperative).

au·thór·i·ta·tive·ly *adv.*

·**au·thor·i·ty** [ɔːθɔ́riti/ əθɔ́ːr-, əθɑ́r-][əθɔrətɪ, ə'θɑr] *n.* (pl. **-ties**) **1** 权,权力(power or right to enforce obedience):——*persons in authority* 有权势的人们.

2 权限,职权,许可〈*for, to do*〉:——*The board of education has the authority to appoint* [*for appointing*] *teachers.* 地方教育委员会具有教师的任用权./ *The policemen entered the shop on my authority.* 警察得到我的许可进入店里.

3 [pl.]当局,官方,掌权的人:——*the city authorities* 市政当局/ *the school authorities* 学校当局.

4 威信,权威,影响力(personal influence):——*He has no authority over the students.* 他对学生没有影响力.


5 权威人士,泰斗〈*on*〉:——*an authority on politics* 政治学的权威.

6 根据:——*on the authority of Plato* 根据柏拉图的说法/ *I said so on good authority.* 我这么说是有可靠根据的.

au·thor·ize, -ise [ɔ́ːθəràiz][ˈɔθə,raɪz] *vt.* **1** 认可,批准(sanction). **2** 给与…根据,使…成理由(give ground for). **3** 授权,委托(give authority to)〈*to do*〉. **Authorized Version**[加冠词 the]钦定圣经译本:英国国王詹姆斯一世(James I)1611 年颁行的《圣经》英译本,亦作 King James Version.

au·tism [ɔ́ːtizəm][ˈɔtɪzəm] *n.* 〖心理〗自闭(症):精神病的一种. 患者拒绝与他人交往,常逃避现实世界而沉溺于幻觉与妄想中.

au·tis·tic [ɔːtístik][ɔtɪstɪk] *adj.*



au·to- [ɔ́ːtou-][ˈɔto-], **aut-** [ɔːt-][ɔt-] *pref.* "本身的"、"独自的"(self-, by one's or its own agency).

au·to·bahn [áutəbàːn][ˈautə,ban] *n.* (pl. **-bahnen, -bahns**)(德国的)高速公路.
[德语(*auto* 汽车+*bahn* 道路)]

au·to·bi·og·ra·phy [ɔːtəbaiɔ́grəfi/ -ɑ́g-][,ɔtəbaɪ'ɑgrəfɪ] *n.* **1** 自传的写作(writing the story of one's own life). **2** 自传.

au·to·bi·o·graph·ic [ɔ̀ːtəbàiəgrǽfik][ˈɔtə,baɪəˈgræfɪk], **-i·cal** *adj.* **àu·to·bi·óg·ra·pher** *n.*

au·to·car [ɔ́ːtəkɑ̀ː/ -kɑ̀r-][ˈɔtə,kɑr] *n.* 《古》汽车(motorcar).

au·toch·thon [ɔːtɔ́kθən/ -tɑ́k-][ɔˈtɑkθən] *n.* (pl. **-thones, -thons**)[通常 pl.]土著(original inhabitants). **au·tóch·tho·nous** *adj.*

au·to·clave [ɔ́ːtəklèiv][ˈɔtə,klev] *n.* **1** 〖机〗压热器:在高压下加热的装置. 可耐 10~500 标准大气压的高压. **2** 〖医〗高压消毒器:利用压缩蒸气进行杀菌、消毒的器具. ——*vt.* 用压热器加工.

au·toc·ra·cy [ɔːtɔ́krəsi/ -tɑ́k-][ɔtɑkrəsɪ] *n.* 独裁统治,独裁政府(absolute government).

au·to·crat [ɔ́ːtəkræt][ˈɔtə,kræt] *n.* **1** 专制君主,独裁者(absolute ruler). **2** 专横的人,霸道的人(dictatorial overbearing person).

àu·to·crát·ic *adj.* **àu·to·crát·i·cal·ly** *adv.*

Autocrat of all the Russias 〖史〗俄国沙皇的称号(title of the Tsar).

au·to·cross [ɔ́ːtəkrɔ̀ːs/ -krɔ̀s, -krɑ̀s][ˈɔtə,krɔs, -,krɑs] *n.* 汽车越野赛(cross-country racing in motor vehicles).

au·to-da-fé [ɔ̀ːtədɑːféi][,ɔtədɑˈfe] *n.* (pl. **autos-da-fé**) **1** (宗教法庭的)判决仪式(sentence of the Inquisition). **2** (宗教法庭判决宣告后的)死刑执行,(尤指)对异教徒执行的火刑(burning of a heretic).
[葡萄牙语,"依信仰而行动"之意]

au·to·gi·ro, -gy- [ɔ̀ːtədʒáiərou][,ɔtəˈdʒaɪro] *n.* (pl. **-ros**)旋翼机:直升机的前身,其旋转翼并无动力,飞行时仅凭风力自由旋转而获得浮力,无法垂直上升或在空中停留. [商标名]

au·to·graph [ɔ́ːtəgrɑ̀ːf, -grǽf][ˈɔtə,grɑf, -,græf] *n.* **1** 亲笔稿,手稿(author's own manuscript). **2** 亲笔(person's own handwriting);(尤指)亲笔签名,署名(signature). **3** 有作者签名的文件(document signed by its outhor);[形容词用法]亲笔的:——*an autograph letter* 亲笔信(cf. *holograph*). ——*vt.* 亲笔签名于(sign).

àu·to·gráph·ic [-grǽf-][-ˈgræf-], **-i·cal** *adj.*

àu·to·gráph·i·cal·ly *adv.*

au·to-im·mu·ni·ty [ɔ̀ːtouimjúːniti][,ɔtoɪˈmjunətɪ] *n.* 〖医〗自身免疫:人体内自己能形成免疫反应能力. **àu·to-im·múne** *adj.*

au·to·mate [ɔ́ːtəméit][,ɔtəˈmet] *vt.*, *vi.* (使)自动化(apply automation(to)).

·**au·to·mat·ic** [ɔ̀ːtəmǽtik][,ɔtəˈmætɪk] *adj.* **1** 自动的(working of itself):——*an automatic door* 自动门. **2** 机械的(mechanical);不受意志支配的(unconscious);必然的(necessary, inevitable):——*Breathing is automatic.* 呼吸是不由自主的./ *automatic consequence* 必然的结果. ——*n.* **1** 自动手枪. **2** 自动机器.

àu·to·mát·i·cal·ly *adv.*

automatic control 自动控制. **automatic pilot** 自动驾驶仪:使飞机保持一定行程或高度的装置. **automatic pistol** 自动手枪:利用气压或反作用力使子弹自动发射的手枪.

automatic rifle 自动步枪.

automatic transmission 自动变速器:汽车的一种装置,依照汽车的速度或扭矩变速器(torque converter)的变化而自动换挡.

au·to·ma·tion [ɔ̀ːtəméiʃən][,ɔtəˈmeʃən] *n.* **1** 〖工学〗自动化:采用完全自动操作的连续生产流程. **2** 自动操作.

Austria / 奥地利
全名为奥地利共和国. 全境大部分为高原地带,平原沿着多瑙河畔扩展开来.

au·tom·a·tism [ɔ:tɔ́mətizəm/ -tám-][ɔ'taməˌtɪzəm]*n.* 1 无意识[机械]的行为(involuntary action). 2〖心理〗自动症:无意识或潜意识的行为. 3〖哲〗自动说:有机体的运动、行为不依照意志(意欲)作用,而属一种机械的、自动的行为理论.

au·tom·a·ton [ɔ:tɔ́mətən/ -tám-][ɔ'tamətṇ] *n.* (pl. **-ta**, **-tons**) 1 自动机,自动装置. 2 机器人. 3 机械般行动的人.

·au·to·mo·bile [ɔ́:təməbi:l, ——— ́, ɔ:təmóubi:l] ['ɔtəməˌbil, ˌɔtəmə'bil, ˌɔtə'mobil]*n.*《美》汽车(motor-car): —*an automobile company* 汽车公司. ✲

au·to·nom·ic [ɔ̀:tənɔ́mik/ -nám-][ˌɔtə'namɪk] *adj.*〖生理〗(神经作用)自发的,不受意志支配的(functioning involuntarily). **autonomic**[**involuntary**] **nervous system** 自主神经系统.

au·ton·o·mous [ɔ:tɔ́nəməs/ -tán-][ɔ'tanəməs] *adj.* 1〖政治〗自治的(self-governing). 2〖生理·医〗自发的,不受意志支配的.
au·tón·o·mous·ly *adv.*

au·ton·o·my [ɔ:tɔ́nəmi/ -tán-][ɔ'tanəmɪ] *n.* 1 自治权(right of self-government). 2 意志自由(freedom of the will). 3 自治团体(self-governing community).

au·top·sy [ɔ́:təpsi/ -tap-]['ɔtapsɪ] *n.* 1 亲自查验(personal inspection). 2 验尸,尸体解剖(post-mortem examination).
au·tóp·tic, **-ti·cal** *adj.*

au·to·route [ɔ:tərù:t]['ɔtəˌrut]*n.* (法国的)高速公路(motorway).
[法语(*auto* 汽车 + *route* 道路)]

au·to·stra·da [àutəstrá:də][ˌautə'strada]*n.* (pl. **-de** [-dei][-de], **-das**)(意大利的)高速公路(motorway). ✲
[意大利语(*auto* 汽车 + *strada* 道路)]

au·to-sug·ges·tion [ɔ:təsəgdʒéstʃən][ˌɔtəsəg'dʒɛstʃən] *n.*〖心理〗自我暗示.

au·to·type [ɔ́:tətàip]['ɔtəˌtaɪp] *n.*〖摄影〗碳印法,用碳印法印的照片. —*vt.* 用碳印法印(相片).

·au·tumn [ɔ́:təm]['ɔtəm] *n.* 1 秋,秋季: —*in (the) autumn* 在秋天/ *autumn flowers* 秋天开的花(▶(i)在北半球一般是 9~11 月,天文学上则指秋分到冬至之间. (ii)《美》在日常会话中通用 fall). 2 (衰老前的)成熟期;衰退期: —*the autumn of life* 垂暮之年. **au·tum·nal** [ɔ:tʌ́mnəl]['ɔtʌmnl] *adj.* 1 秋的: —*autumnal tints* 秋色. 2 秋天开花的;秋熟的. 3 垂暮之年的,已过壮年的.

Au·vergne [ouvέən/ -véərn][o'vɜn] 奥弗涅. ▶ 法国中南部旧地名.

aux·il·ia·ry [ɔ:gzíljəri][ɔg'ziljərɪ] *adj.* 辅助的,有帮助的(helpful);从属的(subsidiary). —*n.* 1 辅助者,助手(assistant). 2〖语法〗助动词. 3 [pl.] 外国援军. 4〖海军〗辅助舰船:油船或辅助艇等支援战舰的辅助船.

A. V. 《略》Authorized Version(of the Bible)钦定《圣经》译本.

·a·vail [əvéil][əvel] *vi.* 有用(be of use);有帮助. ▶常和否定词并用. —*Nothing availed against the storm.* 没有任何东西可抗拒暴风雨.
— *vt.* 有用于,有助于(help, benefit): —*The new policy will avail us little.* 这个新政策对我们几乎没有什么益处. ***avail oneself of*** 利用(机会等)(profit by, take advantage of). —*n.* 效用,利益(use, profit). ▶通常用于疑问句、否定句. —*Of what avail is it to read such a book?* 读这样的书有什么用? / *be of no* [*little*] *avail* 没有[很少]助益. ***to no avail*** = ***without avail*** 无益地,徒劳地. ▶通常作副词用,表结果. —*He made every effort, but to no avail.* 她虽然尽了全力,但仍旧徒劳无功.

·a·vail·a·ble [əvéiləbl][əveləbl] *adj.* 1 可利用的,能用的(capable of being used): —*all available means* 所有可用的方法. 2 可获得的,可得到的: —*This book is not available in Taipei.* 这本书在台北买不到. 3 有效的: —*available on day of issue only*(车票)限发售当日有效的.
a·vàil·a·bíl·i·ty *n.* 可利用性,有效性,裨益.

av·a·lanche [ǽvəlà:nʃ, -tʃ; 美 + -lǽntʃ]['ævəˌlæntʃ] *n.* 1 雪崩. 2 (似雪崩般的)突然降临的,(邮件、问题、不幸等的)蜂拥而至(sudden onrush). **avalanche cone** 因雪崩而造成的圆锥形堆积物. **avalanche wind** 雪崩风;因雪崩而起的骤风.



automobile / 汽车
从伦敦到布赖顿(Brighton)之间每年举行的老爷车比赛. 左边为 1901 年 MMC 型双座轿车,右边是同年生产的 Panhard-Levassor Tonneau.

Av·a·lon [ǽvəlɔ̀n/ -làn]['ævəˌlan] 1 阿瓦隆:传说中亚瑟王(ARTHUR[1])死后被带至此处. 2〖威尔士神话〗死者之国.

a·vant-garde [æ̀vɑ:ŋgá:d/ -gárd][ˌævaŋ'gard] *n.* [通常加冠词 the](艺术的)先锋派.
—*adj.* 先锋派的. [法语]

A·var [á:və, éi-/ -vər]['avɚ]*n.* 阿瓦尔人:6~9 世纪分布在欧洲东南部操土耳其语的民族. 其王国7世纪左右从黑海远达亚得里亚海,后被查理曼大帝(Charlemagne)征服.

av·a·rice [ǽvəris]['ævərɪs]*n.* (对财富的)贪婪,贪欲(greed for gain, cupidity).
àv·a·rí·cious *adj.* **àv·a·rí·cious·ly** *adv.*

a·vast [əvá:st;美 + əvǽst][əvɑst, əvæst]*int.*〖海〗停,停住(stop, cease). [荷兰语 *houd vast*(抓牢)]

av·a·tar [æ̀vətá:/ -tár][ˌævə'tar] *n.*〖印度教〗神的化身,神下凡化作人形.

a·vaunt [əvɔ́:nt;美 + əvá:nt][əvɑnt] *int.* 《古》走开(begone).

avdp. 《略》avoirdupois 常衡.

a·ve [á:vi, -vei]['avɪ, 'ave] *int.* 欢迎(hail, welcome). —*n.* 欢迎[告别]时的客套话.
Ave Maria[**Mary**] 万福马利亚(Hail, Mary!):罗马天主教会的祈祷词,总领天使加百列告知童贞马利亚(the Virgin)受孕而怀基督时的祝词,一般还包括施洗约翰的母亲以利沙伯(Elizabeth)向马利亚的祝贺词(《圣》《路加福音》1:28, 42). [拉丁语]

Ave·bur·y [éivbəri]['evbərɪ] 埃夫伯里:英国英格兰维尔特郡(Wiltshire)一村庄. 有史前时代遗留下来的大型环状列石遗迹.

a·venge [əvéndʒ][ə'vendʒ] *vt.* 为…报仇(inflict retribution on behalf of);复仇,报仇(exact retribution for).

Av·en·tine [ǽvəntàin]['ævənˌtaɪn] 阿文蒂尼山丘:古罗马七丘中最南的一丘.

a·ven·tu·rine [əvéntjurin/ -tʃu-][ə'vɛntʃərɪn] *n.* 1 金星玻璃:含有铜结晶的褐色玻璃,原产于威尼斯附近. 2 砂金石:含有云母或氧化铁、类似金星玻璃的石灰.
[意大利语 *avventura*(偶然),因偶然被发现而命名]

·av·e·nue [ǽvinju:/ -njù:]['ævəˌnju]*n.* 1 (城市的)大街(wide street). ▶在美国的大城市里 avenue 多指南北向的道路, street 多指东西向的道路. 2 林荫大道;《英》(从大路接通住宅、两旁栽树的)林荫道. 3 (达到目的的)途径,手段,方法: —*an avenue to success* 成功之道/ *explore every avenue* 寻求各种途径.



avocado / 鳄梨
鳄梨的中央有一粒大种子. 1519 年由西班牙探险家在哥伦比亚的圣玛尔塔(Santa Marta)附近发现.



autostrada / (意大利的)高速公路
图为连接米兰和那不勒斯的高速公路.

a·ver [əvə́:/ əvə́:r][əˋvɚ] *vt.* (**-rr-**)断言,坚称(assert, affirm).

·**av·er·age** [ǽvəridʒ][ˋævəridʒ] *n.* , *adj.* , *v.* (**-aged; -aging**) —— *n.* 1 平均(值):——*above*[*below*] *the average* 在平均水平以上[以下]/ *take* [*strike*] *an average* 算出平均数. 2 一般水平(ordinary standard):——*up to the average* 达到一般水平. 3〖棒球〗安打率:击球员对投手投球打击分数的平均值. 4〖商〗海损:航海时,船只或货物等发生的实物损失.
on an [**the**]**average** 按平均数计算.
——*adj.* 1 平均的:——*average life* 平均寿命. 2 普通的,中等的(of usual standard):——*average intelligence* 中等智力. ——*vt.* 1 平均生产[得到等]:——*average six hours' work a day* 每天平均工作6小时. 2 计算…的平均数.
average adjustment 海损精算.
[阿拉伯语 *'awāriya*(损伤货物). 此受 *damage*(损害)的 *-age* 的影响]

A·ver·nus [əvə́:nəs/ əvə́:r-][əˋvɚnəs] 阿尔韦诺湖:位于意大利坎帕尼亚平原附近的火山口湖. 古时认为是地狱的入口.

A·ver·ro·ës [əvérouì:z][əˋvɛro,iz] **Abul Walid Muhammad ben Ahmed ibn Rushd**～阿威罗伊(1126～1198):阿拉伯医生、哲学家. 生于西班牙科尔多瓦,曾注解亚里士多德的著作.

a·verse [əvə́:s/ əvə́:rs][əˋvɚs] *adj.* [用作表语]嫌恶的,反对的(opposed, disinclined)〈*to*, *from*〉.

a·ver·sion [əvə́:ʃən/ əvə́:rʒən, -ʃən] [əˋvɚʒən, -ʃən] *n.* 1 (对…起)反感,嫌恶(dislike, antipathy)〈*to*〉. 2 讨厌的物[人](object of dislike).

a·vert [əvə́:t/ əvə́:rt][əˋvɚt] *vt.* 1 将(目光、注意力)转移,移开(turn away)〈*from*〉. 2 挡开,防止(ward off).

A·ves·ta [əvéstə][əˋvɛstə] *n.* [加冠词 the]《阿维斯陀》:古波斯琐罗亚斯德教经典.
A·vés·tan, A·vés·tic *adj.* 阿维斯陀语的. ——*n.* 阿维斯陀语:古波斯琐罗亚斯德教经典《阿维斯陀》所用的一种古波斯语.


a·vi·ar·y [éiviəri/ -viəri][ˋevɪ,ɛrɪ] *n.* 大鸟笼,大鸟舍(large cage or building for keeping birds).

a·vi·a·tion [èiviéiʃən][,evɪˋeʃən] *n.* 航空;飞机制造业;飞行术;航空学. **á·vi·à·tor** *n.*

Av·i·cen·na [ǽvisénə][,ævɪˋsɛnə] 阿维森纳(980～1037):波斯医生、哲学家. 拉丁名是 Abuibn Sina,专门研究亚里士多德(Aristotle)的学说. 其著作有200余种,对后世影响很大.

av·id [ǽvid][ˋævɪd] *adj.* 1 渴望的(eager). 2 急切的(greedy)〈*of*, *for*〉.
áv·id·ly *adv.* **a·vid·i·ty** [əvíditi] [əˋvɪdətɪ] *n.*

A·vi·gnon [ævíːnjɔ:ŋ][æˋvinjɔŋ] 阿维尼翁:法国东南部罗讷河左岸城市. 1308年罗马教皇克雷芒五世(Clement V)离开梵蒂冈移居该地,一直到1377年格列高利十一世重返罗马,史称"阿维尼翁之囚". 1378年教廷分裂之后,克雷芒七世(Clement Ⅶ)及本尼狄克十三世(Benedict ⅩⅢ)对立于此地,本尼狄克十三世于1408年遭放逐. 直到1791年此地一直是教皇的领地.



avocet / 反嘴鹬
体长约46厘米的涉禽类. 利用向上反翘的长嘴,在浅滩处捕食饵物. 反嘴鹬全世界只有4种. 为稀有动物.

a·vo [ɑ́:vu:][ˋɑvu] *n.* 分:澳门辅币单位.

av·o·ca·do [æ̀vəkɑ́:dou][,ævəˋkɑdo] *n.* (pl. **-dos**) 1 鳄梨树(*Persea americana*)(alligator pear):产于热带美洲樟木科鳄梨属果树. 果实皮软且状似西洋梨. 2 (亦作 **avocado pear**)鳄梨;鳄梨树的果实. ✲
[西班牙语,可能源于墨西哥土语]

av·o·ca·tion [æ̀vəkéiʃən][,ævəˋkeʃən] *n.* 1 副业,业余工作(minor occupation). 2《口语》职业(vocation, calling).

av·o·cet [ǽvəsèt][ˋævə,sɛt] *n.* 反嘴鹬:反嘴鹬属(*Recurvirostra*)水鸟的通称,有向上翘的长嘴. ✲

A·vo·ga·dro [ɑ̀:vəgɑ́:drou] [,ɑvəˋgɑdro] **Amadeo**～阿伏伽德罗(1776～1856):意大利物理学家、化学家. 1811年将道耳顿原子学说不完整部分加以补充,确立了"阿伏伽德罗定律".
Avogadro's law〖化〗阿伏伽德罗定律:在相同温度、压力下,同体积的气体含有相同数目的分子.
Avogadro's number〖化〗阿伏伽德罗常数:又称摩尔分子数. 1摩尔分子的物质所含的分子数,以符号 N_A 表示, $N_A = 6.02 \times 10^{23}$.

·**a·void** [əvɔ́id][əˋvɔɪd] *vt.* 1 避免,回避(refrain from, escape)〈*doing*〉:——*avoid evil*[*bad company*]避灾[避免与坏人为伍]/ *Avoid making rash promises.* 避免作轻率的允诺. 2〖法律〗宣布(判决等)无效,撤销.
a·vóid·a·ble *adj.* 可避免的. **a·vóid·a·bly** *adv.*
a·vóid·ance *n.* 避免,回避,逃避.

av·oir·du·pois [æ̀vədjupɔ́iz/ -vərdə-][,ævɚdəˋpɔɪz] *n.* 1 (亦作 **avoirdupois weight**)常衡:贵金属、宝石、药品以外物品的重量单位. 16盎司等于1磅. 2 体重,重量(weight, heaviness);肥胖.
[原指"以重量进行交易的物品"之意. ←古法语 *aveir de peis* (*aveir* 财产, *de* of, *peis* 重量)]

A·von[1] [éivən][ˋevən] [加冠词 the]埃文河:英格兰中部沃里克郡(Warwickshire)河流. 流经莎士比亚(Shakespeare)的出生地埃文河畔斯特拉特福(Stratford-upon-Avon),最后注入塞文(Severn)河. 英国还有几条与此同名的河流. **Swan of Avon** [加冠词 **the**]埃文河的天鹅. ▶英国剧作家琼森(**Ben Jonson**)为莎士比亚取的绰号.

A·von[2] [éivən][ˋevən] 埃文:英格兰西南部一郡. 1974年4月由巴斯(Bath)、布里斯托尔(Bristol)以及格洛斯特(Gloucester)郡、萨默塞特(Somerset)郡的一部分合并而成.

a·vouch [əváutʃ][əˋvautʃ] *vt.*, *vi.*《古·修辞》1 保证(guarantee). 2 断言(affirm). 3 供认,承认(confess).

a·vow [əváu][əˋvau] *vt.* (坦率地)承认,供认(admit, confess).
a·vów·al *n.* **a·vów·ed·ly** [-idli][-ɪdlɪ] *adv.*

a·vun·cu·lar [əvʌ́ŋkjulə/ -lər][əˋvʌŋkjələ] *adj.* 叔伯[舅父]的,如叔伯[舅父]的(of or resembling an uncle).

·**a·wait** [əwéit][əˋwet] *vt.* 1 等待,等候(人)(wait for):——*He awaits us at three.* 他3点等我们. 2 (事物)备妥以待:——*Death awaits us all.* 人总难免一死.

·**a·wake** [əwéik][əˋwek] *v.* (**awoke; awoken, awaked; awaking**), *adj.* ——*vi.* 1 醒来(cease to sleep):——*I awoke one morning and found myself famous.* 有一天早晨我醒来,发现自己成名了. 2 (对行为等)觉醒;察觉〈*to*〉:——*awake to the danger* 察觉到危险. ——*vt.* 1 唤醒(睡着的人)(rouse from sleep):——*The noise awoke me from my sleep.* 噪音吵醒了我. 2 使觉醒;使察觉:——*awake her from ignorance* 使她从无知中觉醒过来/ *awake a man to a sense of sin* 让人觉悟到罪恶感. 3 唤醒(记忆等):——*awake old memories* 唤起昔日的记忆. ——*adj.* [用作表语] 1 醒着的(←→ *asleep*):——*I was wide awake all night.* 我彻夜没睡. 2 警觉的;洞察的〈*to*〉:——*He is awake to the danger.* 他深知危险.

a·wak·en [əwéikən][əˋwekən] *v.* =awake. ▶ 通常作及物动词(*vt.*),用于比喻的意思.

a·ward [əwɔ́ːd/ əwɔ́rd][əˋwɔrd] *vt.* 1 (审查之后)颁予,授予(奖品)(grant):—*award a person a prize*=*award a prize to a person* 颁奖给某人/ *He was awarded a scholarship.* 他被授予奖学金. 2 判给. —*n.* 1 奖,奖品(prize). 2 〖法律〗判决,裁定,判定;(损害赔偿等的)裁定额.

a·ware [əwέə/ əwέər][əˋwɛr] *adj.* [用作表语] 意识到的,觉察的(conscious)(*of*, *that* + 从句):—*He became aware of being late for the meeting.* 他发觉参加会议已经迟到了. / *She was aware that he was telling a lie.* 她知道他在说谎.
a·wáre·ness *n.*

a·wash [əwɔ́ʃ/ əwáʃ][əˋwɑʃ] *adj.* [用作表语] 1 〖海〗几乎与水面齐平的,被波浪冲打的(flush with or washed by the waves). 2 覆着水的. 3 随波逐流的.

a·way [əwéi][əˋwe] *adv.* 1 远离地(to or at a distance);不在:—*far away* 在远方/ *She is away from home.* 她不在家. / *He is away on a trip.* 他正在旅行中. 2 到别处,往别的方向去:—*run away* 逃走/ *Away!* = *Go away!* 走开! 3 消失,渐失:—*fade away* 消失/ *wash away* 洗掉. 4 持续地,时常地,接连不断地:—*work away* 一个劲儿地工作[用功]. 5 立刻,立即:—*Fire away.* 立刻开火. / *Say away.* 快说. 6 一直,久远地:—*away back* 在很久以前.
away with [用于命令句]把…拿走;把…带走:—*Away with you!* 滚开!
do [***make***] ***away with*** (1)清除,废止,停止…(2)杀死…
out and away 出类拔萃;大大地,远远地(by far).
right [***straight***] ***away*** 立刻,立即.
—*adj.* 〖运动〗在客方场地进行的,客方的. —*n.* 〖足球赌博〗在客方场地的胜利.
[古英语. 原意为 *onweg*, *aweg*. on the way, 和 along 一样,均有 from this place 的意思,如今后者已为通俗的说法]

awe [ɔː][ɔ] *n.*, *v.* (**awed**; **awing**) —*n.* 敬畏(respect combined with fear or wonder):—*be*[*stand*] *in awe of God* 敬畏上帝/ *hold* [*keep*] *a person in awe* 使某人敬畏.
—*vt.* 使敬畏:—*be awed into obedience* 因敬畏而服从.
áwe·some *adj.* 使人敬畏的.
awe·strick·en [ɔ́ːstrikən] [ˋɔ,strɪkən], **awe·struck** [ɔ́ːstrʌk][ˋɔ,strʌk] *adj.* 充满敬畏之心.

a·weigh [əwéi][əˋwe] *adv.* 〖海〗(锚)刚离海底处悬着.

aw·ful [ˋɔːfəl] [ˋɔfḷ] *adj.* 1 可怕的:—*an awful accident* 可怕的意外事故. 2 庄严的(solemnly impressive). 3 《口语》极坏的:—*awful weather* 极坏的天气. 4 《口语》非常的,极大的:—*That's an awful lot of money.* 那是很多很多钱哪.
áw·ful·ness *n.*

aw·ful·ly [ɔ́ːfəli][ˋɔflɪ] *adv.* 1 《口语》非常地,很,极(extremely):—*an awfully nice fellow* 极好的人/ *I'm awfully glad to see you.* 很高兴见到您.
2 不好地,极坏地:—*He behaved awfully.* 他行为恶劣.

a·wheel [əhwíːl][əˋhwil] *adv.*, *adj.* (▶ *adj.* 用作表语)以坐车方式(on wheels),(尤指)以骑自行车方式(cycling).

a·while [əhwáil] [əˋhwaɪl] *adv.* 暂时,片刻(for a short time).

awk·ward [ɔ́ːkwəd/ -wərd] [ˋɔkwəd] *adj.* (**-warder**; **-wardest**) 1 (人、动作等)笨拙的,不灵活的,技术差的:—*be awkward in one's movements* 动作笨拙/ *He is awkward at skiing.* 他的滑雪技术很差. 2 局促不安的,手足无措的:— *feel awkward in society* 在人前感觉局促不安. 3 难以处理的,使用不便的,棘手的(hard to deal with):—*an awkward machine* 不易操作的机器. 4 为难的,令人尴尬的(embarrassing):—*an awkward situation* 令人尴尬的处境/ *an awkward silence* 难堪的沉默. **áwk·ward·ly** *adv.* **áwk·ward·ness** *n.*



axolotl / 美西螈
在墨西哥高山湖泊中发现的螈鱼成熟幼体. 头的两侧各有 3 对红色外鳃,当其成熟后,则鳃消而生肺,呼吸空气.

awkward age [加冠词 the]青春期的初期.

awl [ɔːl][ɔl] *n.* 钻子,锥子:在皮革或木头上钻洞的工具.

awn [ɔːn][ɔn] *n.* 〖植〗芒:大麦或黑麦等谷皮前端的硬毛状突起物(→图 GRASS). **awned** *adj.*

awn·ing [ɔ́ːniŋ][ˋɔnɪŋ] *n.* 凉篷,雨篷.

a·woke [əwóuk][əˋwok] *v.* awake 的过去式.

a·wok·en [əwóukən][əˋwokən] *v.* awake 的过去分词.

A. W. O. L. [éiwɔl/ -wɔːl][ˋewɔl]《略》absent without leave 未请假而外出,擅离职守.

a·wry [ərái][əˋraɪ] *adv.*, *adj.* (▶ *adj.* 用作表语) 1 歪地[的](crookedly). 2 错地[的](amiss).

ax(e) [æks][æks] (pl. **axes**) *n.* 1 斧. 2 (执行死刑用的)行刑斧. 3 [加冠词 the](经费、人员的)大削减,缩减.
get the axe 被解雇,被开除;被学校退学;被(恋人)抛弃.
have an axe to grind 《口语》怀有阴谋,别有企图.
—*vt.* 裁减,削减(经费、人员)(cut down);终止(计划)(put an end to).

ax·i·al [ǽksiəl][ˋæksɪəl] *adj.* 1 轴的,形成轴的(forming an axis). 2 轴上的(belonging to an axis).
áx·i·al·ly *adv.*

ax·il [ǽksil][ˋæksɪl] *n.* 〖植〗叶腋:叶与茎之间可长出三角形芽或枝与叶干之间的部分(→图 LEAF).

ax·il·la [æksílə][ækˋsɪlə] (pl. **-lae** [liː][lɪ]) *n.* 〖解〗腋窝. 〖植〗叶腋.

ax·il·lar·y [æksíləri/ ǽksəlèəri][ˋæksə,lɛrɪ] *adj.* 1 腋窝的(of the armpit). 2 〖植〗叶腋的,腋生的(in or growing from the axil).
axillary bud 腋芽(→图 BULB).

ax·i·ol·o·gy [æksiɔ́lədʒi][,æksɪˋɑlədʒɪ] *n.* 〖哲〗价值论. **àxi·ó·logi·cal** *adj.* **àxi·ó·logi·cal·ly** *adv.* **àxi·ólo·gist** *n.*

ax·i·om [ǽksiəm][ˋæksɪəm] *n.* 1 不证自明之理(self-evident truth);原理(established principle). 2 格言,金科玉律(maxim). 3 〖数学〗公理(self-evident theorem).
àx·i·o·mát·ic *adj.* **àx·i·o·mát·i·cal·ly** *adv.*
[希腊语 *axioma*(←*axios* 相称的)]

ax·is [ǽksis][ˋæksɪs] *n.* (pl. **axes** [ǽksiːz][ˋæksiz]) 1 轴;(将物体均分为二的)轴线. 2 〖数学〗对称轴(axis of symmetry)(→图 SYMMETRY). 3 〖植〗茎轴:附有枝或根作为中轴的茎. 4 〖解〗第二颈椎(second cervical vertebra)(→图 SPINE). 5 〖光学〗光轴:通过眼球或透镜中心而垂直于镜面的直线.
axis of the equator (连接南北极的)轴.
Axis Powers [加冠词 the](日意德)轴心国.
floral axis 花托(receptacle):位于花梗的顶端,是花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊生长的地方(→图 FLOWER).
Rome-Berlin Axis [加冠词 the]德、意轴心联盟:1939 年 5 月,意大利和德国首先结为同盟,其后具有野心的日本也加入,而成为德、意、日轴心联盟(the Rome-Berlin-Tokyo-Axis).

ax·le [ǽksl][ˋæksḷ] *n.* 1 〖机〗轴(spindle on or with which wheel revolves)(→图 WHEEL). 2 =axle-tree.
áxle-bòx (*n.*) 轴箱:位于车轴前端部位的支撑轴承.
áxle-trèe (*n.*) (汽车、马车等的)车轴.

Ax·min·ster [ǽksminstə/ -tər][ˋæksmɪnstɚ] 阿克斯明斯特:英国英格兰德文(Devon)郡一小城镇.
Axminster carpet 阿克斯明斯特地毯:一种细毛地毯,最初在阿克斯斯特制成,图案模仿东方手织地毯.

ax·o·lotl [ǽksəlɔ̀tl/ -lɑ̀tl][ˋæksə,lɑtl] *n.* 美西螈:栖息于墨西哥、美国西南部的湖泊,鲵鱼属(*Amblystoma*)的成熟幼体的通称. ✲ [阿兹特克语]

ax·on [ǽksɔn/ -sɑn][ˋæksɑn] *n.* 〖解〗轴突:与神经纤维的中轴相连的突起部分,有传导神经刺激的作用(→图 NERVE).

ax·stone [ǽksstoun][ˋæks,ston] *n.* 〖矿〗斧形软玉石.

ax·unge [ǽksʌndʒ][ˋæksʌndʒ] *n.* 1 油脂,脂肪(尤指鹅油或猪油). 2 (经处理的)药用猪油.

ay·ah [áiə][ˋaɪə] *n.* 印度女佣,印度奶妈(Hindu nurse).
[印地语←葡萄牙语 *aia*(奶妈)]

aye-aye / 指猴
灵长目指猴科夜行性动物,身长约 40 厘米,尾长 50～60 厘米,手大,指细长,第三指特别长,极易抓取物体,故称指猴.





Aztec / **阿兹特克人**
代表阿兹特克人宇宙观的"太阳历石".

aye[1]，**ay** [ai][aɪ] *adv.*，*n.* (pl. **ayes**[aiz][aɪz])——*adv.* 是，行，(投票表决)赞成(yes). ▶ 主要用于表决及海军士兵答复命令时；《古·英方言》是. ——*n.* 肯定的回答，赞成票(affirmative answer or vote).

aye[2] [ei][e] *adv.* 《古》永远(always).

aye-aye [áiài][ˋaɪ,aɪ]*n.* 指猴(*Daubentonia madagascariensis*)：很类似生长在马达加斯加岛的狐猴，是一种小型爬树类动物. ✽

Ayers Rock [ɛəz/ ɛərz][ɛə·z] 艾尔斯石：位于澳大利亚北部地区西南方原野上，为世界最大的岩石，宽约 9 千米，高 335 米.

Ayles·bur·y [éilzbəri][ˋelzbərɪ] 艾尔兹伯里：英国白金汉郡(Buckingham shire)首府.
Aylesbury duck 艾尔兹伯里鸭.

Ayr·shire [ɛəʃiə/ ɛərʃiər][ˋɛrʃɚ] **1** 艾尔郡：英国苏格兰西南部一旧郡，1975 年 5 月以后成为斯特拉斯克莱德(Strathclyde)郡的一部分. **2** 艾尔郡牛：一种白底赤黑花斑乳牛. **3** 艾尔郡熏肉.

a·za·le·a [əzéiljə][əˋzeljə] *n.* 杜鹃花：石南属(*Rhododendron*)常绿灌木的通称，产于北美、中国. [近代拉丁语，源于希腊语 *azaleos*(干燥的)，生长于干燥的土壤之意]

Az·er·bai·jan [æ̀zəbaidʒɑ́:n][,æzɚbaɪˋdʒɑn] 阿塞拜疆. **1** 亚洲西部国家，位于里海以西，高加索山以南，首都巴库(Baku). **2** 伊朗西北部一旧省.
Az·er·bai·já·ni *n.* 阿塞拜疆人[族，语].

az·ide [ǽzaid][ˋæzaɪd] *n.* 〖化〗叠氮化合物.

A·zi·li·an [əzí:liən][əˋzɪlɪən]〖考古〗*adj.* 阿齐利文化的. ——*n.* 阿齐利文化：法国南部中石器时代的文化.
[源于法国比利牛斯山附近的 *Mas d' Azil* 所发现的遗迹]

az·i·muth [ǽziməθ][ˋæzɪməθ] *n.* 〖天文·海〗方位角：在天球上，经过天体和天顶的大圆与子午线所成的交角，随着时间及观测者所在的纬度变动而有所改变.
azimuth circle 地平经圈：天球上经过某地的天顶和天底的大圆.
magnetic azimuth 磁方位角：地平经圈与地磁子午线中间所划的一弧.
[阿拉伯语 *as-sumūt*(*as* the ＋ *samt*(道)的复数形式)]

az·i·muth·al [æ̀zimjú:θəl，-mʌ́θəl][,æzɪˋmjuθəl,ˋmʌθəl] *adj.* 〖天文·海〗方位角的.
àz·i·múth·al·ly *adv.* **azimuthal projection**：→ZENITHAL projection.

az·o [ǽzou][ˋæzo] *adj.* 〖化〗偶氮(基)的.
azo dye〖化〗偶氮染料：含氮的染料. **azo group**〖化〗偶氮基：用两个碳原子结合成的基团—N＝N—.


A·zores [əzɔ́:z/ əzɔ́rz][əˋzoz][加冠词 the][作复数用]亚速尔群岛：属于葡萄牙的火山群岛，散布在伊比利亚半岛以西约 1 500 千米的大西洋上.

A·zov [éizɔf/ -zɑf][ˋezɑv] **Sea of**～[加冠词 the] 亚速海：横跨乌克兰共和国及俄罗斯的内海，与黑海以克里木半岛为界，由刻赤海峡(Kerch Channel)与黑海相连，面积约 38 000 平方千米.

Az·ra·el [ǽzreiəl][ˋæzreəl]〖犹太·伊斯兰教神话〗爱兹瑞尔：人死后，使灵魂离开躯壳的天使.

Az·tec [ǽztek][ˋæztɛk] *n.* [the Aztecs] **1** 阿兹特克族：1100 年左右发现的墨西哥土著. 1324 年在现在的墨西哥城附近建立首都，15 世纪后在伟大的蒙提祖马一世(Montezuma I)(在位期间 1440～1469)领导下，势力渐渐扩张，但到 16 世纪初被西班牙人科尔特斯(Cortez)所征服. ✽
2 阿兹特克人.
——*adj.* 阿兹特克的，阿兹特克族[语]的，阿兹特克文明的.

az·ure [ǽʒə，éi-/ -ʒər][ˋæʒɚ，ˋe-] *n.* **1** 天蓝色(sky blue). **2**〖纹〗青色(blue)(→图 HERALDRY). **3** 晴空，碧空(unclouded vault of heaven).
——*adj.* **1** 天蓝色的(sky-blue). **2**〖纹〗青色的(blue). **3** 无云的，晴朗的(cloudless，serene).
[阿拉伯语 *al lāzuward* ←波斯语 *lazhward*(琉璃)]



B 源自希腊语的 beta，腓尼基语、希伯来语的 beth，一开始就在所有的欧洲语言的字母中排行第二，右图是各时代"B"字母的演变情况，左图是根据几何学上的比例所描绘的古典 B 字形.



B，b [biː] [bi] *n.*（pl. **Bs**，**B's**，**bs**，**b's**）**1** 英语及拉丁语的第二个字母．为有声双唇闭锁音．是从希腊语的 β 和腓尼基希伯来语的 ℶ,ב 演变而来．✽ **2**（连续下来的顺序、等级的）第二，第二的事物．**3**[B]〖音乐〗(1)C 大调中的第七音．(2)以 B 调为主音的音阶或调．

b.《略》**1** born．**2**〖板球〗bowled，bye．

B.《略》**1** *Beatus*，*Beata* 被祝福者(blessed)．► 拉丁语．**2** black(铅笔芯的硬度)．**3** bulbrelease〖摄影〗开快门胶球．

B. A.《略》**1** Bachelor of Arts 文学士．**2** British Academy 英国学会．

baa [bɑː；美 + bæː] [bæ] *n.*，*v.*（**baaed**，**baa'd** [bɑːd；美 + bæːd][bæd]）——*n.*（羊）咩咩叫的声音．——*vi.*（羊）咩咩叫(bleat)．

baal[1] [bei][béi(ə)l] [bel]（亦作 **bail**，**bale**）《澳》*adv.* 不是(not)．——*int.* 不，决不，不行(no!)(表否定时的叫声)．[澳大利亚土著语]

Ba·al[2] [béiəl] [beəl]（pl. **Baalim** [-im][-ˌɪm]）**1** 巴尔神：古代腓尼基人及迦南人信奉的最高神．**2** 邪神(false god)．**Bá·al·ism** *n.* 巴尔神崇拜，偶像崇拜(idolatry)．[希伯来语 *ba'al*(主人)]

Baal·bek [bɑ́ːlbek] [bɑlbɛk] 巴勒贝克：黎巴嫩东北部城市．1～3 世纪时被称为赫利欧普利斯(Heliopolis)，为古罗马的殖民地，也是太阳神赫利阿斯(Helios)信仰的中心地．✽

baas [bɑːs][bɑs] *n.*《南非》主人，先生(master)．► 尤用于称呼白人．[荷兰语]

ba·ba [bɑ́ːbə][bɑbə] *n.* 婆婆蛋糕(亦称 **baba au rhum**)：用酵母发酵，混合有葡萄干，加入甜酒或香料、蜜糖做成的蛋糕．

bab·bitt[1] [bǽbit] [bæbɪt] *n.* **1**〖冶金〗巴比特合金：一种用锡、铜、锑做成的合金，主要用于机器的轴承上(亦称 **Babbitt's metal**)．**2** 巴比特合金轴承衬．——*vt.* 用巴比特合金镶衬(轴承)．[依美国发明家巴比特(I. *Babbitt*，1799～1862)的名字命名．]

Bab·bitt[2] [bǽbit] [bæbɪt] **1** 巴比特：美国小说家刘易士(Sinclair Lewis)所著小说《巴比特》(*Babbitt*)(1922)里的主人翁．**2**[作普通名词用]以物质的成功与否为标准的庸俗的实业家(materialistic complacent businessman)．

Báb·bitt·ism，**Báb·bitt·ry** *n.*

bab·ble [bǽbl][bæbl] *vi.* **1**（婴儿等）牙牙学语，含糊不清地说话(talk half-articulately)．**2** 喋喋不休(chatter)．**3**（河流等）发出潺潺流水声(murmur)．——*vt.* **1** 唠唠叨叨地说(prate)．**2** 泄漏(秘密等)(reveal)——*n.* **1**（幼儿的）牙牙之语，含糊不清的话，喋喋不休(prattle)．**2**（河流的）潺潺声．[可能源于婴儿喃喃之语 *ba*，*ba*]

bab·bler [bǽblə/-lər][bæblɚ] *n.* **1** 牙牙学语的幼儿，喋喋不休的人(chatterer)．**2** 泄露秘密的人(teller of secrets)．**3** 画眉：雀形目画眉科鸣禽，产于亚洲、非洲、欧洲．**4**《澳俗》牧场的厨师(station cook)．

babe [beib] [beb] *n.*《诗》婴孩(baby)．

Ba·bel[1] [béibəl；美 + bǽbl] [bæbl]〖旧约圣经〗巴别：位于伊拉克中部古代巴比伦(BABYLON)的城市，那时天下人欲在该地建一高达天庭的塔，以传扬他们的名，免得分散在地上，但却遭到上帝的阻止，乃变乱他们的口音，使他们语言不通，人类也因而无法相互了解而散居世界各地(〖圣〗《创世记》11)．**tower of Babel** 巴别通天塔；空想计划(visionary scheme)．

ba·bel[2] [béibəl；美 + bǽbl] [bæbl] *n.* 混乱嘈杂的地方(scene of confusion and uproar)；杂聚一处(noisy assembly)．[源于 BABEL[1]]

Ba·bi [bɑ́ːbi] [bɑbɪ] *n.* **1** 巴布教派：1844 年波斯人米尔扎·阿里·穆罕默德(Mirza Ali Muhammad)所创的宗教．提倡将伊斯兰教、基督教、犹太教、袄教合而为一的教义．创始人穆罕默德被称为巴布(the *Bab*)，阿拉伯语为"通向正义之门"的意思．**2** 通向正义之教的教徒．

Báb·ism，**Báb·ite**，**Báb·ist** *n.*

Bab·ing·ton [bǽbiŋtən][bæbɪŋtən] **Anthony** ～ 巴宾顿(1561～1586)：苏格兰女王玛丽(Mary)的侍臣，因企图杀害伊丽莎白一世(Elizabeth Ⅰ)，并救出被幽禁的玛丽女王而被处死．


sacred baboon/神狒


神狒的嘴唇如犬状突起，臀部红色．雄神狒的毛为灰白色，粗而长的鬃毛如斗篷被覆于身．雌神狒与小雄神狒的毛则为褐色，但无鬃毛．在古埃及被视为神的使者．

babirusa/鹿豚

雄鹿豚最大的特征是有两对长而弯曲的獠牙．全身几乎无毛，是一种夜行性动物，以果实与树根为食．







bab·i·ru·sa, -r(o)us·sa [bæ̀birú:sə] [ˌbæbiˈrusə] *n.* 鹿豚(*Babirusa babyrussa*):仅产于西里伯斯(Celebes)岛及布卢(Buru)岛的野猪科动物. 雄性上颚的犬齿贯穿其上唇,并像尖角般向上反翘. ✽ [源于马来语 *bābi*(野猪, *rūsa* 鹿)]

ba·boon [bəbú:n] [bæˈbun] *n.* 狒狒属(*Papio*)中型猿类的通称. 群居在阿拉伯、南非、撒哈拉沙漠东部多岩石的平原上. 最大特征是似狗的鼻子、高耸的脸颊、臀部具有色泽深浓的茧等,几乎都不爱爬树.

sacred baboon 神狒(*P. hamadryas*):生长于红海沿岸的狒狒,以前也曾分布在埃及. ✽

ba·bouche [bəbú:ʃ] [bəˈbuʃ] *n.* 无后鞋跟的套鞋,土耳其的拖鞋.

ba·bu, ba·boo [bá:bu] [ˈbɑbu] *n.* 1 在印度,相当于 Sir, Mr. 的尊称. 2 印度绅士(Hindu gentleman). 3 会写英文的印度办事员(English-writing Indian clerk). 4《轻蔑语》只受过一点英语教育的印度人.

ba·bush·ka [bəbúʃkə] [bəˈbuʃkə] *n.* 头巾.

Ba·bur [bá:buə/-buər] [ˈbɑbuɚ] 巴伯尔(1483~1530):莫卧儿帝国的第一代皇帝. 自称是帖木儿(Tamburlaine)的子孙,于 1525 年左右攻占印度,征服的领域由中亚的奥克苏斯河到印度的巴特那(Patna).

ba·by [béibi] [ˈbebɪ] *n.* (pl. **-bies**), *vt.* (**-bied**; **-bying**) *n.* 1 婴儿,婴孩(infant):—*a baby face* 稚嫩的脸/ *Don't make a baby of me.* 别把我当小孩. 2 (家族、团体里)最年幼的人. 3 孩子气的人(childish person). 4《俗》(有魅力的)女孩,可爱的女孩;恋人,爱人. 5 小动物;娇小的人;小巧的东西:—*a baby car* 婴儿车;小型汽车. 6 棘手的工作,责任(responsibility). 7 特别感兴趣的事情(particular interest).
hold* [*carry*] *the baby 担负令人不愉快的任务(bear unwelcome responsibility).

Baalbek/巴勒贝克
丘庇特(Jupiter)神殿中的 6 根柱子,高约 19 米,直径约 2.3 米. 这是罗马帝国最大的神殿,高 150 米,宽约 270 米,也是罗马帝国的信仰中心.

—*vt.* 1 像对婴儿般地对待,纵容. 2 爱惜.
bá·by·hòod *n.* 幼儿期,幼稚. **bá·by·ish** *adj.* 像婴儿般的,孩子气的,稚气的.
baby blue 淡青色.
baby carriage＝PERAMBULATOR.
baby carrier 小型航空母舰.
baby farm 托儿所.
báby-fàrmer(*n.*)《通常为轻蔑语》托儿所管理人.
baby grand:→GRAND.
báby-sìt(*vi.*)充任临时保姆.
báby-sìtter(*n.*)临时保姆:父母外出,临时被雇来照顾小孩的人.

Bab·y·lon [bǽbilən] [ˋbæblən] 巴比伦：幼发拉底河畔的古代城市，为古代迦勒底(Chaldean)王国的首都，公元前 597～前 586 年成为新巴比伦尼亚王——尼布甲尼撒囚禁犹太人的地方。尼布甲尼撒在位时营建了许多宫殿，南王宫的空中花园(hanging gardens)，是古代七大奇观之一。公元前 538 年为波斯所灭。✽

Bab·y·lo·ni·a [bæ̀bilóuniə][ˌbæbiˋlonɪə]巴比伦尼亚。

Bàb·y·ló·ni·an *adj.*，*n.*

Whore of Babylon：→WHORE.

bac·ca·lau·re·ate [bæ̀kəlɔ́:riit] [ˌbækəˋlɔrɪɪt] *n.* **1** 学士的称号[学位](university degree of bachelor)。**2**《美》对大学毕业生的告别训词。

bac·ca·rat [bǽkərɑ̀:] [ˋbækəˌrɑ] *n.* 巴卡拉：赌博性纸牌游戏的一种。以赌客们所持的点数和，达到 9 点为决定胜负的原则。

bac·cate [bǽkeit] [ˋbæket] *adj.* 〖植〗**1** 结浆果的(bearing berries)。**2** 浆果状的(berry-shaped)。

Bac·cha·nal [bǽkənəl] [ˋbækənl] *adj.* **1** 酒神巴克斯(Bacchus)的，酒神的，祭礼的(of Bacchus or his rites)。**2** 喧嚣的，饮酒狂欢的(riotous, roistering)。——*n.* **1** 酒神的祭司[信徒]。**2** 饮酒喧闹的人(reveler)。**3** 大酒宴。

Bac·cha·na·li·a [bæ̀kənéiliə][ˌbækəˋnelɪə] *n.* [作复数用] **1** 酒神祭：古罗马为酒神巴克斯(Bacchus)举行的祭祀，相当于希腊酒神狄俄尼索斯(Dionysus)祭。**2** 饮酒狂欢，喧嚣(drunken revelry)。

Bac·chant [bǽkənt] [ˋbækənt] *n.* (pl. **-chants**, **-chantes**[-ti:z][-tiz]；阴性形式 **-chante**) **1** 巴克斯的祭司。▶ 在蓬乱的头发上戴着常春藤的花冠，身上披着豹皮，常以此姿态出现。**2** 喝醉闹酒的人(drunken or noisy reveler)。

bac·chic [bǽkik] [ˋbækɪk] *adj.* **1** [B-]巴克斯的(of Bacchus)，崇拜巴克斯的。**2** 喧闹的(riotous)，醉酒的(drunken)。

Bac·chus [bǽkəs] [ˋbækəs] 〖希腊·罗马神话〗巴克斯：酒神(→DIONYSUS)。

bac·cif·er·ous [bæksífərəs] [bækˋsɪfərəs] *adj.* 〖植〗结浆果的(berry-bearing)。

bac·ci·form [bǽksifɔ̀:m/-fɔ̀rm] [ˋbæksɪˌfɔrm] *adj.* 〖植〗浆果状的(berry-shaped)。

bac·civ·o·rous [bæksívərəs] [bækˋsɪvərəs] *adj.* 以食浆果为生的(feeding on berries)。

bac·cy [bǽki] [ˋbækɪ] *n.* 《英口语》烟草(tobacco)。

bach[1] [bætʃ] [bætʃ] *n.* 《新西兰口语》建于海边的小型住家，别墅(small hut or seaside house)。——*vi.* 《口语》过着像单身汉的生活(live as a bachelor)，自己做饭(do one's own cooking)。[BACHELOR 的省略]

Bach[2] [bɑ:k] [bɑk] **Johann Sebastian** ～ 巴赫(1685～1750)：德国作曲家。为巴罗克音乐的集大成者，留下许多合唱曲、受难曲、弥撒曲等声乐曲及管弦乐曲、协奏曲、室内乐曲等作品。在巴赫的 11 个儿子中，较著名的有 Carl Philipp Emanuel Bach(1714～1782)，对奏鸣曲的发展有很大的贡献；Johann Christian Bach(1735～1782)对莫扎特(Mozart)的创作有较大影响。✽

bach·e·lor [bǽtʃələ/-lər] [ˋbætʃələ˞] *n.* **1** 未婚男子(unmarried man)。**2**〖史〗(尚无独立能力的)年轻骑士(knight serving under another's banner)。**3** (大学毕业生所接受的)学士学位。


bachelor girl(独立生活的)单身女性。

Bachelor of Arts 文学士。(略：B. A.) **Bachelor of Science** 理学士(略：B. Sc.)。**bachelor's button** 开圆纽扣状花朵的植物通称。尤指复瓣毛茛(*Ranunculus acris*)。

ba·cil·la·ry [bəsíləri；美 + bǽsəlèəri] [ˋbæsḷˌɛrɪ] *adj.* **1** 杆状的，小棒状的(consisting of little rods)。**2**〖细菌学〗细菌(性)的(connected with bacilli)。

ba·cil·li·form [bəsílifɔ:m/-fɔ̀rm] [bəˋsɪlɪˌfɔrm] *adj.* 杆状的(rod-shaped)。

ba·cil·lus [bəsíləs] [bəˋsɪləs] *n.* (pl. **-li** [-lai] [-laɪ]) **1** 杆菌(→图 BACTERIUM)。**2** [通常 pl.] 病原菌，细菌(disease-producing bacteria)。[源于近代拉丁语，后期拉丁语 *baculus*(棒)的指小词]



Babylon/巴比伦

图为位于阿卡库孚(Aqar Quf)中的宝塔式建筑。


:back [bæk] [bæk] *n.* **1** (人、动物的)背，脊背：——*lean one's back against the wall* 把背靠在墙壁上。**2** 背面，里面，里侧；心底；(事情的)真相：——*at the back of one's mind* 在心底深处/ *the back of a person's plot* 某人阴谋的真相。**3** 手背；(椅子的)靠背；书背；刀背；山峰；(船的)龙骨。**4**〖橄榄球·足球〗后卫(→图 ASSOCIATION)。**5** [the Backs](位于剑桥大学卡姆(Cam)河沿岸的)后花园。

at the back of …在…的后面[背面]。

back to back 背靠背；紧接着。

back to front 前后颠倒。

behind** a person's **back = ***behind the back of** a person* 在某人的背后，暗中。



1Man 棋子　2Point 落子点

break** one's **back (1)挫其脊背，使承受不住。(2)使人失败。

break the back of 折断…脊梁，尽…最大努力。

get* [*put*] *a person's back up 使人发怒。

give* [*make*] *a person a back (表演骑兵特技时)弯背供人跳过。

***in back* (*of*)** 《美》= at the back of.

on** one's **back (1)仰面躺着。(2)使尽所有办法。

on the back of (1)在…的背后。(2)跟在…的后面。(3)加之于…

put** one's **back into…孜孜不倦地做某事。

see the back of 希望…走开。

***turn** one's **back on** a person* 背向(某人)；无视(某人)，弃而不顾(abandon, ignore)。

with** one's **back to the wall 被追到走投无路的地步，作背水一战，处于困境。

——*adj.* (▶ 无比较级，最高级用 **backmost**) **1** 后面的，后部[方]的，背后的；里面的：——*the back seat of a car* 汽车后座。**2** 偏僻的，边陲的。**3** 往回的，逆反的：——*a back action* 反作用。**4** 拖欠的：——*a back salary* 拖欠的薪水。**5**〖语音〗舌后的：——*a back sound* 舌后音([g]，[k]，[ɔ:] [ɔ]，[u:] [u]，[ou]，[o]等)。——*adv.* **1** 向后，在后方，向里面，凹入：——*There was a school back from the main street.* 这条大街的后方有一所学校。**2** 回到起点，回到原来的地方[状态]；返回，往回走：——*come back* 回来/ *answer back* 回嘴/ *look back* 回头看/ *He went to Rome and back.* 他去罗马又回来了。**3** 回溯，

Backgammon/西洋双陆棋

西洋最古老的游戏之一，据说始于公元前 3000 年左右。1743 年霍伊尔(Edmond Hoyle)集规则之大成。

以前(ago):——*some time* [*many years*] *back* 不久[几年]以前.

back and forth 前后来回,往复地.

back of 《美》在…的后面(behind).

back to 回去,返回.

——*vt.* 1 往后,使后退:——*He backed his car.* 他倒车. 2 后援[支持],拥护〈*up*〉. 3 裱褙,使裱上. 4 赌(马等):——*back a wrong horse* 下赌注在输的马上;下赌注在失败者身上. 5 放在背后,以…为背景:——*a house backed by a field of wheat* 背后连着一片麦田的房子. 6 (在文件上)背书,保证.

——*vi.* 1 后退,倒退. 2 背后相连:——*His house backs onto the factory.* 他的房屋背对工厂. 3〖海〗(风向)逆转(cf. *veer*).

back down 撤回,取消(要求、主张等);撤手.

back out (*of*)(1)退缩. (2)放弃(计划、事业等);取消(约定等).

back up (1)后援. (2)《美》使(交通等)停滞;(车子)倒车. (3)支撑(身体等). (4)《美》后退.

back water (1)〖海〗倒划,使船向后划行. (2)取消前言,撤回.

báck·er *n.* 1 后援者,支持者. 2 下赌注的人.

bácking *n.* 1 后援,支持. 2 [集合名词]后援者(团体). 3 后退,逆行. 4 背衬,裱褙.

báckàche(*n.*)背痛.

bàckbénch, -béncher: → BENCH.

báckbìte(*vt.*, *vi.*)背后毁谤,中伤.

báckbiter(*n.*)背后毁谤者.

báckblòcker(*n.*)《澳·新西兰》住在内地的人.

báckblòcks(*n.*)《澳·新西兰》内地(的牧场).

báckbòard(*n.*) 1〖医〗脊椎矫正板. 2〖篮球〗篮板(→图 BASKET).

báckbòne(*n.*)(1)脊柱(spine). (2)中枢,主力;骨气,中坚.

báck-chàt(*n.*)《口语》恶言相向,回嘴.

báck-clòth(*n.*)《英》〖戏剧〗(吊在舞台后方的)背景幕(→图 THEATER).

báckcòmb(*vt.*)反梳使头发蓬松.

báck-dàte(*vt.*)(1)写上比实际为早的日期. (2)将实际生效期早于公布的日期.

báck-dòor(*adj.*)后门的;秘密的.

báckdròp(*n.*)=backcloth.

báckfìre(*n.*)(1)逆燃:当内燃机里的燃料混合比例变小时,燃烧时间增长,且继续燃烧到吸气阀门全开为止,而从吸气处喷出火焰的现象. (2)放出逆火.

——(*vi.*)(1)(内燃机)发生逆燃. (2)(计划等)失败(go wrong).

back formation〖语言〗(1)逆构:先判断词为衍生词,再反造其本源的词. 如 burglar 反造成 burgle. (2)逆构词.

báckhànd(*n.*)(1)(网球等的)反手拍,反手击. (2)向左倾斜的字体.

——(*adj.*)反手的,用手背的.

bàckhánded(*adj.*)反手拍的,不灵巧的.

báckhànder(*n.*)(1)逆打. (2)间接攻击(indirect attack).

báckläsh(ing)(*n.*)(1)〖机〗反转:因机械本身的缺点或急激的压力,使得机器产生不规则的反转. (2)激烈的反应.

báckl̀òg(*n.*)备用物,贮存,预备.

back number (1)过期或旧的(报纸、杂志)(out-of-date issue). (2)《俗》不合时代潮流的人[物].

back of Bourke 《澳》非常遥远的地方(back of beyond),非常偏僻的地方(some very out-of-the-way place). ▶ 伯克(Bourke)位于新南威尔士最西面的一个城市.

báck-pèdal(*vi.*)(1)(自行车刹车时)倒踩脚踏板. (2)改变立场[论据].

báck-projèction(*n.*)〖电影〗背景放映:摄影时,将背景从半透明银幕的里侧投影出来.

báck-scàttering(*n.*)〖物理〗反散射:放射线等与入射方向呈 90°角扩散开来.

back seat (1)(汽车等的)后座. (2)不重要、不显著的地位(humble or obscure position).

back seat driver 后座上瞎指挥司机的乘客;多管闲事的人.

báckside(*n.*)(1)后方,背部. (2)屁股,臀部.

báckslght(*n.*)(1)(枪的)标尺缺口(→图 GUN). (2)〖测量〗后视:回看后方的基点以测量距离.



Bach[2]/巴赫

图为竖立在德国莱比锡圣托马斯教堂的巴赫塑像. 巴赫从 1723 年起,一直担任这个教堂附属学校合唱团的指挥.

back slang 倒拼俚语(例 man 读成 nam).

báckslìde(*vi.*)退步,堕落.

——(*n.*)退步,再犯;堕落.

back spacer(打字机等的)退格键.

back stage(1)往后台,在后台(的). (2)秘密地[的].

báckstàirs(*adj.*)阴险的,秘密的(secret).

báckstàys(*n.*)〖海〗后支索:为支撑桅杆,从桅杆前端两舷处张设的钢缆(→图 SAILING).

báckstitch(*vt.*, *vi.*)来回针脚. ——(*n.*)回针缝(→图 STITCH).

báckstròke(*n.*)〖游泳〗仰泳.

back talk(*n.*)《美》回嘴(backchat).

báckwàsh(*n.*)(1)〖海〗(由船的推进器所产生的)反流,尾流. (2)(海边滚来又退回的)余波.

báckwàter(*n.*)(1)(利用水坝等)堵住的水,回水,逆流. (2)(文化和知识的)落后状态;无生气(的地方).


báckwòods(*n.*)(未经开拓的)森林地带,内地,边境.

báckwòodsman(*n.*)(1)住在未开拓地上的居民,野蛮人. (2)《英》偶尔出席的上院议员.

báckyàrd(*n.*)后院.

[古英语 *boec*←古日耳曼语. * *bakam*. 动词的字义产生于近代,*aback* 的第一个字母 *a* 不发音而形成副词]

back·gam·mon [bækgǽmən][bækˋgæmən] *n.* 西洋双陆棋戏:2 人玩的棋戏. 先掷 2 个骰子,在棋盘上,让黑白各 15 个棋子进入自己的阵内. ✿



back·ground [bǽkgràund][ˋbæk,graʊnd] *n.* 1 (景色、画、舞台等的)背景,远景:——*with a mountain for the background* 以山为背景. 2 (事件等的)背景,背后的事实:——*the social background of early Christianity* 早期基督教的社会背景. 3 (人的)背景,经历,素养:——*a man with a college background* 有大学学历的人. 4 暗地,幕后. 5 (纺织品等的)底色. ***in the background*** (人等)在背地里,在幕后控制;(事情)秘密地:——*keep* [*stay, be, remain*] *in the background* 躲在暗地里,在背后控制一切.

——*adj.* 背景的,作为背景的.

back·less [bǽklis][ˋbæklɪs] *adj.* 无背的(having no back);(衣服等)背后开得很低的(cut low at the back).

back·ward [bǽkwəd/-wərd][ˋbækwəd] *adv.* 1 向后:——*look backward* 向后看. 2 背对地:——*walk backward* 倒着走. 3 相反地:——*spell the word backward* 把字倒拼. 4 回溯(过去)(into the past):——*ten years backward* 回溯到 10 年前. ***backward and forward*** 前后来来回回地,往返地. ——*adj.* 1 向后的,对着起点的(directed to rear or starting-point):——*a backward look* 回视. 2 相反的(reversed):——*a backward course* 相反的过程. 3 迟钝的,进步太慢的,记忆力差的:——*a backward child* 迟钝的小孩. 4 犹疑的,羞怯的,畏缩的:——*She is backward in speaking.* 她不好意思开口讲话.

báck·ward·ness *n.* **báck·wards** *adv.* = backward.

back·ward·a·tion [bækwədéiʃən/-wərd-][,bækwəˋdeʃən] *n.* 《英》〖股票交易〗延期交割费:因证券交割延期而卖方必须负担的手续费(cf. *contango*).

ba·con[1] [béikən][ˋbekən] *n.* 腌熏的猪肉:腌熏猪的脊肋肉、腹肉及背骨肉.

Ba·con[2] [béikən][ˋbekən] **Francis～, Baron Verulam, Viscount St. Albans** 培根(1561～1626):英国哲学家、政治家、大法官(1618～1620),第一位采用归纳法来说明科学论的哲人,著有《随笔集》(*Essays*).

Ba·con[3] [béikən][ˋbekən] **Roger～** 培根(1214?～1294):英国哲学家、科学家. 圣方济各派的修士,曾在巴黎大学、牛津大学选修光学等实验科学. 复兴圣奥古斯丁的体系,建立科学主义的传统经院哲学,由于博学,故有"奇博士"之称.

Ba·co·ni·an [beikóuniən, bə-][beˋkonɪən, bə-] *adj.* 培根哲学的,相信莎士比亚作品实为培根托名所著的. ——*n.* 相信莎士比亚作品实为培根托名所著的人.

ba·con·y [béikəni][ˋbekənɪ] *adj.* 如腌肉的,脂肪质的.

bac·te·ri·cide [bæktíərisàid][bækˋtɪrə,saɪd] *n.* 杀菌剂(substance that destroys bacteria).

bac·tè·ri·cíd·al *adj.*

bac·te·rin [bǽktiərin][ˋbæktərɪn] *n.* 菌苗,疫苗.

bac·te·ri·o·log·i·cal [bæktiəriəlɔ́dʒikəl, -lɑ́dʒ-][bæk,tɪrɪəˋlɑdʒɪkl] *adj.* 细菌学的,细菌学上的. **bacteriological warfare** 细菌战:利用细菌杀伤人、畜,使敌人丧失抵抗能力的战术.

bac·te·ri·ol·o·gy [bæktiəriɔ́lədʒi/-ɑ́l-][bæk,tɪrɪˋɑlədʒɪ] *n.* 细菌学(study of bacteria).

bac·tè·ri·ól·o·gist *n.*

bac·te·ri·o·phage [bæktíəriəfèidʒ, -fɑ̀:ʒ][bækˋtɪrɪə,fedʒ, -,fɑʒ] *n.* 噬菌体:拥有破坏细菌能力的病毒.

bac·tè·ri·o·phá·gal [-féigəl][-ˋfegəl], **-phág·ic** [-fǽdʒik][-ˋfædʒɪk] *adj.*

bac·te·ri·um [bæktíəriəm][bækˋtɪrɪəm] *n.* (pl. **-ria** [-riə][-rɪə])细菌:单细胞微生物,通常以分裂繁殖为主. 分布在土壤、水、空气、生物体内等处,可作为病原体或引起腐蚀作用,但也可还原养分给土壤,是维持自然界平衡不可或缺的生物. ✿

bac·té·ri·al *adj.* 细菌的,由细菌引起的(of or caused by bacteria).

[近代拉丁语. 源于希腊语 *baktron*(棒)的指小词 *baktērion*]

badger/獾

在山地地下约数米处，能掘出长达 100 米以上的隧道状洞穴，白天睡在洞穴中，夜间则奔走于山中、沼泽等处．以树根、果实、昆虫、蛙、蛇、雏鸟、老鼠等为食．11～3 月进入冬眠期．图为栖息在北美干燥土地上的美国獾．



Bac·tri·a [bǽktriə][ˋbæktrɪə]巴克特拉：位于中亚兴都库什山脉和奥克苏斯(Oxus)河之间的古代王国，相当于现在阿富汗北部的地方．

Bac·tri·an [bǽktriən][ˋbæktrɪən] *adj*. 巴克特拉的(of Bactria)，巴克特拉人的．——*n*. 巴克特拉人．

Bactrian camel 双峰驼(*Camelus bactrianus*)：产于中亚，背有双峰的骆驼(→图 CAMEL)．

:bad [bæd][bæd] *adj*. (**worse** ; **worst**) **1** 坏的，不良的，邪恶的(wicked, vicious)：——*a bad boy* 不良少年/ *a bad name* 恶名．**2** (味道、气味)不舒服的(unpleasant)．**3** (对健康等)有害的(harmful)：——*Sweets are bad for your teeth*. 甜食对你的牙齿有害．**4** 品质不好的，粗恶的，粗劣的(inferior)：——*a bad piece of furniture* 粗劣的家具/ *a bad coin* 劣币，假钱．**5** (法律上)无效的(not valid)：——*a bad cheque* 拒付支票．**6** (天气)险恶的．**7** 拙劣的，差劲的：——*a bad painter* 拙劣的画家/ *He is bad at swimming*. 他的游泳技术很差．**8** 不正确的，错误的(incorrect)：——*a bad spelling* 错误的拼写．**9** 痛苦的(painful)．**10** 健康情况不佳的，生病的，心情不好的(ill)：——*He was taken bad* [*ill*]. 他生病了．**11** (食物等)品质不佳的，没有营养的：——*bad food* 劣等食物．**12** 受损的，腐败的：——*a bad tooth* 蛀牙．

feel bad (1)《口语》后悔的．(2)感到不安的．

go bad (食物)腐坏；(人)堕落．

go from bad to worse 每况愈下．

in a bad way (健康、财政等)令人不满意的．

not bad = not half [***so***] ***bad***《口语》还不错，非常好(very good)．

too bad《口语》不幸的，遗憾的(regrettable)：——*That's too bad*. 真糟糕，太可惜．

——*n*. 坏的事物，恶劣的状态，不幸．

go to the bad 堕落，自毁．***in bad***《口语》(1)不受欢迎，失宠〈*with*〉．(2)在危急状态中．

take the bad with the good 既品尝人生乐趣也承受人生痛苦，逆来顺受．***to the bad*** 拖欠，透支，亏损．

bád·dish *adj*. 较坏的．**bád·ness** *n*.

bad blood 敌意，不和(ill feeling)．

bad check 空头支票．**1** 不获兑付的支票，原因可能是无存款，存款不足；或订有透支契约的，但超过透支额的支票．**2**(日常用语)中不能实现的诺言．

bad debt 呆账，不良的借款，倒账的损失．

Bad Lands 恶地：尤指美国南达科他州西南部和内布拉斯加州西北部等多岩石的不毛之地，由于该地区常受雨水严重侵蚀之故．[英语独特的语言，可能源于古英语 *boeddel*(具有两性的人，女性化的男人)；后来才渐渐确定 worse, worst 为比较级及最高级]

Badakshch 巴达赫山：中国与阿富汗的界山，为古代中国通往西方的通道，即丝绸之路经过之地，山上有中国唐玄宗时代高仙芝将军的记功碑．


Ba·da·ri·an [bədɑ́:riən][bəˋdɑrɪən] *adj*. 巴达里亚文化的，巴达里亚人的．——*n*. **1** 巴达里亚文化：埃及王朝以前使用石器、土器的文化．**2** 巴达里亚人．[源自上埃及附近的村落巴达里(*Badari*)]

Bad·de·ley [bǽdəli][ˋbædəlɪ] **Robert**～巴德利(1732？～1794)：英国演员．他每年在主显节前一夜(1 月 5 日)，于伦敦德鲁里莱恩剧场(Drury Lane Theater)的绿室中，供应葡萄酒与蛋糕(Baddeley cake)；至今人们仍沿袭着此习俗．

Ba·den [bɑ́:dən][ˋbɑdn̩]巴登：德国西南部一地区，现为巴登·符腾堡(Baden Wüttemberg)州的一部分．

Ba·den-Ba·den [bɑ̀:dənbɑ́:dən] [ˋbɑdn̩ˋbɑdn̩] 巴登巴登：位于德国西南部的城市，有许多温泉，为休养胜地，市内有许多罗马浴场的遗迹．

Ba·den-Pow·ell [béidənpóuəl][ˋbedn̩ˋpoəl] **Robert Stephenson Smyth**～, **1st Baron**～**of Gilwell** 巴登-鲍威尔(1857～1941)：英国军人．在 1900 年的布尔战争(Boer War)中防守南非的马弗京(Mafeking)．1908 年始创童子军运动．



badminton/羽毛球

羽毛球起源于印度，19 世纪中叶，才由驻扎印度的英国军人将其传入英国．

Ba·der [bɑ́:də/-dər][ˋbɑdɚ] **Douglas Robert Steuart**～巴德(1910～1982)：英国飞行员．虽因飞行事故两腿致残，仍参加第二次世界大战(1939～1945)．

badge [bædʒ][bædʒ] *n*. **1** (代表职业、所属团体等的)标志，徽章．**2** 标记，象征(symbol)．

badg·er [bǽdʒə/-ər][ˋbædʒɚ] *n*. 獾(*Meles vulgaris*)：鼬鼠科以脚掌走路的夜行性哺乳动物．毛呈灰暗且坚硬，额际有白斑．穴居、冬眠．✽

——*vt*. 纠缠不休，欺负折磨(tease, torment)．**honey badger** 蜜獾(ratel)．**badger game** 美人计．

bad·i·nage [bǽdinɑ̀:ʒ][ˋbædɪ͵nɑʒ] *n*. 小玩笑，嘲弄，揶揄(banter)．

bad·ly [bǽdli][ˋbædlɪ] *adv*. (**worse**; **worst**) **1** 恶劣地，拙笨地，差劲地：——*He speaks English badly*. 他英文说得很差/ *think badly of*… 感觉不快．**2**《口语》非常地，极度地：——*He was badly wounded*. 他受了重伤．/ *The girl wanted the doll badly*. 这女孩极想得到这个洋娃娃．

be badly off 生活不好的，贫困的．

bad·min·ton [bǽdmintən][ˋbædmɪntən] *n*. 羽毛球．✽[由英国格洛斯特郡(Gloustershire)蒲福(Beaufort)公爵的领地名字而来]

Bae·de·ker [béidikə/-kər][ˋbedəkɚ] *n*. 贝德克尔旅行指南：德国出版商贝德克尔(Karl Baedeker, 1801～1859)和其继承人所出版的旅行指南．

Baedeker raids 贝德克尔空袭：1942 年 4 月及 5 月德国空军对英国开展空袭战，空袭地点均为历史文化区．

Baer [bɛə/bɛər] [bɛɚ] **Karl Ernst von**～ 贝尔(1792～1876)：爱沙尼亚的生物学家，发现人类的卵子等，奠定了近代胚胎学的基础．

Bae·yer [báijə/-ər][ˋbaɪjɚ] **Johann Friedrich Wilhelm Adolf**～, **Ritter von**～ 拜耳(1835～1917)：德国化学家，发现靛蓝的合成法，有助于有机化学的发展．

Baf·fin [bǽfin][ˋbæfɪn] **William**～ 巴芬(1584？～1622)：英国航海家、探险家．也是巴芬岛、巴芬湾的发现人．

Baffin Bay 巴芬湾：位于巴芬岛和格陵兰岛之间的海湾，终年结冰，不利通航．

Baffin Land 巴芬岛：位于加拿大西北岸，是北冰洋诸岛中最大的岛，居民以渔猎为生．

baf·fle [bǽfl][ˋbæfl̩] *vt*. **1** 阻止，破坏(希望、计划等)(foil, frustrate)．**2** 使困惑(perplex)．——*n*. **1** (水流、音响、气流等的)消音装置；(内燃机排气管的)消音器；隔音板(亦作 **baffle-plate**)．**2** (亦作 **baffle-board**)反射板：可防止声波互相干扰，并抑制声波转向，使扬声器的声音更真实的装置．**3**〖摄影〗遮光装置．

báf·fling *adj*. 使困惑的(bewildering)．

báffle-wàll(*n*.)挡风墙：为防隙风、骤风、暴风等吹入，在入口处所建与建筑物平行的墙．

baff·y [bǽfi][ˋbæfɪ] *n*.〖高尔夫〗4 号球棒：可使高尔夫球高飞的木制短球棒．

baft [bæft][bæft] *adv*. 在船尾地(abaft)．——*prep*. 在…的后面，向后．

·bag [bæg][bæg] *n*., *v*. (**-gg-**)——*n*. **1** 袋，小袋．**2** 手提皮包，手提皮箱，钱包：——*a golf bag* 高尔夫球袋/ *a traveling bag* 旅行袋．**3** 猎袋；一次的猎获物：——*a big* [*good*] *bag* 丰富的猎获物/ *make a good* [*poor*] *bag* 猎获得多[少]．**4** [pl.]《俗》财富(wealth)；多量，许多(large amount, plenty)：——*bags of money* [*chances*] 许多钱[机会]．**5** [pl.]《英俗》裤子(trousers)．**6** 眼睛下面松弛鼓胀的皮肤．**7** (动植物的蜜囊、毒囊等的)袋状物．

bag and baggage 全部财产，全部．

a bag of bones 骨瘦如柴的人[动物](lean creatures)．

hold the bag《美》空无所获，得由自己负责任．

in the bag《口语》稳操胜券的，确实的：——*His success is in the bag*. 他一定会成功．

the whole bag of tricks 各种手段.
——*vt.* **1** 放入袋中. **2** 将(猎物)放入袋中,捕捉. **3** 《反语》偷,盗(steal). ——*vi.* 膨胀(如袋状),松弛地悬垂(swell, hang loosely).
bág-wig (*n.*)袋装假发:(流行于 18 世纪的英国)将垂在后面的头发包住的假发(→图 WIG).
[可能源于古代斯堪的纳维亚语的 *baggi*]

Ba·gan·da [bəgǽndə][bəˋgændə] *n.* **1** [the Bagandas] 巴干达族:居住在非洲东部布干达(Buganda)地区说班图语的黑人. **2** 巴干达人.

bag·a·telle [bæ̀gətél][ˌbægəˋtel] *n.* **1** 琐事,小事(mere trifle). **2** 打弹子游戏:利用球杆将半圆桌上的球打入写有数字的洞中. **3** 钢琴小曲.

·**bag·gage** [bǽgidʒ][ˋbægɪdʒ] *n.* **1** 行李(luggage):——*a piece of baggage* 一件行李. **2** (军人)携带的装备,军用行李(portable equipment of an army). **3** 《戏谑》轻佻的女孩,不庄重的女孩(saucy girl).

Baghdad/巴格达
上图为以无名战士纪念碑为前景的新清真寺. 巴格达经几个世纪的建设,已成为哈里发(Calif)(伊斯兰国家宗教与政治的最高权威者)统治下的商业中心.

baggage car 《美》行李车. **baggage check** 《美》旅客行李上的标签.

bag·gy [bǽgi][ˋbægɪ] *adj.* 袋状的,膨松下垂的(that bags or hangs loosely).

Bagh·dad [bægdǽd][bægˋdæd] 巴格达:伊拉克首都,位于底格里斯河沿岸,是伊拉克交通、运输的枢纽. 市中心分为西岸的卡克区及东岸的罗沙法区,新市街道窄而多灰,商场多彩多姿. 有巴格达大学、博物馆等. ✲

bagn·io [bǽnjou][ˋbænjo] *n.* (pl. **-ios**) **1** (东方奴隶的)牢狱. **2** 妓院,娼馆(brothel).

bag·pipe [bǽgpàip][ˋbægˌpaɪp] *n.* [常作 pl.] 风笛:苏格兰乐器,流行于欧洲大陆,由风囊、吹管及簧管组成. 演奏时吹气入风囊,并以手压缩,使气流再入簧管而发声. ✲

B. Agr., B. Agric. 《略》Bachelor of Agriculture 农学士.

Ba·ha·dur [bəhɑ́:duə/-duər][bəˋhɑdʊr] 阁下,大人. ▶ 印度人放于人名后的尊称.

Ba·ha·ism [bəhɑ́:izəm][bəˋhɑɪzṃ] *n.* 巴哈教派:根据波斯巴布教而来的宗教. 由巴布教的领导者,也就是被称为"安拉的光辉"的米尔扎·侯赛因·阿里(Mirza Hosain Ali, 1817～1892)所创.

Ba·há·i, Ba·há·ist *n.*, *adj.*

Ba·ha·mas [bəhɑ́:məz][bəˋhɑməz] (亦作 **Bahama Islands**) 巴哈马:位于中美洲北部的一国家. 由西印度群岛西北部的巴哈马群岛所组成,1492 年哥伦布(Columbus)由此跨向新大陆的第一步,1783～1973 年为英国属地,1973 年独立. 首都拿骚(Nassau).
Ba·há·mi·an *adj.*, *n.*

Bah·rain, -rein [bɑ:réin, -ráin][bɑˋren, -ˋraɪn] 巴林:西亚中部的一酋长国,由波斯湾的巴林群岛所组成. 首都麦纳麦(Manama).

Bah·ram V [bɑrɑ́:m][bɑˋrɑm] 巴赫拉姆五世(?～439):波斯萨珊王朝的国王,也是位民族英雄. 外号"野驴"(*Bahrām Gūr*).

baht [bɑ:t][bɑt] *n.* 铢:泰国货币单位,＝100 萨当(satang).

Bai·kal [baikɑ́:l][baɪˋkɑl] **Lake**～ 贝加尔湖:位于俄罗斯西伯利亚南部的淡水湖. 是世界最深的湖,最深处达 1 741 米. 此湖形状狭长,呈西南、东北走向,绵延 612 千米. 有 300 多条河流注入湖中. 安加拉(Angara)河挟充足的贝加尔湖湖水,向北注入叶尼塞(Enisei)河.

bail[1] [beil][bel] 〖法律〗*n.* **1** 保释:法院因被告辩护人的请求,经检察官同意,由被告出具保证金得以暂停拘押,释放外出听传. **2** 保释保证人(person who becomes surety). ——*vt.* **1** 作保释保证人,准予以保释金交保. **2** 信托,委托(动产)(deliver in trust).

bail[2] [beil][bel] *n.* **1** (马厩的)栅栏. **2** 〖板球〗三柱门上的横木. **3** (亦作 **bail bar**)打字机上的压纸杆.
báil·er[1] *n.* 〖板球〗击中三柱门上横木的球.

bail[3] [beil][bel] *n.* 《澳》(挤牛奶时)固定牛头的栏框. ——*vt.* **1** 使(牛头)固定在栏内〈*up*〉;赶(野猪等)到角落(corner). **2** 拦截(强盗等)夺取其武器(stick up and disarm). **3** 挽留(人)与之长谈(buttonhole). ——*vi.* **1** (将牛等)赶入栏内. **2** 降伏,屈服(disarm oneself, surrender).

bail[4], **bale**[3] [beil][bel] *vt.*, *vi.* 舀出(船中的积水)(scoop water out of).
bail out (从飞机上)跳伞(make an emergency descent).
báil·er[2] *n.* 杓子:舀船中积水的工具.

bail·ee [beilí:][beˋli] *n.* 〖法律〗受托人:被委托以动产的人.

bai·ley [béili][ˋbelɪ] *n.* (城堡的)内庭,外庭(courtyard of a castle)(→图 CASTLE).
Old Bailey: → OLD.

Bai·ley bridge 贝利桥:依其规格零件可迅速搭建出的组合式铁桥(→图 BRIDGE[1]).
[名称源于设计者贝利(Sir Donald *Bailey*, 1901～?)之名]

bail·ie [béili][ˋbelɪ] *n.* (苏格兰的)参事官. ▶ 相当于英格兰的市府参事(alderman),也兼推事.

bail·iff [béilif][ˋbelɪf] *n.* **1** 〖主史〗代行官职的人. **2** 执行官吏:在州长官的命令下,负责公文的制作、传票、扣押及逮捕的官吏. **3** 地主的代理人(lord of the manor's agent);总管(steward).

bail·i·wick [béiliwik][ˋbeləˌwɪk] *n.* 市府参事[代理官吏]的管辖区(district, or jurisdiction, of a bailie or bailiff).


bail·ment [béilmənt][ˋbelmənt] *n.* 〖法律〗**1** 委托,信托(delivery of goods in trust). **2** 被拘禁者的保释(bailing of a prisoner).

bail·or [béilə/-ər][ˋbelə] *n.* 寄托人:将动产委托他人的人.


Bain [bein][ben] **Alexander**～ 培因(1818～1903):苏格兰哲学家. 为英国联想心理学派的重要人物,主张心理现象是由神经与大脑控制的学说.

bain-ma·rie [bæ̀ŋmərí:][ˌbæŋməˋri] *n.* (pl. **bains-marie**[bæ̀ŋmərí:][ˌbæŋməˋri]) 双层蒸锅(double boiler).


Bai·ram [bairɑ́:m][baɪəˋrɑm] *n.* 〖伊斯兰教〗拜兰节:分为斋月(Ramadan)禁食后连续 3 天的小开斋节(the Lesser Bairam),和禁食再 70 天后连续 4 天的大开斋节(the Greater Bairam)两种.








bagpipe/风笛
下图左苏格兰风笛演奏的情景. 下图右为构造图.





bairn [bɛən/bɛərn] [bɛrn] *n.* 《苏格兰・北英格兰语・文语》小孩(child).

bait[1] [beit][bet] *vt.* 1 以狗骚扰逗弄(worry by setting dogs at). 2 嘲弄(worry by jeers). 3 《古》(尤指在旅程中停下来)喂(马等)的动物. (give food to). 4 装饵在(钩上、陷阱等中)(put bait on or in). ——*vi.* 《古》(于旅程中)喂(马等)的动物. ——*n.* 1 (钩上、陷阱等的)诱饵,食物. 2 诱惑物(allurement). 3 《古》休息,小憩(halt for refreshment).

bait[2] [beit] [bet] *n.* :→BATE[2].

bai·za [báizə][baɪzə] *n.* 派沙:阿曼(Oman)货币单位,=1/1000 里亚尔(rial).

baize [beiz] [bez] *n.* 厚羊毛毡:绿色粗糙的毛织物,常铺于台球台面上或做桌布与窗帘等.

·**bake** [beik][bek] *v.* (**baked**; **baking**)——*vt.* 1 烘(面包等),烘焙食物(cook by dry heat):——*bake bread in an oven* 在烤箱里烤面包. 2 烧(砖瓦),烧硬,烘干(harden by heat):——*bake bricks* 烧制砖瓦. 3 (以太阳晒)使干熟. ——*vi.* 1 (面包等)烘焙. 2 (人)晒黑:——*bake in the sun* 在阳光下晒黑皮肤. **baked beans** 烘豆:豆浸煮弄软后,加咸猪肉、红砂糖与调味料等一起烤成的菜. **baked meats** 《废》肉馅饼,烘制成的有馅点心. **báke-hòuse**(*n.*)面包房. **báking-pòwder**(*n.*)苏打粉.

ba·ke·lite [béikəlàit][ˋbekəˌlaɪt] *n.* 电木:即酚醛塑料,为良好的绝缘体,用于电话机、机械零件等.
[商标名. 源自发明者美籍比利时人贝克兰(L. H. *Baekeland*,1863~1944)之名]

·**bak·er** [béikə/-ər][ˋbekɚ] *n.* 面包师傅,烘制面包的人(one who bakes and sells bread). **bák·er·y** *n.* 面包烘焙场所,面包房(bakehouse);面包[蛋糕]类的专卖店. **baker's dozen** 十三.

Bake·well [béikwel][ˋbekwɛl]贝克韦尔:英格兰中部德比郡(Derbyshire)的城市. **Bakewell tart** 贝克韦尔糕:内包有好几层果酱与杏仁的圆形蛋糕.

bak·sheesh [bǽkʃiːʃ][ˋbækʃiʃ] *n.* 酒钱,小费(small gift of money).
[波斯语 *bakšīš*(←*bakšīdan* 赠予)]

Bakst [bɑːkst] [bɑkst] **Leon** ~ 巴克斯特(1866~1924):苏俄舞台布景专家. 在巴黎曾担任过苏俄佳吉列夫(Diaghilev)芭蕾舞蹈团的布景设计.

Ba·ku [bækúː][bæˋku]巴库:位于里海沿岸,是阿塞拜疆(Azerbaijan)共和国的首都.

Ba·ku·nin [bəkúːnin][bəˋkunɪn] **Mikhail Alexandrovich** ~巴枯宁(1814~1876):俄国无政府主义(NIHILISM)论者、革命家,1867 年在那不勒斯创立第一意大利国际组织. 著有《国家与无政府》一书.

balance/秤,摆轮
左上图为伦敦中央刑事法庭屋顶上的"正义之秤". 图 1~3 为秤的种类. 图 4、图 5 为钟表的调速装置,当棘爪向左右摇摆一次时,钟表的擒纵轮便会跟着前进一齿,精确度由此控制,钟表的嘀嗒声,就是因擒纵轮的转动发出来的.


BAL 《略》British Anti-Lewisite 〖化〗($CH_2SHCHSHCH_2OH$):粘性油类气体,有硫刺激味. 沸点 60°C,为钳合剂,可解金属毒. 又称 dimercaprol.

Ba·laam [béiləm][ˋbeləm]巴兰:异邦的先知(〖圣〗《民数记》. 22-24).

Bal·a·cla·va [bæ̀ləklɑ́ːvə][ˌbæləˋklɑvə]巴拉克拉瓦:位于俄罗斯西部,克里米亚半岛上塞巴斯托波尔堡(Sebastopol)的村落. 1854 年克里米亚战争中,英军曾在此和俄军发生冲突. **Balaclava helmet** 巴拉克拉瓦帽:士兵或水手所戴的一种帽子,可将头部与颈部整个覆盖住而只露出脸部.

bal·a·lai·ka [bæ̀ləláikə][ˌbæləˋlaɪkə] *n.* 巴拉莱卡琴:类似吉他的俄国弦乐器,琴身为三角形,有三根弦.

Balearic Islands/巴利阿里群岛
位于巴利阿里群岛中马略卡岛上的海湾.



·**bal·ance** [bǽləns][ˋbæləns] *n.*, *v.* (**-anced**; **-ancing**)——*n.* 1 秤,天平:——*weigh in the balance* 用秤称重. ✽ 2 平均,均衡,平衡;调和:——*be out of balance* 失去平衡,不均衡/ *the balance of the mind* 心理平衡. 3 余额,差额:——*the balance at the bank* 银行储金的余额/ *the balance of account* 结账差额/ *the balance due* 不足额. 4 [加冠词 the] 《口语》剩余,残余(rest):——*the balance of the dinner* 残羹剩菜. 5 优势. 6 (钟表的)摆轮(balance wheel)(→图 CLOCK). ✽
hold the balance 握有决定权.
in the balance 未决定的.
keep** one's **balance 保持平衡[平静].
lose** one's **balance 失去平衡[平静].
on balance 总的来看,将一切情况都加以考虑.
strike a balance 结算账目.
throw** a person **off** his **balance 使某人失去平衡,使惊慌失措.
——*vt.* 1 保持…的均衡,使之平衡:——*balance oneself on one leg* 用单腿保持平衡. 2 权衡(重要性等):——*balance all the possibilities of the matter* 讨论此问题的一切可能性. 3 抵消,减去:——*Weari-*



Balkan States 巴尔干各国
自 14 世纪后半叶开始，直到 1913 年巴尔干战争为止，巴尔干半岛一直受奥斯曼帝国的统治。在土耳其语中，"巴尔干"是"山"的意思。

ness was balanced with [*by*] *delight.* 用娱乐来减轻疲劳。**4** 计算差额，结算，清算：——*balance one's accounts* 结算账目。——*vi.* **1** 均衡，平均。**2** (账款、账目)相符。**bál·anced** *adj.* 保持均衡的，平衡的；(食物)保持营养均衡的。**balance of payments** 国际收支：一国在一定时期内和他国的所有经济交易。**balance of power** (国与国间的)均势。**balance of trade** 贸易差额。**bálance-shèet** (*n.*)资产负债表，决算表：在特定时期，将企业的资产与负债作一比照的报表。
[后期拉丁语(*libra*)*bilanx*，"2 个秤盘(天平)"的意思。←拉丁语 *bi-*(2) + *lanx*(小盘子)]

bal·as [bǽləs][ˋbæləs] *n.* 〖矿物〗玫红尖晶石。
[中世纪拉丁语 *balascus*←阿拉伯语 *balakš*←波斯语 *Badakšān*(撒马尔罕附近的原产地之名)]

bal·a·ta [bǽlətə, bəlɑ́:tə][ˋbælətə, bəˋlɑtə] *n.* 橡皮胶：采集自热带美洲所产橡皮树干中的乳状液，将此液体烘干后即成为胶。可用来代替马来树胶(gutta-percha)。

Bal·bo·a[1] [bælbóuə][bælˋboə] **Vasco Nuñez de～** 巴尔沃亚(1475～1517)：西班牙探险家，曾到美洲探险，为第一位发现太平洋的欧洲人。

bal·bo·a[2] [bælbóuə][bælˋboə] *n.* 巴波亚：巴拿马的货币单位，=100 分(centimo)。

·**bal·co·ny** [bǽlkəni][ˋbælkənɪ] (pl. **-nies**) *n.* **1** 阳台(→图 WINDOW)。**2** (剧场、电影院等的)包厢(→图 THEATER)；《美》剧场、戏院的楼上前排特别座(dress circle)。

bald [bɔ:ld][bɔld] *adj.* **1** 秃头的(having the scalp wholly or partly hairless)。**2** (动物)无毛的(hairless)，(鸟)无羽毛的(featherless)，(山)无树的(treeless)，(树木)无叶的(leafless)。**3** (文体等)不加修饰的，单调的(meager, dull)。
báld·ly *adv.* **bald·ness** *n.*

bal·da·chin, -quin [bɔ́:ldəkin][ˋbɔldəkɪn] *n.* 〖建〗(祭坛、王位、主教坐席等的)龛室(→图 ALTAR)。
[意大利语 *baldacchino*，"*Baldacco*(织物)"之意。*Baldacco* 是巴格达的意大利语名，利用巴格达的金线织花锦缎作成的龛室]

bald-coot [bɔ́:ldkù:t][ˋbɔld, kut]，**bal·di·coot** [bɔ́:ldi-][ˋbɔldɪ-] *n.* =COOT.

Bal·der, -dur [bɔ́:ldə/-dər][ˋbɔldɚ] 〖北欧神话〗巴尔德尔：奥丁(Odin)的儿子，为夏日的太阳神。除了槲寄生植物外，对任何东西均有抵抗力，但却中了勒基(Loki)之计，误触盲神霍德尔(Hödur)投来的槲寄生植物而死。

bal·der·dash [bɔ́:ldədæʃ/-dər-][ˋbɔldɚ,dæʃ] *n.* 胡言乱语，胡说八道(jumble of words, nonsense)。

bald·ing [bɔ́:ldiŋ][ˋbɔldɪŋ] *adj.* 变秃的(becoming bald)。

bal·dric [bɔ́:ldrik][ˋbɔldrɪk] *n.* 饰带，佩带：从肩膀斜挂至腰身，并挂着宝剑或号角等的皮带。

Bald·win[1] [bɔ́:ldwin][ˋbɔldwɪn] 鲍德温一世(1058～1118)：基督教徒中第一位耶路撒冷国王，曾率领十字军第一次东侵。也是戈弗雷(Godfrey of Bouillon)的兄长及继承者。

Bald·win[2] [bɔ́:ldwin][ˋbɔldwɪn] **Stanley～，1st Earl～of Bewdley** 鲍德温(1867～1947)：英国保守党政治家。曾任首相(1923～1924，1924～1929，1935～1937)。

bale[1] [beil][bel] *n.* 《古·诗》**1** 邪恶(evil)，毁灭(destruction)。**2** 灾难(woe)。

bale[2] [beil][bel] *n.* (包装后的)一捆，稻草包，包裹。——*vt.* 捆，包扎。

bale[3] [beil][bel] *v.* ：→BAIL[4].

bale[4] [beil][bel] *adv.*，*int.* ：→BAAL[1].

Bale[5] [beil][bel] **John～** 贝尔(1495～1563)：英国的神职人员，英国第一部历史舞台剧《约翰王》(*King John*)的作者。

Bal·e·ar·ic Is·lands [bæliǽrik][ˌbælɪˋærɪk][加冠词 the]巴利阿里群岛：构成西班牙的巴利阿里省。由马略卡岛、梅诺卡岛等所组成，省会帕尔马(Palma)。✽

ba·leen [bəlí:n][bəˋlin] *n.* 〖动〗鲸须(whalebone)。

bale·fire [béilfàiə/-fàiər][ˋbelˌfaɪr] *n.* 《古语》**1** (户外的)大火(great fire in the open)。**2** 焚尸火，烽火(beacon fire)。

bale·ful [béilfəl][ˋbelfəl] *adj.* **1** 恶性的，破坏的(pernicious, destructive)。**2** 恶意的，不吉利的，有害的(malignant)。
bále·ful·ly *adv.* **bále·ful·ness** *n.*

Bal·four [bǽlfuə/-fuər][ˋbælfur] **Arthur James～，1st Earl of～** 贝尔福(1848～1930)：英国保守党政治家、哲学家、首相(1902～1905)。《哲学疑问辩护》(*A Defence of Philosophic Doubt*, 1879)的作者。

bal·i·bun·tal [bælibʌ́ntəl][ˌbælɪˋbʌntl] *n.* 菲律宾所产编帽用的麦秆。

Ba·li·nese [bɑ̀:liní:z][ˌbɑləˋniz] *adj.*，*n.* (pl. **Balinese**)——*adj.* (印度尼西亚南部)巴厘岛的(of Bali)。
——*n.* **1** 巴厘岛人。**2** 巴厘岛语。

Ba·li·ol [béiliəl][ˋbelɪəl] 贝利奥尔：苏格兰历代国王的名字。1290 年英格兰王爱德华一世(Edward I)接纳贝利奥尔(John de Baliol, 1249～1315)对王位的要求，而一直沿用下来的名称。

balk, baulk [bɔ:lk][bɔk] *n.* **1** (留有原木树皮的)大方木料，方形粗木梁(roughly squared timberbeam)；小屋横梁，系梁(tie-beam)。**2** 障碍物，妨碍物(stumbling-block)。**3** (通常 **baulk**)〖台球〗发球区：无法直接碰触球的区域(→图 BILLIARDS)。**4** (畦间隆起的)埂。**5** 〖棒球〗投手犯规的假动作。——*vt.* 妨碍，阻止，使受挫，打扰(thwart, hinder)；使打消念头(discourage)。——*vi.* **1** 踟蹰不前，退缩，畏缩(jib, shy)。**2** 〖棒球〗投手做出犯规的假动作。

Bal·kan [bɔ́:lkən；英 + bɔ́l-][ˋbɔlkən] *adj.* 巴尔干半岛的，巴尔干各国的。
Bál·kans *n.* [作复数用]=Balkan States.
Balkan Peninsula[加冠词 the]巴尔干半岛：位于欧洲东南部的半岛，介于地中海和黑海之间。住有阿尔巴尼亚人、瓦拉几人(Vlachs)、希腊人、塞尔维亚人、保加利亚人、土耳其人等。3～7 世纪虽然名义上在拜占廷帝国的统治下，但有斯拉夫人相继入侵并定居下来，而后终被威尼斯等征服。1356 年奥斯曼帝国开始入侵，1453 年君士坦丁堡(今名伊斯坦布尔)沦陷，直到 1478 年为止，整个半岛几乎都在土耳其人的控制下。1912～1913 年巴尔干战争期间，土耳其受到巴尔干各民族攻击而败退。奥地利王储斐迪南(Franz Ferdinand)在塞尔维亚遭到暗杀，导致第一次世界大战(1914～1918)的爆发。土耳其和保加利亚拥护奥地利和德国，而其他巴尔干国家则支持协约国。战争结束后，半岛分割成希腊、保加利亚、阿尔巴尼亚、南斯拉夫等国，土耳其仅剩下伊斯坦布尔和周围地带。**Balkan States**[加冠词 the]巴尔干诸国：位于巴尔干半岛上的国家。✽

Bal·kis [bɔ́:lkis, bǽl-；英 + bɔ́l-][ˋbɔlkɪs, ˋbæl-] 巴尔基斯。▶阿拉伯文学中示巴(Sheba)女王的名字。

ball[1] [bɔ:l][bɔl] *n.* **1** 球，球状物；游戏用的球：——*a snow ball* 雪球/ *a tennis ball* 网球。**2** 天体，地球。**3** 〖板球〗一次的投球；〖棒球〗坏球(←→*strike*)：——*a fast ball* 快速球。**4** 球技，(尤指)棒球(baseball)。**5** 〖军〗子弹，炮弹。
have the ball at one's feet 有成功的机会(have one's opportunity)。
keep the ball rolling = ***keep up the ball*** 不使(谈话等)中断(do one's part in talk, etc.)。
on the ball 《口语》提高警觉，机敏的。
play ball (1)打球[棒球]。(2)开始[重新举行]球赛。(3)开始(工作等)。(4)《口语》合作，协力〈*with*〉。
start [***set***] ***the ball rolling*** 开始(会话、工作等)，开头(make a beginning)。
——*vt.* 制成球[球状]，弄圆。——*vi.* 成球状。
ball up 《俗》使混乱，使着慌，弄糟。
ball bearing(1)滚珠轴承(→图 BEARING)。(2)(滚珠轴承的)珠，球。**ball cartridge** 实弹；实包。**báll-còck** (*n.*)浮球阀：水箱自动给水调节阀(→图 COCK[1])。**báll-flòwer**(*n.*)〖建〗圆球饰：常用于哥特式建筑上的圆球形装饰(→图 MOULDING)。**ball of foot** [**thumb**] 脚[手]拇指底部的肉球。**báll-pèn**，**báll-pòint**(**pén**) (*n.*)圆珠笔。**báll-tùrret**(*n.*)(战斗机等的)旋转炮台[枪座]。



balloon/气球
图为飞行中的热气球.1783 年 6 月,法国的蒙哥尔费埃兄弟(Montgolfiers)首先发明可飞行的热气球.同年 11 月第二次实验,罗杰(J. F. Pilatre de Rozier)成功地乘热气球飞行,这是人类的第一次空中飞行.

·ball[2] [bɔːl][bɔl]*n.* (正式且盛大的)舞会:——*give a ball* 举行舞会.
have*(*oneself*)*a ball 《俗》玩得愉快.
open the ball(1)在舞会带头跳第一场舞.(2)开始行动,开个头.
bállròom(*n.*)舞厅,交谊用的大厅.

Ball[3] [bɔːl][bɔl] **John**～保尔(?～1381):英国教士.被视为泰勒(Wat TYLER[3])之乱的领导者之一而遭处死.

bal·lad [bǽləd] [ˈbæləd]*n.* **1** 民歌,歌谣:尤指世代相传的故事、诗歌.各段均有相同的韵律.**2** 通俗叙事诗歌.**bál·lad·ry** *n.* 民谣.
ballad meter :→COMMON meter.
bállad-mònger(*n.*)《通常为轻蔑语》民谣的卖唱者,劣等诗人.
[古法语 *balade*←普罗凡斯语 *balada*(←*balar* 跳舞).也有人译作"踏谣"].

bal·lade [bəlɑ́ːd][bæˈlɑd]*n.* **1** 联韵诗:通常为 3 节,每节 7～8 行,每节皆以同一韵律收尾,最后附有 4 行的结尾短节.**2**〖音乐〗叙事曲:以故事为主体的叙事歌曲,后又包含了自由形式的乐器曲.著名的有肖邦、勃拉姆斯的钢琴曲.此外在流行音乐方面,曲调缓慢的情歌占了大部分.

Bal·la·rat [bǽlərǽt][ˈbæləˌræt]巴拉腊特:澳大利亚维多利亚州最大的内陆城市,1854 年曾发生金矿工人与警察的冲突事件,今日毛纺及啤酒酿造业十分兴盛,同时也是全国铁路交通的重要枢纽.

bal·last [bǽləst][ˈbæləst]*n.* **1**〖海〗压舱物,压载物:为增加船的稳定而放于船底的砂石、铁等.**2**〖空〗镇重物:为增加气球、飞船的稳定而载放的沙袋或水.**3** 石渣:铺铁路、道路基础工程所用的沙砾、铁渣(硬质砖).**4**〖电〗镇流器.**5** 使精神、道德安定的要素:性格的稳定.——*vt.* (在船上)放置压舱物.

bal·le·ri·na [bæ̀lərǐːnə][ˌbæləˈrinə]*n.* **1** 女芭蕾舞演员.**2** 芭蕾舞剧中的女主角.

bal·let [bǽlei][ˈbæle]*n.* **1** 芭蕾舞:起源于古埃及的宗教舞蹈.自 1547 年在法国上演《皇后喜舞剧》开始,芭蕾舞便在法国蓬勃发展起来.而后各国芭蕾舞均发展出其特有的风格,如美国芭蕾舞节奏明快而富有活力;英国芭蕾舞雍容文雅;俄罗斯芭蕾舞则有力而华丽;法国芭蕾舞偏向装饰般的精致;丹麦芭蕾舞则充满跳跃与喜悦的感觉.✽**2** 芭蕾舞团.

bal·let·o·ma·ni·a [bæ̀litəméiniə, bælèt-][ˌbælɪtəˈmenɪə, bæˌlɛt-] *n.* 芭蕾舞狂,对于芭蕾舞的热中(enthusiasm for ballet).
bal·let·o·mane[bǽlitəmèin, bælét-][ˈbælɪtəˌmen, bæˈlɛt-] *n.* 芭蕾舞迷.

bal·lis·mus [bəlízməs][bəˈlɪzməs] *n.*〖医〗舞蹈病的一种,颤搐症.

bal·lis·ta [bəlístə][bəˈlɪstə]*n.* (pl. **-tae**)(古代用以发射石头攻城的)弩炮.

bal·lis·tic [bəlístik][bəˈlɪstɪk]*n.* 弹道的(of projectiles).
bal·lís·tics *n.* 弹道学(science of projectiles):研究炮[子]弹在炮[枪]膛内外移动规律的科学.包括炮[枪]膛内弹道学、炮[枪]膛外弹道学、贯穿弹道学.
ballistic missile 弹道导弹:拥有动力,可以自己引导、推进的导弹.发射后被诱导而沿着弹道飞行,有地对地的弹道导弹,有洲际弹道导弹、中程弹道导弹.
ballistic rocket 弹道火箭.

bal·lon d'es·sai [bælɔ̃ːŋ deséi][bæˌlɔŋ deˈsɛ](pl. **ballons d'essai**[bælɔ̃ːŋ deséi][bæˌlɔŋdeˈ-])(舆论等的)探查;观测气球.
[源于法语,"试放的气球"之意]

bal·lo·net [bæ̀lənét][ˌbæləˈnɛt] *n.* 辅助气室:辅助气球、飞船内浮力的调节气室.

bal·loon [bəlúːn][bəˈlun] *n.* **1** 气球:用纸、布、橡胶等轻材料做成,涂树胶使不漏气,充满热空气或氢气等较空气轻的气体后,使其飘浮在空中的球状物.✽**2** 飞船.**3**《口语》(表示漫画里人物的语言、思考的线圈)对白框.
——*vt.* 使(帆、橡皮船等)膨胀.
balloon tyre 低压轮胎:汽车所用的低压轮胎.


bal·lot [bǽlət][ˈbælət]*n.* **1** (无记名)投票(voting).**2** 投票用纸,选票,投票用的小球.**3** 抽签,抽选(lot-drawing).**4** 投票总数.**5** 选举权.——*vi.* **1** (赞成…而)投票〈*for*〉.**2** 抽签决定,抽签(draw lots)〈*for*〉.**bállot-bòx** (*n.*)投票箱.
[源于意大利语 *ballotta*(*balla*)]




ballet/芭蕾舞
图为英国首席芭蕾舞演员玛格·芳廷(1919～?)在 1974 年演出舞剧《睡美人》的剧照.

bal·lott·ement [bəlɔ́tmənt/-lɑ́t-][bəˈlɔtmənt] *n.*〖医〗漂浮诊胎法:检查者用手指在阴道内,对胎儿推动后感觉胎儿再反弹的诊断方法.

bal·ly [bǽli][ˈbælɪ]《英俗》*adj.* 非常的,异常的.
——*adv.* 极,异常地.▶ bloody 的委婉语.





Baltic Sea/波罗的海
四周为陆地所包围，以卡特加特海峡、斯卡格拉克(Skagerrak)海峡与北海相连．因盐分极少故冬天为结冰期，沿岸的港口也大多封闭．

bal·ly·hoo [bǽlihùː, ˊ – ˋ][ˌbælɪˈhu, ˋbælɪˌhu]*n*. **1** 夸张的广告，吵闹宣传(factitious vulgar or noisy publicity). **2** 大吹大擂(bombastic nonsense).

bal·ly·rag [bǽlirӕ̀g][ˋbælɪˌræg] *v*. (**-gg-**)《俗》——*vt*. 以嘲弄的方式来欺负(maltreat by jeering at). ——*vi*. 纵情于胡闹中(indulge in horseplay).

balm [baːm][bɑm]*n*. **1** 芳香性树脂. **2** 可分泌香脂的树木. **3** 西洋山薄荷(*Melissa officinalis*)：紫苏科带有芳香的草类，叶片可作香料. **4** 香油，香膏(aromatic oil or ointment). **5** 减轻痛苦之物(healing or soothing influence). **balm of Gilead**(1)密儿拉树：橄榄科密儿拉属(*Commiphora*)植物的通称. (2)香脂：采自(1)的树脂，具有芳香性.

Bal·mor·al[1] [bælmɔ́rəl/-mɔ́ːr-, -mɑ́r-] [bælˋmɔrəl, -ˋmɑr-]巴尔莫勒尔：位于英国苏格兰中部格兰扁(Grampian)郡的迪河(Dee)旁的王室居城. ✽

bal·mor·al[2] [bælmɔ́rəl/-mɔ́ːr-, -mɑ́r-] [bælˋmɔrəl, -ˋmɑr-]*n*. **1** 巴尔莫勒尔帽：(英国苏格兰联队所戴的)一种无边的扁圆帽(round flat cap)(→图 PLAID). **2**《废》一种系带的皮靴. **3**《废》有条纹花样的毛料裙.

balm·y [bɑ́ːmi][ˋbɑmɪ]*adj*. **1** 香脂的，类似香脂之物的(of or like balm). **2** 芳香的(fragrant). **3** 温和的，可安慰的，柔和的(mild, soothing). **4**《俗》疯狂的，愚昧的(crazy, silly).

bálm·i·ly *adv*.

bálm·i·ness *n*.

Balmoral[1]/巴尔莫勒尔
图为巴尔莫勒尔城堡．该城从维多利亚女王时代初期开始，一直是英国王室的官邸所在，现今的建筑于1853～1856年完成．

bal·ne·a·ry [bǽlniəri][ˋbælnɪˌɛrɪ] *adj*. 浴室的，入浴的，温泉疗养的(of baths or bathing).

bal·sa [bɔ́ːlsə, bɔ́l-/bɔ́ːl-][ˋbɔlsə]*n*. **1** 西印度轻木(*Ochroma lagopus*)：一种产于热带美洲的树木，质轻，用以制作救生筏或模型飞机. **2** (亦作 **balsa wood**, **corkwood**)西印度轻木的材料.

bal·sam [bɔ́ːlsəm, bɔ́l-/bɔ́ːl-][ˋbɔlsəm]*n*. **1** = balm 1. **2** 密儿拉树(balm of Gilead). **3** 香油，香脂，香膏. **4** 可分泌香脂的树. **5** 凤仙花：凤仙花属(*Impatiens*)植物的通称．花有黄、淡红、白三色，花萼在下面成花瓣状.

Canada balsam ：→CANADA.

Balt [bɔːlt, bɔlt/bɔːlt][bɔlt] *n*. 波罗的海地区的居民：尤指立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚等波罗的海国家的日耳曼系土著. ——*adj*. 波罗的海人的.

Bal·thaz·ar[1] [bælθéizə, -θǽz-/-ər][bælˋθezə, bælˈθæzə] **1** =Belshazzar[1]. **2** 巴尔退则：寻访圣婴耶稣(Jesus Christ)的东方三博士(MAGI)之一．传说是迦勒底的国王.

Bal·thaz·ar[2] [bælθéizə, -θǽz-/-ər] [bælˋθezə, bælˈθæzə] *n*. ：→BELSHAZZAR[2].

Bal·tic [bɔ́ːltik, bɔ́l-/bɔ́ːl-][ˋbɔltɪk] *adj*. **1** 波罗的海的. **2** 波罗的海各国的. **3** 波罗的语族的.
——*n*. =Baltic Sea.

Baltic Exchange [加冠词 the]波罗的海海运交易所：指伦敦的世界性海运市场. **Baltic languages** 波罗的语族：包含立陶宛语、拉脱维亚语、古普鲁士语等印欧语系. **Baltic Sea**[加冠词 the]波罗的海：和瑞典、俄罗斯、德国、丹麦等国相邻的北欧内海，面积约386 000平方千米，最深459米，有运河连接北海、白海及窝瓦河. ✽**Baltic States**[加冠词 the]波罗的海各国：原指爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛等国，曾在第二次世界大战后与前苏联合并.

Bal·ti·more [bɔ́ːltimɔ̀ː, bɔ́l-/-mɔ̀r][ˋbɔltəˌmɔr] 巴尔的摩：美国马里兰州的港湾城市，也是工商业城市．钢铁业发达.

Baltimore oriole 巴尔的摩白头翁(*Icterus galbula*)：北美产白头翁科的鸟类．黑色与橘色羽毛，十分类似巴尔的摩公卿的纹章.
[依殖民地时代马里兰州长巴尔的摩(Lord *Baltimore*, ? ～1632)的名字命名]

Bal·to-Sla·vic [bɔ́ːltəslǽvik, bɔ́l-/bɔ́ːl-][ˌbɔltəˋslævɪk], **-Sla·von·ic** [-sləvɔ́nik/-vɑ́n-][-sləˋvɑnɪk]*adj*.、*n*. 波罗的海-斯拉夫语(的).


Ba·lu·chi [bəlúːtʃi][bəˋlutʃɪ]*n*. **1** (1)[the Baluchis]俾路支族. (2)俾路支族的人. **2** 俾路支语：属印欧语系的印度伊朗语.

Ba·lù·chi·stán[-stɑ́ːn][-ˋstɑn]俾路支：巴基斯坦西南部的一省，基尔塔山与苏里曼山脊峙南北．境内农业不发达，居民多半是游牧民族，多饲养牛、羊、马等.

bal·us·ter [bǽləstə/-tər][ˋbæləstə]*n*. **1**〖建〗栏杆柱：支撑栏杆的小柱(→图 BALUSTRADE). **2**[pl.]《古》=balustrade.
[源于希腊语 *balaustion*(石榴花)．取其形状相似]

bal·us·trade [bǽləstréid][ˌbæləˋstred]*n*.〖建〗(一个个并列的)栏杆. ✽

balustrade/栏杆





Balzac/巴尔扎克
竖立在巴黎蒙帕那斯大道上的巴尔扎克铜像，由罗丹(Auguste Rodin,1840～1917)于1896年完成.

Bal·zac [bælzæk][ˈbælzæk] **Honoré de** ～巴尔扎克(1799～1850):法国小说家. 著有长篇连载小说《人间喜剧》(*La Comédie Humaine*),在此书中,他对法国当时社会现象、人情风俗,均有一番尖锐的描写,是写实主义的开端. ✽

bam·boo [bæmbúː][bæmˈbu] *n.* **1** 竹:禾本科山白竹属(*Bambusa*)植物的通称. ✽**2** 竹(材).
bamboo curtain (冷战时期西方对中国的蔑称)竹帘(cf. *iron curtain*).

bam·boo·zle [bæmbúːzl][bæmˈbuzl] *vt.* 《俗》愚弄,使迷惑(hoax, mystify);哄骗,诈骗(cheat)〈*into*, *out of*〉.

ban[1] [bæn][bæn] *v.* (**-nn-**), *n.* ——*vt.* 禁止,禁用(prohibit, interdict). ——*n.* **1** 咒骂(curse). **2** 禁止,禁令(formal prohibition). **3** (舆论等的)无言的非难,反对(tacit prohibition by public opinion).

ban[2] [bɑːn][bɑn] *n.* (pl. **bani** [bɑ́ːniː][ˈbɑni]) 巴尼:罗马尼亚的辅币单位, = 1/100 列伊(leu).

ba·nal [bənɑ́ːl, bænǽl, béinəl][bəˈnɑl, bæˈnæl, ˈbenəl] *adj.* 平凡的,陈腐的(commonplace, trite).
ba·nal·i·ty [bənǽləti, bei-][bəˈnælətɪ, be-] *n.*

·**ba·na·na** [bənɑ́ːnə/-nǽnə][bəˈnænə] *n.* 香蕉. **1** 芭蕉属(*Musa*)热带植物的通称. 尤指结有可生食果实的香蕉(*M. sapientum*). **2** 1的果实.
banana republic 《通常轻蔑语》香蕉共和国:经济上以香蕉输出为主的小国.
[源于葡萄牙语、西班牙语. 原为几内亚的土著语]

Ba·na·na·land·er [bənɑ́ːnəlændə/-ər][bəˈnɑnə,lændɚ] *n.* 《澳》昆士兰州人(Queenslander).

Ba·na·ras [bənɑ́ːrəs][bəˈnɑrəs] = BENARES.

Ban·bu·ry [bǽnbəri/-bèri][ˈbæn,bɛrɪ] 班伯里:英国牛津郡的城镇,住有许多笃信上帝的清教徒.
Banbury cake :英国班伯里所制加有葡萄干的夹心饼.

·**band** [bænd][bænd] *n.* **1** 箍,绳;带:—— *an iron band* 铁箍. **2** (人的)一群,一队;《美》一群家畜:—— *a band of robbers* 一群盗贼. **3** (尤指管乐器的)乐团,乐队(body of musicians playing together):—— *a brass band* 管乐队,吹奏乐团/*a military band* 军乐队. **4** 领子;[pl.](教袍、礼服等的)白色宽领带. **5** (色彩等的)条纹花样,带(stripe). **6** 〖机〗(车轮、滑轮等的)皮带(belt). **7** (亦作 **wave-band**)〖电〗(周波数、波长等的)波带. **8**〖物理〗谱带:光谱中,有许多光谱线在狭窄的间隔中并列成带状. **9** (唱片的)一纹道. ▶ 尤指与无纹道部分不同的部分. **10** 《古》羁绊,束缚(bond).
——*vt.* **1** 结. **2** 使团结[结合](form into a league)〈*together*〉:—— *They banded themselves together to defeat their enemy.* 他们团结起来打败敌人. **3** [用于过去分词]〖植·动〗有带状条纹的. **bánd-bòx** (*n.*)装帽子的盒. ▶ 原指装衣领用的薄板盒.
——(*adj.*)清爽的,整洁的. **bándmàster** (*n.*)乐队指挥. **Band of Hope**[加冠词 the]禁酒同盟. **bánd-sàw** (*n.*)带锯:附有带状刀刃的锯子(→图 SAW[1]). **bándsman** (*n.*)(乐队的)队员. **bándstànd** (*n.*)(户外有屋顶的)音乐台,演奏台. **bándwàgon** (*n.*)(1)(位于游行前方的)乐队彩车. (2)附和时代潮流的政党[社会运动]:—— *climb* [*jump*] *on the bandwagon* 转向支持占优势的一方,追随潮流.

·**band·age** [bǽndidʒ][ˈbændɪdʒ] *n.*, *v.* (**-aged**; **-aging**) ——*n.* 绷带;—— *apply a bandage to* 在…包扎绷带. ——*vt.* 用绷带包扎:—— *bandage* (*up*) *a wound* 用绷带包扎伤口.

ban·dan·na [bændǽnə][bænˈdænə] *n.* 手帕;印有花样的大手帕.
[可能源于印度语 *bāndhnū*(扎染法)]

ban·deau [bǽndou][ˈbændo] *n.* (pl. **-deaux** [-douz][-doz]) **1** 束发带. **2** (妇人帽子内侧的)松紧调节带. **3** 窄边胸罩.

Ban·del·lo [bændélou][bænˈdɛlo] **Matteo** ～班戴洛(1480～1562):意大利的神职人员.

ban·de·rol(e) [bǽndəròul][ˈbændə,rol] *n.* **1** (长枪、帆柱前端的)小旗,风幡. **2** 印有铭记的丝带(ribbon-like scroll). **3** 〖建〗(文艺复兴建筑上常见写



bamboo/竹
图为非洲东部的竹. 竹是巨大的禾本科植物,具有多种用途:竹笋可供食用,竹髓部分可制纸,将茎部蒸馏后,可萃取柴油机的燃料.

有铭记的)扁带状雕刻装饰.

Ban·der·snatch [bǽndəsnætʃ/-dər-][ˈbændɚ,snætʃ] *n.* 骇人的怪物:源于卡罗尔(Lewis Carroll)所著《镜中世界》(*Through the Looking-Glass*)及《斯纳克之猎》(*Hunting of the Snark*)中出现的怪物.

ban·di·coot [bǽndikuːt][ˈbændɪ,kut] *n.* **1** 袋狸:袋狸属(*Perameles*)形似老鼠的有袋类动物的通称. 以虫或草为食,产于澳大利亚. ✽**2** (亦作 **bandicoot rat**)印度袋狸鼠(*Nesocia bandicota*):产于印度,全长可达1米的大型鼠.
bald as a bandicoot 《口语》头顶光秃秃的.
[源于泰卢固语(TELUGU),"猪鼠"之意]

ban·dit [bǽndit][ˈbændɪt] *n.* (pl. **-dits**, **-ditti**) **1** 歹徒(outlaw). **2** 山贼(brigand). **3** 强盗,土匪(lawless robber or murderer, gangster).

ban·do·leer, **-lier** [bændəlíə/-líər][,bændəˈlɪr] *n.* 斜披在肩上的子弹带,子弹盒.

ban·do·le·ro [bændəlíərou][,bændəˈlɪro] *n.* 拦路的强盗(highwayman, robber).

ban·dy [bǽndi][ˈbændɪ] *vt.* **1** 往复投掷(球等)(throw or pass to and fro). **2** 散布(传言等)〈*about*〉. **3** 与人争吵或打斗(exchange). ——*n.* 《废》曲棍球(hockey);曲棍球用的棍子. ——*adj.* 双膝向外弯曲的(curving outwards at the kness).
bándy-lègged (*adj.*)罗圈腿的,两腿向外弯曲的.

ban·dy-ban·dy [bǽndibǽndi][ˋbændɪˋbændɪ] *n.* 产于澳大利亚的夜行性毒蛇，身上有白与黑的条纹花样.[澳大利亚土著语]

bane [bein][ben]*n.* **1** 毁灭的原因(cause of ruin). **2**《诗》破灭，灭亡(ruin). **3**《古》毒药(poison). ▶ 现在只用于如 henbane，ratsbane 等复合词中. **báne·ful** *adj.* 有毒的(poisonous)；致命的(pernicious)；有害的(injurious).

báne·ful·ly *adv.* **báne·ful·ness** *n.*

Banff·shire [bǽnfʃiə/-ʃiər][ˋbænfʃɚ]班夫郡：英国苏格兰东北部的原郡名. 1975 年 5 月以后成为格兰扁(Grampian)郡的一部分.

bang[1] [bæŋ][bæŋ] *vt.* **1** (发出声音地)打，砰然关闭(strike or shut noisily). **2** 发出(如击打、爆炸时等的)声音(make a sound as of a blow or explosion). **3** 打斗，重击(thrash). —*vi.* **1** (发出声音)碰撞，砰然关上. **2** (如撞击、爆炸时)轰然作响. **3** 剧烈地碰撞.

—*n.* **1** 重击，重打(sharp blow). **2** 砰然巨响，轰隆声(loud noise). **3**《美俗》惊险，刺激(excitement). ***with a bang*** (1)成功地(successfully). (2)轰然地，突然地.

—*adv.* **1**《口语》全然地，的确地，正好(right, exactly). **2** 砰然地，轰然地.

bandicoot/袋狸

图为袋狸，袋狸属夜行性动物，行动敏捷，身上有一育儿袋. 小袋狸体长约 12 厘米，大袋狸约 55 厘米.





bang[2] [bæŋ][bæŋ]*n.* ：→BHANG.

bang[3] [bæŋ][bæŋ] *n.* 刘海儿. —*vt.* (把头发)剪成刘海儿(cut in a fringe).

ban·ga·low [bǽŋgəlòu][ˋbæŋgə,lo]*n.* 叶似羽毛状的澳大利亚椰子树.[澳大利亚土著语]

bang·er [bǽŋə/-ər][ˋbæŋɚ] *n.* 《俗》**1** 腊肠(sausage). **2** 喧嚣的老爷车(noisy old car).

Bang·kok [bæŋkɔ́k/-kɑ́k][ˋbæŋkɑk]曼谷：泰国的首都. 是泰国的政治、经济、文化中心，位于暹罗湾头湄南河三角洲上，市内河渠纵横，有东方威尼斯之称，是柚木、米、棉花的集散加工地. 小乘佛教的佛寺宏伟，不亚于皇城宫殿，充分显示其民族文化遗产的丰富.

Ban·gla·desh [bʌ̀ŋglədéʃ, bʌ̀ŋlə-][,bʌŋgləˋdɛʃ, ,bʌŋlə-]孟加拉(共和国)：位于南亚的伊斯兰教国家. 即原来的东巴基斯坦，1971 年独立. 首都达卡(Dacca). 是个长期遭受贫穷困扰的国家，人口密度高居世界首位，经济尚处于低度开发中，农产品加工是首要工业，主要以黄麻加工为主.
[源于孟加拉语，"孟加拉土地"之意]

ban·gle [bǽŋgl][ˋbæŋgl]*n.* (没有金属扣子的)手镯(bracelet)，脚镯(anklet).

bang·tail mus·ter [bǽŋtèil][ˋbæŋ,tel]《澳》计算家畜的数量(counting of cattle).

ba·ni [bɑ́:ni][ˋbɑnɪ]*n.* ban[2] 的复数形式.

ban·i·an [bǽnjən][ˋbænɪən], **ban·yan** [bǽnjən][ˋbænjən]*n.* **1** 印度商人(Hindu trader)；《印度》(欧洲商行里的)印度掮客. **2** (印度人所穿的)宽松的上衣. **3** (亦作 **banian tree**)孟加拉菩提树(*Ficus bengalensis*)：东印度产榕属的乔木植物. 枝部会延伸出许多气根. ✲

ban·ish [bǽniʃ][ˋbænɪʃ]*vt.* **1** 放逐，驱逐出境(condemn to exile)〈*from*〉. **2** 摒除，忘却(烦忧等)(dismiss). **bán·ish·ment** *n.*

ban·is·ter, ban·nis- [bǽnistə/-tər][ˋbænɪstɚ] *n.* **1** [通常 pl.]栏杆：支撑楼梯栏杆的小柱(→图 STAIR). **2** [pl.]楼梯上的栏杆，扶栏.
[源于 BALUSTER 的转讹]

ban·jo [bǽndʒou][ˋbændʒo]*n.* (pl. **-jos, -joes**) **1** 班卓琴，五弦琴：通常有 5 弦，用手指或拨奏子弹奏的弦乐乐器，类似 4～7 弦吉他的乐器，由美国黑人传入欧洲，其在爵士乐中所扮演的角色与钢琴相仿. **2**《澳方言俗语》(状似五弦琴的)铲子，煎锅.
bán·jo·ist *n.*
[源于希腊语 *pandoura*(三弦琴)的黑人语的转讹]

ban·ju·le·le [bæ̀ndʒəléili][,bændʒəˋlelɪ]*n.* 介于五弦琴和夏威夷四弦琴间的乐器.

·**bank**[1] [bæŋk][bæŋk]*n.* **1** 河堤，堤防(raised shelf of ground)：— *along the bank of the river* 沿着河堤. **2** 河岸地带(ground at the edge of a river)：— *the right bank of the Thames* 泰晤士河的右岸(▶ 右岸(right bank)、左岸(left bank)是指面向下游的右边、左边). **3** (海、河的)沙洲，浅滩. **4** (云、雪等的)堆积，层：— *a bank of clouds* 云层. **5** 斜面，坡道；(汽车路面上转弯处的)倾斜面. —*vt.* **1** 筑河堤[堤防]，以堤防围起：— *bank up the stream* 在小河上筑堤防. **2** 堆积，堆起〈*up*〉：— *bank up the snow* 把雪堆在一处. **3** 保留(火种)〈*up*〉. **4** 使(公路、跑道上的转弯处)外侧高起，使路床成倾斜；〖空〗(转弯时为避免横转而将机体)倾斜.
—*vi.* **1** 堆积起来，形成(云)层〈*up*〉. **2**〖空〗(飞机)倾斜.

banian/孟加拉菩提树

图为孟加拉菩提树. 菩提树高可达 30 米，常绿乔木. 分布于喜马拉雅山麓至东印度群岛间，结红色的果实. 在印度，和印度菩提树并称为圣木.

Bank of England/英格兰银行
（左）位于伦敦的英格兰银行，（右）皇家证券交易所．远在公元前2000年巴比伦时代，就已出现具有银行雏形的机构，演变至今日，英国首创了多种功能的银行．



bank²［bæŋk］［bæŋk］*n.* **1** 银行：—— *draw money from the bank* 从银行提款．**2**［the B-］《英》＝Bank of England．**3** 储蓄箱（money-box）．**4** 贮藏的地方：—— *a blood bank* 血库．**5**［加冠词 the］（赌场）庄家的赌本：—— *break the bank* 将庄家的钱赢光．—— *vt.* 把钱存入银行：—— *He banks 10 percent of his salary.* 他把薪水的10％存在银行里．
—— *vi.* **1** 经营银行业．**2**（与银行）往来（*at*，*with*）；（在银行）存款：—— *Whom does he bank with?* ＝ *Where does he bank?* 他在何处存款？**3**（赌博时）作庄．**bank on** 依赖，信赖（count or rely on）．
bánk-bìll（*n.*）（1）《英》银行汇票：由一家银行寄往另一家银行的汇票．（2）《美》＝bank-note．**bank active business**（*n.*）银行信托业务：银行站在债权人的地位，将信用授予他人，即将资金供给借款人，称信托业务．**bánk-bòok**（*n.*）银行存折．**bank holiday**（1）银行公休日．（2）《英》银行休息日：除了星期日以外，每年6次的休息日．**bank manager** 银行经理．**bánk-nòte**（*n.*）银行券，纸币：依持票人的要求予以支付的中央银行所发行的期票，可代替本位货币来使用．**Bank of England**［加冠词 the］英格兰银行：1946年成为国有的英国中央银行．✽ **bank rate**（英格兰银行的）贴现率．▶ 为透视通货状态的主要指标，亦可作为其他银行决定利率时的基准（1972年10月废止）．**central bank**：→CENTRAL．**píggy-bànk**（*n.*）：→PIGGY．**savings bank**：→SAVING．
［源于法语 *banque* 或意大利语 *banca*，*banco*．原意为"（兑换商的）柜台"，与 bench 同一语源］

bank³［bæŋk］［baŋk］*n.* **1**（划船的）桨手座位（galley-rowers' bench）．**2** 桨的一排（tier of oars）．**3**（钢琴、风琴的）琴键的一排．**4** 列，段．

banker［bǽŋkə/-ər］［ˋbæŋkɚ］*n.* **1** 银行家，经营银行业者，银行的总经理．**2**（游戏、赌博的）庄家，带领人．**3** 扑克牌游戏的一种，将纸牌盖着分给参加者，谁的花色数字比庄家大，则赢．**4**《澳》水量溢满河堤的河流．

bank·et［bǽŋkit］［ˋbæŋkɪt］*n.*〖矿物〗尤指南非威特沃特斯兰德（Witwatersrand）的含金的砾矿层．
［荷兰语，源于点心的名称］

bank·ing［bǽŋkiŋ］［ˋbæŋkɪŋ］*n.* 银行业务［经营］，银行业（business of a banker or commercial BANK²）．
banking school 银行学派：19世纪中叶承继反金块论者的非货币论者，以杜克、弗拉顿等为首，主张货币的供给量应由市场决定，中央银行只扮演被动角色．

bank·rupt［bǽŋkrʌpt］［ˋbæŋkrʌpt］*n.* **1**〖法律〗破产者，接受破产宣告的人．**2** 无力偿还债务的负债者（insolvent debtor）．—— *vt.* 使破产．—— *adj.* **1**〖法律〗破产的；无力偿债的（insolvent）．**2** 丧失的（bereft）（*of*）．**bank·rupt·cy** *n.*
［源于意大利语 *banca rotta*（破产的银行）］

Banks［bæŋks］［bæŋks］**Sir Joseph**～班克斯（1743～1820）：英国探险家、博物学家．1768～1771年参加库克（James Cook）船长的努力号（Endeavour）探险队作环球旅行．

bank·si·a［bǽŋksiə］［ˋbæŋksɪə］*n.* 山龙眼：山龙眼（*Banksia*）属灌木的通称．花形呈穗状，产于澳大利亚．✽
banksia［banksian］rose 木香花：中国产攀缘性的玫瑰，花白色或黄色，呈密集状开放．［近代拉丁语．源自班克斯（Sir Joseph Banks）之名］

ban·ner［bǽnə/-ər］［ˋbænɚ］*n.* **1** 旗，国旗，军旗．**2**（配有纹章的）旗帜．**3** 写有标语或口号的旗．**4**（亦作 **banner headline**）〖新闻学〗（占报纸整版的）大标题．

ban·ner·et［bǽnərit，-rèt］［ˋbænərɪt，-ˏrɛt］*n.*〖史〗**1** 方旗爵士：能在自己旗帜下率领部属作战的爵士．**2** 方旗爵士爵位：因战功而赐给的爵士爵位．

ban·nis·ter［bǽnistə/-tər］［ˋbænɪstɚ］*n.*：→BANISTER．



Bantu/班图族
图为正在庆祝祭日的南非班图族人．

ban·nock［bǽnək］［ˋbænək］*n.*《苏格兰·北英格兰》燕麦饼：通常不加发酵粉，利用燕麦片烘制成的圆平状薄饼．

Ban·nock·burn［bǽnəkbə̀ːn/-bə̀ːrn］［ˋbænəkˏbɚn］班诺本：英国苏格兰的斯特灵（Stirling）郡东南部的城市．1314年苏格兰军在布鲁斯（Robert Bruce）的指挥下，于此地击败爱德华二世（Edward Ⅱ）所领导的英格兰军队，确立了苏格兰的独立．

banns［bænz］［bænz］*n.*〖教会〗［作复数用］结婚仪式预告［公告］：举行结婚礼前，连续3个星期天在所属教区预告，给人以提供异议的机会．

ban·quet［bǽŋkwit］［ˋbæŋkwɪt］*n.* **1** 酒宴（sumptuous feast）．**2**（有致词的）宴会（dinner with speeches）．—— *vt.* 举行宴会．—— *vi.* 参加宴席．［源于意大利语 *banco*（长椅）→*banchetto*．原意似为"便饭"］

ban·quette［bæŋkét］［bæŋˋkɛt］*n.*〖军〗（战壕内）供射击用的踏台（firing-step）．

ban·shee［bǽnʃiː］［ˋbænʃi］*n.*《爱尔兰·苏格兰》在窗下哭叫预报家人死亡凶信的妖精．
［源于爱尔兰语，"女妖精"之意］

ban·tam［bǽntəm］［ˋbæntəm］*n.* **1** 矮脚鸡：一种小形鸡，雄的可做斗鸡．**2** 短小精悍的人（small but spirited person）．**bántamwèight**（*n.*）（拳赛中）最轻量级选手（→BOXING）．［可能源于西爪哇的城市 *Bāntān*，但此种鸡却非产于该地］

ban·ter［bǽntə/-tər］［ˋbæntɚ］*n.*（无恶意的）玩笑，嘲弄，讪笑（humorous ridicule）．
—— *vt.* 说些（无伤大雅的）玩笑，戏谑（make fun of，rally）．—— *vi.* 开玩笑，愚弄（jest）．

Ban·ting¹［bǽntiŋ］［ˋbæntɪŋ］**William**～班廷（1797～1878）：英国殡仪馆馆长．首创食物减肥疗法．

Ban·ting²［bǽntiŋ］［ˋbæntɪŋ］**Sir Frederick Grant**～班廷（1891～1941）：加拿大生化学家，1921年与麦克劳德（John J. R. Macleod）等人，成功地完成从狗胰脏中提取抗糖尿病化合物的实验，1923年获诺贝尔生理与医学奖．



baobab/猢猻木
树干为木桶状，直径可达 10 米，树龄可超过 5 000 年. 果实可食用，有猴面包树(monkey-bread)之称.

bant·ling [bǽntliŋ][ˋbæntlɪŋ] *n.* 幼儿，小孩 (young child, brat).

Ban·tu [bǽntu:][ˋbæntu] *n.* (pl. **Bantu, -tus**) **1** (1) [the Bantu(s)] 班图族：非洲中、南部黑人种族(Negroid)的通称，肤色为暗黑色、发卷、身长中等以上，以农耕、狩猎为主，人口约 800 万. ✽(2) 班图人. **2** 班图语.

Ban·tu·stan [bæ̀ntu:stá:n][ˋbæntuˏstɑn] *n.* 南非共和国境内的黑人自治区.

Ban·ville [bɑ:ŋví:l][bɑŋˋvil] **Théodore Faullain de** ～班维尔(1823～1891)：法国高蹈派诗人.

ban·yan [bǽnjən][ˋbænjən] *n.* : → BANIAN.

ba·o·bab [béiəbæ̀b][ˋbeəˏbæb] *n.* 猢猻木(*Adansonia digitata*)：木棉科乔木，原产于非洲，曾移植于印度、斯里兰卡. 树干粗壮，果实大且可食用，以猴面包树(monkey-bread)名闻名. ✽

B. A. O. R. 《略》British Army of the Rhine 英国莱茵驻军.

bap·tism [bǽptizəm] [ˋbæptɪzm̩] *n.* 〖教会〗洗礼，浸礼：为成为基督教徒而举行的浸水或浇水仪式.

bap·tís·mal *adj.* **baptism of fire** 战火的洗礼，初临战场的经历.

bap·tist [bǽptist][ˋbæptɪst] *n.* **1** 实施洗礼的人，施洗者(one who baptizes). **2** [the B-] (亦作 **St. John the Baptist**)：→ JOHN[11]. **3** (1) [B-] 浸礼会的教友. (2) [the Baptists] 浸礼会：17 世纪初期创立的新教徒教派的一支. 不承认幼童洗礼，主张应对具有信仰表白能力的成人实施浸泡全身的洗礼(immersion).

bap·tis·te·ry [bǽptistəri] [ˋbæptɪstərɪ], **-tist·ry** [-tistri][-tɪstrɪ] *n.* **1** (教会的)洗礼堂，施洗所. ✽**2** (浸礼会的)洗礼用水池.

bap·tize, -tise [bæptáiz][bæpˋtaɪz] *vt.* **1** 施洗礼于…(give baptism to)；(施洗礼)以成为基督教徒(christen). **2** 命名(name).
[教会拉丁语 *baptizare*←希腊语 *baptizō*(浸泡)]


·**bar**[1] [bɑ:/bɑr][bɑr] *n.*, *v.* (**-rr-**) —*n.* **1** (木、金属)棒；棒状物：— *a bar of gold* 金条/ *a chocolate bar* 一块条形巧克力.
2 (门的)横木，门闩；(窗的)格子：— *the bar of a door* 门闩.
3 酒馆，酒吧；(贩卖酒、饮料的)柜台；(柜台式的)小吃店：— *a coffee bar* 咖啡店.



banksia/山龙眼
图为山龙眼. 名称源于与库克船长(1728～1779)一起到澳大利亚的植物学家班克斯(Joseph Banks, 1743～1820)之名.

4 障碍(物)，妨碍(物)(barrier of any shape)：— *a bar to marriage* 婚姻的障碍.
5 [the B-] 律师业；[集合名词] 法庭辩护律师(▶源于英国的四法学会(律师学会)，学院以其资深会员的坐席扶手(bar)来划分)：— *give up the Bar* 放弃律师业.
6 (法庭内的)栅栏；法庭；(指一般)审判(的场所)：— *the bar of public opinion* 舆论的审判台.
7 (港口、河口等)沙洲.
8 斑纹，线条.
9 〖音乐〗(划分乐谱小节的)节线(亦作 **bar line**)；小节线(→图 STAVE).
10 (比中带(fesse)细的)盾形纹章的横带.
11 (表示军人军阶的、功勋的)线章(→图 MEDAL).

barb[1]/倒钩





baptistery/洗礼堂
图为位于意大利比萨(Pisa)的洗礼堂. 有后殿和洗礼池等设备. 11 世纪左右，大多和教堂的主要建筑物分开.

be called to the bar 取得法庭辩护律师的资格.
be called within the bar 被任命为皇家律师. —*vt.* **1** (在门上)上门闩，关闭：— *Bar the doors fast.* 快点把门关好. **2** (挂上锁、门闩)把…关在里面〈*in*〉，把…关在外面〈*out*〉：— *bar her in* 把她关在里面/ *bar him out* 把他关在外面. **3** 妨碍(通行)，阻塞(道路)；阻碍(prevent)：— *Two smashed cars have barred the road.* 两辆被撞毁的汽车曾挡住过路. **4** 摒除；禁止：— *bar him from the game* 把他摒于比赛之外/ *The police bars parking here.* 警方禁止在此停车. **5** 《英俗》反对(某人)，讨厌(object to, dislike). **6** 饰以条纹：— *The national flag is barred in blue and red.* 国旗饰以蓝色和红色的条纹.
— *prep.* 除…之外(except)：— *bar none* 无例外地.
bármàid (*n.*) 酒吧女服务员.
bárman, bártènder (*n.*) 酒吧男服务员.
bar code 条形码：印在商品上粗细不同的、间隔不等的线条，代表制造国、厂商、货品名称等信息，计算机通过光电扫描器可对商品进行迅速地价格识别和准确服务.
bar sinister 《误》＝BEND[1] sinister.
bar tracery：→ TRACERY.

bar[2] [bɑ:/bɑr][bɑr] *n.* 〖气象〗巴：气压单位，$=10^5$ N/米^2.

Ba·rab·bas [bərǽbəs][bəˋræbəs] 巴拉巴：耶稣(Jesus Christ)钉在十字架之前，犹太人要求释放的囚犯(〖圣〗《马太福音》27：16～26).

bar·a·the·a [bæ̀rəθí:ə][ˏbærəˋθiə] *n.* 巴拉瑟亚：使用西班牙原产的美利奴(merino)种羊毛，精纺织成斜纹呢料.

barb[1] [bɑ:b/bɑrb][bɑrb] *n.* **1** 〖植·动〗须状之物. **2** (修女所戴的)紧靠脸颊，遮覆咽喉部分的头巾(chin-piece of a nun's head-dress). **3** 〖鸟〗羽枝：从翅膀的轴生出来的分枝(→图 FEATHER). **4** (箭头、钓钩等的)倒钩. ✽
—*vt.* 装以倒钩. **barbed wire** 有刺铁丝.
[源于拉丁语 *barba*(颚须)]

barb[2] [bɑ:b/bɑrb][bɑrb] *n.* **1** 巴巴里马：产于非洲北部巴巴里(Barbary)的马，奔跑速度快、耐力强. **2** 巴巴里鸽子：原产于巴巴里的鸽子.

Bar·ba·dos [bɑ:béidouz/bɑr-][bɑrˋbedoz] 巴巴多斯：西印度群岛东南端的英联邦成员国，原为葡萄牙属地，1627 年为英国人所占领，1652 年成为直辖殖民地. 1966 年独立，首都布里奇敦(Bridgetown).

Bar·bá·di·an *adj.*, *n.*

bar·ba·ra [bá:bərə/bár-][`barbərə] *n.* 〖逻〗为记忆三段论法的格及方式，而于拉丁文戏诗开头的辞. 3 个元音 a 表示第一格的第一式.

bar·bar·i·an [ba:béəriən/bar-][bar`bɛriən] *n.* **1** 野蛮人，未开化的人(uncivilized person). **2** 无教养的人，粗野的人(wild or uncultured person). **3** (语言、习惯不同的)异族人，外国人(foreigner). **4** 〖史〗(古希腊人、罗马人所认为的)异族，非希腊人(non-Greek)；居于罗马帝国之外的人(person outside the Roman Empire)；(基督徒所认为的)异教徒(person outside the civilization of Christendom). ——*adj.* 野蛮的，未开化的，无教养的.

bar·bar·ic [ba:bǽrik/bar-][bar`bærɪk] *adj.* **1** 粗野的，无教养的(rough, uncultured). **2** 未开化的，野蛮的(of barbarians). **bar·bár·i·cal·ly** *adv.*

bar·ba·rism [bá:bərìzəm/bár-][`barbə,rɪzm] *n.* **1** 未开化状态，野蛮，粗野(absence of culture, ignorance and rudeness). **2** 不合常规的语法，误用的语句.

bar·bar·i·ty [ba:bǽriti/bar-][bar`bærətɪ] *n.* **1** 残忍(savage cruelty). **2** 残暴行为.

bar·ba·rize, -rise [bá:bəràiz/bár-][`barbə,raɪz] *vt.* 使野蛮，使粗野(make barbarous). ——*vi.* 变野蛮(become barbarous).

Bar·ba·ros·sa [bà:bərɔ́sə/bàrbərásə][,barbə`rasə] ＝FREDERICK[1] 1.

bar·ba·rous [bá:bərəs/bár-][`barbərəs] *adj.* **1** 野蛮的，未开化的(uncivilized). **2** 粗野的(coarse). **3** 残酷的(cruel).
bár·ba·rous·ly *adv.* **bár·ba·rous·ness** *n.*

Bar·ba·ry [bá:bəri/bár-][`barbərɪ] 巴巴里：北非的沿海地区，包括摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚. **Barbary ape** 巴巴里猿：产于非洲北部及直布罗陀的大型无尾猿. **Barbary sheep** 巴巴里大角羊：产于非洲北部的野羊，有一对大角.

bar·be·cue [bá:bikjù:/bár-][`barbɪkju] *n.* **1** (烤肉用的)台架，炉. **2** (肉、鱼等的)全烧，全烤. **3** 烤全牲的野宴，野外大宴会. **4** (咖啡豆等的)干燥台. ——*vt.* **1** 烤(肉)，全烧. **2** 加作料炙烧. **barbecue sauce** 烤肉作料：由醋、香料等所制成的辣调味料. [源于海地土语 *barbacòa*(挂在柱子上的网)]

bar·bel [bá:bəl/bár-][`barbl] *n.* **1** 鲃：鲃属(*Barbus*)的大型淡水鱼类，鱼唇附近有 4 条触须，产于欧洲. **2** (鱼的)触须.

·**bar·ber** [bá:bə/bárbər][`barbə] *n.* 理发师(men's hairdresser). **barber's itch** 〖医〗须疮：生在脸或颈部的细菌性皮肤病，因使用未消毒杀菌的剃刮工具而传染. **barber's pole**(有红、蓝、白条纹的)理发店招牌彩柱.

bar·ber·ry [bá:bəri/bárbèri][`bar,bɛrɪ] *n.* **1** 小檗：小檗属(*Berberis*)灌木的通称. 树枝带刺，开小黄花，果实椭圆形，色红、有酸味. **2** 小檗的浆果.

bar·bette [ba:bét/bar-][bar`bɛt] *n.* **1** 〖军〗(城堡的)炮座. **2** 〖海军〗军舰上圆筒形的炮塔基座.

bar·bi·can [bá:bikən/bár-][`barbɪkən] *n.* (城堡、城市的)碉楼(outer defence to a city or castle)，(城门、桥上的)塔，望楼，瞭望台(double tower over a gate or bridge).

Bar·bi·rol·li [bà:birɔ́li/bàrbiráli][,barbɪ`ralɪ] **Sir John**～巴尔比罗利(1899～1970)：法国、意大利裔的英国指挥家. 1937～1942 年指挥纽约爱乐交响乐团，1943～1968 年指挥曼彻斯特哈雷(Hallé)管弦乐团，成为桂冠指挥家.

bar·bi·tu·rate [ba:bítjuərit/barbítʃə-][bar`bɪtʃərɪt] *n.* 〖化〗巴比土酸盐.

bar·bi·tu·ric [bà:bitjúərik,/ bàrbitjúərik][barbɪ`tjurɪk, /-`tu-] *adj.* 〖化〗巴比土酸的. **barbituric acid** 巴比土酸($C_4H_4O_3N_2$)：白色、微水溶性的粉末结晶体，其衍生物巴比妥即为催眠剂.

Bar·bi·zon [bá:bizɔ̀:ŋ/bár-][`barbɪzɔŋ] 巴比桑：巴黎枫丹白露(Fontainebleau)近郊森林区的一个小村镇. **Barbizon School**[加冠词 the]巴比桑画派：19 世纪中期法国风景画家的团体，在巴比桑以风景及农民的生活为题材，追求自然主义的绘画风格. 代表人物有柯罗(Corot)、卢梭(T. Rousseau)、米勒(Millet)、杜比尼(Daubigny)等画家. ✽

bar·bo·la [ba:bóulə/bar-][bar`bolə] *n.* 剪贴画工艺品：以合成树脂做成模型，再涂上彩色贴花的手工艺品.

Bar·bour [bá:bə/bárbər][`barbə] **John**～巴伯(1316～1395)：英国苏格兰诗人，著有史诗《布鲁斯》(*The Bruce*，1375 年左右). 有"苏格兰诗之父"之称.

bar·ca·role [bá:kəròul/bár-][`barkə,rol]，**-rolle**[-rɔ̀l /-ràl][-,rol] *n.* **1** 威尼斯船夫曲. **2** 船歌式的音乐[曲].

Bar·ce·lo·na [bà:silóunə/bàr-][,basl`onə] 巴塞罗那. **1** 西班牙东北部巴塞罗那省. **2** 巴塞罗那省省会. **Barcelona nuts** 巴塞罗那坚果：产于西班牙等地榛子.

Bar·ches·ter [bá:tʃistə/bártʃistər][`bartʃɪstə]：→TROLLOPE.

Bar·coo rot [ba:kú:/bar-][bar`ku]《澳》巴库河流域的一种皮肤病，皮肤会慢性糜烂.

Barbizon School/巴比桑画派
19 世纪法国风景画家柯罗(Jean Corot，1796～1875)所绘的《玛莉瑟教堂》(*The Church at Marisse*)(罗浮宫美术馆藏). 柯罗在巴比桑画派中居于年长者地位，在自然主义的风景画中扮演领导者的角色. 巴比桑画派因巴黎附近枫丹白露森林旁的巴比桑镇而得名.



[由昆士兰州的河流名而得名]

Bar·coo spew[vom·it]《澳》巴库河呕吐症：发生于巴库河流域，带有强烈恶心感的病症.

bard[1] [ba:d/bard][bard] *n.* **1** (古代凯尔特族的)吟游诗人(Celtic minstrel).
2 在英国威尔士艺术节中所被尊崇的诗人(poet honored at Eisteddfod).
3 诗人(poet).
bár·dic *adj.*

bard[2] [ba:d/bard][bard] *vt.* 〖烹饪〗(为防止肉烤焦)加在烤肉上的肥肉.

bard·y [bá:di/bárdi][`bardɪ] *n.* (亦作 **bardee**)《澳》一种大型天牛 *Bardistus cibarius* 的幼虫，可食用. 此虫会在树干挖洞，产于澳大利亚. ***Starve the bardies!***《澳大利亚方言》嘿，唉呀！(表示惊奇、厌恶时的叫声). [澳大利亚土著语]

·**bare** [bɛə/bɛər][bɛr] *adj.* (**barer**; **barest**), *v.* ——*adj.* **1** 裸露的，露出的，不加遮蔽的(unclothed, uncovered)：——*with bare feet* 赤脚地. **2** 不加掩饰的，赤裸裸的：——*a bare account* 赤裸裸的记载. **3** 无…的，无(家具、装饰等之)设备的〈*of*〉：——*a room bare of furniture* 无家具设备的房间/ *trees bare of leaves* 光秃秃的树. **4** 勉勉强强的，好不容易才…的，仅仅的(mere)：——*make a bare living* 过



bark² /三桅船　图为挪威的三桅船.

一种勉强而不太富裕的生活. ***lay bare***(1)赤裸,露出.(2)泄露(秘密等),揭露:——*lay bare one's heart* 说出心里话. ——*vt.* 使赤裸,暴露(uncover);揭发(reveal):——*bare one's head* 脱帽致敬/ *bare the plot* 揭发阴谋.


báre·ness *n.*
báreback (*adj.*, *adv.*)不用马鞍的[地]. **bárefàced** (*adj.*)(1)无掩饰的,公然的.(2)无耻的,厚颜的. **bárefòot** (*adj.*, *adv.*)赤足的[地]. **bárefòoted** (*adj.*)=barefoot. **bàrehánded**(*adj.*, *adv.*)赤手空拳的[地]. **bàrehéaded** (*adj.*, *adv.*)不戴帽子的[地].

bare·bel·ly [bέəbeli/bέər-][`bɛrbɛlɪ]*n.* 《澳》腹部及腿部的毛成长不良的羊.

Bare·bones Par·lia·ment [bέəbounz/bέər-][`bɛrbonz]巴本议会. ► 克伦威尔(Cromwell)小议会(the Little Parliament, 1653)的别名,也称为提名会议(the Nominated Parliament),议员中巴本为伦敦弗利特街(Fleet Street)的皮革商人,由于他的名字与"瘦人"音近,世人遂称议会为"瘦人议会".于是,议会名取自此商人巴本(Praise-God Barbon)的姓.

bare·ly [bέəli/bέər-][`bɛrlɪ]*adv.* **1** 好不容易才…地,几乎没有,仅仅(scarcely, only just):——*I barely caught the train.* 我刚刚好赶上火车. ► 通常 barely 用于肯定的意思,hardly, scarcely 用于否定的意思. **2** 公然地,毫无隐瞒地:——*tell the fact barely* 毫无隐瞒地吐露真相. **3** 贫乏地,不足地,寒酸地(scantily).

Bar·ents [bέərints][`bɛrənts] **Willem**~巴伦支(?~1597):荷兰的航海家、北极探险家.



barge/驳船

Barents Sea[加冠词 the]巴伦支海:北冰洋的一部分.依巴伦支(Willem Barents)而命名.因墨西哥暖流经此,故沿岸至摩尔曼斯克(Murmansk)可终年通航,海产有鳕鱼、青鱼等.

·**bar·gain** [bá:gin/bár-][`bargɪn]*n.* **1**(买卖的)合同,交易,协议等:——*break off the bargain* 停止协议/*A bargain's a bargain.* 合同就是合同(非遵守不可). **2** 因买卖契约而获得之物,订有契约的物品. **3** 有利的交易,廉价品,偶然买到的便宜货,特价品(advantageous purchase):——*a good* [*bad*] *bargain* 有利[无利]的买卖/ *a bargain sale* 大拍卖.
drive a hard bargain 狠狠地杀价.
into the bargain 另外,再者(moreover).
strike a bargain 决定交易,成交,达成协议(come to terms). ——*vi.* **1** 议价,争论价钱,协议(with):——*bargain with him for the purchase price* 和他争论进货的价格. **2** 订约,交易.
bargain away 以廉价脱手. ***bargain for***[通常和否定性语词或 more than 连用]期待,希望(expect).

barge [ba:dʒ/bardʒ][bardʒ]*n.* **1**(运河、河流等中所使用的)平底载货船,驳船. ✽**2**(仪式、祭典用的)大型游艇,画舫. **3**(当作住家的)船屋(houseboat). **4**〖海军〗战舰司令官专用——*vi.* **1**《口语》碰撞(bump heavily)(*into*, *against*). **2** 缓慢移动.
bárge-pòle(*n.*)(使船前进的)撑篙,船桨.

barge-[ba:dʒ-/bardʒ-][bardʒ-]*pref.* 〖建〗山墙(gable)之意. **bárge-bòard**(*n.*)〖建〗山墙封檐板:山形屋顶合掌形的板(→图 GABLE). **bárge-còuple**(*n.*)〖建〗檐口人字木:从山墙突出支撑傍屋檐的成对椽. **bárge-còurse**(*n.*)山墙檐瓦:从山墙突出的屋檐. **bárge-stònes**(*n.*)山形笠石:并列于山形屋顶斜面的石头.[源于中世纪拉丁语 *bargus*(绞首台)]

bar·gee [ba:dʒí:/bar-][bar`dʒi]*n.* 《英》驳船或游艇的船夫,船员(man in charge of a barge).
swear like a bargee 骂得狗血淋头(swear fluently and forcibly).

bar·ite [bέərait][`bɛraɪt]*n.* :→BARYTES.

bar·i·tone [bǽritòun][`bærə,ton]〖音乐〗*n.* **1** 男中音:男声中最富戏剧性的独唱声音,介于男高音和男低音之间(→图 VOICE). **2** 男中音歌手. **3** 上低音部. ——*adj.* 男中音的.

bar·i·um [bέəriəm][`bɛrɪəm]*n.* 〖化〗钡:白色的金属元素. 1808 年德维(Sir Humphry Davy)由氧化钡中分离出来.元素符号 Ba,原子序数 56,原子量 137.34.
barium chloride〖化〗氯化钡($BaCl_2 \cdot 2H_2O$):无色片状晶体.有毒性,可溶于水.用盐酸作用于硫化钡后结晶而得.可作沉淀颜料、杀虫剂以及硫酸盐定量时的试药. **barium hydroxide**〖化〗氢氧化钡($Ba(OH)_2$):氧化钡和水作用而得的无色结晶,水溶液呈强碱,可吸收二氧化碳而成碳酸钡.多用做软化水的碱剂、钡皂、杀虫剂、玻璃工业等. **barium meal** 硫酸钡的溶液:用于肠胃 X 光检查时口服的显影剂. **barium oxide**〖化〗氧化钡(BaO):由硝酸钡或碳酸钡加热分解得到.为白色粉末,与水反应成氢氧化钡,与酸产生钡盐,与氧共热会变成过氧化钡.用于脱水剂、玻璃工业等. **barium sulphate**〖化〗硫酸钡($BaSO_4$):白色非水溶性的重结晶性粉末.不透 X 光线.

·**bark**¹ [ba:k/bark][bark]*n.* **1**〖植〗树皮(→图 STEM¹). **2**〖皮革制造〗含有单宁酸的树皮. ——*vt.* **1** 剥去…的树皮. **2** 擦破…的皮肤. **bark paintings** 树皮画:澳大利亚北部及中部的土著,在树皮上涂色彩的画.

bark², **barque** [ba:k/bark][bark]*n.* **1**〖海〗三桅船:在前桅及中央桅装有横帆,在后桅装有纵帆的帆船. ✽**2**《诗》船(ship),小舟(boat).

·**bark**³ [ba:k/bark][bark]*vi.* **1**(狗等)吠叫,发出如吠叫般的声音:——*bark at a stranger* 对陌生人吠叫/ *Barking dogs seldom bite.*《谚》会叫的狗不咬人. **2** 呵斥,叱责:——*He never barks at his children.* 他从不叱责他的孩子. **3**《俗》咳嗽(cough). ——*vt.* 吼叫,咆哮地说:——*bark out an order* 以咆哮的声音下命令.
bark at [***against***] ***the moon*** 空嚷.
bark up the wrong tree 骂错人,认错了目标.
——*n.* **1**(狗等的)吠声;叱责声:——*His bark is worse than his bite.* 他的语言比行动吓人. **2** 枪声. **3** 咳嗽. **barking deer** 毛冠鹿(*Muntiacus muntjak*):印度产的小鹿,叫声如狐.

bar·ken·tine [bá:kənti:n/bár-] [ˋbarkən,tin] *n.* 〖海〗:→BARQUENTINE.

bark·er[1] [bá:kə/bárkər][ˋbarkɚ]*n.* **1** 发出咆哮声的动物或人. **2** 手枪(pistol),炮(gun). **3** (拍卖场、杂耍团等的)招徕客人者(tout).

Bark·er[2] [bá:kə/bárkər][ˋbarkɚ] **Harley Granville**~格兰维尔-巴克(1877~1946):英国剧评家、制作人、剧作家. 著有《荒原》(*Waste*)、《马德拉斯屋》(*The Madras House*)等作品.

bar·ley [bá:li/bár][ˋbarlɪ]*n.* **1** 大麦:稻科大麦属(*Hordeum*). 为食用或制造麦芽的原料. **2** ＝barleycorn.
bárleycòrn(*n.*)大麦粒. **bárley-sùgar**(*n.*)麦芽糖:最早以煞干大麦的精汁制成,可制成各种形状. **bárley-wàter**(*n.*)大麦煎成的汤:以纯白大麦煎成的汤,供病人饮用.
John Barleycorn(啤酒、威士忌等的)麦芽酒的拟人称谓.

barm [ba:m/barm][barm]*n.* 发酵中的麦芽酒所产生的泡沫,酵母,发酵粉(yeast).

Bar·me·cide [bá:misàid/bár-][ˋbarmə,saɪd]*n.* 巴米赛德:仕于埃巴斯(Abbasid)王朝的哈里发,为巴格达任高官之职的波斯贵族之姓.《一千零一夜》(*The Arabian Night*)中描写,巴米赛德家一人曾在乞丐面前摆放许多空碗,假装以筵席款待.
Barmecide's feast 虚假的恩惠或利益(imaginary or illusory benefits).

barm·y [bá:mi/bármi][ˋbarmɪ]*adj.* 《俗》＝BALMY 4.

barn [ba:n/barn][barn]*n.* **1** (谷物、干草、稻草等的)贮藏库,仓库. **2** 《美》畜栏,车库. **3** 《轻蔑语》类似仓库的建筑物.
bárn-dòor(*n.*)(1)谷仓的大门. (2)不可能打不中的目标.
barn-door fowls 泛指一般家禽,可在农场周围啄食.
bárn-òwl(*n.*)仓鸮(*Strix flammea*).
bárn-stòrmer(*n.*)江湖卖艺者,巡回演出的艺人.
bárn-yàrd(*n.*)谷仓周围的庭院,谷仓的前院.
[古英语 *bern*, *beren*(*bere* 大麦＋*ern*, *ærn* 家,谷仓),原意为"麦房"]

Bar·na·bas [bá:nəbəs/bár-][ˋbarnəbəs]巴拿巴:圣约瑟(St. Joseph)的别名,为基督教会初期的指导者,伴随圣保罗(St. Paul)出外传教(〖圣〗《使徒行传》4).

Bar·na·by·bright [bá:nəbi/bár-][ˋbarnəbɪ] (亦作 **long Barnaby**)圣巴纳比节(St. Barnabas's Day):旧历的6月11日. 1年当中白昼最长的一天.

bar·na·cle[1] [bá:nəkl/bár-][ˋbarnəkl] *n.* [通常 pl.]鼻钳子:为马钉铁掌时,为防其跳动,在鼻子嵌上类似夹子的器具.

bar·na·cle[2] [bá:nəkl/bar-][ˋbarnəkl]*n.* **1** 黑雁(*Branta leucopsis*):产于北极的野生雁,冬季飞至英国海岸. **2** 蔓脚类(Cirripedia)的海产甲壳类的通称. 如茗荷儿、石蜐、藤壶等.
acorn[rock] barnacle 藤壶:附着在岩石上的甲壳类通称. ✽
goose barnacle 茗荷儿:附着在船底的甲壳类通称. ✽


Bar·nar·do [ba:ná:dou/barnár-][barˋnardo] **Thomas John**~巴纳多(1845~1905):英国慈善家,创立收容贫苦儿童的机构,在他的照顾下,儿童们得到妥善的安排.

Barnes [ba:nz/barnz][barnz] **William**~巴恩斯(1801~1886):英国多塞特郡的方言诗人.

bar·ney [bá:ni/bár-][ˋbarnɪ]《口语》*n.* 辩论,争议,争吵(argument, quarrel). ——*vi.* 辩论,争议,争吵(argue, quarrel). [可能为英国方言]

Ba·ro·da [bəróudə][bəˋrodə] *n.* 巴罗达:印度西部古加拉特(Gujarat)邦东部的城市,位于肯帕德湾内,人口46万,为棉花、水稻的集散地,工商业的中心,棉织、石化工业发达.


baro·dy·namics [bæroudainǽmiks][,bærədaɪˋnæmɪks] *n.* 〖物理〗重型结构力学.



barometer/气压计
图为气压计的几种类型. 只要气压一增高水银柱就上升,而气压降低时浮动秤上升. 圆形度数表上的指针表示气压的变化,而弹簧则具有因应气压的变化,经由真空盒促使指针移动的作用.



acorn barnacle/藤壶
左图为包于石灰质中的黑藤壶,形成高1~1.5厘米的小包.



goose barnacle/茗荷儿
右图为 Lepas 属的一种茗荷儿,通常头状部有5个壳,从壳之间伸出蔓脚呼吸或捕食.

bar·o·gram [bǽrəgræm][ˋbærə,græm]*n.* 〖气象〗气压自记曲线:气压随时间变化的记录.

bar·o·graph [bǽrəgrà:f;美＋-græf][ˋbærəgraf, ˋbærə,græf] *n.* 自动记录气压计:自动记录气压的器具,有自动记录水银气压计及空气气压计等.

ba·rom·e·ter [bərɔ́mitə/-rámitər][bəˋramətɚ] *n.* 〖气象〗气压计,晴雨表. ✽ **bar·o·met·ric, -ri·cal** *adj.* **bàr·o·mét·ri·cal·ly** *adv.*

bar·on [bǽrən][ˋbærən]*n.* **1** 男爵 ► 为贵族中最低阶级. 英国的男爵称为 Lord,英国以外的男爵称为 Baron. **2** 大财主,大实业家(important financier or merchant):——*a beef baron* 牛肉大王. **3** 〖史〗(国王的)近臣.
bár·on·ess *n.* **1** 男爵夫人,男爵的未亡人. **2** 女男爵(woman with a baronial title in her own right).
baron of beef 两侧腰肉连在一起的整块牛肉(double sirloin).
Baron's War[加冠词 the]1263~1265 年蒙福尔(Simon de Montfort)率领英国贵族反抗亨利三世(Henry Ⅲ)的战争.

bar·on·age [bǽrənidʒ][ˋbærənɪdʒ]*n.* **1** [集合名词]全体男爵,男爵爵位(barons). **2** 男爵人名录,贵族人名录(book with list of barons, etc.).

bar·on·et [bǽrənit][ˋbærənɪt, -,nɛt]*n.* 准男爵. ► 英国男爵(baron)之下最低等级的世袭爵位,非贵族,位在骑士(knight)之上. 受者姓氏前加 Sir,后加 Bart,例如 Sir John Smith, Bart.

bar·on·et·age [bǽrənitidʒ][ˋbærənɪtɪdʒ]*n.* 准男爵人名录(list of baronets).

bar·on·et·cy [bǽrənitsi][ˋbærənɪtsɪ]*n.* 准男爵的爵位[身份](baronet's rank or patent).

ba·ro·ni·al [bəróuniəl][bəˋronɪəl]*adj.* **1** 男爵的,属于男爵的(of or belonging to a baron). **2** 适于男爵身份的(befitting a baron). **Scotch[Scottish] Baronial** 〖建筑〗苏格兰地方角塔式的:以小塔等装饰成中世纪苏格兰城堡模样的建筑形式.

bar·o·ny [bǽrəni][ˋbærənɪ]*n.* **1** 男爵爵位(baron's rank). **2** 男爵的领地(baron's domain or tenure). **3** 《爱尔兰》郡:州的下一级行政区域. **4** 《苏格兰》大庄园(large manor).

ba·roque [bərɔ́k, -róuk/-róuk][bəˋrok, -ˋrɔk] *adj.* **1** (尤指珍珠)椭圆形的,形状不规则的(irregularly shaped);奇特的,怪异的(grotesque, odd). **2** (美术、建筑、音乐、文学等)巴罗克式的.
——*n.* **1** 巴罗克式(baroque style):16~18世纪流行于欧洲的艺术形式. 有复杂、华丽的图案,充满生动活泼的画面. ✽**2** 巴罗克音乐:代表18世纪中叶的欧洲音乐,其特征为重视即兴创作与听众一体化的倾向,代表音乐家有威尔第、韩德尔、泰雷曼、巴赫. **3** 巴罗克式的作品.
[源于法语,原为"椭圆形的珍珠"之意]

baroque/巴罗克式
1 德国西南部圣彼德教堂的图书室内部. 采用复杂曲线的流动空间及豪华建筑装饰,为北欧巴罗克式建筑的特征.
2 意大利雕刻家贝尔尼尼 Gianlorenzo Bernini,1598~1680)所作的《圣德勒撒的沉迷》(Ecstasy of St. Theresa),(1646~1652,罗马维多利亚圣母堂藏). 为生动的和有戏剧动感的大理石人体雕像.
3 代表巴罗克绘画的佛兰芒画家鲁本斯(Peter Paul Rubens,1577~1640)所作的《三美神》(1639,马德里帕尔多斯美术馆藏). 鲁本斯以华丽的色彩,描绘出丰满的肉体和生命的跳跃感.



1



2



3

Ba·rot·se [bærɔ́tsi/-rátsi][bəˋrɑtsɪ]*n*. 1 巴洛提斯族：赞比亚的黑人民族. 2 巴洛提斯语.
Ba·rót·se·land 巴罗策兰，赞比亚共和国西部地区.

ba·rouche [bərú:ʃ][bəˋruʃ]*n*. 四轮马车：驾驶座除外，可乘坐 4 人的马车. ✲

barque [bɑ:k/bark][bark]*n*. :→BARK².

bar·quen·tine, -ken- [bɑ́:kənti:n/bár-][ˋbarkən,tin]*n*. 〖海〗三桅帆船：在前部桅杆上装有横帆，中央及后部装置纵帆的三桅式帆船. ✲

bar·rack [bǽrək][ˋbærək]*n*. [通常 pl.，常作单数用] 1 营房，兵营 (building(s) for lodging soldiers). 2 兵营式建筑物，临时搭建的房屋，简陋的房舍. ——*vt.*，*vi.* (对选手、队伍) 呐喊，喝倒彩，嘲讽 (jeer (at), cheer ironically). ***barrack for*** 《澳》(尽声呐喊) 声援 (support). **bár·rack·er** *n*. 声援的人. [法语 *baraque*←意大利语 *baracca*←西班牙语 *barraca*，语源不详]

bar·ra·cou·ta [bæ̀rəkú:tə][,bærəˋkutə] *n*. 1 杖鱼：黑梭鱼科的一种细长食用鱼 *Thyrsites atun*. 产于澳大利亚南部、新西兰、南非的河流、湖泊、海域，南非称其为 snoek. 2 《新西兰》(通常为两磅重的) 细长面包 (long loaf of bread).

bar·ra·cu·da [bæ̀rəkú:də][,bærəˋkudə]*n*. 梭鱼：梭鱼科 (Sphyraenidae) 的通称，身长可达 2～3 米，体圆柱状，色银灰，眼绿红色，头宽而扁，摄食泥沙中的小动物. 生性凶猛，栖于热带、亚热带的海中.

bar·rage [bǽrɑ:ʒ, bǽridʒ][ˋbɑrɑʒ, ˋbɑrɪdʒ]*n*. 1 〖建〗河流的堰，堰堤，水坝 (artificial bar in a river or watercourse). 2 〖军〗弹幕炮火，弹幕，(枪的) 连发，掩护炮火：为了掩护友军或攻击敌军，而对特定的位置集中发射的炮火. 3 (询问等的) 快速连续提出 (rapid succession) 〈*of*〉.
barrage balloon 防空气球，阻塞气球：连接于垂直悬挂的钢绳上，作为对空防卫用的大气球.
creeping barrage 诱导弹幕：以弹幕炮火，掩护步兵部队前进的战术.

bar·ra·mun·di [bæ̀rəmʌ́ndi][,bærəˋmʌndɪ]，**bur-**[bʌ̀r-][,bʌr-]*n*. 澳大利亚肺鱼 (*Neoceratodus forsteri*)：栖于澳大利亚淡水的肺鱼. [澳大利亚土著语]

bar·ra·tor [bǽrətə/-tər][ˋbærətɚ]n. 〖法律〗教唆诉讼犯.

bar·ra·try [bǽrətri][ˋbærətrɪ]*n*. 〖法律〗1 圣职[官位]的买卖. 2 教唆诉讼. 3 (未征得船主的同意，而使其蒙受损失的) 船长[船员]的不法行为.
bár·ra·trous *adj.*

barre [bɑ:/bar][bar]*n*. 〖芭蕾〗扶把：练习芭蕾时为保持身体平衡而抓住与腰同高的栏杆.

·**bar·rel** [bǽrəl][ˋbærəl]*n*. 1 (中间部分膨大的) 木桶 (→图 CASK). 2 一桶 (之量)；(容量单位的) 一桶：——*a barrel of herrings* 一桶鲱鱼. 3 枪身，炮管 (→图 GUN). 4 (马等的) 身躯. 5 (1) (机械的) 圆筒. (2) 绞盘的主体. (3) 钟表主发条的装置处.
bárrel-òrgan(*n.*) (1) 手摇风琴：街头游唱的音乐师所使用的早期携带型手摇式风琴. (2) 手摇式自鸣钢琴 (piano organ). **barrel vault** 〖建〗桶形拱顶：如碗覆盖的圆形顶棚 (→图 VAULT¹).

·**bar·ren** [bǽrən][ˋbærən]*adj.* (-rener; -renest) *n*. ——*adj.* 1 (土地) 不毛的，贫瘠的，无法种植作物的 (not bearing). 2 不能生育的，不孕的；(植物) 不结果实的. 3 (作品等) 无趣味的，乏味的. 4 (努力等) 无效的 (unprofitable)：——*a barren effort* 无用的努力. 5 无…的，缺乏…的〈*of*〉：——*She is barren of charm.* 她缺乏迷人的魅力. ——*n*. [通常 pl.] 1 不毛之地，贫瘠之地，荒地. 2 (只长灌木的) 沙地.
bár·ren·ly *adv.* **bár·ren·ness** *n*.

Bar·rès [bæréz][,bæˋrɛz]**Maurice**～巴雷斯 (1862～1923)：法国小说家、政治家.

Bar·rett [bǽret][ˋbærɛt]**Elizabeth**～：→BROWNING¹.

bar·ri·cade [bæ̀rikéid][,bærɪˋked]*n*. 1 (货车、石堆等) 阻挡通路的路障，街垒，防寨. 2 障碍物，妨碍物 (barrier). ——*vt.* 设栅防守，阻碍. [西班牙语 *barrica* (桶)]

Bar·rie [bǽri][ˋbærɪ]**Sir James Matthew**～巴里 (1860～1937)：英国苏格兰小说家、剧作家. 以童话剧《彼德·潘》(*Peter Pan*)、喜剧《上等社会街》(*Quality Street*)、小说《贫民街之窗》(*A Window in Thrums*) 等作品而闻名.



barouche/四轮马车

·**bar·ri·er** [bǽriə/-ɚ][ˋbærɪɚ]*n*. 1 (阻止前进、接近的) 栅栏，壁垒，关卡. 2 (禁止通过的) 界线，(铁路的) 检票处. 3 障碍，阻碍：——*get over the language barrier* 突破语言的障碍.
barrier cream 防止皮肤粗糙的营养霜.
barrier reef 堡礁：成防波堤状围绕在岛屿周围的珊瑚礁. 由附着于岛屿的内礁及隔成礁湖而围绕在外的外礁所形成.
Great Barrier Reef[加冠词 the]大堡礁：位于澳大利亚东北部，长度约 1 770 千米，宽度达 48 千米，为世界最大的珊瑚礁.

bar·ris·ter [bǽristə/-tər][ˋbærɪstɚ]*n*. 〖法律〗1 《英》法律顾问，法庭辩护律师：具有在上级法院辩护资格的律师 (→BAR¹ *n*. 5). 2 《美》律师，法律专家 (lawyer).

bar·row¹ [bǽrou][ˋbæro]*n*. 〖考古〗(英国、斯堪的纳维亚的) 史前时代的古迹，冢，墓 (prehistoric gravemound, tumulus).

bar·row² [bǽrou][ˋbæro]*n*. 1 (附有把手的) 箱形搬物器具，担架. 2 (附有两根把手的) 独轮浅底手推车. 3 《英》(沿街叫卖水果、蔬菜的小贩的) 双轮手推车 (two-wheeled handcart).
barrow boy《英》推手推车沿街叫卖 (水果、蔬菜、鱼) 的小贩 (costermonger).

bar·row³ [bǽrou][ˋbæro]《澳》*vt.* 剪取 (羊毛) (shear). ——*vi.* 剪完羊毛 (complete the shearing of).

bar·ry¹ [bɑ́:ri][ˋbɑrɪ]*adj.* 〖纹〗带形：(以两色交互使用) 水平分割的 (divided horizontally by bans).

Bar·ry² [bǽri][ˋbærɪ]**Sir Charles**～巴里 (1795～1860)：英国建筑师. 和普金 (A. W. Pugin) 共同设计伦敦英国议会大厦.

Bar·sac [bɑ́:sæk/bár-][ˋbarsæk]*n*. 巴尔萨克白葡萄酒：比索泰尔讷 (Sauternes) 白葡萄酒更烈的白葡萄酒. 产于巴尔萨克 (Barsac)，紧邻法国西南部吉伦特 (Gironde) 的索泰尔讷 (Sauternes).

Bar·set [bɑ́:sit/bár-][ˋbarsɪt]，**-shire** [-ʃiə/-ʃiər][-ʃɪɚ] 巴塞特：为特罗洛普 (Anthony Trollope) 系列小说中虚构的英国郡名，另有虚构的城市巴彻斯特 (Barchester).

Bart 《略》Baronet 准男爵.

bar·ter [bɑ́:tə/bártər][ˋbartɚ]*vt.* (将物品、权利等作为) 交换 (exchange)〈*for*〉. ——*vi.* 物物交换 (trade by exchange). ——*n*. 1 以物易物 (traffic by exchange). 2 交换品.

Barth [bɑ:t/bart][bart]**Karl**～巴思 (1886～1968)：瑞士基督教神学家.

Bar·thol·o·mew [bɑ:θɔ́ləmjù:/barθál-][barˋθɑlə,mju]**St.**～圣·巴多罗买：耶稣十二使徒之一，纪念日为 8 月 24 日.
Massacre of St. Bartholomew[加冠词 the]圣·巴多罗买大屠杀：1572 年圣·巴多罗买纪念日时，法国国王查理九世 (Charles Ⅸ) 听其母卡特琳·德·梅迪契 (Catherine de Me dicis) 的唆使，实施大屠杀，法国国内的新教徒被杀殆尽.
St. Bartholomew's Hospital《英》圣·巴多罗买医院：1123 年，在伦敦圣保罗大教堂担任神职的修士拉赫尔 (Rahere) 所创立的医院 (或《口语》**Bart's**).

bar·ti·zan [bɑ̀:tizǽn/bar-][,bartəˋzæn]*n*. 〖建〗(城堡、教堂塔外的) 附堞口的胸墙 (battlemented parapet)；有枪眼的城垛，和突出于墙角外的小塔楼 (overhanging battlemented corner turret). ✲
[斯科特 (Sir W. Scott) 由苏格兰语中所采录的语言. 所谓的"胸墙"是英语 *bratticing* (装置于胸墙的木材桁构) 的苏格兰腔]

Bar·tok [bɑ́:tɔk/bártɑk][ˋbortɑk]**Béla**～巴尔托克 (1881～1945)：匈牙利作曲家. 搜集、研究匈牙利民谣，其作品具有民族特色和个独特风格，并遗留许多不朽的作品.

Bar·to·lom·me·o [bɑ̀:tələméiou/bàr-][,bartələˋmeo] **Baccio della Porta, Fra**～巴托洛米奥 (1475～1517)：意大利佛罗伦萨的画家. 早期作品受拉斐尔的画风的影响，表现出简单均衡的构图，摒弃细节的描绘. 晚期作品采用严肃的、一般化的背景，以强烈对置法描绘人物，并且首创将宗教人物穿上特殊的衣着，以强调神明与凡人的区别. ✲

Bar·to·loz·zi [bɑ̀:təlɔ́tsi/bàrtəlátsi][,bartəˋlɑtsɪ]**Francesco**～巴尔托洛齐 (1727～1815)：意大利版画家. 活跃于英国，曾将德国画家霍尔拜因 (Holbein) 等人的绘画做成版画.

bar·ton [bɑ́:tən/bár-][ˋbartn̩]*n*. 《古》农舍的庭院 (farmyard).

Bar·ton [bɑ́:tən/bár-][ˋbartn̩]**Sir Edmund**～巴顿 (1849～1920)：澳大利亚的第一任总理.

Bart's. [bɑ:ts/barts][barts]《英口语》(伦敦的) 圣·巴多罗买医院 (St. Bartholomew's Hospital).

Ba·ruch [béəruk][ˋberuk]《巴灵书》：《伪经》中的一卷. 相传为预言家耶利米 (Jeremiah) (〖圣〗《耶利米书》36) 的预言记录者巴灵所著.


bar·y·on [bǽriɔ̀n/-àn][ˋbærɪ,ɑn]*n*. 〖物理〗重子：质量和质子相等，或较质子稍大的基本粒子.

bar·y·sphere [bǽrisfiə/-sfiər][ˋbærɪs,fɪr]*n*. 重圈：地球的中央部，由体质较重的物质 (如铁、镁、钾、镍等) 所构成，亦称重密界.


ba·ry·ta [bəráitə][bəˋraɪtə]*n*. 〖化〗氧化钡，重土 (BaO)：比重大的碱性土.

ba·ry·tes [bəráiti:z][bəˋraɪtiz]*n*. (亦作 **barite** [béərait][ˋberaɪt]) 〖矿物〗重晶石：以硫酸钡为主要成分的斜方晶系结晶，呈黄棕色带玻璃光泽. 为白漆的原料.

bar·y·tone [bǽritòun][ˋbærə,ton]*n*. 1 〖音乐〗= baritone. 2 〖音乐〗军乐队所使用的类似萨克斯管的铜管乐器. 3 〖史〗类似低音古提琴的一种弦乐器. 4 〖希腊语法〗最后一个音节为非重音或低重音 (grave accent) 的字. ——*adj.* 1 〖音乐〗= baritone. 2 〖语法〗希腊语最后一个音节无重音，而有低重音.



barquentine/三桅帆船



bartizan/有枪眼的城垛



Bartolommeo/巴托洛米奥
巴托洛米奥晚年的作品《悲恸的圣母像》(局部,1516,佛罗伦萨皮蒂宫(Pitti Palace)藏)。他的作品多数为宗教画,主要作品有《圣母圣子》(1509)等.1500 年成为多明我会的修士.

bas·al [béisəl][ˋbesl]*adj.* 基部的,底部的,基础的(of or at the base).
bás·al·ly *adv.*


bas·alt [bǽsɔːlt, bəsɔ́ːlt][ˋbæsɔlt, bəˋsɔlt]*n.* 玄武岩:含铁镁质的火成岩,以斜长石、辉石、橄榄石为主.常出现于熔岩、侵入岩中,颜色偏暗,纹理细致.如英国北爱尔兰的贾恩茨考斯韦角(Giant's Causeway),其玄武岩具有巨大圆柱及多角柱的形状(→图 GIANT'S CAUSEWAY).

ba·sál·tic *adj.*

bas·a·nite [bǽsənàit][ˋbæsə,naɪt]*n.* **1** 碧玄岩:〖矿物〗黑色玄武岩的一种,纹理细致且光滑. **2** 试金石(touchstone).

bas·cule [bǽskjuːl][ˋbæskjul]*n.* 〖建〗(吊桥的)杠杆装置(lever apparatus). **bascule bridge** 升启桥:以重锤的上下移动维持平衡的升降桥,如伦敦塔桥等(→图 BRIDGE[1]).

base[1] [beis][bes]*adj.* **1** 卑鄙的,下流的,下贱的(morally low, mean, ignoble). **2** (货币)不纯的,不值钱的(debased). **3** (地位)微贱的,卑贱的(menial). **báse·ly** *adv.* **báse·ness** *n.*
báse-bòrn(*adj.*)(1)出身微贱的(of low birth). (2)卑劣的,私生的(illegitimate).



base metals 贱金属:容易被氧化、腐蚀的金属,如铜、铅、亚铅、锡等.
(cf. *noble*[*precious*]*metals*).

·**base**[2] [beis][bes]*n.*, *v.* (**based; basing**)——*n.* **1** 底部,基部,根基(that on which anything stands or depends):——*the base of a building* 建筑物的地基. **2** 基础(foundation),根据;基本原则(principal):——*the base of his proposal* 他提案的根据. **3** 〖军〗根据地;(作战、补给的)基地:——*an air base* 空军基地. **4** (行动、计算等的)基础,出发点(starting point). **5** (油漆的)底漆,(化妆的)粉底(substance used as first layer). **6** 〖棒球〗垒:——*base stealing* 盗垒. **7** 〖生物〗基部. **8** 〖数学〗底边,底面,基数(对数的)底. **9** (亦作 **base-line**)〖测量〗基线:在三角测量上用作精密测量的基础线. **10** 〖化〗盐基:酸(ACID)的相对物,和酸结合可得盐的物质,亦称碱(ALKALI),水溶液味涩而能使红色石蕊试纸变成蓝色. **11** 〖建〗基座:(1)圆柱或壁柱柱身的基部(→图 ORDER). (2)纪念碑、外壁等的台座[基部]. **12** 〖语法〗词根:尚未加上前缀、后缀的基本词干. **13** 〖医〗主要成分、主药.
get to first base (1)〖棒球〗上一垒. (2)获得初步的成功. ——*vt.* 基于…　以…为根据(found or establish)〈on〉:——*His statement is based on facts.* 他的陈述是以事实为根据的.
base board 《美》护壁板,踢脚板(skirting-board).
base hit 〖棒球〗安打. **báse-line**(*n.*)(1)〖测量〗→*n.* 9. (2)〖网球〗底线:球场两端与网平行的界线(→图 LAWN[2]). **base on balls**〖棒球〗连续投四个坏球攻方球员自由上垒. **báse-man**(*n.*)〖棒球〗守垒员:即在各垒上担任防守的队员,其主要的责任是很快地截住任何打近他们的球,并且把跑垒者封杀出局.
[源于希腊语 *basis*(一步,步行,踏石,台座)]

·**base·ball** [béisbɔːl][ˋbes,bɔl]*n.* **1** 棒球:——*play baseball* 打棒球/*a baseball game* [*player*]棒球比赛[选手]. ✲**2** 棒球用的球.

baseball/棒球
关于棒球的起源,有两种说法:一是由英国的板球演变而来,一是 1839 年由美国的道布尔戴(Abner Doubleday)少将所创,并组成球队,在库伯斯敦举行第一次比赛. 1845 年卡特赖特(Alexander Cartwright)组织了棒球俱乐部,并创造沿用至今的场地,奠定棒球普及全美的基础.



basenji/猴犬
非洲中部匹克米族(Pygmies)将其当成猎犬,前额有特殊的皱纹.古埃及人常将其描绘在壁画上.



basil[1]/罗勒
生长于温暖地区的一年生草本植物.叶如薄荷有独特的香味,可生加于菜肴中或干燥后使用.

base·less [béislis][ˋbeslıs]*adj.* 无事实根据的,无理由的(groundless, unfounded).


base·ment [béismənt][ˋbesmənt]*n.* **1** (建筑物的)最底层,地基(lowest part of a structure). **2** 地窖,地下室(inhabited story below the ground level).


ba·sen·ji [bəséndʒi][bəˋsɛndʒı]*n.* 猴犬:原产于非洲的小型猎犬,很少吠叫. ✽

bash [bæʃ][bæʃ]*vt.* 重击,敲碎(strike heavily so as to smash)〈*in*〉.——*n.* 重重的一击(heavy blow). ***have a bash* (*at*)** 《俗》做做看,尝试(attempt).

Ba·shan [béiʃən][ˋbeʃən]*n.* 巴什汗王国:古巴勒斯坦约旦河以东的王国,被摩西(Moses)所率领的希伯来人所征服(〖圣〗《民数记》21:33),以牧牛业闻名(〖圣〗《诗篇》22:12,《阿摩司书》4:1).

bash·i-ba·zouk [bæ̀ʃibəzúːk][ˏbæʃıbəˋzuk]*n.* "歪头巾"〖史〗19世纪土耳其非正规部队的雇佣兵. ▶以无法无天、抢夺、残暴而恶名昭彰. [源于土耳其语(*bāshi* 头+*bōzuk* turned)]





basketball/篮球
1891年由美国密苏里州斯普林菲尔德的基督教青年会专科学校教师奈史密斯(James Naismith)所发明,即使是冬天也可在室内举行,后扩展至全美,普及于全世界.



bas-relief/浅浮雕
图为罗马皇帝图拉真(Trajan,53? ～117)征服达契亚(Dacia)人,为庆功而建立的纪念柱浅浮雕.在大理石柱的周围雕刻成23段重叠螺旋状的图案,是古代希腊、罗马美术中描写连续故事场面最浩大的作品,故事人物总共有2 500人之多.

·**ba·sic** [béisik][ˋbesɪk] *adj.* **1** 基础的,根本的(fundamental):——*a basic principal* 基本原理. **2** 〖化〗盐基性的,碱性的. **3** 〖矿物〗(为火成岩,和钙或钾等比较)含二氧化硅量较少的. **4** 〖冶金〗碱性炼钢法的,以碱性炼钢法制钢铁的.

bá·si·cal·ly *adv.*

Basic English 基本英语:精选850个词汇编成的基础英语.为英国剑桥大学心理学家奥格登(C. K. Ogden)所发明,以其当做国际精简语言. **basic slag** 碱性熔渣:碱性炼钢法制钢所产生的副产品.因含有磷及锰,磨成粉末之后可以用做化学肥料.

ba·sic·i·ty [beisísiti][beˋsɪsətɪ] *n.* 〖化〗碱度:酸的一分子所反应的等量的盐基数.

ba·sid·i·o·my·cete [bəsìdiəmáisi:t][bə͵sɪdɪəmaɪˋsit] *n.* 担子菌类(洋菇):制造担孢子(basidiospore)的菌类.因不具有叶绿素,所以均以寄生方式生活.驿实体被称为菇,可食用的颇多,但亦有具强烈毒性者,如毒蕈等(→图 FUNGUS).

ba·sid·i·o·spore [bəsídiəspɔ̀:/-spɔ̀r][bəˋsɪdɪə͵spor] *n.* 〖植〗担孢子:生于担子前端的孢子(→图 FUNGUS).

ba·sid·i·um [bəsídiəm][bəˋsɪdɪəm] *n.* (pl. **-dia**) 〖植〗担子:为担子菌类,是产生担孢子的组织(→图 FUNGUS).

bas·il[1] [bǽzil][ˋbæzɪl] *n.* 罗勒:唇形科罗勒属(*Ocimum*)植物的通称,用于香料、制药. ✽ **sweet basil** 罗勒(*O. basilicum*). **bush basil** 小型的罗勒(*O. minimum*).
[中世纪拉丁语 *basilicum*←希腊语 *basilikon*.相传被美洲小蜥蜴(BASILISK)咬伤时有解毒的功能]

Bas·il[2] [bǽzil][ˋbæzɪl] **St.** ～圣巴西勒(330? ～379):早期基督教希腊教父、教会博士,曾制定希腊隐教修院的基本教规.


ba·sil·i·ca [bəzílikə][bəˋzɪlɪkə] *n.* **1** 古罗马长方形大会堂,是商业交易、断案的场所,后方有半圆形的突出环形大殿(apse),旁设有侧廊. ✽ **2** (长方形的)早期基督教教堂. ✽ **3** 长方形圣堂:获梵蒂冈授予特权的教堂.

ba·síl·i·can *adj.*
[希腊语 *basilika*(←*basileus* 王),"王的(家)"之意]

ba·sil·ic vein [bəzílik][bəˋzɪlɪk] 〖解〗肘窝正中静脉:上臂内侧的皮下静脉(→图 BLOOD).

bas·i·lisk [bǽzilisk][ˋbæzə͵lɪsk] *n.* **1** 怪蛇. 〖希腊神话〗传说中的一种爬行怪物,以气息或目光杀人,此怪物由蛇蛋孵化而成的. ✽ **2** 热带美洲所产的一种鬣蜥科冠冕高髻鬣蜥属(*Basiliscus*)的爬虫类的通称,从头后部到尾巴有大的背鳍.
[拉丁语 *basilicus*(蜥蜴的一种)←希腊语 *basiliskos*(*basileus* 的指小词)]

·**ba·sin** [béisən][ˋbesn̩] *n.* **1** 洗脸盆,碗,盆(bowl).



basilica/大会堂;教堂
A为罗马式的长方形大会堂,B为早期基督教教堂.



basilisk/蛇怪

2 一盆(所盛的量):——*a basin of water* 一盆水. **3** 水塘,贮水池. **4** (河流的)流域:——*the Thames basin* 泰晤士河流域. **5** 洼地,盆地:——*an ocean basin* 海盆. **6** 内湾;泊船港,船坞(land-locked harbour):——*a boat basin* 船的停泊港.

bá·sin·ful *n.* 一盆的量.

·**ba·sis** [béisis][ˋbesɪs] (pl. **-ses**[-si:z][-siz]) *n.* **1** 基础(foundation);起源(beginning);基本原理(determining principal):——*the basis for reasoning* 推理的根据. **2** (混合物或药的)主要成分. **3** (交涉的)共同立场(common ground for negotiation).

bask [bɑ:sk;美+bæsk][bæsk] *vi.* **1** 晒太阳,取暖(revel in warmth and light)〈*in*〉. **2** 沐浴(于恩惠中)〈*in*〉.

basking shark 姥鲨(*Cetorhinus maximus*):体长超过10米的大鲨鱼类.性情温和,不攻击人,常浮于水面晒太阳.

·**bas·ket** [bá:skit/bǽs-][ˋbæskɪt] *n.* **1** (以竹、藤、柳条等编成的)筐,篮. **2** 一篮所装的量:——*a basket of fruit* 一篮水果. **3** (篮球的)篮,得分.

basket chair 柳条椅.

Basket Maker [加冠词 the]兴盛于美国西南部的古亚美利加印第安文化,制编制篮、筐的手艺精致.

básketwòrk (*n.*) (柳条等的)编制篮、筐的精细工艺.

·**bas·ket·ball** *n.* **1** 篮球运动. ✽ **2** 篮球.

Basle [bɑ:l][bɑl] (*Ger.* **Basel**, *Fr.* **Bâle**) 巴塞尔. **1** 瑞士的州名,位于瑞士西北部,濒临莱茵河,南距伯尔尼69千米,以盛产丝织品而闻名. **2** 巴塞尔市.为瑞士第二大城,是全国经济、交通中心及重要河港.境内有瑞士最古老的大学、图书馆等.

basque[1] [bɑ:sk, bæsk][bɑsk, bæsk] **1** 巴斯克衫短裙下摆. **2** 一种妇女用的紧身上衣.

Basque[2] [bɑ:sk, bæsk][bɑsk, bæsk] *n.* **1** 巴斯克人:居住于比利牛斯(Pyrenees)山山区西部,使用印欧语及其他系统语言;个性活泼,以喜爱冒险知名,女权倾向甚强,有独特的文化、风俗. **2** 巴斯克语.
——*adj.* 巴斯克人[语]的.

bas-re·lief [bǽsrili:f, bá:s-][ˋbæsrɪ͵lif, ˋbɑs-] *n.* 浅浮雕,浮雕的阳文. ✽

bass[1] [bæs][bæs] *n.* (pl. **bass**, **basses**) 鲈鱼:海水及淡水中鲈鱼目鱼类的通称.常栖于近海,夏季由海溯游而上至河流,冬季由河入海.

séa-bàss (*n.*) 海中鲈鱼科鱼类的通称. **white bass** 北美产的银色鲈鱼(*Roccus chrysops*). **yellow bass** 北美产的黄色鲈鱼(*Morone interrupta.*)

bass[2] [beis][bes] 〖音乐〗 *adj.* **1** 低音的(deep-sounding). **2** (和音的)最低音部的(of or suited to the lowest part). ——*n.* **1** 男低音;男声的最低音域(→图 VOICE). **2** 低音歌手. **3** 低音部. **bass clarinet**:→CLARINET. **bass clef**:→CLEF. **bass drum**:→DRUM. **bass flute**:→FLUTE. **bass viol** 低音古提琴(viola da gamba).

bass[3] [bæs][bæs] *n.* :→BAST.


bas·set [bǽsit][ˋbæsɪt] *n.* (亦作 **basset-hound**) 短腿猎犬:原产于法国的猎犬,脚短身长,用于追逐兔或獾.

bas·set-horn [bǽsithɔ̀:n/-hɔ̀rn][ˋbæsɪt͵hɔrn] *n.* 巴塞管:较平常的竖笛音域稍广的次中音竖笛.

bas·si·net [bæ̀sinét][͵bæsəˋnet] *n.* (有以柳枝编成的顶篷的)摇篮,娃娃车(hooded wicker cradle or pram).

bas·so [bǽsou][ˋbæso] *adj.*, *n.* (pl. **-sos**, **bassi**) 〖音乐〗——*adj.* 低音的. ——*n.* 低音,低音歌手(bass). **basso profundo** (1)深沉的男低音. (2)深沉的男低音歌手.

bas·soon [bəsú:n][bəˋsun] *n.* **1** 双簧巴松管:双簧的低音用木管乐器,弯曲长度约2.4米,全长约1.2米,音域宽广,音色深沉(→图 WOOD[1]). **2** (风琴等的)低音音栓.



Bass Rock/巴斯岩
图为位于福斯(Forth)湾的巴斯岩.

Bass Rock [bæs][bæs]巴斯岩:位于英国苏格兰洛锡安(Lothian)郡东部附近海面的岩石,高约106米,17世纪时曾设有监狱,目前为鸟类保护区. ✲

Bass Strait [bæs][bæs][加冠词 the]巴斯海峡:位于澳大利亚维多利亚州与塔斯马尼亚岛之间. 1798年巴斯(George Bass)为了确认塔斯马尼亚和澳大利亚本土没有陆地相通,遂和佛林德斯(Matthew Flinders)一起环岛航行一周,此海峡因而以巴斯为名.

bast [bæst][bæst], **bass**[3] [bæs][bæs]*n.* **1** 韧皮纤维:由植物茎的外皮采集. 如莱姆果树或美洲椴木的韧皮纤维用于制席、褥垫等,椰子科植物的韧皮纤维用于制绳索、扫帚等. **2**〖植〗韧皮(flexible fibrous bark).

bas·tard [bǽstəd, bɑ́:s-/-tərd][`bæstə˞d]*n.* **1** 非婚生子,庶子,私生子(person born out of wedlock). **2** 杂种(hybrid);冒牌货,赝品(counterfeit thing). **3**《口语》卑鄙的家伙,坏蛋(fellow).
——*adj.* **1** 私生子的. **2** 假的,冒牌的.

bás·tar·dy *n.* [中世纪拉丁语 *bastardus*. 可能由 *bastum*(驮鞍)一字而来,源于马童在驿馆以驮鞍当枕而眠,"驮鞍之子"也就是"私生子"的意思]

bas·tard·ize, -ise [bǽstədàiz/-tərd-][`bæstə˞,daɪz]*vt.* 宣告为非婚生子(declare or render bastard).

baste[1] [beist][best]*vt.* 粗缝,以长针作稀疏的缝纫(stitch loosely together, tack).

baste[2] [beist][best]*vt.* **1** 烤肉时一面烤一面加肉汁或油脂(moisten with gravy or fat). **2**《口语》殴打(thrash),以棍棒殴打(cudgel).

Bas·tille [bæstí:l][bæs`til] **1**〖史〗巴士底狱:14世纪建于巴黎,为专门囚禁政治犯的监狱. 1789年7月14日法国大革命时为群众所破坏. 为纪念这个引发法国大革命的日子,7月14日遂成为法国的国庆日. **2** [b-][作普通名词用]城堡(fortress),监狱(prison).

bas·ti·na·do [bæ̀stinéidou][,bæstə`nedo]*n.* (pl. **-dos, -does**), *v.* ——*n.* 以鞭子或棍棒打脚掌的刑罚. ——*vt.* 以鞭子鞭打脚掌.

bas·ti·on [bǽstiən/-tʃən][`bæstʃən]*n.* **1**〖军〗棱堡:从要塞或城壁中突出的石墙或砖壁,成不规则的五角形. **2** 要塞,堡垒(stronghold).

Ba·su·to [bəsú:tə][bə`suto]*n.* **1** [the Basutos]巴苏托族:南非班图(Bantu)族的一支. **2** 巴苏托族的人.

·**bat**[1] [bæt][bæt]*n.* 蝙蝠:翼手目(Chiroptera)小型哺乳动物的通称. 有夜间飞行的习性,其翼为飞膜附在前后肢和细长的指头之间. ✲

blind as a bat 全瞎,眼睛看不见(completely blind).

have bats in the belfry《口语》疯狂的,疯疯癫癫的(crazy).

bats *adj.*《俗》疯狂的(insane).

[源于中古英语 *bakke, backe*, -ck 如何变成-t,原因不明. 一说为受中世纪拉丁语 *blatta, batta*(蝙蝠)的影响]

·**bat**[2] [bæt][bæt]*n.*, *v.* (-tt-) ——*n.* **1**(棒球、板球的)棒,(乒乓球、羽毛球的)拍. **2** 击球员(batsman). **3**《俗》打击,殴打(knock, blow). **4** [通常 pl.](引导飞机着陆用的)球拍状手控信号盘.

at bat(1)上场击球. (2)出场击球次数:——*three hits in four at bats* 出场击球4次击中3球. ***carry one's bat***〖板球〗一局结束时未被判出局;坚持到底. ***off one's own bat***《英》靠自己的力量,以独力. ***right off the bat***《美》立刻,立即(immediately).

——*vt.* **1**(以棒)打,(以棍棒)殴打. **2**〖棒球〗表示打击率:——*He batted 0 .323.* 他的击球率为32.3%.


——*vi.* 打击,(板球等)击球,轮到击球.

bat around《俗》(1)闲荡,到处游逛. (2)深思(问题等),熟虑.

bátsman(*n.*)(1)(板球等的)击球手. (2)航空母舰上,以两只球拍状信号盘引导飞机降落的人.

bat[3] [bæt][bæt]*vt.* (-tt-)眨眼(blink). ***not to bat an eye(lid)*** 镇定,保持冷静,不为所动(be unperturbed).

bat[4] [bæt][bæt]*n.*《英俗》步调,速度,步伐(pace).



bat[1]/蝙蝠
图为澳大利亚蝙蝠.

ba·ta·ta [bətɑ́:tə][bə`tɑtə]*n.* 甜马铃薯(sweet potato).

Ba·ta·vi·a [bətéiviə][bə`teviə]巴达维亚. **1** 印尼首都雅加达(Djakarta)的旧名. **2**〖史〗古罗马时期,凯尔特(Celt)人的一支巴塔维(Batavi)族所居住的莱茵河及瓦尔(Waal)河之间的地区. **3**《文语·诗》荷兰(the Netherlands). **Ba·tá·vi·an** *adj.*, *n.*

batch [bætʃ][bætʃ]*n.* **1**(面包、甜点等的)一次所烘的量,一炉的量(quantity baked at one time). **2**(人、物的)一群,一批,一组.

bate[1] [beit][bet]*vt.* **1** 减弱,缓和(let down). **2** 抑制,压抑(restrain). **3** 减除(数量等),扣除(deduct).
——*vi.*(力量等)衰退,减弱(fall off in force).

bate[2], **bait**[2] [beit][bet]*n.*《英俗》愤怒,激怒(rage).

ba·teau [bætóu][bæ`to]*n.* (pl. **bateaux**[bætóuz][bæ`toz])〖海〗(特指法裔加拿大人所用的)平底而前后两端细尖的小船.

·**bath**[1] [bɑ:θ;美+bæθ][bæθ]*n.* (pl. **baths**[bɑ:ðz;美+bæðz][bæðz]), *v.* ——*n.* **1** 沐浴,洗澡:——*have [take] a bath* 洗个澡/ *a cold bath* 冷水浴/ *a sun bath* 日光浴. **2**(洗澡用的)水,热水,蒸气. **3** 浴室(亦作 **bathroom**):——*a public bath* 公共浴室. **4** [通常 pl.]温泉名胜:——*take the baths* 洗温泉. **5** [通常 pl.](室内的)游泳池(swimming-bath). **6** [通常 pl.](古罗马的)豪华浴场. **7** 溶液;溶液器:——*a hypo bath*(照片的)定影液浸盘. ——*vt.*《英》沐浴,给…洗澡. ——*vi.*《英》沐浴.

báthròom(*n.*)(1)浴室. (2)《委婉语》厕所.



batik/蜡染
图为从事蜡染作业中的印尼雅加达妇女. 所绘的花纹虽然是现代的图样,但是妇女所穿的裙子却是传统式样的蜡染之物.

báthtùb(*n.*)浴缸，浴盆. **Order of the Bath**[加冠词 the]《英》巴思勋位：英国勋爵爵位的一种. 1399 年亨利四世(Henry IV)即位时所制定的巴思勋爵士位(Knights of the Bath)，于 1725 年恢复颁授. 起源于受封之前举行沐浴的仪式.

Bath² [bɑːθ][bæθ] **1** 巴思：位于英国英格兰西南部埃文(Avon)郡的城镇，有古罗马时期的城市和浴场的遗迹. 17 世纪以来以具有药效的温泉胜地而闻名. 18 世纪成为休闲地而繁荣起来. **2** 巴思大学(1966 年创立).

Báth-bríck(*n.*)巴思磨刀石：石灰质土，制成砖形，用于金属研磨.

Bath bun 外加糖衣、内含香料的圆形葡萄面包.

Bath chair(病人用的)轮椅.

Bath Oliver(相传为巴思的医师奥利佛(William Oliver，1695～1764)所发明的)无甜味的饼干.

Bath stone 巴思石：建筑用的石灰岩石.

Bath：et Well：《略》*Bathoniensis et Wellsoniensisque* 巴思及韦尔斯的(主教)((bishop) of Bath and Wells) ▶ 英国巴思及韦尔斯主教的署名，用以代替姓. [拉丁语]

·**bathe** [beið][beð]*v.* (**bathed; bathing**)，*n.* —*vt.* **1** 浸于水中，浸洗，使沐浴：—*bathe one's eyes* 洗眼睛/ *She bathed her baby.* 她给孩子洗澡.
2 (光、水、暖气等)笼罩，覆盖，围绕，注满：—*be bathed in* [*with*] *tears* 眼中充满了泪水/ *This island is bathed by the Pacific Ocean.* 这个岛屿四面为太平洋所围绕.
3 浸湿：—*Tears bathed her cheeks.* 她泪流满面. —*vi.* **1** 沐浴. **2** 游泳：—*bathed in a river* 在河里游泳. —*n.* 《英》水浴，游泳：—*have* [*take*] *a bathe in the sea* 做海水浴.

báth·er *n.* **1** 游泳的人，水浴的人. **2** [pl.] 《澳》泳装. **báthing-còstume** [**-drèss**](*n.*)《英》泳装，泳衣.
báthing-machìne(*n.*)〖史〗(海水浴用、带车轮的)移动更衣室.
báthing-sùit(*n.*) 泳装.

bath·o·lith [bǽθəliθ][ˋbæθə,lɪθ]*n.* 〖地质〗岩基，深岩：大而不规则的火成岩块，无底盘，且不与邻近岩石相整合. 有的因侵蚀作用而暴露于地面. 美国太平洋沿岸等地即露出一大片.

ba·thos [béiθɔs/-θɑs][ˋbeθɑs]*n.* **1** 〖修辞学〗突降法(anticlimax)：文章由庄重的修辞手法突然变为诙谐的修辞手法. **2** 平凡陈腐的风格：—*He used to write long stories full of bathos.* 他曾写过一些陈腐而平凡的长篇小说. **3** 过度夸张的哀伤.
ba·thet·ic [bəθétik][bəˊθɛtɪk] *adj.*

Bath·she·ba [bæθʃíːbə][bæθˊʃibə]拔示巴：小亚细亚地方赫梯人(Hittite)乌利亚(Uriah)之妻(〖圣〗《撒母耳记》下 11). 后来成为大卫(David)之妻，生下所罗门(Solomon).


Bath·urst [bǽθəːst/-θəːrst][ˋbæθɜst]巴瑟斯特：位于澳大利亚新南威尔士州中部地区最早的内陆城市.

Bath·urst burr **1** 藜耳：会刮伤羊毛的藜耳属(*Xanthium*)的有刺植物. **2** 藜耳的刺.

bath·y·scaph(e) [bǽθiskæ̀f][ˋbæθə,skæf]*n.* 〖海〗深海探测潜水艇：用于探测深海的潜水艇，艇下悬挂着球形的耐压观测室. ✽
[法语，瑞士物理学家皮卡(A. Piccard，1884～1962)所创造的新词. 源于希腊语 *bathus*(深的)，*skaphos*(舟)]

bath·y·sphere [bǽθisfiə/-sfiər][ˋbæθɪ,sfɪr] *n.* 〖海〗深海潜水球：深海探测用的球形潜水器.

bat·ik [bǽtik, bətíːk][ˋbætɪk]*n.* **1** 蜡染：起源于爪哇岛的染色法，将不欲染色的图案以蜡涂上，仅染未涂的部分，然后将蜡除去的染色法. ✽ **2** 蜡染的布.
[源于爪哇语，"线画，画"的意思]



1 Towing fairlead 拖航导索
2 Observation light 探照灯
3 Water entry/exit hole 进水/排水孔
4 Forward air tank 前空气舱
5 Petrol buoyancy tank 汽油(浮力)舱
6 1hp electric motor 1马力电动马达
7 Conning-tower 瞭望塔
8 Battery 电池
9 Battery skid 电池架
10 Compass 罗盘
11 Vertical speed indicator 垂直速度指示器
12 Iron shot silo 铁沙发射室(压舱用)
13 Electromagnet 电磁铁
14 Silo discharge hole 发射室放出孔
15 Stabilizing keel 稳定龙骨
16 Air lock 气闸
17 Crew ladder 船员梯
18 Petrol filler point 汽油注入口
19 Detachable petrol tank 可分离汽油舱
20 Air-lock entrance hatch 气闸入口
21 Command sphere 观测室
22 Circuit board 电路板
23 Shot level 铁沙库存指示板
24 Electromagnetic panel 电磁配电板
25 Silver-zinc accumulator 银锌蓄电池
26 Pressure gauge 压力计
27 Petroleum level 油面计
28 Sounding gauge 水深计
29 Motor control 马达控制装置
30 Junction box 接线箱
31 Pressure gauge 压力计
32 Viewing port 观测窗
33 Power cable 动力电缆
34 Sphere support strut 观测室支柱
35 Guide chain 引导链

bathyscaph(e)/深海探测潜水艇
图为深海探测潜水艇FNRS3号的结构. 此种潜水艇能在海中自由行动，其原理是在以薄钢板制成的浮室中加满汽油，以其浮力悬挂球形的耐压观测舱. 为了能和外界压强相等，浮室的底部有一开口通向海水，使海水可以和汽油接触. 深度增加时，则汽油受压而浮力减小. 船体靠本身重力下沉，放出的铁砂压舱物则浮起. 抛弃压舱物靠电磁操作.

ba·tiste [bətí:st][bə`tist] *n.* 上等薄棉布、细麻细毛、人造纤维等织物.
[法语,源于制造者法国康布雷(*Cambrai*)人巴蒂斯特(*Baptiste*)]

bat·man [bǽtmən][`bætmən] *n.* (pl. **-men**)(军官的)侍从,勤务兵(officer's servant).
[法语 *bât*(驮鞍)+ 英语 *man*(人),原为"搬运军官行李的人"的意思]

ba·ton [bǽtən;美 + bætɑ́n][bæ`tɑn] *n.* **1** (表示官职的)权杖,官杖(staff of office). **2** (警察的)警棍(constable's truncheon). **3** 〖纹〗斜带形徽:盾形物正面为从右上角到左下角的短棒状条纹,在英国使用由左下角到右上角的短棒状条纹(BEND[1] sinister). ✽**4** 〖音乐〗指挥棒(conductor's wand for beating time). **5** (接力赛的)棒. **6** (钟表文字盘上代替数字的)短棒状条纹. —*vt.* 以杖[警棍]殴打.
baton sinister=BEND[1] sinister.
Marshal's baton 元帅杖.

ba·tra·chi·an [bətréikiən][bə`trekıən] *adj.*, *n.* = ANURAN.

bat·tal·ion [bətǽljən][bə`tæljən] *n.* **1** (编成战斗队形的)军队. **2** 〖军〗(两个以上的中队所组成的)大队,营. **3** 大群,大批.

bat·tels [bǽtəlz][`bætl̩z] *n.* [作复数用]《英》(牛津大学宿舍的)学杂费.

bat·ten[1] [bǽtən][`bætn̩] *n.* **1** (铺地板、屋瓦时用的)板条(long thin piece of squared timber)(→图 ROOF). **2** 〖海〗条材:劈成小块的木头,暴风雨时,压住张挂于甲板舱口上的帆布防水布边的薄板. —*vt.* 〖海〗(为防水)以木条钉牢、固定〈*down*〉.

bat·ten[2] [bǽtən][`bætn̩] *vi.* **1** 贪婪地吃(feed gluttonously)〈*on*〉. **2** 长胖(grow fat). **3** 利用他人的钱财而求得发展,中饱私囊(thrive at another's expense)

battery/电池

意大利物理学家、化学家伏特(Alessandro Volta, 1745～1827),于 1800 年将铜和锌浸于稀硫酸溶液中,使两种金属之间产生电位差,再用导线连接这两种金属,发现了电流流动的现象,因而发明了最早的电池. 电压的单位伏特遂取其名. 英国物理学家、化学家丹尼尔(John Frederic Daniell, 1790～1845)将素陶圆筒置于玻璃容器中,圆筒内部装入硫酸溶液及锌棒,外部则装入硫酸铜溶液,安置铜板,凭借此种装置研制出了几乎不发生极化的电池. 而带有去极化剂的锰干电池,则源自勒克朗谢电池(Leclanche cell). 最早所谓的干电池,实际上里面装的并不是干燥电解液,而是糨糊状或胶质状电解液.

baton/斜带形徽



bat·ter[1] [bǽtə/-ər][`bætɚ] *vt.* **1** 连续地打(strike repeatedly). **2** 打坏,打得不成形(beat out of shape). **3** 严格地对待(handle severely). —*vi.* 连续重击. —*n.* **1** (把面粉、蛋、牛乳等搅成的)糊状物. **2** 〖印刷〗印刷模糊,印刷缺陷. (1)活字或铅字印刷版上的伤痕. (2)活字的毁坏处.
battered baby 因双亲虐待殴打而身心遭严重伤害的小孩.
báttering-ràm(*n.*)破城槌:附有公羊头形状的铁槌,作为攻城之用.

bat·ter[2] [bǽtə/-ər][`bætɚ] 〖建〗 *vi.* (墙壁等)向后倾斜(incline from the perpendicular). —*n.* (墙壁等的)倾斜(slope of a wall).

bat·ter[3] [bǽtə/-ər][`bætɚ] *n.* (尤指棒球的)击球手(batsman)(→图 BASEBALL).

bat·ter·y [bǽtəri][`bætərı] *n.* **1** 〖法律〗暴行:—*assault and battery* 暴行和殴打. **2** 〖军〗炮台,排炮,(军舰的)炮组,舰炮(group of guns on a warship);炮兵连. **3** 〖棒球〗投手和接手所成的一组. **4** (器具、工具等的)一组,一副. **5** 〖电气〗电池,电池组(cell or set of cells supplying electricity). ✽ **6** (饲养鸡、家畜等所用的)成排的栏栅,笼子.

***bat·tle** [bǽtl][`bætl̩] *n.*, *v.* (**-tled;-tling**)—*n.* **1** 战争,战斗,战役:—*do* [*join*] *a battle* 参战. ► war 指某一战争的全体,而 battle 是 war 中个别的战斗,fight 则为个人或少数人的争斗. **2** 竞争:—*a battle for existence* 生存竞争. **3** [加冠词 the]胜利(victory in fighting):—*The first blow is half the battle.*《谚》最先的一击是获胜的关键,先下手为强. —*vi.* 交战〈*with*, *against*〉:—*They battled against invaders.* 他们和侵略者作战. **bát·tler** *n.* **1** 战斗者. **2**《澳》(背着装有随身用品行囊的)旅行者,流浪汉.
báttle-àxe(*n.*)(1)战斧:带有长柄的中世纪武器. ✽ (2)(史前时代的)石斧. (3)(中年的)悍妇,刁蛮的女人. **báttle-crùiser**(*n.*)战列巡洋舰:高速、重装备的大型巡洋舰. **báttle-crỳ**(*n.*)(1)呐喊. (2)(大会、选举战等的)标语,口号(slogan).
báttledrèss(*n.*)战斗服,军服. **báttle-field** (*n.*)战场. **báttle-ground**(*n.*)战场,战地. **báttleshìp**(*n.*)战舰. ✽ **line of battle**(军队、舰队为战斗而编成的)战斗队形;战线. **line-of-battle ship**《废》战列舰:一种装备大口径火炮和厚装甲的军舰.
[古法语 *bataille*←后期拉丁语 *battualia*(剑士的比赛训练)←拉丁语 *battuere*(打击)]

Bat·tle Ab·bey 巴特尔修道院:1069 年征服者威廉(William)在黑斯廷斯(Hastings)一役战址所建立的修道院.
Battle Abbey Roll[加冠词 the]巴特尔修道院卷宗:记载和征服者威廉一起远渡英国的各家姓氏的文件. 14 世纪左右编纂而成,目前所存的是 16 世纪以后的版本.

bat·tle·dore [bǽtldɔ̀:/-dɔ̀r][`bætl̩ˏdɔr] *n.* **1**(木制、羊皮纸制的)板羽球球板. **2** (亦作 **battledore and shuttlecock**)板羽球:与羽毛球相似的两人运动,为羽毛球的前身.
[可能由法国东南部古代普罗旺斯语 *batedor*(打的人)而来]

bat·tle·ment [bǽtlmənt][`bætl̩mənt] *n.* [通常 pl.]〖建〗城垛:城墙顶上由实体和缺口交替组成的女儿墙,以前用于防御,后演变成装饰用(→图 CASTLE).

bat·tue [bætjú:][bæ`tju] *n.* **1**〖狩〗哄赶狩猎:将猎物从隐藏的场所赶至狩猎者所埋伏的场所猎杀. **2** (对无抵抗能力的群众的)大屠杀(wholesale slaughter).

bat·ty [bǽti][`bætı] *adj.*《俗》疯狂的,神经错乱的(crazy).

bat·wom·an [bǽtwumən] [`bætwumən] *n.* (pl. **-women**)女勤务兵,女传令兵.

bau·ble [bɔ́:bl][`bɔbl̩] *n.* **1** 价廉的饰物,华丽而庸俗的装饰品(showy trinket). **2** (丑角所持的前端像驴耳的)笨伯棒.

Bau·de·laire [boudlέə/-lέər][bod`lɛr] **Charles Pierre**～波德莱尔(1821～1867):法国诗人,早期作品倾向浪漫主义,其诗被誉为法国象征主义的先驱. 为《恶之花》(*Les Fleurs du Mal*, 1857)的作者.


bau·e·ra [báuərə][`baʊərə] *n.* 原产于澳大利亚东部的虎耳草科鲍耶尔阿属(*Bauera*)常绿灌木的通称,开玫瑰红色或紫色的花.
[近代拉丁语,源自人名鲍尔(*Bauer*)]

Bau·haus [báuhàus][`baʊˏhaʊs] 包豪斯:1919 年格罗皮厄斯(Walter Gropius, 1883～1969)创立于德国魏玛(Weimar)的综合设计学校,1933 年关闭. ✽

baulk [bɔ:k][bɔk] *n.* :→BALK.

Bau·mé [bouméi][bo`me] **Antoine**～波美(1728～1804):法国化学家,发明液体比重计及测定比重用的标度.

baux·ite [bɔ́:ksait][`bɔksaıt] *n.* 铝土矿,铝矾土:铝土的氢氧化物,铝的重要矿石. 可用于制造研磨材料、耐火材料等. [发现于法国南部阿尔勒(Arles)附近的勒斯博克斯(*Les Baux*)]





Ba·var·i·a [bəvέəriə][bəˈvɛrɪə]巴伐利亚州：位于德国东南部，曾为王国．地处多瑙河流域，土地肥沃，物产有麦类、甜菜、烟草、葡萄等，纺织业及酿酒业发达．首府为慕尼黑(Münich)．
Ba·vár·i·an *adj*．，*n*．

baw·bee [bɔ́:bi:，－ ⌐][bɔˈbi，ˋbɔbi]*n*．《苏格兰》半便士(halfpenny)．

bawd [bɔ:d][bɔd]*n*．鸨母(procuress)；妓女．

bawd·y [bɔ́:di][ˋbɔdɪ]*adj*．下流的，猥亵的(humorously indecent)．——*n*．猥亵的话，下流的话；猥亵之事，淫乱之事．
báwd·i·ly *adv*．**báwd·i·ness** *n*．
báwdy-hòuse (*n*．)妓院(brothel)．

bawl [bɔ:l][bɔl]*vt*．**1** 大叫，大声叫出(shout at the top of one's voice)．**2** 叫卖——*vi*．**1** 叫嚷，喊叫．**2** 号哭．***bawl out*** 《口语》破口大骂，痛责(reprimand severely)．

Bax [bæks][bæks]**Sir Arnold Edward Trevor**～巴克斯(1883～1953)：英国作曲家．

bay[1] [bei][be]*n*．**1** 月桂树(*Laurus nobilis*)(sweet bay，bay laurel)：樟科常绿乔木，有墨绿色的叶和深紫色的果实．**2** [pl.]桂冠：用月桂树叶编成的头冠，当作胜利、荣誉的象征，颁给战胜者或诗人．**3** [pl.]名声，名誉，荣誉．**4** (亦作 bayberry)野生丁子(*Pimenta acris*)：桃金娘科乔木，产于西印度群岛．
bay leaf 月桂叶：月桂树的干叶，是用来给汤调味的香料．
bay rum 桂油香水．

·**bay**[2] [bei][be]*n*．(pl. **bays**)海湾：——*Hudson Bay* 哈得孙湾/ *the Bay of Bengal* 孟加拉湾．▶ (1)比 gulf 小，比 cove 大．(2)通常湾的名称之前不加冠词，但有 of 时则须加冠词 the．
bay salt 粗粒盐：靠阳光蒸发海水而制成的粗盐．
báy-whàler(*n*．)近海捕鲸船．**bay whaling**〖澳史〗近海捕鲸：在陆地上设基地，而于近海实施的捕鲸作业．

bay[3] [bei][be]*n*．**1**〖建〗开间：以柱或墙壁隔开的房屋的间隔．**2** 房间凹进去的部分，墙壁的凹部，壁凹(recess)；隔间，小室(compartment)．**3** 房间墙壁向外突出开窗的地方．**4**《英》(铁路)侧线上的车站．**báy-lìne**(*n*．)(铁路的)侧轨，支线．
bay window 凸肚窗(→图 WINDOW)．
síck-bày(*n*．)(船内的)病房．


bay[4] [bei][be]*n*．(靠近猎物时的)犬吠声．
at bay 处于穷途末路的境地(in great straits)．
stand [***be***] ***at bay*** 作困兽斗(show fight，turn against pursuers)．
——*vi*．(猎犬)吠叫(bark)．——*vt*．对…吠叫(bark at)．

bay[5] [bei][be]*adj*．枣红色的：指身躯为褐色、鬃毛和尾毛为黑色的马．——*n*．**1** 枣红马．**2** [the Bays]第二禁卫骑兵团(the second Dragoon Guards)．▶ 因骑枣红马而得名．

ba·ya·dère [bèijədέə/-dέər][͵bejəˋdɛr]*n*．印度舞女(Hindu dancing-girl)．

Ba·yanne [bèijóun][͵beˋjon]贝云：美国新泽西州东北部城镇．有贝云桥与新塔屯岛相连，为重要的石油提炼中心．距费城仅 8 千米．

Ba·yard [béiɑ:d/-ɑrd][ˋbeəd]**1 Pierre du Terrail**～，**Seigneur de**～拜亚尔(1473～1524)：法国骑士，具有



battle-axe/战斧
左图为 1470 年左右的长柄战斧，右图为 1520 年左右骑兵用的战斧．

battleship/战舰 英国战舰先锋号(Vanguard)．

卓越非凡的勇气与宽容的心胸，被誉为"无畏无瑕骑士"，参加意大利远征军，战功卓著．**2** [亦作 b-][作普通名词用]有骑士高尚品质的人(chivalrous person)．


Ba·yeux tap·es·try [beijə́:][beˋjɜ·]拜约挂毯：悬挂于法国拜约大教堂的挂毯，上刺绣着 1066 年诺曼人征服英国(the Norman Conquest)的情形，相传为征服者威廉(William the Conqueror)之妻玛蒂尔达(Matilda)所作．


Bayle [beil][bel]**Pierre**～培尔(1647～1706)：法国哲学家．著有《历史批判的辞典》(*Dictionnaire historique et critique*，1695～1697)，对伏尔泰(Voltaire)等 18 世纪法国的怀疑论者有很大的影响．

Baylor [béilə][belɚ]**Robert Emmet Bledsoe**～贝勒(1793？～1873)：美国法学家．

bay·o·net [béiənit][ˋbeənɪt]*n*．**1** 刺刀(stabbing blade attachable to a rifle-muzzle)．✽ **2** (灯泡等的)卡口插座．——*vt*．以刺刀刺．

bay·ou [báiu:][ˋbaɪu]*n*．《美》(美国南部河流的沼泽状)支流，湾流．





bayonet/刺刀
1 嵌在枪口．**2** 装在枪身．**3** 装于枪身之下．**4** 插在枪身之下．

Bauhaus/包豪斯
包豪斯是结合艺术和工业，以创造新的工艺、建筑为目标而设立的学校，曾在世界各地产生广泛的影响．图为它设计出的产品：球状灯(1927)．

Bay·reuth [báirɔit, - ˊ] [ˋbaɪrɔɪt, baɪˋrɔɪt] 拜罗伊特:德国巴伐利亚州城镇,位于纽伦堡东北方,依美因河畔而立.城内有15世纪哥特式大教堂,另有作曲家瓦格纳创立的歌剧院,为纪念瓦格纳,每年在此举行音乐节. ✽

ba·zaar [bəzá:/-zár] [bəˋzɑr] *n.* **1** (东方国家的)市场(oriental market). **2** 饰品店,百货店(fancy shop). **3** 义卖(sale of goods for charities).
[源于波斯语 *bāzār*(商店街)]

Bazin [bɑ̀zέ] [ˌbɑˋzɛ] **René Francois Nicolas Marie**~ 巴赞(1853~1932):法国小说家,以虔诚的天主教信仰而闻名.其作品多以农民遭受迫害及传统的没落为题材,代表作有《死去的土地》(*La terre qui meurt*)等.

ba·zoo·ka [bəzú:kə] [bəˋzukə] *n.* 《美》 **1** 自制简陋长号式乐器. **2** 〖军〗火箭筒:可携带的筒状火箭发射器,包括发射管及发射架,有效射程约300米,具有射穿坦克装甲板的功能.在第二次世界大战中美国最早使用.目前普及甚广,是摧毁敌人坦克及坚固掩体的特效武器.

BB 《略》 double-black(铅笔芯的硬度).

B. B. 《略》 Boy's Brigade.

BBB 《略》 treble-black(铅笔芯的硬度).

B. B. C. 《略》 British Broadcasting Corporation 英国广播公司.

B. C. 《略》 **1** Battery Commander 炮兵连长. **2** before Christ 公元前:——*100 B. C.* 公元前100年. **3** British Columbia(加拿大的)英属哥伦比亚.

B. C. E. 《略》 Before the Common Era 公元前.

B. Ch. 《略》 :→CH. B.

B. C. L. 《略》 Bachelor of Civil Law 民法学士.

B. Com. 《略》 Bachelor of Commerce 商学士.

B. D. 《略》 Bachelor of Divinity 神学士.

bdel·li·um [déliəm] [ˋdɛlɪəm, -jəm] *n.* **1** 没药属树木:橄榄科没药属(*Commiphora*)树木的通称,能生产微带苦酸味及芳香味的树脂. **2** 非洲香胶:得自没药属树木的树脂.

Bdr 《略》 Bombardier 投弹手,炮兵.


bds 《略》 boards 纸板.

:**be** [bi:, bi] [bi, bɪ] *v.* (现在时单数形式第一人称 **am**,第二人称 **are**,第三人称 **is**;现在时复数形式 **are**;过去时单数形式第一人称 **was**,第二人称 **were**,第三人称 **was**;过去时复数形式 **were**;虚拟语气现在时 **be**;虚拟语气过去时 **were**;祈使句 **be**;现在分词 **being**;过去分词 **been**;缩写 **'m**, **'s**, **'re**)——*vi.* **1** 存在,生存(exist):——*God is.* 上帝是存在的./ *I think, therefore I am.* 我思故我在./ *To be, or not to be; that is the question.* 活下去还是不活下去,那是个问题.
2 存续,持续,留存(remain):——*Let it* [*her*] *be.* 随它(她)去吧!
3 [与 there 连用]有:——*There is a green hill far away.* 远方有一座青翠的小丘./ *Were there many people in the park?* 公园里有很多人吗?
4 [与副词或副词短语连用]在:——*The box is on the desk.* 盒子在桌子上./ *Where is Madrid?* 马德里在那儿?
5 是,成为:——*He is a true artist* 他是一个真正的艺术家./ I want to be a pilot. 我要当飞行员.
6 举行(*take place*);发生(*occur*):——Where will the wedding be? 婚礼将在何处举行?/ My birthday is on Tuesday this year. 我今年的生日是星期二.
7 抵达,来,去:——I will be at the station by two. 我将在两点抵达车站.
Be it so. =***So be it.*** =***Let it be so.*** (1)(表示打消念头、承诺)就这样吧,好吧,算了.(2)事已如此.
be it that 《文语》如果(suppose that).
be off 走开,离开(go away).
have been (1)[经验]曾去过…:——*I have been there before.* 我曾经去过那里.(2)[继续]迄今,[一直]在…:——*Where have you been?* 你一直在何处?(3)《口语》来拜访过(visited):——*Has anyone been?* 有谁来过吗?
have been (***and gone***) ***and done*** 《口语》(表示抗议、惊讶)竟敢,竟然:——*You have been and moved my papers!* 你竟敢动我的文件!
have been to (1)来过:——*I have been to the library.* 我来过图书馆.(2)去过.
that is [***that was***, ***that is to be***] 现在的[原来的,将来的]:——*Miss A that was* 娘家姓A的小姐.
——*v. aux.* **1** [以 be+现在分词构成进行时态](1)正在:——*He is writing a letter.* 他正在写信.(2)[与有最近之意的时间副词连用,表示预定、命令等]将要,即将:——*I am leaving for Paris tomorrow.* 我明天即将去巴黎./ *Tom, you're going to bed early tonight.* 汤姆,今晚你要早点睡! **2** [以 be+及物动词的过去分词构成被动语态]:——*This shop was opened yesterday.* 这店昨天开张了./ *The bridge is being built.* 那座桥正在建造中.
3 [以 be+不及物动词的过去分词表示完成的结果]:——*Winter is gone.* 冬天过去了./ *Everything is changed.* 什么都变了.
4 [以 were+to 不定式表示强烈的假定]:——*If the sun were to rise in the west, I would not change my mind.* 就算太阳从西边出来,我也决不改变主意.
5 [以 be+不定式表示预定、可能、义务、命令、命中注定等]:——*We are to meet here at nine.* 我们预定9点在此会面./ *You are not to smoke here.* 你不可以在此抽烟.
be-all (***and end-all***) (*n.*) [加冠词 the] (…的)根本,最终目的(*of*).



Bayreuth/拜罗伊特
为纪念德国作曲家瓦格纳(Wilhelm Richard Wagner,1813~1883)每年在此举办音乐节.图中的歌剧院是瓦格纳为上演自己的音乐剧而建造的,具有独特的结构.1876年8月第一次公演的是《尼伯龙根的指环》(*Der Ring des Nibelungen*).

beak[1]/喙
突出于鸟类嘴部的上下颚,为角质的鞘质构造.鸟喙因其不同的种类和不同的觅食习性,而有不同的大小、形状及硬度.例如彩虹鹦哥具有鹦鹉科鸟类共同的短钩状喙.鸬鹚的喙弯曲成钩状,存鱼时很方便;鹰有适合肉食的喙;而啄木鸟的喙便于啄食树木中的昆虫.



be- [bi-] [bɪ-] *pref.* [动词前缀] **1** 附加于及物动词，表示"全面"、"完全"、"过度"之意(例 *besmear*, *belabour*). **2** 附加于不及物动词构成及物动词(例 *bemoan*, *bestride*). **3** "除去"之意(例 *behead*, *bereave*). **4** 附加于形容词、名词，表示"做…"、"使…"之意(例 *befool*, *befoul*). **5** 附加于名词，表示"以…围绕"、"给予…"之意(例 *becloud*, *befriend*).

B. E. A. 《略》British Epilepsy Association.

·**beach** [biːtʃ] [bitʃ] *n.* (pl. **beaches**), *v.* ——*n.* **1** 海滩；海边的沙滩；海滨度假胜地；圆石海滨.



2《古》(海滨的)小石，沙砾. ——*vt.* 将(船、鲸鱼等)拖上岸.

béach-cȍmber(*n.*) (1)(从外海来的)拍岸浪. (2)海滨流浪汉；在太平洋群岛靠采集珍珠或拾取海滨漂浮物为生的白人流浪者. **béach-hèad**(*n.*)〖军〗滩头堡；冲上敌方陆地的军队最初所设的防御据点.

beach-la-mar [biːtʃləmáː/-már] [ˌbitʃlə`mɑr] *n.* 《英》(西太平洋群岛居民使用的)洋泾浜英语(jargon English used in the West Pacific).
[葡萄牙语 *bicho do mar*(海参)的转讹]

bea·con [bíːkən] [`bikn̩] *n.* **1** 烽火，狼烟(signal-fire).
2《英》适于点燃狼烟的高地.
3 灯塔(light-house).
4 记号，标志(conspicuous object).
5 (亦作 **Belisha beacon**)《英》贝利沙人行横道指示灯；灯杆上装有琥珀色灯泡的指示灯，指示行人穿越街道.
6 (船舶、飞机为确认位置而发送电波的)无线电台(radio station).

Bea·cons·field [békənzfiːld] [`bɛkənzˌfild] 比肯斯菲尔德：英国白金汉郡(Buckinghamshire)城市.
Earl of Beaconsfield [bíː-] [`bi-]：→DISRAELI.

bead [biːd] [bid] *n.* **1** (有孔的)小珠，玻璃珠. **2** [pl.]念珠，串珠(rosary)，珠饰. ✽**3** 小泡(small bubble)；(液体的)滴，珠(drop of liquid). **4** (枪的)准星(small knob in the foresight of a gun). **5** (亦作 **beading**)〖建〗串珠线脚：雕刻成念珠形状排成一列的线脚. ***draw a bead on*** 瞄准(take aim at).
——*vt.* 以珠串装饰，饰以串珠，把…串成珠状.
——*vi.* 成为珠状，结珠.
beaded *adj.* 饰以珠的，珠状的，如珠的.
bèad-and-réel(*n.*)〖建〗串珠结脚：由珠子交互连成的线脚(→图 MOULDING).
béad-rȍll(*n.*) 名单(list or string of names)，目录(catalogue).
[原为"祈祷"之意，源于念祈祷词时，手数念珠的数]

bead·ing [bíːdiŋ] [`bidɪŋ] *n.*：→BEAD *n.* 5.

bea·dle [bíːdl] [`bidl] *n.* **1**〖英史〗教区执事：维持教堂内秩序、处罚轻罪犯、送信等的人员.
2《苏格兰》(协助牧师的)执事(church officer).
3《英》持权杖者(mace-bearer)：在大学里站在要员行列前头、手持校长权杖的人. 英国的大学通常拼成 bedel(1).
béa·dle·dom *n.* 小官僚作风(stupid officiousness).

beads·man [bíːdzmən] [`bidzmən] *n.* **1**〖史〗收受金钱为他人祈福的人. **2** 救济院的被收容者(almsman, inmate of an alms-house).
[参考 BEAD]

bead·y [bíːdi] [`bidɪ] *adj.* (眼睛)如珠子般的，圆小晶亮的(small and bright).


bea·gle [bíːgl] [`bigl] *n.* (猎兔用的)小猎犬.
béa·gling *n.* 以小猎犬狩猎.

beak[1] [biːk] [bik] *n.* **1** (鸟的)喙(horny projecting mandibles of a bird)；(乌龟等的)嘴. ✽ **2** 鹰钩鼻(hooked nose). **3**〖海〗(古时战舰)突出的船首，铁角(projection at the prow). **4** (水瓶等的)嘴状倾出口(spout). **béakhèad**(*n.*) 喙状头饰：罗马式建筑中雕刻于线脚上类似于鸟喙和鸟头的一种装饰(→图 MOULDING).

beak[2] [biːk] [bik] *n.* 《英俗》 **1** 地方治安官(magistrate)；法院审理案件的地方官. **2** (公校的)男教师，男校长(schoolmaster).

beak·er [bíːkə/-ər] [`bikɚ] *n.* **1**《古・文语》大口酒杯(large drinking-cup). **2**〖考古〗(从公元前2000年迁移至不列颠群岛，新石器时代人(beaker folk, beaker people)的坟墓中发现的)宽口陶器. ✽ **3** (实验用的)烧杯(straight-sided lipped glass)；化学实验加热液体或配置溶液时用的薄圆筒形的硬质玻璃容器，也有金属制及塑胶制的烧杯，容量视用途而定.

beaker/宽口陶器.



bead/珠饰
图为南非纳塔尔省(Natal)祖鲁族(Zulu)少女. 非洲的部落民族认为珠子不仅可以作装饰，且具有法力及护身符的作用.

·**beam** [bi:m] [bim] *n.* **1** 光线:——*a beam of moonlight* 一道月光. **2** 容光焕发,笑容:——*the beam of youth* 青春的洋溢/ *a beam of welcome* 表示欢迎的微笑. **3** 横桁. **4**〚海〛(1)横梁:连接两舷并支撑甲板的横木. (2)船幅,船宽. **5** 犁柄(→图 PLOUGH). **6**(织机的)经轴. **7**(天平的)秤杆,天平(→图 BALANCE). **8**(亦作 **radio**[**wireless**]**beam**)用专门的航空装置发射的无线电波束. **9**〚空〛(1)射束:向特定方向发射的无线电波,用于引导飞机或导弹按指定方向移动. (2)(射束指示的)航道. **10**〚物理〛(X射线,核粒子等的)束.

beam in one's eye 自己眼中的梁木,自己所疏忽的大缺点〚圣〛《马太福音书》7:3).

fly[*ride*] *the beam* 〚空〛由无线电导航飞行.

off beam 《口语》离正道的,错误的.

on the beam (1)(船)与龙骨成直角地(→图 BEARING). **2**《口语》正确,对头.

on her beam-ends〚海〛(船的甲板几乎成垂直状)倾斜地,几乎倾覆地.

on one's beam-ends 陷于进退两难之地,一筹莫展(extremely hard-up).

——*vi.* **1** 发光,照耀(shine). **2** 微笑:——*Mary beamed upon me.* 玛丽对我微笑.

——*vt.* **1** 发出(光). **2** 传送(无线电波、通信等):——*the programmes beamed to South Africa* 向南非广播的节目. **beam compass.** 长臂圆规:画大圆的制图工具(→图 COMPASS).

·**bean** [bi:n] [bin] *n.* **1** (1)豆:——*a soya bean* 大豆/ *snap beans* 荷兰豆. (2)豆科(Legumlnosae)植物. **2** 似豆的果实:——*coffee beans* 咖啡豆.

full of beans 《口语》(1)精神饱满,精力充沛(in high spirits). (2)愚不可及的,错误的.

give a person beans 《俗》使某人遭殃;严惩某人.

not a bean 《俗》一文不名(no money).

old bean 《英》老兄(亲密的称呼).


spill the beans 无意中泄露秘密.


——*vt.* 《美俗》打…的头(hit on the head).

béan-fèast(*n.*)《英》(雇主一年一度招待员工的)宴会. **béanstàlk**(*n.*)豆茎. **bean tree** 角豆树;澳大利亚产的豆科植物(*Castanospermum australe*)(Moreton Bay chestnut). **Queensland** [**Leichhardt**、**match-box**]**bean** 榼藤子:生长于澳大利亚昆士兰州雨林中的大型攀缘植物.

bea·no [bi:nou] [bino] *n.* (pl. **-nos**)《英俗》(一年一度招待员工的)餐会,宴会(bean-feast).

·**bear**[1] [bεə/bεər] [bεr] *n.* **1** 熊:食肉目熊科哺乳动物的通称:——*the brown bear* 棕熊/*the polarbear* 白熊,北极熊. ✲**2**(缝制的)玩具熊(teddy bear). **3** 粗鲁之人,鄙野之人. **4**〚股票交易〛卖空者,做空头者:预期股票会下跌而抛售者. **5** [the B-]〚天文〛大





(小)熊星座. ——*vi.*, *vt.* 〚股票交易〛(使)(股价)下跌,抛售,廉售. **béar·ish** *adj.* **1** 鄙野的,粗鲁的. **2** (股票市场、价格)跌价的,有下跌趋势的(tending to fall).

bear animalcule:→TARDIGRADE. **bé arbàiting**(*n.*)〚史〛犬熊相斗戏:纵狗与链条拴住的熊相斗的英国杂耍. **béar-gàrden**(*n.*)(1)表演纵狗斗熊的场所. (2)吵嚷混乱的场所. **bear leader**(带领富家子弟旅行的)家庭教师(travelling tutor to a rich young man). **bear market**〚股票交易〛熊市:有跌落倾向的股价行情. **béar-skìn**(*n.*)(1)熊毛皮(制品). (2)(英国禁卫军的)熊皮高帽(→图 INFANTRY).

Great [**Little**] **Bear**:→URSA.

[源于古英语 *bera*. 可以追溯至拉丁语的"棕色的". 此乃对极其恐怖的动物的叫法]

·**bear**[2] [bεə/bεər] [bεr] *v.* (**bore**; **borne**, 4 为 **born**).

——*vt.* **1**《诗·文语》搬运,带走(carry):——*The sound of bells was borne on the wind.* 钟声由风吹送而来.

2 支撑(重量),承受(support);负担(责任、费用等):——*The ice cannot bear your weight.* 冰承受不了你的重量.

3 [通常用于否定句、疑问句]忍耐,忍受(endure, tolerate):——*I cannot bear her.* 我忍受不了她.

4 生(孩子):——*She bore a child.* 她生孩子了/ *I was born in 1968.* 我生于1968年./ *He was borne by a French woman.* 他的妈妈是法国人. ▶ 作"出生"解释过去分词为 born,但作"生(育)"解时则用 borne.

5 长出(花、果实等),结(果实)(produce, yield):——*This tree bears no fruit.* 这棵树不会结果.

6 携带(武器等):——*bear arms*[*against*]从军(抗击…).

7 怀有(感情、怨恨等):——*I bear no grudge against you.* = *I bear you no grudge.* 我对你没有怨恨.

8 具有(关系、特征、性质等):——*bear no relation to the matter* 和那件事无关.

9 [以物为主语]经得起(检验等);容许:——*This cloth will bear washing.* 这布很耐洗.

——*vi.* **1** 支撑,承受:——*I wonder if the ice would bear.* 我担心冰能否承受得住. **2** 结果实:——*This tree bears well.* 这棵树果实累累. **3** (朝…)延伸(tend):——*The road bears to the west.* 这条路向西延伸. **4** 压,挤(apply weight).

bear away[*off*]夺得,赢得.

bear back 推回去.

bear down(1)压下;征服. (2)非常努力. (3)〚海〛船被吹到下风处.

bear down on 向…逼近;冲向;袭击.

bear hard on 使受…之苦.

bear on[*upon*](1)压在…之上,折磨. (2)对准. (3)与…有关系,影响.

bear oneself 举止,行为,表现.






bear[1]/熊

(左)捕捉鲑鱼的阿拉斯加赤熊. 赤熊的肩突起成峰状,比腰高,嗅觉及听觉敏锐,爪锐利,善爬树及游泳. 为陆地上最大的肉食动物.

(右)眼镜熊(spectacled bear),因其眼睛周围有白色环状的花纹,犹如戴着眼镜而得名. 产于南美洲,为熊类之中的小型品种,草食性动物.



Beardsley/比尔兹利
图为比尔兹利所作的《茶花女》(1894，伦敦塔特陈列馆藏)．受到伯恩-琼斯(Burne-Jones，1833～1898)的鼓励，1891 年始以"先拉斐尔派"的风格作画．比尔兹利创造出特有的纤细画面，他灵巧地运用黑白所表现的强烈对比，具有很高的创意；以线条表现的韵律，又带有装饰性的特质，颇得新艺术的精髓．为 19 世纪末唯美主义的代表．曾因为王尔德(Oscar Wilde，1856～1900)的剧本《莎乐美》英文版画插图而闻名一时．

bear out 证明，证实．
bear up (1)支撑．(2)不泄气(keep up one's courage)．
bear with 忍耐(be patient with)．
bring to bear on 将(炮火等)指向[对准]．

·**beard** [biəd/biərd] [bɪrd] *n.* **1** 胡须(▶通常不包含髭(moustache)和髯(whiskers))：—— *wear a beard* 蓄须．**2** (山羊等动物的)须．**3** (牡蛎的)鳃．**4** (大麦等的)芒．**5** 〖印刷〗斜面：指铅字的字面至字肩部外缘的部分(→图 TYPE)．—— *vt.* **1** 揪住…的胡须．**2** 大胆相向，公然反对(oppose openly，defy)．
beard the lion in his den (入虎穴擒虎子)奋勇抗敌．
béard·less *adj.* 无胡须的，年轻的(youthful)，不成熟的．

Beards·ley [bíədzli/bíərdz-] [ˋbɪrdzlɪ] **Aubrey Vincent**～比尔兹利(1872～1898)：英国插图画家，19 世纪末唯美主义的代表．1894 年为王尔德(Oscar Wilde)的剧本《莎乐美》(*Salome*)和《黄书》(*The yellow Book*)作插图，轰动一时．以黑白对比所构成的画面及线条表现的韵律，创造出特有的风格，在近代插图画中别树一格．✲

bear·er [béərə/-ər] [ˋbɛrɚ] *n.* **1** 挑夫，搬运人．**2** (信等的)传递者(bringer of letters or message)．**3** (支票的)持票人(presenter of a cheque，draft)．**4** 抬棺者(one who helps to carry a coffin)．**5** 〖工学〗支撑重物的金属板，横梁(plate or beam supporting a load)．**6** 结实[开花]的植物．**bearer bond** 不记名债券：不记载特定的债权人而以持有人为债权人的债券．**bearer security** 不记名证券．

bear·ing [béəriŋ] [ˋbɛrɪŋ] *n.* **1** 态度，举止，行为(behaviour)．**2** 〖纹〗(在盾形纹章上描绘的)图形，图案(heraldic charge or device)．**3** 忍耐(endurance)．**4** 关系，关联(relation，reference)；方面(aspect)；(对…的)影响(tendency to exert influence)〈*on*〉．**5** [通常 pl.]〖机〗轴承(part of a machine that bears its movement)．✲ **6** (与他物相对的)，方位，方向；(方向、位置的)测定，确定；[pl.]相对位置(relative position)．✲ **7** 结实(能力)，生育(能力)．
béaring-rèin (*n.*)(支撑马头不使下垂的)勒马缰绳．

·**beast** [biːst] [bist] *n.* **1** (一般的)动物(animal)；(和人、鸟、昆虫有所区别的)四脚兽(quadruped)：—— *beasts and birds* 鸟兽．**2** (马、驴等乘用或搬运用的)役畜．**3** 兽性的人，残忍的人(brutal，savage man)：—— *He's a beast.* 他是个畜牲．**4** 可恶的东西：—— *a beast of a man* 可恶的家伙．
[源于古代法语 *beste*←拉丁语 *bestia* 原来指"一般动物"的英语为 deer．后来被 beast 或 animal 所取代]

beast·ings [bíːstiŋz] [ˋbistɪŋz] *n.*：→BEESTINGS.

beast·ly [bíːstli] [ˋbistlɪ] *adj.* **1** 兽性的，野兽般的(like a beast)．**2** 不洁的，肮脏的，不适于人使用的(dirty，unfit for human use)．**3** 《口语》讨厌的，令人不快的，恶劣的(undesirable，unpleasant)．
béast·li·ness *n.*

·**beat** [biːt] [bit] *v.* (**beat**；**beaten**)，*n.* —— *vt.*
1 (连续地)敲打，击打(strike repeatedly)：—— *beat a drum* 敲鼓．
2 击败(overcome)：—— *beat a person at chess* [*in an election*]在下棋[选举]中击败某人．
3 胜过，超过(surpass)：—— *You beat me in English.* 你的英文比我强．
4 使为难(perplex)：—— *It beats me how he did it.* 他怎么做都使我为难．
5 (鸟)扑扇(翅膀)(move up and down)：—— *beat the wings* 扑扇翅膀．
6 打造(shape by blows)．
7 (亦作 **beat up**)搅拌(蛋、奶等)，使起泡：—— *beat* (*up*) *some eggs* 打几个蛋．
8 打得…转向(shift by blows)，打散(drive by blows)．
9 (为赶出猎物而)击打(草丛)：—— *beat the bush for hares* 击打灌木丛以惊出兔子．
—— *vi.* **1** (连续地)敲打，击打：—— *beat at* [*on*] *the door* 敲门．**2** (心脏)砰砰跳，跳动：—— *with a beating heart* 心脏砰砰跳地．**3** (雨、风、太阳等)强烈地拍打[照射]〈*upon*，*on*〉：—— *The rain beats against the window* [*on the roof*]．雨打在窗上[屋顶上]．**4** (大鼓)咚咚地响：—— *The drum was beating loudly.* 大鼓咚咚作响．**5** (鸟)扑扇翅膀．
beat about 搜巡，到处搜寻．
beat about [***around***] ***the bush*** 不直截了当地说，旁敲侧击．
beat down (1)(雨、光线等)倾泻而下．(2)(以讲价)压低(价格)，杀…的价．(3)打败，打倒．
beat…***into*** *a person* [*a person's* ***head***]灌输．
beat it 《俗》(急忙地)走开，离开(go away)．
beat off 击退，驱逐．
beat *one's* ***brains*** 绞尽脑汁，苦苦思索．
beat out (1)将(金属)锤薄．(2)《美》打败，战胜．(3)使精疲力竭．
beat the air 做吃力不讨好的事，白费力气．
beat time 打拍子．
beat up (1)《口语》痛打，毒打．(2)(击鼓)召集；征募．(3)→*vt.* 7．(4)突然袭击，奇袭．(5)〖海〗(船只)[逆风逆流]航行．
dead beat 《俗》精疲力竭(utterly exhausted)．
—— *n.* **1** 打击；(时钟的)滴答声；(鼓的)有节奏的敲击声．**2** (心脏的)跳动．**3** (以指挥棒表示的)拍子．**4** (哨兵、警察的)巡逻地区[路线]．**5** 《新西兰》(牧羊人的)巡区，负责区域．**6** 《美》游手好闲的人(idle worthless fellow)；《口语》＝beatnik.

beat·en [bíːtən] [ˋbitn̩] *v.* beat 的过去分词. ——*adj.* 1 被打的. 2 被锤薄的. 3 被打败的.
beaten gold 金箔.
beaten track [**way**] (1) 踩硬的路, 踏平的路(well-trodden way). (2)常轨, 一般的方法.

beat·er [bíːtə/-ər] [ˋbitɚ] *n.* 1 敲打者. 2〖狩〗被雇用来惊起猎物的人(man employed to rouse game). 3 (金箔等的)打造者(man who beats gold, etc.). 4 (打…的)器具(implement with beats)——*a carpet-beater* 地毯掸子/ *an egg-beater* 打蛋器.

beat gen·er·a·tion 垮掉的一代: 美国在第二次世界大战(1939～1945)后出现的一批年轻人, 对社会现实不满, 蔑视传统观念, 在服饰、行为、习惯方面摒弃常规, 追求个性的自我表现.
[由美国小说家凯鲁亚克(J. Kerouac)的作品《在路上》(On the Road, 1957)中的用语而变成流行语. 凯鲁亚克本身将 *beat* 和 *beatitude*(至福)结合使用]

be·a·tif·ic [biːətífik] [ˏbiəˋtɪfɪk] *adj.* 1 给予祝福的, 祝福的(making blessed). 2《口语》洋溢幸福的, 快乐的(blissful).

be·at·i·fy [biǽtifài] [bɪˋætəˏfaɪ] *vt.* 1 赐福, 使幸福(make supremely happy or blessed). 2〖罗马天主教〗为…行宜福礼: 教宗宣布死者加入福者(the Blessed)之列. **be·àt·i·fi·cá·tion** *n.*

be·at·i·tude [biǽtitjùːd/-tjùːd] [bɪˋætəˏtjud, -tud] *n.* 1 至上的幸福, 至福(supreme blessedness). 2 [pl.](《圣经》登山训众论福中所提的)八福: 耶稣(Jesus Christ)在山上的垂训所说的幸福(〖圣〗《马太福音书》5: 3-11). 3 [B-]法座: 东正教最高级主教的称号.

Bea·tle·ma·nia [bìːtəlméiniə] [ˋbitl̩ˏmenɪə] *n.* 披头士狂

beat·nik [bíːtnik] [ˋbitnɪk] *n.* 夸掉的一代的一员(member of the beat generation).

Bea·ton [bíːtən] [ˋbitən] **Sir Cecil**～ 比顿(1904～?): 英国摄影家、舞台设计家.

Be·a·trice [bíːətris] [ˋbiətrɪs] 贝雅特里齐: 但丁(Dante)所钟爱的女子, 在但丁文学中占有极重要的地位. 诗集《新生》(*Vita Nuova*)中, 描写经过几次邂逅之后, 把她当成理想情侣的过程,《神曲》(*Divina Commedia*)中把她描写成天国的指引者.

Beat·tie [bíːti] [ˋbitɪ] **James**～ 贝蒂(1753～1803): 苏格兰诗人和评论家.

Beat·ty [bíːti] [ˋbitɪ] **David**～, **1st Earl of the North Sea and of Brooksby** 比提(1871～1936): 英国海军将领. 1916 年哥德兰岛(Gotland Island)海战中英国舰队司令官.

beau [bou] [bo] *n.* (pl. **beaux**, **beaus** [bouz] [boz]) 1 花花公子, 纨袴子弟(fop). 2《美》男朋友, 情郎(boy-friend, lover). 3 护花使者(lady's-man, woman's male escort). **Beau Brummell**: → BRUMMELL. **Beau Nash**: → NASH.

Beau·fort scale [bóufət] [ˋbofɚt] 蒲福风级: 测量风力和风速的单位, 一般分为 0～12 级.
[英国海军上将蒲福(Sir F. *Beaufort*, 1774～1857)所发明]

风力		相当风速的范围	
风级	风的名称	每时里	m/s
0	平静(calm)	不足 1	0-0.2
1	软风(light air)	1-3	0.3-1.5
2	轻风(light breeze)	4-6	1.6-3.3
3	微风(gentle breeze)	7-10	3.4-5.4
4	和风(moderate breeze)	11-16	5.5-7.9
5	清风(fresh breeze)	17-21	8.0-10.7
6	强风(strong breeze)	22-27	10.8-13.8
7	疾风(near gale)	28-33	13.9-17.1
8	大风(gale)	34-40	17.2-20.7
9	烈风(strong gale)	41-47	20.8-24.4
10	狂风(storm)	48-55	24.5-28.4
11	暴风(violent storm)	56-63	28.5-32.6
12	飓风(hurricane)	64 以上	32.7 以上

beau geste [bòu ʒést] [ˏboˋʒɛst] 优雅的姿态(display of magnanimity).
[法语"美丽的姿势"之意]

beau·i·de·al [bòu aidíːəl] [ˏbo aɪˋdiəl] *n.* 1 最高理想, 十全十美的典型(one's highest type of excellence). 2 尽善尽美、十全十美(one's highest type of beauty).
[法语, "理想的美"之意, 英语中常被误解为"美的理想"]

Beau·jo·lais [bóuʒəlèi] [ˋboʒəˏle] *n.* 博若莱葡萄酒: 产于法国罗讷省博若莱地区的红或白葡萄酒.

Beau·mar·chais [bòumaːʃéi/-mar-] [ˏbomarˋʃe] **Pierre Auguste Caron de**～ 博马舍(1732～1799): 法国剧作家, 著有喜剧《塞维勒的理发师》(*Le Barbier de Séille*, 1775)、《费加罗的婚礼》(*Le Mariage de Figaro*, 1784).

beau monde [bòu mɔ̀ːnd] [ˏboˋmand] *n.* 社交界, 上流社会(fashionable society).

Beau·mont [bóumənt] [ˋbomɑnt] **Francis**～ 博蒙特(1584～1616): 英国剧作家. 1606～1616 年和佛莱彻(John FLETCHER)携手合作.

Beaune [boun] [bon] 博恩红葡萄酒: 产于法国科多尔省(Côte-d'Or)博恩附近的红葡萄酒.

Beau·re·gard [bóurigàːd] [ˋborəˏgɑrd] **Pierre Gustave Toutant de**～博勒加德(1818～1893): 美国南北战争时南方联盟的将领.

beaut [bjuːt] [bjut]《澳俗・纽西兰俗・美俗》*adj.* 漂亮的, 美丽的(beautiful). ——*n.* 美好的事物, 漂亮之物. ——*int.* 好! 好! (表示赞成、认可的声音). [美语. *beautiful*, *beauty* 的缩写]

beau·te·ous [bjúːtiəs] [ˋbjutɪəs] *adj.*《诗》美丽的, 漂亮的(endowed with beauty).

beau·ti·cian [bjuːtíʃən] [bjuˋtɪʃən] *n.* 美容院老板(one who runs a beauty parlour); 美容师(beauty specialist).

·**beau·ti·ful** [bjúːtifəl] [ˋbjutəfəl] *adj.* 1 美丽的, 美的(having beauty): ——*a beautiful flower* [*voice*] 美丽的花[美妙动听的噪音]. ▶ beautiful 指色、形态的完整, 精神的美等, 通常用于女性. handsome 可以说是一种端正、匀称的美, 主要用于男性. lovely 是一种感觉温暖可爱的美, pretty 则是指外表很可爱的美. 2 出色的, 漂亮的, 优秀的; 令人愉悦的: ——*a beautiful dancer* 跳舞能手/ *beautiful weather* 晴朗宜人的天气/ *beautiful patience* 令人钦佩的耐心, 惊人的耐心. ——*n.* [加冠词 the] 1 美(beauty in abstract). 2 [集合名词]美人, 佳人.

·**beau·ti·ful·ly** [bjúːtifəli] [ˋbjutəfəlɪ] *adv.* 1 美丽地, 漂亮地. 2《口语》出色地, 巧妙地, 美好地(excellently): ——*It is beautifully warm.* 天气暖和极了! / *That will do beautifully.* 那样就很好[可以]了.

beau·ti·fy [bjúːtifài] [ˋbjutəˏfaɪ] *vt.* 美化, 使美丽(make beautiful).

beau·ty [bjúːti] [ˋbjutɪ] *n.* 1 (感觉上、精神上的)美, 美貌: ——*Beauty is only skin deep.*《谚》美貌只不过一张皮, 不可以貌取人. / *Beauty is truth, truth (is) beauty.* 美即是真, 真即是美. 2 优点, 妙处: ——*That's the beauty of it.* 妙处就在这里. 3 美人, 美丽之物: ——*a real beauty* 一个真正的美人/ *The new building is a beauty.* 这栋新建筑物真美. 4 精彩的实例, 绝妙之物: ——*Here is a beauty.* 这里有一个精彩的实例. **beauty parlour** 美容院.
beauty sleep 午夜前的睡眠(一般认为最有益于美容和健康).
beauty spot (1)面贴, 美人斑. (2)黑痣. (3)风景点, 名胜, 美景.
beauty treatment 美容, 化妆; 矫正术, 柔软体操: 用以矫正姿势、体型, 使身体各部均衡发展, 而臻健美.
[源于古法语 *bealté*, *beauté* ←拉丁语 *bellus*(人)可爱的, 美丽的, (事物)吸引人的]



Beau·vais [bouvéi] [boˋve] 博韦: 法国北部城市, 位于特兰河与阿布隆河的会流处, 17 世纪时因阿拉斯织毯而闻名, 今有精密机械、化学等工业.

Beau·voir [bòuvwáː] [boˋvwɑr] **Simone de**～ 波伏瓦(1908～1986): 法国女小说家、思想家. 就读索邦(Sorbonne)大学, 1929 年取得哲学教授的资格. 曾任教高中, 后以小说《受欢迎的女人》(*L'invitée*)而成名, 从此开始其写作生涯. 与萨特(Jean Paul Sartre)交往, 研究存在主义理论, 对思辨性倾向、个人体验作周密的思考. 以具有透明感的文体, 探讨社会、女性权利问题.

bea·ver [bíːvə/-vər] [ˋbivɚ] *n.* (pl. **beaver**, **-vers**) 1 海狸: 哺乳纲啮齿目海狸属(*Castor*)动物. 尾扁平, 四肢各具 5 趾, 后肢的趾间有蹼, 毛短柔软, 色淡褐, 门牙坚硬可以咬断树木. 喜群居, 巧于造巢. 雄海狸分泌香液, 干燥后药用为兴奋剂. ✽ 2 海狸毛皮. 3 海狸皮帽; 以海狸毛皮做成的帽子.
eager beaver《口语》热心的人(zealous person).

Bea·ver·brook [bíːvəbrùk/-vər-] [ˋbivɚˏbrʊk] **William Maxwell Aitken**～, **1st Baron**～ 比弗布鲁克(1879～1964): 英国报业巨头、保守党政治家.

be·bop [bíːbɔp] [ˋbibɑp] *n.*〖音乐〗即兴爵士乐; 爵士音乐的一种.

be·calm [bikáːm] [bɪˋkɑm] *vt.* 1 使安静, 使镇静(make calm). 2 [通常用被动语态](因无风而)使(船)停泊(deprive of the wind).

:**be·cause** [bikɔ́z/-kɔ́ːz, -kʌ́z] [bɪˋkɔz] *conj.* 1 因为, 由于(for the reason that): ——*She stayed at home because she had a headache.* 她因头痛呆在家里. / *He got angry, because we laughed.* 他因为我们笑他而生气. 2 [用于否定的主句之后]不因…而…: ——*You must not tell her a lie because she is a child.* 你不可以因为她是个小孩而对她说谎. ——*adv.* 由于, 因为(by reason)〈*of*〉: ——*The train was delayed two hours because of the accident.* 火车因意外事故而误点了 2 小时.

Bé·cha·mel sauce [béʃəmèl] [ˋbeʃəˏmɛl] 贝夏梅尔调味汁: 用油、面粉、乳酪等制成的浓浓的白色调味汁. [相传为路易十四的御厨贝夏梅尔(Marquis de *Béchamel*)所发明, 故名]

bêche-de-mer [bèiʃdəméə] [ˏbeʃdəˋmɛr] *n.* (pl. **bêche-de-mer**, **bêches-**) = TREPANG.


Bech·u·a·na [bèkjuáːnə, bètʃ-] [ˏbɛkjuˋɑnə, ˏbɛtʃ-] *n.* (pl. **-nas**, **Bechuana**) = TSWANA.


Bech·u·a·na·land [bètʃuáːnəlænd] [ˏbɛtʃuˋɑnəˏlænd] 贝专纳: 原为非洲南部的一英国殖民地, 于 1966 年独立, 改国名为博茨瓦纳(Botswana).

beck¹ [bek] [bɛk] *n.*《北英格兰》小河, 溪流, 山涧(brook, mountain stream).

beck² [bek] [bɛk] *n.*《文语》点头或招手以示意(significant gesture, nod).
at the beck and call of 完全受…支配(entirely dominated by), 唯…命是从(completely at the service of). ——*vt.*《诗》向…打招呼, 向…示意. ——*vi.*《诗》(向…)示意〈*to*〉.

beaver/海狸
巧于造巢, 将咬断的树木堆好, 用黏土或沙砾固定, 在巢穴中哺育幼海狸, 冬天就靠秋天所贮存的树芽或小嫩枝过冬.





bed/床

英国米德尔塞克斯(Middlesex)郡奥斯特利宅邸(Osterly Park)中附华盖的床,1776 年由苏格兰建筑家亚当(Robet Adam,1728～1792)设计. 下图为伊丽莎白时代及 17 世纪后期的床.

beck·et[1] [békit][bɛkɪt]*n.*〖海〗索环:附于绳索一端有环的简单装置. 用以阻拦或固定绳索、滑轮、圆材、纵帆的下端等(→图 SPLICE).

Beck·et[2] [békit][ˋbɛkɪt]**St. Thomas à**～贝克特(1117～1170):英国神职人员. 1155 年担任亨利二世(Henry Ⅱ)的枢密大臣,1162 年成为坎特伯雷(Canterbury)大主教. 因反对亨利二世的课税政策,以教会政策来对抗,结果被亨利二世派人暗杀于坎特伯雷大教堂. 1173 年被追谥为圣徒. 遗物安放地为巡礼参拜地之一,1538 年被破坏.

Beck·ett [békit][ˋbɛkɪt]**Samuel**～贝克特(1906～1989):爱尔兰小说家、剧作家. 大多数作品以法语写成. 以荒诞剧《等待戈多》(*En attendant Godot*,1952)(英译 *Waiting for Godot*,1954)打开现代戏剧的新面目. 1969 年获诺贝尔文学奖.

Beck·ford [békfəd/-fərd][ˋbɛkfərd]**William**～贝克福德(1759～1844):英国作家. 以怪异闻名,著有以阿拉伯为背景的法文怪诞小说《瓦提克》(*Vathek*,1787).

beck·on [békən][ˋbɛkən]*vt.* (用身体动作)召唤,引…注意(summon,call the attention of). ——*vi.* 示意(make a mute signal)〈*to*〉.

be·cloud [bikláud][bɪˋklaud]*vt.* **1** 用云遮蔽(cover with clouds). **2** 蒙蔽,使意义不明(obscure).

:**be·come** [bikʌ́m][bɪˋkʌm] *v.* (**became**; **become**)——*vi.* 变成,成为:——*become a singer* 成为歌手/*The weather became warmer.* 天气变得暖和多了. ——*vt.* 适于,适宜,同…相称(suit look well on):——*The tie does not become you.* 那条领带不适合你. ***become of*** 使遭遇(happen to):——*What has become of him?* 他后来怎样?

be·com·ing [bikʌ́miŋ][bɪˋkʌmɪŋ]*adj.* **1** (行为等)适当的,合适的(suitable):——*a becoming modesty* 适度的谦恭. **2** (服装、发型等)合宜的,相称的(giving pleasing appearance):——*a becoming hat.* 合适的帽子.

be·cóm·ing·ly *adv.*

Bec·que·rel [bèkərél][ˏbɛkˋrɛl]**Antoine Henri**～贝克勒尔(1852～1908):法国物理学家. 发现贝克勒尔射线,1903 年获诺贝尔物理学奖.

Becquerel rays 贝克勒尔射线:放射性物质发出的放射线.

·**bed** [bed][bɛd]*n.* **1** 床,(含寝具的)床铺;家畜窝里铺的干草;(动物的)憩息处(animal's resting place):——*a single* [*double*]*bed* 单[双]人床/*make a bed for a horse* 为马铺干草. ✽**2**(植物的)苗床,花坛,苗圃:——*a flower bed* 花坛. **3** (河流、海的)床,水底:——*a river bed* 河床. **4** 地层,层:——*a coal bed* 煤层. **5**(铁路、公路等的)路基,路床(foundation of road of railway).

bed and board 膳宿(lodging and food).

bed of roses 安逸的生活.

get out of bed on the wrong side 自起床就情绪不佳.

go to bed 就寝,睡觉.

go to bed with 和…性交.

keep *one's* ***bed*** 因病卧床.

lie in the bed *one* ***has made*** 自作自受.

make the bed(起床后)整理床铺.

put to bed 使(小孩)睡觉、哄(小孩)睡觉.

take to *one's* ***bed*** 开始卧病.

——*vi.* **1** 睡觉,就寝:——*Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.*《谚》早睡早起使人健康、富裕、聪明. **2**〖工学〗(机械等)安置,坐落(fit accurately). **3** 形成地层.

——*vt.* **1** 使睡,使就寝. **2** 为(马等)铺干草. **3** 把…种植于花坛. **4** 把…安置在某种基础上,埋入,嵌入:——*A bullet is bedded in the wall.* 子弹嵌入墙壁中.

bédbùg: → BUG. **bédchàmber** (*n.*)《古》寝室,卧室(bedroom). **bédclòthes**(*n.*)(床单、毛毯等)寝具. **béd-**










bee/蜜蜂

蜜蜂是社会性昆虫，它们一同生活、工作而形成蜂群，种类包括蜂王、雄蜂以及工蜂. 蜂王是蜂群共同生活的中心，产卵是蜂王惟一的职责. 雄蜂由没有受精的卵发育而成，不担任工作，只须和蜂王交配，而后死亡. 工蜂以长舌采集花蜜，用后肢的花粉篮携带花粉，并负起照顾幼蜂和营巢的责任.



fèllow (*n.*)(1)同床人(sharer of a bed). (2)同事，伙伴(associate). **bédgòer**(*n.*)〖史〗(为保护君主免于被暗杀的)陪伴至卧室的护卫. **bédlìnen**(*n.*)(床上用的)床单枕套(sheets and pillowcases). **bédpàn**(*n.*)(病人用的)床上便器. **béd-plàte** (*n.*)座板：安置机器用的板(→图 LATHE). **bédpòst**(*n.*)床柱. **béd-rìdden**(*adj.*)卧床不起的，缠绵病榻的. **béd-ròck**(*n.*)(1)〖地质〗岩床：最下层的岩石. (2)(事物的)基础. (3)最低水平，最低点. **bédròll**(*n.*)《美·新西兰》铺盖卷. **bédsìde**(*n.*)(尤指病人的)床边. **béd-sítter**(*n.*)《俗》= bed-sitting-toom. **bed-sítting-ròom**(*n.*)《英口语》(出租房子等的)卧室兼起居室. **bédsòre**(*n.*)(病人的)褥疮：即组织受到长期压迫，缺乏养分，引起溃疡的现象. 多发生在骨凸出部位的皮肤，长期卧床的病人须注意变换睡姿. **béds-prèad**(*n.*)床罩. **bédstèad**(*n.*)床架. **béd-stràw**(*n.*)茜草科猪殃殃属(*Galium*)植物的通称. 茎细长，花小，色白. **bédtìme**(*n.*)就寝时间.

B. Ed. 《略》Bachelor of Education 教育学士.

be·dab·ble [bidǽbl][bɪˋdæbl̩] *vt.* 溅脏，泼湿(stain, splash).

be·daub [bidɔ́:b][bɪˋdɔb] *vt.* 涂满(油漆、泥巴等)，弄脏(smear or daub).

bed·ding [bédiŋ][ˋbɛdɪŋ] *n.* **1** 寝具，铺盖(mattress and bedclothes)，(供马等歇息的)垫草(litter to sleep on). **2**〖地质〗层理：因水、空气等的作用，使堆积物重叠或使岩石内部成层状的排列.

Bede [bi:d][bid] **St.** ～比德(673? ～735)：英国历史学家、学者，曾为英国贾罗(Jarrow)修道院的修士. 9 世纪以后被称为"尊者比德"(the Venerable Bede)，遗有《英格兰教会史》等拉丁语著作.

be·deck [bidék][bɪˋdɛk] *vt.* 装饰(adorn).

bed·e·guar [bédigɑ̀:/-gɑ̀r][ˋbɛdɪ,gɑr] *n.* 针瘿瘿：瘿蜂科蔷薇瘿蜂(*Cynips rosae*)产卵于野蔷薇上造成的一种虫瘿.
[源于波斯语(*bād-āwar*(以风搬运)]

be·del(l) [bi:dəl][bidl̩] *n.* 《英》→BEADLE

be·dev·il [bidévil][bɪˋdɛvl̩] *vt.* (《英》-ll-)**1**(如恶魔般)纠缠，折磨(torment diabolically)，使痛苦. **2** 使着魔，迷住(bewitch). **3** 使混乱(confound).
be·dév·il·ment *n.* **1** 恶魔缠身(possession by a devil). **2** 狂乱，混乱(maddening trouble, confusion).

be·dew [bidjú:/-djú:][bɪˋdju] *vt.* (眼泪等)沾湿，濡湿，用露水沾湿(cover with dew).

bed·fel·low [bédfèlou][ˋbɛd,fɛlo] **1** 同床的人. **2** 伙伴，同事，同伴：——*an awkward bedfellow* 难以相处的人.

Bed·ford·shire [bédfədʃiə/-fərdʃiər][ˋbɛdfəd,ʃɪr, -ʃə] 贝德福郡：英国英格兰中部一郡.

be·dim [bidím][bɪˋdɪm] *vt.* (-**mm**-)遮蔽，(眼、心)使昏暗，使朦胧(make dim, obscure).

be·di·zen [bidáizən, -dí-][bɪˋdɪzn̩] *vt.* 华丽而俗气地装饰(deck out gaudily).

Bed·lam[1] [bédləm][ˋbɛdləm]〖史〗贝德勒姆：伦敦东南部"贝德勒姆圣玛丽"(St. Mary of Bethlehem)医院的俗称. 1247 年毕晓普斯加特(Bishopsgate)将其改建为修道院，后变成精神病院，由莫尔菲尔兹(Moorfields)迁至兰贝斯(Lambeth)，最后迁至贝克纳姆(Beckenham).

bed·lam[2] [bédləm][ˋbɛdləm] *n.* **1** 精神病院，疯人院(madhouse). **2** 喧扰混乱的景象(scene of uproar)；骚乱. **béd·lam·ìte** *n.* 《古》精神病患者，疯子(lunatic).

Bed·ling·ton [bédliŋtən][ˋbɛdlɪŋtən] *n.* (亦作 **Bedlington terrier**)贝德林顿㹴狗：类似小羊的㹴狗，有灰色的卷毛，头小腿长. 产于英国.
[英国诺森伯兰(Northumberland)郡的城市名称]

Bed·(o)u·in, bed- [béduin][ˋbɛduɪn] (*n.*)(pl. **Bed(o)uin, bed-**) **1** 贝都因人：在亚洲和非洲沙漠中过游牧生活的阿拉伯人. 多信仰伊斯兰教，说阿拉伯语，以所饲养牲畜的肉及乳品为生，逐水草而居. 11 世纪末侵入北非，成为今日贝都因人的祖先. 现已有一小部分人开始定居. **2** [b-]游牧人，流浪汉.
[源于阿拉伯语 *baadawiyyun*(居住于沙漠的人们)]

be·drag·gle [bidrǽgl][bɪˋdrægl̩] *vt.* 把(衣服等)在水拖过，使湿透.

·**bed·room** [bédrùːm,-rùm][ˋbɛd,rum]*n.* 寝室,卧室(room for sleeping in).

Beds. 《略》Bedfordshire(英国的)贝德福德郡.

·**bee** [biː][bi]*n.* **1** 蜜蜂:膜翅类昆虫,比家蝇略大,色褐黑,翅膀比腹部短,呈透明状,由一只蜂王(queen)、一些雄蜂(drones)以及许多工蜂(workers)共营一个蜂巢,过着群体生活.——*keep bees* 养蜂. ✽ **2** 蜂:膜翅类蜜蜂科昆虫的通称. **3**《美》(为互助、娱乐的)聚会,集会;(亦作 **spelling-bee**)拼单词比赛.

have a bee in** one's **bonnet (1)着迷于某件事,苦思某件事. (2)脑筋怪异,不正常.

bée-brèad(*n.*)花粉蜜:由工蜂采花粉和蜜混制而成,储藏于蜂巢内作为幼虫的食物.

béehìve(*n.*)(1)蜂巢(HIVE). (2)蜂巢形物.

béekèeper(*n.*)养蜂人. **béelìne**(*n.*)(蜜蜂回巢所飞的)直线;(两点间的)最短距离,最短路线:——*in a beeline* 成直线.

béewàx(*n.*)蜜蜡:将蜜蜂的巢压榨熬化所得到的油状物.熔点为63℃,比重0.95,粗制时黄色,精制后呈白色.可用作化妆品的原料.——(*vt.*)用蜜蜡擦[涂](→WAX[1])

béeswìng(*n.*)酒膜:陈年葡萄酒表面的薄膜.

beech [biːtʃ][bitʃ]*n.* **1** 山毛榉:产于北半球温带地区的山毛榉属(*Fagus*)乔木的通称,树皮光滑,叶呈椭圆形,带刺的壳斗包着2粒呈三棱形的坚果. ✽ **2** 山毛榉木材. **3**《澳》类似山毛榉的各种树木的通称.

béech·en *adj.* 山毛榉的.山毛榉木材的. **béechmàrt-en**(*n.*)榉貂 *Martes foina*(*stone marten*):产于欧亚大陆的一种鼬鼠科小兽,胸部及头部有白色斑点.

béech-màst(*n.*)山毛榉果实.



beech/山毛榉
产于欧洲中部、南部;其果实可榨油,或用作猪饲料.

Bee·cham [bíːtʃəm][ˋbitʃəm]**Sir Thomas～**, **2nd Baronet** 比彻姆(1879～1961):英国指挥家、作曲家、歌剧团经理.

·**beef** [biːf][bif]*n.* (pl. **beefs**,(用于2) **beeves**) **1** 牛肉:——*corned beef* 腌牛肉. **2**[通常 pl.]食用牛,肉牛. **3** 肌肉,气力;体重:——*put* [*take*] *on beef* 体重增加. **4**《俗》不平,不满;不平[不满]的原因.——*vi.*《俗》抱怨(complain).

béef·y *adj.* 粗壮的,结实的(solid);笨拙的.

béefèater(*n.*)《英口语》(1)英国皇家禁卫军仪仗卫士(Yeoman of the Guard). (2)伦敦塔的守卫(warder of the Tower of London).

béefstèak(*n.*)牛排(→图 MEAT).

beef tea 牛肉浓汤:用牛肉炖煮成的病人补品.

béefwòod(*n.*)木麻黄:产于澳大利亚的木麻黄属(*Casuarina*)常绿乔木的通称,木材呈红色.


[源于古法语 *beef*←拉丁语 *bos*(公牛)]


Be·el·ze·bub [biélzibʌ̀b][bɪˋɛlzɪ,bʌb] **1** 别西卜:《旧约圣经·列王记》下第一章第二节中所载,称为"埃克恩之神"(God of Ekron)的迦南人之神、魔王. **2** 别西卜阿:《新约圣经·马太福音书》第十二章、第二十四节中所载,称为"恶灵之首"的魔王. **3** [作者通名词用]恶魔,撒旦(the Devil). [源于希伯来语 *ba'al-zᵉbūb*(荣光之王)]

:**been** [biːn,bin][bɪn]*v.* be 的过去分词.

·**beer** [biə/biər][bɪr]*n.* **1** 啤酒:在已发酵的麦芽中加入忽布子而制成的酒精饮料. ✽ **2** 发酵性饮料:加入姜汁的清凉饮料,不含酒精. **3** 一杯[一瓶]啤酒. **béer-èngine**(*n.*)啤酒泵:将啤酒从地下室的木桶吸至酒馆龙头的泵. **small beer** (1)《文语》(酒精成分少的)淡啤酒. (2)微不足道的东西[人](trifling matter of person).

beer/啤酒
啤酒的制造过程.先将大麦置于浸麦槽,再取出放在发芽室中发芽,然后发酵、干燥,再将麦芽磨碎,加上谷物、淀粉等添加原料置于糖化槽中,利用温水混合使糖化成麦汁,除去麦汁中的麦粕后,加上忽布子,冷却、发酵,酿成后过滤即是成品.





Beethoven/贝多芬
位于波恩的贝多芬雕像.其父为波恩选帝侯的宫廷合唱队男高音歌手,因此贝多芬自小即受严格的音乐训练.1792 年定居维也纳,师从海顿及萨列里(Salieri)等名家.1800 年作《第一交响曲》时开始患有耳疾.其代表作有《第三交响曲(英雄交响曲)》(1804)、《第五交响曲(命运交响曲)》(1808)、《第六交响曲《田园交响曲》(1808)、《钢琴协奏曲第 5 号(皇帝协奏曲)》(1809)、《庄严弥撒曲》(1823)、《第九交响曲》(1924)等.

Beer·bohm [bíəboum/bíər-][ˋbɪrbom] **Sir Max** ～比尔博姆(1872～1956):英国作家、漫画家.

beer·y [bíəri][ˋbɪrɪ]*adj.* **1** 啤酒的,啤酒般的(of or like beer). **2** 喝啤酒喝醉的(betraying the influence of beer).

beest·ings, beast-[bíːstiŋz][ˋbistɪŋz]*n.* [作复数用](母牛产后的)初乳(first milk).

beet [biːt][bit]*n.* 甜菜;藜科黎属(*Beta*)植物的通称,一年生或两年生草本植物,基生叶矩圆形,茎生叶菱形或卵形.根肥厚,呈纺锤形,可食用.有糖用甜菜(sugar-beet)、菜用甜菜(garden beet)、莙荙菜(chard)、饲用甜菜(mangel-wurzel)等.

Bee·tho·ven [béitouvən][ˋbetovən] **Ludwig van** ～贝多芬(1770～1827):德国作曲家,维也纳古典派的代表,亦是浪漫派的先驱,将交响曲、钢琴奏鸣曲、弦乐四重奏带到古典音乐最高境界,并赋予高度的伦理性和人性,有九大交响曲、歌剧、钢琴奏鸣曲、弦乐四重奏曲、室内乐等作品传世.✽

bee·tle[1] [bíːtl][ˋbitl]*n.* **1** 大木槌,(砸地基用的)夯. **2** 捶布机. —*vt.* **1**(以大木槌、杵等)捶打. **2**(用捶布机)捶(布).

bee·tle[2] [bíːtl][ˋbitl]*vi.* **1** 甲虫;鞘翅目昆虫的通称.✽ **2**(俗指)与甲虫类似的昆虫. **3** "拼甲虫":一种掷骰子游戏.
bláck-bèetle(*n.*)蟑螂(cockroach).

bee·tle[3] [bíːtl][ˋbitl]*vi.* **1**(眉毛、悬崖)突出,凸出(overhang). **2**《俗》离开(depart)〈*off*〉. —*adj.* (眉毛等)突出的(projecting);毛发浓密的,毛茸茸的(shaggy);皱眉的,愁眉不展的(scowling). **beetle brows** 浓眉. **béetle-bròwed**(*adj.*)(1)眉毛粗浓而突出的.(2)皱眉的.

Bee·ton [bíːtən][ˋbitn̩] **Mrs. Isabella Mary**～比顿(1836～1865):英国烹饪、家政研究专家.著作在 1859～1861 年间首次连载出版发行.

beet·root [bíːtrùːt][ˋbit,rut]*n.*《英》(做沙拉用的)甜菜根(root of the beet).


B. E. F. 《略》Britis Expeditionary Force《英》英国远征军.

be·fit [bifít][bɪˋfɪt]*vt.* (-tt-)适合于,与…相称(suit, become).

be·fog [bifɔ́g/-fɔ́ːg,-fág][bɪˋfɑg]*vt.* (-gg-) **1** 用雾笼罩(envelop in fog). **2** 使困惑,使迷惑(confuse). **3** 使(问题)模棱两可[模糊](obscure).

be·fool [bifúːl][bɪˋful]*vt.* **1** 愚弄,嘲弄(make a fool of). **2** 欺蒙,欺骗(dupe):—*be fooled by bureaucrats* 为官僚所欺蒙.

:**be·fore** [bifɔ́ː/-fɔ́r][bɪˋfɔr]*adv.* **1**[位置]在前,在前面,向前(ahead, in front):—*I looked before and after.* 我前后看看. **2**[时间]以前,在此之前(at an earlier time):—*the day before* 前一天/*He has never seen a giant panda before.* 他以前从未看见过大熊猫. —*prep.* **1**[位置]在…前面(in front of),在…面前(in the presence of):—*He walked before me.* 他走在我前面. ▶[在建筑物等的前面]用 in front of. **2**[时间]在…以前,较…早,比…更前(earlier than):—*She arrived there before him.* 她比他先到达那儿. **3**[顺序、优劣、选择等]较…为先,比…重要:—*put health before wealth.* 把健康看得比财富重要.
before Christ 公元前(略 B. C.).
before long 不久(soon).
—*conj.* **1** 在…之前(before the time when):—*You should learn French before you go to Paris.* 去巴黎之前,你应该先学法文./*It will be a week before she gets well.* 她大概要一个礼拜才康复. **2**[与 would 连用](宁可…而)不愿…(rather than):—*I would die before I lie.* 我宁死也不愿说谎.




begonia/秋海棠
原产地为美洲大陆的热带地区,如今被大量栽培为园艺植物.通常用种子育种,但用插叶、分株等简易方法也可繁殖.

be·fore·hand [bifɔ́ːhænd/-fɔ́r-][bɪˋfɔr,hænd] *adv.* 事先,预先(in anticipation);准备齐全地,备妥地(in readiness). ***be beforehand with*** 预先准备好(anticipate, forestall).

be·foul [bifául][bɪˋfaul]*vt.* **1** 弄脏(make foul). **2** 玷污.

be·friend [bifrénd][bɪˋfrɛnd]*vt.* 对…尽朋友之道,帮助,照顾(act as a friend to, help).

·**beg** [beg][bɛg]*v.* (-gg-) —*vt.* **1** 乞讨(钱、食物等),乞求(ask for):—*beg one's bread* 乞食,讨饭/*beg money of* [*from*] *him* 向他乞讨金钱. **2** 请求,恳求,哀求(恩惠、宽恕等)(ask earnestly)〈*of*, *to* do, *that*+从句〉:—*beg one's life* 请求饶命/*I beg a favor of you.* 我有事拜托你./*I begged her to stay longer.* = *I begged that she* (*should*) *stay longer.* 我求她多留一会儿./*I beg your pardon.* (1)请再说一遍.(2)对不起,请原谅.
—*vi.* **1** 乞食,乞讨〈*for*〉:—*beg for money* [*food*]讨钱[饭]/*beg from the neighbors* 向邻人请求. **2** 恳求(*for*, *of*):—*beg for mercy* [*help*]恳求怜悯[帮助]/*I beg of you not to do such a thing.* 我求你别做这种事. **3**(狗)作乞求状.
beg off (1)借故推辞,谢绝.(2)请求免除(义务、约束等).
beg the question 以假定为论据进行辩论;回避问题的实质.
go begging (1)沿街乞讨.(2)无买主,无人接受.





beetle[2] / 甲虫

甲虫是昆虫中数量最多的一类，现已知多达 30 万种以上，其中步行虫以捕食其他昆虫为生，金龟子等则以吃腐物为主，而科罗拉多金花虫则吃新鲜植物. 虽然大部分甲虫生活在陆地上，但也有一些如龙虱等生活于水中. 甲虫类中，如墨西哥棉甲虫是专门为害农作物的害虫，亦有捕食蟑螂等害虫的甲虫，如瓢虫. 左图为亚马孙河流域的三角金龟子(*Strategus aloeus*).

be·gan [bigǽn][bɪˋgæn] *v.* begin 的过去时.

be·gat [bigǽt][bɪˋgæt] *v.* 《古》beget 的过去时.

be·get [bigét][bɪˋgɛt] *vt.* (**-got**, 《古》; **-gat; gotten; -tt-**) 1 (通常指父亲)生(子女)(procreate), 为…之父. 2 产生, 招致(give rise to, occasion): —*Poverty begets crime.* 贫穷产生罪恶.
be·gét·ter *n.*

·**beg·gar** [bégə/-ər][ˋbɛgə] *n.* 1 乞丐: —*die a beggar* 穷困落魄而死 2 穷光蛋(poor person). 3 《口语》家伙(fellow): —*Poor beggar!* 可怜的家伙!
Beggars must not* [*cannot*] *be choosers. 《谚》饥不择食.
—*vt.* 使沦为乞丐; 使贫穷; 使无能为力. —*The scenery beggars description.* 那风景美得难以形容.
bèggar-my-néighbour (*n.*) 〖扑克牌〗"吃光": 一种扑克牌游戏, 以吃光对手的牌为赢家.

beg·gar·ly [bégəli/-gər-][ˋbɛgəlɪ] *adj.* 1 如乞丐般的, 身无分文的, 赤贫的(needy, poverty-stricken). 2 卑下的, 卑鄙(mean, sordid). 3 不高明的(intellectually poor).

beg·gar·y [bégəri][ˋbɛgərɪ] *n.* 赤贫(extreme poverty).

Beg·hard [bégəd/-ərd][ˋbɛgəd] *n.* 贝格哈德男修会修士: 13 世纪兴起于佛兰德斯(Flanders)的信徒同胞会会员, 原来信条类似贝居安修女(the BÉGUINES)的修行方式, 但不久即变质为托钵修道士. 14 世纪以后被并入圣方济各修会的第三会.

:**be·gin** [bigín][bɪˋgɪn] *v.* (**-gan; -gun; -nn-**) —*vt.* 1 开始, 着手, 动手(perform first part of): —*begin one's work* 开始工作. 2 开始(做)…〈*to do*, *doing*〉: —*begin crying*[*to cry*]开始哭, 哭了起来. 3 使出现, 创始, 创设(originate): —*begin a dynasty* 开创一个王朝.
—*vi.* 起始; 开始存在[出现]: —*School begins at eight.* 学校 8 点开始上课. / *Do you know when life on this earth began?* 你知道地球从什么时候开始有生物吗? 2 开始, 着手(start): —*begin at the beginning* 从头开始 / *begin on the work* 着手做这工作.
begin by doing 从[做…]开始, 首先做…
***begin on* [*upon*]** 着手做(工作等).
begin with 从…开始, 以…为开始: —*Let's begin with Chapter 1.* 让我们从第一章开始.
to begin with 首先, 第一(in the first place).
Well begun is half done. 《谚》好的开始是成功的一半.
be·gín·ner *n.* 初学者; 创始者.
Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code 初学者通用符号指令码, BASIC 语言: 一种计算机语言, 主要为初学计算机程序者设计.

:**be·gin·ning** [bigíniŋ][bɪˋgɪnɪŋ] *n.* 1 开始, 最初, 起初(time at which anything begins): —*make a good beginning* 创造一个良好的开端 / *from the beginning* 从一开始. 2 开头部分(first part): —*in the beginning of the second chapter* 在第二章的开头. 3 发端, 起因, 起源(source origin): —*the beginning of Greek culture* 希腊文化的起源 4 [通常 pl.] 早期, 早期阶段: —*the beginnings of science* 科学的萌芽阶段.
from beginning to end 从头到尾, 始终.
in the beginning 起初, 最初.

be·gird [bigə́:d/-gə́:rd][bɪˋgɝd] *vi.* (**-girt**) 《文语》[尤用过去分词]以绳带缠绕(gird round); 包围, 围住(encircle).

be·gone [bigɔ́n/-gɔ́:n, -gɑ́n][bɪˋgɔn] *vi.* [用于祈使句或不定式]去, 走开(go away immediately).

be·go·ni·a [bigóuniə][bɪˋgonɪə] *n.* 秋海棠; 秋海棠属热带植物的通称. 有花被(perianth)的花和叶, 颜色鲜艳, 多栽培为观赏用. ✽
[近代拉丁语, 名称源于法国植物学的赞助者贝贡(Michel *Begon*, 1638～1710)]

be·got [bigɔ́t/-gɑ́t][bɪˋgɑt] *v.* beget 的过去时.

be·got·ten [bigɔ́tən/-gɑ́tən][bɪˋgɑtn̩] *v.* beget 的过去分词.

be·grime [bigráim][bɪˋgraɪm] *vt.* (用灰尘、污垢等)弄脏(make grimy): —*Her feet were begrimed with dirt.* 她的脚满是泥土.

be·grudge [bigrʌ́dʒ][bɪˋgrʌdʒ] *vt.* 1 吝惜, 舍不得给(金钱、物品等)(grudge). 2 嫉妒, 羡慕(envy).

be·guile [bigáil][bɪˋgaɪl] *vt.* 1 欺骗(delude);骗取诱骗(cheat)〈*of*, *out of*, *into doing*〉:——*beguile a person out of his money* 骗取某人的钱. 2 吸引,使欢乐(charm, amuse). 3 排遣(时间),解闷(divert attention from).

be·guíle·ment, **be·guíl·er** *n.*

Bég·uine[1] [béigi:n][beˋgin] *n.*〖罗马天主教〗贝居安修女. ▶ 12 世纪创立于荷兰、比利时的修女院. 信徒不受严格的誓约束缚,随时可以还俗.
[一般认为名称源于创立者 Lambert Bègue,即"口吃的兰伯特"]

be·guine[2] [bigí:n][bɪˋgin] *n.* 1 比津舞:有切分音的一种南美舞蹈. 2 比津舞曲.

be·gum [bí:gəm][ˋbigəm] *n.* (印度的)穆斯林贵妇(Indian Muslim woman of high rank).
[源于土耳其语 *bigam*(*big* 王子的阴性形式),"公主"之意]

be·gun [bigʌ́n][bɪˋgʌn] *v.* begin 的过去分词.

·**be·half** [bihá:f; 美 + -hǽf][bɪˋhæf] *n.* 利益. [用于下面短语中].
on behalf of 为了…,为了…的利益;代表…:——***act on behalf of*** *one's* ***country*** 为祖国而行动.
in behalf of《美》= on behalf of.

·**be·have** [bihéiv][bɪˋhev] *v.* (**-haved**; **-having**)——*vi.* 1 [后接副词或副词短语]举止:——*behave well* [*badly*]举止高尚[下流]. 2 有礼貌(show good manners). 3 (机器等)运转(work).——*vt.* [反身用法]检点(自己)的行为:——*Behave yourself.* 规矩点.
[*be-*(加强语气的前缀)+*have*(有)为反身用法,"坚持自己"之意]

·**be·hav·io(u)r** [bihéivjə/-vjər][bɪˋhevjɚ] *n.* 1 待人态度(manners);举止,动作,行为(conduct). 2〖心理〗(因受刺激而引起的)行为. 3 (机器等的)运转情况.
be on *one's* ***good*** [***best***] ***behavior*** 规规矩矩,行为检点.
put *a person* ***on his good*** [***best***] ***behavior*** 劝戒某人行为要检点.
be·háv·ior·al *adj.*

be·hav·io(u)r·ism [bihéivjərizəm][bɪˋhevjɚ,ɪzṃ] *n.*〖心理〗行为主义:认为人类的一切行为是对刺激的反应、而以行为的客观性研究为基础的心理学说.
be·háv·io(u)r·ist *n.*

be·head [bɪhéd][bɪˋhɛd] *vt.* 砍…的头,斩…的首(cut off the head of).


be·held [bɪhéld][bɪˋhɛld] *v.* behold 的过去时、过去分词.

be·he·moth [bihí:məθ, bí:i-][bɪˋhiməθ, ˋbiə-] *n.* (《旧约圣经·约伯记》第四十章、第十五节中的)巨兽:状似河马.

be·hest [bihést][bɪˋhɛst] *n.*《文语》命令(command).

:**be·hind** [biháind][bɪˋhaɪnd] *adv.* 1 [地方]在背后,向背后(in or to the rear):——*look behind* 回头看/*I left my umbrella behind.* 我忘了带雨伞. 2 [时间]迟了(farther back in time):——*He started ten minutes behind.* 他晚了 10 分钟出发. 3 (工作、支出等)迟误,拖延〈*with*〉.
——*prep.* 1 [地方]在…的背后,向…的背后(in or to the rear of):——*She was just behind me.* 她当时正好在我背后. /*Please shut the door behind you.* 请随手关门. 2 [接于 leave, stay 等动词之后]在…之后:——*stay* [*remain*] *behind the other guests* 留至其他客人离开之后/*He left a large fortune behind him.* 他死后留下一笔巨额遗产. 3 [时间]晚于,迟于(later than):——*The train arrived ten minutes behind time.* 火车晚了 10 分钟到站. 4 (能力等)比…差(in an inferior position):——*I am far behind her in French.* 我的法文比她差多了. 5 在…背后;支持…,拥护(in support of):——*What's behind this?* 这幕后有何支持力量? /*We are always behind you.* 我们会一直支持你.
——*n.* 1 屁股,臀部. 2 (橄榄球中得分的)射门.

be·hind·hand [biháindhǽnd][bɪˋhaɪnd,hænd]



belay/系索法
最常见的系索法有:(1)系索柱法. (2)系索耳法. (3)单系索柱法. (4)双系索柱法.

adj., *adv.* (▶ *adj.* 用作表语) 1 (时间上)迟的[地],晚的[地](late). 2 (学问、思想等)落后的[地],落伍的[地](backward, out of date). 3 (付款)拖欠的[地],迟延的[地](in arrear)〈*with*〉.

Behn [bein][ben] **Mrs. Aphra** ~ 贝恩(1640~1689):英国剧作家、小说家,著有小说《奥鲁诺科》(*Oroonoko*).

·**be·hold** [bihóuld][bɪˋhold] *v.* (**-held**)——*vt.*《古·文语》看(see);注视,照顾(take notice, attend).
be·hóld·er *n.*

be·hold·en [bihóuldən][bɪˋholdən] *adj.* [用作表语]1 蒙…之恩的,承蒙…照顾的(under obligation)〈*to*〉. 2 依赖的,依靠的.

be·hoof [bihú:f][bɪˋhuf] *n.*《古》利益.(benefit, advantage):——*to* [*for*, *on*] (*the*) *behoof of* 为…的利益.

be·hove [bihóuv][bɪˋhov], **-hoove** [bihú:v][bɪˋhuv] *vt.* [主语常用 it]1 对…来说有义务做(be incumbent on)〈*to do*〉. 2 [用于否定句]适合(befit).

Beh·ring [béəriŋ][ˋbɛrɪŋ]: → BERING.

belemnite/箭石
图为英国萨默塞特郡贝萨顿出土的侏罗纪箭石.



beige [beiʒ][beʒ] *n.* (羊毛的底色)浅棕色(yellowish-grey color).——*adj.* 浅棕色的.

·**be·ing** [bí:iŋ][ˋbiɪŋ] *n.* 1 存在,生存(existence). 2 生命(life);人生. 3 存在之物;生物;人类:——*inanimate beings* 无生物/*the Supreme Being* 神. 4 本质,本性,天性(nature).
bring [***call***] ***into being*** 使产生,实现.
come into being 产生,发生.
in being 活着的,现存的(existing).

bel[1] [bel][bɛl] *n.* 贝尔:在电学和声学中计量功率或功率密度比值的单位,=10 分贝(decibel).
[由 A. G. BELL[2] 的姓而来]

Bel[2] [bel][bɛl]〖巴比伦·亚述神话〗=BAAL.
Bel and the Dragon《贝尔与龙》:《伪经》的一卷. 在《圣经》通俗拉丁语译本中,则作为《但以理书》的一部分.

be·la·bo(u)r [biléibə/-bər][bɪˋlebɚ] *vt.* 1 痛打,使劲打(thrash). 2 批评,攻击. 3 絮絮叨叨地讨论.

be·lah [bí:lɑ:][ˋbilɑ], **-lar** [bí:lə/-lər][ˋbilɚ] *n.* 1 白木麻黄(*Casuarina glauca*):产于澳大利亚内陆的木麻黄属常绿乔木,木材多用来做栅栏. 2 白木麻黄木材.
[澳大利亚土著语]

Be·la Kun [béilə][ˋbelə]: → KUN.

be·lat·ed [biléitid][bɪˋletɪd] *adj.* 1 晚到的,来迟的(coming late). 2 天黑时仍在行路的(over-taken by darkness). **be·lát·ed·ly** *adv.*

be·laud [bilɔ́:d][bɪˋlɔd] *vt.* 极力称赞,过分夸奖(load with praise).

be·lay [biléi][bɪˋle] *vt.*〖海〗系索法. ✽2《海俗》[用于命令句]停手!(stop!)
belaying pin〖海〗系索栓:船上系缠绳索用的轴栓.

bel can·to [bèl kǽntou, kɑ́:n-][,bɛl ˋkɑnto]〖音乐〗美声唱法:以丰富的音色及高度的技巧演唱的意大利歌唱法.
[意大利语,原意为"优美的歌"]

belch [beltʃ][bɛltʃ] *vt.* 打嗝.——*vt.* 1 喷出(烟、火等)(emit). 2 说(粗暴的话等),破口而出(utter forcilly).——*n.* 1 打嗝. 2 喷出,喷吐.

bel·cher [béltʃə/-tʃər][ˋbɛltʃɚ] *n.*《古》(19 世纪初期男子戴的)蓝底白点围巾. [名称源于英国职业拳击手贝尔彻(James *Belcher*, 1781~1811)之名]

bel·dam(e) [béldəm][ˋbɛldəm] *n.*《古》老太婆(old woman),巫婆(hag);泼妇,悍妇(virago).

be·lea·guer [bilí:gə/-gər][bɪˋligɚ] *vt.* 1 (军队)包围,围攻(besiege). 2 纠缠.

bel·em·nite [béləmnàit][ˋbɛləm,naɪt] *n.*〖古生物〗箭石:中生代软体动物乌贼类的化石,多为圆锥形. ✽[希腊语 *belemnon*(射箭)]

Bel·fast [belfɑ́:st][ˋbɛlfæst] 1 贝尔法斯特:英国北爱尔兰的首府、港市、工商业城市以及麻织工业的中心. 2 贝尔法斯特大学(1908 年创立).

bel·fry [bélfri][ˋbɛlfrɪ] *n.* 钟楼(bell tower);教堂悬大钟的地方(bell space in a church tower)(→图 SPIRE[1]).

Bel·gian [béldʒən][ˋbɛldʒən] *adj.* 比利时的(of Belgium),比利时人的.——*n.* 比利时人.

Bel·gic [béldʒik][ˋbɛldʒɪk] *adj.* (北高卢地区的古民族)比利其族的(of the Belgae).


Bel·gium [béldʒəm][ˋbɛldʒɪəm] 比利时:欧洲北海沿岸一君主立宪国家. 1830 年脱离荷兰而独立,翌年即立宪成为君主国, 1839 年列强承认其为永久中立国. 有佛莱芒族、瓦隆族等民族,使用多种语言. 首都布鲁塞尔(Brussels). ✽
[源于拉丁语,"*Belgae*(比利其族)的土地"之意]

Bel·grade [belgréid][bɛlˋgred] (*Serbo-Croatian Beograd*)贝尔格莱德:南斯拉夫首都,位于多瑙河中游. 原为塞尔维亚(Serbia)王国的首都.

Bel·gra·vi·a [belgréiviə][bɛlˋgrevɪə]: 贝尔格莱维亚区:位于伦敦西部的高级住宅区.
[源于 *Belgrave Square*]


Be·li·al [bí:liəl][ˋbilɪəl] 1〖旧约圣经〗邪恶的化身(spirit of evil personified):——*sons of Belial* 恶棍,无赖之徒. 2〖神学〗彼勒:恶魔,撒旦(the Devil)(〖圣〗《哥林多后书》6:15). 3 彼勒:弥尔顿(Milton)所作《失乐园》(*Paradise Lost*)中的堕落天使.
[源于希伯来语 *bᵉliya'al*(没价值的)]





1 Crown/钟冠
2 Waist/钟身
3 Sound bow/扬声弓
4 Clapper/钟舌
5 Headstock/转轴台
6 Stay/支柱

bell¹/钟
图为回转式的钟. 钟身固定,摇动钟舌能发出极大声响.



Belgium/比利时
图为位于比利时西北部布鲁日(Bruges)的施派格勒瑞(Speiglrei)运河. 此水路联结了比利时许多主要城市,航运业及转运贸易繁盛.

be·lie [bilái][bɪˋlaɪ] *vt.* (**-lying**) **1** 违背(约定),辜负期望等)(fail to fulfil or justify). **2** 使误解(give a false notion of).

·**be·lief** [bilíːf][bɪˋliːf] *n.* **1** (对…的)信赖,信任(trust, confidence)〈*in*〉:——*have great belief in a person's ability* 非常相信某人的能力. **2** 信仰,信心〈*in*〉:——*belief in Christianity* 对基督教的信仰. **3** (对某物真实性及存在的)相信,信念,确信:——*in the belief that* 相信… **4** 信条.
beyond belief 难以置信(incredible).
to the best of my belief 就我所信,据我所知.

:**be·lieve** [bilíːv][bɪˋliːv] *v.* (**-lieved; -lieving**) —— *vt.* **1** 相信,认为…是真的(accept the truth of);相信(某人)的话:——*I believe the story.* 我相信这个说法/*I believe him.* = *I believe what he says.* 我相信他的话. **2** 认为,想(suppose, think)〈*that*+从句〉:——*I believe that she is diligent.* = *I believe her (to be) diligent.* 我想她是勤奋的. —— *vi.* **1** 信仰(have faith)〈*in*〉:——*He believes in God.* 他信仰上帝. **2** 相信(某人),信赖〈*in*〉:——*I believe in him.* 我信任他. **3** 相信…的存在〈*in*〉.
believe it or not《口语》信不信由你.
make believe 假装,冒充(pretend)〈*to* do, *that*+从句〉:——*make believe not to hear her* 假装没听到她说的话.
be·líev·a·ble *adj.* **be·líev·er** *n.* 相信的人;信徒.
[古英语 *bel ȳ fan*, *belēfan*, (初期) *gelēfan* ← 古日耳曼语 * *glaubjan*(觉得可爱)和 LIEF 同语系]

be·like [biláik][bɪˋlaɪk] *adv.*《古》《常作反语》恐怕,或许(probably, perhaps).

Bel·i·sar·i·us [bèlisέəriəs][ˌbeləˋsɛrɪəs] 贝利萨留(505? ~565):东罗马帝国查士丁尼一世(JUSTINIAN I)皇帝旗下的将军.

Be·li·sha bea·con [bilíːʃə][bɪˋliʃə]《英》:→ BEACON 5.
[源于英国交通大臣(1931~1937)莱斯利·霍尔-贝利沙(Leslie Hore-*Belisha*)之名]

be·lit·tle [bilítl][bɪˋlɪtl] *vt.* **1** 轻视,贬低(depreciate). **2** 使相形见小(make small, dwarf).

Be·lize [belíːz][bɛˋliz]:→ British HONDURAS.

:**bell¹** [bel][bɛl] *n.* **1** 钟,吊钟;铃,电铃:——*ring a bell* 敲钟,按铃. ✻ **2** 钟[铃]声:——*answer the bell* 应铃声去开门. **3** 钟状物. **4**〖海〗八击钟:轮船上值班的报时方法,每半小时击钟一次,至 8 击为止. 共 4 小时,周而复始.
bell bird 铃鸟:叫声如铃声般清脆的鸟的通称,尤指产于澳大利亚的黑冠铃鸟(crested bell bird)和产于新西兰的黑翼铃鸟(*Anthornis melanura*). **béll-bòttomed**(*adj.*)(裤子的)裤腿呈喇叭形的. **béll-bòy**(*n.*)《美》(旅馆等的)侍者. **béll-bùoy**(*n.*)〖海〗钟浮标:由海浪激荡发钟响的浮标. **béll-fòunder**(*n.*)铸钟匠. **béll-fòundry**(*n.*)铸钟厂. **béll-glàss**(*n.*) = bell-jar. **béll-hòp**(*n.*)《美俗》= bell-boy. **béll-jàr**(*n.*)钟形玻璃的罩:化学实验室所用的钟形玻璃器皿,用以保护仪器或贮存的气体等. **béll-màn**(*n.*)击钟者;摇铃者(指摇着铃在城里各处传布消息的差役). **béll-màgpie**(*n.*):→ CURRAWONG. **béll-mètal**(*n.*)钟铜;铜与锡的合金,通常锡的含量较铜为多. **béll-rìnger**(*n.*)(教堂的)鸣钟者,敲钟夫;编钟演奏者. **béll-rìnging**(*n.*)(教堂的)鸣钟法. **béll-tènt**(*n.*)钟形帐篷. **béll-wèther**(*n.*)(1)(走在羊群前头的)系铃带头羊. (2)带头人.

Bell² [bel][bɛl] **Alexander Graham** ~ 贝尔(1847~1922):生于英国苏格兰的美国科学家,电话的发明者. 其他主要发明还有留声机、光电话机、水上飞行器等.
Bell Laboratories 贝尔实验室:美国最大的电话电报公司贝尔电话公司于 1920 年为研究与开发而成立的实验室. 目前美国有十多个贝尔实验室,主要基地在新泽西州.

Bell³ [bel][bɛl] 贝尔:勃朗特(BRONTË)姊妹的笔名. **1 Currer**~:C. 贝尔(Charlotte Brontë 的笔名). **2 Ellis**~:E. 贝尔(Emily Brontë 的笔名). **3 Acton** ~:A. 贝尔(Anne Brontë 的笔名).



Benedict, St/圣本尼狄克(圣本笃)
又称"努尔西亚的圣本笃",上图是建立在卡西诺(Cassino)山上的第一个圣本笃会修道院.该修道院在第二次世界大战时被破坏.图中的建筑物是战后不久重新修建的.



Benedictine 圣本笃会修士
英国格洛斯特郡(Gloucestershire)普林纳什(Prinknash)修道院的圣本笃会修士,向访客展示以手工制成的精美祭服.圣本笃会杰出的手工艺传统技术一直流传至今.

bel·la·don·na [bèlədɔ́nə/-dɑ́n-][ˌbɛlə`dɑnə]*n.* **1** 颠茄(*Atropa belladonna*)(deadly nightshade):茄科有毒植物,花暗紫色,果实黑色有毒,叶中含有阿托品(atropine)等,一般作为药剂用,能使瞳孔放大(图→ALKALOID). **2**〖药〗阿托品.
belladónna-lìly(*n.*)孤挺花(amaryllis).
[意大利语,"美丽的女人"之意]

Bel·lay [beléi][bɛ`le]**Joachim du**～倍莱(1524?～1560):法国诗人、批评家.七星诗社(the PLEIAD)成员之一,著有《保卫与发扬光大法兰西语言》(*Defense et Illustration de la Langue Francaise*, 1549)等.

belle [bel][bɛl]*n.* 美人,美女(handsome woman);绝世美女(reigning beauty).

Bel·ler·o·phon [bilérəfən][bɪ`lɛrəfən]〖希腊传说〗柏勒罗丰:骑着飞马珀加索斯(Pesasus)击退吐火女怪客迈拉(Chimaera)的勇士.

belles-let·tres [bèllétrə][bɛl`lɛtrə]*n.*[有时作单数用] **1** 纯文学(writings of a purely literary kind). **2** 随笔,批评(essays, literary criticism). **3** 纯文学研究. **bel·le·tris·tic** [bèllitrístik][bɛlɪ`trɪstɪk]*adj.*[法语]

bel·li·cose [bélikòus][`bɛləˌkos]*adj.* 好斗的,好战的(inclined to war or fighting).
bel·li·cos·i·ty[bèlikɔ́siti/-kɑ́s-][ˌbɛlə`kɑsətɪ]*n.*

bel·lig·er·ent [bilídʒərənt][bə`lɪdʒərənt]*adj.* **1** 战争中的,交战中的(waging war). **2** 好战的,好斗的(bellicose). ——*n.* 交战国;交战国公民.
bel·líg·er·en·cy *n.*

Bel·li·ni[1] [belí:ni][bɛ`linɪ]**Giovanni**～贝利尼(1435?～1516):意大利威尼斯派画家,为威尼斯画派最杰出的圣母像画家,同时也是风景画家.父雅各布(Jacopo, 1400?～1470)及兄真蒂莱(Gentile, 1429?～1507)也都是画家.

Bel·li·ni[2] [belí:ni][bɛ`linɪ]**Vincenzo**～贝利尼(1801～1835):意大利歌剧作曲家.出生于西西里岛的卡塔尼亚,其作品在优雅的旋律中,带有哀伤的独创格调,很受当时的听众喜爱.作有许多歌剧及宗教乐曲,《梦游女》、《诺尔玛》均为歌剧史上的名作.

Bel·loc [bélɔk/-lɑk][`bɛlɑk]**Joseph Hilaire Pierre**～贝洛克(1870～1953):出生于法国的英国散文作家、小说家、诗人.著有传记《罗伯斯比尔》、《拿破仑》,游记《通往罗马之路》以及《欧洲大战概说》、《英国史》等.

Bel·lo·na [belóunə][bɛ`lonə]〖罗马神话〗贝娄娜:战争女神.

bel·low [bélou][`bɛlo]*vi.* **1**(像公牛般地)吼叫,吼(roar as a bull). **2**(因痛苦而)惨叫,叫嚷(roar with pain). **3**(风)呼啸,(大炮等)轰隆作响;怒吼(reverberate). ——*vt.* 大声发出,大声喝道(shout loudly and angrily). ——*n.*(公牛等的)吼叫声,怒吼声,轰鸣声.

bel·lows [bélouz][`bɛloz]*n.*[有时作单数用] **1** 风箱(→图 FIRE). **2**(风琴等的)送风器. **3**(照相机镜头后面的伸缩式)皮腔(expansible portion of a folding camera).

bel·ly [béli][`bɛlɪ]*n.* **1** 腹部,肚子(abdomen);腹肉(五花肉)(→图 MEAT). **2** 胃(stomach). **3** 内部,腔(cavity). **4**(小提琴、瓶等)鼓出的部分(bulging part). **5**(亦作 **belly wool**)[尤指 pl.]《澳》(羊的)腹毛. ——*vi.*, *vt.*(使)(帆等)鼓起,张满(swell out). **bél·ly·fùl** *n.* 满腹,过多(surfeit). **bélly-àche**(*vi.*)《俗》抱怨(complain). ——(*n.*)腹痛(colic).
belly dance 肚皮舞:腰部和腹部扭动的一种东方舞蹈. **belly dancer** 肚皮舞女. **béllyflòp**《口语》(*n.*)(1)腹部先着水的跳水(dive in which abdomen hits the water)(亦作 **bellyflopper**). (2)=belly landing. ——(*vi.*)腹部先着水地跳水,(飞机)以机腹着陆. **belly landing**〖空〗(飞机的)以机腹着陆. **bélly-làugh**(*n.*)哈哈大笑,纵情大笑.

:be·long [bilɔ́ŋ/-lɔ́:ŋ, -lɑ́ŋ][bə`lɔŋ]*vi.* **1** 属于〈*to*〉:——*This belongs to me.* 这是我的东西. **2** 是(…的)成员;附属于〈*to*〉:——*I belong to the tennis club.* 我是网球俱乐部的一员. /*The button belongs to this coat.* 那纽扣是这件外套的. **3** 在(原在之处);合于(某状态等):——*Put the dictionary where it belongs.* 请将这本字典放回原处. /*Your ability belongs in business.* 你的才能适于从商. **be·lóng·ings** *n.*[作复数用]所有物,动产.

Be·lo·rus·sia [bèlourʌ́ʃə][ˌbɛlo`rʌʃə], **Bye-**[bjè-][ˌbjɛ-]白俄罗斯(White Russia):位于欧洲中部,内陆国家.居民多信奉东正教.白俄罗斯语为官方语言.首都明斯克(Minsk). **B(y)è·lo·rús·sian** *adj.* 白俄罗斯的(White Russian). ——*n.* 白俄罗斯人[语].

·be·loved [bilʌ́vd, -lʌ́vid][bɪ`lʌvd, -`lʌvɪd]*adj.* **1** 被热爱的(dearly loved):——*my beloved daughter* 我心爱的女儿. **2** 爱用的:——*his beloved pen* 他爱用的笔. ——*n.* 心爱的人,爱人:——*my beloved* 亲爱的;对妻或夫的昵称.
beloved disciple[加冠词 the]圣约翰(St. John)的别名.

·be·low [bilóu][bə`lo]*adv.* **1** 在下[地],向下[地](at or to a lower level):——*I saw the blue sea below.* 我看见了下面的蓝色海洋. **2** 在楼下[地]:——*the classroom below* 楼下教室. **3** 在(书页的)下方,在下文中:——*See below.* 参见下文. **4** 在下级(in a lower position or rank)——*the court below* 下级法院. **5** 在尘世上;在地狱里.

Below there! 下面当心! ▶东西掉下时,引起下面人注意的用语.
down below 在下面;在地下[地狱];在水底. ——*prep.* **1** 在…下面,到…下面(lower in position):——*sink below the horizon* 沉落到地平线下/*look below the surface of things* 透过事物的表面看实质. **2** 在…的下游:——*below the bridge* 自桥开始的河流下游. **3**(价值、数量、地位等)在…以下,低于…:——*below the average* 在一般水平之下/*ten degrees below freezing-point* 零下10度. **4** 不值得…,与…不相称(unworthy of):——*His comment is below flattery.* 他的评论令人不敢恭维.

Bel·shaz·zar[1] [belʃǽzə/-zər][bɛl`ʃæzɚ](亦作 **Balthazar**)伯沙撒:根据《旧约全书·但以理书》第五章记载,为尼布甲尼撒(Nebuchadnezzar)之子,也是巴比伦最后一位国王;若根据乌尔(Ur)出土的碑文、文献记载,则为巴比伦最后一位国王纳巴尼达斯(Nabonidos)之子.曾于酒宴之时,在壁上记下命运的预言.据说于公元前538年,居鲁士(Cyrus)王攻占巴比伦之际被杀.

Bel·shaz·zar[2] [belʃǽzə/-zər][bɛl`ʃæzɚ]*n.*(亦作 **Balthazar**)大酒瓶(very large wine bottle).[源于 BELSHAZZAR[1]]

·belt [belt][bɛlt]*n.* **1** 带,皮带,腰带,(拳击手的)锦标带;(骑士、伯爵的)爵位绶带. **2** 带状物,(彩色的)条纹,线条(strip of colour),(树等的)排,列(line of trees). **3** 地带,地区(region):——*a green belt*(城市周围的)绿化带. **4**〖机〗(机器的)皮带(→图 PULLEY). **5**〖军〗(机枪、冲锋枪等的)子弹带.
hit below the belt 用不正当的手段打击对方(fight unfairly).
tighten one's belt 勒紧裤带,忍饥挨饿. ——*vt.* **1** 用带束紧;用带系上〈*on*〉:——*belt on a sword* 佩上剑. **2**(用皮带)打,抽. ——*vi.*《俗》快跑,飞奔(rush).

Bel·tane [béltein][`bɛlten](凯尔特(Celt)族的)五朔节(May Day):燃篝火庆祝的凯尔特族春季大祭典.原本为苏格兰四季结账日(quarter-day)之一.

bel·ve·dere [bélvidiə/-diər][`bɛlvəˌdɪr]*n.* 瞭望台.[意大利语,"美丽景观"之意]

B. E. M. 《略》British Empire Medal. 不列颠帝国勋章.

be·mean [bimíːn][bɪˈmin] *vt.* 使降低身份，使卑下(render mean or base).

be·mire [bimáiə/-máiər][bɪˈmaɪr] *vt.* 使陷于泥中，使沾上污泥(cover or stain with mud).

be·moan [bimóun][bɪˈmon] *vt.* 悲叹；哀悼(lament).

be·muse [bimjúːz][bɪˈmjuz] *vt.* 1 使困惑(make confused). 2 使痴呆(stupefy).

ben¹ [ben][bɛn] *n.* 《苏格兰》(一般指乡下两间式房子的)内室(inner room).

ben² [ben][bɛn] *n.* 《苏格兰》山顶(mountain peak).

Be·na·res [bináːriz][bɪˈnarɪz] = VARANASI.

bench [bentʃ][bɛntʃ] *n.* (pl. -es), *v.* —*n.* 1 长凳，长椅(long seat of wood or stone). 2 (小船的)坐板. 3 (木工等的)工作台，作业台(working-table). 4 法官[推事]席；法官[推事]的职位；法院，法庭：—*the King's*[*Queen's*] *Bench*《英》(构成英国高等法院一部分的)王座法庭. 5 〖英议会〗(议会的)议员席：—*the cross benches* 中立议员席(→图 PARLIAMENT). 6 〖采矿〗(煤矿的)阶梯. 7 (海岸等的)阶地. ***on the bench*** (1)当法官. (2)〖运动〗坐在替补选手席上，当替补选手. —*vt.* 把(狗)展览在展览台上(exhibit at show).
back bench《英》(下议院的)后座议员席.
back bencher《英》(坐在下议院后座议员席的)无足轻重的议员；普通议员. **bénch-màrk** (*n.*)〖测量〗水准点，水标准记：作为水准测量基准的宽幅箭头符号. 刻在石头等物上的顶点表示该地的自己的高度. **front bench**《英》(下议院中阁员和政党领导人所坐的)前排座位. **Treasury bench**[加冠词 the]《英》(下议院议长席右侧的)国务大臣席.

bench·er [béntʃə/-ər][ˈbɛntʃɚ] *n.* 英国四法学协会(学院)的资深会员(senior member of one of the Inns of Court). **back bencher**：→ BENCH.

bend¹ [bend][bɛnd] *n.* 1 〖海〗绑结(knot). 2 〖纹〗斜带形：纹章上面由左上方斜至右下方的平行斜带(图→ HERALDRY). 3 〖皮革制造〗(修掉较薄部分后的)半片背部皮(butt).
bend sinister〖纹〗左斜带形：盾形纹章上面，由右上方斜至左下方的平行斜带，为庶出的标志.

bend² [bend][bɛnd] *v.* (**bent**), *n.* —*vt.* 1 使弯曲：—*bend one's knees* 屈膝/*bend one's brows* 皱眉. 2 使(视线、脚步等)转向；使(精力等)集中于〈*on*, *to*〉：—*bend one's steps homeward* 转身移步回家/*bend one's mind to the new work* 专心于新的工作. 3 改变(意志)，使屈服(force to submit)：—*bend a person to one's will* 使某人屈从自己的意志. 4 〖海〗系，缚(帆、索等). 5 (为了适合自己的目的)任意歪曲，篡改(法律、规则等)(modify to suit oneself). —*vi.* 1 弯曲；俯身：—*bend over the plate* 俯身在盘碟上. 2 转向(某方向)(turn)〈*to*〉：—*The road bends to the east.* 这条路转向东. 3 屈服. —*n.* 1 弯，弯曲(curve)；(道路等的)转弯处. 2 [pl.]《口语》潜函病，减压病(caisson disease). ***round the bend***《俗》发狂的，精神错乱的(insane).

bend·ed [béndid][ˈbɛndɪd] *adj.* (膝盖)弯曲的(bent).

bend·er [béndə/-ər][ˈbɛndɚ] *n.* 《俗》酒宴，饮酒作乐(drinking spree).

bend·y [béndi][ˈbɛndɪ] *adj.* 1《口语》易弯曲的，柔软的(flexible). 2〖纹〗斜带形的：以斜带纹平分盾面的(→图 HERALDRY).

be·neath [biníːθ][bɪˈniθ] *adv.* 《古·文语》在下，在下方(below)；在正下方：—*the valley lying beneath* 脚下的山谷. —*prep.* 1 不值得，不配(unworthy of)：—*His conduct is beneath contempt.* 他的行为令人不齿. /*your manner is beneath you.* 这种态度有失你的身份. 2 (身份、地位等)比…低(below)：—*marry beneath one* 和比自己身份低的人结婚. 3 在(压迫、保护等)之下，受…支配(under)：—*They were beneath Norman rule.* 他们被诺曼人统治. 4《古·文语》在…之下，在下方(under, below)；在…正下方：—*The earth lay beneath a blanket of snow.* 大地被厚厚的一层雪所覆盖.

ben·e·di·ci·te [bènidáisiti][ˌbɛnəˈdaɪsətɪ] *n.* 1 祝福语(blessing invoked)；饭前[饭后]的祈祷(grace at table). 2 [B-]〖教会〗万物之颂：以拉丁语"主的万物啊！赞美主，永远歌颂崇拜主"(*Benedicite omnia opera*)开头的赞美歌.
[拉丁语，"愿你赞颂"之意]

Ben·e·dick [bénidik][ˈbɛnəˌdɪk] 1 班尼迪克：莎士比亚(Shakespeare)喜剧《无事生非》(*Much Ado about Nothing*)中的人物. 2 [b-][作普通名词用]新婚男子(newly married man).

Ben·e·dict [bénidikt][ˈbɛnəˌdɪkt] **St.** ~圣本尼狄克(或译圣本笃)(480? ~543)：意大利修士，为西方教会修道院制度的创始者. 529 年在卡西诺山创立本笃会修道院. ✽

Ben·e·dic·tine [bènidíktin][ˌbɛnəˈdɪktɪn] *adj.* 圣本笃会的(of the order of St. Benedict). —*n.* 1 〖罗马天主教〗圣本笃会修士. ✽ 2 [b-]圣本笃会甜酒：掺有药草等的利口酒，由法国费康(Fecamp)的圣本笃会修士所酿造.
Benedictine Rule[加冠词 the]圣本笃会会规：由圣本笃制定，后来也被其他的修道会所采用.

ben·e·dic·tion [bènidíkʃən][ˌbɛnəˈdɪkʃən] *n.* 1 〖教会〗(礼拜终了时的)赐福祈祷(utterance of a blessing). 2 饭前[饭后]的祷告. 3 [B-]〖罗马天主教〗(圣体)降福式. 4 〖教会〗祝福(blessing)，福祉(blessedness). **bèn·e·díc·to·ry** *adj.*

Ben·e·dic·tus [bènidíktəs][ˌbɛnɪˈdɪktəs] 〖教会〗1 圣餐式的三圣诵的最后部分，以拉丁语"赞美奉主之名来临的人"(*Benedictus qui venit*)为开头. 2 英国国教的颂歌(〖圣〗《路加福音书》1:68).
[拉丁语，"被祝福"之意]

ben·e·fac·tion [bènifǽkʃən][ˌbɛnəˈfækʃən] *n.* 1 善行，慈善(doing good). 2 捐献，施舍(charitable gift).

ben·e·fac·tor [bénifæktə/-tər][ˈbɛnəˌfæktɚ] *n.* (阴性形式-**tress**) 1 施恩的人，施主(person who has given friendly aid). 2 (慈善事业等的)捐助者，赞助人(patron, donor).

ben·e·fice [bénifis][ˈbɛnəfɪs] *n.* 〖英国国教〗1 牧师之禄，圣俸. 2 有俸圣职. **bén·e·ficed** *adj.*

be·nef·i·cent [binéfisənt][bəˈnɛfəsnt] *adj.* 行善的(doing good)，仁慈的，亲切的(kind).
be·néf·i·cence *n.*

ben·e·fi·cial [bènifíʃəl][ˌbɛnəˈfɪʃəl] *adj.* 1 有益的，有利的，有帮助的(advantageous). 2 〖法律〗拥有(财产等的)使用权的，有权益的(of or having the use or benefit of property).
bèn·e·fí·cial·ly *adv.*

ben·e·fi·ciar·y [bènifíʃəri；美 + -ʃièəri][ˌbɛnəˈfɪʃərɪ] *adj.* 依封建土地制度而拥有的(holding or held by feudal tenure). —*n.* 1 封建土地的拥有者(holder by feudal tenure). 2 〖教会〗有俸禄的神职人员(holder of a church living.) 3 (保险金、遗产的)受益人(receiver of benefits).

ben·e·fit [bénifit][ˈbɛnəfɪt] *n.* 1 好处，利益(advantage)：—*for the benefit of* 为了…的利益. 2 津贴，给付金：—*unemployment benefit* 失业救济金. 3 慈善义演. ***give a person the benefit of the doubt*** 对某人的过错等作善意解释.
—*vt.* 有益于，对…有好处(do good to)：—*The fresh air will benefit you all.* 新鲜的空气对你们大家都有好处. —*vi.* (从…)得到利益〈*by*, *from*〉：—*She benefited by the medicine.* 她得益于这种药. **benefit of clergy**〖史〗神职人员的特权：神职人员犯罪不必受一般法院审判而由宗教法庭审判的特权.
[拉丁语 *benefactum*(←*bene* 好 + *facere* 实行)"亲切的行为"之意]

Ben·e·lux [bénilʌks][ˈbɛnəlʌks] 1 比荷卢三国：比利时(Belgium)、荷兰(the Netherlands)、卢森堡(Luxemburg)的通称. 2 比荷卢经济联盟. ✽

Be·neš [bénεʃ][ˈbɛnɛʃ] **Eduard** ~贝奈西(1884~1948)：前捷克斯洛伐克政治家、总统(1935~1938, 1946~1948).

be·nev·o·lent [binévələnt][bəˈnɛvələnt] *adj.* 仁慈的，善心的(desirous of doing good)；慈善的(charitable).
be·név·o·lent·ly *adv.* **be·név·o·lence** *n.*

B. Eng. 《略》Bachelor of Engineering 工学士.

Ben·gal [beŋgɔ́ːl][bɛŋˈgɔl] 孟加拉：位于恒河(Ganges River)下游的三角洲地带. 原为英国殖民地，农业以烟、麻、茶、稻等为主. 第二次世界大战后，1947 年印度独立时，孟加拉被分为以印度教教徒为主的西孟加拉邦及以伊斯兰教教徒为主的东巴基斯坦. 1972 年成立孟加拉人民共和国，即现在的印度西孟加拉邦及孟加拉共和国全区.
Bay of Bengal[加冠词 the]孟加拉湾：位于印度半岛和缅甸间的印度洋东北部大海湾. 南部最深处几达 4 000 米，北部为恒河，因雅鲁藏布江所冲积的泥沙而淤浅. 为沿岸航路及国际海运的要冲，四周有吉大港、加尔各答等. **Bengal light** 孟加拉烟火：发蓝色火焰，通常作信号用. **Bengal tiger** 孟加拉虎：分布于孟加拉低地地区的老虎. **West Bengal** 西孟加拉：印度东部一邦，首府加尔各答(Calcutta).

Ben·gal·i [beŋgɔ́ːli][bɛŋˈgɔlɪ] *adj.* 孟加拉的(of Bengal)，孟加拉语[人]的. —*n.* 1 孟加拉语：孟加拉地区使用的语言，属印欧语族的一个语支. 2 孟加拉人.

be·night·ed [bináitid][bɪˈnaɪtɪd] *adj.* 1 入暮的，入夜的(overtaken by night). 2 未开化的，愚昧无知的，愚蠢的(in intellectual or moral darkness).

be·nign [bináin][bɪˈnaɪn] *adj.* 1 宽厚的，和蔼的，仁慈的(gracious, gentle). 2 吉利的，幸运的(fortunate). 3 (气候、风土)温和的，有益健康的(salutary). 4 〖医〗(病)无危险的(mild, not malignant)；(肿瘤)良性的(not cancerous)(←→*malignant*).
be·nig·ni·ty[binígniti][bɪˈnɪgnɪtɪ] *n.*

be·nig·nant [binígnənt][bɪˈnɪgnənt] *adj.* 1 (对晚辈)亲切的，和蔼的(kind or kindly to inferiors)；仁慈的，恩慈的(gracious). 2 有益的，有利的(salutary). **be·níg·nan·cy** *n.*

ben·i·son [bénizən][ˈbɛnɪzn] *n.* 《古》祝福(blessing).

Ben·ja·min [béndʒəmin][ˈbɛndʒəmən] 1 便雅悯：希伯来人的族长，雅各(Jacob)的第十二子，因排行最小而特别受宠(〖圣〗《创世记》35：18，42，43) 2 便雅悯族：便雅悯创始的以色列部族.

Ben·nett [bénit][ˈbɛnɪt] **Enoch Arnold** ~贝内特(1867~1931)：英国作家，代表作有《老太太们的故事》(*The Old Wives' Tale*，1908)、《克莱汉格》(*Clayhanger*，1910)等，作品都以英格兰中部陶器生产地的日常生活为背景.

Benelux/比荷卢经济联盟

1944 年，比利时、荷兰、卢森堡三国政府在关税及通货方面结成同盟，1960 年建立了比荷卢经济联盟，实现了资本、货物及劳动力自由流动的理想.



Ben Nev·is [bèn névis][bɛn ˋnɛvɪs] 本尼维斯峰：英国最高峰，位于苏格兰格兰扁山脉(the Grampians)中西部，海拔 1 343 米。✽

bent[1] [bent][bɛnt] *n.* **1** 硬草，苇草：类似芦苇或灯芯草的硬茎杂草的通称. **2** 禾本科翦股颖属(*Agrostis*)草本植物的通称. **3** 草茎，花梗，枯茎(stiff flower-stalk or old stalk of grasses). **4** 荒野(heath)，没有围栏的牧场(unenclosed pasture).

·**bent**[2] [bent][bɛnt] *v.* bend 的过去时、过去分词. ——*adj.* **1** 弯的，弯曲的(curved，crooked)：——*be bent with age* 因年纪大而弯腰驼背. **2** 决意的；热衷的：——*a girl bent on becoming a singer* 一心想当歌手的少女. **3**《俗》不正直的，不诚实的(dishonest)；古怪的；癫狂的；同性恋的(homosexual). ——*n.* (心的)倾向，喜好；才具：——*She has a natural bent for study.* 她天性喜欢学习.
follow** one's **bent 做自己感兴趣的事.
to the top of** one's **bent 尽情地；尽最大能力.

Ben·tham [bénθəm][ˋbɛnθəm] **Jeremy** ～ 边沁(1748～1832)：英国哲学家、法学家、功利主义的倡导者. 潜心于伦理学、法学及政治经济学等领域的研究，并致力于济贫法及监狱的改革. 他认为人生的最终目标是幸福(快乐)，而追求最大多数人的最大幸福即是最崇高的社会道德.
Bén·tham·ism，**Bén·tham·ite** *n.*

ben tro·va·to [bèn trəvá:tou][ˌbɛn troˋvɑto] (故事等)精心构思的，典型但不真实的(well invented，characteristic if not true).
[意大利语："巧妙地被发现"之意.]

be·numb [binʌ́m][bɪˋnʌm] *vt.* **1** 使麻木，使没有感觉(make torpid). **2** 使(心等)麻木，使呆滞(paralyse).

ben·ze·drine [bénzidri:n][ˋbɛnzɪˌdrin] *n.*〖药理〗苯丙胺：中枢神经兴奋剂.[源自商标名]


ben·zene [bénzi:n][ˋbɛnzin] *n.*〖化〗苯(C_6H_6)：芳香族碳氢化合物，是由煤焦油中抽取出的无色液体，具挥发性、易燃，通常用于化学工业或用作溶剂.
benzene ring〖化〗苯环：由 6 个碳原子以环状结合成苯分子所构成的物质.

ben·zine [bénzi:n][ˋbɛnzin] *n.* 石油挥发油：从石油中抽取出的碳和氢的混合物，通常用于去除油污.

ben·zo·ic [benzóuik][bɛnˋzoɪk] *adj.*〖化〗苯甲酸的，安息香的(of benzoin).
benzoic acid 安息香酸，苯甲酸(C_6H_5COOH).

ben·zo·in [bénzouin][ˋbɛnzoɪn] *n.* **1** (亦作 **gum-benzoin**)苯偶姻树脂，安息香：采自原产于苏门答腊及泰国的齐墩果属(*Styrax*)安息香树的芳香性树脂，一般用于香水及药品中. **2**〖化〗苯偶姻($C_6H_5COCHOHC_6H_5$).[法语 *benjoin.* ←阿拉伯语 *lubān jāwī*(爪哇的乳香)]

ben·zol [bénzɔl/-zɔ:l][ˋbɛnzɔl]，**-zole**[-zoul][-zol]



Ben Nevis/本尼维斯峰
图为由喀里多尼亚运河北岸眺望本尼维斯峰的景致.

n. **1**〖化〗苯(benzene). **2** 粗制工业用苯：一般用作内燃机的燃料.

Be·o·wulf [béiəwùlf][ˋbeəˌwʊlf] 裴欧沃夫. **1** 根据斯堪的纳维亚的古代传说用古代英语写成的英雄叙事诗，共 3 200 行. **2** 该叙事诗中的主角.

be·queath [bikwí:ð][bɪˋkwið] *vt.*〖法律〗遗赠给，遗留给(leave by will).

be·quest [bikwést][bɪˋkwɛst] *n.* **1**〖法律〗遗赠(bequeathing). **2** 遗产，遗赠物(thing bequeathed).

Bé·ran·ger [bèira:ŋʒéi][ˌberɑŋˋʒe] **Pierre Jean de**～ 贝朗瑞(1780～1857)：法国诗人. 其具有讽刺意味的政治性诗歌，颇受大众喜爱.

be·rate [biréit][bɪˋret] *vt.* 叱责，责骂(scold).

Ber·ber [bə́:bə/bə́:rbər][ˋbɝbɚ] *adj.* 柏柏尔人的 ——*n.* 柏柏尔人：北非土著穆斯林人.

ber·ceuse [beəsə́:z/beər-][bɛrˋsɝz] *n.*〖音乐〗**1** 摇篮曲(cradlesong). **2** 如摇篮曲般安宁的曲子.
[法语]

be·reave [birí:v][bəˋriv] *vt.* ((用于 1)**-reft**，(用于 2)**-reaved**) **1** 夺走(人的生命、希望等)(rob，dispossess)〈*of*〉. **2** [用过去分词]使孤寂(leave desolate)；使丧失(亲人等)(deprive)〈*of*〉.
be·réave·ment *n.*

be·reft [biréft][bɪˋrɛft] *v.* bereave 的过去时、过去分词.

Ber·e·ni·ce[1] [bèrináisi][ˌbɛrəˋnaɪsɪ] 贝勒奈西：公元前 3 世纪的埃及女王，托勒密三世(Ptolemy Ⅲ)之妻. 为了求神保佑远征叙利亚的丈夫平安归来，乃以自己的头发作为献物供奉，后来头发被偷走. 据说头发升天成为后发座(Coma Berenices).


Ber·e·ni·ce[2] [bèrináisi][ˌbɛrəˋnaɪsɪ] 贝勒奈斯(28? ～?)：在《新约全书·使徒行传》第二十五章中名叫百尼基(Bernice)的犹太公主，其父为亚基帕一世(Agrippa Ⅰ)，嫁给叔父希律(Herod)，夫死后，与其兄亚基帕二世共同生活.

ber·et [bérei，-ri][ˋbɛre，-rɪ] *n.* 贝雷帽：最早由巴斯克(Basque)地区农民所戴的一种扁圆无檐毛织帽.

berg [bə:g/bə:rg][bɝg] *n.*〖海〗＝ICEBERG.

ber·ga·mot[1] [bə́:gəmɔ̀t/bə́:rgəmɑ̀t][ˋbɝgəˌmɑt] *n.* **1** 香柠檬树(*Citrus bergamia*)：与柠檬同种的果树；香柠檬油. **2** 薄荷，(尤指)北美薄荷(*Monarda*).
[源于意大利地名贝加莫(*Bergamo*)]

Bering/白令
图为白令的航行路线图. 为纪念白令的初航，白令海峡乃以其姓命名. 他的最后一次航海是由堪察加半岛出发，横越北太平洋，到达阿拉斯加.





Berlin/柏林
图为位于东西柏林界线上的勃兰登堡门(Brandenburg Gate),此门在第二次世界大战的战乱中得以幸存,是旧柏林少数仅存的纪念碑之一.



Bernhardt/伯因哈特
伯因哈特曾被英国小说家王尔德(Oscar Wilde,1856～1900)誉为"神般的莎拉",她在1870～1915年间活跃于法国,成为闻名于世的女影星,尤其擅长演浪漫悲剧和古典悲剧.此图是捷克画家穆哈(Alphonse Mucha,1860～1939)为她饰演的戏剧画的海报.

ber·ga·mot² [bɔ́:gəmɔ̀t/bə́:rgəmɔ̀t] [ˋbɝgə,mɑt] *n.* 〖园艺〗王子梨(fine kind of pear).
[源自土耳其语 *begarmūdi* (*beg* 王子 + *armūdi* 梨)]

Ber·ge·rac [bέəʒəræ̀k/bέər-] [ˋbɛrʒə,ræk] **Cyrano de**～贝尔热拉克(1619～1655):法国军人、作家.早年漫游各地,从军作战,曾两次受伤.其鼻子奇大,好与人决斗,故有"轻浮的决斗者"之称.法国诗人罗斯丹(Rostand)所著《西拉诺》剧本(1867),即描写他的事迹.

Berg·man¹ [bɔ́:gmən/bɔ́:rgmən] [ˋbɝgmən] **Ingmar**～伯格曼(1918～?):瑞典电影导演.

Berg·man² [bɔ́:gmən/bɔ́:rgmən] [bˋɝgmən] **Ingrid**～英格丽·褒曼(1915～1983):瑞典籍女演员.

berg·schrund [bέəkʃrùnt/bέərk-] [ˋbɛək-,ʃrunt] *n.* 冰川边缘裂隙.

Berg·son [bέəgsɔ:n/bέərg-] [ˋbɛrgsn] **Henri**～柏格森(1859～1941):法国哲学家.认为真实的存在是"绵延",具体的生命概念化后,即为无法把握的"创造的进化",并以此发展出他的直觉主义的唯心论"生命哲学".

Berg·so·ni·an [bɔ:gsóuniən/bɔ:rg-] [bɝgˋsonɪən] *adj.*, *n.*

ber·i·ber·i [bériбèri] [ˋbɛrɪ,bɛrɪ] *n.* 〖医〗脚气病:因缺乏维他命 B_1 所引起的营养失调症之一,有多发性神经炎、浮肿、心脏障碍等症状,以米为主食的地方较易患此病.
[僧伽罗语, *beri*(弱)的重复形式]

Be·ring [béəriŋ, bíə-] [ˋberɪŋ, ˋbɪrɪŋ], **Beh-** [béə-] [beə-] **Vitus Jonassen**～白令(1680～1741):丹麦航海家.曾由堪察加(Kamchatka)探险航行至西伯利亚沿海,发现北美和亚洲两块大陆不相连,后来病死于以其名字命名的白令岛上.✲

Bering Sea[加冠词 the]白令海:太平洋最北部的海域.**Bering Strait**[加冠词 the]白令海峡:连接北冰洋与太平洋的海峡.

Berke·ley [bɔ́:kli/bɔ́:rk-] [ˋbɑklɪ, bɝk-] **George**～贝克莱(1685～1753):爱尔兰主教,唯心主义哲学家.**Berke·lé·ian** *adj.*, *n.*

ber·ke·li·um [bəkí:liəm, bɔ́:kli/bɔ́:rkli-] [ˋbɝkliəm] *n.* 〖化〗锫:人工放射性金属元素.元素符号 Bk,原子序数 97,主要同位素原子量 243.
[近代拉丁语.以加利福尼亚大学所在地伯克利(Berkeley)命名,因1949年该校首先发现此元素]

Berks. 《略》Berkshire(英国的)伯克郡.

Berk·shire [bɔ́:kʃiə/bɑ́rkʃiər] [ˋbɝkʃɪr] **1** 伯克郡:位于英国英格兰南部,泰晤士河右岸.(略:Berks.) **2** [作普通名词]伯克郡猪:原产于伯克郡,带有白色斑点的黑猪.

ber·ley, bur- [bɔ́:li/bɔ́:r-] [ˋbɝlɪ] *n.* 《澳》 **1** (诱鱼的)撒食,投饵(ground-bait). **2** 《俗》蠢话,荒谬的言行(nonsense),诈骗,欺瞒(humbug).
[词源不详]

Ber·lin¹ [bɔ:lín/bɔ:r-] [bɝˋlɪn] 柏林:德国首都.临施普雷(Spree)河.历史上曾为普鲁士首都,1871年起成为德国首都,在1945年后被分割为民主德国首都东柏林(East Berlin)和联邦德国城市西柏林(West Berlin)两部分.✲

Ber·lín·er *n.* 柏林市民.
Berlin wall 柏林墙:将柏林分为东西两部分的墙.
Berlin wool 柏林毛线:用以编织上等细毛线.

Ber·lin², -line [bɔ:lín/bɔ:r-] [bɝˋlɪn] *n.* 柏林马车:17世纪起源于德国柏林的带有车篷的四轮马车.18世纪流行于英国和法国.

Ber·lin³ [bɔ:lín/bɔ:r-] [bɝˋlɪn] **Irving**～柏林:(1888～1989):美国作曲家.对早期爵士乐的推广、发展颇具贡献.

Ber·lin⁴ [bɔ:lín/bɔ:r-] [bɝˋlɪn] **Sir Isaiah**～柏林:(1909～?):英国政治理论家、思想史家.牛津大学沃尔夫森(Wolfson)学院院长(1966～1975).1974年起担任不列颠学会(British Academy)会长之职.

Ber·li·oz [bέəliòuz, bɔ́:-/bέər-] [ˋbɛrlɪ,oz] **Hector**～柏辽兹(1803～1869):法国作曲家.代表作有《幻想交响曲》(Symphonie Fontastique,1830)、《浮士德的沉沦》(*La Damnnation de Faust*,1846)等.

berm [bɔ:m/bɔ:rm] [bɝm] *n.* **1** (道路的)路肩.(运河等的)狭道(narrow space of ledge). **2** 〖筑城〗护道:外壕与胸墙间的狭路.

Ber·mu·da [bɔ:mjú:də/bɔ:r-] [bɝˋmjudə] (亦作 **Bermuda Islands, Bermudas**)百慕大群岛:西大西洋上的英属群岛.16世纪初由西班牙人百穆达斯(Juan Bermudez)发现.

Ber·mú·di·an *adj.*, *n.*
Bermuda rig〖海〗百慕大帆装:将高三角帆(Bermudian mainsail)安装在桅杆上的游艇帆具(→图 YACHT).
Bermuda shorts(亦作 **Berinudas**)百慕大短裤:长及膝的短裤.

Ber·na·dotte [bέənədɔ̀t/bέərnədɔ̀t] [ˋbɛrnə,dɑt] **Jean Baptiste**～贝纳多特(1763～1844):法国军人.为拿破仑旗下的将军.1810年被瑞典国王查理十三世(Charles XIII)收为养子,1818年继位成为查理十四世,也就是现在瑞典王室的始祖.

Ber·nard¹ [bɔ́:nəd/bɔ́:rnərd] [bɝnəd] **St.**～贝尔纳(923～1008):法国芒通(Menthon)神父,圣伯纳巡礼招待所的创始人,此招待所是为翻越阿尔卑斯山脉大、小圣伯纳峰的登山者而设立的.
St. Bernard(dog) 圣贝尔纳狗:一种凶猛且体型大的狗,通常为浅咖啡色或白色,十分聪明伶俐,原是圣贝尔纳巡礼招待所的修道士为搜救在阿尔卑斯山遇难的旅行者而训练的狗(→图 DOG).

Ber·nard² [bɔ́:nəd/bɔ́:rnərd] [bɝnəd] **St.**～伯尔纳(1090～1153):法国神职人员,克莱尔沃(Clairvaux)修道院的首任院长,曾改革西多会修道院,积极组织第二次十字军东征.

Ber·nard³ [bεənɑ́:/bεərnɑ́r] [bεrˋnɑr] **Claude**～贝尔纳(1813～1878):法国生理学家,发现胰液能将脂肪分解为脂肪酸及甘油和肝的糖原生成作用.

Ber·nar·din de Saint-Pierre [bὲənɑ:dǽŋ də sæŋpjέə/bὲərnɑr-,-pjέər] [,bεrnɑrˋdæŋ də sæŋˋpjεr] **Jacques Henri**～贝尔纳丹·德·圣皮埃尔(1737～1814):法国自然主义作家,著有《保罗和维吉妮》(*Paul et Virginie*).

Berne [bɔ:n, bεən/bɔ:rn, bεərn] [bɝn, bεrn] 伯尔尼. **1** 瑞士西北部一州. **2** 伯尔尼州的首府及瑞士首都.
Ber·nese [bɔ:ní:z/bɔ:r-] [bɝˋniz] *adj.*, *n.*

Bern·hardt [bέənhɑ:t/bέərnhɑrt] [ˋbɝnhɑrt] **Sarah**～伯因哈特(1845～1923):原名 Rosine Bernard.法国女演员.尤其擅长演浪漫悲剧和古典悲剧.✲

Ber·ni·ni [bɛəníːni/bɛər-][bɛrˋnini]**Giovanni Lorenzo**～贝尔尼尼(1598～1680):意大利巴罗克时期的建筑家、雕塑家,罗马圣彼得大教堂柱廊的设计者.✽

Ber·noul·li [bənúːli/bər-][bɚˋnulɪ]伯努利:瑞士杰出的数学家、科学家家族,包括雅克·伯努利(Jacob(James)Bernoulli,1654～1705)、丹尼尔·伯努利(Daniel Bernoulli,1700～1782)等人.

Bern·stein [bə́ːnstain/bə́ːrn-][ˋbɝnstaɪn]**Leonard**～伯恩斯坦(1918～1990):美国指挥家、作曲家、钢琴家.

·**ber·ry** [béri][ˋberɪ]*n.* **1** (果肉中水分多且无果核的)聚合果. **2**〖植〗浆果:柔软的果肉中有小种子的果实,如葡萄、柑橘、番茄、醋栗(图→FRUIT). **3** (小麦、咖啡等的)种子,谷粒(grain). **4** (鱼、虾等的)卵.
——*vi.* 采草莓.

ber·serk [bə́ːsəːk/bə́ːrsəːrk][ˋbɝsɝk]*n.* (亦作 **berserker**)〖北欧传说〗狂暴武士:进战场即如发狂般吼叫,且动作迅速勇猛有如狮子般的古代北欧武士.
——*adj.* 发狂的.
go berserk [bəzə́ːk/bərzə́ːrk][bɚˋzɝk]狂怒.
[源于冰岛语 *berserkr*,原意大概是"熊的毛皮"]

berth [bəːθ/bəːrθ][bɝθ]*n.* **1**〖海〗(1)回旋余地,安全距离:船只为了自己的安全而和其他船只或陆地间所预留的空间. (2)(码头内的)泊位(ship's place at wharf). **2** (轮船、火车内的)铺位(sleeping-place in ship,train,etc.) **3** 职位,工作岗位(situation,appointment).
give a wide berth to…远避,避开…(avoid).
——*vt.* **1**〖海〗使〖船〗停泊,系留(moor). **2** 给(人)铺位(provide a sleeping-place for).
——*vi.*〖海〗停泊(come to a mooring).

ber·tha[1] [bə́ːθə/bə́ːr-][ˋbɝθə],**-the**[bəːθ/bəːrθ][bɝθ]*n.* 垂至两肩的宽领,小披肩.

Ber·tha[2] [bə́ːθə/bə́ːr-][ˋbɝθə](亦作 **Big Bertha**)贝尔莎大炮:第一次世界大战时(1914～1918)德军使用的大口径大炮,特指 1918 年用以炮击巴黎的远射程大炮.
[源于德国克鲁伯制铁公司董事长克鲁伯(*Berta* Krupp von Bohlen und Halbach)之名]

Ber·til·lon [bə́ːtilən/bə́ːr-][ˋbɝtḷ,an]**Alphonse**～贝蒂荣(1853～1914):法国发明家、人类学家.提倡识别犯人用的人体测定法,特别是指纹识别法.

Ber·wick·shire [bérikʃiə/-ʃiər][ˋberɪk,ʃɪr]贝里克郡:英国苏格兰西南部的旧郡,1975 年 5 月以后成为博德斯(Borders)郡的一部分.

ber·yl [béril][ˋberɪl]*n.* 绿柱石:呈淡绿色、淡蓝色、黄色、白色等的透明宝石,俗称绿宝石、绿玉.成分为铍、铝、硅酸盐.多产于花岗岩、粘板岩中.✽

be·ryl·li·um [biríliəm][bəˋrɪlɪəm]*n.*〖化〗铍:从绿柱石(beryl)中提炼出的轻金属元素,元素符号 Be,原子序数 4,原子量 9.012.

Ber·ze·li·us [bəzíːliəs/bər-][bɚˋziliəs]**Jons Jakob**～柏济力阿斯(1779～1848):瑞典化学家.建立二元电化基团学说,发现硒、铈、硅、钍等元素,并创造目前表示元素符号的方法.

Bes·ant [bézənt][ˋbezn̩t]**Mrs. Annie**～贝赞特(1847～1933):英国政治家、作家,为不可知论者,也是社会主义的狂热支持者.1887 年成为神智学者,1907 年任神智学会会长,参加印度独立运动,并于 1917 年当选为印度国民议会的议长.

be·seech [bisíːtʃ][bɪˋsitʃ]*vt.* (**-sought**,**-seeched**)恳求,哀求(ask earnestly for).

be·seem [bisíːm][bɪˋsim]*vt.*《古》对…合适,适合于(suit,be fitting or suitable to).

be·set [bisét][bɪˋset]*vt.* (**beset**;**-tt-**)**1** 包围,围绕(hem in). **2** 困扰,使烦恼(assail,encompass). **3** (用…)镶嵌,装饰(*with*).

be·shrew [biʃrúː][bɪˋʃru]*vt.*《古》诅咒,咒骂.
▶ 指比较轻微的诅咒.

:**be·side** [bisáid][bɪˋsaɪd]*prep.* **1** 在…旁边,在…附近(at the side of ,close to,by,near):——*I walked beside my father.* 我和父亲同行. **2** 与…比较(compared with):——*He is diligent beside his brother.* 他比他的哥哥用功. **3** 远离(重点等)(wide of):——*beside the mark* [*point*]离题.
beside oneself 忘形,入神(strongly moved by emotion).



Bernini/贝尔尼尼
罗马纳沃纳广场(Piazza Navona)上贝尔尼尼设计的喷泉雕塑.贝尔尼尼一生受到许多教皇的宠遇,创造出表现神圣、神秘和世间不同境界的许多作品.

·**be·sides** [bisáidz][bɪˋsaɪdz]*adv.* **1** 而且,并且又(in addition):——*These shoes are expensive; besides,they are too small.* 这双鞋贵,而且也太小了. **2** 此外(还)(otherwise):——*except myself and a few besides* 除我之外,还有几个人.
——*prep.* **1** 除…之外(还)(in addition to):——*I have another bag besides this.* 除了这个之外,我还有一个皮包. **2** [用于否定句、疑问句]除…之外(不再)(execpt):——*He has nothing besides his salary.* 除了薪水之外,他没有任何别的收入.

be·siege [bisíːdʒ][bɪˋsidʒ]*vt.* **1** 围攻,围困(lay siege to). **2** 缠磨,纠缠(assail). **3** (人潮、人群)拥在…周围(crowd round).

beryl/绿柱石
一般呈六角柱状的结晶体,有翠绿、蓝、粉红等色,包括翠玉、水蓝宝石、红绿玉等,通常用来制作宝石饰物.图中的绿柱玉产于韩国江原道.



be·slav·er [bislǽvə/-ər][bɪˋslævɚ],**-slob·ber**[-slɔ́bə/-slɑ́bər][-ˋslɑbɚ]*vt.* **1** 垂涎于…上(slaver upon or over). **2** 令人作呕地谄媚(flatter fulsomely).

be·smear [bismíə/-smíər][bɪˋsmɪr]*vt.* **1** 涂满,涂抹(smear,bedaub). **2** 玷污,损伤(名誉等)(sully).

be·smirch [bismə́ːtʃ/-smə́ːrtʃ][bɪˋsmɝtʃ]*vt.* **1** 弄脏(soil),使退色(discolour). **2** 玷污(名誉等)(sully).

be·som [bíːzəm,bí-][ˋbizəm]*n.* **1** 扫帚,(尤指)树枝扫帚,竹扫帚(bundle of twigs tied round a stick). **2**《英方言》《轻蔑语》女人(woman).

be·sot·ted [bisɔ́tid/-sɑ́t-][bɪˋsɑtɪd]*adj.* 茫然的,昏沉的(stupefied). **2** 迷恋的,着迷的(infatuated). **3** 昏愚的,糊涂的(foolish).

be·sought [bisɔ́ːt][bɪˋsɔt]*v.* beseech 的过去时、过去分词.

be·spat·ter [bispǽtə/-ər][bɪˋspætɚ]*vt.* **1** 溅泼(污水等)(spatter). **2** 毁谤,中伤(asperse).

be·speak [bispíːk][bɪˋspik]*vt.* (**-spoke**,**-spoke**,**-spoken**)**1** 预订,预约(engage beforehand);订(货)(order). **2**《诗》向…说(speak to). **3** 表示(indicate),成为…的证据(be evidence of);成为…的预兆.

be·spoke [bispóuk][bɪˋspok]*v.* bespeak 的过去时、过去分词.——*adj.* (衣服等)订做的(ordered)(←→*ready-made*):——*bespoke tailoring* 订做裁缝/*bespoke footwear* 订做的鞋.

be·spo·ken [bispóukən][bɪˋspokən]*v.* bespeak 的过去分词.

be·sprin·kle [bispríŋkl][bɪˋsprɪŋkl]*vt.* 洒遍,撒遍(sprinkle).

Bes·se·mer [bésimə/-mər][ˋbesəmɚ]**Sir Henry**～贝塞麦(1813～1898):英国技师、发明家、企业家.贝塞麦炼钢法的发明者.
Bessemer process〖冶金〗贝塞麦炼钢法:利用转炉使空气通过熔炉中的铁,以除去铁中碳所含的杂质炼出钢的方法.✽

:**best** [best][best]*adj.* (▶ good 的最高级)**1** 最好的,最优的(of the most excellent kind):——*the best dress* 最好的衣服. **2** 最有益的,最符合心愿的,最适合的:——*the best job for you* 最适合你的工作. **3** 最大的,大部分的:——*the best part of a day* 一天的大部分时间. **4** 最严重的,最彻底的:——*the best liar* 彻头彻尾的说谎者.

put *one's* ***best foot forward***(1)以最快速度走(go at full pace). (2)尽可能给予好印象.(3)尽全力.
——*adv.* (▶ well² 的最高级)1 最好地,最适当地;最:——*I like this* (*the*) *best.* 我最喜欢这个. 2 最激烈地:——*the best abused statesman* 受到最猛烈攻击的政治家.
as best *one* ***can*** [***may***]尽可能,尽量.
best of all 比什么(都),最:——*He likes tennis best of all.* 他最喜欢的是打网球.
had best *do* 最好,应当(would find it wisest)
——*n.* 1 [加冠词 the]最好[优]的事物;最好,最佳:——*the second* [*the next*] *best* 次好/*the best of wives* 模范太太. 2 [加所有格 one's]最好的衣服;最大的努力. 3 [加冠词 the]最优秀的人,佼佼者(most excellent persons).
(***all***) ***for the best***(1)(完全)出于好意,善意地(with good intentions):——*I did it for the best.* 我是出于好意这么做的.(2)终于(十分)圆满地了解.
at best 充其量;以最乐观的看法(on the most hopeful view).
at *one's* ***best*** 处于最好的状态:——*The cherry blossoms are at their best.* 樱花正在盛开.
at the best of times 即使在最好的情况下.
do *one's* ***best*** 尽全力.
get [***have***] ***the best of***(1)战胜(他人),打败.(2)在(辩论、斗殴等)中占上风.
make the best of(1)(在不利的条件、环境中)尽力做好.(2)充分利用(机会等).

Bessemer process/贝塞麦炼钢法

把生铁冶炼成钢时,必须先将生铁熔化,而后除去熔渣中的杂质.贝塞麦炼钢法即是利用在转炉中喷射出的热空气,用氧使生铁中的碳及杂质氧化,将铁炼成钢.该炼钢法采用贝塞麦转炉,将枢轴的一端设计成中空构造,使空枢轴除具有支撑转炉和旋转的功用外,还可由中空部分将空气送入转炉中.贝塞麦专心于炼铁、炼钢的改良,对近代的炼钢法做出了极大的贡献.

make the best of it [***things, business, a bad bargain***]不屈服于不幸或逆境而处理得很好.
make the best of *one's* ***way*** 尽快赶路.
to the best of *one's* ***ability***[***power***]竭尽所能.
with the best 不比任何人差.
——*vt.* 《口语》战胜,打败(他人). **best man**(婚礼上的)伴郎. **best seller** 畅销书(book with large sale). [源于古英语 *betest*←古日耳曼语 **batistaz*(* *bat-*的最高级). 参照 BETTER]

bes·ti·al [béstiəl/-tʃəl] [ˋbestʃəl] *adj.* 1 野兽的,野兽般的(of or like a beast). 2 凶暴的,野蛮的(brutish, barbarous). 3 堕落的,卑鄙的(depraved, obscene). **bes·ti·al·i·ty** [bèstiǽliti/-tʃiǽl-] [ˏbestɪˋælətɪ/-bestʃɪ-]*n.* 1 兽性,残暴性. 2 〖法律〗兽奸(copulation of a person and animal).
bés·ti·al·ìze, -ìse *vt.*

bes·ti·ar·y [béstiəri/-tiɛ̀əri] [ˋbestɪˏerɪ]*n.* (中世纪欧洲的)动物寓言集(medieval treatise on beasts).

be·stir [bistə́:/-stə́:r] [bɪˋstɝ] *vt.* (-rr-)[反身动词]使振奋(exert, rouse).

be·stow [bistóu] [bɪˋsto] *vt.* 1 授予,给予,赠与(confer as gift)〈*on, upon*〉. 2 收拾,放置,贮存(deposit). 3 供…住宿,使留宿(lodge).
be·stów·al *n.*

be·strew [bistrú:] [bɪˋstru] *vt.* (-strewed, -strewn)1 (用…)撒满(strew)〈*with*〉. 2 撒(东西)(scatter).

be·strid·den [bistrídən] [bɪˋstrɪdn̩] *v.* bestride 的过去分词.

be·stride [bistráid] [bɪˋstraɪd] *vt.* (-strode; -stridden)1 骑上,跨坐(get or sit upon with legs astride). 2 跨过,跨越(stand astride over).

be·strode [bistróud] [bɪˋstrod] *v.* bestride 的过去时.

·**bet** [bet] [bɛt] *v.* (bet, betted;-tt-)——*vt.* 1 赌(马等)〈*on*〉;与(人)打赌:——*He bet ten pounds on the horse.* 他以 10 英镑赌那匹马. 2 敢说〈*that*+从句〉.——*vi.* 赌,(就…)打赌〈*on*〉.
You bet! 《口语》一定,当然.
——*n.* 1 打赌;赌注,赌金:——*an even bet* 成败各半的赌注. 2 下赌注的对象:——*This horse is a good bet.* 赌这匹马准赢.

be·ta [bí:tə, béitə] [ˋbitə,ˋbetə] *n.* 1 希腊语的第二个字母(Β, β),相当于英语的 B, b. 2〖天文〗β星:亮度居第二位的星(二等星). 3(学业成绩的)第二等分数.
beta brass β黄铜:含等量的锌和铜的合金. **beta particles** 〖物理〗β粒子. **beta rays** 〖物理〗β射线:由放射性物质发射出的高速电子形成的放射线.其对物质的穿透力大于 α 射线,小于 γ 射线.

be·take [bitéik] [bɪˋtek] *vt.* (-took; -taken)[反身动词]1 致力于〈*to*〉. 2 往,去.

be·ta·tron [bí:tətrɔn, béi/-tràn] [ˋbitəˏtrɑn, ˋbetəˏtrɑn] *n.* 〖物理〗电子感应加速器:电子的加速装置.


be·tel [bí:təl] [ˋbitl̩] *n.* 蒌叶(*Piper betle*):胡椒科常绿灌木,东印度等的土著将槟榔树的果实切碎与石灰混合,外面包上蒌叶的叶子,放入口中嚼食.
betel nut 槟榔树的果实(areca nut).
[源于马拉雅拉姆语 *vettila*]

Be·tel·geuse [bí:təldʒù:z, bétəldʒə̀:z] [ˋbitlˏdʒuz, ˋbɛtl̩ˏʒəz] 〖天文〗参宿四:猎户星座(Orion)中最明亮、发红黄色光的半规则变星.

bête noire [béit nwá:/nwá:r] [ˏbet ˋnwɑr] (pl. **bêtes noires** [bèit] [beˋt])特别令人厌恶的人[物](person or thing one particularly dislikes).
[源于法语,"黑色野兽"之意]

beth·el [béθəl] [ˋbɛθəl] *n.* 1 圣所,圣地(hallowed spot). 2 (尤指卫斯理会、浸信会等)非英国国教礼拜堂(Nonconformist chapel). 3 (海上、岸上的)船员礼拜堂,水手教堂(seamen's church). [希伯来语,"神之殿、天之门"之意(〖圣〗《创世记》28:17~19)]

be·think [biθíŋk] [bɪˋθɪŋk] *vt.* (-thought[-θɔ́:t] [-ˋθɔt])[反身动词]1 深思,思考(reflect, stop to think). 2 想到,想起(remind oneself)〈*of*〉.





Bethlehem/伯利恒
拥有世界著名的圣诞教堂，许多居民为朝圣者服务，以此为生.

Beth·le·hem [béθlihèm] [ˋbɛθlɪ,hɛm] 伯利恒：约旦城镇，位于约旦西北部，耶路撒冷附近，是耶稣(Jesus Christ)的诞生地. ✲

be·tide [bitáid] [bɪˋtaɪd] *vi.* 发生. —*vt.* 降临于(happen, befall).

be·times [bitáimz] [bɪˋtaɪmz] *adv.* **1** 早(early). **2** 及时(in good time).

bê·tise [beitíːz] [beˋtiz] *n.* 愚蠢的言行，蠢话(foolish remark)；愚蠢(folly). [法语]

Bet·je·man [bétʃəmən] [ˋbɛtʃəmən] **Sir John**～贝杰曼(1906～?)：英国诗人. 对维多利亚女王时代建筑亦有研究. 1972年封为桂冠诗人.

be·to·ken [bitóukən] [bɪˋtokən] *vt.* **1** 表示(indicate). **2** 预示，暗示(be a sign of).

bet·o·ny [bétəni] [ˋbɛtənɪ] *n.* 水苏(*Stachys officinalis*)：唇形科水苏属多年生草本植物. 结紫红色花穗.
water betony 玄参(*Scrophularia aquatica*)：一种生长在水边的多年生草本植物.

be·took [bitúk] [bɪˋtuk] *v.* betake 的过去时.

·**be·tray** [bitréi] [bɪˋtre] *vt.* **1** 背叛(朋友等)，出卖(*to*). **2** 失信于，辜负. **3** 把…引入歧途；诱骗(女人). **4** 泄漏(秘密)，暴露(弱点等)：—*betray one's lack of education* 无意中暴露自己缺少教育.
be·tráy·al *n.* 背叛，背信. **be·tráy·er** *n.* 背叛者，出卖者.

be·troth [bitróuð] [bɪˋtroð] *vt.* [通常用过去分词]许配，定亲(bind with a promise to marry).
be·tró·thal *n.* **be·tróthed** *adj.*, *n.*

:**bet·ter** [bétə/-ər] [ˋbɛtɚ] *adj.* (▶ good 的比较级) **1** 较好的，更好的(of a more excellent kind)：—*This is much better than that.* 这个比那个好得多. / *Better late than never.* 《谚》做总比不做强. **2** (健康状态)较佳的：—*feel better* 觉得好些/ *get better* 痊愈.
have seen* [*known*] *better days 曾阔气过.
no better than 实际上和…一样，简直是：—*He is no better than a beggar.* 他和乞丐差不了多少.
The more, the better. 愈多愈好.
—*adv.* (▶ well² 的比较级) **1** 更好地，更佳地：—*She plays the piano better than Mary.* 她的钢琴弹得比玛丽好. **2** 较大程度地，更(to a greater degree)：—*I like summer better than spring.* 我喜欢夏天甚于春天.
(all) the better for 因…而更好.
had better do 《口语》最好…(would find it wiser)：—*You had better stay at home.* 你最好留在家里.
think better of it 重新考虑.
—*n.* **1** 更好的人[事物]：—*change for the better* 好转. **2** [pl.] 长辈，上司(persons of higher rank than oneself).
for better (or) for worse 不论好歹；不论是福是祸. ▶ 源于婚礼上的宣誓词.
for the better 更好，转好.
get the better of 胜过，超过(defeat).

bezant/拜占廷的金币



—*vt.* **1** 改良，改善(improve)：—*better working conditions* 改善劳动条件. **2** 胜过，超过(surpass).
better oneself 改善自己的经济状况；提高自己的文化水平.
bét·ter·ment *n.* 改良，改善(improvement).
better half 《戏谑》妻子(wife).
better part 大部分(greater part).
better world：→ WORLD.
[古英语 *betera*←古日耳曼语 ＊*batizon*(←＊*bat-*. BOOT¹ 的词根，可能是"利益"之意]

bet·tong [bétəŋ/-taŋ] [ˋbɛtaŋ] *n.* 《澳》短鼻鼹袋鼠的一种. [澳大利亚土著语]

:**be·tween** [bitwíːn] [bɪˋtwin] *prep.* **1** [地方]在…之间：—*The train runs between London and Brighton.* 那趟火车行驶于伦敦和布赖顿之间. / *the treaty between the three countries* 三国间的条约. ▶ between 一般用于"二者之间"，但当需要指出个别关系时，亦可用于"三者以上".
2 [时间]在…之间：—*Come and see me between two and three.* 请在2点到3点的这段时间来看我.
3 [数量、程度、顺序]介乎…之间：—*earn between 200 and 300 dollars* 赚了200至300元/ *a color between green and yellow* 介于绿色和黄色之间的颜色.
4 [相差、关系]…之间：—*the difference between right and wrong* 是非之分.
5 [分配、选择]为…所分享；就…两者中任何一个：—*Divide the money between you two.* 把钱分给你们两人. / *choose between the two* 两者中间选一个.
6 [共有、协力]由…所共有；作为…共同努力的结果：—*He and his two brothers own the land between them.* 他和两个弟弟共有这块土地. ▶ 亦可用于三者以上.
7 [原因]既…又…：—*Between fatigue, sorrow and disappointment, he did not know what to do.* 他既疲倦，又伤心且失望，不知如何是好.

between you and me＝*between ourselves* 你我之间的秘密，别对他人讲.
——*adv.* 在其间，中间.
in between 在中间：——*with the space of 100 meters in between* 间隔着 100 米.
betwéen-màid (*n.*)《英》(协助厨师和女仆的)打杂女佣.
between whiles 间或，有时.
［源自古英语 *be·tweonum*←古日耳曼语 * *bi*＝*by*＋* *twēon*＝two］

be·twixt［bitwíkst］［bə'twɪkst］*prep.*, *adv.*《诗·古·方言》＝BETWEEN.
betwixt and between《口语》模棱两可；在中间(intermediately).

BeV《略》billion electron volts〔物理〕10 亿电子伏.

bev·el［bévəl］［'bevl］*n.*, *v.*(《英》-ll-) *n.* 1 斜角规：其角度可变，可用于画角或测量距离(→图 SQUARE). 2 倾斜(slope from the horizontal or vertical)，斜面(sloping surface)(→图 MOULDING). ——*vt.* 使倾斜，使成斜角(slant). ——*vi.* 倾斜(slant).
bevel gear〔机〕伞齿轮：用于将旋转轴的方向变成直角(→图 GEAR).

bev·er·age［bévəridʒ］［'bevərɪdʒ］*n.*《有时作戏谑语》饮料(drink).

Bev·er·idge［bévəridʒ］［'bevərɪdʒ］**William Henry～，1st Baron of Tuggal** 贝弗里奇(1879～1963)：英国经济学家. 在 1942 年提出的《贝弗里奇报告》中，主张为所有英国公民提供社会保障.

bev·y［bévi］［'bevɪ］*n.* 1 (云雀、鹌鹑等)一群(flock). 2 一群(少女、女人)(group).

be·wail［biwéil］［bɪ'weɪl］*vt.* 为…而痛哭，为…而悲伤(wail over, mourn for).

be·ware［biwéə/-wéər］［bɪ'weə］*vi.*, *vt.*［用于命令句、不定式］当心(be cautious(of))；小心(take heed)(*of*, *how*)，谨防(以免…)(*lest*).

be·wil·der［biwíldə/-dər］［bɪ'wɪldə］*vt.* 使迷惑，使糊涂，使晕头转向(lead astray, confuse, perplex). **be·wíl·der·ment** *n.*

be·witch［biwítʃ］［bɪ'wɪtʃ］*vt.* 1 施魔力于(affect by magic). 2 使着迷，使陶醉(charm, enchant).

bey［bei］［beɪ］*n.*(奥斯曼帝国的)省长，总督(Turkish governor)；(土耳其)大人：对高位者的尊称.
béy·lic *n.* 省长的辖区.
［源自土耳其语，表"首长"之意］

Beyle［beil］［beɪl］**Henri～**：→STENDHAL.

be·yond［bijɔ́nd/-jánd］［bɪ'jɒnd］*prep.* 1［空间］在［向］…的那边：——*beyond the horizon* 在地平线的另一边/ *beyond the grave* 来世. 2［时间］晚于，迟于(later than)：——*beyond 11 o'clock* 11 点以后. 3［限度、范围］越过(out of reach)：——*beyond doubt* 毫无疑问/ *live beyond one's income* 入不敷出地生活. 4［用于否定句、疑问句］除…以外(besides).
beyond measure 极其，非常(exceedingly).
——*adv.* 在［往］更远处：——*the valley beyond* 更远处的山谷. ——*n.*［加冠词 the］黄泉，来世(future life).
the back of beyond 天涯海角，世界的尽头.
［虽和 yon，yonder 同词源，但这些均已成古语，只留下带有前缀 be-的 beyond(古英语 *begeondan*)］

Bez·al·eel［bézəli:l］［'bezə,liːl］比撒列：法柜的制造者，内藏刻有十诫的石头(〔圣〕《出埃及记》31：2，35：30等).

bez·ant［bézənt, bizǽnt］［'bezn̩t, bɪ'zænt］*n.* 1〔史〕拜占廷金币：9 世纪起流通于欧洲大陆和英国的金币，后改成银币. ✽ 2〔纹〕(纹章上的)金色小圆图样(roundel or)(→图 HERALDRY).
［源于拜占廷(后来的君士坦丁堡)的拉丁语形式 *Byzantium*］

bez·el［bézəl］［'bezl̩］*n.* 1 (凿子、錾的)刃角，刃口(sloped edge or face)(→图 CHISEL). 2 (切割后宝石的)斜面(oblique side or face). 3 (镶嵌宝石的)槽(groove).

be·zique［bizí:k］［bə'ziːk］*n.*〔扑克牌〕1 伯齐克牌戏：用 64 张牌玩的两人牌戏. 2 (伯齐克牌戏中)由黑桃 Q 和 J 组成的一组牌.

b. f.《略》1《英》《委婉语》bloody fool 极其愚蠢.
2 bold face(type)〔印刷〕粗体铅字，黑体字.
3 brought forward 转下页.

B. F. B. S.《略》British and Foreign Bible Society 英国国内外圣经学会.

bhang, bang[2]［bæŋ］［bæŋ］*n.* 印度大麻：将印度大麻的叶子和树脂混合后，可作为麻醉剂或毒品.

b. h. p.《略》brake horsepower 制动马力.

Bhu·tan［bu:tá:n］［bu'tɑn, -'tæn］不丹：位于喜马拉雅山东南部，为印度保护下的独立国. 首都廷布(Thimbu).

bi-［bai-］［baɪ-］*pref.* "两次"(twice-)，"双重"(doubly)，"两个"(having two)之意.

bi·as［báiəs］［'baɪəs］*n.*, *v.*(-s(s)-) ——*n.* 1〔滚球〕(球的)偏重心球形(lopsided form of a bowl)；(球的)偏斜路线(curving course). 2 倾向(inclination, predisposition)；偏见，先入为主的观念(prejudice)；影响(influence). 3〔统计〕偏差：偏重于某种倾向的统计量. 4〔电〕偏压：加于电子装置上的一定电压或电流. 5〔裁缝〕(衣服等的)斜裁. ——*vt.* 使偏倚；给与影响(influence)；使有偏见(prejudice).
bias binding 斜裁布条：斜裁的细布条，用于当滚边或镶边的缝分.
bías-cùt (*adj.*)斜裁的.

bib[1]［bib］［bɪb］*vi.*(-bb-)《古》喝太多酒，常喝酒(drink much or often). **bíb·ber** *n.*

bib[2]［bib］［bɪb］*n.*(系在小孩子胸前的)围嘴(cloth placed under child's chin)；围裙的上部(apron-top).

bib[3]［bib］［bɪb］*n.* 条鳕(*Trisopterus luscus*)：与花斑鱼相近，可使覆盖在头上的皮膜膨胀.

bib-cock［bíbkɔ̀k/-kàk］［'bɪb,kɒk］*n.* 弯嘴龙头(tap with a bent nozzle)(cf. *stopcock*).

Bi·ble［báibl］［'baɪbl］*n.* 1［加冠词 the］(基督教的)《圣经》：——*an old Bible* 一本旧《圣经》. ▶ 包括《旧约圣经》(the Old Testament)和《新约圣经》(the New Testament). ✽ 2 宗教经典(sacred book). 3 (在特定范围中)有权威的书.
Bible Belt［加冠词 the］《美》圣经地带：美国南部及中西部基督教基要派占主导地位的地带. **Bible Christians**［加冠词 the］圣经基督徒：主要指英国西南部新教徒中的一派，1816 年由卫斯理会教派(Methodist)的牧师奥布赖恩(William O'Bryan)所创. **Bible class**(《圣经》的)查经班. **Bible oath**(把手平放在《圣经》上的)庄严的宣誓.
［源自教会拉丁语 *biblia*(希腊语 *biblion* 书籍的复数形式)］

bib·li·cal［bíblikəl］［'bɪblɪkl］*adj.* 1《圣经》的，《圣经》中的，和《圣经》有关的(of, in or concerning the Bible). 2 钦定《圣经》译本的(of the Authorized Version).

bib·li·og·ra·phy［bìbliɔ́grəfi/-ág-］［,bɪblɪ'ɒgrəfɪ］*n.* 1 文献学：研究书籍年代、作者、版本等的学问. 2 参考文献. 3 (特定的作家、主题、出版社等的)文献目录，书目.
bìb·li·óg·ra·pher *n.* **bib·li·o·graph·i·cal**［bibliəgrǽfikəl］［,bɪblɪə'græfɪkl］*adj.*

bib·li·ol·a·ter［bìbliɔ́lətə/-álətər］［,bɪblɪ'ɒlətə］*n.* 书籍［《圣经》］的崇拜者(worshipper of books).
bìb·li·ól·a·try *n.* **bìb·li·ól·a·trous** *adj.*

bib·li·o·ma·ni·a［bìbliəméiniə］［,bɪblɪə'meɪnɪə］*n.* 藏书狂，购书狂，书狂(mania for collecting books).
bìb·li·o·má·ni·àc *n.*, *adj.*

bib·li·o·phil［bíbliəfil］［'bɪblɪə,fɪl］，**-phile**［-fàil］［-,faɪl］*n.* 爱书者(book-lover)；藏书家(collector of books).

bib·u·lous［bíbjuləs］［'bɪbjələs］*adj.* 耽于饮酒的，嗜酒的(addicted to drinking).

bi·cam·er·al［baikǽmərəl］［,baɪ'kæmərəl］*adj.*〔政治〕(立法机关)上下两院的，两院制的(with two chambers).

bi·car·bon·ate［baikɑ́:bənèit/-kár-］［,baɪ'kɑrbə,net］*n.* 1〔化〕重碳酸盐，酸性碳酸盐. 2 碳酸氢钠($NaHCO_3$)(sodium bicarbonate)：由碳酸钠、水及二氧化碳作用而得. 为白色结晶粉或颗粒，遇弱酸即分解，可溶于水.

bice［bais］［baɪs］*n.* 1 灰蓝色［绿色］颜料. 2 灰蓝［绿］色. **green bice**(1)竹青色颜料.(2)竹青色.

bi·cen·te·nar·y［bàisentí:nəri, baisέntinèəri, baiséntinèəri, bàisenténəri］［,baɪ'sentənerɪ, ,baɪsen'tenərɪ］*n.* 1 200 周年. 2 200 周年纪念(two-hundredth anniversary).

bi·cen·ten·ni·al［bàisenténiəl］［,baɪsen'tenɪəl］*adj.* 每 200 年的，持续 200 年的(occurring every, lasting for 200 years). ——*n.* 200 周年纪念(bicentenary).

bi·ceph·a·lous［bàiséfələs］［,baɪ'sefələs］*adj.*〔生物〕双头的(two-headed).

bi·ceps［báiseps］［'baɪseps］*n.*〔解〕二头肌：尤指上臂弯曲所呈现的肌肉(→图 MUSCLE). ——*adj.* 二头肌的.

bick·er［bíkə/-ər］［'bɪkə］*vi.* 争吵，口角(quarrel, wrangle). ——*n.* 争吵，口角.

bi·cus·pid［baikʌ́spid］［,baɪ'kʌspɪd］*adj.*(牙齿等)双尖的. ——*n.* 前磨齿，双尖牙.



Bible/《圣经》
图为 12 世纪的装饰板，取材于《圣经》故事. 圣保罗从大马士革逃出，坐在篮子里自城堡上垂下，信徒们在墙外迎接他的情景.

:**bi·cy·cle** [báisikl] [ˋbaɪsɪkl] *n.*, *v.* (**-cled** **-cling**) ——*n.* 自行车：——*go by* [*on a*] *bicycle* 骑自行车去 / *ride (on) a bicycle* 骑自行车. ✽—— *vi.* 骑自行车.

bí·cy·clist *n.* 骑自行车的人.

·**bid** [bid] [bɪd] *v.* (**bid**, 《古·诗》 **bid**, **bade**; **bid**, 《古·诗》 **bid**, **bidden**; **-dd-**), *n.* ——*vt.* **1** (拍卖时买主)减(价)，出(价)(offer for)：——*bid two hundred pounds for the picture* 出价 200 英镑买这幅画. **2** 《古·诗》命令(command to, tell to)：——*I bade him go.* 我命令他离开. / *He was bid* [*bidden*] *to go.* 有人叫他离开(▶ 被动语态时需加不定式 to). **3** 《古·诗》向…致意(salute with)：——*bid a person farewell* 与某人告别. **4** 《古·诗》邀请(invite)：——*a bidden guest* 被邀请来的客人. **5** 〖扑克牌〗(玩桥牌时)叫(牌). ——*vi.* 出价，投标.

bid defiance to 反抗，违抗.

bid fair to do 有…的希望，有…的可能.

——*n.* **1** (尤指拍卖时的)出价；投标(offer of price). **2** 〖扑克牌〗(桥牌中的)叫牌. **3** 尝试，努力(attempt, effort).


make a bid for 试图获得.


bid·der *n.*

bid-a-bid [bídəbid] [ˋbɪdə,bɪd], **bid·dy-bid** [bídibid] [ˋbɪdɪ,bɪd], **bid·dy-bid·dy** [bídibidi] [ˋbɪdɪ,bɪdɪ] *n.* **1** 刺果薇：蔷薇科结有褐色球果的植物. 产于新西兰. **2** 1 的球果.
[毛利语 *piripiri* 的转讹]

bid·da·ble [bidəbl] [ˋbɪdəbl] *adj.* **1** 惟命是从的，顺从的(obedient). **2** 〖扑克牌〗(桥牌术语)有叫牌资格的，可叫牌的.

bide [baid] [baɪd] *vt.* 《古》等待(abide). ***bide one's time*** 等待良机[时机](await the best opportu-





bicycle/自行车
上图为现今竞赛用的自行车，用轻合金管制成车架，在跑道上最高时速可达 70 千米. 1865 年制造出用两脚踩地朝前推进的脚蹬车(velocipede)，1875 年制造出前轮大后轮小的自行车(penny-farthing)，这些早期自行车支撑座椅的弹簧均露在外面.

nity). ——*vi.* 《古·方言》留(remain).

bi·det [bi:dei] [biˋdeɪ] *n.* 妇女用洗净器：安装在浴室里用来洗清局部的浅底水池.

bi·en·ni·al [bàiéniəl] [,baɪˋɛnɪəl] *adj.* **1** 继续两年的，每两年发生一次的(lasting or recurring every 2 years). **2** 〖植〗两年生的. ——*n.* 〖植〗两年生植物：在第二年开花结果、然后枯死的植物.

bì·én·ni·al·ly *adv.*.

bier [biə/biər] [bɪr] *n.* (把尸体或棺材运往坟场的)棺台，棺架.

B. I. F. 《略》British Industries Fair 英国工业展.

biff [bif] [bɪf] 《俗》 *n.* 打，击(blow, whack)——*vt.* 打，击(strike, hit).

bif·fin [bífin] [ˋbɪfɪn] *n.* 《英》(宜煮食的)深红色苹果(deep-red variety of cooking-apple).
[=*beefing* (*beef* 牛肉 + *-ing*). 取其颜色相近]

bi·fid [báifid] [ˋbaɪfɪd] *adj.* 二裂的，分叉的(divided by a deep cleft into 2 lobes).

bi·fo·cal [bàifóukəl] [,baɪˋfokl] *adj.* 〖光学〗双焦的，(眼镜)双光的(having 2 segments of different focal lengths). ——*n.* **1** 双焦透镜. **2** [pl.] (远视、近视两用的)双光眼镜.

bi·fo·li·ate [bàifóuliit] [,baɪˋfolɪɪt] *adj.* 双叶的(of 2 leaves).

bi·fur·cate [báifəkèit/-fər-] [ˋbaɪfɚ,ket] *vt.* 使分为两枝(divide into 2 branches). ——*vi.* 分叉，分枝(fork). ——*adj.* 分枝的，分叉的(forked).

bi·fur·cá·tion *n.*



bill²/喙
图为鲸头鹳(shoebill)，喙大如鞋. 分布于非洲东部，为鹳类巨嘴鹳科巨嘴鹳属鸟类. 有的身长超过 1 米.

:**big** [big] [bɪg] *adj.* (**-gg-**), *adv.* ——*adj.* **1** 大的(large)：——*a big tree* 大树 / *one's big brother* [*sister*] 哥哥[姐姐]. **2** 长大的(grown up). **3** 重大的，重要的(important)：——*the big men of the town* 镇里的大人物们. **4** 已怀孕很长时间的：——*big with child* (因怀孕而)肚子大的. **5** 充满着…的〈*with*〉：——*big with the news* 消息很多的. **6** 吹牛的，自夸的(boastful)：——*big words* 大话. **7** 《口语》宽宏的(generous). ——*adv.* 自夸地，夸口地：——*talk big* 吹牛. **bìg·ness** *n.*

Big Ben 《英》大本钟：置于英国国会大厦钟楼上的大钟. ✽ **Big Brother** (1) 老大哥：英国小说家奥威尔(George Orwell)所著《1984 年》里的独裁者. (2) (极权主义国家的)独裁者. **big bug** 《俗》= bigwig. **big business** 大财团；大企业. **Big Dipper** [加冠词 the] 《美》〖天文〗北斗七星. **big end**：→ END. **big game** (1) (狮子、象等)大猎物. (2) (伴有危险的)大目标. **big gun** [**noise**, **shot**] 《俗》= bigwig. **bíg-hèaded** (*adj.*) 《口语》自大[自负]的(conceited). **bíg-hèarted** (*adj.*) 宽宏大量的(generous). **bíghòrn** (*n.*) 加拿大盘羊(Rocky Mountain sheep). **big money** 巨款. **big smoke** 《澳》大城市(large town). **Big Three** [**Four**] [加冠词 the] 三[四]大国；三[四]巨头. **big toe** (脚的)大拇趾. **big top** (马戏团的)大帐篷. **big tree** 《美》巨杉(giant sequoia). **bígwig** (*n.*) 要人，重要人物(important person).

big·a·my [bígəmi] [ˋbɪgəmɪ] *n.* 〖法律〗重婚，重婚罪. **bíg·amous** *adj.* **bíg·a·mous·ly** *adv.*

bíg·a·mist *n.*

big·a·rade [bígərèid] [ˋbɪgə,red] *n.* 酸橙：产于西班牙，带有苦味. 可用来酿柑桂酒. [法语]

bight [bait] [baɪt] *n.* **1** 绳圈(loop of a rope). **2** (海岸、河流的)弯曲部分(curve, recess). **3** 海湾(bay).



Big Ben/大本钟
伦敦威斯敏斯特宫钟楼上的大钟. 1856 年铸造, 重约 13.5 吨. 以负责铸造此钟的本杰明·霍尔(Benjamin Hall)的名字命名.

big·ot [bígət] [ˋbɪgət] *n.* 顽固者, 偏执的人.
bíg·ot·ed *adj.* **bíg·ot·ry** *n.*

Bi·har [bihá:/-hár] [biˋhar] 比哈尔: 印度东北部一邦. 首府巴特那(Patna). **Bì·há·ri** *n.*

bi·jou [bí:ʒu:] [ˋbiʒu] *n.* (pl. **-joux** [-z]), *adj.*
——*n.* 珠宝, 小巧的饰物(jewel, trinket). ——*adj.* 小巧玲珑的(small and elegant).

bike [baik] [baɪk] *n.* 《口语》自行车(bicycle), 摩托车(motor-cycle). ——*vi.* 骑自行车[摩托车].

bi·ki·ni [bikí:ni] [biˋkinɪ] *n.* 比基尼: 妇女三点式泳装. [原为北太平洋马歇尔群岛中的环状珊瑚礁. 1946 年后为美国进行原子弹实验的地方, 此泳衣的名字是取其与原子弹一样具有震撼力之意]

bi·la·bi·al [bàiléibiəl] [ˏbaɪˋlebɪəl] *adj.* 〖语音〗用两唇发音的, 双唇音的. ——*n.* 双唇音.
bì·lá·bi·al·ly *adv.*

bi·lat·er·al [bàilǽtərəl] [ˏbaɪˋlætərəl] *adj.* **1** 两边的, 两面的(of, on or with 2 sides). **2** 双方的, 双边的(affecting or between 2 parties). **3** 互惠的, 对等的. **bì·lát·er·al·ly** *adv.* **bilateral symmetry** 〖动〗(身体)两侧对称.

bil·ber·ry [bílbəri/-bèri] [ˋbɪlˏbɛrɪ] *n.* 越橘. **1** 越橘科越橘属(*Vaccinium*)灌木的通称. 尤指自然生长于北欧高山地带、寒带的乌嘴莓(*V. myrtillus*). **2** 1 的果实(亦作 **blaeberry**, **whortleberry**, 《美》**blueberry**).

bil·bo [bílbou] [ˋbɪlbo] *n.* (pl. **-bos**, **-boes**) 〖史〗比尔博剑: 一种精巧锻造硬度佳且弹性好的剑.
[西班牙城市比尔博(*Bilbao*)产此种剑, 故名]

bil·boes [bílbouz] [ˋbɪlboz] *n.* [作复数用]比尔博式脚镣: 先用铁棒穿过脚镣固定一边, 再扣上犯人的脚脖子的刑具.

bil·by [bílbi] [ˋbɪlbɪ] *n.* 兔耳袋狸(rabbit-bandicoot): 产于澳大利亚的有袋动物, 全身覆有灰蓝色的毛皮, 属夜行性, 会挖掘洞穴藏匿自己.
[可能源于澳大利亚土著语]

bile [bail] [baɪl] *n.* **1** 〖生理〗胆汁: 在消化食物过程中肝脏经由十二指肠分泌出的一种苦味黄褐色液体. **2** 〖史〗黄疸汁: 中世纪医学中的四体液之一. **3** 生气, 脾气暴躁(anger, peevishness).

bilge [bildʒ] [bɪldʒ] *n.* **1** 〖海〗舱底, 船舭: 船底近于平坦的部分(nearly horizontal part of a ship's bottom)(→图 SAILING). **2** = bilge-water. **3** 《俗》无聊的话, 蠢话(nonsense, rot). **4** (木桶的)腹部(belly).
——*vt.* 〖海〗在(舱底)凿洞. ——*vi.* **1** 〖海〗(舱底)破漏. **2** 膨胀(bulge, swell).
bílge-wàter(*n.*)舱底污水.

bil·har·zi·a [bilhá:ziə/-hár-] [bɪlˋharzɪə] *n.* **1** 比尔哈茨氏血吸虫: 一种进入人体骨盆区血管及泌尿器官的寄生虫, 尤见于非洲. **2** 〖医〗比尔哈茨氏血吸虫病.
[近代拉丁语. 依据德国医生比尔哈茨(Theodor *Bilharz*, 1825～1862)而命名]

bil·ia·ry [bíljəri/bíliὲəri] [ˋbɪlɪˏɛrɪ] *adj.* 〖生理〗胆汁的(of the bile).

bi·lin·gual [bàilíŋgwəl] [baɪˋlɪŋgwəl] *adj.* 使用两种语言的, 能说两种语言的(of, in or speaking 2 languages).
bì·lín·gual·ism, **bì·lín·gual·ist** *n.*
[拉丁语 *bilinguis*(*bi*-2+*lingua* 舌头, 语言)]

bil·ious [bíljəs] [ˋbɪljəs] *adj.* 〖生理·医〗**1** 由胆病引起的(arising from a derangement of the bile); 胆汁的; 患胆病的. **2** 脾气坏的, 易怒的(peevish).
bíl·ious·ly *adv.* **bíl·ious·ness** *n.*

bilk [bilk] [bɪlk] *vt.* **1** 使遭受挫折. **2** 赖(账)(evade the payment of); 欺骗(cheat); 避开(give the slip to). **bílk·er** *n.*

bill[1] [bil] [bɪl] *n.* **1** 钩镰枪: 将枪与斧头组合起来的一种中世纪武器, 在刀刃的反侧前端有尖锐的突起物(→图 SPEAR). **2** (亦作 **billhook**)钩镰: 用于修剪树枝(→图 HOOK).

·**bill**[2] [bil] [bɪl] *n.* **1** 鸟嘴, 喙. ✽**2** 岬. **3** 〖海〗锚爪尖.
——*vi.* **1** (鸽等)接嘴. **2** (亦作 **bill and coo**)(情侣们互相)亲吻示爱.

·**bill**[3] [bil] [bɪl] *n.* **1** 账单: ——*pay the bill* 付账/*collect bills* 收款. **2** 〖法律〗议案, 法案: ——*draw up a bill* 起草议案. **3**《美》纸币, 钞票(bank-note): ——*a ten-dollar bill* 10 元面额的钞票. **4** 海报, 广告, 招贴(poster): ——*Stick No Bills.* 禁止张贴. **5** (演出、戏剧等的)节目单(programme). **6** (亦作 **bill of exchange**)汇票: ——*a bill of debt* 期票. **7** 〖法律〗(原告的)诉状, (向陪审团提出的)起诉状.
fill the bill 《源于美语》合乎要求.
——*vt.* **1** 用招贴[广告等]宣布: ——*bill a new business* 用广告宣传新业务. **2** 将…排入节目单中, 宣布(演员)饰演某角色: ——*She was billed as Juliet.* 节目单中说她饰演朱丽叶. **3** 给…开账单: ——*Bill me for the expenses.* 请将账单开给我.
bíll-bròker(*n.*)证券经纪人. **bill of fare** 菜单(list of dishes to be served). **bill of health** 检疫证书: 证明船员、乘客、货物等不带有出港地流行病等的文件. **bill of lading** 提单, 提货单: 承运人签发的承运货物的收据和持有者在目的地提取货物的凭证.
Bill of Rights: → RIGHT.
bill of sale 动产抵押据.
bíll-pòster(*n.*)贴广告的人. **bill of mortality** (旧时伦敦地区的)出生与死亡周报表: ——*within the bills of mortality* 在伦敦地区内.

bil·la·bong [bíləbɔ̀ŋ/-bɑ̀ŋ] [ˋbɪləˏbɑŋ] *n.* 《澳》由主流分出能形成积水的河流, 支流.
[澳大利亚土著语 *Billibang* ← 新南威尔士州(*New South Wales*)的贝尔河(*Belle River*) ← *billa*(水)]

bil·let[1] [bílit] [ˋbɪlɪt] *n.* **1**〖军〗(向民众下达的)膳宿提供令. **2** 士兵宿舍. **3** 任务,职位(appointment, situation). ——*vt.*〖军〗分配宿舍给(士兵)(quarter)〈*on*, *in*, *at*〉.
bìl·let·ée *n.* 被配与宿舍的人.

bil·let[2] [bílit] [ˋbɪlɪt] *n.* **1** 粗木柴(thick piece of firewood). **2** 短铁条,短钢条(small bar of metal). **3**〖建〗(诺曼底式建筑的)错齿饰.

bil·let-doux [bìlidú:] [ˏbɪlɪˋdu] *n.* (pl. **billets-doux** [-z] [-z])《戏谑》情书(love-letter).

bil·liards [bíljədz/-ljərdz] [ˋbɪljɚdz] *n.* [通常作单数用]台球:用一只球杆在铺有毛毡的球台上碰撞红、白及带有黑点白球的游戏. ✲
billiard ball 台球用的球.
billiard cue 台球用的球杆.
billiard marker 台球的记分员.
billiard table 台球台.
[源自法语 *billard*(←*bille* 树干),表"球杆,台球戏"之意]

Bil·lings·gate [bíliŋzgit, -gèit] [ˋbɪlɪŋzˏgɪt, -get] **1** 比林斯门:设在泰晤士河左岸伦敦桥畔古城门附近的鱼市. **2**[b-][作普通名词用](在该鱼市上常听见的)粗鄙的言语,下流话(foul language).

bil·lion [bíljən] [ˋbɪljən] *n.* **1**《英》**1** 万亿,兆(one million millions). **2**《美》10 亿(one thousand millions). **bìl·lion·áire** *n.*《美》亿万富翁.

bil·lon [bílən] [ˋbɪlən] *n.* 低金[银]合金:铸造货币时,在金、银中加入许多铜、锡等的合金.

bil·low [bílou] [ˋbɪlo] *n.* **1** 巨浪(great wave). **2** (声音、烟等)波涛般滚滚向前之物. ——*vi.* (波涛)汹涌,起伏. **bíl·low·y** *adj.*

bil·ly[1] [bíli] [ˋbɪlɪ] *n.* (亦作 **billy-can**)《源于澳大利亚・新西兰》(露营用马口铁做的)烧水壶.

bil·ly[2] [bíli] [ˋbɪlɪ] *n.* =BILLY-GOAT.

bil·ly·cock [bílikɔ̀k/-kɑ̀k] [ˋbɪlɪˏkɑk] *n.*《英》《古》圆顶硬礼帽(bowler).

bil·ly-goat [bíligòut] [ˋbɪlɪˏgot] *n.* 公山羊(male goat).

bi·lo·bate [bàilóubeit] [ˋbaɪˏlobet], **bi-lobed** [báilòubd] [ˋbaɪˏlobd] *adj.* 两裂的,两裂片的(having or divided into 2 lobes).

bil·tong [bíltɔŋ/-tɑŋ] [ˋbɪltɑŋ] *n.*《南非》(用野牛肉等制成的)干肉条(strips of sun-dried lean meat).


bi·me·tal·lic [bàimitǽlik] [ˏbaɪməˋtælɪk] *adj.* **1** 双金属的,由两种金属组成的(of 2 metals). **2** (金、银)复本位制的.
bi·met·al·lism [baimétəlìzəm] [baɪˋmetl̩ˏɪzm̩],
bi·mét·al·list *n.*
bimetallic strip 双金属片:将膨胀率相异的两种金属粘贴在一起而做成的金属片,是调温装置用的感温零件,温度上升后便弯曲.

bi·month·ly [bàimʌ́nθli] [ˏbaɪˋmʌnθlɪ] *adj.* 两个月一次的,隔月的(produced or occurring every 2 months). ——*n.* 双月刊.

bin [bin] [bɪn] *n.* **1** (装谷物、煤、瓶酒等的)箱子,容器,仓(receptacle for corn, coal, bottled wine, etc). **2** (家庭用的)垃圾箱(receptacle for household rubbish). **3**《英》(采蛇麻草时用的)帆布袋(canvas receptacle used in hop-picking). **4**《澳》羊毛袋.

bi·na·ry [báinəri] [ˋbaɪnərɪ] *adj.* 两个的,一对的(dual, of or involving pairs).
binary compound〖化〗二元化合物:由两种元素组合成的化合物.
binary form〖音乐〗二部式:乐曲结构的基本形式之一. 可使第一部与第二部的旋律或节拍相互呼应.
binary measure〖音乐〗二拍子.
binary scale〖数学〗二进(制)记数法.


***bind** [baind] [baɪnd] *v.* (**bound**), *n.* ——*vt.* **1** 缚,绑(tie, fasten)〈*to*〉:——*They bound me to the tree.* 他们把我绑在树上.
2 束起来,系在一起(fasten or hold together): *bind(up)one's hair* 把头发扎起来.
3 用绷带包扎(bandage)〈*with*〉:——*bind (up) a wound* 用绷带把伤口包扎好.
4 [常用被动语态]束缚,拘束,使负义务(put in bonds, restrain, impose duty upon):——*be bound by affection* 被情感所束缚/ *bind a person to secrecy* 使某人答应保密.
5 装订:——*a book bound in cloth* 布面装订的书.
6 使冻结;〖烹饪〗使黏合:——*Frost binds the soil.* 霜使土壤冻结.
7 (以带子等)镶(边);(以铁)做(框).
8 使…当学徒.
9 使便秘.
——*vi* **1** (雪等)凝结(stick). **2** 约束(be prevented from moving freely). **3** (不合身的衣服等)使人活动不方便. **4**《俗》抱怨(complain).





billiards/台球
打台球者以手指做成球架来控制球杆的方向. 在欧洲从 16 世纪以来就盛行各种台球游戏,近代台球则始于 19 世纪初期. 一般台球台为木制,宽 6 英尺(约 1.8 米),长 12 英尺(约 3.7 米). 在台上放有保持水平的石板,并铺有绿色羊毛毡,台面边缘装有橡皮制的反弹橡皮.

binnacle/罗经柜




be bound to do(1)一定会(be certain to). (2)有做…的义务(be required by duty to). (3)《美》决心做…

bound up(和…)有密切关系(closely associated)〈*with*〉.
bind over 使(某人)具结保证,使(某人)具结保证不再闹事.
I'll be bound 我确信,我敢肯定(I feel certain).
——*n.* **1**〖音乐〗括线,连线. **2** 捆绑之物,带子. **3**《俗》无聊的东西[人],烦人之物[人](bore, nuisance).

bind·er [báində/-ər] [ˋbaɪndɚ] *n.* **1** 装订书籍者(book-binder). **2** 为(捆绑用的)绳子,带子. **3**〖石工〗粘结料(→图 MASONRY). **4**〖农〗割捆机(reaping-and-binding machine). **5**《澳大利亚口语》令人满意的一餐(satisfying meal).
[BIND+-*er*(后缀). **5** 源于英国方言]

bin·di-eye [bíndiài] [ˋbɪndɪˏaɪ] *n.* 一种会结球果的多年生澳大利亚草本植物. [词源不详]

bind·ing [báindiŋ] [ˋbaɪndɪŋ] *adj.* **1** 捆绑的;黏合的. **2** 拘束的,有约束力的(obligatory)〈*on*〉. ——*n.* **1** 束缚,拘束. **2** 装订,封面(book-cover). **3** (纺织品的)镶边.



binocular/双筒望远镜
高倍率的双筒望远镜比一般望远镜看得更清楚、更远. 其性能由倍率、接物镜的直径这两种数值来表示.

bind·weed [báindwi:d] [ˋbaɪnd,wid] *n.* 旋花属(*Convolvulus*)植物(→图 CONVOLVULUS).

bine [bain] [baɪn] *n.* 嫩枝(flexible shoot);(尤指蛇麻草等蔓生植物的)藤.

Bi·net [bi:néi] [biˋne] **Alfred**～比奈(1857～1911):法国心理学家,智力测验的创始人.

binge [bindʒ] [bɪndʒ] *n.* 《俗》酒宴,狂饮作乐(drinking-bout, spree).

bin·go [bíŋgou] [ˋbɪŋgo] *n.* (pl. **-gos**)宾戈:一种赌博游戏,玩者手中所持的数字,最先与操作者的数字符合者为获胜,可获得赌金.

bin·na·cle [bínəkl] [ˋbɪnəkl] 〖海〗罗经柜(box for the compass on a ship). ✽

bi·noc·u·lar [bainɔ́kjulə, bi-/-nɑ́kjulər] [baɪˋnɑkjələ, bɪ-] *adj.* 双目并用的(adapted for both eyes). ——*n.* [通常 pl.]双筒望远镜. ✽
binocular vision 双眼视觉:由映在左右两眼不同的影像形成的立体影像.

bi·no·mi·al [bainóumiəl] [,baɪˋnomɪəl] 〖数学〗*adj.* 二项式的(consisting of 2 terms). ——*n.* 二项式:表示两项和或差的方程式.
binomial theorem〖数学〗二项式定理:由牛顿(Newton)所发现的代数公式,根据此一公式,可令二项式的 *n* 次幂($n=1,2,3,\cdots$)展开式变得异常简单.

bi·nom·i·nal [bainɔ́minəl/-nɑ́m-] [,baɪˋnɑmɪnl] *adj.* 〖生物〗双名的(of 2 names).
binominal system〖生物〗双名法:生物学名由属名(genus)和种名(species)所组成的命名方式.

bin·tu·rong [bíntjurɔŋ/-tʃurɑ́ŋ] [ˋbɪntju,rɑŋ] *n.* 熊狸(*Arctictis binturong*):灵猫科哺乳动物,产于南亚. 栖于树上,尾巴肌肉发达,可卷绕.

Bin·yon [bínjən] [ˋbɪnjən] **Robert Laurence**～比尼恩(1869～1943):英国诗人、剧作家、美术评论家.

bi·o- [báiə-] [ˋbaɪə-] *pref.* 表示"生命"(life)、"生物学的"(biological)之意(例 *biography*).

bi·o·chem·is·try [bàiəkémistri] [,baɪoˋkɛmɪstrɪ] *n.* 生物化学:利用化学方法来研究生物奥秘的科学.
bì·o·chém·i·cal *adj.* **bì·o·chém·ist** *n.*

bi·o·cli·ma·tol·o·gy [bàiəklàimətɔ́lədʒi/-tɑ́lədʒi] [,baɪo,klaɪməˋtɑlədʒɪ] *n.* 生物气候学:研究气候、风土对生物、人体健康影响的科学.

bi·o·gen·e·sis [bàiədʒénisis] [,baɪoˋdʒɛnəsɪs] *n.*



1 生源说:认为生物由生物发展而来. ▶ 英国生物学家赫胥黎首先使用这个词(cf. *abiogenesis*). 2 生物发生.

bi·o·ge·og·ra·phy [bàiədʒiɔ́grəfi/-dʒiɑ́g-] [,baɪodʒɪˋɑgrəfɪ] *n.* 〖生态学〗生物地理学:研究动植物地理分布的科学.

·**bi·og·ra·phy** [baiɔ́grəfi/-ɑ́g-] [baɪˋɑgrəfɪ] *n.* (pl. **-phies**) 1 传记(written life of a person). 2 传记文学.
bi·óg·ra·pher *n.* 传记作家. **bi·o·graph·i·cal** [bàiəgrǽfikəl] [,baɪəˋgræfɪkl] *adj.*
bì·o·gràph·i·cal·ly *adv.* [源于希腊语 *biographia*(*bios* 一生,生涯+*graphia* 写作)]

·**bi·ol·o·gy** [baiɔ́lədʒi/-ɑ́l-] [baɪˋɑlədʒɪ] *n.* 生物学(science of life).
bi·o·log·i·cal [bàiəlɔ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-] [,baɪəˋlɑdʒɪkl] *adj.* 生物学(上)的. **bì·o·lóg·i·cal·ly** *adv.* **bi·ól·ogist** *n.* 生物学家. **biological control** 生物防治:指利用天敌来防治害虫. **biological warfare** 生物战,细菌战:利用毒素或病原菌等来加害人畜和作物的战术.

bi·o·lu·mi·nes·cence [bàiəljù:minésəns, -lù:-] [,baɪo,lumɪˋnɛsn̩s] *n.* 生物发光:指萤火虫、深海鱼类等生物会发光的现象.
bì·o·lù·mi·nés·cent *adj.*

bi·ome [báioum] [ˋbaɪom] *n.* 〖生态学〗生物群落区(biotic community of plants and animals).

bi·om·e·try [baiɔ́mitri/-ɑ́m-] [baɪˋɑmətrɪ],

bi·o·met·rics [bàiəmétriks] [,baɪəˋmɛtrɪks] *n.* 〖生物〗[通常作单数用]生物统计学:应用数理统计来处理生物现象的各种数据,尤指对于变异性生物的统计研究.
bi·o·met·ri·cal [bàiəmétrikəl] [,baɪəˋmɛtrɪkl] *adj.*
bi·o·me·tri·cian [,baiəmitríʃən] [,baɪəmɪˋtrɪʃən] *n.*

bi·o·phys·ics [bàiəfíziks] [,baɪoˋfɪzɪks] *n.* [通常作单数用]生物物理学:研究生物体各部分的物理特性的学科.
bi·o·phýs·i·cal *adj.* **bi·o·phýs·i·cist** *n.*

bi·op·sy [báiɔpsi/-ɑp-] [ˋbaɪɑpsɪ] *n.* 〖医〗(以检查、诊断等为目的的)活组织检查,切片检查.

bi·o·scope [báiəskòup] [ˋbaɪə,skop] *n.* 1 早期电影放映机. 2 《南非》电影(cinema).

bi·o·sphere [báiəsfiə/-sfiər] [ˋbaɪə,sfɪr] *n.* 生物圈:地球上一切生物栖居或适合生物栖居的区域,包括大气层、水界和陆地.

bi·ot·ic [baiɔ́tik/-ɑ́t-] [baɪˋɑtɪk] *adj.* 〖生物〗关于生命的(relating to life);生物特有的(peculiar to living organisms).

bi·par·ti·san [bàipɑ:tizǽn, bàipɑ́:tizən/bài-pɑ́r-] [baɪˋpɑrtəzn̩] *adj.* 两政党的,包括两政党的(of or involving 2 (political) parties).

bi·par·tite [bàipɑ́:tait/-pɑ́r-] [baɪˋpɑrtaɪt] *adj.* 1 分成两部分的,由两部分组成的(divided or consisting of 2 parts) 2 〖法律〗(合同等)一式两份的(drawn up in 2 corresponding parts).

bi·ped [báiped] [ˋbaɪpɛd] *n.* 〖动〗二足动物(two-footed animal). ——*adj* 二足的.

bi·pin·nate [bàipínit] [baɪˋpɪnet] *adj.* 〖植〗二回羽状的:叶柄的两侧有羽状复叶的(→图 LEAF).

bi·plane [báiplèin] [ˋbaɪ,plen] *n.* 双翼机:有两片机翼的飞机,一片位于另一片的上方(→图 AEROPLANE).

bi·quad·rat·ic [bàikwɔdrǽtik/-kwɑd-] [,baɪkwɑdˋrætɪk] *adj.* 〖数学〗四次的,四次幂的(of the fourth power of a number). ——*n.* 四次方程式;四次幂(fourth power of a number).
biquadratic equation 四次方程式.

birch [bə:tʃ/bə:rtʃ] [bɝtʃ] *n.* 1 桦树:桦属(*Betula*)耐寒性森林树木的通称. 树枝柔软而细,树皮平滑,有长长的皮孔. ✽ 2 桦木. 3 (鞭打用的)桦枝条. ——*vt.* 用桦枝条鞭打. **bírch·en** *adj.* 桦木制的.
birch-bark canoe《美》桦树皮独木舟.

birch/桦树 图为白桦的叶子和花序.



Prince Rudolph's Blue Bird of Paradise
蓝天堂鸟



Count Raggiana Bird of Paradise
红天堂鸟

Magnificent Bird of Paradise
华丽天堂鸟

·**bird** [bəːd/bəːrd] [bɝd] *n.* **1** 鸟：——*keep a bird* 养鸟/ *A bird in the hand is worth two in the bush.* 《谚》双鸟在林不如一鸟在手. ✲ **2** 猎鸟(game bird). **3** 《俗》少女(young woman). **4** 《口语》家伙，人(person). **5** 《俗》监狱(prison)；徒刑.

for the birds《俗》不足道的，无价值的.

get the bird《俗》(1)(尤指在舞台上)被喝倒彩. (2)被解雇(be dismissed).

give the bird《俗》喝倒彩；解雇.

kill two birds with one stone 一箭双雕(achieve two aims at once).

A little bird told me. 有人告诉我，听人说.

bírd-bàth(*n.*)(放于庭院中)供小鸟戏水用的水盆. **bírd-bràin**(*n.*)愚蠢的人(stupid person). **bírd-bràined**(*adj.*)愚蠢的(stupid). **bírdcàge**(*n.*)(1)鸟笼. (2)鸟笼状物. (3)《澳》赛马场中为马备鞍的空地. **bírd-càll**(*n.*)鸟叫声；(诱捕鸟用的)鸟笛. **bírd-chèrry**(*n.*)稠李(*Prunus padus*).

bird dog《美》猎鸟用的猎犬. **bírd-fàncier**(*n.*)喜欢养鸟者. **bírd-lìme**(*n.*)：→ LIME[1]. **bird of paradise** 天堂鸟，风鸟：风鸟科(Paradisaeidae)鸟的通称，产于新几内亚，以羽毛鲜艳优雅而著称. ✲ **bírd of passage** 候鸟；流浪各地谋生的人. **bírd-sànctuary**(*n.*)鸟类保护区. **bird-sèed**(*n.*)鸟食. **bírd's-èye**(*n.*)开鲜艳小圆花的植物，(在英国尤指)石蚕状婆婆纳(germander speedwell). **bird's-eye maple**(有似鸟眼斑点的)枫木材. **bird's-eye view**(1)鸟瞰图. (2)概观，大要.

bird's nest 鸟窝，(尤指中国南部海岸可食用的)燕窝.

bird's nesting 掏鸟窝. **bírd-tàble**(*n.*)鸟食台. **bírd-wàtching**(*n.*)观察野鸟.

[源于古英语 *brid*(幼鸟，雏鸟). 原来"鸟"的一般名称为 fowl]

bird of paradise/天堂鸟

雄鸟羽毛华丽，体长约 70 厘米，一到繁殖期，即围聚在雌鸟四周炫耀求爱. 以果实及昆虫为食. 美丽的羽毛可作装饰，背部黄色，腹部、翼及尾为栗色，叫声响亮且嘈杂，有时还会模仿其他鸟的叫声. 因遭人滥捕，近年已濒临灭绝.

Bird·wood [bə́ːdwud/bə́ːrd-] [ˋbɝdwud] **William Riddell～, 1st Baron～of Anzac and of Totnes** 伯德伍德(1865～1951)：英国陆军元帅. 第一次世界大战中(1914～1918)曾在加利波利(Gallipoli)指挥澳大利亚和新西兰联军.

bi·reme [báiəriːm] [ˋbairim] *n.* (古代)双排桨快艇(ancient galley with 2 banks of oars).

bi·ret·ta [birétə] [bəˋrɛtə] *n.* 四角帽：罗马天主教会及英国国教会部分神职人员戴的四角形帽. ✲

Bir·git·ta [bəːgítə/bəːr-] [bɝˋgitə], **Bir·git·tine** [bəːgítain/bəːr-] [bɝˋgitain]：→ BRIDGET[2].

birl [bəːl/bəːrl] [bɝl] *n.*：→ BURL[2].


Bir·ming·ham [bə́ːmiŋəm/bə́ːr-；(于 4) miŋhæ̀m] [ˋbɝmiŋəm；-miŋˌhæm] **1** 伯明翰：英国第二大城市，仅次于伦敦. 位于西米德兰兹(West Midlands)郡的中部，以钢铁业为中心，金属、汽车、化学工业亦十分发达. **2** 伯明翰大学(1900 年创立). **3** 阿斯顿(Aston)大学(1966 年创立). **4** 伯明翰：美国南部阿拉巴马州工业城市，钢铁业很发达.

bi·ro [báiərou] [ˋbairo] *n.* (pl. **-ros**)圆珠笔(ball-point pen).


[源自商标名]

·**birth** [bəːθ/bəːrθ] [bɝθ] *n.* (pl. **births**) **1** 诞生，出生：——*from birth till death* 从出生到死亡. **2** 生产，分娩：——*have two at a birth* 生双胞胎. **3** 起源，

bird/鸟



1 Culmen 喙缘
2 Lore 眼端
3 Crest 冠羽
4 Ear feather 耳羽
5 Lesser wing coverts 小覆雨羽
6 Scapular 肩羽
7 Greater wing coverts 大覆雨羽
8 Secondary 次列风羽
9 Upper tail coverts 上尾覆羽
10 Rectrix 尾
11 Primary 初列风羽
12 Primary coverts 初列覆雨羽
13 Trachea 气管
14 Syrinx 鸣管
15 Lung 肺
16 Kidney 肾
17 Testis 睾丸
18 Rectum 直肠
19 Cloaca 泄殖腔
20 Intestine 肠
21 Gizzard 砂囊
22 Liver 肝脏
23 Crop 嗉囊
24 Oesophagus 食道



Bismarck/俾斯麦
图为 1878 年参加柏林会议的俾斯麦(前排中央).



bison/野牛
图为美洲野牛.此种野牛到 19 世纪在北美还存有数千万头,但现在因滥捕而减少,只剩下 3 万头左右.其身躯比欧洲野牛小.

开始(origin, beginning). 4 身世,出身,家世:——*a man of noble birth* 出身高贵的人.

by birth 生来,天生.

give birth to (1)生(孩子)(produce). (2)产生,引起.

birth certificate 出生证明书.

birth control 节育.

bírthmàrk(*n.*)(先天的)胎记.

bírth-plàce(*n.*)出生地.

bírthràte(*n.*)出生率:某地一年每千人中出生婴儿的数字.

bírthright(*n.*)(1)天赋权利:与生俱来的权利. (2)继承权,(尤指)长子继承权.

birth·day [bə́ːθdèi/bə́ːrθ-] [ˋbɝθ,de] *n.* (pl. -days)生日(day of one's birth):——*celebrate one's birthday* 庆祝生日.

birthday honours 《英》国王在其生日当天授予的爵位[勋章].

birthday suit 《俗》裸体(state of nakedness).

bis [bis] [bɪs] *adv.* 1 再度,两次(twice). 2 〖音乐〗复重演奏(repeat). [法语、意大利语]

Bis·cay [bískei] [ˋbɪske] **Bay of**～[加冠词 the] 比斯开湾:北大西洋一海湾,位于西班牙北海岸和法国西海岸之间,因波浪汹涌而闻名.有运河与地中海相通.

bis·cuit [bískit] [ˋbɪskɪt] *n.* 1 《英》饼干. 2 《美》(用酵母发酵的)软烤小圆饼. 3 陶瓷素烧坯. 4 淡褐色,浅咖啡色. 5 方形褐色军用床垫. ——*adj.* 淡褐色的,浅咖啡色的.

biretta/四角帽



[源于古法语 *bescoit*, *bescuit*. ← 中世纪拉丁语 * *biscoctus*(*bis* 2 次 + *coctus* 被烧)]

bi·sect [baisékt] [baɪˋsɛkt] *vt.* 1 把…切成[分为]两等分(cut or devide into 2 parts). 2 〖数学〗平分. **bi·séc·tion** *n.* **bi·séc·tor** *n.* 平分线.

bi·sex·u·al [bàiséksjuəl/-sékʃu-] [ˌbaɪˋsɛkʃuəl] *adj.* 〖生物〗两性的(of 2 sexes);雌雄同体的.

bì·sèx·u·ál·i·ty [-ǽliti] [-ˋælɪtɪ] *n.*

bish·op [bíʃəp] [ˋbɪʃəp] *n.* 1 (英国国教会的)主教,(天主教的)主教,(新教的)监督. 2 〖国际象棋〗象:主教帽子形的棋子,只能以斜线前进(→图 CHESS). 3 热果子酒:一种加糖、香料的温葡萄酒.

bísh·op·ric [-rik] [-rɪk] *n.* 主教管辖区;主教职权.

Bishops' Bible[加冠词 the]主教版《圣经》:1568 年由数位主教翻译编辑而成的英译版《圣经》.

bishop sleeves 灯笼袖.

bisk [bisk] [bɪsk] *n.* :→BISQUE³.

Bis·ley [bízli] [ˋbɪzlɪ] 比斯利:英国萨里(Surrey)郡村庄.每年在这里全国举行射击比赛.

Bis·marck [bízmaːk/-mɑrk] [ˋbɪzmɑrk] **Otto Eduard Leopold, Prince von**～ 俾斯麦(1815～1898):德国政治家. 1862 年成为普鲁士王威廉一世的首相,1867 年成为北德意志联邦的宰相,联合南德意志联邦参加普法战争,1871 年正式成为德意志帝国的第一任宰相.因主张强硬外交而有"铁血宰相"之称. 1890 年因触怒威廉二世(William Ⅱ)而辞职. ✽

Bis·marck Ar·chi·pel·a·go [加冠词 the]俾斯麦群岛:西太平洋新几内亚东北部一群岛,主要由新不列颠岛、新爱尔兰岛两大岛及许多小岛组成,原来受澳大利亚托管,后于 1975 年独立成为巴布亚新几内亚的一部分.

bis·muth [bízməθ] [ˋbɪzməθ] *n.* 1 〖化〗铋:白中带红且脆的金属元素.熔点较低.元素符号 Bi,原子序数 83,原子量 208.981. 2 铋盐:用于治消化不良.

bi·son [báisən] [ˋbaɪsn̩] *n.* (pl. **bison**)野牛:牛科野牛属(*Bison*)草食动物.原广泛分布于欧洲,现今则有生长于东欧高加索山区的欧洲野牛(*B. bonasus*)和原来群居于北美平原而今生长于保护区域内的美洲野牛(*B. bison*)两种. ✽

bisque¹ [bisk] [bɪsk] *n.* 〖运动〗(在网球、高尔夫球、槌球的一场或一局比赛中)对较弱一方的让步.

bisque² [bisk] [bɪsk] *n.* 〖制陶〗陶瓷素烧坯(biscuit):不上釉的白色陶瓷制品,常用于制作小雕像.

bisque³, **bisk** [bisk] [bɪsk] *n.* 海味[野味]浓汤:用虾、螃蟹等甲壳类或禽、兔等野味调制而成.

bis·sex·tile [bisékstail/-til] [bɪˋsɛkstaɪl] *adj.* 闰的. ——*n.* 闰年(leap-year).

[源于后期拉丁语 *bi(s)sextilis(annus)*,表"每隔 5 年会有一个闰年"之意.在儒略历中,将 3 月 1 日前的第 6 天(2 月 24 日)在闰年里重复一次]

bis·tort [bístɔːt/-tɔrt] [ˋbɪstɔrt] *n.* 拳参(*Polygonum bistorta*):蓼科多年生草本植物.根茎肥而弯,穗状花序呈圆筒形,粉红色小花可作为收敛剂.

bis·tou·ry [bístəri] [ˋbɪsturɪ] *n.* (外科医生用的)细长刀(surgeon's scalpel).

bis·tre, -ter [bístə/-tər] [ˋbɪstɚ] *n.* 1 (用煤炱制成的)深褐色颜料. 2 深褐色.

bit¹ [bit] [bɪt] *n.*, *v.* (-tt-) ——*n.* 1 (1)〖机〗刀头. (2)(刨子的)刀片;钻头(→图 DRILL). 2 (钥匙的)齿状部分(→图 LOCK²). 3 马嚼子;衔在马口的铁制器具(→图 HARNESS).

——*vt.* 1 给(马)带上马嚼子. 2 抑制(restrain),拘束(curb).

[古英语 *bite* ← 古日耳曼语 * *bitiz*(← * *bian* 咬,刺),为"咬东西,刺东西"之意]

bit² [bit] [bɪt] *n.* 1 (食物的)一口;少量食物(something to eat). 2 小片(small piece of anything);少量,些许(small portion or quantity):——*a bit of water* 少量的水/ *a bit of knowledge* 少许知识.

bittern/麻鸦

下图为麻鸦的拟态.采取直立仰脖的姿态似细长的芦苇,当风一吹身体就向左右摇摆,看起来像是芦苇一般.图右为小麻鸦.





3 短时间(short time);短距离(short distance):— *Wait a bit*. 请稍等一会儿.

4 硬币,小铜钱(small coin);《美》12½分(amount of 12½ cents).

a bit 《口语》有点儿(somewhat).

bit by bit 一点一点地,慢慢地(gradually).

a bit of (1)有几分,有点儿,相当(rather). (2)小的,微不足道的(small or unimportant). (3)相当数量的(a fair quantity of).

do** one's **bit 尽自己的本分(play one's part).

every bit (1)完全(quite). (2)从各点来看.

not a bit (***of it***)毫不,一点也不(not at all).

bit part 〖戏剧〗配角. **bit player** 〖戏剧〗演配角的人.

[古英语 *bita*←古日耳曼语 **biton* (← **bian* 参照前项),"一根头发"之意]

bitch [bitʃ] [bɪtʃ] *n.* 1 母狗(female of a dog);(狼、狐等的)雌性. 2《轻蔑语》坏女人,好发脾气的女人,悍妇(malicious or ill-tempered woman). 3 难办的事,令人不愉快之事(difficult or unpleasant thing).

bítch·y *adj.* **bítch·i·ly** *adv.* **bítch·i·ness** *n.*

·**bite** [bait] [baɪt] *v.* (**bit**; **bitten**, **bit**; **biting**), *n.* —*vt.* 1 咬,咬住,咬断(cut into or off with teeth):— *The dog bit the thief*. 狗咬住了小偷. 2 (虫等)叮,吸(sting, suck):— *be bitten by a mosquito* 被蚊子叮了. 3 刺激(舌头等),刺痛(cause glowing, smarting pain to):— *This pepper doesn't bite the tongue much*. 这胡椒不怎么刺激舌头. 4 (齿轮、螺丝)咬住(grip). 5 (寒风)使感到刺骨,使痛. 6 《澳俗》向…借钱(borrow). —*vi.* 1 咬住(snap):— *A barking dog seldom bites*. 《谚》会叫的狗不咬人. 2 鱼吃饵;上当,受骗. 3 (齿轮、螺丝等)咬住物体:— *The brake will not bite*. 煞车失灵.

bite at (1)向…咬去. (2)冲着…骂.

bite back 把(要说的话)咽下去.

bite off 咬断,咬下.

bite** one's **lip(咬住嘴唇)压抑忿怒.

bite the dust 《修辞》倒下死亡(fall and die).

bite the hand that feeds one 恩将仇报.

Once bitten twice shy. 《谚》一朝被蛇咬,三年怕井绳.

—*n.* 1 咬. 2 咬伤. 3 咬下的一块;少量食物,量不多的一顿饭:— *have a bite* 吃一点东西. 4 (鱼的)吞饵. 5 刺激,剧痛. 6 (机械等的)咬住(grip, hold);(牙齿的)咬合.

Bi·thyn·i·a [biθíniə] [bɪˈθɪnɪə] 比希尼亚:小亚细亚西北部一古代王国.

Bi·thý·ni·an *adj.*, *n.*

bit·ing [báitiŋ] [ˈbaɪtɪŋ] *adj.* 1 刺激性的(pungent). 2 刺痛的,尖锐的(stinging). 3 讽刺的(sarcastic).

·**bit·ter** [bítə/-ər] [ˈbɪtɚ] *adj.* (通常-**er**;-**est**), *n.* —*adj.* 1 苦的(↔*sweet*). 2 痛苦的:— *a bitter experience* 痛苦的经验/ *bitter tears* 悲痛的眼泪. 3 令人难受的,使人痛苦的. 4 含有敌意的,苛刻的(biting, harsh):— *bitter hatred* 痛恨/ *bitter remarks* 苛刻的批评. 5 (寒风)刺骨的,严寒的:— *a bitter wind* 刺骨的寒风/ *a bitter winter* 严冬.

—*n.* 1 苦味. 2 痛苦. 3 苦啤酒. 4 [pl.]苦酒:加入苦艾的酒,可作为健胃剂、强壮剂等.

bít·ter·ness *n.*

bítter-àpple (*n.*)药西瓜(colocynth).

bítter-bàrk (*n.*)苦皮树:澳大利亚的一种灌木,树皮有苦味. **bitter end**[加冠词 the]最后,终结(last extremity).

bítter-swèet (*n.*)(1)又苦又甜. (2)蜀羊泉(woody nightshade),一种爬蔓有毒植物.

[古英语 *biter*,原意为"像咬,像切断…",可能源于古日耳曼语 **bian*(咬,刺)]

·**bit·ter·ly** [bítəli/-tər-] [ˈbɪtɚlɪ] *adv.* 严酷地,激烈地.

bit·tern [bítən/-tərn] [ˈbɪtɚn] *n.* 麻鸦:鹭科麻鸦属(*Botaurus*)鸟类的通称.虽和苍鹭相近,但体形较小,生长在沼泽地的芦苇丛中.尤其是产于欧洲的麻鸦,在繁殖期间,会发出像狗吠一般的叫声. ✲

bit·ty [bíti] [ˈbɪtɪ] *adj.* 微小的;零碎的,片断的(scrappy).

bít·ti·ness *n.*

bit·u·men [bítjumən/bitjú:-] [bɪˈtjumən] *n.* 1 沥青:指天然沥青或石油沥青. 2 《澳口语》柏油路(tarred road).

bi·tu·mi·nous [bitjú:minəs/-tjú:-] [bɪˈtjumənəs] *adj.*

bi·tu·mi·nize, -nise [bitjú:minàiz/-tjú:-] [bɪˈtjuməˌnaɪz] *vt.* 沥青化,盖以沥青(impregnate or cover with bitumen).

bi·va·lent [bàivéilənt] [ˌbaɪˈvelənt] *adj.* 〖化〗=DIVALENT.

bi·valve [báivæ̀lv] [ˈbaɪˌvælv] *adj.* 1 〖植〗(果皮等)有双瓣的,两瓣的(having 2 valves). 2 〖动〗双壳的,双壳贝类的(havig 2 hinged shells). —*n.* 〖动〗双壳类动物(→图 MUSSEL).

bi·vol·tine [baívoulti:n] [bɪˈvoltin] *adj.* 〖动〗一年产卵孵化两次的.

biv·ou·ac [bívuæ̀k] [ˈbɪvuˌæk] *n.*, *v.* (**-acked**; **-acking.**) —*n.* 1 (无帐篷的)野营,露营(temporary encampment without tents). 2 简易帐篷,小型帐篷(improvised shelter, small tent). —*vi.* 野营,露营(remain in the open air).

biv·vy [bívi] [ˈbɪvɪ] *n.* 《俗》(军队用的)简易帐篷,小型帐篷(bivouac).

Bi·wa [bíwɑ:] [ˈbɪwɑ] *n.* 琵琶湖.

bi·zarre [bizɑ́:/-zɑ́r] [bɪˈzɑr] *adj.* 古怪的,异样的,奇怪的(eccentric, fantastic, grotesque).

bi·zárre·ly *adj.* **bi·zárre·ness** *n.*

[法语←西班牙语 *bizarro*(勇敢的,卓越的)]

Bi·zet [bi:zéi] [bɪˈze] **Georges** ~ 比才(1838~1875):法国作曲家. 1863 年发表《采珠者》(*The Pearl Fishers*)而引起乐坛的注意.代表作有歌剧《卡门》(*Carmen*)、组曲《阿莱城姑娘》(*L'Arl'esienne*).

bi·zon·al [bàizóunəl] [ˌbaìzonəl] *adj*. 两国联合共管区的,关于两国联合共管区的(of or concerning both of 2 zones).

Björn·son [bjə́:nsən/bjə́:rn-] [ˋbjɚnsn̩] **Björnstjerne**～比昂松(1832～1910):挪威剧作家、小说家、诗人.


B. L. 《略》Bachelor of Law 法学士.

blab [blæb] [blæb] *v*. (**-bb-**), *n*. —*vi* 胡扯,闲谈(talk or tell foolishly or indiscreetly). —*vt*. 不小心泄漏(秘密),脱口而出(reveal, let out). —*n*. **1** 闲聊. **2** =blabber. **bláb·ber** *n*. 闲谈者.

:**black** [blæk] [blæk] *adj*. **1** 黑的,黑色的:—*a black dog* 一只黑狗.
2 黑暗的,暗的(dark):—*the black sky* 阴暗的天空.
3 皮肤黑的,黑人的:—*the black races* 黑色人种.
4 穿黑色衣服的:—*a black robber* 穿黑色衣服的强盗.
5 脏污的,脏的(dirty):—*black hands* 脏手.
6 阴郁的,郁闷的(dismal, gloomy);暗淡的:—*The future looks black*. 看来前途暗淡.
7 邪恶的,怀有恶意的(wicked, hateful).
8 发怒的,生气的(angry);险恶的:—*give a person a black look* 怒气冲冲地瞪某人一眼.
9 不名誉的,不光彩的.
10 破坏罢工的;受工会抵制的.
11 黑市的,违反管制的.
12(喜剧)令人毛骨悚然的,以乖张悖理手法表现的:—*black humour* 黑色幽默.
13 (咖啡)不加牛奶[奶粉]的:—*have one's coffee black* 喝不加牛奶的咖啡.
black in the face(因剧烈运动、生气等)脸色发紫[发青]. ***not so black as one is painted*** 不像传说的那么坏(better than one's reputation).
—*n*. **1** 黑,黑色;黑颜料. **2** 黑衣,丧服:—*a lady (dressed) in black* 穿着黑衣[丧服]的妇人. **3** 黑人(Negro). **4** (煤等)黑色物质;黑色污点. **5**〖植〗(小麦等的),黑穗病(霉菌). **6**〖国际象棋〗(使用)黑棋子(的人). **7**《俗》恐吓,勒索. ***in the black***〖簿记〗有盈余的. —*vt*. **1** 使黑,弄脏. **2** (用黑色鞋油)擦(鞋)(polish). **3** (劳资双方发生争议时工会等)抵制(工作等). ***black out***(1)涂掉,擦掉. (2)(空袭时)对…实施灯火管制. (3)〖戏剧〗熄灭(舞台)上的灯光. (4)暂时失去知觉(become unconscious).
bláck·ish *adj*. **bláck·ly** *adv*. **bláck·ness** *n*.
black and blue(因殴打)青肿的,淤血的. **black and tan**(狗)体黑而有深褐色斑点的. **Black and Tans** 爱尔兰王室警吏团:1921 年为镇压爱尔兰的新芬(Sinn Fein)党反叛军而召募,因穿着代表警察与军队双重身份的黑色和卡其色制服,故名. **blake and white**(1)白纸黑字:—*set* [*put*]… *down in black and white* 把…用白纸黑字记下. (2)黑白照片[电影]. (3)铅笔画,墨画. **black art** 魔法,魔术(magic). **bláckbàll** (*vt*.)投票反对. ▶ 将黑球投入投票箱或罐中,表示投反对票之意. —(*n*.)《澳》(1)(黑白两色的)薄荷糖. **black bean** 产于澳大利亚的硬木(材). **bláckbèetle** (*n*.)(1)蟑螂(*Blatta orientalis*). (2)《俗》(教区)牧师. **black belt**(柔道等的)黑带;达到最高等级者. **bláckbèrry** (*n*.)(1)黑刺莓(*Rubus fruitcosus*). (2)黑刺莓的果实. **bláckbèrrying** (*n*.)采黑刺莓. **bláckbìrd** (*n*.)(1)欧洲乌鸫(*Turdus merula*):产于欧洲的鸫科鸟类. 雄鸟黑色,嘴为黄色,因美妙的鸣叫声而闻名. (2)《美》美洲小掠鸟. (3)〖史〗被诱拐上奴隶船的黑人. (4)〖澳史〗在昆士兰被诱拐当作奴隶的南太平洋群岛居民.
bláckbìrder (*n*.)贩卖黑奴的人;贩运黑奴的船. **black body**〖物理〗黑体:可完全吸收所有波长射线的物体. **black book** 黑名册. **black box** 黑匣子;飞行自动记录器(flight recorder). **bláckbòy** (*n*.)黄汁百合:百合科黄汁百合属(*Xanthorrhoea*)植物. 树干粗而黑,叶子呈矛形,产于澳大利亚. **bláckbùtt** (*n*.)黑桉:产于澳大利亚的桉属树木. **black cap**《英》(宣判死刑或举行仪式时,法官所戴的)黑色帽子. **bláckcàp**(*n*.)黑头莺(*Sylvia atricapilla*):一种头部黑色的莺科鸣禽类. **blackcoat worker**《英》职员,在公司上班的人. **bláck-còck**(*n*.)雄黑琴鸡. **black coffee** 不加牛奶[奶粉]的咖啡. **Black Country**[加冠词 the]《英》(横跨斯塔福德郡(Staffordshire)和沃里克郡(Warwickshire)的)大工业区. **black currant**(1)黑色红醋栗(*Ribes nigrum*). (2)黑色红醋栗的黑果实. **black damp**(煤矿中的)窒息性空气. **Black Death** 黑死病:14 世纪蔓延于欧洲的鼠疫. 英国在 1348、1349 两年传染得最严重. 因患者会皮下出血,皮肤呈现黑色,故名. **black earth**(含有丰富腐殖质的)黑钙土. **black-earth zone**(从乌克兰到南西伯利亚一带的)黑土带. **black eye**(1)乌黑的眼睛. (2)(因殴打而造成的)青肿眼眶. **black-eyed Susan** 黑眼苏珊:花瓣鲜艳,中央部呈黑色,通常开黄色花朵的植物通称. 特指产于非洲的蔓藤草本植物黑眼邓伯花(*Thunbergia alata*)、黑眼松果菊(*Rudbeckiahirta*)等. **bláck-fèllow** (*n*.)澳大利亚土著. **blackfellow's bread**(澳大利亚土著吃的)大型菇(native bread). **bláckfìsh** (*n*.)(1)鲈类食用淡水[海水]鱼. (2)产卵后的鲑鱼. **black flag** 海盗旗;(执行死刑信号的)黑旗. **bláckflỳ** (*n*.)墨蚊. **Black Friar** 多明我会修士(Dominican). **black frost** 黑霜:使草木变黑的霜或严寒. **blackguard** [blæɡɑ:d/-ɡərd] [ˋblægard,-grd] (*adj*.)流氓的,嘴脏的. —(*n*.)流氓,无赖,说脏话的人. —(*vt*.)(以脏话)辱骂,谩骂. **bláckguardly**(*adj*.)粗鄙的,下流的. **bláckhèad** (*n*.)(1)黑头粉刺. (2)黑头鸟:头部呈黑色的鸟类通称. **black hole**(1)土牢,单人牢房(dark hole, deep cell). (2)〖史〗(军营中的)禁闭室(punishment cell). **Black Hole of Calcutta**[加冠词 the]加尔各答黑牢:位于印度加尔各答福特-威廉(Fort-William)的监牢. 据说 1756 年孟加拉的苏拉耶·乌戴拉(Suraj ud Daula)曾命令将 146 名欧洲人监禁于此,但第二天早上只剩下 23 人活着,其余皆已死亡. **bláck-hòuse** (*n*.)《苏格兰》低矮无窗的小屋,(尤指苏格兰西北部和赫布里底(Hebrides)群岛等)没有用灰泥接合的石屋. **black jack**(1)(海盗船的)海盗旗. (2)革制大酒杯(→JACK[2]). **bláck-lèad** (*n*.)黑铅,石墨. —(*vt*.)用黑铅涂[擦]. **blácklèg**(*n*.)(1)(特指赛马中的)诈欺者,骗子. (2)《英》破坏罢工者. —(*vt*.)《英》破坏(罢工)—(*vi*.)《英》破坏罢工. **black letter**〖印刷〗黑体字,德国字体:在初期印刷本上常见的字体(→图 TYPE). **black list** 黑名单. **bláckIìst** (*vt*.)将…列入黑名单. **bláckmàil** (*n*.)(1)〖法律〗勒索,敲诈. (2)〖史〗(在英格兰及苏格兰高地的交界处,农民为免遭劫掠)付给山贼的保护费. —(*vt*.)勒索,敲诈. **blàckmàiler**(*n*.)勒索者. **Black Maria**(1)囚车(prison van). (2)(第一次世界大战(1914～1918)中德军所用的)黑烟弹:爆炸后会产生大量黑烟的炮弹. **black mark** 污点;弱点. **black market** 黑市,黑市交易. **black-marketèer** (*n*.)黑市商人. —(*vi*.)从事黑市交易. **black-mass**(1)安魂弥撒:穿着黑色丧服为死者举行的弥撒. (2)崇拜恶魔的弥撒. **black monk**(穿着黑衣的)圣本笃会修士(Benedictine). **Black Museum**(伦敦警察厅主办的)犯罪物品展. **bláckòut** (*n*.)(1)(尤指战时的)灯火管制;遮暗灯头的用具. (2)(电力不足造成的)停电. (3)(特指因飞行中速度、方向等急剧变化而造成的)短暂视觉[意识]丧失. (4)〖戏剧〗(舞台的)转暗. **Black Power** 支持黑人拥有公民权等的运动. **Black Prince**[加冠词 the]黑王子. ▶ 英王爱德华三世(Edward Ⅲ)的长子爱德华(1330～1376)的通称,名字的由来不详. **black pudding** 黑香肠:用猪血和板油制成的香肠. **Black Rod**《英》黑杖侍卫:1350 年设立的英国上议院中引导议员入席的官吏,因执行任务时执黑檀木杖,故名. **Black Sea**[加冠词 the]黑海:位于俄罗斯和土耳其之间,无潮汐现象的海. ✽ **black sheep**(家族中的)败家子,害群之马,有辱门楣的人. **Bláckshìrt** (*n*.)(意大利法西斯组织)黑衫党员,法西斯主义者(Fascist). ▶ 因制服为黑色衬衫,故名. **black spot** (尤指干线上)车祸发生最多的地点. **black tea** 红茶. **bláckthòrn** (*n*.)黑刺李(*Prunus spinosa*):一种有刺的灌木,蔷薇科樱属,叶子在发芽前会先开白色的花,再结暗紫色的小果实. ✽ **blackthorn winter**(黑刺李开花时)吹东北风的寒冷季节. **black tie**(穿燕尾服时系的)黑色蝴蝶领结. **bláck-tràcker** (*n*.)《澳》警方雇用的搜索逃犯[失踪者]的土著. **black velvet** 英国黑啤酒和香槟混合调制成的饮料. **black vomit**〖医〗(1)黄热病(yellow fever). (2)(末期黄热病患者吐的血中所夹杂的)黑色呕吐物. **Black Watch**:→WATCH. **black water fever**〖医〗黑水热:热带地区特有的一种疟疾. 患者会排出茶色或深蓝色的尿液. **black wattle**《澳》(可从其黑色树皮中采得丹宁的)黑金合欢(acacia). **black window** 黑寡妇球腹蛛(*Latrodectus mactans*):一种有毒且会食其配偶的雌蜘蛛. **bláckwòod** (*n*.)《澳》黑檀(*Acacia melanoxylon*):一种乔木,木材黑色,木质坚硬,常用来制作家具等.

Black Sea/黑海

图为黑海地形图. 黑海为分隔东南欧与小亚细亚的内海. 四周有俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚、罗马尼亚、保加利亚、土耳其等国围绕.



black·a·moor [blǽkəmùə/-mùər] [ˋblækəmur] *n.* **1** 黑人(Negro). **2** 皮肤黝黑的人(dark-skinned person).

black·board [blǽkbɔ̀:d/-bɔ̀rd] [ˋblæk,bord] *n.* 黑板.

black·en [blǽkən] [ˋblækən] *vt.* **1** 使黑,使暗(make black or dark). **2** 说…的坏话,诽谤(speak evil of). ——*vi.* 变黑,变暗(grow black or dark).

black·ing [blǽkiŋ] [ˋblækıŋ] *n.* 黑鞋油.

Black· more [blǽkmɔ:/-mɔr] [ˋblækmɔr] **Richard Doddridge**～布莱克默(1825～1900):英国小说家. 著有历史爱情小说《洛纳 · 杜恩》(*Lorna Doone*).

black·smith [blǽksmiθ][ˋblæk,smıθ] *n.* 铁匠.

Black·stone [blǽkstən] [ˋblækstən] **Sir William**～布莱克斯通(1723～1780):英国法学家. 著有《英国法释义》(*Commentaries on the Laws of England*, 1765～1769).

Black·wood [blǽkwud] [ˋblækwud] **William** ～布莱克伍德(1776～1834):苏格兰出版商. 于1817年创办《布莱克伍德杂志》(*Blackwood's Magazine*).

blad·der [blǽdə/-ər] [ˋblædɚ] *n.* **1**〖解 · 动〗囊,(尤指)膀胱(urinary bag)(→图 PELVIS). **2** 膨胀物,充满空气之物. **3** 空话连篇的人,夸夸其谈的人(wordy man, windbag). **4**〖植〗气囊:袋状组织的通称. 如海藻类的气泡等.
blàdderwràck (*n.*) 褐藻类石衣藻属(*Fucus*)海藻的通称. 尤指石衣藻(*F. vesiculosus*),其藻状体含有气囊(→图 ALGA).

blade [bleid] [bled] *n.* **1** (草或谷类的)叶片:——*in the blade* 尚未吐穗的. **2**〖植〗叶身(→图 LEAF). **3** (工具、器具等)扁平的部分:——*the blade of an oar* 桨叶/*the blade of a propeller* 螺旋桨叶. **4** 扁平骨,(尤指)肩胛骨. **5** (刀子的)刃,刀身. **6** [pl.]《澳》剪羊毛用的剪刀. **7** 逞威风的年轻人,纨袴子弟.
bláde-bòne(*n.*)肩胛骨;(牛羊的)带骨肩肉(→图 MEAT).

blae· ber· ry [bléibəri/-bèri] [ˋble,bɛrı] *n.* 《英》= BILBERRY.

blague [blɑ:g] [blɑg] *n.* 胡说八道,欺骗(humbug),噱头(claptrap). [法语]

blah [blɑ:] [blɑ] *n.* 《俗》废话,瞎说:——*What they say is blah.* 他们说的都是废话. ——*adj.* 无聊的,枯燥无味的,无趣的(worthless):——*typically blah television fare.* 典型无聊的电视节目.

blain [blein] [blen] *n.* 〖医〗水疱,脓疱(inflamed swelling or sore on the skin).

Blair[1] [blɛə/blɛər] [blɛɚ] **Eric Arthur** ～布莱尔(1903～1950):英国小说家、散文家. 生于孟加拉,除了曾以奥威尔(George Orwell)的笔名写过讽刺社会主义体制的《兽园》(*Animal Farm*, 1945)、《1984 年》(*1984*, 1949)等小说外,还以社会问题为主题写了不少作品.


Blair[2] [blɛə/blɛər] [blɛɚ] **Robert**～布莱尔(1699～1746):苏格兰诗人. 著有《墓场》(*The Grave*, 1743),主题带有忧郁色彩,以优美的无韵诗写成.

Blair House [blɛ́r-] [ˋblɛr-] *n.* 布莱尔大厦:美国的国宾馆,供外国元首下榻,在白宫斜对面.

Blake[1] [bleik] [blek] **Robert**～布莱克(1599～1657):英国海军指挥官. 清教徒革命时属于议会派,曾与王党派舰队、荷兰舰队及西班牙舰队交战,功勋显著.

Blake[2] [bleik][blek] **William**～布莱克(1757～1827):英国诗人、画家、神秘主义者,有才气且不落俗套. 常在诗文中添加彩色插图出版. 诗集除了抒情诗《天真之歌》(*Songs of Innocence*, 1789)、《经验之歌》(*Songs of Experience*, 1794)外,还有一部通称为《预言之书》(*Prophetic Books*, 1793～1804)的诗文集. ✽

blame [bleim] [blem] *v.* (**blamed; blaming**), *n.* ——*vt.* **1** (因…而)责备,责难(find fault with)〈*for*〉:——*blame a person for his negligence* 责备某人的疏忽. **2** 归咎于,怪罪(fix responsibility)〈*on*〉:——*blame the accident on the driver* 把车祸的责任归咎于司机.



blackthorn/**黑刺李**
图为此种樱属灌木,高约 1～3 米,枝上有刺. 白色的花开得较晚,花开过后,即结出由蓝色变为黑色的小果实. 黑色果肉除可当作杜松子酒或白兰地的香料外,在英国还用其树枝编围成篱笆. 而在欧洲大陆,此种植物纯粹作为观赏用.

be to blame 该受责备.
——*n.* 非难,责备;(不好后果的)责任(responsibility for bad result):——*deserve blame* 该受责备/ *take the blame for a mistake* 对错误承担责任.
bláme·less *adj.* 无可责备的,无过错的(innocent).
bláme·less·ly *adv.* **bláme·less·ness** *n.*
bláme·wòr·thy [-wɜ̀:ði/-wɜ̀:r-] [-,wɝðı] *adj.* 应受责备的,有过错的.

Bla·mey [bléimi] [ˋblemı] **Sir Thomas Albert**～布莱米(1884～1951):第一位澳大利亚陆军元帅. 第二次世界大战(1939～1945)时,在中东指挥澳军,为澳军最高司令官.

Blanc [blɑ:ŋ] [blɑŋ] **Jean Joseph Charles Louis**～勃朗(1811～1882):法国社会主义者、历史学家. 于1848 年二月革命时,入阁临时政府,主张由国家资助创办由工人管理的工厂. 六月革命后流亡英国,1871 年才回国. 著有《法国革命史》等书.

blanch [blɑ:ntʃ;美 + blæntʃ] [blæntʃ] *vt.* **1** 漂白(make white by withdrawing colour). **2**〖烹饪〗剥(杏仁)皮使变白(make white by peeling),将(生肉)用热水烫使变白(make white by immersing in boiling water). **3**〖园艺〗软化栽培法:遮去阳光使植物变白色的栽培法. **4** 使(脸色)变苍白(make pale).
——*vt.* 变苍白(grow pale).

blanc·mange [bləmɔ́nʒ/-mɑ́:ndʒ] [bləˋmɑndʒ] *n.*·牛奶冻:玉米粉加牛奶调制成的一种不透明甜点心.

blan·co [blǽŋkou] [ˋblæŋko] *n.* 布兰可擦白剂. ——*vt.* 用布兰可擦白剂擦. [源自商标名. 可能是法语 *blanc*(白的)和意大利语 *bianco*(白色)的合成词]

bland [blænd] [blænd] *adj.* **1** 和蔼可亲的,温和有礼的(polite, suave). **2** (气候)温和的(mild). **3** (药、食物)无刺激性的,清淡的(not irritating or stimulating).
blánd·ly *adj.* **blánd·ness** *n.*

blan·dish [blǽndiʃ] [ˋblændıʃ] *vt.* 向…谄媚(flatter),讨好(coax). ——*vi.* 谄媚,讨好.
blán·dish·ment *n.*

blank [blæŋk] [blæŋk] *adj.* **1** 空白的,无字的(notwritten or printed on);(文件等)留有空白的(with spaces left for signature or details):——*a blank sheet of paper* 一张白纸. **2** 空的,空虚的(empty, not filled):——*blank area* 空地. **3** 面无表情的,空洞的,茫然的,困惑的:——*a blank look* 茫然的样子/ *look blank* 显得不知所措. **4** 全然的,纯粹的(sheer):——*blank despair* 彻底绝望/ *a blank refusal* 断然拒绝. ——*n.* **1** (文件等的)空白处,空栏(space left to be filled up in document):——*Fill in the blanks.* 填空. **2** (表示省略、避讳字的)省略号(即——):Mr. ——某某先生(▶ 读作 Mr. Blank). **3** 空白表格(form):——*a telegraph blank* 电报纸. **4**〖议会〗(议案中用斜体字表示的)未决定的部分. **5** 空签. **6** 压印货币[纪念章等]之前的金属片.
draw (a) blank 抽到空签;失败(fail).
in blank 空着;留有空白待填写.
blánk·ly *adj.* **1** 茫然地. **2** 完全地,全然地.
blank cartridge 空弹,空包弹.
blank cheque(1)(未填入金额的)空白支票. (2)自由处理权.
blank verse(5 步抑扬格的)无韵诗.
blank wall(1)无门墙,无窗墙. (2)难以逾越的障碍.

blan·ket [blǽŋkit] [ˋblæŋkıt] *n.* **1** 毛毯. **2** 如毯的东西:——*a blanket of fog* 一层雾.
born on the wrong side of the blanket 生为私生子.
throw a wet blanket on 扫兴,泼冷水.
toss a person in blanket 把某人放在毯子上抛掷(一种处罚法).
——*adj.* 全面的,总括的:——*a blanket proposal* 总提案.
——*vt.* **1** (用毛毯等)覆盖:——*trees blanketed in snow* 被雪覆盖的树木. **2** 掩盖,使保密(keep quiet). **3** 把(人)放在毯子上掷. **4** 迎风航行抢(他船)的上风.
blánket-bàth (*n.*)毯浴:用毛毯裹住病人身体一部分而擦洗其他部分.
blanket stitch 搭缝:毯边锁缝针迹(→图 STITCH).
wet blanket 扫兴的人(discouraging person).
[原为"白色羊毛制品"之意. 古法语 *blancquet*, *blanchet*(←*blanc* 白的)]

Blan·ket·eers [blæŋkitíəz/-tíərz][ˌblæŋkɪˋtɪrz] *n.* [作复数用]〖史〗毛毯集会参加者：1817 年 3 月，英国工人为了对政府表示不满携带毛毯在曼彻斯特(Manchester)的圣彼得广场(St. Peter's Field)举行了毛毯集会(Blanket Meeting)，而后游行到伦敦.

blan·ket·ing [blǽŋkitiŋ] [ˋblæŋkɪtɪŋ] *n.* 制毛毯的原料(material for blankets).

blan·quette [blɑːŋkét] [blɑŋkɛt] *n.* 白汁烩小牛肉[小羊肉、鸡肉].

blare [blɛə/blɛər] [blɛr] *vi.* (喇叭等)发嘟嘟声；大声说话(utter loudly). —*vt.* 高声发出. —*n.* (喇叭的)嘟嘟声；刺耳的声音.

Blar·ney[1] [blɑ́ːni/blɑ́r-] [ˋblɑrnɪ] 布拉尼：爱尔兰南部科克(Cork)附近的村名. **Blarney stone** 巧言石，布拉尼石：位于布拉尼的一块石头，传说吻了此石后即善于奉承，但因路途险峻，极不易到达.

blar·ney[2] [blɑ́ːni/blɑ́r-] [ˋblɑrnɪ] *n.* 甜言蜜语，奉承话(cajoling talk or nonsense). —*vt.*，*vi.* 奉承，以巧言诱骗.

bla·sé [blɑ́ːzei] [ˋblɑze] *adj.* 过度享乐而感到厌倦的，玩腻了的(cloyed or exhausted with pleasure).

blas·pheme [blæsfíːm] [blæsˋfim] *vi.* 说不敬的话(talk impiously). —*vt.* **1** 亵渎. **2** 咒骂，口出恶言(revile). **blas·phém·er**，**blas·phe·my** [blǽsfəmi] [ˋblæsfəmɪ] *n.* **blas·phe·mous** [blǽsfiməs] [ˋblæsfɪməs] *adj.*
blás·phe·mous·ly *adv.*

·**blast** [blɑːst；美 + blæst] [blæst] *n.* **1** 一阵(疾风)：—*a blast of wind* 一阵疾风. **2** 爆炸，爆破，炸药. **3** 吹奏(声)：—*blow a blast on a horn* 吹出一阵号角声. **4** (鼓风炉、风箱等的)送风，鼓风. **5** 《口语》严厉的指责. ***at full blast*** 《口语》大力地，全力. —*vt.* **1** 炸毁(blow up). **2** 使枯萎(wither). —*vi.* (火箭等)发射上天(be launched into space)〈*off*〉. —*int.* 畜生.
blást-fùrnace(*n.*)鼓风炉：又称高炉，使铁矿石炼制成生铁的熔炉，用耐火材料和金属制成，将铁矿石、石灰石、焦煤由顶部加入，炉底导入氧燃烧，则可冶炼出铸铁或生铁. **blást-òff**(*n.*)(火箭等的)发射.

blast·ed [blǽstid] [ˋblæstɪd] *adj*《口语》可诅咒的，令人讨厌的，该死的. ▶ damned 的委婉语：—*This blasted piano!* 这架该死的钢琴！

blas·to·derm [blǽstədə̀ːm/-də̀ːrm] [ˋblæstəˌdɝm] *n.* 〖胚胎学〗胚盘：含有蛋黄的卵，一部分分裂后产生的盘状外层细胞组织. 见于爬虫类、鸟类的卵中，昆虫的卵中亦有此组织.

Blake[2] /**布莱克**
图为布莱克在但丁《神曲》里所画的插图之一，描绘诗人站在地狱门前的情景(1824～1827，伦敦塔特陈列馆藏). 布莱克以充满幻想的诗文和版画而闻名，即使是为其他诗人的作品作画，仍会表现出独特的视觉效果.



blas·tu·la [blǽstjulə/-tʃu-] [ˋblæstʃʊlə] *n.* (pl. **-lae** [-liː] [-ˌli]，**-las**)〖胚胎学〗囊胚：卵细胞分裂初期，从桑葚胚到开始形成原胚前的胚胎. (cf. *gastrula*)

bla·tant [bléitənt] [ˋbletn̩t] *adj.* **1** 喧哗的(noisy)，吵闹的(vulgarly clamorous). **2** 刺眼的，俗丽的(palpably obvious).
blá·tant·ly *adv.* **blá·tan·cy** *n.*

blath·er [blǽðə/-ər] [ˋblæðɚ] *n.*，*v.*：→BLETHER.

Bla·vat·sky [bləvǽtski] [bləˋvætskɪ] **Helena Petrovna** ～布拉瓦茨基(1831～1891)：俄国女通神学者. 纽约通神学会的创立者.

·**blaze**[1] [bleiz][blez] *n.*，*v.* (**blazed**；**blazing**) —*n.* **1** 火焰，烈火(bright flame or fire)：—*spring into a blaze* 忽地起火. **2** 灿烂，光辉(glow of colour, bright display)：—*the blaze of the sun* 太阳的光辉. **3** (感情等的)迸发：—*in a blaze of anger* 暴怒. **4** [pl.] 《俗》地狱(hell)：—*Go to blazes!* 该死！
—*vi.* **1** 发出烈焰燃烧(burn with bright flame). **2** 放光彩，闪耀，发光(show bright colours, emit light)：—*The sun blazed down on us* 阳光直射在我们身上. **3** (感情)迸发，爆发(burn with excitement)：—*blaze with indignation* 义愤填膺. ***blaze away***(1)连续射击. (2)一个劲儿地工作. ***blaze up***(1)燃起. (2)勃然大怒.

·**blaze**[2] [bleiz] [blez] *n.* **1** (马、牛脸上的)白斑(white mark). **2** (剥下树皮刻上表示道路或森林界线的)记号，标志. —*vt.* 在(树上)刻上记号.
blaze a trail(1)刻记号于树皮上以标示道路. (2)做开路先锋(show a new way by pioneering activity).

·**blaze**[3] [bleiz] [blez] *vi.* (用扩音器)广播，宣告(proclaim as with a trumpet).

blaz·er [bléizə/-ər] [ˋblezɚ] *n.* 西装上衣：颜色鲜明的上衣，胸袋上印有校徽，常用来作为学校制服等.

bla·zon [bléizən] [ˋblezn̩] *n.* **1** 纹章中央的盾(heraldic shield)，饰有纹章的武装战服(heraldic coat of arms)，绘有图形的纹章(bearings)，绘有纹章的四角[长方形]旗(heraldic banner). **2** (依照纹章学的)纹章解说；(德行等的)记录，记述(record, description).
—*vt.* **1** 依照纹章学描述[绘制](纹章)(describe or paint heraldically)；用彩色纹章来铭记(inscribe with arms, etc. in colours). **2** 给…增添光彩(give luster to). **3** 得体地叙述(set forth in fitting words). **4** 公布(proclaim).
blá·zon·ry *n.* **1** 〖纹〗(1)纹章的说明[绘制](heraldic devices). (2)纹章(armorial bearings). **2** 漂亮的装饰(brightly coloured display).

bleach [bliːtʃ] [blitʃ] *vt.* (以日光)晒白，(用药品)漂白. —*vi.* 变白. —*n.* 漂白，漂白法；漂白剂.
bleaching powder 漂白粉：为白色粉末，具氯臭，通氯气于熟石灰中可制得，具有氧化作用，可用于地下水的杀菌. 因价格低廉，多用于纤维工业的漂白剂、杀菌剂、消毒剂.

bleak[1] [bliːk] [blik] *n.* 欧鲤：一种鲤鱼科小型淡水鱼. 尤指欧洲雅罗鱼(*Alburnus lucidus*). 17 世纪自中国传入，现广布于欧洲.

bleak[2] [bliːk] [blik] *adj.* **1** 草木不生的，荒凉的，无遮蔽的(bare, wind-swept). **2** 冷得刺骨的，严寒的(chilly). **3** 阴郁的，凄凉的(dreary).
bléak·ly *adv.* **bléak·ness** *n.*

blear [bliə/bliər] [blɪr] *adj.* **1** (眼睛)模糊的，朦胧的，泪湿的(dim, filmy, rheumy). **2** 模糊不清的(misty, indistinct). —*vt.* **1** (眼泪等)使(眼睛)模糊，(dim with tears, etc.). **2** 使模糊不清(blur).
bléar·y *adj.* **bléar-èyed** (*adj.*)(1)眼睛模糊的. (2)睡眼惺忪的.

bleat [bliːt] [blit] *vi.* **1** (小牛、羊等)咩咩(utter characteristic tremulous cry). **2** 发出像小牛[羊]的叫声(make a sheep's, goat's, tremulous cry)；微弱无力地说话，絮絮叨叨地说无聊的话(speak feebly or foolishly). —*vt.* 以弱声诉(苦)〈*out*〉. —*n.* 小牛[羊]的叫声(cry of a sheep, goat)；类似小牛[羊]的叫声.

bleb [bleb] [blɛb] *n.* 1 (皮肤上的)水疱(small blister). 2 气泡(bubble).

·**bleed** [bliːd] [blid] *v.* (**bled**)——*vi.* 1 出血:——*bleed at* [*from*] *the nose* 流鼻血/ *bleed to death* 流血致死. 2 (为…)洒热血,流血牺牲(suffer wounds or violent death)〈*for*〉:——*bleed for a righteous cause* 为正义的事业流血牺牲. 3 悲痛:——*My heart bleeds for my mother country*. 我的心为祖国悲痛. 4 流出树液;(染料)渗出. 5 被勒索,掏血本. 6〖印刷〗被印成出血版.
——*vt.* 1 从…取血,给…放血:——*bleed a patient* 给病人放血. 2 放出(液体、瓦斯)(allow to escape from). 3 勒索…的钱:——*bleed a person for all his money* 敲诈走某人的所有钱. 4〖印刷〗把(文字、插图等)印成出血板.
[古英语 *blēdan* ← 古日耳曼语 **blodhjan* (← **blōdham* 血)]

bleed·er [blíːdə/-ər] [ˋblidɚ] *n.* 流血不易停止的人,血友病患者(person suffering from haemophilia).

bleed·ing [blíːdiŋ] [ˋblidɪŋ] *adj.* 《鄙》讨厌的,该死的. ▶ bloody³ 的委婉语.

bleep [bliːp] [blip] *n.* 短促尖锐的高音(short highpitched sound). ——*vi.* 发出短促尖锐的高音.

bleep·er [blíːpər] [ˋblipɚ] *n.* 寻呼机,BP机:以"嘟嘟"声发出信号的电子装置.

blem·ish [blémiʃ] [ˋblɛmɪʃ] *vt.* 损毁…的美[完整](mar, spoil the beauty or perfection of),玷污(sully). ——*n.* (精神或肉体的)缺点,污点,瑕疵(physical or moral defect, stain, flaw).

blench [blentʃ] [blɛntʃ] *vi.* 畏缩,退缩,畏怯(flinch, quail).

·**blend** [blend][blɛnd] *v.* (-**ed**,《诗·修辞》**blent**), *n.* —— *vt.* 混杂,混合(mix, mingle):——*blend tea* [*whiskey*]混合红茶[威士忌]. ——*vi.* 1 混在一起(mingle intimately)〈*with*〉:——*Oil will not blend with water* 油和水不能溶合在一起.
2 协调(form harmonious compound):——*The tie blends well with your suit*. 这条领带和你的西装非常相配.
——*n.* 混合,混合物:——*a blend of the finest teas* 最上等的混合茶.

blende [blend] [blɛnd] *n.* 闪锌矿(zinc sulphide). [源自德语 *blenden*(被外表所骗). 因常被误认为铅矿,故名]

blend·er·ized [bléndəràizd] [ˋblɛndɚ,raɪzd] *adj.* (多种东西凑合而)缺乏个性的:——*the new blenderized newspapers* 各种报道凑合在一起而缺乏个性的报纸.

Blen·heim [blénim] [ˋblɛnəm] 布莱尼姆:德国巴伐利亚州村名. 1704 年英国的马尔伯勒(MARLBOROUGH)和欧仁(Eugene)亲王曾在此击败法国-巴伐利亚联军.
Blenheim Orange 布莱尼姆苹果:一种晚熟的黄苹果,最初被栽培在布莱尼姆宅邸,故名.
Blenheim Palace 布莱尼姆宅邸:布莱尼姆战争之后,英国王室为了奖赏马尔伯勒,而在牛津郡(Oxfordshire)伍德斯托克(Woodstock)附近修建的大府邸. 由范布勒(Sir John Vanbrugh)设计. ✽

blen·ny [bléni] [ˋblɛnɪ] *n.* 鳚鱼;鳚鳚科(Blenniidae)鳚鳚属(*Blennius*)小形鱼类的通称,鳍硬且锐,眼睛位于前面高位处,无鳞. 大多栖息在浅滩的岸边.

blent [blent] [blɛnt] *v.* 《诗·修辞》blend 的过去时,过去分词.

ble·o·my·cin [bliːoumáisin] [,blioˋmaɪsɪn] *n.* 〖药学〗博来霉素:抗生素的一种,可抑制 RNA(核糖核酸)的生物合成. 为皮肤癌、肺癌、血癌的治疗剂. ▶ 由日本微生物化学研究所所长梅泽滨夫博士发现.

bleph·a·ri·tis [blèfəráitis] [,blɛfəˋraɪtɪs] *n.* 〖医〗睑炎(inflammation of the eyelids).

bleph·a·ro·plas·ty [blèfərouplǽsti] [,blɛfəroˋplæstɪ] *n.* 〖医〗眼睑整形术;剔除下眼睑的脂肪,以消除眼睛下面的松弛或小皱纹的美容整形术. (亦作 **eyelift**)
[源自希腊语 *blépharon*(眼睑) + *-plastia*(形成)]

Blé·ri·ot [bléiriòu] [ˋbleri,o] **Louis**～ 布莱里奥(1872～1936):法国飞行家. 1909 年首次成功飞越英吉利海峡,从巴拉克飞到多佛尔(Dover). ✽

·**bless** [bles] [blɛs] *vt.* (**blessed**, **blest**) 1 使圣洁,



Blériot/布莱里奥
布莱里奥于 1909 年 7 月 25 日首次成功飞越英吉利海峡,并获《每日邮报》颁赠的奖杯.

使神圣化,划十字:——*bless food* 将食物圣洁化. 2 颂扬(call holy);崇拜,赞美(adore):——*Bless the name of the Lord*. 赞美主名. 3 …为祝福. 4 使幸福[昌盛](make happy or successful). 5 施给,授予(make happy with some gift)〈*with*〉:——*God blessed him with a son*. 上帝赐给他一个儿子. 6《反语》诅咒(curse, damn):——*How I blessed him for disturbing my sleep*! 他吵我睡觉,真该死!
Bless me [*you*, *my soul*]!, ***God bless me*** [*you*, *my soul*]! ***I'm blest***! (表示吃惊,快乐,愤怒等)天啊! 谢天谢地! 岂有此理!
not have a penny to bless oneself with 一文不名.
[源于古英语 *blœdsion*, *bletsian* (以血洗净使之神圣)← *blōd* (血). 和 bliss 本来不相关,却互相影响]

bless·ed [blésid, blest] [ˋblɛsɪd, blɛst] **blest** [blest] [blɛst] (▶ **blest** 通常《诗》)*adj.* 1 神圣的(consecrated),奉为神圣的. 2 受尊敬的(revered). 3 幸运的(fortunate);非常幸福的(in paradise). 4 充满幸福的(blissful),可喜的,有福的(bringing happiness). 5《反语》该死的,被诅咒的(cursed).
bléss·ed·ly *adv.* **bléss·ed·ness** *n.*

·**bless·ing** [blésiŋ] [ˋblɛsɪŋ] *n.* 1 祝福;祝福的话. 2 饭前[饭后]的祷告(grace before or after food):——*ask*[*say*]*a blessing* 作饭前[饭后]祈祷. 3 神[自然等的]恩惠(gift of God, nature, etc.):——*by the blessing of God* 蒙天佑助/ *the blessing of health* 健康之福.
a blessing in disguise 塞翁失马,焉知非福.

bleth·er [bléðə/-ər] [ˋblɛðɚ], **blath·er** [blǽðə/-ər] [ˋblæðɚ] *n.* 1 废话,胡扯(loquacious nonsense).
——*vi.* 说废话,胡说.

Bligh [blai] [blaɪ] **William**～ 布莱(1754～1817):英国海军中将. 任上尉时指挥过"恩惠"(BOUNTY)号.

blight [blait] [blaɪt] *n.* 1〖植〗枯萎病;因病菌寄生而引起的植物病害. 2《英》对果树有害的蚜虫等害虫. 3 (使希望、期望等)受挫的因素(obscure malignant influence). ——*vt.* 1 使枯萎;使受到有害的影响(exert baleful influence on). 2 摧毁,使受挫(spoil). **blíght-bìrd**(*n.*)《澳》(喜食树木害虫的)白眼鸟(silver-eye, white-eye).

blight·er [bláitə/-ər] [ˋblaɪtɚ] *n.* 《俗》1 令人轻蔑的人,讨厌的人,无聊的事(contemptible or annoying person or thing). 2 人,家伙(fellow, thing).

Blight·y [bláiti] [ˋblaɪtɪ] *n.* 《英军俗》英国本土,祖国(England, home).
[源于印度斯坦语 *bilāyatī*(外国的,欧洲的)]

bli·mey [bláimi][ˋblaɪmɪ] *int.* 《英》《鄙》哎呀(表惊叹或轻蔑时的叫声). [*Gorblimey* = God blind me! (上帝呀! 让我眼睛吧!)]

blimp[1] [blimp] [blɪmp] *n.* 小型软式飞船(small non-rigid type of airship).

Blimp[2] [blimp] [blɪmp] **Colonel**～ 毕林普上校:英国讽刺漫画家洛(David Low, 1891～1963)所画的一个 50 岁左右、糊涂、肥胖的绅士,是个顽固保守的人.
blímp·er·y *n.* **blímp·ish** *adj.*

·**blind** [blaind] [blaɪnd] *adj.* 1 眼睛看不见的,盲的,瞎的(without sight):——*a blind man* 盲人. 2 视而不见的,不欲了解的:——*be blind to one's own faults* 对自己的错误视而不见.
3 盲目的,毫无计划的(reckless, not ruled by purpose):——*blind obedience* 盲从/ *in blind haste* 十分慌张地.
4 不显著的,隐蔽的(secret, obscure, concealed).
5〖空〗仅靠仪表操纵的(relying on instruments):——*blind flying* 盲目飞行(仅靠仪器的飞行).
6 没有窗户[出口]的(without windows or openings);被墙壁围住的(walled up);堵死的(closed at one end):——*a blind wall* 无门窗的墙.
7 (植物)不开花的(failing to flower).
8〖烹饪〗未加馅而先行烤制的(baked without filling).
9《俗》烂醉的(very drunk).
turn a [*one's*] ***blind eye to***… 假装没看见(pretend not to notice).
——*vt.* 1 使瞎,使看不见(deprive of sight, make unable to see):——*be blinded by the sunlight*. 被阳光照得看不见东西. 2 使丧失辨别[判断]力,欺骗(take away power of judgement, deceive):——*Anger blinded her to the fact*. 愤怒使她看不清事实.
——*vi.* 《俗》盲目前进;飞速驾驶(drive very fast).
——*n.* 1 遮住视野[光亮]之物;百叶窗,窗帘(screen for windows, etc.):——*draw up* [*pull down*] *the blind* 拉起[放下]窗帘. 2 借口,掩饰. 3〖美〗(狩猎时的)埋伏处. 4《英俗》(使人喝得酩酊大醉的)酒宴.
blínd·ly *adv.* 盲目地,鲁莽地. **blínd·ness** *n.* 盲目;无知;顾前不顾后,莽撞.
blind alley(1)死胡同. (2)没有希望的事. **blind arcade** 连续假拱;外壁附设的一连串拱廊(series of arches attached to a wall)(→图 ARCADE). **blind corner** 视野不开阔的拐角处. **blind date** 互不相识男女的约会;此种约会的对象. **blind man's buff** 捉迷藏游戏. **blind spot**(1)〖解〗盲点;视神经投入视网膜内的点,没有视神经细胞,对光也不会有反应(→图 EYE). (2)盲点,不注意的点. **blind stamping** [**tooling**]〖装订〗素押;将字型等压在厚纸上,不用墨汁或金箔而使文字、图样等浮现出来.
blíndwòrm(*n.*)蛇蜥(slow-worm).

blind·fold [bláindfòuld] [ˋblaɪnd,fold]*adj.* 1 把眼蒙起来的(with eyes bandaged). 2 顾前不顾后的,莽撞的(without circumspection). ——*vt.* 1 用布把(眼睛)蒙起(deprive of sight with bandage). 2 蒙混,蒙骗.

blink [bliŋk] [blɪŋk] *vi.* 1 眨眼(shut one's eyelids momentarily). 2 (光、星等)闪烁,明灭(shine suddenly or momentarily). 3 视而不见,故作不知. 4 惊奇. ——*vt.* 1 使眨眼,眨眼将(眼泪)挤出. 2 假装不知,漠视(evade, ignore). ——*n.* 1 眨眼. 2 闪光(momentary gleam). 3 一瞥(momentary glimpse). 4〖气象〗冰映光:在高纬度地方因覆盖地面的雪或冰的反射光使云端呈现光芒的现象. ***on the blink*** 《俗》出故障.

Blenheim Palace/布莱尼姆宅邸
图为室内堂皇的装饰,集英国巴罗克式建筑的大成. 由范布勒(Sir John Vanbrugh, 1664～1726)设计,他本来是军人,具有丰富的经历,后来成为剧作家,最后却以建筑设计为业.



blink·er [blíŋkə/-ər] [ˈblɪŋkɚ] *n.* **1** [通常 pl.] (马的)眼罩(→图 HARNESS). ✽ **2** [pl.]护目镜. **3** 闪光信号灯. —*vt.* **1** 给…戴眼罩. **2** 蒙骗,欺骗.
blinker plate 防烟装置(smoke deflector)(→图 LOCOMOTIVE).

blink·ing [blíŋkiŋ] [ˈblɪŋkɪŋ] *adj.* **1** 闪烁的,明灭的. **2** 《鄙·委婉语》该死的,讨厌的(damnable). —*adv.* 《鄙·委婉语》可恶地(damnably).

blintz, blin·tze [blints] [blɪnts], [blíntsə] [ˈblɪntsə] *n.* 〖美〗(用干酪、水果作馅的)热薄饼.

blip [blip] [blɪp] *v.* (-pp-), *n.*, —*vt.* 轻打(strike with a brisk rap). —*vi.* 发哔哔声(make a quick popping sound). —*n.* **1** 哔哔声(如打开开关的声音). **2** 〖雷达〗(在屏幕上显示物体形象的)光点.

bliss[1] [blis] [blɪs] *n.* **1** 高兴,愉快(gladness, enjoyment). **2** 极大的幸福,极乐(perfect joy or happiness, blessedness). **3** 快乐如置身天堂一般(being in heaven).
blíss·ful *adj.* **blíss·ful·ly** *adv.* **blíss·ful·ness** *n.*

Bliss[2] [blis] [blɪs] **Sir Arthur**～布利斯(1891～1975):英国作曲家. 1953 年成为皇室的乐队指挥.

blis·ter [blístə/-tər] [ˈblɪstɚ] *n.* **1** (皮肤上的)水疱. **2** (植物、金属、油漆表面上的)气泡. **3** 〖军〗(飞机等的)泡形罩,瞭望窗. **4** 透明塑料罩. —*vt.* **1** 使起水疱. **2** 严厉指责(criticize scathingly). —*vi.* 起水疱. **blíster-gàs** 起疱毒气:会使皮肤起水疱或引起剧痛的毒气.

B. Lit. 《略》Bachelor of Literature 文学学士.

blithe [blaið] [blaɪð] *adj.* 《主用于诗》活泼的,快活的,快乐的(gay, joyous).
blíthe·ly *adv.* **blíthe·some** *adj.*

blith·er [blíðə/-ər] [ˈblɪðɚ] *vi.* ＝BLATHER.
blíth·er·ing *adj.* 《口语》**1** 胡扯的(senselessly talkative). **2** 彻底的,完美的(consummate);可鄙的(contemptible).

B. Litt. 《略》*Baccalaureus Litterarum* 文学学士(Bachelor of Letters). [拉丁语]

blitz [blits] [blɪts] *n.* 《口语》**1** 〖军〗闪电战;猛烈的空袭(intensive air-attack). **2** 闪电式的猛烈攻击(sudden violent attack). —*vt.* 以空袭毁灭[破坏](damage or destroy by air-attack).
[源自德语 *Blitzkrieg*(*Blitz* 闪电＋*Krieg* 战争)的缩写]

bliz·zard [blízəd/-zərd] [ˈblɪzɚd] *n.* 大风雪,暴风雪(severe snow-storm).

bloat[1] [blout] [blot] *vt.* 腌熏(鲱鱼)(cure by salting and smoking). **blóat·er** *n.* 腌熏鲱鱼.

bloat[2] [blout] [blot] *vt.* **1** 使膨胀(inflate, swell). **2** 使自负. —*vi.* **1** 膨胀. **2** 自负.
blóat·ed *adj.* **1** (身体或脸)太胖的,浮肿的. **2** (东西)膨胀的(inflated, swollen). **3** (因自尊心、财富等而)自大的(puffed up).

blob [blɔb/blɑb] [blɑb] *n.* **1** 水滴(drop of liquid),小圆团(small roundish mass),斑点(spot of colour). **2** 〖板球〗零分(score of nought).

blob·ber-lipped [blɔ́bəlipt/blɑ́bər-] [ˈblɑbɚˌlɪpt] *adj.* 《英》(人等)嘴唇厚而突出的.

bloc [blɔk/blɑk] [blɑk] *n.* (为追求政治、经济上的特定利益而组成的)集团.

Bloch [blɔk/blɑk] [blɑk] **Ernest**～布洛克(1880～1959):生于瑞士的美国作曲家.

·**block** [blɔk/blɑk] [blɑk] *n.* **1** (树木或石等的)块;(建筑用)石料:—*a block of wood* 一块木料/ *a block of stone*(刚在采石场被切割下来的)石块. **2** (1)砧板;(尤指)劈柴台,拍卖台:—*go* [*come*] *to the block* 将(东西)公开拍卖. (2) 〖史〗上断头台:—*die on the block* 死在断头台上.
3 [pl.]积木:—*building blocks* 积木.
4 (制造帽子用的)帽模,帽型:—*a hat of the newest block* 最新式的帽子.
5 (印刷的)木印版.
6 (容纳很多住宅、办公室等的)大楼;《美》(周围是街道的)街区,街段:—*three blocks away* 隔 3 条街.
7 障碍物,妨害;(交通)阻塞(line of vehicles unable to proceed).



blinker/眼罩
图为马戴上眼罩后视线变窄,便不会旁视而笔直行走.

8 〖议会〗(对某项提案的)反对.
9 〖心理〗(因紧张而导致思想、言行的)中止,中断.
10 〖医〗(神经传导的)阻滞.
11〖机〗滑轮组:—*a single* [*double*] *block* 单[双]滑轮组(→图 PULLEY). ✽
12(装订起来供写字或画图的)一叠纸.
13 一组(股票、座位等),一套:—*a block of tickets* 一叠车票.
14〖板球〗(击球员挡击球前的)放球棒处.
15 (1)《澳》(分给初期殖民地开拓者的)大片土地. (2) 《废》热闹场所.
16 《俗》头(head);迟钝的人,没有感觉的人.
lose [*do*] *one's block* 《澳俗》生气(become angry);兴奋;不安.
—*vt.* **1** 堵塞(通道等);妨碍(进行):—*The road was blocked by snow.* 道路被风雪所阻. **2** [尤用过去分词]限制(通货等的使用或兑换),冻结. **3** 宣布反对(议案)(announce opposition to). **4** 〖板球〗以球棒挡击(球). **5** 用模具使(帽等)成形. **6** [用过去分词]使(芭蕾舞鞋的脚尖)变硬.
block in [*out*] 描绘的草图,草拟(sketch roughly, plan).
block up [*in*]封闭;堵塞;阻碍.
blóck-bùster(*n.*)《俗》巨型炸弹. **blóckhèad** (*n.*)迟钝的人,愚者(stupid person). **blóckhòuse** (*n.*)(1)堡垒;(有枪眼的)碉堡. (2)(用方材建造的)木屋. (3)(火箭发射基地等的)钢筋混凝土掩体.
block letters [**writing**](用同样粗细的粗线构成的)正楷字.
block printing 木版印刷.


block·ade [blɔkéid/blɑk-] [blɑˈked] *n.* **1** 〖军〗封锁. **2** (下大雪等造成的)交通中断.
raise the blockade 解除封锁.
run the blockade 偷越封锁线.
—*vt.* 封锁;堵塞.

block·age [blɔ́kidʒ/blɑ́k-] [ˈblɑkɪdʒ] *n.* 封锁;阻塞,堵塞(obstruction).


Blok [blɔːk] [blɔk] **Alexander**～勃洛克(1880～1921):俄国象征派诗人. 因著有以俄国革命为主题的预言叙事诗《十二个》(*The Twelve*)而成名.

bloke [blouk] [blok] *n.* 《英俗》男人,家伙(man, fellow).


blond [blɔnd/blɑnd] [blɑnd] *adj.* (头发)金黄色的,亚麻色的(light coloured, flaxen);白肤金发碧眼的(fair). —*n.* 白肤金发碧眼的人.




block/滑轮组
由绳索滑轮组合成的滑轮组,可将重物轻松地举起. 滑轮分为定滑轮、动滑轮、复滑轮、差动滑轮 4 种. 根据所用滑轮的多少,同样重的物体所需的拉力便有 1/2、1/6、1/8 之别(未计入摩擦力).




A Erythrocyte
红血球
B Platelet
血小板(C～E Leucocyte 白血球)
C Lymphocyte
淋巴球
D Polymorphonuclear neutrofil
多形核白血球
E Monocyte
单核球






Portal System
门脉系统



Arterial System
动脉系统



Venous System
静脉系统

1 Common carotid artery
颈总动脉
2 Right subclavian artery
右锁骨下动脉
3 Brachial artery
肱动脉
4 Arch of aorta
主动脉弓
5 Heart
心脏
6 Aorta
主动脉
7 Coeliac artery
腹腔动脉
8 Renal artery
肾动脉
9 Exterior iliac artery
髂骨外动脉
10 Femoral artery
股动脉
11 External jugular vein
颈外静脉
12 Internal jugular vein
颈内静脉
13 Brachial vein
肱静脉
14 Median basilic vein
肘窝正中静脉
15 Innominate vein
无名静脉
16 Vena azygos
奇静脉
17 Superior vena cava
上腔静脉
18 Hepatic vein
肝静脉
19 Inferior vena cava
下腔静脉
20 Renal vein
肾静脉
21 Common iliac vein
髂骨总静脉
22 Long saphenous vein
大隐静脉
23 Femoral vein
股静脉
24 Liver
肝脏
25 Hepatic artery
肝动脉
26 Portal vein
门静脉
27 Splenic vein
脾静脉
28 Mesenteric artery
肠系膜动脉
29 Intestine
肠

blonde[blɔnd/blɑnd][blɑnd] *adj*. 白肤金发碧眼的. ——*n*. 白肤金发碧眼的美女.

Blon·del de Nesle[blɔ́ndel də néil][\`blɑndɛl də \`nel]布隆代尔·德·内斯莱:12 世纪吟游诗人. 据说他是狮心王理查(Richard)的宠臣,理查在奥地利被捕时,他就在窗外吟唱他们一起写作的歌曲,而找到理查被监禁的地方.

·**blood** [blʌd] [blʌd] *n*. **1** 血,血液:——*the circulation of the blood* 血液的循环. ✽ **2** 血统,血缘;家世:——*be related by blood* 有血缘关系/ *ties of blood* 血缘. **3** 热情,激情(passion);血气,脾气:——*His blood is up*. 他发怒了./ *My blood ran cold*. 我被吓得毛骨悚然. **4** 流血;杀人(taking of life):——*a man of blood* 残忍成性的人[杀人犯]. **5** 树液,果汁. **6** 花花公子,时髦的人(man of fashion):——*a young blood* 一位年轻时髦的男子. **7**〖史〗

blood/**血液**

左上图为光学显微镜下的血液. 白血球有颗粒球、淋巴球和单核球三种类型. 左下图为电子显微镜下正常的红血球形状,是中央凹陷的圆盘状(15 000 倍). 右图为人体的血管系统.

中世纪医学的四体液之一(→HUMOR).

Blood is thicker than water 《谚》血浓于水.

in cold blood 冷酷地.

taste blood(猎犬等)尝鲜血味;尝到甜头. ——*vt*. **1** 使出血. **2** 让(猎犬)尝鲜血味. **3** 为(第一次猎狐的人)举行涂血仪式.

blóod·less *adj*. **1** 没有血的;冷血的. **2** 冷酷的,毫不感动的. **3** 没有血色的,苍白的(pale). **4** 不流血的.

blóod-àlly *n*. 红色条纹大理石. **blood and iron**(尤指普鲁士首相俾斯麦(Bismarck)所鼓吹的)铁血[武力]政策. **blóod-and-thúnder**(*adj*.)充满刺激性凶杀情节的. **blood bank** 血库. **blóod-bàth**(*n*.)大屠杀. **blóod-bròther**(*n*.)亲生兄弟;把兄弟,盟兄弟. **blood count**(一定量白血球、红血球内的)血球计算. ***blóod-cùrdling***(*adj*.)令人毛骨悚然的,令人寒战的. **blóod-dònor**(*n*.):→DONOR. **blóod-fèud**(*n*.)血仇,两族间带有流血事件的纷争. **blood group** 血型. **blóod-hèat**(*n*.)人体[血液]的正常温度. **blóodhòund**(*n*.)血猩:一种嗅觉十分敏锐的大型猎犬,用于追捕家畜或犯人. ✽ **blóodlètting**(*n*.)放血. **blóod-mòney**(*n*.)(1)(作伪证使他人被处死刑所得的)报酬. (2)(付给被害人家属的)抚恤金,赔偿金. **blood orange**(果肉呈红色的)血橙. **blood poisoning**〖医〗败血症. **blóod-prèssure**(*n*.)〖生理〗血压.



bloodhound/血猩
嗅觉敏锐、行动迅速. 耳朵长而下垂, 头部、颈部, 尤其是眼睑有皱褶. 性情温和, 不喜欢和同伴或其他狗打架.



bluebottle/反吐丽蝇
反吐丽蝇不但会产卵于羊等的伤口上, 孵化出来的幼虫更是一种极危险的害虫. 图为带有金属光泽的反吐丽蝇.

blood relation 血族, 血亲. **blood royal**[加冠词 the] 王族. **blóodshèd**(*n.*)流血; 杀戮. **blóod-shòt**(*adj.*)(眼睛)充血的, 布满血丝的. **blood sports** 流血运动(如狩猎等). **blóod-stàined**(*adj.*)(1)血污的, 有血迹的. (2)杀人的. **blóodstòck**(*n.*)[集合名词]纯种马. **blóodstòne**(*n.*)鸡血石, 血滴石: 有红色斑点或纹路的深绿色宝石. **blóodstrèam**(*n.*)(体内的)血流. **blóod-sùcker**(*n.*)(1)吸血动物, 蛭. (2)吸血鬼. **blóod-thìrsty**(*adj.*)嗜血的, 残忍的. **blóod-vèssel**(*n.*)血管. **blóod-wòod(tree)**(*n.*)《澳》(具有红色树汁的)桉树. **blóodwòrm**(*n.*)红虫: 摇蚊科昆虫的红色幼虫. 可作鱼饵.

·**blood·y** [blʌ́di] [ˋblʌdɪ] *adj.* (**-ier**; **-iest**), *adv.*, *v.* ——*adj.* 1 血的, 似血的. 2 血污的, 沾满血的: ——*bloody hands* 沾满血的手. 3 血腥的, 流血的: ——*a bloody battle* 一场血战. 4 残忍的(cruel): ——*a bloody sight* 残忍的情景. 5《英》讨厌的, 可恨的(damned); 完全的: ——*a bloody shame* 极大的耻辱/ *not a bloody one* …一个也没有. ——*adv.*《英俗》非常, 很(very): ——*It's bloody hot here* 这里热得要命. ——*vt.* 使沾满血(stain with blood). **Bloody Assizes** 血腥的巡回审判: 1685 年英国法官杰弗里斯(Jeffreys)对于蒙默思(Monmouth)公爵叛乱一案所作的审判. **blóody-mìnded**(*adj.*)(1)残忍的(cruel). (2)《口语》不合作的, 妨碍的.

·**bloom**[1] [bluːm] [blum] *n.* 1 (观赏用的)花(flower). 2 开花期, 花盛开: ——*be in bloom* 花盛开着. 3 [加冠词 the]全盛, 成熟(prime, perfection): ——*in the bloom of youth* 在青春焕发时期. 4(显示年轻或健康脸颊的)红润, 光辉, 光泽(flush, glow): ——*There was fresh bloom on her cheeks.* 她脸颊红润. 5 (果实表面的)粉衣. 6 (新铸的货币表面的)有细粒的外层. ——*vi.* 1 开花(bear flowers, be in flower): ——*These plants bloom in summer.* 这些植物在夏天开花. 2 进入青春焕发时期(come into full beauty); 繁盛(flourish): ——*bloom into a popular singer* 成为受人欢迎的歌手. ——*vt.*《英》〖摄影〗给(透镜)敷膜.

blóom·ing *adj.* 1 开花的, 花盛开时期的. 2 年轻美丽的. 3 繁盛的. 4《俗》《委婉语》可憎的, 可恨的(bloody). [古斯堪的纳维亚语 *blom*←古日耳曼语 **blōmon*. 参照 BLOW[2]]

bloom[2] [bluːm] [blum] *n.* 锻铁块, 钢块; 初轧方坯. ——*vt.* 把…轧成坯块.

bloom·er[1] [blúːmə/-ər] [ˋblumɚ] *n.*《英俗》大错, 失策(blunder).

Bloom·er[2] [blúːmə/-ər] [ˋblumɚ] **Mrs. Amelia Jenks**～布卢默(1818～1894): 美国社会改良家. 提倡米勒(Mrs. E. S. Miller)所主张的"合理的妇女服装", 这种服装由短外套、比膝稍长的宽松裙子和灯笼裤搭配而成.

bloom·ers [blúːməz/-ərz] [ˋblumɚz] *n.* [用复数] 1〖史〗(1)布卢默女装: 由布卢默(Mrs. Bloomer[2])提倡的妇女服装. (2)灯笼裤. 2 女用短灯笼内裤.

Blooms·bu·ry [blúːmzbəri] [ˋblumzbɛrɪ] 布卢姆斯伯里: 伦敦的文化住宅区, 内有英国博物馆、伦敦大学等. 原是上流社会住宅区, 因许多著名的艺术家、作家住于该地而闻名. ——*adj.* 有知识的, 文化修养高的(intellectual, highbrow).

bloop [bluːp] [blup] *vt.*〖棒球〗(击球员)将(球)打到内场与外场之间.

·**blos·som** [blɔ́səm/blɑ́s-] [ˋblɑsəm] *n.* 1 (尤指果树的)花; [集合名词](一棵树)所有的花: ——*come into blossom* 开花/ *be in blossom* 开着花. 2 (成长的)初期(early stage of growth). 3 大有前途的人(promise). ——*vi.* 1 开花(open into flower). 2 繁荣, 发达. **blós·som·y** *adj.*

·**blot**[1] [blɔt/blɑt] [blɑt] *n.*, *v.* (**-tt-**) ——*n.* 1 (墨水等的)污点(spot or stain, dark patch). 2 损害美观之物: ——*a blot on the landscape* 破坏风景之物. 3 (人格、名声等上的)瑕疵, 污点(defect): ——*a blot on one's character* 品格上的污点.

——*vt.* 1 (用墨水等)弄污, 弄脏: ——*blot one's desk.* 弄脏书桌. 2 玷污(名声等): ——*blot one's reputation* 玷污自己的名声. 3 (用吸墨纸)吸干. ——*vi.* 弄上墨水渍. ***blot out*** (1)涂掉, 抹掉(文字等). (2)遮蔽(风景等)(obscure). (3)消灭, 毁掉(destroy). **blotting paper** 吸墨纸.

blot[2] [blɔt/blɑt] [blɑt] *n.* (西洋双陆棋中)暴露而易被对方吃掉的棋子(exposed piece in backgammon).

blotch [blɔtʃ/blɑtʃ] [blɑtʃ] *n.* 1 (皮肤上的)疙瘩, 斑(discolored or inflamed patch). 2 (墨水、水彩等的)斑点, 污点(irregular patch).

blotched, **blótch·y** *adj.*

blot·ter [blɔ́tə/blɑ́tər] [ˋblɑtɚ] *n.* 1 吸墨纸(blotting-paper). 2《美》记事簿, 记录册.

blot·to [blɔ́tou/blɑ́t-] [ˋblɑto] *adj.*《俗》酩酊大醉的, 烂醉如泥的(very drunk).

blouse [blauz; 美 + blaus] [blaus] *n.* 1 (工人、农夫穿的麻或棉制的宽松)工作服. 2 (妇女、小孩穿的)宽松上衣. 3 军装上衣. ——*vi.* (衣服)松垂. ——*vt.* 使(衣服)松垂.
[借用 19 世纪的法语 *blouse*. 该法语突然出现于 18 世纪, 词源不详]

:**blow**[1] [blou] [blo] *v.* (**blew**, **blown**, (*vt.* 在 10) **blowed**), *n.* ——*vi.* 1 (风)吹: ——*It is blowing hard.* 风刮得正紧.
2 被吹走; 随风飘动: ——*The papers blew off the desk.* 桌上的文件被风吹走了.
3 吹奏: ——*blow on a trumpet* 吹小号.
4 (笛子、喇叭等)鸣响: ——*The siren blows at noon* 汽笛在正午鸣响.
5 喘气, 接不上气(pant, puff): ——*puff and blow* 喘气/ *blow short*(马)喘息.
6 (鲸鱼)喷水.
7 (保险丝)烧断; (灯泡)烧坏.
8 (罐头)膨胀, 破裂; (轮胎)爆裂.
——*vt.* 1 吹, 吹动: ——*The wind blew my hat off.* 风吹掉了我的帽子.
2 向…吹气: ——*blow a fire* 吹火.
3 吹奏(sound)(on, with): ——*blow a whistle* 吹口哨.
4 吹(肥皂泡), 吹制(玻璃器皿等): ——*blow glass* 吹制玻璃器皿.
5 擤: ——*blow one's nose* 擤鼻子.
6 烧断(保险丝等): ——*blow a fuse* 烧断保险丝.
7 使爆破, 使破裂.
8 (苍蝇等)产卵于.
9《俗》浪费(金钱)(spend recklessly).
10《俗》诅咒(curse): ——*I'll be blowed if I know.* 如果我知道, 我不是人.
blow hot and cold 态度不明, 没有主见.
blow in《口语》突然来访(*drop in*).
blow off (1)吹被掉: ——*My hat blew off.* 我的帽子被吹掉了. (2)炸掉.
blow out (1)吹灭(*extinguish*). (2)使爆. (3)(轮胎)爆裂; (保险丝)烧断.
blow out** one's **brains 枪击头部自杀.
blow over (1)(暴风雨)平息, 过去(pass off). (2)(流言等)消失, 被遗忘. ***blow up*** (1)炸毁, 爆炸. (2)责难, 叱责. (3)吹胀. (4)《口语》放大(照片等)(enlarge). (5)(风等)刮起(arise).
——*n.* 1 一阵风. 2 呼吸新鲜空气(taste of fresh air): ——*go for* [*have*] *a blow* 去透一口气[出去吹吹风]. 3 (乐器等的)吹奏. 4 擤鼻子.
blówflỳ(*n.*)大苍蝇, 丽蝇. **blówhòle**(*n.*)(1)(鲸等的)喷气孔(→图 WHALE). (2)(供海豹等呼吸的)冰上的孔. **blówlàmp**(*n.*)喷灯. **blówòut**(*n.*)(1)(轮胎等的)爆炸, 破裂(bursting). (2)《俗》盛宴(feast). **blówpìpe**(*n.*)(1)吹管. (2)吹矢枪. **blów-ùp** (1)爆炸. (2)《口语》(照片的)放大(enlargement).
[古英语 *blāwan*(吹). 源于古日耳曼语 **bhlā-*]

blow[2] [bloʊ] [blǝʊ] *vi.* (**blew**; **blown**) 1《古·诗》开花(burst into or be in flower). 2《澳口语》自夸(boast).
[古英语 *blōwan* ← 古日耳曼语 * *blō-*. 与 bloom, blossom 同词源]

blow[3] [bloʊ] [blǝʊ] *n.* 1 捶打,一击:——*deal* [*give*] *a blow* 给予一击/ *be at blows* 互相殴打. 2 灾难,精神上的打击(disaster, shock):——*His death was a great blow to me.* 他的死对我是一大打击. 3《澳》(剪羊毛时)大剪刀的一剪. 4《澳》(矿脉等的)露出部分,露头.
at one blow 一击之下(by a single stroke);一举(in one operation).
come to blows 动手打起来.
strike a blow for [***against***]支持[反对].
blòw-by-blów (*adj.*)详述的,极其详细的.

blow·er [blóuǝ/-ǝr] [ˋblǝʊǝ] *n.* 1 吹制工人. 2 鼓风机,风箱. 3《口语》电话(telephone).

blown [bloun] [blǝʊn] *v.* blow[1,2] 的过去分词.

blow·y [blóui] [ˋblǝʊɪ] *adj.* 刮风的,有风的(windy);易被风吹来吹去的(wind-swept).

blowzed [blauzd][blaʊzd], **blowz·y** [bláuzi] [ˋblaʊzɪ] *adj.* 1 (女性)红脸的(red-faced),相貌粗俗的(coarse-looking). 2 (头发、衣服)邋遢的,不整洁的(slatternly).

blub [blʌb] [blʌb] *vi.* (-**bb**-)《俗》哭,啜泣(cry, weep).

blub·ber [blʌ́bǝ/-ǝr] [ˋblʌbǝ] *n.* 1〖动〗(水中哺乳动物的)脂肪组织,(尤指)鲸鱼的脂肪(whale blubber). 2 哭泣(weeping). ——*adj.* (唇)肿的,肥厚的,凸起的(swollen, protruding). ——*vt.* 边哭边说(utter with sobs).
——*vi.* 呜呜地哭(weep noisily).

Blü·cher [bljú:kǝ/-kǝr] [ˋblukǝ] **Gebhard Leberecht von**～布吕歇尔(1742～1819):普鲁士陆军元帅. 在滑铁卢战役(the battle of WATERLOO)中指挥普鲁士军队.

blu·chers [blú:kǝz/-kǝrz] [ˋblukǝz] *n.*[作复数用](19 世纪一种皮革制的)半统靴. [源于 BLÜCHER]

bludge [blʌdʒ] [blʌdʒ] *vi*《澳俗》1 逃避责任,逃避困难的工作(shirk responsibility or hard work). 2 欺骗(impose on). ——*vt.* 骗取,占为己有(scrounge). ——*n.*《俗》1 轻松的工作(easy job or assignment). 2 无所事事的时期(period of loafing).
blúdg·er *n.*《澳俗》1 寄生虫似的人,食客(parasite),纠缠者,围着有钱有势者跟前跟后的人(hanger-on). 2 懒鬼,游手好闲的人(loafer, idler).
[英俗语 *bludger*(妓院老板) ← *bludgeoner*(BLUDGEON 用棍子打＋-er 人)]

bludg·eon [blʌ́dʒǝn] [ˋblʌdʒǝn] *n.* 大头短棒(short heavy-headed stick). ——*vt.* 1 (用大头棒)打,连续地打(strike heavily or repeatedly). 2 胁迫(coerce).

:**blue** [blu:] [blu] *adj.* (**bluer**; **bluest**), *n.*, *v.* (**blu(e)ing**) *adj.* 1 蓝色的,蔚蓝的:——*the blue sky* 蓝天. 2 (因寒冷、恐怖、愤怒等而)脸色发青的:——*His hands were blue with cold.* 他的手冻得发青. 3 忧郁的,郁闷的(depressed);(情况)悲观的(dismal):——*feel blue* 感觉郁闷/ *Things look blue.* 情况看来并不乐观. 4 穿着蓝色衣服的. 5 (在英国)属保守党的. 6 (谈吐等)低俗的,下流的.
——*n.* 1 蓝色:——*light blue* 淡蓝色. 2 蓝染料. 3 蓝衣服,蓝色布料:——*a girl dressed in blue* 穿着蓝色衣服的少女. 4 [加冠词 the]天空,大海(sky, sea). 5《英》(比赛中)牛津[剑桥]大学校队队员:——*get* [*win*] *one's blue* 成为牛津[剑桥]大学校队队员. ▶ 牛津大学校队队员穿深蓝色队服,剑桥大学校队队员穿淡蓝色队服. 6 [pl.,有时当作单数用]〖音乐〗勃鲁斯歌曲:美国黑人的忧郁而感伤的歌曲,其歌词由三行诗构成. 乐曲由属音、主音、下属音组成,并把一音阶中的第三、七音降半音. 7 [pl.]忧郁,抑郁(melancholy):——*She is in the blues.* 她闷闷不乐. 8 [Blues]《英》皇家禁卫骑兵队(the Royal Horse Guards). 9《澳俗》账单(bill);交通违章通知单(traffic summons). 10《澳俗》辩论,争论. 11《澳俗》彻底失败. 12《澳俗》红发人.
out of the blue 出其不意地,冷不防地(unexpectedly).
——*vt.* 1 使成蓝色,把…染成蓝色. 2《俗》挥霍(金钱).
blú·ish *adj.* 有点蓝的.
blúe·ness *n.*
blue baby 有先天性心脏缺陷(如发绀病)的婴儿.
blúebèll(*n.*)(1)《英格兰》蓝钟(*Endymion non-scriptus*). (2)《苏格兰》蓝铃花(harebell). **Blue Bell Inc.** 蓝钟公司:美国著名大型成衣公司,男用牛仔裤销售额在美国占第二位,女用牛仔裤则占第一位,主要品牌有 Wrangler、Maverick、Sedgefield 等,总销售额的 40% 在海外市场. **blúebèrry**(*n.*)蓝莓. (1)越桔属(*Vaccinium*)灌木的通称. (2)(1)的果实. **blúebird**(*n.*)蓝色鸣鸟:产于北美的知更鸟类,背部为蓝色. **blue blood** 贵族出身,名门出身(high birth). **blue bonnet**(1)蓝帽:原指苏格兰人所戴的扁平无帽檐的蓝色圆帽. (2)〖史〗(戴蓝帽的)苏格兰士兵. **blue book** 蓝皮书:议会或枢密院发表的封皮为蓝色的官方报告. **blúebòttle**(*n.*)(1)反吐丽蝇:苍蝇科苍蝇属(*Calliphora*)青黑色苍蝇通称. 尤指 *C. vomitoria* 和 *C. erythrocephala*,产卵于腐肉上. ✽ (2)矢车菊. (3)《澳》葡萄牙军舰(Portuguese man-of-war). **blúe·bùsh**(*n.*)《澳》滨藜. **blue cheese** 蓝乳酪. **blue chip**(1)〖股票交易〗蓝筹股:优良的股票. (2)[形容词]蓝筹股的. **blue-coat boy**《英》慈善学校的男生,(尤指)伦敦基督医学院(Christ's Hospital)的男生. ▶ 因其制服为中间系有深蓝色皮带的长大衣,故名. **blue-coat school**《英》慈善学校,(尤指)伦敦基督医学院.
blue cod(栖息在新西兰岩岸附近的)鳕鱼.
blue collar worker 蓝领工人.
blúe·èye(*n.*)产于澳大利亚观赏用的淡黄色小鱼.
blue-eyed boy《口语》宠儿(favorite).
blue flyer 雌性红袋鼠. **blue grass**《美》六月禾:早熟禾属(*Poa*)植物的通称. 特指美国肯塔基州、弗吉尼亚州的长叶草(*P. pratensis*).
blue funk 1《美俗》(失恋等造成的)忧郁,孤独. 2 (主要用于英口语)神经紧张.
blue gum 蓝桉:产于澳大利亚的蓝桉属植物的通称. 尤指树皮为蓝色的蓝桉树(*Eucalyptus globulus*). ✽
blue heeler(澳大利亚产的)蓝色牧羊犬.
blúejàcket (*n.*)(英国海军的)水兵.
Blue John(英国德比郡产的)蓝萤石. ✽
blue law《美》(清教徒组织颁行的、禁止星期日饮酒、娱乐等的)蓝色法规.
blue mould 生于食物上的青霉属(*Penicillium*)霉菌.
Blue Mountains[加冠词 the]蓝山山脉:位于澳大利亚新南威尔士(New South Wales)州悉尼以西. 山的四周为蓝色雾气所围绕,据推测是蓝桉树油的蒸气经日光照射后所产生.
Blue Nile:→ NILE.
blue pencil(修改、删除用的)蓝铅笔.
blúe-pèncil(*vt.*)(用蓝铅笔)修改,删除.
Blue Peter《海》出航旗:船只离港前所挂的蓝底中央为白色的方形旗.
blue phone line(发射火箭时的)电话指挥系统:在读秒的紧张时刻,联络所有重要人员的电话系统. ▶ 电话中的会话均需录音.
blúe-pòint(*n.*)《美》(纽约长岛蓝点岬附近所采得的味道鲜美的)蓝点牡蛎. ▶ 因岬名而命名.
blue pointer《澳》尖吻鲭鲨.
blúe-prìnt(*n.*)(1)蓝图:用感光后变成蓝色的感光纸制成的图纸,用以复制照片,晒印设计图、机械图等. (2)周密的计划(detailed plan, scheme).
blue ribbon(1)(英国嘉德(Garter)勋章的)蓝绶带. (2)一等奖,最高的奖赏[荣誉](greatest honor or distinction). (3)禁酒会会员章.
blúestòcking(*n.*)女才子;对文学感兴趣[醉心文学]的女子;摆学者架子的女人. ▶ 源自 18 世纪伦敦一爱好文学的妇女组织的社团"蓝袜社"(Blue Stocking Society). 她们在蒙塔古夫人(Elizabeth Montagu,1720～1800)的安排之下举办各种聚会,出席的男士不穿正式晚宴所穿的黑丝袜,而是穿毛织蓝袜,故名.
blue stone《澳》(建筑、铺路用的)蓝砂岩.
blue tit:→TIT[1].
blue tongue《澳俗》大车站的打杂工(handy man).
blue-tongued lizard 蓝舌大蜥蜴:产于澳大利亚,舌头为深蓝色(亦作 **blue-tongue**).
blue vitriol《化》硫酸铜,胆矾.
blue water 大海(open sea).



blue gum/蓝桉
原产于澳大利亚南部和塔斯马尼亚岛. 一种常绿乔木,高可达 100 米. 提取自干叶的蓝桉油,可作为感冒药、防腐剂、防虫剂等. 木材坚实而耐久,可用于建筑.



Blue John/蓝萤石
图中的蓝萤石采自英国奔宁山脉,纹理呈纤维状或柱状. 可用于装饰及雕刻.

Blue·beard [blú:biəd/-biərd] [ˋblu,bɪrd] 蓝胡子;佩罗(C. Perrault)所著故事集中有名的传奇人物.先后杀害6个妻子并将其藏在秘密的房子里,后被最后一任妻子所发现. **Bluebeard's chamber** 秘室,可怕的地方(repository of mysterious or horrible secrets).

blue·y [blú:i] [ˋbluɪ] *n.* **1**《澳》(猎人、山地旅行者、矿工等)随身携带的包裹(bundle, swag)(→HUMP). **2**《口语》红发人(red-headed person). **3**(澳大利亚产的)蓝色牧羊犬(cattle-dog). **4**(开给违规者的)传票(summons).

bluff[1] [blʌf] [blʌf] *adj.* **1**〖海〗(船首部分)垂直而宽广的(having a perpendicular broad front). **2**(海岸线等)陡峭的,绝壁的. **3** 莽撞的,不和气的(abrupt, blunt),率直的,坦白的(frank, hearty). ——*n.* 断崖,陡岸(headland with a perpendicular broad face);突出于海中的狭长土地的尖端部分.
blúff·ly *adv.* **blúff·ness** *n.*

bluff[2] [blʌf] [blʌf] *vt.* **1**〖扑克牌〗(假装握有好牌)欺骗对方,故弄玄虚. **2**(为欺瞒众人而)虚张声势,使生错觉(mislead). ——*vi.* 虚张声势. ——*n.* **1** 虚张声势,吓唬. **2** 虚张声势的人.
call a person's bluff 揭穿某人的虚伪;促使某人做他所威胁要做之事.

Blum[1] [blu:m] [blum] ~ **Léon** 布鲁姆(1872~1950):法国政治家. 1920年任法国社会党主席,1936年人民战线政府成立后就任总理,任内实施每周工作40小时制,改私人银行为国营. 1941年,法国为纳粹所占,被捕送至德国.大战结束后,释放回国,任临时内阁总理.

·**Blum**[2] [blu:m] [blum] ~ **René** 布鲁姆(1872~1950):法国芭蕾舞团创建人. 1932年与友人组建蒙特卡罗芭蕾舞团.后死于德国的俘虏营.

Blu·men·bach [blú:mənba:x] [ˋblumənbax] ~**Johann Friedrich** 布鲁门巴赫(1752~1840):德国人类学家、解剖学家、生理学家. 1776年任格丁根大学医学教授.首创人类学,将人类分为5个种系.著有《博物学大要》、《生理学概说》、《比较解剖学与生理学大要》等著作.

blun·der [blʌ́ndə/-dər] [ˋblʌndɚ] *vi.* **1**(move blindly,跌跌撞撞地走,踉踉跄跄地走(stumble)(*along*). **2** 犯大错(make a gross mistake). ——*vt.* 把…搞得一团糟(mismanage).
blunder away 铸成错误而损失…
blunder upon 无意中发现.
——*n.* 愚蠢的错误,大错(stupid or careless mistake). **blún·der·er** *n.*

blun·der·buss [blʌ́ndəbʌ̀s/-dər-] [ˋblʌndɚ,bʌs] *n.* 霰弹枪:17~18世纪的老式短枪.枪口呈喇叭状,可分散发射子弹(→图 MUSKET). ✲
[荷兰语 *donderbus*(*donder* 雷+*bus* 枪等)的转讹]

blunge [blʌndʒ] [blʌndʒ] *vt.*〖制陶〗(把黏土等)和水混合(mix with water).

Blunt[1] [blʌnt] [blʌnt] ~ **Wilfrid Scawen** 布伦特(1840~1922):英国政治活动家及诗人.

blunt[2] [blʌnt] [blʌnt] *adj.* **1** 迟钝的,不敏感的(dull, not sensitive). **2**(刀子等)钝的(without sharp edge or point). **3** 直言的(outspoken);强硬的,坚决的(uncompromising). ——*vt.* 使钝,使不敏感(make less sharp or sensitive).
blúnt·ly *adv.* **blúnt·ness** *n.*

Bluntsch·li [blúntʃli:] [ˋbluntʃli] ~ **Johann Kaspar** 布伦奇利(1808~1881):瑞士法学家.

blur [blə/blə:r] [blɝ] *n.*, *v.* (**-rr-**)——*n.* **1**(墨汁等的)污点,污垢(smear). **2** 朦胧,模糊不清(dimness, confused effect). ——*vt.* **1**(用墨汁等)弄黑,弄脏(smear with). **2** 玷污,损害(纯真、美丽等)(sully, disfigure). **3** 使模糊,使朦胧(make indistinct, efface). **4** 使(记忆等)不清晰(dim).
——*vi.* **1** 弄上污迹. **2** 变模糊(become indistinct).

blurb [blə:b/blə:rb] [blɝb] *n.*(出版者印在书籍护封等上的)内容简介(publisher's eulogy or description of a book),推荐广告(descriptive or commendatory paragraph).
[据说源于1907年美国幽默作家伯基斯(G. Burgess, 1866~1951)在上画一年轻美女,并戏称为 Miss Blinda *Blurb* 之故]

blurt [blə:t/blə:rt] [blɝt] *vt.* 脱口说出,顺嘴说出〈*out*〉.

·**blush** [blʌʃ] [blʌʃ] *v.* (**-es**), *n.* ——*vi.* **1**(因害羞等)脸红(become red)〈*at*, *with*, *for*〉:——*blush for* [*with*] *shame* 害羞得脸红/ *blush at the word* 听了这句话而脸红. **2** 惭愧(be ashamed). **3** 变红(be red or pink).
——*n.* **1** 脸红;羞愧:——*with a blush* 不好意思地/ *Spare my blushes* 别让我脸红了.
2 一见,一瞥(glance, glimpse).
3 红色,红光(rosy glow, flush of light).
at* (*the*) *first blush 一见;初见;乍一看. ***put a person to the blush*** 使某人脸红.

blus·ter [blʌ́stə/-tər] [ˋblʌstɚ] *vi.* **1**(风)狂吹,(浪)汹涌(storm boisterously). **2** 咆哮;夸口(utter overbearingly). ——*vt.* 咆哮着说出. ——*n.* **1**(风的)狂吹(boisterous blowing). **2** 恫吓,虚张声势,威胁(noisy self-assertive talk, threats).
blús·ter·er *n.*
blús·ter·ous, **blús·ter·y** *adj.*

B. M. 《略》**1** Bachelor of Medicine 医学士. **2** British Museum 英国博物馆.

B. M. A. 《略》British Medical Association 英国医学会.

B. M. E. 《略》Bachelor of Mechanical Engineerring. 机械工程学士.

B. Mus. 《略》Bachelor of Music 音乐学士.

B. N. C. 《略》Brasenose College(牛津大学的)布雷兹诺兹学院.

bo, **boh** [bou] [bo] *int.* 呸!(吓人时所发之声). ***cannot say bo to a goose*** 内向胆怯,噤不做声(behave meekly or timidly).


B. O. 《略》body odour《口语》体臭.

bo·a [bóuə] [ˋboə] *n.* **1** 蟒蛇:广布于美洲大陆,蚺蛇科无毒大蛇的通称. **2**(毛皮或羽毛做的)女用围巾.
boa constrictor 王蛇:产于中南美的一种蛇. ✲

B. O. A. C. 《略》British Overseas Airways Corporation 英国海外航空公司(British Airways 的前身).

Bo·a·di·ce·a [bòuədisí:ə] [,boədɪˋsiə]:→BOUDICCA.

boar [bɔ:/bɔr] [bɔr] (没有阉割的)公猪(male uncastrated swine);公猪肉.
wild boar 野猪(*Sus scrofa*)(wild swine). ✲




blunderbuss/霰弹枪
图为带有火石发火装置的短射程霰弹枪.枪把可折叠至枪身下,放入外套的大口袋里.

boa constrictor/王蛇
长达3米左右.性情平和,夜间活动.以蜥蜴、老鼠、鸟等动物为食.



Wild boar/野猪
图为野猪母子.刚生下来的小野猪身上有纵条纹,6个月后即自然消失.





***board** [bɔːd/bɔrd] [bɔrd] *n.* **1** 木板(thin piece of timber):——*a board fence* 木板栅栏. **2** (特定用途的)板,牌子:——*a notice board* 布告牌/ *an ironing board* 熨衣板. **3** [pl.] 〖戏剧〗舞台(stage):——*walk* [*tread, go on*] *the boards* 登台演戏,当演员. **4** 厚纸板,纸板:——*cloth boards* 布封面. **5** 餐桌(table spread for meals):——*clear the board* 收拾餐桌. **6** 膳食,伙食(food served):——*board and lodging* 膳宿. **7** 会议桌,会议. **8** 评议会,委员会(committee);(政府中的)部,局:——*a board of directors* 董事会/ *the board of health* 卫生局. **9** 〖海〗(1)船舷,船侧. (2)逆风行驶的一段路程. ✽**10** 《澳》(剪羊毛工棚的)地板;剪羊毛工人.

above board 光明正大地.

across the board 全盘地[的],全面地[的].

go by the board(1)(桅杆等)落至船外. (2)被抛弃;完全被忽视(be entirely neglected). (3)(计划等)落空,失败.

on board 在船上,在车内,在飞机上:——*on board a ship* 上船.

sweep the board 赢得桌上全部赌金;大胜.

——*vt.* **1** 用木板覆盖(cover with boards):——*board a floor* 铺地板. **2** 供膳宿(provide with stated meals at fixed rate):——*make a living by boarding students* 以供学生膳宿来维生. **3** 上(车、船、飞机等):——*board a plane* 登机. **4** 〖海〗接近(敌船的)舷侧. **5** 〖海〗使(帆船)作之字形航行.

——*vi.* **1** (含伙食)住宿:——*board at a friend's house* 寄宿于朋友家. **2** 〖海〗(船)逆风作之字形航行.

board out(1)把(孩子)送至他处寄宿. (2)在外用餐(eat away from home).

Board of Trade(1)《英》贸易委员会. (2) [b- t-]《美》商会. **Board of Trade Unit** 英国贸易工业部(电能)单位(略:B. T. U.) = KILOWATT-hour. **board school** 〖史〗:→SCHOOL board. **board wages**(给佣人的)伙食钱. **bóardwàlk**(*n.*)《美》(海滨等的)木板路. **boss over** [**of**] **the board** 《澳》剪羊毛工棚的工头.

board·er [bɔ́ːdə/bɔ́rdər] [ˋbɔrdɚ] *n.* **1** 寄膳者(one who boards with someone). **2** (学校的)寄宿生,住宿生(boy or girl at a boarding-school). **3** 登上敌船者(one who boards an enemy ship).


boarder baby *n.*《美》寄养婴儿:因为父母有吸毒恶习,或法律上失去养育资格,过了医疗监护期后,仍无限期寄养在医院的婴儿.

board·ing [bɔ́ːdiŋ/bɔ́rd-] [ˋbɔrdɪŋ] *n.* **1** 铺木板,用木板覆盖. **2** 板. **3** 寄膳宿. **bóarding-hòuse**(*n.*)寄宿舍. **boarding pass**(*n.*)登机卡. ► 在机场办理登记时,出示机票以领取登机卡. 卡上记载班机名、座位号码、登机入口等. 登机时需出示此卡. **bóarding-schòol**(*n.*)寄宿学校;英国于1870年后所创设的一种可供给学生膳宿的学校,组织大体模仿家庭,学校提供宿舍和食堂,教师俨如家长.

boat/船
几乎所有比赛用快艇的船体都是用玻璃纤维制成. 此种强韧坚固、外形美观、呈流线型的船体,可以在水上快速平稳地行进. 图为船的各部位名称.

***boast** [boust] [bost] *n.* **1** 自夸的话:——*make a boast of* 夸耀,自夸. **2** 夸耀的原因:——*Talent is his boast* 他以才干自居. ——*vi.* 自夸,夸耀(praise oneself, make boast)〈*of, about*〉:——*boast of* [*about*] *one's wealth* 夸耀财富. ——*vt.* **1** 夸口说,炫耀:——*boast one's skill* 夸耀本事/ *He boasts himself* (*to be*) *a good swimmer* = *He boasts that he is a good swimmer.* 他自夸是游泳健将. **2** 以拥有…而自豪(possess as thing to be proud of):——*Our town boasts a fine library.* 本镇以拥有设施完备的图书馆而自豪.

bóast·er *n.* 自夸的人,吹牛大王.



bóast·ful *adj.* 自吹自擂的,自夸的.

bóast·ful·ly *adv.* **bóast·ful·ness** *n.*

boat [bout] [bot] *n.* 1 船,小船,帆船(small open oared or sailing vessel):——*cross the river in a boat* [*by boat*]搭船渡河. ✽ **2** 渔船(fishing vessel);邮轮,小型汽船(small steamer);《美》大型远洋轮船(large sea-going vessel):——*take a boat* (*for*)乘船(往…). **3** (装调味品等的)船形容器.

miss the boat 丧失良机.

take to the boats 换乘救生艇.

in the same boat 处于同样的境遇[命运](in the same circumstances). ——*vi.* 搭船,乘船游玩:——*go boating* 乘船游玩.

bóat-àxe (*n.*)(新石器时代在斯堪的纳维亚所使用的)船形战斧. **bóat-hòok**(*n.*)一端有钩的篙:船靠岸或离岸时用的器具. **bóat-hòuse** (*n.*)船库. **bóatman** (*n.*)船老板;船夫;舟子. **Boat Race** (牛津、剑桥两大学的)划船比赛. ► 每年在泰晤士河举行. **boatswain, bo'sun** [bóusən] [ˋbosn̩] (*n.*)(商船的)水手长. **boat train** 与汽船联运的列车.

boat·er [bóutə] [ˋbotɚ] *n.* 平顶硬草帽(straw hat with a flat crown and brim).

Bo·az [bóuæz] [ˋboæz]:→RUTH².

bob¹ [bɔb/bɑb] [bɑb] *n.*, *v.* (**-bb-**)——*n.* **1** 摆锤;测锤;(风筝尾部的)垂挂物(weight)(→图 QUADRANT). **2** 发结;流苏式鬈发(tassel-shaped curl). **3** 剪短的马尾(horse's docked tail). **4** 短发. **5** (钓鱼线上的)浮子. ——*vt.* 把(头发)剪短至肩以上(cut to hang short of the shoulders).

bob² [bɔb/bɑb] [bɑb] *n.*, *v.* (**-bb-**)——*n.* **1** 突然的动作,上下来回的疾动(jerk, bouncing movement). **2** 打招呼,行礼(curtsy). **3** 〖鸣钟法〗变调奏鸣(法)(kinds of change in long peals):——*bob minor* 六钟奏鸣法/ *bob triple* 七钟奏鸣法/ *bob major* 八钟奏鸣法/ *bob royal* 十钟奏鸣法/ *bob maximus* 十二钟奏鸣法——*vi.* **1** 轻轻地摆动,上下疾动,弹跳(move up and down, dance, rebound). **2** 轻轻地点头,行礼(curtsy).

bob for 试以嘴咬取(用线垂吊的樱桃、苹果等)(try to catch with the mouth).

treble bob 高音变调奏鸣(法):编钟的奏法之一,可发出高亢的声音.

bob³ [bɔb/bɑb] [bɑb] *n.* (pl. **bob**) 《英俗》先令(shilling).

bob⁴ [bɔb/bɑb] [bɑb] *n.*, *v.* (**-bb-**)——*n.* 连橇(bob-sled, bob-sleigh)——*vi.* 乘连橇.

bob·bin [bɔ́bin/bɑ́b-] [ˋbabɪn] *n.* **1** 线轴(reel, spool). **2** (悬于古式门栓垂绳末端的)木球.
bobbin lace: →LACE.

bob·bi·net [bɔ̀binèt/bɑ̀b-] [ˋbabəˏnɛt] *n.* 机织花边:一种机器编织的花边.

bob·bish [bɔ́biʃ/bɑ́b-] [ˋbabɪʃ] *adj.* 《英俗》高兴的,快活的,活泼的(brisk, well).

bob·ble [bɔ́bl/bɑ́bl] [ˋbabḷ] *n.* (装饰用的)小羊毛球(small woolly ball).

bob·by [bɔ́bi/bɑ́bi] [ˋbabɪ] *n.* 《英俗》警察(policeman). [*Robert* 的昵称.源于 1828 年确立伦敦警察制度的内务大臣皮尔(Sir Robert Peel)的昵称]

bob·by calf 《澳》出生后立即被宰杀的小牛.

bob·by daz·zler 《澳俗》引人注目的物[人],极好的物[人](something or someone striking or excellent). [英方言]

bob·by socks [作复数用](尤指十多岁少女穿、至踝部以上的)短袜.
bóbby-sòxer (*n.*)《常为轻蔑语》(13～19 岁的)少女(尤指 20 世纪 40 年代醉心于时髦的少女).

bob·o·link [bɔ́bəliŋk/bɑ́b-] [ˋbabḷˏɪŋk] *n.* 食米鸟(*Dolichonyx oryzivorus*)(rice-bunting):产于北美的鸣禽.
[源于 *Bob (o') Lincoln*. 鸣声]

bob-sled [bɔ́bslèd/bɑ́b-] [ˋbabˏslɛd], **-sleigh**[-slèi] [-ˏsle] *n.* 连橇:两个短橇前后联结而成的雪橇(→图 SLEDGE¹). ✽

bob·stay [bɔ́bstèi/bɑ́b-] [ˋbabˏste] *n.* 〖海〗船首斜桅支索:联结船首斜桅的支索(→图 SAILING).

bob·sy-die [bɔ́bsidài/bɑ́b-] [ˋbabsɪˏdaɪ] *n.* 《澳俗》大吵大闹(fuss),大混乱,大骚动(pandemonium).
kick up bobsy-die 引起骚动.
[英方言,亦作 *Bob's-a-dying*(Bob 濒临死亡)]

bob·tail [bɔ́btèil/bɑ́b-] [ˋbabˏtel] *n.* 截短的尾巴(docked tail);尾巴截短的马[狗]. ***tag*** [***rag***] ***and bobtail*** 下层社会的人,贱民(rabble).

bo·cage [bəkɑ́:ʒ] [boˋkaʒ] *n.* 〖美术〗(陶瓷器等上的)森林及乡村景色的背景.

Boc·cac·ci·o [bəkɑ́:tʃiòu] [boˋkatʃɪˏo] **Giovanni** ～薄伽丘(1313～1375):意大利小说家、诗人、人文主义者.《十日谈》(*Decameron*)的作者.

Boc·che·ri·ni [bɔ̀kərí:ni/bɑ̀k-] [ˏbakəˋrinɪ] **Luigi**～博凯里尼(1743～1805):意大利作曲家,作品以大提琴曲为主.

Boche [bɔʃ/bɑʃ, bɔ:ʃ] [baʃ, bɔʃ] *n.*, *adj.* 《俗·轻蔑语》(尤指第一次世界大战时的)德国人(的)(German).

bock [bɔk/bɑk] [bak] *n.* 德国黑啤酒. [法语←德语 *Eimbockbier*, "汉诺威的城镇艾恩贝克(*Einbeck*)的啤酒"的意思]

bode¹ [boud] [bod] *vt.* 预知(坏事),预言(foresee, foretell);成为…的预兆(portend, foreshow). ——*vi.* 显示征兆(promise):——*bode well* [*ill*]显示吉兆[凶兆].
bóde·ful *adj.* 不祥的,凶兆的(ominous).

Bo·de² [bóudə] [ˋbodə] **Johann Elert**～博德(1747～1826):德国天文学家.推广德国数学家蒂蒂乌斯(J. D. Titius)所发现的推定太阳与行星间近似距离的博德定律(Bode's law).


bo·de·ga [bədí:gə] [boˋdigə] *n.* 酒窖,酒店(cellar or shop selling wine).
[源于西班牙语←拉丁语←希腊语 *apothēkē*(储藏所)]

bodg·er [bɔ́dʒə/bɑ́dʒər] [ˋbadʒɚ] *adj.* 《澳俗》低等的(inferior),无价值的(worthless).
[和英方言 *bodge*(BOTCH)类似]

bodg·ie [bɔ́dʒi/bɑ́dʒi] [ˋbadʒɪ] *n.* 《澳》不良青少年(teddy boy, unruly young man, larrikin).
[词源不详]

Bo·dhi·satt·va [bòudisɑ́:tvə] [ˏbodɪˋsatvə] *n.* 菩提萨埵:出于怜悯或为拯救他人而不入涅槃的人.

bod·ice [bɔ́dis/bɑ́d-] [ˋbadɪs] *n.* **1** 女连衣裙的上身. **2** 女用紧身上衣. ✽



bob-sled/连橇
图为现代 4 人连橇,靠安装在橇轴上的前部滑动装置来操纵.依比赛规定用的连橇最长为 12 英尺 6 英寸(约 3.8 米),包括乘坐人员在内的最大重量为 1 389磅(约 630 千克).

bodice/女用紧身上衣



[原为 *bodies*(body 之复数),"束腹 corset"之意]

bod·i·less [bɔ́dilis/bɑ́d-] [ˋbadɪlɪs] *adj.* 无实体的,无躯体的(incorporeal);从肉体[躯体]分离的(separated from the body).

bod·i·ly [bɔ́dili/bɑ́d-] [ˋbadɪlɪ] *adj.* **1** 身体[肉体]的(of the human body). **2** 肉体上的,物质的(of physical nature)(⟷ *spiritual*). ——*adv.* **1** 全部地,全体地,一齐地(with the whole bulk, as a whole):——*The audience rose bodily.* 听众全体起立. **2** 亲自地(in person).

bod·kin [bɔ́dkin/bɑ́d-] [ˋbadkɪn] *n.* **1** (可以穿缀带、带子等的)粗针. **2** 锥子.

Bod·lei·an Li·brar·y [bɔdlí:ən/bɑd-] [badˋliən](亦作 **Bodleian**)《口语》 **Bodley**) [加冠词 the] 博德利图书馆:牛津大学的图书馆.为汉弗莱(Humphrey)公爵(1391～1447)所创,1603 年由英国外交家学者博德利(Sir Thomas Bodley, 1545～1613)重建. COPYRIGHT libraries 之一.

bod·y [bɔ́di/bɑ́di] [ˋbadɪ] *n.* (pl. **-ies**), *v.* ——*n.*
1 身体,肉体(material frame):——*a healthy body* 健康的身体/ *the human body* 人体.
2 尸体,遗体(corpse):——*steal a body* 盗尸.
3 (除头、手脚之外的)躯体;树干(trunk).
4 车身,(飞机的)机身.
5 主要部分(main portion of anything).
6 人(person, human being):——*a good sort of body* 大好人.
7 (人、物的)群,集团:——*a body of water* 一片水域(指海、湖等).
8 大部分,大多数(bulk, majority).
9 团体;法人,联盟(society, league):——*a governing body* 行政机构/ *a diplomatic body* 外交使团.
10 物体(piece of matter):——*a heavenly body* 天体.
11 实质(substance);密度.
12(酒的)醇度(rich, full flavour):——*wine of good body* 醇烈的酒.
13(陶器的)基本原料(main substance).
14〖印刷〗(活字的)字身.
in a body 全体一致地(all together).

Boer War/布尔战争
图为 1899～1900 年英军被布尔军包围于南非共和国莱迪史密斯(Ladysmith)城的情景.





keep body and soul together 勉强活下去；苟延残喘．——vt.（通常作 body forth）1 使具体化，赋…以形体．2 显示…的轮廓．3 体现，象征．

body carpet(ing) 拼花地毯．

bódyguàrd（n.）（君主、大官等的）护卫，贴身侍卫，保镖．**bódy-ìmage**（n.）〖心理〗身体意象：对于自己身体外貌的主观想象．**body-line bowling**〖板球〗以击球员为目标而投出的快速球．**body politic**[加冠词 the]政治上的统一体，国家（the State）．**bódy-snàtcher**（n.）〖史〗盗尸者：挖掘坟墓偷窃尸体卖给解剖者的人．**body stocking** 女用衣裤相连的贴身内服．**bódywòrk**（n.）车身．

Boeh·me [bə́ːmə] [ˋbəmə] **Jakob**～伯麦（1575～1624）：德国神秘主义哲学家．认为上帝的创造意志是所有事物的根源；事物均处于对立面的统一中，任何事物只有通过其对立面才可以得到理解．



Bofors/博福斯式高射炮
北大西洋公约组织的大多数军舰都安装有此种速射高射炮，用于对付敌机，亦可用于对付小型军舰．

Boe·o·tia [biːóuʃə] [bɪˋoʃə] 皮奥夏：古希腊雅典西北一地区．当地的居民脑筋迟钝．**Boe·ó·tian** adj.、n.

Bo·er [bóuə, buə/bóuər, buər] [bor, bur] n. 布尔人：南非的荷兰移民后裔．

Boer War[加冠词 the]布尔战争：英国和南非布尔人之间的战争．1877 年被英国吞并的德兰士瓦（Transvaal）宣布独立，因而于 1880～1881 年发生第一次战争．1899～1902 年，英国为吞并德兰士瓦和奥兰治自由邦而引发第二次战争．✽

Bo·e·thi·us [bouíːθiəs] [boˋiθɪəs] **Anicius Manlius Severinus**～博伊提乌（475?～525）：罗马哲学家．东哥特国王西奥多里克（Theodoric）的执政官．因被控告犯叛乱罪下狱，在狱中著有《哲学的慰藉》（*De Consolatione Philosophiae*），书中宣扬的斯多葛哲学（Stoicism）和新柏拉图主义（Neoplationism），对整个中世纪有非常大的影响．

boff [bɔf/bɑf] [bɑf] n.《美俗》1 高声大笑；为博取大笑的台词（动作）．2 卖座的歌曲[戏剧等]．

bof·fin [bɔ́fin/bɑ́f-] [ˋbɑfɪn] n.《俗》（在秘室中从事研究工作的）科技人员（one engaged in scientific research）．

Bo·fors [bóufəz/-fərz] [ˋbofɚz] n.（亦作 **Bofors gun**）博福斯式高射炮：自动装炮弹的双管对空高射炮．✽ [瑞典厄勒布鲁·兰（Örebro Län）的兵工厂名]

bog [bɔg/bɔːg, bɑg] [bɔg, bɑg] n.、v.（-gg-）——n. 沼泽，湿地，泥沼（wet spongy ground）．——vt. [通常用被动语态]使陷入泥淖；使停滞不前〈*down*〉．——vi. 陷入泥淖；动弹不得，停滞不前〈*down*〉．

bóg·gy adj. **bóg·gi·ness** n.

bog-lime 沼石灰：湖中植物形成的一种白色粉状石灰质沉淀物，常沉淀在沼泽底部，外观与灰泥石近似．

bóg-mỳrtle（n.）甜杨梅：杨梅科植物之一种（*Myrica gale*）（sweet gale）．**bog oak** 泥炭栎（oakwood preserved in a black state）．

bo·gey[1] [bóugi] [ˋbogɪ] n. 1 ＝bogy．2〖高尔夫球〗（1）每洞的标准杆数．（2）超过标准杆数的一击．**Colonel Bogey** 博奇上校：打高尔夫球时虚构的对手．▶ bogy，bogey（恶魔）用作戏谑语．

bo·gey[2] [bóugi][ˋbogɪ]（亦作 **bogie**，**bogy**）n.《澳俗》洗澡，海水浴（bathe）；海水浴场（bathing place）．——vi. 洗海水浴（bathe）．[澳大利亚土著语]

bog·gle [bɔ́gl/bɑ́gl] [ˋbɑgl] vi. 1 惊恐（start with fright）．2 踌躇，犹豫不决（hesitate，demur）〈*at*〉．

bog·gy [bɔ́gi/bɑ́gi] [ˋbɑgɪ] adj. 多沼泽的．

bo·gie [bóugi] [ˋbogɪ] n.《英》（铁路的）转向车：附有两对以上车轮的台车．可连接于火车或客车上，虽车体长但可轻便地转弯行进（→图 LOCOMOTIVE）．

bo·gle [bóugl] [ˋbogl] n. 鬼，妖怪，鬼怪；稻草人．

bo·gong [bóugɔŋ] [ˋbogɑŋ] n.（亦作 **bugong**）博贡蛾：产于澳大利亚的黑蛾．幼虫可食，土著视为美味．
[澳大利亚维多利亚州的博贡山（Mt. *Bogong*）]

bo·gus [bóugəs] [ˋbogəs] adj. 假的，伪造的，假造的（sham，fictitious，spurious）．

bo·gy [bóugi] [ˋbogɪ] n.（亦作 **bogey**）1 恶魔，撒旦（the Devil）．2 妖怪，恶鬼（goblin）．3 恐怖的物[人]（bugbear）．4《军俗》国籍不明的飞机．

boh [bou] [bo] int.：→BO.

bo·hea [bouhíː] [boˋhi] n. 武夷茶：收成期的最后阶段采摘的红茶．[名称源于中国地名"武夷"]

Bo·he·mi·a [bəhíːmiə] [bəˋhimɪə] 波希米亚：捷克西部一地区，原为斯拉夫民族的王国所在，1526 年成为奥地利领地，1919 年依据《凡尔赛和约》再度成为捷克领土．✽

Bohemia/波希米亚
位于捷克西部，其中部的波希米亚盆地是捷克的农业和工业中心．捷克克鲁姆洛夫（Ceske Krumlov）的矿泉，每年吸引成千上万疗养者和游客．

Bo·he·mi·an [bəhíːmiən] [boˋhimıən] *adj*. **1** 波希米亚的(of Bohemia),波希米亚人的. **2** 波希米亚语的. ——*n*. **1** 波希米亚人. **2** 豪放不羁的人[艺术家]. ▶ 名称源于吉卜赛人的故乡波希米亚.

Bohr [bɔː/bɔr] [bɔr] **Niels Henrik David**～玻尔(1885～1962):丹麦物理学家.用量子理论解释原子构造.1922 年获诺贝尔物理学奖.

Bo·iar·do [bɔiáːdou/-ár-] [bɔˋjardo] *n*. **Matteo Maria**～博亚尔多(1434～1494):意大利诗人.除了叙事诗《热恋的奥兰多》(*Orlando Innamorato*)之外,另有取材于有关亚瑟(Arthur)王和查理曼(Charlemagne)的各种传说所作的诗.

boil[1] [bɔil] [bɔıl] *n*. 疖.

·**boil**[2] [bɔil] [bɔıl] *vi*. **1** 沸,沸腾:——*Water boils at 100℃*. 水在摄氏 100 度时沸腾. **2** 煮. **3** (情绪)激动:——*boil with rage* 狂怒. **4** (海)起浪;起风波,发生争吵. ——*vt*. **1** 使沸腾,使烧开:——*boil a kettle* 烧开一壶水. **2** 煮:——*boil an egg hard* 把蛋煮老一点.

boil down 煮浓,熬浓.

boil down to 表明是;归结为.

boil over 沸腾溢出.

boil the billy 《澳》泡茶(make tea).

boil up (1)煮开.(2)《澳》泡茶.

keep the pot boiling 过日子(get a living).

——*n*. 沸腾(点);煮沸:——*come to the boil* 沸腾.

boiled shirt(搭配礼服的)浆过前胸的白衬衫. **boiled sweets**《英》硬糖. **bóiling－pòint** (*n*.). [加冠词 the]沸点. **bóil－ùp** (*n*.)《澳》泡茶.

[拉丁语 *bullire*(起泡)←*bulla* (泡)]

Boi·leau [bwælóu] [bwæˋlo] **Nicolas**～布瓦洛(1636～1711):法国诗人、评论家.认为好的作品必需清晰、活泼、富于想象力、格调清纯,且给人强烈的震撼.主要著作《诗艺》(*L'Art Po'etique*)对于法国的诗歌理论和诗歌创作有很大的影响.

boil·er [bɔ́ilə/-ər] [ˋbɔılɚ] *n*. **1** 锅炉:用钢板制成的密闭容器.可产生高压高温的水蒸气(→图 LOCOMOTIVE). **2** (家庭用的)热水器(tank for heating water);煮沸或消毒衣物用的金属桶(metal tub in which laundry is boiled). **3** 《口语》适宜于煮的家禽(fowl suitable for boiling). **boiler suit**(男用衣裤相连有袖的)工作服(man's sleeved overalls). **bóiler-tùbe** (*n*.)锅炉管:锅炉中的金属管,若为水管锅炉,则用它通水,水被燃烧气体所加热,若为火管锅炉,则用它通燃烧气体,给围绕它的水加温.

boil·ing [bɔ́iliŋ] [ˋbɔılıŋ] *n*. 沸腾,煮沸. ——*adj*. 非常炎热的. ***boiling hot*** 《口语》酷热. **bóiling-pòint** (*n*.)〖物理·化学〗:→ BOIL[2]. **whole boiling**[加冠词 the]《俗》全部,全体.

bois·ter·ous [bɔ́istərəs] [ˋbɔıstərəs] *adj*. **1** (风、海)狂暴的(violent, rough):——*a boisterous wind* 暴风. **2** (人)喧闹的,嘈杂的:——*a boisterous game* 喧闹的比赛. **3** 吵闹的(noisily cheerful). **bóis·ter·ous·ly** *adv*. **bóis·ter·ous·ness** *n*.

·**bold** [bould] [bold] *adj*. (-er;-est) **1** 大胆的,富冒险心的,有胆量的(courageous, confident):——*a bold man* 勇敢的人/ *a bold plan* 大胆的计划. **2** 厚颜无耻的,鲁莽的(forward). **3** (想象、描写等)无拘无束的,生动活泼的(vigorous),自由奔放的(free):——*a bold description* 生动活泼的描写. **4** 显著的,清晰的(clear):——*the bold outline of a mountain* 山的清晰轮廓/ *in bold relief* 轮廓鲜明地. **5** 险峻的(steep). ***make (so) bold (as)*** 不揣冒昧(presume, venture)(to do).

bóld·ness *n*.

bóld-fàce (*n*.)〖印刷〗粗体,黑体. **bóld-fàced** (*adj*.) (1)〖印刷〗黑体的,粗体的(having a thick face). (2)厚颜无耻的.


[古英语 *bald*←古日耳曼语 ＊*balthaz*(大胆地)可能要溯源于拉丁语. ＊*bhel*-[膨胀]]

·**bold·ly** [bóuldli] [ˋboldlı] *adv*. **1** 大胆地,无畏地;厚颜地. **2** 有力地;显眼地,与众不同地.

bole[1] [boul] [bol] *n*. 〖植〗树干(stem or trunk of a tree).

bole[2] [boul] [bol] *n*. 红玄武:一种油性黏土,有黄、红、棕等色,通常含氧化铁.





Bolivia/玻利维亚

从玻利维亚北部延伸至秘鲁东南部的的的喀喀湖(Lake Titicaca).位于安第斯山脉的高原上,海拔 3 810 米,是世界上最高的淡水湖.位于印加文化圈中,湖中的岛屿有许多古代遗迹.

bo·lec·tion [bəlékʃən] [boˋlɛkʃən] *adj*. 〖建〗凸出嵌线的. ——*n*. 凸出嵌线(→图 MOULDING).

bo·le·ro [bəléərou; 英＋(于 2)bɔ́lərou] [bəˋlɛro; (于 2)ˋbolə,ro] *n*. (pl. **-ros**) **1** 波列罗舞:一种轻快的西班牙舞;波列罗舞曲. **2** 西班牙短外套;长至腰围或比腰围线短的夹克(→图 COAT).

Bol·eyn [búlin, bulín] [ˋbulın, bʊˋlın] **Anne**～博林(1507? ～1536):汤姆斯·博林(Sir Thomas Boleyn)之女.英王亨利八世(Henry Ⅷ)第二任妻子,伊丽莎白一世(Elizabeth Ⅰ)之母.因不贞之罪,在断头台上被处死.

Bol·ing·broke [bɔ́liŋbrùk, bóul-/bɑ́l-, bóul-] [ˋbalıŋ,brʊk, ˋbolıŋ,brʊk] **Henry St. John**～, **Viscount**～波林布鲁克(1678～1751):英国托利党政治家.著有政治学及哲学方面的著作.

Bol·i·var[1] [bɔ̀liváː/bɑ̀livár] [,baliˋvar] **Simon**～玻利瓦尔(1783～1830):委内瑞拉的爱国政治家,被称为"解放者"(the Liberator).1819 年统一委内瑞拉、新格拉那达(New Granada)(现今的哥伦比亚)、厄瓜多尔,解散玻利维亚共和国,建立大哥伦比亚共和国.

bol·i·var[2] [bɔ̀liváː/bɑ̀livár] [,baliˋvar] *n*. (pl. **-vares**)博利瓦:委内瑞拉的主要货币单位,＝100 分(centimo).


Bo·liv·i·a [bəlíviə] [bəˋlıvıə] *n*. 玻利维亚:位于南美洲中部的共和国,地势高,完全不靠海,原为印加帝国的一部分,16 世纪被西班牙征服,1825 年独立,居民以印第安人为主,信仰天主教,操西班牙语,以耕种为生,种植大麦、谷物等.工业不发达,但锡矿产量很丰富.首都拉巴斯(La Paz). ✲

Bo·lív·ian *adj*.,*n*.

boll [boul] [bol] *n*. 〖植〗(亚麻、棉花的)圆荚(rounded seed-vessel).

bóll-wèevil (*n*.)棉铃虫(*Anthonomus grandis*):产于美国,专食棉花果实.

Bol·land [bɔ́lənd/bɑ́l-] [ˋbalənd] **John**～波朗德(1596～1665):佛兰芒耶稣会会士.曾编辑、刊载以教会纪念日为顺序的圣人言行、生涯的《圣人列传》(*Acta Sanctorum*,1643).



Bombay/孟买
图为孟买东南端海面的"印度门". 孟买位于面临阿拉伯海的孟买岛南部, 是印度陆海空交通的要冲, 棉花及棉织物的输出额为亚洲各港埠之首. 曾为英国殖民地时代的核心城市, 至今仍留有英国人所建设的整齐的街道景观.

Bol·land·ist [bóləndist/bál-] [ˈbaləndɪst] *n.* 波朗德派: 继波朗德(John Bolland)之后, 继续编辑《圣人列传》的耶稣会会士们, 此编辑工作曾因1773年耶稣会解散而暂时中止, 直到1837年才在比利时重新开始.

bol·lard [bóləd/bálərd] [ˈbalə˞d] *n.* 1〖海〗系缆桩: 位于码头上系船用的一对矮柱或木桩. 2 (用于停止交通、区分车道的)短柱(short post).

bol·ly gum [bóli gʌ̀m/báli] [ˈbalɪ,gʌm]《澳》网纹木姜子: 产于澳大利亚东北部昆士兰州的樟木科乔木. 树皮呈鳞状剥落. [词源不详]

bo·lom·e·ter [bəlómitə/-lámitər] [boˈlamətə˞] *n.*〖物理〗辐射热测定器: 测定激光、微波等辐射强度的装置. 利用辐射所产生的温度上升原理进行测定.
bol·o·met·ric [bòləmétrik/bàl-] [,baləˈmetrɪk] *adj.*

Bol·she·vik [bólʃivik/bál-] [ˈbalʃəvɪk] *n.* 1 布尔什维克: 原为俄罗斯社会民主工人党的一个派别, 意为多数派, 由列宁(Lenin)领导, 以马克思(Karl Marx)思想为基础. 1917年夺得政权. 2 社会主义者, 激进分子. —*adj.* 1 布尔什维克的. 2 激进主义的. **Ból·she·vist** *adj.*, *n.*
Bòl·shevís·tic *adj.* **Ból·she·vism** *n.* [俄语 *Bol'shevik* (←*bol'shiy more*), "(社会民主工人党的)多数派"之意]

Bol·shie, -shy [bólʃi/bál-] [ˈbalʃɪ] *adj.*, *n.*《俗》= BOLSHEVIK 2.

bol·ster [bóulstə/-stər] [ˈbolstə˞] *n.* 1 (置于床头、床单之下的)长枕头(long pillow). 2 (工具、机械的)软垫, 垫木(pad or support). —*vt.* 1 支撑〈*up*〉. 2 援助(prop, aid)〈*up*〉. 3 鼓舞, 支持(aid and abet, countenance)〈*up*〉. 4 填塞(pad).

·**bolt**[1] [boult] [bolt] *n.* 1 (门)栓(→图 LOCK[2]). 2 螺栓: 用于连接的机械零件, 圆杆上有螺纹, 配有螺母, 可以拆卸(→图 SCREW[1]). 3 闪电, 霹雳. 4 (以石弓发射的)粗箭: —*My bolt is shot.* 我已尽力了. 5 枪栓: 关闭枪膛而将子弹压入弹室的滑动杆. 6 (棉布、壁纸等的)一卷. 7 (芦苇等的)束. 8 突然跑出(sudden start); 逃出(running away): —*make a bolt for it* 急忙逃走.
a bolt from the blue 晴天霹雳, 意外事件(complete surprise).
—*vi.* 1 突然跑出, 逃出: —*bolt into* [*out of*] *the room* 冲进屋里[从屋里冲出]. 2 (马)狂奔; (狐狸、兔等从洞中)逃出. 3 囫囵吞下食物. —*vt.* 1 把…关在里面[外面]: —*bolt a person in* [*out*] 把人关在里[外]面. 2 上(门等)闩. 3 将(狐狸、兔子等从洞中)驱出. 4 急吃, 囫囵地吞: —*bolt one's breakfast* 急忙地吃早餐. —*adv.* 突然地; 笔直地.
bolt upright 挺直地.
bólt-hòle (*n.*) (动物的)窜入洞, 洞穴; 安全的隐藏处, 避难所.

bolt[2], **boult** [boult] [bolt] *vt.* 1 筛(sift). 2 详细调查, 研究(investigate).
bó(u)lt·er *n.* 筛子(sieve).

bol·tel [bóultəl] [ˈboltəl] *n.* = BOWTEL.

bo·lus [bóuləs] [ˈboləs] *n.* 1〖药理〗(尤指给动物吃的)大药丸(large pill). 2 一口咀嚼过的食物.

·**bomb** [bɔm/bam] [bam] *n.* 1 炸弹: 内装炸药的弹体, 具强烈的杀伤力、破坏力: —*an atomic* [*a hydrogen*] *bomb* 原子[氢]弹. 2 [the B-]核弹, 核武器. —*vt.* 轰炸, 投弹于. —*vi.* 投弹. ***bomb out*** [尤用被动语态]把…炸得无家可归.
bómb-bày (*n.*) (轰炸机机身内的)炸弹舱.
bómb-pròof (*adj.*) 防弹的. **bómbshèll** (*n.*) (1) 炸弹, 炮弹. (2)(像炸弹般的)惊人事件.
[意大利语 *bomba*(炸弹). 可能源于拉丁语 *bombus*, 希腊语 *bombos*(轰隆的声音)]

bom·bard [*n.* bómbɑːd/bámbɑrd; *v.* —ˊ] [*n.* ˈbambard; *v.* bamˈbard] *n.* 射石炮: 古代发射石弹的大炮. —*vt.* 1 炮击, 轰炸(batter with shot and shell). 2 (以谩骂等)不断攻击(assail persistently with abuse, etc.). 3〖物理〗(以粒子等)轰击(原子).
bom·bárd·ment *n.*

bom·bar·dier [bòmbədíə/bàmbərdíər] [,bambə˞ˈdɪr] *n.* 1《英》炮兵军士. 2《美》〖军〗(轰炸机的)投弹手. **lánce-bòmbardíer** (*n.*)《英》一等兵: 陆军炮兵中最低的下士.

bom·bar·don [bómbədən/-bər-] [ˈbambə˞dn] *n.* 1〖音乐〗低音大号. 2 (风琴的)低音音栓.

bom·ba·sine, -zine [bómbəziːn/bám-] [ˈbambəzin] *n.* 邦巴辛毛葛: 经线用丝绸、棉纱, 纬线用羊毛等编织而成的斜纹布. 16世纪以来大多用于丧服.

bom·bast [bómbæst/bám-] [ˈbambæst] *n.* 夸大的言辞, 大话(pompous language, tall talk).
bom·bás·tic *adj.* **bom·bás·ti·cal·ly** *adv.* [本来是16世纪时用于西服的肩垫[塞棉]. 源于希腊语 *bombux*(蚕, 丝绸)]

Bom·bay [bɔmbéi/bam-] [bamˈbe] 孟买: 印度西部马哈拉施特拉(Maharashtra)邦的首府. ✽
Bombay duck 龙头鱼(bummalo): 印度恒河所产的一种鱼. 肉干燥后可作为饭前的开胃菜或咖喱调味料.

bombe [bɔːŋb] [bɔ̃b] *n.* (奶油冻等做的)炮弹形冷冻点心. [法语 *bombe glacée* (*bombe* 炮弹, *glacée* 冰冻的)的省略]

bomb·er [bɔ́mə/bámər] [ˈbamə˞] *n.*〖军〗1 投弹兵(soldier who throws hand-grenades or bombs). 2 轰炸机(aircraft used for bombing).

bomb·ing [bɔ́miŋ] [ˈbamɪŋ] *n.* 轰炸.

bom·bo·ra [bɔmbɔ́ːrə/bam-] [bamˈbɔrə] *n.* (亦作 **bomboora**)《澳》有岩礁的危险海面.
[澳大利亚土著语]

bo·na fi·de [bóunə fáidi] [ˈbonəˈfaɪdɪ] 真正的[地], 真实的[地](genuine(ly)), 真诚的[地](sincere(ly)). **bo·na fi·des** [fáidiːz] [ˈfaɪdiz] 诚实, 真诚(honest intention, sincerity).
[拉丁语, "抱有好的信念"之意]

bo·nan·za [bənǽnzə] [boˈnænzə] *n.* 1 富矿脉. 2 丰年, 大丰收, 幸运(prosperity, large output, run of luck): —*in bonanza* 走运. —*adj.* 繁荣的, 大丰收的(greatly prospering or productive).
a bonanza farm 兴盛的农场. **a bonanza year** 大丰年.
[西班牙语, "好天气, 繁盛"之意]

Bo·na·parte [bóunəpɑ̀ːt/-pɑ̀rt] [ˈbonə,part] 波拿巴: 科西嘉岛的小贵族. 拿破仑一世(NAPOLEON I)的家族. **Joseph Bonaparte** (1768~1844): 拿破仑一世之兄. 1806年成为那不勒斯(Naples)国王, 1808年成为西班牙国王.

Bon·a·ven·tu·ra [bɔ̀nəvintjúərə/bɑ̀n-] [,banəvenˈtjurə] **St.** ~, **John of Fidanza** 波拿文都拉(1221~1274): 意大利圣方济各修道会修士、经院哲学(Scholasticism)派神学家、神秘思想家. 以"炽爱天使博士"(the seraphic doctor)而闻名. 纪念日为7月14日.

bon·bon [bɔ́nbɔ̀n/bánbɑ̀n] [ˈban,ban] *n.* 夹心软糖[糖果](sweetmeat).
[法语的幼儿语←*bon*(好的, 好吃的)]

bon·bon·nière [bɔnbɔːnjɛ́ə] [banbaˈnjɛr] *n.* 1 糖果盒. 2 糖果店.


·**bond**[1] [bɔnd/band] [band] *n.* 1 约束(力), 结合(力), 联结(restraining or uniting force, connection): —*the bond(s) of affection* 感情的纽带. 2 [pl.]束缚身体[手脚]之物, 手铐, 脚镣; 拘束, 束缚: —*break the bond of convention* 打破传统的束缚/ *be in bonds* 被拘束, 被禁锢: —*They were in bonds on account of robbery.* 他们因抢劫被监禁. 3 契约(agreement): —*enter into a bond with* 和…订约. 4 公债, 债券; 票据: —*His word is as good as his bond.* 他的话完全可以信赖. *They buy their government bonds every year.* 他们每年都购买公债. 6 = bond-paper. 7 (两种物质、物体间的)黏合, 粘接. 8〖化〗= valency bond. 9〖建〗(砖等的)砌合, 砌法(→图 BRICK). 10 存留于保税仓库.
in bond 在保税仓库中.
—*vt.* 1 砌合(砖、石等). 2 黏合, 黏接(两种物质).
bonded warehouse 保税仓库. **bónd-hòlder** (*n.*) 债券持有人. **bónd-pàper** 债券用纸.


bond[2] [bɔnd/band] [band] *adj.*《古》作奴隶的, 被奴役的, 不自由的(in serfdom or slavery, not free).
bóndmàid (*n.*) 女奴. **bóndman** (*n.*) 奴隶.
bóndsèrvant (*n.*) 奴隶. **bóndslàve** (*n.*) 奴隶.
bóndsman (*n.*) (1) 奴隶. (2) 保证人.
[原为名词, 古代英语 *bonda*(有家的人, 自由民). 古代斯堪的纳维亚语 *bōndi*(有田地耕种的人, 原意为"居住的人")]

bond·age [bɔ́ndidʒ/bánd-] [ˈbandɪdʒ] *n.* 1 农奴[奴隶]的处境, 奴役(serfdom, slavery). 2 束缚, 屈服, (习惯、情欲等的)奴隶(subjection to constraint or influence): —*He is in bondage to his ambition.* 他被他的野心所支配.

Bon·di [bɔ́ndai/bɑ́n-] [ˈbandaɪ] 邦迪: 澳大利亚悉尼郊外具有代表性的海滨浴场, 以冲浪闻名.

Bond Street [bɔnd/band] [band] 邦德街: 伦敦的高级商店街.
[名称源于1688年建设者邦德(Sir Thomas Bond)]





bone/骨
右图为骨的构造和骨折的种类. 头盖骨如钢盔般保护脑部,大腿骨的骨骼可以承受很大的压力. 左图为南猿(Australopithecus)的头盖骨.

·**bone** [boun] [bon] *n.* **1** 骨,骨头:——*a rib bone* 肋骨. ✽**2** [pl.]骨骼,身体(bodily frame, body);遗体(mortal remains):——*His bones were laid in Westminster.* 他的遗体葬在威斯敏斯特教堂. **3** 似骨之物;象牙,鲸鱼骨. **4** 骨制品;[pl.]骰子,响板. **5** (支撑胸衣、衬裙的)鲸骨. **6** 《澳》(土著用来咒人患病或暴死的)诅咒骨.
a bone of contention 争论的原因.
feel in** one's **bones 确信(feel sure).
***have a bone to pick with** a person* 同某人有可争论或抱怨的事情.
make no bones of [***about***]对…毫不犹豫(not hesitate).
make old bones 长寿.
point the bone 诅咒死亡.
to the bone 极端地,到极点.
——*vt.* **1** 剔除(肉、鱼等的)骨:——*bone fish* 剔除鱼骨. **2** 以鲸骨支撑. **3** 《俗》偷(steal).
bone up on 《美》温习. **bóne·less** *adj.*
bone china 骨灰瓷:加入骨灰或石灰等磷酸盐所制成的瓷器. **bóne-drỳ**(*adj.*)极干燥的(quite dry).
bónehèad (*n.*)《俗》呆子,笨蛋(stupid person).
bone idle [**lazy**] 懒到极点的. **bone lace**: → LACE.
bónemèal (*n.*)(用作肥料或加在饲料中的)骨粉.
bóne-pòinting (*n.*)《澳》诅咒. **bóne-sètter** (*n.*)正骨师. **bóne-shàker** (*n.*)
(1)《口语》破旧摇晃的车子.
(2)(没有橡胶轮胎的早期)自行车(→图 BICYCLE).
bóne-spàvin (*n.*)飞节内肿:马因骨头肥大而跗节内侧肿胀的疾病.

bon·fire [bɔ́nfàiə/bɑ̀nfàiər] [ˋbanˌfaɪr] *n.* **1** 篝火,营火(large fire in the open air).
2 (为销毁垃圾而燃的)火堆(fire for consuming rubbish).
Bonfire Night 《英》篝火之夜:指 11 月 5 日之夜(→ GUY FAWKES).

bong [bɔŋ/baŋ, bɔːŋ] [baŋ, bɔŋ] *adj.* ＝BUNG².

bon·go[1] [bɔ́ŋgou/bɑ́ŋ-] [ˋbaŋgo] *n.* (pl. **bongo, -gos**)紫羚羊(*Boocercus eurycerus*):产于非洲森林,有斑纹,血缘近于南非林羚(bushbuck). ✽

bon·go[2] [bɔ́ŋgou/bɑ́ŋ-] [ˋbaŋgo] *n.* (pl. **-gos, -goes**)小手鼓:一种用手指敲打、两个一组的小鼓.

bon·ho·mie [bɔ́nəmiː/bɑ́n-] [ˋbanəˌmi] *n.* 好性情,温和(good nature, geniality).
bón·ho·mous *adj.*
[法语,(*bon* 好的＋*homme* 人)]

Bon·i·face[1] [bɔ́nifèis/bɑ́n-] [ˋbanəˌfes] **St.** ～, **Winfrith**～卜尼法斯(680～755):英国本笃会(Benedict)修士. 罗马教皇格列高利二世(Gregory Ⅱ)在位时,在德国传教,纪念日为 6 月 5 日.

Bon·i·face[2] [bɔ́nifèis/bɑ́n-] [ˋbanəˌfes] *n.* 爽朗而亲切的旅馆主人(jovial innkeeper).
[在法夸尔(Farquhar)的喜剧《两个纨袴子弟的计谋》(1707)中爽朗而亲切的旅馆主人的名字]

bon mot [bɔ́ːŋ móu, bɔ́n/bɔ́ːŋ, bɑ́n] [bɔŋˋmo, ˋban] (pl. **bons mots** [bɔ́ːŋ móu(z), bɔ́n/bɔ́ːŋ, bɑ́n] [bɔŋˋmo(z), ˋban])隽语,名言(witty saying). [法语,"高明的话"之意]

Bon·nard [bɔnɑ́ː/bɔːnɑ́r] [bɔˋnar] **Pierre**～勃纳尔(1867～1947):法国油画家、插图画家、石版画家. 早期作品具有精致优雅和高超的色彩品位,晚期则注重光线明暗度,并强调破碎的形象、加框方法及特殊视点. 作品有《澡盆》(*Balgnoire*)等.

bon·net [bɔ́nit/bɑ́n-] [ˋbanɪt] *n.* **1** (在颚下系带的)女帽. **2**(英国苏格兰的)无边男帽(Scotch cap). **3** 机器罩. **4**《英》(汽车的)引擎罩.

bon·ny [bɔ́ni/bɑ́ni] [ˋbanɪ] *adj.* **1** 《主要用于苏格兰·英格兰北部》漂亮的,标致的(comely). **2** 健康的(healthy-looking). **bón·ni·ly** *adv.*

bon·sai [bɔ́nsai, bóun-/bɑ́n-, bóun-] [ˋbansaɪ, ˋbon-] *n.* 盆景. [日语]

bon·spiel [bɔ́nspiːl/bɑ́n-] [ˋbansˌpil] *n.* 《尤指苏格兰》冰上溜石比赛(curling-match).

bo·nus [bóunəs] [ˋbonəs] *n.* **1** 额外给予的东西(something extra). **2** (股票等的)红利(extra dividend),(保险等的)分红(distribution of profits). **3** 奖金(gratuity to employees beyond their wages).

bon vi·vant [bɔ́ːŋ vivɑ́ːŋ] [ˌbɔŋ viˋvaŋ]美食者,讲究吃的人(gourmand).
[法语,"生活优裕的人"之意]

bon vo·yage [bɔ́ːŋ vɔiɑ́ːʒ] [ˌbɔŋ vɔɪˋaʒ] 一路平安,一路顺风(对长途旅行的人送别的话).
[法语,"祝旅途平安"之意]

bon·y [bóuni] [ˋbonɪ] *adj.* **1** 骨的,如骨的(of or like bone);多骨的. **2** 骨骼大的(big-boned). **3** 骨瘦如柴的(with little flesh).
bony fishes 硬骨鱼:有硬质骨骼的鱼类.



bongo[1] / 紫羚羊
被认为是羚羊中最美丽的种类. 雌雄都有弯曲的角,长度约 90 厘米. 胸前有新月状斑纹,肩高约 1.2 米,主要以树叶或树根为食.

bonze [bɔnz/bɑnz] [bɑnz] *n.* (中国、日本的)和尚,僧(Buddhist priest).

bon·zer [bɔ́nzə/bɑ́nzər] [\`bɑnzɚ] *adj.* 《澳俗》杰出的,美好的,极好的,优秀的(excellent, extremely good). [可能为 BONANZA 的变形]

boo [bu:] [bu] *int.* 嘘:表示责难、轻视的声音. ——*n.* 嘘声. ——*vt.* 嘘(某人). ——*vi.* 发出嘘声.

boo-ay [bú:ai] [\`buaɪ] *n.* (亦作 **boo·ai**, **booeye**, **boo-hai**)《新西兰》偏僻之地(remote rural districts).
up the boo-ay 完全迷失方向(completely astray).
[可能源于北奥克兰的地名 *Puhoi*]

boob [bú:b] [bub] *n.* 《美俗》笨蛋.

boo·book [bú:buk] [\`bubuk] *n.* 《澳》布布克鸮:有褐色斑点的、中等大小的猫头鹰.
[澳大利亚土著语]

boob tube *n.* 《美等》电视机(television).

boo·by [bú:bi] [\`bubɪ] *n.* **1** 呆子,蠢材,笨蛋,孩子气的人(stupid or babyish person). **2** (比赛等的)最后一名. **3** 鲣鸟(small gannet).
booby hatch 《美俗》精神病院(mental hospital). **booby prize**(带有戏谑性的)末名奖,安慰奖. **bóoby-tràp** (*n.*)(1)"门顶陷阱":一种恶作剧,室物于门微开的门上,开门时东西即掉落,打在头上. (2)〖军〗饵雷. ——(*vt.*)在…设置饵雷.


boo·by·al·la, -bi- [bù:biǽlə][ˌbubɪ\`ælə] *n.* 长叶洋槐:产于澳大利亚沿海的洋槐属灌木,材质白而硬,豆荚可食.
[澳大利亚土著语]


boo·die [búdi] [\`budɪ] *n.* 《澳方言》短鼻袋鼠(亦作 **boodie-rat**).
[澳大利亚土著语]

boog·ie-woog·ie [bú:giwù:gi; 美 + búgiwùgi] [\`bugɪˌwugɪ] *n.* (亦作 **boogie**)〖音乐〗布基伍基乐曲:以钢琴演奏的一种蓝调乐曲,采用反复的低音旋律.

:book [buk] [buk] *n.* **1** 书,书籍;著作,著述;《古》卷轴:——*a picture book* 画册. ✽ **2** [the B-]《圣经》(the Bible):——*swear on the Book* 手置于《圣经》上宣誓. **3** 卷,篇. **4** 教训[知识]的泉源(thing one may learn from);《口语》杂志(magazine). **5**(歌剧的)唱词,(戏剧的)剧本(libretto). **6** 簿记,账簿;[pl.]账目(merchants' accounts):——*keep books* 记账. **7**(支票、车票等装订成册的)簿:——*a cheque book* 支票簿/*a book of stamps* 邮册. **8** (赛马等的)赌注登录;

book/书
1世纪左右,书代替了卷轴,整个中世纪,书由修士誊写并加上彩饰. 照片为英国历史学家帕里斯(Matthew Paris)所增补的《编年大事记》(Chronica Majora)的翻印版. 图为书的构造和装订种类.





bring a person to book 请求某人作出解释(call to account).
by the book 以通常的做法,根据常规.
in a person's good[bad]books 为某人所喜欢[讨厌].
in my book 依我的判断[意见].
on the books 有记录,有案可查.
without book 无根据地;凭记忆.
——*vt.* **1** 登记,把…记入(书、账簿等)(enter in a book or list). **2** 预约(座位等)(secure in advance):——*book seats for the theater* 预订戏院的座位. **3** 发售(车票)(issue railway, etc. ticket to). **4** (警察)将…的姓名记在本子上:——*The police booked him for speeding.* 警察因他超速驾车把他的姓名记了下来. ——*vi.* 预订座位[车票];买票:——*book for the concert* 买音乐会的票/*book through to Paris* 买直达巴黎的票.
book in(旅客在旅馆等)办理登记手续(register one's name).
bóokbìnder (*n.*)装订工人. **bóokbìnding** (*n.*)装订术,装订业. **bóok-càse** (*n.*)书柜,书架(case containing bookshelves). **bóok-clùb** (*n.*)读书俱乐部:会员可以折扣购书或借书的组织.
bóokènds (*n.*)书立,书挡. **bóokhànd** (*n.*)缮写体:印刷术发明以前手写的字体. **booking clerk** 售票员. **booking office** 售票处. **bóok-kèeper**(*n.*)会计(one who keeps accounts of business, etc.). **bóok-kèeping**(*n.*)簿记. **bóok-lèarned**(*adj.*)有书本知识的. **bóok-lèarning**(*n.*)书本知识. **Book of Mormon** 《摩门经》. **bóok-màker**(*n.*)(1)出版者;编辑. (2)职业赌马者(professional betting man). **bookman** 爱书人;书商. **bóokmàrk**(*n.*)书签. **bóokmobìle** [-bi:l] [-bil] (*n.*)《美》流动图书馆. **bóok-mùslin**(*n.*)(19世纪折叠着出售的)白色平纹细布. **bóok-plàte**(*n.*)藏书者标签:印有藏书者的姓名、饰章、特殊图案等,贴于书的里封. **bookrack** 看书架. **book review** 书评. **bóoksèller**(*n.*)书店老板. **bóokshèlf**(*n.*)书架. **bóokshòp**(*n.*)书店.
bóokstàll(*n.*)《英》报摊,(室外的)书摊. **book stand** 书摊. **bóokstòre**(*n.*)《美》书店(bookshop). **book token**《英》图书券.
book value 账面价值(⟷*market value*). **bóok-wòrk**(*n.*)(1)对书籍[课本]的钻研(与实习、实验相对)(study involving reading)(⟷*practical experiment*). (2)文书工作(paper-work). **bóokwòrm**(*n.*)(1)(啃书本的)蠹鱼,书虫. (2)书呆子(person devoted to reading)
[古英语 *bōc*. 可能源于古日耳曼语 * *bōks*(山毛榉). 山毛榉可用于刻字]

book·ie [búki] [\`bukɪ] *n.* 《口语》职业赌马者(book-maker).

book·ish [búkiʃ] [\`bukɪʃ] *adj.* **1** 书的. **2** 书面的(literary);拘泥形式的. **3** 喜欢读书的(addicted to reading books). **4** 只从书本得到知识的(getting knowledge from books only).
bóok·ish·ly *adv.* **bóok·ish·ness** *n.*

book·let [búklit][\`buklɪt] *n.* 小册子(pamphlet).

Boole [bu:l] [bul] **George**～布尔(1815～1864):英国数学家、逻辑学家. 进行微分方程、有限差分的研究. 逻辑代数和符号逻辑学的创始者. 著有《逻辑学的数学分析》(1847)、《思考规律》(1854)等书.

boom¹ [bu:m] [bum] *n.* **1** 〖海〗帆的下桁(→图 SAILING). **2** 水栅:设在河口或港口阻断船航行、防止浮木漂走的圆木栅栏. **3** 〖机〗(起重机的)支臂. **4** (支撑活动式麦克风或摄影机的)吊杆.

boom² [bu:m] [bum] *n.* **1** (大炮、雷等的)隆隆声(deep resonant sound). **2** (蜂等的)嗡嗡声(hum, buzz).
——*vi.* 隆隆作响;发出嗡嗡声.

boom³ [bu:m] [bum] *vi.* **1** 快速发展,暴涨. **2** (声望等)迅速提高. ——*vt.* 使迅速发展;大肆宣传. ——*n.* **1** 繁荣(期);(价格的)暴涨;(事业等的)迅速发展(sudden increase or development)(⟷*slump*). **2** 突然走红(sudden popularity).

boom·er [bú:mə/-ər] [ˋbumɚ] *n*. **1** 大雄袋鼠(large male kangaroo). **2** 巨大之物. [英方言]

boom·er·ang [bú:məræŋ] [ˋbuməˏræŋ] *n*. **1** 回飞镖:澳大利亚土著狩猎用的曲形武器,用弯曲薄木片制成,状似镰刀,边缘锐利,掷出后若击不中目标能飞回原处. ✻ **2** 自食其果的计谋(scheme, etc. that recoils on its originator). ——*vi*. 自作自受,弄巧成拙(recoil on the originator).

boon[1] [bu:n] [bun] *n*. **1** 请求,要求(request). **2** 恩惠,赠与,恩赐,裨益(favor, gift, blessing, advantage).

boon[2] [bu:n] [bun] *adj*. 意气相投的,愉快的(congenial, jolly):——*a boon companion* 合得来的好朋友.

Boone [bu:n] [bun] **Daniel** ~ 布恩(1735~1820):美国拓荒者,以开拓肯塔基州、密苏里州而闻名.

boong [bu:ŋ] [buŋ] *n*. 《澳》 **1** 土著,土人(aboriginal). **2** 新几内亚的土著(native of New Guinea). **3** 有色人种的人(colored person). [澳大利亚土著语]

boon·ga·ry [bú:ŋgəri] [ˋbuŋgəri] *n*. 《澳》树袋鼠(tree-kangaroo):一种小型袋鼠,常栖于乔木上. [澳大利亚土著语]

boor [buə/buər] [buɚ] *n*. 乡下人,粗野的人(ill-mannered fellow).

bóor·ish *adj*. **bóor·ish·ly** *adv*. **bóor·ish·ness** *n*.

boost [bu:st] [bust] *vt*. **1** 《口语》向上推(push from below). **2** 推进,推进(advance the progress of, raise). **3** 抬高(物价). **4** 给(内燃机、电流等)升压(raise the power of electromotive force in). ——*n*. **1** 向上推. **2** 宣扬,宣传. **3** (物价等的)上升,提高.

boost·er [bú:stə/-ər] [ˋbustɚ] *n*. **1** 支持者,拥护者. **2** 〖电〗升压器. **3** (收音机等的)升压放大器. **4** (火箭的)助推器. **5** 〖医〗(尤指增强药效的)辅助药剂.

boot[1] [bu:t] [but] *n*. [用于下面短语中]*to boot* 除此之外,而且(as well). ——*vt*. [通常用于非人称句子]《古》有益于(do good, avail).

bóot·less *adj*. 无益的,白费的(unavailing).

·**boot**[2] [bu:t] [but] *n*. **1** 靴子,皮靴;(长及膝部的)马靴:——*a pair of boots* 一双靴子/ *be in boots* 穿着靴子. **2** (马的)皮护腿(→图 SADDLERY). **3** 〖史〗(用于拷问的)夹足刑具,靴形刑具. **4** (驿马车的)放行李处;《英》(汽车后部的)行李箱.

The boot is on the other leg [*foot*]. 情况正好相反;责任在他人.

boots and all 《澳口语·新西兰口语》专心致志地(whole-heartedly).

give** a person **the boot 《俗》解雇(某人)(dismiss).

have** one's **heart in** one's **boots 失望,灰心.

You bet your boots. 《俗》尽打赌无妨,准保没错(it is quite certain)——*vt*. **1** 踢(kick). **2** 《俗》驱逐,解雇〈*out*〉.

bóot·ed *adj*. 穿靴子的.

bóot-jàck (*n*.) V字形脱靴器. **bóotlàce** (*n*.) 鞋带. **bóotlèg** (*adj*.) 私卖的,私造的,走私的. **bóotlègger** (*n*.)(尤指美国禁酒时期的)酒类私卖[私造,走私]者. **bóotlègging** (*n*.) 私卖酒类. **bóot-lícker** (*n*.) 谄媚者(toady). **bóot-trèe** (*n*.)(防止鞋变形的)鞋楦.


boot·ee [bú:ti:, ‑ ‑ˊ] [ˋbuti, buˋti] *n*. **1** 婴儿穿的毛线鞋(infant's knitted wool boot). **2** 妇女穿的短靴(woman's short lined boot).

Bo·ö·tes [bouóuti:z] [boˋotiz] *n*. 〖天文〗牧夫座:包括大角星(ARCTURUS)的北方星座. 位于猎犬座与仙后座之间,大角星最亮,是其主星. [希腊语,"牧牛"之意]

·**booth**[1] [bu:ð;美 + bu:θ] [buθ] *n*. **1** 临时小屋. **2** 货摊,售货棚(tent at a fair). **3** (客车、客船内的)隔间,小房间(compartment).

telephone booth 电话亭. **polling booth** 投票亭.

Booth[2] [bu:ð/bu:θ] [buθ] **William**~ 布斯(1829~1912):英国宗教领导者. 创立基督教救世军并任首任将军.



boomerang/回飞镖

一澳大利亚土著拿着回飞镖在等待猎物. 回飞镖呈弧形,有效射程可达200码,掷出后若击不中目标会飞回来. A、B为发现于日德兰半岛东部的新石器时代回飞镖. C、D、E为澳大利亚土著的回飞镖.

boots [bu:ts] [buts] *n*. 《英》(旅馆等处擦鞋或搬运行李的)杂役.

boo·ty [bú:ti] [ˋbutı] *n*. **1** 战利品(spoil, prize). **2** 掠夺物(plunder). **3** 赢利,利益(gain).

booze [bu:z] [buz] *n*. **1** 酒,酒精饮料(drink). **2** 酒宴,纵饮(drinking-bout). ——*vi*. 痛饮,暴饮(drink habitually or excessively).

bóoz·er *n*. 饮酒者(drinker);《英俗》酒店(public house). **bóoz·y** *adj*. 嗜酒的(addicted to drink);烂醉的(fuddled).

boo·ze·roo [bù:zərú:] [ˏbuzəˋru] 《新西兰口语》**1** 酒宴,饮酒作乐(drinking spree). **2** 简陋的小酒店(squalid public house).

bo·peep [bòupí:p] [ˏboˋpip] *n*. 躲猫猫:从隐蔽处突然跳出来,使小孩子吓一跳的游戏.

bo·ra [bɔ́:rə] [ˋbɔrə] *n*. 《澳》男孩成年仪式(aboriginal initiation ceremony). [澳大利亚土著语]

bo·rac·ic [bərǽsik] [bəˋræsık] *adj*. =BORIC.

bor·age [bɔ́ridʒ, bʌ́r-/bɔ́:r-, bɔ́:r-, bʌ́r-] [ˋbɝıdʒ, ˋbɔr-, ˋbɑr-] *n*. 琉璃苣(*Borago officinalis*):原产于地中海沿岸的植物. 叶上有毛,花蓝色,用于制沙拉.

bor·ak [bɔ́rək] [ˋbɔrək] *n*. (亦作 **borax**)《澳俗·新西兰俗》嘲弄,戏谑,玩笑,嘲笑(banter, fun, ridicule). ***poke borak at*** 嘲笑,揶揄(make fun of). [澳大利亚土著语]

bo·rate [bɔ́:reit] [ˋboret] *n*. 〖化〗硼酸盐(salt of boric acid).

bo·rax [bɔ́:ræks] [ˋboræks] *n*. 〖化〗硼砂,四硼酸钠($Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$)(sodium borate):溶于水中即成为稀薄碱溶液的白色结晶体. 用于玻璃、瓷器的制造或用作清洁剂.

bo·ra·zon [bɔ́:rəzɔn/-zɑ̀n] [ˋbɔrəˏzɑn] *n*. 氮化硼;氮和硼的结晶化合物. 硬度仅次于金刚石,熔点高.

Bor·deaux [bɔ:dóu/bɔr-] [bɔrˋdo] (pl. **Bordeaux** [-z]) **1** 波尔多:法国西南部加龙河左岸一港市. 以具有许多中世纪建筑而闻名,波尔多葡萄酒为其特产. **2** [作普通名词用]波尔多葡萄酒:波尔多地区的一些地方如格拉沃斯(Graves)、索泰尔讷(Sauternes)、梅多克(Medoc)等产的葡萄酒.

Bordeaux mixture〖园艺〗波尔多液:将硫酸铜、石灰溶于水制成的混合剂,用作农用杀菌剂.

·**bor·der** [bɔ́:də/bɔ́rdər] [ˋbɔrdɚ] *n*. **1** 边,边缘(side, edge):——*the border of a lake* 湖畔. **2** 国境,边境(frontier of a country);界线:——*cross the border between France and Spain* 越过法国和西班牙之间的边界. **3** [the B-]英格兰和苏格兰,交界地区;美国和墨西哥的边境(地区). **4** (衣服、帽子等的)滚边,窄边. **5** (沿着庭院周围、人行道的)狭长的花坛,花草丛. **6** (势力等的)边界. ——*vi*. **1** 接界(adjoin)〈*on*〉:——*Germany borders on France*. 德国与法国接壤. **2** 近似,接近(resemble, come close to being)〈*on*〉:——*His behavior borders on ridiculousness*. 他的行为近乎可笑. ——*vt*. **1** 邻接:——*My land borders his*. 我的土地邻接他的土地. **2** 加边于…,镶边于…:——*border the garden with shrubs* 在庭院边围上灌木. **bór·der·er** *n*. (尤指英格兰和苏格兰之间的)边境地带居民.

bórderlànd (*n*.)(1)边境地区,边境地带. (2)模糊含混的境况[状态]. **bórderlìne** (*n*.) 国境线,国界,界线. ——(*adj*.)不明确的,暧昧的(near the margin of anything).

Bor·ders [bɔ́:dəz/bɔ́rdərz] [ˋbɔrdɚz] 边境区:英国苏格兰东南部一行政区. 1975年5月成立,包括贝里克郡(Berwickshire)、皮布尔斯郡(Peeblesshire)、罗克斯堡郡(Roxburghshire)、塞尔扣克郡(Selkirkshire)、中洛锡安(Midlothian)南端等.

Bor·do·ne [bɔ:dóuni/bɔr-] [bɔrˋdonı] **Paris**~ 波尔多内(1500~1571):威尼斯派画家提香(Titian)的弟子.

bor·dure [bɔ́:djə/bɔ́rdʒər] [ˋbɔrdʒɚ] *n*. 〖纹〗纹章边缘:盾形纹章周围的花纹,宽度为底色的1/5(→图 HERALDRY).

bore[1] [bɔ:/bɔr] [bɔr] *vt*. **1** 在…上钻孔(make a hole in). **2** 掘(隧道、井、洞等),钻(孔)(hollow out evenly). **3**(赛马时)推开(别的马)(push out of the course)——*vi*. **1** 钻孔;掘井. **2** 钻进去. **3** (赛马时马)将头伸出(thrust the head out). ——*n*. **1** (用钻子等钻成的)孔. **2** 炮膛(hollow of a gun-barrel)(→图 CANNON). **3** (枪的)口径(calibre);(管乐器等管的)内径(inside diameter). **4** (为得到井水、石油等的)试钻孔. **5** 《澳》(澳大利亚干旱地区家畜的)饮水井(water-hole for cattle);钻井,自流井(artesian well).

·**bore**[2] [bɔ:/bɔr] [bɔr] *n*., *v*. (**bored**; **boring**) ——*n*. 令人厌烦的人[物](nuisance);无聊的人,(尤指喋喋不休)令人讨厌的人:——*He is such a bore*. 他真是无聊极了. ——*vt*. 使厌烦(weary by tedious talk or dullness):——*His lecture bored me to death*. 他的演讲使我厌烦透顶.

bóre·dom *n*. 厌烦,倦怠,厌倦.

bore[3] [bɔː/bɔr] [bɔr] *n.* 涌潮，激潮(eagre)：从河口涌向上游的潮流.

bo·re·al [bɔ́ːriəl] [ˋbɔrɪəl] *adj.* **1** 北风的(of the north wind). **2** 北部(地区)的，北方的(of the North).

Bo·re·as [bɔ́ːriəs] [ˋbɔrɪəs] 〖希腊神话〗波瑞阿斯：北风之神，提坦神族的星神阿斯脱利厄斯(Astraeus)和黎明女神厄俄斯(Eos)之子.

bore·cole [bɔ́ːkoul/bɔ́r-] [ˋbɔrkol] *n.* 羽衣甘蓝(kale). [可能源于荷兰语 *boerenkool*(*boeren* 农夫＋*kool*(甘蓝)]

bor·ee [bɔːríː] [bɔˋri] *n.* 澳大利亚东部垂枝相思树属(*Acacia*)树木的通称. [澳大利亚土著语]

Bor·gi·a [bɔ́ːdʒiə/bɔ́r-] [ˋbɔrdʒə] (*Span.* ***Borja*** [bɔ́ːhə] [bɔhə]) 博尔吉亚(出生于西班牙的意大利贵族的名字). **1 Alfonso de**～巴伦西亚(Valencia)的主教，后即位为罗马教皇卡利斯都三世(Calixtus Ⅲ). **2 Rodrigo de**～(1431～1503)：阿方索·德·博尔吉亚(Alfonso de Borgia)的外甥，1492年即位为罗马教皇亚历山大六世(Alexander Ⅵ). **3 Cesare**～(1475～1507)：罗德里戈·德·博尔吉亚(Rodrigo de Borgia)的庶子，颇有才干的军人，坚信意大利是可以统一的. 但却因参与暴力活动及犯罪行为而恶名昭彰. **4 Lucrezia**～(1480～1519)：西泽尔·博尔吉亚(Cesare Borgia)之妹，祖护其兄的罪恶，传说她的第二任丈夫阿拉贡的阿方索(Alfonso of Aragon)即因此而被杀害，后和费拉拉(Ferrara)公爵阿方索·德斯特(Alfonso d'Este)结婚，其宅邸成为艺术家、诗人、学者们的社交场所.

bo·ric [bɔ́ːrik] [ˋbɔrɪk] *adj.* 〖化〗硼的.
boric acid 〖化·药理〗硼酸(H_3BO_3)：含于温泉中的酸，可供消毒、防腐、医药用.

Bor·is Go·du·nov [bɔ́ris gɔ́dənɔ̀f/bɔ́ːris gɑ́dənɔ̀ːf] [ˋbɔrɪsˋgɑdə,nɔf] 鲍里斯·戈杜诺夫(1552～1605)：俄国沙皇，在位期间1598～1605年，才能卓越，但被视为篡权者，因被怀疑企图暗杀皇太子德米特里(Dmitri)而死于"伪德米特里"动乱中.

born [bɔːn/bɔrn] [bɔrn] *v.* bear[2] 的过去分词. —*adj.* 天生的，与生俱来的：—*a born fool* [*idiot*]天生的白痴.
born of 来源于，产生于(owing origin to).

borne [bɔːn/bɔrn] [bɔrn] *v.* bear[2] 的过去分词.

Bor·ne·o [bɔ́ːniòu/bɔ́r-] [ˋbɔrnɪ,o] 婆罗洲：位于马来群岛中的世界第三大岛. 分属三国，由印尼的卡里马塔省(Karimate)、马来西亚的沙巴(Sabah)和沙捞越(Sarawak)两州以及英国属地文莱(Brunei)所构成. ✽ **Bór·ne·an** *adj.*

Born·holm dis·ease [bɔ́ːnhoulm/bɔ́rn-] [ˋbɔrnholm] 〖医〗博恩霍尔姆病，流行性胸痛：滤过性病毒感染造成的地方病，会引起突然的胸痛和短周期性的发烧症状.
[源于波罗的海的岛名]


Bo·ro·din [bɔ́ːrədin] [ˋbɔrədɪn] **Alexander Porfiryevich**～鲍罗廷(1834～1887)：俄国作曲家，五人团之一，写作风格洋溢着东方的色彩，作品包括歌剧、歌曲、弦乐曲和交响曲等.

Bo·ro·di·no [bɔ̀rədíːnou/bɑ́r-, bɔ̀ːr-] [,bɑrəˋdino,ˋbɔr-] 博罗季诺：位于莫斯科西南110千米处的村庄，1812年拿破仑曾率领法军于此打败俄军.

bo·ron [bɔ́ːrən/-rɑn] [ˋbɔrɑn] *n.* 〖化〗硼：深褐色或绿褐色的非金属元素，元素符号B，原子序数5，原子量10.81.

Borneo/婆罗洲
世界第三大岛，面积约74.6万平方千米. 岛内丛生密林，山脉连绵不断，所以陆路交通极为不便，主要靠河流运输. 居民大多种植水稻、甘蔗、橡胶等作物. 照片为沙捞越的长条形房屋.





bo·ro·ni·a [bəróuniə] [bəˋronɪə] *n.* 《澳》芸香科(*Boronia*)属具有芬香味的灌木，产于澳大利亚，开钟形花.
[依意大利植物学家博罗尼(Francesco *Borone*, 1769～1794)之名而命名]

bor·ough [bʌ́rə/bɔ́ːrou, -rə] [ˋbɝo, -rə] *n.* **1** 〖英史〗自治市(依据特许状或被法律赋予法人资格、享有特权的市镇)：—*borough status*(1974年4月以来给予一些行政区的)自治市地位 **2**〖美史〗(具有法人资格的)自治村镇(incorporated town or village). **county borough** 〖英史〗郡级市：通常人口在5万人以上、独立于郡而拥有行政权的城市. **London borough**(1974年4月设置的)伦敦行政区. **pocket borough** 〖英史〗垄断选区：被特定的个人所操纵的议员选区. **rotten borough** 〖英史〗腐败选区：英国在1832年改革法案前，人口减少但仍维持在议会原有议席的选区.

Bor·ro·mi·ni [bɔ̀rəmíːni/bɔ̀ːr-] [,bɔrəˋminɪ] **Francesco**～博罗米尼(1599～1667)：意大利罗马全盛时期巴罗克风格建筑家.

·**bor·row**[1] [bɔ́rou/bɔ́ːr-, bɑ́r-] [ˋbɔro, ˋbɑr-] *vt.* **1** 借，借入(obtain or take temporary use of)(*from*, *of*)：—*borrow money from the bank* 向银行借款. **2** 采用，借用(他人的思想、意见，他国的风俗、习惯等)：—*borrow their methods* 借用他们的方法.
borrow trouble 自找麻烦.
bór·row·er *n.* 借用人.
borrowed time(尤指生命)意外延长的时间(unexpected extension of time).
[古英语 *borgian*，原为"作抵押而借(某物)"]

Bor·row[2] [bɔ́rou/bɔ́ːr-, bɑ́r-] [ˋbɔro, ˋbɑr-] **George**～博罗(1803～1881)：英国旅行家、语言学家，代表作《吉卜赛男人》(*The Romany Rye*)，是一部实际经历和虚构情节穿插的作品.

borsch [bɔːʃ/bɔrʃ] [bɔrʃ], **bortsch** [bɔːtʃ/bɔrtʃ] [bɔrtʃ] *n.* 罗宋汤：用蔬菜和肉做的俄式浓汤.

Bor·stal [bɔ́ːstəl/bɔ́r-] [ˋbɔrstl] *n.* 《英》博斯特式教养院：英国少年罪犯的教养院.
[为最初实施感化训练试验的肯特(Kent)郡的村名]

bort, boart [bɔːt/bɔrt] [bɔrt] *n.* **1** 劣质钻石. **2** (切磨时的)钻石屑(diamond fragments).

bor·zoi [bɔ́ːzɔi/bɔ́r-] [ˋbɔrzɔɪ] *n.* 博尔佐伊犬：原产于俄国，又名俄国乌尔夫提. 体型高大，毛浓，有斑点. [俄语 *bórzyi*(快速的)]

bos·cage, -kage [bɔ́skidʒ/bɑ́s-] [ˋbɑskɪdʒ] *n.* 小树林，灌木丛(mass of trees or shrubs)；森林风景(wooded scenery).

bosh [bɔʃ/bɑʃ] [bɑʃ] *n.* 《俗》胡说，无聊的蠢话(contemptible nonsense).
[土耳其语，"空虚，无价值"之意. 因莫里耶(Morier)的小说 *Ayesha*(1834)而广为流传]

bo·sie, -sey [bóuzi] [ˋbozɪ] *n.* 《澳》〖板球〗＝GOOGLY. [依英国板球选手博桑克特(B. J. T. *Bosanquet*)而命名]

bos·ker [bɔ́skə/bɑ́skər] [ˋbɑskɚ] *adj.* 《澳俗》好的，极好的(good, excellent)；快乐的，愉快的(delightful). [词源不详]

bosk·y [bɔ́ski/bɑ́s-] [ˋbɑskɪ] *adj.* 树木茂盛的，林木丛生的，荫蔽的(wooded bushy).

Bos·ni·a [bɔ́zniə/bɑ́z-] [ˋbɑznɪə] 波斯尼亚：1945年后成为南斯拉夫西部一地区，1991年与黑塞哥维那一起宣布独立成为波斯尼亚和黑塞哥维那共和国.
Bósni·an *adj.*, *n.*

·**bos·om** [búzəm; 美＋búːz-] [ˋbuzəm] *n.* **1** 胸(breast)；胸部(enclosure formed by breast and arms). **2** (为隐藏心情、思考场所等的)内心，胸怀(heart, thoughts, desires)：—*speak one's bosom* 说出由衷之言. **3** (衣服的)胸襟(breast of dress)；怀，怀中(space between dress and breast). **4** 中心，内部，核心：—*in the bosom of the mountains* 在深山里. **5** (海、土地等的)表面.
bosom friend 知心朋友.

Bos·po·rus [bɔ́spərəs/bɑ́s-] [ˋbɑspərəs], **-pho-** [-fə-] [-fə-] [加冠词 the]博斯普鲁斯海峡：连接黑海和马尔马拉海入地中海的重要水路.

boss[1] [bɔs/bɔːs] [bɑs] *n.* **1**〖动・植〗突出物,结节,瘤(protuberance). **2**(在盾或装饰品中央圆形金属的)盾心凸出处(→图 SHIELD). **3**〖建〗凸饰:在圆形房顶壁柱交错的地方,雕刻的凸出纹饰(→图 VAULT[1]). **4**〖机〗轮毂:嵌镶于车轮等轴孔边缘的加强部分. **bóss·y**[1] *adj.*

·**boss**[2] [bɔs/bɔːs, bɑs] [bɔːs, bɑs] *n.* **1**《口语》老板,工头;(公司等的)上司(master, person in authority). ▶ 亦可用于女性. **2**《美》(政党的)领袖,首脑(manager of a political organization).
——*vt.* 当…的头儿(be the master or manager of);指挥,控制,支配.
bóss·y[2] *adj.* 爱指挥人的,专横的.
boss cocky《澳》(雇用工人、自己也干活儿的)小农场主;头目,领袖.
boss over [**of**] **the board**: → BOARD.
[起源于美语,源于荷兰语 *baas*(主人)]

boss[3] [bɔs/bɔːs] [bɑs] *n.*《英俗》(亦作 **boss shot**)射击不中,没瞄准(bad shot or aim);失败的尝试(unsuccessful attempt). ——*vt.* 未击中,把…弄得一团糟(miss, bungle).
bóss-èyed(*adj.*)《英俗》(1)斜视的,斜眼的(squint-eyed);独眼的(having only one good eye). (2)(见解等)片面主观的,扭曲的(crooked).

Bos·suet [bɔːswéi] [bɔsˋwe] **Jacques Benigne**～ 波舒哀(1627～1704):法国牧师、神学家,以擅长在追悼会上演说而闻名.

Bos·ton[1] [bɔ́stən/bɔ́ːs-] [ˋbɔstn̩] 波士顿:美国马萨诸塞州首府. 建于 1630 年,地名源自英国英格兰林肯郡(Lincolnshire)的波士顿市. ✽
Bos·to·ni·an [bɔstóuniən/bɔːs-] [bɔsˋtoniən] *adj.*、*n.*
Boston Tea Party[加冠词 the]〖美史〗波士顿倾茶事件:1773 年波士顿居民为抗议英国议会征收高额茶税,而将英船上的茶叶倒入波士顿港. 此事件被视为美洲殖民地反抗的开端,后来演变成美国独立战争.

bos·ton[2] [bɔ́stən/bɔ́ːs-] [ˋbɔstən] *n.* 波士顿牌戏:类似惠斯特牌戏(whist)的一种扑克牌游戏,名称源自美国独立战争包围波士顿时而得名,游戏用语亦和此战争有关.

bo·sun [bóusən] [ˋbosn̩] *n.*(军舰的)水手长(BOATSWAIN).

Bos·well [bɔ́zwəl/bɑ́z-] [ˋbɑzwəl] **James**～ 鲍斯韦尔(1740～1794):英国苏格兰作家. 原为律师,和约翰逊(Samuel Johnson)来往密切,曾出版记录约翰逊谈话的传记文学名著《约翰逊传》(*The Life of Samuel Johnson*, 1791).
Bos·wéll·i·an *adj.*
Bós·well·ize, -ise *vi.* 用鲍斯韦尔的方式来写.

Bos·worth Field [bɔ́zwəːθ/bɑ́zwəːrθ] [ˋbɑzwəθ] 博斯沃思战场:1485 年蔷薇战争的决战地,位于英国莱斯特郡(Leicestershire)的马基特博斯沃思(Market Bosworth)附近. 理查三世(Richard Ⅲ)战败而死.

bot [bɔt/bɑt] [bɑt] *n.* : → BOTT.


bo·tan·i·cal [bətǽnikəl] [boˋtænɪkl̩] *adj.* 植物的,植物学的. **bo·tán·i·cal·ly** *adv.*
botanical garden 植物园:以研究和观赏为目的,收集、栽培各种植物的园地,最优良的近代植物园是英国的皇家植物园.

bot·a·nize, -nise [bɔ́tənàiz/bɑ́t-] [ˋbɑtən,aɪz] *vi.* 研究植物(study plants);采集植物.

bot·a·ny[1] [bɔ́təni/bɑ́t-] [ˋbɑtn̩ɪ] *n.* 植物学(science of plants):以植物为研究对象的学科.
bo·tan·ic [bətǽnik] [boˋtænɪk] *adj.*
bót·a·nist *n.*

Bot·a·ny[2], **bot-** [bɔ́təni/bɑ́t-] [ˋbɑtn̩ɪ] *adj.* 植物湾的. ——*n.* = Botany wool. **Botany wool** 植物湾羊毛:采自产于澳大利亚植物湾附近的螺角羊(merino sheep)身上的上等羊毛.
[依 BOTANY BAY 而命名]

Bot·a·ny Bay 植物湾:位于澳大利亚新南威尔士州东海岸的海湾,在悉尼以南约 8 千米处. 1770 年英国探险家库克(Capt. Cook)登陆后发现各式各样的植物,生长茂盛,因而命名为植物湾. 1788 年曾在附近的杰克逊港(Port Jackson)设立囚犯流放地.



Boston[1] / **波士顿**
波士顿位于查尔斯(Charles)河口,为英国在美洲最早的殖民地,亦是美国独立战争的爆发地. 遗留有殖民时期的建筑. 波士顿交响乐团亦颇负盛名.

bo·tar·go [boutɑ́ːgou/-tɑ́r-] [boˋtɑrgo] *n.*(pl. **-goes**, **-gos**)鱼子调味品:用鲻、金枪鱼的卵加香料用醋、盐水制成(relish of mullet or tunny roe).

botch [bɔtʃ/bɑtʃ] [bɑtʃ] *n.* **1** 拙劣的补丁(clumsy patch). **2** 笨活,拙劣的工作(bungled work). ——*vi.*、*vt.* **1** 拙劣地补,笨拙地修缮(patch or mend clumsily or badly). **2** 损坏,糟蹋(spoil, bungle).

:**both** [bouθ] [boθ] *adj.* 两方的,双方的:——*on both sides* 两边的/ *Both his brothers are singers*. 他两个哥哥都是歌手. / *I don't know both girls*. 我不是两个女孩都认识. (▶ 两人之中,仅认识一人之意,both 如用于否定句,则表示部分否定).
have it both ways(争论时)忽左忽右,两面讨好.
——*pron.* 两者,双方:——*Both were absent*. 两人都缺席. / *Both of them are dead*. = *They are both dead*. 他们两人都死了. / *I don't like both of them*. 他们两个我不是都喜欢. (▶ both 如用于否定句,则表示部分否定).
——*adv.* [用 both A and B 的形式] A 和 B 两者都,不仅 A 而且 B 既…又…(not only A but also B):——*He is both a writer and a statesman*. 他既是作家,又是政治家. (▶ both A and B 的否定形式是 neither A nor B).


Bo·tha [bóutə] [ˋbotə] **Louis**～ 博塔(1862～1919):南非军人、政治家. 布尔战争时为纳塔尔(Natal)的德兰士瓦(Transvaal)军司令官. 第一次世界大战(1914～1918)时占领了德属西南非洲.

·**both·er** [bɔ́ðə/bɑ́ðər] [ˋbɑðɚ] *vt.* **1** 打扰,烦扰(worry);给…添麻烦(give trouble to):——*Don't bother me with such trifles*. 不要用这样的琐事来烦我. **2** 使费事:——*Don't bother yourself seeing* [*to see*] *me off*. 你不用麻烦来送我了. ——*vi.* 烦闷,烦恼,苦恼(worry);费心去做(take the trouble)(*to do*, *about*):——*Don't bother about it*. 不要为那事烦恼. / *Don't bother to lock the door*. 门锁不锁没关系.
bother** one's **head about 为…焦虑.
——*n.* **1** 麻烦,苦恼;无事自扰(fuss):——*have a bother with a person about* 因…事和某人起纠纷. **2** 烦恼[焦虑]的原因:——*Weeding is a great bother* 除草实在很烦人.
——*int.*《口语》(表示焦躁)讨厌:——*Oh, bother* (*it*)! 真烦人!

both·er·a·tion [bɔ̀ðəréiʃən/bɑ̀ð-] [,bɑðəˋreʃən] *n.* 苦恼,麻烦. ——*int.* 讨厌,烦人(bother).

both·er·some [bɔ́ðəsəm/bɑ́ðər-] [ˋbɑðəsəm] *adj.* 苦恼的,烦恼的,麻烦的(annoying, troublesome).

Both·well [bɔ́θwəl, bɔ́ð-/bɑ́θ-, bɑ́θ-] [ˋbɑθwəl, ˋbɑð-] **James Hepburn, 4th Earl of**～ 博思韦尔(1536?～1578):苏格兰女王玛丽・斯图尔特(Mary Stuart)的第三个丈夫. 涉嫌谋害女王的前夫达恩利(DARNLEY).



Bot·olph [bɔ́təlf/bátəlf] [ˋbatalf] **St.** ～博托尔夫(? ～680):英国圣本笃(Benedict)会修士.纪念日为6月17日.

Bot·swa·na [bɔtswáːnə/bɑt-] [batsˋwana] 博茨瓦纳:非洲南部一内陆共和国.1966年独立,加入英联邦,首都为哈博罗内(Gaborone).

bot(t) [bɔt] [bat] *n.* **1** 马蝇(bott-fly)的寄生幼虫.**2** 马蝇病:马蝇的幼虫寄生于马或家畜所引起的疾病.

Bot·ti·cel·li [bɔ̀titʃéli/bɑ̀t-] [ˌbatiˋtʃɛlı] **Sandro** ～波堤切利(1447～1510):原名 Alessandro Filipepi.文艺复兴时期佛罗伦萨派画家,初期作品充满贝罗乔的笔法,代表作有《维纳斯的诞生》等. ✲

;**bot·tle**[1] [bɔ́tl/bátl] [ˋbatl] *n.* **1** 瓶:——*a wine bottle* 酒瓶.**2** 一瓶的容量:——*drink two bottles of milk* 喝两瓶牛奶.**3** [通常加冠词 the]酒:——*be fond of the bottle* 嗜酒.**4** 热水袋(HOT-water bottle);奶瓶(feeding-bottle).
——*vt.* 把…装入瓶中,将(水果等)装瓶保存(preserve in glass jars).
bottle up 隐藏(conceal);压抑(感情等)(restrain).
bottle brush 《澳》(1)天花菜,问荆:包含数种胆八树(banksia)在内的灌木通称.(2)(1)所开的花.
bóttle-fèd (*adj.*)用牛奶喂养的.
bóttle-glàss (*n.*)(墨绿色的)瓶玻璃.
bóttle-grèen (*n.*)墨绿色(dark green).
bóttle-nèck (*n.*)(1)狭窄的通道,窄路.(2)妨碍行进的狭路,障碍,瓶颈.
bóttle-nòse (*n.*)酒糟鼻(swollen nose).
bottle-nosed dolphin 宽吻海豚:宽吻海豚属(*Tursiops*)数种海豚的通称.具有瓶状的吻.
bottle-nosed whale 宽吻鲸:宽吻鲸属(*Hyperoödon*)数种海豚的通称.具有瓶状的吻.
bóttle-ò(h) (*n.*)《澳俗》收空瓶子的人. ▶ 源于收瓶时的吆喝声.
bóttle-pàrty (*n.*)自带酒宴会;酒宴(drinking-party).
bóttle-trèe (*n.*)澳大利亚产梧桐属(*Sterculia*)树的通称.树干似瓶状.**bóttle-wàsher** (*n.*)(1)洗瓶工人[机器].(2)《口语》杂役,散工.

Botticelli/波堤切利
《维纳斯的诞生》(*Brith of Venus*,1485,佛罗伦萨乌菲齐(Uffizi)美术馆藏).维纳斯从海中诞生,右边司季节和秩序的女神拿出衣服,左边西风之神塞比罗斯(Zephyros)吹出象征爱情的蔷薇花.由此显示出具有羞耻感和爱欲两面性的爱神的本质,而且也可大略窥出文艺复兴时代所提倡的人类理性和自然的二元性哲学主题.

bot·tle[2] [bɔ́tl/bátl] [ˋbatl̩] *n.* (干草、麦秆、稻草的)束(bundle).

bot·tler [bɔ́tlə/bátlər] [ˋbatlɚ] *adj.* 《澳俗》极好的(excellent).——*n.* 极好的人[物].

·**bot·tom** [bɔ́təm/bát-] [ˋbatəm] *n.* **1** 底,底部,最下面的部分(lowest part):——*the bottom of a bottle* 瓶底/ *the bottom of a tree* 树的根部.**2** 基座,基础(part on which a thing rests).**3** (湖、河、海等的)水底(ground under water);低洼地(low-lying land).**4** (道路、海湾等的)尽头,最深处(furthest or inmost point):——*the bottom of a street* 街道的尽头.**5** (席位的)末座(less honorable end of the table);(班级的)最后一名:——*He is at the bottom of the class.* 他是班上最后一名.**6** (1)船底.(2)船舶,(尤指)货轮.**7** 根底,根源(basis, origin);本质,真相(essential character, reality).**8** 尾部,臀部(buttocks).**9** (椅子的)座部(seat).***at (the) bottom*** 实质上,本质上 ***at the bottom of***…是…真正的原因,引起(causing, responsible for).
Bottoms up! 干杯!
from the bottom of** one's **heart 由衷地.
get to the bottom of 弄清…的真相.
touch bottom (1)脚触到水底;(船)触礁.(2)(物价)跌到谷底;倒霉到极点;触及真相.——*adj.* **1** 底的,最下面的(lowest);最低的:——*the bottom shelf* 最下面的架子.**2** 最后的(last).——*vt.* **1** 给…装底.**2** 使到达水底;使(物价等)跌至谷底.**3** 以…为根据,使基于(base)〈*on*〉.**4** 测量…的水深.**5** 《澳》碰到(矿床)的最下层岩石.——*vi.* 触底,到达底部.
bottom on (1)触及(金矿)(strike or reach(gold)).(2)探究(要求、主张等的)原意,追根究底.
bottom drawer 《英》存储的嫁妆.

bot·tom·less [bɔ́təmlis/bát-] [ˋbatəmlıs] *adj.* **1** 无底的.**2** 深不可测的,非常深的(unfathomable).

bot·tom·ry [bɔ́təmri] [ˋbatəmrı] *n.* 船舶抵押契约:抵押船舶借贷航海资金的契约.——*vt.* 抵押(船舶)(pledge).

bot·u·lism [bɔ́tjulizəm/bátʃu-] [ˋbatʃəˌlızm̩] *n.* [医]肉毒中毒:杀菌不完全的加工食品中繁殖的肉毒杆菌(*Clostridium botulinum*)产生的毒素(botulinus toxin)引起的中毒现象,有时会危害到神经组织.

Bou·cher [buːʃéi] [buˋʃe] **Francois** ～布歇(1703～1770):法国画家.洛可可风格的主要代表,擅长于风景画及肖像画. ✲

bou·clé [buːkléi] [buˋkle] *n.* **1** 表面起簇毛的毛线.**2** 簇毛毛线织物.

Bou·dic·ca [boudíkə] [boˋdıkə] (一般作 **Boadicea**)布狄卡(? ～62):罗马帝国时代不列颠爱西尼(Iceni)王后,率领爱西尼人反抗罗马,击败了卡木洛杜努姆(Camulodunum)和伦迪尼乌姆(Londinium),后败于保利努斯(Suetonius Paulinus),服毒自杀.

Bou·din [búːdæŋ] [budæŋ] **Eugène Louis** ～布丹(1824～1898):法国画家.擅长海洋及河流的风景画.莫奈(Monet)的老师.

bou·doir [búːdwaː/-dwar] [ˋbudwar] *n.* 女人个人的小房间[起居室],闺房(woman's small private room).
[法语(←*bouder* 胀、肿),"可以显出不高兴脸色的地方"之意].

bouf·fant [buːfáːnt] [buˋfant] *adj.* (袖子、裙子、头发等)鼓胀的,蓬松的(puffed out).
[法语,*bouffer*(肿胀)的现在分词]



Boucher/布歇
布歇所绘的路易十五世(1710～1774)的情妇蓬巴杜夫人(Madame de Pompadour,1721～1764)肖像画(1758).布歇为路易十五世的首席宫廷画家,1765年成为皇家美术学院院长,并兼任蓬巴杜夫人的绘画教师,大受宠信.其画风极为重视神话主题的运用及技巧性色彩的配合,为当时的绘画带来一股人工之风.

bou·gain·vil·lae·a [bù:gənvíliə][ˌbugən`vɪlɪə] *n.* 九重葛:产于热带地区的九重葛属(*Bougainvillaea*)蔓生植物的通称,苞叶膨大,紫色花. ✽ [源于 BOUGAINVILLE]

Bou·gain·ville [bù:gənvíl] [`bugənvɪl, bo-] **Louis Antoine de**～布干维尔(1729～1811):法国航海家,发现所罗门群岛的布干维尔岛.

bou·get [bú:ʒei] [`buʒe] *n.* 〖纹〗(纹章上的)水袋图案:描绘古代水瓶的图案(representation of an ancient water-vessel)(→图 HERALDRY).

·**bough** [bau] [bau] *n.* 大树枝,树枝(tree-branch).

bought [bɔ:t] [bɔt] *v.* buy 的过去时、过去分词.

bou·gie [bú:ʒi:][`buʒi] *n.* **1** 蜡烛(wax candle). **2** 〖医〗探条,坐药:扩张、通顺尿道等体内管道用的细而柔软的器具.[阿尔及利亚蜡的集散地的法语名称,阿拉伯语为 *Bujiya*]

bouil·la·baisse [bù:jəbéis] [ˌbuljə`bes] *n.* 鱼羹:将鱼及虾和番茄一起煮,以白葡萄酒和番红花调味的菜肴.

bouil·lon[1] [bú:jɔ:ŋ] [`buljɑn] *n.* 肉汤:将牛肉、鸡肉等熬煮做成的汤.[法语 *bouillir*(煮)]

Bouil·lon[2] [bú:jɔ:ŋ] [`buljɑn] **Godfrey of**～布永(? ～1100):法国洛林的公爵,第一次十字军的领导者.

Bou·lan·ger [bù:lɑ:ŋʒéi] [ˌbulaŋ`ʒe] **Georges Ernest Jean Marie**～布朗热(1831～1891):法国将军.1886～1889 年左右鼓吹军国主义及向德国报复.

Bou·lan·gism [bu:lǽndʒizəm] [bu`lændʒɪzm],
Bou·lán·gist *n.*

boul·der [bóuldə/-dər] [`boldɚ] *n.* **1** (受风雨侵蚀而成圆形的)圆石. **2** 〖地质〗巨砾:直径 256 毫米以上,受侵蚀而成圆形的岩石碎块.

boulder clay 冰砾泥:冰河流动带来的岩块所形成的沉积物,其中含有粘土、细砂、角砾、圆砾等.

bou·le·vard [bú:ləvà:d/-vàrd] [`buləˌvɑrd] *n.* **1** (尤指巴黎的)林阴大道(wide tree-lined street). **2** 《美》大街(broad main road).

Boulle[1] [bu:l] [bul] 布尔:法国家具制造家族的姓氏,尤指安德烈·查尔斯·布尔(André Charles Boulle,1642～1732),以黄铜、玳瑁、青铜镀金等镶嵌工艺制成的黑檀木家具而闻名.

boulle[2], **buhl** [bu:l] [bul] *adj.* 布尔工艺的,镶嵌的.——*n.* 用镶嵌木料制作的家具.

boult [boult] [bolt] *v.*, **boul·ter**[1] [bóultə/-tər][`boltɚ] *n.* :→BOLT[3].

boul·ter[2] [bóultə/-tər] [`boltɚ] *n.* 装有多个钓钩的长钓线.——*vi.* (以此种钓线)钓鱼.

bounce [bauns] [bauns] *n.* **1** 反弹(rebound). **2** 弹力(rebounding power). **3** 吹牛,自夸,吹嘘(boast, exaggeration, swagger).——*vi.* **1** (球等)弹回,反弹(rebound);(人)跳,跃(throw oneself about). **2** 跳进(*into*),(从…)跳出(*out of*). **3** 吹嘘,自夸(swagger, talk big). **4** 《俗》(支票)被拒付而退回.——*vt.* **1** 使弹回,使反弹. **2** 《美俗》赶出去,解雇.

bóunc·ing *adj.* 健康而活泼的(healthy and lively),喧闹的(boisterous). **bóunc·y** *adj.* 快活的,活泼的;跳跃的,有弹力的(springy).

·**bound**[1] [baund] [baund] *n.* [通常 pl.] **1** 界限,边界(limit of territory or estate);领域,边区,疆域,疆界:——*break bounds* 超出界限. **2** 限制(limitation, restriction):——*There are no bounds to his curiosity.* 他的好奇心是无止境的.

out of bounds《英》禁止入内.

——*vt.* **1** 限制(limit):——*bound the expense* 限制开支. **2** 和…接壤,形成…的界限(be the boundary of):——*England is bounded on the north by Scotland.* 英格兰北部和苏格兰接壤. **3** 指出…的疆界:——*Can you bound France?* 你能指出法国的疆域吗? **bóund·less** *adj.* 无限的;无止境的.

·**bound**[2] [baund][baund] *vi.* **1** (球)反弹,跳回:——*The ball bounded over the fence.* 球弹过篱笆. **2** 跳跃,跳跃着前进(spring, leap, advance lightly).——*n.* **1** 跳跃,跳跃向前(springy movement upward or forward):——*at a* [*one*] *bound* 一跃. **2** (球等的)弹回.



bougainvillaea/九重葛
产于热带地区的蔓生类灌木,茎为木质,带刺.花朵艳丽,集中开放于枝头.南美已知的有 10 余种,其中两种及其变种为地中海沿岸的园艺家所喜好,而被广为种植.

·**bound**[3] [baund] [baund] *adj.* 准备要去的,开往的(ready to start, having started)(*for*):——*a ship bound for New York.* 开往纽约的船.

bound[4] [baund] [baund] *v.* bind 的过去时、过去分词.

·**bound·a·ry** [báundəri, báundri] [`baundərɪ, `baundrɪ] *n.* (pl. **-rise**) **1** 分界线,边界(bounds);界限:——*the boundary between two cities* 两个城市的分界线/ *the boundary of science* 科学的界限. **2** 《澳》(大牧场的)范围(limits of a sheep-or cattle-station). **3** 〖板球〗(1)(球场的)边界线(bounds or limit line of a cricket field). (2)击到边线的球. (3)击球到(或超过)边线得分.

boundary dog 《澳》(牧场的)看门犬.
boundary fence 《澳》标志(牧场)界限的篱笆.
boundary rider 《澳》牧场巡逻人.

bound·en [báundən] [`baundən] *adj.* **1** 受恩的,受惠的(obliged, beholden, indebted). **2** 有义务的(obligatory):——*one's bounden duty* 应尽的义务.

bound·er [báundə/-ər] [`baundɚ] *n.* 《俗》粗俗的男子(cad);无赖.

boun·te·ous [báuntiəs][`bauntɪəs] *adj.* 《修辞》**1** 慈悲为怀的(beneficent);慷慨的,大方的(liberal). **2** 丰富的,充足的(freely bestowed).

bóun·te·ous·ly *adv.* **bóun·te·ous·ness** *n.*

boun·ti·ful [báuntifəl] [`bauntəfəl] *adj.* 慷慨的,大方的(bounteous).

bóun·ti·ful·ly *adv.* **bóun·ti·ful·ness** *n.*

lady bountiful 慈悲为怀的女人 ▶ 源于法奎尔(Farquhar)的喜剧《两个纨袴子弟的计谋》中慈悲为怀的女主角 *Lady Bountiful* 之名.

boun·ty[1] [báunti] [`bauntɪ] *n.* **1** 慷慨,大方(munificence, liberality in giving). **2** 赠物,礼物(gift, gratuity). **3** 补贴,津贴(subsidy).

bóunty-fèd(*adj.*)获得补贴[津贴]的(subsidized).

Queen Anne's Bounty:→ANNE[1].

Boun·ty[2] [báunti] [`bauntɪ] [加冠词 the]"恩惠"号. **Mutiny of the Bounty**"恩惠"号叛变:1789 年 4 月 28 日英国军舰"恩惠"号由塔希提岛经由好望角航向西印度群岛的途中,船员对舰长布莱(BLIGH)发动的叛变.布莱和 18 名水手乘小船漂流至离东印度群岛约 6 400 千米的帝汶(Timon)岛.叛变者们则回到塔希提岛,其中有一部分人在皮特凯恩(Pitcairn)岛建立殖民地,此即 1808 年被发现的英国殖民地.

bou·quet [bu:kéi/boukéi, bu:] [bu`ke, bo`ke] *n.* **1** 花束(bunch of flowers). **2** 恭维,称赞(praise). **3** (葡萄酒等的特殊的)芳香,香味(perfume of wine).

bouquet garni(芹菜、荷兰芹等)香草束:用作汤或炖菜的香料.

bour·bon[1] [búəbən/búər-, bə́:r-] [`burbən] *n.* (亦作 **bourbon whisky**)《美》波旁威士忌:威士忌酒的一种,用玉米和麦芽酿制而成,原产于美国肯塔基州波旁(Bourbon)县.

Bour·bon[2] [búəbən/búər-] [`burbən] **1** 波旁王朝:法国王室,从 1589 年亨利四世(Henry Ⅳ)继承王位开始.曾分别统治法国、西班牙、那不勒斯;该王室的名称取自法国中部一小镇的名字.
2 [作普通名词用]《美》顽固[极端]的保守主义者,反动分子(reactionary).

bour·don [búədən/búərdən, bɔ́r-] [`burdn̩] *n.* 〖音乐〗**1** 弦乐器的最低音:最低音域 16 英尺音栓. **2** 簧风琴的底音音栓. **3** 一组钟里发出最低音的钟. **4** 风笛的持续低音管(→图 BAGPIPE).
[法语,原为"雄蜂"之意.拟声词]

bour·geois[1] [búəʒwɑ:/búər-] [`burʒwɑ] **1** 中世纪的法国市民(French citizen);(中世纪村镇的)自由民(freeman of a burgh). **2** 中产阶级一员(member of middle class). **3** 资产者,资产阶级.
——*adj.* 资产阶级的,中产阶级思想的(of humdrum middle-class ideas).

bour·geoi·sie [bùəʒwɑ:zí:/bùər-] [ˌburʒwɑ`zi] *n.* 市民阶级,中产阶级(middle class).[法语,原意为"自治市的居民"←拉丁语 *burgus*(自治市)]

bour·geois[2] [bə:dʒɔ́is/bə:r-] [bɚ`dʒɔɪs] *n.* 〖印刷〗布儒瓦铅字:介于 10 点铅字(long primer)和 8 点铅字(brevier)之间的铅字,近于 9 点铅字.[可能源于法国的印刷业者布儒瓦(*Bourgeois*)之名]

Bour·get [bu:əʒéi/buər-] [bur`ʒɛ] **Paul Charles Joseph**～布尔热(1852～1935):法国小说家.擅长创作以心理分析为基础的小说,作品脱出冷酷的自然主义,而入于道德的理想主义境界,追求作家的道德责任,揭示道德家的立场,作品有《不可补救》(L'Irréparable,1884)、《阶段》(L'Etape,1902)等.

bourn(e) [buən, bɔ:n/bɔrn, buərn][bɔrn, burn] *n.* **1** 《古》界限,边界(limit, terminus, boundary). **2** 目的地,目标(goal).

bour·rée [búərei/ - ´] [`bure, bu`re] *n.* **1** 布列舞:法国、西班牙的一种 2 拍子舞蹈. **2** 布列舞曲.

bourse [buəs/buərs] [burs] *n.* **1** 金融市场(money market). **2** [B-](巴黎的)证券交易所(Stock Exchange).

bout [baut] [baut] *n.* **1** 一段,一阵,一场,(疾病的)发作,一个来回(spell or turn of work, illness, exercise, etc.);一次喝酒(fit of drinking). **2** (拳击等的)一回合,一次胜负(match),比力量(trial of strength). **3** (小提琴等的中间变细的)侧弯,肋部的弯曲(curb of a rib)(→图 STRINGED).

bou·tique [bu:tí:k] [bu`tik] *n.* 时装店.

bo·vine [bóuvain] [`bovaɪn] *adj.* **1** 牛科的. **2** 牛的,似公牛般的(of or like an ox). **3** 不活泼的,慢吞吞的,笨拙的(inert, dull).

·**bow**[1] [bou] [bo] *n.* **1** 弓(weapon for shooting arrows):——*draw a bow* 拉弓. ✽**2** (小提琴等的)琴弓(→图 STRINGED). **3** (用丝带等打的)蝴蝶结. **4** 曲线,弯曲(curve). **5** 虹(rainbow).

draw the [***a***] ***long bow*** 吹牛.

——*vt.*, *vi.* 弹(弦乐器);用弓拉(琴).

bów-còmpass(es)(*n.*)(制图用的)弹簧圆规(→图 COMPASS).

bów-hèad (*n.*)弓头鲸:产于北冰洋的一种鲸鱼(Greenland whale).

bów-lègged(*adj.*)弓形腿的,双腿向外弯曲的(bandy).

bów-man(*n.*)弓箭手(archer). **bów-sàw** (*n.*)弓锯(图→SAW[1]). **bów-shòt** (*n.*)箭的射程. **bów-tie** (*n.*)蝴蝶领结. **bow window** 凸肚窗.

bow[1]/弓
图为手持类似石器时代狩猎用轻弓的新几内亚土著.



Bowchina/博瓷
图为1765年左右制造的博瓷娃娃.



bow[2] [bau] [baʊ] *vi.* **1** 服从, 屈服(submit)〈*to*〉: —*bow to fate* 向命运屈服. **2** (表示服从、敬意)鞠躬, 屈膝; 点头〈*to*〉: —*bow down before an idol* 膜拜偶像/ *bow to a person* 向某人鞠躬.
—*vt.* **1** 弯(腰), 俯(首): —*bow one's head* 俯首. **2** 鞠躬表示(感谢): —*bow one's thanks* 鞠躬表示感谢. **3** 鞠躬引领〈*in, out*〉: —*He bowed me in* [*out*]. 他鞠躬迎接[送]我. **4** (负重)压弯(身体)(cause to bend): —*be bowed by* [*with*] *old age* 因年老而腰弯背驼.
bow and scrape (1)打躬作揖. (2)阿谀, 谄媚, 奉承.
bow out (1)鞠躬退出. (2)引退.
—*n.* 鞠躬, 点头: —*with a low bow* 深深一鞠躬.
make *one's* ***bow*** (1)(演奏家等)初次登台, 初次与观众见面. (2)鞠躬下台.

bow[3] [bau] [baʊ] *n.* **1** [常作 pl.]〖海〗船头(→图 BOAT). **2** (亦作 **bow oar**)在船头划船的人, 头桨的操作手. ***on the bow*** (目标物)在船头的方向(左右前方45°以内)(→图 BEARING).

Bow bells [bou] [bo] (伦敦的)圣玛丽·勒·博(St. Mary-le-Bow)教堂的钟声. ▶ 在可以听到此钟声的范围内所出生的婴儿, 即被称作土生土长的伦敦人. ***within the sound of Bow bells*** 在旧伦敦市区内(within the City of London).

Bow·chi·na [boutʃáinə] [boˈtʃaɪnə] 博瓷: 伦敦附近斯特拉特福德·勒·博(Stratford-le-Bow)工厂制造的瓷器, 该工厂于1745～1770年左右从事瓷器生产. ✽

Bowd·ler [báudlə/-lər] [ˈbaʊdlɚ] **Thomas**～鲍德勒(1754～1825): 英国爱丁堡的医学博士. 他编辑的《莎士比亚戏剧集家庭读本》(Family Shakespeare, 10卷, 1818), 删去了不适宜在家庭中朗读的词和句子.
bówd·ler·ìze, -ìse *vt.* 删除(书中猥亵的字句)(expurgate).

bow·el [báuəl, baul] [ˈbaʊəl] *n.* **1**〖解〗肠: —*the small* [*large*] *bowel* 小肠[大肠]. **2** [pl.]肠, 内脏: —*have loose bowels* 腹泻. **3** [pl.]《古》同情心, 怜悯(pity, tender feeling): —*the bowels of mercy* 慈悲心. **4** [pl.]《古》内部, 深处: —*the bowels of the earth* 地球的内部.

bow·er[1] [báuə/-ər] [ˈbaʊɚ] *n.* **1** 《诗》居处(dwelling, abode). **2** 《诗》深闺, 妇女的私室(inner room). **3** 树阴处(place closed in with foliage). **4** (公园、庭园的)凉亭(arbor, summer-house).
bów·er·y[1] *adj.* **bówer-bìrd** (*n.*)花亭鸟: 产于澳大利亚, 雄鸟为吸引雌鸟, 以羽毛、植物果实的壳、枯树枝等营筑像花亭或小屋的巢. 有紫花亭鸟(satin bower)、黄金头花亭鸟(regent bower)、斑点花亭鸟(spotted bower). ✽

bow·er[2] [báuə/-ər] [ˈbaʊɚ] *n.* **1** 船首锚: 船头两舷的大锚. **2** 船首锚缆.

bow·er[3] [báuə/-ər] [ˈbaʊɚ] *n.* (尤克(euchre)纸牌游戏中最大的牌)杰克(Jack). ▶ 指王牌中的Jack(right bower)和与王牌同花色的Jack(left bower)2张牌. [德语 *Bauer*(农民)]

Bow·er·y[2] [báuəri; 美 + báuri] [ˈbaʊərɪ, ˈbaʊrɪ] [加冠词 the]鲍厄里街: 美国纽约市的一条街. 廉价旅馆及餐馆密集, 是流浪汉云集之处. [荷兰语 *bouwerij*(农场)]

bow·ie [bóui; 英 + búːi] [ˈboɪ, ˈbuɪ] *n.* (亦作 **bowie knife**)鲍伊猎刀: 一种钢制单刃大型猎刀, 刀尖呈弧状. ✽ [源自战死于阿拉莫(Alamo)的得克萨斯军上校鲍伊(James Bowie)之名]

bowl[1] [boul] [bol] *n.* **1** 钵, 大碗(basin for holding liquid or food): —*a salad bowl* 装沙拉的大碗. **2** 一碗的容量: —*a bowl of soup* 一碗汤. **3** 《古》大酒杯(drinking-vessel). **4** 凹处; (烟斗的)斗, (汤匙的)勺部. **5** 产地: —*wheat-bowl* 小麦产地. **6** (野外)圆形竞技场.




bowl[2]/滚木球
此游戏有两人赛或每组2人、3人、4人分两组比赛等方式. 每个人使用4个重约3.5磅(约1.6千克)的木球.

bowl² [boul] [bol] *n.* **1** (滚木球用的)木球(→BIAS);(保龄球的)木球,球. **2**[pl. 通常作单数用]滚木球:将当作目标的白球置于草地上,然后从指定的距离开始滚动木球,尽可能将木球滚近白球的游戏. ✽ **3** (地滚球的)投球. —*vi.* **1** 玩滚木球,打保龄球. **2** (似球、轮子般地)滚动;(车轮等)平稳行驶(move on wheels)〈*along*〉. **3** 〖板球〗(向击球员)投球(deliver a ball). —*vt.* **1** 滚动(球、轮子等). **2** 〖板球〗(因击中三柱门上的横木而)使(击球员)出局〈*out*〉;投(球). **3** (保龄球)得(分).
bowl over (1)打倒(knock down). (2)使狼狈,使束手无策(disconcert, render helpless).


bowl·er¹ [bóulə/-ər] [ˋbolɚ] *n.* **1** 玩滚木球[保龄球]者(player at bowls). **2** 〖板球〗投球手,投球手(fieldsman who bowls).

bower-bird/花亭鸟

花亭鸟科的雄鸟在长时间的繁殖期里,筑舞台或亭子状巢向雌鸟示爱. 有趣的是,羽毛不华丽的花亭鸟筑的巢复杂;华丽的花亭鸟筑的巢简单. 例如有醒目头冠的黄额花亭鸟,只以小树枝筑简单的屋顶形物,而羽毛不华丽的条纹花亭鸟则筑舞台或庭园状巢.



bowie/鲍伊猎刀



bowl·er² [bóulə/-ər] [ˋbolɚ] *n.* (亦作 **bowler hat**)《英》圆顶高帽:帽檐窄小、呈圆形的毡帽(→图 CLOAK).

bow·line [bóulin] [ˋbolɪn] *n.* **1** 〖海〗张帆索:使横帆可以充分受风的绳索. **2** (亦作 **bowline knot**)单套结:将张帆索固定于帆上时简单又安全的结索方式(→图 KNOT).

bowl·ing [bóuliŋ] [ˋboliŋ] *n.* **1** 保龄球戏;滚木球戏. **2** 〖板球〗投球.
bówling-àlley(*n.*)(1)保龄球的球道. (2)保龄球场.
bówling-crèase(*n.*):→CREASE.
bówling-grèen(*n.*)滚木球场(lawn for playing bowls).

bow·ser [báuzə/-zər] [ˋbauzɚ] *n.* 《澳·新西兰》加油站油泵(petrol pump). [商标名]

bow·sprit [bóusprit; 美 + báu-] [ˋbosprɪt; bau-] *n.* 〖海〗船首斜桁,突出于船头前的圆木材,用来安装帆船的前杆支索(→图 SAILING).

Bow Street [bou] [bo] 鲍街:位于伦敦考文特花园(Covent Garden)附近的街道. 为中央警察法院(Metropolitan Police Court)所在地.
Bow Street Runners 伦敦警察.

bow·tel [bóutəl] [ˋbotḷ] *n.* 〖建〗凸圆环饰型:类似圆柱形的突出圆饰(→图 MOULDING).

bow·yang, bo·yang [bóujæŋ] [ˋbojæŋ] *n.* 《澳·新西兰》裤管系带,扎裤脚用的带子. [英方言 *bowyyanks*,苏格兰语 *booyangs*, *bonanks*]

bow·yer [bóujə/-jər] [ˋbojɚ] *n.* 制弓匠,卖弓商人(maker or seller of bows).

box¹ [bɔks] [bɑks] *n.* **1** 锦熟黄杨;黄杨属(*Buxus*)常绿树的通称. 尤指黄杨木(*B. sempervirens*),长墨绿色小而坚硬的叶子,可当树篱用. **2** (亦作 **boxwood**)黄杨木材. **3** (亦作 **box-gum**, **box-tree**)产于澳大利亚桉树属(*Eucalyptus*)质坚耐用的树木通称.

:box² [bɔks/bɑks] [bɑks] *n.* (pl. **-es**), *v.* —*n.* **1** 箱,盒,(长方形、圆筒形、带盖的)容器:—*a letter-box* 邮筒/ *a lunch box* 饭盒. **2** 一箱[盒]的容量:—*a box of chocolates* 一盒巧克力. **3** 信箱,(报社用的)收信箱. **4** 《口语》话匣子,留声机,收音机;[加冠词 the]电视机. **5** (剧场等的)包厢(→图 THEATER). **6** (马厩、货车等的)隔间. **7** 陪审员席,证人席. **8** 岗亭;(狩猎用的)小屋:—*a police box* 警察岗亭. **9** (马车的)驾驶座位. **10** 公用电话亭. **11** 〖棒球〗击球位置,击球区;投球位置,投手踏板. **12** (机械的)箱形部分,保护箱(protective case for a piece of mechanism). **13** 〖印刷〗(活字盒内的)间隔.
be a box of birds 《澳口语》士气旺盛.
(one) out of the box 《澳口语》顶刮刮的(人、物).
—*vt.* **1** 安装箱子于. **2** 把…装箱;把…禁闭于(狭窄的场所);加隔间于(客车)〈*off*〉.
box in 妨碍(汽车的行驶等).
box the compass (1)〖海〗依次列举罗盘的方位. (2)(讨论等)屡次变更又回复原议.
box barrage:→BARRAGE.
bóx-bèd(*n.*)箱形床;四周围成箱形的床.
box camera 方镜箱照相机;构造简单的箱形相机.
bóx cànyon(*n.*)(几乎呈垂直状的)箱状峡谷.
bóx-hàul(*vt.*)〖海〗使(船)抢风转向.
Boxing Day 节礼日:圣诞节的次日(该日若逢星期日时则延至星期一),这天赠送佣人或邮差等匣装圣诞节礼物(Christmas box).
box junction 《英》(画成黄色棋盘状,禁止停车的)路口禁止停车区.
bóx-kèy(*n.*)=box-spanner.
bóx-kìte(*n.*)箱形风筝:用长方形的轻框编成的风筝. 用于气象观测等.
bóx-nùmber(*n.*)《英》(1)(邮局的)私人信箱号码. (2)(报纸上)广告的回函号码:用来代替匿名的广告客户的住址的回函号码.
bóx-òffice(*n.*)(1)(剧场、电影院等的)售票处. (2)能投观众或听众所好而大受欢迎的演出.
bóx-plèat(*n.*):→PLEAT. **bóx-ròom**(*n.*)《英》(存放皮箱、旅行箱等的)储藏室.
bóx-spànner [-wrènch](*n.*)套筒扳手:前端有角形插口的螺丝钳(→图 SPANNER).
bóx-sprìng(*n.*)床垫弹簧:用于床垫等的圆筒形螺旋状弹簧.

Christmas box：→CHRISTMAS.
post-office box：→POST[2].
［古英语←后期拉丁语 *buxis*（拉丁语 *pyxis* 黄杨木箱的变形）和 BOX[1] 同源］

box[3]［bɔks/bɑks］［bɑks］*vt.* **1** 掌击（slap）：——*box one's ears* 打耳光. **2** 与…进行拳击比赛（fight with fists）. **3**《澳》混杂（不同羊群），拌和（mix up or allow to be mixed up）. ——*vi.* 拳打，拳击. ——*n.* **1** 耳光，掴（slap with the hand）：——*a box on the ear* 一耳光. **2**《澳》不同羊群的混杂（mixing up of different flocks of sheep）.

Box and Cox **1** 博克斯和科克斯：莫顿（J. M. Morton）所作喜剧《轮流交替》（*Box and Cox*，1847）中的角色，印刷商和帽商. ▶ 两人因工作时间不同而租用相同的房间. **2**［作普通名词用］同住一室而互不见面的两个人.
Box and Cox arrangement 两人轮流使用的办法.

box-calf［bɔ́kskɑ̀ːf/bɑ́kskæ̀f］［ˋbɑksˌkæf］*n.*（经过铬鞣处理、皮面有方形印痕的）牛犊纹皮.
［源自伦敦的鞋商博克斯（J. Box）. 1890 年左右美国怀特兄弟公司曾沿用此名称］

box·er[1]［bɔ́ksə/bɑ́ksər］［ˋbɑksɚ］*n.* 拳师，拳击手（pugilist）.

box·er[2]［bɔ́ksə/bɑ́ksər］［ˋbɑksɚ］*n.* 斗拳狗：一种中型斗犬，体毛柔软，咖啡色，属牛头狗（bull dog）.（→图 DOG）. ✽

Box·er[3]［bɔ́ksə/bɑ́ksər］［ˋbɑksɚ］*n.* 义和团团员. ▶ 义和团为中国清朝时的秘密会党，以扶清灭洋为口号. **Boxer Indemnity**（*n.*）庚子赔款. ▶ 1900 年，中国赔偿列强四亿五千万两白银，时在庚子年，故名.
［Box[3] ＋-*er*. 由义和团团员善拳法而来］

box·ing［bɔ́ksiŋ/bɑ́ks-］［ˋbɑksɪŋ］*n.* 拳击，拳术.
bóxing-glòves（*n.*）拳击手套.
boxing match 拳击赛.
boxing weight（依体重划分的）拳击等级. ✽

box·y［bɔ́ksi/bɑ́ksi］［ˋbɑksɪ］*adj.* 四四方方的，像盒子一样的（resembling a box）.

boy［bɔi］［bɔɪ］*n.*（pl. **boys**），*int.* ——*n.* **1** 少年，男孩（male child）；青年，年轻人（young man）：——*Boys will be boys.*《谚》孩子总是孩子嘛！（意即总是喜欢恶作剧等）. **2** 儿子（son）：——*my boys* 我的儿子们. **3** 孩子气重的男人，幼稚的男人. **4** 服务生，侍者，男仆，男工人（male native servant or laborer）：——*an office boy* 工友. **5** 男人，家伙（含有亲昵意味的称呼）：——*my* ［*old*］ *boy* 你这小子.
——*int.*（亦作 **oh boy**）啊！真是！好家伙！（表示惊讶、赞成时的赞叹声）
bóy-friend（*n.*）（好的）男朋友，爱人，情人（woman's usual or preferred male companion）.
Boy's Brigade 少年大队：英国的青少年组织，1883 年创立于苏格兰的格拉斯哥（Glasgow）. 该组织以基督教的信条为基础，以推动正当健全的活动为目的. **Boy's Pentathlon** 古代奥运会少年五项运动：公元前 628 年，第 38 届奥运会增加的项目，因鉴于参加者年龄太小，不适宜如此剧烈运动，于公元前 624 年第 39 届奥运会中取消.
Boy Scout：→SCOUT.
［中古英语 *boie*，*boye*，*bay*（仆役，奴隶）. ←英法语 * *aboié*，* *embuié*，"被戴上脚镣的（人）"之意. 追溯至拉丁语 *boiae*（脚镣）］

boy·cott［bɔ́ikət，-kɔt/-kɑt］［ˋbɔɪˌkɑt］*vt.* **1** 联合抵制（combine to punish or coerce）. **2**（联合）拒绝购买［处理］（refuse to buy or handle）. ——*n.* 联合抵制，联合拒绝购买［处理］.
［1880 年爱尔兰佃农抵制英国在爱尔兰的土地承租管理人博伊科特（Captain Boycott），故名］人.

Boyd-Orr［bɔidɔ́ː/-ɔ́r］［ˋbɔɪˋdɔr］**John ～，1st Baron～of Brechin Mearns**（1880～1971）博伊德奥尔：英国苏格兰生物学家、营养学家.


boy·hood［bɔ́ihùd］［ˋbɔɪhud］*n.* **1** 少年时代，童年（boyish age）：——*in one's boyhood* 在某人的童年. **2**［集合名词］男孩们（boys）.

boy·ish［bɔ́iiʃ］［ˋbɔɪɪʃ］*adj.* 男孩的，孩子气的（of or like boys）.
bóy·ish·ly *adv.* **bóy·ish·ness** *n.*



boxer[2]／**斗拳狗**
由藏獒大猎犬等和英国牛头狗交配产生的品种，为有名的德国牛头狗. 高约 21～24 英寸，肩部有斑纹、白色斑点. 性活泼、行动敏捷、体健壮，适合当警戒犬.

Boyle［bɔil］［bɔɪl］**Robert ～** 玻意耳（1627～1691）：英国物理学家、化学家. 英国皇家学会（the Royal Society）创立者之一. 进行了关于空气有弹性及重量、能燃烧、传播声音等实验. 提出玻意耳定律.
Boyle's law 玻意耳定律：在一定温度下，气体的体积与其所受的压力成反比，此定律为玻意耳所发现. ✽



Boyne［bɔin］［bɔɪn］**Battle of the～** 博因河战役：1690 年威廉三世（William Ⅲ）率领新教徒（主要为英国）军队，在爱尔兰的博因河畔大败流亡于欧洲大陆的詹姆斯二世（James Ⅱ）所率领的旧教徒（爱尔兰、法国）军队. 落败的詹姆斯二世逃往法国.

Boz［bɔz/bɑz］［bɑz］博兹：狄更斯（Charles DICKENS）的笔名.

Bp《略》Bishop 主教.

B. P.《略》**1** British Pharmacopoeia 英国药典. **2** British Public 英国公众.

B. P. C.《略》British Pharmaceutical Codex 英国药物处方书.

B. Phil.《略》Bachelor of Philosophy 哲学学士.

B. R.《略》British Rail 英国铁路公司.

bra［brɑː］［brɑ］*n.* 乳罩（brassière）.

Bra·bant［brəbǽnt；英 ＋ brɑ́ːbənt］［brəˋbænt，ˋbrɑbənt］布拉班特：**1** 西欧一旧公国. 现在分属于比利时和荷兰. **2** 比利时中部一省.
North Brabant（荷兰的）北布拉班特省.

brace［breis］［bres］*v.*，*n.*（pl.（于 8）**brace**）——*vt.*
1 绷紧，撑张（fasten tightly，stretch）.
2 使做好准备（string up）.
3 使坚固（give firmness to）.
4 鼓舞，使振作（invigorate）. **5** 支撑（support）.
brace up 奋起，振作（prepare for effort）.
——*n.* **1** 紧绷或支撑之物，金属卡. **2**〖印刷〗大括弧（{}）. **3** 撑柱，拉条，牵索；〖建〗桁架（→图 ROOF）. **4**〖牙科〗牙齿矫正钢丝架（wire device for straightening the teeth）. **5**〖海〗转帆索：帆船转弯时回转帆（yard）的粗绳（→图 SAIL[1]）. **6**［pl.］《英》（裤子的）吊带，背带. **7**〖机〗手摇曲柄钻. **8** 一对，一双（couple，pair）.
brace and bit 手摇曲柄钻：附有弯曲手柄的钻.

brace·let［bréislit］［ˋbreslɪt］*n.* **1** 手镯（ornamental band worn on the arm）. **2**［pl.］《俗》手铐（handcuff）.

brac·er［bréisə/-ər］［ˋbresɚ］*n.*（射箭或击剑时的）护腕，皮护手.

bra·chi·al［bréikiəl；美 ＋ brǽk-］［ˋbrækɪəl］*adj.*〖解・动〗臂的，腕的（of the arm）；臂状的（like an arm）.

Boyle's law／**玻意耳定律**
在一定的温度下，一定量的气体的体积与所受的压力成反比，而密度与所受的压力成正比.



boxing/拳击
图为拳击比赛的情形. 表为拳击的重量等级.

Table of Boxing Weights 重量分级表

Class 分级	Weight 体重	
	Professional 职业 lb(磅)	Amateur 业余Kg(公斤)
Light Fly 次特轻量级	104″以下	48″以下
Fly 特轻量级	112 以下	51 以下
Bantam 最轻量级	118 以下	54 以下
Feather 次轻量级	126 以下	57 以下
Light 轻量极	135 以下	60 以下
Light Welter 轻中量级	139 以下	63.5 以下
Welter 次中量级	147 以下	67 以下
Light Middle 中量级	156 以下	71 以下
Middle 次重量级	160 以下	75 以下
Light Heavy 重量级	175 以下	81 以下
Heavy 最重量级	175″以上	81″以上
Supper Heavy 超重量极	200″以上	91″以上

brach·y·ce·phal·ic [brækisifælik, -sef-] [ˌbrækɪsəˋfælɪk] *adj.* 圆头形的(short-headed):头盖骨的宽度至少是深度的 4/5.

brack·en [brækən] [ˋbrækən] *n.* **1** 蕨(*Pteridium aquilinum*). **2** 蕨丛.

brack·et [brækit] [ˋbrækɪt] *n.* **1** (木制或金属制的、固定在墙上以托住搁板等的)托架. **2** (用托架支撑的)小壁架. **3** 木[金属]角撑架(wooden or metal angular support). **4** 括弧(( ),[ ],{ }等). **5** 〖军〗夹叉射击:为测距向目标试射的远弹和近弹. **6** 等级,阶层:——*the upper income bracket* 高收入阶层. ——*vt.* **1** 把…置于括弧内,给…加括弧. **2** 把…归入同一类(couple with brace, imply connection or equality between). **3** 〖军〗对…进行夹叉射击.


brack·ish [brækiʃ] [ˋbrækɪʃ] *adj.* (水)带有咸味的(rather salty).

bract [brækt] [brækt] *n.* 〖植〗苞片:叶的变态,位于花的基部等处(→图 INFLORESCENCE).

brac·te·ate [bræktiit, -èit] [ˋbræktɪɪt] *adj.* 〖植〗有苞片的(bearing bracts).

brac·te·ole [bræktiòul] [ˋbræktɪˏol] *n.* 〖植〗(附在花柄上的)小苞片(small bract on a flower-stalk)(→图 INFLORESCENCE).

bradawl/锥钻



brad [bræd] [bræd] *n.* 无头钉:前后粗细相同的钉子(→图 NAIL).

brad·awl [brædɔ̀:l] [ˋbrædˏɔl] *n.* 〖木工〗打眼钻,锥钻:为拧入螺丝、打入无头钉时用的钻子,前端有尖楞可钻进. ✽

Brad·ford [brædfəd/-fərd] [ˋbrædfəd] **1** 布雷德福:英国英格兰北部西约克郡(West Yorkshire)一城市. **2** 布雷德福大学(1966 年创立).

Brad·laugh [brædlɔ:] [ˋbrædlɔ] **Charles**～布雷德洛(1833～1891):英国自由思想家、新闻记者、政治家. 1880 年被北安普敦(Northampton)郡推选为下议院议员,但因拒绝将手置于《圣经》上宣誓而被取消议员资格.

Brad·ley [brædli] [ˋbrædlɪ] **James**～布雷德利(1693～1762):英国天文学家. 光行差的发现者.

Brad·shaw [brædʃɔ:] [ˋbrædʃɔ] *n.* 《英》布雷德肖铁路旅行指南(Bradshaw's Railway Guide):英国全国铁路时刻表. 以版画家、印刷商布雷德肖(George Bradshaw, 1801～1853)1839 年创刊于曼彻斯特的铁路指南最为著名,该刊 1961 年停刊.

brae [brei] [bre] *n.* 《苏格兰》陡峭的堤岸(steep bank),山坡,山腰(hillside).

brag [bræg] [bræg] *v.* (**-gg-**), *n.* ——*vi.*, *vt.* 自夸(talk boastfully). ——*n.* **1** 大话(boastful talk). **2** 勃莱格牌戏:类似扑克(poker)的纸牌游戏.

Bragg [bræg] [bræg] **Sir William Henry**～布拉格(1862～1942):英国物理学家. 以研究 α 射线及 X 射线轰击结晶的结构而闻名. 和其子劳伦斯·布拉格(Sir William Laurence Bragg, 1890～1971)共获 1915 年诺贝尔物理学奖.

brag·ga·do·ci·o [brægədóuʃiòu] [ˏbrægəˋdoʃɪˏo] *n.* (pl. **-os**) **1** 自夸,吹牛(empty boasting). **2** 吹牛者. [源自英国诗人斯宾塞(Spenser)所著《仙后》中爱吹牛的人物 Brag.]

brag·gart [brægət/-ərt] [ˋbrægət] *n.* 自夸者,吹牛大王(person given to bragging). ——*adj.* 自夸的,吹牛的.

Bra·he [brá:hə] [ˋbrahə] **Tycho**～布拉赫(1546～1601):丹麦天文学家. 他的天体观测纪录后来成为其弟子开普勒(Kepler)发现行星运行轨道三大运动定律的基础. 但他并不接受哥白尼的地动说.

brah·ma[1] [brá:mə] [ˋbramə], **brah·ma-poo·tra** [brà:məpú:trə] [ˏbraməˋputrə] *n.* 勃拉默鸡:产于印度的大型鸡.

Brah·ma[2] [brá:mə] [ˋbramə] 〖印度教〗梵天:创造万物的神,宇宙最高的神.

Brah·mi [brá:mi:] [ˋbrami] *n.* 布拉米文字:被认为是起源于闪米特族语的最早印度文字.

brah·min [brá:min] [ˋbramɪn], **-man** [-mən] [-mən] *n.* **1** 〖印度教〗婆罗门:印度四大种姓等级中的最高等级. **2** [B-] 《美口语》有教养的人,高雅之士(highly cultured or intellectual aloof person).

Brah·mín·ic, -mán- [-mæn-] [-ˋmæn-], **-i·cal** *adj.*

Bráh·min·ìsm, -man- *n.*


Brahms [bra:mz] [bramz] **Johannes**～勃拉姆斯(1833～1897):德国作曲家. 从小随其父学音乐,获舒曼(Schumann)赏识,而将他介绍给音乐界. 1875 年以后专心从事作曲. 有交响曲、协奏曲、室内乐曲、歌曲等作品传世.


braid [breid] [bred] *n.* **1** 辫子(entwined hair, plait). **2** (结发用的)发带,饰带(band). **3** (丝绸、麻等的)线带,细丝,编织带子(silk, thread, etc. woven into a band). ——*vt.* **1** 把(头发)编成辫(plait),把(线、绳子等)编成带(interweave). **2** 扎(头发等). **3** (以线带、饰带等)镶缀.


brail [breil] [brel] *n.* 〖海〗卷帆索:帆前端的细绳. 用于将帆卷收回桅杆上(→图 BARGE). ——*vt.* 以卷帆索卷(帆).


Braille [breil] [brel] *n.* 布莱耶点字法,(布莱耶)点字. ✽ ——*vt.* 以布莱耶点字法书写[印刷]. [源自发明此点字法的法国盲童学校教师布莱耶(Louis *Braille*, 1809～1852)之名]

Braille/布莱耶点字法









brain/脑

脑约占全身体重的 1/50，分大脑、小脑、延脑、间脑、桥脑 5 部分. 解剖学者认为大脑的功能部位在大脑皮质(cerebral cortex)，大脑皮质表面有许多折皱或沟回，深浅不定，折皱愈多，智慧愈高，是高级神经活动的中枢.

***brain** [brein] [bren] *n.* **1**〖解・动〗[有时作 pl.] 脑：控制知觉、学习、记忆等，是思考或智力中心的神经中枢. 位于头盖骨中，有许多折皱或深沟. ✲ **2** 头脑，智力：——*use one's brains* 动脑筋. **3**《口语》聪明的人，机灵的人(clever person). **4**[the brains] (团体等的)智囊.

beat [***cudgel***, ***rack***] *one's* ***brains***(***out***)绞尽脑汁.

have… on the brain 经常思索…(be constantly thinking of). ——*vt.* 打破…的脑袋，打…的头.

bráin·less *adj.*

bráin-child(*n.*)《口语》创见，发明(invention)；计划，构想(scheme).


brain drain《口语》人才外流：科学家、医生、学者等高级知识分子外流至美国等科学水平较高的国家.

bráin-fàg(*n.*)脑疲劳，精神疲劳，神经衰弱(mental exhaustion).

---

brake[4]/煞车

几乎所有的车都是在后轮安装鼓式制动器，前轮安装盘式制动器. 盘式制动器有较佳的制动作用，因煞车时，会使车的总重量向前移，因而加重了前轮的负荷，相对地减少后轮的承重.



bráin-fèver(*n.*)脑脊膜炎.
bráin-pàn(*n.*)《口语》头盖骨(skull).
bráin-stèm(*n.*)〖解〗脑干.
bráinstòrm(*n.*)(1)突发性精神错乱.(2)《美口语》灵机,灵感(brainwave).
brain trust〖美史〗智囊团:美国第32任总统罗斯福(Franklin Roosevelt)所组成有关政治、经济的专家顾问小组.
brains trust《美》(在广播、电视节目等中即席回答问题的)专家小组.
bráinwàsh(*vt.*)给…洗脑.
bráinwàshing(*n.*)洗脑:以心理压迫方式强行改变思想.
bráinwàve(*n.*)(1)〖医〗脑波.(2)《口语》灵感(sudden inspiration);灵机(bright thought).
fórebràin(*n.*)〖解〗前脑.
great brain (*n.*)〖解〗大脑.
híndbràin(*n.*)〖解〗后脑.
lesser brain (*n.*)〖解〗小脑.
mídbràin(*n.*)〖解〗中脑.

brain·y [bréini] [ˋbreni] *adj.* 聪明的,头脑好的,精明的(clever).

braise [breiz] [brez] *vt.* (用文火)炖(肉等)(steam slowly in a closed container).

brake[1] [breik] [brek] *n.* 蕨属植物.

brake[2] [breik] [brek] *n.* 丛林,草丛(thicket),灌木丛(bushwood).

brake[3] [breik] [brek] *n.* **1** 麻梳器,打麻机:用以除去麻、亚麻的纤维的齿状器具或机器. **2** (亦作 **brake harrow**)大耙:有鞋底钉状齿的锄头. ——*vt.* (把亚麻)揉碎(crush by beating).

·**brake**[4] [breik] [brek] *n.*, *v.* (**braked**; **braking**)——*n.* **1** (车轮、机械的)煞车,制动器:——*put on*[*apply*] *the brakes* 使用煞车;抑制. ✽**2** (亦作 **brake pedal**)煞车踏板. ——*vt.* 煞住(车). ——*vi.* 煞车.
brake horsepower 制动马力:用操作动力计(absorption dynamometer)测量的原动机的马力. (略:b. h. p.)
bráke(s)man (*n.*)《英》制动手;《美》(火车上的)司闸员(guard of train).
brake-vàn(列车的)守车,司闸车:设有制动设备的铁路车辆.

brake[5] [breik] [brek] *n.* **1** (6~8人坐的)大型四轮游览马车(large wagonette). **2** 旅行车(estate-car).

Bramante/布拉曼特

1505年,布拉曼特改建罗马圣彼得大教堂,设计成集中式附加大圆顶屋的希腊十字式大教堂,却因中途病逝而中断,然而他的集中式设计仍对后世的意大利建筑产生相当大的影响.图为圣彼得大教堂的内部,布拉曼特所设计的圆顶及祭坛的周围仍保持当时的原貌.



Bra·man·te [bræmǽnti] [braˋmante] **Donato**~ 布拉曼特(1444?~1514):意大利文艺复兴时期建筑家. ✽

bram·ble [brǽmbl] [ˋbræmbl] *n.* **1** 蔷薇科悬钩子属(*Rubus*)植物的通称. **2** 有刺的灌木.

bram·bling [brǽmbliŋ] [ˋbræmblɪŋ] *n.* 花雀(*Fringilla montifringilla*:)花鸡科小鸟.

bran [bræn] [bræn] *n.* 糠,谷皮,麦麸:制粉后残留的谷类外皮.
brán-tùb(*n.*)《英》摸彩桶:在装有麦麸的桶中,放置玩具等奖品让小孩摸出.

⁝**branch** [brɑːntʃ/bræntʃ] [bræntʃ] *n.* (pl. **-es**), *v.* ——*n.* **1**〖植〗树枝(limb of tree, etc. growing from stem or bough). ▶ bough为大枝,twig为小枝,branch可用于两者. **2** 枝状物,支流;《美》小河流(small stream). **3** 支店,分店,支部,支局:——*a branch office* 分店. **4** (学问等的)部门,分科. **5** (消防软管的)喷嘴.
——*vi.* **1** 出枝,分枝(spread, spring)⟨*out*, *forth*⟩. **2** 分出来,偏离⟨*away*, *off*⟩;分岔⟨*into*⟩.
branch out (1)长出枝条. (2)扩展(事业).
branched, **bránch·y** *adj.*
[古代法语 *branche*. ←后期拉丁语 *branca*(野兽的足). 起源不详]

bran·chi·ae [brǽŋkiiː] [ˋbræŋkɪ,i], **-chi·a** [-kiə] [-kɪə] *n.*〖动〗[作复数用]鳃(gills).
brán·chi·al, **brán·chi·ate** *adj.*

·**brand** [brænd] [brænd] *n.* **1** 商标,品牌(trademark). **2** 品种,品质(goods of particular make or trademark):——*a good brand of wine* 上等葡萄酒. **3** (以烙铁盖上的)烙印(mark made by burning with hot iron). **4** (原为烙在犯人身上的)烙印,污名:——*the brand of Cain* 该隐的标记,谋杀罪. **5** 燃烧[烧焦]的木头(burning or charred log or stick). **6** (打烙印用的)烙铁(iron instrument for branding). **7**《诗》剑(sword).
——*vt.* **1** 打烙印于(burn with hot iron). **2** 把…印在心上,铭记(impress on memory):——*His name is branded on my memory.* 他的名字铭记在我的心中. **3** 加污名于,使背上污名:——*brand a person with infamy* 使某人背上污名.
bránd·ed *adj.* (尤指)附商标的,表示品牌而贴有标签的(labelled with a trade-name). **brán(d)-néw** (*adj.*)崭新的,全新的(perfectly new).

Bran·den·burg [brǽndənbəːg] [ˋbrændənbɚg]〖史〗勃兰登堡:位于德国,1640年成为勃兰登堡选侯的领地,扩大形成普鲁士王国.

bran·dish [brǽndiʃ] [ˋbrændɪʃ] *vt.* 挥舞(剑、鞭等),舞动(wave about, flourish).

brand·ling [brǽndliŋ] [ˋbrændlɪŋ] *n.* 红纹蚯蚓:红褐色,有许多色彩明亮的环节,作钓饵用.

Brandt [brænt] [brænt] **Willy**~勃兰特(1913~1992):前西德政治家、总理(1969~1974). 1971年获诺贝尔和平奖.

bran·dy [brǽndi] [ˋbrændɪ] *n.* **1** 白兰地酒:蒸馏葡萄酒所制成的酒精浓度较高的酒. **2** 一杯白兰地酒.
brandy ball《英》(咖啡色圆球形的)白兰地酒味糖.
brándy-snàp(*n.*)(以白兰地酒调味的)酒味姜汁饼干(wafer). [荷兰语 *brandewijn*(蒸馏酒)].


Brang·wyn [brǽŋwin] [ˋbræŋwɪn] **Sir Frank**~ 布朗万(1867~1956):英国画家、设计家.

brant [brænt] [brænt] *n.* (亦作 **brant-goose**)《美》= BRENT-GOOSE.

Braque [brɑːk] [brak] **Georges**~布拉克(1882~1963):法国画家. 和毕加索(Picasso)共同创立立体画派(Cubism). 最早将字母糅进绘画,将颜料与沙子混合作画和使用拼贴画法.

brash[1] [bræʃ] [bræʃ] *n.* (岩石、冰的)碎片(loose broken rock or ice);(修剪下的)残枝(hedge refuse, clippings).

brash[2] [bræʃ] [bræʃ] *adj.* 《口语》**1** 轻率的,鲁莽的(rash). **2** 无礼的,傲慢的(vulgarly assertive, impudent). **brásh·ly** *adv.* **brásh·ness** *n.*



brass/铜管乐器
1815 年铜管活塞的出现极大地推动了铜管乐器的发展. 到 19 世纪中叶,大多数铜管乐器已发展成熟.



brass [braːs/bræs] [bræs] *n.* (pl. **-es**), *adj.* —— *n.* **1** 黄铜:铜和锌的合金,锌占全重的 30%～45%. **2** 青铜(bronze):铜和锡[锌]的合金. **3** (刻有亡者肖像、纹章的)黄铜纪念牌. **4**〖音乐〗铜管乐器. ✽ **5**《英俗》金钱,钱(money). **6** 厚颜无耻,恬不知耻:——*have the brass to do* 厚颜无耻地做… **7**《俗》(亦作 **top brass**)高级官员(brass hats);高级军官(senior officials).
as bold as brass 极为胆大妄为;过度自信(excessively bold or self-assured).
——*adj.* 黄铜(制)的.
brass band 铜管乐队,军乐队,管乐团.
brass hat《英俗》高级官员,高级军官(officer of high rank). **brass tacks**《俗》实际问题,要点(actual details, real business):——*get* [*come*] *down to brass tacks* 触及实情[核心],陈述要点.

bras·sard [bræsaːd/-ɑrd] [`bræsɑrd] *n.* 臂章(badge worn on the arm).

bras·se·rie [bræsəri] [`bræsərɪ] *n.* 啤酒店,餐厅,小酒馆(restaurant providing beer and food).

brass·ie, brass·y[2] [bráːsi/bræsi] [`bræsɪ] *n.*〖高尔夫球〗二号球棒:在木制击球棒底部包有黄铜的球棒.

bras·sière [bræsjə, -sjεə/brəzíər] [brə`zɪr] *n.* 胸罩(woman's undergarment supporting the breasts).

brass·y[1] [bráːsi/bræsi] [`bræsɪ] *adj.* **1** 黄铜色的(yellow like brass). **2** (似敲打黄铜般)尖锐刺耳的. **3** 便宜而花哨的,华丽而庸俗的. **4** 厚颜的,无耻的(impudent, shameless). ——*n.*〖高尔夫球〗二号球棒(brassie).

brat [bræt] [bræt] *n.*《通常轻蔑语》小鬼,乳臭小子(child).

bra·va·do [brəváːdou] [brə`vɑdo] *n.* (有时作 pl. **-does**, **-dos**)虚张声势,装作勇敢(show of boldness).

brave [breiv] [brev] *adj.* (**braver**; **bravest**), *n.*, *v.* —— *adj.* **1** 勇敢的,有勇气的,毫不畏惧的(able to face and endure danger or pain):——*a brave deed* 勇敢的行为. **2** 华丽的,堂皇的,耀眼的(splendid):——*a brave dress* 华丽的服装. ——*n.* (北美印第安)武士. ——*vt.* 无畏地抗拒,勇敢地面对(defy, meet with courage):——*brave dangers* 勇敢地面对险境. ***brave it out*** 勇敢地挺过去.

brave·ly [bréivli] [`brevlɪ] *adv.* **1** 勇敢地,英勇地:——*fight bravely* 勇敢地战斗. **2** 华丽地.

brav·er·y [bréivəri] [`brevərɪ] *n.* **1** 勇气,勇敢(brave conduct). **2** 华丽,艳丽(splendour).

bra·vo[1] [bráːvou] [`brɑvo] *n.* (pl. **-voes**, **-vos**) (受雇的)刺客,职业杀手(hired assassin);亡命之徒(desperado).

bra·vo[2] [bráːvou] [`brɑvo] *int.*, *n.* (pl. **-vos**) —— *int.* 好! 真了不起! 好极了! (尤指对演员的叫好、喝彩). ——*n.* 叫好声.

bra·vu·ra [brəvjúərə] [brə`vjʊrə] *n.* **1** 出色的演奏[演唱](brilliant or ambitious performance).







Brazil[1]/巴西
(上图)矗立在瓜纳巴拉(Guanabara)湾里约热内卢(Rio de Janeiro)市背后的科尔科瓦杜(Corcovado)山上的巨大基督像.
(下图)位于首都巴西利亚的罗马天主教教会中心礼拜堂,高约40米.

2〖音乐〗(需要高超技巧的)华美乐曲.［意大利语］

brawl [brɔːl] [brɔl] *n.* 争吵,口角(squabble, noisy quarrel). —*vi.* **1** (喧闹地)口角,争吵. **2** (河流)哗哗地流(run noisily).

brawn [brɔːn] [brɔn] *n.* **1** 发达的肌肉;膂力,体力(muscle). **2** 《美》碎猪[牛]头肉肉冻(head cheese).

brawn·y [brɔ́ːni] [ˋbrɔnɪ] *adj.* 强壮的,健壮的,肌肉结实的(strong, muscular).

bray[1] [brei] [bre] *n.* **1** 驴叫声(cry of an ass). **2** 吵而刺耳的声音(loud harsh jarring sound). **3** 喇叭声(sound of a harshly played trumpet). —*vi.* **1** (像驴般)刺耳地叫,嘶叫(utter harshly). **2** (喇叭等)鸣响. —*vt.* 刺耳地发出.

bray[2] [brei] [bre] *vt.* (用臼等)研碎,捣碎(pound).

Bray[3] [brei] [bre] **Vicar of～** 布雷牧师:18世纪英国民谣中的人物.是根据富勒(T. Fuller)所著《英国伟人传》(*Worthies of England*, 1662)中,一位英格兰南部伯克斯的布雷牧师的真实故事改编而成.民谣歌颂了布雷牧师在查理二世(Charles Ⅱ)到乔治一世(George Ⅰ)统治期间,为保持圣俸而致力于顺应时势的宗教改革.

braze [breiz] [brez] *vt.* 〖冶金〗(用铜锌合金)焊接(solder with an alloy of brass and zinc).

bra·zen [bréizən] [ˋbrezn̩] *adj.* **1** 黄铜制的(made of brass). **2** (颜色、硬度)似黄铜的(like brass). **3** (像敲打黄铜般)响而刺耳的. **4** (亦作 **brazen-faced**)无耻的,厚脸皮的(shameless). —*vt.* 肆无忌惮地干;无耻地对待.
brazen it out (面对批评、怀疑)厚着脸皮[大胆]地做下去(face shamelessly or defiantly).
brá·zen·ly *adv.* **brá·zen·ness** *n.*

bra·zier[1] [bréizjə/-ʒər] [ˋbreʒɚ] *n.* 铜匠(worker in brass).

bra·zier[2] [bréizjə/-ʒər] [ˋbreʒɚ] *n.* **1** (内可放燃烧的煤炭等的)火盆. **2** (装有铁丝烤架的)食物烘烤器.

Bra·zil[1] [brəzíl] [brəˋzɪl] 巴西:南美东部一共和国.面积居世界第五位,官方语言为葡萄牙语.16世纪初为葡萄牙殖民地,1889年成立联邦共和国,首都巴西利亚(Brasilia)✲
Bra·zíl·i·an *adj.* 巴西的. —*n.* 巴西人.
［源于 BRAZIL[2].可提取红色染料的苏木,原产于热带亚洲,但南美也发现类似品种,此木材名是产地名,后来又成为国名］

bra·zil[2] [brəzíl] [brəˋzɪl] *n.* (通常 **brazil-wood**) **1** 苏木(sappan-wood). **2** 苏木木材:产于南美的云实属(*Caesalpina*)乔木,尤指伯南布哥苏木(*C. echinata*)的木材,可提取红色或紫色染料.
brazíl-nùt (*n.*) 巴西果:玉蕊科巴西果属(*Bertholletia* 属)高大乔木巴西果(*B. excelsa*)的种子,呈三角形的食用坚果.产于巴西森林中.

Braz·za·ville [brǽzəvil] [ˋbræzəvɪl] 布拉柴维尔:刚果首都,位于该国东南部,为中非内陆政治、经济、文化、交通中心.

B. R. C. S. 《略》British Red Cross Society 英国红十字会.

breach [briːtʃ] [britʃ] *n.* **1** (对法律、义务、约定等的)违反,不履行,毁弃(breaking, neglect). **2** 感情破裂,失和,反目(breaking of relations, alienation, quarrel). **3** (城墙、要塞等的)裂痕,缺口(injury, broken place, gap). **4** 《古》(亦作 **breach of the sea**)碎波(breaking of waves). —*vt.* 违反;冲破,攻破(城池、防线等)(break through),在…上造成缺口(make gap in).
breach of promise 〖法律〗毁约,(尤指)毁弃婚约(breaking of a promise to marry).
breach of the peace 〖法律〗(因争吵、暴动引起的)妨害治安(罪)(disturbance of public peace).

:**bread** [bred] [brɛd] *n.* **1** 面包:——*a loaf* [*slice*] *of bread* 一只[一片]面包. ✽
2 食物,主食(necessary food).
3 生计(livelihood),谋生之道(means of substance):——*earn*[*gain*]*one's bread* 赚钱糊口.
break bread with 和…共餐.
know which side one's bread is buttered on 知道自己的利益所在,善于为个人利益谋算.
take the bread out of a person's mouth 夺某人的生计,抢某人的饭碗.
bread and butter [brédnbʌ́tə/-ər] (1)涂有黄油的面包.(2)生计(livelihood). **bread-and-butter letter** 感谢款待的信. **bréadcrùmb** (*n.*)面包的柔软部分;[pl.](烹调用的)面包屑,面包粉. **bréad-frùit** (*n.*)面包树的果实. **bread-fruit tree** 面包树(*Artocarpus incisa*):产于南洋群岛的果树.其果实大如甜瓜,果肉内含有淀粉. **bread line** 《美》等待领取救济食物的队伍. **bréadstùffs** (*n.*)(1)面包原料,面粉(grain flour).(2)面包. **bréad-wìnner** (*n.*)养家活口的人(person supporting a family).


·**breadth** [bredθ, bretθ] [brɛdθ, brɛtθ] *n.* (pl. **breadths**) **1** 宽,宽度(broadness, measure from side to side):——*six meters in breadth* 宽 6 米. **2** (纺织品等的)一定的宽度,一幅(piece of full breadth):——*a breadth of cloth* 一幅布. **3** 大小,宽广,余地(extent, distance, room). **4** (心胸等的)宽宏,开阔,豪放:——*breadth of view* 见识广博.
bréadth·wàys [-wèiz] [-ˌwez], **bréadth·wìse** *adv.* 横向地.


:**break** [breik] [brek] *v.* (**broke**; **broken**), *n.* ——*vt.* **1** 打破,折断,使碎裂,割破,撕开:——*break a glass* 打破玻璃/ *break a leg* 折断腿/ *break bread* 撕开面包.
2 弄坏而打开,撞破:——*break the door open* 撬开门,破门.
3 违背(契约),违反,触犯(法律)(act contrary to):——*break a law* 犯法.
4 中断,中止(interrupt);把(大额钞票)换成(零钱)(change):——*break one's journey at Paris* 在巴黎中止旅程/ *break a five pound note* 将 5 镑的纸币换成零钱.
5 使终止(put an end to).
6 抑制,减弱(力气等),压倒,压服(crush):——*break a person's heart* 使某人心碎,使失恋.
7 (突然地,用力地)逃出,挣脱:——*break gaol* [*jail*]越狱.
8 泄露,吐露,透露(disclose):——*break the secret to* 向…吐露秘密.
9 驯服(动物等)(tame),使服从(subdue):——*break a horse to harness* 驯马使惯于戴马具.
10 破译,破解(密码、暗号等)(solve).
11 使破产(ruin financially).
12 打破(记录等).
——*vi.* **1** 破碎,破裂(fall to pieces);断裂:——*break short* 突然断裂. **2** 破晓,天亮(dawn);(暴风雨等)急剧地开始(begin violently);(事件等)爆发(burst)〈*forth*〉:——*Day breaks* 破晓. **3** (嗓子)发哑(crack);(发育期)变声(change tone). **4** (新闻等)被刊出,被公开(be disclosed). **5** (天气)起变化,(云)散开. **6** 破产;(健康)衰弱,(元气)受挫. **7** (线或连续之物)中断. **8** (队伍、队形等)散开,溃散. **9**〖拳击〗(裁判员命令语),分开(come out of clinch). **10**〖板球〗(球弹起后)转向.
break away (1)逃脱(become free).(2)(习惯等)突然改变.(3)(赛跑时)抢跑.
break down (1)(汽车、机械等)出故障,坏掉(cease to function).(2)(元气等)受挫,精疲力竭,(健康)垮掉(collapse).(3)(感情等)失去控制(lose control);(因伤心过度而)痛哭起来.(4)对…进行分类[分析](analyse).(5)《澳口语》停止做(不顺眼、讨厌的事);别说蠢话[大话].

bread/面包

面包的制作过程.首先将未加砂糖和盐的所有材料混合搅拌,并将和好的面团放置 2~3 小时,然后加入砂糖和盐.面团发酵膨胀后即加以分割、成形,最后放入烤箱中烘烤.

break even 损益平衡,不赚不赔.
break even point 损益平衡点:又称扯平点或保本点.总成本线与总收益线相交之点,在该点的销货总收益等于总成本,利润为零.
break forth (1)迸出,爆发.(2)突然呼喊起来.
break in (1)驯服(动物等)(tame),训练(discipline).(2)穿惯(鞋).(3)《澳》开拓(bring into cultivation).(4)(为了抢劫而)闯入.(5)打断(话题).
break in on [***upon***]打扰,打断.
break into (1)闯入…(2)突然呈现…;打断(话).
break off (1)折断而脱落.(2)绝交.(3)突然停止(工作等).(4)折断(柄等)而脱落.(5)突然脱离.
break out (1)(战争、火灾、事故等)爆发,突发.(2)逃脱.(3)突然长出(青春痘、疹子等).(4)《澳》开始运转(come into operation).
break through (1)突破(障碍等).(2)突围.(3)(太阳)从(云)间出现.
break up (1)(身体)变虚弱,衰弱(become feeble).(2)崩溃,损坏.(3)把…切[割]成小片.(4)分解,解散.
break with (1)和…绝交(cease relations with).(2)革除,摒弃(习惯、传统等).
——*n.* **1** 破裂,折断;裂缝,裂口,破裂处(gap, broken place):——*a break in the wall* 墙上的裂缝. **2** (工作等的)中断(pause),小憩:——*a break in the conversation* 谈话的中断/ *take a break* 休息一下. **3** 逃亡,逃脱(escape). **4** 突变,骤变. **5**《俗》好运气(stroke of luck):——*a good* [*bad*] *break* 幸(霉)运. **6**《口语》机会:——*a fair break* 公平的机会. **7**〖台球〗连续得分(points scored continuously). **8**〖板球〗(球)曲线飞行.
without a break 不间断,不停息.
bréak·a·ble *adj.* **bréak·age** *n.*
bréakawày (*adj.*)分离的,脱离的,脱逃的.
bréakdòwn (*n.*)(1)破损,崩溃,故障(collapse).(2)健康的衰退,体力的衰弱(failure of health or power).(3)物质的分解;(对统计数字等的)分析.
bréaknèck (*adj.*)非常危险的;轻率的,莽撞的,顾前不顾后的. **break of day** 破晓. **bréak-thròugh** (*n.*)(1)(障碍等的)突破.(2)(知识、学问等的)惊人发





Bren/布伦式轻机枪
第二次世界大战中所使用的轻机枪.

展,快速进步. **bréak-ùp** (*n.*)(1)解体,分解;分散,解散,散会. (2)崩溃,瓦解(collapse). **bréakwàter** (*n.*)防波堤.
bréakwìnd 《澳》防风林(windbreak).

break·er¹ [bréikə/-ər] [ˋbrekɚ] *n.* **1** 破坏[破碎]者;轧碎机,碎岩机,碎煤机. **2** (碰到海岸或岩礁而破碎的)激浪(heavy ocean-wave). **3** 断路器:当输电线和配电线的电路发生故障时,可使电流中断,此时用以保护线路和机器的装置即为断路器.

break·er² [bréikə/-ər] [ˋbrekɚ] *n.* 〖海〗(装载在救生艇上的)小水桶(small keg).

:**break·fast** [brékfəst] [ˋbrɛkfəst] *n.* 早餐(first meal of the day):——*have* [*take*] *breakfast* 吃早餐. ——*vi.* 吃早餐.

bream [bri:m] [brim] *n.* (pl. **bream**) **1** 鲤科(*Abramis*)属黄色淡水鱼的通称,背圆,体高. **2** 《澳》鲷科(Sparidae)海鱼;产于温热两带的近海,性好肉食.

·**breast** [brest] [brɛst] *n.* **1** 〖解·动〗乳房:哺乳动物特有的器官,在胸部或腹部左右对称而突出,雄性退化变小,雌性则在发情期及怀孕后,急剧发达,内有乳腺,能分泌乳汁. ——*give the breast to a child* 给孩子喂奶. **2** 〖解〗胸,胸部:——*hold a child to one's breast* 将孩子抱在胸前. **3** (烹饪用的)胸肉(→图 MEAT);(衣服的)上身前部. **4** 内心,心情,心思(heart, emotions, thoughts):——*a troubled breast* 苦恼的心情.
make a clean breast of 完全承认(confess fully). ——*vt.* 面对(困难),奋勇抵抗(face, contend with):——*breast the waves* 破浪前进.
bréast-bòne (*n.*)〖解〗胸骨(→图 SKELETON).
bréast-fèd (*adj.*)吃母奶的. **bréast-hìgh** (*adj.*), (*adv.*)与胸齐高的[地]. **breast hook** 〖海〗(用以加强船头水平方向稳定性的)船头肘板(→图 BOAT).
bréastplàte(*n.*)(1)(马鞍上的)兜胸皮条:自马颈部横挂至马鞍处的革带(→图 SADDLERY). (2)〖犹太教〗护胸布:犹太教高级教士悬挂于胸前的四角布,上有刺绣,并装饰着刻有以色列 12 部族名称的 12 个宝石. **3** 〖史〗(铠甲上的)护胸甲(→图 ARMOUR).
bréast-stròke(*n.*)〖游泳〗蛙泳. **bréast-whèel**(*n.*)中射水车:借助与车轴等高之处冲下的水来转动的水车. **bréast wòrk**(*n.*)〖筑城〗胸墙(临时构筑的高及胸部的工事).

breast·sum·mer[bréstsʌ̀mə, brésəmə/-ər] [ˋbrɛsəmɚ], **bres·sum·mer** [brésəmə/-ər] [ˋbrɛsəmɚ] *n.* 过梁:横放在窗户或门上方支撑上部结构的横木(→图 HALF-TIMBER).

·**breath** [breθ] [brɛθ] *n.* (pl. **breaths**) **1** 〖生理〗呼吸(作用):指生物由外界吸入氧气而呼出二氧化碳,进行气体交换的作用:——*draw one's breath* 呼吸,喘息. **2** 呼吸能力(power of breathing). **3** 一次呼吸(之间),瞬间. **4** (空气等的)轻拂(slight movement of air):——*There's not a breath of wind.* 没有一丝微风. **5** 〖语音〗气息音,清音. **6** 耳语,呢喃细语(whisper, murmur). **7** 微微的香气.
below [***under***] *one's* ***breath*** 低声细语地(in a whisper).
get *one's* ***breath*** 喘过气来.
hold *one's* ***breath*** 屏息.
in the same breath 同时.
lose *one's* ***breath*** 喘不过气,上气不接下气.
out of breath 喘不过气,上气不接下气.
save *one's* ***breath*** 不白费口舌.
take a preson's breath away 使某人大为惊讶.
take breath 喘口气,歇息(pause to rest).
waste breath 白费唇舌(talk in vain).
[古英语 *brǣth*(气味,呼气)←古日耳曼语 * *broēthaz*(蒸气)←古斯堪的纳维亚语 * *bhrē*-(燃烧,加热)]

breath·a·lys·er, -lyz- [bréθəlàizə/-ər] [ˋbrɛθə,laɪzɚ] *n.* 酒精测定器:测量汽车司机呼气中酒精浓度的仪器. **bréath·a·lỳse, -lỳze** *vt.* 以酒精测定器来测定.

·**breathe** [bri:ð] [brið] *v.* (**breathed**; **breathing**) ——*vi.* **1** 呼吸;活着(live);喘口气,休息(take breath, pause):——*breathe in* [*out*] 吸气[呼气]. **2** (风)轻轻地吹,微微吹动(blow softly). ——*vt.* **1** 呼吸:——*breathe fresh air* 呼吸新鲜空气. **2** 注入(活力):——*breathe new life into the team* 为球队注入新活力. **3** 说出(utter);低声说. **4** 流露,呈现出(exhibit). **5** 呼入,吐出:——*breathe fire* 吐火. **6** 使歇息,使休息.
breathe again [***freely***] 松一口气,放下心来(recover from fear, etc., be at ease).
breathe *one's* ***last*** 断气,死(die).
not breathe a word of 只字不提…(keep quite secret).

breath·er [brí:ðə/-ər] [ˋbriðɚ] *n.* **1** (使发喘的)短时间的运动(short spell of exercise). **2** (卖力工作之后的)歇息,休息(spell of rest to recover one's breath).

breath·ing [brí:ðiŋ] [ˋbriðɪŋ] *n.* **1** 呼吸. **2** 休息. **3** 换一口气的时间,片刻.
bréathing-spàce(*n.*)喘息时刻,休息时间(time to breathe);休息(pause). **rough breathing** 〖希腊语法〗(某些开首元音的)送气符(ʻ).
smooth breathing 〖希腊语法〗(某些开首元音的)不送气符(ʼ).

breath·less [bréθlis] [ˋbrɛθlɪs] *adj.* **1** 气喘吁吁的,上气不接下气的(panting). **2** (因恐怖、期待、兴奋等而)喘不过气来的,屏息的(holding the breath). **3** 一丝微风也没有的,无风的(unstirred by the wind).
bréath·less·ly *adv.* **bréath·less·ness** *n.*

breath·y [bréθi] [ˋbrɛθɪ] *adj.* 带呼吸声的(with the sound of the emission of breath).
bréath·i·ness *n.*

brec·ci·a [brétʃiə, bréʃ-] [ˋbrɛtʃɪə, ˋbrɛʃ-] *n.* 〖地质〗角砾岩:由棱角碎块组成的沉积岩. 多由大规模的山崩或断层所造成.

Brecht [brekt] [brɛkt] **Bertolt**~布莱希特(1898~1956):德国剧作家. 著有《三分钱歌剧》(*The Threepenny Opera*)、《四川的好人》(*The good man of Setzuan*)等,以其独特的戏剧理论完成的作品极富社会批判性,对于全世界的现代戏剧影响颇大.

Breck·nock·shire [bréknəkʃi/-nɑkʃiər] [ˋbrɛknɑkʃɪɚ], **Brec·on·shire** [brékən-] [ˋbrɛkən-] 布雷克诺克郡:英国威尔士南部旧郡,1974 年 4 月以后成为波伊斯(Powys)郡的一部分.

bred [bred] [brɛd] *v.* breed 的过去时、过去分词.

breech [bri:tʃ] [britʃ] *n.* (pl. **breeches** [(3 为) britʃiz] [ˋbrɪtʃɪz]), *v.* —— *n.* **1** 屁股,臀部(buttocks). ▶ 除了生理学用语之外为《古》. **2** 〖炮术〗(大炮的)炮尾(part of a cannon behind the bore)(图→CANNON);(来复枪,炮等的)后膛(back part of a rifle or gun barrel)(图→GUN). **3** [pl.] (1)(尤指长及膝盖、骑马或宫廷用的)马裤(short trousers). (2)裤子(trousers),灯笼裤(knickerbockers). ——*vt.* 《古》使(男子)穿马裤.
breech birth [**delivery**] 〖医〗臀位分娩:临盆时,婴儿足部或臀部先出来.
Breeches Bible[加冠词 the]"马裤版《圣经》":1560 年版的《日内瓦圣经》(the Geneva Bible)的俗称. ▶ 因将《创世记》第 3 章第 7 节中的"裙"译作"马裤"而得此称. **bréeches-bùoy** (*n.*)〖海〗马裤形救生圈:帆布制的马裤形救生圈,吊在绳索上运送遇难者.
bréech-lòader (*n.*)〖史·军〗后膛枪[炮]:从枪膛或后膛填装子弹的枪炮. **bréech-lòading** (*adj.*)〖史·军〗后膛填装式的,后装式的.

breech·ing [brítʃiŋ] [ˋbrɪtʃɪŋ] *n.* 尻带:套在马臀部上的革带(→图 HARNESS).

·**breed** [bri:d] [brid] *v.* (**bred**), *n.* —— *vt.* **1** (动物)产(仔)(bear). **2** 饲养(动物),使繁殖:——*breed cattle* 养牛. **3** 使发生,引起(generate);产生(produce):——*Unemployment breeds misery* 失业带来苦难. **4** 养育(bring up);培养(train up):——*He was born and bred in Ireland* 他生长在爱尔兰. **5** (土地等)生产(作物);生产(yield). **6** 〖物理〗使增殖:通过核反应,使不可裂变的元素产生可裂变的元素. ——*vi.* (动物)产仔,繁殖:——*Rabbits breed often.* 兔子经常产仔. ——*n.* **1** (动物等的)品种,血统,种,属:——*many breeds of dogs* 许多不同种的狗. **2** 种类(sort, kind). **3** (植物的)同种(similar group of plants).

breed·er [brí:də/-ər] [ˋbridɚ] *n.* **1** (家畜的)饲育者(one who breeds cattle, etc.) **2** 产仔的动物(animal that breeds). **3** (亦作 **breeder reactor**)〖物理〗增殖(反应)堆:裂变材料在其中发生增殖的原子反应堆.

breed·ing [brí:diŋ] [ˋbridɪŋ] *n.* **1** 生育,繁殖. **2** 饲养. **3** 养育,教养(result of training);得体的举止(good manners).

·**breeze¹** [bri:z] [briz] *n.* **1** 和风,微风(gentle wind). **2** 〖气象〗:→BEAUFORT scale. **3** 《俗》骚动,争吵(quarrel). ——*vi.* 《口语》**1** 轻快地移动(move briskly)〈*along*〉. **2** (出其不意地)出现,飘然而入(come)〈*in*〉.
lánd-brèeze(*n.*)陆风:由陆地吹向海的轻风,在夜间出现. 因为夜间沿海的地表散热较快,海面散热较慢,沿海地表气压较高,海面上的气压较低,空气由陆地向海洋流动,形成陆风.
séa-brèeze(*n.*)海风:由近海吹向陆地的风,这是一种地方性风,出现在昼间,因为昼间沿海之地受热较海面为快,成为低气压区,海面上气压较高,空气由海洋吹向陆地,形成海风.
[可能是古西班牙语 *briza*(东北风)].

breeze² [bri:z] [briz] *n.* **1** 炭灰,炭渣(coke-dust). **2** (焦炭或煤的)屑渣(small cinders).
bréeze-blòcks(*n.*)焦渣石:混入炭渣的石切块,用于建筑物的内壁.

breez·y [brí:zi] [ˋbrizɪ] *adj.* **1** 通风的,微风轻吹的(wind-swept);微风吹拂的,凉风吹拂的(pleasantly windy). **2** 活泼的,有生气的,快活的(lively, jovial).
bréez·i·ly *adv.* **bréez·i·ness** *n.*

Bre·men [bréimən] [ˋbremən] 不来梅. **1** 德国北部一州. **2** 该州的首府,位于威悉(Weser)河下游沿岸,交通便利,工业有造船、化学、精密机械及香烟等. 为德国第二大港.

Bren [bren] [brɛn] *n.* (亦作 **Bren gun**)布伦式(轻)机枪:弹匣装填式的自动轻机关枪. 第二次世界大战时(1939~1945)为英军所使用. 性能优越,枪管过热时可以更换,因而得到极高的评价. ✲ [*Brno*+*Enfield*. 由最初的制造地——捷克境内的城市 Brno,和后来生产地——伦敦近郊的 Enfield 合成].

Bren·dan [bréndən] [ˋbrɛndən] **St.** ~布伦丹(484~577):爱尔兰神职人员,为了寻找陆地上的乐园而不断地航海,传说曾停留于许多传说的岛屿,其纪念日为 5 月 16 日.

brent-goose [bréntgù:s] [ˋbrɛnt,gus], **brant-**[brǽnt-] [ˋbrænt-] *n.* 黑雁(*Bernicla brenta*):原产于北极地区的小型雁.冬季飞至英国或日本.✽

brer [brə:/brə:r] [brɚ] *n.* 《口语·源于美语》兄弟(brother),伙伴. ▶ 用于人名前.
[美国黑人的土音].

bres·sum·mer [brésəmə/-ər][ˋbrɛsəmɚ]*n.*:→ BREASTSUMMER.


Brest-Li·tovsk [brèstlitɔ́fsk/-tάfsk] [,brɛstliˋtɔfsk] 布列斯特-立托夫斯克:俄罗斯西部接近波兰国境的城市布勒列特(Brest)的旧称.原属波兰.1918年德国和苏联在此签订布勒斯特-立托夫斯克和平条约,由此得名.为布格河右岸港市,是交通要冲.

breth·ren [bréðrin] [ˋbrɛðrən] *n.* [作复数用] 1《古》brother 的复数形式. 2 (同一教会或教派的)教友们(members of a religious order, etc.) (→ BROTHER). **Elder Brethren** 领港协会的老资格会员(senior members of the Trinity House).

Bret·on [brétən] [ˋbrɛtn̩] *adj.* 布列塔尼的(of Brittany),布列塔尼人[语]的. —— *n.* 布列塔尼人[语].

brick/砖
古代苏美尔人是最早使用砖的民族,后来将砌砖技术广泛传布于欧洲的是古罗马人.下图是各种砌砖方式及其构造.

brent-goose/黑雁
近似蛇鹅的黑色小型雁.





Breu·ghel [brú:gəl] [ˋbrugəl] :→ BRUEGHEL.

brev. 《略》brevet 名誉晋升令.

breve [bri:v] [briv] *n.* 1〖音乐〗二全音符|𝅜|: 相当于全音符两倍长的音符,现在极少用. 2 短音符(◡):为了表示短音而加在元音上的符号. 3〖史〗(来自国王、教皇的)上谕,敕令,敕旨(letter of authority from a sovereign or pope).

brev·et [brévit/brivét] [ˋbrɛvɪt] *n.* 名誉晋升令:国王或政府颁给军人只晋级而不加薪的晋升令. —— *vt.* 使名誉晋升.

bre·vi·ar·y [brí:viəri, brév-/èəri] [ˋbrivɪ,ɛrɪ] *n.* 〖罗马天主教〗每日祈祷书:上面印有神父进行每日祈祷时要念诵的祷词.

bre·vier [brivíə/-víər] [brəˋvɪr] *n.* 〖印刷〗8点(point)活字:其大小居于9点活字(bourgeois)和7点活字(minion)之间.

brev·i·ty [bréviti] [ˋbrɛvətɪ] *n.* 1 (表达的)简洁(conciseness). 2 (时间、期限的)短暂(shortness, briefness).

brew [bru:] [bru] *vt.* 1 酿造(啤酒等)(make by

bridge[1]/桥
1 伦敦的塔桥(Tower Bridge),为双层上开桥,当船通过塔桥时,桥的中部会打开.架设于1886～1894年间,长200英尺.
2 苏格兰的旧福斯桥(Old Forth Birdge),为悬臂桥,长约1 710英尺.
3 桥的种类和构造.


1


2

infusion, boiling, and fermentation). 2 泡(茶),煮(咖啡),调制[柠檬酒、葡萄酒等混合饮料](make by infusion or mixture). 3 图谋,策划(concoct, set in train);酿成(事件)(bring about). —*vi.* 1 酿造. 2 (事情)将要发生,(阴谋等)正在酝酿(fester, gather force). —*n.* 酿造;(一次的)酿造量;酿造的饮料(beverage).

brew·er [brúːə/-ər] [ˈbruɚ] *n.* 啤酒酿制者,酿造业者(one who brews malt liquors).

bréw·er·y *n.* (啤酒等的)酿造厂(establishment where brewing is carried out).

brew·ster[1] [brúːstə/-stər] [ˈbrustɚ] *n.* 《英》《古》酿造业者(brewer). **Brewster Sessions**[加冠词 the]《英》卖酒营业证的发证期.

Brew·ster[2] [brúːstə/-stər] [ˈbrustɚ] **Sir David**～ 布鲁斯德(1781～1868):英国苏格兰物理学家. 从事偏振光的研究,发表"布鲁斯德定律".

Brezh·nev [bréʒnef] [ˈbrɛʒnɛf] **Leonid Ilych**～ 勃列日涅夫(1906～1982):苏联政治家. 1931 年加入共产党,赫鲁晓夫失势后继任俄共总书记,并兼国家元首. 1982 年 11 月 10 日死于心脏病. 著有文集《遵循列宁主义方针》(7 卷)等.

Bri·an Bo·ru [bráiən bərúː] [ˈbraɪən bəˈru] 布赖恩·波鲁(926～1014):爱尔兰南部蒙斯特(Munster)的国王. 曾打败丹麦人,1002 年成为爱尔兰国王. 虽然在克朗塔夫(Clontarf)之战中获得胜利,但却于此役中被杀害.

Bri·and [briːáːŋ] [briˋɑŋ] **Aristide**～ 白里安(1862～1932):法国政治家. 曾任律师、新闻记者、国会议员、教育部长、外交部长、总理等职,一生倡导和平,建立了欧洲各国的和平友好体制. 1926 年获诺贝尔和平奖.

bri·ar [bráiə/-ər] [ˈbraɪɚ] *n.* :→ BRIER.

Bri·ar·e·us [braiέəriəs] [braɪˋɛrɪəs] 〖希腊神话〗布里阿柔斯:传说中有 50 个头的百手巨人. 当天国(Olympus)的诸神与提坦神族(Titans)交战时,帮助宙斯(Zeus)将提坦神族幽禁于埃特纳(Etna)山.

·**bribe** [braib] [braɪb] *n.*, *v.* (**bribed; bribing**) —*n.* 贿赂:—*offer* [*give*] *a bribe* 给予贿赂/ *take a bribe* 接受贿赂. —*vt.* 向…行贿,以贿赂诱使:—*bribe an official* 贿赂公务员[官员].

bríb·er·y *n.* 贿赂行为,行(受)贿.

bric-a-brac [bríkəbræk] [ˈbrɪkəˌbræk] *n.* 小古玩,古器(antiquarian or artistic odds and ends).

·**brick** [brik] [brɪk] *n.* 1 [集合名词]砖;(一块)砖:—*a house built of brick* 砖造的房子/ *lay bricks* 砌砖. ✲ 2 砖形的东西(brick-shaped block),(小孩玩的)积木(child's toy building-block). 3 〖俗〗慷慨的人,忠实的人(generous or loyal person).

drop a brick 〖俗〗出言不慎,失言.

make bricks without straw 作无米之炊;做劳而无功的事.

—*vt.* 用砖砌[铺];用砖围住[堵住]〈*up*, *in*〉.

bríckbàt (*n.*)(1)碎砖,砖块.(2)侮辱,尖刻的批评. **bríckfield** (*n.*)砖厂. **bríckfielder** (*n.*)《澳》(1)(澳大利亚各地所吹的)干热北风.(2)砖场风(由南吹过悉尼的风,把附近砖厂的灰屑吹入城市,故名). **brícklàyer** (*n.*)瓦匠,瓦工. **bríck-rèd** (*n.*)砖红色. **bríckwòrk**(*n.*)砌砖;砖建筑;砖结构. **bríckyàrd**(*n.*)砖厂.

brid·al [bráidəl] [ˈbraɪdl] *adj.* 新娘的,婚礼的(of a bride or wedding). —*n.* 《古》婚宴,喜筵(wedding-feast).

:**bride**[1] [braid] [braɪd] *n.* 新娘. **brídecàke** (*n.*)结婚蛋糕(wedding-cake).

bride[2] [braid] [braɪd] *n.* 一种细带或结,用以联结饰带上的图案;(宽边女帽上的)系带.(→图 LACE).

Bride[3] [braid] [braɪd] **St.** ～:→ BRIDGET[1].

·**bride·groom** [bráidgrùːm] [ˈbraɪdˌgrum] *n.* 新郎.

brides·maid [bráidzmèid] [ˈbraɪdzˌmed] *n.* 女傧相;婚礼中随侍新娘的未婚年轻女性.

bride price 彩礼,聘礼:男女订婚时,男方给予女方的金钱或礼品,有此风俗的国家包括非洲各国、伊斯兰教国家、旧中国、缅甸、印尼、马来西亚等,通常给予聘礼是建立合法婚姻的必要条件.

Bride·well [bráidwəl] [ˈbraɪdwəl] 布莱德韦尔宫:原位于伦敦弗利特(Fleet)河口圣布莱德(St. Bride)古井附近的宫殿. 亨利八世(Henry Ⅷ)改建为慈善机构,以后又改为监狱、劳教所.

:**bridge**[1] [bridʒ] [brɪdʒ] *n.* 1 桥:—*build a bridge over* [*across*] *a river* 在河上架一座桥. ✲ 2 〖海〗船楼,舰楼:设于船舶甲板上,便于船长、舰长指挥(→图 SHIP). 3 鼻梁. 4 (支撑弦乐器弦的)琴马(→图 STRINGED). 5 〖台球〗(1)(为了支撑球杆前端)用手指作成的拱形.(2)球杆支架,球杆架:球杆顶端有凹口的或十字形的装置,用来支撑球杆. 6 〖牙科〗(亦作 **bridgework**)齿桥(假牙):固定两镶接齿的局部假牙.


—*vt.* 1 在…上架桥:—*bridge a river* 在河上架桥. 2 作为…的桥梁:—*bridge a gap between generations* 消除代沟.

burn one's bridge 自断一切退路,破釜沉舟.

brídgehèad (*n.*)(1)〖军〗桥头堡:为了掩护己方进军,在桥或河岸的敌军阵地边设的据点.(2)(进一步前进的)立足点.

Bridge of Sighs [加冠词 the]叹息桥:意大利威尼斯桥名,架设在总督府和监狱间的水道上,为囚犯处刑时所必经.

bridge passage:(乐曲中连接两个主要乐章的)过渡乐句.



bridge[2] [brid͡ʒ] [brɪdʒ] *n.* 〖扑克牌〗桥牌：扑克牌游戏的一种.据推测可能是来自 17 世纪流行于英国的惠斯特(whist)纸牌游戏.现在特指定约桥牌(contract bridge)，玩法为将 4 人分成 2 组，每人 13 张牌，同组相对而坐，叫牌最高者，成为定约者为庄家，坐在对面的搭档为梦家，梦家将牌摊开，将运作委任庄家.此游戏坐法状如桥梁，故称桥牌.
auction bridge 〖扑克牌〗竞叫桥牌：定约桥牌的前身.在每次配牌中进行比赛，得分最高者有指定牌和使用梦家(dummy)的权力.**contract bridge** 〖扑克牌〗定约桥牌：目前最普遍的桥牌游戏，和竞叫桥牌的形式相近.比赛时，4 人围坐，不论分牌或叫牌，其顺序皆采顺时针方向，每人 13 张，输赢的计算以同组所赢的墩数为准.

Bridg·es [brídʒiz] [ˋbrɪdʒɪz] **Robert**～布里吉斯(1844～1930)：英国诗人.1913 成为桂冠诗人.以其 4 卷冥想诗《美的契约》(*The Testament of Beauty*)闻名.

Bridg·et[1]，**Brig·it** [brídʒit] [ˋbrɪdʒɪt]，**Bride** [braid] [braɪd] **St.** ～布里奇特(453～523)：仅次于圣帕特里克(St. Patrick)的爱尔兰守护神.据传说，他在圣巴特里克时代出生于劳司(Louth)，纪念日是 2 月 1 日.

Bridg·et[2] [brídʒit] [ˋbrɪdʒɪt]，**Brig·id** [brídʒid] [ˋbrɪdʒɪd]，**Bir·git·ta** [bəːgítə/bəːr-] [bɚˋgɪtə] **St.** ～布里奇特(1304～1373)：瑞典神职人员.1344 年创设女修道会"至圣救世主会"(Order of the Most Holy Saviour).**Bridg·et·tine**，**Brigit·tine** [brídʒitàin] [ˋbrɪdʒɪˌtaɪn]，**Bri·git·tine** [bəːgítain/bəːr-] [bɚˋgɪtaɪn] *adj.* "至圣救世主会"的.——*n.* "至圣救世主会"的修女.

bri·dle [bráidl] [ˋbraɪdl] *n.* **1** 马勒，马笼头：络头、马衔、缰绳等头部马具的通称(→图 HARNESS).**2** 约束，束缚，抑制(restraint，curb).**3** 〖海〗系船索(mooring-cable).**4** 〖解〗韧带：为维持体内器官位置与拴紧骨架的纤维组织，呈索状、带状或薄板状，坚韧如绳索.当韧带被撕裂或扭曲时，便产生扭伤.——*vt.* **1** 给(马等)套笼头 **2** 约束，控制(curb，control).——*vi.* (为了表现愤怒或虚荣心而)昂首作骄矜貌，直腰挺胸，逞威风，摆架子(up).**brídle-pàth** [-ròad] (*n.*)马道：骑马专用道路，车子不能通过.

Brie [briː] [bri] 布里乳酪：法国北部布里(Brie)地区产的一种柔软、洁白的乳酪.

·**brief** [briːf] [brif] *n.* (pl. **briefs**)，*v.*，*adj.* ——*n.* **1** 〖罗马天主教〗教皇通谕：有关戒律的命令.▶ 没有教皇诏书(BULL[1])那么正式.**2** 〖法律〗(1)案情摘要：在英国是指由事务律师作成的有关诉讼案件事实或法律问题的概要，供法庭辩护律师使用；(在美国则指律师在法庭提出的)辩论要旨.(2)辩护委聘(piece of employment for a barrister).**3** 大意，概要，摘要.**4** (给飞行员等的)指令.
hold a brief for 为…辩护，支持…
in brief 简言之(in short).
——*vt.* **1** 《英》向(出庭律师)提供案情摘要；聘请(律师).**2** 向…介绍基本情况.**3** 对(飞行员等)下达(有关袭击的)指令.
——*adj.* **1** 短时间的，短暂的(short)：——*a brief visit.* 短暂的拜访.**2** 简洁的，简明的：——*a brief explanation* 简洁的说明.
be brief 简而言之(speak in few words).
bríef·ly *adv.* **bríef·ness** *n.*
bríefcàse (*n.*)公文包，公事包.**dock brief**：→ DOCK[4].**wátching-brìef** (*n.*)〖英法律〗(非诉讼当事人但与案件有利害关系者)要求律师代为注意法院诉讼程序的委托书.[后期拉丁语 *breve*(拉丁语 *brevis* 短的中性形式)，原意为"短的东西"]

brief·less [bríːflis] [ˋbriflɪs] *adj.* (律师)无人委聘的(without briefs，unemployed).

briefs [briːfs] [brifs] *n.* [pl.]贴身短内裤.

bri·er[1]，**bri·ar**[1] [bráiə/-ər] [ˋbraɪɚ] *n.* 多刺灌木(prickly bush)，野蔷薇(wild rose).
bríer-ròse (*n.*)犬蔷薇(dog-rose).

bri·er[2]，**bri·ar**[2] [bráiə/-ər] [ˋbraɪɚ] *n.* **1** 欧石南(*Erica arborea*)(white heath)：原产于法国南部科西嘉岛等地的杜鹃花科植物.其根部可制烟斗.**2** ＝brier pipe.



brig[1]/双桅横帆船
英国目前惟一使用的双桅横帆船"保皇"号(Royalist).桅及桁等皆用铝合金制成，船体涂有黑、白两色，是现代化的帆船.

brier pipe：用欧石南根制成的烟斗.

Bri·eux [briə́ː] [briˋə] **Eugène**～白里欧(1858～1932)：法国剧作家.善于撰写反映社会问题、道德问题的社会写实剧.作品多在抗议社会上义理不张、弊病丛生的现象，代表作是《红袍》.


brig[1] [brig] [brɪg] *n.* 〖海〗双桅横帆船：此种船附有较低的纵帆；在撑开纵帆的大桅下部有斜桁(gaff)和下桁(boom).✲

brig[2] [brig] [brɪg] *n.* 《苏格兰、北英格兰》＝BRIDGE[1].

Brig. 《略》brigadier 准将.

bri·gade [brigéid] [brɪˋged] *n.* **1** 〖军〗旅：在英国的编制中，一般由三个营(battalion)组成，由旅长(brigadier)指挥.**2** (执行特定任务)(band).**Boy's Brigade**：→ BOY.

brigantine/双桅帆船



brig·a·dier [brìgədíə/-díər] [ˌbrɪgəˈdɪr] *n.* (**brigadier-general**)〖军〗准将:上校(colonel)之上、少将(major-general)之下的军阶.

brig·a·low [brígəlòu] [ˈbrɪgəˌlo] *n.* 《澳》镰叶相思树:澳大利亚昆士兰州所产的几种相思树属的通称.[澳大利亚土著语].

brig·and [brígənd] [ˈbrɪgənd] *n.* 土匪,强盗(bandit, robber). **bríg·and·age** *n.*

brig·an·tine [brígəntìːn] [ˈbrɪgənˌtin] *n.*〖海〗(前桅挂横帆,主桅挂纵帆的)双桅帆船. ✿

:**bright**[1] [brait] [braɪt] *adj.* 1 发亮的,闪耀的,明亮的(shining):—*bright stars* 闪亮的星星. 2 (因喜悦、希望等)光明璀璨的(lit up with joy):—*a bright future* 光明的前途. 3 精力充沛的,活泼的,快活的(vivid):—*The child is bright and happy* 这小孩活泼又快乐. 4 光彩的,灿烂的,繁盛的. 5 聪明的,记忆力好的;(言语、思考)巧妙的,伶俐的:—*a bright student* 一个聪明的学生/ *bright comments* 妙语. 6 (颜色)鲜艳的,鲜明的:—*bright red* 鲜红色. —*adv.* 明亮地,光辉地(brightly). (▶通常和 shine 连用):—*The sun was shining bright.* 阳光灿烂. **bright and early** 大清早(very early in the morning). **bríght·ness** *n.* 明度:又称光度,也就是绘画中分黑白浓淡的度数. 钢笔、铅笔、木炭等画都不用色彩,只用线的粗细浓淡来分明暗,故必有黑、白、灰、浅黑等明度,作为皴染的标准.
bríghtwòrk (*n.*)(船只等)磨亮的金属部分.
bright line spectrum 明线光谱:旧称辉线光带,高温气体所发出的光,以分光镜观察,其光谱完全呈暗色,其中仅有若干明亮线条,散布于一定的位置,此即所谓的明线光谱.

Bright[2] [brait] [braɪt] **John**～布赖特(1811～1889):英国自由党政治家. 反谷物法的领导者,以雄辩闻名.

·**bright·en** [bráitən] [ˈbraɪtn̩] *vt.* 1 使发光,使发亮,琢磨:—*brighten a diamond* 琢磨钻石. 2 使欢乐,使快活;使(前途等)光明[有希望]⟨*up*⟩:—*brighten* (*up*) *one's prospects.* 使前途光明.
—*vi.* 1 变得明亮. 2 变得快活;(前途等)变得光明,有希望.

Brigh·ton [bráitən] [ˈbraɪtn̩] *n.* 布赖顿:英国南部城市,临英吉利海峡,19世纪初,乔治四世在此建造行宫,于是发展急速. 目前已成为英国最著名的海岸保护区,有许多大饭店、疗养院、公园等,每到夏季,观光客云集.

·**bright·ly** [bráitli] [ˈbraɪtlɪ] *adv.* 1 明亮地,光辉地. 2 明朗地,快活地. 3 聪明地,伶俐地.

Bright's dis·ease〖医〗布赖特氏病:肾脏产生蛋白尿且呈变质颗粒状的一种肾脏疾病. 一般指肾小球肾炎. [源于英国医师布赖特(Richard Bright, 1789～1858)之名]

Brig·id [brídʒid] [ˈbrɪdʒɪd], **Brig·it·tine** [brídʒitàin] [ˈbrɪdʒɪˌtaɪn] →BRIDGET².

brill [bril] [brɪl] *n.* 菱鲆:原产于欧洲的一种比目鱼(*Scophthalmus rhombus*).

·**bril·liant** [bríljənt] [ˈbrɪljənt] *adj.* 1 闪闪发亮的,光辉的,闪亮的(bright, sparkling):—*brilliant jewels* 闪闪发光的宝石. 2 辉煌的,显赫的,华丽的:—*a brilliant achievement* 辉煌的成就. 3 (才能、素质等)杰出的,出色的(highly talented):—*a brilliant scholar* 才华洋溢的学者. —*n.* 1 多面形钻石[宝石](→图 GEM). 2〖印刷〗最小号铅字:一种约3.5点的极小铅字.
bríl·liant·ly *adv.* **bríl·liance, bríl·lian·cy** *n.* **brílliant-cùt** (*n.*)多面形切磨法:一种钻石切磨方法,能使钻石显出最高亮度和光辉,除了底尖面的情形外,一般由58面构成.

bril·lian·tine [bríljəntìːn] [ˈbrɪljənˌtin] *n.* 生发油:一种使头发具有光泽的整发剂.

·**brim** [brim] [brɪm] *n.*, *v.* (**-mm-**) —*n.* 1 (杯、碗等的)边,缘(edge, lip). 2 (帽子的)檐(rim). **to the brim** 装到边缘地,满满地. —*vt.* 使装到边缘. —*vi* 装到边缘,盈满:—*brim with tears* 热泪盈眶.
brím·fùl, brím·fùll *adj.* 装到边的,盈满的:—*a glass brimful of wine* 盛满酒的杯子.

brim·stone [brímstən/-stòun] [ˈbrɪmˌston] *n.* 1《古》硫磺(sulphur). 2 地狱之火的燃料(fuel of hell-fire). **brimstone and treacle** 硫磺糖水:昔时小儿用的解毒剂. **brimstone moth**(一种原产于欧洲的尺蠖蛾科枝尺蠖蛾类的)黄蛾(*Opisthograptis luteolata*). [源自中古英语 *brinston.* 可能是古英语 *bryne*(燃烧)+*stān*(石)]


brin·dle [bríndl] [ˈbrɪndl̩], **-dled** [-dld] [-dl̩d] *adj.* 褐色[棕色]底上杂有他色条纹的(brown with streaks of an other color).

brine [brain] [braɪn] *n.* 1 盐水(salt water). 2 海水(water of the sea),海(the sea). 3〖化〗盐水. 4 浓盐水:—*vt.* 用浓盐水处理[浸泡].

Bri·nell hard·ness [brínel-] [ˈbrɪnɛl-] *n.*〖物理〗布氏硬度:用手工操作的立式液压机测定的金属的硬度,测定时把一已知直径的坚硬钢球放在样品的表面,加以一定的负荷,钢球在样品表面形成凹痕,然后测量其直径或深度,布氏硬度是将所加负荷除以凹度.

:**bring** [briŋ] [brɪŋ] *vt.* (**brought**) 1 拿来,带来,携来(come with or convey in any fashion):—*Bring an eraser to me.* 拿橡皮给我. / *He brought his wife to the party.* 他带太太参加宴会.
2 使来(cause to come);造成,导致(cause, result in):—*Ten minutes' walk brought us to the station.* 我们步行10分钟可到达车站.
3 使处于(某种状态)(cause to become):—*bring … to an end* [*a close*]使终止,使停止/ *bring … to life* 使…复苏,使苏醒.
4 [主要用于否定句][bring+宾+to do]使有…的心情,劝使…(persuade):—*I could not bring myself to tell a lie* 我实在不愿说谎.
5〖法律〗提起[诉讼](prefer(charge));提出(论据):—*I brought a charge against him.* 我控告了他.
6 带来(利益、收入);售得(be sold for):—*bring a good price* 卖得好价钱.
bring about 引起,使发生(cause to happen).
bring** a person **to book 使某人供认罪行.
bring back (1)拿[带]回. (2)返还;叫回. (3)使想起(call to mind).
bring down (1)卸下(行李、货物等). (2)打下,射落(猎物)(cause to fall);杀(人),使毁灭,弄伤(kill or wound). (3)降低(物价、品质)(lower). (4)使蒙受(责罚等)⟨*on*⟩. (5)把…转入下页[下栏](continue)⟨*to*⟩.
bring down the house〖戏剧〗博得满堂喝彩(receive loud applause).
bring forth (1)生,产生,结(果)(bear, produce). (2)提出(问题),引起(cause).
bring forward (1)提出(提案、意见等). (2)〖簿记〗把…转入下页[下栏]. (3)提早,提前(日期等).
bring in (1)产生,带来(利润、收入等)(produce). (2)介绍(人),带来,引进(风俗、习惯等)(introduce). (3)(陪审员)宣布(判决).
bring off (1)圆满解决,完成(事情)(conduct with success). (2)(从遇难船只中)救出(rescue).
bring on 引起(疾病、状态等)(cause).
bring out (1)带出,引导出. (2)上演;出版. (3)把某人(尤其是女孩)引进社交界(introduce to society). (4)清楚地显示出(意思等). (5)发挥(才能等).
bring over (1)带来. (2)拉入我方;使相信.
bring round (1)使恢复知觉[健康]. (2)说服,使相信.
bring through(通过帮助或指导)使度过(危险或困难).
bring to (1)使(人)恢复知觉. (2)停船(come to a stop);使停船.
brigh to book. 使供认罪行.
bring to light 发现,发掘,揭露.
bring … to mind:使想起…(cause to remember).
bring … to pass 使发生(cause to happen).
bring under 镇压,使屈服(subdue).
bring up (1)养育(rear);教养,教育(educate). (2)提出(计划、证据等). (3)突然停下(车等);使(船)停泊(come to a stop). (4)引起注意(call attention (again) to). (5)吐出(食物). (6)使(总数)达到(continue to a further point).

Brisbane/**布里斯班**
澳大利亚港市,1824年英国将囚犯放逐于此地. 现在造船、化学、食品加工业都很发达.



brink [briŋk] [brɪŋk] *n.* 1 (峭壁等的)边缘(edge of a steep place). 2 陡岸(steep border of water). 3 边缘,紧要关头(verge).

brink·man·ship [bríŋkmənʃip] [ˈbrɪŋkmənˌʃɪp] *n.* 战争边缘政策:利用人为的因素制造外交危机,使达于战争边缘,但是不至于引起战争的政策. 1956年,美国国务卿杜勒斯(Dulles)就采取了这种政策.

brin·y [bráini] [ˈbraɪnɪ] *adj.* 极咸的(very salt). —*n.* [加冠词 the]《英俗》海(the sea).

bri·o [bríːou] [ˈbrio] *n.* 生气,活力(vivacity, dash). [意大利语]

bri·quette [brikét] [brɪˈkɛt], **-quet** [bríkit] [ˈbrɪkɪt] *n.* 蜂窝煤,煤球.

Bris·bane [brízbən] [ˈbrɪzbən] 布里斯班:澳大利亚昆士兰州首府. 为贸易港及工业中心. ✿

Bri·se·is [briséiis, braisíːis] [brɪˈseɪs, braɪˈsiɪs]〖希腊神话〗布里塞伊斯:阿喀琉斯(Achilles)的奴隶兼妾,当阿伽门农(Agamemnon)率领联军进攻特洛伊城时,曾阻止阿喀琉斯参加特洛伊战争(the Trojan War)

·**brisk** [brisk] [brɪsk] *adj.* 1 轻快的,有活力的,活泼的(active, lively).:—*a brisk pace* 轻快的步伐/ *Business is brisk.* 买卖兴隆. 2 寒冷而干燥的;清爽的;感觉强烈的(keen):—*brisk weather* 干冷的气候. —*vt.* 使轻快,使活泼,使兴隆⟨*up*⟩:—*The market is brisked up.* 市场兴隆起来. —*vi.* 变得轻快;变得活泼⟨*up*⟩.
brísk·ly *adv.* **brísk·ness** *n.*

bris·ket [brískit] [ˈbrɪskɪt] *n.* (动物的)胸部(breast of animals),胸肉(→图 MEAT).

bris·ling [brísliŋ] [ˈbrɪslɪŋ] *n.* 小鲱鱼,小鳗鱼(young herring or spart).

bris·tle [brísl] [ˈbrɪsl̩] *n.* (制毛刷用的猪的)刚毛,硬毛(stiff hair);粗毛,刚毛状东西. —*vi.* 1 (刚毛)竖立,直立(stand upright). 2 (动物发怒时)毛发竖立,(人)生气,气势汹汹(show temper, prepare for a fight)⟨*up*⟩. 3 密生,满是,充满(障碍、困难等)⟨*with*⟩. —*vt.* 竖起(毛发等),使焦躁⟨*up*⟩.
brístl·ly *adj.*
bristle bird 长嘴竖毛鸟:竖毛鸟属鸟的通称,原产于澳大利亚.

Bris·tol [brístəl][ˈbrɪstl] 1 布里斯托尔:英国英格兰西南部埃文(Avon)郡首府,为濒埃文河畔的港市、工业城市. ✽ 2 布里斯托尔大学(1909 年创立).

Bristol board 布里斯托尔纸板:制图、设计用的上等厚纸. **Bristol Channel**[加冠词 the]布里斯托尔海峡:位于威尔士和英格兰西南部之间,也叫布里斯托尔湾,南部是康沃尔半岛,布里斯托尔即在其岸边.

Bristol Cream [**Milk**] 布里斯托尔雪利酒:商标名,最早输入布里斯托尔的一种香醇的雪利酒. **Brístol-fàshion** (*adj.*)〖海〗井井有条(in good order).

Brit. 《略》1 Britain. 2 British.

·**Brit·ain** [brítən][ˈbrɪtn̩](亦作 **Great Britain**)大不列颠岛(包括英格兰、威尔士、苏格兰).

Battle of Britian 不列颠之战:第二次大战期间,1940 年英国空军和德国空军,在英国上空展开的激战.结果英军获胜,阻止了德军入侵英国的企图.

Bri·tan·ni·a [britǽniə][brɪˈtænɪə] 1《诗》大不列颠(Britain). 2 不列颠女像:象征大不列颠的女人像,佩带有头盔(helmet)、盾(shield)及三叉戟(trident),通常用作货币的图案等. ✽ **Britannia metal** 不列颠金属:锡、锑等的合金,用于制作餐具器等.
[拉丁语,"不列颠人(凯尔特族)之国"之意]

Bri·tan·nic [britǽnik][brɪˈtænɪk] *adj.* 不列颠的,大不列颠岛的,英国的(of Britain):—*His* [*Her*] *Britannic Majesty* 英国国王[女王]陛下.

·**Brit·ish** [brítiʃ][ˈbrɪtɪʃ] *adj.* 1 不列颠的,英国的,英国人的(of Britain). 2 古不列颠的. 3 大不列颠岛的(of Great Britain). 4《美》= English. —*n.* 1 [加冠词 the][集合名词]英国人,英国国民,英联邦人民. 2 = British English.

British Academy[加冠词 the]英国学会:为奖励历史、哲学、语言学等人文科学的研究、发展,而于 1901 年设立的机构. **British Airways** 英国航空公司:英国的国际航空公司.总部设在英国伦敦,其航线遍及欧、亚、非及世界各地. **British Association (for the Advancement of Science)**[加冠词 the]英国(科学促进)会:为奖励科学的进步、发展而于 1831 年创立的学会. **British Broadcasting Corporation** 英国广播公司:英国的公营广播机构.以 1922 年成立的英国广播公司(the British Broadcasting Company)为主体,1927 年改为公营广播机构,拥有 4 个无线电广播系统和两个电视系统,简称(B. B. C.).

British Commonwealth of Nations:→ COMMONWEALTH.

British Council[加冠词 the]英国文化委员会:1934 年为在海外传播英国文化而设立的机构. **British Empire**[加冠词 the]英帝国. ▶ 包括英联邦及其自治领、属地的领土的旧称. **British English** 英国英语. **British Israel** 认为盎格鲁-撒克逊人是以色列民族的后裔的学说.苏格兰人威尔逊(John Wilson ,?～1870)被认为是此学说的创始者. **British Israelite** British Israel 的支持者. **British Legion**:→ LEGION. **British Museum**[加冠词 the]英国博物馆:位于伦敦的国立博物馆,是世界最大的博物馆,1753 年将博物学家斯隆爵士(Sir Hans Sloane)的藏书、收藏品收购为国有,并于 1759 年设立此博物馆,为版权图书馆(COPYRIGHT library)之一.

British thermal unit:→ THERMAL.


Order of the British Empire [加冠词 the]英帝国勋位(勋章):授予有功于国家的军人及文官的勋位.于 1917 年制定.

British Pharmacopoeia《英国药典》:每 5 年出版一次,内容为人类所用化学药品的纯度标准,凡符合此项规格的药品,可在名称后附加 B. P. 字样.如:乙酰水杨酸(阿司匹林,acetyl salicyclic acid B. P.)
[源自古英语 *Brettisc, etc.* 词根 *Bret* 源于拉丁语 *Britto*(不列颠人),或古凯尔特语 * *Britto(s)*(不列颠人)]

Brit·ish Co·lum·bia 不列颠哥伦比亚:加拿大西部太平洋沿岸一省,大部分地区为山地.首府维多利亚(Victoria).

Brit·ish·er [brítiʃə/-ər][ˈbritɪʃɚ] *n.*《美等》英国人(native or inhabitant of Great Britain).

Britannia/不列颠女人像



Brit·ish Isles [加冠词 the]不列颠群岛:包括大不列颠岛、爱尔兰岛以及邻近诸岛.

Brit·ish·ism [brítiʃizəm][ˈbrɪtɪʃɪzm̩].

Brit·i·cism [-tisizəm][-tɪsˌɪzm̩] *n.* 英国特有的词[短语].

Brit·on [brítən][ˈbrɪtn̩] *n.* 1 英国人(inhabitant of Great Britain). 2 (亦作 **ancient Briton**)布立吞族:凯尔特族的一支,原居住在英国境内,后为丹麦人及萨克逊人所驱逐,不列颠之名即源于此.

Britt. 《略》*Brit(t)an(n)iarum*(硬币上铸的文字).
[拉丁语,"双不列颠(大不列颠岛和法国的不列塔尼)的"之意].

Brit·ta·ny [brítəni][ˈbrɪtənɪ](*Fr.* ***Bretagne***)不列塔尼:法国西北部一地区,曾为一省份和公国、居民大都为凯尔特人. ✽

Brit·ten [brítən][ˈbrɪtn̩] **Edward Benjamin**～布里顿(1913～1976):英国作曲家,作品有歌剧《彼得·格里姆斯》(*Peter Grimes*)等.

brit·tle [brítl][ˈbrɪtl̩] *adj.* 易碎的,脆的(apt to break, fragile). —*n.* 果仁薄脆糖. **brít·tle·ness** *n.*

broach[1] [broutʃ][brotʃ] *n.* 1 烤肉叉,炙叉(spit for roasting). 2 (亦作 **broach spire**)八角形尖塔:教堂四角塔上的尖塔(→图 SPIRE[1]). 3 钻子(boring-bit). —*vt.* 1 在(桶)上钻孔汲酒(pierce to draw liquor).
2 启用…中的物品(open). 3 开始讨论(话题)(begin the discussion of).

broach[2] [broutʃ][brotʃ](常作 ***broach to***)*vi.*〖海〗(船)突然横转. —*vt.* 使(船)突然横转.

·**broad** [brɔːd][brɔd] *adj.* 1 宽广的(large across, wide, not narrow);有…宽的(in breadth):—*broad*



Bristol/布里斯托尔
1155 年获准进行贸易的古老港市.图为建于 14 世纪的圣玛丽·雷德克利夫(St. Mary Redcliffe)教堂,是英国最大的教区教堂之一.

shoulders 宽肩膀/ *The river is 6 meters broad*. 这条河有 6 米宽. **2** 辽阔的，宽广的(extensive)：——*broad lands* 辽阔的土地. **3** 明亮的，(事实)明白的(full, clear)：——*in broad daylight* 白昼，大白天/ *broad distinction* 明显的差异. **4** 粗略的，概括的，一般的(general)：——*a broad outline* 大体的轮廓/*a broad rule* 一般的规则. **5** (心胸)开阔的，宽大的：——*broad views* 开通的见解. **6** 不含蓄的，大的，露骨的(bold in effect or style)；(幽默等)低级的(coarse)：——*a broad story* 下流的故事. **7** 乡音重的：——*a broad dialect* 浓重的乡音[土腔]. ***as broad as it is long*** 半斤八两(without preference for either aspect).

——*n*. **1** (手掌或背部的)宽阔部分：——*the broad of the back* 肩背处. **2** [the Broads]《英》(英国东部诸福克(Norflok)郡因河流变宽而形成的)湖沼地带.

——*adv*. 宽广地；完全地，全部地：——*broad awake* 完全醒了.

bróad·ly *adv*. **bróad·ness** *n*.

broad arrow(1)《英》镞形记号：印在英国政府供给品上的记号，其箭头向上；以前也印在囚衣上.(2)(基准的)镞形标记(→BENCH *n*.).

broad bean 蚕豆(*Vicia faba*).

Broad Church[加冠词 the]广教会派：由英国国教会内一个神学派别，在教义等问题上持自由观点.

bróadclòth (*n*.)(1)宽幅布.(2)手织木棉衬衣料.

bróadlèaf (*n*.)《新西兰》阔叶树(*Grisclinia littoralis*).

bróadlòom (*n*.)(1)宽幅地毯.(2)织宽幅地毯的机器. **bróadshèet** (*n*.)单面印刷的大幅纸张. **bróadsìde** (*n*.)(1)〖海〗(吃水线之上的)舷侧.(2)〖海军〗舷侧炮(能从舰上一侧同时发射的炮)；以舷侧炮轰击.(3)激烈的批评，猛烈的诽谤(strong attack in words).

bróadswòrd (*n*.)大砍刀(→图 SWORD). **bróadtàil** (*n*.)(小亚细亚产的)粗尾羊的毛皮. ▶ 德语 *breitschwanz* 译为"宽尾".

county[land]of the broad acres 约克郡(Yorkshire).

·**broad·cast** [brɔ́:dkà:st/-kæ̀st][`brɔd͵kæst] *v*. (**-cast**,**-casted**;**-cast**)*n*., *adj*., *adv*. ——*vt*. **1** (无线电、电视)广播，播出. **2** 散布，撒播(种子、传言等). ——*vi*. 广播，播放. ——*n*. **1** 广播，播放(transmission by radio or television)：——*a shortwave broadcast* 短波播送. **2** 广播节目. **3** (种子等的)撒播. ——*adj*. **1** 广播的：——*today's broadcast programmes* 今天的广播节目. **2** 撒播的(scattered freely). ——*adv*. 通过广播；四散地.

bróad·càst·er *n*. **bróad·càst·ing** *n*., *adj*. 广播(的)，播放(的)：——*a broadcasting station* 广播电台.

broad·en [brɔ́:dən][`brɔdən] *vt*. 使变宽，使广阔(make broader). ——*vi*. 变宽，变阔(grow broader).

Broad·moor [brɔ́:dmuə/-muər][`brɔdmuɚ]《英》布罗德莫精神病院：位于英国的伯克郡(Berkshire). 原是收容精神异常罪犯的地方.

Broad·way [brɔ́:dwei][`brɔd͵we] 百老汇大街：美国纽约的一条大街，以剧场街闻名.

Brob·ding·nag [brɔ́bdiŋnæ̀g/brάb-][`brαbdɪŋ͵næg]大人国：英国作家斯威夫特(Jonathan Swift)所著《格列佛游记》(*Gulliver's Travels*)中的大人国.

Bròb·ding·nág·i·an *adj*., *n*.

bro·cade [broukéid][brokèd] *n*. **1** 锦缎：金线或银线织花的锦缎. 源于中国，经波斯、拜占廷而传入欧洲. **2** 类似锦缎的料子. ——*vt*. 在…上织出凸花纹.

broc·co·li [brɔ́kəli/brάk-][`brαkəlɪ] *n*. **1** 嫩茎花椰菜：花椰菜的耐寒种. **2** (亦作 **sprouting broccoli**)绿色花椰菜：花椰菜的一种，其绿色或紫色的花蕾可食用.

broch [brɔx, brɔk/brαx, brαk][brαx, brαk] *n*. (残留于英国苏格兰本土北部，或诸岛上的)史前圆形石塔.

bro·chure [bróuʃuə/-ʃuər][broʃʊr] *n*. 小册子(booklet, pamphlet).

brock [brɔk/brαk][brαk] n. 獾(badger).

Brock·en [brɔ́kən/brάk-][`brαkən]布罗肯峰：德国萨克森(Sachsen)地区哈次(Harz)山脉的最高峰. 据说五朔节前夕的夜祭(Walpurgis-night revels)，女巫与魔王在此聚会狂欢. **Brocken spectre** 布罗肯幽灵：在山顶孤峰背向太阳处，当前方稍低处云雾弥漫时，可看见自己的影子映现于云雾里，且其周围有光轮的现象. 此现象在布罗肯山顶常能观测到.

brock·et [brɔ́kit/brάk-][`brαkɪt] *n*. (角如短刀般笔直的)两岁红雄鹿(second-year male red deer).

bro·de·rie ang·laise [bróudəri α:ŋgléiz][`brodərɪ αŋglez]英国刺绣：刺绣的一种，在纹路细致的棉布上开洞织补的刺绣法.[法语，"英国式刺绣"之意]

brogue[1] [broug][brog] *n*. **1** (爱尔兰人或苏格兰高地居民所穿的)粗皮鞋. **2** 拷花皮鞋.

brogue[2] [broug][brog] *n*. 方言，土腔(dialectal accent)，(尤指)爱尔兰土腔.

broil[1] [brɔil][brɔɪl] *n*.《古》口角，吵架(quarrel)骚动(tumult).

broil[2] [brɔil][brɔɪl] *vt*. **1** 烤(肉)(cook on a fire or gridiron). **2** (太阳等)曝晒，炙烧(scorch, make very hot). ——*vi*. **1** 烤肉. **2** (如烧烤般)灼热(be very hot).

broil·er [brɔ́ilə/-ər][`brɔɪlɚ] *n*. **1** 烤架. **2** (烤肉用的)嫩鸡.

bróiler-hòuse (*n*.)；(饲养烤鸡的)鸡房.

broke [brouk][brok] *v*. **1** break 的过去时. **2**《古》break 的过去分词. ——*adj*.《口语》破产的，一文不名的(ruined penniless).

bro·ken [bróukən][`brokən] *v*. break 的过去分词. ——*adj*. **1** 被打碎的，坏了的. **2** 沮丧的；衰弱的. **3** 破产的. **4** 破败废弃的，破落的. **5** 断缺的，(山墙)顶端留有空间的(with space at the apex)(→图 PEDIMENT). **6** (语言)不合语法的，洋泾浜的. **7** (混合颜色)使色调柔和的.


bró·ken·ly *adv*. 断断续续地，易中断地(spasmodically by jerks, with breaks).

broken English 洋泾浜英语，蹩脚英语(imperfect English). **bróken-hèarted** (*adj*.)心碎的，伤心的(crushed by grief). **Broken Hill** 断山：澳大利亚新南威尔士州的矿山城市，因岩石露出而得名. **bróken-wìnded** (*adj*.)(马)呼吸困难的，患气喘病的.



Brittany/**不列塔尼**
法国民族服饰中，以男女的帽子和头巾最具特色. 不列塔尼的年轻妇女喜欢在节庆日子穿戴此种后面垂着缎带的头巾.

Brontë sisters/布朗特姐妹
夏洛蒂之弟帕特里克·布兰维尔(Patrick Branwell Brontë)所绘,左起为安妮、爱米丽、夏洛蒂.



bro·ker [bróukə/-kər] [`brokə] *n.* 经纪人,掮客(middleman, agent);典当商(pawnbroker);股票经纪人(stockbroker);《英》(没收或查封物品的)估价人.
bró·ker·age *n.* **1** 经纪业. **2** (付给经纪人的)手续费,佣金. [古法语 *brocheor*(在酒桶上开嘴子的人,葡萄酒零售商)]

bro·king [bróukiŋ] [`brokɪŋ] *n.* 经纪业,掮客行为(broker's trade, acting as a broker).

brol·ga [brɔ́lgə/brálgə] [`brɑlgə] *n.* 《澳》澳大利亚鹤(*Grus rubicunda*):原产于澳大利亚的鹤,高约 150 厘米,羽毛呈灰色,头部红色. [澳大利亚土著语]

brol·ly [brɔ́li/bráli] [`brɑlɪ] *n.* 《英口语》伞(umbrella).

bro·mide [bróumaid] [`bromaɪd] *n.* **1** 〖化〗溴化物:溴与比溴活泼的元素及其化合物的通称. **2** 〖化〗溴化钾(KBr):无色的结晶体,易溶于氨水中,用于摄影、镇静剂或化学试剂中. **3** 老古板的人,平凡的人,无趣的人;陈腔滥调,无聊的话. **bromide paper** 〖摄影〗感光纸,溴纸:涂有溴化银乳剂的感光纸.

bro·mine [bróumi:n] [`bromin] *n.* 〖化〗溴:化学作用类似氯的非金属元素.具有强烈刺激性气味的暗红色液体,元素符号 Br,原子序数 35,原子量 79.904.
[源自希腊语 *brōmos*(臭气)]

bro·moil [bróumɔil] [`bromɔɪl] 〖摄影〗溴釉照片:用溴釉印相法印出的照片.
bromoil process 溴釉印印相法:将感光纸漂白、再利用油画器具使画像复原的印相法.

bron·chi·a [brɔ́ŋkiə/bráŋ-] [`brɑŋkɪə] *n.* 〖解〗[作复数用]支气管(ramifications of bronchi in lungs).

bron·chi·al [brɔ́ŋkiəl/bráŋ-] [`brɑŋkɪəl] *adj.* 〖解〗支气管的(of the bronchi or bronchia).

bron·chi·tis [brɔŋkáitis/brɑŋ-] [brɑŋ`kaɪtɪs] *n.* 〖医〗支气管炎(inflammation of bronchial mucous membrane):分急性支气管炎和慢性支气管炎.有气管刺痒感、咳嗽、发热等症状.一般认为是空气污染所引起的公害病.

bron·cho·cele [brɔ́ŋkəsi:l/bráŋ-] [`brɑŋkə,sil] *n.* 〖医〗甲状腺肥大,甲状腺肿(goitre).

bron·cho·scope [brɔ́ŋkəskòup/bráŋ-] [`brɑŋkə,skop] *n.* 〖医〗支气管镜:检查支气管内部的仪器. **bron·chos·co·py** *n.* 支气管镜检查:在局部或全身麻醉之下,将支气管镜经口腔插入气管与支气管内进行检查方法.

bron·chus [brɔ́ŋkəs/bráŋ-] [`brɑŋkəs] *n.* (pl. **-chi** [-kai] [kaɪ]) 〖解〗支气管:脊椎动物的呼吸器官之一,为气管下部的分支,有左右之分,内面由纤毛上皮覆盖成粘膜,组织内部有气管支腺(→图 LUNG).

bron·co [brɔ́ŋkou/bráŋ-] [`brɑŋko] *n.* (pl. **-cos**) (美国西部加利福尼亚州等地的)野马,半驯化的马.
brónco-bùster (*n.*) 《美俗》驯养野马的人.

Bron·të [brɔ́nti/brán-] [`brɑntɪ] 布朗特. **1** 夏洛蒂(**Charlotte**~, 1816~1855):英国小说家.笔名 Currer. 其父为约克郡爱尔兰裔牧师,代表作有《简爱》(*Jane Eyre*, 1847),《维莱特》(*Villette*, 1853)等.
2 爱米丽(**Emily**~, 1818~1848):英国小说家,夏洛蒂的妹妹,笔名 Ellis. 以小说《呼啸山庄》(*Wuthering Heights*, 1848)和诗闻名. **3** 安妮(**Anne**~, 1820~1849):英国小说家、诗人.夏洛蒂和爱米丽的妹妹,笔名 Acton Bell. ✽

bron·to·saur [brɔ́ntəsɔ̀:/brántəsɔ̀r] [`brantə,sɔr] *n.* 〖古生物〗雷龙:雷龙属(*Brontosaurus*)草食性恐龙,生存于侏罗纪和白垩纪,为陆上最大的脊椎动物之一(→图 DINOSAUR).
[源自希腊语 *brontē*(雷)+*sauros*(蜥蜴)]

·**bronze** [brɔnz/brɑnz] [brɑnz] *n.* **1** 青铜:铜锡的合金,英国的铜币以铜 95.5%、锡 3% 和锌 1.5% 的比例铸造而成. **2** (雕像等)青铜制品. ✽ **3** 青铜色. ——*adj.* **1** 青铜制的;类似青铜的:——*a bronze statue* 铜像. **2** 青铜色的. ——*vt.* 使表面类似青铜;使(表面)呈古铜色[黄褐色](make brown). ——*vi.* (皮肤)呈古铜色. **Bronze Age** [加冠词 the] 〖考古〗青铜器时代:以使用青铜器为特色的时代.

brónzewing (*n.*) 彩羽鸽:羽翼有青铜色的斑纹,产于澳大利亚. [拉丁语(*aes*) *Brundisium*(布林迪西的(铜)),据说布林迪西为铜镜产地]

brooch [broutʃ;美+bru:tʃ] n. [brotʃ;brutʃ]
n. 胸针,领针:别在衣服的胸部或领子的装饰针扣,多用黄金制成,镶嵌有宝石.

·**brood** [bru:d] [brud] *n.* **1** (一次产出的)幼兽,一窝孵出的雏鸟[雏鸡等](young birds, etc. from one hatching). **2** 《通常用作轻蔑语、戏谑语》(一家的)小孩们(human family, children). ——*adj.* 繁殖用的,孵卵用的,伏窝用的(for breeding). ——*vi.* **1** 孵卵(sit on eggs to be hatched). **2** (薄暮等)笼罩(hang close) 〈*over*, *on*〉. **3** 深思,默想(meditate) 〈*on*, *over*〉:——*brood over one's misfortunes*. 默想自己的不幸遭遇.


brood·y [brú:di] [`brudɪ] *adj.* **1** (雌鸟)将孵卵的(wanting to remain on the nest to hatch eggs).
2 沉思的;抑郁的(feeling depressed).

·**brook**[1] [bruk] [bruk] *n.* 小河(small stream).

brook[2] [bruk] [bruk] *vt.* 《文语》[通常用于否定句]忍受,容忍(put up with, tolerate).

Brooke[1] [bruk] [bruk] **Sir James**~ 布鲁克(1803~1868):英国探险家.沙捞越(Sarawak)的第一任国王.在探险文莱(Brunei)属地沙捞越时,适逢沙捞越发生叛乱,因镇压有功而受封为沙捞越国王,1888 年沙捞越成为英国的保护国,1963 年马来西亚独立,沙捞越成为其一州.

Brooke[2] [bruk] [bruk] **Rupert**~布鲁克(1887~1915):英国诗人.于第一次世界大战时(1914~1918)捐躯,代表作为十四行诗组诗《1914 年和其他诗篇》.



bronze/青铜制品
非洲贝宁(Benin)工匠制作的青铜像.



Brown[3]/布朗

位于英国牛津郡的布莱尼姆(Blenheim Palace)府邸花园,建于1760年,是布朗最杰出的作品.布朗设计的园林达140个以上,他在设计之时,尽可能保持原景之美.

broom [bruːm] [brum] *n.* **1** 金雀花;金雀花属(*Cytisus*)灌木的通称,开黄花. **2** 扫帚(sweeping implement). ▶ 因以前的扫帚是在长柄上绑金雀花的小树枝做成的,故名.

bróomràpe(*n.*)列当属(*Orobanche*)寄生植物的通称.通常寄生在金雀花等植物的根部,茎肉质,叶鳞片状,茎与叶皆缺叶绿素,呈黄褐色.

bróomstick(*n.*)帚柄. ▶ 据说巫婆骑帚柄飞行于天空.男女跳过门前帚柄,即被认为婚姻关系成立.

broo·mie [brúːmi] [ˋbrumɪ] *n.*《澳》剪羊毛后负责打扫的人(broomhand in a shearing shed).

broth [brɔθ/brɑθ, brɔːθ] [brɑθ, brɔθ] *n.*(鱼、肉的)汤,清汤. ▶ 也用来作为细菌的培养基.

broth·el [brɔ́θəl/brɑ́θəl, brɔ́ː-, -ðəl] [ˋbrɔθəl, -ðəl] *n.* 妓院(house where prostitutes are available).

:**broth·er** [brʌ́ðə/-ər] [ˋbrʌðɚ] *n.* (pl. (3, 4中) **brethren**) **1** 兄弟,兄,弟:——*one's elder* [*big*] *brother* 兄/ *one's younger* [*small, little*] *brother* 弟. **2** 国人,同胞,同事,同伴(fellow, companion):——*a brother of the brush* 画匠;油漆匠. **3** (同一组织的)一员,(宗教上的)教友,会友(fellow member of a church, order, ect.). **4** 修士(member of a religious order).

bróth·er·ly *adj.* 兄弟的,兄弟般的,友爱的.

bróther-in-làw(*n.*)干兄弟,姻亲兄弟.


broth·er·hood [brʌ́ðəhùd/-ðər-] [ˋbrʌðɚ,hud] *n.* **1** 兄弟关系(fraternal tie). **2** 友谊,情谊(companionship). **3** 兄弟会,同业组织. **4**《美》[集合名词]同业者(profession).

Brougham[1] [bruːm] [brum] **Henry Peter～, Baron～and Vaux** 布鲁厄姆(1778～1868):英国法学家、辉格(Whig)党人、大法官.

brougham[2] [bruːm, brúːəm, bróuəm] [ˋbruəm, ˋbroəm, brum] *n.* **1** 布鲁厄姆马车:驾驶座在外,由一匹马拉的四轮马车. ✽ **2**〖汽车〗轿车式汽车:司机座与后座用玻璃隔开,司机座的顶篷可以卸下.[源于 Lord BROUGHAM[1] 之名]

brought [brɔːt] [brɔt] *v.* bring 的过去时、过去分词.

brougham[2]/布鲁厄姆马车



·**brow** [brau] [brau] *n.* **1** [通常 pl.]眉毛(arch of hair over an eye).
2 额(forehead).
3 容貌,脸部表情.
4 悬崖边缘(edge of a cliff);坡路顶端(top of a hill in a road).

brow band(马具的)额革(→图 SADDLERY).

brow·beat [bráubìːt] [ˋbrau,bɪt] *vt.* (**-beat; -beaten**)(以恐怖的表情或言语)恫吓,威胁(bully, bear down).

:**brown**[1] [braun] [braun] *adj.* **1** 褐色[茶色、棕色]的.
2 肤色深的(dark-skinned);晒黑的.
——*n.* **1** 褐色,茶色,棕色;褐色颜料:——*dark brown* 暗褐色.
2 褐色的衣服.
3《英俗》铜币.——*vt.* 使变成褐色.
——*vi.* 变成褐色.

browned off《英俗》不满的,厌烦的(bored).
brown bread(用掺有麦糠的面粉做成的)黑面包.
brown coal 褐煤.
brown paper 棕色包装纸,牛皮纸.
brównshìrt(*n.*)(纳粹的)冲锋队员.
brównstòne(*n.*)(建筑用的)褐砂石.
brown study 沉思,出神.
brown sugar 红糖.
brówntòp(*n.*)指剪股颖属禾草;澳大利亚的一种牧草.

Brown[2] [braun] [braun] **Arthur Whitten**～布朗(1886～1948):英国飞行家(→ALCOCK).

Brown[3] [braun] [braun] **Lancelot**～布朗(1716～1783):英国建筑家.倡导恢复自然造园法,设计有伦敦郊外的基尤(Kew)皇家植物园. ✽



Brueg(h)el/勃鲁盖尔
勃鲁盖尔所画的《童戏》(*Children's Game*,1560)(维也纳艺术史博物馆藏).此画充满了各种人物和活动,被称为"儿童游戏百科辞典",在广阔的视野中,捕捉孩童天真的生活状态,被视为早期活泼的幽默画风的代表作.愈近晚年,其作品对现实社会的讽刺愈强烈.

Browne [braun] [braʊn] **Sir Thomas** ~ 布朗(1605~1682):英国医生.著有《一个医生的宗教信仰》(*Religio Medici*,1642)一书.

Brown·i·an move·ment [bráuniən] [ˋbraʊnɪən] 布朗运动:由分子的撞击造成的液体中微粒的无定向无规则的运动.粒子愈小,运动速度愈快,由此可证明分子的运动.
[源于发现者苏格兰植物学家布朗(Robert *Brown*,1773~1858)之名]

brown·ie[1] [bráuni][ˋbraʊnɪ] *n.* **1**〖苏格兰传说〗棕仙:据说能在晚间帮助农家做事的小精灵.
2[B-](穿棕色制服的)幼年女童子军(亦作 **Brownie Guide**).

brown·ie[2], **brown·y** [bráuni] [ˋbraʊnɪ] *n.*《澳·新西兰》葡萄干面包(currant bread).

Brown·ing[1] [bráuniŋ] [ˋbraʊnɪŋ] **Elizabeth Barrett**~勃朗宁(1806~1861):英国女诗人.代表作有《葡萄牙十四行诗集》(*Sonnets from the Portuguese*),歌颂与其夫罗勃特(Robert Browning)的爱情.

Brown·ing[2] [bráuniŋ] [ˋbraʊnɪŋ] **Robert** ~ 勃朗宁(1812~1889):英国诗人.与丁尼生(Tennyson)同被称为维多利亚女王时代的代表性诗人,其才华卓越,感情深挚,以独特戏剧性独白(dramatic monologue)的写诗手法,写下抒情诗集《男人和女人》(*Men and Women*)及长篇叙事诗《指环和书》(*The Ring and the Book*)等作品.

Brown·ing[3] [bráuniŋ] [ˋbraʊnɪŋ] *n.* (亦作 **Browning pistol**)勃朗宁自动手枪(→图 PISTOL).
Browning gun 勃朗宁自动步枪.
[源于美国发明家勃朗宁(J. M. Browning,1885~1926)之名]

Brown·ist [bráunist] [ˋbraʊnɪst] *adj.* 布朗主义者的.——*n.* 布朗主义者:英国清教派.他们反对教区制和神职任命制,而支持创立公理制的布朗(Robert Browne,1550~1633).

browse [brauz] [braʊz] *vi.* **1**(牲畜)吃(叶子、树芽、草等)(feed)〈*on*〉,啃吃青草(crop). **2** 浏览书刊;随便翻阅(read desultorily for enjoyment),随意逛(商店).——*vt.* **1**(牲畜)吃(树叶等),啃吃. **2** 用青饲料喂(牲畜).——*n.* **1** 嫩草,嫩叶. **2** 浏览.

Bruce[1] [bruːs] [brus] **Robert de** ~ 布鲁斯(1274~1329):苏格兰国王罗勃一世的别称.在位期间为 1306~1329 年.曾在苏格兰中部的班诺克本(BANNOCKBURN)大破英格兰军,使英承认苏格兰独立.

Brunel/布鲁内尔
横跨英国埃文(Avon)郡埃文峡谷的克利夫顿(Clifton)桥.此桥于 1830 年由布鲁内尔设计,但在他死后才建成.长约 214 米,水面到桥面高约 75 米.



Bruce² [bruːs] [brus] **Stanley Melbourne～, 1st Viscount～of Melbourne** 布鲁斯(1883～1967):澳大利亚政治家、总理(1923～1929).

bru·cel·lo·sis [brùːsəlóusis] [ˌbrusəˋlosɪs] *n.* 〖医〗布鲁斯氏杆菌症:由布鲁斯氏杆菌(*Brucella*)引起.家畜染上此病会导致流产,人染上此病会产生波动性发热.

bruc·ine [brúːsiːn] [ˋbrusin] *n.* 〖化〗二甲马钱子碱($C_{23}H_{26}O_4N_2$):印度东部产的马钱子树(nux vomica)的种子中所含的有毒生物碱.

Bruck·ner [brúknə/-nər] [ˋbrʊknɚ] **Anton**～(1824～1896)布鲁克纳:奥地利作曲家.其作品有9部交响曲和3部弥撒曲.

Brue·g(h)el, Breu·ghel [brə́ːgəl, brúː-][ˋbrɝgəl, ˋbru-]勃鲁盖尔:佛兰芒(Flanders)的绘画家族.其中最有名的是Pieter Bruegel the Elder(1520? ～1569),擅长生动活泼的农夫画.✲

Bruges [bruːʒ] [bruʒ] (*Fl.* ***Brugge***)布鲁日:比利时西北部城市.曾是汉萨同盟的中心城市,自运河建成后,成为北海沿岸贸易繁荣的港口.由于市内的钟楼与运河,而成为著名观光城市.

Bru·in [brúːin] [ˋbruɪn]布伦熊. ▶ 在童谣中被拟人化的熊的名字.[源于《列那孤传奇》(*Reynard the Fox*)中熊的名字.*bruin* 是荷兰语,表示"茶色(之物)",用以形容"赤熊"]

·**bruise** [bruːz] [bruz] *v.* (**bruised; bruising**), *n.* ——*vt.* **1** 打青,使受淤伤(injure by blow). **2** 捣碎(药、食物等)(pound, grind small). **3** 伤害(感情)(hurt mentally). ——*vi.* **1** 出现青肿(show effects of a blow). **2**(感情)受伤害. ——*n.* **1** 青肿,撞伤,瘀伤. **2**(水果等的)伤痕.

brúis·er *n.* 职业拳击手(prizefighter).

bruit [bruːt] [brut] *vt.* 《美·古》散布(谣言等)(spread)〈*abroad, about*〉.

Bru·maire [bruːméə/-méər] [bruˋmɛr]雾月:法国共和历的2月.从公历10月22日到11月20日止. **18 Brumaire**[加冠词 the]雾月18日:1799年11月9日.这一天拿破仑(Napoleon Bonaparte)建立临时执政政府,并自任第一执政.
[法语,表示"雾"之意]

brum·by, -bie [brʌ́mbi] [ˋbrʌmbɪ] *n.* 《澳》野马,未驯化的马(wild or unbroken horse).[澳大利亚土著语]

brum·ma·gem [brʌ́mədʒəm] [ˋbrʌmədʒəm] *adj.* 伪造品的(counterfeit);廉价而俗丽的(cheap and showy). ▶ 对英国伯明翰制品(尤其是廉价宝石饰物)的轻蔑语.
[伯明翰的乡音.源于17世纪时用以指该地制造的伪币]

Brum·mell [brʌ́məl] [ˋbrʌməl] **George Bryan**～布鲁美尔(1778～1840):英国一纨袴子弟,通称'Beau Brummell'.因甚获英王乔治四世(George Ⅳ)的欢心,而成为引导当时流行服饰的时髦绅士.

Bru·nei [brúːnai] [ˋbrunaɪ] 文莱:婆罗洲(Borneo)岛西北海岸的英联邦国家.临南海,生产橡胶、稻米等,并有石油和天然气等矿产.居民以马来人为主,首都斯里巴加湾市.

Bru·nel [bruːnél] [bruˋnɛl] 布鲁内尔 **1 Sir Marc Isambard**～(1769～1849):生于法国的英国工程师.与其子共同建造泰晤士河隧道. **2 Isambard Kingdom**～(1806～1859):英国工程师.1的儿子.除泰晤士河隧道外,还建造了许多桥梁和铁路.✲ **Brunel University** 布鲁内尔大学:1966年以I. K. Brunel的姓而创办的大学.

Bru·nel·les·chi [brùːnelléski] [ˌbrunlˋɛskɪ] **Filippo**～布鲁内莱斯基(1377～1446):意大利建筑师.使古罗马建筑风格再度复兴.亦是透视图法的开创人.✲

bru·nette [bruːnét] [bruˋnɛt] *n.* 头发、肤色及眼睛均为深褐色的女子. ——*adj.* (头发、肤色)深褐色的(dark-skinned and brown-haired).

Brun·hild [brúːnhìlt] [ˋbrunˌhɪlt]布伦希尔德:德国、北欧传奇中的女主角.在英雄叙事诗《尼贝龙根之歌》(*The Nibelungenlied*)中,她是冰岛女王.后来成为巩特尔(Gunther)的妻子,唆使其夫杀害齐格弗里德(Siegfried).她也是北欧传说中奥丁(Odin)神十二婢女之一瓦尔基里(Valkyrie).

Bru·no¹ [brúːnou] [ˋbruno] **St.** ～圣布鲁诺(1035? ～1101):德国神职人员.加尔都西会(Carthusian order)的创立者.

Bru·no² [brúːnou] [ˋbruno] **Giordano**～布鲁诺(1548? ～1599?):意大利哲学家.活跃于文艺复兴时期.因主张神的精神与物质完全一致,为罗马教会所不容,而以异端被处极刑.



Brunelleschi/**布鲁内莱斯基**
佛罗伦萨的圣马利亚大教堂,为布鲁内莱斯基所设计,1436年建成,右边的大圆顶表现出他特有的优雅与坚固的建筑风格.



Brussels/布鲁塞尔
图为布鲁塞尔的大广场.四周有一些著名建筑,如17 世纪建造的同业公会大楼和 15 世纪建造的市政厅.该广场设有露天鸟市.

Bruns·wick [brʌ́nzwik] [ˋbrʌnzwɪk] (*Ger.* ***Braunschweig***)不伦瑞克.**1** 德国北部一旧公国,位于哈茨(Harz)山区,农牧业发达.**2** 德国东北部工业城市.

Brunswick black 不伦瑞克黑漆:一种黑清漆.用松节油和沥青或油烟制成.

Brunswick green 不伦瑞克绿色颜料.

brunt [brʌnt] [brʌnt] *n.*(打击、攻击等的)主要力量(chief stress of shock, attack, etc.):——*bear the brunt of* 首当其冲.

·**brush** [brʌʃ] [brʌʃ] *n.* **1** 刷子;拂拭:——*give one's clothes a brush* 用刷子刷衣服.

2 画笔,毛笔;[加冠词 the]画风,画法:——*the brush of Turner* 特纳的画风.

3 (狐狸等的)尾巴(tail).

4〖音乐〗钢刷:用以敲打鼓等的刷子状金属鼓棒.

5〖电〗(1)刷形放电.(2)电刷:和发电机或流入电动机的整流子接触后,便能放出或流入电流,通常是用硬化碳做成(→图 DYNAMO).

6 小冲突,小争吵(short sharp encounter).

7《澳俗·新西兰俗》女孩,年轻女子(girl, young woman).

8《除了美语·澳语以外为古语》灌木丛,小树林;(成捆的)柴枝;未开垦的土地.

——*vt.* **1** 用刷子刷[擦,涂]:——*brush one's teeth* 刷牙.**2** (用刷子)拂拭(remove, sweep):——*brush dust from one's coat* 拂去上衣的灰尘.**3** 擦肩而过,掠过(graze or touch in passing):——*brush each other in passing* 彼此擦肩而过.

——*vi.* **1** 刷.**2** 掠过,(由人群中)迅速通过〈*by, through, against.*〉

brush aside [***away***]拂去;漠视,不理(ignore, pass over).

brush off(1)掸掉.(2)撵走,拒绝接见(dismiss).

brush up(1)擦拭.(2)温习(renew one's memory of):——*brush up one's English* 温习英文.

brushed *adj.*(织物)起毛的.

brúsh-tùrkey(*n.*)《澳》营冢鸟:营冢鸟属鸟类.产于澳大利亚,雄鸟会利用枯叶或泥土筑鸟巢.

brúsh-ùp(*n.*)(1)温习,复习.(2)打扮.

brúsh-wàllaby(*n.*)《澳》长尾小袋鼠:尤其常出现在沿海的森林里.

brúshwòod(*n.*)(1)砍下的树枝,柴枝.(2)小树丛,灌木丛.

brúsh-wòrk(*n.*)画风,画法.

clóthes-brùsh(*n.*)衣刷.

háir-brùsh(*n.*)梳子.

brusque [brusk, brʌsk] [brusk, brʌsk] *adj.* 唐突的,不客气的,生硬的(abrupt, off-hand, blunt).

Brus·sels [brʌ́səlz] [ˋbrʌsl̩z] (*Fr.* ***Bruxelles***)布鲁塞尔:比利时首都,被誉为"欧洲最美丽的城市".
✽
Brussels carpet 布鲁塞尔地毯:用坚韧的亚麻加上羊毛织成的地毯.**Brussels lace** 布鲁塞尔花边.(1)18 世纪最先在布鲁塞尔制成的高级手织花边.(2)同一时期在该地制成的针织花边.**Brussels sprout** (1)球芽甘蓝(*Brassica oleracea gemmifera*)(bud-bearing cabbage).(2)(球芽甘蓝的茎上所结的)球状芽(可食用).

Brut [bru:t] [brut]布鲁特斯编年史:由布鲁特斯(BRUTUS[1])的传奇式事迹开始的英国中世纪编年史.

bru·tal [brú:təl] [ˋbrutl̩] *adj.* 残忍的(savagely cruel);粗暴的(coarse);兽性的;肉欲的(sensual).

brú·tal·ly *adv.* **bru·tal·i·ty** [bru:tǽliti] [bruˋtælətɪ] *n.* **brú·tal·ìze, -ise** *vt.*

·**brute** [bru:t] [brut] *adj.* **1** 没有理性的,兽性的(not possessing the capacity to reason):——*brute courage* 蛮勇.**2** 愚钝的,残酷的(stupid, cruel).

3 无感觉的,无情的.——*n.* **1** 兽,野兽,畜生(lower animal):——*the brutes* 兽类.**2**《口语》残暴的人,狼心狗肺的人.**3** [加冠词 the](人的)兽性(lower nature in man).



black bryony/欧洲黑薯蓣
一到秋天即结椭圆形的深红色果实.果实有毒,比欧洲白薯蓣所结的果实大.

brút·ish *adj.* **brút·ish·ly** *adv.* **brút·ish·ness** *n.* **brute force** 暴力.

Bru·tus[1] [brú:təs] [ˋbrutəs]布鲁特斯:英国人传说中的祖先,特洛伊战争的英雄埃涅阿斯(AENEAS)的曾孙.带领特洛伊人到英格兰,建立了 Troynovant 和 New Troy(今日的伦敦),被尊为英国皇家的祖先.

Bru·tus[2] [brú:təs] [ˋbrutəs] **Lucius Junius**～布鲁图(?～公元前 508):传说中罗马的第一位执政官,也是放逐塔奎(Tarquin)诸王的领导者.

Bru·tus[3] [brú:təs] [ˋbrutəs] **Marcus Junius**～布鲁图(公元前 85～公元前 42):罗马政治家、军人.为恢复共和政体,而参加暗杀凯撒(Julius Caesar)的阴谋集团.

brux·ism [brʌ́ksizm] [ˋbrʌksɪzm̩] *n.* 磨牙症:指上下牙齿不自觉地咬紧磨动的习惯,如在夜间睡眠时发生,称为夜间磨牙症.

Bry·ant [bráiənt] [ˋbraɪənt] **Sir Arthur**～布恩特(1899～?):英国历史学家.

Bryn Mawr [brin mɔ́:/mɔ́r] [brɪnˋmɔr]布林莫尔学院:位于美国宾夕法尼亚州费城的女子大学.其研究生院为男女同校.

bry·o·ny [bráiəni] [ˋbraɪənɪ] *n.* 泻根:欧洲产瓜科泻根(*Bryonia*)属植物的通称.常生于树篱等上.
black bryony 欧洲黑薯蓣(*Tamus communis*):薯蓣科植物,无卷须,叶子呈暗绿色,有光泽.✽ **white bryony** 欧洲白薯蓣(*Bryonia dioica*):瓜科植物,有卷须,叶子表面十分粗糙.

bry·o·phyte [bráiəfàit] [ˋbraɪəˏfaɪt] *n.* 苔藓植物:如地钱、土马骔等.

bry·o·phyt·ic [bràiəfítik] [ˏbraɪəˋfɪtɪk] *adj.*

bry·o·zo·an [bràiəzóuən] [ˏbraɪəˋzoən] *adj.* 苔藓虫纲的(of the Bryozoa).——*n.* 苔藓虫:苔藓虫纲触手动物的通称.小个体会聚集成群体.大多雌雄同体,附生于海滨岩礁间.

B. S. A. 《略》《英》Birmingham Small Arms (Co.)伯明翰轻武器公司.

B. Sc. 《略》Bachelor of Science 理学士.

b. s. g. d. g. 《略》〖商〗*Breveté sans garantie du gouvernement* 假特权(patented without government guarantee).[法语]

B. S. I. 《略》British Standards Institution 英国标准协会.

B. S. T. 《略》British Summer Time 英国夏令时间.

Bt 《略》Baronet 从男爵.

Btu 《略》British thermal unit(s)英国热量单位.

B. U. A. 《略》British United Airways 英国联合航空公司.

·**bub·ble** [bʌ́bl][ˋbʌbl̩] *n.*, *v.* (**-bled -bling**)——*n.* **1** 泡沫,气泡:——*blow bubbles* 吹肥皂泡;说空话.**2** 无实体之物,不切实际的计划.**3** 冒泡[沸腾](的声音)(sound or appearance of boiling).——*vi.* 起泡,冒泡.

bùbble-and-squéak(*n.*)(加肉或不加肉的)炒蔬菜.

bubble car(有透明圆顶的)微型汽车.

bubble chamber〖物理〗气泡室:1953 年由美国人格拉泽(Donald A. Glaser)发明,是一种探测高能粒子运动轨迹的仪器.在高压容器内装有液态氢,使过热而产生离子,其经过的地方,会产生气泡而显示轨迹.利用气泡室发现了许多种基本粒子.

búbble-gùm(*n.*)泡泡糖.[可能为拟声词]



bub·bly [bʌ́bli] [ˋbʌblɪ] *adj.* 多泡的，起泡的(full of bubbles). ——*n.* 《英俗》香槟酒(champagne).

bu·bo [bjú:bou/bú:-] [ˋbjubo] *n.* (pl. **-boes**)〖医〗横痃：由于身体衰弱或阴部溃疡而引起腹股沟或腋下的淋巴结发炎、肿大、生硬块的病症.

bu·bon·ic [bju:bɔ́nik/-bán-] [bjuˋbanɪk] *adj.* 〖医〗横痃的，腹股沟淋巴结肿的.
bubonic plague〖医〗黑死病，腹股沟淋巴结鼠疫：腋下或腹股沟的淋巴结发炎而引起发热的传染病. 病原经由老鼠身上的跳蚤为媒介传染到人身上.

buc·ca·neer [bʌ̀kəníə/-níər] [ˌbʌkəˋnɪr] *n.* **1** 海盗(sea-rover, pirate)，(尤指17世纪横行于美洲大陆、西班牙殖民地沿岸的)西印度海盗. **2** 冒险家(unscrupulous adventurer). ——*vi.* 做海盗.
[源自法语 *boucanier*，“*boucan*(用木架)晒肉干的人”之意. 因为法国人常将在西印度群岛捕获的猎物制成肉干]

buc·ci·na·tor [bʌ́ksinèitə/-tər] [ˋbʌksɪˌnetɚ] *n.* 〖解〗颊肌：脸颊的肌肉(→图 HEAD).
[拉丁语，“*buccina* 吹(小喇叭)的人”之意]

Bu·cen·taur [bju:séntɔ:/-tɔr] [bjuˋsentɔr] *n.* 〖史〗意大利花船. ► 用于威尼斯亚得里亚海的海上婚礼中(the Marriage of the ADRIATIC).

Bu·ceph·a·lus [bju:séfələs] [bjuˋsɛfələs] 亚历山大大帝(Alexander)所骑的爱马.

Buch·an[1] [bʌ́xən, bʌ́k-] [ˋbʌkən, ˋbʌxən] **Alexander**～巴肯(1829～1907)：苏格兰气象学家，为研究地球上的气压分布和风系，创设临时实验站及高山观测站.
Buchan's cold spells 巴肯寒流期：每年特定的寒流期. 用巴肯的名字命名.

Buch·an[2] [bʌ́xən, bʌ́k-] [ˋbʌkən, ˋbʌxən] **John ～, 1st Baron Tweedsmuir** 巴肯(1875～1940)：英国小说家、历史学家. 著有惊险小说《三十九级台阶》(*The Thirty-nine Steps*, 1915)及历史、传奇等小说. 曾任加拿大总督(1935～1940).

Bu·chan·an [bju:kǽnən, bə-] [bjuˋkænən, bə-] **James**～布坎南(1791～1868)：美国政治家. 第15任总统(1857～1861).

Bu·cha·rest [bjù:kərést] [ˌbukəˋrest] (*Rumanian Bucuresti*) 布加勒斯特：罗马尼亚首都. 位于瓦拉几亚(Wallachia)平原的西北部，濒临多瑙河支流登博维察河(Dimbovita River)，交通四通八达，是该国的政治、经济中心.

Buckingham Palace/白金汉宫
白金汉宫宫门口禁卫军的装束和换班的情形. 白金汉宫是到英国游览的观光客所必经之处.


Buch·man·ism [búkmənizəm, bʌ́k-] [ˋbʌkmənɪzm̩] *n.* 布克曼主义，世界道德重整运动.
Búch·man·ìte *adj.*, *n.*
[源自此运动的发起者美国人布克曼(Dr. Frank N. D. *Buchman*, 1878～1961)之名]

Buch·ner [bú:xnə] [ˋbuxnɚ] **Eduard**～毕希纳(1860～1917)：德国化学家. 发现使碳水化合物发酵的是酵母所含各种酶而不是酵母细胞本身. 于1907年获诺贝尔化学奖.

buck[1] [bʌk][bʌk] *n.* **1** 雄鹿，(羚羊、野兔等)雄性动物. **2**《古》花花公子(dandy). ——*adj.* 《俗》雄的，男的(male).
búck-bèan(*n.*)睡菜(*Menyanthes trifoliata*)：产于池沼中的水生植物. 花色有白或桃红色.
búck-hòund(*n.*)猎鹿小猎犬.
búck-shòt(*n.*)大号铅弹.
búck-skìn(*n.*)(1)鹿皮革：可制成皮鞋、手套、衣服等. (2)[pl.]鹿皮裤.
búckthòrn(*n.*)泻鼠李，(尤指)鼠李植物.
búck-tòoth(*n.*)龅牙.
búck-tòothed(*adj.*)龅牙的.

buck[2] [bʌk] [bʌk] *vi.* (马)猛然弓背跃起. ——*vt.* **1** 马(将骑在背上的人)摔落〈*off*〉(亦作 **buck-jump**). **2**《美》反对，抵抗(oppose, resist).
***buck at* [*against*]**《澳俗》反对，抵抗(find oneself opposed to, oppose).

buckboard/平板马车
一种轻型四轮马车，平板富有弹性，其上设座椅.



buck up 《俗》(1)赶快，赶紧(make haste, hurry). (2)打起精神，振奋(become or make vigorous or cheerful). (3)[用于命令句]振作起来.
bucked *adj.* 《俗》得意洋洋的(elated).
búckjùmper(*n.*)惯于突然弓背跃起使骑者跌落的马匹.

buck[3] [bʌk] [bʌk] *n.* **1** (马车的)车身(body of a cart). **2** (卡车的)车架.
búckboard(*n.*)《美》平板马车：一种轻型四轮马车，车身为一有弹性的平板；上设座椅. ✽

buck[4] [bʌk] [bʌk] *n.* 《美俗·澳俗》元(dollar).

buck[5] [bʌk] [bʌk] *n.* **1** 《美》锯木架(sawbuck). **2**〖体操〗木马(vaulting horse).

buck[6] [bʌk] [bʌk] *n.* 〖扑克牌〗《俗》培克：扑克牌游戏中，置于发牌者面前的标志，以提醒他下次轮到他发牌. ***pass the buck*** 《口语》推诿责任(给某人)(shift responsibility)〈*to*〉.

buck[7] [bʌk] [bʌk] *n.* 《俗》吹牛(boastful talk).

·buck·et [bʌ́kit] [ˋbʌkɪt] *n.* **1** 水桶，吊桶，提桶：——*a fire bucket* 消防水桶. **2** (亦作 **bucketful**)一桶的量：——*a bucket of water* 一桶水. **3** 似桶之物；(水车的)戽斗，(疏浚机的)铲斗，(谷物升运机的)勺斗. ——*vt.* 把(车)开得飞快；使(马)拼命跑(ride hard). ——*vi.* **1** 骑马飞奔，(马)跑得很快. **2** 拼命划船(row a hurried stroke). **3** (大雨)倾盆如注(pour down heavily).
kick the bucket 《俗》死(die).
búcket-sèat(*n.*)(汽车或飞机上的)斗式座椅. **búcket-shòp**(*n.*)(进行证券或商品买空卖空的)投机商号.
[中古英语 *boket*←英法语 *buket*, *buquet*. 可能源于古英语 *būc*(水壶)]

Buck·ing·ham [bʌ́kiŋəm] [ˋbʌkɪŋəm] 白金汉. **1 George Villiers, 1st Duke of**～(1592～1628)：英国政治家. 詹姆斯一世(James Ⅰ)的宠臣. 后遭费尔顿(John Felton)暗杀. **2 George Villiers, 2nd Duke of**～(1628～1687)：英国政治家、讽刺诗作家. 1之子. 为查理二世(Charles Ⅱ)效力，写有多篇讽刺诗.

Buck·ing·ham Pal·ace [加冠词 the]白金汉宫：位于伦敦的英国皇宫. 原为第一代白金汉和诺曼比(Buckingham and Normanby)公爵舍菲尔德(John Sheffield, 1648～1721)的宅邸，1762年乔治三世(George Ⅲ)将它买下，1825年建筑师纳什(John Nash)等将它改建为皇宫. ✽



Buddha/释迦牟尼
初转法轮像(5世纪后期，印度鹿野苑博物馆藏). 造型属于典型的印度笈多王朝鹿野苑派风格. 释迦有四格：佛诞、成道(开悟)、初转法轮(初说法)及涅槃.

Buck·ing·ham·shire [bʌ́kiŋəmʃiə/-ʃiər] [ˋbʌkɪŋəm,ʃɪr] 白金汉郡：位于英格兰中部泰晤士河北岸.

buck·le[1] [bʌ́kl] [ˋbʌkḷ] *n.* **1** 搭扣，搭钩，皮带扣，扣子. **2** (鞋等的)扣状饰物. —*vt.* **1** 用搭扣扣住，系好. **2** (加压或加热)使弯曲，使皱. —*vi.* **1** 扣住，系好. **2** 屈服. **3** (受压而)弯曲.
buckle(down) to 准备(prepare for)，着手(set about).
buckle to 开始工作(get to work)，努力干起来(start vigorously).

Buck·le[2] [bʌ́kl] [ˋbʌkl] **Henry Thomas**～巴克尔(1821～1862)：英国历史学家. 著有《英国文明史》(*The History of Civilization in England*, 1857, 1861).

buck·ler [bʌ́klə/-lər] [ˋbʌklɚ] *n.* **1** 小圆盾(small round shield)(→图 SHIELD). **2** 防护(protection)，防护物(protector). —*vt.* 防护，防御(shield, protect).

Buck·ley's [bʌ́kliz] [ˋbʌklɪz] 《澳》(亦作 **Buckley's chance** [**hope**])几乎没有希望的事，绝望(slim chance, no chance at all). [词源不详]

buck·ram [bʌ́krəm] [ˋbʌkrəm] *n.* 硬粗布：用胶水、糨糊等使硬化的粗亚麻布或棉布. 用以装订书籍或制作西服衬衫.

Bucks. 《略》Buckinghamshire(英国的)白金汉郡.

buck·shee [bʌ́kʃiː] [ˋbʌkʃi] *n.* 《英军俗语》额外的配给(allowance above the usual amount).
—*adj.* 免费的(gratuitous).
—*adv.* 免费地(gratuitously).
[BAKSHEESH 的变形]

buck·wheat [bʌ́kwiːt/-hwiːt] [ˋbʌk,hwit] *n.* **1** 荞麦(*Fagopyrum esculentum*)：蓼科一年生草本植物. 种子除可作为家畜饲料外，在美国还可以磨成粉做早餐面包. **2** 荞麦粉.
[中古荷兰语 *boec*(山毛榉)+*weite*(麦). 因其果实似山毛榉而呈三棱形]

bu·col·ic [bjuːkɔ́lik/-kál-] [bjuˋkɑlɪk] *adj.* **1** 牧人的(of shepherds)，田园的，牧歌的(pastoral). **2** 乡村式的，朴素的(rustic). —*n.* [通常 pl.]田园诗，牧歌(pastoral poems).

bud[1] [bʌd] [bʌd] *n.*, *v.* (**-dd-**) —*n.* **1** 芽；花蕾(→图 FLOWER). **2**〖动〗芽体：在腔肠动物中，可由母体分离而成一新组织的细胞或小气管(→图 HYDRA).
in bud 正萌芽，含苞待放.
nip in the bud 把…消灭于萌芽状态(destroy at early stage).
—*vi.* **1** 发芽，含苞. **2** 开始生长，开始发展(begin to grow or develop). —*vt.* **1** 使发芽. **2** 为…进行芽接(→图 GRAFT[1]).
bud scale 芽鳞，苞叶：覆盖在芽外的特化叶片，叶身无柄，短而且厚，表面盖以蜡质或树脂，有时密生绒毛，可保护内部胚胎叶及顶端分生组织.

bud[2] [bʌd] [bʌd] *n.* 《美口语》=BUDDY.

Bu·da·pest [bjùːdəpést] [ˌbjudəˋpɛst] 布达佩斯：匈牙利首都. 由多瑙河右岸的布达(Buda)与左岸的佩斯(Pest(h))合并而成.

bud·da(h) [búdə] [ˋbudə] *n.* 《澳》滨沉丁：苦槛蓝科苦槛蓝属(*Myoporum*)灌木. 分布于澳大利亚的新南威尔士州及昆士兰州等干燥地区. [澳大利亚土著语]

Bud·dha [búːdə, búdə] [ˋbudə] **1** 佛陀，佛. ▶ 表示"开悟者"(the enlightened one)之意. **2** 释迦牟尼，释尊(公元前560? ～前480?)：释迦族王子乔答摩·悉达多(Gautama Siddhartha)的尊称. 佛陀(开悟者)之一，所谓释迦牟尼(Sakyamuni)意为"释迦族的贤人"(sage of the Sakyas). 生于印度北部摩揭陀国，父为城主净饭王(Suddodana)，29岁出家，经过6年严格的苦行后，终于在菩提树下修得正果，大彻大悟. 毕生致力于传教，成为佛教的开山大祖. ✽ [梵语 *budh*(觉醒)的过去分词]

Bud·dhism [búːdizəm, búd-] [ˋbudɪzṃ] *n.* 佛教，佛法：释迦牟尼在印度创立的宗教. 1世纪左右传入中国，后流传至日本、中亚细亚、东亚. 分为大乘佛教(MAHAYANA)和小乘佛教(THERAVADA, Hinayana)两大分支. 主要的教义主张痛苦是由于对人世的执著，而这执著产生了烦恼. 因此我们为了寻求从痛苦甚至从烦恼中解脱，就必需借助于修行. 所谓解脱是指在正确的智慧(开悟)下，才能够达到平静的涅槃境界(NIRVANA).
Búd·dhist *adj.*, *n.*

bud·dle·ia [bʌdlíːə, bʌ́dliə] [bʌdˋliə, ˋbʌdlɪə] *n.* 醉鱼草：产于美国、亚洲、非洲南部的醉鱼草属灌木的通称. 花芳香迷人.
[*buddle*(人名)+-IA. 依英国植物学家巴德尔(Adam Buddle, ? ～1715)而命名]

bud·dy [bʌ́di] [ˋbʌdɪ] *n.* 《口语》兄弟，伙伴，朋友(brother, companion, friend). ▶ 常用作招呼语.
[可能源于幼儿或黑人 *brother* 的发音]

budge [bʌdʒ] [bʌdʒ] [用于否定句]*vi.* 稍微移动(move in the slightest degree). —*vt.* 使动(stir).

budg·er·ee, -er·y [bʌ́dʒəri] [ˋbʌdʒərɪ] *adj.* 《澳俗》好的，极好的(good, excellent). [澳大利亚土著语]

budg·er·i·gar [bʌ́dʒərigàː/-gɑr] [ˋbʌdʒərɪ,gɑ] *n.* 虎皮鹦鹉(*Melopsittacus undulatus*)：澳大利亚产的一种长尾鹦鹉，被当作宠物饲养(亦作 **budgie**). ✽ [澳大利亚土著语]


budg·et [bʌ́dʒit] [ˋbʌdʒɪt] *n.* **1** (国家等的)预算案，预算(annual estimate of revenue and expenditure). **2** (家庭等的)预算，生活费，经费(amount of money required or available). **3** [作形容词用]低廉的，不贵的(inexpensive). **4**《古》装在袋子、包裹等里面的东西(contents)；一捆，一束(bundle). —*vi.* 编预算〈*for*〉.
búdg·et·ar·y *adj.* [中古英语 *bowgette*(钱包)←英法语 *bougette*(*bouge* 皮袋+ *-ette* 指小词)]

Bue·nos Ai·res [bwéinəs ɛ́əriːz, áiəriːz；美 + bóu-] [ˋbwenəsˋaɪrɪs, ˋbonəsˋɛrɪz] 布宜诺斯艾利斯：阿根廷首都，也是主要贸易港.

buff [bʌf] [bʌf] *n.* **1** 淡黄色软皮革：用水牛等的皮制成的. 表面可用砂纸磨出天鹅绒状的绒毛. **2** 淡




黄色,黄褐色.**3** [the Buffs](英国陆军的)前东肯特连队(East Kent Regiment),前步兵第三连队.► 在深红色军服上绣淡黄色花纹,故得此称谓.**4** 〖医〗(取自热病患者的血液凝固时的)似猪皮脂状的膜.***in*(*the*)*buff*** 赤身,裸体(naked).——*adj*. **1** 牛皮制的.**2** 淡黄色的.



budgerigar/虎皮鹦鹉
野生的虎皮鹦鹉胸腹部呈绿色,但自输入英国后经多次改良品种,现已有蓝色、黄色、白色等数种.

buffet[2]/餐具架 制作于16世纪末期.



——*vt*. 用牛皮磨光(金属);(在鹿皮、软羔皮的制造过程中)使(皮革)起绒毛.

buf·fa·lo [bʌ́fəlòu] [ˋbʌfḷ,o] *n*. (pl. **buffalo**, **-loes**) **1** 印度水牛(*Bos bubalis*):印度原产的野牛.在印度已被当作家畜来饲养,现分布在亚洲及南欧、非洲北部.✽ **2** 非洲水牛(*Bos caffer*):非洲南部所产的野牛.✽ **3** 美洲野牛(American BISON).
buffalo gnat 蚋:双翅目蚋科(Simuliidae)昆虫的通称:多出现于山野草丛间,螫人畜而吸血.**buffalo grass** 《美》野牛草(*Sesleria dactyloides*).

Buf·fa·lo Bill 野牛比尔:美国侦察兵、牧牛者科迪(William Cody,1846~1917)的绰号.据说曾和印第安人、强盗等交战,功勋卓著.

buff·er[1] [bʌ́fə/-ər] [ˋbʌfɚ] *n*. **1** 缓冲装置;《英》(铁路车辆的)缓冲器(→图 LOCOMOTIVE).**2** 缓冲物,缓和物.〖化〗缓冲液:能保持固定酸碱度的溶液.此种液体即使加入少量的酸或碱其浓度也不会改变.——*vt*. **1** (用缓冲器)保护,缓和,使柔和(cushion).**2** 〖化〗用缓冲液处理.
buffer state 缓冲国:位于敌对的两大国之间,可以缓和其冲突的小国.

buff·er[2] [bʌ́fə/-ər] [ˋbʌfɚ] *n*. (亦作 **old buffer**) 《俗》家伙,男子(fellow).

buf·fet[1] [bʌ́fit] [ˋbʌfɪt] *n*. (手、拳的)一击(blow),(命运等的)打击.——*vt*. **1** (用手、拳)打(strike).**2** 打击,伤害,折磨(knock, hurt, plague).**3** 与(波浪、命运等)搏斗(contend with).——*vi*. **1** (与…)斗争(contend)〈*with*〉.**2** 奋勇前进.

buf·fet[2] [búfei, (于1)búfei, bʌ́fei; 英+bʌ́fit] [bufe, ˋbʌfɪt] *n*. **1** 餐具橱,餐具架(sideboard),放餐具的壁橱(cupboard in a recess for china and glasses).✽ **2** (车站、列车上的)简易餐厅,小餐厅(refreshment bar).**3** (餐馆的)快餐部.**4** 自助餐,快餐.

Buf·fet[3] [búfei] [ˋbufe] **Bernard** ~ 比费(1928~?):法国画家.因获普拉希底画廊的艺评奖(Prix de la Critique)而在画坛崭露头角.他的作品擅长表现战后青年的苦闷和愤怒及随之而来的哀愁与暴力.

buf·fle·head [bʌ́flhèd] [ˋbʌfḷ,hɛd] *n*. (亦作 **Bufflehead duck**) 美洲潜水鸭(*Bucephala albeola*):一种北美产的小野鸭.

Buf·fon [bjufɔ́ːŋ, bʌ́fən] [bjuˋfɔŋ,ˋbʌfən] **George Louis Leclerc, Comte de**~布丰(1707~1788):法国博物学家.著有《自然史》(*Histoire Naturelle*).

buffalo/水牛
左为印度水牛,右为非洲水牛.野生的水牛群居,性情极为粗暴,足以还击猛虎的侵袭.

buf·foon [bʌfúːn] [bʌˋfun] *n.* 诙谐的人，小丑，滑稽地模仿他人的人(wag, clumsy jester, mocker). **buf·fóon·er·y** *n.*

bug [bug] [bʌg] *n.*, *v.* (**-gg-**) ——*n.* **1** 半翅目昆虫. ✽ **2** (亦作 **bed-bug**) 臭虫(*Cimex lectularius*)：形状扁平，会发恶臭的半翅目吸血虫. 昼伏于壁缝、床隙间，入夜则出螯人畜. ✽ **3** 《美》昆虫，虫子(small insect). **4** 《俗》微生物(micro-organism)，(尤指)病原菌(virus). **5** 狂热(craze)；狂热者，…迷(enthusiast). **6** 《俗》(机械等的)缺陷(defect). **7** 《俗》窃听器(concealed microphone).
——*v.t.* **1** 《俗》在(电话等)上安装窃听器；(以窃听器)窃听：——*Embassy workers have to assume that their phones are bugged.* 使馆人员不得不认为他们的电话被窃听了. **2** 《美》使烦恼，纠缠：——*She's always bugging me to get the car repaired.* 她老是烦我，要我修车/ *It has bugged me that advertisers misuse 'fewer' and 'less'.* 广告客户们滥用'fewer'和'less'，叫我恼火. **3** 《美》使(人)生气：——*She's bugged at me* 她生我的气. ——*vi.* **1** 《美俗》焦躁，生气. **2** (眼睛因吃惊)瞪大(*out*)：——*Their eyes bugged as the door flew open* 门突然打开，把他们吓得瞪大了眼睛.
bug off [*out*] 《美俗》迅速离去，溜走.
bug out (1)(因疲倦、胆怯、害怕而)退出，丧失干劲. (2)(亦作 bug off)《美俗》急忙离去，溜走，(乘车)离去.
Don't bug me! 少烦我！
big bug 《俗》要人，高官，大人物(important person).
búg-hùnter (*n.*) 《口语》昆虫学家(entomologist).

Bu·gan·da [bugǽndə] [buˋgændə] 布干达：19 世纪东非一王国，现为乌干达的一行政区.

bug·bear [bʌ́gbɛə/-bɛər] [ˋbʌg,bɛr], **bug·a·boo** [bʌ́gəbùː] [ˋbʌgə,bu] *n.* 使人无端恐惧的东西(fancied object of fear)；无端的、恐惧(imaginary terror).

bug·ger [bʌ́gə/-ər] [ˋbʌgə] *n.* **1** 鸡奸者；〖法律〗兽奸者(sodomite). **2** 《鄙》可厌[卑劣]之人. **3** 《鄙》家伙，男人(fellow). ——*vt.*, *vi.* (与…)鸡奸.
bugger about 打扰(interfere with)，闲晃(move or act aimlessly or ineffectively).
bugger off 离去(go away).
bugger up 弄坏(spoil).
búg·ger·y *n.* 鸡奸(sodomy)；〖法律〗兽奸(bestiality).

bug·gy [bʌ́gi] [ˋbʌgɪ] *n.* **1** 双轮单马轻便马车. **2** 《美》四轮单马(双马)轻便马车.

bu·gle[1] [bjúːgl] [ˋbjugḷ] *n.* 军号(→图 BRASS). ——*vi.* 吹号. ——*vt.* 吹号召集.
búg·ler *n.*

bu·gle[2] [bjúːgl] [ˋbjugḷ] *n.* (装饰妇女衣服的)黑色柱形玻璃珠.

bu·gle[3] [bjúːgl] [ˋbjugḷ] *n.* 筋骨草属(*Ajuga*)植物. 尤指开蓝色花朵的多年生匍匐筋骨草(*A. reptans*).

bu·gloss [bjúːglɔs/-glɑs, -glɔːs] [ˋbjuglɑs] *n.* 紫草科牛舌草属(*Anchusa*)植物的通称. 牛舌草常被栽培来用于供佛或插花，故大多属园艺种.
viper's bugloss 紫草科车前紫草属(*Echium*)植物的通称. 尤指(*E. vulgare*)(blue weed). 常被栽培来用于装饰花坛、插花或供佛.
[源于希腊语 *bouglōssos*(似牛舌的)]


bu·gong [bjúːgən] [ˋbjugən] *n.* :→BOGONG.

bug·sha [búgʃə] [ˋbugʃə] *n.* 布格席：也门辅币单位，=1/40 也门里亚尔(Yemen riyal).

buhl [buːl] [bul] *adj.*, *n.* :→BOULLE[2].

:build [bild] [bɪld] *v.* (**built**), *n.* ——*vt.* **1** 建造，建筑；筑(巢)：——*be built of wood* 用木头造的/ *The bridge is being built.* 此桥正在建造中. **2** 用…建造成〈*into*〉：——*build stones into a bridge* 用石头造桥. **3** 建立，创建(establish, make gradually). **4** 把(希望、判断等)建立在某种基础上(base)〈*on*〉：——*He built his hopes on your promise.* 他的希望就在于你的承诺了. ——*vi.* **1** 盖房子；从事建筑业；(鸟)筑巢. **2** 基于，依赖(rely)〈*on*〉.

bulb/灯泡



bulid in 固定(家具等).
build up (1)逐步，建立，逐步建设. (2)增强，增进(健康)(strengthen). (3)赞扬(praise). (4)在…上盖满房子(surround or cover with houses).
——*n.* **1** 构造，造型(make, style of construction). **2** 体格，体形(proportions of human body)：——*a boy of sturdy* [*slender*] *build* 体格健壮[瘦长]的男孩.
búild-ùp (*n.*) (1)(体力等的)增强，增进. (2)准备工作；事先宣传.

build·er [bildə/-ər] [ˋbɪldə] *n.* **1** 建筑工人. **2** 建筑师(master-builder)，建筑承包商(contractor for building houses).

:build·ing [bildiŋ] [ˋbɪldɪŋ] *n.* **1** 建筑物，房屋，大厦(house)：——*an old building* 古老的建筑物/ *a public building* 公共建筑. **2** 建筑，建造，兴建：——*building materials* 建筑材料/*a building contractor* 建筑承包商.
building blocks 砌块；(玩具)积木. **building society** 《英》建屋互助合作社.

built [bilt] [bɪlt] *v.* build 的过去时、过去分词. ——*adj.* 有…体形[构造].
búilt-ìn (*adj.*) (1)嵌入的. (2)固定的(forming integral part of a structure).
búilt-ùp (*adj.*) (1)层层叠高的，堆积的. (2)房子盖得密的.

·bulb [bʌlb] [bʌlb] *n.* **1** 〖植〗(百合、洋葱等的)鳞茎，球茎：生在地下的膨大的芽，具有一短茎及许多肥厚鳞叶. 其鳞叶作鳞状排列，或层层相包，具有贮藏养分的功能. **2** 鳞茎植物. ✽ **3** 〖解〗球状器官；眼球，延髓：——*the bulb of a hair* 毛发根. **4** 电灯泡；球状物：——*the bulb of a thermometer* 温度计的球部. ✽ ——*vi.* 膨胀成球状.
bulb release 〖摄影〗快门阀：用来调节曝光的装置.
[拉丁语 *bulbus*←希腊语 *bolbos*(洋葱，球根)]


bulb·ous [bʌ́lbəs] [ˋbʌlbəs] *adj.* **1** 鳞茎[球茎]的，有球茎的，由球茎长出的(of, having or springing from a bulb). **2** 球茎状的(like a bulb).

bul·bul [búlbul] [ˋbulbul] *n.* **1** 夜莺：亚洲产的鹎科鸣禽的通称. **2** 歌手，诗人(singer, poet).


Bul·gar [bʌ́lgɑː, búl-/-gɑr] [ˋbʌlgɑr] *adj.* 保加利亚的(of Bulgaria). ——*n.* 保加利亚人.

bug/半翅目昆虫


其形态上的特征是：口器是一细长的管子，可吸取植物的汁液或动物的血液. 翅通常有两对，也有翅膀完全退化的无翅目昆虫. 从卵孵化到幼虫，以不完全变态数次蜕皮.
1 红螨的幼虫. 螨捕食昆虫，有时也会螯人，使人产生剧痛的感觉.
2 各种半翅目昆虫.
3 臭虫只有半翅鞘的残片，不能飞.
4 缘椿象的一种(幼虫). 因缘椿象的腹部结合板大多向外扩展，故名.
5 盾蚁.




bulb/球茎
郁金香和百合球茎(鳞茎)的剖面图.



1


Bed-bug
臭虫
Capsid-bug
盲椿虫
Squash-bug
缘椿象
Frog-hopper
吹泡虫
Pond-skater
水黾
Mealy-bug
粉介壳虫
Assassin-bug
食虫椿虫

2



3



4



5

Bul·gar·i·a [bʌlgέəriə, bul-] [bʌl`gɛrɪə] 保加利亚:巴尔干半岛上一共和国.1946 年以前为王国居民以匈奴族(Huns)和阿瓦尔族(Avars)的后代为主,语言属于斯拉夫语系.首都索非亚(Sofia).✽

Bul·gar·i·an [bʌlgέəriən, bul-] [bʌl`gɛrɪən] *adj.* 保加利亚的(of Bulgaria),保加利亚人[语]的.——*n.* 保加利亚人[语].

Bulgarian atrocities[加冠词 the]保加利亚大屠杀:在土耳其统治下,保加利亚独立运动中发生的事件.1876 年在波斯尼亚(Bosnia)土耳其人和伊斯兰教徒屠杀了许多保加利亚人.

bulge [bʌldʒ] [bʌldʒ] *n.* **1** (木桶的)中间部分;凸出,膨胀(convex part, irregular swelling). **2**〖海〗(军舰侧面吃水线以下,用于防御鱼雷的)防雷护体.**3**〖军〗(战线的)凸出部分(salient). **4**《口语》(数量的)短暂性增加(temporary increase in volume or numbers).——*vi.* 胀起,凸出(swell outwards irregularly).——*vt.* 使凸出,使(袋子等)膨胀.

búlg·y *adj.* **búlg·i·ness** *n.*
[源自拉丁语 *bulga*(皮制背囊)]

·**bulk** [bʌlk] [bʌlk]*n.* **1** 容积,体积(size, mass);大容积,大量(great size, large mass):——*a ship of great bulk* 大船/ *by bulk or by weight* 根据体积或重量.**2** 巨大的形状[躯体](large shape, person, or body):——*a man of great* [*large*] *bulk* 大个子.**3** [加冠词 the](…的)大部分,大半(the greater part or number)〈*of*〉:——*the bulk of the inhabitants* 大部分居民.**4** 装载的货物(cargo):——*break bulk* 开始卸货.

in bulk(1)不加包装,散装(loose, not in package).(2)大量地,大批.
——*vi.* 数量[体积等]增大,变大:——*bulk large* 显得重要.

búlk-bùying(*n.*)大宗采购.

bulk·head [bʌ́lkhèd] [`bʌlk,hɛd] *n.* **1**〖海〗(隔开船舱的不透水的)舱壁(→图 SHIP). **2** (船、飞机、列车等的)隔板.**3** (隔开汽车、电车等车体和引擎的)隔壁.

bulk·y [bʌ́lki] [`bʌlkɪ] *adj.* 体积大的,庞大的(large, voluminous);又大又笨的(unwieldy).

búlk·i·ness *n.*

bull[1] [bul] [bʊl] *n.* 〖罗马天主教〗教皇诏书(papal edict).
[源于拉丁语 *bulla*(御玺)]

·**bull**[2] [bul] [bʊl] *n.* **1** (没有阉割的)公牛:——*a bull of a man* 像公牛一般健壮的男人.✽ **2** (象、鲸、海豹等)雄性大型动物.**3**〖股票交易〗(预测股票行情会上涨的)买方:——*a bull market* 上涨行情.**4** 箭靶的中心,靶心的(bull's eye of a target).**5** [the B-]〖天文〗:→TAURUS.

a bull in a china shop 动辄闯祸的人.

take the bull by the horns 不畏艰险;毅然处断难局(meet difficulty boldly).

——*vi.* **1** 行动莽撞(act violently). **2**〖股票交易〗哄抬行市.——*vt.* **1** 粗鲁地对待(treat violently). **2**〖股票交易〗哄抬(行市)(raise price of stocks).

bull** one's **way 挤过去.

búll·ish *adj.* (1)像公牛般的.(2)〖商〗(股票行市或价格)看涨的(tending to rise).

búll-ànt(*n.*)(亦作 **bulldog ant**)犬蚁:产于澳大利亚,具有毒针的大型针蚁.

búll-càlf(*n.*)小公牛(male calf).

búlldòg(*n.*)(1)斗牛狗:一种毛很光滑的猛犬.本来是用来攻击牛的.✽ (2)(牛津、剑桥两大学的)学监助理.

búlldòze(*vt.*)(1)用推土机清除.(2)《口语》使强行通过;威胁(► 美国南部的口语,尤用于胁迫有权势的黑人).

búll-dòzer(*n.*)推土机:前端有宽幅推铲并具强大动力的机械.

búll-dùst(*n.*)《澳》(1)大粒的尘土,粉尘.(2)胡说八道,废话(rubbish).

búllfight(*n.*)(1)斗牛:西班牙特有的娱乐活动.由骑马的斗牛士(picador)和拿短标枪的斗牛士助手(banderillero)和公牛搏斗,再由拿剑的斗牛士(matador)伺机刺其咽喉.(2)(法国南部的)斗牛.► 类似西班牙的斗法,但不杀死牛.

búllfinch(*n.*)(1)红腹灰雀(*Pyrrhula pyrrhula*):有强韧的喙和美丽羽毛的小鸟.(2)(有排水沟并栽种山楂的)高树篱.

búllfròg(*n.*)牛蛙:蛙属(*Rana*)大型青蛙,叫声低而粗.✽

búllhèad(*n.*)(1)特指杜父鱼属头顶圆而体细长的小鱼.(2)(北美产,头大而扁平的)鲇鱼.

búll-pùncher(*n.*)《澳》牛仔.

búllrìng(*n.*)斗牛场.

búllròarer(*n.*)(1)吼板:把绳子系在木板上旋转时发出吼声.澳大利亚土著将其用于宗教仪式中.(2)牛板玩具.

búll's-èye(*n.*)(1)靶心;命中的一击(hit).(2)半球形透镜;(装有半球形透镜的)手提灯.(3)(圆形厚玻璃的)天窗.(4)圆窗.(5)球形薄荷糖.(6)《澳》短尾大眼鲷:新南威尔士州产的一种食用鱼.鱼肉似鲑鱼般呈红色,以美味闻名.**búll-tèrrier** *n.* 嚣㹴:白色、短毛、体型魁梧的狗(→图 DOG).

bull[3] [bul] [bʊl] *n.* **1** (亦作 **Irish bull**)矛盾之言,矛盾而可笑之言. ► 例如在信里写 If you don't receive this letter, write and let me know. 如果你没有收到这封信,就写信告诉我.**2**《俗》吹牛.

Bull[4] [bul] [bʊl] :→JOHN[1] Bull.

bul·lace [búlis] [`bʊlɪs]*n.* 野李(*Prunus insititia*):一种产于欧洲的野生或半野生的李子.

Bul·ler [búlə/-ər] [`bʊlɚ] **Sir Redvers Henry**～布勒(1839～1908):英国爱尔兰将军.布尔战争(Boer War)中指挥纳塔尔(Natal)军,在第四次攻击中解放莱迪史密斯(LADYSMITH).他因战斗中的行为受到指责,而在晚餐会中辩解,以致受到退休金减半的处分而退役.

·**bul·let** [búlit] [`bʊlɪt] *n.* 子弹,枪弹(→图 CARTRIDGE). **búllet-hèad**(*n.*)圆头(round head).
búllet-hèaded(*adj.*)圆头的.

bul·le·tin [búlitin] [`bʊlətɪn] *n.* **1** 公告,告示,布告,布告(short official statment of news). **2** (学会等的)学报,刊物.**3** (病人的)病情报告.**4** (电视、收音机等的)简明新闻,天气预报(broadcast report of news, weather, etc.).

Bul·li [búli] [`bʊlɪ] *n.* 《澳》布利土:板球场中心部分所用的土.[源自澳大利亚新南威尔士州的市名]

bul·lion [búljən] [`bʊljən] *n.* **1** 金[银]块,纯金[银].**2** 金[银]线编的缨穗[花边](fringe of gold or silver thread).

bul·lock [búlək] [`bʊlək] *n.* 阉牛(castrated bull, ox).——*vi.* 《澳》卖力地工作.

búl·lock·er *n.*《澳》赶牛人.

búl·lock·ing *n.*, *adj.*

búllock-pùncher(*n.*)《澳》赶牛人(bullock-driver).

búllock-pùnching(*n.*)《澳》赶牛.

bul·lock·y [búləki] [`bʊləkɪ] *adj.* 《澳口语·新西兰语》赶牛的,看管牛群的.——*n.* **1** 赶牛人(bullock-driver). **2** 赶牛人的粗话. **bullocky's joy** 《澳俗》糖浆(treacle, golden syrup).

Bull Run [加冠词 the]布尔兰河:美国弗吉尼亚州东部一河流.1861～1862 年南北军曾在此交战,结果北军大败.

bullsh [bulʃ] [bʊlʃ] *n.* 《澳俗》无意义的话,废话(nonsense).

Bulgaria/保加利亚

保加利亚为一农业国,但也努力促进资源的开发与加快工业的发展.下图为首都索非亚的街景.







bull[2] / 公牛
血统佳、品质优良的公牛，有利于优良品种的繁殖.

bul·ly[1] [búli] [ˋbʊlɪ] *n.* 1 无赖，欺凌弱小者. 2 保镖(hired ruffian). ——*vt.* 欺凌，欺侮(persecute)；恐吓，胁迫(frighten)〈*into*, *out of*〉；——*adj.* 优秀的，特好的，第一流的(capital, frist-rate).
——*int.* 好，妙.
[原为"令人怜爱的人"的昵称. 可能源于荷兰语 *boele*(爱人). 现在的意思也许是受 bull(公牛)的影响]

bul·ly[2] [búli] [ˋbʊlɪ] *n.* 1 (英国伊顿公学橄榄球的)并列争球(scrummage). 2 (曲棍球的)开球. ——*vi.* (亦作 ***bully off***)(曲棍球赛)开球：两队先各派一位选手打地面，再交互挥棍 3 次.

bul·ly[3] [búli] [ˋbʊlɪ] *n.* (亦作 **bully-beef**)罐头牛肉(tinned beef).

buln-buln [búlnbùln] [ˋbʊln̩ˏbʊln̩] *n.* 阔尾鹦鹉(*Platycercus zonarius barnardi*)：产于澳大利亚的一种绿色鹦鹉.

Bü·low [bjú:lou] [ˋbjulo] **Prince Bernhard von**～ 比洛(1849～1929)：德国政治家、外交官. 曾为宰相(1900～1909).

bul·rush [búlrʌ̀ʃ] [ˋbʊlˏrʌʃ] *n.* 1 藨草属植物(*Scirpus lacustris*). 2 香蒲(reed-mace). 3《圣经》中所说的纸草(papyrus plant).

Bult·mann [búltma:n] [ˋbʊltmɑn] **Rudolf**～ 布尔特曼(1884～1976)：德国神学家. 主张对《新约全书》作非神话解释.

bul·wark [búlwə:k/-wə:rk] [ˋbʊlwɚk] *n.* 1〖建〗壁垒(rampart)，堡垒(earthwork). 2 防波堤，突出海中的堰堤(breakwater). 3 拥护者，防御物，支持者[物]. 4〖海〗舷墙：甲板上的船缘(→图 SAILING).

Bul·wer-Lyt·ton [búlwəlítən/-wər-] [ˋbʊlwɚˋlɪtn̩]：→LYTTON.

bum[1] [bʌm] [bʌm] *n.* 《英俗》屁股(buttocks).
búm-bàiliff(*n.*)《英》捕役. **búm-bòat**(*n.*)〖海〗卖杂货的小舟：卖新鲜食物给停泊在港口或海面上船只的小船.

bum[2] [bʌm] [bʌm] *n.*, *adj.*, *v.* (**-mm-**)《俗》——*n.* 懒汉，游手好闲的人(lazy and dissolute person)；游荡者，流浪者. ***on the bum*** 《美俗》过流浪生活；游手好闲地过日子(vagrant, begging).
——*adj.* 无价值的，劣质的，拙劣的(worthless, poor, wretched). ——*vi.* 游手好闲地生活，游荡(loaf, wander)〈*around*〉；流浪. ——*vt.* 乞求，乞讨(cadge).

bum·ble[1] [bʌ́mbl] [ˋbʌmbl̩] *vi.* (蜜蜂等)嗡嗡作响(make a buzz or hum).
búmble-bèe(*n.*)熊蜂，大黄蜂(humble-bee).

Bum·ble[2] [bʌ́mbl] [ˋbʌmbl̩] 1 邦巴：狄更斯小说《雾都孤儿》(*Oliver Twist*)中，救济院的一个职员.



bulldog / 斗牛狗
英国曾盛行使狗和公牛相互搏斗的斗牛游戏，bulldog 之名也由此而来. 但自从 19 世纪此游戏被禁止以来，斗牛狗已成为一种温和而又勇敢的家庭宠物.

2 [b-]《英》(作普通名词用)爱摆架子的小官吏(self-important official).
Búm·ble·dom *n.* 小官僚的妄自尊大(petty officialdom).

bum·ble-pup·py [bʌ́mblpʌ̀pi] [ˋbʌmbl̩ˏpʌpɪ] *n.* 1 吊打式网球游戏：把网球悬吊在柱子上，由两人对打. 2〖扑克牌〗不按规则出牌的惠斯特(whist)游戏. 3《废》类似九穴球戏(bagatelle)的一种户外游戏.

bum·ma·lo [bʌ́məlòu] [ˋbʌməˏlo] *n.* (pl. **bummalo**)龙头鱼(*Harpodon nehereus*)：产于南亚近海的一种小鱼. 晒干后加上盐即成著名的印度咸龙头鱼干(Bombay duck).

bullfrog / 牛蛙
牛蛙的蝌蚪期很长，需经 3 年才能发育完成.



bum·ma·ree [bʌ̀mərí:] [ˏbʌməˋri] *n.* 1 (伦敦)别林斯盖特(Billingsgate)鱼市经纪人. 2 (伦敦)司密斯菲尔德(Smithfield)肉市搬运工.

bump [bʌmp] [bʌmp] *vt.* 1 使碰撞(墙壁等)，(使)猛击(push, throw down)〈*against*, *into*, *on*〉. 2〖赛船〗追撞(over-take and touch). 3〖板球〗(投手)突然投出(高飞球). ——*vi.* 1 碰，撞(strike solidly)〈*against*, *into*, *on*〉. 2〖板球〗(所投的球)突然高飞(rise abruptly on pitching). 3 (车子)摇摇晃晃地行进(*along*).
bump off 《俗》杀死，谋杀(murder).
——*n.* 1 重击，猛撞(dull-sounding blow, knock, collision). 2 (因殴打而产生的)肿胀(swelling). 3 隆起，突出(protuberance). 4〖骨相学〗(头盖骨上的)隆起部分(prominence on skull)；(头盖骨隆起部分表示的)才能(faculty). 5〖赛船〗以船首撞击，追撞. 6 (汽车、飞机等的)颠簸. 7 (道路等的)凸块.
búmp·y *adj.*
búmp-sùpper(*n.*)船赛之后举行的庆祝晚餐会.

bump·er [bʌ́mpə/-ər] [ˋbʌmpɚ] *n.* 1 (干杯时的)满杯，注满的一杯酒(glass brimful of wine). 2 巨物，丰收，众多观众. 3 (汽车等的)保险杠(→图 MOTOR). 4《澳俗》烟蒂(cigarette end).

bump·kin [bʌ́mpkin] [ˋbʌmpkɪn] *n.* 乡巴佬(rustic or awkward fellow).

bump·tious [bʌ́mpʃəs] [ˋbʌmpʃəs] *adj.* 自以为是的，自大的，傲慢的(self-assertive, offensively conceited).

bun [bʌn] [bʌn] *n.* 1 小圆面包：一种内含葡萄干的面包. 2《苏格兰》上好的水果蛋糕(rich fruit cake, currant bread)；(爱尔兰北部等地的)圆形面包(round loaf of bread). 3 (盘在头部后面的)圆发髻. 4《澳俗》(亦作 **bun hat**)常礼帽(bowler hat).
do one's bun 发脾气(lose one's temper).
hot cross bun(在复活节前的星期五吃的)印有十字形印记的热香面包.

bu·na [bjú:nə] [ˋbjunə] *n.* 布纳橡胶：丁二烯(BUTADIENE)制成的合成橡胶. 首制于德国.
[原为德国的商标名]

Bun·bur·y [bʌ́nbəri] [ˋbʌnbərɪ] 班伯里：出现于英国小说家王尔德(Oscar Wilde)的喜剧《认真的重要性》(*The Importance of Being Earnest*)，虚构的人物. 他以生病为理由借机留在伦敦.

bunch [bʌntʃ] [bʌntʃ] *n.* (pl. **-es**), *v.* ——*n.* 1 (水果、头发等的)串，束(cluster)；(人、物的)聚集(lot, collection)：——*a bunch of keys* 一串钥匙. 2《俗》一队，一群(人)，一伙(gang, group).
the best [***pick***] ***of the bunch*** 出类拔萃的人[物]. ——*vt.* 1 把…捆扎成束，使成一群. 2 使(衣服等)打褶(gather into close folds). ——*vi.* 成团，成群(form group or crowd).
búnch·y *adj.*

bund [bʌnd] [bʌnd] *n.* 《印度》1 堤防(embankment)，堤道(causeway). 2 码头(quay).

bun·dle [bʌ́ndl] [ˋbʌndl̩] *n.* 1 (缚在一起而成的)束，包(collection of things fastened together)：——*make up a bundle of* 捆成一束[一包]. 2〖植物〗(纤维组织等的)维管束(亦作 **vascular bundle**)：为植物体的输导组织，外部是韧皮部，内部是木质部，中间夹着形成层(→图 STEM). ——*vt.* 1 捆，包扎〈*up*：〉——*bundle up one's hair* 把头发扎起来. 2 把…塞入〈*into*〉. 3 把…匆匆送走，撵走〈*out*, *off*, *away*〉. ——*vi.* 1 急急忙忙收拾行李. 2 匆匆离开〈*off*, *out*, *away*.〉
bundle oneself up 穿得暖和(dress warmly).

bung[1] [bʌŋ] [bʌŋ] *n.* (木桶的)塞子(stopper)，大软木塞(large cork). ——*vt.* 1 用塞子塞住(桶口). 2 打肿(眼睛等)，塞住〈*up*〉. 3《俗》扔投(石头等)(throw).
búng-hòle(*n.*)桶孔(→图 CASK).

bung[2] [bʌŋ] [bʌŋ] *adj.* (亦作 **bong**)《澳俗·新西兰俗》死的(dead)；破产的(bankrupt)；被毁灭的，无用处的(ruined, useless).
go bung 死(die)；失败(fail)；破产(go bankrupt).
[澳大利亚土著语]

bun·ga·low [bʌ́ŋgəlòu] [ˋbʌŋgə,lo] *n.* 有凉台的平房住宅. **bún·ga·lòid** [-lɔ̀id] [-,lɔɪd] *adj.* 《通常为轻蔑语》平房式住宅的,平房式的.
[源于印度语 *bangla*(BENGAL 的)]

bun·gle [bʌ́ŋgl] [ˋbʌŋgl] *n.* 拙劣的工作,混乱(clumsy work, confusion). ——*vt.*, *vi.* 搞坏,弄糟(blunder over, fail to accomplish).

Bu·nin [búːnin] [ˋbunɪn] **Ivan Alexeyevich**～布宁(1870～1953):前苏联作家、诗人. 获 1933 年诺贝尔文学奖. 擅长于写短篇小说和诗. 诗多描写自然,小说则多描写旧日的繁华、现代的寂寞与悲哀. 著有《旧金山来的绅士》(*The Gentleman from San Francisco and Other Stories*)等.

bun·ion [bʌ́njən] [ˋbʌnjən] *n.* 〖医〗拇趾囊肿:尤指脚拇趾关节部分的肿痛.

bunk[1] [bʌŋk] [bʌŋk] *n.* (火车等的)卧铺,铺位(sleeping-berth). ——*vi.* 睡在铺位上.
búnk-hòuse(*n.*)《美》(供矿工、伐木工人等临时住宿的)小屋,工棚.

bunk[2] [bʌŋk] [bʌŋk] 《俗》 *vi.* 逃走(make off). ——*n.* 逃走.
do a bunk 《俗》逃走,溜走(run away).

bunk[3] [bʌŋk] [bʌŋk] *n.* 《俗》胡说八道,无聊的话(humbug, nonsense). [BUNKUM 的省略]

bunk·er [bʌ́ŋkə/-ər] [ˋbʌŋkɚ] *n.* **1** (船的)燃料仓;(放家用燃料的)大箱,煤箱(container for fuel). **2** 〖高尔夫球〗沙坑:球道上人工造成作为障碍的坑地、洼地. **3** (underground shelter):用混凝土建造的地下掩体. ——*vt.* **1** 〖海〗为(船加燃料)(fuel). **2** 〖高尔夫球〗[通常用被动语态]把(球)击入沙坑. **3** [通常用被动语态]使陷入困境(bring into difficulties).

Bun·ker Hill [bʌ́ŋkə/-kər] [ˋbʌŋkɚ] 邦克山:美国马萨诸塞州波士顿以北一山丘. 1775 年爆发的独立战争首先在此燃起战火.

bun·kum [bʌ́ŋkəm] [ˋbʌŋkəm] *n.* **1** 无聊的话,吹牛(humbug). **2** 讨人欢心[博得喝彩]的演说(claptrap). [据说美国北卡罗来纳州班库姆县(*Buncombe*)选出的议员,常在国会上发表夸夸其谈的演说而妨碍会议的进行]

bun·ny [bʌ́ni] [ˋbʌnɪ] *n.* 兔子(rabbit). ▶ 幼儿称呼兔子的用语.

Bun·sen [búnsən, bʌ́n-] [ˋbʌnsn̩] **Robert Wilhelm von**～本生(1811～1899):德国化学家. 本生灯的发明者.
Bunsen burner 本生灯:一种用于化学实验的灯. 将空气与煤气混合,在高温中能够产生无色的火焰. ✽
Bunsen photometer 本生光度计:在光度相等的两光源间,放置有油点的纸屏,从一端看纸屏上的油点,移动纸屏至两光线等距离处则油点不见;即所受照度相等,可求出未知光源的光度.

bunt[1] [bʌnt] [bʌnt] *n.* (鱼网、帆等的)中央膨起部(cavity, baggy part, of a fishing-net, sail, etc.) (→图 SAIL[1]).

bunt[2] [bʌnt] [bʌnt] *n.* (表演特技飞行时的)逆斤斗(→图 AEROBATICS).

Bunt·er [bʌ́ntə/-ər] [ˋbʌntɚ] **Billy**～班特:出现在英国儿童文学作家理查兹(Frank Richards)(哈密顿(Charles Hamilton, 1875～1961)的笔名)的作品中,是个好吃、肥胖的男学生.

bun·ting[1] [bʌ́ntiŋ] [ˋbʌntɪŋ] *n* 鹀科(Emberizidae)小鸟的通称. 或指和鹀科近缘的小鸟.

bun·ting[2] [bʌ́ntiŋ] [bʌntɪŋ] *n.* **1** 制旗所用的布. **2** [集合名词]旗帜(flags);(节日和祭祀日时装饰建筑物、船舶等的)长旗,风幡,垂布.

bun·ya [bʌ́njə] [ˋbʌnjə] *n.* (亦作 **bunya-bunya**)阔叶南洋杉(*Araucaria bidwillii*):南洋杉科乔木. 木材呈淡色,球果的种子可食用. 产于澳大利亚. [澳大利亚土著语]

Bun·yan [bʌ́njən] [ˋbʌnjən] **John**～班扬(1628～1688):英国散文家、清教徒牧师. 因未经许可擅自传教而被捕入狱 12 年. 在狱中完成寓言小说《天路历程》(*Pilgrim's Progress*),对后世的影响很大.

bun·yip [bʌ́njip] [bʌnjɪp] *n.* 《澳》**1** 澳大利亚传说中的沼泽怪兽. **2** 骗子(impostor).

buoy [bɔi;美 + búːi] [bɔɪ, ˋbuɪ] *n.* 〖海〗**1** 浮标:用以指示航道或显出暗礁等. ✽ **2** (亦作 **lifebuoy**)救生圈(device to keep a person afloat). ——*vt.* **1** (通常 ***buoy up***)(用救生圈等)使浮起(keep afloat). **2**(通常 ***buoy up***)支持,鼓励(sustain),使意气昂扬(uplift). **3** 〖海〗用浮标指示(水路等). [可能源于中古荷兰语 *bo(e)ye*(浮标),或古法语 *boie*(绳子),甚至可追溯至希腊语 *boeiai dorai*(牛皮绳)]





Bunsen burner/本生灯
1855 年由本生发明. 由一长管及回转于外侧的短管组成,将空气与煤气按 2.5:1 的比例加以混合,在管口点火,则燃烧而产生无光无烟的火焰. 图为本生灯的工作原理.

buoy·age [bɔ́iidʒ;美 + búːiidʒ] [ˋbɔɪɪdʒ;ˋbuɪɪdʒ] *n.* 〖海〗一串浮标,浮标的设置(system, provision, of buoys).

buoy·an·cy [bɔ́iənsi;美 + búːjən-] [ˋbɔɪənsɪ] *n.* **1** 浮力(capacity for floating). **2** 浮性(tendency to float in water or air). **3** (精神的)弹性,恢复力(elasticity, recuperative power);轻松,愉快(cheerfulness).

buoy·ant [bɔ́iənt;美 + búːjənt] [ˋbɔɪənt] *adj.* **1** (物体)有浮力的,易浮的(apt to float);(液体)有浮性的. **2** 无忧无虑的,轻松,愉快的(light-hearted, cheerful)

B. U. P. 《略》British United Press 英国联合通讯社.

bur, burr[1] [bəː/bəːr] [bɝ] *n.* **1** 〖植〗(会附着在衣服上)有芒刺的果实[头状花](clinging hooked fruit or flower-head). **2** 果实带刺的植物. **3** 纠缠不休的人,难对付的人(person hard to shake off). **4** 忽布子受精前的雌性葇荑花序(female catkin of the hop before fertilization). **5** (树木的)节,瘤(knob, knot). **6** = burr[2] *n.* 5.
búrwàlnut(*n.*)装潢用多节的胡桃木材.


Bur·bage [bə́ːbidʒ/bə́ːr-] [ˋbɝbɪdʒ] **Richard**～伯比奇(1567? ～1619):英国演员. 曾扮演莎士比亚(Shakespeare)、约翰逊(Johnson)、博蒙特(Beaumont)以及弗莱彻(Fletcher)所著戏剧中的主角. 也是黑衣修士(Blackfriars)剧场和寰球(Globe)剧场的股东之一.

bur·ble [bə́ːbl/bə́ːr-] [ˋbɝbl] *n.* 滔滔不绝[喃喃低语]的声音(murmurous noise). ——*vi.* **1** 起泡,(河流等)潺潺地流. **2** 滔滔不绝地说,絮絮叨叨说个不停(speak or say murmurously).

bur·bot [bə́ːbət/bə́ːr-] [ˋbɝbət] *n.* 江鳕(*Lota lota*):类似产于欧洲、俄罗斯、北美东部的须鳕,头部扁平,下颚有胡须.

Bur·de·kin plum [bə́ːdikin/bə́ːr-] [ˋbɝdɪkɪn] **1** 槚如树属(*Anacardium*)乔木. 生长在澳大利亚昆士兰州多雨林带. **2** 1 的果实.
[河名,伯德金(*Burdekin*)河]

buoy/浮标
英国康沃尔郡利泽德岬(Lizard Head)附近岩礁上的航道浮标. 下图为浮标的种类.



·**bur·den**[1] [bə́:dən/bə́:r-] [ˋbɝdn̩], **bur·then** [-ðən] [-ðən] (▶ burthen 为《古》) *n.* **1** 负荷,重荷(load). **2** (精神上的)负担,责任(obligation):——*shoulder the burden of responsibilities* 肩负重任. **3** 货物的承载(bearing of loads):——*a ship* [*vessel*] *of burden* 货船. **4** (船的)载重吨,吨位(ship's carrying capacity). ——*vt.* **1** 使(人等)负载,使负重(load):——*burden a nation with heavy taxes* 向人民课以重税. **2** 加重压于,压迫,使烦恼(oppress):——*be burdened with a sense of failure* 因失败感而觉得痛苦.

bur·den[2] [bə́:dən/bə́:r-] [ˋbɝdn̩] *n.* **1** 《音乐》(歌曲的)叠句,副歌(refrain, chorus). **2** (反复重述的)主题,主旨,重点(chief theme, gist). [BOURDON 的异形,受到 BURDEN[1] 的影响]

bur·den·some [bə́:dənsəm/bə́:r-] [ˋbɝdn̩səm] *adj.* 难以负担的,沉重的,烦人的(oppressive, wearying).

bur·dock [bə́:dɔk/bə́:rdɑk] [ˋbɝdɑk] *n.* 牛蒡;菊科牛蒡属(*Arctium*)植物的通称. 尤指牛蒡(*A. lappa*). 头状花有硬毛,叶大,心脏形.

·**bu·reau** [bjúərou, ‐ ́] [ˋbjʊro] *n.* (pl. **-reaux**, **-reaus** [-z] [-z]) **1** 《英》(有抽屉的)桌子,办公桌(writing-desk with drawers) (→图 DESK). **2** 《美》(有镜子的)多屉橱(chest of drawers). **3** 办事处. **4** (政府机关的)局,司(government department):——*the Information Bureau* 情报局.
[法语,原意为"(铺有)毛织桌布(的办公桌)". ←古法语 *burel*(粗糙的毛线织品)←*bure*(深褐色)]

bu·reauc·ra·cy [bjuərɔ́krəsi, -róuk-/-rɑ́k-, -róuk-] [bjʊˋrɑkrəsɪ] *n.* **1** 官僚政治,官僚制度(government by bureaux, centralization). **2** 官僚(body of officials). **bu·reau·crat** [bjúərəkræt] [ˋbjʊrəˌkræt] *n.* **bù·reau·crát·ic** *adj.*

bu·ret(te) [bjurét] [bjʊˋrɛt] *n.* 〖化〗滴定管:管上有容积单位的刻度,下部有一活塞的玻璃管. 用于化学分析时测量滴出的液体的量.

burg [bə:g/bə:rg] [bɝg] *n.* 《美口语》城镇(town).

bur·gee [bə:dʒí:/bə:r-] [ˋbɝdʒi] *n.* (作为游艇等的标志的)三角旗,燕尾旗.

bur·geon [bə́:dʒən/bə́:r-] [ˋbɝdʒən] *vi.* **1** 长新芽,发芽(bud, shoot). **2** 开始迅速生长(begin to grow rapidly).

Bür·ger [bjúəgə/bjúərgər] [bjʊrgɚ] **Gottfried August**~毕尔格(1747~1794):德国诗人. 发表有抒情诗和民谣集.

bur·gess [bə́:dʒis/bə́:r-] [ˋbɝdʒɪs] *n.* **1** 《英》(自治市的)市民,公民(citizen). **2** 〖英史〗自治市[大学]选出的议员. **3** 〖美史〗(独立战争前弗吉尼亚、马里兰的)下议院议员.

burgh [bʌ́rə/bə:rg] [bɝg] *n.* 《苏格兰》自治市(borough).

burgh·er [bə́:gə/bə́:rgər] [ˋbɝgɚ] *n.* **1** (尤指外国城市的)市民(citizen). **2** 〖南非史〗布尔人(Boer)所建共和国的公民.

Burgh·ley [bə́:li/bə́:r-] [ˋbɝlɪ] **William Cecil**~, **1st Baron**~伯利(1521~1598):英国政治家. 曾任财务大臣,深受伊丽莎白一世(Elizabeth I)信任.

·**bur·glar** [bə́:glə/bə́:rglər] [ˋbɝglɚ] *n.* 夜贼,窃贼. **bur·glar·i·ous** [bə:gléəriəs/bə:r-] [bɝˋglɛrɪəs] *adj.* 夜盗(罪)的,似夜盗般的. **bur·glari·ous·ly** *adj.* **búr·gla·ry** *n.* 夜盗行为;夜盗罪.

bur·gle [bə́:gl/bə́:rgl] [ˋbɝgl] *vi.* 破门盗窃(commit burglary). ——*vt.* 破门盗窃(某处)(rob by burglary).

bur·go·mas·ter [bə́:gəmɑ̀:stə/bə́:rgəmæ̀stər] [ˋbɝgəˌmæstɚ] *n.* (荷兰、德国等国家的)市长(mayor).

Bur·goyne [bə́:gɔin/bə́:r-] [ˋbɝgɔɪn] **John**~伯戈因(1722~1792):英国将军、剧作家. 美国独立战争时,在 1777 年萨拉托加(Saratoga)战役中投降.

Bur·gun·dy [bə́:gəndi/bə́:r-] [ˋbɝgəndɪ] (*Fr. Bourgogne*) **1** 勃艮第:法国东南部一旧王国,后来成为一独立的公爵领地. 1477 年并入法国. **2** [b-] [作普通名词用] (1) 勃艮第红[白]葡萄酒:产于勃艮第的葡萄酒. 其中红葡萄酒有 Beaune, Chambertin, Pommard, 白葡萄酒有 Chablis, Mantrachet 等品牌. (2) (其他地方制造的类似勃艮第酒的)葡萄酒.

·**bur·i·al** [bériəl] [ˋbɛrɪəl] *n.* 埋葬(burying, esp. of a dead body);葬礼(funeral):——*a burial ground* 墓地.

Bu·ri·dan [bjúəridən] [ˋbjuərɪdn̩] **Jean**~比里当(1300? ~1358):法国哲学家. 最著名的学说是"比里当之驴",内容是说将两堆相同数量的干草放在左右两边,驴会不知该取舍哪一堆而终致饿死.

bu·rin [bjúərin] [ˋbjʊrɪn] *n.* **1** (铜版雕刻用的)雕刻刀(graver) (→图 ENGRAVING). **2** (史前时代的)凿刀状打火石.

Burke[1] [bə:k/bə:rk] [bɝk] **Edmund**~伯克(1729~1797):英国保守主义思想家、政治家. 著有许多政治和哲学著作.

Burke[2] [bə:k/bə:rk] [bɝk] **John**~伯克(1787~1848):出生于英国爱尔兰的宗谱学、纹章学著述家. 1826 年创刊《贵族与男爵》(*Peerage and Baronetage*), 1847 年以后,该杂志成为重要的贵族年鉴.

Burke[3] [bə:k/bə:rk] [bɝk] **Willian**~伯克(1792~1829):爱尔兰人,为了把尸体卖给爱丁堡解剖学校,和共犯黑尔(William Hare)一起将一些人窒息而死,最后终被判处死刑.


burke[4] [bə:k/bə:rk] [bɝk] *vt.* **1** 使窒息而死(smother). **2** 掩盖(hush up),稍然平息(suppress quietly). [BURKE[3]]


burl[1] [bə:l/bə:rl] [bɝl] *n.* **1** (毛线、织物等上的)结(knot). **2** 《美》(树的)节,木瘤;(用于装潢的胡桃木的)大节.

burl[2], **birl** [bə:l/bə:rl] [bɝl] *n.* 《澳口语》试,尝试(attempt, try).
give it a burl 试试看. [源自英格兰北部的方言 *birl*]

bur·lap [bə́:læp/bə́:r-] [ˋbɝlæp] *n.* (用于制袋或捆包的)粗糙黄麻布.

bur·lesque [bə:lésk/bə:r-] [bɝˋlɛsk] *adj.* **1** 戏谑的,(嘲弄地)模仿的(imitating derisively);夸大的(bombastic),假正经的(mock-serious). **2** (在文学、戏剧中)戏剧化的,讽刺性地模仿的(caricaturing, parodying). ——*n.* **1** 滑稽剧,闹剧. **2** 夸大的言词(bombast),假正经(mock-seriousness);滑稽的模仿(derisive imitation). **3** 《美》粗俗滑稽的短剧[歌舞、相声等]. ——*vt.*, *vi.* 嘲弄,嘲弄地模仿(caricature, travesty).





Burne-Jones/伯恩-琼斯

图为伯恩-琼斯所绘的《忏悔之树》(*The tree of forgiveness*,1882). 取材于希腊神话. 伯恩-琼斯为前拉斐尔派(Pre-Ruphaelite)的代表画家之一,其画多取材自中世纪传说、神话等,强调知性的构图,表现出一种细腻的感情.

bur·ley [bə́:li/bə́:r-] [ˋbɝlɪ] *n.* =BERLEY.

Bur·ling·ton [bə́:liŋtən] [ˋbɝlɪŋtn̩] **Richard Bayle**~伯林顿(1695~1753):英国建筑家. 曾在意大利学习古典主义建筑,受帕拉迪奥(Andrea Palladio,1518~1580)的影响很大. 其作品有里奇蒙德(Richmond)府邸.

Bur·ling·ton House [bə́:liŋtən/bə́:r-] [ˋbɝlɪŋtn̩]伯林顿府邸:位于伦敦皮卡迪利(Piccadilly),为伯林顿(Burlington)伯爵(第一)于1664年左右建造,1854年由政府收买. 除了皇家艺术院(Royal Academy)之外,许多学会的总部也都在此.

bur·ly [bə́:li/bə́:r-] [ˋbɝlɪ] *adj.* **1** (身材)魁梧的(large and sturdy). **2** 率直的,粗鲁的.

búr·li·ness *n.*

Bur·ma [bə́:mə/bə́:r-] [ˋbɝmə]缅甸(现为 Myanmar):东南亚一共和国. 原受英国统治,1948年独立. 首都仰光(Yangon). ✿

Bur·mese [bə:mí:z/bə:r-] [bɝˋmiz] *adj.*, *n.*

burn[1] [bə:n/bə:rn] [bɝn] *n.* 《苏格兰》小河(small stream).

:**burn**[2] [bə:n/bə:rn] [bɝn] *v.* (**burnt**, **burned**), *n.* —— *vt.* **1** 焚烧,使燃烧,烧毁(consume, waste, by fire):——*be burnt to death* 被烧死. **2** 烧伤(injure by fire):——*burn oneself badly* 严重烧伤. **3** 晒伤(injure by the sun's rays). ► 一般表"曝晒"时用tan. **4** 烧焦,烤糊. **5** 烙印(brand). **6** 烧制(砖块、木炭等). **7** 利用(铀等)核能(utilize the nuclear energy of).

——*vi.* **1** 烧,燃烧:——*burn with flame* 燃起火焰. **2** (肉、面包等)烤焦;(皮肤)晒伤. **3** (脸等)感觉火烫,(爱恨等情绪)高涨(make hot or passionate, rage, yearn).

burn away (1)燃尽,烧光. (2)继续燃烧.

burn down (1)(建筑物)全部烧毁. (2)火势渐微.

burn off (1)《澳》(为了耕种而)烧尽(田里)的野草. (2)烧掉.

burn** one's **boats** [**bridges**]*背水一战,破釜沉舟,决一死战. ***burnout (1)燃尽;(物品)烧光. (2)(房屋等)失火烧尽.

burn up (1)烧光(get rid of by fire). (2)忽然烧起来(flash into flame). (3)《美俗》大发雷霆(make or be furious).

——*n.* **1** 烧伤(的痕迹). **2** 《美等》(烧掉森林等所开辟的)空地. **3** 《澳》(亦作 **burn off**)(森林等的)燃烧后的痕迹,被火烧过的原野. **4** 〖空〗(火箭发动机的)飞行途中点火.

búrning-glàss(*n.*)聚集太阳热的透镜,凸透镜.

Burne-Jones [bə́:ndʒóunz/bə́:rn-] [ˋbɝnˋdʒonz] **Sir Edward Coley**~, **Bt.** 伯恩-琼斯(1833~1898):英国画家、工艺设计家. ✿

burn·er [bə́:nə/bə́:rnər] [ˋbɝnɚ] *n.* **1** 烧制[烤制]某物的人. **2** (煤气灯等的)灯口.

burn·et[1] [bə́:nit/bə́:rn-] [ˋbɝnɪt] *n.* **1** 小地榆:蔷薇科地榆属(*Sanguisorba*)植物的通称. 开褐色的花. **2** (亦作 **burnet-moth**)斑蛾:属斑蛾科,绿黑色的翅膀上有深红色的斑点.

Burn·et[2] [bə́:nit/bə́:rn-] [ˋbɝnɪt] **Gilbert**~伯内特(1643~1715):英国神职人员. 出身于苏格兰的索尔兹伯里(Salisbury)教区的主教. 著有《英格兰改革史》(*History of the Reformation in England*)和《我的时代的历史》(*History of My Own Times*).

Bur·ney [bə́:ni/bə́:r-] [ˋbɝnɪ] **Frances**~伯尼(1752~1840):英国小说家. 家居生活小说的创始人. 婚后称达尔布莱夫人(Madame d' Arblay).

Burn·ham [bə́:nəm/bə́:rn-] [ˋbɝnəm] **Daniel Hudson**~伯纳姆(1846~1912):美国建筑家,初期高层建筑的代表人物之一. 他设计的芝加哥信托(Reliance)大厦,以玻璃幕墙为主体. 晚年设计风格转向古典.

Burn·ham scale [bə́:nəm/bə́:rn-] [ˋbɝnəm] 《英》教师薪金级别. ► 于1924年采用,此后定期修改.

Burma /缅甸(现为 Myanmar)

缅甸蒲甘(Pagon)朝的创始人阿罗隆多(Anawratha)将小乘佛教输入缅甸,并积极推动建造寺庙. 右图中的寺庙遍布于缅甸的各个城市.





[源于首先劝导采用此级别的委员会主席伯纳姆(Viscount *Burnham*,1862～1933)之名]

burn·ing [bə́:niŋ/bə́:rn-] [ˋbɚnɪŋ] *adj.* **1** 燃烧着的(that burns). **2** 热烈的,激烈的(ardent);罪恶昭彰的(flagrant). **3** (问题等)热烈讨论的,使人激动的(hotly discussed, exciting).
burning bush (1)火焰中的荆棘(〖圣〗《出埃及记》3:2). (2)卫矛属(*Euonymus*)植物:叶至秋末呈红色,结深红色果实.

bur·nish [bə́niʃ/bə́:r-] [ˋbɚnɪʃ] *vt.* 磨光,擦亮,使发出光泽(polish by friction). ——*vi.* 被磨光[擦亮](take a polish).

bur·nous [bə:nú:s/bə:r-] [bɚˋnus] *n.* (阿拉伯)人或摩尔人(穿的)连帽外套.

Burns [bə:nz/bə:rnz] [bɚnz] **Robert**～彭斯(1759～1796):苏格兰诗人.曾以苏格兰低地的方言写过许多首诗. ✽ **Burns night** 彭斯之夜:指彭斯的生日1月25日.这一天许多苏格兰人举办晚宴庆祝.

burn·sides [bə́:nsaidz/bə́:rn-] [ˋbɚn,saɪdz] *n.* [作复数用]《美》伯恩赛德式连鬓胡子(side-burns). ✽[源于美国将军伯恩赛德(A. E. *Burnside*,1824～1881)之名]

burnt [bə:nt/bə:rnt] [bɚnt] *v.* burn² 的过去时、过去分词.
——*adj.* **1** 烧过的,烧焦的;烧伤的. **2** 〖美术〗(颜料)煅烧以加深颜色的(calcined to a deeper colour);深暗色的,焦色的(of a deeper shade). **burnt offering** 燔祭:将一切供品全部焚烧的一种祭祀.

burp [bə:p/bə:rp] [bɚp] 《俗》 *n.* 打嗝(belch). ——*vi.* 打嗝. ——*vt.* 使打嗝.

burr¹ [bə:/bə:r] [bɚ] *n.* :→BUR.

burr² [bə:/bə:r] [bɚ] *n.* **1** (金属切割后留下的)毛边,毛口. **2** 锯齿状刻纹. **3** (牙医用)圆头锉,牙钻,(外科用)骨钻. **4** 磨石(whetstone);石灰石(limestone). **5** (亦作 **bur**)颤动小舌的 r 音. **6** 含糊的发音. ——*vi.*, *vt.* **1** 颤动小舌发出(r 音). **2** 说话含糊[不清晰](speak indistinctly). **3** 发出呼呼声(make a whirring sound).

burr³ [bə:/bə:r] [bɚ] *n.* (日或月的)晕轮:天空有薄云时,产生于月亮或星星周围的朦胧光环.

bur·ra·mun·dī [bʌ̀rəmʌ́ndi] [,bʌrəˋmʌndɪ] *n.* :→BARRAMUNDI.

bur·ra·wang [bʌ́rəwæŋ/bə́:rə-] [ˋbʌrə,wæŋ]



Burns/彭斯
正是从这座农舍,彭斯常常到父亲的农场干活.他用苏格兰低地方言写作诗歌,给当时的诗坛带来一股清风.

burnsides/伯恩赛德式连鬓胡子



-wong [bʌ́rəwɔ̀ŋ/bə́:rəwɑ̀ŋ] [ˋbʌrə,wɑŋ] *n.* 《澳》 **1** 大泽米(*Macrozamia*),尤指螺旋大泽米(*M. spiralis*). **2 1** 的果实.
[源于澳大利亚新南威尔士州的巴当王山(Mt. *Budawang*)之名]

bur·ro [bʌ́rou, búərou/bə́:rou, búərou] [ˋburo, ˋbɚo] *n.* (pl. **-ros**)《美口语》(驮货用的)小驴(small donkey).

bur·row [bʌ́rou/bə́:rou] [ˋbɚo] *n.* (兔子、狐狸等在地面所掘的)洞(hole, excavation);隐蔽场所.
——*vi.* **1** 掘洞,穴居. **2** 隐藏,隐身(hide oneself),钻进(move)〈*into*, *under*〉. ——*vt.* 在…掘洞;挖掘(make by excavating).
burrow into 探索,详细调查.

bur·sa [bə́:sə/bə́:r-] [ˋbɚsə] *n.* (pl. **-sae** [-si:] [-si], **-sas**)〖解·动〗滑囊:装有滑液的囊袋,可减少皮肤或肌肉等与骨骼之间的运动摩擦.
búr·sal *adj.*


bur·sar [bə́:sə/bə́:rsər] [ˋbɚsɚ] *n.* **1** (大学的)财务主管,司库(treasurer). **2** 领奖学金的学生(holder of a bursary).
bur·sar·i·al [bə:sέəriəl/bə:r-] [bɚˋsɛrɪəl] *adj.*

bur·sa·ry [bə́:səri/bə́:r] [ˋbɚsərɪ] *n.* **1** 〖史〗金库(treasury). **2** (大学等的)财务室(bursar's room). **3** 奖学金(endowment give to a student).

bur·si·tis [bə:sáitis/bə:r-] [bɚˋsaɪtɪs] *n.* 〖医〗滑囊炎(inflammation of the bursa).

burst [bə:st/bə:rst] [bɚst] *v.* (**burst**), *n.* ——*vi.* **1** 爆裂,爆炸(explode);突然崩坏(give way suddenly);

bush¹/未开垦地区
在半沙漠地带,灌木及高大的乔木零散分布于广大的疏林地带中,在澳大利亚称此为内地(outback),在非洲南部则称为高原草原(veldt).







Burundi/布隆迪
布隆迪以农业立国，牧产有牛、山羊、绵羊等，农业则以咖啡、棉花等作物为主．左图为头顶篓子的布隆迪少女，篓内装的是礼物，篓外则饰以裂开叶片的传统装饰．

——*The boiler burst* 锅炉爆炸了．**2**（激动得胸口）欲裂，盈满：——*burst with grief* 悲伤得不能自已．**3** 闯入，突然出现（rush, move, appear, violently or suddenly）：——*The door burst open.* 门突然打开．**4** 十分激动地说[表明]，激动地吐露（speak, utter, explosively）．——*vt.* 使爆裂，使爆炸；冲破：——*burst a door open* 冲开门

burst forth (1) 突然出现[跑出]．(2)（疾病、火灾等）突发；（花）一下子绽开．

burst in 闯进（屋子里等）；闯入（break in by violence）．

burst into 猝发（suddenly being to utter, etc.）：——*burst into laughter* 突然大笑．

burst out 高呼．

burst out doing 突然…起来（suddenly begin）．

——*n.* **1** 爆裂，爆炸（explosion）；爆裂处．**2** 爆发（outbreak）：——*a wild burst of applause* 暴风雨般的掌声．**3** 进出，喷出（spurt）．**4** 裂口，裂缝（split）；（马）一阵奔驰（continuous gallop）．

búrst·ing *adj.* 满溢出来的（full to overflowing）．

bur·then [bə́:ðən/bə́:r-] [ˋbɝðən] *n.* 《古》：→ BURDEN[1]．

Bur·ton[1] [bə́:tən/bə́:r-] [ˋbɝtn̩] **Sir Richard Francis**～伯顿（1821～1890）：英国探险家，研究阿拉伯的学者．是第一位到达沙特阿拉伯麦加的英国人．曾翻译《一千零一夜》（*The Arabian Nights*）．

Bur·ton[2] [bə́:tən/bə́:r-] [ˋbɝtn̩] **Robert ～** 伯顿（1577～1640）：英国传教士、著述家．著有《忧郁的剖析》（*The Anatomy of Melancholy*）．该书被视为知识的宝库，是一部涉及内容广泛的医学书．

Bur·ton[3] [bə́:tən/bə́:r] [ˋbɝtn̩] **William Meriam** ～伯顿（1865～1954）：美国石油技师，发明蒸馏轻油制造汽油的方法．

Bu·run·di [burúndi] [bʊˋrundɪ] 布隆迪：非洲坦噶尼喀湖东岸一共和国．原为德国的殖民地，后来成为比利时的托管地，1962年独立．是非洲最小、最拥挤与最贫穷的国家之一．官方语言为法语．首都布琼布拉（Bujumbura）．✤

·**bur·y** [béri] [ˋbɛrɪ] *vt.* (-ies; -ied; -ing) **1** 埋葬；葬；为…举行葬礼：——*bury a dead person* 埋葬死者．**2** 埋入（地中），埋（put under ground）；埋藏（hide in earth）；（沉入水中）藏匿：——*bury treasure in the ground* 把宝物埋藏在地里．**3** 蒙住（cover up）；使陷入（plunge）．**4** 遗忘（forget）．**5** 使湮没；使退隐．**6**［用被动语态、反身用法］使专心于（工作等）（involve deeply）：——*be buried* [*bury oneself*] *in one's work* 专心致力于工作．

be buried alive 被活埋；被世人遗忘．

[中古英语 *burie, birie, berie*←古英语 *byrgan*←古日耳曼语 * *bergan*（覆盖，保护）]

:**bus** [bʌs] [bʌs] *n.* (pl. -es, 《美》 -ses) **1** 巴士，公共汽车：——*a school* [*sightseeing*] *bus* 校车[观光巴士]．**2** 《口语》汽车（motor-car）；飞机（aeroplane）．

miss the bus 没赶上汽车；失去机会（lose an opportunity）；失败（fail）．

bús·bàr (*n.*)（亦作 **bus conductor**）〖电〗汇流排：连接几个电源或电流的导体（→图 HYDROELECTRIC）．

búsman (*n.*) 公共汽车司机[售票员]．

busman's holiday 做与自己日常工作相同事情的休日：如司机在假日开车去兜风等．

bús·stòp (*n.*) 公共汽车站．

bus·by [bʌ́zbi] [ˋbʌzbɪ] *n.* 《英》（英国轻骑兵等的）高顶皮军帽（→图 CAVALRY）．

·**bush**[1] [buʃ] [bʊʃ] *n.* (pl -es) *v.* —— *n.* **1** 矮树，灌木；灌木丛．**2**（特指澳大利亚、新西兰、非洲南部的）森林地带（woodland），未开垦地区．✤ **3**（毛发等）毛茸茸之物．**4**（以前用于酒店招牌的）常春藤树枝：——*Good wine needs no bush* 好酒不需招牌．***beat about*** [***around***] ***the bush***（避开重点）拐弯抹角地说话．

——*vt*. **1** (为防侵入者)用灌木围住(土地). **2** 《澳》在(森林)中露营. **bushed** [buʃt] [buʃt] *adj*. **1** 《澳大利亚口语》(在森林地带)迷路的. **2** 《美》疲惫的,筋疲力尽的(exhausted). **búsh-bàby** (*n*.) 丛猴(galago):产于热带非洲的狐猴(→图 GALAGO). **búshbùck** (*n*.)南非林羚(*Tragelaphus*):非洲的一种小羚羊,栖息在森林或湿地.尤指其中一种小南非林羚(*T. scriptus*). **búsh-fly** (*n*.)灌木蝇:一种澳大利亚种的苍蝇. **búsh-làwyer**(*n*.)(1)《新西兰》悬钩子(*Rubus australis*). (2)《澳・新西兰》非专业律师. **Búshman** (*n*.)(1)布须曼族:住在南非卡拉哈里(Kalahari)沙漠、过狩猎生活的土著民族.身材短粗,头长额凸,肤色黄,文化程度甚低. (2)布须曼语. **búshman** (*n*.)(1)(澳大利亚的森林地带)居民(dweller)(亦作 **bushy**, **bushie**). (2)农民(farmer). (3)旅行者(traveller). **búsh-rànger**(*n*.)〖史〗《澳大利亚内地的》山贼. ▶ 原指逃犯. **búsh-sìckness** (*n*.)因土壤中缺钴而引起的一种家畜病. **bush telegraph** (消息、流言等的)迅速散布(rapid spreading of information, rumor).
búsh-vèld(t) (*n*.)(1)丛林地带. (2)(南非特兰士瓦尔省(Transvaal)的)低地.
búsh-whàcker (*n*.)在丛林中生活的人.

bush² [buʃ] [buʃ] *n*. **1** 轴衬,衬套:用金属制成的可拆的衬垫或套管,起抗磨损、抗腐蚀等作用. **2** 旋转轴箱,旋转轴套. **3** 多孔塞(perforated plug). ——*vt*. 给…加衬套.

bush·el [búʃəl] [`buʃəl] *n*. 蒲式耳. **1** 《英》干量及液量单位, = 8 加仑(36.4 升). **2** 《美》干量单位, = 32 夸脱(35.3 升). ***hide** one's **light under a bushel***(谦虚地)隐藏自己的才能[长处].

Bu·shi·do [buʃíːdou] [bu`ʃido] *n*. 武士道. [日语]

bush·y [búʃi] [`buʃı] *adj*. **1** 灌木丛生的(abounding in bushes). **2** 毛密生的,浓密的.

·**bus·i·ly** [bízili] [`bızḷı] *adv*. 忙碌地,起劲儿地;热闹地,吵闹地.

:**busi·ness** [bíznis] [`bıznıs] *n*. **1** 工作,任务(task):——*Business before pleasure*. 《谚》享乐之前须先工作. **2** 责任(duty);职分,本分(province):——*student's business* 学生的本分. **3** 差事(errand),业务;会议日程:——*on business* 因事,因公. **4** 事业,实业(serious occupation or work);职业(habitual occupation, work):——*go into business* 进入商业界. **5** 商业(trade),交易,生意,营业:——*do business with* 和…做生意/ *Business as usual*. 照常营业. **6** 工商企业,商店,商行(commercial house, firm):——*open* [*close*] *a business* 开业[歇业]. **7** 难事(difficult matter):——*What a business it is*! 这真是一件棘手的事. **8** 事,事务(thing, affair). **9** 所关心的事,互相牵连的事(concern):——*Mind your own business*. 别多管闲事. **10**〖戏剧〗动作(action);默剧(dumb show).
come [***get***] ***to business*** 着手工作;着手处理要紧的事.
Everybody's business is nobody's business 《谚》三个和尚没水喝.
get down to business 认真着手工作(begin in earnest).
go about one's business 干自己的事.
business address 办公地址. **business agent**(*n*.)代表工会会员与雇主交涉的人员. **business card** 商业名片. **business college**《美》商学院. **business end**(*n*.)《口语》(武器、工具等)使用的一头. **business hours** 营业[办公]时间. **búsiness-lìke**(*adj*.)有系统的,井然有序的(systematic);实际的,实用的(practical). **business man**, **búsinessmàn**(*n*.)实业家,商人. **business suit**《美》(生意人穿的)西装. **business tax** 营业税. **business woman** 女实业家,女商人.



buskin/半筒靴
古希腊人或罗马人穿的靴子.




bustard/鸨
分布在中近东、高加索山、匈牙利、西伯利亚东南部、乌苏里、中国南部及西南的西藏等地.偶尔也飞到日本.翅膀展开约 2.4 米,身长约 1.2 米.

busk [bʌsk] [bʌsk] *n*.(女人胸衣的)撑衣片.

busk·er [bʌ́skə/-ər] [`bʌskɚ] *n*. 巡回艺人(itinerant actor);沿街卖艺者(street performer).

bus·kin [bʌ́skin] [`bʌskın] *n*. **1** 半筒靴(boot reaching to the calf or knee). ✽ **2** (古代雅典的悲剧演员为了增加高度所穿的)厚底长靴. **3** 悲剧(tragedy).



bustle²/衬垫
穿着装有衬垫服饰的维多利亚时代妇女.

busk·ing [bʌ́skiŋ] [`bʌskıŋ] *adj*., *n*.(在街上、酒吧等处)卖唱[卖艺](的)(singing, performing).

Bu·so·ni [buzóuni] [bu`zonı] **Ferruccio**~ 布索尼(1866~1924):意大利钢琴家、作曲家.

bust¹ [bʌst] [bʌst] *n*. **1** 半身雕塑像. **2** 上半身(upper front of the body). **3** (妇女的)胸部(bosom). **4** (妇女的)胸围.

bust² [bʌst] [bʌst] 《口语》*vi*. **1** 爆裂(burst). **2** 破产. ——*vt*. **1** 使爆裂,打碎. **2** 使破产. **3** 解雇(dismiss),使降职(reduce to a lower rank).
bust up 《口语》破产.
——*adj*. 破产的(broke),一文不名的(without money).
——*n*. **1** 爆裂(burst). **2** 失败;破产. **3** 狂欢痛饮(spree). **4** 重打,猛击.
búst-ùp(*n*.)《口语》吵架,争吵(quarrel).

bus·tard [bʌ́stəd/-tərd] [`bʌstɚd] *n*. 鸨;鸨科鸨属(*Otis*)鸟类的通称,体型庞大,腿长,善奔跑. ✽


bust·er [bʌ́stə/-ər] [`bʌstɚ] *n*. **1** 破坏者[物]. **2** 《俗》喂,老兄. ▶ 用于呼唤(表示不满时使用). **3** (亦作 **southerly buster**)凛冽的南风(cool, southerly gale). ***come a buster*** (从马上)猛然掉下来,猛摔一跤(come a cropper).

bus·tle¹ [bʌ́sl] [`bʌsḷ] *vi*. 匆忙而喧闹(to hurry noisely)〈*about*〉. ——*vt*. 催促(make hurry or work hard). ——*n*. 匆忙,喧扰(excited activity, fuss).

bus·tle² [bʌ́sl] [`bʌsḷ] *n*. 衬垫,撑架;妇女为夸张臀围而使用各种材料所制成的垫子. ✽

:**bus·y** [bízi] [`bızı] *adj*. (-**ier**; -**iest**), *v*., *n*. ——*adj*. **1** 忙的,忙碌的;没有空闲的〈*at*, *in*, *with*, *doing*〉:——*be busy* (*in*) *packing* 忙于打包/ *be busy with the work* 忙于工作. **2** (生活、时间、马路等)充满活动的,繁忙的;热闹的. **3** (电话)讲话中的(engaged):——*The line is busy*. 占线. **4** 啰嗦的,多嘴的,爱管闲事的;过于细微的,使人眼花缭乱的(excessively full of detail):——*a busy pattern* 一幅使人眼花缭乱的图案. ——*vt*. [反身用法、被动语态]使忙碌,使从事于(occupy)〈*with*, *in*, *at*, *about doing*〉:——*busy oneself with* 忙于/ *He is busied with studies*. 他忙于学习. ——*n*. 《俗》侦探(detective). **búsy-bòdy**(*n*.)多管闲事的人;挑拨离间的人. **busy Lizzie**(*n*.)凤仙花:凤仙花属(*Impatiens*)室内盆栽. [中古英语 *busi*, *besy*, *bisy*←古英语 *bisig*]

:**but¹** [bʌt] [bʌt] *conj*. **1** [对等连接词](1)[引导与前述性质对立的叙述]但是,然而,可是,却(on the other hand):——*She is rich but not happy*. 她有钱,却不快乐.
(2)[和 indeed, it is true 等呼应](的确…)可是:——*Indeed* [*It is ture*] *that he is young, but* (*he is*) *a skilful surgeon*. 他虽然很年轻,却是个熟练的外科医生.
(3)[意思近于 and,用于转变话题]那么,而:——*But now to our next problem*. 现在谈下一个问题吧.
(4)[和感叹词等连用]:——*Heavens, but it rains*! 天哪,真的下雨了!
2 [从属连接词](1)[用于主句为否定句, so…, such…句型中](that... not)(▶ 经常与 that, what 连用):——*No one is so old but* (*that*) *he may learn*. 没有人因为太老而不能学习(活到老学到老).
(2)[引导表示条件的状语从句]若不是…,如果不是…的话(if not)(▶ 经常与 that 连用):——*I would buy the picture but* (*that*) *I am poor*. 如果有钱我就会买下这幅画. / *I could not have believed it but* (*that*) *I saw it*. 若非亲眼所见,我不可能会相信的.
(3)…以外,除…外(except that)(▶ 经常与 that 连用):——*All but he were sleeping*. 除了他以外大家都在睡觉. / *He said nothing but* (*that*) *he wanted you to come on time*. 他没说什么,只是要你准时来.
(4)[和否定句连用]不…(没有…)(that... not);若…则必定(without the result that):——*There is no child but konws the song*. 每个小孩都知道这首歌. /



butte/孤山

美国亚利桑那州蒙纽门特(Monument)山谷的孤山.

It never rains but it pours.《谚》不雨则已,一雨倾盆.
(5)[接于 be sure, believe, know, think 等词的否定或疑问形式之后]若不是…(that…not)(经常与 that, what 连用):——*Who knows but (that [what]) it is true?* 谁能说这不是真的?
(6)[接于表示否定的 doubt, fear, deny 等词之后,通常后接 that]:——*Who doubts but (that) our team will win?* 有谁会怀疑我们队将取胜?
——*adv.* **1** 只,仅(only, no more than):——*She is but a child.* 她只不过是个孩子./ *It was used but once.* 只使用过一次. **2** 至少:——*If I could but see her again!* 我要是能再见她一面就好了!
——*prep.* 除了…,除了…之外(except):——*They are all wrong but him.* 除了他之外,他们都错了.
but for [代替虚拟语气条件从句]如果没有:——*But for air, we could not live.* 如果没有空气,我们不可能活下去.
but then=**but yet** 可是.
cannot but *do*《文语》不得不做…

but² [bʌt] [bʌt] *n.*《苏格兰》(通常只有两个房间的住宅的)外室(outer room of a house).
but and ben:→BEN¹.

bu·ta·di·ene [bjùːtədáiiːn] [ˌbjutəˋdaiin] *n.*〖化〗丁二烯(C_4H_6):一种用丁烷和丁烯制得的无色无臭的可燃性气体.是制造合成橡胶、合成树脂的重要原料.

bu·tan·di·one [bjùːtənòun] [ˋbjutəˌnon] *n.*〖化〗丁二酮($C_4H_6O_2$):黄色液体,沸点 86℃～90℃.溶于水、乙醇及乙醚.可作为醋、乳酪、咖啡、蜂蜜等香味品的传递剂.

bu·tane [bjúːtein] [ˋbjuten] *n.*〖化〗丁烷(C_4H_{10}):无色的碳化氢气体.易燃,沸点 −0.5℃.不溶于水,稍溶于乙醇.对金属无腐蚀性.将它放在圆筒内压缩液化可作为燃料.

butch [butʃ] [butʃ] *n.*《俗》**1** 壮汉(tough youth or man). **2** 像男人一般的女人,学男人样的女人(mannish woman).

·butch·er [bútʃə/-ər] [ˋbutʃɚ] *n.* **1** 屠夫;刽子手. **2** 肉贩(dealer in meat):——*the butcher's* (= *the butcher's shop*)肉店/ *The butcher's is closed on Sunday.* 肉店星期日歇业. **3** 嗜杀的人. ——*vt.* 屠杀;残杀.
bútch·er·ly *adj.*, *adv.* 像屠夫般的[地];残酷的[地]. **bútcher-bird** (*n.*)伯劳. **butcher's broom** 假叶树(*Ruscus aculeatus*):百合科常绿小灌木.茎坚硬,在卵形的叶状枝上开花、结果.
butcher's meat 鲜肉(以别于鸡肉、咸猪肉等).

butch·er·y [bútʃəri] [ˋbutʃəri] *n.* **1** 屠宰业(butcher's trade). **2** 屠杀生,残杀(needless or cruel slaughter).

Bute [bjuːt] [bjut], **Bute·shire** [bjúːtʃiə/-ʃiər] [ˋbjutʃɪɚ] 比特岛:位于苏格兰克莱德湾(Clyde)的岛屿,以前为英国的一郡.1975 年 3 月以后,成为斯特拉斯克莱德(Strathclyde)郡的一部分.

but·ler¹ [bʌ́tlə/-lər] [ˋbʌtlɚ] *n.* (管理酒类、餐具等的)男仆,领班(head servant).

But·ler² [bʌ́tlə/-lər] [ˋbʌtlɚ] **Samuel**～勃特勒(1612～1680):英国诗人,讽刺作家.著有《休迪布拉斯》(*Hudibras*).

But·ler³ [bʌ́tlə/-lər] [ˋbʌtlɚ] **Samuel**～勃特勒(1835～1902):英国批评家、小说家.著有乌托邦小说《埃瑞洪》(*Erewhon*, 1872),及其死后出版的自传小说《众生之路》(*The Way of All Flesh*, 1903).

butt¹ [bʌt] [bʌt] *n.* **1**(盛葡萄酒、啤酒等的)大酒桶. ▶ 可装 108～140 加仑(491～636 升)(→图 CASK). **2**(普通的)木桶(barrel).

butt² [bʌt] [bʌt] *n.* **1**(工具、武器)粗大的一端,钓鱼竿等的握手处,枪托(→图 GUN). **2** 树桩(trunk of a tree just above the ground). **3** 从公牛等的背部到侧腹割下的长方形厚皮;(鞋子的)底皮(sole-leather). **4** 对头连接(butt joint). **5** 残余部分,残片(remnant),(香烟、雪茄的)烟蒂(stub).《美》屁股,臀部.

butt³ [bʌt] [bʌt] *n.* **1** 靶垛;靶场内靶后的土堆. **2**(射击鸟时的)石墙[土堤]的背光处. **3** [pl.]靶场(shooting-range). **4** 靶,目标(target). **5** 目的,目标(end, aim);(嘲笑的)对象(object)〈*of*〉:——*She was the butt of the village.* 她被村人嘲笑.

butt⁴ [bʌt] [bʌt] *vi.* **1** 用头撞(push with the head). **2** 撞击,冲撞〈*against*〉:——*The thief butted against the fence in the dark.* 小偷在黑暗中撞到篱笆上. **3** 两端相接(meet end to end). ——*vt.* **1** 用头撞:——*They butted him in the stomach.* 他们用头撞他的腹部. **2** 猛撞. **3** 使两端连接. **butt in** 干涉,管闲事(intervene, meddle). ——*n.* 用头撞.

butte [bjuːt] [bjut] *n.*《美》孤山:美国西部高原山头呈平坦状峭立的山. ✿

:but·ter [bʌ́tə/-ər] [ˋbʌtɚ] *n.* **1** 黄油:——*a pound* [*two pounds*] *of butter* 1[2]磅黄油. **2** 似黄油之物:——*peanut butter* 花生酱. **3** 奉承,谄媚:——*lay the butter on* 奉承.

look as if butter would not melt in one's mouth 假装一本正经,装出一副老实面孔.

——*vt.* **1** 涂奶油于;用黄油烹调,用黄油给…调味. **2** 奉承,谄媚(flatter).

butter bean 白菜豆:类似菜豆,为利马豆(Lima bean)的变种,可用于烹调.

bútter-bùsh(*n.*)海桐花属(*Pittosporum*)常绿小树:产于澳大利亚. 叶子像细软的柳叶一般,树皮为银色,分泌树液.

búttercùp (*n.*)毛茛:毛茛属(*Ranunculus*)植物的通称. 春天开杯状黄花. ✽

bútter-fìngered(*adj.*)容易从手中掉落东西的(inclined to drop things).

bútter-fìngers(*n.*)[作单数用]常从手中掉落东西的人,笨拙的人.

bútter-fish(*n.*)(1) = gunnel[1]. (2) 鲥:产于澳大利亚、新西兰的鲥科鱼的通称.

bútter-knìfe(*n.*)涂黄油的刀.

búttermilk(*n.*)酪乳;脱脂乳.

bútter-mùslin(*n.*)(原用于包装黄油的)细薄棉布.

bútter-nùt(*n.*)(1)灰胡桃(*Juglans cinerea*):产于北美,胡桃科. (2)灰胡桃的果实.

bútter-scòtch 黄油糖果:用砂糖和黄油做成的糖.

bútterwòrt 捕虫堇菜(*Pinguicula vulgaris*):一种湿地植物,叶厚,花为紫色.

[古英语 *butere*←拉丁语 *butyrum*←希腊语 *bouturon*(*bous* 牛+*turos* 乳酪)]

·but·ter·fly [bʌ́təflài/-tər-] [ˋbʌtɚ,flaɪ] *n.* (pl. **-flies**) **1** 蝴蝶:昆虫纲鳞翅目昆虫的通称(cf. *moth*). ✽ **2** 见异思迁的人,爱情不专一的人. **3** 〖游泳〗蝶泳(亦作 **butterfly stroke**):游泳时身体必须完全为俯姿,两肩与水平面平行,并与前进的方向成垂直. 两肩同时自水面上挥向前方,后划时两臂也要动作一致,两腿动作也须一致,不许交互上下打水.

but·ter·y[1] [bʌ́təri] [ˋbʌtərɪ] *adj.* **1** 黄油的;似黄油的,含有黄油的(like or containing butter). **2** 谄媚的.

but·ter·y[2] [bʌ́təri] [ˋbʌtərɪ] *n.* (家庭、大学等的)食品贮藏室(place where provisions are kept). [源自英法语 *boterie*(酒窖)]

but·tock [bʌ́tək] [ˋbʌtək] *n.* **1** 半边臀部(one of the two protuberances of the rump);[通常 pl.] 屁股,臀部(rump). **2** 《英》〖摔跤〗腰摔:使用臀部、腰部的一种摔跤技巧.

·but·ton [bʌ́tən] [ˋbʌtn̩] *n.* **1** 纽扣. **2** (电铃等的)按钮. **3** (别在翻领上的)徽章,纪念章. **4** 花蕾(bud);(未展成伞状的)嫩菇(unopened mushroom). **5** (小而圆的)纽扣状物(small rounded body). ——*vt.* 给…钉纽扣;扣…的纽扣:——*button up one's coat* 扣上大衣的扣子.

bútton-gràss(*n.*)纽扣草:一种香蒲科草,长于湿地,花形似纽扣.

buttonhòle(*n.*)(1)扣眼. (2)《英》别在上衣扣眼上的花(束). ——(*vt.*)锁(扣眼);留(客)长谈(seize).


búttonhole stitch(*n.*)锁扣眼的缝法(→图 STITCH).

búttonhòok(*n.*)纽扣钩:用于牵引纽扣穿过扣眼的小钩.

but·tons [bʌ́tənz] [ˋbʌtn̩z] *n.* 穿制服的侍者(pageboy in livery). ▶ 所穿上衣前襟有许多纽扣.

but·tress [bʌ́tris] [ˋbʌtrɪs] *n.* **1** 扶壁:由外侧支撑建筑物的墙壁. ✽ **2** 支撑物,支柱(prop). **3** (山墙边扶壁状的)突出部分. ——*vt.* **1** 以扶壁支撑. **2** 支持(论点等)(support).

bu·tut [buːtúːt] [buˋtut] *n.* 布图:冈比亚(Gambia)辅币单位,=1/100 达拉西(dalasi).



butterfly/蝴蝶

一般蝴蝶触角的前端均膨胀呈棒状,在白昼飞行活动,可由此两点区分出蝶与蛾的差别. 图为热带地方常见的红紫色雄蝶.



buttercup/毛茛

瑞士阿尔卑斯山脉的毛茛.

bu·tyr·ic [bjuːtírik] [bjuˋtɪrɪk] *adj.* 〖化〗丁酸的.

butyric acid 〖化〗丁酸(C_3H_7COOH):一种无色有恶臭味的油状液体. 存在于腐败的奶油中. 可用于生产酯酸盐等.

bu·tyr·in [bjúːtirin] [ˋbjutərɪn] *n.* 〖化〗丁酸甘脂油:一种油状液体,是丁酸和甘油的化合物.

bux·om [bʌ́ksəm] [ˋbʌksəm] *adj.* (女性)丰满漂亮的(plump and comely). **búx·om·ness** *n.*

:buy [bai] [baɪ] *v.* (**buys**; **bought**; **-ing**), *n.* —— *vt.* **1** 买,购入(obtain in exchange for money). **2** (以贿赂)收买,拉拢. **3** 付出代价获得(get by some sacrifice):——*buy fame with health* 牺牲健康求得名声.

buy in (1)买入,购入. (2)(在拍卖中)买回(自己送出去拍卖的东西).

buy into 出钱买得(某公司)的股份(obtain share in by payment).

buy it (1)《俗》(解答问题、猜谜等时)放弃,认输(suffer some reverse). (2)被杀(be killed).

buy off 出钱摆脱(胁迫者等)(pay to get rid of).

buy over 收买(bribe). ***buy up*** 囤积.

——*n.* 购买,购买的东西(purchase):——*the best buy* 所买的最上算的东西.

buy·er *n.* 买主,买方;(商品的)采购员:——*buyer's* [*buyers'*] *market*〖经〗买方市场.

good buy 特价品,廉价品.



buzzard/鵟

可一边在空中飞行,一边伺机攻击老鼠、蛇等猎物的中型苍鹰,广泛分布于欧、亚、美三洲.图为食蜥鵟.

·**buzz** [bʌz] [bʌz] *n.*, *v.* (-es)——*n.* **1** (蜜蜂等的)嗡嗡声(hum);(机械等的)噪音. **2** 嘈杂人声(sound of people talking, stir);低沉的杂音(confused low sound). ——*vi.* **1** (蜜蜂、机器等)发出嗡嗡声. **2** 吵吵闹闹;喧嚣. **3** 嗡嗡地到处飞,忙碌.〈about〉. ——*vt.* **1** 使发出嗡嗡声. **2** 《口语》用力投(throw hard). **3** (飞机)在…上空低飞. **4** 用蜂鸣器对…发出信号. ***buzz off*** 《俗》离去(go away).
búzz-sàw(*n.*)《美》小型电动圆锯.

buz·zard [bʌ́zəd/-ərd] [ˋbʌzəd] *n.* **1** 鵟;鵟属(*Buteo*)鹰类的通称. ✿ **2** 《美》美洲小鹫(*Cathartes aura*)(turkey vulture).


buz·zer [bʌ́zə/-ər] [ˋbʌzə] *n.* **1** 汽笛,警笛(steam-whistle). **2** 蜂鸣器. **3** 《英陆军俗语》信号兵(signaller).

B. V. M. 《略》Blessed Virgin Mary 圣母马利亚.

B. W. I. 《略》British West Indies 英属西印度群岛.

:**by** [bai] [baɪ] *prep.* **1** [场所]在…的旁边(beside);挨近,在附近(near to):——*She is standing by the door.* 她站在门边.
2 [方位]偏…,微…(slightly inclining to)(→图 COMPASS):——*North by East.* 〖航行·测量〗正北偏东.
3 [经由]沿…,通过…(along, through):——*go by the nearest road* 抄近路去.
4 [通过]经过…的旁边,(past):——*He walked by me without greeting me.* 他从我身旁走过没有打招呼.
5 [用于被动语态]被…,由…(through the agency of):——*He was killed by a thunderbolt.* 他被雷劈死了.
6 [手段、方法、原因等]凭借…,用…(through means of):——*go to school by bus* 搭公共汽车上学 / *a machine driven by electricity* 电力驱动的机器.
7 [媒介]握[抓]住(身体等的某部分):——*lead a person by the hand* 牵着某人的手走.
8 [表示完了的期限]到…之前,不迟于(not later than):——*by tomorrow* 到明天为止/ *Come back by eight o'clock.* 请在8点前回来.
9 [时间的经过]在…的期间(during):——*by day* 白天/*by night* 晚上.
10 [判断的根据]依照…(according to):——*A man is known by the company he keeps.* 《谚》观其友,知其人.
11 [关系]关于…,在…方面(in respect of):——*He is a taxi driver by profession.* 他的职业是出租车司机.
12 [计量的单位]按照…,以…:——*sell cloth by the yard* 论码卖布.
13 [乘、除、面积]:——*2 feet by 4 feet* 宽2英尺长4英尺.
14 [连续]每…;连续着…(succeeding):——*by twos* 每两个/*It is getting warmer day by day.* 一天比一天暖和起来.

buttress/扶壁



15 [差异、程度]以…之差(to the extent of):——*miss a bus by a minute* 晚了一分钟没赶上公共汽车 / *He is younger* [*older*] *than I by three years.* 他比我小[大]3岁.
16 [利害关系]对待,对,——*She did well by me.* 她对我很好.
17 [誓言]对…,以…的名义(in the belief of):——*by God* 对上帝发誓.
——*adv.* **1** 在旁边,在附近(near):——*He lives close by.* 他就住在附近. **2** 经过(past):——*They were marching by.* 他们从旁边走过. **3** 在一边(aside):——*be put by for the winter* 为过冬而储存.
by and by 不久(before long).
by and large 大体上,总的说来(on the whole).
by far 非常地,大大地.
——*adj.* (有时亦作 **bye**) **1** 置于一旁的,位于一边的(side);离开正道的;绕远的. **2** 附加的(additional);从属的,次要的.
bý-elèction(*n.*):→ELECTION. **býnàme**(*n.*)别名(secondary name);绰号(nickname). **býpàth**(*n.*)旁道,小径. **býplày**(*n.*)(通常于戏剧进行时在舞台一侧)穿插表演的没有对白的动作. **bý-pròduct**(*n.*)副产品. **bý-ròad**(*n.*)小道,侧道. **býstànder**(*n.*)旁观者,看热闹的人. **bý-strèet**(*n.*)(和大马路平行的)胡同,侧街. **býwày**(*n.*)(1)旁道,僻路. (2)不正当的途径,后门. **býwòrd**(*n.*)谚语(proverb);笑柄.

by-blow [báiblòu] [ˋbaɪˌblo] *n.* **1** 侧击,间接的一击(side blow). **2** 私生子(bastard).

bye[1] [bai] [baɪ] *adj.*:→BY.

bye[2] [bai] [baɪ] *n.* **1** 〖板球〗漏接得分. **2** 〖运动〗轮空:不经比赛而直接晋升下一轮比赛. **3** 〖高尔夫球〗(已分出胜负而没有必要再打的)余穴.
by the bye [**by**]顺便提起.
leg bye 〖板球〗因球击中击球员而得的分.

bye-bye[1] [báibài] [ˋbaɪ, baɪ], **bye-byes** [báibàiz] [ˋbaɪˌbaɪz] *n.* 《幼儿语》睡觉(sleep).





Byron/拜伦
由菲利普斯(Thomas Phillips)所绘身着希腊服装的拜伦像(伦敦国立肖像画廊藏).

bye-bye[2] [bàibái] [ˌbaɪˈbaɪ] *int.* 《口语》再见，再会(GOOD-BYE).

Bye·lo·rus·sia [bjèlourʌ́ʃə] [ˌbjɛloˈrʌʃə]：→ BELORUSSIA. **Byè·lo·rús·sian** *adj.*, *n.*

by·gone [báigɔ̀n/-gɔ̀:n, -gɑ̀n] [ˈbaɪˌgɔn,-, gɑn] *adj.* 过去的，以往的(past, departed)；不合潮流的，过时的(antiquated).
——*n.* [pl.] **1** 过去的事(past)，过去的冒犯(past offences). **2** (放在博物馆等处的)古老的家具(domestic objects of former times).

by-law，**bye-**[báilɔ̀:] [ˈbaɪˌlɔ] *n.* 《英》(地方政府或公司等的)条例，规章(regulation).

Byng [biŋ] [bɪŋ] **John**～宾(1704～1757)：英国海军将领. 因援救被法国舰队威胁的梅诺卡(Minorca)岛上的圣菲利普(St. Philip)要塞失败，而以玩忽职守罪被枪决.


by·pass [báipɑ̀:s/-pæ̀s] [ˈbaɪˌpæs] *n.* **1** (煤气、自来水等的)旁管. **2** 分路：心脏手术中，为使血流的方向改变所装置的代替血管的血液通道. **3** 〖电〗分流器(shunt). **4** 旁路，旁道：为缓和交通过于混乱，于城市周围等地所设置的道路.
——*vt.* **1** 为…设置旁道；绕过(城市等)(make a detour round). **2** 规避.

Byrd[1] [bə:d/bə:rd] [bɝd] **Richard Evelyn**～伯德(1888～1957)：美国极地探险家. 曾于1926年在北极上空、1929年在南极上空做世界首次飞行.

Byrd[2] [bə:d/bə:rd] [bɝd] **William**～伯德(1543?～1623)：英国第一位无伴奏合唱曲(madrigal)的作曲家，也是复调音乐(polyphonic music)大师.

byre [báiə/báiər] [ˈbaɪr] *n.* 牛棚，牛舍(cow-shed).

By·ron [báiərən] [ˈbaɪrən] **George Gordon**～，**6th Baron**～拜伦(1788～1824)：英国浪漫派诗人. 虽然在道德方面受到严厉的批评，但他对欧洲浪漫主义的发展有非常深远的影响. 1823年加入希腊独立军与土耳其作战，因染上热病客死于迈索隆基翁(Missolonghi). ✲



By·ron·ic [bairɔ́nik/-rɑ́n-] [baɪˈrɑnɪk] *adj.*
Bý·ron·ism *n.*


bys·si·no·sis [bisinóusis] [ˌbɪsəˈnosɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-siz])棉屑沉着病，棉纤维吸入性肺炎：因吸入棉花或麻的纤维所产生的粉尘而引起的慢性肺病.

By·zan·tine [baizǽntain/bízənti:n] [ˈbɪzənˌtin] *adj.* **1** 拜占廷的(of Byzantium)，拜占廷帝国的. **2** 〖美术〗拜占廷美术的. **3** (建筑)拜占廷式的. ▶ 尤指圆形拱门、圆顶、镶嵌马赛克装饰等特征的建筑. ——*n.* 出生于拜占廷的人[居民]. **Byzantine Empire**[加冠词 the]拜占廷帝国，东罗马帝国：自476年西罗马帝国灭亡后，至1453年被土耳其占领为止的国家. 首都君士坦丁堡(Constantinople). ✲

Byzantine Empire/拜占廷帝国
图为查士丁尼一世(Justinian I)(在位期间527～565)统治下，黄金时代的拜占廷帝国(绿色的部分). 拜占廷艺术受希腊风格影响，以基督教艺术为基础，再糅合东方的要素，自成一格，在查士丁尼一世时期达到顶点. 次页为威尼斯圣马克(St. Mark)教堂内部的一景. 右上为内部装饰部分.

By·zan·ti·um [baizǽntiəm, -ʃiəm, bi-] [baɪˈzæntɪəm, -ʃɪəm, bɪ-] 拜占廷；君士坦丁堡的旧称. 今名伊斯坦布尔(Istanbul).


CRISO STOMUS



C　C最先似乎是用来代表骆驼，相当于闪米特语字母的第三个字(gimel)和希腊字(gamma)，右图为随着时代的变迁C字形的演变，左图是根据几何学的比率所画出C的构造图．



C，c[siː][si] *n.* (pl. **Cs, C's, cs, c's**) **1** 英语及拉丁语字母的第3个字母．源自希腊字母(Γ)．在英语中它代表以下3音．(1)破裂音[k]．通常置于元音a，o，u前，除h外的辅音前以及词尾．(2)摩擦音[s]．通常置于元音i，e，y前．(3)[ʃ]．ci-或ce-置于其他元音前．✽**2** (表示连续、顺序、等级的)第三，第三个；〖数学〗第三个已知数[量]．**3** [C]〖音乐〗(1)Do音：C大调音阶的第一个音．(2)以Do音为主音的音阶或调．**4** (罗马数字)100．**C 3**《英》(1)第一次世界大战时(1914～1918)英国对体格最下等者的记号．(2)《口语》三流的，劣等的，最恶劣的．

c.《略》**1** caught．**2** cent(s)中心．**3** century 世纪．**4** chapter 章．**5** (亦作 **c.，c**)*circa，circiter* 大概，约．**6** colt．**7** cubic 立方的，三乘方的．

C《略》**1** Celsius，centigrade 摄氏．**2** command paper《英》敕令书．**3** coulomb(s)库仑．

Ⓒ Copyright 表示著作权的符号．

C. A.《略》chartered accountant《英》(皇家)特许会计师．

CA《略》chronological age〖心理〗实足年龄，实龄(测定智商用)．

Ca·a·ba，Ka- [káːəbə，káːbə][ˋkɑəbə，ˋkɑːbə][加定冠词 the]卡巴神殿：麦加的伊斯兰教神殿．传说殿内有一块和亚当(Adam)一起由伊甸园降落人间的黑石．当亚伯拉罕(Abraham)建造神殿时，总领天使加百列(Gabriel)才将此石授予他(→图 ISLAM)．[阿拉伯语 *ka'bah*(立方体的建筑物)]

·**cab**[kæb][kæb] *n.* **1** 出租汽车，计程车(taxi)：—*take a cab* 乘出租汽车．**2** (一匹马拉的)出租马车．**3** (火车的)司机室(→图 LOCOMOTIVE)．(卡车等的)驾驶室，〖美〗(电梯的)车厢．**cábman** (*n.*)(1)出租汽车司机．(2)出租马车车夫．**cáb-ránk** (*n.*)(1)(等待乘客的)出租车车列．(2)计程车的停车站．**cábstànd** (*n.*)出租计程车停车处．

C. A. B.《略》Citizens' Advice Bureau 市民众咨询处，公民来访接待处．

ca·bal [kəbǽl][kəˋbæl] *n.* **1** 阴谋，密谋(secret intrigue)．**2** 门派，党派，派系(clique，faction)．**3** [the C-]〖史〗英国查理二世(Charles Ⅱ)时代的外交委员会(the Committee for Foreign Affairs)．特指联合签名与法国结成联盟，而于1672年与荷兰交战的克利福德(Clifford)、阿灵顿(Arlington)、白金汉(Buckingham)、阿什利(Ashley)(沙夫茨伯里(Shaftesbury)伯爵)、劳德代尔(Lauderdale)等五位大臣．可说是现在内阁的先驱．—*vi.* 结党，阴谋(intrigue privately)．[源于 CABBALA．上述五位大臣的姓名的第一个字母和其语言并无关联]

cab·a·la [kǽbələ，kəbáːlə][ˋkæbələ，kəˋbɑlə] *n.*：→CABBALA．

cable-car / 缆车
法国沙莫尼(Chamonix)的缆车．





cab·a·ret [kæbəréi] [ˋkæbə,re] *n.* **1** (法国的)酒吧,旅馆(tavern). **2** 有歌舞助兴的酒馆. **3** (餐馆等的)余兴节目,歌舞表演(floor show).

·**cab·bage** [kǽbidʒ] [ˋkæbɪdʒ] *n.* 甘蓝:十字花科的蔬菜. 尤指芥蓝菜(*Brassica oleracea*).——*a rolled cabbage* 一棵洋白菜/ *a cabbage of a good head* 结成球状的甘蓝.
cabbage lettuce 卷心莴苣:结成甘蓝状的莴苣.
cabbage palm [**tree**]甘蓝椰子:类似甘蓝,顶部嫩芽可食用的树木的通称. 特指产于西印度群岛的甘蓝椰子(*Roystonea* (*Oreodoxa*) *oleracea*). **cabbage rose** 多瓣、开红色花朵的蔷薇,特指西洋蔷薇(*Rosa centifolia*). **Cabbage White** 粉蝶:专食甘蓝菜的蝴蝶. 如大纹粉蝶(*Pieris brassicae*)、纹白蝶(*P. rapae*)等.
[古法语 *caboche*(头)].

cab·(b)a·la [kǽbələ, kəbɑ́:lə] [ˋkæbələ, kəˋbɑlə] *n.* **1** 犹太教神秘哲学:犹太教《旧约全书》神秘的解释法. 以摩西律法为中心,承传历代犹太法学博士的口传律法,集合记载于《密西拿》(*Mishna*)和《木德经》(*Talmud*)两部犹太法典里. **2** 神秘的事物(mystery);秘教,秘义(esoteric doctrine).
cáb·(b)a·lìsm, **cáb·(b)a·list** *n.*
càb·(b)a·lís·tic *adj.* **càb·(b)a·lís·ti·cal·ly** *adv.*
[希伯来语 *qabbālāh*(承传的律法)]

cab·by [kǽbi] [ˋkæbɪ] *n.* 《口语》计程(出租)车司机(cabdriver).

ca·ber [kéibə/-bər] [ˋkebɚ] *n.* (英国苏格兰高地用作掷棒的)粗刨过的松树棒. **tossing the caber** 投掷棍棒:高地地方的一种运动. 投掷粗刨过的松树木棒以比较力气.
[盖尔语 *cabar*(棒)]

Cabot/卡伯特
卡伯特父子获得英王亨利七世(1457~1509)的特许,1497 年由布里斯托港(Bristol)出发,寻找前往印度的西北航路,而到达加拿大东南部的布雷顿角岛(Cape Breton Island). 第二年再度出海,向格陵兰的东西两岸探险,进而发现纽芬兰岛. 图为 1497 年准备从布里斯托港出航的卡伯特父子.

·**cab·in** [kǽbin] [ˋkæbɪn] *n.* **1** 小屋(small rude dwelling):——*a log cabin* 小木屋. **2** 船舱,房舱:——*the first cabin* 头等舱. **3**〖空〗(飞机上的)货舱,客舱. **cáb·ined** *adj.* 被幽禁在狭窄的地方的,禁闭的(confined in small space).
cábin-bòy (*n.*) 侍者:高级船员或头等、二等舱的服务员. **cabin class**(船的)特别二等舱. ▶ 介于 first class 和 tourist class 之间. **cabin cruiser**(有居住设备,用于游览的)大型机船,汽艇.

·**cab·i·net** [kǽbinit] [ˋkæbənɪt] *n.* **1** 小型橱柜,饰架:——*a china cabinet* 摆饰陶瓷器的橱柜/ *a kitchen cabinet* 碗橱. **2** (摆放收音机、电视机的)架子. **3** 会议室;内阁会议厅. **4** [C-]内阁,阁僚:——*the Cabinet under Premier Churchill* = *the Churchill Cabinet* 丘吉尔内阁. **5**《古》小私室,私人房间(small private room).
cábinet-màker (*n.*) 制造精致木器的木匠,家具工匠. **cábinet-màking** (*n.*) 家具制造. **cabinet photograph**《英》中型版相片(约 6×4 寸),比名片板大的(*carte-de-visite*). **cabinet pudding** 面粉、蛋、牛奶、干果作成的布丁.

·**ca·ble** [kéibl] [ˋkebḷ] *n.* **1** (用麻、钢丝制成的)钢索,粗缆. **2**〖海〗锚缆,锚链:安装在锚上的环状锁. **3**〖海〗索:距离的单位,= 200 码(yard). **4**〖电〗电缆,海底电线:——*a submarine cable* 海底电缆. **5** = cablegram. **6** (亦作 **cable moulding**)〖建〗(柱身的)绞绳型(→图 MOULDING). **7** (亦作 **cable-stitch**)拐麻花:一种编织物或刺绣的花样(→图 KNITTING).
——*vt.* **1** 发送海底电报给…. **2** 用粗缆[索]系. **3**〖建〗(在柱上)加绳形装饰. ——*vi.* 用海底电报通信.
cáble-càr (*n.*) 缆车. ✲
cáble-làid (*adj.*)(绳索)9 股的:以 3 条 3 股捻成的绳索,逆向扭成.
cable-railway 悬索铁路.

ca·ble·gram [kéiblgræm] [ˋkebḷ,græm] *n.* 海底电报,海外电报(message by submarine cable).

ca·bob [kəbɔ́b/-bɑ́b] [kəˋbɑb] *n.* = KEBAB.

cab·o·chon [kǽbəʃɔ̀n/ - ʃɑ̀n] [ˋkæbə,ʃɑn] *n.* 凸椭圆形:磨成圆形或椭圆形的半球状的宝石(→图 GEM).

ca·boo·dle [kəbú:dl] [kəˋbudl] *n.* 《俗》(人、物的)群,团. ***the whole caboodle*** 全部,全体(the whole lot).

ca·boose [kəbú:s] [kəˋbus] *n.* **1** (位于轮船的甲板上的)厨房,船内烹调室(cook-room, kitchen). **2**《美》〖铁路〗(载货火车的)守车,列车员专用车(workmen's or railmen's van).

Cab·ot [kǽbət] [ˋkæbət] **John**~卡伯特(1450? ~1498):威尼斯航海家. 受雇于英格兰王亨利七世(Henry Ⅶ). 1497 年和其子塞巴斯蒂昂(Sebastian)(1477~1557)一起发现拉布拉多(Labrador)半岛. ✲

cab·ri·ole [kǽbriòul] [ˋkæbrɪ,ol] *n.* (17~18 世纪,奇彭代尔(Chippendale)式家具的)猫脚(→图 CHAIR).
[法语. 源于四脚兽跳跃时的前脚形状. 和 CABRIOLET 同一语源]



1



2



3

cactus / 仙人掌

1 美国亚利桑那州芝廷帕克(Mountain Park)的巨柱仙人掌.
2 叶状仙人掌类的蟹足霸王树. 因花朵美丽而被大量栽培,又称为仙兰人掌.
3 刺仙人掌属的金球仙人掌(golden ball, *Echino cactus grusonie*).

cab·ri·o·let [kæ̀briəléi] [ˌkæbrɪəˋle] *n.* **1** 单马二轮有篷马车. ✽ **2** (附有折叠式车篷的)篷式汽车. [法语 *cabriole*(山羊的跳跃)]

ca'can·ny [kɑːkǽni, kɔː-] [kɑˋkænɪ, kɔ-] *n.* (工人的)怠工,减产政策(GO-SLOW). [*call*＋*canny* 的苏格兰语发音,"小心行进"之意].

ca·ca·o [kəkɑ́ːou, -kéi-] [kəˋkɑo, -ˋke-] *n.* (pl. **-os**) **1** (亦作 **cacao-tree**) 可可树(*Theobroma cacao*):产于热带美洲梧桐科的常绿植物. 种子可作可可、巧克力的原料(→图 CHOCOLATE). **2** 可可的果实,可可豆.

cach·a·lot [kǽʃəlɔ̀t, -lòu/-lɑ̀t, -lòu] [ˋkæʃəˌlɑt, -ˌlo] *n.* 抹香鲸(sperm whale)(→图 WHALE).

cache [kæʃ] [kæʃ] *n.* **1** 尤指探险家等隐藏宝物、弹药、粮食的地方(hiding-place). **2** 隐藏地的贮藏物(stores hidden). —*vt.* 隐藏,贮藏.

ca·chet [kǽʃei] [ˋkæʃe] *n.* **1** (表真品、优良的)封印,标志(stamp, distinguishing mark). **2** 威望(prestige).

cach·in·nate [kǽkinèit] [ˋkækəˌnet] *vi.* 纵声大笑(laugh loudly).

càch·in·ná·tion *n.* **cach·in·na·to·ry** [kæ̀kinéitəri/kǽkinətɔ̀ːri] [ˋkækɪnəˌtorɪ] *adj.*

cach·ou [kǽʃuː] [ˋkæʃu] *n.* 口香片(lozenge to sweeten the breath). [马来语. 和 CATECHU 同语源]

ca·cique [kəsíːk] [kəˋsik] *n.* (西印度群岛、中南美印第安族的)酋长(native chief).


cack·le [kǽkl] [ˋkækḷ] *n.* **1** (母鸡生蛋后的)咯咯叫声. **2** 聊天,闲聊(noisy inconsequent talk). **3** 尖声的笑(loud silly laughter). —*vi.* **1** 咯咯叫. **2** 絮絮叨叨地说(talk glibly and noisily). **3** 呵呵笑.

cac·o·d(a)e·mon [kæ̀kədíːmən] [ˌkækəˋdimən] *n.* **1** 恶灵,恶魔(evil spirit). **2** 满怀恶意的人,心术不正的人(malignant person).

cac·o·dyl [kǽkədìl] [ˋkækəˌdɪl] *n.* 〖化〗 **1** 二甲胂基-($As(CH_3)_2$). **2** 四甲二胂($(CH_3)_2As$-$As(CH_3)_2$):一种会放出恶臭的油状物质,暴露在空气中会立刻燃烧. [希腊语 *kakōdēs*(臭味)]

cac·o·e·thes [kæ̀kouíːθiːz] [ˌkækoˋiθiz] *n.* 难以抑制的欲望(itch). ***cacoethes scribendi*** 著作狂(scribbling-mania). [拉丁语 ← 希腊语 *kakoēthes* (*kakos* 不好的＋*ēthos* 个性)]

cabriolet / 单马二轮有篷马车



ca·cog·ra·phy [kækɔ́grəfɪ/-kɑ́g-] [kəˋkɑgrəfɪ] *n.* **1** 拙劣的笔迹(bad handwriting). **2** 错误百出的拼写.

ca·coph·o·ny [kækɔ́fəni/-kɑ́f-] [kæˋkɑfənɪ] *n.* **1** 刺耳的声音(ugly sound). **2** 不和谐的声音(discord).

ca·cóph·o·nous *adj.*

cac·tus [kǽktəs] [ˋkæktəs] *n.* (pl. **-ti**, [-tai] [-taɪ], **-tuses**) 仙人掌:分布在美洲大陆干燥地区的仙人掌科(Cactaceae)植物. 可保存水分的多肉质树干被刺所覆盖,其花朵色彩鲜艳. ✽


cac·tá·ceous [-téiʃəs] [-ˋteʃəs] *adj.*

cactus dahlia 仙人掌型大理菊(*Dahlia juarezii*):菊科,所结的舌状花前端向后弯曲,原产于墨西哥.

cad [kæd] [kæd] *n.* **1** 下流的人,卑鄙的人(vulgar ill-bred person);不懂礼貌的男子,下流男子(person guilty of ungentlemanly conduct). **2** 人,人物(person). **cád·dish** *adj.*



caddis-fly / 石蚕蛾
石蚕蛾以弱小、中型的种类居多. 外形似蛾，翅上有毛但无鳞粉，休息时折叠成屋顶形，多为夜行性. 图为紫流石蚕.



caduceus/节仗
神的使者赫耳墨斯及墨丘里所持的节杖.

ca·das·tral [kədǽstrəl] [kə`dæstrəl] *adj.* **1** 应课税土地的，地籍簿的. **2**〖测量〗地籍图的.

ca·da·ver [kədéivə, -dǽv-/-ər] [kə`devɚ] *n.* 尸体，尸首(corpse). **ca·dav·er·ic** [kədǽvərik] [kə`dævərɪk], **ca·dáv·erous** *adj.* [拉丁语]

cad·die, cad·dy[1] [kǽdi] [`kædɪ] *n.* 球童：受雇为高尔夫球手背球杆、拾球、找球的人.
——*vi.* 当球童，供差遣.
cáddie-càrt (*n.*)装运高尔夫球杆的小型二轮手推车. [CADET[1] 的苏格兰语形].

cad·dis-fly [kǽdisflài] [`kædɪs,flaɪ] *n.* 石蚕蛾：属毛翅目(Trichoptera)的昆虫. 多为夜行性，翅膀呈膜状或被有鳞毛，栖息在水边. ✽

cad·dis-worm [kǽdiswə̀:m/-wə̀:rm] [`kædɪs,wɝm] *n.* 蛴螬：石蚕蛾等的幼虫. 生长在水中，利用小树枝、落叶、沙粒、贝壳等来筑圆筒状的巢蛴螬. 可用作鱼饵.

cad·dy[2] [kǽdi] [`kædɪ] *n.* **1** 装茶叶的小罐子，茶叶筒(small box for holding tea). **2** =caddie.
cáddy-spòon (*n.*)短柄的茶匙(→图 SPOON).
[马来语 *kati* (1⅓磅的重量)]

ca·dence [kéidəns] [`kedn̩s] *n.* **1** 节奏，韵律(rhythm). **2** 拍子(measured movement). **3** (谈话等终了时)声音下降的调子(fall of voice). **4** (声音的)抑扬顿挫(intonation). **5**〖音乐〗终止(法)：表示乐章等终止的和声结构.

ca·den·za [kədénzə] [kə`dɛnzə] *n.*〖音乐〗装饰乐段：协奏曲第一乐章及最后乐章的结尾，或华彩(coloratura)的抒情调(aria)中，华丽而无伴奏的乐句. 常为即兴演奏.

ca·det[1] [kədét] [kə`dɛt] *n.* **1** 幼子，次子(younger son, youngest son)，幼弟(younger brother). **2** (陆海空军的)士官学校学生. **3** (军队、警察的)受训的学员.

ca·det[2] [kədét] [kə`dɛt] *n.*〖俄史〗1905 年结成帝俄的立宪民主党党员. [CADET[1] 由俄语 Konstitutsionniy Demokrat 的大写第一个字母 *ka*, *de*, 为使押韵再加上 t 而成]

cadge [kædʒ] [kædʒ] *vt.* 行乞(get by begging). ——*vi.* 央求，强求，乞讨(go about begging) ⟨*for*⟩.

ca·di [ká:di, kéi-] [`kadɪ, `ke-] *n.* (在伊斯兰教国家中，以伊斯兰教教法为基准来审理或裁判案件的)法官(civil judge).

cad·me·an [kædmí:ən] [kæd`miən] *adj.* 卡德摩斯的(of Cadmus). **Cadmean victory** 卡德摩斯式的胜利：以巨大的牺牲换得的胜利.

cad·mi·um [kǽdmiəm] [`kædmɪəm] *n.*〖化〗镉：带有似锡的青白色的软性金属元素. 用于电镀等. 元素符号 Cd，原子序数 48，原子量 112.40.
cadmium yellow 镉黄：以硫化镉为主要成分的深黄色颜料.

Cad·mus [kǽdməs] [`kædməs]〖希腊神话〗卡德摩斯：底比斯城(Thebes)的创建者. 据说是腓尼基的王子，将字母传入希腊. 曾降伏巨龙，将龙的牙齿埋在地上便出现众多的武装士兵，但因彼此互相残杀而只剩下 5 人，成为底比斯的贵族.

Ca·dom·i·an [kədóumiən/-dɔ́m-] [kə`domɪən] *adj.*〖地质〗卡多明：前寒武纪(Pre-Cambrian era)造山期的(→图 GEOLOGY).

ca·dre [ká:də, kǽdri/ká:dər, kǽdri] [`kadɚ, `kædrɪ] *n.* **1** 骨架，轮廓，概要(framework, scheme). **2**〖军〗(成为新编部队中心的)中坚干部，干部. **3** (政党的)基层组织(cell).

ca·du·ce·us [kədjú:siəs/-djú:-] [kə`djusɪəs] *n.* (pl. **-cei** [-siái] [-sɪ,aɪ])〖希腊·罗马神话〗神的使者赫耳墨斯(Hermes)或墨丘里(Mercury)所持之杖，上有双蛇盘绕，杖头有双翼，为医术的象征. ✽

ca·du·cous [kədjú:kəs/-djú:-] [kə`djukəs] *adj.* **1** 易逝的，短暂的(fleeting)，易灭的(perishable). **2**〖生物〗(器官、组织)易脱落的，早期脱落的，凋落性的. **ca·dú·ci·ty** [-siti] [-sɪtɪ] *n.*

cae·cil·i·an [sisíliən] [sɪ`sɪlɪən] *adj.* 无足类的(of the Apoda). ——*n.* 无足类动物(→APODAL).

c(a)e·cum [sí:kəm] [`sikəm] *n.* (pl. **-ca**)〖解·动〗**1** 盲囊. **2** 盲肠：哺乳动物从结肠至阑尾间的肠管(→图 ALIMENTARY).

Cæd·mon [kǽdmən] [`kædmən] 凯德蒙：7 世纪英国的修士、宗教诗人. 根据比德(Bede)的记载，凯德蒙被赋予借着幻影作诗的能力，据传闻其作诗常以《圣经》为题材，但只有在比德所引用的最早的赞美诗，才是他的作品.

Cae·no·zo·ic [si:nəzóuik] [,sinə`zoɪk] *adj.*, *n.* :→CAINOZOIC.

Caer·nar·von·shire [kəná:vənʃiə/kərná:rvənʃiər] [kə`narvənʃɪɚ] 卡那封郡：英国威尔士北部的旧郡. 1974 年 4 月以后成为圭内斯郡(Gwynedd)的一部分. (略：Caerns.). ✽

Caerns. (略)Caernarvonshire(英国的)卡那封郡.



Caernarvonshire / 卡那封郡
位于圭内斯郡的卡那封，为英国爱德华一世(Edward I, 1239～1307)于 1248 年所建. 是授予英国威尔士亲王(Prince of Wales)(皇太子的封号)封号仪式之处.

Caer·phil·ly [keəfíli/kɛər-] [kɛə`fɪlɪ] *n.* 卡菲利干酪:英国西部所制造的一种乳白色的软质干酪.原产于西格拉摩根郡(West Glamorgan)的卡菲利(Caerphilly).

Cae·sar[1] [síːzə/-zər] [`sizɚ]:→JULIUS CAESAR.

Cae·sar[2] [síːzə/-zər] [`sizɚ] *n.* **1** 凯撒:从奥古斯都(Augustus)到哈德良(Hadrian)的罗马皇帝及其后王位继承者的称号. **2** 皇帝. **3** 独裁者,专制君主(autocrat).

Cae·sar·e·an, -i·an [siːzéəriən] [si`zɛrɪən] *adj.* 凯撒的(of Caesar),罗马皇帝的,皇帝的.

Caesarean operation[section]凯撒切开(术):即剖腹生产术.当母体或胎儿任何一方有急需及时分娩时,以人工切开子宫,使胎儿分娩的手术. ▶ 根据罗马博物学家普林尼(Pliny)的说法,凯撒即是以此方法出生的.

c(a)e·si·um [síːziəm] [`siziəm] *n.* 〖化〗铯:碱性金属元素.1861 年本生(Bunsen)在作分光分析时发现.元素符号 Cs,原子序数 55,原子量 132.905.[拉丁语 *caesius*(青灰色).源于铯的光谱中特有的光色]

cae·su·ra [sizjúərə;美 + -ʒúə-] [sɪ`ʒurə] *n.* **1** 〖古典诗体〗休止:诗行音步内的休止.在希腊、拉丁语中,置于一行的中间,主要是起于一个诗脚(metrical foot)内. **2** 〖诗体〗中间休止:诗行中间的停顿、断句时所用的休止.

ca·fé, ca·fe [kǽfei, kəféi] [kæfe, kə`fe] *n.* **1** 咖啡厅(coffee-house, tea-shop);餐馆,饮食店(restaurant). **2** 《美》酒吧(bar). **3** 咖啡.

café au lait [ou léi] [`ole] (1)牛奶咖啡:咖啡中加入等量的热牛奶.(2)乳褐色(brownish-cream colour).

café noir [nwɑː/nwɑr] [nwar] 纯咖啡:不加牛奶或糖的咖啡.

·**caf·e·te·ri·a** [kæfitíəriə] [,kæfə`tɪrɪə] *n.* 自助餐餐馆:—*a school cafeteria* 校内的自助餐厅.

caf·fe·ine [kǽfiin, kǽfiːn] [`kæfɪɪn, kæ`fin] *n.* 〖化学·药理〗咖啡碱($C_8H_{10}O_2N_4$):白色、带有丝状光泽的针状结晶体的植物性生物碱.含在咖啡或茶中,可作为强心剂等.

Caf·fre [kǽfə/-ər] [`kæfɚ] *n.*:→KAFFIR.

caf·tan, kaf- [kǽftæn, kæftáːn] [`kæf`tan] *n.* **1** 土耳其式长衫:近东、中东国家人民所穿的衣服. **2** 类似土耳其式长衫的衣服.

·**cage** [keidʒ] [kedʒ] *n.* **1** 鸟笼;(动物的)栏:—*a bird cage* 鸟笼. **2** 笼状物;收容所,监狱(prison). **3** (电梯的)厢. **4** 〖采矿〗(运煤到升降台的)台车(→图 COAL-MINE). **5** (一般指)骨架.—*vt.* 放入笼[槛]内:—*cage a canary* 把金丝雀关进笼内.

cag(e)·y [kéidʒi] [`kedʒɪ] *adj.* (**cagier, cagiest**)《口语》**1** 谨慎的(wary);缄默的(uncommunicative). **2** 精明的、狡猾的(shrewd).

Ca·glios·tro [kæljóstrou/-ljɔ́ːs-] [kæ`ljɔstro] **Count Alessandro di** ~卡廖斯特罗(1743~1795):生于意大利的骗子.本名朱塞伊·巴尔萨莫(Giuseppe Balsamo).曾牵连到著名的"钻石项链事件"(Affair of the DIAMOND Necklace).

cai·man [kéimən] [`kemən] *n.*:→CAYMAN.

Cain [kein] [ken] **1** 该隐:亚当(Adam)与夏娃(Eve)的长子.是《圣经》中第一位杀人者,杀死他的弟弟亚伯(Abel)(〖圣〗《创世记》4). **2** [作普通名词用]杀人者(murderer),杀兄弟者(fratricide).

raise Cain 《口语》引起骚动(make a disturbance).

Cai·no·zo·ic [káinəzóuik, kèi-] [,kaɪnə`zoɪk, -,ke-], **C(a)e-** [siː-] [,si-] 〖地质〗*adj.* 新生代的.—*n.* **1** 新生代:继中生代(Mesozoic),到现代为止的地质年代.此一时期已有鸟类、哺乳类出现. **2** 第三纪(TERTIARY)(→图 GEOLOGY).

ca·ique [kaíːk, kaiíːk] [ka`ik] *n.* **1** (备有 2~10 只桨,为博斯普鲁斯海峡所用的)轻舟(light rowing-boat). **2** (在地中海东部黎凡特(Levant)地方所用的)帆船(sailing-vessel). ✽

cairn [kɛən/kɛərn] [kɛrn] *n.* **1** 圆锥形石堆:作为纪念碑、地界界标、墓碑等的锥形石冢. **2** (亦作 **cairn terrier**) 凯恩㹴狗:一种小型的㹴狗.体长脚短,毛密.喜穿梭在石堆间捕食,故名(→图 DOG).

cairn·gorm [kɛ́əngɔːm/kɛ́ərngɔrm] [`kɛrn,gɔrm] *n.* 〖矿物〗褐石英:受氧化铁或钛的影响,而呈现黄色或暗红色的石英.依主产地英国苏格兰的山名而命名.[凯尔特语 *carn gorm*(青色圆锥形石堆)]

Cai·ro [káiərou] [`kaɪro] 开罗:埃及首都.位于距尼罗河河口约 160 千米的地方,横跨尼罗河两岸,为非洲最大的城市.土地肥沃,农产丰富,以棉花出口闻名于世,且地处欧亚非航线要冲,战略地位重要,为埃及政治、经济、文化中心.

Cai·rene [káiəriːn] [`kaɪrin] *adj.*, *n.* 开罗的,开罗人的.

[阿拉伯语 *alkāhira*,表"充满胜利的(场所)"之意]

cais·son [kéisən, kəsúːn] [`kesn̩, kə`sun] *n.* **1** 弹药箱(ammunition chest). **2** 弹药车(ammunition wagon). **3** 沉箱,潜箱:在水中进行工程时为防水浸入而使用的大箱. ✽ **4** 〖海〗(1)安装在船侧可使沉船浮起的浮力室.(2)浮坞门:阻水用的坞门.可自由移动,注水即下沉,排水即浮上.

caisson disease 〖医〗气压病、潜水员病:由高压环境骤然回到普通气压环境时所引起的障碍.血液中的氮形成气泡集中在关节或血管中,而引起眩晕、呼吸困难等.

Caith·ness [keiθnés] [keθnɛs] 凯斯内斯:英国苏格兰东北部的旧郡.1975 年以后成为苏格兰高地(Highland)行政区的一部分.

cai·tiff [kéitif] [`ketɪf] 《诗·古》*n.* 卑鄙者,卑怯者(base or despicable person);胆小鬼(coward).—*adj.* 卑劣的,卑怯的;胆小的(cowardly).

ca·jole [kədʒóul] [kə`dʒol] *vt.* (用花言巧语)蒙骗(persuade by flattery or deceit),唆使(人)做〈*into*〉,怂恿(人)使停止…〈*out of*〉;欺骗或得到(物)(coax)〈*out of*〉.

ca·jóle·ment, ca·jól·er·y *n.*

caj·u·put, -a·put [kǽdʒəpət] [`kædʒəpət] *n.* **1** 白千层:桃金娘科白千层(*Melaleuca*)属的树木,产于东印度. **2** (亦作 **cajuput oil**)〖药理〗白千层油:从白千层叶子中提炼出来的一种香油.可作兴奋剂、镇止痉挛剂、发汗剂.

[马来语 *kayu*(树木)+*puteh*(白的)]

:cake [keik] [kek] *n.* **1** 蛋糕、饼:小麦粉加奶油、蛋、香料、葡萄干等烘制成的食品:—*make a birthday cake* 做生日蛋糕/ *a piece of cake*=*a cake* 一块蛋糕. **2** 烤炸的薄(鱼)饼:—*a fish cake* 鱼饼,鱼丸. **3** (肥皂、蜡、烟丝等的)压缩后的块状固体:—*a cake of soap* [*ice*]一块肥皂[冰]. **4** 《古》(小而扁平的)烤面包;《苏格兰、北英格兰》(用黑麦制成的)薄面包.

cakes and ale 人生的乐趣,浮生乐事.

cannot have* [*eat*] *one's cake and eat* [*have*] *it 鱼与熊掌不可兼得(cannot enjoy both alternatives).

a piece of cake 《口语》容易的事情,快乐的事情(something easy or pleasant).

—*vt.* (扁平地)使结块,使成块状.

cákewàlk (*n.*)步态舞艺:美国黑人所创的一种步态舞,跳此舞时选出步法最独特、优雅者,往往赠以蛋糕.

land of cakes[加冠词 the]苏格兰.

Cal·a·bar bean [kǽləbáː/-bár] [,kælə`bar] 卡拉巴尔豆:产于非洲南部,豆科植物 *Physostigma venenosum* 所结的豆子.含有剧毒,作为医药,用以收缩瞳孔等.


[因尼日利亚的地名卡拉巴尔(*Calabar*)而得名]

cal·a·bash [kǽləbæ̀ʃ] [`kælə,bæʃ] *n.* **1** 葫芦. **2** 葫芦制品. **3** (亦作 **calabash tree**) 葫芦树:热带美洲、西印度产的紫葳科葫瓜树属(*Crescentia*)的乔木.壳硬、会结圆卵形或球形的大型果实.

cal·a·boose [kǽləbùːs, ⌐—⌐] [`kælə,bus, ,kælə`bus] *n.* 《美》监狱,拘留所(prison).

cal·a·man·co [kæləmǽŋkou] [,kælə`mæŋko] *n.* (pl. **-coes**) **1** 一面有格纹且有光泽的佛兰德(Flandre)产的毛织品. **2** 有光泽的毛呢制成的帽子.


cal·a·man·der [kæləmǽndə/-dər] [,kælə`mændɚ] *n.* 柿树科柿树属的乔木锡兰乌木(*Diospyros quaesita*)的木材.质美、坚实,可制家具.产于斯里兰卡、印度等地.




caisson / 筑桥墩工程用的沉箱剖面图



calceolaria / 蒲包花
玄参科,被广为栽培的园艺植物.



caique / 黎凡特帆船
地中海东部黎凡特(Levant)所用的帆船.现在船上大多装有柴油发动机,作为每天来往的联络船.



cal·a·mar·y [kǽləmèri/-mèəri] [ˋkæləˌmɛrɪ] *n.* **1** 乌贼. **2** 枪鲗属(*Loligo*)乌贼的通称. 身体细长呈圆筒状.

cal·a·mine [kǽləmàin] [ˋkæləˌmaɪn] *n.* **1** 天然的碳酸锌($ZnCO_3$). **2** 异极矿:由碳酸锌提炼成的淡红色粉末. 可作为化妆水或软膏.

·**ca·lam·i·ty** [kəlǽmiti] [kəˋlæmətɪ] *n.* (pl. -ties) **1** 苦难,灾难,不幸:——*the calamity of war* 战争的苦难/ *a frightful calamity* 可怕的灾难. **2** 惨事,灾害(grievous disaster):——*a natural calamity* 天灾.

ca·lám·i·tous *adj.* **ca·lám·i·tous·ly** *adv.*

Calamity Jane 卡拉米蒂:美国骑马与射击的好手伯克(Martha Jane Burke, 1852? ~1903)的绰号. 旧姓 Canary.

ca·lash [kəlǽʃ] [kəˋlæʃ] *n.* 〖史〗**1** (1)具有折叠式车篷的轻马车. (2)《加拿大》(挡泥板上设有驾驶台的)一人坐两轮马车. **2** 折叠式罩帽:18~19 世纪流行的一种丝绸制的女用帽. 帽檐有折叠成篷样鲸须的缀饰(→图 PANNIER).

calcite / 方解石
因光的双折射使文字呈现重像的菱形方解石.

cal·car·e·ous, -i·ous [kælkɛ́əriəs] [kælˋkɛrɪəs] *adj.* [含]碳酸钙的(of, containing, calcium carbonate);石灰性的,石灰质的.

cal·ce·o·lar·i·a [kælsiəlɛ́əriə] [ˌkælsɪəˋlɛrɪə] *n.* 蒲包花:南美产蒲包花属(*Calceolaria*)植物的通称. 开袋状拖鞋形的花. ✲



Calcutta / 加尔各答
加尔各答名胜之一,耆那教(Jainism)的寺庙,建于 1867 年,镶有许多美丽的瓷砖、玻璃.

cal·ce·o·late [kǽlsiəlèit] [ˋkælsɪəˌlet] *adj.* 〖植〗拖鞋状的(slipper-shaped).

cal·ci·cole [kǽlsikòul] [ˋkælsəˌkol] *n.* 钙生植物:生长于游离碳酸钙土壤中的植物.

cal·cic·o·lous [kælsíkələs] [kælˋsɪkələs] *adj.*

cal·cif·er·ous [kælsífərəs] [kælˋsɪfərəs] *adj.* 〖化〗产生[含]碳酸钙的(yielding calcium carbonate).

cal·ci·fy [kǽlsifài] [ˋkælsəˌfaɪ] *vt., vi.* **1** 〖生理〗钙化(convert into calcium carbonate);因钙沉积而硬化(harden by the deposit of calcium salts). **2** 硬化(petrify). **cal·ci·fi·ca·tion** [kælsifikéiʃən] [ˌkælsəfɪˋkeʃən] *n.*

cal·cine [kǽlsain, -sin] [ˋkælsaɪn, -sɪn] *vt., vi.* **1** 煅烧,烧成生石灰;焙烧,烘烧使之成为易碎的物质. **2** 变干燥(desiccate). **3** 烧除不纯的物质,精炼(refine by consuming the grosser part).

cal·ci·na·tion [kælsinéiʃən] [ˌkælsɪˋneʃən] *n.* 烧成(石灰),煅烧.

cal·cín·er *n.* 精炼装置,煅烧炉.

cal·cite [kǽlsait] [ˋkælsaɪt] *n.* 〖矿物〗方解石:碳酸钙($CaCO_3$)的结晶,是大理石或石灰岩主要成分. ✲

cal·ci·um [kǽlsiəm] [ˋkælsɪəm] *n.* 〖化〗钙:银白色软而轻的金属,是碱土类金属之一. 分布于自然界中最多的是碳酸钙. 元素符号 Ca,原子序数 20,原子量 40.08.

calcium carbide〖化〗碳化钙(CaC_2):碳和钙的化合物,利用电气炉将石灰和焦炭施以强热溶解而成. 和水混合后便会产生电石(乙炔).

calcium carbonate〖化〗碳酸钙($CaCO_3$):白色、水溶性、无味的粉状结晶. 可形成天然的方解石、石灰岩、大理石等. **calcium hypochlorite**〖化〗次氯酸钙($CaOCl_2$):漂白粉的主要成分,可作消毒剂或杀菌剂. **calcium oxide**〖化〗氧化钙,生石灰(CaO)(quicklime).

calc-spar [kǽlkspɑ̀ː/-spɑ̀r] [ˋkælkˌspɑr] *n.* 〖矿物〗方解石(calcite).

cal·cu·la·ble [kǽlkjuləbl] [ˋkælkjələbl] *adj.* **1** 可计算的,可预想的(that may be reckoned, measured, computed). **2** 可信赖的,可靠的(that may be relied upon).

càl·cu·la·bíl·i·ty *n.*

·**cal·cu·late** [kǽlkjulèit] [ˋkælkjəˌlet] *v.* (-lated; -lating) ——*vt.* **1** 计算(compute by figures);推算,估计:——*roughly calculate the travelling expenses at 100 pounds* 概略计算一下旅行费用约 100 镑. **2** 打算,计划(plan deliberately);[通常作被动语态]考虑,使适合(arrange, adapt)⟨*for, to do*⟩:——*The plan is calculated to attract young boys and girls*. 这项计划是为了吸引青年男女而设置的. **3**《美口语》认为,想(suppose, believe):——*I calculate we're going to have rain this afternoon*. 我想下午可能会下雨.
——*vi.* **1** 计算. **2** 可靠,依赖(rely)⟨*on*⟩:——*calculate on fine weather* 仰赖好天气.

cál·cu·làt·ed *adj.* **1** 计划的;故意的. **2** 适合的(apt, fit, suitable)⟨*to do*⟩.

calculating machine 计算机.

cal·cu·la·tion [kælkjuléiʃən] [ˌkælkjəˋleʃən] *n.* **1** 计算,算出(calculating),计算的结果[答案]. **2** 估计,预测(forecast). **3** 熟虑,打算.


cal·cu·la·tor [kǽlkjulèitə/-tər] [ˋkælkjəletɚ] *n.* **1** 计算的人,计算者. **2** 计算表(set of tables for use in calculating). **3** 计算机(calculating machine).

cal·cu·lus [kǽlkjuləs] [ˋkælkjələs] *n.* (pl. -li [-lài] [-ˌlaɪ], -luses) **1** 〖医〗(生于内脏器官的)石头,结石(stone, concretion). **2** 〖数学〗计算法(particular method of calculation);(尤指)微分学(DIFFERENTIAL calculus),积分学(INTEGRAL calculus).


cál·cu·lous *adj.* 〖医〗结石的,有结石的.
[拉丁语,表"小石子(算盘子)"之意]

Cal·cut·ta [kælkʌ́tə] [kælˋkʌtə] 加尔各答:印度东北部西孟加拉邦首府,是印度东部政治、经济、文化中心. ✲

Black Hole of Calcutta: →BLACK.



calendar / 日历
1968 年于罗马发现的埃及历. 约于公元前 400 年左右开始使用的太阳历, 1 年有 365 天, 分为 12 个月, 每个月有 30 天, 剩余 5 天留在年底. 古罗马人亦采用此种历法.



California / 加利福尼亚州
位于加利福尼亚州西部的旧金山. 多坡道, 古老的缆车通行于市内.

Cal·de·ron de la Bar·ca [kǽldərón də lə bɑ́ːkə, kɔ̀ːl-/-rɔ́ːn də lə bɑ́rkə] [ˌkældəˋron də lə ˋbɑrkə] **Pedro**～卡尔德隆 (1600～1681): 西班牙剧作家、诗人. 约写过 120 部剧本.

cal·dron [kɔ́ːldrən; 英 + kɔ́l-] [ˋkɔldrən] *n.* :→ CAULDRON.

Cal·e·do·ni·a [kæ̀lidóuniə] [ˌkæləˋdonɪə] **1** 喀里多尼亚. ► 英国大不列颠岛北部地方的古代罗马地名. **2** 《诗·修辞》苏格兰, 苏格兰高地.

Cal·e·do·ni·an [kæ̀lidóuniən] [ˌkæləˋdonɪən] *adj.* **1** 喀里多尼亚的 (of Caledonia); 《通常戏谑》英国苏格兰的 (of Scotland). **2** 〖地质〗加里东造山期的: 尤指古生代 (the Palaeozoic era) 欧洲造山运动 (→图 GEOLOGY). ——*n.* 喀里多尼亚人, 苏格兰人.
Caledonian Canal [加冠词 the] 喀里多尼亚运河: 苏格兰北部的运河. 从东岸因弗内斯 (Inverness) 经内斯湖 (Ness Loch) 等, 达西岸的威廉堡 (Fort William).

:**cal·en·dar** [kǽlində/-dər] [ˋkæləndɚ] *n.* **1** 历法, 历 (► 在英国 1752 年以后采用格列高利历法 (the GREGORIAN)): ——*the solar* [*lunar*] *calendar* 阳 [阴] 历. **2** 日历: ——*a wall calendar* 挂在墙上的日历 / *a daily pad calendar* 日历. ✽**3** 表, 一览表, 记录表 (register, list), 圣人名录; 开庭日程表, 《美》会议日程表. ——*vt.* **1** 记入记录中, 登记 (register, enter in a list). **2** 将 (文件) 做成目录 [一览表].
calendar month 月, 历月: 月历上所划分的一年 12 个月中的一个月. **Jewish calendar**: → JEWISH.

cal·en·der[1] [kǽlində/-dər] [ˋkæləndɚ] *n.* 研光机, 压延机: 在滚轴旋转时压布或纸使产生光泽, 且表面变得光滑的机器. ——*vt.* 用研光机磨光.

cal·en·der[2] [kǽlində/-dər] [ˋkæləndɚ] *n.* (伊斯兰教的) 托钵游方僧 (mendicant dervish).

cal·ends, kal- [kǽlindz] [ˋkæləndz] *n.* [作复数用] 《古罗马历法中每月的》朔日 (first of the month).
Greek calends 从不 (永不) 来临的日子 (机会) (date or occasion which never comes). ► 源于古希腊历中没有 calends.

cal·en·ture [kǽlintjùə/-tʃùər] [ˋkæləntʃʊr] *n.* 〖医〗热带地方的一种热病; 中暑.

·**calf**[1] [kɑːf; 美 + kæf] [kæf] *n.* (pl. **calves**) **1** 小牛. **2** 小象、小鲸等. **3** 小牛皮. **4** 〖海〗(由冰河、冰山流下的) 冰块, 浮冰 (floating piece of ice).
cálf-lòve (*n.*) (少男少女间的) 短暂的爱情 (romantic affection between boy and girl). **calf's foot** 牛蹄冻. **golden calf** [通常加冠词 the] (1) (亚伦 (Aaron) 所造的) 黄金小牛 (〖圣〗《出埃及记》32). (2) (作为崇拜对象的) 财富 (wealth).

calf[2] [kɑːf; 美 + kæf] [kæf] *n.* (pl. **calves**). **1** 腓, 腿肚 (fleshy hinder part of the shank of the leg). **2** (长袜的) 腿肚部分.

Cal·i·ban [kǽlibæ̀n] [ˋkælɪˌbæn] 卡利班: 莎士比亚 (Shakespeare) 所著《暴风雨》(*The Tempest*) 中野蛮而丑陋的奴隶.

cal·i·brate [kǽlibrèit] [ˋkæləˌbret] *vt.* **1** 测量 (枪、炮的) 口径 (find the calibre of). **2** 定 (计量器具的) 刻度; 校准 (刻度) (calculate the irregularities of).

cal·i·bre, -ber [kǽlibə/-bər] [ˋkæləbɚ] *n.* **1** (枪、炮的) 口径, (圆筒的) 内径 (internal diameter); (子弹、炮弹的) 直径. **2** 能力, 才干 (degree of personal capacity or ability), 价值 [重要的] 的程度 (degree of merit or importance).
[阿拉伯语 *qalib* (铸型)]

cal·i·co [kǽlikòu] [ˋkæləˌko] *n.* (pl. **-coes**, 《美》**-cos**), *adj.* : ——*n.* **1** 白棉布: 白色平织、不带花纹的棉布. 有漂白的和无漂白的两种. **2** 《美》印花布: 印有花样的平织棉布. ——*adj.* **1** 白棉布做的. **2** 《美》印花布做的. **3** 《美》印花布花样的; 杂色的, 有斑点的 (variegated, piebald).
[源于印度西南部马拉巴 (Malabar) 海岸棉印染发源地卡利卡特 (*Calicut*) 之名]

Calif. 《略》 California (美国) 加利福尼亚州.

Cal·i·for·ni·a [kæ̀lifɔ́ːniə/-fɔ́r-] [ˌkæləˋfɔrnɪə] 加利福尼亚州: 美国太平洋沿岸的一州. 1850 年正式成为美国的第 31 州. 首府为萨克拉门托 (Sacramento). (略: Calif.). ✽

Cal·i·for·ni·an [kæ̀lifɔ́ːniən/-fɔ́r-] [ˌkæləˋfɔrnɪən] *adj.* 加利福尼亚州的. ——*n.* 加利福尼亚州人.
Californian poppy: → ESCHSCHOLTZIA.

cal·i·for·ni·um [kæ̀lifɔ́ːniəm/-fɔ́r-] [ˌkæləˋfɔrnɪəm] *n.* 〖化〗锎: 金属放射性元素之一. 元素符号 Cf, 原子序 98, 主要同位体的质量数为 251.

Ca·lig·u·la [kəlígjulə] [kəˋlɪgjulə] **Gaius Caesar** ～卡利古拉: 罗马皇帝, 在位期间 37～41 年. 以暴戾无道闻名.

cal·i·pash [kǽlipæ̀ʃ] [ˋkælɪˌpæʃ] *n.* 龟背肉: 龟 (海龟) 的背肉. 背壳下绿色部分的胶质被视为珍味.

cal·i·pee [kǽlipìː] [ˋkælɪˌpi] *n.* 龟腹肉: 龟的腹肉. 腹甲内部淡黄色的胶质, 被视为珍味.

cal·iph [kǽlif, kéil-] [ˋkælɪf, ˋkel-] *n.* 哈里发: 伊斯兰教国的教主. 穆罕默德 (Muhammad) 的继承人.
cál·iph·àte *n.*
[阿拉伯语 *khalīfa* (继承人)]

cal·is·then·ic [kæ̀lisθénik] [ˌkæləsˋθɛnɪk]: → CALLISTHENIC.

calk[1] [kɔːk] [kɔk] *n.* (附于马蹄铁或鞋底的) 防滑的尖铁. ——*vt.* 加上尖铁以防滑.

calk[2] [kɔːk] [kɔk] *vt.* : → CAULK.

calk·in [kǽlkin, kɔ́ːk-] [ˋkælkɪn, ˋkɔk-] *n.* **1** (马蹄铁上尖铁的) 弯曲的一端. **2** (鞋底) 防滑的尖铁钉.

:call [kɔ:l] [kɔl] *vt.* 1 大声叫,喊叫,呼唤(cry, shout, speak loudly)〈*out*〉;叫到跟前:——*call out the name* 大声叫名字. 2 念(名字)(read)〈*over*〉:——*call over the roll* 点名.
3 打电话给…,以无线电联系(communicate by radio or telephone):——*Call me (up) at 9 tonight.* 今晚九点打电话给我.
4 召集:——*call a witness* 传召证人.
5 上帝召唤…来担任神职人员〈*into*〉.
6 [call+[宾]+[补]]称…为;…[取名](name, describe as):——*Call me Bob.* 叫我鲍勃./ *call the baby John* 将这小孩取名为约翰.
7 [call+[宾]+[补]]以为,认为(consider, regard as):——*I call that mean.* 我认为那是卑鄙的.
8 〖运动〗(因下雨等而)中止比赛.
9 〖扑克牌〗要求摊牌.
——*vi.* 1 大声叫,号召〈*out*, *to*〉:——*She called to him for help.* 她大声向他求助. 2 作短暂的拜访,顺便拜访(pay a brief visit)〈*at*, *on*〉:——*call at his house* 顺便到他家去/*call on him* 拜访他. ► at 后面接场所,on 后面接人. 3 打电话,通信. 4 (鸟等)鸣叫(utter characteristic note). 5 〖扑克牌〗要求摊牌.
be called to the bar :→BAR.
call away 请到别的地方;使(注意力)涣散.
call back (1)唤回. (2)撤回,取消. (3)再打(电话).
call down (1)祈求(天佑、诅咒等). (2)斥责,责难.
call for (1)求援. (2)要求,需要(demand, need). (3)去取[接](go and fetch):——*I'll call for you at your house.* 我将到府上接你.
call forth …振起,唤起:——*Call forth all your energy.* 请全力以赴.
call off 取消(cancel).
call on (1)拜访(某人). (2)要求做…〈*to* do〉:——*call on him for a speech* = *call on him to make a speech* 请他发表演说. (3)请求.
call out (1)大声叫[说](shout or utter loudly). (2)振起,唤起. (3)挑战. (4)召集军队(summon troops). (5)(召集工人)罢工(summon to strike).
call over 点名.
call up (1)打电话(ring up). (2)想起(imagine). (3)征召(入伍)(summon to serve in army). (4)起床(rouse from sleep).
what one calls = ***what is called*** 所谓:——*He is what is called a 'bookworm'.* 他就是所谓的"书呆子".
——*n.* 1 呼声,叫声(shout, cry):——*a call for help* 求救的呼声.
2 (亦作 **call-over**)点名(roll-call).
3 (工作上或正式的)短暂的访问,顺便拜访(looking-in on business, short formal visit):——*receive a call* 接受访问.
4 (电话的)传唤,通话(telephone conversation):——*a collect call* 一次对方付费的电话/ *a telephone call* 一次电话.
5 (鸟类等的)叫声;(引诱鸟的)学鸟叫声,鸣笛.
6 (借助喇叭等)信号,号召.
7 邀请(invitation);召集(summons):——*wait for a call to* 等候邀请.
8 (神职的)任命;天职,使命.
9 需要(need).
10 需求,请求(demand, claim).
11 (股票的)付款要求(demand for money).
12 〖股票交易〗选择权:在约定期内按特定价格可以向特定的人买进股份的权利.
at [***on***] ***call*** 立刻回答;立刻按所求的(地)(ready or available when wanted):——*the home doctor on call at any hour* 随叫随到的家庭医生.
within call 叫声能达到的范围内.
cáll-bòx (*n.*)公共电话亭. **cáll-bòy** (*n.*)(剧场中)叫演员按时上场的人. **cáll-gìrl** (*n.*)(以电话召唤的)应召女郎.
call money market 活期贷款市场:金融机构为调整其变动不定的准备金,彼此间常发生短期性的相互融资,由有超额准备金的机构贷给准备金不足的机构.

cal·la [kǽlə] [ˋkælə] *n.* 1 水芋:水芋属(*Calla*)的水生植物,产于北欧、北美东部. 2 青芋科野芋属(*Zantedeschia*)或白星海芋属(*Arum*)植物的通称.特指野芋(*Z. aethiopica*)(→图 ARUM).

Cal·las [kǽləs] [ˋkæləs] **Maria Meneghini**~卡拉斯(1923~1977):生于美国的希腊女高音歌唱家.

called [kɔ:ld] [ˋkɔld] 叫停:贸易上一方要求他方对某类货物或产品停发出口证明书时,称叫停.在中美纺织品贸易协定原文中只有要求谘商(request for consultations)的名词,但双方谈判时为求通俗用叫停表示这个意思.

call·er[1] [kɔ́:lə/-ər] [ˋkɔlɚ] *n.* 1 访问者(person paying a call or visit);打电话来的人(person who initiates a telephone call). 2《美》(在车站)传达火车发车和到达的人.

cal·ler[2] [kǽlə/-ər] [ˋkælɚ] *adj.* 《苏格兰》1 (鱼、蔬菜等)新鲜的,刚摘下的(fresh). 2 (风、天气等)清凉的,清新的(fresh),凉爽的(cool).

cal·lig·ra·phy [kəlígrəfi] [kə̩lɪgrəfɪ] *n.* 1 书法(art of beautiful handwriting);擅长书法. 2 笔迹.
cal·líg·ra·pher *n.* **cal·li·graph·ic** [kæligrǽfik] [ˌkælɪˋgræfɪk] *adj.*
[希腊语 *kalligraphia* (*kallos* 美+*graphia* 写)]

call·ing [kɔ́:liŋ] [ˋkɔlɪŋ] *n.* 1 呼唤,叫,点名. 2 职业,行业(occupation, profession, trade);神的召唤,使命,天职(vocation).


Cal·li·o·pe[1] [kəláiəpi, kǽliòup] [kəˋlaɪəpɪ, ˋkælɪˌop]〖希腊·罗马神话〗卡利俄珀:司雄辩、英雄诗的女神.九位缪司(Muses)女神之一,是一位手持书牒及尖笔的美少女.
[希腊语 *kalliopē*(*kallos* 美的+*ops* 声音)]

cal·li·o·pe[2] [kəláiəpi, kǽliòup][kəˋlaɪəpɪ, ˋkælɪˌop] *n.* 《美》汽笛风琴:由一组汽笛组成的蒸气风琴,敲打键盘即能发出声音,用于马戏团或狂欢节.

cal·(l)i·per [kǽlipə/-pər] [ˋkælɪpɚ] *n.* 1 (亦作 **calliper compasses**)[pl.]测径器:一种用以测定内径、外径、厚度等的圆规形的仪器. ✱ 2 (亦作 **calliper brake**)(1)(自行车的)制动器:以枢轴为中心,将两个煞车制动器夹住轮圈的装置. (2)(摩托车)制动器;和(1)同原理,附有以摩擦块夹紧旋转盘,使引擎停止的车辆装置(→图 BRAKE).
3 金属义肢:一种金属制的支撑物,用以支撑负伤的脚等. ——*vt.* 用测径器(游标尺)测量. **cálliper-squàre** (*n.*)游标尺:用以测量内径、外径的尺,附有丁字头.[CALIBRE 的异形]

cal·(l)is·then·ic [kælisθénik] [ˌkæləsˋθɛnɪk] *adj.* 适合健美的,有助于健美的(suitable for producing strength and grace). **càl·(l)is·thén·ics** *n.*

cal(l)iper/测径器



1 Calliper for outside measurement 外钳脚规(测定外径用)
2 Calliper for inside measurement 内钳脚规(测定内径用)
3 Calliper-square for both inside and outside measurement 游标卡尺(可测定内径和外径)

1 [作单数用]健美体操法:旧称矫正术,即柔软体操.用以矫正姿态、体型,使身体各部分发展均衡而健美.美容术:以化妆品敷润容颜,增其艳丽. 2 [作复数用]健美体操,柔软体操.

Cal·lis·to [kəlístou] [kəˋlɪsto] 1〖希腊神话〗卡利斯托:吕卡翁(Lycaon)的女儿,服侍阿耳特弥斯(Artemis)的女神,因和宙斯(Zeus)有不贞的关系而遭受天谴,被变为熊,后来和她的儿子成为天上的星座. 2〖天文〗大熊座(Constellation URSA MAJOR).

cal·lop [kǽləp] [ˋkæləp] *n.* 澳大利亚西部内陆河流中产的岩鲈鱼(*Plectroplites ambiguus*).体色因环境不同而有青铜色、金色、黑色等.为食用鱼,也是钓者常钓的鱼.[澳大利亚土著语]

cal·los·i·ty [kæləsiti/-lɑ́s-] [kæˋlɑsətɪ] *n.* 1〖医·生理〗胼胝,茧(hardness of the skin, callus);瘤,块(hardened insensible part, lump). 2 无感觉,冷淡(insensibility, callousness).

cal·lous [kǽləs] [ˋkæləs] *adj.* 1 (皮肤)硬化的,变硬的(hardened, hard). 2 (精神上)无感觉的,冷淡的(unfeeling, insensible). ——*n.* =callus.
cál·lous·ly *adv.* **cál·lous·ness** *n.*

cal·low [kǽlou] [ˋkælo] *adj.* 1 羽毛未丰满的(unfledged);绒毛的(downy). 2 不成熟的,没有经验的(raw, inexperienced).

cal·lus [kǽləs] [ˋkæləs] *n.* 1 [医·生理](1)皮肤上的硬块,胼胝. (2)骨痂:骨折患部复原后,新生后成长尚未完全的骨组织. 2 [植]愈合体素:在损伤部分长出的软木质组织.

·calm [kɑ:m] [kɑm] *n.* 平稳,平静(stillness, serenity);无风状态,风平浪静(windless period):——*with complete calm* 完全冷静地/ *After a storm comes a calm.* 《谚》暴风雨后就是宁静.
——*adj.* 1 (天气、海等)平稳的,平静的,无风的(tranquil, quiet, windless):——*a calm day* [*sea*]平静的一天[海]. 2 (心、态度等)稳定的,宁静的,不发慌的(undisturbed):——*a calm manner* 沉着的态度/ *Be calm!* 平静下来! 3 不在乎的,厚颜的. 4 (社会、政治状态)稳定的,和平的(tranquil):——*calm times* 和平时代.
——*vt.* 使安静,使平静:——*calm (down) a crying child* 使哭泣的孩子安静下来. ——*vi.* 变安静,沉着.
calm down 安静,稳定,沉着.
calm zone 无风带:地球上气流相会之处,呈无风静止状.南北两半球贸易风相会之处为赤道无风带,自赤道吹来的上层气流,在南北纬各 30°附近和两极气流相会,称回归无风带.
cálm·ly *adv.* **cálm·ness** *n.*

cal·o·mel [kǽləmèl] [ˋkæləˌmɛl] *n.* 〖化·药理〗甘汞,氯化亚汞($HgCl$):白色无味的粉末.含水银,难溶于水,383℃时升华,在农业上作为杀虫剂,化学实验室中作为甘汞电极的成分,亦当泻药用.

cal·o·rie [kǽləri] [ˋkælərɪ] *n.* 1〖物理〗卡.分为两种:(1)(亦作 **great** [**large**] **calorie**)大卡:热量的标准单位,使 1 千克(1 升)的水在 1 标准大气压的压力下上升 1 摄氏度所需的热量. (2)(亦作 **lesser calorie**)小卡:使 1 克(1 立方厘米)的水在 1 标准大气压的压力下上升 1 摄氏度所需的热量. 2〖生理〗卡:测定由食品的代谢作用所产生的热量单位.

cal·o·rif·ic [kælərífik] [ˌkæləˋrɪfɪk] *adj.* 生热的,发热的(producing heat).
calorific value 发热量:物质完全燃烧时所产生的热量,以大卡来表示. **calorific value of a fuel** 燃料的热值:某一定量燃料完全燃烧时所产生热的总量.

cal·o·rim·e·ter [kælərímiə/-tər] [ˌkæləˋrɪmətɚ] *n.* 〖物理〗热量计:又名卡计,为测量因化学反应或机械能所生热量的装置.
cál·or·i·mét·ric [-métrik] [-ˋmɛtrɪk] *adj.*
càl·or·i·mét·ri·cal·ly *adv.* **càl·o·rím·e·try** *n.*

cal·trop [kǽltrəp] [ˋkæltrəp] *n.* 1 [军]铁蒺藜:有 4 根像菱刺的铁球,投于地上可阻止骑兵队的追击. 2 (亦作 **caltrap**)(纹章上的)铁蒺藜图样(→图 HERALDRY). 3 [通常 pl.][植]果实或花上有刺的植物通称.

cal·u·met [kǽljumèt] [ˋkælju,mɛt] *n.* 长管烟斗：北美印第安人所用的一种象征和平与友情的长烟管.轴的部分为芦苇的茎，烟斗是用粘土做成的(亦作 **pipe of peace**). ✽

ca·lum·ni·ate [kəlʌ́mnièit] [kəˋlʌmnɪ,et] *vt.* 中伤，毁谤(slander).
ca·lùm·ni·á·tion *n.*

cal·um·ny [kǽləmni] [ˋkæləmnɪ] *n.* 中伤，诋毁，诽谤(malicious misrepresentation, false report, slander).

Cal·va·ry [kǽlvəri] [ˋkælvərɪ] **1** 髑髅地：古耶路撒冷郊外的小山，是耶稣(Jesus Christ)被钉在十字架的地方. ✽ **2** (立于屋外的)基督受难像(representation of the crucifixion).
[拉丁语 *calvaria*(头盖骨).〖圣〗《马太福音》27：33 对耶稣蒙难地(GOLGOTHA)译为"各各他"，即髑髅地之意].

calve [kɑːv；美+kæv] [kæv] *vi.* **1** 生小牛(give birth to a calf). **2** (冰河、冰山等)崩裂(throw off).

calves [kɑːvz；美+kævz] [kævz] *n.* calf[1,2] 的复数形式.

Cal·vin [kǽlvin] [ˋkælvɪn] **John～** 加尔文(1509～1564)：出生于法国的神学家、宗教改革者.1536 年迁移到瑞士的日内瓦，著有《基督教原理》(*Institutes of the Christian Religion*,1536)，详解原罪说、上帝的预定与选择的教义.其教理为欧洲大陆的新教会归正会(the Reformed Church)所继承，成为苏格兰长老派主义(Scottish Presbyterianism)的基础.

Cal·vin·ism [kǽlvinizəm] [ˋkælvɪn,ɪzm̩] *n.*〖神学〗加尔文主义：加尔文(CALVIN)及其信徒，以及加尔文教会的教义.其主要内容为上帝择人救施、限定的赎罪、堕落者不能忏悔亦不可能有真信仰、绝对性的恩宠、再生的灵魂永不消失，称为加尔文主义的五个信条(the five points Calvinism).
Cál·vin·ist *n.* 加尔文教义的信徒，加尔文主义者.

cal·vin·is·tic [kæ̀lvinístik] [,kælvɪˋnɪstɪk] *adj.* 加尔文主义者的，加尔文教义的(of or belonging to Calvinism).
Calvinistic Methodists 加尔文主义循道宗：卫斯理公会的一教派.信奉怀特菲尔德(WHITEFIELD)的加尔文主义，与卫斯理(John WESLEY)的阿米尼乌斯主义(Arminius)相对立.

calx [kælks] [kælks] *n.* (pl. **calces** [kǽlsiːz] [ˋkælsiz])金属灰：燃烧金属或矿物所剩下来的灰渣.

Ca·lyp·so[1] [kəlípsou] [kəˋlɪpso]〖希腊神话〗卡吕普索：荷马《奥德赛》(*Odyssey*)中的女神，将奥德修斯(ODYSSEUS)留在奥格基亚(Ogygia)岛上 7 年，并与他成为夫妻.

ca·lyp·so[2] [kəlípsou] [kəˋlɪpso] *n.* (pl. **-sos**)一种即兴歌，起源于西印度群岛的黑人工作时所唱.大多配合吉他等伴奏，内容多为日常发生的事情或历史事件.

ca·lyp·tra [kəlíptrə] [kəˋlɪptrə] *n.*〖植〗藓帽：用来保护苔藓类植物孢子囊的部分.有苔帽、藓帽、苔类的内覆膜等.[希腊语 *kaluptra*(女性用面纱)]

ca·lyx [kéiliks, kǽl-] [ˋkelɪks, ˋkæl-] *n.* (pl. **-lyx·es, -lyces** [kéilisiːz, kǽl-] [ˋkelɪ,siz, ˋkæl-])〖植〗花萼：保护花朵最外部的轮生器官(→图 FLOWER).

cam [kæm] [kæm] *n.*〖机〗凸轮：安装在旋转轴上的机械零件(原动部分).可以旋转、来回移动，并使与凸轮接触的可动部分(被带动部分)产生特定的运动. ✽
cámshàft (*n.*)凸轮轴：安装凸轮并使凸轮旋转的轴(→图 COMBUSTION).

cam·a·ra·de·rie [kæ̀mərɑ́ːdəriː, kɑ̀ː-] [,kæməˋrɑdə,ri, ,kɑ-] *n.* 友情，同志之谊(comradeship). [法语]

cam·ber [kǽmbə/-bər] [ˋkæmbɚ] *n.* **1** 拱势、弯度：道路、船的甲板、机翼等的弧形表面稍呈隆起的弓形弯曲. **2** 曲弧度. —*vt.* 使(中央呈)上弯形，使稍呈隆起. —*vi.* 上弯，呈弯曲.

Cam·ber·well Beau·ty [kǽmbəwəl/-bərwèl] [ˋkæmbɚ,wɛl]反面蛱蝶，黄缘蛱蝶(*Nymphalis antiopa*)：蛱蝶科的蝴蝶.分布于欧洲、亚洲、北美. ✽
[源于伦敦自治区坎伯韦尔(*Camberwell*)之名]

cam·bi·um [kǽmbiəm] [ˋkæmbɪəm] *n.*〖植〗形成层：位于植物茎及根的木质部与韧皮部之间的分裂细胞组织.会向内外分裂形成木质部、韧皮部，使茎、根生长得更肥大(→图 STEM[1]).

Cam·bo·di·a [kæmbóudiə] [kæmˋbodɪə] 柬埔寨：位于东南亚中部的一国家，又称高棉(KHMER).
Cam·bó·di·an *adj.* , *n.*

Cam·bren·sis [kæmbrénsis] [kæmˋbrɛnsɪs]威尔士的大主教的称呼(archbishop of Wales). ► 英国威尔士大主教签名时用以代替姓氏.




Camberwell Beauty / **反面蛱蝶，黄缘蛱蝶** 翅膀展开可达 6～7 厘米.外缘为黄色并有青蓝色的条纹，内侧为深紫褐色.成虫过冬后，雌蝶将卵产于柳树、桦树等上.



calumet / **长管烟斗**
北美印第安人所用的附有装饰物的长烟管.

cam / **凸轮** 板凸轮(上)和圆筒凸轮(下).



Cam·bri·a [kǽmbriə] [ˋkæmbrɪə] 坎布里亚：英国威尔士(Wales)中世纪时的名称.

Cam·bri·an [kǽmbriən] [ˋkæmbrɪən] *adj.* **1** 坎布里亚的，威尔士的(Welsh). **2**〖地质〗寒武纪的. —*n.* **1** 坎布里亚人，威尔士人(Welshman). **2**〖地质〗寒武纪(→图 GEOLOGY).

cam·bric [kéimbrik] [ˋkembrɪk] *n.* 麻纱：平织的白色细麻布或棉布，质料极薄.
[*Kamerijk*(法国北部的地名康布雷(*Cambrai*)的佛兰德语形).麻纱的原产地]

Cam·bridge[1] [kéimbridʒ] [ˋkembrɪdʒ]剑桥：英国英格兰中部剑桥郡(Cambridgeshire)的首府.位于卡姆(Cam)河沿岸，也是剑桥大学的所在地.剑桥大学以 *studium generale* 之名创设于 1209 年，1930 年为英皇认可，1933 年为罗马教皇认可而正式成为大学. **Cambridge blue** 淡蓝色(light blue).


Cam·bridge[2] [kéimbridʒ] [ˋkembrɪdʒ]剑桥(或译坎布里奇)：美国马萨诸塞州波士顿郊外的文教城市.哈佛大学的所在地.

Cam·bridge·shire [kéimbridʒʃiə/-ʃiər] [ˋkembrɪdʒʃɪr]剑桥郡. **1** 英国英格兰东部的一郡.(略：Cambs.) **2** (亦作 **Cambridgeshire Handicap**)[加冠词 the]1839 年以来每年在英国的纽马基特(Newmarket)举行的赛马.

Cambs. 《略》Cambridgeshire(英国的)剑桥郡.

came [keim] [kem] *v.* come 的过去时.

Calvary / **髑髅地**
意大利画家布拉曼蒂诺(Bartolomeo Suardi Bramantino,1465? ～1530)所画的《磔刑图》.髑髅地的确实地点，至今尚无定论，但 19 世纪英国的军人学者戈登(Charles Gordon)，认为耶路撒冷大马士革门外侧的低丘，就是髑髅地的所在地.



·**cam·el** [kǽməl] [ˋkæml] *n.* **1** 骆驼：骆驼属(*Camelus*)反刍类动物的通称. 体高，头较小，头顶及颈的上下皆生长毛，毛褐色或赤褐色. 四肢细长，每肢具二蹄. 蹠部甚厚. 有弹力，便于沙地行走. 有双峰驼(Bactrian camel)和单峰驼(Arabian camel)两种，驼峰贮藏脂肪. 骆马、羊驼是它们的近缘，是沙漠地带最适合驮负货物的动物. ✽ **2** 淡黄褐色. **3** 〖海〗(用于打捞沉船)浮柜.
camel's hair, camelhair(1)骆驼毛(织品). (2)(1)的代用品. **camel's hair[camelhair] brush**(松鼠尾毛制成的)画笔.
[希腊语 *kamēlos*. 原为闪米特语]

ca·mel·li·a [kəmíːliə, -mél-][kəˋmiliə, -ˋmɛl-] *n.* 山茶；山茶属(*Camellia*)常绿乔木的通称. 主要原产地为日本、中国.
[源于曾对菲律宾群岛中吕宋岛的植物详加记述的摩拉维亚教派耶稣会教士卡梅尔(Joseph *Kamel*, 1661～1706)的拉丁语形式 Camellus]

cam·e·lo·pard [kǽmiləpàːd, kəmél-/-pàrd] [kəˋmɛlə,pɑrd] *n.* 《古》长颈鹿(giraffe).

Cam·e·lot [kǽmilɔ̀t/-lɑ̀t] [ˋkæmə,lɑt]喀莫勒：传说中亚瑟(Arthur)王的宫廷所在地，集英国传说之大成的马洛礼(Malory)则认为，此地位于英国的温切斯特(Winchester).

Cam·em·bert [kǽməmbɛ̀ə/-bɛ̀ər] [ˋkæməm,bɛr] *n.* 卡芒贝尔：**1** 一种味浓松软的干酪，原产于法国诺曼底的卡芒贝尔村附近. **2** 和卡芝贝尔同质的干酪.

cam·e·o [kǽmiòu] [ˋkæmɪ,o] *n.* (pl. **-os**) **1** (宝石上的)浮雕：刻于玛瑙、贝壳等上，大多分成颜色各异的两层(⟷*intaglio*). **2** (文艺、戏剧等的)小片段；短喜剧.

:**cam·er·a** [kǽmərə] [ˋkæmərə] *n.* **1** 照相机：装有感光软片的匣状装置，借光阑控制孔径，以透镜组使匣外物体成像于软片，成为半永久性的记录所用的光学仪器：——*load a camera* 将底片装入照相机里/ *snap the camera at the family* 把照相机对准家人照相. ✽ **2** 电视摄像机，电影摄像机.
camera lens 照相机透镜：由 3～8 个单片透镜组合而成，可使各种像差减至最低限度；又称摄影透镜. **camera lucida** 〖光学〗明箱，转写器，显画器. **cámera·màn**(*n.*)摄影师，照相师. **camera obscura** 暗箱：照相机中由镜头到底片间不漏光的部分.
[拉丁语，原意为"拱形屋顶的房屋"]

cam·er·lin·go, -len- [kæ̀məlíŋgou/-mər-] [,kæməˋlɪŋgo] *n.* (pl. **-gos**) 〖罗马天主教〗 **1** 摄政枢机：管理教廷财政的枢机主教. 当教宗空缺期间，可以枢机主教团的会长身份代行教宗之职，并担任教宗选举委员会会长. **2** 枢机主教团的财政管理人，管理枢机主教团的财政.


Cam·er·on [kǽmərən] [ˋkæmərən] **Richard**～卡梅伦(? ～1680)：英国苏格兰圣约信奉者、户外传道者、非国教徒的神职人员，拒绝查理二世(Charles Ⅱ)的宽赦令，并发表否认国王的宣言. 为英格兰教会的分离派卡梅伦教派的创始人，继该教派之后，设立苏格兰改革长老派教会(the Reformed Presbyterian Church of Scotland).

Cam·er·o·ni·an [kæ̀mərόuniən] [,kæməˋroniən] *adj.* 卡梅伦的(of Richard Cameron)，卡梅伦派的. ——*n.* **1** 信奉卡梅伦派的人. **2** [the Cameronians]卡梅伦队：原为英国陆军步兵第二十六连. 最初是由参加基利克兰基(Killiecrankie)战役的卡梅伦派等长老派教会的会员所组织成.

Cam·e·roon [kæ̀mərúːn] [,kæməˋrun]喀麦隆：位于非洲西部海岸的尼日利亚和刚果之间的一共和国. 1884～1916 年为德国的保护领地，第一次世界大战(1914～1918)后，东部(East Cameroon)成为法国的托管区，南部(the Southern Cameroons)成为英国的托管区. 1960～1961 年正式独立为一个联邦共和国，1972 年成为联合共和国，首都雅温得(Yaoundé).

cam·i·knick·ers [kæ̀miníkəz/-ərz] [ˋkæmə,nɪkəz] *n.* 《英》[pl.]妇女所穿着的花边胸衫与短裤相连而成的紧身内衣.

cam·i·on [kǽmiən] [ˋkæmɪən] *n.* **1** 大型的运货马车(large dray). **2** 货车，卡车(lorry).



camel / 骆驼
骆驼有"沙漠之舟"之称. 在沙漠里常被人用于坐骑或载运货物，其肉及乳是人类的食品，骆驼毛也能制成织品，骆驼对人类有种种益处，在沙漠中，是人类不可或缺的动物，自古便以家畜方式来饲养. 驼峰中贮藏的脂肪，可使其即使不吃不喝亦能较久地生存下去，但如果长期不补给食物，则驼峰将逐渐消失.

Cam·i·sard [kǽmisàːd/-sàrd] [ˋkæmɪ,sɑrd] *n.* 卡米撒：加尔文教派的叛徒，1685 年由于路易十四世(Louis ⅩⅣ)废除南特敕令(Edict of Nantes)致使宗教遭受迫害，于是他趁机在法国的塞文山脉(Cevennes)发起暴动.
[源于拉丁语 *camisa*(衬衫)]

cam·i·sole [kǽmisòul] [ˋkæmə,sol] *n.* 花边胸衫：无袖且长至腰部的女用内衣. 大多饰有花边或刺绣.

cam·let[kǽmlit][ˋkæmlɪt]*n.* 《古》薄织物，羽纱：**1** 中世纪亚洲的高级织品. 最初以安哥拉羊毛织成，后则渐和丝绸、驼毛、羊毛等混织而成. **2** 轻质衣料，用以制作大衣、外套等.

Cam·o·ëns [kǽmouənz] [ˋkæmo,ənz] **Luis de**～卡蒙斯(1524～1580)：葡萄牙诗人. 生于里斯本，一生经历牢狱与流浪的生活. 代表作《卢萨斯人之歌》(*The Lusiads*, 1572). 此作品为描述传说中英雄卢萨斯(LUSUS)子孙(葡萄牙人)的经历以及瓦斯科·达·伽马(Vasco da GAMA)发现新航路的伟大事迹为题材的叙事诗.

cam·o·mile, cham- [kǽməmàil] [ˋkæmə,maɪl] *n.* 甘菊：菊科甘菊属(*Anthemis*)植物的通称. 特指罗马加密列(*A. nobilis*). 叶上有柔软的短毛，黄色或白色舌状花，具香味. 其干燥花的浸剂可作为滋养剂或洗发用品(→图 HERB).
camomile tea 用甘菊泡成的茶.

Ca·mor·ra [kəmɔ́rə/-mɔ́ːrə, -mɑ́rə] [kəˋmɔrə, -ˋmɑrə] (克莫拉式的)秘密会党：19 世纪于意大利那不勒斯为扩张势力建立的暴力秘密组织.
Ca·mór·rist *n.*

cam·ou·flage [kǽməflɑ̀ːʒ][ˋkæmə,flɑʒ] *n.* **1** 〖军〗伪装，迷彩：在兵器、船、野营地、工厂等处施放烟幕，用小树枝或网子覆盖，或涂上各种颜色的油漆，以掩人耳目. **2** 掩饰，伪装，欺骗(deception)——*vt.* 掩饰，伪装，布置迷彩.


:**camp**[1] [kæmp] [kæmp] *n.* **1** (军队等的)营地，驻扎地；(山、海岸的)露营区：——*a base camp* 根据地，基地. **2** (游牧民族、旅行者等的)帐篷，临时营地(temporary quarters)：——*stay in a camp* 过露宿的生活. **3** 露营队. **4** 野营生活，帐篷生活. **5** 《澳·新西兰》(牛、羊等)集合处(place of assembly or rest)(亦作 **cattle-camp**). **6** (主义、理想等相同的)同志，朋友，阵营：——*the Communist camp* 共产主义阵营. **7** (1)古代的营垒. (2)(1)的遗迹.
——*vi.* **1** 野营，露营：在野外露营，搭帐篷或盖茅屋以作暂时性的居住.
2 (亦作 *camp out*)过露营生活，过野营生活(lodge in tent or in the open, take up quarters)：——*go camping* 去露营/ *camp out for a few days* 去露营几天. ——*vt.* (军队)扎营.
cámp-bèd (*n.*)(携带用的)可折叠的行军床.
cámp-chàir (*n.*)(便于携带的)折椅. **cámp-fìre** (*n.*)营火. **cámp-fòllower**(随军的)服杂役的平民，商人. **cámp-mèeting** (*n.*)《美》(为期数日的)户外布道会. **cámp-stòol** (*n.*)(便于携带的)折凳.
[古法语←拉丁语 *campus*(平地，战地). 和 CAMPUS 同一词源]

camp[2] [kæmp] [kæmp] *adj.* **1** 过分的，古怪的(extravagant, bizarre). **2** 同性恋的(homosexual).
——*vi.* **1** 举止古怪，言行造作. **2** 表现出同性恋的倾向. ——*vt.* 忸怩作态，故弄玄虚.

Cam·pa·gna [kæmpɑ́ːnjə] [kæmˋpɑnjə] 坎帕尼亚平原：意大利中部台伯河(Tiber)流域的肥沃平原. 由台伯河西岸至萨宾山地(Sabine Hills)，首府为那不勒斯.

·**cam·paign** [kæmpéin] [kæmˋpen] *n.* **1** 〖军〗战役，会战：——*the campaign to seize the city* 夺城之役. **2** (有特别目的的)组织活动，运动(organized course of action)；选举活动：——*an advertising campaign* 宣传战[活动]. ——*vi.* **1** 从军，参战. **2** 参加[发起]运动；从事选举活动：——*campaign against air pollution* 展开反对空气污染运动.
cam·páign·er *n.* **1** (政治、选举等活动的)从事者. **2** 老练的人；老手.

camera / 照相机
照相机在快门速度、连续摄影及摄影技术等方面，都比初期进步许多，而且相机本身的重量也愈来愈轻. 图为单镜头照相机.



1 Film advance lever
卷片柄

2 Shutter release button
快门按钮

3 Frame counter
计数器

4 Depth of field preview button
景深预测钮

5 Shutter speed dial
快门速度转盘

6 Eyepiece optics
目镜

7 Viewfinder
取景器

8 Pentaprism
五棱透镜

9 Rewind knob
软片倒卷柄

10 Strap lug
皮带环

11 Main spring
主弹簧

12 Film transport gear train
卷片传动装置

13 Shutter release axle
快门轴

14 Return spring
回复弹簧

15 Shutter speed ratchet
快门速度齿轮

16 Meter
测光表

17 Meter input
光线射入测光表孔道

18 Meter input
光线射入测光表孔道

19 Field lens
影像范围透镜

20 Focusing screen
调焦屏

21 Diaphragm variable resistance
光圈可变电阻

22 Coupling prong
曝光表连接梢

23 Max. aperture setting(here f. 2)
光圈显表(本图为 f. 2)

24 Synchronization coupling
闪光同步插座

25 Film take-up spool
收片轴

26 Film transport sprocket
卷片齿轮

27 Self timer movement
定时自拍器机件

28 Self timer escape lever
定时自拍器松脱杆

29 Shutter release lever
快门启放杆

30 Self timer lever
定时自拍器操作杆

31 Self timer release button
定时自拍器开启钮

32 Diaphragm stop-down linkage
光圈固定连杆组

33 Diaphragm stop-down linkage
光圈固定连杆组

34 Diaphragm stop-down pin
光圈固定梢

35 Mallory cell
马洛里电池

36 Cadmium disulphide (CDS) cell
硫化镉电池

37 Lens mounting ring
镜头安装环

38 CDS incident light 45 mirror
CDS 入射光 45 度反射镜

39 Main reflex mirror
主反射镜

40 Main reflex mirror axle
主反射镜轴

41 Diaphragm coupling
光圈连动钩

42 Diaphragm ring
光圈环

43 Lens mounting
镜头座

44 Focusing ring
调焦环


45 Rear lens group
后镜头组

46 Front lens group
前镜头组

47 Iris diaphragm
光圈

Film Transport and Shutter System
卷片及快门系统

A



1 Shutter-cocking lever and film wind
卷片柄

2 Film take-up spool
卷片轴

3 Transport sprocket
卷片齿轮

4 Film
胶片


5 Film cassette
胶片盒

6 First shutter blind
前段布帘

7 Second shutter blind
后段布帘

On an SLR, a 'Match Needle' through the Lens Light-metering System
单镜头反光相机(SLR)指针式测光系统

B



1 Meter
测光表

2 Setting for the meter
测光表组件

3 Photocell
光电池

4 Mirror reflecting light to the photocell
将光射到光电池的反射镜

5 Semi-opaque mirror
半透明镜(透光到反射镜)

6 Semi-opaque mirror
半透明镜(凹陷)

7 Indicator needle
指针(由取景器读数)


8 Shutter speed dial
快门速度转盘

9 Variable resistor
可变电阻

10 Mercury battery
水银电池

Reflex Viewing System
反射式取景系统

C



1 Camera lens
照相机镜头

2 Reflex mirror
调焦镜片

3 Focusing screen
调焦屏

4 Field lens
影像范围透镜

5 Pentaprism
五棱透镜

6 Eyepiece
目镜




1



2





camphor / 樟脑
产天然樟脑原料的樟木.



campion / 剪春罗
开红花的剪夏罗属的剪春罗.

Campania / 坎帕尼亚
图为位于坎帕尼亚的庞贝(Pompeii)城,公元前 79 年维苏威(Vesuvius)火山爆发时将此城埋没,直到 1748 年才被挖掘出来,此遗迹对于罗马时代的城市、土木建筑的研究有相当大的帮助.(1)

campanula / 山小菜
campanula 在拉丁语中为小钟之意. 分布于北半球的温带、地中海沿岸. 图为桔梗花.(2)

campanile / 钟楼
威尼斯圣马可教堂的巨大钟塔. 以前曾毁坏过,至本世纪初才重建,高约 98 米.(3)

Cam·pa·ni·a [kæmpéiniə] [kæmˋpenɪə] 坎帕尼亚:意大利西南部一区. ✲

Cam·pá·ni·an *adj.*, *n.*

cam·pa·ni·le [kæ̀mpəníːli] [ˏkæmpəˋnilɪ] *n.* (建于教堂附近的)钟楼(bell-tower). ✲

cam·pa·nol·o·gy [ˏkæmpənɔ́lədʒi] [ˏkæmpəˋnɑlədʒɪ] *n.* **1** 铸钟术. **2** 鸣钟术.

càm·pa·nól·o·gist *n.* **càm·pa·no·lóg·i·cal** [-nəlɔ́dʒikəl/-ɑ́dʒ-] [-nəˋlɑdʒɪkəl] *adj.*

cam·pan·u·la [kæmpǽnjulə] [kæmˋpænjʊlə] *n.* 山小菜:桔梗科山小菜属(*Campanula*)草本植物的通称. 开蓝色或白色吊钟状的花. 有蓝铃花(harebell)、吊钟花(Canterbury bell)等. ✲


Camp·bell [kǽmbəl] [ˋkæmbəl] **Thomas～** 坎贝尔(1777～1844):英国苏格兰诗人.

Camp·bell-Ban·ner·man [kǽmbəlbǽnəmən/-nər-] [ˋkæmbəlˋbænəˏmən] **Sir Henry～** 坎贝尔-班纳曼(1836～1908):英国自由党政治家、首相(1905～1908). 支持爱尔兰自治及妇女参政权.

Cam·pea·chy wood [kæmpíːtʃi] [kæmˋpitʃɪ] *n.* 洋苏木(logwood):产于墨西哥南部坎佩切







Canada / 加拿大
(左)班夫(Banff)国家公园中的路易士湖和加拿大落基山脉的群峰.
(右)多伦多新建的市政厅,是选自国际设计大赛中芬兰建筑家雷维尔(Viljo Revell)的作品,于1965年完成.而建于第20层和27层凹面之间的圆形会议室,已成为一种崭新的设计,成为多伦多现代都市的一种象征.

(Campeche)州的豆科乔木.
[墨西哥地名坎佩切(*Campeche*)的变形]

Camp·er·down [kǽmpədàun/-pər-][ˋkæmpə-ˌdaun](*Du.* ***Kamperduin***)坎帕当:荷兰沿海的村名.1797年英国舰队在此村附近的海面大破荷兰舰队.

cam·phor[kǽmfə/-fər][ˋkæmfə-]*n.*〖化学·药理〗樟脑:半透明有光泽的结晶体,具强烈香气,带苦味.产于日本、中国,除了由樟树薄片粗制蒸馏所成的天然樟脑外,尚可由松节油(松脂)中合制而成.可用于药剂等的制造. ✽
cam·phor·ic [kæmfɔ́rik/-fɔ́:r-, -fɑ́r-] [kæmˋfɔrɪk, -ˋfɑr-]*adj.*
cámphor-wòod (*n.*)樟材:质软有香气,是上等木材.

cam·phor·ate [kǽmfərèit][ˋkæmfəˌret] *n.* 樟脑酸的盐. —*vt.* 加樟脑于…,以樟脑处理(impregnate or treat with camphor).

cam·pi·on [kǽmpiən] [ˋkæmpɪən] *n.* 石竹科剪夏罗属(*Lychnis*)植物的通称,开红色或白色的花. ✽

·**cam·pus** [kǽmpəs] [ˋkæmpəs] *n.* (pl. **-es**) 1 (大学的)校园(grounds of a college or university);大学,学院:—*on the college campus* 大学校园内. 2 大学生活(college or university life).
[拉丁语,"原野"之意]

Ca·mus [kæmjú:] [kæˋmju] **Albert**~加缪(1913~1960):法国小说家、剧作家.小说《异乡人》(*L'Etranger*),散文《西叙福的神话》(*Le Mythe de Sisyphe*),戏剧《卡利古拉》(*Caligula*)中皆以人类的无理性及反抗的意念为主题,对第二次世界大战后的文学及思想有很大的影响.1957年获得诺贝尔文学奖.

cam·wood [kǽmwùd] [ˋkæmˌwud] *n.* 豆科的非洲紫檀(*Baphia nitida*)的木材,质坚呈红色,除了可提炼红色染料外,亦用于制作家具.

·**can**[1] [kæn] [kæn] *n.*, *v.* (**-nn-**) —*n.* 1 (金属制的)容器,罐子(vessel for liquids):—*a can with a cover* 有盖的罐子. 2 罐头;(罐头的)罐子:—*a can of pears* 梨子罐头. —*vt.* 装罐.
canned *adj.* 1 装于罐内的:—*canned food* 罐头食品. 2《俗》(音乐等)录音的(recorded). 3《俗》酒醉的(drunk).

:**can**[2] [(弱)kən, kŋ;(强)kæn] [(弱)kən, kŋ;(强)kæn] *v. aux.* (否定形式 **cannot**,《口语》**can't**;过去时 **could**) 1 [能力]能够…(be able to):—*Can you speak French?* 你会说法语吗? ► 不定式、分词用法以 be able to 表示. —You will be able to swim soon. 你很快地就会游泳. 2 [许可、轻微的命令]可做…,请作…:—*All right, you can go out.* 好吧!你可以出去/ *Mary, you can walk to the station.* 玛丽,请你走到车站. 3 [可能性]有…的可能,也许…:—*He can still hide himself somewhere.* 他或许还躲在某个地方. 4 [用于疑问句、否定句]真的吗;没…之理:—*Can it be true?* 真有那回事吗? / *He cannot have told a lie.* 他断无说谎之理. **as…as** *one* **can** 尽可能,可能范围内:—*Run as fast as you can.* 尽你的能力快跑.
[古英语 *cunnan*(知道)]

Can. 《略》1 Canada 加拿大. 2 Canadian 加拿大的;加拿大人的.

Ca·naan [kéinən] [ˋkenən] 迦南:位于约旦河西岸巴勒斯坦地方的古代名称,《圣经》名称.上帝答应赐给犹太人的祖先亚伯拉罕(Abraham)及其子孙的土地(〖圣〗《创世记》12:5—10).

Ca·naan·ite [kéinənàit][ˋkenənˌaɪt] *adj.* 迦南人的;迦南的;迦南语的. —*n.* 1 迦南人:古代位于巴勒斯坦地方,被以色列人征服同化的闪米特人. 2 迦南语. **Cá·naan·it·ish** *adj.*

Can·a·da [kǽnədə] [ˋkænədə]加拿大:北美大陆北部,英联邦成员.幅员宽广,资源丰富,石棉、锌、银等产量均占世界首要地位,同时也是世界最大渔产国之一.1497年为意大利的探险家卡伯特(Cabot)所发现.1534年被法国占领,1763年在巴黎条约中确立英国的统治地位.1867年4省合组为英帝国内最初的自治联邦国.首都渥太华(Ottawa). ✽
Ca·na·di·an [kənéidiən] [kəˋnedɪən] *adj.*, *n.*
Canada balsam 加拿大树脂:采自原产于北美拔尔散漠树(*Abies balsamea*)中,含强粘着力的液体.用于显微镜用的标本和透镜的接合剂.
Canada goose 加拿大鹅(*Branta canadensis*):产于北美洲的野生鹅(→图 GOOSE).

ca·naille [kənɑ́:i, kənéil] [kəˋnaɪ, kəˋnel] *n.* 下层社会之人,乌合之众,暴民(rabble)[法语←意大利语 *canaglia*(狗群)]

·**ca·nal** [kənǽl] [kəˋnæl] *n.* 1 运河：——*the Suez Canal* 苏伊士运河. 2（动植物体内的）管，导管(duct). 3〖动〗细沟：保护螺贝水管的半长状突起. 4〖天文〗运河，前人认为火星表面上类似运河的网状黑线.
canal boat 运河船.

Ca·na·let·to [kænəlètou] [ˌkænəˋlɛto] **Giovanni Antonio Canal** 卡纳莱托(1697～1768)：意大利威尼斯画家，以精确的透视图法描绘出威尼斯的风景. ✲

can·al·ize, -ise [kǽnəlàiz] [ˋkænəˌlaɪz] *vt.* 1 开凿运河于…(furnish with canals). 2（将河流）变成运河，运河化(convert into a canal). 3（精力、财产、资源等）予以出路，疏浚，导向特定的方向(direct into a particular course).
càn·al·i·zá·tion, -sá- *n.*

can·a·pé [kǽnəpi] [ˋkænəpɪ] *n.* 一种加有鱼子酱或其他香料食品的咸饼及烤面包的开胃菜.
[法语，原意"长椅"]

ca·nard [kənɑ́ːd/-nɑ́rd] [kəˋnɑrd] *n.* 1（中伤的）流言，谎言，蛊惑宣传(absurd extravagant rumour or report). 2 恶作剧，戏弄(hoax).
[法语，"虚报"之意]

Can·a·rese [kænəríːz] [ˌkænəˋriz]：→ KANARESE.

Ca·nar·y[1] [kənɛ́əri] [kəˋnɛrɪ] 亦作(**Grand Canary, Gran Canaria**)加那利岛：在非洲西北部大西洋中的岛屿. **Canary Islands**(亦作 **Canaries**)[加冠词 the]加那利群岛：包括加那利岛，属西班牙领地的群岛.［拉丁语 *canaria*(*insula*)，大的(岛)之意. 名称源于大型犬的出产地］

·**ca·nar·y**[2] [kənɛ́əri] [kəˋnɛrɪ] *n.* (pl. **-ies**) 1 金丝雀(*Serinus canarius*)：原产于加那利群岛的鸣鸟. 野生的为绿色，饲养的大都以黄色为主. 2 黄色，鲜黄色. 3 亦作 **canary sack** 似雪利酒的，产于加那利群岛的甜白葡萄酒.
canary creeper 裂叶金莲花(*Tropaeolum peregrinum*)：金莲花科开黄花的蔓藤植物. **canary grass** 金丝雀谷草(*Phalaris canariensis*)：禾本科产于加那利群岛的植物. 种子可做为鸟的饲料. **canary seed** 金丝雀谷草的种子.

ca·nas·ta [kənǽstə] [kəˋnæstə] *n.*〖扑克牌〗1 源于南美乌拉圭，由 2～6 人玩两种叠纸牌和 4 张鬼牌，综合 rummy 和 pinochle 玩法的桥牌游戏. 2 1 的游戏中一套 7 张的同分牌.［可能源于 CANASTER］

ca·nas·ter [kənǽstə/-tər] [kəˋnæstɚ] *n.* 南美产的粗制烟丝.［西班牙语 *canastro*(藤制的笼)← 希腊语 *kanastron*］

Can·ber·ra [kǽnbərə] [ˋkænbərə] 堪培拉：澳大利亚的首都. 于 1911 年墨尔本和悉尼二处的首都地点之争后，设于此二城间的新兴城市. ✲

can·can [kǽnkæn] [ˋkænkæn] *n.* 康康舞：踢高大腿的舞蹈. 始于巴黎.

can·cel [kǽnsəl] [ˋkænsḷ] *v.* (《英》**-ll-**), *n.* —— *vt.* 1（划线）删去，擦掉(obliterate). 2 使无效，取消(annul, make void). 3 抵消，相抵，销账(neutralize, balance)，补偿(make up for). 4（邮票等）加盖戳印使作废(deface). 5〖印刷·装订〗(将字句、页数)删除；调换（页数）(suppress and reprint). 6《美》〖音乐〗(升降半音之后)又变回原来音调的一种原记号. 7〖数学〗(分数)约分，(将方程式左右的共同项)相约，约去(strike out). ——*vi.* 抵消，销账(neutralize, balance)〈*out*〉.
——*n.* 1〖印刷·装订〗消除，删去[更换]部分. 2《美》〖音乐〗本位记号，还原号(♮)(NATURAL).
càn·cel·lá·tion *n.*

·**can·cer**[1] [kǽnsə/-sər] [ˋkænsɚ] *n.* 1〖医〗癌，恶性肿瘤：——*die of lung cancer* 死于肺癌. 2（社会的）弊端，祸害. **cán·cer·ous** *adj.* 癌(性)的.
［拉丁语 *cancer*（蟹，恶性肿瘤）← 希腊语 *karkinos* 蟹）. 希腊医师加伦(Galen)依据患部似蟹而命名］

Canberra / 堪培拉
堪培拉的街道是由芝加哥的建筑师格里芬(Walter Burley Griffin)所设计，于 1913 年开始动工兴建. 1927 年澳大利亚的首都由墨尔本迁至此. 澳大利亚的国会也于此初次召开.

Can·cer[2] [kǽnsə/-sər] [ˋkænsɚ] 1〖天文〗巨蟹座(the Crab). 2〖占星〗巨蟹宫：黄道十二宫的第 4 宫(符号♋). 夏至时阳光直射之处(→图 ZODIAC).
Can·cer·i·an [kænsíəviən] [kænˋsɪərɪən] *adj.*, *n.*
Tropic of Cancer[加冠词 the]〖地理〗北回归线：赤道以北约 23°27′的纬线(→图 EARTH).

can·croid [kǽŋkrɔid] [ˋkæŋkrɔɪd] *adj.* 1〖动〗似蟹的(crab-like). 2〖医〗似癌的，癌状的(like cancer). ——*n.* 1〖动〗短尾的甲壳类. 2〖医〗类癌：似癌症的疾病.

c. and b. 《略》〖板球〗caught and bowled.

can·de·la [kǽndilə, kændíːlə] [ˋkændɪlə, kænˋdilə] *n.*〖光学〗堪(德拉)，新烛光：光度的测定单位. 缩写 cd. 在 101 325 牛顿/米^2 的压力之下，在白金的凝固点温度(1773.5℃)时，黑体 60 万分之一平方米的平滑表面上垂直的光度.

can·de·la·brum [kændilɑ́ːbrəm, -léi-/-lǽb-] [ˌkændəˋlæbrəm] *n.* (pl. **-bra**,《美》**-brums**)分枝烛台(→图 CANDLE).

can·des·cence [kændésəns] [kænˋdɛsṇs] *n.* 白炽，明亮. **can·dés·cent** *adj.* 白炽的，光辉的(glowing (as) with white heat).

can·did [kǽndid] [ˋkændɪd] *adj.* 1 率直的，诚实的，坦白的(frank). 2《古》无成见的，公正的(unbiased). 3（摄影等）真实的，传真的，不造作的.
cán·did·ly *adv.* **cán·did·ness** *n.*
［拉丁语 *candidus*(纯白的)］

can·di·da·cy [kǽndidəsi] [ˋkændɪdəsɪ] *n.* 候补，候选人或候补者的资格[立场，身份](candidature).

·**can·di·date** [kǽndidèit, -dit] [ˋkændəˌdɪt] *n.* 1（职位、地位等的）候补者，候选人：——*a candidate for Parliament* 国会议员候选人. 2 参加考试以获得工作或入学者(one who undergoes a test or an examination). 3 想获得某种地位的人(one thought likely to gain any position).［拉丁语 *candidatus*(白衣的). 源于求官职者身着白色宽外袍］

can·di·da·ture [kǽndiditʃə, -dèi-/-tʃər] [ˋkændədətʃɚ] *n.*《英》候选人(standing for election)，候选人的资格[立场、身份](being a candidate).


can·died [kǽndid] [ˋkændɪd] *adj.* 1 糖腌的，糖煮的，以糖裹的(preserved or incrusted with sugar). 2 娇媚的，甜言蜜语的，谄媚的.

·**can·dle** [kǽndl] [ˋkændḷ] *n.* 1 蜡烛：——*light* [*put out*] *a candle* 点燃[熄灭]蜡烛. 2 ＝candlepower.
burn the candle at both ends 精疲力竭，过分消耗体力.

Canaletto / 卡纳莱托
图为卡纳莱托所绘的一系列威尼斯风景画之一(画于 1726～1728 年左右，伦敦索恩美术馆藏).









candytuft / 伞形屈曲花,屈曲花属植物
屈曲花并不高,花呈群生状,多栽培于庭院的围墙等处.

can't [be not fit to] hold a candle to…不能与…相比,无法相提并论(be much inferior to).
not worth the candle(工作)不值得.
cándlelight (*n.*)(1)烛光.(2)人工照明(artificial light).(3)黄昏,傍晚. **cándlepòwer** (*n.*)〖光学〗烛光:光度的单位.原以标准的蜡烛亮度来测定. **cándlestick**(*n.*)烛台. ✽**cándlewick**(*n.*)烛芯.

Can·dle·mas [kǽndlməs] [ˋkændl̩məs] (天主教)圣母清净节日,圣烛节,(英国教会)受献节,圣母马利亚清净节日2月2日,基督教会的节日.苏格兰为四季付款日(quarter-day)之一.
[CANDLE+MASS¹]

can·do(u)r [kǽndə/-dər] [ˋkændə] *n.* **1** 公平,公正(fairness, impartiality). **2** 率直,坦诚,坦白(openness, frankness).

·**can·dy** [kǽndi] [ˋkændɪ] *n.*(pl. **-dies**), *v.* —*n.* **1**《美》(巧克力、牛奶糖等的)糖果点心(sweets):—*a box of mixed candies* 一盒什锦糖. **2** (亦作 **sugar-candy**)冰糖. —*vt.* 以糖裹,以糖煮. —*vi.* 成结晶状(form into crystals).
cándy-flòss(*n.*)棉花糖. **candy stripe** 白色与其他色彩相间的条纹图案. **cándy-striped**(*adj.*)白色与其他色彩相间的条纹图案的.
[*candy* 经由古法语、阿拉伯语、波斯语,可以追溯至梵文 *khanda*(糖)]

can·dy·tuft [kǽnditʌ̀ft] [ˋkændɪˌtʌft] *n.* 伞形屈曲花,屈曲花属(*Iberis*)草本植物的通称,伞房或总状花序,开白色、粉红色、紫色的花. ✽

·**cane** [kein] [ken] *n.* **1** (竹藤等)细长的茎,(当成建材的)藤类:—*a sugar cane* 甘蔗/ *a cane chair* 藤椅. **2**《英》手杖(walking-stick). **3** (惩罚用的)鞭. —*vt.* **1** 以鞭责打. **2** 以藤编制(椅子).
cán·ing *n.*
cáne-bràke (*n.*)《美》竹[藤,甘蔗]丛.
cáne-sùgar (*n.*)蔗糖.[拉丁语 *canna*←希腊语 *kanna*(苇,管),原为闪米特语].


cang(ue) [kæŋ] [kæŋ] *n.*(古代中国所用木制的)头枷.[葡萄牙语 *canga*(颈圈)←越南语]

ca·nine [kéinain, kǽn-] [ˋkenaɪn, ˋkæn-] *adj.* **1** 犬的,似犬的(of or as of a dog or dogs). **2** 犬科的. —*n.* **1** =canine tooth. **2** 犬.
canine tooth 犬齿(→图 TOOTH).

can·ion [kǽnjən] [ˋkænjən] *n.* [pl. 当复数] 〖史〗16~17世纪男子用卡尼恩袜套(→图 DOUBLET).

can·is·ter [kǽnistə/-tər] [ˋkænɪstə] *n.* **1** (装红茶等金属制的)小容器,小罐. **2** (大炮的)(榴)霰弹筒.
cánister-shòt(*n.*)(大炮的)(榴)霰弹(case-shot).
[希腊语 *kanastron*(藤制的笼)]

can·ker [kǽŋkə/-kər] [ˋkæŋkə] *n.* **1** (1)〖医〗(特指口中的)溃疡. (2)〖动〗蹄癌. **2**〖植〗(果树的)瘤肿病,根瘤病. **3** 桑尺蠖(**canker-worm**):尺蠖蛾的幼虫,以植物的叶、芽为食. **4** 引起腐败的[破坏]之物,病毒,病根(corrupting influence). —*vt.* **1** 患溃疡. **2** 使腐烂,使败坏(infect, corrupt).



cán·ker·ous *adj.* **cán·kered** *adj.* 暴躁的,坏脾气的,不怀好意的(soured, malignant, crabbed).
[同 CANCER]

can·na [kǽnə] [kænə] *n.* 昙华;昙华属(*Canna*)的单子叶植物,产于热带.开鲜明的黄、红、橘色的花.

can·na·bis [kǽnəbis] [ˋkænəbɪs] *n.* **1** 麻,大麻(*Cannabis sativa*)(hemp). **2** 从大麻中取得的麻醉剂.
cannabis resin 从大麻中抽取出具有粘性的树脂.

Can·nae [kǽni:] [ˋkæni] (*It.* **Canne**) 坎尼:意大利阿普利亚区(Apulia)奥凡托(Ofanto)河口附近的古城市名.公元前216第二次布匿(Punic War)战争中,罗马军被迦太基将军汉尼拔(Hannibal)所败之地.

can·nel [kǽnəl] [ˋkænl̩] *n.*(亦作 **cannel coal**)烛煤:挥发成分高的沥青煤.易燃,燃烧时会发出强烈的火焰,原为石蜡油的主要原料.

can·ni·bal [kǽnibəl] [ˋkænəbl̩] *n.* **1** 食人族(person who eats human flesh). **2** 同类相食的动物,同类相残的动物(animal that eats its own species).
—*adj.* 食人的,同类相残的.
cán·ni·bal·ism *n.* **càn·ni·bal·ís·tic** *adj.*
[西班牙语 *Canibales*(←*Caribs* 加勒比人)新大陆发现时,曾传言加勒比有食人族]


can·ni·bal·ize, -ise [kǽnibəlàiz] [ˋkænəbl̩ˌaɪz] *vt.* (为了供其他机械使用)拆下零件.


can·ni·kin [kǽnikin] [ˋkænəkɪn] *n.* 小罐(small can).

Can·ning [kǽniŋ] [ˋkænɪŋ] **George ~** 坎宁(1770~1827):英国政治家、著作家.波特兰(Portland)公爵旗下的外务大臣、首相(1827).主张解放天主教徒,反对自由贸易及奴隶制度,并承认南美各国独立.

·**can·non** [kǽnən] [ˋkænən] *n.* (pl. **cannon**, **-nons**), **1** (架在炮架上的)大炮,加农炮:—*fire a cannon* 发射大炮. ✽ **2** (飞机的)机关炮. **3**〖机〗中空汽缸,双重轴. **4** (怀表的)表把. **5** (亦作 **cannon-bit**)(马的)圆形马勒子(smooth round bit for horse). **6**《英》〖台球〗连撞二球:台球者以母球连续撞两个球. —*vt.* **1**《英》〖台球〗连撞二球. **2** 冲突,碰撞(come into collision)(*against*, *into*, *with*).
cánnon-bàll(*n.*)炮弹. **cánnon-bòne**(*n.*)(马等脚部的)胫骨. **cánnon-fòdder**(*n.*)炮灰,士兵.
cánon-shèll(*n.*)机关炮的炮弹.

can·non·ade [kæ̀nənéid] [ˌkænənˋed] *n.* 连续炮击(continuous gun-fire). —*vt.*, *vi.* 连续炮击(fire continuously),炮击;轰炸(bombard).





canoe / 独木舟
左图为尼日尔河上的独木舟. 右图为独木舟的种类.

can·not [kǽnɔt, -nət/-nɑ̀t, -nət] [ˈkæˌnɑt, -nət] *v. aux.* can 的否定形式. ► 口语中通常做 can't. 《美》句中 can not 两字连接时表稍带强调意味.

can·ny [kǽni] [ˈkænɪ] *adj.* **1** 精明的, 机敏的 (shrewd). **2** 善于交际的, 通晓世故人情的 (worldlywise). **3** 节俭的, 朴素的 (thrifty). **4** 温和的, 稳重的 (gentle). **5** 细心的, 准备周到的 (circumspect). **6** 狡黠的, 狡猾的 (sly, pawky). **cán·ni·ly** *adv.*

ca·noe [kənú:] [kəˈnu] *n.* 独木舟; 以桨 (paddle) 划的小舟: —— *go down a river in a canoe* 乘独木舟顺流而下. ✤ —— *vi.* 划独木舟, 乘独木舟而行.

can·on[1] [kǽnən] [ˈkænən] *n.* **1** 教会的法规 (church decree). **2** 规则, 规范, 原理, 原则 (general rule, fundamental principle, axiom); (判断、根据的) 准则、标准 (standard test, criterion). **3** [加冠词 the] 经教会认可的《圣经》(正典) (collection or list of books of the Bible). **4** (作家的) 真实作品. **5** 〖仪式〗(弥撒的) 典文: 在序诵和主祷文之间弥撒的主要部分, 包含神职授任 (consecration) 的旨意. **6** 〖音乐〗卡农曲: 依据对位法的作曲形式之一, 各声部将同一旋律逐次地在一定的时间间隔内, 正确地模仿而进行的轮唱曲. **7** 罗马天主教的圣者名册. **8** 〖印刷〗加农铅字: 48 点 (约 1/72 英寸) 大小的铅字. 等于 4 派克 (pica) (12 点活字). **9** (亦作 **cannon**) (钟的) 吊环 (metal loop or ear).
canon law 教会法规, 教会法典: 根据宗教、教会会议所规定、发布的法令.

can·on[2] [kǽnən] [ˈkænən] *n.* **1** 〖史〗(阴性形式 -oness) 牧师会会员. **2** 天主教主教士团成员 (member of a cathedral chapter).

ca·ñon [kǽnjən] [ˈkænjən] *n.* : → CANYON.

ca·non·i·cal [kənɔ́nikəl/-nɑ́n-] [kəˈnɑnɪkl] *adj.* **1** 依教会法规的 (appointed by canon law). **2** (《圣经》的) 正典的 (included in the canon of Scripture). **3** 有权威的, 规范的, 标准的 (authoritative, standard), 公认的 (accepted). **4** 〖音乐〗轮唱式的 (in canon form). **5** (天主教) 教士的, (基督教) 牧师的. —— *n.* [pl.] = canonical dress.
ca·nón·i·cal·ly *adv.*
canonical dress 祭衣. **canonical hours** (1) 〖教会〗(每天规定的) 祈祷时间 (times for prayer). (2) 可在教堂举行庄严隆重结婚典礼的时间.

can·on·ist [kǽnənist] [ˈkænənɪst] *n.* 宗教法规学者, 精于宗教法规的人 (canon lawyer).

can·on·ize, -ise [kǽnənàiz] [ˈkænənˌaɪz] *vt.* **1** 〖教会〗奉为圣徒, 加入圣人之列 (admit formally to calendar of saints). **2** 褒扬, 赞美. **3** 合于正典. **4** (以教会的权威) 认可 [承认] (authorize).
can·on·i·za·tion, -sa- [ˈkænənaizéiʃən, -nəni-] [ˌkænənɪˈzeʃən] *n.*

can·on·ry [kǽnənri] [kænənrɪ] *n.* 教士 (或牧师) 职位 (office of a cathedral canon).

ca·noo·dle [kənú:dl] [kəˈnudl] *vi.*, *vt.* 《俗》拥抱, 爱抚 (fondle, cuddle).

Ca·no·pic [kənóupik] [kəˈnopɪk] *adj.* (古埃及的) 卡诺帕斯的 (of Canopus). **Canopic vase** 卡诺帕斯之壶: 装木乃伊内脏的古埃及壶, 盖子为人头形.

Ca·no·pus [kənóupəs] [kəˈnopəs] **1** 〖希腊神话〗卡诺帕斯: 斯巴达王墨涅拉俄斯 (Menelaus) 的舵手, 死于由特洛伊 (Troy) 归来的途中. **2** 卡诺帕斯: 古埃及的城市名. 源于希腊神话中的卡诺帕斯. **3** 〖天文〗老人星: 船底座 (the Carina) 的阿尔发星 (α), 为天空第二亮星, 光度仅次于天狼星 (Sirius).

can·o·py [kǽnəpi] [ˈkænəpɪ] *n.* **1** 罩盖: 王座、床铺、人头上的覆盖物. **2** 伞体: 降落伞张开时承受空气膨胀的部分 (→ 图 PARACHUTE). **3** 〖建〗顶棚, 挑棚, 华盖: 天篷型的房檐. **4** (天篷般的) 覆盖物 (overhanging shelter). **5** 天空 (the sky). —— *vt.* 以罩盖覆上, (如天篷般的) 覆盖.
[源于希腊语 *kōnōpeion* (蚊帐) ← *kōnōps* (蚋)]

ca·no·rous [kənɔ́:rəs] [kəˈnorəs] *adj.* 旋律优美的 (melodious), (声音) 反响的 (resonant).

Ca·nos·sa [kənɔ́sə/-nɑ́sə] [kəˈnɑsə] 卡诺萨: 位于意大利北部托斯卡纳 (Tuscany) 区的古迹.
go to Canossa 屈服, 谦卑服从 (make a humiliating submission). 源自 1077 年神圣罗马帝国皇帝亨利四世 (Henry Ⅳ) 甘于屈辱而向罗马教皇格列高利七世 (Gregory Ⅶ) 请求赦免开除教籍的历史典故.

cant[1] [kænt] [kænt] *n.* **1** (堤防、结晶体等的) 斜面, 斜角 (bevel, oblique face). **2** 突然一推 (push). **3** 倾斜, 倾侧 (sloping or tilted position). —— *vt.* **1** 使成斜角, 斜切 (bevel). **2** 使倾斜 (slope, slant, tilt). **3** 抛掷, 使劲一推 (throw, jerk). —— *vi.* **1** 倾斜, 倾覆. **2** 〖海〗斜行, 改变方向 (swing round).

cant[2] [kænt] [kænt] *n.* **1** 《通常轻蔑语》(某种职业、阶段的) 特殊用语, 术语, 行话 (jargon). **2** 临时的标语, 宣传的词句 (temporary catchwords); 流行语 (words used for fashion without being meant). **3** 不诚实的话 (insincere talk), 伪善之言 (hypocrisy). —— *vi.* 使用暗语; 使用流行语; 用伪善之言.
canting arms 〖纹〗附于盾、旗等上的纹章. 其上多饰有用以表示拥有者的图案. **canting coat** 〖纹〗缝有纹章以示拥有者之名的外衣.
[拉丁语把 *cantare* (唱歌) 用于轻蔑语]

can't [kɑ:nt; 美 + kænt] [kænt] *v. aux.* cannot 的缩写.

Cant. 《略》Canticles (《旧约全书》的)《雅歌》.

Cantab. 《略》Cantabrigian (英国) 剑桥大学的 (of Cambridge University). [拉丁语]

can·ta·bi·le [kæntɑ́:bili] [kɑnˈtabile] 〖音乐〗*adj.* 歌唱的, 可歌的. —— *n.* 可歌唱的音乐.
[意大利语 ← 拉丁语 *cantare* (唱歌)]

Can·ta·brig·i·an [kæntəbrídʒiən] [ˌkæntəˈbrɪdʒɪən] *adj.* (英国) 剑桥的, 剑桥大学的. —— *n.* 剑桥大学的学生 [毕业生].

can·ta·loup(e) [kǽntəlù:p, -lòup] [ˈkæntlˌop] *n.* 硬皮甜瓜: 产于欧洲的甜瓜. 果皮粗糙, 且有疙瘩和筋, 果肉橙红色带香味.
[法语. 源于罗马近郊 *Cantalupo*, 曾有前法王的行宫]

can·tan·ker·ous [kæntǽŋkərəs] [kænˋtæŋkərəs] *adj.* 性情乖戾的，难以取悦的(cross-grained)，爱争吵的，好口角的(quarrelsome).
can·tán·ker·ous·ly *adv.* **can·tán·ker·ous·ness** *n.*

can·ta·ta [kæntάːtə] [kænˋtɑtə] *n.* 〖音乐〗清唱剧：由独唱、重唱、合唱等所组成，有管弦乐伴奏，是神剧(oratorio)或抒情歌剧的一种.

can·teen [kæntíːn] [kænˋtin] *n.* 1 陆军消费合作社：在营区里贩卖食品、酒类等物品给军人的商店. 2 (工厂、公司内的)小卖部，员工餐厅(refreshment room). 3 (露营、远足用的)餐具、炊具箱(box of cooking and table utensils)；(内装成套餐具的)餐具盒(case or box containing a set of cutlery). 4 (士兵等的)水壶(water-vessel)，饭盒(mess-tin).

can·ter [kǽntə/-tər] [ˋkæntɚ] *n.* (马的)慢跑(easy gallop). —*vi.* (马)慢跑. —*vt.* 使(马)慢跑.
[*Canterbury gallop* 的缩写，参照 CANTERBURY[1]]

Can·ter·bur·y[1] [kǽntəbèri/-tər-] [ˋkæntɚ,bɛrɪ] 坎特伯雷：英国英格兰东南部肯特(Kent)郡东部斯托尔(Stour)河畔的城市，坎特伯雷大教堂的所在地. 有被暗杀于坎特伯雷大教堂的贝克特(Thomas à Becket)的坟墓，宗教改革以前曾有众多的朝圣者至此. ✽
Canterbury bell 风铃草(*Campanula medium*)：桔梗科山小菜属的植物. 因其形状类似朝圣者挂于马上的铃而得名.
Canterbury gallop [**pace, trot**] (坎特伯雷朝圣者骑马时)缓慢的步伐.

can·ter·bur·y[2] [kǽntəbèri/-tər-] [ˋkæntɚ,bɛrɪ] *n.* (放置乐谱、杂志等的)有隔板的架子(stand with light partitions). [CANTERBURY[1]]

Can·ter·bur·y[3] [kǽntəbèri/-tər-] [ˋkæntɚ,bɛrɪ] 坎特伯雷. 1 新西兰南岛(South Island)东岸的地方. 2 《新西兰》[作普通名词用]羊肉的品质等级.
Canterbury lamb 从新西兰进口的羊肉.

can·thar·i·des [kænθǽridìːz] [kænˋθærɪ,diz] *n.* [pl.] 干斑蝥(粉)：斑蝥的粉末，毒性极强，误食或吸入常可致死.

can·ti·cle [kǽntikl] [ˋkæntɪkl] *n.* 1 赞美诗，圣歌(hymn). 2 赞美歌：主要取自《圣经》、教堂所使用的赞美诗，有《万物之颂》(*Benedicite*)、《西缅祷词》(*Nunc Dimittis*)、《赞美颂》(*Te Deum*)等. 3 [the Canticles]《旧约全书》中的《雅歌》、《所罗门之歌》(the Song of Solomon).

can·ti·le·ver [kǽntilìːvə/-ìːvər, -lèv-] [ˋkæntḷ,ivɚ] *n.* 悬臂：一端被固定于柱、壁的横梁. 可用于桥、建筑物的基盘. **cán·ti·lè·ver·ed** *adj.* 如悬臂般突出的，以悬臂支撑的.
cantilever bridge 悬臂桥：从桥墩突出的横梁在中央处连接的桥(→图 BRIDGE[1]).

can·tle [kǽntl] [ˋkæntl] *n.* 《古》1 截剩的碎片、一片(piece or slice cut off). 2 后鞍桥：鞍后的弓形部分(hind-bow of a saddle)(→图 SADDLERY).

can·to [kǽntou] [ˋkænto] *n.* (pl. **-tos**)(长诗的)篇(division of a long poem).

can·ton[1] [*n.* kǽnton, -tən/-tɑn, tən; *v.* (于 1) kæntɔ́n/-tɑ́n, (于 2) kæntúːn/kæntɑ́n, -tóun] [*n.* ˋkæntən; *v.* (于 1)kænˋtɑn, (于 2)kænˋton] *n.* 1 一国的行政区(subdivision of a country)；(瑞士的)州. 2 〖纹〗边方角形：在左上角小方块形图案的盾形纹章(→图 HERALDRY). —*vt.* 1 (将土地)划分，分成行政区域. 2 (给军队)划定驻区，使扎营(quarter).
cán·ton·al *adj.*

Can·ton[2] [kæntɔ́n, -tɑ́n] [kænˋtɑn] 广州的旧英译名：中国南部的城市，广东省的省会. 位于珠江三角洲的北部，为中国对外的国际贸易港，华南地方的主要城市. 有外港黄埔.
Canton Crepe 绉绸的一种.
Canton flannel 耐用的棉绒布的一种.
Can·ton·ese [kæ̀ntəníːz] [,kæntəˋniz] *adj.* 广东的，广东人的，广东话的. —*n.* 1 广东人. 2 广东话[方言].

can·ton·ment [kæntúːnmənt/kætɑ́n-, -tóun-] [kænˋtɑnmənt, -ˋton-] *n.* (军队临时的)营舍(lodging assigned to troops)；《印度》(前英军的)永久性兵站(permanent military station).

can·tor [kǽntə/-tər] [ˋkæntɚ] *n.* 〖教会〗唱诗班的领唱人(precentor). **can·to·ri·al** [kæntɔ́ːriəl] [kæn,torɪəl, -tɔr-] *adj.* (唱诗班)领唱人的；(唱诗班)领唱人席位的；唱诗班北侧的(of the north side of the choir).

can·to·ris [kæntɔ́ːris] [kænˋtorɪs] *adj.* 〖音乐〗唱诗班北侧的，领唱人应唱的. (cf. *decani*)
[拉丁语，"领唱者的"意思]

can·trip [kǽntrip] [ˋkæntrɪp] *n.* (魔女的)咒，恶作剧.


Cantuar. 《略》*Cantuariensis* 坎特伯雷的(总主教)((archbishop) of Canterbury). ► 英国坎特伯雷大主教代替姓的签名. [拉丁语]

Ca·nuck [kənʌ́k] [kəˋnʌk] *n.* 《美》《轻蔑语》1 加拿大人(Canadian). 2 法裔加拿大人(French Canadian). 3 加拿大产的小马(Canadian horse or pony).

Ca·nute, Cnut [kənjúːt/-njúːt] [kəˋnjut] 克努特二世：丹麦裔的英格兰王. 在位期间 1016～1035 年，其后成为丹麦王兼挪威王.

·**can·vas** [kǽnvəs] [ˋkænvəs] *n.* (pl. **-es**) 1 帆布，粗布：未经漂白而质地密实麻、棉织的平织布，用于制帆、帐篷等. —*a bag made of canvas* 帆布袋/*canvas shoes* 帆布鞋. 2 (用于刺绣等的)布. 3 (亦作 **artists' canvas**)画布. 4 画在帆布上的画，油画(painting). 5 (覆盖于船尾的)帆布.
under canvas (1)在帐篷中(in tent). (2)扬帆(with sails spread).

Canterbury[1] / **坎特伯雷**
坎特伯雷大教堂是英国宗教城市坎特伯雷的象征. 现今的教堂是于 1174 年火灾后重建的，而高约 72 米的尖塔是于 1495 年修建的.



cánvasbàck (*n.*) 黑白麻背凫(*Aythya valisineria*)：产于北美的头颈红色，背部有黑白色斑驳羽毛的野鸭.

can·vass [kǽnvəs] [ˋkænvəs] *vt.* 1 彻底地检讨，详细审议(discuss thoroughly). 2 (选举活动时)向人拉票，游说(solicit votes from)；查明(意见)，弄清(ascertain sentiments or opinion of)；兜售(商品)，拜托惠顾(ask custom of). —*vi.* 1 讨论. 2 进行选举活动，拉票. —*n.* 1 拉票，选举活动. 2 《美》(投票的)清查. **cán·vass·er** *n.*
[从"在 CANVAS 上滚转"之意引申而来]

can·yon, ca·ñon [kǽnjən] [ˋkænjən] *n.* 峡谷：指谷壁陡峭且宽度窄小的山谷. 在河床受严重侵蚀时容易产生. 峡谷愈深，岩石的地层愈高. 世界上有名的峡谷如北美的落基山脉、内华达山脉(Sierra Nevada)及西部的高原等. 欧洲则有法国的塔恩(Tarn)、凡尔登(Verdun)的山峡. 中国著名的长江三峡亦为峡谷.
[源于西班牙美洲语 *cañon*(管)←西班牙语 *caña*(管，藤)←拉丁语 *canna*]

Ca·o·da·ism [kὰːoudáːiizəm] [,kaoˋdaɪɪzṃ] *n.* 高台教：1926 年发生于西贡西北部西宁省(Tayninh)的混合宗教，融合佛教(Buddhism)、道教(Taoism)、儒教(Confucianism)、基督教(Christianity)的要义而成. **Cà·o·dá·ist** *n.* 高台教教徒.
[源于越南语 *Cao Dai*(大的房屋)]

caou·tchouc [káutʃuk] [ˋkautʃuk] *n.* 天然橡胶，生胶(india rubber)(→RUBBER[1]).
[源于法语←西班牙语 *cauchuc*←克丘族语]

:**cap**[1] [kæp] [kæp] *n.*, *v.* (**-pp-**) —*n.* 1 (无帽檐的)帽子：—*take off one's cap* 脱帽.
2 (表示阶级、职业等的)帽子，(大学的)制服帽，学士帽：—*a student's cap* 学生帽.
3 《英》(运动选手所带的)帽子；(运动队伍的)选手.
4 帽状物：—*a cap of a bottle* 瓶盖.
5 (亦作 **percussion cap**)(1)雷管：装在炸药上，以引爆炸药的铜管. (2)玩具枪的子弹(内包有少许火药).
6 〖海〗桅帽：连接两根船桅时安装在桅尖的木架.
7 (亦作 **cap-money**)〖狩〗(非狩猎俱乐部会员应缴纳的)狩猎费用.
cap in hand 脱帽，谦恭地(humbly).
set one's cap at (女性对男性)想吸引对方注意. —*vt.* 1 给…戴帽，加盖：—*cap a bottle* 瓶上加盖. 2 《英》(使成为选手而)给予选手帽，使成正式选手. 3 《苏格兰·新西兰》(在大学)授予学位：—*a capping ceremony* 学位颁授典礼. 4 有帽子[罩子，盖]的功能(serve as a cap of). 5 覆盖，把…遮蔽起来. 6 凌驾，胜于，引用更好[更重要]的事物(surpass, following with something more noticeable or more significant)：—*cap the story* 使这件事更….
cáp·fùl *n.* 一帽子[盖子]的量.
cap and bells 挂有铃铛的小丑帽. **cap of liberty** 自由帽：古罗马奴隶被解放时所给的圆锥形帽子. 后来成为法国共和主义者的象征.
[后期拉丁语 *cappa*. 可能源于拉丁语 *caput*(头)]

cap[2] 《略》(pl. **caps**) capital letter 大写字母.

cap. 《略》*caput* 章(chapter). [拉丁语]

ca·pa·bil·i·ty [kèipəbíliti] [,kepəˋbɪlətɪ] *n.* 1 能力，才能(power)(*of*, *to* do). 2 (对…的)适应性，性能〈*for*〉. 3 未经开发的用途，潜在能力(undeveloped faculty).

·**ca·pa·ble** [kéipəbl] [ˋkepəbl] *adj.* 1 有才能的，有才干的，能干的(able, gifted)：—*a capable teacher* 有才干的老师. 2 能…的(having the power for)〈*of*〉：—*a man capable of judging art* 能评论艺术的人. 3 (贬义)雕虫小技的，连…都做得出来(wicked enough for)〈*of*〉：—*He is capable of anything.* 他什么事都做得出来. 4 有…可能的，易接受的(admitting)〈*of*〉：—*a passage capable of being misunderstood.* 可能被误解的章节. **cá·pa·bly** *adv.* 能干地，巧妙地.

ca·pa·cious [kəpéiʃəs] [kəˋpeʃəs] *adj.* 容量大的，宽广的(roomy).
ca·pá·cious·ly *adv.* **ca·pá·cious·ness** *n.*

ca·pac·i·tance [kəpǽsitəns] [kəˋpæsətəns] *n.* 〖电〗电容：一个极板的电量与两极板间电势差的比值.

ca·pac·i·tate [kəpǽsitèit] [kəˋpæsə,tet] *vt.* 1 使能，使可能(render capable). 2 给以法律的权力[资格](make legally competent).

capercaillie / 大松鸡
欧洲狩猎法明文规定属保护的鸟类，大松鸡体型最大. 原产于英国的苏格兰，一度曾濒临绝种的危机，但后来又再由斯堪的纳维亚引进.



ca·pac·i·tor [kəpǽsitə/-tər] [kəˋpæsətə] *n.* 〖电〗电容器，蓄电器：将两片当作电极的导体板互相接近，中间隔着绝缘体，用以蓄电的装置.

·**ca·pac·i·ty** [kəpǽsiti] [kəˋpæsətɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 包容力，容纳能力(ability to contain or receive)：——*a hall with a large seating capacity* 能容纳很多座位的大厅. **2** 容积，容量(volume). **3**〖电气〗= capacitance. **4** 能力，才能，(做…的)力量(mental power, talent)〈*to* do, *for*, *of*〉：——*his capacity to pay* 他的支付能力/ *her capacity for remembering* 她的记忆能力. **5** 立场，资格(relative character)：——*in the capacity of chairman* 以议长的资格. **6** 法定资格. **7** 最大包容[生产]力，最大容纳能力：——*at capacity* 尽全力. **8** [作形容词用] 客满的：——*capacity audience* 满座的听众.
to capacity 最大限度(to the limit).
measure of capacity(液体、谷类等的)度量法.

cap-à-pie [kæpəpíː] [ˌkæpəˋpi] *adv.* 《古》(武装等)从头到脚，全身无隙地(from head to foot).


ca·par·i·son [kəpǽrisən] [kəˋpærəsn̩] *n.* **1** [通常 pl.](给马匹穿戴的)装饰用马衣，[装饰性的]马具(horse's trappings). ✽**2** 盛装，华服；装备(equipment, outfit). ——*vt.* 给马罩以马衣，予以盛装，戴耳具.

cape[1] [keip] [kep] *n.* 披肩：一种被在上身的无袖短外衣，有单独穿于衣裳上面的，也有加在外套上的.
caped *adj.*

·**cape**[2] [keip] [kep] *n.* 岬、海角：——*swim around the cape* 绕海角游泳.

Cape[3] [keip] [kep] = Cape of Good Hope.
Cape buffalo(南非的)野牛的一种.
Cápe-càrt(*n.*)《南非》双轮马车(two-wheeled horse-drawn vehicle). **Cape Coloured** 黑人和白人混血的南非人. **Cape Dutch** 非洲荷兰语(Africaans). **Cape gooseberry** 秘鲁苦茸(*Physalis peruviana*)：茄科灯笼草属(*Physalis*)的多年生草，产于热带，果实可食用.
Cape of Good Hope[加冠词 the]好望角：位于南非共和国的南端，位于开普敦以南 48 千米，1486 年葡萄牙人自大西洋航行至印度，路过此地，可望见印度洋，故名. **Cape Province** 开普省：南非共和国南部的一省. 首府为开普敦(Cape Town). **cápeskin**(*n.*)柔软皮革，产于南非，由绵羊皮制成.
Cape weed 开黄花的杂草(*Cryptostemma calendulacea*).
Cape York Peninsula[加冠词 the]约克角半岛：澳大利亚昆士兰东北端的半岛，长 724 千米，半岛北端即约克角.

Cape Town / 开普敦
1652 年由里贝克(Jan Van Riebeeck)所建，作为荷属东印度公司的基地. 从桌湾(Table Bay)至桌山(Table Mountain)麓，腹地广大. 在桌山上的云层称为"桌巾"(tablecloth).





Cape Bar·ren goose 《澳》巴伦角岛雁(*Cercopsis novae-hollandiae*):嘴黄色,羽上有黑斑点的灰雁,与 PARADISE duck 近缘.[源于巴伦角岛(*Cape Barren Island*),位于澳大利亚的巴斯海峡(BASS STRAIT)]

Cap·ek [tʃǽpek] [ˋtʃæpɛk] **Karel～**恰彼克(1890～1938):捷克作家.以《人造人》(*R. U. R*)等作品警告人类将因机械文明而丧失人性.

Ca·pel·la [kəpélə] [kə̀pɛlə] 〖天文〗牡羊星:御夫座(Auriga)中的一等星,黄色的巨星,距离地球 50 光年.主星为形成分光连星的三重连星.

ca·per[1] [kéipə/-pər] [ˋkepɚ] *n.* **1** 刺山柑(*Capparis spinosa*):产于南欧白花菜科刺山柑属似悬钩子的灌木. ✽**2** [pl.]以醋腌过的刺山柑花蕾,用于调味. **English capers** 醋腌的金莲花(nasturtium)果皮.

ca·per[2] [kéipə/-pər] [ˋkepɚ] *n.* **1** 跳跃,雀跃(frisky movement, leap). **2** 如马腾跃(prance as a horse). ***cut a caper*** = ***cut capers*** 跳跃,雀跃;嬉戏.



caparison/装饰用马衣

——*vi.* 欢乐地跳跃,跃动(move friskily, leap).

cap·er·cail·lie [kæ̀pəkéilji/-pər-] [ˏkæpɚˋkeljɪ], **-kail·zie** [-lji, -liz] [-ljɪ, -lɪz-] *n.* 大松鸡(*Tetrao urogallus*)(wood-grouse):产于欧洲鹑鸡类的最大品种.原产地为英国的苏格兰高地,曾一度濒临绝种的危机,而由斯堪的纳维亚引进. ✽



caper / 刺山柑
花蕾腌醋后添加于肉类食品中,可提味.

[源于凯尔特语 *capull coille*(森林的马)]

Ca·per·na·um [kəpə́:niəm/-pə́:r-] [kəˋpɝnɪəm]迦百农:濒临以色列加利利(Galilee)海的古城,耶稣基督(Christ)传道的中心地区.


Ca·pet [kéipit, kǽpit, kəpéi][ˋkepɪt, ˋkæpɪt, kəˋpe]卡佩:987 年雨果·卡佩(Hugo Capet)所创立的法国王朝,至 1328 年被瓦卢瓦(Valois)王朝所接管. **Louis Capet** 路易·卡佩. ► 1793 年路易十六(Louis XVI)在国民公会受审时被加上的名称.

Cape Town 开普敦:南非开普省(Cape Province)的首府.为港市,立法机关所在地. ✽

Cape Verde Is·lands [və:d/və:rd][vɝd] [加冠词 the]佛得角群岛:非洲西海岸外海的一共和国.由向风(Windward)群岛和背风(Leeward)群岛所组成.原为葡属,于 1975 年独立.首都普拉亚(Praia).

ca·pil·lar·y [kəpíləri/kǽpilɛ̀əri] [ˋkæpl̩ˏɛrɪ] *adj.* **1** 毛(状)的,如毛般细的(of, or resembling, hair). **2** 毛细管的,(管等)内径非常小的(of a minute or hairlike diameter). **3** 〖解〗毛细血管的.
——*n.* 〖解〗毛细血管:连接动脉和静脉的毛状细管.
capillary attraction 毛细管引力:将细管立于液体中时,管内的液面高于管外的液面的表面张力.
capillary fragility test 毛细血管脆性实验:以压脉带绑在上臂,加压到收缩压和舒张压之间,然后放松,观察带下部分皮肤出血点数,以测微血管的抗力和渗透性.
capillary repulsion 毛细管斥力:将细管立于液体中时,管内的液面较管外的液面低的表面张力.
capillary water 毛细管水:存在于土壤孔隙中的水分,可依毛细管作用而流动.

cap·i·tal[1] [kǽpitəl] [ˋkæpətl̩] *n.* 〖建〗柱头:圆柱、角柱的顶部,通常比柱身宽而富有装饰(→图 ORDER). ✽



capital[1] / 柱头
位于希腊奥林匹斯山的宙斯神殿.有科林斯式的柱头.柱头成为支撑屋顶重量的接点,所以一般都具有坚固的架构.

:cap·i·tal² [kǽpitəl] [ˋkæpətl̩] *n.* 1 首都;首府,省会(chief town of county, country, etc.). 2 (公司等的)股本(stock of company). 3 〖经〗(个人、组织等的)资本;(为增加财富而投注的)本钱:——*invest a lot of capital in a business* 在生意上投资大量的资金. 4 [集合名词]资产阶级,雇主:——*capital and labour* 资本家和劳工. 5 =capital letter.
make capital (out) of (尤指在争论中)利用…;趁…(turn to account or advantage).
——*adj.* 1 主要的,重要的,第一级的(chief, important, leading):——*the capital city* 首都. 2 死刑的(involving loss of life):——*a capital crime* 死罪的. 3 大写字母的,字首字母的(standing at the head). 4 《口语》好的,杰出的(excellent):——*Capital!* 好极了! 5 本钱的(original),资本的.
capital gain 资本收益,资本利得:因出售所投资的有价证券、不动产等而获得的利益. **capital gains tax** 资本收益税. **capital goods** 〖经〗资本品:用于生产商品的机器或工具(←→*consumer goods*). **capital letter** 大写字母. **capital punishment** 死刑.
capital ship 主力舰,战舰(battleship).
capital sum(保险金的)最高金额:对意外死亡及伤害保险所理赔的最高金额.
[源于拉丁语 *capitalis*(←*caput* 头),"头部的,致命的,第一的"之意]

cap·i·tal·ism [kǽpitəlizəm] [ˋkæpətl̩ˌɪzəm] *n.* 资本主义. **cáp·i·tal·ist** *n.* 1 资本家. 2 资本主义者. **càp·i·tal·ís·tic** *adj.*

cap·i·tal·ize, -ise [kǽpitəlàiz] [ˋkæpətl̩ˌaɪz] *vt.* 1 资本化,当成资本使用(convert into, use as capital). 2 出资,投资(provide with capital). 3 估计现值(compute or realize the present value of). 4 以大写字体书写(write as a capital),以大写字母起首(begin with capital letter). 5 利用,趁机(use to one's own advantage).
càp·i·tal·i·zá·tion, -sá- [-laizéiʃən/-li-] [-laɪˋzeʃən] *n.*
capitalized value 资本化价值:估计将来能产生收益的资产,先扣除其经营费用,再将纯收益的趋向以现行利率折扣后所得的现值.

cap·i·tate [kǽpitèit] [ˋkæpəˌtet] *adj.* 〖生物〗头状的(head-shaped). **capitate bone** 〖解〗头状骨:手腕中最大的骨头(→图 HAND).

cap·i·ta·tion [kæ̀pitéiʃən] [ˌkæpəˋteʃən] *n.* 1 人头税,丁税,(费用等的)按人数分摊(levying of a tax or fee of so much a head). 2 [作形容词用]按人数分摊的.

Cap·i·tol [kǽpitəl] [ˋkæpətl̩] *n.* 1 朱庇特神殿:罗马卡匹托尔山上最高神朱庇特(Jupiter)的神殿. 2 卡匹托尔山丘:罗马七丘之一. 3 [加冠词 the]《美》美国国会大厦. 4 《美》美国的州议会大厦(state-house).

Cap·i·to·line [kǽpitəlàin] [ˋkæpətl̩ˌaɪn] *adj.* 朱庇特神殿的,卡匹托尔山的(of the CAPITOL). ——*n.* [加冠词 the]卡匹托尔山(Capitoline Hill).

ca·pit·u·lar [kəpítjulə/-tʃulər] [kəˋpɪtʃələ˞] *adj.* 1 神父(或牧师)会的(of a cathedral chapter). 2 〖生理〗(骨的)小头的(of the terminal protuberance of a bone).

ca·pit·u·lar·y [kəpítjuləri/-tʃulèəri] [kəˋpɪtʃəˌlɛrɪ] *n.* (法兰克王国的)法令〖敕令〗辑(collection of ordinances).

ca·pit·u·late [kəpítjulèit/-tʃu-] [kəˋpɪtʃəˌlet] *vi.* (有条件)投降(surrender).

ca·pit·u·la·tion [kəpìtjuléiʃən/-tʃu-] [kəˌpɪtʃəˋleʃən] *n.* 1 (问题的)要点,要领,一览表(statement of heads of subjects, summary). 2 协定,条件,(agreement, conditions). 3 (有条件的)投降(surrender);投降文件.

ca·pit·u·lum [kəpítjuləm/-tʃu-] [kəˋpɪtʃuləm] *n.* (pl. **-la**) 1 〖生理〗(骨的)小头. 2 〖植〗头状花序(→图 INFLORESCENCE). 3 〖动〗蚌类的肉柱.

ca·pon [kéipən] [ˋkepən] *n.* 阉鸡(便于养肥,供食用)(castrated cock). **cá·pon·ize, -iise** *vt.*

cap·o·ral [kǽpərəl] [ˋkæpərəl] *n.* 法国制香烟的一种,一种黑色烈性烟草.

ca·pot [kəpɔ́t/-pát] [kəˋpɑt] *n.*, *v.* (-tt-) 〖扑克牌〗——*n.* (皮克(piquet) 牌戏中的)全胜(winning of all tricks by one player). ——*vt.* (皮克牌戏中)获全胜.



capsule / 蒴果
由复子房合成,有一室或数室,成熟则裂开,内含许多种子. 开裂的方法有许多种,如牵牛花、胡麻的纵裂;车前草、马齿苋的横裂;罂粟、桔梗的孔裂等.

ca·pote [kəpóut] [kəˋpot] *n.* 连有头巾的长外套,《美》下颚处系带的一种女帽;车篷.

Cap·pa·do·cia [kæ̀pədóuʃə] [ˌkæpəˋdoʃə] 卡帕多细亚:古代小亚细亚东部地区. ✻
Càp·pa·dó·cian *adj.*, *n.*

cap·per [kǽpə/-ər] [ˋkæpə˞] *n.* 制造器具盖子的人[机器];《美俗》诱饵.

ca·pric·ci·o [kəprítʃiòu] [kəˋprɪtʃɪˌo] *n.* (pl. **-os**) 〖音乐〗奇想曲,随想曲:没有严格的形式,是一种自由、活泼的短乐曲. [参照 CAPRICE]

ca·price [kəpríːs] [kəˋpris] *n.* 1 反复无常;善变,心情浮躁(unaccountable change of mind or conduct);反复无常的性情. 2 〖音乐〗奇想曲,随想曲(capriccio).
[法语←意大利语 *capriccio*(*capo* 头+*riccio* 刺猬)原意为"头发倒竖,战栗的",现在词义可能源于 *capra*(山羊)]

ca·pri·cious [kəpríʃəs] [kəˋprɪʃəs] *adj.* 1 反复无常的,善变的(guided by a whim). 2 (事物)不安定的,无目标的(inconstant, irregular, incalculable).
ca·prí·cious·ly *adv.* **ca·prí·cious·ness** *n.*

Cap·ri·corn [kǽprikɔːn/-kɔ̀rn] [ˋkæprɪˌkɔrn] 1 〖天文〗山羊座(the Goat). 2 〖占星〗魔羯座,魔羯宫:黄道十二宫的第十宫(符号♑). 冬至太阳到达之处(→图 ZODIAC). **Tropic of Capricorn**[加冠词 the] 〖地理〗南回归线(southern tropic):赤道以南约 23°27′的纬线(→图 EARTH).
[源于拉丁语 *caper*(山羊)+*cornu*(角)]

cap·rine [kǽprain] [ˋkæpraɪn] *adj.* 山羊(似)的.

cap·ri·ole [kǽpriòul] [ˋkæprɪˌol] *n.* 1 (舞蹈等的)跳跃(leap, caper). 2 〖马术〗腾跃:马跳跃方式的一种,后脚高踢,着落于同一地点. ——*vi.* (马)腾跃,跳跃.

caps. 《略》capital letters 大写字母.

Cap·si·an [kǽpsiən] [ˋkæpsɪən] *adj.* 卡普萨文化的. ——*n.* 卡普萨文化:非洲北部石器时代的文化.
[卡普萨 *Capsa*(突尼斯的地名加夫萨(Gafsa)的拉丁名称)]

cap·si·cum [kǽpsikəm] [ˋkæpsɪkəm] *n.* 1 番椒:番椒属(*Capsicum*)植物的通称. 刺激性强,果实辛辣,可用作调味料、消化刺激剂、驱风剂. 产于热带地方. 2 番椒的果实.

cap·size [kæpsáiz] [kæpˋsaɪz] *vt.* 使(船等)倾覆(upset, overturn). ——*vi.* (船等)倾覆.

cap·stan [kǽpstən] [ˋkæpstən] *n.* 1 绞盘,起锚机:利用蒸气的力量或人力来推动水平杆,使其转动(→图 DOCK³). 2 使录音带的速度固定的录音机转动轴.

cap·sule [kǽpsjuːl/-səl, -sjuːl] [ˋkæpsl̩, ˋkæpsjul] *n.* 〖生理〗覆膜,膜囊(membranous envelope). 2 〖植〗蒴果:为裂果的一种,由复子房合成,成熟干燥后则裂开,内含种子甚多(→图 FRUIT). ✻3 〖医〗胶囊:在难以吞咽的药外裹明胶(gelatin)制成的药剂. 4 〖化〗(蒸发用的)小皿(shallow saucer). 5 (玻璃瓶的)瓶帽. 6 〖航空·火箭〗太空舱:火箭或宇宙飞船可搭载仪器或人的密舱房,可与本体分离. ——*adj.* 小型的,简略的,简要的(compact, concise, summary).
cap·su·lar [kǽpsjulə/-sələr] [ˋkæpsələ˞, -sjulə˞] *adj.*
cáp·sul·ize, -ise *vt.* 摘要(情报等),简略化(condense into compact form).

Capt. 《略》Captain.

:cap·tain [kǽptin] [ˋkæptɪn] *n.* 1 队长,首长,指导者,指挥者(chief, leader). 2 军事将领(great soldier);指挥官(experienced commander);战略家. 3 舰长,(商船的)船长(master of merchant ship);(飞机的)机长. 4 (1)〖军〗陆军上尉:少校(major)之下、中尉(lieutenant)之上的军官,指挥中队或分队. (2)〖海军〗海军上校:中校(commander)和少将(rearadmiral)之间的官阶,指挥军舰. 5 (运动团体等的)领导人,队长(leader of a team in game or sport). ——*vt.* 统率,指挥(lead).
cáp·tain·cy *n.* captain 的地位[职位].

cap·tion [kǽpʃən] [ˋkæpʃən] *n.* 1 逮捕(legal arrest). 2 〖法律〗前言:法律文件的序文. 记载地点、时间、权限等. 3 (新闻版面或书的章节的)标题,题目(heading);(照片、插画的)说明,解说(wording under an illustration). 〖电影〗字幕.
——*vt.* 加标题于…,(在插画、照片等上)附解说.

cap·tious [kǽpʃəs] [ˋkæpʃəs] *adj.* 1 牵强附会的,搅糊涂的(fallacious, sophistical). 2 吹毛求疵的,难以取悦的(fond of taking exception).
cáp·tious·ly *adv.* **cáp·tious·ness** *n.*

cap·ti·vate [kǽptivèit] [ˋkæptəˌvet] *vt.* 迷惑,勾魂摄魄;使神魂颠倒(fascinate, charm).
càp·ti·vá·tion *n.*


·cap·tive [kǽptiv] [ˋkæptɪv] *adj.* 1 成为俘虏的(taken prisoner),被禁闭[监禁]的:——*hold a person captive* 使人成为俘虏. 2 如俘虏般的,囚犯的(of or like a prisoner):——*captive state* 俘虏般的状态. 3 变成(爱情的)俘虏的. ——*n.* 1 被掳的人[动物],囚犯,俘虏(prisoner). 2 (爱情等的)俘虏.
captive balloon 系留气球:系留于一定的地点作为观测用的气球.


cap·tiv·i·ty [kæptíviti] [kæpˋtɪvətɪ] *n.* 1 被掳的状态[期间],监禁. 2 [the C-]〖圣〗巴比伦俘虏:公元前6世纪犹太王国被新巴比伦王国所征服时,数千犹太王国的民众被迁至巴比伦过着俘虏的生活.

cap·tor [kǽptə/-tər] [ˋkæptə˞] *n.* (阴性形式 **-tress**)(俘虏、战利品的)掳掠者,捕获者(one who takes captive or as a prize).

·cap·ture [kǽptʃə/-tʃər] [ˋkæptʃə˞] *n.*, *v.* (**-tured; -turing**) ——*n.* 1 捕获,掠夺;逮捕. 2 战利品,俘虏. ——*vt.* 1 使成俘虏,掳获,逮捕(take prisoner). 2 获得(奖赏等)(seize as a prize);引起(注意);迷住:——*capture people's attention* 引起人们的注意. 3 〖地理〗袭夺(河流因受侵蚀而使其他河流的上流改道). 4 〖物理〗(水帐原子、原子核)俘获(别的粒子). 5 〖天文〗(恒星、行星将物体)吸引到自己的重力圈内.

Cappadocia / 卡帕多细亚
图为挖掘岩壁建造房屋,以梯子出入的穴居生活者. 卡帕多细亚位于土耳其托罗斯(Taurus)山脉北侧的高原地带,由于风化及低温度侵蚀作用的影响,锯齿状的岩石四处可见. 13世纪左右基督教徒曾在此过穴居生活,也有为数颇多的礼拜堂,然而目前过穴居生活的大多为伊斯兰教徒.





ca·puche [kəpúːʃ] [kəˋpuʃ] 头巾、兜帽;(嘉布遣修道会会士所戴的)长尖僧帽.

Cap·u·chin [kǽpjuʃin, -tʃin] [ˋkæpjʊʃɪn, -tʃɪn] *n.* **1**〖罗马天主教〗嘉布遣会修士. ▶ 于1525年开始采用称为"capuche"的尖顶兜帽,故名.1528年根据新的会规而成为圣方济各修道会的一派. **2** 附有头巾的女用外套(woman's cloak and hood).

Capuchin monkey 带帽猴:卷尾猴之一种.产于中南美的卷尾猴属(*Cebus*)的通称,头后部的毛有如一顶黑色的僧帽. ✽

Capuchin pigeon 羽领鸽:家鸽的一种变种,头后部的羽毛倒竖如头巾状.

cap·y·ba·ra [kæ̀pibɑ́ːrə] [ˏkæpəˋbɑrə] *n.* 水豚(*Hydrochoerus capybara*):产于南美的水生哺乳动物,为啮齿类中最大的动物,其大小和猪差不多,没有尾巴. ✽

⁑**car** [kɑː/kɑr] [kɑr] *n.* **1** 汽车(motor-car). ✽ **2**《美》(铁路的)车辆,货车;电车(any railway carriage or van):——*a dining* [*sleeping*] *car* 餐车[卧车]. **3** (飞艇、气球等)载人的吊篮. **4**《美》电梯厢. **5**〖诗〗战车.

cárman (*n.*)(货车等的)司机、搬运者、运送人(driver of a van). **car port**(仅有顶棚没有四壁的)汽车停车场,简便车库(roofed open shelter).

cár-sìck(*adj.*)晕车的.

cár-sìckness (*n.*)晕车.

car·a·bi·neer, -nier [kæ̀rəbiníə/-níər] [ˏkærəbəˋnɪr] *n.* **1** 马枪骑兵:配备有卡宾枪的骑兵. **2** [the Carabineers]《英》苏格兰禁卫龙骑兵卫队(the Royal Scots Dragoon Guards).

car·a·cal [kǽrəkæ̀l] [ˋkærəˏkæl] *n.* **1** 狞猫(*Felis caracal*):产于亚洲、非洲的猫科猫属动物.类似大山猫.毛带红色,耳朵及尾巴前端为黑色. **2** 狞猫的毛皮.
[土耳其语 *kara*(黑的)+*kualak*(耳)]

Car·a·cal·la [kæ̀rəkǽlə] [ˏkærəˋkælə] 卡拉卡拉(188~217):罗马皇帝,在位期间211~217年,本名 Marcus Aurelius Antoninus,姓为 Bassianus.

Ca·ra·cas [kərǽrəs, -rɑ́ːk-] [kəˋrækɑs, -ˋrɑk-] *n.* 加拉加斯:委内瑞拉的首都.近郊为农产品的加工区,贸易繁盛.有纺织、橡胶等工业.

car·a·cole [kǽrəkòul] [ˋkærəˏkol] *n.* (马术的)半旋转,半回旋(half-wheel),(左右交替的)连续半旋转.——*vi.* (骑马时)半旋转.

car·a·cul, kar·a·kul [kǽrəkəl] [ˋkærəkəl] *n.* **1** 卡腊库耳大尾绵羊:亚洲种的羊,小羊的毛黑且卷. **2** 卡腊库耳大尾绵羊的毛皮或类似此种羊的毛皮.


ca·rafe [kərɑ́ːf/-rǽf] [kəˋræf] *n.* (餐桌上用的装水或酒的)玻璃水瓶(glass bottle).
[法语←阿拉伯语 *garrāfa*(饮料用的器具)]

car·a·mel [kǽrəmèl, -məl] [ˋkærəml̩] *n.* **1** 焦糖:砂糖加热制成的褐色液体,通常用于酱油、糕点、威士忌等的着色. **2** 淡褐色. **3** 软太妃糖(soft toffee).


car·a·mel·ize, -ise [kǽrəməlàiz] [ˋkærəml̩ˏaɪz] *vt.* (将砂糖)制成焦糖(make into caramel).——*vi.* (砂糖)变成焦糖,变为褐色(turn brown).

car / 汽车

1769年法国人居纽(Nicolas Joseph Cugnot, 1725~1804)所制造的三轮牵引机,是第一部以自身动力行驶的交通工具.1876年德国人奥托 Nicolaus August Otto,1832~1891)发明四冲程的汽油引擎,1833年德国人戴姆勒(Gottlieb Daimler,1834~1900)将上述引擎加以改良,而发明了高速旋转的内燃引擎,于1885年制成附有此种引擎的汽车.上图为德国人奔驰(Karl Benz,1844~1929)于1889年所制造的附有单汽缸四冲程引擎的三轮汽车.次页图为汽车的演变情形. **1** 戴姆勒所制造的汽车(1898). **2** 劳斯莱斯(1929~1935). **3** 奥斯汀(Herbert Austin,1923). **4** 美洲豹(Jaguar-XK) 120型(1950).



1



3



2



4

car·a·pace [kǽrəpèis] [ˋkærə,pes] *n.* (龟、虾、蟹等的)甲壳(upper body-shell)(→图 LOBSTER).

car·at [kǽrət] [ˋkærət] *n.* 克拉. **1** 宝石的重量单位,约 3⅕ 格令(grain),200 毫克. **2** 黄金的纯度单位. 纯金为 24 开,22/24 则表示金的纯度为 22 开,或称为 22 开金.
[法语←意大利语 *carato*←阿拉伯语 *kīrāt*(4 格令)←希腊语 *keration*(角的指小词,佳乐树的果实)]

---

capybara / **水豚**
多半栖息于湖泊、河流、沼泽地附近的丛林. 体长 1～1.3米左右. 耳小,尾短,四肢有蹼,半水性生活,以水中草等植物为食.

Capuchin monkey / **带帽猴**
野生的带帽猴多群居于南美洲的热带森林中,尾善缠绕,性伶俐,是江湖卖艺人使用猴的代表,以饲养来繁殖.







Caravaggio / 卡拉瓦乔
卡拉瓦乔的代表作品《以撒的牺牲》(*The Sacrifice of Isaac*)(1950 年代中期,乌菲奇美术馆藏). 他以尖锐的写实精神和强烈的明暗对比所形成的空间结构,革新了意大利的绘画,步入巴罗克时代.

Ca·ra·vag·gio [kæ̀rəvá:dʒou] [ˌkærəˋvɑdʒo] **Michelangelo da～** 米开朗琪罗·卡拉瓦乔(1573～1610):意大利巴罗克时代早期的代表画家,以明暗对比的效果,完全写实的手法来完成传统的主题,对于后继者的影响颇大. ✽

car·a·van [kǽrəvæ̀n] [ˋkærəˌvæn] *n.*, *v.* (《英》-nn-)——*n.* **1** 商队,篷车队:为了安全而组队通过亚洲或非洲沙漠的商人、朝圣团体. **2** 带篷马车(covered cart or carriage). **3** 《英》(吉普赛人、江湖艺人、旅行团体等的)移动住宅,拖车(house on wheels). ——*vi.* 组队旅行.
[源于波斯语 *kārwān*(商队)]

car·a·van·se·rai [kæ̀rəvǽnsəràì, -rèi] [ˌkærəˋvænsəˌraɪ, -ˌre] *n.* **1** (西亚有宽大庭院的)商队旅馆. **2** 大旅馆,饭店.

car·a·vel [kǽrəvèl] [ˋkærəˌvɛl] *n.* (亦作 **carvel**) 〖史〗15～17 世纪时,盛行于西班牙、葡萄牙等地的快速轻便帆船.

car·a·way [kǽrəwèi] [ˋkærəˌwe] *n.* 葛缕子(*Carum carvi*):伞形科的草本植物,果实小且清香,通常用做糕点等的香料.
caraway seed 葛缕子的种子.

car·bide [ká:baid/kɑ́r-] [ˋkɑrbaɪd] *n.* 〖化〗碳化物:金属和碳的化合物.
calcium carbide: → CALCIUM. **iron carbide** 碳化铁(Fe_3C):铸铁、钢的重要成分.

car·bine [ká:bain/kɑ́rbain, -bi:n] [ˋkɑrbaɪn, -bin] *n.* 卡宾枪、骑兵枪:比步兵枪的枪身短,能自动装填的来复枪.

car·bo·hy·drate [kà:bəháidreit/kɑ̀r-][ˌkɑrbəˋhaɪdret] *n.* 碳水化合物:由碳、氢、氧三元素构成的化合物,以一般式($C_n(H_2O)_m$)表示. 如淀粉、纤维素等,皆为生物的主要构成原料,也是最基本的能源. 具有诱导性,能将不同化学式的化合物重新组成碳水化合物的结构,如鼠李糖($C_6H_{12}O_5$)(rhamnose).

car·bol·ic [kɑ:bɔ́lik/kɑrbɑ́l-] [kɑrˋbɑlɪk] *adj.* 〖化〗沥青、焦油性的. **carbolic acid**: → PHENOL.

car·bon [ká:bən/kɑ́r-] [ˋkɑrbən] *n.* **1** 〖化学〗碳:以结晶体(如钻石、石墨)或非结晶体(如碳)两种状态存在的元素,为一广泛存在于自然界中的有机化合物. 元素符号 C,原子序数 6,原子量 12.011. **2** 〖电〗(弧光灯的)碳棒. **3** ＝carbon paper. **4** ＝carbon copy. **carbon copy** (1)用复写纸抄写或打字的副本. (2)正确的描写,极相似之物[人],一模一样. **carbon cycle** 碳循环. (1)〖生物〗大气中的二氧化碳被植物吸收后,又借动植物的呼吸作用和有机物的腐败,再度回到大气中的循环. (2)〖物理〗利用碳的触媒作用,使氢变为氦的热核反应(原子核融合反应)的循环. 此反应发生时所放出的能,被认为和太阳或恒星所放出的能源相同. **carbon dioxide** 〖化学〗二氧化碳(CO_2):氧和碳的化合物,为无色无臭的气体,可借碳的燃烧、动物的呼气及发酵等作用产生. **carbon 14**(*n.*)〖化学〗碳 14:半衰期的质量数为 14 的放射性碳,因自然衰变的速度固定,故被应用于测定物质的年代. **carbon lamp** 使用碳丝极的电灯. **carbon monoxide** 〖化学〗一氧化碳(CO):无色无臭,具可燃性的剧毒气体,通过木炭炉或汽油引擎中碳或碳化物的不完全燃烧而产生. 人或动物吸入血管会发生一氧化碳中毒,全身缺氧,严重时可致死. **carbon paper**(复写或打字用的)复写纸.
[法语 *carbone*←拉丁语 *carbo*(煤炭,木炭)]

car·bo·na·ceous [kà:bənéiʃəs/kɑ̀r-] [ˌkɑrbəˋneʃəs] *adj.* 煤炭的,木炭的,类似煤炭[木炭]的(of or like coal or charcoal);由碳组成的[含碳的](consisting of or containing carbon).

car·bo·na·do [kà:bənéidou/kɑ̀r-] [ˌkɑrbəˋnedo] *n.* (pl. **-dos**)黑金刚石:产于巴西的色黑而不纯的钻石,多被用作研磨材料等.

Car·bo·na·ri [kà:bəná:ri/kɑ̀r-] [ˌkɑrbəˋnɑrɪ] *n.* [作复数用]〖史〗烧炭党:19 世纪初法军占领意大利时,在拿波里王国的激进共和主义者为反抗国



carboniferous / 石炭纪(系)
世界的主要炭层,位于 2 亿 8 千万～3 亿 4 千 5 百万年前的石炭纪所形成的地层,即所谓的石炭系. 在此层中藏有丰富的腕足类、珊瑚类、蕨类(如图)化石.

王缪拉(Murat)而组织的秘密社党.
[意大利语,"烧炭者"之意,因其成员伪装成烧炭者而得名]

car·bon·ate [*n.* kɑ́:bənit/kɑ́r-; *v.* -nèit] [*n.* ˋkɑrbənɪt, *v.* -ˌnet] *n.* 〖化学〗碳酸盐(salt of carbonicacid). ——*vt.* 碳化;给…充二氧化碳(aerate).

car·bon·ic [kɑ:bɔ́nik/kɑrbɑ́n-] [kɑrˋbɑnɪk] *adj.* 〖化〗碳的(of carbon).
carbonic acid 碳酸(H_2CO_3):二氧化碳和水的化合物. **carbonic acid gas** 《古》碳酸气,二氧化碳(carbon dioxide).

car·bon·if·er·ous [kà:bənífərəs/kɑ̀r-] [ˌkɑrbəˋnɪfərəs] *adj.* **1** 生产煤的(producing coal). **2** [C-]〖地质〗石炭纪[系]的. ——*n.* [C-]〖地质〗石炭纪(系):属古生代后期,介于泥盆纪和二叠纪之间的时代及地层. 世界主要的石炭皆在此时形成(→图 GEOLOGY). ✽

car·bon·ize, -ise [ká:bənàiz/kɑ́r-] [ˋkɑrbəˌnaɪz] *vt.* (烧)成炭,碳化(reduce to charcoal or coke). **càr·bon·i·zá·tion, -sá-** *n.*

car·bo·run·dum [kà:bərʌ́ndəm/kɑ̀r-] [ˌkɑrbəˋrʌndəm] *n.* 金刚砂:碳化硅(silicon carbide)的商品名,多用作研磨剂.

car·boy [ká:bɔi/kɑ́r-] [ˋkɑrbɔɪ] *n.* 酸坛:用藤罩等保护的小口大玻璃瓶,用以装强酸等腐蚀性液体.
[波斯语 *karāba*(大葡萄酒瓶)]

car·bun·cle [ká:bʌŋkl/kɑ́r-] [ˋkɑbʌŋkl] *n.* **1** 红(宝)玉石:红色宝石,现在则指切磨成圆形深红色的石榴石. **2** 〖医〗(1)痈、疔:因葡萄球菌侵入皮下组织而感染的坏疽. (2)面疱,粉刺(face pimple).
car·bún·cu·lar [-kjulə/-lər] [-kjulɚ] *adj.*
cár·bun·cled *adj.*

car·bu·ra·tion [kɑ̀:bjuréiʃən, -bə-/kɑ̀r-] [ˌkɑrbjuˋreʃən] *n.* 汽化法:内燃机的燃料与空气依一定比例混合的过程.

car·bu·ret [ká:bjurèt, -bə-/kɑ́r-] [ˋkɑrbəˌrɛt, -bjə-] *vt.* (《英》-tt-)使与碳化合(combine chemically with carbon).

car·bu·ret·(t)or, -ret·er [ká:bjurètə, -bə-/kɑ́rbjurèter, -bə-] [ˋkɑrbjəˌretɚ] *n.* 化油器:在内燃机中混合空气和燃料,以供给汽缸所需的爆发性混合气体的装置. ✽

car·bu·rize [ká:bjuràiz,-bə-/kár-] [ˋkarbə,raɪz] *vt.* 质渗碳:将碳渗入钢的表面使之硬化.

car·cass, -case [ká:kəs/kár-] [ˋkarkəs] *n.* 1《戏谑·轻蔑语》(活的)人体(human body);《轻蔑》(人类的)尸体. 2〖屠宰·烹饪〗(除去头、四肢、内脏后的)鸟兽的躯体. 3 残骸(worthless remains). 4 (船、房屋或轮胎等的)骨架,构架(skelton, framework).

car·cin·o·gen [ka:sínədʒən/kar-] [karˋsɪnədʒən] *n.*〖医〗致癌物质或因素(cancer-producing substance or agent).
càr·ci·no·gén·ic [-dʒénik] [-ˋdʒɛnɪk] *adj.*

car·ci·no·ma [kà:sinóumə/kàr-] [,karsɪˋnomə] *n.* (pl. **-mata, -mas**)〖医〗(尤指上皮细胞的)癌(cancer).

Card. 《略》Cardinal 枢机主教.

card[1] [ka:d/kard] [kard] *n.* 1 梳棉机:将棉、亚麻、羊毛、麻等于纺织前加以梳理的工具或机器,利用钢丝刷、硬质橡胶等的梳齿将纤维梳直,并除去异物. 2 起毛机:使布料的毛立起的工具. —*vt.* 以梳棉机梳(羊毛、粗麻等).

:card[2] [ka:d/kard] [kard] *n.* 1 (一般指长方形小型的)卡片;入场券,柬帖;名片(visiting card);明信片(post card);问候卡,通知单,请帖:—*a Christmas card* 圣诞卡/ *a wedding card* 结婚请帖. 2 (亦作 **playing-card**)扑克牌;[pl.]扑克牌游戏:—*a pack of cards* 一副牌(52张)/ *play (at) cards* 玩牌. 3 (在召开的工会选举大会中,工人代表所持的)注明所代表人数的卡片,代表卡. 4 [pl.]《口语》(雇用者于雇用期间所留存的)与保险有关的文件,就业文件. 5《口语》性情古怪的人,有趣的人;(…的)人物(person):—*a queer card* 怪人. 6 节目表:—*a drawing card* 卖座的节目,压轴好戏,精彩的节目.
ask for [***be given***] *one's* ***cards*** 要求[被命令]解雇.
have a card up *one's* ***sleeve*** 胸有成竹,有锦囊妙计.
in [***on***] ***the cards*** 多半,大概(likely).
play *one's* ***best card*** 施展秘诀,使出看家本领.
play *one's* ***cards well*** [***badly***] 巧妙地[笨拙地]处理.
put [***lay***] *one's* ***cards on the table*** 摊牌表明,公开自己的计划.
speak by the card 慎重[正确]地说.
cárdbòard(*n.*)薄纸板,卡纸板. **card case** 名片夹,名片盒. **card catalogue**(图书馆等的)卡片目录. **card index** 卡片索引. **càrd-índex**(*vt.*)制卡片索引. **cárd-shàrper**(*n.*)以诈术赌扑克牌为生者,老千. **cárd-tàble**(*n.*)(折叠式的)玩扑克牌用的小桌. **card tray** 放名片的盘子.
card vote 卡片投票:工会等在大会中所举行的投票方式.投票者所持卡上注明所代表的人数.
[古法语 *carte*←拉丁语 *charta*←希腊语 *khartēs*(纸草制的纸)]


car·da·mom, -mum [ká:dəmən/kár-] [ˋkardəmən] *n.* 小豆蔻:香料的一种,采自原产于东印度群岛及中国的蘘荷科肉豆蔻(*Amomum*)属及小豆蔻(*Elettaria*)属植物的蒴果中,是咖喱粉的原料或健胃剂.

car·dan [ká:dən/kár-] [ˋkardŋ] *adj.* 万向式的,可自由转的. **cardan joint**〖工学〗十字接头,万向接头(universal joint):在两轴之间可变化角度旋转的接头. **cardan shaft** 接在十字接头一端或两端的轴.
[从意大利数学家卡尔达诺(Geronimo *Cardano*, 1501~1576)开始使用此名词]

car·di·ac [ká:diæk/kár-] [ˋkardɪ,æk] *adj.* 1 心脏的(of the heart);心脏病的. 2〖解〗(胃的)贲门的(of the upper orifice of the stomach). —*n.*〖医〗强心剂(heart-stimulant, cordial).
cardiac murmur(听诊时)心脏的杂音(abnormal heart-sound).

Car·diff [ká:dif/kár-] [ˋkardɪf] 加的夫:英国威尔士的首府.位于南格拉摩根(South Glamorgan)郡的港市.

car·di·gan[1] [ká:digən/kár-] [ˋkardɪgən] *n.* 卡迪根式毛线上衣:用毛线等编织而成开前襟的上衣,分有袖和无袖两种.[因1885年扬名于克里米亚战争中第七代卡迪根(*Cardigan*)伯爵而命名].



carburet(t)or / 化油器
将喷油嘴喷入的燃料雾化,并和吸入的空气以适当比例混合的汽车装置.

Car·di·gan[2] [ká:digən/kár-] [ˋkardɪgən] *n.* 卡迪根犬:产于英国威尔士的短脚狗种(Welsh corgi)的长尾小型犬.[威尔士西南的城市名].

Car·di·gan·shire [ká:digənʃiə/kárdigənʃiər] [ˋkardɪgən,ʃɪr] 卡迪根郡:英国威尔士郡西部的旧郡,1974年后成为达弗德(Dyfed)郡的一部分.

car·di·nal [ká:dinəl/kár-] [ˋkardenəl] *adj.* 1 基本的,根本的(on which something hinges, fundamental),中枢的,重要的(important). 2 深红色的,绯红色绯红色的(scarlet). —*n.* 1〖罗马天主教〗枢机主教:教皇的最高顾问.枢机主教会议的组成人员,拥有教皇选举权.身着深红色的祭衣. 2〖史〗(以深红色衣料作成)连帽红披风(→图 CLOAK). 3 (亦作 **cardinal grosbeak**)美洲红雀(*Richmondena cardinalis*):雀科的鸣鸟,有深红色的羽毛和羽冠,产于北美. ✻
cár·di·nal·ly *adv.* **cár·di·nal·ate, cár·di·nal·ship** *n.*
cardinal flower 红花山梗菜(*Lobelia cardinalis*)(scarlet lobelria);桔梗科,产于北美,开深红色的花. **cardinal number** 基数:表示物体个数的普通整数,如 one, two, three 等. **cardinal points** 方位基点:罗盘上的四个主要方位,依顺序为北东南西(→图 COMPASS). **cardinal red** 深红色,绯红色. ▶ 源于枢机主教的祭衣颜色. **cardinal's hat**:→HAT. **cardinal virtue**(1)元德:经院哲学所谓的"自然的"道德.即正义(justice)、智虑(prudence)、节制(temperance)、勇敢(fortitude)四德.(2)主要德性,基本道德:基督教的七德,即上述四德加上"神学的"信(faith)、望(hope)、爱(charity)三德. **half-cardinal point** 相邻两基本方位的中间点.

cardinal / 美洲红雀
属雀科红雀亚科的鸣禽.雄鸟全身为绯红色,头上有美丽的羽冠.产于美国的南部、东部以及墨西哥、危地马拉等地.在南美洲,美洲红雀只有头部为红色,身体其他各部呈浅灰色.



car·di·o- [ká:diə-/kár-] [ˋkardɪə-] *pref.* "心脏的"(of the heart)之意(例 *cardiogram*).

car·doon [ka:dú:n/kar-] [karˋdun] *n.* 菜蓟(*Cynara cardunculus*):菊科植物.与洋蓟是近缘种,嫩叶可食用.产于南欧.

:care [kɛə/kɛər] [kɛr] *n.* 1 忧虑,挂念,烦恼,不安(trouble, anxiety);忧虑的事,操心的原因:—*worldly care* 人世间的烦恼/ *Care killed the cat.*《谚》忧虑伤身. 2 注意,留心,谨慎(serious attention, caution):—*want of care* 不注意/ *give care to* 注意…. 3 照顾,保护,管理,监督(charge, protection):—*be left in a person's care* 留给某人照管/ *be under the care of a doctor* 在医生的看护之下. 4 关心的事,应该注意的事(thing to be done or seen to):—*domestic cares* 家务事. 5 (亦作 **child care**)(尤指托儿所的)育婴.
care of 由…转交,由…烦交 ▶ 略作 C/O,用于书信的收件人姓名.
take [***have a***] ***care*** 当心,留神(be cautious):—*Take care not to catch cold.* = *Take care (that) you don't catch cold.* 小心不要感冒着凉. ▶ (i)常省略 that.(ii)that 从句中不用将来时助动词.
take care of 照料,照顾,看管.
take care of *oneself* 保重,注意身体.
with care 小心,注意.
—*vi.* 1 挂念,关心(feel concern or interest)〈*for, about*〉:—*She cares much about food.* 她非常注意饮食. 2 [用于否定句、疑问句](对…)关心,留意(feel regard)〈*about*〉:—*He doesn't care about clothes.* 他不太重视穿着. 3 [通常用于否定句、疑问句或条件从句中]想做、希望做〈*to* do〉:—*Would you care to try them?* 想不想试试呢? ***care for***(1)照料,照顾(look after).(2)[用于否定句、疑问句、条件从句中]喜好,希望:—*Do you care for cheese?* 您喜欢乳酪吗?(3)忧虑,担心.
cárefrèe(*adj.*)无忧无虑的,无牵无挂的(free from anxiety).
cáretàker(*n.*)管理人,看守者:—*a caretaker government*(新政府成立之前的)临时政府.
cárewòrn(*adj.*)积忧成疾的,操劳过度的.

ca·reen [kərí:n] [kəˋrin] *vt.*《海》(为了清扫、修理等而)将船倾斜(turn on one side),(风或浪等使船)倾倒(cause to heel over). —*vi.* 1 (船因风等)倾倒(heel over). 2《美》(车等)横冲直撞地奔驰(career). **ca·réen·age** *n.*

·ca·reer [kəríə/-ríər] [kəˋrɪr] *n.* 1 生涯,经历,履历(course through life):—*the careers of great men* 伟人的一生. 2 (需要特别训练的)职业,(终身的)工作:—*career diplomat* 职业外交官/ *career girl* [*woman*] 职业妇女. 3 急速前进;奔驰(swift course):—*in full career* 以全速行进. —*vi.* 快跑,狂奔(go swiftly or wildly)〈*about*〉:—*career along the street* 沿街狂奔.
[法语 *carrière*.原意"要边走边找的路",源于拉丁语 *carrus*(车)]

ca·reer·ist [kəríərist] [kəˋrɪrɪst] *n.* 梦想发迹的人,野心家.

:care·ful [kέəfəl/kεər-] [ˋkɛrfəl] *adj.* **1** 注意周到的,小心谨慎的,慎重的(watchful, cautious)〈*to* do, *that*+从句〉:——*Be careful not to lose the ticket*. 小心不要把票丢了. (▶ (i)通常省略 that. (ii) that 从句中不用将来时助动词)/ *Be careful with the luggage*. 请小心行李./ *Be careful* (*about*) *what you say*. 说话请谨慎(▶ 有 wh… 从句时通常省略介系词). **2** 注意的,留心…的(taking care)〈*of*〉:——*Be careful of people's feelings*. 请留意别人的感觉. **3** 费尽心思的,费劲的(painstaking);仔细的,谨慎周密的(done with care):——*a careful examination* 仔细的检查. **cáre·ful·ness** *n.*

:care·ful·ly [kέəfəli/kεər-] [ˋkɛrfəlɪ] *adv.* 小心谨慎地,注意地,仔细地:——*Listen to me carefully*. 请注意听我说话.

·care·less [kέəlis/kέər-] [ˋkɛrlɪs] *adj.* **1** 不注意的,草率的,轻率的〈*of*〉:——*That was careless of you*. 你太不小心了/ *a careless mistake* 大意的错误. **2** 不关心的,不在乎的,漫不经心的(unconcerned)〈*of*〉:——*be careless of* [*about*] *one's dress* 不讲究穿着. **3** 无忧无虑的,愉快的(light-hearted):——*a careless life* 无忧无虑的生活.

cáre·less·ly *adv.* **cáre·less·ness** *n.*

ca·ress [karés] [kəˋrɛs] *n.* 爱抚(fondling touch),接吻(kiss). ——*vt.* 爱抚,抚弄;怜爱(pet);娇宠(make much of).

car·et [kǽrit][ˋkærət]*n.*(校对用的)漏字符号(∧). [拉丁语,"欠缺脱落"之意].

·car·go [ká:gou/kár-] [ˋkargo] *n.* (pl. **-goes**, 《美》**-gos**)装运货物,船货:——*load a cargo* 载货.

Car·i·a [kέəriə] [ˋkɛrɪə] *n.* 卡里亚:古代小亚细亚西南部的一个地方. **Cár·i·an** *adj.*, *n.*

Car·ib [kǽrib] [ˋkærɪb] *n.* **1** 加勒比人:昔日西印度群岛南部诸岛的土著. **2** 加勒比语.

Car·ib·be·an [kæ̀ribí:ən, kəríbiən] [ˏkærəˋbiən, kəˋrɪbɪən] *adj.* 加勒比人的,加勒比语的,加勒比海的. ——*n.* = Caribbean Sea. **Caribbean Sea** [加冠词 the]加勒比海:位于西印度群岛及中南美洲本土间的海域. ✽

car·i·bou [kǽribù:] [ˋkærəˏbu] *n.* (pl. **caribou**) 森林驯鹿:产于北美的驯鹿. ✽

car·i·ca·ture [kǽrikətjùə/-tʃùər] [ˋkærɪkəʧʊə] *n.* 讽刺画;讽刺的描述:把人、事物的特征或缺点滑稽化、或讽刺政治等的一种表达手法. ——*vt.* 以讽刺的手法描绘. **cár·i·ca·tùr·ist** *n.* [意大利语 *caricatura*(←*caricare* 加重,夸张)]

car·ies [kέəri:z, -rii:z] [ˋkɛriz] *n.* (pl. **caries**) 骨疽,腐烂(decay).

cár·i·ous *adj.* 患骨疽的,腐烂的(decayed).

ca·ril·lon [kəríljən/kǽrilàn, -lən] [ˋkærəˏlɑn, -lən] *n.* **1** 钟琴:装置键盘或机器而可以演奏的一组钟. **2** 钟曲. **3** 模仿钟的乐器. **4** 一种钟声似的风琴音栓. [法语]

ca·ri·na [kərí:nə, -rái-][kəˋrinə, -raɪ-] *n.* 〖动〗(鸟的)龙骨;〖植〗(豆科的)龙骨瓣(→图 FLOWER).

car·i·nat·ed [kǽrinèitid] [ˋkærɪˏnetɪd] *adj.* 有龙骨的,龙骨状的(having a keel-like part).

càr·i·ná·tion *n.*

cark·ing [ká:kiŋ/kár-] [ˋkarlɪŋ] *adj.* 《古》恼人的,心烦的,沉重的(burdensome, oppressive).


carl(e) [ka:l/karl] [karl] *n.* 《苏格兰》男人,家伙(man, fellow).

car·line [ká:lin/kár-] [ˋkarlɪn] *n.* 《主要用在苏格兰》老太婆(old woman).

Carliol. 《略》*Carliolensis* 卡莱尔的(主教)(bishop)(of Carlisle) ▶ 英国卡莱尔主教签名时用以代替姓. [拉丁语]

Car·lism [ká:lizəm/kár-] [ˋkarlɪzm] *n.* 拥护卡洛斯运动,卡洛斯主义,西班牙王室正统论:西班牙主张卡洛斯家族的王位继承权的主义. 查理四世(Charles Ⅳ)的次子唐·卡洛斯(Don Carlos)及其继承者,反对其兄费迪南德七世(Ferdinand Ⅶ)(? ～1833)将王位继承权给予其女而形成的主义.

Cár·list *n.*



Caribbean Sea / 加勒比海
西印度群岛的诸岛,是由新地质时代地壳变动所形成的山脉组成. 位于犹加敦海的开曼(Cayman)海沟,深达 7 680 米.

Car·lo·vin·gi·an [kà:ləvíndʒiən/kàr-] [ˏkarləˋvɪndʒɪən]:→CAROLINGIAN.

Car·low [ká:lou/kár-] [ˋkarlo]卡洛:爱尔兰共和国伦斯特省(Leinster)的一郡.

Carl·ton Club [ká:ltən/kárl-] [ˋkarltən]卡尔顿俱乐部,英国保守党总部:英国保守党的主要俱乐部,位于英国伦敦圣詹姆斯(St. James)街. 1831 年由威灵顿(Welington)公爵及其政友们所创.

Car·lyle [ka:láil/kar-] [karˋlaɪl] **Thomas**～卡莱尔(1795～1881):英国苏格兰评论家、思想家、历史学家,对民主、英雄主义和革命都有独到的见解,其论著普遍受到欢迎,《成衣匠里萨图斯》(*Sartor Resantus*, 1833～1834)是他最伟大的作品,也是文学史上最难理解的自传.



Car·lýl·ism *n.*

Car·man [ká:mən/kár-] [ˋkarmən] **William Bliss**～卡曼(1861～1929):加拿大诗人,曾担任《独立自主者》(*The Independent*)和《小本故事书》(*The Chap-Book*)两杂志的编辑,其作品偏重于抒情或编纂名诗选集,如《世界诗歌杰作》(*The World's Best Poetry*, 1904)10 册.

Car·mar·then·shire [kəmá:ðənʃiə/kər-mɑ́rðənʃiər][kəˋmarðənʃɪə] 卡马森郡:英国威尔士南部的一个旧郡,1974 年 4 月后成为达费得(Dyfed)郡的一部分.

Car·mel [ká:məl/kár-] [ˋkarməl]卡尔迈勒山:突出于以色列海法(Haifa)西南部海面的山,为预言者以利亚(Elijah)和太阳神巴尔(Baal)的祭司们发生争论的地方(〖圣〗《列王纪》上 18:19～40).

Car·mel·ite [ká:milàit/kár-] [ˋkarmḷˏaɪt] *adj.* **1** 加尔默罗会的. **2** 加尔默罗会修士[修女]的. ——*n.* **1** 加尔默罗会修士:意大利卡拉布里亚区(Calabrian)人贝托尔德(Berthold)于 12 世纪时在卡尔迈勒(Carmel)山所创修道院的修士. 因以白色外套为会服,故又称白衣修士(或修女)(White Friars). **2** 加尔默罗会修女.

caribou / 森林驯鹿
栖息于北美洲北部的森林地带.

car·min·a·tive [kɑ́:minətiv/kɑ́r-] [ˋkarmɪnətɪv] *adj.* 排出肠胃内空气的，通气的(curing flatulence). ——*n.* 通气剂(drug curing flatulence).

car·mine [kɑ́:main, -min/kɑ́r-] [ˋkarmaɪn, -mɪn] *n.* **1** 深红色，洋红(颜料)：由胭脂虫红染料中提取的深红色颜料. **2** 洋红色，深红. ——*adj.* 洋红色的，深红的.

Carms. (略)Carmarthenshire(英国的)卡马森郡.

car·nage [kɑ́:nidʒ/kɑ́r-] [ˋkarnɪdʒ] *n.* 大屠杀，大残杀(great slaughter).

car·nal [kɑ́:nəl/kɑ́r-] [ˋkarnəl] *adj.* **1** 肉体的，肉欲的(sensual, sexual). **2** 现世的，世俗的，人世的(worldly). **cár·nal·ism, car·nál·i·ty** [-nǽliti] [-ˋnælətɪ] *n.* **cár·nal·ly** *adv.*

car·na·tion[1] [kɑ:néiʃən/kɑr-] [karˋneʃən] *n.* 淡红色(light rosy pink)，鲜红色(bright red colour). ——*adj.* 玫瑰色的(rose-pink).
[法语，"血色，肌肤色"之意←后期拉丁语 *carnatio* (胖)←拉丁语 *caro*(肉)]

car·na·tion[2] [kɑ:néiʃən/kɑr-] [karˋneʃən] *n.* 康乃馨(*Dianthus caryophyllus*)(clove-pink)：石竹科植物，产于欧亚大陆. 花有红、白、粉红色等.

car·na·u·ba [kɑ̀:nəú:bə, kɑ:nɔ́:-, -náu-/kɑ̀rnəú:bə, karnɔ́:-, -náu-] [ˌkarnəˋubə, karˋnɔbə, -nau] *n.* **1** 腊棕榈(wax palm). **2** 巴西棕榈腊：由腊棕榈嫩叶中提取的带黄色的腊.

Car·ne·gie [kɑ:négi, ˊ - - -/karnégi, ˊ - - -] [karˋnegɪ] **Andrew** ～卡内基(1835～1919)：生于英国苏格兰的美国钢铁业者，以捐助图书馆、赞助教育事业等慈善活动而闻名.

car·nel·ian [kɑ:ní:ljən/kɑr-][karˋniljən] *n.* = CORNELIAN.

car·net [kɑ:néi/kɑr-] [karˋne] *n.* (汽车等的)国境通过许可证.
[法语，"记事本"之意]

car·ni·val [kɑ́:nivəl/kɑ́r-] [ˋkarnɪvəl] *n.* **1** 嘉年华会，狂欢节：罗马天主教国家在四旬斋(Lent)前3天至1个星期的忏悔节(Shrovetide)期间所举行的狂欢仪式. **2** 饮宴狂欢，尽情狂欢(feasting, merrymaking). **3** (有游行行列或余兴节目等的)大庆典(festivities). **4** 《美》巡回表演的娱乐戏团(travelling circus or fair).
[意大利语 *carnevale*←拉丁语 *caro*(肉)+*levare*(除去)，原意为"斋戒沐浴"之意]

car·ni·vore [kɑ́:nivɔ̀:/kɑ́rnivɔ̀r] [ˋkarnəˌvɔr] *n.* **1** 肉食动物：食肉类(Carnivora)的哺乳动物. 如狗、猫、海豹等. 具有尖锐的臼齿和发达的犬齿. **2** 肉食动物，食虫植物.
car·nív·o·rous [-nívərəs] [-ˋnɪvərəs] *adj.*


car·ob [kǽrəb] [ˋkærəb] *n.* 佳乐树(*Ceratonia siliqua*)：产于地中海沿岸的豆科常绿树. 果实可食用或作饲料. 果实的种子是宝石的重量单位(carat).

car·ol [kǽrəl] [ˋkærəl] *n.*, *v.* ((《英》-ll-)) ——*n.* 欢乐之歌(尤指圣诞节的颂歌). ——*vi.* 欢唱(sing joyfully)，唱颂歌. ——*vt.* 欢唱.

Car·o·le·an [kæ̀rəlí:ən] [ˌkærəˋliən] *adj.* = CAROLINE.

Car·o·li·na [kæ̀rəláinə] [ˌkærəˋlaɪnə]〖史〗卡罗来纳：北美的英国殖民地，其名源于英王查理二世(Charles Ⅱ)之名，后分为北卡罗来纳(NORTH CAROLINA)和南卡罗来纳(SOUTH CAROLINA).
Càr·o·lín·i·an [-líniən] [-ˋlɪnɪən] *adj.*, *n.*

carpet / 地毯
正在编织传统波斯地毯的伊朗妇女. 织地毯自古以来即为伊朗的家庭副业.



Car·o·line [kǽrəlàin, -lin] [ˋkærəˌlaɪn, -lɪn] *adj.* 查理的(of, pertaining to, Charles)；英王查理一世[二世]时代的.
Caroline script = CAROLINGIAN script.

Car·o·lin·gi·an [kæ̀rəlíndʒiən] [ˌkærəˋlɪndʒɪən], **Car·lovin·gi·an** [kɑ̀:ləvíndʒiən/kɑ̀r-] [ˌkarləˋvɪndʒɪən] *adj.* 查理曼的(of CHARLEMAGNE)；加洛林王朝的国王(通常作 **Carlovingian**).
Carolingian Empire[加冠词 the]加洛林帝国：9世纪初由查理曼所建立的帝国，被认为是罗马帝国的复兴. 其最大版图除了布列塔尼(Brittany)之外，还包括法国、德国、低地国家(the Low Countries)、意大利北部、意大利中部、波希米亚(Bohemia)、克罗地亚(Croatia)等广大地区，中心城市为艾克斯拉沙佩勒(Aix-la-Chapelle)(别称亚琛(Aachen))及罗马(Rome). **Carolingian Renaissance**[加冠词 the]加洛林王朝的文艺复兴：在查理大帝的支持下，大力模仿希腊、罗马古典文化的文艺复兴. **Carolingian script** 加洛林王朝时采用的活字体(→图 SCRIPT).

car·o·tene [kǽrəti:n] [ˋkærəˌtin], **-tin** [-tin] [-tɪn] *n.*〖化〗胡萝卜素($C_{40}H_{56}$)：呈红色结晶状的碳氢化合物，胡萝卜、番茄等食物中均含有，被人体吸收后即转变为维他命 A.
ca·rot·e·noid [kərɔ́tinɔ̀id/-rɑ́t-] [kəˋratɪnɔɪd]〖生化学〗*adj.* 类胡萝卜素的. ——*n.* 类胡萝卜素：含于动植物体中，类似胡萝卜素的色素.

ca·rot·id [kərɔ́tid/-rɑ́t-] [kəˋratɪd] *n.*〖解〗颈动脉(→图 BLOOD). ——*adj.* 颈动脉的，颈动脉附近的.

car·o·tin [kǽrətin] [ˋkærətɪn] *n.* :→CAROTENE.

ca·rouse [kəráuz] [kəˋrauz] *n.* 酒宴(drinking-bout). ——*vi.* 狂饮，痛饮(drink heavily).
ca·róus·al *n.* [德语 *gar aus trinken*(喝光、饮尽)中 *gar aus* 的变化形式].

car·ou·sel [kæ̀ru:zél] [ˋkæruˌzɛl] *n.* 《美》旋转木马(merry-go-round).

carp[1] [kɑ:p/kɑrp] [karp] *n.* (pl. **carp**) **1** 鲤鱼(*Cyprinus carpio*)：鲤科的淡水鱼. **2** 鲤科鱼的通称. 包括金鱼(goldfish)、银鱼(silverfish)等.

carp[2] [kɑ:p/kɑrp] [karp] *vi.* 吹毛求疵，挑剔，揭疮疤(talk querulously, find fault)〈*at*〉. **cárp·ing** *adj.* 吹毛求疵的，好吹毛求疵的(captious).

Car·pa·thi·an Moun·tains [kɑ:péiθiən/kɑr-] [karˋpeθɪən](亦作 **Carpathians**)[加冠词 the]喀尔巴阡山：由捷克东部经波兰南部至罗马尼亚中部的弧状山脉.

car·pel [kɑ́:pəl/kɑ́r-] [ˋkarpəl] *n.*〖植〗(雌蕊构成的)心皮(→图 FLOWER). **cár·pel·lar·y** *adj.*

·**car·pen·ter** [kɑ́:pintə/kɑ́rpintər] [ˋkarpəntɚ] *n.* 木工，木匠(craftsman in woodwork).
——*vi.* 做木工. ——*vt.* 以木工做.
[古法语 *carpentier*←后期拉丁语 *carpentarius*(←*carpentum* 车)，"车匠"之意]

·**car·pet** [kɑ́:pit/kɑ́r-] [ˋkarpɪt] *n.* **1** 地毯，毛毯，绒毡(thick fabric for covering floor and stairs). ✽ **2** (花、草等的)如地毯般的遍布：——*a carpet of leaves* 满地的落叶.
on the carpet (1)在讨论、考虑状态中(under discussion). (2)(被叫到面前)挨骂.
——*vt.* **1** 铺绒毡、地毯：——*carpet the floor* 在地板上铺地毯. **2** (花草等)铺满、覆盖：——*be carpeted with flowers* 以花覆盖.
cár·pet·ing *n.* **cár·pet·less** *adj.*
cárpet-bàg(*n.*)(用绒毯制成的)旧式旅行袋(travelling bag). **cárpet-bàgger**(*n.*)(1)〖史〗美国南北战争后，以旅行袋装着全部财产由北部迁至南方的人. (2)流浪的政客，不住在选举区的政治家. **cárpet-shàrk**(*n.*)天竺鲛科鲛的通称. 背部有斑纹.
carpet slipper(用绒毡料制成的)手织拖鞋.
cárpet-snàke(*n.*)钻石纹蟒蛇(*Morelia variegata*)：产于澳大利亚的一种锦蛇. 其皮有斑纹.
carpet sweeper(附有旋转刷的)扫毯器.

car·pus [kɑ́:pəs/kɑ́r-][ˋkarpəs] *n.* (pl. **-pi**[-pai])〖解〗**1** 腕骨：连接手掌和手臂的8个短骨(→图 HAND). **2** (人类的)手腕(wrist).
cár·pal[-pəl] [-pəl] *adj.*〖解〗手腕的. ——*n.* 腕骨.

carr [kɑ:/kɑr] [kar] *n.* 丛生于沼泽地带周围的乔木和灌木的丛林.

car·ra·g(h)een [kǽrəgiːn][`kærə,gin] *n.* (亦作 **carrageen moss**)箭尾鹿角菜(*Chondrus crispus*):英国海岸常见的一种海草,使其干燥或煮成胶状,可食用或药用.
[源于爱尔兰地名卡拉金(*Carragheen*)].

Car·ran·tuo·hil [kǽrəntùːil] [`kærən,tuɪl]卡伦图厄尔山:爱尔兰共和国的第一高峰,属凯里(Kerry)郡的麦吉利卡迪山(Mac Gillycuddy's Reeks range).海拔1 041米.

car·rel [kǽrəl] [`kærəl] *n.* (图书馆书库内的)个人阅读室,(供一个读者用的)小单间(small cubicle for reader).

·**car·riage** [kǽridʒ] [`kærɪdʒ] *n.* **1** (尤指自用的双马)四轮马车. ✽ **2** 《英》(铁路的)客车(railway passenger-coach):—*a first-class carriage* 头等车. **3** 搬运,运送(conveying, transport);运费,输送费(cost of conveying):—*carriage forward* 运费由收货人支付/ *carriage free* 运费免付. **4** 姿态,举止,态度(manner of carrying, bearing):—*She has a graceful carriage*.她的举止优雅. **5** (炮的)拖架(wheeled support of gun) (→图 GUN). **6** 车的骨架;车厢. **7** 〖机〗(打字机的)台架;运货台架.
cárriagewày(*n.*)车道.

car·ri·er [kǽriə/-ər] [`kærɪɚ] *n.* **1** 运送者[物],搬运者,搬夫. **2** 运输公司. **3** (附有提手的纸制或塑胶制的)购物袋(亦作 **carriage-bag**). **4** (汽车等的)货架. **5** (传染病的)媒介,带菌者(person or animal carrying disease-germs). **6** 航空母舰(aircraft carrier)
carrier pigeon:→PIGEON[1]. **carrier wave**〖无线电〗载波:采用调制方法时,为便于传送讯息而被调制的高频振荡.

car·ri·on [kǽriən] [`kærɪən] *n.* **1** (动物的)腐肉、臭尸(dead putrefying flesh). **2** 不洁之物、污物,憎厌之物(anything vile, garbage, filth). —*adj.* 腐坏的(rotten);丑恶的,讨厌的(loathsome).
carrion crow 小嘴乌(*Corvus corone*):乌鸦的一种,比渡乌(raven)小,又比山乌(rook)稍大,杂食,也吃腐肉.


Car·roll [kǽrəl] [`kærəl] **Lewis~**:→DODGSON.


car·ro·nade [kæ̀rənéid] [,kærə`ned] *n.* 以前战舰上用的一种口径大且炮身短的大炮.[源于英国苏格兰地名卡伦(*Carron*),为其最初的铸造地]

car·ron oil [kǽrən] [`kærən]〖药理〗卡伦油:亚麻仁油和石灰水混合的药水,原本用于治烧伤、烫伤.
[据说最早是由卡伦铁工场(参照前项)开始使用].

car·rot [kǽrət] [`kærət] **1** 胡萝卜(*Daucus carota*):伞形科的植物. **2** (食用的)胡萝卜的根. **3** [pl.]《俗》红发(red hair),红发的人(red-haired person).
cár·rot·y *adj.*

:**car·ry** [kǽri] [`kærɪ] *vt.* **1** 搬运、输送、背负、带(convey, transport, bear):—*carry a thing on one's back* [*shoulder*]背[挑]东西/ *carry goods in a truck* 用卡车装运货物.
2 带着,携带:—*carry an umbrella* 带着伞.
3 传(水、声音、话等),导引(conduct):—*carry a message* 传递消息/ *The wind carries a sound*.风传来声音.
4 贯彻(主张等),坚持(push to specified point):—*carry one's point* 坚持某人的主张.
5 支撑(重量)(support): —*The seven pillars carry the roof*.7根柱子支撑着屋顶.
6 (身体)保持某种姿势;[反身用法]做某种动作:—*carry one's head high* 摆架子/ *carry oneself proudly* 作傲慢状.
7 使(听众)感动,使倾听(keep in agreement)〈*with*〉:—*He carried the audience with him*.他紧紧吸引住听众.
8 使(议案等)通过;(在选举中)获胜(succeed):—*carry a motion* 通过动议/ *carry an election* 竞选获胜.
9 占领,夺取,攻陷(capture, take by storm):—*carry a town by storm* 突击攻陷某城.
10 (结果)带有,伴随,包含,意味着(involve):—*carry responsibility* 有责任.





11 (数)进位,借位,进位号,进位令.
12 〖高尔夫球〗一击打进(某地点);一击越过(洼洞)(pass over).
13 (商品)摆在店里,贩卖中,有存货(stock):—*We don't carry clothing for men*.我们的店不卖男装.
—*vi.* **1** 搬运,运, **2** (子弹、声音等)到达,贯穿(travel, penetrate):—*The gun did not carry enough*.这枪[炮]的射程距离不远/ *His voice carries well*.他的声音传得很远.
carry all before *one*(人)获得巨大成功.
carry away(1)拿…去;冲走.(2)[通常作被动语态]使着迷,使感动[兴奋],使忘我(deprive of self-control).(3)〖海〗(桅等)损坏.
carry forward(1)〖簿记〗(项目)转入次页[栏](transfer to new page or account).(2)推进(事业).
carry it off (***well***)装作若无其事;毫不费力地应付(do well under difficulties).

Carthage / 迦太基


公元前9世纪时,古代腓尼基人在北非所建设的殖民都市.

carry off(1)强行带走…,取走(remove by force).(2)夺去…的生命(remove from life).(3)获得(奖品等)(win).(4)成功地处理(make passable).(5)勇敢地面对,坚持(make brave show of).
carry on(1)继续(程序等),持续(continue).(2)进行(业务),经营(企业)(manage).(3)《口语》出丑,惊慌(behave excitedly).(4)《口语》(与…)调情,调戏(flirt)〈*with*〉.(5)加油;继续(中断的工作等)(go on).
carry out 实行;完成(put into practice).
carry through(1)使(某人)冲破难关(bring safely out of difficulties).(2)完成(complete).(3)坚持(到最后).
—*n.* **1** 〖军〗"举枪"的姿势.
2 〖高尔夫球〗发球地到落球地的距离,飞球的距离(ball's flight before pitching).
3 (连接水域间的)陆路,(陆路)搬运(portage).
4 (枪炮的)射程(range).
carrying charge(1)(运送商品的)各项费用.(2)转入利息.
cárrying(s)-òn(*n.*)《俗》轻薄的[无聊的]举动(questionable behaviour);调情(flirtation).
cárry-òver(*n.*)(1)滞销品.(2)〖簿记〗(记入下页的)结转.[英法语 *carrer*(←*carier* 车),原意为"以车载货"].

carse [kaːs/kars] [kars] *n.* 《苏格兰》(沿着河流的)冲积地,泛滥平原(alluvial land).

·**cart** [kaːt/kart] [kart] *n.* **1** (耕作或搬运货物用的两轮或四轮的)运货马车. ✽ **2** (单马双轮的)轻便马车.
in the cart《英俗》困境,走投无路(be in a difficult situation).
put [***set***] ***the cart before the horse*** 本末倒置(reverse proper order),反果为因(take effect for cause).
—*vt.;vi.* 用货车装运.
cárt·er *n.* 运货马车夫.
cárt·fùl *n.* 一运货马车量.
cárt-hòrse(*n.*)拉货车的马.
cárt-lòad(*n.*)一辆运货马车的载重量;大量(very large quantity).
cártròad, **cártway**(*n.*)货车道;凹凸不平的路.
cárt-whèel(*n.*)(1)运输马车的车轮.(2)(像5先令银币或1美元银币般的)大型硬币.(3)横翻筋斗:—*turn* [*throw*] *cartwheels* 横翻筋斗.





carte[1] [kaːt/kart] [kart] *n.* :→ QUART[2].

Carte[2] [kaːt/kart] [kart] **Richard D'Oyly**～卡特(1844～1901):英国的剧团团长,最早演出吉尔伯特(GILBERT[3])和沙利文(SULLIVAN)的轻歌剧.

carte blanche [káːt bláːŋʃ/kárt] [ˋkart-ˋblaŋʃ] *n.* 自由处理权(full discretionary power),空白[全权]委任(状).
[法语,"白卡片"之意]

carte-de-vi·site [káːtdəvizíːt/kárt-] [ˋkartdəviˋzit] *n.*《古》名片用的照片:3½×2¼寸(约 89×57 毫米)的照片,通常用于访问用的名片.
[法语,"名片"之意]

car·tel [kaːtél/kar-] [karˋtɛl] *n.* **1** 俘虏交换协定书;俘虏交换. **2** 政治性党派联合(political combination between parties). **3** 卡特尔企业联合组织:企业家为减少彼此竞争,统一制定生产、销售条件及价格的一种联合组织.

car·tel·ize, -ise [kaːtélaiz, káːtilàiz/kartélaiz, kártilaiz] [karˋtɛlaɪz, ˋkartəˏlaɪz] *vt.*, *vi.* 形成企业联合组织,企业联合化(combine to form a business cartel).

cartography / **地图绘制**
16～17 世纪期间,有关地图的著作在欧洲大放异彩,图为 1617 年所描绘的荷兰王国地图.早在公元前 2500 年左右,巴比伦人即以黏土版作出地图.

Car·te·sian [kaːtíːzjən/kartíːʒən] [karˋtiʒən] *adj.* 笛卡儿的(of DESCARTES),笛卡儿哲学[数学]的. ——*n.* 笛卡儿的信奉者.

Car·thage [káːθidʒ/kar-] [ˋkarθɪdʒ]迦太基:非洲北岸腓尼基人的古代城市.经三次布匿战争(the PUNIC Wars),被罗马人所灭,后由奥古斯都(Augustus)重建,但又被阿拉伯人破坏. ✲

Car·tha·gin·i·an [kàːθədʒíniən/kàr-] [ˏkarθəˋdʒɪnɪən] *adj.* 迦太基的(of Carthage). ——*n.* 迦太基人.
Carthaginian peace 对战败国极为苛酷的和约,迦太基式的和平.

Car·thu·sian [kaːθjúːzjən/karθjúːʒən] [karˋθjuʒən]*adj.*〖罗马天主教〗**1** 加尔都西会隐修院的:1086 年圣布鲁诺(St. Bruno)于法国沙特勒斯(Chartreuse)所创的一所隐修院,其戒律相当严格. **2**《英》查特豪斯公学的(of the CHARTERHOUSE school) ——*n.* **1** 加尔都西会隐修院的修士[或修女]. **2** 查特豪斯公学的学生[毕业生].
[源于此隐修院最早设立在法国格勒诺布尔(Grenoble)附近的沙特勒斯(*Chartreuse*)]


Car·tier [kaːtjéi/kar-] [karˋtje] **Jacques**～卡蒂埃(1491～1557):法国航海家、探险家,至加拿大探险,发现圣劳伦斯河(Saint Lawrence).


car·ti·lage [káːtilidʒ/kár-] [ˋkartḷɪdʒ] *n.*〖解·动〗**1** 软骨(gristle):是脊椎动物体内的一种结缔组织.脊椎动物在发生初期大总值发骨骼是由软骨组成,除了关节附近的一部分外,其余在成长后皆为硬骨(→图 BONE). **2** 软骨组织.

car·ti·lag·i·nous [kàːtilǽdʒinəs/kàr-] [ˏkartəˋlædʒɪnəs] *adj.* 软骨的,软骨质的(of or like cartilage). **cartilaginous fish** 软骨鱼类.

car·tog·ra·phy [kaːtɔ́grəfi/kartág-] [karˋtagrəfɪ] *n.* 地图绘制(法)(map-drawing). ✲
car·tóg·ra·pher *n.*
carto·graph·ic [kàːtəgrǽfik/kár-] [ˏkartəˋgræfɪk], **-i·cal** *adj.*

cartridge / 弹药筒





car·to·man·cy [ká:təmæ̀nsi/kár-] [ˋkartə,mænsɪ] *n.* 以纸牌占卜(fortune-telling by playing-cards).

car·ton [ká:tən/kár-] [ˋkartn̩] *n.* **1** 靶子中心的白点(white disc in bull's-eye of target);中靶的子弹. **2** 纸板盒,硬纸箱(light cardboard box for holding goods). **cartoner**(*n.*)纸板包装机.

car·toon [ka:tú:n/kar-] [karˋtun] *n.* **1**〖美术〗(描绘在厚纸板上的画)实物一样大小的画稿. **2** 漫画,报纸杂志及一切出版物上讽刺性的政治漫画(satirical illustration on politics). **3** = strip cartoon. **4**(亦作 **animated cartoon**)〖电影〗卡通电影,卡通.
strip cartoon 连环卡通(comic strip).
[意大利语 *cartone*(厚纸板上与实物一样大小的画稿)]

car·touche [ka:tú:ʃ/kar-] [karˋtuʃ] *n.* **1**〖建〗(1)(爱奥尼亚式(Ionia)柱头等的)涡卷装饰(scroll ornament). (2)周围有涡卷装饰的纪念碑,通常刻有碑文或饰章. ✽ **2**〖考古〗椭圆形装饰框;框内有以象形文字写古埃及国王的名字或称号的装饰框. **3**〖军〗弹药筒,弹药包

car·tridge [ká:trɪdʒ/kár-] [ˋkartrɪdʒ] *n.* **1** 弹药筒,子弹;火药筒. ✽
2〖摄影〗底片盒,胶卷盒.
3 针头:唱机内装唱针的部分.
4 磁带盒;盒式磁带;盒式磁盘.
cartridge belt 子弹带:附有装弹药筒袋子的皮带.
cartridge clip 弹夹:连发枪中用以装子弹的容器.
cartridge paper 弹药纸:用以制造弹药筒的粗厚纸,也用于作画或印刷.

carving / 雕刻
位于希腊雅典狄奥尼西奥斯剧场(Theatre of Dionysus)的石雕.希腊雕刻有神像的圆雕,和神殿以外建筑装饰的浮雕.

cartridge player(播放盒式磁带的)放音机.

car·tu·lar·y, char- [ká:tjuləri/kártʃuləri] [ˋkartʃʊ,lɛrɪ] *n.* 特别许可证[权]登记簿.

car·un·cle [kǽrʌŋkl, kərʌ́ŋkl] [ˋkærʌŋkl, kəˋrʌŋkl] n. **1**〖动〗肉瘤,肉冠;雄火鸡的鸡冠等的肉质生成物. **2**〖植〗脐阜:种皮外所生长的海绵状突出构造,由珠柄组织发育而成.
ca·run·cu·lar *adj.*

Ca·ru·so [kərú:sou] [kəˋruso] **Enrico**~卡鲁索(1873~1921):意大利男高音歌唱家.他的唱法为贝尔・坎托(Bell Canto)意大利式美声唱法的楷模,其轻快优美的歌声,极富表现力.擅长演唱威尔第、普契尼等人的歌剧.

·**carve** [ka:v/karv] [karv] *v.* (**carved**; **carving**)——*vt.* **1** 刻,雕刻,刻制(cut, produce by cutting)〈*into, on, in, out of*〉:——*carve stone into a statue* = *carve a statue out of stone* 雕刻石像 / *I carved my initials on the tree.* 我在树上刻我姓名的第一个字母. **2**(以画像、图案等)覆盖、装饰(cover, adorn)〈*with*〉:——*a table cloth carved with fine designs* 图案很漂亮的桌布.
3(在餐桌上)切(肉),切开(肉)(cut up):——*She carved me a shoulder of mutton.* 她切一块羊的肩肉给我.
4 分割(土地等)(subdivide).
5 开拓(前途等):——*carve out a career for oneself* 自辟生路.
——*vi.* **1**(在餐桌上)切肉. **2** 雕刻.
carve for oneself 自由行动. **carve up**(肉等的)分割,(遗产等的)划分.

car·vel [ká:vəl/kár-] [ˋkarvəl] *n.*〖史〗:=CARAVEL.
cárvel-bùilt(*adj.*)(船舷侧的外板)平铺的(with planks flush)(cf. *clinker-built*)(→图 BOAT).

carv·er[1] [ká:və/kárvər] [ˋkarvɚ] *n.* **1** 雕刻者;雕刻师(sculptor). **2** 在餐桌切肉的人. **3** 切肉刀(carving knife);[pl.](餐桌上)一组切肉刀叉.

Carv·er[2] [ká:və/kárvər] [ˋkarvɚ] **George Washington**~卡弗(1864? ~1943):美国植物学家、化学家.

Car·ver[3] [ká:və/kárvər] [ˋkarvɚ] **John**~卡弗(1576~1621):美国普利茅斯(Plymouth)殖民地的首任总督.
carver chair 喀威尔椅:有扶手及靠背的椅子,因卡弗使用而得名.

carv·er[4] [ká:və/kárvər] [ˋkarvɚ] *n.*《英》餐厅用有扶手的椅子.
[源于 CARVER[3]]

carv·ing [ká:viŋ/kárviŋ] [ˋkarvɪŋ] *n.* **1** 雕刻(术). ✽**2** 雕刻品.
carving fork(餐桌用)叉切肉用的大型叉子.
carving knife(餐桌用)切肉用的大型餐刀.
carving set 一组切肉刀叉.


Car·y[1] [kéəri] [ˋkɛrɪ] **Henry Francis**~卡里(1772~1844):英国牧师,但丁所著《神曲》的英文翻译者.

Car·y[2] [kéəri] [ˋkɛrɪ] ~, **Joyce** 卡里(1888~1957):20 世纪英国著名小说家之一,卡里口才出众,极富幽默感.作品多触及现实生活,有时在小说中表现出的人生观,也会被迷恋于过去的情怀所蒙混,主要作品是两部三部曲.


car·y·at·id [kæriǽtid] [,kærɪˋætɪd] *n.* (pl. **-ides** [di:z] [,diz] **-ids**)〖建筑〗女像柱:希腊建筑中,用以支撑楣檐(entablature)的女像柱子. ✽
[希腊语 *karu'atides*,月神和狩猎女神阿耳特弥斯(ARTEMIS)的女祭师之意.]

car·y·op·sis [kæriɔ́psis/-áp-] [,kærɪˋapsɪs] *n.* (pl. **-ses** [si:z] [siz])〖植〗颖果:果实分类形式之一,为不开裂的干果,种皮与果皮密贴不能分离.禾本科植物的果实都是颖果.如大麦、小麦等的果实.

cartouche / 涡卷装饰



caryatid / 女像柱





Ca·sals [kəsɑ́:lz] [kəˋsɑlz] **Pablo～**卡萨尔斯(1876～1973):西班牙大提琴家.他确定了近代大提琴的演奏法.

Cas·a·no·va [kæ̀sənóuvə][ˏkæsəˋnovə] **Giovanni Jacopo～de Seingalt** 卡萨诺瓦(1725～1798):意大利冒险家,以风流倜傥出名.在其用法文写的回忆录中,描述了受当时道德观束缚的世界主义人士的感想,为欧洲18世纪的主要文化史.

cas·cade [kæskéid] [kæsˋked] *n.* **1** 小瀑布(waterfall),(分成几个阶段泻下的)分段瀑布. **2** 波状花边:把织物等作成波浪状的装饰物. —*vi.* 变成瀑布落下,像瀑布般落下.

cas·ca·ra [kæskɑ́:rə] [kæsˋkɑrə] *n.* (亦作 **cascara sagrada**)鼠李树皮制成的缓泻剂:由鼠李属植物(*Rhamnus purshiana*)的干燥树皮所制成的缓泻剂.原产于美国加利福尼亚州.
[西班牙语,"(神圣的)树皮"之意]


:case[1] [keis] [kes] *n.* **1** 情况,情形,场合(situation):—在 *in most cases* 大部分情况下.
2 (具体的)事例,实例,个案:—*Take the case of Mr. Black.* 拿布莱克先生的例子来看.
3 [加冠词 the]实情,事实,真相:—*Is that the case?* 那是事实吗?
4 事件(occurrence);问题(question):—*a case of murder* 谋杀事件/ *a case of* [*for*] *conscience* 良心问题.
5 (事实、理由等的)有力的议论;正当的论据:—*a case for a defendant* 被告的论述/ *state one's case* 陈述自己的立场.
6 〖医〗症状(condition of disease);病例(instance of disease);患者:—*Her case is alarming.* 她的症状是令人担忧的/ *three cases of pneumonia* 三件肺炎病例.
7 〖法律〗诉讼(事件),诉讼事实,判例(cause or suit for trial):—*a trial case* 可以当判例的事件/ *a leading case* 判例.
8 〖语法〗格:—*the nominative* [*possessive, objective*] *case* 主[所有,宾]格.
as the case may be 看情形而定(according to the situation).
in any case 无论如何,不管怎样(whatever the fact is).
in case(1)为了避免…(事),以免…(lest):—*Close the door in case other people hear.* 把门关起来,以免别人听到.(2)如果…的话(if).(3)以防万一:—*Take an umbrella in case.* 带把伞,以防万一.
in case of 万一,倘使(in the event of).
in nine cases out of ten 十之八九.
in no case 绝不….
in the case of 就…而论,关于…(as regards).
such being the case 如果这样,在这样的情况下;因此.
case history(1)个案史:将有关个人、家族、团体等收集起来的资料,用于医学、社会福利等工作.(2)〖医〗病历.

cashew nut / **腰果**
果实除可食用外,也是食用油的原料.

cáse-làw(*n.*)判例法.
cáse-wòrk(*n.*)个案工作:调查或研究个人、家庭对社会不能适应的例子,而给予诊断、治疗.
cáse-wòrker(*n.*)社会个案工作人员.
[古法语 *cas*←拉丁语 *casus*(←*cadere* 落下),"降下,偶然,场合"之意].

:case[2] [keis][kes] *n.* **1** 箱子,容器,袋子(box, bag);鞘(sheath):—*a dressing case* 化妆箱. **2** 套子,覆盖物:—*a pillow case* 枕头套. **3** (门、窗等的)外框. **4** 〖印刷〗活字盘:保管铅字用的木制浅底有间隔的箱子.
—*vt.* **1** 装箱,包装,包围(surround)〈*with*〉. **2** 《俗》(强盗在犯罪前对房子所做的)预先调查:—*The robber cased the bank carefully.* 强盗很仔细地勘察银行地形. **3** 详细调查(inspect closely).
cáse-bòttle(*n.*)方瓶.
cáse-hàrden(*vt.*)(1)〖冶金〗使(钢的表面)硬化.(2)(在精神上)使无感觉.

cask / **木桶**
木桶的构造及种类.通常用来贮藏葡萄酒、啤酒等.



cáse-knìfe(*n.*)带刀鞘的小刀.
cáse-shòt(*n.*)从大炮发射出来的散弹,榴霰弹.
lower case 小写活字盘.
upper case 大写活字盘.
[古法语 *casse*←拉丁语 *capsa*(箱)]

ca·se·in [kéisiin, -si:n] [ˋkesɪɪn, -sin] *n.* 〖化〗酪素:含于动物乳汁中的主要蛋白质.将酸加于牛乳中可使其沉淀凝固,是做干酪等的原料.

case·mate [kéismeit] [ˋkesˏmet] *n.* **1** (城壁的)炮塔(→图 CASTLE). **2** 炮廊:防护军舰炮的装甲障壁.和炮塔不一样,后部有开口.

case·ment[1] [kéismənt] [ˋkesmənt] *n.* **1** 金属或木结构的推开型窗(→图 WINDOW). **2** 《诗》窗(window).
casement cloth 做窗帘用的细棉布(plain-woven fabric used for curtains, etc.).

Case·ment[2] [kéismənt] [ˋkesmənt] **Sir Roger David～**凯斯门特(1846～1916):爱尔兰民族主义者.第一次世界大战时(1914～1918),到德国购买武器,企图把这些武器运入爱尔兰,以及试图在伦敦造反,遭英国官员逮捕,于1916年8月被处绞刑.

ca·se·ous [kéisiəs] [ˋkesɪəs] *adj.* 干酪的,干酪状的(of or like cheese).

Ca·sey [kéisi] [ˋkesɪ] **Richard Gardiner～, Baron～**凯西(1890～1976):澳大利亚政治家、外交官.曾任澳大利亚总督(1965～1969).

:cash[1] [kæʃ] [kæʃ] *n.* **1** 现金(ready money),硬币(actual coins),纸币(notes):—*He had no cash with him.* 他身上没有现金.
2 (付款方法的)付现,(cf. *credit*):—*pay in cash* 以现金付款.
—*vt.* (支票、汇票等)换成现金(give or obtain cash for):—*cash a cheque = get a chaque cashed* 把支票兑换成现金.
—*vi.* 清算账目而结束营业.
cash in on 利用(take advantage of),从…中获利(realize profit on).
cash in** one's **checks(1)《美》(用于扑克牌)以筹码兑换现金(settle account).(2)结束,结算.(3)《口语》死亡(die).
cásh-bòok(*n.*)现金收支簿.
cash crop 经济作物.
cash discount 现金折扣.
cash on delivery 货到付款.(略:C.O.D.)
cash register 收银机.
[原为"放钱的盒子"之意.与 CASE[2] 同源]

cash[2] [kæʃ] [kæʃ] *n.* (pl. **cash**)(中国、东印度群岛等的)小额硬币(small coin).

cash·ew [kǽʃu:, ─ˊ] [ˋkæʃu, ─ˋ─] *n.* **1** 腰果树(*Anacardium occidentale*):漆树科的常绿乔木,原产于西印度群岛、热带美洲. **2** =cashew nut.
cashew nut 腰果:腰果树的扁豆形食用果实. ✽
[葡萄牙语 *caju*←巴西图皮(Tupi)语(*a*)*caju*]

cash·ier[1] [kæʃíə/-ʃíər] [kæˋʃɪr] *n.* **1** (银行、公司等的)现金出纳员(person in charge of bank's or business's cash).
2 (商店的)出纳员,会计(person receiving payment in a shop).

cash·ier[2] [kæʃíə/-ʃíər] [kæˋʃɪr] *vt.* **1** 解雇,免职,(尤指军人)革职,强迫退伍(dismiss from service). **2** 《古》排除,舍弃(discard).

cash·mere [kæʃmíə/-míər] [kæʃmɪr] *n.* **1** 克什米尔披肩. **2** 克什米尔(毛):自印度克什米尔、中国西藏所产的山羊毛上采取的软毛. **3** 用克什米尔羊毛制成的纺织品. **4** 具有克什米尔风格的毛织品.

cas·ing [kéisiŋ] [ˋkesɪŋ] *n.* **1** =case[2]. **2** (门、窗的)框子(framework). **3** 外轮胎(external fabric of tyre).

ca·si·no [kəsí:nou] [kəˋsino] *n.* (pl. **-nos**) **1** 俱乐部:用以举办音乐会、舞会、集会等的公共建筑物. **2** 赌场,游乐场. **3** 〖扑克牌〗由2～4人参加,以各人手中所持的牌和场中的牌互相组合,集合成有利的牌来比赛得分的游戏.
[意大利语,*casa*(家)的指小词]

cask [kɑ:sk;美+kæsk] [kɑsk, kæsk] *n.* **1** (尤指装酒的)木桶(barrel). ✽ **2** 一桶的分量,木桶的容量(contents or capacity of cask).



Caspian Sea / 里海
里海自19世纪末水位开始下降，现在已低于海平面28米，最深达995米．交通地位重要．



castle / 城堡
位于瑞士莱芒湖(Leman Lake)(又称日内瓦湖)畔的希永(Chillon)城堡．建于11～13世纪，19世纪曾重修．有"莱芒湖女王"之称．

cas·ket [kɑ̀ːskit；美＋kǽs-] [ˈkæskɪt] *n*. 1 (放宝石、书信等贵重品的)小箱，小盒．2《美》柩，棺(coffin)．**Casket letters** 银匣信件：苏格兰女王玛丽(Mary)和博思韦尔(Bothwell)之间互相往来的信件，被视为谋害达恩利(Darnley)的证据．

Cas·lon [kǽzlən] [ˈkæzlən] 1 **William～** 卡斯隆(1692～1766)：英国的排版印刷技术员，建立铅字铸造厂，后由其子威廉(William，1720～1778)继承．2 [作普通名词用]〖印刷〗卡斯隆型：以卡斯隆发明的铅字为基础所制造的旧体铅字．

Cas·pi·an Sea [kǽspiən] [ˈkæspɪən] [加冠词the]里海：位于俄罗斯南部和伊朗北部，是世界最大的咸水湖．✲

casque [kæsk] [kæsk]《〖史〗或作诗用语》头盔(helmet)(→图 ARMOUR)．

Cas·san·dra [kəsǽndrə] [kəˈsændrə] 1〖希腊神话〗卡桑德拉：特洛伊国王普里阿摩斯(Priam)的女儿，为阿波罗(Apollo)所爱，而被赋予预言的能力，后因欺骗了阿波罗，其预言终不为人所信．特洛伊城陷落后被希腊军总指挥官阿伽门农(Agamemnon)俘至希腊的迈锡尼(Mycenae)，后为克吕泰涅斯特拉(Klytaimnestra)所杀．
2 [作普通名词用]凶事预言家(prophet of disaster)，(尤指)不为人所信的预言家．

cas·sa·va [kəsɑ́ːvə] [kəˈsɑvə] *n*. 1 木薯：泽漆科(*Manihot*)属植物的通称．其根部可提炼淀粉．产于西印度群岛、热带美洲、非洲等地．2 木薯粉；木薯粉所做的面包．

cas·se·role [kǽsəròul] [ˈkæsəˌrol] *n*. 1 有柄、盖的焙盘，瓦瓷锅．2 沙锅菜．——*vt*. 以烘焙方式烹调．[法语，"炖锅"之意]

cas·sette [kəsét] [kæˈsɛt] *n*. 1〖摄影〗软片匣；装软片或X光线感光片的容器．2 装盒式录音带的长方形扁盒．

cas·si·a [kǽsiə, -ʃə] [ˈkæʃə] *n*. 1 桂(*Cinnamomum cassia*)：樟科的乔木，产于中国南部．2 桂皮：桂的树皮．质劣的为肉桂的代用品．3 豆科山扁豆属(*Cassia*)植物的通称．旃那的叶子(senna-leaves)可作为催泻剂．

Cas·si·o·pe·ia [kæ̀siəpíːə] [ˌkæsɪəˈpiə] 1〖希腊神话〗卡西俄珀亚：埃塞俄比亚王刻甫斯(Cepheus)之妻，安德洛默达(Andromeda)的母亲．因比海之女神涅瑞伊得斯(Nereids)漂亮而自负，触怒了海神波赛冬(Poseidon)．2〖天文〗仙后座：位于仙女座(Andromeda)和仙王座(Cepheus)之间的北天星座．

Cas·si·rer [kɑːsíərə] [ˌkɑˈsɪrɚ] **Ernst～** 卡西雷尔(1874～1945)：德国新康德哲学家，致力于笛卡儿学说及德国精神史的研究，著有《象征形式的哲学》(*The Philosophy of Symbolic Forms*)．确立其学说．

cas·sit·er·ite [kəsítəràit] [kəˈsɪtəˌraɪt] *n*. 锡石(SnO_2)(TINSTONE)：二氧化锡，惟一含锡的重要矿物．正方晶系，红褐色至棕黑色，呈粒状或块状，具金刚石光泽．玻利维亚所产的锡石最负盛名．


Cas·si·us [kǽsiəs] [ˈkæʃɪəs] **Longinus Gaius～** 卡修斯(？～前42年)：罗马的政治家．暗杀凯撒大帝的主谋者，行刺之后虽得逃脱，但在与马其顿的交战中战败，自杀身亡．

cas·sock [kǽsək] [ˈkæsək] *n*. 神职长袍：神职人员日常所穿的黑色教袍(→图 VESTMENT)．

Cas·son [kǽsən] [ˈkæsn̩] **Sir Hugh Maxwell～** 卡森(1910～)：英国建筑家、设计家．1976年当选英国皇家艺术院(The Royal Academy)院长．

cas·so·war·y [kǽsəwəri, -wὲəri] [ˈkæsəwərɪ, -ˌwɛrɪ] *n*. 食火鸡：食火鸡属(*Casuarius*)体大不能飞的走禽通称．与鸵鸟近缘，产于澳大利亚、新几内亚等地．✲
[马来语 *Kasuari*]

cast [kɑːst；美＋kæst] [kɑst, kæst] *v*. (**cast**) ——*vt*.
1 投掷，抛．▶ 常用 throw 表达此意．2 (把锚、探测器)投下；抛掷(钓线)，撒(网)．
3 (把眼、注意力等)朝向…，把…加(于)：——*He cast an eye* [*a glance*] *at her*. 他瞥了她一眼/*Suspicion was cast upon me*. 我被人怀疑．
4 (把光、影等)投射：——*cast light on the matter* 使事情明朗化．
5 (把票)投入：——*cast a vote* 投一票．
6 丢弃(throw off)，(尤指在成长过程中)脱皮(shed)；(马蹄铁)脱落：——*Some snakes cast their skins several times*. 有些蛇会脱皮数次．
7 (熔化金属等)铸型，铸造(found)：——*cast bronze into a statue*＝*cast a statue in bronze* 用青铜铸像．
8 (将某些事实)整理(arrange)〈*into*〉．



1 Portcullis 吊栅
2 Machicolation 突堞口
3 Battlement or crenellation 有枪眼的城垛
4 Merlon 枪眼间的突壁
5 Crenel or embrasure 枪眼或炮眼
6 Casemate 炮塔
7 Outer ward or bailey 城堡外庭
8 Inner ward or bailey 城堡内庭
9 Keep or donjon 城楼
10 Motte or mound 土堆
11 Curtain wall 间壁
12 13 Turret 角楼
14 Gatehouse 门房
15 Drawbridge 吊桥
16 Scarp 护城河内护岸
17 Revetment 护岸
18 Ditch or moat 护城河
19 Counterscarp 护城河外护岸
20 Loophole 枪眼

9 分派(角色)〈*for*, *as*〉:——*They cast him for the part of Othello*. = *They cast him as Othello*. 他被派担任奥赛罗的角色/ *cast a part to an actor*. 分派角色给演员.
10 计算,核算出,合计(reckon, add):——*cast accounts* 计算.

cast about (1)到处寻找〈*for*〉. (2)左思右想,考虑盘算〈*how*〉.
cast adrift 漂流. ***cast ashore***(波浪)打到岸上.
cast away (1)丢弃,拒绝(reject). (2)浪费(waste). (3)[被动语态]使破损(be wrecked).
cast back to 追溯至…,回想;回复原来的状态.
cast down 使灰心,使意志消沉(depress).
cast off (1)抛弃(abandon). (2)扔掉(throw away). (3)断绝(关系),断绝父子关系. (4)(编织物的)收针. (5)(把系船的绳子)解开,解缆,(把栓上的小船)放开. (6)〖印刷〗(用原稿)估计排版的页数.
cast up (1)计算,合计. (2)吐出,呕吐.

——*n*. 1 (发射式武器、钓线、探测器等的)投掷. 2 掷骰子;掷出骰子的点数. 3 铸模;铸造物;雕刻的石膏模型. 4 (蚯蚓或沙蚕所排出的)粪(worm-cast);(小鸟吐出的)未消化食物. 5 (戏剧、电影等的)分派角色,演出者:——*a picture with an all-star cast* 名星联袂的电影. 6 歪斜,扭曲(twist),特色,倾向(inclination). 7 (轻度的)斜视(slight squint). 8 性格,类型(type),气质,特质(quality). 9 色调(tinge, hue). 10 〖医〗石膏纱布.

cást·er *n*. 1 投手. 2 铸造者.
cást-awày *n*. (1)海难者,漂流者. (2)被遗弃者;堕落者. **cast iron**:→IRON.
cást-iron (*adj*.)(1)铁铸的. (2)顽固的(hard),坚固的(very strong). (3)没有通融性的(unadaptable).



cassowary / 食火鸡
危急时会以强劲的脚攻击敌人,头顶有角质板状冠,能穿越密集的草丛. 善游泳,高约 2 米.

cást-òff (*n*.)(1)被丢弃的人或物. (2)〖印刷〗以原稿估计排版页数.
cast shadow 投影:用一组假想光线将物体的形状投射到一个面上去,称为投影. 因光线投射的角度有大小,投影也有各种变化.

Cas·ta·li·a [kæstéiliə][kæs'teliə] *n*. 〖希腊神话〗卡斯塔利亚(泉):位于希腊帕尔纳索斯山(Parnassus)的山腰上,是奉献给阿波罗(Apollo)和女神缪斯(the Muses)的灵泉. 卡斯塔利亚因被阿波罗追求而投身于此泉,故名. **cas·tá·li·an** *adj*.

cas·ta·net [kæ̀stənét] [,kæstə'nɛt] *n*. [通常 pl.] 响板:打击乐器的一种. 将坚硬的木头刨成圆形,使内部成中空,把两个以绳子固定即成. 响板是西班牙和意大利南部的民族乐器,通常使用于舞蹈的伴奏中.

caste [kɑːst 美+kæst] [kɑst, kæst] *n*. 1 〖印度教〗种姓制度:印度的世袭制度因职业和种族而区分成四类的社会阶级,分别为婆罗门、刹帝利、吠舍及首陀罗. 每一阶级内团结一致,但各阶级间并不互相来往交流. 2 排他的阶级制度(exclusive class);闭锁的阶级制度. 3 (以阶级制度为基础的)社会地位,特权. 4 〖动〗有社会组织的昆虫:蚂蚁、蜜蜂等社会性的昆虫,会按功能的不同,而区分阶级. 如蜂后、工蜂等. ***lose caste*** 失去社会地位,落魄(descend in social scale). **cáste·less** *adj*.

cas·tel·lan [kǽstələn] ['kæstələn] *n*. 城主,堡主(governor or constable of castle).

cas·tel·lat·ed [kǽstəlèitid]['kæstə,letɪd] *adj*. 城郭构造的,似城堡的(castle-like);有城垛的(battlemented).
càs·tel·lá·tion *n*.

cast·er [kɑ́ːstə/kǽstər, kɑ́ːs-] ['kæstə·, 'kɑs-] *n*. :→CASTOR².

cas·ti·gate [kǽstigèit]['kæstə,get] *vt*. 严厉惩罚[斥责],规戒,处罚(chastise, punish);苛评.
cás·ti·gá·tion, **cás·ti·gà·tor** *n*.

Cas·tile [kæstíːl] [kæs'til]卡斯蒂利亚:位于西班牙中北部一带,以前的卡斯蒂利亚王国的所在地. 包括麦西达的大部分,分为南北两部,南部称新卡斯蒂利亚,位于塔古斯河(Tagus)、瓜迪亚纳河(Guadiana)流域,栽培小麦、果树等作物. 北部称旧卡斯蒂利亚,杜罗河(Douro)流贯其间,畜牧业较发达.
Castile soap 橄榄香皂:用橄榄油和碱制成的固体肥皂,白色带有斑点.

Cas·til·i·an [kæstíliən] [kæs'tɪljən] *adj*. 卡斯蒂利亚的(of Castile);卡斯蒂利亚语的. ——*n*. 1 卡斯蒂利亚人. 2 卡斯蒂利亚语:西班牙的标准语.

cast·ing [kɑ́ːstiŋ; 美+kǽst-] ['kɑstɪŋ,'kæst-] *n*. 1 铸造物,铸器. 2 铸造. 3 (骰子、钓线等的)投掷. 4 (戏剧等的)分派角色. 5 〖动〗(蚯蚓的粪等)排泄物,(蛇的)脱皮.
casting vote 决定投票:当正反两方票数相同时,由议长投的决定票. ▶ 源于动词 *cast* 的古意"使秤倾斜".
die casting:→DIE¹.
préssure-càsting:→PRESSURE.
sánd-càsting:→SAND.

·cas·tle [kɑ́ːsl; 美+kǽsl] ['kɑsl, 'kæsl] *n*. 1 城堡. ✲:——An Englishman's house is his castle. 《谚》英国人的家像城堡一样,不允许他人擅入. 2 (坚固的)城郭;(像城郭般建造的)大宅邸,公馆(mansion). 3 [the c-]〖史〗(1)都柏林城堡(Dublin castle):原为英国统治下的爱尔兰行政机关,有总督及其行政部. (2)爱尔兰总督府的官员. 4 〖史〗(战争时放置在大象背上的)望楼. 5 〖海〗(古代船的)船头楼阁. 6 〖国际象棋〗= rook². ***castle in the air*** [***in Spain***]空中楼阁,梦想,白日梦(day-dream)(▶ 因西班牙被认为是浪漫的国家而有此一说):——*build castles in the air* 建造空中楼阁,空想.
——*vi*. 〖国际象棋〗王车易位:王向左或向右移动两格时,把车(rook)向内侧移动.
castle pudding 城堡布丁:用面粉、牛奶、鸡蛋、砂糖做成的小软布丁.

Cas·tle·reagh [ká:slrèi；美 + kǽsl-] [ˋkɑsl̩,re, ˋkæsl̩-] **Robert Stewart～, 2nd Marquis of Londonderry** 卡斯尔雷(1769～1822)：出生于爱尔兰的英国政治家.1799～1801 年担任爱尔兰大臣，使爱尔兰国会通过合并英格兰和爱尔兰的国家合并法案(the Act of Union).1812～1822 年任外交大臣时，致力于打倒拿破仑(Napoleon)，在维也纳会议中充当领导角色，致力于维持欧洲各国间的势力均衡.

cas·tor[1] [ká:stə/kǽstər, ká:s-] [ˋkæstɚ, ˋkɑs-] *n.* **1** 海狸香：自海狸香囊分泌出来、红褐色带有苦味的油性物质.可用作香水、医药. **2**《古俗》帽子(hat). ▶ 原指由海狸皮或近似海狸皮做成的海狸皮帽.

cas·tor[2], **cast·er** [ká:stə/kǽstər, ká:s-] [ˋkæstɚ, ˋkɑs-] *n.* **1** (装胡椒、砂糖等有孔的)调味瓶. **2** (安装在重家具下面的)脚轮.
castor sugar 精制砂糖，细白砂糖.

Cas·tor[3] [ká:stə/kǽstər, ká:s-] [ˋkæstɚ, ˋkɑs-] **1**〖希腊神话〗卡斯托耳：廷达瑞俄斯(Tyndareus)和勒达(Leda)所生的双胞胎中的一个.因在同一夜晚宙斯(Zeus)也和勒达欢好，所以不知道谁才是他真正的亲生父亲.也和宙斯与勒达所生的海伦有兄妹关系.
2〖天文〗北河二：两颗闪亮的双子座(Gemini)中，靠北边的星.
Castor and Pollux〖希腊神话〗卡斯托耳和波吕克斯.
cas·tor oil 蓖麻子油(*Ricinus communis*)(castor-oil plant)：由蓖麻种子榨取出的淡黄色酸性油.用作泻药和润滑油.

cas·trate [kæstréit, ——] [kæsˋtret, ˋkæstret] *vt.* **1** 割去睾丸，阉割(remove testicles of, geld)，耗尽精力(deprive of vigour). **2** (将书籍内不妥当处)删除(expurgate). **cas·trá·tion** *n.*

cas·tra·to [kæstrá:tou] [kɑsˋtrɑto] *n.* (pl. **-ti** [-ti:][-ti])〖史〗阉唱：为了保持少年时的高音声域和中音声域，在变音期前即已去势的高音男歌手.
[意大利语，"被去势的人"之意]

Cas·tro Ruz [kǽstrou rú:s] [ˋkæstroˋrus] **Fidel～** 卡斯特罗(1927～)：古巴政治家、总理(1959～)、国家主席(1976～)


·**cas·u·al** [kǽʒuəl, -zju-/-ʒu-, -ʒəl] [ˋkæʒuəl, -ʒəl] *adj.* **1** 偶然的，偶发的(coming by chance or accident)：——*a casual meeting* 偶然的相遇. **2** 意外的，不测的(accident)：——*a casual fire* 失火. **3** 临时的，不定期的(irregular)：——*casual expenses* 临时费用. **4** 无意的，非有计划的(undesigned)：——*in a casual way* 无意中. **5** (人、态度)没有规律的(unmethodical)，不在乎的(careless)；《口语》漠不关心的，漫不经心的，不感兴趣的(unconcerned, uninterested)：——*a very casual sort of man* 漫不经心的人. **6** (衣服)简便的，非正式的(informal)：——*casual wear* 便服.
——*n.* **1** 临时工人. **2** (救济院等的)临时收容者.
cás·u·al·ly *adj.* **cás·u·al·ness** *n.*
casual labourer(靠打零工生活的)临时工. **casual pauper** [**poor**]《英》需要临时救济的贫困者，(尤指救济院的)临时收容者. **casual ward**《英》(救济院的)临时收容所.

cas·u·al·ty [kǽʒuəlti, -zju-/-ʒu-, -ʒəl-] [ˋkæʒuəltɪ, -ʒəl-] *n.* **1** 意外事故，灾难，灾害(accident, mishap, disaster). **2** (战争或意外的)伤亡者(killed, wounded, or injured person). **3** [pl.]伤亡人数.
casualty ward 医院中的临时收容室.

cas·u·a·ri·na [kæ̀zjuəráinə, -rí:nə/-ʒu-][,kæʒuəˋraɪə, -ˋrinə] *n.* 木麻黄：木麻黄属(*Casuarina*)灌木的通称，成长迅速，叶如马尾且枝上有节，常低垂.原产于澳大利亚. ✽
[近代拉丁语 *casuarius*(食火鸡).源于枝的形状，使人联想到食火鸡的羽毛]

cas·u·ist [kǽzjuist/-ʒu-] [ˋkæʒuɪst] *n.* **1** 诡辩学者：尤指神学学者中，根据诡辩学(casuistry)来解决良心问题或义务和行动上的疑问的人. **2** 诡辩家(sophist)，狡辩者(quibbler).
càs·u·ís·tic, **-ti·cal** *adj.* **càs·u·ís·ti·cal·ly** *adv.*

cas·u·ist·ry [kǽzjuistri/-ʒu-] [ˋkæʒuɪstrɪ] *n.* **1** 诡辩学，是非鉴别学：对于个人行为及良心上的问题以宗教或道德眼光去加以辨别是非的伦理学范畴. **2** 诡辩(sophistry)，谬论，模棱两可的说法(quibbling).



casuarina / 木麻黄
木麻黄的叶子退化成鳞状，而以绿色的嫩枝代替.多分布于热带、亚热带的海岸地区.

ca·sus bel·li [kéisəs bélai, ká:səs béli][ˋkesəs ˋbɛlaɪ, ˋbɛlɪ] 导致宣战的事件和变故等，开战理由(occasion of war).
[拉丁语＝case of war]

:cat [kæt][kæt] *n.* **1** 猫(*Felis domesticus*)：猫科的肉食动物：——*A cat may look at a king.*《谚》猫也能注视国王，小人物在地位较高者前也该有些权利. ✽**2** 猫属(*Felis*)动物的通称.如老虎、狮子、豹等. **3** 像猫的动物.如香猫(civet-cat)、鸡貂(pole-cat)等. **4**《口语·轻蔑语》乖张的女人，喜背地里骂人的女人. **5**〖海〗＝cathead. **6** 棒打游戏(tip-cat)时所使用两头尖的短木棍. ***bell the cat*** 尝试艰难或危险的事情. ▶ 源于《伊索寓言》，不知该派谁在猫颈系上铃铛，这使老鼠备感困恼.
Care killed the cat.《谚》(传说有九条命的猫)也会因忧虑过度而死亡，忧能伤身.
It rains cats and dogs. 雨下如注，倾盆大雨.
let the cat out of the bag. 无意中泄露秘密(give away a secret).
not room to swing a cat(家、房间等)非常狭窄(very confined space).
see [***watch***] ***which way the cat jumps*** ＝ ***wait for the cat to jump*** 采取观望态度，伺机而动(wait for opinion or result to declare itself).
——*vi.*《英俗》呕吐(vomit).
——*vt.*〖海〗把锚起挂锚架上.
càt-and-dóg (*adj.*)感情不睦的，互相仇视的(very quarrelsome)：——*lead a cat-and-dog life*(尤指夫妻)过着吵闹不休的生活. **Cat-and-mouse Act**[加冠词 the] 鼠法，猫鼠条例. ▶ 释放绝食罢工的囚犯，同意有病囚犯恢复健康的假释条例(the Prisoners Temporary Discharge for Ill-health Act)(1913 年)的俗称.
cátbìrd (*n.*)叫声像猫的小鸟的通称.如产于北美洲的反舌鸟(mocking-bird)或产于澳大利亚的拟极乐鸟(bower-bird)等. **cat burglar**《英》从二楼窗户潜入的夜行贼.
cátcàll (*n.*)表示不满的尖锐口哨声.——(*vt.*)奚落，喝倒彩.——(*vi.*)发出猫叫声；以猫叫声加以奚落. **cátfish** (*n.*)(1)鲶科(Siluridae)鱼的总称.多半栖息于淡水，口的四周有触须.(2)狼鱼(wolffish)：产于北大西洋狼鱼科大型海水鱼的通称. **cáthèad** (*n.*)〖海〗吊锚杆：船头两旁起锚时吊锚用的短木杆.因吊车上有猫脸图案而得名.
cát-ìce (*n.*)(残留在水洼或水塘里的)薄冰.
cát-làp (*n.*)《俗》(像给猫舐食的)半流质食物，淡茶(slops, weak tea).
cátmìnt (*n.*)假荆芥(*Nepeta cataria*)：唇形科植物.会开青白色花朵，具有浓郁的香味.
cát-nàp (*n.*)(坐在椅子上)打瞌睡，假寐.
cátnìp＝catmint. **cát-o'-níne-tàils**(*n.*)九尾鞭：由九条绳子结成，带柄的鞭子，为旧时军队的刑具.
cát's cràdle(*n.*)翻线圈(一种两人用线在手上翻圈出现各种花样的儿童游戏).
cat's eye(1)猫眼石：色黄绿间，有青灰色的条纹，具幻光性的宝石.产于斯里兰卡和马拉巴(Malabar).(2)夜间反光装置：为使夜间驾驶时，能清楚辨认车道而装设在道路中的反光器.
cát's-mèat(*n.*)《英》喂猫的肉.
cát's-pàw(*n.*)(1)被人当作工具而利用的人(person used as tool by another). ▶ 源于《伊索寓言》，猴子利用猫的手去抓取烧烫的栗子的故事.(2)猫爪风：使平静的水面，仅部分泛起涟漪的微风.
cat('s) whisker〖无线电〗触须：检波器中用来接触矿石的金属细线.一般是铜线.
cátwàlk (*n.*)(桥、机器设备的周围，或者飞机内的)狭小通道.

C. A. T.《略》College of Advanced Technology《英》高级技术专科学校.

cat·a- [kǽtə-] [ˋkætə-], **cat-** [kæt-] [kæt-], **cath-** [kæθ-] [kæθ-] *pref.* "向下"(down from, down to)，"相反的"、"相对的"、"反对的"(against, in opposition to)，"错误"(mis-)之意(例 *catadromous, catachresis*).

ca·tab·o·lism [kətǽbəlizəm] [kəˋtæbl̩,ɪzm̩] *n.*〖生物〗分解代谢，异化作用：在新陈代谢过程中，生物体将自身的组成物质分解以释放能量或排出体外的过程.
cat·a·bol·ic [kæ̀təbólik/-bál-] [,kætəˋbɑlɪk] *adj.*

cat·a·chre·sis [kæ̀təkrí:sis] [,kætəˋkrisɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-siz])字或比喻的误用(perversion or improper use of words).


cat·a·clasm [kǽtəklæ̀zəm] [ˋkætə,klæzm̩] *n.* 破裂，分裂(violent break, disruption).

cat·a·clysm [kǽtəklìzəm] [ˋkætə,klɪzm̩] *n.* **1** 大洪水(deluge)，(尤指)挪亚的洪水(the Flood). **2** (地壳的)大变动，剧变. **3** (社会的、政治的)大动乱，大变革(upheaval).
càt·a·clýs·mal [-klízməl][-ˋklɪzml̩], **càt·a·clýs·mic** *adj.*

cat / 猫
一般认为家猫是分布于非洲的利比亚猫，经过古埃及的饲养，而后才广布于世界各地.品种主要分为短毛种、长毛种两大类.
1 美国短毛种.为美国产的新种.图片上的是银毛虎斑猫(tabby)，其特征是：背上有蝴蝶花纹和三条黑色纹，以及腹部上有两个类似箭靶的标志.
2 俄国猫(Russian cat).原产于北欧的猫.经美国、英国及西欧改良而成.毛为亮蓝色的双层厚毛，其体型之大，居短毛种猫之冠.
3 喜马拉雅猫(Himalayan cat).由暹罗猫与波斯猫杂交育成，在英国和加拿大费时 16 年，改良实验成功.1958 年才被承认为新品种.具有暹罗猫的特征；耳、脸、四肢及尾巴等部位毛色深浓.
4 暹罗猫(Siamese cat).多饲养于泰国王宫，血统很纯，1884 年才输入英国.
5 波斯猫(Persian cat).原产于伊朗、阿富汗，而在英国饲养成功的长毛猫.脸部很大，具有各种毛色.
6 马恩岛猫(Man cat).据说原产于英国马恩岛的短毛种.无尾，后肢长于前肢，奔跑时采跳跃方式，类似兔子.其奔跑的速度、距离皆优于其他品种.



1




3




2



4



5



6

cat·a·comb [kǽtəkòum; 英 + -kù:m] [ˋkætə-ˌkom] *n*. **1** 地下墓穴,地下埋葬场(subterranean cemetery). **2** [the catacombs]罗马墓窖,罗马早期基督教徒地下基地:早期基督教徒的地下礼拜堂和地下墓场.其墓穴是由长回廊和墓室所组成,回廊的墙壁两侧上安放着尸体的壁龛. ✲**3** 罗马墓窖状的墓穴.在巴黎是指埋葬教会墓地遗骨的旧采石场. **4** (地下的)葡萄酒贮藏室(wine-cellar).
[后期拉丁语 *catacumbas*(罗马墓窖),起源不详]

cat·a·di·op·tric [kæ̀tədaiɔ́ptrik/-ɑ́p-] [ˌkætədaɪˋɑptrɪk] *adj*.〖光学〗反射折射的.
càt·a·di·óp·trics *n*. 反射折射的研究.

ca·tad·ro·mous [kətǽdrəməs] [kəˋtædrəməs] *adj*.(鱼为了产卵而)由河游进海中的,由上游流向下游的.

cat·a·falque [kǽtəfæ̀lk] [ˋkætəˌfælk] *n*. **1** 灵柩台:知名人士等的葬礼上,放置棺木或肖像的平台. **2** (无盖的)灵柩车(open hearse).

Cat·a·lan [kǽtələn] [ˋkætələn] *adj*.(西班牙的)东北部加泰罗尼亚的(of Catalonia),加泰罗尼亚人[语]的. ——*n*. **1** 加泰罗尼亚人. **2** 加泰罗尼亚语:印欧语系(Indo-European)罗曼语(Romance)的一种.近似普罗旺斯语(Provencal).

cat·a·lase [kǽtəlèis] [ˋkætəˌles] *n*.〖化学〗过氧化氢酶:一种将氧化氢分解成氧和水的酶.

cat·a·lec·tic [kæ̀təléktik] [ˌkætəˋlɛktɪk]〖诗体〗*adj*. 音步不完全的;最后音步少一音节的. ——*n*. 音步不完整的诗行.

cat·a·lep·sy [kǽtəlèpsi] [ˋkætəˌlɛpsɪ] *n*.〖精神医学〗强直性昏厥:紧张性昏迷的一种症状.会失去感觉、意识,肌肉变得僵直,可达数小时甚至数日,呈持续发作或昏迷状态.

cat·a·lep·tic [kæ̀təléptik] [ˌkætəˋlɛptɪk] *adj*., *n*. 强直性昏厥的(患者).

***cat·a·log(ue)** [kǽtəlɔ̀ŋ/-lɔ̀:g, -lɑ̀g] [ˋkætəˌlɔg, -ˌlɑg] *n*. 目录(complete list): ——*a card catalogue* (图书馆的)卡片目录/ *issue a catalogue* 发行目录/ *put it in a catalogue* 把它记载于目录中. ——*vt*. 作成…的目录;记于目录中.
catalogue raisonné [rèizənéi] [ˌrezəˋne] 加注解的分类目录.

Cat·a·lo·ni·a [kæ̀təlóuniə] [ˌkætəˋlonɪə] (*Span*. ***Catalunya***)加泰罗尼亚:西班牙东北部,为旧自治省. **Càt·a·ló·ni·an** *adj*., *n*. =CATALAN.

ca·tal·pa [kətǽlpə] [kəˋtælpə] *n*. 梓:紫葳科梓属(*Catalpa*)落叶乔木的通称.具有宽大的卵形叶和圆锥花卉,原产于北美、西印度群岛、中国等地.

ca·tal·y·sis [kətǽlisis] [kəˋtæləsɪs] *n*. (pl. **-ses** [-sì:z] [-ˌsiz])〖化〗催化作用:由于催化剂的存在使化学反应速度产生变化的现象.
cat·a·lyse, **-lyze** [kǽtəlàiz] [ˋkætəˌlaɪz] *vt*.
cat·a·lyt·ic [kæ̀təlítik] [ˌkætəˋlɪtɪk] *adj*.

cat·a·lyst [kǽtəlist] [ˋkætəlɪst] *n*.〖化〗催化剂:本身不产生化学变化,但可改变其他物质的反应速度.

cat·a·ma·ran [kæ̀təmərǽn] [ˌkætəməˋræn] *n*. **1**〖海〗(在东印度地区用圆木并排而成的)筏(raft, float). **2**〖海〗(西印度群岛、南美的)类似筏的小舟. **3**〖海〗双体船:用于圣劳伦斯河(St. Lawrence)等,由2只小船连接而成的船. **4**〖海〗(拥有两个船身的)双体船(sailing boat with twin hulls). ✲**5**《口语》好吵架的女人,泼妇(quarrelsome woman).
[泰米尔语 *katta-maram*(缠绕在一起的树木)]

cat·a·mite [kǽtəmàit] [ˋkætəˌmaɪt] *n*. 娈童:指成为男性色情对象的美貌少年(boy kept for homosexual practices).
[拉丁语 *catamitus*←希腊语 *Ganumēdēs*(甘尼美).为宙斯斟酒的特洛伊城美少年)]

cat·a·mount [kǽtəmàunt] [ˋkætəˌmaunt] *n*.《美》美洲狮,美洲豹(puma, cougar)(→图 PUMA).

cat·a·plasm [kǽtəplæ̀zəm] [ˋkætəˌplæzm̩] *n*.〖医〗温湿布,湿布,糊剂(poultice).

cat·a·plex·y [kǽtəplèksi] [ˋkætəˌplɛksɪ] *n*.〖精神医学〗猝倒症:由于恐惧等因引起的暂时性麻痹,有肌肉失去控制能力的症状.
cat·a·plec·tic [kæ̀təpléktik] [ˌkætəˋplɛktɪk] *adj*.

cat·a·pult [kǽtəpʌ̀lt] [ˋkætəˌpʌlt] *n*. **1** 投石器,弩炮:利用杠杆原理和钢索弹射出石子等物的古代兵器. **2**《英》(小孩用来投射小石子的)弹弓. **3** 弹射器:从军舰甲板上将飞机弹出起飞的装置. ——*vt*. **1** 用弩炮射出. **2** 用弹射机使发射升空. **3** (如由弩炮发射般的)强力投掷(fling forcibly). ——*vi*. 用弹射器发射;突然升空.

cat·a·ract [kǽtərǽkt] [ˋkætəˌrækt] *n*. **1** 瀑布(waterfall),(尤指从绝壁泻下的)大瀑布(large precipitous fall). **2** 暴雨(downpour),急流(rush of water),洪水. **3**〖医〗白内障:眼球的水晶体混浊,视力减退的病症.

ca·tarrh [kətɑ́:/-tɑ́r] [kəˋtɑr] *n*.〖医〗卡他粘膜炎:大量脓性粘液外流的粘膜发炎. **ca·tárrh·al** *adj*.

cat·ar·rhine [kǽtəràin] [ˋkætəˌraɪn] *adj*. 狭鼻猿类的. ——*n*. 狭鼻猿类:两鼻孔之间狭窄且朝向下方的猿类.和广鼻猿类(PLATYRRHINE)有所区别.如卷尾猴、类人猿等.

ca·tas·tro·phe [kətǽstrəfi] [kəˋtæstrəfɪ] *n*.

catacomb / 罗马墓窖、罗马早期基督教徒地下墓地
位于罗马近郊,德米底拉地下墓穴的奥尔甫斯(Orpheus)墓室(4世纪初期).地下墓穴盛行于2~4世纪末,由长回廊和墓室所组成,是基督教被迫害时代的地下礼拜堂.在通道壁面及天花板上,均刻有装饰或壁画,用一种巧妙的比喻来象征基督教教义,所以这些壁画成为早期基督教美术的重要史料,其风格和手法随着时代而不断进步.5世纪匈奴人侵入罗马之后,墓窖作为埋葬场所的用途已大为减少,地下墓穴更因地上墓穴的发展而衰落.





catamaran / 双体船
双体船的制作原理虽早已为人所知，但直到近代，具有耐海浪侵蚀、轻便坚实双重优点的材料出现后，在大洋中使用的双体游艇才被制造出来。

1（突然的）浩劫，大灾害(sudden great disaster)；大变动(event subverting system of things)。2〖戏剧〗(悲剧的)大结局，戏剧的结局(dénouement of a drama)。3 悲惨的结局，毁灭(disastrous end)。
cat·a·stroph·ic [kætəstrɔ́fik/-stráf-] [ˌkætəˋstrɑfɪk] *adj.* **càt·a·stróph·i·cal·ly** *adv.*
[希腊语 *Katastrophē*(*kata*-向下+*strophē* 面对)]

cat·a·to·ni·a [kætətóuniə][ˌkætəˋtonɪə] *n.*〖医〗紧张性精神分裂：精神分裂症的一种，有肌肉硬直、意识昏迷，并伴随突发性兴奋的症状。
càt·a·tón·ic [-tɔ́nik/-tán-] [-tɑn-] *adj.*

cat·boat [kǽtbòut][ˋkætˌbot] *n.* 单帆船（独桅艇）：靠近船头的独桅上装有单帆的帆船。

:catch [kætʃ][kætʃ] *v.* (**-es**; **caught**)，*n.* ——*vt.* 1 捕捉，抓住(capture, seize)：——*He caught me by the arm*. 他抓住我的手臂/ *The early bird catches the worm*.《谚》早起的鸟儿有虫吃.
2 赶上（火车等）(be in time for)：——*I hurried to catch the last train*. 我匆忙地赶上最后一班火车.
3 感染（疾病）(be infected with)：——*catch (a) cold* 感冒.
4 着火：——*Paper catches fire easily*. 纸容易着火/ *The flames caught the ceiling*. 火焰烧到天花板.
5 理解（意思）：——*Can't you catch his meaning?* 你不能了解他的意思吗?
6 觉察，突然遇见（*at*, *in*, *doing*）：——*He was caught* (*in the act of*) *stealing*. 他正在行窃时当场被发现了/ *catch a person at it* 当场发现，以现行犯被逮捕.
7（暴风雨等）袭击：——*A sudden storm arose and caught the boat*. 一阵暴风雨突起，袭向船只.
8 加以（打击），（被石头等）打中(hit)（*on*）：——*A stone caught him on the nose*. 一块石头打中了他的鼻子.
9 挂住，（被钉子）钩住：——*A nail caught my coat*. 钉子钩住了我的外套.
10 引起（注意，关心）：——*Her manner caught our attention*. 她的态度引起我们的注意.
11（在短暂的时间中）做（某个动作）：——*catch a nap* 小睡片刻.
12〖板球〗空中截球而使击球手出局.
——*vi.* 1 挂住，绊住(become fixed or entangled)：——*His kite caught in a tree*. 他的风筝被一棵树绊住. 2 锁住，闩住：——*The lock did not catch*. 这把锁坏掉了. 3 点火，着火. 4〖棒球〗当接手.
catch at 想抓住….
catch hold of 抓住，握住(grasp).
catch it《口语》被骂，受罚.
catch on《口语》(1) 受欢迎，流行(become popular). (2) 理解(understand what is meant).
catch** one's **breath 吓一跳，屏息.
catch out (1)〖板球·棒球〗接杀. (2) 识破（错误、坏事等）(detect in a mistake).
catch up (1) 追赶：——*catch him up* 追上他. (2) 突然攫取(snatch). (3)[被动语态]卷入，牵涉(involve).
catch up with [*to*] (1) 追上…(overtake) (2) 弥补不足.
——*n.* 1 捕捉；〖棒球·板球〗接球：——*a good catch* 一个漂亮的接球/ *play catch* 玩接球游戏.
2（鱼等的）捕获量：——*a good catch of fish* 鱼的捕获量丰富.
3 圈套，陷阱(unexpected difficulty).
4（门等的）挂钩，锁环(device for fastening).
5 值得争取的物[人]；结婚的好对象.
6〖音乐〗幽默轮唱曲：17～18 世纪流行于英国的轮唱曲. 用歌词的编排唱出滑稽的效果.
by catches 屡屡，常常.
catch question 易答错的问题
catch stitch 假缝
no catch《口语》不合算的东西
cátch-as-càtch-cán (*n.*)〖摔跤〗自由式摔跤：腰部以下允许攻击的摔跤方式.
cátch-cròp (*n.*)（在两个主要收获期间的）填闲作物.
cátch-pènny (*adj.*) 不值钱的，廉价的，只求便于推销的(intended merely to sell readily).
cátchphràse (*n.*) 标语，引人注意的字句.
cátchwòrd (*n.*) (1) 标语口号. (2)（字典中）栏外的标题字.

catch·er [kǽtʃə/-ər] [ˋkætʃɚ] *n.* 1 捕捉者[工具]. 2〖棒球〗接手(→图 BASEBALL).

catch·ing [kǽtʃiŋ] [ˋkætʃɪŋ] *adj.* 1 传染性的(infectious). 2 吸引人的，有魅力的(captivating).

catch·ment [kǽtʃmənt] [ˋkætʃmənt] *n.* 集水，贮水(catching and collection of rainfall).
catchment area (1) 流域，（河流、贮水池等的）集水区域. (2) 学区.

catch·y [kǽtʃi] [ˋkætʃɪ] *adj.* 1 有魅力的，引人注意的(attractive). 2 欺骗人的，有圈套的. 3（歌曲等）易记的(readily caught up).


cate [keit] [ket] *n.* [通常 pl.]《古》佳肴，美食(choice food).

cat·e·chet·i·cal [kætikétikəl][ˌkætəˋkɛtɪkəl] *adj.* 1 教义口授法的(of or by oral teaching). 2 根据教义问答的(according to a catechism). 3 问答式的(consisting of questions and answers).

cat·e·chism [kǽtikìzəm] [ˋkætəˌkɪzṃ] *n.* 1〖教会〗教义问答（书）：基督教对青少年以及想入教的人，把教会的教义用问答方式来进行解说，对他们指导教义或教规. 2 问答式的教科书.
Church Catechism 英国国教祈祷手册的教义问答.
Longer [**Shorter**] **Catechism** [加冠词 the]大[小]教义问答：由威斯敏斯特会议所制定的大小两种教义问答书，用于长老会等.

cat·e·chize, -chise [kǽtikàiz][ˋkætəˌkaɪz] *vt.* 1 以问答法教学(instruct by question and answer)，根据教义问答来教授(教义)(instruct by the use of a catechism). 2 询问，详细质问(put questions to, examine).
cát·e·chist *n.* 盘问者，传授基本教义的人.

catenary / 悬链线
悬链线和抛物线的比较



cat·e·chu [kǽtitʃù:] [ˋkætə,tʃu] *n.* 儿茶，阿仙药：采自热带地区的各种树木，为（暗）褐色的块状物质. 含有丰富的单宁酸，块状易碎，为收敛性药，用于下痢治疗、黑色染料、鞣皮等. [马来语 *kachu*]

cat·e·chu·men [kæ̀tikjú:men][,kætəˋkjumən] *n.* 〖教会〗志愿受洗者：志愿接受基督教信仰的人，入教前需要受洗.

cat·e·gor·i·cal [kæ̀tigɔ́rikəl/-gɔ́r, -gɑ́r-][,kætəˋgɔrɪkl̩, -gɑr-] *adj.* 无条件的，绝对的（unconditional, absolute）；明确的，直接的（explicit, direct）.
càt·e·gór·i·cal·ly *adv.*
categorical imperative 〖伦〗直言命令：康德(Kant)哲学的用语，以纯理性所下达绝对无条件遵守道德的命令.

cat·e·go·ry [kǽtigəri/-gɔ̀:ri] [ˋkætə,gɔrɪ] *n.* **1** 种类，部门，属类（class, division）. **2** 〖形而上学〗范畴.（1）在亚里士多德（Aristotle）哲学基本分类概念中，有实体（substance）、量（quantity）、性质（quality）、关系（relation）、处所（place）、时间（time）、状态（posture）、附属（possession）、能动（action）、所动（passion）等 10 种.（2）在康德（Kant）哲学中，则分为量、性质、关系、样态 4 个纲畴. 每纲之下又各有 3 目，合计是为 12 畴.

ca·te·na [kətí:nə] [kəˋtinə] *n.*（pl. **-nae**, **-nas**）连续，连锁（connected series）.

ca·te·na·ry [kətí:nəri] [kəˋtinərɪ], **cat·en·ar·i·an**[kæ̀tinέəriən][,kætɪˋnɛrɪən] *n.* 〖数学〗悬链线：把整条粗细和密度一样的绳子两端固定，中间部分垂下所形成的曲线. ✽——*adj.* 悬链线的.

cat·e·nate [kǽtinèit] [ˋkætə,net] *vt.* 连锁.（connect like links of a chain）.
càt·e·ná·tion *n.*

cat·e·noid [kǽtinɔ̀id] [ˋkætə,nɔɪd] *adj.* 悬链线的（catenary）. ——*n.* 〖数学〗悬链曲面：以悬链线的回转轴为中心旋转，所形成的曲面.

ca·ter [kéitə/-tər] [ˋketɚ] *vi.* **1** 备办食物，供给饭食（purvey food）〈*for*〉. **2** 提供娱乐之类，满足要求（provide amusement, etc.）〈*for*〉.


cat·er·an [kǽtərən] [ˋkætərən] *n.* 《苏格兰》土匪，掠夺者（brigand, marauder）.


cat·er·pil·lar [kǽtəpìlə/-tərpìlər][ˋkætɚ,pɪlɚ] *n.* **1** 毛虫：蝶或蛾类的幼虫. ✽ **2** [C-]履带车：履带拖拉机的商标名.
caterpillar track [**tread**]履带：将钢板连接成环链状的钢带，将其套在车辆的前后轮，利用动力推动钢带行走的装置，多适于行走凹凸不平的地面或软地上（→图 TRACTOR）.
[古法语 *chatepelose*（毛茸茸的猫）]





caterpillar / 毛虫
（上）为天蚕蛾科与那国天蚕蛾的幼虫.（下）为蛱蝶科小紫蝶类的幼虫. 一般说来，蝶或蛾的幼虫比以后成虫的体型大. 幼虫期间依靠旺盛食欲储存能量，以应付成蛹期间体内的巨大变化. 多数的毛虫是无害的，但少数种类带有连接毒腺的毒毛.





cathedral / **大教堂**

(上)位于英国萨默塞特郡的哥特式大教堂,12 世纪末时设计完成,13 世纪开始动工建造.

(下)纽约第五街的圣帕特里克大教堂(St. Patrick),由伦威克(James Renwick,1818～1895)所设计,1879 年完成.

---

cat·er·waul [kǽtəwɔ̀ːl/-tər-] [ˋkætɚ,wɔl] *n.* (发春期)猫的妙妙叫声(cry of a cat in rut),类似的声音.
——*vi.* 猫叫春似的呼号.

cat·gut [kǽtgʌ̀t][ˋkæt,gʌt] *n.* 肠线:将羊、马等的肠晒干,所拧成坚韧的线,多用于乐器、网球拍及外科手术的缝合线等.但不能使用猫肠.

ca·thar·sis [kəθáːsɪs/-θár-] [kəˋθɑrsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [sɪz]) **1** 〖医〗(以泻药)通便,导泻,净化(purgation).
2 〖美学〗净化:尤指观众因悲剧中的情节,不禁有恐怖、哀怜等情绪产生,而促使其情感解脱或精神净化的作用.亚里士多德(Aristotle)在《诗学》中定义净化是悲剧的实质性作用.
3 〖精神医学〗精神发泄:为减轻精神病的症状,让病人完全发泄出被压抑的情感或情绪.

ca·thar·tic [kəθáːtik/-θár-][kəˋθɑrtɪk] *adj.* 导泻作用的,通便的(effecting catharsis).
——*n.* 泻药(purgative medicine).

Ca·thay [kəθéi] [kəˋθe] *n.*《古·诗》中国(China).

·**ca·the·dral** [kəθíːdrəl] [kəˋθidrəl] *n* . **1** 教区总教堂,主教座堂,大会堂:内设主教座的且代表该教区的教堂:——*St. Paul's Cathedral*(伦敦)圣保罗主教座堂. ✽
2 大教堂. ——*adj.* 大教堂的,大教堂所属的.

Cath·e·rine¹ [kǽθərin] [ˋkæθərɪn] 叶卡捷琳娜二世(1729～1796):俄国女皇,通称为"大帝"(the Great),在位期间 1762～1796 年.是德国安哈尔特-策布斯特(Anhalt-Zerbst)公爵的女儿.教名为索菲娅(Sophia).1745 年妻嫁给俄皇彼得三世(Peter Ⅲ)(1728～1762)为妻,曾参与杀害皇帝的阴谋.于彼得三世即位 6 个月后,将其废除,自立为王. ✽

Cath·e·rine² [kǽθərin] [ˋkæθərɪn] **St. ～** 圣凯瑟琳(? ～307):传说中的基督教殉教圣女,曾被处以车刑等种种刑罚都失败,最后被处以斩首.

Catherine¹ / **叶卡捷琳娜二世**

1762 年叶卡捷琳娜继位为王,与伏尔泰(Voltaire)等启蒙主义者交往,自认是启蒙专制君主.因受法国革命的影响,对内强化农奴制,扩大贵族的特权,确立中央集权体制.对外则参与俄、普、法三度瓜分波兰,并且发动俄土战争(1768～1774,1789～1792),使俄国领土扩大了很多.





Catherine de Médicis / 卡特琳
出生于佛罗伦萨的美第奇世家. 1560 年阴谋与法国新教联盟,因事机不密而告失败,终在 1562 年爆发新教战争.

Catherine wheel(1)凯瑟琳车轮:车轮外缘有钉状突起的刑具.(2)旋转烟火(rotating firework).(3)(双手双脚伸直的)侧手翻(lateral hand spring with arms and legs extended).

Cath·e·rine de Mé·di·cis [mèidi:sí:s] [ˌmedi̇sɪs]卡特琳(1519～1589):法国亨利二世(Henry Ⅱ,1519～1559)的妻子. 其子查理九世(Charles Ⅸ,1550～1574)在位时,以太后之尊任摄政王,因害怕新政的势力扩大,发动了圣巴托罗缪(Saint-Bartholomew)大屠杀. ✲

Cath·e·rine of Ar·a·gon [ǽrəgən] [ˈærəgən](阿拉贡的)凯瑟琳:西班牙的费迪南德五世(Fernando Ⅴ,1452～1516)和伊莎贝拉(Isabella)的女儿. 1501 年和英国皇太子阿瑟(Arthur)结婚,阿瑟死后,于 1509 年又与其弟亨利八世(Henry Ⅷ)结婚,但她因没有生育男孩,而于 1526 年被迫离婚,由此导致英国国教与罗马教会的决裂,引发随后的宗教改革.

cath·e·ter [kǽθitə/-tər] [ˈkæθɪtɚ] *n.* 〖医〗导管:插入身体管状器官内的管子,以抽取体内积液或需要进行化验的体液. 尤指从膀胱排出尿液的导尿管.
cáth·e·ter·ize, -ise *vt.* 插入导管.

cath·ode [kǽθoud] [ˈkæθod] *n.* 〖电〗阴极(negative pole)(→图 THERMIONIC).
cathode ray 阴极射线:高压电在真空放电时,从阴极表面所放射出的电子流.
cathode-ray tube 〖电子工学〗阴极射线管:亦称显示幕,为一种输出设备.

·**cath·o·lic** [kǽθəlik, kǽθlik] [ˈkæθəlɪk, ˈkæθlɪk] *adj.* **1** 普遍的(universal). **2** 公利的,公用的(of interest or use to all men). **3** (兴趣、见解、理解等)不偏颇的,广泛的(all-embracing),(人)包容的,心胸宽大的. **4** [C-](分裂以前的)基督教全体的:——*Catholic Epistles*(《新约全书》的)通函书信. **5** [C-]罗马天主教的. **6** [C-](对新教而言)旧教的.
——*n.* 旧教徒,罗马天主教徒. **ca·thol·i·cally, cáth·o·lic·ly** *adv.* **ca·thól·i·cism** *n.* **1** 心胸宽大;普遍性. **2** [C-]天主教的教义[信仰]. **càth·o·líc·i·ty** *n.* **1** (见解、理解等的)广博. **2** [C-] = Catholicism. **ca·thó·l·i·cize, -cise** *vt.* **1** 使普遍化. **2** [C-]使变成天主教(徒).
Catholic Apostolic Church:→ IRVINGITE.
Catholic Church [加冠词 the](1)罗马天主教会.(2)东西教会分裂后的西方教会.(3)宗教改革后仍在罗马天主教会之下的西方教会.(4)被认为是古代基督教会和西方教会正统继承者的英国教会.
His Catholic Majesty 原西班牙国王的称号.

Cat·i·line [kǽtilàin] [ˈkætəˌlaɪn] **Lucius Sergius Catilina**～喀提林(? ～前 62 年):罗马共和末期的政治家. 因企图发动政变为西塞罗(Cicero)所告发,后于战事中阵亡.

cat·i·on [kǽtàiən] [ˈkætˌaɪən] 的 *n.* 〖物理化学〗阳离子:失去电子而带正电的离子(→ION).
cat·i·on·ic *adj.* [CATA-"下降"+ION]

cat·kin [kǽtkin] [ˈkætkɪn] *n.* 〖植〗**1** 葇荑花序:形似穗状花序,但花轴较细,花单性,各花皆有小苞,鳞次排列. 如栗、柳、桦木等. ✲ **2** 葇荑花.

Ca·to [kéitou] [ˈketo] **Marcus Porcius**～加图 **1** 大加图(公元前 234～前 149):罗马政治家. 他是地主阶级和保守派的发言人,以实质的生活态度为理想,反对当时的奢侈生活. 并站在罗马派的保守立场,主张消灭迦太基. 别名"审查官加图"(Cato the Censor). 所著《农业论》(*De Agri Cultura*),是现存拉丁文中最古老的散文. **2** 小加图(公元前 95～前 46):罗马政治家、军人、斯多噶学派的哲学家,是大加图的曾孙,被视为凯撒(Julius Caesar)的政治劲敌.

ca·top·tric [kətɔ́ptrik/-tάp-] [kəˈtɑptrɪk] *adj.* 镜的,反射器的,反射的(of mirror, reflector, or reflection).
ca·tóp·trics *n.* 反射光学(cf. *dioptrics*).

cat·sup [kǽtsəp] [ˈkætsəp] *n.* = KETCHUP.

cat·tish [kǽtiʃ] [ˈkætɪʃ], **cat·ty** [kǽti] [ˈkætɪ] *adj.* **1** 猫的,像猫的(catlike). **2** 阴险的(ill-natured),狡猾的(sly),怀恨的(spiteful).
cát·ti·ly *adv.*

·**cat·tle** [kǽtl] [ˈkætl̩] *n.* [集合名词] **1** 牛,家畜(▶ oxen, bulls, cows 等):——*a herd of cattle*——群牛. **2** 《俗》马(horses). **3** 《古》家畜(livestock).

catkin / 葇荑花序



cáttle-càmp (*n.*):→CAMP. **cáttle-grìd** (*n.*)防止家畜脱逃的栅栏. **cáttle-lìfter** (*n.*)偷牛贼. **cáttlé-pàd** (*n.*):→PAD. **cáttle-pìt** (*n.*) = cattle-stop. **cáttle-plàgue** (*n.*)牛疫. **cáttle-rùn** (*n.*):→RUN. **cáttle-rùstler** (*n.*)《美》= cattle-lifter. **cáttle-stòp** (*n.*)《新西兰》= cattle-grid.

catt·ley·a [kǽtliə] [ˈkætlɪə] *n.* 卡特利兰:兰科卡特利兰属(*Cattleya*)植物的通称. 原产于南美. 有紫、粉红、黄色等美丽花朵. 适于观赏,有"兰花之王"的美称.
[近代拉丁语. 由英国的植物爱好者卡特利(William *Cattley*,? ～1832)之姓而命名]

Ca·tul·lus [kətʌ́ləs] [kəˈtʌləs] **Gaius Valerius**～卡图卢斯(公元前 84～前 54):罗马诗人,箴言家. 因与平民派的马略士(Marius)敌对,后遭暗杀.

Cau·ca·si·an [kɔ:kéziən, -ʒən, -ʃən] [kɔˈkezɪən, -ʒən, -ʃən] *adj.* **1** 高加索地方的,高加索山脉的(of the Caucasus). **2** 高加索人的,白色人种的. ——*n.* **1** 高加索人,高加索地方的语言. **2** 高加索人种,白人(Caucasoid).

Cau·ca·soid [kɔ́:kəsɔ̀id] [ˈkɔkəˌsɔɪd] *adj.* 高加索人种的,白色人种的(of Caucasian). ——*n.* 高加索人,白种人:包括欧洲、北非、西南亚的白种人.

Cau·ca·sus [kɔ́:kəsəs] [ˈkɔkəsəs] [加冠词 the] *n.* 高加索山脉:位于黑海与里海间的山脉.

cau·cus [kɔ́:kəs] [ˈkɔkəs] *n.* **1** 《英》《通常用作轻蔑语》(政党等为取得选区内行动协调一致而建立的)地方政党委员会(local political party committee). **2** 《美》(为筹划策略或挑选候选人的)干部会议,政党会议(party meeting).

cau·dal [kɔ́:dəl] [ˋkɔdl] *adj.* 〖解·动〗尾的,尾部的,尾状的(of, at or like a tail). **cau·date** [kɔ́:deit] [ˋkɔdet] *adj.* 1 有尾的(tailed). 2 鲵鱼目的(of the order Caudata)(→URODELE).

Cau·dil·lo [kɔ:dí:ljou] [kɔˋdiljo] El～领袖,元首. ▶ 西班牙的国家元首佛朗哥(FRANCO)将军的称号.[西班牙语,"首领"之意]

cau·dle [kɔ́:dl] [ˋkɔdl] *n.*《古》加葡萄酒、砂糖等煮热的麦片粥,供病人及产后妇女食用.

caught [kɔ:t] [kɔt] *v.* catch 的过去时、过去分词.

caul [kɔ:l] [kɔl] *n.* 1〖史〗(妇女用贴头的)帽子,发网(woman's close-fitting cap or net for the hair). 2 无边女帽的后部(plain back part of woman's cap). 3 (包裹胎儿的)胎膜;胎儿出生时,覆盖头顶的部分羊膜,被认为是一种吉兆. 4 (腹腔的)网膜(omentum).

ca(u)l·dron [kɔ́:ldrən] [ˋkɔldrən] *n.* 大锅(large boiling vessel)(→图 FIREPLACE)

cau·li·flow·er [kɔ́liflàuə/kɔ́:lifláuər] [ˋkɔlə,flauə] *n.* 花椰菜(俗名菜花):十字花科植物. 密生白色多肉质的花蕾,可供食用.
cauliflower ear (拳击手等)因拳击受伤而变形的耳朵.


cau·line [kɔ́:lain] [ˋkɔlaɪn] *adj.*〖植〗茎的(of the stem),茎生叶的,直接生于茎上的(growing on an extended stem)(→图 LEAF).

ca(u)lk [kɔ:k] [kɔk] *vt.* 1 填隙(船板相接的缝隙)(stop up seams of (a ship)). 2 填塞(为防止漏水用溶解的沥青堵塞船的缝隙). 3 用刀口很钝的錾刀敲击船的外板,使缝隙能够密合,以防漏水.

caus·al [kɔ́:zəl] [ˋkɔzl] *adj.* 1 原因的,起因的(of or acting as a cause or causes). 2 因果关系的(of the nature of cause and effect). 3〖语法·逻〗表示原因[理由]的(expressing a cause).
cau·sál·i·ty [-zǽliti] [-ˋzælətɪ] *n.* 1 缘由,起因(being or having a cause). 2 因果关系(relation of cause and effect),因果律(doctrine that everything has cause(s)).

cau·sa·tion [kɔ:zéiʃən] [kɔˋzeʃən] *n.* 1 起因(causing). 2 原因. 3 因果关系(relation of cause and effect).
caus·a·tive [kɔ́:zətiv] [ˋkɔzə,tɪv] *adj.* 1 引起…原因的,成为…原因的(acting as a cause)〈*of*〉. 2〖语法〗使役的.

·**cause** [kɔ:z] [kɔz] 1 原因(what produces an effect):——*cause and effect* 原因与结果. 2 (行为的)根据,理由,动机(ground, reason)〈*for*〉:——*a*




cause for complaint 抱怨的原因. 3 引起(某事态)的人[物]. 4〖法律〗诉讼的理由,讼因;诉讼事件. 5 主义,主张,运动:——*work for the cause of peace* 为和平运动而努力.
make common cause with… 为某种主张与…合作,共同奋斗.
——*vt.* 1 起因于:——*Her death was caused by a cold.* 她的死因是感冒. 2 致使(人或物)…(induce, make)〈*to do*〉:——*The sound caused me to jump back.* 这声音使得我跳了回去.
cause list 公开审判日程表. **First Cause**[加冠词 the]造物主,神(the Creator of the universe).

cause cé·lè·bre [kóuz selébrə] [ˋkoz seˋlɛbr] (pl. **causes célèbres**[kóuz selébrəz] [ˋkozseˋlɛrəz] 轰动一时的诉讼案件(law-suit exciting much public interest).
[法语,"著名事件"之意]

cause·less [kɔ́:zlis] [ˋkɔzlɪs] *adj.* 1 偶发的(fortuitous). 2 没有原因的,没有正当理由的,没有根据的(unjustifiable, groundless).

cau·se·rie [kòuzərí:] [,kozəˋri] *n.* (pl. **causerie** [kòuzərí:] [,kozəˋrɪ]) 1 闲谈. 2 (尤指)文艺随笔.

cavalry / 骑兵队
图为英国骑兵队的军服. 其式样常与敌方的制服相同. 例如英国枪骑兵队的军帽与波兰的军帽相同.



Senior Non-commissioned Officer, 15th Hussars
第15骑兵团资深军士(1808年)
Officer, 6th Dragoons
第6龙骑兵团军官(1811年)
Officer, 19th Lancers
第19枪骑兵团军官(1819年)

▶ 源于圣伯夫(Sainte-Beuve)的《月曜日漫谈》(*Causeries du Lundi*, 1851～1862)[法语←*causer* 说]

cause·way [kɔ́:zwèi] [ˋkɔz,we], **cau·sey** [kɔ́:zi] [ˋkɔzɪ] (▶ **causey** 是《古·英方言》) *n.* 1 (低湿地带的)堤道. 2 (车道旁较高的)人行道(raised footway by a road).

caus·tic [kɔ́:stik] [ˋkɔstɪk] *adj.* 1 烧灼性的,腐蚀性的,苛性的,破坏组织的(that burns or corrodes organic tissue). 2 辛辣的,刺痛的,讽刺的(sarcastic, biting). 3〖数学·光学〗焦散的.——*n.* 1 烧灼剂,腐蚀剂. 2〖数学·光学〗焦散面:自一点发出的光线,经一弯曲度甚大的曲面反射或折射后,各点相继交切的轨迹所形成的曲面. ✽ 3〖光学〗焦散线.
cáus·ti·cal·ly *adv.* **caus·tíc·i·ty** *n.* **caustic creeper** 产于澳大利亚的大戟属植物(*E. drummondii*). **caustic plant** [vine]澳大利亚产的匍匐性多肉植物(*Sarcostemma australe*),含有对牛羊有毒害的乳液. **caustic potash** 苛性钾,氢氧化钾(KOH)(potassium hydroxide). **caustic soda** 苛性钠,氢氧化钠(NaOH)(sodium hydroxide).

cau·ter·ize, -ise [kɔ́:təràiz] [ˋkɔtə,raɪz] *vt.* 1 (伤口等)被腐蚀剂腐蚀,烧灼. 2 使(良心、感情等)麻木. **càu·ter·i·zá·tion, -sá-** *n.*

cau·ter·y [kɔ́:təri] [ˋkɔtərɪ] *n.* 1 (破坏组织用的)烧灼腐蚀工具或物品(actual cautery);烧灼剂(potential cautery). 2 烧灼(cauterizing).

·**cau·tion** [kɔ́:ʃən] [ˋkɔʃən] *n.* 1 警告,警戒(warning):——*disregard a caution.* 无视于警告. 2 谨慎,小心(attention to safety):——*with caution* 小心翼翼地,注意地/ *exercise caution* 注意. 3《口语》古怪离奇的人[物]. 4《苏格兰·美》保证(security).——*vt.* 警告,注意(warn)〈*against*, (*not*) *to do*〉:——*caution a person against the danger* 警告某人注意危险/ *The teacher cautioned me not to be late.* 老师警告我不要迟到.
caution money (英)(大学等入学时所缴纳的)保证金.

cau·tion·ar·y [kɔ́:ʃənəri/-nèəri] [ˋkɔʃən,ɛrɪ] *adj.* 警告的,警戒的(conveying a warning).

·**cau·tious** [kɔ́:ʃəs] [ˋkɔʃəs] *adj.* 非常小心的,慎重的:——*Be cautious of giving offence to others.* =*Be cautious not to give offence to others.* 要注意不可冒犯别人. **cáu·tious·ly** *adv.*

cav·al·cade [kæ̀vəlkéid] [,kævəlˋked] *n.* 1 一队人马,骑马的行列(company of riders, procession on horseback);马车行列. 2 行列,列队前进(procession).

cav·a·lier [kæ̀vəlíə/-líər] [,kævəˋlɪr] *n.* 1 有礼貌的绅士(courtly gentleman);(尤指护花的)小白脸,对女性大献殷勤的男子(gallant). 2 [C-](英王查理一世(Charles I)时代内乱时期的)保王党人. 3《古》骑士,骑马武士,骑马者(horseman).——*adj.* 1 磊落的,洒脱的,漫不经心的,随便的(careless in manner, off-hand). 2 目空一切的,傲慢的(haughty, supercilious). 3 保王党人的(royalist).
càv·a·líer·ly *adv.*

cav·al·ry [kǽvəlri] [ˋkævḷrɪ] [集合名词][通常作复数用]〖军〗1 骑兵队(soldiers on horseback). ✽ 2 (拥有战车、装甲车等、以侦察为任务的)装甲部队(soldiers in motor vehicles).
cavalry twill 一种用棉纱织成的斜纹布.

Cav·an [kǽvən] [ˋkævən] *n.* 卡文:爱尔兰共和国阿尔斯特(ulster)地方的一郡.

cav·a·ti·na [kæ̀vətí:nə] [,kævəˋtinə] *n.*〖音乐〗1 单纯形式的独唱短曲. 2 旋律缓慢的抒情乐曲.[意大利语]

cave[1] [keiv] [kev] *n.* 洞穴,洞窟:——*wall paintings in a cave* 洞窟的壁画.——*vt.* 掘洞,凿成空洞(hollow out).——*vi.* (地基)下陷,(帽子、壁等)凹下. ***cave in*** (1)(建筑物)坍塌. (2)(帽子)内陷. (3)屈服,投降(yield to pressure, submit, give in).
cáve-dwèller[-màn] (*n.*)(1)(尤指史前的)穴居人. (2)粗野的男人.

ca·ve[2] [kéivi] [ˋkevɪ] *int.*《英学生俗语》肃静,小心(beware)(通知"老师来了"的俗语).
[拉丁语,动词 *cavere*(小心)的命令式]

ca·ve·at [kéiviæt] [ˋkevɪˌæt] *n.* **1**《法律》中止诉讼手续的申请(process in court to suspend proceedings). **2** 警告,注意(warning, caution).
[拉丁语,"要他注意"之意]

ca·ve·at emp·tor [émptɔː/-tər] [ˋɛmptər]〖商〗买方负担风险:指卖方不负责商品品质,由买方自行负责.
[拉丁语,"要买方小心"之意]

Cav·ell [kǽvəl] [ˋkævl] Edith Louisa～卡维尔(1865～1915):英国护士.第一次世界大战中(1914～1918)在比利时,以帮助协约国士兵逃亡的罪名,被德军枪杀.留下"我知道只有爱国心是不够的,对任何人,都不可以憎恶及怨恨"这一句话.

cav·en·dish[1] [kǽvəndiʃ] [ˋkævəndɪʃ] *n.* 板烟:加糖浆使烟草柔软,然后压缩成板状的烟草板.
[可能源于 19 世纪美国发明者之名]

Cav·en·dish[2] [kǽvəndiʃ] [ˋkævəndɪʃ] **Henry**～卡文迪什(1731～1810):英国物理学家、化学家、氢的发现者,并证明水为化合物.1798 年以实验证明了万有引力定律的正确性,并确定引力常数与地球的平均密度.
Cavendish Laboratory 卡文迪什实验室,剑桥大学的物理研究所.1874 年创设.

cav·ern [kǽvən/-ərn] [ˋkævən] *n.* 地下洞穴(underground hollow),(尤指)大洞窟(vast cave).

cav·ern·ous [kǽvənəs/-ərn-] [ˋkævənəs] *adj.* **1** 多洞穴的(full of caverns). **2** 穴状的. **3** 如洞穴般深的,(眼睛等)深邃的.

ca·vet·to [kəvétou] [kəˋveto] *n.* (pl. **-ti** [-ti] [tɪ])〖建〗凹四分圆形:剖面为四分圆凹形的脚线(→图 MOULDING).

cav·i·ar(e) [kǽviɑː, ˗ ˗ ˊ/kǽviɑr, ˗ ˗ ˊ] [ˋkævɪˌɑr, ˌkævɪˋɑr] *n.* 鱼子酱:将鲟鱼卵用盐腌渍而成,被视为珍贵的开胃菜.也有用西欧的湖、河流中所捕捉到的其他大鱼的卵制成.
caviare to the general 曲高和寡,过分高雅(good thing not appreciated by the ignorant). ▶ 源于《哈姆雷特》(*Hamlet*)第二幕第二场台词.

cav·il [kǽvil] [ˋkævɪl] *vi.* (《英》-ll-)苛责,挑毛病,吹毛求疵(raise captious objection)〈*at*〉.——*n.* 无端指摘,吹毛求疵(captious or quibbling objection).

cav·i·ta·tion [kævitéiʃən] [ˌkævəˋteʃən] *n.* **1** 漩涡真空:推进器在液体中转动时,有水泡及空洞连续出现、消失的现象. **2**〖医〗(肺部因病的)腔洞形式.

cav·i·ty [kǽviti] [ˋkævətɪ] *n.* **1** 洞,孔(hollow). **2**〖解〗腔.
cavity wall 中空的双层壁(double wall with internal hollow space).

Ca·vour [kəvúə/-vúər] [kəˋvuər] **Camillo Benso, Count di**～加富尔(1810～1861):萨丁王国首相(1852～1859, 1860～1861),意大利统一运动的领导者,为建国三杰之一.出身贵族,致力于意大利统一运动,出任首相期间,处理内政外交政策,为意大利奠定统一的基础.其自由主义理想,对 19 世纪的欧洲影响极大.


ca·vy [kéivi] [ˋkevɪ] *n.* 豚鼠(天竺鼠):豚鼠属(*Cavia*)啮齿动物的通称.产于南美洲.特指天竺鼠(guinea-pig).形似兔,长约 30 厘米,四肢短小,尾长,上唇中央分裂,有须,毛色或白或黑或赤.产于巴西及几内亚等处,世界各地均有饲养,供医学实验用.
[法殖民地圭亚那的土著语 *cabiai*]

Cax·ton [kǽkstən] [ˋkækstən] **1 William**～卡克斯顿(1422? ～1491):英国最早的印刷业者.于威斯敏斯特(Westminster)创设印刷厂,1477～1491 年出版自己所翻译的《法国中世纪骑士故事》等约 80 册. **2** [作普通名词用](1)〖图书学〗卡克斯顿版,卡克斯顿版本书:卡克斯顿印刷的书籍.(2)〖印刷〗卡克斯顿铅字(体):依据克斯顿版所用的字体而作的铅字.

cay [kei, kiː] [ke, kɪ] *n.* (尤指加勒比海等的)小岛,沙洲,珊瑚礁(low insular bank or reef of sand, rocks, etc.).

cay·enne[1] [keién, kaién] [keˋɛn, kaɪˋɛn] *n.* (亦作 **cayenne pepper**)辣椒末:晒干的辣椒属(*Capsicum*)植物果实所做成的粉末状辛辣调味料(→图 HERB).

Cay·enne[2] [kaién, keién] [kaɪˋɛn, keˋɛn] *n.* 卡宴:法属圭亚那的首都.



cedar / 雪松
北欧习俗是在生男孩后种植此树.

cay·man, cai- [kéimən] [ˋkemən] *n.* **1** 腹骨板鳄:产于中南美(*Caiman*)属的鳄鱼通称. ✽ **2** 开曼蜥蜴:类似腹骨板鳄的蜥蜴的通称.
[加勒比土语 *acayuman*]

cay·use [kaijúːs] [kaɪˋjus] *n.*《美》尤卡塞马,印地安小野马:美国印第安人所骑用的小型马,体小而健壮.
[美国印第安人的部落族名]

C.B. 《略》**1** Companion of the Bath《英》最低级巴思爵士. **2** confinement to barracks〖军〗营内拘禁.

C.B.E. 《略》Commander of (the Order of) the British Empire《英》(第二等的)英帝国勋爵士.

C.B.I. 《略》Confederation of British Industry《英》英国工业联合会.


c.c. 《略》cubic centimeter 立方厘米.

C.C. 《略》《英》**1** County Council(lor)(州)郡议会(议员). **2** Cricket Club 板球俱乐部.

C.C.C. 《略》 **1** Civilian Conservation Corps《美》地方资源养护队. **2** Corpus Christi College《英》(牛津大学、剑桥大学的)基督圣体节学院.

C.C.F. 《略》Combined Cadet Force《英》学生联合军训队.

cayman / 腹骨板鳄
与短吻鳄同类,但鼻头较尖.图为眼镜鳄(*spectacled cayman*),因其眼帘鼓起,看起来像戴眼镜一般而得名.



C.D. 《略》Corps Diplomatique 外交使节团.

Cd. 《略》Command Paper《英》《敕令书》.

cd 《略》candela(s)烛台.

c.d., c.div. 《略》cum dividend 附有红利.

C.E. 《略》 **1** Church of England 英格兰教会,英国国教. **2** civil engineer 土木工程师. **3** Common Era 公元,耶稣纪元.

cease [siːs] [sis] *v.* (**ceased**; **ceasing**), *n.* ——*vt.* 《文语》停止(做…),中止(做…)(stop)〈*to* do, doing〉:——*cease payment* 中止付款/ *He ceased speaking.* 他停止说话.——*vi.* 《文语》 **1** 停止〈*from*〉:——*cease from wanderings* 停止流浪生活. **2** (感情、现象等)中止,完了(come to an end):——*The rain has ceased.* 雨停了.
——*n.* 终止.[用于下列片语中]***without cease*** 不断地,无尽地.
céase·less *adj.* 不断的.
céase·less·ly *adv.*
céase-fire(*n.*)〖军〗(1)停战的信号.(2)停战,休战,战斗中止.

Ce·cil·i·a [sisíliə] [sɪˋsɪlɪə] **St.**～圣塞西西里亚(? ～230):基督教殉教者.是象征教会音乐的圣女.纪念日为 11 月 22 日.

ce·dar [síːdə/-dər] [ˋsidə] *n.* **1** 雪松:松科雪松属(*Cedrus*)常绿针叶的通称.木纹细致,有香气,叶子丛生,球果.果鳞由果轴脱落,为著名的观赏植物. ✽ **2** 类似雪松的乔木. **3** (亦作 **cedarwood**)杉材.

cede [siːd] [sid] *vt.* **1** 让与,让步,让渡(权利等)(give up, grant, admit). **2** 割让(领土)(surrender).


ce·di [síːdi] [ˋsidɪ] *n.* 塞地:加纳的主要货币单位,＝100 比塞瓦(pesewa).

ce·dil·la [sidílə] [sɪˋdɪlə] *n.* 加添于 C 字下的符号(ç).表示摩擦音(sibilant).

lesser celandine / 立金花
英国早春花的一种.3～5 月于背荫处开花,果实由心皮汇集而成.




1


2


3


4

ceiling / 天花板

1 英国德比郡(Derbyshire)萨德伯里厅 Sudbury Hall 的天花板.
2 英国诺福克郡诺里奇(Norwich)大教堂之圆形天花板.将建材的一部分显露出来,产生庄严的装饰效果.
3 伦敦郊外汉普顿考特(Hampton Court)中,枢机主教沃尔西(Wolsey)私人房间内用铅板铺的天花板.
4 英国格洛斯特郡的羽毛球馆,由苏格兰建筑家罗伯特·亚当(Robert Adam)所设计的.

cee [siː] [si] *n.* C [c]之字. **cée-spring**(*n.*)(亦作 **C-spring**)C字形弹簧;支撑马车等车体的C字形弹簧.

ceil [siːl] [sil] *vt.* 装设(房间等的)天花板(line a roof).

cei·lidh [kéili] [ˋkelɪ] *n.*《苏格兰·爱尔兰》(歌谣、讲故事等)娱乐性集会.[盖尔语]

·**ceil·ing** [síːliŋ] [ˋsilɪŋ] *n.* **1** 天花板:——*This room has a low ceiling.* 这个房间的天花板很低. ✽ **2** (价格、租金等的)最高限度(upper limit):——*set price ceilings on* … 对…规定价格的最高限度. **3**〖空〗(1)(亦作 **absolute ceiling**)绝对升限:飞机的爬升率为0的高度,超过这高度,则不能继续飞行.(2)(亦作 **service ceiling**)使用升限:指飞机以每分钟100英尺(约30米)的爬升率所能爬升的最高高度.

cel·a·don [sélədən] [ˋsɛlədən] *n.* **1** 青磁:涂有淡灰绿色釉的中国陶瓷器. **2** 灰绿色,青磁色(willow-green).——*adj.* 灰绿色的,青磁色的.
[法语 *céladon*. 源于德弗(*H. d'Urfé*)著作中人物]

cel·an·dine [séləndàin] [ˋsɛlən,daɪn] *n.* **1** (亦作 **greater celandine**)白屈菜(*Chelidonium majus*):罂粟科的植物. **2** (亦作 **lesser celandine**)立金花(*Ranunculus ficaria*)(pilewort):毛茛科的植物,开黄色的花. ✽

Cel·e·bes [séləbiːz, silíːbiz] [ˋsɛlə,biz, səˋlibɪz] *n.* 西里伯斯岛:位于印尼婆罗洲东部的岛屿.现称为苏拉威西(Sulawesi)岛.

cel·e·brant [sélibrənt] [ˋsɛləbrənt] *n.* 主持弥撒礼拜仪式的神父(officiating priest),(尤指)主领圣餐仪式的神父.

·**cel·e·brate** [sélibrèit] [ˋsɛlə,bret] *v.* (**-brated; -brating**)——*vt.* **1** (举行典礼)庆祝:——*celebrate Easter* 庆祝复活节. **2** 盛赞,颂扬,盛传于世(praise widely). **3** 举行(宗教仪式等)(perform publicly and duly):——*A priest celebrates Mass in a church.* 神父在教堂中举行弥撒.
——*vi.* **1** (神父)举行弥撒. **2** 举行庆祝典礼.

cél·e·bràt·ed *adj.* 有名的,著名的(famed, renowned):——*the place celebrated for its hot spring* 该地以温泉著名.

·**cel·e·bra·tion** [sèlibréiʃən] [,sɛləˋbreʃən] *n.* **1** (典礼、弥撒等的)庆祝举行. **2** 祝贺;庆祝典礼,庆祝会:——*hold a celebration* 举行庆祝会.

ce·leb·ri·ty [silébriti] [səˋlɛbrətɪ] *n.* **1** 名声,名誉(being famous). **2** 名人,名流(celebrated person).

ce·ler·i·ac [silériæk] [sɪˋlɛrɪ,æk] *n.* 块根芹、根芹菜:芹菜变种,根部类似芜菁根.

ce·ler·i·ty [siléríti] [səˋlɛrətɪ] *n.* 快速(swiftness).

cel·er·y [séləri] [ˋsɛlərɪ] *n.* 芹菜,荷兰鸭儿芹(*Apium graveolens*):伞形花科的食用植物,浅绿色的茎常用来作生菜沙拉等.

ce·les·ta [siléstə] [sə'lestə] *n.* 钢片琴:类似钢琴的小型键盘乐器,声音如钟. ✽

ce·les·tial [siléstjəl/-tʃəl] [sə'lestʃəl] *adj.* **1** 天空的(of the sky). **2** 天上的,天国的(heavenly),神圣的(divine),极其美好[美丽]的(divinely good, beautiful, etc.). **3** [C-]中国的(Chinese).
ce·lés·tial·ly *adv.*
Celestial Empire [加冠词 the](王朝时代的)中国,(中国)王朝. **celestial equator** [加冠词 the]〖天文·航行〗天球赤道:地球赤道面无限扩展时,与天球相割所成的大圆. **celestial sphere** [加冠词 the]天球:天文学上为研究便利,以地球或观测者位置为中心,所划出来的假想球面,从前人们以为各天体均以此球为中心旋转运行. ✽

ce·li·ac [sí:liæ̀k] [ˈsiliˌæk] *adj.* (美):→COELIAC.

cel·i·bate [sélibit] [ˈseləbɪt] *n.* 单身汉(unmarried person),(尤指依照教规)单身主义者.
——*adj.* 单身的,发誓单身的.
cél·i·ba·cy [-bəsi] [-bəsɪ] *n.* 单身,单身生活,(尤指宗教上的)单身制度.

·**cell** [sel] [sɛl] *n.* **1** (隐居修道者居住的)小室. **2**〖史〗(大修道院附设的)女子修道院;(只有男子的)小修道院. **3** (修道院中的)小屋;(监狱中的)单人囚房. **4**〖生物〗细胞(unit of structure of living matter):——*a cell membrane* [*wall*]细胞膜[壁]. ✽ **5**〖动〗蜂窝. **6**〖电气〗电池:——*a dry cell* 干电池. **7** (作为政治团体等活动单位的)小集团.
condemned cell(禁拘死刑囚犯)的单人囚房.
[拉丁语 *cella*(储藏室,房间)]


cel·la [sélə] [ˈsɛlə] *n.*〖古希腊·罗马〗正殿:供奉神像的内殿,内堂的(principal chamber of a temple)(→图 TEMPLE[1]).

·**cel·lar** [sélə/-ər] [ˈsɛlɚ] *n.* **1** (储藏食物、燃料等的)地下室,地窖(underground room). **2** (地下的)葡萄酒贮藏室(wine-cellar);藏酒(stock of wines):——*keep a good cellar* 储藏大量好酒.
cél·lar·age *n.* 地下室的面积[容纳量].
céllar-bòok (*n.*)藏酒的目录.
[后期拉丁语 *cellarium*(酒窖)]

cel·lar·er [sélərə/-ər] [ˈsɛlərɚ] *n.* (在修道院中看管酒或食粮的)管理食物者.

cel·lar·et [sèlərét] [ˌsɛləˈɛt] *n.* 放置酒的橱柜,或放置酒瓶的棚架.

Cel·li·ni [tʃəlí:ni] [tʃɛˈlinɪ] **Benvenuto**~ 切利尼(1500~1571):意大利佛罗伦萨著名的雕刻家、金饰家,其口述笔记完成的自传也非常有名. ✽



cel·lo, 'cel·lo [tʃélou] [ˈtʃɛlo] *n.* (pl. **-los**) 大提琴(violoncello)(→图 STRINGED).
cél·list *n.* 大提琴演奏者(violoncellist).

cel·lo·phane, Cel- [séləfèin] [ˈsɛləˌfen] *n.* 玻璃纸,赛璐玢:有光泽且透明的再生纤维素,用于包装及装饰用[商标名称 CELL(ULOSE) + -*o*- + -*phane*"仿造品"(←希腊语 *phainō* 展示)]

cel·lu·lar [sèljulə/-lər] [ˈsɛljəlɚ] *adj.* **1**〖生理〗细胞的、细胞组成的(of or consisting of cells). **2** 细胞状的,分格的(of or having small compartments or cavities). **3** 有气孔的,多孔的(porous).

cel·lule [sélju:l] [ˈsɛljul] *n.* 小细胞(small cell).

cel·lu·loid [séljulɔ̀id] [ˈsɛljəˌlɔɪd] *n.* 赛璐珞:由硝化纤维素和樟脑合成的可燃性固体物质.可当作象牙、骨、玳瑁等的代用品,多用于电影胶片、乒乓球的原料.[商标名称]

celesta / 钢片琴
19 世纪后半叶,法国人发明的键盘乐器,其发音器是一块平钢板.


cel·lu·lose [séljulòus] [ˈsɛljəˌlos] *n.*〖化〗**1** 纤维素:构成植物细胞壁的主要物质,可用来作为棉、亚麻布等的纤维或纸张的原料. **2** 可使硝化纤维素溶解的有机溶剂,可制成油漆.
cellulose acetate〖化〗醋酸纤维素:纤维素的醋酸酯,可用来做为人造丝及塑胶的原料.
cellulose nitrate 硝酸纤维素:纤维素的硝酸酯,是无烟火药、硝化甘油火药、赛璐珞以及油漆涂料等的制造原料.

ce·lom [sí:ləm] [ˈsiləm] *n.* 《美》:→COELOM.

Cels. 《略》Celsius 摄氏的.

Cel·si·us [sélsiəs] [ˈsɛlsɪəs] *n.* **Anders**~ 摄尔西乌斯(1701~1744):瑞典天文学家,摄氏温度计的发明者.——*adj.* 摄氏的(centigrade).(略:C)

Celt[1] [kelt, selt] [kɛlt, sɛlt] *n.* **1** [the Celts]凯尔特人.(1)希腊人称之为 Keltoi,罗马人称之为 Celtae,为西欧古代民族,包括古代以高卢人(Gauls),不列颠人(Britons)等. ✽ (2)使用与古代高卢语相关之语言的民族,包括布列塔尼人(Bretons)、康沃尔人(Cornish)、凯尔特人(Gaels)、爱尔兰人(Irish)、马恩岛人(Manx)、威尔士人(Welsh). **2** 凯尔特人,凯尔特民族.








Cellini / 切利尼
1540 年切利尼献给法兰西斯一世的盐盆，在华丽的装饰台上，对称地镶嵌着黄金制成的海神与地神的裸像，是切利尼最著名的代表作.

celt² / 斧



1 Stone Celt 石斧
2 Bronze Palstave 装木柄的青铜斧
3 Bronze Socketed Celt 套木柄的青铜斧

celt² [selt] [sɛlt] *n.* 〖考古〗(史前的石质、铜质、铁质)斧(chisel-edged prehistoric tool). ✲

Celt·ic [kéltik, sélt-] [ˋsɛltɪk] *adj.* 凯尔特人的(of the Celts),凯尔特语的. ——*n.* 凯尔特语:印欧语系的一支. 包括了爱尔兰语(Irish)、苏格兰语(Scotch)、盖尔语(Gaelic)、威尔士语(Welsh)、布列塔尼语(Breton)等的语言.

Célt·i·cìsm *n.*

Celtic fringe [加冠词 the]凯尔特周围的人:住在不列颠群岛外围的高地苏格兰人(Highland Scots)、威尔士人(Welsh)、康沃尔人(Cornish)、爱尔兰人(Irish). **Celtic twilight**[加冠词 the]凯尔特的黄昏:被公认为凯尔特文学的特色,类似中世纪的骑士文学,充满了罗曼蒂克的气氛. 源于叶芝(W. B. YEATS)所著故事全集的标题.

cem·ba·lo [tʃémbəlòu] [ˋtʃɛmbə,lo] *n.* (pl. **-los**) 大键琴(harpsichord).

·**ce·ment** [simént] [səˋmɛnt] *n.* 1 水泥;(混合水泥、沙、石砾等的)混凝土. 2 (修理玻璃、陶瓷器等时所用的)接合剂. 3 〖生理〗(牙齿的)白垩质. 4 〖牙科〗(当作蛀牙填充剂的)胶着剂. 5 (团结的)力量,结合. ——*vt.* 1 用水泥巩固;抹水泥:——*cement tiles to the floor* 地板铺上瓷砖. 2 巩固(友情、合作等的).

ce·men·ta·tion [si:mentéiʃən] [ˋsimənˋteʃən] *n.* 1 水泥接合. 2 接合.
[拉丁语 *caementum*(←*caedere* 开采),"开采的石头"之意]

ce·ment·ite [siméntait] [sıˋmɛntaɪt] *n.* 〖冶金〗渗碳体(Fe_3C):铁的碳化合物,一种硬而易脆的结晶体.

Celt¹ / 凯尔特人
图为位于爱尔兰凯里郡(County Kerry)丁格尔(Dingle)的加卢斯(Gallus)礼拜堂.



·**cem·e·ter·y** [sémitri/-tèri] [ˋsɛmə,tɛrɪ] *n.* (pl. **-ies**)(不附属于教会的)墓地,公墓.
[后期拉丁语 *coemeterium*←希腊语 *koimētērion*(共同的大寝室,死者安息的场所)]

cen·a·cle [sénəkl] [ˋsɛnəkl] *n.* 〖史〗餐厅(supping-room);二楼的房间(upper chamber);(亦作 **c(o)enaculum**[sinǽkjuləm] [sɪˋnækjʊləm])耶稣基督和门徒们最后晚餐之处;或指基督升天后,门徒们聚集的二楼房间.

cen·o·taph [sénətɑ̀:f/-tæ̀f] [ˋsɛnə,tæf] *n.* 1 (在死者埋葬地以外的地方所建立的)纪念碑(sepulchral monument). 2 [the C-]《英》(位于伦敦白厅 Whitehall 的)世界大战阵亡将士纪念碑.
[后期拉丁语 *cenotaphium*(希腊语 *kenos* 空的 + *taphos* 墓)]

Ce·no·zo·ic [si:nəzóuik] [,sinəˋzoɪk] *adj.* :→CAINOZOIC.

cense [sens] [sɛns] *vt.* 焚香(perfume with. incense),焚香致敬(burn incense before).

cen·ser [sénsə/-sər] [ˋsɛnsɚ] *n.* (宗教仪式中所用的)香炉,提吊式香炉.

cen·sor [sénsə/-sər] [ˋsɛnsɚ] *n.* 1 〖古罗马〗监察官:负责调查人口及人民的行为、风俗习惯,通常是由二名官员负责. 2 喜爱批评的人,吹毛求疵的人. 3 (书刊、电影、报纸等的)审查官. 4 各种大学、学院宿舍的一般职员;(牛津、剑桥大学不属于特定学院学生的)监督,督察(official head of non-collegiate students). 5 〖心理〗潜意识压抑力:在无法接受的意念或冲动萌发之前,将其抑制或隐藏的力量.
——*vt.* 审查;删除,变更(make excisions or changes in).

cén·sor·ship *n.*

cen·so·ri·al [sensɔ́:riəl] [sɛnˋsɔrɪəl] *adj.* 审查的,审查官的(of a censor);严厉指责的(censorious).

cen·so·ri·ous [sensɔ́:riəs] [sɛnˋsɔrɪəs] *adj.* 爱批评的,吹毛求疵的(severely critical),好非难的,爱指责的(fault-finding).

cen·só·ri·ous·ly *adv.*

cen·só·ri·ous·ness *n.*

cen·sure [sénʃə/-ʃər] [ˋsɛnʃɚ] *n.* 严厉批评,责难,申斥,谴责(strong criticism or condemnation).
——*vt.* 严厉批评,责难,申斥(criticize harshly and unfavorably).

cén·sur·a·ble *adj.*

cen·sus [sénsəs] [ˋsɛnsəs] *n.* 1 人口普查. ► 在英国,普通是 10 年实施一次. 2 〖古罗马〗(为了课征税款)人口及财产的登记(registration of citizens and property).

census paper 人口调查表.

:**cent**[sent][sɛnt]*n.* 1 分. (1)美国、加拿大等国的辅币单位,=1/100 美元盾(dollar). (2)荷兰的辅币单位,=1/100 荷兰盾(guilder). 2 1 分铜币. 3 (百分比的)100:——*per cent* 百分比,百分点(%).


cent. 《略》century 世纪.

Cent. 《略》Centigrade 摄氏的.

cent- [sent-] [sɛnt-] *pref.* :→CENTI-.

cen·tal [séntəl] [ˋsɛntl] *n.* 《英》谷物的重量单位. 等于 100 磅(约 45.3 千克).

centaur / 半人半马怪
在雅典的帕台农神庙(Parthenon)神殿中,有半人半马怪打死拉庇泰(Lapith)浮雕,叙述应邀参加拉庇泰国王培里德奥斯结婚典礼的半人半马怪物们,因想抢走新娘而引起战斗的故事,结果半人半马怪被赶出派利翁山.



cen·taur [séntɔː/-tər] [ˋsɛntɔr] *n*. **1**〖希腊神话〗半人半马怪:头、躯干、手腕等上半身为人,下半身为马的神话动物. ✽ **2** [C-]古希腊色萨利(Thessaly)的野蛮人. **3** [the C-]〖天文〗人马座:南天星座,人马座的 α 星是最靠近地球的恒星.

cen·tau·ry [séntɔːri] [ˋsɛntɔrɪ] *n*. 百金:龙胆科百金属(*Centaurium*)植物的通称. 尤其 *C. umbellatum*. 可当药用. 据说是半人马怪发现其药性的. ✽

cen·ta·vo [sentáːvou] [sɛnˋtɑvo] *n*. (pl. **-vos**) 分:为菲律宾、葡萄牙和某些南美洲国家的辅币单位. 等于阿根廷、墨西哥、菲律宾、古巴等国的比索(peso)的 1/100,葡萄牙货币埃斯库多(escudo)的 1/100.

cen·te·nar·i·an [sèntinéəriən] [ˌsɛntəˋnɛrɪən] *adj*. 百岁(以上)的(100 years old or more). ——*n*. 百岁(以上)的人.

cen·te·nar·y [sentíːnəri, sénti-, sentén-/séntinèəri, senténəri] [ˋsɛntəˌnɛrɪ, sɛnˋtɛnərɪ] *adj*. **1** 百年(间)的(of 100 years). **2** 百年纪念的(of the hundredth anniversary). ——*n*. **1** 百年. **2** 百年纪念(庆典).

cen·ten·ni·al [senténiəl] [sɛnˋtɛnɪəl] *adj*. **1** 百年的,生存百年的,持续百年的,满百岁的,每百年的,第一百年的(lasting or occurring every hundred years). **2** 百年纪念的(of the hundredth anniversary). ——*n*. 百年庆典.

cen·ter [séntə/-tər] [ˋsɛntɚ] *n*. 《美》:→CENTRE.

cen·tes·i·mal [sentésiməl] [sɛnˋtɛsəml] *adj*. 百分法的,百进位的,百分之一的,以 100 为单位的(reckoning or reckoned by hundredths).

cen·tes·i·mo [sentésimòu] [sɛnˋtɛsəˌmo] *n*. (pl. **-mi**) [-miː]) **1** 分:意大利、西班牙的辅币单位,等于意大利里拉(lira)的 1/100、西班牙比塞塔(peseta)的 1/100. **2** 分:巴拿马、乌拉圭的辅币单位,等于乌拉圭比索(peso)的 1/100.

cen·ti- [sénti-] [ˋsɛntə-], **cent-** [sent-] [sɛnt-] *pref*. "100"、"1/100"之意.

cen·ti·grade [séntigrèid] [ˋsɛntəˌgred] *adj*. **1** 百分度的(having 100 degrees). **2** 以百分度测定的,摄氏的. (略:C)
centigrade scale 摄氏温标:以水的冰点为零度,沸点为 100 度,在此二者之间等分为 100 度,现已为世界所通用. 摄尔西乌斯(CELSIUS)将原先以冰点为 100 度,沸点为零度的温度计,改进为现在所用的形式.

cen·ti·gram(me) [séntigræ̀m] [ˋsɛntəˌgræm] *n*. 厘克:1/100 克. (略:cg)

cen·ti·li·tre, -ter [séntiliːtə/-tər] [ˋsɛntəˌlitɚ] *n*. 厘升:1/100 升. (略:cl)

cen·til·lion [sentíljən] [sɛnˋtɪljən] *n*. **1** 《英》100 万的 100 乘方,10^{600}. **2** 《美》1,000 的 101 乘方,10^{303}.

cen·time [sáːŋtiːm] [ˋsɑntim] *n*. 分:法国、比利时、瑞士等国的辅币单位,=法郎(franc)的 1/100.

cen·ti·me·tre, -ter [séntimiːtə/-tər] [ˋsɛntəˌmitɚ] *n*. 厘米:1/100 米. 相当于 0.3937 英寸. (略:cm) **cèntimetre-grámme-sécond** (*adj*.) CGS 公制的:以厘米(c)、克(g)、秒(s)为长度、质量、时间的基本单位. (略:C. G. S., c. g. s.)

cen·ti·mil [séntimil] [ˋsɛntəˌmɪl] *n*. 毫升的百分之一:1/100 毫升. (略:cml)

cen·ti·mo [séntimòu] [ˋsɛntəˌmo] *n*. (pl. **-mos**) 分:西班牙、委内瑞拉、哥斯达黎加、赤道几内亚、巴拉圭的辅币单位,合委内瑞拉博利瓦(bolivar)的 1/100.

cen·ti·pede [séntipiːd] [ˋsɛntəˌpid] *n*. 蜈蚣:节肢动物多足类,身体由多节构成,各节都有一对脚. (→图 MYRIAPOD). ✽

·cen·tral[1] [séntrəl] [ˋsɛntrəl] *adj*. **1** 中心的,中点的,中央的(in or at the middle). :——*in the central part of the city* 在市中心. **2** 首要的,主要的(principal):——*the central character in a novel* 小说的中心人物. **cen·tral·i·ty** [sentrǽliti] [sɛnˋtrælətɪ] *n*. **cén·tral·ly** *adv*. **cén·tral·ness** *n*.
Central America 中美洲. **Central American** 中美洲的;中美洲人. **central bank** 中央银行. **central heating** 集中供暖系统. ✽ **Central Office of Information** [加冠词 the](美国的)中央情报局:对美国所有政府部门提供情报机构. **Central Powers** 同盟国:第一次世界大战(1914~1918)共同对协约国作战的德国、奥地利、匈牙利三国. **Central Time**(美国、加拿大的)中央标准时间.



centaury / 百金
多生长在干燥土壤中,全株高约 30~45 厘米,夏末茎顶开约 4 厘米的头状红花.



centipede / 蜈蚣
蜈蚣多生活在石头底下或树皮当中,以蚯蚓或昆虫类小动物为食. 热带地方的蜈蚣身长可达 20 厘米.



central heating / 集中供暖系统
在英国萨塞克斯(Sussex)郡所挖掘出来的罗马时代的火坑式集中供暖系统.



century plant / 龙舌兰
原产于墨西哥,叶多肉,长形而尖,有针状的锯齿.种植 10～30 年后始开淡黄色花,开花后地下茎生出幼苗即枯死.叶汁可酿龙舌兰酒(pulque)、提奎拉酒(tiquila).

Cen·tral² [séntrəl] [ˋsɛntrəl] 中部:英国苏格兰中部之一郡.1975 年 5 月由克拉克曼南郡(Clackmannanshire)、比特郡(Buteshire)、斯特林郡(Stirlingshire)合并而成.

Cen·tral Af·ri·can Re·pub·lic[加冠词 the]中非共和国:位于非洲中部,被喀麦隆、苏丹、乍得、刚果民主共和国及刚果所围绕的内陆国,以羚羊、猩猩、犀牛等野生动物,为其旅游资源.农业国,是非洲最贫穷的国家之一.昔为法国殖民地,1960 年独立.宗教除天主教、伊斯兰教、基督教外,多信仰拜火教.以法语和土语为主要语言.首都班吉(Bangui). ✻

Cen·tra·li·a [sentréiliə] [sɛnˋtreliə] 澳大利亚中部(Central Australia). **Cen·trá·li·an** *adj.*, *n.*

cen·tral·ism [séntrəlizəm] [ˋsɛntrəl,ɪzm̩] *n.* 中央集权主义或制度(centralizing system).
cén·tral·ist *n.*

cen·tral·ize, -ise [séntrəlàiz][ˋsɛntrəl,aɪz] *vi.* 集于中心,集中(come to a center). —*vt.* **1** 使集于中央,使集中(bring to a center). **2** 使(行政权)集于中央;(使国家)中央集权化.
cèn·tral·i·zá·tion, -sá- *n.*

:**cen·tre, -ter** [séntə/-tər] [ˋsɛntɚ] *n.*, *adj.*, *v.* (**-tred;-tring**)—*n.* **1** 中心(middle point);中央,中心点(→图 CIRCLE):—*the center of a circle* 圆心/ *in* [*at*] *the center of the room* 在房间中央. **2** 集中点,中心设施,中心:—*a medical center* 医疗中心/ *a shopping center* 商店街,购物中心. **3** (活动的)中心,核心:—*a center of interest* 兴趣所在. **4** 〖足球〗中锋. **5** 〖建筑〗(建筑中支撑拱、圆顶的)临时搭架. **6** 〖机〗(回转的)轴. **7** [通常 C-]〖政治〗中立派,温和派(party or group holding moderate opinions).
—*adj.* 中心的,中央的:—*a center table* 中央席位.
—*vi.* 集中(be concentrated)⟨*in*, *on*, *at*, *around*⟩.
—*vt.* **1** 置于中心,集中. **2** 使集中(concentrate at one point)⟨*in*⟩. **3** 调出(透镜)中心. **4** 〖足球·曲棍球〗向中央传球.
cén·ter·less, cén·tric, cén·tri·cal *adj.*
center bit 〖木工〗转柄钻.
center board 〖海〗(船的)垂板龙骨,中插板.
center forward [**half**]中锋[中前卫]:站在头排[中排]中央位置的球员.
center of attraction 〖物理〗引力中心;惹眼之物.
center of gravity 重心.
cénter-pìece(*n.*)桌子中央的装饰品,如花瓶、刺绣物等.
civic center 市中心;中央政府所在地.
health center 保健中心.
[拉丁语 *centrum*←希腊语 *kentron*(←*kenteō*"(圆的)中心"之意]

cen·trif·u·gal [sentrífjugəl] [sɛnˋtrɪfjugl̩]*adj.* **1** 离心的,(欲)离开中心的(flying or tending to fly from the centre). **2** 依据离心力的,利用离心力的.
cen·tríf·u·gal·ly *adv.*
centrifugal force 离心力:物体作圆周或曲线运动时,由于惯性产生远离圆或曲线中心的力.
centrifugal machine 离心分离机.

cen·tri·fuge [séntrifjù:dʒ] [ˋsɛntrə,fjudʒ]*n.* 离心分离机:利用离心力,在短时间内使固体与液体,或比重不同的液体分离出来的一种装置.通常用作牛奶脱脂、砂糖精制及各种实验上.
—*vt.* 使用离心分离机,以离心分离机分离.
cèn·tri·fu·gá·tion [-fjugéiʃən] [-fjuˋgeʃən] *n.*

cen·tri·ole [séntriòul] [ˋsɛntrɪ,ol] *n.* 〖生物〗中心粒:动植物细胞体内近核处的成对微小管状构造,细胞分裂时中心粒分裂成两个,向核的两端移动,并形成星状体(图→CELL).


cen·trip·e·tal [sentrípitəl] [sɛnˋtrɪpətl̩]*adj.* **1** 向心的,向心性的. **2** 利用向心力的.
Centripetal force 向心力:物体作圆周或曲线运动时所需的指向圆或曲线中心中心的力.

cen·tu·ple [séntjupl;美＋-tə-] [ˋsɛntjʊpl̩, -tə-] *adj.* 百倍的(hundredfold). —*vt.* 用百乘(multiply a hundredfold).
cen·tu·pli·cate [*n.* sentjú:plikit/-tʃú:-; *v.* -kèit][*n.* sɛnˋtjupləkɪt *v.* -,ket] *n.* 百倍之数(量). —*vt.* 以百乘.

cen·tu·ri·on [sentjúəriən] [sɛnˋtjʊriən]*n.* 〖古罗马〗百人队的队长(commander of a century of men).

cen·tu·ry [séntʃuri] [ˋsɛntʃəri] *n.* (pl. **-ries**) **1** 世纪,百年:—*the 20th century* 20 世纪/ *the 3rd century B.C.* 公元前 3 世纪/ *a quarter of a century* 25 年. **2** 〖板球〗(同一局比赛中所得分数)100 分(100 runs). **3** 〖古罗马〗(1)百人队:由 100 个步兵组成一队.60 队组成一个军团 legion.(2)百人组:每 100 人为一个选举单位,每组有一投票权. **century plant** 龙舌兰:龙舌兰属多年生草本植物,一般以为 100 年开一次花,事实上 10～30 年开一次. ✻

ce·phal·ic [sifǽlik] [səˋfælɪk] *adj.* 头(部)的,在头上的(of or in the head).
cephalic index 颅指数:头盖长轴(前后径)和短轴(左右径)之比,可表示人种的特征.



Central African Republic / 中非共和国
该国经济以农业为主,矿产有黄金、钻石等.

cephalopod / **头足类动物**
(上)章鱼(*Octopus vulgaris*). 广布于地中海、大西洋等水域. 直到卵孵化前都在壳中生长,其第一只触手的顶端会形成一片膜状物.
(下)头足类的一种(*Verania sigula*),用强而有力的触手捕捉其他软体动物维生.

---

ceph·a·lo·pod [séfələpɔ̀d/-pɑ̀d][ˋsɛfələ,pɑd] *n.* 头足类动物:头足纲(Cephalopoda)软体动物的通称. 如乌贼、章鱼等,是最高等软体动物,口部四周生有触手. ✽

ceph·a·lo·tho·rax [sèfələθɔ́:ræks][ˏsɛfələˋθɔræks]*n.* 〖动〗头胸部:某种节肢动物的头部和胸部合成一体的部位(→图 SPIDER).

ce·phe·id [sí:fiid, séfiid][ˋsifɪɪd, ˋsɛfɪɪd] *adj.* 〖天文〗仙王座变星的,类似仙王座 δ 星的. ——*n.* 仙王座的变星,仙王座.
[*Cepheus*(仙王座)+-*id*(表示归属). 星座名源于希腊传说中的埃塞俄比亚王安德洛墨达(Adromeda)的父亲]

ce·ram·ic [sirǽmik][səˋræmɪk] *adj.* 窑业制品的,陶瓷器的(of pottery);制陶艺术的.
ce·rám·ics *n.* **1** 窑业,陶瓷器制造法(ceramic art). **2** 窑业制品,陶瓷器. ✽
cer·a·mist [sérəmist][ˋsɛrəmɪst] *n.*

ce·ras·ti·um [sirǽstiəm][səˋræstɪəm] *n.* 卷耳:卷耳属(*Cerastium*)植物的通称,叶片上生有灰白色细毛,开白色花. ✽

Cer·ber·us [sə́:bərəs/sə́:r-][ˋsɝbərəs]〖希腊神话〗守在地狱门口的三头犬. 根据赫西奥德(Hesiod)的说法,存在 50 个头的狗.
sop to Cerberus:→SOP.


cere [siə/siər][sɪr] *n.* 〖鸟〗蜡膜:覆于鸟嘴基部,像腊一样的肉质膜.

---

cerastium / **卷耳**
石竹科多年生草本植物,在草原或道路旁经常可见. 高约 10~30 厘米;花瓣白色,披针形,顶端生有凹纹,从春季到初夏为开花期. 多栽培为观赏用植物,甚为美观.









1



4



2

ceramics / 陶瓷器

1 在英格兰约克郡的斯卡伯勒(Scarborough)附近发现的 13 世纪后半期遗物. 为一磨光的公羊状水罐, 罐面呈绿色, 上有球状浮雕.

2 公元前 6 世纪古希腊的彩色壶.

3 日本柿右卫门风格的圆盘. 在不透明的乳白色质地上绘上花鸟图案, 此为柿右卫门最具代表的红绘, 对欧洲陶艺影响很大.

4 中国新石器时代的水罐. 在明亮处以黑色条纹显出暗淡的感觉, 但在幽暗处却有明亮感, 由此可见古人运用单纯色彩的方法已相当进步.

5 1765 年, 英国伦敦切尔西(Chelsea)陶瓷工厂出品的陶瓷人像.





5

·ce·re·al [síəriəl] [ˈsɪrɪəl] *n.* [通常 pl.] **1** 谷物，谷类. ✽ **2** (玉米片、麦片等早餐食用的)谷类加工食品. **3** 谷草. ——*adj.* 谷物的，谷草的.
[源于 CERES(农耕女神)]

cer·e·bel·lum [sèribéləm] [ˌserəˈbeləm] *n.* 〖解·动〗小脑：脊椎动物脑的一部分.位于大脑之后，专司身体各部的运动及平衡(→图 BRAIN).

cer·e·bral [séribrəl] [ˈserəbrəl] *adj.* **1** 〖解·动〗脑的，大脑的(of the brain or cerebrum). **2** (文学上、音乐上等所诉诸的)理性的，智慧的(intellectual). **3** 〖语音〗卷舌音的(cacuminal).
cerebral consonants 〖语音〗舌背辅音，卷舌音：梵文等从齿音发展出来的辅音.舌头往后卷，舌尖抵住硬颚而发出声音.
cerebral hemisphere 大脑半球：以大脑纵裂分成两半的大脑半边. **cerebral palsy**：→PALSY.

cer·e·bra·tion [sèribréiʃən] [ˌserəˈbreʃən] *n.* 脑的作用，大脑机能(working of the brain)；思考.
cér·e·bràte *vi.*，*vt.* 用脑(use the brain)，考虑，思考(think (about)).

cer·e·bro- [séribròu-] [ˈserəˌbro-] *pref.* "大脑"(cerebrum)之意. **cèrebro-spínal**(*adj.*)〖解·生理〗脑脊髓的. **cerebro-spinal fluid**〖解〗脑脊髓液：包围着脑脊髓含有盐分和蛋白质的液体.
cerebro-spinal meningitis 〖医〗脑脊髓膜炎.

cer·e·brum [séribrəm] [ˈserəbrəm] *n.* 〖解·动〗大脑：中枢神经系统的一部，由神经纤维、神经细胞组成，专司思考、感情、运动、视觉等机能(→图 BRAIN).

cere·cloth [síəklɔ̀θ, -klɔ̀:θ/síərklɔ̀:θ, -klɑ̀θ] [ˈsɪrˌklɔθ, -klɑθ] *n.* (包尸体的)蜡布(waxed cloth)；裹尸布(winding-sheet).


cere·ment [síəmənt/síər-] [ˈsɪrmənt] *n.* [通常 pl.]《古》寿衣(grave-clothes).


cer·e·mo·ni·al [sèrimóuniəl] [ˌserəˈmonɪəl] *adj.* 仪式(上)的，礼仪(上)的(with or of ritual or ceremony)，正式的(formal). ——*n.* **1** 仪式，典礼(system of rites). **2** 礼仪(formalities proper to any occasion). **3** 遵守惯例(observance of conventions). **4** (罗马天主教的)仪式程序(书).
cèr·e·mó·ni·al·ly *adv.*

cer·e·mo·ni·ous [sèrimóuniəs] [ˌserəˈmonɪəs] *adj.* **1** 有仪式的，隆重的(accompanied with rites). **2** 讲究仪式的. **3** 拘泥形式的、郑重的(punctilious in observing formalities).
cèr·e·mó·ni·ous·ly *adv.*
cèr·e·mó·ni·ous·ness *n.*

·cer·e·mo·ny [sérimàni/-mòuni] [ˈserəˌmonɪ] *n.* (pl. **-nies**) **1** 仪式，典礼，：——*a wedding ceremony* 结婚典礼. **2** 礼节，有礼貌的行为：——*with ceremony* 拘泥礼节的，铺张夸大的/ *I want to cut ceremony between us.* 我们之间不需拘礼. **3** (社交上的)形式，虚礼(empty form).
stand on ceremony 拘泥仪式，墨守礼法.

Ce·res [síəri:z] [ˈsɪriz] **1** 〖罗马神话〗刻瑞斯：农耕女神，相当于希腊的得墨忒耳(DEMETER)，被视为掌谷物和大地的女神而受到崇拜. **2**〖天文〗谷神星：最早被发现的小行星中最大的一颗.





cereal / 谷物
右为谷物装船的情形，上图是谷物的种类.

ce·rise [səríːz, -ríːs] [səˈriz, -ˈris] *n.*，*adj.* 鲜红色的，樱桃色的(light clear red, cherry-red).

ce·ri·um [síəriəm] [ˈsɪrɪəm] *n.* 〖化〗铈：稀土类元素之一，颜色、光泽似铁.元素符号为 Ce，原子序数 58，原子量 140.12. **cé·ric** *adj.* 含有四价的铈的.
ce·rous *adj.* 含有三价的铈的.
[源于谷神星(CERES).两者大约在同一时期被发现(1803)]

cer·met [sɔ́ːmet/sɔ́ːr-] [ˈsɝmɛt] *n.* 陶金：由金属及陶瓷原料制成的材料.兼具金属及陶瓷的特点，如前者的韧性，后者的耐高温及抗氧化性能等.

CERN, Cern [səːn/səːrn] [sɝn] 《略》*Centre Européen de Recherches Nucléaires* 欧洲原子能研究中心(European Nuclear Research Centre).[法语]


ce·ro·plas·tic [sìərəplǽstik] [ˌsɪroˈplæstɪk] *adj.* 蜡塑的，以蜡作模型的(of modelling in wax).

cert [səːt/səːrt] [sɝt] *n.* 《英俗》**1** 必会发生之事[结果](event or result certain to happen). **2** (赛马的)必胜马(horse certain to win a race).

·cer·tain [sə́ːtən/sə́ːr-] [ˈsɝtn̩] *adj.* **1** 确定的，固定的(settled, fixed).
2 正确的，确实的(reliable)；无疑的，确实的：——*certain information* 正确的消息/ *It is certain that he died.* 他无疑是死了.
3 一定发生的，无法避免的(sure to happen)：——*Death is certain to come.* 死亡是必然会来临的.
4 一定的(sure)〈*to* do〉：——*He is certain to accomplish it.* 他一定会完成它/ *The thief is certain to be caught.* 那个小偷一定会被捕.
5 确信的(convinced, confident)〈*of*, *that*〉：——*be certain of success* 确信成功/ *She is certain (that) I love her.* 她确信我爱她.
6 (不明确地表示)某；某些，某种程度的：——*a certain Mr. Brown* 某位布朗先生/ *at a certain place* 在某处/ *to a certain extent* 到某种程度.
for certain 确实地，一定地.
make certain of 确定….

:cer·tain·ly [sə́təntli] [ˈsɝtn̩lɪ] *adv.* **1** 确实地，正确地，无疑地：——*He will certainly get ill.* 他一定会生病. **2** [用于回答]当然；没问题、好的(I admit it, no doubt, yes)：——*May I borrow your dictionary? Certainly.* 字典借给我好吗？好的/ *Certainly not.* 当然不.

cetacean / 鲸目动物
鲸目哺乳动物具有高度的智慧.逆戟鲸，虎鲸(Killer Whale)是齿鲸类中最巨大的动物，雄性的体长可达 9 米，以小型的鲸类、海豹类、海鸟类、金枪鱼类等鱼群为生.海豚(Common Dolphin)是体长约 2 米的小型鲸鱼类动物，口吻尖，呈鸟嘴状而突出；鼠海豚(Common Porpoise)是鲸鱼中最小的一种，体长 1.5～1.8 米，嘴不呈喙状.





cer·tain·ty [sə́:tənti/sə́:r-] [ˈsɜtn̩tɪ] *n.* **1** 确实之事(thing certain or sure);确实性(being certain). **2** 确信(absolute conviction).
for a certainty 确实地,无疑地(beyond possibility of doubt).

cer·tes [sə́:tiz/sə́:r-] [ˈsɜtɪz] *adv.* 《古》确实地(assuredly).

·**cer·tif·i·cate** [*n.* sətífikit/sər-; *v.* -kèit] [*n.* səˈtɪfəkɪt; *v.* -ˌket] *n.*, *v.* (**-cated**; **-cating**) —*n.* **1** 证明书;执照:—*a birth certificate* 出生证明书/*a teacher's certificate* 教师资格证书. **2** (股份)证券:—*a certificate of stock* 股票.
—*vt.* [尤指用于过去分词]发给证明书[执照].
cer·ti·fi·ca·tion [sə̀:tifikéiʃən/sə̀:r-] [ˌsɜtɪfəˈke-ʃən] *n.*

cer·ti·fy [sə́:tifài/sə́:r-] [ˈsɜtəˌfaɪ] *vt.* **1** 证明(attest formally),用文书证明(declare by a certificate). **2** (医生)证明(某人)为精神病患者(declare by a certificate to be insane). **3** 《古》保证,使确信(inform certainly, assure). —*vi.* 证明,保证⟨*to*⟩.
cér·ti·fi·a·ble *adj.* **1** 可以证明的. **2** 可证明精神异常的,确认精神异常的. **cér·ti·fi·a·bly** *adv.*

cer·ti·o·ra·ri [sə̀:tiəréərai, -ʃiərá:ri/sə̀:r-] [ˌsɜʃɪəˈrɛrɪ, -ʃɪəˈrɑrɪ] *n.* 〖法律〗(诉讼文件)移送令:因对下级法院判决不服的一方的上诉申请,上级法院通知下级法院,移送诉讼文件的命令.
[后期拉丁语,"应该被通知的事"之意]

cer·ti·tude [sə́:titjù:d/sə́:rtitjù:d] [ˈsɜtəˌtud] *n.* **1** 确信(feeling certain, conviction). **2** 确实性.

ce·ru·le·an [sirú:liən] [səˈrulɪən] *adj.* 深青色的,蔚蓝色的(deep blue like clear sky).
cerulean blue (1)蔚蓝色:鲜艳的深青色. (2)由钴调合成的蔚蓝色颜料.

Cézanne / 塞尚
图为塞尚的风景画"圣-维克多山"(*Mont Sainte-Victoire*,1904~1906)(苏黎世个人收藏). 塞尚生于法国南部的普罗旺斯(Provence),初与巴黎印象派画家交游,吸收了印象派用色的技法,透过色彩呈现几何性的量感,构成秩序井然的画面,从而创造出自己独特的风格. 其强烈的造形意识,是立体派的先驱,给予后代画家莫大的影响.

ce·ru·men [sirú:men] [səˈrumən] *n.* 耳垢(yellow waxy substance in outer ear).
ce·rú·mi·nous [-minəs] [-mɪnəs] *adj.*

ce·ruse [síəru:s, sirú:s] [ˈsɪrus, səˈrus] *n.* 〖化〗碳酸铅碱,铅白 $2PbCO_3 \cdot Pb(OH)_2$ (white lead):不溶于水,是有毒的白色结晶状粉末,用于绘画的颜料.

Cer·van·tes [sərvǽntiz/sər-] [səˈvæntɪz] **Miguel de~** 塞万提斯(1547~1616):西班牙小说家、剧作家. 著有《堂吉诃德》(*Don Quixote*),此书为近代小说的先锋,文学史上的不朽之作.

cer·vi·cal [sə́:vikəl/sə́:r-] [ˈsɜvɪkl] *adj.* 〖解〗颈部的(of the neck);(子宫、膀胱等器官)颈部的(of the cervix).

cer·vine [sə́:vain/sə́:r-] [ˈsɜvaɪn] *adj.* 鹿的,似鹿的(of or like a deer).

cer·vix [sə́:viks/sə́:r-] [ˈsɜvɪks] *n.* (pl. **-vices** [-visiz] [-vɪˌsiz]) 〖解〗**1** 颈、颈部(neck). **2** (器官的)颈状部分(neck-like structure),(尤指)子宫颈部.

Ce·sar·e·vitch [sizǽrivitʃ] [sɪˈzærɪˌvɪtʃ], **-witch** [-witʃ] [-ˌwɪtʃ] 《英》王子纪念赛马:1839年起,每年10月在英国纽马基特(Newmaket)举行2¼英里(约3.6千米)有限制条件的马赛.
[俄语,"太子"之意. 亚历山大二世在王子时代访问英国时的赛马纪念仪式]

cess [ses] [sɛs] *n.* 《苏格兰·爱尔兰·印度等》田赋,地方税(tax, rate),特税.

ces·sa·tion [seséiʃən] [sɛˈseʃən] *n.* 中止,停止(ceasing, pause).

ces·sion [séʃən] [ˈsɛʃən] *n.* **1** (权利、财产)让与,让渡,(领土的)割让(ceding, giving up). **2** 被割让的领土.

cess·pool [séspù:l] [ˈsɛsˌpul] *n.* 化粪池,污水池.

ces·toid [séstɔid] [ˈsɛstɔɪd], **-tode** [-toud] [-tod] *adj.* 〖动〗(虫)带状的(ribbon-like). —*n.* 带状寄生虫,(尤指)绦虫.

Cestr. 《略》*Cestriensis* 切斯特的(主教)((bishop) of Chester). ► 英国切斯特主教签名时用以代替姓. [拉丁语]

ce·ta·cean [sitéiʃən] [sɪˈteʃən] *adj.* 鲸目的(of the Cetacea). —*n.* 鲸目动物(鲸鱼、海豚等). ✽
ce·tá·ceous *adj.*
[拉丁语 *cetus*←希腊语 *kētos* (鲸鱼)]

cet·er·ach [sétəræ̀k] [ˈsɛtəˌræk] *n.* 里白:羊齿科 *Ceterach* 属的植物,羽状复叶,叶柄密生鳞毛,叶面鲜绿有光泽,背面带白色,故名. 供观赏用.

ce·te·ris par·i·bus [kèitəri:s pá:ribəs, sét-, sí:t-] [ˌketəˌris ˈpɑrɪbəs, ˈsɛt-, ˈsɪt-] 若其他情况不变(other things being equal). [拉丁语]

Cé·vennes [sivén] [sɪˈvɛn] [加冠词 the]塞文山脉:法国中部的高原状山地,中央山地(the Massif Central)东南部的山脉.

Cey·lon [silɔ́n/-lán] [sɪˈlɑn] 锡兰. ► 1972年以前斯里兰卡(SRI LANKA)的旧称.
Cey·lon·ese [silənί:z] [ˌsɪləˈniz] *adj.*, *n.*

Cé·zanne [sizǽn] [sɪˈzæn] **Paul~** 塞尚(1839~1906):法国画家,是后期印象派的代表人物. ✽



Chagall / 夏加尔
图为夏加尔的作品《三点半钟》(*Half Past Three*)或《诗人》(*The Poet*,1911～1912)(费城美术馆藏).从中可见到立体主义的构图,用倒置的形体,画出凌晨三点半诗人充满灵感的状态.夏加尔是出生于俄国的犹太人,一生主要在巴黎度过,第二次世界大战时,因犹太人受到迫害而逃往美国,担任芭蕾舞剧《火鸟》(*Firebird*)的舞台设计,获得成功.1947 年返回法国后,透过陶艺制作,继续色彩的追求.在他的作品中,充满令人惊讶的色彩意象,加上梦幻般的俄国诗情,形成了独特的艺术风格.

cf. 《略》*confer* 比较参照(compare).[拉丁语]

C.F. 《略》Chaplain to the Forces《英》随军牧师.

cg 《略》centigramme(s)厘克,克的 1/100.

C.G. 《略》Coldstream Guards 英国禁卫团.

C.G.M. 《略》Conspicuous Gallantry Medal《英》特等英雄勋章.

C.G.S. 《略》**1** Chief of the General Staff 总参谋长. **2** (亦作 **c. g. s.**) centimeter-gramme-second CGS 厘米-克-秒.

C.G.T. 《略》*Confédération Générale du Travail* (法国)劳工总联盟(the General Confederation of Labour). ► 相当于英国的 T. U. C.[法语]

ch., chap. 《略》chapter 章.

C. H. 《略》Companion of Honour《英》名誉勋爵士.

Cha·blis [ʃǽbliː] [ʃæbli] *n.* 夏布利酒:法国勃艮第(Bourgogne)北部的夏布利附近所产的白葡萄酒.

chace [tʃeis] [tʃes] :→CHASE¹ *n.*

cha·conne [ʃəkɔ́n/-kɑ́n] [ʃɑˋkɑn] *n.* 恰空舞. **1** 西班牙庄严的古典舞. **2** 恰空舞舞曲. **3** 巴罗克时代变奏曲的一种形式.起源于恰空舞,反复的低音和缓慢的拍子是其特色(cf. *passacaglia*).


Chad[1], **chad** [tʃæd] [tʃæd] *n.* **1** 《英》(亦作 **Mr. Chad**)查德头像:第二次世界大战(1939～1945)以后,在英国流行的漫画人物.用来抗议物资的不足. **2** [c-]〖电脑〗卡片打孔屑.

Chad[2] [tʃæd] [tʃæd] 乍得:位于非洲中北部的一共和国,四面皆不临海,与利比亚、尼日尔、尼日利亚、中非、苏丹为邻.为法属赤道非洲的一部分,是非洲不发达国家之一.首都恩贾梅纳(Ndjaména)(旧称拉密堡 Fort Lamy). ✽

Chad·wick [tʃǽdwik] [ˋtʃædwɪk] **Sir James～** 查德威克(1891～1974):英国物理学家.研究放射性和原子核裂变而发现中子.1935 年获得诺贝尔物理学奖.

chafe [tʃeif] [tʃef] *vt.* **1** (把皮肤)搓揉使暖和(rub to restore warmth or sensation);擦破,擦伤(rub so as to abrade or injure the surface). **2** 激怒(irritate). —*vi.* **1** 擦,(身体)摩擦;(岩石受流水等)强烈冲激. **2** 擦伤,擦痛(become sore or damaged by rubbing). **3** 发怒,焦躁(show irritation, fume, fret). —*n.* **1** 摩擦,擦破,擦伤(rubbing). **2** 焦躁.

chaffinch / 苍头燕雀
大多栖息于欧洲,以杂草和果实为食.秋冬之间多群栖,是著名的冬季鸣禽.




cha·fer [tʃéifə/-fər] [ˋtʃefɚ] *n.* 金龟子,甲虫(cockchafer).

chaff [tʃɑːf/tʃæf] [tʃæf] *n.* **1** 糠. **2** (牛马饲料的)切碎的干草[麦秸](chopped hay or straw). **3** 屑,不值钱的东西,废物(worthless stuff). **4** 戏弄,嘲弄(banter, raillery). —*vt.* **1** (把稻草等)切碎(chop). **2** 戏弄,嘲弄(banter). —*vi.* 恶作剧,愚弄.

cháff-cùtter (*n.*)切草机(machine for chopping fodder).

chafing-dish / 火锅



chaf·fer [tʃǽfə/-ər] [ˋtʃæfɚ] *n.* (价钱的)讲价,议价(haggle, bargain). —*vi.* 讨价还价,讲价. —*vt.* 讲价.

chaf·finch [tʃǽfintʃ] [ˋtʃæfɪntʃ] *n.* 苍头燕雀(*Fringilla coelebs*):在英国本土上常见的小鸟,雄鸟的头部呈青色,翼有白色斑纹. ✽

chaf·ing-dish [tʃéifiŋdiʃ] [ˋtʃefɪŋˌdɪʃ] *n.* 火锅,暖锅:外形上面似锅,锅下可加炭火,将锅中食物加热或保温. ✽

Cha·gall [ʃəɡɑ́ːl] [ʃəˋɡɑl] **Marc～** 夏加尔(1887～1985):生于俄国的法国画家、设计家、雕刻家.以丰富的色彩和幻想性的作风而闻名. ✽

Chad[2] / 乍得
乍得的喇叭吹奏者.该国南部为大草原及森林地带,北部为沙漠,居民多为游牧民族.





chair / 椅子
(左)路易十三世时代，法国著名的羊腿(mutton-bone)形高背椅，为17世纪时所制造的(萨里郡波莱斯登雷西(Polesden Lacey)博物馆藏).
(右)18世纪英国家具设计师奇彭代尔(Thomas Chippendale)制作的椅子. 下图是各式各样的椅子.




cha·grin [ʃægrin, ʃəgri:n] [ˋʃægrɪn, ʃəˊgrin] *n.* 懊恼，遗憾(acute disappointment, mortification).
——*vt.* 使懊恼，使遗憾(vex acutely, mortify).

·**chain** [tʃein] [tʃen] *n.* **1** 锁链：——*keep a dog on a chain* 把狗套上锁链/ *a watch with chain* 有表链的怀表.
2 [pl.](束缚身体的)链子，枷锁，羁绊(bonds)，囚禁(状态)：——*be in chains* 坐牢.
3 (…的)连续，连锁，一连串(series)(*of*)：——*a chain of events* 一连串的事件/ *a chain of thoughts* 不断涌现的思潮/ *a chain of mountains* 山系，山脉.
4 (如项链等)装饰品的链子.
5 (同一公司经营的许多剧场、商店等)连锁企业.
6〖测量〗(1)测链：100个链环形成的距离测定器. (2)测量土地的长度单位，= 66英尺.
7〖海〗舷侧固定桅索的突出部分.
8〖化〗链：同元素中两个以上的原子(通常是碳)结合的方式.
——*vt.* **1** 用链锁住：——*Chain your dog.* 锁住你的狗. **2** 束缚：——*He is chained to his desk.* 他被锁在桌上(形容十分用功专注，离不开桌子).
chain armour 锁子甲：用铁环串成的锁甲(→图 ARMOUR). **chain block** 链条吊车. **chain bridge** 锁链吊桥. **chain cable** 锚链. **chain gang**(户外劳动工作时)系上铁链的囚犯. **chain harrow** 链耙. (→图 HARROW). **chain letter** 连锁信：收信人将该信照样写几分寄给数位朋友. **chain-link fence**[**fencing**]链节栅栏. **chain mail** = **chain armour** 锁子甲.
chain molding〖建筑〗链形装饰. **chain reaction** (1)〖化〗链式反应：反应的生成物又变为反应物的重复反应. (2)连锁反应. **chain saw** 链锯. **chain shot** 链弹：两颗用短锁链连接在一起的炮弹. 原是用于海战时炸断船舰的缆绳. **cháin-smòke**(*vi.*)继续不断地抽烟. **cháin-smòker**(*n.*)一支接一支香烟抽个不停的人. **cháin-smòking**(*n.*)不停地吸烟. **cháin-stitch** (*n.*)锁链绣(→图 STITCH).
chain store 连锁店：隶属于同一家企业经营的一系列同业零售店.

:**chair** [tʃɛə/tʃɛər] [tʃɛr] *n.* **1** (有靠背的一人座)椅子：——*sit in* [*on*] *a chair* 坐在有扶手[没扶手]的椅子上/ *take a chair* 入坐. ✽
2 议长[主席]的席位[职务]；议长：——*appeal to the chair* 请主席裁决.
3 大学教授的地位[职务]；(大学的)讲座；《英》市长(职位)：——*He holds the chair of history.* 他担任历史系的教授.
4〖铁路〗轨座：固定铁轨于枕木上的铁(钢铁)座(→图 RAIL[1]).
5〖史〗(只可容纳一人乘坐的)轿子(sedan)(→图 SEDAN).
6《美》(死刑用的)电椅(electric chair).
take the chair 就任议长[主席]，主持会议，会议开始.
——*vt.* **1** 使入坐. **2** 使居于有权势的地位. **3**《英》(将比赛得胜者)用椅子高高举起，用椅子抬着游行. **4** (在会议中)担任议长，主持会议.
cháir-bèd (*n.*)坐卧两用的床，可当床铺用的折椅.
cháir-lìft (*n.*)(运送滑雪人上山的)升降椅(ski lift).
[古法语 *chaiere*←拉丁文 *cathedra*←希腊语 *kathedra*(席位). 和 cathedral 同一语源].

·**chair·man** [tʃéəmən/tʃéər-] [ˋtʃɛrmən] *n.* (pl. **-men**；阴性形式-**lady**，-**woman**) **1** 议长，主席. ►男性用 Mr. Chairman，女性用 Madam Chairman. **2** (委员会的)委员长；(公司等的)董事长. **3** (大学的)系主任. **4** 推轮椅的人. **5** 轿夫.
cháir·man·shìp *n.* chairman 的职务.



chaise / 游览用马车(左)，驿马车(右).



chalcedony / 石髓
冰岛出产的石髓，由石英的微小结晶集结而成.

Chairman of Committees[加冠词 the](英国议会的)上下议院委员长：议会召开上下议院全体议员的委员会时，代替上院议长(Lord Chancellor)或下院议长(Speaker)执行总议长的职务.

chaise [ʃeiz] [ʃez] *n.* **1** 游览用马车(pleasure-or travelling-carriage)，(尤指)附有车篷一二人用的单马轻便马车(light open carriage for one or two persons). ✲ **2** 驿马车(post-chaise). ✲

chaise-longue [ʃèizlɔ́ŋ/-lɔ́ːŋ] [ˌʃeɪzˋlɔŋ] *n.* 长椅，躺椅. [法语]

Chal·ce·don [kǽlsidən] [ˋkælsɪdən] 卡尔西登：小亚细亚的古代城市，隔着博斯普鲁斯海峡和伊斯坦布尔遥遥相对. 451 年在此召开世界第四次基督教徒会议(卡尔西登总会议)，在这次会议确认了基督二性说.

Chal·ce·do·ni·an [kælsidóuniən][ˌkælsɪˋdonɪən] *adj.*

chal·ced·o·ny [kælsédəni] [kælˋsɛdənɪ] *n.* 石髓：半透明的石英，光泽如蜡的二氧化硅晶体. 有玛瑙、红玉髓及条纹玛瑙等，当作装饰用宝石. ✲

chal·co- [kǽlkou-] [ˋkælko-] *pref.* "铜"(copper)，"黄铜"(brass)之意.

chal·co·lith·ic [kælkəlíθik] [ˌkælkəˋlɪθɪk] *adj.* 〖考古〗新石器与铜器时代的过渡期.

Chal·de·a [kældíːə] [kælˋdiə] 迦勒底：古代地名，位于幼发拉底河(Euphrates)和底格里斯河(Tigris)的下游地区.《旧约全书》中此词和巴比伦尼亚(Babylonia)常被作同义词使用.

Chal·de·an [kældíːən] [kælˋdiən] *adj.* **1** 迦勒底的(of Chaldea or Babylonia)，迦勒底人的. **2** 迦勒底语的. **3** 继承古代景教的东方基督教会之一派的.
—*n.* **1** 迦勒底人：起源于底格里斯河和幼发拉底河流域闪米特族的一支，占据乌尔(Ur)地方，建立新巴比伦帝国，政治、经济、文化极盛. **2** 迦勒底语. **3** 继承古代景教的东方基督教会之一派的教徒，现归于罗马天主教会.

Chal·dee [kældíː] [kælˋdi] *n.* **1**〖圣〗迦勒底人(Chaldean). **2**《旧约全书》中《以斯拉记》和《但以理书》中的闪米特族语，曾被误认为迦勒底人的语言.

chal·dron [tʃɔ́ːldrən] [ˋtʃɔldrən] *n.* 英国煤的计量单位，约 36 蒲式耳(bushels)(约 1,300 升).

cha·let [ʃǽlei] [ʃæˋle] *n.* **1** 农舍；瑞士的木造小屋或茅舍. **2** 农舍式的别墅；(游客专用的)木造山庄.

chal·ice [tʃǽlis] [ˋtʃælɪs] *n.* **1**《诗》杯子，有脚杯(goblet). **2**〖教会〗圣餐杯，圣杯(Eucharistic wine-cup). ✲ **3** 杯状花.

:**chalk** [tʃɔːk] [tʃɔk] *n.* **1** 粉笔：— *a piece of*



chalice / 圣杯
多尔盖莱(Dolgelly)圣杯(威尔士博物馆藏). 圣杯是圣餐和弥撒时用来盛装葡萄酒的器具.

chalk 一支粉笔/ *some coloured chalks* 一些彩色粉笔/ *write with* (*a piece of*) *chalk* = *write in chalk* 用粉笔写/ *French* [*tailor's*] *chalk* (裁缝用的)滑石.
2 白垩；灰白色软土质的石灰岩.
as like as chalk and cheese = ***as different as chalk from cheese*** (如白垩和干酪)外貌相似而实质不同，似是而非.
by a long chalk = ***by long chalks***《英》远比…得多，显然地(by far). ▶ 源于用粉笔记下比赛的得分.
—*vt.* **1** 用粉笔写[画，做记号].
2 将粉笔涂在….
chalk it up (*to*) 归咎于…，转嫁于…
chalk out 用粉笔描出轮廓(outline)；计划(plan).
chalk up (1) 记下(得分)(register). (2)(竞赛中)得分.
chálk·i·ness *n.*
chálk·y *adj.* 白垩质的，富于白垩的，如白垩般白的.
chalk stripe 白色线条；(纺织品)深颜色的布料上的细白线条花纹.
chálk-strìped (*adj.*) 白色线条的.
[古英语 *cealc* (石灰)，拉丁语 *calx* (石，石灰)]

·**chal·lenge** [tʃǽlindʒ] [ˋtʃælɪndʒ] *n.*, *v.* (**-lenged**; **-lenging**) —*n.* **1** (决斗、比赛等的)挑战，要求；挑战书：— *a challenge to a duel* 决斗的要求/ *accept* [*take*] *a challenge* 接受挑战.
2〖军〗盘问：哨兵或守卫等用口令盘问别人.
3〖法律〗(要求陪审员)回避.
—*vt.* **1** (向…人)挑战，(辩论、运动等)邀请比赛：— *challenge him* 向他挑战/ *He challenged me to another match.* 他要求我再比赛一次.
2 [challenge + [宾] + to do] (向某人)挑战：— *He challenged me to beat him.* 他向我挑战，看我能不能打败他.
3 促使，要求(注意、赞赏等)(demand)：— *This is an important problem that challenges attention.* 这是一个必须严密注意的重要问题.
4 (对事实、陈述等)提出异议：— *She challenged his explanation.* 她对他的说明提出异议.
5〖军〗盘问.
chál·lenge·a·ble *adj.*
chál·leng·er *n.* 挑战者.
[中古英语 *calenge* (责难，主张)←拉丁语 *calumnia* (假告发)].

Châ·lons [ʃælɔ́ːŋ] [ʃæˋlɔŋ] 沙隆：法国东北部马恩省(Marne)的首府. 451 年，阿提拉(Attila)所统率的匈奴人曾在此被罗马人和西哥特人打败.

cha·lyb·e·ate [kəlíbiit] [kəˋlɪbɪɪt] *adj.* (矿泉等)含铁盐类的(impregnated with iron salts).

cham [kæm] [kæm] *n.* KHAN[1] 的古形. **Great Cham** [加冠词 the](文坛上的)权威者(autocrat). ▶ 有权威的批评家，尤指约翰逊博士 Samuel Johnson.

cham·ae·phyte [kǽmifàit] [ˋkæmɪˌfaɪt] *n.* 〖植〗地表植物：地面以下 30 厘米的地方，长有体芽的木本或草本植物.

·**cham·ber** [tʃéimbə/-bər] [ˋtʃembə] *n.* **1**《诗·古》房间，(尤指)卧房. **2** (亦作 **burial chamber**)放骨灰的灵堂. **3** 会议室，会馆(hall)；会场. **4** 议会，议院：— *the lower* [*upper*] *chamber* (议会的)下[上]议院.
5 [pl.]〖法律〗(英国法律学院内的)律师事务室；(法院的)推事室. **6** [pl.](单身汉用的)高级公寓.
7 (动植物体内的)腔，小洞(cavity). **8** (机器设备)隔开的空间，室；(手枪的)弹药室(→图 PISTOL). **9** (亦作 **chamber pot**)室内便壶.
chamber concert 室内乐演奏会.
chámbermàid (*n.*)(饭店、旅馆)清理房间的女仆.
chamber music 室内乐.
Chamber of Commerce [**Agriculture**][加冠词 the]商[农]会.
chamber orchestra 室内乐管弦乐队.
chamber organ (家庭用的)管风琴.
chamber tomb 内部隔成房间的墓.
[古法语 *chambre*←拉丁语 *camera*←希腊语 *kamara* (圆顶). 和 CAMERA 同一语源]

cham·bered [tʃéimbəd/-bərd] [ˋtʃembəd] *adj.* 有埋葬室的墓(containing a burial chamber)

cham·ber·lain[1] [tʃéimbəlin/-bər-] [ˋtʃembəlɪn] *n.* **1** 侍从：掌管王侯贵族家内事务的官吏.
2 (市或乡镇的)会计，出纳员(treasurer). **3** (贵族的)管家，总管.
Lord Chamberlain (**of the Household**)[加冠词 the]《英》宫内大臣：管理皇家特约零售商的长官，在 1968 年以前具有戏剧公演的准许权.
Lord Great Chamberlain of England [加冠词 the]《英》掌礼大臣：掌管典礼事宜的世袭官员.

Cham·ber·lain[2] [tʃéimbəlin/-bər-][ˋtʃembəlɪn] 张伯伦(英国一政治家族名). **1 Joseph** ～(1836～1914)：自由党党员中自由统一主义者(Liberal-Unionist). 首倡改革关税税率和开发殖民地. **2 Sir** (**Joseph**) **Austen** ～(1863～1937)：1 的儿子. 自由统一主义的保守党人. 曾任外交大臣(1924～1929). 获 1925 年诺贝尔文学奖. **3** (**Arthur**) **Neville** ～(1869～1940)：2 的同父异母的弟弟. 保守党. 曾任首相(1937～1940)，与希特勒(Hitler)签订慕尼黑协定.

Cham·ber·lin [tʃéimbəlin/-bər-] [ˋtʃembəlɪn] **Thomas Chrowder** ～ 张伯林(1843～1928)：美国地质学家.

Cham·ber·tin [ʃɑːŋbətǽŋ/-bər-][ʃɑŋbəˋtæŋ] *n.* 香贝坦酒：法国勃良第(Burgundy)香贝坦所出产的烈性红葡萄酒.

cha·me·le·on [kəmíːliən] [kə'miliən] *n.* **1** 避役(变色龙),安乐晰:避役科的蜥蜴通称,生息于树上.四肢的指爪稍长,每肢有5趾,3趾向内,2趾向外,善攀抓树枝.能随时改变身体的颜色. ✽ **2** 轻浮的人,善变的人(variable or inconstant person).
[希腊语 *khamaileōn*(*khamai* 在地上+*leōn* 狮子)]

cham·fer [tʃǽmfə/-fər] [ˋtʃæmfɚ] *n.* (方木材削去了角或边缘的)削角,斜断面型(→图 MOULDING). ——*vt.* **1** 削成斜角,切面. **2** (柱子等)挖槽(channel,flute).

cham·ois [ʃǽmwɑː/ʃǽmi, (于 2) ʃǽmi] [ˋʃæmi, (于 2)ˋʃæmɪ] *n.* (pl. **chamois** [-z] [-z]) **1** 岩羚羊(*Rupicapra rupicapra*):栖息于阿尔卑斯山、比利牛斯山、托罗斯(Toros)山等欧亚山脉中类似山羊的动物. ✽ **2** 以羚羊皮、山羊皮、鹿皮等的薄皮做成的皮革,非常柔软且耐洗.

cham·o·mile [kǽməmàil] [ˋkæmə,maɪl] *n.* : →CAMOMILE.

champ[1] [tʃæmp] [tʃæmp] *vt.* **1** (马吃干草时)大声咀嚼(munch noisily). **2** 马用力咬(马衔)(bite hard upon).
——*vi.* 咬碎,用牙齿咬,咯吱咯吱地嚼(make a chewing action or noise).
champing at the bit 着急,焦躁(restlessly impatient).

champ[2] [tʃæmp] [tʃæmp] *n.* 《口语》冠军,优胜者(champion).

cham·pagne [ʃæmpéin] [ʃæmˋpen] *n.* **1** 香槟酒:法国东北部香槟地方所产的白葡萄酒,尤指未完全发酵装瓶的发泡性酒类.
2 香槟色,浅黄绿色.

cham·paign [tʃǽmpein, ʃæmpéin] [ˋtʃæmpen, ʃæmˋpen] *n.* 原野,平原((expanse of)open country).

cham·per·ty [tʃǽmpəti/-pər-] [ˋtʃæmpɚtɪ] *n.* 〖法律〗(言明胜诉后分摊利益的)帮诉行为,助讼罪:非诉讼当事人意图在财产争夺中分得不法利益,帮助特定诉讼者胜诉的罪行.此罪行于1967年废除.
chám·per·tous *adj.*

·**cham·pi·on** [tʃǽmpiən] [ˋtʃæmpɪən] *n.* **1** (主义、主张等的)拥护者;斗士:——*a champion of peace* 和平的拥护者. **2** (运动、竞技等的)优胜者,得到最优奖的人[动物,植物],冠军:——*a tennis champion* 网球冠军.
——*adj.* **1** 优胜的,取得第一名的:——*the champion team* 优胜队. **2** 《口语·英方言》一流的(first-class);优秀的(splendid).
——*vt.* 为…而战,拥护(主义、主张等)(maintain the cause of).
chám·pi·on·ship *n.* **1** 拥护. **2** 冠军称号;优胜:——*win* [*lose*] *a championship* 赢得[失去]冠军. **3** 选手权比赛.

champ·le·vé [ʃɑ̀ːŋləvéi] [,ʃɑŋləˋve] *adj.* 雕刻后漆上珐琅的.
——*n.* 景泰蓝:在铜坯或银坯上镶珐琅而制成的美术工艺品(cf. *cloisonné*).
[法语,"隆起的地面"之意]


:**chance** [tʃɑːns;美+tʃæns] [tʃɑns, tʃæns] *n.*, *adj.*, *v.* (**chanced**; **chancing**) ——*n.* **1** 意外(accident);偶然,命运(fortune);意外事件:——*leave things to chance* 让事情自然发展,听天由命/ *a mere chance* 一个意外.
2 好运,机会(opportunity):——*the chance of a lifetime* 一辈子难逢的良机/ *Give me another chance.* 请再给我一次机会.
3 可能性,(有希望的)胜算,把握(possibility, probability)〈*of*, *to do*〉:——*an even chance* 胜败各半/ *There is a chance that he will forgive you.* 或许他会原谅你/ *We have no chance of getting* [*to get*] *the first prize.* 我们不可能拿到第一名.
4 [pl.]情势,预期:——*The chances are against us.* 情势对我们不利/ *The chances are that he will succeed.* 他很可能会成功.
5 冒险,危险;无计划:——*a game of chance*(碰运气地)冒险的赌注.
by any chance 万一.
by chance 偶然,意外地.
by some chance 如果可能的话.
on the chance 指望着…〈*of*, *that*+从句〉:——*I went there on the chance of meeting him* = *I went there on the chance that I might meet him.* 我去那儿是希望能碰到他.
stand a chance(成功等)有希望.
take a chance = ***take chances*** 碰运气,冒险地尝试.
take one's chance(1)好歹试试看.(2)成败全凭机会.
——*adj.* 偶然的:——*a chance meeting* 偶然的遇见.——*vi.* 碰巧…,偶然发生(happen)〈*to do*, *that*+从句〉:——*I chanced to be on the spot.* = *It chanced that I was on the spot.* 我刚好在现场.——*vt.*《口语》不顾一切试试,冒险去做(risk).
chance it 试试看.
chance one's arm《口语》(虽然不太有成功的可能性)做做看是否顺利.
chance on [***upon***]忽然遇见…;碰巧看见….
main chance [加冠词 the]赚钱最有利的机会.
[古法语 *cheance*←拉丁语 *cadere*,参照 CASE[1],"悬落"之意]

chan·cel [tʃɑ́ːnsəl;美+tʃǽn-] [ˋtʃɑnsḷ;tʃæn-] *n.* 圣坛:教堂祭坛周围,圣诗班和神职人员的席位,一般都和主殿(nave)隔开(→图 CHURCH).
[拉丁语 *cancelli*(方格,横木)]

chan·cel·ler·y [tʃɑ́ːnsələri;美+tʃǽn-] [ˋtʃɑnsələrɪ;tʃæn-] *n.* **1** chancellor 的职位[职员,办公室,官邸]. **2** 大使馆[领事馆]的办事处(office attached to an embassy or consulate).



chamois / 岩羚羊
夏季时向山顶雪线移动,冬天才又返回森林地带.



chameleon / 避役,安乐蜥
避役又称变色龙或五色守宫,分布于马达加斯加岛等地.眼睛能各自朝不同方向转动,发现昆虫时,便快速伸出折叠式的长舌头,以粘性的前端部位捕捉猎物.由于表皮下有青绿色素块,能随意伸缩,因此当其受到温度、光线的变化或感情的刺激时,体色便在瞬间发生变化.

帕颈变色龙多分布于非洲南部,兴奋时其头部两侧的鳍装会伸张开.杰克逊变色龙亦分布于非洲南部,雄性的嘴上生有3只角质鳍角.地中海变色龙则以居住地中海沿岸为主,此外阿拉伯半岛、印度等地亦多有分布.





chandelier / 枝形吊灯
法国阿尔萨斯地方城堡中起居室内所装的吊灯.

chan· cel· lor [tʃáːnsələ/tʃǽːnsələr, tʃán-] [ˋtʃænsələ˞, ˋtʃɑn-] *n.* **1** 大使馆的一等秘书. **2** 大学的名誉校长. ► 在英国一般为名誉职,实际业务由副校长(Vice Chancellor)执行. **3** (德国、奥地利等的)总理(chief minister of the State). **4**《美》衡平法院的院长(president of the chancery court).

chán·cel·lor·shìp *n.* **chancellor of a bishop**[**diocese**][加冠词 the]主教的宗教法顾问:代替主教掌管教区的法官. **Chancellor of the Duchy of Lancaster**[加冠词 the]《英》兰开斯特公爵郡大臣:原为兰开斯特公爵郡衡平法院的大法官. 现在不设此特定职位,而由内阁大臣代替英国国王行使职权.

Chancellor of the Exchequer[加冠词 the]《英》财政大臣:对下议院提出每年年度预算案的官员.

Chancellor of the Garter[加冠词 the]《英》嘉德骑士团等的任命状;在命令状上盖章的官员.

Lord(High)Chancellor, Chancellor of England[加冠词 the]《英》大法官:国王任命的最高司法官. 兼任上议院议长及内阁阁员.

chance-med· ley [tʃɑ̀ːnsmédli; 美 + tʃæ̀ns-] [ˌtʃɑnsˋmɛdlɪ, tʃæns-] *n.* **1**〖法律〗自卫杀人,过失杀人,偶发性杀人. **2** 不注意,疏忽(inadvertency).

chan·cer· y [tʃáːnsəri; 美 + tʃǽn-] [ˋtʃɑnsərɪ, ˋtʃæn-]*n.* **1** [C-]《英》大法官法庭(Lord Chancellor's Court);大法官所掌理的法庭,为高等法院(High Court of Justice)一部分. 因习惯法不能解决的案件而设立的衡平法院. **2**《美》衡平法院(court of equity). **3** 档案处(office of public records or archives). **4** 大使馆[领事馆]的办公厅(office attached to an embassy or consulate).

in chancery (1)〖拳击·摔角〗头被挟在对手腋下. ► 源于衡平法院掌握实权. (2)陷入困境,一筹莫展. (3)〖法律〗向衡平法院控诉中的. (4)〖英〗大法官支配下的.

chan·cre [ʃǽŋkə/-kər] [ˋʃæŋkə˞] *n.*〖医〗(硬性)下疳:感染梅毒后局部所生的硬结.

chanc·y [tʃáːnsi; 美 + tʃǽn-] [ˋtʃɑnsɪ, tʃæn-] *adj.* 不确实的(uncertain),危险多的(risky).

chan·de·lier [ʃæ̀ndəlíə/-líər] [ˌʃændəˋlɪr]*n.* 枝形吊灯(branched hanging support for several lights). ✽

Chan·di·garh [tʃʌ́ndigə/-gər] [ˋtʃʌndɪgə˞] 昌迪加尔:印度北部旁遮普邦(Punjab)的首府,1966年以后为旁遮普邦和哈里亚纳邦(Haryana)的首府.

chan· dler [tʃáːndlə/tʃǽndlər, tʃáːn-] [ˋtʃændlə˞, ˋtʃɑn-] *n.*《古》(贩卖蜡烛、油、肥皂、油漆、杂货等的)商人.

chán·dler·y *n.* 杂货店,杂货类,蜡烛放置处,蜡烛店. **corn chandler**《英》:→CORN[1].

ship('s)chandler:→SHIP.

Chang·chun[tʃǽŋtʃún, tʃáːŋ-] [ˋtʃæŋˋtʃun, ˋtʃɑŋ-] *n.* 长春:中国吉林省省会,位于伊通县北方. 为吉长、中长、长洮三铁路的交汇点. 工商业发达,农业甚丰.

Chang·de [tʃǽŋdéi] [ˌtʃæŋˋde] *n.* 常德:位于湖南省安乡县西南,沅江沿岸. 为水陆交通要地. 商业繁盛,为桐油、木材的集散地. 物产有棉花、稻米.

:change [tʃeindʒ] [tʃendʒ] *n.*, *v.* (**changed; chan·ging**)—*n.* **1** 变化(variety);变更,变迁:—*a change of seasons* 季节的变化/ *a change for the better* 改善,好转/ *the change of heart* 变心.
2 气氛改变;(环境、气候的)转换:—*play catch for a change* 换口味玩接球游戏/ *go for a change (of air)* 搬家,换个环境.
3 交换,兑换;换衣;换车:—*a change in the policy* 改变政策/ *a change of clothes* 更换衣服/ *a change of trains* 换乘火车.
4 零钱;换成零钱:—*I have no(small)change.* 我没有零钱/ *Can you give me change for a one-pound note?* 请帮我把一镑纸币换成零钱好吗?
5 找回的余钱:—*Keep the change.* 不用找钱.
6 月的变化. (尤指)新月的出现.
7 [通常 pl.]〖鸣钟法〗各种改变顺序的鸣钟法,转调.
8 [C-]《英》交易所(Exchange).
9 (亦作 **change of life**)(妇人的)更年期,停经(期).

for a change 追求变化,想换换心情.

ring the changes (1)(1 组钟)依各种不同顺序的鸣钟法. (2)用各种方式说明[做事].

—*vt.* **1** 变,变成〈*into*〉;改为:—*change the subject* 改变话题/ *The witch changed him into a dog.* 巫婆把他变成狗.
2 替换,变更;交换,兑换(成别物)〈*for*〉:—*change dirty clothes for clean ones* 把脏衣服换掉,穿上干净的衣服/ *change trains* 换乘火车/ *I changed seats with him.* 我和他交换位子.
3 换尿布[床单]:—*change a baby* 换尿布/ *change a bed* 换床单.
4 兑换(exchange):—*change dollars into pounds* 把美元换成英镑/ *change a twenty-pound note* 换20英镑的零钞/ *change a check* 把支票换成现金.

—*vi.* **1** 变,变化(become different);变成〈*into*〉:—*Times change.* 时代改变了/ *The rain changed to snow.* 雨变成雪. / *Water changes into steam.* 水变成水蒸气.
2 换衣服;换车:—*change for the party* 为参加宴会换衣服/ *All change(here)!* 大家都(在这里)换车.
3 月亮发生变化,(尤指)变成新月.

change color (1)脸色大变,脸色发青. (2)脸红,面红耳赤.

change down[***up***](将汽车的排档)变成慢速[高速].

change front (1)〖军〗改变攻击地点. (2)(议论的)转变论调.

change gear 转换(汽车的)排档.

change hands 易主,更换所有人.

change** one's **mind 改变主意,重新考虑.

change over 换成另一个系统;替换位置;迁移.

chánge·ful, chánge·less *adj.*

chánge·òver (*n.*)(政策等的)转换;(内阁等的)改组;(形势的)逆转.

·**change·a·ble** [tʃéindʒəbl] [ˈtʃendʒəbl̩] *adj*. 易变的；不稳定的（irregular）；善变的，反复无常的：——*changeable weather* 多变的气候.

chànge·a·bíl·i·ty *n*.

change·ling [tʃéindʒliŋ] [ˈtʃendʒlɪŋ] *n*. 1 被秘密掉换的东西[小孩]. 2 调换儿：妖精劫走小孩，留下另一个又怪又丑的做替换.

·**chan·nel**[1] [tʃǽnəl] [ˈtʃænl] *n*., *v*.（《英》-ll-）*n*. 1 海峡. ▶ 比 strait 宽阔. 2 [the C-]《英》英吉利海峡（the English Channel）. 3（天然或人工所形成的）水道. 4（使液体流通的）导管. 5（物体移动的）路线，途径；（报导、通讯等的）手段，媒介（medium）：——*through the usual channels* 通过一般的途径[方法]. 6〖广播〗频道：电视、收音机等广播节目被分配的波段. 7（柱子、门槛等的）槽（groove）. ——*vt*. 1 开水道；凿沟渠. 2 引导（direct）.

chánnel-bill（*n*.）澳大利亚沟嘴鹃：产于澳大利亚的大型杜鹃，鸟嘴有纵形沟.

chan·nel[2] [tʃǽnəl] [ˈtʃænl̩] *n*.〖海〗水平扣索板：为扩大帆船桅牵索（shrouds）的斜度，在舷侧突出承扣桅牵索的木板.

Chan·nel Is·lands [加冠词 the]海峡群岛：法国西北沿岸外海的群岛，由泽西（Jersey）岛、根西（Guernsey）岛、奥尔德尼（Alderney）岛等组成. 诺曼人战败后，成为英国属地. 该地气候温暖，适宜农作、制酪、园艺等. ✽


Chan·son de Geste [ʃɑːŋsɔ́ːŋ də ʒést] [ʃaŋˌsɔŋ də ˈʒɛst] 功勋诗、法国中世纪史诗：11～13 世纪法国盛行的叙事诗，主要是歌颂查理曼大帝（Charlemagne）的英勇事迹.

chant [tʃɑːnt；美＋tʃænt] [tʃɑnt，tʃænt] *n*. 1 歌曲（song）. 2 圣歌，赞美诗：在吟唱诗篇、合唱歌曲时，所使用的短的旋律、乐句、颂词或赞美文. 3（依固定方式反复演唱的）单调歌曲（measured monotonous song），吟唱（musical recitation of words）. 4 吟唱的音调（sing-song intonation）. ——*vt*.，*vi*. 1 唱（sing）；像唱歌般地说话（utter musically）. 2 吟唱（intone）. 3 单调[反复]地说话.

chánt·er *n*. 风笛的调音管（→BAGPIPE）.

chapel / 非国教徒礼拜堂

图为伦敦卫斯理教堂的内景. 因英国宗教改革家卫理公会（Methodism）的创始人卫斯理（John Wesley，1703～1791）之名而来，在英格兰和威尔士，称卫斯理的教堂为 chapel 而不是 church.



Channel Islands / 海峡群岛

法国人称此为诺曼底群岛，1954 年以后成为英国属地，该岛气候温和，土壤肥沃，农业和旅游业为主要收入来源.

chan·ti·cleer [tʃæ̀ntiklíə/-klíər] [ˌtʃæntɪˈklɪr] *n*. 公鸡（domestic cock）.

chan·try [tʃɑ́ːntri；美＋tʃǽn-] [ˈtʃɑntrɪ，ˈtʃæn-] *n*.〖教会〗1（为某人冥福而捐的）弥撒或祈祷礼拜用费. 2 以信徒的捐献维生的神职人员，（以信徒的捐款建成的）小礼拜堂.

chant·y [tʃɑ́ːnti；美＋tʃǽn-] [ˈtʃɑntɪ，ˈtʃæn-] *n*.：→SHANTY[2].

cha·os [kéiɔs/-ɑs] [ˈkeɑs] *n*. 1（开天辟地前的）混沌（formless primordial matter）. 2 混沌状态，没有秩序，混乱不堪（utter confusion）.

cha·ot·ic [keiɔ́tik/-ɑ́t-] [keˈɑtɪk] *adj*.

cha·ót·i·cal·ly *adv*.

chap[1] [tʃæp] [tʃæp] *n*.，*v*.（-pp-）——*n*.[通常 pl.] 1（地面的）裂缝，龟裂——*vi*. 1 产生皲裂，（皮肤）粗糙. 2（地面）龟裂（crack，fissure）. 2（皮肤上的）皲裂，冻裂. ——*vt*. 1（因天气寒冷）皮肤皲裂，使（皮肤）变得粗糙. 2（地面上）产生裂缝，龟裂（crack in fissures）.

chap[2] [tʃæp] [tʃæp] *n*. 1 [通常 pl.]脸颊（cheeks）；（尤指四脚动物的）颚部（jaws）. 2（尤指食用猪的）下颚，面颊的下半部. **cháp-fàllen**（*adj*.）精疲力尽的（with the jaw hanging down），意气消沉的，没有精神的（dejected，dispirited）.

·**chap**[3] [tʃæp] [tʃæp] *n*.《口语》家伙，小子（man，boy，fellow）：——*a good chap* 好家伙.

chap. 《略》：→CH. 名誉勋爵士.

chap·ar·ral [tʃæ̀pərǽl] [ˌtʃæpəˈræl] *n*.《美》1（指在墨西哥或得克萨斯州等贫瘠土地上群生的）矮橡树林. 2（灌木纠结的）丛林（dense tangled brushwood）.

cha·pa(t)·ti [tʃəpǽti] [tʃəˈpætɪ] *n*. →CHUPATTI.

chap-book [tʃǽpbùk] [ˈtʃæpˌbuk] *n*. 叫卖本：载有通俗故事、民谣，及有关宗教的短篇论文等的廉价小册子. 原由小贩（chapman）沿街叫卖.

chape [tʃeip] [tʃep] *n*. 1（刀、剑）鞘端包裹的金属皮，（尤指刀剑鞘端的）装饰（→图 SWORD）. 2 皮带扣钩（back-piece of a buckle attaching it to a strap，etc.）.

·**chap·el** [tʃǽpəl] [ˈtʃæpl] *n*. 1（私宅、学校等的）礼拜堂，教堂：——*a chapel royal* 宫殿内的礼拜堂. 2（教会的）附属礼拜堂；（在大教堂内的）小礼拜堂. 3《英》（英格兰、威尔士的）非国教徒礼拜堂. ✽ 4 礼拜仪式；参加礼拜：——*go to chapel* 做礼拜/ *keep* [*miss*] *a chapel* 出席[未出席]礼拜. 5 印刷厂（printers' workshop，printing-office）；印刷工会.

chapel of ease（为方便非本教区教徒做礼拜而设立的）分教会. **father of the chapel**[加冠词 the]印刷公会主席.

chap·el·ry [tʃǽpəlri] [ˈtʃæpəlrɪ] *n*. 教堂的管辖区（district served by a chapel）.

chap·er·on [ʃǽpəròun] [ˈʃæpəˌron] *n*. 年长女伴：依惯例陪同年轻未婚少女出席社交活动的中年已婚妇女. ——*vt*. 伴随（年轻的未婚少女）.

cháp·er·òn·age *n*.

[法语，"巾，保护物，看护"之意]

chap·lain [tʃǽplin] [ˈtʃæplɪn] *n*. 教堂的牧师[神父]（priest of a chapel）；附属国家机关的牧师，军队附属牧师.

cháp·lain·cy *n*.

chap·let [tʃǽplit] [ˈtʃæplɪt] *n*. 1（戴在头上的）花[叶，宝石]环（冠饰）（wreath of flowers，leaves，gems，etc.）（→图 KIRTLE）. 2〖罗马天主教〗（玫瑰经念珠（rosary）⅓ 长的）小串珠；一边数念珠，一边做祈祷. 3 串珠的项链（string of beads as necklace）. 4 像珠串的东西（anything resembling a string of beads）. 5〖建〗串珠型的建筑物边饰（bead-moulding）.

Chap·lin [tʃǽplin] [ˈtʃæplɪn] **Sir Charles Spencer（'Charlie'）**～卓别林（1889～1977）：英国电影演员、导演及制片人. 善演幽默、滑稽、讽刺的影片.

chap·man [tʃǽpmən] [ˈtʃæpmən] *n*.（pl. -**men**）〖英史〗小贩，沿街叫卖的小贩（pedlar，hawker）.

chaps [tʃæps] [tʃæps] *n*.《美》（牛仔穿的）皮护腿套裤，绑腿：美国西部牛仔骑马时，为避免被灌木荆棘所刺，而使用的皮革制护腿裤.

[墨西哥、西班牙语 *chaparreras* 的缩写]

·**chap·ter** [tʃǽptə/-tər] [ˈtʃæptɚ] *n*. 1（书、论文的）章（略：c.，cap.，ch.，chap.）：——*the first chapter* ＝ *chapter one* 第一章. 2《英》（将每次议会开会讨论的记录编号码归档的）法令（Act of Parliament）：——*5&6 Will. IV*，*cap. 62* 威廉四世统治时期第 5～6 年度会期法令第 62 号. 3（人生的）外一章，意外事件，趣闻. 4〖教会〗大教堂的全体教士大会；教士会会员；（教堂教士会、修道会、骑士会团等的）总会.

chapter and verse 正确地引经据典. **chapter house**（教士团体的）集合场所（→图 MONASTERY）；（分部等的）



会馆；《美》(学生们所使用的)会馆.

chapter of accidents 一连串的不幸事件(series of misfortunes).

char[1] [tʃɑː/tʃɑr] [tʃɑr] *n.*, *v.* (-rr-)——*n.* 《口语》(以日薪计酬的)打杂女工(charwoman).——*vi.* 受雇打杂(act as charwoman).

char[2] [tʃɑː/tʃɑr] [tʃɑr] *vt.*, *vi.* (-rr-) **1** 烧成炭(burn to charcoal). **2** 烧焦(scorch),变成焦黑,烧成了焦黑状(blacken with fire).

char[3], **charr** [tʃɑː/tʃɑr] [tʃɑr] *n.* (pl. **char-(r)**) 嘉鱼:鲑科嘉鱼属(*Salvelinus*)淡水鱼的通称.

char·a·banc [ʃǽrəbæ̀ŋ] [ʃærəˌbæŋ] *n.* **1** 大型的游览车. **2** 《古》(英国)一种用于观光的敞篷大马车(motor coach). [法语 *char a bancs*(附有座位的车子)]

·**char·ac·ter** [kǽriktə/-tər] [kærɪktɚ] *n.* **1** 性格,性质:——*character sketch* 性格描写/ *the character of the French* 法国人的特质.

2 特征,特性(distinguishing features):——*a face without any character* 没有任何特征的脸孔.

3 人格,品性(moral strength);骨气:——*build* [*form*] *one's character* 形成[陶冶]人格/ *a man of weak character* 没有骨气的人.

4 名誉,声望(reputation):——*gain a character for bravery* 以英勇驰名,获得英勇的名声.

5 (老板对曾经受雇的人所写的)品性或服务证明书(description or report of a person's qualities).

6 资格,地位(status, position):——*in the character of lawyer* 以律师的资格.

7 (故事、小说等的)人物角色——: *a leading character* 主角.

8 (某种性格的)人物(personality):——*a historical character* 历史上的人物/ *a suspicious character* 可疑的人物.

9 文字,字体,记号,符号(graphic sign or symbol);象征:——*Chinese characters* 汉字.

10 因与众不同或滑稽而引人注意的人(odd person):——*He is quite a character.* 他真是个怪异的人.

in character 适合本性地;相称地.

out of character 不合适本性地;不相称地.

chár·ac·ter·less *adj.*

character actor 性格演员.

[希腊语 *kharaktēr*(被记录下来的东西,刻的记号)]

·**char·ac·ter·is·tic** [kæ̀riktərístik] [ˌkærɪktəˈrɪstɪk] *adj.* 独特的,特有的,有特色的(typical);显示…特征的(*of*):——*This custom is characteristic of the Japanese.* = *This is the custom characteristic of the Japanese.* 这是日本特有的习俗./ *It is characteristic of her to ask her mother's permission.* 做任何事情都先征求她母亲的同意,是她的一贯作风.——*n.* **1** 特性,特质,特色:——*Every school has its own characteristics.* 每个学校都有自己的特色. **2** 〖数〗(对数的)首数.

chàr·ac·ter·ís·ti·cal·ly *adv.*

char·ac·ter·ize, -ise [kǽriktəràiz] [kærɪktəˌraɪz] *vt.* **1** 描写[记述]…的特性[特征](describe character of). **2** 表现特点(describe)(*as*). **3** 以…为特征(be characteristic of);赋予特征,使自成一格(impart a character to).

chàr·ac·ter·i·zá·tion, -sá- *n.*

cha·rade [ʃərɑ́ːd/-réid] [ʃəred] *n.* 看手势猜字谜,比手画脚游戏:以各音节为段落,用简短的动作暗示,使对方猜出字谜的游戏.

[普罗旺斯语 *charrado*(饶舌)]

char·coal [tʃɑ́ːkòul/tʃɑ́r-] [ˈtʃɑˌkol] *n.* **1** 炭,木炭. **2** (绘画用的)炭笔. **3** =charcoal grey.

charcoal burner(1)烧木炭的人. (2)烧木炭的炉或窑. **charcoal grey** 铁灰色.

chard [tʃɑːd/tʃɑrd] [tʃɑrd] *n.* **1** 莙荙菜:甜菜(beet)的变种,叶柄和叶片中含有大量水分,可供食用. ✽ **2** [pl.] 朝鲜蓟(artichoke)等在夏末所种植出来的叶子.

·**charge** [tʃɑːdʒ/tʃɑrdʒ] [tʃɑrdʒ] *n.*, *v.* (**charged**; **charging**)——*n.* **1** (装在容器或机械中)一次的分量.


2 (一发子弹的)装填火药量,装填量.

3 负荷,负担(load).

4 《口语》麻醉药的一次用量(dose of drugs).


5 〖电〗充电.

6 〖纹〗图案,图形,纹章(device, bearing).



chard / 莙荙菜

藜科一年或二年生草本植物.与甜菜近缘.初夏开黄绿色小花,有苞,穗状花序.叶大,互生,长卵形,可供食用,根可制糖.



chariot/双轮轻便战车　古代罗马的制品.



Charlemagne / 查理曼大帝

刻有查理曼大帝胸像的圣物容器(1349? 亚琛大教堂藏).查理曼大帝于 788 年灭巴伐利亚,793 年征服萨克逊人,8 世纪末征服了西班牙东北部,并且统一宗教,建立横跨北海到地中海的大帝国.800 年教皇利奥三世为其加冕,成为神圣罗马帝国的皇帝,同时宣布他是罗马人的皇帝.至 812 年拜占廷人才承认查理曼在西方的领导地位,至此查理曼完全脱离拜占廷帝国的控制,从而塑造其欧洲风格的世界.

7 责任(responsibility);督察,保护,照顾(care);职责(task).

8 受托保管的东西,受委托人(thing or person entrusted to another).

9 (税收,地价等的)课税金额;债务,负担款项,赊账.

10 价钱(price for services or goods);费用(expenses):——*hotel charges* 住宿费用/ *at one's own charge* 自掏腰包,自费.

11 指示,命令(order);(法官给予陪审团的)说明,(主教对神职人员的)教谕.

12 控告,告发,控诉:——*He was arrested on the charge of theft.* 他被控盗窃罪而遭逮捕.

13 突击,进攻;〖军〗攻击的信号.

give *a person* ***in charge*** 《英》将某人交给警方.

in charge 负责的,主理的:——*the doctor in charge* 主治医师.

in charge of (1)代为照管:——*My sister is in charge of my baby.* 我妹妹照顾我的小孩. (2)受…照顾,受…托管:——*My baby is in charge of my sister.* 我的小孩是由我妹妹照料(▶ in the charge of my sister, in my sister's charge).

lay…to *a person's* ***charge*** 将…的责任[罪]加诸于某人,加罪于某人(accuse a person of).

return to the charge 重新开始(议论,攻击).

take charge of… 负责监督[管理].

——*vt.* **1** 满载,填装(fill, load);装入(子弹)(*with*);充电:——*The ship is charged with a heavy cargo.* 这艘船载满了货物/ *charge a gun with powder and shot* 把枪装上了火药和子弹/ *air charged with moisture* 空气内充满了湿气.

2 〖纹〗在纹章上刻图案.

3 委托…,托付(entrust)(*with*);担当(责任,义务等),负担(burden)(*with*):——*I am charged with an important task.* 我担任重要的职务.

4 命令(command, order)(*to do*);(正式地)训谕,指示(instruct):——*I charge you to give up your ambition.* 我劝你放弃你的野心.

5 指责,控诉(*with*, *that* + 从句):——*He was charged with murder.* 他以杀人的罪名被控告/ *He charged that I had stolen his watch.* 他控告我偷了他的手表.

6 索取(费用)(demand);使偿还(债务)(*for*):——*How much do they charge for the use of this highway?* 公路的过路费是多少呢?

7 进攻,突击(attack).

——*vi.* **1** 进攻,突击. **2** 要价:——*He charges too high.* 他要价太高了.

charge oneself with… 承受,承担…(undertake).

chárge-hànd(*n.*)《英》劳工(workman);店员(shop assistant). **charge nurse** 《英》(监狱、收容所等的)特别护士. **charge sheet** 违警记录. **negative charge**: →NEGATIVE. **positive charge**: →POSITIVE.

[后期拉丁语(*car(ri)care*(装货)←拉丁语 *carrus*(车子)]

char·gé [ʃɑ́ːʒei/ʃɑrʒéi] [ʃɑrˋʒe] *n.* (pl. **chargés d'affaires** [dæféə/-féər] [dæˋʃɛr]) (亦作 **chargé d'affaires**) **1** 代理大[公]使(deputy ambassador). **2** (在没有正式派驻公使的小国家中所设置的)代办使节(ambassador at minor court).

charge·a·ble [tʃɑ́ːdʒəbl/tʃɑ́rdʒ-] [ˈtʃɑrdʒəbl] *adj.* **1** (罪责、过错等)应被控诉的. **2** (费用、开支)应负担的(liable to be made an expense)(*to*);应记入(账目)的(proper to be added to). **3** 应课征(税款)的.



Charles Ⅰ / 查理一世
佛兰德斯画家凡·戴克(Van Dyck,1599～1641)所绘的《查理一世三面肖像》(1636,温莎皇家收藏).

charg·er[1] [tʃá:dʒə/tʃárdʒər] [ˋtʃardʒɚ] *n.* **1**〖电〗充电器. **2** 突击者. **3** 军马(horse ridden in charging the enemy),军官坐骑(horse ridden by an officer in the field).

charg·er[2] [tʃá:dʒə/tʃárdʒər] [ˋtʃardʒɚ] *n.* 《古》圆而浅的大盘子(large flat dish).

char·i·ot [tʃǽriət] [ˋtʃærɪət] *n.* **1** 《诗》壮丽的车子(stately vehicle),凯旋车(triumphal car). **2** (18世纪的)四轮轻便马车. **3** (古代战斗、赛跑用的)双轮轻便战车. ✽
——*vt.* 以战车[马车]搬运.

char·i·ot·eer [tʃæ̀riətíə/-tíər] [ˌtʃærɪəˋtɪr] *n.* **1** chariot 的驾驭者. **2** [the C-]: → AURIGA.

cha·ris·ma [kərízmə] [kəˋrɪzmə] *n.* (pl. **-mata**) **1** 〖神学〗神所赋予修道上的特殊秉性或能力. **2** (吸引大众的)特殊能力,天赋的秉性. **3** 神格领袖:指领袖被人民视为具有超人的智慧或能力者.
char·is·mat·ic [kæ̀rizmǽtik] [ˌkærɪzˋmætɪk] *adj.*

char·i·ta·ble [tʃǽritəbl] [ˋtʃærətəbl̩] *adj.* **1** (对贫困者)不吝惜施舍的,富怜恤心的(liberal in giving to the poor). **2** 慈善的,为了慈善的(of or for charity). **3** 宽大的,善意的.
chár·i·ta·bly *adv.* **chár·i·ta·ble·ness** *n.*

·**char·i·ty** [tʃǽriti] [ˋtʃærətɪ] *n.* **1** 博爱,(基督教的)爱;仁慈(kindness);爱情(affection):——*Charity begins at home.* 《谚》仁爱从家庭开始,要爱他人先从爱自己人开始. **2** 体谅;宽容:——*judge a person with charity* 以宽容待人. **3** 慈善,恩惠:——*cold as charity*(敷衍了事如施舍般的)冷淡. **4** 施舍;施舍品:——*ask* [*beg*] *charity* 请求施舍/ *live on charity* 靠施舍过活. **5** [通常 pl.]慈善事业;慈善设施;慈善协会:——*medical charities* 慈善医疗设施/ *a charity show* [*concert*]慈善义演[音乐会].
Charity Commission(ers) 《英》济贫事业委员会:根据 1853 年的 Charity Trust 法等设立的委员会.管理慈善信托财产.
charity school 慈善学校,贫民学校.
[古法语 *charité*←拉丁语 *caritas*,"高价,亲爱"之意]

cha·ri·va·ri [ʃà:rivá:ri/ʃivəri:] [ˌʃɪvəˋri] *n.* **1** 瞎闹音乐. **2** 喧闹声(hubbub of various discordant sounds). **3** (1832 年于巴黎发行的)讽刺漫画报的报名,后来成为伦敦的杂志《笨拙》(*Punch*)的小标题.
[法语,可能源于中世纪拉丁语 *charivaria*(头痛)]

char·la·dy [tʃá:lèidi/tʃár-] [ˋtʃarˌledɪ] *n.* 《英》打杂女佣(charwoman).

char·la·tan [ʃá:lətən/ʃár-] [ˋʃarlətn̩] *n.* 假冒博学者或专家的人(pretender to knowledge or skill),骗子(pretentious impostor);(尤指)密医(quack).
chár·la·tan·ism, **chár·la·tan·ry** *n.*
[意大利语 *ciarlare*(能说会道)]

Char·le·magne [ʃá:ləmèin/ʃár-] [ˋʃarləˌmen] 查理曼(724～814):通称查理(Charles)大帝,法兰克国王,在位期间 768～814 年. 800 年受罗马教皇加冕,为神圣罗马皇帝,即查理一世(Charles Ⅰ)(→ CAROLINGIAN). ✽

Charles[1] [tʃa:lz/tʃarlz] [tʃarlz] : → CHARLEMAGNE.

Charles[2] [tʃa:lz/tʃarlz] [tʃarlz] 查理一世(1500～1558):西班牙国王,在位期间为 1516～1556 年. 于宗教改革期任神圣罗马皇帝,称查理五世(Charles Ⅴ),在位期间为 1519～1556 年. 后将帝位让与其弟斐迪南(Ferdinand), 西班牙王位则让与其子菲利浦二世(Philip Ⅱ).

Charles[3] [tʃa:lz/tʃarlz] [tʃarlz] 查理(两位英国国王之名) **1 Charles Ⅰ** 查理一世(1600～1649):1625 年继承父王詹姆斯一世(James Ⅰ)的王位,由于和议会对立,而引起清教徒革命. 1649 年 1 月 30 日于白厅 White hall 前被处刑. ✽ **2 Charles Ⅱ** 查理二世(1630～1685):查理一世之子,1660 年王室复辟而即位.

Charles[4] [tʃa:lz/tʃarlz] [tʃarlz] 查理十二世(1682～1718):瑞典国王,在位期间 1697～1718 年. 曾进军俄国,于 1700 年在纳尔瓦(Narva)打败彼得(Peter)大帝,但 1709 年于波尔塔瓦(Poltava)之役惨败. 后在与挪威的战争中阵亡.

Charles's Wain [tʃá:lziz/tʃárlz-] [ˋtʃarlzɪz]: → URSA MAJOR.

Charles·ton [tʃá:lztən/tʃárlz-] [ˋtʃarlztn̩] *n.* 查尔斯顿舞:一种快速、膝向外侧踢的舞蹈,流行于 20 世纪 20 年代. —— *vi.* 跳查尔斯顿舞.
[美国南卡罗来纳州的城市名]

char·ley hor·se [tʃáli hɔːs] [ˋtʃalɪ hɔrs] *n.* 肌肉僵痛(因受外伤或过分运动所致).

char·lock [tʃá:lək/tʃár-] [ˋtʃarlək] *n.* 野芥(*Sinapis arvensis*):十字花科的一年生草本植物,开黄色花,生长于耕地.

char·lotte [ʃá:lət/ʃár-] [ˋʃarlət] *n.* 水果奶油布丁:一种将煮过的苹果或其他水果和面包碎片一起烤制成的布丁.
charlotte russe 俄式奶油布丁:一种蛋糕或松饼,内加有鲜奶油和软冻.

·**charm** [tʃɑ:m/tʃarm] [tʃarm] *n.* **1** 魅力,吸引力;[pl.](女性的)美,美貌(beauty):——*a peculiar charm* 一种特殊的魅力/ *the charms of a girl* 少女的美貌/ *feminine charms* 女性美. **2** 符咒,咒语(spell);护身符,避邪物:——*a charm against evils* 避邪的护身符. **3** 附在(手镯等的)小饰物. —— *vt.* **1** 使人出神,夺人魂魄:——*His speech charmed the audience.* 他的演说让听众听得入神/ *I was charmed with her song.* 我被她的歌声吸引住了. **2** 施魔法,施魔力使…:——*charm away fears* 用不可思议的力量祛除恐惧/ *His life seemed to be charmed.* 他的生命似乎被魔法的力量守护着.
chárm·er *n.*
charm school 仪态学校:教授社交术、服装、美容等的学校.
[古法语 *charme*←拉丁语 *carmen*(歌,咒文)]

charmed [tʃɑ:md/tʃarmd] [tʃarmd] *adj.* **1** (尤指)被施魔法的,被诅咒的;拥有魔力[影响力]的(possessed of magic power or influence). **2** 为魔力所保护的(protected by a spell or charm).

char·meuse [ʃɑ:mə́:z/ʃar-] [ʃarˋməz] *n.* 软缎:一种柔软有光泽的缎织布料.

·**charm·ing** [tʃámiŋ/tʃárm-] [ˋtʃarmɪŋ] *adj.* **1** 迷人的,令人神魂颠倒的. **2** 非常愉快的,快乐的(very pleasing, delightful). **chárm·ing·ly** *adv.*

char·nel-house [tʃá:nəlhàus/tʃár-] [ˋtʃarnəlˌhaus] *n.* 安放骨灰的灵堂,停尸间.

Char·o(l)·lais [ʃǽrəlèi] [ʃærəˌle] *n.* 夏洛来牛种. [法国里昂西北的丘陵名]

Char·on [kéərən] [ˋkerən] *n.* 〖希腊神话〗卡戎:传说在冥河(Styx)上载渡亡魂往冥府的神.

char·poy [tʃá:pɔi/tʃár-] [ˋtʃarpɔɪ] *n.* (印度的)轻便床铺(light Indian bedstead).

char·qui [tʃá:ki/tʃár-] [ˋtʃarkɪ] *n.* 干牛肉,干肉.

charr [tʃɑ:/tʃar] [tʃar] *n.* : → CHAR[3].

·**chart** [tʃɑ:t/tʃart] [tʃart] *n.* **1** 海图,航线图. **2** (记录特定资讯的)空白地图:——*a weather chart* 天气图. **3** (温度、物价、人口变动等的)图表. **4** (唱片的)排行榜.
—— *vt.* **1** 制作海图[航海图]. **2** 制图.
[拉丁语 *charta*(纸,文书). 参照 CARD[2]]

·**char·ter** [tʃá:tə/tʃártər] [ˋtʃartɚ] *n.* **1** (国王、政府等保证自治城市、大学等的创设权利或特权的)许可证,执照. **2** 证书,契约书(contract);(尤指)财产转让书. **3** = charter-party. **4** 特权(privilege);宪章. —— *vt.* **1** 给予许可证,官准;给予特权(privilege). **2** 包租(船、飞机等),雇船.
chár·ter·er *n.*
charter flight 包机. **chárter-pàrty** (*n.*) 租船契约(书). **Great Charter**[加冠词 the]: → MAGNA CHARTA. **People's Charter**[加冠词 the]人民宪章:1838 年 5 月所发表的英国宪章运动政治纲领. 其内容为:赋予成年男子以选举权、实行无记名投票、议会每年开会、国会议员的报酬、平等选举区制、撤销国会议员的财产规定等 6 条.

char·tered [tʃá:təd/tʃártərd] [ˋtʃartɚd] *adj.* **1** 被批准的,被特许的. **2** 订有租船契约的;包租的. **3** 有特许状的.
chartered accountant 《英》(皇家)特许会计师.

Char·ter·house [tʃá:təhàus/tʃártər-] [ˋtʃartɚˌhaus] 加尔都西修道院:原是位于伦敦史密斯菲尔德(Smithfield)附近的加尔都西修道院(Carthusian Order). 萨顿(Sir Thomas Sutton)在其遗址上建立救济院和私立学校;后学校改为公立,现迁至萨里郡(Surrey)的戈德尔明(Godalming).
[源于法语 *Chartreuse*(沙特勒斯山地). 参照 CARTHUSIAN]

Chart·ism [tʃá:tizəm/tʃárt-] [ˋtʃartɪzm̩] *n.* 宪章运动:1837～1848 年在英国发生的劳动者的政治改革运动,其要求均记载在人民宪章(the People's Charter)中(→ CHARTER).
Chárt·ist *n.* 宪章派,宪章运动者.

château / 城堡府邸
法国卢瓦尔河(Loire River)流域的舍农索(Chenonceaux). 建于16世纪,是从坚固而有多种防御设施功能的城堡发展成为住家大宅邸的代表作之一.





Chatterton / 查特顿
英国画家华莱士(Henry Wallace, 1830～1916)所画的《查特顿之死》(*Death of Chatterton*, 1856)(伦敦塔特陈列馆藏). 查特顿18岁时在伦敦住所的卧房中服砒霜自杀,但他才气横溢的抒情诗,对于浪漫诗人有很大的影响. 其代表作《罗利诗集》于他死后的1777年出版.

char·treuse [ʃaːtróːz/ʃar-] [ʃarˈtrez] *n.* **1** 察吐士酒:法国格勒诺布尔(Grenoble)附近的加尔都西修道会修士,用芳香草和白兰地中制成的绿色或黄色的利口酒. **2** 淡黄绿色,淡苹果绿色(pale apple-green).

char·tu·lar·y [káːtjuləri/kártʃulὲəri] [ˈkartʃʊˌlɛrɪ] *n.* :→CARTULARY.

char·wom·an [tʃáːwùmən/tʃár-] [ˈtʃarˌwumən] *n.* (pl. **-women**)(按日或按时雇用的)打杂女佣,家庭女佣(woman hired by the day or hour for housework).

char·y [tʃέəri] [ˈtʃɛrɪ] *adj.* **1** (对…)小心的,慎重的,细心的(wary)〈*of*〉. **2** 吹毛求疵的(fastidious). **3** 羞怯的(shy). **4** 吝惜的,节俭的(frugal, sparing)〈*of*〉.

Cha·ryb·dis [kərίbdis] [kəˈrɪbdɪs] *n.* 〖希腊传说〗卡律布狄斯:海中的漩涡女妖,传说住在海中女怪希拉(SCYLLA)洞窟的正对面,即西西里岛东北海面的墨西拿(Messina)海峡.

Chas. 《略》Charles.

·**chase**[1] [tʃeis] [tʃes] *n.*, *v.* (**chased**; **chasing**) ——*n.* **1** 追踪,追求(pursuit):——*the chase after the robber* 强盗追踪/ *the chase of wealth* 财富的追求. **2** [加冠词 the]狩猎(hunting). **3** 猎场,狩猎场(hunting-ground);(没有栅栏的)私人猎场(亦作 **chace**). **4** 被追踪的动物,猎获的动物(hunted animal);被追击的船(pursued ship). **5** 〖史〗(1)= chase-gun. (2)(船的)追击炮的位置. **6** 〖网球〗拍球法的一种. ***give chase*** 追踪(pursue). ——*vt.* **1** 追踪,追赶;追击(pursue):——*Don't chase a fleeing enemy.* 穷寇莫追. **2** 驱逐,撵走(drive)〈*from, out of, to*〉:——*Chase the cat out of the kitchen.* 把猫赶出厨房. **3** 《口语》对…纠缠,试图获取(try to obtain). ——*vi.* **1** 追〈*after*〉. **2** 《口语》赶快,急忙(hurry).
cháse-gùn (*n.*)〖史〗(位于船首、船尾的)追击炮,反击炮.
cháse-pòrt (*n.*)〖史〗追击炮的炮门.

chase[2] [tʃeis] [tʃes] *n.* **1** 〖军〗(炮的)炮身前段(part of a gun enclosing the bore)(→图 CANNON). **2** (为了在墙壁上装管子所凿的)管槽(groove, trench).

chase[3] [tʃeis] [tʃes] *n.* 〖印刷〗排版架:排版时将铅字束紧并加以固定的铁框(→图 PRINT).

chase[4] [tʃeis] [tʃes] *vt.* (在金属上)做浮雕,刻出花纹(emboss, engrave).

chas·er [tʃéisə/-sər] [ˈtʃesɚ] *n.* **1** 追赶者,追踪者(pursuer);猎人(hunter). **2** 障碍赛马. **3** 追击用的船舰. **4** 〖史〗追击用的枪炮(chase-gun). **5** 《口语》(喝咖啡、吸烟后所喝的)少许爽口的酒(small drink of spirits);(饮烈酒后喝的水和啤酒等)轻淡饮料. **6** 《口语》确认的书信.

chasm [kǽzəm] [ˈkæzṃ] *n.* **1** 深裂缝,裂口(deep fissure). **2** (感情、利害等的)大差别,大隔阂,大分歧(wide and profound difference). **3** 《古》(连续物的)中断,裂缝(break, hiatus).

chas·sé [ʃǽsei] [ʃæˈse] 〖舞蹈〗快滑步:一脚紧跟着另一只脚擦地滑动的舞步. ——*vi.* 以快滑步前进,以快滑步跳舞. [法语]

chas·sis [ʃǽsi, -siː; tʃǽ-] [ˈʃæsi, ˈtʃæ-] *n.* (pl. **chassis** [-siz, -siːz] [-siz]) **1** 〖军〗炮座(base frame of a gun-carriage). **2** 车底盘:固定引擎、车轮装置的钢铁制底座. 上负有车身(→图 MOTOR). **3** (飞机的)底部,着陆用的轮架. **4** 〖收音机·电视〗底架,框架. (1)装配各种零件的台子. (2)台架上经过装配的组合.

chaste [tʃeist] [tʃest] *adj.* **1** 有道德的,贞淑的(virtuous, continent),纯洁的(pure, virgin). **2** 端正的(decent). **3** (文章、表现等)简洁的(simple).
chá·stely *adv.*

chas·ten [tʃéisən] [ˈtʃesṇ] *vt.* **1** 锻炼,惩戒(discipline, correct by suffering). **2** 琢磨修改(文章等)(refine). **3** 压抑,缓和(性情等)(temper, subdue).

chas·ten·ing [tʃéisəniŋ] [ˈtʃesənɪŋ] *adj.* 惩罚性的,缓和的,精练的,矫正性的.

chas·tise [tʃæstáiz] [tʃæsˈtaɪz] *vt.* 处罚,责罚(punish). **chas·tise·ment** [tʃǽstizmənt; 美+tʃæstáiz-] [ˈtʃæstɪzmənt, tʃæsˈtaɪz-] *n.*

chas·ti·ty [tʃǽstiti] [ˈtʃæstətɪ] *n.* 纯洁,贞洁(being chaste). **chastity belt** 贞操带:中世纪欧洲,外出征战的战士们,为使妻子能坚守贞操,而令其配带的一种器具.

chas·u·ble [tʃǽzjubl] [ˈtʃæzjʊbl] *n.* 〖教会〗十字搭,祭披:做弥撒时神父所穿的无袖外衣,穿在白色长衣和祭服外面(→图 VESTMENT).

·**chat**[1] [tʃæt] [tʃæt] *v.* (**-tt-**) *n.* ——*vi.* 谈天,闲谈,聊天(indulge in easy familiar talk):——*chat with a friend* 和朋友聊天. ——*n.* 谈天,闲聊,杂谈:——*have a chat over tea* 喝茶聊天.
chát·ty *adj.* **chát·ti·ly** *adv.* **chát·ti·ness** *n.*

chat[2] [tʃæt] [tʃæt] *n.* 金莺,属于金莺科(或译美洲掠鸟科),有黄胸金莺(*Interia virens*)及红胸金莺(*Granatellus venustus*)两种,产于南北美洲及西印度群岛等地.

châ·teau [ʃáːtou, ʃǽ-] [ʃaˈto, ˈʃæ-] *n.* (pl. **-teaux** [-touz]) (法国的)城堡,别墅,乡间大宅院(castle, mansion, large country house). ✲

Cha·teau·bri·and [ʃætòubriáːŋ] [ʃæˌtobrɪˈɑŋ] **Francois René~, Vicomte de~** 夏多布利昂(1768～1848):法国小说家、政治家、长篇小说文学家的先驱者之一. 除《基督教真谛》(*Le Génie du Christianisme*, 1802)一书外,还著有许多散文诗体的小说.

chat·e·laine [ʃǽtəlèin] [ˈʃætəˌlen] *n.* **1** 女堡主,城堡、别墅的女主人(mistress of a large house). **2** (原指妇人配带钥匙、怀表、剪刀等的)腰链.

Chat·ham [tʃǽtəm] [ˈtʃætəm] **lst Earl of~**:→PITT.

cha·toy·ant [ʃətɔ́iənt] [ʃəˈtɔɪənt] *adj.* 光泽[色彩]会变化的(如宝石、丝织品等).

chat·tel [tʃǽtəl] [ˈtʃætl] *n.* **1** [通常 pl.]〖法律〗动产(movable possession). **2** [pl.]财产,所有物(goods, possessions). **3** 《修辞》奴隶(slave).

·**chat·ter** [tʃǽtə/-ər] [ˈtʃætɚ] *vi.* **1** (鸟类、猿猴等)喧闹不停. **2** 喋喋不休. **3** (因为恐惧或寒冷而牙齿)打颤作响;(机器)吱嘎吱嘎作响. ——*n.* **1** (猿猴、鸟类的)喧闹叫声. **2** 喋喋不休. **3** (牙齿)打颤声,(机器的)吱嘎作响声. **chátterbòx**(*n.*)喜好饶舌的人.(尤指)喋喋不休的人.

Chat·ter·ton [tʃǽtətən/-tər-] [ˋtʃætətn] **Thomas** ～查特顿(1752～1770):英国诗人.模仿 15 世纪诗人罗利 (Thomas Rowley)而著有拟古体诗集. ✽

Chau·cer [tʃɔ́:sə/-sər] [ˋtʃɔsə] **Geoffrey** ～乔叟(1340? ～1400):英国诗人.其所著《坎特伯雷故事集》(*The Canterbury Tales*)为中世纪英国文学作品中划时代的杰作. ✽ **Chau·ce·ri·an** [tʃɔ:síəriən] [tʃɔˋsɪrɪən] *adj*. 乔叟风格的.

chauf·fer [tʃɔ́:fə/-ə-] [ˋtʃɔfə] *n*. 小型轻便炉,便于搬动的篮形小炉.

chauf·feur [ʃóufə, ʃoufə́:/ʃóufər, ʃoufə́:r][ˋʃofə, ʃoˋfə] *n*. (阴性形式-**feuse** [-fəz, -fə́:z/-fərz,- fə́:rz] [-fəz, -ˋfəz])自用汽车司机,私人雇用的司机(paid driver of a private motor vehicle).

chaul·moo·gra oil [tʃɔ:lmú:grə] [tʃɔlˋmugrə]大风子油:从缅甸产的大风子树(*Taraktogenos kurzii*)种子中提炼出来的黄褐色油.古时用作麻风病的治疗药.

chau·vin·ism [ʃóuvinìzəm] [ˋʃovɪn,ɪzm] *n*. 沙文主义:盲目的爱国主义,狂热好战的爱国主义(bellicose patriotism).

cháu·vin·ist *adj*., *n*. **chàu·vin·ís·tic** *adj*.

[源于拿破仑时代法国士兵沙文(Nicolas *Chauvin*)之名,把皇帝当神,对其盲目崇敬热爱,故称此偏激爱国主义为沙文主义]

chaw [tʃɔ:] [tʃɔ] *n*., *v*. 《古·俗·卑》=CHEW.

Ch. B. 《略》*Chirurgiae Baccalaureus* 外科医学学士(Bachelor of Surgery).[拉丁语]

Chaucer / 乔叟

代表作《坎特伯雷故事集》,是由 31 位坎特伯雷寺院的朝圣者叙述的 23 篇故事组成,其生动活泼的描写,被认为是英国文学史上首屈一指的杰作.



Ch. Ch. 《略》Christ Church(牛津大学的)基督堂.

☆cheap [tʃi:p] [tʃip] *adj*. **1** (价钱)便宜的,价廉的:——*This carpet is cheap for 50 pounds*. 这条地毯 50 镑,很便宜. / *Eggs are cheap now* 现在蛋很便宜. **2** 便宜货的,粗糙的;低级的,卑贱的:——*cheap jewelery* 廉价的宝石/ *a cheap novel* 低俗的小说. **3** (利率)低的. **4** 不费力的,易得的.

feel cheap 《俗》(1)觉得不好意思,有自卑感.(2)心情不好的.

hold cheap 小看,轻视(despise).

make oneself cheap 贬损自己.

on the cheap 便宜地,低廉地.

——*adv*. 便宜地,价格低廉地:——*buy cheap and sell dear* 贱买贵卖. **chéap·ly** *adv*. **chéap·ness** *n*.

chéapjàck (*n*.)卖便宜货的商人.——(*adj*.)不值钱的,粗劣的.

[古英语 *cēap*(交易).源于已废习用语 *good cheap* (良好的交易)]

cheap·en [tʃí:pən] [ˋtʃipən] *vt*. **1** 使价廉,使便宜(make cheap). **2** 轻视,蔑视(depreciate). ——*vi*. 减价,跌价(become cheap).

·cheat [tʃi:t] [tʃit] *n*. **1** 诈欺,欺骗,诈骗. **2** 骗术,骗子.——*vt*. **1** 诈骗,欺骗(deceive);骗(人)使…〈*into*〉:——*cheat her by flattery* 用甜言蜜语骗她 / *He cheated her into buying the house* 他骗她买那幢房子. **2** 诈取…,骗取(trick)〈*out of*〉:——*cheat a person out of his land* 骗取某人的土地. **3**《古》消磨[忘记]时间[疲劳],排遣——*vi*. 蒙骗,作弊:——*cheat in* [*on*] *an examination* 考试作弊.

chéat·er *n*. **1** 骗子,诈欺者. **2** [pl.]《美俗》眼镜(spectacles).

·check[1] [tʃek] [tʃɛk] *int*. 〖国际象棋〗将(军)(通知对方的喝声).——*n*. **1** 〖国际象棋〗将军,攻王棋. **2** (突然的)阻止,阻碍;拒绝,反击:——*meet with a check* 遇到阻碍[反击]. **3** (突然的)停止,中止(pause);〖狩〗猎犬失去追踪的嗅迹. **4** 抑制,控制:——*He held* [*kept*] *his anger in check*. 他抑制住愤怒. **5** 查验,检查,核对:——*make a check on data* 核对资料. **6** 寄物牌,存物证,票(ticket). **7**《美》支票. **8**《美》(饭馆的)账单(bill):——*The check, please*. 请结账. **9** 方格花纹,棋盘格花纹;方格花纹的纺织品:——*a check pattern* 方格型. **10**《美》(扑克牌的)筹码(counter). **11**〖音乐〗制止器:安装在钢琴琴键背面,为免琴槌(hammer)跳回碰到琴弦的装置(→图 PIANO[2]).

cash in one's checks :→CASH.

hand [***pass***] ***in one's checks*** 《口语》死(die).

——*vt*. **1** 阻止,妨碍;突然停止:——*He checked me in my work*. 他妨碍了我的工作. **2** 抑制,克制(restrain):——*check one's anger* 抑制愤怒. **3** 〖国际象棋〗攻王棋,将军. **4** 核对,检查:——*Check your answers with mine*. 将你的答案与我的核对一下. **5**《美》(将所携物品)暂时寄放:——*check an overcoat*(在剧院等)寄放外套.

——*vi*. **1**《美》符合,一致,无误. **2**〖国际象棋〗攻王棋,将军.

check in (1)(在旅馆等)登记投宿:——*check in at a hotel* 投宿旅馆.(2)出席;签到.

check off 验讫[核讫]盖印.

check out (1)《美》签发支票(银行存款).(2)(付款)离开旅馆,结账离开旅馆.(3)(登记)离去,离开.

check up 查核(记录等).

check up (***on***)调查,检查,核对.

chéck-lìst (*n*.)清单,选举人名册. **chéckmàte** (*n*.)(1)〖国际象棋〗围攻王棋,将死王棋.(2)挫折,失败.——(*vt*.)(1)〖国际象棋〗围攻王棋,将死王棋.(2)使挫折,打败. **chéck-oùt** (*n*.)(1)在旅馆付完账离开,付款离去;退宿时间.(2)(机械等的)查验,检查.(3)(自助商店的)付款柜台. **chéck-ràil** (*n*.)护栏,护轨(guard-rail). **chéck-rèin** (*n*.)连接两匹马的缰绳;(不使马头垂下的)制缰. **chéckroll** (*n*.)点名簿,核对名册. **chéckròom** (*n*.)《美》(旅馆、剧院等)衣帽间(cloakroom). **chéck-stràp** (*n*.)(头盔等的)带子. **chéck-ùp** (*n*.)审查,检定(examination);健康检查. **chéck-wèigher** [-**weighman**] (*n*.)(煤矿工人特派的)监秤人.

[古法语 *eschec* ←阿拉伯语,波斯语 *shāh*(王)]

check[2] [tʃek] [tʃɛk] *n.* 方格花纹，格子花纹，棋盘格形（pattern of small squares, like a chess-board）；方格花纹的纺织品. **checked** *adj.*

check[3] [tʃek] [tʃɛk] *n.* 《美》：→CHEQUE.

check·er [tʃékə/-ər] [tʃɛkɚ] *n.*, *v.*：→CHEQUER.

chécker-bòard (*n.*) 国际跳棋盘(draught-board).

check·ers [tʃékəz/-ərz] [tʃɛkɚz] *n.* [通常作单数用]《美》国际跳棋(draughts)：起源于公元前的一种桌上游戏. 以黑白两色的国王、皇后、主教、城堡的棋子对弈，先吃掉对方全部棋子或限制对方行动者即是赢家.

check·mate [tʃékmèit] [ˋtʃɛk,met] *n.* **1**〖国际象棋〗围攻：让国王棋子逃不出去把它将死. **2** 完全失败[挫败](final defeat)；相持不下(deadlock). **3**〖国际象棋〗[感叹词]将军! —*vt.* **1**〖国际象棋〗围攻(对方的国王)，将死. **2** 使挫败，击败(defeat, frustrate). [古法语 *eshec mat*←阿拉伯语 *shāh māt*(王死). 参照 CHECK¹]

check·y [tʃéki] [ˋtʃɛkɪ] *adj.*〖纹〗棋盘形的(chequered)(→图 HERALDRY).

Ched·dar [tʃédə/-ər] [ˋtʃɛdɚ] *n.* 切达干酪：英国萨默塞特郡(Somerset)切达村出产的上好奶酪.

chéd·dar·ing *n.* 将纤维状粒子融合成为块状奶酪的制作过程.

·**cheek** [tʃi:k] [tʃik] *n.* **1** 颊：脸部两旁颧骨以下的部分：—*rosy cheeks* 玫瑰般的双颊. **2** 厚颜，无礼：—*have the cheek to do* 竟厚着脸皮做…/ *None of your cheek!* 少厚脸皮！(你不要脸！) **3** (门等的)侧柱(side-post). **4** [pl.](器物的)侧面，(老虎钳的)上下颚.

cheek by jowl 紧靠着(close together)；和睦地，亲密地.

to turn the other cheek 忍受侮辱.

—*vt.* 对…厚颜无耻.

chéek-bòne (*n.*) 颊骨. **chéek pòuch** 颊囊.

chéek-stràp (*n.*)(马勒的)颊革(→图 SADDLERY).

chéek tòoth 后牙，颊牙，臼齿.

cheek·y [tʃi:ki] [tʃikɪ] *adj.* 厚颜无耻的(impudent).

chéek·i·ly *adv.* **chéek·i·ness** *n.*

cheep [tʃi:p] [tʃip] *vi.* (雏鸟等)吱吱[唧唧]叫. —*n.* 雏鸟吱吱[唧唧]的叫声(shrill feeble note as of a young bird).

·**cheer** [tʃiə/tʃiər] [tʃɪr] *n.* **1** 欢呼，欢呼声，喝彩：—*Three cheers for the Queen.* 向女王三呼万岁. **2** 鼓励，激励，加油：—*words of cheer* 激励的话. **3** 心情，情绪：—*What cheer?* 你好吗? **4** 食物，菜肴(food).

be of good cheer 不要垂头丧气；[用于命令句]振起精神！振作一点！

***give three cheers* (*for*…)** (为…)欢呼三声万岁(重复三呼'Hip, hip, hurrah!').

with good cheer 欣然地，愉快地；精神饱满地.

—*vt.* **1** 安慰，打气，鼓舞(comfort)：—*I cheered her (up).* 我鼓舞她不要气馁. **2** (向…)喝彩，呐喊助威〈*on*〉. —*vi.* **1** 振作精神，高兴〈*up*〉：—*cheer up at good news* 一听到好消息就高兴起来/ *Come, cheer up!* 喂，打起精神！(不要发愁.) **2** (呐喊)助威〈*on*〉. **3** 鼓掌喝彩(applaud)；欢呼(shout for joy).

cheers *int.* 祝快乐，干杯，万岁.


·**cheer·ful** [tʃíəfəl/tʃíɚ-] [ˋtʃɪrfəl] *adj.* **1** 快活的，非常高兴的(in good spirits)：—*He is cheerful today.* 他今天很高兴. **2** 欢愉的，愉快的(pleasant)：—*a cheerful conversation* 愉快的谈话. **3** 乐意的，欣然的：—*a cheerful worker* 欣然做事的人.

chéer·ful·ly *adv.*


chéer·ful·ness *n.*


cheese[1] / 干酪

干酪因制造方法的不同，而有各种不同的种类.



1 Cheshire 柴郡干酪
2 Double Gloucester 格洛斯特双层干酪
3 Stilton 斯提耳顿干酪
4 Gruyère 瑞士格鲁耶尔干酪
5 Provolone 波罗伏洛干酪
6 Emmental 瑞士埃门特干酪
7 Sage Derby 撒尔维亚·德比干酪
8 Edam 荷兰红球状干酪
9 Bel Paese "丽乡"乳干酪
10 Emmental 瑞士埃门特干酪
11 Tom Savoie 汤姆·萨伏伊干酪
12 Gouda 荷兰高德干酪
13 Caerphilly 卡尔菲利干酪
14 Port Salut 安全港干酪
15 Provolone 菠萝状洛干酪
16 Smoked Cheese 熏干酪
17 Roquefort 羊乳酪
18 Camembert 法国肯门贝松软干酪
19 English Cheddar 英国切达干酪
20 Farmhouse Cheddar 农舍干酪
21 Coloured Cheshire 彩色柴郡干酪
22 Leicester 莱斯特干酪
23 Mozzarella 意大利莫泽雷勒白干酪
24 Whole Brie 全布里干酪
25 Nucatall 努卡特干酪





cheer·i·o [tʃiərióu] [ˌtʃɪrɪ`o] *int.* 《英口语》**1** 再见,再会,改天见(goodbye). **2** 祝健康(干杯用语).

cheer·less [tʃíəlis/tʃíər-] [`tʃɪrlɪs] *adj.* 阴郁的,忧郁的,孤寂的,悲伤的(gloomy, dreary).
chéer·less·ly *adv.* **chéer·less·ness** *n.*

cheer·ly [tʃíəli/tʃíər-] [`tʃɪrlɪ] *adv.* 〖海〗有活力地,有决心地(heartily, with a will). ► 水手们用以振奋精神的呼语.

cheer·y [tʃíəri] [`tʃɪrɪ] *adj.* 快活的,活泼的,爽朗的(lively, in good spirits);爽快的(genial).
chéer·i·ly *adv.* **chéer·i·ness** *n.*

·**cheese**[1] [tʃiːz] [tʃiz] *n.* **1** 干酪:由牛、羊乳汁提炼而成,主要成分为乳脂肪及少量蛋白质,含热量高,为欧美日常食品:——*bread and cheese* 面包和干酪. ✽ **2** (凝结成车轮形、球形等)干酪. **3** (做苹果酱时)挤剩的渣滓;(乳酪状的)水果冻. **4** (九柱球戏所用的重木制的)平圆盘.
Say cheese! 笑一个!(摄影师拍照时所用的语词)
chées·y *adj.* **1** (似)干酪的. **2** 《俗》下等的,低级的(inferior, cheap and nasty).

cheetah / 猎豹
头小而圆,四肢细长,毛黄褐色,比一般豹的颜色浓,有许多黑色圆斑,脸上有一对黑线.是哺乳类中跑得最快的动物,时速可达 112～120 千米,但并不能持续跑 500 米以上.

chéeseburger (*n.*)干酪汉堡包:夹有半溶解状干酪和碎牛肉饼的汉堡包. **chéesecàke** (*n.*)(1)乳酪点心.(2)《俗》(尤指照片、广告中的)富于性感的裸体(半裸体)女人像(photographs of shapely women). **chéesecl̀oth**(*n.*)(原本用于包干酪的)薄而稀松的棉布. **chéese-pàring** (*adj.*)吝啬的,小气的.——(*n.*)吝啬,小气. **cheese straw** 酪心面条酥:用干酪调味所制成的细条状面粉类点心. **chéesewòod** (*n.*)(1)岛海桐花:海桐花属(*Pittosporum*)的植物,木材是黄白色的硬木,产于澳大利亚.(2)岛海桐花的木材.

cheese[2] [tʃiːz] [tʃiz] *vt.* 《俗》停止,辞去(stop, give up, leave off). ***Cheese it***! 算了吧,停止(stop, have done, cease),逃走(run away).
cheesed *adj.* 《俗》厌烦的,不高兴的(bored, disgruntled)(亦作 ***cheesed off***).

Chelsea Royal Hospital / 切尔西皇家荣民医院 在创设纪念日时,养老金领受者列队出迎上级视察的情形.该医院创设于 1692 年.



chee·tah [tʃíːtə] [`tʃitə] *n.* 猎豹(*Acinonyx jubatus*):有斑点的猫科动物,是四足动物中速度最快的,饲养驯顺后可用于猎鹿,产于非洲、南亚等地. ✽ [北印度语 *chītā*, 可能源于梵语 *chitraka*(有斑点的)]

chef [ʃef] [ʃɛf] *n.* 厨师,(尤指)男厨师领班,主厨(male head cook).

chef-d'œu·vre [ʃeidɔ́ːvrə] [ʃe`dəvrə] *n.* (pl. **chefs-** [ʃei-] [ʃe-])杰作,名作(masterpiece). [法语]

Che·ka [tʃékə, tʃéi-] [`tʃɛkə, `tʃe-] 〖史〗契卡:全俄非常委员会的简称.俄国革命后,为秘密调查反革命运动,于 1917 年设立的组织. 1922 年由格伯乌(G. P. U. 国家政治保安局)所取代.
[源于俄语 *Chrezvȳ cháinaya Komíssiya*(非常委员会)缩写的音译 *che*, *ka*]

Che·khov [tʃékɔf/-kɔːf] [`tʃɛkɔf] **Anton Pavlovich** ～ 契诃夫(1860～1904):俄国剧作家及小说家,以日常故事写成短篇小说,文笔诙谐.著有《海鸥》(*The Seagull*)、《万尼亚舅舅》(*Uncle Vanya*)、《樱桃园》(*The Cherry Orchard*)及戏本、短篇小说等.

Che·kiang [tʃékjæŋ, dʒʌ́dʒjáːŋ] [`dʒʌdʒ`jɑŋ] 浙江:中国东南部临海的省份,丘陵分布极广,气候温暖多雨,四季分明.农、林、渔业均盛,尤以特产金华火腿、绍兴酒、杭州丝绸名闻全国.西湖风光则繁荣了本省的旅游业.省会杭州.

che·la[1] [tʃéilə] [`tʃelə] *n.* **1** 〖佛教〗(佛门的)弟子,佛教新教徒(novice qualifying for initiation). **2** 门徒(disciple);小和尚(pupil).

che·la[2] [kíːlə] [`kilə] *n.* (pl. **-lae**)(蟹、虾、蝎等的)螯(prehensile claw).

che·late[kíːleit][`kilet]*adj.* 〖化〗螯形化合物的.
——*n.* 螯形化合物:在中心的金属离子周围形成环状构造的化合物,此化合物会分别在两处或两处以上聚合起来.
——*vi.* 形成螯形环,成为螯形化合物.
che·lá·tion *n.*

Chel·le·an [ʃélian] [`ʃɛlɪən] *adj.*, *n.* 〖考古〗= ABBEVILLIAN.
[依法国塞纳-马恩省(Seineet-Marne)的谢勒斯(*Chelles*)出土的旧石器时代遗物而命名]

Chel·sea [tʃélsi] [`tʃɛlsɪ] 切尔西:与肯辛顿(Kensington)同为伦敦市中心西部的自治区,向来是画家与文人聚集之地.
Chelsea bun 内有葡萄干的面包. **Chelsea china** 切尔西瓷器:18 世纪在切尔西烧制的彩色瓷器. ✽
Chelsea Royal Hospital[加冠词 the]切尔西皇家荣民医院:查理二世(Charles Ⅱ)所创设,为收容伤残老兵(Chelsea Pensioners)的设施. ✽ **Sage of Chelsea**[加冠词 the]卡莱尔(Thomas CARLYLE)的别称.

Chelsea china / 切尔西瓷器
1770 年制的盘子.




·chem·i·cal [kémikəl] [ˈkɛmɪkḷ] *adj.* 化学的，化学上的；化学作用的：——*a chemical change* 化学变化/ *a chemical experiment* 化学实验/ *chemical weapons* 化学武器. ——*n.* [通常 pl.]化学药品；化学制品.

chém·i·cal·ly *adv.* 化学方法上，化学上.
chemical engineering 化学工程[工业].
chemical warfare(使用毒气等的)化学战.
fine chemicals(少量使用的)精制化学药品.
heavy chemicals(大量使用的)工业用化学药品.
[阿拉伯语 *alkimiā*←希腊语 *khēmia*(炼金术). 和 alchemy 同一语源]

chem·i·lu·mi·nes·cence [kèmiljù:minè-

chess / **国际象棋**
在德国巴登的户外广场举行国际象棋赛的情形.

1 Queen's Castle or Rook 后的车
2 Queen's Knight 后的马
3 Queen's Bishop 后的象
4 Queen 后
5 King 王
6 King's Bishop 王的象
7 King's Knight 王的马
8 King's Castle or Rook 王的车
9 Pawn 兵
10 King 王
11 Queen 后
12 Bishop 象
13 Castle 车
14 Knight 马
15 Pawn 兵
16 Castling 王车易位









chest/大箱子、橱柜
(左)17 世纪末,以橡木雕刻而成的柜子,前面做成拱状的花样,下方附有圆褶装饰的抽屉.
(右)1770 年左右美国人杜庞特(Du Pont)所做的附抽屉的有脚高橱.

sәns/-lù:-][kɛmә,lumә`nɛsn̩s] *n.* 化学发光:又称化合光,指非燃烧的化学反应所发的单色光.
chèm·i·lù·mi·nés·cent *adj.*

che·min de fer [ʃәmǽŋ dә fέә/fέәr] [ʃә`mæn dә `fɛr] 〖扑克牌〗纸牌游戏的一种(玩牌者各分 2 至 3 张牌,以总点数最大但不超过 9 为胜). [法语,"铁路"之意]

che·mise [ʃimí:z] [ʃә`miz] *n.* **1** 妇人衬衣. **2** 妇人紧身胸衣:无袖长至腰的妇女用内衣.

·**chem·ist** [kémist] [`kɛmɪst] *n.* **1** 化学家(person skilled in chemistry). **2** 《英》药剂师,药商(dealer in medical drugs, pharmacist).

·**chem·is·try** [kémistri] [`kɛmɪstrɪ] *n.* **1** 化学. **2** 化学性质,化学作用.
inorganic chemistry 无机化学. **organic chemistry** 有机化学:研究有机化合物的一门学问. 原指构成动植物化合物的研究. **physical chemistry** 物理化学:运用物理学的理论、方法来研究有关化学现象和化学过程的学问.

chem·o·ther·a·py [kèmәθérәpi] [,kɛmo`θɛrәpɪ] *n.* 〖医〗化学疗法:使用化学药物,直接作用于感染病体内的病源或肿瘤组织,以消灭病源或抑止其增殖的治疗方法.

che·nille [ʃәní:l] [ʃә`nil] *n.* **1** 绳绒线:用于地毯或窗帘等丝绒状的短线或丝线. **2** 绳绒线织品. [法语,"毛毛虫"之意]

cheque, check[3] [tʃek] [tʃɛk] *n.* **1** 支票. **2** (记载重要事项的)银行票据存根.
checking account 《美》(用支票提钱的)活期存款户头. **cheque book** 支票簿.

cheq·uer, check·er [tʃékә/-әr] [`tʃɛkɚ] *n.* **1** [常作 pl.](用来做酒店或旅馆招牌的)棋盘板(chessboard as inn-sign). **2** 棋盘[方格]花纹. ——*vt.* **1** 使成棋盘[方格]花纹(mark with squares, esp. of alternate colours). **2** 使变化,使多样化(diversify). **3** 加彩色花样,使成杂色(variegate).

Cheq·uers [tʃékәz/-әrz] [`tʃɛkɚz] 契克斯:在英国白金汉郡里斯伯勒王子城(Princes Risborough)附近的英国首相的乡间别墅,原为都铎王朝的大官邸,1917 年费勒姆(Fareham)的李氏(Lee)夫妻将其捐给国家.

cher·chez la femme [ʃεәʃéi lә fǽm/ʃεәr-][ʃɛr`ʃe lә `fæm] 《常作戏谑》事情的内幕与女人有关,搜索那个女人(look for the woman). [法语]

·**cher·ish** [tʃériʃ] [`tʃɛrɪʃ] *vt.* **1** 珍惜,疼爱,抚育(nurse):——*cherish a child* 抚育小孩. **2** 怀抱着(希望、回忆等),忘不了(keep in the memory or heart):——*cherish a person's memory* 忘不了死去的某人.


Cher·o·kee [tʃèrәkí:, ˊ——ˋ][,tʃɛrә`ki, `tʃɛrә,ki] *n.* **1** (1)[the Cherokees]彻罗基人:北美印第安人的部族,原广布于美国南部. (2)彻罗基族的人. **2** 彻罗基语. ——*adj.* **1** 彻罗基人的. **2** 彻罗基语的.

che·root [ʃәrú:t] [ʃә`rut] *n.* **1** 方头雪茄烟:产于印度南部、菲律宾,两端切平不是尖头的黑色细型雪茄. **2** 两头开口的雪茄(cigar open at both ends).

·**cher·ry** [tʃéri] [`tʃɛrɪ] *n.* (pl. **-ries**), *adj.* ——*n.* **1** 樱桃:樱花属(*Prunus*)的植物,尤指小亚细亚樱桃(*P. cerasus*)的果实. ✽ **2** 1 的树木. **3** 樱材. **4** = cherry red. ——*adj.* 桃红色的,深红色的.
cherry brandy 樱桃白兰地:浸过樱桃的暗红色白兰地酒. **chérry-pìcker** (*n.*)(把东西垂直举起的)起重机. **chérry-pie** (*n.*)(1)缬草,柳叶菜(garden heliotrope). (2)樱桃馅饼. **chérry-rèd** (*n.*)桃红色.

Cher·so·nese [kә́:sәni:s, -ni:z/kә́:r-] [`kɝsә,niz]

cherry 樱树、樱花和樱桃



n. [加冠词 the]切尔松尼斯半岛. ► 土耳其西北部加利波利(Gallipoli)的古称. [希腊语 *khersos nesos* (干燥的岛)]

chert [tʃә:t/tʃә:rt] [tʃɝt] *n.* 〖地质〗燧石:主要由石英构成的灰黑色坚硬岩石.

cher·ub [tʃérәb] [`tʃɛrәb] *n.* (pl. **-ubim** [-әbim] [-әbɪm], **-ubs**) **1** 二级天使:九级天使中的第二级,以富于知识著称(→ANGEL). **2** 二级天使的画像 ► 通常以带翼小孩的姿态或头部来表示. **3** 甜美可爱或天真无邪的小孩(beautiful or innocent child).
che·ru·bic [tʃәrú:bik] [tʃә`rubɪk] *adj.*
[希伯来语 *k^{e}rūb*]

cher·vil [tʃә́:vil/tʃә́:r-] [`tʃɝvɪl] *n.* 雪维菜(*Anthriscus cerefolium*):水歆科的一年生草本植物,其芳香的叶子可做沙拉或汤.

Ches. 《略》Cheshire(英国的)柴郡.

Ches·a·peake Bay [tʃésәpi:k][`tʃɛsә,pik] 切萨皮克湾:横跨美国马里兰州(Maryland)和弗吉尼亚州(Virginia)全长达 300 多千米的大海湾.

Chesh·ire[1] [tʃéʃiә/-ʃiәr] [`tʃɛʃɚ] 柴郡:英格兰西北部的郡,和威尔士的边境相接,1974 年 4 月以后,一部分土地成为默西赛德郡(Merseyside)和大曼彻斯特郡(Greater Manchester). 首府切斯特(Chester). (略:Ches.) ***grin like a Cheshire cat*** 经常露齿嬉笑(grin broadly). ► 语源不详,但在卡罗尔(Lewis Carroll)所著《艾丽丝漫游奇境记》中此句作"露齿而笑的猫"之意.
Cheshire cheese 柴郡干酪:柴郡所产大而扁圆的干酪. **Cheshire Cheese** 在伦敦舰队街(Fleet Street)的一个酒店,因约翰逊博士(Dr. Johnson)常常出入而著名.

Chesh·ire[2] [tʃéʃiә/-ʃiәr] [`tʃɛʃɚ] **Geoffrey Leonard**~切希尔(1917~):第二次世界大战(1939~1945)英国空军轰炸机的驾驶员,1944 年获维多利亚勋章,为切希尔伤兵医疗所的创设者.

chess [tʃes] [tʃɛs] *n.* 国际象棋:在有 64 个格子的棋盘上,有王 1 个,后 1 个,象 2 个,马 2 个,车 2 个,兵 8 个,共 16 个棋子来进行两人游戏. 直到其中一方将死(CHECKMATE)对方的国王,游戏才告结束. ✽ **chess board** 国际象棋盘. **chéssmàn** (*n.*)国际象棋棋子.

·**chest** [tʃest][tʃɛst] *n.* **1** 大箱子(large strong box); 橱柜,(水手用的)衣箱;(装茶的)密闭容器:——*a wooden chest* 木箱/ *a medicine chest* 医药箱. ✽ **2** (机关团体的)金库(treasury of institution);(金库中的)资金,基金(fund). **3** 胸部;肺部:——*a cold on the chest* 带咳嗽的感冒/ *chest disease* [*trouble*] 肺病.
get…off one's chest 《口语》吐露内心的话.
chést-nòte (*n.*)胸音:低音域的声音. **chest of drawers** 多屉柜. **chést-protèctor** (*n.*)(御寒用的)护胸. **chést-règister** (*n.*) 〖音乐〗胸声区:人类声音的低音域. **chést-vòice** (*n.*)胸声.

Ches·ter·field[1] [tʃéstəfi:ld/-tər-] [ˋtʃɛstɚ,fild] **Philip Dormer Stanhope, 4th Earl of** ～切斯特菲尔德伯爵(第四)(1694～1773)：英国政治家、外交官. 以著有富于机智和感性的书信集《给儿子的几封信》(*Letters to His Son*)而闻名.

ches·ter·field[2] [tʃéstəfi:ld/-tər-][ˋtʃɛstɚ,fild] *n.* **1** 切斯特菲尔德大衣：通常指领子是天鹅绒制的绅士外套、大衣(→图 COAT). **2** 椅背低垂且有扶手的厚沙发(→图 SOFA).
[源于切斯特菲尔德(*Chesterfield*)伯爵之名]

Ches·ter·ton [tʃéstətən/-tər-] [ˋtʃɛstɚtn̩] **Gilbert Keith** ～切斯特顿(1874～1936)：英国散文作家、小说家、诗人.

·**chest·nut** [tʃésnət] [ˋtʃɛsnət] *n.* **1** 栗树，栗子. **2** 栗：壳斗科栗属(*Castanea*)树的通称. 特指 *C. sativa* (European [Spanish] chestnut), *C. dentana* (American chestnut), *C. mollissima*(Chinese chestnut)等. **3** ＝HORSE-chestnut. **4** 栗材. **5** 栗色，红褐色；栗色毛的马. **6** 陈腐的笑话或故事.
pull** a person's* ***chestnuts out of the fire 为某人自火中取栗，意为被迫解决别人的困难而自己承受后果. ——*adj.* 栗色的，红褐色的.

chest·y [tʃésti] [ˋtʃɛstɪ] *adj.* **1** 《口语》胸部衰弱的，胸部有毛病的(having weakness or disease of the chest). **2** (声音)胸腔音的(having chest tones). **3** 《口语》胸部宽阔的(having a large breast)，(女性)胸部丰满的(having prominent breasts). **4** 《美俗》蛮横不讲理的，傲慢的(arrogant).
chést·i·ness *n.*

che·val-glass [ʃəvǽlglà:s；美 ＋-glæs] [ʃəˋvæl,glɑs, -glæs] *n.* 穿衣镜(tall mirror on an upright frame).

chev·a·lier[1] [ʃèvəlíə/-líər] [,ʃɛvəˋlɪr] *n.* **1** 《〖史〗或古语》骑师(horseman)，骑士(knight). **2** 有功勋的人(member of certain orders of knighthood)，(尤指法国的)荣誉勋章的佩戴者. **3** (以前法国贵族的)陆军军官校学生(soldier cadet of the old French noblesse). **4** (亦作 **Chevalier de St. Georges**)[the C-]老僭王(the Old PRETENDER). ▶ 英王詹姆斯二世(James Ⅱ)的儿子 James Stuart 的通称.
chevalier of industry (*Fr.* ***chevalier d'industrie***)投机者，骗子(adventurer, swindler). **Young Chevalier** [加冠词 the]小僭王(the Young PRETENDER). ▶ Charles Edward Stuart 的通称.

Che·val·ier[2] [ʃəvǽljei] [ʃəˋvælje] **Maurice** ～谢瓦利埃(1888～1972)：法国电影演员、歌星. 以《沉默是金》(1947)等片，享誉国际.

che·vaux de frise [ʃəvóu də frí:z] [ʃəˋvo dəˋfriz] [有时作单数用] **1** 铁蒺藜，拒马：木桩上钉有很多大钉子，以阻挠骑兵前进的装置. ✲ **2** (墙上、栅栏上)的玻璃碎片.
[法语，"弗里斯兰马"之意.]

che·vet [ʃəvéi] [,ʃəˋve] *n.* (拥有数间并排成放射状的教堂的)圣区(→图 CHURCH).


Chev·i·ot [tʃéviət, tʃí:v-] [ˋtʃɛvɪət, ˋtʃiv-] *adj.* 切维厄特丘陵的. ——*n.* [c-] **1** ＝Cheviot sheep. **2** 雪福特羊毛织品.
Cheviot Hills (亦作 **Cheviots**) [加冠词 the]切维厄特丘陵：位于英格兰和苏格兰交界的丘陵地带. 自东北走向西南，最高峰切维厄特峰高达 816 米.
Cheviot sheep 雪福特羊：原产于切维厄特丘陵的健壮短毛羊.

chev·ron [ʃévrən] [ˋʃɛvrən] *n.* **1** 〖纹〗山形纹：倒 V 字形的纹章图形(→图 HERALDRY). **2** 〖建〗锯齿形、雕饰(→图 MOULDING). **3** (表示士官、警官等官阶的)山形臂章.
chév·ron·y *adj.* 〖纹〗(盾形面)间隔着数个山形纹的图案.

chev·ro·tain [ʃévrətèin] [ˋʃɛvrə,ten]，**-tin** [-tin] [-tɪn] *n.* 鼷鹿：鼷鹿属(*Tragulus*)动物的通称. 是最原始的反刍动物，分布于印度、马来半岛及美国西部等地.

chev·y [tʃévi] [ˋtʃɛvɪ]，**chiv·y** [tʃívi] [ˋtʃɪvɪ] *n.* **1** 追逐(chase, pursuit)，狩猎(hunt). **2** 鬼捉人的游戏(game of prisoners' bases). ——*vt.* ＝chivvy.
[可能源于 CHEVY CHASE]

chevaux de frise /拒马



Chev·y Chase 15 世纪民谣所留下的名词"小冲突". 指扬言越过苏格兰国界狩猎 3 天的珀西(Percy)伯爵和边境的"勇者道格拉斯"(the doughty Douglas)交战，结果两败俱伤.

·**chew** [tʃu:] [tʃu] *vt.* **1** 咬碎(食物)，咀嚼. **2** 熟思〈*over*〉：——*chew the problem over* 仔细考虑那个问题. ——*vi.* **1** 咀嚼食物. **2** 深思熟虑(meditate)〈*on, over*〉. **3** 嚼烟草.
chew out 《美口语》大骂.
chew the cud (牛等)反刍.
chew the rag [***fat***] 《俗》(1)发牢骚，抱怨. (2)讨论事情(discuss a matter).
——*n.* **1** 咀嚼. **2** 咀嚼物，一口嚼烟的份量：——*a chew of tobacco* 一口嚼烟.
chewing gum 口香糖(→CHICLE).

Chew·ings fes·cue [tʃú:iŋz] [ˋtʃuɪŋz] 新西兰的牧草.
[源于澳大利亚学者丘宁斯(Charles *Chewings*, ?～1937)之名]

Chey·enne [ʃaién, -ǽn] [ʃaɪˋɛn, -ˋæn] *n.* **1** [the Cheyennes]沙伊安部落：美国印第安阿耳冈昆印第安人(Algonquin)的一部族. 现居住于美国蒙大拿州(Montana)和俄克拉何马州(Oklahoma). **2** 沙伊安人.

chi, khi [kai] [kaɪ] *n.* 希腊语的第 22 个字母(Χ, χ). 相当于英语的 ch.
ché-rhò(*n.*)表示基督. 希腊语 ΧΡΙΣΤΟΣ 的头两个字母 XP 的组合文字(☧)(→图 LABARUM).



chiaroscuro / 明暗法
意大利画家卡拉瓦乔(Caravaggio, 1573～1610)所画的《圣彼和与圣安得烈的召唤》(*The calling of St. Peter and St. Andrew*)(伦敦国家画廊藏). 为明暗画法的代表作之一.

chi·ack, chy·ack [tʃáiək] [ˋtʃaɪək] *vt. vi.* 《澳俗》嘲笑，戏弄(jeer at, tease). ——*n.* 嘲弄(jeering)，厚颜(cheek). **chí·ack·ing, chý-** *n.*
[用来打招呼的英国俗语 *chi-hike*]

Chi·an [kí:ən, káiː] [kiən, ˋkaɪ-] *adj.* (位于爱琴海的希腊)开俄斯岛的(of Chios).
Chian turpentine：→TURPENTINE.

Chi·an·ti [kiǽnti] [kɪˋæntɪ] *n.* 勤地酒：意大利托斯卡纳区(Toscanay)勤地山脉附近所产的红、白葡萄酒.

chiao [dʒjau] [dʒjaʊ] *n.* 角：中国的辅币单位＝1 元的 1/10.

chia·ro·scu·ro [kjɑ̀:rəskúərou][kɪ,ɑrəˋskjuro] *n.* (pl. **-ros**) **1** (绘画的)明暗间的配合(treatment of light and shade).
2 〖绘画〗明暗法：以明暗为基调的画法. ✲
3 (自然的)明暗效果(light and shade effects in nature).
4 (文学等的)明暗对照法(contrast in literature, etc.).
[意大利语，"明暗"之意]

chi·as·mus[kaiǽzməs][kaɪˋæzməs]*n.* 〖修辞学〗交叉对句法，交错配列法：语句的交叉转换配列. 例 Flowers are lovely, love is flower like. [近代拉丁语←希腊语 *chiasmos*(*x* 字形的配列)]

chi·bouk, -bouque [tʃibú:k] [tʃɪˋbuk] *n.* 长烟管：土耳其的长烟管. 一般是琥珀制的吸嘴及木制的长烟管，其下附着一个陶制容器.

chic [ʃi:k] [ʃik] *n.*, *adj.* (**chicer**; **chicest**)——*n.* (服装等的)流行款式，服饰优雅(stylishness, elegance in dress). ——*adj.* 时髦的，高贵的，典雅的(stylish, elegant).

Chi·ca·go [ʃikɑ́:gou, -kɔ́:-] [ʃɪˋkɑgo, ˋkɔ-] 芝加哥：位于伊利诺伊州东北部濒临密西根湖畔，是美国第二大城市，也是美国中西部农产品集散和加工中心及全世界最大的铁路中心. ✲

chi·cane [ʃikéin] [ʃɪˋken] *n.* **1** 狡辩，诡计(chicanery).
2 〖扑克牌〗(桥牌) 无王牌的霉牌.



Chicago / 芝加哥 高楼林立的街道.

3 尤指赛车道上的障碍(物)(barrier or obstacle on racecourse). ——*vi.* 强词夺理,诡辩(use chicanery). ——*vt.* 欺骗(cheat).

chi·can·er·y [ʃikéinəri] [ʃiˈkenərɪ]*n.* (法律上的)欺骗(legal trickery);狡诈的策略(underhand dealing);诡辩(sophistry.).

Chich· es· ter [tʃítʃistə/-tər] [ˋtʃɪtʃɪstɚ] **Sir Francis Charles**～奇切斯特(1901～1972):英国游艇驾驶员.1966～1967 年,单独驾乘吉普赛飞蛾四号(*Gypsy Moth Ⅳ*)完成世界一周的航行,创下小型帆船不靠港航海的最长记录,约 24 950 千米.

chi·chi [ʃíːʃiː] [ˋʃiʃi] *adj.* 1 追求虚荣的,矫饰的(showy, pretentious). 2 做作的,装模作样的(affected). ——*n.* 1 精致品. 2 矫饰.

chick [tʃik] [tʃɪk] *n.* 1 小鸡(chicken). 2 雏鸟(young bird). 3 小孩(human offspring). 4 《俗》年轻女孩(young woman). **chíckwèed**(*n.*)繁缕:繁缕属(*Stellaria*)植物的通称. ✲

⁑**chick·en** [tʃíkin] [ˋtʃɪkən] *n.* (pl. **chickens**, **chicken**), *adj.* —— *n.* 1 雏鸡,小鸡;(一般指)雏鸟. 2 雏鸟的肉,鸡肉. 3 小孩,年轻人(youthful person);——*She is no chicken.* 她不再是小女孩了.

count** one's **chickens before they are hatched 打如意算盘,乐观过早.

play chicken 试试勇气(test the courage by dangerous game).

——*adj.* 《俗》胆小的(cowardly).

——*vi.* 《俗》踌躇,胆怯(*out*).

chícken-fèed (*n.*)(1)鸡的饲料.(2)《口语》微不足道的事物(something trivial);小钱(small amount of money). **chícken-hèarted** (*adj.*)懦弱的,胆小的. **chíckenpòx** (*n.*)〖医〗水痘:由病毒引起的出疹性传染病,和天花(smallpox)有很多相似之处.患者全身发泡疹、发烧、胃口欠佳,病程约一个礼拜,以小儿患者居多. **Mother Carey's chicken** 水手们对瘟神(storm petrel)的称呼.



chickweed / 繁缕

亦称 winter weed、star-wort、tongue grass,在英国的温暖地区,四季均会开花.

chick-pea [tʃíkpiː] [ˋtʃɪk,pi] *n.* 鹰嘴豆(*Cicer arietinum*):豆科植物,主要栽培于热带地方,可供食用.

chic·le [tʃíkl] [ˋtʃɪkl] *n.* 糖胶、橡胶:自中南美的橡树 *Achras zapota* 中提炼而成的胶状物质,用来做口香糖的原料.[墨西哥土语 *tzictli*]



chicory / 菊苣

自古欧洲人就已栽种,后又传到亚洲、非洲的温带地方,其嫩叶可做沙拉或汤.

chic·o·ry [tʃíkəri] [ˋtʃɪkərɪ] *n.* 1 菊苣 *Cichorium intybus*:菊科的多年生草本植物,开鲜蓝色的花,嫩白的叶子可食用.将其根磨成粉末可做为咖啡的代用品或添加物. ✲ 2 菊苣的根. 3《美》＝endive 1.

chide [tʃaid] [tʃaɪd] *vi.*, *vt.* (**chided**, **chid**; **chidden**, **chid**)《古·文语》责备,斥责,非难(scold, rebuke).

⁑**chief** [tʃiːf] [tʃif] *n.* (pl. **chiefs**), *adj.* ——*n.* 1 (组织、集团的)头目,首领,支配者(head, leader, ruler). 2 酋长,族长. 3 长官,部长,课长,科长:——*the chief of a police station* 警察局长. 4 (军队等的)最高将领(superior officer). 5〖纹〗盾形纹章上方⅓的部分(→图 HERALDRY). ***in chief*** (1)主要的,最高地位的:——*the commander in chief* 最高指挥官.(2)主要地,尤其.

——*adj.* 1 最高职位的,最高地位的:——*a chief cook* 主厨/ *a chief officer* 大副. 2 重要的,主要的,首要的:——*the chief cause of disease* 致病的主要原因.

chíef·dom *n.* chief 的职位[地位](chiefship).

tenant in chief (国王、领主授与领地的)直属领臣,直属大臣.

·**chief·ly** [tʃíːfli] [ˋtʃiflɪ] *adv.* 主要,首要,尤其(above all).

chief·tain [tʃíːftən] [ˋtʃiftən] *n.* 1《诗》军队的指挥官(military leader).
2 (盗贼等的)头目,首领(captain of robbers).
3 族长,酋长(chief of a clan or tribe).

chíef·tain·cy, **chíef·tain·shìp** *n.*

chiel [tʃiːl] [tʃil] *n.* 《苏格兰》小伙子,家伙(fellow, chap).





chiff-chaff [tʃíftʃæ̀f] [ˈtʃɪfˌtʃæf] *n.* 棕柳莺(*Phylloscopus collybita*):莺亚科的鸣禽. ✽ [取其叫声]

chif·fon [ʃifɑ́n/ʃífɔn] [ʃɪfən] *n.* 薄绸,雪纺绸. **chiffon velvet** 质地薄而毛短的天鹅绒.

chif·fo·nier [ʃifəníə/-níər] [ʃɪfənɪr] *n.* 1 (可活动的矮)橱柜,餐具架. 2 (上半部附有镜子的)妆枕台.

Chif·ley [tʃífli] [tʃɪflɪ] **Joseph Benedict**～奇夫利(1885～1951):澳大利亚的劳工党政治家、总理(1945～1949).

chig·ger [tʃígə/-ər] [ˈtʃɪgɚ] *n.* 1 = chigoe. 2 恙螨(harvest bug).

chi·gnon [ʃíːnjɔːŋ] [ˈʃinjɑŋ] *n.* 发髻:梳在头后面的髻. ✽

chig·oe [tʃígou] [tʃɪgo] *n.* 穿皮潜蚤(*Tunga penetrans*):产于热带的小跳蚤,受精后的雌蚤,寄生在人或家畜的皮下,以口部穿入被寄者的趾蹠间,产卵,致使皮肉溃疡.

chi·hua·hua [tʃiwɑ́ːwə] [tʃɪˈwɑwɑ] *n.* 吉娃娃:原产于墨西哥的小型狗,有光滑的毛. [墨西哥城市及州名]

chil·blain [tʃílblèin] [tʃɪlˌblen] *n.* 〖医〗冻伤.

:child [tʃaild] [tʃaɪld] *n.* (pl. **children**) 1 小孩,儿童,幼儿(young human being):— *a strong child* 强壮的小孩/ *The child is father of the man.* 《谚》江山易改本性难移. 2 (对双亲而言)子女:— *an only child* 独子. 3 子孙,后裔(descendant):— *the child of Abraham* 亚伯拉罕的后裔,犹太人. 4 孩子气的人. 5 信徒,门人,弟子(follower):— *a child of God* 上帝的子民. 6 (…的)结果,产物〈*of*〉:— *the fancy's child* 空想的结果. (**be**) ***with child*** 怀孕(pregnant). **chíld·less** *adj.* 没有小孩的. **chíld·less·ness** *n.* **chíldbèaring** (*n.*) 分娩,生产. **chíldbèd** (*n.*) 《古》分娩. **chíldbìrth** (*n.*) 生产,分娩. **child's play** 极简单的事(easy task).

Chil·der·mas [tʃíldəməs/-dər-] [ˈtʃɪldɚməs] 《古》圣婴节:12月28日,为纪念被希律(Herod)所残杀的伯利恒城的幼儿. 亦称为(Holy) Innocent's Day(〖圣〗《马太福音》2:16).

Chil·ders [tʃíldəz/-dərz] [tʃɪldɚz] **Erskine**～蔡尔德斯(1905～1974):爱尔兰共和国总统(1973～1974).

·child·hood [tʃáildhùd] [ˈtʃaɪldˌhʊd] *n.* 幼年,

Chile / 智利
安第斯山南部的奥索尔诺(Osorno)火山,以滑雪场闻名. 智利位于安第斯山西侧,是一长约4 300千米的狭长国家,多火山、地震,盛产铜、铁、硝石,农、牧、林业亦很发达.

儿童时期:— *from childhood* 自孩提时起. **second childhood** 第二童年,老年昏瞶状态.

·child·ish [tʃáildiʃ] [ˈtʃaɪldɪʃ] *adj.* 1 孩子似的,孩子气的,适合小孩的:— *childish games* 小孩玩的游戏. 2 像小孩一样的,幼稚的:— *a childish answer* 幼稚的答案. **chíld·ish·ly** *adv.* **chíld·ish·ness** *n.*

child·like [tʃáildlàik] [ˈtʃaɪldˌlaɪk] *adj.* 如小孩的,天真无邪的,率直的(simple, innocent).

:chil·dren [tʃíldrən] [ˈtʃɪldrən] *n.* child 的复数形式.

Chil·e [tʃíli] [ˈtʃɪlɪ] 智利:位于南美西南部安第斯山和南太平洋间的一共和国. 16世纪时为西班牙的冒险家们所发现后;一直到1818年,都受西班牙的统治. 首都圣地亚哥(Santiago). ✽ **Chíl·e·an** *adj.*, *n.* **Chil·e saltpetre** 智利硝石($NaNO_3$):硝酸钠的天然矿石,产于智利北部沙漠,作肥料用.

·chill [tʃil] [tʃɪl] *n.* 1 (空气、水等令人不舒服的)寒冷,凉气:— *the chill of water* 水的冰冷. 2 寒气,恶寒(feverish cold):— *take* [*catch*] *a chill* 着凉受寒. 3 失望,扫兴:— *Her appearance cast a chill over the party.* 她的出现使整个晚会为之扫兴. 4 冷淡,冷漠. 5 〖工学〗冷铁,激冷层. — *adj.* 冰凉的,冷的;冷淡的. — *vt.* 1 使冷,觉得冷:— *chill beer* 冰一冰啤酒. 2 冷藏,冷却:— *chilled beef* 冷藏牛肉. 3 挫傲气,使失望:— *chill one's hopes* 失望,气馁. 4 激冷:(使熔化的金属)接触激冷层而变冷变硬. — *vi.* 1 觉得凉,变冷. 2 发冷.

chignon/发髻



chil·(l)i [tʃíli] [ˈtʃɪlɪ] *n.* (pl. **-lies**) 辣椒:深红色的辣椒,牛角椒(cayenne pepper). [墨西哥土语]

·chill·y [tʃíli] [ˈtʃɪlɪ] *adj.* 1 寒栗的,寒战的,寒冷的:— *a chilly spring wind* 带有寒意的春风. 2 冷淡的:— *a chilly stare* 冷漠的凝视. **chíll·i·ness** *n.*

Chil·tern [tʃíltən/-tərn] [ˈtʃɪltɚn] *adj.* 奇尔特恩丘陵的. **Chiltern Hills** (亦作 **Chilterns**) [加冠词 the] 奇尔特恩丘陵:从英国英格兰的南牛津郡(S. Oxfordshire),经白金汉郡(Buckinghamshire)延伸到赫特福德郡(Hertfordshire)和贝德福德郡(Bedfordshire)的低洼白垩质丘陵地带. **Chiltern Hundreds** [加冠词 the]《英》奇尔特恩百户邑:属国王直辖领地,在牛津郡有五处,白金汉郡有三处. 其下议院议员在法律上是不能辞职的,但如果担任王室的有薪职位,则会丧失议员的资格,所以有想要辞职的下议院议员,会志愿担任已成为名义上的直辖领地官职,以便丧失议员的资格.

·chime [tʃaim] [tʃaɪm] *n.*, *v.* (**chimed**; **chiming**) — *n.* 1 (发出谐音的)套钟,钟琴. 2 钟声,钟所发出的铿锵声;谐音,谐调. 3 一致,和谐(agreement). — *vt.* 1 (钟或钟琴等)鸣响. 2 击(钟)以报时:— *The church clock chimed four.* 教堂的钟敲了四下. — *vi.* 1 (钟)响,鸣钟琴作乐. 2 和谐,一致〈*together, with*〉. ***chime in*** (1) 配合节拍. (2) 加入或插入(谈话)(break into a conversation).

chi·me·ra, -mae·ra [kaimíərə, ki-] [kaɪˈmɪrə, kɪ-] *n.* 1 [C-]〖希腊神话〗吐火兽:狮头、羊身、蛇尾,能吐火的怪物,被柏勒洛丰(Bellerophon)所杀.

chiff-chaff / 棕柳莺
母棕柳莺喂小棕柳莺食物的情景. 棕柳莺分布于欧洲各地,其英文名字源于其叫声,种名 *collybita* 也是因其叫声铿锵如数硬币碰撞之声而得.





1

China / 中国

1 万里长城. 自春秋时代开始,燕、魏等国为防御匈奴的侵略而建筑. 公元前 221 秦始皇统一中国后,连接燕和赵的城墙,并延长到兰州附近的临洮,汉时更延长到玉门关. 其后因契丹、突厥的势力增强,隋朝在 6 世纪末时,建筑由银川到大同以西弯曲的长城;明朝修建自渤海沿岸的山海关到甘肃省嘉峪关的长城,明朝时还曾不断修筑边墙、内城. 全长约 2 400千米.

2 敦煌莫高窟,位于甘肃敦煌县东南的鸣沙山,约有 480 个石室. 4～13 世纪时陆续挖掘出来,洞内有佛像、壁画、佛教经典等.

3 桂林附近如山水画般的奇石、奇峰及漓江流域的景色,自古就以"山水甲天下"而闻名.

2 怪物(grotesque monster). **3** 幻想,妄想(fanciful conception). **4**〖生物〗嵌合体.

chi·mér·i·cal [-mérikəl] *adj.*

chi·mér·i·cal·ly *adv.*


chi·mere [tʃimíə/-míər] [tʃɪˋmɪr] *n.* 无袖坎肩:尤指英国国教会主教在举行礼拜仪式时所穿的无袖礼服(→图 VESTMENT).

chim·ney [tʃímni] [ˋtʃɪmnɪ] *n.* (pl. **-neys**) **1** 烟囱. ✽ **2** (煤油灯的)灯罩(→图 LAMP). **3** 火山口,喷气孔. **4**〖登山〗冰河坚坑:岩壁上纵走向,仅容一人攀登的狭长裂岩(→图 MOUNTAIN).


chimney corner 壁炉边暖和处所. **chimney piece** 壁炉架(mantel). **chimney pot** (烟囱顶部的)烟囱管帽. **chimney-pot hat**:→HAT. **chimney stack** 有数个通烟道的烟囱体. **chimney sweep** 打扫烟囱的人. **chimney sweeper** (1)=chimney sweep. (2)打扫烟囱的工具. [古法语 *cheminée*←后期拉丁语 *caminata* (←拉丁语 *caminus* 灶、炉),也可能是"有火炉的(房间)"之意]

chimp [tʃimp] [tʃɪmp] *n.* 《口语》黑猩猩(chimpanzee).


chim·pan·zee [tʃimpənzíː, tʃimpǽnzi] [ˌtʃɪmpənˋzi, tʃɪmˋpænzɪ] *n.* 黑猩猩:属脊椎动物哺乳类,栖居于非洲的类人猿,和大猩猩近缘,是现存人猿中和人类最相似的动物(→图 APE).
[非洲西部的土著语]



2




chimney / 烟囱



chin [tʃin] [tʃɪn] *n.* 下巴,颚,下颌(front of the lower jaw).
keep** one's **chin up 提起勇气来,在逆境中不屈不挠.
chín-strap (*n.*)(帽子的)颚带. **chín-wàg** (*n.*)《俗》聊天,闲谈(talk, chatter). —(*vi.*)说话.

Chi·na[1] [tʃáinə] [ˈtʃaɪnə] *n.* 中国:位于欧亚大陆的东南部,占有亚洲中部和东南部的大部分.陆地面积 960 万平方千米左右,人口 13 亿.有 5000 年的文化传统,经秦、汉、隋、唐、宋、元、明、清各朝统治,1911 年辛亥革命后,建立中华民国,定都南京,1949 年中华民国被推翻,在中国共产党领导下建立中华人民共和国,首都北京. ✲
China aster 翠菊(*Callistephus chinensis*):菊科一年生草本植物,原产于中国.园艺品种极多. ✲



China bark＝CINCHONA.
Chínaman (*n.*)《古·轻蔑语》中国人(Chinese).
china orange(原产于中国的)橙,橘.
China's Sorrow:→YELLOW RIVER.
China tea 中国茶:采自中国南部所产的小叶种茗(*Thea sinensis bohea*)制成的茶.

·**chi·na**[2] [tʃáinə] [ˋtʃaɪnə] *n.* **1** 瓷器:在中国大量生产,质地细致,呈半透明状的瓷物. 16世纪时由葡萄牙人传至欧洲,18世纪初以后欧洲也开始产瓷器.——*a piece of china* 一件瓷器. **2** 陶瓷器类,陶瓷器.——*adj.* 陶瓷器的,瓷制的:——*a china vase* 陶瓷花瓶.
china clay 陶土. **chína-wàre** (*n.*)陶瓷器.
[原为 *China-ware*]

chi·na·graph [tʃáinəgrɑ̀:f, -grǽf] [ˋtʃaɪnəgrɑf, -græf] *n.* (亦作 **chinagraph pencil**)专用于写陶瓷器或玻璃的铅笔(pencil for writing on china, glass, etc.).

Chi·na·town [tʃáinətàun] [ˋtʃaɪnə,taun] *n.* (英、美的)唐人街,中国城.

chinch [tʃintʃ] [tʃɪntʃ] *n.* 《美》 **1** (亦作 **chinch bug**)蝽象:属蝽象科,专食谷物的害虫. **2** 臭虫(bed-bug).

chin·che·rin·chee [tʃintʃərintʃí:] [ˌtʃɪntʃərɪnˋtʃi] *n.* 好望角虎眼万年青(*Ornithogalum thyrsoides*):百合科多年生植物,原产于非洲南部. 开白花.

chin·chil·la [tʃintʃílə] [tʃɪnˋtʃɪlə] *n.* **1** 绒鼠:南美洲产的啮齿动物,毛银白色,柔细如绒. ✽ **2** 南美栗鼠的毛皮. **3** (亦作 **chinchilla rabbit**)银兔:兔子品种之一,毛极长. **4** 银兔的毛皮.

chin-chin [tʃintʃín] [ˌtʃɪnˋtʃɪn] *int.* 《英》 **1** 啊,再见(招呼或告辞的话语). **2** 干杯.
[源于汉语请请!]

chine[1] [tʃain] [tʃaɪn] *n.* 《英》(尤指怀特(Wight)岛和多塞特(Dorset)郡)沿岸狭窄的深谷(deep narrow ravine).

chine[2] [tʃain] [tʃaɪn] *n.* **1** 脊骨(backbone). **2** (烹饪用的)背肉(→图 MEAT);(切取里肌肉以后的)猪的脊骨.——*vt.* 沿着椎骨切开(肉),取脊骨.

Chi·nee [tʃainí:] [tʃaɪˋni] *n.* 《俗》中国人(Chinese person).

:**Chi·nese** [tʃainí:z] [tʃaɪˋniz] *adj.* *n.* (*pl.* **Chinese**)——*adj.* 中国的,中国人的,中文的:——*Chinese characters* 汉字,中文字/ *a Chinese restaurant* 中国餐馆/ *Chinese literature* 中国文学.——*n.* **1** 中国人:——*He knows a* [*many*] *Chinese.* 他认识一位[很多]中国人. **2** 中国的语言.
Chinese gooseberry (1)《新西兰》中华猕猴桃(*Actindia chinensis*):枉水蓼科的落叶果树,原产于中国南部.(2)猕猴桃的果实.
Chinese lantern (折叠式的)中国灯笼.
Chinese puzzle (1)中国生产的测验智力的玩具.(2)难题.
Chinese Wall (1)[加冠词 the]万里长城.(2)[C-w-]难以突破的障碍.
Chinese white 中国白,锌白:白色颜料.

Ch'ing [tʃiŋ] [tʃɪŋ] 清:1644～1912年统治中国的封建王朝.

Ching·hai [tʃíŋhái] [ˋtʃɪŋhaɪ] 青海:中国西部的省份,省会西宁.

chink[1] [tʃiŋk] [tʃɪŋk] *n.* 隙缝,裂口(narrow opening).

chink[2] [tʃiŋk] [tʃɪŋk] *vi.* (玻璃或金属器具)叮当地响.——*vt.* 使发出叮当声.——*n.* 叮当声.

chink[3] [tʃiŋk] [tʃɪŋk] *n.* 《俗·轻蔑语》中国人(Chinese).

chin·ka·pin, -qua- [tʃíŋkəpin] [ˋtʃɪŋkə,pɪn] *n.* 栗属植物(*Castanea pumila*):产于美国东部,是一种小型栗树.[美国印第安土语]

chi·noi·se·rie [ʃinwɑ́:zəri] [ʃɪnˋwɑzərɪ] *n.* (18～19世纪初期,流行于欧洲的家具等的)中国式装饰风格.[法语]

Chi·nook[1] [tʃinú:k] [tʃɪˋnuk] *n.* **1** [the Chinooks]奇努克族:北美洲印第安人的一族,原居于美国俄勒冈州(Oregon)的哥伦比亚河流域. **2** 奇努克族人.



China aster / 翠菊
有各种不同的花形和花色,适于观赏、插花之用. 原产于中国,在日本此种花的种类繁多.

chi·nook[2] [tʃinú:k] [tʃɪˋnuk] *n.* **1** 奇努克语:英语、法语、北美印第安土著语等混合而成的语言. 原为哥伦比亚河流域的商用语言.
2 奇努克风:由洛基山山脉东侧吹下来的温暖而干燥的西南风.

chin·qua·pin [tʃíŋkəpin] [ˋtʃɪŋkə,pɪn] *n.* :→CHINKAPIN.

chintz [tʃints] [tʃɪnts] *n.* 印花棉布. **1** 彩色印花棉布. **2** 原产于印度的印花平布. **chíntz·y** *adj.*
[印度斯坦语 *chīnt* ←梵语 *chitra*(杂色的)]

chi·o·no·do·xa [kàiənədɔ́ksə/-dɑ́k-] [ˌkaɪənəˋdɑksə] *n.* 百合科艺雪草属(*Chionodoxa*)的球根植物通称. 产于地中海、小亚细亚.
[近代拉丁语. 源于希腊语 *khiōn*(雪)＋*doxa*(光荣)]

chip [tʃip] [tʃɪp] *n.* *v.* (**-pp-**)——*n.* **1** 碎木屑,(木、石等的)碎片. **2** (宝石研磨时)掉下的3/4克拉以下的未雕琢过的钻石. **3** (自水果等)切下的薄片. **4** [通常 *pl.*]油炸土豆片:油炸切成薄而长的土豆片. **5** (玩扑克牌时用来代替硬币的)圆形筹码(counter). **6** (编草帽、篮子等所用的)薄木条,麦秸;(薄木条编的)篮子. **7** (陶瓷器等的)瑕疵,缺口.

chipmunk / 金花鼠
擅长游泳、爬树,居于所挖掘的地洞中.





chinchilla / 南美绒鼠
像兔子的啮齿动物,耳朵较兔子短,体长约30厘米,尾长约10厘米,毛皮柔软,十分珍贵.

8 [Chips]《航海俗语》造船木工,船上木匠(ship's carpenter).
chip of [***off***] ***the old block*** (脸、性格)酷似父亲的孩子(child resembling the father).
chip on *one's* ***shoulder*** 寻衅的姿态,抱怨(grievance). ▶ 源于抖落肩上的木片,向对方挑战.
When the chips are down 危急时,紧要关头.
——*vt.* (用斧,凿子等)劈,砍(cut),切割,弄坏,打碎(石、陶器的表面或边缘)(break);雕刻(图像等);削取(碎片),切取(cut or break)〈*off, from*〉.
——*vi.* (边缘)缺损(be susceptible to breakage at the edge);〖高尔夫球〗切削击球.
chip in (口语)(1)插嘴(interrupt).(2)捐助(contribute).
chip basket (放置水果等的)薄木条编成的筐.
chípbòard (*n.*)(用压缩的纸、木屑等做成的)粗纸板,胶合板.
chip shot 〖高尔夫球〗近穴击球:当球距球洞十余米时,将球击得稍高,使球落在球洞区之后,再滚一段距离进入球洞.

chip·munk [tʃípmʌŋk] [ˋtʃɪpmʌŋk], **-muck** [-mʌk] [-mʌk] *n.* 金花鼠:产于北美洲、亚洲,背上有褐色纵斑纹,穴居于土中. ✽
[美印第安土著语]

chip·o·la·ta [tʃìpəlɑ́:tə] [ˌtʃɪpəˋlɑtə] *n.* (尤指加有香料调味的)小香肠(small spicy sausage).

Chip·pen·dale [tʃípəndèil] [ˋtʃɪpən,del] **1** **Thomas**～ 奇彭代尔(1718～1779):伦敦的家具设计师. 其子托马斯(Thomas, 1749～1822)继承其事业. ✽ **2** [作普通名词用]奇彭代尔式(家具).

chi·ro·man·cy [káiərəmæ̀nsi] [ˋkaɪrəmænsɪ] *n.* 手相术(palmistry).

chi·rop·o·dy [kirɔ́pədi, ʃi-/-rɑ́p-] [kaɪˋrɑpədɪ, ʃɪ-] *n.* (鸡眼等)脚病的治疗(treatment of the feet).
chi·róp·o·dist *n.* 治鸡眼者.

chi·ro·prac·tic [kàiərəprǽktik] [ˌkaɪrəˋpræktɪk] *n.*, *adj.* 脊柱按摩疗法(的),按摩技师.
chí·ro·pràc·tor *n.*


·**chirp** [tʃə:p/tʃə:rp] [tʃɝp] *n.* (鸟、虫等短促而尖锐的)鸣叫声.——*vi.*, *vt.* 叽叽喳喳地鸣叫:——*The crickets are chirping.* 蟋蟀正在鸣叫着.
chírp·y *adj.* 《口语》活泼的,快乐的,愉快的(lively, cheerful).
chírp·i·ness *n.*

chir·rup [tʃírəp; 美 + tʃə́:r-] [ˋtʃɪrəp, tʃɝəp] *vi.* (鸟或虫等)叽喳鸣叫.——*n.* 虫鸟鸣叫声(series of chirps, twittering).

chis·el [tʃízəl] [tʃɪzl] *n.*, *v.* (《英》**-ll-**)——*n.* 凿子,錾刀. ✽ ——*vt.* **1** 凿,雕刻. **2** 《俗》诈骗(defraud),骗取(金钱等)(get)〈*out of*〉.
chís·elled *adj.* **1** 凿成的. **2** (容貌)轮廓分明的,清晰的(clear-cut). **chís·el·ler** *n.*
cold chisel 冷凿:一种钢铁錾刀.

chit[1] [tʃit] [tʃɪt] *n.* 小孩(young child),小家伙,毛孩子(brat);《通常是轻蔑语》小妞,小女孩(small young woman).

chit[2] [tʃit] [tʃɪt] *n.* 便条,短信(written note).



chit-chat [tʃíttʃæ̀t] [ˋtʃɪt,tʃæt] *n.* 1 闲谈，聊天(light conversation). 2 闲话(gossip).

chi·tin [káitin] [ˋkaɪtɪn] *n.* 几丁质：节肢动物外骨骼成分的有机质. **chí·tin·ous** *adj.*

chit·ling [tʃítlin] [ˋtʃɪtlɪŋ], **chit·ter·ling** [tʃítəliŋ] [ˋtʃɪtə·lɪŋ] *n.* [通常 pl.]（猪的）小肠(smaller intestines of a pig).

chiv·al·ry [ʃívəlri] [ˋʃɪvḷrɪ] *n.* 1（中世纪的）骑士制度：——*the Age of Chivalry* 骑士时代. 2 骑士精神：以骑士的理想为其本质，包括勇敢、谦让、忠诚、礼貌等. 3《古》骑士团(body of horsemen, knights)，对妇女体贴的绅士(gallant gentlemen). 4《古》骑士应有的技艺(knightly skill). 5《古》骑士的地位或身份(knight-hood as rank or order).
chív·al·rous *adj.* **chív·al·rous·ly** *adv.*
Order of Chivalry：→ORDER.
[古法语 *chevalerie*←中世纪拉丁语 *caballerius*(骑士)←拉丁语 *caballus*(马)]

chive [tʃaiv] [tʃaɪv] *n.* 细香葱(*Allium schoenoprasum*)：与韭菜和洋葱近缘的植物.

chiv·(v) y [tʃívi] [ˋtʃɪvɪ] *vt.* 1 追逐，追赶(chase). 2 使苦恼(harry). ——*vi.* 奔走，跑来跑去(race, scamper). [CHEVY 的异形]

chlo·ral[klɔ́:rəl][ˋklɔrəl]*n.*〖化〗氯醛，三氯乙醛(CCl_3CHO)：氯在酒精中发生作用所产生的有刺激性臭味的油状液体. 与水化合，则产生无色透明的结晶体(水合三氯乙醛)，可当催眠剂、麻醉剂使用.

chlo·rate [klɔ́:reit] [ˋkloret] *n.*〖化〗氯酸盐：氯酸($HClO_3$)(chloric acid)的盐类，如氯酸钾、氯酸钠.

chlo·ride [klɔ́:raid] [ˋkloraɪd] *n.*〖化〗氯化物：氯与其他元素化合所得的化合物.

chlo·rine [klɔ́:ri:n] [ˋklorin] *n.*〖化〗氯：卤族元素的一种. 有刺激性臭味的黄绿色有毒气体，反应活泼，用作漂白剂、杀菌剂. 元素符号 Cl，原子序数 17，原子量 35.453.


chlo·rin·ate [klɔ́:rinèit] [ˋklorɪ,net] *vt.* 1 用氯处理，使氯发生作用，使…与氯化合. 2（饮用水等）用氯消毒. **chlò·rin·átion** *n.*

chlo·rite [klɔ́:rait] [ˋkloraɪt] *n.*〖化〗亚氯酸盐、绿泥石(salt of chlorous acid).

chlor·o·form [klɔ́rəfɔ̀:m/klɔ́:rəfɔ̀rm] [ˋklorə,fɔrm] *n.*〖化·药理〗氯仿，三氯甲烷($CHCl_3$)：气味类似醚的无色挥发性液体，当麻醉剂使用. ——*vt.* 用氯仿麻醉….

chlor·o·phyll [klɔ́rəfil/klɔ́:r-] [ˋklorə,fɪl] *n.*〖植·生化学〗叶绿素：绿色植物叶绿体中所含有的绿色色素，为光合作用所不可缺少的物质.

chlor·o·plast [klɔ́rəplæ̀st/klɔ́:r-] [ˋklorə,plæst] *n.*〖植〗叶绿体：绿色植物细胞内，含有叶绿素的色素体，是营光合作用的物质.







Chippendale / 奇彭代尔
创造英国家具黄金时代的设计师. 于 1754 年出版《家具设计大成》(*Gentleman and Cabinet-Makers Director*)，融合了巴罗克式、洛可可式、哥特式等的特征，而确立了坚实典雅的奇彭代尔式家具.
(上)为 1760 年制作的化妆台.
(下)为 1760 年的奇彭代尔式椅子.

chlo·ro·sis [klərόusis] [kləˋrosɪs] *n.* (pl. **-ses**)〖医〗萎黄病：青春期少女因缺铁所引起的贫血症.

chlo·rous [klɔ́:rəs] [ˋklorəs] *adj.*〖化〗亚氯酸的，含三价氯的. **chlorous acid** 亚氯酸($HClO_2$)：只见于水溶液的酸类.

Ch.M. 《略》*Chirurgiae Magister* 外科硕士(Master of Surgery). [拉丁语]

choc [tʃɔk/tʃɑk] [tʃɑk] *n.* 《英口语》巧克力(chocolate). **chóc-ìce** (*n.*) 巧克力夹心雪糕；外包巧克力的棒状冰淇淋.

chock [tʃɔk/tʃɑk] [tʃɑk] *n.* 1（垫在圆桶、车轮等下以防转动的）木楔(block of wood)，轮楔，楔子(wedge). 2〖海〗(船边的)导索器. ✽ 3〖海〗(甲板上安置小艇的)定盘. ——*vt.* 用楔子垫阻，固定.
chock up (1)用楔子牢牢垫稳(wedge in tight). (2)塞满(encumber). ——*adv.* 靠近地，紧紧地(closely tightly).
chóck-a-blòck (*adj.*)(用…)塞满的(crammed)(*with*).
chóck-fúll (*adj.*)塞满了的(crammed full)(*of*).

·**choc·o·late** [tʃɔ́kəlit/tʃɔ́:k-, tʃɑ́k-] [ˋtʃɔkəlɪt, ˋtʃɑk-] *n.* 1 巧克力：——*a box of chocolates* 一盒巧克力糖. ✽ 2 巧克力饮料，可可：——*a cup of hot chocolate* 一杯热可可. 3 巧克力色. ——*adj.* 巧克力色的，深褐色的(dark brown).
chócolate-bóx (*adj.*)(像巧克力盒子所画的那样)看起来很漂亮的，虚有其表的. [墨西哥土语 *chocolatl*]

Choc·taw [tʃɔ́ktɔ:/tʃɑ́k-] [ˋtʃɑktɔ] *n.* 1 (1)[the Choctaws]乔克托族：北美印第安人的一族. (2)乔克托族人. 2 乔克托语. 3〖花式溜冰〗一种换脚、换刃而滑行方向不变的连接步.

·**choice**[tʃɔis] [tʃɔɪs] *n.* 1 挑选，选择(selection)：——*make a good* [*bad*] *choice* 选择得当(失误). 2 选择力，选择权(power or right of choosing)，选择的机会：——*have one's choice* 可以选择/ *We had no choice left.* 我们再无别的选择. 3 选中的物[人](what is chosen)：——*Which is your choice?* 你选择哪一个呢? 4 选择品，精选品，精华：——*the flower and choice of the country* 国家的精英. 5 选择的范围[种类](variety to choose from)：——*We have a wide* [*large*] *choice of goods in this shop.* 在这家店里，有丰富商品供我们挑选.
by* [*for*] *choice 任意选择，要选(的话)就选.
——*adj.* 1 精选的，上等的(of picked quality)：——*choice goods* 特选品. 2 适当的，慎重选择的(carefully chosen)：——*in choice words* 至理名言.

·**choir, quire** [kwaiə/kwaiər] [kwaɪə˞] (quire 是《古》) *n.* 1 (教堂做礼拜时的)唱诗班；圣乐团. 2 (1)〖建筑〗(教堂的)高坛(chancel). (2)合唱席，唱诗班席. ——*vt.*, *vi.* 《稀有用法》合唱(sing in chorus). **choir school** 唱诗班学校(附属于大教堂的)为培养唱诗班而设的学校.
[中古英语←古法语 *quer*←拉丁语 *chorus*. 参照 CHORUS]

choir or·gan 唱诗班伴奏风琴：构成大型管风琴的三种键盘之一，位于最下方，比主键盘(great organ)的音色轻(→图 ORGAN). [原为 *chair organ*]

·**choke**[tʃouk][tʃok]*v.* (**choked; choking**) ——*vt.* 1 使窒息，使闭气(stop breath of)；使闷塞：——*The gas nearly choked her.* 那气体几乎使她窒息/ *be choked by tears* 抽抽搭搭地哭. 2 使(水路，导管等)阻塞，填塞(block up wholly or partly)：——*The pipe is choked with dirt.* 这根管子被污物阻塞了. 3 (使植物)枯萎. ——*vi.* 窒息，噎；(由于激动而)讲不出话来：——*I choked over* [*on*] *beefsteak* 牛排卡在我的喉咙里/ *His words choked with rage.* 他气得说不出话来.
choke back 忍住，抑制(感情，眼泪等). ***choke down*** (食物)硬吞，硬咽下(swallow with difficulty).
choke off 硬使停止，使意志消沉. ——*n.* 1 窒息. 2 (管的)闭塞部. 3 ＝choke-bore. 4 阻气门：(内燃机的)空气调节装置. 5〖电〗扼流(线)圈.
chók·er *n.* 1 噎住的人[物]. 2 (1)(硬)高领. (2)紧



chocolate / 巧克力
可可的果实中有 40～60 粒种子，将其取出，使发酵、干燥，制成可可豆，是做巧克力的原料.



chow / 雄狮狗
由大驯犬(mastiff)和萨莫耶德狗(samoyed)交配而成.头部上层的毛柔软,下面则是两层向上竖立的毛,有黑、褐、红等各种颜色.

贴于颈上的项链. **chók·y**[1] *adj.* 窒息的. **chóke-bèrry** (*n.*)北美沙果(1)蔷薇科黑腺肽木属(*Aronia*)的灌木通称,产于美国.(2)(1)的果实. **chóke-bòre** (*n.*)(散弹枪的)尖细枪口,口径逐渐收狭的猎枪. **chóke-chèrry** (*n.*)美国稠李(1)北美所产数种稠李之一.尤指美国东部一种普通李属植物(*prunus virginiana*).(2)(1)的果实. **chóke-dàmp** (*n.*)(矿坑、井等所产生的)二氧化碳,令人窒息的气体.

cho·ko [tʃóukou] [ˋtʃoko] *n.* (pl. **-kos**)《澳大利亚、新西兰》类似黄瓜的多汁蔬菜佛手瓜属植物(*Sechium edule*).
[*chocho*,巴西土著语]

chok·y[2] [tʃóuki] [ˋtʃokɪ] *n.* 《英俗》拘留所,监狱(prison).[印度斯坦语 *chauki*(小屋,拘留所)]

chol·er [kɔ́lə/kɑ́lər][ˋkɑlə] *n.* **1**〖史〗胆汁(bile):中世纪的医学认为胆汁是决定体质、气质的人体四种体液之一.
2《诗·古》脾气暴躁,愤怒(anger).

chol·er·a [kɔ́lərə/kɑ́l-] [ˋkɑlərə] *n.* **1** (亦作 **Asiatic cholera**)〖医〗霍乱:霍乱菌侵入肠内的传染病,能引起严重的上吐下泻、抽筋、脱水等症状,严重的能使人陷于昏迷或死亡. **2** 症状类似霍乱的其他疾病的通称.
English cholera, **cholera morbus** 假霍乱:由于吃得过多不卫生食物而引起腹泻的肠胃病,夏季腹泻(summer diarrhoea).

chol·er·ic [kɔ́lərik/kɑ́l-] [ˋkɑlərɪk] *adj.* **1** 易怒的,暴躁的(irascible, hot-tempered). **2**《古》胆汁质的(characterized by choler or bile).

cho·les·ter·ol [kəléstərɔ̀l/-ɔ̀:l] [kəˋlɛstə,rol] *n.*〖生化学〗胆固醇($C_{27}H_{45}OH$):主要由肝脏所合成的白色片形结晶,分布于动物体内,以脂肪组织、肝脏、肾脏、乳汁内含量最多.与血管硬化有关,为胆汁酸、肾上腺皮质素及性激素的母体.

cho·li·amb [kóuliæ̀mb] [ˋkolɪ,æmb] *n.*〖诗体〗六音步的抑扬格诗(scazon):用扬扬格或扬抑格音步终结的诗.
chò·li·ám·bic *adj.*

cho·line [kóuli:n] [ˋko,lin] *n.*〖化〗胆碱($C_5H_{15}O_2$):构成卵磷脂、神经磷脂及其他脂类的成分.存在于动植物的脑、肝脏、蛋黄、种子中,是预防脂肪肝的良药.

Cho·lon [ʃɔ́:lɔŋ] [ˋʃolɔŋ] 堤岸:位于越南的南部,与西贡、嘉定市合称胡志明市.是湄公河三角洲的大米、鱼类的集散地,也是华侨聚居的中心地区.

Chong·jin [tʃɔ́:ŋdʒín] [ˋtʃɔdʒɪn] 清津:在朝鲜东北岸,濒日本海.制铁、造船、橡胶等工业发达,是朝鲜北部的大贸易港.有电气化铁路北通罗津,南达平壤.

chook [tʃuk] [tʃuk] *n.* 《澳》鸡(chicken, fowl).
[英方言 *chuck*(*y*)=chicken]

choom [tʃum] [tʃum] *n.* 《澳俗》英国人(Englishman).[*chum* 的异形]

:**choose** [tʃu:z] [tʃuz] *v.* (**chose**; **chosen**; **choosing**)——*vt.* **1** 选(select out of greater number):——*choose a book from the shelf* 从书架上选一本书/ *I chose her a present* = *I chose a present for her*. 我选了一份礼物给她. **2** 选定…(select as):——*be chosen captain of the team* 当选队长/ *Who* (*m*) *have you chosen as president ?* 你选谁当总统? **3** 决心(做)(decide)〈*to do*〉:——*He chose to stay at home*. 他决定留在家里. **4** 想要(want):——*Take whichever you choose*. 只要你喜欢的请尽管拿. **5**〖神学〗[尤指用于过去分词]上帝所决定拯救的选民.
——*vi.* **1** 选择〈*between*〉:——*You have to choose between the two books*. 你必须从这两本书中选出一本. **2** 希望,喜欢(like):——*if you choose* 如果你喜欢的话/ *Do just as you choose*. 做你喜欢做的.
***cannot choose but** do* 《古》不得不…(must, have to).
nothing to choose between 两者之间没有优劣之分(两者之间无多大选择余地).
chóos·(e)y *adj.* 《口语》好挑剔的,难以取悦的.

chord[2] / 和弦 大小调的三和弦




Primary Triads 正三和弦 / Secondary Triads 副三和弦

1 Tonic/主和弦
2 Dominant/属和弦
3 Subdominant/下属和弦
4 Supertonic/上主和弦
5 Submediant/下中和弦
6 Mediant/中和弦

chóos·i·ness *n.*

·**chop**[1] [tʃɔp/tʃɑp] [tʃɑp] *v.* (**-pp-**) *n.*——*vt.* **1** (用斧头、刀等)砍,劈(cut by a blow or blows):——*chop wood with an axe* 用斧头劈柴/ *chop it away* [*off*]砍断[割断]. **2** 伐木以开路:——*chop a path through a forest* 森林中劈出一条通路. **3** 剁碎(cut small)〈*up*〉:——*chop meat up* 剁成碎肉. **4**〖板球·网球等〗切击:比赛时拍子以斜面切球,使球产生急速的逆旋转,落地弹起来的球呈不规律球轨.——*vi.* **1** 切,砍:——*chop at a tree* 砍树. **2**〖板球·网球等〗切击.——*n.* **1** 剁碎,切断;切下的一片. **2** (一般附有肋骨的)厚片的排骨肉:——*a mutton* [*pork*] *chop* 切成厚片的羊[猪]肉. **3** 随风翻动的碎浪. **4** [通常 pl.]《澳·新》截圆木比赛.
chóp·per *n.* **1** 切肉用大菜刀;(刃大把手短的)斧头. **2**《口语》直升机. **chóp·py** *adj.* 波浪起伏的;(风)易变的.
chóp-hòuse (*n.*)(专营烤肉的)小饭馆.



Chopin / 肖邦
德拉克洛瓦(Eugene Delacroix)所绘的肖邦像(1838,巴黎罗浮宫美术馆藏).被称为"钢琴诗人"的肖邦,在幼年时代即展现其非凡的才华,受到世人的瞩目.1830年在国外的旅行途中,得知他抱以极大期望的波兰革命,因俄军的镇压而失败了,在失望之余作了《革命练习曲》;从此他活跃于巴黎,终其一生未曾回到波兰.1830年结识长他6岁的女文学家乔治·桑(George Sand),在她的协助照顾之下,肖邦的创作水平达到最高峰,留下许多不朽的名作.

chop[2] [tʃɔp/tʃɑp] [tʃɑp] *n.* ＝CHAP². **chops of the Channel** [加冠词 the]从大西洋进入英吉利海峡的入口.

chop[3] [tʃɔp/tʃɑp] [tʃɑp] *v.* (**-pp-**)——*vi.* 1 (亦作 *chop and change*)(方针等屡次)改变(change, alter). 2 (海上的风等)突然改变(change suddenly). ——*vt.* 1 (方针等屡次)改变(change, alter). 2 争吵,拌嘴(exchange or bandy words). *chop logic* 强词夺理,争执(argue, bandy arguments).

Cho·pin [ʃɔpǽŋ, ʃóupæn/ʃapǽŋ, ʃóupæn] [ʃa`pæŋ, `ʃopæn] **Frédéric Francois ～** 肖邦(1810～1849):波兰钢琴家、作曲家. 作有很多练习曲、前奏曲、小夜曲等钢琴曲. ✲

chop·stick [tʃɔ́pstik/tʃáp-] [`tʃɑp,stɪk] *n.* 1 筷子. 2 [Chopsticks] 筷子曲调:鲍罗丁、居伊、利亚多夫、里姆斯基－科萨科夫四人合作的钢琴圆舞曲,因仅用两个食指弹奏,有如一双筷子之故. [洋泾滨英语(*chop* 快速的＋*stick* 棒). 相当于中文的"筷子"]

chop·su·ey [tʃɔ̀psjú:i/tʃɑ̀psú:i] [,tʃɑp`suɪ] *n.* 杂炒菜,炒杂碎:将肉、米、洋葱等以油混炒的美国式中国菜.

cho·ra·gus [kəréigəs] [kə`regəs], **-re-** [-rí:-] [-ri-] *n.* (pl. **-gi** [-dʒai] [dʒaɪ]) 《古希腊》(负担合唱团演唱费用的)合唱团团长(leader of a chorus).

cho·ral[1] [kɔ́:rəl] [`korəl] *adj.* 1 唱诗班的,合唱团的(of a choir or chorus). 2 合唱的,附有合唱的(of or with a chorus) 3 齐声地说的(spoken by a group of voices). **cho·ral·ly** *adv.*
choral service (牧师、唱诗班、教友合唱的)唱诗礼拜.

cho·rale, cho·ral[2] [kərá:l, 美＋kərǽl] [kə`ral, kə`ræl] *n.* 众赞歌:尤指德国基督教会中,唱诗班与教友合唱的简单赞美诗.

cho·ral·ist [kɔ́:rəlist] [`korəlɪst] *n.* 合唱团成员,唱诗班成员(one who sings in a chorus).

chord[1] [kɔ:d/kɔrd] [kɔrd] *n.* 1 《诗》(乐器的)弦(string). 2 情绪,思绪. 3 〖数学〗弦:连接圆周或曲线上两点的直线(→图 CIRCLE). 4 〖空〗翼弦(线):飞机两翼前后的距离,指连接两翼的端点所形成之翼幅而言. 5 〖解〗《古》＝cord.

chord[2] [kɔ:d/kɔrd] [kɔrd] *n.* 〖音乐〗和弦. ✲
common chord 普通和弦:在音阶上任择一音为基音,而将其上方的第三音与第五音同时或先后发生的音.

chor·date [kɔ́:deit/kɔ́r-] [`kɔrdet] 〖动〗——*adj.* 脊索动物门的. ——*n.* 脊索动物:背中有柔软细胞所构成的软骨状的条索,用以支持身体,但因演化的结果,有的自脊索周围渐渐发生坚骨,有的甚或消失仅留痕迹.

chore [tʃɔ:/tʃɔr] [tʃɔr] *n.* 1 (家庭的)固定工作,每天烦琐的杂事(recurrent or tedious task). 2 琐事,零工(odd job(s)). 3 单调而辛苦的工作(drudgery).

cho·re·a [kɔríːə/kɑ-] [kɔ`riə] *n.* 〖医〗舞蹈病(St. Vitus's dance):大脑基底神经节病变所引起的疾病,多见于小孩子. 表现不自主的手足舞动的症状. [拉丁语 *chorea sancti Viti*,"圣维杜斯舞蹈"之意]

cho·re·gus [kərí:gəs] [kə`rigəs] *n.* →CHORAGUS.

chor·e·og·ra·phy [kɔ̀riɔ́grəfi/kɔ̀:riɑ́g-] [,kori`ɑgrəfɪ] *n.* 1 (芭蕾舞等的)编舞(arrangement of the dancing). 2 舞蹈术,舞艺(art of dancing).
chòr·e·óg·ra·pher *n.* (芭蕾舞)创作中的舞蹈编导(designer of the dancing in a ballet).
chòr·e·o·gráph·ic [-əgrǽfik] [-əgræfɪk] *adj.*



chough / 红嘴山鸦
红嘴山鸦属有两种,一种嘴红色,生长在欧亚及北非山岳地带. 另一种嘴黄色(如图示),产于阿尔卑斯山. 全长约 38 厘米的小型山鸦,群集筑巢繁殖. 英文名字因其叫声而来.



Christ / 基督
亨特(Holman Hunt,1827～1910)所绘的基督像《世界之光》(局部). 此画显示基督以自己的光照亮世人,而受到大众的拥戴,成为众人的信仰.

chor·i·amb [kɔ́riæ̀mb/kɔ́:r-] [`korɪ,æmb] *n.* 〖诗体〗律,(古典诗的)长短短长格(—◡◡—),(英诗的)扬抑抑扬格(⊥××⊥). **chòr·i·ám·bic** *adj.*

chor·ic [kɔ́rik/kɔ́:r-, kár-] [`korɪk, kɑr-] *adj.* 合唱曲的,合唱曲风格的(of or like a CHORUS).

cho·ri·on [kɔ́riən] [`korɪən] *n.* 1 〖胚胎学〗绒膜:包在新生儿最外层的保护膜,有营养作用,可形成胎盘(→图 EMBRYO). 2 〖动〗卵壳:昆虫等卵的外膜.

chor·is·ter [kɔ́ristə/kɔ́:ristər, kár-] [`korɪstə, `kɑr-] *n.* 1 唱诗班成员(member of a choir). 2 唱诗班男童歌手(choir-boy). 3 《美》唱诗班领队(leader of a choir).

cho·roid [kɔ́:rɔid] [`korɪd] *adj.* 〖解〗绒膜般的(like chorion). ——*n.* ＝choroid coat.
choroid coat 〖解〗(眼球的)脉络膜:位于巩膜和网膜之间,富有血管和色素,能吸收射入眼中光线反射的乱线,并营眼球的营养作用(→图 EYE).

chor·tle [tʃɔ́:tl/tʃɔ́r-] [`tʃɔrtl] *vi. n.* 纵情欢笑(声)((utter)loud gleeful chuckle).
[卡罗尔(Lewis Carroll)所创的新词,可能是 *chuckle*(咯咯笑)＋*snort*(高声笑)]

·**cho·rus** [kɔ́:rəs] [`korəs] *n.* (pl. **-es**), *v.* ——*n.* 1 合唱:——*a mixed chorus* 混声合唱. 2 (歌曲的)合唱部;(有听众参与的)歌曲叠句. 3 合唱团(band of singers);唱诗班(choir). 4 (歌舞剧之类的)歌舞团. 5 (与前奏部分分开的)流行歌曲的主要部分. 6 (普通由 4 个声部构成的)合唱曲:——*a chorus for male* [*female*] *voices* 男声[女声]合唱曲. 7 异口同声:——*a chorus of a cheers* 齐声欢呼. 8 〖古希腊〗(1)宗教庆典或戏剧演出中的合唱团或歌舞团,在古希腊的悲剧里,他们扮演兴高采烈的观众,诠释戏剧的发展过程和主题,并和演员情绪产生共鸣. (2)合唱歌舞团所唱的歌. 9 〖戏剧〗(在莎士比亚戏剧等中)道开场白、解释或批评剧情的人物.
in chorus 齐声,一齐,异口同声,——*vt.*, *vi.* 1 合唱. 2 异口同声地说.
chorus girl 歌舞剧中的女舞蹈演员. [拉丁语←希腊语 *khoros*(合唱舞蹈). 原为希腊戏剧的用语]

chose[1] [tʃouz] [tʃoz] *v.* choose 的过去时.

chose[2] [ʃouz] [ʃoz] *n.* 〖法律〗物(thing),动产(chattel, piece of property).

cho·sen [tʃóuzən] [`tʃozn̩] *v.* choose 的过去分词. ——*adj.* 精选的,被选的. **Chosen People** [加冠词 the]上帝的选民,犹太人(Jews).

chou [ʃu:] [ʃu] *n.* (pl. **choux** [ʃu:] [ʃu]) 1 用缎带等作成的大饰结(large ornamental knot of ribbon, etc.). 2 奶油. **chou(x) paste** [**pastry**]鸡蛋松软面团:用蛋、牛奶、小麦粉等混合做成. [法语,原意为"甘蓝"]

Chou En-lai [tʃóu ènlái; dʒóu-] [,tʃo,ɛn`laɪ] 周恩来(1898～1976):中国共产党的政治家、中华人民共和国总理(1949～1976).

chough [tʃʌf] [tʃʌf] *n.* 通称作红腿山鸦,属鸦科红腿山鸦属(*Pyrrhocorax*),有两种,一种嘴红色,体较大,生长在欧亚及北非山岳地带. 另一种嘴黄色,体较小,产于阿尔卑斯山. ✲

chou moel·li·er [tʃóu mɔ́liə/máliər] [`tʃo`malɪr] 《澳・新》髓心甘蓝:饲料用甘蓝的一种. [法语]

chouse [tʃaus] [tʃaʊs] *n.* 《俗》诈骗,欺骗(swindle, trick).
——*vt.* 诈取,欺瞒.

chow [tʃau] [tʃaʊ] *n.* 1 《俗》食物(food). 2 雄狮狗:原产于中国的狗. 厚毛、黑舌(→图 DOG). ✲

chow-chow [tʃáutʃàu] [`tʃaʊ,tʃaʊ] *n.* 1 用姜或橘子皮腌制的中国蜜饯(Chinese preserve of orange-peel, ginger, etc.). 2 (用各种蔬菜腌制成的)腌菜. 3 ＝chow 2.

chow·der [tʃáudə/-dər] [`tʃaʊdə] *n.* 《美》用鲜鱼或蛤加猪肉、洋葱等所煮成的羹汤,海鲜杂烩浓汤. [可能源于法语 *faire la chaudière*(用鱼煮成的菜). *chaudière* 是"大锅、锅"之意]

chow mein [tʃàu méin] [,tʃaʊ`men] 炒面:在已煮熟的面条中,加入肉类、蔬菜,并浇上调味汁的中国菜. [汉语,"炒面"]

Chres·tien de Troyes [kreitjǽŋ də trwá:] [kret`jaŋ də`trwɑ] 克瑞蒂安・德・特罗亚:12 世纪法国的韵文作家,擅长描写中世纪骑士的故事.

chres·tom·a·thy [krestɔ́məθi/-tám-] [krɛs`tɑməθɪ] *n.* (学习语言或文学用的)选集(collection of choice passages).

chrism [krízəm] [`krɪzəm] *n.* 〖教会〗1 圣油,圣香油(consecrated oil, unguent). 2 涂圣油仪式.


·**Christ** [kraist] [kraɪst] *n.* 1 [加冠词 the]《旧约全书》里预言的)弥赛亚(Messiah). 2 基督:犹太先知预言里的受膏者,或音译为弥赛亚. 基督徒认为耶稣应验了这个预言,故以耶稣基督称之. ✲ [拉丁语 *Christus*←希腊语 *khristos*(←*khriō* 涂油)"受膏者"之意. 希伯来语 *māšīaḥ*(参照 MESSIAH)的译文]

Christ·a·del·phi·an [kristədélfiən] [,krɪstə`dɛlfɪən] *adj.* 一位论的:否定神的三位一体说,承认神的一位格的基督教新教派,由托马斯(Dr. Thomas)于 1848 年在美国创立. ——*n.* 一位论派. [希腊语 *Khristos*(基督)＋*adelphos*(兄弟)]

Christ·church [kráisttʃɔ̀:tʃ/-tʃɔ̀:rtʃ] [`kraɪst,tʃɜtʃ] 克赖斯特彻奇:新西兰南岛最大的城市.

chris·ten [krísən] [`krɪsn̩] *vt.* 1 施洗使成基督徒. 2 在洗礼时为…命名(give a name to at baptism). 3 (举行典礼为新造的船、钟等)命名(name, dedicate).

Chris·ten·dom [krísəndəm] [`krɪsn̩dəm] *n.* 1 [集合名词]基督徒(Christians). 2 基督教国家(Christia countries).



christmas card / 圣诞卡

上绘木偶戏的维多利亚时代的圣诞卡.



Christmas rose / 黑儿波

原产于欧洲的园艺栽培植物. 根部所含的皂素可作为利尿剂、强心剂.

Chris·tian [krístʃən] [ˋkrɪstʃən] *adj.* **1** 信奉基督教的:——*a Christian country* 基督教国家. **2** 基督的;基督教的:——*the Christian religion* 基督教. **3** 像基督教徒的,博爱的,热心的:——*Christian charity* 基督徒的博爱. **4** 《俗》有教养的,高尚的,端正的(civilized, decent). ——*n.* **1** 基督教徒. **2** 《俗》人类;高尚的[有教养的]人:——*behave like a Christian* 举止像一个高尚的人.

Christian era:→ERA.

Christian name 教名,名字

Christian Science 基督教科学(派):为美国妇女埃迪(EDDY)所创的基督教的一派. 提倡以《圣经》的教义和信仰的力量来治疗疾病.

Christian Scientist 基督教科学派成员.

Chirs·ti·a·ni·a [kristiáːniə] [ˌkrɪstɪˋɑnɪə] *n.* 〖滑雪〗克里斯蒂安尼亚式回旋:在急峻的雪面上高速滑行,为改变方向或减速、停止时所采用的动作(→图 SKI). [挪威首都奥斯陆(OSLO)的旧名. 挪威是滑雪的发源地]

Chris·ti·an·i·ty [kristiǽniti, kristʃǽn-] [ˌkrɪstʃɪˋænətɪ, krɪsˋtʃæn-] *n.* **1** 基督教,基督教信仰(Christian faith). **2** 基督教的教义(doctrines of Christ and his apostles). **3** 基督教徒的精神[性格](Christian spirit or character), 基督徒(being a Christian). **4** =Christendom.

Chris·tie[1] [krísti] [ˋkrɪstɪ] *n.* 〖滑雪〗克里斯蒂安尼亚式回旋(Christiania)

Christie[2] [krísti] [ˋkrɪstɪ] **Agatha Mary Clarissa** ～ 克里斯蒂(1891～1976):旧姓 Miller. 英国女推理小说家、剧作家. 以《斯泰尔斯奇案》登上文坛,前后发表了近 100 部侦探小说. 被誉为"推理小说界的女王".

Chris·ties [krístiz] [ˋkrɪstɪz] 位于伦敦的艺术品拍卖场. 1766 年由克里斯蒂(James Christie, 1730～1803)所创,现名 Christie, Manson & Woods.

Christ·mas [krísməs] [ˋkrɪsməs] *n.* **1** (亦作 **Christmas Day**)圣诞节(12 月 25 日):——*a Christmas carol* 圣诞节颂歌/ *keep Christmas* 祝贺圣诞/ *a white* [*green*] *Christmas* 积雪的[不下雪的]圣诞节/ *A Merry Christmas to you!* 祝你圣诞快乐! **2** (亦作 **Christmas-tide**)圣诞节节期:从 12 月 24 日的圣诞夜到 1 月 6 日主显节(Epiphany)为止. **Christ·mas·sy** *adj.* 宛如圣诞节的,有圣诞节气氛的.

Christmas box 《英》(为了感谢平日的帮助而赠送给雇用人或邮递员的)圣诞节礼物. **Christmas bush** 胶角瓣木,用于圣诞节装饰,产于澳大利亚,结红色或粉红花般果实的灌木. **Christmas card** 圣诞卡. ► 送圣诞卡的习惯,1867 年始于英国. ✽ **Christmas Eve** 圣诞夜,圣诞节的前一个晚上(12 月 24 日). **Christmas holidays** [加冠词 the] 圣诞假期, 冬季休假. **Christmas pudding** 圣诞布丁:在圣诞节吃的布丁. **Christmas rose** 黑儿波:金筷子属(*Helleborus niger*):多年生草本植物,冬季开白色的花. ✽ **Christmas stocking** 圣诞袜:小孩子在圣诞树上所悬挂的袜子,让圣诞老人放礼物之用. 为了在圣诞夜得到礼物. **Christmas tree**(1)圣诞树:在圣诞节作为装饰用的枞树,树上装饰彩色灯泡、蜡烛和礼物;本来是德国的风俗习惯,而于维多利亚时代初期为英国所采纳. (2)《澳》=Christmas bush. (3)《新西兰》= pohutukawa. **Father Christmas** 圣诞老人(Santa Claus). 与基督教的圣人圣尼古拉(St. NICHOLAS[2])被视为同一人. [古英语 *Cristes moesse* (基督的弥撒)]

Chris·tol·o·gy [kristɔ́lədʒi/-tál-] [krɪsˋtɑlədʒɪ] *n.* (神学的一科)基督学(branch of theology relating to Christ).

Chris·to·log·i·cal [kristəlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [krɪstəˋlɑdʒɪkl] *adj.*

Christ's Hos·pi·tal 英国的慈善学校. 1552 年得到爱德华六世的认可,作为贫穷儿童的学校,首创于伦敦圣方济各修道院,现位于萨塞克斯(Sussex)郡的霍舍姆(Horsham).

chro·ma [króumə] [ˋkromə] *n.* 〖绘画〗(色彩的)饱和度(saturation).

chro·mate [króumeit] [ˋkromet] *n.* 〖化〗铬酸盐(salt of chromic acid).

chro·mat·ic [krəmǽtik] [kroˋmætɪk] *adj.* **1** 颜色的,彩色的,着色的(of color, in colors). **2** 〖音乐〗半音的,变化的. **chro·mát·i·cal·ly** *adv.*

chromatic aberration 〖光学〗色像差:光线通过透镜成像时,因其波长不同,折射率也不一样,所以影像的位置和倍率呈现不稳定的状态,而使影像带有颜色的现象. **chromatic scale** 〖音乐〗半音阶:一个音组(八音度)是由 12 个半音所构成的音阶(→图 SCALE).


chro·ma·tic·i·ty [kròumətísiti] [ˌkroməˋtɪsətɪ] *n.* 〖光学〗色度:色彩性质以光学的数值来表示.

chro·ma·tin [króumətin] [ˋkromətɪn] *n.* 〖生物〗染色质:细胞核内含有 DNA 的部分. 能被盐基性的染料所染色,故称.

chro·ma·tism [króumətizəm] [ˋkroməˌtɪzm̩] *n.* 〖光学〗色像差(CHROMATIC aberration).

chro·ma·tog·ra·phy [kròumətɔ́grəfi/-tɑ́g-] [ˌkroməˋtɑgrəfɪ] *n.* 〖化〗色谱法:混合物中的各种成分,在固定的介质中,受到动相的影响而产生不同的移动速率,利用各成分的吸着性和分配系数的差,使混合物分离的方法.

chrò·ma·to·gráph·ic [-təgrǽfik] [-təˋgræfɪk], **-i·cal** *adj.*



chromosome / 染色体

猩猩蝇的唾腺染色体. 唾腺细胞核中细长的染色体是普通细胞的 100～150 倍大,有多数的横条,与普通染色体的遗传因子的位置相对应.



chrysalis / 蛹

图为由蛹变为成虫的大丛斑蝶. 蝴蝶的蛹,如凤蝶用丝缝合,将身体包裹在枝叶里面,也有如图般悬挂在某物体下的垂蛹. 蝴蝶的种类繁多,但是几乎都不作茧.

chrò·ma·to·gráph·i·cal·ly *adv.* **gas chromatography** 气相色谱法:在测定时,被测物质为流动气体而非液体.

chrome [kroum] [krom] *n.* **1** (亦作 **chrome yellow**)铬黄:从铬酸铅中提取的黄色颜料. **2** 铬染料[颜料]. **3**《废》铬(chromium). —*vt.* (为了染色)以铬溶液处理(treat with a chromium solution).
chrome leather 铬革:以重铬酸钾鞣熟的皮革.
chrome-nickel steel 铬镍钢:铬、镍、钢的合金. 为不锈钢的一种.
chrome orange [red]铬橙,铬红:盐基性铬酸铅制成的红色颜料.
chrome steel 铬钢:铬和钢的合金,质地细而强韧.
chrome tanning 铬鞣(法):用重铬酸钾的氧化溶液和还原剂逐次处理的制革法. 将氧化铬和皮革纤维化合,使皮革强韧,且具有防水性.

chro·mic [króumik] [ˋkromɪk] *adj.*〖化〗〖含〗三价的铬,铬的.
chromic acid 铬酸(H_2CrO_4):只能用水溶液或盐的形态才能被分辨的酸. **chromic oxide** 氧化铬(Cr_2O_3):一种绿色粉末. 当作玻璃、瓷器等的染色颜料.

chro·mi·nance [króuminəns] [ˋkromɪnəns] *n.*〖光学〗色度(measure of chromaticity).

chro·mi·um [króumiəm] [ˋkromɪən] *n.*〖化〗铬:制造鲜艳的红、黄、绿色化合物的金属元素. 用于电镀或各种合金. 主要是增加铁合金或钢的硬度,有防止生锈的效果. 元素符号 Cr,原子序数 24,原子量 51.996.
chromium plate 镀铬层.
chromium plated (1)镀铬的. (2)花哨的(pretentiously decorative).
chromium plating 镀铬.

chro·mo [króumou] [ˋkromo] *n.*《口语》多彩石印版(chromolithograph).

chro·mo·graph [króuməgrὰ:f, -græf] [ˋkroməˌgrɑf, -græf] *n.* (在墨水中加入苯胺染料的)胶版复印机. —*vt.* 以胶版复印.

chro·mo·lith·o·graph [kròuməlíθəgrὰ:f, -græf] [ˌkroməˋlɪθəˌgrɑf, -græf] *n.* 彩色石印画(picture printed in colours by lithography).
chrò·mo·li·thóg·ra·phy [-θɔ́grəfi/-θάg-] [-ˋθɑgrəfɪ] *n.* 彩色石印术.

chro·mo·some [króuməsòum] [ˋkroməˌsom] *n.*〖生物〗染色体:构成细胞核的主要物质. 两个成一对,人有 23 对染色体,和遗传有密切的关系. ✽
chró·mo·só·mal *adj*
X chromosome X 染色体:一般雌性有两个 X 染色体,雄性只有一个 X 染色体.
Y chromosome Y 染色体:只存在于雄性的性染色体中.

chro·mo·sphere [króuməsfiə/-sfiər] [ˋkroməˌsfɪr] *n.*〖天文〗色球层:包围太阳的气层之一. 元素以氢为主,故发红光,日全食时在太阳周围,可看见赤红色的光芒(→图 SUN).
chrò·mo·sphér·ic [-sférik] [-ˋsfɛrɪk] *adj.*

chro·mous [króuməs] [ˋkroməs] *adj.*〖化〗含有二价铬的,亚铬的.

Chron. 《略》Chronicles(《圣经·旧约》中的)《历代志》上(或下).

chron·ic [krɔ́nik/krάn-] [ˋkrɑnɪk] *adj.* **1** (疾病)慢性的(lasting a long time);(人)患有慢性疾病的. **2** 长期的,持续的,惯常的(continuous, constant). **3**《英口语》不好的,严重的(bad, intense, severe).
chrón·i·cal·ly *adv.*
[拉丁语 *chronicus* ← 希腊语 *khronikos* (← *khronos* 时)]

chron·i·cle [krɔ́nikl/krάn-] [ˋkrɑnɪkl] *n.* **1** 编年史. **2** 记事(record, register). **3** [the Chronicles]历代志:编成上下两部,是《圣经·旧约》中的年代记. —*vt.* 记录.
chròn·i·cler *n.* **1** 编年史的作者[编者]. **2** [the C-] (1)历代志的编者. (2)《以斯拉记》(Ezra)和《尼希米记》(Nehemiah)的编者.

chron·o·gram [krɔ́nəgræ̀m/krάn-] [ˋkrɑnəˌgræm] *n.* 纪年铭:把文中的大写文字看作罗马数字,表示日期或年代的记录或铭文. 例如 LorD haVe MerCle Vpon Vs(求主怜悯我们)读为 50+500+5+1000+100+1+5+5=1666.
chròn·o·gram·mátic *adj.*

chro·nol·o·gy [krənɔ́lədʒi/-nάl-] [krəˋnɑlədʒɪ] *n.* **1** 年代学:判定史实正确年代的学问. **2** 年代顺序的叙述[排列](arrangement in order of time). **3** 年表,编年史.
chron·o·log·i·cal [krɔ̀nəlɔ́dʒikəl/kràhəlάdʒ-] [ˌkrɑnəˋlɑdʒɪkl] *adj.*
chròn·o·lóg·i·cally *adv.*
chro·nól·o·gize *vt.* (将故事和事件)按照年代次序排列.
[近代拉丁语 *chronologia* ← 希腊语 *khronos* (时) + *-logia* (学问)]

chro·nom·e·ter [krənɔ́mitə/-nάmitər] [krəˋnɑmətə] *n.* 航海天文钟:航海中用来测定船只位置的精密仪器. 耐高压高温,不受船只颠簸的影响. ✽
chron·o·met·ric [krɔ̀nəmétrik/kran-] [kranəˋmɛtrɪk], **-ri·cal** *adj.* 时间测定法的.
chro·nóme·try *n.* 精密计时法(accurate time-measurement).

chrys·a·lis [krísəlis] [ˋkrɪsəlɪs] *n.* (*pl.* **-lises**, **chrysalides** [krisǽlidi:z] [krɪsæləˌdiz]) **1** 蛹:昆虫由幼虫变为成虫时,不食不动的阶段. ✽ **2** 蛹的坚硬外壳. **3** 准备期,过渡期(preparatory or transition state).

chry·santh [krisǽnθ] [krɪˋsænθ] *n.* 《口语》菊(chrysanthemum).



chronometer / 航海天文钟

英国物理学家、天文学家胡克(Robert Hooke, 1635~1703)改良时钟制作出的第一个精密时计钟,以后成为航海不可缺少的器具. 现今石英钟、原子钟,取代了这种弹簧式的精密钟.

chry·san·the·mum [krisǽnθimәm] [krɪˈsænθәmәm] *n.* 菊. 1 菊科菊属(*Chrysanthemum*)植物的通称. 如牛眼菊(ox-eye daisy)、珍珠菊(corn marigold)等. 2 1 的栽培品种. 于秋天开花. ✽

chrys·el·e·phan·tine [krìselifǽntain] [ˌkrɪselɪˈfæntaɪn] *adj.* (古代希腊的雕刻等)用象牙及黄金包裹的(covered with ivory and gold).

chrys·o·ber·yl [krísәbèril] [ˈkrɪsәˌberɪl] *n.* 金绿宝石:成分为铝酸铍的矿物. 有黄色、绿色、黄绿色的结晶,为宝石的一种.

chrys·o·lite [krísәlàit] [ˈkrɪsәˌlaɪt] *n.* 贵橄榄石:淡黄绿色,被视为宝石,是橄榄石的一种.

chrys·o·prase [krísәprèiz] [ˈkrɪsәˌprez] *n.* 1 绿玉髓:半透明具有光泽的淡绿色玉髓(chalcedony),为宝石的一种. 2 (《新约全书》记载)被推定为翡翠的一种,是黄绿色的宝石;中世纪时,人们相信它在黑暗中会发光.

Chrys·os·tom [krísәstәm] [ˈkrɪsәstәm] *n.* **St. John~** 克里索斯托(347~407):君士坦丁堡的总主教(398),教会博士. 强调宗教禁欲及戒奢,纪念日为 1 月 27 日.

chthon·ic [θɔ́nik/θάn-] [ˈθɑnɪk] *adj.* 〖希腊神话〗(神)住在阴间的(dwelling in the underworld).

chub [tʃʌb] [tʃʌb] *n.* (pl. **chub**) 圆鳍雅罗鱼(*Leuciscus cephalus*):鲤科,栖居欧洲河流的淡水鱼. 体型肥短,背部为暗绿色,腹部为银白色.

Chubb [tʃʌb] [tʃʌb] *n.* (亦作 **Chubb lock**) 丘伯保险锁:一种专利锁的名称. 有制栓装置,从锁洞无法撬开锁簧(bolt). ✽
[19 世纪时伦敦发明此种锁的锁店名]

chub·by [tʃʌ́bi] [ˈtʃʌbɪ] *adj.* 圆胖的,丰满的(plump),圆圆脸的(round-faced).
chúb·bi·ness *n.*
[源于 CHUB]

chuck[1] [tʃʌk] [tʃʌk] *n.* 咯咯声(母鸡叫唤小鸡的声音,或人叫唤鸡的声音). —*vi.* (鸡等)作咯咯声(make a clucking sound like a fowl).

chuck[2] [tʃʌk] [tʃʌk] *n.* 《古》你. ► 亲昵的称呼用语.

chuck[3] [tʃʌk] [tʃʌk] *vt.* 1 轻叩,轻拍(下颌)(tap lightly):—*chuck a person under the chin* 轻拍某人的下巴. 2 不经意地抛掷,丢掉(throw or toss carelessly or easily)〈*away*〉.
chuck it 《俗》停,停止(stop, desist).
chuck out (把阻碍物或讨厌的人)撵走(expel).
chuck up 《口语》放弃,作罢(give up, give in).
—*n.* 1 轻叩或轻拍下巴. 2 抛掷(toss). 3 [加冠词 the]《俗》解雇(dismissal).
chúker-òut (*n.*) (逐退阻碍物或人的)保镖.
chúck-fàrthing (*n.*) 投币游戏:古代的一种游戏方法,先设定一个标的,参加者把零钱投往标的,投得最靠近标的的人把零钱集合起来,然后抛向洞的上方,掉到洞里的零钱即为其所有.

chuck[4] [tʃʌk] [tʃʌk] *n.* 后肩肉. 1 牛颈部和肩胛骨之间的肉(→图 MEAT). 2 〖机〗夹头:车床中一种固定旋转的工具或工作物件的器具(→图 DRILL[1], LATHE[2])

chuck·le [tʃʌ́kl] [tʃʌkl] *vi.* (出自满足或欢喜地)窃笑,微笑,喜悦地笑(make suppressed sound(s) of glee, etc.). —*n.* 窃笑,微笑.

chuck·le·head·ed [tʃʌ́klhèdid] [ˈtʃʌklˌhedɪd] *adj.* 傻瓜,笨蛋(stupid).

chuffed [tʃʌft] [tʃʌft] *adj.* 《英俗》 1 高兴的,欣喜的(pleased).
2 不满的,不悦的(disgruntled).

chug [tʃʌg] [tʃʌg] *n.* *v.* (-gg-) (亦作 **chug-chug**) —*n.* (发动机等的)嘎嚓声. —*vt.* 发出嘎嚓的声音[发音嘎嚓声行驶].

chuk·ker [tʃʌ́kә/-әr] [ˈtʃʌkɚ], **-ka** [-ә] [-ә] *n.* (马球 polo 赛时)一局.

chum [tʃʌm] [tʃʌm] *n.* *v.* (-mm-) 《口语》—*n.* 至友,伙伴,密友(familiar friend). —*vi.* 1 (和…)成为好友,(和…)成为密友(be close friends)〈*with*〉. 2 (和…)同寝室(share chambers or rooms)〈*with*〉.
chum up (与…)亲密起来,结为密友(form close friendship)〈*with*〉.
new chum 《澳·新》新来的移民(recent immigrant);无经验的人,初学的人(greenhorn).

chum·my [tʃʌ́mi] [ˈtʃʌmɪ] *adj.* 《口语》亲密的,亲近的(intimate),友善的(sociable).

chump [tʃʌmp] [tʃʌmp] *n.* 1 短而厚的木块(short thick lump of wood). 2 《英》(尤指羊的腰肉)厚钝的一端(thick blunt end). 3 《口语》头(head). 4 《俗》愚蠢者,笨家伙(blockhead). ***off one's chump*** 《口语》发狂的,疯狂的,狂热的(crazy, wild with excitement).
chump chop 厚钝的羊腰肉排(→图 MEAT).

Chung·King [tʃùŋkíŋ] [ˈtʃʊŋˈkɪŋ] 重庆:中国西南部的城市. 抗日战争时(1937~1945),为国民政府的陪都,现今为中国的直辖市.

chunk [tʃʌŋk] [tʃʌŋk] *n.* (干酪、面包、肉等的)厚片,大块(thick lump cut or broken off).


chu·pat·ti, -pat·ty, cha·pa(t)·ti [tʃәpǽti] [tʃәˈpætɪ] *n.* 《印度》盛行于北印度的一种小而扁平,不加发酵粉的薄煎饼.


:church [tʃә:tʃ/tʃә:rtʃ] [tʃɝtʃ] *v.*, *n.* (pl. -es) —*n.* 1 教会,教堂;《英》英国国教礼拜堂. ✽ 2 [无冠词时](教会的)礼拜(service):—*be at* [*in*] *church* 正在作礼拜. 3 [C-]教派,教会:—*the Presbyterian* [*Methodist*] *Church* 长老会[卫斯理公会]. 4 [加冠词 the]神职,牧师职:—*go into the church* 就圣职. 5 [集合名词]神职人员,牧师(clergy). 6 (为了礼拜所组成的)基督徒的集会. —*vt.* (为产后妇女)所做的感谢礼拜.
Church Army 教会军:1882 年英国国教所发动的传教服务团体. **Church Commissioners** 英国国教会财务委员会. **chúrchgòer** (*n.*) (在星期日)去做礼拜的人,热心的信徒. **chúrchman** (阴性形式-**woman**) (1) 神职人员,牧师. (2)英国国教徒.




chrysanthemum / 菊
由原始化石中可以证明,中国古代即有此种植物. 在奈良时代经由朝鲜传入日本. 欧洲约在公元前 200 年时开始栽培.

Chubb/丘伯锁





1






2



3



4

church / 教堂

1 英国威尔特郡(Wiltshire)埃文河畔布拉德福德(Bradford-on-Avon)的圣劳伦斯教堂. 是诺曼人征服英国以前的重要建筑物.
2 英国格罗斯特郡(Gloucestershire)斯坦顿(Stanton)圣米迦勒教堂(St. Michael's Church). 有哥特式尖塔.
3 挪威奥斯陆的一间木制多层楼教堂.
4 位于巴布亚新几内亚(Papua)的莫尔兹比港(Port Moresby)的近代教堂.
图片所示为大教堂和教会的代表性设计和特征. A是英国温切斯特(Winchester)教堂的平面图. B是英国索尔兹伯里(Salisbury)大教堂走廊的格间(墙壁上的支柱和支柱间的地方). C是法国北部兰斯(Rheims)教堂的平面图. D是英国典型的教区教堂.

Church militant 战斗教会:以对抗邪恶为宗旨的教会. **Church of England**[加冠词 the]英国圣公会;英国国教会. 1534年宗教改革时,英国国王亨利八世(Henry Ⅷ)脱离罗马教皇的支配而独立所设教会. 由国王自任教长. **church parade** 出席礼拜仪式(attendance at worship). **Church Slavonic**: → SLAVONIC. **chúrchwàrden** (*n.*)(1)〖英国国教会〗教区推事;处理教会事务的教区代表,通常有两名. (2)长柄泥烟斗. **chúrchyàrd** (*n.*)教堂庭院,(通常指教会院落内的)教会墓地.
[古英语 *cir(i)ce, etc.* 可追溯到希腊文 *kuriakon* (←*kurios* 主人)]



Churchill / 丘吉尔
在英国伦敦唐宁街 10 号首相官邸办公中的丘吉尔.

Church·ill [tʃɔ́:tʃil/tʃə́:r-] [ˈtʃɝtʃɪl] **Sir Winston Leonard Spencer～**丘吉尔(1874～1965):英国政治家,著作家,殖民地副大臣(1906～1908),商务大臣(1908～1910),内政大臣(1910～1911),海军大臣(1911～1915),陆军大臣(1918～1921),殖民地大臣(1921～1922),财政大臣(1924～1929),首相(1940～1945, 1951～1955). 1953 年以《第二次世界大战回忆录》一书获得诺贝尔文学奖. ✽

church·y [tʃɔ́:tʃi/tʃə́:r-] [ˈtʃɝtʃɪ] *adj.* 过度热心于教会工作的,顽固地排斥反对教会者的,热衷于国教的.

chu·rin·ga [tʃəríŋgə] [tʃəˈrɪŋgə] *n.* (pl. **-gas**, **churinga**):护身符:澳大利亚土著的避邪物,被视为神圣物品.

churl [tʃə:l/tʃə:rl] [tʃɝl] *n.* **1** 出身卑微的人(person of low birth). **2** 粗野而没教养的家伙(ill-bred fellow). **3** 性情乖僻的人,吝啬鬼(cross-grained or niggardly person). **4** (古)农夫,乡下人(peasant).

chúrl·ish·ness *n.*

chúrl·ish *adj.* **chúrl·ish·ly** *adv.*

churn [tʃə:n/tʃə:rn] [tʃɝn] *n.* **1** 搅乳器:制造奶油时,搅拌牛奶和乳脂的容器或机器. ✽ **2** 《英》(运输用的)大型牛奶桶(large milk-can). ——*vt.* **1** 用搅乳器搅拌(牛奶、乳脂). **2** 用搅乳器制造(奶油). **3** 搅混(液体)(stir about),使起泡沫(make froth). ——*vi.* **1** 旋转搅乳器. **2** (浪等)冲激(wash to and fro),激荡,骚动(seethe). ***churn out*** (不顾品质)大量生产(produce in quantity without quality).

Chur·ri·gue·ra [tʃù:rigéərə] [ˌtʃurɪˈgerə] **José de～**丘里格拉(1665～1725):西班牙建筑家,以极尽装饰的后期巴罗克式建筑闻名.

chùr·ri·gue·résque [-gərésk] [-gəˈrɛsk] *adj.*, *n.*

chute[1] [ʃu:t] [ʃut] *n.* **1** 斜坡上的急流(smooth rapid descent of water over a slope). **2** (使物自上向下滑落的)斜槽,泻槽(sloping channel or slide).

chute[2] [ʃu:t] [ʃut] *n.* 《口语》降落伞(parachute).

chut·ney [tʃʌ́tni] [ˈtʃʌtnɪ] *n.* 酸辣酱:原产于印度,用水果、醋、砂糖、香料等制成,具有刺激性、味酸甜的酸辣调味品. [印度斯语 *chatni*]

chut·ty [tʃʌ́ti] [ˈtʃʌtɪ], **chud·dy** [tʃʌ́di] [ˈtʃʌdɪ] *n.* 《澳俗》口香糖(chewing-gum).

chyle [kail] [kaɪl] *n.* 乳糜:食物经消化后,由胃送至十二指肠的糜粥状物,为血管所吸收.

chý·lous *adj.*

chyme [kaim] [kaɪm] *n.* 食糜:食物经胃的分泌物消化后所成的酸性糜状物.

C.I. 《略》Channel Islands 《英》海峡群岛.

C.I.A. 《略》Central Intelligence Agency 《美》中央情报局.

ci·bo·ri·um [sibɔ́:riəm] [sɪˈbɔrɪəm] *n.* (pl. **-ria**) **1** 〖教会建筑〗祭坛上的华盖(canopy). **2** 圣体容器:存放圣体的有盖圣杯. ✽

ci·ca·da [siká:də, sikéidə] [sɪˈkɑdə, sɪˈkedə],

ci·ca·la [siká:lə] [sɪˈkɑlə], **ci·ga·la** [sigá:lə] [sɪˈgɑlə] *n.* 蝉:蝉科昆虫的通称. 吸取树汁,雄蝉的腹部有两个发音器,会发出尖锐的声音. ✽

cic·a·trice [síkətris] [ˈsɪkətrɪs], **-trix** [-triks] [-ˌtrɪks] *n.* (pl. **cicatrices** [sikətráisi:z] [sɪkəˈtraɪsiz]) **1** 〖医〗瘢痕:伤口痊愈后的疤痕. **2** 树皮上的伤疤. **3** 〖植〗(1)叶痕:叶子脱落后的痕迹. (2)种子的脐.

cic·a·trize, **-trise** [síkətràiz] [ˈsɪkəˌtraɪz] *vt.* 使结疤,使愈合(heal, skin over). ——*vi.* 结疤,愈合.

cic·e·ly [sísili] [ˈsɪslɪ] *n.* 伞形科植物的通称. 尤指栽培于庭园的欧洲没药属树(*Myrrhis odorata*).

Cic·e·ro [sísəròu] [ˈsɪsəˌro] **Marcus Tullius～**西塞罗(公元前 106 ～前 43):古罗马共和时代的雄辩家、哲学家、政治家. **Cìc·e·ró·ni·an** *adj.*

cic·e·ro·ne [tʃitʃəróuni, sis-] [ˌtʃɪtʃəˈronɪ, ˌsɪs-] *n.* (pl. **-ni** [-ni:] [-ni]) (名胜古迹等的)导游,向导. [意大利语(←CICERO),原指"有学问且爱好古迹古物者"之意]

Cicestr. 《略》*Cicestrensis* 奇切斯特的(主教)((Bishop) of Chichester). ► 英国奇切斯特的主教签名时,用来代替姓. [拉丁语]

Cid [sid] [sɪd] [加冠词 the]熙德:11 世纪和摩尔人(Moors)作战的西班牙传说中的英雄. 本名是 Ruy Diaz, count of Bivar. 其事迹常被作为叙事诗、歌剧的题材. [阿拉伯语 *sayyid*(君主)]

C. I. D. 《略》Criminal Investigation Department 《英》刑事调查局.

ci·der [sáidə/-dər] [ˈsaɪdɚ] *n.* 苹果酒:苹果汁和糖所做的发酵饮料.

cider press 苹果榨汁机.


[希伯来语 *šēkār*(烈酒)]


ci-de·vant [si:dəvá:ŋ] [ˌsidəˈvɑŋ] *adj.* 以前的,

churn/搅乳器



ciborium/圣体容器





往昔的(that was formerly). ——*n.* 以前的大官,旧贵族(former person of rank). ▶ 法国革命时的用语.[法语]

C.I.E.《略》Companion of(the Order of) the Indian Empire《英》印度帝国勋章受勋者.

c.i.f.《略》cost, insurance, and freight〖商〗成本、保险、运费加在一起的到岸价格.

ci·ga·la [sigáːlə] [si'gɑlə] *n.* :→CICADA.

·**ci·gar** [sigáː/-gár] [si'gɑr] *n.* 雪茄烟(compact roll of tabacco leaves for smoking).

cigár-shàped (*adj.*)雪茄烟形的,尖头圆筒形的.

cicada / 蝉

图为产于欧洲南部的一种蝉.蝉的种类繁多,但只有雄蝉才有发音器.其发音的方式是:先振动位于腹部第一节的发音筋和发音板,经由占腹部大部分的共鸣室内扩大后,发出特有的鸣叫声.



·**cig·a·rette, -ret** [sigərét] [ˌsigə'ret] *n.* 香烟. ✽ **cigarette card** [**picture**]香烟盒内的图画卡片. **cigarette case** 烟盒. **cigarette holder** 烟嘴,香烟专用烟斗.[法语(*cigare* 雪茄烟的指小词)]

C.I.G.S.《略》Chief of Imperial General Staff 英帝国总参谋长.

cil·i·ate [sílièit] ['sɪlɪˌet] *n.* 纤毛虫:纤毛虫类的原生动物.靠身体表面密生的纤毛行动. ——*adj.* 纤毛虫的;有纤毛的.

Ci·li·cia [silíʃə] [sə'lɪʃə] 西里西亚:位于小亚细亚东南的一个古代国家. **Ci·lí·cian** *adj.*, *n.*

cil·i·um [síliəm] ['sɪlɪəm] *n.* (pl. **cilia**) **1** 睫毛(eyelash). **2** (叶、昆虫翅膀上的)细毛. **3**〖生物〗纤毛:细胞表面的毛状物,是水中的低等动物移动的主要构造(→图 PROTOZOON).

cíl·i·ar·y, **cíl·i·àte** *adj.*


Cim·me·ri·an [simíəriən] [sə'mɪrɪən] *adj.*〖希腊神话〗**1** 辛梅利安人(Cimmerii)的. **2** (黑暗等)深浊的(thick),幽暗的(gloomy). ——*n.* **1** 辛梅利安人:传说中居住在世界极西的黑暗国家中的民族. **2** 最早居住于克里米亚半岛的游牧民族,公元前 7 世纪左右被放逐,而侵略小亚细亚.

C.-in-C.《略》Commander-in-Chief 总司令(最高指挥官).

cinch [sintʃ] [sɪntʃ] *n.*《美》**1** (用于墨西哥)束紧马鞍用的肚带(saddle-girth). **2** 抓牢(firm hold). **3**《俗》确实的事情,确实发生的事情(sure thing, a certainty),容易的工作(easy task). ——*vt.* **1** 将肚带绑在(马身上). **2** 系紧. **3** 抓牢(secure a hold on),《俗》弄确实(make certain of).

cigarette / 香烟

尼日利亚坎卡诺(Kano)的市场里卖香烟的情形,烟贩就在顾客的面前调制香烟,极富当地特色.



cinema / 电影
美国人迈布利奇(Edward Muybridge)在 1880 年所发明的动物动作影像机. 把 10～20 台的摄影机排成一列,将人或动物在步行或跑步时的样子拍摄下来,利用此装置连续放映在银幕上,而发明了有动作的画面,这是电影先驱的实验之一.

cin·cho·na [siŋkóunə] [sɪŋkonə] *n.* 金鸡纳树:产于南美的金鸡纳树属(*Cinchona*)树木的通称,开芳香的白色或粉红色花朵. **cinchona bark**(1)金鸡纳树皮:从此树皮,可采取奎宁等的生物碱,可用做强壮剂、解热剂.(2)从金鸡纳树皮提炼出来的药.[近代拉丁语. 源于西班牙的钦琼(*Chinchon*)伯爵夫人,她在停留秘鲁的期间,亲身体验金鸡纳树皮的药效,故于 1640 年带回欧洲]

Cin·cin·na·tus [sìnsinéitəs][ˌsɪnsɪˋnetəs] **Lucius Quinctius**～辛辛纳图斯:古罗马英雄,据说公元前 458 年,在从事农耕的地方被征召,把和埃魁人(Aequians)作战的罗马军队从危急中解救出来,战争结束后归隐于田园,被认为是古罗马人朴素的典型.

cinc·ture [síŋktʃə/-tʃər] [ˋsɪŋktʃɚ] *n.* **1** 环带,带(girdle, belt). **2** 环绕物,边缘(border). **3**〖建筑〗指古代建筑的圆柱,其柱身和柱头或柱身和基盘之间的薄圆盘. ——*vt.* 以带束缚[系](girdle, gird).

cin·der [síndə/-dər] [ˋsɪndɚ] *n.* **1**〖冶金〗熔渣,矿渣(slag). **2** (煤、薪柴等的)灰烬,残渣. **3** [pl.] 灰(ashes). **cín·der·y** *adj.*
cinder path [**track**]铺着细煤渣或煤灰的小路[赛跑用的跑道].

Cin·der·el·la [sìndərélə] [ˌsɪndəˋrɛlə] **1** 灰姑娘:童话故事《仙履奇缘》的女主角. 被继母和姊姊们欺负,后因仙女的帮助而得以和王子结婚. **2** [作普通名词用](1)被冷落的人(neglected or despised member).(2)优点未被发现的人.(3)从默默无闻一跃而为有名的人.[CINDER ＋-*ella*(女性名字字尾),法语 *Cendrillon*(*cendre* CINDRE ＋-*illon* 指小词)比喻"满头灰垢,做低下工作的女孩"之意]

cin·e [síni] [ˋsɪnɪ] *adj.* 电影的.

*__cin·e·ma__ [sínimə] [ˋsɪnəmə] *n.* **1** 电影院:——*go to the cinema* 去看电影. **2** [集合名词]电影(moving pictures). ✽ **3** 电影制作[艺术、行业].[CINEMATOGRAPH 的简略]


Cin·e·ma·scope [síniməskòup] [ˋsɪnəməˌskop] *n.* 星涅马斯科普系统宽银幕电影:一种用弧形宽银幕及立体音响发音的电影.[商标名]

cin·e·mat·ic [sìnimǽtik] [ˌsɪnɪˋmætɪk] *adj.* 电影的,电影特有的(appropriate to the cinema).

cin·e·mat·o·graph [sìnimǽtəgrà:f, -grǽf] [ˌsɪnəˋmætəˌgrɑf, -ˌgræf] *n.*《主英》**1** 电影放映机;电影摄影机. **2** [加冠词 the]电影(cinema). ——*adj.* 电影的(of the cinema).
cìn·e·ma·tóg·ra·pher [-mətɔ́grəfə/-tágrəfər] [-ˋtɑgrəfə] *n.* 电影放映员;电影摄影师.
cìn·e·màt·o·gráph·ic[-mæ̀təgrǽfik][-ˌmætəˋgræfɪk], **-i·cal** *adj.* 电影摄影(或放映)机的.
cìn·e·màt·o·gráph·i·cal·ly *adv.*
cìn·e·ma·tóg·raphy *n.* 电影制作(过程或技术)(process or art of producing moving pictures).[希腊语 *kinēma*(动词)＋-*graph*(记录的机器,被记录的东西)]

Cin·e·ra·ma [sìnərá:mə;美＋-rǽmə] [ˌsɪnəˋrɑmə, ˌsɪnəˋræmə] *n.* 西尼拉玛系统全景电影:用三台放映机放映在大型银幕上,而显出立体效果的电影.[商标名]

cin·e·rar·i·a [sìnəréəriə] [ˌsɪnəˋrɛrɪə] *n.* 瓜叶菊(*Senecio cruentus*):产于非洲加那利群岛的菊科草本植物,花有白色、红色、蓝色或紫色. ✽[近代拉丁语. 源于拉丁语 *cinerarius*(灰色的),因为叶的绒毛是灰白色之故]



cineraria / 瓜叶菊
叶瓣呈心形,每年的 12 月到次年 4 月,茎上方开类似菊花的花苞. 在温室里培植,颇受欢迎.

cin·er·ar·y [sínərəri/-rèəri] [ˋsɪnəˌrɛrɪ] *adj.* 骨灰的,灰的(of ashes). **cinerary urn** 骨灰瓮.

Cin·ga·lese [siŋgəlí:z] [ˌsɪŋgəˋliz] *n.*, *adj.*《古》→SINHALESE.

cin·na·bar [sínəbà:/-bàr] [ˋsɪnəˌbɑr] *n.* **1** 辰砂(HgS):红色结晶体,多作颜料用. ✽ **2** 朱红色(vermilion).

cin·na·mon [sínəmən] [ˋsɪnəmən] *n.* **1** 肉桂:樟科樟属(*Cinnamomum*),尤指锡兰肉桂(*C. zeylanicum*)黄褐色且带有芳香的树皮,晒干后可用作香料. **2** 肉桂:从肉桂皮中制造出来的香料. **3** 肉桂树:可采取肉桂皮的树木通称. ✽ **4** 肉桂色,黄褐色. ——*adj.* 肉桂色的.

cin·que·cen·to [tʃìŋkwitʃéntou] [ˌtʃɪŋkwɪˋtʃɛnto] *n.* 16 世纪时期:盛行于 16 世纪(1500 年)意大利的一种艺术与建筑的风格.[意大利语,500 之意]
cìn·que·cén·tist *n.* 16 世纪意大利的艺术家.

cinq(ue)·foil [síŋkfɔil] [ˋsɪŋkˌfɔɪl] *n.* **1** 委陵菜:委陵菜属(*Potentilla*)植物的通称. **2**〖纹〗(纹章上的)五瓣花图案(→图 HERALDRY). **3**〖建〗五瓣花装饰:在哥特式建筑中,置于拱形或圆形内的装饰. ✽

Cinque Ports [siŋk] [sɪŋk] [作复数用]五港同盟:英国东南海岸的五个重要商港. 原来是指黑斯廷斯(Hastings)、桑威奇(Sandwich)、多佛尔(Dover)、罗姆



cinnabar / 辰砂 红色的辰砂矿石.

尼(Romney)、海斯(Hythe)5个港口;后来又加上拉伊(Rye)、温奇尔西(Winchelsea)等其他几个港口. 在13世纪时,是英国海军的主要根据地,担任海防的守卫任务,享有特权. 直到1832年英国修正法(the Reform Act)、1835年的地方自治体法(the Corporation Act)成立为止. 五港总督(the Lord Wardenship of the Cinque Ports)现成为荣誉职位.

C.I.O.《略》Congress of Industrial Organizations《美》产业工会联合会,产联.

ci·pher, cy- [sáifə/-fər] [ˋsaɪfɚ] *n.* **1** (数字的)零,0. **2** 无足轻重的人[物](person or thing of no importance). **3** (从1到9的)阿拉伯数字(Arabic numeral). **4** 暗号(secret or disguised writing);密码. **5** 解开密码的方法. **6** (姓名开头文字等的)组合文字,字母组合(的图案)(monogram). ✲ **7** (由于故障)风琴音管的连响,自鸣. —*vi.* 《古》算术中以阿拉伯数字运算(use Arabic numerals in arithmetic),计算(do arithmetic). —*vt.* **1** 计算(calculate),用算术解答,算出〈*out*〉. **2** 做暗号,译成密码(put into secret writing, encipher). **3** (风琴)自鸣(go on sounding when not depressed).
[阿拉伯语 *sifr*(零)←梵语 *sūnya*(空的)]

cir·ca [sə́:kə/sə́:r-] [ˋsɝkə] *prep.* 大约,(时间,数字)(about). [拉丁语]

cir·ca·di·an [sə:kéidiən/sə:r-] [sɝˋkedɪən] *adj.* (约每24小时的)生物学周期的.

Cir·cas·si·an [sə:kǽsiən, -ʃən/sə:r-] [sɝˋkæsɪən,-ʃən] *n.* **1** 切尔克斯人:北高加索地方的居民. 19世纪左右时一部分人移居到土耳其境内. 以多美女而闻名. **2** 切尔克斯语. —*adj.* 切尔克斯人(语)的.
[俄语 *Cherkés*(切尔克斯人)]

Cir·ce [sə́:si/sə́:r-] [ˋsɝsɪ] 〖希腊传说〗瑟西(又译喀耳刻):荷马(Homer)史诗《奥德赛》(*Odyssey*)中的女巫,住在传说中的埃埃厄岛(Aeaea),可以把喝酒的人变成猪.



cinnamon / 肉桂树
叶呈椭圆形且三条主脉互生,夏天开黄绿色的六瓣花,茎皮、根皮带有芳香及辣味,干燥后可做药物、香料. 图为锡兰岛所产的锡兰肉桂树.

cipher/字母组合图案




Cir·ce·an [səsí:ən/sər-] [sɝˋsɪən] *adj.* **1** 女巫的,似女巫的. **2** 妖魅的(bewitching).


cir·ci·ter [sə́:sitə/sə́:rsitər] [ˋsɝsɪtɚ] *prep.* 大约,…的时候(about). [拉丁语]

cir·cle [sə́:kl/sə́:r-] [ˋsɝkl̩] *n.*, *v.* (**-cled**; **-cling**) — *n.* **1** 圆,圆周. ✲ **2** 圆形物,轮环(ring): —*dance in a circle* 围着圆圈跳舞. **3** (有共同利害关系的)伙伴,社会组织(set);圈子,…界: —*a reading circle* 读书会/ *literary circles* 文学界,文坛/ *business circles* 商业界. **4** (剧场的)弧形楼座. **5** (活动、交际等的)范围: —*have a large* [*small*] *circle of friends* 交游广阔[狭窄]. **6** 循环,周期(cycle, period): —*the circle of the seasons* 四季的循环. **7** (亦作 **vicious circle**)〖逻〗循环论证:逻辑学上伪论的一种. 因要证明某命题,而假设一与此命题同意义的语言作为佐证. **8**〖考古〗环状列石(ring of stones). —*vi.* (飞机,鸟等)旋转. —*vt.* **1** 包围. **2** 绕行一周(make a circuit of).
dress circle(戏院、音乐厅等中间供穿夜礼服观众享用的)二楼前排座位. **great circle** (**of a sphere**)大圆:球体被一平面所截,若平面经过球心,则此截口称为大圆(图→SPHERE). **great circle sailing**[**flying**]大圆航行:沿着地球大圆的航行. **upper circle**(剧场的)楼厅后座.


cinq(ue)foil 五瓣花装饰



circle / 圆
在古希腊的几何学中,已探究出许多圆的特性. 下图所示为其中的几种.



1 Circumference 圆周
2 Centre/圆心
3 Radius/半径
4 Diameter/直径
5 Lune/弓形
6 Semicircle/半圆
7 Quadrant/四分圆
8 Sector/扇形
9 Arc/弧
10 Minor segment/小弓形
11 Chord/弦
12 Major segment/大弓形
13 Circumscribed circle 外接圆
14 Inscribed circle/内切圆
15 Tangent/切线
16 Escribed circle/傍切圆



cir·clet [sə́:klit/sə́:r-] [`sɚklɪt] *n.* **1** 小环,小圆圈(small circle). **2** (戴在手、头上,以金、宝石等制成的)装饰用的环,如头箍、戒指、手环(circular band)等.

*__cir·cuit__ [sə́:kit/sə́:r-] [`sɚkɪt] *n.* **1** 一周;绕行,巡回旅行(journey round):——*the earth's circuit of the sun* 地球的绕太阳一周/ *make a circuit of the town* 环城一周. **2** 巡回路线,巡回区域:——*a postman's circuit* 邮递员的邮递区域. **3** 周围(line enclosing an area);范围:——*a lake 20 miles in circuit* 方圆 20 英里的湖. **4** (1)(法官等的)旅行巡回. (2)巡回法官;巡回律师. (3)巡回裁判区:法官在地方上巡回审理案件时所划分的区域. 1971 年以来,英国在英格兰及威尔士划分六个巡回审判区:Midland and Oxford, North Eastern, Northern, South Eastern, Wales and Chester, Western. **5** (卫斯理公会传教士的)巡回布道区. **6** (剧场等)由同一企业经营的连锁娱乐场. **7** 〖电〗电路,线路:——*a closed*[*an open*] *circuit* 断[通]路. ✽

cír·cuit·ry *n.* 电路图,电路的系统[组成部分]. **circuit breaker** 〖电〗断路器.

cir·cu·i·tous [səkjú:itəs/sər-] [sɚ`kjuɪtəs] *adj.* 绕远路的,迂回的,间接的(roundabout, indirect).

cir·cú·i·tous·ly *adv.* **cir·cú·i·tous·ness** *n.*

cir·cu·lar [sə́:kjulə/sə́:rkjulər] [`sɚkjələ]*adj.* **1** 圆形的,圆的,环状的(having the form of a circle). **2** 循环的,回转的,环绕的(taking place along a circle). **3** 〖逻〗循环论证的(of or using a vicious circle). **4** (通告、广告等)供传阅的.
——*n.* =circular letter.

cìr·cu·lár·i·ty [-lǽriti] [-`lærətɪ]*n.* **cír·cu·lar·ly** *adv.*

cír·cu·lar·ìze, -ìse *vt.* 送传单给….

circular letter 传阅的函件,传单. **circular saw** 圆锯(→图 SAW). **circular tour**《英》环程旅行.

cir·cu·late [sə́:kjulèit/sə́:r-] [`sɚkjə,let] *vi.* **1** 环行:(血液等)循环;移动,巡回. **2** (谣言等)传播,流传;(报纸、杂志等)发行,递送(pass into the hands of readers);(货币)流通. ——*vt.* **1** (从一个场所到另一个场所,从这个人到那个人)使移动,巡回,使循环,传阅(书本等)(cause to go round). **2** 传布(谣言等)(put into circulation);使发行,使送达(报纸、杂志等),使(货币等)流通.

circulating library(书在会员或预约者之间巡回传阅的)收费租书图书馆.

*__cir·cu·la·tion__ [sə̀:kjuléiʃən/sə̀:r-] [,sɚkjə`leʃən] *n.* **1** (血液等的)循环:——*the circulation of blood* 血液循环/ *have a good*[*bad*]*circulation* 血液循环良好[不好]. ✽ **2** (报纸、杂志等的)发行量,销售量(number of copies sold):——*The paper has a large*[*small*]*circulation.* 这份报纸发行量很大[很小]. **3** (谣传、消息等的)流传,普及:——*the circulation of a rumor* 谣言的流传. **4** (货币的)流通;通货.

be in circulation(1)(货币等)流通. (2)(在社会上)活跃.

cir·cu·la·to·ry [sə́:kjulèitəri, ⏑—⏑—] [`sɚkjələ,torɪ] *adj.* (血液等)循环的(of circulation).

cir·cum-[sə́:kəm-/sə́:rkəm-] [sɚkəm-] *pref.* 表示"环绕于…""在…四周"(round, about)之意.

circuit / 电路

1 并联电路,电流分别流入各元器件.
2 串联电路,电流相继流入各元器件.
3 断路器,让电流通过或切断的开关.

cir·cum·am·bi·ent [sə̀:kəmǽmbiənt/sə̀:r-] [,sɚkəm`æmbɪənt] *adj.* 围绕的,笼罩的,全部包围的(surrounding). **cìr·cum·ám·bi·ence** *n.*


cir·cum·am·bu·late [sə̀:kəmǽmbjulèit/sə̀:r-] [,sɚkəm`æmbjə,let] *vt.*, *vi.* 巡行,绕行(walk round or about).

cìr·cum·àm·bu·lá·tion *n.* **cìr·cum·ám·bu·lato·ry** [-təri/-tɔ̀:ri][-,torɪ]*adj.*

cir·cum·bend·i·bus[sə̀:kəmbéndibəs/sə̀:r-] [,sɚkəm`bɛndɪbəs]*n.*《戏谑》**1** 绕道,绕远路(roundabout method). **2** 迂回的陈述,委婉的表达(circumlocution).

circulation / 循环

血液循环图. 血液从左心室涌入大动脉,透过血管壁将养分、氧气与组织中的废气、二氧化碳进行交换. 然后静脉血将二氧化碳送至肺,其他废物送至肾脏,静脉血再度流回心脏,完成循环.



cir·cum·cise [sə́:kəmsàiz/sə́:r-] [`sɚkəm,saɪz] *vt.* **1** (男子)割除包皮,(尤指犹太人及伊斯兰教徒的仪式)行割礼(cut off the foreskin of). **2** (女子的)割除阴蒂(remove the clitoris of).

cir·cum·ci·sion [sə̀:kəmsíʒən/sə̀:r-][,sɚkəm`sɪʒən] *n.* **1** 割除包皮,切除阴蒂,割礼(act or religious rite of circumcising). **2** [the C-]〖教会〗基督教的割礼节:每年 1 月 1 日的节日,为纪念耶稣受割礼而设. **3** [加冠词 the]犹太人(Jews). ► 《圣经》上记载接受割礼的民族.

cir·cum·fer·ence [səkʌ́mfərəns/sər-] [sɚ`kʌmfərəns] *n.* **1** (图形)周围的界线(enclosing boundary),(尤指)圆周(→图 CIRCLE). **2** 周围的距离(distance round).

cir·cùm·fer·én·tial [-rénʃəl] [-`rɛnʃəl] *adj.*

cir·cum·flex [sə́:kəmflèks/sə́:r-] [`sɚkəm,flɛks] *n.* =circumflex accent. ——*adj.* **1** (有)抑扬语调(符号)的. **2** 〖解〗弯曲的(curved),环绕的(bending round something else). **circumflex accent** 音调符号:加在某些语言的元音上面,以表示其音(语)调抑扬的符号.

cir·cum·flu·ent [səkʌ́mfluənt/sər-] [sɚ`kʌmfluənt] *adj.* 周流的,环流的(flowing round),周围的,包围的(ambient). **cir·cúm·flu·ence** *n.*

cir·cum·fuse[sə̀:kəmfjú:z/sə̀r-][,sɚkəm`fjuz] *vt.* **1** (液体、光等的)充满,扩散(pass round). **2** 以…围绕(surround)〈*with*〉;浸于…,浴于…(bathe).

cìr·cum·fú·sion [-ʒən] [-ʒən] *n.*

cir·cum·gy·rate[sə̀:kəmdʒaɪəréit/sə̀:r-][,sɚkəmdʒaɪ`ret]*vi.* 旋转,环行(turn, wheel or travel round).

cìr·cum·gy·rá·tion *n.*

cir·cum·ja·cent [sə̀:kərmdʒéisənt/sə̀:r-] [,sɚkəm`dʒesn̩t] *adj.* 包围的,位于周围的(situated around).

cir·cum·lo·cu·tion [sə̀:kəmləkjú:ʃən/sə́:r-] [,sɚkəmlə`kjuʃən] *n.* **1** 累赘的说法(use of many words where few would do). **2** 遁词,推托(evasive talk);委婉曲折的说法(roundabout expression).

cìr·cum·lóc·u·to·ry [-lɔ́kjutəri/-lɑ́kjutɔ̀:ri][`lɑkjə,torɪ] *adj.*


Circumlocution Office[加冠词 the]繁文缛节署:狄更斯(Dickens)小说《小杜丽》(*Little Dorrit*)中用以讽刺处理事情闪烁其词的官署的专有名词.

cir·cum·nav·i·gate [sə̀:kəmnǽvigèɪt/sə̀:r-] [,sɚkəm`nævə,get] *vt.* 环航(sail round).

cìr·cum·nàv·i·gá·tion, cìr·cum·náv·i·gà·tor *n.*

cir·cum·po·lar[sə̀:kəmpóulə/sə̀:rkəmpóulər] [,sɚkəm`polɚ]*adj.* **1** 在极地附近的,围绕极地的(around, about or near a pole). **2** 〖天文〗拱极的:一切天体皆以天极为中心,每日由东向西作等速运动,画成同心圆,经一昼夜回转一次,回到原位.

cir·cum·scribe[sə́:kəmskràib/sə́:r-][`sɚkəm,skraɪb] *vt.* **1** 在…的周围划线[界线](draw a line round),围绕,团团围住(encompass). **2** 标出…的界限[范围](mark out or define the limits of). **3** 限定,限制(confine, restrict). **4** 〖数学〗使外接(→图 CIRCLE).



circus / 马戏
图为 1770 年英国人阿斯特利(Philip Astley)在伦敦的圆形帐篷表演马戏《麦克佩斯》(*Macbeth*)的情形,为近代马戏团奠定了基础. 18 世纪初,巡回表演用的大帐篷马戏团发展起来,巴伦与贝利(Barum and Bailey)马戏团,被称为"世界最大的马戏团",创下帐篷马戏团的全盛时代.

cir·cum·scrip·tion [sə̀:kəmskrípʃən/sə̀:r-] [ˏsɚkəmˋskrɪpʃən] *n.* **1** 划界线. **2** 限制,限定. **3** (货币、印章等旁边的)刻字(inscription round a coin, seal, etc.)(→图 COIN).

cir·cum·so·lar [sə̀:kəmsóulə/sə̀:rkəmsóulər] [ˏsɚkəmˋsolɚ] *adj.* 太阳周围的,绕太阳运行的(situated near or moving round the sun).

cir·cum·spect [sə́:kəmspèkt/sə́:r-] [ˋsɜɪkəmˏspɛkt] *adj.* 慎重的,机警的(cautious, wary);缜密周到的(taking everything into account).

cír·cum·spèct·ly *adv.*

cír·cum·spèct·ness, **cìr·cum·spéc·tion** *n.*

cir·cum·stance [sə́:kəmstəns/sə́:rkəmstæ̀ns] [ˋsɚkəmˏstæns] *n.* **1** [pl.](周围的)情形,状况,环境:——*according to circumstances* 视情况而…,依事情而… **2** [pl.](人的)境遇,财力:——*be in bad[needy, reduced, straitened]circumstance* 境遇不佳. **3** 事情的细节,详情(detail in narrative):——*with (much) circumstance* 详细地. **4** 典礼,仪式(ceremony):——*without circumstance* 不讲求虚礼,不拘泥于形式. **5** 事件,变故,实情(incident, fact).

under[in]the circumstances 在这种情况下;在现状下.
under no circumstances 无论如何绝不.

cír·cu m·stanced *adj.* 在某种状态下的,置于某种状况的. [拉丁语 *circumstantia*(*circum* 在周围+*stantia* 处)]

cir·cum·stan·tial [sə̀:kəmstǽnʃəl/sə̀:r-] [ˏsɚkəmˋstænʃəl] *adj.* **1** 状况的,依照情况的(of or dependent on circumstances). **2** 偶发的,非意料的,附带的(adventitious, accidental). **3** 详细的(detailed). **4** 拘泥虚礼的,铺张的(full of circumstance or pomp). **cìr·cum·stán·tial·ly** *adv.*
circumstantial evidence 情况[间接]证据.

cir·cum·val·la·tion [sə̀:kəmvəléiʃən/sə́:r] [ˏsɚkəmvəˋleʃən] *n.* 建造城墙,掘壕沟(making of a rampart or entrenchment);城墙,壕沟.

cir·cum·vent [sə̀:kəmvént/sə̀:r-] [ˏsɚkəmˋvɛnt] *vt.* **1** 设计陷害(entrap). **2** 欺瞒,以智取胜(overreach, outwit). **3** 逃避,躲避(困难等)(evade).

cìr·cum·vén·tion *n.*

cir·cus [sə́:kəs/sə́:r-] [ˋsɚkəs] *n.* **1** (能看到技艺、杂耍、滑稽剧、动物表演等的)马戏. ✽ **2** (具阶梯状观众席的)圆形[椭圆形]的表演场,马戏场. **3** 马戏团. **4** 〖古罗马〗圆形竞技场:圆形的露天竞技场,四周围绕着阶梯状的观众席,可容纳 30 万人,以举行赛马、战车竞赛为主. **5** 小丘环抱的圆形竞技场(amphitheater of hills). **6** 《英》(马路汇合的)圆形广场.
[拉丁语,"环"之意]

cirque [sə:k/sə:rk] [sɚk] *n.* **1** 圆形剧场,圆形竞技场(arena, amphitheater). **2** (1)自然的圆形竞技场(natural amphitheater). (2)〖地质〗冰斗:因冰河侵蚀而形成的半球形洼地(→图 MOUNTAIN).

cir·rho·sis [siróusis] [sɪˋrosɪs] *n.* (pl. **-ses**[-si:z] [-siz])〖医〗肝硬变:因营养不良、饮酒过度等,使肝破坏后,结缔组织变硬的慢性肝病.

cir·rhot·ic [sirɔ́tik/-rát-] [sɪˋrɑtɪk] *adj.*

cir·rhus [sírəs] [ˋsɪrəs] *n.* 《误用》=CIRRUS.

cir·ri·ped[síripèd][ˋsɪrɪˏpɛd], **-pede**[-pi:d] [-ˏpid] *n.* 〖动〗蔓足亚纲动物:属节肢动物甲壳类的海产动物. 胸部有肢 6 对,具有求食的功用,体外被有皮膜状外套,外套上被有石灰板. 如藤壶、茗荷儿等. ——*adj.* 蔓足亚纲的.

cir·ro·cu·mu·lus [sìroukjú:mjuləs] [sɪrəˋkjumjuləs] *n.* (pl. **-li** [-lai] [-laɪ])〖气象〗**1** 卷积云:鱼鳞状的高层云,俗称鲭云等(→图 CLOUD). **2** 鱼鳞天:飘浮着卷积层云的天空(mackerel sky).
[CIRRUS(卷云)+CUMULUS(积云)]

cir·rose [siróus] [sɪˋros], **cir·rous** [sírəs] [ˋsɪrəs] *adj.* 〖动〗**1** 触毛的,有触毛的(of or having cirri). **2** 触毛状的,似触毛的(of or like a cirrus).

cir·ro·stra·tus [siroustréitəs] [sɪroˋstretəs] *n.* 〖气象〗卷层云:白色透明云纱状的高层云(→图 CLOUD). [CIRRUS(卷云)+STRATUS(层云)]

cir·rous [sírəs] [ˋsɪrəs] *adj.* :→CIRROSE.

cir·rus [sírəs] [ˋsɪrəs] *n.* (pl. **-ri** [-rai] [-raɪ]) **1** 〖动〗触须,毛状的突起(→图 LANCELET). **2** 〖气象〗卷云:纤维状的高层云(→图 CLOUD).

cis- [sis-] [sɪs-] *pref.* 表示"在这边"(on this side of)之意.

Cis·al·pine [sisǽlpain] [sɪsˋælpaɪn] *adj.* (从罗马的位置而言)在阿尔卑斯山脉这一边的(on this side of the Alps). **Cisalpine Gaul** 山南高卢:古代意大利北部的地区(northern Italy in ancient times).

Cis·ne·ros [θisnérəs] [θɪsˋnɛrəs] **Francisco Jiménez de**~西斯内罗斯(1437~1517):西班牙枢机主教、政治家. 卡斯蒂利亚(Castile)和莱昂(Leon)的宗教法庭的庭长(1507).

cis·sy, **sis-** [sísi] [ˋsɪsɪ] *adj.* 《俗》柔弱的,脂粉气的(effeminate). ——*n.* 娘娘腔的男人.
[源于 SISTER 的省略形式 *sis*]

cist[1] [sist, kist] [sɪst, kɪst] *n.* 〖考古〗(史前时代的)石棺,木棺(亦作 **kist**, **cist-grave**). **2** 〖古希腊〗用来装圣器的盒子(box for sacred utensils).

cist[2] [sist] [sɪst] *n.* :→CYST.

Cis·ter·cian [sistə́:ʃən/-tə́:r-] [sɪsˋtɚʃən] *n.* 西多会修士. ——*adj.* 西多会的:指 1098 年法国的莫莱姆(Molesme)大修道院院长罗贝尔(Robert),在第戎(Dijon)城附近西多所设立的隐修会. 他们遵守圣本笃会的严格规章.
[源于 Citeaux,拉丁语形 *Cistercium*]

cis·tern [sístən/-tərn] [ˋsɪstɚn] *n.* **1** 贮水池(artifical reservoir for storing water). **2** 贮水池器.

cis·tus [sístəs] [ˋsɪstəs] *n.* 岩蔷薇:半日花科岩蔷薇属(*Cistus*)的常绿小灌木的通称,会开多种颜色的大花.

cist·vaen [sístvein, kíst-] [ˋsɪstven, ˋkɪst-] *n.* = CIST[1] 1.

cit·a·del [sítədəl,- dèl] [ˋsɪtədl, -ˏdel] *n.* **1** (护城)城堡,要塞(fortress). **2** 救世军的集会场所(meeting-hall of the Salvation Army).

cite [sait] [saɪt] *vt.* **1** 法院传讯,传唤(summon to appear in law-court). **2** 引用(文章、书本、著作上有关的证据)(quote in support of a position),引证,提示,举例(mention as an example). **3** 《美》(因作战勇敢、为公众服务出色等)表扬. **ci·tátion** *n.* **1** 引用,引证;引文. **2** (对于功勋等的)褒奖,颁发的奖状(recommendation to an honor).

cith·er [síθə/-ər] [ˋsɪθə], **-ern** [-ən/-ərn] [ən], **cittern** [sítən/-ərn] [ˋsɪtən] *n.* 西特琴:类似琵琶的弦乐器.有一果实壳制成的共鸣箱,拨动金属弦而弹奏出声音.源于波斯,后传至印度,流行于乔叟(Chaucer)、莎士比亚(Shakespeare)时代. ✽

·cit·i·zen [sítizən] [ˋsɪtəzn̩] *n.* **1** 市民,城市居民:——*the citizens of London* 伦敦市民. **2** (一国的)国民,公民,人民:——*an American citizen* 美国公民. **3** 《美》(不同于军人、警察的)一般平民(civilian). **4** 居民(inhabitant). **5** 〖史〗(阴性形式-zeness).某某夫人,某某小姐. ▶ 法国革命时代,取代 *Monsieur*, *Madame* 的称呼,成为对女士们的敬称,相当于 *citoyen*, *citoyenne*.

a citizen of the world 世界公民,四海为家的人.

cít·i·zen·ry *n.* [集合名词]市民. **cít·i·zen·ship** *n.* **1** 市民权,公民权,国籍. **2** 市民的身份[资格]. **Citizen's Advice Bureau** 市民咨询局:在一地方的中心城市所设置的政府机构,专门接受市民的意见及建议.

cit·ric [sítrik] [ˋsɪtrɪk] *adj.* 〖化〗柠檬酸的.

citric acid 〖化〗柠檬酸($C_6H_8O_7$):为无色美丽斜方形柱状的结晶,含一分子的结晶水,水溶液呈酸性,可供医药及制清凉饮料用.含于橘子、柠檬、朗姆等的果汁中.

cit·ron [sítrən] [ˋsɪtrən] *n.* **1** 枸橼(*Citrus medica*):产于亚洲,芸香科的常绿植物.果实外皮鲜黄色,多皱纹,外形比柠檬稍大,香气甚烈. ✽ **2** 枸橼的果实. **3** (糖腌的)枸橼皮.

cit·ron·el·la [sitrənélə] [ˏsɪtrəˋnelə] *n.* **1** 香茅(*Cymbopogon nardus*):产于南亚禾本科的草本植物.可以提炼具有香味的香茅油,供制造香料、香水等用. **2** 香茅油.

cit·rous [sítrəs] [ˋsɪtrəs] *adj.* = CITRUS.

cit·rus [sítrəs] [ˋsɪtrəs] *n.* 柑橘类:芸香科柑橘属(*Citrus*)植物的通称,如朗姆、枸橼、柠檬、柑橘等.——*adj.* 柑橘类的.

cit·tern [sítən/-ərn] [ˋsɪtən] *n.* :→CITHER.

:cit·y [síti] [ˋsɪtɪ] *n.* (*pl.* **-ies**) **1** 都市,城市(large town). ✽ **2** 《英》(指依照特许证所制定,且有大教堂(cathedral)的)都市. **3** 《美》(由州政府认可建立的)城市,都市. **4** [集合名词]全体市民. **5** (亦作 **the City of London**). [the C-]:旧时为伦敦市区境内的区域.由伦敦市长(the Lord Mayor)的市议会所管辖,拥有许多特权.有股票交易所、英国银行等,为金融、商业中心.

Celestial City, City of God [加冠词 the]天堂(paradise). **city article** (报纸上的)经济、商业消息. **City Company** 《英》伦敦市商业公会:英国伦敦旧时各商业公会的代表团体. **city editor** (1)[C-]《英》财经新闻编辑. (2)《美》本地新闻编辑;采访主任. **city hall** 《美》市政厅,市议会厅. **city man** 实业家;金融业者;在伦敦从事金融、商业的人. **city manager** (不是选民的)由市议会雇用的市政执行官. **City of the Seven Hills** [加冠词 the]七丘城. ▶ 罗马的别称. **city page** 《英》(报纸的)金融和商业新闻版. **city state** (古希腊的)城邦. **City University** 伦敦大学,于1966年创立. **Eternal City** [加冠词 the]永生之城. ▶ 尤指罗马. **Holy City** [加冠词 the] (1) = Celestial City. (2)圣城,(尤指)耶路撒冷(Jerusalem).

[古法语 *cité*←拉丁语 *civitas*(←*civis* 市民)]

civ·et [sívit] [ˋsɪvɪt] *n.* **1** 灵猫香:灵猫科动物的分泌腺所分泌的黄褐色油质浓液,有强烈的香味,可作为提炼香水的原料. **2** 灵猫:灵猫科肉食性动物的通称.非洲灵猫(*Civettictis civetta*)(African civet cat)等. ✽

civ·ic [sívik] [ˋsɪvɪk] *adj.* **1** 市民的,市民特有的(of or proper to citizens). **2** 都市的(of a city),市政的,市的(municipal). **3** 市民身份资格的(of citizenship),公民的(civil). **cív·ics** *n.* 市政学.




citron / 枸橼

图为枸橼采收工作的情形.枸橼是最早传入地中海地区的柑橘类水果.十字军东征时,其他的种类也由阿拉伯传进欧洲栽培,后来才被引种到美洲大陆.

·civ·il [sívil] [ˋsɪvl] *adj.* **1** 市民的,公民的,市民[公民]特有的(of or proper to citizens):——*civil life* 市民生活. **2** (和军人、官吏相对)一般人的,平民的(non-military);(和神职人员相对)俗人的:——*return to civil life*(脱离军职)恢复平民生活. **3** 有礼貌的,谦恭的(polite);亲切的(obliging):——*keep a civil tongue in one's head* 谨慎说话(不致有失礼冒犯的地方). **4** 〖法律〗民事的(not criminal or political):——*a civil action* [*suit*]民事诉讼. **cív·illy** *adv.* 彬彬有礼地;市民般地. **ci·vil·i·ty** [sivíliti] [sɪˋvɪlətɪ] *n.* **1** 谦恭、殷勤. **2** [pl.]有礼貌的话[行动]:——*exchange civilities* 彼此亲切有礼的问候.

civil day: →DAY. **civil death**: →DEATH. **civil defence** (当空袭或紧急事件发生时的)民防工作. **civil disobedience** (反抗政府的政治活动的)市民反抗. **civil engineer**: →ENGINEER. **civil engineering**: →ENGINEERING.

cither/西特琴



civil law(1)民法(cf. *criminal law*).(2)〖罗马史〗罗马法.(3)大陆法:以罗马法为基础形成的欧洲大陆各国的法制,不同于英美法、教会法. **Civil List**《英》议会依法规定的王室费. ► 包含年金. **Civil List pensions**《英》王室的年金. **civil marriage**: → MARRIAGE. **civil proceedings** 民事诉讼手续. **civil rights** 公民权;《美》(对黑人而言的)平等权利. **Civil Servant** 文职公务员. **Civil Service**[集合名词](军职以外的)行政事务;行政机关;公务人员. **civil war**(1)内乱,内战.(2)[the C- W-]〖英史〗王党派和议会派的战争(1642~1651).(3)[the C- W-]〖美史〗南北战争(1861~1865).(4)[the C- W-]〖西班牙史〗西班牙内战(1936~1939).

ci·vil·ian [sivíljən] [sìvɪljən] *n.* (非军人的)一般市民,平民(person not of one of the armed services). —*adj.* 平民的,民间的.

·**civ·i·li·za·tion, -sa-**[sìvilizéiʃən;英+-lai-] [ˌsɪvḷaìzeʃən]*n.* **1** 文明:—*Western civilization* 西方文明/ *as civilization advances* 随着文明的进展. **2** 教化,开化:—*the civilization of the savage tribes* 野蛮民族的教化. **3** [集合名词]文明诸国(民):—*All civilization was terrified at the news.* 所有文明国家都受到这个消息的震撼. **4** 文明发达的地区. **5** 文化生活.

civ·i·lize, -lise [sívilàiz] [ˋsɪvəˌlaɪz] *vt.* **1** 使开化,教化(野蛮人等). **2** 使学习社会生活,教导,启蒙.

·**civ·i·lized, -lised** [sívilàizd][ˋsɪvəˌlaɪzd] *adj.* **1** 文明的,开化的:—*civilized nations* 文明诸国/ *civilized society* 文明社会. **2** 有礼貌的(polite),高尚优雅的(refined).

civ·vy [sívi] [ˋsɪvɪ] *adj.* 《俗》平民的,老百姓的(civilian):—*civvy clothes* 便服. **cív·(v)ies** *n.* [pl.]《俗》(异于军服的)一般便服(civilian clothes). **civvy street**《英俗》平民生活(civilian life).

C.J. 《略》Chief Justice 最高法院院长.



civet / 灵猫

外形似猫,但并非属于猫科. 在生殖器和肛门间的腺体,能分泌具有麝香香味的油性物质,可作提炼香水的原料. 图为非洲灵猫,分布于非洲撒哈拉沙漠以南,体长 80~95 厘米、尾长 40~53 厘米. 脸宽、嘴部呈尖状,尾巴向上扬起,身体上有点状、带状的斑纹.

cl. 《略》**1** centilitre(s)1/100 升. **2** class 种类. **3** classical 古典的.

clack [klæk] [klæk] *n.* **1** (木板互击所发出的)噼啪[咯哒咯哒]响声. **2** 喋喋不休、唠叨声(noise or clotter of human tongues). **3** 止回阀:防止逆流的阀(→图 PUMP). —*vi.* **1** 饶舌,喋喋不休、唠叨(chatter, prate). **2** 发出短而尖的声音或噼啪声.

Clack·man·nan·shire [klækmǽnənʃiə/-ʃiər][klækˋmænənʃɪr] 克拉克曼南郡:英国苏格兰中部的旧郡. 1975 年 5 月以后,成为中央郡(Central)的一部分.

clad [klæd] [klæd] *v.* clothe 的过去时,过去分词.

clad·ding [klǽdiŋ] [ˋklædɪŋ] *n.* **1** 镀金法:为了防止金属表面被腐蚀,在金属表面上镀上另一种金属的方法. 通常以电镀物作为阴极,阳极则采用金、白金或碳. **2** 被镀上金属的原金属. **3** 建筑物的外部装饰.

clad·ode [klǽdoud] [ˋklædod] *n.* 〖植〗叶状茎(→图 STEM[1]).

·**claim** [kleim] [klem] *vt.* **1** (视为…的权利)要求(demand as one's due);(对所有权、事实的)主张:—*claim damages* 要求索赔/ *Does anyone claim this camera?* 有人认领这台相机? **2** 主张(权利),要求(承认)〈*that*+从句〉. **3** 声明,断言(profess, assert):—*She claimed that she had not told a lie.* 她声称她没有说谎. **4** 应得(deserve);(意外事件或疾病)夺去(生命):—*His opinion claims our attention.* 他的意见值得我们注意/ *The floods claimed many lives.* 这次洪水夺去许多人的生命.
—*n.* **1** (对于当然权利的)要求,请求,(对于所有权、事实等的)主张:—*make a claim for compensation* 要求赔偿. **2** (要求)权利,资格(right, title)〈*to*, *on*〉:—*He has no claim to scholarship.* 他不曾自诩有才华. **3** (矿区等的)分配地.
lay claim to 对…提出权利[所有权,资格].
cláim·ant *n.* 请求者;权利主者;原告.

city / 城市

图为古老建筑和新式建筑混合的伦敦市区景观.



Clair [klɛə/klɛər] [klɛr] **René～**克莱尔(1898～1981):法国电影导演、作家.

clair·au·di·ence[klɛərɔ́:diəns][klɛ`rɔdiəns]*n.* 透听力:可以听到常人所无法听到的声音的能力. **clair·áu·di·ent** *adj.*, *n.* 有透听力的(人).

clair·voy·ance [klɛəvɔ́iəns/klɛər-] [klɛr`vɔıəns] *n.* **1** 透视(力),千里眼(second sight). **2** (异常的)洞察力(exceptional insight). **clair·vóy·ant** *adj.*, *n.* (有阴性形式 **-ante**)具有透视力的(人).

clam [klæm] [klæm] *n.* **1** 蛤蜊等双贝壳类的通称. 尤指产于北美的大西洋蛤(*Venus mercenaria*)、海螂(*Mya arenaria*)等. **2** 《俗》沉默寡言的人(silent, uncommunicative person).
[原为 *clamshell*. *clam* 源于古日耳曼语 * *klam-*"附着"之意]

cla·mant [kléimənt][`klemənt] *adj.* 《文语》**1** 吵闹的(noisy),纠缠不休的,强求的(insistent). **2** 迫切的,紧急的(urgent).

clam·ber [klǽmbə/-bər] [`klæmbɚ] *vi.* (用手脚)攀登,攀爬,(好不容易)登上(climb with some difficulty). —*n.* 攀登,攀爬.

clam·my [klǽmi][`klæmı] *adj.* 湿粘的(moist and sticky). **clám·mi·ly** *adv.* **clám·mi·ness** *n.*

clam·or [klǽmə/ər-] [`klæmɚ] *n.* 《美》:→ CLAMOUR.

clam·o(u)r [klǽmə/-ər] [`klæmɚ] *n.* **1** 叫声,喊声(shouting);(群众)申诉[要求,抱怨]的叫喊(loud appeal, complaint, or demand). **2** 喧噪,嘈杂声(confused noise). —*vi.* 喊叫,吵吵嚷嚷地要求[反对]〈*for, against*〉. **clám·or·ous** *adj.* **clám·o·r·ous·ly** *adv.* **clám·or·ous·ness** *n.*

clamp[1] [klæmp] [klæmp] *n.* **1** 钳,夹子,箍(brace, clasp, or band). **2** (可用螺丝束紧的)夹子,钩子. —*vt.* 用夹子夹住,以钩子来固定. ***clamp down*** (***on***)(进一步的)镇压,取缔,(对…更)严厉(become (more) strict (about)),使…停止(put a stop to).

clamp[2] [klæmp] [klæmp] *n.* **1** (为了燃烧而堆积的)砖瓦堆. **2** 《英》(用麦秸及土加以覆盖以便贮藏的)土豆(马铃薯)堆.

clan [klæn] [klæn] *n.* **1** (尤指苏格兰高地的)氏族(group with a common ancestor). **2** 一族,同门,一家(family holding together). **3** 一伙,同伙,党派(coterie, set). **clán·nish** *adj.* **clán·nish·ly** *adv.* **clán·nish·ness** (*n.*) **clánsman** (*n.*)同一氏族[同宗,同门]的人.
[盖尔语 *clann*←拉丁语 *planta*(嫩芽,植物)]

clan·des·tine [klændéstin] [klæn`dɛstın] *adj.* 秘密的,暗中的(surreptitious, secret, underhand). **clan·dés·tine·ly** *adv.*

clang [klæŋ] [klæŋ] *n.* (金属)铿锵[叮当]的声音. —*vi.*, *vt.* 发铿锵[叮当]声.

clan·go(u)r [klǽŋgə/-gər] [`klæŋgɚ] *n.* (金属相击或钟等发出的)连续叮当声. **clán·gor·ous** *adj.*

clank [klæŋk] [klæŋk] *n.* (金属等碰撞时所发出的)叮当声. —*vi.*, *vt.* 叮当地响.

clan·ship [klǽnʃip] [`klænʃıp] *n.* **1** 氏族制度(system of clans). **2** 氏族精神,族党的团结心(clannishness);对氏族的归属或忠诚(attachment or loyalty to a clan).

·**clap** [klæp] [klæp] *v.* (**-pp-**), *n.* —*vt.* **1** 用力拍手:—*clap one's hands* 鼓掌. **2** 为…拍手,喝彩:—*clap the singer* 为歌手鼓掌. **3** (为表鼓励、赞赏而用手掌)轻轻拍打:—*He clapped her on the shoulder.* 他轻拍她的肩膀. **4** 猛烈地碰撞;急速摆上[放置]:—*clap spurs to a horse* 急忙地踢马飞跑/ *clap one's hat on* 迅速戴上帽子 / *clap a person in*[*into*] *prison* 立即将人捕捉下狱. —*vi.* **1** 拍手,鼓掌喝彩. **2** 发出砰然声. ***clap eyes on*** 注视…(catch sight of). —*n.* **1** (雷声般的)大爆炸声,(鼓掌的)轰响声:—*a clap of thunder* 雷鸣. **2** 鼓掌,拍手(的声音).
cláp·nèt (*n.*)捕鸟[虫]网:一拉绳子,网口就勒紧的网.

clap·board [klǽbəd/-bərd, klǽpbɔ̀rd] [`klæpbɚd, `klæp,bɔrd] *n.* 《美》护墙板;檐板(weatherboard). —*vt.* 装护墙板于….
cláp·board·ing *n.*

clap·per [klǽpə/-ər] [`klæpɚ] *n.* **1** 鼓掌者. **2** (铃、钟的)舌(tongue)(→图 BELL[1]). **3** 响板.

clap·per bridge 石(木)板桥:一种早期的桥,用石头做桥柱,桥面铺石(木)板. ✽

clapper·claw[klǽpəklɔ:] [`klæpɚ,klɔ] *vt.*, *vi.* (用指甲)抓,拼命打;痛骂.

clap·trap [klǽptræ̀p] [`klæp,træp] *n.* **1** 讨好的策略[手段,言词](trick, device or language to catch applause). **2** 空洞的言词,故弄玄虚(pretentious but empty assertions).

claque [klæk] [klæk] *n.* (在剧院中受雇拍手的)捧场者(hired body of applauders).

clar·a·bel·la [klæ̀rəbélə] [,klærə`bɛlə] *n.* 一种音色类似于长笛的柔美音调的风琴音栓. [源于拉丁语 *clarus*(清澈的),*bellus*(美丽的)的阴性形式]

Clare [klɛə/klɛər] [klɛr] 克莱尔:爱尔兰共和国西南部芒斯特(Munster)地区的郡.

clar·ence [klǽrəns] [`klærəns] *n.* 克拉伦斯马车:为箱型的四轮马车. 中间有4个座位,驾驶台则有两个座位.
[因克拉伦斯(*Clarence*)公爵(后来的威廉四世)而命名]

Clar·en·ceux [klǽrənsjù:] [`klærən,sju] 《英》)纹章院次官(the second King of Arms). ▶ 司掌特伦多河以南的准男爵、骑士、乡绅的葬礼.
[源于公爵领地名克拉伦斯(*Clarence*). 爱德华国王三世的第二子莱昂内尔(Lionel)和萨福克(Suffolk)郡的克莱尔(Clare)镇的继承者结婚,成为第一任公爵]

Clar·en·don[1] [klǽrəndən] [`klærəndən] **Edward Hyde～, 1 st Earl of～** 克拉伦登(1609～1674):英国政治家、历史学家. 1660～1667年间,担任查理二世(Charles II)的国策顾问. 著有《英格兰叛乱和内战史》(*The True Historical Narrative of the Rebellion and Civil Wars in England*). 他以此书所得的利润,兴建克拉伦登印刷厂,成为牛津大学出版社的印刷厂.
Clarendon Laboratory[加冠词 the]克拉伦登实验室:牛津大学物理学系(1872年创立).

Clar·en·don[2] [klǽrəndən] [`klærəndən] **Constitutions of～**:→CONSTITUTION.

clar·en·don[3] [klǽrəndən] [`klærəndən] *n.* 〖印刷〗克拉伦登铅字:比罗马体略长而粗的一种字体. [源于 the *Clarendon* Press, Oxford(牛津大学出版社的克拉伦登印刷厂)]

Clares [klɛəz/klɛərz] [klɛrz] *n.* (亦作 **Poor Clares**)[加冠词 the][作复数用]克莱尔会:1212年左右,圣克莱尔(St. Clare)于阿西西(Assisi)创立的女子隐修会,采用圣方济各修会的规章.

clar·et [klǽrət] [`klærət] *n.* **1** 法国波尔多所产的红葡萄酒. **2** 葡萄色,深红紫色(dark reddish-purple). **3** 《俗》血(blood).
—*adj.* 红紫色的.


clar·i·fy [klǽrifài] [`klærə,faı] *vt.* **1** 使(问题、见解)明确(make clear). **2** (由液体、黄油中)除掉杂物(free from impurities),使透明(make transparent). —*vi.* 变明确,澄清,变透明(become or be made clear or pure).
clàr·i·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fıkeʃən] *n.*

clar·i·net [klæ̀rinét] [,klærı`nɛt] *n.* **1** :单簧管(黑管):音域包括从中央C下的C♯或D起3½个8度阶. 管是圆筒形,顶端有喇叭状的口,将手指按在音孔上及调音键上来演奏(→图 WOOD[1]). ✽ **2** 单簧管(黑管)音栓:音色近似于风琴的8英尺音栓.
bass clarinet 低音单簧管(黑管):音域比黑管低8度的乐器.

clar·i·on [klǽriən] [`klærıən] *n.* **1** 〖史〗小号:17、18世纪战场上所用具有高亢声音的细管喇叭. **2** 小号声(sound of a trumpet);(类似于小号)响亮清澈的声音(rousing sound). **3** 小喇叭音栓:音色类似于小号的风琴4英尺音栓. —*adj.* (如小号声)响亮清澈的(clear and loud).

clapper bridge / 石(木)板桥
图为位于英国威斯特摩兰(Westmorland)的早期石桥.





clarinet / 单簧管(黑管)
18世纪初,由德人登纳(J. C. Denner,1655～1707)改良法国的古单簧管(chalumeau)而成. 其特征为音域广、音色华丽而柔美.



clar·i·o·net [klæriənét] [ˌkærɪəˈnɛt] *n.* ＝CLARINET.

clar·i·ty [klǽriti] [ˈklærətɪ] *n.* 清澈，明快(clearness)

clar·ki·a [klɑ́:kiə/klɑ́r-] [ˈklɑrkɪə] *n.* 钩瓣属(*Clarkia*)的一年生植物，开白、粉红或紫色的花，原产于北美洲，多作为观赏用. ✿

[因发现者克拉克(W. Clark)(美国首次攀登落基山脉探险队(1804～1805)的一员)而命名]

clar·y [klέəri] [ˈklɛrɪ] *n.* 鼠尾草：欧洲南部鼠尾草属(*Salvia*)几种芳香草本植物的通称，尤指南欧丹参(*S. sclarea*).

·**clash** [klæʃ] [klæʃ] *n.* (pl. -es), *v.* (-es) —*n.* **1** 撞击声.

clarkia / **粉妆花**

柳叶菜科山字草属的植物，适合栽植于夏凉干燥的地方，其中园艺种的花多为重瓣，野生种则为单瓣.

2 (意见、利益等的)冲撞，不和，争辩(conflict)：—*a clash of opinions* 意见的冲突.

—*vi.* **1** (金属等互相撞击)发出叮当的声音，相撞而铿然作响：—*The cymbals clashed*. 铙钹发出铿锵声. **2** 冲撞，激烈的碰撞. **3** (意见、利害等和…)冲突，不一致，抵触(conflict, disagree)〈*with*〉；(色彩)不调和：—*This green necktie clashes with your suit*. 这条绿色领带和你的衣服很不协调. —*vt.* 使猛烈地撞击，激烈地敲打：—*He clashed his head against the door*. 他把头往门上猛撞.

·**clasp** [klɑ:sp；美＋klæsp] [klɑsp, klæsp] *n.* **1** 扣子，小钩，皮带扣. **2** 握手，握牢(grasp). **3** 拥抱(embrace). **4** 参加战役的纪念章：上面刻有战役的地名，下面系有锻带的青铜或银制的纪念章. —*vt.* **1** (以夹子)夹紧. **2** 紧握(hold closely)：—*clasp one's hands*(表示绝望、祈祷等的)两手十指交叉而握/ *clasp hands* 握手. **3** 紧抱(embrace). —*vi.* 装置金属扣子.

clásp-knìfe (*n.*)折刀.

:**class** [klɑ:s；美＋klæs] [klɑs, klæs] *n.* (pl. -es), *v.* —*n.* **1** 学级，组，班级：—*be in the third year class* 上3年级.

2 (课业的)教授，上课时间；讲习：—*attend a class* 上课/ *take classes in cookery* 上烹饪课.

3 (车、船的)等级；(邮件的)种类：—*travel first class* 搭头等车(船)旅行.

4 种类，类：—*a good class of fountain pen* 高级钢笔.

5 社会阶级(rank or order of society)：—*the working [educated] classes* 劳动[知识]阶级.

6 阶级制度.

7《英》(考试的)考生等级.

8《美》同年毕业班；(征兵)同一年应征入伍者：—*the class of 1982* 1982届.

9〖卫理斯公会教徒中的派〗灵心小组：教会之下再分许多小单位，在各指导者的领导下定期召开的会议.

10 卓越(excellence)；《俗》优雅(elegance)：—*a class chess player* 下国际棋的高手/ *There's a good deal of class about her*. 她非常优雅.

11〖生物〗纲：动植物分类的一个单位，位于门(phylum)之下. 纲下面则细分为目(order)、科(family)、属(genus)、种(species).

***be [stand] in a class by** oneself* 有独到之处，独一无二的.

—*vt.* **1** 分类：—*class a person as old* 将某人归入老人类. **2** 分组.

cláss·er *n.*《澳》评定羊毛等级的人. **cláss·less** *adj.* (社会)无阶级差别的.

cláss-cònscious (*adj.*)有阶级意识的.

cláss-cònsciousness (*n.*)阶级意识.

cláss-fèllow [-**màte**](*n.*)同级生，同班同学.

class list《英》大学的优等生名册.

class system 阶级组织，阶级制度.

[拉丁语 *classis*(Servius Tullius(塞尔维乌斯·图利乌斯)王将罗马人分为6类中的一类，阶级、组)]

·**clas·sic** [klǽsik] [ˈklæsɪk] *adj.* **1** (艺术品等)第一流的，最高级的(of the first class). **2** 古希腊、罗马的：—*classic myths* 古希腊、罗马的神话. **3** 古典的，典雅的，朴素的，取得调和[匀称]的，完成的(finished)(⟷ *romantic*)：—*classic style* 古典的文体. **4** (文学的、历史的)有渊源的：—*classic grounds* 遗迹. **5** (服装等)不受流行影响的，古典的. —*n.* **1** 古典，第一流的作品，名著；文豪，大艺术家：—'*David Copperfield' is a classic*.《大卫·科波菲尔》是一部经典之作. **2** 古希腊、罗马的作家. **3** 古典学者. **4** [pl.]古典语研究；古希腊、罗马的文学. **5** ＝classic races.

classic races《英》五大赛马会：英国具代表性的赛马活动，由满4岁的马参与竞赛. 包括2 000几尼(2 000 Guineas)、1 000几尼(1 000 Guineas)、德比(Derby)、奥克斯(Oaks)、圣莱热(St. Leger)等五种赛马会.

[拉丁语 *classicus*←*classis* 参照 CLASS，"*classis* 的，尤指第一阶级的"之意]

clas·si·cal [klǽsikəl] [ˈklæsɪkəl] *adj.* **1** 一流的，一级的；成为规范的(constituting a model). **2** 古典的，古希腊、拉丁文学[艺术]的(of ancient Greek or Latin standard authors or art)；精通于古代典籍的，研究古代典籍的(learned in or studying the classics)，以古典为基础的(based on the classics). **3** (文学、艺术属于希腊、罗马的)古典主义的，古典派的，遵照古典风格的；(艺术上)传统的(traditional)，正统派的，拟古的. **4**〖音乐〗(和通俗的、爵士乐等相反)古典的. **5** (物理学上)古典的：在量子论、相对论发现等以前的. **clás·si·cal·ly** *adv.*

classical music 古典音乐：18世纪后半叶，维也纳乐派的创作，称古典派音乐. 或泛指浪漫主义以前，古典主义时期的音乐，以海顿、莫扎特为代表.

classical school 古典学派：指18～19世纪间亚当·斯密、马尔萨斯、李嘉图、约翰·穆勒的经济体系而言，主张排斥绝对主义，而以经济自由主义为原则.

classicism / **古典主义**

图为 I. 琼斯(Inigo Jones)设计的伦敦白厅(whitehall)的一部分,具有古典主义明朗整齐、左右对称的特征.



clas·si·cism [klǽsisizəm] [ˋklæsəˏsɪzm̩] *n.* **1** 古典主义,拟古主义(following of the classic(al) style). ✽ **2** 古典文学的知识(classical scholarship). **3** 古典教育的提倡、拥护(advocacy of classical education). **clás·si·cist** *n.*

***clas·si·fy** [klǽsifài] [ˋklæsəˏfaɪ] *vt.* (**-fies; fied; -ing**) **1** 分类,按等级类别整理(arrange in classes). **2** 当机密来处理(文件等).

clás·si·fìed *adj.* **1** 被分类的:——*a classified catalogue* 分类目录. **2** 被区分为机密的.

clàs·si·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fɪˋkeʃən] *n.* **1** 分类;分等. **2** 〖生物〗分类. **clás·si·fi·cà·to·ry** *adj.*

***class·mate** [klɑ́:smèit; 美 + klǽs-] [ˋklɑsmet, ˋklæ-] *n.* 同班同学.

:**class·room** [klɑ́:srù:m, -rùm; 美 + klǽs-] [ˋklɑsˏrum, -ˏrum; ˋklæs-] *n.* 教室.

class·y [klɑ́:si; 美 + klǽsi] [ˋklɑsɪ, ˋklæsɪ] *adj.* 《俗》高级的,上等的(superior);漂亮的,流行的(stylish, smart).

***clat·ter** [klǽtə/-ər] [ˋklætɚ] *n.* **1** (像盘子互相碰撞时所发出地)哐啷声(rattling sound). **2** 嘈杂的笑闹声(noisy talk);喋喋不休;吵闹. ——*vi.* **1** 发出哐啷声:——*The cart clattered along the road.* 马车沿途发出哐啷哐啷的声音. **2** 絮絮叨叨地说个不停. ——*vt.* 咔哒地响.

Claude Lor·raine [klɔ́:d ləréin] [ˋklɔd ləˋren] 克劳德·洛兰(1600～1682):法国风景画家. 本名 Claude Gellée. 以微妙的光线技巧,蕴涵浓厚的诗情,作品有《黎明》、《田园》等.

Clau·di·an [klɔ́:diən] [ˋklɔdɪən] *adj.* **1** (罗马的)克劳狄族人的;(尤指提比略(Tiberius)、卡利古拉(Caligula)、克劳狄(Claudius)、尼禄(Nero)等)克劳狄族诸皇帝的;(14～68 年)克劳狄族各皇帝在位的时代. **2** (法国画家)克劳德·洛兰的(of Claude Lorraine).

Clau·di·us [klɔ́:diəs] [ˋklɔdɪəs] **Tiberius～Drusus Nero Germanicus** 克劳狄乌斯一世(公元前 10～54):罗马皇帝. 在位期间 41～54 年,修改有关女性、奴隶等的法令,对公共事业也不遗余力.

clause [klɔ:z] [klɔz] *n.* **1** 〖语法〗(1)从句:含有主词和动词,构成句子的一部分者称为从句. (2)从属从句:由从属连接词所引导的从句称为从属从句,具有名词、形容词、副词等作用. **2** (条约、法律、契约等文件的)条目,项目(single proviso).

cláus·al *adj.*

Clau·se·witz [kláuzəvits] [ˋklaʊzəˏvɪts] **Karl von～** 克劳塞维茨(1780～1831):普鲁士的将军,曾参加耶拿会战,著有《战争论》.


claus·tral [klɔ́:strəl] [ˋklɔstrəl] *adj.* 修道院的(of the cloister),修道院式的,隐遁的(monastic);心胸狭窄的,度量小的(narrow-minded).

claus·tro·pho·bi·a [klɔ̀:strəfóubiə] [ˏklɔstrəˋfobɪə] *n.* 〖心理〗自闭恐惧症(morbid dread of confined places). **clàus·tro·phó·bic** *adj.* **1** 患有自闭恐惧症的. **2** 像患有自闭恐惧症趋向的.

clav·e·cin [klǽvisin] [ˋklævəsɪn] *n.* 古钢琴,大键琴(harpsichord).

clavichord / **古钢琴**

只要轻触键盘就会发出美妙的声音,所以直到 18 世纪古钢琴仍为多数作曲家所喜爱. 下图为琴键的构造. 一按键盘就会带动被称为"拨子"的金属片敲打琴弦,使弦振动发出需要的琴音.



clav·i·chord [klǽvikɔ̀:d/-kɔ́rd] [ˋklævəˏkɔrd] *n.* 〖史〗(敲弦)古钢琴:一种古老的键盘乐器,现代钢琴的先驱. 出现于 14 世纪中叶. 靠键盘前端的金属片敲击弦而发出声音. ✽

clav·i·cle [klǽvikl] [ˋklævəkl̩] *n.* 〖解·动〗锁骨(collarbone)(→图 SKELETON).

cla·vic·u·lar [kləvíkjulə/-lər] [kləˋvɪkjulɚ] *adj.*

cla·vi·er, kla- [kléivə/-ər] [ˋklevɪɚ] *n.* **1** (乐器的)键盘(keyboard). **2** 键盘乐器(instrument with keyboard).

claw [klɔ:] [klɔ] *n.* **1** (鸟、兽的)爪(pointed horny nail). **2** 有爪的脚. **3** (甲壳类的)钳(pincer)(→图 LOBSTER). **4** 《轻蔑语》手(hand). **5** (抓或取东西的)爪形用具. ——*vt.* 用指爪抓[撕开,拉长,搔]. ——*vi.* (亦作 ***claw off(shore)***)〖海〗(船为避开下风的岸和岩石)把船头朝向风,抢风行船(beat to windward). **claw hammer** 拔钉锤(→图 HAMMER).

***clay** [klei] [kle] *n.* **1** (制作砖瓦、陶器类、瓷砖等)黏土:——*potter's clay* 陶土. ✽ **2** (埋葬时覆盖的)土(earth). **3** (被认为是上帝制造人体的)土;人体(human body) **4** 陶制烟斗.

cláy·ey [-i] [-ɪ] *adj.* 黏土质的;涂上黏土的.

cláy-pàn (*n.*)《澳》(大雨后会积水的)自然形成的黏土质洼地. **clay pigeon** 陶器做成的飞靶:从飞靶发射机(trap)中,抛向空中的陶盘. **feet of clay** (被认为优秀人物所具有的)脚是半泥的,具有根本上的弱点(fundamental weakness)(〖圣〗《但以理书》2:33).

clay·more [kléimɔ:/-mɔr] [ˋklemɔr] *n.* (原为苏格兰高地人用的)双刃大砍刀(two-edged broadsword). [盖尔语 *claidheamh mór*(大刀)]



:clean [kliːn] [klin] *adj.* **1** 干净的,清洁的(free from dirt):——*Keep yourself clean*.请保持清洁. **2** 喜爱干净的,衣冠整齐的:——*a clean house-keeper* 喜欢干净的家庭主妇.
3(道德性的)没有污点的,无瑕疵的:——*lead a clean life* 过着纯洁的生活.
4 没有缺点的(free from defects);没有节疤的;(校样等)没有错误,没有订正而易读的;(公文,文件)没有记的;(纸张)没有写字的:——*a clean timber* 没有节疤的木材/ *a clean sheet of paper* 一张白纸.
5(耕地)除掉杂草的,(船)船底没有贝壳及海草等物附着的.
6〖主圣〗(按照仪式的法律)身体洁净,以避免疾病的;(鸟、兽、鱼等)干净的,可以食用的(fit for food).
7 形态良好的,整洁端正的(trim):——*a clean figure* 匀称的身材.
8 全然的,完全的,全部的(entire, complete, total):——*make a clean sweep of*…一扫[全部撤销].
9(动作等)利落的,巧妙的.
10 未遭遇困难的(unobstructed).
11(核武器)不产生放射尘的.
come clean《口语》招认(confess).
——*adv.* 全然地,完全地(completely):——*He is clean mad*.他是完全疯了.
——*vt.* **1** 弄干净,打扫:——*clean one's teeth* 刷牙.
2 倒空(盘子).
——*vi.* 变干净. *clean down* 清扫(墙壁等).
clean out (1)打扫干净、扫除(2)《俗》(人)身无分文:——*I am cleaned out*.我已经身无分文.(3)(金钱等)用完.
clean up (1)扫除.(2)打扮.(3)(事情等)一切处理好.(4)净化,肃清.(5)《口语》赚钱.
——*n.* 扫除.

cléan·ness *n.*
cléan-skin (*n.*)《澳》(亦作 **clear-skin**)即指尚未烙印的牛马.

cleaner [klíːnə/-ər] [ˋklinɚ] **1** 室内清洁工(person employed to clean rooms) **2** 吸尘器. **3**[常作 pl.]干洗店(dry cleaner).

·clean·ly[1] [klíːnli] [ˋklinlı] *adv.* 清洁地,干净地(in a clean way).

·clean·ly[2] [klénli] [ˋklɛnlı] *adj.* (通常-**lier**; -**liest**)喜爱清洁的,时常是洁净的.
cléan·li·ly *adv.* 干净利落地,整洁地.
cléan·li·ness *n.*

cleanse [klenz] [klɛnz] *vt.* **1**《古·文语》使干净(make clean) **2** 洗除(罪恶等)(purify)〈*of*〉;〖圣〗治愈(麻风病)(cure).

:clear [kliə/kliər] [klɪr] *adj.* **1** 晴朗的,明亮的(bright):——*a clear day* [*sky*]晴天[晴朗的天空].
2 清澄的,透明的(transparent):——*clear soup* 清汤.
3 有光泽的:——*a clear complexion* 有光泽的肤色.
4(声音)清晰的:——*a clear voice* 清楚嘹亮的声音.
5(轮廓等的)明显的(distinct):——*a clear outline* [*photograph*]清楚的轮廓[照片].
6 明晰的,敏锐的(penetrating).
7 明确的,清楚的,明白的(plain):——*make things clear* 弄清事情/ *make oneself clear* 把自己的想法讲清楚.
8(对某人)无疑的,确知的,(confident, certain):——*I am clear that he will never do such a thing*.我确信他决不会做这样的事.
9(从…)离开的,完全没有的,(从…)脱离的(free)〈*of*〉:——*be clear of debt* [*errors, worry*]清偿[没有错误,不担心].
10 没有障碍物[麻烦]的,开阔的(open):——*a clear road* 畅通无阻的道路.





cleaver/肉店用的切肉刀

11(心上)没有愧疚,清白的(unspotted):——*a clear conscience* 清白无愧疚之心.
12 纯粹的(pure);完全的,实数的(complete, net):——*clear profit* 净利/ *clear 5 day* 整整 5 天/ *We sell it at a clear £ 1 000*.我们实际卖了 1 000 英镑.
All clear! 没有敌踪,解除警报.
——*adv.* **1** 明确地,清楚地(clearly):——*speak loud and clear* 说话清楚嘹亮. **2** 全然地,完全地(quite, completely):——*get clear away* 逃得不见踪影. **3** 分开脱离地,没有接触地(apart, without contact).——*n.* 空间. *in the clear* 不受干涉的;自由的,不涉嫌的.
——*vt.* **1** 使洁净;使整洁,整顿:——*clear one's throat* 清嗓子/ *clear the table* 收拾桌子. **2** 澄清(嫌疑,疑惑)〈*of*〉:——*clear oneself of a charge* 洗清自己的嫌疑. **3** 去除(障碍物),整理〈*of*〉:——*clear one's mind of doubt* 消除心中的疑惑. **4**(没有接触地)通过,跳过去(pass over or by without touching)——*clear a fence* 跳过栅栏. **5**(船)办理出[入]港手续. **6** 获净利:——*clear £ 500* 净赚 500 英镑. **7**(提案等)得到承认.
——*vi.* (天空等)放晴;(液体等)澄清:——*The sky is clearing*.天正转晴.
clear away (1)去除(remove);清扫饭后的残渣;一扫(嫌疑)(2)(雾等)消失.
clear off (1)清除(get rid of).(2)(工作等)做完.(3)(云等)晴朗.(4)(人)离开,逃走.
clear out (1)(…之中的东西)扫空(empty).(2)(急忙)离去、逃走(make off).
clear up (1)弄干净(make tidy).(2)解除(疑难、嫌疑)(3)(天空)放晴.
cléarwày (*n.*)《英》禁止停车的道路.

clay / 黏土
把黏土放在辘轳盘上制造罐壶的陶工.辘轳有脚踏式和电动式,制陶起源于公元前 4 000 年左右.

clear·ance [klíərəns] [ˋklɪrəns] *n.* **1** 收拾,障碍物的扫除(removal of obstructions). **2**〖银行〗票据交换(clearing of cheques). **3** 船只过关手续,出[入]港许可证((certificate of)clearing of a ship). **4**(飞机的)起飞降落许可. **5** 空地(clear-space),空间,(物体间的)空隙,余地(room to pass).
clearance order(地方当局的)拆毁建筑物命令.
clearance sale《英》销售存货,底货廉价拍卖.

clear·ing [klíəriŋ] [ˋklɪrɪŋ] *n.* 清地开垦(piece of land cleared for cultivation).
clearing house (1)票据交换所.(2)(情报等的)交换机构,交流中心.

·clear·ly [klíəli/klíər-] [ˋklɪrlı] *adv.* **1** 清楚地,明确地(distinctly):——*speak clearly* 清晰地说. **2**(当作答话词)是那样,没错.

clear·ness [klíənis/klíər-] [ˋklɪrnɪs] *n.* **1** 透明(transparence). **2** 明了,明白,明显(distinctness). **3** 没有障碍(freedom from obstruction).

cleat [kliːt] [klit] *n.* **1** 固着楔(wedge). **2**(船帆或防止绳缆滑溜等的)系缆柱,系索栓. **3**〖海〗系缆墩;金属制或木制的耳形索具(→图 BELAY).

cleav·age [klíːvidʒ] [ˋklivɪdʒ] *n.* **1** 劈开,裂开(cleaving). **2** 裂开状态,破裂(being cleft). **3**(意见等的)不协和. **4** 劈开;将矿物的结晶由特定方向分割. **5**《口语》(从衣服领口开得很低的地方可以看见)女性的乳沟(hollow between woman's breasts).

cleave[1] [kliːv] [kliv] *v.* (**clove, cleft; cloven, cleft**)——*vt.* **1**《文语》裂开(split),(尤指沿着木纹、裂缝、劈开面等)分割(chop, break). **2** 破浪前进(make way through).
——*vi.* 裂缝,分割.
cléav·er *n.* 肉店[屠夫]用的切肉刀(butcher's chopping-tool for carcasses). ✽

cleave[2] [kliːv] [kliv] *vi.* (**cleaved, clave; cleaved**)《古》**1** 固守(stick fast)〈*to*〉. **2**(对…)执著(adhere)〈*to*〉;守忠诚(be faithful).

cleav·ers [klíːvəz/-ərz] [ˋklivɚz], **cliv·ers** [klívəz/-ərz] [ˋklivɚz] *n.* [可作单数或复数用]猪殃殃属(*Galium*)的植物猪殃殃(*G. aparine*)(goose-grass).

cleek [kliːk] [klik] *n.* 〖高尔夫〗4 号木棒;棒头的倾斜度较小,打长距离的球杆.

clef [klef] [klɛf] *n.* 〖音乐〗谱号. ✽
alto clef (C 调记号的)中音部谱号. **C clef** C 音谱号;上下移动的音部谱号.记号的中央是 C 音.
F [**bass**] **clef** F 音[低音部]谱号.
G [treble] clef G 音[高音部]谱号.
soprano clef (C 音记号的)高音谱号.
tenor clef (C 音记号的)次中音谱号.

cleft[1] [kleft] [klɛft] *n.* **1**(割开的)碎片,裂片(division made by cleaving). **2** 裂缝,裂口(fissure, split).

cleft[2] [kleft] [klɛft] *v.* cleave[1] 的过去时、过去分词.——*adj.* 裂开的,分割的.
in a cleft stick 进退维谷.
cleft grafting 劈接法:植物嫁接方法之一,先将砧木上部截去,垂直劈下,接穗下端削成楔形,插入砧木切口内,必须完全吻合.
cleft palate 裂颚:上颚纵裂的现象.组织先天畸形,未完全融合而生裂缝,这种情形会影响婴儿期吮乳或成长后的发音,有时会产生唇裂,最好在 2 岁时进行缝合手术.
clĕft stick 困境,苦境(dilemma, fix).

cleg [kleg] [klɛg] *n.* 《英》牛虻,马蝇(gad-fly, horse-fly).


cleis·to·gam·ic [klàistəgǽmik] [ˌklaɪstəˋgæmɪk] *adj.* 〖植〗闭花受精的;在闭合的花中完成受精和授粉的工作.
cleis·tog·a·my [klaistɔ́gəmi/-tάg-] [klaɪsˋtɑgəmɪ] *n.*

clem [klem] [klɛm] *vt.*, *vi.* 《北英格兰人》使饥饿,饥饿(starve).

clef/谱号



Soprano Clef 高音谱号 | Alto Clef 中音谱号 | Tenor Clef 次中音谱号 | F or Bass Clef 低音谱号 | G or Treble Clef 高音谱号



clematis / **铁线莲**
铁线莲中最受人们喜爱的品种内利莫斯(Nellie Moser).铁线莲分布于温带地方,在 19 世纪才被英国移栽成功,后多用于庭园栽培.

clem·a·tis [klémətis] [ˋklɛmətɪs] *n.* 铁线莲:毛茛科铁线莲属(*Clematis*)蔓生植物的通称.花萼非常鲜艳,无花冠,并结羽毛状的瘦果. ✽

Cle·men·ceau [kləmɑːŋsóu] [kləmɑŋˋso] **Georges**～克列孟梭(1841～1929):法国政治家、总理(1906～1909, 1917～1920),巴黎和会主席.

clem·en·cy [kléménsi] [ˋklɛmənsɪ] *n.* **1** (天气)温和(mildness). **2** 仁慈,宽厚. **3** 慈悲的行为[处置](mercy).

clem·ent[1] [klémənt] [ˋklɛmənt] *adj.* **1** (天气)温和的(mild). **2** 宽厚的,慈悲的(showing mercy).

Clem·ent[2] [klémənt] [ˋklɛmənt] 克雷芒. ► 罗马数位教皇及主教的名字(→CLEMENTINE[2]).

clem·en·tine[1] [kléməntàin, -tìːn] [ˋklɛmən͵taɪn, -͵tin] *n.* 克莱门氏小柑橘:由红柑(Tangenine)和酸橙(sour orange)偶然杂交而成的一种橘子.

Clem·en·tine[2] [kléməntàin] [ˋklɛmən͵taɪn, -͵tin] *adj.* 克雷芒的;与克雷芒有关的(of or relating to any of the Clements).
Clementine Decretals[加冠词 the]罗马教皇克雷芒五世(在位期间 1305～1314)任内所发布的教令. **Clementine Epistles**[加冠词 the]给哥林多教会的两封书信.据说写于 1 世纪罗马主教克雷芒一世时期,但被认为是伪造的. **Clementine Vulgate**[加冠词 the]罗马教皇克雷芒八世(在位期间 1592～1605)在位时,下令修订的拉丁文《圣经》(the VULGATE).

clench [klentʃ] [klɛntʃ] *vt.* **1** (以钉子等)使固定(fix securely, make fast). **2** 敲弯(钉头)固定. **3** 咬紧(牙关),握紧(拳头)(close tightly). **4** 牢牢地抓住(grasp firmly). **5** ＝clinch *vt.* 2. ——*n.* **1** 咬牙切齿. **2** (钉子等的)敲弯;握紧.

Cle·o·pa·tra [kliəpáːtrə, -pǽt-] [klɪəˋpɑtrə, -ˋpæt-] 克娄巴特拉七世(公元前 68 年～前 30 年):埃及女王,为埃及王托勒密十二世(Ptolemy Auletes)的女儿.因其美貌迷惑凯撒(Julius CAESAR),而一度被波迪纳斯(Pothinus)放逐,后因凯撒的帮助而复位(公元前 47 年).后与安东尼(Mark ANTONY)相恋.在安东尼与渥大维的亚克兴(Actium)海战(公元前 31 年)时,安东尼因她的舰队退出而败北.她不愿被渥大维俘虏到罗马,遂以毒蛇噬胸自杀身亡. ✽
Cleopatra's Needles 克娄巴特拉方尖碑:古埃及的两个方尖塔.公元前 1475 年左右托特梅斯三世(Thothmes Ⅲ)在赫利奥波利斯(Heliopolis)所建.此塔和克娄巴特拉并没有关系.1878 年被移到英国的泰晤士河河畔.

clep·sy·dra [klépsidrə] [ˋklɛpsɪdrə] *n.* (古代的计时器)水时钟.
[希腊语 *klepsudra*(*kleptō* 偷＋*hudōr* 水)]

clere·sto·ry [klíəstɔ̀ːri/klíər-] [ˋklɪr͵storɪ] *n.* 〖建〗高窗:由教堂的主殿、圣坛、翼廊三层拱形所构成的、侧壁最上面为并排的采光窗(→图 CHURCH).

cler·gy [kləːdʒi/kləːr-] [ˋklɝdʒɪ] *n.* **1** 神职(clerical order). **2** [通常作复数用]神职人员,牧师(clergyman). **3** 〖史〗学问,知识(learning, scholarship). **benefit of clergy** 僧侣的特权:旧时僧侣犯重罪,可不受普通法院审判而由宗教法庭审判的特权.原只适用于僧侣;后逐渐演变,凡读书识字能入教会供职者皆有此特权,1827 年为乔治四世所废除.

·**cler·gy·man** [kləːdʒimən/kləːr-] [ˋklɝdʒɪmən] *n.* (pl. **-men**) 神职人员;《英》英国国教的牧师.

cler·ic [klérik] [ˋklɛrɪk] *n.* 传教士,牧师(clerical man, clergyman).
[教会拉丁语 *clericus*←希腊语 *klērikos*(←*klēros* 分配,继承),"接受任务的人,神职人员"之意]

cler·i·cal [klérikəl] [ˋklɛrɪkl̩] *adj.* **1** 神职的,牧师的(of the clergy, a clergyman, or clergymen). **2** (政治上)教权主义者的(of clericalists). **3** 书记的,抄写员的(of or made or by a clerk or clerks). ——*n.* **1** 神职人员,牧师(cleric). **2** 主张教权的人.
clerical error 写错,误记.

cler·i·cal·ism [klérikəlìzəm] [ˋklɛrɪkə͵lɪzm̩] *n.* (政治上的)教权主义,(不正当的)神职人员的政治势力(clerical rule or influence). **clér·i·cal·ist** *n.*

cler·i·hew [klérihjùː] [ˋklɛrɪ͵hju] *n.* 〖诗〗克莱里休诗体:描写人物的四行诗:以 a a b b 押韵长短不一的四行诗.用以讽刺人物.[源于这种诗体的创始人英国作家克莱里休(Edmund *Clerihew* Bentley,1875～1956)之名]

·**clerk** [klɑːk/kləːrk] [klɝk] *n.* **1** (法院、政府机构、公司等的)书记,办事员:——*a bank clerk* 银行办事员. **2** 《美》店员,售货员,(饭店的)柜台. **3** 教会书记:在英国教会中管理教区教会建筑物的人员;指挥唱圣歌或在洗礼式和结婚仪式中辅助牧师的人. **4** (亦作 **clerk in holy orders**)〖法律〗牧师,神职人员(clergyman). ——*vi.* 担任办事员. **clérk·ship** *n.*
Clerk of the Weather[加冠词 the](想象中可控制天气的)风伯雨师. **Clerk of the Works**(包工的)现场监工员. **clerk regular, regular clerk**〖罗马天主教会〗神职班修会会员:积极地从事教会工作的神职人员.
[古英语 *cleric*, *clerc*←教会拉丁语 *clericus*(神职人员).参照 CLERIC]

clerk·ly [kláːkli/kləːrk-] [ˋklɝklɪ] *adj.* **1** 牧师的. **2** 办事员[书记]的(of a clerk). **3** 擅长书法的(skilled in penmanship).

Cleve·land[1] [klíːvlənd] [ˋklivlənd] 克利夫兰:英国英格兰东北部的郡.1974 年 4 月设置.与达勒姆(Durham)郡及北约克郡(North Yorkshire)相邻.

Cleve·land[2] [klíːvlənd] [ˋklivlənd] **Grover**～克利夫兰(1837～1908):美国政治家.第 22、24 任总统(1885～1889, 1893～1897).

:**clev·er** [klévə/-ər] [ˋklɛvɚ] *adj.* (**-er**; **-est**) **1** 伶俐的,聪明的,机敏的(ingenious):——*a clever student* 聪明的学生. ► clever 是"脑筋反应快的,手巧的,精明的"之意,而 wise 是"判断正确的,贤明的"之意. **2** 精巧的,灵巧的:——*He is clever at painting*.他擅长于绘画/ *She is clever with her fingers*.她的手很灵巧. **3** 高明的,巧妙的:——*a clever trick* 高明的策略.
clév·er·ly *adv.*
clév·er·ness *n.*

clev·is [klévis] [ˋklɛvɪs] *n.* U 形钩. ✲

clew [klu:] [klu] *n.* 1〖希腊神话〗引出迷宫的线团. 2 =clue. 3 (吊床的)吊绳(small cords suspending a hammock). 4〖海〗帆下角:横帆的下两角或纵帆的后角,系结着为张帆用的角索及帆脚索(→图 SAIL¹). 5《古》卷线用的球,线球(ball of thread or yarn). —*vt.* *clew up*〖海〗托帆:(绞帆用的)把帆卷到帆柱上.


cli·ché [klí:ʃei] [kliʃe] *n.*〖印刷〗1 凸印版:电铸版的一种. 2 陈腐的说词,陈腔滥调,老套(hackneyed phrase or opinion).

click [klik] [klɪk] *n.* 1 (转锁、扣门等的)咔嚓声(slight sharp sound). 2〖机〗(咔哒响后为防逆转的)棘爪. 3 前后马蹄触地声(touching of the shoes of the fore and hind feet). 4〖语音〗咋舌音:非洲语音特有的尖锐无声音. 突然吸住舌头,然后迅速抽开. —*vi.* 1 咔哒地响. 2《俗》成功,走运(have luck),东西到手. 3 (与异性)情投意合,融洽(get on friendly terms)〈*with*〉. —*vt.* 使咔嚓响.

click beetle 叩头虫:叩头虫科(Elateridae)昆虫的通称. 将叩头虫翻转,它会发出咔哒声并往上跳起,然后恢复原状.

click·er [klíkə] [ˋklɪkɚ] *n.* 1〖印刷〗排字工头. 2《英俗》鞋匠工头. 3《英俗》店铺中招徕顾客的人.

cli·ent [kláiənt] [ˋklaɪənt] *n.* 1 律师的委托人(one employing the services of a lawyer);(征求专家或企业家)意见的委托人. 2 顾客(customer). 3〖古罗马〗(受贵族保护的)平民. 4《古》依赖他人者(dependent),食客,随从(hanger-on).



cli·en·tele [klàiəntél, kli:ɑŋtél] [ˌklaɪənˋtɛl, ˌkliɑŋtɛl] *n.* [集合名词] 1 (商店的)顾客,主顾(customers). 2 (律师等的)委托人,(医师的)病人,患者.

·**cliff** [klif] [klɪf] *n.* (pl. **cliffs**)(海岸的)峭壁,断崖,绝壁.

clíff-hànger (*n.*)(电影、收音机等的)悬疑连续剧;难分胜负的比赛,紧张悬疑的故事.

clíff-hànging (*adj.*)(故事、竞赛等)紧张悬疑的,胜败相差极微的.

cli·mac·ter·ic [klaimǽktərik, klàimæktérik] [klaɪˋmæktərɪk, ˌklaɪmækˋtɛrɪk] *adj.* 1 危机的,转变期的(constituting a crisis, critical). 2〖医〗更年期的:女性的卵巢功能逐渐衰退,以至于月经停止的期间. 通常是在 45～55 岁之间. 有的会发生更年期障碍,产生种种生理及心理上的不适. —*n.* 1 (人生的)转变期,危机(critical point or period in life). 2 厄年:对健康和命运有很大变化的年龄,通常指 7 的倍数年龄或 7 的奇数倍年龄.

grand climacteric 老年更年期:尤指引起重大变化的 63 岁.

·**cli·mate** [kláimit] [ˋklaɪmɪt] *n.* 1 (一地方的)气候:—*the mild climate of San Francisco* 旧金山的温和气候. 2 (有特定气候的)地方,地区:—*people in tropical climate* 热带地区的人. 3 (社会、时代等的)风潮,倾向;思想、精神上的风貌:—*the intellectual climate of the times* 时代的知性风潮/ *a climate of opinion* 舆论氛围.

cli·mát·ic [-mǽtik] [-ˋmætɪk] *adj.*

cli·mát·i·cal·ly *adv.*

cli·ma·tol·o·gy [klàimətɔ́lədʒi/-tál-] [ˌklaɪməˋtɑlədʒɪ] *n.* 气候学(study of climates).

clì·ma·to·lóg·i·cal [-təlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [-təˋlɑdʒɪkəl] *adj.*

cli·mat·o·ther·a·py [klàimətouθérəpi] [ˌklaɪmətoθɛrəpɪ] *n.*〖医〗水土疗法,气候疗法.

cli·max [kláimæks] [ˋklaɪmæks] *n.* 1〖修辞学〗层进法:逐渐提升行文气势或结构的一种修辞法(cf. *bathos*). 2 最高潮(culmination),顶点,极致(apex). 3 (性交时)性高潮(orgasm). 4〖生态学〗演替顶级期:动植物群因与生长地的气候条件不合而迁移达到安定状态的阶段.

cli·mac·tic [klaimǽktik] [klaɪˋmæktɪk] *adj.*

:**climb** [klaim] [klaɪm] *vt.* 1 登,攀登(mount, ascend):—*climb a mountain* 登山. 2 (太阳、月亮等)升起,上升:—*The moon has climbed the sky.* 月已高升. 3 (植物)爬绕…上升:—*The vine climbed the wall.* 藤蔓沿围墙攀援而上. 4 (由于努力而)登上(高位等). —*vi.* 1 上,上升:—*The aeroplane climbed higher and higher.* 飞机越飞越高了/ *Prices have recently climbed remarkably.* 最近物价显著地上涨. 2 (道路)上坡:—*The road climbs suddenly.* 这条路地势急剧升高. 3 登,攀登〈*up*〉:—*climb up a hill* 爬山/ *He climbed over the wall.* 他攀越过墙. 4 (植物)缠绕上升. 5 (由于努力而)达到(高位等),(人格、技术等)提高.

climb down (1)(从树上等)爬下来. (2)《口语》让步(give in);退下来.

—*n.* 1 登,攀登;登山:—*It was a hard climb.* 那是一次困难的攀登. ✲ 2 攀登的地方,坡路.

climbing fish(东印度所产的)攀鲈.

climbing frame 立体攀架(Jungle gym):供儿童攀登的游乐设施.

clímbing-irons (*n.*)(1)(登山靴上的)铁钉助爬器. (2)(攀登树木或柱子用的)鞋底钉.

climb·er [kláimə/-ər] [ˋklaɪmɚ] *n.* 1 爬山者,登山家(mountaineer). 2 努力追求功名者(person climbing socially). 3 攀缘植物(climbing plant).

clime [klaim] [klaɪm] *n.* 《文语》地域,地方(tract),国家(country);风土(climate).

clinch [klintʃ] [klɪntʃ] *n.* 1 敲弯的钉头〖螺钉〗. 2〖海〗固结绳:为使绳索的单结不致松开,在打圈结的绳索尖端,再系以细绳的结法. 3 扭打,格斗(struggle or scuffle at close quarters). 4〖拳击〗钳住对手,握持法:在拳击中为防止被对方打击,抱住对方的双臂,使其暂时无法攻击的方法. —*vt.* 1 (把打进的钉头)敲弯(clench). 2 确定,决定(议论或交易等)(confirm, settle)
—*vi.*〖拳击〗使用握持,用臂钳住对手.

clinch·er [klíntʃə/-ər] [ˋklɪntʃɚ] *n.* 决定性的意见[论点](remark or argument that clinches a matter).

·**cling** [kliŋ] [klɪŋ] *vi.* (**clung**) 1 粘住,紧紧地附着(stick)〈*to*〉:—*cling together* 粘在一起/ *The boy clung to the lady.* 那男孩紧粘着那妇人. 2 (常春藤等)缠绕(在墙上). 3 执著;坚持;固守(remain faithful)〈*to*〉:—*cling to the old custom* 固守旧习/ *cling to one's hope* 绝不灰心.


cling peach (*n.*)果肉紧贴于核的桃.

clíng-stòne (*n.*)果肉与核紧贴的水果;粘核桃.

Cleopatra / 克娄巴特拉

克娄巴特拉的野心及魅力,历来就吸引人们将其写成小说、舞台剧等. 图为 1963 年美国 20 世纪福克斯公司所拍摄的电影《埃及艳后》中的一幕.





Clive / 克莱武
自印度回国后，因不堪舆论的批评自杀而死.

clin·ic [klínik] [`klɪnɪk] *n.* **1** (医学的)临床实习. **2** 临床实习课[教室]. **3** (附设于医学院、医院的)门诊部，诊所.

clin·i·cal [klínikəl] [`klɪnɪkl] *adj.* 临床的，临床教学的，病床的.
clinical medicine 临床医学：实际观察病情，并给予诊断、治疗的一门医学，包括外科学、内科学、神经病学、妇产科学等分支.
clinical psychology 临床心理学：将心理学的基本原理和方法，应用到心理或精神病患者的诊断、治疗等的一门学问.

clink[1] [kliŋk] [klɪŋk] *n.* (金属、玻璃相碰撞时发出的)响声(sharp ringing sound). —*vi.* 发出叮当声. —*vt.* 使叮当作响.
clínk·er[1] *n.* 《俗》出类拔萃的物[人](exceedingly good thing or person). **clínk·ing** 《俗》*adj.* 无比的，极好的(exceedingly good, fine). —*adv.* 极好地，非常地(exceedingly).

clink[2] [kliŋk] [klɪŋk] *n.* 《俗》监牢(prison). [伦敦南沃克(Southwark)一监狱名称]

clink·er[2] [klíŋkə/-ər] [`klɪŋkə] *n.* (荷兰制淡黄色的)铺设用硬质砖(very hard pale-yellow Dutch paving-brick). **2** 透化硬砖：经旺火煅烧后，表面透化的砖块. **3** 因烧得过火而熔化的砖块. **4** (溶解石灰壳和石灰岩等时所产生的)渣，溶渣(slag). **5** 〖地质〗(已硬化的)熔岩(mass of hardened volcanic lava).

clink·er-built [klíŋkəbilt/-kər-] [`klɪŋkə-ˌbɪlt] *adj.* 〖海〗(船体)外板鱼鳞叠接：外侧的横板向下叠接搭造成的(cf. *carvel-built*)(→图 BOAT).

cli·no·dac·ty·ly [klàinədǽktili] [ˌklaɪnə-`dæktɪlɪ] *n.* 〖医〗手指弯斜、手指弯曲畸形.

Cli·o [kláiou] [`klaɪo] 〖希腊・罗马神话〗克利俄：缪司(Muses)中的一位，司历史与史诗的女神. [希腊神话 *kleiō*(庆贺)]

·**clip**[1] [klip] [klɪp] *n.*, *v.* (-pp-) —*n.* **1** 纸[书]夹，夹子，金属夹：—*a tie clip* 领带夹. **2** (机关枪的)弹夹. **3** (用别针固定的)装饰品. —*vt.* **1** 紧紧地夹住，用夹子夹. **2** 紧紧地包围(surround closely). **3** 握紧(grasp).
clípbòard (*n.*)附弹簧夹的写字板.

·**clip**[2] [klip] [klɪp] *v.* (-pp-), *n.* —*vt.* **1** 剪取，剪短，剪(毛、树枝等)：—*clip a sheep* 剪羊毛. **2** (表示已用过)剪下，撕掉(票角). **3** 《美》剪辑(报纸). **4** 削去(硬币的边). **5** (单字省略一部分的)发音，省略(字的一部分). **6** 《口语》强打，用力一击(hit smartly). —*vi.* **1** 切下，割. **2** 《口语》迅速行动，疾行(move quickly, run). *clip a person's wings* (1)阻止[抑制]某人的活动. (2)削减某人的预算.
—*n.* **1** 切取，切下. **2** (一回或一季剪得的)羊毛，羊毛量. **3** 用力打，痛打. **4** 《口语》速率，快步.

clip-clop [klípklɔ̀p/-klɑ̀p] [`klɪpˌklɑp] *n.*, *v.* (-pp-) —*n.* (马蹄等的)得得声. —*vi.* 得得地响.

clip·per [klípə/-ər] [`klɪpə] *n.* **1** 剪(羊毛)的人. **2** [通常 pl.]剪刀，羊毛剪. **3** 快马，快船等(swiftly moving horse, ship, etc.). **4** 快速帆船：船头前方突出三支大桅杆的帆船. **5** (尤指横越海洋的)高速运输客机，长距离快速飞艇.

clip·pie [klípi] [`klɪpɪ] *n.* 《英口语》公共汽车的女售票员(bus conductress).

clip·ping [klípiŋ] [`klɪpɪŋ] *n.* **1** (草、毛等)剪[割]下的东西(small piece clipped off)，碎布(shred of cloth). **2** 《美》报纸的剪辑(newspaper cutting).

clique [kli:k] [klik] *n.* (排斥其他人的)派系，党徒，小集团(small exclusive group, coterie).
clí·quish, **clí·qu(e)y** *adj.*

cli·tel·lum [klaitéləm, kli-] [klaɪ`tɛləm, klɪ-] *n.* 环带：成熟蚯蚓的粗大环节，在第 14、15、16 节上，内藏有卵囊(→图 EARTHWORM).

clit·o·ris [klítəris, kláit-] [`klɪtərɪs, `klaɪt-] *n.* 〖解〗阴核，阴蒂：女性生殖器官，在左右大阴唇前部之间，亦能勃起，感觉颇敏锐，相当于男性的阴茎(penis).


Clive [klaiv] [klaɪv] **Robert** ~, **Baron** ~ **of Plassey** 克莱武(1725～1774)：英国军人、政治家. 使印度成为英国殖民地的重要人物. 由于 1757 年的普拉西(Plassey)一战获得胜利，确立英国东印度公司在孟加拉的控制权，1758 年任孟加拉总督. ✽

cliv·ers [klívəz/-ərz] [`klɪvəz] *n.* :→CLEAVERS.

clo·a·ca [kloueíkə] [klo`ekə] *n.* (pl. -cae) **1** 下水道(sewer). **2** 〖动〗泄殖腔：鸟类、爬虫类等动物的消化管、输尿管及生殖管末端开口总腔，具排粪、尿和生殖等作用(→图 BIRD).
clo·á·cal *adj.*

·**cloak** [klouk] [klok] *n.* **1** 无袖的外套，斗篷，披风. ✽ **2** 遮盖物(covering)；托辞，口实：—*under the cloak of night* 趁着黑夜之际. —*vt.* **1** 穿上外套：—*His mother cloaked him* 他妈妈帮他穿上外套. **2** 遮掩(conceal)：—*cloak one's ignorance* 掩藏无知.
clòak-and-dágger (*adj.*)(尤指描写卷入阴谋和间谍活动中的)戏剧性事件的. **clóakròom** (*n.*)(1)衣帽间：饭店、剧场等的衣帽保管处. (2)《英》《委婉语》厕所；盥洗室. [古法语 *cloke*(钟、钟形的衣服)←中世纪拉丁语 *clocca*(钟)]

cloak / 斗篷 斗篷与披肩的种类





Climb/登山


自古人类就有为了宗教信仰的目的而进行登山求拜活动，但19世纪以来，登山则发展为纯粹以登山为目的的活动，1857年英国山岳协会(alpine club)组成第一支登山队伍.



1




4



2



3



(7,8Escapement　擒纵结构)

1 Mainspring 主发条
2 Main wheel(barrel) 大轮(发条盒)
3 Pendulum 钟摆
4 Intermediate wheel 中间齿轮
5 Centre wheel 中心轮
6 Third wheel 第三齿轮
7 Pallet 棘爪
8 Escape wheel 擒纵轮
9 Hour hand 时针
10 Balance 摆轮
11 Hair-spring 游丝
12 Lever 控制杆
13 Fourth wheel 第四齿轮

5



cloisonné / **景泰蓝**
图为中国明朝初期的双瓶景泰蓝花瓶.



cloister / **回廊**
图为法国阿尔勒(Arles)的圣特罗菲教堂内的罗马式回廊.11 世纪时回廊已成为修道院建筑的一部分.

clob·ber[1] [klɔ́bə/klɑ́bər] [ˋklɑbɚ] *vt.* **1** 修补(patch)〈*up*〉. **2** (在陶瓷器上)用彩色装饰(add enamelled decoration to).

clob·ber[2] [klɔ́bə/klɑ́bər] [ˋklɑbɚ] *n.* 《俗》 **1** 衣服(clothes). **2** 整套的服饰,装备(equipment);杂七杂八的东西(clutter).

clob·ber[3] [klɔ́bə/klɑ́bər] [ˋklɑbɚ] *vt.* 《俗》 **1** 殴打(thrash). **2** 击倒(defeat decisively). **3** 严厉批评(criticize severely).

cloche [klouʃ] [kloʃ] *n.* **1** (保护植物的)钟形玻璃罩. **2** 钟形帽:吊钟形的女用帽,帽身深而紧贴于头部,帽缘则下垂.

:**clock**[1] [klɔk/klɑk] [klɑk] *n.* **1** 时钟:——*an alarm clock* 闹钟. ► 指吊钟和座钟等,携带用的钟为 watch. ✽ **2** (计算机等)时钟脉冲(发生器),同步脉冲(发生器). **3** (蒲公英)绒毛状的头. ► 源于一种小孩子游戏,吹散蒲公英的种子来猜测时间.
against the clock 努力赶上期限.
put [***turn***] ***the clock back*** (1)把时间拨慢. (2)妨碍进步,倒行逆施.
round [***around***] ***the clock*** = ***the clock round*** 24 小时连续地,全天候地,不断地.
——*vt.* **1** (用钟表)计算[查明,记录]…的时间:——*He clocked me while I ran a mile.* 他计算我跑 1 英里所花的时间. **2** 《口语》(用马表)计算(跑者的)时间;显示…的记录. **3** (用指示计)记录,测定(亦作 ***clock up***).
clock in [***on***] (用打卡机)记录上班时间.

clock / **时钟**
1 位于捷克首都布拉格,用以显示行星间关系的时钟.随着制造技术的发达,占星术所用的天体时间测定装置也相继问世.
2 单摆式,具有振动锤的灯笼钟.因伽利略(Galileo Gililei,1564～1642)发现单摆的等时性,17 世纪以后,就被应用到时钟的构造上.
3 1600 年左右,汉斯·康拉德·布雷特尔(Hans Conrad Breghtel)所制造的工艺精巧银制镀金时钟.
4 1850 年左右由库珀(A. C. Cooper)制作的细长箱形大时钟.
5 时钟的构造.

clock out [***off***] (用打卡机)记录下班时间.
clock counter 时钟计数器:计算机内存中的一个地址,能够累计时钟脉冲中断的次数,而把即时作业的概况记录下来.
clock maker 钟表制造者;钟表修理者.
clock rate 时钟频率:电脑中时钟脉冲(clock pulse)的频率,此频率决定同步电脑中算术或逻辑算法的完成速率.
clock signal 时钟信号:电脑系统中一种持续的信号,用来控制电子资料处理设备中的大部分运算功能. ***clock system***(电脑的)时钟系统.
clock time measurements(电脑的)时钟时间测定.
clóck tower 钟楼.
clock-gólf (*n.*)钟面式高尔夫球赛:以球洞为中心,每位选手从 12 个球座轮流击球入穴,以计算杆数的一种高尔夫球竞赛.
clóck-wàtcher (*n.*)(不断地注意下班时间的)懒散的工作人员. **clóck-wàtching** (*n.*)工作不起劲老是盼望下班. **clóckwìse** (*adj.*, *adv.*)顺时针方向的[地],向右转的[地]. **clóckwòrk** (*n.*)钟表[发条]装置:——*like clockwork* 规律地,正确地.
[中世纪拉丁语 *clocca*(钟). 可能源于凯尔特语]

clock[2] [klɔk/klɑk] [klɑk] *n.* (袜子脚踝处的)装饰花样(ornamental pattern).

clocking [klɔ́kiŋ] [ˋklɑkɪŋ] *adj.* (母鸡)伏窝的;孵蛋的.

clod [klɔd/klɑd] [klɑd] *n.* **1** (泥土等的)块状(lump). **2** 笨蛋,蠢人(blockhead) **3** 牛的前肩肉(cut from the neck end of beef)(→图 MEAT).
clódhòpper (*n.*)粗人,庄稼汉(bumpkin, lout).

clog [klɔg/klɑg] [klɑg] *n.*, *v.* (**-gg-**)——*n.* **1** (为防止逃亡,系在人或动物脚上的)脚坠,木制脚镣. **2** (劳动者穿的)厚木底鞋. **3** 《古》累赘,妨碍物(encumbrance, hindrance). **4** 《古》(泥泞时所穿的)女用木底鞋(woman's wooden-soled overshoe)(→图 SHOE). ——*vt.* **1** (在脚上)系上脚坠,监禁时系上脚铐. **2** 阻挠,阻碍行动(impede, hamper) **3** 使(管子等)发生阻塞,堵住(choke up). ——*vi.* (下水道、管子等)阻塞(stop or act badly from being choked up). **clog dance** 木屐舞:穿着木底质轻的鞋,边打拍子边跳的一种舞蹈.

cloi·son·né [klwɑ́ːzɔnéi/-zɔː-] [ˋklwɑzɔˋne] *adj.* 景泰蓝制的——*n.* 景泰蓝:在金、银、瓷器胎的表面上,先用铜丝盘出图案的轮廓,浇灌珐琅,再放入窑里烧制而成. (cf. *champlevé*). ✽ [法语]

clois·ter [klɔ́istə/-tər] [ˋklɔɪstɚ] *n.* **1** 女修道院(convent),修道院(monastery). **2** 〖建〗回廊:围绕修道院、大学、教堂等中庭,上有顶盖的走廊,其外侧是墙壁,靠中庭内侧有柱子和窗(→图 MONASTERY). ✽ **3** [加冠词 the]修道院生活(monastic life),遁隐生活(seclusion).
clóis·tered *adj.* (在修道院)隐居的,遁隐的(secluded, sheltered). **clóis·tral** *adj.*
[拉丁语 *claustrum*, *clostrum*(锁、牢狱)]

clomb [klóum] [ˋklom] 古英文中 climb 的过去时.

clone [kloun] [klon] *n.* **1** 〖植〗无性繁殖植物系:用插枝等,自母体分离繁殖所栽培出来的植物群. **2** 〖生物〗无性繁殖生物系:从有性生殖个体分离出来,再依无性生殖所产生的个体群. **clón·al** *adj.*

clon·ic [klɔ́nik/klɑ́n-] [ˋklɑnɪk] *adj.* 〖医〗阵挛的:肌肉反复收缩和松弛的痉挛.

clo·qué [klóukei] [ˋkloke] *n.* 泡泡纱织物:花样凸出于表面的纺织品.
[法语 *cloquer*(产生水泡)的过去分词]

:**close**[1] [klous] [klos] *adj.*, *adv.* (**closer**; **closest**), *n.* ——*adj.* **1** 接近…的,靠近的(near)〈*to*〉:——*My house is close to the station.* 我家离车站很近/ *close views* 近景. ► 比 near 更近.
2 亲密的,亲近的(intimate):——*a close friend* 密友.
3 正确的,精确的,精密的(accurate):——*close attention* 密切注意/ *close investigation* 严密的调查/ *a close translation* 紧扣原文的翻译.
4 闷热的,通风不好的;令人窒息的:——*It is very close today.* 今天很闷热/ *a close sky* 阴沉的天空.
5 密集的,挤满的,密实的:——*a close formation* 密集队形/ *a close thicket* 茂密的灌木丛.
6 正好合适的(*fitting exactly*):——*close shoes* 大小合适的鞋.
7 吝啬的,小气的.
8 沉默的,不多言的:——*a close disposition* 沉默寡言的个性.
9 不公开的,秘密的(secret):——*keep* [*lie*] *close* 藏匿/ *keep a matter close* 不要把事情张扬出去.
10 被关起来的,被严密监禁的;(监禁等)严格的;




Cirrus/卷云



Altocumulus/高积云



Cirrocumulus/卷积云



Cirrostratus/卷层云



Altostratus/高层云

cloud / 云

1803 年英国人卢克·霍华德(Luke Howard)最早对云的形状进行分类,后来的分类都以此为基础;按照高度和形状,确立了国际上公认的 10 种云形.

国际名称	中文名称	状　态	高度(千米)
Cirrus	卷　云	纤维状	高层云 极地区 3~8 温带区 5~13 热带区 6~18
Cirrocumulus	卷积云	鱼鳞状	
Cirrostratus	卷层云	白色透明云纱	
Altocumulus	高积云	棉花团群状	中层云 极地区 2~4 温带区 2~7 热带区 2~8
Altostratus	高层云	灰色朦胧状	多分布于中层,亦有扩展到高层的
Nimbostratus	雨层云	暗灰色乱云	以中层为主,有时也扩展到高层和低层
Stratocumulus	层积云	不规则灰暗分散	低层云 极地区 0~2 温带区 0~2 热带区 0~2
Stratus	层　云	灰色低空云雾	
Cumulus	积　云	自下发展厚层云	多由下层扩展到中层和高层
Cumulonimbus	积雨云	垂直发展会下雨	

——*a close prisoner* 被严密囚禁的犯人.

11 (比赛等)势均力敌的,难分胜负的:——*a close game* 比分接近的比赛.

——*adv.* **1** 接近地:——*She lives close to* [*by*] *my house* 她的住处离我家很近. **2** 密集地,紧紧地:——*pack things close* 把东西包紧. **3** 恰好地:——*fit close*. 正适合. ***close by*** 靠近….

close on [***upon***] 紧接着…,大概:——*He was close on seventy*. 他近 70 岁.

——*n.* **1** 围场(enclosed space) **2** (教堂的)周围场地,(学校的)校园:——*the close of the cathedral* 大教堂境内. **3** 《苏格兰》入口,小路,(通往后院、百货公司楼梯的)小巷. **clóse·ness** *n.* **1** 接近,近似. **2** 亲密. **3** 密集. **4** 严密,致密. **5** 密闭,闭塞,闷热. **6** 吝啬. **close borough** 垄断选区:下院议员选举受人操纵的选区(pocket BOROUGH). **close call** 《口语》千钧一发. **clóse-càrpet**(*vt.*)在整个地板上铺地毯. **close corporation**(股票买卖不公开的)公司. **clóse-cròpped** (*adj.*)(头发或草坪等)剪得很短的. **clóse-fìsted** [**-hànded**] (*adj.*)小气的,吝啬的. **clóse-gràined** (*adj.*)纹理细密的. **clóse-hàuled** (*adj.*)〚海〛迎风行驶,尽量加大受风面积,使船帆能迅速打开(→图 SAIL[2]). **clóse-mòuthed** (*adj.*)沉默的,寡言的;嘴紧的. **close order** 〚军〛密集队形. **close quarters**(1)狭窄的住处.(2)肉搏战,不分胜负之战. **close season** [**time**] 《英》禁猎期. **close shave** 千钧一发. **clóse-stòol** (*n.*)室内用的马桶. **clóse-ùp**(*n.*)〚摄影·电影〛特写.

:close[2] [klouz] [kloz] *v.* (**closed**; **closing**), *n.* ——*vt.* **1** 关(窗等),合上(书本)(shut):——*close a door* 关门/ *close one's eyes to* 对…闭上眼睛,忽视. **2** 关闭,封锁(店、办公室、道路等):——*Closed today*. 今天停业/ *The road is closed to traffic*. 这条路禁止通行. **3** 结束,完结,终止(工作、话等)(bring to an end):——*close one's speech* 结束演讲. **4** 最后决定(交易)(settle). **5** 使(队伍)挤满、密集:——*close the ranks* (把队伍)排紧,靠拢. **6** 〚电〛通路;接通(电流). **7** 〚海〛逼近,靠近(其他的舰队).

——*vi.* **1** 关闭:——*The door closed with a bang*. 门砰的一声关上了. **2** (店)停止营业,关门,休息,(工作、话等)完毕,结束:——*The school closed for the summer*. 学校放暑假了. **3** 肉搏,扭打〈*with*〉. **4** 靠近,接近;密集.

close about [(***a***)***round***]包围….

close down 关掉、封闭(店、工场等),歇业.


close in (1)围住(enclose).(2)迫近,接近.(3)夜晚逼近:——*Evening is closing in*. 黄昏近了.

close out 《美》(1)结束(工作),封锁,关(店).(2)减价以求(货物)脱手.


close to home 过分触及他人隐私(私人感觉、愿望或兴趣);触及他人心事.



Nimbostratus/雨层云



Stratus/层云



Stratocumulus/层积云



Cumulus/积云



Cumulonimbus/积雨云

close up (1)堵塞,密闭(block, fill).(2)结束,终止(事情,说话等).(3)停止(工作)(4)使(部队的)队伍密集. ***close with*** 与…搏斗. —*n.* **1** 终结,完了;结果,结束(conclusion, end):—*at the close of the day* 在黄昏时. **2**〖音乐〗终止(法).

closed [klouzd] [klozd] *adj.* **1** 关闭的,密闭的;封闭的:—*with closed eyes* 以闭着的眼睛. **2** (会议等)封锁的,秘密的,非公开的. **3** (商店)歇业的.
closed corporation(股票不对外公开的)内股公司. **close-door** 拒绝旁听的;秘密的. **closed port** 不开放海港. **closed sea**[加冠词 the]领海.
closed circuit (1)〖电〗闭合电路.(2)〖电视〗闭路电视:靠有线传播,而由特定对象接收电视节目的设备. **closed shop** 排外工厂:只雇用工会会员的商店或工厂. **closed syllable**〖语音〗闭音节:以辅音结尾的音节.

·**close·ly** [klóusli] [\`kloslı] *adv.* **1** 详细地,精密地,仔细地,严密地:—*watch a person closely* 严密监视某人. **2** 拥挤地,密集地:—*a closely printed page* 一张印得密密麻麻的书页. **3** 紧密地,接近地. **4** 密切地,亲密地:—*be closely related with* 和…有亲密的关系.

clos·et [klɔ́zit/klɑ́z-, klɔ́:z-] [\`klɑzıt, \`klɔz-] *n.* **1** (看书、会客用的)私人房间,小房间(small room). **2**《美》壁橱,小贮藏室(small storage-room),碗橱(cupboard). **3** (冲水)厕所(water-closet). —*vt.* (为了密谈)关在私室内(shut up, detain).

closing [ˊklouziŋ] [\`kloziŋ] *n.* **1** 封闭. **2** 截止,决算,终止. —*adj.* 终了的:—*a closing address* 闭幕辞. **a closing price**(股票)收盘价格. **the closing day** 截止日期. **closing time** 停止营业(下班)时间.

clo·sure [klóuʒə/-ʒər] [\`kloʒɚ] *n.* **1** 封闭(closing),封闭状态(closed condition). **2**〖议会〗辩论结束:终止辩论提付表决的议会程序.

clot [klɔt/klɑt] [klɑt] *n.*, *v.* (**-tt-**)—*n.* **1** 凝块(mass of material stuck together);(血液等)半固体状的凝块(semi-solid lump of coagulated liquid). **2**《俗》傻瓜(stupid person). —*vi.* 凝固. —*vt.* 使凝固[凝结].
clotted cream 浓缩奶油. **clotted nonsense** 胡说八道,荒唐无稽的事(utter absurdity).

:**cloth** [klɔθ/klɔ:θ, klɑθ] [klɔθ, klɑθ] *n.* (pl. **cloths** [-θs, -ðz] [-θs, -ðz]) **1** 布,织品,衣料;毛织品,毛料:—*three yards of cloth* 3 码布. **2** (有用途的)布块,抹布;(尤指)桌巾:—*lay the cloth* 准备开饭. **3** [加冠词 the]圣职人员,牧师(the clergy).
American cloth :→AMERICAN. **clóth-hàll** (*n.*)布厅:作为中世纪布商交易所的建筑物. **cloth of gold** [**silver**]金[银]丝织品. **clóth-yàrd** (*n.*)〖史〗中世纪布码:量布的单位,合 36 英寸(约 91 厘米).

·**clothe** [klouð] [kloð] *vt.* (**clothed**, **clad**; **clothing**) **1** 给…穿衣服:—*be clothed in silk* 穿着丝质的衣服/ *clothe oneself in one's best* 盛装. **2** 供给衣服:—*feed and clothe one's family* 抚养家人. **3** (像衣服般)覆盖:—*clothe one's face with smiles* 满脸现出笑容.

:**clothes** [klouðz] [kloðz] *n.* [pl.] **1** 服装,衣服:—*a suit of clothes* 一套衣服./ *Fine clothes make the man.*《谚》人要衣装,佛要金装. ► 不用数词. 表示多数时则用 a suit [two suits] of clothes 的形式. **2** 床单、枕头、毯子等寝具,床罩(bed-coverings). **3** 要洗的衣物,(要洗的)亚麻制品. **clóthes-bàg** [**-bàsket**] (*n.*)放换洗衣物的袋子[篮子].
clóthes-hòrse (*n.*)晒衣架. **clóthes-lìne** (*n.*)晒衣绳. **clóthes-mòth** (*n.*)衣蛾(*Tinea pellionella*):栖于屋内的一种小型淡黄色的蛾,幼虫会蛀食毛织品.

cloth·i·er [klóuðiə/-ər] [\`kloðıɚ] *n.* **1** 专营男装的商人(dealer in men's clothes). **2** 布商(dealer in cloth).

·**cloth·ing** [klóuðiŋ] [\`kloðıŋ] *n.* [集合名词]衣类,衣服(clothes):—*an article of clothing* 一件衣服/ *food, clothing and shelter* 食衣住.

Clo·tho [klóuθou] [\`kloθo]〖希腊神话〗克洛索:命运三女神(Fates)之一. 司纺生命线者.

clotted [klɔ́tid] [\`klɑtıd] *adj.* 凝结的,成块的.

cloture [klóutʃə] [\`klotʃɚ] *n.* (美国国会的)终止辩论提付表决.

:**cloud** [klaud] [klaʊd] *n.* **1** 云:—*a sea of clouds* 云海./ *a bank of clouds* 云层. ✲**2** 云状物,尘埃,

烟:——*a cloud of dust* 一团尘雾. 3 (昆虫、鸟类等的)大群;多数的群体,一大堆:——*a cloud of insects* 一大群的昆虫/ *a cloud of arrows* 一阵稠密的乱箭. 4 黑影,暗云;(表示悲伤、烦恼、疑惑等的)阴影:——*a cloud of war* 战争的阴影 / *A cloud passed across his face.* 一阵阴影浮过他的脸上. 5 (镜子、大理石等上的)污点,瑕疵. 6 模糊不清.

blow a cloud 抽烟,吞云吐雾.

in the clouds (1)茫然,虚无缥缈(abstracted). (2)幻想的,不真实的(imaginary). ***kick the clouds*** 处绞刑,被吊死. ***on a cloud*** 兴高采烈. ***under a cloud*** 失宠(out of favor);受到怀疑.

——*vt.* 1 被云遮蔽. 2 使阴沉:——*cloud one's happiness* 使某人的快乐变为阴郁/ *Her face was clouded with anxiety.* 他的脸充满焦虑、不安的神色. 3 使模糊不清,使混乱. 4 在…作出云的图案.

——*vi.* 1 起云:——*The sky clouded over in a moment.* 天空突然阴云密布. 2 变阴沉.

clóudbèrry (*n.*)云莓(*Rubus chamaemorus*):蔷薇科悬钩子属,产于北半球的木莓. 茎直立,花白色,果实大,为琥珀色,并有浓郁的香味. **clóudbùrst** (*n.*)骤雨,倾盆大雨. **clóudcàstle** (*n.*)空中楼阁,空想(castle in the air). **cloud chamber** 〖物理〗云室:观察荷电粒子运动轨迹的设备. **cloud cover** 云量. **Clóud-cúckoo-lànd** (*n.*)(1)云中杜鹃之乡:古代希腊喜剧诗人阿里斯托芬(Aristophanes)作品《鸟》(*The Brids*)中的鸟类,为了使人们疏远众神,所建立的城市. (2)脱离现实的境界. **cloudland** [kláudlænd] [ˋklaud,lænd] *n.* 梦幻之境,想象中的王国.

cloudlet [kláudlit] [ˋklaudlɪt] *n.* 片云,薄云.

cloudling [kláudliŋ] [ˋklaudlɪŋ] *n.* 少量云.

cloud nine [kláud nai] [ˋklau naɪ] *n.* 极乐的或兴高采烈的心情.

cloud rack [kláud ræk] [klaud ræk] *n.* 流云.

cloud seeding [kláud síːdiŋ] [ˋklaud ˋsidɪŋ] *n.* 催化云造雨.

:cloud·y [kláudi] [ˋklaudɪ] *adj.* (-ier;-iest) 1 有云的,多云的:——*a cloudy sky* 多云的天空/ *It is cloudy.* 阴天. 2 朦胧的,不明朗的:——*a cloudy notion* 模棱两可的意见. 3 (液体)混浊不清.

clóud·i·ly *adv.* **clóud·i·ness** *n.* 〖气象〗云量:表示云遮蔽天空的分量,分为 0~10,共 11 级,云量 0、1 是晴空万里,2~8 是晴天,9、10 是阴天.

clough [klʌf] [klʌf] *n.* 峡谷(ravine).

clout [klaut] [klaut] *n.* 1 破布,碎布(patch);布(cloth). 2 衣服(piece of clothing). 3 拍击,殴打(blow). ——*vt.* 1 修改(mend),补缀(patch). 2 重击(cuff heavily).

clove[1] [klouv] [klov] *v.* cleave[1] 的过去时.

clove[2] [klouv] [klov] *n.* 〖植〗珠芽:由大蒜花间生出的肉质小块,外面被有鳞茎,落地则生长成新植物.

clove[3] [klouv] [klov] *n.* 1 丁香:丁香树的干燥花蕾,可作香料和药物用. 2 丁香树(*Eugenia caryophyllata*):热带桃金娘科蒲樱桃属热带常绿树,原产于马鲁古群岛. **clove gillyflower** [**pink**] 麝香石竹,康乃馨(*Dianthus caryophyllus*):石竹科观赏用草本植物,带有类似丁香的花香味,花淡红色,颇美丽,多栽培于庭园. [古代法语 *clou* (*de girofle*) = nail(of gillyflower). 英语的 gillyflower 原为"丁香",后来演变成"康乃馨"之意]

clove hitch 双套结:结绳法的一种. 手持绳索先交叉绕两圈,然后将绳索一端穿过绳圈的中间,一拉而成. (→图 KNOT). [*clove* 是 CLEAVE[1] 的古式过去分词]

clo·ven [klóuvən] [ˋklovən] *v.* cleave[1] 的过去分词. ——*adj.* 裂开两半的,分割的.

cloven hoof [**foot**] (偶蹄类哺乳动物)的分趾蹄,双蹄,偶蹄. ► 希腊神话中的牧羊神潘(Pan)和基督教中的恶魔被认为都有分趾蹄.

clo·ver [klóuvə/-vər] [ˋklovɚ] *n.* 车轴草:车轴草属(*Trifolium*)的通称. 有白车轴草(*T. repens*)和红车轴草(*T. pratense*). 可作家畜的饲料.


in clover 养尊处优(in ease and luxury).

clóver-lèaf (*n.*)四片叶形式立体交叉公路. ✽

clown [klaun] [klaun] *n.* 1 乡下人,粗人(rustic, lout). 2 (默剧、马戏团的)丑角. ✽ ——*vi.* 扮丑角,说笑话(perform farcically). **clówn·ing** *n.*

clown·ish [kláuniʃ] [ˋklaunɪʃ] *adj.* 1 丑角似的,滑稽的. 2 《古》乡下人似的,粗野的,粗俗的(rustic). **clówn·ish·ly** *adv.* **clówn·ish·ness** *n.*

cloy [klɔi] [klɔɪ] *vt.* (因奢靡、浮华、单调、过量等原因)使厌烦,使厌腻(satiate, weary)〈*with*〉.



:club [klʌb] [klʌb] *n.* *v.* (-bb-)——*n.* 1 棍棒. 2 (高尔夫、曲棍球等的)球杆. 3 (社交、运动等的)俱乐部. 4 俱乐部室,集会所,俱乐部会馆. 5 〖扑克牌〗梅花;[pl.]一组梅花牌:——*the king of clubs* (叫牌时用)梅花做王牌. 6 (18 世纪男性头部后面所结的)棍棒状发髻. ——*vt.* 1 用棒打,殴打. 2 (反拿枪身)当棒子用. 3 凑集(钱),筹款(put together into a common stock). 4 共同,联合.

——*vi.* (因共同目的)结合,共同出钱〈*together, with, for*〉.

clúb-fòot (*n.*)畸形脚,弯脚. **clúblànd** (*n.*)《英》俱乐部区:各种社交俱乐部云集的伦敦圣詹姆斯(St. James)宫附近区域. **clúbmòss** (*n.*)(1)石松(*Lycopodium clavatum*):石松科常绿蔓性的羊齿植物. 叶小,细长而尖,如鳞片状密生于茎上. 茎挺,生特别直立之枝,上生繁殖器,孢子熟时,自孢子囊出,色黄白. (2)石松属(*Lycopodium*)植物的通称. **clúb-ròot** (*n.*)(甘蓝、芜菁的)根瘤病. **club sandwich** 《美》总会三明治:以三片土司夹上鸡肉、火腿等的三明治.

clubbed [klʌ́bd] [ˋklʌbd] *a.* 尾端较粗的,棍棒状的.

clubber [klʌ́bə] [ˋklʌbɚ] *n.* 1 俱乐部的会员. 2 挥棒者,棒击者.

clubby [klʌ́bi] [ˋklʌbɪ] *adj.* 1 如俱乐部的. 2 友好的,友善的. 3 社交上排外的.

club-haul [klʌ́bhɔ̀ːl] [ˋklʌb,hɔl] *vt.* 〖海〗(帆船)换上风方向:抛背风锚,使船转向上风(一种应急措施).

clubman [klʌ́mən] [ˋklʌbmən] *n.* 俱乐部会员.

club soda [klʌ́b sóudə] [ˋklʌb ˋsodə] *n.* 用以调剂饮料的苏打水.

club steak [klʌ́b steik] [ˋklʌb stek] *n.* 小牛排.

cluck [klʌk] [klʌk] *n.* 1 (母鸡下蛋时,或呼叫小鸡时的)咯咯声. 2 似母鸡的叫声[音].

——*vi.* 1 (母鸡)咯咯叫. 2 发出咯咯的声音.

clue [kluː] [klu] *n.* 1 线圈(clew). 2 (调查、研究等的)线索,头绪. 3 (填字游戏的)提示. **clúe·less** *adj.* 《口语》愚笨的(stupid),无知的(ignorant).


clum·ber [klʌ́mbə/-bər] [ˋklʌmbɚ] *n.* 西班牙短腿厚毛猎犬:毛色浓密有光泽,有黄色和白色两品种. [源于英国诺丁汉郡的街名]

clump [klʌmp] [klʌmp] *n.* 1 (树等的)丛,群(cluster)〈*of*〉;小树林,灌丛. 2 (在鞋底加贴的)厚皮革,特厚的鞋底(thick extra sole on a shoe). ——*vi.* 迈着笨重的脚步走(tread or move heavily and clumsily). ——*vt.* 1 密集种植(植物)(plant together). 2 使密集,使成群(keep or mass together). 3 《口语》打,殴打(punch).

clum·sy [klʌ́mzi] [ˋklʌmzɪ] *adj.* 1 笨拙的,动作不灵活的,难看的(awkward);不优雅的(ungainly). 2 不巧妙的,拙劣的(ill-contrived). 3 不老练的,不机智的(tactless). **clúm·si·ly** *adv.* **clúm·si·ness** *n.*

clung [klʌŋ] [klʌŋ] *v.* cling 的过去时、过去分词.

Clu·ny [kljúːni] [ˋkljunɪ] 克吕尼隐修院:10 世纪初期,以改革圣本笃会为目的,在法国马孔(Mâcon)附近城市克吕尼所建立的隐修院. **Clú·ni·ac** [-æk] [-æk] *adj.*, *n.* 克吕尼隐修院的(修士).





Clyde / **克莱德河** 克莱德河北岸的造船厂.

·clus·ter [klʌ́stə/-tər] [ˋklʌstɚ] *n.* **1** (水果、花等的)束,挂,串(bunch):——*a cluster of grapes* 一串葡萄. **2** (人、动物等的)群,团(group):——*a cluster of people* 一群人. **3** 〖语音〗辅音丛或元音丛:两个或两个以上连续的辅音或元音,尤指辅音丛. ——*vi.* **1** 丛生,群聚. **2** (人、动物等)群集:——*The students clustered around the teacher.* 学生聚集在老师的周围. ——*vt.* 使群集.

·clutch[1] [klʌtʃ][klʌtʃ] *v.* (**-es**), *n.* (pl. **-es**) ——*vt.* 紧握,抓牢(grasp tightly)——*vi.* 抓住(snatch)〈*at*〉:——*clutch at the fleeing child* 抓住正要逃跑的小孩. ——*n.* **1** 紧抓,紧握(tight grasp). **2** [pl.] 支配(力),掌握:——*fall into the clutches of the enemy* 被敌人抓住/ *I am in the clutches of poverty.* 我穷困潦倒. **3** 〖机〗离合器:装于主动与从动轴间,用以离合两者间旋转运动的部件. 具有使起动平稳、防止传动机构超负荷的作用. ✽ **4** (亦作 **clutch pedal**)使离合器运作的踏板.
dog [**plate**] **clutch** 〖机〗犬齿式离合器:一方突出的部分,连接另一方凹陷部分的离合器.

clutch[2] [klʌtʃ] [klʌtʃ] *n.* **1** 一窝蛋(set of eggs). **2** 一窝孵出的小鸡(brood of chickens).

Clu·tha Riv·er [klú:θə] [ˋkluθə] [加冠词 the]克卢萨河:全长约 370 千米,为新西兰最长的河. 发源于南岛的南阿尔卑斯山脉上的瓦纳卡(Wanaka)湖,最后注入南太平洋.

clut·ter [klʌ́tə/-ər] [ˋklʌtɚ] *n.* 混乱,杂乱,乱七八糟(crowded confusion),散乱物(confused mass). ——*vt.* 使散乱,使杂乱(make untidy or confused)〈*with*〉.
——*vi.* 乱哄哄地跑.

Clw·yd [klú:i:d] [ˋkluid] 克卢依德:英国威尔士东北部的郡. 1974 年 4 月合并弗林特(Flint)郡、登比(Denbigh)郡的大部分、莫利昂斯(Morioneth)郡的部分而成.

Clyde [klaid] [klaɪd] [加冠词 the]克莱德河:英国苏格兰西南部的河流,河畔有造船厂. ✽

Clydes·dale [kláidzdeil] [ˋklaɪdzdel] *n.* 克莱兹代尔马:产于英国苏格兰克莱德河流域(the Clyde)的一种健壮的驮马.



clown / **小丑**
在马戏团中表演魔术、杂技的喜剧演员. 他们以滑稽、夸张的表情和动作,引发观众的喜悦和哀伤. 此外他们也与动物一起表演危险的特技.

Clyde·side [kláidsaid] [ˋklaɪdsaɪd] 英国的格拉斯哥港(Glasgow)附近克莱德河(the Clyde)流域地区.

clys·ter [klístə/-tər] [ˋklɪstɚ] *n.* 《古》〖医〗灌肠(enema).

Cly·tem·nes·tra [klàitəmnéstrə] [ˌklaɪtəmˋnɛstrə] 〖希腊传说〗克吕泰温斯特拉:斯巴达(Sparta)国王廷达瑞俄斯(Tyndareus)和勒达(Leda)的女儿,阿伽门农(AGAMEMNON)的妻子.

cm 《略》 centimeter(s)厘米.

C. M. B. 《略》 Central Midwives' Board 中央助产士协会.

Cmd. 《略》 command paper《英》敕令书.

Cmdr 《略》 Commander 指挥官.

Cmdre 《略》 Commodore 海军准将.

C.M.G.《略》 Companion of (the Order of) St. Michael and St. George 《英》第三级圣迈克尔和圣・乔治勋爵士.

cml 《略》 centimil(s)十万分之一.

Cmnd. 《略》 command paper 《英》敕令书.

C.M.S.《略》 Church Missionary Society 《英》圣公会传教会.

C.N.A.A.《略》 Council for National Academic Awards 《英》国家学术奖理事会.

C.N.D.《略》 Campaign for Nuclear Disarmament 核裁军运动.

cni·do·blast [náidəblæ̀st; 美 + -blæst] [ˋnaɪdəˌblast, -ˌblæst] *n.* 〖动〗刺细胞:腔肠动物特有的杯形细胞,生于体壁外层,有刺螫的功用,可以御敌. 含有刺外敌的刺细胞(nematocyst)(→图 JELLY).

Cnut [kənú:t] [kəˋnut]:→CANUTE.

c/o 《略》 care of 转交,烦交.

Co.《略》 **1** company 公司. **2** county 郡,县.

C.O.《略》 **1** Commanding Officer 指挥官. **2** conscientious objector(为宗教、反战的理由)拒绝服兵役者.

co- [kou-] [ko-] *pref.* **1** "共同"、"共通"、"相互"(together with, jointly)之意(例 *co-operate*, *co-belligerent*). **2** 〖数学・天文〗(1)"余角的"(of the comple-





coach / **仪式马车、驿车**
(上)保存于英国白金汉宫皇家马厩中,坚固华丽并安有玻璃的马车.
(右)英国维多利亚时代,传递邮件用的驿车,除旅客座位外,车顶还可载运行李.

ment)之意(例 *cosine*).(2)“余”、“补”(complement of)之意.

·**coach** [koutʃ] [kotʃ] *n.* (pl. -es), *v.* —*n.* 1 (国王、贵宾用的)仪式马车(state carriage);驿车. ✲ 2〖铁路〗客车;《美》普通客车. 3 长途公共汽车:—*travel by coach* 乘长途公共汽车旅行. 4 (为人补习准备应考的)私人[家庭]教师;训练员,教练:—*a baseball coach* 棒球教练. 5《美》(火车、飞机的)普通座位. —*vt.* (家庭教师给考生)补习;训练(选手等):—*coach baseball* 训练棒球选手. —*vi.* 1 随私人教师学习;训练. 2 乘马车或客车旅行.
cóachman (*n.*)马车夫. **cóachwòrk** (*n.*)汽车车身(或火车车厢)的设计、制造和装配.
[法语 *coche*←匈牙利语 *kocsi*(地名金茨 *Kocs* 的形容词形式),“交通工具”之意]

coach·wood [kóutʃwùd] [ˈkotʃˌwud] *n.* 《澳》澳大利亚海岸所产香角瓣木(*Ceratopetalum apetalum*),是一种具有芳香味道、重而坚固的密纹木材,多用于家具的制造.

co·ad·ju·tor [kouǽdʒutə/-tər, kòuədʒú:tər] [koˈædʒutɚ, ˌkoəˈdʒutɚ] *n.* 1 助手,助理(helper, assistant). 2 主教助理. ▶ 通常指具有继承主教的身份者.

co·ag·u·late [kouǽgjulèit] [koˈægjəˌlet] *vt.* 使凝结(convert from a fluid to a more or less solid state). —*vi.* 凝结(clot, curdle, set).
co·ág·u·lant *n.* 凝结剂. **co·àg·u·lá·tion** *n.*
co·ág·ula·ble *adj.*

co·ai·ta [kouáitə] [koˈaɪtə] *n.* 红脸蛛猴;蛛猴(*Ateles*)属的猴子,产于南美洲. 面部赤褐色,尾长,柔软,色浓黑,有光泽,四肢细长.

·**coal** [koul] [kol] *n.* 1 煤炭;陆生、水生植物在海底、湖底或泥沙堆里堆积,受高压碳化形成化石燃料. —*a piece* [*stone*] *of coal* 一块煤. 2 [pl.]《英》(压碎作燃料用的)煤炭:—*put coals in the boiler* 往锅炉添煤.
—*vt.* 装煤于(船等). —*vi.* (船等)装煤,加煤.
call [***haul***] *a person* ***over the coals*** 申斥(某人).
carry coals to Newcastle 多此一举. ▶ 将煤运往煤炭产地纽卡斯尔.
heap coals of fire on *a person's* ***head*** 以德报怨致使人悔悟而自觉羞惭.(〖圣〗《箴言》25:22)
cóal-blàck (*adj.*)乌黑的,漆黑的. **coal dust** 煤粉,煤尘. **coal face** 煤层中的采掘面;挖煤时所露出的煤层截面. **cóalfield** (*n.*)煤田. **cóal-fish** (*n.*)黑鳕;鳕属(*Pollachius*)的深海鱼类. **cóal-flàp** [**-plàte**](*n.*)地下煤库入口的盖板. **cóal-gàs** (*n.*)煤气;煤炭高温干馏后产生的氢、甲烷的混合气体,除去硫化氢、焦油等不纯物质,可作燃料. **cóal-héaver** (*n.*)运煤工人. **cóal-hòle** (*n.*)《英》(小的)地下煤库. **Coal Measures**〖地质〗石炭煤系:含有煤矿的地层. **cóal-mìne** [**-pit**](*n.*)煤矿,煤矿坑. ✲ **cóal-òil** (*n.*)《美》石油;(尤指)煤油. **cóal-sàck** (*n.*)(1)装运煤炭的麻袋.(2)〖天文〗煤袋:银河中星与星之间的不透明云气,遮住了背后的星光,所产生的看得见的黑色斑点区域,尤指南半球十字座的暗星云. **cóal-scùttle** (*n.*)(室内用的)煤篓、煤斗. **coal-scuttle bonnet** 煤斗式女帽:像颠倒的煤斗似的女帽(→图 CLOAK). **cóal-tàr** (*n.*)煤焦油:高温干馏煤后所产生的黑色油状液体,含大量的有机化合物,为制造染料、药品的原料.
cóal-tìt (*n.*):→TIT[1].

coat / 外套、上衣



1 Cocked hat 折边三角帽
2 Steenkirk 斯廷柯克领巾
3 Muff 暖手筒
4 Waistcoat 背心
5 Breeches 及膝裤
6 Stocking 长袜
7 Frock 长礼服
8 Beaver 海狸礼帽
9 Pantaloons 裤子
10 Riding boot 骑马靴
11 Tail-coat 燕尾服
12 Chesterfield 切斯特菲尔德大衣
13 Trousers 长裤
14 Spats 护踝套
15 Deerstalker cap 猎帽
16 Norfolk jacket 诺福克外套
17 Knickerbockers 灯笼裤
18 Gaiter 绑腿
19 Top hat or topper 大礼帽
20 Frock-coat 大礼服
21 Dress coat or tails 燕尾服
22 Plus-fours 长灯笼裤
23 Redingote 双排钮骑装长外套
24 Spencer 针织短外衣
25 Parasol 阳伞
26 Gown 宽大的长外衣
27 Paletot 宽松外套
28 Bolero jacket 前胸敞开的女外套
29 Jabot 垂胸领饰

coal·er [kóulə/-ər] [ˋkolɚ] *n.* 运煤船，运煤车.

co·a·lesce [kòuəlés] [ˌkoəˋlɛs] *vi.* 1 合为一体 (come together and form one). 2 (党派等)联合，合并(combine in coalition).

cò·a·lés·cence *n.*

cò·a·lés·cent *adj.*

co·a·li·tion [kòuəlíʃən] [ˌkoəˋlɪʃən] *n.* 1 结合，融合(union, fusion). 2《英》(政党间暂时的)联合，联盟(temporary combination).

cò·a·lí·tion·ist *n.*，*adj.*

coal·mouse, cole- [kóulmàus] [ˋkolˌmaus] *n.* (pl. **-mice**) = coal-TIT.

coam·ing [kóumiŋ] [ˋkomɪŋ] *n.* 〖海〗舱口围板：为防止海水流入，围绕于甲板的舱口或天窗四周的栏板.

·coarse [kɔːs/kɔrs] [kɔrs] *adj.* (**coarser**; **coarsest**) 1 (动作、趣味等)粗鄙的，低级的(vulgar)；(言语等)粗俗的，下流的，猥亵的：——*coarse manners* 粗鲁的举止/ *be coarse in speech* 言谈粗俗. 2 (质地、布料等)粗糙的，粗的；(颗粒)粗大的：——*a coarse skin* 粗糙的皮肤. 3 不精致的，劣等的(inferior)；质差的(common)：——*coarse fare* [*food*]粗食.

cóarse·ly *adv.* **cóarse·ness** *n.* **cóars·en** *vt.* 使粗糙，使低劣.
——*vi.* 变粗糙，变低劣.

coarse fish《英》(鲑科以外淡水产的)鱼.

coarse fishing 钓鱼.

·coast [koust] [kost] *n.* 1 海岸，沿岸：——*on the coast* 在岸上/ *off the coast of Dover* 在多佛尔的外海. ▶ coast 是指陆地上看到的海岸. shore 是由海面上看的海岸. 2《美》(可供雪橇滑下的)斜坡；(滑下)斜坡；(自行车等由坡道向下的)滑行.
The coast is clear. 道路通畅，无问题，时机正好.
——*vi.* 1 沿海岸航行. 2《美》(乘雪橇等)滑行；(自行车由坡道)向下滑行；(依靠别人的名声)不努力而前进.

cóast·wards *adv.* 向海岸地，朝着海岸地.

cóast·wise *adj.*，*adv.* 沿着海岸的[地].

cóastguàrd (*n.*)(担任缉私和海难救生任务的)海岸警卫；水上警卫队队员. **cóastline** (*n.*)海岸线.
[古语法 coste←拉丁语 costa(肋骨、侧腹、侧)]

coast·al [kóustəl] [ˋkostl] *adj.* 沿岸的，临海的(of or pertaining to the coast).

Coastal Command《英》空军海防总队：第二次世界大战期间(1939～1945)，采取由沿岸基地到海面上进行军事行动的英国皇家空军部队(R. A. F.).

coast·er [kóustə/-ər] [ˋkostɚ] *n.* 1 沿岸航行船(vessel employed in coasting)；(沿岸航行船的)船长，领航员. 2 有两个把手的酒杯(two-handled winecup). 3 (放置葡萄酒瓶等的)浅圆托盘(low round stand for a decanter, etc.). 4 杯子或花瓶的垫子. 5《英》(木制的)放乳酪的架子(wooden stand for cheese).


:coat [kout][kot] *n.* 1 上衣，外套，大衣. ——*a fur coat* 毛皮外套. ✲ 2 (动物的)皮毛，毛；羽毛；膜：——*Foxes have a beautiful coat.* 狐狸有很漂亮的皮毛. 3 (油漆等的)涂层，涂饰：——*give a door two coats of paint* 在门上涂两层油漆. 4 = coat of arms. 5《古·方言》(妇女、少女的)衬裙.
turn one's coat 变节(change sides).
——*vt.* 1 (以…)覆盖… 涂镀〈*with*〉：——*coat the wall with paint* 粉刷墙壁/ *a tiepin coated with gold* 镀金的领带别针. 2 披以外衣，涂上某物.

cóat·less *adj.* 不穿外衣的；无覆盖层的.

cóat·àrmour (*n.*)纹章，家纹. **cóat·drèss** [-fròck] (*n.*)(前面从领口到下摆有一排纽扣的)女式紧身衣.

coal-mine / 煤矿

下为煤矿的构造图. 以大型的抽风机，排出井内的脏空气，新鲜空气则由另一个孔道输进来.



1 Head-gear 井架
2 Winding engine house 卷扬动力机室
3 Pit-head bath and canteen 井口浴室和餐厅
4 Fan house 风扇室
5 Upcast air-shaft 上风井
6 Downcast air-shaft 下风井
7 Pit prop 矿井支柱
8 Mine-car ready to be loaded into cage 准备运煤到升降台的矿车
9 Cutting machine at coal face 煤层表面采煤机
10 Conveyor 传送带
11 Screen 选煤场
12 Washery 洗煤场

cóat-hànger (*n.*) 衣架,挂衣钩. **coat of arms** (1)〖史〗(骑士穿在铠甲外)饰有纹章的外套. (2)盾形纹章,家徽. (3)盾形(shield).

coat·ee [kouti:] [ko'ti] *n.* **1** (妇女、小孩穿的)短外衣(short coat). **2** 《古》燕尾短上衣(→图 INFANTRY)

Coates [kouts] [kots] **Joseph Gordon** ~ 科茨(1878~1943):新西兰政治家、总理(1925~1928).

coat-har·die, cote- [kóuthá:di/-hàr-] [ˌko'thardɪ] *n.* 〖史〗紧身对襟长袍:14~15 世纪时流行的有袖紧身外衣. ✲

co·a·ti [kouá:ti] [ko'ɑtɪ] *n.* (亦作 **coati-mondi** [-mundi])长鼻浣熊:狗属(*Nasua*)的杂食哺乳动物通称. 体型似浣熊(protyon lotor),但鼻较长而突出,尾部也较长,约 70 厘米,具有黑色环纹. 产于中南美. ✲

coat·ing [kóutiŋ] ['kotɪŋ] *n.* **1** 覆盖层;涂层(layer of paint). **2** 外衣料子(material for coats).

coax [kouks] [koks] *vt.* **1** 安抚,用好话说服(persuade by blandishments),以甜言蜜语诱感使…(wheedle)(*to* do, *into* doing). **2** 用巧言哄骗到手. **3** 妥善地处置(工具等)(manipulate gently). —*vi.* 说甜言蜜语,哄骗.

co·ax·i·al [kouǽksiəl] [ko'æksɪəl] *adj.* 〖数学〗(亦作 **coaxal**)同轴的(having a common axis). **coaxial cable** 〖电〗(由相互绝缘的内外导线构成的)同轴电缆. **coaxial line** 〖电〗同轴电导线:由互相绝缘的内外两根导线构成的高频通讯电缆,多用于广播、电视等.

cob[1] [kɔb/kɑb] [kɑb] **1** 雄天鹅(male swan). **2** 短脚马种;脚短结实的乘用马. **3** (亦作 **cob-nut**)大榛子:大型榛的果实(large kind of hazelnut). **4** (煤炭等的)圆块(roundish lump of coal, etc.);面包的小圆块(small roundish loaf). **5** 玉米的穗轴(corncob).

cob[2] [kɔb/kɑb] [kɑb] *n.* 《英》(混合稻草,粘土,砂石的)草泥灰墁. ► 特指英格兰西南部用于涂墙壁的建筑材料.

co·balt [kóubɔ:lt;英 + -bɔlt] ['kobɔlt] *n.* **1** 〖化〗钴:具有延展性的银白色金属元素. 多用于生产合金材料的高速钢及硬质材料、磁石材料的钴钢(cobalt steel),氧化钴则用于生产陶瓷器的青色着色颜料. 元素符号 Co,原子序数 27,原子量 58.933. **2** =cobalt blue.

co·bal·tic [kəbɔ́:ltik] [kə'bɔltɪk] *adj.* 〖化〗(三价的)钴的. **co·bál·tous** *adj.* 〖化〗(二价的)钴的. **cobalt blue** (1)钴蓝:用氧化钴及氧化铝混合而成的深蓝色颜料. (2)深蓝色. **cobalt bomb** (1)钴 60:治疗癌症用的放射性钴. (2)钴弹.
[德语 *kobalt*, *kobold*, etc. 可能源于中古高地德语 *kobolt*(出没于矿山的淘气小鬼)]

co·bal·tite [kóubɔ:ltàit] ['kobɔlˌtaɪt] *n.* 辉砷钴矿:光泽似金属,体不透明,呈浅灰至银白色的矿物.

cob·ber [kɔ́bə/kɑ́bər] ['kɑbɚ] *n.* 《澳口语·新口语》伙伴,朋友(mate, friend).

Cob·bett [kɔ́bit/kɑ́b-] ['kɑbɪt] **William** ~ 科贝特(1763~1835):英国急进派作家、新闻记者.


cob·ble[1] [kɔ́bl/kɑ́bl] ['kɑbl] *n.* **1** (亦作 **cobblestone**)(用于铺设道路等)长期受水冲洗成的圆石,鹅卵石(water-worn rounded stone). **2** 〖地质〗中砾:比小漂砾(pebble)大,比巨砾(boulder)小的石头. **3** [pl.]卵石路. **4** [pl.]《英》圆煤块. —*vt.* 以圆石子铺设(道路),在…上铺鹅卵石.

cob·ble[2] [kɔ́bl/kɑ́bl] ['kɑbl] *vt.* **1** 粗略地修补,草率地拼在一起(put together roughly). **2** 修补(皮鞋等)(mend, patch up).

cob·bler [kɔ́blə/kɑ́blər] ['kɑblɚ] *n.* **1** 补鞋匠(mender of shoes). **2** 手艺笨拙的工匠[修理师傅](clumsy workman or mender). **3** 鸡尾酒的一种,在葡萄酒或白葡萄酒中,加入砂糖、柠檬及碎冰所调成的饮料. **4** 《美》以奶油及水果等制成的馅饼. **cobbler's wax** 鞋线蜡.

Cob·den [kɔ́bdən/kɑ́b-] ['kɑbdən] **Richard** ~ 科布敦(1804~1865):英国的自由主义政治家. 提倡自由贸易、和平主义、国际仲裁、反帝国主义. **Cób·den·ism** *n.* **Cób·den·ite** *adj.*, *n.*

co-bel·lig·er·ent [kóubilídʒərənt] [ˌkobə'lɪdʒərənt] *adj.* 共同参加作战的. —*n.* (非依正式同盟条约的)共同参战国. **cò·bel·líg·er·en·cy** *n.*





coati / 长鼻浣熊
善于爬树. 属杂食性,以果实、小鸟、昆虫等为食.

co·ble [kóubl] [kobl] *n.* 平底渔船:英格兰东北部沿海所使用的平底小型渔船. 有 2 只龙骨(keel),没有甲板,可由海滨出航. 从前以四角帆(lug-sail)受风为动力,现在则改用引擎.

co·bra [kóubrə;英 + kɔ́b-] ['kobrə] *n.* 眼镜蛇:眼镜蛇属(*Naja*)毒蛇的通称,产于南亚、非洲等地. 颈部会鼓胀成头巾状,昂首直立以示威. 尤指颈部有似眼珠花纹的印度眼镜蛇. ✲
[葡萄牙语 *cobra de capello*(戴有头巾的蛇)]

Co·burg Pe·nin·su·la [kóubəg/-bərg] ['kobɚg] [加冠词 the]科堡半岛:位于澳大利亚大陆阿纳姆地(Arnhem Land)最北端的半岛.

cob·web [kɔ́bwèb/kɑ́b-] ['kɑbˌwɛb] *n.* **1** 蜘蛛网(spider's network);蜘蛛丝. **2** 薄的[易坏的]物品(thing of flimsy texture). **3** [pl.](脑子的)混乱,陈腐的东西(musty rubbish). **4** 奸诈的圈套(subtly-woven snare). —*adj.* 柔弱的(flimsy),纤细的(delicate).
cób·wèb·by *adj.* 蛛网密布的;蛛网状的.

co·ca [kóukə] ['kokə] *n.* **1** 古柯(*Erythroxylon coca*):产于南美的常绿乔木. 将干燥后的叶和石灰粉末互相调和,可用以消除疲劳及解饥. **2** 古柯的干叶.

co·caine [kəkéin] [ko'ken] *n.* 〖药理〗古柯碱,可卡因:由古柯的叶及嫩枝提出的生物碱. 用于局部麻醉剂、兴奋剂等. **co·cáin·ism** *n.* 〖医〗可卡因中毒.

coc·cus [kɔ́kəs/kɑ́k-] ['kɑkəs] *n.* (pl. **-ci** [-sai] [-saɪ])(亦作 **micrococcus**)〖细菌学〗球菌(minute spherical organism)(→图 BACTERIUM).


coc·cyx [kɔ́ksiks/kɑ́k-] ['kɑksɪks] *n.* 〖解·动〗**1** 尾骨:脊椎骨最下端的三角形小骨(→图 SPINE). **2** (鸟等的)尾端骨.
coc·cýg·e·al [-sídʒiəl] [-'sɪdʒɪəl] *adj.*
[希腊语 *kokkux*(布谷鸟或杜鹃). 源于类似布谷鸟或杜鹃的嘴]

Co·chin-Chi·na [kɔ̀tʃintʃáinə/kɑ̀tʃin-] ['kɑtʃɪn'tʃaɪnə] 交趾支那:以中南半岛南部,湄公河三角洲为中心的地区. 1868 年由安南(Annam)王割让给法国. 1949 年后成为越南的一部分.
Cochin-China fowl (亦作 **Cochin**, **Cochin China**)交趾鸡:脚部长有羽毛,产于亚洲的肉用鸡.

coch·i·neal [kɔ̀tʃini:l/kɑ̀tʃ-] [ˌkɑtʃə'nil] *n.* **1** 虫红,洋红:将胭脂虫洗过而蒸,晒干之后所得的色素,可用作染料. **2** 胭脂虫(*Dactylopius coccus*):产于墨西哥等地,寄生于仙人掌上的昆虫.

coch·le·a [kɔ́kliə/kɑ́k-] ['kɑklɪə] *n.* (pl. **-leae** [-lii:] [-lɪˌi]) 〖解〗(内耳的)耳蜗,涡形管(spiral cavity of the internal ear)(→图 EAR[1]).
[拉丁语,"蜗牛"之意]

cock[1] [kɔk/kɑk] [kɑk] *n.* **1** 公鸡:雄性的鸡(*Gallus domesticus*):— *Every cock crows on its own dung-hill.* 《谚》(在自己的小天地里)自鸣得意. **2** 雄性的鸟:— *a cock robin* 雄知更鸟. **3** (燃气、水管上的)栓,旋塞:— *turn on* [*off*] *the cock* 打开[关上]水龙头. ✲ **4** (枪的)击铁,击锤(→图 MUSKET);击锤的位置. **5** 风标,风信鸡.
at full cock (1)枪处于全击发状态. (2)准备就绪可以射击.
at half cock (1)枪处于半击发状态. (2)没有充分准备好.
—*vt.* **1** 枪的扳机. **2** 使朝上,竖起(*up*).
cock one's ears 竖起耳朵,注意倾听(listen attentively).
cock one's hat 歪戴帽子,将帽缘翻起(turn up the brim of a hat).
cock the eye 使眼色,眨眼示意(wink).
cock-and-bull story 无稽之谈,荒唐事.
cóck-cròw (*n.*)黎明(dawn). **cóck-fighting** (*n.*)斗鸡. **cock of the mountain** [**wood**]松鸡. **cock of the north** (1)《英》花鸡(brambling). (2)指导者,支配者(leader). **cock of the walk** 头领,头目,称王称霸的人.
cock's comb (1)公鸡的冠.





cobra / 眼镜蛇
眼镜蛇是世界上最大的毒蛇，长可达 5～6 米. 图为印度眼镜蛇，颈背具有似眼珠花纹的特征. 一般玩蛇者所用的，是小型埃及眼镜蛇.



cockatoo / 凤头鹦鹉
产于欧洲，头顶有长冠毛. 全长约 50 厘米，属于大型鹦鹉，适合养于笼中，可活到 100 岁以上. 善于模仿.

(2)(小丑的)尖帽. (3)鸡冠花：鸡冠花属(*Celosia*)的植物通称. 特指鸡冠花(*C. cristata*). **cócksfòot** (*n.*)鸭茅(*Dactylis glomerata*)：生长力很强的牧草. **cóck-shòt[-shỳ]**(*n.*)(1)投靶游戏：投掷球或棒子等，将奖品打下来的游戏. 原来是以鸡当靶子. (2)靶子. **cóckspùr** (*n.*)(1)公鸡的后距. (2)(做成公鸡后爪形的)煤气炉.
[可能源于中世纪拉丁语 *coccus*. 鸣叫声]

cock² [kɔk/kɑk] [kɑk] *n.* 圆锥形的干草堆(small conical heap of hay in a field). ——*vt.* (把干草)堆成圆锥形.

cock·ade [kɔkéid/kɑk-] [kɑ'ked] *n.* 帽章：帽子上附有表示官职、阶级、所属团体等的、用缎带或皮制成的蔷薇花形等的标志. **cock·ád·ed** *adj.*

cock-a-hoop [kɔkəhú:p/kɑk-][ˌkɑkə'hup] *adj.* 耀武扬威的，得意洋洋的(exultant, crowing with exultation). ——*adv.* 耀武扬威地(exultantly).

Co·ckaigne [kɑkéin] [kɑ'ken] 1 (虚构的)安乐园，(imaginary country of luxury and idleness). 2 伦敦及其近郊. ▶ 模仿 COCKNEY (伦敦人的)事物.

cock-a-leek·ie [kɔkəlí:ki/kɑk-][ˌkɑkə'likɪ], **cock·ie-leek·ie, cock·y-**[kɔkilí:ki/kɑk-][ˌkɑkə'likɪ] *n.* (苏格兰特有的)韭菜与鸡肉一起煮的鸡肉韭菜汤(soup of cock boiled with leeks).

cock·a·too [kɔkətú:/kɑk-] [ˌkɑkə'tu]*n.* 凤头鹦鹉，葵花鹦鹉. 1 产于澳大利亚和东印度群岛的葵花鸟(*Cacatua*)属及其近缘的鹦鹉的通称. 包括桃色葵花鸟、芙蓉鹦、雪衣娘等，头部有长的冠毛. ✲ 2《澳口语·新口语》小农场主(small farmer). **cockatoo fence** 用园木和幼树苗组成的一种栅栏. [源于马来语 *kakatua*. 以英语 COCK 拟其声拼成]

cock·a·trice [kɔkətris/kɑk-] [kɑkətrɪs] *n.* = BASILISK.

cock·boat [kɔkbòut/kɑk-] [kɑkˌbot]*n.* (附属于大船的)小艇(small ship's-boat).

cock·chaf·er [kɔktʃèifə/kɑktʃèifər] [ˋkɑkˌtʃefə]*n.* 金龟：金龟子科(*Melolontha*)甲虫的通称. 尤指产于欧洲的金龟(*M. melolontha*). ✲

Cock·croft [kɔkkɔft/kɑk-] [ˋkɑkkrɔft] **Sir John Douglas～** 考克饶夫(1897～1967)：英国物理学家. 1932 年完成高压装置，成功地以加速的质子破坏锂原子核. 1951 年与瓦尔顿(E. T. S. Walton)同获诺贝尔物理学奖.

cocked [kɔkt/kɑkt] [kɑkt] *adj.* 向上翻的，朝上的. ***knock into a cocked hat*** 完全破坏，使无法达成(defeat utterly).
cocked hat(帽边向上卷起的)三角帽：前后或两侧的宽边帽缘折向帽顶的男用帽(→图 COAT).

cock·er¹ [kɔkə/kɑkər] [ˋkɑkə] *vt.* 溺爱(孩子等)(pamper)，悉心照料(病人)(coddle).

cock·er² [kɔkə/kɑkər] [ˋkɑkə] *n.* (亦作 **cocker spaniel**)猎用小猎犬：被训练为专门猎山鹬的狗(→图 DOG).

Cock·er³ [kɔkə/kɑkər] [ˋkɑkə] **Edward～** 柯克(1631～1675)：英国数学家、数学老师. 著有许多关于数学的书籍，广受欢迎.
according to Cocker 根据严密的规则[计算](in accordance with strict rule or calculation)，精确的，无误的(exact, correct).

cock·er·el [kɔkərəl/kɑk-] [ˋkɑkərəl] *n.* 小公鸡(young cock).

cock-eyed [kɔkàid/kɑk-] [ˋkɑkˌaɪd]*adj.* 《俗》 1 斗鸡眼的(squinting). 2 歪的，弯曲的(crooked). 3 不合理的(absurd).

cock-horse [kɔkhɔ:s/kɑkhɔ̀rs] [ˋkɑkˌhɔrs]*n.* 木马；小孩(将扫帚、大人的膝盖、木马等)当马骑(anything a child rides astride upon). ——*adv.* (亦作 **a-cock-horse**)跨骑(astride).

cock·ie-leek·ie [kɔkilí:ki/kɑk-][ˌkɑkɪˋlikɪ] *n.* :→COCK-A-LEEKIE.

cock·le¹ [kɔkl/kɑkl] [ˋkɑkl] *n.* (亦作 **corn-cockle**)麦仙翁(*Agrostemma githago*)：石竹科的杂草，生长于麦田里，开红紫色的花. 结茄果，内有很多黑色种子.

cock·le² [kɔkl/kɑkl] [kɑkl̩] *n.* 1 鸟蛤属(*Cardium*)双壳类贝的通称. 尤指栖于沙地可食用的欧洲笊蛤(*C. edule*). 2 ＝cockle-shell. ***the cockles of the heart*** 内心深处. ***delight* [*warm*] *the cockles of the heart*** 令人高兴，使人深为感动.
cóckle-shèll(*n.*)(1)海扇[鸟蛤]壳. (2)〖海〗小艇(small frail boat).

cock·le³ [kɔkl/kɑkl] [kɑkl̩] *n.* 皱纹，褶，鼓胀(bulge, pucker). ——*vi.* 起皱，鼓起(bulge, curl up, pucker). ——*vt.* 弄皱.

cock·ney [kɔkni/kɑk-] [ˋkɑknɪ] *n.* 1 伦敦佬(one born in London). ▶ 尤指出生于伦敦东区圣马利拱顶教堂(St. Mary-le-Bow)的钟声所及范围的人. 2 伦敦东区方言(London dialect). ——*adj.* 伦敦佬的，伦敦佬气派的，伦敦腔的.
cóck·ney·dom, cóck·ney·ism *n.*
Cockney school 伦敦学派：19 世纪时，一群住在伦敦以亨特(Leigh Hunt)为首的作家，他们只知道追求享



cockchafer / 金龟
金龟是一种大型的甲虫，白天多栖于欧洲橡树的叶子上，傍晚时分则忙碌地飞舞，开始一天的活动. 图为欧洲金龟，金龟的一种，上为雄虫，下为雌虫.

乐,人们于是称其为 Cockney.
[中古英语 *cokeney*,原意为"公鸡的蛋". 可能由"小而畸形的蛋"之意,转为"受宠溺爱的小孩"、"城市人"之意]

cock·pit [kɔ́kpit/kɑ́k-] [ˋkɑk,pɪt] *n.* **1** 斗鸡场(pit or enclosed area for cock-fights). **2** 战场(arena of any struggle). **3**〖海〗(1)艇尾座、艇手座:艇尾处可供艇手或乘客休息的无盖坐席. (2)军舰上最底层甲板后部的士官起居室,战时作为伤兵室. **4**(飞机、宇宙飞船上的)驾驶座舱(→图 AEROPLANE). **5**(赛车的)驾驶座.

cock·roach [kɔ́kròutʃ/kɑ́k-] [ˋkɑk,rotʃ] *n.* 蜚蠊(俗称蟑螂):属于蜚蠊属夜间活动的昆虫. 例如蜚蠊属(Blatta)和大蠊属(Periplaneta). ✲

cock·sure [kɔ̀kʃúə/kɑ̀kʃúər] [,kɑkˋʃʊr] *adj.* 绝对肯定的(absolutely certain)〈*of*, *about*〉; 自以为是的,独断的,过于自信的(self-confident, dogmatic). **còck·súre·ness** *n.*

cock·tail [kɔ́ktèil/kɑ́k-] [ˋkɑk,tel] *n.* **1** 截短尾巴的马(horse with a docked tail). **2** 杂种的赛马(horse of racing stamp but not thoroughbred). **3**(亦作 **cocktail beetle**)隐翅虫类:隐翅虫科(Staphylinidae)的甲虫. 当受干扰、伤害时,腹部的前端会朝背面弓起. **4** 鸡尾酒:把苦味酒、果汁、冰块、香料等混合在一起的饮料. **5** 餐前的开胃物:如混合水果、海产类的食物:—— *fruit cocktail* 作为正餐前开胃用品的什锦水果色拉/ *prawn cocktail* 鲜虾开胃品.
cócktail-shàker(*n.*)摇混器:制造鸡尾酒时所使用的饮料混合容器,强烈振荡可使材料混合.

cock·y [kɔ́ki/kɑ̀ki] [ˋkɑkɪ] *adj.* 自负的(vain). 自夸的,自大的(conceited). 傲慢的(pert).
cóck·i·ly *adv.*
cóck·i·ness *n.*

co·co [kóukou] [ˋkoko] *n.*(pl. **-cos**)(亦作 **coconut palm**, **cocoa**) **1** 可可树(*Cocos nucifera*):棕榈科的常绿乔木. 果实大如人头,可供食用. **2** 椰子(coconut).

co·coa [kóukou] [ˋkoko] *n.* 可可. **1** 可可豆去皮脱脂后,所磨成的粉末(可可粉). **2** 可可饮料.
cócoa-bèan(*n.*)可可的种子,可可豆(cacao-seed).
cócoa-bùtter(*n.*)可可油:从可可豆中提炼出来的脂肪物质.
cócoa-nìb(*n.*)可可种子的子叶.

co·co·nut [kóukənʌ̀t] [ˋkokə,nʌt] *n.* 椰子:椰子树所结的圆形果实,外壳褐色、坚硬,乳白色的胚乳可供食用.
coconut fiber 椰子纤维. **coconut matting** 用椰子纤维制成的席子. **coconut milk** 椰子汁:从未熟的椰子中所采出的胚乳,可供食用. **coconut palm**=COCO.

co·coon [kəkúːn] [kəˋkun] *n.* **1** 茧:包裹蛹的外壳,是由幼虫吐出的分泌物做成的小室. 蚕茧是做绢丝的原料. ✲ **2** 保护的覆盖物(protective covering). ——*vt.*(像茧一般)封紧,包裹. [法语 *cocon*←现代普罗旺斯语 *coucoun*(*coca* 壳的指小词)]

Co·cos Is·lands [kóukəs] [ˋkokɑs] [加冠词 the]科科斯群岛:散布于印度洋中的 20 多个珊瑚礁群岛. 1857 年以后受英国统治,1955 年将权利转让给澳大利亚,又称为基灵群岛(the Keeling Islands).

co·cotte[1] [kəkɔ́t/-kɑ́t][kəˋkɑt]《古》(尤指巴黎的)妓女(prostitute). [法语]

co·cotte[2] [kəkɔ́t/-kɑ́t] [kəˋkɑt] *n.* 可烹饪一份食物的小烧锅.
[法语"炖锅"之意]

cod[1] [kɔd/kɑd] [kɑd] *n.*(pl. **cod**)鳕:鳕科的各种食用鱼类的通称. 尤指生活在北大西洋一带的鳕鱼(*Gadus morrhua*). **cod-liver oil** 鱼肝油:由鳕鱼肝脏所提炼出的油脂,含有丰富的维他命 A, D.

cod[2] [kɔd/kɑd] [kɑd] *vt.*(**-dd-**)《俗》欺瞒,欺骗,愚弄(hoax, fool).

C.O.D.《略》**1** cash [costs] on delivery〖商〗货到付款. **2** collect on delivery《美》〖商〗货到收款. **3** Concise Oxford Dictionary.《简明牛津词典》

co·da [kóudə] [ˋkodə] *n.* **1**〖音乐〗尾声:乐章、乐曲的最后部分. **2**〖芭蕾〗古典芭蕾舞的结尾段.
[意大利语←拉丁语 *cauda*(尾)]

cod·dle [kɔ́dl/kɑ́dl] [ˋkɑdl̩] *vt.* **1**(对于小孩子、病人等)细心照顾,珍护,溺爱. **2**(用小火将蛋)慢慢地煮.

code [koud] [kod] *n.* **1** 法典,法规(systematic collection of laws):—— *the Justinian Code* 查士丁尼法典. **2**(某团体或社会的)规章、规则;惯例:—— *the moral code* 道德准则 / *the social code of manners* 社交礼节. **3** 密码,电码:—— *a code telegram* 密码电报. **4**〖电脑〗编码:把资料输入计算机的符号系统. ——*vt.* **1**(通信等)译成电码. **2** 法典化,作成法典. **códe-bòok**(*n.*)电码本、密码簿.

co·deine [kóudiːn, -diìːn] [ˋkodin, -dɪ,in] *n.*〖药理〗可待因($C_{18}H_{21}NO_3$):从鸦片中提炼出来的生物碱. 用作镇静剂.
[源于希腊语 *kōdeia* 罂粟蒴果]

co·dex [kóudeks] [ˋkodɛks] *n.*(pl. **-dices** [-di,siːz])(古典书籍或《圣经》的)手抄本(manuscript volume).

codg·er [kɔ́dʒə/kɑ́dʒər] [ˋkɑdʒɚ] *n.*《口语》怪人;家伙(fellow),有怪癖的老人(queer old person).

co·di·ces [kóudisiːz, kɔ́d-/kóud-, kɑ́d-][ˋkodɪ,siz, ˋkɑd-] *n.* codex 的复数形式.

cod·i·cil [kɔ́disil/kɑ́d-] [ˋkɑdəsɪl] *n.*〖法律〗遗嘱附件:由遗嘱人签名,对从前签立的遗嘱增加、解释、修改或取消等的文据.
còd·i·cíl·la·ry *adj.*

cod·i·fy [kɔ́difài, kóud-/kɑ́d-, kóud-] [ˋkɑdə,faɪ, ˋkod-] *vt.* **1**(法律等)编成法典,法典化(arrange as a code). **2** 体系化,形成一种体系(reduce to a general system).
còd·i·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fɪˋkeʃən] *n.*

cod·lin [kɔ́dlin/kɑ́d-] [ˋkɑdlɪn], **-ling**[1] [kɔ́dliŋ/kɑ́d-] [ˋkɑdlɪŋ] *n.* **1** 尚未成熟[劣质的]苹果(immature or inferior apple). **2** 供烹调用的长形尖头苹果(cooking apple of a long tapering shape). **codlin moth** 苹果蠹蛾(*Carpocapsa pomonella*):卷叶蛾科的一个属. 幼虫专吃苹果或梨等的花蕊.

cod·ling[2] [kɔ́dliŋ/kɑ́d-] [ˋkɑdlɪŋ] *n.* 鳕或小幼鳕(young or small cod-fish).

cod·piece [kɔ́dpiːs/kɑ́d-] [ˋkɑd,pis] *n.*〖史〗裤前饰片:16 世纪男性所穿紧身裤,下体饰盖(裆布). ✲


co-ed [kòuéd] [,koˋɛd] *adj.* 男女合校的(co-educational). ——*n.*《口语》(男女合校的)女学生.

co-ed·u·ca·tion [kòuèdjukéiʃən/-èdʒu-][,ko,ɛdʒəˋkeʃən] *n.* 男女同学制教育(education of both sexes together).
cò-èd·u·cá·tion·al *adj.* **cò-éd·u·càte** *vt.*


co·ef·fi·cient [kòuifíʃənt] [,koəˋfɪʃənt] *n.* **1**(导出结果、效果的)协同因素,主要原因. **2**〖数学〗系数. **3**〖物理〗系数:在数个物理量间有比例关系存在时,或某物理量依照其他物理量作比例性的变化时,称这些比数为系数.

coe·la·canth [síːləkæ̀nθ] [ˋsilə,kænθ] *n.* 空棘鱼:属空棘鱼类(Coelacanthidae)的鱼. 脊鳍小,偶鳍圆形. 鳞薄而圆. 1938 年在非洲东南部深海发现同类的毛尾鱼属(*Latimeria chalumnae*),余者都在白垩纪后绝迹. ✲

codpiece/裤前饰片




cockroach / 蜚蠊(蟑螂)
分布于全世界所有地区,尤以热带地区最多. 其种类繁多,大约有 3 500 种以上.




cocoon / 茧 蚕的茧.





coelenterate / 腔肠动物
腔肠动物是多细胞动物中最下等的动物.图为产于地中海中钵水母纲(scyphozoa)中的一种杯根疣水母 *Cotylorhiza tuberculata*.



coelacanth / 空棘鱼
认为已在公元前7000万～6000万年绝迹的中生代鱼类.但1938年在非洲东南部发现体长150厘米的同类鱼以后,又陆续捕获一些.此鱼类繁盛于泥盆纪,分布于水深150～500米的深海底.

coe·len·ter·ate [si:léntərèit][sìlɛntə,ret] *adj.* 腔肠动物的. ——*n.* 腔肠动物;腔肠动物门(Coelenterata)动物的通称.包括水母、海葵、珊瑚等.通常具有刺细胞,身体呈对称的放射状. ✽

c(o)e·li·ac [sí:liæk] [ˋsilɪ,æk] *adj.* 〖解〗腹腔的(of the cavity of the abdomen). **coeliac disease** 〖医〗孩乳糜泻:脂肪的吸收机能减退,有腹部膨胀、身体虚弱、大便白色等症状的小孩病症.

c(o)e·lom [sí:ləm] [ˋsiləm] *n.* (pl. **-loms**, **-loma-ta** [si:lóumətə] [sìlomətə])〖动〗体腔:容纳内脏器官的体内空腔. **c(ó)e·lo·màte** *adj.* 有体腔的. ——*n.* 体腔动物. **extra-embryonic coelom** 胎外体腔:包围羊膜的体腔(→图 EMBRYO).

coe·nac·u·lum [si:nǽkjuləm] [sìnækjuləm] *n.* :→CENACLE.

c(o)e·no·bite [sí:nəbàit] [ˋsɛnə,baɪt] *n.* (修道院住院)修士(member of a monastic community).
c(o)e·no·bit·ic [sì:nəbítik] [,sɛnəˋbɪtɪk] *adj.*

co·e·qual [kouí:kwəl] [koˋikwəl] 《古·文语》*adj.* 同等的,相等的(equal). ——*n.* 地位或能力同等的[相等的]人[物]. **co·é·qual·ly** *adv.*

co·erce [kouə́:s/-ə́:rs] [koˋɝs] *vt.* **1** 强制,强迫(constrain)〈*into*〉. **2** 压制(use force),极力确保(secure by force).
co·ér·cion [-ʃən] [-ʃən] *n.* **1** 强制,强迫,强求(constraint, compulsion). **2** 高压统治(government by force). **co·ér·cion·ist** *n.* **co·ér·cive** *adj.*

co·es·sen·tial [kòuisénʃəl] [,koəˋsɛnʃəl] *adj.* 同质的,同体的(of the same substance or essence).

co·e·ter·nal [kòuitə́:nəl/-tə́:r-] [,koɪˋtɝnḷ] *adj.* 同样永久的,永远共存的(alike eternal).
cò·e·tér·nal·ly *adv.*

Coeur de Li·on [kə̀: də li:ɔ́:ŋ/kə̀:r] [,kɝ də lĩɔŋ] 狮心王(lion-hearted). ► 理查一世(RICHARD Ⅰ)的别名.

co·e·val [kouí:vəl] [koˋivḷ] *adj.* 同年龄的(of



coffee / 咖啡树
分布于热带、亚热带，咖啡树适合种植在排水良好的土地上. 17 世纪末在印尼大规模栽培，1760 年引入巴西，蓬勃发展起来.

equal antiquity or of the same age)；同时代的(contemporary). ——*n.* 同年代的人；同时代的人.

co·é·val·ly *adv.*

co·ex·ist [kóuigzíst] [ˌkoɪgˋzɪst] *vi.* (和…)共存[并存](exist together)〈*with*〉. **cò·ex·íst·ence** *n.* 1 共存. 2〖政治〗(思想体系、意识形态相异的各国的)和平共处.

co·ex·ten·sive [kòuiksténsiv] [ˌkoɪksˋtensɪv] *adj.* (在时间上或空间上)同等扩张、延伸 (extending over the same space or time).

C. of E.《略》Church of England 英国圣公会；英国国教.

cof·fee [kɔ́fi/kɔ́:fi, káfi] [ˋkɔfɪ, ˋkɑfɪ] *n.* 1 (饮料的)咖啡：——*a cup of coffee* 一杯咖啡/ *coffee and milk* 咖啡加牛奶/ *make coffee* 泡[煮]咖啡. 2 咖啡豆；碾碎的咖啡豆. 3 咖啡树(*Coffea arabica*)：原产于埃塞俄比亚、阿拉伯的常绿乔木. 开白色花，有香味，果实为浆果，肉质红色，内有两粒咖啡豆(coffee-bean). ✽ 4 咖啡色，暗褐色.
cóffee-bèan (*n.*) 咖啡豆，咖啡的种子. ✽ **cóffee-gròunds** (*n.*) 煮泡后的咖啡渣. **cóffee-hòuse** (*n.*)咖啡馆. ▶ 17～18 世纪时英国文人、政治家等聚集处. **cóffee-mìll** (*n.*)咖啡豆研磨机. **cóffee-pòt** (*n.*)咖啡壶. **coffee shop**《美》(旅馆等的)咖啡店，简便的餐馆. **coffee stall** 出售咖啡的咖啡店，咖啡摊. **coffee table**(放置点心的)咖啡茶几.
[阿拉伯语 *kahwa*(咖啡饮料)]

cof·fer [kɔ́fə/kɔ́:fər, káf-] [ˋkɔfə, ˋkɑf-] *n.* 1 (尤指存放金钱和贵重物品的)箱柜，保险箱(box). 2 [pl.]国库(treasury)；资金、财源(funds). 3〖建〗嵌格棚顶；天花板上具装饰性的镶板. ✽ 4 (亦作 **coffer-dam**)(1)围堰；在潮湿地或水中施工时，为防止水渗入而筑的围堤. (2)潜水箱(caisson).
——*vt.* 用嵌格棚顶装饰.

cof·fin [kɔ́fin/kɔ́:f-, káf-] [ˋkɔfɪn, ˋkɑf-] *n.* 1 棺材，灵柩. ✽ 2 (亦作 **coffin-ship**)破旧的船. 3 蹄槽；覆盖马脚的蹄骨的槽. ***a nail in** one's **coffin***(因烟、酒、烦恼而使人)缩短寿命，某人的催命符.
——*vt.* 1 入殓. 2 密闭，封入.
cóffin-bòne (*n.*)蹄骨；马腿的趾骨前端，在蹄的中间有小块的海绵状骨头. [古法语 *cof(f)in*(小箩筐)←希腊 *kophinos*(箩筐)]

cog[1] [kɔg/kag] [kɑg] *n.* (齿轮的)轮齿.
cóg-ràil (*n.*)装置于陡急的铁路上的齿轨.
cóg-whèel (*n.*)嵌齿轮(→图 GEAR).

cog[2] [kɔŋ/kag] [kɑg] *vt.* 《古》(掷骰子时)诈骗，要诈(fraudulently control the fall of dice).
cogged dice (为了要显现出特定的点数而在骰子内塞入铅质物体的)灌铅骰子(loaded dice).



coffin / 棺材
从埃及底比斯出土的公元前 850 年左右的木棺.

co·gent [kóudʒənt] [ˋkodʒənt] *adj.* (理论、理由等)强有力的，有说服力的(forcible, convincing).
có·gen·cy *n.* **có·gent·ly** *adv.*

cog·i·tate [kɔ́dʒitèit/kádʒ-] [ˋkɑdʒəˌtet] *vi.* 熟虑，慎思(ponder, meditate). ——*vt.* 1 计划，设计(devise). 2〖哲〗(关于事物的)思考，从而形成(form a conception of).
cóg·i·ta·ble *adj.* 可想象到的(conceivable).
còg·i·tá·tion *n.* **cóg·i·tà·tive** *adj.*

co·gnac [kɔ́njæk/kán-] [ˋkɑnjæk] *n.* 1 用法国科尼亚克(Cognac)所产的葡萄酒，蒸馏后制造的高级白兰地. 2 法国产白兰地(French brandy).
[法国西部的地名]

cog·nate [kɔ́gneit/kág-] [ˋkɑgnet] *adj.* 1 同族的，同源的(descended from a common ancestor)，(尤指在罗马法中不同于男系(AGNATE)的)母系的，女系亲属的. 2 同系的，同种的，同质的(akin in origin, nature, or quality). 3〖语言学〗同语系的(of the same linguistic stock)；同语源[语根]的(having the same root or origin). ——*n.* 1 近亲，亲族，女系亲属. 2 同语源的语言.
cog·ná·tion *n.* (血统、语言等的)同族，同源关系.
cognate accusative [**object**]同源宾语：一种与动词有同样性质、意义或源自该动词的宾语，尤指用于不及物动词之后的补语. 例 die the death.

cog·ni·tion [kɔgníʃən/kag-] [kɑgˋnɪʃən] *n.* 1〖哲〗认识，认识力(action or faculty of knowing). 2 被认可的事物. **cog·ni·tive** *adj.*

cog·ni·za·ble, -sa- [kɔ́gnizəbl/kág-] [ˋkɑgnəzəbl] *adj.* 1 能察觉的，能认知的(perceptible, recognizable). 2 (法庭的)审判权限内的(within the jurisdiction of a court, etc.).

cog·ni·zance, -sance [kɔ́gnizəns/kág-] [ˋkɑgnəzṇs] *n.* 1 认识，察觉(being aware)，认知(notice). 2〖法律〗审理，审判权. 3 (有所区别的)饰章，纹章，标志(distinguishing device or mark).
cóg·ni·zant, -sant *adj.* (1)已知道的，发觉的(aware)〈*of*〉(2)〖法律〗有审判权的. 3〖哲〗有认识力的(having cognition). **cóg·nize, -nise**[-naiz][naɪz] *vt.*〖哲〗认知，认识(have cognition of).

cog·no·men [kɔgnóumen/kag-] [kɑgˋnomən] *n.* 1 (罗马市民的)姓名的第三个词为姓氏(例 Gaius Julius *Caesar*)；姓名的第四个词，个人的通称(例 Publius Cornelius Scipie *Africanus*). 2 绰号(nickname)；姓(surname)；名(name).

co·gno·scen·te [kɔ̀njəʃénti/kà-] [ˌkɑnjəˋʃɛntə] *n.* (pl. **-ti** [-ti:] [-tɪ])行家，鉴赏家(connoisseur). [意大利语]

cog·no·vit [kɔgnóuvit/kag-] [kɑgˋnovɪt] *n.*〖法律〗(对于原告的主张、请求)被告自认书.
[拉丁语"他已经承认判决"之意]

co·hab·it [kouhǽbit] [koˋhæbɪt] *vi*(在法律上没有结婚的男女)同居(live together as husband and wife). **co·hàb·i·tá·tion** *n.*


co·heir [kouéə/-éər] [koˋɛr] *n.* (阴性形式 **coheiress**)共同继承人(joint heir).

co·here [kouhíə/-híər] [koˋhɪr] *vi.* 1 附着，结合(stick together, remain united). 2 前后一贯，结合(be consistent, be well-knit).

co·her·ent [kouhíərənt] [koˋhɪrənt] *adj.* 1 互相密合(cohering). 2 (理论等)一贯的，有条理的(consistent, not rambling or inconsequent).
co·hér·ence, co·hér·en·cy *n.* **co·hér·ent·ly** *adv.*

co·her·er [kouhíərə/-ər] [koˋhɪrə] *n.*〖电〗粉末检波器：无线电通信初期所用的检波器. 装有金属屑末与电线或弹簧的接触装置.

co·he·sion [kouhí:ʒən] [koˋhiʒən] *n.* 1 附着，



coffer / 花格棚顶[镶板]

coffee-bean / 咖啡豆
咖啡豆的外皮可用简单的机器去除，经高温烘炒，豆中的脂肪会增加豆的香味. 咖啡可用来消除疲劳，提高工作效率.


BENTALL



coif / 科伊夫帽
科伊夫帽是法国布列塔尼(Brittany)地区的传统装束之一,每当庆典时,所有的妇女均戴美丽的连巾帽.

结合(cohering);结合倾向[性质](tendency to remain untied). **2** 〖化〗内聚力:同种物质分子间互相吸引之力,也称凝聚力.(cf. *adhesion*)

co·hé·sive *adj.*

co·hort [kóuhɔːt/-hɔrt] [ˋkohɔrt] *n.* **1** (古罗马军队的)步兵队. ▶ 10 队组成一军团(legion). **2** 军队,军团(band of warriors). **3** 一群,队(persons banded or grouped together).

C.O.I 《略》Central Office of Information《英》中央情报局.

coif [kɔif] [kɔɪf] *n.* 〖史〗科伊夫帽:盖住头的两侧的连巾帽(→图 SURCOAT). ✽

coif·feur [kwɑːfə́ː/-fə́ːr] [kwɑˋfɚ] *n.* (阴性形式 **coiffeuse** [kwɑːfə́ːz/-fə́ːrz] [kwɑˋfɚz]) 理发师(hairdresser).[法语]

coif·fure [kwɑːfjúər/-fjúər] [kwɑˋfjʊr] *n.* 头发的样式,发型(way the hair is dressed).[法语]

coign [kɔin] [kɔɪn] *n.* (墙壁等的)突出的角,外角(projecting corner). **coign of vantage** 有利的地位[位置](position affording facility). ▶ 莎士比亚的《麦克佩斯》(*Macbeth*)第一幕第六场第七行的句子.
[COIN 古意"角"的旧形式]

·**coil** [kɔil] [kɔɪl] *vt.* 卷成(漩涡;螺旋状),盘绕〈*up*〉. ——*vi.* 绕成一圈;卷成一团,——*n.* **1** (缆绳等的)螺旋圈:——*a snake lying in a coil* 卷成盘状的蛇. **2** (缆绳等的)一卷:——*a coil of wire* 一卷金属丝. **3** 〖电〗线圈:以金属线卷成螺旋状的电路零件(→图 BULB).

·**coin** [kɔin] [kɔɪn] *n.* (1 枚)硬币,货币;[集合名词]硬币:——*a gold* [*silver*] *coin* 金[银]币/ *small coin* 小钱/ *false coin* 伪币/ *pay in coin* 以硬币支付. ***pay** a person* (**back**) **in** *his* **own coin** 以牙还牙. ✽ ——*vt.* **1** 铸币;(以金属)制造伪币. **2** 兑换金钱:——*coin one's brains* 动脑筋挣钱. **3** 新创(新语词等)(invent).
coin money 发横财,暴富.
[古法语 *coin*(楔子,刻印用的铸型)←拉丁语 *cuneus*(楔子)]

coin·age [kɔ́inidʒ] [ˋkɔɪnɪdʒ] *n.* **1** 铸币(coining),造币权(right of coining). **2** [集合名词]货币(coins),通货(currency). **3** 货币制度(system of coins in use). **4** 发明物(invention). **5** 杜撰的新词(coined word).

Coliseum / 竞技场
正式名称为"弗拉维圆形竞技场"(Amphitheatrum Flavium),建于尼禄皇帝的宫邸遗址上.竞技场内约能容纳5万人,在大理石的观众席上并有防雨的活动式棚顶.

colchicum / 秋水仙
开粉红色、白色、紫色漏斗形的花朵.鳞茎中的生物碱具有治疗风湿病和痛风的功效.



co·in·cide [kòuinsáid] [ˌkoɪnˋsaɪd] *vi.* **1** (位置等)一致,重合(fall together and agree in position);[数学]重合:占有相同空间(occupy the same portion of space). **2** 同时发生,时间[时代]一致(occur at or occupy the same space of time). **3** (性格、意见等)一致,相符(be identical, agree exactly)〈*with*〉.

co·in·ci·dence [kouínsidəns] [koˋɪnsədn̩s] *n.* **1** 一致,相符合(coinciding). **2** 一致[相符、符合]的事物(instance of coinciding). **3** (事件的)巧合,同时发生.

co·in·ci·dent [kouínsidənt] [koˋɪnsədn̩t] *adj.* **1** 同时发生的;同位置的. **2** 一致[符合]的(coinciding). **co·in·ci·dén·tal** [-déntəl] [-ˋdɛntəl] *adj.* **1** 一致的(of coincidence). **2** (偶然)一致的.

coir [kɔ́iə/-ər] [ˋkɔɪr] *n.* 椰子皮壳纤维,可用以做绳子或席子.
[马拉雅拉姆语(Malayalam) *kāyar*(绳子)]

co·i·tion [kouíʃən] [koˋɪʃən] *n.* 性交(coitus).

co·i·tus [kóuitəs] [ˋkoɪtəs] *n.* 性交(sexual intercourse).[拉丁语(←*coire* 和…一起去,会合)]

coke[1] [kouk] [kok] *n.* 〖化〗焦炭:干馏黏性煤而得的多孔固体残留物,含有多量碳,可作燃料用.——*vt.* (将煤)炼成焦炭. **coke oven** 焦炭炉:将煤高温干馏、炼焦的炉子.

coke[2] [kouk] [kok] *n.* 《俗》古柯碱(cocaine).

col [kɔl/kɑl] [kɑl] *n.* (山脉中的)山坳(depression in a mountain chain)(→图 MOUNTAIN).
[法语"头"之意]

col. 《略》column.

Col. 《略》**1** colonel 上校. **2** Colorado(美国的)科罗拉多州. **3** Colossians(《新约全书》的)《歌罗西书》.







Coldstream Guards / 英国科尔德斯特里姆警卫军团

图为受过专门训练的仪仗队及步兵部队. 伦敦白金汉宫的卫兵即属此种部队.

Coleridge / 柯尔律治

柯尔律治为鸦片瘾君子, 据说其代表作之一《忽必烈汗》就是在鸦片的作用下, 将所看到的幻景记录成书的.

co·la, ko- [kóulə] [kolə] *n.* 柯拉: 柯拉属(*Cola*)乔木的通称, 原产于热带非洲. 尤指西印度群岛及巴西所栽培的柯拉(*C. acuminata*).
cóla-nùt (*n.*)柯拉坚果: 柯拉乔木的褐色种子, 带苦味. [西非洲语]

col·an·der, cul·len·der [kʌ́ləndə/-dər] [ˈkʌləndɚ] *n.* (烹饪用的)滤锅, 滤器(perforated vessel used as a strainer).

Col·bert [kɔlbέə/kɔ:lbέər] [kɔlˈbɛr] **Jean Baptiste**～柯尔贝尔(1619～1683): 路易十四世(Louis XIV)时的法国政治家. 以改革财务行政, 采取保护关税政策来发展工业, 增强海军力量, 又成立了法兰西文学研究院、科学研究院、美术院.

Col·ches·ter [kóultʃistə/-tər] [ˈkoltʃɪstɚ] 科尔切斯特: 英国英格兰埃塞克斯(Essex)郡的城市. 以产牡蛎闻名. **Colchester natives** 科尔切斯特所产牡蛎.

col·chi·cine [kɔ́ltʃisi:n/kál-] [ˈkaltʃə,sin] *n.* 〖药理〗秋水仙碱($C_{22}H_{25}O_6N$): 秋水仙球茎与子中所含的生物碱是治疗风湿的特效药, 亦用于植物的细胞遗传学或育种学的研究.

col·chi·cum [kɔ́ltʃikəm, -ki-/kál-] [ˈkaltʃɪkəm, -kɪ-] *n.* **1** 秋水仙: 百合科秋水仙属(*Colchicum*)植物的通称. 昔时即分布于世界各地. 尤指秋水仙(*C. autumnal*). 开类似番红花的花. ✽
2 秋水仙的种子及球茎经干燥后而得的生物碱, 含有秋水仙素. **3**〖药理〗秋水仙素剂: 治疗关节炎、风湿痛的特效药.

Col·chis [kɔ́lkis/kál-] [ˈkalkɪs] 科尔基斯: 濒临高加索黑海西岸的古代国家. 据希腊传说是阿尔戈号船员(ARGONAUTS)为寻找金羊毛而远征此地, 也是美狄亚(MEDEA)的故乡.

:cold [kould] [kold] *adj.* **1** 冷的, 低温的(of low temperature): —*a cold bath* 冷水浴. **2** 寒冷的, 气温低的: —*a cold day* 寒冷的日子. **3** 发寒的: —*a cold fit* 寒颤. **4** 不亲切的, 冷淡的, 疏远的(without friendliness): —*a cold reply* 冷淡的回答. **5** 冷静的, 沉着的. **6** 颓丧的, 扫兴的, 忧虑的(depressing): —*cold news* 扫兴的消息. **7**〖美术〗冷色的: 看起来令人感觉冷淡的蓝、绿、灰等色的: —*cold colors* 冷色. **8** (由于是黏土质而)难以吸热的(slow to absorb heat). **9** (野兽的臭味)轻微的, 不明显的(not strong, faint). **10** (距离寻觅物)遥远的, 难以找到的, 不中靶的. **11**《俗》不知不觉的(unconscious).
give [*show*] *the cold shoulder* 以冷淡态度对待, 表示不欢迎.
have [*get*] *cold feet* 《俗》怯懦, 感觉害怕(become afraid).
leave a person cold (物)未能打动某人的心, 不能使人兴奋.
throw cold water on (对他人计划等)泼冷水, 使…扫兴(discourage).
—*n.* **1** 寒冷, 寒气: —*a biting cold* 刺骨的严寒. **2** 寒冷的天气. **3** 发冷. **4** 伤风, 感冒: —*catch* [*take*] (*a*) *cold* 伤风/*a head cold* = *a cold in the head* [*nose*] 鼻塞.
be left out in the cold 被…摈弃, 被…冷落.
cóld·ly *adv.* **cóld·ness** *n.*
cold blood (1)冷静, 仔细思考. (2)冷酷(absence of emotion or excitement).
cóld-blòoded (*adj.*)(1)冷酷的, 无情的(cruel, unfeeling). (2)(鱼类、爬虫类)冷血的. (3)冷性的.
cold chisel: →CHISEL.
cold cream 冷霜.
cóld-shòulder (*vt.*)疏远, 冷落.
cold shoulder 冷淡, 藐视.
cold storage(食物等的)冷藏, 冷藏库.
cold war 冷战: 不用武力而以经济、政治为手段, 进行国家之间的对抗.
cold water 泼冷水, 扫兴.

coin/硬币



Cold·stream Guards [kóuldstri:m] [ˈkoldstrim] [加冠词 the]英国科尔德斯特里姆警卫军团: 1659年蒙克(Monk)将军在苏格兰特威德(Tweed)河畔的科尔德斯特里姆(Coldstream)组编的禁卫军团. ✽

cole [koul] [kol] *n.* 云苔属植物的通称.
cóleseèd (*n.*): →RAPE². **cole slaw** 酸卷心菜丝(凉拌生菜丝). **cólewòrt** (*n.*)云苔属的植物, (特指甘蓝菜等)不结球的包心菜类.

cole·mouse [kóulmàus] [ˈkol,maus] *n.*: → COALMOUSE.

col·e·op·ter·ous [kɔ̀liɔ́ptərəs/kàliáp-] [,kalɪˈaptərəs] *adj.* 鞘翅目的, 甲虫类的: 占昆虫类的1/3, 前翅坚硬无脉, 称为翅鞘, 后翅为薄膜状, 静止时折起隐于前翅之下.

col·e·op·tile [kɔ̀liɔ́ptail/kàliáptil] [,kalɪˈaptɪl] *n.* 〖植〗胚芽鞘: 禾本科等单子叶植物第一片叶在胚芽周围形成一个保护性的叶鞘.

Cole·ridge [kóulridʒ] [ˈkolrɪdʒ] **Samuel Taylor**～柯尔律治: 英国浪漫派诗人、评论家, 湖畔诗人(the LAKE¹ poets)之一. 有《古舟之咏》(*The Ancient Mariner*)、《忽必烈汗》(*Kubla Khan*)、《克丽斯特贝尔》(*Christabel*)等著作. ✽

Col·et [kɔ́lit/kál-] [ˈkalɪt] **John**～科利特(1467?～1519): 英国人文主义者、神学家. 曾任圣保罗教堂的首席神父, 捐款设立伦敦圣保罗附属学院, 是英国宗教改革的先驱者.

Co·lette [kɔlét/kɑ-] [kaˈlɛt] **Sidonie Gabrielle** 科莱特(1873～1954): 法国女小说家, 代表作有《流浪的女人》、《亲爱的》(Chéri)等.

col·ic [kɔ́lik/kál-] [ˈkalɪk] *n.* 〖医〗绞痛, (剧烈的)腹痛(severe spasmodic griping pain in the belly).
cól·ick·y [-iki] [-ɪkɪ] *adj.*

Col·i·se·um [kɔ̀lisí:əm/kàl-] [,kaləˈsiəm],

Col·os·se·um [kɔ̀ləsí:əm/kàl-] [,kaləˈsiəm] [加冠词 the]竞技场: 公元72年罗马皇帝韦斯巴芗(Vespasian)大帝建立的圆形竞技场. 在此举行剑奴的真剑比赛和人与兽的打斗, 亦为基督教徒的殉教场所. ✽

co·li·tis [kəláitis] [kə'laɪtɪs] *n.* 〖医〗结肠炎;大肠黏膜的炎症.

Coll. 《略》College.

col·lab·o·rate [kəlǽbərèit] [kə'læbə,ret] *vi.* 1 (尤指在文学、美术的领域和…)协作;共同制作[合作],一起研究(work jointly)〈*with*〉. 2 (与敌国、占领军)合作(co-operate traitorously with the enemy). ▶ 尤指第二次世界大战(1937～1945)时,被德军占领国家的通敌者.

col·làb·o·rá·tion *n.* **col·làb·o·rá·tion·ist** *n.* 通敌卖国者. **col·láb·o·rà·tor** *n.*

col·lage [kəlá:ʒ/kɑ-] [kə'lɑʒ] *n.* 拼贴艺术. 1 将印刷品的剪纸、压平的花、布片等作抽象性的拼贴. 2 美术拼贴作品.

col·la·gen [kɔ́lədʒin/kɑ́l-] ['kɑlədʒən] *n.* 〖生化学〗骨胶原;构成动物的皮肤、软骨、结缔组织等的硬蛋白质,加热后则变成胶.

·**col·lapse** [kəlǽps] [kə'læps] *n.*, *v.* (-lapsed; -lapsing)—*n.* 1 (建筑物等的)倒塌;塌陷(falling in). 2 (计划、事业等的)受挫,失败(breakdown, failure). 3 (体力急速的)减退,衰弱;(精神的)不振,沮丧(sudden loss of courage of spirits);〖医〗虚脱:—*physical collapse* 体力衰弱/ *suffer from a nervous collapse* 患精神衰弱症.
—*vi.* 1 (建筑物等)塌陷,倒塌(break down). 2 (计划等)遭受挫折(fail). 3 (体力、健康急速地)衰弱;(人)病倒(fall down). 4 收缩(contract). 5 (器具可)折叠(fold). —*vt.* 1 使崩溃弄坏(cause to break down). 2 折叠(器具).

col·láps·i·ble *adj.* (椅子)可折叠的.

·**col·lar** [kɔ́lə/kɑ́lər] ['kɑlɚ] *n.* 1 (衣服的)领子. 2 《英》(表示爵位的)项链式装饰. 3 (狗等的)颈圈. 4 (马等的)颈圈. 5 〖机〗轴环;衔接两管的短管. —*vt.* 1 抓住…衣领;(粗暴地)抓住(capture). 2 〖橄榄球〗(抱住并摔倒带球者)(tackle). 3 装衣领、套颈圈. 4 《俗》私吞;盗用,挪用(appropriate).

cóllar·bèam (*n.*) 〖建筑〗系梁;联结椽木的横梁(→图 ROOF). **cóllar-bòne** (*n.*) 锁骨(clavicle)(→图 SKELETON). **cóllar-bùtton** (*n.*) 《美》= callar-stud. **cóllar-stùd** (*n.*) 《英》领扣.
[拉丁语 *collare*(←*collum* 颈)]

col·late [kəléit] [kə'let] *vt.* 1 (照原稿和校稿)仔细校对,校勘(compare carefully and exactly)〈*with*〉. 2 〖装订〗检查(折页)的顺次. 3 〖教会〗派任(有圣俸的神职人员)(appoint)〈*to*〉.

col·lat·er·al [kəlǽtərəl] [kə'lætərəl] *adj.* 1 平行的,并排的(side by side, parallel). 2 附属的,附带的(subordinate but from the same source). 3 有帮助的,有贡献的(contributory). 4 偏离主题、但又与主题有关的. 5 旁系的(cf. *lineal*). 6 有担保的,抵押的. —*n.* 1 旁系亲属. 2 =collateral security.

col·lát·er·al·ly *adv.*

collateral security 附属担保物.

col·la·tion [kəléiʃən] [kə'leʃən] *n.* 1 对照,校对(collating);比较(comparison). 2 〖装订·印刷〗检点页码顺序. 3 〖罗马天主教〗斋日晚上的便餐(light repast on the evening of a fast-day). 4 便餐(light meal).

col·league [kɔ́li:g/kɑ́l-] ['kɑlig] *n.* (公司、学校等的)同僚,同事,伙伴;同业者.
[法语 *collègue*←拉丁语 *collega*(←*com-with*+*legare* 选任),"被选任的人,同僚"之意]

col·lect[1] [kɔ́lekt, -ikt/kɑ́l-] ['kɑlɛkt, -ɪkt] *n.* [有时 C-]短祈祷文;罗马天主教会和英国国教会,在每星期天、教会庆祝日、特定季节时所作的短祈祷文.于弥撒圣祭中朗诵《圣经》以前,和早祷、晚祷时所唱.

:**col·lect**[2] [kəlékt] [kə'lɛkt] *vt.* 1 收集(assemble, bring together). 2 征收(税金、会费等);募捐(gather from a number of people):—*collect taxes* 征收税金. 3 搜集(古董、珍品等)(make collection of):—*collect stamps* 集邮. 4 集中(思想),专心致志(concentrate);[反身动词]使(精神)恢复,恢复(平静)(recover). 5 《口语》(因需要而)带走(call for and take away);取来(fetch).
—*vi.* 1 聚集(come together);(雪、灰尘等)堆积. 2 募捐,募款. 3 《口语》收款(receive money).

col·léct·ed *adj.* 1 聚积的,聚集的:—*the collected edition* 全集. 2 冷静的,沉着的(cool).

col·léct·ed·ly *adv.* **col·léct·ed·ness** *n.*

·**col·lec·tion** [kəlékʃən] [kə'lɛkʃən] *n.* 1 收集,采集;征收(collecting):—*the collection of taxes* 征税. 2 收藏品;收集物(set of things gathered together):—*a large collection of butterflies* 采集到的大量蝴蝶样品. 3 募金;捐赠金,献金(money collected):—*make* [*take up*] *a collection* 募捐. 4 (尘埃等的)堆积. 5 [pl.]《英》(牛津大学等的)期末考试(college terminal examination).

col·lec·tive [kəléktiv] [kə'lɛktɪv] *adj.* 1 收集的,集合的(constituting a collection). 2 总的,总体的(taken as a whole, aggregate). 3 团体的,集体的(of or from many individuals);共同的(common). —*n.* 1 〖语法〗= collective noun. 2 = collective farm. **col·léc·tive·ly** *adv.*

collective bargaining(劳资双方对工作时间、工资所作的)集体谈判. **collective farm**(苏联的)集体农庄. **collective idea** [**notion**]集合观念. **collective noun** 〖语法〗集合名词;以单数形表示人和物集体的名词.如 family, furniture 等. **collective security**(国际间的)集体安全;有关各国共同缔结条约,互相保证、承诺,如遇侵略、破坏和平事件时,将采取集体行动,以制止侵略,维持国际和平.

collective unconscious:→UNCONSCIOUS.

col·lec·tiv·ism [kəléktivizəm] [kə'lɛktɪv,ɪzṃ] *n.* 集体主义;主张一切生产机构集中于国家,为社会全体所公有,但消费方面仍任个人自由的社会主义.

col·léc·tiv·ist *adj.*, *n.*

col·léc·tiv·ize, **-ise** *vt.*

col·lèc·ti·vi·zá·tion, **-sá-** *n.*

col·lec·tor [kəléktə/-tər] [kə'lɛktɚ] *n.* 1 收藏家(one who collects),(尤指科学标本、古董和美术品等的)收藏家. 2 (慈善事业、税金等的)征收人.

col·leen [kɑlí:n] [kɑ'lin] *n.* 《爱尔兰》少女(girl).
[爱尔兰语 *cailín* (*caile* 村妇的指小词)]

:**col·lege** [kɔ́lidʒ/kɑ́l-] ['kɑlɪdʒ] *n.* 1 独立大学:—*an agricultural college* 农业大学. 2 (大学的)学院. 3 (一般性的)大学(university):—*a college student* 大学生. 4 专科学校:—*a medical college* 医学院. 5 《英》公立学校(public school):—*Eton College* 伊顿学校(高中). 6 校舍. 7 团体,协会. 8 《英》大学里或与大学有关的独立学术单位.

cól·leg·er *n.* 伊顿学校领奖学金的学生.

col·le·gi·an [kəlí:dʒiən] [kəˈidʒɪən] *n.* college 的学生.

college living 大学牧师的薪俸. **College of Education** 教育学院. **college pudding** (一份)葡萄干布丁. **College Youths** 英国鸣钟者协会(1637 年创立). **Electoral College**:→ELECTORAL. **Herald's College**, **College of Arms** [加冠词 the]《英》宗谱纹章院:于 1483 年设立的皇家法人团体.掌理纹章的认可和家谱记录及保管. **Sacred College**[加冠词 the]〖罗马天主教〗红衣主教团,枢机主教团:教皇的最高咨询机关,并有选举教皇之权.
[拉丁语 *collegium*(←*collega* 参照 COLLEAGUE),"同僚,做同样事情的一群人"之意]

col·le·gi·ate [kəlí:dʒiit;美 + -dʒit] [kə'lidʒɪɪt] *adj.* 大学的,大学组织的;大学生用的.

collegiate church (1)大圣堂. ▶ 由副主教主持的教会,如西敏寺(威斯敏斯特教堂)(Westminster Abbey)等. (2)《苏格兰》由两位以上牧师共同主持的教会. (3)《美》(数个教会属于同一个管理机构的)联合教会,联合教会的教堂.

col·len·chy·ma [kəléŋkimə] [kə'lɛŋkɪmə] *n.* 《植》厚角组织:在植物体外部,由长形的活细胞所组成,在角隅部分增厚,是支持植物的组织,如在草本双子叶植物的茎、叶、叶柄的表皮下皆可看到.

Col·les frac·ture [kɔ́lis/kɑ́lis] ['kɑlɪs]〖医〗科勒斯氏骨折;桡骨(radius)下端的骨折,手腕和手向后外方移位.

col·let [kɔ́lit/kɑ́l-] ['kɑlɪt] *n.* 1 (夹住棒和轴等的)筒夹,(增强接合部分的)金属接头(ferrule);插座(socket). 2 镶嵌宝石的底座.

col·lide [kəláid] [kə'laɪd] *vi.* 1 (和…)冲突,碰撞(come into collision)〈*with*〉. 2 (意见、利害等)冲突,抵触(clash, be in conflict).

col·lie [kɔ́li/kɑ́li] ['kɑlɪ] *n.* 柯利牧羊犬;原产于苏格兰的牧羊犬.体高 60 厘米,鼻子敏锐、毛发丛生,耳半垂,现被当做玩物来饲养(→图 DOG). ✲

col·lier [kɔ́ljə/kɑ́ljər] ['kɑljɚ] *n.* 1 煤矿工人(coal-miner). 2 运煤船(coal-ship);运煤船船员.

cól·lier·y *n.* (含建筑物和各种设备的)煤矿(coal-mine).

col·li·mate [kɔ́limèit/kɑ́l-] ['kɑlə,met] *vt.* 1 (望远镜的)调准视线,对准(adjust the line of sight of). 2 (将数个望远镜、透镜等)置于同一个光轴上(place with optical axes in the same line). 3 (透镜等)使光线平行(make parallel).

còl·li·má·tion *n.*

col·li·ma·tor [kɔ́limèitə/kɑ́limèitər] ['kɑlə,metɚ] *n.* 1 〖光学〗准直仪:为了视准而在天文器具上安装小型固定的望远镜. 2 平行光管:以透镜、凹面镜或绕射格子,使光束或粒子束的进行方向转趋平行的装置.

Col·lins[1] [kɔ́linz/kɑ́l-] ['kɑlɪnz] *n.* 《英口语》客人于访问后寄回的致谢函(letter of thanks from a guest after a visit). [源于奥斯汀(Jane Austen)的作品《傲慢与偏见》(*Pride and Prejudice*)中,柯林斯牧师(Rev. William *Collins*)的信]

Col·lins[2] [kɔ́linz/kɑ́l-] ['kɑlɪnz] **William Wilkie**～柯林斯(1824～1889):英国小说家.著有《白衣女人》(*The Woman in White*, 1860)和《月亮宝石》(*The Moonstone*, 1868),为英国侦探小说之始.

·**col·li·sion** [kəlíʒən] [kə'lɪʒən] *n.* 1 碰撞:—*a railway collision* 火车相撞. 2 (利害、意见的)不一致,对立,冲突(clashing of opposed interests, etc.):—*be in collision with* 和…冲突,不一致.

collision bulkhead 水密舱壁:防止船体碰撞损坏时水进入船体的装置.

collision course(如航向继续不变将会导致相撞的)碰撞航向.

collision mat 〖海〗堵漏垫:当船与船相撞、触礁、中弹爆炸造成洞孔时,应急用的垫子.

col·lo·cate [kɔ́ləkèit/kɑ́l-] ['kɑlə,ket] *vt.* 1 排列,放置(place together). 2 组合,配置(arrange).

còl·lo·cá·tion *n.*



collie / 柯利牧羊犬
原产于苏格兰高地,自古就被人类饲养,是既忠实又聪明的牧羊犬.



Cologne / 科隆
科隆大教堂,为德国最大的歌特式教堂.1248 年由建筑师格哈德(Gerard)策划兴工,至 1880 年全部完工.包括五廊式会堂、三廊式翼廊、圣坛等,正西面的尖塔高约 157 米.

col·lo·di·on [kəlóudiən] [kə`lodɪən] *n.* 〖化〗火棉胶:火棉(pyroxylin)溶解于醚与酒精的溶液,蒸发后的透明薄膜,不易溶解于水,可作照片的感光膜或用以包裹伤口、固定绷带等.

col·logue [kəlóug] [kə`log] *vi.* 密议,密谈(talk confidentially).

col·loid [kɔ́lɔid/kɑ́l-] [`kɑlɔɪd] *adj.* 胶状体的,胶质的(gluey).——*n.* 〖化〗胶体,胶质:物质呈现出比普通分子大的粒子形态,在气体、液体、固体中呈均匀散布的状态(cf. *crystalloid*).
col·lói·dal *adj.*
colloid substance [**tissue**] 〖医〗(组织变性过程中形成的)胶状物质,胶状组织.

col·lop [kɔ́ləp/kɑ́l-] [`kɑləp] *n.* :→ESCALLOP.

col·lo·qui·al [kəlóukwiəl] [kə`lokwɪəl] *adj.* 口语的,俗语的,会话体的(of or in talk, oral).
col·ló·qui·al·ìsm *n.* **col·ló·qui·al·ly** *adv.*

col·lo·quy [kɔ́ləkwi/kɑ́l-] [`kɑləkwɪ] *n.* **1** 会话,对话,交谈(converse, conversation). **2** 会谈,会议. **3** (长老教会)以牧师和长老代表为主的教务评议会.

col·lo·type [kɔ́lətàip/kɑ́l-] [`kɑlə,taɪp] *n.* **1** 珂罗版:复制图画或相片时所使用的印刷版. **2** 用珂罗版印出的图片.

col·lu·sion [kəljú:ʒən/-lú:-] [kə`luʒən] *n.* **1** 勾结,串通,共谋(fraudulent secret understanding). **2** 〖法律〗串通:表面上装作对立的态度,实际上却共同进行不法的行为.
col·lú·sive *adj.* **col·lú·sive·ly** *adv.*

col·lyr·i·um [kəlíriəm] [kə`lɪrɪəm] *n.* (pl. **-lyria**) 〖医〗洗眼剂,眼药水(eye lotion).

col·ly·wob·bles [kɔ́liwɔ̀blz/kɑ́liwɑ̀blz] [`kɑlɪ,wɑbl̩z] *n.* (pl.) 《口语》腹痛.

Colo. 《略》 Colorado(美国)科罗拉多州.

col·o·bus [kɔ́ləbəs/kɑ́l-] [`kɑləbəs] *n.* 疣猴:美国产的疣猴属(*Colobus*)猴的通称.前肢拇趾短小.

col·o·cynth [kɔ́ləsìnθ/kɑ́l-] [`kɑlə,sɪnθ] *n.* **1** 药西瓜(*Citrullus colocynthis*):草质藤本植物,果实球形,像橘子大小,色黄,果肉柔软肥厚. **2** 〖药理〗用药西瓜制成的泻剂.

Co·logne [kəlóun] [kə`lon] **1** (*Ger.* ***Köln***)科隆:位于德国中西部莱茵河中游沿岸的城市,中世纪时因东方三贤人(the Three Kings of Cologne)的纪念礼拜堂而成为有名的朝圣地. ✽ **2** (亦作 **eau de Cologne**)[c-][作普通名词用]科隆香水:由酒精和香油混合的淡香水,1709 年开始在科隆制造.

Co·lom·bi·a [kəlɔ́mbiə, -lʌ́m-/-lʌ́m-] [kə`lʌmbɪə] 哥伦比亚:南美洲西北部的一共和国.1819 年玻利瓦尔(Simon BOLIVAR)革命成功而脱离西班牙独立,与巴拿马、委内瑞拉、厄瓜多尔成立大哥伦比亚共和国.但继 1830 年委内瑞拉、厄瓜多尔独立后,巴拿马也于 1903 年脱离独立.首都圣菲波哥大(Sta. Fede Bogotá).
Co·lóm·bi·an *adj.*, *n.*

Co·lom·bo [kəlʌ́mbou] [kə`lʌmbo] 科伦坡:斯里兰卡的首都.

co·lon[1] [kóulən] [`kolən] *n.* 〖解〗结肠:为大肠的主要部分,分为升结肠、横结肠、降结肠(→图 ALIMENTARY).
co·lon·ic [kəlɔ́nik/-lɑ́n-] [kə`lɑnɪk] *adj.*

co·lon[2] [kóulən] [`kolən] *n.* 冒号(:):主要表示提示语的停顿的标点符号.

co·lon[3] [koulóun] [ko`lon] *n.* 科郎. **1** 哥斯达黎加的主要货币单位=100 分(centimo). **2** 萨尔瓦多的主要货币单位=100 分(centavo).

colo·nel [kə́:nəl/kə́:r-] [`kɝnl] *n.* (陆军、空军的)上校(officer in command of a regiment).
colo·nel·cy *n.* **Colonel Blimp**:→BLIMP[2].
Colonel Bogey→BOGEY.

co·lo·ni·al [kəlóuniəl] [kə`lonɪəl] *adj.* **1** 殖民地的(of a colony). **2** 〖史〗(美国独立以前的)英国 13 个殖民地. **3** 《美》〖建筑〗殖民地式的:美国殖民地时代风格的建筑、家具等.——*n.* 殖民地人民(native or inhabitant of a colony). **coló·ni·al·ìsm** *n.*
Colonial Office 《英》殖民部. ▶ 1966 年和英联邦办事处合并.

·**col·o·nist** [kɔ́lənist/kɑ́l-] [`kɑlənɪst] *n.* **1** (殖民地的)开拓者,外来移民(settler in a colony). **2** 殖民地的居民(inhabitant of a colony).

col·o·nize, -nise [kɔ́lənàiz/kɑ́l-] [`kɑlə,naɪz] *vt.* 1 殖民,开拓殖民地(establish a colony in). **2** (移民等)在殖民地建设(establish in a colony).——*vi.* 建立殖民地,加入殖民(establish or join a colony).
còl·o·ni·zá·tion, -sá- *n.*

col·on·nade [kɔ̀lənéid/kɑ̀l-] [ˌkɑlə̀ned] *n.* 〖建筑〗列柱，柱廊(series of columns with an entablature). ✲

·**col·o·ny** [kɔ́ləni/kɑ́l-] [ˋkɑlənɪ] *n.* (pl. **-nies**) **1** 殖民地(settlement)：——*settle* [*found*] *a colony* 建立殖民地. **2** (居住在特定地区的)侨民；侨居地：——*the Italian colony in New York* 纽约的意大利侨民聚居区. **3** (同样职业的人所居住的)聚居区，聚居地：——*the artists' colony* 艺术家村. **4** 殖民团，移民团. **5** 失业者救济机构. **6** 〖生物〗(鸟、昆虫、植物等的)群居，群落；(细菌等的)群体，群落：——*a colony of ants* 一窝蚂蚁. **7** 〖希腊史〗(自治)殖民城市；〖罗马史〗征服后的驻军殖民地.
[拉丁语 *colonia*(农地，住家，殖民地)]

col·o·phon [kɔ́ləfən/kɑ́l-] [ˋkɑləfən] *n.* **1** 版权页：记载书名、作者、出版社、印刷厂、出版地、发行年月日等，置于书籍的末页或扉页背后. **2** 印于书籍版权页的出版社的标记(publisher's imprint).

co·loph·o·ny [kəlɔ́fəni/-lɑ́f-] [kəˋlɑfənɪ] *n.* 〖化〗松香：松柏类植物树干中渗出的黏液，以水蒸汽蒸馏所得的黄褐色的东西.
[拉丁语 *colophonia* 科洛丰(*Colophon*)，"树脂"之意. "科洛丰"又是吕底亚(Lydia)的地名]

col·or [kʌ́lə/-ər] [ˋkʌlɚ] *n.* 《美》：→COLOUR.

Col·o·ra·do [kɔ̀lərɑ́:dou/kɑ̀l-] [ˌkɑlə̀rɑdo] **1** 科罗拉多州：位于美国西部，1876 年成为美国第 38 个州，因科罗拉多河而得名. 首府丹佛(Denver). (略：Colo.) **2** [加冠词 the]科罗拉多河：发源于科罗拉多州北部的落基山脉，最后注入加利福尼亚湾. **Colorado beetle** 科罗拉多甲虫(*Leptinotarsa decemlineata*)，金花虫科的小甲虫，原产于落基山脉，后传入欧洲. 背部黄色，有 10 条黑色纵纹，幼虫会危害马铃薯. ✲

col·or·a·tion, -our- [kʌ̀ləréiʃən] [ˌkʌlə̀reʃən] *n.* **1** 着色(法)，染色(法)，配色(coloring, arrangement of colors). **2** (生物富于变化的)色泽，天然色(natural colour of living things).

col·o·ra·tu·ra [kɔ̀lərətúərə/kɑ̀l-] [ˌkɑlərə̀tjʊrə] *n.* 华彩，声乐的花腔；声乐中有装饰技巧的部分.
coloratura soprano (1)花腔技巧可升到极高的女音. (2)花腔女高音.
[意大利语.←拉丁语 *colorare*(润色)]

col·or·if·ic [kʌ̀lərífik] [ˌkʌlə̀rɪfɪk] *adj.* 产生颜色的(producing color(s)).

col·or·im·e·ter [kʌ̀lərímitə/-tər] [ˌkʌlərˋɪmətɚ] *n.* 比色计，色度计，色量计(instrument for measuring intensity of colour).



coltsfoot / 款冬
以款冬叶做成的烟草，可治疗气喘和咳嗽.



co·los·sal [kəlɔ́səl/-lɑ́s-] [kə̀lɑsl̩] *adj.* **1** 巨像的，巨像似的(of or like a colossus)；巨大的(gigantic). **2** 《口语》壮丽的(magnificent).
co·lós·sal·ly *adv.*
colossal order 〖建〗巨型柱：一般在建筑物的正面可看到，能够贯达两层楼的高度.

Col·os·se·um [kɔ̀ləsí:əm/kɑ́l-] [ˌkɑlə̀siəm]：→COLISEUM.

Co·los·sian [kəlɔ́ʃən/-lɑ́ʃ-] [kə̀lɑʃən] *adj.* 歌罗西的：古代弗里吉亚(Phrygia)王国劳迪赛亚(Laodicea)附近的城市的. ——*n.* **1** 歌罗西人，歌罗西的居民. **2** [the Colossians][作单数用]《歌罗西书》(the Epistle to the Colossians)：《新约全书》中的一书. 圣保罗(St. Paul)写给歌罗西人的书信.

co·los·sus [kəlɔ́səs/-lɑ́s-] [kə̀lɑsəs] *n.* (pl. **-lossi** [-sai] [-saɪ], **-suses**) **1** 巨像(gigantic statue). **2** 庞然大物(huge dominating figure)，巨人，(被拟人化的)大帝国(gigantic person or personified empire).
Colossus of Rhodes [加冠词 the]罗得岛巨像：公元前 280 年建于希腊罗得岛上，高达 30 米的太阳神赫利俄斯(Helios)的铜像. 此铜像在完工仅 56 年之后，于公元前 224 年因地震而遭毁坏. 数世纪后发现铜像的残骸，被认为是世界七大奇迹之一.

co·los·to·my [kəlɔ́stəmi/-lɑ́s-] [kə̀lɑstəmɪ] *n.* 〖医〗结肠造口术、结肠造瘘术：当肠道阻塞而无法畅通时，在梗阻处上段肠曲作一瘘口，以替代肛门排粪.

co·los·trum [kəlɔ́strəm/-lɑ́s-] [kə̀lɑstrəm] *n.* 〖医〗初乳：哺乳动物于分娩后，初始所分泌的薄乳状汁液.

:**col·o(u)r** [kʌ́lə/-ər] [ˋkʌlɚ] *n.* **1** 色；色彩，颜色：——*the seven colours of the rainbow* 彩虹的七种颜色/ *pictures in colors* 彩色画.
2 脸色，气色；面部的红润之色：——*have a healthy color* 有健康的气色/ *Color showed in her face.* 她的脸色红润.
3 涂料(paint)；颜料：——*oil* [*water*] *colors* 油画[水彩]颜料.
4 (有色人种，尤指黑人的)肤色：——*a man of color* 有色人种，黑人.
5 外观，外表(outward appearance).
6 粉饰：——*without color* 真实地.
7 特色，个性(character)；本质(kind)：——*see things in*

colonnade / 柱廊
圣彼得罗(San Pietro)大教堂的柱廊.



Colorado beetle / 科罗拉多甲虫
严重危害马铃薯叶片的害虫，体长约 1 厘米，1870 年时由美国传至欧洲.

their colors 看穿事物真相.
8 [pl.]（当作标志的）色带，彩色纹章，有颜色的制服.
9 [pl.]（国家、军队、船队的）旗帜（flag）.
10 [the colors]军队（army）.
11 〚音乐〛格调，风格（variety of expression）.
change color 变脸色，变苍白（turn pale），变红（turn red）.
come off with flying colors 旌旗飘扬地凯旋；大功告成（win credit）.
get** one's **colors 《英》（大学中）荣获纹章以示当选为球队的选手.
lose color（脸色）变白，失色.
lower** one's **colors（1）降旗.（2）投降.
nail** one's **colors to the mast 固执，坚持；高树旗帜决不放弃（persist, refuse to give in）.
sail under false colors（1）（船只）挂着别国国旗（冒充别国船只）航行.（2）以伪善欺骗过日子.
serve with the colors 服兵役.
show** one's (**true**) **colors 露出本性；说出真心话.
stick** [**stand**] **to** one's **colors 坚持己见.
under color of 以…为借口，托辞.
—*vt.* **1** 给…着色，为…上色（paint）；染色（dye）. **2**（把事实）加以歪曲，渲染.
—*vi.* **1** 上色，着色. **2** 脸红（blush）〈*up*〉.
color bar [***line***]白人和有色人种间法律上和社会上的差别待遇. **cólor-blìnd**（*adj.*）色盲的. **cólorcàst**（*n.*）《美》（电视的）彩色播放. **color scheme** 色彩设计. **cólor-sèrgeant**（*n.*）护卫营旗或团旗的士官. ► 英国国王乔治四世（George IV）当政时，为赞扬半岛战争（the Peninsular War）时士兵的勇武，所设置的官阶. **local color**：→LOCAL. **primary color** 原色：适当混合后能产生其他任何颜色的基本色. 色光的原色是红、绿、青，颜料的原色则为红、黄、青. **secondary color** 次色合成色：将两原色等比例合成的绿色、紫色等色. **tertiary color** 第三色：由两种次色合成色合成的近似灰色的色调.

col·o(u)r·a·ble [kʌ́lərəbl] [ˋkʌlərəbl̩] *adj.* 虚有其表的，似真的，似是而非的（specious, plausible）.
cól·o(u)r·a·bly *adv.*

col·our·a·tion [kʌ̀ləréiʃən] [ˏkʌləˋreʃən] *n.* :→COLORATION.

col·o(u)red [kʌ́ləd/-ərd] [ˋkʌlɚd] *adj.* **1** 有色人种的；黑色人种的（wholly or partly of Negro descent）：—*colored people* 有色人种，（尤指）黑色人种. **2** 着色的，彩色的. **3** 带有偏见的，被歪曲的.

·**col·o(u)r·ful** [kʌ́ləfəl/-lər-] [ˋkʌlɚfəl] *adj.* **1** 富于色彩的（full of colour）. **2** 生动的，鲜艳的（vivid）.
cól·o(u)r·ful·ly *adv.* **cól·o(u)r·ful·ness** *n.*

col·o(u)r·ing [kʌ́ləriŋ] [ˋkʌlərɪŋ] *n.* **1** 彩色，着色. **2** 彩色法，着色法，（画家的）色彩使用. **3** 颜料，染料. **4** 气色，外观（complexion）.

col·o(u)r·ist [kʌ́lərist] [ˋkʌlərɪst] *n.* 善于运用色彩的画家（painter skilful in coloring）.

col·o(u)r·less [kʌ́lәlis/-lər-] [ˋkʌlɚlɪs] *adj.* **1** 无色的（without color）. **2** 苍白的（pale）；（颜色）阴暗的（dull）. **3** 没有特色的，不精彩的，单调的（wanting in character or vividness）. **4** 中立的，公平的（neutral, impartial, indifferent）.
cól·o(u)r·less·ly *adv.* **cól·o(u)r·less·ness** *n.*

col·por·teur [kɔ̀lpɔːtə́ː, kɔ́lpɔːtə/kɑ̀lpɔrtə́ːr, kɑ́lpɔrtər] [ˏkɑlporˋtɚ, ˋkɑlpɔrtɚ] *n.* 叫卖书籍的小贩（book-pedlar），（尤指受雇于宗教团体的）分送《圣经》[宗教书籍]的人.

Col.-S(er)gt 《略》Color-Sergeant 护卫军旗的士官.

colt[1] [koult] [kolt] *n.* **1** 小公马，小马（young male of horse）. ► 通常指不到 5 岁的马. **2** 生手，无经验的人（inexperienced person），（尤指职业板球队的）新人，新手（cricket professional in his first season）.
cólt·ish *adj.*
cóltsfòot（*n.*）款冬（*Tussilago farfara*）：菊科款冬属的多年生草本植物. 冬天开黄色的花朵，之后才长出满布绒毛的心形叶片. ✲
[古英语 *colt*（小驴和小骆驼）]

Colt[2] / 科尔特式自动手枪
图为1892年制造的科尔特式自动手枪.美国人科尔特于1835～1836年取得专利.这种称为左轮枪,有6个弹室,与枪管后部联结,可以连续发射.



Colt[2] [koult] [kolt] *n.* 科尔特式自动手枪(→图 PISTOL). ✽[商标名.源于美国的发明人科尔特(Samuel *Colt*,1814～1862)之名]

col·ter [kóultə/-tər] [koltə] *n.* :→CO(U)LTER.

Co·lum·ba [kəlʌ́mbə] [kəˋlʌmbə] **St.** ～圣科伦巴(521～597):爱尔兰修士、传教士.在苏格兰爱奥纳(Iona)岛创建一所修道院.

col·um·ba·ri·um [kɔ̀ləmbέəriəm/kɑ̀l-] [ˌkɑləmˋbɛriəm] *n.* (pl. **-ria** [-riə] [-rɪə]) **1** 鸽舍(dovecot). **2** 有壁龛的骨灰瓮安置室.

Co·lum·bi·a [kəlʌ́mbiə] [kəˋlʌmbɪə] 哥伦比亚. ▶ 在诗里为美国的代称.
[因哥伦布(Christopher *Columbus*)之名]

col·um·bine[1] [kɔ́ləmbàin/kɑ́l-] [ˋkɑləmˌbaɪn] *n.* 耧斗菜:毛茛科耧斗菜属(*Aquilegia*)多年生草本植物的通称.包括美国耧斗菜(*A. vulgaris*)等.其花瓣和基部前端弯曲形成的弧度极似一群鸽子聚集在一起. ✽[拉丁语 *columba*(鸽子)]

Col·um·bine[2] [kɔ́ləmbàin/kɑ́l-] [ˋkɑləmˌbaɪn] 科隆比纳:16世纪意大利的喜剧女演员,是小丑演员哈勒根(Harlequin)的情人.在英国滑稽的哑剧中,担任穿着短裙跳舞的角色.

co·lum·bi·um [kəlʌ́mbiəm] [kəˋlʌmbɪəm] *n.* 〖化〗钶. ▶ 铌(niobium)的旧名称.

Co·lum·bus [kəlʌ́mbəs] [kəˋlʌmbəs] **Christopher** ～哥伦布(1451? ～1506):西班牙航海家.生于意大利的热那亚(Genoa).得到西班牙国王斐迪南(Ferdinand)和伊萨贝拉(Isabella)的资助,于1492年开始其第一次航海,发现了巴哈马群岛(Bahamas)(1492年10月)和古巴.1498年第三次航海时,于南美的奥里诺科(Orinoco)河口附近登陆. ✽
Columbus Day 哥伦布发现美洲纪念日:10月12日.


columbine[1] / 耧斗菜
多分布于北半球气候温和地区,开蓝紫色的花.一般欧洲的品种约在5～7月开花.图为开花的毛茛科耧斗菜.





column / 立柱
位于伦敦特拉法尔加广场(Trafalgar Square)的纳尔逊纪念柱.柱顶有高约5米的纳尔逊像,全柱高达56米,在方形底座四面皆雕饰有青铜狮子.





Columbus / 哥伦布
哥伦布在发现新大陆航海中所使用的仿古船圣马利亚号.下图是哥伦布四次航海的航线图.

美国许多州、西印度群岛及南美的几个国家皆定此天为国定假日.

·**col·umn** [kɔ́ləm/kɑ́l-] [ˋkɑləm] *n.* 1〖建筑〗立柱(→图 ORDER). ✽ 2 柱形物体;(火、烟等)笔直向上的火柱,烟柱:——*the spinal column* 脊柱. 3 (报纸、杂志等的)栏;(投稿、时事评论等的)专栏:——*advertisement* [*literary, sports*] *columns* 广告[文艺,体育]栏. 4 (数字等的)行,列. 5 (军队、装甲车等的)纵队;〖海军〗(舰队的)纵列:——*columns of fours* 四列纵队. ***dodge the column*** 《口语》逃避任务[工作](avoid work).

co·lum·nar [kəlʌ́mnə/-nər] [kəˋlʌmnɚ] *adj.* 1 圆柱形的(like a column). 2 以分栏印刷或书写的(in columns),报纸等专栏的.

col·um·nist [kɔ́ləmnist/kɑ́l-] [ˋkɑləmnɪst] *n.* 专栏作家:定期于报纸上刊出时事评论或随笔文章等的特约专栏作家.

co·lure [kəljúə/-ljúər] [kəˋljʊr] *n.* 〖天文〗分至圈:在天球极区以直角相交,天球赤道和黄道各二等分的两个大圆中的一个.一个大圆通过黄道的春分点和秋分点,另一圆则通过黄道的夏至点及冬至点(→图 CELESTIAL).

col·za [kɔ́lzə/kɑ́l-] [ˋkɑlzə] *n.* ＝RAPE³.

com- [kəm-] [kəm-] *pref.* "和…共同"(with)之意.

co·ma¹ [kóumə] [ˋkomə] *n.* 1〖医〗昏迷(状态)(deep unconsciousness). 2 (身心的)恍惚状态(stupor, lethargy). **có·ma·tòse** [-tòus] [-ˏtos] *adj.* 1 昏睡状态的. 2 昏昏沉沉的,困倦的(drowsy, lethargic).

co·ma² [kóumə] [ˋkomə] *n.* (pl. **-mae**)〖天文〗彗发:围绕彗星核的星云状物.
[希腊语 *komē*(头发)]

Co·man·che [kəmǽntʃi] [kəˋmæntʃɪ] *n.* 1 (1) [the Comanches]科曼切人:北美印第安人的一族.现在居住于俄克拉何马州. (2)科曼切族人. 2 科曼切语. ——*adj.* 科曼切族[语]的.

·**comb** [koum] [kom] *n.* 1 梳子,篦子. 2 梳状物,(羊毛、麻等的)梳子. 3 (鸡的)鸡冠. 4 如鸡冠形的东西,(尤指)浪尖. 5 蜂巢(honeycomb).
——*vt.* 1 梳整(毛、发). 2 梳理(羊毛、麻等). 3 《口语》到处彻底搜寻[调查](search or examine closely):——*comb the neighborhood* 在附近各处彻底搜寻.
——*vi.* (波浪)卷起浪花(curl over).
comb out 挑出,淘汰.

·**com·bat** [kɔ́mbət, kʌ́m-/kɑ́mbæt; *v.* 美 + kəmbǽt] [ˋkɑmbæt; *v.* kəmˋbæt] *n.*, *v.* (-**tt**-)——*n.* 战斗(fight);格斗,争斗(struggle, conflict). ——*vi.* 战斗,争斗. ——*vt.* 和…争斗(fight with);反抗…(oppose).

com·bat·ant [kɔ́mbətənt, kʌ́m-/kɑ́m-, kəmbǽt-] [ˋkɑmbətn̩t, kəmˋbæt-] *n.* 战斗员,斗士,战士(one who fights). ——*adj.* 战斗的(fighting).

com·bat·ive [kɔ́mbətiv, kʌ́m-/kəmbǽtiv] [kəmˋbætɪv] *adj.* 好斗的,好战的(pugnacious).
cóm·bat·ive·ly *adv.* **cóm·bat·ive·ness** *n.*

combe, coomb [ku:m] [kum] *n.* 《英》 1 山丘侧面的狭谷(valley on the flank of a hill). 2 (由海岸绵延的)狭谷(short valley running up from the coast).

comb·er [kóumə/-ər] [ˋkomɚ] *n.* 卷浪,白浪,碎浪(long curling wave, breaker).

·**com·bi·na·tion** [kɔ̀mbinéiʃən/kɑ̀m-] [ˏkɑmbəˋneʃən] *n.* 1 结合,组合(combining):——*by a strange combination of circumstances* 出乎意料之外. 2 结合体[物],组合物(group or set of things combined). 3 联合,团体,组合:——*enter into combination* 联合起来. 4〖化〗化合;化合物. 5 (一组的)组合数字[文字]. 6 [pl.]《英》套衣:汗衫与衬裤连在一起的内衣. 7《英》附有侧座的摩托车.
combination lock(数字、文字的)暗码锁.
combinátion-ròom (*n.*)《英》(剑桥大学)特别研究员的休息室(senior common-room).


com·bi·na·tive [kɔ́mbinətiv, -nèit-/kɑ́mbinèitiv, kəmbáinət-] [ˋkɑmbəˏnetɪv, kəmˋbaɪnət-] *adj.* 1 结合的,有结合力的(combining). 2 由于结合而造成的(of combination). 3〖语音〗连音变化的:因前后音的影响而起变化的.

·**com·bine** [*v.* kəmbáin; *n.* kɔ́mbain/kɑ́m-] [*v.* kəmˋbaɪn; *n.* ˋkɑmbaɪn] *v.* (-**bined**; -**bining**), *n.* ——*vt.* 1 使结合,合并,组合(join together, unite):——*combine efforts* 合作,协力/*combine work with pleasure* 兼顾工作和娱乐. 2〖化〗使化合. ——*vi.* 1 结合,联合,同心协力(unite for a common purpose, cooperate). 2〖化〗(和…)化合(enter into chemical union)⟨*with*⟩. ——*n.* 1 联合,合同. 2 (政治、商业上的)团体,联合企业. 3 (亦作 **combine harvester**)联合收割机:具备收割和脱谷两种功能的农业机器.
combined operation(陆海空三军的)联合作战.
combining weight:→EQUIVALENT.
[后期拉丁语 *combinare*(←拉丁语 *bini* 两个),"将两个合并起来"之意]

comb·ings [kóumiŋz] [ˋkomɪŋz] *n.* [作复数用]被梳弃的毛发(hair combed off).

com·bo [kɔ́mbou/kɑ́m-] [ˋkɑmbo] *n.* 《澳俗》与土著女子同居的白人男子(white man living with an aboriginal woman).
[*combination*(结合)的省略]

com·bus·ti·ble [kəmbʌ́stibl] [kəmˋbʌstəbl] *adj.* 1 可燃性的(capable of burning). 2 易兴奋的,易激动的(excitable, inflammable). ——*n.* 可燃物.



com·bus·tion [kəmbʌ́stʃən] [kəm`bʌstʃən] *n.*
1 燃烧,烧毁(consumption or destruction by fire).
2〖化〗(1)燃烧:两物质剧烈化合而发出热与光的现象.(2)(生物体内等)缓慢地氧化.
internal combustion engine 内燃机:燃料直接在发动机气缸内燃烧,而产生动力的热力发动机. ✽

:come [kʌm] [kʌm] *vi.* (**came**; **come**; **coming**) **1** (向发言者)来;(向对方)去:——*Come this way*. 请到这边. / *I'm coming*. 我来了,我马上去你那儿. / *Come to see me*=*Come and see me*. 请来看我,请来玩. / *A dog came running*. 一只狗跑过来了.
2 到达(arrive):——*He hasn't come yet*. 他还没到. / *First come, first served*.《谚》先到者先受招待或先到先供应.
3 依序而来(arrive in due course):——*After 9 comes 10*. 9 之后是 10.
4 (事情)发生,产生,降临(occur, happen, fall):——*How did you come to break your leg?* 你是怎么弄断了你的腿的呢? / *Come what may, I will go*. 无论发生什么事,我都要去.
5 (自然地)产生;出现:——*Flowers and fruit come each year*. 每年都会开花结果.
6 (某种状态)达到(be brought)〈*to*, *into*〉:——*come into sight* 看得见了.
7 溯源,来自,起源(be derived):——*Good results do not come from careless work*. 好的结果不是来自于不经心的工作.
8 [与补语连用]变成(become):——*His shoes came untied*. 他的鞋带松了.
9 [以命令句表警告、催促、劝诱等]哪;喂!:——*Come, come, tell me all about it*. 喂! 喂! 此事全都告诉我吧!
10 [现在时的特别用法](时间)一到…就:——*I'll be twenty come March*. 到今年 3 月我就 20 岁了.

internal combustion engine / **内燃机**
内燃机的构造和原理. 内燃机根据使用的燃料最具代表性的分为汽油内燃机和柴油内燃机. 汽油内燃机又分为二冲程循环汽油内燃机、四冲程循环汽油内燃机. 汽油内燃机一般用做汽车及部分的动力引擎;柴油内燃机则广泛用于重机械、船舶、车辆的发动机.

---

11 [及物动词](1)穿过,横穿,走遍(某距离):——*The children have come 3 miles*. 这些孩子们已经走了 3 英里的路.(2)《俗》开(玩笑),作弄(某人)〈*over*〉:——*Don't come a trick over him*. 不要作弄他. / *come the bully over*…对别人乱摆架子,欺凌弱小.
come about 产生,发生(happen).
come across(1)偶然遇到(某人)(meet with);无意中发现(某物).(2)(某种想法在脑际)浮起.
come across with 《俗》偿付(借款),遵守(约定).
come after 继…之后;跟着…来.
come along 《口语》(1)来,伴随.(2)进行.(3)《口语》[用于命令句]喂! 快一点(make haste).
come at(1)达到…,得到…(reach);接近,临近(get access to).(2)得到,发现(真相等)(discover).(3)袭击,扑向….
come away(1)离开,远离.(2)脱落,分开(be detached).(3)抹去(原有的印象)〈*with*〉.
come back(1)回到…(return)〈*to*〉.(2)回想起(某些记忆)(recur to memory).(3)复原,恢复.(4)《美》顶嘴.
come before(1)走在…之先,立于…之上.(2)(在会议等)被提交.
come between 分开,离间.
come by(1)得到,获得(obtain).(2)经过…之旁(pass).
come down(1)降落,下楼;下(雨).(2)向下延伸(extend downwards)〈*to*〉.(3)代代相传(be handed down).(4)(价钱等)下跌(fall).(5)落魄,败落(be humbled).
come down on [***upon***](1)突袭.(2)责难,斥骂(rebuke).(3)强行要求;向…索取.
come forward(1)自愿效劳,志愿.(2)自告奋勇.
come from(1)出生于…:——*He comes from Liverpool*. 他出生于利物浦.(2)来自….
come in (1)进入(房间、房屋).(2)(竞赛)获得名次.(3)(农作物等)应时的,正当时令(become seasonable);开始流行(become fashionable).(4)当成收益来收取(be received as income).(5)(政党)掌握政权;当选.(6)有用,有益于(serve a purpose).(7)得到某个地位(find a place).
come in for 受(责难)(get);获得(应得的部分)(get share of).
come into(1)入,进入(某种状态).(2)继承,得到(财产等)(receive as heir).
come off (1)离开,掉下,脱落(be detached).(2)脱离;退出,断绝关系.(3)实现,成就,完成,成功(succeed).
come on (1)(夜晚、暴风雨等)来临,发生;增添(痛苦等).(2)前进(advance);持续进步(发展,成长)(continue to progress, thrive or develop).(3)(演员)出场登台(appear on the stage or scene);上演.(4)(事件)受审理,(问题等)被提出.(5)〖板球〗开始投球(begin to throw).(6)[用于命令句]快点,赶快(hurry);来吧.
come out (1)出现(display itself);(太阳等从云层中)显露出来.(2)出版(be published).(3)公开,公布(become public).(4)解决(问题).(5)(考试、比赛等的结果)分晓,知晓.(6)初入(社交圈).(7)罢工(go on strike).

come out with (1)泄露(秘密等),说出(utter).(2)发售[出版].

come over (1)(经过长距离)前来,从…前来.(2)(感情、疾病等)产生,袭击.(3)改变立场,变节〈to〉.(4)[以表示情绪的形容词作补语](人)陷入…状态:——*come over absent-minded* 心不在焉.

come through 经历,摆脱;成功,完成.

come to (1)恢复知觉,苏醒(revive).(2)〖海〗(船)停泊.

come to oneself [*one's senses*]恢复意识[自制力].

come to pass (事件)发生(happen).

come under (1)被分类为….(2)受…支配[管辖,影响].

come up (1)向上,上升;入大学,高升.(2)(人)走近〈to〉;(暴风雨等)来临.(3)达到…水准,堪与…匹敌(rise to the level or height of).(4)将(话题、议题等)提出讨论(arise as a subject of attention, discussion).

come up against 应付(问题,困难等).

come upon (1)出其不意,突袭(attack by surprise).(2)突然遇到.(3)向…要求(make demand on).

come up to (1)到达,接近.(2)达到某一水准.

come up with (1)追及,赶上(catch up).(2)生产(produce).(3)提出[提供]意见.

How come? 《口语》怎么会这样呢?怎么发生的呢?(How did that happen?).

cóme-bàck (*n.*)(1)(健康、声望等的)恢复,东山再起,复原.(2)《俗》辩驳,反驳.

come-at-a·ble [kʌmætəbl] [ˌkʌˈmætəbl] *adj.* 容易接近的,容易到手的(that may be come at, accessible).

Com·e·con [kɔ̀mikɔ̀n/kɑ̀mikɑ́n] [ˌkɑmɪˈkɑn] *n.* 经济互助委员会:1949年苏联及东欧社会主义国家为了自身的经济建设和合作而设立的国际机构.总部设在莫斯科.已于20世纪90年代解体。[Council for Mutual Economic Assistance]

co·me·di·an [kəmíːdiən] [kəˈmidiən] *n.* 1 喜剧演员(comic actor or entertainer). 2 小丑,滑稽人物. 3《古》喜剧作家(writer of comedies).

co·me·di·enne [kəmèdién,-miːd-] [kəˌmɛdɪˈɛn,-ˌmid-] *n.* 喜剧女演员(woman comedian).

co·me·di·et·ta [kəmèdiétə,-miːd-] [kəˌmɛdɪˈɛtə, -mid-] *n.* 小喜剧,滑稽短剧(short or slight comedy).

com·e·do [kɔ́midòu/kɑ́m-] [ˈkɑmɪˌdo] *n.* (pl. -dones [kɔ̀midóuniːz/kɑ̀m-] [ˌkɑmɪˈdoniz])〖医〗粉刺:一种皮脂腺的慢性感染症.常发生在青春期,因性腺分泌突增而引起的生理反应,油性皮肤的人更易发生.

·**com·e·dy** [kɔ́midi/kɑ́m-] [ˈkɑmədɪ] *n.* (pl. -dies) 1 喜剧,喜剧作品:指所有会引起欢笑的戏剧.可分为高度文学性、哲学性以及卑俗低劣的嬉笑闹剧.欧洲的喜剧始于古希腊,到罗马时代已实现了现今喜剧的风格. 2 (戏剧、文学作品、人生等的)喜剧性场面. 3 (真实人生的)喜剧事件,人生喜剧.

come·ly [kʌ́mli] [ˈkʌmlɪ] *adj.* 标致的,清秀的(pleasant to look at). **cóme·li·ness** *n.*

Co·me·nius [kòumíːniəs] [ˌkoˈminɪəs] **Johann Amos**~夸美纽斯(1592~1670):捷克神学家、哲学家.因著《语言学入门》一书,各国争聘.曾至瑞典为该国编纂教科书.

com·er [kʌ́mə/-ər] [ˈkʌmɚ] *n.* 1 来人(one who comes):——*the first comer* 最先来的人. 2《美口语》前途有希望的人(coming man).

all comers (应征、挑战等)全体申请人(any who apply, take up challenge, etc.).

co·mes·ti·ble [kəméstibl] [kəˈmɛstəbl] *n.* [通常 pl.]食物,食品(thing to eat).

com·et [kɔ́mit/kɑ́m-] [ˈkɑmɪt] *n.*〖天文〗彗星:环绕太阳运行或行经太阳附近的云状天体.接近太阳时,彗星结构分为彗头和彗尾.运行轨道有椭圆、抛物线和双曲线三种形状.

cóm·e·tar·y, **co·mét·ic** *adj.*

[希腊语 *komētēs*,原意是"长头发"]

com·fit [kʌ́mfit] [ˈkʌmfɪt] *n.*《古》包有核桃等果实的糖果,点心.



comma butterfly / **银纹多角蛱蝶**

图为后翅背面中央部有白色银纹的蛱蝶侧面。在橙褐色的身上布满黑色斑纹.展翅时约有55毫米,遍布于亚洲及欧洲.

·**com·fort** [kʌ́mfət/-fərt] [ˈkʌmfɚt] *n.* 1 抚慰,安慰;慰藉:——*cold comfort* 不很畅快. 2 给予安慰的人[物](cause of satisfaction):——*comforts of home life* 家庭生活的慰藉. 3 安乐,舒适,轻松(well-being, being comfortable):——*live in ease and comfort* 生活舒适安乐.——*vt.* 1 安慰,抚慰(console, soothe in grief). 2 使(身体)舒适(make comfortable).

cóm·fort·less *adj.* 不舒服的;苦闷的.

comfort station 《美》公共厕所.

[后期拉丁语 *confortare*(←拉丁语 *fortis* 强的),"加强"之意]

·**com·fort·a·ble** [kʌ́mfətəbl/-fərt-] [ˈkʌmfɚtəbl] *adj.* 1 舒服的,舒适的,快活的:——*a comfortable chair* 舒适的椅子/ *Make yourself comfortable.* 放松心情. 2 安乐的,轻松的(at ease). 3 充分的,相当多的:——*a comfortable income* 充裕的收入.

cóm·fort·a·bly *adv.*

com·fort·er [kʌ́mfətə/-fərtər] [ˈkʌmfɚtɚ] *n.* 1 慰藉的人(one who comforts);慰藉的事物. 2 [the C-]〖神学〗圣灵(the Holy Ghost). 3《英》细长的羊毛围巾(woolen scarf). 4《美》羽绒被,棉被. 5《英》橡胶奶嘴.

com·frey [kʌ́mfri] [ˈkʌmfrɪ] *n.* 聚合草;合生花属(*Symphytum*)多年生草本植物的通称.尤指紫草科(*S. officinale*)草本植物,叶有浓密的粗毛;花钟形,色白、紫.根和叶均可当药用(→图 HERB).

com·fy [kʌ́mfi] [ˈkʌmfɪ] *adj.* 《口语》= COMFORTABLE.

com·ic [kɔ́mik/kɑ́m-] [ˈkɑmɪk] *adj.* 1 喜剧的(of a comedy). 2 喜剧性的,逗笑的,滑稽的(designed to amuse, facetious, funny).——*n.* 《口语》1 喜剧演员,小丑(comedian). 2 漫画报纸,漫画杂志.

comic book 连环漫画书.

comic opera 喜歌剧:18世纪中叶以后,在法国因卢梭提倡自然主义,而兴起的较通俗的歌剧,带有谐歌剧、相声和歌舞的成分,称为法国式歌剧.

comic spirit 喜剧精神(将人生的各种问题视为可笑的态度).

comic strip 连环漫画:连载于报纸、杂志上的漫画.

[希腊语 *kōmikos*(←*komos* 大骚动)]

com·i·cal [kɔ́mikəl/kɑ́m-] [ˈkɑmɪkl] *adj.* 惹人发笑的,可笑的,滑稽的(mirth-provoking, laughable);奇异的,奇怪的(odd, queer).

còm·i·cál·i·ty [-kǽliti] [-ˈkælətɪ] *n.*

cóm·i·cal·ly *adv.*

Com·in·form [kɔ́minfɔːm/kɑ́minfɔrm] [ˈkɑmɪnˌfɔrm] [加冠词 the]共产党和工人党情报局:为苏联、南斯拉夫等欧洲9国的共产党或工人党的联络机关,1947年成立,总部设于贝尔格莱德,1956年以国际形势与设立时不同为由解散.

·**com·ing** [kʌ́miŋ] [ˈkʌmɪŋ] *adj.* 1 快来的,其次的:——*the coming election* 快要举行的大选/ *this coming Sunday* 下星期日. 2 将临的,渐露头角的:——*a coming writer* 新秀作家.——*n.* 到来,接近:——*the coming of spring* 春天来了.

Com·in·tern [kɔ̀mintə́ːn/kɑ́mintə̀ːrn] [ˈkɑmɪnˌtɚn] [加冠词 the]共产第三国际(the Third Communist INTERNATIONAL).

com·i·ty [kɔ́miti/kɑ́m-] [ˈkɑmətɪ] *n.* 礼貌,礼让(courtesy).

comity of nations [加冠词 the](1)国际礼让;友好地尊重他国的法律、习惯.(2)《误用》借国际礼让保持友好关系的国家.

com·ma [kɔ́mə/kɑ́mə] [ˈkɑmə] *n.* 1 逗号(,). 2〖音乐〗音差:最小的可感音程称为音差. 3 (亦作 **comma butterfly**)银纹多角蛱蝶(*Polygonia c-album*):后翅背面有白色逗点形状花纹的蝴蝶. ✲

inverted commas 引号(' '亦作" ").

[希腊语 *komma*]

·**com·mand** [kəmɑ́ːnd;美+-mǽnd] [kəˈmænd, -mænd] *vt.* 1 命令,下令(order, bid):——*command the soldiers to go there* 命令士兵到那里去.

2 指挥,统率(have authority over or control of);握有指挥[统率]权:——*command the sea* [*air*]掌握制海[空]权.

3 眺望(景色等),俯视(look down over);占领(要地),居高遥控(dominate from superior height):——*My house commands a fine view.* 从我家可以眺望很美的景色./ *The fort commands the valley.* 要塞可以控制整个山谷.

4 抑制(感情等),压抑(restrain):——*command oneself* [*one's passion*, *one's temper*]自制.

5 掌握,运用自如(have at disposal):——*command several languages* 精通数国语言/*You may command my service.* 有事尽管吩咐.

6 值得…,博得(赞赏、同情等)(deserve and get):——*His knowledge commands respect.* 他的学问值得尊敬.

——*vi.* 命令;握有指挥权.

Yours to command 《古》顿首.

——*n.* 1 命令,吩咐(order, bidding):——*give a command* 下命令/ *a word of command* 号令.

2 指挥(权),统率权:——*have 100 men under one's command* 指挥100人.

3 眺望(景物),瞭望.

4 (感情等的)抑制(control):——*have command over oneself* 抑制感情.

5 精通,熟练(语言)(mastery);可自由支配(金钱):——*have a good command of English* 精通英语.

6〖军〗指挥官管辖下的部队[区域,舰队].

at command 支配自如,可使用.

command paper 《英》敕令书;奉国王命向议会提出的文件.(略:Cd., Cmd., Cmnd.)

command performance 御前演出[演奏].

high [**higher**] **command**(军队的)幕僚,(尤指)最高指挥部.

com·man·dant [kɔ̀məndǽnt/kɑ̀m-] [ˌkɑmənˈdænt] *n.* (兵部、特种部队、要塞等的)司令官,指挥官(commanding officer).

com·man·deer [kɔ̀məndíə/kɑ̀məndíər] [ˌkɑmənˈdɪr] *vt.* 1 征募(服役年龄的青年),征用(军需品)(seize for military service). 2 强占(take arbitrary possession of).

com·mand·er [kəmɑ́ːndə/-mǽndər, -mɑ́ːnd-] [kəˈmændɚ, -ˈmand-] *n.* 1 领导人(one who commands). 2 (军队的)指挥官,司令官. 3 舰长(one who has command of a ship). 4 海军中校(naval officer just below captain). 5 (伦敦警察厅)警察长.

Commànder-in-Chíef (*n.*)(1)(陆军的)总司令.(2)(陆海空三军的)总司令.(3)(海军的)舰队司令.

Commander of the Faithful:→FAITHFUL.

Knight Commander(英国的)第二级爵士.

com·mand·ing [kəmɑ́ːndiŋ;美+-mǽnd-] [kəˈmændɪŋ,-mænd-] *adj.* 1 支配的(ruling),指挥的(controlling). 2 威风凛凛的,有威仪的(nobly dignified).

commanding officer 〖美陆军〗部队指挥官,部队长官(officer in command).

com·mand·ment [kəmá:ndmənt; 美 + -mǽnd-][kə`mɑndmənt] *n.* **1** 〖圣〗圣诫(divine command),(尤指)摩西十诫,戒律,诫命(command). **Ten Commandments** [加冠词 the]摩西十诫:神于西奈山授予摩西的十条规诫(〖圣〗《出埃及记》20:1~17).

com·man·do [kəmá:ndou; 美 + -mǽn-] [kə`mando, -`mæn-] *n.* (pl. **-dos**) **1** 特种部队. **2** (布尔(Boer)战争中(1899~1902),布尔人所组成的)义勇军. **3** (第二次世界大战中(1939~1945)英国陆军的)突击队;突击队员. **4** (一般)突击队员.

comme il faut [kɔ̀m i:l fóu/kɑ̀m-][ˌkɑm il `fo] *adj.* & *adv.* 适当的[地],彬彬有礼的[地],合乎礼仪的[地](proper(ly), as it should be). [法语]

com·mem·o·rate [kəmémərèit] [kə`mɛməˌret] *vt.* **1** (以演说、文书)褒扬;(借典礼、庆祝仪式)纪念庆祝(celebrate). **2** (以特定的节日、纪念碑等)成为…的纪念(be a memorial of).

com·mèm·o·rá·tion *n.* **1** 纪念,纪念仪式,庆典. **2** (纪念圣人或神圣事件的)纪念礼拜[祈祷]. **3** 牛津大学建校纪念日. **com·mém·o·ra·tive** *adj.*

·**com·mence** [kəméns] [kə`mɛns] *v.* (**-menced**; **-mencing**) —— *vt.* **1** 开始,着手(begin)〈*to* do, *doing*〉. **2** 《英》取得(硕士、博士)学位(take a university degree of). **3** 《古》开始,成为…(start or set up as); —— *commence an author* 开始作家的生涯. —— *vi.* 开始(begin).

com·ménce·ment *n.* **1** 开始,起源(beginning). **2** (剑桥大学、都柏林大学或美国大学的)学位授予仪式,毕业典礼;毕业典礼日.

com·mend [kəménd] [kə`mɛnd] *vt.* **1** 委托,委任(entrust, commit); —— *commend one's soul to God* 蒙主宠召. **2** 赞赏,称许(praise). **3** 推荐(recommend); [反身用法]称心如意; —— *The method commends itself.* 还是这个方法最好. ***commend me to*** (1)《古》请代我向…问好(remember me kindly to). (2) [常作反语]投…所好,受…欢迎(I prefer).

com·mend·a·ble [kəméndəbl] [kə`mɛndəbl] *adj.* 值得推荐[赞赏]的(praiseworthy).

com·ménd·a·bly *adv.*

com·men·dam [kəméndæm] [kə`mɛndæm] *n.* 〖教会〗神职人员的俸禄暂时保留:正式神职人员缺额的期间,其俸禄可由其他的神职人员或信徒暂时接受. 英国于1836年依法废止.

com·men·da·tion [kɔ̀mendéiʃən/kɑ̀m-] [ˌkɑmən`deʃən] *n.* 赞赏(praise);推举,推荐(act of commending).

com·mend·a·to·ry [kəméndətəri/-tɔ̀:ri] [kə`mɛndəˌtorɪ] *adj.* **1** 推荐的,赞赏的(commending). **2** (正式神职人员缺额期间)暂时接受神职俸禄(holding or held in commendam).

com·men·sal [kəménsəl] [kə`mɛnsəl] *adj.* **1** 共餐的(eating at the same table). **2** 〖生物〗共栖的. —— *n.* **1** 共餐的人. **2** 共栖动[植]物:两种动(植)物共栖一处,其中一方能由此获得某些利益,而对另一方亦无损害. (cf. *parasite*).

com·mén·sal·ism, **com·mensal·i·ty** *n.*

com·men·su·ra·ble [kəménʃərəbl] [kə`mɛnʃərəbl] *adj.* **1** 可(和…)用同一标准来衡量的(measurable by the same standard)〈*with*〉. **2** 可公度的. **com·mén·su·ra·bly** *adv.* **com·mèn·su·ra·bíl·i·ty** *n.*

com·men·su·rate [kəménʃərit] [kə`mɛnʃərɪt] *adj.* **1** (和…)等量[同面积]的(coextensive)〈*with*〉. **2** (和…)相称的(proportionate)〈*to*, *with*〉.

com·mén·su·rate·ly *adv.*

·**com·ment** [kɔ́ment/kɑ́m-] [`kɑmɛnt] *n.* **1** 注释,注解; —— *comments on a text* 对原文作评论. **2** 评语,评论(remark, criticism). **3** 谈论,议论; —— *a matter of general comment* 议论纷纷之事. —— *vi.* **1** (尤指非善意的)评论[批评],陈述意见〈*on*〉. **2** 加以注释,解说〈*on*〉.

com·men·tar·y [kɔ́məntəri/kɑ́məntèəri] [`kɑmənˌtɛrɪ] *n.* **1** 注解,注释(expository treatise). **2** (书籍、演说、演技等的)评语,评论(series of running comments). **3** 解说,备注(comment, remark). **4** (亦作 **running commentary**)实况转播.



commode / **多屉柜**
雅克·卡菲埃里(Jacques Caffieri)制作的洛可可式多屉柜(1730年,伦敦华莱士收藏馆(Wallace Collection)藏).

com·men·ta·tion [kɔ̀məntéiʃən/kɑ̀m-] [ˌkɑmən`teʃən] *n.* 加以注释[解说](making of comments).

com·men·ta·tor [kɔ́məntèitə/kɑ́məntèitər] [`kɑmənˌtetə] *n.* 注释者(maker of comments),评述员,实况播报员(writer or speaker of a commentary).

·**com·merce** [kɔ́mə:s/kɑ́mə:rs] [`kamɜ·s] *n.* **1** 商业,通商,贸易; —— *foreign* [*overseas*, *domestic*] *commerce* 国外[海外,国内]贸易/ *the Chamber of Commerce* 商会. **2** 交际,交涉(intercourse). **3** (频频换牌的)一种牌戏.
[拉丁语 *commercium*(*com-* 共同 + *merx* 商品)]

·**com·mer·cial** [kəmə́:ʃəl/-mə́:r-] [kə`mɜ·ʃəl] *adj.* **1** 商业的,通商的,贸易的; —— *commercial art* 商业美术/ *a commercial treaty* 通商条约. **2** 营利的,营利本位的. **3** (电视台、电台广播)广告商资助的,民营的. —— *n.* **1** (电视、广播的)广告(broadcast advertisement). **2** = commercial traveler.

com·mér·cial·ism *n.* 商业精神,营利主义.

commér·cial·ize, **-ise** *vt.* 商业[商品]化.

com·mér·cial·ly *adv.*

commercial college 商学院,商业专科学校. **commercial hotel** 业务员住的旅馆. **commercial room** (旅馆的)业务员住的房间. **commercial school** 商业学校. **commercial traveler** 《英》(为争取订单而巡回各地方推销的)业务员,行商.

com·mie [kɔ́mi/kɑ́mi] [`kamɪ] *n.* 《俗》共产党员(communist).

com·mi·na·tion [kɔ̀minéiʃən/kɑ̀m-] [ˌkamə`neʃən] *n.* **1** (神罚的)威吓(threatening of divine punishment or vengeance). **2** (报复、惩罚等)警告(denunciation). **3** 〖英国国教〗大斋忏悔文:在圣灰星期三(Ash Wednesday)那天,劝告罪人悔过以免于神怒及制裁的祈祷文.

com·mi·na·to·ry *adj.* 威吓的,威胁的(threatening, denunciatory).

com·min·gle [kəmíŋgl] [kə`mɪŋgl] *vt.* 混合,搀混(mingle together). —— *vi.* 混合.

com·mi·nute [kɔ́minjù:t/kɑ́minjù:t] [`kaməˌnjut] *vt.* **1** 弄碎成粉末(reduce to minute particles). **2** 分割(divide into small portions).

còm·mi·nú·tion *n.*

comminuted fracture 粉碎性骨折(→图 BONE).

com·mis·er·ate [kəmízərèit] [kə`mɪzəˌret] *vt.* 同情,怜悯(feel, show or express pity for). —— *vi.* 同情(人),慰问(condole)〈*with*〉.

com·mìs·er·á·tion *n.* **com·mís·er·a·tive** *adj.*

com·mis·sar [kɔ̀misá:/kɑ̀misá:r] [ˌkamə`sar] *n.* 苏俄人民委员:1946年以前,苏联政府各部部长的旧称.

com·mis·sar·i·at [kɔ̀misέəriət/kɑ̀m-] [ˌkamə`sɛrɪət] *n.* **1** 粮食补给站,军需处. **2** 人民委员部:1946年以前,苏联相当于他国内阁各部的机构.

com·mis·sar·y [kɔ́misəri/kɑ́misèəri] [`kaməˌsɛrɪ] *n.* **1** 代理,代表(deputy, delegate). **2** 〖军〗军需官(officer charged with the supply of food, etc.). **3** 《美》(军队、矿山等的)物资供应处.
Commissary general 联勤司令.

·**com·mis·sion** [kəmíʃən] [kə`mɪʃən] *n.* **1** (权限、任务的)委任,委托,委办. **2** (受委托的)任务,使命;权限,职权(delegated authority); —— *carry out a high commission* 执行重要的任务. **3** (委托上的)命令,训令;(美术品等)订制,委托制作. **4** 委任状,任免证书. **5** 军官任命书;军官的阶级. **6** [集合名词]委员会; —— *the Atomic Engergy Commission* 原子能委员会. **7** 代理,代办;酬劳金,佣金,回扣; —— *charge a 10% commission on a transaction* 交易上收取一成佣金. **8** (在商业交易上的)代理权,代理业务. **9** 犯罪〈*of*〉; —— *be charged with the commission of murder* 被控以谋杀罪名.
in commission (1)(人、官职)被委任的. (2)〖海军〗(军舰)即可服役的(manned, armed, and ready for sea). (3)能立刻使用的. ***out of commission*** (1)退役的,不执行任务的(not in service). (2)不能即刻使用的.
—— *vt.* **1** 授予…权限. **2** 给予(军官)军舰的指挥权(give command of a ship);命令(军舰)服役(order for active service);持有(军舰的)指挥权(assume command of). **3** (向画家等)委托制作;订制(美术品等).

com·mís·sioned *adj.* (军官)受任命的.
commission of the peace [加冠词 the]《英》[集合名词]治安法官(Justices of the Peace);治安裁判权.
High Commission 高级专员公署.
Royal Commission 《英》皇家专门调查委员会:国王任命执行特别调查的顾问团.

com·mis·sion·aire [kəmìʃənέə/-έər] [kəˌmɪʃə`nɛr] *n.* 《英》**1** (1859年伦敦退役军人所组织成的)佣人公会会员(member of Corps of Commissionaires). **2** (饭店、大商店、电影院等穿制服的)门警,看门员(uniformed door-attendant).

com·mis·sion·er [kəmíʃənə/-ər] [kə`mɪʃənə] *n.* **1** (政府任命的)委员(one appointed by commission). **2** (常设委员会的)委员,理事,(尤指政府机关的)委员. **3** (地方自治团体,中央政府等的)行政长官,部长(representative of the supreme authority);(公共事业部门的)最高负责人.
Commissioner for Oaths 宣誓公证人:受权为宣誓书人进行宣誓的律师.
HighCommissioner (1)高级行政长官:殖民地或保

护领地的长官.(2)高级官员:派驻在英联邦内除英国以外地区的大使级外交代表.(3)驻苏格兰教会总会的英国女王代理人.

com·mis·sure [kɔ́misjùə/kámiʃùər] [ˋkamɪˌʃur] *n.* **1** 接合处(joining, seam). **2**〖解·动〗(1)(骨头的)接合部分(joint between two bones). (2)(嘴唇、上下眼皮的)接合纹(line where lips or eyelids meet). (3)连合:连结脑或脊髓左右神经组织的神经纤维.

·**com·mit** [kəmít] [kəˋmɪt] *vt.* (**-tt-**) **1** 犯(罪或过失):——*commit suicide* 自杀/ *commit an error* 犯错. **2** 提交(保管或处分),委任[委托](*to*):——*commit her letter to the flames* 把她的信烧掉/ *commit one's soul to God* 把某人的灵魂交付给上帝,蒙主宠召(逝世). **3** 监禁(于精神病院),拘留(*to*). **4** (议案处理上)交付委员会. **5** 使(名誉、立场、主张等)受到伤害,累及…(compromise). **6** [通常作反身用法、被动语态](行为上)受约束;给与承诺(*to*).

com·mít·ment *n.* **1** 承诺(engagement);责任(responsibility). **2** (于精神病院的)监禁.

com·mít·tal *n.* **1** 委任,委托. **2** 拘留,监禁. **3** 埋葬(尸体). **4** 交付(委员会). **5** 承诺.

[拉丁语 *committere*(*com*- 一起 + *mittere* 送行,放行),"合并着手、犯罪、委任"的意思]

·**com·mit·tee** [kəmíti] [kəˋmɪtɪ] *n.* 委员会;[集合名词]委员:——*an executive committee* 执行委员会/ *a steering committee* 管理委员会.

commíttee-man (*n.*) 委员. **Committee of Supply** [**Ways and Means**][加冠词 the](英国下院的)概算委员会. **Committee of the whole House** 全院委员会:英国下院的全体议员所组成的委员会,由委员长而非议长来主持会议.

joint committee 联合委员会.

standing committee 常设委员会.

com·mix [kəmíks] [kəˋmɪks] *vt.*, *vi* 《古·诗》混合,搀和(mix).

com·míx·ture [-tʃə/-tʃər][-tʃɚ]*n.*

com·mode [kəmóud] [kəˋmod] *n.* **1** 多屉柜(chest of drawers). ✽ **2** 设有便溺器的椅或箱子(chair or box containing a chamber-pot).

com·mo·di·ous [kəmóudiəs] [kəˋmodɪəs] *adj.* 宽敞又便利的(roomy and convenient).

com·mó·di·ous·ly *adv.* **com·mó·di·ous·ness** *n.*

·**com·mod·i·ty** [kəmɔ́diti/-mád-] [kəˋmadətɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** [常作 pl.]日用品,必需品;商品(article of trade):——*household commodities* 家庭用品. **2** 有用的东西(useful thing).

com·mo·dore [kɔ́mədɔ̀ː/kámədɔ̀r] [ˋkaməˌdɔr] *n.* **1**〖海军〗海军准将:官阶在上校(captain)之上,少将(rear admiral)之下的将官.在英国海军官阶分级上,是属于暂时性的官阶. **2** 舰队司令官. ► 海军三艘以上军舰构成的舰队的临时指挥官,或巡弋船队、商船队中资深的船长或游艇总会主席的尊称. **3** 旗舰.

Air Commodore 《英》:→AIR.

·**com·mon** [kɔ́mən/kám-] [ˋkamən] *adj.* (**-er**; **-est**), *n.* ——*adj.* **1** 共同的,共通的,共有的(possessed or shared alike by both or all):——*a common agreement* 共同契约/ *common interests* 共同利益. **2** 大众的(general);公共的(public):——*a common highroad* 公路/ *the common good* 公益. **3** 常常(frequent);通常(usual):——*a common mistake* 常犯的错误/ *a flower common in this part of the country* 此地常见的花. **4** 平常的,一般的,普通的(ordinary):——*the common people* 一般大众. **5** 劣质的,价值低的(of inferior quality, of little value);低级的(low-class),下贱的(vulgar):——*an article of common make* 低级制品/ *common manners* 粗鲁. **6**〖数学〗公约的:——*common divisor* [*factor*]公因数. **7**〖语法·逻〗普通名词的;同格的,通性的.

common or garden 《口语》普通的,常见的. ——*n.* **1** = common land. **2**〖法律〗共同使用权:在一定的地区或水域中,可以共同取得利益的权利.

in common 共同地;共通地.

in common with 和…一样.

out of the common 非凡的(unusual).

cóm·mon·ness *n.* 普通,庸俗.

common carrier 运输公司,一般输运业者.

common case〖语法〗同格:指名词的主格和宾格为同一个词,形态不变者. **common chord**→CHORD[2]. **Common Era**[加冠词 the]:公元,基督纪元(Christian era). **common form**〖法律〗(遗嘱指定执行人作证的)遗嘱审查的一般形式;(普通法的诉讼)习惯用词的形式;(同类文件共同的)用词形式;《口语》(申请书的)书写方式. **common gender**〖语法〗通性. **common ground**(议论等的)共同基础,一致点.

common knowledge 常识(thing known to all).


common land 公有地,共有地. **common law** 习惯法,不成文法:尤指在英国依据判例发展形成的不成文法律. **common-law husband** [**wife**](按习惯法)同居的丈夫[妻子]. **Common Market**[加冠词 the]欧洲共同市场(EUROPEAN Economic Community). ✽ **common metre** 普通格律:四行一节的颂歌,第一、三行各有 8 个音节,第二、四行各有 6 个音节. **common noun**〖语法〗普通名词. **Common Plea** 民事诉讼.

Common Prayer[加冠词 the](英国国教的)正式祈祷书. ► 曾整理记载于 1549 年出版的《英国国教祈祷书》(the Book of Common Prayer)中,现在已改用 1662 年的修正版.

common recovery:→RECOVERY.

cómmon-ròom (*n*). 《英》(1)(亦作 senior common-)

Common Market / **欧洲共同市场**
图为布鲁塞尔的欧洲共同市场总部大楼.



room)(大学等的)教师休息室;(尤指牛津大学)特别研究员的休息室.(2)(亦作 **junior common-room**)学生休息室.(3)(亦作 **middle common-room**)研究生等的休息室.(4)休息室里的师生. **common seal** 公司、企业等的公章. **common sense** 常识. **common soldier** 陆军的二等兵,军士. **common stock** 《美》普通股(ordinary shares). **common time** [**measure**]〖音乐〗普通拍子,(尤指)4/4 拍子. **common weal** 《古》(1)共和国.(2)公共福利(public welfare). **Court of Common Pleas**[加冠词 the](英国的)民事诉讼法庭(1875 年废止). **tenants in common** 共有地所有者:在共有土地上,拥有各自取得利益的权力、共同占有此地的所有权人.

com·mon·a·ble [kɔ́mənəbl/kám-] [ˋkɑmənəbl] *adj.* 1(动物)可在公共土地上放牧的(that may be pastured on common land). 2(土地)共有的(that may be held in common).

com·mon·age[kɔ́mənidʒ/kám-][ˋkɑmənɪdʒ]*n.* 1 共有权,共同使用权(right of common). 2 共有地;(土地的)共有. 3 [加冠词 the]平民(Commonalty).

com·mon·al·ty [kɔ́mənəlti/kám-] [ˋkɑmənəltɪ] *n.* 1 社会,民众团体,法人团体(general body of the community). 2 [加冠词 the](有别于神职人员、贵族等的)一般民众,平民,人民(common people). 3 法人,法人团体(corporate body).

com·mon·er [kɔ́mənə/kámənər] [ˋkɑmənə] *n.* 1 平民,一般人民(one of the common people);(不属于贵族阶级的)民众,平民(one below the rank of a peer). 2 《英》《稀有用法》下院议员(member of the House of Commons). 3 《英》(牛津大学等的)自费学生(student without financial support from college). 4 共有权所有人(one who has a right of common).
Great Commoner[加冠词 the]伟大的下院议员庇特(→PITT[1]).

com·mon·ly [kɔ́mənli/kám-][ˋkɑmənlɪ] *adv.* 一般地,通常地(usually),时常地(frequently).

com·mon·place [kɔ́mənplèis/kám-][ˋkɑmən,ples] *n.* 1(备忘录中所记载的)著名文章中有意义的一段话(notable passage). 2 公认的见解[主张](opinion or statement generally accepted);老生常谈(ordinary topic). 3 平凡的事物(anything common and trite). ——*adj.* 平凡的,陈腐的(lacking originality, trite).
commonplace book 备忘录,札记簿.

com·mons [kɔ́mənz/kám-] [ˋkɑmənz] *n.* 1 [加冠词 the][pl.]平民,人民(common people). 2 (在英国等政体的阶级区分上)第三阶级(third estate). 3 (亦作 **House of Commons**)[the C-](英国议会的)下院;下院议员(→图 PARLIAMENT). ✽ 4 (大学、修道院等的)公共膳食(provisions shared in common). 5 (牛津大学、剑桥大学中的)客饭. 6 每日三餐(daily fare).
short commons 不充裕的膳食(insufficient fare).

com·mon·wealth [kɔ́mənwèlθ/kám-] [ˋkɑmən,wɛlθ] *n.* 1 国家(body politic, independent community). 2 共和国(republic),民主国家(democratic state). 3 (基于共同目的、利益结合的)团体,联邦. 4 (亦作(**British**) **Commonwealth of Nations**) [the C-]英联邦:联合王国(the United Kingdom)和旧时的殖民地及自治领,现成为独立自主国或属地,基于非政治关系的国际共同合作组织.包括加拿大、澳大利亚、新西兰、孟加拉国、巴巴多斯、博茨瓦纳、塞浦路斯、斐济群岛、冈比亚、加纳、圭亚那、印度、牙买加、肯尼亚、莱索托、马拉维、马来西亚、马耳他、毛里求斯、瑙鲁、尼日利亚、塞拉利昂、新加坡、斯里兰卡、斯威士兰、坦桑尼亚、汤加、特立尼达和多巴哥、乌干达、西萨摩亚、赞比亚等各国及英国属地. ✽ 5 [the C-]〖英史〗从 1649 年查理一世(Charles I)被处死后,到 1660 年恢复王政之间的共和政体.
Commonwealth Day 《英》联邦日:在 1899～1902 年的布尔战争中,因得到殖民地的援助而获胜,于是定 5 月 24 日(维多利亚女王(Victoria)的生日)为纪念日.但于 1965 年以后,改成以伊丽莎白二世(Elizabeth II)的生日为纪念日.
Commonwealth of Australia[加冠词 the]澳大利亚联邦. ▶ 澳大利亚的正式名称.
Commonwealth Office [加冠词 the]英联邦部:1966 年由英国殖民部和联邦关系部合并而成.1968 年以后,又并入外交部.

com·mo·tion [kəmóuʃən] [kəˋmoʃən] *n.* 1 (身体上或精神上的)忧虑,不安(physical or mental disturbance). 2 大骚动,混乱(bustle, confusion). 3 暴动,骚乱,叛乱(public disorder, tumult, insurrection).

com·move [kəmú:v] [kəˋmuv] *vt.* 《古》1 使激动,使动乱(move violently):——*The air is so commoved by your voice.* 你的声音使气氛骤变. 2 使兴奋(excite).

com·mu·nal [kɔ́mjunəl, kəmjú:-/kámju-, kəmjú:] [ˋkɑmjʊnəl, kəˋmju-] *adj.* 1 自治团体的(of a commune). 2 巴黎公社的(of the Paris Commune). 3 公有的,共同体的(of or for the community),共同使用的(for common use).
communal forest 公有林.
communal marriage 群婚.

com·mu·nal·ism [kɔ́mjunəlizəm, kəmjú:/kámju-, kəmjú:-] [ˋkɑmjʊnəl,ɪzṃ, kəˋmju-] *n.* 地方自治主义;主张国家是以自治团体所组成的主义.
cóm·mu·nal·ist *n.*
còm·mu·nal·ís·tic *adj.*

com·mune[1] [kɔ́mju:n/kám-] [ˋkɑmjun] *n.* 1 市镇:法国的最小行政单位,由市长和市议会管理. 2 [the C-](1)公社(巴黎革命委员会):1789 年法国革命发生时,控制巴黎的革命自治团体,于 1794 年解散.(2)巴黎公社:1871 年普法战争后因法国战败,在 3～5 月间,短暂统治巴黎的政府. 3 社会主义国家的地方自治区(communal settlement).


com·mune[2] [kəmjú:n] [kəˋmjun] *vi.* 1 (与…)亲密地交谈(hold intimate intercourse)〈*with*〉. 2 《美》领受圣餐(receive the Holy Communion).

com·mu·ni·cant [kəmjú:nikənt] [kəˋmjunɪkənt]*n.* 1 领受圣餐者(one who receives the Holy Communion). 2 传达信息者,提供信息者(one who imparts information).

·**com·mu·ni·cate** [kəmjú:nikèit] [kəˋmjunə,ket] *v.* (-**cated**;-**cating**)——*vt.* 1 (向…)报告,通知,传达(transmit)〈*to*〉:——*communicate the news to others* 传达消息给别人. 2 传染,感染(疾病). 3 给圣餐予…. ——*vi.* 1 (与…)通信[通话],交流(transmit)〈*with*〉:——*They communicate with each other by mail.* 他们相互保持通信联络. 2 (房间、地点等与…)相通,相连(have a common door)〈*with*〉:——*The kitchen communicates with the dining room.* 厨房和饭厅相通. 3 领受圣餐.
[拉丁语 *communicare*(*communis* 共同的+-*ic*-使…)]

Commons / 下院
图为英国下院的会议场所,是由礼拜堂改装而成的.前端曾是安置祭坛的地方,现改为议长席.开会时,执政党和在野党各自分开就座.







Commonwealth / 英联邦

基于非政治关系的国际合作组织，成员国几乎都曾是英国的殖民地，拥有世界上大约 1/5 的土地. 1965 年在伦敦设立英联邦部，以筹划整个组织的利益.
(上)英联邦地图.
(下)1981 年在墨尔本举办英联邦首相会议时，伊丽莎白女王夫妇和英联邦各成员国领导人的合影.

·**com·mu·ni·ca·tion** [kəmjú:nikéiʃən] [kə,mjunə`keʃən] *n.* **1** (消息的)传达;(疾病的)传染:——*the communication of news by cable* 电缆通讯/ *mass communication* 大众传播. **2** (被传达的)消息(information given);通知,信. **3** 意念的沟通;联络,通信:——*be in communication with* 和…联络[通信]. **4** (道路、电话、电信、收音机等的)通信[联络]设备,交通[通信]机构. **5** [pl.]传播学. **6** [pl.]〖军〗通信系统. **communication cord**(火车内通知紧急刹车用的)警报索.

com·mu·ni·ca·tive [kəmjú:nikətiv,-kèi-] [kə`mjunɪkətɪv, -,ke-] *adj.* 推心置腹的(ready to impart);直爽的,坦白的(open);喜欢说话的,喋喋不休的(talkative).

com·mu·ni·ca·tor [kəmjú:nikèitə/-tər] [kə`mjunə,ketə] *n.* 传播者或通信装置(person or thing that communicates).

com·mun·ion [kəmjú:njən] [kə`mjunjən] *n.* **1** 共有(sharing),参与(participation). **2** 深交,性灵的交流,(尤指天主教会间的)交流. **3** 由同一宗教信仰的人所构成的团体、教会、教派(body professing one faith). **4** (亦作 **Holy Communion**) [C-]〖教会〗圣餐式,领受圣餐(Eucharist).
communion plate〖罗马天主教〗圣餐领受盘:教堂为使领受者的圣餐面包不致掉落下来而准备的金属盘. **communion rail**〖教会〗圣餐领受台:祭坛前,教徒跪下领圣餐的地方.
communion table〖教会〗圣餐台:在圣餐式时所使用的桌子.

com·mu·ni·qué [kəmjú:nikèi] [kə`mjunə,ke] *n.* 公报,官报(official intimation or report).

·**com·mu·nism** [kɔ́mjunizəm/kám-] [`kamjʊ,nɪzm̩] *n.* **1** 共产主义:——*primitive communism* 原始共产主义. **2** [通常 C-]共产主义理论[运动];共产主义制度.

·**com·mu·nist** [kɔ́mjunist/kám] [`kamjʊnɪst] *n.* **1** 共产主义者. **2** [通常 C-]共产党员. ——*adj.* 共产主义(者)的:——*the Communist Party* 共产党.
còm·mu·nís·tic *adj.*

·**com·mu·ni·ty** [kəmjú:niti] [kə`mjunətɪ] *n.* (**pl. -ties**) **1** (国家、地区等的)共同社会,社区. **2** [通常加冠词 the](同宗、同业等的)共同生活体,…社会,…界:——*the immigrant community* 移民社会/*the foreign community* 侨界. **3** 共有,共用:——*community of goods* 财产的共有. **4** [加冠词 the]公众;一般社会. **5** (性格、特质等的)一致,共通(性),类似(性)(identity of character, quality in common):——*community of interests* 利益的一致. **6**〖生态学〗(动物的)群居;(植物的)群落.

community center(设有卫生、娱乐、教育设施的)社区活动中心. **community chest**《美》社区福利基金. **community home**《英》少年之家;代替国立少年感化院(approved school)或少年拘留所(remand home),收容少年犯罪者的机构. **community singing**(尤指圣歌的)全体合唱.

com·mu·ni·ze, -nise [kɔ̀mjunàiz/kɑ́m-] [ˈkɑmjuˌnaɪz] *vt.* **1** (土地等)公有,国有化(make the common property). **2** 使共产主义化(make communistic).

com·mut·a·ble [kəmjúːtəbl] [kəˈmjutəbl] *adj.* 可兑换的(exchangeable),能换算为货币价值的(convertible into a money value).
com·mùt·a·bíl·i·ty *n.*

com·mu·ta·tion [kɔ̀mjutéiʃən/kɑ́m-] [ˌkɑmjuˈteʃən] *n.* **1** 交换,代替(commuting). **2** (付款方法等的)折算. **3** 减刑. **commutation ticket**《美》公交车月票,季票(season-ticket).

com·mu·ta·tive [kɔmjúːtətiv, kɔ̀mjutèi-/kəmjúːtətiv, kɑ́mjutèi-] [kəˈmjutətɪv, ˈkɑmjuˌte-] *adj.* 交换的,交替的,代替的(relating to or involving substitution).
commutative justice 履行契约或包办承揽义务的道义.

com·mu·ta·tor [kɔ́mjutèitə/kɑ́mjutèitər] [ˈkɑmjuˌtetɚ] *n.*〖电〗整流子. **1** 使交流电变为直流电,直流电变为交流电的装置. **2** 发电机、马达的环状零件.其回转时,电刷和电枢不断地接触而进行电流的变换(→图 DYNAMO). ✽


com·mute [kəmjúːt] [kəˈmjut] *vt.* **1** 交换,变换(exchange, change, interchange). **2** (用金钱)代偿(redeem an obligation by money payment). **3** (刑罚等用轻罚或罚款)代替(change)〈*for, to, into*〉. **4** (付款方法)折合(change)〈*into, for*〉.
—*vi.*《美》购用(buy and use a season-ticket);(乘公交车)上下班用月票、季票. **com·mút·er** *n.*

com·pact[1] [kɔ́mpækt/kɑ́m-] [ˈkɑmpækt] *n.* (当事人之间的)协议,契约(agreement or contract between parties).

com·pact[2] [*adj.*, *v.* kəmpǽkt; *n.* kɔ́mpækt/kɑ́m-] [*adj.*, *v.* kəmˈpækt; *n.* ˈkɑmpækt] *adj.* **1** 挤满的,密集的(closely or neatly packed together). **2** (纺织品等)网孔紧密的,质地细密(dense);(体格等)结实的(solid):—*a compact body* 结实的身体. **3** (文体等)简洁的(condensed):—*in a compact style* 用简洁的文体. **4** 小型的,小巧的. **5** 由…构成的(framed, composed)〈*of*〉:—*a story compact of mere imagination* 仅由想象所构成的故事.
—*vt.* **1** 使挤满,使密集(join firmly together). **2** 稳固,使固定结合. **3** 压缩,凝缩,简洁(condense). **4** 创造,构成(devise, compose).
—*n.* **1** (亦作 **powder compact**)有镜粉盒;装有香粉、粉扑并附带镜子的携带用化妆盒. **2** 《美》(经济型)小汽车. **com·páct·ly** *adv.* **com·páct·ness** *n.*

com·pan·ion[1] [kəmpǽnjən] [kəmˈpænjən] *n.* **1** (…的)同伴,朋友,伙伴〈*in, of*〉:—*a companion in arms* 战友/ *a companion of one's childhood* 儿时伙伴. **2** (陪伴贵妇人喝茶谈天的)女性侍伴. **3** 相配对的一方(thing that matches another):—*the companion to a picture* 两张成套图画中的一张/ *a companion volume* 姊妹篇. **4** 《英》最低级爵士:—*a Companion of the Bath* 巴思爵士(即第三等男爵). **5** (通常作书名用)手册,必备参考书,指南(handbook, reference book):—*A Companion to English Grammar* 英文语法手册.
—*vt.* 伴随(accompany). —*vi.* (和…)交往〈*with*〉.
com·pán·ion·a·ble *adj.* 易亲近的.
com·pán·ion·a·bly *adv.*
com·pán·ion·a·ble·ness *n.*
[古法语 *compaignon*←古罗曼语 **companionem* (*companio* 的对格,"一起吃面包的伙伴"之意)←拉丁语 *com-*(一起)+*panis*(面包)]

com·pan·ion[2] [kəmpǽnjən] [kəmˈpænjən] *n.*〖海〗**1** (后甲板的)天窗. **2** (1)=companion-way. (2)=companion-ladder.
compánion-hàtch (*n.*)〖海〗(甲板通往船舱)上下口的防雨盖. **companion hatchway**〖海〗(通往船舱的)上下口. **compánion-làdder** (*n.*)〖海〗船室与甲板间的扶梯. **compánion-wày** (*n.*)〖海〗上下扶梯口.
[古荷兰语 *kompanje*←意大利语 *camera della compagna* (*camera* 房间, *della* of the, *compagna* 航海.)]




commutator / 整流子
整流子为两个绝缘铜片卷成鼓形,和两个碳性电刷接触后,使交流电变为直流电,直流电变为交流电.

com·pan·ion·ate [kəmpǽnjənit] [kəmˈpænjənɪt] *adj.* 友爱的.
companionate marriage: →MARRIAGE.

com·pan·ion·ship [kəmpǽnjənʃip] [kəmˈpænjənʃɪp] *n.* **1** 交谊,伴侣关系(fellowship). **2** 《英》〖印刷〗排字工人(company of compositors working together).

com·pa·ny [kʌ́mpəni] [ˈkʌmpənɪ] *n.* (*pl.* **-nies**), *v.* (**-nied**; **-nying**) —*n.* **1** 交往,往来(companionship);同伴(the society of others):—*I'm glad to have his company.* 我很高兴有他作伴./ *be fond of company* 喜爱交际.
2 朋友,友人,伙伴:—*keep good* [*bad*] *company* 与好[坏]朋友为伍/ *He is good* [*poor*] *company.* 他是个良伴[无趣的伙伴].
3 [集合名词]客人(guests):—*have company* 有客人/ *receive company* 迎接客人.
4 公司,商号;(在公司名称上不具名的)共同出资人(略:Co.):—*an insurance company* 保险公司/ *John Smith & Co.* 约翰·史密斯公司.
5 (中世纪的)同业公会.
6 一群人;一团,全体:—*a theatrical company* 剧团/ *a company of actors* 演员全体.
7 社交聚会,社交团体(social party).
8〖军〗(上尉或少校指挥的)陆军步兵连.
9〖海〗[集合名词]全体船员(entire crew of a ship).
in company with 和…一起,共同(together with).
keep company with 和…常来往,和…结伴(associate with).
part company (***with***)(1)(和…)断交.(2)(在中途和…)分手.(3)(和…)意见分歧.
—*vt.*《古》同伴(accompany). —*vi.* (与…)交际〈*with*〉.
company promoter: →PROMOTER. **company sergeant-major** 连军士长. **company union**《美》(不加入联合工会的)由资方操纵的工会.

compass/规 制图用的圆规和分线规





compass / 罗盘
16世纪意大利的罗盘.此为12世纪以后,欧洲航海家所用的代表形式.罗盘最初由中国人发明.

com·pa·ra·ble [kɔ́mpərəbl/kʌ́m-] [ˋkɑmpərəbl] *adj.* **1** (与…)可以比较的,类似的(that may be compared)〈*with*〉. **2** 比得上的(fit to be compared)〈*to*〉.

còm·pa·ra·bíl·i·ty *n.* **cóm·pa·ra·bly** *adv.*


com·par·a·tive [kəmpǽrətiv] [kəmˋpærətɪv] *adj.* **1** 比较的,根据比较的(of or involving comparison):—*comparative anatomy* [*philology*] 比较解剖学[语言学]. **2**〖语法〗比较级的. **3** 比较的,相对的,相当的(estimated by comparison).—*n.* [加冠词 the]〖语法〗比较级(comparative degree). **com·pár·a·tive·ly** *adv.*

·**com·pare** [kəmpέə/-pέər] [kəmˋpɛr] *v.* (**-pared**; **-paring**), *n.* —*vt.* **1** 比较,参照〈*with*, *to*〉:—*compare his book with* [*to*] *hers* 将他的书和她的书作比较/ *not to be compared with* [*to*] 与…不能相比较. **2** 比拟,比喻〈*to*〉:—*compare sleep to death* 将睡觉比喻为死亡. **3**〖语法〗(将形容词、副词)作成比较级、最高级. —*vi.* 匹敌,相比(bear comparison)〈*with*〉:—*His intelligence cannot compare with hers.* 他的智能无法和她相比. —*n.* 比较(comparison). [用于下面片语中]

beyond [***past***, ***without***] ***compare*** 无与伦比的.

[拉丁语 *comparare* (*com*-同+*par* 同等的),原意为"表示相等之物"]

·**com·par·i·son** [kəmpǽrisən] [kəmˋpærəsn̩] *n.* **1** 比较(comparing):—*make a comparison between the East and the West* 把东方和西方作个比较/*by comparison* (与…)作比较. **2** 比喻:—*the comparison of life to a voyage* 将人生比喻为航海. **3**〖修辞学〗比喻. **4**〖语法〗(形容词、副词的)比较变化.


compass card/罗经卡

Cardinal points: N., E., S., W.
基本方位基点:北、东、南、西
Half-cardinal points: NE., SE., SW., NW.
基本方位点间的方位点:东北、东南、西南、西北
Three-letter points: NNE., NEN., etc.
辅助方位点:北北东、东北东等
By-points: N. by E., NE. by N., etc
更细的方位点:北微东、东北微北等

bear [***stand***] ***comparison*** 不亚于,可匹敌(be able to be compared favourably)〈*with*〉.

beyond comparison 无与伦比的(totally different).

in comparison with 与…比较.

comparison microscope〖光学〗比较显微镜:由两个接物镜和一个接目镜构成,使两个物体接近而做比较的显微镜.

degrees of comparison〖语法〗形容词和副词的原级、比较级和最高级.

com·part [kəmpɑ́ːt/-pɑ́rt] [kəmˋpɑrt] *vt.* 分区,划分(divide into compartments).

com·part·ment [kəmpɑ́ːtmənt/-pɑ́rt-] [kəmˋpɑrtmənt] *n.* **1** 分隔间,分隔的空间(division separated by partitions). **2** (火车的)隔间,卧车包房室. **3** (船的)防水舱隔(water-tight division of a ship). **4**《英》〖政治〗(议会中限制时间的)分段解决方法.

com·part·men·tal [kɔ̀mpɑːtméntəl/kɑ̀mpɑrt-] [ˌkɑmˋpɑrtmɛntl] *adj.* **còm·part·mén·tal·ìze** *vt.* 区分,划分. **cóm·part·mèn·tal·i·zá·tion** *n.*

·**com·pass** [kʌ́mpəs] [ˋkʌmpəs] *n.* (pl. **-es**), **1** 指南针,罗盘. ✲ **2** (亦作 **a pair of compasses**) [通常 pl.] (制图用)圆规,分规. ✲ **3** 周围,疆界(boundary). **4** (被限制的)范围,区域(range, extent):—*within* [*beyond*] *my compass* 在我的能力范围之内[外]. **5** 音域(range of tones). **6**《古》绕一周;绕道:—*fetch* [*go*] *a compass* 迂回,绕道.

box the compass:→BOX².

—*vt.* **1** 巡回,绕行(go round). **2** 围绕. **3** 设法(devise). **4** 达成,完成(accomplish, achieve). **5** 理解(grasp mentally). **compass card** 罗经卡[方经刻度盘]. ✲ **cómpass-plàne** (*n.*)凹刨. **cómpass-sàw** (*n.*)圆锯,规锯. **gyro compass**:→GYRO. **point of the compass** 罗盘的32个方位. **prismatic compass**:→PRISMATIC.

com·pas·sion [kəmpǽʃən] [kəmˋpæʃən] *n.* 同情心,怜悯(pity inclining one to be helpful or merciful).

com·pas·sion·ate [*adj.* kəmpǽʃənit; *v.* -nèit] *adj.* [kəmˋpæʃənɪt; *v.* -ˌnet] *adj.* **1** 同情的,有怜悯心的(feeling or showing compassion). **2** (由于同情)特别许可的(granted out of compassion). —*vt.* 同情,怜悯(regard or treat with compassion).

com·pás·sion·ate·ly *adv.*

com·pás·sion·ate·ness *n.*

com·pat·i·ble [kəmpǽtibl] [kəmˋpætəbl] *adj.* **1** 相容的,个性合得来的,能共处的(mutually tolerant);(和…)不矛盾的,能并存的,能共存的(consistent, able to coexist)〈*with*〉. **2**〖电视〗兼容的;(彩色节目)用黑白电视机也可以收视的.

com·pàt·i·bíl·i·ty *n.*

com·pat·ri·ot [kəmpǽtriət, -péit-] [kəmˋpætrɪət, -ˋpet-] *n.* 同胞,国人(fellow countryman).

com·peer [kəmpíə/-píər] [kəmˋpɪr] *n.* **1** (地位等)相等的人,同辈(equal, peer). **2** 伙伴,同志(comrade).

·**com·pel** [kəmpél] [kəmˋpɛl] *vt.* (**-ll-**) **1** 强迫,迫使[某人做](force)〈*to do*〉:—*compel a person to work* 强迫某人工作/ *be compelled to leave* 被迫离去. **2** 以暴力取得,强求(bring about by force):—*compel silence* 强迫沉默/ *His courage compels admiration.* 他的勇气使人不得不敬佩. **com·pélling** *adj.* (兴趣、尊敬等)引人注意的,令人佩服的(arousing strong interest, respect);强制的.

com·pen·di·ous [kəmpéndiəs] [kəmˋpɛndɪəs] *adj.* 全面而简明的(comprehensive but fairly brief).

com·pén·di·ous·ly *adv.*

com·pén·di·ous·ness *n.*

com·pen·di·um [kəmpéndiəm] [kəmˋpɛndɪəm] *n.* (pl. **-ums**, **-dia**) **1** 概略,摘要(abridgement, summary);概说,概论(concise and comprehensive account or treatise). **2** 放置多种游戏器具的箱子;(写信用的)一套文具.

com·pen·sate [kɔ́mpensèit/kʌ́m-] [ˋkɑmpənˌset] *vt.* **1** 弥补,使抵消(counterbalance). **2** (给予…人)赔偿,补偿(recompense)〈*for*〉:—*compensate an owner for losses* 赔偿失主的损失. **3**〖机〗修补,装置(机械) (make up for). **4**〖电〗相抵(电动势、起磁

力). —vi. 1 赔偿,偿还(make amends)〈for〉. 2 〖心理〗补偿:为了补偿某些缺陷,而特别强调个人特殊性的心理作用.

com·pen·sa·tive [kəmpénsətiv, kɔ́mpensèi-/kəmpénsətiv, kámpensèi-][kəm'pensətɪv, 'kɑmpən,se-],

com·pén·sa·to·ry [-təri/-tɔ̀:ri][-tɔrɪ] *adj.*

cóm·pen·sà·tor *n.*

com·pen·sa·tion [kɔ̀mpenséiʃən/kàm-][,kɑmpən'seʃən] *n.* 1 补偿,赔偿损失,弥补:—*in compensation for* 以…来补偿/ *make compensation for* 弥补. 2 赔偿金,赔偿:—*£ 1 000 compensation for dangers* 1 000 英镑的损害赔偿. 3《美》报酬,薪水.

compensátion-bàlance (*n.*)(钟表的)补偿摆轮:修正温度变化影响的设置.

compensátion-pèndulum (*n.*)(钟表的)补偿摆:具有修正温度变化影响的装置.

com·père [kɔ́mpeə/kámpeər][kɑmpɛr] *n.* 《英》(电台、电视台、有歌舞助兴的餐馆等的)各种娱乐节目主持人(master of ceremonies of variety entertainment). —*vt.* 主持(节目). —*vi.* 当主持人.
[法语,"伙伴"之意]

com·pete [kəmpí:t][kəm'pit] *vi.* (**-peted; -peting**) 1 竞争,比赛,竞赛〈*with, for*〉:—*compete with each other for a position* 相互争夺地位/ *compete with a person in chess* 与人下国际象棋决胜负. 2 (和…)匹敌,对抗〈*with*〉:—*No book can compete with this.* 没有书能与这本相比. 3 (比赛等)参加:—*compete in the race* 参加赛跑.

com·pe·tence [kɔ́mpitəns/kám-]['kɑmpə-təns],

-ten·cy [-tənsi][-tənsɪ] *n.* 1 相当充裕的资产[财力,收入,财产](sufficiency of means for living). 2 才干,能力(ability)〈*to do, for*〉. 3〖法律〗(法庭,地方法官等的)权能,权限(legal capacity, right to take cognizance).

com·pe·tent [kɔ́mpitənt/kám-]['kɑmpətənt] *adj.* 1 适当的,足够的,充分的(adequate, sufficient);有能力的(adequately qualified)〈*to do, for*〉. 2 具有合法资格的(properly or legally qualified). 3 有管辖权的(belonging)〈*to*〉,(行为等)正当的,合法的(permissible, admissible).

cóm·pe·tent·ly *adv.*

com·pe·ti·tion [kɔ̀mpitíʃən/kàm-][,kɑmpə'tɪʃən] *n.* 1 竞争,角逐:—*in competition with* 和…竞争/ *a competition with others for a prize* 争夺奖赏. 2 比赛,竞赛(contest):—*a boxing competition* 拳击赛.

com·pet·i·tive [kəmpétitiv][kəm'petətɪv] *adj.* 竞争的[经由竞争的](of, by or offered for competition). **com·pét·i·tive·ly** *adv.*

com·pet·i·tor [kəmpétitə/-tər][kəm'petətə] 竞争者,敌手(one who competes, rival).

com·pi·la·tion [kɔ̀mpiléiʃən/kàm-][,kɑmpɪ'leʃən] *n.* 1 (字典等的)编辑,编纂(compiling). 2 编纂物(thing compiled).

com·pile [kəmpáil][kəm'paɪl] *vt.* 1 收集(资料)编书(collect into one book);编纂(字典等)(make up). 2《板球俗语》连续得分(score).

com·pla·cence [kəmpléisəns][kəm'plesṇs],

-cen·cy [-sənsi][-sənsɪ] *n.* 自得,自足(tranquil pleasure);心满意足(self-satisfaction).

com·pla·cent [kəmpléisənt][kəm'plesṇt] *adj.* 自得的(self-satisfied). **com·plá·cent·ly** *adv.*

com·plain [kəmpléin][kəm'plen] *vi.* 1 不满,抱怨:—*complain about high prices* 抱怨物价太高. 2 (因病痛等)诉苦〈*of*〉:—*complain of a stomachache* 自诉有胃痛. 3 (正式)控诉,投诉〈*of, to before*〉:—*complain to the authority of* [*about*] *the public nuisance* 向有关当局控诉关于公害之事.

com·pláin·ant *n.* 1 投诉人. 2 (英国的大法院、宗教法庭的)原告,起诉者.

com·plaint [kəmpléint][kəm'plent] *n.* 1 不平,不满,抱怨:—*have no complaint to make* 没有什么要抱怨的. 2 不平[不满]的原因. 3〖法律〗(民事的)控诉;《美》(民事诉讼)原告一方的指控:—*lodge a complaint against*…控诉. 4 疾病(*illness*):—*suffer from a heart complaint* 患心脏病.



composite / **菊科植物**
属于双子叶菊科合瓣花类,世界上约有2万种,由舌状花和筒状花形成头状花序.大致可分为如蒲公英亚科及菊亚科两种,前者的叶、茎含乳汁,如蒲公英,后者的叶、茎不含乳汁,如蓟.上图是向日葵,下图由左向右依次是舌状花、筒状花、种子.

com·plai·sance [kəmpléizəns][kəm'plezṇs] *n.* 1 和蔼殷勤,亲切(obligingness),有礼(politeness). 2 顺从(deference). **com·plái·sant** *adj.*

com·ple·ment [*n.* kɔ́mplimənt/kám-; *v.* -mènt][*n.* 'kɑmpləmənt; *v.* -,ment] *n.* 1 补足物(what completes). 2〖语法〗补语:为使叙述完全而附加的词语. 3 (必要的)全额,全数(full number required),(尤指船员的)规定人数. —*vt.* 使完全(complete);补足. **complement of an angle**〖数学〗= COMPLEMENTARY angle.

com·ple·men·tal [kɔ̀mpliméntəl/kàm-][,kɑmplə'mentl] *adj.* 补足的,补充的(forming a complement),使完全的(completing).

còm·ple·mén·tal·ly *adv.*

com·ple·men·ta·ry [kɔ̀mpliméntəri/kàm-][,kɑmplə'mentərɪ] *adj.* 1 补足的,补充的(forming a complement),使完整的(completing). 2 互相补充的,互补的(mutually complementing each other).

complementary angle〖数学〗余角:若二角之和等于一直角,则此二角互称为余角.

com·plete [kəmplí:t][kəm'plit] *adj.* (常作-**pleter; -pletest**), *v.* (**-pleted; -pleting**) —*adj.* 1 完全的,彻底的(thorough):—*a complete stranger* 完全陌生的人. 2 完整的,所有的(entire, whole):—*the complete works of Thomas Hardy* 哈代全集/ *two complete weeks* 整整两星期. 3 完成的,完结的(finished):—*The city planning is now complete* 城市计划现已完成. 4《古》娴熟的,熟练的(accomplished).
—*vt.* 1 完竣,完成(finish):—*complete one's work* 完成某人的工作. 2 使完整,使完美(make whole or perfect):—*This good news will complete her happiness.* 这个好消息会使她快乐到极点.

com·pléte·ness *n.* 完全,十分, **com·plé·tion** *n.* 1 完成,完了:—*bring one's work to completion.* 把工作全部完成了. 2 成就,达成:—*the completion of a plan* 计划完成.

com·plete·ly [kəmplí:tli][kəm'plitlɪ] *adv.* 1 完美地,十分地,彻底地(perfectly). 2 完全地,全然(entirely).

com·plex [*adj.* kɔ́mpleks/kəmpléks, kámpleks; *n.* kɔ́mpleks/kám-][*adj.* kəm'plɛks, 'kɑmplɛks; *n.* 'kɑmplɛks] *adj.* 1 合成的,复合的(consisting of parts). 2 复杂的,错综的(complicated):—*a complex problem* 复杂的问题. —*n.* 1 复合体,合成物(complex whole). 2〖心理〗情结,情意综合:人的欲望受社会道德的压抑,积存于潜意识中,经过固定作用形成一种情结,左右日常生活的意识行为. 3 (一般指)固定理念.

cóm·plex·ly *adv.* **com·plex·i·ty** [kəmpléksiti][kəm'plɛksətɪ] *n.* **complex sentence**〖语法〗复合句:包含从属句的句子.

inferiority complex: → INFERIORITY.

Oedipus complex: → OEDIPUS.
[拉丁语 *complexus*(相拥,喜爱)]

com·plex·ion [kəmplékʃən][kəm'plɛkʃən] *n.* 1 肤色,(尤指)气色,脸色(natural color, texture, and appearance of the skin). 2 (事情的)特性,形势(character, aspect).

com·pléx·ioned *adj.* 有…肤色的(皮肤).
[拉丁语 *complexio*(组合,结合)]

com·pli·ance [kəmpláiəns][kəm'plaɪəns] *n.* 1 (要求等的)顺从,依从(action in accordance with). 2 屈从,盲从(base submission).
in compliance with 依从…,依照…(according to).

com·pli·ant [kəmpláiənt][kəm'plaɪənt] *adj.* 顺从的,依从的,听从的(disposed to comply, yielding).

com·plí·ant·ly *adv.*

com·pli·ca·cy [kɔ́mplikəsi/kám-]['kɑmpləkəsɪ] *n.* 复杂性,错综(complexity);复杂的事物.

com·pli·cate [kɔ́mplikèit/kám-]['kɑmplə,ket] *vt.* 1 (与…)混杂(mix up)〈*with, in*〉. 2 使复杂,使混杂(make complex or intricate).

com·pli·cat·ed [kɔ́mplikèitid/kám-]['kɑmplə,ketɪd] *adj.* 复杂的;难理解的,难做的:—*a complicated machine* 复杂的机械/ *a complicated question* 棘手的问题.

com·pli·ca·tion [kɔ̀mplikéiʃən/kàm-][,kɑmplə'keʃən] *n.* 1 复杂(化),纠纷,混杂状态(involved condition, entangled state of affairs). 2〖医〗并发症.

com·plic·i·ty [kəmplísiti][kəm'plɪsətɪ] *n.* 同谋,共犯.(partnership in an evil action).

com·pli·ment [*n.* kɔ́mplimənt/kám-; *v.* -mènt][*n.* 'kɑmpləmənt; *v.* -,ment] *n.* 1 恭维,称赞(polite expression of praise):—*pay a compliment to a person* 向某人致意. 2 敬意(act implying praise):—*do a person the compliment of inviting him* 诚意邀请某人. 3 [pl.](表示礼貌的)致意问候(formal greetings):—*Give my compliments to your parents.* 向令尊、令堂代为请安./ *With the compliments of the author.* 著者谨赠. —*vt.* 1 赞扬,恭维,祝贺〈*on*〉:—*She complimented him on his success.* 她祝贺他的成功. 2 (表敬意的)礼物(present as a mark of courtesy)〈*with*〉:—*compliment a person with an honorary degree* 颁授荣誉学位以示敬意.

còm·pli·mén·ta·ry *adj.* 1 赞赏的,表示敬意的:—*a complimentary copy* 赠送本. 2 免费的,优待的:—*a complimentary ticket* 招待券.

com·plin(e) [kɔ́mplin, -plain/kám-]['kɑmplɪn, -plaɪn]〖罗马天主教〗晚祷:教会中每日规定八次(canonical HOUR)祷告中的最后一次.

com·ply [kəmplái][kəm'plaɪ] *vi.* (对命令、要求)顺从,依从(act in accordance)〈*with*〉.

com·po [kɔ́mpou/kám-]['kɑmpo] (pl. **-pos**) *n.* 混合涂料(composition),(尤指)灰泥,混合涂料(stucco, plaster).

com·po·nent [kəmpóunənt] [kəm'ponənt] *adj.* 构成的，组成的 (contributing to the composition of a whole). ——*n.* 构成要素，成分(component part).

com·port [kəmpɔ́:t/-pɔ́rt] [kəm'pɔrt] *vt.* [反身用法]行为，举止(conduct or behave)(*oneself*). ——*vi.* (与…)相称，适合(agree, accord)(*with*).

·**com·pose** [kəmpóuz] [kəm'poz] *v.* (**-posed; -posing**) ——*vt.* 1 [通常用于被动语态](以素材、要素)构成，组成(make up, constitue)(*of*): ——*Water is composed of hydrogen and oxygen.* 水是由氢与氧组成的. 2 创作(诗等); [音乐]作曲; (为歌词)谱上曲子: ——*compose an essay* 写文章/ *compose a sonata* 作奏鸣曲. 3 设计(艺术作品)，构图(arrange artistically). 4 使平心静气，镇定；调和，缓和(态度、表情等)(tranquilize): ——*compose oneself* 使自己平静下来. 5 调停(纷争等)(adjust, settle): ——*compose a quarrel between them* 调解他们之间的纷争. 6 [印刷](活字)排字；排版(set up in type). ——*vi.* 1 作诗；作曲. 2 [印刷]排字.

com·pós·ed·ly *adv.* **com·pós·ed·ness** *n.*
composing room [印刷]排版室.
composing stick [印刷](检字用的)排字手托.

com·pos·er [kəmpóuzə/-ər] [kəm'pozə] *n.* 作者，(尤指)作曲家(one who composes).

com·pos·ite [kɔ́mpəzit, -zait/kəmpázit] [kəm'pazɪt] *adj.* 1 种种要素所构成的(made up of various parts)，合成的，混合的，复合的(compound). 2 [C-] [建筑]柱型混合的：爱奥尼亚式与科林斯式混合折衷而成的，古罗马建筑的柱子风格(→图 ORDER). 3 [植]菊科的：如雏菊及蒲公英等花，成头状花序围绕着花的总苞(→图 INFLORESCENCE). ——*n.* 1 合成物，复合物. 2 [植]菊科植物. ✽

cóm·pos·ite·ly *adv.* **cóm·pos·ite·ness** *n.*

·**com·po·si·tion** [kɔ̀mpəzíʃən/kàm-] [ˌkampə'zɪʃən] *n.* 1 组成，构成，构造(putting together, formation, construction). 2 作文，作诗，作曲: ——*learn English composition* 学习英文作文. 3 (绘画等的)构图(arrangement). 4 (文学、美术、音乐的)作品: ——*a composition for the guitar* 吉他曲/ *a musical composition* 音乐作品. 5 构成要素，合成成分: ——*the main composition of the substance* 构成此物质的主要成分. 6 (人的)气质，性质(mental constitution): ——*He has a touch of rudeness in his composition.* 他的个性有点粗暴. 7 合成物，混合物，合成品: ——*composition leather* 合成皮. 8 妥协，和解，折衷处理(compromise)；和解赔偿金. 9 [印刷]排版.

com·pos·i·tor [kəmpɔ́zitə/-pázitər] [kəm'pazɪtə] *n.* 排字工人(typesetter).

com·pos men·tis [kɔ́mpəs méntis/kám-] ['kampəs 'mentɪs] 精神健全的，理智的(having control of one's mind, not mad).
[拉丁语，"控制自己的精神"之意]

com·post [kɔ́mpɔst/kámpoust] ['kampost] *n.* 1 堆肥(mixed organic manure). 2 混合物(mixture of ingredients). ——*vt.* 施堆肥，堆制成堆肥.

com·po·sure [kəmpóuʒə/-ʒər] [kəm'poʒə] *n.* 镇定，沉着，冷静(tranquil demeanor, calmness).

com·po·ta·tion [kɔ̀mpətéiʃən/kàm-] [ˌkampə'teʃən] *n.* 共饮，酒宴(drinking together, drinking-bout).

com·pote [kɔ́mpout/kám-] ['kampot] *n.* 1 糖渍水果或加糖煮的水果. 2 高脚糖果盘.

·**com·pound**[1] [*v.* kəmpáund; *n, adj.* kɔ́mpaund-/kám-][*v.* kəm'paund; *n.*, *adj.* 'kampaund] *vt.* 1 混合(mix)，制成(混合物): ——*compound a medicine* 配药. 2 组合(语言)(combine)，组成(复合语). 3 和解(纷争等)；(只返还一部分的债款)和解了事. 4 [法律](以罚金)宽恕罪犯: ——*compound a felony* (收受金钱而)撤回起诉.
——*vi.* (与…)和解，妥协(come to terms)(*with*): ——*compound with a person for a thing* 与某人就某事作妥协.
——*n.* 1 混合物，合成物(mixture of elements). 2 [化]化合物. 3 [语法]使…成为复合句：由两个或多个并列句结合成的句子.
——*adj.* 1 由多数结合的，合成的，混合的，复合的(combined, collective): ——*compound fertilizer* 合成肥料/ *a compound microscope* 复式显微镜. 2 [语法]合成的，复合的: ——*a compound word* 复合词/ *a compound sentence* 复合句. 3 [动·植]由很多个体所组成的: ——*a compound eye* 复眼.
compound fracture [医]哆开骨折，有创骨折. **compound interest**: → INTEREST. **compound interval** [音乐]复音程：一个大于八度的音程.

com·pound[2] [kɔ́mpaund/kám-] ['kampaund] *n.* (在印度等境内)设围墙的白人住宅或工厂的地区(enclosure in which a house or factory stands).
[马来语 *kampong*(有围墙的村落)]

·**com·pre·hend** [kɔ̀mprihénd/kàm-] [ˌkampri'hend] *vt.* 1 理解(grasp mentally, understand): ——*comprehend a question* 理解问题. 2 包括(include).

com·pre·hen·si·ble [kɔ̀mprihénsibl/kàm-] [ˌkampri'hensəbl] *adj.* 可理解的(that may be understood)；可包括的(that may be comprised).
còm·pre·hén·si·bly *adv.*
còm·pre·hèn·si·bíl·i·ty *n.*

com·pre·hen·sion [kɔ̀mprihénʃən/kàm-] [ˌkampri'henʃən] *n.* 1 理解，理解力(understanding). 2 包含，包括(inclusion). 3 (尤指英国国教的)包容主义(政策)：放宽教徒领受圣餐的条件，容纳非国教教徒.

com·pre·hen·sive [kɔ̀mprihénsiv/kàm-] [ˌkampri'hensɪv] *adj.* 1 理解的，有理解力的(of understanding). 2 范围广泛的，全面的，通盘的(including much or all). ——*n.* = comprehensive school. **còm·pre·hèn·sive·ly** *adv.*
còm·pre·hén·sive·ness *n.*
comprehensive school 综合中等学校：在英国主要指设有各种课程的初中、高中程度的学校.

com·press [*v.* kəmprés; *n.* kɔ́mpres/kám-] [*v.* kəm'pres; *n.* 'kampres] *vt.* 1 压挤，压榨(squeeze together)，压缩(空气等)(force into a smaller volume). 2 浓缩，使精简(语言、思想等)(condense).
——*n.* [医] 1 (压在动脉的)止血用绷带，压布. 2 (冷热的)湿敷布(wet cloth applied to relieve inflammation).
com·rés·sive, **com·réss·i·ble** *adj.*
com·prèss·i·bíl·i·ty *n.*

com·pres·sion [kəmpréʃən] [kəm'preʃən] *n.* 1 压缩，压榨(action of compressing). 2 (思想、语言等的)浓缩，简洁. 3 压缩[压榨]状态(state of being compressed). 4 (内燃机的)压缩：汽缸内吸入燃烧混合物后，点火爆发前的压缩过程(→图 COMBUSTION). **compression ratio** (内燃机内的)压缩比：燃烧混合物压缩前后的容积比.

com·pres·sor [kəmprésə/-ər] [kəm'presə] *n.* (空气、燃气等的)压缩机，压缩器.

com·prise, -prize [kəmpráiz] [kəm'praɪz] *vt.* 1 包括，包含(include, comprehend). 2 由…组成(consist of).

·**com·pro·mise** [kɔ́mprəmàiz/kám-] ['kamprəˌmaɪz] *n.* *v.* (**-mised; -mising**). ——*n.* 1 妥协，折衷，和解: ——*make [arrange] a compromise with* 与…妥协. 2 妥协案，折衷案；折衷，中间物: ——*a compromise between 2 different opinions* 两种不同意见的折衷方案. ——*vi.* 妥协，和解: ——*compromise on the point* 对此点妥协. ——*vt.* 1 妥协处理；和解: ——*compromise a lawsuit* 和解诉讼. 2 危害，伤害(信用、名誉等): ——*compromise oneself* 连累自己.

com·pro·vin·cial [kɔ̀mprəvínʃəl/kàm-] [ˌkamprə'vɪnʃəl] *adj.*, *n.* 属同一大主教管区(的).

Comp·ton [kɔ́mptən/kámp-] ['kamptən] **Arthur Holly** ～康普顿(1892～1962)：美国物理学者. 1927年获诺贝尔奖.

comp·trol·ler [kəntróulə/-ər] [kən'trolə] *n.* (会计)稽查员(controller). ▶ 特定的职业名称. **comptroller of accounts** 会计稽查员.
[与 control 同是从中世纪拉丁语 *contrarotulare* (=control)繁衍而出的，为求严格拼音而不与拉丁语 *computus*(数授)相混所造出来的词]

com·pul·sion [kəmpʌ́lʃən] [kəm'pʌlʃən] *n.* 1 强制，强迫(constraint)，义务(obligation). 2 [心理]强迫(强迫性行为)：指用一定的方法使其行动屈从于某观念而见诸的行为，特指与正常判断力相违背的行为.

com·pul·sive [kəmpʌ́lsiv] [kəm'pʌlsɪv] *adj.* 1 强制的(tending to compel). 2 [心理]靠强迫性行为而实行的.
com·púl·sive·ly *adv.*

com·pul·so·ry [kəmpʌ́lsəri] [kəm'pʌlsərɪ] *adj.* 1 被强制的(enforced)，应尽义务的(obligatory)，规定的. 2 强迫的(compelling, coercive).
com·púl·so·ri·ly *adv.* **com·púl·so·ri·ness** *n.*

com·punc·tion [kəmpʌ́ŋkʃən] [kəm-'pʌŋkʃən] *n.* 1 良心的谴责(pricking of conscience). 2 后悔(scruple).
com·púnc·tious *adj.* **com·púnc·tious·ly** *adv.*

com·pur·ga·tion [kɔ̀mpə:géiʃən/kàmpə:r-] [ˌkampə'geʃən] *n.* 免罚宣誓：由一定数的证人宣誓被告人所言属实，而判被告可获得无罪、免罚的一种制度.
cóm·pur·gà·tor *n.* [史]免罚宣誓者：证明被告是冤枉的宣誓人. **com·pur·ga·to·ry** [kəmpə́:gətəri/-pə́:rgətɔ̀:ri] [kəm'pəgəˌtɔrɪ] *adj.*

com·pute [kəmpjú:t] [kəm'pjut] *vt.* 计算，估计(reckon). **com·pút·a·ble** *adj.* **com·pu·ta·tion** [kɔ̀mpjutéiʃən/kàm-] [ˌkampju'teʃən] *n.*
[拉丁语 *computare*(计算)，与古法语 count 是同系语]

·**com·put·er** [kəmpjú:tə/-ər] [kəm'pjutə] *n.* 电脑，计算机，电子计算机(electronic apparatus for making calculations)；计算者(calculator).
com·pút·er·ìze *vt.* 用电子计算机处理[管理]，设置电子计算机；电脑化.
com·pùt·er·zá·tion *n.*
analogue computer 模拟计算机：一种物理的或电力的模拟装置，它的原理是度量而非计数，能解决各种数学问题，并建立相似的模式.
digital computer 数字计算机：用数值计算各种资料的计算机.

·**com·rade** [kɔ́mrid, kʌ́m-/kám-, kʌ́m-] ['kamrɪd, 'kʌm-] *n.* 1 (在工作上、战场上的)伙伴，挚友，同志(mate or fellow in work or play or fighting): ——*an old comrade* 老伙伴. 2 (社会党、共产党等的)党员，成员；(作为称呼，以代替'Mr')同志: ——*Comrade Smith* 史密斯同志.

com·stock·er·y [kɔ́mstɔkəri, kʌ́m-/kám-stak-, kʌ́m-] ['kamstakərɪ, 'kʌm-] *n.* (对美术、文学)用极端的道德观点来反对，过度的挑剔.
[从美国的新清教徒康斯托克(Anthony *Comstock*, 1844～1915)之名而来的]

Comte [kɔ:ŋt] [kɔŋk] **Auguste** ～孔德(1798～1857)：法国哲学家、实证主义哲学的创始者.
Cómt·ism, **Cómt·ist** *n.*

con[1] [kɔn/kan] [kan] *vt.* (**-nn-**)《古》(亦作 *con over*)精密地调查，学习(study)，记住(learn by heart).

con[2], **conn** [kɔn/kan] [kan] *vt.* (**-nn-**) [海](从船上的司令室发出)指挥操舵(direct steering of).

con[3] [kɔn/kan] [kan] *n.*, *v.* (**-nn-**) ——*n.* 《口语·俗》)[作形容词用]诈欺的(confidence). ——*vt.* 《俗》骗，欺骗(swindle by a confidence trick).
cón·gàme (*n.*) 《美》信用诈欺.
cón·màn (*n.*) 骗子.

con[4] [kɔn/kan] [kan] *adv.* (对提案等)反对地(against a proposition, etc.). ——*n.* 反对的论点.
pros and cons 赞成论与反对论(arguments for and against).

con- [kən-] [kən-] *pref* = COM-.

con a·mo·re [kɔ̀n əmɔ́:rei/kàn] [ˌkanə'morɪ] 1 热情地(with devotion or zeal). 2 [音乐]亲切的.
[意大利语，"倾注爱情"之意]

co·na·tion [kənéiʃən] [ko'neʃən] *n.* [哲·心理]意动：引起行动的意志、欲望等的总称.

con·a·tive [kɔ́nətiv/kán-] ['kanətɪv] *adj.* 1 [哲·心理]意动的，意志的. 2 [语法](动词)表示努力企求的(expressing endeavor).

con bri·o [kɔn brí:ou/kan-] [kan 'brio] [音乐]活泼有力地，精神饱满地(with spirit). [意大利语]

con·cat·e·nate [kənkætineit] [kən`kætə,net] *vt.* 把…连成一串，使联结(link together).

con·càt·e·ná·tion *n.*

con·cave [kɔnkeiv, —ˊ—/kɑ́nkeiv, —ˊ—] [`kɑn-kev, kɑn`kev] *adj.* 凹面[形]的，凹洼的(hollow)(cf. *convex*). ——*n.* 凹面，凹形.

cón·cave·ly *adv.*

con·cav·i·ty [kɔnkǽviti] [kɑn`kævətɪ] *n.* 1 凹状. 2 凹面(concave surface)，凹洼，洼坑，空穴(hollow, cavity).

con·ca·vo- [kɔnkéivou-/kɑn-] [kɑn`kevo-] *pref.* "凹面(形)"(concavely)，"凹面和…"(concave and…)之意.

concávo-concàve (*adj.*)两面凹进的，双凹的.

concávo-cònvex (*adj.*)凹凸的，一面凹一面凸的.

·**con·ceal** [kənsí:l] [kən`sil] *vt.* 1 隐藏，隐瞒(keep secret)：——*conceal the truth* 隐瞒真相. 2 躲藏(hide)：——*conceal oneself behind the curtain* 躲在窗帘后面.

con·céal·ment *n.*

con·cede [kənsí:d] [kən`sid] *vt.* 1 承认，容许(admit, allow)〈*that*＋从句〉. 2 (将特权、权利)授予，给与(某人)(grant)〈*to*〉.

·**con·ceit** [kənsí:t] [kən`sit] *n.* 1 自负，自大(personal vanity)：——*She is full of conceit.* 她自命不凡. 2 奇想，巧喻(fanciful notion). 3《古》善意的意见(favorable opinion)，评价(esteem).

in one's own conceit《古》自以为.

out of conceit with 对…感觉厌烦.

con·céit·ed *adj.* 自大的，自负的.

concéit·ed·ly *adv.*

con·ceiv·a·ble [kənsí:vəbl] [kən`sivəbl] *adj.* 可想象的，能想得到的(that can be (mentally) conceived).

con·céiv·a·bly *adv.*

·**con·ceive** [kənsí:v] [kən`siv] *v.* (**-ceived**; **-ceiving**)——*vt.* 1 心怀(意见等)，想出(计划)(form in the mind)：——*conceive an idea* 想出一个主意. 2 认为，想(think)〈*that*＋从句〉：——*I conceive that you are right.* 我认为你是对的. 3 [通常用被动语态]说明，表达(express in words)：——*a theory conceived in plain terms* 简单表达的理论. 4 怀(胎)：——*conceive a child* 怀孕.

——*vi.* 1 想象，构想(imagine)〈*of*〉：——*conceive of a plan* 想出计划. 2 怀孕.

·**con·cen·trate** [kɔ́nsəntrèit/kɑ́n-][`kɑnsn,tret] *v.* (**-trated**; **-trating**) *n.* ——*vt.* 1 集中，向一点集中(bring together to one point)〈*on*〉：——*concentrate one's attention on the problem* 集中注意力于那个问题. 2 凝集，浓缩. ——*vi.* 1 全力贯注，专心(focus)〈*on*〉：——*concentrate on solving a problem* 倾注全力于解决问题. 2 (人口等)集中：——*Population trends to concentrate in cities.* 人口有集中于城市的倾向.

——*n.* 浓缩物[液].

cón·cen·tràt·ed *adj.* 1 集中的，强烈的：——*concentrated hatred* 强烈的憎恨. 2 浓缩的.

con·cen·tra·tion [kɔ̀nsəntréiʃən/kɑ̀n-] [,kɑnsn`treʃən] *n.* 1 专心，(注意力等的)集中：——*concentration of mind* 精神集中. 2〖军〗(部队的)集合，集合的部队；(炮火的)集中.

concentration camp(政治犯等的)集中营.

con·cen·tre, -ter [kənséntə-tər] [kən`sentɚ] *vt.*, *vi* 集中(于一点)(bring or come to a common center).

con·cen·tric [kənséntrik] [kən`sentrɪk] *adj.* 同中心的，同心的(having a common center).

con·cén·tri·cal·ly *adv.*

con·cen·tric·i·ty [kɔ̀nsəntrísiti/kɑ̀n-] [,kɑnsən`trɪsətɪ] *n.*

con·cept [kɔ́nsept/kɑ́n-] [`kɑnsept] *n.* 观念，概念(idea of a class of objects, general notion).

con·cep·ta·cle [kənséptəkl] [kən`septəkl] *n.*〖植〗生殖腔：褐藻类等在形成生殖细胞时，由发达的体细胞(包围在生殖细胞外)，所形成的烧瓶状的器官(→图 ALGA).

·**con·cep·tion** [kənsépʃən] [kən`sepʃən] *n.* 1 概念作用，概念化(conceiving). 2 概念，观念，想法(idea, notion)：——*have a clear conception about* 对…有明确的观念. 3 想法，构想，设计(thing conceived)：——*a clever conception* 聪明的构想/ *an artist's conception of Heaven* 艺术家构想的天国. 4 怀孕，妊娠.

con·cép·tion·al *adj.* 概念(上)的.

con·cep·tive [kənséptiv] [kən`septɪv] *adj.* 概念(上)的，有思考力的(conceiving, of conception).

con·cep·tu·al [kənséptjuəl/-tʃu-] [kən`septʃuəl] *adj.* 概念的(of mental conceptions).

con·cep·tu·al·ism [kənséptjuəlizəm/-tʃu-] [kən`septʃuəl,ɪzm] *n.* 1〖哲〗概念论：属于实在论和唯名论中间的学说，主张概念并非自身存在，而是精神的构筑物. 2 即心理学上说的精神是由抽象名词(abstract terms)和一般名词(general terms)所形成的观念. **con·cép·tu·al·ist** *n.*

·**con·cern** [kənsə́:n/-sə́:rn] [kən`sɝn] *vt.* 1 和…有关系，关于，影响…(relate to, affect)：——*It doesn't concern me.* 这和我无关. 2 [被动语态，反身用法]使与…有关系，使参与〈*with*, *in*, *about*〉：——*I am not concerned with the plan.* 我没有参与这个计划. / *concern oneself with public work.* 参与公务. 3 [被动语态，反身用法]使忧虑，使担心，挂念：——*I am much concerned for her safety.* 我很担心她的安全.

as [***so***] ***far as***… ***be concerned*** 就…来说.

——*n.* 1 关系(relation)；利害关系(interest)：——*have a concern in a business.* 与某事业有关系/ *He has no concern with the crime.* 他与那件犯罪事件无关. 2 [pl.]事务，事情，事件(affairs)：——*Mind your own concerns.* 不要多管闲事. 3 忧心，担心(anxiety)：——*feel concern for* [*about*] *one's future* 担心自己的将来. 4 事业，营业，公司，商行(business, firm)：——*a going concern* 营业中的公司. 5《口语》事，物(thing).

con·cerned [kənsə́:nd/-sə́:rnd] [kən`sɝnd] *adj.* 1 挂念的，担心的，困难的(troubled)：——*a concerned look* 一副担心的样子. 2 [与名词连用]有关系的，参与的(involved)：——*the authorities concerned* 有关当局.

·**con·cern·ing** [kənsə́:niŋ/-sə́:rn-] [kən`sɝnɪŋ] *prep.* 就…，关于…(about, regarding)：——*a report concerning adult education* 关于成人教育的报告.

con·cern·ment [kənsə́:nmənt/-sə́:rn-] [kən`sɝnmənt] *n.* 1 所参与的事，工作(affair, business). 2 重要性(importance). 3 参与，关系(being concerned)〈*with*〉. 4 挂念，担心(anxiety).

·**con·cert** [*n.* kɔ́nsət/kɑ́nsərt; *v.* kənsə́:t/-sə́:rt] [*n.* `kɑnsɚt; *v.* kən`sɝt] *n.* 1 音乐会，演奏会(musical entertainment)：——*give a concert* 举行音乐会. 2 合唱，合奏. 3 一致，调和(agreement)；和谐(union by mutual agreement)：——*cry in concert* 一起大哭/ *in concert with* 与…一致.

——*vt.* 协调[协定](arrange by mutual agreement).

con·cért·ed *adj.* 1 协定的，商议的：——*take concerted action.* 采一致的行动. 2〖音乐〗为合唱(合奏)而编曲的.


concert grand 音乐会上用的平台钢琴.

cóncert-màster (*n.*)〖音乐〗乐队首席：首席小提琴演奏者. **Concert of Europe**〖史〗欧洲四国同盟.

concert pitch (工作状况等的)最佳状态，比平常更卖力的状况. ▶ 演奏会中为提高效果而用较高的音调来演奏.

con·cer·ti·na [kɔ̀nsətí:nə/kɑ̀nsər-] [,kɑnsɚ`tinə] *n.* 六角手风琴：类似手风琴的乐器，用伸缩风


concertina/六角手风琴



conch / **海螺**

贝壳多数呈三角形，唇状部分宽广. 图为东半球温带至热带海中常见的蜘蛛螺，左为正面，右为背面.





concordat / **政教协定**
1801 年 7 月拿破仑一世与教皇庇护七世(Pius Ⅶ)签订政教协定的情景(凡尔赛宫藏).

箱两侧的按钮开闭活阀演奏乐曲. ✽
——*vt.*(像六角手风琴般地)折叠. ——*vi.* 能折叠.

con·cer·to [kəntʃə́:tou, -tʃɛ̀ə-/-tʃə́:r-, -tʃɛ́ər-] [kən`tʃɛrto] *n.* (pl. **-tos**, **-ti** [-ti:] [-tɪ])〖音乐〗协奏曲:是为独奏乐器与交响乐团而作的奏鸣曲式乐曲. 通常由三个乐章构成.

con·ces·sion [kənséʃən] [kən`sɛʃən] *n.* **1** 让步,转让(conceding). **2** 转让物(thing conceded);(政府等赋予的)特许权;土地使用权(right to use land),营业权(trading rights);营业场所.
con·cés·sion·ar·y [-nəri] [-ˏnɛ̀əi] *adj.*

con·ces·sion·(n)aire [kənsèʃənɛ́ə/-nɛ́ər] [kənˏsɛʃən`ɛr] *n.* 特许权所有人(holder of a concession or grant),(尤指)营业权[土地所有权]的所有人.

con·ces·sive [kənsésiv] [kən`sɛsɪv] *adj.* **1** 让步的,让步性的(of or tending to concession). **2**〖语法〗表示让步的(expressing concession).

conch [kɔŋk, kɔntʃ/kɑŋk, kɑntʃ] [kɑŋk, kɑntʃ] *n.* **1** 海螺:腹足类的贝. ✽ **2** 海螺壳. **3** 海螺壳号角,(尤指罗马神话里)半人鱼身海神特赖顿(Triton)的海螺壳号角. **4**〖建〗穹内凹顶. **5**〖解〗甲:外耳或外耳中间凹面(external ear or its central concavity)(→图 EAR).

con·chif·er·ous [kɔŋkífərəs/kɑŋ-] [kɑŋ`kɪfərəs] *adj.* 具有[含有]贝壳的(shell-bearing).

con·chol·o·gy [kɔŋkɔ́lədʒi/kɑŋkɑ́l-] [kɑŋ`kɑlədʒɪ] *n.* 贝类学(study of shells and shellfish).

con·chy, -chie [kɔ́nʃi/kɑ́n-][`kɑnʃɪ] *n.*《英俗》因反对战争或因宗教信仰而拒绝服兵役者(conscientious objector).

con·ci·erge [kɔ́:ŋsiɛ̀əʒ/kɑ́nsiɛ̀ərʒ] [ˏkɑnsɪ`ɛrʒ] *n.* (在法国公寓等的)守卫,看门人,管理员(doorkeeper, porter).

con·cil·i·ar [kənsíliə/-ər] [kən`sɪlɪɚ] *adj.* 会议的,会议记录的(of a council or its proceedings),(尤指)宗教会议的.

con·cil·i·ate [kənsílièit] [kən`sɪlɪˏet] *vt.* **1** 安抚(pacify),怀柔(win over from hostility). **2** 调解(对立),使和解(reconcile). **3** 获得,赢得(尊敬、好感)(gain).
con·cìl·i·á·tion *n.* **1** 调停,和解(reconcilement). **2** 安抚,怀柔. **con·cíl·i·a·tive** [-ətiv] [-ətɪv], **con·cíl·i·a·to·ry** [-ətəri/-tɔ̀:ri] [-əˏtorɪ] *adj.*

con·cise [kənsáis] [kən`saɪs] *adj.* 简洁的,简明的(brief and comprehensive in expression).
con·císe·ly *adv.* **con·císe·ness** *n.*

con·ci·sion [kənsíʒən] [kən`sɪʒən] *n.* 简明,简洁(conciseness).

con·clave [kɔ́nkleiv/kɑ́n-] [`kɑnklev] *n.* **1** 罗马天主教枢机选举教皇的秘密会议;选举教皇的秘密会议室. **2** 秘密集会(private assembly).

·**con·clude** [kənklú:d] [kən`klud] *v.* (**-cluded**; **-cluding**) ——*vt.* **1** 结束,使终止(bring to an end):——*conclude a lecture* 结束演讲/*To be concluded*. 下期登完. **2** 下结论;推断:——*We concluded that he is innocent*. 我们推断他是无罪的. **3** 缔结(条约)(settle, arrange):——*conclude a peace treaty* 缔结和平条约. **4** 决定,决心(decide)〈*to* do〉:——*He concluded to attend the meeting*. 他决定出席这次会议. ——*vi.* **1** 结束(come to an end)〈*by*, *with*〉:——*conclude with a joke* 以一个笑话结束/*Our meeting concluded at 3*. 会议在 3 点结束. **2** 结论.

·**con·clu·sion** [kənklú:ʒən] [kən`kluʒən] *n.* **1** 结束,终了(termination):——*at the conclusion of the contest* 在比赛结束时. **2** 结果,结局(final result):——*the conclusion of a speech* 演讲的结论部分. **3** 推论;决定(decision);〖逻〗(三段论法的)结论:——*arrive at a conclusion* 作出结论/*jump to conclusions* 贸然下论断. **4** (条约的)缔结(settling):——*the conclusion of a peace tready* 和平条约的缔结.
in conclusion 总之,最后(lastly);总而言之.
try conclusions with 和…争高低,争胜负.

con·clu·sive [kənklú:siv] [kən`klusɪv] *adj.* 决定性的(decisive),令人信服的,明确的(convincing).
con·clú·sive·ly *adv.* **con·clú·sive·ness** *n.*

con·coct [kənkɔ́kt/-kɑ́kt] [kən`kɑkt] *vt.* **1** 用多种原料做成(汤、饮料),烹调,调制(make up of mixed ingredients). **2** 编造,虚构,捏造(说词等)(fabricate). **con·cóc·tion** *n.*

con·com·i·tance [kənkɔ́mitəns/-kɑ́m-] [kən`kɑmətn̩s], **-tan·cy** [-si] [-sɪ] *n.* **1** 依附(being concomitant),共存(coexistence). **2**〖罗马天主教〗并存:圣餐的饼和葡萄酒中,有耶稣基督的肉和血同在.

con·com·i·tant [kənkɔ́mitənt/-kɑ́m-] [kən`kɑmətn̩t] *adj.* 附随的,伴随的(going together, accompanying). ——*n.* 附随品,伴随物(accompanying thing). **con·cóm·i·tant·ly** *adv.*

con·cord [kɔ́ŋkɔ:, kɔ́n-/kɑ́nkərd, kɑŋ-] [`kɑnkərd, `kɑŋ-] *n.* **1** (人或物之间的)一致,调和,谐和(agreement, harmony). **2** 协定,协约(treaty). **3**〖音乐〗协和和弦:和谐而使人感觉舒适的和弦. **4**〖语法〗(性、数、格、人称等的)一致(formal agreement).

con·cord·ance [kənkɔ́:dəns/-kɔ́rd-] [kən`kɔrdn̩s] *n.* **1** 一致,调和(agreement, harmony). **2** 用语索引:《圣经》或作家作品中的主要语词,按字母顺序加以排列,并记述某一段有关语词的文章.

con·cord·ant [kənkɔ́:dənt/-kɔ́rd-] [kən`kɔrdn̩t] *adj.* **1** (和…)一致的,调和的(agreeing, harmonious)〈*with*〉. **2**〖音乐〗协和的(in musical concord).
con·córd·ant·ly *adv.*

con·cor·dat [kənkɔ́:dæt/-kɔ́r-] [kən`kɔrdæt] *n.* 政教协定:罗马教皇与一国政府或国王之间,为协调国家和教会关系所订立的条约. ✽



California condor / 加利福尼亚神鹰
和南美洲安第斯大秃鹫同为世界上最大、飞得最远的鸟类，现已濒于灭绝，被列为国际保护动物.

con· course [kɔ́nkɔːs, kɔ́ŋ-/kánkɔrs, káŋ-] [ˋkankɔrs, ˋkaŋ-] *n.* **1** 人群(crowd). **2** (河流等的)汇流，(物的)汇集(coming together of things). **3** (公园内的)中央广场，(建筑物、车站的)中央大厅.

* **con· crete** [*adj.*, *n.* kɔ́nkriːt/kán-, —ˊ; *v.* kənkríːt/kan-, (于 1) kɔ́nkriːt/kán-, —ˊ] [*adj.* *n.* ˋkankrit; *v.* kanˋkrit, (于 1) ˋkankrit, kanˋkrit] *adj.* **1** 具体的，实在的，有形的(existing in material form, real)(⟷ *abstract*):— *a concrete proof* 具体的证据/ *concrete ideas* 具体的想法. **2**〖语法〗具体的，表达具体事物的:— *a concrete noun* 具体名词. **3** 混凝土制的:— *a concrete pavement* 混凝土铺成的道路. — *n.* **1** (水泥混合沙砾的)混凝土:— *reinforced concrete* 钢筋混凝土. ✲ **2** 具体的东西. **3** 凝结物. — *vt.* **1** 铺以混凝土，以混凝土凝固:— *concrete a road* 道路铺上混凝土. **2** 使坚固. — *vi.* 凝固.

cón·crete·ly *adv.*

concrete music 具体音乐：录下自然界的声音、街道上的嘈杂声等，再以电子音响加以改变，而构成的前卫派音乐.

concrete poetry 具体派诗：借印刷文字或语句的形象，来达到视觉效果的诗.

con·cre·tion [kənkríːʃən] [kanˋkriʃən] *n.* **1** 凝固，凝结(coalescence). **2** 凝结物，块状物(concrete mass). **3**〖医〗结石(stone). **4**〖地质〗结核：堆积岩中的矿物质凝结块. 通常在结核周围会形成同心圆的外壳.

con·cré·tion·ar·y [-nəri/-nèəri] [-ˏnər] *adj.*

con·cu·bi·nage [kənkjúːbinidʒ] [kanˋkjubənidʒ] *n.* **1** 非经合法结婚的同居，姘居关系. **2** 侧室(妾)的身份，蓄妾(being or having a concubine).

con· cu· bine [kɔ́ŋkjubàin/káŋ-] [ˋkaŋkjuˏbain] *n.* **1** 妾，姘妇. **2** (一夫多妻制的社会中)原配以外的妻子.

con·cu·pis·cence [kənkjúːpisəns] [kanˋkjupɪsṇs] *n.* 色欲，性欲(sexual appetite).

con·cú·pis·cent *adj.* 好色的(lustful)，贪欲的(eagerly desirous).

con·cur [kənkɔ́ː/-kɔ́ːr] [kənˋkɝ] *vi.* (-rr-) **1** 同时发生(coincide). **2** 合作(co-operate). **3** (和…)意见一致，同意〈*with*〉.

con·cur·rence [kənkʌ́rəns/-kɔ́ːr-] [kənˋkɝəns] *n.*

con·cur·rent [kənkʌ́rənt/-kɔ́ːr-] [kənˋkɝənt] *adj.* **1** 共存的，同时发生的，并发的(existing or arising together)〈*with*〉. **2** 集中(倾向)于一点的(meeting in or tending to the same point). **3** 合作的(co-operating). **4** (意见等)一致的(agreeing). **5**〖法律〗(对有关同一问题)有同等的权限[裁判权]. — *n.* 共同原因，并发事件(concurrent circumstance).

con·cúr·rent·ly *adv.*

concurrent insurance [**policy**]全面性的重复保险：数家保险公司以完全相同的条件，各接受一定比率保险金额的保险或保险证券等.

concurrent lease 并存租赁权：即有的租赁权届满以前再重新开始签订有效的租赁权.

con·cuss [kənkʌ́s] [kənˋkʌs] *vt.* **1** 剧烈地摇动，震荡(shake violently, agitate). **2**《口语》[通常用被动语态]使脑震荡(suffer a concussion of the brain). **3**《古》胁迫(intimidate)，强制(coerce).

con·cus·sion [kənkʌ́ʃən] [kənˋkʌʃən] *n.* **1** 强烈的摇动(violent shaking)；猛击(shock). **2**〖医〗震荡，(尤指头部遭受剧烈冲击时所引起的)脑震荡.

·**con·demn** [kəndém] [kənˋdɛm] *vt.* **1** 责难，谴责，归咎(censure, blame):— *condemn a person's conduct* = *condemn a person for his conduct* 谴责某人的行为. ▶ 较 blame, censure 具有更强烈的谴责意味.
2 宣判(刑期)(sentence)〈*to*〉；判决有罪(find guilty):— *condemn a murderer to death* 宣判杀人犯死刑/ *be condemned for murder* 被判犯了谋杀罪.
3 从(表情、言词等)显示有罪:— *His words condemn him.* 他的话显示他是有罪的.
4 命运注定(doom)〈*to*, *to do*〉:— *be condemned to poverty* 命中注定贫穷/ *be condemned to lead a miserable life* 命中注定要过凄惨的生活.
5 宣告为不良品[不能使用]:— *condemn the bridge* 宣告这桥不能使用.
6 宣告没收(走私品)，(将财产等)充公:— *This area was condemned to make a park.* 该地区被征用以建造公园.

con·dém·na·ble [-nəbl] [-nəbḷ] *adj.*

con· dem· na· tion [kɔ̀ndemnéiʃən/kàn-] [ˏkandɛmˋneʃən] *n.* **1** 责难，非难(censure). **2** 宣告有罪(judicial conviction). **3** 责难的理由(ground for condemning). **4**《美》(财产等的)依法征用.

con·dem·na·to·ry [kəndémnətəri/-tɔ̀ːri] [kənˋdɛmnəˏtorɪ] *adj.*

con·den·sa·tion [kɔ̀ndenséiʃən/kàn-] [kandɛnˋseʃən] *n.* **1** 浓缩，凝缩(condensing). **2** (由气体变成液体的)冷凝，冷凝物. **3** 浓缩物，凝缩体(condensed mass).

·**con·dense** [kəndéns] [kənˋdɛns] *v.* (**-densed**; **-densing**) — *vt.* **1** 使浓缩，凝缩(液体)(increase density of):— *condense milk* 浓缩牛奶. **2** 使冷凝，使液化(气体):— *condense gas to liquid* 使气体液化. **3** 简约，缩写(故事等)(compress into few words). **4** (透镜将光线)聚集:— *condense rays of light on an object* 使光线聚集于某物. — *vi.* 凝结[凝缩]；(气体)液化.

condensed milk 炼乳.

con·dens·er [kəndénsə/-ər] [kənˋdɛnsɚ] *n.* **1** (使蒸气冷却液化的)凝结器，冷凝器. **2**〖电〗电容器：用一对相互绝缘的金属板平行对立，使得电容量增加的装置. **3**〖光学〗聚光镜：使光源集中于一点的装置(→图 MICROSCOPE).

con·dens·er·y [kəndénsəri] [kənˋdɛnsərɪ] *n.* 炼乳厂(factory for making condensed milk).

con·de·scend [kɔ̀ndisénd/kàn-] [ˏkandɪˋsɛnd] *vi.* **1** 屈尊俯就(deign)〈*to do*〉. **2** 降低身份(stoop)〈*to do*〉. **3** (有优越感、权威感，却)故示亲切仁慈，和蔼(be gracious enough)〈*to do*〉.

còn·de·scénd·ing *adj.*

còn·de·scénd·ing·ly *adv.*


con·de·scen·sion [kɔ̀ndisénʃən/kàn-] [ˏkandɪˋsɛnʃən] *n.* **1** (对晚辈的)谦虚，和蔼可亲(affability to inferiors). **2** (带着优越意识，却)故意装作谦逊，一副施恩于人的态度(patronizing manner).

con·dign [kəndáin] [kənˋdaɪn] *adj.* (处罚)适当的，妥当的(adequate, appropriate).

con·díg·n·ly *adv.*

con·di·ment [kɔ́ndimənt/kán-] [ˋkandəmənt] *n.* (胡椒、芥末等)调味品，佐料(seasoning for food).

·**con·di·tion** [kəndíʃən] [kənˋdɪʃən] *n.* **1** 状态(state of being)；(好的)健康状态；(竞赛者、机械等的)情况，状况:— *He is in no condition to work.* 他的身体状况不堪工作的负荷. / *in good* [*bad*, *poor*] *condition.* 好的[坏的]情况，健康状况良好[不好]. **2** [*pl.*](周围的)状况，情形(circumstances):— *living conditions* 生活状况/ *under ideal conditions* 在理想的状况下. **3** 地位，境遇，身份(position, rank):— *all sorts and conditions of men* 各种类型和身份的人.



4 条件,必要条件:——*accept conditions* 接受条件/ *Health is a condition of happiness.* 健康是幸福的必要条件. 5〖法律〗协约. 6《美》补考科目.

***in* [*out of*] condition**(身体等)状况良好[不好].

on condition that 在…条件下,若…则(if).

on no condition 无论如何都不,绝不.

——*vt.* 1 成为条件,支配,决定:——*the things that condition happiness* 决定幸福的事物. 2 使(人、动物)习惯,驯服:——*condition a person to simple life* 使人习惯于简朴的生活. 3 设…条件,以…为条件,限定. 4 使成为良好状态,训练,调节:——*condition a horse for a race* 为竞赛而驯马. 5《美》需要…补考(补课).

condition precedent 先决条件:使遗书或其他法律文书等规定的权利或权限实现所必须具备的条件.

concrete / **混凝土**
法国鲁瓦扬(Royan)的现代化教堂,是用混凝土建造而成的.

con·di·tion·al [kəndíʃənəl] [kən`dɪʃənl] *adj.* 1 暂定的,假设的,附带条件的(not absolute). 2 以…为条件的,依靠…的(dependent)〈*on*〉. 3〖语法〗表示条件[假设]的.

con·dí·tion·al·ly *adv.*

conditional clause〖语法〗条件从句.

con·di·tioned [kəndíʃənd] [kən`dɪʃənd] *adj.* 1 附带条件的. 2 (处于某种)状况下的:——*well-* [*ill-*] *conditioned* 良好[恶劣]状况的.

conditioned reflex〖心理〗条件反射:指同时反复给予条件刺激和无条件刺激时,久而久之,条件刺激便获得反射,产生条件反射的过程. 常用来测量动物的感觉能力.

con·dole [kəndóul] [kən`dol] *vi.* 吊唁,表示哀悼,致吊唁,慰问,同情(express sympathy)〈*with*〉.

con·dó·lence *n.*

con·do·min·i·um [kɔ̀ndəmíniəm/kɑ̀n-] [ˌkɑndə`mɪnɪəm] *n.* (两个国家以上的)共同统治[管理](joint control);被共同统治的地区.

con·done [kəndóun] [kən`don] *vt.* 1 宽恕(罪过)(forgive, overlook). 2〖法律〗(夫妇的一方)宽恕(另一方的不贞行为). 3 赎罪(atone for).

con·do·na·tion [kɔ̀ndənéiʃən/kɑ̀n-] [ˌkɑndə`neʃən] *n.*

con·dor [kɔ́ndə/kɑ́ndər] [`kɑndɚ] *n.* 美洲鹫. 1 美洲新域鹫科(Cathartidae)两种秃鹫的通称. 具有黑暗色的羽毛,鸟喙周围有肉冠,尤指产于南美洲的安第斯兀鹫(*Vultur gryphus*). 2 智利的货币单位,神鹰金币＝1/100 埃斯库多(escudo).

California condor 加利福尼亚神鹰,裸鹫属(*Gymnogyps californianus*):产于美国加利福尼亚州. ✲

con·dot·tie·re [kɔ̀ndɔtjéəri/kɑ̀ndɑt-] [ˌkɑndɑ`tjɛre] *n.* (pl. **-ri** [-riː] [-ri])〖史〗(中世纪意大利等的)雇佣军首领(leader of a troop of mercenaries).

con·duce [kəndjúːs] [kən`djus] *vi.* (某结果)导致,对…有所帮助(lead, contribute)〈*to*〉.

con·dú·cive *adj.*

·**con·duct** [*n.* kɔ́ndəkt, -dʌkt/kɑ́ndʌkt; *v.* kəndʌ́kt] [*n.* `kɑndʌkt; *v.* kən`dʌkt] *n.* 1 (尤指道德上的)行为,举动(behavior):——*good* [*bad*] *conduct* 良好的[不好的]行为. 2 管理,营运,经营,处理:——*the conduct of foreign affairs* 外交事务的处理. 3 指挥,指导,引导:——*under the conduct of* 在…的指导[管理]下. ——*vt.* 1 领导,向导(lead, guide)〈*to*〉:——*conduct a person to the door* 送客到门口/ *conduct a person round the museum* 引导某人参观博物馆. 2 经营(业务等),管理[营运,处理],办(事等)(manage):——*conduct an investigation* 实施调查. 3 指挥(direct):——*conduct an orchestra* [*army*] 指挥管弦乐团[军队]. 4〖反身用法〗举止,行为(behave):——*conduct oneself well* 举止端正. 5〖物理〗传导,传递(热、电等)(transmit):——*Most metals conduct electricity.* 大部分的金属均能导电. ——*vi.* 1 引导,领导,向导. 2 当(乐团的)指挥.

conduct money(1)给证人的旅费.(2)(付给船员到搭船地的)旅费.(3)〖史〗(付给入伍军人的)报到旅费.

con·duct·ance [kəndʌ́ktəns] [kən`dʌktəns] *n.* 1 传导力. 2〖电〗电导率.

con·duc·tion [kəndʌ́kʃən] [kən`dʌkʃən] *n.* 1 (液体经过导管)输送. 2〖物理〗(热、电等的)传导(transmission).

con·duc·tive [kəndʌ́ktiv] [kən`dʌktɪv] *adj.* (热、电气等)传导性的;有传导力的.

con·duc·tiv·i·ty [kɔ̀ndʌktíviti/kɑ̀n-] [ˌkɑndʌk`tɪvətɪ] *n.* 传导性.

·**con·duc·tor** [kəndʌ́ktə/-tər] [kən`dʌktɚ] *n.* (阴性形式(1～3)**-tress**) 1 (公共汽车、电车的)售票员;《美》(火车的)列车长. 2 向导(guide),领导者(leader);经营者,管理者(manager). 3 (乐团、合唱团的)指挥. 4 (热、电等的)导体:——*a good* [*bad*] *conductor* 良导体[不良导体].

condúctor-ràil (*n.*)导电轨:铁路电气化中供给电力的铁轨.

con·duit [kɔ́ndit, kʌ́n-, kɔ́ndjuːit/kɑ́ndit, -duːit] [`kɑndɪt, -duɪt] *n.* 1 (通水的)导管,水管(pipe). 2 沟渠,水渠(channel). 3〖电〗导(线)管:保护电线、电缆的管或槽.

cónduit-pìpe (*n.*)导线管,导管.

con·dyle [kɔ́ndil/kɑ́n-] [`kɑndɪl] *n.*〖解〗髁:骨端突起的部分,和其他骨骼形成髁关节(→图 BONE).

cón·dy·lòid [-lɔid] [-ˌlɔɪd] *adj.*

Con·dy's flu·id [kɔ́ndiz/kɑ́n-] [`kɑndɪz] *n.* 《英口语》康狄液:含有高锰酸钠及过锰酸盐的液体,用于消毒. [19 世纪时由英国的制药厂商康狄(H. B. *Condy*)之名而来]

cone [koun] [kon] *n.* **1** 〖数〗圆锥. ✽ **2** 圆锥形的物体(cone-shaped object). **3** 〖植〗球果:松或枞树的果实. 有干的鳞片,大致成圆锥形的集合果是由保护种子的瓦状鳞叶所形成的(→图 CONIFER). **4** 鸡心螺:芋螺属(*Conus*)海洋螺类的通称. ✽ **5** 圆锥形的建筑物(cone-shaped building). **6** 圆锥形的山顶,(尤指)火山顶(volcanic peak). **7** 〖气象〗(表示坏天气的警报、风向的)风暴信号. **8** 〖生理〗锥状细胞:与杆状细胞形成网膜神经细胞外层部分的微小圆锥形细胞. —*vt.* **1** 使成为圆锥形. **2** (用探照灯)集中探射(敌机). **cóne-flòwer** (*n.*)金光菊:菊科金光菊属(*Rudbeckia*)植物的通称,产于北美. ✽

Con·es·to·ga [kɔ̀nistóugə/kɑ̀n-] [ˌkɑnəˋstogə] *n.* **1** [the Conestogas]科内斯托加人:原居住在美国宾夕法尼亚州(Pennsylvania),为北美印第安的一部族. **2** 科内斯托加族的人. **Conestoga wagon** 科内斯托加宽轮大篷马车.
[原自宾夕法尼亚州的地名.]

con·fab [kɔ́nfæb/kɑ́n-] [ˋkɑnfæb] *n.*, *v.* (**-bb-**) 《口语》—*n.* 谈话,闲谈(confabulation). —*vi.* 谈话(confabulate).

con·fab·u·late [kənfǽbjulèit] [kənˋfæbjəˌlet] *vi.* 商议,闲谈(converse, chat).
con·fàb·u·lá·tion *n.*

con·fec·tion [kənfékʃən] [kənˋfɛkʃən] *n.* **1** 调和,调制(mixing, compounding).
2 〖医〗糖膏剂:掺混砂糖、糖浆、蜂蜜等的药剂.
3 糖渍水果;糖果(sweet, comfit).
4 妇女服饰(article of women's dress).

con·fec·tion·er [kənfékʃənə/-ər] [kənˋfɛkʃənɚ] *n.* 糖果糕饼的制造商[贩卖者],糖果店(maker or seller of sweets, pastry, etc.).
con·féc·tion·er·y *n.* **1** 糖果类. **2** 糖果制造商,糖果店. **3** 糖果制造技术.


con·fed·er·a·cy [kənfédərəsi] [kənˋfɛdərəsɪ] *n.* **1** 联盟,同盟(league, alliance). **2** (有不法企图、阴谋的)党徒(league for an unlawful or evil purpose);密谋,同谋(conspiracy). **3** 联合体,邦联(body of allies). **4** (亦称 **Southern Confederacy**)[the C-]〖美史〗南部邦联(Confederate States of America).

con·fed·er·ate [*adj.*, *n.* kənfédərit; *v.* -rèit] [*adj.*, *n.* kənˋfɛdərɪt *v.* -ˌret] *adj.* 联合的,同盟的(allied). —*n.* **1** 共谋者,共犯(accomplice). **2** [C-]〖美史〗支持南部邦联者,参加南部邦联的人.
—*vt.* 使入伙,使结盟(bring into alliance). —*vi.* (和…)同盟,组党(come into alliance)〈*with*〉.
con·fèd·er·á·tion *n.* 联合,同盟,联盟.
Confederate States (**of America**)[加冠词 the]〖美史〗南部邦联:1861 年南北战争之初,自合众国分离出来的南部 11 州. 1865 年北部则成立联邦政府(the Federal States). ✽

con·fer [kənfə́ː/-fə́ːr] [kənˋfɝ] *v.* (**-rr**) —*vt.* 授予(称号、地位、恩惠等)(grant, bestow)〈*on*〉. —*vi.* (和…)交谈,协商(converse, take counsel)〈*with*〉. **con·fér·ment** *n.* (称号等的)授予,赐给(bestowing, granting).

***con·fer·ence** [kɔ́nfərəns/kɑ́n-] [ˋkɑnfərəns] *n.* **1** 商量,会谈(consultation):—*He is in conference.* 他正在开会. **2** 会议,研讨会:—*an international conference* 国际会议/ *hold a conference* 开会. **3** 〖教会〗(卫斯理公会的)总会,年会(annual assembly).

***con·fess** [kənfés] [kənˋfɛs] *v.* (**-es**) —*vt.* **1** 自白,告白,招认(acknowledge, admit)〈*that*+从句〉:—*confess one's fault* 承认过失/ *confess oneself (to be) guilty* 承认自己有罪/ *I must confess that I am puzzled.* 说实在我很苦恼. **2** (向神父)告解[告白,忏悔]. **3** (神职人员)听…的忏悔[告解](hear the confession of). —*vi.* **1** 招认;承认〈*to*〉:—*I confess to a weakness for sweets.* 我承认我有爱甜食的缺点. **2** 向(神父)告白[忏悔](make formal confession of sins)〈*to*〉. **3** (神父)听告白[忏悔].



1 Circle 圆
2 Ellipse 椭圆
3 Parabola 抛物线
4 Hyperbola 双曲线
5 Sphere 球
6 Oblate ellipsoid or spheroid 扁椭面或扁球面
7 Prolate ellipsoid or spheroid 长椭面或长球面
8 Paraboloid 抛物面(回转抛物面)
9 Hyperboloid 双曲面(双叶双曲面)
10 Hyperboloid 双曲面(单叶双曲面)
11 Frustum 平截头台
12 Ungula 蹄状体

cone / 圆锥
圆周上动点与圆周所在平面以外的一定点连线所构成的立体.

con·féss·ed·ly [-sidli] [-sɪdlɪ] *adv.* 明白地;根据口供地.

***con·fes·sion** [kənféʃən] [kənˋfɛʃən] *n.* **1** 自认(acknowledgement);(事实、罪状等的)告白,自白(admission of fact or guilt):—*make (a) confession* 招认[交代]/ *a confession of neglect of one's duty* 承认疏于职守. **2** 自白书,口供(thing confessed). **3** [C-]信仰自白:基督教徒表明信仰的正式自白(亦作 **Confession of Faith**). **4** (为求恕罪向神父作的)告白[忏悔]:—*go to confession* 去自白.

con·fes·sion·al [kənféʃənəl] [kənˋfɛʃənəl] *adj.* 告白的,表白信仰的(of confession). —*n.* 告白室:神父聆听告白的小房间.


con·fes·sor [kənfésə/-ər] [kənˋfɛsɚ] *n.* **1** 告白者,交待者(one who makes confession). **2** 笃信者:虽不至于殉教,但是不畏艰险与迫害,表明坚信基督教的人. **3** [the C-] 爱德华笃信王(→ EDWARD[1] the Confessor). **4** 听告白的神父(priest who hears confessions).



cone-flower / 金光菊
高约 1.5~2 米,上部有分枝. 从夏天到秋天开黄色的头状花,叶为裂片披针形.



cone / 鸡心螺
以虫或软体动物为食,螺壳呈圆锥状.



Confederate States / 南部邦联
南部邦联的地图和旗帜.邦联各州欲保持各州的权利,反对华盛顿的中央集权.

con·fet·ti [kənféti][kənˋfɛtɪ] *n*. [pl. 作单数用] (在节日或婚礼上所撒的)五彩纸屑. [意大利语,"糖果"之意]

con·fi·dant [kɔ̀nfidǽnt, ˌ‒‒ˊ‒/kɔ̀nfidǽnt, ‒‒ˊ‒][ˌkɑnfəˋdænt, ˋkɑnfəˌdænt] *n*. (阴性形式 -dante)推心置腹的朋友,能够谈心事的人(person trusted with private affairs).

·**con·fide** [kənfáid][kənˋfaɪd] *v*. (-fided; -fiding) ——*vi*. 1 信任,信赖〈*in*〉:——*confide in a person's sincerity* 信赖某人的诚恳. 2 (因信赖而)告知秘密(talk confidentially)〈*in*〉:——*He confided in me*. 他信任地和我谈心.——*vt*. 1 (向…)告知秘密〈*to*〉:——*confide one's troubles to a person* 向别人诉说烦恼. 2 (因信任而)托付,委托(entrust)〈*to*〉:——*confide a task to a person* 委托某人办某事.

·**con·fi·dence** [kɔ́nfidəns/kɑ́n-][ˋkɑnfədṇs] *n*. 1 信用,信任,信赖(firm trust)〈*in*〉:——*have* [*put*, *place*] *confidence in*…信赖…/ *win a person's confidence* 赢得某人的信任. 2 自信,确信(feeling of certainty):——*be full of confidence* 充满自信. 3 大胆(boldness),无畏,不惧(fearlessness):——*She had the confidence to make it public*. 她竟敢公开这种事. 4 私事,秘密:——*exchange confidences* 彼此谈心.
take** a person **into** one's **confidence 向某人吐露秘密,视某人为心腹.
confidence game 《美》(获得对方信任后的)骗局.
confidence man 诈欺者,骗子.
confidence trick 《英》= confidence game.

·**con·fi·dent** [kɔ́nfidənt/kɑ́n-][ˋkɑnfədṇt] *adj*. 1 确信的(sure)〈*of*, *that*+从句〉:——*be* [*feel*] *confident of success* 自信会成功 / *He is confident that he will attain his aim*. 他确信会达到目的. 2 有自信的:——*a confident manner* 充满自信的态度 / *be confident in oneself* 有自信. 3 大胆的(bold);自大的. **cón·fi·dent·ly** *adv*.

con·fi·den·tial [kɔ̀nfidénʃəl/kɑ̀n-][ˌkɑnfəˋdɛnʃəl] *adj*. 1 秘密的,机密的(spoken or written in confidence). 2 参与机密的,负有秘密使命的(charged with secret service);被信任的,心腹的. 3 亲近的,亲密的. **còn·fi·dén·tial·ly** *adv*.

con·fig·u·ra·tion [kənfigjuréiʃən][kənˌfɪgjəˋreʃən] *n*. 1 (各部分的)配置,排列(mode of arrangement). 2 形态,外形,轮廓(conformation, outline). 3 〖天文〗(天体的)方位.

·**con·fine** [*v*. kənfáin; *n*. kɔ́nfain][*v*. kənˋfaɪ; *n*. ˋkɑnfaɪn] *v*. (-fined; fining), *n*. ——*vt*. 1 限定,限制(limit)〈*to*〉:——*confine a talk to 10 minutes* 限谈10分钟 / *Confine yourself to finishing your homework*. 请集中全力去完成你的作业. 2 关起来,监禁(imprison)〈*within*, *in*, *to*〉:——*confine a criminal in prison* 把犯人关进监狱 / *be confined to bed with illness* 卧病在床. 3 [被动语态]分娩:——*She is to be confined soon*. 她快要分娩了.——*n*. [通常 pl.] 1 边境(boundary). 2 界限,境界(limit):——*on the confines of death* 在生死边缘.
con·fíne·ment *n*. 1 监禁,禁闭(imprisonment). 2 限制,局限(restriction, limitation). 3 (因病)闭居(家中);分娩(childbirth).

·**con·firm** [kənfə́:m/-fə́:rm][kənˋfɝm] *vt*. 1 确定,确认(陈述,证据等),证实:——*His report was confirmed by witnesses*. 他的报告经由目击者证实. 2 加强(决心等);使(见解、信念等)更坚定〈*in*〉:——*confirm a person in his belief* 使某人信念更坚定. 3 确认,批准:——*confirm a treaty* 批准条约 / *confirm an appointment* 确认任命. 4 〖教会〗给…施坚信礼.
con·fírm·a·tive *adj*. 确认的,证实的.
con·fírma·to·ry [-mətəri/-tɔ̀:ri][-məˌtɔrɪ] *adj*. 1 确定的,证实的. 2 坚信礼的.

con·fir·mand [kɔ̀nfəmǽnd/kɑ̀nfər-][ˌkɑnfəˋmænd] *n*. 〖教会〗志愿领受坚信礼者(candidate for confirmation).

con·fir·ma·tion [kɔ̀nfəméiʃən/kɑ̀nfər-][ˌkɑnfəˋmeʃən] *n*. 1 确认,确定,确立(confirming);证实(corroboration). 2 坚信礼:在基督教会中,接受洗礼的教徒,为了更进一步得到参与圣餐的资格所接受的仪式.英国国教会中接受洗礼的教徒,再宣誓洗礼的规章,对成人来说是正式成为教会会员的仪式.

con·fis·cate [kɔ́nfiskèit/kɑ́n-][ˋkɑnfɪsˌket] *vt*. 1 (作为刑罚而)没收,收押,征用(appropriate to the public treasury). 2 (授权)查封(seize as by authority),侵吞(appropriate summarily).
còn·fis·cá·tion *n*. **con·fis·ca·to·ry** [kənfískətəri/-tɔ̀:ri][kənˋfɪskəˌtɔrɪ] *adj*.

con·fla·gra·tion [kɔ̀nfləgréiʃən/kɑ̀n-][ˌkɑnfləˋgreʃən] *n*. 大火,大火灾(great and destructive fire).

con·flate [kənfléit][kənˋflet] *vt*. 1 融合(fuse together). 2 〖图书学〗(把两种不同的版本)合成一个文本. **con·flá·tion** *n*.

·**con·flict** [*n*. kɔ́nflikt/kɑ́n-; *v*. kənflíkt][*n*. ˋkɑnflɪkt *v*. kənˋflɪkt] *n*. 1 斗争,争执,战斗(struggle, fight);不和:——*a conflict of arms* 战争 / *a conflict between the two nations* 两国之间的战争 / *a wordy conflict* 口角. 2 (意见,利害等的)不一致,冲突(collision)〈*of*〉:——*a conflict of opinions* 意见的冲突 / *His testimony came into conflict with yours*. 他的证词和你的证词不一致.——*vi*. (意见等)冲突,不合(clash)〈*with*〉:——*The actual often conflicts with the ideal*. 现实往往和理想相冲突.

con·flu·ence [kɔ́nfluəns/kɑ́n-][ˋkɑnfluəns] *n*. 1 (人等的)群集,集合(flocking or flowing together). 2 (河流等的)汇流(joining of two or more streams, etc.);汇流处.

con·flu·ent [kɔ́nfluənt/kɑ́n-][ˋkɑnfluənt] *adj*. (河流、道路等)汇合的,合一的(flowing together, uniting).
——*n*. 汇合的河流(stream joining another).
confluent smallpox 融合性天花:水泡在脸上溃烂成一片的严重天花.

con·flux [kɔ́nflʌks/kɑ́n-][ˋkɑnflʌks] *n*. = CONFLUENCE.

con·form [kənfɔ́:m/-fɔ́rm][kənˋfɔrm] *vt*. 1 使(形式)一致,使相似(form according to a pattern, make similar)〈*to*〉. 2 [常作反身用法]使顺应(规范、习惯等),使遵从(adapt oneself)〈*to*〉:——*conform oneself to the customs of society* 顺应社会习俗.——*vi*. (规则、习惯等)遵从,顺应(comply with);和…一致[符合](be comformable)〈*to*〉.

con·form·a·ble [kənfɔ́:məbl/-fɔ́rm-][kənˋfɔrməbḷ] *adj*. 1 (和…)类似的(similar)〈*to*〉. 2 一致的[适应的](consistent, adapted)〈*to*〉. 3 温顺的(tractable).
con·fòrm·a·bíl·i·ty *n*. **con·fórm·a·bly** *adv*.

con·for·mal [kənfɔ́:məl/-fɔ́r-][kənˋfɔrmḷ] *adj*. 〖数学〗保角的,保形的.

con·for·ma·tion [kɔ̀nfɔ:méiʃən/kɑ̀nfər-][ˌkɑnfɔrˋmeʃən] *n*. 1 一致,适应(conforming, adaptation). 2 形状,构造,组织(manner in which a thing is formed, structure).

con·form·ist [kənfɔ́:mist/-fɔ́rm-][kənˋfɔrmɪst] *n*. 1 (惯例或体制的)遵守者(one who conforms). 2 《英》英国国教徒.

con·form·i·ty [kənfɔ́:miti/-fɔ́rm-][kənˋfɔrmətɪ] *n*. 1 (形状,性质等的)一致,调和(correspondence);(和…)相似,类似(likeness)〈*to*, *with*〉. 2 顺从,服从(compliance)〈*with*, *to*〉. 3 信奉英国国教.

con·found [kənfáund; 美+kɑn-][kɑnˋfaund] *vt*. 1 破坏(计划、希望等),使受挫(defeat). 2 〖圣〗使羞愧(put to shame). 3 诅咒(damn):——*Confound it*! 该死的,混蛋. ▶ 轻薄的骂人用语. 4 使困惑,使茫然(throw into perplexity). 5 使陷于混乱(throw into disorder). 6 混合(mix up). 7 击败(defeat utterly, discomfit).

conger / **康吉鳗**
体为细长圆柱形，无腹鳍和鳞，具有宽大的舌头. 右图为日常食用的康吉鳗.



con·fóund·ed·ly *adv.* 《口语》严重地，非常地（damnably）.

con·fra·ter·ni·ty [kɔ̀nfrətə́:niti/kɑ̀nfrətə́:r-] [ˌkɑnfrə'tɜ·nətɪ] *n.* （尤指宗教、慈善家）团体，公会，协会（brotherhood）.

con·frère [kɔ́nfreə/kɑ́nfreər] ['kɑnfrɛr] *n.* 同行，同事，（学会等的）会员（fellow member）.

·**con·front** [kənfrʌ́nt] [kən'frʌnt] *vt.* **1** 面对面（meet face to face）：——*My house confronts the station.* 我家位于车站对面. **2** 面临…；对抗：——*confront death* [*danger*] 面临死亡[危险]/ *be confronted with* [*by*] *many difficulties* 面临许多困难. **3** 使面对，使对质（bring face to face）〈*with*〉：——*confront a person with his accuser* 让某人与告发者对质. **4** 对照，比较（compare）.
con·fron·ta·tion [kɔ̀nfrʌntéiʃən/kɑ̀n-] [ˌkɑnfrʌn'teʃən] *n.*

Con·fu·cian·ism [kənfjú:ʃənizəm] [kən'fjuʃənˌɪzm̩] *n.* 儒教：公元前 5 世纪初，由孔子创始的中国思想，蓬勃发展于汉朝（公元前 206 ～公元 220）. 以仁为诸德的根本，修身、齐家、治国、平天下为理想的伦理政治学说，并讲求先自我修身，再将德行推及他人的"修己治人"的理念.

Con·fu·cius [kənfjú:ʃəs] [kən'fjuʃəs] 孔子（公元前 550 ～前 479）：春秋时代末期的思想家，儒教的始祖. 后弟子将其思想精要汇集成《论语》一书.
Con·fú·cian *adj.* 孔子的，儒生的. ——*n.* 儒者，儒生.
[汉语"孔夫子（孔老师之意）"的拉丁语化]

con fu·o·co [kɔ̀n fuɔ́:kou/kɑ́n] [ˌkɑn fu'oko] 〖音乐〗带有热情（with fire）.
[意大利语（*con* with，*fuoco* 火）]

·**con·fuse** [kənfjú:z] [kən'fjuz] *vt.* （**-fused；-fusing**） **1** 使（问题等）混乱（throw into disorder）. **2** 混淆，搞错（mix up in the mind）：——*confuse liberty with license* 将自由和放纵混为一谈/*confuse dates* 搞错日期. **3** [通常用被动语态]使困惑，使张皇失措（perplex）：——*be* [*become*, *get*] *confused* 慌张，张皇失措.
con·fús·ed·ly [-zidli] [-zɪdlɪ] *adv.* 困惑地、慌张地.
con·fús·ed·ness *n.* 混乱（状态）.

·**con·fu·sion** [kənfjú:ʒən] [kən'fjuʒən] *n.* **1** 混乱（状态），混杂（confused state）：——*Everything was in confusion.* 每件事都很混乱. **2** 混淆，搞错：——*the confusion of the end with the means* 混淆目的与手段. **3** （心情的）混乱，困惑，狼狈：——*throw a person into confusion* 使人困惑狼狈.
confusion worse confounded 越发混乱.

con·fute [kənfjú:t] [kən'fjut] *vt.* **1** 驳倒（某人），问住，证明…为错误（prove to be in error）. **2** 证明…为假的（prove false）. **con·fu·ta·tion** [kɔ̀nfjutéiʃən/kɑ́n-] [ˌkɑnfjʊ'teʃən] *n.*

con·ga [kɔ́ŋgə/kɑ́ŋ-] ['kɑŋgə] *n.* 康茄舞：起源于非洲的古巴舞蹈. 每个人排成一列，随着领舞的人跳舞.

con·gé [kɔ́:ŋʒei] ['kɑnʒe] *n.* （轻易的）解雇，免职（unceremonious dismissal）. [法语]

con·geal [kəndʒí:l] [kən'dʒil] *vt.*, *vi.* 使冻结，冻结（freeze, solidify by cooling）；使凝固，凝固（coagulate）. **con·ge·la·tion** [kɔ̀ndʒiléiʃən/kɑ̀n-] [ˌkɑndʒə'leʃən] *n.* **1** 凝固，冻结；凝固[冻结]状态. **2** 凝固[冻结]物.

con·ge·ner [kɔ́ndʒinə/kɑ́ndʒinər] ['kɑndʒɪnə·] *n.* 同属的动植物；同类的[类似的]人[物]（one of the same kind as another）.
còn·ge·nér·ic [-nérik] [-'nɛrɪk] *adj.* **1** 同属的，同种的（of the same genus, kind, race）. **2** 性质[起源]相同的（allied in nature or origin）.

con·gen·er·ous [kəndʒénərəs] [kən'dʒɛnərəs] *adj.* 同属的（of the same genus），同科的（of the same family）；同种[同类]的（of the same kind）.
congenerous muscles 协同肌：做同样动作的肌肉.

con·ge·ni·al [kəndʒí:niəl] [kən'dʒinjəl] *adj.* **1** （人品、资质、兴趣等和…）同性质的，同样的，意气相投的（kindred, sympathetic）〈*with*, *to*〉. **2** （事物）合意的，适于…的（suited, agreeable）〈*to*〉.
con·gè·ni·ál·i·ty [-æliti] [-'ælətɪ] *n.*
con·gé·ni·al·ly *adv.*

con·gen·i·tal [kəndʒénitəl] [kən'dʒɛnətl̩] *adj.* （尤指缺陷、疾病等）先天的，天生的（dating from one's birth）. **con·gén·i·tal·ly** *adv.*

con·ger [kɔ́ŋgə/kɑ́ŋgər] ['kɑŋgə·] *n.* （亦作 **conger-eel**）康吉鳗；大海鳗. 栖息于温暖的沿海，为食用鱼. ✽

con·ge·ries [kəndʒíəri:z, -dʒériì:z] [kɑn'dʒɪriz, -'dʒɪrɪˌiz] *n.* （pl. **congeries**）聚集（collection）；聚集体，块，堆（mass, heap）.


con·gest [kəndʒést] [kən'dʒɛst] *vt.* [常用于被动语态]使密集，充塞，使塞满（affect with congestion）. ——*vi.* 拥塞，塞满. **con·gést·ed** *adj.* **1** 充塞的，过于拥挤的（overcrowded）. **2** 〖医〗淤血[充血]的（overcharged with blood）.

con·ges·tion [kəndʒéstʃən] [kən'dʒɛstʃən] *n.* **1** （人口等的）密集，充塞，（交通等的）阻塞（abnormal accumulation）. **2** 〖医〗充血，淤血.

con·glo·bate [kɔ́ŋgləbèit, kənglóubeit/kɑŋglóubeit, kɑ́ŋgləbèit] [kɑn'globet, 'kɑŋgloˌbet] *vt.*, *vi.* 使成球状，集成球状，弄圆，变圆（gather or form into a ball or rounded mass）. ——*adj.* 变成圆的，球状的.
còn·glo·bá·tion *n.*

con·glom·er·ate [*adj.*, *n.* kənglɔ́mərit/-glɑ́m; *v.* -rèit] [*adj.*, *n.* kən'glɑmərɪt; *v.* -ˌret] *adj.* **1** （密集而）聚成块的（gathered into a round mass），（水果等）果实累累的（clustered）. **2** 〖地质〗砾岩的. ——*n.* **1** 砾岩：由岩石碎片形成的堆积岩. **2** 聚块（heterogeneous mixture）. **3** 联合企业. ——*vt.*, *vi.* 使成聚集，成聚集.
con·glòm·er·á·tion *n.*

Congo / **刚果**
该国位于热带雨林区，木材资源非常丰富. 另有可可、咖啡、花生等农业，也出产石油、钻石、锡矿等.


Con·go [kɔ́ŋgou/kɑ́ŋ-] ['kɑŋgo] [加冠词 the] **1** 刚果河：流经非洲中部刚果及刚果民主共和国的疆界，而后注入大西洋的大河. ✽ **2** 刚果河流域.
Con·go·lese [kɔ̀ŋgəlí:z/kɑ̀ŋ-] [ˌkɑŋgo'liz] *adj.*, *n.*
Belgian Congo [加冠词 the]比属刚果：扎伊尔（Zaire）的旧称. 1878 ～ 1882 年美国探险家斯坦利（Stanley）受比利时国王利奥波德二世（Leopold Ⅱ）之命，首次前来探险，后于 1885 年命名为刚果独立国（Independent State of the Congo），国王将其收为私有地，因受到严厉的批评，而于 1908 年卖给比利时政府，成为比属刚果. 1960 年因反抗比利时统治的暴动成功而独立. 1964 年成为刚果民主共和国，1971 年更名为扎伊尔共和国. 后更名刚果人民共和国.
People's Republic of the Congo [加冠词 the]刚果人民共和国，位于非洲中西部的国家. 1960 年独立. 首都布拉柴维尔（Brazzaville）. ✽

con·gou [kɔ́ŋgu:, -gou/kɑ́ŋ-] ['kɑŋgu, -go] *n.* 功夫茶：中国产红茶的一种. [中国语"功夫"]

·**con·grat·u·late** [kəngrǽtjulèit/-tʃu-] [kən'grætʃəˌlet] *vt.* （**-lated；-lating**） **1** 庆贺，致祝词〈*on*〉：——*I congratulate you on your success.* 恭喜你成功. **2** [反身用法]感到庆幸（think oneself fortunate）〈*on*〉：——*He congratulated himself on passing the examination.* 他为通过考试而感到庆幸. **con·grát·u·la·tive** *adj.* **con·grát·u·là·to·ry** [-tjulèitəri/-tʃulətɔ:ri] [-tʃələˌtɔrɪ] *adj.*

Congo / **刚果河**
仅次于尼罗河的非洲第二大河，全长约 4 370 千米，为非洲主要的水运交通线路.



·con·grat·u·la·tion [kəngrætjuléiʃən/-tʃu-] [kənˌgrætʃəˈleʃən] *n.* **1** 庆贺，祝贺. **2** [pl.]祝贺的言词：——*Congratulations!* 恭喜！/ *I offered him my congratulations on his promotion.* 我恭喜他高升.

con·gre·gant [kɔ́ŋgrigənt/káŋ-] [ˈkaŋgrɪgənt] *n.* 犹太教团体的成员(member of a Jewish congregation).

con·gre·gate [kɔ́ŋgrigéit/káŋ-] [ˈkaŋgrɪˌget] *vt.*，*vi.* 集中，聚集，集合(collect or gather into a crowd or mass).

con·gre·ga·tion [kɔ̀ŋgrigéiʃən/kàŋ-] [kaŋgrɪˈgeʃən] *n.* **1** 聚集，集合(collection into a body or mass). **2** 会合，集会(assemblage). **3** 《英》(大学的)住校高级教职员全体会议. **4** (做礼拜、说教等集会的)会众(assembly of people)；(特定教会的)全体教徒. **5** 〖罗马天主教〗(1)(由共同规章而结合的)宗教团体. (2)圣会：构成罗马教廷的机关. **special congregation** 由枢机主教等所组成的临时委员会.

con·gre·ga·tion·al [kɔ̀ŋgrigéiʃənəl/kàŋ-] [ˌkaŋgrɪˈgeʃənḷ] *adj.* **1** 集合的，集会的，(宗教的)会众的(of a congregation). **2** [C-]公理教会制度的，联合教会主义的(of or adhering to Congregationalism). **Congregational Church of England and Wales**[加冠词 the]英格兰威尔士基督教公理会(→UNITED Reformed Church).

Con·gre·ga·tion·al·ism [kɔ̀ŋgrigéiʃənəlizəm/kàŋ-] [ˌkaŋgrɪˈgeʃənḷˌɪzṃ] *n.* 公理主义，会众自治主义：基督教的教义体系之一. 以独立自治为原则，一切的立法、规律、审判的功能均由各个教会或地区的信徒所赋予.
Còn·gre·gá·tion·al·ist *n.*

·con·gress [kɔ́ŋgres/káŋ-] [ˈkaŋgrəs] *n.* (pl. **-es**) **1** 集合，聚会(coming together, meeting). **2** (代表人、使节、研究者等的)会议，大会：——*the medical congress* 医学会议/ *the International P. E. N. Congress* 国际笔友会. **3** [C-](美国、中南美各共和国的)国会，议会；会期：——*in Congress* 在国会开会期间.
con·gres·sion·al [kəngréʃənəl] [kənˈgrɛʃənḷ] *adj.* **1** 代表大会的，大会的. **2** [C-](美国等)国会的，议会的：——*a Congressional district* 众议院议员选区.
cóngressman (*n.*) [常作 C-](美国的)国会议员.
cóngresswòman (*n.*) [常作 C-](美国的)国会女议员. [拉丁语 *congressus*←*congredi*(遇见)←*con-*(一同)+*gradi*(步行)].

Con·greve [kɔ́ŋgri:v/káŋ-] [ˈkaŋgriv] **William** ～康格里夫(1670～1729)：英国王政复古时代的喜剧作家，有《以爱还爱》(*Love for Love*)、《如此世道》(*The Way of the World*)等作品.

con·gru·ence [kɔ́ŋgruəns/káŋ-] [ˈkaŋgruəns]，

-en·cy [-si][-sɪ] *n.* **1** 适合，调和，一致(agreement, consistency). **2** 〖数学〗(两图形的)叠合，全等；同余.

con·gru·ent [kɔ́ŋgruət/káŋ-] [ˈkaŋgruənt] *adj.* **1** (和…)适合[一致，调和]的(suitable, accordant)〈*with*〉. **2** 〖数学〗(两整数)相等的(having congruency)；(两图形)全等的(coinciding exactly when superimposed).

con·gru·ous [kɔ́ŋgruəs/káŋ-] [ˈkaŋgruəs] *adj.* **1** (和…)一致[适合，调和]的(accordant, conformable)〈*with*〉. **2** 适当的(fitting).
cón·gru·ous·ly *adv.*
con·gru·i·ty [kɔŋgrú:iti/kən-] [kənˈgruətɪ] *n.*

con·ic [kɔ́nik/kán-] [ˈkanɪk] *adj.* 圆锥形的(coneshaped)；圆锥的(of a cone). ——*n.* [pl. 用单数动词]锥线法，锥线论.
conic section 〖数学〗圆锥曲线：截圆锥平面时截口的曲线，从平面看，有椭圆(**ellipse**)、抛物线(**parabola**)、双曲线(**hyperbola**)等图形(→图 CONE).

con·i·cal [kɔ́nikəl/kán-] [ˈkanɪkḷ] *adj.* 圆锥形的(coneshaped)；圆锥的(of or relating to a cone).
cón·i·cal·ly *adv.* **conical projection**(制作地图上的)圆锥投影法(→图 PROJECTION).

co·nid·i·o·phore [kənídiəfɔ̀:/-fɔ̀r] [kəˈnɪdɪəfər] *n.* 〖植〗分生孢子梗：产生分生孢子(conidia)的特别菌丝.



conifer / (生球果的)松柏目植物
在冬季长、雨量多的西欧，经常可见的挪威针枞.

co·nid·i·um [kənídiəm] [kəˈnɪdɪəm] *n.* (pl. **-ia**) 〖植〗分生孢子：菌类单细胞的无性孢子.

co·ni·fer [kóunifə, kɔ́n-/kóunifər, kán-] [ˈkonəfə, ˈkan-] *n.* (生球果的)松柏目植物，针叶树：叶子为针状的树木通称，长有球果(cone). ✽
con·if·er·ous [kənífərəs] [koˈnɪfərəs] *adj.*

con·jec·tur·al [kəndʒéktʃərəl] [kənˈdʒɛktʃərəl] *adj.* **1** 凭推测的，揣测的(involving conjecture). **2** 好推测的(given to conjecture).

con·jec·ture [kəndʒéktʃə/-tʃər] [kənˈdʒɛktʃə] *n.* **1** 推测，辨读. **2** 推想，臆测(guess). ——*vt.* 推测[臆测](guess)；推测地研读. ——*vi.* 推测[臆测].

con·join [kəndʒɔ́in] [kənˈdʒɔɪn] *vt.*，*vi.* 结合，联合，连接(join, combine). **con·jóint** [-dʒɔ́int] [-ˈdʒɔɪnt] *adj.* **con·jóint·ly** *adv.* **conjoined twins** 连体婴：出生时，身体的某部分连在一起，并有共通组织的双胞胎.

con·ju·gal [kɔ́ndʒugəl/kán-] [ˈkandʒugḷ] *adj.* 婚姻的(of marriage)；夫妇的，夫妻间的(of mutual relation of husband and wife). **cón·ju·gal·ly** *adv.*
còn·ju·gál·i·ty [-gǽliti] [-ˈgælətɪ] *n.* 婚姻，夫妇生活.

con·ju·gate [*v.* kɔ́ndʒugèit/kán; *adj.*，*n.* -git][ˈkandʒəˌget; *adj.*，*n.* -gɪt] *vt.* 〖语法〗使(动词)变化. ——*vi.* 性结合(unite sexually)；〖生物〗结合(join in conjugation). ——*adj.* **1** 接合的(joined together)；成对的(coupled). **2** 〖语法〗由相同根所衍生出来的(derived from the same root). **3** 〖数学〗共轭的(joined in a reciprocal relation). **4** 〖生物〗接合的(fused). ——*n.* **1** 〖语法〗同源词. **2** 〖数学〗共轭数.

con·ju·ga·tion [kɔ̀ndʒugéiʃən/kàn-] [ˌkandʒəˈgeʃən] *n.* **1** 结合(joining together). **2** 〖生物〗接合：为了生殖，两个细胞结合在一起. **3** 〖语法〗(动词的)变化(scheme of verbal inflexion).

con·junct [kəndʒʌ́ŋkt] [kənˈdʒʌŋkt] *adj.* 结合[联合]的(conjoined, associated). ——*n.* 联合[结合]的人[物].
con·júnct·ly *adv.*

con·junc·tion [kəndʒʌ́ŋkʃən] [kənˈdʒʌŋkʃən] *n.* **1** 结合，联合，联结(union, connection). **2** 〖天文〗合：内行星与太阳处于同一赤经或黄经时，称为合. **3** (事件、状况的)凑合(combination of events or circumstances). **4** 〖语法〗连接词：将片语、单词、从句连接在一起的语词. ***in conjunction*** (与…)同时，连同(together)〈*with*〉. **con·júnc·tion·al** *adj.*
con·júnc·tion·al·ly *adv.*

con·junc·ti·va [kɔ̀ndʒəŋktáivə/kàn-] [ˌkandʒʌŋkˈtaɪvə] *n.* 〖解〗结膜：覆盖于眼睑内侧及白眼球上的黏膜(→图 EYE). **con·junc·ti·vi·tis** [kəndʒʌ̀ŋktiváitis] [kənˌdʒʌŋktəˈvaɪtɪs] *n.* 〖医〗结膜炎.

con·junc·tive [kəndʒʌ́ŋktiv] [kənˈdʒʌŋktɪv] *adj.* **1** 结合的，有联结作用的(serving to join or unite). **2** 联合的，共同的. **3** 〖语法〗连词的，当连接词用的(of the nature of or acting as a conjunction)；连接的，结合句子结构及意思内容的(cf. *disjunctive*)；连接法的. ——*n.* 〖语法〗**1** 连词. **2** 连接法：德语语法中大致相当于英语语法的假设法.
con·júnc·tive·ly *adv.*

con·junc·ture [kəndʒʌ́ŋktʃə/-tʃər] [kənˈdʒʌŋktʃɚ] *n.* **1** (事物的)连接(combination of events)，局面，情势(posture of affairs). **2** 时机，危机(juncture, crisis).

con·ju·ra·tion [kɔ̀ndʒuréiʃən/kàn-] [ˌkandʒʊˈreʃən] *n.* **1** 魔法，符咒，咒文(incantation)；(以圣名或咒文)召唤恶魔[鬼魂]. **2** 《古》祈愿，请愿(solemn appeal).

con·jure [kʌ́ndʒə/-dʒər；(于 1)kəndʒúə/-dʒúər] [ˈkʌndʒɚ；(于 1)kənˈdʒʊr] *vt.* **1** (向…人)恳求，请愿(appeal solemnly to)〈*to* do〉. **2** (以符咒、咒文)召唤(灵魂)(constrain to appear by invocation). **3** 使魔法[妖术]…，用魔术产生出[消失]〈*out*，*away*〉. ——*vi.* 玩弄诡计[邪术](juggle)；做不可思议的事(perform marvels).
conjure up 使在想象中显现，追忆(cause to appear to the mind or fancy).

con·jur·er，-or [kʌ́ndʒərə/-ər] [ˈkʌndʒərɚ] *n.* **1** 魔术师(one who practises legerdemain). **2** 巫师.

conk[1] [kɔŋk/kaŋk] [kaŋk] *n.* 《俗》**1** 鼻子(nose). **2** 头(head). **3** (往鼻子等的)一击(punch).

conk[2] [kɔŋk/kaŋk] [kaŋk] *vi.* 《口语》(机械等)损坏，无法转动(break down)〈*out*〉.

conk·er [kɔ́ŋkə/káŋkər] [ˈkaŋkɚ] *n.* **1** [pl.]七叶树的果实游戏：以线将七叶树的果实串接起来后，和对手互相撞击，先把对方的果实撞开者为赢. **2** 七叶树的果实(horse-chestnut).
[英方言，"蜗牛壳"之意，此游戏原来以蜗牛壳来玩，和 *conquer*(征服)联想在一起]

con mo·to [kɔn móutou/kan] [kanˈmoto] 〖音乐〗活跃地(with spirited movement).
[意大利语(*con* with, *moto* 活动)]

Conn. 《略》Connecticut(美国的)康涅狄格州.

Con·nacht [kɔ́nɔ:t/kán-] [ˈkanɔt] 康诺特省：爱尔兰共和国西北部的地方. 由戈尔韦(Galway)、利特里姆(Leitrim)、梅奥(Mayo)、罗斯康芒(Roscommon)、斯莱戈(Sligo)各郡构成.

con·nate [kɔ́neit/kán-] [ˈkanet] *adj.* **1** 与生俱来的，先天的，天赋的(born with a person, innate). **2** 有相同来源的，同时发生的(born together, coeval). **3** 同种类的，同性质的(cognate). **4** 〖植·动〗合体的，并蒂的(congenitally united).
connate water 〖地质〗原生水.

con·nat·u·ral [kənǽtʃərəl] [kəˈnætʃərəl] *adj.* **1** 天生的，与生俱有的(innate, belonging naturally)〈*to*〉. **2** 同种的，同性质的(of like nature).
con·nát·u·ral·ly *adv.*

·con·nect [kənékt] [kəˈnɛkt] *vt.* **1** 联系，使连接[联合](join)：——*connect this tape to that* 将这录音带和那卷连起来/ *Please connect me with the manager.* (用电话时)请接经理. **2** [通常作被动语态、反身用法]使与…有关系，使带有亲友关系〈*with*〉：——*He*

is connected [*connects himself*] *with the company*. 他和这家公司有关联. / *be connected with the Whites by marriage* 因婚姻关系和怀特家成为亲戚. **3** 联想到…,(和…)一起考虑(associate mentally)〈*with*〉:——*We connect Australia with wool*. 一提到澳大利亚,就联想到羊毛. ——*vi*. **1** 连接(join on)〈*with*〉:——*The dining room connects with the kitchen*. 饭厅和厨房相连. **2** (火车、汽车等)连接(operate in connection)〈*with*〉:——*The train connects here with another*. 这一列火车在此和另一列相衔接.

con·néct·ed·ly *adv*. **con·néct·ed·ness** *n*.

connecting rod 〖机〗(机器的)连杆(→图 COMBUSTION).

[拉丁语 *connectere* (*con*- 同 + *nectere* 结合而成的)]

Con·nec·ti·cut [kənétikət] [kə'nɛtɪkət] 康涅狄格州:位于美国东北部,新英格兰地区的一州. 1778 年经美国宪法批准为最初 13 州之一. 首府哈特福德(Hartford). (略:Conn.)

·**con·nec·tion**, **-nex·ion** [kənékʃən] [kə'nɛkʃən] *n*. **1** 联结;连接的东西,连接处;〖机〗连接,连杆:——*a pipe connection* 导管连接的地方(接头). **2** 关系(relation);(文章或思想等的)前后关系,关联,连贯:——*the connection between crime and poverty* 犯罪和贫穷间的关联. **3** (个人的、社会的)关系,交际来往(intercourse);《古》肉体(性)关系(sexual relation):——*have some* [*no*] *connection with* 和…有[没有]关系. **4** (火车、汽船等的)衔接;火车[汽船]的联运;(电话的)连接:——*have a good* [*poor*] *connection of trains* 火车的接续很好[不好]/ *You are in connection*. (电话)接通了. **5** (企业的)客户,顾客(body of customers);[通常 pl.]人际关系. **6** 姻亲,亲戚,亲属(relative);亲戚关系(family relation):——*my intimate* [*remote*] *connection*. 我的近[远]亲. **7** (政治上或宗教等的)党派,教派,团体;(尤指)新教卫斯理公会派.

in connection with 和…有关;和…有联络.

in this connection 就此而论,关于此.

con·nec·tive [kənéktiv] [kə'nɛktɪv] *adj*. 有联结作用的,连接[结合]的(serving or tending to connect). **connective tissue** 〖解〗结缔组织.

con·ning-tow·er [kɔ́niŋtàuə/kániŋtàuər] ['kanɪŋ,tauə·] *n*. **1** (军舰上的)司令塔(pilot-house of a warship). **2** (潜水艇的)瞭望塔:当潜水艇接近海面或浮出时,指示发射鱼雷或如何操舵的塔台,具有潜望镜的装备(→图 SUBMARINE). ✽ [CON² *vt*.]

con·niv·ance [kənáivəns] [kə'naɪvəns] *n*. 默许(conniving, tacit permission).

conning-tower / **瞭望塔**
潜水艇浮上水面时,作瞭望台和舰桥使用.



con·nive [kənáiv] [kə'naɪv] *vi*. **1** (对违法行为)默许,假装不知,纵容(tolerate, disregard)〈*at*〉. **2** (和…)共谋,图谋(conspire)〈*with*〉.

con·nois·seur [kɔ̀nəsə́ː/kànəsə́ːr] [,kanə'sɜ·] *n*. (艺术品的)鉴定家,行家(critical judge)〈*of*, *in*〉. **còn·nois·séur·ship** *n*.

con·note [kənóut] [kə'not] *vt*. **1** (话)含有言外之意(imply in addition to the primary meaning). **2** 暗示(条件或结果)(imply as a consequence or condition). **3** 〖逻〗表示…的内涵. **4** (一般用)意谓(mean).

con·no·ta·tion [kɔ̀nətéiʃən/kàn-] [kanə'teʃən] *n*.

con·no·tative [kənóutətiv, kɔ́nətèi-/kánətèi-, kənóutə-] [,kanə'tetɪv, kə'notə-] *adj*.

con·no·ta·tive·ly *adv*.

con·nu·bi·al [kənjúːbiəl/-njúː-] [kə'njubɪəl] *adj*. 婚姻的,结婚的(of marriage);夫妇的(of husband and wife). **con·nú·bi·al·ly** *adv*.

con·nù·bi·ál·i·ty [-æliti] [-'ælətɪ] *n*.

co·noid [kóunɔid] ['konɔɪd] *adj*. 似圆锥形的(approaching a cone in shape). ——*n*. **1** 圆锥形物. **2** 〖数学〗劈锥曲面:使二次曲线在轴的周围环绕旋转的立体(→图 CONE).

co·noi·dal [kənɔ́idəl] [kə'nɔɪdl] *adj*.

·**con·quer** [kɔ́ŋkə/káŋkər] ['kaŋkə·] *vt*. **1** 征服(overcome by force):——*conquer a nation* [*an enemy*]征服国家[敌人]. **2** 克服,改正(习惯等);抑制(激情等)(overcome by the effort of will):——*conquer many difficulties* 克服很多的困难. **3** 获得;得到(acquire). ——*vi*. 得到胜利.

·**con·quer·or** [kɔ́ŋkərə/káŋkərər] ['kaŋkərə·] *n*. **1** 征服者,胜利者(one who conquers). **2** 《英》(以七叶树果实为游戏的比赛中(conkers))获胜的七叶树果. **3** [the C-]:威廉一世(WILLIAM I).

·**con·quest** [kɔ́ŋkwest/káŋ-] ['kaŋkwɛst] *n*. **1** 征服,克服:——*the conquest of Mt. Everest* 征服埃佛勒斯峰(即珠穆朗玛峰)/ *the conquest of difficulties* 困难的克服. **2** 征服地(conquered territory):——*the conquests of Napoleon* 拿破仑征服的地区. **3** (爱情等的)获得;爱情的俘虏. **4** [the C-]诺曼征服(指诺曼底公爵威廉一世征服英国)(the NORMAN Conquest). ***make a conquest of*** (1)征服…. (2)获得(异性的)爱情.

Con·rad [kɔ́nræd/kán-] ['kanræd] *n*. **Joseph~** 康拉德(1857~1924):本名是克尔泽尼奥夫斯基(Teodor Josef Konrad Korzeniowski). 生于波兰的英国作家. 其作品大多是关于海洋的小说.

Cons. (略) **1** Conservative 保守党员. **2** Consul 执政.

con·san·guin·e·ous [kɔ̀nsæŋgwíniəs/kàn-] [,kansæŋ'gwɪnɪəs] *adj*. 同血统的,血缘的,同族的(of the same blood, akin). **còn·san·guín·i·ty** *n*. 血缘关系(blood-relationship).

·**con·science** [kɔ́nʃəns/kán-] ['kanʃəns] *n*. 良心,道德观念(moral sense of right and wrong):——*have a good* [*clear*] *conscience* 问心无愧.

for conscience [***conscience'***] ***sake*** 为了心安,为良心起见.

have …***on*** *one's* ***conscience*** …对…觉得内疚,对…问心有愧(feel guilty about).

in all conscience (1)正当地,合理地. (2)确实地.

cón·science·less *adj*. 无耻的,没有良心的.

conscience money(逃税者由于悔悟,不具名缴入国库的)漏税追偿金. **cónscience-strìcken** (*adj*.)受良心谴责的,良心不安的.

[拉丁语 *conscientia*→*conscire*(私下清楚,私下知道)]

con·sci·en·tious [kɔ̀nʃiénʃən/kàn-] [,kanʃɪ'ɛnʃəs] *adj*. 凭良心的,慎重的,严谨的(obedient to one's conscience, scrupulous).

còn·sci·én·tious·ly *adv*. **còn·sci·én·tious·ness** *n*. **conscientious objector** 拒服兵役者:基于宗教信仰或人道上的理由而不肯服兵役的人.

·**con·scious** [kɔ́nʃəs/kán-] ['kanʃəs] *adj*. **1** 知道的,察觉的(aware)〈*of*, *that*+从句〉:——*She was conscious of her mistake*. 她发觉自己错了. / *I was conscious that it was missing*. 我发现那个东西不见了. **2** 有意识的,有感觉的(with mental faculties

awake)；——*become conscious* 恢复知觉. 3（行为等）有意的，蓄意的：——*a conscious insult* 蓄意的侮辱. 4 自觉的(realized by the actor)：——*with conscious superiority* 带有自觉的优越感. 5 自我意识的(self-conscious). **cón·scious·ly** *adv.*

con·scious·ness [kɔ́nʃəsnis/kán-] [ˋkanʃəsnɪs] *n.* 1 发觉，自觉〈*of*，*that*＋从句〉；——*He has no consciousness of his guilt.* 他没有发觉他的罪过. 2 意识：——*moral consciousness* 道德意识. 3 知觉：——*lose* [*recover*] *consciousness* 失去知觉[恢复知觉].

con·scribe [kənskráib] [kənˋskraɪb] *vt.* 征召入伍(enlist by conscription).

con·script [*n.* kɔ́nskript/kán-；*v.* kənskrípt] [*n.* ˋkanskrɪpt，*v.* kənˋskrɪpt] *n.* 征调入伍的士兵. ——*vt.* 强制征召(enlist by conscription).

con·scrip·tion [kənskrípʃən] [kənˋskrɪpʃən] *n.* 1 征兵(制度). 2（战争发生时的）征兵.

con·script fa·thers 〖罗马史〗（古代罗马的）元老院众议事官(collective title of the Roman senators).

con·se·crate [kɔ́nsikrèit/kán-] [ˋkansɪ,kret] *adj.* 奉为神圣的，尊崇的. ——*vt.* 1 奉为神圣，尊崇(set apart as sacred)〈*to*〉. 2（为…目的）奉献(devote)〈*to*〉. 3 推崇，使神圣(sanctify).

con·se·cra·tion [kɔ̀nsikréiʃən/kàn-] [,kansɪˋkreʃən] *n.* 1 圣化，奉献；奉为神圣，奉献仪式. 2 神职授任，（特指）主[司]授圣职礼. ✽ 3 献身(devotion)〈*to*〉.

con·se·cra·to·ry [kɔ́nsikrèitəri/kánsikrətɔ̀:ri] [ˋkansɪkrə,torɪ] *adj.*

con·se·cu·tion [kɔ̀nsikjú:ʃən/kàn-] [,kansɪˋkjuʃən] *n.* 1 逻辑的一贯性(logical sequence). 2（事件等的）连续发生(sequence). 3〖语法〗（语法、时态的）序列.

con·sec·u·tive [kənsékjutiv] [kənˋsɛkjətɪv] *adj.* 1 连续的，连贯的(following continuously). 2〖语法〗表示结果的(expressing consequence).

con·séc·u·tive·ly *adv.* **con·séc·u·tive·ness** *n.*

consecutive intervals 〖音乐〗连续音程：两声部间避免经常连续发生的八度或五度音程.

con·sen·su·al [kənsénʃuəl] [kənˋsɛnʃuəl] *adj.* 合意的，同意的(of consensus or consent).

con·sén·su·al·ly *adv.*

con·sen·sus [kənsénsəs] [kənˋsɛnsəs] *n.* 1（意见等的）一致(agreement)〈*of*〉. 2 大多数人的意见，全体意见(majority view).

·**con·sent** [kənsént] [kənˋsɛnt] *vi.* 同意，答应(agree)〈*to*，*to* do，*that*＋从句〉；——*consent to a proposal* 同意提案/ *consent to start* 同意出发/ *She consented that I* (*should*) *change my occupation.* 她赞同我换工作. ——*n.* 同意(agreement)；允许(permission)；——*give one's consent to* 答应/ *Silence gives consent.*《谚》沉默即是同意.

with one consent 全体一致地(unanimously).

age of consent [加冠词 the]法定承诺年龄：法律上认可结婚、性交等行为的有效年龄.

consent decree《美》（衡平法诉讼中）两造同意的判决：只基于当事者的同意所作的判决.

con·sen·tient [kənséʃənt] [kənˋsɛnʃənt] *adj.* 1（意见、计划上）一致的(agreeing，concurrent). 2（对…）同意的(consenting)〈*to*〉.

·**con·se·quence** [kɔ́nsikwəns/kán-] [ˋkansə,kwɛns] *n.* 1 后果(result)；——*take* [*answer for*] *the consequences* 对（自己行为的）后果负责. 2（必然的）结果；（理论上的）归结，结论. 3（事情等的）重要性，重要(importance)；（人在）社会上的地位，重要性：——*a man of consequence* 要人/ *a matter of little* [*no*] *consequence* 无关紧要[不重要]的事情. 4 [pl. 通常用单数动词]连环问答式叙事游戏；园游会的一种游戏，参加游戏的人事先不知道别人提供的内容是什么，陆续地加上人名、事件编成一个故事.

in consequence 因此；结果.

in consequence of 由于，因…而.

con·se·quent [kɔ́nsikwənt/kán-] [ˋkansə,kwɛnt] *n.* 1 接连发生的事情(event that follows another). 2〖逻〗后件：假设命题的前件(antecedent)之后，所提及的第二件内容. 3〖数〗（比例的）后项. ——*adj.* 1 作为…结果而发生的(following as a result)〈*on*〉. 2 逻辑上必然的，当然的(following logically). 3 逻辑上一贯性的(logically consistent). 4（河流等）沿土地斜面流下的(⟷*obsequent*).

con·se·quen·tial [kɔ̀nsikwénʃəl/kàn-] [,kansəkwɛnʃəl] *adj.* 1 相因而生的，逻辑上一致的，当然的(following as a result or inference). 2 间接性的(following or resulting indirectly). 3 自大的，自傲的(self-important).

còn·se·quén·tial·ly *adv.*

·**con·se·quent·ly** [kɔ́nsikwəntli] [ˋkansə,kwɛntlɪ] *adv.* 因此(as a result). ——*conj.* 所以(therefore).

con·ser·van·cy [kənsə́:vənsi/-sə́:r-] [kənˋsɝvənsɪ] *n.* 1《英》（港湾、河流等的）管理委员会，管理事务局. 2（森林等的）官方保存维护(official preservation).

con·ser·va·tion [kɔ̀nsəvéiʃən/kànsər-] [,kansɚˋveʃən] *n.* 保存，维持(preservation).

còn·ser·vá·tion·ist *n.*（特指对天然资源或自然的）提倡保护者.

conservation of energy 〖物理〗能量不灭：宇宙间各物体所有的能，虽可由此物移至彼物，由此种能变为他种能，但其总量维持一定不变，无增无减，既不新生也不消灭，此为能量不灭.

·**con·ser·va·tive** [kənsə́:vətiv/-sə́:r-] [kənˋsɝvətɪv] *adj.* 1 保守的，保守主义的：——*a conservative view* 保守的看法. 2 [C-]〖政治〗保守党的. 3 适当的(moderate)；谨慎的(cautious)：——*be conservative in the estimate* 在估计上保守的. 4 有保存力的，保存性的. ——*n.* 1 保守的人，保守主义者(conservative person). 2 [C-]保守党员.

con·sér·va·tive·ly *adv.* **con·sér·va·tism** *n.* 1 保守主义，保守的倾向. 2 [C-]（英国的）保守党主义. **Conservative Party**[加冠词 the]《英》保守党：英国政党之一，1830 年左右，由保皇党改名而来.

con·ser·va·toire [kənsə́:vətwà:/-sə́:rvətwàr] [kənˋsɝvə,twar] *n.*（特指法国的）音乐[戏剧]学院. [法语]

con·ser·va·tor [kɔ́nsəvèitə，kənsə́:vətə/kánsərvèitər，kənsə́:rvətər][,kansɚˋvetɚ，kənˋsɝvətɚ] *n.* 1 保护者，保存者(preserver，guardian). 2（博物馆等的）管理员(official custodian). 3（河流、海港等的）管理委员(member of a conservancy).

con·serv·a·to·ry [kənsə́:vətəri/-sə́:rvətɔ̀:ri] [kənˋsɝvə,torɪ] *n.* 1 温室(greenhouse for tender plants). 2《美》音乐[戏剧]学院(conservatoire).

con·serve [*n.* kənsə́:v，kɔ́nsə:v/kánsə:rv，kənsə́:rv；*v.* kənsə́:v/-sə́:rv] [*n.* ˋkansɝv，kənˋsɝv，*v.* kənˋsɝv] *n.* [亦作 pl.]果酱(jam). ——*vt.* 保存，保护（使不受损伤、腐败、损失等）(keep from harm，decay，or loss).

·**con·sid·er** [kənsídə/-ər][kənˋsɪdɚ] *vt.* 1 思考，考虑(contemplate mentally)〈*doing*，*whether*＋从句〉：——*I am considering travelling abroad.* 我考虑出国旅游./ *He considered whether he should write to her.* 他考虑是不是应该写信给她./ *You must consider what to do.* 你必须想想该做什么. 2 深思熟虑(reckon with)；斟酌(make allowance for)：——*We must consider his age.* 我们必须考虑到他的年龄. 3 认为(regard as)；（把…）当作；想成(be of opinion)〈*that*〉：——*I consider him* (*to be*) *a swindler.* 我把他当成骗子./ *I consider that he is wrong.* 我认为他是错了. ——*vi.* 考虑，深思(reflect).

all things considered 全盘考虑过了.

·**con·sid·er·a·ble** [kənsídərəbl] [kənˋsɪdərəbl] *adj.* 1 相当的，不少的，很多的(much，no small)：——*a considerable distance* 相当远的距离/ *a considerable sum of money* 一笔可观的钱. 2 值得考虑的(worth considering)；值得注意的(notable)；重要的(important)：——*a considerable novelist* 一位令人瞩目的小说家. **con·síd·er·a·bly** *adv.*

con·sid·er·ate [kənsídərit] [kənˋsɪdərɪt] *adj.* 体恤的，体谅的(thoughtful for others).

con·síd·er·ate·ly *adv.* **con·síd·er·ate·ness** *n.*

·**con·sid·er·a·tion** [kənsìdəréiʃən][kən,sɪdəˋreʃən] *n.* 1 考虑，思考：——*give the problem careful consideration* 仔细考虑这个问题. 2 需要考虑的事情（动机、理由）：——*Time is an important consideration with me.* 时间对我来说是个需要考虑的重要问题. 3 体贴，体谅(thoughtfulness for others)：——*consideration for other people* 对别人细心体贴. 4 报酬，补偿(reward，compensation)：——*without consideration* 无报酬. 5〖法律〗对价：从订立契约的对方，得到相等价值的事物. 6《古》重要性(importance).

in consideration of (1)顾及…，因为…(on account of). (2)作为…的报酬(in return for).

leave … out of consideration …不顾，置之度外.

on no consideration 决不.

take … into consideration 考虑，斟酌.

under consideration 在考虑中.

con·sid·er·ing [kənsídəriŋ] [kənˋsɪdərɪŋ] *prep.* 1 考虑到…，鉴于…情况(taking into account，in view of). 2 [作副词用]《口语》就…而论.

con·sign [kənsáin] [kənˋsaɪn] *vt.* 1 移交，交付(hand over，deliver)〈*to*〉. 2 委托（他人管理、保护）. 3〖商〗委托（商品贩卖、管理）(deliver，transmit). 4（把金钱）寄存在（银行）(deposit)〈*in*〉.

con·sign·ee [kɔ̀nsainí:/kàn-] [,kansaɪˋni]，**con·sígn·or** *n.*

con·sig·na·tion [kɔ̀nsignéiʃən/kàn-] [,kansɪgˋneʃən] *n.* 1（对法律所指定人的）金钱支付(formal payment of money). 2（商品的）委托，交付(consigning goods).

con·sign·ment [kənsáinmənt] [kənˋsaɪnmənt] *n.* 1（商品货物的）托运，委托，寄售(consigning). 2〖商〗托付物，寄送的货物，托售货品(goods consigned).

con·sil·i·ence [kənsíliəns] [kənˋsɪlɪəns] *n.*（和推论设想的结果）一致，符合(coincidence，concurrence).

con·síl·i·ent *adj.*

·**con·sist** [kənsíst] [kənˋsɪst] *vi.* 1（由…）组成(be composed)〈*of*〉：——*Water consists of hydrogen and oxygen.* 水是由氢和氧组成的. 2 存在于(be contained)〈*in*〉：——*Happiness consists in contentment.* 知足常乐. 3（和…）一致，调和(agree，harmonize)〈*with*〉：——*The story does not consist with the evidence.* 这个说法与证据不符.

con·sist·ence [kənsístəns] [kənˋsɪstəns]，**-en·cy**[-si] [-sɪ] *n.* 1（液体的）浓度(degree of density)，黏度. 2（物质的）硬度(firmness，solidity). 3 坚固，坚实. 4（言行、理论的）一贯性(state of being consistent).

con·sist·ent [kənsístənt] [kənˋsɪstənt] *adj.* 1（和…）一致[并立]的，不矛盾的(compatible or not contradictory)〈*with*〉. 2（思想、言行）一贯性的(constant to the same principles).

con·síst·ent·ly *adv.*

con·sis·to·ry [kənsístəri] [kənˋsɪstərɪ] *n.* 1〖罗马天主教〗枢机主教会议；教皇召集全部枢机主教，由其本人担任主席讨论有关教会各种问题的会议. 2（亦作 **Consistory Court**）[C-](1)（英国国教的）主教法庭：由主教在各个教区所开的法庭，负责审议教会中的各种问题. (2)（路德教会中）牧师的管理委员会(supervising clerical board). (3)（改革派、加尔文教派、长老教会的）长老法庭(court of presbyters).

con·sis·to·ri·al [kɔ̀nsistɔ́:riəl/kàn-] [,kansɪsˋtorɪəl] *adj.*

con·so·la·tion [kɔ̀nsəléiʃən/kàn-] [,kansəˋleʃən] *n.* 1 安慰，抚慰(alleviation of grief or disappointment). 2 令人慰藉的人[事物].

consolation prize（给予没有得名、落选的人表示鼓励的）安慰奖，鼓励奖.

con·sol·a·to·ry [kənsɔ́lətəri/-sálətɔ̀:ri] [kənˋsolə,torɪ] *adj.* 安慰的，慰问的(tending or designed to console).

consecration / 授圣职礼

右图为罗马圣彼得教堂的主教授圣职礼. 罗马天主教会的主教授圣职礼，任何细节都有一定规则.





Constable[2] / **康斯太布尔**
《布赖顿的链式码头》(*Chain Pier, Brighton*)(1827,伦敦塔特陈列馆藏).他把自然的光和色再度展现出来,被称为 19 世纪英国最伟大的风景画家.

·**con·sole**[1] [kənsóul][kənˋsol] *vt.* (**-soled**;**-soling**) 安慰,慰藉(comfort):——*console a person in grief* 安慰悲伤的人/ *console oneself by thinking that* 以考虑…自慰.

con·sole[2] [kɔ́nsoul/kɑ́n-][ˋkɑnsol] *n.* 1〖建〗涡卷形支托;支撑飞檐雕刻的有涡卷形花纹的长身支柱. ✽ 2 (收音机、电视机等的)落地柜(cabinet). 3 =console-table. 4〖音乐〗(含有键盘、音栓的风琴)演奏台(→图 ORGAN). 5 (附有开关、拨号盘装置的)操作盘,操纵装置,调整装置.
cónsole-tàble (*n.*)螺形托脚小桌:用大型柱子支撑,固定在墙壁上的桌子(→图 TABLE).

con·sol·i·date [kənsɔ́lidèit/-sɑ́l-][kənˋsɑlə͵det] *vt.* 1 稳固,坚固,强化(solidify, strengthen). 2 综合治理(土地、公司、债务、法令等),合并(combine into one whole).
——*vi.* 强化,巩固(become solid or firm);合并.
consolidated annuities《英》无归偿期证券:1751 年将已经发行的各种公债,以 3½的(以后为 2.5%)利率,综合治理为政府发行的永久公债.
Consolidated Fund [加冠词 the]《英》统一公债基金:1787 年统一治理各种公债而设立的基金,国库收入大部分转为公债利息、王室费用.

con·sols [kənsɔ́lz, kɔ́nsɔlz/kɑ́nsɑlz, kənsɑ́lz][ˋkɑnsɑlz, kənˋsɑlz] *n.* [pl.]无归偿期证券(CONSOLIDATED annuities).


con·som·mé [kənsɔ́mei/-sɑ́m-][͵kɑnsəˋme] *n.* 清炖肉汤:由肉类煮成,经过浓缩沉淀后的清汤.

con·so·nance [kɔ́nsənəns/kɑ́n-][ˋkɑnsənəns] *n.* 1〖诗体〗辅音韵. 2 相似音,类音(assonance). 3〖音乐〗(音的)协和,协和音(sounding of 2 notes in harmony);协和音程(consonant interval). 4 一致,调和(agreement, harmony).

con·so·nant [kɔ́nsənənt/kɑ́n-][ˋkɑnsənənt] *adj.* 1 (和…)一致的,调和的(consistent, harmonious)〈*to*, *with*〉. 2 (音等)协和[调和]的(harmonious). 3 (音)类似的,一致的(agreeing or alike in sound). 4〖音乐〗构成协和音的,协和音程的(making concord). 5〖语音〗辅音的.——*n.* 1〖语音〗辅音:呼气时口腔内完全阻塞或部分阻塞所发出的音. 2 辅音字母. **cón·so·nant·ly** *adv.* **conso·nan·tal**[kɔ̀nsənǽntəl/kɑ̀n-][͵kɑnsəˋnæntl] *adj.*
[拉丁语 *consonantem* (*litteram*),随着元音发音(文字)之意.由辅音经常和元音一同发音的错误见解而来]

con sor·di·no [kɔ̀n sɔːdíːnou/kɑ̀n sɔr-][͵kɑnsɔrˋdino]〖音乐〗使用弱音器[制音器](with the mute or damper).[意大利语]

con·sort [*n.* kɔ́nsɔːt/kɑ́nsɔrt; *v.* kənsɔ́ːt/-sɔ́rt][*n.* ˋkɑnsɔrt, *v.* kənˋsɔrt] *n.* 1 配偶,丈夫或妻子(husband or wife). 2 随航船只(ship sailing in company with another). 3〖音乐〗(1)室内乐合奏队(body of performers in ensemble). (2)音乐会.
——*vt.* (和…)凑在一起,集结(class or bring together)〈*with*〉.——*vi.* 1 (和…)交往,陪伴(keep company)〈*with*〉. 2 (和…)一致,调和,相称(agree, harmonize)〈*with*〉. **king** [**prince**] **consort** 女王之夫. **queen consort** 国王的妻子,王后.


console[2]/涡卷形支托
Greek Ancon 希腊式涡卷形支托
Renaissance Console 文艺复兴式涡卷形支托

con·sor·ti·um [kənsɔ́ːtiəm, -ʃiəm/-sɔ́r-][kənˋsɔrtɪəm, -ʃɪəm] *n.* (pl. **-tia**) 1 (银行、企业等的)国际性协议;国际借款团;发达国家为给予发展中国家经济援助,而与相关的国际机构共同设立的国际财团. 2 协会(association). 3〖法律〗配偶的相互权益:夫妇的一方对另一方基于婚姻关系,要求援助或共同努力的权利、义务.

con·spe·cif·ic [kɔ̀nspisífik/kɑ̀n-][͵kɑnspɪˋsɪfɪk] *adj.*〖植・动〗同种的(of the same species).
——*n.* 同种的生物.

con·spec·tus [kənspéktəs][kənˋspɛktəs] *n.* 概观,概说(general or comprehensive survey);概要,摘要,要旨(summary).

·**con·spic·u·ous** [kənspíkjuəs][kənˋspɪkjuəs] *adj.* 1 显著的,显眼的(clearly visible, striking to the eye):——*a conspicuous star* 一颗耀眼的星. 2 大放光芒的,出众的(attracting notice, remarkable):——*cut a conspicuous figure*(大众形象等)大放光彩/ *make oneself conspicuous*(以特殊的举动、服装)引人注意.
con·spíc·u·ous·ness *n.* **con·spíc·u·ous·ly** *adv.*

con·spir·a·cy [kənspírəsi][kənˋspɪrəsɪ] *n.* 共谋,同谋(conspiring);阴谋(plot).
con·spír·a·tor *n.* **con·spìra·tó·ri·al** [-tɔ́ːriəl][-ˋtɔrəl] *adj.* **con·spìr·a·tó·ri·al·ly** *adv.*

con·spire [kənspáiə/-spáiər][kənˋspaɪr] *vi.* 1 (为了谋反、杀人、煽动等目的)同谋,结党,阴谋(combine secretly for an unlawful purpose). 2 共同努力,(事物等)同时发生(combine, concur)〈*to do*〉.——*vt.*《古》共谋(坏事等),图谋(plot, devise).

con·sta·ble[1] [kʌ́nstəbl, kɔ́n-/kʌ́n-, kɑ́n-][ˋkʌnstəbl] *n.* 1〖史〗(宫廷内院、法院、行政机关、军队的)总管(chief officer). 2 (要塞、城堡的)城守,

皇家城堡的守护人(governor or warden of a royal fortress or castle). **3** 治安官(officer of the peace). **4** (亦作 **police constable**)《英》基层警察(policeman of the lowest rank). **Chief Constable**《英》(郡、市等的)警察局长. **Constable of England**, **Lord High Constable** 保安长官;和 Constable of France 拥有同样权限、义务的英国王室的高官. **Constable of France** 宫廷长官:中世纪法国王朝的最高高官. 当国王不在时,成为军队的总司令官. **High Constable**《英》治安长官:在郡之类的行政区中维持治安的官吏,1869 年被废止. **Petty (Parish) constable**《英》教区警官:担当教区(parish)或村庄治安的官吏,1872 年被废止,编入警察编制之中. **special constable**(非常时期由治安审判官任命给平民的)临时警察,特别警官.
[拉丁语 *comes stabuli*(管理马厩的人)]

Con·sta·ble² [kʌ́nstəbl] [ˈkʌnstəbl] **John** ~ 康斯太布尔(1776~1837):英国风景画家. ✽

con·stab·u·lar·y [kənstǽbjuləri/-lɛ̀əri] [kənˈstæbjəˌlɛrɪ] *adj.* 警官的,警察的(of constables or police). —*n.* **1** [集合名词]警察(organized body of constables);一地区的警察(police force of a district). **2** 警察的管辖区(district under a constable).

con·stan·cy [kɔ́nstənsi/kɑ́n-] [ˈkɑnstənsɪ] *n.* **1** 坚守节操(firmness),坚忍不拔(endurance);忠贞,忠实(faithfulness). **2** 不变,永久(unchangingness).

·**con·stant** [kɔ́nstənt/kɑ́n-] [ˈkɑnstənt] *adj.* **1** 不断的(frequently occurring):—*constant attention* 不断的注意/ *4 days of constant rain* 连下 4 天的雨. **2** 不变的,一定的(unchanging):—*constant temperature* 恒温. **3** 忠诚的,忠实的(faithful):—*a constant friend* 一位忠实的朋友. **4** 不屈不挠的,毅然的(resolute):—*He has been constant in his devotion to literature.* 他毅然地献身于文学. —*n.* **1**〖数学〗常数,系数. **2**〖物理〗常量,常数.

con·stan·tan [kɔ́nstəntæ̀n/kɑ́n-] [ˈkɑnstənˌtæn] *n.* 康铜:一种铜镍合金,其用途是制造电阻箱内的电阻.

Con·stan·tine [kɔ́nstəntàin/kɑ́n-] [ˈkɑnstənˌtaɪn] 君士坦丁一世(274~337):通称"大帝"(the Great),罗马皇帝,在位期间 306~337 年. 最先公开承认基督教的罗马皇帝. 328 年迁都拜占庭城,改名为君士坦丁堡. ✽

Con·stan·ti·no·ple [kɔ̀nstæntinóupl/kɑ̀n-] [ˌkɑnstænəˈnopl] 君士坦丁堡:伊斯坦布尔(ISTANBUL)的旧称. 至 1923 年始成为土耳其的首都. 即古罗马时代的拜占庭(Byzantium)(→CONSTANTINE).

·**con·stant·ly** [kɔ́nstəntli/kɑ́n-] [ˈkɑnstəntlɪ] *adv.* 经常地,不断地(always);时常地(often):—*He is constantly complaining.* 他不断地抱怨.

con·stel·late [kɔ́nstəlèit/kɑ́n-] [ˈkɑnstəˌlet] *vt.* **1** (星星)形成星座(form into a constellation). **2** (如星座一般)聚集成群;满布(stud),装饰得灿烂夺目(adorn thickly). —*vi.* (如星座般灿烂地)集合,群集.

con·stel·la·tion [kɔ̀nstəléiʃən/kɑ́n-] [ˌkɑnstəˈleʃən] *n.* **1**〖天文〗星座. **2** (名士、美女等)灿如明星的一群(group of distinguished persons).

con·ster·nate [kɔ́nstənèit/kɑ́nstər-] [ˈkɑnstəˌnet] *vt.* [通常作被动语态]使惊愕,使惊慌(fill with consternation, dismay).

con·ster·na·tion [kɔ̀nstənéiʃən/kɑ̀nstər-] [ˌkɑnstəˈneʃən] *n.* 惊愕,惊慌(amazement, dismay).

con·sti·pa·tion [kɔ̀nstipéiʃən/kɑ̀n-] [ˌkɑnstəˈpeʃən] *n.* 便秘 (irregular and difficult defecation).
cón·sti·pàte *vt.* 使便秘.

con·stit·u·en·cy [kənstítjuənsi/-tʃu-] [kənˈstɪtʃuənsɪ] *n.* **1** [集合名词]选民. **2** 选区.

con·stit·u·ent [kənstítjuənt/-tʃu-] [kənˈstɪtʃuənt] *adj.* **1** 构成[组成](物)的(composing, making up). **2** 有任命权的,有选举权的(appointing, electing). **3** 有制定[修正]宪法权利的(able to form or alter a (political) constitution). —*n.* **1** 要素,成分(component part). **2** 委任代理的人(one who appoints another his agent). **3** 有选举权者,选民(member of a constituency).

Constantine / 君士坦丁一世
图为 315 年建于罗马的君士坦丁大帝的凯旋门. 此为纪念君士坦丁一世 312 年在台伯河米尔维恩桥(Mulvian Bridge)击败马克森提(Maxentius)而建的.



·**con·sti·tute** [kɔ́nstitjùːt/kɑ́nstitjùːt] [ˈkɑnstəˌtjut] *vt.* (-tuted; -tuting) **1** 构成,组成,构成…的性质(form, make up);[尤指被动语态]形成[体质、性质等]:—*Twelve months constitute a year.* 12 个月为 1 年. / *He is not so constituted that he can submit to such insults.* 他天性不是对这种侮辱能保持缄默的人. **2** 制定设立(法律、制度、机关等)(establish):—*constitute a committee* 设立一个委员会. **3** 任命,选定:—*constitute a person president* 选某人为会长.

·**con·sti·tu·tion** [kɔ̀nstitjúːʃən/kɑ̀nstitjúː-] [ˌkɑnstəˈtjuʃən] *n.* **1** (制度、机关等的)制定,设立;任命. **2** 构成,组成,构造:—*the constitution of society* 社会的构成. **3** 体格,体质,性质:—*have a strong [weak] constitution* 体格好[差]/ *by constitution* 天性. **4** 政体(mode in which a state is organized):—*a republican constitution* 共和政体. **5** 宪法:—*a written constitution* 成文宪法. **6** [the C-]《美》美国宪法. ▶ 1787 年在费城完成草案,与 1788 年修正条例同被承认. **7**〖史〗法律,法令;〖罗马法〗由皇帝制定的法律.
Constitutions of Clarendon 克拉伦登宪法:1164 年亨利二世(Henry II)时,在威尔特郡(Wiltshire)的克拉伦登召开会完成的法令. 制定了英国民事司法和教会司法权的权限.

con·sti·tu·tion·al [kɔ̀nstitjúːʃənəl/kɑ̀nstitjúː-] [ˌkɑnstəˈtjuʃənl] *adj.* **1** 体格的,体质上的,素质上的,天生的. **2** 构造上的,组织的(belonging to the very constitution of anything);本质上的(essential). **3** 宪法的,宪法上的,合于宪法的,宪法所承认的,立宪的(adhering to the political constitution). —*n.*《口语》(为了健康的)保健散步(运动)(walk taken for health's sake).
còn·sti·tú·tion·alism, **còn·sti·tú·tion·al·ist**,
cònsti·tù·tion·ál·i·ty [-nǽliti] [-ˈnælətɪ] *n.*
cònsti·tú·tion·al·ly *adv.*
constitutional monarchy 君主立宪政体.

con·sti·tu·tive [kɔ́nstitjùːtiv/kɑ́nstitjùː-] [ˈkɑnstəˌtjutɪv] *adj.* **1** 构成的(constructive, formative);组成分子的(component). **2** 本质的(essential).
cón·sti·tù·tive·ly *adv.*

con·strain [kənstréin] [kənˈstren] *vt.* **1** 强迫…,迫使…(compel)〈*to* do〉. **2** 强行限制,禁闭,束缚(confine forcibly, imprison);抑制.
con·stráined *adj.* **1** 被迫的(forced). **2** 受拘束的,强迫去做的,窘迫的(embarrassed).
con·stráin·ed·ly [-nidli] [-nɪdlɪ] *adv.*

con·straint [kənstréint] [kənˈstrent] *n.* **1** 强迫(compulsion);压抑,拘束,限制(confinement). **2** (感情的)抑制,拘泥,局促(restraint of natural feelings);别扭的[笨拙,不自然的]态度(constrained manner).

con·strict [kənstríkt] [kənˈstrɪkt] *vt.* **1** 紧缩,收缩(contract),压缩(compress). **2**〖生物〗使[组织]收缩[收敛](cause to contract).
con·stríc·tion *n.*
con·stríc·tive *adj.*

con·stric·tor [kənstríktə/-tər] [kənˈstrɪktə] *n.* **1**〖解〗缩肌(muscle that draws together or narrows a part). **2** 外科用的缩窄器. **3** (勒紧猎物使其窒息而死的)蟒蛇,(尤指)大蟒蛇(BOA constrictor).

con·stringe [kənstríndʒ] [kənˈstrɪndʒ] *vt.* **1** 使收紧(constrict),压缩(compress). **2**〖生物〗使(组织)收缩[收敛](cause to contract).
con·strín·gent *adj.* 使收缩的(causing constriction).
con·strín·gen·cy *n.*

·**con·struct** [*v.* kənstrʌ́kt; *n.* kɔ́nstrəkt/kɑ́n-] [*v.* kənˈstrʌkt, *n.* ˈkɑnstrəkt] *vt.* **1** 构造,装配(frame, fit together);建造(build):—*construct a railway* 铺设铁路. **2** 构成(理论、文章等). **3**〖数学〗作图(draw). —*n.* 构造物,构成物,(尤指在心中)所构成的东西,构成概念.

·**con·struc·tion** [kənstrʌ́kʃən] [kənˈstrʌkʃən] *n.* **1** 建设,建造:—*the construction of a dam* 水坝的建设/ *be under construction* 建设中. **2** 建筑物:—*a solid [flimsy] construction* 坚固[不坚固]的建筑



container ship / **集装箱船**
图为停泊于波多黎各(Puerto Rico)的圣胡安(San Juan)港,经改装过后的集装箱船 C-2 勇士(Warrior)号. 集装箱船是为载运集装箱而设计的,是非常经济的运输船.

物. 3 建筑方式,构造法(structure):——*a building of peculiar construction* 与众不同的建筑物. 4 (言语、行为等的)解释,说明:——*put a good [bad] construction on a person's refusal* 善意[恶意]解释某人的拒绝. 5〖语法〗句子的配列,文章的结构:动词、宾语、补语、介词及其宾语等之间的组合结构关系.

con·strúc·tion·al *adj*. 1 构造的,建设的. 2 结构的(structural).

construction crew [gang]《美》建筑工程队.

construction labourer《美》(尤指铺设铁路工程)线路工人. **construction train** 修补和铺设铁路所用的材料搬运车.

con·struc·tion·ist [kənstrʌ́kʃənist] [kən`strʌkʃənɪst] *n*. 解释法律者(one who interprets a law):——*a strict [loose] constructionist*(尤指美国宪法的)严格的[不严格的]解释者.

con·struc·tive [kənstrʌ́ktiv] [kən`strʌktɪv] *adj*. 1 构造(上)的,构成的(of construction). 2 建设的(tending to construct)(⟷ *destructive*). 3 解释的(deduced by construction or interpretation),推断的(not directly expressed, but inferred).

con·strúc·tive·ly *adv*.

con·struc·tor [kənstrʌ́ktə/-tər] [kən`strʌktɚ] *n*. 建设者,建造者(one who constructs);造船工程师,造船监督人(supervisor of naval construction).

con·strue [kənstrúː] [kən`stru] *vt*. 1 按语法连词造句(combine grammatically). 2 用语法分析(句子)(analyse). 3 逐字翻译(translate word for word). 4 说明,解释(expound, interpret). ——*vi*. 可以作语法分析(admit of grammatical analysis).

con·sub·stan·tial [kɔ̀nsəbstǽnʃəl/kɑ̀n-] [ˌkɑnsəb`stænʃəl] *adj*. 同质的,同体的(of the same substance);(尤指神学上三位一体)同质的.

còn·sub·stàn·ti·ál·i·ty [-ʃiǽliti] [ʃɪ`ælətɪ] *n*.

con·sub·stan·ti·ate [kɔ̀nsəbstǽnʃièit/kɑ̀n-] [ˌkɑnsəb`stænʃɪˌet] *vt*. 使同体[同质](unite in one substance). ——*vi*. 成为同体[同质].

con·sub·stan·ti·a·tion [kɔ̀nsəbstæ̀nʃiéiʃən] [ˌkɑnsəbˌstænʃɪ`eʃən] *n*.〖神学〗圣体同质,同体论:基督(Christ)的圣体和圣血,与圣餐上的面包、葡萄酒同质之说(cf. *transubstantiation*).

con·sue·tude [kɔ́nswit jùːd/kɑ́nswitjùːd] [`kɑnswɪˌtjud] *n*. 习惯(custom),(尤指具有法律效力的)惯例,常规.

con·sue·tu·di·nar·y [kɔ̀nswitjúːdinəri/kɑ̀nswitjúːdinɛ̀əri] [ˌkɑnswɪ`tjudɪˌnɛrɪ] *adj*. 习惯的,惯例上的(customary). ——*n*. (尤指修道院、大教堂等的)惯例书.

con·sul [kɔ́nsəl/kɑ́n-] [`kɑnsḷ] *n*. 1〖罗马史〗执政官:在古罗马共和政体下,每年选出的两名最高级官位名称. 2〖法国史〗执政官:在1799~1804年间,法国执政府时代的三位临时执政官. 第一执政官为拿破仑(Napoleon Bonaparte). 3 领事:相当于驻在国外促进通商和保护侨民的公务员.

cónsul-gèneral (*n*.)总领事.

First Consul [加冠词 the]〖法国史〗第一执政官,指拿破仑.

con·su·lar [kɔ́nsjulə/kɑ́nsələr, -sju-] [`kɑnsḷɚ, -sjɚ] *adj*. 领事的(of a consul). ——*n*. (罗马时代的)执政官和同等资格的人,前执政官(ex-consul).

consular service 通商领事制度(system of commercial consuls). ► 现在英国已将它列入大使馆组织的一部分.

con·su·late [kɔ́nsjulit/kɑ́nsəlit, -sjulit] [`kɑnsḷɪt, -sjəlɪt] *n*. 1 古罗马的执政官政制[政府](government of Rome by consuls). 2 执政官的职位[地位,任期]. 3 [通常 the C-](1799~1804年法国大革命的)执政府(the consular government of France);执政府时代. 4 (现在通商领事制的)领事馆,领事制度. **cón·sul·ship** [-səlʃip] [-səlˌʃɪp] *n*.

***con·sult** [kənsʌ́lt] [kən`sʌlt] *vt*. 1 询问(专家等的)意见,商量(seek information or advice from):——*consult a doctor* 向医生咨询/ *consult a lawyer about the trouble* 和律师商量问题. 2 查(参考书等),参阅:——*consult a dictionary* 查字典. 3 考虑(人的感情、权宜等)(take into consideration):——*consult one's own convenience* 顾及自己的利益/ *consult a person's pleasure* 考虑某人的意愿. ——*vi*. (和…)商量(take counsel)〈*with*〉:——*He consulted with his mother about it*. 他和他的母亲商量那件事.

con·súl·ta·tive *adj*.

consulting chemist 顾问化学家.

consulting engineer 顾问工程师.

consulting physician 会诊医师.

con·sul·tant [kənsʌ́ltənt] [kən`sʌltənt] *n*. (专门的)商量对象,咨询者,顾问;(尤指)会诊医生(consulting physician).

con·sul·ta·tion [kɔ̀nsəltéiʃən/kɑ̀n-] [ˌkɑnsḷ`teʃən] *n*. 1 商量,磋商(act of consulting, deliberation). 2 审议会,磋商会议(conference).

***con·sume** [kənsjúːm/-sjúːm] [kən`sjum] *vt*. (**-sumed; -suming**) 1 消费[消耗],耗尽(use up):——*consume one's energy in fruitless efforts* 空耗精力而徒劳无功. 2 花费,浪费(spend, waste):——*consume one's time [fortune]* 浪费时间[财产]. 3 烧尽(burn up):——*The fire consumed the building*. 大火烧毁了这座建筑物. 4 [用于过去分词]心中充满了(嫉妒、好奇心等),使着迷〈*with*〉:——*be consumed with envy* 充满嫉妒之心. 5 吃光,喝完(eat up, drink up). ——*vi*. 憔悴,衰弱(waste away).

con·súm·ed·ly [-midli] [-mɪdlɪ] *adv*. 极度地(excessively).

con·sum·er [kənsjúːmə/-ər] [kən'sjumɚ] *n.* **1** 消费[消耗]的人[物]. **2**〖经〗消费者(user of an article)(←→ *producer*);顾客(customer),买主,购买者(purchaser). **consumer goods**〖经〗消费品:可以直接满足人的需要及欲望的食物或衣服等商品(←→*capital goods*).

con·sum·mate [*adj.* kənsʌ́mit; *v.* kɔ́nsəmèit/kán-][*adj.* kən'sʌmɪt, *v.* 'kɑnsə,met] *adj.* 完全的,完美的(complete, perfect). ——*vt.* **1** 成就,完成(accomplish, complete). **2** 完婚(complete marriage by sexual intercourse).

con·súm·mate·ly *adv.*

con·sum·ma·tion [kɔ̀nsəméiʃən/kán-][,kɑnsə'meʃən]*n.* **1** 完成,成就,达成(completion). **2** (目的完成的)结果,终结,结尾(end, goal). **3** (领域的)完全,完备(perfection);完成物(perfected thing). **4** 完婚(physical completion of marriage).

·con·sump·tion [kənsʌ́mpʃən][kən'sʌmpʃən] *n.* **1** 消费;消耗[量](amount consumed):——*the consumption tax* [*goods*]消费税[品]. **2** 消耗,用尽(waste),(由于破坏等的)损失. **3**〖医〗痨病,(尤指)肺结核:——*catch consumption* 患肺结核.

con·sump·tive [kənsʌ́mptiv] [kən'sʌmptɪv] *adj.* **1** 消费的;消耗性的,破坏的,浪费的(tending to consume). **2**〖医〗(患了,易患)肺结核的,肺结核性的(affected with tuberculosis). ——*n.* 肺结核患者.

·con·tact [kɔ́ntækt/kán-] ['kɑntækt] *n.* **1** 接触,互相传达:——*a disease communicated by contact* 由接触所传染的疾病/ *be in contact with* 和…接触[交往]. **2** [通常 pl.]交际,亲近,友善的关系(friendly relationships):——*a man with many contacts* 交际广泛的人/ *be in close contacts with* 和…有密切的关系. **3**〖电〗接触,接头:——*break* [*make*]*contact* 断[通]电. **4**〖数学〗相切. **5**〖医〗传染接触者,带菌嫌疑者. **6**《口语》熟人,(尤指为了买卖上的目的而)与人拉上关系的人.

come into contact with 和…接触;和…碰面,遇见(come across, meet).

——*vt.* 使接触;联络(get into touch with):——*Please contact me by telephone.* 请以电话和我联络.

contact lens 隐形眼镜片.

con·ta·di·na [kɔ̀ntɑːdíːnə/kàn-][,kɑntə'dinə] *n.*(pl. **-ne** [-nei] [-ne]) *contadino* 的阴性形式.

con·ta·di·no [kɔ̀ntɑːdíːnou/kàn-][,kɑntə'dino] *n.*(pl. **-ni** [-niː][-niː])(意大利的)老百姓,农夫(Italian peasant).

con·ta·gion [kəntéidʒən] [kən'tedʒən] *n.* **1** (疾病的)接触传染(communication of disease from body to body). **2** 接触传染病(contagious disease). **3** 不良的风气,道德的败坏,不良的影响(moral corruption). **4** (思想、情绪等的)传染,感化(contagious influence).

con·ta·gious [kəntéidʒəs] [kən'tedʒəs] *adj.* **1** 传染性的. **2** (疾病)接触传染性的(communicable by contact). **3**《比喻语》易感染的,易扩大的,影响迅速的(catching, infectious).

con·tá·gious·ly *adv.* **con·tá·gious·ness** *n.*

contagious abortion(由布鲁氏菌(brucellosis)而引起的)家畜传染性流产.

·con·tain [kəntéin] [kən'ten] *vt.* **1** 包含,持有,蕴藏(内容、要素等)(include, have as contents):——*The box contains chocolates.* 这盒子里装有巧克力. / *This atlas contains 40 maps.* 这本地图集里有40张地图. **2** 装入,有…的容积:——*How much wine does this bottle contain?* 这瓶子能装多少酒? **3** (数量)和…相等,等于(be equal to):——*A pound contains 16 ounces.* 1磅等于16盎斯. **4**〖数学〗(某数)可以被除尽;包含(图形)(enclose):——*10 contains 2 and 5.* 10可被2和5除尽. **5** 控制,压抑(情绪等)(restrain):——*cannot contain oneself for joy* 乐不可支/ *contain one's anger* 压抑愤怒. **6**〖军〗牵制(敌军),封锁(keep within limits). **7** 成为…的边界(form a boundary of).

con·táin·ment *n.*〖军〗牵制,封锁.

[拉丁语 *continere*(*con*- 共同+*tenere* 保有)]

con·tain·er [kəntéinə/-ər] [kən'tenɚ] *n.* **1** 容器,器皿. **2** (输送货物用的)集装箱.

con·táin·er·ize *vt.* (将货物)装入集装箱;用集装箱运输.

con·tàin·er·i·zá·tion *n.* (货物运输的)集装箱化.

container berth 卸货(码头内的)停泊处.

container ship 集装箱船. ✽

con·tam·i·nate [kəntǽminèit][kən'tæmə,net] *vt.* 弄脏,污染(pollute, infect).

con·tàm·i·ná·tion *n.*

con·tan·go [kəntǽŋgou] [kən'tæŋgo] *n.* (pl. **-gos**, **-goes**)《英》〖股票交易〗期货升水;限票买主无法如期结账时,作为一种延期费,付给卖主的按日计算的利息(cf. *backwardation*).

contango day 升水日.

con·temn [kəntém] [kən'tɛm] *vt.* 《文语》轻视,侮辱(despise, treat with disregard).

·con·tem·plate [kɔ́ntəmplèit/kán-] ['kɑntəm,plet] *v.* (**-plated**;**-plating**) ——*vt.* **1** 注视,凝视(gaze upon):——*contemplate the horizon* 注视地平线. **2** 熟虑,考察:——*contemplate the plan* 考虑这计划. **3** 意图,企图(intend, purpose):——*contemplate a visit to Paris* 想到巴黎去观光/ *I am contemplating retiring from politics.* 我正打算退出政坛. **4** 预期(expect). ——*vi.* 沉思,默想(meditate).

còn·tem·plá·tion *n.* **1** 熟视,凝视. **2** 熟虑,默想. **3** 计划,企划. **4** 预期,期待.

con·tem·pla·tive [kɔ́ntəmplèitiv, kəntémplə-/kántemplèi-, kəntémplə-] ['kɑntəm,pletɪv, kən'tɛmplətɪv] *adj.* **1** 沉思的,默想的,冥想的(meditative, thoughtful). **2** (修士等的生活)致力于宗教冥想和祈祷的(devoted to religious contemplation and prayer). ——*n.* 爱冥想的人,敛心默祷者.

cón·tem·plà·tive·ly *adv.*

cón·tem·plà·tive·ness *n.*

con·tem·po·ra·ne·ous [kəntèmpəréiniəs] [kən,tɛmpə'renɪəs]*adj.* (和…)同时(期)存在[发生]的(existing or occurring at the same time)(*with*);同时期的(of the same period).

con·tèm·po·rá·ne·ous·ly *adv.*

con·tèm·po·ra·né·ity [-rəníːiti][rəniətɪ],

con·tèm·po·rá·ne·ous·ness *n.*

·con·tem·po·rar·y [kəntémpərəri/-pərèəri] [kən'tɛmpə,rɛrɪ] *adj.*, *n.*(pl. **-ies**)——*adj.* **1** 同时代的(belonging to the same time);同年龄的(equal in age):——*Dickens was contemporary with Thackeray.* 狄更斯和萨克雷是同代人. **2** (尤指风格、构思等)现代的;极端现代的(modern or ultra-modern):——*contemporary literature* 当代文学/ *contemporary designs* 新颖的构思. ——*n.* **1** 同时代的人:——*Newton and his contemporaries* 牛顿与他同时代的人. **2** 同时发行的报纸[杂志].

con·tem·por·ize, -ise [kəntémpəràiz] [kən'tɛmpə,raɪz]*vt.* 使成为[认为]同时代的(make contemporary).

·con·tempt [kəntémpt][kən'tɛmpt] *n.* **1** 轻视,侮辱,蔑视(act, mental attitude of despising):——*feel* [*have*] *a contempt for a betrayer* 蔑视背叛者. **2** 被轻视,受辱(condition of being despised):——*fall in contempt* 受辱,丢脸/ *bring a person into contempt* 瞧不起人,鄙视人. **3**〖法律〗(对于法庭的)藐视(罪).

in contempt of 看不起…,蔑视….

con·témpt·i·ble *adj.* 可鄙的,卑劣的:——*a contemptible attitude* 卑劣的态度.

con·tèmpt·i·bíl·i·ty *n.* **con·témpt·i·bly** *adv.*

con·témpt·i·bleness *n.*

contempt of court〖法律〗蔑视法庭(罪). **Old Contemptibles** [加冠词 the]《口语》1914年秋天,派往法国的英国一支常规军和后备军部队. ▶ 源于德国皇帝威廉二世的话"弗伦奇将军的小小军队",不值一顾.

con·temp·tu·ous [kəntémptjuəs/-tʃu-][kən'tɛmptʃuəs] *adj.* 显示轻蔑的(showing contempt)(*of*);轻蔑的(scornful);看不起人的,无礼的(insolent).

con·témp·tu·ous·ly *adv.*

contémp·tu·ous·ness *n.*

con·tend [kənténd] [kən'tɛnd] *vi.* **1** (与…)斗争,搏斗(fight, struggle)(*with*, *against*);(为…而)奋斗(*for*). **2** 争夺,竞争(compete). **3** (与…)争论(argue)(*with*). ——*vt.* 主张(maintain)(that+从句).

·con·tent¹ [kɔ́ntent/kán-] ['kɑntɛnt] *n.* **1** [pl.](容器中的)内容,包含之物(what is contained):——*the contents of a suitcase* 手提箱里的东西. **2** [pl.](书刊、演讲等的)内容,目录:——*contents of the message* 通信的内容. **3** (文件、谈话等的)要旨,〖哲〗(概念的)内容;(与形式相对的)内容(substance). **4** (容器的)容积,容量(capacity, containing power):——*the content of a cask* 木桶的容量. **5** 体积(volume). **6** 含有量,含量,产量(amount contained or yielded).

table of contents(书的)目录,(物品的)内容.

·con·tent² [kəntént] [kən'tɛnt] *n.* 满足(satisfaction). ***in content*** 满足的[地].

to one's heart's content 尽量,尽情.

——*adj.* [用作表语] **1** 满足的(satisfied):——*I am content with present situation.* 我已满足于现状. **2** 乐意的(willing)(*to do*). ——*vt.* **1** 使满足(satisfy):——*Nothing contents her.* 什么都不能使她永无厌足之时. **2** [反身动词](因…)满足,情愿…(*with*).

con·tént·ed·ly *adv.* **con·tént·ed·ness** *n.*

con·tént·ment *n.*

con·ten·tion [kənténʃən] [kən'tɛnʃən] *n.* **1** 争夺,争斗(strife);竞争,对立;对抗(rivalry). **2** 争论,争吵,议论(controversy). **3** 争论点,主张,争端(point contended for in an argument).

con·ten·tious [kənténʃəs] [kən'tɛnʃəs] *adj.* **1** 好争吵的,好议论的(quarrelsome). **2** (问题等)引起争论的,有议论余地的(involving contention).

con·tén·tious·ly *adv.* **con·tén·tious·ness** *n.*

con·ter·mi·nous [kəntə́ːminəs/-tə́ːr-] [kən'tɝmənəs], **co·ter-** [koutə́ː-/-tə́ːr-] [ko'tɝ-] *adj.* **1** (与…)有共同边界的,毗邻的,邻接的(having a common boundary)(*with*). **2** (无缝隙地)一端连接着一端的(meeting at their ends). **3** (时间、空间、意义等)有同样范围的(coextensive).

co(n)·tér·mi·nous·ly *adv.*

·con·test [*n.* kɔ́ntest/kán-; *v.* kəntést][*n.* 'kɑntɛst; *v.* kən'tɛst] *n.* **1** 竞争,竞赛,比赛(competition):——*an oratorical contest* 辩论比赛/ *a beauty contest* 选美比赛. **2** 争吵(strife);争论(debate). ——*vt.* **1** 竞争(胜负等)(contend or compete for):——*contest a position* 争夺地位. **2** 争论(dispute). ——*vi.* 竞争,争取;争议(*with*, *against*).

con·tést·a·ble *adj.* **con·tést·ant** *n.* **1** (竞赛等的)比赛者,竞争者;争论者. **2** 抗议者.

còn·tes·tá·tion [-téiʃən] [-'teʃən] *n.*

con·text [kɔ́ntekst/kán-] ['kɑntɛkst] *n.* **1** (文章的)前后关系,上下文. **2** (事物的)背景,状况(ambient conditions). **con·tex·tu·al** [kəntékstjuəl/-tʃu-] [kən'tɛkstʃuəl] *adj.*

con·téx·tu·al·ly *adv.*

[拉丁语 *contextus*(← *texere* 织),原意为"合织品"]

con·tex·ture [kəntékstʃə/-tʃər][kən'tɛkstʃɚ] *n.* **1** 编织,编织法(act or mode of weaving together). **2** 组织,构造(structure). **3** 纺织品(fabric). **4** 文章的结构(mode of literary composition).

con·ti·gu·i·ty [kɔ̀ntigjúːiti/kàn-][,kɑntə'gjuətɪ] *n.* **1** 接触(contact). **2** 接近,近似(proximity). **3**〖心理〗接近;因时间或空间因素的接近,致使所得经验的表象发生联想作用.

con·tig·u·ous [kəntígjuəs] [kən'tɪgjuəs] *adj.* **1** (和…)接触的(touching),邻接的(adjoining)(*to*). **2** 邻近的(neighbouring). **con·tíg·u·ous·ly** *adv.*

con·ti·nent¹ [kɔ́ntinənt/kán-] ['kɑntənənt] *adj.* **1** 自制的,节制的(temperate),(尤指性方面)禁欲的(characterized by sexual restraint). **2** 有正常控制排便[排尿]能力的.

cón·ti·nent·ly *adv.* **cón·ti·nence**, **-nen·cy** *n.*

·con·ti·nent² [kɔ́ntinənt/kán-] ['kɑntənənt] *n.* **1** 大陆;欧洲、亚洲、非洲、南北美洲、大洋洲. **2** [the C-](除了不列颠群岛(the British Isles)之外的)欧洲大陆. [拉丁语 *terra continens*(联系的土地)]

con·ti·nen·tal [kɔ̀ntinéntəl/kɑ̀n-] [ˌkɑntəˈnɛntl] *adj.* 1 大陆的,大陆性的(of a continent). 2 [C-] 欧洲大陆的(of the mainland of Europe). 3 [C-]〖美史〗(美国独立战争时的)美国殖民地的. ——*n.* 1 欧洲大陆的人. 2〖美史〗《俗》(独立战争时的)美国军人.

Continental Congress [加冠词 the]〖美史〗大陆会议:1774~1789 年 13 个殖民地代表所召开的会议. ✲ **continental drift**〖地质〗大陆漂移:全世界大陆地块在古生代石炭纪以前为一整体,中生代末期时,破裂成板块分离漂移,造成今日各大洲的位置. **continental shelf** 大陆架:最靠近大陆的地区,自海岸线向外延伸至约 200 米的深处,是天然资源蕴藏的区域. **Continental System** [加冠词 the]〖史〗大陆封锁政策:1806 年拿破仑(Napoleon)对英国所采取的经济封锁政策.

con·tin·gen·cy [kəntíndʒənsi] [kənˈtɪndʒənsɪ] *n.* 1 不确定性(being contingent);可能性,偶发性(uncertainty of occurrence). 2 偶发事件,意想不到的事(contingent event, chance occurrence). 3 可能附带发生的事件(thing incident to another).

con·tin·gent [kəntíndʒənt] [kənˈtɪndʒənt] *adj.* 1 不确定的,或许会发生的,可能发生的(of uncertain occurrence). 2〖逻〗(对必然的真理而言)偶然的(true only under existing conditions). 3 以…为条件的,视…而定的(conditional, dependent)〈*on*〉. ——*n.* 1 偶然事件. 2 分遣队,分遣舰队. 3 派遣团,代表团.

con·tín·gent·ly *adv.*

·**con·tin·u·al** [kəntínjuəl] [kənˈtɪnjuəl] *adj.* 继续的,连续的,不断的(always continuing, incessant);频繁的(very frequent).

con·tín·u·al·ly *adv.*

con·tin·u·ance [kəntínjuəns] [kənˈtɪnjuəns] *n.* 持续,继续,连续(continuing);持续期间(duration).

con·tín·u·ant *adj.* 连续音的. ——*n.* 持续音:与闭塞音(STOP)相反,使气尽可能延长的辅音.

con·tin·u·a·tion [kəntinjuéiʃən] [kənˌtɪnjuˈeʃən] *n.* 1 继续(carrying on),再继续、重新开始(resumption). 2《英》〖股票交易〗交割限期日:到下个付款期限为止,将利息转入借款账目. 3 续篇,继续,添附物,增建(continuing addition).

con·tin·u·a·tive [kəntínjuətiv/-èitiv] [kənˈtɪnjuˌetɪv] *adj.* 继续的,连续的(tending or serving to continue).

·**con·tin·ue** [kəntínjuː] [kənˈtɪnju] *v.* (-**ued**;-**uing**) ——*vt.* 1 继续,使持续(maintain, keep up);连续做…〈*doing, to do*〉:——*You must continue your study of German.* 你应该继续学德文./ *He continued talking* [*to talk*]. 他继续说下去. 2 (中断后再)继续(resume):——*continue the game after supper* 晚饭后继续比赛/ *To be continued.* 未完待续. ——*vi.* 1 继续:——*The storm continued all day.* 暴风雨持续了一整天. 2 停留(stay)〈*at, in*〉:——*continue at one's post* 留任原职. 3 仍是…(remain in existence):——*He continues unconscious.* 他依然神志不清.

con·ti·nu·i·ty [kɔ̀ntinjúːiti/kɑ̀ntinjúː-] [ˌkɑntəˈnuətɪ] *n.* 1 继续状态,连续性(state of being continuous). 2 一连串,连续体(unbroken series, succession). 3 (思想的)密切关联,逻辑上的关联(close relationship, logical sequence). 4 分镜头剧本:对每场演出时加以说明的电影脚本. 5 (广播、电视)节目串联稿;(节目)中间的旁白.

continuity girl [**man**]〖电影〗场记员:详细记录现场进行状况、编纂资料的人员.

con·tin·u·o [kəntínjuoù] [kənˈtɪnjuˌo] *n.* (pl. **-os**)〖音乐〗1 数字低音(figured bass):17~18 世纪流行于欧洲的伴奏方法. 低音乐器的演奏者,看乐谱中有和弦数字或记号的低音,即兴地以和弦来伴奏. 2 一般指以键盘乐器的数字低音伴奏. 3 数字低音乐器.

·**con·tin·u·ous** [kəntínjuəs] [kənˈtɪnjuəs] *adj.* (时间上、空间上)连续[继续]的,不断的:——*continuous snow* 下个不停的雪/ *a continuous supply of fuel* 不间断的燃料补给.

con·tín·u·ous·ly *adv.*

continuous wave〖物理〗连续波:在持久情况下,连续振荡的幅度不变,且无减幅现象的电磁波.



Continental Congress / 大陆会议
召开大陆会议的费城木匠厅(Carpenter Hall).

con·tin·u·um [kəntínjuəm] [kənˈtɪnjuəm] *n.* (pl. **-tinua**)〖哲〗连续性(统一体)(continuous whole):——*a space-time continuum* 时空连续性.

con·tor·ni·ate [kəntɔ́ːniit/-tɔ́r-] [kənˈtɔrnɪɪt] *adj.*、*n.* 边缘内有槽的硬币状古罗马勋章.

con·tort [kəntɔ́ːt/-tɔ́rt] [kənˈtɔrt] *vt.* 1 扭曲,歪曲(twist, distort). 2 曲解(意思等).

con·tor·tion [kəntɔ́ːʃən/-tɔ́r-] [kənˈtɔrʃən] *n.* 歪曲(twisting);弯曲,扭曲的状态(twisted state).

con·tór·tion·ist *n.* (身体可做自由弯曲的)表演者,柔体杂技演员,体操家.

con·tour [kɔ́ntuə/kɑ́ntuər] [ˈkɑntʊr] *n.* 1 (人体、海岸等的)外形,轮廓(outline). 2 (亦作 **contour line**)等高线:在地图、航海图上,将高度相等的点连接起来的曲线(→图 MAP). ——*vt.* 1 以等高线表示. 2 依地形建筑(道路).

contour map 等高线地图. **contour ploughing**(为防止沙土流失的)等高耕作.

con·tra [kɔ́ntrə/kɑ́n-] [ˈkɑntrə] *prep.* 与…相反,反对…(against).——*adv.* 反对(提案等)(against a proposition, etc.)(▶ CON⁴ 是一般等性的);相反地,反之(on the contrary).
——*n.* 1 [通常 pl.]=con⁴.
2〖会记〗账目中的相对栏(opposite side or column of an account),(尤指)贷方(credit side).

con·tra- [kɔ́ntrə-/kɑ́n-] [ˈkɑntrə-] *pref.* 1 "相反"(against, opposite)、"反对"、"针对"之意(例 *contradict*). 2〖音乐〗表示"调整成低八度音程"(denoting a pitch of an octave below)之意(例 *contra-bassoon*).

con·tra·band [kɔ́ntrəbænd/kɑ́n-] [ˈkɑntrəˌbænd] *n.* 1 非法买卖,违法交易(prohibited traffic),走私(smuggling). 2 走私品(smuggled goods). 3《美》(南北战争期间向北方军队逃亡或成战俘的)黑奴(negro slave).
——*adj.* 1 禁止进出口的(forbidden to be imported or exported). 2 违法的,走私(品)的.

contraband of war 战时禁运品:交战国禁止中立国运往对方的物品.

con·tra·bass [kɔ̀ntrəbèis/kàn-][ˋkantrə,bes] *n.* 倍低音乐器(double-bass).

con·tra·cep·tive [kɔ̀ntrəséptiv/kàn-][,kantrəˋsɛptɪv] *adj.* 避孕(用)的(preventive of pregnancy). —*n.* 避孕药[用具].

còn·tra·cép·tion *n.*

·**con·tract** [*n.* kɔ́ntrækt/kán-; *v.* kəntrǽkt][ˋkantrækt; *v.* kənˋtrækt] *n.* 1 契约(书);合同(business agreement): —*make* [*enter into*] *a contract with* 与…订约. 2 婚约(formal agreement of marriage). 3 〖扑克牌〗(桥牌)取得定约的竞叫;定约者与伙伴(partner)间相互询问后所达成的约定. —*vt.* 1 订契约;立合同(做…事情)〈*to* do〉: —*contract to build a house* 立约承建房屋. 2 缔结(友谊等)(form friendship);形成,养成(习惯等): —*contract a friendship with*(与…)缔结友好关系. 3 患(病);招致(责任、债务). 4 使(肌肉等)收缩,缩紧;皱(眉)(draw together). 5 〖语法〗省略,缩短(语言、文字). —*vi.* 1 缩小,收缩(become smaller). 2 订契约,立合同.
contract *oneself* **out** (**of**) 正式保证不受(…)约束.
contract bridge: → BRIDGE[2].

con·trac·tile [kəntrǽktail/-til][kənˋtræktl] *adj.* 可收缩的,具有收缩性的,致使收缩的(capable of or producing contraction).

con·trac·tion [kəntrǽkʃən][kənˋtrækʃən] *n.* 1 收缩,缩短(contracting). 2 (词汇、语词的)省略,缩约词(contracted word). 3 (负债的)亏欠;(疾病的)感染;(毛病、习惯的)养成.

con·trac·tor [kəntrǽktə/-tər][kənˋtræktə] *n.* 1 工程建筑承包人,承包商(one who undertakes a contract),(尤指国营、公共团体工程的)承建者,立约者,承办人. 2 〖解〗收缩肌(contracting muscle).

con·trac·tu·al [kəntrǽktjuəl/-tʃu-][kənˋtræktʃuəl] *adj.* 契约上的,契约的,合同的(of a contract).

con·tra·dict [kɔ̀ntrədíkt/kàn-][,kantrəˋdɪkt] *vt.* 1 否定(陈述等)(deny). 2 反驳(某人的话)(deny the words of). 3 与…抵触(be contrary to).

con·tra·dic·tion [kɔ̀ntrədíkʃən/kàn-][,kantrəˋdɪkʃən] *n.* 1 否定(denial);反驳,反对(opposition, statement contradicting another). 2 矛盾,抵触(inconsistency). **contradiction in terms** 语词矛盾(例 sick health).

con·tra·dic·tious [kɔ̀ntrədíkʃəs/kàn-][,kantrəˋdɪkʃəs] *adj.* 好反驳的,爱争辩的(given to contradiction).

con·tra·dic·to·ry [kɔ̀ntrədíktəri/kàn-][,kantrəˋdɪktərɪ] *adj.* 1 否定的(making denial). 2 相反的,不一致的,矛盾的(mutually opposed or inconsistent). 3 好反驳的(contradictious). —*n.* 矛盾命题. **còn·tra·díc·to·ri·ly** *adv.*
còn·tra·díc·to·ri·ness *n.*

con·tra·dis·tinc·tion [kɔ̀ntrədistíŋkʃən][,kantrədɪsˋtɪŋkʃən] *n.* 对比,对照的区别(distinction by contrast).

con·tra·dis·tin·guish [kɔ̀ntrədistíŋgwiʃ/kàn-][,kantrədɪˋstɪŋgwɪʃ] *vt.* 使成对比,通过对比区别(distinguish by contrast).

con·tra-in·di·cate [kɔ̀ntrəíndikèit/kàn-][,kantrəˋɪndə,ket] *vt.* 〖医〗禁忌;禁忌征象(用药或手术不当)(act as indication against).
còn·tra-in·di·cá·tion *n.* **còn·tra-in·díc·a·tive** *adj.*

con·tral·to [kəntrǽltou][kənˋtrælto] *n.* 〖音乐〗(pl. **-tos**), *adj.* —*n.* 1 (1)男声中音. (2)女声的最低音域. 2 女低音歌唱家. 3 女低音声部. —*adj.* 女低音的.

con·tra·po·si·tion [kɔ̀ntrəpəzíʃən/kàn-][,kantrəpəˋzɪʃən] *n.* 1 对置,换位,对立(antithesis, opposition). 2 〖逻〗换质位(法);直接推理的一种,"所有的A都是B"改换成"所有不是B的都不是A"的命题. 例 All men are mortal, therefore no nonmortals are men. (人一定会死,所以不死的范畴中不包括人). **còn·tra·pós·i·tive** [-pɔ́zitiv/-páz-][-ˋpazətɪv] *adj.*, *n.*

con·trap·pos·to [kɔ̀ntrəpɔ́stou/kàntrəpás-][,kantrəˋpasto] *n.* 〖雕刻〗对应:指人像雕刻中,身体某部位扭转成其他不同方向的姿势. 通常是腿部和臀部在同一方向,而胸部及肩膀则扭转到另一方向的轴线上. ✲ [意大利语,"对立"之意]

con·tra·prop [kɔ̀ntrəprɔ̀p/kántrəpràp][ˋkantrə,prap] *n.* 反向旋转螺桨;船、飞机等,在同心轴以相反方向旋转的一对螺旋桨(→图 PROPELLER). [*contra*-rotating *propellers*]

con·trap·tion [kəntrǽpʃən][kənˋtræpʃən] *n.* 《口语》(精巧奇特的)设计品[构造,装置]((queer) contrivance or device).

con·tra·pun·tal [kɔ̀ntrəpʌ́ntəl/kàn-][,kantrəˋpʌntl] *adj.* 〖音乐〗按对位法规则的,根据对位法的(of or in counterpoint).
còn·tra·pún·tist *n.* 擅长对位法的作曲家.


con·tra·ri·e·ty [kɔ̀ntrəráiəti/kàn-][,kantrəˋraɪətɪ] *n.* 1 (关于性质、特质、行为等的)相反、反对,对立(opposition);不一致,矛盾(disagreement, inconsistency). 2 矛盾说法.

con·trar·i·wise [kəntrέəriwàiz][kənˋtrɛrɪ,waɪz] *adv.* 1 另一方面(on the other hand). 2 相反地,恰好相反(in the opposite way). 3 刚愎地,乖张地,执拗地(perversely).

·**con·tra·ry** [kɔ́ntrəri/kántrεəri,(于4) kəntrέəri][ˋkantrɛrɪ,(于4) kənˋtrɛrɪ] *adj.* 1 (性质、倾向)相反的,矛盾的(opposed in nature or tendency)〈*to*〉: —*be contrary to fact* 与事实相反. 2 (位置、方向)相反的(opposite in position or direction). 3 (风向)逆的,不顺的(unfavorable): —*a contrary wind* 逆风. 4 固执的,刚愎的: —*a contrary disposition* 固执的性情. —*n.* 1 [通常加冠词 the]相反(opposite): —*prove the contrary of a statement* 证明与陈述的相反. 2 相反事物[事实,性质].
by contraries 与预期的相反,有相反情况.
on the contrary 正相反,反之.
to the contrary 相反的[地].

contrapposto / 对应

公元前5世纪后半叶,希腊雕刻家波利克里托斯(Polyclitus)的作品《荷矛者》(*Doryphoros*)(梵蒂冈美术馆藏). 此雕像为男性立像的理想形式,原像已遗失,罗马的模仿雕刻仍遗留数件.



—*adv.* 反对地,相反地(in opposition)〈*to*〉: —*act contrary to the doctor's advice* 违背医生的忠告.
cón·tra·ri·ly *adv.* **cón·tra·ri·ness** *n.*

·**con·trast** [*n.* kɔ́ntrɑ:st, -træst/kántræst; *v.* kəntrɑ́:st, -trǽst][*n.* ˋkantræst, *v.* kənˋtræst, -ˋtræst] *n.* 1 对照,对比: —*by contrast with* 对比之下/ *in contrast with* 与…形成对比. 2 显著的差异;对比的人[物](person or thing of most opposite qualities): —*make a strong contrast with* 和…形成强烈的对比/ *Black is a contrast to white.* 黑白分明. 3 〖摄影〗画面明、暗两部分的反差. —*vt.* 使(和…)对照,使对比〈*with*〉: —*contrast fishes with whales* 拿鱼和鲸鱼对比. —*vi.* (和…)形成对比(show striking difference on comparison)〈*with*〉: —*contrast harshly with* 与…形成强烈的对比.
con·trást·y *adj.* 〖摄影〗明暗强的,强反差的.
[中世纪拉丁语 *contrastare*(对于…变成原告)←拉丁语 *contra*- against+*stare*(立)]

con·tra·sug·gest·i·ble [kɔ̀ntrəsədʒéstibl/kàn-][,kantrəsədʒɛstəbl] *adj.* 〖心理〗反暗示;抗暗示的(resistant to suggestion).
còn·tra·sug·gèst·i·bíl·i·ty *n.*

con·trate wheel [kɔ́ntreit/kán-][ˋkantret] 冕状齿轮;面对回转面以直角将齿嵌入的齿轮(→图 GEAR).

con·tra·vene [kɔ̀ntrəví:n/kàn-][,kantrəˋvin] *vt.* 1 触犯,违反(法律等),(infringe). 2 (对陈述等)反驳(dispute). 3 和…抵触,矛盾(conflict with).
còn·tra·vén·tion [-vénʃən][-ˋvɛnʃən] *n.*

con·tre·temps [kɔ́:ŋtrətɑ̀:ŋ][ˋkɔŋtrə,tɑŋ] *n.* 不幸的意外之事,不测的灾害祸患(unfortunate happening).

·**con·trib·ute** [kəntríbju:t][kənˋtrɪbjut] *v.* (**-uted; -uting**) —*vt.* 1 捐助于〈*to*〉: —*contribute a large sum of money to the project* 捐巨款资助这个工程. 2 贡献于…,奉献,提供(furnish)〈*to*〉. 3 投稿: —*contribute an article to the magazine* 向杂志投稿. —*vi.* 1 捐献〈*to*〉: —*contribute to the community chest* 向社区福利基金捐款. 2 有益,促成(help to bring about)〈*to*〉: —*Moderate exercise contributes to better health.* 适度的运动有益身体健康. 3 投稿〈*to*〉.

·**con·tri·bu·tion** [kɔ̀ntribjú:ʃən/kàn-][,kantrəˋbjuʃən] *n.* 捐助,捐献,贡献(act of contributing): —*make a contribution to* …捐助[贡献]…. 2 捐助金,捐助物(something contributed): —*a ten-pound contribution to charity* 捐助10英镑给慈善事业. 3 投稿.

con·trib·u·tor [kəntríbjutə/-tər][kənˋtrɪbjutə] *n.* 1 捐助者,贡献者(one who contributes). 2 投稿人.

con·trib·u·to·ry [kəntríbjutəri/-tɔ̀:ri][kənˋtrɪbjə,torɪ] *adj.* 1 捐助的(that contributes to a common fund). 2 投稿,有贡献的(making a contribution). —*n.* 〖英法律〗负担摊派人;公司倒闭时有义务偿还债务的人. **contributory negligence** 〖法律〗共同过失;对于损害的发生,法官认为被害人(原告)也有造成损害的过失.

con·trite [kɔ́ntrait/kán-, kəntráit][ˋkantraɪt, kənˋtraɪt] *adj.* 1 悔悟的,痛悔的(penitent, feeling guilty). 2 (行为)表示忏悔的(arising from contrition). **cón·trite·ly** *adv.*

con·tri·tion [kəntríʃən][kənˋtrɪʃən] *n.* 悔恨,悔悟,悔改(being contrite, penitence).

con·triv·ance [kəntráivəns][kənˋtraɪvəns] *n.* 1 设计,筹划(contriving). 2 图谋,诡计(deceitful practice). 3 发明(invention);发明的才能(inventive capacity). 4 设计品(thing contrived);机械构造,装置(mechanical device).

·**con·trive** [kəntráiv][kənˋtraɪv] *v.* (**-trived; -triving**) —*vt.* 1 设计,筹划(devise skilfully): —*contrive a new piece of mechanism* 设计一种新机械. 2 计划,策划(plan skilfully): —*contrive a plan for an escape* 策划逃亡. 3 设法达成(manage)〈*to* do〉: —*He contrived to arrive in time.* 他设法准时到达.
con·tri̇́v·er *n.*

·**con·trol** [kəntróul] [kənˋtrol] *n.*, *v.* (**-ll-**)——*n.* **1** 支配，管理；监督(权)，限制(力)(function or power of directing and regulating)：——*foreign-exchange control* 外汇管制/ *government control over prices* 政府的物价管制/*control tower* (机场)指挥塔台. ✲ **2** 抑制，控制(check, restraint)：——*the situation beyond our control* 我们无法控制的状况. **3** [通常 pl.](物价等的)控制手段(means of regulating). **4** (科学实验的)对照；为比较从实验中引出的推论而设置的标准. **5** 管理者(controller). **6** (招魂术中)支配灵媒的灵魂. **7** (在汽车比赛等跑道上的)停车检修站；(道路的)制速路段. **8** [通常 pl.](机械的)操纵[控制]装置.
——*vt.* **1** 支配，指挥，控制(dominate, command)：——*control a horse* 驭马/ *control prices* 控制物价. **2** 抑制(exercise restraint over)：——*control oneself* 自制/ *control one's emotions* 克制感情. **3** 调整[调节](regulate). **4** 核对，查核：——*control a scientific experiment* 查核科学实验.

con·trol·ler [kəntróulə/-lər] [kənˋtrolə] *n.* **1** 管理者，监督者. **2** 审计主任(one who checks expenditure). **3** 操纵装置. **con·tról·ler·ship** *n.*

con·tro·ver·sial [kɔ̀ntrəvə́:ʃəl/kàntrəvə́:r-] [ˌkantrəˋvɝʃəl] *adj.* 争论的(of controversy)，展开争议的(open to controversy)，引起争论的(given to controversy). **còn·tro·vér·sial·ism**, **còn·tro·vér·sial·ist** *n.* **còn·tro·vér·sial·ly** *adv.*

con·tro·ver·sy [kɔ́ntrəvə̀:si, kəntrɔ́və-/kántrəvə̀:r-][ˋkantrəˌvɝsɪ] *n.* 议论，争论(disputation, dispute)；(特别以文字形式进行的)辩论(argument).

con·tro·vert [kɔ́ntrəvə̀:t, ˊ-ˋ-ˊ/kántrəvə̀:rt, ˊ-ˋ-ˊ] [ˋkantrəˌvɝt, ˌ-ˋ-ˋ] *vt.* **1** 争辩，议论(dispute about, discuss). **2** 辩驳(dispute)，否认(deny).

con·tu·ma·cious [kɔ̀ntjuméiʃəs/kàntju-] [ˌkantjuˋmeʃəs] *adj.* 反抗的，不顺从的，(尤指)反抗法院命令的(insubordinate, disobedient).
còn·tu·má·cious·ly *adv.*
còn·tu·má·cious·ness *n.* **con·tu·ma·cy** [kɔ́ntjuməsi/kántju-] [ˋkantjuməsɪ] *n.*

con·tu·me·ly [kɔ́ntju:mili, kəntú:-/kántju:-] [ˋkantjuməlɪ] *n.* **1** 傲慢，无礼；侮辱的言词[态度]. **2** 侮辱(insult). **còn·tu·mé·li·ous** [-tjumí:liəs][-tjuˋmiliəs] *adj.* **còn·tu·mé·li·ous·ly** *adv.*

con·tuse [kəntjú:z/-tjú:z] [kənˋtjuz] *vt.* 打伤，使受淤伤(bruise). **con·tú·sion** [-ʒən] [-ʒən] *n.*

co·nun·drum [kənʌ́ndrəm] [kəˋnʌndrəm] *n.* **1** (含诙谐、双关之意的)谜语(riddle). **2** 难题(puzzle).

con·ur·ba·tion [kɔ̀nəbéiʃən/kànər-] [ˌkanəˋbeʃən] *n.* (由卫星城镇群集而成的)大城市，集合城市.

con·va·lesce [kɔ̀nvəlés/kàn-][ˌkanvəˋlɛs] *vi.* 康复(regain health).
còn·va·lés·cence *n.* **1** 病后健康的逐渐恢复(gradual recovery of health). **2** 恢复期.

con·va·les·cent [kɔ̀nvəlésənt/kàn-] [ˌkanvəˋlɛsn̩t] *adj.* 康复(期)的(recovering from illness). ——*n.* 康复期病人. **convalescent home** [**hospital**]康复疗养院.

con·vec·tion [kənvékʃən] [kənˋvɛkʃən] *n.* **1** 〖物理〗对流：液体或气体中较热部分和较冷部分之间通过循环流动而产生的现象. **2** 〖气象〗(大气的)对流(vertical movement of the air). **con·véc·tion·al** *adj.*

con·ve·nance [kɔ̃:ŋvənà:ŋs][ˋkanvəˌnɑŋs] *n.* [通常 pl.]传统的惯例，因袭的礼仪(conventional propriety). [法语]

con·vene [kənví:n] [kənˋvin] *vi.* 集合，集会(assemble). ——*vt.* **1** 召集(会议)(convoke). **2** 传唤(某人上法庭)(summon).
con·vén·er, **-or** *n.* (会议的)召集人.

·**con·ve·nience** [kənví:njəns][kənˋvinjəns] *n.* **1** 便利，方便：——*for the convenience of travellers* 为了旅行者的方便. **2** (个人的)方便：——*When will it suit your convenience?* 什么时候对你方便呢? **3** 利益，有利的条件(material advantage). **4** 方便设施，方便用具；[pl.](生活便利的)设备(material comforts)：——*a room fitted with all modern conveniences* 具有一切现代化设备的房间. **5** 厕所：——*a public convenience* 公共厕所.
at one's convenience 方便的时候.
at one's earliest convenience 如果方便务请从速，尽快(as soon as one can).
make a convenience of 利用(他人)，好好利用.

·**con·ve·nient** [kənví:njənt][kənˋvinjənt] *adj.* **1** 便利的，合宜的(fit, suitable)〈*to*, *for*〉：——*a convenient tool* 便于使用的工具/ *if it is convenient to* [*for*] *you* 若您方便的话. **2** 《口语》附近的，近便的〈*for*〉：——*convenient for the station* 车站的附近.
con·vén·i·ent·ly *adv.* [拉丁语 *conveniens* (字尾变化的字根 *convenient-*)，*convenire* (集合，适合)的现在分词←*con-* (一起)+*venire*(来)]

con·vent [kɔ́nvənt/kán-] [ˋkanvənt] *n.* 隐修院[会]，(尤指)女隐修院[会](cf. *monastery*).

con·ven·ti·cle [kənvéntikl][kənˋvɛntɪkl] *n.* **1** 〖史〗(宗教上的)秘密聚会(clandestine religious meeting)，(尤指英国非国教徒的)秘密集会. **2** (宗教上的)秘密集会场所.

·**con·ven·tion** [kənvénʃən] [kənˋvɛnʃən] *n.* **1** 集会，会议，大会；〖英史〗(1660 年查理二世王朝复辟时，未经国王召集而开的)国会会议. **2** 《美》政党代表大会(conference). **3** 协约，协商(agreement). ▶ 较 treaty 之意轻. **4** 习惯，积习；(艺术上的)惯例，常规：——*a slave to convention* 习俗的奴隶. **5** [pl.]〖扑克牌〗(桥牌玩法的)规则，约定.
National Convention [加冠词 the]〖法国史〗国民公会：1792～1795 年治理法国的最高议会.

con·ven·tion·al [kənvénʃənəl] [kənˋvɛnʃənəl] *adj.* **1** 会议的，集会的. **2** (相对于法定)协定的，依协定的. **3** 依习惯的，惯例的，因袭的. **4** (艺术等)传统的，无独创性的(following tradition). **5** 定型的，老套的，陈腐的(not natural, not spontaneous). **6** (兵器)旧式的，不用核子弹的(other than nuclear).
con·vén·tion·al·ly *adv.* **con·vén·tion·al·ìsm**, **con·vén·tion·al·ist**, **con·vèn·tion·ál·i·ty** [-nǽliti] [-ˋnælətɪ] *n.*
con·vén·tion·al·ìze, **-ìse** *vt.*

con·ven·tu·al [kənvéntjuəl/-tʃu-][kənˋvɛntʃuəl] *adj.* **1** 修道院的(of a convent). **2** 〖罗马天主教〗圣方济各会分会的：指根据大修道院里的较宽容规律来生活的圣方济各会的分会. ——*n.* **1** 修士，修女. **2** [C-]〖罗马天主教〗圣方济各会分会的修士.

control tower / **(机场)指挥塔台**
伦敦郊外国际机场的指挥塔台，为世界上飞机起落最频繁的飞机场之一.



con·verge [kənvə́:dʒ/-və́:rdʒ] [kənˋvɝdʒ] *vi.* **1** (线等)集中于一点(tend to meet in a point)；收敛聚集起来(approach nearer together). **2** 集中；〖数学〗(级数)收敛. ——*vt.* (使线)集中(cause to approach each other). **con·vér·gence**, **con·vérgen·cy** *n.*
con·vér·gent *adj.*

con·vers·a·ble [kənvə́:səbl/-və́:rs-] [kənˋvɝsəbl] *adj.* **1** 易于交谈的，谈得投机的(easy or pleasant in conversation). **2** 适于社交[谈话]的(fit for social intercourse or converse).
con·vérs·a·ble·ness *n.* **con·vérs·a·bly** *adv.*

con·ver·sant [kənvə́:sənt, kɔ́nvə-/ kənvə́:r-, kánvər-] [kənˋvɝsn̩t, ˋkanvɚsn̩t] *adj.* **1** (和…)常有交往的(having frequent dealings)〈*with*〉. **2** (对…)熟悉的(well acquainted)〈*with*〉.
con·vér·sance, **-san·cy** *n.*


·**con·ver·sa·tion** [kɔ̀nvəséiʃən/kànvər-][ˌkanvɚˋseʃən] *n.* 会话，谈话，交谈(talk)：——*a topic of conversation* 话题/ *be in conversation with*…与…谈话. **conversation piece** 〖美术〗(描绘家族团聚的)人物风俗画.

con·ver·sa·tion·al [kɔ̀nvəséiʃənəl/kànvər-] [ˌkanvɚˋseʃənl] *adj.* **1** 健谈的，爱说话的(fond of conversation). **2** 会话的，谈话的，有关于谈话的(pertaining to conversation). **còn·ver·sá·tion·al·ly** *adv.* **còn·ver·sá·tion·al·ist** *n.*

con·ver·sa·zi·o·ne [kɔ̀nvəsætsióuni/kànvər-][ˌkanvɚsætsɪˋonɪ] *n.* (pl. **-nes**, **-ni** [-ni:][-ni]) (学者、艺术家的)座谈会，社交聚会(social gathering held by a learned or art society).
[意大利语，"会话，夜宴"之意]

con·verse[1] [*v.* kənvə́:s/-və́:rs; *n.* kɔ́nvə:s/kánvə:rs] [*v.* kənˋvɝs, *n.* ˋkanvɝs] *vi.* 谈心，交谈(talk). ——*n.* 《古》交际，交往.

con·verse[2] [*adj.* kɔ́nvə:s/kənvə́:rs, kánvə:rs; *n.* kɔ́nvə:s/kánvə:rs] [*adj.* kənˋvɝs, ˋkanvɝs; *n.* ˋkanvɝs] *adj.* 相反的，倒转的，逆反的(opposite, contrary). ——*n.* **1** 〖逻〗逆命题：把某命题的主词换作宾词，宾词换作主词所得出的新命题. **2** 反面说法. ▶ 例如把 He is brave but not good. 换成 He is good but not brave. **3** 相反，逆. **4** 〖数学〗逆[的].
cón·verse·ly *adv.*



convertible / 折篷汽车
初期的折篷汽车附有折叠的车篷，虽然方便，但因车篷过于脆弱，发生事故时，并不能保护人的安全。

con·ver·sion [kənvə́:ʃən/-və́:r-, -ʒən] [kənˋvɝʃən, -ʒən] *n.* 1 转换，变换(converting). 2 信仰的改变，皈依.

·**con·vert** [*v.* kənvə́:rt/-və́:rt; *n.* kɔ́nvə:t/kán-və:rt] [*v.* kənˋvɝt, *n.* ˋkanvɝt] *vt.* 1 变换，转换(change)〈*into*〉:——*convert water into ice* 水变成冰. 2 使改变，使(意见、信仰等)转向；使改变心意(cause to turn)〈*to*〉:——*convert a person to Christianity* 使人改信基督教. 3 转换(等值物品)的性质，换算，换成现金. 4〖逻〗(将主词和宾词)换位. 5〖橄榄球〗触地得分：在对方的球门线后以球触地而得分. ——*n.* 改宗者，皈依者；转向者〈*to*〉.

con·vert·i·ble [kənvə́:tibl/-və́:rt-] [kənˋvɝtəbl] *adj.* 1 可变换[转换]的(that may be converted)；(措词等)同意义的(equivalent, synonymous). 2〖经〗(纸币)能兑换的，用一定的换算率自由地兑换成本位货币的. ——*n.* 折篷汽车：附有活动折篷的汽车(→图 MOTOR). ✽

con·vèrt·i·bíl·i·ty *n.*

con·vex [kɔ̀nveks/kàn-] [ˋkanvɛks] *adj.* 凸面的，凸状的，中间凸起的(curved like the outside of a circle or sphere)(cf. *concave*).

con·vex·i·ty *n.* cón·vex·ly *adv.*

·**con·vey** [kənvéi] [kənˋve] *vt.* (**-veys; -veyed; -ing**) 1 搬运，运输(transport, carry):——*convey goods by express* 由快递公司运送货物. 2 传送(声音、气味等)(transmit). 3 传达(思想、意义等)(communicate):——*I owe him more than I can convey in words.* 我对他的感激之情非言语所能表达. 4〖法律〗(依证书将财产等)让渡，移转(transfer, make over)〈*to*〉.
[中世纪拉丁语 *conviare*(一起旅行)←拉丁语 *con-* 一起＋*via* 路]

con·vey·ance [kənvéiəns] [kənˋveəns] *n.* 1 搬运，运输(carrying). 2 传导(transmission)；传达(communication). 3〖法律〗产权转让，财产移让(transference of property)；产权转让证书，财产移让证书. 4 运输工具，交通工具(carriage, vehicle).

con·véy·anc·er *n.* 1 搬运者，传达者. 2〖法律〗承办产权转让事务的律师；办理产权让与证书的手续及权利关系调查的律师.

con·véy·anc·ing *n.* 财产移转业务；撰写财产让与证书及办理权益审查等的法律事务.

con·vey·er, -or [kənvéiə/-ər] [kənˋveɚ] *n.* 1 搬运者，运送者，传达者(one that conveys, carries, or transmits). 2〖机〗传送带，运输设备.

con·vict [*v.* kənvíkt; *n.* kɔ́nvikt/kán-] [*v.* kənˋvɪkt; *n.* ˋkanvɪkt] *vt.* 1 证明…有罪，宣告…有罪(prove or declare guilty)〈*of*〉. 2 使悔悟(罪、过失等)〈*of*〉.
——*n.* 囚犯，已决犯.

·**con·vic·tion** [kənvíkʃən] [kənˋvɪkʃən] *n.* 1 确信，坚信(firm belief):——*in the full conviction that* 深深相信. 2 说服(力)，使信服(act of convicting):——*His argument carries conviction.* 他的论据令人信服. 3 直接定罪:——*a summary conviction*(没有设置陪审团的)即决裁定.

·**con·vince** [kənvíns] [kənˋvɪns] *vt.* (**-vinced; -vincing**) 使(人)确信，使信服(firmly persuade)〈*of, that*＋从句〉:——*She convinced me of her innocence.* ＝*She convinced me that she was innocent* 她使我相信她是无罪的.

con·vínc·ing·ly *adv.* con·vínc·ing·ness *n.*

con·vín·ci·ble *adj.* 可说服的，服从道理的(open to conviction).

con·viv·i·al [kənvíviəl] [kənˋvɪvɪəl] *adj.* 1 宴会的，欢宴的(of or befitting a feast). 2 快活的，欢乐的(festive, jovial).

con·vív·i·al·ly *adv.*

con·viv·i·ál·i·ty [-ǽliti] [-ˋælətɪ] *n.*

con·vo·ca·tion [kɔ̀nvəkéiʃən/kàn-] [ˌkanvəˋkeʃən] *n.* 1 (会议、议会的)召集(calling together). 2 集会(assembly). 3〖英国国教〗教士会议：设于坎特伯雷(Canterbury)和约克(York)两教区的教职人员代表和主教会议. 4 (英国的达勒姆(Durham)大学及牛津大学等的)评议会. còn·vo·cá·tion·al *adj.*

con·voke [kənvóuk] [kənˋvok] *vt.* 1 召集(call together). 2 召开(会议等)(summon to assemble).

con·vo·lute [kɔ́nvəlù:t/kán-] [ˋkanvəˌlut] *adj.* 〖植〗盘绕的，回旋状的；〖贝壳学〗(贝壳)漩涡状的(rolled together, coiled). ——*n.* 盘旋物(coil).


cón·vo·lùt·ed *adj.* 螺旋形的(coiled)，回旋的(twisted). còn·vo·lú·tion *n.* 1 卷旋(coiling)，回旋(twisting). 2 漩涡(coil)，弯曲(twist).

con·vol·vu·lus [kənvɔ́lvjuləs/-vál-] [kənˋvalvjələs] *n.* 旋花，旋花属(*Convolvulus*)植物的通称. 蔓生，花呈漏斗状，有白、粉红、蓝等色. 亦称作 bindweed. ✽

con·voy [kɔ́nvɔi/kán-] [ˋkanvɔɪ] *vt.* 1 (军舰、



convolvulus / 旋花
图为分布于西班牙至非洲北部的三色旋花(*Convolvulus tricolor L.*). 近代欧洲把它当作园艺植物栽培. 形似牵牛花，有白、粉红、蓝等色，蔓生，叶互生呈竹板状.



飞机)护卫(商船、客船等),护送(escort).(以军队)护卫(escort with an armed force). 2《古》(为客人或贵妇等)当向导,指引(conduct).
——*n.* 1 护卫,护送. 2 护卫队,护卫舰. 3 被护卫的人,(粮食等)被护送的物品;被护卫船队[或运输车队].

con·vulse [kənvʌ́ls] [kən'vʌls] *vt.* 1 强烈地震动(shake violently). 2 引起骚动. 3 [通常作被动语态]使痉挛(throw into convulsions);(笑得前仰后合)惊厥(cause to be violently seized with laughter).

con·vul·sion [kənvʌ́lʃən] [kən'vʌlʃən] *n.* 1 [通常 pl.][医]痉挛;(尤指)小孩的抽搐,痉挛. 2 [pl.]一阵激烈的大笑(violent fit of laughter). 3 (社会的、政治的)动荡,动乱(violent social or political agitation). 4 (地震等的)自然界的灾变(violent natural disturbance),(尤指)地震(earthquake).

con·vul·sive [kənvʌ́lsiv] [kən'vʌlsɪv] *adj.* 1 [起]发生痉挛的(attended or affected with convulsions),痉挛性的,发作性的. 2 引起骚动的,骚动性的(producing or resembling convulsions).
con·vúl·sive·ly *adv.*

co·ny, -ney [kóuni] ['konɪ] *n.* (pl. **-nies, -neys**) 1 兔(rabbit). 2 兔毛皮(rabbit fur).

coo[1] [ku:] [ku] *vi.* 1 (鸽子)咕咕地叫,发出(如鸽子般的)声音. 2 (情侣)亲密的交谈(converse caressingly or amorously). ——*vt.* 甜蜜地(耳语). ——*n.* (鸽子)咕咕的叫声.

coo[2] [ku:] [ku] *int.* 《英俗》啊!(表示惊讶、怀疑的声音).

coo·ee [kú:i:] [kui], **-ey** [kú:i] ['kuɪ] 《澳·新西兰》库伊;澳大利亚土著做信号的叫喊声.后来白人移民也模仿使用. ——*vi.* 发库伊声.

:**cook**[1] [kuk] [kʊk] *vt.* 1 (需加热)烹调,煮菜做饭(prepare by application of heat): ——*cook one's own meals* 自炊/ *cook him potatoes* 为他煮马铃薯. 2 捏造(谎话等),编造⟨*up*⟩;《口语》伪造,窜改,伪造(账目等): ——*cook up excuses* 编造借口/*cook accounts* 伪造账目. 3 《俗》毁坏(ruin, spoil).
——*vi.* 1 当厨师. 2 (食物)烹调,煮,烤(undergo cooking): ——*The dinner is cooking.* 晚饭正在煮.
cook *a person's* **goose** 破坏某人的计划,使某人完蛋.
——*n.* 厨师: ——*be a good* [*poor*] *cook* 功夫老练[很差]的厨师.
cóok·bòok (*n.*)《美》食谱(cookery book).
cóok·gèneral (*n.*)《英》兼做厨子的家仆.
cóok·hòuse (*n.*)(1)野营厨房. (2)(温暖地方的)户外厨房. (3)(船上的)厨房.
cóok·hòusemaid (*n.*)负责煮饭和家务的女佣人.
cóok·òut (*n.*)《美》野餐郊游.
cóok·shòp (*n.*)小吃店,小饭馆(eating-house).
cóok·stòve (*n.*)烹调用炉;厨灶.

Cook[2] [kuk] [kʊk] **James ~** 库克(1728~1779);通称库克船长(Captain Cook),英国航海家、探险家.在探险太平洋途中,发现了澳大利亚、新西兰、夏威夷群岛和太平洋上的其他群岛. 1770 年以占有澳大利亚的宣言为开端,为英国在世界各地殖民打下基础. ✲

cook·er [kúkə/-ər] ['kʊkə] *n.* 1 (炉、锅等的)炊具(stove or vessel for cooking). 2 (水果中)适合煮熟吃的水果(fruit, etc. that is better cooked than eaten raw).

cook·er·y [kúkəri] ['kʊkərɪ] *n.* 烹饪方法,烹调技术(art or practice of cooking).
cookery book 食谱.

·**cook·ie** [kúki] ['kʊkɪ] *n.* 1 《苏格兰》清淡的小面包. 2 《美》小甜面包,酥饼(sweet biscuit).

:**cool** [ku:l] [kul] *adj.* 1 凉爽的(moderately cold): ——*a cool wind* 一阵凉风. 2 冷静的,稳重的(unexcited, calm): ——*keep cool* 保持冷静/ *have a cool head* 有冷静的头脑. 3 冷淡的,不热心的(lacking zeal);缺乏诚意的(wanting cordiality): ——*a cool welcome* 冷淡的接待. 4 厚脸皮的,无耻的: ——*a cool manner* 无耻的态度. 5 《口语》(金额、数量等)整整的,没有虚报的: ——*It cost me a cool thousand pounds.* 它整整花了我 1 000 镑. 6 (爵士乐的风格)压抑的,慵懒松懈的(restrained or relaxed in style). (↔*hot*) 7 (颜色)冷色调的.
——*n.* 1 [通常加冠词 the]凉爽的地方. 2 凉爽;凉气.
——*vt.* 1 使冷却,使变凉: ——*cool beer* 把啤酒冰一冰. 2 使(兴奋)缓和下来.
——*vi.* 1 变凉,冷却. 2 (兴奋等)缓和,变冷静⟨*down, off*⟩.
cool *one's* **heels** 久候(be kept waiting).
cóol·ly *adv.* **cóol·ness** *n.*

coo·la·bah [kú:ləbə] ['kuləbə], **-li·bah** [-li-bə] [-lɪbə], **koo-** [kú:-] ['ku-] *n.* 《澳》澳大利亚胶树;澳大利亚出产的桉树属(*Eucalyptus microtheca*)树木. ✲

cool·ant [kú:lənt] ['kulənt] *n.* 1 冷却剂(cooling agent). 2 (为减少摩擦所产生的热而涂抹在切割工具刀刃上的)减热润滑剂(fluid applied to the edge of a cutting-tool). 3 (内燃机等的)冷却媒体(cooling medium).

cool·er [kú:lə/-ər] ['kulə] *n.* 1 (葡萄酒、奶油等的)冷却器. 2 《俗》监狱,单身牢房(prison cell). 3 《美》冰箱.

Coo·lidge [kú:lidʒ] ['kulɪdʒ] **Calvin ~** 柯立芝(1872~1933);美国政治家,第 30 任总统(1923~1929).外交上实行孤立政策,致力于裁减军备;内政上推行自由政策.

coo·lie, coo·ly [kú:li] ['kulɪ] *n.* 苦力;旧时中国及印度称做苦工的人.

coomb [ku:m] [kum] *n.* : →COMBE.

coon [ku:n] [kun] *n.* 《美》1 =racoon. 2 《俗》《轻蔑语》黑人(Negro). 3 狡猾的家伙(sly fellow).

coon-can [kú:nkæn] ['kun,kæn] *n.* 〖扑克牌〗"和谁对打"牌戏:一种起源于墨西哥、与拉米纸牌戏(RUMMY)玩法很像的扑克牌游戏.
[西班牙语 *con quién*(和谁?)]

coop [ku:p] [kup] *n.* 1 (装孵蛋的母鸡和小鸡的)笼子,罩笼(cage placed over sitting or fattening fowls). 2 《英》捕鱼篓(basket used in catching fish). 3 囚室(narrow place of confinement).
fly the coop 《美俗》逃走,越狱(depart abruptly).
——*vt.* 装入笼子内;关在…里面(confine narrowly)(亦作 **coop in** [**up**]).


co-op [kóuɔp/-ɑp] ['ko,ɑp] *n.* 《英口语》消费合作商店(co-operative store);消费合作社(co-operative society).

coop·er[1] [kú:pə/-ər] ['kupə] *n.* 1 箍桶匠,木桶类制造业者(maker of casks and similar vessels). 2 (供应瓶装酒、零售酒的)酒店. ——*vt.* 1 制造、修补(木桶)(make or repair). 2 装在木桶里(put or stow in casks).
cóop·er·age *n.* 1 箍桶工作,桶匠的工钱. 2 箍桶作坊.

Coo·per[2] [kú:pə/-pər] ['kupə] **James Fenimore ~** 库珀(1789~1851);美国作家.作品以描绘美国印第安人生活的故事为主.

·**co-op·er·ate, co·op-, co·öp-** [kouɔ́pərèit/-ɑ́p-] [ko'ɑpə,ret] *vi.* 1 合作,协力(work together)⟨*with, in, to*⟩: ——*co-operate with a person in a work* 和某人合作. 2 (事情等)互助,事情合在一起造成…结果: ——*Those circumstances co-operated to cause this disaster.* 那些情况合在一起造成这次悲惨事件.





Cook[2] / **库克**
图为库克船长三次航行的路线. 第一次于 1768 年向西出发航行世界一周,占有澳大利亚. 第二次于 1772 年向东出发绕行世界一周. 第三次航行发现太平洋和大西洋之间的西北航线,在 1776 年出发,发现了夏威夷群岛及库克岛等. 1779 年被夏威夷土著杀死.

co·op·er·a·tion, co·op-, co·öp- [kouɔ̀pəréiʃən/-àp-] [ko,ɑpəˋreʃən] *n.* 1 合作,协作 (working together to the same end):—*in co-operation with* 和…共同[协作]. 2〖经〗合作社:—*a consumers' co-operation* 消费(者)合作社.

co·op·er·a·tive, co·op-, co·öp- [kouɔ́pərətiv/-áp-] [koˋɑpərətɪv] *adj.* 1 有合作意向的,愿意合作的,有合作能力的(of, tending to, or offering co-operation). 2〖经〗合作的,合作社的(pertaining to industrial co-operation). —*n.* 1 = co-operative shop. 2 = co-operative society. 3《美》合作公寓(dwelling jointly owned or leased by occupiers).
co-operative shop [store]消费合作商店.
co-operative society 消费合作社,产业合作社.

co-opt, co·öpt [kouɔ́pt/-ápt] [koˋɑpt] *vt.* (以会员投票方式)选出新会员[委员].
cò-op·tá·tion, co-óp·tion *n.* **co-óp·ta·tive, co-óp·tive** *adj.* 由会员选举出来的.

co·or·di·nate, co·or-, co·ör- [*adj.*, *n.* kouɔ́:dinit/-ɔ́r-; *v.* -nèit] [*adj.*, *n.* koˋɔrdnɪt; *v.* -,net] *adj.* 1 同级的,同等的(equal in rank, degree, or importance). 2〖语法〗并列的(cf. *subordinate*). 3 由同等的东西所构成的(consisting of a number of things of equal rank). —*n.* 1 同级[对等]的人[物]. 2〖数学〗(平面或空间上的)坐标(→图 GRAPH). —*vt.* 1 使同等[同级]. 2 使(各部的作用)调节或协调到合宜的秩序[关系],调整,协调(bring into proper relation).
co-ór·di·nate·ly *adv.*
co-òr·di·ná·tion *n.*
co-ór·di·na·tive [-nətiv, -nèi-] [-,netɪv] *adj.*

coot [ku:t] [kut] *n.* 蹼鸡:尤指产于旧大陆的白骨顶(*F. atra*)和产于北美的代表种蹼鸡(*F. Americana*)白骨顶. 栖息于湖泊和宁静的河边上. 趾间有叶状膜,从嘴的基部延伸至头顶部有白色板状体. ✽

coot / **蹼鸡**
近似秧鸡的水鸟,栖于沼泽、湖泊地带. 脚趾间有叶状瓣,故善游水. 图为非洲产蹼鸡(*Fulicacristata*),特征为头顶上有两个红色的包块.



coolabah / **澳大利亚胶树**
澳大利亚所产. 树枝所及的面积很广,树的高度最高可达 17 米以上. 多生长于河边.

cop[1] [kɔp/kɑp] [kɑp] *n.*〖纺织〗(绕在纺锤上)圆锥形的线团.

cop[2] [kɔp/kɑp] [kɑp] *n.*, *v.* (-**pp**-)《俗》—*n.* 1 警察,巡警(policeman). 2 逮捕(capture). —*vt.* 捉,逮捕(catch, capture).

co·pai·ba [kəpáibə] [kəˋpaɪbə] *n.* 苦配巴香脂:产于南美苦配巴树. 可用于医药及涂料中.

co·pal [kóupəl] [ˋkopl] *n.* 珂耙脂:从热带地区所产的树木上采集的坚硬、半透明、有香味的树脂,可当透明涂料的原料用. [墨西哥土语 *copalli*(香料)]

co·par·ce·ner [kòupá:sinə/-pársinər] [,koˋpɑrsṇə] *n.*〖法律〗共同继承人.
cò·pár·ce·nar·y *n.*〖法律〗共同继承的(joint heirship).

co·part·ner [kòupá:tnə/-pártnər] [,koˋpɑrtnə] *n.* 合作者,伙伴,合伙人(partner, sharer, associate).
cò·párt·ner·ship *n.* 合伙人的权益,合作制度:与工作人员共享利益,以便提高工作效率的制度.

cope[1] [koup] [kop] *n.* 1〖教会〗清衣:神职人员在行列祈祷等特别仪式时穿的斗篷式长袍(→图 VESTMENT). 2 (如斗篷的)覆盖物;《诗》苍穹(vault of heaven). 3〖铸造〗(铸模的)上砂罩(outer portion of the mould). —*vt.* 1 覆盖呈拱形. 2 (在墙上)装上遮檐(cover with a coping). 3 (如顶盖般)覆罩(cover as with a vault or canopy).


cope[2] [koup] [kop] *vi.* (**coped**; **coping**) 以均等之势对抗〈*with*〉;《口语》巧妙地处理,对付,应付〈*with*〉:—*cope with the enemy* 对付敌人/ *cope with a difficulty* 应付困难.

co·peck, ko- [kóupek, kɔ́p-/kóupek, káp-] [ˋkopɛk, ˋkɑp-] *n.* 戈比:苏联的辅币单位, = 1/100 卢布(rouble).

Co·pen·ha·gen [kòupənhéigən] [,kopənˋhegən] *n.* (*Dan.* **København**) 哥本哈根:丹麦的首都.
Battle of Copenhagen [加冠词 the] 哥本哈根海战:1801 年纳尔逊(Nelson)所率领的英国舰队全歼丹麦舰队,瓦解了与英国相对抗的丹麦、瑞典、俄国三国的武装中立同盟(the Northern Confederacy).



1



2



3

copper[1] / 铜

铜是以其本来面貌加以使用的一种金属. 人类最早使用于新石器时代,从古埃及和巴比伦的遗迹中发现了各式各样的铜器及装饰物.

1 从乌尔附近出土的苏美尔神殿中的画板形青铜制品,中央为狮头的鹫,左右为东方红鹿(公元前 25 世纪左右,伦敦英国博物馆藏).

2 铜矿的开采现场.

3 在威士忌酒的蒸馏过程中,使用铜制罐形蒸馏器来抗腐蚀.

cop·er [kóupə/-ər] [ˋkopɚ] *n.* 马贩子(horsedealer).

Co·per·ni·cus [kəpə́ːnikəs/-pə́ːr-] [kəˋpɝnɪkəs] **Nicolaus**～ 哥白尼(1473～1543):Mikolaj Kopernik 的拉丁文名字. 波兰天文学家,提倡地动说,认为太阳是宇宙的中心,包含地球在内的所有行星均绕着太阳周围的圆形轨道运转,而月亮是绕着地球旋转的卫星. ✱ **Co·pér·ni·can** *adj.*

cop·ing [kóupiŋ] [ˋkopɪŋ] *n.* 墙压顶:为防止雨水浸透,在石墙或砖墙上筑成倾斜的顶部(→图 MASONRY).

cóping-stòne (*n.*)(1)冠石,墙压顶石.(2)最后的工作(finishing touch).

co·pi·ous [kóupiəs] [ˋkopɪəs] *adj.* **1** 丰富的,大量的,很多的(plentiful). **2** 内容丰富的(full of matter). **3** 多话的,饶舌的(profuse in speech). **4** 词汇很丰富的(having a large vocabulary).

có·pi·ous·ly *adv.* **có·pi·ous·ness** *n.*

Cop·ley [kɔ́pli/kɑ́p-] [ˋkɑplɪ] **John Singleton**～ 科普利(1738～1815):美国画家,亦活跃于英国.

co·pol·y·mer [kòupɔ́limə/-pɑ́limər] [ˌkoˋpɑləmɚ] *n.* 〖化〗共聚物:由两种以上的单体聚合而成的化合物,以此区别于同种类分子聚合所成的聚合物(polymer).

cò·pól·y·mer·ìze *vt.* **cò·pòl·y·mer·i·zá·tion** *n.*



Copernicus / 哥白尼

华沙歌剧院广场前的哥白尼像. 他于1491年进入克拉科夫(Krakow)大学,学习神学、医学及天文学等. 1495年远渡意大利,在帕多瓦(Padova)、博洛尼亚(Bologna)、罗马等地留学. 在留意期间,了解了托勒密(Claudius Ptolemy)宇宙体系(天动说)的矛盾. 回国后服务于弗龙堡教堂,除了处理教会大小事务外,尚从事医疗活动,颇得人望. 并进一步研究天体运行,惟恐被斥为异端,于是在地动说发表之后,直到死前才发表了《天体运行论》(1543)等理论.

·**cop·per**[1] [kɔ́pə/kápər] [ˋkɑpɚ] *n.* **1** 〖化〗铜:暗红色金属元素.对热、电具有高度传导性. 元素符号 Cu,原子序数 29,原子量 63.546. ✲ **2** 铜币(英国的 penny, half-penny 等);青铜币(bronze money). **3** [作形容词用]铜(色)的,铜制的:——*a copper coin* 铜币. **4** (铜制的)大锅,洗衣用的大锅(large boiler). ——*vt.* 用铜板覆盖,用铜皮包裹. **cóp·per·y** *adj.* 铜色的. **Copper Age** [加冠词 the]铜器时代:以铜器的使用作为考古学上区分时代的年限之一. **copper beech** 紫叶欧洲山毛榉:产于欧洲,带有铜色叶片的枸树. **cópper-bìt** (*n.*) 铜焊头:铜头烙铁. **cópper-bòttom** (*vt.*) 用铜包(船的)底. **cópperhèad** (*n.*) 铜头蝮蛇(*Agkistron contortrix*):产于北美,头部为铜色,腹部白色的毒蛇. **cópperplàte** (*n.*) (1) (印刷用蚀刻、雕刻的)铜板. (2) 铜凹板印刷,铜凹版画片. (3) 工整美丽的斜体字(→ 图 SCRIPT). **cóppersmìth** (*n.*) 铜匠,制铜器者.

cop·per[2] [kɔ́pə/kápər] [ˋkɑpɚ] *n.* 《英俗》警察(policeman).

cop·per·as [kɔ́pərəs/káp-] [ˋkɑpərəs] *n.* 〖化·药理〗硫酸亚铁,绿矾($FeSO_4 \cdot 7H_2O$) (hydrated ferrous sulphate).

cop·pice [kɔ́pis/káp-] [ˋkɑpɪs] *n.* (定期采伐成长的)矮林,萌生林.

cop·ra [kɔ́prə/káp-] [ˋkɑprə] *n.* 干椰子仁:用干燥椰子果实中的胚乳制成. 是制造人造奶油、蜡烛等的椰子油原料.

cop·ro·lite [kɔ́prəlàit/káp-] [ˋkɑprə,laɪt] *n.* 粪化石:动物的粪便石化后形成的化石.

còp·ro·lít·ic [-lítik] [-ˋlɪtɪk] *adj.*

cop·roph·a·gous [kɔprɔ́fəgəs/kɑpráf-] [kɑˋprɑfəgəs] *adj.* (甲虫)食粪性的(dung-eating).

copse [kɔps/kaps] [kɑps] *n.* = coppice. —— *vt.* 使成长为林. **cópsewòod** (*n.*) (矮林中的)灌木丛.

Copt [kɔpt/kɑpt] [kɑpt] *n.* **1** 科普特人:古埃及以后的埃及土著. ✲ **2** 科普特教徒:居住于古埃及埃塞俄比亚的基督徒. 基督教单性论者(Monophysites)中的雅各比派(Jacobite). [阿拉伯语 *al-kibt* ← 科普特语 *gyptios*. ← 希腊语 *Aiguptios*(埃及人)]

Cop·tic [kɔ́ptik/káp-] [ˋkɑptɪk] *adj.* 科普特语的,科普特人的(of the Copts). ——*n.* 科普特语:从古埃及语中发展出来的语言. 现在只用于科普特教会的典礼仪式中.

cop·u·la [kɔ́pjulə/káp-] [ˋkɑpjələ] *n.* **1** 〖逻·语法〗系词:连接句中主词和述词的词类. 在英语中通常为 be 动词. **2** 〖音乐〗连接乐曲的短音节(short connecting passage).

cóp·u·lar *adj.*

cop·u·late [kɔ́pjulèit/káp-] [ˋkɑpjə,let] *vi.* 交配(unite in copulation).


còp·u·lá·tion *n.* **1** 交配,交合. **2** (语法、逻辑学上的)联系,连接(grammatical or logical connection).

cop·u·la·tive [kɔ́pjulèitiv/káp-] [ˋkɑpjə,letɪv] *adj.* **1** 联系的,连接的(serving to connect). **2** 〖语法〗联系的,作为联结词的(serving as the copula),连接主语和谓语的(connecting subject and predicate). **3** 交配的,交媾的(relating to sexual inter-



Copt / 科普特人

科普特人织的壁毯(巴黎罗浮宫美术馆藏). 科普特人的艺术,从2世纪左右以亚历山大城为中心,发达于尼罗河中、下游流域,在5～8世纪间达到全盛时期. 因地处于各种文化的交汇点,哥普特人的艺术,除了受希腊文化影响外,也混合了古代埃及、叙利亚、印度、拜占庭及伊斯兰教等文化的精华,形成东方基督教中最具特色的工艺美术.



course). —*n.* 〖语法〗联系动词，系词性词.

cóp·u·là·tive·ly *adv.*

cop·u·la·to·ry [kɔ́pjulətəri/kápjulətɔ̀:ri] [ˋkɑpjələˌtɔrɪ] *adj.* 交配的，性交的(of sexual copulation).

:cop·y [kɔ́pi/kápi] [ˋkɑpɪ] *n.* (pl. **-ies**), *v.* (**-ies; -ied; -ing**) —*n.* **1** 描绘，复写；抄写，模仿：—*take a copy of a letter* 复写一封信/ *a copy from Renoir* 雷诺阿的复制画. **2** (一次印刷的报纸、杂志等的)部，册，份：—*Four thousand copies of the book were sold.* 这本书卖了四千册. **3** (尤指习字用的)字帖. **4** (印刷的)原稿，草稿(manuscript)：—*a fair copy* 誊清的原稿. **5** (报纸、杂志的)题材，材料：—*It makes good copy.* 这可成为很好的题材. **6** 广告的文字说明(text of advertisement). **7** 〖英法律〗庄园法庭记录的副本；依照庄园的习惯，允许佃农进入土地保有者的土地副本(cf. *copyhold*).
—*vt.* **1** 抄写，复印[临摹]：—*copy a document* 复印文件. **2** 模仿(人)(imitate)：—*copy a person's voice* 模仿某人的声音.
—*vi.* **1** 复写，模仿. **2** 抄袭.

cóp·y·ist *n.* **1** 誊写者，抄写者. **2** 模仿者.
cópy-bòok (*n.*)习字帖，复写簿. (*adj.*)陈旧的，常见的：—*copy-book maxims* 陈腐薄的格言. **cópy-càt** (*n.*). 《口语》模仿他人的动作或工作的人，盲目模仿者. **cópying-ink** (*n.*)复写墨水. **cópying-pèncil** (*n.*)复写用铅笔：笔心用石墨、苯胺蓝色染料、阿拉伯胶等做成的铅笔. **cópy-writer** (*n.*)文案：广告文字撰稿人.
[拉丁语 *copia*(丰富，机会). 源于中世纪拉丁语短语 *facere copiam describendi* (给予抄写许可)，经过"复写的权利"的演变，而成为"复写"之意]

coracle / 科拉科尔小艇

威尔士等地用以捕鱼的小船. 以柳枝或芦苇为骨架，外覆以帆布，再遍涂焦油.

coral / 珊瑚


多数属于形成珊瑚礁的石珊瑚类.

cop·y·hold [kɔ́pihòuld/káp-] [ˋkɑpɪˌhold] 〖英法律〗*n.* **1** 副本土地保有权(→COPY *n.* 7). **2** 副本保有土地. —*adj.* 依据副本保有权而保有土地的(held by copy)；副本保有权(地)的. **cóp·y·hòld·er** *n.*

cop·y·right [kɔ́piràit/káp-] [ˋkɑpɪˌraɪt] *n.* 著作权，版权. —*adj.* 受著作权保护的. —*vt.* 以著作权保护(书等)；取得…的著作权.
copyright libraries 《英》 版本图书馆：在英国拥有自由复印所有已出版书籍的法律权利的机构. 有英国博物馆(the British Museum)、牛津大学博德利图书馆(Bodleian)、剑桥大学(Cambridge University)、威尔士国立图书馆(the National Library of Wales)、苏格兰国立图书馆(Scottish National Library)等处.
copyright union 版权同盟：1886年创立于伯尔尼公约(the Berne Convention)，有关著作权的国际性同盟组织. 加盟国负有给予国外作家和本国作家相同权利的义务.

co·quet [kəkét] [koˋkɛt] *vi.* (**-tt-**) **1** (女子向男子)卖弄风情(play the coquette)，与…调情(flirt)〈*with*〉. **2** 玩弄感情，调戏(dally, trifle)〈*with*〉.
co·quét·tish *adj.* **co·quét·tish·ly** *adv.*





Cordova / **科尔多瓦**
位于西班牙安达鲁西亚(Andalusia)的中心.古代腓尼基人的殖民地,756年成为伍麦叶(Umayya)王朝的首都,后繁荣发展成为学术中心.图为梅齐基塔(Mezquita)寺院,770年阿卜杜勒·拉赫曼一世(Abd al-Rahmān I)开工兴建,至希沙姆一世(Hisham I)时完成,后改建成哥特式建筑.

co·quet·ry [kóukitri; 英 + kɔ́k-] [ˋkokɪtrɪ] *n.* **1** (女子向男子的)卖弄风情,媚态(coquettish behavior or act). **2** 轻浮(trifling).

co·quette [kəkét] [koˋkɛt] *n.* **1** 妖艳的女子,轻浮的女子(flirt). **2** 有冠蜂鸟(*Lophornis majnifica*):有粟色冠毛,白色颈饰长羽毛的蜂鸟.俗称为 Frill coquette. —*vi.* = coquet.

Cor. 《略》Corinthians(《新约全书》)《哥林多书》的前书及后书.

cor·a·cle [kɔ́rəkl/kɑ́r-] [ˋkɑrəkl̩] *n.* 《英》科拉科尔小艇:用细柳枝作为骨架,外覆以油布或兽皮,为古代不列颠人(Briton)的小舟.现在威尔士和爱尔兰的捕鱼者仍然乘用这种小艇. ✽
[威尔士语 *corwgl*←*cwrwg* (=爱尔兰语 *curach* 小舟)]

cor·a·coid [kɔ́rəkɔ̀id/kɑ́r-] [ˋkɑrəˏkɔɪd] 〖解·动〗 *adj.* 喙突状的(beaked like a crow). —*n.* = coracoid process.
coracoid process 肩胛骨的喙突:脊椎动物的肩胛骨突起的部分(→图 MUSCLE).

cor·al [kɔ́rəl/kɑ́r-] [ˋkɑrəl] *n.* **1** = coral-insect [-polyp]. **2** 珊瑚:珊瑚虫群体的坚硬石灰质骨骼. ✽ **3** (作为装饰品的)一片珊瑚. **4** 珊瑚制的婴儿玩具. **5** 龙虾的未受精卵. ▶ 因煮熟后的颜色类似珊瑚. —*adj.* 珊瑚的,珊瑚色的,桃红色的(reddish-pink).
córal-ìnsect [**-poìlyp**] (*n.*) 珊瑚虫:珊瑚虫类的腔肠动物,分泌石灰质骨骼而生长,有各种不同的种类,在海底以植物状的群体形成礁岩. **córal-ìsland** (*n.*) 珊瑚岛:由于珊瑚生长而形成的岛. **córal-pèa** (*n.*) 珊瑚豌豆:产于澳大利亚开火红色的花. **coral reef** 珊瑚礁(→coral-insect). **Coral Sea** [加冠词 the]珊瑚海:新几内亚和澳大利亚东北部之间珊瑚礁散布的海域. **córal-snàke** (*n.*) 珊瑚眼镜蛇:产于美洲大陆,有鲜明横纹的小型毒蛇.体色通常具有黄、红、黑等对比鲜明的环带纹,头部特别扁阔. **coral stitch** 珊瑚绣:形成结头的刺绣法(→图 STITCH).


cor·al·line [kɔ́rəlàin/kɔ́:r-, kɑ́r-] [ˋkɔrəˏlaɪn, ˋkɑr-] *adj.* 珊瑚红的(coral red);像珊瑚般的(coral-like). —*n.* **1** 珊瑚藻:珊瑚藻属(*Corallina*)海藻的通称.生有石灰质的节茎. **2** 植物状群体动物(plant-like compound animals).
coralline ware 珊瑚色陶器:17～18世纪意大利的陶器,以独特的红土制造而成.

cor·al·lite [kɔ́rəlàit/kɔ́:r-, kɑ́r-] [ˋkɔrəˏlaɪt, ˋkɑr-] *n.* 单一的珊瑚虫骨骼,珊瑚化石(fossil coral).

cor·al·loid [kɔ́rəlɔ̀id/kɔ́:r-, kɑ́r-] [ˋkɔrəˏlɔɪd, ˋkɑr-] *adj.* 珊瑚状的(like or akin to coral). —*n.* 珊瑚状的生物.

co·ram [kɔ́:rəm] [ˋkɔrəm] *prep.* 在…的面前

corbel / **托臂**
A 为罗马式建筑的托臂. B 为哥特式建筑的托臂. C 为哥特式的穹窿形托臂.



(be fore, in the presence of).
coram populo 在公众面前(in public).

cor an·glais [kɔ:ɑ́:ŋglei/kɔr] [kɔrˋɑŋgle] **1** 〖音乐〗英国管:比平常低5度的双簧管(→图 WOOD[1]). **2** (风琴的)音栓之一.
[法语(*cor* 笛, *anglais* 英国的)]

cor·bel [kɔ́:bəl/kɔ́r-] [ˋkɔrbəl] *n.*, *v.* (《英》-ll-)〖建〗—*n.* **1** 托臂:为支撑上部重量,而自墙面突出作支撑用的石材或木材等. ✽ **2** (梁、柱的)梁托. —*vt.* 用托臂或梁托支撑〈*out*, *off*〉. —*vi.* 砌托臂〈*out*, *off*〉.
cór·belled *adj.*
córbel-tàble (*n.*)〖建〗挑檐:托臂上用砖块或石子堆砌的突出部分.
[古法语 *corbel*(乌鸦)]

cor·bie [kɔ́:bi/kɔ́r-] [ˋkɔrbɪ] *n.* 《苏格兰》大鸦(raven);小嘴乌鸦(carrion crow).
corbie steps [**stones**] 山墙(台)阶式压顶(→图 GABLE).

Cor·cy·ra [kɔ:sáiərə/kɔr-] [kɔrˋsaɪrə] :→CORFU.

·**cord** [kɔd/kɔrd] [kɔrd] *n.* **1** 线,绳,索. ▶ 比 string 粗,比 rope 细. **2** 〖解〗韧带,索状组织. **3** 《英》电绳. **4** (用粗细两种纱混织而成的)布上棱纹;粗细线交织纺出的布,灯芯绒,天鹅绒. **5** [pl.]灯心绒(牛仔)裤. **6** 考得:木材的小材层积单位,通常为128立方英尺(约3.6立方米)—*vt.* 用绳捆绑,给系上绳子.
spinal cord:→SPINAL. **vocal cord**:→VOCAL.

cord·age [kɔ́:didʒ/kɔ́rd-] [ˋkɔrdɪdʒ] *n.* [集合名词]线,绳类,(尤指)船上的缆索(cords or ropes).

cor·date [kɔ́:deit/kɔ́r-] [ˋkɔrdet] *adj.* 心形的,心脏形的(heart-shaped).

cord·ed [kɔ́:did/kɔ́rd-] [ˋkɔrdɪd] *adj.* **1** 用绳捆的(bound with cords). **2** 附有细绳子(furnished with cords). **3** 有凸纹的(ribbed),斜纹织的(twilled).

cor·de·lier [kɔ̀:dilíə/kɔ̀rdilíər] [ˏkɔrdəˋlɪr] *n.* **1** 绳索腰带修士:规律严谨的圣方济各会修士,穿着简陋的衣服,并以绳索作腰带. **2** 制绳机(rope-making machine).
[古法语←*cordele* (*corde* 绳的指小词)]

·**cor·di·al** [kɔ́:diəl/kɔ́rdʒəl] [ˋkɔrdʒəl] *adj.* **1** 真挚的,诚恳的(sincere);温情的,充满亲情的(warm, friendly):—*a cordial handshake* 诚挚的握手/ *a cordial smile* 衷心的微笑. **2** 提神滋补的;振奋精神的:—*a cordial drink* 提神的饮料. —*n.* **1** 强心[壮]剂,提神爽心之物. **2** 甘露酒:添加果实风味和甜味的酒精饮料.
cór·di·al·ly *adv.* **còr·di·ál·ity** [-ǽliti] [-ˋælətɪ] *n.*

cor·dil·le·ra [kɔ̀:diljɛ́ərə/kɔ̀r-] [ˏkɔrdɪˋljɛrə] *n.* **1** 雁列山脉,山系. **2** [the Cordilleras]科迪勒拉山系:在美洲西部,北起阿拉斯加,南至火地岛.

cord·ite [kɔ́:dait/kɔ́rd-] [ˋkɔrdaɪt] *n.* 柯达无烟火药:用棉火药、硝化甘油、凡士林混合所制成的无烟火药,通常压缩成线状.

cor·do·ba [kɔ́:dəbə/kɔ́r-] [ˋkɔrdəbə] *n.* 科多巴:尼加拉瓜的主要货币单位, =100分(centavo).

cor·don [kɔ́:dən/kɔ́r-] [ˋkɔrdn̩] *n.* **1** 〖建〗束带层(string-course). **2** (军队为了禁止通行而设的)哨兵线;(由警察所执行的)警戒线,防卫线;(亦作 **cordon sanitaire**, **sanitary cordon**)(传染病发生地的)隔离线,防疫线. **3** (垂挂在肩上的荣誉勋章的)饰带,绶带. **4** 〖园艺〗单干形果树:沿着果树架、支柱或篱笆生长的果树,为了主干的发育而剪去其他的枝叶(→图 FRUIT-TREE).
cordon bleu [kɔ̀:dɔ:ŋ blə́:/kɔ̀r-] [ˏkɔrdɔŋ ˋblɚ] (1)蓝绶带:古代圣灵骑士团(the Knights of the Holy Ghost)佩戴的天蓝色绢质饰带,法国波旁王朝时代最高等级骑士所佩带. (2)卓越人物(person of eminence);一流的厨师(first-class cook).

Cor·do·va [kɔ́:dəvə/kɔ́r-] [ˋkɔrdəvə] 科尔多瓦：位于西班牙南部瓜达尔基维尔河（Guadalquivir）河畔的城市．756～1236 年摩尔人到来后，使之成为伍麦叶（Umayya）王朝的首都．✲

cor·du·roy [kɔ́:dərɔ̀i, -dju-/kɔ́rdərɔ̀i] [ˋkɔrdəˌrɔɪ] *n.* 1 灯芯绒，天鹅绒，粗细纱混织的棉天鹅绒．2 [pl.] 灯芯绒裤子．3 ＝corduroy road. —— *adj.* 灯芯绒制的，（像灯芯绒般）有棱纹的．
corduroy road（在沼泽地带并排着圆木的）圆木道．

cord·wain [kɔ́:dwein/kɔ́rd-] [ˋkɔrdwen] *n.*（亦作 **cordovan**）科尔多瓦革：原为西班牙科尔多瓦所产的高级山羊皮，后来用马臀部的皮制成．中世纪时用以制造靴子等的皮革．
[古法语 *corduan*（科尔多瓦的）]

cord·wain·er [kɔ́:dwèinə/kɔ́rdwèinər] [ˋkɔrdˌwenɚ] *n.*《古》鞋匠，制鞋人（shoemaker）．► 现在只用在同业公会的名称上．

core [kɔ:/kɔr] [kor] *n.* 1（水果的）果心（→图 FRUIT）．2 岩芯：用探钻机采集的土壤、岩石等标本．3（和周围质地不同的，物体的）中心部分（central part）．4 磁心，铁心：将变压器、电磁石、导体线圈等中心部分卷起的软铁薄片．5（钢索等的）内线（central strand），（包裹电线的）心线（inner strand）．6〖电脑〗内存储器，磁心．7 [通常加冠词 the]（事物的）核心，精髓（innermost part）．—— *vt.*（水果）除去的…果心．

co·re·li·gion·ist, co·re- [kòurilídʒənist] [ˌkorɪˋlɪdʒənɪst] *n.* 同一宗教的信奉者（adherent of the same religion）．

cor·e·op·sis [kɔ̀riɔ́psis/kɔ̀:riɑ́p-] [ˌkɔrɪˋɑpsɪs] *n.* 金鸡菊：菊科波斯菊属（*Coreopsis*）植物的通称．开黄色或茶色斑纹的放射状花．栽培为观赏用植物．✲

co·re·spond·ent, co·re- [kóurispɔ́ndənt/-spɑ́nd-] [ˌkorɪˋspɑndənt] *n.*〖法律〗共同被告：在离婚诉讼案件中，因通奸而和女被告（RESPONDENT）一起被控诉的男性．

Cor·fi·ote [kɔ́:fiòut/kɔ́r-] [ˋkɔrfɪˌot] *adj.*（希腊的）科孚岛的（of Corfu）．—— *n.* 科孚岛的居民．

Cor·fu [kɔ:fú:/kɔr-] [kɔrˋfu] 科孚岛（克基拉（Kerkira）岛）：欧洲伊奥尼亚海中伊奥尼亚群岛（the Ionian Islands）的一岛，古称克基拉岛（Corcyra）．自古即是希腊、意大利的交通要道．属地中海型气候，适合农业，因海岸美丽、气候温暖而成为避暑胜地．

cor·gi [kɔ́:gi/kɔ́r-] [ˋkɔrgɪ] *n.*（亦作 **Welsh corgi**）威尔士短腿狗：产于英国威尔士，脸似狐狸（→图 DOG）．

cor·i·a·ceous [kɔ̀riéiʃəs/kɔ̀:r-] [ˌkɔrɪˋeʃəs] *adj.* 像皮革般的（like leather）．

cor·i·an·der [kɔ̀riǽndə/kɔ̀:riǽndər] [ˌkɔrɪˋændɚ] *n.* 1 芫荽（*Coriandrum sativum*）：伞形科一年生，草本植物．球形的果实可用来做香辛料或医药用．产于南欧．2（亦作 **coriander seed**）芫荽种子．

Cor·inth [kɔ́rinθ/kɔ́:r-, kɑ́r-] [ˋkɔrɪnθ, ˋkɑr-] 科林斯：位于希腊南部的城市．自古就以商业、艺术、奢华及娱乐中心而知名．✲


Co·rin·thi·an [kərínθiən] [kəˋrɪnθɪən] *adj.* 1 科林斯的（of Corinth），科林斯人的．2〖建〗科林斯式的．3《古》（像科林斯人般）奢侈的，放荡的（profligate）．—— *n.* 1 科林斯人．2 [the Corinthians]《哥林多书》（the Epistle to the Corinthians）：在《新约全书》中，使徒圣保罗（St. Paul）写给哥林多信徒的书简．3《古》品性不端的人，放荡者（profligate）．
Corinthian bronze 科林斯合金：金、银、铜的合金．古代希腊当作昂贵的装饰品．
Corinthian order〖建〗科林斯式柱型：在希腊的柱式建筑中最为华丽的一种，以饰有莨苕叶片为其特征（→图 ORDER）．


Cor·i·o·la·nus [kɔ̀riəléinəs/kɔ̀:r-, kɑ̀r-] [ˌkɔrɪəˋlenəs, kɑr-] **Gaius Marcius**～科里奥拉努斯：公元前 5 世纪前半叶，罗马传说中的贵族将军．率领沃尔西人（Volscians）攻取科里奥里城（Corioli），但因其想僭帝称王，而被起诉、放逐．后来再次率领沃尔西人攻打罗马，因其母亲韦图利亚（Veturia）的请求，撤回昂蒂乌姆（Antium）而被沃尔西人所杀．

co·ri·um [kɔ́:riəm] [ˋkorɪəm] *n.*〖解〗真皮（dermis）．

cork[1] [kɔ:k/kɔrk] [kɔrk] *n.* 1 软木：木栓槠（*Quercus suber*）的树皮．约厚 2.5～5 厘米，质轻而坚韧有弹性．✲ 2 软木制品；（钓具的）软木浮子（float）；（游泳用）浮板（support for a swimmer）；软木塞（bottle-stopper）：—— *draw the cork* 拔开（瓶子的）软木塞．3〖植〗木栓层：形成于树皮外侧的坚硬组织．—— *adj.* 软木制的：—— *a cork jacket* 填入软木所制成的救生背心．
—— *vt.* 1 用软木塞塞住…〈*up*〉．2（用软木炭）涂黑（脸等）．
cork cambium 木栓形成层：植物的二级性分裂组织，无细胞间隙，由扁平的细胞形成．由此组织，在外侧生木栓层，在内层则生绿皮层．
córkscrèw（*n.*）瓶塞钻．
——（*adj.*）螺旋状的．
——（*vt.*）成螺旋状弯曲[前进]．
——（*vi.*）成螺旋状行进．
córk-tìpped（*adj.*）《英》（香烟）附有软木过滤嘴的．
cork tissue 木栓组织：双子叶植物的木质茎干，在表皮受伤或遭破坏后，形成的保护组织．
córkwòod（*n.*）（轻木（BALSA）等）轻而多孔的木材．
[西班牙语 *alcorque*（软木鞋底），源于阿拉伯语]

Corinth / 科林斯
横断科林斯地峡，连接科林斯湾（Gulf of Corinth）与萨罗尼科斯湾（Saronikos Gulf）的科林斯运河．这个计划自古希腊以来一直没能实现，直到 1893 年才开通完成．它缩短了比雷埃夫斯（Piraeus）港与伊奥尼亚海（Ionian Sea）之间的距离．







cork[1] / 软木
(上)堆积如山的西班牙栓皮栎树皮.
(下)能取良质软木的木栓槠.壳斗科常绿乔木,原产于地中海沿岸地区,现印度、美国西部等地亦有栽培.




Cork[2] [kɔːk/kɔrk][kɔrk] *n.* 科克. **1** 爱尔兰共和国西南部的一郡. **2** **1** 的首府.


cork·age [kɔ́ːkidʒ/kɔ́rk-][ˋkɔrkɪdʒ] *n.* **1** 塞上瓶塞,拔去瓶塞(corking or uncorking of bottles). **2** 开瓶费:客人自备酒时,旅馆或餐厅所收取的开瓶费用.

corked [kɔːkt/kɔrkt][kɔrkt] *adj.* **1** 塞着软木塞的(stopped with a cork). **2** (脸或手等)用烧焦的软木炭涂黑的(blackened with burnt cork). **3** (葡萄酒等)有软木塞气味的(tastingofcork),(葡萄酒)因

coreopsis / 金鸡菊　图为波斯菊属的金鸡菊,原产于北美.叶多呈二回羽状复叶.夏天开中央赤褐色、周围黄色的似大波斯菊的花朵.



cormorant / 鸬鹚
栖息于海岸、湖、河等地带.一般常见的普通鸬鹚,是鸬鹚中最大的一种,全长可达 80 厘米左右.大部分的鸬鹚飞行能力很强,但栖息于加拉帕戈斯群岛(Islas Galapagos)上的小翼鸬鹚翅膀已退化,无法飞行.



corm / 球茎 A 为番红花的球茎. B 为取下鳞片叶的球茎. C 为纵剖面.

木塞腐坏而使气味变劣的(impaired by defective cork(ing)).

cork·er [kɔ:kə/kɔ́rkər] [ˈkɔrkɚ] *n.* 《俗》1(使对方不再提出异议的)决断性言论(something that precludes further discussion). 2 弥天大谎(notable lie). 3 特异的人[物],卓越的人[物]. **córk·ing** *adj.* 《美俗》极好的,优异的(excellent).

corm [kɔ:m/kɔrm] [kɔrm] *n.* 〖植〗球茎:地下茎的变态,呈球状且肥大,是贮存养分的地方,如番红花等的地下茎. ✽

cor·mo·rant [kɔ́:mərənt/kɔ́r-] [ˈkɔrmərənt] *n.* 鸬鹚:鸬鹚科巨型且食量大的海鸟的通称.尤指普通鸬鹚(*Phalacrocorax carbo*). ✽ [中世纪拉丁语 *corvus marinus* (*corvus* 乌鸦, *marinus* 海的),"鸬鹚"之意]

:**corn**[1] [kɔ:n/kɔrn] [kɔrn] *n.* 1 [集合名词]谷物,谷类(grain);谷类植物(cereal plants). ▶ 一般指该地的主要谷物.《英》小麦(wheat),《苏格兰·爱尔兰》燕麦(oats),《美》玉蜀黍(maize)等. 2 谷粒,(胡椒等的)颗粒种子(grain, seed):——*a corn of barley* [*pepper*]一粒大麦[胡椒]. 3《口语》落伍的想法(事物),老一套的节目[音乐].
córn-chàndler (*n.*)《英》谷物零售商.
córn-còb (*n.*) = COB[1].
córn-còckle (*n.*): → COCKLE[1].
córncràke (*n.*)长脚秧鸡(*Crex crex*):秧鸡科的鸟类,栖于麦田等地方,会发出咯吱咯吱的叫声. **corn exchange** 谷物交易市场. **córnfàctor** (*n.*)《英》谷物批发商. **córnfield** (*n.*)麦田,玉米田.
córnflàkes (*n.*)玉米片:把玉蜀黍压碎而加以调味的食品. **córnflòur** (*n.*)玉米粉;谷粉.
córnflòwer (*n.*)栽种在麦田的植物,(尤指)开蓝色花朵的矢车菊(*Centaurea cyanus*).
corn laws [加冠词 the]〖英史〗谷物法:1815 年英国颁布法律,规定各种进口谷物须达到一定高价时才可输入,以保护本国农业,1846 年废止.
corn marigold 珍珠菊:菊科菊属的植物(*Chrysanthemum segetum*). **corn pone** 《美》纯玉米面包.
corn salad 野苣(*Valerianella olitoria*):野生于麦田的一年生草本植物.可作色拉.
córn-sìlk (*n.*)《美》玉蜀黍的须毛[花柱].
córnstàlk (*n.*)(1)谷类的茎,(尤指)玉米的茎.(2)高个子的人,大个子.

corn[2] [kɔ:n/kɔrn] [kɔrn] *n.* 〖医〗(尤指脚上的)鸡眼. **córn-cùre** [-plàster,-sàlve] (*n.*)治疗鸡眼的药.

corn[3] [kɔ:n/kɔrn] [kɔrn] *vt.* [尤指用于过去分词](肉等)撒上粗盐,用盐腌以保存(sprinkle or preserve with salt or brine). **corned beef** 盐腌过的牛肉罐头,咸牛肉.

Corn. 《略》Cornwall(英国的)康沃尔郡.

cor·ne·a [kɔ́:niə/kɔ́r-] [ˈkɔrnɪə] *n.* 〖解〗(眼睛的)角膜(→图 EYE). **cór·ne·al** *adj.*

Cor·neille [kɔ:néi/kɔr-] [kɔrˈne] **Pierre** ~高乃依(1606~1684):法国剧作家.著有古典悲剧《熙德》(*Le Cid*)、《贺拉斯》(*Horace*)、《波里耶克特》(*Polyeucte*)、《罗多古娜》(*Rodogune*)等作品.

cor·nel [kɔ́:nəl/kɔ́rl-] [ˈkɔrnl] *n.* 山茱萸:山茱萸科山茱萸属(*Cornus*)的灌木通称.如狗莓(*C. sanguinea*)等.



cornucopia/丰饶角

cor·ne·li·an [kɔ:ní:liən/kɔr-] [kɔrˈniliən] **car-** [kɑ:-/kɑr] [kɑr-] *n.* 光玉髓:暗红色或带有红色的石髓(chalcedony).可用作宝石或印材.

cor·ne·li·an cher·ry 欧亚山茱萸(*Cornus mas*):山茱萸属的灌木.


cor·ne·ous [kɔ́:niəs/kɔ́r-] [ˈkɔrnɪəs] *adj.* 角质的(horny),似角的(horn-like).

:**cor·ner** [kɔ́:nə/kɔ́rnər] [ˈkɔrnɚ] *n.* 1 角:——*the corner of a desk* 桌角. 2 转角:——*a street corner* 街道拐角. 3 角落(hollow angle):——*in the corner of a room* 房间的角落. 4 人所不易看到的地方,偏僻处(secret or remote place):——*look in every nook and corner* 到处找. 5 地区,区域(region, quarter);地球的尽头(end of the earth):——*the four corners of the earth* 世界的每个角落. 6 (为操纵价格,股票或商品的)囤积;(借独占而提高价格的)垄断. 7〖足球〗角球(corner kick). 8〖曲棍球〗击角球:从对方球门线或边线上任何一点所击出的自由球.
cut(off) a corner 抄近路.
drive…into a corner 把…逼入困境.
just round the corner 《口语》快到了,很近地(very near);迫近地. *turn the corner* (1)转过拐角.(2)(疾病、不景气等)有转机,脱险.
——*vt.* 1 使有角. 2 放在角落,逼入角落. 3 使陷入困境. 4 (为提高价钱)囤积.
——*vi.* 1 (汽车等)拐弯,急转弯. 2 囤积(*in*):——*corner in rice* 囤积稻米.
córner-stòne (*n.*)(1)〖建〗(放在建筑物角落的)基石;隅石.(2)不可欠缺的东西,基础(indispensable part, basis).[拉丁语 *cornu*(角)]

cor·net[1] [kɔ́:nit/(于 1)kɔrnét,(于 2,3,4)kɔ́rnit][(于 1)kɔrˈnɛt,(于 2,3,4)ˈkɔrnɪt] *n.* 1 (亦作 **cornet-a-pistons**)短号:类似喇叭的铜管乐器;多用在爵士乐或军乐队上(→图 BRASS). 2 短号手. 3 (包装食品用的)圆锥形纸袋. 4 (盛冰淇淋的)圆锥形脆卷(cone-shaped wafer).

cor·net[2] [kɔ́:nit/kɔ́r-] [ˈkɔrnɪt] *n.* 1 (慈善修女会(Sisters of Charity)的修女所戴的)白色头巾(white headdress). 2〖英史〗骑兵旗手:在骑兵队伍中,以将官排第一个位置,第五位军官负责掌旗.

cor·nice [kɔ́:nis/kɔ́r-] [ˈkɔrnɪs] *n.* (1)〖建〗檐板,飞檐:建筑物外侧墙壁的主要部分,其上层有水平或带状的突起纹饰.(2)(古典建筑的)檐饰:楣檐(entablature)被分为三部分的最上面部分(→图 ORDER)(3)(细长围绕于墙壁最上部的)檐饰(ornamental moulding)(→图 WAINSCOT) 2〖登山〗雪檐:突出于绝壁边缘的坚硬雪块.



Cornwall / 康沃尔郡
气候温和,海岸线曲折绵长,是个风光旖旎、游客众多的旅游地.

Cor·nish [kɔ́:niʃ/kɔ́r-] [ˋkɔrnɪʃ] *adj.* (英国英格兰西南部)康沃尔郡的(of Cornwall);康沃尔语[人]的. —*n.* 康沃尔语:在康沃尔所使用的凯尔特方言.

Corno [kɔ́:nə] [ˋkɔnə]科尔诺山:意大利半岛中部的山,是亚平宁山脉的最高峰. 由新生代石灰岩和砾岩构成,山势陡峭,冬季多雪,山顶附近是自针叶树林至露岩地带,显示高山的景观.

cor·nu·co·pi·a [kɔ̀:njukóupiə/kɔ̀r-] [ˏkɔrnəˋkopɪə] *n.* 〖希腊神话〗丰饶角:装满花、水果、谷物的山羊角,象征富饶. ✲


còr·nu·có·pi·an *adj.* 非常富饶的(overflowingly abundant).

[拉丁语 *cornu copiae*(富饶的角). 是哺乳宙斯(Zeus)的山羊(Amalthea)之角].

cor·nut·ed [kɔ:njú:tid/kɔrnjù:tid] [hɔrˋnjutɪd] *adj.* 有角的,像角一样突起的,角状的(having horns or horn-like projections).

Corn·wall [kɔ́:nwəl/kɔ́rnwɔ:l] [ˋkɔrnwəl] 康沃尔郡:位于英国英格兰西南端的郡. ✲

duchy of Cornwall:→DUCHY.



corona / 日冕
太阳外围的气体在极高温、极小密度情况下产生的现象. 日全食时,太阳的光球面完全被月球遮住,可看到在黑色的太阳四周,散射出白色的光辉. 日冕的成分多为氢原子,另外尚含铁、镍等,呈绿色光.

corn·y [kɔ́:ni/kɔ́r-] [ˋkɔrnɪ] *adj.* 《口语》落伍的(old-fashioned);陈腐的(trite);感伤的(sentimental).

co·rol·la [kərɔ́lə/-rάlə] [kəˋrɑlə] *n.* 〖植〗花冠:花瓣(petals)的通称(→图 FLOWER).

co·rol·lar·y [kərɔ́ləri/kɔ́:rəlɛ̀əri, kάr-] [ˋkɔrə‚lɛrɪ, ˋkɑr-] *n.* **1**〖数学〗系,推论:数学上由一定理所直接推演出的另一定理. **2** 直接的推论(immediate deduction). **3** 当然的演变,必然的结果(natural consequence). [拉丁语 *corollarium*(对象征荣誉的花冠所付出的钱,酒钱,小费)]

co·ro·na [kəróunə] [kəˋronə] *n.* (pl. **-nae, -nas**) **1**〖气象〗华(指日华、月华或其他发光体的光环):出现在太阳、月亮周围的彩虹色小光圈. 是光线经云层中冰晶的折射或反射而形成的现象. 多发生在卷层云上(cf. *halo*). **2**〖天文〗日冕:太阳最外层的大气,温度极高,达 75 万~150 万度,日全食时呈珍珠绿光(→图 SUN). ✽ **3**〖电〗电晕放电:高电压下的导体表面或两个导体间所产生的微弱发光放电. **4**(教堂的)环形吊烛架(circular chandelier). ✽ **5**〖建〗檐饰:古典建筑飞檐(cornice)的上部. 一般有相当突出的垂直面,向左右广阔地伸展(→图 ORDER). **6**〖解·动〗冠状突起,冠. **7**〖植〗(水仙之类的)副花冠(→图 FLOWER). **8** (1) 长雪茄烟(long straight-sided cigar). (2)(*Span.* ***La Corona***)[C-] 哈瓦那所产雪茄烟的商标. [拉丁语 *corona*(王冠,花冠)]

cor·o·nach [kɔ́rənək, -nəx/kɔ́:r-, kάr-] [ˋkɔrənək, ˋkɑr-] *n.* (苏格兰高地、爱尔兰的)丧歌,挽歌(funeral-song, dirge)

cor·o·nal[1] [kɔ́rənəl/kɔ́:r-, kάr-] [ˋkɔrənl̩, ˋkɑr-] *n.* **1**(戴在头上的)饰环(circlet),(尤指)宝冠,王冠. **2** 花冠,花环(wreath, garland).

co·ro·nal[2] [kəróunəl, kɔ́rə-/kəróu-, kɔ́:rə-, kάr-] [kəˋronəl, ˋkɔrə-, ˋkɑr-] *adj.* **1**〖解〗冠状的(of a corona). **2**〖植〗副花冠的. **coronal suture**〖解〗(头盖骨的)冠状缝(→图 HEAD).

cor·o·nar·y [kɔ́rənəri/kɔ́:rənɛ̀əri, kάr-] [ˋkɔrə‚nɛrɪ, ˋkɑr-] *adj.* 〖医〗**1**(血管、韧带、神经等)冠状的;冠状环绕的. **2** 冠状动脉的. —*n.* = coronary thrombosis.
coronary occlusion〖医〗冠状动脉闭塞.
coronary thrombosis〖医〗冠状动脉血栓形成.

cor·o·nate [kɔ́rənit/kɔ́:r-, kάr-] [ˋkɔrənɪt, ˋkɑr-], **-nat·ed** [-nèitid] [-‚netɪd] *adj.* **1**〖植〗有副花冠的(having a corona). **2**〖动〗有冠状部分的(having a crown-shaped part).

cor·o·na·tion [kɔ̀rənéiʃən/kɔ̀:r-, kὰr-] [‚kɔrəˋneʃən, ‚kɑr-] *n.* 加冕礼,即位典礼. **Coronation stone** 即位之石,斯昆石(the stone of Scone):原是苏格兰历代国王加冕礼时所坐的石头. 爱德华一世(Edward Ⅰ)时迁往英格兰,现存于威斯敏斯特教堂作为加冕礼时的王座. ✽

cor·o·ner [kɔ́rənə/kɔ́:rənər, kάr-] [ˋkɔrənɚ, ˋkɑr-] *n.* (州、地方、市的)验尸官 ► 原指君主私人财产的管理官,现在则是以检验因被杀或偶发事件而死亡的尸体为主要任务. **cór·o·ner·shìp** *n.*

cor·o·net [kɔ́rənit/kάr-] [ˋkɔrənɪt, ˋkɑr-] *n.* **1**(尤指贵族所戴的)宝冠,小冠冕(small crown). ✽ **2**(妇女用贵重金属、宝石之类装饰的)小冠状头饰,饰环(fillet, wreath);(戴在头上的)花环,花冠(garland). **3** 蹄冠:马蹄附近部分(→图 HORSE).
cór·o·net·ed *adj.* 戴冠的;贵族的.

cor·o·noid [kɔ́rənɔ̀id/kɔ́:r-] [ˋkɔrə‚nɔɪd] *adj.* 〖解〗(骨的突起)像乌鸦嘴般弯曲的,乌鸦嘴状的,喙状的(curved like a crow's beak).

Co·rot [kɔróu/kɑ-] [kɑˋro] **Jean-Baptiste Camille** ~柯罗(1796~1875):法国风景画家.

Corp. 《略》corporal 下士.



Coronation stone / 即位之石,斯昆石
威斯敏斯特教堂的即位之石.

cor·po·ral[1] [kɔ́:pərəl/kɔ́r-] [ˋkɔrpərəl] *adj.* **1** 人体的,肉体的,身体上的(of the human body, bodily). **2** 个人的(personal).


cor·po·ral[2] [kɔ́:pərəl/kɔ́r-] [ˋkɔrpərəl], **-ras** [-rəs] [-rəs] *n.* 〖教会〗圣餐布:在圣餐仪式中铺在祭台上的亚麻布,上面放置面包和葡萄酒.

cor·po·ral[3] [kɔ́:pərəl/kɔ́r-] [ˋkɔrpərəl] *n.* 下士:位于中士(sergeant)之下,在美国陆军中为第四级士官,空军、陆战队中为第五级士官.
Little Corporal [加冠词 the]小班长. ► 拿破仑一世(Napoleon Ⅰ)的绰号. **ship's corporal**〖英海军〗卫兵下士:在卫兵士官(master-at-arms)之下担任警察任务的下士.

cor·po·ral·i·ty [kɔ̀:pərǽliti/kɔ̀r-] [‚kɔrpəˋrælətɪ] *n.* **1** 实体性,具有形体的事物(material existence);肉体(body). **2** [pl.]与身体有关的事情(bodily matters),肉欲(bodily wants).

cor·po·rate [kɔ́:pərit/kɔ́r-] [ˋkɔrpərɪt] *adj.* **1** 组成法人的(forming a corporation). **2** 法人的,团体的(of or belonging to a corporation or group). **3**(在团体内)共通的,共有的(of or shared by members of a group of persons).
cór·po·rate·ly *adv.* **corporate town** 自治市镇.
[拉丁语 *corporare*(使成团体)←*corpus*(体)]

coronet / 宝冠



cor·po·ra·tion [kɔ:pəréiʃən/kɔ̀r-] [ˌkɔrpəˋreʃən] *n.* **1** 法人:——*a corporation aggregate* 社团法人. **2**《美》有限[股份]公司(business company, firm):——*a trading corporation* 贸易公司. **3** 职业公会(city company). **4**《口语》大肚子.
Corporation Act〖史〗地方自治团体法:英国国王在1661年,令市政负责人宣誓效忠的法律,要求签名反对庄严盟约(Solemn League and Covenant),命令在1年之内领受英国国教的圣体. **municipal corporation** 市自治团体,市政府机关.

cor·po·ra·tive [kɔ́:pərətiv/kɔ̀r-] [ˋkɔrpərətɪv] *adj.* **1** 法人的,团体的(of a corporation). **2** 组合国的,组合主义的,社团主义的.

corona / **环形吊烛架**
垂挂于天主教堂天花板上的环形吊烛架.

cor·po·re·al [kɔ:pɔ́:riəl/kɔ̀r-] [kɔrˋpɔrɪəl] *adj.* **1** 身体的,肉体的(bodily). **2** 物质的(material). **3**〖法律〗有形的,实体的(tangible).
cor·pó·re·al·ly *adv.* **cor·pò·re·ál·i·ty** [-ǽliti][-ˋælətɪ] *n.* **corporeal hereditament**〖法律〗具体而可继承的不动产.

cor·po·re·i·ty [kɔ̀:pəríːiti/kɔ̀r-] [ˌkɔrpəˋriətɪ] *n.* 物质性,肉体性(quality of being or having a material body);物质的存在,肉体的存在(bodily substance).


cor·po·sant [kɔ́:pəzænt/kɔ̀r-] [ˋkɔrpəzænt] *n.* (亦作 **St. Elmo's fire**)电击发光,天电光球:暴风雨时在船的桅杆等处所产生的一种光圈放电.有时被当做灾害迫近的征兆,又称为死火(dead-fire).[意大利语 *corpo santo*(圣体)]

corps [kɔ:/kɔr] [kor] *n.* (pl. **corps** [kɔ:z/kɔrz] [korz]) **1**〖军〗军团(army corps);特种部队(body of troops for a special service). **2** (从事共同行动的人的)团体,团,集团(body of persons engaged in the same activity). **3** (德国的大学)学生联谊会(students' society).
corps de ballet 芭蕾舞团的伴舞队.
corps diplomatique 外交使团(diplomatic corps).
peace corps [加冠词 the](派遣海外的)和平部队.

corpse [kɔ:ps/kɔrps][kɔrps] *n.* (一般指人类的)尸体(dead body).

cor·pu·lent [kɔ́:pjulənt/kɔ̀r-] [ˋkɔrpjələnt] *adj.* 体积巨大的,庞大的(bulky);肥胖的(fat).
cór·pu·lence, -len·cy *n.*

cor·pus [kɔ́:pəs/kɔ̀r-] [ˋkɔrpəs] *n.* (pl. **-pora**) **1** (文件、法典等的)集成,大全,全部文献(body or collection of writings). **2**〖生理〗体:生物体内部拥有独特性质和机能的各种构造体.



corpus callosum〖生理〗胼胝体：连结左右大脑半球的神经纤维束(→图 BRAIN).

corpus delicti〖法律〗(1)罪犯犯罪的所有客观事实.(2)犯罪的具体证物(tangible evidence of a crime),(尤指)被谋杀者的尸体(body of a murdered person). ▶ 拉丁语,"犯罪主体"之意.

corpus juris 法典(body of law).

corpus luteum〖生理〗黄体：排卵后在卵巢内所形成的黄色内分泌组织,分泌黄体荷尔蒙.

Cor·pus Chris·ti [kɔ́ːpəs krísti/kɔ́r-] [ˋkɔrpəsˋkrɪstɪ]〖罗马天主教〗圣体节,基督圣体的节日：三位一体主日(Trinity Sunday)后的第一个星期四.在世界各地上演奇迹剧或圣剧以庆祝.

cor·pus·cle [kɔ́ːpəsl/kɔ́r-] [ˋkɔrpəsḷ] *n.* **1**〖生理〗(1)(生物体内拥有独特机能的)小体(minute body).(2)[pl.]血球：构成血液的大部分圆板状的小体. **2**〖物理·化学〗(电子、原子等的)微粒.

cor·pus·cu·lar [kɔːpʌ́skjulə/kɔrpʌ́skjulər] [kɔrˋpʌskjələ] *adj.* 微粒的,小体的(of corpuscles).

corpuscular theory〖物理〗微粒说：光由一种极小的粒子构成,此种微粒以每秒30万千米的速度自发光体向四方发射,入于人目,即产生光的感觉.

cor·ral [kərɑ́ːl/-rǽl] [kəˋræl] *n.*, *v.* (**-ll-**) —*n.* **1**《美》(关马、牛的)畜栏(pen). **2** 车阵：露营时用马车做成防御用的围栏. **3**(活捉野兽的)栅栏(enclosure)—*vt.* **1**(把马车)围成圆阵. **2** 放入围栏中,关在里面. **3**《美口语》捕捉,获得(acquire).

cor·ra·sion [kəréiʒən] [kəˋreʒən] *n.*〖地质〗刻蚀,动力侵蚀：由河流、海浪或风挟带的石粒对基岩所产生的侵蚀作用.

·**cor·rect** [kərékt] [kəˋrɛkt] *adj.* **1** 没有错误的,正确的(accurate)：—*a correct answer* 正确的答案. **2**(行为、做法)妥当的,适当的(proper),(兴趣等)合乎标准的,适当的(in accordance with a good standard)：—*the correct dress for a cocktail party* 适合鸡尾酒会所穿的礼服. —*vt.* **1** 订正,修正(set right, amend)；改正(校样的)错误：—*Correct erros.* 更正错误. **2** 纠正(人)(cure)；规劝,惩戒,处罚(punish)：—*correct a child for disobedience* 因孩子不听话而对其进行训诫. **3** 消除(有害物质),使中和. **4**〖数学·物理〗补充修正；矫正(透镜的像差).

cor·réct·ly *adv.* **cor·réct·ness**, **cor·réct·or** *n.*

cor·rec·tion [kərékʃən] [kəˋrɛkʃən] *n.* **1** 修正,订正(correcting). **2** 订正之处[字句](thing substituted for what is wrong). **3** 处罚,惩罚(punishment).

under correction 可能有错,尚待订正.

cor·rect·i·tude [kəréktitjùːd/-tjùːd] [kəˋrɛktəˌtjud] *n.*(行为、态度的)得体,端正(correctness).

cor·rec·tive [kəréktiv] [kəˋrɛktɪv] *adj.* 矫正的,修改的,返回常态的,中和(毒物)的(serving or tending to correct or counteract). —*n.* 矫正手段,改善方法,中和剂.

cor·réc·tive·ly *adv.*

Cor·reg·gi·o [kərédʒiòu] [kəˋrɛdʒɪo] **Antonio Allegri da** ～柯勒乔(1494?～1534)：意大利画家,生于伦巴第(Lombardy).其风格酝酿了巴罗克流派的诞生,而优柔的风格又影响了18世纪的法国绘画. ✻

cor·re·late [kɔ́rilèit/kɔ́ːr-, kɑ́r-] [ˋkɔrəˌlet, ˋkɑr-] *n.* 相关物,有相互关系的东西(each of two related things)—*vi.*(和…)有相互关系(have a mutual relation)〈*with*, *to*〉. —*vt.* 使(和…)相互关联〈*with*〉. **còr·re·lá·tion** *n.*

cor·rel·a·tive [kərélətiv] [kəˋrɛlətɪv] *adj.* **1** 相关的,(和…)有相互关系的(having a mutual relation)〈*with*, *to*〉；相似的(analogous). **2**〖语法〗(用于复合句中有对应之意的)关联词的(例 either…or, so…as). —*n.* 相关物；〖语法〗关联词：—*correlative conjunction* 关联词.

cor·rél·a·tive·ly *adv.*

·**cor·re·spond** [kɔ̀rispɑ́nd/kɔ̀ːrispɑ́nd, kɑ̀r-] [ˌkɔrəˋspɑnd, ˌkɑr-] *vi.* **1** 一致,调和(be in harmony)〈*with*, *to*〉：—*His report corresponds with the fact.* 他的报告和事实一致. **2**(和…)类似,相当(be similar)〈*to*〉：—*These marks on the map corresponds to schools.* 地图上的这些标记表示学校. **3**(和…)通信〈*with*〉. **còr·re·spónd·ing·ly** *adv.*



Correggio / 柯勒乔

柯勒乔的作品《圣哲罗姆的圣母》(*Madonna and St. Jerome*)(通称为《白昼》(*Day*, 1527～1528?)意大利帕尔马(Parma)美术馆藏).柯勒乔是文艺复兴全盛时期的代表画家之一,追求明暗的对比和构图的动感,被称为巴罗克流派的先驱者.

·**cor·re·spond·ence** [kɔ̀rispɑ́ndəns/kɔ̀ːrispɑ́nd-, kɑ̀r-][ˌkɔrəˋspɑndəns, ˌkɑr-] *n.* **1** 一致,调和(agreement, harmony)；相当,对应〈*with*, *to*, *between*〉：—*the correspondence of his words with* [*to*] *his deeds* 他的言行一致. **2** 通信(communication by letters)；[集合名词]信件,书信(letters)：—*commercial correspondence* 商业书信.

correspondence card 明信片. **correspondence college** 函授大学. **correspondence course** 函授课程. **correspondence school** 函授学校.

·**cor·re·spond·ent** [kɔ̀rispɑ́ndənt/kɔ̀ːrispɑ́nd-, kɑ̀r-][ˌkɔrəˋspɑndənt, ˌkɑr-] *n.* **1** 写信者(one who writes letters to another)；(报纸)投书的人：—*a good* [*bad*] *correspondent* 勤[懒]于通信的人. **2** 通讯员,特派员：—*our Moscow correspondent* 本社莫斯科通讯员. **3**(尤指外国的)交易所[店].

—*adj.*《古》对应,一致(corresponding).

cor·ri·da [kɔːríːdə] [kɔˋridə] *n.* 斗牛(bull fight).

·**cor·ri·dor** [kɔ́ridɔ̀ː/kɔ́ːridɔ̀r, kɑ́r-] [ˋkɔrəˌdɔr, ˋkɑr-] *n.* **1** 走廊；回廊；(客车的)通路. **2** 走廊地带：经过他国领土通往海洋的狭长地带.

air corridor 空中走廊：为了安全保障所限定的航空路线. **Danzig** [**Polish**] **Corridor**[加冠词 the]波兰走廊：1919年,依凡尔赛条约规定,德国本土与东普鲁士间,划出一宽约100千米狭长地带,直通波罗的海.

cor·rie [kɔ́ri/kɔ́ːri, kɑ́ri] [ˋkɔrɪ, ˋkɑrɪ] *n.*《苏格兰》冰斗：因冰川侵蚀造成的山侧圆形凹地.[盖尔语 *coire*(大锅,洞穴)]

cor·ri·gen·dum [kɔ̀ridʒéndəm/kɔ̀ːr-, kɑ̀r-] [ˌkɔrɪˋdʒɛndəm, ˌkɑr-] *n.*(pl. **-da**) **1** 应予订正的东西(thing to be corrected),(尤指)误排,刊排错字(mistake in a printed book). **2** [pl.]勘误表(errata).

cor·ri·gi·ble [kɔ́ridʒibl/kɔ́ːr-, kɑ́r-] [ˋkɔrədʒəbḷ, ˋkɑr-] *adj.* **1** 可改正的,能矫正的(capable of being corrected). **2** 公开或坦率地承认错误的(open or submissive to correction).

cor·rob·o·rant [kərɔ́bərənt/-rɑ́b-] [kəˋrɑbərənt] *adj.*《古》**1** 强身的,有精神的(strengthening).

2 确证的(corroborating). —*n*. 1 强身剂. 2 确证的事实.

cor·rob·o·rate[kərɔ́bərèit/-rάb-][kə`rɑbəˌret] *vt*. 1 正式地确认[承认](法律等)(confirm formally). 2 (根据证据等)确证,证实(confirm by evidence, etc.).

cor·ròb·o·rá·tion *n*. (根据新事实的)确认,由更进一步的证据证实(confirmation by further evidence).

cor·rób·o·ra·tive [-rətiv, -rèitiv][-rətɪv, -ˌretɪv],

cor·rób·o·ra·to·ry [-rətəri/-tɔ̀:ri] [-rəˌtɔrɪ] *adj*.

cor·rob·o·ree [kərɔ́bəri/-rάb-] [kə`rɑbərɪ] *n*. 澳大利亚土著以热闹雄壮的歌舞为主所举行的祭礼,通常是在月光下,或在篝火旁举行. [澳大利亚新南威尔士州(New South Wales)的土著语]

cor·rode [kəróud] [kə`rod] *vt*. (因铁锈、化学作用、疾病等)侵蚀,腐蚀(wear away, destroy gradually). —*vi*. 被侵蚀,腐蚀(be worn away, decay).

cor·ro·sion [-ʒən] [-ʒən] *n*.

cor·ro·sive [kəróusiv] [kə`rosɪv] *adj*. 腐蚀性的(causing corrosion). —*n*. 腐蚀剂.

cor·ró·sive·ly *adv*. **cor·ró·sive·ness** *n*.

corrosive sublimate 〖化〗升汞,氯化汞(mercuric chloride).


cor·ru·gate [kɔ́rugèit/kɔ́:r-, kάr-] [`kɔruˌget, `kɑr-] *vt*. 1 (脸部、皮肤上)起皱纹(contract into wrinkles). 2 (为了强化目的)使成沟状,使成波纹状(mark with or bend into ridges). —*vi*. 起皱纹,成波纹状. **còr·ru·gá·tion** *n*.

cor·ru·gat·ed[kɔ́rugèitid/kɔ́:r-, kάr-][`kɔrəˌgetɪd, `kɑr-]*adj*. 有皱纹的,波纹状的. **corrugated iron** (用于覆盖屋顶的)波纹铁. **corrugated paper** 瓦楞纸.

cor·ru·ga·tor [kɔ́rugèitə/kɔ́:rugèitər, kάr-] [`kɔruˌgetə·, `kɑr-]*n*. 〖解〗皱眉肌:在眉间产生皱纹的肌肉.

cor·rupt [kərʌ́pt] [kə`rʌpt] *adj*. 1 (道德)堕落的,邪恶的(wicked). 2 贿赂的,被收买的:—*a corrupt official* 贪官污吏. 3 (语言)有讹误的,败坏的:—*speak corrupt English* 说有讹误的英文. 4 (原稿、原文等因误写、更改而)乱七八糟的. 5 腐坏的(rotten),变质的;污损的,污染的:—*corrupt air* 污染的空气. —*vt*. 1 使堕落:—*be corrupted by drinking* 因酗酒而堕落. 2 收买(bribe). 3 改坏(原文). 4 将(语言)转讹,讹误. 5 使腐败. —*vi*. 堕落;腐败.

cor·rúpt·ly *adv*. **cor·rúpt·ness** *n*. **cor·rúp·tive** *adj*.



corslet/护身盔甲

corrupt practices(选举等的)收买[行贿]行为.

cor·rupt·i·ble [kərʌ́ptibl] [kə`rʌptəbl] *adj*. 1 易腐败的(liable to corruption, perishable). 2 易堕落的;易受贿赂的(capable of moral corruption).

cor·rùpt·i·bíl·i·ty *n*. **cor·rúpt·i·bly** *adv*.

cor·rup·tion [kərʌ́pʃən] [kə`rʌpʃən] *n*. 1 腐败(decomposition). 2 堕落,道德败坏(moral deterioration). 3 行贿受贿(use of corrupt practices),(尤指)受贿行为(bribery). 4 (语言的)转讹,讹误,(原文的)误用(perversion from the original state).

corruption of blood 〖英史〗血统玷污:因犯罪而被剥夺个人权利的人,亦丧失了身份、地位、土地所有等的权利,这种不公平的规定于1870年废止.

cor·sage [kɔ:sά:ʒ/kɔr-] [kɔr`sɑʒ] *n*. 1 女装的胸部,胸衣,女用紧身胸衣(bodice). 2 《美》在女装的胸部或肩上所加的花饰.

cor·sair [kɔ́:sɛə/kɔ́rsɛər] [`kɔrsɛr] *n*. 1 〖史〗海盗船:原为非洲北岸巴尔巴利(Barbary)的伊斯兰教徒私人武装船,在政府正式准许下,掠夺基督教国家船只. 2 海盗;海盗船(pirate).

corse [kɔːs/kɔrs][kɔrs]*n*. 《古·诗》尸体(corpse).

cose·let [kɔ́:slit/kɔ́rs-] [`kɔrslɪt] *n*. :→CORSLET.

Corsica / 科西嘉岛

科西嘉岛西北岸的卡尔维(Calvi)港. 科西嘉岛是地中海中的第四大岛,与周围的小岛组成科西嘉省. 因拿破仑的出生地而闻名,近年来从事发展旅游事业.



cor·set [kɔ́:sit/kɔ́r-][`kɔrsɪt] *n*. 紧身褡:由胸部到腰部用带子系紧,用以调整体型的女用内衣. —*vt*. 1 用紧身褡固定. 2 束紧(constrict).

cor·set·ry [kɔ́:sitri/kɔ́r-] [`kɔrsɪtrɪ] *n*. 1 紧身褡的制造[穿着习惯](corset-making or fitting). 2 [集合名词]紧身褡(corsets).

Cor·si·ca [kɔ́:sikə/kɔ́r-] [`kɔrsɪkə]科西嘉岛:意大利西海岸,法属的岛屿. ✲

Cor·si·can [kɔ́:sikən/kɔ́r-] [`kɔrsɪkən] *adj*. 科西嘉岛的(of Corsica),科西嘉岛人的. —*n*. 1 科西嘉岛的居民. 2 [加冠词 the]拿破仑一世(Napoleon Ⅰ). ▶ 科西嘉岛的阿雅克肖(Ajaccio)为拿破仑的出生地.

cors·let, corse- [kɔ́:slit/kɔ́rs-, (于3) kɔ:slét/kɔrs-] [`kɔrslɪt, (于3)kɔrs`lɛt] *n*. 1 〖史〗(中世纪骑士的)护身盔甲(piece of armour covering the body). ✲ 2 (紧紧地)包住身体的衣服(garment covering the body as distinct from limbs). 3 胸衣:束腰和胸罩连在一起的内衣. 4 〖动〗(昆虫的)前胸(thorax).

cor·tège [kɔ:téiʒ/kɔr-] [kɔr`teʒ] *n*. 1 [集合名词](贵族的)随员,扈从(train of attendants). 2 行列(procession),(尤指)出殡行列(funeral procession).

Cor·tes [kɔ́:tes/kɔ́r-] [`kɔrtɪz] *n*. [加冠词 the] 西班牙的议会(legislative assembly of Spain). [西班牙语, *corte* (宫廷)的复数]

cor·tex [kɔ́:teks/kɔ́r-] [`kɔrtɛks] *n*. (pl. **-tices**) [-tisi:z] [-tɪˌsiz] 1 〖植〗皮层:树皮正下方的组织(→图 STEM). 2 〖解·动〗(1)脑皮层:脑部表面的灰质层. (2)肾皮质:肾脏外层的组织(→图 KIDNEY).

cór·ti·cal *adj*.

Cor·tez [kɔ́:tez/kɔ́r-] [`kɔrtez]**Hernando** ~科尔特斯(1485—1547):西班牙探险家,曾经征服墨西哥.

cor·ti·cate [kɔ́:tikèit/kɔ́r-] [`kɔrtɪˌket], **-cat·ed** [-kèitid][-ˌketɪd] *adj*. 有皮层[外皮]的(having bark or rind).

cor·ti·sone [kɔ́:tizòun/kɔ́r-] [`kɔrtɪˌzon] *n*. 1 〖生化学〗可的松(皮质酮)($C_{21}H_{28}O_5$):一种肾上腺皮质激素,具调节盐类及水代谢的作用. 2 〖药理〗皮质酮剂:由人工所合成,可用于治疗风湿性关节炎.

co·run·dum [kərʌ́ndəm] [kə`rʌndəm] *n*. 钢玉(Al_2O_3):硬度次于金刚石,呈透明或半透明的矿物,颜色有暗灰色、茶色、黑色等,特指红色透明的红宝石和蓝色的蓝宝石. 除了可当宝石外,还可以用作磨料. [泰米尔语 *kurundam* (红宝石)]

cor·us·cate [kɔ́rəskèit/kɔ́:r-, kάr-] [`kɔrəsˌket, `kɑr-] *vi*. 1 (星星等)闪亮(sparkle). 2 (聪明才智等)焕发(flash). **còr·us·cá·tion** *n*.

cor·vée [kɔ:véi/kɔr-] [kɔr`ve] *n*. 〖史〗徭役:在封建时代,领主命令农民承担无酬劳的劳动,法国一直到1776年,还进行道路铺设和修补的强迫劳役.

cor·vette [kɔ:vét/kɔr-] [kɔr`vɛt]*n*. 1 〖海·史〗木帆海防舰:装有单排炮、平甲板的木造(帆装)小型军舰(flush-decked war-vessel with one tier of guns). 2 《英》〖海〗轻型护卫舰:有对空、对潜水艇作战的装置,为护卫运输船队的小型高速战舰.

cor·vine [kɔ́:vain/kɔ́r-] [`kɔrvaɪn] *adj*. 乌鸦的,似乌鸦的(of or akin to a raven or crow).

Cor·y·bant [kɔ́ribənt/kɔ́:r-, kάr-] [`kɔrɪbənt, `kɑr-] *n*. 〖希腊神话〗科里班特:弗里吉亚(Phrygian)的大地女神西布莉(Cybele)的祭司,一面发疯似地狂舞,一面举行祭祀的仪式.

Còr·y·bán·tic [-bǽntik] [-`bæntɪk] *adj*.

Cor·y·don[kɔ́ridən/kɔ́:r, kάr-][`kɔrɪdən, `kɑr-] 1 〖希腊神话〗科里登:在特奥克里托斯(Theocritus)或维吉尔(Virgil)的田园诗中所出现的牧羊人的名字. 2 在牧歌中所出现的典型乡下人.

cor·ymb [kɔ́rim/kɔ́:r-, kάr-] [`kɔrɪm, `kɑr-] *n*. 〖植〗伞房花序:下方的花梗较长,花在顶端呈平面或半球形的并列花序(→图 INFLORESCENCE).

cor·y·phae·us [kɔ̀rifí:əs/kɔ̀:r-, kὰr-] [ˌkɔrə`fiəs, ˌkɑr-] *n*. (pl. **-phaei** [-fí:ai] [-`fiaɪ])(古希腊剧等的合唱团的)领唱者.





cor·y·phée [kɔ́rifèi/kɔ̀:r-] [ˌkɔrəˌfe] *n.* 领舞演员;舞群中最杰出的舞者.[法语]

co·ry·za [kəráizə] [kəˈraɪzə] *n.* 〖医〗鼻炎(nasal catarrh);感冒(cold in the head).

cos[1] [kɔs/kɑs][kɑs](亦作 **cos lettuce**)直立莴苣:叶长、结球亦长的一种莴苣.
[原产于爱琴海中的科斯(*Cos*)岛]

cos[2] [kɔs/kɑs] [kɑs] 《略》 cosine 〖数学〗余弦.

co·sec [kóusek] [ˈkosɛk] 《略》 cosecant 〖数学〗余割.

co·se·cant [kousí:kənt, -sék-] [koˈsikənt, -ˈsɛk-] *n.* 〖数学〗余割:在直角三角形中,一锐角斜边与对边之比,称为该角的余割.(略:cosec)(→图 TRIGONOMETRY).

Cos·grave [kɔ́zgreiv/kɑ́z-] [ˈkɑzgrev] **William Thomas**~科斯格雷夫(1880~1965):爱尔兰政治家.爱尔兰共和国的总统(1922~1932).

cosh[1] [kɔʃ/kɑʃ] [kɑʃ] *n.* 《英俗》 棍棒(heavy stick or bludgeon).——*vt.* 用棍棒打.

cosh[2] [kɔʃ, kɔséitʃ/kɑʃ, kɑséitʃ] [kɑʃ, kɑˈsetʃ] 《略》 hyperbolic cosine〖数学〗双曲余弦.

co·sig·na·to·ry, co·sig- [kòusígnətəri/-tɔ:ri] [ˌkoˈsɪgnəˌtorɪ] *adj.* 联署的,联名签字的(signing jointly with others).——*n.* 联署人.

co·sine [kóusain] [ˈkosaɪn] *n.* 〖数学〗余弦:在直角三角形中,一锐角的邻边与斜边之比,称为该角的余弦.(略:cos)(→图 TRIGONOMETRY).

cos·met·ic [kɔzmétik/kɑz-] [kɑzˈmɛtɪk] *adj.* 1 化妆用的,美容的. 2 (手术等)整容的(improving or modifying the appearance).——*n.* 化妆品.
còs·me·tí·cian [-metíʃən] [-ˌmɛˈtɪʃən] *n.* 美容师;化妆品的制造[贩卖]商.[希腊语 *kosmētikos*(装扮巧妙的)←*kosmeō*(打扮,整理)]

cos·mic [kɔ́zmik/kɑ́z-] [ˈkɑzmɪk] *adj.* 宇宙的(of the universe or cosmos). **cós·mi·cal** *adj.* **cós·mi·cal·ly** *adv.* **cosmic rays** 〖天文〗宇宙线:由宇宙各方向射至地球的极高能量的放射线.

cos·mism [kɔ́zmizəm/kɑ́z-] [ˈkɑzmɪzṃ] *n.* 宇宙论,尤指宇宙进化论.

cos·mog·o·ny [kɔzmɔ́gəni/kɑzmɑ́g-] [kɑzˈmɑgənɪ] *n.* 1 宇宙的创造,发生(generation or creation of the universe). 2 宇宙进化论:有关于宇宙的起源、生成的理论.
cos·mo·gon·ic [kɔ̀zməgɔ́nik/kɑ̀zməgɑ́n-] [ˌkɑzməˈgɑnɪk], **-i·cal** *adj.* **cos·móg·o·nist** *n.*

cos·mog·ra·phy [kɔzmɔ́grəfi/kɑzmɑ́g-] [kɑzˈmɑgrəfɪ] *n.* 宇宙志:记述宇宙间一般性特征的图形. **cos·mog·ra·pher** *n.* **cos·mo·graph·ic** [kɔ̀zməgrǽfik/kɑ̀z-] [ˌkɑzməˈgræfɪk], **-i·cal** *adj.*

cos·mol·o·gy [kɔzmɔ́lədʒi/kɑzmɑ́l-] [kɑzˈmɑlədʒɪ] *n.* 〖哲·天文〗宇宙论:对宇宙作有秩序而且整体性的研究.

Costa Rica / 哥斯达黎加
哥斯达黎加是位于中美洲的一共和国,东临加勒比海,西濒太平洋.左图为以阳光曝晒干燥的咖啡豆情景.

cos·mo·log·i·cal [kɔ̀zməlɔ́dʒikəl/kɑ̀zməlɑ́dʒ-] [ˌkɑzməˈlɑdʒɪkəl] *adj.* **cos·mól·o·gist** *n.*

cos·mo·naut [kɔ́zmənɔ̀:t/kɑ́z-] [ˈkɑzməˌnɔt](尤指苏联的)宇航员(astronaut).

cos·mo·pol·i·tan [kɔ̀zməpɔ́litən/kɑ̀zməpɑ́l-] [ˌkɑzməˈpɑlətn̩] *adj.* 1 国际的,世界的,属于全世界的(belonging to all parts of the world). 2 世界主义的,不受国家局限的(free from national limitations).
——*n.* (不受国家狭隘偏见或民族情绪支配的)世界主义者,四海为家者.
còs·mo·pól·i·tan·ism *n.*

cos·mop·o·lite [kɔzmɔ́pəlàit/kɑzmɑ́p-] [kɑzˈmɑpəˌlaɪt] *n.* 世界公民(cosmopolitan).——*adj.* 世界主义的.

cos·mo·po·lit·i·cal [kɔ̀zməpəlítikəl/kɑ̀z-] [ˌkɑzməpəˈlɪtɪkl̩] *adj.* 世界政体的,世界政治的(belonging to universal polity).

cos·mos[1] [kɔ́zmɔs/kɑ́zmɑs] [ˈkɑzməs] *n.* 1 (有秩序而且整体性的)宇宙(universe). 2 (思想等的)井然有序的一统体系(ordered system),全部的经验(sum total of experience).

cos·mos[2] [kɔ́zmɔs/kɑ́zmɑs] [ˈkɑzməs] *n.* 大波斯菊:菊科大波斯菊属(*Cosmos*)植物的通称.产于热带美洲,可作观赏用.

costume / 全套服饰
英国维多利亚王朝时代,典型中产阶级家庭的家人及其仆役的服装打扮.

Cos·sack [kɔ́sæk/kɑ́s-] [ˈkɑsæk] *n.* 1 [the Cossacks]哥萨克族:在15~16世纪帝俄时期,聚集在黑海北方草原地带的逃亡农民、城市贫民的部族集团.在乌克兰(Ukraine)及西伯利亚地方拥有独特的军事组织,形成自治社会,其骑兵活跃于国境防卫线上. 2 哥萨克人,哥萨克族.
——*adj.* 哥萨克人的.
[俄语 *kazak*←土耳其语 *quzzāq*(←*qaz* 流浪),"流浪者,游牧之民"之意]

cos·set [kɔ́sit/kɑ́s-] [ˈkɑsɪt] *vt.* 宠爱,娇养(pet, pamper).*n.* 宠物.

cost [kɔst/kɔ:st] [kɔst] *n.*, *v.* (**cost**)——*n.* 1 代价,价钱(price to be paid for a thing);成本,费用:——*the cost of production* 生产成本. 2 (时间、劳动力等的)消费(expenditure);损失,牺牲:——*at a small cost of time and labor* 花费很少的时间和精力. 3 [pl.]〖法律〗(败诉者所要支付的)诉讼费用(law expenses).
at all costs **=** ***at any cost*** 不惜任何代价,无论如何.
at cost 以成本价(出售).
at the cost of 以…为牺牲(at the expense of losing).
count the cost 事先考虑风险(consider the risks before action).
to one's cost 变成某人的损失[麻烦]:——*I know it to my cost* 我是吃了苦头才知道的.
——*vt.* 1 需要(多少钱),值(多少钱)(involve expenditure of):——*This fountain-pen cost (me) 5 pounds.* 这支钢笔花了(我)5英镑. 2 需要花费(时间、劳动力等). 3 使损失,使牺牲(result in the loss of):——*The trial may cost you your life.* 这个尝试可能会断送你的命. 4 估计(商品的)成本.——*vi.* 成本估计.



cóst·less *adj.*

costing clerk 成本会计师. **cost of living** [加冠词 the]生活费用. **cost price** 成本价格;商人买进货物的价格. **prime cost** 主要成本;商品生产所需要人工和材料的成本部分. [拉丁语 *constare*(站稳,有某种价值)]

cos·tal [kɔ́stəl/kɑ́s-] [ˋkɑstḷ] *adj.* 〖解〗肋骨的(of the ribs).

co-star [kóustàː/-stàr] [ˋkoˏstar] *n.*, *v.* (-rr-) —*n.* (电影、戏剧的)联袂合演明星(cinema or stage star appearing with other star(s)). —*vt.*, *vi.* 使联袂主演,合演.

cos·tard [kɔ́stəd/kɑ́stərd] [ˋkɑstəd] *n.* 《英》〖园艺〗产于英国的大苹果(large ribbed variety of apple).

Cos·ta Ri·ca [kɔ́stə riːkə/kɑ́s-] [ˋkɑstəˋrikə] 哥斯达黎加:中美洲南部的共和国. 1821 年脱离西班牙的统治而独立,首都圣何塞(San José). ✲

cos·tate [kɔ́steit/kɑ́s-] [ˋkɑstet] *adj.* 1 〖解〗有肋骨的(ribbed, having ribs). 2 〖植〗具中脉的.

cos·tean, -teen [kɔstíːn/kɑs-] [kɑsˋtin] *vi.* 〖采矿〗掘井勘探,试掘(bore down to the rock). —*n.* 探井.
[康沃尔语 *cothas stean*(被开采的锡矿)]

cos·ter [kɔ́stə/kɑ́stər] [ˋkɑstə], **cos·ter-mon·ger** [kɔ́stəmʌ̀ŋgə/kɑ́stərmʌ̀ŋgər] [ˋkɑstəˏmʌŋgə] *n.* 《英》推车沿路叫卖水果、鱼类的小贩.

cos·tive [kɔ́stiv/kɑ́s-] [ˋkɑstɪv] *adj.* 便秘的(constipated). **cós·tive·ly** *adv.* **cós·tive·ness** *n.*

·cost·ly [kɔ́stli/kɔ́ːst-] [ˋkɔstlɪ] *adj.* (-lier; liest) 1 昂贵的(of great value). 2 花费多的,损失[牺牲]很多的(expensive): —*a costly victory* 牺牲很大的胜利. **cóst·li·ness** *n.*

cotoneaster / **栒子属灌木**
多分布于温带地方,叶子有光泽且坚硬,5～6 月开花,9～10 月结出小粒果实. 除可盆栽或剪枝作观赏用外,亦可栽于庭园或作篱笆用.



cost·mar·y [kɔ́stmɛ̀əri/kɑ́st-] [ˋkɑstˏmɛrɪ] *n.* 艾菊:菊科多年生草本植物(*Chrysanthemum balsamita*). 叶子有强烈的芳香味,原来用做啤酒的调味或作药品使用.
[*cost*(希腊语 *kostos*=costmary)+*Mary*(圣母马利亚)]

·cos·tume [kɔ́stjuːm, —ˊ—/kɑ́stjuːm, —ˊ—] [ˋkɑstjum, kɑsˋtjum] *n.* 1 (包含发型,身上装饰品等,代表某国家、阶级、时代特有的)全套服饰. ✲ 2 (舞台上用的)古装,戏装: —*a costume ball* 化装舞会. 3 一套服装(complete set of outer garments);(妇女用)套装(woman's matching jacked and skirt). —*vt.* 使…穿上衣服,供给服装. **costume jewellery**(缀于服装上的人造的)珠宝饰物. **cóstume-piece** [-plèy](*n.*)(穿着古装演出的)古装戏.

cos·tum·i·er [kɔstjúːmiə/kɑstjúːmiər] [kɑsˋtjumɪə], **-tum·er** [-mə/-mər] [-mə] *n.* (戏剧服装等的)制作人,服装出租商(maker of or dealer in costumes). [法语]

co·sy, -zy [kóuzi] [ˋkozɪ] *adj.* 舒适的,温暖而心情愉快的,舒服的(comfortable, snug). —*n.* 保温罩:一种保持茶壶温度的用具.
có·si·ly, -zi- *adv.* **có·si·ness, -zi-** *n.*

cot[1] [kɔt/kɑt] [kɑt] *n.*, *v.* (-tt-) —*n.* 1 (羊等的)小棚栏(small erection for shelter or protection). 2 《诗》乡下小屋,茅屋(cottage).
—*vt.* 把(羊)圈入小棚中.

cot[2] [kɔt/kɑt] [kɑt] *n.* 1 《印度》简便的睡铺(light bedstead). 2 〖海〗(左右摇摆的)帆布吊床(swinging bed). 3 《英》小孩用的小床(child's small bed). 4 儿童医院的病床(bed in a children's hospital).
[印度语 *khāt* 床架,棺架]

cot[3] [kɔt/kɑt] [kɑt] 《略》cotangent 〖数学〗余切.

co·tan·gent [kòutǽndʒənt] [ˏkoˋtændʒənt] *n.* 〖数学〗余切:在直角三角形中,一锐角的邻边与对边的比,称为该角的余切. (略: cot)(→图 TRIGONOMETRY).

cote [kout] [kot] *n.* (尤指家畜、家禽的)棚;畜舍(shed, stall, shelter).

cote-har·die [kóuthɑ́ːdi/-hɑ́r-] [ˏkotˋhardɪ] *n.* : → COATHARDIE.

co·te·rie [kóutəri] [ˋkotərɪ] *n.* 1 (因一些特定的趣味、嗜好等而聚集在一起的)伙伴,同道,搭档(circle or set of persons). 2 社交界名士(select circle in society). [法语,原为"佃农协会"之意]

co·ter·mi·nous [kòutə́ːminəs/-tə́r-] [ˏkoˋtɜmənəs] *adj.* = CONTERMINOUS.
cò·tér·mi·nous·ly *adv.*

coth [kɔθ, kɔtéitʃ/kɑθ, kɑθéitʃ] [kɑθ, kɑˋθetʃ] 《略》hyperbolic cotangent 〖数学〗双曲余切.

co·thur·nus [kəθə́ːnəs/-θə́r-] [kəˋθɜnəs] *n.* (pl. **-ni** [-nai] [-naɪ])(古代雅典的悲剧演员为了增加高度所穿的)半高统厚底靴(buskin).

co·til·l(i)on [kətíljən] [koˋtɪljən] *n.* 1 科蒂荣舞:一种频频交换舞伴,由复杂的舞步所组成的法国社交舞. 2 《美》舞会(formal ball).

co·to·ne·as·ter [kətòuniǽstə/-tər] [kəˏtonɪˋæstə] *n.* 栒子属灌木:蔷薇科灌木属(*Cotoneaster*)的灌木通称. 为落叶性和常绿性,开白色或粉红色的花,果实为红色或黑色. ✲

Cots·wold [kɔ́tswəld/kɑ́ts-] [ˋkɑtswold] *adj.* 科茨沃尔德丘陵的(of the Cotswold Hills). **Cotswold Hills** (亦作 **Cotswolds**)[加冠词 the]科茨沃尔德丘陵:位于英国英格兰的格洛斯特郡(Gloucester-shire)的丘陵. 为牧羊区,是长毛种羊的产地,是格洛斯特的重要羊毛交易所.

·cot·tage [kɔ́tidʒ/kɑ́t-] [ˋkɑtɪdʒ] *n.* 1 (农民等所居住的)乡下小屋,小房子(small dwelling). 2 乡下[郊外]的平房小住宅. 3 《美》避暑地的别墅(summer residence).
cót·tag·er *n.* 居住于 cottage 的人.
cottage cheese:农家鲜干酪.
cottage hospital 乡间诊疗所:(无住院医生的)小医院.
cottage industry 家庭小工业.
cottage loaf 农家面包:大小两块重叠的面包.
cottage piano 竖式小钢琴:小型的直立式钢琴.
cottage pie: → SHEPHERD'S pie.

cot·tar, -ter[1] [kɔ́tə/kɑ́tər] [ˋkɑtə] *n.* 1 〖英史〗

住小农舍的佃农;以赋役作为代价换得农舍居住权或小块土地使用权的中世纪农民,通常5英亩(约2万平方米)土地的附带一个小农舍.为当时的最终税册(the Domesday Book)等所使用的中世纪拉丁语 *cotarius* 的译语. **2**《苏格兰》住在农场附属的小屋、依需要而以固定的比率在农场工作的农民. **3**《爱尔兰》以投票方式取得佃权的佃农(cottier).

cot·ter[2] [kɔ́tə/kátər] [ˋkɑtɚ] *n.* 〖机〗**1** 栓,销:插入机械等各部分使其闭住、停止的栓键、劈楔、螺栓等的通称. **2** =cotter-pin. **cótter-pin** (*n.*)〖机〗开尾销:前端有分叉的栓钉,插入后,可使机器不松动. ✲

cot·ti·er [kɔ́tiə/kátiər] [ˋkɑtɪɚ] *n.* **1**《英》(居住于农场小屋中的)农民,农场雇工(cottager). **2**《爱尔兰》以投票取得佃权的佃农;依照茅(小)屋佃农制度,耕作小块农地的农民. **cottier system**《爱尔兰》茅(小)屋佃农制度:每年以投票竞争的方式来定地租,由地主手中租借农地的制度.中世纪以来一直持续着.

·**cot·ton**[1] [kɔ́tən/kát-] [ˋkɑtn̩] *n.* **1** 棉、棉花:——*raw cotton* 生棉. ✲ **2** =cotton-plant. **3** 棉布,木棉;棉纱,木棉线:——*cotton goods* 棉制品/ *a needle and cotton* 针和线. **cót·ton·y** *adj.*

cótton-bùsh(*n.*)(1)产于澳大利亚的灌木,干旱时可作饲料用.(2)外观似棉的各种灌木.

cótton-càke(*n.*)棉籽饼:棉籽油榨完的渣滓,作为家畜饲料用.

cótton-gràss(*n.*)羊胡子草:羊胡子草属(*Eriophorum*)植物的通称.花穗上有白色如丝般的长毛.

cótton-plànt(*n.*)棉株:草棉属(*Gossypium*),会长出棉的植物的通称.

cótton-sèed(*n.*)棉籽:可榨棉籽油.

cótton-spìnner(*n.*)纺纱工;纺织厂主.

cóttontàil(*n.*)棉尾兔:产于美国的棉尾兔属(*Sylvilagus*)的兔类通称.有白色棉毛状的尾巴.

cóttonwòod(*n.*)(1)棉白杨:产于美国、种子上覆有棉毛的白杨的通称.(2)叶上带有棉毛、材质呈淡褐色的澳大利亚树(*Bedfordia salacina*). **cotton wool**《美》原棉,生棉,棉花;(特指用来当做填塞物的)棉,脱脂棉花.

mineral cotton 矿棉:在液体状的熔渣(slag)上吹上蒸气,制成的细小白色金属纤维.

cot·ton[2] [kɔ́tən/kát-] [ˋkɑtn̩] *vi.* 《口语》对…有好感(become attracted)(*to*).

cotton on (*to*)《俗》明白,了解(understand).

cotton up to 《口语》亲近(make friendly advances to).

Cot·ton[3] [kɔ́tən/kát-] [ˋkɑtn̩] **Sir Robert Bruce** ~科顿(1570~1631):英国考古学家.收集硬币和古书,1753年科顿文库(the Cottonian Library)被存放于英国博物馆.

Co·ty [kóuti] [koti] **René**~科蒂(1882~1962):法国政治家,总统(1954~1959).

cot·y·le·don [kɔ̀tilí:dən/kàt-][ˌkɑtḷˋidn̩]*n.*〖植〗子叶:在种子胚胎中发芽时首先出现的叶子(→图 SEEDLING). **còt·y·lè·don·ous** *adj.* 有子叶的.


cot·y·loid [kɔ́tilɔ̀id/kát-] [ˋkɑtɪˌlɔɪd] *adj.* 〖解〗杯状的(cup-shaped).

couch[1] [kautʃ] [kautʃ] *n.* (pl. **-es**) *v.* ——*n.* **1** 睡椅:靠背低,只在一边有扶手.类似沙发的家具. **2**《古·文语》寝处,卧床(bed). **3**〖酿造〗麦芽床:把麦用水浸过后,使其发芽的温床. ——*vt.* **1** [用于过去分词]使躺下(身体):——*be couched upon the ground* 横躺在地上. **2**〖酿造〗(为使小麦发芽)使放于麦芽床上. **3** 放平,放低(预备攻击位置)(lower to the position of attack). **4**〖刺绣〗贴线缝绣:用细线缝缀布上粗线的刺绣方法(→图 STITCH). **5**〖医〗施行白内障压下术:用针刺有白内障的眼球,使不透明的晶状体滑落至玻璃体,而至视轴的下面. **6** 表现(思想等)(express thought in words)〈*in*〉.

——*vi.* **1**(动物在巢穴中)躺卧;蹲伏(crouch). **2** 埋伏,潜伏(lie in wait).

couch[2] [kautʃ, ku:tʃ] [kautʃ, kutʃ] *n.* (通常 **couch-grass**)匍匐冰草:能快速生长的禾本科杂草的通称.如冰草(*Agropyron repens*)等(→图 RHIZOME). [QUITCH 的异形]

cotter-pin/开尾销



couch·ant [káutʃənt] [ˋkautʃənt] *adj.* 〖纹〗(抬头蹲伏的纹章上)动物(→图 HERALDRY).

cou·chette [ku:ʃét] [kuˋʃɛt] *n.* 欧洲大陆座位能变换成卧铺的火车;卧铺.

Cou·é[ku:éi][kuˋe]**Émile**~库埃(1857~1926):法国心理学家.倡导自我暗示的心理疗法.

Cou·é·ism [kù:eiizəm] [ˌkueˋɪzm̩] *n.*

cou·gar [kù:gə/-gər] [ˋkugɚ] *n.* 《美》美洲狮(puma)(→图 PUMA).[巴西土语]

·**cough** [kɔf, kɔ:f/kɔ:f, kɑf] [kɔf, kɑf] *vi.* 咳嗽,清嗓子.

——*vt.* 咳出〈*out*, *up*〉:——*cough out phlegm* 咳出痰. ***cough up*** 《俗》勉强交付[支付](金钱);勉强招出(秘密等),无意中泄漏.


——*n.* **1** 咳嗽,清嗓子:——*give a cough* 清清嗓子. **2** 咳嗽的病症.

cóugh-dròp (*n.*)止咳糖.

:**could**[kəd, kud] [kəd, kud] *v.*, *aux.* can[2] 的过去时. **1** [表过去的事实]:——*I could see the North Star last night*. 我昨夜看到了北极星. **2**[用于间接



cotton[1] / 棉花
澳大利亚新南威尔士州采集棉花的情形.



引语]：——*She said that she could speak French*. 她说她能讲法语. 3 [虚拟](1)[用于条件从句]：——*If I could do that, I should be glad*. 如果我能做那件事的话,我会很高兴的. (2)[用于表示结果的从句]：——*If I were rich, I could buy the sculpture*. 如果我有钱的话,就能够买那个雕像了. 4 [表示许可、可能性、提议等]：——*Could you tell me the way to the post office?* 请问邮局怎么走?

could·n't [kúdnt] [kʊdn̩t] could not 的缩写.

cou·lisse [ku:lí:s] [ku'lis] *n.* 1 [通常 pl.]〖戏剧〗(舞台两侧的)翼幕,边舞台,副台(wings)(→图 THEATRE). 2 (使闸门滑开的)沟槽(groove in which a sluice-gate moves).

cou·loir [kú:lwɑ:/-wɑr] [ˋkulwar] *n.* 峡谷(steep gully in a mountain side)(→图 MOUNTAIN). [法语,原意"过滤器"]

Cou·lomb[1] [ku:lɔ́:ŋ] [kuˋlɑm] **Charles Augustin de ～** 库仑(1736～1806):法国物理学家. 在静电学中揭示了库仑定律.

cou·lomb[2] [kú:ləm/-lɑm] [ˋkulɑm] *n.* 库仑(电量单位):1 安培的电流 1 秒中所流过的电量.(略:C) [源于 COULOMB[1]]

co(u)l·ter [kóultə/-tər] [ˋkoltɚ] *n.* 犁刀(→图 PLOUGH).

cou·ma·rin [kú:mərin] [ˋkumərɪn] *n.*〖化〗香豆素($C_9H_6O_2$):零陵香豆(tonka bean)或车叶草(woodruff)等中具有香味的结晶物体. 可作香料. [圭亚那语 *cumarú*(零陵香豆)]

·**coun·cil** [káunsəl] [ˋkaunsl] *n.* 1 会议:——*a cabinet council* 内阁会议/ *be in council* 会议中. 2 评议会,审议会;咨询委员会;(地方自治团体等的)议会:——*a county council* 州(郡)议会. 3 (订定教会教义、戒律的)宗教会议,公会议;《新约全书》中,(司掌犹太立法、司法的)犹太教公会(Sanhedrin). ✽ 4 [the C-]枢密院(→PRIVY Council). 5〖苏格兰史〗苏格兰枢密院:——*Lords of Council*(议会休会中担任司法的)枢密院议员.

cóun·cil·lor *n.* 顾问;评议员,(州、市、镇等议会的)议员. **cóun·cil·lor·ship** *n.*

council house 州[市、镇]建住宅. **cóuncil-man** (*n.*)(美国或伦敦市的)市[乡镇]政务会委员. **Council of Europe**:→EUROPE. **council of war** (1)紧急军事会议:通常在紧急时接受将军咨询,而召开的陆军或海军的军官会议. (2)(一般的)重要会议. **council school** 乡镇[市、州]立的学校.

·**coun·sel** [káunsəl] [ˋkaunsl] *n.*, *v.* ((《英》-ll-)——*n.* 1 商量(consultation). 2 忠告,劝告(advice):——*give counsel* 建议. 3〖法律〗律师,法律顾问(legal adviser);[集合名词]律师辩护团(body of legal advisers in cause):——*the counsel for the defense* 被告的辩护律师.

keep** one's (**own**) **counsel 不暴露(自己)的意图.

take counsel (**with**)(与…)商量,协议.

——*vt.* 忠告(advise)〈*to* do〉;劝告(recommend).

counsel of perfection(1)[加冠词 the]至善的劝告:中世纪的神学中,耶稣和使徒们的修身养性的方法. (2)不能兑现的理想.

King's [Queen's] Counsel [加冠词 the]《英》王室法律顾问:由大法官(Lord Chancellor)提名,国王任命的律师,坐席在一般律师之上,身着丝质的法袍.

coun·se(l)lor [káunsələ/-lər] [ˋkaunsəlɚ] *n.* 1 顾问,忠告者(adviser). 2 (大使馆等的)参赞,司法事务官. 3 (亦作 **counsel-at-law**)《爱尔兰》法律顾问;《美》法院律师. 4《美》(学校等的)辅导员.

·**count**[1] [kaunt] [kaunt] *vt.* 1 数,计算,合计(reckon)〈*up*〉:——*count up the money* 点钱. 2 估计在内,包含(include in reckoning):——*He counts me among his friends*. 他把我看作朋友. 3 当做…,认为(esteem, consider):——*be counted as* [*for*] *dead*. 视为已死. ——*vi.* 1 (按顺序)计算. ——*count from 1 to 10* 从一数到十 / *count on one's fingers* 屈指而数. 2 算作,算入(enter into account or reckoning);有价值:——*That does not count*. 那不作数.

count against 认为对…不利.

count down 倒数,由某数倒数至零;(发射火箭时)倒数秒数.

count for 有…的价值(be worth):——*count for nothing* [*little*]无足轻重,不足取.

count in 包括;算入(include in reckoning or plan).

count on [*upon*]依靠…(depend or rely on);信赖(expect with assurance).

count out(1)(储存在仓库的货品等)一面取出一面数.
(2)《口语》不算在内,除外;忽略.
(3)(英国下议院议会因不足法定人数(40 人)而)延会.
(4)〖拳击〗宣布为败.
(5)(幼儿游戏中)参加者用某种固定的语汇来数. ► 每次刚好落在最后单字上的人需退出游戏或担任特定的职务.

——*n.* 1 数,计算. 2 合计,总计(sum total). 3 [加冠词 the]〖拳击〗宣告失败:裁判数至 10(秒)时,被打倒的选手如果在这段时间内仍无法站立,即宣告被打败:——*take the count* 宣判失败. 4〖织品〗支:棉纱粗细的单位,普通为一定重量棉线的长度. 5〖法律〗(起诉状的)罪项.

cóunt-dòwn (*n.*)(发射火箭时等的)倒数读秒.

[古法语 *co(u)nter*→拉丁语 *computare*(计算). 和表示"计算"的 compute 同一语源]

·**count**[2] [kaunt] [kaunt] *n.* (阴性形式 **countess**)(除英国外的)伯爵. ► 相当于英国的 earl.

cóunt·ship *n.*〖史〗伯爵的地位;伯爵领地.

count palatine:→PALATINE.

·**coun·te·nance** [káuntinəns] [ˋkauntənəns] *n.* 1 面色,表情(expression of a face);容貌(face). 2 沉着,镇定(composure):——*lose one's countenance* 失去镇静. 3 赞成,鼓励,精神上的支持(moral support).

out of countenance 使不安,使难堪.

——*vt.* 赞成,支持(give approval to);鼓励(encourage).

·**coun·ter**[1] [káuntə/-ər] [ˋkauntɚ] 1 (银行、商店、饮食店等的)结账处、柜台. 2 筹码;扑克牌游戏中用来计算点数的小圆板,以金属、象牙做成. 3 伪造的硬币(imitation coin). 4 计算器.

under the counter 秘密地,暗中地,(尤指)不合法地,由黑市(买到),私下(交易).

cóunter-jùmper (*n.*)《轻蔑语》站柜台的人,售货员(shop assistant).

·**coun·ter**[2] [káuntə/-tər] [ˋkauntɚ] *n.* 1 马的前胸部. 2〖海〗船尾突出部(curved part of the stern of a ship). 3 (铅字、硬币、奖牌等的)正面凹部(depressed part)(→图 TYPE);(亦作 **counter-punch**)制作铅字的原模时,造凹部用的凿孔器. 4 (亦作 **counter-rocker** [**-rocking-turn**])〖花样滑冰〗外勾形:在滑行弧线的中途,异向转身,继续滑行的花样滑冰中图形部分的一种.

coun·ter[3] [káuntə/-tər] [ˋkauntɚ] *n.* 1〖击剑〗划圆防守:剑尖如同画圆一般,将对方的剑拨开(circular parry). 2〖拳击〗还击:拳赛中,利用对方攻击的瞬间,将其拳挡开,并在躲开同时也出拳加以反击.


coun·ter[4] [káuntə/-tər] [ˋkauntɚ] *n.*〖制鞋〗后帮:为防止鞋子圆形跟部变形,在甲革和内革间垫入的增强材料.

coun·ter[5] [káuntə/-tər] [ˋkauntɚ] *adj.* 1 相反的,反面的,相对的(opposed, opposite). 2 附带的,副本的(duplicate)——*adv.* 在相反方向上(in the opposite direction);相反地(contrary).

run [***go***] ***counter to*** 违反…,相反….

cóunter-ròcker (*n.*):→COUNTER[2] 4.

1 Highland 海兰
2 Grampian 格兰扁
3 Tayside 泰赛德
4 Central 中央区
5 Fife 法夫
6 Strathclyde 斯特拉斯克莱德
7 Lothian 洛锡安
8 Borders 博德斯
9 Dumfries and Galloway 邓弗里斯-加洛韦
10 Londonderry 伦敦德里
11 Antrim 安特里姆
12 Tyrone 蒂龙
13 Fermanagh 弗马纳
14 Armagh 阿马
15 Down 唐郡
16 Cumbria 坎布里亚
17 Northumberland 诺森伯兰
18 Durham 达勒姆
19 Tyne and Wear 泰恩-威尔
20 Cleveland 克利夫兰
21 North Yorkshire 北约克郡
22 Lancashire 兰开夏特郡
23 West Yorkshire 西约克郡
24 Humberside 亨伯赛德
25 Merseyside 默西赛德
26 Greater Manchester 大曼彻斯特
27 South Yorkshire 南约克郡
28 Lincolnshire 林肯郡
29 Nottinghamshire 诺丁汉郡
30 Derbyshire 德比郡
31 Cheshire 柴郡
32 Clwyd 克卢伊德
33 Gwynedd 圭内斯
34 Powys 波伊斯
35 Salop 萨洛普
36 Staffordshire 斯塔福德郡
37 Leicestershire 莱斯特郡
38 Cambridgeshire 剑桥郡
39 Norfolk 诺福克
40 Suffolk 萨福克
41 Essex 埃塞克斯
42 Hertfordshire 赫特福德郡
43 Bedfordshire 贝德福德郡
44 Northampton 北安普敦
45 Warwickshire 沃里克郡
46 West Midlands 西米德兰兹
47 Hereford and Worcester 赫里福德—伍斯特
48 Gwent 格温特
49 South Glamorgan 南格拉摩根
50 Mid Glamorgan 中格拉摩根
51 West Glamorgan 西格拉摩根
52 Dyfed 达费德
53 Avon 埃文
54 Gloucestershire 格洛斯特郡
55 Oxfordshire 牛津郡
56 Buckinghamshire 白金汉郡
57 Greater-London 大伦敦
58 Kent 肯特郡
59 East Sussex 东萨塞克斯
60 West Sussex 西萨塞克斯
61 Surrey 萨里
62 Berkshire 伯克郡
63 Hampshire 汉普郡
64 Wiltshire 威尔特郡
65 Dorset 多塞特
66 Somerset 萨默塞特郡
67 Devon 德文郡
68 Cornwall 康沃尔



county / 郡

英国现在的郡是由 10 世纪原有的郡发展而来的. 事实上 19 世纪以前几乎没有变化, 至 1888 年, 依据地方自治法确立行政区的郡议会, 实行地方行政.

---

coun·ter[6] [káuntə/-tər] [ˋkauntɚ] *vt.* **1** 反对, 对抗, 反击(oppose, contradict). **2** (国际象棋等)用对攻招法反击;〖拳击〗还击(meet with a counter move). —*vi.* (国际象棋)还击, 反击(make a counter move);〖拳击〗避开对手的袭击而加以反击, 还击(give a return blow while parrying).

coun·ter- [káuntə-/-tər-] [ˋkauntɚ] *pref.* **1** "反对", "对抗"(opposite direction)之意(例 *counter-current*). **2** "报复", "敌对"(reciprocation, opposition)之意. **3** "旗鼓相当", "匹敌"(correspondence, match)之意. **4**〖音乐〗= contra-.

coun·ter·act [kàuntərǽkt] [ˏkauntɚˋækt] *vt.* **1** (以反作用、行动)妨害, 挫败(hinder, defeat). **2** 中和(neutralize).

còun·ter·ác·tion *n.* **còun·ter·ác·tive** *adj.*

coun·ter-at·tack [*n.* káuntərətæ̀k; *v.* ˋ——ˊ] [*n.* ˋkauntərəˏtæk; *v.* ˏkautərəˋtæk] *n.* 反击, 反攻. —*vt.*, *vi.* (对…)反击[反攻](attack in reply to an enemy's attack).

coun·ter-at·trac·tion [káuntərətræ̀kʃən] [ˋkauntərəˏtrækʃən] *n.* 反引力(attraction of a contrary tendency); 对抗性引力(rival attraction).

coun·ter·bal·ance [*n.* káuntəbæ̀ləns/-tər-; *v.* ˋ——ˊ—] [*n.* ˋkauntɚˏbæləns; *v.* ˏkauntɚˋbæləns] *n.* 势力均衡, 平衡力(weight balancing another). —*vt.* **1** 使平衡(counterpoise). **2** 抵消(…的效力)(balance or neutralize). **3** 弥补, 补偿.

coun·ter·blast [káuntəblɑ̀ːst/-tərblæ̀st, -blɑ́ːst] [ˋkauntɚˏblæst, -ˏblɑst] *n.* 强烈的反对, 强硬的抗议(energetic declaration against something).

coun·ter·charge [*n.* káuntətʃɑ̀ːdʒ/-tərtʃɑ́rdʒ; *v.* ˋ——ˊ] [*n.* ˋkauntɚˏtʃɑrdʒ; *v.* ˏkauntɚˏtʃɑrdʒ] *n.* 反击, 反驳, 反诉.
—*vt.* 对…反击[反驳, 反诉].

coun·ter-claim [*n.* káuntəklèim/-tər-; *v.* ˋ——ˊ] [*n.* ˋkauntɚˏklem; *v.* kauntɚˋklem] *n.* **1** 反要求(claim set up against another claim). **2** 反诉(claim by the defendant in a suit).
—*vt.*, *vi.* 反要求, 反诉(claim against the plaintiff or prior claim).

coun·ter-es·pi·o·nage [kàuntəréspiənɑ̀ːʒ, ˋ——ˋ— —ˊ] [ˏkauntɚˋrɛspɪəˏnɑʒ] *n.* 策反, 反间谍活动(action against an enemy's spy system).

coun·ter·feit [káuntəfit, -fiːt/-tər-] [ˋkauntɚˏfɪt, -ˏfit] *adj.* 伪造的, 假冒的, 冒牌的(made in imitation, not genuine). —*n.* 仿造品, 伪造品, 冒牌货. —*vt.* **1** 伪造, 仿造(forge, imitate fraudulently). **2** 和…酷似(resemble closely).

cóun·ter·fèit·er *n.*

coun·ter·foil [káuntəfɔ̀il/-tər-] [ˋkauntɚˏfɔɪl] *n.* (主英)(收据、支票等)存根, 票根(complementary part).

coun·ter·fort [káuntəfɔ̀ːt/-tərfɔ̀rt] [ˋkauntɚˏfort] *n.* 扶壁: 为了巩固墙壁, 在主壁上所设置的直角突出部分.

coun·ter-in·tel·li·gence [káuntərintélidʒəns] [ˏkauntərɪnˋtɛlədʒəns] *n.* 反间谍活动(counter-espionage).

coun·ter-ir·ri·tant [kàuntəríritənt] [ˏkauntɚˋɪrətənt] *n.* **1**〖医〗对抗刺激剂: 刺激皮肤表面, 以减缓内部病变的药剂. **2**《比喻语》对抗刺激药.

còun·ter-ír·ri·tàte *vt.*

còun·ter-ír·ri·tá·tion *n.*

coun·ter·mand [kàuntəmɑ́ːnd, ˋ——ˋ/kàuntərmǽnd, ˋ——ˋ] [ˏkauntɚˋmænd, ˋkauntɚˏmænd] *vt.* **1** 撤销(命令)(revoke). **2** 召回(人, 军队等)(recall by a contrary order). **3** 取消…的订单(can

cel an order for). ——*n.* 取消的命令;取消订货(order revoking a previous one).

coun·ter·march [*v.* kàuntəmá:tʃ/-tərmártʃ, *n.* ⌐——⌐] [*v.* ˌkauntə˞ˈmartʃ; *n.* ˈkauntə˞ˌmartʃ] *vi.* 向后转行进;朝相反方向行进(march in a contrary direction). ——*vt.* 使后退,使反方向行进. ——*n.* 向后转行进,反方向行进.

coun·ter·mark [káuntəmà:k/-tərmàrk] [ˈkauntə˞ˌmark] *n.* 1 (货品上所附记的)副标志,附加标记(additional mark, second or third mark). 2 (金银工艺上)纯度检验证明印记,品质证明(hallmark).

coun·ter·mine [*n.* káuntəmàin/-tər-; *v.* ⌐——⌐] [*n.* ˈkauntə˞ˌmaɪn; *v.* ˌkauntə˞ˈmaɪn] *n.* 1 〖军〗对抗地道;用来爆破地雷,毁灭敌人所挖的地道. 2 (将计就计的)反间计(counterplot). ——*vi.*, *vt.* 1 (对…)订定对抗策略,将计就计. 2 〖军〗用对抗地道防御.

coun·ter-move [káuntəmù:v/-tər-] [ˈkauntə˞ˌmuv] *n.* 报复行动,对抗手段(move or action in opposition to another).

cóun·ter·mòve·ment *n.*

coun·ter·pane [káuntəpèin/-tər-] [ˈkauntə˞ˌpen] *n.* 床罩(bedspread).

coun·ter·part [káuntəpà:t/-tərpárt] [ˈkauntə˞ˌpart] *n.* 1 (一对人或物的)一方,一分子,对称者,相对物. 2 〖法律〗(证书等的)副本(duplicate).

coun·ter·plot [káuntəplɔ̀t/-tərplàt] [ˈkauntə˞ˌplɑt] *n.*, *v.* (-tt-) ——*n.* (将计就计的)反计,对抗策略(plot contrived to defeat another plot). ——*vt.* 将计就计. ——*vi.* 用对抗策略.

coun·ter·point [káuntəpɔ̀int/-tər-] [ˈkauntə˞ˌpɔɪnt] *n.* 〖音乐〗1 对位法;同时采用两种以上旋律的作曲法. 2 采用对位法所作的乐曲. 3 重复旋律;以对位法进行与某旋律相对立的旋律.

dobule [triple] counterpoint 〖音乐〗二[三]部复对位;各声部能相互轮回调和的对位法. 根据轮回声部的数称为二部[三部]复对位.

coun·ter·poise [káuntəpɔ̀iz/-tər-] [ˈkauntə˞ˌpɔɪz] *n.* 1 砝码,秤锤(counterbalancing weight). 2 对称力,平衡力,足以对抗的势力. 3 平衡,均衡(equilibrium).

——*vt.* 与…平衡,相抵;互补(counterbalance, compensate);使平均,使保持均衡(bring into or keep in equilibrium).

coun·ter-ref·or·ma·tion [kàuntərèfəméiʃən/-tər-] [ˌkauntə˞ˌrɛfə˞ˈmeʃən] *n.* 1 (对某种改革的)反改革(reformation running counter to another). 2 [the C- R-] 〖史〗对抗改革,反宗教改革:16世纪后半叶,为对抗宗教改革而引起的罗马天主教会内部的改革运动. 以特(兰托)公会议(the Council of TRENT[2])为发端,以耶稣会为中心进行大规模改革.

coun·ter-rev·o·lu·tion [kàuntərèvəlú:ʃən] [ˌkauntə˞ˌrɛvəˈluʃən] *n.* (反对革命政府或机关的)反革命.

còun·ter·rèv·o·lú·tion·ar·y *adj.*, *n.*

coun·ter·scarp [káuntəskà:p/-tərskàrp] [ˈkauntə˞ˌskarp] *n.* 〖建〗(城外壕沟倾斜的)护城河外护墙(outer wall or slope of a ditch)(→图 CASTLE).

coun·ter·sign[1] [káuntəsàin/-tər-] [ˈkauntə˞ˌsaɪn] *n.* 〖军〗(对答哨兵的)口令;暗号(watchword, password).

coun·ter·sign[2] [káuntəsàin/-tər-] [ˈkauntə˞ˌsaɪn] *vt.* (在他人署名后的文件上)连署,副署(add one's signature to);批准,认可(ratify).

coun·ter·sink [káuntəsiŋk/-tər-] [ˈkauntə˞ˌsɪŋk] *vt.* (-sank; -sunk) 1 (为装埋螺丝、螺栓而将孔口)钻成圆锥形(bevel off). 2 (将螺丝)埋入锥形孔.

cóun·ter·sùnk *adj.* (螺丝钉)与锥形孔平齐埋入的(→图 SCREW[1]).

coun·ter·ten·or [kàuntəténə/-tərténər] [ˌkauntə˞ˈtɛnə˞] *n.* 〖音乐〗1 中音 alto 的旧称. 男声最高音域. 2 男中音歌手. 3 男中音声部.

——*adj.* 男中音的.

coun·ter·vail [káuntəvèil/-tər-] [ˈkauntə˞ˌvel] *vt.* 抵消(counterbalance);使无效(avail against). **countervailing duty** 抵消关税;为保护国产品,对受输出国保护的进口货加重征收进口关税.

coun·ter·work [*n.* káuntəwə̀:k/-tərwə̀:rk; *v.* ⌐—⌐] [*n.* ˈkauntə˞ˌwɝk; *v.* ˌkauntə˞ˈwɝk] *n.* 1 〖军〗(对敌军的)对抗工事. 2 反对行动,对抗行动(opposing work). ——*vt.* 与…对抗(counteract),阻碍(计划实施等),挫败(frustrate). ——*vi.* 采取反对行动(work in opposition).

count·ess [káuntis] [ˈkauntɪs] *n.* 1 伯爵夫人[遗孀](wife or widow of a count or earl). 2 女伯爵(lady ranking with a count or earl in her own right).

count·ing-house [káuntiŋhàus] [ˈkauntɪŋˌhaus] *n.* 会计事务所,会计室(building or room devoted to keeping accounts).

·count·less [káuntlis] [ˈkauntlɪs] *adj.* 数不尽的,无数的(too many to count).

coun·tri·fied, -try- [kʌ́ntrifàid] [ˈkʌntrɪˌfaɪd] *adj.* 1 田园景色的,乡村风味的(rural). 2 (人)乡土味的,质朴的,粗野的(rustic).

:coun·try [kʌ́ntri] [ˈkʌntrɪ] *n.* (pl. **-tries**) 1 国家,国;国土(territory of a nation);——*So many countries, so many customs.* 《谚》百里不同俗(风俗习惯因地而异). 2 [通常不用冠词]土地;地方,区域(region);——*unknown country* 未知的地方. 3 祖国(fatherland);故乡,故里(land of a person's birth). 4 [加冠词 the][集合名词]国民;——*The whole country is against war* 全国人民都反对战争. 5 [通常加冠词 the]乡下,郊外(rural districts)(←→*town*);——*go (out) into the country* 到乡间去. 6 《板球俗语》外场(deep field).

across country (不经主道)穿越田野(not keeping to main roads).

appeal [go] to the country 《英》(解散议会)举行大选,吁请全民公决.

country club 乡村俱乐部:有运动设施或会馆等的郊外社交俱乐部. **country cousin** 乡下的亲戚,乡巴佬. **country dance** 乡村舞:男女成两排相对而跳的舞蹈,起源于英国. **country gentleman**(在乡下拥有土地的)乡绅,望族. **country house** 乡间的大住宅,乡间大地主的邸宅. **cóuntry-sìde**(*n.*) 1 乡间(rural district). 2 [集合名词]乡村的居民.

[中世纪拉丁语 *contrata (terra)*,"在对面横亘的(土地)",衍生为"眼前的风景"之意]

coun·try·man [kʌ́ntrimən] [ˈkʌntrɪmən] *n.* (pl. **-men**; 阴性形式 **-woman**) 1 同胞,同乡(person of one's own country). 2 住在乡下的人,乡下人(person living in rural parts).

·coun·ty [káunti] [ˈkauntɪ] *n.* (pl. **-ties**) 1 《英》郡;英国、爱尔兰的行政、司法、政治上的最大区域;——*the County of York* = Yorkshire 约克郡. ✽ 2 州;加拿大、新西兰等,曾经是英国自治领、殖民地的行政区域. 3 《美》县;州(State)之下的行政区. 4 [加冠词 the][集合名词]州[郡]民;《英》郡的名门、望族. 5 〖史〗州长所掌管的定期集会.

county borough;→BOROUGH. **county council** 州[郡]议会. **county court** (1) 地方法院;处理民事案件的法院. (2)《美》州法院;除了民事外,也处理刑事案件的地方法院. **county family** 世居于一郡的望族,地方的名门. **county palatine**;→PALATINE[1]. **county school** 州立[公立]小[中]学.

county seat《美》州政府所在地. **county town**《英》郡政府所在地,郡的首府.

coup [ku:] [ku] *n.* (pl. **coups** [ku:z] [kuz]) 1 漂亮的一击,大成功,妙计(notable or successful stroke or move) 2 〖台球〗(没碰上其他的球)主球直接进袋(direct pocketing of a ball).

coup de grâce [kù: də grá:s] [ˌku də ˈgrɑs] 最后(致命)的一击(finishing stroke). ***coup d'état*** [kù: deitá:] [ˌku deˈtɑ] 军事政变;以暴力或非法手段的政变.

coup de théâtre [kù: də teiá:trə] [ˌku də teˈɑtrə] (剧中的)煽动情感的行为;戏剧性的行动. [法语]

cou·pé [kú:pei] [kupe], **coupe** [ku:p] [kup] *n.* 1 双座的四轮轿式马车,外有驾驶座. 2 轿车;双门箱式小客车(→图 MOTOR).

·cou·ple [kʌ́pl] [ˈkʌpl] *n.* (pl. **-ples**, (于 4) **couple**), *v.* ——*n.* 1 (同种的)二个,二人,一对(pair). 2 情侣,夫妇,配偶,跳舞的一对男女(pair of partners in dance);——*a young couple* 一对年轻夫妇. 3 [pl.]将二只猎犬系在一起的颈圈. 4 一对猎犬(pair of hunting dogs). 5 对椽;无系梁,以椽子接合成的狭长二坡式屋顶. 6 〖动力学〗力偶;大小相等、方向相反、但不在同一直线的两个力.

a couple of (1) 二个的,一对的(two). (2) 二、三个的,数个的(a few).

go [hunt, run] in couples 成双成对的. ——*vt.* 1 连结(link);(尤指二只狗)系在一起;(车轮以联结器)连接. 2 让(二人)结婚. 3 让(动物)交配(bring together in pair). 4 联想(associate). ——*vi.* 结合,结婚,(动物)交配,成对.

cóu·pler *n.* 联键音栓;使风琴两个手键盘,手键盘与踏板,或相离 8 度音程的两个键连动的装置.

cou·plet [kʌ́plit] [ˈkʌplɪt] *n.* 1 (诗体的)对句;英诗体的一种,由相等长度的两行押韵句子所构成. 2 〖音乐〗(回旋曲的)插部;回旋曲(rondo)中介于反复主题之间的部分.

cou·pling [kʌ́pliŋ] [ˈkʌplɪŋ] *n.* 1 连成一对,结合(joining in couples, pairing, linking). 2 (车轮等的)联结器. 3 〖机〗耦接头. 4 〖电〗(电路的)耦合. **coupling rod**(连接火车车轮的)连杆(→图 LOCOMOTIVE).

cou·pon [kú:pɔn/-pɑn] [ˈkupɑn] *n.* 1 (债券、文契等的)息票. 2 联票[来回车票,游览券等]的一张. 3 (广告、商品的)赠品交换卡,优待券,预约购买卡,配给车票. 4 (橄榄球、足球等的)预售票. 5 《英俗》〖政治〗(党魁对)候选人的推举.

·cour·age [kʌ́ridʒ/kə́:r-] [ˈkɝɪdʒ] *n.* 勇敢,胆量(bravery, boldness);——*take [lose] courage* 鼓起[失去]勇气. ***have the courage of one's convictions*** 有实现自己信念的勇气.

cou·ra·geous [kəréidʒəs] [kəˈredʒəs] *adj.* 有勇气的,勇敢的(brave, fearless).

cou·rá·geous·ly *adv.* **cou·rá·geous·ness** *n.*

cou·rante [kurá:nt] [kuˈrænt] *n.* 1 〖史〗库朗特舞;17 世纪左右的快舞. 2 〖音乐〗库朗特舞曲;构成组曲一部分的 3 拍子乐章,通常接在阿勒曼德舞曲(allemande)之后. [法语,"跑(舞蹈)"之意]

cour·gette [kuəʒét/kuər-] [kuə˞ˈʒɛt] *n.* 密生西葫芦(kind of small vegetable marrow).

cour·i·er [kúriə/-ər] [ˈkurɪə˞] *n.* 1 递送快信的信使,特使(special messenger). 2 受雇带领、协助旅行团的人,导游,(旅游外国的)伴游服务员. 3 [C-](用于报刊名)…信使报,…通讯社.

:course [kɔ:s/kɔrs] [kɔrs] *n.* 1 行进,前进(onward movement);——*the course of life* 人生旅途. 2 前进的道路,航向,方向(line or direction taken or planned);——*The ship is on [off] her right course.* 船朝着[偏离]它的航向. 3 演变,推移,经过;——*the course of events* 事件的经过. 4 连续,一连串(series);——*a course of lectures* 一系列的讲座. 5 学科,课程,科目;——*the college course* 大学的课程/ *the summer course in French* 法语夏季课程. 6 追踪猎物(pursuit of game);(尤指以猎犬)猎野兔. 7 (饭菜的)一道,(依次序上的菜)一盘;——*a dinner of 6 courses* 六道菜的晚餐. 8 (比赛的)跑道(line to be taken in race);高尔夫球场(golf links);赛(车、马等)场地(ground on which a race is run). 9 水路(watercourse). 10 〖建〗(石、瓦等水平的)层(layer)(→图 BRICK). 11 〖海〗大横帆;安装在帆船下横梁的大帆. 12 〖鸣钟法〗一连串钟声的敲法.

a matter of course 理所当然的事,自然的事.

in course of 在…的过程中.

in due course 在今后适当之时,不久.

in the course of 在…期间(during).

in the course of nature = ***in the ordinary course of things*** 自然地,按正常情况.

of course 当然,自然.

run [take] its course 顺其自然发展(complete its natural development).

stay the course 奋力贯彻始终,坚持到底.

——*vt.* 1 用猎犬狩猎(兔等). 2 使(马等)跑(give a run). 3 使(猎犬)追踪狩猎. ——*vi.* 1 (用猎犬)狩猎. 2 流(泪等)(run);(血液等)循环(run about).

cóurs·er *n.* 《诗》速步马(swift horse).

[拉丁语 *cursus*(行走,走路)←*currere*(跑)]

·**court**[1] [kɔːt/kɔrt] [kɔrt] *n.* **1** (被墙壁或建筑物所围起来的)院子,大天井(space enclosed by walls or buildings);《英》(剑桥大学的)四方院子,方形院. **2** (室内或室外的)比赛用场地;(草地网球的)场地(→图 LAWN²). **3** 《英》(大马路后面的)小巷,死胡同(confined yard opening off a street). **4** 王宫(sovereign's residence);王室,(包括朝臣的)宫廷:——*the court of St. James's* 英国宫廷. **5** [集合名词]朝臣们. **6** 宫中[御前]会议,觐见礼. **7** (英国的)国会(亦作 **High Court of Parliament**). **8** [法律]法庭,法院;开庭(session);[加冠词 the][集合名词]审判官,法官. **9** (公司等的)委员会;[集合名词]委员,重要干部;(互助会等的)分会(lodge). **10** 奉承,阿谀,(男对女的)求爱:——*pay court to Meg* 对梅格献殷勤.

at court 在宫中.

go to court (1)觐见.(2)向法院控诉.

out of court (1)在法庭外和解.(2)(提案等)无足轻重的,不值得考虑的(not worthy of consideration).

——*vt.* **1** 奉承,阿谀. **2** (男对女)追求,求爱(try to attract sexually, tempt). **3** 寻求(支持、赞赏等)(seek to win). **4** 引诱(tempt),招致(灾祸等)(invite).

——*vi.* 求爱,追求.

cóurt-bàron (*n.*)[英法]贵族私人法院:指中世纪领主为审理佃农及解决佃农之间纠纷而设立的法院. **cóurt-càrd** (*n.*)(原为 **coat-card**)有人头的纸牌:在扑克牌中,K、Q、J 等绘有人像牌的通称. **court circular** 《英》(英国王室每日向报社发布的)宫廷活动公报. **court cupboard** (16~17 世纪的)餐具架,低碗柜. **court dress** 朝服,宫廷礼服. **court hand** 书写法律文件的手写体:16 世纪起,英国法庭所用的字体,至乔治二世时废止(→图 SCRIPT). **cóurt-hòuse** (*n.*) (1)法院大楼.(2)《美》县政府所在地(seat of government of a county).

court leet:→LEET¹. **court martial** (pl. **courts martial**)军事法庭. **cóurt-màrtial** (*vt.*)(《英》-**ll**-)交军事法庭审判. **court of record**:→RECORD. **cóurt-plàstér** (*n.*)一种鱼胶硬膏. ► 16~17 世纪的宫廷女性贴在眼睛四周或脸颊上以增加美观或掩饰疤痕的饰物. **court shoe** 船形高跟浅帮鞋;鞋帮低,后跟细而高的轻便女用鞋(→图 SHOE). **cóurtyàrd** (*n.*)(围墙或建筑物所围住的)天井. ✲

Court[2] [kɔːt/kɔrt] [kɔrt] **Margaret** ~ 考特(1942~):澳大利亚网球选手,是第一位获得温布尔登(Wimbledin)网球公开赛女子单打冠军的澳大利亚人.

·**cour·te·ous** [kə́ːtiəs/kə́ːr-] [ˈkɚtɪəs] *adj.* 有礼貌的,客气的(polite);亲切的,体贴的(kind, considerate).

cóur·te·ous·ly *adv.*

cóur·te·ous·ness *n.*

cour·te·san, -zan [kɔːtizǽn/kɔ́rtizən][ˈkɔrtəzn̩] *n.* (以有钱人和上层阶级为对象的)高级妓女(prostitute).

[法语 *courtisane*←意大利的废语 *cortigiana* (←*corte* 宫廷),"宫女"之意]

·**cour·te·sy** [kə́ːtisi/kə́ːr-] [ˈkɚtəsɪ] *n.* (pl. **-sies**) **1** 礼貌,殷勤:——*a visit of courtesy* 礼节上的拜访. **2** 允许.

by courtesy of 蒙…允许(with the kind permission of):——*by courtesy of the author* 经作者同意. ► 转登消息,文章所用的语句.

courtesy light (门一开,会自动亮起的)门控车室照明灯.

courtesy title 《英》礼遇的称呼,爵号;没有法律效力的头衔,惯例上多给予贵族的子女们.

cour·ti·er [kɔ́ːtiə/kɔ́rtiər] [ˈkortɪɚ] *n.* 侍臣,廷臣(frequenter of a royal court).

court·ly [kɔ́ːtli/kɔ́rt-] [ˈkortlɪ] *adj.* **1** 洗练的,优雅的,高尚的(polished or refined). **2** 逢迎的,奉承的(obsequious, flattering).

cóurt·li·ness *n.*

court·ship [kɔ́ːtʃip/kɔ́rt-] [ˈkortʃɪp] *n.* (向女性)求爱(时期),求婚(期间)((period of) courting).

cous·cous [kúːskuːs] [ˈkuskus] *n.* 蒸粗麦粉:一种由粗面粉制成(有时也加上肉),放在汤水上蒸熟的非洲北部地方的食品.

[阿拉伯语 *kuskus*←*kaskasa*(弄碎)]

:**cous·in** [kʌ́zən] [ˈkʌzn̩] *n.* **1** 堂[表]兄、弟、姊、妹(child of one's uncle or aunt)(亦作 **first cousin**, **cousin german**). **2** 亲戚,远亲.

cóus·in·hòod, **cóus·in·ship** *n.* 堂[表]兄弟、姊妹的关系.

cóus·in·ly *adj.*

cross cousin 父方姐妹的孩子或是母方兄弟的孩子.

second cousin (第二代)远堂[表]兄弟姊妹.

[拉丁语 *consobrinus*,原为"母方姊妹的子女"之意]

Cous·teau [kuːstóu] [kusˈto] **Jacques Yves** ~ 库斯托(1910~):法国海底探险家.

coûte que coûte [kúːt kə kúːt] [kut kəˈkut] 无论如何,一定(at all costs)[法语]



couture / 女装的制作和设计

图为 1892 年在巴黎创立的帕金(Paquin)高级服装店(绘于 1907 年). 创立者帕金夫人以最先采用毛皮来缝制女用套装而闻名. 据说现在许多活跃的服装设计师皆曾在此店学习过.

cou·ture [kuːtjúə/-tjúər] [kuˈtur] *n.* **1** (高级)女装的制作和设计(fashionable dressmaking and designing). ✲ **2** [集合名词]女式服装.

cou·tú·ri·èr [-rιè] [-rɪ,ɛ] *n.* (阴性形式 **-riére** [-riέə/-riέər] [-rɪ,ɛɚ])服装设计师(fashion designer).

cou·vade [kuːvɑ́ːd] [kuˈvɑd] *n.* 拟娩:妻子分娩时,其夫亦在床上模拟痛苦之状的未开化民族的风俗.

Couve de Mur·ville [kúːv də məːvíl/məːr-][ˌkuv də mɚˈvɪl] **Maurice** ~ 顾夫·德姆维尔(1907~):法国政治家、总理(1968~1969).



courtyard / 天井

位于英国威尔特郡(Wiltshire)的拉科克(Lacock)修道院. 天井是都铎王朝、斯图亚特王朝时代的宫殿或宅邸的共同特征. 古希腊、罗马的别馆亦有天井.

co·va·len·cy [kouvéilənsi] [koˋveilənsi], **-lence** [-ləns] [-ləns] *n.* 〖化〗1 共价键(covalent bond):两个原子结合时,通过形成共有电子对,而产生的化学结合形式(→VALENCY). 2 共价:某原子形成的共有价键.

co·vá·lent *adj.* **co·vá·lent·ly** *adv.*

cove[1] [kouv] [kov] *n.* 1 小海湾(small bay or creek). 2 (如洞穴、山谷等的)隐蔽处(sheltered recess). 3 〖建〗穹窿:天花板与墙壁等的接合部分呈弓形弯曲的形状.
——*vt.* (特指天花板与墙壁等接合部分)呈穹形;(壁炉)内侧呈倾斜.

cove[2] [kouv] [kov] *n.* 《俗》男子,家伙(fellow, chap).

cov·en [kʌ́vən] [ˋkʌvən] *n.* 女巫的集会(assembly of witches).

cov·e·nant [kʌ́vinənt] [ˋkʌvənənt] *n.* 1 盟约,契约,誓约(compact, bargain). 2 〖法律〗盖印,合同(contract under seal);契约书的条款. 3 〖圣〗上帝与犹太人所订的契约(compact between God and the Israelites). 4 (亦作 **National Covenant**) [the C-] 〖苏格兰史〗民族圣约:1638 年苏格兰的多数国民为抵抗英国教会的强制教义和制度,拥护长老派教会而签署的盟约.
——*vi., vt.* 立契约[盟约,誓约]〈*with, to* do, *that* +从句〉. **cóv·e·nant·ed** *adj.* 立过契约的,负有契约上义务的. **cóv·e·nant·er** *n.* 1 契约[盟约,誓约]者. 2 [C-] 〖苏格兰史〗民族圣约"庄严盟约"的盟约人. **Solemn League and Covenant** [加冠词 the] 〖苏格兰史〗庄严盟约:1643 年,英格兰与苏格兰,彼此约定长老会教义(Presbyterianism)的确立与存在的协约.

Cov·ent Gar·den [kɔ́vənt/kʌ́v-] [ˋkavənt] 科文特加登:伦敦中心区的广场,原为威斯敏斯特教堂(Westminster)的庭院. 于 1858 年在北面新设皇家歌剧院,1974 年蔬菜、水果及花卉市场大多迁移至剧院旁. ✽

Cov·en·try [kɔ́vəntri, kʌ́v-/kʌ́v-, kʌ́v-] [ˋkavəntrɪ, ˋkʌv-] 考文垂:英国西米德兰兹郡(West Midlands)的城市.
send** a person **to Coventry (与人)绝交,拒绝(与某人)讲话(refuse to associate with or speak to). ▶ 源于 17 世纪,英国内乱时代被捕的保皇党员送往考文垂之事.

:**cov·er** [kʌ́və/-ər] [ˋkʌvɚ] *vt.* 1 (以物品)将…盖上,覆盖(put or lay something over)〈*with*〉:——

coverts / 覆羽
覆盖初列、次列风羽及尾翼基部的羽毛,小而柔软,有保护功能.



cover a vessel with a lid 用盖子盖住容器.
2 覆,包:——*cover the baby with the blanket* 用毯子把婴儿盖好.
3 覆盖于…的表面〈*with*〉:——*be covered with snow* 被雪覆盖.
4 隐藏,掩饰(conceal):——*cover a mistake* 掩饰错误.
5 包含(include);涉及…(范围)(extend or stretch over):——*The rule covers all cases.* 此规则普遍适用.
6 走过(一段距离),旅行(traverse, travel):——*cover the distance in 3 days* 三天走完这段路程.
7 〖新闻学〗取材,报导(事件等)(report):——*The press covered the accident.* 报纸报导了这件事故.
8 (将枪)瞄准…,瞄定方向(have gun, pistol, etc., trained on):——*cover a person with a revolver* 用左轮枪瞄准某人.
9 足敷(费用等);供给(需要等);保险(protect by insurance):——*£ 200 covers his school expenses.* 200 镑够付他的学杂费用了.
10 〖军〗掩护:——*cover the retreat* 掩护撤退.
11 〖棒球〗补接:——*The shortstop covered second base.* 游击手补接二垒.
12 (种马等)交配.

cover in 掩埋(洞穴、坟墓等),完全遮盖.
cover over 盖住,被覆.
cover up 蒙蔽,掩饰.
——*n.* 1 覆盖物,套子,盖子(lid):——*a seat cover* 椅套. 2 (书的)封面(binding of a book). 3 包裹,包装纸(wrapper);信封(envelope):——*in a tight cover* 密封. 4 避难所(shelter),(鸟兽)隐伏的地方(森林、草木繁茂等处):——*seek cover from the rain* 寻求避雨之处. 5 保护(protection);遮蔽物,屏风,帘帐等遮蔽物(screen);借口. 6 〖军〗掩护部队. 7 〖商〗担保金,保证金. 8 (盘子、餐巾、刀、叉等)餐桌上为 1 人摆放的全套餐具:——*a dinner of 12 covers* 12 套餐具的晚餐. 9 〖板球〗= cover-point.
break cover (动物等)从藏匿处跳出来.
from cover to cover (书)从头至尾(from beginning to end of a book).
take cover (利用遮蔽物)避难,隐蔽.
under cover (1)秘密地. (2)附在信封内.
under cover of (1)在…的掩护下;乘…. (2)借….
under separate [***the same***] ***cover*** 用另一[同一]信封(寄出).

cóv·er·age *n.* 1 适用范围[量]. 2 〖新闻学〗(报道、宣传的)范围;(报纸等的)报道. 3 〖保险〗承保(范围).
cóv·er·ing *n.* 被覆,覆盖物.
cover charge 餐厅、夜总会等的服务费.
covered wagon 《美》(旅行用的)有篷大马车.
cover girl(杂志等的)封面女郎.
covering letter(附于包裹、文件上的)说明书,附加信.
cóver-pòint (*n.*)〖板球〗(1)外场防守位置. (2)在(1)防守位置防守员(→图 CRICKET).

Cov·er·dale [kʌ́vədèil/-vər-] [ˋkʌvɚ,del] **Miles**～ 科弗达尔(1488～1568):英国神职人员. 最先将《圣经》译成英文的人.

cov·er·let [kʌ́vəlit/-vər-] [ˋkʌvəlɪt] *n.* 床罩(cover spread over bedclothes).

cov·ert [kʌ́vət/-ərt] [ˋkʌvɚt] *n.* 1 隐伏处,避难所(shelter).
2 (动物的)藏匿处,树丛,草木繁茂处(thicket hiding game).
3 [pl.] 〖鸟〗覆羽:覆盖鸟翼与尾羽的羽毛(→图 BIRD). ✽
——*adj.* 1 隐蔽的,看不到的(hidden, concealed).
2 秘密的(secret).
cóv·ert·ly *adv.*
covert coat (狩猎、骑马用的)轻便短外套.
covert coating covert coat 的衣料,一般都可防水.



Covent Garden / 科文特加登剧院
英国最具权威的皇家歌剧院,建于 *1732* 年,上演韩德尔(Handel)创作的歌剧作品及意大利歌剧,自古以来即对欧洲歌剧活动发挥了重要的功能. 现在的建筑物是在 1858 年建设的.



cowslip / **黄花九轮草**
初春时会开黄色香味的花朵. 另外一种生长于沼泽地, 也开黄色花朵的毛茛科西洋樱草属的植物, 在北美洲亦称为 cowslip.

cov·er·ture [kʌ́vətʃə/-ərtʃər] [ˋkʌvətʃɚ] *n.* **1** 覆盖(covering, cover). **2**〖法律〗(在丈夫保护下的)妻子的身份[地位].

cov·et [kʌ́vit] [ˋkʌvɪt] *vt.* 妄想有(别人的东西), 热切渴望(desire eagerly). **cóv·et·a·ble** *adj.*

cov·et·ous [kʌ́vitəs] [ˋkʌvətəs] *adj.* **1** 热切想拥有(别人的东西)的(eagerly desirous)〈*of*〉. **2** 贪婪的, 贪心的, 贪欲的(grasping, avaricious).
cóv·et·ous·ly *adv.* **cóv·et·ous·ness** *n.*

cov·ey [kʌ́vi] [ˋkʌvɪ] *n.* **1** (鹌鹑等的)群(brood). **2** (人, 物的)一群, 一队, 一组(party, group)〈*of*〉.

cov·in [kʌ́vin] [ˋkʌvɪn] *n.* **1**〖法律〗诈骗陷害密谋, 共谋; 共同预谋陷害第三者的密约. **2**《古》诈欺, 欺骗(fraud, deception).

cov·ing [kóuviŋ] [ˋkovɪŋ] *n.* **1**〖建〗拱, 凹圆线脚. **2** 壁炉的凹圆壁面.

:**cow** [kau] [kaʊ] *n.* **1** 母牛, 乳牛; 牛科的动物, 特指家畜用牛(*Bos taurus*)的母牛. **2** (象, 犀牛, 鲸, 海狗等的)雌性. **3**《澳·新西兰俗语》麻烦的[令人不愉快的]人[物, 事](unpleasant person, thing, situation): —*a poor cow* 相当麻烦的人/ *a fair cow* 相当麻烦的人[物, 立场].
ców·bòy (*n.*)(1)《美》牛仔. (2)放牛的少年, 牧童. **ców-càtcher** (*n.*)《美》排障器: 装置在火车头前面驱赶轨道上家畜等障碍物的设备. **ców-fish** (*n.*)(1)杜鲁氏喙鲸(*True's Beak Whale*, *Mesoplodon mirurs*); 水生哺乳动物的俗称, 如海牛(sea cow)等. (2)铠豚科眼上有一对突棘的鱼类通称. 如产于印度, 美国近海的四角铠鲀(*Ostraction quadricorne*)等种类. **ców-hèel** (*n.*)(经长时间炖煮)成胶状的牛蹄冻. **ców·hèrd** (*n.*)牧牛者. **ców-hìde** (*n.*)牛皮; (牛皮制的)鞭子. **ców-lìck** (*n.*)(额头上面等的)耸立的头发, 逆长的头发. **ców-pàrsley** (*n.*)峨参属(*Anthriscus sylvestris*): 伞形科的植物. **ców-pàrsnip** (*n.*)白芷: 伞形科白芷属(*Heracleum*)植物的通称. 有原产于欧洲, 亚洲的欧亚白芷(*H. sphondylium*)等种类. **ców·pàt** (*n.*)(二团)牛屎. **ców·pòx** (*n.*)牛痘: 母牛的乳头上, 带青色或土色小水疱的痘疮. **ców-pùncher** (*n.*)《美》=cowboy. **ców-shòt** (*n.*)《板球俗语》把重心放在一个膝盖上, 向前倾斜, 像拉某物般的姿势击球. **ców-trèe** (*n.*)产乳树: 树干能流出乳汁状液体的树木的通称, 尤指产于南美桑科的树木(*Brosimum galactodendron*).
[印欧语最古老的单字之一, 其原始形式为 *gʷōus*]

cow[2] [kau] [kaʊ] *vt.* 威胁, 恐吓(intimidate).

cow·age, -hage [háuidʒ] [ˋkaʊɪdʒ], **-itch** [-itʃ] [-ɪtʃ] *n.* **1** 倒钩毛黎豆: 热带的一种木质藤本植物, 产于热带地区. **2** 1 的豆荚. **3** 1 的豆荚上的硬毛. [北印度语 *kawãnch* 的转讹]

·**cow·ard**[1] [káuəd/-ərd] [ˋkaʊɚd] *n.* 胆小鬼, 懦夫(person having little or on bravery).
—*adj.* 胆小的, 怯懦的.
ców·ard·ly *adj.* 胆小的, 怯懦的.
ców·ard·li·ness *n.*
[古法语 *cuard*. ←拉丁语 *cauda*(尾巴)]



Cowper / **考珀**
英国画家罗姆尼(George Romney)所绘的考珀肖像画(1792, 伦敦国立肖像画廊藏). 其作品多为不拘泥于技巧, 恬静怡人的诗, 也有像《约翰·吉尔平》(*John Gilpin*)风格的幽默诗. 其翻译荷马的作品也很有名.



coyote / **郊狼**
一种狡猾, 机警性高的动物. 体型似狼略小, 身长 90～100 厘米, 体高约 50 厘米. 尾巴很大, 走路时尾巴低垂, 和狼走路高耸着尾巴大异其趣. 白天潜伏阴暗处, 黄昏才出现. 叫声悲凄, 产于北美西部的大草原上.


Cow·ard[2] [káuəd/-ərd] [ˋkaʊɚd] **Sir Noël ～** 科沃德(1899～1973): 英国剧作家, 演员, 轻音乐作曲家及歌剧作词家.

cow·ard·ice [káuədis] [ˋkaʊɚdɪs] *n.* 胆小, 怯懦, 懦弱(faint-heartedness).

cow·er [káuə/-ər] [ˋkaʊɚ] *vi.* (因恐怖, 防御, 寒冷等)把身体蜷缩起来, 瑟缩, 蹲伏(stand or squat in a bent position, crouch).



coypu / **(南美洲)河狸鼠**
外表像海狸, 但有一根老鼠般的长尾巴. 泳技极佳, 在岸边挖掘洞穴过群体生活. 原栖息于南美洲气候温和的地方, 因人们珍爱其皮毛, 所以欧洲, 日本等地将其引进成为野生动物.





crab[1] / 蟹

下图的巨蛛蟹(giant crab)为蜘蛛蟹科的蟹类，栖息于日本太平洋岸的深海中，是甲壳类节肢动物中体型最大的，雄蟹张开螯和足可长达 3 米. 上图左的角眼蟹栖息于太平洋，在复眼的前端有长角突起. 上图中的寄居蟹，腹部柔软无肢，触角稍长，第一对脚形成大钳状，寄居螺类遗壳中，随着成长不断地转换较大的贝壳. 上图右的招潮蟹，单边螯非常巨大，以挥动此螯来吸引雌蟹.

cow·itch [káuitʃ] [ˋkaʊɪtʃ] *n.* :→COWAGE.

cowl [kaul] [kaʊl] *n.* **1** 天主教隐修士所穿的蒙头斗篷(monk's hooded garment). **2** 僧衣的头巾，头帽. **3** (附在烟囱、通风管前端上的)烟囱罩(→图 CHIMNEY). **4** 汽车挡风玻璃、仪器板的部分.

cowled *adj.*

cowl·ing [káuliŋ] [ˋkaʊlɪŋ] *n.* 〖空〗整流罩；尤指覆盖飞机引擎的金属盖子.

Cow·per [kú:pə/-pər] [ˋkupɚ] **William～** 考珀(1731～1800)：英国抒情诗人，作有许多赞美诗. ✽

cow·rie, -ry [káuəri] [ˋkaʊərɪ] *n.* **1** 宝贝；宝贝科(Cypraeidae)的海产螺贝. 这种贝壳有瓷器一般的光泽. 印度洋出产的黄色宝贝(*Monetaria moneta*)等则被非洲、南亚的部分地区当作货币使用. **2** 宝贝的贝壳.
[印度斯坦语 *kauri*]

cow·slip [káuslip] [ˋkaʊslɪp] *n.* **1** 《英》黄花九轮草，药用樱草(*Primula veris*)：生长于牧草地的野生植物. 春天时绽放有香味的黄色花朵. ✽ **2** 《美》西洋樱草(marsh marigold).

cowslip tea [**wine**]黄花九轮草茶[酒].

cox [kɔks/kɑks] [kɑks] 《口语》*n.* (尤指赛艇的)舵手，艇长(coxswain). —*vi.*, *vt.* 担任(赛艇的)舵手. **cóx·less** *adj.*

cox·a [kɔ́ksə/kɑ́k-] [ˋkɑksə] *n.* (pl. **-ae**) **1** 〖解〗髋部(hip)，髋关节(hip joint). **2** 〖动〗(昆虫等)腿部的第一个关节，基节(first segment of an insect's leg)(→图 INSECT).

cóx·al *adj.*

cox·comb [kɔ́kskòum/kɑ́ks-] [ˋkɑks͵kom] *n.* 糊涂的人，极自负的人，爱慕虚荣的人，花花公子(silly, conceited or showy person).

cox·cómb·i·cal *adj.*

cóx·còmb·ry *n.* 好打扮，装腔作势(foppery).
[＝*cock's comb* (雄鸡的鸡冠). 原为"丑角(的帽子)"之意]

cox·swain [kɔ́kswèin, -sən/kɑ́k-] [ˋkɑk͵swen, -sən] *n.* 〖海〗舵手. **1** (赛艇的)舵手(helmsman). **2** 赛艇的常任负责人以及赛艇组的组员. —*vi.*, *vt.* 担任(…的)舵手.

cóx·swàin·less *adj.*
[其中英语 *cock*(＝COCKBOAT 小船)＋SWAIN(年轻人)]

coy[1] [kɔi] [kɔɪ] *adj.* **1** (年轻女性)内向的，害羞的，羞怯的(modest, shy). **2** 故作内向的(affectedly modest).

cóy·ly *adv.* **cóy·ness** *n.*

Coy[2] 《略》Company 〖军〗步兵连队.

coy·o·te [kəjóuti, kɔ́iout/kaióuti, káiout] [kaɪˋotɪ, kaɪot] *n.* 郊狼(*Canis latrans*)犬科动物. 产于北美西部的大草原上. ✽
[墨西哥土语 *coyotl*]

coy·pu [kɔ́ipu:] [ˋkɔɪpu] *n.* 河狸鼠(*Myocastor coypus*)：南美产的一种水栖啮齿动物，体型与海狸差不多，它的毛皮为人们喜爱的珍品. ✽

coz [kʌz] [kʌz] *n.* 《古》堂(表)兄、弟、姐、妹(cousin).

coz·en [kʌ́zən] [ˋkʌzn̩] 《文语》*vt.* **1** 隐瞒，欺骗(cheat, defraud)，(从人身上)骗取…〈*of*, *out of*〉. **2** 骗(人)使其做…(beguile)〈*into doing*〉.

cóz·en·age *n.*

cp. 《略》compare 比较[参照].

c.p. 《略》candle-power 标准烛光(发光强度单位).

C.P. 《略》Communist Party 共产党.

Cpl. 《略》Corporal 下士.

C.P.R. 《略》Canadian Pacific Railway 加拿大太平洋铁路.

C.P.R.E. 《略》Council for the Protection of Rural England 《英》英国田园保护理事会.

Cr. 《略》credit, creditor 〖会记〗贷方.

crab[1] [kræb] [kræb] *n.* **1** 蟹：十脚类、短尾类、甲壳类的通称. 腹部小而弯曲于头胸下，第一对脚成钳状. 尤指欧洲的寄居蟹(*Cancer pagurus*)，美国的蓝蟹(*Callinectes sapidus*)(blue crab). ✽ **2** 蟹肉. **3** [the C-]：→CANCER. **4** (卷起重物的)绞车，蟹爪式起重机. **5** [pl.](骰子(hazard)的)双么(失利的一掷)：2 个骰子都出现 1 点，形成最低点数.
catch a crab 划船时失桨(指桨划得过深或划空).

cráb-lòuse (*n.*)毛虱(*Phthirus pubis*):人体外部的寄生虫.
cráb's-èyes (*n.*)蟹眼(胃石):发现于某些甲壳动物(如欧洲蝲蛄胃中的硬钙,早先用于医药).

crab² [kræb] [kræb] *n.* (亦作 **crab-apple**) **1** 普通苹果(*Malus sylvestris*)的野生状态.果实小味酸,有涩舌感. **2** 1的栽培品种. **3** 1,2 结果实的树. **Siberian crab** 山荆子,一种亚洲的野生酸苹果(*Malus baccata*).

crab³ [kræb] [kræb] *v.* (-bb-) —*vt.* **1** (鹰对其他的鹰)用爪揪抓(scratch, claw, fight). **2**《口语》敌意的批评(criticize adversely). **3** 干扰(interfere with).
—*vi.* **1** (鹰)互相扭抓打斗. **2** 发牢骚.

crab·bed [krǽbid] [ˈkræbɪd] *adj.* **1** 性情乖戾的,乖僻的,别扭的(cross-grained, perverse). **2** (文章等)难以解释的(difficult to interpret). **3** (笔迹)难辨读的(ill-formed and hard to decipher).
cráb·bed·ly *adv.* **cráb·bed·ness** *n.*


·**crack¹** [kræk] [kræk] *n.* **1** (如鞭子、枪、雷般的)急剧而尖锐的声音(sudden sharp noise):—*the crack of a whip* 鞭子的噼啪声.
2 痛打,重击(sharp blow):—*a crack on the head* 猛击头部.
3 裂缝,裂痕,缝隙(narrow opening formed by breaking):—*cracks in the ground* 地面上的裂缝.
4 瞬间(instant).
5《俗》闲谈(chat).
6《口语》尖刻的话,讽刺、机智的言词(sharp, cutting, or witty remark).
7《口语》尝试(attempt).
8 名人,名家,名马(fine player, horse, etc.).
have a crack at 《口语》一试…(attempt).
—*adj.* 《口语》一流的,一级的(first-rate):—*a crack cricket player* 一流的板球选手.
—*vt.* **1** 使发出急剧而尖锐的声音:—*crack a whip* 使鞭子噼啪响. **2** 哗啦一声打破[打碎];龟裂:—*crack a cup* 打破茶杯. **3** 损坏(信用等),毁灭(damage, ruin). **4** 说(笑话)(utter):—*crack a joke* 说笑话. **5** 使(声音)嘶哑,沙哑. **6** 分馏:借着热或催化剂作用分解原油,而精制出石油、轻油等的轻碳氢化合物.
—*vi.* **1** 发出尖锐声:—*The whip cracked.* 鞭子噼啪作响. **2** 破裂[破碎];龟裂. **3** (声音)嘶哑,沙哑. **4** 精疲力竭,崩溃(collapse, break down).
crack a crib 《俗》破门入屋(盗窃)(break into a house).
crack down on 《口语》对…采取严厉的手段(take severe measures against).
crack up 《口语》(1)赞美(praise). (2)不堪忍受,崩溃(suffer breakdown).
get cracking 《俗》开始(start).
cráck-bràined (*adj.*)疯狂的,精神错乱的(crazy).
cráck-jàw (*adj.*)《口语》(像下颚快要脱落般)难发音的(difficult to pronounce). **crack of dawn** [day] 《口语》黎明(daybreak). **cráckpòt** (*n.*)《口语》怪人,精神失常的人. **cráck-ùp** (*n.*)(1)(车等的)碰撞,破损(crash). (2)(身心的)崩溃.

cracked [krækt] [krækt] *adj.* **1** 龟裂的;破碎的. **2** (声音)嘶哑的. **3**《口语》疯狂的(crazy).

crack·er [krǽkə/-ər] [ˈkrækə] *n.* **1** 鞭炮,爆竹(kind of firework exploding with sharp report(s)). **2** 两端拉开就会发出爆裂声的玩具纸筒,里面通常装入点心、玩具或纸帽子等. **3** 破碎器(instrument for cracking);[pl.]胡桃钳(nut-crackers). **4** (1)薄脆饼干. (2)《美》咸味或淡味饼干(biscuit). **5**《美》《轻蔑语》赶马车人,(美国南部,尤指佐治亚州、佛罗里达州等地的)贫苦白人(poor white).
crácк·ers *adj.* [用作表语]《俗》疯狂的,狂热的(crazy).

crack·er·jack [krǽkədʒæk/-kər-] [ˈkrækədʒæk] *adj.* 《美俗》优秀的,出类拔萃的,卓越的(exceptionally fine or splendid). —*n.* 优秀的人[物].

crack·le [krǽkl] [ˈkrækl] *vi.* 连续发出噼啪声(emit a slight continuous cracking sound) —*n.* **1** 噼噼声. **2** (陶瓷器的)碎裂花纹;有裂纹的陶瓷器.
cráck·ly *adj.*



crack·ling [krǽkliŋ] [ˈkræklɪŋ] *n.* **1** 噼啪声. **2** 烤猪肉脆皮(crisp skin of roast pork).

crack·nel [krǽknəl] [ˈkræknl] *n.* 脆饼.

cracks·man [krǽksmən] [ˈkræksmən] *n.* (pl. **-men**)《俗》小偷,夜贼,窃贼(burglar).

-cra·cy [-krəsi] [-krəsɪ] *suf.* [名词后缀]"政治"、"统治"、"政体"之意(例 *aristocracy*, *democracy*).

·**cra·dle** [kréidl] [ˈkredl] *n.* **1** 摇篮. **2** [通常加冠词 the]发祥地:—*the cradle of civilization* 文明的发祥地. **3** [通常加冠词 the]幼时;初期,孩提时代:—*in the cradle* 在幼年时代. **4** 摇篮状的台,操作用的吊箱;〖海〗(造船、修理用的)托架,活动滑架;(电话的)听筒架. **5**〖医〗床上支架:不使受伤处接触到床单等物的框架. **6**〖农业〗配禾架:为了割取谷物而在大镰刀上装置的一种木制框具. **7** 凿刀:雕刻铜版画所用,前端并排有细小刀刃的锯齿形装置(→ROCKER). **8**〖采矿〗淘金槽,选矿器:将水中的泥沙摇晃后,把流出的沙金加以选择淘汰,并附有摇柄的细长形箱子.
from the cradle to the grave 从生到死,一生.
—*vt.* **1** 把…放入摇篮里;把…放在摇篮里摇;(放在摇篮里般)抱(或背等):—*cradle a baby in one's arms* 把婴儿抱在怀里. **2** 用(附有配禾架的)大镰刀来割(谷物).

crake / 秧鸡
分布于欧洲干燥的麦田、玉蜀黍田、草原等地方,比斑点白头翁稍大,全长约 23 厘米,是很珍贵的品种,冬季飞到非洲.


Corncrake
玉米秧鸡


Baillon's Crake
拜氏秧鸡

cra·dling [kréidliŋ] [ˈkredlɪŋ] *n.* 〖建〗弧顶架:支撑天花板等的木制或铁制框.

·**craft** [krɑːft; 美 + kræft] [krɑft, kræft] (pl. **crafts**, (在 4)**craft**) *n.* **1** 技能,技巧(skill). **2** (特殊的)技术,工艺(art);(需要特殊技术的)职业(trade):—*a school for arts and crafts* 工艺美术学校. ✽ **3** 狡猾,诡计,奸诈(cunning, deceit):—*achieve one's purpose by craft* 用诡计达到目的. **4** 船舶(boat, vessel);飞机(aircraft);宇宙飞船(space craft):—*all kinds of bombing craft* 各种轰炸机. **5** [集合名词]同业公会,行业会员. **6** [the C-]共济会.
crafts·man [krάːftsmən; 美 + krǽftsmən] [ˈkrɑftsmən; ˈkræftsmən] *n.* (pl. **-men**) 工匠,工艺师(skilled person). **cráfts·man·shìp** *n.* (工匠的)技能,技艺.

craft·y [krάːfti; 美 + krǽfti] [ˈkrɑftɪ; ˈkræftɪ] *adj.* 奸诈的,狡猾的,狡诈的(cunning, artful, wily).
cráft·i·ly *adv.* **cráft·i·ness** *n.*

crag [kræg] [kræg] *n.* **1** 峭壁,陡崖(steep or precipitous rugged rock). **2** [C-]〖地质〗东英吉利上新世的砂质泥灰岩:分布在英国诺福克(Norfolk)郡、萨福克(Suffolk)郡及埃塞克斯(Essex)郡的贝壳层砂质,可当肥料使用.
crág·gy *adj.* **crágs·man** *n.* 岩崖攀登家.

Crai·ga·von [kreigéivən] [kreˈgevən] **James Craig, lst Viscount**～克雷加文(1871～1940):爱尔兰军人,政治家.北爱尔兰首任总理(1920～1940).

crake [kreik] [krek] *n.* **1** 秧鸡科的鸟类通称.尤指长脚秧鸡(corncrake). ✽ **2** 秧鸡的叫声.

cram [kræm] [kræm] *v.* (-mm-), *n.* —*vt.* **1** 使(场所、容器等)充满,装满(fill overfull). **2** 填入、塞进(force)(*into*, *down*). **3** 填塞(填入食物),(尤指为使家禽长肥而用饲料)填饱(feed to excess)(*with*). **4**《口语》(填鸭式地)备考(prepare for an examination);(为考试而)填鸭式教学(fill the head with).
—*vi.* **1** 狼吞虎咽地吃(eat greedily). **2**《口语》死记硬背功课. —*n.* 《口语》为了考试熬一个通宵,强记.
crám-fùll (*adj.*)装得满满的.

cram·bo [krǽmbou] [ˈkræmbo] *n.* (pl. **-boes**) 对韵游戏:依对方所出的语句,做出相同韵调语句的游戏.
dumb crambo 哑声猜词游戏:一方决定题目后,将其中同韵语告诉对方,而由对方比手画脚地依次表示出单词,让一方来猜出题目的一种游戏.
[可能源于拉丁语 *crambe repetita*(再次端上餐桌的甘蓝菜),演变为"(不大好吃的)反反复复"之意]

cram·mer [krǽmə/-ər] [ˈkræmə] *n.* 《口语》 **1** 搞填鸭式教学的老师. **2** 填鸭式死读书的学生.

cramp¹ [kræmp] [kræmp] *n.* **1** (寒冷、过度疲劳而引起肌肉的)痉挛. **2** [通常 pl.]《美》腹绞痛.
—*vt.* **1** 使…痉挛. **2** 紧勒(confine narrowly);限制(restrict).

cramp² [kræmp] [kræmp] *n.* **1** (亦作 **cramp iron**)铁夹钳:夹住石雕品及木材用的 U 字形钳. **2** 夹钳. ✽ **3** (亦作 **sash cramp**)夹紧木片用的活动夹钳. ✽ **4** 限制(restraint). —*vt.* **1** 用夹钳固定,用

craft / 工艺
图为巴林岛(Bahrain)的工人用传统工艺制造的铜器.





cranberry / **蔓越橘**
茎细而横生,叶厚且硬.6～7月开淡红色的花,秋天结直径约1厘米的红色果实,果实可生吃,也可制成果酱食用.

夹钳夹紧. 2 勒紧(confine narrowly),限制(restrict).

cram·pon [krǽmpən] [ˋkræmpən], **-poon** [kræmpúːn] [kræmˋpun] *n.* [通常 pl.] 1 (吊起货物用的)金属钩(metal hook),抓钩(grappling iron). 2 (登山或水上行走时防滑的)带钉铁鞋底(iron plate with spikes). ✲

Cranmer / **克兰梦**
德国肖像画家弗利克(Gerlach Flicke)所绘的克兰梦肖像画(1548年,伦敦国立肖像画廊藏).



cran [kræn] [kræn] *n.* 《苏格兰》鲱斗:鲜鲱鱼计量单位,750条,约合37 ½加仑.

Cran·ach [krǽnæk] [ˋkrænæk] **Lucas～** 克拉纳赫(1472～1553):文艺复兴时期的德国画家、版画家.

cra·nage [kréinidʒ] [ˋkrenɪdʒ] *n.* 〖海〗使用起重机(use of a crane),起重机使用费.



cran·ber·ry [krǽnbəri] [ˋkræn,bɛrɪ] *n.* 1 蔓越橘:越橘属(*Vaccinium*)的几种植物的通称.果实为鲜红色带有酸味的小浆果.如小酸果蔓(*V. oxycoccus*)即(European [small] cranberry)和大酸果蔓(*V. macrocarpon*)即(American [large] cranberry)等. ✲ 2 蔓越橘的果实.

crane [krein] [kren] *n.* 1 鹤:鹤科(Gruidae)鸟的通称. ✲ 2 〖机〗起重机. ✲ 3 (亦作 **water crane**)(从贮水池供火车头用水的)水鹤. 4 (蒸馏酒等弯曲的)吸水管,虹吸管(siphon)——*vt.* 1 (像鹤的颈一般)伸长(stretch). 2 使用起重机吊运(货物).——*vi.* 1 伸长脖子(stretch neck). 2 《口语》(马)在障碍物前停止而踌躇不前(pull up at an obstacle and look over before leaping);(在困难、危险处)犹豫不前,畏怯(hesitate at or shrink back from)
cráne-flỳ (*n.*) 大蚊(daddy-longlegs):双翅类大蚊科,酷似蚊的昆虫通称.
cráne's-bìll (*n.*) 老鹳草:老鹳草属(*Geranium*)植物的通称,生有细长如鸟喙状的果实. ✲
[古英语 *cran*. 溯源于古印欧语的类似拟声词]

cra·ni·al [kréiniəl] [ˋkrenɪəl] *adj.* 颅的,颅侧的(of the cranium).
cranial index 〖医〗颅指数:颅骨宽度的对比数.
cranial nerve 〖解〗颅神经:由颅发出的12对神经.分布于头部和脖子.

cra·ni·um [kréiniəm] [ˋkrenɪəm] *n.* (pl. **-nia**, **-niums**) 1 (包围脑的)颅骨(bones enclosing the brain). 2 头骨(skull).

crank[1] [kræŋk] [kræŋk] 〖机〗曲柄:是一种把来回运动变为旋转运动,或把旋转运动变为来回运动的装置.
——*vt.* 1 弯成曲柄状,安装曲柄. 2 旋转曲柄发动(汽车引擎)(start)〈*up*〉.
cránkcàse (*n.*) 曲轴箱:收存曲轴的箱子.
cránkshàft (*n.*) 〖机〗曲轴(→图 COMBUSTION).

crane's-bill / **老鹳草**
通常生长在日照良好的草原上,开蓝色的花.高约30～60厘米.大量开花的美洲老鹳草及高山老鹳草,多作为园艺作物栽培,另一种亲缘很近的老鹳草则拿来当草药用.图为蔷薇老鹳草.

crane / 鹤
鹤的种类有 14 种，几乎都是候鸟. 澳大利亚鹤是澳大利亚的留鸟，为鹤类中最大者，高约 1.5 米. 头部与上颈全都裸露，呈鲜红色. 美洲呼叫鹤高约 1.25 米，从头部的前端到顶部都是红色. 大部分生长在美国境内，由于繁殖力弱，因此与加拿大鹤同被列为国际保护鸟.

cránkwhèel (*n.*) 曲轴轮：装置有曲柄作用的连接杆，用以运转火车头等的轮子.


crank² [kræŋk] [kræŋk] *n.* **1** 奇特的说法(fanciful turn of speech)；奇想，奇怪的念头或行为(eccentric idea or act). **2** 怪人，怪异的人(eccentric person)，(尤指)固执于某种思想的人.

cránk·y¹ *adj.* **1** 奇特的，古怪的(crotchety, eccentric). **2** 坏脾气的，暴躁的(ill-tempered).

crank³ [kræŋk] [kræŋk]. **crank·y²** [kræŋki][kræŋkɪ] *adj.* (机械等)故障的，情况恶劣的(out of order)；摇晃的(shaky).

crank⁴ [kræŋk] [kræŋk]. **crank·y³** [kræŋki][kræŋkɪ] *adj.* 〖海〗(船)易倾覆的(liable to capsize).


Cran·mer [krænmə/-mər] [ˈkrænmə] **Thomas** ～克兰梦(1489～1556)：英国国教的宗教改革家. 1533 年被任命为坎特伯雷的大主教，曾宣布亨利八世(Henry Ⅷ)与凯萨琳(Catherine of Aragon)的婚姻无效. 1549 年在爱德华六世(Edward Ⅵ)监修下，出版了最初的祈祷书. 1552 年为脱离罗马天主教的英国国教会制定 42 条信条(后减为 39 条). 1553 年玛丽一世(Mary Ⅰ)即位，罗马天主教教会的地位恢复，克兰梦遭逮捕下狱，1556 年以反叛罪名在牛津被处以火刑. ✽



crampon / 带钉铁鞋底
附有带钉铁鞋底的登山鞋



crane / 起重机



Wharf Crane/码头起重机　Goliath Crane/龙门起重机　Tower Crane/塔式起重机　Derrick/起重架　Overhead Travelling Crane/悬空起重机



crater / 火山口
(上)位于西西里岛外海利帕里群岛(Lipari Islands)南端武尔卡诺岛(Vulcano Island)的火山口. Vulcano源于罗马神话中的火神伍尔坎(Vulcanus)之名,为"火焰"之意.
(次页)位于坦桑尼亚的非洲最高峰——乞力马扎罗山(5 895 米)的火山口. 属死火山.

cran·nog [krǽnɔg] [ˋkrænəg] *n.* (古代苏格兰、爱尔兰的)湖上住家(lake-dwelling).

cran·ny [krǽni] [ˋkrænɪ] *n.* (墙壁、岩石等的)裂缝,罅缝,裂隙(chink, crevice, crack).
crán·nied *adj.*

crape [kreip] [krep] *n.* **1** 绉纱,绉绸(crêpe);(丧服用的)黑色丝编织的绉纱. **2** (帽子、手臂上)披戴的黑纱. —*vt.* 用黑纱覆盖,使披戴黑纱.
cráp·y *adj.*

craps [kræps] [kræps] *n.* 《美》(一种掷双骰子的)双骰子赌博戏.
shoot craps 掷双骰子赌钱.

crap·u·lent [krǽpjulənt] [ˋkræpjʊlənt] *adj.* **1** (喝酒)不节制的,暴饮暴食的(given to intemperance). **2** 饮食过量而感觉不舒服的(suffering from the effects of intemperance);由于暴饮暴食的(resulting from intemperance).
cráp·u·lence *n.* **cráp·u·lous** *adj.*

craque·lure [krǽkljuə/-luər] [ˋkræklʊr] *n.* (油画表层)颜料或油漆的裂痕(small cracks in paint or varnish). [法语]

crash[1] [kræʃ] [kræʃ] *n.* (pl. **-es**), *v.* (**-es**) *n.* **1** (剧烈的碰撞、雷、音乐等的)轰然巨响(loud noise):—*fall with a crash* 落地而发出猛烈的声音. **2** 剧烈的碰撞,破坏. **3** (汽车的)碰撞;〖空〗(飞船的)坠落. **4** (尤指经济上突然的)崩溃,破产(sudden ruin or collapse):—*a bank crash* 银行破产. **5** [作形容词用]急速的,集中的(rapid intensive):—*a crash course* 速成课/ *a crash programme* 突击计划.
—*vi.* **1** 发出猛烈的声音落地毁坏:—*crash to the ground* 发出巨响落地粉碎. **2** 发出巨响移动.[前进,投出]. **3** 〖空〗(飞机)坠地(fall violently to earth):—*The airplane crashed* 那架飞机坠毁了. **4** (汽车等)猛烈碰撞(come violently into collision):—*The bus crashed into a house.* 那辆公共汽车撞入房子. **5** (经济上)破产,倒闭(fail).
—*vt.* **1** 哗啦一声砸碎:—*crash a dish against the wall* 砰的一声将碟子向墙砸去. **2** 〖空〗使(飞机)坠落;使(汽车等)相撞.
crash in on 不请自来,擅自闯入(gate-crash):—*crash in on a party.* 闯进舞会.
crásh-dìve (*n.*)(潜水艇的)急速潜航. —(*vi.*)紧急下潜. **crásh-hèlmet** (*n.*)(为防止赛车等意外事件所戴的)安全帽,防撞头盔.
crásh-lànd (*vi.*)(使飞机受损)紧急着陆.
crash landing (*n.*)(机身受损的)不放下起落架着陆.

crash[2] [kræʃ] [kræʃ] **1** 质地粗糙,平织的手纺亚麻布,原产于俄国. **2** 类似 1 的麻布或棉布,常与黄麻(jute)一同混纺.
[俄语 *krashenina*(→*kráska* 染料),"有色麻布"之意]

cra·sis [kréisis] [ˋkresɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz][-siz])〖希腊语法〗异词元音结合:一个单字的字尾元音,和次一单字的字首元音,结合而为一个长元音或双元音.

crass [kræs] [kræs] *adj.* **1** (材质)粗厚的(thick),粗劣的(gross). **2** 厉害的,非常的. **3** 愚蠢的,迟钝的(grossly stupid). **cráss·ly** *adv.* **cráss·ness, crás·si·tùde** [-sitjùːd/-tjùːd] [-sɪ,tjud] *n.*

Cras·sus [krǽsəs] [ˋkræsəs] **Marcus Licinius** ~ *n.* 克拉苏(公元前 112? ～前 53);罗马执政官. 与庞培(Pompeius)、凯撒(Caesar)同为第一次的三执政官之一(TRIUMVIRATE).

crate [kreit] [kret] *n.* **1** (搬运玻璃、陶器、水果等用的)大板条箱,镂空的箱子,木箱(large openwork or wood-framed case);篮,篓(basket). **2** 《俗》(尤指破旧的)飞机,交通工具. —*vt.* 用大板条箱(镂空箱子)装.

cra·ter [kréitə/-tər] [ˋkretɚ] *n.* **1** 火山口(mouth of a volcano)(→图 VOLCANO). ✽ **2** (炮弹,炸弹对地面所造成的)弹坑(bowl-shaped cavity). **3** 〖天文〗巨爵座. **4** 〖古希腊〗(葡萄酒搀水调和用的)调酒器(large bowl)(→图 VASE).

cra·vat [krəvǽt] [krəˋvæt] *n.* **1** 围巾(scarf);领带(neck-tie). **2** 《古》领结;丝带、亚麻布、丝绸等制成的似围巾的布. 17 世纪时男子围在颈上的饰物(→图 WIG).
[法语 *cravate*,克罗地亚语 *Hrvat*(克罗地亚人)]

crave [kreiv] [krev] *vt.* **1** 请求…,恳求…(beg for). **2** 渴望,热望(long for). —*vi.* **1** 请求,恳求(beg)〈*for*〉. **cráv·ing** *n.* (对…)切盼,渴望(strong desire, intense longing)〈*for*〉.

cra·ven [kréivən] [ˋkrevən] *adj.* 卑贱的(of abject spirit),胆小的,懦弱的(cowardly). —*n.* 胆小鬼,懦夫.
crá·ven·ly *adv.*

craw [krɔː] [krɔ] *n.* (鸟类、昆虫等动物的)嗉囊(crop).

craw·fish [krɔ́ːfiʃ] [ˋkrɔ,fɪʃ] *n.* →CRAYFISH.

crawl[1] [krɔːl] [krɔl] *n.* (海边浅滩的)养鱼池,鱼筌(pen or enclosure in shallow water).
[非洲荷语 KRAAL]

crawl[2] [krɔːl] [krɔl] *vi.* **1** 爬行,匍匐行进. **2** 人或交通工具慢慢前进,慢慢走(walk or move showly):—*cars crawling along the street* 汽车沿着街道缓慢行进. **3** 《口语》讨好[卑屈的]举动〈*to*〉:—*crawl to the boss* 对上司卑躬屈膝. **4** 用自由式游泳. **5** (爬行动物)成群蠕动〈*with*〉:—*a garden crawling with ants* 庭院里蚂蚁成群爬着. **6** (有虫子爬动一样的)痒痒的感觉(feel creepy sensation):—*My flesh crawls at the noise.* 听到那声音使我毛骨悚然.
—*n.* 匍匐;爬行,匍匐行进(slow rate of movement):—*go at a crawl* 蹒跚. **2** (亦作 **crawl-stroke**)〖游泳〗自由式(→图 SWIM).
cráwl·er 1 爬行动物[或人]. **2** [通常 pl.](幼儿)穿的爬行服.

cray·fish [kréifiʃ] [ˋkre,fɪʃ] *n.* **1** 螯虾:产于淡水,爬行的十脚甲壳类的通称. 类似龙虾(lobster),但体形较小. 分为产于欧洲的螯虾属(*Astacus*),产于美国的螯虾属(*Cambarus*). 尤指 *A. fluviatilis.* ✽ **2** 产于英国海域龙虾的一种(*Palinurus vulgaris*)(亦作 **crawfish**).

cray·on [kréiən] [ˋkreən] *n.* **1** 蜡笔. **2** 蜡笔画. **3** (弧光灯的)炭棒(carbon point).



craze [kreiz] [krez] *vt.* 1 [通常作被动语态]使发狂,使狂热于…(drive crazy). 2 使(陶瓷表面的釉)产生裂纹.(produce small cracks in).
——*vi.* 1 发狂. 2(陶器表面的釉)产生裂纹.
——*n.* 狂热,热中(mania);短暂的流行(temporary fashion).

·**cra·zy** [kréizi] [ˋkrezɪ] *adj.* (**-zier**; **-ziest**) 1 发狂的(mad, insane):——*a crazy idea* [*plan*]疯狂的想法(计划). 2《口语》狂热的,热中的(extremely eager)⟨*about*⟩:——*She is crazy about the cinema.* 她对电影着迷. 3 衰弱的(frail). 4(建筑物等)摇摇欲坠的,不稳固的(unsound). 5 满是伤痕的. 6(铺路石、道路等的)不整齐的.
crá·zi·ly *adv.* **crá·zi·ness** *n.*

creak [kri:k] [krik] *vi.* 嘎吱嘎吱作响,发出嘎吱嘎吱声(make a harsh shrill grating noise).——*n.* 嘎吱嘎吱声. **créak·y** *adj.* **créak·i·ly** *adv.*

·**cream** [kri:m] [krim] *n.* 1 乳酪,奶油:牛乳的脂肪成分:——*coffee with cream* 加奶油的咖啡.
2 乳酪所制成的点心;乳状[加入奶油]食品:——*ice-cream* 冰淇淋.
3 [作形容词用](汤、调味汁)加有奶油的;(点心)夹有奶油的.
4 奶油状的制品:(尤指)化妆用的乳液、乳膏:——*shoe cream* 鞋油.
5 [加冠词 the]最好的部分,精华(the best or choicest part):——*the cream of society* 社会名流.
6 浮液(part of liquid that gathers on top).
7 乳酪[浅黄]色;米色的马.
——*vt.* 1 提炼奶油,取乳皮. 2(从牛奶中)提取奶油. 3 加奶油于(茶、咖啡等),加奶油作调味. 4 擦上化妆乳液. 5 搅拌(奶油)呈乳状. 6 撷取精华(take the best part of). **créam·y** *adj.* **créam·i·ly** *adv.* **cream cake** 奶油蛋糕、奶油点心.
cream cheese 奶油干酪:生牛奶和乳脂制成的柔软乳酪. **cream cracker** 奶油苏打饼干;酥脆没有甜味的饼干. **créam-làid** (*n.*)压印着乳黄色透明花纹的白条纸. **cream of lime** 石灰乳:纯粹的熟石灰. **cream of tartar**: → TARTAR[1] **cream puff** 奶油泡夫. **cream sherry** 加奶雪利酒. **créam-wòve** (*n.*)奶油色网状纸,白布纹纸.

cream·er [krí:mə/-ər] [ˋkrimɚ] *n.* 1 撇奶油薄盆子(flat dish for skimming cream). 2 奶油分离器(machine for separating cream). 3《美》奶盅(cream-jug).
créam·er·y *n.* 1 乳品厂. 2 牛奶,奶油,干酪等制品商店.

crease[1] [kri:s] [kris] *n.* 1 褶痕,褶缝(line caused by folding);褶叠(fold). 2 褶皱(wrinkle).
3〖板球〗(投球手或击球手所站位置的)区域线. 4〖冰球·曲棍球〗球门前红线区:球门前的长方形区域,原则上攻击的一方不得踏入.
——*vt.*(衣服等上)使有褶痕、使有褶皱.
——*vi.* 有皱痕,变皱.
bówling-crèase (*n.*)〖板球〗投球线(→图 CRICKET).
pópping-crèase (*n.*)〖板球〗限制线(→图 CRICKET).

crease[2] [kri:s] [kris] *n.* → KRIS.

·**cre·ate** [kriéit] [kriˋet] *v.* (**-ated**; **-ating**) ——*vt.* 1(上帝或自然因素等)创造、产生(bring into existence):——*God created man.* 上帝创造人.
2(以人力、智慧、想象力等)创造、发明、设计(originate, design).
3 引起,使发生(事情等)(give rise to):——*create a good impression* 产生好印象.
4 授予(爵位、等级等)(constitute, invest with rank):——*create* (*him*) *a peer* 封(他)为贵族.
——*vi.*《俗》引起骚动,小题大作(make a fuss).
cre·á·tive *adj.* **cre·á·tive·ly** *adv.* **cre·á·tive·ness** *n.*
[拉丁语 *creatus*(*creare*"创造"的完成时)]

cre·a·tine [krí:ətin] [ˋkriətɪn] *n.* 〖生化学〗肌酸:肌肉组织中含有的氨基酸.

·**cre·a·tion** [kriéiʃən] [kriˋeʃən] *n.* 1 创造,创设,创作:——*the creation of a new country* 新国家的创建.
2 创造物,万物,万象,宇宙(all created things):——*the lord of creation* 万物之尊.
3(悟性,想象力等的)产物,创作品:——*a creation of a great artist.* 一位伟大艺术家的作品.
4 [the C-]开天辟地,创世.
5(地位、爵位等的)授予,封爵.

cre·a·tor [kriéitə, -tər] [kriˋetɚ] *n.* 1 创造者,创作者,发明者(one who creates). 2 [the C-] 造物主,上帝(God).

·**crea·ture** [krí:tʃə/-tʃər] [ˋkritʃɚ] *n.* 1 创造物,被造物(created thing),生物(animate being):——*all living creatures* 一切生物. 2(不包含人的)动物(animal). 3 [前接含有亲昵、轻蔑之意等的形容词]人、家伙(human being, person):——*a poor creature* 可怜的家伙. 4 奴隶,傀儡(mere instrument):——*a creature of habit* 习惯的奴隶.

crèche [kreiʃ] [kreʃ] *n.* 1 育幼院,日托托儿所(day nursery for infants). 2《美》孤儿院,育婴堂.


Cré·cy [krési] [ˋkrɛsɪ] *n.* 克雷西:法国北部皮卡第地区(Picardy)的村落. 1346 年百年战争时,爱德华三世(Edward Ⅲ)率英军在此击败法军.

cre·dence [krí:dəns] [ˋkridṇs] *n.* 1 信赖(belief). 2(亦作 **credence table**)〖教会〗供桌、祭器台:弥撒结束之前的圣餐仪式中,在祭坛右方用以放置面包和葡萄酒的小桌子或架子(→图 FENSETELLA).
letter of credence 介绍信,信用证(L/C).

cre·den·tial [kridénʃəl] [kriˋdenʃəl] *n.* (通常 pl.) 1(大使,公使,使节等的)国书,证明书.
2 信用证明书(evidence of achievement or trustworthiness).

cred·i·ble [krédibl] [ˋkrɛdəbl] *adj.* 可信的,值得信赖的(believable, worthy of belief).
crèd·i·bíl·i·ty *n.* **créd·i·bly** *adv.*

·**cred·it** [krédit] [ˋkrɛdɪt] *n.* 1 信用,信赖(belief, trust):——*give credit to the story* 相信那件事.
2 名声,名望,信誉(good reputation):——*a man of credit* 声名好的人.
3(功绩等)承认(acknowledgement of merit).
4 名誉的根源(source of honor):——*a credit to the school* 学校的荣誉.
5(商业交易上的)信用;赊账,信用贷款(cf. cash):——*buy on credit* 赊买/ *long* [*short*] *credit* 长(短)期信用贷款.
6〖簿记〗贷方,贷方入账. 7 银行存款.



crayfish / **螯虾**

有产于北半球的螯虾科(Astacidae),分布于南半球的拟螯虾科(Parastacidae)和澳大利亚螯虾科(Austroastacidae)等. 螯虾产大型卵,数量不多,孵化时已具成体形状.

8 《美》(学科的)修习学分;(科目的)学科及格证:——*a subject for 2 credits* 2个学分的科目.
9 (亦作 **credit title**)[通常 pl.]片头的字幕:在电影等的开始或结束时,介绍制作者、演出者、幕后工作者的字幕.
get credit for 因…出名.
give a person credit for 认为某人当然有…的性质,认为…是某人的功劳.
to one's credit 是某人的光荣(in one's favor).
——*vt.* 1 相信(believe):——*credit his words* 相信他的话. 2 〖簿记〗记入贷方、信用贷款〈*with*, *to*〉:——*credit a person with* £ *100* = *credit* £ *100 to a person* 把100英镑记入(某人)账户的贷方. 3 认为某人具有…的性质〈*with*〉;把成功归某人〈*with*, *to*〉:——*credit a person with more common sense* 认为某人见多识广/ *credit him with our victory* = *credit our victory to him* 认为胜利是他的功劳. ***credit with*** 把(某数)记入(某人)账户的贷方.
credit account[**sale**]赊销账项;(赊销)赊欠账项.
credit card 信用卡:承认某特约人可以信用购买的凭证. **letter of credit** 信用证:银行因客户的委托,为保证委托人的信用所签发的证书.

cred·it·a·ble [krέditəbl] [ˋkrɛdɪtəbl] *adj.* 可归功于…的,带来声誉的,可称誉的,值得称赞的(that brings credit or honor)〈*to*〉.
créd·it·a·bly *adv.*

cred·i·tor [krέditə/-tər] [ˋkrɛdɪtɚ] *n.* 债权人(one who gives credit for money or goods);贷方(one to whom a debt is owing).

cre·do [kríːdou, kréi-] [ˋkrido, ˋkre-] *n.* (pl. **-dos**) 1 信条(creed). 2 (以"信我"之意的拉丁语*credo*开始的)《使徒信经》(the APOSTLES' Creed),《尼西亚信经》(the NICENE Creed). 3 [C-]信经乐:为《尼西亚信经》配的音乐.

cred·u·lous [krέdjuləs/-dʒu-] [ˋkrɛdʒələs] *adj.* 1 轻信的,易受骗的(too ready to believe). 2 因轻信而产生的.
cre·du·li·ty [kridjúːliti/-djúː-][krəˋdjulətɪ].
créd·u·lous·ness *n.*
créd·u·lous·ly *adv.*

creed [kriːd] [krid] *n.* 1 信经:以一定的形式简要地表达基督教的教义. 尤指《使徒信经》(the APOSTLES' Creed)、《尼西亚信经》(the NICENE Creed)、《亚大纳西信经》(the ATHANASIAN Creed). 2 信仰声明(confession of faith). 3 (宗派、教派的)教义、信条(system of religious belief). 4 (一般性的)信念、主义、信条(set of opinions or principles on any subject). 5 [the C-]《使徒信经》.
[古英语 *crēda*←拉丁语 *credo*(信我),现在与英语中的 credo 并用]

creek[1] [kriːk; 美 + krik] [krik, krɪk] *n.* 1 《英》(海岸、湖岸、河岸的)小港、小湾(narrow inlet, tidal estuary, small harbor). 2 《美·澳·新西兰》小河、细流(stream, brook),支流(tributary of a river).

Creek[2] [kriːk][krik]*n.* 1 [the Creek]克里克族:北美印第安的一个部族,现在主要住在俄克拉何马(Oklahoma)州. 2 克里克人.
[阿尔贡金语(Algonquian)中"*maskoki*"的英译 CREEK[1]]

creel [kriːl] [kril] *n.* 1 (以细柳条编成,装运鱼类用的)大形背篮(large wicker basket). 2 (捕鱼者用的)鱼篮(angler's fishing-basket). 3 (细柳条编成,捕鱼虾用的)鱼笼(contrivance made of wickerwork).

creep [kriːp] [krip] *v.* (**crept**), *n.* ——*vi.* 1 匍匐而行(crawl). 2 怯生生[慢慢地,轻轻地]移动,前进(move timidly or slowly):——*creep into the house* 蹑手蹑脚地进屋. 3 卑躬屈膝,谄媚. 4 悄悄地靠近;(时间等)不知不觉地过去.:——*Age creeps upon us.* 我们不知不觉地就老了. 5 (植物在地上或墙上)蔓延遍地(grow along the ground, etc.) 6 (因讨厌、恐怖而)发抖,毛骨悚然. 7 (金属栏杆因经常垂挂物品而受压力)慢慢地伸长,变长;(热金属)慢慢地膨胀.
——*n.* 1 匍匐;爬行.
2 因高压等而变形的金属.
3 [the creeps]《口语》(因恐怖、讨厌而)毛骨悚然、战栗:——*give a person the creeps* 令人毛骨悚然.
4 《俗》令人厌恶的人,卑劣的人.
creeping jenny:→MONEY wort.
creep strength 东西不致变形而能承受的最大压力.



creeper / **匍匐植物**
图为蔓生于墙壁上的紫藤. 紫藤为耐寒性强的落叶灌木,生长迅速,是极受欢迎的装饰性匍匐植物. 英文名字为 wistaria(紫藤属),源于美国解剖学者威斯塔(Caspar Wistar)之名.

creep·er [kríːpə/-ər] [ˋkripɚ] *n.* 1 爬行者[物]. 2 〖植〗匍匐植物,爬藤植物. ✽ 3 具有按螺旋状回转攀援树干习性的鸟类通称. 往往是一边寻找小虫一边往上爬,到某一定的高度后,就飞移他树,再由树的下部开始,反复同样的动作,尤指旋木雀(tree-creeper). 4 〖海〗探海钩:一边探测、一边疏浚水底的器具. 5 [pl.](婴儿)爬行时穿的衣服.

creep·y [kríːpi] [ˋkripɪ] *adj.* (身体)战慄的,毛骨悚然的,觉得痒的(having or producing a creeping of the flesh);(事情)令人毛骨悚然的,打寒颤的(given to creeping).
créepy-cráwly (*adj.*)(虫)蠕动的,像虫一般蠕动的(creeping and crawling). ——(*n.*)(有蠕动习性的)昆虫.

creese [kriːs] [kris] *n.* :→KRIS.

cre·mate [kriméit; 美 + kríːmeit] [krɪˋmet, ˋkrimet] *vt.* 烧成灰,火葬(consume by fire).
cre·má·tion *n.* 火葬,火化. ✽
cre·má·tor *n.* 焚尸人,火葬场.

crem·a·to·ri·um [krèmətɔ́ːriəm/kriːm-] [ˌkrimətorɪəm] *n.* (pl. **-ums**, **-ria**) 火葬场,焚化炉(place for cremating corpses).

crem·a·to·ry [krémətəri/kríːmətɔ̀ːri][ˋkriməˌtorɪ] *n.* 《美》火葬场,焚化炉. ——*adj.* 火葬的,火葬上的(of cremation).

crème [kreim] [krem] *n.* 1 一种香醇的甜酒. 2 = cream *n.* 2.
crème de menthe [máːŋt] [mɑŋt] 薄荷甜酒.

cre·mo·na[1] [krimóunə] [krɪˋmonə] *n.* = CROMORNE.

Cre·mo·na[2] [krimóunə] [krɪˋmonə] *n.* 1 克雷莫纳:意大利北部伦巴第(Lombardy)区的城市. 17世纪到18世纪初,小提琴的制造技术相当发达. 2 [作普通名词用]克雷莫纳小提琴.

cre·nate [kríːneit] [ˋkrinet], **-nat·ed** [-neitid] [-netɪd] *adj.* 〖植·动〗圆齿状的(with notched edge or rounded teeth).
cre·na·tion [krinéiʃən] [ˌkrɪˋneʃən] *n.*

cren·a·ture [krénətʃə, kríːn-/-tʃər] [ˋkrɛnətʃɚ, ˋkrin-] *n.* (叶子边缘等的)钝锯齿(rounded tooth on the edge of a leaf).

cren·el [krénəl] [ˋkrɛnl], **cre·nelle** [krinél] [krɪˋnɛl] *n.* 1 (城垛的)枪眼、锯齿状的炮眼(open space or indentation)(→图 CASTLE). 2 钝锯齿.

cren·el·(l)ate [krénilèit] [ˋkrɛnlˌet] *vt.* 使城垛有炮眼[枪眼](furnish with battlements or loopholes).
crèn·el·(l)á·tion *n.* 有枪眼的城垛(→图 CASTLE).

Cre·ole [kríːoul] [ˋkriol] *n.* 1 克里奥尔人:在西印度群岛、毛里求斯(Mauritius)岛、中南美洲诸国等地出生的白种人,尤指西班牙后裔. 2 《美》(1)(尤指美国路易斯安那州的)初期法国后裔. (2)克里奥尔语:(1)所说的法国方言. 3 克里奥尔人和黑人的混血儿. ——*adj.* 1 克里奥尔人的,克里奥尔语的.
2 (动植物)自国外移植而在西印度群岛等繁殖的.

cre·o·sote [kríːəsòut] [ˋkriəˌsot] *n.* (亦作 **creosote oil**)杂酚:采自煤焦油或木焦油的茶色油性液状的石炭酸混合物. 用作木材的防腐剂或医药品. ——*vt.* 使用杂酚处理.

crêpe [kreip] [krep] *n.* 1 绉绸,绉纱:使用结实的捻线或经化学处理,使表面起皱纹的纺织品. 可作黑纱用,尤指 CRAPE. 2 (亦作 **crêpe rubber**)绉胶:使用滚轮机造成皱纹的薄板状生胶.
crêp·ey *adj.*
crêpe de Chine 广东绉纱:一种质地轻薄的上等线或人造丝的绉纱. **crêpe paper** 皱纹纸:经过加工而使表面起皱纹的薄纸.
crêpe Suzette:一种用奶油、糖、橘汁或柠檬汁调味加热后,再浇上一两杯白兰地酒燃烧一下所做成的薄饼.

crep·i·tate [krépitèit] [ˋkrɛpəˌtet] *vi.* 发噼啪声(make crackling sound);(甲虫等)阻吓侵略者时会发出噼啪声并喷射毒液.
crép·i·tant *adj.*
crèp·i·tá·tion *n.* 1 噼啪声. 2 〖医〗发呻呀音. (1)骨头摩擦声. (2)肺炎患者的呼吸声.

crep·i·tus [krépitəs] [ˋkrɛpətəs] *n.* 〖医〗发呻呀音(crepitation).

crept [krept] [krɛpt] *v.* creep 的过去时,过去分词.

cre·pus·cu·lar [kripʌ́skjulə/-lər] [krɪˋpʌskjələ] *adj.* 1 薄暮时分的,朦胧的,微暗的,黄昏的(of twilight).

cremation / **火葬**
印尼巴厘(Bali)岛的火葬,棺木的外围都附有装饰.



2〖动〗在薄暮或微明时出现的[活动的](appearing or active in twilight).

cres., **cresc.** 《略》crescendo 渐强.

cres·cen·do [kriʃéndou] [krəˈʃendo] *adv.*, *adj.*, *n.* (pl. **-dos**)——*adv.*, *adj.* 1〖音乐〗渐强音[的],逐次加强[增强](记号<). 2 渐次增高[提高],向高潮演进[上升](progress towards a climax)——*n.* 1〖音乐〗渐强;渐强的音乐节拍. 2 渐次提高,高涨.[意大利语,*crescere* (增加)的现在分词]

cres·cent [krésənt] [ˈkresn̩t] *n.* 1〖天文〗(由新月到上弦,或是由下弦到新月之间的)弦月,(尤指新月的前后数日间的)蛾眉月(→图 MOON). 2(当做象征的)新月形. 3(旧土耳其帝国的)新月旗;作为土耳其或伊斯兰教象征的新月形;(尤指对基督教而言作为政治势力的)伊斯兰教(the Muslim religion). 4 新月形的东西;《英》并排成新月形的房子.——*adj.* 1 渐次增大的(increasing),(月亮)渐圆的(waxing). 2 新月形的.

cre·sol [kríːsɔl/-soul] [ˈkrisol] *n.*〖化〗甲酚:在木焦油或煤焦油中所含的酚,是杂酚的主要成分,有 3 种异性体.

cress [kres] [krɛs] *n.* 野芥菜:叶有苦味、可食用的十字花科植物的通称.尤指独行菜(*Lepidium sativum*)(garden cress)、水田芥(*Nasturtium officinale*)(water-cress)等.

cres·set [krésit] [ˈkresɪt] *n.* 1〖史〗(加入石油、煤、木材等烧篝火用的金属制)油盏(→图 LAMP). 2(以篝火照明码头)的篝火笼(fire-basket).

Cres·si·da [krésidə] [ˈkrɛsɪdə] 克瑞西达:出现在莎士比亚(Shakespeare)、乔叟(Chaucer)故事中的特洛伊城美女.僧人卡尔卡斯(Calchas)的女儿,曾发誓永远爱特洛伊城王子特洛伊罗斯(Troilus),但后来却投向希腊大将狄俄墨得斯(Diomedes)的怀抱.

crest [krest] [krɛst] *n.* 1(鸟的)冠(comb);冠羽(tuft). ✽
2(头盔的)羽饰,冠饰,头盔前的装饰物(erect plume or other ornament).
3〖纹〗(1)顶饰:完全具备纹章构成要素,在大纹章最上面所装置的装饰性图案.原本是装饰在骑士的头盔上,和大纹章分开,但也用于盘子、封印、信笺之上(→图 HERALDRY).(2)《误用》盾形纹章(coat of arms).
4 头盔的顶部(top of helmet);头盔(helmet).
5(物体的)顶端,最高峰,极点(head, top, summit),背脊(ridge),(尤指)山脊,屋脊,波峰.
6(动物的)颈脊(surface line of the neck in animals),鬃毛(mane).
7〖解〗骨棘(ridge along the surface of a bone).
——*vt.* 1(在头盔上)插羽饰. 2 用作顶饰. 3(山,海浪)达到顶点(reach the summit of).
——*vi.*(浪)鼓起波峰,达到高潮.
créstfàllen (*adj.*)(1)(鸟)垂下鸟冠的.(2)难为情的(abashed),垂头丧气的(disheartened).

crest·ing [kréstiŋ] [ˈkrestɪŋ] *n.*〖建〗(做装饰用的)顶饰,屋脊或墙缘的装饰(ornamental ridging to a wall or roof).



crest / 冠羽
产于澳大利亚的连雀鸽(Crested pigeon),头上长有冠羽.冠羽为雄鸟在求爱或攻击时所用.鸡的鸡冠和肉垂亦有同样的功能.

cre·ta·ceous [kritéiʃəs] [krɪˈteʃəs] *adj.* 1 白垩纪的(of chalk),白垩质的(of the nature of chalk). 2 [C-]〖地质〗白垩纪[系]的.——*n.* [the C-]〖地质〗白垩纪[系]:指中生代末纪的地层和地质年代(→图 GEOLOGY). ✽

Crete [kriːt] [krit] 克里特岛:爱琴海中属希腊领土的小岛. ✽ **Cré·tan** *adj.* 克里特岛(人)的.——*n.* 克里特岛人.

cre·tic [kríːtik] [ˈkritɪk] *n.*〖诗体〗(古典诗的)长一短一长三音节音步(—◡—),(英诗的)扬一抑一扬格(⏊ x ⏊).

cret·in [krétin, kríːt-/kríːt-] [ˈkritɪn] *n.* 1 呆小病者(one suffering from cretinism). 2《口语》糊涂人,愚蠢的人(stupid person),白痴(idiot).
crét·in·ìsm *n.*〖医〗呆小症愚佅病:由于先天性甲状腺荷尔蒙缺乏或降低,导致婴儿出生后发育不正常,智力低下,动作迟钝,声音粗哑,便秘,四肢生

Crete / 克里特岛
地中海中的第五大岛.传说克里特岛的弥诺斯(Minos)王,在其统治下的青铜器时代,建造了克诺索斯(Knossos)宫殿、菲斯托斯(Phaistos)宫殿.此岛除了考古学上的遗迹外,尚以产铁砂闻名.





长迟缓，头部畸形变大，若终身服用甲状腺激素，可望矫正。

crét·in·ous *adj*.

［瑞士系法语 *crestin*（基督教徒），对动物而言"（大致指）人类"之意］

cre·tonne ［kritɔ́n, krétɔn/kritán, kríːtan］［kri-ˋtan, ˋkritan］*n*. 印花棉布：印染有花纹，无光泽、坚固的棉或麻的纺织品。

Cre·u·sa ［kriúːzə］［kriˋuzə］〖希腊传说〗克瑞乌萨．**1** 科林斯国王克瑞翁（Creon）的女儿．打算和伊阿宋（Jason）结婚，但一穿上由伊阿宋的妻子美狄亚（Medea）所赠送的涂上了毒药的长袍时，即发出火焰而被烧死．**2** 特洛伊国王普里阿摩（Priam）的女儿，埃涅阿斯（Aeneas）的妻子。

cre·vasse ［krivǽs］［krəˋvæs］*n*. **1**（冰川、冰原等深的）裂缝（deep fissure）（→图 MOUNTAIN）．**2**《美》（堤防的）裂口，决口（breach）。

crev·ice ［krévis］［ˋkrɛvis］*n*.（尤指岩石、建筑物的）裂缝，裂痕（narrow opening, fissure）。

crew[1] ［kruː］［kru］*n*. **1**〖海〗（船的）全体船员（whole body of men manning a ship）；除船上官员（officers）之外的中下级船员：—*the officers and crew* 长官和全体船员 ► 表团体时作单数用，指各成员时则作复数用．
2（飞机、火车、电车等的）司乘人员（全体人员）：—*a train crew* 列车乘务组．
3（从事相同工作的）一群人，一队，一组（associated body, company of persons）．
4《轻蔑语》同伴，一伙人（set, gang, mob）．
—*vt*. 雇用（船的）船员．
—*vi*. 当船员．

crew cut 平头：男性一种剪短的发型．
crew neck（**line**）水手领，圆领．

crew[2] ［kruː］［kru］*v*. crow[2] 的过去时．

crew·el ［krúːəl］［ˋkruəl］*n*. 刺绣用毛线：刺绣用的松捻双股细绒线．
créwel-nèedle（*n*.）在画布上刺绣时所用的针，洞眼较大．

crib ［krib］［krɪb］*n*., *v*.（-bb-）—*n*. **1** 饲料［干草］槽，干草棚（barred receptacle for fodder, etc.）．**2**（象征诞生时）伯利恒马槽中的初生基督（Jesus Christ）和围绕在周围人物的模型．（model of the manger-scene at Bethlehem）．
3 小住屋，小木屋（small habitation, cabin, hovel），狭窄的房间（narrow room）．
4（附有栅栏的）婴儿床，（child's cot with barred or latticed sides）．
5（矿山竖坑的内壁所安装的）护壁棚架（frame-work lining the shaft of a mine）；（用于松土之类的基础工程上）编组起来的粗木材（heavy crossed timbers）．
6 捕捉鲑鱼的笼子（wicker salmon-trap）．
7〖扑克牌〗指在克里比奇牌戏（Cribbage）中，由各参加者打出的配点牌张．
8《口语》抄袭、剽窃（他人的文章、想法等）（plagiarism）．
9（学生学习外国语时所用的）参考书，译文，翻译本（translation）．
—*vt*. **1** 把…关入狭窄的地方（confine in a small space）．
2（在牛栏里）备有干草槽．
3 蒙混，盗窃（pilfer）；抄袭，剽窃（别人的文章、想法）（copy unfairly or without acknowledgement）．
críb-bìting（*n*.）马咬住马槽喘气的恶习．

crib·bage ［kríbidʒ］［ˋkrɪbɪdʒ］*n*.〖扑克牌〗克里比奇牌戏：用 52 张牌，120 个洞，以钉子标示记分的长盘来进行的一种扑克牌游戏，可有 2～4 人参加．在出牌前，先由各家从所有的 6 张牌中打出 1 或 2 张牌作为配点牌张（CRIB），再以手中剩下的牌和庄家的牌配点牌张（CRIB），形成各种组合来决胜负．


crib·ri·form ［kríbrifɔ̀ːm/-fɔ̀rm］［ˋkrɪbrɪˌfɔrm］*adj*.〖解·植〗有细小洞穴的，筛状的，有小孔的（perforated with numerous small holes）．

Crich·ton ［kráitən］［ˋkraɪtən］**James** ～克赖顿（1560～1585）：文武兼备的苏格兰才子，据说能用 12 国语言讨论科学问题．**Admirable Crichton**［加冠词 the］（1）克赖顿的昵称．（2）多才多艺的人（very versatile person）．

crick ［krik］［krɪk］*n*.（伴随着颈部、背部等处疼痛而来的）肌肉痉挛、抽筋（sudden stiffness）．—*vt*. 引起抽筋，痉挛．

Cretaceous / 白垩纪

为中生代最后一纪的地质年代，约在 1 亿 3 600 万年前，持续约 7 000 万年之久．本纪初期是爬虫类的全盛时代，哺乳动物到后期才发达起来．以下由化石来说明白垩纪的爬虫类动物．
霸王龙：体长约 15 米，体重 7 吨，在上下颚上有长达 10 厘米的钝齿并排着，为强大可怕的恐龙．生性粗暴，会袭击草食性的大型恐龙．
三角龙：体长 6～9 米，体重 8 吨多的草食性恐龙，在粗壮的颈部有 3 只防卫用的粗角，颈部有盔甲状的厚骨保护．
翼手龙：伸展双翼时长达 8 米左右的大型恐龙．像滑翔机般滑行，休息时据说是垂挂在树枝之类上面．
鱼鸟：如鸽子般大小，拥有和爬虫类相同的牙齿，振动双翼的胸部肌肉发达，被认为是群居的海鸟．
似鸟龙：身高约 2 米，和鸵鸟相似，只用后脚来回跑动，是草食性的温驯种类．
三锥齿兽：身长约 60 厘米左右，为原始肉食性的哺乳动物．与现代的貂等食虫类是相近的种类，以捕捉昆虫之类的小动物为食．





Crimean War / 克里米亚战争
英国画家伍德维尔(R. Carleton Woodville)所画克里米亚战争中巴拉克拉瓦(Balaklava)战斗的场面.在俄国骑兵队攻击下,英军死伤人数达40%.

·crick·et[1] [kríkit] [ˋkrɪkɪt] *n.* 蟋蟀;蟋蟀科昆虫的通称. ✲ **hóuse-crìcket** (*n.*)家蟋蟀,尤指美洲蟋蟀(*Acheta domestica*);喜居在温暖地方的蟋蟀.摩擦前翅时会发出尖锐的声音.

·crick·et[2] [kríkit] [ˋkrɪkɪt] *n.* 板球;英国传统体育运动项目.比赛时两队各有11人,交互攻守.轮到攻击后,击球手(batsman)拿桨状的球棒,击打对方投来的球,以得分决定胜负.因比赛时间长,缺乏紧张刺激,故未能在世界各地普及.据说板球是棒球的原型. ✲
not cricket 《英口语》没有运动精神,不光明正大的(unsporting, unfair).
—*vi.* 打板球. **críck·et·er** *n.*
[由16世纪产生的语句,起源不详,或许与古法语 *criquet*(一种球棒)有关]

crick·et[3] [kríkit] [ˋkrɪkɪt] *n.* 《主美》床几,矮木凳,垫脚凳(low stool).

cri·coid [kráikɔid] [ˋkraɪkɔɪd] *adj.* 〖解〗咽喉下部环状软骨的(ring shaped). —*n.* =cricoid cartilage.
cricoid cartilage 〖解〗环状软骨:在喉部甲状软骨以下.前狭后阔,构成喉头的下部(→图 HEAD).


cri·er [kráiə/-ər] [ˋkraɪɚ] *n.* **1** 哭泣者,叫喊者. **2** (法院的)传令官,庭吏(officer who makes public announcements). **3** (亦作 **town crier**)在街道上步行传布公告的人. **4** 叫卖的商人.

cri·key [kráiki] [ˋkraɪkɪ] *int.* 《俗》嗳呀! 唷! 啊呀! (表示惊异的话)

crim. con. 《略》criminal conversation 通奸.

·crime [kraim] [kraɪm] *n.* **1** (法律上的)罪,罪行:—*commit a crime* 犯罪. **2** 罪恶(sin);坏事,恶行(evil act). **3** 《口语》可耻的行为,下流的行为(shameful act).
—*vt.* 〖军〗控告违反军纪[加以处罚](charge or convict with a military offence).
críme-shèet (*n.*)士兵违反军纪的记录.

Cri·me·a [kraimíːə] [kraɪˋmiə] [加冠词 the]克里米亚半岛:在乌克兰境内,是隔开亚速海和黑海的半岛.盛产饲料作物和水果,南部的塞瓦斯托波尔(Sevastopol),是重要军港.





cricket[1] **/ 蟋蟀**
(上)具有长产卵管特征的油葫芦雌虫.多分布在日本、中国等地.
(下)翅膀的基部有两种黄色花纹的双星蟋蟀.分布在地中海地区、印度、印尼及日本冲绳一带.



1



2


cricket[2] / 板球

13 世纪盛行的一种赌博性质的运动，因为打法粗暴，没有绅士风度，所以长时间来受到压制，直到 1748 年才被人们公认．此后，成为盛行于英联邦成员国中，富于民族特色的技艺竞赛．

1 板球比赛的情况．

2 描绘 19 世纪初期板球比赛的石板画．这里所记载的玛丽勒本板球俱乐部(Marylebone Cricket Club)(M. C. C.)，创立于 1788．

3 板球比赛的场地配置图．



3

Cri·me·an [kraimíːən] [kraɪˋmiən] *adj.* 克里米亚半岛的. **Crimean War**[加冠词 the]克里米亚战争：1854～1856 年在克里米亚半岛上，俄国和土耳其、法国、英国联军所发生的战争，双方损失都很惨重. ✽

crime pas·sio·nel [kríːm pæsjɔnél/-sjɑ-] [ˏkrim ˏpɑsiəˋnɛl] (pl. **crimes passionals** [kríːm-pæ̀sjɔnél/-sjɑ-] [ˋkrimˏpɑsiəˋnɛl]) 情杀罪，(尤指)因情欲杀人(crime, due to sexual jealousy). [法语]

·**crim·i·nal** [kríminəl] [ˋkrɪmənḷ] *adj.* **1** 犯罪(性)的：—*a criminal act* 犯罪行为. **2** 有关犯罪的，刑事上的：—*a criminal case* 刑事案件. **3** 犯罪的. **4** 《口语》可恶的. —*n.* 犯人，犯罪者.

crím·i·nal·ly *adv.*
criminal conversation 〖法律〗通奸(罪).
criminal law 刑法.
criminal proceedings 刑事诉讼程序.

crim·i·nate [krímineìt] [ˋkrɪməˏnet] *vt.* **1** 归罪于…[使负罪]，告发(charge with crime). **2** 证明…有罪(prove guilty of crime). **3** 责备(censure).
crìm·i·ná·tion *n.* **crím·ina·tive**, **crím·i·nà·to·ry** [-nèitəri/-nətɔ̀rɪ] [nəˏtorɪ] *adj.*

crim·i·nol·o·gy [kriminɔ́lədʒi/-nɑ́l-][ˏkrɪməˋnɑlədʒɪ] *n.* 犯罪学(scientific study of crime).
crìm·i·nól·o·gist *n.*

crimp [krimp] [krɪmp] *vt.* **1** 使起褶皱[褶痕](compress into pleats or folds, frill)；起皱纹，使卷曲(wrinkle or crumple minutely). **2** 使头发卷曲，烫成卷发(make waves or curls in). **3** 〖烹饪〗(为使鱼身紧缩，将鲜鱼)划几条裂痕(cause to contract and become firm by gashing). —*n.* **1** 《主美》褶皱，褶痕(fold, crease). **2** [通常 pl.]卷发，烫发.


crim·son [krímzən] [ˋkrɪmzṇ] *adj.* 深红色的. —*n.* 深红色(deep-red color). —*vt.* 使成深红色. —*vi.* 变为深红色；(脸)变红.

cringe [krindʒ] [krɪndʒ] *vi.* **1** (因恐怖而)畏缩(cower). **2** 卑躬屈膝(bow servilely)；谄媚(behave obsequiously)〈*to*〉. —*n.* 《古》阿谀奉承，卑躬的态度(fawning obeisance).

crin·gle [kríŋgl] [ˋkrɪŋgḷ] *n.* 〖海〗帆缘索眼：船帆四角以套管(thimble)固定的索圈，与别的绳环以线相通，来保持帆的平衡(→图 SAIL[1]).

cri·nite [kráinait] [ˋkraɪnaɪt] *adj.* 〖动·植〗有丛毛的(hairy).

crin·kle [kríŋkl] [ˋkrɪŋkḷ] *vt.* 使卷缩(twist)，使起皱纹(wrinkle). —*vi.* **1** 成波状，起皱纹. **2** 沙沙作响. —*n.* 波纹，皱纹.
crín·kly *adj.*



cri·noid [kráinɔid, krín-] [ˋkraɪnɔɪd] *adj.* 1〖动〗百合状的(lily-shaped). 2 海百合纲的(of Crinoidae). —*n.* 海百合(sea lily):海百合纲棘皮动物的通称. ✽

crin·o·line [krínəlin] [ˋkrɪnəlɪn] *n.* 1 (1)用全棉或棉和马毛等织成的坚实布料. (2)裙撑. ✽ 2 古时妇女用箍圈撑开的裙(hoop skirt). 3 (军舰用的)水雷防御网.

crip·ple [krípl] [ˋkrɪpl̩] *n.* (身残)行动不方便的人,跛脚的人(lame person). —*vt.* 1 使残废(lame). 2 使无能,使损伤(disable, impair).

***cri·sis** [kráisis] [ˋkraɪsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-siz]) 1 危机(moment or brief period of danger or suspense):—*a financial crisis* 财政危机. 2 转折点,危急关头,抉择的时刻:—*the crisis in British history* 英国史上的转折点. 3〖医〗危象:病情转危:—*pass the crisis* 度过了危险期.

crocodile / **鳄鱼**
栖息在河口附近的鳄鱼.大部分的鳄鱼属于淡水性、卵生.

***crisp** [krisp] [krɪsp] *adj.* 1 (食物等)香脆的,易碎的:—*crisp biscuits* 香脆的饼干. 2 (气候等)清爽舒适的,精神爽快的:—*a crisp spring morning* 清爽舒适的春天早晨. 3 (动作等)活泼的,轻快的(brisk);爽快的(decisive):—*a crisp manner* 活泼的态度. 4 (文件)简洁的,明快的,活泼的. 5 (头发等)卷曲的(closely curling). —*vt.* 1 使脆. 2 使紧缩. —*vi.* 1 变脆. 2 变紧缩. —*n.* 1 (油炸或煎烤使成为)酥脆的食品. 2 [通常 pl.]《英》油炸土豆薄片(thin fried slice of potato).

crísp·ly *adv.* **crísp·ness** *n.* **crísp·y** *adj.*

cris·pa·tion [krispéiʃən] [krɪsˋpeʃən] *n.* 1 卷缩(curling),小波,波动,皱纹(undulation). 2 (皮肤、肌肉的)收缩(contraction),(尤指)鸡皮疙瘩(goose-flesh).

Crispi [kríːspiː] [ˋkrispi] **Francesco** ~ 克里斯皮(1819~1901):意大利政治家. 1889~1891 年间任首相,实行独裁,外交方面与俾斯麦协调,采取亲英国的政策,致力于扩大殖民地;内政方面压制劳动者和社会主义运动的发展. 1896 年引咎辞职.


crinoid / **海百合**
图为海百合纲的海羊齿,中央背板部上有触手状管足轮生,下缘伸出卷曲的柄,附着在海底的岩石上.

criss-cross [krískrɔ̀s, -krɔ̀ːs/-krɔ̀ːs, -kràs] [ˋkrɪsˏkrɔs, ˋkrɪsˏkrɑs] *n.* 十字记号,十字交叉,十字形(crossing lines, currents etc.);网状式十字交叉(network of intersecting lines). —*adj.* 1 十字形的,交叉的(in crossing lines). —*adv.* 1 交叉地. 2 (事物)分歧地(crosswise). —*vi.* 画个十字形;来回交织(intersect repeatedly). —*vt.* 作十字形记号,交叉成十字状[网状].

criss-cross row 《古》字母(alphabet). ► 源于古时小孩子学习用的角帖书(horn-books)上,字母的开头有个十字形记号.

cris·tate [krísteit] [ˋkrɪstet] *adj.* 1 有冠[冠毛]的(crested). 2 冠状的(like a crest).

cri·te·ri·on [kraitíəriən] [kraɪˋtɪrɪən] *n.* (pl. **-ria**)(判断、评价的)标准,尺度,原则(principle, standard).



·crit·ic [krítik] [ˋkrɪtɪk] *n.* 1 批评家(one who pronounces judgement). 2 (美术、文艺等的)批评家,评论家(judge of literary or artistic works);(《圣经》等的)校勘家,评鉴家:——*a literary* [*musical*] *critic* 文学[音乐]评论家/ *a Biblical critic* 《圣经》校勘家. 3 严厉批评的人,吹毛求疵的人.
[希腊语 *kritikos*←*krites*(←*krino* 分别,判断),"裁判官"之意]

·crit·i·cal [krítikəl] [ˋkrɪtɪkl] *adj.* 1 批评的,批判的(belonging to criticism):——*a critical opinion* 批评的意见. 2 有判断力的(skillful at criticism);从事批评工作的(engaged in criticism):——*a critical eye* 批评的眼光/ *a critical writer* 评论家. 3 原文校订的:——*a critical edition of Ibsen* 易卜生著作异文校勘版. 4 严厉批评的,吹毛求疵的(fault-finding):——*He was critical of her dress.* 他对她的衣着吹毛求疵. 5 危险的,危机的,重要关键的(of or at a crisis):——*a critical moment* 关键时刻/ *a matter of critical importance* 极为重要的问题/ *be in a critical condition* 在危险状态中. 6〖物理〗临界的:核子分裂连锁反应在一定的比例之下进行. 7〖数学〗临界的:指曲线上发生变化之点的.
críti·cal·ly *adv.*
critical angle〖光学〗临界角:发生全反射的最小入射角.
critical mass〖物理〗临界质量:持续连锁反应所需的核子分裂物质的质量.
critical point〖物理〗临界点.
critical temperature〖物理〗临界温度:气体被压缩而液化的界限温度.



crit·ic·as·ter [krítikæstə/-tər] [ˋkrɪtɪˌkæstɚ] *n.* 拙劣的批评家(petty or inferior critic).

·crit·i·cism [krítisizəm] [ˋkrɪtəˌsɪzm] *n.* 1 批评,批判;责备,吹毛求疵:——*be beyond* [*above*] *criticism* 无可非议地. 2 (文艺、美术等的)评论,批评(work of a critic);批评文章[论文](critical essay or remark):——*literary criticism* 文艺评论. 3 原文研究,原文批评.
higher criticism 高等考证:用科学的方法对基督教《圣经》各书的作者、写作目的、写作年代等作历史性、文学性考证.
lower criticism 文字上的校勘:恢复《圣经》的原文,逐字解释,阐明意义的研究.
textual criticism 版本校勘:考证各类版本,归类出正确的原版.

·crit·i·cize, -cise [krítisàiz] [ˋkrɪtəˌsaɪz] *vt.* (**-cized;-cizing**) 1 批评,批判(discuss critically). 2 责备,吹毛求疵(find fault with).

cri·tique [kritíːk] [krɪˋtik] *n.* 1 (文学、美术等的)评论文章(critical essay or notice). 2 评论(criticism).

croak [krouk] [krok] *n.* 1 (青蛙、乌鸦等)鸣叫声. 2 低沉沙哑的声音(deep hoarse sound).
——*vi.* 1 (青蛙、乌鸦等)鸣叫. 2 用沙哑的声音说话. 3 作不吉利的预言(forebode evil). 4《俗》死(die).
——*vt.* 1 以沙哑的声音说话. 2《俗》杀(kill).
cróak·y *adj.*

Cro·at [króuət] [ˋkroət] *n.* 克罗地亚人:7 世纪左右,占领克罗地亚的斯拉夫民族及其后裔.
Cro·a·ti·a [krouéiʃiə] [kroˋeʃɪə] *n.* 克罗地亚:位于亚得里亚海东北岸一共和国.
Cro·á·ti·an *adj.* 克罗地亚(人)的.
——*n.* 1 克罗地亚人. 2 克罗地亚语.

croc [krɔk/krɑk] [krɑk] *n.*《口语》鳄鱼(crocodile).

Cro·ce [króutʃei] [ˋkrotʃe] **Benedetto～** 克罗齐(1866～1952):意大利哲学家、政治家、历史学家.

cro·chet [króuʃei,-ʃi] [ˋkroʃe] *n.* 钩针编织(knitting done with a hooked needle);钩针编织物.——*vt.* 用钩针编织.——*vi.* 钩针编织.
crochet hook 钩针.

crock[1] [krɔk/krɑk] [krɑk] *n.* 1 陶制瓶罐(earthen pot or jar). 2 (充填花盆底流水洞的)陶器碎片(broken piece of earthenware).

crock[2] [krɔk/krɑk] [krɑk] *n.* 1 老弱无用的马(old broken-down horse). 2《口语·英方言》衰老之人,无能之人(broken-down or disabled person). 3《俗》(车、船等的)破旧物(worn-out vehicle, ship, etc.).——*vi.*《口语》变成无用,变衰弱,崩溃(break down, collapse)〈*up*〉.——*vt.*《口语》使成无能,使崩溃(disable, cause to collapse)〈*up*〉.

crock·er·y [krɔ́kəri/krɑ́k-] [ˋkrɑkərɪ] *n.*[集合名词](尤指家庭用的)陶制器皿(earthenware vessels).

crock·et [krɔ́kit/krɑ́k-] [ˋkrɑkɪt] *n.* 1〖建〗卷形花饰,辛夷花饰,蔓草花纹饰:哥特式建筑中装饰小尖塔、山形墙等的倾斜面上的饰物(→图 PINNACLE). 2 牡鹿角残根(terminal knob on a stag's horn).

Crock·ford [krɔ́kfəd/krɑ́kfərd] [ˋkrɑkfɚd]《口语》《英国圣公会圣职者名册》(*Crockford's Clerical Directory*):收录英国国教的神职人员,或有关教会种种事件的年鉴,1860 年克拉克福德(John Crockford,1823～1865)发行第一版.

croc·o·dile [krɔ́kədàil/krɑ́k-] [ˋkrɑkəˌdaɪl] *n.* 1 鳄鱼:鳄科鳄属(*Crocodilus*)等的大型水陆两栖动物的通称,尤指尼罗河鳄鱼(*C. niloticus*). ✽ 2 鳄鱼皮. 3《英口语》成二列行进的小学生队伍(childern walking two and two);整齐并排的队伍.
crócodile-bird (*n.*)鳄鸟(一称报讯鸟),非洲产的一种燕鸻(*Pluvianus aegyptius*),头部黑色,羽毛为浅紫色和黄色,夹杂黑白色斑点,常飞到鳄鱼身上啄食其寄生虫.
crocodile tears 鳄鱼泪,猫哭耗子假慈悲,伪善的眼泪(hypocritical tears).
▶ 源于鳄鱼企图猎取猎物时,便会流下眼泪的传说.

croc·o·dil·i·an [krɔ̀kədíliən/krɑ̀k-] [ˌkrɑkəˋdɪlɪən] *adj.* 像鳄鱼的,鳄鱼类的.
——*n.* 鳄类:鳄目(Crocodilia)爬虫类的通称,鳄(crocodile)、短吻鳄(alligator)、凯门鳄(cayman)等.

cro·cus [króukəs] [ˋkrokəs] *n.* 番红花:原产于中、南欧及西亚的番红花属(*Crocus*)球根植物的通称,春、秋开黄或淡紫色花朵. ✽



crocus / 番红花
希腊语"线"之意,因花的柱头散成线状,故名. 图为开白花的圣女贞德(*Jeanně d'Arc*)品种.



Cromwell[1] / 克伦威尔
英国画家高(A. C. Gow,? ～1920)所绘邓巴(Dunbar)战役(1650)时的克伦威尔及其军队. 身为英国清教徒革命领导者的克伦威尔,于1642年内乱发生时,加入议会军,与王党军队对抗. 1649年,将查理一世处死,实行共和制度. 之后,实行军事独裁,采取重商主义的措施.



Cromwell[2] / 克伦威尔
德国画家霍尔拜因(Holbein)所画的克伦威尔像. 传闻克伦威尔受亨利八世重用,完成解散修道院的重大任务.

Croe·sus [krí:səs] [ˋkrisəs] *n.* **1** 克罗伊斯:吕底亚(Lydia)国王(在位期间公元前560年～前546年),为有名的百万富翁. **2** [作普通名词用]大富翁(very rich man).

croft [krɔft, krɔ:ft/krɔ:ft, krɑft] [krɔft, krɑft] *n.*《英》**1** (与住宅毗连的)小农场,农地(small piece of arable land). **2** (尤指苏格兰高地的)佃耕地.

cróft·er *n.*《英》佃农,(苏格兰高地的)分割农地上的共有佃农(joint tenant of a divided farm).

crois·sant [krwɑ́:sɑ:ŋ] [krwɑˋsɑŋ] *n.* 新月形的面包. [法语,原意"新月"]

Cro-Mag·non [kròumǽnjən, -mǽgnən] [ˌkroˋmænjən, ˋmægnən] **1** 克罗马农:法国西南部多尔多涅省(Dordogne)的一区. 1868年发现了真人(*Homo sapiens*)的人骨化石. **2** 克罗马农人:旧石器时代后期的人类. 身长,前额狭小,脸型宽大,眼睛凹陷,鼻子高挺.

Crom·ar·ty [krɔ́məti/krɑ́mər-] [ˋkrɑmətɪ] 克罗默蒂:位于英国苏格兰东部. 1890年和罗斯郡合并,成为罗斯-克罗默蒂(Ross and Cromarty)区.

Crome [kroum] [krom] **John～** 克罗姆(1768～1821):英国风景画家. 诺威奇画派(the Norwich School)的始祖.

crom·lech [krɔ́mlek/krɑ́m-] [ˋkrɑmlɛk] *n.* 〖考古〗**1** 石板墓(megalithic tomb, dolmen). **2** 环状列石:圆形并列的巨大石头.
[威尔士语(*crom* 弯曲＋*llech* 平石)]

cro·morne [krəmɔ́:n/-mɔ́rn] [krəˋmɔrn] *n.* **1** (风琴的)双簧弯管. **2** ＝krummhorn.
[法语 ← 德语 *Krummhorn*]

Crom·well[1] [krɔ́mwel, krʌ́m-/krɑ́m-, krʌ́m-] [ˋkrɑmwɛl, ˋkrʌmwɛl] **Oliver ～** 克伦威尔(1599～1658):于英国清教徒革命中,担任议会军的领导者、护民官(1653～1658). ✽

Crom·well[2] [krɔ́mwel, krʌ́m-/krɑ́m-, krʌ́m-] [ˋkrɑmwɛl, ˋkrʌmwɛl] **Thomas～, Earl of Essex** 克伦威尔(1485?～1540):英国政治家. 为亨利八世(Henry Ⅷ)所宠信,是国王宗教问题的最高顾问,促成亨利八世和安妮(Anne of Cleves)的婚姻,后因婚姻的失败而丧失权势,被处刑罚. ✽

crone [kroun] [kron] *n.* 憔悴的老太婆(withered old woman);老母羊(old ewe).

Cro·nus [króunəs] [ˋkronəs] 〖希腊神话〗克洛诺斯:泰坦神族(Titans)之一,是天神乌拉诺斯(Uranus)和地神该亚(Gaia)的儿子. 其子宙斯(Zeus)抢夺到支配世界权的王座. 相当于罗马的农神萨图恩(Saturn).

cro·ny [króuni] [ˋkronɪ] 亲密的伙伴,好友(intimate friend).

crook [kruk] [kruk] *n.* **1** (上端弯曲成钩状的)牧羊人所用的曲柄杖,牧杖(shepherd's staff). **2** (主教或修道院院长所持的)权杖(bishop's or abbot's pastoral staff). **3** 成钩状弯曲的东西(anything hooked);挂钩(hook). **4** 弯曲,弯曲部分(curve, bend). **5** 《口语》不诚实的人(dishonest person),(尤指)骗子,恶棍(professional criminal).
on the crook 用不正当手段地,不诚实地(dishonestly).
—*vt.* 使弯曲,弯曲(bend, curve).
—*vi.* 弯曲,曲折.

cróok·bàck (*n.*)驼背(hunch-back).


cróok·bàcked (*adj.*)驼背的(hunch-backed).

crook·ed [krúkid, (于4) krukt] [ˋkrukɪd, (于4) krukt] *adj.* (**-er**;**-est**) **1** 弯曲的,扭曲的(not straight, bent, twisted). **2** 畸形的(deformed);年老背曲的(bent with age). **3** 心术不正的,不诚实的(not straight forward, dishonest). **4** (手杖等)附有十字形手柄的(having a cross handle).

cróok·ed·ly *adv.*

cróoked·ness *n.*

cross / 十字架



1 Greek 希腊式　2 Latin 拉丁式
3 Saltire or St. Andrew's Cross X 形十字架或圣安德烈的十字架
4 Maltese 马耳他式十字架
5 Tau or St. Anthony's Cross T 形十字架或圣安东尼的十字架
6 Swastika or Fylfot 万字形十字(纳粹记号)
7 Cross of Lorraine 洛林十字架(枢机主教用十字)
8 Sarcelly 圆环状十字
9 Papal 教皇用十字



cross / 十字标志
在英国康沃尔郡博德明高治(Bodmin Moor)所建立的十字标志.

crooked cross 纳粹十字记号(swastika).

Crookes [kruks] [krʊks] **Sir William～** 克鲁克斯(1832～1919):英国化学家、物理学家.发明了辐射计及红外线、紫外线几乎无法透射的特殊玻璃,且发现铊元素.
Crookes layer 克鲁克斯层:由球状物体或液体静止的表层隔开的蒸气层.**Crookes space**〖物理〗克鲁克斯暗区(阴极暗区):在真空放电管中辉光放电时,于阴极附近所产生的暗层.
Crookes tube〖电子工学〗克鲁克斯放电管:真空度在 0.1 毫米汞柱压强以下的真空放电管.

croon [kru:n] [krun] *n.* 轻哼,低唱(low monotonous singing)——*vt.*, *vi.* 低声感伤地唱歌,低声吟唱(hum or sing in a low subdued voice).
cróon·er *n.* 用低沉凄美的声调吟唱感伤歌曲的歌手.

·**crop** [krɔp/krɑp] [krɑp] *n.* 1 (谷物、果实等的)作物,收获物(produce of cultivated plants):——*gather a crop* 采集作物. 2 (一季作物的)收获量(season's total yield):——*a bad* [*poor*] *crop* 歉收,荒年/ *an average crop* 普通收成. 3 (一次出现的人、物的)群落,聚集:——*a new crop of students* 一批新生. 4 剪短发;短发(style of wearing the hair cut short):——*have a crop* 把头发剪短. 5 修剪[剪下]之物. 6 嗉囊:位于鸟类食道后端帮助消化食物的袋状部分(→图 BIRD). 7 鞭子的握柄(stock or handle of whip). 8 (亦作 **hunting-crop**)(在前端附有皮绳圈短环的)狩猎用的鞭子. 9 一张完整的鞣皮.
——*vt.* 1 切下,切掉(cut off);(动物把草的前端)咬下(bite off). 2 采集,收获(gather, reap). 3 剪短(头发等)(cut short). 4 栽种(作物)在…上面(sow, plant)〈*with*〉:——*crop a field with barley* 在田里种大麦.
——*vi.* 栽种作物;生产作物.
crop out 出现,露出(appear).
crop up 意外地出现(turn up unexpectedly);暴露,表面化(come to the surface).

crop·per [krɔ́pə/krɑ́pər] [ˋkrɑpɚ] *n.* 1 庄稼人(one who raises a crop). 2 有收获的作物(plant yielding a crop):——*a good cropper* 高产作物. 3《俗》惨败,彻底失败(heavy fall):——*come a cropper* 重重地摔下;失败.

crop·py [krɔ́pi/krɑ́pi] [ˋkrɑpɪ] *n.*〖史〗短发党人:1798 年为响应法国大革命,而将头发剪短的爱尔兰反叛者的外号.

cro·quet [króukei, -ki] [kroˋke] *n.* 1 槌球游戏:在草地上玩的游戏.用木槌(mallet)打木球,使球通过小拱形的柱门(hoop)而比赛胜负. ✲ 2〖槌球〗贴击:自己的球和对方的球接触时,打自己的球以撞击对方的球.——*vt.*〖槌球〗贴击对方的球.

cro·quette [krəkét] [kroˋkɛt] *n.* 炸丸子.[法语]

crore [krɔ:/krɔr] [kror] *n.*《印度》一千万(10 millions, 100 lakhs).

cro·sier, -zier [króuʒə/-ʒər] [ˋkroʒɚ] *n.* 主教牧杖或权杖:类似牧羊人所拿的手柄弯曲的手杖,为主教、大修道院院长的仪式用具(→图 VESTMENT).

:**cross** [krɔs, krɔ:s/krɔ:s, krɑs] [krɔs, krɑs] *n.* (pl. **-es**) *v.*, *adj.* ——*n.* 1 (原为处刑所用的)十字架,磔刑台:——*die on the cross* 钉死在十字架上.
2 [the C-]基督受磔刑的十字架;作为基督教信仰象征的十字架;基督教(the Christian religion).
3 (表示信仰、心愿,祈求时用右手划)十字形.
4 (在大主教之前或在行列中所高举的)架有十字架的手杖,十字杖.
5 试练,受难,磨难(trial, affliction);烦恼(cause of trouble):——*bear one's cross* 忍受苦难/ *No cross, no crown*《谚》无苦难即无荣耀.
6 (在街道中心当做标志的)十字标志,十字形的纪念碑. ✲
7 十字形的物品,十字记号(+,×):——*mark a cross* 做十字记号.
8 十字架,十字勋章. ✲
9 异种交配;杂种〈*between*〉:——*a cross between a horse and a donkey* 马和驴的交配种.
10 折衷,中间物(compromise)〈*between*〉:——*a cross between wine and grape juice* 介于葡萄酒和葡萄果汁之间的饮料.
11《俗》瞒混,欺骗.
on the cross (1)歪斜.(2)不正.
——*vt.* 1 使做(十字形)交叉:——*cross one's legs* [*arms*]盘腿[交臂].
2 划十字于…:——*cross oneself* (从前额至胸前)在



croquet / 槌球游戏
槌球比赛的情形.据说最先是出现于法国的球赛,后传至英国形成槌球游戏.


自己身上划十字/ *cross one's heart* 在胸前划十字发誓.
3 画横线(draw lines across);(在写好的信上)再交叉地添上字(write across);(在支票上)画线(draw or stamp 2 lines across):——*cross a t* 不忘画 t 字的横线(不草率)/ *cross a cheque* 把支票画上平行线.
4 穿过,横过,渡过(go across):——*cross the street* 过街.
5 使越过,使渡过(carry, move, across).
6 横跨在…:——*cross a horse* 跨上马.
7 和…擦身而过(meet and pass):——*cross each other on the road* 在路上彼此擦身而过.
8 妨碍,拂逆…:——*cross one's plan* 妨碍某人的计划.
9 〖生物〗(动植物)异种交配,杂交.
——*vi.* **1** 交叉,横越过. **2** 渡过,横渡. **3** 交错,(二封信互相)错过. **4** 交配,成为杂种.
cross** a person's **hand** [**palm**] **with** a **piece of money 悄悄给某人塞钱(贿赂).
***cross** a person's **path** = **cross the path of** a person* (1)偶遇. (2)挡路,妨碍某人.
cross off [***out***]注销(cancel):——*cross out 2 words* 删去两个字.
cross** one's **mind 想起.
——*adj.* **1** 横断的,横的,斜的;交叉的:——*cross streets* 叉路. **2** (和…)相反的,不一致的,对立的(opposed):——*a result cross to a purpose* 结果与目的相反.
3《口语》脾气暴躁的,动怒的(out of humour):——*as cross as two sticks* 非常不高兴,非常恼火.
cróss·wise *adv.* **1** 十字状地. **2** 横亘地. **3** 相反地,居心不良地.
cróss·ly *adv.* **1** 乖戾地. **2** 相反地. **3** 横地,歪斜地.
cróss·ness *n.* 执拗.
cróssbàr (*n.*) 横木. **cróssbèlt** (*n.*)挂在肩上的子弹带:由肩头斜越胸前的弹药筒等的背带. **cróss-bènch** (*n.*)《英》无党派[中立]议员席(→图 PARLIAMENT). **cróss-bèncher** (*n.*) 无党派[中立]议员. **cróssbìll** (*n.*) 交喙鸟:雀科交喙鸟属(*Loxia*)鸟的通称.上下嘴互相弯曲交叉.产于欧洲、北美、日本. ✽ **cróssbònes** (*n.*)二股骨交叉的图形,被当做死亡的象征,通常描绘在骷髅下. **cróssbòw** (*n.*) 石弓,石弩:具有绞紧弓弦装置的中世纪武器. ✽ **cróssbòwman** (*n.*)弩手. **cróssbrèd** (*adj.*, *n.*)杂交(的),杂种(的). **cróssbrèed** (*n.*)杂种,杂交品种.——(*vt.*) 交配,杂交.——(*vi.*)异种交配. **cróss-bùttock**〖摔角〗(*n.*)夹颈背.——(*vt.*)拦腰抛掷(throw over the hip). **cróss-chèck** (*vt.*, *n.*)从多方面反复核实. **cróss-còuntry** (*adj.*, *adv.*)越野的(地),横过田野的(地)(across fields, etc. instead of following roads). **cróss-cùt** (*n.*) 捷径,间道(short cut). **cross-cut saw** 横割锯(→图 SAW[1]). **cróss-examinàtion** (*n.*)追问,盘问;〖法律〗反诘问:盘问对方的证人或鉴定人以期获得有利于己的证言. **cróss-exàmine** (*vt.*)(1)严厉查询,追根究底地盘问. (2)〖法律〗盘诘(对方请来的证人). **cróss-exàminer** (*n.*) 追问者;〖法律〗盘诘者. **cróss-èyed** (*adj.*)内斜视的,内斜眼的. **cróss-fèrtilize** (*vt.*)〖生物·植〗使异花受精,使异体受精. **cróss-fire** (*n.*)〖军〗交叉火力.
cróss-gràined (*adj.*)(1)(木材)逆纹的,(木板等)斜纹的. (2)性情乖戾的,倔强的.
cróss-hàtch (*vt.*)(钢笔画、版画上)用两组(或两组以上)平行线相交表现出图画等上的阴影. **cróss-hèad** (*n.*)(1)〖机〗十字头:蒸汽机的活塞杆和联杆器接合的装置,可使活塞运动传至连接杆. (2)〖印刷〗(报纸等的)小标题. **cróss-lègged** (*adj.*)盘腿的,翘着腿的. **cróssòver** (*n.*)(1)交叉点. (2)〖铁路〗(将车辆引到其他轨道的)渡线.——(*adj.*)交叉的. **crósspàtch** (*n.*)脾气暴躁的人(ill-tempered person). **cróss-piece** (*n.*)横档,横杆. **cróss-plỳ**(*adj.*)斜交轮胎的:指轮胎有交叉帘布层的.——(*n.*)斜交轮胎. **cróss-pòllinate** (*vt.*, *vi*)使异花传粉. **cróss-quèstion** (*vt.*) = cross-examine. **cróss-rèference** (*n.*)前后对照.——(*vt.*)前后参照. **cróssròad** (*n.*)(1)交叉路,(连接两条大道的)横路. (2)[*pl.*] 十字路口,交叉点,活动中心:——*at the crossroads* 站在(人生等的)十字路口. **cróss-sèction** (*n.*)(1)由横面穿越(cutting across). (2)横断面,剖面图. (3)代表性的部分,典型的实例(representativesample). **cróss-stìtch** (*n.*) 十字缝:缝成



crossbill / 交喙鸟
为雀科的大形鸟类,翼长 10 厘米左右.以交叉的上下嘴咬破松柏科的种子为食.至冬南渡,筑巢于树梢,每次产卵 4 个,欧、亚、美三洲都有.图为雌交喙鸟.

X形的十字针法(→图 STITCH). **cróss-tàlk** (*n.*)(电话等的)串话干扰,串音. **cróss-tìe** (*n.*)(1)横木. (2)《美》〖铁路〗枕木(railway sleeper). **cróss-tòwn** (*adj.*)《美》穿过城市的. **cróss-trèes** (*n.*)〖海〗桅顶横杆:在桅顶上置横栓用以维持平衡的水平横杆(→图 SAIL[1]). **cróss-vàult** (*n.*)〖建〗交叉穹窿:由 2～3 个简单的拱顶交叉组合而成的圆顶(→图 VAULT[1]). **cróss-wàlk** (*n.*)《美》人行横道. **crósswòrd** (*n.*)(亦作 **crossword puzzle**)纵横填字谜:各方格填入字母,使之纵横皆成词的一种游戏. **fiery cross**:→FIERY. **Grand Cross**[加冠词 the]《英》大十字勋章:骑士(knight)的最高勋章. **Southern Cross** [加冠词 the]〖天文〗南十字星座:由半人马星座南方的 4 颗星所组成的十字星座. **Victoria Cross**:→VICTORIA[1].

crossbow / 石弓



1 String/弓弦
2 Stirrup/弓镫
3 Bolt or quarrel/(石弓用的)粗箭头

[古代英语 *cros*←拉丁语 *crux*]

crosse [krɔs, krɔːs/krɔːs, krɑs] [krɔs, krɑs] *n.* (兜网球的)网兜木棒;兜网球(lacrosse)比赛时所使用的长柄球棍,<字形长柄,柄端张着网.
[古代法语 *croce*(钩状物)]

cross·fire [krɔ́sfàiə, krɔ́ːs-] [ˋkrɔsfaɪr] *n.*〖棒球〗交叉球:投手用侧投法投出去的球,从左(右)向右(左)斜穿过本垒,使击球手难于应付.

·cross·ing [krɔ́siŋ, krɔ́ːs-/krɔ́ːs-, krɑ́s-] [ˋkrɔsɪŋ, ˋkrɑsɪŋ] *n.* **1** 横过,横渡:——*have a rough crossing* 渡海时风高浪急. **2** (道路的)交叉;交叉点,十字路口;〖铁路〗辙叉(→图 RAILWAY). **3** 人行横道(place where a street is crossed);平交道. **4** (教会内的)交叉部分:十字式教堂的翼廊(transept)和主殿(nave)的交叉部分(→图 CHURCH). **5** 异种交配,使异种交配.
cróssing-over (*n.*)交换:当细胞作减数分裂时,两同源染色体互换对应部分片段的过程称为交换.能使染色体上的基因产生新的组合,为形成生物新类型的原因之一. **cróssing-swèeper** (*n.*)〖史〗十字路口的清道夫.

cross·let [krɔ́slit, krɔ́ːs-/krɔ́ːs-, krɑ́s-] [ˋkrɔslɪt, ˋkrɑs-] *n.* 〖纹〗小十字架(little cross).

cross·patch [krɔ́spæ̀tʃ, krɔ́ːs-] [ˋkrɔs,pætʃ] *n.*《俗》(有滑稽意味的)不好伺候的家伙,脾气乖戾的人:——*mommy's little crosspatch* 为难妈妈的小家伙.
[*cross*(不高兴的) + *patch*(源于意大利语 *pezzo* 丑角).原为宫廷中弄臣的绰号]

cross-pur·pose [krɔ́spə̀ːpəs, krɔ́ːs-/krɔ́ːspə̀ːr-, krɑ́s-][ˋkrɔspɜpəs, ˋkrɑs-] *n.* 相反[不一致]的目的.
be at cross-purpose 相互误解(misunderstand one another).



crown / 王冠
维多利亚女王所戴的英帝国王冠(1838 年制).

crotch [krɔtʃ/kratʃ] [kratʃ] *n.* (树木、枝叶的)交叉处,丫叉(fork);(人体的)两腿分叉处,胯部(fork of the human body);(衣服的)胯部.

crotch·et [krɔ́tʃit/krátʃ-] [ˈkratʃɪt] *n.* 1《英》〖音乐〗四分音符(♩或是𝅘𝅥). 2 反复无常的想法,奇想(whimsical fancy). **crótch·et·y** *adj.* 喜怒无常的,脾气怪异的(peevish). **crótch·et·i·ness** *n.*

cro·ton [króutən] [ˈkrotn̩] *n.* 巴豆;大戟科巴豆属(*Croton*)植物的通称. 主要产于热带地区. **croton oil** 巴豆油:由热带亚洲产的巴豆(*C. tiglium*)种子所榨取的强烈泻药. [近代拉丁语. 源于希腊语 *kroton* (虱,蓖麻子油)]

crouch [krautʃ] [krautʃ] *vi.* 1 蹲下,弯身(stoop, bend). 2 (卑屈地)畏缩,卑躬屈膝. 3 (动物猛扑猎物前)蹲伏弯起身子(lie close on the ground). —*n.* 蹲伏弯身,弯身姿态.

croup[1] [kru:p] [krup] *n.* 〖医〗格鲁布性喉头炎;小孩子的喉咙、气管上发炎的现象,有强烈咳嗽和呼吸困难的症状.

croup[2] [kru:p] [krup] *n.* (四足动物,尤指马的)屁股,臀部(rump, hindquarters)(→图 HORSE).

crou·pi·er [krú:piə/-ər] [ˈkrupɪr] *n.* 1 (在赌桌上)收取或偿付赌金的人,赌台管理人. 2 公共宴会的副主持人(assistant chairman at a public dinner). [法语,原为"(两人同骑一马时)后座的人"之意]

croû·ton [krú:tɔ:ŋ] [kruˈtɑŋ] *n.* 当做配菜或入汤浮料用的油煎面包片. [法语]

·**crow**[1] [krou] [kro] *n.* 1 乌鸦;乌鸦属(*Corvus*)鸟类的通称. 尤指欧洲、亚洲所产的小嘴乌(*C. corone*)(carrion crow). ✲ 2 (亦作 **crowbar**)铁橇,大型铁橇. ***as the crow flies*** 沿直线,取捷径. ***eat crow*** 《美》承认错误,被迫收回已说的话.
crówbèrry (*n.*)(1)与石南相似的常绿灌木岩高兰(*Empetrum nigrum*)的果实,色黑无味. (2)《美》蔓越橘(cranberry). **crówfòot** (*n.*)(1)毛茛属(*Ranunculus*)数类植物的通称. (2)〖海〗(甲板帐篷的)吊索. **crów's-fòot** (*n.*)[通常 pl.]眼角外的鱼尾皱(wrinkle at the outer corner of the human eye). **crów's-nèst** (*n.*)(捕鲸船等的)桅杆瞭望台(→图 SHIP). **crow steps** 阶梯式山墙压顶(CORBIE stones)(→图 GABLE).

crow[2] [krou] [kro] *n. v.* (**crowed**,《英》(于 1) **crew**; **crowed**) —*n.* 1 鸡啼声(cock's cry). 2 婴儿的欢叫声(joyful cry of an infant).
—*vi.* 1 (公鸡)啼叫,报时(utter the loud cry of a cock). 2 (婴儿)发出喜悦的呼声(utter a joyful cry). 3 (对成功等)发出欢声,(向对手)耀武扬威(exult loudly)〈*over*〉.

Crow[3] [krou] [kro] *n.* 1 (1)[the Crows]克劳族:居住于美国蒙大拿州东部的苏族人(Siouan people),属于北美印第安人的一支. (2)克劳族人. 2 苏族语.

·**crowd** [kraud] [kraud] *n.* 1 杂沓,人群(dense multitude);一大群人(throng). ▶ 指集合体时作单数用,指个别成员时作复数用. —*get through a crowd* 穿过人群/ *All the crowd were waiting to see the King.* 人们都等着看国王. 2 多数(的物品)(large number): —*a crow of books*=*crowds of books* 很多书. 3 [加冠词 the]大众,民众. 4 《口语》伙伴,同伴,集团(company, set, lot): —*go about with that crowd* 和那些伙伴一起开始(工作等).
follow [***go with***] ***the crowd*** 人云亦云,随大流. ***would pass in a crowd*** 不会太逊色,大致良好.
—*vt.* 1 (人在某场所)挤满,占满(fill, occupy)〈*with*〉: —*crowd a street*(人)挤满街道. 2 塞入,填满〈*with*〉: —*crowd a room with furniture* = *crowd furniture into a room* 房间里塞满家具. —*vi.* 1 群聚,拥挤: —*crowd round a teacher* 众人围住老师. 2 蜂拥而来,推进(force one's way)〈*into, through*〉: —*crowd into a room* 涌入房间. 3 (回忆等)涌上来: —*Pleasant memories crowded in upon her.* 快乐的回忆一时涌上她的心头. 4 〖海〗急速(press or hasten on).
crowd (***on***) ***sail*** 〖海〗(为了提高速度)扬起多于平常的帆. ***crowd out*** 挤出,推开.
[古英语 *crúdan*(推,快跑),"乱挤,拥挤"之意转为"蜂拥而至"]

·**crowd·ed** [kráudid] [ˈkraudɪd] *adj.* 挤得满满的,客满的: —*crowded passengers on a train* 火车上拥挤的乘客.

·**crown** [kraun] [kraun] *n.* 1 (象征胜利的)荣冠,花冠;荣誉: —*a crown of thorns*(基督戴的)桂冠.
2 王冠: —*wear the crown*(戴上王冠)登基. ✲
3 [亦作 C-][加冠词 the]王位,王权: —*succeed to* [*relinquish*] *the crown* 继承王位[退位].
4 [亦作 C-][加冠词 the] 国王(king); 女王(queen): —*the demise of the crown* 国王驾崩.
5 王冠印章,王冠装饰.
6 (1)刻有王冠印的货币. (2)王冠币:英国旧时的 5 先令银币. (3)克朗:捷克的货币单位. (4)克朗:斯堪的纳维亚半岛诸国的货币单位(→KRONE).
7 格林纸(王冠裁):504×384 毫米大的纸. 印有王冠的透明花纹纸.
8 (山、帽子、钟等的)顶部(top part),钟冠(→图 BELL);(拱桥、道路等的)最高部分,中央部分.
9 头,头顶(whole head): —*from crown to toe* 从头到脚.
10 〖宝石〗冠层:切割后的宝石,比边缘稍向上突



crow[1] / 乌鸦
澳大利亚乌鸦(*Corvus cecilae*).

出的部分(→图 GEM).
11〖牙科〗(1)齿冠:牙龈以上的部分(→图 TOOTH).(2)(包在齿冠上的)金冠.
12 [加冠词 the](名誉、美等的)极致,绝顶:——*the crown of womanhood* 花样年华,妙龄/ *the crown of the year*(指收获期)一年最光彩的秋天.
——*vt.* 1 为…加冕;授给王冠[王权]:——*crown a person king* 立某人为王. 2 授以(荣誉等),(以荣誉等)回报(reward):——*be crowned with success* 获得成功. 3 占据…之顶(occupy the head of),装饰(form the chief ornament to):——*a mountain crowned with snow* 山为白雪所覆. 4 完成…,做最后的润饰(put a happy finishing touch to):——*His speech crowned the ceremony.* 他的演说使典礼有个精彩的高潮. 5《俗》殴打(人的)头部(hit on the head). 6〖西洋跳棋〗(在棋子上重叠其他的棋子)使成为王. 7〖牙科〗(在牙齿上)镶金冠.
to crown all 加上…,尤其是….
crówn-and-ánchor (*n.*)"王冠与铁锚"掷骰子游戏:以王冠、铁锚和四种骰子玩的一种赌博. **Crown Colony**(英国政府拥有立法权、行政权的)直辖殖民地. **Crown Court**(英格兰、威尔士的)刑事法庭. **Crown Derby**:→DERBY. **crówn-glàss** (*n.*)冕玻璃.(1)一面把气体吹入玻璃球内一面旋转所做成的不含铅和铁的玻璃,可做玻璃窗.(2)屈折率低的光学玻璃. **Crown jewels**[加冠词 the]御宝:象征王权的宝石类. **Crown law** 刑法(criminal law). **Crown Office**《英》(处理普通法(common law)事务的)大法官法庭国玺部.
Crown prince(尤指北欧各国的)王储. **Crown princess**(1)(尤指北欧各国的)王妃.(2)女王储.
crówn-whèel (*n.*)冠状轮:与副齿轮成直角啮合的冠状齿轮(→图 GEAR).

crown·er [kráunə/-ər] [ˋkraunɚ] (*n.*)《戏谑·古·英方言》验尸官(coroner).

Croy·don[1] [krɔ́idən] [ˋkrɔɪdn̩] 克罗伊登:英国英格兰东南部城市,位于大伦敦郡南部,有大型飞机场.

croy·don[2] [krɔ́idən] [ˋkrɔɪdn̩] *n.* 克罗伊登型马车:1850 年制造的一马二轮马车.
[源于伦敦南方城市克罗伊登 *Croydon*]

cro·zier [króuʒə/-ʒər] [ˋkroʒɚ] *n.*:→CROSIER.

C.R.T.《略》cathode-ray tube 阴极射线管.

cru·cial [krú:ʃəl] [ˋkruʃəl] *adj.* 1 决定性的,重大的(decisive, critical). 2〖解〗十字形的(cross-shaped).

cru·cian, -sian [krú:ʃən] [ˋkruʃən] *n.*(亦作 **crucian carp**)欧洲鲫鱼(*Carassius carassius*):中欧产的鲤鱼科淡水鱼.

cru·ci·ate [krú:ʃièit] [ˋkruʃɪ,et] *adj.*〖动·植〗十字形的(cross-shaped).

cru·ci·ble [krú:sibl] [ˋkrusəbl] *n.* 1 坩埚(melting pot). 2〖冶金〗(把熔化的金属集聚于熔矿炉的)炉心(hollow at the bottom of a furnace). 3 严格的考验(severe test or trial).

cru·cif·er·ous [kru:sífərəs] [kruˋsɪfərəs] *adj.* 1 佩戴(或饰有)十字架的(bearing or adorned with a cross). 2〖植〗十字花科的(of the family Cruciferae). ✽

cru·ci·fix [krú:sifiks] [ˋkrusə,fɪks] *n.* 1 耶稣钉在十字架上的像(figure of Christ on the Cross). ✽ 2 十字架(cross).

cru·ci·fix·ion [krù:sifíkʃən] [,krusəˋfɪkʃən] *n.* 1 钉死于十字架(crucifying). 2 [the C-]耶稣钉死于十字架上. 3 耶稣被钉死于十字架上的画像.

cru·ci·form [krú:sifɔ:m/-fɔ̀rm] [ˋkrusə,fɔrm] *adj.* 十字形的,十字架状的(cross-shaped),(特指教堂有南北翼廊(transept))十字形的.

cru·ci·fy [krú:sifài] [ˋkrusə,faɪ] *vt.* 1 把…钉死于十字架上(put to death by fastening to a cross). 2 压制(激情、情欲),克制(mortify). 3 折磨,迫害(torment, persecute).

cruck [krʌk] [krʌk] *n.*《英》〖建〗拱形撑架:中世纪建房用的建材骨架.(→图 HALF-timber).

crude [kru:d] [krud] *adj.* 1 天然的,未加工的(in the natural or raw state). 2(水果)尚未成熟的(unripe). 3(思想)未成熟的(ill-digested).(作品、制品等)未完成的,粗糙的,未洗练的(lacking finish, rough, unpolished). 4 率直的,卤直的(blunt). 5(人、态度)粗野的,没规矩的(unpolished, rude).



cruciferous / 十字花科的
十字花科的植物是以甘蓝为代表的显花植物,其中有芳香的种类很多,亦有莱菔和芥等营养价值很高的种类,主要栽培于温带,图为油菜.



crucifix / 耶稣钉死在十字架上的画像
作为基督教重要象征的耶稣钉死在十字架上的画像,经工匠精心设计,有了多种造型,图为 20 世纪初期的银制镶景泰蓝的十字架.

crúde·ly *adv.* **crúde·ness**, **crú·di·ty** *n.*

·cru·el [krú:əl] [ˋkruəl] *adj.* (-er;-est;《英》-ll-) 1 残酷的,残暴的,狠毒的(liking to inflict pain);不慈悲的,无情的(indifferent to pain of others):——*a cruel punishment* 酷刑/ *be cruel to a person* 对某人残酷无情. 2(事物)悲惨的,痛苦的(painful):——*a cruel disease* 痛苦的疾病.
crú·el·ly *adv.*

·cru·el·ty [krú:əlti] [ˋkruəltɪ] *n.* (pl. -ties) 1 残酷,残忍,狠毒:——*cruelty to animals* 虐待动物. 2 残酷[残暴]的行为.

cru·et [krú:it] [ˋkruɪt] *n.* 1(餐桌上用,装有醋、酱油等的)调味品瓶(small glass bottle with a stopper). 2 =cruet-stand. 3〖教会〗圣杯:弥撒时,盛葡萄酒及圣水的容器. **crúet-stand** (*n.*)调味品瓶架:放置调味品瓶的架子.

Crui(c)k·shank [krúkʃæŋk] [ˋkrʊkʃæŋk] **George**~ 克鲁克香克(1792~1878):英国讽刺画家、漫画家、插画家.

cruise [kru:z] [kruz] *vi.* 1(军舰为搜索敌舰等而)巡航(sail about);(船、游艇等在港口的各处)航行游览(sail for pleasure). 2(汽车、飞机)以经济巡行速度行驶. 3(出租车、巡逻车)无目的地巡行(drive at random). 4《美口语》(到处)徘徊,(尤指为寻找异性求欢而)走来走去徘徊.——*vt.* 巡航(某个地区).
——*n.* 巡航,乘船巡游.
cruise missile 巡航导弹:一种可携带核弹头的无人小飞机,具有地形导航仪的装置,在飞行途中,可随地形的变化作曲折性的调整方向,是一种低空穿透性的次音速武器,依照发射的形态可分为地面、空中、海面及海底四种.
cruising speed 巡行速度:汽车、飞机等使用最少限量燃料前进的速度.

cruis·er [krú:zə/-ər] [ˋkruzɚ] *n.* 1 巡洋舰:航海性能极佳,巡行于洋面上,速度极高,攻防力亦强,是可用于搜索敌人、警卫、袭击、救援和炮击陆上目标的多功能战舰. ✽ 2(亦作 **cabincruiser**)汽艇,游艇.
crúiser-weight (*n.*)〖拳击〗次重量级拳击手(light heavy-weight).

cruise·way [krú:zwèi] [ˋkruz,we] *n.*《英》划船比赛专用的水道,由河流或运河改建而成.

crul·ler [krʌ́lə/-ər] [ˋkrʌlɚ] *n.*《米》油炸小圈饼:在面粉中加入蛋、奶油和糖混合后,炸得酥脆的圈饼.


Crumb[1] [krʌm] [krʌm] **Robert** ~ 克拉姆(1943~):美国漫画家,为前卫漫画的先驱.于 1967 年在旧金山创刊《爱普连环漫画》(*Eap Comix*),以自由的表现开拓漫画新领域,对各国现代漫画家均有很大的影响.代表作品有《猫咪弗里茨》(*Fritz the Cat*)、《自然先生》(*Mr. Natural*),都曾被拍成电影.

crumb[2] [krʌm] [krʌm] *n.* 1(面包、饼干)屑,碎片(small fragment). 2 少量,少许(small particle, atom). 3 面包柔软的内部(soft inner part of bread).——*vt.* 1〖烹饪〗在…上撒满面包屑. 2 磨碎,使成粉. **crumb·y** [krʌ́mi] [ˋkrʌmɪ] *adj.*

crum·ble [krʌ́mbl] [ˋkrʌmbl̩] *vt.* 弄成细屑,弄碎(break into crumbs or fragments);使(希望)破灭.——*vi.* 粉碎,破碎(fall into crumbs or fragments).——*n.* 1 弄成粉碎的物品. 2 在煮烂的水果上撒面粉、奶油和糖,而后进行烤制的食品,如 apple crumble, fruit crumble 等.
crúm·bly *adj.* 易碎的.

crum·horn [krʌ́mhɔ:n/-hɔ̀rn] [ˋkrʌm,hɔrn] *n.* =KRUMM HORN.

crum·my [krʌ́mi] [ˋkrʌmɪ] *adj.* 1《俗》肮脏的,



Crusade / 十字军
图为十字军的东征路线. 组织十字军东进，基督教会是要从穆斯林手中收复圣地，基督教徒则要到圣地朝圣为自己赎罪.



cruiser / 巡洋舰
图为秘鲁巡洋舰阿尔米瑞格兰(Almirate Gran)号，原名纽芬兰(Newfoundland)号，曾在英国海军服役. 巡洋舰具有负责通商航线的警备和担任舰队前卫部队等功能.

污秽的，不洁的(dirty, squalid). 2 品质差的，无价值的(inferior, worthless).

crump [krʌmp] [krʌmp] *n.* 《军俗》(炮弹、炸弹的)爆炸声(sound of a heavy shell or bomb exploding).

crum·pet [krʌ́mpit] [ˋkrʌmpɪt] *n.* 圆脆饼: 类似黄油松饼的圆厚糕饼，烘烤后涂上奶油食用.

crum·ple [krʌ́mpl] [ˋkrʌmpl] *vt.* 揉搓(纸等)，使起皱，弄皱(ruffle, wrinkle). ——*vi.* 变皱(become creased).
crumple(up) 《比喻用法》压碎，崩溃，彻底瓦解(give way, collapse).

crunch [krʌntʃ] [krʌntʃ] *vt.* 1 用牙嘎吱嘎吱地咬碎(crush with the teeth, esp. noisily). 2 (在沙石等)嘎吱作响地踩过(grind under foot).
——*vi.* 嘎吱嘎吱穿过〈*through*〉.
——*n.* 1 嘎吱嘎吱地咬碎，咬碎声. 2 嘎吱嘎吱地践踏，砸碎声. 3 危机，转折点(crisis). **crúnch·y** *adj.* 嘎吱嘎吱响的.

crup·per [krʌ́pə/-ər] [ˋkrʌpɚ] *n.* 1 尾鞘: 经过马尾巴下面连结在马鞍后部的皮带(→图 HARNESS).
2 马臀部(hindquarters of a horse).

cru·ral [krúərəl] [ˋkrurəl] *adj.* 〖解·动〗股的，腿的，胫的(of the leg).

cru·sade [kruːséid] [kruˋsed] *n.* 1 [常作 C-] 〖史〗十字军: 11～13 世纪末为了从伊斯兰教徒手中夺回耶路撒冷，西欧基督教徒展开 7～8 次的远征. 最后，圣地得而复失，招致教皇权力的衰微和封建贵族的没落，促使中世纪社会的结束. ✲ 2 (特指受罗马教皇认可的)圣战. 3 改革(清除公害)运动，(aggressive movement against a public evil, etc.).
——*vi.* 1 加入十字军[圣战]. 2 参加改革运动.
cru·sád·er *n.*
Children's Crusade [加冠词 the] 儿童十字军: 1212 年为了夺回圣地，由法国和德国的 50 万非武装儿童所组成的十字军.

cruse [kruːz, kruːs] [kruz, krus] *n.* 《古》陶制的小罐、小壶(earthenware pot or jar).
window's cruse: → WIDOW.

·**crush** [krʌʃ] [krʌʃ] *vt.* 1 压，压碎，压破: ——*be crushed to death* 压死. 2 粉碎: ——*crush stone to gravel* 把石头压成为沙砾. 3 弄皱，压皱. 4 使(敌人等)毁灭，镇压(subdue): ——*crush an enemy* 制服敌人. 5 压制(希望)(overwhelm): ——*be crushed with grief* 因悲伤而消沉. 6 使挤入，塞进: ——*crush things into a trunk* 把东西塞进行李箱.
——*vi.* 1 压坏，压碎，起皱: ——*Silk crushes easily.* 丝绸容易起皱. 2 挤入: ——*crush into an elevator* 挤进电梯/ *Please crush up a little.* 请稍微挤一挤.
crush out (压碎)榨出.

——*n.* 1 压碎,磨碎;揉皱. 2 压倒,扑灭,镇压. 3 拥挤,拥挤的一团,一群(crowded mass);《俗》伙伴,同伙,集团(group of persons):——*There was a great crush in the train.* 火车上的人群非常拥挤. 4《口语》混杂拥挤的集会. 5 果汁(饮料);(以苏打水冲淡果汁再加糖的)清凉饮料(squash).
have [*get*] *a crush on*《俗》迷恋于(某人).
crush barrier 防挤栏杆. **crush hat** 可折叠的高帽,折叠式大礼帽(opera hat).

crushed [krʌʃt] [krʌʃt] *adj.* 压碎的.
crushed morocco〖装订〗摩洛哥革:用于书籍封面的薄山羊皮.经熨烫使其出现光泽并浮有银面花纹.
crushed strawberry 暗红色(dull crimson color).

crush·er [krʌ́ʃər] [ˋkrʌʃɚ] *n.* 1《口语》(1)使人心服口服的发言[事实,回答].(2)痛击. 2《英俗》警察. ► 可能源于大脚(会踩坏东西)之意. 3《俗》(甚得女性欢心的)俊男,帅气十足的小伙子:——*The captain of the football team is the highschool crusher.* 那个足球队的队长是个帅气十足的高中生.

cru·sian [krú:ʃən] [kruʃən] *n.* :→CRUCIAN.

Cru·soe [krú:sou] [kruso]:→ROBINSON CRUSOE.

crust [krʌst] [krʌst] *n.* 1 面包皮(hard outer part of bread). 2 干硬的面包碎片(hard dry scrap of bread). 3 馅饼皮(pastry covering a pie). 4 (一般)硬的外皮,壳. 5 (积雪、冰等的)坚硬表面(harder layer). 6 痂(hard dry formation on the skin, scab). 7〖地质〗地壳(outer portion of the earth). 8 外层(coating),沉积物(deposit). 9 (葡萄酒瓶内侧附着的)酒垢(酒石)(deposit of tartar). 10 (动植物的)坚硬外皮,甲壳(hard external covering). 11 (事物的)外表,表面. ——*vt.* 以外皮覆盖. ——*vi.* 结成外皮[外壳];结硬疤. **crúst·ed** *adj.* 1 有外皮[外壳]的. 2 (葡萄酒等)生出酒垢的,酿成的. 3 陈旧的(antiquated).

crus·ta·cean [krʌstéiʃən] [krʌsˋteʃən] *adj.* 甲壳纲的. ——*n.* 甲壳纲动物:节肢动物甲壳纲的通称,大多是水生动物,体部由坚硬的甲壳罩住,如蟹、蛤蜊、虾等. ✲

crus·ta·ceous [krʌstéiʃəs] [krʌsˋteʃəs] *adj.* 1 如外皮[甲壳]的(crust-like);具有外皮[甲壳]的(having a hard covering). 2 甲壳纲的(crustacean).

crust·y [krʌ́sti] [ˋkrʌstɪ] *adj.* 1 似表皮[甲壳]一样的(crust-like),硬的(hard). 2 易怒的,暴躁的(irritable, curt). **crust·i·ly** *adv.* **crúst·i·ness** *n.*

crutch [krʌtʃ] [krʌtʃ] *n.* 1 拐杖(staff for a lame person). 2 (上部呈叉状的)支撑物,支柱(support, prop). 3 (精神的)支持. 4 = crotch. 5〖海〗各种叉状装置(forked contrivances);桨架(forked rowlock)(图→BOAT).

Crutch·ed Fri·ars [krʌ́tʃid] [ˋkrʌtʃid] 1 柱T字杖的托钵修士会:1169年创于意大利,是天主教的修道会.1244年传到英国,1656年被废止.以拐杖上有十字架的标志而命名. 2 伦敦旧市区内的该隐修会的遗址.

crux [krʌks] [ˋkrʌks] *n.* (pl. **-es**, **cruces** [krú:si:z] [ˋkrusiz]) 1 难题(difficult matter),谜(puzzle). 2 要点,关键(decisive point at issue).

cru·zei·ro [kru:zéərou] [kruˋzɛro] *n.* (pl. **-ros**) 克鲁塞罗:巴西的货币单位,=100分(centavo).

:cry [krai] [kraɪ] *n.* (pl. **cries**), *v.* (**cried**; **-ing**)
——*n.* 1 (悲伤、痛苦、高兴、害怕等的)叫声:——*give a cry* 叫喊. 2 (大声的)呼叫(loud excited utterance of words):——*a cry for help* 求助的呼叫. 3 恳求,恳请(appeal):——*be deaf to a person's cries* 对他人的请求充耳不闻. 4 叫卖声,宣传声. 5 公意,舆论(之声)(public demand):——*a cry for* [*against*] *reform* 要求[反对]改革之声. 6 标语,口号:——*an election cry* 选举的口号/ *a battle-*[*war-*] *cry* 作战时的喊杀声,战争叫嚣. 7 泪如雨下(fit of weeping):——*have a good cry* 痛哭一场. 8 (鸟兽的)叫声,(特指猎犬的)吠声. 9 一群猎犬.
a far cry (1)远距离(long way).(2)悬殊很大的东西. ***Great*** [***Much***] ***cry and little wool***《谚》雷声大,雨点小. ***in full cry*** 穷追不舍(hotly pursuing). ***within cry*** (***of***) 在(…的)呼喊声听得见的距离之内.
——*vi.* 1 叫喊,大声叫(make loud utterance);大声呼喊:——*cry out for help* 大声呼救/ *cry to a person* 向…求助. 2 哭叫,哭泣,流泪(weep):——*cry for joy* 喜极而泣. 3 (鸟兽)鸣,吠.
——*vt.* 1 大声呼喊,呐喊(*that*+从句):——*She cried that her jewel was lost.* 她大叫她的珠宝遗失了. 2 叫卖(announce for sale):——*cry one's wares* 叫卖商品. 3 (大声)宣告,通报(make public announcement of):——*cry the news all over the town* 在镇上到处宣扬消息. 4 流(泪),哭…:——*cry oneself blind* 哭瞎了眼. ► cry是"哭出声",weep是"流泪",sob是"抽泣"之意.
cry down 侮蔑,责骂. ***cry for*** (1)哭着要.(2)哀求…,乞求(ask for, demand). ***cry for the moon*** 妄想,空想(ask for what is unattainable). ***cry off*** (将协定等)撤回(withdraw),(将约会等)取消,不守信(decline to keep promise).
cry oneself to sleep 哭到睡着(weep till one falls asleep exhausted). ***cry one's heart*** [***eyes***] ***out*** 哭得肝肠寸断[眼睛快要瞎了]. ***cry out*** 叫喊:——*cry out against* 大声反对.
cry over 因…事而哭,恸哭:——*It is no use crying over spilt milk.*《谚》覆水难收,埋怨无益.
cry up 称颂(praise).
crý·ing *adj.* 1 哭泣的. 2 紧急的,需要注意的(calling for notice). 3 厉害的,非常的. **crý·bàby** (*n.*)爱哭鬼,心肠软弱易哭之人.

cry·o·bi·ol·o·gy [kràioubaiɑ́lədʒi, -ɔ́l-] [ˌkraɪobaɪˋɑlədʒɪ] *n.* 低温生物学:研究0℃以下或接近0℃低温生命现象的科学.

cry·o·gen [kráiədʒin] [ˋkraɪədʒən] *n.* 冷却剂,制冷剂(freezing-mixture).
[*cryo-* "寒冷,结冰"之意(←希腊语 *kruos*)+*-gen*(←希腊语 *-genēs* -born)]

cry·o·gen·ic [kràiədʒénik] [ˌkraɪəˋdʒɛnɪk] *adj.* 1 低温的. 2 需要低温[储藏]的. 3 适合低温的.

cry·o·gen·ics [kràiədʒéniks] [ˌkraɪəˋdʒɛnɪks] *n.* [作单数用] 1 低温物理学. 2 低温生理学;研究细胞、生物等在冷冻成不活动状态下,长期生存的一个学科.

cry·o·lite [kráiəlàit] [ˋkraɪəˌlaɪt] *n.* 冰晶石(Na_3AlF_6):钠和铝的氟化物.多产于格陵兰.用于铝的电解溶剂或陶器的釉药.[*cryo-*(参照前项)+*lite*(←希腊语 *lithos* 石)]

cry·o·probe [kráioupròub] [ˋkraoˌprob] *n.*〖医〗冷冻探子,冷刀:用于冷冻局部手术的器具.

cry·o·pro·tec·tive [kraiouprətéktiv] [kraɪoprəˋtɛktɪv] *adj.* (亦作 **cryoprotectant**)抗冻结的,耐冻结的;防冻结用的. ——*n.* 抗冻结剂,耐冻结剂.

cry·o·stat [kráiəstæ̀t] [ˋkraɪəˌstæt] *n.* 低温恒温器:具有特殊设计,以保持一定最低温度的装置.

crypt [kript] [krɪpt] *n.* 地窖,地下室(underground cell, vault),(特指)教会放置骨灰的地下室. ✲


cryp·tic [kríptik] [ˋkrɪptɪk] *adj.* 1 秘密的(secret),神秘的(mystical);不可思议的,谜样的(mysterious, enigmatic). 2 (意思)含糊的(obscure in meaning). 3〖动〗适合于藏身的(adapted for concealment).
cryptic coloration(动物的)保护色,隐蔽色.

cryp·to- [kríptou-] [ˋkrɪpto-] *prep.* 表示"隐藏的"(hidden),"秘密的"(secret)之意.
crypto-Cómmunist (*n.*)共产党的秘密同情者(secret sympathizer with Communism).

cryp·to·crys·tal·line [krìptoukrístəlàin, -lin] [ˌkrɪptoˋkrɪstəˌlaɪn, -lɪn] *adj.*〖矿物〗隐晶质的:由极微细的晶体构合而成的.


cryp·to·gam [kríptəgæ̀m] [ˋkrɪptəˌgæm] *n.*〖植〗隐花植物:植物不开花结实,或以分裂芽生法而繁殖的植物的通称.如蕨类、藓、苔、菌、藻等.

crypt / **(教堂)地下室**
英国汉普郡莫蒂斯方特修道院(Mottisfont Abbey)的地下室,1200年由坎农斯(Austin Canons)所建.教堂地下室于11世纪时源于北意大利和法国南部.



crustacean / **甲壳纲动物**
甲壳纲动物是重要的水产资源,是人类主要水产食物之一,大部分均有钳状的螯保护身体,当被捕捉时,脚会自动断落而逃走.图为幼年期的叶蟹(leaf-crab),因其形似树叶而得名,在它的生活过程中,经反复脱皮而逐渐成长.





crystal / **雕花玻璃**
1600 年起，布拉格(Prague)的玻璃工匠，将水晶及宝石的切割技术应用于玻璃制品发展而成的雕花玻璃.



crystal / **晶体**
石英的一种，为无色透明的结晶，因其外观美丽，多用作装饰品；亦可用作石英玻璃等的原料.

crỳp·to·gám·ic，cryp·tog·a·mous *adj.*

cryp·to·gram [kríptəgræ̀m] [ˋkrɪptə ˏgræm]，**-graph** [-grɑ̀ːf；美 + -græ̀f] [- ˏgrɑf，- ˏgræf] *n.* 密码电文(thing written in cipher). **cryp·tog·ra·pher** [kriptɔ́grəfə/-tɑ́grəfər] [krɪpˋtɑgrəfɚ] *n.*

crỳp·to·gráph·ic [-grǽfik] [-ˋgræfɪk] *adj.*

cryp·tóg·ra·phy *n.* 密码学，密码使用法，密码破译法(art of writing in or solving ciphers).

cryp·to·me·ri·a [krìptəmíəriə] [ˏkrɪptəˋmɪrɪə] *n.* 柳杉(*Criptomeria japonica*)(Japanese cedar)：日本、中国所产的常绿针叶树.

***crys·tal** [krístəl] [ˋkrɪstḷ] *n.* **1** 像冰一样透明的矿石，(特别是)水晶(rock-crystal)：——*as clear as crystal* 如水晶般的透明. ✽ **2** 水晶制品：——*a necklace of crystals* 水晶项链. **3**〖无线电〗(收报机检波用的)矿石，晶体检波器. **4** (1)水晶玻璃：透明度高，氧化铅含量高的玻璃. (2)水晶玻璃制品；雕花玻璃(fine cut glass). ✽ **5** (钟表的)表面玻璃(watch-glass). **6**〖化·矿物〗结晶(体). ✽
——*adj.* **1** 水晶的，水晶制的，水晶质的. **2** 如水晶般的，(如水晶般)透明的.
crystal gazing 水晶球占卜术：凝视水晶球或玻璃球以唤出幻象，由幻象预测未来或猜测远方发生的事情的占卜方法.

crys·tal·line [krístəlàin] [ˋkrɪstə ˏlaɪn] *adj.* **1** 如水晶般的(like crystal)；透明如水晶的(clear as crystal). **2** 结晶质[状]的(having a crystal form). **3** 水晶制的(made of crystal).
crystalline heaven 古代托勒密所提倡的天动说(Ptolemaic system)，想象在最外层的天体与天空之间，有一透明的球体. 说明了岁差运动及天平动的原理.
crystalline lens〖解〗晶状体：眼球的虹彩之后有凸透镜形的透明体，可使光线集中在网膜上(→图 EYE).

crys·tal·lize，-lise [krístəlàiz] [ˋkrɪstəˏlaɪz] *vt.* **1** 使结晶，使晶化(form into crystals). **2** (使思想、计划等)具体化，明确(form into a definite or permanent state). **3** (水果等)做成蜜饯(preserve in or coat with suger).
——*vi.* **1** 结晶，晶化. **2** 具体化，呈现确实的形状.
crýs·tal·lìzed，-lìsed *adj.* 做成蜜饯的.

crys·tal·log·ra·phy [krìstəlɔ́grəfi/-lɑ́g-] [ˏkrɪstəˋlɑgrəfɪ] *n.* 晶体学：研究控制晶体形态、分类与内部构造各种原理的学问.
crýs·tal·lòg·ra·pher *n.*
crýs·tal·lo·gráph·ic [-ləgrǽfik] [-ləˋgræfɪk] *adj.*

crys·tal·loid [krístəlɔ̀id] [ˋkrɪstə ˏlɔɪd] *adj.* 结晶状的，晶质的(of crystalline structure). ——*n.* 晶质：水溶液中使结晶而析出的物质. 在溶液中可轻易通过薄膜而扩散(cf. *colloid*).


Crys·tal Pal·ace [加冠词the-]水晶宫：在伦敦近郊以钢铁为骨架，外用玻璃帷幕的大型建筑物，此构想来自德文郡(Devonshire)公爵的园艺师帕克斯顿爵士(Joseph Paxton)，他为 1851 年伦敦大博览会，在海德公园建造水晶宫，其后迁移到锡德纳姆(Sydenham)的游乐场所，于 1936 年被大火焚毁. ✽


CS [siːés] [siˋɛs] *n.*〖化〗催泪性毒气：刺激皮肤、眼睛、肺的黄或绿色固体物质. **CS gas** CS 瓦斯，催泪瓦斯.

c/s《略》cycles per second 每秒周数.

csar·das，czar- [tʃɑ́ːdɑːʃ/tʃɑ́r-] [ˋtʃɑrdɑʃ] *n.* (pl. **csardas，czar-**)恰尔达什舞：匈牙利的民族舞蹈.

crystal/**结晶(体)**







Cuba / 古巴
世界著名的蔗糖出产国，也生产烟草、咖啡等。图为1976年以来担任国务委员会主席的卡斯特罗(Fedel Castro).

C.S.E.《略》Certificate of Secondary Education《英》中等教育证书.

C.S.I.《略》Companion of (the Order of) the Star of India《英》印度的星形勋章佩戴者.

C.S.M. (略) Company Sergeant-Major (英)连军士长.

C.T.C.《略》Cyclists' Touring Club《英》自行车旅行俱乐部.

cu. 《略》cubic 立方(体)的；立方的.

C.U.《略》Cambridge University 剑桥大学. ► 如 C. U. B. C. (Cambridge University Boat Club)常用作俱乐部名.

cub [kʌb] [kʌb] *n. v.* (-bb-) —*n.* **1** 幼狐(young of a fox)；(熊等野兽的)幼兽(young of a bear or other wild beast). **2**(未成熟、粗鲁的)年轻小伙子，小家伙(unpolished youth). **3**《美》学徒(apprentice)，生手，初学者(beginner). —*vt.* (兽类)生育(幼兽)(bring forth). —*vi.* **1** (兽类)生育. **2** 狩猎幼狐(hunt fox-cubs). **cúb-hùnting** (*n.*)猎幼狐，(狩猎)幼狐. **Cub Scout** 幼童军：男童子军的幼年成员. 在英国称之为 Wolf Cub.

Cu·ba [kjúːbə] [ˈkjubə] 古巴：位于中美洲北部的一共和国. 由西印度群岛中的古巴岛及其附属岛屿组成. 于1492年为哥伦布(Columbus)发现，后为西班牙占领. 1898年美西战争后，脱离西班牙的统治，归美国管辖. 1902年宣布成为独立共和国，1959年爆发革命成立社会主义国家. 首都哈瓦那(Havana). ✲ **Cuba crisis** 古巴危机：1962年古巴国务委员会主席卡斯特罗允许苏联在古巴建立导弹基地，美国东南各州遂置于其射程范围内，美总统肯尼迪下令对古巴进行封锁并声称摧毁其导弹基地，后苏联只得屈服而拆除导弹基地.

Cu·ban [kjúːbən] [ˈkjubən] *adj.* 古巴的(of Cuba)；古巴人的. —*n.* 古巴人. **Cúban-hèel** (*n.*)(鞋跟粗短结实的)高跟鞋.

cub·by-hole [kʌ́bihòul] [ˈkʌbɪ ˌhol] *n.* (亦作 cubby) **1** 舒适整齐的小房间，狭窄的地方(房间)(snug or confined place). **2** 小橱柜.

·**cube** [kjuːb] [kjub] *n.* **1** 立方体，正六面体. **2** 立方体之物：—*a cube of cheese* 一块干酪. **3**〖数学〗立方(product of a number multiplied by its square)；三次方(third power of a quantity)：—*the cube of 3* 3的3次方，3^3. —*vt.* **1**〖数学〗使成立方. **2** 求…的体积(find the cubic content of)：—*4 cubed is 64.* 4的立方是64. **3** 使成小立方体，切成方块状：—*cube potatoes* 把马铃薯切成小方块. **cube root**〖数学〗立方根.


cu·beb [kjúːbeb] [ˈkjubɛb] *n.* 荜澄茄：胡椒科胡椒属蔓生植物荜澄茄(*Piper cubeba*)的果实. 具有刺激性的芳香气味，用于医药及烹饪，产于爪哇.

cu·bic [kjúːbik] [ˈkjubɪk] *adj.* **1** 立方体的，正六面体的(cube-shaped). **2** 三次方的，立体的(of 3 dimensions, solid). **3**〖数学〗立方的，3次方的.
cú·bi·cal *adj.* **cú·bi·cal·ly** *adv.*
cubic content 容积，体积. **cubic foot** 立方英尺. **cubic inch** 立方英寸.

cu·bi·cle [kjúːbikl] [ˈkjubɪkl] *n.* **1** (宿舍等各自分开的)小房间(small separate sleeping-compartment). **2** (电话亭、投票所、图书馆个人阅览室等的)狭小隔间.

cu·bi·form [kjúːbifɔ̀ːm/-fɔ̀rm] [ˈkjubɪ ˌfɔrm] *adj.* 立方形的，正六面体的(cube-shaped).

Crystal Palace / 水晶宫
布鲁克斯(Vincent Brooks)制作的水晶宫石版画. 水晶宫后来从伦敦大博览会场移至锡德纳姆的游乐场，于1936年被大火焚毁.



Cubism / 立体主义
毕加索的作品《女孩与曼陀林琴》(*Girl with a Mandolin*',1910).



Cub·ism [kjú:bizəm] [ˋkjubɪzṃ] *n.* 〖美术〗立体主义:20世纪初期,以法国为中心所发生的美术运动.创始于塞尚(Cezanne),由毕加索(Picasso)及布拉克(Braque)等推动.主张把自然形象还原为几何学的图形,以几何图形组成物像,再组成画面. ✽
Cúb·ist *n.*、*adj.* **cu·bís·tic** *adj.*

cu·bit [kjú:bit] [ˋkjubɪt] *n.* 肘尺:古代的长度单位,约等于46~56厘米.
cú·bit·al *adj.* 1 肘尺的. 2〖解·动〗前肢的,相当于动物的前肢下部的(of the forearm or corresponding part in animals).
[拉丁语 *cubitum*,原意"肘"]

cu·boid [kjú:bɔid] [ˋkjubɔɪd] *adj.* 立方形的(cube-shaped),似长方形的(like a cube). —*n.* 1〖数〗长方体. 2 =cuboid bone.
cuboid bone〖解〗骰骨:足跟骨与第四、五蹠足间的骨(→图 FOOT).

cuck·ing-stool [kʌ́kiŋstù:l] [ˋkʌkɪŋ ˌstul] *n.*〖史〗刑椅:把放荡女人或不正当商人绑置其上示众,或沉入水中的惩罚工具.

cuck·old [kʌ́kəld] [ˋkʌkəld] *n.* 妻子不贞的男子,妻子不贞而成为别人笑柄的丈夫(husband of an unfaithful wife). —*vt.* (妻对丈夫)不忠;(男人与人妻通奸而使其妻)蒙耻辱.
[古法语 *cucuault*(←*cucu* 布谷鸟).可能源于其愚笨的叫声,或者在其他鸟窝生蛋]

cuck·oo [kúku:] [ˋkuku] *n.* (pl. **-oos**), *adj.* —*n.* 1 布谷鸟(*Cuculus canorus*):杜鹃科(Cuculidae)的候鸟.尤指到北非过冬,至隔年4月再飞回不列颠群岛的鸟类.具有特殊的啼声,在其他鸟巢生蛋. ✽ 2 杜鹃科鸟类的通称. 3 布谷鸟的啼声. —*adj.*《俗》疯狂的(crazy).
cúckoo-clòck (*n.*)(类似布谷鸟啼声的)布谷鸟自鸣钟. **cuckoo flower** 1 布谷鸟剪秋罗. 2 草地碎米荠. 3 白花酢浆草
cúckoo-pìnt (*n.*) 欧洲疆南星(*Arum maculatum*).
cúckoo-spit (*n.*)沫蝉的泡沫;沫蝉(frog-hopper)把泡沫分泌于草叶上或茎上以筑巢.

cu·cum·ber [kjú:kʌmbə/-bər] [ˋkjukʌmbɚ] *n.* 1 黄瓜(*Cucumis sativus*):瓜科蔓生植物,一年生草本植物.果实可食用.原产于印度. ✽ 2 黄瓜的果实. 3 (亦作 **cucumber-tree**)《美》黄瓜木兰:木兰属(*Magnolia*)植物的通称.有类似黄瓜的果实,尤指美国产的渐尖木兰(*M. acuminata*).
(as) cool as a cucumber 十分镇静;非常凉.

cu·cur·bit [kjukə́:bit/-kə́:r] [kjuˋkɝbɪt] *n.* 葫芦(gourd).
cu·cùr·bi·tá·ceous [-téɪʃəs] [-ˋteʃəs] *adj.*

cud [kʌd] [kʌd] *n.* 反刍的食物;反刍动物把粗嚼的食物咽下,再返回到嘴里细嚼的食物. *chew the cud* (1)反刍(ruminate). (2)熟思(仔细考虑)(reflect).

cud·bear [kʌ́dbɛə/-bɛər] [ˋkʌd ˌbɛr] *n.* 1 地衣赤染料萃:尤指从茶渍属(*Lecanora tartarea*)采取的任何一种地衣. 2 可采取地衣的苔藓类.
[名称源于取得此染料专利的18世纪化学家戈登(Dr. Cuthbert Gordon)的教名]

cud·dle [kʌ́dl] [ˋkʌdḷ] *vt.* (怀有爱情的)紧抱,拥抱,爱抚(hug, embrace, fondle). —*vi.* 贴着身躺在一起(lie close and snug);互相挨紧(nestle together);蜷曲着身子(curl oneself)〈*up*〉. —*n.* 拥抱,紧挨.
cúd·dle·some, cúd·dly *adj.* 使人想搂抱的.

cud·dy [kʌ́di] [ˋkʌdɪ] *n.* 1 (小型船前部或后部的)小舱室. 2〖史〗(大型船的)餐厅兼会客厅(saloon). 3 小房间(closet),食橱,碗柜(cupboard).

cudg·el [kʌ́dʒəl] [ˋkʌdʒəl] *n.* *v.* (《英》-**ll**-) —*n.* (当武器使用的)粗短的棍棒(short thick stick).
take up the cudgels for 奋起维护(defend vigorously).
—*vt.* 用粗短棍打.
cudgel one's brains 绞尽脑汁,苦思(rack one's brains).

cudg·er·ie [kʌ́dʒəri] [ˋkʌdʒərɪ] *n.* 澳大利亚大雨林树木(巨盘木属(*Flindersia schottiana*)和莲叶桐属(*Hernandia bivalvis*)),材色淡.[澳大利亚土著语]

cud·weed [kʌ́dwì:d] [ˋkʌd ˌwid] *n.* 1 鼠曲草:菊科鼠曲草属(*Gnaphalium*)植物的通称.全体密布白色的绒毛,春夏之际开细小的头状花.特指细叶鼠曲草(*G. sylvaticum*). ✽ 2 与鼠曲草相近的植物通称.

cue[1] [kju:] [kju] *n.*、*v.* (-**ing**) —*n.* 1〖戏剧〗(给其他演员出场或接话的)提示,尾白(last words of a speech in a play). 2〖音乐〗提示音:为提示休奏中的乐器承接他部乐节再开始演奏,而在乐谱上加的小音符.
3 (行动的)开端,信号,暗示,线索(sign, intimation).
4 任务,职务(proper or politic course). —*vt.* 提示开端,提示接引.
cue in〖音乐〗插进(提示音).

cue[2] [kju:] [kju] *n.* 1 (通常 **queue**)发辫(pigtail). 2〖台球〗前端包有皮套的长条尖细球杆. —*vt.* 使用球杆击球.

Cu·fa, Ku- [kjú:fə] [ˋkjufə] 库费:伊拉克中部巴比伦附近的城市.巴格达建立前为伊拉克的政治中心,7~8世纪为伊斯兰教王朝的首都,也是伊斯兰教学术中心.

cuff[1] [kʌf] [kʌf] *n.* 1 (衬衫等的)袖口. 2 裤脚下摆的翻边(turn-up). 3 [pl.]《口语》手铐(handcuffs).
off the cuff 没准备的,即兴的(extempore).
cuff link 衬衫袖口链扣.

cuff[2] [kʌf] [kʌf] *n.* 掌击(blow with the open hand). —*vt.* 用手掌打.

Cu·fic, Ku- [kjú:fik] [ˋkjufɪk] *adj.* 1 库费的(of Cufa).
2 库费字体的. —*n.* 库费字体:阿拉伯文字四角形的古体字,在早期《古兰经》的抄本及建筑物的装饰上可以见到.



cucumber / 黄瓜
黄瓜的栽培被认为是始自南亚,从印度扩展至希腊、罗马等地.





cuckoo / **布谷鸟**
分布于欧、亚、非三洲的大陆. 本身不孵蛋,通常在伯劳等比自己小的鸟的巢中下蛋,由这些鸟来孵. 因布谷鸟的蛋比其他鸟蛋先行孵出,小布谷鸟乃将其他鸟蛋推挤出去,而占据了整个鸟巢.

---

cui bon·o [kwiː bɔ́nou, bóu-/bóu-, bɑ́n-][kwi ˋbono, ˋbɑn-] **1** 何人得益?(Who profits by it ?) **2** 是谁最可能引起这结果?(Who is most likely to have brought it about ?) **3**《误用》目的何在?(To what purpose ?)[拉丁语]

cui·rass [kwirǽs] [kwɪˋræs] *n.* **1**(由护胸甲(breastplate)和护背甲(backplate)所组成的)胸甲(body armour)(→图 ARMOUR).
2(盔甲的)铁甲.
3(罩住胸部的)人工呼吸装置(respiratory pump covering the chest).
cui·ras·sier *n.* 穿胸甲的骑兵.

cui·sine [kwizíːn] [kwiˋzin] *n.* **1** 烹饪方法(style of cooking). **2** 烹饪. **3**(饭店等的)厨房.

cuisse [kwis] [kwɪs], **cuish** [kwiʃ] [kwɪʃ] *n.* [通常 pl.]〖史〗护腿甲(thigh armour)(→图 ARMOUR).

Cul·dee [kʌldíː] [kʌˋdi] *n.* 库尔蒂:8～11 世纪左右,受教会法管理的英国苏格兰和爱尔兰的修士.

cul-de-sac [kʊldəsǽk, kʌ̀l-] [ˌkʊldəˋsæk, ˋkʌl-] *n.*(pl. **culs-** [kúl-, kʌ̀l-] [ˋkul-]) **1** 死胡同(blind alley). **2** 困境.
[法语,"麻袋底"]

cu·let [kjúːlit] [ˋkjulɪt] *n.* 构成多角形宝石底面的水平面(horizontal face).

cul·i·nar·y [kʌ́linəri, kjúːl-/-nɛ̀əri] [ˋkʌləˌnɛrɪ, ˋkjul-] *adj.* 厨房的,烹饪的(pertaining to a kitchen or cooking);适于烹调的(fit for cooking).

---

cudweed / **鼠曲草**
头状花由黄色两性的管状花和雌性舌状花组成.

cull [kʌl] [kʌl] *vt*. **1** 摘(花)(pick). **2** 精挑细选,选拔(select). **3** 挑出(多余动物)杀掉(select and kill). ——*n*. **1** 挑选. **2** (当做劣等而)被淘汰的动物(animal removed from the flock).

cul·len·der [kʌ́lində/-dər] [ˋkʌlɪndɚ] *n*.:→ COLANDER.

cul·let [kʌ́lit] [ˋkʌlɪt] *n*.〖玻璃制造〗吹制玻璃时敲掉的瓶颈处的碎玻璃.

Cul·lod·en [kəlɔ́din/-lάd-] [kəˋladɪn] 卡洛登:英国苏格兰因弗内斯郡(Inverness)附近一带的土地.1746 年坎伯兰(Cumberland)公爵在此处打败詹姆斯党人.

cul·ly [kʌ́li] [ˋkʌlɪ] *n*. **1** 呆子,傻瓜(dupe, simpleton). **2** 伙伴,家伙(man, fellow).

culm[1] [kʌlm] [kʌlm] *n*. (尤指无烟煤的)碎煤,煤灰(coal-dust).

culm[2] [kʌlm] [kʌlm] *n*.〖植〗茎(stem),(尤指禾本科植物中空而有节的)秆(→图 GRASS).

cul·men [kʌ́lmin] [ˋkʌlmɪn] *n*. (鸟的)尖喙(upper ridge of a bird's bill)(→图 BIRD).

cul·mi·nant [kʌ́lminənt] [ˋkʌlmənənt] *adj*. **1** 绝顶[极点]的(at or forming the top). **2**〖天文〗(天体)在子午线上的,在中天的(on the meridian).

cul·mi·nate [kʌ́lminèit] [ˋkʌlmə ˏnet] *vi*. **1** 达到顶点,达到巅峰状态(reach the highest point)(*in*). **2**〖天文〗到子午线,在中天(be on the meridian).
cùl·mi·ná·tion *n*.

cu·lotte [kju:lɔ́t/kju:lάt] [kjuˋlɑt] *n*.〖通常 pl.〗裙裤:似裤子式分开,约至膝长的裙子.


cul·pa·ble [kʌ́lpəbl] [ˋkʌlpəbḷ] *adj*. 该被责备的,该被申斥的(blameworthy).
cùl·pa·bíl·i·ty, **cúl·pa·ble·ness** *n*.
cúl·pa·bly *adv*.

cul·prit [kʌ́lprit] [ˋkʌlprɪt] *n*.〖通常加冠词 the〗**1** 罪犯,犯人(offender). **2** 未决犯,刑事被告(prisoner at the bar).
[源于书记官对于自认无罪被告的质问 *Culprit, how will you be tried?* (被告,你有罪无罪?)]

cult [kʌlt] [kʌlt] *n*. **1** 祭仪,膜拜仪式(system of religious worship). **2** (对人、事物的)赞美,崇拜,倾慕(devotion, homage). **3** (一时的)流行,热衷,…狂热(fad, passing, fancy). **cúl·tic** *adj*.

·cul·ti·vate [kʌ́ltivèit] [kʌltə ˏvet] *vt*. (**-vated; -vating**) **1** 耕种(田地);开垦,用耕耘机耕耘(prepare with a cultivator). **2** 栽培(作物). **3** 养殖(鱼、贝等). **4** 培养,发挥(才能、精神)(improve, develop):——*cultivate one's abilities* 培养一个人的才能. **5** 教化野蛮人. **6** 把心放在(学问上)(pay attention to). **7** 奖励,培养(学问)(cherish). **8** 寻求,增进(知己的友谊、交往):——*cultivate a person's acquaintance* 设法与…交往.
cúl·ti·va·ble, **cúl·ti·vàt·a·ble** *adj*. **1** 可耕的;可栽培的. **2** 可培养(能力)的.
cùl·ti·vá·tion *n*. **1** 耕作,开垦,栽培,养殖. **2** 造就,锻炼. **3** 修养.

cul·ti·va·tor [kʌ́ltivèitə/-tər] [ˋkʌltəˏvetɚ] *n*. **1** 耕者,栽培者(tiller, husbandman, farmer). **2** 中耕器:除草及松土时所用的农业机械. ✲



cuneiform / 楔形文字
公元前 4 000 年左右由美索不达米亚人发明,至前 1 000年以美索不达米亚为中心的古代东方世界所广泛使用的文字.以芦苇茎或金属棒刻划黏土版而成的字型,因其字体形态类似楔子,故名.

·cul·tur·al [kʌ́ltʃərəl] [ˋkʌltʃərəl] *adj*. **1** 文化(上)的;教养的;人文的:——*cultural exchange* 文化交流/ *cultural studies* 人文学科. **2** 栽培的:——*a cultural variety* 培养的品种. **cúl·tur·al·ly** *adv*.

cul·ture [kʌ́ltʃə/-tʃər] [ˋkʌltʃɚ] *n*. **1** (精神、举止礼节等的)修养,修炼:——*intellectual* [*moral*, *physical*] *culture* 智[德,体]育. **2** 教养,修养(condition of being trained and refined):——*a man of culture* 有教养的人. **3** 文化,精神文明:——*ancient Greek culture* 古希腊文化. ► culture 是"(精神的)文明",civilization 通常指"(物质)文明". **4** 耕种. **5** 栽培;养殖,饲养(rearing);(养殖、饲养等的)产物(production):——*the culture of trout* 鳟鱼的养殖. **6**〖生物〗(细菌的)培养(artificial development of bacteria);培养种菌. ——*vt*. **1** =cultivate. **2**〖生物〗培养(细菌).
cultured pearl 养殖珍珠.

cul·tus [kʌ́ltəs] [ˋkʌltəs] *n*. =CULT.

cul·ver·in [kʌ́lvərin] [ˋkʌlvərɪn] *n*.〖史〗**1** 火枪. **2** 长管炮:16~17 世纪常用的一种大炮,口径小且炮身长.

cul·vert [kʌ́lvət/-vərt] [ˋkʌlvɚt] *n*. **1** (道路、铁路底下的)涵洞管道,暗渠,排水沟(conduit, channel, drain, sewer). **2**〖电〗电缆沟,(conduit for an electric cable).

cum [kʌm, kum] [kʌm, kum] *prep*. 和…一起,附有…(with):——*a kitchen-cum-diningroom* 附有厨房的饭厅.
cum dividend〖股票交易〗带股息(略:cum d., cum div.).
cum grano salis 打个折扣,加以斟酌(with reserve). ► 拉丁语,"加一粒盐"之意.

cum. 《略》cumulative 累积的[蓄积的],累进的.

cum·ber [kʌ́mbə/-bər] [ˋkʌmbɚ] *vt*. 《文语》**1** 拖累,妨碍(hamper, hinder). **2** 使负重担,使受累(burden). **cúm·ber·some** *adj*. 难处理的,不好办的,累赘的(unwieldy, clumsy).
cúm·ber·some·ly *adv*. **cúm·ber·some·ness** *n*.

Cum·ber·land[1] [kʌ́mbələnd/bər-][ˋkʌmbɚlənd] *n*. 坎伯兰:英国英格兰西北部的旧郡.1974 年 4 月以后成为坎布里亚(Cumbria)郡的一部分.

Cum·ber·land[2] [kʌ́mbələnd/-bər-][ˋkʌmbɚlənd] **William Augustus~, Duke of~** 坎伯兰(1721~1765);乔治二世(George Ⅱ)的次子.在英国苏格兰的卡洛登战役中(CULLODEN)指挥英国军队,因其采取严厉的镇压手段.被苏格兰高地的人民称为"屠夫"(the Butcher).

Cum·bri·a [kʌ́mbriə] [ˋkʌmbrɪə] 坎布里亚. **1** 包括坎伯兰的英国北部古王国. **2** 英国英格兰西部的郡.1974 年 4 月坎伯兰郡和威斯特摩兰(Westmorland)郡合并而成立的.
Cúm·bri·an *adj*. 坎布里亚[坎伯兰]的.
——*n*. 坎布里亚[坎伯兰]人.

cum·brous [kʌ́mbrəs] [ˋkʌmbrəs] *adj*. 难处理的,讨厌的,麻烦的(cumbersome).
cúm·brous·ly *adv*. **cúm·brous·ness** *n*.

cum·mer·bund [kʌ́məbʌnd/-mər-] [ˋkʌmɚˏbʌnd] *n*. 腰带,装饰带子(waist-sash).
[印度斯坦语←波斯语 *kamarband*(腰带)]

cum·(m)in [kʌ́min] [ˋkʌmɪn] *n*. 吉明茴香(*Cuminum cyminum*).主要栽培于地中海东岸的黎凡特(Levant),种子有香味,多用作调味料.

cu·mu·late [kjú:mjulèit] [ˋkjumjə ˏlet] *vt*. 堆积,累积,积聚(accumulate). ——*vi*. 累积,积存.
cù·mu·lá·tion *n*.

cu·mu·la·tive [kjú:mjulətiv, -lèi-] [ˋkjumjələtɪv, -ˏle-] *adj*. 累积[堆积]的(tending to accumulate),(力量)渐渐增加的,累进的(increasing by successive additions).
cú·mu·la·tive·ly *adv*. **cú·mu·la·tive·ness** *n*.


cu·mu·lo·nim·bus [kjù:mjulənímbəs][ˏkjumjəlo̍nɪmbəs] *n*.〖气象〗积雨云:为垂直发展的大规模云,屹立如山岳,又称为雷云(→图 CLOUD).

cu·mu·lus [kjú:mjuləs] [ˋkjumjələs] *n*. (*pl*. **-li** [-lài] [-ˏlaɪ])〖气象〗积云:底部是水平状而上面呈圆顶状,由圆形云块所聚集的厚云层.

Cu·nard [kju:nά:d/-nάrd][kjuˋnɑrd] **Sir Samuel ~** 肯纳德(1787~1865):出生于加拿大的新斯科舍省(Nova Scotia),为肯纳德轮船公司的创始人,最早完成以轮船横渡大西洋的壮举. ✲
Cunard Line [加冠词 the](英国的)肯纳德轮船公司.

cu·ne·ate [kjú:niit] [ˋkjunɪɪt] *adj*. 楔形的(wedgeshaped).

cu·ne·i·form [kju:ní:ifɔ:m/fɔrm] [ˋkjunɪəˏfɔrm] *adj*. **1** 楔形的. **2** 以楔形文字书写的. ——*n*. **1** 楔形文字:由楔形的箭头形记号所构成的文字.亚述和波斯等的古代碑文上就刻着这种文字. ✲ **2** 用楔形文字书写的东西.
cuneiform bone 楔骨或三角骨(triquetral bone)(→图 HAND).





Cunard / **肯纳德**
图为停泊在悉尼港内，肯纳德轮船公司所属的"伊丽莎白二世"号. 1840 年 7 月 4 日肯纳德与另外两人，在利物浦成立"英—北美邮务特许汽船公司"，1878 年才改为现名. 以"大不列颠号"(Britanaia)首次横渡大西洋，费时 14 天又 8 小时. 肯纳德以英国女王之名为轮船命名而著称于世.

·**cun·ning** [kʌ́niŋ] [ˋkʌnɪŋ] *adj.* (常作**-er**;**-est**)，*n.* —— *adj.* **1** 狡猾的，奸诈的：—*as cunning as a fox* 如狐狸般的狡猾. **2**《美》(东西)精美的，有趣的，(小孩等)可爱的：—*a cunning baby* 可爱的婴儿. **3**《古》巧妙的，熟练的(ingenious, skilful)：—*a cunning workman* 熟练的工人.
—*n.* **1** 奸诈，狡猾，坏主意(skill in deceit). **2**《古》熟练，灵巧(skill).
cún·ning·ly *adv.*
cún·ning·ness *n.*
[可能源于古斯堪的纳维亚语 *kunnandi*(←*kunna* 知道)]

Cun·ning·ham [kʌ́niŋəm] [ˋkʌnɪŋəm] **Andrew Brown～, lst Viscount～of Hyndhope** 坎宁安(1883～1963)：英国军人，海军部第一大臣兼海军参谋长(1943～1946).

cunt [kʌnt] [kʌnt] *n.* **1**《鄙》女性的外阴部(female external genitals).
2《轻蔑语》(作为性对象的)女性.


:**cup** [kʌp][kʌp] *n.* **1** 茶杯，杯子：—*a coffee cup* 咖啡杯 / *a cup and saucer* 一副杯碟. **2** 一杯之量(cupful)：—*2 cups of tea* 两杯茶. **3**《美》一杯的容量，合半品脱(half-pint)，液量单位等于八盎司(240 c.c.). **4** 优胜杯，奖杯：—*win the cup* 获得奖杯. **5** (人生的)经验，命运(之杯)(experience, lot)：—*drink a bitter cup* 备尝艰辛. **6** 杯状物；(骨骼的)杯状窝，(栗楮类果实的)壳斗，(花的)花萼，杯状花. **7** [pl.]喝酒，酒宴. **8** 在葡萄酒、苹果酒、果汁等的原汁中，加入甜味、香料及冰块的饮料.
in one's cups 喝醉的(drunk).
one's ***cup of tea***《口语》合心意的事情(what interests or suits one).
—*vt.* **1** 用茶杯(状的东西)掬取[盛着]. **2** 弄成杯形：—*cup one's hands* 两手合成杯状. **3**〖史〗使用吸杯(为患者)放血.
—*vi* 成杯状.
cúp·fùl *n.* **1** 一杯之量. **2**〖烹饪〗半品脱.
cùp-and-báll (*n.*)杯球，杯球游戏(魔术).
cùp-and-ríng (*n.*)刻在巨石纪念物(megalithic monuments)上，圆形坑洼地方用同心圆围起来的痕迹.
cúp-bèarer (*n.*)(尤指宫廷或贵族府邸的)侍酒人.
cúp-càke (*n.*)杯形饼：把原料装在杯状模型里，再加以烘焙而成的蛋糕.
cúp-mòss (*n.*)石蕊(*Cladonia pyxidata*)：属地衣类植物，叶状体凸起呈杯状.
cúpping-glàss (*n.*)玻璃吸杯：吸取皮肤上的脓汁及毒素的玻璃器具.

C.U.P.《略》Cambridge Uninversity Press 剑桥大学出版社.

·**cup·board** [kʌ́bəd/-bərd] [ˋkʌbɚd] *n.* **1** 食橱，碗柜：—*a hanging cupboard* 衣橱，衣柜. **2**〖史〗餐具陈列台(table on which cups, etc. were displayed).

cu·pel [kjú:pəl] [ˋkjupɛl] *n.*, *v.* (**-ll-**) —*n.* 灰盘：由耐温材料制成平底多孔盘，通过把含杂质的金属熔化，在其上吹热空气来分离杂质. —*vt.* 用灰盘提炼(金、银). **cù·pel·lá·tion** *n.*

cupola / **圆屋顶**
图为意大利阿普利亚省(Apulia)阿尔弗伯贝拉城(Alverobella)常见的大型圆屋顶的房屋,屋顶直接用石头建造.



Cu·pid [kjú:pid] [ˋkjupɪd] 〖罗马神话〗丘比特:爱神维纳斯(Venus)的儿子.是一位手持弓箭,有翅膀的裸体少年,据说被丘比特的箭射中的人就会陷入恋爱中,相当于希腊的爱神厄洛斯(Eros).
Cupid's bow(1)丘比特所持的弓.(2)像弓形的线条[形状].
[拉丁语 *cupido*(←*cupere* 爱),"情欲"之意]

cu·pid·i·ty [kju:píditi] [kjuˋpɪdətɪ] *n.* (对于财富的)贪心,贪婪,强烈的欲望(greed of gain,avarice).

cu·po·la [kjú:pələ] [ˋkjupələ] *n.* **1**〖建〗(1)圆屋顶. ✽ (2)屋顶上的小圆顶、小尖塔.(3)圆顶(→图 DOME). **2**〖铸造〗熔铁炉:熔化铸铁所用的直型炉,内侧是用耐火砖,外侧用钢板做成. **3** 回旋炮塔:保护军舰上大炮的旋转式装甲圆盖. **4**〖解·动〗圆顶状的器官或突起(dome-like organ or process).

cup·pa [kʌ́pə] [ˋkʌpə], **cup·per** [kʌpə/-ər] [ˋkʌpɚ] *n.* 《口语》一杯茶(a cup of tea).

cu·pram·mo·ni·um [kjù:prəmóuniəm] [ˌkjuprəˋmonɪəm] *n.* 〖化〗**1** 铜铵,铜铵液:氢氧化铜铵液,多用于人造纤维的合成. **2** 铜铵人造纤维:用铜铵制成的人造纤维.

cu·pric [kjú:prik] [ˋkjuprɪk] *adj.* 〖化〗二价铜的(containing copper in a bivalent state). **cupric sulphide** 硫化铜(Cus):将硫化氢通过硫酸铜液或氯化铜液即可获得.用于媒染剂或抗污涂料.

cu·pro-nick·el [kjú:prəníkəl][ˌkjuproˋnɪkl] *n.* 〖冶金〗铜镍合金:含 15%~25%镍的白色铜合金.英国自 1947 年后以这种铜合金取代银来制造硬币.

cu·prous [kjú:prəs] [ˋkjuprəs] *adj.* 〖化〗一价铜的,亚铜的(containing copper in a univalent state). **cuprous sulphide** 硫化亚铜(Cu_2S):以铜屑燃于硫黄蒸气中,或以铜屑与硫黄进行燃烧反应即可制成;天然的是黑色柱状的硫铜矿结晶,用以制保护器具的涂料.

cu·pule [kjú:pju:l] [ˋkjupjul] *n.* **1**〖植〗壳斗. **2**〖动〗(吸盘等)杯状的器官(cup-shaped organ).

cur [kə:/kə:r] [kɝ] *n.* **1** 杂种狗,野狗(worthless, low-bred, or snappish dog). **2** 坏蛋,没教养的人,怯懦的人(surly, ill-bred, or cowardly fellow).

cu·ra·çao, -çoa [kjúərəsòu] [ˋkjurə ˌso] *n.* (pl. **-çaos, -çoas**)库拉索酒:有橙皮苦味的烈性酒. [*Curaçao*(位于加勒比海的荷兰领地库拉索岛).源于岛上所产的柑橘]

cu·ra·cy [kjúərəsi] [ˋkjurəsɪ] *n.* **1** 副牧师[候补牧师]的职位(curate's office). **2**〖史〗教区牧师的圣俸(benefice of a perpetual curate).

cu·ra·re [kjurá:ri] [kjuˋrarɪ] *n.* 箭毒:从马钱属毒马钱科的热带植物(*Strychnos toxifera*)中提取的一种黑褐色树脂状有毒物,含数种生物碱,能麻醉运动神经,南美土著用以浸制毒箭.
[加勒比土语]

cu·ra·rine [kjúərəri:n] [ˋkjurə ˌrin] *n.* 箭毒碱:箭毒(curare)中所含的生物碱,外科上用作肌肉松弛剂.

cu·ras·sow [kjúərəsòu] [ˋkjurə ˌso] *n.* 库拉索鸟:中南美洲所产凤冠雉科(Cracidae)火鸡的一种. ✽ [*Curaçao*. 参照 CURAÇAO]

cu·rate [kjúərit] [ˋkjurɪt] *n.* (英国国教和爱尔兰的罗马天主教会的)副牧师,助理牧师.
cúrate-in-chárge (*n.*)堂区代理牧师:牧师不在时,代为管理教会的牧师. **perpetual curate** 终身副牧师:领导(教会,教区)圣俸的常驻副牧师;为教会财产保管人所任命,主教承认其为终身职务.现在一般称为教区牧师(VICAR).

cur·a·tive [kjúərətiv] [ˋkjurətɪv] *adj.* 治病的,治疗的(tending to cure).——*n.* 医药,药物.

cu·ra·tor [kjuəréitə/-tər] [kjuˋretɚ] *n.* **1** 管理人,经理(person in charge, manager);(博物馆、图书馆等的)管理员,馆长,园长(keeper, custodian). **2**《英》(大学的)评议员,董事(member of a board). **3**〖罗马法·苏格兰法〗(未成年人、精神病患者的)保护人,监护人(guardian).
cu·ra·to·ri·al [kjùərətɔ́:riəl] [ˌkjurəˋtorɪəl] *adj.*
cu·rá·tor·shìp *n.*

curb [kə:b/kə:rb] [kɝb] *n.* **1** 马勒:衔在马下颚,用来控制马奔跑方向(→图 SADDLERY). **2** 控制,抑制,拘束(check, restraint). **3** 飞节肿大:马后腿踝关节外所长出的硬肿块,会造成跛足. **4**(木制或铁制的)栅栏框子;(井的)框形圆盖,井栏. **5**(人行道边的)镶边石(kerb).

curassow / **库拉索鸟**
群居于森林或树林中,也有被当做家畜加以饲养的.





curcuma / 郁金
夏、秋时，花萼由根状茎抽出，与叶同时发出，且先叶而生；由苞片包裹着黄色或白色的穗状花序. 郁金的根茎中含有姜黄素，除了做着色剂或药剂外，也是制造咖哩粉的原料之一.

——*vt.* **1** 给马装马勒. **2** 节制，抑制，限制（restrain）. **cúrb-ròof** (*n.*)陀螺形屋顶，复斜屋顶：下段的斜坡较急遽的双层斜坡屋顶. ✲

cur·cu·ma [kə́:kjumə/kə́:r-] [ˋkɝkjumə] *n.* **1** 郁金：姜黄属（*Curcuma*）多年生草本植物的通称，原产于热带亚洲，有根茎可做咖哩粉的郁金（*C. longa*）等. ✲ **2** 郁金的粉末（turmeric）.
[阿拉伯语 *kurkum*（番红花，郁金）]

curd [kə:d/kə:rd] [kɝd] *n.* **1** [通常 pl.]凝乳：牛奶中主要的蛋白质干酪素，因氧或凝乳酵素而凝结，是制造干酪等的主要原料. **2** 凝乳状物质，凝乳状食品. **3**（菜花、花椰菜的）可食用的结球（edible head）. **4** 煮鲑鱼时，在肉片间发现的脂肪块（fatty substance）.
cúrd·y *adj.* **1** 成凝乳（状）的. **2** 煮（鲑鱼）时所流出富含脂肪的凝乳状物质.
curd soap 凝脂肥皂，含脂肥皂：兽脂碱化后做成的硬脂肥皂.

cur·dle [kə́:dl/kə́:r-] [ˋkɝdḷ] *vt. vi.* 使凝结（congeal），成凝乳（状）（form into curd）.
curdle the blood 使人心惊胆战（horrify, terrify）.

·**cure**[1] [kjuə/kjuər] [kjʊr] *n.*, *v.* (**cured**; **curing**) —— *n.* **1** 治疗，医疗，治疗剂[药]（remedy）；（特殊的）医治，治疗法（course of medical or other treatment）：——*undergo a cure* 接受治疗／ *a new cure for* 对…的新疗法. **2**（坏习惯等的）矫正法. **3** 治愈，恢复（restoration to health）：——*a complete cure* 完全治愈. **4**（教区民众的）信仰，灵魂的拯救监督；管辖教区；牧师职务. ——*vt.* **1** 治（病），使…恢复健康（restore to health）〈*of*〉：——*cure a child of a cold* 治疗小孩子的感冒. **2** 摒除（坏习惯等），矫正（remedy）：——*cure a person of a bad habit* 矫正某人的坏毛病. **3** 保存（腌渍、干燥、熏制的肉类、水果及生兽皮等）. **4** 使（东西）硬化，固体化. ——*vi.* **1** 治疗（疾病）；接受治疗. **2** 保存（鱼、肉类）于适当的状况. **cúr·a·ble** *adj.* **cùr·a·bíl·i·ty** *n.*

cure[2] [kjuə/kjuər] [kjʊr] *n.* 《俗》奇人，怪人（odd or eccentric person）.


cu·ré [kjúərei] [kjʊˋre] *n.*（法国等地的）堂区牧师，神父（parish priest）. [法语]

cu·rette [kjurét] [kjʊˋrɛt] *n.* 刮器：尖锐的匙形器具，外科手术上用以刮出异物. ——*vt.* 用刮器刮取. **cu·ret·tage** [kjurétidʒ, kjùəritá:ʒ] [kjʊˋrɛtɪdʒ, ˌkjʊrətɑʒ] *n.*〖医〗刮除（术）.

cur·few [kə́:fju:/kə́:r-] [ˋkɝfju] *n.* **1** 晚钟：中古欧洲作熄灯、熄火信号所敲的钟声，后来单指报时的钟声. **2** 敲晚钟的时刻. **3** 晚钟用的钟. **4**（实施戒严令等的）禁止夜间外出令，宵禁.
[古法语 *cuevrefeu*（*couvrir* 覆盖＋*feu* 火）]

cu·ri·a [kjúəriə] [ˋkjʊriə] *n.* **1**〖罗马史〗(1)库里亚：古罗马三部族的行政划分. 每部族各划分 10 个地区. (2)（举行会议、做礼拜的）地区集会所. **2** 古罗马的元老院（senate-house）；古代意大利各市镇的元老院. **3**（尤指封建制度下的）法庭（court of justice）. **4** [the C-]〖罗马天主教〗罗马教廷：教会行政中心及统治梵蒂冈的中央机关.
cú·ri·al *adj.*

curb-roof/陀螺形屋顶



Cu·rie[1] [kjúəri] [ˋkjurɪ] 居里夫妇：妻子是波兰化学家(Marie Curie, 1867～1934)，丈夫是法国物理学家(Pierre Curie, 1859～1906)。因发现放射现象而获 1903 年获诺贝尔物理学奖。1911 年分离出钋和镭，居里夫人再获诺贝尔化学奖。✽

curie[2] [kjúəri] [ˋkjurɪ] *n.*〖物理·化学〗居里：表示放射性强度的单位，1 秒钟发生 3.7×10^{10} 个原子衰变时的放射性称为 1 居里。(略：Ci)
[源于 CURIE[1]]

cu·ri·o [kjúəriòu] [ˋkjurɪ ˌo] *n.* (pl. **-os**) 古董，艺术珍品(curious object of art)。

cu·ri·o·sa [kjùərióusə] [ˌkjurɪˋosə] *n.* [作复数用]珍本，奇书(curiosities)，(尤指)猥亵的书(erotic or pornographic books)。

·**cu·ri·os·i·ty** [kjùəriɔ́siti/-ɑ́s] [ˌkjurɪˋɑsətɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 好奇心，求知欲(desire to know)：——*from* [*out of*] *curiosity* 由于好奇心。**2** 珍奇，稀少的事物(strangeness)。**3** 珍贵的物品(strange or rare object)；古董：——*a curiosity shop* 古董店。

·**cu·ri·ous** [kjúəriəs] [ˋkjurɪəs] *adj.* **1** 好奇心强的，极想知道的(eager to learn)：——*be curious about the origin of mankind* 对人类起源感到好奇/*be curious to know the result* 极想知道结果。**2** 好奇的，喜欢探索的：——*curious eyes* 好奇的眼光。**3** 奇妙的，不可思议的，奇异的(strange, odd)：——*a curious coincidence* 奇妙的巧合/ *curious to say* 说来真奇怪…，真是不可思议。**4**《委婉语》(书籍)下流的，猥亵的。
cú·ri·ous·ly *adv.*
cú·ri·ous·ness *n.*

cu·ri·um [kjúəriəm] [ˋkjurɪəm] *n.*〖化〗锔：铀后元素之一，是人工合成的放射性元素，化学符号 Cm，原子序数 96，主要同位素的质量数为 247。
[近代拉丁语。源于 CURIE[1]]。

·**curl** [kə:l/kə:rl] [kɜl] *n.* **1** (头发的)卷发，烫发(coiled lock of hair)；[pl.]卷曲的头发。**2** 烫发、卷发(act of curling)；卷成[波浪状、螺旋状的]样子：——*a curl of the lip(s)* (轻蔑的表情)撇嘴。**3** 卷毛状的东西，成卷形的物品，漩涡状：——*a curl of smoke* 一缕青烟。**4**〖植〗卷叶病：马铃薯等的叶子卷曲枯萎的病。
——*vt.* **1** 使(头发)卷曲，烫卷头发：——*curl one's hair up* 卷某人的头发。**2** 螺旋弯曲。——*vi.* (头发)卷曲，卷缩。**2** 螺旋弯曲。**3** 成螺旋状移动。**4** 玩冰上溜石游戏(play at CURLING)。
curl up (1)《口语》将(身体)卷成一团；卷曲着睡觉。(2)《俗》崩溃，沮丧(collapse)。
cúrl·er *n.* (卷发用的)发卷，卷发夹。
cúrl-pàper (*n.*)(为使头发卷曲而卷附于头发上的)卷发纸。

cur·lew [kə́:lju:/kə́:r-] [ˋkɜlu] *n.* 杓鹬：杓鹬属(*Numenius*)禽类的通称。具有细长的腿、细长向下弯曲的嘴和独特的叫声。常徘徊于河滨及多石砾的河口和池沼间。✽
stóne-cùrlew (*n.*) 石杓鹬(*Burhinus oedicnemus*)。石杓鹬属鸟类的一种，栖息于有石头的沙漠地带。

curl·i·cue [kə́:likju:/kə́:r] [ˋkɜlɪˌkju] *n.* (装饰用)涡形花样，螺旋，(文字成漩涡形的)花体(decorative curl or twist)。

curl·ing [kə́:liŋ/kə́:r-] [ˋkɜlɪŋ] *n.* 冰上溜石游戏；苏格兰的冰上游戏。将附有把手的圆盘向目标(tee)滑去。✽
cúrling-ìron(s)，**cúrling-tòngs** (*n.*) 烫发钳。
cúrling-stone (*n.*) 冰上溜石游戏中所用的磨光花岗石，扁圆形设有铁或木制把手。最大的直径可达 30 厘米，重约 23 千克。

curl·y [kə́:li/kə́:rli] [ˋkɜlɪ] *adj.* **1** 卷毛的，烫发的。**2** 卷的，缩的，漩涡状的(having or arranged in curls)。
cúrl·i·ness *n.*

cur·mudg·eon [kəmʌ́dʒən/kər-] [kəˋmʌdʒən] *n.* 坏脾气的人(churlish fellow)；《古》吝啬鬼(miserly fellow)。
cur·múdg·eon·ly *adj.*

cur·rach, -ragh[1] [kʌ́rə] [ˋkʌrə] *n.*《爱尔兰》科拉科尔小船(coracle)(→图 CORACLE)。





curlew / 杓鹬
杓鹬属(*Numenius*)，为希腊语"新月"之意，因其嘴形细长而得此名。全身长 45～60 厘米，嘴长 13～18 厘米，多栖居沙洲之上，以捕食蟹类为生。

cur·ragh[2] [kʌ́rəx, -rə] [ˋkʌrəx, -rə] *n.* **1** 马恩岛(Isle of Man)的沼泽地(marshy waste ground)。**2** [the C-]爱尔兰共和国基尔代尔郡(Kildare)的平原，以其赛马场和练兵场闻名。

cur·rant [kʌ́rənt/kə́:r-] [ˋkɜənt] *n.* **1** 产于地中海东岸黎凡特(Levant)的无核小葡萄干，主要为烹饪用。**2** 茶藨子：茶藨子科茶藨子属(*Ribes*)的灌木。特指欧洲原产的黑茶藨子(*R. nigrum*)，结有黑、红、白三种小果实。**3** 茶藨子果实。
flowering currant 产于北美的茶藨子属灌木(*R. sanguineum*)，开红色及粉红色花。
[古法语 *raisins de Corinthe*(科林斯的葡萄干)。原由希腊科林斯输出]

Curie / 居里夫妇
图为居里夫人，生于波兰华沙，在巴黎的索邦(Sorbonne)大学求学。1895 年与皮埃尔·居里结婚，共同致力于镭的发现；1903 年获诺贝尔物理学奖。1906 年皮埃尔不幸被马车轧死，居里夫人仍继续研究工作，1911 年又获诺贝尔化学奖，之后努力于镭研究所的创设，更在第一次世界大战中，将镭应用于医疗工作，战后致力于国际科学的发展。

cur·ra·wong [kʌ́rəwɔ̀ŋ/kə́:rəwɔ̀:ŋ, -wɑ́ŋ] [ˋkɜəˌwɔŋ, -ˋwɑŋ] *n.*《澳》噪钟鹊，亦称钟鹊(bell-magpie)；噪钟鹊属 *Strepera* 叫声响亮的小鸟。
[澳大利亚土著语]

cur·ren·cy [kʌ́rənsi/kə́:r-] [ˋkɜənsɪ] *n.* **1** 流通期间(time during which a thing is current)。**2** (货币的)流通，通用(circulation)；(语词、风潮、思想等的)流行，普及(prevalence)。**3** 通货(money in actual use)。
currency note 流通券；英国财政部在 1914～1928 年所发行，以代替 1 镑或 10 先令硬币的法定纸钞。
hard currency：→HARD。
soft currency：→SOFT。

·**cur·rent** [kʌ́rənt/kə́:r-] [ˋkɜənt] *adj.* **1** 流通[通用]的(in general circulation)：——*current money* 通用的货币。**2** 一般知道的，流行的：——*current topics* 时下流行的话题/ *current English* 日常用[时事]英语；现代英语。**3** 当今的，时下的，现在的(now passing)：——*the current month* [*week*]本月[本周]。
pass [***go***] ***current*** 一般可通用的，世上所认可的，盛行的(be generally accepted as true or genuine)。
——*n.* **1** 水流(running stream)；潮流，海流，气流(water, air, etc. moving in given direction)：——*a warm* [*cold*] *current* 暖[寒]流。**2** (事件等的)发展，经过(course)：——*the current of events* 事情的发展。**3** (舆论等的)倾向，趋势(tendency)：——*the current of public opinion* 舆论的趋向。**4**〖电〗电流：——*an alternating* [*a direct*] current 交[直]流电。
cúr·rent·ly *adv.*
cúrrent account 活期存款账户。
[古法语 *corant*(*courre* 的现在分词)，"(现在)流行"之意]

cur·ri·cle [kʌ́rikl/kə́:r-] [ˋkɜɪkl] *n.*〖史〗双轮轻马车。✽

cur·ric·u·lum [kəríkjuləm] [kəˋrɪkjələm] *n.* (pl. **-la**)(学校的)授课课程，(大学的)学习课程(course)。
cur·ríc·u·lar *adj.*
curriculum vitae 履历(brief account of one's career)。[拉丁语(←*currere* 跑)，"赛跑，走路，两轮战车"之意]

cur·ri·er [kʌ́riə/kə́:riər] [ˋkɜɪə] *n.* (皮革的)加工者，制革工人(one who dresses and colours tanned leather)。

cur·ry[1] [kʌri/kə́:ri] [ˋkɜɪ] *n.* 咖哩菜肴。——*vt.* 用咖哩粉烹调，用咖哩粉调味。
cùrry-páste (*n.*) 咖哩，咖哩酱；用咖哩粉做的调味料。
cùrry-pówder (*n.*) 咖哩粉；由郁金根及各种香辣调味料混合而成的粉状调味料。
[泰米尔语 *kari*(调味料)]

cur·ry[2] [kʌ́ri/kə́:ri] [ˋkɜɪ] *vt.* **1** 用马梳梳(马毛)，用刷子刷(rub down or comb with a currycomb)。**2** 制(皮革)(dress)。**3** 打，敲(thrash)。
curry favour 逢迎(人)，讨好，拍马屁(ingratiate oneself)(*with*)。▶ 原为 *curry favel*。源于古法语 *estriller or torcher fauvel* 其意义为刷栗色马的毛。
cúrry-cómb (*n.*) 马梳。——(*vt.*) 用马梳。

·**curse** [kə:s/kə:rs] [kɜs] *n.* *v.* (**cursed**, **curst**; **cursing**) ——*n.* **1** 诅咒：——*be under a curse* 被诅咒/ *call down a curse on* [*upon*] *a person* 祈求上天降祸于某人/ *Curses come home to roost*.《谚》害人反害己。**2** 诅咒的言词，恶劣的态度，大声咒骂。**3** (宗教上的)咒语，开除教籍。**4** 报应，灾祸：——*incur a curse* 招致祸害。**5** 灾源，罪恶(great evil)：——*Gambling is a curse to him*. 赌博是他的一大祸源。
——*vt.* **1** 诅咒：——*curse the day that one was born* 诅咒别人的生辰。**2** 破口大骂，骂人；(对神的)出言不逊。**3** 开除教籍[常用于被动语态]；使烦恼，使苦恼。



curling / 冰上溜石游戏
图为冰上溜石比赛的情形. 据说 16 世纪起源于苏格兰,现盛行于加拿大、美国等地. 每队 4 人,两队在冰上溜掷椭圆石块使其朝目标(tee)滑行,以较接近目标者为胜. 为便于滑行,在赛前需先使用扫帚,把冰道的霜清除干净. 1902 年开始举行国际比赛.

(afflict)〈*with*〉:—*be cursed with weak eyesight* 受视力不佳之苦.
—*vi.* 诅咒,责骂,骂人.

curse of Scotland [加冠词 the](扑克牌中的)方块九. ▶ 可能源于 1692 年的格伦科(Glencoe)大屠杀,与 1707 年提倡苏格兰与英格兰联合运动的斯戴尔公爵(Lord Stair)的纹章相似.

curs·ed [kə́:sid/kə́:rs-][ˋkɝsɪd], **curst** [kə:st/kə:rst][kɝst] (▶ **curst**《古》) *adj.* **1** 被诅咒的. **2** 可恶的,该诅咒的(damnable, abominable). **3**《古》坏脾气的(cantankerous).

cúrs·ed·ly *adv.*

cúrs·ed·ness *n.*

cur·sive [kə́:siv/kə́:r-][ˋkɝsɪv] *adj.* (笔迹)草书体的,草书的(done with joined characters). —*n.* 草书.

cur·sor [kə́:sə/kə́:rsər][ˋkɝsɚ] *n.* 游标:计算尺等上,刻有细线的透明滑动板,以便正确地读出刻度(→图 SLIDE).

cur·so·ri·al [kə:sɔ́:riəl/kə:r-][kɝˋsorɪəl] *adj.* 〖动〗(鸟类等)适于奔跑的(having limbs adapted for running).

cur·so·ry [kə́:səri/kə́:r-][ˋkɝsərɪ] *adj.* 急促的(hasty, hurried);草率的.

cúr·so·ri·ly *adv.*

cúr·so·ri·ness *n.*

curt [kə:t/kə:rt][kɝt] *adj.* **1** (言语、态度等)简略的,冷淡的(discourteously brief). **2** (文章)简洁的(terse, concise).

cúrt·ly *adv.*

cúrt·ness *n.*

cur·tail [kə:téil/kə:r-][kɝˋtel] *vt.* 缩短,减缩(cut short).

cur·táil·ment *n.*

cur·tail-step [kə́:teilstèp/kə́:r-][ˋkɝtel ˌstɛp] *n.* 〖建〗卷角(踏步):两端以卷角形装饰的最下级阶梯. ✲

***cur·tain** [kə́:tən/kə́:r-][ˋkɝtn̩] *n.* **1** 窗帘,窗幔:—*draw the curtain* 拉开幕帘/ *pull the curtain back* 卷起窗帘. **2** =IRON curtain. **3** (剧场的)幕:—*The curtain falls* [*drops*]. 落幕,表演结束/ *The curtain rises* 开幕,表演开始. **4** 遮蔽,覆盖(cover). **5** 〖军〗掩蔽:—*a curtain of fire* 弹幕 **6** =curtain call. **7** [pl.]《俗》终结,破灭,死亡(the end). **8** (亦作 **curtain wall**)(1)〖筑城〗悬墙:连接两塔楼等的幕墙(→图 CASTLE). (2)围壁,间壁:不支撑屋顶,只作隔间用的围壁. —*vt.* **1** 在…挂上窗帘,张挂布幔,用布帘遮住(cover). **2** 用帘幕隔间:—*curtain off part of a room* 用布帘隔出房间的一部分.


cúrtain-càll (*n.*)落幕时,观众要求演员出场的叫幕声.

cúrtain-lècture (*n.*)枕边怨语:睡觉时妻子向丈夫发的牢骚.


cúrtain-ràiser (*n.*)开场小戏:—正戏开演前演出的短剧.

cúrtain-rìng (*n.*)升落幕用的吊轮.

curricle 双轮轻马车



curtail-step/卷角踏步



cúrtain-ròd (*n.*)吊幕的金属棒子.

cur·ta·na [kə:téinə,-tá:nə/kə:r-][kɝˋtenə,-tanə] *n.* 无尖剑,慈悲剑:英国国王加冕时棒持于身前,作为仁慈的象征.

cur·ti·lage [kə́:tilidʒ/kə́:r-][ˋkɝtl̩ɪdʒ] *n.* 〖法〗住宅附属的庭园,宅地(area attached to a dwelling-house).

Cur·tin [kə́:tin/kə́:r-][ˌkɝtɪn] **John Joseph ~** 柯廷(1885～1945):澳大利亚工党政治家,总理(1941～1945).

curt·s(e)y [kə́:tsi/kə́:rt-][ˋkɝtsɪ] *n.* (单脚提起,弯曲膝盖使上身低下,妇人对地位高的人行的)曲膝礼:—*make* [*drop*] *a curtsey* (妇人)行曲膝礼. —*vi.* (妇人向…)行曲膝礼〈*to*〉.

cur·va·ture [kə́:vətʃə/kə́:rvətʃər][ˋkɝvətʃɚ] *n.* **1** 弯曲,曲折(curving). **2** 弯曲的状态(curved form). **3** 〖数学〗曲率,曲度.

***curve** [kə:v/kə:rv][kɝv] *n.* *v.* (**curved**; **curving**) —*n.* **1** 曲线(line of which no part is straight);弯曲,屈曲. **2** 弯曲形,弯曲部分:—*a sharp curve in the road* 道路的急转弯. **3** 〖数学〗曲线;曲线图表,坐标图. **4** 〖棒球〗曲线球. —*vt.* 使弯曲,使曲折;〖棒球〗使曲线变化. —*vi.* 屈曲,弯曲;〖棒球〗曲线变化球:—*The road curves gently to the right*. 道路缓缓地弯向右边.

cur·vet [kə:vét/kə:r-][kɝˋvɛt] *n.* *v.* (**-tt-**, **-t-**)—*n.* 〖马术〗腾跃:马的前脚跃起. —*vi.* (马匹)腾跃,(骑士操纵马)使腾跃.

cur·vi·lin·e·ar [kə̀:vilíniə/kə̀:rvilíniər][ˌkɝvəˋlɪnɪr] *adj.* 由曲线围绕的(contained by curved line(s)),由曲线形成的(consisting of curved line(s)).

cùr·vilìn·e·ár·i·ty [-ǽriti][-ˋæriti] *n.*

cùr·vi·lín·e·ar·ly *adv.*

curvilinear tracery:→图 WINDOW.

Cur·zon [kə́:zən/kə́:r-][ˋkɝzn̩] **George Nathaniel ~, 1st Marquess ~ of Kedleston** 寇松(1859～1925):英国政治家,印度总督(1899～1905).

cus·cus[1] [kʌ́skəs][ˋkʌskəs] *n.* 印度产禾本科植物须芒草(*Andropogon muricatus*). 须芒草根很长,有香气,其纤维可用来做扇子或织席等. [波斯语 *k̲aš k̲aš* (罂子粟)]

cus·cus[2] [kʌ́ksəs][ˋkʌksəs] *n.* 有斑点的袋貂:有袋目结节貂属(*Phalanger*)的哺乳类动物,产于澳大利亚及新几内亚,是树栖的夜行性动物. [新几内亚土著语]

cu·sec [kjú:sek][ˋkjusɛk] *n.* 流量的单位. 每秒 1 立方英尺.

cush·at [kʌ́ʃət][ˋkʌʃət] *n.* 《苏格兰》斑尾林鸽(wood-pigeon),斑鸠(ring-dove).

***cush·ion** [kúʃən][ˋkuʃən] *n.* **1** 垫子;坐垫. **2** 靠身:台球台四周内侧的弹性衬里(→图 BILLIARDS). **3** 缓冲器[物];(为缓和冲击的)空气[蒸气]垫子(body of air or steam). **4** (猪之类的)臀肉. **5** 马蹄软骨,蹄叉. —*vt.* **1** 备有垫子,用垫子保护. **2** 〖台球〗将球置于台边内侧,靠垫停留;使球(碰到靠垫)弹回. **3** 缓和…的冲击,避免遭到冲击(protect against shock):—*cushion the blow* 缓和打击.

cush·y [kúʃi][ˋkuʃɪ] *adj.* 《口语》(地位,工作等)轻易的,容易的(easy),愉快的,轻松的(pleasant, comfortable). [印度斯坦语 *khush* (愉快的)]

cusp [kʌsp][kʌsp] *n.* **1** 尖端,顶点(apex, peak). **2** 〖数学〗(两条曲线)相交的尖点(point at which 2 branches of a curve meet)(→图 ROULETTE). **3** 〖建〗尖饰,三角尖顶. **4** 〖植〗(尤指叶子)突出的前端,叶尖(pointed end).

cús·pate, **cusped** *adj.*

cus·pi·dal [kʌ́spidəl] [ˈkʌspɪdl] *adj.* 前端突出的，尖头的，有尖头部分的(of (the nature of) a cusp).
cús·pi·dàte, -dàt·ed *adj.*

cus·pi·dor [kʌ́spidɔ̀ːr/-dɔ̀r] [ˈkʌspə ˌdɔr] *n.* 《美》痰盂(spittoon).

cuss [kʌs] [kʌs] 《口语》*n.* **1** 诅咒的言语，坏话(curse). **2** 《通常作轻蔑语》家伙，畜生(person, creature).
—*vt. vi.* 诅咒，口出恶言，咒骂(curse).
cuss·ed·ness [kʌ́sidnis] [ˈkʌsɪdnɪs] *n.* 性情乖僻(perversity).

cus·tard [kʌ́stəd/-tərd] [ˈkʌstɚd] *n.* **1** 混合牛奶、鸡蛋置于盘内烤成或置于锅内烧煮成的甜冻. **2** 用蛋奶沙司粉(custard powder)制成的类似甜冻.
cústard-àpple (*n.*)(1)番荔枝科番荔枝属(*Annona*)的热带果树通称. 产于南美、西印度群岛. 特指牛心梨(*A. reticulata*)、番荔枝(*A. squamosa*). 牛心梨有焦茶色的果皮及接近黄色的果肉，风味比番荔枝差些. 16 世纪左右传入东印度群岛. (2)(1)的果实. ✲
custard powder 蛋奶沙司粉：混合牛奶后，可制成(甜冻的)粉状材料.

cus·to·di·al [kʌstóudiəl] [kʌsˈtodɪəl] *adj.* 照管的，监护的(relating to custody).

cus·to·di·an [kʌstóudiən] [kʌsˈtodɪən] *n.* (尤指公共建筑物等的)管理人，守卫；保管人(guardian, keeper).

cus·to·dy [kʌ́stədi] [ˈkʌstədɪ] *n.* **1** 保护，监督，保管，管理(guardianship, care). **2** 拘留，监禁(imprisonment).

·**cus·tom** [kʌ́stəm] [ˈkʌstəm] *n.* **1** 习惯，惯例，风俗(usual practice)：—*make it a custom to do*… 使习惯做…，一直做…/ *the custom of society* 社会风俗. ► custom 表示社会及个人的一种固定习惯. habit 仅指个人的癖好、习惯. **2** 〖法律〗(视为不成文法)惯例，习惯法，常规. **3** [pl.]关税(import duties)；进口货品所课的税. **4** [Customs]海关. **5** (商店等的)顾客，(顾客的)惠顾：—*draw custom to a store* 招揽客人.
custom clothes 《美》定做的衣服. **cústom(s) -hòuse** (*n.*)海关. **cústom-màde** (*adj.*)订制的，定做的. **cús-tom-sùit** (*n.*)订做的套装.

cus·tom·ar·y [kʌ́stəmèri/-məri] [ˈkʌstəˌmɛrɪ] *adj.* **1** 习惯性的，通常的(usual). **2** 〖法律〗依照惯例的，习惯(法)上的(subject to or held by custom). —*n.* (某些地方的)风物志(written collection of customs).
cús·tom·ar·i·ly *adv.* **cús·tom·ar·i·ness** *n.*

·**cus·tom·er** [kʌ́stəmə/-ər] [ˈkʌstəmɚ] *n.* **1** 顾客，主顾，买主，客户. **2** 《口语》对象，家伙，人(person to have to do with)：—*an ugly customer* 难缠的家伙/ *a queer customer* 古怪的家伙.

:**cut** [kʌt] [kʌt] *v.* (**cut**; **-tt-**), *n.* — *vt.* **1** (用刀刃等)切，割(penetrate, wound)：—*cut one's hand* 切到手/ *cut oneself* (用刀刃等)割伤自己.
2 伤害…的感情，使感到痛苦：—*His words cut me to the heart* [*quick*]. 他的话伤了我的心.
3 (用刀等)切开(divide)〈*in, into*〉；切片(carve)：—*cut the meat into small pieces*. 将肉切成小碎块/ *cut a rope* 切断绳索.
4 横切，横过(cross)：—*A river cuts the city*. 河流横贯市区.
5 剪，剃(头发等)：—*have one's hair cut* 理发.
6 缩短，削减，减少(价钱，时间等)：—*cut price* 削价.
7 切割(宝石等)，雕刻(石头等)；开辟(道路等)：—*cut a diamond* 切割钻石/ *cut one's initials on a tree* 将姓名起首字母刻在树上/ *cut a tunnel through a hill* 挖一条隧道穿过山丘.
8 剪辑(影片)(edit).
9 《俗》作罢，停止(stop)：—*Cut the talking at once!* 马上停止谈话.
10 表演，做，显示(态度)(perform, execute)：—*cut a caper* 手舞足蹈/*cut a dash* [*figure*]炫耀.
11 〖板球〗打切球；〖网球〗切球.
12 〖扑克牌〗切牌；(从牌堆中)取出(一张牌).
13 假装没看见，不打招呼；断绝关系：—*cut a person in the street* 在街上遇见某人，却装作不认识的样子/ *cut the connection* 与人绝交.



custard-apple /番荔枝属植物
图为番荔枝的果实. 栽植于热带地区. 果肉柔软甘美，除生食外，可用来做果子露和酿酒的饮料.

14 (上课等)缺课，缺席(absent oneself from)：—*cut a class* 旷课.
15 长出(牙齿).
—*vi.* **1** (刀等)能切：—*The knife cuts well*. 这把刀很锋利. **2** (物品)切起来：—*Butter cuts easily*. 奶油切起来很容易. **3** (寒风等)像刀切般刺痛的，刺骨的：—*The wind cuts keenly*. 寒风刺骨. **4** 穿越，通过(pass)〈*across, through*〉；走捷径：—*cut across the field* 穿过原野. **5** (车等)快速地变换方向：—*cut to the right* 快速地转向右边. **6** (牙齿)长出. **7** 〖电影〗切换镜头：很快地更换下一个镜头(go quickly)〈*to*〉. **8** (网球)切球. **9** 〖扑克牌〗切牌. **10** 《俗》匆匆地离去；逃跑(go quickly).

cutter / 独桅纵帆船
独桅纵帆船的种类极多. 图中的三角帆快艇(gaff-cutter)是作为港口警备用的船只.

cut a corner [***corners***](1)(不拐弯的)走近路. (2)节约(时间等)，偷工. (3)做不法的行为.
cut across (1)笔直地穿过…，抄近路. (2)超出…的范围，超越.
cut and run 急速地逃走(run away).
cut away (1)切除，铲除. (2)逃跑.
cut back (1)修剪(树枝). (2)削减(reduce). (3)(在电影、小说等中)镜头回切，情节倒叙.
cut both ways (行为、议论等)骑墙，两面倒.
cut down (1)砍倒(树). (2)削减，缩减(经费等)(reduce). (3)修改(衣服)使变小. (4)(人为疾病所)击倒，砍杀(kill).
cut in (1)(人、车等)挤进、插入. (2)〖扑克牌〗(代替退出牌局的人)打牌. (3)(在舞会中)抢走别人的舞伴.
cut into (1)插嘴. (2)挤进、插入.
cut off (1)切去，割除. (2)停止，结束(bring to an end). (3)断绝，妨碍，阻断(物质的供给，通讯等)(interrupt)；拒绝某人进入…(exclude)〈*from*〉. (4)剥夺继承权，断绝父子关系.
cut one's teeth on …从…得到经验(acquire experience from).





cuttle-fish / 乌贼

与章鱼同属头足纲的无脊椎动物，为人所知的约有100多种，主要栖息于浅海的水域中.上图的乌贼常和枪乌鲗混为一谈，两者之间的区别，在于艇形骨的不同.下图是雌乌贼所产俗称"海葡萄"的卵，大多产在珊瑚、海洋植物上.



cut out (1)割掉;除去.(2)除掉、删掉[省略].(3)抢先(某人)，取代(某人).(4)裁制(衣服)(form, fashion).(5)〖扑克牌〗切牌来决定谁退出比赛.(6)(尤指为了超越前车而)驶上逆行车道.(7)断绝，分离(disconnect).(8)停止，(stop, leave off).(9)〖美〗使(动物等)从群体分离(separate from herd).

cut(something) short 切(删)短(某事物);插嘴;打断.**cut teeth** 生齿.

cut up (1)切碎.(2)歼灭(destroy utterly).(3)苛评，批评得体无完肤(criticize severely).(4)[通常作被动语态]使痛苦[悲伤](distress greatly).(5)《美》嬉戏，乱闹.

cut up for 《口语》留下遗产.

cut up rough 发脾气，吵闹.

cut up well 《俗》死后留下大笔遗产.

have one's **work cut out** (*for one*) 忙得不可开交，有一件困难的工作(have a difficult task).

——*n.* 1 切;切伤，伤口，伤痕:——*a cut in the finger* 手指上的切伤.

2 (刀、剑、鞭子等的)一击(stroke, blow):——*make a cut with a sword* 用剑一击.

3 极伤感情的行为[话](act, speech, deeply wounding the feelings).

4 砍下的东西，切片，肉片.

5 切法，(头发的)发型，(衣服的)剪裁样式.

6 (部分的)删除.

7 (工资等的)减少，(价钱上的)减价，(时间上的)节约，节省(reduction in wages, prices, time):——*cuts in wages* 工资减少.

8 〖运动〗切球.

9 不理睬，假装没有看见.

10 小路，近路(passage or way across):——*a short cut* 捷径.

11 通道;渠道(passage, channel).

12 木刻版，图版;插图.

13 《俗》(利益等的)分享(share).

14 〖扑克牌〗切牌.

a cut above …比…高一等，胜过….

cùt-and-cóme-agàin (*n.*)丰富，无止尽，十分充足(abundance).

cùt-and-dríed (*adj.*)(意见等)事先预备好的;老套的，缺少新鲜感的(lacking freshness).

cút-awày (*adj.*)(上衣的)前摆到腰际斜着剪裁的.——(*n.*)前摆到腰际斜着裁制的衣服(大礼服等).

cút-bàck (*n.*)(1)(树枝等的)剪短.(2)缩小，减少.(3)〖电影〗回切:影片放映时突然回映前面的画面.

cut line (回力球)切球线(→图 SQUASH²).

cút-òff (*n.*)(1)截湾水流:河流的弯曲部被截断，上游和下游以直通水道相连接的河流.(2)捷径;《美》迂回路线.

cút-oùt (*n.*)(1)断流器:切断电气回路的自动装置.(2)(内燃机)排气阀.(3)剪纸画[手工艺品].

cútpùrse (*n.*)《古》扒手，小偷(thief).

cút-thròat (*n.*)(1)凶手(murderer);恶汉，暴徒.(2)直柄剃刀，开式剃刀(cf. *safety razor*).

——(*adj.*)(1)剧烈的，彻底的(intensive);残酷的，不慈悲的.(2)(四人玩的扑克牌)改为三人玩的(three-handed).

cútùp (*n.*)(1)扮小丑或开玩笑以引人注意的人.(2)开玩笑或引人注意的动作.

cútwàter (*n.*)〖海〗(1)船头破浪处.(2)桥墩分水角.

cútwòrk (*n.*)(1)空花绣.(2)将布料剪去若干，再以其他装饰填补空处的女红.

cútwòrm (*n.*)地蚕蛾;吃嫩草根的夜蛾幼虫.

cu·ta·ne·ous [kjuːtéiniəs] [kjuˈteniəs] *adj.* 皮肤上的(of the skin)，侵蚀皮肤的(affecting the skin).

cute [kjuːt] [kjut] *adj.* 1《口语》聪明的，伶俐的(clever);灵敏的，敏捷的(ingenious).2《美》可爱的，有吸引力的，逗人喜爱的(attractive, quaint).

cúte·ly *adv.* **cúte·ness** *n.*

cu·ti·cle [kjúːtikl] [ˈkjutɪkl] *n.* 1 表皮(epidermis).2 (指甲根部的)护膜.3〖植物〗角质层:分布于植物表皮细胞的外面，为一坚硬的保护层(→图 LEAF).

cu·tíc·ul·ar [-tíkjulə/-lər] [-ˈtɪkjulɚ] *adj.*

cu·ti·col·or [kjúːtikʌ̀lə] [ˈkjutəˌkʌlɚ] *adj.* 肉色的.

cu·tie [kjúːti] [ˈkjutɪ] *n.* 《俗》有魅力的年轻女孩(attractive young woman).

cutie pie 《俗》可爱的人儿，亲爱的(darling, sweetie, honey).

cu·tis [kjúːtis] [ˈkjutɪs] *n.* 〖解〗真皮(true skin or derma).

cut·lass [kʌ́tləs] [ˈkʌtləs] *n.* (原本为船员所用的)微弯短剑(short sword with a slightly curved blade)(→图 SWORD).

cut·ler [kʌ́tlə/-lər] [ˈkʌtlɚ] *n.* 刀具匠，刀具，贩卖者.**cút·ler·y** *n.* 1 刀剑[具]制造业.2 [集合名词]家用的刀、叉、匙等餐具类(collection of household knives, forks, and spoons).

cut·let [kʌ́tlit] [ˈkʌtlɪt] *n.* 1 (羊肉、小牛肉等的)肉片.2 炸肉排:肉片表面沾上面包粉后，加以油炸或烧烤的食物.3 制成肉排的碎肉.

cut·ter [kʌ́tə/-ər] [ˈkʌtɚ] *n.* 1 切割人员(person that cuts);(裁缝店的)裁剪师.2 用来切东西的器具;切割机[器];切割机的切割部分(cutting-part of a machine).3 易于切割和研磨的软质砖块.4 (1)军舰上的附属小艇.(2)独桅纵帆船;类似单桅帆船(sloop)的装置，备有可拆下的船首斜桁(bow-sprit).✽ 5《美》(通常指需要一匹马来拉的)小型雪橇(small light sleigh).6《美》轻便的小型海防巡逻艇.

revenue cutter 缉私船.

coast-guard cutter 海防巡逻艇.

cut·ting [kʌ́tiŋ] [ˈkʌtɪŋ] *n.* 1 切、切断;剪断;削减.2《英》(铁路、道路用的)开凿通道(excavation).3 (亦作 **press cutting**)《英》(报纸等的)剪报(paragraph cut from a newspaper, etc.).4〖园艺〗(插枝用的)插条(piece cut from a plant for propagation).5〖电影〗影片的剪辑.——*adj.* 1 伤感情的，刺骨的，讥刺的，辛辣的(that wounds the mind or feelings).2 (风等的)刺骨的(piercing).


cút·ting·ly *adv.*

cutting garden *n.* 专供插枝繁殖用的花园或花园的一部分.

cutting horse *n.* 牧场中经特别训练用来分开牛群的马.

cut·tle [kʌ́tl] [ˈkʌtl] *n.* (通常作 **cuttle-fish**)乌贼;乌贼科软体动物的通称.特指乌贼属(*Sepia officinalis*).遇到敌方攻击时，会从囊中喷出黑色墨汁，以掩护自己逃跑.✽ **cúttle-bòne** *n.* 乌贼骨:乌贼内部石灰质的艇形骨，可作小鸟饲料、磨粉等.

cut·ty [kʌ́ti] [ˈkʌtɪ] *adj.* 《苏格兰·北英格兰》切短的(cut short);异常短的(abnormally short).——*n.* 短柄烟斗(short pipe).



cyclone / 低气压区
图为热带低气压出现的区域. 主要发生于夏季至秋季,中心附近有暴风雨区. 在北太平洋西部称为台风,北大西洋西部称飓风,印度洋称旋风.

Cutty Sark [加冠词 the] 卡提沙克:1869 年英国邓巴顿(Dumbarton)所建造的快速帆船. 原文为"短衬衫"之意. 据称以 75 天的时间完成悉尼和伦敦之间的航行. **cútty-stòol** (*n.*) 忏悔凳:在古代苏格兰教堂内,为不守妇节的女人等所设的坐席,做礼拜时,使其坐在该座上受谴责.

Cu·vi·er [kjú:vièi] [ˋkjuvɪ ˏe] **Georges Léopold Chrétien Fréderic Dagobert～** 居维叶(1769～1832):法国博物学家.

C.V.O. 《略》Commander of the Royal Victorian Order《英》(皇家)维多利亚高级勋爵士.

cwm [ku:m] [kum] *n.* 《威尔士》= COMBE.

C.W.S. 《略》Co-operative Wholesale Society 批发商联合会.

cwt 《略》hundredweight 重量单位,=50.8 千克.

-cy [-si] [-sɪ] *suf.* [名词后缀]表"性质"、"状态"、"职位"之意(例如:*bankruptcy*, *captaincy*, *normalcy*).

cy·an [sáiæn] [ˋsaɪæn] *adj.* 绿蓝色的(greenish-blue). ——*n.* 绿蓝色.

cy·an·ic [saiǽnik] [saɪˋænɪk] *adj.* 1 氰的,含氰的(of or containing cyanogen). 2 (花)蓝色的(blue). **cyanic acid** 〖化〗氰酸(HCNO):无色、具挥发性、在常温下呈不稳定状的液态.

cy·a·nide [sáiənàid] [ˋsaɪə ˏnaɪd] *n.* 氰化物:以金属元素置换氰化氢(HCN)中的氢(H)元素的盐. **cyanide process** 氰化法:以氰化物溶液将金、银自矿砂中溶解,再以锌、铝或木炭将金、银精制收回的方法.

cy·an·o·gen [saiǽnədʒən] [saɪˋænədʒən, saɪǽnədʒɪn] *n.* 〖化〗氰($(CN)_2$):无色、可燃的有毒气体.

cy·a·no·sis [sàiənóusis] [ˏsaɪəˋnosɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-siz]) 〖医〗发绀,青紫:因微血管中的血液缺氧,致使皮肤呈蓝紫色.
cy·a·nót·ic [-nɔ́tik/-nát-] [-ˋnatɪk] *adj.*

Cyb·e·le [síbili:] [ˋsɪbə ˏli] 〖神话〗西布莉:小亚细亚弗里吉亚(Phrygia)的众神之母. 后于希腊与其丈夫阿提斯(ATTIS)同被崇拜.

cy·ber·net·ics [sàibənétiks/-bər-] [ˏsaɪbəˋnɛtɪks] *n.* 控制论:利用工学原理,研究生物体和机械的传导和控制等的共同原理.

cy·cad [sáikæd] [ˋsaɪkæd] *n.* 〖植〗苏铁:苏铁科裸子植物的通称. 与球果植物为近缘,其树干顶端密生的羽状复叶形态和椰子树颇为相似. 种子中含有大量的淀粉. ✿
cyc·a·da·ceous [sikədéiʃəs] [ˏsɪkəˋdeʃəs] *adj.*

Cyc·la·des [síklədi:z] [ˋsɪklə ˏdiz] [加冠词 the] 基拉泽斯群岛:爱琴海南部属于希腊属地的环状群岛.
Cy·clad·ic [siklǽdik] [sɪˋklædɪk] *adj.*

cy·cla·mate [sáikləmèit] [ˋsaɪklə ˏmet] *n.* 〖化〗环磺酸盐:己基磺酸的钠盐或钙盐,人工增甜剂,又称为糖精.

cyc·la·men [síkləmən] [ˋsɪkləmən] *n.* 仙客来. 1 〖植〗桜草科仙客来属(*Cyclamen*)植物的通称. 通常被栽培作为观赏用,其花有粉红、白及红色. 2 桃红色(pinkish red color).

cy·cle [sáikl] [ˋsaɪkl] *n.*, *v.* (**-cled**; **-cling**) ——*n.* 1 (事件、现象等的)循环,周期;反复,周(period of a thing's completion):——*the cycle of the year* 年的循环/ *move in a cycle* 周期性循环. 2 〖物理〗(1)连续循环的作用或状态. (2)一次振动. 3 〖电〗周/秒. ► cycle per second 的省略形式. (略: c/s) 4 一群,一团,全体. 5 (以某一时期为中心的故事、神话、英雄等的)成套的诗或歌[故事、传说](series of poems or songs):——*the Trojan cycle*《特洛伊战争史诗集》. 6 自行车(bicycle);三轮车;摩托车. 7 长期,时代. ——*vi.* 1 循环,轮转. 2 骑自行车[摩托车,三轮车]. **cýcle-càr** (*n.*) 机动三轮[四轮]车.
[希腊语 *kuklos*(环,圆)]

cy·clic [sáiklik, sík-] [ˋsaɪklɪk, ˋsɪk-] *adj.* 1 (亦作 **cyclical**) 周期性的,循环的(recurring in cycles);属于某一固定周期的(belonging to a definite chronological cycle). 2 一系列神话和英雄的故事的(of a cycle of mythic and heroic story). 3 〖植〗(花、叶)轮生的,轮状的(with its parts arranged in whorls). 4 〖数学〗循环的(of a circle or cycle). 5 〖化〗环状的.

cy·clist [sáiklist] [ˋsaɪklɪst] *n.* 骑车[三轮车、摩托车]的人(rider of a cycle).

cy·cloid [sáiklɔid] [ˋsaɪklɔɪd] *n.* 〖数学〗摆线:圆周上固定的一点,随着圆在直线上滚动时所形成的曲线(→图 ROULETTE). **cy·clói·dal** *adj.*

cy·clom·e·ter [saiklɔ́mitə/-klámitər] [saɪˋklamətə] *n.* 1 圆弧测定器(instrument for measuring circular arcs). 2 计转器,计程器:安装于自行车等车轮上,用以测量行走距离的测量器.

cy·clone [sáikloun] [ˋsaɪklon] *n.* 1 低气压区:在大气中较周围气压低的区域. 在北半球依逆时钟方向旋转,南半球则以顺时钟方向旋转. ✿ 2 旋风:发生在印度洋的大规模热带低气压. 3 暴风,龙卷风. **cy·clon·ic** [saiklɔ́nik/-klán-] [saɪˋklanɪk] *adj.*

Cy·clo·pe·an [sàiklәpí:ən] [ˏsaɪkləˋpiən], **-pi·an** [saɪklóupiən] [saɪˋklopiən] *adj.* 1 (独眼的巨人族)(如)库克罗普斯的(of or like a Cyclops). 2 巨大的(huge). 3 〖建〗巨石堆积式的:指希腊、意大利等地,用天然巨石所建造的古代建筑. 传说是库克罗普斯族人所建造的.

cy·clo·pe·di·a, -pae- [sàikləpí:diə] [ˏsaɪkləˋpidɪə] *n.* = ENCYCLOPEDIA.
cy̆·clo·p(á)e·dic *adj.*

Cy·clops [sáiklɔps/-klaps] [ˋsaɪklaps] *n.* (pl. **Cyclops**, **-clopses**, **-clopes** [saiklóupi:z] [saɪˋklopiz]) 1 〖希腊神话〗库克罗普斯:独眼的巨人,住于西西里岛上,替宙斯掌管雷电. 2 [c-] 剑水蚤:为剑水蚤属(*Cyclops*)小型淡水性甲壳类动物的通称,头部中央有一个眼睛.

cy·clo·ra·ma [sàiklərá:mə; 美 + -rǽmə] [ˏsaɪkləˋramə, -ˋræmə] *n.* 1 环形全景画(circular panorama). 2 〖戏剧〗大风景画幕:为了使舞台看起来深广而设的弯曲背景.

cy·clos·to·mous [saiklɔ́stəməs/-klás-] [saɪˋklastəməs], **cy·clo·stom·a·tous** [sàikləstɔ́mətəs/-stám-] [ˏsaɪkləˋstamətəs] *adj.* 1 (像八目鳗一样)有圆口的(having a round sucking mouth). 2 圆口类的.

cy·clo·style [sáikləstàil] [ˋsaɪklə ˏstaɪl] *n.* (前端附有小齿轮的笔,刻写腊纸的)模版复印机. ——*vt.* 用模版复印机印刷.

cy·clo·tron [sáiklətrɔ̀n/-tràn] [ˋsaɪklə ˏtran] *n.* 〖物理〗回旋加速器:以螺旋状的圆周运动,反复地通过同一个电磁场,增加荷电粒子速度的装置.

cyg·net [sígnit] [ˋsɪgnɪt] *n.* 幼天鹅(young swan).

cyl·in·der [sílində/-dər] [ˋsɪlɪndə] *n.* 1 〖数学〗圆柱、柱体积. 2 圆柱形物,圆筒. 3 〖考古〗(1)(刻有楔形文字,埋藏在巴比伦及亚述寺院中的)干泥版,由圆筒形印滚压而成. (2)(亦称 **cylinder seal**)(在巴比伦、亚述使用的)圆筒形印章. 4 汽缸:各种机械的圆筒状部分. 特指以其中的液体或气体的压力发动活塞的圆筒形装置(→图 COMBUSTION). 5 (轮转印刷机的)滚筒.
cylinder lock 圆筒锁:旋转圆筒的内侧圆盘以打开的锁.

cy·lin·dri·cal [silíndrikəl] [sɪˋlɪndrɪkl] *adj.* 圆柱的,圆筒形的,圆柱形的(cylinder-shaped).

cyl·in·droid [sílindrɔ̀id] [ˋsɪlɪn ˏdrɔɪd] *adj.* 圆柱形的,像圆柱的(like a cylinder). ——*n.* 椭圆筒,椭圆柱.

cy·lix [sáiliks, síl-] [ˋsaɪlɪks, ˋsɪl] *n.* (pl. **cylices** [sáilisì:z, síl-] [ˋsaɪlɪ ˏsiz, ˋsɪl-]) 〖古希腊〗有双耳的浅酒杯(→图 VASE).

cy·ma [sáimə] [ˋsaɪmə] *n.* (pl. **-mae** [-mi:] [-mɪ], **-mas**) 1 〖建〗波纹形线脚:凹形和凸形两相配合,形成的波浪形曲线的线脚. 2 〖植〗聚伞花序(cyme). **cyma recta** 〖建〗S 形:上部是凹形,下部是凸形的曲线脚线(→图 MOULDING). **cyma reversa** 〖建〗反 S 形:凹凸的方向与 S 形相反的脚线(→图 MOULDING).

cym·bal [símbəl] [ˋsɪmbl̩] *n.* 铜钹:以黄铜或青铜制成,两片圆形铜盘的打击乐器.

cym·ba·lo [símbəlòu] [ˋsɪmbə ˏlo] *n.* (pl. **-los**) = DULCIMER.

cym·bi·form [símbifɔ̀:m/-fɔ̀rm] [ˋsɪmbə ˏfɔrm] *adj.* 〖解·植〗船形的(boat-shaped).

cyme [saim] [saɪm] *n.* 〖植〗聚伞花序:其外形与总状花序、伞房花序相似. 各花梗皆先开顶花,逐渐及于下方(→图 INFLORESCENCE).
cy·mose [sáimous, ——ˊ] [ˋsaɪmos, saɪˋmos] *adj.*

Cym·ric [kímrik] [ˋkɪmrɪk] *adj.* 威尔士的,威尔士人[语]的(Welsh).
[威尔士语 *Cymru*(威尔士), *Cymry*(威尔士人们). 本意是"我们同一国家的人"]

Cyn·e·wulf [kíniwúlf] [ˋkɪnɪ ˏwulf] 基涅武甫:8 世纪后半期英国诺森伯兰(Northumbrian)的诗人. 著作有《埃克塞特诗集》(*Exeter Book*)和《维切利书》(*Vercelli Book*).

cycad / 苏铁
树干顶端密生 1～1.5 米的羽状复叶,形细而长,有光泽. 雌雄异株. 图为结实的雌株,种子大如品桃.



cyn·ic [sínik] [ˋsɪnɪk] *n*. **1** [C-]犬儒学派之徒. ► 犬儒学派是以安提西尼(Antisthenes)为始祖的希腊哲学之一派. 舍弃人生的安逸、富裕与快乐，而实践禁欲的生活. **2** (不相信诚意、善意的)爱讥讽之人,爱嘲笑者,性情乖戾者. ——*adj*. **1** [C-]犬儒学派的. **2** 讽刺的,嘲笑的.

cýn·i·cal *adj*. **1** 爱讽刺者的,怀疑别人的善意的(incredulous of human goodness). **2** 讽刺的,冷笑的(sneering). **cýn·i·cal·ly** *adv*. **cýn·i·cism** *n*.
[希腊语 *kunikos*(←*kuōn* 狗),"如犬般的"之意]

cy·no·ceph·a·lus [sàinəséfələs] [ˌsaɪnəˋsɛfələs] *n*. **1** (传说中的)狗头人(dog-headed man). **2** 犬面狒狒(dogfaced baboon).
c ỳ·no·céph·a·lous *adj*.

cy·no·glos·sum [sàinəglɔ́səm/-glás-] [ˌsaɪnəˋglɑsəm] *n*. 琉璃草(hound's-tongue);紫草科琉璃草属(*Cynoglossum*)高大植物的通称.

cy·no·sure [sáinəzjùə, sín-, -ʃùə/-ʃùər] [ˋsaɪnəʃʊr, ˋsɪn-] *n*. 注目[赞美]的目标(centre of attraction or admiration).
[希腊语 *kunosoura*(*kunos* 大的＋*oura* 尾巴),"(小熊)座"之意]

Cyn·thi·a [sínθiə] [ˋsɪnθɪə] **1** 〖希腊·罗马神话〗辛西娅;诞生于辛塞斯(Cynthus)山,为月神阿耳忒弥斯(Artemis)的别名. **2** 《诗》月(the moon).
[拉丁语,"辛塞斯的(女神)"之意]

cy·pher [sáifə/-fər] [ˋsaɪfɚ] *n*., *v*.: →CIPHER.

cy pres [si: préi] [siˋpre] 〖法律〗尽可能接近(死者的遗嘱),尽可能类似的(原则).
[英法语(＝法语 *si près*),"极近"之意]


cy·press [sáipris] [ˋsaɪprəs] *n*. **1** 柏树;柏科柏属(*Cupressus*)树木的通称. 木质坚固结实,暗绿色的叶子生长茂密. 由于用以制造棺木,而成为丧事的象征. ✽ **2** 柏材.

Cyp·ri·an [sípriən] [ˋsɪprɪən], **-ri·ot** [-riət] [-rɪət], **-ote** [-òut] [-ˌot] *adj*. **1** 塞浦路斯岛的(belonging to Cyprus). **2** 《古》淫乱的(licentious). ——*n*. **1** 塞浦路斯(岛). **2** 《古》淫乱的人,放荡的人.

cypress / 柏树
右上图为原产于澳大利亚海岸地带的沙丘澳大利亚柏(*Dune cypress callitris cupressiformis*),右下图是意大利柏木(*Italian cupressus semperrirens*).

Cyprus / 塞浦路斯
由希腊后裔及土耳其后裔居民组成的国家. 因彼此的宗教信仰各异,以致冲突不断. 图为编篮子的妇人.









cyp·ri·noid [síprinɔ̀id] [ˋsɪprəˌnɔɪd] *adj*. 类似鲤鱼的,鲤科的. ——*n*. 鲤科的鱼.


Cyp·ri·ot [sípriət] [ˋsɪprɪət], **-ote** [-òut] [-ˌot] *adj*. 塞浦路斯(岛)的(of Cyprus),塞浦路斯(岛)人[语]的.
——*n*. **1** 塞浦路斯(岛)人. **2** (希腊语的)塞浦路斯方言.

Cy·prus [sáiprəs] [ˋsaɪprəs] 塞浦路斯:位于地中海东部的一岛国,为英联邦成员国. 以信仰古代女神阿佛洛狄忒(Aphrodite)而闻名. 1570 年以后为土耳其属地,1878 年起为英国所统治,1925 年为直辖殖民地. 1960 年独立. 首都尼科西亚(Nicosia). ✽

cyp·se·la [sípsilə] [ˋsɪpsɪlə] *n*. (pl. **-lae**) 〖植〗瘦果:由蒲公英等菊科植物子房下部的花所长出的小形干果. 附有冠毛(→图 FRUIT).

Cy·re·na·ic [sàiərinéiik] [ˌsaɪrəˋneɪk] *adj*. 昔兰





Czech Republic ✓ **捷克**
首都布拉格的旧市街. 捷克的森林资源丰富,煤、铁、银等矿物资源也非常丰富.

尼学派的:古代希腊的殖民城市昔兰尼(Cyrene)的哲学家亚里斯提卜(Aristippus)所创的学派. 认为人生的惟一目的就是快乐. ——*n.* 昔兰尼学派的人.

Cy·re·na·i·ca [sàiərinéiikə] [ˌsaɪrəˈneəkə] 昔兰尼加:非洲利比亚东北部的地方.

Cy·re·ne [sairíːni] [saɪˈrinɪ] 昔兰尼:位于利比亚东北部,为古希腊时代建立的殖民城市.

Cyr·il[1] [sírəl] [ˈsɪrl] St. ～西里尔(376～444):埃及亚历山大(Alexandria)的主教.

Cyr·il[2] [sírəl] [ˈsɪrl] St. ～西里尔(827? ～869):向摩拉维亚(Morava)地方的斯拉夫人传教的希腊传教士. 和其兄美多迪乌斯(Methodius)共同翻译福音,因此被认为发明了格拉哥里字母(GLAGOLITIC alphabet).

Cy·ril·lic [sirílik] [sɪˈrɪlɪk] *adj.* 西里尔字母的. ——*n.* 西里尔字母:以希腊抄本的大圆字体(Greek uncials)为基础所创成的字母. 与格拉哥里字母(GLAGOLITIC alphabet)同被认为是圣西里尔(St. CYRIL[2])所发明. 为东正教会的斯拉夫人所使用.

Cy·rus [sáiərəs] [ˈsaɪrəs] 居鲁士二世(? ～前529年):波斯帝国的建立者. 通称为"大王"(the Great). 侵略小亚细亚的希腊城市,征服了巴比伦.

cyst, cist[2] [sist] [sɪst] *n.* **1**〖生物〗含有动植物体内分泌液的袋状器官. 如膀胱(bladder)等. **2**〖医〗囊肿:含有病态液体或寄生虫等的胞囊. **3**〖生物〗胞虫囊. **cýst·ic** *adj.* **1**〖解〗膀胱的(of the urinary bladder);胆囊的(of the gall-bladder). **2** 胞囊的,胞囊性的.

cys·ti·tis [sistáitis] [sɪsˈtaɪtɪs] *n.*〖医〗膀胱炎(inflammation of the bladder).

cys·to·scope [sístəskòup] [ˈsɪstəˌskop] *n.*〖医〗膀胱镜:检查膀胱内部病变的仪器.

cys·tot·o·my [sistɔ́təmi/-tát-] [sɪsˈtatəmɪ] *n.*〖医〗膀胱切开术(surgical incision of the bladder).

Cy·the·ra [siθíərə] [sɪˈθɪrə] (*mod. Gk* **Kithira**) 基西拉岛:希腊南部伯罗奔尼撒(Peloponnesus)半岛海面上的岛屿. 是信仰女神阿佛洛狄忒(Aphrodite)的中心地,阿佛洛狄忒的别名基西拉(Cytherea),乃由此地名而来.

cy·to- [sáitə-] [ˈsaɪtə-] *pref.*〖生物〗"细胞"(cell)之意.

cy·tol·o·gy [saitɔ́lədʒi/-tál-] [saɪˈtalədʒɪ] *n.* 细胞学:研究细胞构造、生理机能、增殖等的学问.
cy·to·log·i·cal [sàitəlɔ́dʒikl/-ládʒ-] [saɪtəˈladʒɪkəl] *adj.*
cy·to·lóg·i·cal·ly *adv.* **cy·tól·o·gist** *n.*

cy·to·plasm [sáitəplæ̀zəm] [ˈsaɪtəˌplæzm̩] *n.*〖生物〗细胞质:细胞中除了细胞核以外的原生质(→图 CELL).
cỳ·to·plás·mic *adj.*

czar [zɑː/zɑr] [zɑr] *n.* :→TSAR.


czar·e·vich [záːrivitʃ] [ˈzɑrɪˌvɪtʃ] *n.* :→TSAREVICH.

cza·rev·na [zɑːrévnə] [zɑˈrɛvnə] *n.* :→TSAREVNA.


cza·ri·na [zɑːríːnə] [zɑˈrɪnə], **cza·ri·tza** [zɑːríːtsə] [zɑˈritsə] *n.* :→TSARINA.

Czech[1] [tʃek] [tʃɛk] *n.* **1** 捷克人:斯拉夫民族中,住于最靠西的波希米亚(Bohemia)、摩拉维亚(Morava)、西里西亚(Silesia)的人. **2** 捷克语,波希米亚语. ——*adj.* **1** 捷克人,捷克语的.

Czech[2] [tʃèk] [tʃɛk] *n.* 捷克:欧洲中部的国家. 第一次世界大战(1914～1918)后,在德国、奥地利、匈牙利的操纵下独立. 由旧奥匈帝国的波希米亚、摩拉维亚、斯洛伐克(Slovakia)构成捷克斯洛伐克,居民以斯拉夫系的捷克人及斯洛伐克人为主. 第二次世界大战结束后的 1948 年建成社会主义国家,1993 年 1 月 1 日捷克、斯洛伐克成为两个独立国家. 首都布拉格(Prague). ✲
(**Czech Republic**),首都布拉格 **Pragha.** ✲
Czèch·o·sló·vak [-slóuvæk] [-ˈslovæk], **-slo·vák·i·an** *adj.* 捷克斯洛伐克(人)的. ——*n.* 捷克斯洛伐克人[语].



D D的现在字形直接源于北闪米特语字母的 daleth 及希腊字母的 delta.希腊语此字表示河口三角洲,成了地理用语.在拉丁语中则变成如现在这样半圆的形状.左图是丢勒(Dürer)的绘图.右图是随着时代变迁的D的字体.



D, d [diː] [di] *n.* (pl. **Ds, D's, ds, d's**) **1** 英语及拉丁字母的第四个字,希腊语的第四字 delta(Δ, δ),相当于腓尼基语及希伯来语的 daleth(ד),代表一个有声齿音(在英语是借齿龈发音的闭锁辅音). **2** (连续事物的)第四个,第四个事物. **3** 下等,低级(classification indicating a low grade). **4** [ə]〖音乐〗(1)D音;C大调音阶的第二音.(2)以D音为主音的音阶或调. **5** (罗马数字的)500. **6** [D] 军事行动开始预定日. ▶ D=day 在日期尚未公布前,称预定日的前一天为D-1,前2天为D-2. **7** D字形的东西:—D-ring D字形戒指. **8**〖台球〗D形地带(→图 BILLIARDS).

D-dày (*n.*)(1)指第二次世界大战期间,英美联军进攻法国北部的1944年6月6日.(2)〖军〗开始行动预定日. **D-làyer** (*n.*) D层:最靠近于地表的电离层(→图 ATMOSPHERE). 3D,立体的,有立体感的,三维的(three-dimensional).

d. 《略》 **1** date 年月日. **2** daughter 女儿. **3** *dele*〖印刷〗删除. **4** denarius《英》便士(penny). **5** denarii《英》便士(pence). **6** departs 死去. **7** died 殁.

da. [dɑː] [da] *n.* :→DAD.

da- 《略》 deca-10(倍).

D.A. 《略》 District Attorney《美》地方法院检察官.

dab[1] [dæb] [dæb] *n.*, *v.* (-bb-) *n.* **1** 轻拍,轻打(slight or undecided blow, tap). **2** (以柔软、润的东西之)轻敷(brief application). **3** (油漆、药等)一抹(的量);少量,一点点. —*vt.* **1** 轻轻拍打(strike lightly or undecidedly, hit feebly, tap). **2** 轻轻地敷上(柔软的东西等)(press briefly but not rub). **3** 随便涂上(油漆等)(apply briefly without rubbing). —*vi.* 轻轻地拍打〈*at*〉.

dab[2] [dæb] [dæb] *n.* 鲽科孙鲽属(*Limanda*)的海水鱼(*L. limanda.*)盛产于英国的沙质沿岸.


dab[3] [dæb] [dæb] *n.* (亦作 dab hand)《口语》(…的)名人,专家,高手(expert, adept)〈*at*〉.

D.A.B. 《略》 Dictionary of American Biography 美国人物辞典.

dab·ber [dæbə/-ər] [dæbə] *n.* **1** (在版面上涂上墨水、颜料等的)擦包(→图 ENGRAVING). **2** (铅板上平铺湿纸用以打纸型的刷子.

dab·ble [dæbl] [dæbl] *vt.* **1** 稍微沾湿,溅泼而弄(wet intermittently, slightly, or partly);弄脏(soil);溅泼(水等)(splash). **2** (手脚等在浅水中)拍动(move about in shallow water). —*vi.* **1** (于浅滩)玩水(move feet, hands, bill, about in shallow water). **2** 业余从事,涉猎(engage in a desultory or dilettante way)〈*in*, *at*〉. **dáb·bler** *n.*

dab·chick [dæbtʃik] [dæbˌtʃɪk] *n.* (小型的)鹛



鹛(grebe).

dab·ster [dæbstə/-stər] [dæbstə] *n.* =DAB[3]

da ca·po [daːkáːpou] [da ˈkapo]〖音乐〗反始.[意大利语,"从头开始"之意]

dace [deis] [des] *n.* (pl. dace)鲮鱼:鲤科的小型淡水鱼 *Leuciscus leuciscus*

dachs·hund [dækshùnd] [ˈdæksˌhʌnd] *n.* 达克斯猎犬,猎獾犬:短脚长身德国产的小型犬.[德语(dachs 猎獾 + hund 犬)]

da·coit [dəkɔ́it] [dəkɔɪt] *n.* (印度、缅甸的一群)武装强盗(的一员)(member of an armed robber band). **da·cóit·y** *n.* (印度、缅甸一群武装强盗的)强盗行为,抢夺(**gang-robbery**).[印度语 **dakait, daka**(集体抢劫)]


dace / 鲮鱼

喜好流速较快、水质清澈之所,体长约可达30厘米.

dac·tyl [dǽktil] [ˈdæktɪl] *n.*〖诗体〗(古典诗的)长短短格(—◡◡),(英诗的)扬抑抑格(—x x). **dac·týl·ic**〖诗体〗*adj.* 长短短[扬抑抑]格的 —*n.* [通常 pl.] 长短短[扬抑抑]格的诗.[希腊语 *daktulos*(指),与指头的3个关节长短短相似.]

***dad** [dæd] [dæd], **da** [daː] [da], **dad·a** [dǽdə] [ˈdædə], **dad·dy** [dǽdi] [ˈdædɪ] *n.* 《口语》(尤指用于称呼)爹爹.
dàddy-lónglègs (*n.*)大蚊(crane-fly).


Da·da [dáːdaː] [ˈdada], **Da·da·ism** [dáːdaːizəm] [ˈdadaˌɪzm] *n.* 达达主义:1916年左右兴起于欧洲的文学、艺术上的世界性运动.否定既成的



Dada / 达达主义


图为美国摄影家、画家雷(Man Ray,1890～1976)的作品《鱼》Pisces.达达主义虽开始于瑞士的苏黎世,但纽约亦有类似的运动.

dagger/短剑



1 Medieval Dagger
中世纪短剑(14 世纪)
2 'Kidney' Dagger
羊刀型短剑(16～17 世纪)
3 Highland Dirk
苏格兰海兰型短剑(1750)
4 Stiletto or Poniard
匕首(意大利 17 世纪)

dahabeeyah/尼罗河三角帆客船



传统、文化、常识等. ✽ **Dá·da·ist** *n.*
[法语 *dada*(儿语"马,玩具的小马";*être sur son dada* 过于锋芒毕露).1916 年发行于苏黎世,评论杂志的标题]


da·do [déidou] [ˋdedo] *n.* (pl. **-dos**) **1** 〖建〗座腰:圆柱底部的凹凸形及飞檐间的柱脚石(→图 PEDESTAL). **2** 裙板:在颜色及材料上,精心设计成和上部不一样的室内墙壁的下部(→图 WAINSCOT).
dá·doed *adj.*

Da·dra and Nag·ar Ha·ve·li [dáːdrə ənd nʌ́gə həvéili/nʌ́gər] [ˋdadrə ənd ˋnʌgə həˋvelı]达德拉-纳加尔哈维利:印度西部的前英属领地.

dae·dal [díːdəl] [ˋdidl] *adj.* 《文语》 **1** 巧妙的(skilful),富有创意的(inventive). **2** 复杂的(complex),不可思议的(mysterious).

Dae·da·lus [díːdələs/déd-] [ˋdɛdələs] 〖希腊神话〗代达罗斯:受弥诺斯(Minos)国王的命令建造克里特(Crete)迷宫的名匠.虽然和儿子伊卡洛斯(ICARUS)一起被幽禁于迷宫内,但制造了飞行翼而逃至西西里.

dahlia / 大丽花
图为最初传入欧洲的大丽花,高度约 2～2.5 米左右,花为黄色或红色的舌状花,有单瓣及重瓣之别.而后陆续培育出一些新的品种,高仅 40～50 厘米,此植物多栽培作观赏用.





Dae·da·li·an [diːdéiliən] [diˋdelıən] *adj.* **1** 代达罗斯的,代达罗斯风格的. **2** 复杂的,难懂的(intricate, labyrinthine).[希腊语 *daidalos*(名匠)]

dae·mon [díːmən] [ˋdimən] *n.* **1** 〖希腊神话〗(1)半神:介于神和人之间,代神行使超自然力.(2)精灵(spirit),守护神(genius). **2** ＝demon.
dae·mon·ic [diːmɔ́nik/-mán-] [diˋmanık] *adj.*

·**daf·fo·dil** [dǽfədil] [ˋdæfə,dıl] *n.* **1** 黄水仙(*Narcissus pseudo-narcissus*)(Lent lily):在早春开黄色花朵的球根草本植物.是英国威尔士的代表花. **2** 淡黄色(pale yellow colour).——*adj.* 淡黄色的.
dáf·fo·dil·ly, daf·fa·down·dil·ly [dǽfədaundíli] [ˋdæfədaun,dılı] *n.* 《诗》＝daffodil.

daft [daːft;美 + dæft] [daft, dæft] *adj.* **1** 愚蠢的,愚笨的(foolish). **2** 疯狂的,发狂的(crazy).

dag·ger [dǽgə/-ər] [ˋdægə] *n.* **1** 短剑,匕首(two-edged pointed weapon, like a small sword). ✽ **2** 〖印刷〗剑形记号,短剑号(obelisk)(†).
at daggers drawn(和…)敌对(on the point of fighting, in bitter enmity)〈*with*〉.
look daggers 怒目而视(stare angrily)〈*at*〉.
double dagger 〖印刷〗双剑号(‡).

da·go [déigou][ˋdego] *n.* (pl. **-gos, -goes**) 《俗·轻蔑语》西班牙人(Spaniard),葡萄牙人(Portuguese),意大利人(Italian).
[可能源于西班牙语的人名 *Diego*(＝James)]

Da·gon [déigən/-gɑn] [ˋdegɑn]大衮:非利士人(Philistines)的半人半鱼的民族神.[希伯来语 *dāgōn*(小鱼儿)]

da·guerre·o·type [dəgérətàip][dəˋgɛrə,taıp] *n.* 银板达盖尔法:在具有碘的感光性银板上摄影,然后曝露于水银蒸气中显像的原始照相法.——*vt.* 以银板达盖尔法拍摄.[源于发明者达盖尔 Louis *Daguerre*,(1789～1851)的姓]

da·ha·bee·yah, -bi·yah [dàːhəbíːjə] [ˌdɑhəˋbijə],**-bi·ah** [-bíːə] [-ˋbiə] *n.* 尼罗河三角帆客船(Nile sailing-boat). ✽
[阿拉伯语(←*dahab* 黄金),"黄金的(船)"之意.埃及伊斯兰教教徒统治者的乘船]

dahl·ia [déiljə/dǽljə, dáːl-] [ˋdæljə, ˋdɑl-] *n.* 大丽花:菊科天竺牡丹属(*Dahia*)植物的通称,产于墨西哥、危地马拉等地.花色繁多,有单瓣或多瓣,被广为栽培做观赏用. ✽[源于瑞典植物学家达尔(A. *Dahl*,? ～1789)的姓]

Da·ho·mey [dəhóumi] [dəˋhomı]达荷美:非洲西部贝宁(Benin)人民共和国的旧称.由法属西非的一部分成立的国家,于 1960 年独立.首都波多诺伏(Porto Novo.)

Dáil Éi·reann [dɔil ɛ́ərən] [ˌdɔılˋɛrən] [加冠词 the](爱尔兰共和国的)众议院(House of Representatives).
[爱尔兰语,"爱尔兰议会"之意]

·**dai·ly** [déili] [ˋdelı] *adv.* 每日(every day),(除星期日外)每日(every weekday);一天天地,每天地(from day to day);不断地,常常地(constantly).——*adj.* 每天的,每日做的[发生的,发行的]:——*a daily newspaper* 日报/ *one's daily life* 日常生活.——*n.* **1** 日报. **2** 《英口语》＝daily help.
daily bread 主食,生计(one's necessary food or livelihood). **daily help** [maid, woman]每日来上班的女佣人.

dai·mi·o [dáimiòu] [ˋdaımı,o] *n.* (pl. **-mios**) 〖史〗(日本的)诸侯.[日本语]

Daim·ler [dáimlə/-lər] [ˋdaımlə] **Gottlieb**～戴姆勒(1834～1900):德国机械技师,汽车制造的创始者,设计以自己名字命名的高级汽车.

dain·ty [déinti] [ˋdentı] *n.* 美食,美馔(choice morsel, delicacy).——*adj.* **1** 可口的,美味的(delicate). **2** 纤细的,可爱的,优美的(of delicate beauty, pretty). **3** (嗜好、兴趣)苛求的,挑剔的(fastidious).
dáin·ti·ly *adv.* **dáin·ti·ness** *n.*

dai·qui·ri [dáikiri, dǽk-] [ˋdaıkərı, ˋdæk-] *n.* 代基里酒:由甜酒、莱姆或柠檬果汁及砂糖做成的鸡尾酒.



dair·y [déəri] [ˋderɪ] *n.* (pl. **-ies**) **1** 牛奶场，牛奶棚；奶油、乳酪制造厂. ✽ **2** 贩卖乳品的地方，乳品店(shop in which milk, cream, etc, are sold). **3** 乳牛及乳品业. **4** ＝dairy farm.

dairy cattle[集合名词]乳牛. **dairy cream**(和人造奶油不同)乳制奶油(real cream). **dairy farm** 乳牛场.

dáirymàid(*n.*)(挤乳等)女工，在乳牛场工作的妇女.

dáiryman(*n.*)(1)在乳牛场工作的男子.(2)乳牛场主人，乳品加工工人.(3)乳制品贩卖业者(dealer in milk, etc).

da·is [déiis, deis] [deɪs, des] *n.* (大厅，礼堂等的)坛，高台，讲台(raised platform).

·**dai·sy** [déizi] [ˋdezɪ] *n.* (pl. **-sies**) **1** 雏菊(延命菊)(*Bellis perennis*)：菊科延命菊属，原产于欧洲. 野生种开2～3厘米的头状花，是由中心的黄色筒状花及周围的白色或粉红色舌状花组成的. 品种繁多，有白、粉红、红白相间等颜色的单瓣或多瓣花. ✽ **2** 似雏菊的花. **3**《俗》最高的极品，一流的人物.

daisy bush《澳》开类似雏菊花的半耐寒性灌木.

daisy / **雏菊**　野生雏菊.

dáisy-chàin (*n.*)雏菊花环.

dáisy-cùtter (*n.*) (1) 小跑的马(horse lifting feet very little in trotting). (2)〖运动〗(板球运动时)擦地球(ball travelling very close to the ground).


dâk, dak, dawk [dɔːk] [dɔk] *n.*《印度》〖史〗**1** (在每个驿站替换人马进行接力传递的)驿站马车，邮件运输(post or transport by relays of men or horses). **2** (驿站)接替运送的人，驿马(relay).


dâk-bùngalow(*n.*)驿站旅客住宿的地方.

dairy / **牛奶场**
新西兰威灵顿的赫灵邦(Herring-bone)牛奶场(左).

dairy / **奶油、乳酪制造厂**
奶油制造工厂(右).







Dali / 达利
1931 年的作品《记忆的永恒》(*The persistence of memory*)(纽约现代美术馆藏). 达利以超现实主义画家闻名于世，作品中充满恐怖或梦魇的非现实主题，发挥出其独特的分解效果.

Dak. 《略》Dakota(美国的)达科他州.

Da·ko·ta [dəkóutə] [də'kotə]达科他州：美国早期的领土. 在 1889 年时，分成北达科他(NORTH DAKOTA)和南达科他(SOUTH DAKOTA)二州.

Dal·ai La·ma[dǽlai lá:mə, dá:-][`dælaɪ `lɑmə] 达赖喇嘛：达赖. 蒙语"大海"之意. 西藏喇嘛教的教主. 两活佛之一.

dal·a·si [dǽlæsi] [`dælæsɪ] *n.* 达拉西：冈比亚的货币单位＝100 布图(butut).

dale [deil] [del] *n.* (尤指英国英格兰北部的)山谷(valley). **dálesman** (*n.*)(尤指约克郡、坎伯兰、威斯特摩兰等英格兰北部的)生长于山谷间的当地人(居民).

Da·li [dá:li] [`dalɪ] **Salvador**～达利(1904～)出生于西班牙的画家. 1940 年以后，定居美国. ✽

dal·ly [dǽli] [`dælɪ] *vi.* **1** 戏弄，嬉戏，调戏，消遣(amuse oneself, flirt)〈*with*〉. **2** 游手好闲，荒废度日(idle, loiter).
——*vt.* 浪费(时光)(waste)〈*away*〉.
dál·li·ance *n.*


Dal·ma·ti·a [dælméiʃiə] [dæl`meʃɪə]达尔马提亚：南斯拉夫的亚得里亚海沿岸地方. 在 1918 年以前为奥匈帝国的领土.


Dal·ma·tian [dælméiʃən] [dæl`meʃɪn] *adj.* 达尔马提亚的(of Dalmatia)，达尔马提亚人的.
——*n.* **1** 达尔马提亚人. **2** 达尔马提亚犬：原产于达尔马提亚的大型狗. 短毛，白底上有黑色或褐色的斑点. ✽

dal·mat·ic [dælmǽtik] [dæl`mætɪk] *n.* 法衣.



Dalmatian / 达尔马提亚犬
体型优美匀称，活泼富耐力，性情温和，感觉敏锐，记忆力强，是忠实的家犬.





dam[1] / 水坝
罗得西亚建造中的卡里巴(Kariba)水坝,图解是水坝的种类及各部分名称.

1〖教会〗祭祀仪式时,主教或助理神父所穿的宽松圣衣,两袖宽敞,两胁有开叉. **2** 加冕时,英国国王所穿类似圣衣的礼服.

dal se·gno [dæl séinjou] [dæl ˋsenjo]〖音乐〗连续记号,从𝄋记号处重复.
[意大利语,"从记号处开始"之意]

Dal·ton[1] [dɔ́:ltən] [ˋdɔltn̩] 道尔顿:美国马萨诸塞州的市镇名.

Dalton plan [**system**][加冠词 the]道尔顿计划:帕克赫斯特(Miss H. Parkhurst)首先在道尔顿中学尝试的教育方法.由学生将一年中的教育内容,以月为单位,订计划学习.是一种注重自学的教育方式.

Dal·ton[2] [dɔ́ltən] [ˋdɔltn̩] **John**～道尔顿(1766～1844):英国化学家、物理学者.提倡原子论.

Dál·ton·ism *n.*〖医〗先天性色盲,尤指红绿色盲.
► 因道尔顿本人色盲,并为研究色盲的第一人,因而命名.

Dalton's law〖化学·物理〗道尔顿定律:混合气体的总压力,等于各气体的压力之和.

***dam**[1] [dæm] [dæm] *n.* *v.* (**-mm-**)——*n.* **1** 坝,水闸:——*a storage dam* 水坝. ✽ **2** (海狸在河中建造的)堤堰. **3** 为坝所蓄阻的水.
——*vt.* **1** 筑堤堰,用水坝防水. **2** 阻塞(block),抑住,妨碍(obstruct)〈*up*, *back*〉:——*dam back onés tears* 忍住泪水.



Damascus / **大马士革**
世界古都之一，在《圣经》、埃及和亚述的书籍中，常见到此名. 自古即因沙漠的交通要冲而发达，7 世纪时成为伍麦叶(Umayyah)王朝的首都. 1516 年后成为奥匈帝国的都市而再度繁荣起来；现今是叙利亚首都. 图为阿尔塔基亚(Al-Takiya)清真寺.

dam² [dæm] [dæm] *n.* 母亲(mother)，(尤指四足动物的)母兽.

·**dam·age** [dǽmidʒ] [ˋdæmɪdʒ] *n.*, *v.* (**-aged**; **-aging**) ——*n.* **1** 损害，伤害(harm)：——*the damage by the storm* 暴风雨引起的损害. **2**〖法律〗损害赔偿(金)：——*pay £100 damages* 支付 100 英镑的损害赔偿金. **3**《俗》价钱，费用(cost). ——*vt.* 给予…的损害，伤害；损伤(评价、名誉等)：——*damage the crop* 损害作物.
dám·age·a·ble *adj.*

Da·man [dəmáːn] [dəˋman] 达曼：印度西海岸旧葡萄牙属地的一区(→GOA).

dam·a·scene [dǽməsiːn] [ˋdæmə͵sin], **-skeen** [-skiːn] [-͵skin] *vt.* (铸造刀剑、甲胄时)使装饰出波状花纹，(在钢或铁的表面上)镶嵌金银装饰(inlay with designs in gold or silver).
[DAMASCUS 的形容词]

Da·mas·cus [dəmǽskəs；英 + -más-] [dəˋmæskəs] (*Arab.* ***Dimashq***, ***Esh Sham***) 大马士革：叙利亚的首都. 是世界上最古老的城市之一，中世纪时，以丝绸、钢铁闻名. ✲

dam·ask [dǽməsk] [ˋdæməsk] *n.* **1** 锦缎，缎子：表里织纹不同的丝织品. 本来是用蚕丝，后来也用亚麻等作为原料. **2**〖史〗大马士革钢：表面上有波纹花样的钢，多用于铸造刀剑(→DAMASCENE). **3** 蔷薇色，淡红色(blush-red). ——*adj.* **1** 蔷薇色的，淡红色的. **2** [类似]锦缎的，[类似]大马士革钢制的. ——*vt.* **1** 编织[装饰]如锦缎般华丽的花纹(weave or ornament with figured designs). **2** ＝damascene. **damask rose** 大马士革蔷薇 *Rosa damascena*：小亚细亚所产气味芬芳的淡红色蔷薇.
[源于 DAMASCUS]

dame [deim] [dem] *n.* **1**《古·诗·戏谑》女性，妇女；《美俗》女人(woman). **2** (哑剧中一般由男演员所饰演的)中年滑稽妇人(comic middle-aged woman). **3** 英国伊顿(Eton)学院的女舍监. **4** [D-] 对被拟人化为女性事物的尊称. **5** 对得到英国爵位(Order of the British Empire)妇女的尊称. ▶ 从分级来看，可以分为 Dame Grand Cross(第一级)，Dame Commander(第二级). Dame 相当于男性的 Sir，多冠于宗教受洗的教名前. **6**〖教会〗(誓愿修道的)圣方济各教派女性修道者的尊称(title of a Benedictine nun). **7** 樱草联盟(the Primrose League)中对居高位的女性会员的尊称. **8**《古》(dame school 的)女老师(mistress).
dame school(妇女所办的古老的)初等小学.
[拉丁语 *domina*(女主人)]

·**damn** [dæm] [dæm] *vt.* **1** 指责，责难(condemn). **2** 认为(某戏剧)失败(condemn as a failure). **3** 使破灭(be the ruin of). **4** (神使人)永远受罚，打入地狱(doom to hell). **5** 责骂，诅咒，口出恶言(curse)(▶(ⅰ)作感叹词用，表示指责. (ⅱ)粗俗的话语，依口语发音常写为 d-, d-n)：——*Damn it!* 他妈的！/ *Damn you!* 去你的！
damn with faint praise 以冷淡的赞美方式来贬责.
I'm [***I'll be***] ***damned if I***… 《口语》我绝对不会…(I certainly do not). ——*n.* **1** 破口大骂，咒骂，恶言指责(uttered curse). **2** [用于否定句]一点也不：——*not worth a damn* 一文不值/ *I don't care a damn.* 我一点也不在意.
——*int.* 畜生！该死！
[拉丁语 *damnare*(给…损害)]

dam·na·ble [dǽmnəbl] [ˋdæmnəbl̩] *adj.* **1** 该死的，应该下地狱的(deserving damnation). **2** 可恨的，可恶的，讨厌的(hateful, annoying).
dám·na·bly *adv.*

dam·na·tion [dæmnéiʃən] [dæmˋneʃən] *n.* **1** 诅咒，责骂，诋评(damning). **2**〖神学〗永远的罪行，万劫不复的刑罚，毁灭(eternal punishment in hell).

dam·na·to·ry [dǽmnətəri/-tòːri] [ˋdæmnə͵torɪ] *adj.* 应受处罚的，应加以诅咒的，应招致毁灭的(conveying or causing censure or damnation).

damned [dæmd] [dæmd] *adj.* **1** 可憎的，极可恶的，应罚的(damnable, detestable). **2** [加冠词 the][作名词用]被打入地狱的人们(souls in hell). ——*adv.* 可恨地，厉害地，非常地(damnably,

extremely). *do one's damnedest* 竭尽全力(do one's utmost).

dam·ni·fy [dǽmnifài] [ˈdæmnəˌfaɪ] *vt.* 〖法律〗损害,侵害,加以伤害(cause injury to).

dám·ni·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fɪˈkeʃən] *n.*

Dam·o·cles [dǽməkliːz] [ˈdæməˌkliz] 〖希腊传说〗达摩克利斯:叙拉古(Syracuse)的僭主狄奥尼西奥斯一世(Dionysius Ⅰ)的朝臣.由于平日他极为奉承国王,羡慕帝王的荣华富贵,有一天国王让他坐在王座上,在他头上用一根头发悬挂着剑,教诲他帝王的幸福是如何危险和靠不住.

sword of Damocles[加冠词 the]达摩克利斯剑幸福中所隐藏的危机,在极度的繁华富贵中,时常隐藏着切身的危险.

Da·mon [déimən] [ˈdemən] 〖希腊·罗马传说〗达蒙:为使被判死刑的朋友皮西厄斯(Pythias)得以暂时回家,而留下来当人质的叙拉古人.当期限届满,临处刑之前,皮西厄斯及时赶回.国王感其二人的信义,将他们两个都释放了.

Damon and Pythias 达蒙与皮西厄斯:重信义感情深厚的朋友,刎颈之交(faithful friends). ▶ Pythias 为 Phintias 的误写.

·**damp** [dæmp][dæmp] *n.* **1** 湿气,水蒸气. **2** 沮丧,失望,妨碍(discouragement):—*cast a damp over*…使…沮丧. **3** (坑道内的)有毒气体:—*black damp* 碳酸气. —*adj.* 有湿气的,潮湿的(slightly wet, moist):—*damp air* 潮湿的空气. —*vt.* **1** 弄湿. **2** 使窒息(choke). **3** 使迟钝,使不灵活(dull);使消失(extinguish):—*damp down*(用灰覆盖)使减低火力. **4** 〖音乐〗使(弦等)停止振动(stop the vibration of);(在钢琴弦上)装置制音设备. **5** 〖物理〗使阻尼,使减幅. **6** (热忱、希望等)受挫折,使意气消沉(discourage, depress). —*vi.* **1** 濡湿. **2** 〖物理〗阻尼,减幅.

damp off 〖植〗(因为过于冷湿而)腐烂.

dámp·ly *adv.*

dámp·ness *n.*

dámp-cóurse(*n.*)防潮层:在靠近地表的墙壁上,装设沥青质油毛毡,以防止由地面上升的湿气的渗透(→图 BRICK).

dámp-pròof(*adj.*)耐湿性的,防湿的.

damp·en [dǽmpən] [ˈdæmpən] *v.*《主美》= DAMP.

damp·er [dǽmpə/-ər] [ˈdæmpɚ] *n.* **1** 使人沮丧的人[物],扫兴的人[物],喝倒彩(person or thing that depresses). **2** 〖音乐〗制音器:装在钢琴、古钢琴上使弦停止振动的装置.并列在弦上附有毛毡的小木片,通常一踏右面的踏板,弦就分离开(→图 PIANO²). **3** (火炉、暖炉的)通风调节活门,调气阀. **4** (邮票等的)润湿器(contrivance for moistening anything). **5**《澳、新西兰》(在热木灰中烧烤)不放发酵粉的一种圆而平的干面包.(cake of unleavened bread).

dam·sel [dǽmzəl] [ˈdæmzl] *n.*《古·文语》年轻未婚少女,闺女(young unmarried woman).

dámselfly(*n.*)蜻蛉:属蜻蛉目均翅亚目蜻蛉的通称.通常是将翅膀合起休息. ✼

dam·son [dǽmzən] [ˈdæmzən] *n.* **1** 布拉斯李子,布拉斯李子树(*Prunus insititia*):蔷薇科的布拉斯李子,果实为暗紫色,公元前由叙利亚传至意大利、希腊. **2** 布拉斯李子的果实. **damson cheese** 李子酱.[拉丁语(*prunum*) *Damascenum*,大马士革的(布拉斯李子)之意]

Dan [dæn][dæn] **1** 但:雅各(Jacob)和比尔哈(Bilhah)的儿子,希伯来人的族长(〖圣〗《创世记》30:6). **2** 但族:以但为祖先的以色列人的部族. **3** 达恩:迦南北端的城镇. *from Dan to Beersheba* 从一端到另一端(from one end to the other). ▶ 贝尔谢巴是迦南南端的城市(〖圣〗《士师记》20:1).

Dan. Daniel 的缩写(《旧约全书》的)《但以理书》.

Dan·a·e [dǽnəiː] [ˈdænəˌi] 〖希腊神话〗达那厄:阿尔戈斯(Argos)国王阿克里西俄斯(Acrisius)的女儿.由于神谕阿克里西俄斯将会被女儿所生的儿子杀死,于是达那厄被她父亲关在地下的青铜塔里,然而宙斯(Zeus)化身为黄金雨从屋顶流入塔中,而使她怀孕生了珀尔修斯(PERSEUS),珀尔修斯在几经冒险之后,仍杀死了外祖父阿克里西俄斯.

Da·na·i·des [dənéiidiːz] [dəˈneɪˌdiz] 〖希腊神话〗达那伊得斯:阿尔戈斯国王达那俄斯(Danaus)的50个女儿的通称.除了许珀耳涅斯特拉(Hypermnestra)之外,49位姊妹均奉了父亲的命令,在新婚之夜把丈夫杀死,但她们在冥间(Hades)永远受到用有漏洞的容器来运水的惩罚.



dandelion / 药草蒲公英

三四月间,自叶丛中长出细管状的花轴,其顶端开黄色的头状花;切开茎或叶会流出白色的汁液.在欧洲自古以来,即被当做药草使用.

:**dance** [dɑːns;美+dæns][dæns, dæns] *v.* (**danced**; **dancing**), *n.* —*vi.* **1** 跳舞,舞:—*dance to a tune* 和着旋律跳舞. **2** 乱蹦乱跳,雀跃(jump about, skip);跃动(move in a lively way):—*dance for* [*with*] *joy* 因快乐而跳跃. **3** (在水面上等)摇荡晃动:—*shadows dancing on the street* 路面上晃动的影子.

—*vt.* **1** 跳(舞):—*dance a waltz* 跳华尔兹舞. **2** 使其跳舞. **3** 摇动哄逗(小孩等).

dance attendance on(随侍左右)讨好,取悦,奉承.

—*n.* **1** 跳舞,舞蹈,舞;跳舞的活动:—*join in a folk dance* 参加跳土风(民间)舞. ✼ **2** 舞会,舞蹈会:—*go to a dance* 参加舞会. **3** 舞乐,舞曲.

lead a person a dance 使人疲于奔命得狼狈不堪.

dánce-hàll(*n.*)舞厅. **Dance of Death**[加冠词 the]死亡舞蹈:死神以骷髅的形态站在最前面引导人们一面舞蹈一面前往墓场.此寓意多用于中世纪绘画的主题.

St. Vitus's dance 舞蹈病(chorea).

·**danc·er** [dɑ́ːnsə/dǽnsər, dɑ́ːns-] [ˈdænsɚ, ˈdɑns-] *n.* **1** 跳舞的人:—*a clever dancer* 舞跳得很好的人. **2** 舞蹈家,舞者.

dan·cet·ty, -tee [dænséti] [dænˈsɛtɪ] *adj.* 〖纹〗大锯齿纹线:横过盾牌中央的带子上所附3个锯齿状刻纹.(having a fesse with three indentations)(→图 HERALDRY).

dan·de·li·on [dǽndilàiən] [ˈdædɪˌlaɪən] *n.* **1** 药草蒲公英(*Taraxacum officinale*):菊科植物,原产于欧洲.群生在牧地、庭园及荒地上.叶子上有大的锯齿状纹,开黄花,附有冠毛的种子随风飘送而繁殖. ✼ **2** 蒲公英:蒲公英属植物的通称.

[法语 *dent de lion*"狮子的牙齿"之意.由叶子的锯齿状而来]

dan·der [dǽndə/-dər] [ˈdændɚ] *n.*《口语》脾气暴躁,发怒,气愤(temper, anger, indignation). *A person's dander is up.* 某人发怒了.

Dan·die Din·mont [dǽndi dínmənt][ˈdændɪ ˈdɪnmənt]矮腿犬:产于英国英格兰和苏格兰边界附近,脚短、体长、毛粗.

[司各特(W. Scott)所作《盖伊·曼纳林》(*Guy Mannering*)中出现的人物.饲养优良血统的狸]

dan·dle [dǽndl] [ˈdændl] *vt.* = DANCE *vt.* 3.

dan·druff [dǽndrəf] [ˈdændrəf] *n.* 头皮屑(scurf).

dan·dy¹ [dǽndi] [ˈdændɪ] *n.* **1** 爱修饰打扮的人,讲究时髦的人. **2** 杰作,最上等珍奇的东西(excellent thing). **3** 〖海〗双桅小帆船:在单桅(sloop)纵帆船的船尾,装上小桅杆张起四角纵帆(lugsail)而行的游艇. —*adj.* **1** 整齐清爽的,干净利落的(neat, smart). **2**《口语》上等的,极好的(splendid, first-rate). **dan·di·a·cal** [dændáiəkəl] [dænˈdaɪəkl], **dándyish** *adj.* **dán·di·fy** [-fái] [-faɪ] *vt.*

dán·dy·ism *n.*

dándy-brùsh(*n.*)长毛马刷:整理马毛所用的硬刷子.

[可能原形是 *Jack-a-Dandy*(最初出现于1650)(纨绔子弟),在苏格兰方言上人名 *Dandy* 相当于 *Andrew*,但是是否有关系不清楚]

dan·dy² [dǽndi] [ˈdændɪ] *n.* 《印度》在山地广泛使用的布制吊床状的运输工具,吊在杆子上,通常由两个人来抬.

[印度语 *dandi*←(*dand* 棒)]

Dane [dein][den] *n.* **1** 丹麦人(native of Denmark). **2** 〖史〗北欧海盗:8～11世纪时劫掠侵略英国英格兰的北欧海盗.

Great Dane 丹麦大狗:短毛背高体型魁梧的大型狗.

Dane·geld [déingèld] [ˈdenˌgɛld] *n.* 〖史〗丹麦金:10～11世纪时英国的特别土地税,为取得防止丹麦人侵入所需的经费而征收.

Dane·law [déinlɔː] [ˈdenˌlɔ] *n.* 〖史〗施行丹麦法区:878年据韦德莫尔条约(Treaty of Wedmore),将英国英格兰东北部割让给丹麦人,此区使用丹麦法律而得名.

:**dan·ger** [déindʒə/-dʒər] [ˈdendʒɚ] *n.* **1** 危难,危险,危险状态(risk, peril):—*escape from danger* 脱离危险. ▶ danger 是表示"危险"的最普通用语.peril 是"迫近的大危险",risk 是表示"自己积极地去冒险". **2** 危险的原因,危险物,威胁(thing that causes peril):—*a danger to peace* 对和平的威胁. **3** (使铁路停止运行或警戒的)危险信号.

in danger of 有…的危险.

out of danger 脱离危险.

danger money 危险津贴.

[英语的古义为"主人的权力",因有"被处罚的可能性"而演变成"危险"之意.依据拉丁语 *dominus*(主人)]

·**dan·ger·ous** [déindʒərəs] [ˈdendʒərəs] *adj.* 危险的(causing danger, unsafe):—*dangerous driving* 危险的驾驶 / *He is dangerous.* 他是危险的人物.

dán·ger·ous·ly *adv.* 危险地.

dan·gle [dǽŋgl] [ˈdæŋgl] *vi.* **1** (前后晃动地)垂挂,悬挂(hang loosely, swaying to and fro). **2** 《古》(对…)纠缠尾随(hover)(*after, round, about*).

—*vt.* 使悬摆,使吊着(hold or carry swaying loosely);(在眼前)使…若隐若现,故意显示(hold as temptation)(*before*).

Dan·i·el [dǽniəl] [ˈdænjəl] **1** 〖圣〗但以理:希伯来的预言家,以巴比伦囚犯的身份,为尼布甲尼撒(Nebuchadnezzar)解释他所做的梦. **2** 《但以理书》:《旧约全书》中的一书.可能是公元前2世纪左右假借但以理的名字所写的书. **3** [作普通名词用]公正的法官(upright judge),绝无错误的贤能者(person of infallible wisdom)(〖伪经〗《苏珊娜》(Susanna)故事45～64).

Dan·ish [déiniʃ] [ˈdenɪʃ] *adj.* 丹麦的(of Denmark),丹麦人的(of the Danes),丹麦语的. —*n.* 丹麦语.

dank [dæŋk] [dæŋk] *adj.* 令人不快地,潮湿的,阴湿的(unpleasantly damp and cold).

dánk·ness *n.*

D'An·nun·zi·o [dənúnziòu] [dəˈnunzɪˌo]

Gabriele～:→ANNUNZIO.

damselfly / 蜻蛉

均翅亚目昆虫的前后翅膀形状几乎相同,翅膀垂直叠合且固定于腹部上方.左右复眼间距甚宽,身体细小.图为河蜻蛉的一种.





Dante Alighieri / 但丁
意大利的画家波提切利(Botticelli Sandro)所绘的但丁肖像画(1481～1483).节奏性的线条和华丽的色调表现出波提切利的绘画特征.但丁于1295年左右参与政治,曾任佛罗伦萨城市政府特别顾问,1300年被选为该市府要员,后在1302年因被反对派利用而放逐国外,从此便在各地流浪.

Dan· te A· li· ghie· ri [dǽnti æ̀ligjɛ́əri] [ˋdæntı ˏæliˋgjɛrı] 但丁(1265～1321):生于佛罗伦萨的意大利诗人.著有《新生》(*Vita Nuova*)及由《地狱篇》、《炼狱篇》、《天国篇》等3篇所组成的《神曲》(*La Divina Commedia*).《神曲》中但丁由诗人维吉尔(Virgil)引导遍访地狱、炼狱和从前的朋友及宿敌相见,在天国遇见了成为天使的永远女性贝雅特里齐(Beatrice). ✽

Dan·tesque [dæntésk] [dænˋtɛsk] *adj.* 但丁的,但丁式的,像但丁作品的.

Dan·ton [dǽntən] [ˋdæntən] **Georges Jacques**～丹东(1759～1794):法国革命时期的政治家.国民公会巴黎代表、第一任公安委员会委员,与罗伯斯比尔(ROBESPIERRE)对立,被处死于断头台上.

Dan·ube [dǽnju:b] [ˋdænjub](*Ger.* ***Donau***)[加冠词 the]多瑙河:发源于德国西南部,注入黑海的河川,全长2 858千米.

Dan·ú·bi·an *adj.* 多瑙河的,多瑙河流域的.

Danubian Principalities[加冠词 the]多瑙河公国:摩尔达维亚(Moldavia)和瓦拉几亚(Walachia)的旧称.

Dan·zig [dǽntsig] [ˋdæntsıg](*Pol.* ***Gdańsk***)但泽(格但斯克):波兰面临波罗的海,位于维斯瓦(Vistula)河口左岸的港湾都市.

Danzig Corridor:→CORRIDOR

dap [dæp] [dæp] *v.* (**-pp-**) *n.* —*vi.* **1** 轻放鱼饵于水面的垂钓(fish by letting the bait bob on the water). **2** (鸟等)敏捷地潜入水中(dip lightly). **3** (球)弹跳(bounce).
—*vt.* **1** 将(饵)稍微浸入水中. **2** 使(球)弹跳.
—*n.* (球的)弹跳.

Daph·ne[1] [dǽfni][ˋdæfnı] **1**〖希腊神话〗达佛涅:被阿波罗(Apollo)追逐逃亡之下,为守身而凭借父亲之手变成月桂树的女神. **2**〖天文〗达佛涅:第41颗小行星之名.

daph·ne[2] [dǽfni] [ˋdæfnı] *n.* **1** 月桂树. **2** 瑞香:瑞香属(*Daphne*)的常绿灌木的通称,如瑞香,樱楮等.

dap·per [dǽpə/-ər] [ˋdæpɚ] *adj.* **1** 清爽的,干净的,俊俏的(neat, smart). **2** (尤指身材矮小的人)机敏的,爽朗的(sprightly).

dap·ple [dǽpl] [ˋdæpl] *vt. vi.* [使成]变成斑纹,[使成]变成花纹. —*adj.* 斑纹的,花纹的. —*n.* **1** 斑纹,花纹. **2** 有斑纹的动物.

dápple-grèy(*adj.*)在淡灰色中有浓灰色的花纹,青色带灰圆斑点的. —(*n.*)青色带灰圆斑点的马.

dar·bies [dá:biz/dár-] [ˋdarbız] *n.* [pl.]《英俗》手铐(handcuffs).

Dar·by and Joan [dá:bi/dár-] [ˋdarbı]感情和睦的老夫妇(devoted old married couple).[可能源于1735年的《绅士杂志》(*Gentleman's Magazine*)杂志所刊载的诗]

Dar·da·nelles [dà:dənélz/dàr-][ˏdardəˋnɛlz][加冠词 the]恰纳卡莱海峡,达达尼尔海峡:位于土耳其西北部,形成亚洲部分和欧洲部分的分界线的海峡.古称赫勒斯滂海峡(the Hellespont).第一次世界大战时的1915年以占领海峡为目标的盟军和土耳其军之间曾在此展开数次激战.

·**dare** [dɛə/dɛər] [dɛr] *v.* (**dared; daring**) —*vt.* **1** 胆敢[断然,厚颜]去做… 有勇气去做…(venture)〈*to*〉:—*He dares to go there.* 他敢去那里. ► 在疑问句、否定句中多用作助动词,第三人称单数现在时不加 s,后接动词原形. —*He dare not come.* = *He does not dare to come.* 他不敢来. **2** 冒(危险等),冒险(take the risks of):—*I will dare any danger.* 我敢冒任何危险. **3** (向人)挑战(defy, challenge)〈*to do, to*〉:—*I dare you.* 你敢做的话就做做看./ *He dared me to fight.* 他向我挑战.
—*vi.* 有勇气(做…):—*She wouldn't dare.* 她无论如何也不敢做.

I dare say 恐怕,可能,我想…(I am prepared to belive, do not deny).

dár·ing *n.* (冒险的)勇气. —*adj.* 勇敢的,大胆的,无畏的(bold).

dár·ing·ly *adv.*

dáre-dèvil (*adj.*) 蛮勇的,不顾后果的(reckless). —(*n.*)不考虑后果的莽撞的人(a reckless person).

Dar·i·en [dέəriən] [ˋdɛrıən][加冠词 the]达连:位于巴拿马地峡东部,原本属于哥伦比亚领地,现在大部分属于巴拿马. **Darien Scheme** 达连案:1690年左右苏格兰人曾预谋移民巴拿马地峡,后因计划失败而结束.

dar·i·ole [dǽriòul] [ˋdærıˏol] *n.* 〖烹饪〗**1** (亦作 **dariole-mould**)小而圆的模型. **2** 用小而圆的模型做出的点心.

Da·ri·us [dəráiəs] [dəˋraıəs]大流士一世(公元前558? ～前486年):阿契美尼德王朝(Achaemians)的波斯国王.通称"大帝"(the Great).在位期间(公元前552～前486年),为了扩大波斯帝国,曾远征希腊两次,在公元前490年马拉松之战时被打败(→MARATHON).

:**dark** [da:k/dark] [dark] *adj.* **1** 暗的,黑漆漆的,黑暗的:—*a dark night* 黑夜.
2 幽暗的,阴暗的(gloomy):—*dark clouds* 乌云.
3 沮丧的,忧郁的,不快乐的(gloomy, dismal, sullen):—*a dark mood* 阴郁的心情/ *look on the dark side of things.* 对事物带有悲观的看法.
4 (颜色)带黑的,深的,暗的(more or less near black, deep in shade):—*a dark suit* 深色的套装/ *dark blue* 藏青色.
5 (皮肤、毛发、眼睛等的颜色)带黑色的,浅黑色的(not fair):—*dark eyes* 黑色的眼睛.
6 心地阴险的,邪恶的(evil, wicked):—*dark deeds* 恶行.
7 模糊不清的,暧昧的(obscure):—*a dark saying* 语意不明的话.
8 秘密的(secret):—*keep the plan dark* 对这个计划保守秘密.
9 愚蠢的,无知的:—*in the darkest ignorance* 极为无知的.
10〖语音〗(*l* 的发音听起来像后舌元音般)浊音的,不清爽、不明朗的.
—*n.* **1** 黑暗,黑暗处(absence of light). **2** 日暮,黄昏(nightfall):—*after dark* 天黑之后. **3** 暗色.

in the dark (1)在暗处. (2)不知情地. (3)不为人所知地,秘密地.

dárk·ish *adj.* **dárk·ly** *adv.*

Dark Age(1)黑暗时代的. (2)青铜器时代和开始有历史记载的时代之间的爱琴文明时期(的).

Dark Ages[加冠词 the]黑暗时代:欧洲的中世纪(the Middle Ages).特指由西罗马帝国灭亡(476)开始至查理曼大帝(Charlemagne)即位(800)的中世纪初期.

Dark Continent[加冠词 the]黑大陆. ► 非洲大陆的旧称. **dark horse** 黑马. (1)实力不明的赛马,出人意外获胜的马. (2)意外得胜的人.

dark lantern(有不使光线外泄装置的)神龛提灯、灯笼.

dárk-ròom(*n.*)〖摄影〗暗房:遮住外界光线用于冲洗照片的房间.于必要时,安装一种不影响照片感光材料的着色电灯.

dance / 舞蹈 图为跳民族舞蹈的不丹人.





Darwin[1] / 达尔文

图为达尔文的肖像画(1840 伦敦唐豪斯展览馆(Downhouse Collection)藏). 1831 年 22 岁时,乘坐海军测量船小猎犬号,到南美、南太平洋各岛、新西兰、澳大利亚等地进行地质和动植物调查. 特别是在加拉帕戈斯(Galapagos)群岛的调查对于他的进化论有很大的影响.



datura / 曼陀罗花

图为曼陀罗花. 花形类似牵牛花,呈漏斗形,有五个尖状凸起,裂片排列呈褶襞状. 叶为长椭圆形且有锯齿状的缺. 整株树含有生物碱,叶和种子可作药用. 原产于热带地区.

dark·en [dá:kən/dárk-] [ˋdarkən] *vt.* **1** 使暗、使发黑(make dark). **2** 使忧郁[苦闷].
——*vi.* **1** 变暗,变黑(become drak). **2** 变忧郁[苦闷]. ***darken** a person's **door***[通常用于否定句]拜访某人(visit).

dark·ling [dá:kliŋ/dárk-] [ˋdarkliŋ] 《诗》 *adv.* 在暗中地(in the dark).
——*adj.* 黑暗(中)的.

·**dark·ness** [dá:knis/dárk-] [ˋdarknɪs] *n.* **1** 黑暗,漆黑,幽暗:——*in thick* [*dead*] *darkness* 在深沉的[死寂的]黑暗中. **2** 无知,愚昧. **3** 暧昧. **4** 秘密.

dark·y, -ey, -ie [dá:ki/dárki][ˋdarkɪ] *n.* 《口语》《轻蔑语》黑人,黑鬼(Negro).

·**dar·ling**[1] [dá:liŋ/dár-] [ˋdarliŋ] *n.* **1** 最爱的人,可爱的人:——*my little darling* 我的小亲亲/ *My darling*! 亲爱的: **2** 喜爱的人[动物,物]. ——*adj.* **1** 最爱的(best loved);特别喜爱的(especially favoured):——*my darling child* 我所爱的孩子. **2** 《口语》可爱的,漂亮的(pretty):——*What a darling sweater*! 多么漂亮的毛衣啊!
[古英语 *dēorling*(*dēor dear*+*-ling*…的人)]

Dar·ling[2] [dá:liŋ/dár-][ˋdarliŋ] **1** [加冠词 the] 达令河:澳大利亚新南威尔士州西部的河流. **2** (亦作 **Darling shower**)《澳方言》尘暴,狂风沙(duststorm).
Darling lily 开粉红或白色大花瓣的草本植物.
Darling pea 一种开总状花对羊有毒的植物(poison bush).

darn[1] [da:n/darn] [darn] *vt.* 织补,缝补,修补(破绽处)(mend);(以粗针迹)刺绣(embroider with darning-stitch). ——*n.* 缝补处.
dárn·er *n.* 缝针.

darn[2] [da:n/darn] [darn] 《俗》 *n.* [用于否定句]一点也不…之事(物)——*vt.* 大声叫骂,咒骂.
► 比 damn 更轻蔑的用语.
darned *adj.* 可憎的,该死的 (damned).

dar·nel [dá:nəl/dár-] [ˋdarnl] *n.* 毒麦:混生在禾本科毒麦属(*Lolium*)谷物田中的各种杂草. 尤指毒麦(*L. temulentum*).

darn·ing [dá:niŋ/dárn-] [ˋdarniŋ] *n.* **1** (绽线处)缝补. **2** 缝补物.
dárning-nèedle(*n.*)缝针.
dárning-stìtch (*n.*)粗针迹:使缝补处较结实的缝补方法.

Darn·ley [dá:nli/dárn-] [ˋdarnlɪ] **Lord Henry Stewart** [**Stuart**]达恩利(1545~1567):英国苏格兰的贵族. 苏格兰女王玛丽(Mary)的第二任丈夫. 英格兰王詹姆斯一世(James I)的父亲. 曾参与暗杀玛丽的宠臣里齐奥(Rizzio),翌年在爱丁堡(Edinburgh)被暗杀身亡.

dart [da:t/dart] [dart] *n.* **1** (作为武器用的轻便的)标枪(light javelin);箭(arrow);(投靶游戏用的)镖(light pointed missile thrown at a target). **2** [pl. 通常作单数用]掷镖游戏. **3** 褶子:为使衣服合身而做的褶缝. **4** 急剧的动作,突进(sudden rapid motion). **5** 掷标枪,射箭(act of throwing missile).
——*vt.* 投掷(矛等)(throw),射(shoot);投射(视线等),放射(光等)(direct suddenly).
——*vi.* 飞出,突进(spring or start with a sudden rapid motion).

dart·er [dá:tə/dártər] [ˋdartɚ] *n.* **1** 蛇鹈(snake-bird):蛇鹈科蛇鹈属(*Anhinga*)鸟的通称,有细长的脖子和嘴巴,脚有蹼. 分布于热带和亚热带的淡水区域. ✽ **2** 箭鱼:鲈目(Percidae)科颜色鲜艳的小型淡水鱼的通称.

darter / 蛇鹈

栖息于湖和大川,以尖嘴来刺鱼,游泳时只有头露出水面.

Dart·moor [dá:tmuə/dártmuər] [ˋdartmur] **1** 达特穆尔高地:在英国英格兰西南部的德文(Devon)郡的多岩石的高原. ✽ **2** 位于达特穆尔高地普林斯敦(Princetown)附近的达特穆尔监狱.
Dartmoor pony 原产于达特穆尔高地的壮健粗毛小马.
Dartmoor sheep 原产于达特穆尔高地,栖息于野地的羊,体格健壮.

Dart·mouth [dá:tməθ/dárt-] [ˋdartməθ] **1** 达特默思:英国英格兰西南部德文郡的港口都市. **2** [加冠词 the](位于达特默思的)英国海军军官学校(Royal Naval College).

Dar·win[1] [dá:win/dár-] [ˋdarwɪn] **Charles Robert**~达尔文(1809~1882):英国的生物学家. 在《物种起源》(*On the Origin of Species by Means of Natural Selection*)(1859)中发表物竞天择的理论. 说明生物于自然界中的自然淘汰,只有最适应环境者才能生存. 经过反复的淘汰演变,则产生与祖先差别相当大的新品种. ✽
Dar·wín·i·an *adj.* 达尔文的,达尔文学说的.
——*n.* 达尔文学说的信奉者,进化论者.
Dárwin·ism *n.* 达尔文学说,物种起源学说;(一般的)进化论(evolutionism).

Dar·win[2] [dá:win/dár-] [ˋdarwɪn] 达尔文:澳大利亚北部地方(Northern Territory)的首府.
[源于生物学家达尔文(Charles DARWIN[1])的名字]

·**dash** [dæʃ] [dæʃ] *v.* (-es), *n.* (pl. -es)——*vt.* **1** 撞,跃起,掷,推开(*away, off, against, into, upon*):——*dash a ball against the wall* 将球掷于墙上/ *dash one's tears away* 抹掉泪. **2** 打碎:——*dash a cup to pieces* 将茶杯打得粉碎. **3** 泼(水等)(*with*):——*dash water in his face*=*dash his face with water* 把水泼在他的脸上. **4** 以水搀合、冲淡、



稀释：——*dash wine with water* 在酒中掺水. 5 使失望,使沮丧(discourage). 6 匆匆地完成(画、文章)(*down*, *off*). 7 《俗》该死(damn)：——*Dash it!* 可恶. ▶ 语气较 damn 轻.

——*vi.* 1 突击,快跑;以全速快跑,急忙乘坐(*up*)；激烈地转动：——*dash out into the street* 奔向大街.

2 撞上(come into collision)(*against*, *upon*)：——*dash against a tree* 撞上树.

——*n.* 1 猛烈打击,剧烈一击(violent blow). 2 碰撞(collision). 3 (水等)猛烈拍击;拍击声：——*the dash of waves against the rocks* 海浪拍击岩石的声音.

Dartmoor / 达特穆尔高地

图为被石南丛林和森林所覆盖的花岗岩高原. 可采掘锡、铁、铜和陶土等矿产. 图为有"鲍尔曼的鼻子"(Bowerman's Nose)之称的露头岩石.

4 突击,突进(rush)：——*make a dash for the goal* 冲向目标. 5 精神,活力;活泼的动作(vigorous action)：——*lack dash* 缺乏锐气. 6 虚饰的外表,引人注意的门面. 7 短距离赛跑：——*a fifty metre dash* 50 米赛跑. 8 色彩的飞沫[污点](splash of colour);(少量的)注入,少许,有…的样子：——*green with a dash of yellow* 绿色中带有黄色/ *tea with a dash of brandy* 加一点白兰地的茶. 9 快速画下的一笔(hasty pen-stroke). 10 破折号(——);话语转折、加注释或插入语句时所使用的符号. 11 〖电信〗(莫尔斯电码的)长划. 12《俗》仪表板;挡泥板.

cut a dash 大放异彩,大出风头(make a brilliant show).

dáshbòard(*n.*)(1)(马车等的)挡泥板.(2)仪表板;汽车或飞机的指示器及计量器.

dash·er [dǽʃə/-ər] [ˋdæʃɚ] *n.* 搅拌器,搅乳器,搅拌奶油的装置(contrivance for agitating cream in a churn).

dash·ing [dǽʃiŋ] [ˋdæʃɪŋ] *adj.* 1 有朝气的,精神抖擞的,精力充沛的(spirited, lively).

2 引人注目的,花哨的(showy).

3 猛击的.

dásh·ing·ly *adv.*

das·tard [dǽstəd/-tərd] [ˋdæstɚd] *n.* 懦夫,卑鄙的人,胆小鬼(mean, base, or despicable coward).

dás·tard·ly *adj.*

dás·tard·li·ness *n.*

dat. 《略》dative 与格.

da·ta [déitə, dɑ́:-] [ˋdetə, ˋdɑ-] *n.* datum 的复数形式.

date[1] [deit] [det] *n.* 1 (亦作 **date-plam**)枣椰树(*Phoenix dactylifera*);产于西亚和北非干燥地区,羽状叶,浆果椭圆形,果肉甜,可食用. ✽ 2 枣椰树的果实.

[希腊语 *daktulos*(手指). 因叶的形状像指头之故]

;**date**[2] [deit] [det] *n.*, *v.* (**dated**; **dating**)——*n.* 1 日期,年月日：——*the date of birth* 出生年月日.

2 (特定的)日期,日程：——*set the date for one's wedding* 决定结婚的日期.

3《口语》约会,约定(engagement)：——*make a date with her* 和她约会.

4《美口语》约会的对象.

5 时节,期间(season period).

6 年代,时代(period to which something ancient belongs);持续期间(duration),生存[存在]的期间(term of life or existence)：——*a notable date of English history* 英国史上值得注意的年代.

out of date 废止的,旧式的,落伍的(old fashioned).

to date 直到现在(until now).

up to date 最新(式)的,当今的.

——*vt.* 1 (在信、书等上)记下日期：——*a letter dated May 10* 5 月 10 日的信.

2 推定(偶发事件等的)日期(refer to a time);计算…的时代[年代]：——*a vase dated to 1300 B.C.* 被推算是公元前 1 300 年的花瓶.

3《美口语》与…约会,订约会(make a social engagement with)：——*date a girl student* 和女学生约会.

——*vi.* 1 有(发信地点的)日期：——*This letter dates from Rome.* 这封信发自罗马. 2 (从…的时代)开始. (have origin)(*from*)：——*The church dates from the fourteenth century.* 那教会起源于 14 世纪. 3《口语》跟不上时代. 4《美口语》约会.

dáte·less *adj.* 1 无日期的(undated). 2 无限的,永远的(endless). 3 太古的,非常古老的.

dáte-lìne(*n.*)国际日期变更线;地球上的日出时刻,因各地东西经度位置而有早晚之异,为区别此差异,规定经度 180 度的子午线为变更界线.

[中世纪拉丁语 *data*(拉丁语 *dare* 给予的完成分词阴性形式). "(于某日、某地由投递员)所给予的(书信)"之意]

da·tive [déitiv] [ˋdetɪv] 〖语法〗*adj.* 与格的. ——*n.* 1 与格(dative case);主要指表示间接宾语的格.

2 与格语.

da·tum [déitəm, dɑ́:-] [ˋdetəm, ˋdɑ-] *n.* (pl. **data**) 1 〖哲〗已知事项(thing known or granted),(在认知方面,作为思考前提的)论据,事实(assumption or premiss).

2 〖测量〗基准面(fixed starting-point of a scale, etc.).

3 [作复数用]事实,情报,资料(facts, information).

dátum-lìne(*n.*)(标高、测定水深的)基准线,基本水准线.

[拉丁语(*dare* 给予的完成分词)]

da·tu·ra [dətjúərə/-tjúərə] [dəˋtjurə] *n.* 曼陀罗花;茄科曼陀罗花属(*Datura*)植物的通称. 如曼陀罗花(thorn-apple)等. 叶和种子中含有麻醉性的成分,可作药用. ✽





date[1] / 枣椰树

高 20～30 米,雌雄异株. 老树的树液发酵,可做枣椰酒. 椭圆形的果实除了可生食之外,亦可做点心、果酱等的原料.

daub [dɔːb] [dɔb] *vt.* 1 (用油漆、灰泥在墙壁上)厚厚地刷,涂(coat, smear)〈*with*〉;(将黏糊糊的东西)涂抹在…〈*on.*〉 2 弄脏,污染(soil, bedaub). 3 (将绘画颜料等)拙劣地涂画(lay on crudely and clumsily). —*vi.* 拙劣地绘画(paint coarsely and inartistically).
—*n.* 1 (墙壁等的)涂料;涂在木条或竹架上的混合土多由黏土或泥巴混合短稻草秸或谷壳制成.(clay or mud mixed with stubble or chaff). 2 (油漆、绘画颜料等的)污点,脏污.(smear). 3 拙劣的画(clumsy or coarse painting).
dáub·er *n.* **dáub·y** *adj.*

Dau·det [doudéi] [do'de] **Alphonse**～都德(1840～1897):法国的小说家,著有描述普罗旺斯(Provence)的长篇小说《塔拉斯孔城的达达兰》(*Tartarin de Tarascon*)和短篇小说《磨坊书简》等作品.

:daugh·ter [dɔ́:tə/-tər] ['dɔtɚ] *n.* 1 女儿;女性后裔(female descendant):—*an only daughter* 独生女. 2 (家族、民族等的)女性(female member)〈*of*〉. 3 被比喻为女性的东西:—*Italian is a daughter of Latin.* 意大利语是出自于拉丁语系的语言.
dáugh·ter·ly *adj.*
dáughter-in-làw (*n.*) 儿子的妻子,媳妇(son's wife).
Daughters of the American Revolution [加冠词 the] 美国革命女儿会:由 1890 年参加美国独立革命运动者的后代所组成的爱国团体.

Dau·mier [doumjéi] [do'mje] **Honoré**～杜米埃(1808～1879):法国的画家、讽刺漫画家.

daunt [dɔ:nt] [dɔnt] *vt.* 使害怕,使丧失勇气(discourage),威吓,胁迫(intimidate).
dáunt·less *adj.* 不知害怕的,大胆的(intrepid);不屈的(persevering).
dáunt·less·ly *adv.* **dáuntless·ness** *n.*

dau·phin [dɔ́:fin] ['dɔfɪn] *n.* 〖史〗▶ 多芬:法国皇太子的称号.原为法国东南部维埃纳(Vienne)领主的称号.而维埃纳领主所拥有的土地称为多菲内(Dauphiné).1349 年最后一代领主亨伯特二世(Humbert II)将领土还给瓦卢瓦王朝(Valois)脾力王时,以 Dauphin 作为法国国王长子的称号为条件.
dáu·phin·ess *n.* 法国皇太子妃的称号.

dav·en·port [dǽvənpɔ̀:t/-pɔ̀rt] ['dævən,pɔrt] *n.* 1《英》(附有多格抽屉的)装饰用小型书桌(writing-table)(→图 DESK). 2《美》可兼做床铺的大型沙发,大型长椅子(large sofa).
[可能源于桌子制造者之名]

Da·vid[1] [déivid] ['devɪd] 大卫:犹太王国第二代国王.耶西(Jesse)的幼子.杀了非利士人(Philistine)传说中的巨人歌利亚(GOLIATH).因第一代国王扫罗(Saul)之死而继为犹太王,后来成为以色列的国王. ✲
David and Jonathan 最好的朋友(pair of devoted friends)(〖圣〗《撒母耳记》上 18).

Da·vid[2] [déivid] ['devɪd] St. ～大卫:6 世纪的南威尔士亲王之子.威尔士的守护圣人.纪念日为 3 月 1 日.

Da·vid[3] [dɑ:ví:d] [da'vid] **Jacques Louis**～大卫(1748～1825):法国的画家.有很多以古典历史为题的作品.

da Vin·ci [də víntʃi] [də 'vɪntʃɪ]:→ LEONARDO DA VINCI.

Da·vis ap·pa·ra·tus [déivis] ['devɪs] 从故障潜水艇弹出的逃亡装置,由借着压缩空气将水排出的避难闸(escape lock)及小室(chamber)组成.
[源于发明者之名]

Da·vis Cup [加冠词 the]〖草地网球〗1 戴维斯杯:1900 年美国政治家戴维斯(Dwight F. Davis)(1879～1945)捐赠纯银奖杯作为英美对抗比赛的优胜奖杯.后来成为每年国际网球比赛的优胜杯. 2 网球杯对抗赛.

dav·it [dǽvɪt, déiv-] ['dævɪt, 'dev-] *n.* 〖海〗吊艇杆:前端呈弯曲柱状,可用于升降船首、船舷两侧的小船及锚等的悬吊装置(→图 SHIP).

Da·vy [déivi] ['devɪ] **Sir Humphry**～戴维(1778～1829):英国化学家,矿工安全灯的发明人.
Davy lamp 戴维灯:为了避免与矿坑内具爆炸性的瓦斯接触,而以细金属网纱将灯的火焰包起来的矿坑用安全灯.

Da·vy Jones 〖海〗《俗》海神,海魔(spirit of the sea, sailors' devil).
Davy Jones's locker(尤指葬身海中的)海底(bottom of the sea).


daw [dɔ:] [dɔ] *n.* = JACKDAW.

daw·dle [dɔ́:dl] ['dɔdl] *vi.* 糊里糊涂地过日子,游手好闲(idle, dally). —*vt.* 浪费(时间)(waste)〈*away*〉. —*n.* 闲荡.

dawk [dɔ:k] [dɔk] *n.* = DAK.

:dawn [dɔ:n] [dɔn] *n.* 1 曙光,黎明(first light),破晓(daybreak):—*at dawn* 在黎明时刻 / *from dawn till dusk* [*dark*]从黎明到黄昏. ✲ 2 开始,发端,曙光:—*the dawn of civilization* 文明的曙光.
—*vi.* 1 (夜)天明,(天空)现白光(begin to grow light):—*The day dawned calmly.* 天悄悄地亮了. 2 开始出现,看得出(begin to appear).
dawn on 开始明了,(事情)逐渐明朗化(begin to be perceptible to).
dawn chorus 破晓鸟鸣声(earlymorning bird song).

:day [dei] [de] *n.* (pl. **days**) 1 白天,日间(time during which the sun is above the horizon);日光(day light):—*by day* 白天/*before day* 黎明前. 2 日,一天,24 小时:—*in a day or two* 一两天中/*the other day* 前几天. 3 日期,期限(date),特定的日子,约会的日子,节日:—*Christmas Day* 圣诞节/*set a day* 决定日期. 4 [加冠词 the]比赛的日



David[1] / 大卫
米开朗琪罗所雕塑的《大卫像》(1501～1504,佛罗伦萨艺术美术馆藏).为了纪念自由都市佛罗伦萨所作的高 5 米的巨像.最初陈列于市政府广场前.



dawn / **黎明** 墨西哥下加利福尼亚半岛(Baja California)的黎明景观.

子,胜负;胜利(victory):——*The day is ours*. 胜利属于我们. **5** (作为劳动时间单位的)一天:——*work by the day* 按日计酬工作. **6** [sing. 或 pl.]时期,时代(period, time, era):——*in days of old* 往昔/ *in those days* 当时/ *these days* 如今. **7** [通常 pl.]一生,终身(lifetime):——*end one's days* 结束一生. **8** 得意时期,全盛时期(period of power or influence):——*Every dog has his day*. 《谚》谁都会有得意的时候.

all (the) day 整天,整日.
call it a day(今天)到此结束.
carry [win] the day 胜利.
day after day 日复一日.
day and night 日夜. ***day by day*** 每天.
day in, day out 不论昼夜地.
every day 每日. ***from day to day***(1)每日.(2)(不考虑将来)一天过一天.
one of these days 最近的将来,将来有一天.
some day 未来,将来的某天(in the future).
this day week 上星期[下星期]的今天.
to a day 一天也不差,刚好.
to this day 到今天为止.
astronomical day 〖天文〗天文日:从正午到次日正午为止的一天. 用于天文学上.
civil day 〖天文〗民用日:从凌晨零时到次日凌晨零时为止的 24 小时.
dáy-bèd(*n.*)坐卧两用长椅(→图 SOFA).
dáy-bòok(*n.*)〖簿记〗流水账:每日记载商业交易的簿子. **dáy-bòy**(*n.*)《英》(寄宿学校的)走读男学生.
dáy-còach(*n.*)《美》(除卧车等以外的)普通客车.
dáy-drèam(*n.*)白日梦,空想.
dáy-flỳ(*n.*)蜉蝣(ephemera).
dáy-girl(*n.*)《英》(寄宿学校的)走读女学生.
dáy-làbour(*n.*)按日计酬的工作. **dáy-làbourer**(*n.*)按日计酬的劳工.
dáy-lìly(*n.*)萱草:百合科萱草属(*Hemerocallis*)植物的通称. 花大呈黄色或橙色,朝开而夕萎.
dáy-lòng(*adj.*, *adv.*)一天中(的),整日的(地).
day nursery(1)托儿所.(2)日间托儿所.
day release 允许劳工为上课而请假的制度.
day school(1)(相对于 night school, evening school)全天制的学校,日间学校.(2)不采用寄宿制度的通学学校(cf. *boarding-school*).
dáy-sprìng(*n.*)《古·诗》黎明(dawn).
dáy-stàr(*n.*)(1)太阳(sun).(2)晨星(morning star).
natural day(1)=1.(2)=sidereal day.
sidereal day 〖天文〗恒星日:某恒星经过子午线后,至第二次再经过此线的时间,较太阳日短 4 分.
solar day 〖天文〗太阳日:太阳经过子午线后,至第二次再经过此线的时间.

Day·ak [dáiək] [`daɪək] *n.* =DYAK.

·day·break [déibreik] [`de,brek] *n.* 黎明(dawn):——*at daybreak* 在破晓时分.

Day-Lew·is [déilú:is][`de`luɪs] **Cecil**~戴-刘易斯(1904~1972):英国诗人. 以布莱克(Nicholas Blake)的笔名写推理小说,1968 年获封桂冠诗人.

·day·light [déilàit] [`de,laɪt] *n.* **1** 日光(light of day). **2** 白天,日间:——*in broad day light* 在大白天,白昼. **3** 黎明(dawn):——*at day light* 黎明时刻. **4** 公然,公开,众所周知(openness, publicity). **5** 缺口,空间,空隙. ***see daylight***(1)理解;(难题等)可找出头绪.(2)问世.
dáylight-gláss (*n.*)日光玻璃:为了制造出与日光相似的人工光线,于原料中添加钴使成蓝色的玻璃.
dáylight-làmp(*n.*)日光灯.
dáylight-lòading(*adj.*)感光材料不在暗室而在日光中处理的.
daylight saving 节约日光时间,夏令时间:夏季时把标准时间调快 1 小时以有效利用日光(→SUMMER time).

·day·time [déitàim] [`de,taɪm] *n.* 白天,日间,白昼(time of daylight):——*the daytime population* 日间人口/ *in [during] the daytime* 在白天,在日间.

daze [deiz] [dez] *vt.* **1** 使模糊,使茫然,使慌张失措(stupefy, bewilder). **2** (光)使眼睛昏花. ——*n.* 模糊[茫然]状态. **dáz·ed·ly** *adv.*

·daz·zle [dǽzl] [`dæzl̩] *v.* (**-zled**;**-zling**), *n.* ——*vt.* **1** 使…的眼睛昏花,使晕眩:——*be dazzled by the sunlight* 日光使眼睛昏花. **2** (因灿烂夺目而)使目眩,使吃惊(confound, surprise):——*be dazzled by the brilliant display*. 因灿烂夺目的展示而眼花缭乱. ——*n.* 闪耀(glitter);炫目的光(bright confusing light);眩惑,耀眼. **dáz·zle·ment** *n.*
dáz·zling·ly *adv.*
dáz·zle-pàinting(*n.*)(尤指船体的)迷彩.

dB 《略》decibel(s)分贝.

D.B.E. 《略》Dame Commander of (the Order of) the British Empire《英》(女性的)英帝国爵位第二等勋爵士.

D.C.,d.c. 《略》**1** *da capo* 〖音乐〗重复. **2** direct current 〖电〗直流. **3** [D. C.] District of Columbia (美国的)哥伦比亚特区.

D.C.L. 《略》Doctor of Civil Law 民法学博士.

D.C.M. 《略》**1** Distinguished Conduct Medal (英国陆军的)勋章. **2** District Court Martial 地方军事法庭审判.



Dead Sea / **死海**

湖面在海平面 392 米下,是地球上最低的湖面.约旦河注入此湖.由于蒸发量大,盐分浓度可达 23%～25%,所含的溴亦很高,是世界闻名的咸水湖.

D.D. 《略》**1** Doctor of Divinity 神学博士. **2**[亦作 d. d.]*dōnō dedit* 当作礼物赠送(gave as a gift). ► 拉丁语.

D.D.D. 《略》[亦作 d. d. d.]*dat, dicat, dēdicāt* 给予,献上,奉献(gives, devotes, and dedicates). [拉丁语]

D.D.S. 《略》Doctor of Dental Surgery 牙科博士.

D.D.T. 《略》dichlorodiphenyltrichloroethane 杀虫剂.

de- [dɪ-, diː-] [dɪ-, di-] *pref.* **1** "下降"(down)之意(例 *descend*). **2** "分离"(away)之意(例 *deduct*). **3** "彻底"(completely)之意(例 *denude*). **4** "除去"(removal),"相反"(reversal)之意(例 *dehorn*).

dea·con [díːkən] [ˋdikən] *n.* **1** (1)(英国国教、圣公会)执事.(2)(罗马天主教)助祭.(3)(东正教会)辅祭. ► 主教(bishop),神父(priest)之后第三位的神职人员,辅佐圣餐仪式等的工作.
2 (长老教会的)执事:处理教会会友间事务的信徒.
3 (英国国教以外的教会)辅助堂区主人者:辅佐堂区主人(pastor)干事.管理慈善事业及处理教会俗事.
4 辅助互济会分会会长(warden of lodge)的两个基层职务之一.
déa·con·shìp *n.* deacon 的职位、身份. **déa·con·ess** *n.* (初期教会或近代基督教会的、特指从事管理或经营慈善事业的)教会女执事.

:dead [ded] [dɛd] *adj.* **1** 死的,已死的,枯萎的(that has ceased to live):—*a dead body* 尸体/*dead leaves* 枯叶.
2 麻木的,无感觉的(insensible);行尸走肉的(without spiritual life):—*dead fingers* 麻痹的手指/*dead forms* 形式,虚礼/ *be dead to reason* 有理也讲不通.
3 荒废的;过去的(past);失效的(not effective):—*a dead law* 已废的法律.
4 无生命的,废物的:—*dead matter* 无机物.
5 熄灭的:—*a dead coal* 熄灭的煤.
6 (颜色)暗淡的;(声音)不响亮的,不清晰的(dull).
7 无生气的,懒散的(without force, inactive, idle):—*a dead party* 沉闷的舞会.
8 〖电〗电流不通的.
9 (停止)突然的,冷不防的:—*come to a dead stop* 突然停止.
10 完全的,全然的(complete);正确的(exact);绝对的(absolute):—*a dead silence* 一片死寂.
—*n.* **1** [加冠词 the][集合名词]死者:—*the dead and the living* 死者和生者. **2** [通常加冠词 the](静寂、恬静、寒冷等的)正当中:—*in the dead of night* 深夜. ***rise from the dead*** 死而复生.
—*adv.* 绝对地,完全地,全然地(absolutely, completely):—*dead tired* 疲倦已极.
dead against 和…正相对,极端反对(directly opposite or opposed to).
déad-alìve(*adj.*)沉闷的,没精神的,无生气的(dull, tedious, spiritless).
dead ball 〖橄榄球〗死球.
dead-ball line 〖橄榄球〗死球线:球门线后方 25 码以内和球门平行的线(→图 RUGBY).
déad-bèat (*adj.*)筋疲力尽的(tired out).
dead centre(1)(回转装置的)死点:和连杆成一直线,不必旋转而用拉或推的力量来变换的位置.(2)(旋转盘的)静止中心点.
dead end(1)死巷.(2)绝境.
déad-ènd(*adj.*)尽头的.
déad-èye(*n.*)〖海〗三眼木盘:三孔扁平滑车.为撑开勒紧连接桅杆前端及船舷两侧的桅牵索(shrouds)时所使用的滑车(→图 SAIL[1]).
déadfàll(*n.*)《美》捕捉大型猎物时使用的圈套,高置重板或圆木以重击猎物的捕兽陷阱. **dead finish** 《澳》多种树木密集的繁茂处. **déad-fìre**(*n.*):→CORPOSANT. **dead freight** 〖海〗空位运费:寄货人于船舱没装满货物时,所需付的费用. **dead hand**〖法律〗社团的土地所有权(mortmain). **déadhèad** (*n.*)《口语》(持有优待券等)免费观众,免费乘客. **dead heat** 平手,同时到达终点的比赛:两个人以上,同时到达终点,难以判决胜负的比赛. **dead letter**(1)(法律等的)死信,空文.(2)(没有收信人姓名等的)无法投递的信件. **déad-lìght**(*n.*)〖海〗舷窗内盖:铁制的船窗内盖.可防止光线外泄,遇到暴风雨时为了增加船窗的安全性,可从玻璃的内侧关闭. **déadlìne**(*n.*)(1)监狱周围的死线,不可超越的界线.(2)最后期限(fixed limit of time). **déadlóck**(*n.*)停顿,僵持. **deadman's [men's] fingers** (1)红门兰属(*Orchis*)植物的通称.特指 *O. maculata* 和 *O. latifolia*.(2)各种兰、羊齿类的通称.(3)腐指,属珊瑚虫纲. **dead man's handle** 安全手柄:驾驶员一放手即可刹车的火车驾驶杆. **dead march** 丧礼进行曲. **dead men** 《口语》(酒的)空瓶(empty bottles). **déad-nèttle**(*n.*)野芝麻属(*Lamium*)植物的通称.叶似荨麻而无刺. **dead pan** 《口语》无表情的脸. **déadpàn** (*adj.*)《口语》面无表情的;假装正经的. **dead point**＝dead centre. **dead reckoning** 〖海·空〗推测航行法:航向以罗盘、航程以及测程器来推测位置的方法,是在不能以太阳、星星、月亮等天体来测量的情形下使用. **dead shot** 神枪手. **dead spit** 《口语》非常相像的人[物].
dead water(1)〖海〗船尾静流:船行进时,船尾正后方所卷起的漩涡.(2)小潮:几乎没有涨落之差的潮水状态.(3)死水,不流动的水.
dead weight(1)(静止物体的)重量.(2)重载,负重.
[古英语 *dēad*. 源于古日耳曼语 * *dhau-*(＝*die*)的过去分词]

dead·en [dĕdən] [ˈdɛdn̩] *vt.* 1 丧失(活力、力气、感情等),夺去(deprive of);使(对…)没感觉(make insensible)〈*to*〉. 2 使(光泽、声音、痛苦等)缓和,减弱.
——*vi.* 失去生命(become dead);衰弱(lose).

·**dead·ly** [dĕdli] [ˈdɛdlɪ] *adj.* (-lier;-liest), *adv.* ——
adj. 1 致命的,致死的(causing fatal injury or serious damage);有毒的(of poisonous nature):——*a deadly blow* 致命的一击. 2 深仇的,势不两立的:——*a deadly enemy* 不共戴天的仇敌. 3 (罪恶)使灵魂死亡的,无可救药的(mortal). 4 如死的:——*a deadly silence* 如死般的沉寂. 5 强烈的,非常的(intense):——*in deadly haste* 十万火急的.
——*adv.* 1 如死般地(as if dead):——*be deadly pale* 死般地苍白.
2 非常地、极端地(extremely).
dĕad·li·ness *n.*


Dead Sea [加冠词 the]死海:在以色列、约旦国境盐分很高的咸水湖. 约旦河注入其中. ✲

Dead Sea scrolls / 死海古卷
图为耶路撒冷以色列博物馆中死海古卷陈列馆的内部结构. 死海古卷陈列于馆内中央的圆柱及其周围.

Dead Sea apple [fruit]美而无用之物(= APPLE of Sodom).
Dead Sea scrolls[加冠词 the]死海古卷,死海抄本:从公元前 135 年左右到 70 年之间,被居住在死海附近库姆兰(Qumrah)的犹太人所珍藏. 直至 1947 年才在库姆兰洞窟中陆续发现手抄本。此书以《旧约全书》为中心,采用希伯来语、阿拉姆语写成. ✲

·**deaf** [def] [dɛf] *adj.* 1 聋,重听的(wholly or partly without hearing);[加冠词 the][名词]耳聋的人:——*be deaf in one ear* 一只耳朵聋了. 2 (对…)不理会的(insensible)〈*to*〉;不听…的(not giving ear)〈*to*〉:——*be deaf to all advice* 对所有的忠告充耳不闻.





death-adder / **南棘蛇**
眼镜蛇科的毒蛇，形态、攻击姿势等和蝮蛇类相似。据说当其直立摇动短小而尖的尾巴时，就能诱捕到蜥蜴。

déaf·ly *adv.* **déaf·ness** *n.*
déaf-àdder (*n.*)(1)蛇蜥(slow-worm). (2)《美》美国蝮蛇(有毒). (3)各种无毒蛇的通称.
déaf-àid(*n.*)助听器(hearing aid).
deaf-and-dumb alphabet [**language**](聋哑者用的)手语字母表，手语文字[语言]. ✽
déafmùte (*n.*)聋哑者.

deaf·en[défən][ˋdɛfən]*vt.* (因巨大的声音、噪音)使不能听到. 使耳聋(deprive of hearing by noise). (因巨大的声音、噪音)使震耳欲聋(stun with noise).

Dea·kin[díːkin][ˋdikɪn] **Alfred**～迪金(1856～1919)：澳大利亚政治家、总理(1903～1904，1905～1908，1909～1910).

·**deal**[1] [diːl][dil]*n.* 数量，程度. ***a great*** [***good***] ***deal***《口语》(1)大量，多量(a large[fairly large]amount). (2)[作副词用]很，甚，非常(by much, considerably)：——*It rained a great deal.* 雨下得很多.
a great [***good***] ***deal of*** 大量的，多量的：——*take a great deal of exercise* 大量的锻炼.
[古英语 *doel*(部分). ←古日耳曼语 **dailiz*(可能是"分离部分")]

deal[2] [diːl][dil]*n.* 1 (符合规定的尺寸)冷杉木板，松木板(piece of sawn fir or pine wood). 2 [集合名词](规定尺寸的)冷杉木板，松木板. 3 冷杉木材，松木材(fir or pine wood).

·**deal**[3] [diːl][dil]*n.*，*v.* (**dealt**)——*n.* 1 分配(distribution)；分担(sharing). 2 [扑克牌]轮到发牌，发牌：——*It's your deal.* 现在轮到你了. 3《口语》交易，买卖契约(bargain)：——*have a deal with him in wheat* 和他做小麦的交易. 4《美》(商业、政治上的)密约，不正当的交易(secret or dishonest bargain). 5 处理，作风. 6 政策，施策.
——*vt.* 1 分配，分给(distribute, give out, among several)〈*out*〉；(将每人应得的分)分给，给予(deliver)：——*deal out bread to the people* 分面包给每个人，2 给予，加以(打击等)：——*deal a person a blow* 给予某人一击. 3 [扑克牌]发牌(distribute).
——*vi.* 1 [尤用于后接 with，表示否定](和…)交往(associate)〈*with*〉：——*a hard person to deal with* 难以相处的人. 2 (和人)交易〈*with*〉；(商品)处理，买卖〈*in*〉：——*deal with Smith & Co.* 和史密斯公司做买卖/*deal in books* 买卖书籍. 3 从事(occupy oneself)〈*with*〉. 4 讨论〈*with*〉：——*deal with polities* 讨论政治. 5 处理〈*with*〉：——*deal with the affairs* 处理事情. 6 (对人的)举动(behave)〈*with by*〉：——*deal well*[*honourably*，*cruelly*] *with others* 对人很好[诚实，残酷]. 7 [扑克牌]发牌.
déal-ing *n.*
Fair Deal[加冠词 the]公平政策：美国第 33 任总统杜鲁门(Harry S. Truman)主张的社会改革政策.
New Deal[加冠词 the]〖美史〗新政：美国第 32 任总统罗斯福(Franklin O. Roosevelt)从 1933 年所实施的社会、经济重建计划.

·**deal·er** [díːlə/-ər][ˋdilɚ]*n.* 1 (商品的)业者、商人〈*in*〉：——*a dealer in fruit* 水果商/ *a furniture dealer* 家具商. 2〖扑克牌〗(牌的)发牌人.


dealt [delt][dɛlt] *v.* deal[1] 的过去时、过去分词.

dean[1] [diːn][din]*n.* 1〖教会〗(1)大教堂的祭司长，教堂执事长. (2)(亦作 **rural dean**)《英》地方执事：拥有教区分区的管辖权，主教(bishop)或副主教(archdeacon)的职务代行牧师. 2 (牛津、剑桥两大学的)学监. 3 (大学的)学院院长、系主任(head of a university faculty or department). 4 (大学的)训导长、教务长. 5 资深者、前辈(doyen).
Dean of the Arches 普通信徒审判官：伦敦教区内，拥有特别管辖权的坎特伯雷(Canterbury)大主教管辖下的控诉法院(Court of Arches)内的普通信徒审判官.
[后期拉丁语 *decanus* (←*decem*10)，"10 位(僧侣)长"之意]


dean[2] [diːn][din]*n.* :→dene[1].

dean·er·y [díːnəri][ˋdinərɪ]*n.* 1 dean 的职位. 2 dean 的住所. 3(英) 地方执事的管区(group of parishes presided over by a rural dean).

:**dear** [diə/diər][dɪr]*adj.* 1 亲爱的，可爱的(beloved, loved)：——*a dear friend of mine* 我亲爱的朋友. ▶ 现在只常用在一般礼仪或讽刺用语. 2 (写书信时的开头语)亲爱的…先生：——*My dear Jones* =*Dear Mr. Jones.* 亲爱的琼斯先生. ▶ 在英国加上 My 是谦虚的表现，表示更亲切，在美国则只是形式上的表现而已. 3 贵重的，重要的(precious)；挚爱的(to which one is attached)：——*one's dearest possession* 某人最珍视的物品. 4 高价的，昂贵的(costly)；(某些商店中)商品昂贵的：——*a dear shop* 商品昂贵的店. ——*n.* 所爱者(dear one)；可爱的人[物](charming person or thing)：——*There's* [*That's*] *a dear.* 这样才乖，真是好孩子. /*Do you promise? Yes, my dear.* 你答应吗？好的，亲爱的！(▶ 也可说 my dearest).
——*adv.* 1 昂贵的，高价地(at a high price)：——*buy dear* 高价买入. 2 亲爱的(dearly).
——*int.* 啊，呀(表害怕、困惑、同情等的声音)：——*Dear ! =Dear me ! =Oh dear !* 啊呀！
déar·ness *n.*



deaf-and-dumb alphabet / **手语字母表**
在美国、爱尔兰是用单手表达手语字母，欧洲各地所用的手语则增加一些变化. 图中所示为英国、澳大利亚所用的双手表达方式.



death's-head moth / **骷髅天蛾**
产于欧洲、北非、亚洲. 背部有骷髅形状，翅展开约有 13 厘米长. 喜欢吃蜂蜜，在进入蜂巢时能发出和女王蜂类似的声音.

·**dear·ly**[díəli/díər-][ˋdɪrlɪ]*adv.* 1 衷心地，热切地：——*love dearly* = *dearly love* 深爱(love very much)，2 高价地：付出很大牺牲地.

dearth[dəːθ/dəːrθ][dɝθ] *n.* 1 粮食不足，饥馑(scarcity and dearness of food). 2 缺乏，不足(scanty supply)〈*of*〉.

:**death**[deθ][dɛθ]*n.* (pl. **deaths**) 1 死，死亡(dying)(↔*life*)：——*die a peaceful death* 很安详地死去/*mourn a person's death* 哀悼某人的死亡. 2 死的状态(being dead)：——*lie still in death* 僵死，横躺着. 3 死因，致命之物：——*His death is still unexplained.* 他的死因还不明. 4 精神上的死. 5 [加冠词 the]终了，消灭，灭亡，毁灭(end, destruction)：——*the death of my hopes* 我的希望破灭. 6 [通常 D-]死神.
be in at the death(1)(猎狐时)看到猎物被猎狗咬死. (2)看到结果.
catch *one's* ***death***(***of cold***)《口语》(要命一般地)重感冒.
put to death 处死，处死刑(execute).
to death(1)以致死亡. (2)极度，非常.
civil death〖法律〗法律上的死亡；因被驱逐或判无期徒刑等，而丧失法律上的所有权利.
déath-àdder(*n.*)南棘蛇：澳大利亚产，长约 60 厘米的大毒蛇. ✽
déath-bèd (*n.*)临终时所卧之床；临终的一段时间.
death ded repentance 临终的忏悔；为时已晚的变更[政策]. **déath-blòw**(*n.*)致命的打击. **death certificate** 死亡证书. **death duty**《英》遗产税.
déath-màsk(*n.*)死后用石膏套取的面模. **death penalty** 死刑. **déath-ràte**(*n.*)死亡率. **déath-ràttle**(*n.*)死前的喘息声：临终之际，空气进入气管时所发出的声音. **déath-ròll**(*n.*)(事故或战争中的)死亡名单(list of persons killed). **déath's-hèad** (*n.*)(尤指象征死亡的)头盖骨骷髅，**death's-head moth** 骷髅天蛾(*Acherontia atropos*)：背部有类似骷髅模样的大型蛾. ✽ **déath-tràp**(*n.*)危险的场所[建筑物]. **Déath Vàlley** (*n.*)死谷. ✽
与 **déath-wàrrant**(*n.*)(1)死刑执行命令. (2)致命的打击.
déath-wàtch(*n.*)(亦作 **death-watch beetle**)(1)报死虫(*Xestobium rufovillosum*)：会发出像时钟一样嘀嗒嘀嗒的声音，被认为是死亡的预告. ✽ (2)与(1)发出同样声音的昆虫.
déath-wish(*n.*)〖心理〗死亡愿望：希望自己或别人死亡的愿望.



Death Valley / 死谷
位于美国加利福尼亚州内华达山东侧的谷地，最低处约在海平面下 85 米，为北美大陆的最低点，几乎终年不下雨。1849 年很多探采金矿的人在此死亡，所以命名为死谷.

death·less[déθlis][ˋdɛθlɪs] *adj.* 不死的，不灭的，不朽的(immortal).
déath·less·ly *adv.*
déath·less·ness *n.*

death·ly[déθli][ˋdɛθlɪ] *adj.* 1 致命的(deadly).
2（苍白、寂静等）如死一般的.
——*adv.* 1 如死般地(to a degree resembling death). 2 非常地.

deb[deb][dɛb] *n.*《口语》＝DEBUTANTE.

dé·bâ·cle[deibá:kl][deˋbakḷ] *n.* 1〖地质〗(1)洪水，山洪.(2)冰(河)的裂开. 2（政治、经济、军事上的）崩溃，瓦解.
[法语"河冰解冻"之意]

de·bag[di:bǽg][dìbæg] *vt.* (-gg-)《俗》脱去…的裤子(remove trousers of).



de·bar[dibá:/-bár][dɪˋbar] *vt.* (-rr-) 1（把人从…）排除(exclude)〈*from*〉. 2 禁止，防止.

de·bark[dibá:k/-bárk][dɪˋbark] *vt.* 使登陆，上岸(disembark).
——*vi.* 登陆.
de·bar·ka·tion[dì:ba:kéiʃən/-bar-][ˌdibarˋkeʃən] *n.*

de·base[dibéis][dɪˋbes] *vt.* 1（品质、价值、人格等）降低，贬抑(lower). 2（混合贱金属而使货币）降低品质，降低价值(depreciate).
de·báse·ment *n.*

de·bat·a·ble[dibéitəbl][dɪˋbetəbḷ] *adj.* 有问题的，有待议论的，争论中的(questionable, subject to dispute or debate).

·**de·bate**[dibéit][dɪˋbet] *v.* (**-bated; -bating**) *n.*
——*vt.* 1 讨论[议论，争论](discuss, dispute about)：——*debate a question* 讨论问题.
2 熟虑(consider).
3《古》竞争，争论(contest). ——*vi.* 1（在议会或集会等上）讨论，议论(hold formal argument)：——*debate on a question*[*proposal*]针对问题[提案]讨论.
2 熟虑：——*debate with oneself* 熟虑. 3《古》竞争，争论.
——*n.* 1 争论；讨论(discussion)，（尤指）公开的争论(public argument)：——*open the debate* 开始讨论. 2 讨论会，辩论会.
de·bát. er *n.* 讨论者，议论者.
debating society 辩论社团.

de·bauch[dibɔ́:tʃ][dɪˋbɔtʃ] *vt.*《文语》1（因情欲、不节制等而）堕落(pervert from virtue or morality)，沉迷于酒色，使无节度.
2 勾引(女人)(seduce).
3（使趣味、判断）卑下，败坏(vitiate). ——*n.* 放荡(bout or habit of sensual indulgence).
de·bau·chee[dibɔ:tʃí:][ˌdibɔˋtʃi] *n.* 放荡者(viciously sensual person).
de·báuch·er·y *n.*

death-watch beetle / 报死虫
以旧房子里的木制家具为食(特指槠树、栗树等木材做成的家具). 4～5 月左右为其交尾期，会发出如敲打木材的声音.

de·ben·ture[dibéntʃə/-tʃər][dɪˋbɛntʃɚ] *n.* **1** (1)《英》(特指确定付息的)债券,公司债券. (2)《美》无担保的公司债券. **2**《古》发给向英国王室或政府机关缴纳款项的业者的付款证明书;(给与出口商的海关)退税证明书. **debenture stock** 公司债券;股份公司为筹募资金而公开发行支付一定利息的还本无期限的债务证券.

de·bil·i·tate[dibílitèit][dɪˋbɪlə,tet] *vt.* 使衰弱,使虚弱(enfeeble).

de·bil·i·ty[dibíliti][dɪˋbɪlətɪ] *n.* (肉体、意志等)无活力,虚弱;衰弱(feebleness).

deb·it[débit][ˋdɛbɪt] *n.*〖簿记〗(账簿左侧的)借方,借方记入栏,记入借方(entry in an account of the sum owing). ——*vt.* 把…记入借方:——*debit a person with a sum*=*debit a sum against* [*to*] *a person* 记入某一金额于某人的借账中.

deb·o·nair[dèbənéə/-néər][,dɛbəˋnɛr] *adj.* **1** 和蔼可亲的(genial). **2** 快活的(pleasant),从容不迫的(unembarrassed).

de·bouch[dibú:ʃ,-báutʃ][dɪˋbuʃ,-ˋbautʃ] *vi.* **1** (军队等从峡谷或森林里)走向开阔地. **2** (河流等向广阔地方)流出.
de·bóuch·ment *n.*

De·brett[dibrét][dɪˋbrɛt] *n.*《英口语》《德布雷特英国贵族年鉴》初版由德布雷特(John Debrett)于1802年编纂出版,其正式名称为 *Debrett's Peerage of England, Scotland and Ireland*.

de·brief·ing[di:brí:fiŋ][,dɪˋbrifɪŋ] *n.* (任务完成后的)听取报告,听事情经过情形,咨询.

deb·ris[débri:, déi-][dəbri,ˋde-] *n.* (破坏物的)破片,残骸,碎片(scattered fragments, wreckage).

debt[det][dɛt] *n.* **1** 借款,负债,债务(money, goods, owing):——*fall in debt*=*get*[*run*]*into debt* 负债/ *pay off a debt* 还债. **2** 恩惠,托庇,情义:——*I owe him a debt of gratitude.* 我欠他一份情. **3** 处于受恩[负债]的状态(being under obligation to pay something).
debt of honour(法律上无效力的)信用欠款,赌债.
debt of nature 死的必然性(necessity of dying).
floating debt 短期债务;为期一年,且可以转让的政府债券、短期的国家债券等. **National Debt** 国债;为弥补一年收入的不足,国家从财团法人或个人借来的债务.
[拉丁语 *debitum* (*debere* 是向…借之意的完成分词中性形式)]

debt·or[détə/-ər][ˋdɛtɚ] *n.* **1** 债务人,借主(one who owes money). **2** 负有义务[责任]的人(one who owes an obligation or duty). **3**〖簿记〗(账簿左侧的)借方. (略:Dr.)

de·bunk[di:bʌ́ŋk][dɪˋbʌŋk] *vt.*《口语》(人等)使原形毕露,拆穿假面具(remove a falsely good reputation from);揭穿(主张等的)虚伪(expose the falseness of).

de·bus[di:bʌ́s][dɪˋbʌs] *vt.*, *vi.* (-ss-)〖军〗(从巴士、汽车、卡车等)卸下,下来(unload or alight).

De·bus·sy[dəbjú:si][dəˋbjusɪ] **Claude Achille**~ 德彪西(1862~1918):法国作曲家. 除了交响诗、钢琴曲外,并作有歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》(*Pelléas et Mélisande*). ✽

dé·but, de-[déibju:][ˋdebju] *n.* **1** (音乐家、演员等的)首次演出,初次登台, **2** (女孩)初进社交界. **3** (职业、经历的)开端,第一步.

déb·u·tante, deb-[débjutà:ŋt, déi-][,dɛbjuˋtɑnt] *n.* 初进社交界的女性,(原为)初次进宫拜谒的女性.


Dec. 《略》December 12 月.

dec·a-[dékə-][ˋdɛkə-], **dec-**[dek-][dɛk-] *pref.* "10"(ten),"10倍"(ten times)之意.

dec·ade[dékeid, dikéid][ˋdɛked, dɪˋked] *n.* **1** 以10为单位的一组[每10个为一组](set or series of ten). **2** 10年期间(period of ten years).

dec·a·dence[dékədəns, dikéi-][ˋdɛkədṇs, dɪˋked-] *n.* **1** 衰退,堕落,颓废(falling away, declining). **2** (艺术、文学上的)颓废期.

dec·a·dent[dékədənt, dikéi-][ˋdɛkədṇt, dɪˋked-] *adj.* **1** 处于衰退或颓废状态的(in a state of decay or decline). **2** (艺术、文学等)颓废期的,颓废派的. ——*n.* 颓废派的作家[艺术家].



Debussy / 德彪西
图为德彪西肖像画(凡尔赛宫藏). 德彪西被尊称为印象主义音乐之父,对近代音乐有很大的影响. 最初醉心于瓦格纳(Wagner),后与象征派诗人马拉梅(Mallarme)等交游,并受到穆索尔斯基(Musorgski)的影响,渐渐地有了自己独特的乐风. 以马拉梅的诗为基础而作的《牧神午后序曲》,确立了他的乐风,且开拓了使用全音音阶的印象主义音乐.

dec·a·gon[dékəgən][ˋdɛkə,gan] *n.*〖数学〗十边形,十角形(plane figure with 10 sides and 10 angles).
de·cag·o·nal[dikǽgənəl][dɪˋkægənḷ] *adj.*

dec·a·gram(me)[dékəgræ̀m][ˋdɛkə,græm] *n.* 十克:重量单位,=10g. (略:dkg)

deca·he·dron[dèkəhí:drən][,dɛkəˋhidrən] *n.*〖数学〗十面体(ten-sided solid). ✽
dèc·a·hé·dral *adj.*

de·cal·ci·fy[di:kǽlsifài][dɪˋkælsə,faɪ] *vt.* (从骨头等)除去石灰质(deprive of lime or calcareous matter).
dé·càl·ci·fi·cá·tion[-fikéiʃən][-fɪˋkeʃən] *n.*

dec·a·li·tre, -ter[dékəli:tə/-tər][ˋdɛkə,litɚ] *n.* 公斗:容量单位,=10*l*. (略:dkl)

dec·a·logue, Dec-[dékəlɔ̀g/-lɔ̀:g,-lɑ̀g][ˋdɛkə,lɔg,-lɑg] *n.* (摩西的)十诫(the Ten Commandments)(〖圣〗《出埃及记》20:1~17).

De·cam·er·on[dikǽmərən][dɪˋkæmərən][加冠词 the]《十日谈》:薄伽丘(Boccaccio)的小说(1353). 叙述由佛罗伦萨流行的黑死病中逃离出来的贵族青年男女10人,在10日间所述说的100篇故事.

dec·a·me·tre, -ter[dékəmi:tə/-tər][ˋdɛkə,mitɚ] *n.* 十米:长度单位,=10m. (略:dkm)

de·camp[dikǽmp][dɪˋkæmp] *vi.* **1** 撤营,拔营(break up or leave a camp). **2** (偷偷地)逃亡,潜逃(abscond). **de·cámp·ment** *n.*

de·ca·nal[dikéinəl, dékə-][dɪˋkenḷ,ˋdɛkə-] *adj.* **1** DEAN 的;DEANERY 的. **2** (有教长席的)教堂圣坛南侧的.

de·ca·ni[dikéinai][dɪˋkenaɪ] *adj.* **1**〖音乐〗(圣诗轮唱时)教堂圣坛南侧唱诗班所唱的(cf. *cantoris*). **2** =decanal.
[中世纪拉丁语"祭司长的"之意]

de·cant[dikǽnt][dɪˋkænt] *vt.* **1** (不摇动沉淀的渣滓而将液体的澄清部分)轻轻倒出. **2** (把葡萄酒)由瓶子倒入倾析器内.
de·cánt·er *n.* 倾析器:餐桌用的带塞玻璃容器,用以装从瓶中倒入的葡萄酒.

de·cap·i·tate[dikǽpitèit][dɪˋkæpə,tet] *vt.* 将…斩首(behead). **de·càp·i·tá·tion** *n.*

dec·a·pod[dékəpɔ̀d/-pɑ̀d][ˋdɛkə,pɑd] *n.* 十足类的动物(ten-footed crustacean).

de·car·bon·ize, -ise[di:kɑ́:bənàiz/-kɑ́r-][dɪˋkɑrbən,aɪz] *vt.* (从内燃机等中)除去碳(remove carbon from).
dè·càr·bon·i·zá·tion, -sá- *n.*

dec·a·style[dékəstàil][ˋdɛkə,staɪl] *adj.*〖建〗(在建筑物正面)有十根柱子的,十柱式的(having 10 columns in front). ——*n.* 十柱式的柱廊正门[建筑物](→图 TEMPLE[1]).

de·cas·u·a·lize, -lise [di`kæʒuə,laɪz, -zju-] [dɪ`kæʒuə,laɪz, -zju-] *vt.* 停止临时雇用.

dè·càs·u·a·li·zá·tion, -sá- *n.*

dec·a·syl·lab·ic [dèkəsilǽbik] [,dɛkəsɪ`læbɪk] *adj.* (诗行)十音节的(of ten syllables). —*n.* 十音节的诗行.

déc·a·sỳl·la·ble *n.*, *adj.* 十音节诗行(的).

de·cath·lon [dikǽθlən/-lɑn] [dɪ`kæθlɑn] *n.* 十项全能运动(athletic contest comprising ten different events). ✻

·**de·cay** [dikéi] [dɪ`ke] *v.* (**-cays; -cayed; -ing**), *n.* —*vi.* **1** 腐烂,腐败,腐朽(become rotten): —*a decayed tooth* 蛀牙/ *decaying vegetables* 腐烂的蔬菜. **2** (力、财富、美等的)衰老,衰微(decline); (品质)低下(lose quality); 堕落. **3** 〖物理〗(1)减少(辐射能)(diminish in intensity). (2)(放射性物质的)衰变〈*into.*〉 —*vt.* **1** 使腐坏. **2** 使堕落. —*n.* **1** 衰微,衰亡,衰退: —*fall into* [*go to*] *decay* 衰微. **2** 腐败,腐朽. **3** (健康等的)衰退、减退(decline in health); (品质的)低下(loss of quality). **4** 〖物理〗(1)(辐射能的)减少. (2)衰变:放射性原子核自然地放出放射线,而变成别的原子核的现象.

Dec·can [dékən] [`dɛkən] 德干高原:印度南部的大高原. 是由在科摩令角(Cape Comorin)会合的马拉巴(Malabar)海岸、科罗曼德尔(Coromandel)海岸及北方的温迪亚(Vindhya)山脉所包围而成的三角形高原.

de·cease [disí:s] [dɪ`sis] *n.* 死亡,去世(death). —*vi.* 死亡(die).

de·céased *adj.* (尤指最近)已死的,已故的(dead). —*n.* [加冠词 the]死者,故人.

de·ce·dent [disí:dənt] [dɪ`sidn̩t] *n.* 〖美法律〗死者,故人(deceased person).

·**de·ceit** [disí:t] [dɪ`sit] *n.* **1** 欺骗,虚伪,诈欺. **2** 计策,策略(trick).

de·céit·ful *adj.* **1** (人、言行)欺人的,说谎的,虚伪的. **2** (外形等)容易使人误解的,使人迷惑的.

de·céit·ful·ly *adv.* **de·céit·ful·ness** *n.*

·**de·ceive** [disí:v] [dɪ`siv] *v.* (**-ceived; -ceiving**) —*vt.* 欺瞒,欺骗(persuade of what is false); 使(希望等)落空(disappoint): —*deceive him into doing it* 骗他去做/ *deceive oneself* 自欺. —*vi.* 耍诈,欺骗,诈欺(use deceit).


de·céiv·er *n.* 诈欺者,骗子.

de·cel·er·ate [di:sélərèit] [,dɪ`sɛlə,ret] *vt.*, *vi.* 减速(decrease the speed (of)).

dè·cèl·er·á·tion *n.*

De·cem·ber [disémbə/-bər] [dɪ`sɛmbɚ] *n.* 十二月. [拉丁语 *decem*(10)]

De·cem·brist [disémbrist] [dɪ`sɛmbrɪst] *n.* 〖史〗十二月党人: 1825 年 12 月反对俄国皇帝尼古拉一世(Nicholas I)登基,揭竿而起的秘密结社的成员.



decahedron / 十面体

de·cem·vir [disémvə/-vər] [dɪ`sɛmvɚ] *n.* **1** 〖罗马史〗十大执政官之一:古代罗马的执政官. 尤指公元前 451～前 450 年间担任编纂十二表法的人. **2** 10 人所构成的委员会[执行机构]中的一人.

de·cém·vi·rate *n.*

de·cen·cy [dí:sənsi] [`disn̩sɪ] *n.* **1** 恭谨有礼,端庄高雅(propriety of behaviour or demeanour). **2** 可敬,高尚(respectability). **3** [pl.] 适当的举动或礼仪(decent or becoming acts or observances); 平常生活的必需品.

de·cen·ni·al [disénial] [dɪ`sɛnɪəl] *adj.* 10 年间的(of a 10-year period); 每 10 年的(recurring in 10 years).

de·cén·ni·um [-əm] [-əm] *n.* (pl. **-ums, -nia**) 10 年间.

·**de·cent** [dí:sənt] [`disn̩t] *adj.* **1** (人)端庄的,正经的; (行为、服装等)合乎礼仪的,适当的: —*be decent in conversation* 说话文雅/ *a decent suit of clothes* 端庄的衣着. **2** 卓越的,有社会地位的(respectable): —*a decent family* 有社会地位的家庭. **3** 相当的,差不多的,尚可的(fair): —*a decent income* 有相当的收入/ *get a decent grade* 获得不错的成绩. **4** 《英口语》亲切的,宽大的,和蔼的(kind): —*He is decent to me.* 他对我很亲切.

dé·cent·ly *adv.*

de·cen·tral·ize, -ise [di:séntrəlàiz] [,dɪ`sɛntrəl,aɪz] *vt.* (行政权、组织等)使分散,地方分权.

dè·cèn·tral·i·zá·tion, -sá- *n.*

de·cep·tion [disépʃən] [dɪ`sɛpʃən] *n.* **1** 欺骗(deceiving); 被骗(being deceived). **2** 策略,欺瞒的做法,诡计(trick); 赝品(sham).

de·cep·tive [diséptiv] [dɪ`sɛptɪv] *adj.* 易于欺瞒的,易于弄错的(apt to deceive, easily mistaken).

de·cép·tive·ly *adv.* **de·cép·tive·ness** *n.*

dec·i- [dési-] [`dɛsɪ-] *pref.* "十分之一"(one tenth of)之意.

decathlon / 十项全能运动

1912 年奥林匹克运动会将此项运动规定为正式的比赛项目.

De·ci·an [dí:ʃiən] [`diʃɪən] *adj*: → DECTUS.

dec·i·bar [désibà:/-bàr] [`dɛsə,bɑr] *n.* 〖气象〗气压单位 = 1/10 巴(BAR[2]).

dec·i·bel [désibèl] [`dɛsə,bɛl] *n.* 〖物理〗分贝:在电学和声学中计量功率或功率密度比值的, = 1/10 贝(bel).

·**de·cide** [disáid] [dɪ`saɪd] *v.* (**-cided; -ciding**) —*vt.* **1** 下决心,决定〈*to* do, *that* + 从句〉: —*She decided to be a teacher.* = *She decided that she would be a teacher.* 她决定要当老师. **2** 使(人)决意,使下决心(bring to a decision): —*That decides me.* 那件事使我下定决心. **3** (问题、事件等的)解决,下决定,下判决(settle, give judgement): —*decide a dispute* 解决争论. —*vi.* **1** 决定,下决心(come to a resolution or decision)〈*between*〉: —*decide on* [*upon*] *a course of action* 决定今后的行动/ *decide between the two* 两者之间择取一个. **2** 下判决〈*for*, *against*〉: —*decide against* [*for*, *in favour of*] *him* 作对他不利[有利]的判决.

de·cíd·ed *adj.* **1** 明确的,清楚的(definite): —*a decided difference* 明显的不同. **2** 断然的,果断的: —*a decided opinion* 果决的意见.

de·cíd·ed·ly *adv.* **1** 明白地,明确地. **2** 决然地.

de·cid·u·ous [disídjuəs/-dʒu-] [dɪ`sɪdʒuəs] *adj.* **1** (齿、角等周期性)新陈代谢的、脱落的(shed periodically or normally). **2** (树木)落叶性的(shedding the leaves annually). **3** 飞逝的,短暂的(fleeting transitory).

deciduous tooth 乳牙(milk-tooth).

dec·i·gram(me) [désigræ̀m] [`dɛsə,græm] *n.* 分克:重量单位 = 1/10 g(略: dg).

dec·i·li·tre, -ter [désilì:tə/-tər] [`dɛsə,litɚ] *n.* 分升:容量单位 = 1/10 *l*(略: dl)

de·cil·lion [disíljən] [dɪ`sɪljən] *n.* **1** 《英》百万的 10 次方(10^{60}). **2** 《美》1 000 的 11 次方(10^{33}).

dec·i·mal [désiməl] [`dɛsəml̩] *adj.* 十分之一的(of 10th parts), 十的(of the number 10); 十进法的(proceeding by tens). —*n.* = decimal fraction.


déc·i·mal·ìze, ìse *vt.* 采用十进制[小数].

dèc·i·mal·i·zá·tion, -sá- *n.*


decimal classification 十进分类法:杜威(DEWEY)发明的图书分类法. 依主题的不同而划分为 10 类,各类又以十进法来细分. **decimal coinage** [**currency**] 十进币制. **decimal fraction** 〖数学〗小数. **decimal point** 〖数学〗小数点. **decimal svstem** [加冠词 the]十进分数法.

dec·i·mate [désimèit] [`dɛsə,met] *vt.* **1** (处罚反抗或胆小的士兵)每 10 人中杀 1 人. **2** (传染病等)毁灭…的大部分. **dèc·i·má·tion** *n.*

dec·i·me·tre, -ter [désimi:tə/-tər] [`dɛsə,mitɚ] *n.* 分米:长度单位, = 1/10 米. (略: dm)



declination / 赤纬



de·ci·pher [disáifə/-fər] [dɪˋsaɪfɚ] *vt.* **1** 译解[破解](密码). **2** 解释或辨认(难解或不清楚的文字).
de·cí·pher·a·ble *adj.* **de·cí·pher·ment** *n.*

*****de·ci·sion** [disíʒən] [dɪˋsɪʒən] *n.* **1** (问题等的)解决(settlement)〈*of*〉; 决定, 结论(conclusion):——*decision by majority* 多数人的决定/ *come to* [*arrive at*] *a decision* 做出结论, 决定. **2** 判断(formal judgement):——*give a decision* 下判断. **3** 决心, 决意(making up one's mind, resolve):——*make a grave decision* 下重大的决心. **4** 果断力, 决断力:——*with decision* 斩钉截铁地/ *a man of decision* 果断的人.

de·ci·sive [disáisiv] [dɪˋsaɪsɪv] *adj.* **1** 决定性的(conclusive, deciding). **2** 决然的, 果断的(decided). **3** 确定的.
de·cí·sive·ly *adv.* **de·cí·sive·ness** *n.*

De·ci·us [dí:ʃiəs] [ˋdiʃɪəs] 德西乌斯(? ～251): 罗马皇帝, 在位期间 249～251 年, 曾迫害基督徒.
Dé·ci·an *adj.*

*****deck**[1] [dek] [dɛk] *n.* **1**〖海〗(船的)甲板. ✽ **2** (电车、公共汽车等车厢内的)底板, 小客室, 车厢的隔间(floor, compartment):——*the top deck of the bus* 双层公共汽车的上层. **3**《美》一副扑克牌(pack of cards).
clear the decks (1)(收拾甲板上的杂物)准备战斗. (2)(一般指)作业[活动]的准备.
on deck (1)在甲板上. (2)待机而动.
déck-chàir (*n.*)轻便折叠的躺椅: 帆布所制, 有把手的折叠式椅子. **déck-hànd** (*n.*)〖海〗甲板水手, 下级水手. **déck-hòuse**(*n.*)〖海〗甲板室. **déck-tènnis** (*n.*)甲板"网球": 在客船的甲板上隔着网子互相投掷橡皮圈或绳圈的游戏. **lower** [**middle, upper**] **deck**〖海〗下[中、上]甲板. **main deck**〖海〗主甲板. **orlop deck**〖海〗最下层甲板. **spar deck**〖海〗轻甲板.

deck[2] [dek] [dɛk] *vt.* **1** 使修饰得美丽, 装饰(array, adorn)〈*out*〉. **2** 铺甲板于…

deck·le [dékl] [ˋdɛkl̩] *n.*〖造纸〗定边装置: 造纸机器上, 调整纸张长短及宽度的定边装置.
déckle-èdge (*n.*)(纸的)锯齿状的边, 毛边.
déckle-èdged (*adj.*)(纸)有毛边的.

de·claim [dikléim] [dɪˋklem] *vi.* **1** 以演讲的腔调说话, 慷慨激昂地演说(deliver an impassioned speech); 吟诵(recite). **2** 严酷地批评[攻击](inveigh)〈*against*〉.——*vt.* 戏剧性地朗诵(speak or utter rhetorically).

dec·la·ma·tion [dèkləméiʃən] [ˏdɛkləˋmeʃən] *n.* 雄辩(术), 朗诵(法)(act or art of declaiming); 辞藻华丽的演说(rhetorical exercise), 拘泥于形式的演讲(set speech); 激昂的演讲, 滔滔的演说(impassioned speech, harangue).
de·clam·a·to·ry [diklǽmətəri/-tɔ̀:ri] [dɪˋklæməˏtorɪ] *adj.*

de·clar·ant [dikléərənt] [dɪˋkɛrənt] *n.* (法律上的)宣言者; 宣告者, 申报者(one who makes a legal declaration).

dec·la·ra·tion [dèkləréiʃən] [ˏdɛkləˋreʃən] *n.* **1** 公布, 发表(stating, announcing, openly or formally). 宣告, 布告, 公告(solemn or legal assertion or proclamation); 宣言书, 布告文. **2**〖法律〗(1)原告最初的供述、陈述(plaintiff's statement of claim). (2)(未经宣誓的证人的)供述, 证词(simple affirmation). **3**〖扑克牌〗(1)纸牌游戏(bezique)中, 亮出特定组合的牌, 宣布得分. (2)(桥牌)宣布王牌和赢牌墩数.
Declaration of Independence :→INDEPENDENCE. **Declaration of Indulgence** :→INDULGENCE. **declaration of the poll** [加冠词 the]正式公布选举的得票结果. **declaration of war** (两国间正式的)宣战.

*****de·clare** [dikléə/-kléər] [dɪˋklɛr] *v.* (**-clared; -claring**)——*vt.* **1** 公布, 宣告[公告](make known, announce openly)——*declare oneself* 发表自己的信念, 表明身份/ *declare war on* [*against*]对…宣战/ *be declared guilty* 被宣告有罪.
2 声明, 断言(pronounce to be):——*declare the king (to be) an enemy to people* = *declare that the king is an enemy to people* 声明国王是人民的敌人. **3** (向海关)申报(纳税品):——*Anything to declare?* 有没有要申报的物品?
4〖法律〗(原告)作最初的供述.
5〖板球〗(在中途)宣布(一局的结束).
6〖扑克牌〗(纸牌游戏(bezique)中, 亮出经特定组合的牌)宣布(得分); (桥牌中)宣布(王牌), 宣布(没有王牌, 用'No trumps'一语).
——*vi.* **1** 宣布, 宣称, 声称. **2**〖板球〗在中途宣布一局结束.
declare against 对…发表反对声明.
declare dividend 发配股息.
declare for 对…表示赞成.
Well, I declare! 这可糟了! 真想不到!
de·clar·a·to·ty [diklǽrətəri/-tɔ̀:ri] [dɪˋklærəˏtɔrɪ] *adj.*

de·clar·er [dikléərə/-ər] [dɪˋklɛrɚ] *n.*〖扑克牌〗宣布者: 尤指在桥牌竞叫中, 叫出王牌花色而得到约定的牌手.

dé·clas·sé [deiklǽsei] [deklɑˋse] *adj.*, *n.* (阴性形式 **-sée**)——*adj.* (在社会上)失去地位的, 没落的(having sunk in the social scale).——*n.* 失去社会地位的人, 落伍者. [法语]

de·clen·sion [diklénʃən] [dɪˋklɛnʃən] *n.* **1** 倾斜, 下坡. **2** (标准的)脱离(deviation). **3** 堕落, 衰微, 衰落(deterioration, decay). **4**〖语法〗(1)(名词、形容词、代名词的)字形变化, 格的变化. (2)字形变化相同的一群字. **de·clén·sion·al** *adj.*

dec·li·na·tion [dèklinéiʃən] [ˏdɛkləˋneʃən] *n.* **1** 向下方倾斜, 倾斜(downward bend). **2**〖天文〗赤纬: 天球赤道和某天体的角距. ✽ **3** 偏角: 正北极和磁北极所形成的水平角度. **4**《美》辞退, 谢绝(refusal).

*****de·cline** [dikláin] [dɪˋklaɪn] *n.*, *v.* (**-clined; -clining**)——*n.* **1** 衰落, 衰退, 堕落(sinking decay):——*the decline of the Roman Empire* 罗马帝国的衰亡. **2** (物价等的)下跌:——*a decline of* [*in*] *prices* 物价的下跌. **3** 倾斜, 下坡. **4** 黄昏; (人生的)风烛残年, 晚年(latter part). **5** 衰弱(gradual loss of vigour);《古》慢性疾病, 肺病.
——*vi.* **1** 拒绝, 辞退:——*decline with thanks* 辞谢. **2** 衰老, 衰退, 堕落, 减退(fall off, decay decrease):——*decline in strength* 体力衰退/ *decline in popularity* 名望减低. **3** (太阳)下山; (人生)接近尾声(draw to close):——*one's declining years* 晚年. **4** 下倾(have a downward inclination); (物价等)下跌; 弯下, (头等)下垂.
——*vt.* **1** 不接受, 辞退, 婉转拒绝(not accept, refuse politely):——*decline an invitation* 辞谢邀请/ *decline going* [*to go*]拒绝前往. ► decline 是"婉转拒绝"之意, refuse, reject 则表"断然地加以拒绝、否决"之意. **2** 倾斜, 向下弯(bend down), 低(头)(bow down). **3**〖语法〗使(名词、形容词、代名词)格[字形]变化; 背诵…的格[字形]的变化.
de·clín·a·ble *adj.*〖语法〗格[字形]变化的.

dec·li·nom·e·ter [dèklinɔ́mitə/-nɑ́mitər] [ˏdɛkləˋnɑmɪtɚ] *n.* 磁偏仪.

de·cliv·i·tous [diklívitəs] [dɪˋklɪvətəs] *adj.* 相当陡峭的, 险峻的(having a considerable slope, steep).
de·clív·i·tous·ly *adv.* **de·clív·i·ty** *n.* 倾斜, 下坡(downward slope).

de·clutch [dì:klʌ́tʃ] [dɪˋklʌtʃ] *vi.* 放开(汽车的)离合器(disengage the clutch).
dóuble-declùtch (*vi.*)(汽车换挡时)使离合器两次分离.

de·coct [dikɔ́kt/-kɑ́kt] [dɪˋkɑkt] *vt.* 熬, 煎.
de·cóc. tion *n.* 煎熬, 熬煮的汤.

de·code [dì:kóud] [diˋkod] *vt.* 解读, 翻译(密码等)(decipher).

de·coke [dì:kóuk] [diˋkok] *vt.*《英口语》除去…的碳(remove carbon from).
——*n.* 脱碳(decarbonization).

dé·colle·tage [deikɔ́ltɑ:ʒ/-kɑ́l-] [deˋkɑltɑʒ] *n.* **1** 可露出颈部和肩膀的低领女装(low-cut neck of a dress). **2** 开得很低的衣领, 露出颈部和肩膀.
dé·colle·té [deikɔ́ltei/-kɑ́l-] [deˋkɑlte] *adj.* (阴性形式 **-tée**) **1** 露出颈部和肩膀的低领的(low-necked). **2** 穿低领衣服的. [法语]

de·col·o(u)r·ize, -ise [dì:kʌ́lərɑ̀iz] [diˋkʌləˏraɪz] *vt.* 去掉…的颜色, 褪色(remove colour from).——*vi.* 颜色脱落(lose colour).
dè·col·o(u)r·i·zá·tion, -sá- *n.*

de·com·pose [dì:kəmpóuz] [ˏdikəmˋpoz] *vt.* **1** 分解[分析](成分、要素)(resolve into constituent parts or elements). **2** 使腐朽, 使崩解(disintegrate); 使腐败[变质].——*vi.* **1** 分解(break up). **2** 腐败[变质](rot).
de·còm·po·sí·tion [-kɔ̀mpəzíʃən/-kɑ̀m-] [ˏkɔmpəˋzɪʃən] *n.*

de·com·press [dì:kəmprés] [ˏdikəmˋprɛs] *vt.* **1** (潜水员等通过压缩空气)回到正常的气压下, 减压. **2** (为使引擎容易发动而)减低引擎内混合气体的压强.

de·com·pres·sion [dì:kəmpréʃən] [ˏdikəmˋprɛʃən] *n.* 减压. decompression sickness〖医〗减压病, 潜水员病(CAISSON disease).


de·con·ges·tant [dì:kəndʒéstənt] [ˏdikənˋdʒɛstənt] *adj.*〖医〗解除[缓和]充血的(that relieves congestion).——*n.* 解除[缓和]充血剂.


de·con·tam·i·nate [dì:kəntǽminèit] [ˏdikənˋtæməˏnet] *vt.* 消除…的污染(rid of contamination), (尤指)除掉毒气[辐射能].
dè·con·tàm·i·ná·tion *n.*

de·con·trol [dì:kəntróul] [ˏdikənˋtrol] *v.* (**-ll-**), *n.*——*vt.* (尤指由政府)解除…的统治[管理](free from control).——*n.* 管制[管理]的废除(removal of control).

dé·cor [déikɔ:/-kɔr] [ˋdekɔr] *n.* **1** 舞台的装置和布景(scenery and furnishings of a theater stage). **2** (室内、建筑物的)装潢. [法语]

deck[1] / 甲板
仿"五月花号"建造的"五月花二世号"的甲板. 此船是为了纪念弗吉尼亚州殖民 350 周年而造的.





decorate / 装饰
图为集德国林德霍夫(Linderhof)堡装饰精华的镜室.

·**dec·o·rate**[dékərèit][`dɛkə,ret] *vt.* (**-rated**; **-rating**) **1** 装饰,装潢;(在道路上)悬挂旗子等(hang with flags, etc.):—*decorate the church with flowers* 用花缀饰教堂. ✽ **2** (在房子、房间里)刷油漆,贴壁纸(paint, paper). **3** 授勋章给…(invest with an order, medal, etc.):—*decorate a soldier for bravery in action* 为了表扬英勇而授勋章给军人.

dec·o·ra·tive[dékərətiv][`dɛkərətɪv] *adj.*
[源于拉丁语 *decorare* (←*decus* 美)]

Dec·o·rat·ed[dékərèitid][`dɛkə,retɪd] *adj.* 〖建〗哥特式建筑(形式)的:14 世纪英国哥特式建筑第二期的特色. 以几何形的细纹图样及丰富的装饰为其特征(→图 WINDOW).

·**dec·o·ra·tion**[dèkəréiʃən][,dɛkə`reʃən] *n.* **1** 装饰,装潢(decorating). **2** 装饰品;[pl.](祝贺时期的)装饰:—*Christmas decorations* 圣诞节的装饰. **3** 勋章. **Decoration Day**《美》阵亡将士纪念日.

dec·o·ra·tor[dékərèitə/-tər][`dɛkə,retɚ] *n.* (从事刷油漆、贴壁纸的)室内装潢业者(tradesman who paints, papers, etc., houses).

dec·o·rous[dékərəs, dikɔ́:-][`dɛkərəs, dɪ`kɔ-] *adj.* 有礼貌的(not violating good taste or propriety); 高尚的,端庄的(dignified and decent).

déc·o·rous·ly *adv.*

de·co·rum[dikɔ́:rəm][dɪ`korəm] *n.* **1** 合乎礼节,品行端正(seemliness, propriety). **2** 礼仪(etiquette);合乎礼节的举止言行(usage required by politeness or decency).

de·coy[dikɔ́i][dɪ`kɔɪ] *n.* **1** (架网引诱野鸭的)诱捕池. **2** (训练得能引诱猎物的) 媒鸟[动物]:—*a decoy-duck* 作诱饵的野鸭. **3** 引诱者,诱惑者[物].
—*vi.* 以饵引诱;诱到近处,诱惑(allure, ensnare)〈*into, out of, away*〉.

·**de·crease**[*v.* dikrí:s; *n.* dí:kri:s][*v.* dɪ`kris; *n.* `dikris] *v.* (**-creased**; **-creasing**), *n.* —*vi.* 减低,减少(lessen):—*decrease in population* 人口减少.
—*vt.* 减少:—*decrease friction* 减少摩擦.
—*n.* 减少,减退;减少量[额]:—*a decrease in production* 生产量的减少 /*on the decrease* 在逐渐减少中.

de·cree[dikrí:][dɪ`kri] *n.* **1** 法令,布告(ordinance, edict). **2** (教会会议等的)教令,法令,宗教布告(edict or law of an ecclesiastical council). **3** 〖神学〗神意,天意,神旨(will of God, Providence, Nature). **4** 〖法律〗裁判,命令(judgement in a court of equity),(海事、审查遗嘱、离婚法院等的)判决.
—*vt.* (按照法令)命令,布告,判决;(神、命运)注定,决定. **decree nisi**:→NISI.

dec·re·ment[dékrimənt][`dɛkrəmənt] *n.* **1** 减少,渐减(decrease). **2** 减少量,消耗额(amount lost by diminution or waste). (↔*increment*).

de·crep·it[dikrépit][dɪ`krɛpɪt] *adj.* **1** 老朽的,衰老的(enfeebled with age). **2** 老化的,破旧的(dilapidated).

de·crép·i·tùde[-tjù:d/-tjù:d][-,tjud] *n.*

de·crep·i·tate[dikrépitèit][dɪ`krɛpə,tet] *vt.* 把(矿物、盐等)烧得爆裂(calcine).
—*vi.* (矿物、盐等)烧得发出爆裂声(crackle under heat). **de·crèp·i·tá·tion** *n.*

de·cre·scen·do[dèikreʃéndou][,dekrə`ʃɛndo] *adv.*, *n.* (pl. **-dos**)〖音乐〗= DIMINUENDO.
[意大利语]

de·cres·cent[dikrésənt][dɪ`krɛsn̩t] *adj.* (月亮)下弦的(waning, decreasing).

de·cre·tal[dikrí:təl][dɪ`kritl̩] *n.* **1** 罗马教皇的教令(papal decree). **2** [pl.](构成教会法(canon-law)之一的)教令集.

de·cry[dikrái][dɪ`kraɪ] *vt.*, 诋毁,责难(disparage, cry down). **de·crier** *n.*

de·cum·bent[dikʌ́mbənt][dɪ`kʌmbənt] *adj.* **1** 〖植〗(枝、干)沿地匍匐的(lying along the ground). **2** 〖动〗(毛发)垂披在表面上的(lying flat on the surface). **de·cúm·bent·ly** *adv.*

dec·u·ple[dékjupl][`dɛkjʊpl̩] *adj.* 10 倍的(tenfold). —*n.* 10 倍(的量). —*vt.* 增加 10 倍(multiply by 10). —*vi.* 变成 10 倍.

de·cus·sate[*adj.* dikʌ́sit; *v.* -seit][*adj.* dɪ`kʌsɪt; *v.* -set] *adj.* **1** X 形的(X-shaped). **2** 〖植〗交互对生的:相邻之上下两对叶子,交互形成直角.
—*vt.*, *vi.* 交叉成 X 形(intersect).

dec·us·sa·tion *n.*

de·dans[dədá:ŋ][də`dɑŋ] *n.* (室内网球场内)发球线后面的观众席(→图 TENNIS).
[法语,"在…之中,在…之内"之意]

·**ded·i·cate**[dédikèit][`dɛdə,ket] *vt.* **1** 供奉,奉献(给神)(devote)〈*to*〉. **2** 献身于,专心一致于(人、目的)(give up)〈*to*〉:—*dedicate oneself* [*one's life*] *to the study of cancer* 献身于癌症的研究上. **3** 题献词于(书、歌曲等)上〈*to*〉:—*Dedicated to Mr. Smith.* 谨将(此书)献给史密斯先生.

déd·i·ca·to·ry[-kətəri/-tɔ̀:ri][-kə,torɪ] *adj.*

dèd·i·cá·tion *n.* **1** 供奉,奉献. **2** 献身,专注. **3** 献词.

de·duce[didjú:s/-djú:s][dɪ`djus] *vt.* **1** 演绎(derive)〈*from*〉,推论(infer). **2** 《古》探寻…途径(trace the course of),(记录从[到]特定的时期)继续(bring down)〈*from, to*〉;追溯…的起源[由来,家谱](trace the derivation or descent of).

de·dúc·i·ble *adj.*

de·duct[didʌ́kt][dɪ`dʌkt] *vt.* (从…中)扣除(一定的数额),删除(take away, put aside)〈*from*〉.

de·dúct·i·ble *adj.*

de·duc·tion[didʌ́kʃən][dɪ`dʌkʃən] *n.* **1** 扣除,减除. 删除(deducting). **2** 扣除额,删减额(amount deducted). **3** 推论(deducing). **4** 〖逻〗(1)演绎法:由已知的原理或法则,引出特殊的结论(cf. *induction*). (2)(演绎出的)结论(thing deduced).

de·duc·tive[didʌ́ktiv][dɪ`dʌktɪv] *adj.* 推论的,演绎的,可演绎的(of or reasoning by deduction).

de·dúc·tive·ly *adv.*

·**deed**[di:d][did] *n.* **1** (做的)事情,举止:—*a good deed* 好的行为. **2** 功业,功绩(act of bravery, skill, etc.):—*achieve brillant deeds* 完成伟业. **3** 行动,行为(performance). **4** 〖法律〗(签名盖印的)证书,契约. —*vt.* 《美》立契约出让(财产).

deed poll 〖法律〗单务契约:仅当事人一方所制作的证书.
[古英语 *dǣd, dēd*←古日耳曼语 **dǣdiz*,更进一步可溯到古印欧语,和 do 同根源]

deem[diːm][dim] *vt.* 认为,以为,视为(believe, consider, judge, count).

Deem·ster[díːmstə/-stər][ˋdimstɚ] *n.* 英国马恩岛(Isle of Man)的法官.由两个人共同掌管岛上的司法权.

:**deep**[diːp][dip] *adj.* 1 深的,深邃的:——*a deep river* 深水河/*a deep forest* 浓密的森林.
2 深度的:——*The cave is 100 meters deep.* 这个洞穴有100米深./*The snow is 7 inches deep.* 雪有7英寸厚.
3 深远的,深奥的(profound);有洞察力的,透彻的:——*a deep thought* [*insight*]深奥的思想[洞察].
4 发自内心的,深厚的:——*deep affections* 发自内心的真情/*deep gratitude* 衷心的谢意.
5(动作)达到深处的[来自深处的]:——*a deep breath* 深呼吸/*a deep sigh* 深深的叹息.
6 埋头于…的;深陷(借款等)…中的〈*in*〉:——*be deep in debt* 债台高筑.
7(程度上)很深的,激烈的,极度的(intense, vivid, extreme);(色)暗的:——*a deep sleep* 熟睡,沉睡/*deep orange* 深橘色.
8(声音)低沉的,粗而响的:——*in a deep voice* 用低沉的声音.
9 阴险的,奸猾的(cunning):——*a deep plot* 狡猾的阴谋/*a deep one*《俗》奸诈的[狡猾的]家伙.
in deep water (*s*)陷于苦境中.
——*n.* 1(海、河流的)深处,深度,深渊. 2 穴,坑洼(pit). 3(心的)深处,里面. 4[加冠词 the]《诗·修辞》海洋,海(the sea):——*the great deep* 大海洋. 5〖板球〗= deep field.
——*adv.* 1 深深地(deeply):——*go deep into the subject* 深入主题/*Still waters run deep.*《谚》静水深底.
2 直到很晚地:——*deep into the night* 至深夜.
déep·ish *adj.* 稍深的,有点深的. **déep·ness** *n.* **déep·en** *vt.* 使深,加深;使(色)加浓;使低沉(声音).——*vi.* 变深,加深;(色)变浓;(声音)变低沉.
deep field〖板球〗(近球场边线的)内场区. **deep freeze**(1)冷冻[冷藏]库. (2)[Deepfreeze] ▶ 美国某个急速冷冻冰箱的商标名.
déep-làid(*adj.*)(计划等)巧妙[暗中]安排的(secret and elaborate). **deep mourning** 正式丧服. **déep-ròoted**(*adj.*)根深蒂固的. **déep-sèa**(*adj.*)深海的,远洋的. **déep-sèated**(adj.)(疾病、感情等)根深蒂固的,根深的. **Deep South**[加冠词 the]《美》美国南部各州;美国南部的南卡罗来纳州(South Carolina)、佐治亚州(Georgia)、亚拉巴马州(Alabama)、密西西比州(Mississippi)、路易斯安那州(Louisiana)等州.

·**deep·ly**[díːplɪ][ˋdiplɪ] *adv.* 1 深地:——*dig deeply* 挖得很深. 2 激烈地,深沉地,非常地:——*feel deeply* 深深感到. 3(颜色)浓浓地. 4(声音)粗粗地,低沉地.

·**deer**[dɪə/dɪər][dɪr] *n.* (pl. **deer**)鹿;鹿科(Cervidae)动物的通称.除驯鹿雌雄均有角外,其他种类仅具有脱落性的叉角. ✲
déer-hòund(*n.*)猎鹿狗;苏格兰原产,近似灵猩猩(Grey hound)的大型猎犬. **déer-lìck**(*n.*)盐和明矾渗入土中,而使鹿前来舔的场所. **déer-pàrk**(*n.*)猎鹿园. **déerskìn**(*n.*)鹿皮. **déerstàlker**(*n.*)(1)(偷偷地贴近再用枪射杀的)猎鹿人. (2)(前后皆有帽檐的)布制猎帽(→图 COAT). **fallow deer** 黇鹿. **Japanese deer** 日本鹿. **red deer** 赤鹿. **roe eer** 狍.

de·face[diféis][dɪˋfes] *vt.* 1 损伤…外貌,使丑陋(spoil the appearance or beauty of, disfigure). 2(文字磨灭而)难辨识(make illegible).
de·fáce·ment *n.*

deer / 鹿

雄鹿的角每年都会再生,春天脱落长出鹿茸,外覆茸毛,秋天停止生长而变硬,茸毛皮脱落,变成完全骨质的角.鹿分布于欧洲、亚洲、南北美洲,及撒哈拉沙漠以北的非洲等地.

de fac·to[diː fǽkou, dei][di ˋfækto, de]事实上(的)(in fact),(不管正确与否)事实上存在.[拉丁语]


def·ae·cate[défikèit, díːf-][ˋdɛfə,ket, ˋdif-] *v.*: →DEFECATE.

de·fal·cate[diːfǽlkèit, difǽlkeit][ˋdifɔl,ket, dɪˋfælket] *vi.*〖法律〗挪用公款(commit defalcation),侵占,私占(委托的财产)(misappropriate property in one's charge).

de·fal·ca·tion[diːfælkéiʃən][,difɔlˋkeʃən] *n.* 1 不履行义务,疏忽(defection),缺点(short coming). 2 盗用公款,侵占(misappropriation);盗用金额(amount misappropriated).

de·fame[diféim][dɪˋfem] *vt.* 破坏…的名誉(attack the good reputation of),中伤,诋毁(speak ill of).
def·a·ma·tion[dèfəméiʃən, diːf-][,dɛfəˋmeʃən, dif-]*n.*
de·fam·a·to·ry[difǽmətəri/-tɔːri][dɪˋfæmə,torɪ] *adj.*

de·fault[difɔ́ːlt;英 + -fɔ́lt][dɪˋfɔlt] *n.* 1 不足,欠缺,缺乏(want, absence). 2(义务等的)未履行,疏忽(failure to act, neglect). 3(比赛等的)不出场,弃权,缺席. 4〖法律〗不出庭(failure to attend in a court). 5 未履行债务(failure to pay).
in default of 假如[因为]没有时(if or since thing is lacking).
——*vi.* 1 未履行[疏忽]义务(fail to meet an obligation). 2〖法律〗不出庭(fail to appear in court). 3(比赛)不参加. 4 不履行债务,不支付(fail to meet money call). ——*vt.* 1〖法律〗因未履行到庭的义务而被判败诉. 2 未履行(支付).
de·fáult·er *n.* 1(义务、债务的)未履行者. 2《英》〖军〗违反军纪者(soldier guilty of a military offence).
judgement by default 缺席判决:因被告一方没有履行到庭的义务,而作对原告有利的判决.



de·fea·sance[difíːzəns][dɪˋfizn̩s] *n.* 〖法律〗使无效,废止(rendering null and void);撤销条件,废约条件.

de·fea·si·ble[difíːzibl][dɪˋfizəbl̩] *adj.* 可作废的,可取消的(capable of annulment, liable to forfeiture).

de·fèa·si·bíl·i·ty *n.*

de·feat[difíːt][dɪˋfit] *vt.* 1 打败,战胜(overcome, conquer):——*defeat an enemy* 打败敌人. 2 (计划,希望)破灭,失败:——*defeat a person's hopes* 打破希望. 3 〖法律〗使无效. ——*n.* 1 击败,打破. 2 战败,败北:——*suffer (a) defeat* 败北. 3 (计划、希望等的)挫折,失败.

de·feat·ism[difíːtizəm][dɪˋfitɪzm̩] *n.* 失败主义.

de·féat·ist *n.*, *adj.*

def·e·cate, def·ae-[défikèit, díːf-][ˋdefə‚ket,ˋdɪf-] *vt.* 杂质[不纯物质],纯化,精制(clear of dregs from, refine, purify);去除(渣滓、排泄物)(get rid of, purge away),洗清(罪过),洗净. ——*vi.* 排便(discharge faeces from the body).

dèf·(a)e·cá·tion *n.*

de·fect[difékt; *n.* + díːfekt][dɪˋfɛkt; *n.* +ˋdifɛkt] *n.* 1 短处,缺点,弱点,缺陷,瑕疵(shortcoming):——*correct[remedy] one's defects* 矫正缺点/*a defect in an argument* 讨论上的缺点. 2 不足,欠缺,缺乏(lack):——*in defect* 缺少. ——*vi.* 变节,(对国家、主义)背叛,(背弃国家、主义而向敌人)投奔,亡命,逃亡(desert)〈*to*〉.

de·féc·tion *n.* (对主义、党的)背叛,变节;脱党,逃亡. **de·féc·tor** *n.*

de·fec·tive[diféktiv][dɪˋfɛktɪv] *adj.* 1 有缺点[缺陷]的,不完全的(having defect(s), faulty, incomplete);欠缺…的,不足的(wanting or deficient)〈*in*〉. 2 〖语法〗不完全变化的(not having all usual inflexions). ——*n.* 身心上有缺陷的人.

de·féc·tive·ly *adv.* **de·féc·tive·ness** *n.*

de·fence, -fense[diféns][dɪˋfɛns] *n.* 1 防御,防卫,守备(defending from or resistance against attack):——*national defence* 国防/*Offence is the best defence.* 《谚》攻击是最佳的防御. 2 防御物(thing that defends);防御方法(means of resisting or warding off attack);军备(military resources of a country);[pl.]防御设施,城堡,要塞. 3 辩护,辩明. 4 〖法律〗(被告的)抗辩(denial or charge by accused party);被告的(书面)答辩(defendant's pleading or proceedings);(律师的)辩护.

de·fénce·less, -fénse- *adj.* **de·fénce·less·ly, -fénse-** *adv.* **defence mechanism** *n.* 〖心理〗防御机制:对分裂性或崩溃性的无意识冲动所作的有意识的个性保护.

de·fend[difénd][dɪˋfɛnd] *vt.* 1 (对攻击、危险等)防御,保护(guard, protect, make safe)〈*against, from*〉(↔*attack*):——*defend one's country against the enemy* 保卫国家抵御敌人攻击/ *defend a person from danger* 保护某人以免遭遇危险. 2 (以言论)拥护,辩护,辩明(speak or write in favour of, uphold by argument):——*defend oneself* 为自己的立场辩护. 3 〖法律〗(律师在法庭上)抗辩,辩护(make defence);担任…的律师. ——*vi.* 辩护,防卫.

de·fen·dant[diféndənt][dɪˋfɛndənt] *n.* 〖法律〗被告(person sued in a court of law).

de·fend·er[diféndə/-ər][dɪˋfɛndɚ] *n.* 1 防御者,拥护者(one who defends). 2 (卫冕战的)卫冕者.

Defender of the Faith (*L. Fidei Defensor*) [加冠词 the]护教者. ▶ 英国国王传统的称号. 1521 年,罗马教皇利奥十世(Leo X)赐给亨利八世(Henry VIII)的称号,作为反对路德(Luther)的论文的报酬.

de·fen·es·tra·tion[diːfènistréiʃən][di‚fɛnəˋsteʃən] *n.* (人或物的)抛出窗外(throwing out of a window). **Defenestration of Prague**[加冠词 the]布拉格抛窗事件:反对旧教徒压迫的波希米亚新教徒所采取的抗议行动. 1618 年 5 月 23 日,皇帝的两名代理执政官员及其书记官,从布拉格王宫的窗口被抛出去,此事成为 30 年战争的导火线.

de·fense[diféns][dɪˋfɛns] *n.* :→DEFENCE.

de·fen·si·ble[difénsibl][dɪˋfɛnsəbl̩] *adj.* 1 能防御的(able to be defended). 2 能辩明的(justifiable).

de·fèn·si·bíl·i·ty *n.* **de·fén·si·bly** *adv.*

de·fen·sive[difénsiv][dɪˋfɛnsɪv] *adj.* 防御用的,防备的,防卫的(used or done for defence, protective). ——*n.* [加冠词 the]守势,防御的姿态(state or position of defence). **de·fén·sive·ly** *adv.*

de·fer[1] [difə́ː/-fə́ːr][dɪˋfɝ] *v.* (-rr-)——*vt.* 延长,延期(put off, postpone). ——*vi.* 推迟,拖延(be dilatory, procrastinate). **de·fér·ment** *n.* **deferred bond**(1) 延期付息的债券. (2)《美》= deferred share.

deferred payment 延期付款. **deferred share[stock]** 后派股:在股利分派时,优先股及普通股股利先分派,然后才决定派股利若干给它们.

de·fer[2] [difə́ː/-fə́ːr][dɪˋfɝ] *vi.* (-rr-)(对人的意见、行动)表示顺从,服从,礼让(submit or give way in opinion or action)〈*to*〉.

def·er·ence[défərəns][ˋdɛfərəns] *n.* 1 (对长辈、他人意见的)服从(compliance). 2 敬意,尊敬(respect, courteous regard). ***in deference to*** 服从… 尊重. **dèf·er·én·tial**[-rénʃəl][-ˋrɛnʃəl] *adj.*

dèf·er·én·tial·ly *adv.*

def·er·ent[défərənt][ˋdɛfərənt] *adj.* 〖生理〗(血管)由中枢送出的,输出的(conveying away from a center).

de·fi·ance[difáiəns][dɪˋfaɪəns] *n.* (公然的)反抗,蔑视(open disobedience or disregard). ***in defiance of*** 不顾,蔑视,无视.

de·fi·ant[difáiənt][dɪˋfaɪənt] *adj.* 挑战的,反抗的(expressing defiance). **de·fí·ant·ly** *adv.*

de·fi·cien·cy[difíʃənsi][dɪˋfɪʃənsɪ] *n.* 1 不足的状态(being deficient);欠缺,不足(want, lack). 2 不足之物,不足的部分,(尤指收入)不足之额(amount by which the revenue falls short). 3 缺陷.

deficiency disease 〖医〗营养缺乏症:因维他命等营养素的不足所引起的疾病.

de·fi·cient[difíʃənt][dɪˋfɪʃənt] *adj.* 1 有缺陷的(defective),不完全的(incomplete). 2 不足的,缺少的(wanting)〈*in*〉. 3 低能的(halfwitted). ——*n.* = defective. **de·fí·cient·ly** *adv.*

def·i·cit[défisit][ˋdɛfəsɪt] *n.* 逆差;赤字,亏损.

def·i·lade[dèfiléid][‚dɛfəˋled] *vt.* (为抵抗直射炮的攻击而)守御,遮护(要塞). ——*n.* 遮蔽.

Defoe / 笛福

笛福 1704~1713 年曾自办《评论》(*Review*)周刊,发表政治小册子等,活跃于政坛. 58 岁时首次完成长篇小说《鲁滨孙漂流记》而轰动一时,成为世界著名的作家,也奠定其小说家的地位.



de·file[1] [*n.* díːfail, difáil; *v.* difáil][*n.* ˋdifaɪl, dɪˋfaɪl, *v.* dɪˋfaɪl] *n.* (以纵队行进方式才能勉强通过的)窄道,隘口(narrow way);峡谷(narrow pass or gorge). ——*vi.* 以纵队前进(march in files, by files).

de·file[2] [difáil][dɪˋfaɪl] *vt.* 1 弄脏,污损,污染(make dirty, befoul, pollute). 2 亵渎神圣(desecrate, profane);使不圣洁(make ceremonially unclean). **de·file·ment**[1] *n.*

de·file·ment[2] [difáilmənt][dɪˋfaɪlmənt] *n.* = DEFILADE.

de·fine[difáin][dɪˋfaɪn] *vt.* (-fined; -fining) 1 下定义,使意思明确(declare the exact meaning of):——*define a word* 对字(的意思)下定义. 2 限定…的范围[限界](settle limits of):——*define a boundary* 限定边界. 3 使…的轮廓清楚(make clear in outline):——*the tower defined against the sky* 塔在天空的衬托下显得轮廓分明. 4 表明(本质、立场),明示(set forth the essence of):——*define one's position* 表明自己的立场. 5 为…的特色,使成为特征.

def·i·nite[définit][ˋdɛfənɪt] *adj.* 1 限定的,一定的(with exact limits):——*a definite period* 一定的期间. 2 明确的,清楚的,确实的(distinct, precise):——*a definite answer* 明确的答案/ *It is definite that he will come.* 他一定会来.

déf·i·nite·ly *adv.* 1 清楚地,明确地(clearly, plainly). 2 《口语》的确,确实不错(yes indeed).

déf·i·nite·ness *n.*

definite article:→ARTICLE.

definite inflexions 德语或古代英语用于定冠词后面的形容变化.

def·i·ni·tion[dèfiníʃən][‚dɛfəˋnɪʃən] *n.* 1 定义(defining). 2 确定,限定(making or being distinct). 3 〖光学〗清晰度(degree of distinctness). 4 〖收音机・电视〗(声音、影像的)清晰度,分解力.

de·fin·i·tive[difínitiv][dɪˋfɪnətɪv] *adj.* 决定性的,最后的(final);有权威的(authoritative).

de·fín·i·tive·ly *adv.* **definitive edition** 定本.

de·flate[difléit][dɪˋflet] *vt.* 1 (从轮胎、气球等)抽出空气[气体]使萎缩(let inflating air or gas out of). 2 紧缩(通货膨胀),降低(物价水平). 3 挫折(希望、自信等),贬低(lower). ——*vi.* 1 (把空气、气体放掉而)萎缩. 2 (通货)紧缩,(物价)跌落. 3 失去自信.

de·fla·tion[difléiʃən][dɪˋfleʃən] *n.* 1 放出空气[气体]. 2 通货紧缩:指货币供应、货币收入减少,物价下降,会引起就业率和购买力下降.

de·flá·tion·ar·y *adj.*

de·flect[diflékt][dɪˋflɛkt] *vt.* 使偏斜,使偏离,使转向(bend, turn aside)〈*from*〉;使(光线)偏向(bend from straight line). ——*vi.* 偏向一旁,偏斜.

de·flex·ion, -flec·tion[diflékʃən][dɪˋflɛkʃən] *n.* 1 转向,偏向(deflecting);弯曲,偏离,歪斜. 2 〖物理〗偏转,偏斜:仪器的指针未归零.

de·flo·ra·tion[dìːfləréiʃən, dèf-][‚dɪfləˋreʃən, ‚dɛf-] *n.* 1 摘花. 2 奸污处女.

de·flow·er[dìːfláuə/-ər][dɪˋflauɚ] *vt.* 1 夺走…的童贞(deprive of virginity). 2 损坏(spoil),夺取(ravage). 3 摘花(strip of flowers).

De·foe[difóu][dɪˋfo] **Daniel**～笛福(1660? ～1731):英国小说家.《鲁滨孙漂流记》(*Robinson Crusoe*)的作者. ✲

de·for·est[dìːfɔ́rist/-fɔ́ːr-, -fɑ́r-][‚dɪˋfɔrɪst, -ˋfɑr-] *vt.* 滥伐森林[树木](clear of a forest).

dè·fòr·est·á·tion *n.*

de·form[difɔ́ːm/-fɔ́rm][dɪˋfɔrm] *vt.* 1 使变丑陋(deface). 2 破坏形状,使变形(put out of shape);(尤指过去分词)使成畸形(mis-shape).

de·for·ma·tion[dìːfɔːméiʃən/-fɔr-][‚difɔrˋmeʃən] *n.* 1 损坏[歪曲]形状,变形(disfigurement),(形状的)丑化(change for the worse). 2 畸形(perverted form).

de·form·i·ty[difɔ́ːmiti/-fɔ́rm-][dɪˋfɔrmətɪ] *n.* 1 形状被毁损,样式变丑(being deformed, disfigurement);丑陋(ugliness). 2 畸形(malformation). 3 〖医〗(身体的)畸形部位,变形部位. 4 (人格、制度等的)缺陷,偏差.



Degas / 德加
德加的作品《恶魔罗贝尔》(*Rober to il Diavalo*)(1872,伦敦维多利亚与阿尔伯特美术馆藏),取材于德国作曲家梅耶贝尔(Giacomo Meyerbeer,1791～1864)的歌剧. 印象派画家的构图中,在取视点、决定焦点、捕捉瞬间形象等的方法上,都受到当时新式摄影技巧的影响. 德加在粉蜡笔画、版画方面也有很多杰作.

de·fraud[difrɔ́:d][dɪ̀frɔd] *vt.* 骗取(cheat)〈*of*〉.

de·fray[difréi][dɪ̀fre] *vt.* 支付,负担(费用等)(discharge by payment,settle).

de·fráy·ment *n.*

de·frock[dìːfrɔ́k/-frák][ˌdɪ̀frɑk] *vt.* ＝UNFROCK.

de·frost[dìːfrɔ́ːst;英＋-frɔ́st][ˌdiˋfrɔst] *vt.* **1** 清除…的霜[冰](remove frost from). **2** 解冻(冷冻食品). —*vi.* (霜、冰等)融化(thaw).

deft[deft][dɛft] *adj.* 灵巧的,熟练的,敏捷的(dextrous). **déft·ly** *adv.*

déft·ness *n.*

de·funct[difʌ́ŋkt][dɪˋfʌŋkt] *adj.* 死的(dead);消灭了的,不再存在的,已废除的(no longer existing).

·**de·fy**[difái][dɪˋfaɪ] *vt.* (**-fies;-fied;-ing**) **1** 挑激(某人)做…(challenge)〈*to* do〉:—*I defy you to prove that I have told a lie.* 我敢说你不能证明我说了谎. **2** 藐视,对…公然违抗(resist boldly or openly):—*defy the public opinion* 藐视舆论. **3** 无法克服(事物等)使不能够(be beyond the power of):—*defy description* 难以形容/ *The problem defies solution.* 这问题无法解答. **4** 《古》(向某人)挑战(challenge to combat).

deg. 《略》degree.

De·gas[dəgáː][dəˋgɑ] **Hilaire Germain Edgar**～德加(1834～1917):法国印象派画家. ✽

de Gaulle[də góːl][dəˋgol]:→GAULLE

de-Gauss, de·gauss[diːgáus][diˋgaʊs] *vt.* **1** 消除磁性,消磁(demagnetize). **2** (使船体)消磁:为了防备磁性水雷攻击,在船体围绕缆线[消磁绕组(degaussing belt, girdle)],并通过电流来消除船体的磁性. [*de-*(除去)＋GAUSS[2]]

de·gen·er·ate[*adj.*, *n.* didʒénərit; *v.* -rèit][*adj.*, *n.* dɪ̀dʒɛnərɪt; *v.* -ˌret] *adj.* **1** 退化[退步]的(sunk from former excellence); 堕落的(debased, degraded). **2**〖生物〗退化的(having reverted to a lower type). —*n.* 堕落的人,退化的动物. —*vi.* **1** 退化[退步],堕落. **2**〖生物〗退化.

de·gén·er·a·cy[-rəsi][-rəsɪ] *n.*

de·gen·er·a·tion[didʒènəréiʃən][dɪˌdʒɛnəˋreʃən] *n.* **1** 堕落,退步,退化(becoming degenerate). **2**〖医〗(组织的)变性,变质. **3**〖生物〗退化.

de·glu·ti·nate[diːglúːtinèit][diˋglutɪˌnet] *vt.* (从面粉等中)提取麸质(extract gluten from).

dè·glù·ti·ná·tion *n.*

de·glu·ti·tion[dìːgluːtíʃən][ˌdigluˋtɪʃən] *n.*〖生理〗《古》吞咽[咽物]作用(swallowing).

de·grade[digréid][dɪˋgred] *vt.* **1** 贬职,降级(reduce to a lower rank); 革职(depose as punishment); 革除神职人员的地位(deprive an ecclesiastic of orders). **2** 使丢脸,侮辱(bring into dishonour or contempt). **3** 降低评价(品格、品质),贬低(lower in character or quality,debase). **4** 缓和(语气、态度等)(tone down), 使(颜色等)变淡(reduce). **5**〖生物〗使退化(reduce to a lower organic type). **6**〖化〗使降解(化合物)(reduce to simpler molecular structure). **7**〖物理〗使(能量等)降级. **8**〖地质〗(因磨损、侵蚀作用等)使陵削,使减消(wear down). —*vi.* **1** 堕落(degenerate). **2**〖生物〗退化. **3**〖化〗(化合物)降解.

deg·ra·da·tion[dègrədéiʃən][ˌdɛgrəˋdeʃən] *n.*

·**de·gree**[digríː][dɪˋgri] *n.* **1** 程度,阶段:—*in a degree* 有点儿/ *to some degree* 到某种程度.
2〖数学〗(角度的)度;〖地理·天文〗(经纬度的)度(记号为°).
3 (温度计的)度(记号为°).
4〖音乐〗音级.
5 阶级,地位,身份(rank, state):—*persons of high degree* 地位高的人们.
6 (大学的)学位,称号:—*a doctor's degree* 博士学位/ *take a degree* 取得学位.
7〖语法〗(形容词、副词的)级:—*the positive* [*comparative*, *superlative*] *degree* 原[比较,最高]级.
8〖刑法〗(犯罪的)轻重程度(grade of crime or criminality).
9〖遗传〗亲等:—*a relation in the third degree* 第三亲等.
10 (共济会中的)位阶.
by degrees 逐渐地,渐渐地(gradually).
to a degree(1)《口语》非常地.(2)多少,有点儿.

de·grée·less *adj.*

honorary degree 荣誉学位. **murder in the first degree** 一级谋杀:蓄意杀人,判死刑. **murder in the second degree** 第二级谋杀;非蓄意杀人,一般判处无期徒刑. **prohibited degrees** 禁止通婚的亲等. **third degree**:→THIRD.



Delacroix / 德拉克洛瓦
1822年初次入选官方举办展览的作品《但丁和维吉尔共渡冥河》(*Dante and Virgil Crossing the Styx*)(部分,巴黎卢浮宫美术馆藏).

de·hisce[dihís][dɪ̀hɪs] *vi.* 张口(gape);〖植〗(果皮等)裂开(burst open).
de·hís·cence *n.* **de·hís·cent** *adj.*

Deh·mel[déiməl][ˋdeməl] **Richard**～戴默尔(1863～1920):德国的抒情诗人、小说家、剧作家.

de·hu·man·ize,-ise[di:hjú:mənàiz][diˋhjuməˌnaɪz] *vt.* 剥夺人生,抹杀人性(divest of human characteristics).

de·hy·drate[di:háidreit][dɪ̀haɪdret] *vt.* **1**〖化〗脱水(deprive of water). **2**(为利于保存而将食物)除去水分(remove water from). —*vi.* 丧失水分(lose water). **dè·hy·drá·tion** *n.*

de·ice[di:áis][ˌdɪ̀aɪs] *vt.* 除去附着于(飞机、机械等的)冰,除冰[防冰](remove or prevent the formation of ice).
dè·íc·er *n.* 除冰[防冰]装置,除冰[防冰]剂.

de·i·cide[dí:isàid,déi-][ˋdiəˌsaɪd,ˋde-] *n.* **1** 杀神(killing of a god). **2** 杀神者(killer of a god).

de·i·form[dí:ifɔ̀:m,déi-/-fɔ̀rm][ˋdiəˌfɔrm,ˋdeˌfɔrm] *adj.* 有神形的,神性的(godlike in form or nature).

de·i·fy[dí:ifài,déi-][ˋdiəˌfaɪ,ˋde-] *vt.* **1** 奉祀为神,当作神祭拜,神格化(make a god of). **2** 崇拜如神,视为偶像(make godlike, regard as a god, worship).
dè·i·fi·cá·tion[-fikéʃən] *n.*

deign[dein][den] *vi.* 屈尊(做…)(condescend)(*to* do). —*vi.*《古》[通常用于否定句中]赐予…(condescend to give, vouchsafe).

De·i gra·ti·a[déii grá:ʃiə,-tiə][ˋdeiˋgrɑʃiə,-tɪə]蒙上帝的恩宠(by the grace of God).(略:D. G.)[拉丁语]

de·ism[dí:izəm,déi-][dɪizm,ˋde-] *n.* 自然神论:虽然承认有神的存在,但却否定神迹、启示及超自然基督教教义的理论.
dé·ist *n.* **de·ís·tic** *adj.* **de·ís·ti·cal·ly** *adv.*

de·i·ty[dí:iti,déi-][ˋdiətɪ,ˋde-] *n.* **1** 神位,神格,神性(divine status, quality, or nature). **2** 神(god). **3**[the D-](基督教的)造物主,神(the Greator, God).

dé·jà vu[dèiʒa:vjú:][ˌdeʒɑˋvju]〖心理〗似曾经历的错觉:虽为初次经历,但感觉以前亦有过此经历的一种错觉记忆体验.[法语,"已经被发现"之意]

de·ject[didʒékt][dɪˋdʒɛkt] *vt.* [尤指用于过去分词]使气馁,使沮丧(dispirit, depress).
de·jéct·ed·ly *adv.* **de·jéc·tion** *n.*

dé·jeu·ner[déiʒənèi][deʒəˌne] *n.* (尤指正式的)午宴(lunch).[法语,"午餐,早餐"之意]

de ju·re[di: dʒúəri,dei júərei][di ˋdʒʊrɪ,deˋjʊre] 法律上(的),正当的[地](rightful(ly), by right).[拉丁语]

De·ka·brist[dikǽbrist][dɪˋkæbrɪst] *n.* =DECEMBRIST.[源于俄语 *Dekabr'*(12月)]

Dek·ker[dékə/-ər][ˋdɛkɚ] **Thomas**～德克(1572?～1632)英国伊丽莎白时代的剧作家.著有《诚实的娼妇》(*The Honest Whore*)、《坚忍的格利西尔》(*Patient Grissil*)、《埃德蒙顿的女巫》(*The Witch of Edmonton*)等作品.

dek·ko[dékou][ˋdɛko] *n.* (pl. **-kos**)《俗》一眼,一瞥(a look).[源于印度斯坦语 *dekho*(*dekhnā* 看的命令形)]

del. 《略》*delineavit*…笔,…画.

Del. 《略》Delaware(美国的)特拉华州.

De·la·croix[dələkrwá:][dələˋkrwɑ] **Ferdinand Victor Eugène**～德拉克洛瓦(1799～1863):法国浪漫派画家. ✿

de·laine[dilèin][dɪˋlen] *n.* 薄毛呢料,软棉布:一种羊毛或棉织的轻薄平织衣料,多用于印染.

de la Mare[dè lə mέə/mέər][ˌdɛ ləˋmɛr] **Walter John**～德拉梅尔(1873～1956):英国诗人、小说家.

de·late[diléit][dɪˋlet] *vt.*《古》**1** 发表,报告(report). **2** 密告(inform against);告发,控诉(impeach). **de·lá·tion, de·lá·tor** *n.*

Del·a·ware[déləwὲə/-wὲər][ˋdɛlˌwɛr] 特拉华州:位于美国东部大西洋岸.为最早的13州之一,1788年首先通过美国宪法批准.首府为多佛尔(Dover).(略:Del.)

·**de·lay**[diléi][dɪˋle] *n.*, *v.* (**-lays;-layed;-ing**)—*n.* 延迟,推迟;延期,缓期:—*without delay* 刻不容缓,赶快/*after much delay* 经过严重的耽误. —*vt.* **1** 延期(postpone, put off):—*delay one's departure* 延期出发. **2** 使耽误(make late);妨碍(hinder):—*The train was delayed by the accident.* 火车由于意外事故而误点. —*vt.* 拖延,耽搁,延迟(be late):—*She delayed until it was too late.* 她把事情拖得太晚了. **delàyed-àction** (*adj.*)延迟的,定时的(that operates after a lapse of time):—*a delayed-action bomb* 定时炸弹.

del cre·de·re[del kréidəri][dɛl ˋkredərɪ]〖商〗(销售代理店开具的)付款保证书.[意大利语,"信用的,信赖的"之意]

de·le[dí:li][dilɪ] *vt.* 〖印刷〗删减(摘录的文字、语句等),删除(delete). ▶ 通常写作 ꝺ.

de·lec·ta·ble[diléktəbl][dɪˋlɛktəbl] *adj.* 《文语·反语》快乐的,愉快的(delightful, pleasant).
de·lec·ta·tion *n.* 快乐,愉快(enjoyment).



Delft / 代尔夫特陶瓷
图为代尔夫特陶瓷盘(1688,伦敦维多利亚与阿尔伯特美术馆藏).为英王威廉三世的王妃玛丽二世所订做.因受中国瓷器的影响而特别模仿的青色花纹为其特征.

del·e·ga·cy[déligəsi][ˈdelɪgəsɪ] *n.* **1** 代表派遣制(system of delegating),派遣代表,代表的任命(appointment as delegate). **2** 代表团(body of delegates).

·**del·e·gate**[déligèit;*n.* + -git][ˈdeləˌget;*n.* + -gɪt] *n.*,*v.* (**-gated;-gating**)——*n.* 代理人;被派遣为会议的代表(elected representative). ——*vt.* **1** 委派…为代表[代理](send as representative):——*He was delegated to the meeting*.他被选派为会议的代表. **2** (对…)委任[委托](权限)(commit)(*to*).
dèl·e·gá·tion *n.* **1** 代表的任命[派遣]. **2** [集合名词]代表团;《美》代表一州的议员团.

de·lete[diliːt][dɪˈlit] *vt.* 删掉(字、语词、句子等),削除,除去(strike out, obliterate).
de·lé·tion *n.*


del·e·te·ri·ous[dèlitíəriəs][ˌdeləˈtɪrɪəs] *adj.* (对身心)有毒的,有害的(noxious,harmful).
dèl·e·té·ri·ous·ly *adv.* **dèl·e·té·ri·ous·ness** *n.*

Delft[delft][delft] **1** 代尔夫特:荷兰西部的城市. **2** (亦作 **Delft ware**)[作普通名词用]代尔夫特陶瓷:通常为白釉底,再绘上青花的陶瓷. ✻

Del·hi[déli][ˈdelɪ] 德里. **1** 印度北部的政府直辖地. **2** 为 1 的中心地,印度的故都. ✻

Delhi / 德里
1724 年所建造的扬塔曼塔(Jantar Mantar)天文台.德里建立于伊斯兰教势力入侵时期,之后连续受几个王朝的重视. 1638 年,莫卧儿王朝的沙贾汗帝(ShahJahan)(在位期间 1628～1658)迁都于此,并建设成为大规模的城堡都市.





Della Robbia / 德拉·罗比亚
德拉·罗比亚的作品(意大利佩沙罗(Pesaro)美术馆藏).

·**de·lib·er·ate**[adj. dilíbərit; v. -rèit][adj. dɪˋlɪbərɪt; v. -ˏret] adj., v.(**-ated; -ating**) ——adj. 有计划的,故意的;深思熟虑的(fully considered):——*deliberate murder* 蓄意谋杀/ *a deliberate judgement* 深思熟虑后的判断. 2 慎重的,小心的(cautious, slow in deciding):——*be deliberate in one's action* 行动谨慎. 3(行动)稳重的,从容不迫的(not hurried):——*deliberate steps* 稳重的脚步. ——*vi.* 1 深思,熟虑(think carefully):——*deliberate about living in Paris* 慎重考虑在巴黎的生活. 2 审议[商讨](take counsel, consult, hold debate):——*deliberate on the matter* 讨论问题. ——*vi.* 慎重考虑(consider):——*deliberate what to do* 慎重地考虑应该做什么.

de·líb·er·ate·ly *adv.*

de·líb·er·ate·ness *n.*

[源于拉丁语 *deliberare* (*de-*完全地 + *librare* 策划)]

de·lib·er·a·tion[dilìbəréiʃən][dɪˏlɪbəˋreʃən] *n.* 1 深思,熟虑(careful consideration). 2 审议,讨论(discussion, debate). 3 慎重,细心(avoidance of precipitancy);(动作的)缓慢(slowness of movement).

de·lib·er·a·tive[dilíbərətiv/-rèitiv, -rə-][dɪˋlɪbəˏretɪv, -rə-]*adj.* 1 审议[讨论]的,为审议而任命的. 2〖语法〗表示深虑或疑问的(expressing deliberation or doubt.)

de·líb·er·a·tive·ly *adv.*

del·i·ca·cy[délikəsi][ˋdɛləkəsɪ]*n.* 1(形状、姿态、材料、感触等的)细腻、细致(fineness of texture),纤细(graceful slightness),优美,优雅(tender beauty). 2(身体的)柔弱,虚弱,文弱(weakliness, susceptibility to injury or disease). 3(问题等的)难以处理,微妙,需要细心处理(need of care, discretion or skill). 4(感情、感觉、兴趣等的)灵敏,敏感,敏锐(sensitiveness). 5 谨慎,谦恭(sense of what is becoming or modest);(对于他人感觉的)体贴,关怀(regard for the feelings of others). 6 珍馐,佳肴(choice or dainty item of food).

·**del·i·cate**[délikit][ˋdɛləkət] *adj.* 1 纤细的、优美的、文雅的、柔软的(soft),苗条的(slender):——*her delicate skin* 她细致柔嫩的皮肤 /*a delicate woman* 优雅的女性. 2(色、光等)柔和的,轻淡的:——*a delicate shade of pink* 柔和的粉红色. 3 微妙的,微弱的(subtle):——*delicate irony* 微妙的讽刺/ *delicate differences* 细微的差异. 4 需要细心审慎地处理的,棘手的,伤脑筋的(requiring careful handling):—— *a delicate situation* 伤脑筋的情况. 5 易受伤的(easily injured);身体柔弱的,虚弱的(liable to illness):——*a delicate child* 纤弱的小孩子. 6 敏锐的、敏感的(sensitive):——*have a delicate ear for music* 有着对音乐敏锐的耳朵. 7 巧妙的,灵巧的(skilful):——*a delicate touch* 巧妙的笔触. 8 关怀体贴的(considerate):——*delicate manners* 体贴的态度. 9 精巧的,精致的:——*a delicate instrument* 精巧的器具. 10(食物)可口的,美味的.

dél·i·cate·ly *adv.* **dél·i·cate·ness** *n.*

del·i·ca·tes·sen[dèlikətésən][ˏdɛləkəˋtɛsn̩]*n.* 1(火腿、沙拉等)已调制的食品,现在的食品. 2 熟食店.

·**de·li·cious**[dilíʃəs][dɪˋlɪʃəs] *adj.* 1 美味的,芳香的(highly delightful to taste or smell):——*a delicious dinner* 一顿美味的正餐/ *a delicious aroma* 馥郁芳香. 2 很快乐的,非常愉快的(highly delightful to sense of humour):——*a delicious story* 令人愉快的故事. 3 欣喜的,心情好的. **de·lí·cious·ly** *adv.*

de·lí·cious·ness *n.*

de·lict[dilíkt][dɪˋlɪkt] *n.* 〖法律〗《古》违法[不法]行为,犯罪(violation of a law, offence).

·**de·light**[diláit][dɪˋlaɪt] *n.* 1 兴高采烈,欢乐,欣喜(great pleasure):——*find*[*take*] *a delight in a thing* [*in doing*]喜欢[做]某件事/ *to one's delight* 可喜的是… 2 赏心乐事:——*Hunting is my great delight* 打猎是我最大的乐趣. ——*vt.* 使…大为喜悦,使快乐(pleasegreatly):——*Her singing delighted the children.* 她的歌声令孩子们感到快乐. / *be delighted with* [*at*] *the result* 对结果感到高兴. ——*vi.* 非常喜爱,乐于(rejoice, be highly pleased)〈*in, to do*〉:——*delight in music* 喜爱音乐 / *delight to find fault with others* 以揭发别人的短处为乐.

·**de·light·ful**[diláitfəl][dɪˋlaɪtfəl]*adj.* 令人喜悦的,愉快的,快乐的:——*a delightful book* 一本令人愉快的书.

de·líght·ful·ly *adv.* **de·líght·ful·ness** *n.*

De·li·lah[diláilə][dɪˋlaɪlə] 1 大利拉;参孙(Samson)的情人. 欺骗了参孙并将他交给非利士人〖圣经〗《士师记》16. 2[作普通名词用]妖妇,不忠实的妇人(seductive treacherous woman).

de·lim·it[dilímit][dɪˋlɪmɪt], **de·lim·itate**[-tèit][-ˏtet]*vt.* 划定界限[境界](determine the limits or territorial boundary of).

de·lìm·i·tá·tion *n.*

de·lin·e·ate[dilínièit][dɪˋlɪnɪˏet]*vt.* 1 画(show by drawing),勾画轮廓(outline). 2 以语言描写,刻画. **de·lin·e·á·tion**, **de·lín·e·à·tor** *n.*


de·li·ne·a·vit [dilìniéivit, -á:vit][dɪˏlɪnɪˋevɪt, -ˋavɪt] 某某人画((so-and-so)drew this). [拉丁语]

de·lin·quen·cy[dilíŋkwənsi][dɪˋlɪŋkwənsɪ] *n.* 1(义务等的)不履行,疏忽(neglect). 2 犯罪,过失(guilt, misdeed):——*juvenile delinquency* 少年犯罪.

de·lín·quent *adj.* 不履行的(defaulting),有罪的(guilty). ——*n.* 不履行(义务)的人,犯人,不良少年[少女].



delphinium / 飞燕草
种类繁多,多为观赏用. 花茎长30厘米,甚至可达2米. 初夏开总状花序,花有单瓣和重瓣,通常有尾状突起.



Delphi / 特尔斐

特尔斐从公元前15世纪以来一直被视为圣地，而在公元前6世纪达鼎盛时期。曾在该地挖掘出很多神殿的遗迹及雕刻、湿壁画的碎片等.

del·i·quesce[dèlikwés][ˌdɛlə`kwɛs] *vi.* 1 溶解，液化(become liquid, melt)；潮解(dissolve in moisture absorbed from the air). 2 融化(melt away).

dèl·i·ques·cence *n.* **dèl·i·qués·cent** *adj.*

de·lir·i·ous[dilíriəs][dɪ`lɪrɪəs] *adj.* 〖医〗患谵妄的(affected with delirium)，(因发高烧而暂时)精神错乱的(temporarily mad)，胡言乱语的(raving). 2 狂热的，欣喜若狂的(wildly excited, ecstatic).

de·lir·i·um[dilíriəm][dɪ`lɪrɪəm] *n.* 〖医〗1 谵妄状态：一种暂时的精神错乱状态，常会胡言乱语，产生幻觉和暴躁不安. 2 极度的兴奋(状态)，狂热，狂喜(great excitement, ecstasy).

delirium tremens〖医〗震颤性谵妄：常见于酒精中毒患者，通常会产生手脚颤抖和妄想等症状.

De·li·us[dí:liəs][`dilɪəs] **Frederick**～戴流士(1862～1934)：英国的作曲家. 留有歌曲、协奏曲、合唱曲等作品.

·**de·liv·er**[dilívə/-ər][dɪ`lɪvə] *vt.* 1 递送，投递(信、包裹、行李等)(distribute)；亲手交给(某人)(hand on)〈*to*〉：——*deliver letters* 送信. 2 交出，交还，放弃(abandon, resign)〈*up, over*〉：——*deliver oneself up to the police* 向警方自首. 3 发表(演讲、教谕等)；宣告(判决)：——*deliver judgement* 宣判. 4〖反身用法〗陈述(意见等)〈*of*〉：——*deliver oneself of an opinion* 陈述意见. 5 (从…)救援，拯救，解救，释放(rescue, save, set free)〈*from*〉：——*deliver a person from danger* 从危险中救出某人. 6 助产(assist in giving birth)；生产(give birth to)；〖被动语态〗分娩(give birth)〈*of*〉：——*be delivered of a child* 生小孩.
7〖法律〗发给(证书).
8 给与(打击)，投(球)(launch, aim)：——*deliver an attack on* [*against*]对…加以攻击.

de·liv·er·ance[dilívərəns][dɪ`lɪvərəns] *n.* 1 救援，解救(rescue). 2 正式发表的意见(formally delivered opinion)；陈述(意见)；(陪审的)判决(verdict).

de·liv·er·er[dilívərə/-ər][dɪ`lɪvərə] *n.* 1 救助者，解救者(saviour, rescuer). 2 递送人，交货人.

*__de·liv·er·y__[dilívəri][dɪ`lɪvərɪ] *n.* (pl. **-ies**) 1 (信、包裹等的)递送，送达(delivering)；递送的东西：——*express delivery* 快递，限时专送. 2 (…的)放弃，让出(surrender)〈*of*〉. 3 交付：——*take delivery of goods* 取货. 4 生产，分娩：胎儿成熟脱离母体的过程，须数小时，可分三期，第一期自子宫颈口开始放大至完全开放. 第二期羊水流出至胎儿离开母体. 第三期自胎儿产出至胎盘脱落. 5〖法律〗(财产正式的)交付(formal handing over of property)；(受让人、第三者证书的)发给. 6 演说，(意见等的)发表，说话的态度：——*a good* [*poor*] *delivery* 演说的技巧佳[不佳]. 7 (火箭等的)发射；(板球、棒球的)投球(法). 8 释放；救援.

dell[del][dɛl] *n.* (两岸有繁茂树木的)小谷(small valley).

Del·la Crus·can[délə krʌ́skən][`dɛlə`krʌskən] 秕糠学会会员 1 秕糠学会的(会员)：1582年为了纯化、精选意大利语，而在佛罗伦萨所设立的学会，于1612年发行词典. 2 秕糠诗派(的)，秕糠诗派诗人(的)：18世纪末，旅居意大利的英国诗人所兴起的诗派. 作风为讲求技巧，且多愁善感. 其名源于诗人梅里(Robert Merry)，他被选为该学会的委员时，采用 *Della Crusca* 的签名.
[意大利语 *Accademia della Crusca*(秕糠学会)"*Crusca* 以筛子筛(米糠)"之意]

Del·la Rob·bi·a[délə róbiə/ráb-][`dɛlə`rɑbɪə] **Luca**～罗比亚(1400～1482)：意大利佛罗伦萨的雕刻家. 他把陶匠所使用的釉用于陶塑上，在亮蓝色的背景上突出白色的人形，其子孙将此法继续发展到16世纪. ✽

De·los[dí:ləs/-lɔs][`dilɑs] 德洛斯岛：在爱琴海基克拉泽斯群岛(the Cyclades)中央的小岛. 传说海神波塞冬(Poseidon)将其自海中提起，而宙斯(Zeus)把它固定于海底. 为阿波罗(Apollo)的诞生地.

De·lian[dí:ljən][`diljən] *adj.*

de·louse[di:láus][ˌdi`laus] *vt.* 从…清除虱子(clear of lice).

Del·phi[délfai][`dɛlfaɪ] *n.* 特尔斐：希腊帕尔纳索斯(Paonassus)山南麓的阿波罗(Apollo)圣地. 有神殿、神谕所. ✽

Dél·phi·an[-fiən][-fɪən]，**Dél·phic** *adj.* 1 特尔斐的，阿波罗神殿的(神谕的). 2 (如神谕般)难解的，不清楚的(obscure, enigmatic).

Del·phin[délfin][`dɛlfɪn] *adj.* (1647年路易十四(Louis XIV)为教育王太子而编的)法国皇太子用的拉丁文集的. [源于拉丁语惯用句 *ad usum Delphini*(皇太子殿下用)]

del·phin·i·um[delfíniəm][dɛl`fɪnɪəm] *n.* 1 飞燕草(larkpur)；毛茛科飞燕草属(*Delphinium*)植物的通称. 花有白、紫、淡红、青等色，甚美，形似鸟飞状. ✽ 2 (如飞燕草花般的)藏青色.
[近代拉丁语，源于"飞燕草"的希腊语 *delphinion* (*delphin* 海豚的指小词)]

del·phi·noid[délfinɔ̀id][`dɛlfɪˌnɔɪd] *adj.* 像海豚的，与海豚有近缘的(like or related to a dolphin).

del·ta[déltə][`dɛltə] *n.* 1 希腊字母的第四个字母(Δ, δ)，相当于英文的 D, d. 2 (河口的)三角洲：河流泛滥将泥沙搬运至河口一带沉积所造成低而平坦的地形，通常为三角形或扇形. ✽ 3 三角形的东西.

delta ray〖物理〗δ射线：由镭、钍、钋等放射出的粒子所产生的一种透过力低的放射线. 凭借放射线和物质的电离作用而再次放出较高速的电子流.

delta wing(战斗机等的)三角翼.


del·toid[déltɔid][`dɛltɔɪd] *adj.* 三角形的(triangular)；三角洲形的(like a river delta). ——*n.* = deltoid muscle. **deltoid muscle**〖解〗三角肌：形成肩膀的隆起，能举起手臂的大三角形肌肉(→图 MUSCLE).

de·lude[diljú:d/-lú:d][dɪ`lud] *vt.* 迷惑，欺骗(mislead, deceive).



delta / 三角洲

图为尼罗河口的三角洲. 尼罗河以开罗为顶点分成很多支流，注入地中海，形成无数的河口. 此三角洲自古以来经常发生变动.



Demeter / 得墨忒耳
在信仰得墨忒耳的中心地艾莱夫西斯(Eleusis)出土的浮雕(公元前 5 世纪,雅典国立考古博物馆藏)。得墨忒耳(左)派遣特里普托勒摩斯(Triptolemos)(中)去教导世人种麦的方法。右为其女珀耳塞福涅。

del·uge[déljuːdʒ][ˋdɛljudʒ] *n.* **1** 大水,大洪水(great flood, inundation). **2** 大雨,暴雨(heavy fall of rain). **3** 溢出,泛滥,涌到. **4** [the D-]挪亚的洪水(〖圣〗《创世记》6-8). ——*vt.* 使泛滥,使溢出来(flood, inundate). [拉丁语 *diluvium*(洪水)]

de·lu·sion[dilјúːʒən/-lúː-][dɪˋluʒən] *n.* **1** 欺骗,被欺瞒(imposing or being imposed upon). **2** 错误的想法,误解(false impression or opinion). **3** 〖精神医学〗错觉;感觉器官对外界事物产生不正确的知觉. **de·lú·sion·al** *adj.*

de·lu·sive[diljúːsiv/-lúː-][dɪˋlusɪv] *adj.* **1** 迷惑人的,诈欺的(deceptive). **2** 妄想的;不真实的(unreal). **de·lú·sive·ly** *adv.* **de·lú·sive·ness** *n.*

de luxe[də lúks,-lʌ́ks][dɪˋlʊks,-ˋlʌks] 豪华的[地],奢侈的[地]. [法语]

delve[delv][dɛlv] *vt.* 《诗》挖掘(dig). ——*vi.* **1** 《诗》挖掘. **2** 苦心研究[调查](文件、记录等)(make laborious research).

de·mag·net·ize, -ise[diːmǽgnitàiz][ˌdiˋmægnɪˌtaɪz] *vt.* 除去磁性,消磁(remove magnetization of).

dem·a·gog(ue)[démәgɔ̀g/-gɔ̀ːg,-gɑ̀g][ˋdɛməˌgɔg,-ˌgɑg] *n.* **1** (暴徒的)领导人,煽动者(leader of a popular faction or mob),(煽动民众感情的)鼓动者,政治运动者(political agitator). **2** 〖史〗民众的领导人. **dèm·a·góg·ic** *adj.*

de·mand[dimáːnd; 美 + -mǽnd][dɪˋmɑnd; dɪˋmænd] *n.* **1** (视为权利的)要求,请求(request, claim):——*a demand for higher wages* 增加工资的要求/ *make a demand on* [*upon*]要求… **2** 所要求的东西. **3** 〖经济〗(对商品的)需求;在一定时间内,消费者对一种产品或劳务,在其不同价格下,所愿意且能够购买的数量. **4** (迫切的)需要(urgent claim). **5** 〖法律〗(法律上的)要求,请求(legal claim). ***in demand*** 有需求. ***on demand*** 待索,来取即付.
——*vt.* **1** (以合法权利)要求,请求(ask for with legal right or authority);强求:——*demand an answer of* [*from*] *a person* 要求某人的答案/ *demand surrender* 强迫投降. **2** (依据权限)询问,盘问(ask to know):——*demand a person's name* 询问某人的姓名. **3** (对事物)要求,需要(require, have need of):——*The task demands skill.* 那份工作需要熟练的技巧. **4** 〖法律〗以(不动产的)正当所有人身份正式要求.

de·mand·ant[dimáːndənt; 美 + -mǽnd-][dɪˋmɑndənt; dɪˋmændənt] *n.* 〖法律〗(民事诉讼的)原告(plaintiff or claimant in any civil action),(尤指)不动产诉讼的原告(plantiff in real action).

de·mar·ca·tion[diːmɑːkéiʃən/-mɑr-][ˌdimɑrˋkeʃən] *n.* 边界设定,划界,限界(marking of a boundary or limits). **dé·mar·càte** *vt.*

dé·marche[déimɑːʃ/-mɑrʃ][demɑrʃ] *n.* (外交上的)措施,对策,方针(political step or proceeding),(尤指)新政策,政策改变. [法语,"行动的方法,活动"之意]

de·ma·te·ri·al·ize, -ise[diːmətíəriəlàiz][ˌdiməˋtɪrɪəˌlaɪz] *vt.*, *vi.* 失去物质的性质,精神化(make or become non-material or spiritual).

de·mean[1][dimíːn][dɪˋmin] *vt.* [反身动词][与副词从句连用]举止,行为(behave, conduct).

de·mean[2][dimíːn][dɪˋmin] *vt.* [通常为反身用法]贬低身份,降低人格(lower the dignity of).

de·ment·ed[diméntid][dɪˋmɛntɪd] *adj.* **1** 发狂的,发疯的(crazed, mad);迷糊的(infatuated). **2** 痴呆症的(affected with dementia).

dé·men·ti[deimáːŋtiː][deˋmɑŋti] *n.* (当局对于谣传等的)正式否认(official denial).
[法语,"否定"之意]

de·men·ti·a[diménʃiə,-ʃə][dɪˋmɛnʃɪə] *n.* 〖精神医学〗痴呆;因脑病、脑部受伤而使智能减退或丧失,为后天的精神障碍. **dementia praecox** 〖精神医学〗早发性痴呆症,精神分裂症(schizophrenia).

dem·e·rar·a[dèmәréәrә,-rάːrә][ˌdɛməˋrɛrə,-ˋrɑrə] *n.* (亦作 **demerara sugar**)黄褐色结晶,尚未精制的甘蔗糖,原产于圭亚那的德梅拉拉州(Demerara).

de·mer·it[diːmérit][ˌdiˋmɛrɪt] *n.* **1** 缺点,短处,过失(fault, defect). **2** 《美》(对于不良、违法行为等的)处分,记过(mark awarded to an offender).

de·mesne[diméin,-míːn][dɪˋmen,-ˋmin] *n.* **1** 〖法律〗(土地的)私有,所有(possession). **2** 宅邸附属地(land attached to a mansion, etc.). **3** 领土(domain);所有地,私有地,不动产(landed property, estate). ***held in demesne*** 私有(土地).

De·me·ter[dimíːtə/-tər][dɪˋmitɚ] 〖希腊神话〗得墨忒耳;主宰肥沃大地和农业的女神. 相当于罗马的谷神刻瑞斯(CERES). ✲

dem·i-[démi-][ˋdɛmɪ-] *pref.* "半"(half, semi-)之意.

dem·i·god[démigɔ̀d/-gɑ̀d][ˋdɛməˌgɑd] *n.* (阴性形式 **-goddess**[-gɔ̀diː/-gɑd-][-gɑdɪs]) **1** 半神半人;神与人的儿子. 拥有一半的神性. **2** 被神化的人.

dem·i·john[démidʒɔ̀n/-dʒɑ̀n][ˋdɛməˌdʒɑn] *n.* 篮装细颈大瓶(大坛);能装 3～10 加仑(约 14～45*l*)的细口大瓶. 外套树枝编成的篮子. ✲
[可能是法语 *dame-jeanne*(同样的瓶子)的转讹]

de·mil·i·ta·rize, -rise[diːmílitəràiz][ˌdiˋmɪlətəˌraɪz] *vt.* 解除军事组织或军力(remove a military organization or force from).

dem·i·lune[démilùːn][ˋdɛmɪˌlun] *n.* 〖建〗半月堡;突出城墙外面的半月形外堡.

dem·i·mon·daine[dèmimɔndéin/-mɑn-][ˌdɛmɪmɑnˋden] *n.* 妓女,交际花(woman of the demimonde). [法语]

dem·i-monde[démimɔ̀ːŋd][ˋdɛmɪˌmɑnd] *n.* [通常加冠词 the]交际花的社会阶层.
[法语(*demi-*一半的+*monde* 世界)]

de·mise[dimáiz][dɪˋmaɪz] *vt.* **1** 〖法律〗(依遗嘱或租赁契约)转让(不动产)(convey or grant by will or lease). **2** 〖政治〗让位(transmit by death or abdication). ——*vi.* 消失,死亡(die, decease). ——*n.* **1** 〖法律〗(依照遗嘱、租赁契约的)不动产转让. **2** 〖政治〗(因国王的去世或退位而)让位(transference of sovereignty). **3** 死亡,消失(decease, death).

dem·i·sem·i·qua·ver[dèmisémikwèivə/-vər][ˌdɛmɪˋsɛməˌkwevɚ] *n.* 《英》〖音乐〗32 分音符(𝅘𝅥𝅰).

de·mis·sion[dimíʃən][dɪˋmɪʃən] *n.* (…的)辞职,退位(resigning, abdication)(*of*).

de·mist[diːmíst][ˌdiˋmɪst] *vt.* 除去(挡风玻璃等的)雾气(clear the mist from). **dè·míst·er** *n.*

de·mit[dimít][dɪˋmɪt] *vt.*, *vi.* (-tt-)辞去(职务等),退职(resign).

de·mi·urge[díːmiə̀ːdʒ, dém-/-ə̀ːrdʒ][ˋdimɪˌɝdʒ, ˋdɛmɪˌɝdʒ] *n.* 〖哲〗造物者. **1** 柏拉图哲学世界的创造者. **2** 在诺斯替教中,诺斯替教徒(The Gnostics)是附属于最高神感觉世界的创造者. 有时被视为邪恶的创造者.
dè·mi·úr·gic *adj.* [希腊语 *dēmiourgos*(*dēmios* 人民的＋*-ergos* 工作者)]

de·mob[diːmɔ́b/-máb][diˋmɑb] *v.* (-bb-), *n.* —*vt.* 《口语》遣散,使复员(demobilize). —*n.* 遣散,复员(demobilization).

de·mo·bi·lize, -lise[diːmóubilàiz][diˋmobḷˌaɪz] *vt.* 遣散,使复员,使退伍(release from a mobilized condition);解散(军队、舰队等)(disband).
dè·mò·bi·li·zá·tion, -sá- *n.*

·**de·moc·ra·cy**[dimɔ́krəsi/-mák-][dəˋmɑkrəsɪ] *n.* (pl. -cies) **1** 民主政治,民主政体,民主制度:—*representative democracy* 代议民主制度. **2** 民主主义国家. **3** 民主主义. **4** (和特权阶级相对的)平民阶级,平民;(有关政治力量的)一般民众. **5** [D-]《美》民主党纲领(principles of the DEMOCRATIC Party);民主党员.
[希腊语 *dēmokratia* (*dēmos* 人民＋*kratia* 权力)]

dem·o·crat[déməkræ̀t][ˋdɛməˌkræt] *n.* **1** 民主主义者,民主政体论者[拥护者](advocate of democracy). **2** [D-]〖美政治〗民主党员(member of the DEMOCRATIC Party).

·**dem·o·crat·ic**[dèməkrǽtik][ˌdɛməˋkrætɪk] *adj.* **1** 民主制度的,民主政体的,民主主义的:—*democratic government* 民主政治. **2** 平民的,大众的:—*a democratic art* 平民艺术. **3** 宣扬民主主义的,赞成人人平等的. **4** [D-]《美》民主党的.
dèm·o·crát·i·cal·ly *adv.* **de·moc·ra·tize, -tise**[dimɔ́krətàiz/-mák-][dɪˋmɑkrəˌtaɪz] *vt.*, *vi.* (使)民主化.
de·mòc·ra·ti·zá·tion, -sá- *n.* **Democratic Party** [加冠词 the]《美》民主党;和共和党(REPUBLICAN Party)同是美国二大政党之一. 由 1828 年第三任总统杰斐逊(Thomas JEFFERSON)所创. 随着时代的变迁,先后有反联邦党(Anti-Federalist)、民主—共和党(Democratic-Republican)之名.

De·moc·ri·tus[dimɔ́kritəs/-mák-][dɪˋmɑkrɪtəs] 德谟克利特:公元前 5 世纪的希腊哲学家. 继承并完成其老师留基伯(Leucippus)的原子论(ATOMISM),时人称他为"笑乐的哲人".

De·mo·gor·gon[diːməgɔ́ːgən/-gɔ́ːr-][ˌdiməˋgɔrgən]〖神话〗魔王:神秘而恐怖的地狱魔王. 在 4 世纪拉丁语的著作中最先被提到.

de·mog·ra·phy[dimɔ́grəfi/-mág-][dɪˋmɑgrəfɪ] *n.* 人口统计学:研究出生、死亡、婚姻、疾病等人口动态与社会形态统计的学问. **de·móg·ra·pher** *n.* **de·mo·graph·ic** *adj.*

dem·oi·selle[dèmwɑːzél][ˌdɛmwəˋzɛl] *n.* 〖动〗蓑羽鹤(*Anthropoides virgo*)(Numidian crane):产于亚洲、欧洲的小型鹤. 羽毛长,眼后有白色毛.
[法语,"少女"之意]

de·mol·ish[dimɔ́liʃ/-mál-][dɪˋmɑlɪʃ] *vt.* **1** 拆毁(建筑物等)(pull or throw down). **2** 推翻(计划、制度、观点等),粉碎(destroy). **3** 《戏谑》吃光,吃完(consume, eat up). **dem·o·li·tion** *n.*

de·mon[díːmən][ˋdimən] *n.* **1**＝daemon. **2** 邪恶灵魂(evil spirit),恶魔,鬼(devil). **3** 凶恶的人,邪恶的化身(cruel, malignant, destructive or terrible person);(被拟人化的)恶魔般的情欲[力量](evil passion or agency personified). **4** 精力充沛的人,…的鬼才. **demon bowler** 〖板球〗快速神投手. **demon star**＝ALGOL[1].
[拉丁语 *dæmon*(恶灵)←希腊语 *daimōn*(神灵,神的存在)]

de·mon·e·tize, -tise[diːmʌ́nitàiz][ˌdiˋmʌnəˌtaɪz] *vt.* **1** 禁止(货币等的)流通(withdraw from use as money). **2** 使(金、银)丧失本位货币的资格(deprive of a thing's status as money).

de·mo·ni·ac[dimóuniæ̀k][dɪˋmonɪˌæk] *adj.* **1** 被恶魔缠身的(possessed by a demon or evil spirit). **2** (如)恶魔的(of or like demons, devilish). **3** 狂乱的(frenzied). —*n.* 被恶魔缠身的人(one possessed by a demon).

de·mo·ni·a·cal[diːmənáiəkəl][ˌdiməˋnaɪəkəl] *adj.* **1** 被恶魔缠身的. **2** (如)恶魔的(demoniac). **3** 狂暴的.
demoniacal possession 恶魔附身. ▶ 以前被认为是某种精神异常及癫痫等的原因.

de·mon·ic, dae-[diːmɔ́nik/-mán-][dɪˋmɑnɪk] *adj.* (如)恶魔的(demoniac).

de·mon·ism[díːmənizəm][ˋdimənˌɪzṃ] *n.* 对鬼神的信仰(belief in or doctrine of demons).

de·mon·ol·a·try[diːmənɔ́lətri/-nál-][ˌdiməˋnɑlətrɪ] *n.* 鬼神崇拜(worship of demons).

de·mon·ol·o·gy[diːmənɔ́lədʒi/-nál-][ˌdiməˋnɑlədʒɪ] *n.* 鬼神学,恶魔信仰的研究(study of beliefs about demons).

dem·on·stra·ble[démənstəbl, dimɔ́n-/dimán-, démən-][dɪˋmɑnstrəbḷ, ˋdɛmən-] *adj.* 可证明的,可论证的(capable of being shown or logically proved).
dém·on·stra·bly *adv.*
dèm·on·stra·bil·i·ty *n.*

·**dem·on·strate**[démənstrèit][ˋdɛmənˌstret] *vt.* **1** (通过讨论、推论)证实(真理、学说等),证明(prove). **2** (用实例、实验等)示范,说明;实物宣传(商品):—*demonstrate a safety device* 示范安全装置. **3** 表示(感情等),展示(show, display). —*vi.* **1** 举行示威运动,参加示威(make or take part in a public demonstration):—*demonstrate against* [*for*] *the treaty* 以示威来反对[赞成]条约. **2** 实物宣传[实地教导].

·**dem·on·stra·tion**[dèmənstréiʃən][ˌdɛmənˋstreʃən] *n.* **1** 证明,论证. **2** (感情等的)表示,表明(outward exhibition)(*of*):—*give a demonstration of love* 示爱. **3** 实物[实地]教导;(商品等的)实物宣传:—*teach by demonstration* 示范教导. **4** 示威运动,示威. **5** 〖军〗示威,抵制运动(show of military force or offensive movement).

de·mon·stra·tive[dimɔ́nstrətiv/-mán-][dɪˋmɑnstrətɪv] *adj.* **1** 指示的,展示的(serving to point out or exhibit). **2** 〖语法〗指示的:—*a demonstrative pronoun* 指示代名词. **3** 结论性的(logically conclusive);予以证明的(giving proof)(*of*);论证的,可举例证明的(concerned with proof). **4** 明白表示(感情等)的. **de·món·stra·tive·ly** *adv.*
de·món·stra·tive·ness *n.*


dem·on·stra·tor[démənstrèitə/-tər][ˋdɛmənˌstretɚ] *n.* **1** 论证者,证明者(one who demonstrates);以实地[实物]教导者(one who teaches by demonstration),(尤指)实验助手;示范者. **2** 示威运动者,参加示威者(one who takes part in a public demonstration).

de·mor·al·ize, -ise[dimɔ́rəlàiz/-mɔ́ːr-, -mɑ́r-][dɪˋmɔrəˌlaɪz, -ˋmɑr-] *vt.* **1** 挫折(军队等的)士气(destroy the morals of). **2** 《古》扰乱风纪,使堕落(corrupt the morals of). **de·mòr·al·i·zá·tion, -sá-** *n.*

De·mos[díːmɔs/-mɑs][ˋdimɑs] *n.* 一般民众,老百姓,大众(populace),(尤指在民主政体下的)人民.

De·mos·the·nes[dimɔ́sθəniːz/-más-][dɪˋmɑsθəˌniz] 狄摩西尼(公元前 384～前 322):雅典的政治家、雄辩家. 再三以演讲来攻击侵略希腊的马其顿国王腓力(Philip),呼吁团结.

demijohn/篮装细颈大瓶(大坛)



de·mote[dimóut][dɪˋmot] *vt.* 降级(reduce to a lower rank or class). **de·mó·tion** *n.*

de·mot·ic[dimɔ́tik/-mát-][dɪˋmɑtɪk] *adj.* **1** 人民的,民众的(of the common people). **2** (古埃及的)民用文字的. **3** 现代日常希腊语的(of the popular form of modern Greek). —*n.* **1** 民用文字:公元前 700 年左右起至 5 世纪,古埃及民众所使用被简化的文字. 和僧用文字有所区别(hieratic writing). **2** 现代日常用的希腊语.

de·mul·cent[dimʌ́lsənt][dɪˋmʌlsṇt] *adj.* 镇痛的(soothing). —*n.* 镇痛药,缓和剂.

de·mur[dimə́ː/-mə́ːr][dɪˋmɝ] *v.* (-rr-), *n.* —*vi.* **1** (对…)提出异议,反对(raise scruples or objections)(*to*, *at*). **2** 〖法律〗被告请求驳回原告之诉,拒绝答辩(put in a demurrer). —*n.* 抗议(objecting),异议,反对(objection):—*without demur* 没有异议.

de·mure[dimjúə/-mjúər][dɪˋmjʊr] *adj.* **1** 端庄的,严肃的(sober, serious),镇定的,沉着的(composed). **2** 假装谦逊的,假装文雅的,假装正经的(affectedly or constrainedly modest or decorous).
de·múre·ly *adv.* **de·múre·ness** *n.*

de·mur·ra·ble[dimʌ́rəbl/-mə́ːr-][dɪˋmɝəbḷ] *adj.* 〖法律〗被告可请求驳回原告之诉,拒绝答辩的(that may be demurred to);可提出异议的(open to objection).

de·mur·rage[dimʌ́ridʒ/-mə́ːr-][dɪˋmɝɪdʒ] *n.* 〖商〗**1** 超过停泊日期. **2** 滞期费:由于装货、卸货太迟而超过约定停泊的期间,用船者支付给船主的补偿金. **3** 货车停留费(charge for the detention of railway trucks). **4** (英格兰银行的)黄金兑换费.

de·mur·rer[dimʌ́rə/-mə́ːrər][dɪˋmɝɚ] *n.* **1** 〖法律〗抗辩:被告可请求驳回原告之诉,拒绝答辩. **2** 异议,反对(exception taken to anything). **3** 反对者;抗辩者

de·my[dimái][dɪˋmaɪ] *n.* **1** (1)印刷用纸的大小. 564×444 毫米($22\frac{1}{2}$×$17\frac{1}{2}$ 英寸). (2)抄写用纸的大小.《英》508×394 毫米(20×$15\frac{1}{2}$ 英寸),《美》525×400 毫米(21×16 英寸). **2** 《英》(牛津大学马格达兰 Magdalen 学院)领奖学金的学生. ▶ 可领特别研究生(Fellow)津贴的半额.
de·mý·ship *n.*
[*demi-*(一半)的旧拼法]

de·my·thol·o·gize, -gise[diːmiθɔ́lədʒàiz/-θɑ́l-][ˌdimɪˋθɑləˌdʒaɪz] *vt.*, *vi.* (从…)除去神话的因素(remove mythical elements (from));(尤指《圣经》)不以神话来解释(reinterpret mythological elements in the Bible).

den[den][dɛn] *n.* **1** (野兽栖息的)洞穴(wild beast's lair). **2** (盗贼等的)巢穴,隐匿处(lurking-place of thieves, etc.). **3** (舒适的)私室,工作间.


de·nar·i·us[dinéəriəs][dɪˋnɛrɪəs] *n.* (pl. -narii [-riai][-rɪˌaɪ])古罗马货币. 相当于 10 盎司. 1971 年以前的英国旧 penny, pence 的简略字 d. 即源于这个字的首字母.
[拉丁语,"10 盎司的(货币)"之意]


de·na·ry[díːnəri/dén-, díːn-][ˋdɛnərɪ, ˋdinərɪ] *adj.* 10 的(of ten),十进(法)的(decimal).

de·na·tion·al·ize, -ise[diːnǽʃənəlàiz][ˌdiˋnæʃənḷˌaɪz] *vt.* **1** 剥夺国籍,褫夺公民资格(deprive of nationality). **2** 使失去独立国的资格. **3** (将公共设施、企业、产业等)由国营转为私营,使成私有(transfer from national to private ownership). **dè·nà·tion·al·i·zá·tion, -sá-** *n.*

de·nat·u·ral·ize, -ise[diːnǽtʃurəlàiz][ˌdiˋnætʃərəlˌaɪz] *vt.* **1** 改变[违反]…的本性(alter or pervert the nature of),使不自然(make unnatural). **2** 剥夺市民权[公民权](deprive of citizenship).
dè·nàt·u·ral·i·zá·tion, -sá- *n.*

de·na·ture[diːnéitʃə/-tʃər][ˌdiˋnetʃɚ] *vt.* **1** 改变…的本性[特性],使变性(change the nature or properties of). **2** 使(酒等)不适于饮用(make unfit for drinking).
dè·ná·tur·ant *n.* 〖化〗变性剂. **dè·nà·tur·á·tion** *n.*





Denmark / 丹麦
位于哥本哈根的美人鱼铜像,是根据丹麦作家安徒生(Hans Christian Andersen)的童话《人鱼公主》雕成.

de·na·zi·fy[di:ná:tsifài][ˌdiˋnɑtsəˌfaɪ] *vt.* 由…除去纳粹主义;(由公职人员中)除去纳粹党员(remove Nazis from).
dè·nà·zi·fi·cá·tion[-fikéiʃən][-fəˋkeʃən] *n.*

Den·bighs. 《略》Denbighshire(英国的)登比郡.

Den·bigh·shire[dénbiʃiə/-ʃiər][ˋdɛnbɪʃɪr] 登比郡:英国威尔士北部的旧郡. 1974 年 4 月成为克卢伊德(Clwyd)郡及圭那特(Gwynedd)郡的一部分.

den·drite[déndrait][ˋdɛndraɪt] *n.* **1**〖地质〗树枝状石(natural tree-like);松林石. 树枝晶. ✽ **2**〖解〗(神经细胞的)树突(branching process of a nerve cell)(→图 NERVE).
den·drit·ic[dendrítik][dɛnˋdrɪtɪk] *adj.*

den·dro·chro·nol·o·gy[dèndroukrənɔ́lədʒi/-nál-][ˌdɛndrokrəˋnɑlədʒɪ] *n.* 树木年轮学:测定树木的年轮,以推定在生长发育期间中环境变化的学问. **dèn·dro·chròn·o·lóg·i·cal**[-krɔ̀nəlɔ́dʒikə/-krɑ̀nəlɑ́dʒ-][-ˌkrɑnəˋlɑdʒɪkəl] *adj.*

den·drol·o·gy[dendrɔ́lədʒi/-drɑ́l-][dɛnˋdrɑlədʒɪ] *n.* 树木学(study of trees).
den·drɔ́l·o·gist *n.*

dene[1], dean[2] [di:n][din] *n.* 《英》树木茂密的深谷(deep wooded valley).

dene[2] [di:n][din] *n.* 《英》(海岸的)沙滩(bare sandy seaside tract);低沙丘(low sand-hill).

dene hole (亦作 **dane-hole**)《英》〖考古〗白垩坑:在英国的埃塞克斯(Essex)郡、肯特(Kent)郡及法国的索姆河谷(Somme valley)等,所发现的白垩层古代遗迹.

den·gue[déŋgi][ˋdɛŋgɪ] *n.* 〖医〗登革热:非洲东部、西印度群岛等地,以蚊子为媒介的滤过性病毒所引起的传染病. 有发高烧、发疹、肌肉关节痛等症状. [斯瓦希里语 *dinga*. 可能是因有肩膀、脖子酸痛的症状. 而被联想为西班牙语的 *dengue*(装模作样)]

de·ni·a·ble[dináiəbl][dɪˋnaɪəbl̩] *adj.* 可否定[否认,拒绝]的(that can be denied).

de·ni·al[dináiəl][dɪˋnaɪəl] *n.* **1** (对要求等的)拒绝(refusal). **2** 自制,克己(self-denial). **3** (真实性等的)否定(statement that a thing is not true or existent). **4** (关系等的)否认(disowning, disavowal)〈*of*〉.

de·nier[diníə/-níər, (于 2) dénjə/-njər][dɪˋnɪr, (于 2)ˋdɛnjɚ] *n.* **1**〖史〗德尼厄尔:法国古代的小额硬币. **2** 旦尼尔:生丝及人造丝的粗度单位. 长 450 米,重 0.05 千克的丝称为 1 旦尼尔. **3**《古》极少量的金额.


den·i·grate[dénigrèit][ˋdɛnəˌgret] *vt.* **1** 弄黑,使变黑(blacken). **2** 玷污(人格等),败坏(名誉)(defame). **dèn·i·grá·tion** *n.*

den·im[dénim][ˋdɛnɪm] *n.* **1** 粗斜棉布:做工作服用的厚质斜纹棉布,通常以淡色的纬线和蓝色或茶色的经线织成. **2** [pl.]粗斜棉布的工作服[工作裤].
[法语(*serge*) *de Nimes*,"尼姆的(斜纹哔叽布料)"之意. 尼姆为法国南部的地名]

Den·is, -ys[dénis][ˋdɛnɪs] **St.** ～圣丹尼斯(? ～280?):巴黎的第一任主教,法国的守护圣人. 殉教于蒙马特区的小山丘. 纪念日为 10 月 9 日.

de·ni·trate[di:náitreit][ˌdiˋnaɪtret] *vt.* 除去硝酸,脱硝(remove nitric acid from).
dè·ni·trá·tion *n.*

den·i·zen[dénizən][ˋdɛnəzn̩] *n.* **1** 居民,居住者(inhabitant, occupant)〈*of*〉. **2** (被赋予居留权利的)归化入籍者(foreigner admitted to residence and certain rights). **3** 外来语(naturalized foreign word). **4** 外来的动植物. —*vt.* 使归化入籍. 给予居留的权利. **dén·i·zen·ship** *n.*



dentistry / **牙医学**
现代牙齿医学上研究蛀牙的填补法与假牙的制作方法的科学及技术.
(上图)蛀牙的填补方法. 在龋齿洞或其周边,用高速磨牙器凿成,用清洗器洗净出现一个可容纳填补物的洞,然后填塞牙科用汞合金.
(中、下图)假牙的制作方法. 先作颚的印模,再用石膏制成颚模型. 于颚模型上制作假牙床再摆置树脂牙(完成蜡质的假牙),将石膏灌于蜡质假牙上. 制成副模型. 加热使蜡质融化流失后,将丙烯树脂灌入空虚部分,经加压加热使丙烯树脂凝固,而割开石膏取出最后成型的假牙.

Den·mark[dénmaːk/-mark][`dɛnmark]丹麦:位于欧洲西北部. 由西兰(Zealand)岛、菲英(Funen)岛、洛兰(Lolland)岛等岛屿以及日德兰(Jutland)半岛和波罗的海上的外岛博恩霍尔姆(Bornholm)岛所组成的国家. 首都哥本哈根(Copenhagen). ✻

de·nom·i·nate[dinɔ́minèit/-nám-][dɪˋnamə-ˌnet] *vt.* 命名,取名(give a name to),称作…(call or describe as).

de·nom·i·na·tion[dinɔ̀minéiʃən/-nam-][dɪˌnaməˋneʃən] *n.* **1** 名称,称呼(name,designation). **2** 种类(class,kind). **3** (金钱、度量衡等的)单位. **4** 宗派,教派(religious sect).
de·nòm·i·ná·tion·al *adj.* 宗派的;派系的(sectarian).

de·nom·i·na·tive [dinɔ́minətiv/-náminèi-, -nə-][dɪˋnaməˌnetɪv, -nə-] *adj.* **1** 作为一种名称的,命名的(serving as or giving a name). **2** 〖语法〗由名词形成的,由名词衍生的(formed or derived from a noun).

de·nom·i·na·tor[dinɔ́minèitə/-náminèitər][dɪˋnaməˌnetɚ] *n.* 〖数学〗分母. **common denominator** (1)〖数学〗公分母. (2)共同点,共同性.

de·no·ta·tion[dìːnətéiʃən][ˌdinoˋteʃən] *n.* **1** 表示,指示(denoting);用记号表示(expression by marks or symbols). **2** 记号,符号,用来表示的事物. **3** 名称(designation). **4** (语言的)意义(meaning,signification). **5** 〖逻〗外延:指一个名词或概念所包含的一切事物,以及所适用的范围.

de·no·ta·tive[dinóutətiv][dɪˋnotətɪv] *adj.* **1** 表示[指示]的(denoting). **2** 〖逻〗外延的.
de·nó·ta·tive·ly *adv.*

de·note[dinóut][dɪˋnot] *vt.* **1** 作为…的符号[记号](be the sign of);指示,意味(indicate,give to understand)〈*that*+从句〉;为…的名称(stand as a name for)(cf. *connote*). **2** 〖逻〗表示外延.

dé·noue·ment, de-[deinúːmaːŋ][deˋnumaŋ] *n.* **1** (戏剧、小说等的)结局,完结(unravelling of a plot, catastrophe). **2** 结果,收场(final solution).
[法语(←*d'enouer* 解开打结的地方)]

de·nounce[dináuns][dɪˋnaʊns] *vt.* **1** 密告,告发(inform against, accuse). **2** 公开抨击(inveigh against openly), **3** 通告(条约等的)终止[废止](give notice of the termination of).
de·nóunce·ment *n.* [拉丁语 *denuntiare* (*de-*完全地+*muntiare* 通知),"公开表示"之意]

dendrite / **松林石**
金属矿质流积于岩石层隙间,久而凝结成树枝状岩石.



de no·vo[diː nóuvou, dei-][di ˋnovo]再(afresh)从头再开始(beginning again). [拉丁语]

·**dense**[dens][dɛns] *adj.* (**denser; densest**) **1** 浓的,稠密的(closely compacted in substance):——*a dense fog* 浓雾. **2** 密集的,拥挤的(crowded together):——*a dense crowd* 拥挤的人潮. **3** 愚笨的,蠢的. **dénse·ly** *adv.* **dénse·ness** *n.*

den·si·ty[dénsiti][ˋdɛnsətɪ] *n.* **1** 密度,密集度,浓密度(closeness of substance);密集,浓密(crowded state). **2** 〖摄影〗(阴片的)浓度. **3** 愚笨,迟钝(stupidity, crassness). **4**〖物理〗(每单位体积的重量所表示的)密度,浓度.
density of charge 〖电〗电荷密度.

dent[dent][dɛnt] *n.* 凹下,缺口,表面的凹陷(hollow or impression in the surface). ——*vt.* 使凹陷. ——*vi.* 凹下成缺口.

dent·al[déntəl][ˋdɛntḷ] *adj.* **1** 牙齿的,牙科(医术)的(of teeth or dentistry). **2** 〖语音〗齿音的:舌尖顶住上牙齿而发生的辅音的. ——*n.* 齿音.
dental mechanic [technician] 做假牙的技工,齿模工(one who makes artificial teeth).
dental surgeon 牙科,口腔外科.

den·tate[dénteit][ˋdɛntet] *adj.* **1** 〖植〗(叶缘)呈锯齿状的. **2** 〖动〗有牙齿的(toothed).
den·tá·tion *n.*

den·ti·cle[déntikl][ˋdɛntɪkḷ] *n.* 小齿,像小齿的突出物(small tooth or tooth-like projection).
den·tic·u·lar[dentíkjulə/-lər][dɛnˋtɪkjəlɚ], **den·tíc·u·late** *adj.* **den·tìc·u·lá·tion** *n.*

den·ti·frice[déntifris][ˋdɛntəfrɪs] *n.* 牙膏,牙粉(powder,paste,etc. for tooth-cleaning).

den·til[déntil][ˋdɛntil] *n.* 〖建〗齿形饰:在古典建筑中,排列在飞檐下方的一排长方形小砌块装饰(→图 ORDER).

den·tine[déntiːn][ˋdɛntin], **-tin**[-tin][-tɪn] *n.* 〖牙科〗象牙质:构成牙齿的主要成分,为一坚硬且不透明的组织.

·**den·tist**[déntist][ˋdɛntɪst] *n.* 牙科医生.
dén·tist·ry *n.* 牙医学[医术]. ✻

den·ti·tion[dentíʃən][denˈtɪʃən] *n.* **1** 牙齿的生长(teething). **2** 齿列(characteristic arrangement of teeth in an animal).

den·ture[déntʃə/-tʃər][ˈdentʃə-] *n.* 一副假牙(set of artificial teeth).

de·nude[dinjúːd/-njúːd][dɪˈnjud] *vt.* **1** 使裸露(make naked),剥下,夺取(strip)〈*of*〉. **2**〖地质〗(因侵蚀作用等)使岩石裸露,崩裂.

de·nu·da·tion *n.*

de·nun·ci·a·tion[dinʌ̀nsiéiʃən][dɪˌnʌnsɪˈeʃən] *n.* **1** 公开的批评,弹劾(denouncing). **2** 告发. **3** (条约等的)废止通知,终止通知.

de·nún·ci·a·tive, de·nún·cia·to·ry *adj.*

de·nún·ci·à·tor *n.*

·**de·ny**[dinái][dɪˈnaɪ] *vt.* (**-nies; nied; nying**) **1** 否定:—*deny the possibility* 否定其可能性/ *deny having lied* 宣称绝没有说谎/ *He denied the news to be ture*=*He denied that news was true.* 他否定这个消息的真实性. **2** 否认,不承认:—*deny one's signature* 不承认自己的签名. **3** 拒绝,不接受(refuse)〈*to*〉:—*He denied his daughter nothing.* 他对女儿百依百顺/ *I was denied this*=*This was denied* (*to*) *me.* 我没有得到这个. **4**〔反身动词〕自制,节制.

Den·ys[dénis][ˈdenɪs]:→DENIS.

de·o·dand[díːədæ̀nd][ˈdiəˌdænd] *n.*〖史〗赎罪奉献物:英国古代的法律,规定当一个人被处死刑后,其所拥有物被君王没收或成为宗教上的奉献物. 于 1846 年废止.
[拉丁语. *deo dandum*(应奉献给神的东西)]

de·o·dar[díːədàː/-dàr][ˈdiəˌdar] *n.* 喜马拉雅杉 *Cedrus deodara*:产于喜马拉雅山西部的乔木.✽
[印地语←梵语 *deva-dāru*(*deva* 圣洁+*dāru* 树木)]

de·o·dor·ize, -ise[diːóudəràiz][diˈodəˌraɪz] *vt.* 驱除…的臭味,除臭(deprive of odour). **de·ò·dor·izá·tion, sá-. de·ó·dor·ìz·er, -is-. de·ó·dor·ant** *n.*

De·o gra·ti·as[déiou gráːtiəs,-ʃiəs][ˌdeoˈgratɪə,-ʃɪəs] 蒙神保佑,托天之福(thanks be to God).

de·on·tol·o·gy[diːɔntɔ́lədʒi/-ɑntɑ́l-][ˌdianˈtɑlədʒɪ] *n.* 义务论(science of duty). **dè·on·to·lóg·i·cal**[-təlɔ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-][-təˈlɑdʒɪkl] *adj.* **dè·on·tól·o·gist** *n.* [希腊语 *deon*(义务)]

De·o vo·len·te[déiou vəléntei][ˌdeo vəˈlente] 若符神意,如蒙上帝恩允(God willing).
[拉丁语]

de·ox·y·ri·bo·nu·cle·ic ac·id[diːɔ̀ksiràibənjuːklíːik/-ɑ̀ksiràibounjuː-][diˌɑksɪˌraɪbonjuˈkliɪk]〖化〗→DNA.

dep. 《略》departs.

·**de·part**[dipáːt/-párt][dɪˈpɑrt] *vi.* **1** (人、火车等)、出发(start, set out)〈*from, for*〉(↔*arrive*):—*depart from London at noon.* 中午由伦敦启程. **2** 违反,脱离〈*from*〉:—*depart from tradition* 违背传统. **3** 《文语》离去(go away)〈*from*〉;告别(take one's leave). **4** 死,去世(die, leave by death):—*depart from life* 辞世. —*vt.* 离去:—*depart this life* 逝世.

de·párt·ed *adj.* **1** 过去的. **2** 死的. —*n.*〔加冠词 the〕故人,死去的人们.

·**de·part·ment**[dipáːtmənt/-párt-][dɪˈpɑrtmənt] *n.* **1** 部门,课,部;(百货公司的)售货处:—*the export department* 外销部. **2** (行政机关的)局,科;(美国政府的)部. **3** (1790 年,法国所改定的)行政区,县. **4** 系,科;(活动的)领域(area of activity):—*the literature department of a university* 大学的文学院.

de·part·men·tal *adj.*

dè·part·mén·tal·ly *adv.*

Department of State〔加冠词 the〕(美国的)国务院(U.S. Foreign Office).

department store 百货公司.

·**de·par·ture**[dipáːtʃə/-pártʃər][dɪˈpɑrtʃə-] *n.* **1** 离开,出发,动身(departing, starting)(↔*arrival*):—*a departure platform*(发车)月台/ *take one's departure* 出发,离开. **2** 脱离,背离〈*from*〉. **3** (新方针的)展开,发展(setting out):—*a new departure* 新方法. 新方针. **4**〖航行〗东西距离:船或飞机等从一固定的子午线上向各方向移动时,其本身所在的位置和子午线互相垂直的东西距离.

de·pas·ture[dipáːstʃə/-pæ̀stʃər,-páːs-][dɪˈpæstʃə-,-ˈpɑs-] *vt.* 喂给(家畜)牧草(put to graze),放牧(furnish pasturage to cattle). —*vi.* (家畜)吃草(graze).

·**de·pend**[dipénd][dɪˈpend] *vi.* **1** 依赖,依靠(be dependent)〈*on, upon*〉:—*depend on a person for food and clothing* 依靠某人过日子. **2** 信赖(rely confidently)〈*on, upon*〉:—*depend upon his coming* 确信他一定会来/ *May I depend on it that you won't do such a thing again?* 我能相信你不再做这类的事吗?(▶ 以 *that*+从句作为 on 的宾词时,在 on 和 that 之间需加入形式宾词 it). **3** 受…的限定(be conditioned by)〈*on, upon*〉:—*Success depends on your effort and ability.* 成功取决于你的努力和能力. **4** (诉讼、议案等)待定案,待决定(be waiting for settlement). ***depend upon it*** 无疑地,一定(you may be sure).
That depends 视情形而定.
[拉丁语 *dependere*(*de-* down+*pendere* 下垂)]

de·pend·a·ble[dipéndəbl][dɪˈpendəbl] *adj.* 可以信赖的,可以依靠的(that may be relied on).

de·pénd·a·ble·ness, de·pènd·a·bíl·i·ty *n.*


de·pénd·a·bly *adv.*

de·pend·ant, -ent[1] [dipéndənt][dɪˈpendənt] *n.* **1** (生活、资金等)需仰赖他人援助过活的人,食客,依赖别人的人(one who depends). **2** 仆婢,随从(retainer, servant).

de·pend·ence[dipéndəns][dɪˈpendəns] *n.* **1** 依赖,依靠(depending)〈*on*〉. **2** 依存的状态,从属的关系(being dependent). **3** 信赖,信用(reliance, confidence, trust). **4** 所依赖的东西(thing relied on).

de·pend·en·cy[dipéndənsi][dɪˈpendənsɪ] *n.* **1** 附属物,依存的东西(something subordinate or dependent). **2** 属国,属地(country or province controlled by another).

·**de·pend·ent**[2] [dipéndənt][dɪˈpenənt] *adj.* **1** 依赖的,依靠的(depending)〈*on, upon*〉:—*be dependent on one's parents* 依靠父母亲生活. **2** 从属的,附属的. **3** 依照…的,依…而定的〈*on, upon*〉:—*The reward is dependent on your efforts.* 报酬视你的努力而定. **4**〖语法〗有从属关系的:—*a dependent clause* 从句. **de·pénd·ent·ly** *adv.*



deodar / 喜马拉雅杉
树干直耸,高达 10 米以上,雌雄同株. 木材呈淡红色,有光泽,坚韧,常用于制造高级家具. 利用价值颇高.

de·pict[dipíkt][dɪˋpɪkt] *vt.* 1（以绘画、雕刻等）表现(represent)，描写(portray). 2（以语言）表达，叙述(describe).

de·píc·tion *n.*

dep·i·late[dépilèit][ˋdɛpə,let] *vt.* 从…拔出毛发，除毛(remove hair from). **de·pil·a·to·ry**[dipílətəri/-tɔ̀:ri][dɪˋpɪlə,torɪ] *adj.*，*n.*

dèp·i·lá·tion *n.*

de·plete[diplí:t][dɪˋplit] *vt.* 腾空(empty out). 使用完，使耗尽(exhaust)；使减少(reduce the number of)，**de·plé·tion** *n.*

de·plore[diplɔ́:/-plɔ̀r][dɪˋplor] *vt.* 悲叹，哀痛(bewail，grieve over)；深深懊悔(regret deeply)；使愤慨(be scandalized by).

de·plór·a·ble *adj.* **de·plór·a·bly** *adv.*

de·plòr·abíl·i·ty，**de·plór·a·ble·ness** *n.*

de·ploy[diplɔ̀i][dɪˋplɔɪ] *vt.*，*vi.* 1〖军〗展开(部队)，(部队)展开(spread out from a column into a line). 2〖海军〗展开成战斗队形(arrange in or take up battle formation)；战略性地移动(move strategically).

de·plóy·ment *n.* 战斗队形. ✲

de·plume[di:plú:m][diˋplum] *vt.* 拔去[剥去]羽毛(pluck，strip of feathers).

de·po·lar·ize，-ise[di:póuləràiz][diˋpolə,raɪz] *vt.* 1〖电·磁〗减少极性，去极(deprive of polarity). 2〖光学〗去偏光(reverse or destroy the effect of polarization).

de·pone[dipóun][dɪˋpon] *vt.*，*vi.*〖苏格兰法律〗宣誓，作证(state or declare upon oath，testify).

de·po·nent[dipóunənt][dɪˋponənt] *adj.*〖希腊·拉丁语法〗相异的，不同形态的(动词)——*n.* 1〖希腊·拉丁语法〗相异动词：被动式语态中含有主动意味的动词. 2〖法律〗宣誓作证者，证人.

de·pop·u·late[di:pɔ́pjulèit/-páp-][diˋpɑpjə,let] *vt.*（因战争、疾病等）减少…的人口，使居民灭绝(reduce the population of).

de·pòp·u·lá·tion *n.*

de·port[dipɔ́:t/-pɔ̀rt][dɪˋpɔrt] *vt.* 1［反身动词］（以特定方式）举止，行动(bear，conduct). 2 送走，运走(carry away)；放逐，驱逐出境，流放(remove into exile，banish).

de·por·ta·tion[di:pɔ:téiʃən/-pɔr-][ˏdiporˋteʃən]，**de·port·ee**[di:pɔ:tí/-pɔr-][ˏdiporˋti] *n.*

de·port·ment[dipɔ́:tmənt/-pɔrt-][dɪˋpɔrtmənt] *n.* 态度，举止，品行(bearing，demeanour，manners).

de·pose[dipóuz][dɪˋpoz] *vt.* 1 免职(remove from office)；使(国王)退位，罢免(高位的人)(dethrone). 2 宣誓作证(bear witness)〈*that*＋从句〉. ——*vi.* 宣誓证明(testify)〈*to*〉.

de·pos·it[dipɔ́zit/-páz-][dɪˋpɑzɪt] *n.* 1（银行）存款(sum placed in a bank)（▶《英》一般如果没有预先通知的话，不能提取存款)：——*a deposit account* 存款账户/ *a current deposit* 活期存款. 2 保证金，押金. 3 沉淀物，(自然的)堆积物. 4（石油、矿石等的)矿层，矿床. 5 委托物，保管物. ——*vt.* 1 放置(lay or set down)，下(蛋)，产(卵)：——*deposit a book on the desk* 把书放在桌上. 2 委托，寄放；存(款)：——*deposit one's papers with one's lawyer* 把文件寄存在律师那儿/ *deposit money in a bank* 把钱存入银行. 3 堆积，积存(leave matters lying). 4 支付保证金[押金].

de·pos·i·tar·y[dipɔ́zitəri/-pázitèəri][dɪˋpɑzə,tɛrɪ] *n.* 收存人(person to whom a thing is committed)，保管人，受托人(trustee).

dep·o·si·tion[dèpəzíʃən，di:p-][ˏdɛpəˋzɪʃən，ˏdip-] *n.* 1 将耶稣降下十字架(taking down of the body of Christ from the cross)；耶稣降架的画像[雕像]. 2 革除官位，免职，罢免(deposing from office)；(尤指)废除(官位，王位)(dethronement). 3〖法律〗(1)宣誓证明((giving of) sworn evidence). (2)宣誓作证的口供；取代法庭作证，而搜集法庭外宣誓作证的口供. (3)主张，论述(allegation). 4 寄放，委托，寄存(depositing). 5 沉积(物).

de·pos·i·tor[dipɔ́zitə/-pázitər][dɪˋpɑzɪtɚ] *n.* 1 寄放者，存款人，委托者(person who deposits money，etc.). 2 沉淀器(apparatus for depositing some substance).

de·pós·ì·to·ry[-təri/-tɔ̀:ri][-,torɪ] *n.* 1 贮藏处，仓库(storehouse). 2 ＝depositary.

de·pot[dépou/dí:pou][dipo] *n.* 1〖军〗(1)补给站，物资储存处(place for stores). (2)团司令部(head quarters of a regiment)；新兵训练所(station for assembling and drilling recruits). (3)〖史〗俘虏集中营(place of confinement for prisoners of war). 2 仓库，贮藏处(place where goods are deposited or stored). 3《美》火车站(railway station).

de·prave[dipréiv][dɪˋprev] *vt.* 使恶化(make bad，deteriorate)；使(人)堕落[腐败](pervert，corrupt).

dep·ra·va·tion[dèprəvéiʃən][ˏdɛprəˋveʃən] *n.*

de·prav·i·ty[diprǽviti][dɪˋprævətɪ] *n.* 1 堕落，腐败(moral corruption)，邪恶(viciousness). 2 恶行，恶劣的行为(abandoned wickedness). 3〖神学〗人类的堕落本性：源于原罪论，人类与身俱来的深重罪孽.

dep·re·cate[déprikèit][ˋdɛprə,ket] *vt.* 1 反驳(plead against)；强烈地反对(express earnest disapproval of). 2 轻视.

dèp·re·cá·tion *n.* **dép·re·cà·tive**，**dép·re·càto·ry**[-kèitəri/-kətɔ̀:ri][-kə,torɪ] *adj.*

de·pre·ci·ate[diprí:ʃieit][dɪˋpriʃɪ,et] *vt.* 1 降低价值(diminish in value)；跌价(lower the market price of). 2 减低，货币贬值(reduce the purchasing power of). 3 毁谤，轻视(disparage，belittle). ——*vi.* 价格下跌.

de·pré·cia·to·ry[-ʃətəri/-ʃiətɔ̀:ri][-ʃɪə,torɪ] *adj.*

de·pre·ci·a·tion[diprì:ʃiéiʃən][dɪ,priʃɪˋeʃən] *n.* 1 跌价，贬值(lowing of value). 2 轻视，毁谤(disparagement). 3 折旧：各种设备根据在使用过程的损耗程度或其他因素受损而予打折减价.

dep·re·da·tion[dèpridéiʃən][ˏdɛprɪˋdeʃən] *n.*［通常 pl.］1 强夺，掠夺，抢夺行为(spoliation). 2 破坏的残迹(ravages).

dép·re·dà·tor *n.* 掠夺者(spoiler，pillager).

de·press[diprés][dɪˋprɛs] *vt.* 1 压下，压低(press down)，降低，下降(lower). 2（事业、市场等)呈现不景气(reduce activity of)；使(价格、价钱)下跌. 3 把(声音、音调)降低(lower in pitch). 4 使意志消沉，使气馁，使沮丧(dispirit，deject). 5《稀有用法》(职位等)降级(bring low)，挫人锐气(humble).

depressed area（失业人口众多的）萧条地区.

deployment / 战斗队形

1801 年 4 月 2 日哥本哈根战役，英国军舰以优异的战斗队形取得战略性的胜利. 在这次战役中英国海军击败拿破仑，获得决定性的胜利.



de·pres·sant[diprésənt][dɪˋpreʂnt] *adj.*〖医〗抑制官能的(lowering),有镇静效果的(sedative). ——*n.* 抑制剂,镇静剂.

·**de·pres·sion**[dipréʃən][dɪˋpreʃən] *n.* 1 不景气,萧条(reduction in activity):——*a depression in trade* 商业不景气.
2 意志消沉,忧郁,沮丧:——*mental depression* 意志消沉.
3 降低(lowering),下沉(sinking).
4 洼坑,凹处,洼地(hollow);低地(low place).
5 (品质、价格、精力、总数等的)降低,减少(lowering in quality,vigour,value,or amount).
6 (声音、音调的)降低(lowering in pitch).
7〖气象〗气压降低;低气压.
8〖医〗功能活动减低状态(state of reduced vitality).
9〖天文等〗水平俯角;和水平面上的仰角(elevation)相反,指水平面与水平面下的天体形成的角度(cf. *elevation*).

de·pres·sive[diprésiv][dɪˋpresɪv] *adj.* 1 压抑的,压下的,郁闷的(that depresses). 2〖心理〗抑郁状态的(involving depression). ——*n.*〖心理〗忧郁状态[病]的人.

de·pres·sor[diprésə/-ər][dɪˋpresə] *n.* 1 (亦作 **depressor muscle**)〖解〗掣肌,下掣肌. 2〖医〗(压抑器官一部分的)抑压器具,压器.

dep·ri·va·tion[dèprivéiʃən,di:prai-][ˏdeprɪˋveʃən,ˏdipraɪ-] *n.* 1 损失,丧失(loss). 2 被夺去,被剥夺(being deprived)〈*of*〉. 3 剥夺,(尤指)撤除神职(deposition from an ecclesiastical office).

·**de·prive**[dipráiv][dɪˋpraɪv] *vt.* (**-prived;-priving**) 1 夺去… 剥夺(strip)〈*of*〉:——*deprive a person of his privilege* 剥夺某人的特权. 2 不允许…使不能有…〈*of*〉:——*deprive a person of education* 不允许某人接受教育. 3 (尤指)撤除(牧师等的)神职,革职. **de·prív·al** *n.*

deprived child 失去家庭温暖的小孩.

De pro·fun·dis[dèi prəfúndis][ˏde prəˋfundɪs] 1〖圣〗《诗篇》第130篇. ▶ 源于"耶和华啊!我从深处向你求告"的拉丁语句的开头词 *De profundis*. 2 从痛苦[罪]深渊中的呐喊(cry from the depths of suffering or sin).

dept. 《略》department.

·**depth**[depθ][dɛpθ] *n.* (pl. **depths**) 1 深(being deep);深度(measurement from the top down):——*six feet in depth* 深6英尺.
2 (建筑物等的)纵深(measurement from front to back):——*the depth of a room* 房间的纵深.
3 (学识、思想等的)深奥;(人、性格等的)深隽:——*depth of thought* 有深度的思想.
4 (感情的)深厚,强烈(intensity):——*with a great depth of feeling* 有深厚的感情.
5 (颜色等的)浓度;(寂静程度的)深远.
6 [通常 pl.][加冠词 the](洞穴等的)深处,最底部(lowest part);(海等的)深处,深海(deep part of sea or any body of water);僻静处,(距海岸、都市远的)内地;(人心的)深处(deep region):——*the depths of the ocean* 海洋的深处/ *in the depths of a wood* 在森林的深处/ *the depths of her heart* 在她的内心深处.
7 [通常 pl.](道德的)低落,败坏(low moral condition).
8 [加冠词 the](夜晚、季节等的)正中(middle):——*the depth of winter* 隆冬.
in depth 彻底的[地](thorough(ly)).
out of one's depth (1)深到没顶的地方(in water too deep to stand in). (2)无法理解,能力所不及.
depth bomb[**charge**](可在水中爆炸的)深水炸弹.
dépth-chàrge (*vt.*)以深水炸弹攻击. **depth psychology** 深层心理学:说明人类在无意识状态中的行为、日常精神等的心理学.

dep·u·ta·tion[dèpjutéiʃən][ˏdɛpjəˋteʃən] *n.* 1 代表派遣. 2 代表团,使节团,代表(body of persons appointed to represent others).

de·pute[dipjú:t][dɪˋpjut] *vt.* 1 将(职、权等)委托代理(commit)〈*to*〉. 2 指定(某人)为代理(appoint as one's substitute). ——*n.*《苏格兰》代表,代理人(deputy).

dep·u·tize,-tise[dépjutàiz][ˋdɛpjəˏtaɪz] *vi.* 充任(…的)代理人或临时替角(act as deputy or understudy)〈*for*〉.

dep·u·ty[dépjuti][ˋdɛpjətɪ] *n.* 1 代理(人),代表,代职人(person appointed to act for another or others),代理官员,副官(lieutenant);代表团一员(member of a deputation).
2 (伦敦市的)代理参事会员.
3《美》警长代理(deputy sheriff).
4 (法国等的)立法会议的议员(member of a representative legislative assembly).
5〖采煤〗负责安全措施或支架安全的现场监工(overseer). ——*adj.* 代理的(acting instead of, or as subordinate to);副的(vice-). **dép·u·ty·shìp** *n.*
Chamber of Deputies(原是法国等的)众议院(the second house in the national assembly).

De Quin·cey[də kwínsi][dɪ ˋkwɪnsɪ] **Thomas** ～德昆西(1785～1859);英国的散文作家,著有《英国一位吸鸦片者的自白》(*Confessions of an English Opium Eater*)(1822).

de·rac·i·nate[dirǽsinèit][dɪˋræsəˏnet] *vt.*《文语》根除,灭绝(tear up by the roots).

de·rail[diréi:l,di:-][dɪˋrel,ˏdi-]*vt.* 使(火车)出轨(cause to leave rails). **de·ráil·ment** *n.*

de·range[diréindʒ][dɪˋrendʒ] *vt.* 1 使混乱(throw into confusion, put out of order),搅乱(常态、作用、机能等),使发狂,错乱(disorganize, cause to act irregularly). 2 使(人)发狂,使(精神)错乱(make insane). 3 骚扰,妨碍(disturb, interrupt). **de·ránge·ment** *n.*

de·rate[di:réit][dɪˋret] *vt.* 减轻…的税率,减税,免税(lower or abolish rates upon).

de·ra·tion[di:rǽʃən][dɪˋræʃən]*vt.* 停止(物品等的)配给(remove from a rationed category).

Derby[1] /**德比赛马**　德比赛马的盛况.





Der·by¹ [dáːbi/dáːr-][ˋdɑrbɪ] **1** 德比：英国英格兰中部德比郡的中心都市. **2** [加冠词 the]德比赛马：1780 年由第十二代德比伯爵所创. 于圣灵降临日(Whit Sunday)之前或之后(即 5 月底或 6 月初)的星期三，在英格兰萨里(Surrey)郡的埃普森(Epson)市所举行的 3 岁马的赛马比赛. ✲ **3** 大赛马：——*the Kentucky Derby* (美国的)肯塔基大赛. **4** 以其他动物进行比赛；大的运动比赛(important contest in any sport). **5** 德比瓷器：1750～1848 年在德比所制造的软质土制的瓷器. **Crown Derby** 德比王冠：盖有王冠印记的德比瓷器.

der·by² [dáːbi/dáːr-][ˋdɝbɪ] *n.* 《美》圆顶高帽(bowler)：用毛毡制成的帽子，帽身为圆形，帽檐窄小坚硬有弹性.

Der·by·shire[dáːbiʃiə/dárbiʃiər][ˋdɑrbɪʃɚ] 德比郡：英国英格兰中部的一郡.
Derbyshire neck 〖医〗甲状腺肿的一种. 德比郡的地方病.
Derbyshire spar 氟石(fluorspar).

de rè·gle[də réigl][dəˋregl] 习惯性的(customary)，适当的(proper). [法语]

der·e·lict[dérilikt][ˋdɛrə,lɪkt] *adj.* **1** (船等)被丢弃的，无主人的(abandoned，ownerless). **2** 《美》玩忽职守的，不负责任的(guilty of the dereliction of one's duty).
——*n.* **1** 遗弃物；〖海〗弃船. **2** 社会的落伍者，流浪者(socially forsaken person).

Descartes / 笛卡儿
荷兰画家哈尔斯(Hals)所画的笛卡儿画像(巴黎罗浮宫美术馆藏). 笛卡儿在数学上是解析几何学的创始人，在哲学上被称为近代哲学之父. 通过由"方法上的怀疑"而达到"我思，故我在"这种最初的确信.

der·e·lic·tion[dèrilíkʃən][,dɛrəˋlɪkʃən] *n.* **1** 遗弃，放弃(forsaking，abandonment)；被遗弃状态(being abandoned). **2** 〖法律〗随着海面水位降低而产生的新陆地. **3** (职务、义务的)怠慢(neglect)〈*of*〉.

de·req·ui·si·tion[diːrèkwizíʃən][di,rɛkwəˋzɪʃən] *vt.* 解除(建筑物等的)征收(release from requisitioning).

de·re·strict[diːristríkt][,dirɪˋstrɪkt] *vt.* 解除…的限制(remove restrictions from)；(尤指道路)解除速度限制(remove the speed limit on traffic).
dè·re·stríc·tion *n.*

de·ride[diráid][dɪˋraɪd] *vt.* 嘲笑，讥讽，嘲弄(laugh to scornfully).

de ri·gueur[də rigə́ː/rigə́ːr][də riˋgɝ] 礼貌上必要的(required by etiquette).
[法语(*de of*，*rigueur* 严正)]

de·ri·sion[diríʒən][dɪˋrɪʒən] *n.* **1** 嘲笑，讥笑(ridicule mockery). **2** 笑柄(object of ridicule).

de·ri·sive[diráisiv][dɪˋraɪsɪv] **-so·ry**[-səri，-zəri][-sərɪ，-zərɪ] *adj.* **1** 讥讽的，嘲笑的(scoffing，mocking). **2** 可笑的(so small or unimportant as to be ridiculous)：——*derisory offer* 可笑的提议.
de·rí·sive·ly *adv.*

der·i·va·tion[dèrivéiʃən][,dɛrəˋveʃən] *n.* **1** (由根源的)引出，导出(obtaining from a source). **2** 由来，起源(origin). **3** 〖语法〗(字的)衍生(formation of a word from another word or root).

de·riv·a·tive[dirívətiv][dəˋrɪvətɪv] *adj.* (由根源)被引出的，被导出的(derived)，衍生的(not primitive or original). ——*n.* **1** 被引出的东西，衍生物. **2** 〖语法〗衍生字.
de·rív·a·tive·ly *adv.*

·**de·rive**[diráiv][dəˋraɪv] *v.* (**-rived**；**-riving**)
——*vt.* **1** 引出，得到(get，obtain)〈*from*〉：——*derive pleasure from reading* 由读书得到乐趣. **2** 探求…的由来[起源](trace)；[被动式、反身动词](由…)而来[衍生]，起源于…〈*from*〉：——*a word derived from Latin* 源于拉丁语的字/ *derive itself from*＝*be derived from* 由…而来，出自. **3** 推测[推论]，演绎(gather)〈*from*〉. ——*vi* 来自，衍生(be descended，originate)〈*from*〉.
[拉丁语 *derivare*(←*rivus* 流)，"(河川等)流向一旁"之意]

derm[dəːm/dəːrm][dɝm]，**der·ma**[dә́ːmə/dә́ːr-][ˋdɝmə] *n.* 〖解〗＝DERMIS.

der·ma·bra·sion[dəːməbréiʒən/dəːr-][,dɝməˋbreʒən] *n.* 〖医〗皮肤整平法：磨擦皮肤表面斑痕的整型法.

der·ma·ti·tis[dəːmətáitis/dəːr-][,dɝməˋtaɪtɪs] *n.* 〖医〗皮肤炎(inflammation of the dermis).

der·ma·tol·o·gy[dəːmətɔ́lədʒi/dəːrmətɑ́l-][,dɝməˋtɑlədʒɪ] *n.* 皮肤科学，皮肤病学(science of the skin，its nature，diseases，etc.).
dèr·ma·to·lóg·i·cal[-tələ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-][-təˋlɑdʒɪkəl] *adj.* **dèr·ma·tól·o·gist** *n.*

der·mis[dә́ːmis/dә́ːr-][ˋdɝmɪs] *n.* 〖解·动〗真皮(true skin)：表皮下的组织层. **dér·mal** *adj.*

der·o·gate[dérəgèit][ˋdɛrə,get] *vi.* **1** (名声、品格等)贬低，减损(detract，take away a part)〈*from*〉. **2** (由正路)脱离，越轨(deviate)〈*from*〉.

der·o·ga·tion[dèrəgéiʃən][,dɛrəˋgeʃən] *n.* **1** (名声、品格、价值、权威等的)毁损，衰落，减弱(lessening or impairment)〈*of*〉. **2** 堕落，贬低(deterioration，debasement).

de·rog·a·to·ry[dirɔ́gətəri/-rɑ́gətɔ̀ːri][dɪˋrɑgə,torɪ] *adj.* **1** 有败坏(名声、品格等)倾向的(tending to detract，lowering)〈*from*，*to*〉. **2** 毁谤的，轻蔑的〈*to*〉.
de·róg·a·to·ri·ly *adv.*

der·rick[dérik][ˋdɛrɪk] *n.* **1** 〖海〗转臂起重机：吊杆式的起货设备. **2** 〖机〗起重架：在主轴的基底部安装绞辘吊起货物并能移动的设备(→图 CRANE). **3** (油井等的)钻探用的井架(frame work over an oil well or similar boring).
[原是"绞首台执行人"之名. 1600 年左右泰伯恩河刑场(TYBURN)的执行人的名字]


der·ring-do[dèriŋdúː][ˋdɛrɪŋdu] *n.* 《文语》蛮勇，大胆的行为(heroic courage or action).
[源于斯宾塞把乔叟(Chaucer)的 *in dorryng don that longeth to a knyght*(勇敢地表现骑士应有的行为)的 *dorryng don*(＝daring to do)误作为名词]

der·(r)in·ger[dérindʒə/-dʒər][ˋdɛrɪndʒɚ] *n.* 迪林格式手枪：枪身短，口径大的小型手枪.
[以发明者美国的枪械师迪林格(H. *Deringer*)(1786～1868)而命名]

der·ris[déris][ˋdɛrɪs] *n.* **1** 鱼藤：豆科鱼藤属 *Derris* 的多年生攀缘性植物. 根部用于作杀虫剂. 原产于热带地方. **2** 鱼藤根.

derv[dəːv/dəːrv][dɝv] *n.* 交通工具用的燃料柴油(diesel oil for road vehicles).
[*d*iesel-*e*ngined *r*oad *v*ehicle 四个字的缩写].

der·vish[dә́ːviʃ/dә́ːr-][ˋdɝvɪʃ] *n.* **1** (清贫、禁欲的)伊斯兰教的苦行僧(muslim friar vowed to poverty and austerity). **2** 苏丹的救世主马赫迪(Mahdi)(? ～1885)的狂热信徒.
[波斯语 *darvēsh*(贫穷的，托钵僧)]



D. E. S. 《略》Department of Education and Science 教育科学部.

de·sal·i·nate[dìːsǽlinèit][dɪˋsæləˌnet] *vt.* (从海水或盐水中)除去盐分(remove salt from).

dè·sàl·i·ná·tion *n.*

des·cant[*n.* déskænt; *v.* diskǽnt][*n.* ˋdɛskænt; *v.* dɪˋskænt] *n.* 1 〖音乐〗伴唱. (1)在单旋律上附加即兴的旋律. (2)多声音乐中的女高音部或是最高音部. (3)在赞美诗的主旋律中所唱的最高音部. 2 (冗长的)评论详解. —*vi.* 1 (把…)详细说明,冗长地叙述(talk at large, dwell freely)〈*upon*〉. 2 〖音乐〗伴唱.

Des·cartes[deikáːt/-kárt][deˋkart] **Ren'e**～ 笛卡儿(1596～1650):法国的数学家、物理学家、哲学家. 在《方法论》(*Le Discours de la Méthode*)(1637)中,提出准力学的概念,说明世界是由受数学定律支配的空间、质量、运动所形成的. ✲

·de·scend[disénd][dɪˋsɛnd] *vi.* 1 下来,降下(come or go down);(物品)落下(fall, sink):—*The stream descends to the lake.* 河川流入湖泊. 2 向下坡,往下倾斜(have a downward direction or slope). 3 (性质、财产、特权等)传下,传来;遗传〈*from*,*to*〉:—*descend from father to son* 父子相传. 4 为…的后裔,出自…家系〈*from*〉. 5 堕落(sink in thought, rank, or degree of quality);沦为,屈身(stoop):—*descend to begging* 沦为乞丐. 6 (由概略至详细地)进展(proceed from general to particular):—*descend to details* 深入细节. 7 出其不意地袭击(make a sudden attack);〈*on*〉;突然拜访;把怒气出在…(fall violently)〈*on*〉.
—*vt.* 下,降落.
be descended from 为…的子孙(be derived by generation from).

·de·scend·ant[diséndənt][dɪˋsɛndənt] *n.* (…的)子孙(person or thing descended)〈*of*〉(↔ancestor).

de·scend·er[diséndə/-ər][dɪˋsɛndə] *n.* 〖印刷〗西文下伸字母(如 g, y, p 等),超出书写基线的下伸部分(→图 TYPE).

de·scent[disént][dɪˋsɛnt] *n.* 1 降落,降下(descending, downward motion). 2 下坡,下坡路(downward slope, way down). 3 突袭(sudden attack). 4 低垂,降低(decline, sinking in scale),没落,掉下(fall). 5 门第,血统(being descended, lineage). 6 〖法律〗(财产、权利等的)继承,世袭(transmission by inheritance). 7 遗传.

·de·scribe[diskráib][dɪˋskraɪb] *vt.* (**-scribed; -scribing**) 1 描写,记述(set forth in words);叙述特征(recite characteristics of)描述(人等)(qualify)〈*as*〉—*describe the thief to the police* 对警官描述小偷的相貌和打扮/ *describe oneself as a critic* 自称为评论家. 2 描绘(图形)(draw). 3 (朝某一路线)前进,运行(move into, pass or travel over).

·de·scrip·tion[diskrípʃən][dɪˋskrɪpʃən] *n.* 1 记述,描写:—*give a brief*[*full*] *description of* 给与简单[详细]的说明/ *beyond description* 难以形容,难以描写. 2 (物品的)说明书;(缉拿犯人的)描绘图形:—*answer to*[*fit*] *the description* 完全符合所画的通缉犯描绘图. 3 种类,式样(sort, kind).

de·scrip·tive[diskríptiv][dɪˋskrɪptɪv] *adj.* 记述(性)的,说明(性)的(serving to describe);叙述的,叙景的,描写的(not expressing feelings or judgement).

de·scríp·tive·ly *adv.*

de·scry[diskrái][dɪˋskraɪ] *vt.* 看出(远方、模糊不清的东西)(catch sight of),辨别(succeed in discerning).

desert² /沙漠

(上)美国新墨西哥州的白沙漠(White Sands),由白石膏质的沙子所形成的广大沙漠地域.
(右页)由美国加利福尼亚州南部至亚利桑那州、犹他州的莫哈韦(Mojave)沙漠地带. 出产金、银、铁、钨等矿.

des·e·crate[désikrèit][ˋdɛsɪˌkret] *vt.* 亵渎神圣(deprive of a thing's sacred character);冒犯,玷污(神圣的东西)(outrage, profane);(把神圣的东西)供为俗用.

dès·e·crá·tion, **dés·e·crà·tor** *n.*


de·seg·re·gate[diːségrigèit][ˌdiˋsɛgrəˌget] *vt.* 废除(人、阶级等的)差别;废除(尤指学校等的)种族隔离(abolish racial segregation in).


dè·sèg·re·gá·tion *n.*

de·sen·si·tize, -tise[diːsénsitàiz][dɪˋsɛnsəˌtaɪz] *vt.* 〖摄影〗减低(感光剂的)感光度,减低…的敏感性(reduce the sensitiveness of).

de·sert¹[dizə́ːt/-zə́ːrt][dɪˋzɜt] *n.* 1 值得奖赏[惩罚](being worthy of reward or punishment). 2 [pl.] 应该接受奖赏[处罚]的行为[资格],功或过;功绩,优点(merit),价值(worth). 3 [pl.] 应得的报酬(due reward or recompense).

·des·ert²[dézət/-ərt][ˋdɛzət] *n.* 1 沙漠:—*the Sahara Desert* 撒哈拉沙漠. ✲ 2 荒地,不毛之地(waterless and treeless region).
—*adj.* 沙漠的,荒芜的(barren);无人居住的,无人的.
desert rat:→JERBOA. **Desert Rats**《英口语》(英国的)第七装甲师团的军队:1941～1942 年在非洲北部沙漠作战的士兵(尤指英国士兵). 以跳鼠(jerboa)作为师团的标志.





Bureau Bookcase
有抽屉的书柜(1730 年左右)

Regency Secretaire Bookcase
摄政时代书记官用的书柜

Mid-Victorian Davenport
维多利亚时代中期的书桌

desk / 桌子
右为英国 18 世纪的桌子(上置放物架). 用山毛榉木材制成. 涂有中国漆. 左为英国近代的各种桌子.

·**de·sert³** [dizə́:t/-zə́:rt][dɪˋzɜ·t] *vt.* **1** 抛弃,放弃(abandon,give up);离开(场所)(depart from):——*desert one's post* 离职. **2** 从…逃脱:——*desert one's colors*(士兵)由军营中逃跑. **3** 使(信念等由人心中)消失,使失败(fail):——*His presence of mind deserted him*. 他失去镇静能力. ——*vi.* 逃脱,逃亡(run away).

de·sért·er *n.* 擅离职守者;逃亡者;逃兵.

de·sér·tion *n.* **1** 舍弃,遗弃,(义务等的)放弃. **2** 〖军〗逃亡,逃脱.

·**de·serve**[dizə́:v/-zə́:rv][dɪˋzɜ·v] *v.* (**-served**;**-serving**)——*vt.* 应受(赏罚等)(be entitled to):——*deserve punishment* 应受惩罚/ *deserve to be rewarded* 应该得到报酬. ——*vi.* 值得(接受)〈*of*〉:——*He deserves of respect*. 他应该受到尊敬.

deserve ill [**well**] **of** 应受…处罚[奖赏].

de·sérv·ed·ly [-vidli][-vɪdlɪ] *adv.* 当然地,应得地.

de·sérv·ing *adj.* **1** (对…)值得的(worthy)〈*of*〉. **2** 有功的.

dés·ha·bil·lé [dèizæbí:ei][ˌdezæˋbie] *n.* = DISHABILLE. [法语]

des·ic·cate[désikèit][ˋdɛsəˌket] *vt.* **1** 使干燥(remove moisture from, dry up). **2** 干贮(食品)

dès·ic·cá·tion, dés·ic·cà·tor *n.* **dés·ic·ca·tive** *adj.*

de·sid·er·ate[disídərèit][dɪˋsɪdəˌret] *vt.* 《古》渴望,需求(feel the want of). **de·sid·er·á·tion** *n.*

de·sid·er·a·tive [disídərətiv/-rèitiv][dɪˋsɪdəˌretɪv]〖语法〗*adj.* 拉丁语法中(动词的变化形态、衍生形态)表示愿望的,愿望形的. ——*n.* 愿望动词,(动词的)愿望形态.

de·sid·er·a·tum[disìdəréitəm][dɪˌsɪdəˋretəm] *n.* (pl. **-ta**)盼望之物,急需之物(something wanting and required or desired).

·**de·sign**[dizáin][dɪˋzaɪn] *n.* **1** (艺术品的)设计,图案、草稿(preliminary sketch for a work of art);(建筑、机械等的)设计,设计图(plan of a building or machine):——*a design for advertisement* 广告的图案. **2** 花样,款式(pattern):——*a design on the skirt of a lady's dress* 妇女裙子上的花样. **3** 构想,情节(general idea, plot). **4** 计划,企划(plan or scheme to be carried out). **5** 目的(end in view);意向,意图(purpose, intention). **6** [pl.]阴谋,企图(scheme of attack)〈*upon*〉:——*have designs upon his property* 阴谋夺取他的财产.

by design 故意的,蓄意的(on purpose).

——*vt.* **1** 设计,打草稿(make a preliminary sketch);设计(建筑物、机械等)(plan the construction of). **2** 计划,企划,筹划(from a plan or scheme). **3** 图谋(contrive),意图… 企图…(purpose, intend)〈*to* do, *doing*, *that*+子句〉:——*design to be a statesman* 意图成为政治家. **4** (为某一目的)预定,打算〈*as*, *for*〉:——*clothes designed for skiing* 为滑雪而做的衣服/ *design one's child for a lawyer* 打算让孩子当律师. **5**〖苏格兰法律〗指定,任命(appoint, assign),转让给(…人)(make over)〈*to*〉

——*vi.* 设计,制作图案;计划;筹划.

de·sígn·ed·ly [-nidli][-nɪdlɪ] *adv.* 故意地,有计划地(on purpose). **de·sígn·ing** *adj.* 有阴谋的,心地阴险的. **industrial design** 工业设计.

des·ig·nate [*adj.* dézignit; *v.* -nèit][*adj.* ˋdɛzɪgnɪt; *v.* -ˌnet] *adj.* [置于名词之后]表经指派[任命]而未就任的(appointed or nominated but not yet installed).

——*vt.* **1** 标明,指出(specify, particularize). **2** (事物)成为…的名称,附有…特征(serve as a name or distinctive mark of). **3** 称呼,描述(style, describe)〈*as*〉. **4** 任命,指派(appoint to an office). **dès·ig·ná·tion** *n.* **1** 任命,指派(appointing to an office). **2** 名称,称号(name, description, title).

·**de·sign·er**[dizáinə/-ər][dɪˋzaɪnə·] *n.* 设计人,设计师;(服饰等的)设计家.

·**de·sir·a·ble**[dizáiərəbl][dɪˋzaɪrəbl] *adj.* 想要的,优良的,值得要的(worthy to be desired):——*a desirable home* 令人向往的家庭/ *It is desirable that* (对某人或某事的盼望)如果…就好了. ——*n.* 令人喜欢的人[物]. **de·sìr·a·bíl·i·ty, desír·a·ble·ness** *n.* **de·sír·a·bly** *adv.*

·**de·sire**[dizáiə/-záiər][dɪˋzaɪr] *n.*, *v.* (**-sired**;**-siring**)——*n.* **1** 欲望,渴望:——*have a desire for* 想要…/ *his eager desire to live* [*of living*] *in the suburbs*. 他热切渴望能住在郊区. **2** 要求,请求(request):——*at a person's desire* 照(某人)请求[要求]. **3** 希望得到的物[人]. **4** 性欲,情欲.

——*vt.* **1** 希望,迫切盼望(long for, want earnestly)〈*to* do, *that*+从句〉:——*He desires to know it*. 他希望了解它. / *She desired that her son would return home in safety*. 她希望儿子能平安回家. **2** 请求,要求(ask for):——*He desired you to come at once*. 他请求你立刻前来. **3** 《古》恳求(pray),命令(command).

leave much to be desired 缺点不少.

de·sir·ous[dizáiərəs][dɪˋzaɪrəs] *adj.* [叙述用法]希望…的,想要(做…)的(wishful, desiring)〈*to* do〉;热望的,渴望的(ambitious, having the desire)〈*of*〉.

de·sist[dizíst, -sist][dɪˋzɪst, -ˋsɪst] *vi.* 《文语》停止. 断念(cease)〈*from*〉.

:**desk**[desk][dɛsk] *n.* **1** (读书、办公用的)桌子:——*be at the* [*one's*] *desk* 在办公中,在读书/ *a desk lamp*. 台灯. ✽ **2** 《美》(报社的)编辑部:——*the foreign desk* 外电部. **3** (政府机关等的)部门.

des·o·late[*adj.* désəlit; *v.* -lèit][*adj.* ˋdɛsəlɪt; *v.* -ˌlet] *adj.* **1** 孤独的(left alone, solitary). **2** 无人居住的(uninhabited). **3** 荒废的,沉寂的,荒凉的(ruinous, neglected, barren, dreary). **4** 孤寂的,悲惨的(forlorn, wretched).

——*vt.* **1** 使无人烟(depopulate). **2** 使(土地)荒废(devastate). **3** 使(人)悲惨,寂寞(render wretched and comfortless).

dés·o·late·ly *adv.* **dés·o·late·ness** *n.*

des·o·la·tion[dèsəléiʃən][ˌdɛsəˋleʃən] *n.* **1** 荒凉[荒芜](devastation). **2** 荒废(状态),荒凉貌(dreary barrenness). **3** 荒凉处,荒地,废墟(desolate place, dreary waste or ruin). **4** 孤独(solitariness);悲伤,凄惨(grief, wretchedness).

de·sorp·tion[disɔ́:pʃən/-sɔ́rp-][dɪˋsɔrpʃən] *n.* 〖物理化学〗解除吸附(作用);吸附物由吸附界面或是溶质从溶液中游离.

de·sorb[disɔ́:b/-sɔ́rb][dɪˋsɔrb] *vt.* 〖物理化学〗使解除吸附.

de·sórb·ent *adj.* 使解除吸附的. ——*n.* 解吸剂.

·**de·spair**[dispéə/-spéər][dɪˋspɛr] *n.* **1** 绝望(complete loss or absence of hope):——*drive a person to despair* 使人陷于绝望/ *in despair* 失望. **2** 令人失望的事物[人]:—*He is the despair of his father*. 他父亲对他感到失望. ——*vi.* 绝望,死心断念(lose hope)〈*of*〉:——*despair of one's future* 对将来不抱任何希望.

des·patch[dispǽtʃ][dɪˋspætʃ] *v.*, *n.* 《英》: → DISPATCH.

des·per·a·do[dèspərá:dou][ˌdɛspəˋrɑdo] *n.* (pl. **-does**,《美》**-dos**) 自暴自弃的[鲁莽的]男子(desperate or reckless man);流氓,暴徒(one ready for any violent or lawless deed).

·**des·per·ate**[déspərit][ˋdɛspərɪt] *adj.* **1** 拼命的,孤注一掷的(staking all on a small chance);自暴自弃的(reckless from despair):——*become* [*grow*] *desperate at the failure* 因失败而自暴自弃. **2** 对(恢复等)不抱希望的,绝望的(leaving little or no room for hope);非常危险的(extremely dangerous or serious):——*a desperate situation* 十分危险的状况/ *a desperate illness* 绝症. **3** 激烈的,极端的(extreme). **4** 渴望的:——*I am desperate for a cup of coffee.* 我渴望喝杯咖啡.
dés·per·ate·ly *adv.*
dés·per·ate·ness, **dès·per·á·tion**[-réiʃən][-ˋreʃən] *n.*

des·pi·ca·ble[déspikəbl, dispík-][ˋdɛspɪkəbl̩, dɪsˋpɪk-] *adj.* 卑劣的,可鄙的,卑鄙的(vile, contemptible).
dés·pi·ca·bly *adv.*

·**de·spise**[dispáiz][dɪˋspaɪz] *vt.* (-spised;-spising) 藐视,轻视,看不起(feel contempt for, look down upon).

·**de·spite**[dispáit][dɪˋspaɪt] *n.* 《古》蔑视,侮辱;恶意,憎恶(malice, hatred).
(*in*) *despite of* 不管,不把…当一回事.
——*prep.* 不顾,尽管(in spite of):——*despite the bad weather* 尽管是坏天气. **de·spíte·ful** *adj.*
de·spíte·ful·ly *adv.*

de·spoil[dispɔ́il][dɪˋspɔɪl] *vt.* 《文语》掠夺,夺取,剥夺(plunder, rob, deprive)〈*of*〉. **de·spóil·er**, **de·spóil·ment**, **de·spo·li·a·tion**[dɪspòuliéiʃən][dɪˌspolɪˋeʃən] *n.*

de·spond[dispɑ́nd/-spɔ́nd][dɪˋspɑnd] *vi.* 失望,气馁(lose heart, be dejected). ——*n.* 《古》失望,气馁. **de·spónd·en·cy** *n.* 失望,气馁,意气消沉(condition of having lost heart, dejection). **despónd·ent** *adj.* **de·spónd·ent·ly**, **de·spónd·ing·ly** *adv.*
Slough of Despond [加冠词 the]《古》失望灰心.

des·pot[déspət][ˋdɛspət] *n.* **1** 专制君主,独裁君主(absolute or tyrannical ruler). **2** 暴君,压迫者(tyrant, oppressor). **des·pot·ic** [dispɔ́tik/-pɑ́t-][dɪsˋpɑtɪk] *adj.* **des·pót·i·cal·ly** *adv.*

des·pot·ism[déspətizəm][ˋdɛspətˌɪzm̩] *n.* **1** 专制(政治),独裁(政治),暴政(arbitrary rule). **2** 独裁政府,专制政体(despotic state).

des·qua·mate[déskwəmèit][ˋdɛskwəˌmet] *vi.* 〖医〗结成疮痂而脱落,脱屑(come off in scales).
dès·qua·má·tion *n.*

·**des·sert**[dizə́:t/-zə́:rt][dɪˋzɝt] *n.* 点心:餐后的点心、水果、冰淇淋等,多属甜点,《英》糕点类后的水果、坚果等.
dessért-fòrk (*n.*)吃甜点用的叉子. **dessért-knìfe**(*n.*) 吃甜点用的,**dessért-spòon**(*n.*)吃甜点用的中匙:大小介于大汤匙和茶匙之间.
[法语 *desservir*(撤馔)]

·**des·ti·na·tion**[dèstinéiʃən][ˌdɛstəˋneʃən] *n.* (旅行等的)目的地,去的地方;(行李等的)到达地点,运送的目的地(place to which a person or a thing is bound).

·**des·tine**[déstin][ˋdɛstɪn] *vt.* (**-tined**;**-tining**) **1** [通常作被动式]命中注定〈*to* do, *to for*〉.——*be destined to be a king* 命中注定为王. **2** (为某种目的、用途)预定,指定(set apart, appoint);[被动式](交通工具)开往〈*for*〉:——*be destined for a hall* 被预定做大厅用/ *a ship destined for New York* 开往纽约的船.

·**des·ti·ny**[déstini][ˋdɛstənɪ] *n.* (pl. **-nies**) **1** 命运,天命(fate):——*work out one's destiny* 开创自己的命运. **2** 命运的力量,定数.

des·ti·tute[déstitjù:t][ˋdɛstəˌtjut] *adj.* **1** 贫困的,贫穷的,缺乏生活必需品的(penniless, without the necessaries of life). **2** 缺乏…的,没有…的(devoid)〈*of*〉. **dès·ti·tú·tion** *n.*

·**de·stroy**[distrɔ́i][dɪˋstrɔɪ] *vt.* (**-stroys**;**-stroyed**;**-ing**) **1** 破坏,毁坏(pull or break down):——*The tower was destroyed by the earthquake*,那座塔因地震而倒塌了. **2** 消灭,灭尽;杀戮(kill). **3** (计划等)破灭(spoil utterly),使无效(make useless):——*destroy one's dreams* 粉碎某人的梦想.

de·stroy·er[distrɔ́iə/-ər][dɪˋstrɔɪɚ] *n.* **1** 毁坏者. **2** 驱逐舰:装载大炮、鱼雷和导弹的小型高速军舰. 作为护卫船队攻击潜水艇之用. 最早是用来攻击水雷舰的. ✽

de·struc·ti·ble[distrʌ́ktibl][dɪˋstrʌktəbl̩] *adj.* 可破坏的,易毁坏的(able to be destroyed).
de·strùc·ti·bíl·i·ty *n.*

·**de·struc·tion**[distrʌ́kʃən][dɪˋstrʌkʃən] *n.* **1** 破坏;(害虫等的)驱除;残杀. **2** 消灭,灭亡:——*the destruction of one's family* 一个家庭的破灭. **3** 毁灭的手段,毁灭的原因(cause of ruin):——*Overconfidence may be his destruction.* 过于自信会成为他的致命伤.

·**de·struc·tive**[distrʌ́ktiv][dɪˋstrʌktɪv] *adj.* **1** 破坏的(destroying)(↔*constructive*). **2** 破坏主义的,(批评等)否定的,非建设性的(negative, not constructive):——*destructive criticism* 非建设性的批评. **3** 使破灭的,有害的(causing destruction)〈*of to*〉. ——*n.* 破坏的原因,破坏的手段.
de·strúc·tive·ly *adv.* **de·strúc·tive·ness** *n.*
de·strúc·tor *n.* 《英》垃圾焚化炉(furnace for burning refuse).

de·su·e·tude[disjú:itjù:d, déswi-/-tjù:d][dɪˋsjuɪˌtjud, ˋdɛswɪ-] *n.* 废止(状态),废弃不用(passing into or state of disuse).

destroyer / **驱逐舰**
图为航行于太平洋的英国海军驱逐舰 HMS 一汉普郡(HMS -Hampshire)号,舰上载有导弹.



des·ul·to·ry[désəltəri/-tɔ̀:ri][ˋdɛsl̩ˌtorɪ] *adj.* 反复无常的(skipping from one thing to another),不连贯的,没有秩序的(disconnected, unmethodical).
dés·ul·to·ri·ly *adv.* **dés·ul·to·ri·ness** *n.*
[拉丁语 *desultor*(马戏演员)]

de·tach[ditǽtʃ][dɪˋtætʃ] *vt.* **1** 解开,使分离(unfasten and separate)〈*from*〉. **2** 〖陆·海军〗(为特别任务从本队中)派遣,分别派遣(send on a separate mission).
de·tách·a·ble *adj.* **de·tàch·a·bíl·i·ty** *n.*

de·tached[ditǽtʃt][dɪˋtætʃt] *adj.* **1** 分离的,独立的,分开的(separate, unattached, standing apart). **2** 公平的,客观的(regarding things impartially).
de·tách·ed·ly *adv.* **de·tách·ed·ness** *n.*

de·tach·ment[ditǽtʃmənt][dɪˋtætʃmənt] *n.* **1** 分离,解开(detaching). **2** 分遣队,分遣舰队. **3** (从世俗的事物和环境中)超脱(standing aloof),(对世俗的利害关系等的)不关心(aloofness). **4** 无偏见,公正无私(independence of judgement).

·**de·tail**[dí:teil, ditéil][ˋditel, dɪˋtel] *n.* **1** 细节,细部,项目(item);详细(number of particulars):——*the details of a scheme* 计划的细节. **2** 逐一分别说明(dealing with things item by item),详情(minute account):——*go into details* 详细说明/ *give* (*a*) *full detail of* 详述… **3** 琐事,附带事项(small or subordinate particulars):——*an affair of detail* 琐事. **4** (绘画、雕刻、建筑等的)细节,复杂而精细的装饰. **5** 〖军〗(一天的)行动指令(distribution of orders of the day);(负有特别任务的)分遣队,分遣队员
in detail 详细地;逐项地.
——*vt.* **1** 详细叙述,详述(give particulars of);列举. **2** 〖军〗任命[派遣](特别任务)(assign for a special duty).
dé·tailed *adj.* 详细的,详细叙述的.

de·tain[ditéin][dɪˋten] *vt.* **1** 监禁,留置,拘留(keep in confinement or under restraint). **2** 保留,扣留(本应交出之物等)(withhold). **3** 挽留,使耽搁,使等候,使延迟(keep waiting, delay).

de·tain·ee[diteiní:][dɪteˋni] *n.* (因政治原因)被扣留者,被拘留者(person detained in custody).

de·tain·er[ditéinə/-ər][dɪˋtenɚ] *n.* 〖法律〗**1** 非法占有:非法留置查封物件. **2** 监禁,拘禁(detaining in custody). **3** (以另外的拘留状再拘留被逮捕者的)继续监禁犯人之令状.

·**de·tect**[ditékt][dɪˋtɛkt] *vt.* **1** 发现(别人的坏事等),查获(真相等)(discover, find cut):——*detect a student cheating* 发现学生作弊/ *detect a spy* 查获间谍. **2** 察觉,感觉(存在等):——*detect on escape of gas* 察觉到瓦斯漏气. **de·téct·a·ble** *adj.*
de·téc·tion *n.* **1** (尤指犯人的)发现;探知,看穿. **2** 发觉,查知. **3** 侦探[推理]小说(detective fiction).

·**de·tec·tive**[ditéktiv][dɪˋtɛktɪv] *n.* 侦探,刑警:——*a private detective* 私家侦探. ——*adj.* 侦探的,探究的(serving to detect):——*detective devices* 探测[检验]装置. **detective story** 侦探小说.

de·tec·tor[ditéktə/-tər][dɪˋtɛktɚ] *n.* **1** 发现者;检查器,探测器(instrument for detecting any thing or action). **2** 〖收音机〗检波器(high-frequency rectifier).

de·tent[ditént][dɪˋtɛnt] *n.* 〖机〗**1** 制轮器,止回爪. **2** (调整时钟报时的)钮(catch which regulates striking).

dé·tente[deitá:ŋt][deˋtɑŋt] *n.* 〖外交〗(国际)紧张关系的缓和(relaxing of strained relations between States).
[法语,"松弛"之意]

de·ten·tion[diténʃən][dɪˋtɛnʃən] *n.* **1** 抑止,阻止,留置(detaining);扣押,扣留状态(being detained). **2** 拘留,拘禁(arrest, confinement);(学校处罚学生)留校(keeping in). **3** 延迟(compulsory delay). **detention center** 《英》少年感化院(disciplinary institution for juvenile offenders).

de·ter[ditə́:/-tə́:r][dɪˋtɝ] *vt.* (**-rr-**)(因恐怖、不安等)使不敢做,妨碍(discourage or restrain)〈*from*〉.
de·tér·ment *n.*

de·ter·gent[ditə́:dʒənt/-tə́:r-][dɪˋtɜdʒənt] *adj.* 洗净的，有洗净力的(cleansing). ——*n.* 洗涤剂，清洁剂(cleansing agent). ▶ 和一般肥皂(soap)有差别. ✲

de·te·ri·o·rate[ditíəriərèit][dɪˋtɪrɪə,ret] *vt.*, *vi.* 使变坏(make or grow worse)，使(价值等)低落，降低.
de·tè·ri·o·rá·tion *n.* **de·té·ri·o·ra·tive** *adj.*

de·ter·mi·na·ble[ditə́:minəbl/-tə́:r-][dɪˋtɜmɪnəbl] *adj.* 1 可决定[确定]的(capable of being determined). 2〖法律〗应终止[有限]的(liable to be terminated). **de·tér·mi·na·bly** *adv.*

de·ter·mi·nant[ditə́:minənt/-tə́:r-][dɪˋtɜmɪnənt] *adj.* 有决定力的，决定的(determining)，确定的(decisive)，限定的(defining). ——*n.* 1 决定者[物]，决定要素，决定因素. 2〖数学〗行列式.

de·ter·mi·nate[ditə́:minit/-tə́:r-][dɪˋtɜmənɪt] *adj.* 1 有限的，明确的(limited, definite, finite, distinct). 2 限定的，确定的(definitive).
de·tér·mi·nate·ly *adv.* **de·tér·mi·nate·ness** *n.*

de·ter·mi·na·tion[ditə:minéiʃən/-tə̀:r-][dɪ,tɜmɪˋneʃən] *n.* 1 决断(settling of purpose)；决心，决意(fixed purpose or intention)；决断力，果断的态度(resoluteness)：——*with determination* 断然. 2 (事物的)决定，确定(fixing, settlement)〈*of*〉：——*the determination of the date* 日期的确定. 3 释义，定义(definition)〈*of*〉：——*the determination of the meaning of a word* 字义的确定. 4 (量、位置等的)计算、测定〈*of*〉：——*the determination of the height of a mountain* 山岳高度的测定. 5 动向，倾向(fixed direction). 6 (争论等的)判决，解决(decision, settlement)〈*of*〉. 7〖法律〗(诉讼等的)判决，终结(sentence, conclusion)；财产权[所有权]的停止[失效，无效].

de·ter·mi·na·tive[ditə́:minətiv/-tə́:rminèi-][dɪˋtɜmɪ,netɪv] *adj.* 有决定力的，限定的(serving to determine). ——*n.* 1 决定者，决定因素. 2 (在表意文字，如中文里)表示字体构造上的偏旁、部首等要素. **de·tér·mi·na·tive·ly** *adv.* **de·tér·mi·na·tive·ness** *n.*

de·ter·mine[ditə́:min/-tə́:r-][dɪˋtɜmɪn] *v.* (-**mined**；-**mining**)——*vt.* 1 决定(give decision)：——*determine what is to be done* 决定该做什么. 2 (法官、调停人)解决，判决(settle, decide)：——*determine a dispute* 裁决争论. 3 决心[决意](做…)(resolve)〈*to do*, *that*＋从句〉：——*I determined to live* [*I determined that I would live*] *in the country.* 我决心住在乡下. 4 使(某人)下决心成为…(decide)〈*to do*〉：——*He is determined to become a teacher of English.* 他决心要做一位英语老师. 5 决定(日期等)(fix)：——*determine the date* 决定日期. 6 决定(事情)，为…决定要素(be a decisive factor in regard to)：——*Demand determines supply.* 需求决定供给. 7 测定，精密地确定：——*determine the position of a ship* 测定船的位置. 8 指引(direct). 9〖法律〗使(效力等)终止(bring to an end).
——*vi.* 1 决定，决心(come to conclusion)〈*on*, *on doing*〉：——*determine on an early start* [*on starting early*] 决定提早出发. 2〖法律〗(效力等)终止(come to an end).
de·tér·mined *adj.* 坚决的，断然的(resolute).
[拉丁语 *determinare* (*de*-完全＋设界限 *terminare*)]

de·ter·min·ism[ditə́:minizəm/-tə́:r-][dɪˋtɜmɪn,ɪzəm] *n.* 定命论：认为人类的行动，莫不受内外情势的限定，个人对自身行为无法负完全责任；换言之，人的一切皆被命运注定，无法自己做主.
de·tér·min·ist *n.* **de·tèr·min·ís·tic** *adj.*

de·ter·rent[ditérənt/-tə́:r-][dɪˋtɜənt] *adj.* 妨碍的，抑止的，制止的(that deters). ——*n.* 1 阻碍物，制止物. 2 威慑性武力；(尤指)核子武器(nuclear weapon(s)). **de·tér·rence** *n.*

de·ter·sive[ditə́:siv/-tə́:r-][dɪˋtɜsɪv] *adj.* 有洗净力的，清洁的(cleansing). ——*n.* 洗洁剂，清洁剂.
de·tér·sion[-fən][-ʃən] *n.*

de·test[ditést][dɪˋtɛst] *vt.* 憎恶，痛恨，极为憎恨(abhor, dislike intensely).
de·tést·a·ble *adj.* **de·tést·a·ble·ness** *n.* **de·tést·a·bly** *adv.*
de·tes·ta·tion[di:testéiʃən][,ditɛsˋteʃən] *n.* 1 憎恶，厌恶(abhorrence). 2 非常令人讨厌的人[物].

de·throne[di:θróun][diˋθron] *vt.* 废除(王位)，使退位(depose)；使(当权者)引退，下野.
dè·thróne·ment *n.*

det·o·nate[détənèit][ˋdɛtə,net] *vt.*, *vi.* (伴有大响声地)爆炸(explode with a loud report).
dèt·o·ná·tion *n.* **dét·o·na·tive** *adj.*

det·o·na·tor[détənèitə/-tər][ˋdɛtə,netɚ] *n.* 1 雷管，起爆器，起爆部位(detonating contrivance). 2 起爆剂. 3 (铁路的)雾中信号器(railway fogsignal).

de·tour[déituə, dí:-/-tuər][ˋditur, ˋdi-] *n.* 迂回路，绕道(deviation, roundabout way, digression).

de·tract[ditrǽkt][dɪˋtrækt] *vt.* 1 减损，去掉〈*from*〉. 2 贬低(名声、价值等). ——*vi.* (名声、价值等)减损，贬低〈*from*〉.
de·trác·tion, **de·trác·tor** *n.* **de·tráct·ive** *adj.*

de·train[di:tréin][diˋtren] *vt.* 使(军队等)下火车(discharge from a railway train). ——*vi.* 下火车.

det·ri·ment[détrimənt][ˋdɛtrəmənt] *n.* 损伤，损害(harm, damage). **dèt·ri·mén·tal**[-méntəl][-ˋmɛntəl] *adj.* 有害的(harmful)，引起损失[损害]的(causing loss or damage). **dèt·ri·mén·tal·ly** *adv.*

de·trit·ed[ditráitid][dɪˋtraɪtɪd] *adj.*〖地质〗成为粉碎的(disintegrated)，成为岩屑的(formed as detritus).
de·tri·tion[ditríʃən][dɪˋtrɪʃən] *n.* 磨灭，磨损(wearing away by rubbing).

de·tri·tus[ditráitəs][dɪˋtraɪtəs] *n.*〖地质〗岩屑；岩石受到风化及侵蚀作用后，变成碎屑或碎块，再经移动沉积、胶结而成的细碎岩物质. **de·trí·tal** *adj.*

detergent / **清洁剂**
油船事故流出的油污染了海洋面，人们用清洁剂来处理那些漂浮的油污.



De·troit[ditrɔ́it][dɪˋtrɔɪt] 底特律：美国密歇根(Michigan)州东南部的都市，居五大湖与内地间的要冲，成为河运贸易中心，也是美国汽车制造、钢铁等重工业的中心地.

de trop[də tróu][dəˋtro]无用的，多余的，不受欢迎的(not wanted, unwelcome)，妨碍的(in the way).[法语"多余"之意]

de·tu·mes·cence[di:tju:mésəns/-tju:-][ˏdɪtjuˋmɛsn̩s] *n.* 消肿(subsidence from swelling).

Deu·cal·i·on[dju:kǽliən/dju:-][djuˋkælɪən]〖希腊神话〗丢卡利翁：普罗米修斯(Prometheus)之子，和厄庇墨修斯(Epimetheus)的女儿皮拉(Pyrrha)结婚. 宙斯(Zeus)因人类的不敬而大怒，降洪水淹没大地，虔诚的丢卡利翁和皮拉避难于帕纳塞斯(Parnassus)山山顶而得以幸免. 洪水过后，二人为使人类能复活，去神殿祈神，遵照神的指示，丢卡利翁向后方投的石头变成男人，而皮拉所投的石头则变成女人.

deuce[1] [dju:s/dju:s][djus] *n.* **1**(骰子)两点(the two at dice). **2**〖网球·草地网球〗平手：网球比赛，先得4分为胜一局. 当双方都得到3分时，称为平手. **3**〖扑克牌〗《古》两点的牌.
déuce-àce (*n.*)(掷出两个骰子)得1点与2点.

deuce[2] [dju:s/dju:s][djus] *n.* 厄运(plague, mischief)，恶魔(the devil).
play the deuce with 严重的损害，破坏(spoil, ruin).
Who [Where, What] the deuce is he? 他究竟是谁？[在哪里，什么东西].

deuc·ed[djú:sid, dju:st/djúsid, dju:st][ˋdjusɪd, djust]《古》*adj.* 讨厌的，过度的(confounded).
——*adv.* 非常地，过度地，厉害地. **déuc·ed·ly** *adv.*

de·us ex mach·i·na[déiəs eks mǽkinə][ˋdiəs ɛksˋmækɪnə] 小说、戏剧等在紧急关头时所出现化险为夷的意想不到之人或事件.[拉丁语，"从机械中来的神"之意. 利用古代剧场的机械装置，将神悬于空中].

Deut. 《略》Deuteronomy(《旧约全书》中的)《申命记》.

deu·te·ri·um[dju:tíəriəm/dju:-][djuˋtɪrɪəm] *n.*〖化〗氘：和氢约6000比1的比例存在于自然界. 元素符号D，原子序数1，原子量2.013.
deuterium oxide〖化〗氧化氘：重水(HEAVY water)的一种.
[近代拉丁语，源于希腊语 *deuteros*(第二的)]

deu·ter·o-ca·non·i·cal[djù:təroukənɔ̀nikəl/djù:təroukənán-][ˏdjutərokəˋnanɪkəl] *adj.* 第二正典的(of a second or secondary canon)：尤指由特伦特(Trent)大会的决定，从第一正典以后列入正典的称为第二正典，包括《以斯帖记》大部分的《次经》、《希伯来书》、《雅各书》、《犹大书》等.

Deu·ter·o·I·sai·ah[djù:tərouaizáiə/djù:tərouaizéiə][ˏdjutəroɑɪˋzeə] *n.* 第二以赛亚：《旧约全书·以赛亚书》40～66章的无名作者.

deu·ter·on[djú:tərɔ̀n/djú:təràn][ˋdjutəˏran] *n.*〖物理〗氘核：氘(DEUTERIUM)的原子核.

Deu·ter·on·o·my[djù:tərɔ́nəmi/djù:tərán-][ˏdjutəˋranəmɪ]《申命记》：《旧约全书·摩西五书》(Pentateuch)的第五篇. 谈到《十诫》和《出埃及记》(21－3，24)的律法，劝戒以色列人应遵守盟约、对上帝忠诚敬爱.
[希腊语 *deuteronomion*(*deutero-* 第二的＋*nomos* 律法)，希伯来语的原意为"这律法的副本"(《申命记》17:18)的误译]

Deut·sche Mark[dɔ́itʃə][ˋdɔɪtʃə] 德国马克：德国主要货币单位，＝100芬尼(pfennig).

De·va[déivə][ˋdevə]〖印度神话〗神(divinity).
[梵语 *deva*(神)]

De Va·le·ra[də vəlíərə][də vəˋlɪrə] **Eamon**～德·瓦勒拉(1882～1975)：出生于美国的爱尔兰政治家. 爱尔兰共和国首相(1937～1948，1951～1954，1957～1959)，总统(1959～1973).

de·val·o·rize[di:vǽləràiz][dɪˋvæləˏraɪz] *vt.* 使(通货等)贬值(lower the value of).

de·val·u·ate[dì:vǽljuèit][dɪˋvæljuˏet]，**-val·ue**[-vǽlju:][-ˋvælju] *vt.* **1** 贬值(deprive of value). **2**〖经济〗(通货)下跌.
dè·vàl·u·á·tion *n.* 贬值：指一国之单位货币对外国单位货币的折换率降低.



Devil / 撒旦
英国新古典主义雕塑家弗拉克斯曼(John Flaxman)(1755～1826)的作品《征服撒旦的圣米迦勒》(*St. Michael Overcoming Satan*, 1821)，萨塞克斯佩特沃斯(Petworth)藏.

De·va·na·ga·ri[dèivəná:gəri][ˏdevəˋnagəri] *n.* 梵语、北印度语等印度各种语言的字母.
[梵语"神的文字"之意]

dev·as·tate[dévəstèit][ˋdɛvəsˏtet] *vt.* **1** 使荒废(lay waste)，破坏(ravage). **2** 压倒.
dèv·as·tá·tion, dév·as·tà·tor *n.*
dév·as·tàt·ing *adj.* 压倒的，强有力的，蹂躏的(very effective, overwhelming).
dév·as·tàt·ing·ly *adv.*

·**de·vel·op**[divéləp][dɪˋvɛləp] *vt.* **1** 使发展，使发达，使发育：——*develop one's muscles* 使某人肌肉发达/ *Art develops our sensibility.* 艺术培养我们的感性. **2** 使发现(隐藏的东西或资质等)，显示，使明了(unfold, bring out, make manifest)：——*develop one's faculties* 展现某人的才华/ *He developed a cough.* 他咳嗽了. **3** 开发(土地、资源等)：——*develop forest land* 开发森林地. **4**〖音乐〗展开(主题). **5**〖摄影〗显影：将曝光后产生在软片上感光剂的潜像，利用化学品与曾经感光的银盐发生化学作用，使原来看不见的潜影，变成可见之影像的处理过程. **6**《美》揭露，公布(bring to light, make known).
——*vi.* **1** 发展，发达，发育：——*A blossom develops from a bud.* 花是从花蕾发育而来. **2**(隐藏之物)发现：《美》明朗化，真相大白(come to light). **3**〖摄影〗显影.

de·vel·op·er[divéləpə/-ər][dɪˋvɛləpɚ] *n.* **1** 开发者，显示者. **2**〖摄影〗显影剂(chemical agent for developing photographs).

·**de·vel·op·ment**[divéləpmənt][dɪˋvɛləpmənt] *n.* **1** 发展，发达(developing)；发育，成长(growth)：——*the development of civilization* 文明的发展. **2** 发展的结果(developed product)；发达的状态：——*the latest technological developments* 最近工业技术发展的成果. **3** 开发：——*bring land under development* 开垦土地. **4**〖音乐〗发展部：在乐曲中展开主题并使其发展的部分. **5**〖摄影〗显影(developing of photograph). **6** 住宅区(社区).
de·vèl·op·mén·tal[-méntəl][-ˋmɛntəl] *adj.*
de·vèl·op·mén·tal·ly *adv.*
development area《英》开发地区：政府为了促进就业，奖励开发的新的产业地区.

de·vi·ate[dí:vièit][ˋdivɪˏet] *vi.* 脱离正轨，逸出正轨(turn aside)〈*from*〉；离开本题，离题(digress).
dé·vi·ant *adj.*, *n.*

de·vi·a·tion[dì:viéiʃən][ˏdiviˋeʃən] *n.* **1** 脱离正道，离题(deviating)；偏差；脱离正轨的行为. **2**〖航行〗自差：因船体内的铁器类而导致磁力罗盘针的误差. **3**〖光学〗(光线的)偏向：光线由本来的直线路线产生弯曲. **4**〖政治〗(从共产主义的理论中)摆脱，脱离. **dè·vi·á·tion·ìsm, dè·vi·á·tion·ist** *n.*

·**de·vice**[diváis][dɪˋvaɪs] **1** [pl.] 喜欢，意向，愿望(fancy, will). **2** 设置，发明物，装置：——*a safety device* 安全装置. **3** 图案，图形(design, figure). **4**(纪念章、徽章等的)象征图案. **5** 标语，箴言(motto). **6** 计划(plan)；阴谋，策略(trick).
leave a person to his own devices 由其自行设法.
de·vices *n.* 输入部门：接受外部资料和程式. 将其转变成内部资料的电脑设备.

·**dev·il**[dévil][ˋdɛvl̩] *n.*, *v.* (《英》-ll-)——*n.* **1** [the D-]〖神学〗魔王，撒旦(Satan)：犹太教、基督教的恶魔、诱惑者，与神及人类为敌. 一般以具有分趾蹄、角、尾的人的模样出现. ✲ **2** 恶魔，恶灵；异教的恶神，邪神；(住在地狱由撒旦支配的)恶魔，魔鬼(one of the host of Satan). **3**(像恶魔般)坏心眼的人，残忍的人(wicked or cruel person). **4** 精力充沛的人，有本事的人. **5** 可怜的人，不幸的人：——*a poor devil* 可怜虫. **6**〖史〗印刷厂的杂役(boy in a printing office)；替他人写文章的人；(律师等的)助手(junior legal counsel). **7**(邪恶的)化身：心情(temper)；斗志(fighting spirit)：——*the devil of greed* 贪婪鬼. **8** [加冠词 the] [亦作 D-] [表示嫌恶、生气、吃惊、强烈否定等] 难道，焉能，决不；究竟，到底：——*Who the devil is he?* 那个人到底是谁？**9**(撕开破布等)裂断机，切断机.
between the devil and the deep [blue] sea 进退维谷.
a devil of a … 可恶的，可恨的.
the devil to pay (前途的)艰巨，大麻烦(much trouble).
give the devil his due 对敌人亦应公平，公平待之.
go to the devil (1)堕落. (2)[用于命令句]滚开！
like the devil 猛烈，激烈(with great energy).
play the devil with 严重的伤害(cause severe damage to).
raise the devil 引起骚动.
Speak [Talk] of the devil (and he will appear).《谚》说曹操曹操到.
——*vi.* (为律师、作家)捉刀〈*for*〉.
——*vt.* **1** 加上辛辣调味煎煮食物. **2**《美口语》使烦恼，使困惑(worry).
dévil-fish (*n.*) (1)：→ANGLER (2)《美》蝠鲼：蝠鲼科鱼类的通称，包括胸鳍像翼的大型鲼，如鬼蝠鲼(*Manta birostis*)等. (3)章鱼. **dèvil-may-cáre** (*adj.*) (1)不顾一切的，不在意的(wildly reckless). (2)随遇而安的. **Devil's Advocate** (1)〖罗马天主教会〗列圣审查官：调查列圣恶德败行的僧官(Promotor Fidei). (2)(为议论)故意采取反对立场的人. **dévil's-bit**(*n.*) 续断科山萝卜的一种(scabiosa succisa)开蓝色的花，根稍粗；**devil's-bones**(*n.*) 骰子. **dévil's coach-horse**《英》大型的拟蝗螂隐翅虫(*Staphylinus olens*). 有外物入侵时就采取站立的姿势. **Devil's own** (1)(英国的)步兵第八十八连队(the Devil's own Connaught boys). (2)(英国的)四法学协会(学院)(Inns of court)的义勇步兵队. **devil's tattoo** 以手指不停笃笃地敲打(桌子等). **Tasmanian devil**：→TASMANLAN.

dev·il·ish[déviliʃ][ˋdɛvl̩ɪʃ] *adj.* **1** 如恶魔般的，穷凶极恶的(like or worthy of the devil). **2** 非常的，可恨的(damnable). **dév·il·ish·ly** *adv.*
dév·il·ish·ness *n.*

dev·il·ment [dévilmənt][ˋdɛvḷmənt] *n.* 1 恶作剧，恶行(mischief)，狂野(wild spirits). 2 怪事，魔术(devilish or strange phenomenon).

dev·il·ry [dévilri][ˋdɛvḷrɪ], **-il·try** [-iltri][-ɪltrɪ] *n.* 1 邪术，魔法(black magic)；魔鬼及其所作所为(the devil and his works). 2 恶行，残暴(wickedness, cruelty). 3 恶作剧，大胆的行为，胡闹(reckless mischief, daring or hilarity).

de·vi·ous [díːviəs][ˋdivɪəs] *adj.* 1 弯曲的，迂回的(winding, circuitous). 2 不定的(erratic). 3 误入歧途的，有偏差的(erring)；不正直的(insincere).
dé·vi·ous·ly *adv.* **dé·vi·ous·ness** *n.*

·**de·vise** [diváiz][dɪˋvaɪz] *v.* (**-vised; -vising**), *n.* —*vt.* 1 计划(plan)，发明，创作(invent)；企图，计谋(plot scheme). 2 〖法律〗遗赠(不动产)(give by will). —*n.* 〖法律〗1 不动产的遗赠. 2 (遗嘱的)遗赠条款.
de·vi·sée [-zíː][-ˋzi] *n.* 〖法律〗接受遗赠不动产者.

de·vi·tal·ize, -ise [diːváitəlàiz][diˋvaɪtḷ,aɪz] *vt.* 夺去活力[生命]，使无活力(make lifeless or effete).
dè·vi·tal·i·zá·tion, -sá- *n.*

de·vit·ri·fy [diːvítrifài][diˋvɪtrə,faɪ] *vt.* 使(玻璃等)不透明，使无光泽(make opaque).
dè·vit·ri·fi·cá·tion [-fikéiʃən][-fəkeʃən] *n.*

de·void [divɔ́id][dɪˋvɔɪd] *adj.* 缺乏的，空的(destitute, empty)〈*of*〉.

de·voir [dévwɑː/-vwɑr][ˋdɛvwɑr] *n.* [pl.] 敬意，礼貌的问候(dutiful respects, courteous attentions).

de·vo·lute [díːvəljùːt, dév-][ˋdivə,ljut, ˋdɛv-] *vt.* 依据权利、义务使其移交[移转，转让].

de·vo·lu·tion [diːvəljúːʃən, dèv-][,divəˋljuʃən, ,dɛv-] *n.* 1 依次传下[相传](descent through a series of changes). 2 〖法律〗产权转移：因死亡等而将财产等转移给法定继承人. 3 (不可行使权利的)转让，移转. 4 〖生物〗退化(degeneration). 5 (尤指议会对委员会的职务、权限的)委任，委托(delegation of power).

de·volve [divɔ́lv/-válv][dɪˋvɑlv] *vt.* 转移，移交，委任(义务、工作等)(throw)〈*upon*〉. —*vi.* (义务、工作等)转移，移交，委任(be thrown, fall, descend)〈*upon*〉；传授，使继承(descend, fall by succession)〈*upon*〉.

Dev·on [dévən][ˋdɛvən] 1 德文郡：位于英国英格兰西南部. ✽ 2 [作普通名词用]德文牛：原产于德文郡的红毛乳牛.

De·vo·ni·an [divóuniən][dɪˋvonɪən] *adj.* 1 (英国英格兰)德文郡的 of Devonshire. 2 〖地质〗泥盆纪[系]的. —*n.* 1 德文郡的人. 2 [加冠词 the]〖地质〗泥盆纪[系]：古生代志留纪和石炭纪之间的时代及地层(→图 GEOLOGY). ✽

Dev·on·shire [dévənʃiə/-ʃiər][ˋdɛvən,ʃɪr] = DEVON.
Devonshire cream 德文郡奶油：慢慢煮成的凝块状奶油.

·**de·vote** [divóut][dɪˋvot] *vt.* 1 奉献(时间、努力等)(give up)〈*to*〉：—*devote one's time to reading* 埋首用功. 2 [反身用法·被动式]专心于…〈*to*〉：—*He devotes himself* [*He is devoted*] *to the study of history.* 他专心于历史的研究. 3 献身(dedicate)〈*to*〉. 4 《古》注定命运(毁灭等)(doom).

·**de·vot·ed** [divóutid][dɪˋvotɪd] *adj.* 1 忠诚的，忠实的(loyal, faithful)：—*a devoted friend* 忠实的朋友. 2 恩爱的，挚爱的(loving)：—*a devoted wife*；恩爱的妻子. 3 《古》命中注定要毁灭的(doomed). **de·vót·ed·ly** *adv.*

dev·o·tee [dèvətíː][,dɛvəˋti] *n.* 1 醉心者，热爱者(votary, one devoted)〈*of, to*〉. 2 皈依者，宗教狂热者(zealously or fanatically pious person).

de·vo·tion [divóuʃən][dɪˋvoʃən] *n.* 1 〖神学〗信心，信仰，皈依(devoutness). 2 〖教会〗礼拜(religious worship or observance)；[pl.](个人的)祈祷，礼拜(prayers, worship). 3 热爱，挚爱(enthusiastic addiction, attachment, or loyalty)〈*to*〉.




Devon / 德文郡
德文郡的埃克斯穆尔高地(Exmoor)，气候温和，奶酪业极兴盛.

de·vó·tion·al *adj.* **de·vó·tion·al·ly** *adv.*

·**de·vour** [diváuə/-váuər][dɪˋvaʊr] *vt.* 1 (动物)贪婪地吃；(像野兽般地)狼吞虎咽(eat greedily). 2 (火灾、传染病等)消灭，破坏(destroy, waste)：—*Fire devoured the city hall.* 火灾烧毁了市政厅. 3 (水、黑暗等)吞没. 4 贪婪地读[看，听](take in greedily with eyes, ears, etc.)：—*devour detective stories* 耽读侦探小说. 5 [尤指被动式]使专注，使沉迷(absorb the attention of)：—*be devoured by anxiety* 担心得不得了. **de·vóur·ing·ly** *adv.*

de·vout [diváut][dɪˋvaʊt] *adj.* 1 虔敬的，虔诚的(earnestly religious, reverent). 2 热心的(earnest)，诚恳的(sincere). **de·vóut·ly** *adv.*
de·vóut·ness *n.*

·**dew** [djuː/djuː][dju] *n.* 1 露(vapour condensed in small drops)：—*The grass was wet with dew.* 草为露水所沾湿. 2 清新，清爽(freshness)：—*the dew of youth* 青春(的朝气). 3 (泪、汗等的)水滴，水珠：—*the dew of sweat* 汗珠.
—*vt.* 用(露水、泪等)沾湿，润湿.
déw·y *adj.* **déw·i·ly** *adv.* **déw·i·ness** *n.*



Devonian / 泥盆纪
腕足类之石燕的化石，约生存于 39 500 万年前到 5 000万年前的泥盆纪，现已绝迹.



dhow / 阿拉伯三角帆船
通常为单桅，船型虽小，却具有极佳的航行性能．

déwbérry (*n.*)(1)露珠莓：蔷薇科悬钩子属 *Rubus* 植物的通称．蔓生，果实表皮覆有白粉．(2)露珠莓的果实．**déw·clàw** (*n.*)悬蹄：在狼或狗等的脚内侧，较其他脚趾短，是不着地的退化内趾．✿ **déw·drop** (*n.*)露珠，露水．**déw·pòint** (*n.*)露点：大气中水蒸气冷却后结成露珠的温度．**déw·pònd** (*n.*)《英》露池：丘陵地带或没有地下水的地方，以人工开凿的浅池，原本是为了贮存附近的露水而筑的．

D.E.W. 《略》distant early warning 远距离防空警戒．

Dew·ey [djú:i/djú:i][djuɪ] **Melvil**～杜威(1851～1931)：美国的图书馆长，发明杜威图书十进分类法(decimal system)．

dew·lap [djú:læp/djú:-][ˋdju,læp] *n.* 牛等喉部的垂肉．
déw·làpped *adj.*

dex·ter [dékstə/-tər][ˋdɛkstɚ] *adj.* **1** 右侧的，右边的(of or on the right-hand side)．**2**〖纹〗(盾形徽章面的)右侧的．► 面向盾时指左侧而言(cf. *sinister*)(→图 HERALDRY)．

dex·ter·i·ty [dekstériti][dɛksˋtɛrətɪ] *n.* **1** 巧手，妙手(skill in handling things)．**2** 机巧，灵敏．

dex·trin [dékstrin][ˋdɛkstrɪn] *n.*〖化〗糊精：为白色的粉末，易溶于热水，溶液有黏性．为淀粉以酸或酵素醣化酶加水分解所得的中间产物．可用于乳化剂、稀释剂等．

dex·tro- [dékstrou-][ˋdɛkstro-] *pref.* **1** "转向右侧"(turning, turned) to the right)之意．**2**〖化〗"右旋性"之意．► 偏光通过时，使物向偏光面右侧回转的性质(例 *dextroglucose*)(↔*laevo-*)．
dèxtrogýrous, dèxtrorótatory (*adj.*)右旋性的．
déxtro-còmpound (*n.*)表示右旋性的化合物．

dex·trose [dékstrous][ˋdɛkstros] *n.*〖化〗右旋糖(dextrorotatory glucose)．

dex·trous [dékstrəs][ˋdɛkstrəs], **-ter·ous** [-tərəs][-tərəs] *adj.* **1** (手等)灵巧的，灵活的，巧妙的(skilful with the hands)．**2** 机巧的，聪敏的(clever)．
déx·trous·ly, -ter·ous- *adv.* **déx·trous·ness, -ter·ous-** *n.*

Dey [dei][de]〖史〗**1** (1710～1830 年)阿尔及利亚统治者的称号．**2** 奥斯曼帝国统治下的突尼斯或的黎波里统治者的称号．[土耳其语 *dayi*(母方之叔父)]



dew claw / (狼爪的)悬蹄

D.F. 《略》direction finder [finding]〖无线电〗探向器．

D.F.C. 《略》Distinguished Flying Cross《英》空军特殊功勋十字章．

D.F.M. 《略》Distinguished Flying Medal《英》空军特殊勋章．

D.G. 《略》**1** *Dei gratia, Deo gratias* 蒙上帝的恩宠，托天之福．**2** Dragoon Guards 龙骑兵禁卫团．

dghai·sa [dáisə][ˋdaɪsə] *n.* 在地中海马耳他(Malta)岛所使用的一种类似威尼斯平底小船．

dho·ti [dóuti][ˋdotɪ] *n.* (印度男性用的)腰布(loin-cloth)．

dhow [dau][dau] *n.* 有大三角帆的阿拉伯船，使用于阿拉伯海等地方．✿

di-[1] [dai-][daɪ-] *pref.* "二的""二次的""二倍的"(two-, double-)之意(例 *dioxide*)．

di-[2] [dai-][daɪ-], **di·a-** [dáiə-][ˋdaɪə-] *pref.* "通过"(through)，"完全的[地]"(thorough(ly))，"分离"(apart)，"穿越"(across)之意(例 *diameter*)．

di·a·be·tes [dàiəbí:ti:z][,daɪəˋbitiz] *n.*〖医〗糖尿病 *diabetes mellitus*：由于胰脏中胰岛素分泌不足，使血糖过高，尿中葡萄糖含量增加的疾病．有饥饿、口渴、尿多、体重减轻等症状．
diabetes insipidus〖医〗尿崩症：由于脑下垂体失常所引起的疾病．虽排出过多的尿，但并没有糖分代谢的异常症状．

di·a·bet·ic[dàiəbétɪk,-bí:t-][ˌdaɪə`bɛtɪk,-`bit-] *adj.* 糖尿病的，患糖尿病的(of or suffering from diabetes).
——*n.* 糖尿病患者.

di·a·bol·ic[dàiəbɔ́lik/-bál-][ˌdaɪə`bɑlɪk],**-ical**[-ikəl][-ɪkəl] *adj.* **1** 恶魔的，恶魔般的(of the devil). **2** 穷凶恶极的，惨无人道的(devilish,inhumanly wicked).
dì·a·ból·i·cal·ly *adv.*

di·ab·o·lism[daiǽbəlìzəm][daɪ`æbəˌlɪzm̩] *n.* **1** 〖神学〗法术，巫术(sorcery, witchcraft). **2** 穷凶极恶的行为(devilry). **3** 〖神学〗崇拜魔鬼(worship of the devil).

di·ab·o·lo[daiǽbəlòu][dɪ`æbəˌlo] *n.* (pl. **-los**) 响簧，空竹：把鼓形的陀螺，放在二支棒间的线上转动的游戏. ✽
[意大利语，"恶魔"之意. 原被称为 devil-on-two-sticks]

di·ac·o·nal[daiǽkənəl][daɪ`ækənəl] *adj.* = deacon〖教会〗执事的. **di·ác·o·nate**[-nit,-néit][-nɪt,-`net] *n.* **1** deacon 之职[任期]. **2** [集合名词] =deacons.

di·a·crit·i·cal[dàiəkrítikəl][ˌdaɪə`krɪtɪkl̩] *adj.* 区别的，能区分的(distinguishing, distinctive). **diacritical sign** [**mark**] 识别记号：用以区别同一文字但发音不同时的符号. 如 á、ä 等文字上面的附加符号.

di·ac·tin·ic[dàiæktínik][ˌdaɪæk`tɪnɪk] *adj.* 〖物理〗透光化线的，有透紫外线性能的(transmitting actinic rays of light).

di·a·dem[dáiədèm][`daɪəˌdɛm] *n.* **1** 王冠(crown). **2** (有时是指所镶的宝石，代表王位的)带状头饰. **3** 用叶或花等做成的冠. **4** 王位，王权(crowning distinction,glory). **dí·a·dèmed** *adj.*

di·(a)er·e·sis[daiíərisis/-ér-][daɪ`ɛrəsɪs] *n.* (pl. **-ses**[-si:z][-siz])分音符号(¨)：表示两个相连的母音有不同的发音，如 coördinate 在后面母音上所加的符号.

Dia·ghi·lev[djá:gilèf][`djɑgɪˌlɛf] **Sergey Pavlovich**～佳吉列夫(1872～1929)：苏联芭蕾舞蹈家. 1909 年在巴黎创立俄罗斯芭蕾舞团，开创了近代芭蕾舞的新纪元.

di·ag·nose[dáiəgnòuz, ⸗—⸗；美 + nóus][`daɪəgˌnoz,daɪəg`nos] *vt.* **1** 诊断(病情)(form a diagnosis of). **2** 探究(问题等的)原因.

di·ag·no·sis[dàɪəgnóusis][ˌdaɪəg`nosɪs] *n.* (pl. **-ses**[-si:z][-siz]) **1** 〖医〗诊断(identification of a disease). **2** 探究原因，调查(ascertainment of the cause).

di·ag·nos·tic[dàiəgnɔ́stik/-nás-][ˌdaɪəg`nɑstɪk] *adj.* 诊断的，有助于诊断的(of or assisting a diagnosis). ——*n.* **1** 〖医〗诊断(diagnosis). **2** (疾病的)症状，征候(symptom).
dì·ag·nós·ti·cal·ly *adv.* **dì·ag·nos·tí·cian**[-ʃən][-ʃən] *n.*

di·ag·o·nal[daiǽgənəl][daɪ`ægənl̩] *adj.* **1** 〖数学〗对角线的. **2** 斜的，斜纹的(having an oblique direction). **3** 有斜线的. ——*n.* **1** 〖数学〗对角线(→图 QUADRILATERAL). **2** 斜行部分，斜列.
di·ág·o·nal·ly *adv.*

di·a·gram[dáiəgræ̀m][`daɪəˌgræm] *n.*, *v.* (《英》**-mm-**)——*n.* **1** 〖数学〗(为了说明定理、证明问题等的)图式，作图. **2** (表示事物的概要、轮廓、等的)图形，图解(illustrative figure). **3** 图表，一览表. ——*vt.* 图解，以图表表示. **dì·a·gram·mát·ic**[-grəmǽtik][-grə`mætɪk] *adj.* **dì·a·gram·mát·i·cal·ly** *adv.* **dì·a·grám·ma·tìze, -tìse**[-grǽmətàiz][-`græməˌtaɪz] *vt.*

di·a·graph[dáiəgrà:f/-græ̀f][`daɪəˌgræf] *n.* 制图器：绘制投影图或放大地图等的器具. 当描绘原图的指示针移动时，器臂上的铅笔也同时移动. 因而画出放大图.

***di·al**[dáiəl][`daɪəl] *n.*, *v.* (《英》**-ll-**)——*n.* **1** 日晷(sundial). **2** (钟表的)针面. **3** (仪器的)指针盘，标度盘. **4** (电话的)拨码盘(ring of figures on an automatic telephone)；(收音机、电视的)标度盘，选台器. ——*vt.* **1** (以标度盘)计量，表示. **2** (拨电话号)打电话(ring)；拨(电话号)；(收听电台、收看电视)



diamond / 钻石
从云母橄榄岩中采取出来，硬度 10. 除做装饰品以外，剩余的劣质品都用于研磨剂、轴承、钻孔机等. 图为南非所产未经加工的钻石.

选台：——*Dial zero first.* 请先拨零.

di·a·lect[dáiəlèkt][`daɪəˌlɛkt] *n.* **1** 〖语音〗方言：同一语系的语言内，由于地域、阶层等的不同，而所使用的语汇、发音、语法等也因之而异. **2** (对标准语而言的)方言，乡音. **3** (某种职业特有的)通用语.
dì·a·léc·tal *adj.* **dì·a·léc·tal·ly** *adv.*
dì·a·lec·tól·o·gy[-tɔ́lədʒi/-tál-][`tɑlədʒɪ] *n.*

di·a·lec·tic[dáiəléktik][ˌdaɪə`lɛktɪk] *adj.* 辩证的，辩证法的(logical,of disputation). ——*n.* **1** [亦作 pl.，有时作单数用]辩证法的论理，论理的推论[讨论]. **2** 辩证法：指出形而上学的矛盾及解决其方法的理论. 尤指黑格尔辩证哲学中所说的：一种思想在完成的过程中，所必须经过的三个阶段，依序为正(thesis)、反(antithesis)、合(synthesis). **3** 辩证学家(dialectic philosopher).
dì·a·lec·tí·cian[-ʃən][-ʃən] *n.*


di·a·lec·ti·cal[dàiəléktikəl][ˌdaɪə`lɛktɪkl̩] *adj.* **1** =dialectic. **2** 辩证法的(of DIALECTIC). **3** =dialectal.
dì·a·léc·ti·cal·ly *adv.*
dialectical materialism 辩证唯物主义：由马克思(Karl Marx)及恩格斯(Friedrich Engels)所确立的理论. 政治是人类为追求物质的享乐而产生的社会性权力的冲突(阶级斗争). 而历史即是由一连串的矛盾及此矛盾的解决方法构成的(即黑格尔哲学的正、反、合).

di·al·la·ge[daiǽlidʒi][daɪ`ælɪdʒɪ] *n.* 收敛法：将各种观点分析研究后，归结成一个结论的论法.

di·a·log(ue)[dáiəlɔ̀g/-lɔ̀:g, lɑ̀g][`daɪəˌlɔg,-ˌlɑg] *n.* **1** 对话，问答，会话(conversation). **2** 对话式的文学作品(literary work in the form of a conversation). **3** (小说、戏剧等的)对白部分(conversational part). **di·al·o·gist**[daiǽlədʒist][daɪ`ælədʒɪst] *n.* **1** 对话者. **2** 对话式文学作品的作者.

di·al·y·sis[daiǽlisis][daɪ`æləsɪs] *n.* (pl. **-ses**[-si:z][-ˌsiz]) **1** 〖化〗透析：使用半透膜，除去胶质溶液及高分子溶液中的电解质和低分子的不纯物，并加以精制. **2** 〖医〗(使血液净化之)透析. **di·a·lyse**[dáiəlàiz][`daɪəˌlaɪz] *vt.* **dí·a lỳs·er** *n.*

diabolo / 响簧，空竹



di·a·mag·net·ic[dàiəmægnétik][ˌdaɪəmæg`nɛtɪk] *adj.* 〖物理〗反磁性的：铋、锌、铜、铅、锡等，于外磁场中呈现极微弱之磁性，且磁化方向与外磁场方向相反的性质的(cf. *paramagnetic*).
dì·a·mág·net·ìsm[-nitìzəm][-nəˌtɪzəm̩] *n.*

di·a·man·té[dì:əmá:ŋtei][ˌdiə`mɑŋte] *n.* 镶人造钻石的布料：用玻璃、水晶粉、宝石等所装饰成的晶亮纺织品.

di·a·man·tif·er·ous[dàiəmæntífərəs][ˌdaɪəmæn`tɪfərəs] *adj.* 产钻石的(diamond-yielding).

***di·am·e·ter**[daɪǽmitə/-tər][daɪ`æmətə˞] *n.* **1** 〖数学〗直径. (1)一线通过圆心或球心、与圆周或球面相交于两点，此两点间所截出的线(→图 CIRCLE.)(2)从一边通过物体中心而到达另一边的截线. **2** (主要是圆形物的)直径，宽，厚度(width, thickness). **3** (透镜等之)倍率：——*a lens magnifying 2 000 diameters* 放大 2 000 倍的透镜. **di·ám·e·tral**[-trəl][-trəl] *adj.* **di·ám·e·tral·ly** *adv.*

di·a·met·ri·cal[dàiəmétrikəl][ˌdaɪə`mɛtrɪkl̩] *adj.* **1** [沿]直径的(of or along a diameter, diametral). **2** (对立如直径的两端般)正相对的，绝对的，完全的(direct,complete).
dì·a·mét·ri·cal·ly *adv.*

***di·a·mond**[dáiəmənd/dáiə-][`daɪəmənd] *n.* **1** 钻石，金刚石，通常是指八面体或十二面体的结晶，为纯碳所构成的矿物，是已知的天然矿物中硬度最高、最耀眼的宝石. ✽ **2** (如钻石般的)发光物. **3** (前端镶有小钻石的)钻刀(glass-cutting tool). **4** 钻石形，菱形. **5** (扑克牌的)方块，方块的牌；[pl.]一组方块牌：——*a small diamond* (纸牌)一组方块牌中数目最小者. **6** 〖棒球〗内野(space enclosed by bases)：棒球场. **7** 〖印刷〗钻石号铅字：4½ 磅铅字，介于珍珠型铅字(5 磅)及 3½ 磅之间.
——*adj.* **1** 钻石(制)的，镶钻石的，嵌钻石的. **2** 菱形的.
——*vt.* 镶以钻石，(如嵌钻石般)用发光物来装饰.
Affairs of the Diamond Necklace 钻石项链事件：1783～1784 年，德瓦卢瓦(Jeanne de St. Remy de Valois)假冒法王路易十六皇后玛丽・安托瓦妮特(Marie Antoinette)之名，从珠宝商手中取得钻石项链的阴谋. **black diamond** (1)黑钻石. (2)[pl.]煤，**díamond-bìrd** (n.) →PARDALOTE. **díamond-cùt**(*adj.*)切成[磨成]钻石形的. **díamond-drìll** (*n.*) 金刚石钻头：前端附有钻石的钻孔机，用于钻透石头. **Diamond Jubilee** [加冠词 the](1897 年所举行的)维多利亚女王登基 60 周年庆典. **diamond knot**：→图 KNOT. **díamond-snàke** (*n.*) 《澳》菱斑蛇：带有钻石形花纹、墨绿色的蛇. **diamond wedding** 钻石婚：结婚 60 周年纪念日. **rough-diamond** (1)未加工的钻石. (2)外表粗野但本性良好的人.
[中世纪拉丁语 *diamas* 的活用字根 *diamant-*. ←拉丁语 *adamas*(硬的)]

di·a·mor·phine[dàiəmɔ́:fi:n/-mɔ́r-][ˌdaɪə`mɔrfin] *n.* 〖药理〗=HEROIN.

Di·an·a[daiǽnə][daɪ`ænə] **1** 〖罗马神话〗狄安娜：罗马的女神，掌管森林、山野、狩猎等，也是月亮的女神. 相当于希腊神话的阿耳忒弥斯(Artemis). ✽ **2** [作普通名词用](1)女猎人(huntress). (2)《诗》月亮(moon).
Diana monkey 黛安娜猴 *Cercopithecus diana*：产于非洲西部的猴子，有白须(→图 MONKEY).

di·an·thus[daiǽnθəs][daɪ`ænθəs] *n.* 石竹：石竹属(*Dianthus*)植物的通称. 如石竹、康乃馨等.

di·a·pa·son[dàiəpéisən,-péizən][ˌdaɪə`pesn̩,-`pezn̩] *n.* 〖音乐〗**1** (乐器的)全声域，全音域(compass of the voice or an instrument). **2** = diapason normal. **3** 主音栓：风琴的主要音栓，分为开口音栓(open diapason)及闭口音栓(stopped diapason)(→图 ORGAN). **4** 范围，领域(range,scope).
diapason normal 〖音乐〗标准调：定 A 音每秒 435 频率的高度.

Diana / 狄安娜
枫丹白露派(Fontainebleau)画家所画的《狩猎女神狄安娜》(*Diana the Huntress*)(1550～1560，巴黎罗浮宫美术馆藏). 狄安娜为山野、森林、狩猎女神，被奉祀于罗马附近的小山丘. 16 世纪的画家常将其作为绘画的主题.





dice / 掷骰子
法国画家德·拉·杜尔(Georges de la Tour,1593～1652)的作品,描绘掷骰子的情景.在公元前 200 年左右已有使用骰子的记录.

di·a·pause[dáiəpɔ̀:z][ˋdaɪə,pɔz] *n.* 〖动〗冬眠状态:某种昆虫成长的休止期.

di·a·per[dáiəpə/-pər][ˋdaɪəpɚ] *n.* **1** 织成细菱形花纹的亚麻布[棉布]. **2** 亚麻织成的毛巾等. **3** 尿布(baby's napkin). **4** 网状的菱形花样(ornamental design of diamond reticulations).
——*vt.* **1** 饰以小而匀称的菱形花纹(ornament with a small uniform pattern).
2 加以变化,饰以多种色彩(variegate, adorn with diverse colours).

di·aph·a·nous[daiǽfənəs][daɪˋæfənəs] *adj.* 透明的(transparent).

di·a·pho·ret·ic[dàiəfərétik][,daɪəfəˋrɛtɪk] *adj.* 〖医〗发汗的,出汗的(inducing perspiration).
——*n.* 发汗药.

di·a·phragm[dáiəfræ̀m][ˋdaɪə,fræm] *n.* **1** 〖解〗横膈膜:把胸腔与腹腔隔开的膜状肌肉. **2** 〖动·植〗(贝类、腹足类动物,植物组织等)膈膜,膜片(partition). **3** 〖机〗(隔间用的)薄的金属板,隔板(thin lamina or plate used as a partition, etc.) **4** 子宫帽:装在子宫颈部的橡胶或塑胶制成避孕器. **5** (电话、扩音器等的音响)振动板(vibrating membrane or disc). **6** 〖光学〗(照相机等的)光圈(→图 CAMERA).
di·a·phrag·mát·ic[-frægmǽtik][-frægˋmætɪk] *adj.*

di·arch·y, dy-[dáiɑ:ki/-ɑrki][ˋdaɪɑrkɪ] *n.* 两头政治[政权](government by two rulers).
di·ár·chal, di·ár·chic *adj.*

di·ar·rh(o)e·a[dàiəríːə][,daɪəˋriə] *n.* 〖医〗腹泻(excessive looseness of the bowels).
di·ar·rh(ó)e·al, di·ar·rh(ó)e·ic *adj.*

:di·a·ry[dáiəri][ˋdaɪərɪ] *n.* (pl. **-ries**) **1** 日记,日志:——*keep a diary* 写日记. **2** 日记簿.
dí·a·rist *n.* 写日记者;记日志的人.
di·a·rize rise ——*vi.* 写日记. ——*vt.* 记入日记里.

Di·as·po·ra[daiǽspərə][daɪˋæspərə] *n.* [加冠词 the] **1** (公元前 6 世纪犹太人被囚禁于巴比伦之后)散居世界各地. **2** [集合名词]散居世界各地的犹太人.

di·a·stase[dáiəstèis][ˋdaɪə,stes] *n.* 〖化〗淀粉酶:淀粉加水经分解后,能产生糊精和麦芽糖的酵素,酵素含于发芽中的麦芽里.

di·as·to·le[daiǽstəli][daɪˋæstəlɪ] *n.* 〖生理〗心脏舒张(期)(dilatation of the heart) (cf. *systole*).
di·as·tol·ic[dàiəstɔ́lik/-tál-][,daɪəsˋtɑlɪk] *adj.*

di·a·ther·mal[dàiəθə́:məl/-θə́:r-][,daɪəˋθɝməl], **-mous**[-məs][-məs], **-ma·nous**[-mənəs][-mənəs] *adj.* 透热性的(pervious to heatrays),传热的(freely transmitting radiant heat).
di·a·thér·man·cy *n.*

di·a·ther·mic[dàiəθə́:mik/-θə́:r-][,daɪəˋθɝmɪk] *adj.* **1** 传热的,透热性的(diathermal). **2** 透热疗法的(of diathermy).

di·a·ther·my[dáiəθə̀:mi/-θə̀:r-][ˋdaɪə,θɝmɪ] *n.* 〖医〗电疗,透热疗法:利用低电压高周波电流,使皮下组织发热的治疗法.

di·ath·e·sis[daiǽθisis][daɪˋæθɪsɪs] *n.* (pl. **-ses**[-sì:z][-,siz]) 〖医〗体质(constitutional predisposition).

di·a·tom[dáiətɔ̀m/-tɑ̀m][ˋdaɪə,tɑm] *n.* 矽藻:含有矽酸质细胞膜的单细胞藻类,生长在海水或淡水中,年久堆积而成为化石(→图 ALGA).
di·a·to·má·ceous[-təméiʃəs][-təˋmeʃəs] *adj.*

di·a·tom·ic[dàiətɔ́mik/-tɑ́m-][,daɪəˋtɑmɪk] *adj.* 〖化〗物质中能独立存在并保持该物质一切化学特性的最小微粒.有的分子由相同元素的原子组成,如氢分子;有的分子则由不同元素的原子组成.

di·at·o·mite[daiǽtəmàit][daɪˋætə,maɪt] *n.* 矽藻土:含二氧化矽的一种蛋白石,由矽藻(diatom)之遗骸堆积而成.

di·a·ton·ic[dàiətɔ́nik/-tɑ́n-][,daɪəˋtɑnɪk] *adj.* 〖音乐〗**1** 自然音阶的:是指在八度音中含有 5 个全音及 2 个半音而言(→图 SCALE³). **2** 以自然音阶制作的(旋律等).

di·a·tribe[dáiətràib][ˋdaɪə,traɪb] *n.* 严厉的批评,诽谤(bitter and violent attack in words).
[希腊语 *diatribē*(度日,谈话)]

di·az·o com·pound[daiǽzou,-éiz-][daɪˋæzo,-ˋez-] 〖化〗重氮化物:含有重氮基(=N_2 或 $-N_2$)的有机化合物.

di·ba·sic[daibéisik][daɪˋbesɪk] *adj.* 〖化〗二盐基的,二盐基性的.
dibasic acid 二盐基酸:亦称二质子酸,含有 2 个可解离的氢离子酸.

dib·ber[díbə/-ər][ˋdɪbɚ] *n.* =DIBBLE.

dib·ble[díbl][ˋdɪbl] *n.* 穴播器:可在地面挖掘洞穴以种植种子、球根植物或幼苗的农具. ——*vt.* 用穴播器(在地面)挖洞;用穴播器种植.使用穴播器.



Dickens[2] / 狄更斯
1836 年发表了《博兹特写集》(*Sketches by Boz*)之后,又陆续写了许多作品,成为英国的大众作家.著有《大卫·科波菲尔》(*David Copper field*,1849～1850)、《双城记》(1859)、《圣诞欢歌》(*A Christmas Carol* (1843)等.

dibs [dibz][dɪbz] *n.* [作复数用]《俗》钱(money).

dice[dais][daɪs]*n.* die¹ 的复数形. ——*vi.* 掷骰子. ✲ ——*vt.* 1 赌输(gamble)〈*away*〉. 2〖烹饪〗切成正方体(cut into small cubes). 3 使成方格花纹(chequer, mark with squares). **díce-bòx** (*n.*)掷骰子用的圆锥形筒.

di·ceph·a·lous[dàiséfələs][ˌdaɪˋsɛfələs] *adj.* 有两个头的,双头的(having two heads).

dic·ey[dáisi][ˋdaɪsɪ] *adj.* 《俗》危险的,冒险的,碰运气的(risky,dangerous).

di·chot·o·my [dikɔ́təmi, dái-/-kɑ́t-] [daɪˋkɑtəmɪ] *n.* 1 二分,对分(division into two). 2〖逻〗二分法(classification into two groups). 3 矛盾的东西,具有两面价值之事物(something paradoxical or ambivalent). 4〖植·动〗叉状分枝. ✲

dich·o·tom·ic, di·chót·o·mous *adj.*

di·chót·o·mìze, -mìse *v.*

[希腊语 *dikhotomia*(*dikho*-2 个+*temnein* 切)]

di·chro·ic[daikróuik][daɪˋkroɪk] *adj.* 1 二色性的(having two colours). 2 (结晶)二色性的:光经过双重的折曲,因角度的不同可看到不同的颜色. 3 (溶液)由于浓度之不同而显现出不同的颜色.

dí·chro·ism *n.*

di·chro·mat·ic[dàikroumǽtik][ˌdaɪkroˋmætɪk] *adj.* 1 二色的,二色性的(having two colours). 2〖动〗二色性的:同一种动物有两种颜色.

di·chro·mic[daikróumik][daɪˋkromɪk] *adj.* 1 二色的,二色性的(of or including(only) two colours). 2〖医〗二色视的:红、绿、青三原色中,只能识别出两种颜色的.

dick[dik][dɪk] *n.* 《俗》侦探,刑警(detective).


dick·ens¹ [díkinz][ˋdɪkɪnz] *n.* [加冠词 the]《口语》混账,畜生(the deuce).

[可能因为恶魔 devil 与人名 Dickens 的字首同韵,所以 Dickens 亦指魔鬼之意]

Dick·ens² [díkinz][ˋdɪkɪnz] **Charles John Huffam**~狄更斯(1812~1870):英国小说家,笔名"博兹"(Boz). 著有《奥列佛·特维斯特》(*Oliver Twist*)、《荒凉山庄》(*Bleak House*),为揭发社会险恶之作,又在《匹克威克外传》(*Pickwick Papers*)中塑造了许多幽默的人物. ✲

Dick·én·si·an[-énziən][-ˋɛnzɪən] *adj.*

dichotomy / 叉状分枝



dick·er[díkə/-ər][ˋdɪkɚ] *n.* 1 10(ten, half a score), (尤指)10 张皮革. 2《美》以物易物(barter),小生意(petty bargaining). ——*vi.* 《美》1 物物交换(trade by barter);以货易货(truck);讨价还价(haggle). 2 踌躇,犹豫(vacillate).

dick·y¹, **-ey**[díki][ˋdɪkɪ] *n.* 1 《口语》小鸟(small bird)(亦作 **dicky-bird**). 2 (衬衫上可穿脱的)假衬胸(false shirt-front);《美》(可以取下的)衬衫领(shirt collar). 3 小孩的围兜,涎巾(child's bib). 4《英》马车的驾驶台(seat in a carriage for the driver);(马车中供随从、护卫等所乘坐的)后座(seat at the back of a carriage or coach);《英》(限乘 2 人的汽车之)补助后座.

dick·y² [díki][ˋdɪkɪ] *adj.* 《俗》危险的,不稳的(shaky);(身体等)羸弱的(unsound).

di·cli·nous[dáiklinəs, daiklái-][ˋdaɪklɪnəs, daɪˋklaɪ-] *adj.* 〖植〗1 雌雄异花的. 2 (花)单性的(unisexual).

di·cot·y·le·don[dàikɔ̀tilí:dən/-kɑ̀t-][daɪˌkɑtˋlidn̩] *n.* 双子叶植物(flowering plant with two cotyledons)(→图 SEEDLING).

dì·còt·y·lé·don·ous *adj.*

dic·ta·phone[díktəfòun][ˋdɪktəˌfon] *n.* (电话)录音机. [商标名, DICTA(TE)+PHONE]

·**dic·tate**[*v.* diktéit/ˊ— —; *n.* ˊ— —][*v.* ˋdɪktet, dɪkˋtet; *n.* ˋdɪktet] *v.* (**-tated; -tating**), *n.* ——*vt.* 1 使听写,口述〈*to*〉:——*dictate a letter to the typist* 口授信稿给打字员. 2 指示,命令(prescribe);设定(条件等)(lay down authoritatively)〈*to*〉:——*dictate terms to a defeated eneny* 向战败敌人提出条件.

——*vi.* 1 听写,口述〈*to*〉. 2 下令(give orders)〈*to*〉;强令(lay down the law):——*No one shall dictate to me.* =*I will not be dictated to.* 我不愿受人指使. ——*n.* [通常 pl.]命令,指示;(理性、良心等的)指挥:——*follow the dictates of conscience* 受良心的支配.

[拉丁语 *dictare*, *dicere*(说)的反复动词]

·**dic·ta·tion**[diktéiʃən][dɪkˋteʃən] *n.* 1 口述,听写:——*take the dictation of* 记录…的口述. 2 命令,指定:——*at the dictation of* 遵照…的指示.

dic·ta·tor[diktéitə/ˊ— —, — ˊ—][ˋdɪkˌtetɚ, dɪkˋtetɚ] *n.* 1 专制者,独裁者(absolute ruler);(某一范围的)支配者;具有绝对权威的人(person with absolute authority). ✲ 2 叫人听写者,口述者(one who dictates for transcription).

dic·tá·tor·shìp *n.* 1 独裁政权,专制. 2 专制国家. 3 独裁权(absolute anthority).

dic·ta·to·ri·al[diktətɔ́:riəl][ˌdɪktəˋtorɪəl] *adj.* 1 独裁者的(of a dictator);独裁的. 2 傲慢的,骄傲自大的(imperious, overbearing).

dìc·ta·tó·ri·al·ly *adv.*

dic·tion[díkʃən][ˋdɪkʃən] *n.* 1 措辞,用字,说法,语法(choice of words and phrases). 2 语调,发音法(manner of enunciation).

dictator / 独裁者

20 世纪前半期的独裁者墨索里尼(左)及希特勒.



:**dic·tion·ar·y**[díkʃənəri/-nèəri][ˋdɪkʃənɛrɪ] *n.* (pl. **-ries**) 辞典,字典:——*look up a word in a dictionary* 查(字典中的)单字/ *a dictionary of proverbs* 成语词典/ *a walking*[*living*]*dictionary* 活字典,博识多闻的人.

dic·to·graph[díktəgrà:f/-græ̀f][ˋdɪktə,græf] *n.* 侦听器:以高灵敏度的接收机,接收室内说话声的装置.亦可窃听另一房间的谈话.[商标名]

dic·tum[díktəm][ˋdɪktəm] *n.* (pl. **-tums**,**-ta**) **1** (权威性的)意见,断言(formal saying, pronouncement). **2**〖法律〗(对本案无直接关系的)审判官的意见. **3** 箴言,格言(current saying, saw).

did[did][dɪd] *v.* do 的过去式.

di·dac·tic[didǽktik,dai-][dɪˋdæktɪk,daɪ-] *adj* **1** 教训的(meant to instruct). **2** 教诲的,说教的,如教师般的(having the manner of a teacher).

di·dác·ti·cal·ly *adv.*

di·dác·ti·cism *n.*

di·dap·per[dáidæpə/-ər][ˋdaɪdæpɚ] *n.* = dabchick (潜于水中的小型)鸊鷉.

did·dle[dídl][ˋdɪdl] *vt.* 《俗》欺骗,骗取(cheat, swindle).

díd·dler *n.*

Di·de·rot[dí:dəròu][ˋdidə,ro] **Denis**~ 狄德罗(1713~1784):法国哲学家、剧作家、批评家及《百科全书》(*Encyclopédie*)创始人之一.

did·ger·i·doo, did·jer-[didʒəridú:][,dɪdʒərɪˋdu] *n.* 澳大利亚土著用的木管〔竹管〕乐器. ✲

Di·do[dáidou][ˋdaɪdo]〖希腊神话〗狄多:传说为推罗(Tyre)国王的女儿.丈夫叙凯欧斯(Sycheaus)死后逃往非洲,并建立了迦太基(Carthage)国.据维吉尔(Virgil)的记载,狄多后来与埃涅阿斯(Aeneas)相恋,因神的命令,被埃涅阿斯舍弃,登火葬坛自杀身亡.

di·dym·i·um[daidímiəm,di-][daɪˋdɪmɪəm,dɪ-] *n.*〖化〗稀有金属,为镨和钕的混合物.
[源于近代拉丁语←希腊语 *didumos*(成对的东西),常和镧 LANTHANUM 一起出现]

·**die**[1] [dai][daɪ] *n.* (pl. (1,2 为)**dice**,(3,4,5 为)**dies**) **1** 骰子(small cube with faces marked with 1—6 spots);[pl.]骰子戏. **2** [pl.](骰子点等)小立方块,小立方形的东西(small cubical piece of anything). **3**〖建〗护墙(dado). **4** (铸造货币、奖牌用的)钢模(engraved stamp for impressing a design). **5**〖机〗螺丝模型.

The die is cast. 骰子已掷出,事情到这种地步已无法改变了.

die casting〖冶金〗(1)压铸法;把熔化的金属注入模型中制造铸器的过程. (2) 以压铸法制造铸器.


díe·sìnker (*n*). 铸模[戳印]雕刻师,模型雕刻匠.

:**die**[2] [dai][daɪ] *vi.* (**died**; **dying**) **1** 死;(植物)枯萎(cease to live)(*of*,*by*,*from*):——*die young* 英年早逝/ *die of a disease* 病死/ *die from wounds* 因伤而死. **2**〖神学〗精神灭亡(suffer spiritual death). **3** 遭受如死之苦(suffer as in death). **4** 失去活力,衰老(lose vital force,decay). 消逝(come to an end, cease to exist);(火等)熄灭(go out):——*His popularity died with him.* 他的声望与他同逝./ *The smile died on her lipe.* 微笑从她的唇边消失. **5** (亦作 ***die away***) 渐渐消失,渐弱(fade away). **6**(亦作 ***die out***) 绝种,死光;(习惯等)废除,消灭.

didgeridoo / 迪吉里杜号角
一种澳大利亚土著人所使用的乐器,以竹子或中空的嫩木做成,长约 1.5 米.



diesel / 柴油机,内燃机
柴油机的构造图.柴油机具有高的热效率,它能使用廉价燃料,又能在重负荷下操作,因此,二次大战后广泛应用在发动机、卡车、货船等.



1 Oil filter 滤油器
2 Dipstick 量油尺
3 Oil scavenge pipe 回油管
4 Oil pump 机油泵
5 Crankshaft 曲轴
6 Connecting rod 连杆
7 Crankshaft web 曲轴配重
8 Oil pump drive 油泵传导装置
9 Camshaft 凸轮轴
10 Cam follower 导杆
11 Piston 活塞
12 Oil scraper and compression ring 活塞环
13 Turbocharger exhaust duct 涡轮增压器排气槽
14 Turbocharger spindle 涡轮增压器轴
15 Turbocharger turbine 涡轮增压器轮机
16 Compressor 压缩机
17 Air inlet duck 进气槽
18 Water gallery 水道
19 Cylinder bore 汽缸内径
20 Inlet valve 进入阀
21 Injector 喷射器
22 Rocker shaft 摇臂轴
23 Rocker 摇臂

be dying for [*to do*] 极其渴望…(have great desire).
die back (花、草、树木)枯萎,凋谢(decay from tip towards root).
die hard 不易根绝;苦斗而死.
die in harness 死于工作岗位,殉职.
die in one's bed 寿终正寝(衰老病死).
die in one's boots [*shoes*]工作时(未退休)死去.
die of [*with*] *laughing* 令人高兴得要死,捧腹大笑.
die the death 《古·戏谑》毙命;受死刑(be put to death).
Never say die! 不要气馁.
díe-awày (*adj*.)颓丧的,逐渐消失的. **díe-hàrd** (*adj*.)顽固的,顽强不屈的.—(*n*.)(1)顽强不屈的人.(2)(英国的)步兵第五十七连队的别号.► 源于在西班牙阿尔布埃拉(Albuera)的坚决抵抗.(3)1912年反对爱尔兰的自治法案,决心"战斗到底"的人群.(4)顽固的保守主义者(conservative or stubborn person).

Die·fen·ba·ker[dí:fənbèikə/-kər][ˈdifən,bekə·]**John George**~迪芬贝克(1895～1979):加拿大的政治家,总理(1957～1963).

di·e·lec·tric[dàiiléktrik][,daɪəˈlɛktrɪk]〖电〗*adj*. 绝缘的,非传导性的(insulating,non-conducting).
—*n*.电介体.

di·er·e·sis[daiíərisis/-ér-][daɪˈɛrəsɪs] *n*.:→ DIAERESIS.

die·sel[dí:zəl][ˈdizl] *n*. 1(亦作 **diesel engine**)柴油机:压缩并高温加热气缸内的空气时,喷入液体燃料后点火,可推动活塞的一种内燃机(→图 COMBUSTION). ✽ 2 柴油机车[船]. **die·sel-ize**,**-ise** *vt*. 安装柴油引擎,装配柴油机车. **díesel-elèctric** (*adj*.)备有柴油发电机的. **diesel oil** 柴油;供柴油引擎用的重油或轻油.[源于发明者德国的狄塞尔(Rudolf *Diesel*)(1858～1913)之名]

Di·es i·rae[dí:eiz íərai][ˈdiezˈɪraɪ] 以"最后审判"为开头句的拉丁文赞美诗,用于葬礼的弥撒.传说是意大利切拉诺(Celano)的托马斯(Thomas)(1250左右)所作.

di·es non[dáii:z nón/nán][ˈdaɪizˈnɑn]〖法律〗1 休庭日(day on which no legal business is done). 2 以日来定时间时,不被列入排定的日子.[拉丁语 *dies non juridicus*(休庭日)的缩写]

·**di·et**[1] [dáiət][ˈdaɪət] *n*. 1 正式会议(conference,congress);(日本、德国的)议会,国会.
2 **Diet of Worms** [加冠词 the]沃尔姆斯会议:1521年在德国沃尔姆斯所召开的会议,宣布路德(Luther)为异端.
[中世纪拉丁语 *dieta*(一天的工作,租金)]

·**di·et**[2] [dáiət][ˈdaɪət] *n*. 1 日常饮食,饮食(one's habitual food):—*a vegetable diet* 素食. 2 规定的饮食,指定的饮食(prescribed course of food):—*a low-calory diet* 低热量的饮食. 3 食物疗法:—*I am on a diet* 我正在节食. —*vt*. 使…按照规定饮食:—*My doctor is dieting me strictly*. 医生严格地规定我的饮食.
[希腊语 *diaita*(生存方法)]

di·e·tar·y[dáiətəri/-tèəri][ˈdaɪə,tɛrɪ] *n*. 1 规定的饮食,食物疗法(course of diet prescribed or marked out). 2(监狱,医院等的)饮食规定量,规定饮食(allowance of food).
—*adj*. 1 食物的,饮食的(of the diet). 2 规定饮食的,饮食疗法的.

di·e·tet·ic[dàiitétik][,daɪəˈtɛtɪk] *adj*. 食物的,饮食的(of diet),(尤指医学上的)饮食疗法的,规定饮食的,营养的.
di·e·tét·ics *n*. 营养学,饮食疗养学.

di·e·ti·tian,-cian[dàiitíʃən][,daɪəˈtɪʃən] *n*. 营养学家,营养专家(person versed in dietetics).

Die·trich[dí:trik][ˈditrɪk] **Marlene**~黛德丽(1904～):德裔美籍的女演员,歌星.

·**dif·fer**[dífə/-ər][ˈdɪfə·] *vi*. 1(和…)相异,不同(be unlike)〈*from*〉:—*Silk differs from cotton in many respects*. 丝绸和棉花有许多不同之处. 2(和…)意见相左,意见不和(disagree)〈*with*, *from*〉:—*She differs with* [*from*] *him on that matter*. 就那件事情而言,她和他的意见相左.

·**dif·fer·ence**[dífərəns][ˈdɪfərəns] *n*. 1 相异,不同,差异(being different):—*What is the difference between A and B?* A和B之间有何不同?/ *difference in quality*质的不同. 2 相异点(point in which things differ). 3 差,差额(quantity by which amounts differ):—*pay the difference* 支付差额. 4 意见相左(disagreement in opinion). 5 争论(dispute);不和,争吵(quarrel):—*settle differences* 解决纷争. 6 特色,特征,特异点:—*He is a teacher with a difference*. 他是位与众不同的老师. 7 区别,差别. 8〖纹〗(为区别本部和分部而)另行设计的徽章. 9〖逻〗差异,不同.
split the difference 妥协,互相让步(come to compromise);平分净利.
—*vt*. 区别[识别](distinguish);〖纹〗(在纹章上)加上某种符号以便有所区别.

:**dif·fer·ent**[dífərənt][ˋdɪfərənt] *adj.* **1** (和…)相异的,不同的(unlike)〈*from*〉:——*His opinion is different from ours.* 他的意见和我们的不同(▶《口语》中亦可用 to、than 代替 from). **2** 个别的、分别的(distinct,separate);种种的:——*in different colors* 以各种各样颜色. **3** 特异的,与众不同的(unusual):——*a very different way of dancing* 与众不同的舞步.

díf·fer·ent·ly *adv.*

dif·fer·en·ti·a[difərénʃiə][ˌdɪfəˋrɛnʃɪə] *n.* (pl. **-tiae**)〖逻〗**1** 种差:在同类的事或物中,再细分出不同的属性. **2** 相异点,本质上的差异(distinguishing characteristic).

dif·fer·en·tial[difərénʃəl][ˌdɪfəˋrɛnʃəl] *adj.* **1** 差异的,差别的(of or relating to difference or diversity). **2** 特别的,特征性的(distinguishing, distinctive). **3**〖数学〗微分的(relating to infinitesimal differences). **4**〖物理·机〗差动的,示差的:在两个以上运动及压力上有所差异的.

——*n.* **1**〖数学〗微分. **2**〖机〗=differential gear. **3** =differential wage.

dìf·fer·én·tial·ly *adv.*

differential calculus〖数学〗微分学:是研究微分及导函数的一种数学,处理变数间极微小的差异.

differential gear〖机〗差动齿轮:将相连的二轴以不同的速度回转的齿轮装置,用于汽车的后轮轴(→图 GEAR).

differential wage 级差工资.

differential winding 差作用绕组:为了产生两个磁性相反的磁场所排列的一套线圈.

dif·fer·en·ti·ate[difərénʃièit][ˌdɪfəˋrɛnʃɪˌet] *vt.* **1** 使有区别,使有特征(constitute the difference between,of,or in). **2** (在成长,发展阶段时)使分化,[使特殊化](make different). **3** 辨别,区别(discriminate,distinguish). ——*vi.* **1** 分化. **2** 区别,辨别(discriminate between).

dìf·fer·èn·ti·á·tion *n.*

:**dif·fi·cult**[dífikəlt;美 + -kʌ̀lt][ˋdɪfəkəlt,ˋdɪfəˌkʌlt] *adj.* **1** 困难的,费力的,麻烦的(hard to do, troublesome)〈*of*,*to do*〉:——*It is difficult to follow the explanation.* 这个说明难以理解/ *be difficult of access* 难以接近. **2** 难以理解的(perplexing):——*a difficult problem* 一个难题. **3** 难以取悦的,难以处理的,顽固的(stubborn):——*a difficult child* 令人束手无策的小孩.

·**dif·fi·cul·ty**[dífikəlti;(美) + -kʌ̀l-][ˋdɪfəkəltɪ, -ˌkʌl-] *n.* (pl. **-ties**) **1** 难,困难(being difficult):——*a task of great difficulty* 非常困难的工作. **2** 难题,麻烦,障碍(difficult thing or problem):——*overcome every difficulty* 克服所有的困难. **3** [通常 pl.]困境(embarrassment of affairs),财务困难:——*be in difficulties* 处于(财务)困境. **4** 抱怨,异议.

make difficulties 提出异议,抱怨.

with difficulty 好不容易.

without **(*any*)** ***difficulty*** 非常容易.

dif·fi·dence[dífidəns][ˋdɪfədəns] *n.* 缺乏自信(self-distrust),畏缩,谦逊,羞怯(excessive modesty,shyness).

díf·fi·dent *adj.*

díf·fi·dent·ly *adv.*

dif·flu·ence[dífluəns][ˋdɪfəd̩ns] *n.* **1** 分流(flowing apart),流出(dispersion by flowing). **2** 潮解(deliquescence).


díf·flu·ent *adj.*

dif·fract[difrǽkt][dɪˋfrækt] *vt.* 〖物理〗使(光线等)衍射.

dif·frác·tive *adj.*

dif·frác·tive·ly *adv.*

dif·frac·tion[difrǽkʃən][dɪˋfrækʃən] *n.* 〖物理〗衍射:当光线、音波、电波等以直线进行时,受到其他物体的阻挡,会在物体的表面折向阴暗部分的现象.单色光线则会产生明暗的条纹,白色光线及混合光线则会产生光谱现象.




digger wasp / 穴蜂

细腰蜂科的穴蜂(*Larrada aurulenta Latr*)(左)和金大头蜂(*Crabro* sp.)(右).穴蜂捕食苍蝇、蚊子及蝴蝶的幼虫,先刺幼虫的后脑部,待昏迷再拖回巢中.



digitalis / 毛地黄

毛地黄属毛地黄类的植物,栽培作为观赏及药用.



dihedral angle / 二面角

diffraction grating〖物理〗衍射光栅:使光衍射产生光谱的装置.在平滑金属和玻璃的表面上,所刻的多条等距离的平行沟.

dif·fuse[*adj.* difjúːs; *v.* -fjúːz][*adj.* dɪˋfjus; *v.* dɪˋfjuz] *adj.* **1** 扩张的,扩散的(spread out, not concentrated). **2** 冗长的,散漫的(not concise, wordy). ——*vt.* **1** 散布(disperse from a center);传播(知识,谣言),使普及,使广布(spread widely, shed abroad,disseminate). **2**〖物理〗使(气体、液体)扩散(disperse by diffusion).

——*vi.* **1** 散布;扩展,普及. **2**〖物理〗(气体、液体)扩散.

dif·fúse·ly *adv.*

dif·fùse·ness, dif·fú·sion[-ʒən][-ʒən] *n.*

dif·fú·sive *adj.*

dif·fú·sive·ly *adv.*

dif·fú·sive·ness *n.*

·**dig**[dig][dɪg] *v.* (**dug**,《古》**digged**;**-gg-**) ——*vt.* **1** 掘(地)(turn up);掘出,翻(土)(break up and turn over):——*dig the ground for planting* 翻松土壤以种植. **2** 凿(穴). **3** 挖出:——*dig sweet potatoes* 挖出甘薯. **4** 扎,插入,穿刺(thrust,stab)〈*in*, *into*〉:——*dig one's nails in* [*into*] *the palm* 用指甲戳手掌. **5**《俗》理解(understand),鉴赏(appreciate),经历(experience).

——*vi.* **1** 掘地:——*dig for treasure* 掘地寻宝. **2** 探求,研究(make search)〈*for*, *into*〉:——*dig down into a person's mind* 探究人心. ***dig in*** [***into***] (1)挖掘战壕,挖穴. (2)挖土(把肥料)埋入. (3)《口语》开始吃(begin eating).

dig oneself in (1)掘壕防守. (2)巩固自己的地位(establish one's position).

dig out (1)挖出,发掘. (2)搜出,调查出(discover by research).

dig up (1)挖出;翻土,凿出(break up soil of). (2)搜出,发现,使真相大白.

——*n.* **1** 掘挖;《口语》(考古学的)发掘. **2** 戳,插入(thrust):——*give a person a dig in the ribs* 戳某人的肋骨. **3** 讥讽,讽刺,嘲笑. **4** [pl.]《英口语》寄宿(lodgings).

di·gam·ma[daigǽmə][ˌdaɪˋgæmə] *n.* 早期希腊语字母中的第六个字母(F,ϝ),可能与英语 w 的发音相似.

dig·a·my[dígəmi][ˋdɪgəmɪ] *n.* 再婚(second marriage).

díg·a·mist *n.*

díg·a·mous *adj.*

di·gas·tric[daigǽstrik][ˌdaɪˋgæstrɪk] *adj.*〖解〗有两个腹肌的(having 2 bellies with an intervening tendon);(在下颚的)二腹肌的. ——*n.* 二腹肌:下咽时下颚处会产生蠕动的肌肉(→图 HEAD).

·**di·gest**[*n.* dáidʒest; *v.* didʒést,dai-][*n.* ˋdaɪdʒɛst; *v.* dɪˋdʒɛst,daɪ-]*n.* **1** 摘要,概要(summary). **2** 摘要杂志. **3**〖法律〗(1)判决档案汇纂,法令汇集. (2)[the D-]查士丁尼法典:6 世纪时查士丁尼(一世)(Justinian)敕命编纂的罗马帝国法典.共 50 巨册.

——*vt.* **1** 消化(食物). **2** 组织化[体系化],有系统地整理,分类(classify);摘要. **3** 忍受,忍耐(endure). **4** 细想,仔细考虑(think over);理解. ——*vi.* (食物)消化:——*Cheese doesn't digest easily.* 乳酪不容易消化.

di·gèst·i·bíl·i·ty *n.*

di·gést·i·ble *adj.*



dike / 堤防
横跨荷兰艾瑟尔湖(Ijssel-meer)、设有汽车道路的堤防. 不仅有防洪的作用,还可开拓湖滨新生地.

di·ges·tion[didʒéstʃən/dai-][dɪ`dʒɛstʃən, daɪ-] *n.* **1** (食物的)消化作用,(知识等的)吸收消化,理解(digesting). **2** 消化力(power of digesting). **3** 蒸煮:将物质放在溶液中加温,析出其中可溶物质的一种方法.

di·ges·tive[didʒéstiv, dai-][dɪ`dʒɛstɪv, daɪ-] *adj.* 消化的,助消化的(assisting digestion). ——*n.* 消化剂(substance aiding digestion), **di·gést·ively** *adv.*

digestive biscuit 《英》纯面粉制的饼干.

dig·ger[dígə/-ər][`dɪgɚ] *n.* **1** 挖掘者,(尤指采金者)(one who digs or searches for gold in gold-fields). **2** 《口语》澳大利亚士兵,新西兰士兵(Australian or N. Z. soldier). **3** 掘凿器(instrument for digging). **digger wasp** 穴峰:细腰蜂科(Sphecidae)蜂的通称,通常在土、朽木中筑巢. ✽

dig·ging[dígiŋ][`dɪgɪŋ] *n.* [pl] **1** 挖掘. **2** 矿场(mine); 金矿(gold-field). **3** 《英口语》寄宿;寄宿的房舍,住处(lodgings, quarters).

dight[dait][daɪt] *adj.* 《古》装扮的,装备的,装饰的(clad, adorned).

dig·it[dídʒit] [`dɪdʒɪt] *n.* **1**〖动·解〗或《戏谑》(人的)手指或脚趾(finger or toe). **2** (从0到9)阿拉伯数字(each Arabic numeral). **3**〖天文〗食分:表示日[月]食被食部分.

díg·i·tal *adj.* 指的,指型的;使用数字的,表示计数的,数字化的. **digital computer**:→COMPUTER.

dig·i·ta·lin[didʒitéilin, -tǽl][ˌdɪdʒə`telɪn, -`tæl] *n.*〖药理〗毛地黄素:从毛地黄的叶中提取的有毒物质.

dig·i·ta·lis[didʒitéilis, -tǽl-][ˌdɪdʒə`telɪs, -`tæl] *n.* **1** 毛地黄:玄参科毛地黄属 *Digitalis* 植物的通称. ✽ **2** 毛地黄(制剂):从毛地黄的干燥叶所调制的强心剂.
[近代拉丁语,原义是"指"之意. 此植物是从德语的俗名 *Fingerhut*(*Finger* 手指+*hut* 帽子)而来的]

dig·i·tate [dídʒitèit][`dɪdʒəˌtet], **-tat·ed** [-tèitid][-ˌtetɪd] *adj.* **1**〖动〗(手、脚)有指的(with divided fingers or toes). **2**〖植〗(叶)掌状的(having deep radiating divisions). **dìg·i·tá·tion** *n.*

dig·i·ti·grade[dídʒitigrèid][`dɪdʒɪtəˌgred] *adj.*〖动〗趾行的,用趾走的(walking on toes). ——*n.* 趾行动物.

dig·ni·fy[dígnifài][`dɪgnəˌfaɪ] *vt.* **1** 使高贵,使威严,使尊荣(confer dignity on, ennoble stately). **2** 夸大其词,给予尊称[称号](give a high-sounding name or title to).

díg·ni·fied *adj.* 有威严[风度]的,尊贵的,庄严的(stately, marked by dignity, majestic).

dig·ni·tar·y[dígnitəri/-tὲəri][`dɪgnəˌtɛrɪ] *n.* **1** 达官贵人,高官(person holding a high rank or office). **2** 高僧.

·**dig·ni·ty**[dígniti][`dɪgnətɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 尊严;价值(worth);高贵(nobleness),卓越(excellence):——*the dignity of labor* 劳工神圣. **2** 高的评价(high estimation):——*the dignity of a profession* 职业的威信. **3** 庄严,威严,庄重(gravity):——*lose one's dignity* 丧失威严/ *behave with dignity* 神气十足地,**4** 高位、高官(high or honorable office rank or title):——*a place of the highest dignity* 最高的地位.

di·graph[dáigræ̀f, -grὰ:f/-græ̀f][`daɪˌgræf] *n.* 二合字母:以两个字母表示一个音,例如 sh, th 等.

di·gress[daigrés, di-][daɪ`grɛs, dɪ-] *vi.* 走入歧途(diverge from the track, stray);(演说、文章等中)离题,扯离主题(depart from the main subject). **di·grés·sion**[-ʃən][-ʃən] *n.* **di·grés·sive** *adj.*

di·he·dral[dàihí:drəl][daɪ`hidrəl] *adj.* 有两个平面的(having 2 plane faces). ——*n.* **1** =dihedral angle. **2**〖空〗上反角:机翼与水平面所形成的角度,或称正反角(positive dihedral),相反的为下反角(negative dihedral),或称为负反角(anhedral).

dihedral angle〖数学〗二面角:两平面相交所构成的夹角. ✽

di·hy·dric[dàiháidrik][ˌdaɪ`haɪdrɪk] *adj.*〖化学〗二羟基的.

dike, dyke[daik][daɪk] *n.* **1** 沟,渠(ditch);《英》水道(water-course or channel). **2** (尤指以草地围的)矮墙(low wall). **3** 堤防,堤坝,河堤(embankment, long ridge or dam against flooding). ✽ **4** 堤道(raised causeway). **5**〖地质〗岩墙:古代堆积岩作垂直伸入状的岩石(图 ROCK[1]). ——*vt.* 筑堤防,做堤防防范.

díke-rèeve (*n.*)〖史〗沟渠监视官:英国英格兰沼泽地区的下水道、水门、堤坝等的监视官.

di·lap·i·date[dilǽpidèit][dɪ`læpəˌdet] *vt.* 使破损,使荒废(bring into disrepair or decay). ——*vi.* 破损,荒废.

di·lap·i·da·tion[dilæ̀pidéiʃən][dɪˌlæpə`deʃən] *n.* **1** 破损,荒废. **2**〖英法律〗(1)浪费财产:僧侣所造成教会财产的损毁. (2)荒废财产的罚金.

di·late[dailéit, di-][daɪ`let, dɪ-] *vt.* 使扩大,使膨胀[扩张](make wider or larger). ——*vi.* **1** 膨胀[扩张],扩大. **2** 详说,细述(expatiate, speak or write at large).

di·lá·tion *n.* **dì·la·tá·tion**[-lətéiʃən][-lə`teʃən] *n.*

di·la·tor[dailéitə, di-/-tər][daɪ`letɚ, dɪ-] *n.* **1**〖解〗扩张肌,扩张神经. **2**〖医〗(扩张身体的管、腔等部位的)扩张器.

dil·a·to·ry[dílətəri/-tɔ̀:ri][`dɪləˌtərɪ] *adj.* **1** 迟延的,迟缓的,缓慢的(tending to delay, slow, tardy). **2** 拖延的(designed to cause or given to delay).

díl·a·to·ri·ly *adv.* **díl·a·to·ri·ness** *n.*



di·lem·ma[dilémə, dai-][dɪˋlɛmə, daɪ-] *n.* 1〖逻〗两难推理,两刀论法:兼用假言命题及选言命题的一种三段论法.其大前题为假言的,含有选言肢;其小前题则为选言的,形式有三种:一为单纯建设的两刀论法,二为复杂的两刀论法,三为破坏的两刀论法. 2 困境,左右为难(position involving choice between two evils).

horns of a dilemma[加冠词 the]两刀论法的角:两刀论法的两个选言肢.

[希腊语 *dílēmma*(*di-*两个的+*lēmma* 前提)]

dil·et·tan·te[dilitǽnti][ˌdɪlɪˋtæntɪ] *n.* (pl. **-ti**[-ti:][-ti], **-tes**) 1 艺术的爱好者(lover of the fine arts). 2 (艺术、学问等的)业余爱好者. ——*adj.* 喜爱艺术的;趣味性的,一知半解的.

dil·et·tán·tism *n.*

[意大利语,*dilettare*(使快乐)的分词形]

dil·i·gence[1] [dílìʒɑ̀:ŋs][ˋdɪlədʒəns] *n.* 〖史〗(尤指法国的)公共马车(public stage-coach).

dil·i·gence[2] [dílidʒəns][ˋdɪlədʒəns] *n.* 勤奋(persistent effort or work);勤勉(industrious character).

·**dil·i·gent**[dílidʒənt][ˋdɪlədʒənt] *adj.* 1 努力的,勤勉的(steady in application, industrious):——*be diligent in one's studies* 努力读书. 2 细心的,专心的(attentive to duties):——*a diligent search* 仔细搜查. **díl·i·gent·ly** *adv.*

dill[1] [dil][dɪl] *n.* 莳萝(小茴香)*Anethum graveolens*:开黄色花的伞形科一年生草本植物,种子可做为调味品及医药.

dill-pickle (*n.*)放有莳萝子的腌黄瓜.

Dill[2] [dil][dɪl] **Sir John Greer** ~迪尔(1881~1944);英国的陆军元帅,总参谋长(1940~1941).

dil·ly-dal·ly[dílidæ̀li][ˋdɪlɪˌdælɪ] *vi.* 《口语》三心二意,犹豫不决(vacillate);徘徊(loiter).

dil·u·ent [díljuənt][ˋdɪljuənt] *adj.* 淡薄的,稀释的(diluting). ——*n.* 稀释剂(diluting agent).

di·lute[dailjú:t, di-/-lú:t][daɪˋlut, dɪ-] *vt.* 1 (用水等)冲淡,(溶液)稀释(reduce strength of fluid). 2 削弱(热情、理论等)——*adj.* (以水等)冲淡的(weakened),稀释的,淡薄的,搀水的(watery, watered down).

dingo / 丁戈犬

产于澳大利亚,为肉食性动物,生性胆小,白天隐匿在枝叶茂密处.夜晚才出来捕捉猎物.

di·lu·tion[dailjú:ʃən, di-/-lú:-][daɪˋluʃən, dɪ-] *n.* 1 稀薄,稀释(act of diluting);薄弱化,稀释度(state of being diluted). 2 稀释物(diluted substance). 3 劳动稀释:将生手加入生产行列.

di·lu·vi·al[dailjú:viəl, di-/-lú:-][daɪˋluvɪəl, dɪ-] *adj.* 1 洪水的(of a flood),(尤指《圣经·创世记》所记载)挪亚洪水的. 2〖地质〗洪积层[世]的;冰河性、融冰河性的砂砾质堆积物,或指形成的年代.

di·lú·vi·al·ist *n.*

·**dim**[dim][dɪm] *adj.*, *v.* (**-mm-**)——*adj.* 1 微暗的(faintly luminous or visible):——*the dim light of a lamp* 黯淡的灯光. 2 (记忆等)模糊的,不清楚的(obscure, indistinct):——*a dim memory* 模糊的记忆. 3 (东西)朦胧的,看不清楚[听不见,不了解]的:——*a dim sound* 微弱的声音. 4《口语》缺乏理解力的,迟钝的(mentally dull).

——*vt.* 使昏暗,使朦胧:——*dim the light* 使灯光暗淡.

——*vi.* 昏暗,模糊,朦胧.

dim out (空袭)弄暗电灯,灯火管制.

dím·ly *adv.*

dím·ness *n.*

dím·òut (*n.*)灯火管制.

dim. 《略》*diminuendo*〖音乐〗渐弱.

dim. 《略》diminutive 指小词.

dime [daim][daɪm] *n.* 《美》一角:美国 10 美分的银币,=1/10 美元(dollar).

a dime a dozen 《美》普遍的,平凡的(commonplace).

dime novel 廉价言情小说. [中古英语 *dýme*←拉丁语 *decima*(*pars*)(十分之一)]

di·men·sion[diménʃən, dai-][dəˋmɛnʃən, daɪ-] *n.* 1 (长、宽、高等的)尺寸(measurable extent). 2 [通常 pl.]容积,规模,范围,大小(measurement, measure, size). 3〖数学〗维,因次.

fourth dimension [加冠词 the]第四次元:时间的次元,加上欧几里得几何学上的三度空间,即表示时空的存在定点.

three dimensions [加冠词 the](长、宽、高之)三维(length breadth, thickness(or depth)).

dim·e·ter[dímitə/-tər][ˋdɪmətɚ] *n.* 〖诗体〗二步格:由 2 音步形成的诗行,古典诗是由 4 音步(四步格)形成的诗行.

di·mid·i·ate[dimídièit][dɪˋmɪdɪˌet] *adj.* 二分的,折半的(halved, split in two).

di·mìd·i·á·tion *n.* 〖纹〗半二分法:两个徽章各切成两半再互相组合的方法(→图 HERALDRY).

·**di·min·ish**[dimíniʃ][dəˋmɪnɪʃ] *v.* (**-es**)——*vt.* 1 使减少,使变少(make less);使变小(make smaller):——*diminish food supplies* 减少食物供应. 2 使(权威、信用等)低落. ——*vi.* 减少(become less) 变小(become smaller):——*diminish in population* 人口减少.

di·mín·ished *adj.* 〖音乐〗(音程)减半音的(→图 INTERVAL).

law of diminishing returns [加冠词 the]〖经济〗报酬递减规律:在一定限度内,即使增加劳动力及资本,回报率却不会按投资比例增高的法则.

di·min·u·en·do[dimìnjuéndou][dəˌmɪnjuˋɛndo] *adv.*, *adj.*, *n.* (pl. **-dos**)〖音乐〗——*adv.* 音量逐渐减轻地,渐弱地.(记号>)

——*adj.* 渐弱的.

——*n.* 1 渐弱. 2 渐弱的音节.

dim·i·nu·tion[dìminjú:ʃən/-njú:-][ˌdɪməˋnjuʃən] *n.* 1 减少,缩小(diminishing, reduction). 2〖音乐〗减值:使用比前面用过的音符更短的音符,来反复重现相同音节的音型.

di·min·u·tive[dimínjutiv][dəˋmɪnjətɪv] *adj.* 1 小型的;极小的,很小的(minute, tiny). 2〖语法〗指小词的. ——*n.*〖语法〗指小词:如 ring*let*, lamb*kin* 等中 let 与 kin 表示"小的"(亦引申为"亲爱"之意)的字尾,及有关的语词.

di·mín·u·tive·ly *adv.*

di·mín·u·tive·ness *n.*

dim·i·ty[dímiti][ˋdɪmətɪ] *n.* 条格棉布,大多用来做窗帘等.

di·mor·phic[daimɔ́:fik/-mɔ́r-][daɪˋmɔrfɪk], **-phous**[-fəs][-fəs] *adj.* 1〖植·动〗同种二形的:在同种或同一个体内产生两种不同的形态. 2〖化·矿物〗同质二形的:由同一化合物形成却有两种不同的结晶形态.

di·mór·phism *n.*

dim·ple[dímpl][ˋdɪmpl] *n.* 1 (面颊上的)小凹洞(small hollow or dent),(尤指)酒窝. 2 (地面等的)小洼漕,洼坑,(水面的)微波(ripple in water).

——*vt.* 1 使现酒窝. 2 使生牖. 3 使起波纹.

——*vi.* 1 现酒窝. 2 生牖. 3 起波纹.

din[din][dɪn] *n.*, *v.* (**-nn-**)——*n.* 喧声,吵闹声

——*vt.* 1 喧嚣. 2(对…)絮聒不休,唠叨〈*into*〉.

——*vi.* 喧哗.

di·nar[dí:nɑ:/dinɑ́r][dɪˋnɑr] *n.* 第纳尔. 1 中东、北非各国等的主要货币单位. 2 伊朗的辅币单位. =1/100 里亚尔(rial).

·**dine**[dain][daɪn] *v.* (**dined**; **dining**)——*vi.* 用[吃]午餐[晚餐](take dinner);进餐:——*dine off* [*on*, *upon*] *meat* 以肉进膳. ——*vt.* 1 以午餐[晚餐]宴请(entertain at dinner). 2 (房间等)容纳…人吃饭:——*This table dines ten comfortably.* 这张餐桌可以舒适地坐 10 个人. ***dine out*** (1)在外用餐. (2)(招待)在外面用午餐[晚餐].

dining car(火车上的)餐车.

dining room 餐厅.

[古代法语 *di*(*s*)*ner* 进餐]

din·er[dáinə/-ər][ˋdaɪnɚ] *n.* 1 进餐者,午餐[晚餐]的客人(one who dines). 2 (火车的)餐车(diningcar). 3《美》(餐车式的)简便餐厅.

díner-òut(*n.*)(尤指被招待)常在外用膳者.

di·nette [dainét] [daɪˈnet] *n.* (房间角落的)小餐厅(small room or part of a room used for meals).

ding·bat [díŋbæ̀t] [ˈdɪŋbæt] *n.*《美口语》**1** (石头、木棒等)可投掷之物、投掷物(anything used as or suitable for a missile). **2** 家伙(用以代替不知名称的物或人的诙谐语)(thingumajig).

ding-dong [dìŋdɔ̀ŋ/dɔ́:ŋ,-dɑ́ŋ] [ˌdɪŋˈdɔŋ,-dɑŋ] *adv.* (钟声)叮当(with the sound of a bell). ——*n.* 当当,叮叮(钟的连续声). ——*adj.* **1** 当当[叮叮]响的(of or like bells or jing ling rhymes). **2** 旗鼓相当的,激战的,不顾死活的(desperate).
ding-dong race 旗鼓相当的竞赛.

din·ghy [díŋgi] [ˈdɪŋgɪ] *n.* **1** 船舰上的小艇,船上附属的小船(small boat on a ship). **2** 游艇(small pleasure-boat),(尤指)小帆快艇,轻舟(sailing-dinghy). **3** (紧急时可吹气使膨胀的飞机携带的)救生艇(inflatable rubber boat).
[印地语 *dingi*(小船)]

din·gle [díŋgl] [ˈdɪŋgl] *n.* (通常指树木茂密的)峡谷,小山谷(deep dell or hollow).

din·go [díŋgou] [ˈdɪŋgo] *n.* (pl. **-goes**) 丁戈犬 *Canis dingo*;产于澳大利亚的野生狗,体毛多为红褐色,尾巴粗厚. ✿[澳大利亚土著语]

din·gy [díndʒi] [ˈdɪndʒɪ] *adj.* **1** 颜色晦暗的(dull-coloured)、污秽的(grimy)、肮脏貌(dirty-looking).
2 褴褛的(shabby). **dín·gi·ly** *adv.* **dín·gi·ness** *n.*

:**din·ing-room** [dáiniŋrù:m,-rùm] [ˈdaɪnɪŋˌrum,-ˌrum] *n.* 餐厅.

din·kum [díŋkəm] [ˈdɪŋkəm] *adj.*《澳口语·新西兰口语》诚实的,丝毫不假的,真实的(honest,genuine,real):—— *fair dinkum* 完全真实的(genuine).
[英格兰方言]

dink·y [díŋki] [ˈdɪŋkɪ] *adj.* **1**《英口语》可爱的,漂亮的,整齐的,整洁的(pretty,neat). **2**《美口语》不足道的(trifling).

:**din·ner** [dínə/-ər] [ˈdɪnɚ] *n.* **1** 正餐:一日中最主要的一餐,晚餐或午餐,—— *have dinner at eight* 8点吃晚餐. **2** 宴会;(正式的)晚宴[午宴](formal esp. public meal with distinet courses):—— *give a dinner for* [*in honour of*]为某人设宴.
dín·ner·less *adj.*


dinner jacket《英》无燕尾的非正式男子晚礼服.
dínner-pàil (*n.*)《美》劳动者用的便餐盒. **dínner-tàble**(*n.*) 餐桌. **dínner-wàgon**(*n.*)装有轮子的餐具台,送餐用的手推车.

di·no·saur [dáinəsɔ̀:/-sɔ̀r] [ˈdaɪnəˌsɔr] *n.* 恐龙:繁盛于中生代,后又绝种的蜥龙目(Saurischia)及鸟龙目(Ornithischia)的巨大爬虫类通称. ✿
[希腊语 *deinos*(可怕的)+*sauros*(蜥蜴)]

di·no·there [dáinəθiə/-θiər] [ˈdaɪnəˌθɪr] *n.* 恐兽:已绝种的恐兽属(*Dinotherium*)哺乳类动物的通称,与象同为长鼻类(Proboscidea),鼻和牙都很长. [希腊语 *deinos*(可怕的)+*thērion*(野兽)]

dinosaur/恐龙

生于距今约2亿3 000万年前,至6 500万年前的中生代,此时是爬虫动物的全盛时期.其体型最初只有如鸡般的大小,而后发展成如长臂龙般全长25米,体重78吨的巨兽,到了8 000万年前白垩纪末期,原因不明而急遽灭绝,结束了长达1亿年的黄金时代.恐龙的种类很多,无论是陆上、海上、空中均相当繁盛,有肉食性和草食性之分,其中包括今日鸟类、哺乳类的始祖原型.
雷龙:体长25米,重约35吨.
梁龙:体长27米,重10吨余.
长臂龙:体长25米,体重50吨(或有78吨的).
以上三种是有史以来最大的陆生动物,属蜥龙目,皆有一长颈和长尾,但头极小,牙齿脆弱,多生活在水中,以幼嫩植物为食.
霸王龙:体长15米,体重7吨.齿长15厘米,有强而有力的牙齿,传说是地球上所生存的动物中,最凶暴的肉食动物.
鸭嘴龙:体长5～12米,以两条后腿走路,以尾巴平衡,多生活在水边,前肢有蹼而善于游泳,后期的鸭嘴龙体积渐大,甚或有牙齿2000枚.
三觭龙:体长9米,草食性.头部有3只角,头部上有骨质盾板,用以保护颈部.
剑龙:身长4～10米,自颈部以下背部有成排的骨板,具防护作用,头极小,脑子只有胡核大,但近骨盆处有一神经结,可控制尾部及后肢活动.
甲龙:身长4～6米,身被甲胄,状如犰狳,体侧并有锐刺.尾端的骨块可来回摆动,大概是用来作防卫武器.



Diocletian/戴克里先
生于达尔马西亚，任军职期间步步高升，后被推举为皇帝，以其优异的政治才能，在军事制度、财政制度均有所改革，强化了中央集权制．图为罗马广场上的纪念浮雕．

dint [dint] [dɪnt] *n.* 1 力(force).［仅用于如下的习用语中］. ***by dint of*** 凭…之力，借…(by force or means of). 2 打击后留下的凹痕，凹塌(mark made by a blow, pressure or dent). ——*vt.* 打出凹痕，弄扁.

di·oc·e·san [daiɔ́sisən/-ɑ́s-] [daɪ'ɑsɪsn̩] *adj.* 教区的(of a diocese).
——*n.* 1 教区主教［监督］(bishop of a diocese). 2《英》教区的神职人员［居民］(one of the clergy or people of a diocese).

di·o·cese [dáiəsis] ['daɪəsɪs] *n.* 教区(主教所辖地)(bishop's district).

Di·o·cle·tian [dàiəklíːʃən] [ˌdaɪə'kliʃən] **Caius Aurelius Valerius Diocletianus** 戴克里先(245～313)：罗马皇帝，在位期间 284～305 年，曾迫害基督徒. ✽

di·ode [dáioud] ['daɪod] *n.*〖电子工学〗二极管：具有阴阳两极的电子管，常用作整流器及检波器(→图 THERMIONIC).

di·oe·cious [daiíːʃəs] [daɪ'iʃəs] *adj.* 1〖植〗雌雄异株的(→图 FLOWER). 2〖动〗雌雄异体的(having the two sexes in separate individuals).

Di·og·e·nes [daiɔ́dʒiniːz/-ɑ́dʒ-] [daɪ'ɑdʒəˌniz] 第欧根尼(公元前 400? ～前 323?)：希腊禁欲主义派的哲学家，在雅典提倡极端的禁欲生活.

Di·o·nys·i·us [dàiənísiəs] [ˌdaɪə'nɪʃɪəs] 1(亦作 **Dionysius the Areopagite**)丢尼修(大法官)：1 世纪时的雅典人，受圣保罗(St. Paul)的影响改信基督教(〖圣〗《使徒行传》17：34). 2(亦作 **Pseudo Dionysius, Dionysius the Pseudo-Areopagite**)伪丢尼修文书：500 年左右，一批有关神学神秘主义的"伪丢尼修文书"的作者，该伪书最初被误认为丢尼修的著作.

Di·o·nys·i·us Ex·ig·u·us [egzíɡjuəs] [ɛg'zɪjuəs] 狄奥尼西(小)：6 世纪时活跃于罗马的锡西厄(Scythian)修士．为现行的基督纪元(公元)的创始人．但据推测，基督实际的诞生年应为公元元年(罗马纪元 754 年)前的 4 年.

Di·o·ny·sus [dàiənáisəs] [ˌdaɪə'naɪsəs]〖希腊神话〗狄俄尼索斯：司丰饶、酒及戏剧之神．宙斯(Zeus)和塞墨勒(Semele)的儿子．在罗马被视为和巴克斯(Bacchus)是同一个神. ✽
Dì·o·ný·si·an *adj.*

Di·o·phan·tine a·nal·y·sis [dàiəfǽntain] [ˌdaɪə'fæntaɪn]〖数学〗丢番图分析：数学理论上的不定解析.

Di·o·phan·tus [dàiəfǽntəs] [ˌdaɪə'fæntəs] 丢番图：希腊数学家，3 世纪时活跃于亚历山大城．首创不定方程式的解法，被称为"代数之祖".

di·op·tre, -ter [daiɔ́ptə/-ɑ́ptər] [ˌdaɪ'ɑptɚ] *n.*〖光学〗屈光度：表示透镜折射率的单位，相当于以米单位表示焦点距离的倒数.

di·op·tric [daiɔ́ptrik/-ɑ́p-] [daɪ'ɑptrɪk] *adj.* 1〖光学·眼科〗(透镜等)矫正视力用的(serving as a medium for sight)，以光线的折射来矫正视力的(assisting sight by refraction). 2〖光学〗(光线的)有关折射的，折射的，有折射力的(of refraction, refractive). 3〖光学〗屈光学的.
di·óp·tri·cal·ly *adv.*
di·óp·trics *n.* 屈光学：光学中研究折射的一个部门(cf. *catoptrics*).

di·o·ra·ma [dàiərɑ́ːmə; 美 ＋-rǽmə] [ˌdaɪə'rɑmə, -'ræmə] *n.* 1 透视画：通过眼睛与对象间的空气层，以及因光线在色彩、阴影上造成变化，产生不同的效果. 2 西洋镜：在背景画之前放置东西或人物的模型，让这些模型活动产生立体的实景表演，观众则从正面的小孔观赏. 3(电影、电视上大场面用的)小的实景模型(small-scale model).
di·o·rám·ic [-rǽmik] [-'ræmɪk] *adj.*

Di·os·cu·ri [dàiəskjúərai, daiɔ́skjuərài/dàiəskjúərai, daiɑ́skjuərài] [ˌdaɪəs'kjuraɪ, daɪ'ɑskjuraɪ]〖希腊神话〗狄俄斯库里兄弟：宙斯(Zeus)和勒达(Leda)的双胞胎儿子，卡斯托耳(CASTOR)和波吕丢刻斯(Pollux).


di·ox·ide [daiɔ́ksaid/-ɑ́k-] [daɪ'ɑksaɪd] *n.*〖化〗二氧化物：两个氧原子和其他元素化合而成的化合物.

·dip [dip] [dɪp] *v.* (-pp-), *n.* ——*vt.* 1(在液体中)浸，泡，沾(put or let down into liquid)：——*dip one's finger in water* 把手指放在水里浸一下. 2 浸染. 3 汲出，吸上，汲取(*up, out of*)：——*dip water out of a lake* 从湖中汲取水. 4(旗子，船帆等)稍微降下又升起(lower for an instant)：——*dip a flag in salute*





dipper/河乌
分布于欧洲及非洲北部，体形似鹪鹩，但较大，多栖息于溪畔，不喜群居.



(对他船)将旗子降下又升起以示敬礼. 5《英》(车的前灯)向下… 6 将烛芯浸溶脂(制造蜡烛). 7 (以杀虫液)浸洗(羊).

——*vi.* 1 浸一下[泡一下,潜入]:——*dip into the water* 潜入水中. 2(为了取出物品)伸手[柄杓]进去掏出〈*into*〉:—— *dip into one's pocket for the key* 把手伸进口袋掏钥匙. 3 沉,降(go below any surface or level):——*The sun dipped below the horizon*. 太阳沉下地平线了. 4(鸟、飞机等)急降后又上升. 5(道路)向下倾斜(have downward inclination);(磁针)指下:——*The path dips down to the river*. 那条小路倾向河边. 6 挑选着读,大略看过,浏览〈*into*〉:——*dip into a book* 浏览一本书. 7 调查(make investigations).

——*n.* 1 沾水. 短暂的浸泡. 《口语》浴(bathe in the sea ,etc.):——*have a dip in the sea* 洗海水浴. 3 汲取,捞. 4(物价等的)下跌. 5 向下倾斜,下坡(downward slope of surface):——*a sudden dip in the rood* 道路的陡坡. 6 凹地,塌陷. 7 把芯浸入蜡中制成的蜡烛. 8 洗羊液(SHEEP-dip). 9〖地质·采矿〗(地层、岩脉的)倾斜(→图 ROCK[1]). 10〖天文等〗视倾斜;(磁针的)倾角(MAGNETIC inclination). 11 (用饼干沾着吃的)奶油状调味品.

dip circle 磁倾计.

dípstick (*n.*)液体深度测量棒.

dípswitch (*n.*)《英》使前灯朝下的开关.

[古英语 *dyppan* 与 DEEP 同一语源]

Dip.《略》diploma 毕业证书,修业文凭,奖状.

diph·the·ri·a [difθíəriə, dip-] [dɪfˋθɪrɪə, dɪp-] *n.*〖医〗白喉:因白喉杆菌引起,患者咽喉黏膜腐烂,生成厚硬的白色伪膜,有咽物疼痛、呼吸困难、声带麻痹等症状,严重的能致死.

diph·thér·ic [-θérik] [-ˋθɛrɪk] , **dìph·the·rít·ic** [-θərítik] [-θəˋrɪtɪk] *adj.*

diph·thong [dífθɔŋ, díp-/-θɑŋ,-θɔːŋ] [ˋdɪfθɑŋ, -θɔŋ,ˋdɪp-] *n.* 1〖语音〗双元音([aɪ] [aʊ]等). 2 = digraph. 3 双元音字,连元音字(ligature)(æ 等).

diph·thón·gal *adj.*

Dionysus/狄俄尼索斯

巴特农神殿东墙上的酒神狄俄尼索斯雕像(公元前455年左右,伦敦英国博物馆藏). 狄俄尼索斯教导世人栽种葡萄及酿酒的秘诀而受到崇拜. 每年祭礼中信徒手里拿着火炬和缠绕着常春藤的手杖,在山林里如酒醉般地狂乱挥舞奔跑,在途中发现野兽就加以屠杀,极为残忍,后来希腊人废止此祭礼,但发祥地的小亚细亚仍继续举行盛大祭礼.

diph·thong·ize,-ise [dífθɔŋgàiz, díp-/-θɑŋ-,-θɔːŋ-] [ˋdɪfθɑŋˏgaɪz,-θɔŋ-,ˋdɪp-] *vt.*〖语音〗双元音化(develop a diphthong from a single vowel).

dìph·thong·i·zá·tion,-sá- *n.*

dip·lo- [díplou-] [ˋdɪplo-] *pref.* "二重""双""复"(double)之意(例 *diplococcus*).

dip·lo·coc·cus [dìploukɔ́kəs/-kάk-] [ˏdɪploˋkɑkəs] *n.* (pl. **-cocci**[-kɔ́kai/-kάk-] [-ˋkɑkaɪ])〖细菌学〗双球菌:两个菌体成对存在的球菌.

di·plod·o·cus [diplɔ́dəkəs/-plάd-] [dɪˋplɑdəkəs] *n.* 梁龙:梁龙属(*Diplodocus*)巨大草食性恐龙的通称. 在美国科罗拉多州和怀俄明州发现此种恐龙的化石.

[希腊语 *diplous*(双重的)+*dokos* 横梁,因颈部脊椎骨由双层颈圈所连接而有此名.]

dip·loid [díplɔid] [ˋdɪplɔɪd] *adj.*〖生物〗双套的,双倍体的. ——*n.* 有两套同系染色体生物:有两套不同或相同染色体的细胞或个体.

di·plo·ma [diplóumə] [dɪˋplomə] *n.* 1 毕业证书、修业文凭;特许状(educational certificate of proficiency). 2 奖状(document conferring honour).

[希腊语,"折叠纸,推荐书"之意]

di·plo·ma·cy [diplóuməsi] [dɪˋploməsɪ] *n.* 1 外交(management of international relations). 2 外交技巧(skill in the conduct of international intercourse),外交手腕,策略(adroitness or skill in dealing with others).

dip·lo·mat [díplәmæ̀t] [ˋdɪpləˏmæt] *n.* 1 外交官(one officially engaged in diplomacy). 2 善于外交的人,善于协商的人(adroit negotiator).

dip·lo·mat·ic [dìpləmǽtik] [ˏdɪpləˋmætɪk] *adj.* 1 研究古籍的(palaeographic);原文的(textual):——*a diplomatic copy*[*edition*]正确的原文本或抄本. 2 外交的,外交上的(of diplomacy); 3 有外交手腕的(skilled in diplomacy);善于策略的,圆滑的(tactful). ——*n.*[作单数或复数用]古文书学(study of documents). **dìp·lo·mát·i·cal·ly** *adv.*

diplomatic corps [加冠词 the]外交使团:驻在一个国家的外交使节团.

diplomatic immunity(通过海关时)外交官的免税特权.

[近代拉丁语 *diplomaticus*(公文的)←拉丁语 *diploma*(两层的折叠文件). "外交"之意源于外交文件的标题 *diplomaticus*]

di·plo·ma·tist [diplóumətist] [dɪˋplomətɪst] *n.* 外交官,外交家(diplomat).

di·plo·ma·tize,-tise [diplóumətàiz] [dɪˋploməˏtaɪz] *vi.* 采用外交谈判(act as a diplomat);用外交手腕(use diplomatic arts).

dip·o·dy [dípədi] [ˋdɪpədɪ] *n.*〖诗体〗二音步诗行(double foot).

di·pole [dáipòul] [ˋdaɪˏpol] *n.* 1〖物理〗偶极:在极短距离内的正负等量电荷,或是一对磁极. 2 具有偶极的分子.

di·pó·lar [-lə/-lər][-lɚ] *adj.* (像磁铁般)两磁极性的,两电极性的(having two poles).

dip·per [dípə/-ər] [ˋdɪpɚ] *n.* 1 会潜水的鸟的通称,尤指河乌 *Cinclus cinclus*(water ouzel). ✲ 2 汲水的工具,长柄勺子(long-handled ladle). 3 (亦作 **Great**[**Big**]**Dipper**)[the D-]《美》〖天文〗北斗七星,在英国称 the Plough Charles's Wain.

big dipper《英》云霄飞车(switch-back at a place of amusement).

dipper switch 使汽车前灯朝下的开关(dipswitch).

Little Dipper [加冠词 the]《美》〖天文〗小北斗星:小熊座(Ursa Minor)的 7 颗主星.

dip·ping-nee·dle [dípiŋni:dl] [ˋdɪpɪŋ,nidl] *n.* 磁倾针:以俯角来表示地球磁场方向的磁针.

dip·py [dípi] [ˋdɪpɪ] *adj.*《俗》脑筋不正常的,发狂的(mad,crazy).

dip·so·ma·ni·a [dìpsəméiniə] [,dɪpsəˋmenɪə] *n.* 嗜酒狂(morbid craving for alcohol).

dip·so·má·ni·àc[-niæ̀k] [-nɪ,æk] *adj.*, *n.* 嗜酒狂的(人).

dip·ter·al [díptərəl] [ˋdɪptərəl] *adj.* (神殿)双排柱廊的(with a double peristyle).

dip·ter·an [díptərən] [ˋdɪptərən] *adj.* 双翅目的(of the order Diptera). ——*n.* 双翅目昆虫.

dip·ter·ous [díptərəs] [ˋdɪptərəs] *adj.* **1**〖昆〗双翅目的,双翅的(two-winged). **2**〖植〗(种子等)有双翅状物的(having two winglike appendages).

dip·tych [díptik] [ˋdɪptɪk] *n.* **1** (古时用合叶连接,表面涂蜡的)对折记事板(hinged two-leaved writing tablet). **2** 双联画,(尤指祭坛背后的)对折装饰画[雕刻](painting or esp altarpiece, of two panels).

Di·rac [dirǽk] [dɪˋræk] **Paul Adrien Maurice**~ 狄拉克(1902~):英国的物理学家. 1933 年获得诺贝尔物理学奖.

dire [daiə/daiər] [daɪr] *adj.* **1** 可怕的(dreadful),悲惨的(calamitous). **2** 极度的,迫切的(extreme and urgent). **díre·ly** *adv.*

·**di·rect** [dirékt, dai-] [dəˋrɛkt, daɪ-] *vt.* **1** (把事物、人物、眼睛、注意力等)转向于,集中于(turn)〈*to*, *towards*〉:——*direct one's eyes to the sky* 把目光转向天空. **2** 指路,告知(他人)路(tell the way)〈*to*〉:——*Could you direct me to the theatre?* 请问往戏院怎么走? **3**(信等)寄给… 写收信地址(address)〈*to*〉:——*a letter directed to him* 寄给他的信. **4** 向…说出(utter)〈*to*〉. **5** (对人…)指挥,命令(order)〈*to do*〉:——*direct the troops to retreat* 命令部队撤退. **6** 管理,指导,监督(control, govern, guide);指挥(乐团等),导播,导演(电影、戏剧)(be a director of):——*direct a film* 导演电影. **7** 分配,分派(特定的工作).

——*vi.* 指挥,监督,指导.

——*adj.* **1** 直线的(straight);(光等)直线前进的:——*a direct line* 直线. **2** 直系的(in an unbroken line from father to son):——*a direct descendant* 直系子孙. **3** 率直的,明白的(upright, frank):——*a direct answer* 确实的答复. **4** 直接的,亲自的(immediate):——*direct influence* 直接的影响. **5**〖语法〗(叙述用法等)直接的,如所说的(in form in which it was uttered). **6** 完全的,绝对的.

——*adv.* **1** 笔直地,直行地:——*go direct to London* 直接到伦敦. **2** 直接地:——*send the goods direct to him* 把东西直接送给他. **di·réct·ness** *n.*

direct action 直接行动:用罢工、怠工等具体行为,以对抗组织、团体等.

direct current〖电〗直流:流向一定方向的电流.(略:D. C., d. c.)

direct grant《英》直接补助金:不经过地方教育局,直接支付给学校的政府补助金.

direct hit(尤指炮击的)直接攻击目标.

direct labour 直接劳动:直接作用于劳动对象的劳动.

direct method[加冠词 the]直接教学法:不用本国语做语法解释、翻译,而直接用外国语教学的方法.

direct object〖语法〗直接宾语.

direct opposite 正相反,完全相反.

direct speech〖语法〗直接叙述法.

direct tax 直接税(cf. *indirect tax*).

direct taxation 直接课税.

[拉丁语 *directus*(直接的),动词 *dirigere*(*di-*加强语气+*rigere* 形成直接地)的过去分词]

·**di·rec·tion** [dirékʃən, dai-] [dəˋrɛkʃən, daɪ-] *n.* **1** 指导,指挥,管理,监督(management, administration):——*under the direction of* 在…的监督(指挥)之下. **2** [通常 pl.]指示,说明,导引(instruction how to proceed or act);命令(order):——*follow his directions* 遵照他的指示. **3** 方向,方位:——*in the direction of* 朝…方向. **4**(行动、思想的)倾向,方面. **5**《古》(邮件的)收信人地址(address).

direction finder〖无线电〗探向器:显示信号发讯方向的受信装置. **direction indicator**(汽车的)转向指示器. **direction of labour** 劳动的指导.



Directoire/执政府时代风格

法国画家热拉尔(Baron Francois Pascac Gĕrard)所画的交际花雷卡米耶夫人(Madame Recamier)的肖像画(巴黎罗浮宫美术馆藏). 她所穿的轻软长袍是当时的流行型式.

di·rec·tion·al [dirékʃənəl, dai-] [dəˋrɛkʃənəl, daɪ-] *adj.* **1** 方向的,方向上的. **2**〖无线电〗(1)指向的,定向的:只传达某特定方向的信号. (2)方向探测的.

di·rec·tive [diréktiv, dai-] [dəˋrɛktɪv, daɪ-] *adj.* 指示的,指导的(giving guidance). ——*n.* 指示,命令.

·**di·rect·ly** [diréktli, dai-] [dəˋrɛktlɪ, daɪ-] *adv.* **1** 直接地,不拐弯地. **2** 直接地,亲自地:——*be directly affected* 直接受到影响. **3** 立刻,马上(at once, without delay):——*Do it directly.* 立刻去做. **4** 面对面地:——*directly opposite my house* 在我家正对面. ——*conj.*《英口语》一… 就…(*as soon as*):——*Let me know directly she comes.* 她一到,请马上通知我.

Di·rec·toire [direktwá:/-twár] [dɪ,rɛkˋtwar] *n.*〖法国史〗执政府:法国大革命时代,内阁从 1795 年 10 月到 1799 年 11 月,由 5 位执政官组成的政务机关. ——*adj.* (服饰、家具等)执政府时代风格的. ▶ 采用希腊、罗马的形式,以精致装饰设计为特征. ✽

directoire knickers 在腰部和裤脚缝有松紧带的女用灯笼裤.

·**di·rec·tor** [diréktə, dai-/-tər] [dəˋrɛktə, daɪ-] *n.* (阴性形(于 1~3)-**tress**) **1** 指导者,监督者,管理者(manager). **2** (公司的)理事,董事. **3**(电影、戏剧的)导演,演员;(乐团等的)指挥. **4**〖法国史〗执政官:法国大革命时执政政府(DIRECTOIRE)的成员. **5**〖教会〗灵魂导师:对特定个人或社会的思想做劝导工作的教士.

di·rèc·tó·ri·al [-tɔ́:riəl] [-ˋtɔrɪəl] *adj.*

di·rec·tor·ate [diréktərit, dai-] [dəˋrɛktərɪt, daɪ-] *n.* **1** director 的职位(职务)(office of a director). **2** 理事会,董事会(board of directors).

di·rec·to·ry [diréktəri, dai-] [də'rɛktəri, dai-] *n.* 1 规则[条例]书(book of rules). 2 (教会的)神职人员礼拜规则[条例]书. 3 通讯录,电话簿,工商人名录. 4[the D-]=Directoire. 5《美》理事会,董事会(directorate).

di·rec·trix [diréktriks, dai-] [də'rɛktrɪks, dai-] *n.* (pl. **-trices** [-trisi:z] [-`traɪsiz]) 1 = directress. 2〖数学〗准线;画圆锥曲线或曲面的基准直线.由曲线、曲面上的任意一点到此直线的距离,和该点到焦点距离的比成定值.

dire·ful [dáiəfəl/dáiər-] [`daɪrfəl] *adj.* 恐怖的,可怕的(dreadful, terrible);悲惨的.
díre·ful·ly *adv.* **díre·ful·ness** *n.*

dirge [də:dʒ/də:rdʒ] [dɝdʒ] *n.* 1 挽歌,哀歌,悲歌(song of mourning or lament for the dead);送葬歌(song of mourning or lament for the dead);送葬歌(funeral song). 2《废》(中世)为死者所作的礼拜式文.[拉丁语的轮唱赞美诗 *Dirige, Domine, Deus meus, in conspectu to viam meam*(主啊! 我的神啊! 在你的眼前引导我的路吧!〖圣〗《诗篇》(5:8)的开头语 *dirige*(引导吧)]

dir·ham [diəhǽm/diər-] [dɪr'hæm] *n.* 迪拉姆
1 摩洛哥的主要货币单位,=100 分(centimes)
2 卡塔尔的辅币单位,=1/100 里亚尔(riyal).

dir·i·gi·ble [díridʒibl] [`dɪrədʒəbl] *adj.* 可操纵的(capable of being steered or guided). —*n.* 可驾驶的气球,飞船(dirigible balloon or airship).

dir·i·ment [dírimənt] [`dɪrəmənt] *adj.* 无效的(nullifying). **diriment impediment**〖法律〗(使婚姻从开始就成为无效的)绝对障碍.

dirk [də:k/də:rk] [dɝk] *n.* (尤指苏格兰高地人所带的)短剑(dagger)(→图 DAGGER). —*vt.* 用短剑刺.

dirn·dl [də́:ndl/də́:rn-] [`dɝndl] *n.* 1 阿尔卑斯农家少女所穿的服饰,紧身的棉背心配上宽松的百褶裙. 2 (亦作 **dirndl skirt**)阿尔卑斯村姑裙:宽敞且在腰围处打褶的裙子.

·dirt [də:t/də:rt] [dɝt] *n.* 1 污秽(unclean matter that soils);污泥(wet mud);垃圾,灰尘:—*wash the dirt off* 洗掉污泥. 2 无价值的东西,肮东西(anything worthless or unclean). 3 土,土壤(earth, soil). 4〖采矿〗原矿;(将砂金淘洗后剩下的)废泥;废石. 5 坏话,淫秽之谈,卑劣的言行(foul talk or action).
eat dirt 忍辱(put up with insult, etc.)
throw*[*fling*]*dirt 对…骂.
dírt-chèap(*adj.*)贱如粪土的,非常便宜的. **dírt-pie**(*n.*)(小孩子做的)泥饼. **dírt-ròad**(*n.*)《英》没铺设的道路. **dírt-tràck**(*n.*)铺泥土的跑道;(铺上煤屑的)摩托车跑道.
[古斯堪的纳维亚语 *drit*(排泄物)]

·dirt·y [də́:ti/də́:rti] [`dɝtɪ] *adj.* (**-ier**; **-iest**), *v.* (**-ies**; **-ied**; **-ing**) —*adj.* 1 污秽的,肮脏的(soiled with dirt, muddied):—*dirty hands* 脏手. 2 卑劣的,不正的,下流的(morally unclean, base, corrupt):—*dirty money* 不义之财. 3 淫秽的,猥亵的. 4(天气)险恶的(foul, rough);(海上)有暴风雨征候的:—*dirty weather* 险恶的天气. 5(颜色)混浊的,带黑色的(inclining to black, brown, or dark grey):—*a dirty green* 暗绿色. 6《口语》(核能装置)有多量放射性污染物的:—*a dirty bomb* 放射能多的炸弹. —*vt.* 弄脏. —*vi.* 弄脏.
dírt·i·ly *adv.* **dírt·i·ness** *n.*

dis- [dis-] [dɪs-] *pref.* [名词、形容词、动词字首] 1 表示"分离""除去"(apart, away)之意(例 *distinguish, dispose*). 2 表示"否定""反对"(not, reverse of an action)之意(例 *dishonest, disabuse*). 3 [强调否定]"完全"(utterly)之意(例 *disannul, disembowel*).

dis·a·bil·i·ty [disəbíliti] [ˌdɪsə`bɪlətɪ] *n.* 1 无力,无能(incapacity). 2 (法律上的)无能力,无资格(legal disqualification). 3 肉体的缺陷,身体残废(physical incapacity).

dis·a·ble [diséibl] [dɪs`ebl] *vi.* 1 使无能[无力](incapacitate)⟨*from doing*⟩. 2[尤指用于过去分词]使残废(cripple, deprive of the power of acting). 3 使在法律上无能力[无资格](disqualify legally).
dis·á·ble·ment *n.*

dis·a·buse [disəbjú:z] [ˌdɪsə`bjuz] *vt.* 解惑,释疑(undeceive, disillusion);(从迷惑等)解除…(relieve)⟨*of*⟩.

dis·ac·cord [disəkɔ́:d/-kɔ́rd] [ˌdɪsə`kɔrd] *n.* 不调和,不一致,不和(disagreement, variance). —*vi.* 不一致,不合(disagree, be at variance).

dis·ad·van·tage [disədvá:ntidʒ; 美+-vǽn-] [ˌdɪsəd`vantɪdʒ; ˌdɪsəd`væntɪdʒ] *n.* 1 不利,不便,不利的情况[条件](unfavourable condition or circumstance). 2 (利益、信用)损失,伤害,损害(loss, injury).
dis·ad·van·ta·geous *adj.*
dis·ad·van·tá·geous·ly *adv.*

dis·af·fect·ed [disəféktid] [ˌdɪsə`fɛktɪd] *adj.* (对政府、官员等)叛离,有所不满的,有叛意的(estranged, unfriendly, disloyal). **dis·af·féc·tion** *n.*

dis·af·firm [disəfə́:m/-fə́:rm] [ˌdɪsə`fɝm] *vt.* 〖法律〗废弃,取消(以前的判决等)(annul, reverse),拒绝(协定、同意等)(repudiate).

dis·a·gree [disəgrí:] [ˌdɪsə`gri] *vi.* 1 (和…)不一样,不一致[不合](differ, be unlike, not correspond)⟨*with*⟩. 2 (和…)意见不一致[不合](differ in opinion),提异议(dissent),争论,争吵(quarrel)⟨*with*⟩. 3(气候等对身体)不适合(be unsuitable),(食物对人)不适宜(have bad effects)⟨*with*⟩.
dìs·a·grée·ment *n.*

dis·a·gree·a·ble [disəgrí:əbl] [ˌdɪsə`griəbl] *adj.* 1 不合嗜好的(not to one's taste),讨厌的,不愉快的(unpleasant). 2 不可亲的(unamiable),难以取悦的(bad-tempered). **dis·a·grée·a·bly** *adv.*

dis·al·low [disəláu] [ˌdɪsə`laʊ] *vt.* 不许可,否认,不准(refuse to accept as reasonable, prohibit).

dis·an·nul [disənʌ́l] [ˌdɪsə`nʌl] *vt.* (**-ll-**)取消,使无效(cancel, annul).

·dis·ap·pear [disəpíə/-píər] [ˌdɪsə`pɪr] *vi.* 1 看不见,(由视线中)消失(cease to be visible):—*The aeroplane disappeared.* 飞机由视线中消失了. 2 消灭,消失,绝迹;断绝消息(vanish) **dìs·ap·péar·ance** *n.*

·dis·ap·point [disəpɔ́int] [ˌdɪsə`pɔɪnt] *vt.* 1 使失望,辜负…的期望(fail to fulfil desire or expectation of):—*be disappointed at the news* [*to hear the news*]听到那消息,感到失望/*be disappointed with the result* 对结果感到失望/*be disappointed in love* 失恋. 2 使(希望、目的等)挫折,妨碍:—*He has disappointed our hopes.* 他使我们的希望落空.
dìs·ap·póint·ing *adj.* **dìs·ap·póint·ing·ly** *adv.*

·dis·ap·point·ment [dìsəpɔ́intmənt] [ˌdɪsə`pɔɪntmənt] *n.* 1 挫折,失望,沮丧(disappointing, being disappointed):—*to one's disappointment* 失望的是…2 使人失望的人[物],格外无趣的人[物](person or thing that disappoints):—*The film was a disappointment.* 那部电影真乏味.

dis·ap·pro·ba·tion [disæprəbéiʃən] [ˌdɪsæprə`beʃən] *n.* 1 不承认,不同意,不赞成(disapproval). 2 非难(feeling or utterance of moral condemnation).

dis·ap·prove [disəprú:v] [ˌdɪsə`pruv] *vt.* 不许可,不赞成(have or express an unfavourable opinion of). —*vi.* (对…)不赞成,反对⟨*of*⟩.
dìs·ap·próv·al *n.* **di·ap·próv·ing·ly** *adv.*

dis·arm [disá:m/-árm] [dɪs`arm] *vt.* 1 缴械(deprive of weapons). 2 解除(都市、船舰的)武装,解除防备(deprive of the means of defence);(将军备)恢复平时编制(reduce to a peace footing). 3 剥夺(危害、恐怖等的)力量(deprive of the power to injure or terrify);缓和敌意[疑惑],安抚(pacify the hostility or suspicions of, conciliate). —*vi.* 废除[缩减]军备. **dis·árm·ing** *adj.* **dis·árm·ing·ly** *adv.*

dis·ar·ma·ment [disá:məmənt/-ár-] [dɪs`arməmənt] *n.* 裁减军备(reduction of military forces and weapons of war).

dis·ar·range [disəréindʒ] [ˌdɪsə`rendʒ] *vt.* 扰乱,使混乱(put into disorder, disorganize).
dis·ar·ránge·ment *n.*

dis·ar·ray [disəréi] [ˌdɪsə`re] *n.* 混乱,杂乱(disorder, confusion.) —*vt.* 搅乱,使混乱.

dis·ar·tic·u·late [disa:tíkjuléit/-ar-] [ˌdɪsar`tɪkjəˌlet] *vt.* 使接缝裂开,使关节脱落(separate at the joints). —*vi.* 接缝裂开,关节脱落.

·di·sas·ter [dizá:stə/-zǽstər] [dɪ`zæstɚ] *n.* 灾害,惨祸,意外的不幸,灾难(sudden or great misfortune):—*an air disater* 空难.
di·sás·trous [-trəs] [-trəs] *adj.*
di·sás·trous·ly *adv.*
[源于意大利语 *disastro, disastrato*(恶星的)的衍生词,在占星学上原义为"星象位置对人不利"]

dis·a·vow [disəváu] [ˌdɪsə`vaʊ] *vt.* 否认,拒绝(disclaim, repudiate). **dis·a·vów·al** *n.*

dis·band [disbǽnd] [dɪs`bænd] *vi.* 解散(组织、团体、军队等),遣散(break up, disperse).
—*vi.* 解散. **dis·bánd·ment** *n.*

dis·bar [disbá:/-bár] [dɪs`bar] *vt.* (**-rr-**)〖法律〗取消律师资格(deprive of the status and privileges of a barrister).
dis·bár·ment *n.*

dis·be·lieve [disbilí:v] [ˌdɪsbə`liv] *vt.* 不相信,不信任(refuse credence to). —*vi.* 不相信,怀疑(have no faith)⟨*in*⟩.
dìs·be·líef *n.*

dis·bench [disbéntʃ] [ˌdɪs`bɛntʃ] *vt.*《英》取消法学会会员资格(*deprive of the status of a bencher*).

dis·bur·den [disbə́:dən/-bə́:r-] [dɪs`bɝdn] *vt.*
1 由…卸下东西;解除(心中)负担(relieve)⟨*of*⟩.
2 消除(烦恼),卸下(重担)(get rid of, discharge).

dis·burse [disbə́:s/-bə́:rs] [dɪs`bɝs] *vt.* 花(钱),用(钱)(expend);支付(费用)(defray).
—*vi.* 支付金钱(pay money). **dis·búrse·ment** *n.*
1 支出,支付. 2 支出款项,支付款(money expended).

disc, disk [disk] [dɪsk] *n.* 1 平圆形的物体,平圆盘(thin circular plate). 2 平圆形的表面(round flat or apparently flat surface):—*the sun's disc* 太阳的表面. 3〖动·植〗平圆盘状部分(round flattened part). 4 (留声机的)唱片(gramophone record).
disc harrow 圆盘耙:安装有很多凹形圆板状耙齿的耕耘机(→图 HARROW).
dísc-jòckey(*n.*)《口语》电台的唱片音乐节目主持人:在广播节目的播放中,穿插谈话介绍唱片的人.
disc parking 圆盘计时器,可显示车子到达的时间,以及允许停车的时限.


dis·calced [diskǽlst] [dɪs`kælst] *adj.* (修士、修女)赤脚的,只穿凉鞋的(barefooted or only sandalled).

dis·card [*v.* diská:d/-kárd; *n.* díska:d, ―′/dískard] [*v.* dɪs`kard; *n.* `dɪskard] *vt.* 1〖扑克牌〗垫牌(throw out, reject);放出(不用的牌) 2 舍弃(不要的东西,习惯、信仰等),废除,放弃(cast aside, give up);解雇,免职(dismiss, cashier). —*vt.*〖扑克牌〗垫牌. —*n.* 1〖扑克牌〗垫牌;放出不用的纸牌. 2 被舍弃的东西[人].

dis·car·nate [diská:nit/-kár-] [dɪs`karnɪt] *adj.* 非肉体的,无形的(divested of the flesh),脱离肉体的(disembodied).

dis·cern [disə́:n, -zə́:n/-sə́:rn, -zə́:rn] [dɪ`sɝn, -`zɝn] *vt.* 1 (以感觉、心)认识,认知(recognize, perceive distinctly). 2 《古》辨别,识别(distinguish)⟨*from*⟩. —*vi.*《古》辨别相异点⟨*between*⟩:—*discern between good and evil* 辨别善恶.
dis·cérn·ing *adj.* 有辨别[洞察]力的,聪敏的(having quick or ture insight, penetrating).
dis·cérn·ment *n.*
[拉丁语 *discernere*(*dis*-apart+*cernere* 分开)]

·dis·charge [distʃá:dʒ/-tʃárdʒ; *n.* ―′―] [dɪs`tʃardʒ; *n.* ―`dɪstʃardʒ] *v.* (**-charged**; **-charging**), *n.* —*vt.* 1 卸(货)(unload);让(乘客)下车;(由船上)卸货:—*discharge the cargo* 卸下货物/*discharge a ship* 由船上卸货.
2 解雇,免职(dismiss);(人由责任、义务、负担等)解脱,免除⟨*from, of*⟩释放(let go);辞退(send away):—*discharge a worker for being lazy* 由于工人怠惰,而将其解雇/*discharge a prisoner from prison* 将犯人从监狱中释放出来.
3 放出,送出(put forth, send out):—*chimneys discharging smoke* 冒烟的烟囱.
4 履行(义务、约定),完成(perform):—*discharge one's duties* 尽义务.



5 偿还(债务),支付(pay).
6 发射(枪炮)(fire off);射(箭等)(let fly):——*discharge a gun* 开枪.
7〖电〗由…放电(release the electric charge from).
8〖法律〗(法院)取消(命令);释放.
9〖医〗放出,排出(液体等).
——*vi.* 1 卸货,起货. 2 发射(枪炮). 3 流出,注入(flow)〈*into*〉:——*The river discharges into the sea.* 那条河注入大海. 4〖电〗放电.
——*n.* 1 (船只的)卸货,起货:——*the discharge of the cargo from the ship* 从船上卸货.
2 解雇,免职:——*get one's discharge* 被解雇.
3 解放,(义务的)免除(release);解职令.
4 排出,放出,流出:——*the discharge of water from a lake* 由湖里放水.
5 (义务的)履行(performance).
6 (债务的)偿还(payment)〈*of*〉.
7 发炮,发射(firing).
8〖电〗放电(release of an electric charge).
9〖医〗流出[排出](物),分泌(物).

dis·ci·ple [disáipl] [dɪˋsaɪpl] *n.* 1 耶稣的门徒(one of Christ's personal followers),(尤指)耶稣的十二门徒之一(one of the twelve Apostles);耶稣的早期信奉者(any early believer in Christ). ✽ 2(思想、艺术等的)信奉者,弟子,门徒(follower,adherent).
dis·cí·ple·ship *n.*
dis·cip·u·lar [disípjulə/-lər] [dɪˋsɪpjʊlɚ] *adj.*

dis·ci·pli·nar·i·an [disiplinέəriən] [ˏdɪsəplɪˋnɛrɪən] *n.* 维持纪律者(maintainer of strict discipline).

dis·ci·pli·nar·y [dísiplinəri/-nèəri] [ˋdɪsəplɪˏnɛrɪ] *adj.* 1 训练的,为训练的(of or for discipline);精神修炼的(of the nature of mental training). 2 惩戒的.

·**dis·ci·pline** [dísiplin] [ˋdɪsəplɪn] *n.*,*v.* (-plined;-plining) ——*n.* 1 训练,修养(mental and moral training):——*mental discipline* 智慧训练.
2 规律,教养,风纪:——*military discipline* 军纪.
3 学科,学问领域(branch of instruction). 4〖教会〗戒律,教规. 5(为了锻炼、矫正的)惩戒,惩罚(correction). 6 苦行;(尤指为了宗教苦行的)鞭笞(whip).
——*vt.* 1 训练,教养(drill,train to obedience and order);使服从规律(bring under control). 2 惩戒(punish).
[拉丁语 *displina*(教授,结合了学问和训育之意)←*discipulus*(学习者)]

dis·claim [diskléim] [dɪsˋklem] *vt.* 1〖法律〗放弃法律上的权利(renounce a legal claim to). 2 否认(关系等)(disown,disavow). ——*vi.*〖法律〗放弃法律上的权利. **dis·cláim·er** *n.* 1 放弃,弃权,否认(renunciation,disavowal). 2 否认[拒绝,放弃]者. 3 (责任、关系等的)否认声明(书).

disciple/耶稣的门徒
达·芬奇于1495～1499年,绘于米兰葛拉齐(Grazie)圣母堂的湿壁画《最后的晚餐》.

·**dis·close** [disklóuz] [dɪsˋkloz] *vt.* (-closed;-closing) 1 现出(隐藏的东西),使露出(remove cover from,expose to view):——*disclose a buried treasure* 现出埋藏的宝物. 2 通知,使明朗化;透露,暴露(make known,reveal):——*disclose a secret* 揭露秘密.
dis·cló·sure [-ʒə/-ʒər] [-ʒɚ] *n.* 1 暴露,露出;发表. 2 显露的事情,开诚布公的话.

dis·cob·o·lus [diskóbələs/-káb-] [dɪsˋkɑbələs] *n.* (pl. -li[-lài][-ˏlaɪ]) 1〖古希腊·罗马〗铁饼选手(thrower of a discus). 2[D-]"掷铁饼的男子":公元前5世纪,希腊雕刻家米隆(Myron)所作的雕刻像.现存者为复制品. ✽

dis·coid [dískɔid] [ˋdɪskɔɪd] *adj.* 1 平圆形的,圆盘状的(disc-shaped). 2〖植〗(菊科植物的头状花)只有筒状花而没有舌状花的.

dis·col·o(u)r [diskʌ́lə/-ər] [dɪsˋkʌlɚ] *vt.* 使变色,弄坏[弄脏]颜色,使褪色(change or spoil the colour of,stain,tarnish). ——*vi.* 变色,褪色(become stained,tarnished). **dis·col·o(u)r·á·tion** *n.*

dis·com·fit [diskʌ́mfit] [dɪsˋkʌmfɪt] *vt.* 1 挫折(计划、目的),将计就计使计划失败(thwart). 2 使困惑(disconcert). 3《古》(战斗上)打败,战胜(defeat).
dis·cóm·fi·ture [-fitʃə/-tʃər] [-fɪtʃɚ] *n.*

dis·com·fort [diskʌ́mfət/-fərt] [dɪsˋkʌmfɚt] *n.* 1 不愉快,不安(uneasiness). 2 不愉快的事,不愉快的原因;不自由,不方便(inconvenience). ——*vt.* 使不愉快[不安](make uneasy).

dis·com·mode [diskəmóud] [ˏdɪskəˋmod] *vt.* 使不自由,使不便(put to inconvenience).

dis·com·pose [diskəmpóuz] [ˏdɪskəmˋpoz] *vt.* 扰乱(心灵的)平静,骚扰(人的)心(disturb the composure of,ruffle,agitate).
dis·com·pó·sure [-ʒə/-ʒər] [-ʒɚ] *n.*

dis·con·cert [diskənsə́:t/-sə́:rt] [ˏdɪskənˋsɝt] *vt.* 1 扰乱(计划等),使烦乱(derange,upset). 2 使着慌,使困窘(embarrass).

dis·con·nect [diskənékt] [ˏdɪskəˋnɛkt] *vt.* 1 断绝…的关系[联络],分开(sever the connection of or between). 2 切断…的电源.
dis·con·néct·ed *adj.* 1 断绝联络的. 2 (演说、文章)无系统的,零散的(incoherent,jerky).
dis·con·néct·ed·ly *adv.*
dis·con·néct·ed·ness *n.*
dis·con·néc·tion,**-néx·ion** *n.*

dis·con·so·late [diskónsəlit/-kán-] [dɪsˋkɑnsḷɪt] *adj.* 1 沮丧的,垂头丧气郁郁不乐的,绝望的(forlorn,downcast,disappointed). 2 (事物)阴郁的,忧郁的.
dis·cón·so·late·ly *adv.* **dis·cón·so·late·ness** *n.*

dis·con·tent [diskəntént] [ˏdɪskənˋtɛnt] *n.* 不满,不平(dissatisfaction,want of contentment);不平[不满]的原因(grievance). ——*vt.* [通常用过去分词]使不满[不平](make dissatisfied).
dis·con·tént·ed *adj.* **dis·con·tént·ed·ly** *adv.*
dis·con·tént·ed·ness,**dis·con·tént·ment** *n.*

dis·con·tin·ue [diskəntínju] [ˏdɪskənˋtɪnju] *vt.* 使终了,使中止(cause to cease),放弃(做…)(cease from,give up)〈*doing*〉. ——*vi.* 中止,停止,结束(cease,stop).
dis·con·tín·u·ance *n.*

dis·con·tin·u·ous [diskəntínjuəs] [ˏdɪskənˋtɪnjʊəs] *adj.* 不连续的,断断续续的(not continuous).
dis·con·tín·u·ous·ly *adv.* **dis·con·ti·nu·i·ty** [diskɔ̀ntinjú:iti/-kàntinjú:-] [ˏdɪsˏkɑntəˋnjuətɪ] *n.*

dis·cord [*n.* dískɔ:d/-kɔrd;*v.* ––] [*n.* ˋdɪskɔrd;*v.* dɪsˋkɔrd] *n.* 1 不一致,意见不同,不和,失和(disagreement,variance,strife). 2 噪音,刺耳的声音(harsh noise,clashing sounds). 3〖音乐〗(1)(音的)不调和,不谐调. (2)不谐和音:两个音高不同的音同时发出时,此两音融合而悦耳称为谐和音,反之称不谐和音. (3)不谐和音程:两音不很调和的音程的通称.除了8度、大3度、小3度、完全4度、完全5度、大6度、小6度以及8度音阶以外的各音程. ——*vi.* 不一致,意见不合,不和,不协调.
dis·córd·ant *adj.*
dis·córd·ant·ly *adv.* **dis·córd·ance** *n.*
[拉丁语 *discordare*(不一样),*dis-*是"反",*cord-*是*cor*(心)的活用字根,原义为"心不一致"]

dis·co·thèque [dískətèk] [ˏdɪskəˋtɛk] *n.* 利用唱片音乐伴奏跳舞的夜总会或酒吧.

·**dis·count** [*n.* dískaunt;*v.* ––] [*n.* ˋdɪskaunt;*v.* dɪsˋkaunt] *n.* 1 折扣,减价:——*allow 35% discount* 打六五折/*a discount house*[*shop*,*store*]廉价商店. 2 减价额. 3 (票据等的)贴现.



Discobolus/掷铁饼的男子
米隆的作品富有动感写实美，可惜多已失散，在罗马时代已出现许多仿制品，现藏于罗马国立美术馆，雕像捕捉了激烈运动的情景，也把握了静态美.

at a discount（1）打折扣.（2）被轻视地（in low esteem）.
——*vt.* 1 打（一定的比率、数额）折扣；便宜出售：——*discount 20% for cash* 现金付款者八折优待. 2（对于某人的话）斟酌听信：——*You had better discount what he says.* 你最好对他所说的话打个折扣. 3（对预先测知即将发生的事件设法）减低影响，减轻效果（reduce the effect of）. 4 不当一回事，忽视（leave out of account）. 5（票据）贴现.

dis·coun·te·nance [diskáuntinəns] [dɪs`kauntənəns] *vt.* 1 反对（refuse to countenance）；使沮丧，不赞成（discourage，show disapproval of）.
2 使羞愧，使困窘（abash）.

·**dis·cour·age** [diskʌ́ridʒ/-kə́ːr-] [dɪs`kɝɪdʒ] *vt.* (**-aged**；**-aging**) 1 使失去勇气[自信，意志]（deprive of courage，confidence，or energy）：——*be discouraged* 沮丧，气馁. 2 妨碍；打消…的念头〈*from*〉：——*discourage him from the attempt* 劝阻他打消那个企图. 3 表明不赞成.
dis·cóur·age·ment *n.* **dis·cóur·ag·ing·ly** *adv.*

dis·course [*n.* dískɔːs/-kɔrs；*v.* — ∸] [*n.* `dɪskɔrs；*v.* dɪs`kɔrs] *n.* 《文语》1 会话，谈话（talk，conversation）. 2 说教（sermon），论述，论文（dissertation，treatise）. ——*vi.* 1 说话，谈话，交谈（talk，converse）；论述（speak or write on a subject）〈*on*，*upon*〉.
2《古》演奏（音乐）（give forth）（《哈姆雷特》*Hamlet* 第三幕第二场 374 行）.
[拉丁语 *discursus*，*dicurrere*（到处走动，长谈）的过去分词]

dis·cour·te·ous [diskə́ːtiəs，-kɔ́ː/-kə́ːr-] [dɪs`kɝtɪəs] *adj.* 无礼的，粗野的，失礼的（rude，uncivil）.
dis·cóur·te·ous·ly *adv.* **dis·cóur·te·sy** [-si] [-sɪ] *n.*

:**dis·cov·er** [diskʌ́və/-ər] [dɪs`kʌvɚ] *vt.* 1 发现，发觉（find out，become aware）〈*that* + 从句〉：——*discover a mistake* 发现错误/*We discovered that we had been cheated.* 我们发觉被骗了. 2《古》揭发（秘密等）（disclose）.
discover check 〖国际象棋〗（移动中间的棋子）将军.
dis·cóv·er·er *n.*

dis·cov·ert [diskʌ́vət/-ərt] [dɪs`kʌvɚt] *adj.* 〖法律〗独身女子的（指未婚女性、寡妇或离婚者）.

·**dis·cov·er·y** [diskʌ́vəri] [dɪs`kʌvərɪ] *n.* (*pl.* **-ies**) 1 发现（discovering）：——*make a great discovery* 有了重大的发现. 2 被发现的事物（thing discovered）. 3 〖法律〗（事实、文书的）发表[提出]：诉讼当事人依照对方的要求，在法律义务上提出有根据的事实或文书等.

dis·cred·it [diskrédit] [dɪs`krɛdɪt] *n.* 1 失去信用不名誉（loss of repute）. 2 疑惑，不信任（doubt，distrust）. 3 导致信用丧失的人或事（person or thing causing loss of repute）. 4 商场上的信誉丧失（loss of commercial credit）. ——*vt.* 1 不信任，怀疑（refuse to believe）. 2 损害信用，不值得信赖. 3 使不名誉（bring disrepute to）.

dis·cred·it·a·ble [diskréditəbl] [dɪs`krɛdɪtəbl] *adj.* 有损信用的（bringing discredit），可耻的（shameful）. **dis·créd·it·a·bly** *adv.*

dis·creet [diskríːt] [dɪ`skrit] *adj.* (**-er**；**-est**) 深思熟虑的，明辨的（prudent）；（言语举止）谨慎的（cautious in speech or action）. **dis·créet·ly** *adv.*

dis·crep·an·cy [diskrépənsi] [dɪ`skrɛpənsɪ] *n.* 不一致，相反，矛盾（want of agreement，variance，inconsistency）.
dis·crép·ant *adj.* **dis·crép·ant·ly** *adv.*

dis·crete [diskríːt] [dɪ`skrit] *adj.* 1 分开的，个别的（separate，individually distinct）. 2 由个别部分组成的，不连续的（discontinuous）. 3 〖形而上学〗抽象的（detached from the material）.
dis·créte·ly *adv.* **dis·créte·ness** *n.*

dis·cre·tion [diskréʃən] [dɪ`skrɛʃən] *n.* 1（判断、行动等的）自由，自由裁量（liberty of deciding as one thinks fit）. 2 〖法律〗自由裁决：法院在一定的范围内，决定刑责、赔偿方式、诉讼费用分担的权限. 3 明辨深思，谨慎（discernment，prudence，judgement）. ***at discretion*** 随意地. **dis·cré·tion·ar·y** *adj.*
age of discretion [加冠词 the]〖法律〗责任年龄：自己有行为能力，在法律上负有刑法责任的年龄.

dis·crim·i·nate [diskrímineìt] [dɪ`skrɪmə,net] *vi.* 1 区别，辨别（constitute，set up or observe a difference）〈*between*〉 2 使有差别，分隔（make a distinction）〈*against*〉. ——*vt.*（由…）辨别… 区别（distinguish）〈*from*〉.
dis·crím·i·nàt·ing *adj.* 1 有辨别力的（discerning），（观察力等）敏锐的（acute）. 2 差别的，差别待遇的. **dis·crim·i·ná·tion** *n.*
dis·crím·i·na·tive [-nətiv] [-nətɪv] *adj.*
dis·crím·i·na·tive·ly *adv.*

dis·cur·sive [diskə́ːsiv/-kə́ːr-] [dɪ`skɝsɪv] *adj.* 1 散漫的，不得要领的（rambling，digressive，expatiating）. 2 推论[论证]的（proceeding by reasoning or argument）.
dis·cúr·sive·ly *adv.* **dis·cúr·sive·ness** *n.*

dis·cus [dískəs] [ˋdɪskəs] *n.*（竞赛用的）铁饼：古希腊、罗马时代，田赛用的金属制沉重的圆盘，重现于近代奥林匹克竞赛用铁饼. ✿

·**dis·cuss** [diskʌ́s] [dɪˋskʌs] *vt.* （-es）**1** 议论，讨论，商讨（examine by argument，debate）：——*discuss a problem* 讨论问题. **2**《古》品尝（食物）.
［拉丁语 *discuss*，*discutere*（粉碎，驱散）的过去分词字根. 可能源于医学用语"消肿患部"之意，后转为"调查"→"讨论"］

·**dis·cus·sion** [diskʌ́ʃən] [dɪˋskʌʃən] *n.* 议论，讨论，商讨：——*the problem under discussion* 议论中的问题.

dis·dain [disdéin] [dɪsˋden] *vt.* **1** 轻视，鄙视（scorn，regard with contempt）. **2** 不屑…（think beneath oneself or one's notice）〈*to* do〉. ——*n.* 轻视，蔑视（scorn，contempt）.

·**dis·ease** [dizíːz] [dɪˋziz] *n.* **1** 疾病，病（illness，sickness）：——*infectious diseases* 传染病. **2**（植物的）异常状态，病害. **3**（精神上、社会上的）弊病，不健全状态. **dis·éased** *adj.* **1** 害病的. **2** 病态的：——*a diseased mind* 病态的心理.
［古法语 *desaise*（*des*- 相反＋*aise* EASE）］

dis·em·bark [disimbáːk/-bárk] [ˏdɪsɪmˋbɑrk] *vt.* 登陆，置于岸上（put ashore）. ——*vi.* 登岸（go ashore）. **dis·em·bar·ká·tion** *n.*

dis·em·bar·rass [disimbǽrəs] [ˏdɪsɪmˋbærəs] *vt.* 从困惑中解脱（free from embarrassment），免除（负担等），使安心（rid，relieve）〈*of*〉.
dis·em·bár·rass·ment *n.*

dis·em·body [disimbɔ́di/-bádi] [ˏdɪsɪmˋbadɪ] *vt.*（将灵魂、观念等）从肉体［物质性的存在中］分离［解脱］.

dis·em·bogue [disimbóug] [ˏdɪsɪmˋbog] *vi.* 注入（河川等）（discharge，empty，flow）〈*into*〉. ——*vt.*［反身动词］（将水由河川等）流出，泻出（pour forth）.

discus/铁饼
1972 年慕尼黑奥运会，女子掷铁饼冠军苏联的梅林基（Faina Melinki）的投掷姿势. 铁饼是边缘与中央嵌有金属的木制圆盘，以掷出距离的远近来评定高下. 在近代奥运会中，掷铁饼被列为田径中田赛的一项；比赛时在直径 2.5 米的圆圈内，先将身体转一圈，利用离心力来投掷.



dis·em·bow·el [disimbáuəl] [ˏdɪsɪmˋbauəl] *vt.*（《英》-ll-）除去…的肠［内脏］（remove the entrails of）.

dis·em·broil [disimbrɔ́il] [ˏdɪsɪmˋbrɔɪl] *vt.* 从纠纷或混乱中脱出（extricate from confusion or entanglement）.

dis·en·chant [disintʃáːnt；美＋-tʃǽnt] [ˏdɪsɪnˋtʃɑnt，ˏdɪsɪnˋtʃænt] *vt.* 使去除魔法幻想，使觉醒（free from enchantment or illusion）.
dis·en·chánt·ment *n.*

dis·en·cum·ber [disinkʌ́mbə/-bər] [ˏdɪsɪnˋkʌmbɚ] *vt.* 解除，脱离（重担、障碍等），摆脱厄运（free from encumbrance）.

dis·en·dow [disindáu] [ˏdɪsɛnˋdau] *vt.*（尤指从教会中）没收财产基金（deprive or strip of endowments）. **dis·en·dów·ment** *n.*

dis·en·gage [disingéidʒ] [ˏdɪsɪnˋgedʒ] *vt.* **1** 解脱，脱离，解开（detach，loosen）. **2** 解除（义务、誓言、约定等）（liberate）. ——*vi.* **1** 脱离（come apart），断绝关系（break contact）. **2**〖击剑〗改换侧攻击. ——*n.*〖击剑〗换侧攻击法.
dis·en·gáged *adj.* **1**（场地等）空出的（unoccupied）. **2** 闲暇的（at liberty），没有约定的（not engaged）.
dis·en·gáge·ment *n.*

dis·en·tail [disintéil] [ˏdɪsɛnˋtel] *vt.*〖法律〗解除继嗣的限制（break the entail of）.

dis·en·tan·gle [disintǽŋgl] [ˏdɪsɪnˋtæŋgl] *vt.*（从纠纷、难题中）脱出（extricate，free from complications）；解决（纠纷）（unravel，untwist）. ——*vi.* 解开，松开纠葛（come clear of a tangle）.
dis·en·tán·gle·ment *n.*

dis·es·tab·lish [disistǽbliʃ] [ˏdɪsəˋstæblɪʃ] *vt.* 革职，剥夺（确定的地位）（deprive of established character）；废止现行的制度、措施等（annul the establishment of）；废除政府与国教的关系和对国教的支持.
dis·es·táb·lish·ment *n.*

di·seur [diːzə́ː/-zə́ːr] [diˋzɝ] *n.*（阴性形式 **diseuse** [diːzə́ːz] [diˋzɝz]）（演艺上）以独演娱乐观众的人（person who entertains by speaking monologues）.
［法语，"说话者"之意］

dis·fa·vo(u)r [disféivə/-vər] [dɪsˋfevɚ] *n.* **1** 厌恶，不喜欢（dislike），不赞成（disapproval）. **2** 不受欢迎，不受喜爱（being disliked）.

Disney/迪斯尼
1955 年创立于加利福尼亚州的游乐场.

dis·fig·ure [disfígə/-fígjər] [dɪsˋfɪgjɚ] *vt.* **1** 破坏形象［外观］，使难看（mar the appearance of）. **2** 破坏（价值、优点等）（sully）.
dis·fig·u·rá·tion，**dis·fíg·ure·ment** *n.*

dis·for·est [disfɔ́rist/-fɔ́ːr-，-fár-] [dɪsˋfɔrɪst，-ˋfɑr-] *vt.* **1**《英》〖法律〗解除森林法的管制（exempt from forest laws）. **2** 砍伐森林（clear of forests）.

dis·fran·chise [disfrǽntʃaiz] [dɪsˋfræntʃaɪz] *vt.* **1** 褫夺（人的）公民权［选举权］. **2** 剥夺（某地）的特权. **dis·frán·chise·ment** *n.*

dis·frock [disfrɔ́k/-frák] [dɪsˋfrɑk] *vt.* ＝UNFROCK.

dis·gorge [disgɔ́ːdʒ/-gɔ́rdʒ] [dɪsˋgɔrdʒ] *vt.* **1** 吐出（已经咽下的东西）（vomit forth）. **2** 勉勉强强放弃（用不正当的手段取得之物）（give up）. **3**（河川等）注入（discharge）. ——*vi.* **1** 吐出，吐. **2** 交出，交还（赃物）. **3**（河川等）流注.

·**dis·grace** [disgréis] [dɪsˋgres] *n.*，*v.*（**-graced**；**-gracing**）——*n.* **1** 不名誉，羞耻，没有面子（downfall from a position of honour，shame）：——*bring disgrace upon one's family* 玷辱家门. **2** 招致羞辱的原因，招致不名誉的原因（cause of reproach）：——*a disgrace to our school* 我们学校的耻辱. **3** 不受欢迎，不受喜爱（loss of favour）：——*be in disgrace* 惹人不高兴，冒犯. ——*vt.* **1** 玷污名誉，毁誉（bring shame upon）：——*He disgraced himself by his behaviour.* 他的所作所为破坏了自己的名誉. **2** 失宠于…（dismiss from favour）；从（某地位）黜退.
dis·gráce·ful *adj.* **dis·gráce·ful·ly** *adv.*
dis·gráce·ful·ness *n.*

dis·grun·tled [disgrʌ́ntld] [dɪsˋgrʌntḷd] *adj.* 不满的，不高兴的（discontented，displeased）.

·**dis·guise** [disgáiz] [dɪsˋgaɪz] *v.*（**-guised**；**-guising**）. *n.* ——*vt.* **1** 装扮，改装，伪装（*as*，*in*）；假扮成…：——*disguise oneself as a boy* 改扮为少年/*a bomb disguised as a pencil* 改装成铅笔的炸弹. **2** 隐匿（真正本质），伪饰（conceal，cover up）：——*disguise one's intentions* 掩饰本意. ——*n.* **1** 装扮，假扮，伪装；化装的状态；用以化装的服饰：——*in male disguise* 以男子装扮. **2** 佯装，假托（artificial manner）：——*defeat in disguise* 诈败，假装败北.
dis·guíse·ment *n.*

dis·gust [disgʌ́st] [dɪsˋgʌst] *n.*（令人作呕的）反感，厌恶：——*feel disgust at his way of speaking* 对他的说话方式感到厌恶. ——*vt.* 惹人嫌恶，令人厌烦：——*be disgusted with*［*at*，*by*］对…感到厌烦.
dis·gúst·ing *adj.* **dis·gúst·ing·ly** *adv.*

:**dish** [diʃ] [dɪʃ] *n.*（pl. **-es**），*v.* ——*n.* **1** 盘子，碟子：——*clear dishes from a table* 收拾桌上的碟子. **2**（盛在盘子上的）菜，食物（variety or an article of food）：——*French dishes* 法国菜. **3** 碟形的器具，凹陷容器. **4**《口语》有魅力的女性（attractive woman）. ——*vt.* **1**（把食物）盛在盘子上，上菜. **2** 使成为碟状，使凹陷. **3**《俗》毁掉，使失败，彻底击败（do for，defeat completely）. ——*vi.* **1** 成盘形. **2**（马）前脚向后弯曲如掬物状地跃动.
dish out 《俗》分配，分菜（distribute）.
dish up （1）上菜，（菜）盛在盘子上（serve，serve meal）.（2）巧妙地提出（事实、论据等）（present attractively）.
díshclòth（*n.*）（洗盘子用的）抹布. **dísh-còver**（*n.*）保温菜肴用的金属盘盖. **dished wheel**（轮毂装有一定角度轮辐的）凹面形车轮. **díshwàsher**（*n.*）（1）洗碟机.（2）洗盘子（的人）.（3）产于澳大利亚的鹟鸟之一种. **dísh-wàter**（*n.*）（1）洗过盘子的脏水.（2）（俗）淡茶（weak tea）. **standing dish** 每餐必备的菜肴；老调［源于古代英语 *disc*（盘子），拉丁语 *discus*（圆盘）］

dis·ha·bille [disəbíːl] [ˏdɪsəˋbil] *n.* **1** 随便的［邋遢的］衣着（being negligently or partly dressed）. **2** 普通衣着，便装（undress）.

dis·har·mo·ny [dishάːməni/-hár-] [dɪsˋhɑrmənɪ] **1** 不一致，不调和（discord）. **2** 不协和（音）（dissonance）. **dis·har·mó·ni·ous** *adj.*





dis·heart·en [dishá:tən/-hárt-] [dɪsˈhartn̩] *vt.* 使意气消沉，使沮丧，使气馁(make despondent，rob of courage).

dis·héart·en·ing *adj.* **dis·héart·en·ment** *n.*

di·shev·el(l)ed [diʃévəld] [dɪˋʃɛvl̩d] *adj.* **1** (头发)零散的，凌乱的(loose，disordered). **2** (头发)蓬乱的(ruffled)，(服装等)不整洁的(untidy).

di·shév·el·ment *n.*

***dis·hon·est** [disɔ́nist/-án-] [dɪsˈanɪst] *adj.* 不正直的，不诚实的(not honest)：— *a dishonest act* 不诚实的行为.

dis·hón·est·ly *adv.* **dis·hón·es·ty** *n.*

***dis·hon·o(u)r** [disɔ́nə/-ánər] [dɪsˈanɚ] *n.* **1** 不名誉，丢脸(disgrace)；耻辱(shame)：—*choose death before dishonour* 不名誉，毋宁死. **2** 招致不名誉的事物：—*a dishonour to my family* 家门之耻. —*vt.* **1** 败坏名誉，侮辱(violate honour of). **2** 〖商〗拒绝支付[收受](支票、汇票等)，不兑现，退票(refuse or fail to accept or pay)：—*dishonour a bill* 拒付票据. **3** 《古》玷污某人的贞操.

dis·hón·our·a·ble *adj.* (1)不名誉[不知耻]的，可耻的(involving disgrace). (2)不道德的，卑鄙的.

dis·hón·our·a·ble·ness *n.*

dis·hón·our·a·bly *adv.*

dis·il·lu·sion [dìsilјú:ʒən/-lú:-] [ˏdɪsɪˋluʒən] *vt.* 使脱离幻想，使觉醒(free from illusion，disenchant). —*n.* 醒悟(freedom from illusion)，幻灭(disenchantment).

dìs·il·lú·sion·ìze *vt.* ＝disillusion.

dìs·il·lú·sion·ment *n.*

display/**炫耀**

雄孔雀展开五彩羽毛的炫耀动作. 炫耀是动物为了达到求爱、威吓的目的，所采取的与平常行动迥异的姿势，多种动物均有此现象.

---

dis·in·cen·tive [dìsinséntive] [ˏdɪsɪnˋsɛntɪv] *adj.*，*n.* 阻挠行动的(事物)，障碍的(事物)(deterrent).

dis·in·cli·na·tion [dìsinklinéiʃən] [ˏdɪsɪnklə̀neʃən] *n.* 没兴趣，不起劲，厌恶(absence of liking or willingness)〈*for*，*to* do〉.

dis·in·cline [dìsinkláin] [ˏdɪsɪnˋklaɪn] *vt.* 令人嫌恶，使人不乐意(make unwilling)〈*to*，do，*for*〉.

dis·in·cor·po·rate [dìsinkɔ́:pərèit/-kɔ́r-] [ˏdɪsɪnˋkɔrpəˏret] *vt.* 解散(法人)(dissolve).

dìs·in·còr·po·rá·tion *n.*

dis·in·fect [dìsinfékt] [ˏdɪsɪnˋfɛkt] *vt.* 消毒(cleanse from infection)，杀菌，灭菌(destroy the germs of a disease).

dìs·in·féct·ant *adj.* 杀菌性的，有消毒功效的. —*n.* 消毒[杀菌]剂. **dìs·in·féc·tion.** *n.*

dis·in·fla·tion [dìsinfléiʃən] [ˏdɪsɪnˋfleʃən] *n.* 阻止通货膨胀：在不引起通货紧缩(DEFLATION)的情况下，设法消除可能导致一国通货膨胀因素的缓和政策. **dìs·in·flá·tion·ar·y** *adj.*

dis·in·gen·u·ous [dìsindʒénjuəs] [ˏdɪsɪnˋdʒɛnjuəs] *adj.* 不真诚的(insincere)，不正直的，阴险的，诡诈的(not candid，having secret motives).

dìs·in·gén·u·ous·ly *adv.*

dìs·in·gén·u·ous·ness *n.*

dis·in·her·it [dìsinhérit] [ˏdɪsɪnˋhɛrɪt] *vt.* 〖法律〗剥夺…的继承权(deprive or dispossess of the right to inherit)，废除(继承人)，废嫡(reject as one's heir).

dìs·in·hér·i·tance *n.*

dis·in·te·grate [disíntigrèit] [dɪsˋɪntəˏgret] *vt.* 分解(separate into component parts)，使崩裂(deprive of cohesion). —*vi.* 分解(break up)，崩裂(lose cohesion). **dis·ìn·te·grá·tion** *n.*

dis·in·ter [dìsintə́:/-tə́:r] [ˏdɪsɪnˋtɚ] *vt.* (**-rr-**) **1** (从坟墓中)挖掘出来，发掘(exhume). **2** 使显现，出土(unearth). **dìs·in·tér·ment** *n.*

dis·in·ter·est [disíntərist] [dɪsˋɪntərɪst] *n.* 公正无私(impartiality)；漠不关心(unconcern).

dis·ín·ter·est·ed *adj.* **1** 没有私心的，公正无私的(not influenced by self-interest or partiality). **2** 《口语》不感兴趣[关心]的(uninterested). **dis·ín·terest·ed·ly** *adv.* **dis·ín·ter·est·ed·ness** *n.*

dis·jec·ta mem·bra [disdʒéktə mémbrə] [dɪsˈdʒɛktəˋmɛmbrə] (散乱的)残存片断，零碎残余(fragments，scattered remains).
[拉丁语，霍拉斯(HORACE)的 *disjecti membra poetae*(分割的断片)有所变化]

dis·join [disdʒɔ́in] [dɪsˋdʒɔɪn] *vt.* 使分开，使分离(separate，disunite).

dis·joint [disdʒɔ́int] [dɪsˋdʒɔɪnt] *vt.* **1** 弄脱关节，使脱臼(dislocate). **2** 使紊乱(disturb). **3** 使支离破碎，肢解(separate at the joints).

dis·joint·ed [disdʒɔ́intid] [dɪsˋdʒɔɪntɪd] *adj.*

1 关节脱臼的. 2(演说等)支离破碎的,不连贯的(incoherent, desultory).
dis·jóint·ed·ly *adv.* **dis·jóint·ed·ness** *n.*

dis·junc·tion [disdʒʌ́ŋkʃən] [dɪsˈdʒʌŋkʃən] *n.* 分离,分裂(disjoining, separation).

dis·junc·tive [disdʒʌ́ŋktiv] [dɪsˈdʒʌŋktɪv] *adj.* 1 分离的,分离性的(disjoining, involving separation). 2〖逻〗选言[连接]的(alternative). 3〖语法〗反义连接词的(cf. *conjunctive*)——*n.* 1〖逻〗选言命题. 2〖语法〗反义连接词:表示连接两个或两个以上意义相反的字、词或从句的连接词,如 but.
dis·júnc·tive·ly *adv.*

disk [disk] [dɪsk] *n.* →DISC.

·**dis·like** [disláik] [dɪsˈlaɪk] *v.* (**-liked**, **-liking**), *vt.* 讨厌(做…事),不喜欢(not like, have an objection to)〈*doing*〉;对…有反感:——*I dislike songs of that kind.* 我讨厌那种歌/*dislike getting up early* 厌恶早起. ——*n.* 讨厌,反感:——*be full of likes and dislikes* 很多喜欢和讨厌的事物/*have a strong dislike for*[*of*]*snakes.* 对蛇极为厌恶.

dis·lo·cate [dísloukèit] [ˈdɪslo,ket] *vt.* 1〖医〗使关节脱臼,使脱位(put out of joint). 2〖地质〗使(地层)产生断层(make discontinuous). 3 使移动,改变位置(displace). 4 使情况错乱[紊乱](put out of gear).
dis·lo·cá·tion *n.*

dis·lodge [dislɔ́dʒ/-ládʒ] [dɪsˈladʒ] *vt.* 使移动,驱逐出(remove, turn out).
dis·lódge·ment *n.*

dis·loy·al [dislɔ́iəl] [dɪsˈlɔɪəl] *adj.* (对…)不诚实的,不信实的(unfaithful)〈*to*〉;(对国家等)不忠的,有失忠诚的(untrue to allegiance). **dis·lóy·al·ly** *adv.* **dis·lóy·al·ist** *adj.*, *n.* **dis·lóy·al·ty** *n.*

·**dis·mal** [dízməl] [ˈdɪzml̩] *adj.* 1 郁闷的,忧郁的(depressing):——*a dismal story* 郁闷的故事. 2 荒凉的,凄惨的(miserable).
dís·mal·ly *adv.* **dís·mal·ness** *n.*
dismal science [加冠词 the]《古》沉闷的学问[科学]. ▶ 卡莱尔(T. Carlyle)指经济学而言.
[古法语 *dis*(日)+*mal*(不吉利的)←拉丁语 *dies mali*(复数形,在中世纪的历书上,一个月有 2 次凶日)].

dis·man·tle [dismǽntl] [dɪsˈmæntl̩] *vt.* 1(将装备、用品等)从…中撤除,拆除(strip, deprive)〈*of*〉 2 拆散,分解(take to pieces).
dis·mán·tle·ment *n.*

dis·mast [dismá:st; 美+-mǽst] [dɪsˈmast, dɪsˈmæst] *vt.* (由船上)拆卸桅杆(deprive of a mast or masts).

·**dis·may** [disméi, diz-] [dɪsˈme, dɪz-] *n.*, *v.* (**-mays**; **-mayed**; **-ing**)——*n.* 吃惊,惊讶,惊惶失措;沮丧绝望(despair)——*be struck with dismay* 吃惊,着慌.
——*vt.* 使吃惊慌张,使气馁,使沮丧绝望(discourage, reduce to despair):——*be dismayed at the news* 对那个消息感到惊慌.

dis·mem·ber [dismémbə/-bər] [dɪsˈmɛmbɚ] *vt.* 1 割断手足(tear or cut limbs from). 2 肢解(divide into parts or sections);瓜分(国家等)(partition).
dis·mém·ber·ment *n.*

·**dis·miss** [dismís] [dɪsˈmɪs] *vt.* (**-es**) 1 开除,免职(discharge from service or office)〈*from*〉:——*be dismissed*(*from*)*the army* 自军中被革退. 2 辞退,使解散,使告退(senda away, allow to go):——*He was dismissed from the room.* 他被迫离开房间. 3 自意念中摒除,忘记(put out of one's thoughts);办完,了结(have done with, bring to an end);——*dismiss an idea from one's mind* 摒除心里的一个念头. 4〖法律〗不受理,驳回(send out of court).
dis·míss·al *n.*
[中世纪拉丁语 *dismissus*←拉丁语 *dimissus*(已被送出),*dimittere*(*dis*-away+*mittere* 送)的完成分词]

dis·mount [dismáunt] [dɪsˈmaunt] *vi.* (从马、脚踏车等)下来(alight)〈*from*〉. ——*vt.* 1 使(从马上等)下来;使…自马背摔下来(unseat, unhorse). 2(从台上等)拆下,取下. 3 拆解(机器等).

Dis·ney [dízni] [ˈdɪznɪ] **Walt(er E.)**~ 迪斯尼(1901~1966):美国的电影制片家、卡通电影制作人. ✽

dis·o·be·di·ence [dìsəbí:diəns] [,dɪsəˈbidɪəns] *n.* 不顺从,反抗(failure or refusal to obey);(规则等的)违反,犯规.
dìs·o·bé·di·ent *adj.* 不顺从的,反抗的(rebellious, refusing or failing to obey);固执的,倔强的(stubborn, intractable).
dìs·o·bé·di·ent·ly *adv.*

dis·o·bey [dìsəbéi] [,dɪsəˈbe] *vt.* 违背(人、命令等),不顺从,反抗(fail or refuse to obey),不遵守(规则等)(break). ——*vi.* 违背命令,反抗,违反.

dis·o·blige [dìsəbláidʒ] [,dɪsəˈblaɪdʒ] *vt.* 违背希望,悖人意(refuse to consult wishes of).
dìs·o·blíg·ing *adj.* **dìs·o·blíg·ing·ly** *adv.*
dìs·o·blíg·ing·ness *n.*

dis·or·der [disɔ́:də/-ɔ́rdər] [dɪsˈɔrdɚ] *n.* 1 无秩序,混乱,杂乱(want of order, confusion). 2 骚乱,暴动,不稳定(tumult riot, commotion). 3 微恙,不适(ailment, disease). ——*vt.* 1 扰乱,使混乱(disarrange, throw into confusion). 2 使(身心的)状况失常,害病(put out of health, upset).

dis·or·der·ly [disɔ́:dəli/-ɔ́rdər-] [dɪsˈɔrdɚlɪ] *adj.* 1 杂乱的,混乱的,无秩序的(untidy, confused). 2(人、行为等)败坏风纪的,无法无天的(irregular, unruly),骚动的,暴乱的(riotous). 3〖法律〗治安紊乱的,秩序混乱的(violating public order or morality).
dis·ór·der·li·ness *n.*
disorderly house 妓院(brothel),(不法的)赌场(place used illegally for gambling).

dis·or·gan·ize, -ise [disɔ́:gənàiz/-ɔ́r-] [dɪsˈɔrgə,naɪz] *vt.* 破坏组织[秩序](destroy the system or order of);使混乱(throw into confusion).
dis·òr·gan·i·zá·tion, -sá- *n.*

dis·o·ri·en·tate [disɔ́:rientèit] [dɪsˈɔrɪən,tet] *vt.* 1(教会)不正对东方安置圣坛(place with the chancel not directly eastwards). 2 使(人)失去方向感,使迷惘(confuse as to one's bearings);使混乱,使彷徨.
dis·ò·ri·en·tá·tion *n.*

dis·own [disóun] [dɪsˈon] *vt.* 拒绝承认;不承认(关系、责任等),否认(refuse to recognize, repudiate, disclaim);断绝关系,舍弃忠诚(renounce connection with or allegiance to).

dis·par·age [dispǽridʒ] [dɪˈspærɪdʒ] *vt.* 1 贬低信用[名声],损伤名誉(bring discredit on, lower). 2 毁谤,蔑视(speak slightingly of, depreciate).
dis·pár·age·ment *n.* **dis·pár·ag·ing·ly** *adv.*

dis·pa·rate [díspərit] [ˈdɪspərɪt] *adj.* 本质不同的,异类的(different in kind). ——*n.* [pl.](相差悬殊)无法比较的东西,异类的东西.
dís·pa·rate·ly *adv.* **dís·pa·rate·ness** *n.*

dis·par·i·ty [dispǽriti] [dɪsˈpærətɪ] *n.* 不同,不相等(inequality),差异(difference),不一致,不调和(incongruity).

dis·pas·sion·ate [dispǽʃənit] [dɪsˈpæʃənɪt] *adj.* 不动感情的,冷静的(free from emotion, calm),公平的(impartial).
dis·pás·sion·ate·ly *adv.*
dis·pás·sion·ate·ness *n.*

dis·patch, des- [dispǽtʃ] [dɪˈspætʃ] *vt.* 1 快递(通讯等);特派[特遣](send off for a special purpose). 2 消灭,杀死(人)(give the deathblow to, kill). 3 尽速处理(工作等)(get promptly done);迅速地吃完(eat quickly). ——*vi.*《古》赶忙(make haste). ——*n.* 1 快递;急遣,特派(sending off). 2 杀害(putting to death). 3(工作的)尽快处理(prompt settlement of business);敏捷,迅速(promptitude, rapidity). 4 快信,(报纸的)快报(written message);(外交、军事关系的)官方通讯(official communication). 5〖商〗货运行(agency for conveying goods, etc.).
mentioned in dispatches(军人)英勇事迹载于官方战报中.
dispátch-bòx[**-cáse**](*n.*)(1)(公文的)递送箱. (2)文件包. **dispátch-rìder**(*n.*)(骑摩托车等)紧急信差,传令兵.

dis·pel [dispél] [dɪˈspɛl] *vt.* (**-ll-**)(把雾、担心、疑虑等)驱散,使消散,消除(dissipate, disperse).

dis·pen·sa·ble [dispénsəbl] [dɪˈspɛnsəbl̩] *adj.* 1〖罗马天主教会〗(为教会法所)允许的,特赦的(that can be relaxed in special cases). 2 不必要的.

dis·pen·sa·ry [dispénsəri] [dɪˈspɛnsərɪ] *n.* 1 配药房,药店(place where medicines, etc. are dispensed). 2(为慈善目的之廉价或免费的)诊疗所,施药处.

dis·pen·sa·tion [dìspənséiʃən] [,dɪspənˈseʃən] *n.* 1 分给,分配(distributing, dealing out). 2〖神学〗(1)(神所安排的)秩序(ordering, management). (2)(上天、自然的)安排,(神的)旨意. (3)(对某国、人特别降下的)神的安排,命运. (4)(根据神意决定的)宗教制度,(依据上帝启示的)律法,教规:——*the Mosaic dispensation* 摩西律法(的时代). 3〖罗马天主教会〗特赦. (1)免除教会法所定的刑罚或义务. (2)教皇、大主教、主教对违犯教会戒律者的特赦.

dis·pense [dispéns] [dɪˈspɛns] *vt.* 1 分配,分给(distribute, deal out). 2 施与(神迹,正义等)(administer). 3〖药理〗(依照处方)配药,调剂(make up and give out). 4〖罗马天主教会〗给与特赦(grant a dispensation to);免除(义务等)(release)〈*from*〉.
dispense with (1)(规则的)松弛,免除(relax, give exemption from). (2)(誓约的)约束力解除(annul the binding force of). (3)省略,使不必要(render needless). (4)没有…也可以(do without).
dis·péns·er *n.* 1 药剂师,配药师. 2 一种可按指示数量或为使用便利取出内容物(如卫生纸、纸杯、冰淇淋等)的自动售货机器.

dis·peo·ple [dìspí:pl] [dɪsˈpipl̩] *vt.* 减少居民,减少人口(depopulate).

dis·perse [dispə́:s/-pə́:rs] [dɪˈspɝs] *vt.* 1 驱散,使散乱(scatter, dispel);使溃败(rout);疏散(station apart at various points). 2 流传,散播(put in circulation, disseminate). 3 使(雾等)消散(dissipate). 4〖光学〗使(光)色散(spread so as to produce a spectrum). ——*vi.* 1 驱散,分散. 2 消散.
dis·pérs·al *n.* **dis·pérs·ed·ly** [-sidli] [-sɪdlɪ] *adv.*
dis·pér·sive *adj.* **dis·pér·sive·ly** *adv.*
dis·pér·sive·ness *n.*

dis·per·sion [dispə́:ʃən/-pə́:r-, -ʒən] [dɪˈspɝʃən, -ʒən] *n.* 1 散乱,分散(dispersing). 2〖光学〗(光的)色散. 3 [the D-](犹太人的)散居异邦;散居世界各地的犹太人(the DIASPORA).

dis·pir·it [dispírit] [dɪˈspɪrɪt] *vt.* [尤指用过去分词]使沮丧,使消沉(make despondent, depress).
dis·pír·it·ed·ly *adv.*

dis·place [displéis] [dɪsˈples] *vt.* 1 调换,移动(shift from the proper position). 2 免职[解雇](remove from office). 3 取代,替换(take the place of, replace). 4(船舰)拥有…的排水量.
displaced person (1)(战争下的)难民,流离失所的人. (2)第二次世界大战时(1939~1945),因德国实施强制劳动而被迫移居的人.

dis·place·ment [displéismənt] [dɪsˈplesmənt] *n.* 1 移动,转置(displacing, being displaced). 2〖物理〗位移:物体移动的直线距离和方向. 3 罢免(ousting),更换(replacement). 4〖物理〗排水量,排水吨位:船身在水中,在不致沉没的限度内,所能排开的水的最大重量.

·**dis·play** [displéi] [dɪˈsple] *v.* (**-plays**; **-played**; **-ing**), *n.* (pl. **-plays**)——*vt.* 1 表示(感情等),表现,显露(reveal, betray, allow to appear):——*display one's ignorance* 显露出自己的无知. 2 展示,陈列(exhibit, expose to view, show):——*display the goods* 陈列商品. 3 显示,卖弄:——*display one's learning* 卖弄自己的学问——*n.* 1 展示,陈列(exhibition, show):——*be on display* 被展示. 2 表示,表明;发挥:——*a display of one's affection* 爱情的表明. 3 夸耀,卖弄:——*make a display of one's wealth* 卖弄自己的财富. 4 炫耀:鸟类等为了求爱、威吓而展现给对方看的动作. ✽ 5〖印刷〗特别醒目的版面:为引起注意,标题等字体经过特别设计的版面.

·dis·please [displíːz] [dɪsˋpliz] *vt.* (**-pleased; -pleasing**) 使发怒，使不愉快(offend, annoy, make angry). ***be displeased at***[***with***] 对…生气，不高兴，不满. **dis·pléas·ing** *adj.* **dis·pléas·ing·ly** *adv.*

dis·pleas·ure [displéʒə/-ər] [dɪsˋplɛʒɚ] *n.* 不愉快，不满，不悦(displeased feeling, dissatisfaction).

dis·port [dispɔ́ːt/-pɔ́rt] [dɪˋspɔrt] *vi.* 《文语》游玩，嬉戏(frolic). —*vt.* [反身用法]使快乐(enjoy)；快乐地炫耀，引人注意(display). —*n.* 玩乐，嬉戏(relaxation, pastime).

dis·pos·a·ble [dispóuzəbl] [dɪˋspozəbl] *adj.* **1** 能被处理[处置]的(that can be disposed of). **2** 随…之意的(at one's disposal). **3** 用完即弃的(designed to be thrown away after use).

·dis·pos·al [dispóuzəl] [dɪˋspozl] *n.* **1** 处理掉，废弃(disposing, getting rid)；卖掉(sale)；授予，让渡(assignment)：—*the disposal of property* 财产的让渡. **2** 处理，处置(settling, dealing with)：—*the disposal of business affairs* 业务的处理. **3** 配置，配列(placing, disposition, arrangement)：—*the disposal of troops* 军队的部署. **4** 管理，支配(management, control).
at one's disposal 随…之意，听其使用，听其支配.

·dis·pose [dispóuz] [dɪˋspoz] *v.* (**-posed; -posing**) —*vt.* **1** 配制，排列(place suitably, in a particular order)：—*dispose the troops in two lines* 将军队排成两列. **2** 使(人)想做…(bring into a certain state)〈*to do*〉：—*I am disposed to do it* [*for it*]. 我想做那件事. **3** 使有(…的)倾向，使有…的意向(give a tendency)〈*to*〉：—*a critic disposed to paradox* 喜欢作似非而是之论的评论家.
—*vi.* 决定事物的变迁，决定(determine the course of events)：—*Man proposes, God disposes.* 《谚》谋事在人，成事在天. ***be well***[***ill***]***disposed*** 怀有好意[恶意]. ***dispose of*** (1)处分，舍弃(get rid of)；解决(settle)；卖掉(sell). (2)(适当地)处理，整顿. (3)杀(敌)(kill). (4)(把食物)吃光(consume). (5)推翻，破坏(计划、制度等).

·dis·po·si·tion [dispəzíʃən] [ˌdɪspəˋzɪʃən] *n.* **1** 气质，性情(temperament, natural tendency)：—*a woman with a disposition to jealousy* 性好嫉妒的女人. **2** 倾向(inclination)〈*to*〉. **3** 排列，安置(setting in order, arrangement)；军队的部署(stationing troops for attack, defense, etc.). **4** 神的支配，神意. **5** 处分，处置；赠与，让渡. **6** 自由处理权，处分权.

dis·pos·sess [dispəzés] [ˌdɪspəˋzɛs] *vt.* **1** 逐出，使撤退(dislodge, oust)；夺取(他人的财产等)(deprive)〈*of*〉. **2** (使人由迷惑等中)觉醒，驱逐邪念(rid of an evil spirit).
dìs·pos·sés·sion [-ʃən] [-ʃən] *n.*

dis·praise [dispréiz] [dɪsˋprez] *vt.* 毁谤，责备(disparage, censure). —*n.* 非难，责备，毁谤(disparagement, censure).

dis·proof [disprúːf] [ˌdɪsˋpruf] *n.* **1** 反证，反驳(refutation). **2** 反证物(thing that disproves).

dis·pro·por·tion [disprəpɔ́ːʃən/-pɔ́r-] [ˌdɪsprəˋpɔrʃən] *n.* 不均衡，不相称(want of proportion).
dìs·pro·pór·tion·ate *adj.* 不相称的，不均衡的(wanting proportion).
dìs·pro·pór·tion·ate·ly *adv.*
dìs·pro·pór·tioned *adj.*

dis·prove [disprúːv] [dɪsˋpruv] *vt.* 证明…是错误的或虚假的(prove to be wrong or false).

dis·put·a·ble [díspjutəbl, dispjúː-] [ˋdɪspjʊtəbl, dɪˋspjut-] *adj.* 有讨论余地的，不确定的(open to question, uncertain).

dis·pu·tant [díspjutənt, dispjúː-] [ˋdɪspjʊtn̩t, dɪsˋpju-] *adj.* 争论的，争论中的(that disputes, engaged in controversy). —*n.* 争论者.

dis·pu·ta·tion [dispjutéiʃən] [ˌdɪspjʊˋteʃən] *n.* **1** 辩论，讨论，争论(debate, discussion). **2** (中世纪以来在大学等举行的)辩论会. **dìs·pu·tá·tious** [-ʃəs] [-ʃəs] *adj.* **dìs·pu·tá·tious·ly** *adv.*
dìs·pu·tá·tious·ness *n.*

·dis·pute [dispjúːt] [dɪˋspjut] *v.* (**-puted; -puting**)



Disraeli/迪斯累里
以其圆滑的手段活跃于政治界，与政敌格莱斯顿(Gladstone)时相抗衡，对外采行以亚洲为中心的帝国主义政策，后因败选而引退.

n. —*vi.* 争论，争吵(argue, quarrel)〈*with, against, on, about*〉：—*dispute with* [*against*] *a person on* [*about*] *something* 就某事和某人争论. —*vt.* **1** 讨论，议论(discuss)：—*We disputed whether we should go or not.* 我们讨论是否应该去. **2** 驳斥，反驳. **3** 怀疑，提出异议(call in question)：—*He disputed the truth of the statement.* 他怀疑这项声明的真实性. **4** 抵抗，阻止(resist)：—*dispute the enemy's advance* 阻止敌军的前进. **5** 争取(奖赏等)，力争(strive to win)：—*dispute the victory* 极力争取胜利.
—*n.* 议论，争论，争吵(debate, quarrel)：—*a hot dispute.* 激烈的争论.
beyond[***past, without***]***dispute*** 没有议论的余地，无疑地(certainly)
in dispute 争论中的，尚未解决的(being argued about).

dis·qual·i·fy [diskwɔ́lifài/-kwál-] [dɪsˋkwaləˌfaɪ] *vt.* **1** 使(…人)不合资格(不胜任)(make unfit)，使无法做(disable)〈*for*〉. **2** (法律上)取消资格，视为无资格. **3** 〖运动〗(因违反规则等)取消比赛资格(debar from competition).

dis·quàl·i·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fɪˋkeʃən] *n.* **1** 剥夺资格. **2** 丧失资格，没有资格，不合格. **3** 失去资格的理由.

dis·qui·et [diskwáiət] [dɪsˋkwaɪət] *vt.* 扰乱内心的平静，使不安，使担心(deprive of peace, worry). **dis·quí·e·tùde** *n.* 忧虑，不安(anxiety, unrest).

dis·qui·si·tion [diskwizíʃən] [ˌdɪskwəˋzɪʃən] *n.* **1** 专题论文，学术专论(elaborate treatise or discourse)〈*on*〉. **2** 《古》调查，研究，探讨(investigation, inquiry).
dìs·qui·sí·tion·al *adj.*

Dis·rae·li [dizréili] [dɪzˋrelɪ] **Benjamin ～ Ist Earl of Beaconsfield** 迪斯累里(1804～1881)：英国保守党的政治家、小说家，首相(在位期间 1868、1874～1880)，在其作品《科宁斯比》(*Coningsby*, 1844)一书中，把政治的理想小说化. ✲

dis·rate [disréit] [dɪsˋret] *vt.* 〖海〗降低(船、船员的)等级(reduce to a lower rank or rating).

dis·re·gard [disrigáːd/-gárd] [ˌdɪsrɪˋgard] *vt.* **1** 置之不理，忽视(pay no attention to ignore). **2** 轻视(treat as of no importance).
—*n.* 不关心(indifference)，忽视，漠视(neglect)〈*of, for*〉.

dis·rel·ish [disréliʃ] [dɪsˋrɛlɪʃ] *n.* 嫌恶，讨厌，不喜欢(distaste, dislike). —*vt.* 讨厌.

dis·re·pair [dìsripéə/-péər] [ˌdɪsrɪˈpɛr] *n.* (因失修而成的)破损状态,荒芜,荒废(bad condition due to lack of repairs).

dis·rep·u·ta·ble [disrépjutəbl] [dɪsˈrɛpjətəbl] *adj.* 1 不体面的,不名誉的(discreditable). 2 名誉不好的(of bad reputation). 3 外表不高尚的,不文雅的(not respectable in appearance).
dis·rép·u·ta·ble·ness *n.* **dis·rép·u·ta·bly** *adv.*

dis·re·pute [disripjú:t] [ˌdɪsrɪˈpjut] *n.* 恶评,不受欢迎,不名誉(ill repute,discredit).

dis·re·spect [disrispékt] [ˌdɪsrɪˈspɛkt] *n.* 缺乏敬意[尊敬],无礼(lack of respect,rudeness).
dìs·re·spéct·ful *adj.* **dìs·re·spéct·ful·ly** *adv.*
dis·re·spéct·ful·ness *n.*

dis·robe [disróub] [ˌdɪsˈrob] *vt.* 使脱衣(divest of robes or garments). ——*vi.* 脱衣服(undress).

dis·rupt [disrʌ́pt] [dɪsˈrʌpt] *vt.* 粉碎(国家、制度等)(shatter),使分裂(separate forcibly).
dis·rúp·tive *adj.* **dis·rúp·tive·ly** *adv.*
dis·rúp·tive·ness *n.*

dis·rup·tion [disrʌ́pʃən] [dɪsˈrʌpʃən] *n.* 1 破裂,分裂(bursting asunder,violent dissolution);分裂状态(divided condition). 2 [the D-]苏格兰教会的分裂(1843 年 451 位牧师脱离英国国教,组成苏格兰自由教会).

dis·sat·is·fy [dìssǽtisfài] [ˌdɪsˈsætɪsˌfaɪ] *vt.* 使不满足,使不满意(fail to satisfy,make discontented).
dis·sàt·is·fác·tion [-fǽkʃən][-ˈfækʃən] *n.*

dis·sect [disékt] [dɪˈsɛkt] *vt.* 1 切开,解剖(尤指动植物等)(cut up). 2 分析(问题等)(analyse),详细调查,批评(examine or criticize minutely).
dis·séc·tion *n.*

dis·seise, -seize [dissí:z] [ˌdɪsˈsiz] *vt.* 1 〖法律〗非法地抢夺(不动产),侵占不动产(put out of seisin)⟨*of*⟩. 2 逐出(oust,dispossess).
dis·sei·see [dìssi:zí, 一 ⌒ ⌒] [ˌdɪssiˈzi,dɪˌsiˈzi]
dis·séi·sor *n.* **dis·séi·sin, -zin** [-zin] [-zɪn] *n.* 〖法律〗侵占不动产(wrongful possession of lands,etc. of another).

dis·sem·ble [disémbl] [dɪˈsɛmbl] *vt.* 掩饰,隐藏(感情、意图等)(cloak,disguise,conceal). ——*vi.* 假装不知,佯作不知(play the hypocrite).
dis·sém·bler *n.*

dis·sem·i·nate [diséminèit] [dɪˈsɛməˌnet] *vt.* 1 撒播(种子)(sow in various places). 2 使普及,散布,传播(思想、教义等)(promulgate). 3 [被动式](疾病)扩展到器官、组织或全身.
dis·sèm·i·ná·tion, **dis·sém·i·nà·tor** *n.*

dis·sen·sion [disénʃən] [dɪˈsɛnʃən] *n.* 意见不一致[冲突],倾轧,纷争,不和(discord arising from difference in opinion).

dis·sent [disént] [dɪˈsɛnt] *vi.* 1 不答应(refuse to assent);(和…)意见不和(disagree)⟨*from*⟩. 2 宗教上的意见不同(differ in religious opinion);和国教教义不同. ——*n.* 1 意见的不同,不同意,异议(difference of opinion). 2 不遵奉国教,反对国教(nonconformity). 3 [集合名词]反对国教者(dissenters).

dis·sent·er [diséntə/-ər] [dɪˈsɛntɚ] *n.* 1 反对者(one who dissents). 2 [D-]《英》反对国教者(member of the dissenting Church of England).

dis·sen·ti·ent [disénʃiənt] [dɪˈsɛnʃɪənt] *adj.* (对大多数人的意见)不赞成的(disagreeing). ——*n.* 唱反调的人,反对的人.

dis·sep·i·ment [disépimənt] [dɪˈsɛpəmənt] *n.* 〖植〗隔膜(partition,septum).

dis·ser·ta·tion [disətéiʃən/-sər-] [ˌdɪsɚˈteʃən] *n.* 论文,论说(spoken or written discourse);学位论文.

dis·ser·vice [dissə́:vis/-sə́:r-] [ˌdɪsˈsɝvɪs] *n.* 恶劣的作法,报复,报仇(rendering of ill service or ill turn);伤害,损害(injury,detriment).

dis·sev·er [disévə/-ər] [dɪˈsɛvɚ] *vt.* 分离,分割(sever,divide).
——*vi.* 分开,分离.

dis·si·dence [dísidəns] [ˈdɪsədṇs] *n.* (意见、性格等的)不一致,不同(disagreement),异议(dissent).

dis·si·dent [dísidənt] [ˈdɪsədṇt] *adj.* 意见不同,异议的(dissentient). ——*n.* 意见不同的人,反对者.

dis·sim·i·lar [disímilə/-lər] [dɪˈsɪmələ] *adj.* (和…)不相似的,不同的(unlike)⟨*to*⟩. **dis·sìm·i·lár·i·ty** [-lǽriti] [-ˈlærətɪ] *n.* **dis·sím·i·lar·ly** *adv.*

dis·sim·i·late [disímilèit] [dɪˈsɪməˌlet] *vt.*, *vi* 〖语音〗使不同,变得不同(make or become unlike).

dis·sim·i·la·tion [disìmiléiʃən] [dɪˌsɪməˈleʃən] *n.* 〖语音〗异化:为区分在同一句中两个相同或相似的音,而改变其中之一,如从 cinnamom 变化成 cinnamon.

dis·si·mil·i·tude [disimílitjù:d/-tjù:d] [ˌdɪsɪˈmɪləˌtud] *n.* 不同,相违(unlikeness).

dis·sim·u·late [disímjulèit] [dɪˈsɪmjuˌlet] *vt.* 隐藏,掩饰(感情等)(dissemble). ——*vi.* 佯作不懂,假装不知(be hypocritical).
dis·sìm·u·lá·tion, **dis·sím·u·là·tor** *n.*

dis·si·pate [dísipèit] [ˈdɪsəˌpet] *vt.* 1 使(云、水蒸气等)消失,消散(disperse,dispel). 2 浪费(时间、金钱等)(squander,fritter away). ——*vi.* 1 消散,消失. 2 浪费(come to nothing). 3 放荡,吃喝玩乐(engage in frivolous or dissolute pleasures).
dís·si·pàt·ed *adj.* 1 被浪费掉的(wasted). 2 放荡的(dissolute).

dis·si·pa·tion [disipéiʃən] [ˌdɪsəˈpeʃən] *n.* 1 消散,消失(dissipating). 2 (…的)浪费(wasteful expenditure)⟨*of*⟩. 3 玩乐,放荡(frivolous amusement). 4 不节制[不道德]的生活(intemperate or vicious living).

dis·so·ci·ate [disóuʃièit] [dɪˈsoʃɪˌet] *vt.* 1 (从…)分裂,分离(disunite,sunder)⟨*from*⟩ 2 〖化〗解离(decompose).
dis·sò·ci·á·tion *n.* 1 分离. 2 〖医〗(意识、人格的)解体,分裂 **dis·só·cia·tive** [-ʃətiv] [-ʃətɪv] *adj.*

dis·sol·u·ble [disɔ́ljubl/-sál-] [dɪˈsɑljəbl] *adj.* 1 可分解[溶解]的,可溶性的(that can be disintegrated or dissolved). 2 可以解开[分离]的(that can be loosened or disconnected).
dis·sòl·u·bíl·i·ty *n.*

dis·so·lute [dísəljù:t/-lù:t] [ˈdɪsəˌlut] *adj.* 自甘堕落的,不道德的,放荡的(lax in morals,licentious).
dís·so·lùte·ly *adv.* **dís·so·lùte·ness** *n.*

dis·so·lu·tion [disəljú:ʃən/-lú:-] [ˌdɪsəˈluʃən] *n.* 1 分离,分解(disintegration,decomposition);溶解. 2 (束缚、契约等的)取消,解除(undoing,relaxation). 3 (议会、团体等的)解散(dismissal,dispersal). 4 死,灭亡(death);终了,终结(coming or being brought to an end). 5 崩溃,解体(disintegration,disorganization).

·dis·solve [dizɔ́lv/-zálv] [dɪˈzɑlv] *v.* (**-solved; -solving**), *n.* ——*vt.* 1 溶解,使…溶于(*in*):——*dissolve salt in water* 使盐溶于水. 2 解除(契约、关系等):——*dissolve old friendships* 和老朋友断交. 3 解散(议会、团体等)(bring to an end). 4 〖法律〗宣告无效,取消. 5 破坏,消灭(魔力、影响等)(destroy) 6 〖电影·电视〗使画面朦胧,重叠于下一个画面.
——*vi.* 1 溶化,溶解(melt):——*Salt dissolves in water.* 盐溶于水. 2 (契约等)解除. 3 (议会、团体等)解散(come to an end):——*The assembly dissolved.* 议会解散. 4 (魔力、影响等)消失. 5 (雾、幻影等)逐渐淡薄,消失(become faint)⟨*away*⟩:——*The mountain dissolved behind a thick curtain of clouds.* 这座山渐渐隐没在厚厚的云层之后了. 6 〖电影·电视〗画面暗淡重叠.
dissolve in [***into***] ***laughter*** 捧腹大笑.
dissolve in [***into***] ***tears*** 号啕大哭.
——*n.* 〖电影·电视〗暗淡:在前个画面逐渐消失的同时,第二个画面慢慢重叠出现的画面转换.
dis·sól·vent *adj.* 有溶解力的. ——*n.* 溶剂.

dis·so·nant [dísənənt] [ˈdɪsənənt] *adj.* 1 (声音)不和谐的,刺耳的(discordant,harsh-toned). 2 不调和的(incongruous). **dís·so·nant·ly** *adv.*
dís·so·nance *n.*

dis·suade [diswéid] [dɪˈswed] *vt.* 忠告(某人不要做…),劝人打消念头(advise against,divert)⟨*from*⟩.
dis·suá·sion *n.* **dis·suá·sive** *adj.*
dis·suá·sive·ly *adv.* **dis·suá·sive·ness** *n.*

dis·syl·la·ble [disílәbl] [dɪˈsɪləbl] *n.* :→DISYLLABLE.

dis·taff [dístɑ:f;美+-tæf] [ˈdɪstɑf,-tæf] *n.* 1 卷线杆:手摇式纺纱法中用来卷羊毛和亚麻的卷线杆,长约 90 厘米. 2 安装在手摇的纺车上,和 1 相同的线杆(→图 SPINNING).
distaff side 母系,母系家属的(female branch of a family).

dis·tal [dístəl] [ˈdɪstl] *adj.* 〖解·植〗末梢部分的,尾端的(terminal).

·dis·tance [dístəns] [ˈdɪstəns] *n.* 1 距离,间隔,路程(extent of space between):——*What is the distance from here to the station?* 从这儿到车站的距离是多少? 2 远距离,远方,远处(distant point);视野的远处(remote field of vision):——*guests coming from a distance* 有客自远方来. 3 (时间的)间隔(interval):——*at this distance of time* 在这样长久的时间. 4 差异,不同. 5 冷漠,疏远(reserve):——*keep at a distance* 不亲近,疏远. 6 (风景画的)远景.
at a distance 在远处,不很近(far off,not very near).
in the distance 在远处.
keep a person at a distance(对某人)冷淡,疏远(某人).
keep ones distance 不与亲近.
within walking distance 步行能到的距离内.
——*vt.* 1 使远隔,使(人)看来遥远(place or make seem far off). 2 (赛跑等)拉远距离(leave far behind).
middle distance [加冠词 the] 〖美术〗中景.

·dis·tant [dístənt] [ˈdɪstənt] *adj.* 1 (距离)远的,远方的(*far away*)⟨*from*⟩:——*two miles distant from here* 距这里有 2 英里远. 2 (时间)间隔远的:——*distant ages* 很久以前. 3 (关系)远的(remote,far apart):——*a distant cousin* 远房表亲. 4 稍微的,些许的(类似):——*a distant likeness* 约略相似. 5 冷淡的,疏远的(reserved,cool):——*a distant air* 冷淡的神情.
dís·tant·ly *adv.*
distant early warning line 远距离防空警戒线:美国空军为了预先获知导弹的袭击,而设立的雷达基地防卫线.
distant signal 〖铁路〗远方信号机:在场内信号机外的预告信号装置.

dis·taste [distéist] [dɪsˈtest] *n.* (对…的)憎厌,嫌恶(dislike,repugnance,slight aversion)⟨*for*⟩.
dis·táste·ful *adj.* (对…)讨厌的,不喜欢的(disagreeable,repellent)⟨*to*⟩.
dis·táste·ful·ly *adv.* **dis·táste·ful·ness** *n.*

dis·tem·per[1] [distémpə/-pər] [dɪsˈtɛmpɚ] *vt.* [通常用过去分词]《古》使(身心的)状况错乱(upset,derange). ——*n.* 1 (身心的)失常(derangement),生病(ailment). 2 犬瘟热:幼犬急性传染病所引起的黏膜炎症.

dis·tem·per[2] [distémpə/-pər] [dɪsˈtɛmpɚ] *n.* 1 〖艺术〗胶颜料画法:用胶调和色粉作画的技法.这种颜料易涂且价廉.主要用于舞台背景画及墙壁等的室内装饰画,一般较适于干燥的墙壁. 2 胶颜料:涂料作画之一种颜料.
——*vt.* 用胶颜料来画画.

dis·tend [disténd] [dɪsˈtɛnd] *vt.* 使鼓起,吹胀(气球、鼻孔等)(swell out by pressure from within).
——*vi.* 鼓起,膨胀.
dis·tén·si·ble *adj.* **dis·tén·sion** *n.*

dis·tich [dístik] [ˈdɪstɪk] *n.* 〖诗体〗两行为一节的诗,对句((pair of verse lines,couplet).

dis·til(l) [distíl] [dɪˈstɪl] *v.* (**-ll-**) ——*vi.* 1 滴下(trickle down);渗出(exude). 2 蒸馏(undergo distillation).
——*vt.* 1 使滴落,使滴下(let fall or give forth in minute drops). 2 蒸馏. 3 将(蒸馏后植物等的)精粹取出(extract the essence of);(蒸馏)使变成…(transform,convert);蒸馏除去(挥发性成分)(drive)⟨*off*,*out*⟩. 4 蒸馏制造(威士忌、香水等)(make or produce by distillation).

dis·til·la·tion [distiléiʃən] [ˌdɪstəˋleʃən] *n.* **1** 蒸馏(作用)：由液体或固体中萃取气体的程序，一般是将液体加热使沸腾而成蒸气，再冷凝而得较纯净的液体. ✽ **2** 蒸馏物(product of distilling).

dis·til·la·to·ry [distílətəri/-tɔ̀:ri] [dɪsˋtɪləˌtɔrɪ] *adj.*

destrutive [**dry**] **distillation** 〖化〗干馏：隔绝空气使固体物质加热分解的方法.

fractional distillation 分馏：将液体混合物加热，依各物质沸点的不同，而将此混合物分离的方法.

dis·till·er [distílə/-ər] [dɪˋstɪlɚ] *n.* **1** 蒸馏酒制造者(one who distils alcoholic spirit). 2 (海水的)蒸馏器(apparatus for distilling).

dis·tíll·er·y *n.* 蒸馏酒制造厂(establishment for distilling spirits).

·**dis·tinct** [distíŋkt] [dɪsˋtɪŋkt] *adj.* **1** (和…)完全不同的，分开的，独特的(separate, individual)〈*from*〉;(性质、种类等与…)不同的(different, unlike)〈*from*〉:—*a man of distinct personality* 具有独特个性的人/*Those two ideas are quite distinct from each other*. 两种完全不同的想法. **2** 明了的，清楚的(clear, plain, definite):—*a distinct pronunciation* 清楚的发音. **3** 确定的，无疑的(decided, positive):—*There is distinct improvement in your health*. 你的健康情况有显著的进步.

dis·tínct·ly *adv.*

dis·tínct·ness *n.*

·**dis·tinc·tion** [distíŋkʃən] [dɪsˋtɪŋkʃən] *n.* **1** 区别，差别；分别(making of a difference):—*without distinction* 没有差别/*make*[*draw*]*a distinction between right and wrong* 分辨是非. **2** 差异，不同(difference). **3** 特征，特质:—*His style lacks distinction*. 他的文体缺乏独特的风格. **4** 卓越性，优秀，杰出(excellence):—*a poet of distinction* 卓越的诗人. **5** 荣誉(*honor*)；荣誉之章，勋章:—*be loaded with distinctions* 被授予勋章.

a distinction without a difference 没有差异的特质.

dis·tinc·tive [distíŋktiv] [dɪsˋtɪŋktɪv] *adj.* **1** 有区别的(distinguishing). **2** 有特色的，独特的(characteristic). **dis·tínc·tive·ly** *adv.*

dis·tínc·tive·ness *n.*

dis·tin·gué [distǽŋgei] [dɪˋstæŋge] *adj.* (阴性形式-**guée** [-gei] [-ge])(态度、容貌等)高尚的，醒目的(of distinguished features, manners, etc.).

·**dis·tin·guish** [distíŋgwiʃ] [dɪˋstɪŋgwɪʃ] *v.* (**-es**)—*vt.* **1** 区别，辨别(mark as different or distinct)〈*from*〉:—*distinguish good from evil* 辨别善恶. **2** 认明，识出(perceive distinctly, recognize):—*He could not distinguish anything in the fog*. 他在雾里无法认清任何东西. **3** 显出…的特性，区分:—*Speech distinguishes man from the animals*. 言语区分了人和动物. **4** [通常作被动式、反身用法]使显著，使扬名(make prominent):—*be distinguished for one's original ideas* 以创意闻名/*distinguish oneself by scholarship* 因学识扬名. **5** (对…)分类(class, classify)〈*into*〉:—*distinguish things into kinds* [*groups*]将事物分类. —*vi.* (两者)分辨，辨别(make a distinction)〈*between*〉:—*distinguish between right and wrong* 辨别是非.

dis·tín·guish·a·ble *adj.*

dis·tín·guish·a·bly *adv.*

·**dis·tin·guished** [distíŋgwiʃt] [dɪˋstɪŋgwɪʃt] *adj.* **1** 著名的，有名的(famous, eminent)；(以…)突出的，超群的(remarkable)〈*for, by*〉:—*a distinguished painter* 著名的画家. **2** (态度、容貌等)高尚的，醒目的.

Distinguished Conduct Medal 〖军〗(英国陆军的)勋章，特等军功章：授予战场上有功的陆军准士官和空军准尉以下的勋章，于1862年制定(略：D. C. M.). **Distinguished Flying Cross** 〖军〗(英国的)空军特殊功勋十字章：授予在空战中有功的空军以及海军航空队军官和准尉的空军最高荣誉勋章. 于1918年制定(略：D. F. C.). **Distinguished Flying Medal**〖军〗(英国的)空军特殊勋章：颁给和D. F. C. 有相同功绩的空军和海军航空队的准尉以下军人的勋章，(略：D. F. M.). **Distinguished Service Cross** 〖军〗(英国的)优异服务十字勋章：授予海军军官和准尉的勋章(略：D. S. C.)。(→图 MEDAL) **Distinguished Service Medal** 〖军〗(英国的)特殊勋章：授予军官以下，舰上勤务者的勋章. 于1914年制定(略：D. S. M.). ✽**Distinguished Service Order** 〖军〗(英国的)优异服务勋章：授予陆、海、空军军官的战斗勋章. 于1886年制定(略：D. S. O.). (→图 MEDAL).

dis·tort [distɔ́:t/-tɔ́rt] [dɪˋstɔrt] *vt.* **1** 扭曲(自然的形状)，使弯曲，使变形(put out of shape, make crooked or unshapely). **2** 误传，歪曲(事实等)(misrepresent).

dis·tórt·ed·ly *adv.*

dis·tor·tion [distɔ́:ʃən/-tɔ́r-] [dɪˋstɔrʃən] *n.* **1** 扭曲，曲解(distorting or being distorted). **2** 被扭曲的形象[印象](distorted form or image). **3** (意见、事实等的)歪曲. **4** 〖物理〗畸变：广播时所发生音质降低的信号.

dis·tór·tion·al *adj.*

dis·tract [distrǽkt] [dɪˋstrækt] *vt.* **1** (自…)移开(心力、注意等)(divert, draw away)〈*from*〉. **2** 使精神散乱，错乱(divide or confuse the attention of)，使慌张(bewilder)，困恼(perplex). **3** [通常用于过去分词]使疯狂，使愤怒(make mad or angry).

dis·tráct·ed·ly, dis·tráct·ing·ly *adv.*

dis·trac·tion [distrǽkʃən] [dɪˋstrækʃən] *n.* **1** 心不在焉(diversion of the mind or attention). **2** 使精神分散的事物(thing that diverts the mind)；娱乐，消遣(amusement). **3** 无法集中的状态(lack of concentration). **4** 混乱(confusion)，困惑(perplexity, dissension). **5** 晕眩，狂乱(frenzy, madness).

to distraction 几乎到达疯狂的状态(almost to a state of madness).


dis·train [distréin] [dɪˋstren] 〖法律〗*vt.* 扣押(动产)(levy a distress upon).
—*vi.* (对人)扣押〈*upon*〉.

dis·tráint *n.* 〖法律〗扣押动产(distress).

dis·trait [distréi] [dɪˋstre] (阴性形式-traite [-tréit][tret]*adj.* (因不安、恐怖等)心神不集中的，精神恍惚的(absent-minded, not attending).

dis·traught [distrɔ́:t] [dɪˋstrɔt] *adj.* 剧烈动摇的，强烈兴奋的(violently agitated)；(因担心事情)几乎发疯的(nearly crazy).





distillation/蒸馏

蒸馏在精炼石油和酿酒等化学工业中占有极重要的地位，图为从薰衣草等香料植物中提取植物性香料的过程，加热植物中所含的香气成分，使其气化，然后冷却蒸气，使之液化，从中提取芳香的植物油，图为使用利比希冷却器蒸馏原理的实验装置.



District of Columbia/哥伦比亚特区
从宾夕法尼亚(Pennsylvania)大道看国会大厦.

·dis·tress [distrés] [dɪˈstrɛs] *n.* (pl. -es), *v.* (-es) ——*n.* **1** 苦恼,悲伤(severe pressure of pain, sorrow);苦恼[悲伤]的原因:——*suffer distress* 忧伤/*a great distress to the family* 家庭的大忧患. **2** 贫困,穷困(lack of money or necessaries):——*relieve distress among the poor* 解除贫民的穷困. **3** 力竭,疲劳(being tired out):——*show signs of distress* 显出疲劳[力竭]的模样. **4** 不幸,灾难(misfortune, calamity);(船的)遇难,船难:——*in distress* 遇难/*a ship in distress* 遇难船. **5**〖法律〗扣押(distraint). ——*vt.* **1** 使痛苦,使烦恼,使悲伤(vex, make anxious or unhappy):——*distress oneself* 痛心,悲观/*be distressed to hear the news* 听到这个消息很痛苦. **2** 使穷困;使疲惫(exhaust).
dis·tréss·ful *adj.* **dis·tréss·ful·ly** *adv.*
dis·tréss·ing *adj* **dis·tréss·ing·ly** *adv.*
distress signal 遇难信号.

dis·trib·u·tar·y [distríbjutəri/-tèəri] [dɪˈstrɪbjuˌtɛrɪ] *n.* 支流;从主流分出来的小河流.

·dis·trib·ute [distríbjut] [dɪˈstrɪbjut] *vt.* (-uted;-uting) **1** 分配,配给,分给(deal out):——*distribute toys among the children* 分玩具给小孩. **2** 分布,散布(spread about, scatter):——*distribute seed over a field* 在田里撒种. **3** 分割,分类(divide into parts, arrange, classify):——*distribute plants into classes* 将植物分类. **4**〖逻〗周延:命题中的名词将所表示的事物全部论及而没有遗漏.
dis·tríb·u·tor *n.* **1**〖机〗配电器:内燃机点火插头上分配电流的装置. **2** 分配[配给]者. **3**〖商〗配给业者,贩卖业者.

dis·tri·bu·tion [distribjúːʃən] [ˌdɪstrəˈbjuʃən] *n.* **1** 分配,配给,分布(distributing, apportionment). **2**〖经〗商品的流通;分配 **3**〖统计学〗分布;(频数或频率)分布,分配.
dis·tri·bú·tion·al *adj.*

dis·trib·u·tive [distríbjutiv] [dɪˈstrɪbjətɪv] *adj.* **1** 分配的,分发的(of, concerned with or produced by distribution). **2**〖逻〗(措词)周延的. **3**〖语法〗个别的. ——*n.*〖语法〗分配词(distributive word):指 each, every, either, neither 等代名词、形容词.
dis·tríb·u·tive·ly *adv.*
distributive trade 贩卖业,推销业.

·dis·trict [dístrikt] [ˈdɪstrɪkt] *n.* **1** (行政、司法、选举等的)地区,管区:——*an election district* 选区/*a postal district* 邮递区. **2** (一般)区域,地方(region):——*an agricultural district* 农业区. **3**《英》自治区:郡(county)的行政区,拥有自己的议会. ——*a rural[urban]district* 乡[市]区. **4** (拥有自己的教会、牧师)教区(parish)的一个区域.
——*vt.*《美》分区.
district attorney《美》地方法院检察官.
district commissioner[officer](英国殖民地的)地方长官. **district nurse**《英》郡区护士. **district visitor**《英》(援助教区牧师工作的)教区助理.
[中世纪拉丁语 *districtus*(法制,依法强制,法律所及的范围)]

Dis·trict of Co·lum·bi·a [加冠词 the] 哥伦比亚特区:美国首都华盛顿(Washington)的所在地,联邦政府直辖的特别行政区(略:D. C.). ✽

dis·trust [distrʌ́st] [dɪsˈtrʌst] *n.* 不相信,不信任(want of confidence);疑惑,怀疑(doubt, suspicion). ——*vt.* 不信任(have no confidence in),怀疑(doubt).
dis·trúst·ful *adj.* **dis·trúst·ful·ly** *adv.*
dis·trúst·ful·ness *n.*

·dis·turb [distə́ːb/-tə́ːrb] [dɪˈstɝb] *vt.* **1** 搅乱(break the rest or quiet calm of):——*disturb the smooth surface of the lake* 搅乱平静的湖面. **2** 扰乱,骚扰(治安等):——*disturb the peace* 扰乱和平. **3** 使不安(trouble):——*I was disturbed to hear of his illness.* 听到他生病我很不安. **4** 妨害,妨碍:——*disturb a person in his study* 妨碍某人读书.

dis·tur·bance [distə́ːbəns/-tə́ːr-] [dɪˈstɝbəns] *n.* **1** 妨害,妨碍(interruption of tranquillity). **2** 暴动,骚动(tumult, uproar, outbreak). **3** 精神动摇[不安](mental agitation). **4**〖法律〗(权利、财产的)干涉,侵犯(molestation, interference).

dis·turbed [distə́ːbd/-tə́ːrbd] [dɪˈstɝbd] *adj.* (感情,精神上)不安的(unstable).

di·style [dístail] [ˈdɪˌstaɪl] *adj.*〖建〗双柱的(having 2 columns). ——*n.* 双柱式的门廊(portico of 2 columns). **distyle in antis** 双柱式神殿(→图 TEMPLE).

di·sul·phide, -fide [daisʌ́lfaid] [ˌdaɪˈsʌlfaɪd] *n.*〖化〗二硫化物:含有二个硫原子的化合物.

dis·un·ion [disjúːnjən] [ˌdɪsˈjunjən] *n.* **1** 分离,分裂(separation). **2** 不统一(lack of union),不和(dissension).
dis·u·níte *vt.* **dis·ú·ni·ty** *n.*

dis·use [*n.* disjúːs; *v.* -júːz] [*n.* dɪsˈjus; *v.* -ˈjuz] *n.* 废止(discontinuance),无用(lack of use or practice),废弃(desuetude). ——*vt.* 停止使用(cease to use).

di·syl·la·ble, dis·syl- [disíləbl] [dɪˈsɪləbl] *n.* 双音节,双音节的字(word or metrical foot of 2 syllables).
di(s)·syl·lab·ic [disilǽbik] [ˌdɪsəˈlæbɪk] *adj.*
di(s)·syl·láb·i·cal·ly *adv.*

·ditch [ditʃ] [dɪtʃ] *n.* (pl. -es) **1** 沟,壕沟;沟渠,水道(water course). **2** [the D-]《英空军俗语》北海(the North Sea);英吉利海峡(the English Channel).
——*vt.* **1** 在…挖沟;以壕沟围绕. **2**(把汽车等)推



Distinguished Service Medal/特殊勋章
D. C. M. , D. S. M. , D. F. M. 等勋章是颁给战争中表现勇敢者,相同的勋章颁两次以上时,以丝带装饰勋章,以示差别.



diver/潜水员
其工作地点为鲨鱼经常出没的海里，虽然鲨鱼并不经常袭击人类，但潜水员仍需要胆大心细.

落沟内；《美》使(火车)出轨. 3《英空军俗语》使(飞机)被迫降于海上. 4《俗》除去，免除(get rid of)，离弃，抛弃(abandon).
——*vi.* 1 挖沟. 2《英空军俗语》(飞机)被迫降落于海上(make forced landing on the sea).
dítch·er *n.* 挖沟人，掘壕人.
dítch·wàter (*n.*) 沟中的死水：——*dull as ditchwater* 完全停滞的；十分沉闷乏味的. **last ditch** [加冠词the]最后防线(place of final desperate defence).

di·the·ism [dáiθí:izəm] [ˌdaɪˈθiɪzṃ] *n.* 1 二神教(religious dualism). 2 善恶二元论：善和恶两个理论并存的学说.

dith·er [díðə/-ər] [ˋdɪðɚ] *vi.* 1 震动(tremble, quiver). 2 踌躇，犹豫(hesitate). ——*n.* 1 震动. 2《口语》(因兴奋、恐怖而)颤抖(state of tremulous excitement or apprehension).


dith·y·ramb [díθiræ̀m] [ˋdɪθɪˌræm] *n.* 1〖古希腊〗酒神赞歌：古希腊人祭祀酒神狄俄尼索斯(Dionysus)的狂热的合唱歌. 当时的希腊式悲剧即由此衍生而来. 2 狂热的诗[演说，文章].
dìth·y·rám·bic *adj.*

dit·ta·ny [dítəni] [ˋdɪtənɪ] *n.* 1 薄荷类的多年生草本植物 *Origanum dictamnus*. 原本是用来疗伤的药草. 2 白鲜 *Dictamnus albus*：原产于南欧的多年生草本植物. 在天气热时会散发出强烈的臭味.

dit·to [dítou] [ˋdɪto] *n.* (pl. **-tos**) 1 同上，同前(the aforesaid, the same). ► 用于账簿、一览表等同一语句的省略. (略：do) 2 抄写，复写(duplicate)，类似物(similar thing). ——*adv.* 同前(as before)，同样地(likewise).
[意大利语多斯加尼方言 *ditto*(标准意大利语 *detto*)←拉丁语 *dictus*(*dicere* 说的完成分词)]

dit·tog·ra·phy [ditɔ́grəfi/-tɑ́g-] [dɪˋtɑgrəfɪ] *n.* 〖古文献学〗重复误写.
dit·to·graph·ic [ditəgrǽfik] [ˌdɪtəˋgræfɪk] *adj.*

dit·ty [díti] [ˋdɪtɪ] *n.* 简短的歌曲(short simple song).



dit·ty-bag [dítibæ̀g] [ˋdɪtɪˌbæg] *n.* (水手放零碎物件的)小袋子(sailor's bag for holding odds and ends).

dit·ty-box [dítibɔ̀ks/-bɑ̀ks] [ˋdɪtɪˌbɑks] *n.* (渔夫放置杂物的)小箱子.

Di·u [dí:u] [ˋdiu] 第乌：位于印度西部，孟买西北，1535 年为葡萄牙所占，现已被印度收回(→GOA[1]).

di·u·re·sis [dàijuərí:sis] [ˌdaɪjuˋrisɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-siz])利尿，排尿过多(症)(passing of urine in large amounts).
di·u·ret·ic [-rétik] [-ˋretɪk] *adj.* 〖医〗利尿的，促进排尿的(stimulating the kidneys to secrete urine).
——*n.* 利尿剂，排尿促进剂.

di·ur·nal [daiə́:nəl/-ə́:r-] [daɪˋɝnḷ] *adj.* 1 (天体运行)花费一天的(occupying one day). 2 日日的，每日的(daily, of each day). 3 白天的(of the day). 4〖动〗白天活动的，昼行性的(active in the daytime). **di·úr·nal·ly** *adv.*

di·va·gate [dáivəgèit] [ˋdaɪvəˌget] *vi.* 《文语》1 漂泊，误入歧途(stray). 2 (谈话)离题(digress).
dì·va·gá·tion *n.*

di·va·lent [daivéilənt, dáivə-, dívə-] [daɪˋvelənt, ˋdɪvə-] *adj.* 〖化〗二价的(having a VALENCY of 2).
di·vá·lence, di·vá·len·cy *n.*

di·van [divǽn, dáivæn] [dɪˋvæn, ˋdaɪvæn] *n.* 1 土耳其等东方诸国的国务院(council of State)；〖史〗奥斯曼帝国的枢密院；(中、近东诸国的)国务会议室(council-chamber)，法庭(court of justice). 2 (靠

diver/潜鸟
图为繁殖于北极圈周围的黑领阿比潜鸟，只生存在北半球的北部，在水中像滑行般游泳，但在陆地上几乎无法行走，单靠身体在地面上磨蹭着移动.

墙而放的无背)长凳(long seat against a room-wall);(亦作 **divan bed**)躺凳(low bed without a head-board). **3** 《古》(香烟铺、酒店的)吸烟室(smoking-room);香烟店(cigar-shop).
[波斯语 *diwān* account-book 账簿, court 法庭, council 枢密院, couch 躺凳]

di·var·i·cate [*v.* daivǽrikèit, di-; *adj.* -kit] [*v.* daɪˈværɪˌket, dɪ-; *adj.* -kɪt] *vi.* **1** 《文语》分歧,分枝(diverge, branch). **2** 〖植·动〗分为两叉,分枝 —— *adj.* 分歧的;〖植·动〗分为两叉的,分叉的.

dive [daiv] [daɪv] *v.* (**dived**, 《美》 **dove**; **diving**), *n.* —— *vi.* **1** (头部向下)跳进(plunge),潜入;(人、潜水艇等)潜水:—— *dive into the pool* 潜入池里/ *dive for pearls* 潜入水中采珍珠.
2 潜入,闯进.
3 把手插进(口袋等)(put one's hand)〈*into*〉.
4 专心致力于(某事)〈*into*〉:—— *dive into politics* 潜心于政治.
5(飞机等)急速下降.
—— *n.* **1** 跳入,潜入;潜水.
2 急速下降(steep descent);投入,冲入(plunge).
3 《口语》下等酒馆;赌场.
díve-bòmb (*vt.*, *vi.*)俯冲轰炸.
díve-bòmber (*n.*)俯冲轰炸机.
díving-bèll (*n.*)潜水钟:底部敞开的吊钟形潜水器.
díving-bòard (*n.*)跳板.
díving-hèlmet (*n.*)潜水帽.
díving-sùit (*n.*)潜水衣.

di·ver [dáivə/-ər] [ˋdaɪvɚ] *n.* **1** 潜入[跳入]水中者,潜水员. ✽ **2** (采珍珠等的)海女;(调查和修理沉船、打捞沉船宝物的)潜水员. **3** 潜鸟(loon):潜鸟科(Gaviidae)水鸟的通称. 能在水中潜水,并能作长距离的游泳. ✽

di·verge [daivə́ːdʒ, di-/-və́ːrdʒ] [daɪˋvɝdʒ] *vi* **1** (由一点)分出(proceed in different directions);分散(take different courses). **2** (从常态)分离,脱离(go aside)〈*from*〉. **3** (意见等)分歧(differ). **4** 〖数学〗发散:无穷数列或级数中,无法收敛其有限的值.
—— *vt.* 使偏离(deflect).
di·vér·gence *n.*
di·vér·gent *adj.*
di·vér·gent·ly *adv.*

di·vers [dáivəz/-vərz] [ˋdaɪvɚz] *adj.* 《古》各种各样的(sundry),若干的(several),两个以上的(more than one).

di·verse [daivə́ːs, di-/-və́ːrs] [daɪˋvɝs, dɪ-] *adj.* **1** (性质、特质)不同的,相异的(unlike in nature or qualities). **2** 多样的,富变化的(varied, changeful).
di·vérse·ly *adv.* **di·vérse·ness** *n.*

di·ver·si·fy [daivə́ːsifài, di-/-və́ːr-] [daɪˋvɝsəˌfaɪ, dɪ-] *vt.* 使多样化,使成形形色色,使变化(make diverse, vary, modify, variegate).
di·vèr·si·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fɪˋkeʃən] *n.*

di·ver·sion [daivə́ːʃən, di-/-və́ːrʒən, -ʃən] [daɪˋvɝʒən, dɪ-, -ʃən] *n.* **1** 偏离,偏斜,转向(deflecting),逸出正轨,越轨(deviation). **2** 《英》绕道,迂回路(alternative route bypassing a closed road). **3** 分心(diverting of the attention);〖军〗牵制,声东击西的作战(feint). **4** 消遣,娱乐(recreation, pleasant distraction, pastime).

di·ver·si·ty [daivə́ːsiti, di-/-və́ːr-] [daɪˋvɝsətɪ, dɪ-] *n.* **1** 相异之处,相差,不同(being diverse, unlikeness). **2** 不同种(different kind);多样性,变化(variety).

di·vert [daivə́ːt, di-/-və́ːrt] [daɪˋvɝt, də-] *vt.* **1** (使河水等)转向,偏离(turn aside, deflect);抵挡,避免,躲开(ward off). **2** (从…)转移注意力(draw off the attention of)〈*from*〉,扰乱(distract). **3** 使愉快,安慰(entertain, amuse).
di·vért·ing *adj.* **di·vért·ing·ly** *adv.*

di·ver·tic·u·lum [dàivətíkjuləm/-vər-] [ˌdaɪvɚˋtɪkjələm] *n.* (pl. **-la**)〖解〗憩室:消化道黏膜向壁层外突出的囊状膨起.

di·ver·tisse·ment [divə́ːtismənt/-və́ːr-] [dɪˋvɝtɪsmənt] *n.* 戏剧两幕间的短暂表演(如芭蕾舞等). [法语]

Di·ves [dáiviːz] [ˋdaɪviz] **1** 拉丁语《圣经》中《路加福音》第16章所说的财主. **2** [作普通名词用]富翁,有钱人(rich man).

di·vest [daivést, di-] [daɪˋvest, dɪ-] *vt.* **1** 使脱去(unclothe);(从…)剥去(衣服等)(strip)〈*of*〉. **2** 剥夺,除去(deprive, rid)〈*of*〉.
divest oneself of 脱掉(衣服等);断念,放弃(abandon).
di·vést·ment, **di·vést·i·ture** *n.*

div·i [dívi] [ˋdɪvɪ] *n.*, *v.* : → DIVVY.

di·vide [diváid] [dəˋvaɪd] *v.* (**-vided**; **-viding**), *n.* —— *vt.* **1** 分割,分切(separate, split, break up)〈*in*, *into*〉:—— *divide a pie into five pieces* 将派分成五份.
2 分类(classify).
3 (从…)分离,隔离(part, cut off)〈*from*〉:—— *The brook divides my land from his.* 这小河隔开我和他的土地.
4 分配,分给(distribute, deal out)〈*among*, *between*〉;(和他人)分享,分担(share)〈*with*〉:—— *divide sweets among children* 将糖果分给小孩.
5 使意见分歧;不和:—— *Opinions are divided on the point.* 在这点上意见分歧. / *a house divided against itself* 失和的家庭.
6 〖数学〗除;除以:—— *divide 8 by 2*　8 被 2 除 *7 divides 28*　28 被 7 除.
7 (会议等)分正反两方表决:—— *divide the House on the motion* 把这个动议提交议会表决.
—— *vi.* **1** 分开,分割. **2** 意见分歧,分裂. **3** 〖数学〗除法,除尽. **4** (议会等)表决赞成或反对.
—— *n.* **1** 分割. **2** 分水界,分水岭(watershed).
Great Divide[加冠词 the](1)北美的大分水岭(指落基山脉). ✽ (2)生死关键.

div·i·dend [dívidènd] [ˋdɪvəˌdend] *n.* **1** 〖数学〗被除数(cf. *divisor*).
2 (给投资者的)股息;红利.
3 〖法律〗(给破产债权人的)分配;分配金.
dívidend-wàrrant(*n.*)《英》股息支付证书:认定能领股息的股东证书.

di·vid·er [diváidə/-ər] [dɪˋvaɪdɚ] *n.* (亦称 ***a pair of dividers***) [pl.]分线规,两脚规:测量尺寸或分割直线等所使用的圆规(→图 COMPASS).

Great Divide/**北美大分水岭(指落基山脉)**
将北美洲主要河川的流程分为东、西两个方向.



div·i·na·tion [divinéiʃən] [ˌdɪvəˈneʃən] *n.* **1** 占卜. **2** 预言,预知;巧妙的预测(skilful forecast),明察(good guess).

di·vine[1] [diváin] [dəˈvaɪn] *vt.* **1**(借灵感、魔法、直觉、推测)看出,察知(discover). **2** 预知(foresee),预言(predict). **3** 推测(conjecture). ——*vi.* 占卜,预言(practise divination).

di·vín·er *n.*

divíning-rod (*n.*)(水脉、矿脉的)探矿杖(dowser's rod).

di·vine[2] [diváin] [dəˈvaɪn] *adj.* (**-viner**; **-vinest**), *n.* ——*adj.* **1** 神的;神授的(of or from God or a god):——*the divine Being*[*Father*]神/*divine grace* 神的恩惠. **2** 如神的;庄严的;超人的:——*divine beauty*[*purity*]庄严的美[纯洁]. **3** 奉献给神的,呈献给神的(devoted or addressed to God);神圣的(sacred):——*a divine song* 圣歌. **4**《口语》了不起的,太好的(excellent, delightful).
——*n.* **1** 神学者. **2** 神职人员,牧师.

di·víne·ly *adv.*

divine right of kings[加冠词 the]君权神授说:认为君主的权力直接由神授予,具有绝对不可侵犯的权力的学说.

divine service 礼拜式(public worship of God).

di·vin·i·ty [divíniti] [dɪˈvɪnətɪ] *n.* **1** 神格,神性(being divine, godhood). **2** [the D-](基督教的)神(God). **3**(异教的)神(god). **4** 如神般的人,令人崇拜的人(adorable being). **5** 神学(theology);(大学的)神学院(theological faculty).

div·i·nize,-nise [dívinàiz] [ˈdɪvəˌnaɪz] *vt.* 赋以神性,祀为神(deify).

div·i·ni·zá·tion [-naizéiʃən/-ni-] [-nɪˈzeʃən] *n.*

di·vis·i·ble [divízibl] [dəˈvɪzəbl] *adj.* 可分割的(capable of being divided). ***divisible by***[数学]可用…除尽的,可整除的.

di·vis·i·bíl·i·ty *n.*

di·vi·sion [divíʒən] [dəˈvɪʒən] *n.* **1** 分割,分离(separation);分配(distribution):——*the division of the property* 财产的分配. **2** 部分(part);区,区域(section). **3**(行政、司法、政治上的)地方,地区. **4**(政府机关、公司等的)部门,课——*the sales division of a company* 公司的销售部门. **5**[数学]除算,除法(process of dividing number by another). **6** 分界线(dividing line);境界,境界线(boundary). **7**(意见的)不一致,不和(disagreement, discord). **8**[逻]区分. **9**[政](为了表决)赞成或反对之区分. **10**[军](1)师:由中将或少将指挥的独立作战编制单位,普通分成三旅,有步兵部队、装甲部队、炮兵部队、通信部队、工兵部队等.(2)(海军的)分舰队. **11**[植]门:植物分类中最大的区分,在纲(class)之上. **12**[动](分类学上的门、纲、目、科、属等的)部门.

di·ví·sion·al *adj.* **di·ví·sion·al·ly** *adv.*

armoured division 装甲师团. **division of labour**(工厂等的)分工. **long division**[数学]长除法:在纸上写下全部计算过程的除法,尤指用于以 13 以上的数去除的时候. **short division**[数学]短除法:主要以心算用于 12 以下的数去除的除法.

di·vi·sor [diváizə/-zər] [dəˈvaɪzɚ] *n.* [数学] **1** 除数(cf. *dividend*). **2** 约数.

di·vorce [divɔ́ːs/-vɔ́rs] [dɪˈvɔrs] *n.* **1**[法律]离婚(legal dissolution of marriage). **2** 分离,分裂,绝缘(severance, separation). ——*vt.* **1** 使离婚(legally dissolve a marriage between);(与…)离婚(*from*). **2** 离婚,弃绝(put away, repudiate). **3** 分离,断绝关系(sever). **4**《古》解除(婚姻)(dissolve).

di·vor·cee [divɔːsí/-vɔr-] [dɪvɔrˈsi] *n.*(阳性形式 **divorcé**,女性形式 **-cée**)离了婚的女人,离婚者.

di·vórce·ment *n.*

div·ot [dívət] [ˈdɪvət] *n.* **1**《苏格兰》(一块)草皮(piece of turf, sod). **2**[高尔夫球](挥杆时被削去的)草皮断片.

di·vulge [daiváldʒ, di-] [dəˈvʌldʒ, dɪ-] *vt.* 泄漏,透露(秘密等)(let out, reveal).

di·vul·ga·tion [divʌlgéiʃən] [ˌdɪvʌlˈgeʃən],

di·vúlge·ment, di·vúl·gence *n.*

div·vy, div·i [dívi] [ˈdɪvɪ] *n.*《口语》分配(dividend). ——*vt.*, *vi* 分摊,分配(divide)(*up*).



Dobermann pinscher/多伯曼品舍狗
德国多伯曼于 1880 年左右将各种狗交配而成的狗种,是很优秀的守卫犬,为军队、警察所广泛使用.

dix·ie[1], **dix·y** [díksi] [ˈdɪksɪ] *n.*《英》(军队等露营用的)铁壶,铁锅(iron kettle or pot).
[印地语 *degchi* 锅]

Dix·ie[2] [díksi] [ˈdɪksɪ] *n.* **1** = Dixieland. **2** 迪克西:美国南北战争时南部联邦士兵间流行的进行曲,据说于 1859 年时由埃米特(Daniel Emmett)所作.

Díxiecràt (*n.*)《美口语》在美国南部诸州,主张对黑人仍应维持白人优越地位的民主党分离派.

Díxielànd (*n.*)(亦作 **Dixie('s) Land**)(1)美国南部诸州(Southern States of U. S.).(2)迪克西兰爵士乐:发源于美国南部的早期爵士乐.
[可能源于新奥尔良(New Orleans)的别称 *dixie*. *dix* 为法语 10,南北战争以前新奥尔良银行所发行的 10 元纸币,两面皆印有 *dix*]

D. I. Y. 《略》do-it-yourself 自己亲自做(修理、装配等).

di·zen [dáizən, dí-] [ˈdaɪzn̩, ˈdɪ-] *vt.*《古》装饰得很华丽,大加装饰(array with finery, deck)(*out*, *up*).

diz·zy [dízi] [ˈdɪzɪ] *adj.* **1** 眼花的,头晕的(giddy). **2** 混乱的(confused). **3** 眩晕的(making giddy). **4** 眼花缭乱的(whirling rapidly).
——*vt.* 使头晕眼花,使不知所措(bewilder).

díz·zi·ly *adv.* **díz·zi·ness** *n.*

D. J. 《略》disc-jockey 轻音乐节目主持人.

Dja·kar·ta, Ja- [dʒəkáːtə/-kár-] [dʒəˈkɑrtə] 雅加达:印尼的首都.位于爪哇岛西北部的港市.

djib·ba(h) [dʒíbə] [ˈdʒɪbə] *n.* = JIBBA(H).

djinn [dʒin] [dʒɪn] *n.* = JINN.

dkg 《略》(decagramme(s)10 克.

dkl 《略》decalitre(s)10 升.

dkm 《略》decametre(s). 10 米.

dl 《略》decilitre(s)10 升.

D. L. 《略》Deputy Lieutenant《英》副总督.

D. Lit. 《略》Dotor of Literature 文学博士.

D. Litt. 《略》*Doctor Litterarum* 文学博士(Doctor of Letters).[拉丁语]

dm 《略》decimetre(s)⅒米.

D. M. 《略》**1** Deutsche Mark 德国马克. **2** Doctor of Medicine 医学博士.

D. Mus. 《略》Doctor of Music 音乐博士.

DNA 《略》deoxyribonucleic acid[生化学]去氧核糖核酸:是去氧核糖核酸的一种多元聚合体,存在于一切细胞中,为构成染色体或基因的主要成分.


D. N. B. 《略》Dictionary of National Biography 英国人名辞典.

Dnie·per [dníːpə/-pər] [ˈdnipɚ] [加冠词 the] 第聂伯河:原苏联西南部的河川.从白俄罗斯,经乌克兰而注入黑海.

Dnies·ter [dníːstə/-tər] [ˈdnistɚ] [加冠词 the] 德涅斯特河:乌克兰西部的河川.从利沃夫(Lvov)地方流向东南方,而注入黑海.

do[1] [duː, də] [du, də] *v.* (**does**; **did**; **done**), *n.* (pl. **dos, do's**) ——*vt.* **1** 作,行,完成,实行(carry out, perform):——*do one's best* 尽最大努力/*Do your duty.* 尽你的义务.
2[完成式、被动式]完毕,完成(complete):——*I have done reading it.* 我已读完./*The work is done.* 工作完成.
3《口语》参观(visit):——*I did Rome last year.* 去年我去罗马观光.
4 带来,给(人恩惠等)(give):——*do a person a favour* = *do good to a person* 帮忙某人.
5 做出,制作(produce, make):——*do five copies* 做 5 份副本/*do a portrait* 画肖像画.
6 烧菜(cook):——*do an omelette* 做蛋卷/*a steak well done* 全熟的牛排.
7 攻读[专攻](work at);解决(问题等)(solve);翻译(*into*):——*do one's lesson* 做功课/*do a crossword* (*puzzle*)解填字游戏/*do a French letter into English* 把法文信译成英文.
8 处理(deal with);修理(repair);整理(set in order):——*do a room* 整理房间/*do one's hair* 梳头发.
9 担任…的角色,扮演(play the part of):——*do the hostess* 做女主人/*do Hamlet* 扮演哈姆雷特的角色.
10《英口语》招待,款待(provide food, etc.):——*do a person very well* 善待某人.
11 行经(某段距离),走过(traverse):——*do 30 miles to the gallon* 这一加仑行驶 30 英里.
12 对…有用,够用:——*Will this do you?* 这个对你有用吗?
13 使疲惫不堪(tire out):——*The last 1,000 metres did me.* 最后 1 千米时我已经精疲力尽了.
14[the+形容词]行动如…(act like):——*do the affable* 举止和蔼可亲.
15《俗》欺骗,使人受骗(cheat)(*out of*):——*You've been done.* 你受骗了.
——*vi.* **1** 工作,行动(act):——*You did very well.* 你做得很好. **2** 举止(behave):——*Do in Rome as the Romans do.*《谚》入境随俗. **3**(事物)合乎目的,适用(be suitable):——*That will do.* 那就好了,





1 Lock gate 闸门	6 Warehouse 仓库	11 Tidal water 潮水	16 Adjustable bilge chock 可调整的底部垫木
2 Lock 水闸	7 Fitting-out crane 装配用起重机	12 Caisson 坞门(沉箱)	17 Capstan 绞盘
3 Power house 动力室	8 Workshop 工场	13 Keel block 龙骨墩	18 Winch house 绞车间
4 Travelling dock crane 移动式船坞起重机	9 Fitting basin 装配用船渠	14 Dock sill 坞槛	19 Bilge shore 底部墩柱
5 Dock shed 船坞棚	10 Office 办公室	15 Travelling cradle on bogie 船台移动托架	20 Side shore 边墩柱

dock[1]/船坞　为缓和伦敦港船只装卸和修理的拥挤,19世纪初期在多格斯(Dogs)岛建立了伦敦第一批船坞.图为船坞的种类.

够了/*Any knife will do*.任何刀子都可以. 4(人)度日,生活,(事情顺利地)进展(get on):——*He is doing well as a guide*.他的向导工作做得很好/*Mother and child are doing well*.母子都健康. 5[完成式用法]做完,终结:——*Have done*! 做完了.

do away with 除去…废止.

do brown 《口语》巧妙地欺骗.

do by=***do to***[***unto***]对待.

do down 《口语》击败,使失败(overcome,bring to grief);欺骗(cheat).

do for(1)《口语》毁灭,毁掉(ruin,destroy),杀(kill).(2)《英口语》照料家务(act as a housekeeper,ect.for).

do in《俗》(1)毁灭,杀(ruin,kill).(2)《口语》使精疲力竭(exhaust).

do or die 以必死的决心去做.

do (*10,etc*). ***years*** 服役(10年等)

do time 服役,服刑.

do to death 杀(人)(kill).

do up(1)修理(repair).(2)扎(头发).(3)包(wrap up).(4)收拾(屋子等).(5)疲倦到极点.

do with(1)处置,处理.(2)进展(get on wtih).(3)忍耐(endure).(4)满足(find sufficient).(5)《口语》欲望,需要(be pleased to have,need).

do without 无需.

have done with 办完;与…断绝关系.

have to do with 与…有关,交易.

it isn't done 没那回事,(在惯例、作法上)被禁止.

nothing doing(表示失败、拒绝)不行.

——*v. substitute*[避免前面出现动词的重复]:——*He knows much more than I do*.他比我知道得更清楚./*Did you speak to him*? *Yes*,*I did*.你跟他说了没有? 说过了./*I wanted to see him and I did so*.我想见他,所以就去了.

——*v. aux*. **1**[用于疑问句]:——*Do you speak French*? 你说法语吗? /*Did she play tennis yesterday*? 昨天她去打网球了吗? **2**[用于否定句]:——*He doesn't smoke*.他不抽烟./*Don't be afraid*.不用害怕. **3**[用于附加问句]:——*Kate didn't come yesterday*,*did she*? 凯特昨天没来,不是吗? 4[强调用法](▶加强do的发音):——*I do think so*.我真的这样想./*Do come again*.务必再来. **5**[副词置于句首的倒装句]:——*Little did I imagine that*.那种事我几乎无法想象.

——*n*. **1**《英口语》喜宴,宴会. **2**《俗》诈欺;恶作剧. **3**[pl.]份儿(share). **dó·able** *adj*. **dó·er** *n*.

dò-góoder(*n*.)不实际的社会改革家.

dò-it-yourséIf (*n*.)自己亲自修理[装配]东西.

——(*adj*.)业余工作的.

dó-nòthing (*n*.)懒鬼(idler). **dos and don'ts**"该"与"不该",命令条文及禁止事项,注意事项.

do[2] [dou] [do] *n*. :→DOH.

do, d° 《略》ditto 同上,同前.

doat [dout] [dot] *v*. :→DOTE.

dob·bin [dɔ́bin/dɑ́b-] [ˋdɑbɪn] *n*. 驮马(draught-horse),农耕用马(farm-horse).
[源于 *Robert* 的昵称 *Robin*]

dob·by [dɔ́bi/dɑ́bi] [ˋdɑbɪ] *n*. 多臂机:织小提花纹的织布机.

Do· ber· mann pin· scher [dòubəmənpínʃə/-bər-,-ʃər][ˋdobə·mənˋpɪnʃə·] *n*. 多伯曼品舍狗:德国猎犬.毛短.✼
[*Dobermann*(饲养者的名字),*Pinscher*(德语为"狮种猎犬"之意)]

Do·bru·dja [dəbrú:dʒə] [dəˋbrudʒə] 多布罗加:罗马尼亚东南部,多瑙河下游与黑海之间的地区.

Do·ce·tist [dəsí:tist] [dəˋsitɪst] *n*. 基督教幻影说的信奉者. ▶幻影说是指,"基督的肉体仅是幻影或灵魂所在"的早期基督教的异端学说.
De·cé·tie *adj*. **Do·cé·tism** *n*.
[希腊语 *dokeein*(认为…)]

do·cile [dóusail/dɑ́səl] [ˋdɑsl̩] *adj*. **1** 可教的(teachable). **2** 温顺的(submissive). **3**(事物)易处理的(easily managed).

do·cil·i·ty [dəsílity/dou-,dɑ-] [doˋsɪlətɪ,dɑ-] *n*.

dock[1] [dɔk/dɑk] [dɑk] *n*. **1** 船坞:供船只装卸货物或修理船只的地方,有门可将水放入和排出,并以水门控制船只进出.✼ 2[通常 pl.]包括船坞设备、仓库、办公室等的船坞一带区域;造船厂. 3《美》码头(wharf). 4〖戏剧〗(舞台旁的)背景、道具间,***in dock***《口语》(船、汽车等)在修理中(laid up,for repairs).

——*vt*. **1** 使(船)进入船坞. **2** 设置船坞. **3** 使(太空船)会合(join together in space).——*vi*. **1**(船)进入船坞. **2**(太空船)会合. **dóck-dúes** (*n*.)船坞使用费. **dóck-gláss** (*n*.)试饮葡萄酒用的大杯. **dócklànd** (*n*.)[亦作 D-]船坞一带的区域. **dóck màster**(*n*.)领坞,船坞长(superintendent). **dóck yàrd** (*n*.)(1)造船厂,船舶修理厂.(2)《英》海军工厂,海军造船厂.

dry[**graving**]**dock** 干坞:船进入后,将水排出,以便修理的船坞.

floating dock 浮坞. **wet dock** 船渠:将船坞内的水位保持与涨潮时一样高度者.

dock² [dɔk/dɑk] [dɑk] *n*. **1** 动物尾巴结实而多肉的部分，尾根(solid fleshy part of an animal's tail)(→图 HORSE). **2** (马具的)马的后鞦带(crupper). —*vt*. **1** 剪短，切短(尾、头发等)(cut short)，切去(动物的)尾巴. **2** 减少(lessen)；从…夺去(deprive)(*of*)；限制(put limits on).

dock³ [dɔk/dɑk] [dɑk] *n*. (刑事法庭的)被告席(enclosure in a criminal court for the prisoner)

dock brief 《英》有资格接受法律帮助的被告，在法庭上直接交给法庭律师的诉讼准备书状.

dock⁴ [dɔk/dɑk] [dɑk] *n*. 酸模：蓼科酸模属(*Rumex*)的植物的通称. 在圆锥形花序上开淡绿色小花. 被荨麻刺到时，酸模的大叶子可用来消毒. ✽

dock·er [dɔ́kə/dɑ́kər] [ˋdɑkɚ] *n*. 码头工人，码头作业员(labourer in the docks).

dock·et [dɔ́kit/dɑ́k-] [ˋdɑkɪt] *n*. **1** 〖史〗摘要，要旨(abstract, summary). **2** 特别许可状的内容摘要. **3** 〖法律〗判决摘录(memorandum or register of legal judgements). **4** 《美》诉讼案件一览表(list of causes for trail)，诉讼当事人的名册(list of persons with causes pending). **5** 《英》(信等的)内容摘要；签条(label)，标签(ticket)；(行政部门的)记载项目，类别的文件，档案(file). **6** 《英》(1)缴清关税的证明书. (2)(棉花交易所的)棉花提交书. (3)业务日报，业务周报.

—*vt*. **1** 〖法律〗将…摘要记于记录簿里. **2** (在信等)写下内容摘要. **3** 〖美法律〗记载在诉讼案件一览表上.

doc·tor [dɔ́ktə/dɑ́ktər] [ˋdɑktɚ] *n*. **1** 医生，医师：—*see*[*consult*] *a doctor* 看医生/*send for a doctor* 去请医生. ▶《英》主要是指内科医生(physician). 《美》外科医生(surgeon)、牙医(dentist)、兽医(veterinarian)皆可使用. **2** 博士；博士学位. (略：Dr.)：—*Doctor of Laws*[*Medicine*, *Philosophy*, *Divinity*]法学[医学、哲学、神学]博士/*Doctor Johnson* 约翰逊博士. **3** 〖机〗调节器，修正器；〖印刷〗= doctor blade. **4** (尤指西印度群岛、非洲南部、澳大利亚西部的)凉爽的海风(cool sea-breeze). **5** 《古》教师(teacher)，学者(learned man). **6** = surgeonfish 刺尾鱼.

—*vt*. 《口语》**1** 治疗(treat medically)：—*doctor a cold* 治感冒/*doctor oneself* 自己治疗. **2** 修护，修理(机械等)(patch up). **3** (在饮料等里)搀混食物. **4**(在文书等上面)做手脚，窜改：—*doctor the evidence* 窜改证据. **5** 阉割.

—*vi*. 《口语》当医生，开业当医师.

dóc·tor·al, doc·tó·ri·al [-tɔ́:riəl] [-ˋtɔriəl] *adj*.

dóc·tor·ing *n*. 从事医师行业.

doctor blade 〖印刷〗刮刀(→图 PRINT).

Doctors' Commons 〖史〗原为容纳了伦敦民法博士会、教会法院、海事法院等的建筑物.

doctor's mandate 〖政〗紧急时委托行政部门商量对策.

Doctors of the Church [加冠词 the]教会博士：基督教初期学识丰富、清风亮节的神职人员，尤指西方教会中的安布罗斯(Ambrose)、圣奥古斯丁(Augustine)、哲洛姆(Jerome)、格列高利(Gregory)，东方教会的亚大纳西(Athanasius)、巴西勒(Basil)、克里索斯托(Chrysostom).

[拉丁语 *doctor*←*docere* 教)，"教师"之意. 自 14 世纪起，英语的"医生"为 doctor of medicine 的省略]

doc·tor·ate [dɔ́ktərit/dɑ́k-] [ˋdɑktərɪt] *n*. 博士学位(degree of doctor).

doc·tri·naire [dɔktrinéə/dɑktrinéər] [ˌdɑktrɪˋnɛr], **-nari·an** [-néəriən] [-ˋnɛriən] *n*. 空论家，纯理论家(pedantic theorist).

—*adj*. 空论家的；空论的，不实际的(theoretical and unpractical).

dòc·tri·náir·ism *n*.

[法语，源于王政复古时代的"纯理论者"]

doc·tri·nal [dɔktráinəl, dɔ́ktri-/dɑ́ktri-] [ˋdɑktrɪnl] *adj*. 教义上的(of or inculcating doctrine(s)).

doc·trí·nal·ly *adv*.

dodo/**渡渡鸟**

因为动作缓慢，又不怕生人，所以易于捕猎，于 17 世纪时绝种. 体型与吐绶鸡一般大，羽毛为暗灰色.



dock⁴/**酸模**

带有酸味的常见杂草，生长在牧草地等.

doc·trine [dɔ́ktrin/dɑ́k-] [ˋdɑktrɪn] *n*. **1** 教义，教理：—*the Christian doctrine* 基督教的教义. **2** 主义，原理，学说.

dóc·trin·ism, dóc·trin·ist *n*.

Monroe Doctrine：→MONROE.

doc·u·ment [*n*. dɔ́kjumənt/dɑ́k-；*v*. . -mènt] [*n*. ˋdɑkjəmənt；*v*. -ˌmɛnt] *n*. **1** 文书，文件；记录：—*public documents* 公文/*a human document* 人事记录. **2** 证书.

—*vt*. **1** 考证，用文件证明：—*The case was carefully documented*. 这个事件是经过详细考证过的. **2** 提供[附带]证件，出示证据.


documents against payment bill 付款交单：国际贸易中，付款后交付提单及货运单据的一种结算方式；亦称付款交单汇票.

dòc·u·men·tá·tion *n*. **1** 依据文件的证明；证件的制作[提出]. **2** 证件.

doc·u·men·ta·ry [dɔkjuméntəri/dɑk-] [ˌdɑkjuˋmɛntərɪ] *adj*. **1** 文书的，文件的(of documents) **2** (电影、电视等)根据事实的(factual, based on real events).

—*n*. 〖电影·电视〗记录影片；广义而言，指以记录事实为基础的影片.

documentary draft negotiation 押汇：买卖双方成交，卖方出货后，不待买方收货付款时，便将汇票及有关凭据售与本地银行，取得货款，再由银行向买方收款的一种汇兑方法.



dod·der¹ [dɔ́də/dɑ́dər] [ˋdɑdɚ] *n*. 菟丝子：菟丝子属(*Cuscuta*)寄生植物的总称. 无叶，以细丝般的茎缠绕在其他的植物上.

dod·der² [dɔ́də/dɑ́dər] [ˋdɑdɚ] *vi*. **1**(由于病、衰弱或年老而)颤抖，摇摆(tremble, nod). **2** 摇摇欲坠(totter). **dód·der·er** *n*.

dód·der·ing *adj*. 摇摇晃晃的.

do·dec·a- [doudékə-] [doˋdɛkə-] *pref*. "12 的"(twelve)之意(例 *dodecagon*, *dodecaphonic*).

do·dec·a·gon [doudékəgən] [doˋdɛkəgən] *n*. 〖数学〗12 角形，12 边形(plane figure of 12 angles and sides).

do·de·ca·he·dron [dòudikəhí:drən, -héd-] [ˌdodɪkəˋhidrən, -ˋhɛd-] *n*. 12 面体(solid figure of 12 faces)(→图 SOLID).

Do·de·ca·nese [dòudikəní:z] [ˌdodɪkəˋniz] [加冠词 the]佐泽卡尼索斯群岛：位于爱琴海东南方的群岛，由罗得(Rodes)岛加上 12 个小岛所组成的. 1912 年由土耳其领地变为意大利领地，1947 年又成为希腊领地.

do·de·ca·phon·ic [dòudikəfɔ́nik/-fɑ́n-] [ˌdodɪkəˋfɑnɪk] *adj*. 〖音乐〗十二音音乐的：不用普通音阶，而用任意一音程分成十二音的音乐.

do·de·ca·syl·la·ble [dòudikəsíləbl] [ˌdodɪkəˋsɪləbl] *n*. 〖诗体〗十二音节诗行(line of 12 syllables).

dodge [dɔdʒ/dɑdʒ] [dɑdʒ] *vi*. **1** 前后移动(move to and fro)，变换位置(change position)；(避开追赶者、打击等)迅速地闪避(move quickly)(*round*, *about*, *behind*).

2 推托，搪塞(quibble, prevaricate).

3 (鸣钟术)按变换序列鸣钟. —*vt*. **1** 避开，巧妙地躲避；闪避(追赶者、打击等)(elude by sideward movements). **2** 以诡计来逃避(evade by trickery).

— *n*. **1** 闪避. 很快的闪开(quick side-movement).

2 诡计，策略(trick, artifice).

3 《口语》巧妙的计策[方法](clever expedient or contrivance).

4 (鸣钟术)按变换序列鸣钟.

dodge ball 躲避球.

dodg·em [dɔ́dʒəm/dádʒ-][ˋdadʒəm]*n.* 碰碰车：在游乐场所中围起来的场地里，互相以碰撞游玩之小型电动汽车.

dodg·er [dɔ́dʒə/dádʒər][ˋdadʒə]*n.* **1** 躲闪者，规避者，欺骗者(artful or elusive person). **2**〖海〗(为防波浪飞溅而设置在船桥的)防浪板.

Dodg·son [dɔ́dʒsən/dádʒ-][ˋdadʒsən] **Charles Lutwidge～**道奇森(1832～1898)：英国数学家、童话作家. 笔名卡罗尔(Lewis Carroll). 作品有《艾丽丝漫游奇境记》(*Alice's Adventures in Wonderland*)(1865)、《镜中世界》(*Through the Looking-Glass*)(1871)等.

dodg·y [dɔ́dʒi/dádʒi][ˋdadʒɪ]*adj.* **1** 奸诈的，狡猾的(cunning, artful). **2**《口语》麻烦的，难以处理的(awkward, tricky).

do·do [dóudou][ˋdodo]*n.* (pl. **-does**, **-dos**) **1** 渡渡鸟(Raphus cucullatus)：翅膀很小，不能飞，体型很大，模样不美的鸟，虽栖息于印度洋上的毛里求斯(*Maurutuys*)岛，但现已绝种. ✽**2** 落伍者，愚昧者，迟钝者(*old-fashioned, stupid, or inactive person*). [葡萄牙语 doudo(愚蠢)]

doe [dou][do]*n.* 雌鹿，雌兔(female of deer, hare or rabbit).
dòeskin(*n.*)雌鹿皮，雌鹿的鞣皮.

D. O. E. 《略》Department of the Environment 《英》环境部.


does [dʌz][dʌz]*v.* do 的第三人称单数现在式.

doff [dɔf/dɔːf, daf][dɔf, daf]*vt.* 脱(帽子、衣服等)(take off).

dog [dɔg/dɔːg][dɔg] *n. v.* (**-gg-**) —— *n.* **1** 狗；犬属(*Canis*)的肉食性四脚动物. —— *a hunting dog* 猎犬. ✽**2** 公狗；雄性狐、狼等犬科动物. **3** 无用的人，卑鄙的男人：—— *a dirty dog* 卑鄙的家伙. **4**《口语》家伙(fellow)：—— *a gay dog* 快活的家伙. **5** [the dogs]《英口语》(灰狗的)赛狗比赛. **6** [the D-] (1) = Greater Dog. (2) = Lesser Dog. (3) = dog-star.



dog/狗，犬
狗的祖先被认为是澳洲的澳洲犬(Canis dingo)和居住在亚洲热带地区近似帕利亚犬(Paria dog)，旧石器时代后期或新石器时代就有好多品种，是一种最早为人类饲养为家畜的哺乳动物. 上图为伦敦举办的有名的克鲁弗茨(Crufts)狗展. 下图为狗的躯体构造的名称.





(4)＝dog-star(2). 7〖机〗止动器，掣动器：为抓住东西而附有爪或齿的工具的通称. 8(亦作 fire-dog)(火炉的)柴架(→图 FIREPLACE). 9(亦作 sen-dog)〖气象〗(被视为天气变坏前预兆的)地平线附近的亮光.

be top dog 位居要津.

be under dog 居于低位(永远听命于他人).

die like a dog 悲惨[潦倒]而死.

dog in the manger 狗占马槽(意指自己不用的东西也不让人使用的人). ▶ 源自《伊索寓言》里，有条狗，自己不能吃的野草也不让给牛吃的故事.

dog it《俗》推卸责任.

go to the dogs《口语》没落、堕落，灭亡(be ruined).

a hair of the dog that bit you《口语》用来攻毒的毒，解宿醉的酒. ▶ 源于被狗咬伤，可用此狗的毛治愈的迷信.

help a lame dog over a stile 助人于危难之时.

lead dog's life 度穷苦的生活.

lead someone a dog's life 令人苦恼.

Let sleeping dogs lie.《谚》不要去惹麻烦.

put on dog《口语》装模作样，装饰外表.

throw [give] to the dogs 丢弃；放弃.

——*vt* 1 跟随在后，尾随(follow closely). 2(灾难、不幸等)缠绕：——*He was dogged by misfortune.* 他连遭不幸. 3〖机〗使用止动器[掣动器].

dóg·gish, dóg·less, dóg·lìke *adj.* 似狗一样.

dógbèrry(*n*)茶藨子(的果实).

dog biscuit 狗食饼干.

dóg-càrt(*n*)(1)狗拖拉的车子. (2)(有两个靠背座位的)双轮小马车.

dóg-clùtch(*n*)：→CLUTCH[1].

dóg-còllar(*n*)(1)狗项圈. (2)《戏谑》(固定在后脑勺的)牧师的项圈形竖领. (3)(嵌有宝石的)项圈.

dóg-dàisy(*n*)牛眼菊(法国菊)(ox-eye daisy).

dóg-dàys(*n*)立秋前的 18 天，三伏天：大犬座的天狼星和太阳同时上升，约 7 月初至 8 月中旬左右，为一年中最酷热的时期.

dóg-èared(*adj.*)(书页之)折角的.

dog -faced baboon：→CYNOCEPHALUS. **dóg-fàll**(*n.*)〖摔跤〗(都不能算那一方得分的)两位摔跤选手同时肩膀着地.

dóg-fìght(*n.*)(1)狗打架. (2)(像狗打架般的)混战，乱打. (3)《口语》(小型战斗机的)空中战斗.

dógfìsh(*n.*)产于欧洲的狗鲨(*Scyliorhinus canicaulus.*)

dóg hòuse(*n.*)《美》狗屋.

dog Latin 不合语法的拉丁文.

dóg-lègged(*adj.*)(如狗后腿般)弯曲的.

dog-leg fence《澳》在交叉支架上平放圆木或树干而筑成的栅栏.

dóg-nàil(*n.*)狗头钉：尾偏向一边的钉子.

dóg-pàddle(*n.*)狗爬式(→图 SWIM).

dóg-róse(*n.*)犬蔷薇：开粉红色和白色花朵的野生蔷薇(*Rosa canina.*)可栽培作为树篱.

dog's age[加冠词 a]《俗》好久，长时间(long time).

dógsbòdy(*n.*)《口语》被任意驱使的人，地位低微的人.

dog's chance[加冠词 a]微小的希望(slightest-chance).

dóg's-èar(*n.*)(书页的)折页.

dógskìn(*n.*)(做手套用之)狗[羊]的鞣皮.

dóg's-mèat(*n.*)(狗食用的)肉，劣质肉.

dog's nose 啤酒和杜松子酒等的混合酒.

dóg's-tàil(*n.*)狗尾草：梗科冠尾草属(*Cynosurus*)草的通称. 圆锥花序的的花如狗尾巴般只向着同一方向.

dóg-stàr(*n.*)[加冠词 the]〖天文〗(1)天狼星(Sirius)：大犬座的主星. (2)前犬星(Procyon)：小犬座的主星.

dóg' s-tòngue(*n.*)倒提壶属植物草(HOUND' S-TONGUE).

dog('s)-tooth check 犬齿状格子花纹：格子的形状似犬齿.

dog's tooth(violet) 赤莲：百合科赤莲属的植物(*Erythronium denscanis*)春天开花，花瓣紫红色，每片向外翻，叶长卵形，上有赤褐色斑纹. ✲

dóg-tìred(*adj.*)筋疲力尽的，疲乏至极的.

dóg-tòoth(*n.*)(1)犬齿. (2)〖建〗犬齿型：在中世纪初期的建筑上常见得到的一种装饰形式. 是突出式或凹凸形(→图 MOULDING)

dóg-tròt(*n.*)小跑步.

dóg-vìolet(*n.*)犬堇菜科(*Viola canina*)：堇菜植物，高约 5～7 厘米，花瓣蓝紫色，花距黄色.

dóg-wàtch(*n.*)〖海〗折半值班：下午 4～8 点的 4 个小时内每 2 小时即换班的值班.

dógwòod(*n.*)(1)山茱萸：山茱萸属(*Cornus*)灌木的通称. 尤指产于欧洲的西洋山茱萸(*C. sanguinea*). ✲(2)山茱萸的木材.



dog's tooth(violet)/赤莲(尤指犬齿赤莲)
生长于北半球温带的植物，花茎细长，花像百合花.



dogwood/山茱萸
产于北欧的西洋山茱萸，花呈聚伞花序，会发出鱼开始腐烂的味道，诱使苍蝇飞近，靠苍蝇来传播花粉.

Greater Dog[加冠词 the]〖天文〗大犬座(Canis Major).

large-spotted dogfish 虎鲛(nurse hound).

Lesser Dog[加冠词 the]〖天文〗小犬座(Canis Minor).

[英文特有之字. 古英语 *docga*，可能原意是"大狗"；本来 *hound* 是指一般的狗，后来被限定为"猎狗"之意]

doge[doudʒ][dodʒ]*n.*〖史〗(古热那亚(Genoa)及威尼斯(Venice)共和国的)首长.

do·gate[dóugit][dodʒɪt]*n.* 首长之职.

dóge·ship *n.*

dog·ged[dɔ́gid/dɔ́:g-][`dɒgɪd]*adj.* 顽固的，执拗的，顽强的，刚愎的(obstinate, tenacious, persistent, unyielding). ***It's dogged that does it.*** 天下无难事，只怕有心人.

dóg·ged·ly *adv.*

dóg·ged·ness *n.*

dog·ger[dɔ́gə/dɔ́:gər][`dɒgə]*n.* 1 荷兰双桅渔船：有直立式船头及双桅的荷兰渔船，用于北海中央的浅海多格浅滩(Dogger Bank)附近. 2《澳》猎捕野狗的人(dingo-hunter).

Dog·ger Bank[加冠词 the]多格浅滩：位于英国和丹麦之间的北海上，长约 240 千米.

dog·ger·el[dɔ́gərəl/dɔ́:g-][`dɒgərəl]*adj.*(诗)无价值的，拙劣的(trivial, mean)，(诗的韵律)不规则的(irregular).
——*n.*(韵律不规则的)劣诗，拙诗.

dog·ger·y[dɔ́gəri][`dɒgəri]*n.* 1 卑劣的行为，诡诈. 2 犬之集合名称，犬类. 3 下等社会，贱民.

Dog·gett's coat and badge[dɔ́gits/dɑ́g-][`dɒgɪts]多格特上衣和标记赛：泰晤士河上的划船比赛. 1716 年英国演员兼剧场经营人多格特(Thomas Doggett)所创始的.

dog·gie[dɔ́gi/dɔ́:gi][`dɒgɪ]*n.* ＝DOGGY.

dog·go[dɔ́gou/dɔ́:g-][`dɒgo]*adv.*《俗》隐匿地. [用于下面短语中]

lie doggo 一动也不动地躲藏着；静待(lie motionless making on sign).

dog·gy[dɔ́gi/dɔ́:gi][`dɒgɪ]*n.*《幼儿语》汪汪，狗儿(dog). ——*adj.* 1 狗的(of dogs). 2 爱犬的(devoted to dogs).

dog·house[dɔ́ghàus][`dɒg,haus]*n.* 犬舍.

in the doghouse 失宠：——*He has been in the dog house with the administration for months.* 他失宠于内阁已有数月之久.

dog·ma[dɔ́gmə/dɔ́:g-, dɑ́g-][`dɒgmə, `dɒg-]*n.* 1(尤指靠教会的权力而决定的)教义，教理(principle, tenet, doctrinal system). 2 独断之见(arrogant declaration of opinion). 3 定论，定规. 4 教条，信条.

dog·mat·ic[dɔgmǽtik/dɔ:g-, dɑ́g-][dɒg`mætɪk, dɒg-]*adj.* 1 教义(上的)(of dogmas, doctrinal). 2 专擅的，武断的(asserting dogmas or opinions).

dog·mát·i·cal *adj.*

dog·mát·i·cal·ly *adv.*

dog·mát·ics *n.* 教义的体系(system of dogma)；教义学.

dogmatic theology：→THEOLOGY.

dog·ma·tize, -tise[dɔ́gmətàiz/dɔ́:g-, dɑ́g-][`dɒgmə,taɪz, `dɒg-]*vi.* 擅自地主张(make positive unsupported assertions). ——*vt.* 独断地叙述；教义化(express as a dogma).

dóg·ma·tism *n.* 教条主义：指机械性的盲目信奉古典规定及原则的态度，尤其是将团体组织内公认的教义或教条不经验证并毫无批判的信奉.

dóg·ma·tist *n.*

Do·gra[dóugrə][`dogrə]*n.* 1 多格拉人：居住在印度西北部的一支好战民族. 2 多格拉语.

doh, do[2][dou][do]*n.*〖音乐〗1 do：六音音阶 do 唱法长音阶的第一音. 2(固定 do 唱法的)Do 音(C).

Do·ha[dóuhə][`dohə]多哈：卡塔尔首都，临波斯湾，为全国第一大城及要港. 1950 年代前多哈仅为小渔港，开采石油改变了一切，建立国际机场、修筑新港等，因而有了现在的新貌.



doi·ly, doy·ley [dɔ́ili][ˋdɔɪlɪ]*n.* **1**《古》进餐后用的小餐巾. **2** 小型装饰垫子.
[源自 18 世纪初伦敦布商之名]

do·ing [dú:iŋ][ˋduɪŋ]*n.* **1** 做、施行. **2** [通常 pl.] 行动,所作所为(that which is done). **3** [pl.]《俗》必要之东西(things needed).

dol. 《略》dollar(s)美元;元.

dol·ce [dɔ́ltʃei/dóul-][ˋdoltʃe]*adv.*〖音乐〗悦耳地,柔和地,和谐地(sweetly, softly).
[意大利语]

dol·ce far ni·en·te [dɔ́ltʃei fà: niénti/dóultʃei fàr][ˋdoltʃe,farnɪˋɛntɪ]*n.* 逸乐,安逸(pleasant idleness).
[意大利语(*dolce* 甘甜, *far* doing, *niente* nothing)]

dol·drums [dɔ́ldrəmz/dál-][ˋdaldrəmz]*n.* [pl.] **1** (景气等的)沉滞(dulness),情绪低落,意志消沉(dumps depression). **2** [加冠词 the]赤道无风带热带赤道附近,介于南北贸易风带之间的弱风区域,常有骤雨,且风向不定.
in the doldrums (1)(船)因无风无法前进(becalmed). (2)(人)消沉,(事态)在低迷状态.
[可能是 *dull*(钝的)的方言 *dol* 模仿 *tantrums*(发怒)的字形变形而来的. 字义 2 可能源于 in the doldrums]

dole[1] [doul][dol]*n.* **1** (慈善的)布施,赈济(charitable distribution).
2 (食物、衣服、金钱等)赈济品(charitable gift);少量的分配额(portion sparingly dealt out).
3 [加冠词 the]((英口语))失业救济金(unemployment benefit).
4《古》命运(lot destiny).
on the dole《英》领取失业救济金.
——*vt.* (尤指如施舍一般)少量地分配(deal out sparingly)〈*out*〉.

dole[2] [doul][dol]*v.*《诗》悲哀(grief, woe);悲叹(lamentation).


dole·ful [dóulfəl][ˋdolfəl]*adj.* 悲哀的(mournful);忧郁的,忧愁的(dismal).
dóle·ful·ly *adv.* **dóle·ful·ness** *n.*

dol·er·ite [dɔ́ləràit/dál-][ˋdalə,raɪt]*n.* 辉绿岩:粗粒玄武岩,主要作为铺路用的石片. [源于希腊语 *doleros*(使人误认),容易和真的绿岩混淆]

doll/洋娃娃
图为身穿 1887 年结婚礼服的 6 个洋娃娃,全身上蜡,眼睛为玻璃制,头戴假发.

dol·i·cho·ce·phal·ic [dɔ̀likəsifǽlik/dàl-][ˋdalɪ,kosəˋfælɪk]*adj.* 长头的(long-headed):头盖骨宽度短于长度的 4/5.

doll [dɔl/dal][dal]*n.* **1** 洋娃娃. ✽**2** 美丽而无知识的女人. **3**《俗》小妞,少女(young woman). ——*vt.* *vi.* [尤指过去分词]《口语》穿戴入时(dress)〈*up*〉.



doll's house 玩偶之家.

dol·lar [dɔ́lə/dálər][ˋdalɚ]*n.* **1** 元:美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡、香港等地的主要货币单位,=100 分(cent). (记号 $). **2** 一元纸币,一元银币. **3**〖史〗泰勒(taler):德国的旧银币.
dollar area〖经〗美元区:以美元做清账通货施行对外贸易的国家.
[源于 *daler*←德语 *taler*(←*Joachimstaler* 波希米亚的约阿希姆斯塔尔(*Joachimstal*)银矿所产的银铸造的银币)。符号 $ 一说为墨西哥的比索(pesos)或皮阿斯特(piastres)的变形]

Doll·fuss [dɔ́lfəs/dál-][ˋdalfəs] **Engelbert**～陶尔斐斯(1892～1934):奥地利的政治家,首相(1932～1934). 1933 年成为独为裁者,1934 年被暗杀.

dol·lop [dɔ́ləp/dál-][ˋdaləp]*n.*《口语》大量(large quantity);(食物等形状不定的)团,块(clumsy or shapeless lump).

doll·y [dɔ́li/dáli][ˋdalɪ]*n.* **1** (昵称)洋娃娃. **2** 洗衣用搅棒. **3** 铆钉托(模). **4**〖机〗垫盘. **5**〖电视·电影〗摄影机移动台车.
dólly-shòp(*n.*)船具店(marine store).
dólly-tùb(*n.*)(使用洗衣棒时所用的)洗衣桶.

Dol·ly Var·den [vá:dən/vár-][ˋvardn̩](亦作 **Dolly Varden hat**)帽缘一边垂下有花饰的大型女帽子.
[狄更斯作品 *Barnaby Rudge* 中的人物]

dol·man [dɔ́lmən/dál-][ˋdalmən]*n.* **1** 土耳其人所穿前开式的长袍. **2** 轻骑兵所穿的宽袖子披肩式夹克. **3** 土耳其式袖披风(→图 CLOAK).
dolman sleeve 蝙蝠袖:与衣身相连的宽敞深袖(→图 SLEEVE).

dol·men [dɔ́lmen/dál-][ˋdalmen]*n.*〖考古〗支石墓:以几块巨石竖立起来支撑一块扁平的大岩石成为洞穴,是巨石文化时代的坟墓. ✽
[法语,可能源于康沃尔语 *tolm en*(石洞)]

dolmen/支石墓
位于法国埃罗(Herault)省境内,洛德勒(Lodere)附近格拉蒙(Grandmont)的支石墓. 建于公元前 2000～前 1500 年. 新石器时代至青铜器时代,在欧洲多见于法国布列塔尼地区.

dol·o·mite[dɔ̀ləmàit/dɑ́l-][ˋdɑlə,maɪt]*n*. **1**〖化〗白云石：由钙与镁的碳酸盐，溶解于含碳酸的水中，逐渐沉积而来. **2** 白云岩. **3** 白云岩的山. **4** [the Dolomites]多洛米蒂山，意大利北部阿尔卑斯山脉东南部的山块，由白云岩和石灰岩所形成.
dól·o·mít·ic[-mítik][-ˋmɪtɪk]*adj*.
[源于法国地质学家多洛米厄(*Gratet de Dolomieu*)之名]

dol·or·ous[dɔ́lərəs/dɑ́l-][ˋdɑlərəs]*adj*.《文语·戏谑》**1** 痛苦的(distressing,painful). **2** 忧郁的，悲痛的(dismal,doleful)；忧伤的(distressed).
dól·or·ous·ly *adv*.

do·lo(u)r[dóulə/-lər][ˋdolɚ]*n*.《文语》悲伤(sorrow)，苦恼(distress).

dol·phin[dɔ́lfin/dɑ́l-][ˋdɑlfɪn]*n*. **1** 海豚：长吻的海豚类哺乳动物之通称. 尤指海豚(*Delphinus delphis*). 与短吻海豚(俗称江猪)(porpoise)有所区别. ✲**2**(一般指)麻哈脂鲤(DORADO). **3** [the D-]〖天文〗海豚座(Delphinus). **4**(徽章等的)海豚花纹.

dolt[doult][dolt]*n*. 傻子，笨拙的人(stupid person).
dólt·ish *adj*. **dólt·ish·ly** *adv*.
dólt·ish·ness *n*.

D. O. M.《略》*Deo optimo maximo* 献给至高至善的神(to God,the best and greatest). [拉丁语]

Dom[dɔm/dɑm][dɑm]*n*. **1** 师. ▶ 罗马天主教会中对加尔都西会(Carthusian)隐修修士和本笃会(Benedictine)修士的尊称. **2**…先生. ▶ 葡萄牙对人的敬称. 相当于西班牙的 DON[1].
[拉丁语 *dominus*(主人，先生)]

-dom[-dəm][-dəm]*suf*. [名词字尾]**1**"…的地位[领土]"之意(例 *Kingdom*). **2**"…的状态"之意(例 *freedom*). **3**"…的群体"之意(例 *officialdom*).

dolphin/海豚
海豚多分布于热带和温带的海中，过着群体的生活，它们多具有较高的智能.

do·main[dəméin][doˋmen]*n*. **1**(个人的)所有地，管辖地(estate,lands,dominions). **2** 领土、领地、版图(district under rule)；领域、势力范围(realm,sphere of influence). **3**(思想、行为的)范围，领域(scope,field,province). **4**〖物理〗磁域：强磁性物体内部分割成若干领域，每一领域均自成一磁域，为原子或离子的集合体，具有磁铁的作用. 磁域中所有离子的永久磁轴均朝同一方向排列.

dome[doum][dom]*n*. **1**《诗》壮丽的建筑物，大宅邸(stately building. mansion). **2**〖建〗圆形屋顶. 圆形天花板(rounded vault forming the roof). ✲**3**(树木、天空等)圆顶状之物，天空，苍穹(natural vault,canopy). **4**(山岗等的)圆顶(rounded summit). **5**《澳》按扣(press-stud). ——*vt*. **1** 盖圆顶. **2** 使成半球形. **domed** *adj*. **1** 圆顶形的. 半球形的(vaulted). **2** 有圆形屋顶的.
[法语 *dôme*←意大利语 *duomo*(大教堂)←拉丁语 *domus*(房屋)]

Domes·day·Book[dú:mzdèi][ˋdumz,de][加冠词 the]最终税册：英王威廉一世(William I)，于1086年下令编策的地籍簿，记录面积、价值、所有权、负债等事. [Doomsday 原意为最后审判的日子这里指受王权裁决的登记簿]

do·mes·tic[dəméstik][dəˋmɛstɪk]*adj*. **1** 家庭的，家务的(of the home)：——*domestic troubles* 家庭纠纷/*domestic affairs* 家务. **2** 适合家庭的，为家庭操劳的：——*a domestic woman* 善理家庭的妇女. **3** 国内的，本国的(not foreign)；国产的(home-made)：——*domestic goods* 国产品，国货. **4**(指动物)被人饲养的，被驯服的(tame)：——*a domestic animal* 家畜. ——*n*. 仆人，佣人.
do·més·ti·cal·ly *adv*. **domestic science** 家政学(study of household management).

do·mes·ti·cate[dəméstikèit][dəˋmɛstə,ket]*vt*. **1** 使(动植物)适应土地(naturalize). **2** [尤指过去分词]使(人)专心于家庭. 爱好家庭生活(make fond of home life). **3** 使(动物)驯良. 驯服(bring under human control,tame). **4** 教化(未开化的人)(civilize).
do·més·ti·ca·ble *adj*. **do·mès·ti·cá·tion** *n*.

do·mes·tic·i·ty[dòumestísiti, dɔ̀m-/dòu-, dɑ̀m-][,domɛsˋtɪsətɪ,də,mɛs-]*n*. **1** 适合家庭的性质，喜爱家庭生活(domestic character). **2** 家庭生活(home life)；家居气氛(homeliness). **3** [pl.]家务(domestic affairs).

dom·i·cile[dɔ́misàil,-sil/dɑ́m-][ˋdɑməsaɪl]，**-cil**[-sil][-sɪl]*n*. **1** 家、住家，住处(dwelling-place,home). **2**〖法律〗住所(place of permanent residence)；居住的事实(fact of residing). **3** 支票付款地. ——*vt*. **1** 使定居(establish,settle). **2** 指定(支票的)付款地(make payable)〈*at*〉.

dom·i·cil·i·ar·y[dɔ̀misíliəri/dɑ̀misílièəri][,dɑməˋsɪlɪ,ɛrɪ]*adj*. 住家的，住处的(of a dwelling-place). **domiciliary visit**(1)(医师等的)出诊、家庭访问，(2)搜查住宅.


dom·i·cil·i·ate[dɔ̀misílièit/dɑ̀m-][,dɑməˋsɪlɪ,et]*vt*. 使定居(domicile). ——*vi*. 定居，决定住处.
dòm·i·cìl·i·á·tion *n*.

dom·i·nant[dɔ́minənt/dɑ́m-][ˋdɑmənənt]*adj*. **1** 支配的，居优势的，最具影响力的(ruling,prevailing, most influential). **2**(地位)高超的，出类拔萃的(occupying a commanding position)，(山丘等)耸立. **3**〖音乐〗音阶的第五音的；以属音为基音的和音. **4**〖生物〗(遗传性状为)显性的(←→*recessive*). ——*n*. **1** 居优势者，主要的因素. **2**〖音乐〗(1)(音阶的)属音，第五度音(→图 SCALE[3]). (2)教堂调式中反复朗诵的反复音，通常为结音(final)以上第五度音(→图 MODE). **3**〖生物〗显性性状：由于具有对立形性的两个个体交配，而出现于第一代杂种的性状.









dom·i·nate [dɔ̀minèit/dɑ́m-][ˋdɑmə͵net] *v.* (**-nated**; **-nating**)——*vt.* **1** 支配,管理(have a commanding influence over):——*dominate a country economically* 支配某国的经济. **2** 凌驾…俯临,俯视,鸟瞰(overlook):——*The tower dominates the town.* 那座塔俯临着小镇.——*vi.* 支配,优于〈*over*〉.

dòm·i·ná·tion *n.* **1** 支配,管辖,统治(sway, control);优势,优位. **2**[pl.][神学]统治天使:天使9级中的第4级(→ANGEL).

dom·i·neer [dɔ̀miníə/dɑ̀miníər][͵dɑməˋnɪr] *vi.* 作威作福,举动傲慢,专横,欺压,虐待(act imperiously, tyrannize)〈*over*〉.

dòm·i·néer·ing *adj.* **dòm·i·néer·ing·ly** *adv.*

Dom·i·nic [dɔ́minik/dɑ́m-][ˋdɑmənɪk] **St.** ～圣多明我(1170～1221):西班牙的神职人员,本名Domingo de Guzman,多明我会的创始人,纪念日是8月4日.

Dom·i·ni·ca [dɔ̀miníːkə, dəmínikə/dɑ̀miníːkə][dəˋmɪnɪkə] *n.* 多米尼加:位于加勒比海迎风群岛(Windward Islands)北端的小岛,面积750平方公里.岛上大部为山地,森林广布.原为英国殖民地,于1967年改属于英属西印度群岛联邦.后于1978年独立为多米尼加联邦,首都为罗索(Roseau).居民大部分为黑人,以栽培椰子、香蕉等农作物为主.并输出香蕉、香料、椰油等.

do·min·i·cal [dəmínikəl][dəˋmɪnɪkl] *adj.* **1** 主耶稣基督的(of the Lord (Jesus Christ)). **2** 主日的.星期日的(of the Lord's Day or Sunday).

dominical letter 主日字母:教历中表示星期日的文字.自1月1日起至7日止,依次以A至G之字母表示,如1月3日为星期日,当年主日字母即为C.

dominical year 基督教历年,西历.


dome/圆形屋顶

由于圆形屋顶没有柱子支撑,所以建筑物内部会有较宽阔的空间.圆顶建筑形式因罗马人的广为普及使用,而对文艺复兴以后的建筑家有莫大的影响.左图是米开朗琪罗设计的罗马圣彼得大教堂的圆形屋顶,右图为其内部构造,下图是圆形屋顶的结构分析图.

Do·min·i·can [dəmínikən][dəˋmɪnɪkən] *adj.* **1** 圣多明我的(of St. Dominic),多明我会的. **2** 多米尼加共和国的.

——*n.* **1** 多明我会修士(Dominican friar, Black friar). **2** 多米尼加共和国人.





Dominican Republic/多米尼加共和国
人民大多是白人与印第安人的混血种.信奉天主教.多米尼加是农业国,多栽种热带作物,砂糖、烟草、咖啡等是其主要的经济基础.在矿产方面,则以可提炼金属铝的铝矿砂最丰富.首都圣多明各是1496年巴托洛米奥(Bartolommeo)建造的,是欧洲人在新大陆所建立的最古老的殖民地都市.图为昔日环绕着圣多明各的围墙的出入口.

Do·min·i·can Re·pub·lic [加冠词 the] 多米尼加共和国:位于西印度群岛中,伊斯帕尼奥拉(Hispaniola)岛的东部.原为西班牙帝国的一部分,1844年独立.首都为圣多明各(Santo Domingo). ✽

dom·i·nie [dɔ́mini/dɑ́m-][ˋdɑmənɪ] *n.* 《苏格兰》学校教师(schoolmaster).

do·min·ion [dəmínjən][dəˋmɪnjən] *n.* **1** 统治权,主权(lordship, sovereignty),支配,统治(control). **2**〖法律〗所有权(right of possession, ownership). **3**(封建领主的)领地,封土(domains). **4** (君主、政府的)领地,领土(territory). **5**[D-]〖政治〗(英国联邦的)自治领. ► 根据1931年英国议会制度法的规定,确定独立后不再使用此语. **6**[通常 pl.]〖神学〗=domination 2.

Dominion Day 自治领日:7月1日,加拿大的法定假日,为1867年宣布加拿大自治领成立的纪念日.

dom·i·no [dɔ́minòu/dɑ́m-] [ˋdɑmə͵no] *n.* (pl. **-noes**) **1** 带有头巾的宽松斗篷:在化装舞会穿着时,可以小面罩遮住脸的上半部,起源于威尼斯,盛行于17～18世纪. **2** 穿着此类斗篷的人. **3** 骨牌:由长方形的木块或象牙等制成,一副牌有28张,背面通常为黑色,正面则为素色划分成两半,刻有1至6花纹. **4** [pl. 通常作单数用]骨牌游戏:拼排同花色牌的游戏,以手上的牌最早拼成者为赢家.

don[1] [dɔn/dɑn][dɑn] *n.* **1** [D-]先生. ► 西班牙人冠于教名前的尊称.相当于英文的 Mr.、Sir. **2** 西班牙绅士(Spanish gentleman).西班牙人(Spaniard). **3** (尤指牛津大学及剑桥大学的)学监(head),指导[家庭]教师(tutor),研究员(fellow). **4** 《古》名士(person of distinction). [西班牙语,←拉丁语 *dominus* (主人)]

don[2] [dɔn/dɑn][dɑn] *vt.* (**-nn-**) 穿(衣服),戴(帽子)(put on).

Don[3] [dɔn/dɑn][dɑn][加冠词 the]顿河:位于俄罗斯西部的河流,注入亚速海.

Do·ña [ˊdounjɑː][ˋdonjɑ] *n.* **1** 小姐,太太. ► 西班牙的敬称语,与名字连同使用. **2** (d-)西班牙的妇女.

do·na(h) [dóunə][ˋdonə] *n.* 《英俗》女人(woman),情人,情妇(sweetheart).
[西班牙语 *doña* 或葡萄牙语 *dona*,为"妇人"之意]

Don·a·tel·lo [dɔ̀nətélou/dɑ̀n-][͵dɑnəˋtɛlo] 多那太罗(1386～1466):意大利雕刻家,其作品以佛罗伦萨的青铜像"大卫"(*David*)最为有名. ✽

do·na·tion [dənéiʃən][doˋneʃən] *n.* **1** 捐赠(bestowal, presenting). **2** 捐赠品(thing presented, gift).(尤指捐给公共团体的)捐款. **do·nate** *vt.* 赠予,捐赠;给予(give, grant). **do·ná·tor** *n.*

Do·na·tist [dóunətist][ˋdonətɪst] *adj.* 多纳图斯派的:311年在北非兴起的基督教分支,因为在选举迦太基主教时意见分歧,故另立此教派,自认为惟一真的教会,主张其他教派的洗礼、授神职皆无效.
——*n.* 多纳图斯派的信徒.

do·na·tive [dóunətiv, dɔ́n-/dóun-, dɑ́n-] [ˋdonətɪv,ˋdɑn-] *n.* **1** (不经主教的)直授神职薪俸. **2** (尤指公家的)捐款,捐赠品(donation, bounty).——*adj.* (神职薪俸)直授的.



do·na·to·ry [dóunətəri, dɔ́n-/dóunətɔ̀:ri, dán-] [ˋdonə,tɔrɪ,ˋdɑn-] *n.* (主要用在苏格兰法律)获赠者(recipient of a donation).

·**done** [dʌn][dʌn] *v.* do[1] 的过去分词. —*adj.* **1** (食物)烧好的,烤好的,煮好的:— *under-done* 半生不熟的/*half-done* 半熟的. **2** 《口语》(行为等)合乎礼仪的,卓越的,高尚的:— *It isn't done.* 这是不合礼仪的.

do·nee [douní:][doˋni] *n.* 〖法律〗获赠者(recipient of a gift).

Don·e·gal [dɔ́nigɔ̀:l, ˊ – ˊ/dán-, ˊ – ˊ] [ˋdɑnɪ,gɔl,dɑniˋgɔl]多尼哥尔:爱尔兰共和国北部阿尔斯特(Ulster)地方的一郡. **Donegal tweed** 粗纺毛线织物;多尼哥尔地方的织物,经线和纬线的颜色不同,洋溢着野性的感觉.

dong [dɔŋ/dɑŋ][dɑŋ] *n.* 盾:越南主要货币单位.

don·ga [dɔ́ŋgə/dáŋ-][ˋdɑŋə] *n.* 《南非》〖地质〗峡谷,小峡谷(ravine,gully).

Don·i·zet·ti [dɔ̀nizéti/dàn-][,dɑnɪˋzɛtɪ] **Gaetano** ～唐尼采蒂(1797～1848):意大利的歌剧作曲家.

don·jon [dɔ́ndʒən, dʌ́n-/dán-, dʌ́n-][ˋdɑndʒən, ˋdʌn-] *n.* (城堡的)城楼(great tower of a castle, keep)(→图 CASTLE).

Don Juan [dɔn dʒú:ən/dɑn][dɑnˋdʒuən] **1** 唐璜:过着放荡生活的西班牙传说中的贵族. **2** [作普通名词用]放荡者,淫荡者(rake,libertine).

·**don·key** [dɔ́ŋki/dáŋ-][ˋdɑŋkɪ] *n.* (pl. **-keys**) **1** 驴(ass):—(*as*) *stubborn as a donkey* 像驴一样顽强的. **2** 傻子(stupid person). **3** 顽固的人. **4** 画架:可放置画板的四脚架.

donkey engine(用于船上的)小型蒸汽机.

donkey's years《口语》非常长的时间(very long-time). **dónkey-wòrk**(*n.*)单调辛劳的工作.

Donne [dʌn][dʌn] **John**～多恩(1572～1631):英国诗人、传教士,担任圣保罗大教堂的主祭,作有讽刺诗、书信体诗及挽歌.

don·nish [dɔ́niʃ/dániʃ][ˋdɑnɪʃ] *adj.* 似学监的(like a university don);假装学者的(pedantic).

dón·nish·ness *n.*

Don·ny·brook [dɔ́nibrùk/dán-][ˋdɑnɪ,brʊk] **1** 唐尼布鲁克:爱尔兰共和国东部都柏林附近的城市. **2** [作普通名词用]好吵架,喧哗,喧嚷,乱斗(scene of uproar and disorder,free fight).

Donnybrook Fair 唐尼布鲁克市集:至 1855 年止,每年皆在唐尼布鲁克开设的市集,以骚乱放荡著称.

do·nor [dóunə/-nər][ˋdonɚ] *n.* **1** 捐赠者(giver of a gift). **2** 〖医〗(血液、内脏器官等的)捐赠者.

Don Quix·ote:→ QUIXOTE.

don't [dount][dont]《口语》do not 的缩写. —*n.* [通常 pl.]不能,禁止(prohibition). **dón't-càre** (*adj.*)不小心的,粗心的(careless,reckless).

doo·dle [dú:dl][ˋdudl̩] *n.* (没有目的的)乱写,乱画(aimless, scrawl). —*vi.* (无心地)乱写,乱画(scrawl or draw absent-mindedly).

doo·dle -bug [dú:dlbʌ̀g][ˋdudl̩,bʌg] *n.* **1** 《美》蛰伏在地下伏击其他虫类的虫子的通称,如蚁狮、斑蝥的幼虫等. **2** 《口语》V1 号:第二次世界大战中(1939～1945),德国所使用的无人驾驶飞机型的炸弹.

·**doom** [du:m][dum] *n.* **1** (一般指坏的)命运,厄运(fate,destiny);破灭,灭亡(ruin);死(death):— *go to* [*fall to*, *meet*] *one's doom* 毁灭,死亡. **2** 〖史〗法律,法令(law). **3** 最后的审判(the Last Judgement):— *the crack* [*day*] *of doom* 世界末日. **4** 《古》判决(decision);(罪的)宣告(sentence).
—*vt.* **1** [尤指用过去分词]注定的命运〈*to*, *to do*〉:— *be doomed to failure* [*fail*] 命中注定失败. **2** (对…)宣告(condemn)〈*to*〉:— *doom the murderer to death* 宣判谋杀犯死刑. **dóomsdày**(*n.*)最后审判日,世界末日:— *till doomsday* 直到世界末日.
[古代英语 *dōm*←古日耳曼语 * *dōmaz*(被安置者)]


Donatello/多那太罗


图为文艺复兴初期的代表性雕刻家多那太罗的作品"大卫"(1433 年左右,佛罗伦萨巴尔杰洛(Bargello)博物馆藏). 在作品中不仅将《旧约全书》中的少年英雄予以古典的理想化,更赋予了现实的生命感.

:door [dɔː/dɔr][dɔr] *n.* **1** 门，户：—*shut the door after one* 进来时［出去时］把门关上. ✲**2** 门口，出入口(entrance, exit)：—*stand at the door* 站在门口. **3** 一户，一家：—*three doors away*[*off*] 隔三家. **4** 门路：(到达…的)途径，方法：—*open the door to* 为…开方便之门，予以机会/*a door to fame* 获得名声之道.

door/门

(上)英国达勒姆大教堂的门.(下)门的种类.





at death's door 濒临死亡，弥留(on the point of dying).

from door to door 一家一家地，挨家挨户地.

***lay at the door of** a person* 归咎某人.

lie at the door of (罪等)归于…的责任.

next door to(1)在…的隔壁.(2)接近…几乎.

out of doors 在[到]户外(in or into the open air).

show** a person **the door 下逐客令，赶出去.

dóor-bèll(*n.*)门铃. **dóorkèeper**(*n.*)门警，门房(porter). **dóor-kèy child**(*n.*)颈上挂着钥匙的小学生；因父母整天不在家而需要带大门钥匙上学的小孩. **dóorknòb**(*n.*)门的把手. **dóormàn**(*n.*)(饭店等的)看门人，接客员. **dóor-màt**(*n.*)入门前擦鞋用的门垫. **dóor-nàil**(*n.*)(原为巩固或装饰门用的)门钉. **door opener**(*n.*)(1)推销员为了推销而赠送的廉价礼物.(2)救火员等所使用的开门器. **dóor-plàte**(*n.*)门牌.

dóor-pòst(*n.*)(门口边的)门柱.

dóorstèp(*n.*)(1)门阶，(2)《俗》切得厚厚的面包.

dóorwày(*n.*)出入口，门口.

dóor-yàrd(*n.*)《美》门前的庭院.

dop [dɔp/dɑp][dɑp]*n.* **1**《南非》用葡萄皮酿成的廉价白兰地. **2** 微量的蒸馏酒(dram of liquor).
［非洲荷兰语，源于荷兰语 *dop*(贝壳)］

dope [doup][dop]*n.* **1** 可食用或当作润滑油的一种浓厚油料. **2**〖空〗涂在飞机的翼布等上使其不透气的涂料. **3**《俗》鸦片(opium)，吗啡，麻醉药(narcotic, stupefying drug)；(赛马前给马服用的)兴奋剂. **4**《俗》(不可外泄的)情报(information)；错误或虚假的报道(false or deceptive infornation). **5** 骗子(fraud, humbug). **6**《口语》傻瓜，笨蛋(stupid-person). —*vt.* **1** 让…服用麻醉药(drug)；给(出赛的马)服用兴奋剂. **2** 搀入(麻醉药等添加物)，搀混(doctor). **3** 在(飞机的翼布等上)涂油料.

dope addict (*n.*)吸毒成瘾者.

dóp(e)·y *adj.*《俗》(1)(打过麻醉针般)不活泼的，迟钝的，茫然的(heavy, stupefied).(2)愚笨的，愚蠢的(stupid).

dópe-fiend(*n.*)常服用麻醉药的人(drug-addict).

dope pusher(*n.*)贩卖毒品者.

［可能源于荷兰语 *doop*(醋)］


dop·pel·gäng·er [dɔ́pəlgèŋə/dɑ́pəlgèŋər][dɑpəlˌgæŋɚ]*n.*(传说临死前会出现的)生魂，个体的替身(wraith of a living person).
［德语］

Dop·pler [dɔ́plə/dɑ́plər][ˋdɑplɚ] **Christian Johann**～多普勒(1803～1853)：澳大利亚物理学家.

Doppler effect〖物理〗多普勒效应：由于波源和接收器之相对运动，而引起光或声的波长迁移，如火车迎面驶过，其声调会变来变去，此即多普勒效应.

Dorothy Perkins/**爬蔓蔷薇**

为了使爬蔓蔷薇类的新枝能开花，在秋天开花后，必须将老枝剪掉.





dorado/麻哈脂鲤
于巴哈马群岛海上所捕获的麻哈脂鲤.



dormouse/山鼬
白天在树洞或树枝上筑巢睡觉,到夜间才出来觅食.

dor [dɔ:/dɔr][dɔr]*n.* (亦作 **dor beetle**)飞翔时会发出嗡嗡声的虫类的通称.尤指粪金龟、食叶金龟子、花潜等金龟子类(→图 DUNG).

Do·ra [dɔ́:rə][dɔrə]《戏谑》国土防卫法:英国在1914年8月所颁布的法律.第一次世界大战中(1914~1918)给予政府在国防上有广泛的权限.
[*Defence of the* Realm Act 名字的第一个字母,拟人化后成了女性名 Dora]

do·ra·do [dərɑ́:dou][dɔ̀rɑdo]*n.* (pl. **-dos**) **1** 麻哈脂鲤;鲔鳅属(*Coryphaena*)海鱼的通称.背部呈鲜艳的蓝色,腹部则为银色,在大海中能快速地游动.✲ **2**〖天文〗=Xiphias.

Dor·cas [dɔ́:kəs/dɔ́r-][ˋdɔrkəs]多加:约帕(Joppa)的女基督徒.是位广行善事,多施赈济的女性(〖圣〗《使徒行传》9:36).Dorcas Society 多加会:缝制衣服给贫民穿的教会妇女团体.

Do·ré [dɔ:réi][dɔ̀re] **Paul Gustave**~多雷(1833~1883):法国的插画画家、雕刻家,因画《圣经》、但丁(Dante)的《神曲》(*Divina Commedia*)、塞万提斯(Cervantes)的《唐·吉诃德》(*Don Quixote*)等书插画而著名.

Do·ri·an [dɔ́:riən][ˋdorɪən]*adj.* **1** 古希腊多利斯的(of DORIS). **2** 多里安人的.——*n.* 多里安人.
Dorian mode〖音乐〗多里亚调式.(1)古希腊简朴而庄严的调式.(2)中世纪教会调式的第一调式.结音为D音,而支配音为A音(→图 MODE).

Dor·ic [dɔ́rik/dɔ́:r-,dɑ́r-][ˋdɔrɪk,ˋdɑrɪk]*adj.* **1** 多利斯地区的,多里安人的(Dorian). **2** (方言等)口音很重的(broad),土气的(rustic). **3**〖建〗多利斯柱式的:古希腊最古老的一种朴实庄严的建筑(→图 ORDER).——*n.* **1** 古希腊的多利斯方言, **2** 带有口音的英语(rustic English). **3**〖建〗多利斯柱式的建筑.

Dor·is [dɔ́:ris: 美 + dɑ́r-][ˋdɑrɪs], **Dor·ia**[-iə][-ɪə]多利斯:古希腊色萨利(Thessaly)南部的一个地方.多利安人的发源地.

Dor·king [dɔ́:kiŋ/dɔ́r-][ˋdɔrkɪŋ] *adj.* 多金鸡的.——*n.* 多金鸡:白色种的肉鸡,体大而质弱,脚短,有五爪.
[源于英国萨里郡的城市多金(*Dorking*)]

dor·mant [dɔ́:mənt/dɔ́r-][ˋdɔrmənt]*adj.* **1** 正在睡眠中的(sleeping). **2** (才能等)潜在的,未发挥的(inactive as in sleep). **3**〖动〗休眠中的,冬眠中的;〖植〗(种子、芽等)休眠中的(in a state of suspended growth). **4** 休止状态的,不活动的(in abeyance, not active). **5**〖纹〗(野兽)头伏在前脚呈休息姿势的(lying with the head on the paws).
dór·man·cy *n.*

dor·mer [dɔ́:mə/dɔ́rmər][ˋdɔrmɚ]*n.* (亦作 **dormer window**)天窗;老虎窗:倾斜屋顶突出的垂直窗子(→图 WINDOW).

dor·mi·to·ry [dɔ́:mitəri/dɔ́rmitɔ̀:ri][ˋdɔrmə,torɪ]*n.* (pl. **-ries**) **1** 公共寝室(sleeping room with several beds). **2**《美》大学宿舍(hall of residence in a university). **3** (亦作 **dormitory town** [**suburb**])郊外住宅区.
dormitory car (*n.*)供火车上服务人员使用,有卧铺等设备的车厢.

dor·mouse [dɔ́:màus/dɔ́r-][ˋdɔr,maʊs]*n.* (pl. **-mice**[-mais][-maɪs])山鼬:山鼠科啮齿动物的通称.为鼠的近缘种,但体型和习性却类似于松鼠.有冬眠的习性,尤指欧洲山鼬(*Muscardinus avellanarius*).✲

dor·my [dɔ́:mi/dɔ́r-][ˋdɔrmɪ]*adj.*〖高尔夫球〗比赛中,领先洞数与待击洞数相等的.——*dormy two* 领先两洞.

Dor·o·thy bag [dɔ́rəθi/dɔ́:r-, dɑ́r-][ˋdɑrəθɪ]《英》多萝西手提包,挂在手腕上的女用无封口手提包(woman's open-topped handbag).
[源于女子名桃乐西 *Dorothy*]

Dor·o·thy Per·kins [pə́:kinz/pə́r-] [ˋpɚkɪnz]开带有粉红色重瓣花的爬蔓蔷薇.✲

dorp [dɔːp/dɔrp][dɔrp] *n.*《南非》村落(village).小镇(small town).

dor·sal [dɔ́ːsəl/dɔ́r-][ˋdɔrsl] *adj.* **1**〖解·动·植〗背侧的,背面的,背部的(of on or near the back). **2** 背侧状的(ridge-shaped). —*n.* =dossal.

dór·sal·ly *adv.*

Dor·set [dɔ́ːsit/dɔ́r-][ˋdɔrsɪt] 多塞特郡:英国英格兰西南部的郡.

dor·ter, -tour [dɔ́ːtə/dɔ́rtər][ˋdɔrtɚ] *n.*〖史〗(尤指修道院的)寝室(bedroom),宿舍(dormitory)(→图 MONASTERY).

do·ry[1] [dɔ́ːri][ˋdɔrɪ] *n.*(亦作 **John Dory**)海鲂 *Zeus faber*;产于欧洲的食用海水鱼.鱼身中央有黄色边缘的黑色大斑点.
[法语 *dorée*(金色的)]

do·ry[2] [dɔ́ːri][ˋdɔrɪ] *n.* **1** 小型平底船. **2**《美》渔船附带的小型平底船.

dos·age [dóusidʒ][ˋdosɪdʒ] *n.* **1** 配药(giving of medicine in doses). **2** 一次的配药量,服用量(size of a dose). **3**〖物理〗(X光等)照射一次的量.

dose [dous][dos] *n.* **1** (药)一帖,一次服用量(amount of medicine to be taken at one time). **2** 一次处罚,一番谄媚. —*vt.* **1** 配药(给人)(give medicine to). **2** 搀混(尤指酒精混入葡萄酒)(adulterate,blend).

Dos Pas·sos [dɔs pǽsous/dɑs][dɑs ˋpæsos] **John Roderigo**～多斯·帕索斯(1896～1970):美国小说家,作品以政治、社会为主题,著有《美国》(U.S.A.)三部曲。

doss [dɔs/dɑs][dɑs]《英俗》*n.* **1** (尤指廉价旅馆的)床铺(bed). **2** 睡觉(sleep). —*vi.*(尤指在廉价旅馆)睡觉(sleep), ***doss down*** 睡在临时的床铺上(sleep on a makeshift bed).

dóss-hoùse(*n.*)《英俗》廉价旅馆,小旅馆.

dos·sal [dɔ́səl/dɑ́s-][ˋdɑsəl] *n.*(装饰祭坛后方或圣坛周围的)挂布,垂幕.

dos·si·er [dɔ́siei,-siə/dɑ́siei,-siər][ˋdɑsɪ,e] *n.*(有关某人、某事件的)一份调查文件,一份证书(set of documents).

Dos·to·ev·sky [dɔ̀stouéfski/dɑ̀s-][,dɑstəˋjɛfskɪ] **Fedor Mikhailovich**～陀斯妥耶夫斯基(1821～1881):俄国小说家.著有《罪与罚》(*Crime and Punishment*)、《白痴》(*The Idiot*)《卡拉马佐夫兄弟》(*The Brothers Karamazov*)等书.✲

dot[1] [dɔt/dɑt][dɑt] *n. v.* (-tt-) —*n.* **1** 点,斑点. **2** 句点(period);(i或j的)点:—*put a dot on the i* 在i上加点. **3** 小东西,小片;少量. **4**〖音乐〗(1)附点:在音符或休止符的右侧加上一点表示此音乐再延长1/2.(2)断音记号(staccato mark). **5**〖电信〗(莫尔斯电码长划符号上的)短线,点.

on the dot 准时(punctually).

the year dot《英口语》很久以前(very long ago).

—*vt.* **1** 在…上加点. **2** 散布在…:—*Flowers dot the field.* 花儿开遍原野/*a lake dotted with rowing boats* 湖面上泛舟点点.

dot and carry (one)(加法计算中加起来成10时)加上一点并进一位.

dot and go one《戏谑》跛行.

dot the i's and cross the t's 丝毫不苟,详细说明.

dotted line(契约书上表示签名的地方)虚线:—*sign on the dotted line* 在虚线上签名;正式同意.

dot[2] [dɔt/dɑt][dɑt] *n.* 嫁妆(woman's marriage portion).[法语]

dot·age [dóutidʒ][ˋdotɪdʒ] *n.*(因年老的)智力衰退(impaired intellect);老天真,老耄(second childhood,senility).


do·tard [dóutəd/-tərd][ˋdotɚd] *n.* 年老昏聩的人(man in his dotage).

dote, doat [dout][dot] *vi.* **1**(尤指因高龄)衰老昏聩(be silly,deranged,infatuated,or feeble minded). **2** 溺爱,宠爱(be excessively fond of).〈*on*〉.

dót·ing·ly *adv.*

dot·ter·el [dɔ́tərəl/dɑ́t-][ˋdɑtərəl] *n.* 小嘴鸻(*Eudromias morinellus*):产于欧洲及亚洲的鹬目小鸟.
[因迟钝易捉,故以动词 DOTE 取名]

dot·tle [dɔ́tl/dɑ́tl][ˋdɑtl] *n.*(烟斗中残余的)烟渣(plug of tobacco left unsmoked).



Dostoevsky/陀斯妥耶夫斯基

出生于俄国的医生家庭,1846年发表处女作《穷人》(*Poor Folk*)得到评论家热烈的赞扬.1849年因参与一项政治阴谋而被捕,并判处死刑.临刑前被沙皇予以特赦,代之以西伯利亚的4年劳役,之后又受到服4年兵役的处罚.如此终其一生.他的取材对象都是贫穷、不快乐、受侮辱、被伤害以及蔑视传统社会的人.他的作品属于思想性的小说,所以被公认为俄国最伟大的作家之一.

dot·ty [dɔ́ti dɑ́ti][ˋdɑtɪ] *adj.* **1** 散布的(dotted about).以点作记号的(marked with dots). **2**《口语》愚蠢的.低能的(feeble-minded. silly).

dót·ti·ness *n.*

Dou·ai, -ay [dúːei][ˋdue] 杜埃:法国北部的工业城市. **Douai Bible** [**version**](亦作 **Douai-Rheims Bible** [**version**])[加冠词 the]杜埃—兰斯版《圣经》:译自罗马天主教会的拉丁语《圣经》(普及版)的英文本《圣经》.《新约》是在1582年刊行于兰斯(Rheims),《旧约》是在1609～1610年刊行于杜埃.

dou·ble [dʌ́bl][ˋdʌbl] *adj.*, *adv.*, *n.*, *v.* (-bled; -bling) —*adj.* **1** (数量等)加倍的,2倍的:—*do double work* 做2倍的工作. **2** 成双的,成对的(forming a pair);2人用的:—*a double role* 一人演的两角/*a double door* 双扇门. **3** 折叠的(folded);曲折的(bent);弯下腰的(stooping). **4** (言行等)表里不一的,阴险的:—*a double character* 双重人格/*speak with a double tongue* 撒谎. **5** (意思)含糊不清的:—*a double meaning* 有两种意义. **6**〖植〗(花)重瓣的. **7**〖音乐〗(乐器等)倍低音的:即低八度音程的. ▶ 源于管或弦的长度加倍时会降低一个八度音程.

—*adv.* **1** 两倍地(twice):—*double as long* 两倍长/*pay double* 加倍付款. **2** 双重地,两样地:—*see double*(因酒醉)眼花.一物看成二物. **3** 成对地(two together):—*ride double on a bicycle* 两人同骑的自行车.

—*n.* **1** 加倍,2倍;2倍之物:—*Six is the double of three.* 6是3的2倍. **2** 非常相似的人[物];惟妙惟肖,化身:—*He is your double.* 他跟你很像. **3** (赛马等的)复式下注. **4** [pl.](网球等的)双打(game between two pairs):—*a mixed doubles* 混合双打. **5**〖棒球〗二垒打. **6**〖扑克牌〗(玩桥牌时,叫牌(bid)的)加倍. **7** (为躲避追踪的)急忙转向,(河流的)急转弯(sharp turn).

at the double(1)〖军〗跑步.(2)火急.

double or quits(赌博时)输则赌债加倍,赢则一笔勾销的赌法;碰运气的赌博.

—*vt.* **1** 加倍(multiply by two);成为…的两倍:—*double one's income* 收入增加为两倍. **2** 折叠,对折,折成两层;握拳头:—*double a blanket* 将毛毯对折/*double one's fists* 握紧拳头. **3**〖海〗绕行,回航(sail round):—*double Cape Horn* 绕合恩角而行. **4**〖音乐〗重叠:某声部重叠以高或低八度音程的声部. **5** (桥牌中)加倍(对方的叫牌(bid)). **6** (在船上等)被安排与他人同室.

—*vi.* **1** 加倍. **2**〖军〗跑步(run):—*Double!*(军事口令)跑步!. **3** (为躲避追踪而)急忙转向(turn sharply);(道路、河川等)弯弯曲曲:—*The boy doubled(back)on his tracks.* 那个男孩突然转身,朝原来方向退回. **4** 扮演两个角色(act two parts);代演. **5** =double up(3). **6**〖棒球〗二垒安打.

double back(1)折叠.(2)急忙转身退回.

double parts 扮演两个角色.

double up(1)重叠.(2)(笑得、哭得)弯了身.(3)同室.

dóu·bly *adv.*


dóu·ble·ness *n.*

double-decker/双层巴士

图为著名的伦敦双层红色巴士.此种造型始于20世纪的初期,原来的第二层上并没有车顶.







dóuble-àcting(*adj.*)(蒸汽机等)往复作功.
double agent 双重身份的间谍.
dóuble-bànk(*vt.*)排成两列;〖海〗并排划船.
dóuble-bàrrelled(*adj.*)(1)双枪管的,二连发的.(2)暧昧的,含糊的.(3)(姓氏)复姓的.
dóuble-bàss(*n.*)低音大提琴:提琴类中最大,音调最低的一种乐器,一般四弦的律调为 G、D、A、E(→图 STRINGED).
double bed 双人床.
dóuble-bèdded(*adj.*)有两张床的,有双人床的.
double boiler 双层锅子.
dóuble-brèasted(*adj.*)(上衣)双排扣的,对襟的.
double chin 双层下巴.
double cream 含大量脂肪乳的鲜奶油.
double crochet(用钩针钩的)精致编法. **dóuble-cròss**(*n.*)背叛,出卖(行为).——(*vt.*)背叛,出卖.
dóuble-dèaler(*n.*)(言行)表里不一致的人.
dóuble-dèaling(*n.*)言行不一致,欺骗.
——(*adj.*)言行不一致的,阴险的.
dóuble-dècker(*n.*)(1)两层船[舰].(2)双层巴士[电车].✤(3)(由三片面包组成的)有两层夹心的三明治.
dóuble-dyed(*adj.*)(1)重染的.(2)彻底的,恶名昭彰的:——*a double-dyed villain* 恶名昭彰的歹徒.
double eagle(1)双头鹰的模样.(2)〖美史〗(从前)20美元的金币. **dóuble-èdged**(*adj.*)(1)双刃的.(2)(议论等)无意见的,暧昧的.
double event(竞赛中)在一次比赛中赢了两回.
double exposure〖摄影〗双重曝光.
dóuble-fàced(*adj.*)伪善的,口是心非的.
double figures(10 至 99 的)两位数字.
double first《英》(大学毕业考试时)两个科目得最优等的学生.
double glazing〖建〗双层玻璃:一种双层中空密封的玻璃.具有绝热、隔音的效果.
double header《美》〖运动〗同一队伍在一天内连续举行两场比赛.
dóuble-jòinted(*adj.*)双重关节的:手脚等具有较一般部位更能弯曲的关节.
dòuble-léaded(*adj.*)(印刷物)空两倍宽的行间的.
dóuble-lòck(*vt.*)(将锁转两回)双重加锁.
double meaning=DOUBLE ENTENDRE.
dóuble-pàrk(*vt.*)(在道路旁与其他车子)并排停车.
double play〖棒球〗双杀.
double pneumonia〖医〗双肺炎.
double quick 极迅速的[地].
double saucepan=double boiler.
dóuble-stòpping(*n.*)〖音乐〗双音:在弦乐器上同时弹两个音以上的弹奏法.
double talk 含糊的话语. **dóuble-tàlk**(*vi.*)用很快的速度说些含糊的话.

doublet/紧身背心
切伯利(Chirbury)所画赫伯特(Herbert)男爵的画像.男爵所穿的紧身背心是由天鹅绒、缎子、锦缎等衣料缝制而成.图左为 15 世纪的款式,图右为 16 世纪的款式.

double time(1)〖军〗跑步.(2)(租金)加倍支付.
dóuble-tònguing(*n.*)〖音乐〗以横笛或竖笛吹奏急速的乐章时,用极快的速度振动舌头的技法.

dou·ble en·ten·dre [dù:bl ɑ:ŋtá:ŋdrə] [ˌdubl ɑnˈtandrə] *n.* 暧昧的意思表达(ambiguous expression),含双重意思的语句(通常其中一个有鄙俗的含意)(phrase with two meanings);该种语句的使用.
[此系从前的法语.现在称为 double entente]

dou·blet [dáblit] [ˈdʌblɪt] *n.* **1**〖史〗紧身背心:14~17 世纪男子穿的紧身上衣,有袖或无袖,也有下摆是短裙式的.✤
2(类似的东西)成对的一方(one of a pair).
3 形义相异的同源字.例 fashion 及 faction, cloak 及 clock 等.
4[pl.]同点:同时掷出两个点数相同的骰子.
5〖光学〗(将二枚单一镜片合成一组)双合透镜(combination of 2 simple lenses).
6〖宝石〗用品质低劣宝石制成的宝石或用玻璃制成的仿造宝石.
7 偶极:隔着极微距离的等量正负磁极或电荷对:又分别称为磁偶极子、电偶极子.
doublet and hose〖史〗(1)14~17 世纪男子的服装(masculine attire).(2)无斗篷的轻便服(light attire without a cloak).

dou·ble·ton [dábltən] [ˈdʌbltən] *n.*〖扑克牌〗:手中有两张成对的牌.

dou·bloon [dʌblú:n] [dʌˈblun] *n.* **1**〖史〗达布隆金币:从前西班牙的金币.**2** 相当于皮斯托尔金币(pistole).

·**doubt** [daut] [daʊt] *n.* **1**(有关…的)疑问,怀疑〈*about, of*〉:——*have one's doubts about* 对…抱怀疑/*I have* [*make*] *no doubt that he will succeed.* = *I have* [*make*] *no doubt of his success.* 我对他的成功毫不怀疑.**2**(事物的)不确定(uncertain state).
beyond doubt 不容置疑地,确定地.
in doubt(1)(人)怀疑,迷惑.(2)(事物)不确定.
no doubt(1)确定地,必然地(certainly).(2)大概,或许(probably).
without doubt 确定地,必然地(certainly).
——*vt.* 怀疑,不信任:——*I doubt the truth of the news.* 我怀疑此消息的真实性.
► (i)doubt 后所接的从句,若为肯定句则用 whether, if 等;若为疑问句或否定句则用 that.(ii)doubt 一般表示否定性的怀疑(难道是…),suspect 表示肯定性的怀疑(可能是…):——*I doubt his honesty.* 我怀疑他的诚实.
——*vi.* 怀疑,(对…)抱疑念〈*of about*〉:——*I don't doubt of his ability.* 我不怀疑他的能力.

·**doubt·ful** [dáutfəl] [ˈdaʊtfəl] *adj.* **1** 不确信的,觉得怀疑的(uncertain);犹豫的(hesitating):——*He was doubtful of success.* 他没有成功的把握.**2**(事物)可疑的,未决的,(结果等)不确定的:——*It is doubtful whether it is true or not.* 令人怀疑这是真的或假的.**3** 奇怪的:——*a doubtful character* 古怪的人物.
dóubt·ful·ly *adv.* **dóubt·ful·ness** *n.*

·**doubt·less** [dáutlis] [ˈdaʊtlɪs] *adv.* **1** 确定地,无疑地(certainly, no doubt):——*She is doubtless beautiful, but not so clever.* 她的确是很美,但头脑却不那么聪明. ► 常与 but 连用表示让步.**2** 大概,恐怕,可能(probably).

dou·ceur [du:sɔ́:/-sə́:r] [duˋsɝ] *n.* 小费,赏钱(gratuity);贿赂(bribe).[法语,"温柔"之意]

douche [du:ʃ] [duʃ] *n.* **1** 灌水,注水:灌洗身体内外部以治疗疾病或洗净.**2** 洗净,淋浴.**3** 灌水器.
——*vt.* 施行灌水.
——*vi.* 灌水.

dough [dou] [do] *n.* **1** 生面团(kneaded moistened flour, bread-paste).**2** 柔软的(面团、陶土)块(soft pasty mass).**3**《俗》金钱,现金(money).
dough·y [dóui] [ˈdoɪ] *adj.*
dóugh-bòy(*n.*)(1)炸团子(boiled dumpling).(2)《口语》美军步兵(U. S. infantryman).
dóugh-fàce(*n.*)《美》(1)容易受别人影响、软弱的人(pliable or flabby person).(2)〖史〗不反对南部奴隶制度的北部各州政治家.
dóughnùt(*n.*)甜圈:以面粉为原料的油炸食物,原料有面粉、砂糖、奶油、鸡蛋、牛奶、发酵粉等.英国式做法先让面粉发酵,再做成馒头形状煎炸,美国式通常呈环形.

dough·ty [dáuti] [ˈdaʊtɪ] *adj.*《古·戏谑》勇敢的,有勇气的(valiant, stout),强劲的,难以敌对的(formidable).
dóugh·ti·ly *adv.*
dóugh·ti·ness *n.*

Dou·kho·bor [dú:kəbɔ̀:/-bɔ̀r] [ˈdukoˌbɔr]:→ DUKHOBOR.

dour [duə/duər] [dʊr] *adj.* **1**《苏格兰》严格的(severe, stern),顽固的(obstinate).**2** 忧郁的,郁闷的.
dóur·ly *adv.*
dóur·ness *n.*

douse, dowse [daus] [daʊs] *vt.* **1**〖海〗拉下(帆)(lower);关闭(舱窗)(close).**2** 熄掉(灯火)(extinguish).**3** 插入水中.**4** 泼水在…(throw water over, drench).

·dove[1] [dʌv][dʌv]*n*. **1** 鸽;鸠鸽科(Columbidae)鸟的通称. 尤指雉鸠(turtle-dove)(→PIGEON). ✲**2** (象征)和平,无邪. **3** 温和派的人,稳健派的人. **4** 带来好消息的人,和平及拯救的使者(〖圣〗《创世记》8:8-12). **5** 圣灵(the Holy Spirit)(〖圣〗《路加福音》3:22). **6** 温和的人,无邪的人(gentle or innocent person);可爱的人(darling). **dóve-còlour**(*n*.)鸽子色,浅灰带紫红的颜色. [古代斯堪的纳维亚语 *dúfa*←古日耳曼语* *dūbhōn*, 可能源于鸽子的叫声]

dove[2] [douv][dov]*v*. dive 的过去式.

Do·ver [dóuvə/-vər][ˋdovɚ]多佛尔:英国英格兰东南部肯特郡的海港. ✲
Strait(s) of Dover[加冠词 the]多佛尔海峡:英国与法国之间的海峡. 和英吉利海峡连接北海.

Do·ver's pow·der [dóuvəz/-vərz][ˋdovɚz]〖医〗多佛尔散:用鸦片、吐根调制的发汗、镇痛剂. [源于开此药方的医生(Dr. Thomas *Dover*, 1660～1712)之名]

dove·tail [dʌ́vtèil][ˋdʌvˏtel]*n*.〖木工〗**1** 楔形榫头,鸠尾榫:前端如鸠尾似展开的榫. **2** 鸠尾接合(→图 JOINT). ——*vt*. **1**〖木工〗鸠尾接合. **2** (与事实等)相吻合(fit together compactly). ——*vi*. 吻合〈*with*〉.

dow·a·ger [dáuədʒə/-dʒər][ˋdaʊədʒɚ]*n*. **1** 继承亡夫爵位及财产的配偶. **2**《口语》有威严且上了年纪的妇人(dignified elderly lady).

Dow·ding [dáudiŋ][ˋdaʊdɪŋ] **Hugh Caswall Tremenheere～, lst Baron of Bentley Priory** 道丁(1882～1970):英国军人、空军参谋总长(1936～1940).

dow·dy [dáudi][ˋdaʊdɪ]*adj*.(服装)褴褛的,不合时尚的(shabby, unfashionable);(女性)衣衫褴褛的,衣着不时新的(shabby or unfashionably dressed).
——*n*. 打扮穿着不合时尚的女子.

dów·di·ly *adv*. **dów·di·ness** *n*.

dow·el [dáuəl][ˋdaʊəl]*n*., *v*. (《英》-**ll**-)——*n*. 木钉,金属栓;暗榫:用于接合木材、石器等木制或金属制的栓、轴针等. ✲——*vt*. 以暗榫接合.


dow·er [dáuə/-ər][ˋdaʊɚ]*n*. **1**〖法律〗寡妇应得的遗产:寡妇得自亡夫以维持生活的财产. **2**《古·诗》新娘嫁妆(dowry). **3** 天赋,禀赋,才能(endowment, gift of nature, talent). ——*vt*. **1** 给与嫁妆(give a dowry to). **2** 赋予才能(endow)〈*with*〉.

Dow-Jones av·er·age [dàudʒóunz-][ˏdaʊˋdʒonz-]道琼斯平均指数:纽约股票市场有价证券的修正平均股价指数,由《华尔街经济日报》的道琼社每天发表各行业现行的平均股价.

dow·las [dáuləs][ˋdaʊləs]*n*. 道拉斯粗棉布:质粗耐用的印花布. [源于法国布列塔尼(*Brittany*)的城市 *Doulas* 之名]

down[1] [daun][daʊn]*n*. **1** 辽阔的高原(open highland). **2** [pl.](英国英格兰南部的)树木少而起伏平缓的白垩岩质高原. **3** [the Downs]英国北唐斯(North Downs)地方东端的海域. 位于肯特郡(Kent)东岸及外海古德温沙洲(Goodwin Sands)之间的船舶停泊地. **dówn·land** *n*. **dówns·man** *n*.(英国东萨塞克斯郡(East Sussex)及西萨塞克斯郡(West Sussex)的)丘陵地带出身的人[居民].

dowel/木钉:暗榫





Turtle Dove
斑鸠



dove[1]/鸽
自中世纪以来,鸽子早已在欧洲被视为食品.





Dover / 多佛尔
(上)著名的白垩岩质海蚀崖的多佛尔绝壁.
(下)多佛尔城堡;为城墙、护城河、土垒所围绕,正面为英国的入口,战略地位极为重要,此堡建于11～13世纪.

down[2] [daun][daʊn] *n.* **1** (雏鸟的)绒毛,柔毛;(坐垫等填塞用的)羽毛(bird's underplumage). **2** 细柔的毛(fine soft hair),(脸上的)汗毛(first hair on the face). **3**〖植〗(果实等表面上的)茸毛(soft hair on a fruit, etc.) **4** 绒毛状的东西(fluffy substance).

dówn-less *adj.*

:**down**[3] [daun][daʊn] *adv.* **1** (从高处)往低处,往下,向下(to a lower place):—*get down* 下(车等) / *put one's parcel down* 放下包裹.
2 (从上游)往下游,往下流;往南方:—*flow down* 往下流 / *sail down* 船开往下游.
3《英》(自都市等)远离(away from the capital):—*When did he come down from Oxford?* 他什么时候毕业于牛津大学?
4 在较低的位置,在下面(in a lower position);在楼下:—*He is not down yet.* 他还没下来.
5 退(潮),落(日):—*The sun is down.* 太阳西下.
6《英》在外乡,在校外.
7 低姿势,伏下地:—*be flat down on the ground* 平伏在地上.
8 (健康)衰退地;(意气)消沉地,气馁地,灰心地:—*be down in health* 健康衰退.
9 落魄地,低位地(at a low level).
10 (价值、品质等)降低,低下(评价等)偏低地:—*bring down the price* 降低价格.
11 (量)更少,(尺寸)更小,(密度)更低:—*The heels of my shoes have worn down.* 我的鞋后跟磨损了.
12 (活动)缓和下来,平静地:—*calm down a child* 使小孩安静下来.
13 (时代)由前传后;自古至今:—*coming down to modern times* 时至现代.
14 购买时支付现金(as cash payment at the time of purchase):—*pay 100 pounds down* 付100英镑现金.
15 在(纸上):—*write something down on paper* 把一些事记在纸上.
be down on 反对…(be opposed to);对…怀有敌意.
come down on 责备,严斥.
down and out (1)〖拳击〗被击倒. (2)落魄;一文不名. ***down in the mouth*** 意志消沉的,气馁的.

down with (1)病倒在床. 2 [用于命令句]打倒…击溃…

——*prep*. 1 朝向下方,在[往]…的下面(downwards along):——*run down a hill* 跑下山丘. 2 在较低的部位(at a lower part of);在[往]…的下游:——*sail down the Thames* 沿泰晤士河乘船而下 / *down (the) wind* 顺风. 3 沿着…(along):——*walk down a road* 沿着路走. 4 自…以来一直:——*down the ages* 自古至今.

——*adj*. 1 往下的,向下的(directed downwards):——*a down slope* 下坡 / *a down lift* 往下的电梯. 2 (列车等)下行的:——*a down train* 下行列车. 3 付现的,现金的:——*money down* 付现金. 4 失望气馁的,没精神的:——*a down face* 失望的脸孔.

——*vt*. 《口语》 1 卸下,放下. 2 打倒(人),击落(飞机等):——*down a challenger* 打倒挑战者. 3 喝下[完]:——*down one's beer* 喝光啤酒.

down tools 停止工作(cease work); 罢工(go on strike).

——*n*. 1 下级,下降. 2 逆境,不幸(reverse of fortune):——*the ups and downs of fortune* 命运的浮沉. 3 (摔角)击倒. 4 〖橄榄球〗被判为死球而停止踢球.

have a down on 《口语》讨厌;对…持有偏见(be prejudiced against).

dówn-bèat (*n*.) 〖音乐〗下拍. **dówn-dràught** (*n*) (从烟囱等)吹进的风,向下吹的风. **down east** 《美》在[往](美国新英格兰的)东海岸地区,(尤指)在[往]缅因州. **down grade** 下坡(downward slope):——*on the down grade* 落魄的. **dówn-gràde** (*vt*.) 降低等级,降低地位. **dówn-hèarted** (*adj*.) 意志消沉的,气馁的. **down line** 下行路线. **down payment** (分期付款的)头款. **down platform** 下行月台. **down south** 《美》在[往]南部各州;往密西西比河下游. **down stage** 在[往]舞台的前方. **down stream** 向下游. **dówn-to-èarth** (*adj*.) 现实的,实用的(practical). **dówntòwn** (*adj*.) (从郊外)往市中心的;镇上的,闹区的.

——(*n*.) 商业地区,闹区,市中心. **down train** 下行列车. **dówn-tròdden** (*adj*.) 被虐待的,被压制的(oppressed). **down under** (自英国看)在地球的北面,在澳大利亚[新西兰].

[古英语中 *adūne*(*a*- off + *dūne* 山丘),"下山丘"之意.后来 *a* 消失,成为"下面,往下"之意的副词]

Down[4] [daun][daun] 唐镇:英国北爱尔兰东南部的一个区.

down·cast [dáunkɑ̀:st;美+-kæ̀st][ˋdaun,kæst] *adj*. 1 (眼睛)朝下的,垂视的(directed downwards). 2 萎靡的,沮丧的(dejected). ——*n*. 垂视.

downcast (air shaft) 〖采矿〗下风井(→图 COAL).

down·fall [dáunfɔ̀:l][ˋdaun,fɔl] *n*. 1 下雨,下雪(fall),(尤指)降大雪,暴雨(great fall). 2 没落,失势,灭亡(fall from prosperity, ruin).

down·hill [*adj*. dáunhìl; *adv*. ——][*adj*. ˋdaun,hɪl; *adv*. daunˋhɪl] *adj*. 1 下坡的(sloping down). 2 衰落的(declining).

——*adv*. 1 向下地(in a descending direction). 2 下坡地,衰落地(on a decline).

Down·ing Street [dáuniŋ][ˋdaunɪŋ] 1 唐宁街:伦敦市内通往白厅(Whitehall)大街、朝向圣詹姆斯公园(St. James's Park)的短狭街道,英国首相官邸(10号)、外交部等政府机关均在此. 2 [作普通名词用]英国政府(the British Government).

[源于英国外交官唐宁 Sir (George *Downing*, ? ~1684)之名]

down·pour [dáunpɔ̀:/-pɔ̀r][ˋdaun,pɔr] *n*. 倾盆大雨,暴雨(heavy fall).

down·right [dáunràit][ˋdaun,raɪt] *adj*. 1 坦率的,率直的(plain, definite, straightforward). 2 完全的,彻底的(out-and-out). ——*adv*. 彻底地,完全地(thoroughly, quite).

dówn·right·ness *n*.

down·stair [dáunstɛ̀ə/-stɛ̀ər][ˋdaun,stɛr] *adj*. ＝DOWNSTAIRS.

:**down·stairs** [*adv*. dàunstɛ́əz/-stɛ́ərz; *adj*., *n*. ——][daunˋstɛrz; *adj*., *n*. ˋdaun,stɛrz] *adv*. 往[在]楼下:——*go downstairs* 下楼.

——*adj*. 楼下的:——*a downstairs room* 楼下的房间.

——*n*. 楼下(lower floor of a house).



dragon / 龙

欧洲基督教认为龙是罪恶与异教信仰的象征.法国画家富凯(Fouquet, 1415? ~1480?)所绘的画中,大天使圣米迦勒(St. Michael)与化身为龙的撒旦打斗.

down·trod·den [dáuntrɔ̀dən/-trɑ̀dən][ˋdaun,trɑdn̩] *adj*. 被压迫的,被暴政虐待的(crushed by oppression or tyranny).

·**down·ward** [dáunwəd/-wərd][ˋdaunwəd] *adj*. 1 朝下的,向下的:——*a downward slope* 下坡. 2 落魄的,衰退的.

——*adv*. 1 朝下地,向下地. 2 低下地,衰退地. 3 自…以来:——*from the 17th century downward* 自17世纪以来.

·**down·wards** [dáunwədz/-wərdz][ˋdaunwədz] *adv*. ＝DOWNWARD.

down·y [dáuni][ˋdaunɪ] *adj*. 1 (像)绒毛的(of or like down),用绒毛覆盖的(covered with down). 2 《俗》警觉的,精明的(wide awake, knowing).

dówn·i·ly *adv*.

dówn·i·ness *n*.

dow·ry [dáuəri][ˋdaurɪ] *n*. 1 嫁妆,陪嫁物(property or money brought by the bride). 2 天赋的才能,资质(talent, natural gift).

dows·er [dáuzə/-ər][ˋdauzə] *n*. 以探矿杖探测(水源、矿脉)的人.

dows·ing [dáuziŋ][ˋdauzɪŋ] *n*. 以探矿杖探测水源[矿脉].

dówsing-ròd (*n*.)探矿杖(divining-rod):探寻地下水源、矿脉所用的叉状杖.

dox·ol·o·gy [dɔksɔ́lədʒi/dɑksɑ́l-][dɑksˋɑlədʒɪ] *n*. 赞颂,歌颂:做礼拜时对上帝的赞颂.

dox·o·log·i·cal [dɔ̀ksəlɔ́dʒikəl/dɑ̀ksəlɑ́dʒ-][,dɑksəˋlɑdʒɪkəl] *adj*.

dox·y[1] [dɔ́ksi/dɑ́k-][ˋdɑksɪ] *n*. 《古》乞丐的情妇(beggar's wench); 淫妇(paramour).

dox·y[2] [dɔ́ksi/dɑ́k-][ˋdɑksɪ] *n*. 《古·戏谑》(尤指神学、宗教上的)教义,见解(opinion).

doy·en [dɔ́iən, dwɑ́:jæŋ][ˋdɔɪən,ˋdwajæŋ] *n*. (阴性形式 **doyenne** [dwɑ:jén][dwaˋjɛn])(团体中的)资深者,前辈(senior member)〈*of*〉,宫廷的首席大使(senior ambassador at a court).

Doyle [dɔil][dɔɪl] **Sir Arthur Conan**～ 柯南道尔(1859～1930):英国小说家,以著有《福尔摩斯探案》(*Sherlock Holmes*)的一系列侦探小说而闻名.尚有历史小说及剧本数种.

doy·ley [dɔ́ili][ˋdɔɪlɪ] *n*. :→DOILY.

doz. 《略》dozen 打.

doze [douz][doz] *vi*. 假寐,打瞌睡(sleep lightly, be half asleep).

doze off 打盹,半睡(fall lightly asleep).

——*n*. 假寐,瞌睡(short light sleep).

·**doz·en** [dʌ́zən][ˋdʌzn̩] *n*. (*pl*. **dozen**, **-ens**) 1 12个,打:——*a dozen [three dozens] of pencils* 一打[三打]铅笔. 2 [*pl*.]《口语》数十,多数:——*dozens of people* 数十人.

by the dozen 以打为单位;大量地(in large quantities):——*sell by the dozen* 按打出售.

talk nineteen to the dozen 《英》喋喋不休.

baker's [long, printer's] dozen 1打+1个,即13个.

D. P. 《略》displaced person 难民.

D. P. H. 《略》Diploma in Public Health 公共卫生执照.

D. Ph., D. Phil. 《略》Doctor of Philosophy 哲学博士.

D. P. P. 《略》Director of Public Prosecutions 《英》诉讼局长.

dr. 《略》1 drachm 打兰. 2 drachma(s) 德拉克马(希腊货币单位;重量单位＝打兰).

:**Dr** 《略》1 debtor (簿记上的)借方. 2 doctor 博士,医生.

D. R. 《略》dead reckoning 〖航行〗推测航行法.

drab[1] [dræb][dræb] *n*. 1 不检点的女人,自甘堕落的女人(slut, slattern). 2 娼妓(prostitute).

drab[2] [dræb][dræb] *adj*. 1 不鲜明的淡褐色的(of a dull light brown color). 2 无聊的,单调的(dull, monotonous).

——*n*. 1 不鲜明的淡褐色. 2 单调(monotony).

dráb·ly *adv*.

drachm [dræm][dræm] *n*. 1 打兰:药剂用衡量单位.＝60格林(grains)或1/8(药量)盎司(3.888g).(略:dr.) 2 ＝dram＝drachma.

fluid drachm 液打兰:药剂用液量单位,＝60量滴(minim)或1/8(液量)盎司.

drach·ma [drǽkmə][ˋdrækmə] *n*. (*pl*. **-mae**, **-mas**) 1 德拉克马:希腊的主要货币单位,＝100雷普顿(**lepta**). 2 古希腊的银币名.相当于6枚奥博尔(**obol**)银币. 3 古希腊的衡量单位.

Dra·co [dréikou][ˋdreko] 德拉古:古希腊雅典的执政官.于公元前621年制定严酷的律法.

Dra·có·ni·an [-niən][-nɪən], **Dra·con·ic** [drəkɔ́nik/-kɑ́n-][drəˋkɑnɪk] *adj*. 1 德拉古的,德拉古法律的. 2 (法律)严格的,残酷的(harsh).

Draconic month 交点月:月球绕地球公转,由其轨道的一交点算起,再回到原交点所需要时间,在天文学上称交点月.平均约27日5时5分35.81秒.

Drac·u·la [drǽkjulə][ˋdrækjulə] 德拉库拉:斯托克(Bram Stoker)写的鬼怪故事《德拉库拉》(*Dracula*, 1897)中,出现的吸血鬼伯爵之名.

draff [dræf][dræf] *n*. 沉淀物,残渣(dregs, lees);猪食,残汤剩菜(hogwash);酿造啤酒后所剩的残渣(refuse of malt after brewing).

·**draft** [drɑ:ft;美+dræft][dræft] *n*. 1 设计图;图案,草图:——*a draft for a new car* 新车的设计图.

2 草稿,草案(rough copy of a document):——*a draft for a speech* 演讲草稿.

3 选拔,被选拔的人;派遣队;《美》征兵,征募:——*escape the draft* 逃避征兵.

4 按票据的取款(drawing of money by a written order);汇票,支票(bill or cheque drawn).

5 〖石工〗凿修:以凿子凿刻石头周边以做石面修饰.

——*vt*. 1 制作(文书、议案等的)草稿[草案]. 2 选拔;《美》征兵,召集:——*be drafted into the navy* 被征召入海军. 3 〖石工〗施以凿修.

dráft·ing *n*. 1 《澳》(家畜的)挑选. 2 制图.

drafting board 制图板.

drafting machine 制图器.

drafting paper 制图纸.

dráft·er *n*. 1 (文书的)立案者,起草者. 2 《美》拖货车的马.

drafts·man [drɑ́:ftsmən;美+dræ̀fts-][ˋdræftsmən] *n*. (*pl*. **-men**) 1 (文书、议案的)起草者,立案者(one who draft documents). 2 ＝draughtsman 1, 2.

·**drag** [dræg][dræg] *v*. (**-gg-**), *n*. ——*vt*. 1 拖,曳(重物)(pull along with force or difficulty); 拖着(脚、尾巴等)走(allow to trail):——*drag oneself along* 拖着脚走. 2 (用拖网等在水底)探索,捞取





dragonfly / 蜻蜓
蜻蜓目(Odonata)昆虫的通称.上图为白面蜻蜓的幼虫.下图为成虫.蜻蜓目昆虫,复眼大,并有3个单眼.翅膀不能合叠在背面上,幼虫大部分为水生,成虫、幼虫皆为食肉性.

(search the bottom of). **3** 用耙子铲平(田地). **4** (在车轮上)装煞车.
——*vi.* **1** 拖曳(trail). **2** 脚步沉重或缓慢地走(go or pass heavily or slowly). **3** (工作等)拖个没完. **4** 〖音乐〗(调子松弛)没有活力(go too slowly, be wanting in life). **5** (用拖网等)在水底搜索.
drag anchor (船被风吹走)拖动锚.
drag down 赚钱.
drag in 硬拉扯进.
drag on 冗长,拖延太久.
***drag** one's **feet** [**heels**]* (1)拖着脚. (2)故意慢吞吞地.
drag up 《口语》粗暴地养育(小孩等)(rear roughly).
——*n.* **1** 拖. **2**〖农业〗重的耙子. **3** 大型雪橇. **4** 四马拉的马车. **5** 拖网(drag-net) **6** (车辆的)煞车;障碍(物),累赘:——*a drag on one's career* 前途的障碍. **7** 拖拖拉拉的行动(slow motion);迟滞. **8**〖空〗(飞机机翼、机身四周所产生的空气的)阻力. **9** 〖狩〗(狐等)的臭迹,遗臭;(训练猎犬时所用的)人工臭迹;使用人工臭迹的狩猎;进行人工臭迹狩猎的俱乐部. **10**《俗》男扮女装或女扮男装.
drág-ánchor (*n.*) 拖锚(sea-anchor).
drág-cháin (*n.*) (车的)牵链.
drág-hòund (*n.*) 用人工臭迹狩猎的猎犬.
drág-lìne (*n.*) (挖凿机铁桶的)拖索.
drág-nèt (*n.*) (1)拖网. (2) (警察的)搜查网.

dra·gée [drá:ʒei][drɑ̀ʒe] *n.* **1** 外层包有糖衣的杏仁糖果(sugar-coated almond, etc.) **2** 以巧克力做糖衣的糖果(chocolate-coated sweet).

drag·gle [drǽgl][`drægl] *vt.* 拖湿[拖污](衣服的下摆的)(make wet, limp, and dirty by trailing trailing).
——*vi.* (下摆等)拖曳(hang trailing).
drággle-tàil (*n.*) 邋遢的女人,拖着肮脏长裙的女人(woman with untidily trailing skirts).
drággle-tàiled (*adj.*) (女人)邋遢的,裙子拖在地上的.

drag·o·man [drǽgəmən][`drægəmən] *n.* (pl. **-mans,-men**)德莱戈曼:指阿拉伯、土耳其、伊朗等的翻译员,向导(interpreter, guide).
[阿拉伯语 *tarjumān* (翻译员)]

·**drag·on** [drǽgən][`drægən] *n.* **1** 龙:传说中具有翅膀及巨大脚爪,能从口中喷出火的怪兽,系宝物及女性贞节等的守护神,在中国古代则常用来作为君王的代表. ✲ **2** (跟随在年轻女性旁侍候的)严厉的老妇人. **3**〖圣〗龙. ► 指鲸、鲛、鲨鱼、蛇、鳄鱼等大型动物或胡狼. **4** [the D-]恶魔,撒旦(Satan). **5** 飞龙:飞龙属(*Draco*) 蜥蜴的通称. 尾细长、咽喉部有三个尖突,在中央者甚细长.体灰色有光泽,或微绿,有暗色波纹的斑点.两侧腹有翼膜,能从树上作相当距离的滑翔.大者体长达30厘米.
Dragon Boat Festival (中国)端午节:每年农历5月5日,为纪念战国时代爱国诗人屈原而定的节日.该日举行的庆祝活动有:吃粽子、悬钟馗像、挂蒲剑、喝雄黄酒、划龙船竞赛等.
drágonflỳ (*n.*) 蜻蜓:蜻蜓目(Odonata)昆虫的通称.身长,有一对突出的复眼,背有膜质细网状翅膀. ✲
drágon's-blòod (*n.*) 龙血:采自棕榈科植物龙藤(*Calamus draco*)或龙舌兰科乔木龙血树的深红色树脂. 用于油漆等的着色剂、防腐剂.
dragon's head〖天文〗升交点:月亮、行星的轨道从南往北通过黄道的交点. (符号:☊)
dragon's tail〖天文〗降交点:月亮、行星的轨道从北往南通过黄道的交点. (符号:☋)
dragon's teeth《口语》(圆锥形的)赛车障碍物.
drágon-trèe (*n.*) 龙血树(*Dracaena draco*):龙舌兰科的乔木,属圆锥花序,开绿白色小花.可由树脂中采得龙血,产于加那利群岛.

drag·on·nades [drǽgənéidz][ˌdrægə̀nedz] *n.* [pl.]〖史〗龙骑兵对新教徒的迫害:法王路易十四(Louis XIV)于1685年废止南特诏书后,在新教徒集中地驻屯龙骑兵,对他们进行迫害.

dra·goon [drəɡúːn][drəˋɡun] *n.* 1 龙骑兵;佩带卡宾枪的骑兵.现在有些骑兵团袭用历史上龙骑兵的名称(→图 CAVALRY). ✽ 2 凶暴的人(rough fierce fellow).
——*vt.* 1 以龙骑兵攻打,迫害,镇压(persecute, oppress). 2 施加压力使…〈*into*〉.
[法语 *dragon*, 原义为"龙",其名源于吐火]

·**drain** [drein][dren] *vt.* 1 排(水等)(draw)〈*off*, *away*〉:——*drain the water off* [*away*] 排水. 2 使(土地等)排水使干涸;使(河川)排出(某地):——*drain the land* 施行土地排水. 3 使耗尽(财富、精力等),剥夺(deprive)〈*of*〉:——*be drained of one's energy* 体力耗尽. 4 在…安装排水设备. 5 喝(酒)(drink);喝干(empty).
——*vi.* 1 徐徐流出〈*through*〉;慢慢地流出[光](flow)〈*off*, *away*〉. 2(土地)排水,(沼地等)干涸(become rid of moisture):——*This land does not drain well.* 这土地排水不良. 3 枯竭,逐渐消失:——*Her life is draining away.* 她的生命逐渐枯竭.
——*n.* 1 排水管,排水系统(channel carrying off liquid). 2 (货币等的)消耗,流出:——*the drain of gold from a country* 黄金外流. 3〖医〗排脓管,引流管. 4 杯中饮料的残留物;《俗》[加冠词 a](酒)一口(a drink).
dráining-bòard (*n.*)《英》(放置洗刷后餐具的)滴水板.
dráin-pìpe (*n.*) 排水管,下水道.

drain·age [dréinidʒ][ˋdrenɪdʒ] *n.* 1 排水(draining). 2 (人工或天然的)排水系统(system of drains). 3 排出的东西,下水道中的污物(what is drained off, sewage).

drake[1] [dreik][drek] *n.* 蜉蝣属(*Ephemera*)昆虫的通称.用于作钓饵.
green drake 绿蜉蝣(*E. vulgata*.):蜉蝣的一种.

drake[2] [dreik][drek] *n.* 公鸭(male duck)(cf. *duck*[1]).

Drake[3] [dreik][drek] **Sir Francis** ~ 德雷克(1540? ~1596);英国舰队司令,1577~1580 年搭金鹿号(Golden Hind)环游世界一周.1588 年任副司令官,指挥英国舰队中的一队,击败了西班牙无敌舰队(the Armada). ✽**Drake's drum** 传说中,当英国面临危机时会响的鼓.

dram [dræm][dræm] *n.* 1 打兰:常用衡量单位,=1/16 盎司(1.772g). 2 =drachm1. 3 (酒等的)微量,一口(small draught).

·**dra·ma** [dráːmə;美+drǽmə][ˋdræmə] *n.* 1 戏剧,舞台剧(stage play);剧本. 2 [加冠词 the]舞台艺术,戏剧文学:——*a historical drama* 历史剧. 3 (一连串)戏剧性的事件.
[后期拉丁语 *drama*←希腊语 *drama*(行为,行动,舞台上的行为亦即戏剧)]

·**dra·mat·ic** [drəmǽtik][drəˋmætɪk] *adj.* 1 戏剧的,剧本的:——*a dramatic critic* 剧评家. 2 戏剧性的;引人注意的,给人印象深刻的(striking, impressive):——*a dramatic event* 戏剧性的事件. 3 生动的.
dra·mát·i·cal·ly *adv.*

dram·a·tis per·so·nae [drǽmətis pəːsóuniː-/pər-][ˋdræmətɪs pəˋsoni] [常作单数用] 1 (戏剧的)剧中人物(characters). 2 出场人物表.

dram·a·tist [drǽmətist][ˋdræmətɪst] *n.* 剧作家,戏剧诗作家(writer of dramas or dramatic poetry).

dram·a·tize, -tise [drǽmətàiz][ˋdræmə͵taɪz] *vt.* 1 把(小说等)改编成戏剧(convert into a play). 2 戏剧性的表现.
——*vi.* 适合改编为戏剧.
dràm·a·ti·zá·tion, -sá- *n.*

dram·a·turge [drǽmətəːdʒ/-təːrdʒ][ˋdræmə͵tɜdʒ], **-tur·gist** [-dʒist][-dʒɪst] *n.* 剧作家,戏剧诗作家(dramatist).
dràm·a·túr·gic *adj.*
drám·a·tùr·gy *n.*

drank [dræŋk][dræŋk] *v.* drink 的过去时.

drape [dreip][drep] *vt.* 1 用布等覆盖、悬挂、装饰(cover, hang or adorn with cloth, etc.). 2 在(衣服、帷幔上)饰以优美的褶皱(arrange in graceful folds). 3 (尤指酒醉时)倾身依靠. ——*n.* 1 (裙子等的)褶(fold). 2《美》窗帘(curtain).

drap·er [dréipə/-ər][ˋdrepə] *n.*《英》纺织品零售商(retailer of textile fabrics).

dra·per·y [dréipəri][ˋdrepərɪ] *n.* 1《英》布(cloth),纺织物(textile fabrics). 2《英》纺织品零售业(trade or business of a draper). 3〖艺术〗绘画、雕刻表现衣服褶皱的手法. 4 (饰有优美之褶皱的)布、衣服、帷幕(clothing or hangings disposed in folds);《美》(质料厚的)窗帘(curtain).

dras·tic [drǽstik, dráːs-/drǽs-][ˋdræstɪk] *adj.* 1 (手段等)激烈的,彻底的(acting strongly). 2 猛烈的,激烈的(vigorous, violent);〖医〗(泻药等)药效强烈的. **drás·ti·cal·ly** *adv.*

drat [dræt][dræt] *int.* 畜生,可恶(骂人的话).
drát·ted *adj.* [ˋ*od rot* (被神诅咒)]

draught [drɑːft;美+dræft][dræft] *n.* 1 拉,牵引(drawing, traction). 2 拉网(drawing of a net),一网的捕获量(catch of fish at one drawing). 3 一口(single act of drinking),喝一口的量;(药水等的)一服,一次的服用量(dose). 4〖海〗(船的)吃水. 5 [pl. ,通常作单数用]《英》西洋跳棋(checkers):两人各自拥有 12 个棋子(draughtsmen),在盘上往斜方向走棋子的游戏. 6 (房间、烟囱等的)通风(current of air). 7 (容器中液体的)舀出,汲取(drawing of liquor from a vessel).
feel the draught 《俗》陷于困境(suffer from adverse conditions).
——*vt.* =draft.
beer on draught 生啤酒. **black draught** 番泻叶浸剂(senna)、硫化镁、甘草而成的泻药.
draught beer 生啤酒.
dráught-bòard (*n.*) 西洋跳棋盘.

draughts·man [dráːftsmən;美+drǽfts-][ˋdræftsmən] *n.* (pl. **-men**;阴性形式**-woman**) 1 起草者,企划者(one who makes drawings, plans, or sketches). 2 绘图员(one skilled in drawing or designing). 3=draftsman 1. 4 西洋跳棋的棋子(one of the pieces in a game of draughts).
dráughts·man·shìp *n.* 制图的技术(skill in drawing).

draught·y [dráːfti;美+drǽf-][ˋdræftɪ] *adj.* 通风良好的(liable to draughts of air).

Dra·vid·i·an [drəvídiən][drəˋvɪdɪən] *adj.* 1 达罗毗荼人的,达罗毗荼人. 2 达罗毗荼语的.
——*n.* 1 (1)[the Dravidians] 达罗毗荼人:住在印度南部及斯里兰卡的民族,包括泰米尔人(Tamils)、卡拿拉人(Kanarese)等. (2)达罗毗荼人. 2 达罗毗荼语.
[源于印度南部的古地名达罗毗荼 *Dravida*]

:**draw** [drɔː][drɔ] *v.* (**drew**; **drawn**), *n.* ——*vt.* 1 拖,拉,曳(pull);带(犯人等)至刑场:——*draw a cart* 拉马车/*draw a bow* 拉弓 / *draw a curtain* 拉开[拉上]窗帘 / *draw a hat over one's face* 将帽子拉到眉上 / *draw a person into a room* 拉某人到房间里.
2 吸引(注意等)(attract);引诱(人)做…(induce)〈*to do*〉:——*draw one's attention to the matter* 使某人把注意力放在那件事上 / *draw a person into conversation* 把人引入谈话中.
3 拔出(手枪、剑等)(pull out);拔取(软木塞等)(extract);抽(扑克牌、签),抽中(签)(obtain by lot):——*draw a tooth* [*nail*] 拔牙齿[钉子] / *draw the winner* 抽签决定胜利者.
4 汲起,舀出:——*draw beer from a cask* 从桶里舀出啤酒.
5 领取,获得(take or get from a source):——*draw money from a bank* 从银行提款 / *draw a conclusion* 得到结论.
6 吸入(take in):——*draw a deep breath* 深深地吸一口气.
7 使产生,招致(bring about):——*draw tears* 引人落泪.
8 画(线);描,绘(图案、图画等)(trace);(用言语)描述(describe in words);设定(区别、比较等):——*draw a straight line* 画直线 / *draw a comparison between A and B* 将 A 和 B 作一比较.
9 草拟(文件).
10 开出(支票、汇票等)〈*on*〉.
11 延长(stretch):——*a long drawn discussion* 延长的议论.
12 抽制(铁丝).
13 (比赛、战争等)不分胜负:——*The game was drawn.* 比赛不分胜负.
14 (脸)皱;使紧缩(contract):——*a face drawn with grief* 因悲伤而紧皱的脸.
15 (烹饪时)将(鸡、鱼等的)内脏取出.
16 (用热开水)沏茶.
17〖狩〗将(动物)驱出(洞外);探寻(猎物隐匿处).
18 (船)吃水:——*This ship draws 10 feet.* 这船吃水 10 英尺.
19 (1)〖板球〗(为使球偏落到三柱门与左后方外野手之间)扭转球棒打球. (2)〖高尔夫球〗(惯用右打的人)应用能使落球稍偏左的打法.
20〖扑克牌〗使(牌)打出,吊牌.
——*vi.* 1 拉,拖:——*This sleigh draws easily.* 这雪橇很好拉.
2 被吸引,聚集(be attracted, assemble)〈*round*, *together*〉;前进,接近(make way, move)〈*towards*,

dragoon / 龙骑兵
克里米亚战争中,第四龙骑兵禁卫团开拔的情景.龙骑兵在 18~19 世纪曾为轻骑兵的一部分.






near, *off*):——*draw near* 接近 / *draw round the fire* 围拢在火的四周 / *draw towards evening* 近黄昏了/ *draw to an end* 接近终了.
3 (剑、手枪等)拔出.
4 抽签决定:——*draw for turns* 抽签决定顺序.
5 吸引人,深受欢迎:——*The film draws well*. 那部电影很卖座.
6 (对…人)要求,(对信用、记忆等)依赖〈*on*〉.
7 画线,绘画,制图.
8 通风:——*The chimney* [*pipe*] *draws well*. 那烟囱[导管]通风良好.
9 泡出茶味.
10 (比赛时)打成平手〈*with*〉.
11 〖海〗帆迎风膨胀.
draw away (1)拉开. (2)退走.
draw back 退开,退缩(withdraw from undertaking). ***draw blank*** (1)找不到(想要的东西). (2)抽了个空签. (3)失败.

Drake[3] / **德雷克**
德雷克的画像(伦敦联合服务俱乐部(United Service Club)藏). 德雷克于1570~1572年远征中美洲,时常袭击西班牙船舶及殖民地,进行掠夺. 1577~1580年以英国人身份完成航行世界一周. 西班牙国王腓力二世曾要求以海盗罪名将他引渡,但伊丽莎白一世却于1581年封他为爵士. 1582年成为普利茅斯(Plymouth)市长. 在霍华德(C. Howard)的麾下击败西班牙无敌舰队,1596年远征西印度群岛时去世.

draw in (1)诱入,引入(persuade to join). (2)(太阳)西下(close in). (3)(白昼)变短(become shorter). (4)(火车等)抵达(pull in).
draw it mild 不夸张(be moderate).
draw off 撤退(军队)(withdraw).
draw on (1)引起,招致(bring about, lead to). (2)接近(approach). (3)穿上(衣物)(put on).
draw oneself up 坐直,站直(assume a stiff attitude).
draw out (1)延长(prolong). (2)诱发,诱出(谈话、才能等)(induce to talk). (3)(白昼)变长(become longer). (4)(火车等)出发(pull out). (5)草拟(文件). (6)派遣(军队);整队,排列.
draw up (1)追上,赶上(come up)〈*with*, *to*〉. (2)停止(come to a stand). (3)草拟(文件)(compose). (4)排列(军队),整队.
——*n.* **1** 拖,拉,曳(pull). **2** 精彩的演出,最受欢迎的东西,有吸引力的人[物]. **3** 抽签. **4** (比赛)不分胜负. **5** 劝诱的言词;探查情报. **6** 拔取(手枪等).
draw hoe (以拖曳来拉动的)锄头.
dráw-shèet (*n.*) 病床垫单;铺在病患腰部下处容易换洗的床单.
dráw-tàble (*n.*) (附有桌面可拉长的)延长桌(→图 TABLE).
scóre-dràw (*n.*) (比赛结果各有得分的)和局.



draw·back [drɔ́:bæ̀k][ˋdrɔ,bæk] *n.* **1**〖商〗退款(amount paid back),(尤指出口货物已缴关税等的)退税. **2** (从…中的)扣除(deduction)〈*from*〉. **3** 障碍,打扰,妨害(thing that impairs satisfaction);缺点,弱点(disadvantage).

draw·bridge [drɔ́:bridʒ][ˋdrɔ,brɪdʒ] *n.* 吊桥(→图 CASTLE).

draw·ee [drɔ:í:][drɔ̀i] *n.*〖商〗(汇票、支票的)付款人.

·**draw·er** [drɔ́:ə/-ər][ˋdrɔə] (于 1,2 为)[drɔ:/drɔr][drɔr] *n.* **1** 抽屉;[pl.]屉柜(chest of drawers). **2** [pl.]男衬裤,女衬裤或内裤. **3** 制图者;支票开票人.

dráwer·fùl *n.* 一抽屉之量.

draw·ing [drɔ́:iŋ][ˋdrɔɪŋ]*n.* **1** 制图. **2** 描绘,素描,线画的技法(art of representing by lines);(用单色笔、铅笔等的)线画(delineation);(用线画方式的)图画,淡色画,素描(sketch). ✲**3** 抽签,抽选.
out of drawing 画错,不合画法(incorrectly depicted).
dráwing-blòck (*n.*) 图画册.
dráwing-bòard (*n.*)画板,制图板.
dráwing-còmpass(es) (*n.*)制图用圆规.
dráwing-pìn (*n.*)《英》图钉.

draw·ing·room [drɔ́:iŋrùm,-rù:m][ˋdrɔɪŋ,rum]*n.* **1** (饭后女客退出餐厅休息的)客厅(room for the reception of company). **2** (尤指宫廷中的)正式接待室(levee, formal reception).
[原为 *withdrawing-room*(退席后休息的房间)]

drawl [drɔ:l][drɔl] *vi.* 无精打采地说话,做作地、慢慢地说(speak or utter with indolent or affected slowness).
——*vt.* 装腔作势慢慢地说. ——*n.* 慢吞吞的说话语调(slow utterance).
dráwl·ing·ly *adv.*


drawn [drɔ:n][drɔn] *v.* draw 的过去分词.
——*adj.* 拖出的,拉出的.
dráwn-(thrèad-)wórk (*n.*) 抽纱绣;刺绣法的一种,在好抽的棉布或麻布上,抽出经纱或纬纱数根,再用抽出的原纱或绣线,配饰绣上,或让布面镂空,谓之抽纱绣.

draw·well [drɔ́:wèl][ˋdrɔ,wɛl] *n.* 附有吊桶的深井(deep well with a rope and bucket).

dray [drei][dre]*n.* (载运啤酒等重物的)无固定侧板的低载货马车(low cart without sides).
dráy-hòrse (*n.*) (强壮有力的)载货马车用马.
dráy-man (*n.*) (酿造业者用的)载货马车夫.

Dray·ton [dréitən][ˋdretn̩] **Michael**～ 德雷顿(1563～1631):英国诗人.作有颂诗、十四行诗、讽刺诗及许多历史诗、地志诗.


·**dread** [dred][drɛd] *vt.* 非常害怕,恐惧(be in great fear of);挂念,担心(be afraid)〈*to* do, *that*+从句〉:——*dread death* [*to die*, *dying*]非常怕死 / *She dreaded that her son might die.* 她担心儿子可能会死去.
——*n.* 恐怖(great fear);畏惧的事物:——*have a dread of dogs* 怕狗 / *be in dread of* 在恐惧中.
——*adj.* 可怕的(dreadful).
dréader, **dréad·ness** *n.*
dréad·ly, **dréading·ly** *adv.*




drawing / 素描
米开朗琪罗(Michelangelo)的素描《基督的复活》(1526 年左右,巴黎罗浮宫美术馆藏).

·**dread·ful** [drédfəl][ˋdrɛdfəl] *adj.* **1** 可怕的,恐怖的(terrible). **2** 厉害的,严重的,麻烦的,很讨厌的(troublesome, disagreeable, very bad):——*dreadful weather* 讨厌的天气 / *dreadful pain* 严重的疼痛.
dréad·ful·ly *adv.*
penny dreadful 《英》(内容为暴力、犯罪等的)低级杂志.

dread·nought [drédnɔ̀:t][ˋdrɛd,nɔt] *n.* **1** 《古》暴风雨时穿用的厚外套(thick coat for stormy weather);做厚外套的布料. **2**〖史〗(1)[the D-]无畏号战舰:1906 年下水,为英国当时最强的战舰. (2)[D-]无畏号型战舰:主炮皆为统一大口径的战舰.





dredger[1] / 挖泥机
在泰国锡矿场所用的挖泥机，挖泥机有填平海滩造新地及采矿的用途，有使用桶式或有阶梯状工具的方式. 另一种如图所示，是利用吸取抽水机或压力抽水机的方式.



dream [dri:m][drim] *n.*, *v.* (**dreamt** [dremt] [drɛmt], **dreamed**) —*n.* 1 梦：—*a bad dream* 噩梦 / *have a strange dream* 做个奇怪的梦. 2 梦想，空想：—*realize all one's dreams of youth*. 实现了年轻时的梦想. 3 梦境，半睡眠：—*a waking dream* 白日梦 / *live in a dream*. 活在梦境中. 4 像梦一般美好的物[人]：—*a dream of a dress* 极美的衣服.
—*vi.* 1 作梦：—*dream of* [*about*] *home* 梦见故乡. 2 梦想：—*He dreamed about sightseeing plans*. 他梦想着种种的观光计划. 3 [用于否定句]梦想，想象〈*of*〉：—*I never dreamed of it*. 我从未想过这种事. —*vt.* 1 梦见，作梦：—*dream a happy dream* 做了个快乐的梦 / *I dreamed that I was flying in the air*. 我梦见我在空中飞翔. 2 梦想，想象〈*that*＋从句〉：—*I never dreamed that I should fail*. 我做梦也没想到会失败. 3 梦般地过日子〈*away*〉：—*dream away one's time*. 虚度光阴.
dream up 想出，创作(主意、计划等)(devise).
dréam·less *adj.* **dréam·lìke** *adj.*
dréam·er *n.* 作梦者；梦想者，空想者.
dréam·lànd (*n.*) 梦境，梦乡，理想世界.

dream·y [drí:mi][ˋdrimɪ] *adj.* 1 《诗》爱梦想的(full of dreams). 2 耽于幻想的(given to reverie)，空想的(fanciful)，不实际的(unpractical). 3 梦幻似的，模糊不清的(dreamlike, vague, misty). 4 《口语》美好的(delightful).
dréam·i·ly *adv.*
dream·i·ness *n.*

drear·y [dríəri][ˋdrɪrɪ] *adj.* (《诗》**drear**) 荒凉的，寂寞的，阴森的(dismal, gloomy)；厌倦的(dull).
dréar·i·ly *adv.*
dréar·i·ness *n.*

dredge[1] [dredʒ][drɛdʒ] *n.* 1 (捞取水底的蛤蜊等)捞网，拖网. 2 挖泥机；疏浚海底、河底泥浆的装置. 3 从矿床采取矿石的设备.
—*vt.* (用捞网、挖泥机)捞取(bring)〈*up*〉，清除(clear)〈*away*, *out*〉；(用挖泥机)疏浚(clean out).
—*vi.* 使用捞网[挖泥机].
drédg·er[1] *n.* 1 使用捞网的人. 2 拖网渔船. 3 挖泥机[船]. ✼

dredge[2] [dredʒ][drɛdʒ] *vt.* 〖烹饪〗(将小麦粉等)撒在…撒满(sprinkle)〈*over*〉.
drédg·er[2] *n.* 撒粉器.

dree [dri:][dri] *vt.* 《古·苏格兰》忍耐(endure).
dree one's weird 甘心认命(submit to one's lot).

dreg [dreg][drɛg] *n.* [通常 pl.] 1 (咖啡、葡萄酒等的)沉淀物，渣滓，糟粕(sediment, grounds, lees). 2 无用的东西，废物(worthless part, refuse).
drink [***drain***] ***to the dregs*** 一滴不留地喝干；尝尽(快乐、痛苦等).
drég·gy *adj.*

drench [drentʃ][drɛntʃ] *n.* 1 (给动物喝的)一次分量的药水(draught or dose administered to an animal). 2 浸透，湿透(soaking)；倾盆大雨(downpour). —*vt.* 1 使大量地喝(make to drink largely)；给(动物)灌药水(force to take a draught of medicine). 2 泡水，浸水(steep, soak). 3 使湿透(wet all over with falling liquid).
drénch·er *n.* 1 大雨，倾盆大雨. 2 灌药器(灌马、牛用). 3 为水浸湿者.

Dres·den [drézdən][ˋdrɛzdən] 德累斯顿：位于德国东部，临易北河河畔的都市. 为旧萨克森州(Saxony)的首府. ✼
Dresden china 德累斯顿瓷器：德累斯顿附近迈森(Meissen)所制造的瓷器.
Dresden figure 德累斯顿瓷像.

Dresden / 德累斯顿
为德国巴罗克时代最美的城市之一. 很多建筑物在第二次世界大战中遭破坏，图为茨温格尔宫(Zwinger)的宫门，大部分是战后重建的.

dressage / 高级马术 表演马术的安妮公主.



:**dress** [dres][drɛs] *n.* (pl. -es), *v.* (-es) —*n.* 1 衣服,服装(clothing, costume):—*spend a good deal of money on dress* 花很多的钱在服装上. 2 正式服装,礼服(formal costume). 3 (妇女、孩子穿的)衣服:—*a lady's dress* 淑女装. 4 外衣,外观(external covering, outward form):—*birds in their winter dress* 鸟儿穿上冬装(即指鸟类羽毛在冬天的变换). —*vt.* 1 穿衣(clothe, put on one's clothes):—*dress a child* 替孩子穿衣服 / *dress oneself* 穿衣 / *be dressed in white* 穿白色衣服. 2 装饰(deck, adorn):—*dress a shopwindow* 装饰商店橱窗. 3 治疗(伤势)(treat);包扎. 4 整理(头发)(brush, comb, do up);梳刷(马毛). 5 加工润饰(皮革,纺织物,石材等的表面(finish the surface of). 6 调理(食物)(prepare, cook):—*dress a salad* 在沙拉上浇调味品. 7 (在土地上)施肥. 8〖军〗整列(队伍).
—*vi.* 1 穿衣;盛装,穿着礼服:—*dress for dinner* 为赴晚宴而打扮.
dress down (1)严斥,责骂(scold). (2)鞭打.
dress out 穿着华丽.
dress up (1)盛装. (2)打扮.
dress circle:→CIRCLE. **dress coat** 燕尾服.
dréss-impròver (*n.*) 妇女用的裙撑腰垫(**bustle**).
dréssmàker (*n.*) (女装)裁缝师.
dréssmàking (*n.*) 女装裁缝.
dress rehearsal (演员穿正式戏服的)彩排.
evening dress 晚礼服.
full dress 正式服装,礼服.
morning dress (男子白天穿的)礼服(men's formal daytime wear).
[古英语 *dresser*.←古罗曼语 * *directiare*←拉丁语 *directus*(笔直的)]

dres·sage [drésɑ:ʒ][drɛˋsɑʒ] *n.* 1 马的训练(training of a horse). 2 高级马术:马能依照骑师的指示作正确动作的表演. ✽

dress·er[1] [drésə/-ər][ˋdrɛsɚ] *n.* 1 服装讲究的人. 2 外科(手术)助手(surgeon's assistant in hospital operations). 3 (剧场、电视、电影、摄影室中的)服装师.

dress·er[2] [drésə/-ər][ˋdrɛsɚ] *n.* 1 碗碟柜(kitchen sideboard with shelves). 2《美》(卧房里)多屉衣柜,附有镜子的化妆台(chest of drawers, dressing-table).

dress·ing [drésiŋ][ˋdrɛsɪŋ] *n.* 1 穿衣;修整,装饰;加工,润饰. 2 (亦作 **dressing down**)骂,责备(scolding),鞭打(thrashing). 3 调味酱(seasoning, sauce, stuffing, etc. used in cooking). 4 肥料(manure). 5 绷带(bandage),药膏(ointment). 6 (用以润饰编织物的)润滑剂,糨糊,硬化材料(glaze, size, stiffening). 7 [pl.](脚线、飞檐等)凸出在建筑物外墙以外的部分.
dréssing-càse (*n.*) 化妆箱.
dréssing-gòwn [-jàcket] (*n.*)晨袍,(休息时所穿的)宽袍(loose robe worn while one is resting).
dréssing-ròom (*n.*) (连接于卧房的)化妆室.
dréssing-stàtion (*n.*)〖军〗战地急救站(place for giving emergency treatment).
dréssing-tàble (*n.*) 化妆台,镜台.

dress·y [drési][ˋdrɛsɪ] *adj.* 1 讲究穿衣的,讲穿服装的(fond of dress). 2 (衣服)漂亮的,时髦的,考究的(smart in dress, stylish). 3 过于讲究的(excessively elaborate). 4 (在宴会等)盛装的.
dréss·i·ly *adv.* **dréss·i·ness** *n.*


drew [dru:][dru] *v.* draw 的过去时.

drey [drei][dre] *n.* 红松鼠的巢(red squirrel's nest).


Drey·fus [dréifəs][ˋdrefəs] **Alfred**～德雷福斯(1859～1935):法国籍犹太裔的军官. 1894 年因涉嫌与德国通敌而受秘密军法审判,被拘禁于法属圭亚那的恶魔岛上. 1896 年发现无罪的证据,然因新闻界激烈的反犹太主义运动而被忽视. 直到 1906 年始被宣判无罪.
Drey·fu·sard [drèifəsá:/-sár][drèifəsár] 支持德雷福斯无罪的人.

drib·ble [dríbl][ˋdrɪbl] *vi.* 1 滴流,滴下(flow in drops or a trickling stream). 2 (小孩子)流口水(run at the mouth). 3〖足球·曲棍球〗盘球,运球;小步伐的踢球或控球. 4〖台球〗把球撞入球袋(just roll into a pocket).
—*vt.* 1 使滴下. 2 流口水. 3〖足球·曲棍球〗盘球,运球. 4〖台球〗球慢慢滚进球袋. —*n.* 1 滴,细流(small trickling stream). 2〖足球·曲棍球〗盘球,运球.

drifter/漂网渔船



drill[1]/钻孔机



drib·let [dríblit][ˋdrɪblɪt] *n.* 少量(small quantity),小额(petty sum).

dried [draid][draɪd] *v.* dry 的过去时、过去分词. —*adj.* (食物)以干燥法保存的(preserved by drying).

dri·er[1] [dráiə/-ər][ˋdraɪɚ] *adj.* dry 的比较级.

dri·er[2], **dry·er** [dráiə/-ər][ˋdraɪɚ] *n.* 1 使干燥之物[人]. 2 (加入油漆内的)干燥剂. 3 干燥器,(头发)吹风机(hair-drier).

dri·est [dráiist][ˋdraɪɪst] *adj.* dry 的最高级.

·**drift** [drift][drɪft] *n.* 1 (被潮汐、气流)冲走,冲流,漂走(being driven by a current).
2 缓慢的水流(slow course or current).
3 (1)〖航行〗航差:由于潮流或风等的影响,船偏离船路. (2)〖空〗偏航:由于侧面风的影响,飞机偏离航线.
4 趋势,风潮,倾向(natural progress, tendency):—*a drift toward nationalism* 民族主义的倾向.
5 听其自然:—*a policy of drift* 放任政策.
6 大意,要旨,意义(meaning);打算:—*a drift of a speech* 演讲的要旨.
7 (雪、沙等的)吹积;漂流物:—*a drift of snow* 雪堆.
8〖地质〗(1)漂砾:因水流或风化使岩石破碎成细粒后的堆积物. (2)漂[冰]砾土:冰河所带来尚未分级的堆积物.
9〖军〗偏向:炮弹由于内外原因而偏离方向.
10《英》〖森林法〗聚集:为决定所有权,在规定日将放牧家畜赶到同一地点. 11 =drift-net.
12〖采矿〗(沿矿脉水平挖掘的)斜坑,沿层坑道(→图 MINE[1])
13《南非》浅滩(ford).
14〖机〗冲孔,打眼,扩孔.
15〖海〗用于撒网或收网的绳子的长度.
—*vi.* 1 漂浮,漂流:—*drift down the river* 随河漂流而下. 2 无目标地前进:—*drift from town to town* 到处漂泊. 3(被风等)吹积. 4 用漂网捕鱼.
—*vt.* 1 被(水流等)冲走,使漂流(carry). 2 吹成堆. 3〖机〗冲孔,扩孔. 4 用网捕鱼.

dríft·age *n.* 1 漂流,漂流作用. 2 漂流物.
dríft-ànchor (*n.*) 流锚:在强风中或帆柱折断时,为使船头顺着风向航行所使用的工具.
dríft-ìce (*n.*) 流冰.
dríft-nèt (*n.*) 漂网.
dríftwòod (*n.*) 浮木.
Drift Current 吹送流:一定方向的风,在海面经常吹过,使空气与海水间因摩擦而生一种应力,致海水发生流动.

drift·er [dríftə/-ər][ˈdrɪftɚ] *n.* 1 漂网渔船(boat used in fishing with a drift-net). ✽ 2 漂泊者,流浪者(aimless person).

·**drill**[1] [dril][drɪl] *n.* 1〖机·建〗钻,钻头,钻孔机✽ 2〖军〗操练,训练(military exercise or training):——*soldiers at drill* 训练中的士兵. 3 严格的训练,反复训练,练习:——*a drill in English grammar* 英语语法的练习. 4 正规手续;《口语》习惯性的作法,老套(recognized procedure). 5 琼蚌:危害牡蛎的贝类. ——*vt.* 1 (用钻子等)钻透,在…开洞:——*drill a board* 在板上开洞. 2〖军〗操练[训练]:——*drill troops* 训练军队. 3 严格地训练,不断反复地教导:——*drill students in English pronunciation* 使学生反复练习英语发音. ——*vi.* 1 (用钻子等)钻洞. 2 接受严格训练,练习.

drill[2] [dril][drɪl] *n.* 1 (播种用的)浅畦(small furrow for sowing seeds in);(为播种掘有条沟的)田畦. 2 条播种子[作物]的排列. 3 (在田沟播种的)条播机. ——*vt.* 条播(种子).

drill[3] [dril][drɪl] *n.* 白臀山魈(*Mandrillus leucophaeus*):产于非洲西部,近似于山魈.

drill[4] [dril][drɪl] *n.* (用于制服、船帆等的)质地粗而坚固耐用的斜纹棉[麻]织品.

dri·ly [dráili][ˈdraɪlɪ] *adv.* :→DRYLY.

:**drink** [driŋk] [drɪŋk] *v.* (**drank**; **drunk**), *n.*
——*vt.* 1 喝(饮料),喝光(容器内的饮料)(swallow the contents of):——*drink two jugs of beer.* 喝两大杯啤酒. 2 把(钱)花在酒上:——*He drinks (away) all his earnings* 他把收入全都喝光了. 3 为…而干杯:——*drink a person's health.* 为某人的健康而干杯. 4 看得入神,听得入迷,陶醉于…〈*in*〉. 5 (植物等)吸收(水分)(absorb).
——*vi.* 1 喝饮料:——*eat and drink* 饮食. 2 酗酒,沉湎于酒(indulge in alcohol to excess):——*drink deep* 痛饮. 3 (为…)而干杯(toast)〈*to*〉:——*drink to the victory of the team* 为团队胜利而干杯.
drink deep 大量的饮酒.
drink hard 痛饮.
drink in (1)吸收(take in). (2) 看得入迷,听得出神,陶醉于…
drink money 酒钱,赏钱.
drink off 一口气喝光.
drink up 喝光.
——*n.* 1 饮料:——*soft drinks* 清凉饮料. 2 含酒精的饮料,酒:——*be given to drink* 酗酒. 3 沉湎于酒. 4 (酒、水等的)一杯:——*have a drink* 喝一杯. 5 [加冠词 the]《口语》海(the sea).
drinking fountain 自动饮水器.
drínking-sòng (*n.*) 在酒宴上唱的歌,饮酒歌.
drínking-wàter (*n.*) 饮用水.
drínk-òffering (*n.*) 祭神酒.

drink·a·ble [dríŋkəbl][ˈdrɪŋkəbl] *adj.* 适于饮用的(fit to drink). ——*n.* [pl.] 饮料(things to drink).
drínk·a·bly *adv.*

·**drip** [drip][drɪp] *v.* (-pp-) *n.* ——*vi.* 1 (液体)滴落,滴下(fall in drops):——*Sweat was dripping from his face.* 汗水从他的脸上滴落下来. 2 水珠往下滴,(由于…)滴湿〈*with*〉:——*be dripped with dew* 被露水沾湿了全身.
——*vt.* 使滴落,使(水珠)往下滴(let drops fall):——*a dress dripping moisture* 滴着水的衣裳.
——*n.* 1 水滴:——*drips of rain* 雨滴. 2 滴落. 3〖医〗点滴. 4 (亦作 **dripstone**)〖建〗滴水缘饰:为防止雨水浸入,装置在建筑物外墙及门(窗)上框的缘饰,沟饰(→图 WINDOW). 5《俗》愚蠢的人(stupid or dull person).
dríp-drỳ (*vi.*) 滴干;(布料)弄湿后不拧干而挂着晾干.
——(*adj.*)(布料)不需熨斗烫的,随洗随干的.

drip·ping [drípiŋ][ˈdrɪpɪŋ] *n.* 1 滴落,滴下;[pl.]滴落物. 2 (烤肉时融化滴下的)油脂(fat-melted from roasting meat).

:**drive** [draiv][draɪv] *v.* (**drove**; **driven**; **driving**). *n.* ——*vt.* 1 追,追赶,驱逐〈*away, back, in, out, from, to, through*〉:——*drive back the enemy* 赶退敌人.
2 强迫,使不得不(成某种状态)(compel)〈*to do, to, into*〉:——*Poverty drove him to steal* [*into stealing*] 贫穷迫使他去偷窃.
3 役使:——*He was hard driven.* 他被虐待.
4 (风、浪等)吹走,冲走.
5 开(车),驾驭(马车);发动(机械):——*drive a car* 开车/*a machine driven by electricity* 用电力发动的机器.
6 用车载运(convey in a vehicle):——*drive a person home* 开车送某人回家.
7《英》〖森林法〗(为决定所有权将家畜)聚集在一起(hold a drift)(→DRIFT *n.* 10).
8 (在…)钉入(钉子、桩子等)〈*into*〉.
9 挖开(隧道、坑道).
10 经营(买卖等)(carry on);达成(交易等)(effect, conclude):——*drive a roaring trade* 买卖兴隆/*drive a good bargain* 做一笔合算的交易.
11〖板球〗(向投手的方向)打球;〖高尔夫球〗(用球杆)用力打(球)(strike).
12〖狩〗追赶(猎物)(chase or frighten);赶出(森林的猎物).
13 延期(postpone).
——*vi.* 1 驾车. 2 开车旅行,兜风(travel in a car). 3 挺进,冲锋,急行(dash, rush, hasten);被风吹走(float along, drift):——*The ship drove on the rocks* 船撞上岩石. 4 努力工作(work hard). 5 瞄准(目标)(aim)〈*at*〉. 6〖高尔夫球〗(用球杆)用力打球.
drive at 意图,企图(have for one's aim);暗示. ▶一般用进行式. ——*What is he driving at?* 他的用意何在?
——*n.* 1 开车旅行,兜风(excursion in a vehicle):——*go for a drive* 出去兜风. 2 (向猎物、敌人等的)追赶. 3 (募捐等的)运动(campaign). 4 精力,动力(energy, push). 5〖机〗传动装置;(汽车的)驱动;(动力的)传动:——*a front-wheel drive* 前轮驱动. 6 (公园的)车道(carriage-road);(通往住家的)私道(private road). 7〖运动〗(板球等的)用力挥棒,用力打;〖高尔夫球〗(用球杆)用力打(hit). 8〖心理〗冲动,动机(inner urge, motive principle). 9 =whist-drive.
dríve-ìn (*adj.*) 露天式的:——*a drive-in theater* 露天电影院. ——(*n.*) 1 可开车进去的露天电影院、银行、餐厅等. 2 免下车服务所:为服务汽车乘客而建立的各种措施,可分为两种.(1)将汽车开入服务所,乘客在车内即可享受服务.(2)将汽车停在附属的停车场内,再利用该服务所的设备.
drive a person into a corner 追逼某人使无法逃遁.
drive away at 努力做.
drive out 逐出.

driv·el [drívəl][ˈdrɪvəl] *n.*, *v.* (《英》-ll-) ——*n.* 愚昧,胡说八道,废话(silly nosense, twaddle). ——*vi.* 1 (像孩子一样地)流口水(run at the mouth). 2 流鼻涕. 3 说废话,说无聊的话(talk childishly or idiotically).
drív·el·ler *n.*

driv·en [drívən][ˈdrɪvən] *v.* drive 的过去分词.

·**driv·er** [dráivə/-ər][ˈdraɪvɚ] *n.* 1 (开车的)司机(one who drives);(驾马车的)车夫. 2 追赶(家畜)的人,赶牛者. 3 (汽车的)驱动轮. 4〖高尔夫球〗发球杆:指第一号木杆,多使用于发球时,故称为发球杆.

driv·ing-wheel [dráiviŋhwi:l][ˈdraɪvɪŋ,hwil] *n.*〖机〗主动轮;(火车头的)动轮(→图 LOCOMOTIVE),(汽车的)驱动轮.

driz·zle [drízl][ˈdrɪzl] *vi.* 下毛毛雨. ——*n.* 毛毛雨:细微繁多而散布均匀的水滴,随风飘落不见雨丝,可沾湿地面,常使能见度降低,直径约 0.2~0.5毫米.
dríz·zly *adj.*


drogue [droug][drog] *n.* 1 (捕鲸用的)鱼叉绳索末端的浮标(buoy at the end of a harpoon line). 2 圆锥型流锚. 3〖空〗(飞机后拖的圆锥型射击练习用)飞靶. 4〖空〗(飞机)减速用的降落伞.

droit [drɔit][drɔɪt] *n.* 合法的权利或津贴(legal right or perquisite).
droits of Admiralty 海事夺获所得:捕获敌人的船舶或处理遇难船只的收入.原属于海事法庭,但现在收归国库.

droll [droul][drol] *adj.* 有趣的,滑稽的(amusing in an odd way). ——*n.* 《古》丑角,滑稽的人(jester, wag). **dról·ly** *adv.* **dróll·ness** *n.*
dróll·er·y *n.* 1 滑稽的动作. 2 幽默.

drom·e·dar·y [drɔ́midəri, drʌ́m-/drɑ́mədèəri, drʌ́m-][ˈdrɑmə,dɛrɪ, ˈdrʌm] *n.* (因善跑常被训练作乘骑用的)单峰驼(ARABIAN camel). ✽

dromedary/单峰驼
在非洲、阿拉伯沙漠中用单峰骆驼搬运货物或乘坐.



drone [droun][dron]*n.* 1 雄蜂(→图 BEE). 2 懒惰者,游手好闲的人(lazy idler, sluggard). 3 嗡嗡声,单调而低沉的声音(deep humming sound). 4 〖音乐〗(1)风笛的持续低音管(→图 BAGPIPE). (2)(风笛的)持久不变的低音.
——*vi.* 1 发出嗡嗡的低沉的声音(buzz). 2 单调而平板地说话(talk or utter monotonously). ——*vt.* 以单调的语音谈话.

drool [dru:l][drul] *vi.* 流口水[鼻涕],胡说八道(drivel). ——*n.* 1 口水,鼻涕. 2 胡说,乱说.

·**droop** [dru:p][drup] *vi.* 1 低垂,下垂(hang down);朝下看(look downwards). 2 (草木)枯萎;健康[精力]衰退. 3 意志消沉(lose heart):——*His spirits drooped.* 他的意志消沉. ——*vt.* 使(脸、眼睛等)朝下(let fall forward or down):——*droop one's head* 低下头. ——*n.* 1 低垂,下垂. 2 意志消沉(loss of spirit). 3 声调低落,说话有气无力(fall of tone). **dróop·ing·ly** *adv.*

:**drop** [drɔp/drɑp][drɑp]*n.*, *v.* (-pp-)——*n.* 1 滴,点滴(small quantity of liquid that falls):——*drink to the last drop* 喝光最后一滴. 2 少量,微量(very small quantity):——*She has not a drop of charity* 她没有一点慈悲之心. 3 少量的酒:——*take a drop* 喝一点酒. 4 滴下,落下(fall);急降:——*a drop in prices* 物价下跌. 5 落下的距离,落差(distance through which anything falls);(犯人从绞刑台的)坠落距离:——*There was a drop of 10 metres from the window to the ground.* 从窗到地面有 10 米高. 6 坠落装置,(绞刑台的)活动陷落踏板;《美》(邮筒的)投递口. 7 (亦作 **drop-curtain** [-scene])〖戏剧〗落幕,垂幕. 8 (耳朵的)耳饰,耳环,耳坠,(枝形吊灯的)吊饰:——*pearl ear drops* 珍珠耳饰. 9 糖果(sweet). 10 [pl.]点滴药.
a drop in a bucket [***the ocean***] 沧海一粟,九牛一毛.
drop by drop 一滴一滴地.
have had a drop too much 喝醉(be drunk).
have [***get***] ***the drop on*** *a person* 《口语》比…占优势.
——*vi.* 1 滴落(drip):——*Sweat dropped from his brow.* 汗水从他的额头滴下. 2 摔下,落下(fall):——*drop from a tree* 从树上掉下来. 3 (因疲劳、受伤等)跌倒,跌跤(sink to the ground):——*drop dead* 倒地毙命. 4 (程度、状态、价值等)减低,减弱,减少:——*Her voice dropped.* 她的声音低下来. 5 终了,(风等)停止,中断(cease):——*The correspondence dropped.* 通信中断. 6 (随着流水)流下,漂流. 7 顺道拜访,突然拜访. 8 延迟:——*drop behind* [*to the rear*]延迟,落后. 9 (话)说漏嘴:——*The remark dropped from him.* 他说漏了嘴.
——*vt.* 1 使(液体)滴落. 2 使落下(let fall);降落,降下:——*drop an anchor* 抛锚. 3 降低(声音)(lower);(眼睛)往下瞧(let droop):——*drop one's voice* 降低声音. 4 打倒,击落. 5 让(乘客)下车,卸下(货物)(set down or unload). 6 省略,遗漏(文字、声音)(omit):——*drop the "e" in "make" before adding "ing".* make 加 ing 时,应省略 e 音. 7 弃掉(习惯)(abandon);与…断绝关系,绝交(break off acquaintance with);停止(议论等)(end, stop):——*drop one's plan* 放弃计划. 8 不经意地说出,说溜了嘴:——*drop a hint* 暗示. 9 寄(信)(send). 10 (因赌博)输掉(金钱),损失(lose). 11 (动物)生产(give birth to). 12 〖橄榄球〗因踢抛落地球而得分.
drop across 偶然遇见(人),偶然找到(物).
drop back [***behind***] 落在后面.
drop in 顺道拜访.
drop off (1)入睡,打瞌睡(fall asleep). (2)减少(become less numerous).
drop out 不参与,弃权.
drop arch 钝形尖拱:半径较宽度为短的尖头拱形(→图 ARCH)
dróp·hàmmer (*n.*) 落锤.
drop kick 〖橄榄球·足球〗踢抛落地球:让球从手中掉落到地上,在球第一次反弹回升的时候踢球的动作.
dróp-lètter (*n.*) 《美》同一邮递区信件.
drópòut (*n.*) 中途退学者;(社会的)落后者,脱离者.

drop·let [drɔ́plit/drάp-][drɑplɪt] *n.* 小滴(little drop).
droplet infection 飞沫传染:病菌存于唾沫中,经咳嗽、喷嚏或谈话时传染给别人. 经此方式传染的疾病如麻疹、百日咳等,有的可借预防接种防治.

drop·pings [drɔ́piŋz/drάp-][`drɑpɪŋz]*n.* [pl.] 1 (蜡烛等的)滴落,滴下. 2 (动物、鸟的)粪(dung).

drop·ping-well [drɔ́piŋwèl/drάp-][`drɑpɪŋ-ˌwɛl]*n.* 水从上面滴落的水井(well in which the water drips from above).

drop·sy [drɔ́psi/drάp-][`drɑpsɪ]*n.* 〖医〗水肿;浮肿,由于静脉压增加,血液或淋巴回流不畅,而积存在皮下结缔组织的现象.
dróp·si·cal, **dróp·sied** *adj.*

drosh·ky [drɔ́ʃki/drάʃ-][`drɑʃkɪ]*n.* 俄国的一种敞篷而车体低的四轮马车.

dro·soph·i·la [drəsɔ́filə/-sɑf-][drɑ`sɑfɪlə]*n.* 果蝇;果蝇属(*Drosophila*)蝇的通称. 大都用于遗传学上的研究. ✽

dross [drɔs/drɔ:s, drɑs][drɔs]*n.* 1 〖冶金〗浮渣;金属熔化时产生的不纯物. 2 不纯物,异物(impurities). 3 残渣,废料(refuse, rubbish).
dróss·y *adj.*

drought [draut][draʊt], **drouth** [drauθ][drauθ](▶ **drouth** 用于《诗·苏格兰·爱尔兰·美》)*n.* 1 干旱,久旱,旱灾(continuous dry weather, absence of rain). ✽ 2 《古》干燥(dryness),缺乏水分(lack of moisture). 3 《古》口渴(thirst).
dróught·y, **dróuth·y** *adj.*
absolute drought 极端干旱:每日降雨量在 0.2 毫米以下,继续 15 天所造成的干旱.

drove[1] [drouv][drov]*n.* 1 (驱赶中的)成群的家畜(herd, flock). 2 (行动中的)一大群人(crowd, multitude, large number). 3 〖石工〗宽粗凿.

drove[2] [drouv][drov]*v.* drive 的过去时.

dro·ver [dróuvə/-vər][drovɚ]*n.* 1 驱赶成群家畜至市场的人(driver of droves to market). 2 牲口贩子(cattle-dealer).

·**drown** [draun][draʊn]*vi.* 溺死,淹死. ——*vt.* 1 使溺死,使淹死:——*drown oneself in a river* 投水自杀. 2 使淋透,使浸水(flood):——*a face drowned in tears* 泪流满面. 3 把(声音等)淹没,压倒;以(酒)排遣(悲伤)(overcome)〈*in*〉:——*The noise drowned his voice.* 他的声音被噪音淹没而听不到了.
drown out (洪水)使得(居民)搬家.
Drowned valley 溺谷:因海平面上升,使沿海河谷的下游被海水淹没,此段河谷即成溺谷.

drowse [drauz][draʊz]*vi.* 昏昏欲睡(be dull and sleepy);迷迷糊糊地睡,浅睡(be half asleep).
——*vt.* 使…想睡;糊里糊涂地过(时间)〈*away*〉.
——*n.* 假寐(half-sleep). 打盹,昏昏沉沉的状态(half-asleep condition).

·**drow·sy** [dráuzi][`draʊzɪ]*adj.* (-sier; -siest). 1 昏昏欲睡的(sleepy);浅睡的,半睡半醒的(half asleep):——*feel drowsy* 欲睡的. 2 催眠的. 3 懒散的,呆滞的.
drów·si·ly *adv.*
drów·si·ness *n.*

drub [drʌb][drʌb] *vt.* (-bb-) 用棒打,重打(cudgel, thump),鞭打(thrash),痛殴(belabor).
drúb·bing *n.*

drudge [drʌdʒ][drʌdʒ]*n.* 苦役(servile worker, hack);辛苦工作的人(hard toiler). ——*vi.* 勤劳辛苦地工作(work hard or laboriously, toil)〈*at*〉.
drúdg·er·y *n.*

·**drug** [drʌg][drʌg]*n.*, *v.* (-gg-)——*n.* 1 〖药理〗药,药品,药剂. 2 (亦作 **dangerous drug**)麻药,麻醉药:——*the drug habit.* 毒瘾.
a drug on the market (多余)卖不出去的商品,滞销货.
——*vt.* 1 (在饮料、食物里)渗毒药[麻醉药]. 2 使服麻醉药. ——*vi.* 常用麻醉药,吸毒.
drug abuse 药物滥用.
drug addict 吸毒者.
drug traffic 麻药买卖.
drug resistance 抗药性.

drug·get [drʌ́git][`drʌgɪt]*n.* 粗织毛呢;当毛毯用的粗毛呢,一般以黄麻及棉条编织而成.

drosophila/果蝇
繁殖速度极快,有 4 对大的染色体,常用于育种的实验上.



drought/干旱
由于干旱,农场的动物大量死亡.





drum[1]/鼓 卢旺达人演奏鼓的情形.

drug·gist [drʌ́gist][ˈdrʌgɪst]*n.* **1** 药商(dealer in drugs). **2** 药剂师(pharmaceutical chemist).

·**drug·store** [drʌ́gstɔ̀:/-stɔ̀r][ˈdrʌgˌstɔr] *n.* 《美》药房,杂货店:通常兼售化妆品、文具、胶卷等,并附有速简饮食的设备.

Dru·id [drú:id][ˈdruɪd]*n.* **1** 德鲁伊特教教徒:高卢和大不列颠岛的古代凯尔特人,信仰德鲁伊特教的人,包括神职人员、预言者、巫师等. **2** 古代英国威尔士凯尔特族诗歌吟唱节庆中负责的官员. **3** 德鲁伊特会的会员. ▶ 德鲁伊特会(the United Ancient Order of Druids),1781 年成立于伦敦,在英国、美国等地拥有许多被称为 groves 的秘密互助会.

Dru·íd·ic *adj.* **Drú·id·ism** *n.* 德鲁伊特教.

·**drum**[1] [drʌm][drʌm]*n.* **1** 鼓:打击乐器的一种,由木头或金属、陶器做成的筒形物,鼓面蒙上动物皮或塑胶皮. ✽ **2** 鼓声. **3** 鼓手(drummer). **4** 鼓状的东西;圆桶状容器. **5**(机械的)圆筒、鼓轮. **6**〖解〗耳膜;鼓膜. **7**〖建〗(1)(在科林斯式、哥林多与爱奥尼亚折中式建筑中,柱头上所用花瓶装饰的)坚硬部分. (2)形成石柱柱身的圆筒形石材. (3)支持圆顶的圆形鼓圈(→图 DOME). **8**(亦作 **drumfish**)石首鱼科鱼类的通称,会发出像鼓一样的声音,产于美国. **9**《古》盛大的晚宴或茶会(large evening or afternoon tea party)

——*vi.* **1** 打[鸣]鼓. **2**(像打鼓似的)咚咚作响[用手脚敲踏]:——*drum on a table with one's fingers* 用手指敲得桌子笃笃作响. **3**(鸟、昆虫等)嗡嗡地振翅作响. **4**《美》招揽订货.

——*vt.* **1** 敲鼓演奏(曲子):——*drum a march* 用鼓演奏进行曲节拍. **2**(打鼓)召集〈*up*〉. **3** 反复不断地教导(某人)…〈*into*〉:——*drum an idea into a person* 反复对某人陈述一个观念,使他接受. **4** 打鼓(将人从军队)逐出〈*out*〉. **5**《口语》募集(顾客订购).

drum up (打鼓)召集.

drúm·mer *n.* **1** 鼓手. **2** 行商,兜售员,巡回推销员(commerical traveler). **3** 漂泊者(tramp).

bass drum 大鼓.

brake drum 刹车鼓(→图 BRAKE).

drúmfìre (*n.*)连续不断猛烈的炮击.

drúmhèad (*n.*)(1)鼓皮. (2)鼓膜. (3)(船的)绞盘头. (4)上部平坦的甘蓝.

drumhead court martial 临时军法审判;审理在军事行动中违反军令的简单军法会议. 以鼓代替桌子使用.

drumhead service (军队于野外时)将鼓横倒代替祭坛举行仪式.

drum major 乐队指挥;军乐队队长.

drum majorette 乐队女指挥. **drúmstìck** (*n.*)(1)鼓槌. (2)烹饪过的鸡腿等. **kéttledrùm**(*n.*)定音鼓:能变化音调,形状似大锅的打击乐器. **side drum** 小鼓:上下两鼓面皆贴有皮革的打击乐器,尤指军乐队中鼓手挂在身体侧方的鼓. **tenor drum** 次中音鼓.

[废语 *drom(b) slade* 的省略形. ←低地德语 *tromme lslag* (*trommel* 鼓＋*slag* 敲打的声音)]

drum[2] [drʌm][drʌm], **drum·lin**[drʌ́mlin][ˈdrʌmlɪn] *n.*〖地质〗鼓丘:由于岩质及地形关系,部分冰碛丘堆积在冰河底部,当冰河消失以后,这些由泥沙、砾石堆积而成的冰碛丘,即形成鼓丘的丘状地形.

drunk [drʌŋk][drʌŋk]*v.* drink 的过去时、过去分词. ——*adj.* **1** 喝醉的(intoxicated). **2** 陶醉于(欢乐、成功等中)的(be overcome)〈*with*〉. ——*n.*《俗》**1** 酒宴(drinking-bout). **2** 酒醉. **3** 酩酊大醉的状态(case of drunkenness).

drunk·ard [drʌ́ŋkəd/-ərd][ˈdrʌŋkɚd] *n.* 酒鬼(sot);醉汉(habitually drunken person).

drunk·en [drʌ́ŋkən][ˈdrʌŋkən]*adj.* [通常作限定用法]**1** 酒醉的(intoxicated). **2** 嗜酒的,常酒醉的(given to drinking often drunk). **3** 酒醉后的,酩酊状态的.

drúnk·en·ly *adv.* **drúnk·en·ness** *n.*

drupe [dru:p][drup]*n.*〖植〗核果:内果为硬核,内藏有种子,中果多浆,外果皮薄. 如橄榄、樱桃、李子等(→图 FRUIT). ✽


dru·pa·ceous [dru:péiʃəs][druˋpeʃəs] *adj.* 核果性的,带有核果的.

drup·el [drú:pəl][ˈdrupəl], **drupe·let** [-lit][-lɪt]*n.*〖植〗小核果(small drupe):悬钩子(树莓)等成集合式果实的小核果(→图 FRUIT).

Druse [dru:z][druz] *n.* 德鲁兹教派教徒. ▶ 德鲁兹教派于 1040 年创设,为伊斯兰教的政治性分派. 居住于叙利亚的黎巴嫩山周围地区. 相信灵魂的转世,认为法蒂玛王朝(Fatimides)第六代的哈利发,哈基姆(Hakim Biamrillahi)为神的化身.

[阿拉伯语 *durūz*. 可能源于创始者 *Isma'il al-Darazī*(裁缝师)]

:**dry** [drai][draɪ] *adj.* (**drier**; **driest**), *v.* (**dries**; **dried**; **drying**), *n.* ——*adj.* **1** 干的,干燥的(not wet or moist);——*dry air* 干燥的空气.



drupe/核果
杏、桃等为常见的核果。樱桃、悬钩子(*Rubus palmatus*)等的小核果多聚集成串生长.

2 不下雨的,干旱的(not rainy):——*a dry season* 旱季.
3 没泡到水的,不在水中的(not under, in, or on water).
4 干涸的,弄干的,无水分的;(牛等)无奶的(not yielding milk):——*a dry well* 枯井/*a dry cow* 无奶的母牛.
5《口语》口渴的(thirsty):——*feel dry* 觉得口渴.
6 固体的,非液体状的(solid, not liquid):——*dry provisions* 干燥食品.
7 没有涂奶油[果酱]的(without butter, etc.).
8 干性的(unconnected with liquid):——*dry cough* 干咳.
9 (酒等)有点辣的,不甘甜的(not sweet):——*a dry wine* 有点辣的酒.
10 禁酒的;实地[赞成]禁酒令的:——*a dry state* 实施禁酒令的州.
11 明白的,不加装饰的,赤裸裸的(plain, bare):——*the dry facts* 赤裸裸的事实.
12 无聊的,枯燥无味的(dull):——*a dry story* 无聊的故事.
13 冷漠的,无情的(showing no emotion);冷淡的(cold):——*a dry answer* 冷漠的回答.
14 假装不知的,若无其事的:——*a dry humor* 一本正经而表达出来的幽默.
(as) dry as a bone 干透的.
go dry 施行禁酒令.
——*vt.* 1 使干燥,弄干. ✲ 2 擦拭,揩干:——*dry one's tears* 擦干眼泪. 3 使(乳牛)停止产乳(cause to cease giving milk).
——*vi.* 1 干. 2 (水)干涸,枯竭.
dry up (1)弄干,使干燥. (2)水完全枯干;水干涸,(牛等)停止产乳的(cease to yield milk). (3)(思想等)枯竭. (4)《口语》[尤指用于命令句]停止说话(cease talking). (5)〖戏剧〗(演员)忘记台词(forget one's lines).
——*n.* 1 [加冠词 the]《澳》澳大利亚中部、北部的干季.
2《美口语》赞成禁酒令者,禁酒主义者.
drý·ish *adj.*
drý·ly, drí·ly *adv.* **drý·ness** *n.*
dry battery〖电〗干电池.
drý-bòb(*n.*)《英》(伊顿(Eton)中学的)板球球员.
dry-bulb thermometer 干球温度计. **dry cell**〖电〗干电池. **drý-clèan** (*vt.*) 干洗. **dry cleaner** 干洗店.
drý-còoper (*n.*) 装谷物或干燥食品用的桶子的制造者. **drý-cùre** (*vt.*) 将(肉类等)制成干燥品.
dry dock:→DOCK[1].
dry farming 保墒法:在降雨量少的地方,保持水分、防止蒸发的旱地耕作法.

dry fly〖钓〗钓鱼时浮在水面的假蝇饵.
dry goods (1)固体物品,尤指谷类(corn). (2)《美》织品[布料]类.
dry measure 干量:谷类、果实等的计量单位.
drý-nùrse (*n.*) (1)(不喂奶的)保姆. (2)献身性的辅佐任务.
——(*vt.*)(1)(当保姆)养育(小孩). (2)献身辅佐.
dry plate〖摄影〗干板.
drý-pòint (*n.*) (1)铜板雕刻针:在版画铜版上刻图案用的工具. (2)直接刻线法.
dry rot(1)(菌类在树干上造成的)干枯病. (2)(从道德、社会的内部的)腐败,堕落.
dry run《口语》练习,排练.
drý-sàlter (*n.*)干咸货商(干咸食品、罐头食品、油、染料等).
dry shampoo 干式洗发,洗发剂.
drý-shòd (*adj.*, *adv.*) 不弄湿鞋子的(地). **dry spell** 干燥期间(period of little or no rain). ▶ 一般指比干旱程度低的范围. 在英国称一天的雨量未超过1.0毫米而连续15天以上的期间.

dry(-stone) wall 干砌墙,清水墙:不涂灰泥的墙壁.

dry·ad [dráiæd][ˋdraɪæd] *n.* 〖希腊神话〗森林女精;居住在树上的精灵.

Dry·den [dráidən][ˋdraɪdn̩] **John ～** 德莱顿(1631～1700):英国诗人、剧作家及评论家,译有维吉尔(Virgil)、贺拉斯(Horace)、奥维德(Ovid)等罗马诗人的作品.

dry·er [dráiə/-ər][ˋdraɪə] *n.* :→DRIER[2].

Drys·dale [dráizdeil][ˋdraɪzdel] **Sir George Russell ～** 德赖斯代尔(1912～1981):澳大利亚画家. 以描绘澳大利亚内陆的风景画而闻名.

D. S.《略》*dal segno*〖音乐〗连续符号.

D. Sc.《略》Doctor of Science 理学博士.

D. S. C.《略》Distinguished Service Cross(美)优异服务十字勋章;(英海军)优异服务十字勋章.

D. S. M.《略》Distinguished Service Medal(美)战时优异服务奖章;(英)战时优异服务奖章.

D. S. O.《略》Distinguished Service Order《英》优异服务勋章.


D. T., D. T.'s《略》delirium tremens 震颤、谵妄.

D. Th., D. Theol.《略》Doctor of Theology 神学博士.

D. T. I.《略》Department of Trade and Industry 商工部.

du·al [djú:əl/djú:əl][ˋdjuəl] *adj.* 1 二的(of two). 2 有两部分的,分为两部分的(twofold, divided in two);双重的(double).
——*n.* ＝dual number.
du·al·i·ty [dju:ǽliti/dju:-][djuˋælətɪ] *n.*
dual carriageway《英》有分隔设置的道路;有中央分道线的道路,每边有两个以上的车道.
dual number〖语法〗双数、双数形:古代英语表示二者的变化词形.
[拉丁语 *dualis*←*duo*(2)]

du·al·ism [djú:əlìzəm/djú:-][ˋdjuəl,ɪzəm] *n.* 1 双重性,二元性(being dual). 2〖哲〗二元论. (1)心与物以各别实体存在的学说(cf. *monism*, *pluralism*). (2)主张善与恶为两个独立存在的学说. 3〖神学〗基督教二性论:聂斯脱利(Nestorius)认为,基督(Christ)的人性与神性是个别存在的,这种学说被视为异端.
dú·al·ist *n.*
dù·al·ís·tic *adj.*



dry/干燥
尼日利亚人利用阳光曝晒蛇皮,晒干后的蛇皮可加工制成皮包、皮带、皮鞋等.

dub[1] [dʌb][dʌb] *vt.* (-bb-) **1** (在爵位授予典礼中,国王以剑轻拍接受人的肩膀)授予骑士爵位,授予爵士位(make into a knight). **2** 授予…的称号[头衔](give a title of);给…人取名[绰号],命名为(name, nickname). **3** 《英》装上假蝇作鱼饵(dress);(在皮革上)涂油(smear with grease).

dub[2] [dʌb][dʌb] *vt.* (-bb-) **1** (在影片上)加上新的音响效果(add sound effects or a new soundtrack);(尤指)以别种语言重新配音. **2** (电影、收音机、电视播送时)加入音响效果(insert)〈*in*〉. **3** 将(唱片、录音带)再次录音,翻版.

dub·bin [dʌ́bin][ˈdʌbɪn], **-bing** [-iŋ][-ɪŋ] *n.* 皮革防水油:防止皮革硬化或防水用的油脂混合剂. —*vt.* 在…涂上皮革防水油.

du·bi·e·ty [djuːbáiəti/djuː-][djuˈbaɪətɪ] *n.* 疑心,疑惑(feeling of doubt);可疑的事(doubtful matter).

du·bi·ous [djúːbiəs/djúː-][ˈdjubɪəs] *adj.* **1** 怀疑的,半信半疑的(doubtful). **2** 迟疑的,迷惑的(hesitating doubting). **3** (对人物等)感到奇怪的,可疑的(of suspected charactor).
dú·bi·ous·ly *adv.* **dú·bi·ous·ness** *n.*

du·bi·ta·ble [djúːbitəbl/djúː-][ˈdjubɪtəbl̩] *adj.* 怀疑的,不确定的(open to doubt or question).
dù·bi·tá·tion *n.* 疑虑,不确定(doubt, uncertainty),踌躇(hesitation).
dú·bi·ta·tive [-tətiv/-tèitiv][-ˌtetɪv] *adj.* 表示怀疑[踌躇]的(expressing doubt or hesitation).
dú·bi·ta·tive·ly *adv.*

Dub·lin [dʌ́blin][ˈdʌblɪn] **1** 都柏林. (1)爱尔兰共和国东部的一郡. (2)爱尔兰共和国的首都,为爱尔兰东海岸的港湾都市. 自爱尔兰岛被盎格鲁撒克逊人征服以来,即为该岛的中心地. ✽ **2** 都柏林大学:以三一学院(Trinity College)著名. 创立于1591年.

du·cal [djúːkəl/djúː-][ˈdjukəl] *adj.* 公爵的,像公爵的(of, like or bearing the title of a duke).

duc·at [dʌ́kət][ˈdʌkət] *n.* **1** 〖史〗(中世纪欧洲各国所使用的)金币. **2** 〖史〗(意大利的)银币. **3** 硬币(coin);[pl.]现金(cash).

Du·ce [dúːtʃei][ˈdutʃe] *n.* 领袖:意大利法西斯党的首领、独裁者墨索里尼(Benito MUSSOLINI)的称号.
[意大利语,"指导者"之意]

duch·ess [dʌ́tʃis][ˈdʌtʃɪs] *n.* **1** 公爵夫人[未亡人](duke's wife or widow). **2** 女公爵(woman holding rank of duke in her own right).

du·chesse [duʃés, dʌ́tʃis][duˈʃɛs, ˈdʌtʃɪs] *n.* (亦作 **satin duchesse**, **duchesse satin**)柔软的绸缎类(soft kind of satin).
duchesse lace 产于布鲁塞尔的手织高级花边,在枕形台架上用良质麻纱编织而成. 以粗大的树枝连接花朵等的图案居多.
duchesse potatoes 将掺有鸡蛋的马铃薯泥揉成小球,再加以烘烤或油炸的食品.
duchesse set 化妆台布.

duch·y [dʌ́tʃi][ˈdʌtʃɪ] *n.* **1** 公国,公爵领地(territory of a duke or duchess). **2** (英国的)王室领地(royal dukedom). ▶ 指授自英国王室的最古老的领地. 如康沃尔领地(the Duchy of Cornwall)及兰开斯特领地(the Duchy of Lancaster).

·**duck**[1] [dʌk][dʌk] *n.* (pl. **ducks**, [集合名词] **duck**) **1** 凫,鸭:鸭科(Anatidae)数种水鸟的通称. 尤指由野鸭(凫)驯养而成的家鸭,嘴扁平,足短,趾间有蹼,善游水,两翼小,不能高飞:—*a domestic duck* 家鸭. ✽ **2** 雄鸭(cf. *drake*[2]). **3** 鸭肉. **4** 《英口语》亲爱的(darling). ▶ 尤指用于打招呼. **5** 〖板球〗(击球者)得零分(亦作 **duck's egg**).
like water off a duck's back 毫无效果的(producing no effect).
play ducks and drakes with 浪费,挥霍无度.
take to ... like a duck to water 极自然地,习惯于… 最喜欢…
Bombay duck = BUMMALO.
dúckbill, **duckbilled platypus**: → PLATYPUS.
dúck-bòards (*n.*) (铺于战壕阵地或泥地上的)铺板,遮泥板.
ducks and drakes (掷扁瓦片使其滑过水面)打水漂儿的游戏.
dúck-shòt (*n.*) 猎鸭弹.
dúckwèed (*n.*) 萍:浮萍属(*Lemna*)水草的通称;像铺着一层绿色的地毯飘浮在水面.
lame duck (1)无能力的人;无益之物. (2)〖股票交易〗不履行债务者. (3)《美》(第二次落选而第一次任期即将届满的)议员,公职人员.
[古代英语 *duce*, *dūce*(← **dūcan* 潜入),"潜入水中之物"之意]

duck[2] [dʌk][dʌk] *n.* **1** 帆布的一种,平织且耐用的亚麻布或棉布. 可制成船的小帆或船员的上衣. **2** [pl.]帆布做的裤子.

duck[3] [dʌk][dʌk] *vi.* **1** 把头浸入水中随即伸出(dip the head under water and emerge). **2** (为了闪避打击等)迅速地弯下身体(bend quickly);低头(bob). —*vt.* **1** 将(人)瞬间推入水中(plunge momentarily)〈*in*, *under*〉. **2** 突然地低下(头)(lower suddenly). **3** 闪躲,避开(打击等). **4** 〖扑克牌〗(玩桥牌时)为了获得最后的胜利,先出比对方小的牌,并放弃吃牌的机会.
—*n.* **1** 迅速潜入水中(quick dip below water in bathing). **2** 低头[弯腰](lowering of the head, jerky bow).

duck[4] [dʌk][dʌk] *n.* 《口语》(第二次世界大战时美军使用的)水陆两用艇(amphibious landing craft).
[正式名称源于 DUKW]

duck·ing [dʌ́kiŋ][ˈdʌkɪŋ] *n.* **1** 猎野鸭. **2** 浸入水中(immersion in water). **3** 全身湿透(wetting by submersion).
dúcking-pònd (*n.*) (1)猎鸭池. (2)水刑池:把犯人浸入水中的水池.
dúcking-stòol (*n.*) 水椅:为了惩罚乱说话的人或不诚实的商人,将他们绑在椅子上,而后浸于水中.

---

duck[1] / 凫(野鸭)
常群游于水上,以谷类、藻类、虫类等为食. 性敏捷,可驯养. 肉可食,羽毛柔软,可填充枕褥.
长尾鸭,冰凫:嘴小但基部大. 产于北极圈,白色毛羽,冬季时往南迁移.
凤头鸭:墨紫色与白色相间的羽毛非常醒目. 体型小. 产于欧亚大陆北部,冬季时飞往非洲北部、菲律宾及印度等地.
绿头鸭:广布于欧亚大陆及北部非洲,大型雄鸭颈部羽毛带有青绿色的光芒.
翘鼻麻鸭:为大型鸭,脚及颈部很长. 雄鸭嘴喙的基部长有瘤状物,脚为桃红色. 分布于欧洲、亚洲、非洲北部等地.
鸳鸯:雄鸳鸯翼的上部有一对黄褐色的饰羽,形似银杏叶. 分布于西伯利亚东南部、日本、中国等地.
绒鸭:产于欧洲北部、冰岛、格陵兰、加拿大等北极圈附近地区,冬季则南下过冬. 北欧等地用其柔软的羽毛充填被褥.





Dublin/都柏林
竖立于都柏林奥康内尔道上,爱尔兰独立运动领袖奥康内尔(Daniel O'Connel)的雕像.

duck·ling [dʌ́kliŋ] [ˋdʌklıŋ] *n.* 雏凫,小野鸭(young duck). **ugly duckling**:→UGLY.

duct [dʌkt] [dʌkt] *n.* **1** 导管,(输送液体的)管子(conduit,tube). **2** 线渠:内装电缆的导管. **3**〖生理〗导管:输送动物体内的分泌物、淋巴液等. **4**〖植〗导管,筛管:保持空气及水分等的植物维管束组织.
—*vt.* 通过导管输送.
dúct·less *adj.* 无导管的:内分泌腺的分泌液从细胞直接流入血液内.

duc·tile [dʌ́ktail/-til] [ˋdʌktıl] *adj.* **1** (金属)可延展的,有延展性的(capable of being drawn into wire,tough). **2**(黏土等)可成任何形状的(plastic);易曲折的,柔软的(pliable,pliant). **3** (指个性)驯良的,顺从的(docile).
duc·til·i·ty [dʌktíliti] [dʌkˋtılətı] *n.*

dud [dʌd] [dʌd] 《俗》*n.* **1** [pl.]衣服(clothes). **2** [pl.]破旧的衣服(rags). **3** 衣衫褴褛的人(scarecrow). **4**〖军〗未爆炸的弹药(shell,etc. that fails to explode). **5** 无价值的计划,无用的人(futile plan or person).
—*adj.* 假的(counterfeit);没用的(useless);不满足的(unsatisfactory).

dude [dju:d/dʝu:d] [djud] *n.* 《美俗》 **1** 纨袴子弟,花花公子,爱时髦的人(dandy). **2** (东部的)在城市长大的人,(到西部牧场游览的)观光客(holiday-maker). **dude ranch**《美》(有骑马、打猎等设施的)观光牧场.

dudg·eon [dʌ́dʒən] [ˋdʌdʒən] *n.* 愤怒,愤慨,生气(resentment,feeling of offense).

du·d(h)een [dudí:n] [dʊˋdin] *n.*《爱尔兰》陶制的短烟斗(short clay pipe).

·**due** [dju:/dʝu:] [dju] *adj.* **1** (债务等)应该付给的,到期的,期满的(owing):—*fall*[*become*]*due* (支票等)期满. **2** 正当的,适当的(proper);相当的,十分的(adequate,sufficient):—*in due form* 正式地/*after due consideration* 经过周详的考虑之后. **3** (将原因)归究… 起因于〈*to*〉:—*damage due to negligence* 由于疏忽而造成的损害. **4** 应给予的(that ought to begiven)〈*to*〉:—*Respect is due to parents*.尊敬双亲是理所当然的. **5** 预定到达的;预定的〈*to* do〉:—*The next bus is due at noon* 下一班公共汽车预定中午到达/*He is due to speak tonight* 他预定今晚演讲.
due to…由于…(because of).
—*adv.*(方位)正向…方地(exactly,directly):—*sail due south* 向正南方航行.
—*n.* **1** 当然的权利(person's right);应接受的东西. **2** 借款,贷款. **3** [通常 pl.]税金,会费,手续费(fee):—*dock dues* 使用船坞的费用.
give** a person **his due 给某人他所应得的.

du·el [djú:əl/dʝú:əl] [ˋdjuəl] *n.*, *v.* (《英》**-ll-**)—*n.* **1** (在两个监视者(second)见证下所进行的)决斗. **2** (两者、两党之间的)对抗,斗争.
—*vi.* 决斗. **dú·el·list** *n.*

du·en·na [dju:énə/dʝu:-] [djuˋɛnə] *n.* **1** (尤指西班牙家庭中)女孩子的家庭教师或陪伴侍候的妇人. **2** (年轻少女的)伴护人(chaperon).

du·et [dju:ét/dʝu:-] [djuˋɛt] *n.*〖音乐〗二重唱,二重奏(2 voices or instruments in combination);二重唱[奏]曲.
du·ét·tist *n.*

duff[1] [dʌf] [dʌf] *n.* (水煮或水蒸的)布丁(boiled pudding).

duff[2] [dʌf] [dʌf] *vt.* **1** 《俗》,仿造(fake up):加工伪造外观,使加工后的东西看起来似真物. **2**《澳》(在偷来的牛、马身上)盖上别的烙印(alter the brands on). **3** (从…)骗取…(cheat)〈*out of*〉. **4**《英》〖高尔夫球〗失误(mis-hit).

duff·er [dʌ́fə/-ər] [ˋdʌfɚ] *n.* 没出息的人,无能的人,笨蛋(inefficient or stupid person).

duf·fle [dʌ́fl] [ˋdʌfl̩], **-fel** [dʌ́fəl] [ˋdʌfəl] **1** 起毛的粗织厚毛织品,为粗呢的一种. **2**《美》(竞赛者、露营的人)替换的衣服,随身携带的物品(kit).
duffle bag 帆布袋,手提袋.
duffle coat 头巾连自衣身的防寒外套,以木销代替纽扣.
[命名源于比利时中部(布拉班特)](Brabant)省的城镇名迪弗尔(*Duffel*)

dug[1] [dʌg] [dʌg] *n.* **1**(哺乳动物雌性的)乳房(udder);乳头,奶头(teat,nipple). **2**《轻蔑语》女性的胸部(woman's breast).

dug[2] [dʌg] [dʌg] *v.* dig 的过去时、过去分词.

du·gong [dʝú:gɔŋ/dú:gɑŋ] [ˋdugɑŋ] *n.* (pl. **-gongs, dugong**) 儒艮 *Dugong dugon*:大型哺乳动物,以海藻为食,产于红海、印度洋、澳大利亚、中国台湾、所罗门群岛沿岸.
[源于马来语 *dūyong*]

dug·out [dʌ́gàut] [ˋdʌg,aʊt] *adj.* 挖掘成洞的(hollowed out by digging).
—*n.* **1** (刨空木材作成的)独木舟(canoe made of a hollowed-out tree-trunk). **2** 地下防空壕,掩蔽壕(underground shelter). **3** 《俗》应召的退役军官(retired officet,etc. recalled to service). **4**〖棒球〗(球场的)选手休息室.

dui·ker, duy- [dáikə/-kər] [ˋdaıkɚ],
dui·ker·bok [-bɔk/-bɑk] [-bɑk] *adj.* 小羚羊:羚羊属(*Cephalophus*)的小型羚羊的通称. 在丛林中具有迅速隐藏的习性. 产于非洲. ✲
[荷兰语 *duiker*(潜伏物)]

·**duke** [dju:k/dʝu:k] [djuk] *n.* **1** (阴性形式 **duchess**)公爵:次于 prince 的英国最高爵位:—*the Duke of Wellington* 威灵顿公爵. **2** (欧洲公国小国的)君主,大公. **3**〖史〗(罗马帝国地方)军事指挥官. **4** [通常 pl.]《俗》手(hand);拳头(fist).
dúke·dom *n.* **1** 公爵领地,公国. **2** 公爵的地位[身份]. **royal duke** 皇家公爵.
[古法语 *duc*←拉丁语 *dux*(指导者)]

Du·ker·ies [djú:kəriz] [ˋdjukərız] [加冠词 the]公爵宅邸区:集中于英国诺丁汉郡(Nottinghamshire)的公爵宅邸及其所有领地.

Du·kho·bor, Dou- [dú:kəbɔ̀:/-bɔ̀r] [ˋdukə,bɔr] *n.* 捍卫灵魂派. ▶ 捍卫灵魂派是 18 世纪后半,兴起于俄国的基督教教派,可能曾受再洗礼派教徒(Anabaptist)和贵格会教徒(Quaker)的影响,他们抗拒东正教会及帝国的权威,拒绝纳税和兵役,因而遭受到迫害. 1899 年移民至加拿大萨斯喀彻温(Saskatchewan)和不列颠哥伦比亚(British Columbia).
[俄语,"灵魂的斗争者"之意]

dul·cet [dʌ́lsit] [ˋdʌlsıt] *adj.* (尤指声音)甜美的,有抚慰作用的(sweet,soothing).

dul·ci·a·na [dʌ̀lsiɑ́:nə] [,dʌlsıˋɑnə] *n.*〖音乐〗风琴音栓的一种,一般长 8 英尺,可奏出柔和的声音.

dul·ci·fy [dʌ́lsifài] [ˋdʌlsı,faı] *vt.* 使(味道)甘甜



duiker /小羚羊
栖息于非洲西部的中型斑纹小羚羊(Zebra duiker). 其他种类的小羚羊为褐色,并不醒目,但斑纹小羚羊身上的条纹非常华丽,其角比耳朵短.

(sweeten)；使(气氛)和谐，使柔和(make gentle).
dùl·ci·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fiˋkeʃən] *n.*

dul·ci·mer [dʌ́lsimə/-mər] [ˋdʌlsɪmɚ] *n.* **1** 杜西莫琴：在共鸣箱上面张以数条弦，再用麻绳卷成的细棒敲打发出声音，是钢琴的原型. ✽ **2**〖圣〗风笛的一种(kind of bagpipes).

Dul·ci·ne·a [dʌ̀lsiníːə,dʌlsíniə] [ˏdʌlsəˋnɪə,dʌlˋsɪnɪə] **1** 杜尔西内娅：《唐·吉诃德》(Don QUIXOTE)中被当作理想女性而为人所崇拜的村姑. **2** [作普通名词用]理想中的女性(idealized mistress).

dul·ci·tone [dʌ́lsitòun] [ˋdʌlsɪˏton] *n.* 类似钢琴的小型键盘乐器，以小槌敲打一组金属制的标准音叉.

du·li·a [djúːliə/djúː-] [ˋdjulɪə] *n.*〖罗马天主教会〗圣人崇拜：对圣人、天使的敬意、崇敬，与对圣母马利亚的特别崇敬(HYPERDULIA)及对上帝的崇拜(LATRIA)有所区别.

·**dull** [dʌl] [dʌl] *adj.* **1** 愚蠢的，笨的(slow of understanding stupid)：——*a dull boy* 头脑迟钝的少年. **2**(感觉)迟钝的，不灵敏的：——*be dull of hearing* 重听. **3** (刀刃等)不锐利的，钝的(not sharp)：——*a dull knife* 不锋利的刀子. **4** 乏味的，单调的，枯燥的(tedious, monotonous)：——*a dull book* 枯燥乏味的书. **5** (颜色等)晦暗的，不鲜明的，不鲜艳的(not bright or vivid)：——*a dull color* 不鲜明的颜色. **6**(声音)模糊的，不清楚的：——*a dull sound* 模糊的声音. **7**(天气)阴暗的，不晴朗的(*gloomy*)：——*dull weather* 阴沉的天气. **8** (痛等)隐约感觉到的，不激烈的(not acute)：——*a dull pain* 隐隐作痛. **9**(买卖等)萧条的，不景气的：——*The iron industry is dull.* 制铁业不景气. **10** (心情)郁闷的(not lively or cheerful). **11** (动作等)迟缓的(slow, heavy, drowsy).
——*vt.* **1** 使(剃刀刀刃)钝：——*dull the edge of a razor.* 使剃刀口变钝. **2** 使不清楚，使模糊(make dim). **3** 减轻(痛苦等)，使(感觉)迟钝：——*Give me something to dull pain* 给我一些东西以减轻痛苦.
——*vi.* 变钝，变模糊，变缓和.
dúll·ard *n.* 蠢汉，愚人.
dúll·ish *adj.* **dúl·ly** *adv.* **dúll·ness** *n.*

dulse [dʌls] [dʌls] *n.* 掌状红皮藻(*Rhodymenia palmata*)：产于冰岛及英国苏格兰海岸的食用红藻类.

du·ly [djúːli/djúː-] [ˋdjulɪ] *adv.* **1** 正确地，当然地(rightly)，适当地(properly, fitly). **2** 充分地(sufficiently). **3** 准时的(punctually).

du·ma [dúːmə] [ˋdumə] *n.* **1**〖史〗(俄国的)市议会. **2** [D-](俄国的)国家议会.

Du·mas [djúːmɑː] [ˋdjumɑ] 仲马. **1 Alexandre** ～(1803～1870)：大仲马(Dumas père). 法国的剧作家、小说家，著有《三剑客》(*The Three Musketeers*)《基度山伯爵》(*The Count of Monte Cristo*)等许多传奇性的历史小说. ✽ **2 Alexandre**～(1824～1895)：小仲马(Dumas fils). 法国的剧作家、小说家，是大仲马的儿子，著有《茶花女》(*La Dame aux Camélias*)等书.

du Mau·ri·er [djuːmɔ́riə/-mɔ́ː-] [djuˋmɔrɪə] 杜莫里埃. **1 George Louis Palmella Busson**～(1832～1896)英国插画画家、讽刺漫画家、小说家，《软毡帽》(*Trilby*)的作者. **2 Sir Gerald Hubert Edward Busson**～(1873～1934)：英国剧院经理. **3 Dame Daphne**～(1907～?)：英国小说家，著有《蝴蝶梦》(*Rebecca*)等.

·**dumb** [dʌm] [dʌm] *adj.* **1** 哑的，不能说话的(unable to speak)：——*the deaf and dumb* 聋子和哑巴/*dumb animals* 不能言语的动物. **2** (因惊吓而)不能出声的(silenced by surprise)：——*be dumb with astonishment* 惊吓过度无法言语. **3** 闭嘴的，拒绝说话的(refusing to speak)：——*remain dumb on the affair* 对于此事不表示意见. **4** 沉默的. **5** (动作)无言的(not attended with speech). **6** 无声的，不响的(without sound). **7** 欠缺应有特性的(not having some quality, property, etc.). **8** 笨的，愚蠢的(foolish, stupid). ▶ 源于德语 *dumm*.



Dumas/大仲马
大仲马于1829年首次将其剧作《亨利三世和他的宫廷》搬上舞台，成为长篇小说派历史剧的先驱. 1835年左右开始从事著作，多为取材自史实的长篇小说，因而获得世界级大众作家的称号. 其小说以丰富的想象力、场景转换的巧妙、性格描写的鲜明为特色. 反映出作者生活的奔放作风.


dúmb·ly *adv.* **dúmb·ness** *n.*
dumb barge (1)拖船：无发动机或帆的平底船. (2)(因泰晤士河潮水的波动而上下浮动的)小舟.
dúmb-bèll (*n.*) (1)哑铃；呈哑铃形状的东西. (2)《俗》蠢货，笨蛋
dumb cluck《俗》笨蛋，愚人(stupid person).
dumb crambo：→CRAMBO.
dúmb-ìron (*n.*) 钢板弹簧：由重叠呈半椭圆形的钢板条组合而成的车辆用弹簧. (2)车架前端与弹簧结合而成的部分.
dumb show (1)默剧，哑剧. (2)以脸部与身体的动作来传达意思[作手势](significant gesture without speech).
dumb waiter 回转式食品架，移动式食品台(stand or wagon holding dishes, etc.)；《美》运送(食品，餐具用的)小型升降机(lift for food, etc.). ✽
[古英语 *dumb*，原义可能为"愚蠢的". 日耳曼语为 *dumm*，但语源不详]

dum(b)·found [dʌmfáund] [dʌmˋfaund] *vt.* 使人吓得哑然失声(strike dumb)；使惊惶失措，使困惑(confound, nonplus).

dum·dum [dʌ́mdʌm] [ˋdʌmdʌm] *n.* (亦作 **dum-dum bullet**)达姆弹：削掉弹头而露出铅的子弹，命中时会造成很大的伤口. [此种子弹在印度加尔各答附近的兵工厂 *Dum-Dum* 制造，故名]



dulcimer/杜西莫琴
此乐器起源于中东地区，15世纪末流行于全欧洲，传入中国后变成了扬琴，在匈牙利、英国等都有不同的称呼.



Dum·fries and Gal·lo·way [dʌmfríːs ənd gǽləwèi] [dʌmˈfris ənd ˈgæləˌwe] 敦弗里斯-盖洛韦:英国苏格兰西南部的一郡.1975 年合并敦弗里斯郡(Dumfriesshire)、柯库布里郡(Kirkcudbrightshire)、威格敦郡(Wigtownshire)而成立.

Dum·fries·shire [dʌmfríːʃiə/-ʃiər] [dʌmˈfriʃɪr] 敦弗里斯郡:英国苏格兰西南部的旧郡.1975 年 5 月以后成为敦弗里斯-盖洛韦(Dumfries and Galloway)郡的一部分.

dum·my [dʌ́mi] [ˈdʌmɪ] *n.* 1〖扑克牌〗梦家.(1)惠斯特(whist)牌戏的假想搭档.摊开第四位空席的牌,由搭档代打.(2)桥牌宣布王牌者(declarer)的搭档.摊开牌听任宣布王牌者,玩牌. 2 名义上的人物,做幌子的人(person taking no real part),有名无实的首领(figurehead)傀儡(mere tool). 3 蠢材(stupid person). 4 仿造品(counterfeit object),赝品(sham package). 5 服装店的模特儿,人体模型(lay figure). 6(婴儿用)橡胶制奶嘴(comforter). 7 人形靶(man's figure used as a target). 8〖军〗空包弹(imitation ammunition used in training). 9〖澳史〗土地名义人:替未具购地资格的人购买土地之人.——*adj.* 1 仿造的,伪造的,虚假的(sham). 2 名义上的.

double dummy〖扑克牌〗:有两个空位的惠斯特牌游戏,要先摊开两组或四组的牌.

dump [dʌmp] [dʌmp] *n.* 1 垃圾堆(rubbish-heap);垃圾场(place for depositing refuse). 2〖军〗(弹药、粮食等的)临时储藏所(temporary depot, pile). 3《口语》讨厌的[荒凉的]地方(unpleasant or dreary place). 4 [pl.]《口语》忧郁(low spirits). 5 统检:电脑为了查错或纠错,将错误的内容录入,然后下指令统查统改.
——*vt.* 1 倾倒[丢弃](废物),放下[放置](shoot, deposit, put down);使砰然落下(let fall with a bump). 2〖商〗倾销:在相同时间及条件下,以低于国内市场的销售价格向国外销售商品,通常指不顾生产成本,廉价出售商品的手段.
——*vi.* 砰然落下(fall with a thud).

dump truck 可倾卸的卡车:载货的车身可以倾斜,便于卸货.车身下装置油压式伸缩泵,以此操作车身升降.

dump·er [dʌ́mpə/-ər] [ˈdʌmpɚ] *n.*(冲浪时)将冲浪者冲上沙滩的大浪.


dune/沙丘
沙丘在沙漠和海岸等地常可看见,高度由 1 米至 100 米不等,图中的撒哈拉沙漠即高达 100 米.

dump·ling [dʌ́mpliŋ] [ˈdʌmplɪŋ] *n.* 1 加蛋面团:将蛋拌入面粉进行搓揉成所需形状,与其他食物团一起煮的一种食品. 2 用以烤或煮做成的点心.

dump·y [dʌ́mpi] [ˈdʌmpɪ] *adj.* 矮胖的(short and stout).
——*n.* 1 矮胖的动物. 2 短脚种的鸡.

dumpy(spirit-)level〖测量〗附有望远镜的水准仪:望远镜在垂直轴上回转的测量水准仪.

dumb waiter / 回转式食品架



18 世纪末　20 世纪

dunce's cap / 尖帽子



dun[1] [dʌn] [dʌn] *adj.* 1 暗褐色的,深褐色的(of a dull greyish-brown color). 2(马)鬃毛和尾毛为黄褐色中带有一点黑金色的. 3〖诗〗微暗的,阴沉的(dark, dusky).
——*n.* 1 暗褐色,黄褐色. 2 暗褐色的马. 3〖钓〗假蝇鱼钩(dark fishing-fly).

dun[2] [dʌn] [dʌn] *n.*, *v.* (-nn-)——*n.* 1 不断催讨债款的债权人(importunate creditor);讨债者(debt-collector).
2 讨债(demand for payment).
——*vt.* 1 再三地催讨债款(importune for the payment of a debt). 2 使苦恼(pester).

Dun·bar [dʌnbáː/-bár] [dʌnˈbɑr] **William**~ 邓巴(1465? ~1530?):英国苏格兰诗人.著有《马卡里斯哀歌》(*Lament for the Makaris*)等讽刺诗、挽歌等.

Dun·bar·ton·shire [dʌnbáːtənʃiə/-bártənʃiər] [dʌnˈbartənʃɪr] 邓巴顿郡:位于英国苏格兰克莱德(Clyde)湾北部的旧郡.1975 年 5 月以后,并入斯特斯拉斯克莱德郡(Strathclyde)郡.

dunce [dʌns] [dʌns] *n.* 1 迟钝的学生(one slow at learning).
2 笨蛋,蠢人(dullard).

dunce's cap 尖帽子:昔时在学校中,为处罚成绩不好或懒惰的学生给他们戴圆锥形纸帽.✽
[经院哲学神学家邓斯·司各特(John *Duns* Scotus)因反对文艺复兴的古典研究,而被 16 世纪的宗教改革者和人文主义者讥为学问之敌]

Dun·dee [dʌndíː] [dʌnˈdi] 1 邓迪:英国苏格兰东海岸泰赛德(Tayside)郡的港湾城市.是苏格兰最早发起宗教革命之地,也是全国黄麻工业的中心,人造丝、食品加工等工业甚为发达.
2 邓迪大学:1967 年脱离圣安德鲁斯(St. Andrews)大学而独自成立的一所大学.


Dundee cake 以杏仁装饰并搀有蜜饯的蛋糕.

dun·der·head [dʌ́ndəhèd/-dər-] [ˈdʌndɚˌhɛd] *n.* 愚人,蠢材(stupid person).

dún·der·hèad·ed *adj.*

Dun·drear·y Whisk·ers [dʌndríəri] [dʌnˈdrɪərɪ]《古》蓄在面颊两旁的长腮胡(long sidewhiskers worn without a beard).
[源于泰勒(T. Taylor)的喜剧《我们的美国堂表亲戚》(*Our American Cousin*, 1858)之主角邓德里雷 *Dundreary* 爵士]

dune [djuːn/djuːn] [djun] *n.*(被风吹积而成的)沙丘(mound or ridge of drifted sand or clay).✽



dung beetle/粪金龟
图为金龟子抓在动物的粪便上，滚动粪便使成球形，以便把粪便收集于洞穴，供食用.

Dun·e·din [dʌní:din] [dʌˋnidɪn] 达尼丁：位于新西兰南岛，是奥塔戈(Otago)区的主要城市，主要出产金和羊毛.

Dunelm. 《略》*Dunelmensis* 达勒姆的(主教)((bishop)of Durham). ▶ 英国达勒姆主教签名时用以代替姓的字.[拉丁语]

dung [dʌŋ] [dʌŋ] *n.* **1** 肥料(manure). **2** (动物的)粪便(excrement). **3** 丑行(moral filth).
——*vt.* (在土地上)施肥(manure).
dung beetle (**1**)吃动物粪便的甲虫的通称. (**2**)粪金龟(dor beetle). ✽ **dúng-càrt** (*n.*)施肥车. **dúng-flỳ** (*n.*)粪蝇；粪蝇属(*Scatophaga*)的家蝇. 夏日常集于动物的粪便上. **dúng-fòrk** (*n.*)施肥耙. **dúng-hèap** [-hìll](*n.*)粪堆，垃圾堆. **dúng-wòrm** (*n.*)牛的粪便中长出的蛆虫，可用作钓饵.

dun·ga·ree [dʌ̀ŋgərí:] [ˏdʌŋgəˋri] *n.* **1** 棉纱织的斜纹布：一种原产于印度的粗棉布. **2** [pl.]粗布制的裤子[工作服].

dun·geon [dʌ́ndʒən] [ˋdʌndʒən] *n.* **1** 土牢，地牢(subterranean place of confinement). **2** 《古》城堡主楼(donjon).

du·ni·was·sal [dú:niwɔ̀səl/-wɑ̀s-] [ˋduniˏwɑsl] *n.*《苏格兰》苏格兰高地的二等绅士，次级绅士(Highland gentleman of secondary rank).

dunk [dʌŋk] [dʌŋk] *vt.* 将(面包放在饮料中)浸泡.

Dun·kirk [dʌnkə́:k/-kə̀:rk] [dʌnˋkɝk] (*Fr. Dunquerque*) **1** 敦刻尔克：法国东北部的海港，1940年5月29日～6月3日约有34万的英军，因受到德军的追击而由此撤退. **2** [作普通名词用]危机，撤退(scene of crisis or withdrawal).

dun·lin [dʌ́nlin] [ˋdʌnlɪn] *n.* 滨鹬(*Calidris alpina*)：产于欧亚大陆和北美海边，体型小，背呈红色的涉禽类候鸟. 与矶鹬、草鹬近缘. ✽

Dun·mow Flitch [dʌ́nmou] [ˋdʌnmo] 邓莫腌猪肉：将腌制的猪肉送给能够宣誓他们已经美满地度过婚后12个月的新婚夫妇. 英国埃塞克斯郡邓莫地方的风俗，约于1244年开始形成.

dun·nage [dʌ́nidʒ] [ˋdʌnɪdʒ] *n.* **1** 垫材：为防止湿气及磨损，而放置在行李下方的小树枝垫或草席. **2** 《口语》随身物件，行李(miscellaneous baggage).

dun·nock [dʌ́nək] [ˋdʌnək] 欧洲林岩鹨(*Prunella nodularis occidentalis*)(hedge accentor, hedge sparrow)✽

Duns Sco·tus [dʌ́nz skóutəs] [ˋdʌnzˋskotəs] **John**～邓斯・司各脱(1265? ～1308?)：经院哲学的神学家. 出生于英国苏格兰贝里克希尔郡(Berwickshire)的邓斯(Duns)，被誉为"精妙博士"(subtle doctor). 他的神学、逻辑学、哲学方面的著作，直到16世纪仍被选为大学的教科书.

du·o [djú:ou/djú:-] [ˋduo] *n.* (pl. **-os**) 〖音乐〗二重奏，二重唱(duet).

du·o·dec·i·mal [djù:ədésiməl/djù:-] [ˏdjuəˋdɛsəml] *adj.* 十二的，十二分之一的(of twelve or twelfths)；十二进位法的(proceeding by twelves). ——*n.* [pl.]十二进位法.

du·o·dec·i·mo [djù:ədésimòu/djù:-] [ˏdjuəˋdɛsəˏmo] *n.* (pl. **-mos**) **1** 12开：127毫米×188毫米的纸张大小.(略：12开) **2** 12开的书. **3** 《古》极小的人或物(diminutive thing or person).



du·o·de·na·ry [djù:ədí:nəri/djù:-] [ˏdjuəˋdɪnərɪ] *ajd.* 十二进位法的(proceeding by twelves)，12成一组的(in sets of 12).

du·o·de·num [djù:ədí:nəm/djù:-] [ˏdjuəˋdinəm] *n.* 〖解〗十二指肠：位于小肠的上部，紧接幽门(→图 ALIMENTARY). **du·o·de·nal** *adj.* [中世纪拉丁语←拉丁语 *duodeni*(←*duodecim* 12)，"以12为一个单位"之意. 源于其长度约为12个手指长]



dunlin/滨鹬
分布于欧亚大陆、美洲大陆的北方，多栖息在海滨，是翼长12厘米的小型候鸟类，冬季则飞到南方，夏季时头顶、背面的羽毛呈赤褐色，腹部为黑色；到冬季则换成上灰下白的羽毛.

du·o·logue [djú:əlɔ̀g/djú:əlɔ̀:g,-lɑ̀g] [ˋdjuəˏlɔg, -ˏlɑg] *n.* **1** (两人的)对话，会话(conversation between two persons). **2** 对话剧(dramatic piece with two actors).

dupe [dju:p/dju:p] [djup] *n.* 上当者，容易受骗的人(victim of deception, gull). ——*vt.* 欺骗，诈骗(cheat, trick). 愚弄(make a fool of). **dúp·er·y** *n.*

du·pi·on [djú:piən/djú:-] [ˋdjupɪən] *n.* 双宫茧，双宫丝，双宫丝织品：由两条蚕合结的大茧；大茧丝及其织品.

du·ple [djú:pl/djú:-] [ˋdjupl] *adj.* **1** 〖音乐〗一小节中两拍的(having two beats in a bar) **2** 〖数学〗(比率) 2倍的(in which one quantity is double the other).


du·plex [djú:pleks/djú:-] [ˋdjuplɛks] *adj.* 具有两个要素的(of two elements)；二倍的，双重的(twofold)——*n.* **1** = duplex house. **2** = duplex apartment. **duplex apartment**《美》双层公寓：上下两层相通的公寓房子. **duplex house** 一种拥有两户生活设备的房子.

Durham[2]/德拉姆
1813年被选为议员，1830年入内阁任掌玺大臣，推动第一次选举法改革案，他是当时贵族中最为激进的分子，故有"激进的公仆"(Radical Jack)称号. 曾任驻俄大使，后于1838年任英属北美洲总督，前往加拿大. 1839年起草的《德拉姆报告书》，奠定了英国殖民地自治领制度的基础.

du·plic·ate [*adj.*, *n.* djú:plikit/djú:-; *v.* -kèit] [*adj.*, *n.* ˋdjupləˌkɪt; *v.* ˋdjupləˌket] *adj.* **1** 成对的(existing in two examples). **2** 双重的(doubled);两倍的(twice as large or as many). **3** 复制的,副本的,一模一样的(exactly like a thing already existing).

—*n.* **1** 复制品(one of two things exactly alike);复制,副本(exact copy). **2** (用与原本同样的方法复制文件的)复写,誊本. **3** 同义字(synonym).
in duplicate 正副两份(in two exactly corresponding copies or parts).
—*vt.* **1** 使加倍,使双倍(double, multiply by two). **2** 作成正副两份. **3** 复写,复制(make an exact copy of). **4** 重复(repeat).
duplicate proportion [**ratio**]平方比.

du· pli· ca· tor [djú:plikèitə/djú:plikèitər] [ˋdjupləˌketɚ] *n.* 复印机(machine for making copies of documents).



Dürer/丢勒
"手"(维也纳 阿尔伯蒂纳(Albertina)的画廊藏).
丢勒的作品以木版画最为著称,结合了生动的意象、精刻的技巧、丰富的表现力、纯熟的素描功力,使作品中蕴含了无限深意.



dunnock/欧洲林岩鹨
多在栽树的篱笆中出现,英国的林岩鹨一到春天就下蛋,但其巢通常是布谷鸟的托卵所.

du·plic·i·ty [dju:plísiti/dju:-] [djuˋplɪsətɪ] *n.* **1** 表里不一的言行,欺诈(double-dealing, deceitfulness). **2** 《古》双重,两倍(doubleness).

du·ra·ble [djúərəbl] [ˋdjurəbl] *adj.* **1** 持久的(lasting, not transitory). **2** 有耐久力的(resisting wear, decay, etc.). —*n.* [pl.] = durable goods.
dù·ra·bil·i·ty, **dú·ra·ble·ness** *n.*
dú·ra·bly *adv.* **durable goods**(住宅、汽车等之)耐久、耐用的消费品.

du·ral·u·min [djurǽljumin] [djuˋræljumɪn] *n.* 杜拉铝:含有铜、锰、镁等金属,系质轻且坚固的铝合金.多用于制造飞机.[商标名]

du·ra ma·ter [djúərə méitə/djúərə méitər] [ˋdjurəˋmetɚ] *n.* 〖解〗硬脑膜:纤维组织构成的致密薄膜,可保护脑髓等纤弱组织.
[中世纪拉丁语(*dura* 硬的, *mater* 母),由阿拉伯语而来.此膜被认为是身体其他膜的来源]

du·ra·men [djuréimen] [djuˋremɛn] *n.* 〖植〗心材(heartwood):接近树干中心部位,木纹细密的木材.

dur·ance [djúərəns] [ˋdjurəns] *n.* 《古》监禁(forced confinement, imprisonment). ***in durance vile*** 遭监禁.

du·ra·tion [djuréiʃən] [djuˋreʃən] *n.* (时间上的)继续,持续(continuance in time);持续的时间(time for which a thing continues).

Dur·ban [də́:bən/də́:r-] [ˋdɝbən] 德班:南非共和国东部纳塔尔省最大的城市,为印度洋岸的海港.

dur·bar [də́:bə/də́:rbər] [ˋdɝbɚ] *n.* 〖史〗**1** 印度的宫廷(court of an Indian ruler). **2** (印度土侯或印度王的)正式接见.

Dü·rer [djú:rə/-rər] [ˋdjurɚ] **Albrecht** ~ 丢勒(1471~1528):德国文艺复兴时期的画家、版画家.以精练的技巧,扩大了木刻版画与铜版画领域.有《四圣图》、《骑士、死神与魔鬼》等作品. ✽

du·ress(e) [djuərés, ⏑ —] [djuˋrɛs] *n.* **1** 拘束(forcible restraint),监禁(imprisonment). **2** 强制,强迫(compulsion). **3** 〖法律〗强迫,威吓.

Dur·ham[1] [dʌ́rəm/də́:rəm] [ˋdɝəm] **1** 达勒姆(1)英国英格兰东北部的郡.(2)(1)的首府. ✽ **2** 达勒姆大学(1832 年创立).

Dur·ham[2] [dʌ́rəm/də́:rəm] [ˋdɝəm] **John George Lambton, Ist Earl of** ~ 德拉姆(1792~1840):英国的政治家.1839 年起草《德拉姆报告书》(the Durham Report),主张英联邦应给与殖民地自治权等. ✽



Durham[1]/达勒姆
达勒姆大教堂,以英国的罗马式建筑而著名,1093 年开始建造,完工于 12 世纪初,在 13 世纪及 15 世纪又分别加以增修.

du·ri·an [dúəriən] [ˈduriən] *n.* 榴莲树,榴莲果:木棉科,原产于东南亚的木榴莲(*Durio zibethinus*)的果实,呈大卵形或球形,坚硬的果皮上有针状的突起,乳白色的果实具有强烈的味道. ✽
[马来语 *duri*(刺)]

:dur·ing [djúəriŋ/djúər-] [ˈdjurɪŋ] *prep.* **1** 在…期间,在…时期:——*during the summer* 在夏天里/*during life* 一生中. **2** 在…期间的某一时间:——*He came to see you during your absence.* 你不在时他来拜访过.

dur· mast [dǝ́:mà:st/dǝ́:rmæ̀st, -mà:st] [ˈdɝ-ˌmæst, -ˌmɑst] *n.* 无梗花栎:壳斗科栎属树木(*Quercus petraea*),开无柄小花. ✽

durn [dǝ:n/dǝ:rn] [dɝn] *vt.* 《美》(表示咒骂、叱责的口语)讨厌! 该死! (darn, confound).

dusk [dʌsk] [dʌsk] *n.* **1** 幽暗,阴暗(shade, gloom). **2** 傍晚,薄暮(darker stage of twilight).
——*adj.* 《诗》阴暗的,暗色的(shadowy, dim, dark-colored).
——*vi.* 《诗》变微暗(become dim).
——*vt.* 《诗》使微暗(make dim).

dusk·y [dʌ́ski] [ˈdʌskɪ] *adj.* **1** 微暗的,昏暗的(shadowy, dim). **2** (皮肤等)带黑的,微黑的(dark-colored). **3** 阴沉的.
dúsk·i·ly *adv.* **dúsk·i·ness** *n.*


·dust [dʌst] [dʌst] *n.* **1** 灰尘,尘埃,尘土:——*make* [*raise*] *a dust* 引起骚动. **3** 《英》垃圾,废物(household refuse). **3** 粉末(fine power of any material):——*dust tea* 茶叶末. **4** 花粉. **5** [加冠词the]遗骨,尸体(dead person's remains);《古》人体,人类(man):——*the honored dust* 光荣的遗骸. **6** 骚动,混乱(*confusion*);吵架,争论(*row, contest*)(亦作 **dust-up**).
bite the dust(负伤而)倒地(fall to the ground),死亡;倒毙.
in the dust (**1**) 受到屈辱(humbled). (**2**) 死亡(dead).
shake the dust off** one's **feet 愤然离去.
throw dust in** a person's **eyes 遮瞒(人),欺骗.
——*vt.* **1** 拂去[擦拭]…的灰尘:——*dust a desk* 擦拭桌上的灰尘. **2**(因灰尘等)弄脏,弄得满是灰尘. **3** 将粉撒于…(sprinkle);撒(粉):——*dust a cake with sugar* = *dust sugar on* [*to*] *a cake* 将糖撒在蛋糕上.
——*vi.* 打扫[擦拭]灰尘.
dust** a person's **jacket《口语》殴打某人.
dústbìt (*n.*) 《英》垃圾箱,垃圾桶. **dust bowl**(常有狂沙吹袭的)干燥地带. **dúst-càrt**(*n.*) 《英》(收集垃圾的)垃圾车. **dúst-clòak**[**-còat**](*n.*) 打扫时所穿的外衣. **dúst-còver** (*n.*) 书籍封套(paper jacket of a book). **dust devil** 尘卷风;卷起沙粒、尘埃的旋风. **dústman**(*n.*) 《英》(1)扫除[搬运]垃圾的工人. (2)睡神,睡意. **dústpàn** (*n.*) 畚箕.
dúst-ùp (*n.*) 《口语》争吵,格斗(quarrel, fight).
dust well 冰河表面由沙土等造成的洞.
[古代英语 *dūst*,原义可能为"成云状出现之物(烟、蒸气等)"]

dust·er [dʌ́stǝ/-ǝr] [ˈdʌstɚ] *n.* **1** 擦拭布,抹布(cloth for dusting furniture, etc.). **2** 打扫灰尘的人. **3** 打扫时所穿的外衣(dust-cloak, dust-coat.).

dust·ing [dʌ́stiŋ] [ˈdʌstɪŋ] *n.* 《俗》殴打,打倒(thrashing).

·dust·y [dʌ́sti] [ˈdʌstɪ] *adj.* (**-ier**; **-iest**) **1** 多灰尘的,满是灰尘的(full of dust). **2** 粉末状的. **3** 灰色的,尘灰色的. **4** 枯燥无味的,无聊的(dull).
not so dusty 《英俗》并不坏的,尚可的(fairly good).
dúst·i·ly *adv.* **dúst·i·ness** *n.*
dusty miller 在叶及花瓣上覆满白色绒毛的植物.

Dutch[1] [dʌtʃ] [dʌtʃ] *adj.* **1** 荷兰的(of the Netherlands),荷兰语[人]的. **2** 荷兰产的;荷兰式的. **3** 《古》德国的(of Germany),德国人[语]的(German);条顿人的(Teutonic).
beat the Dutch《美口语》做惊人之举(do something remarkable).
go Dutch 各自付账(have each person pay his own expenses).
in Dutch 《俗》出洋相. 失面子(in disgrace).
take to** a **person like a Dutch uncle(善意地)严厉叱责(lecture with kindly severity).
——*n.* **1** [加冠词 the][集合名词]荷兰人. **2** 荷兰语:如高地德语般未经过第二次音韵演变的日耳曼语系的一种方言. 与英语、斯堪的纳维亚语相近. **3** 《古》德语(German language).
double Dutch 完全不懂意思的话(**gibberish**).
Dutch auction: → AUCTION. **Dutch barn**(铺置干草、稻草的)只有柱子及屋顶的棚子. **Dutch cap** 避孕用的子宫帽(contraceptive diaphragm).
Dutch cheese 荷兰干酪:由脱脂乳凝固物做成的球形小干酪. 尤指表面呈红色的干酪. **Dutch courage** 酒后之勇,虚张声势. **Dutch door** 上下两扇可分别开关之门. **Dutch gable** 斜面呈弯曲的荷兰式山墙(→图 GABLE). **Dutch hoe** 荷兰锄(图→HOE). **Dutch metal** 金色黄铜:铜与锌做成的仿造金箔. **Dutch oven** 荷兰[外燃烧室]炉:安装于炉前,可单面开启的金属制烤肉器. **Dutch supper** 各自付费的晚餐 **Dutch treat** 各自付费的聚餐(party where each person pays for his own share). **Dutch wife** 东印度群岛的藤架,放在床上架四肢,类似中国的竹夫人.
High Dutch《古》(1)德国南部的(of Southern Germany),高地德语的. (2)高地德语. **Low Dutch** (1)德国北部的(of Northern Germany),(含荷兰及佛兰德斯(Flanders)地区)德国低地的. (2)低地德语,荷兰语.
Pennsylvania Dutch 德裔宾夕法尼亚人所用的德国方言:美国宾夕法尼亚州德语系移民的子孙所说的高地德国方言. 原来是流行于德国莱茵帕拉蒂纳特(Rhine Palatinate)及瑞士的语言.



durian/榴莲
榴莲的果实. 长约20～30厘米,内部分成5室,各室均有数粒种子,分别由奶油状的果肉包覆. 果肉柔软可食,会发出强烈而特殊的臭味. 树高达30米,为常绿乔木,果实直接垂吊于树干上.



durmast/无梗花栎
建筑、家具、帆船等的重要材料.

Dvorak/德沃夏克
自布拉格的风琴学校毕业后，在餐厅中担任中提琴的演奏. 1873 年开始陆续发表作品，获得勃拉姆斯极高的评价，而逐渐有了声望. 1892 年赴美，出任国立音乐学院院长之职，在此期间并完成了著名的《新世界交响曲》. 1895 年回国，任布拉格音乐学院教授，专心于交响诗和歌剧的作曲工作；1901 年出任该院院长. 图为德沃夏克的墓碑.

dutch[2] [dʌtʃ] [dʌtʃ] *n.* 《英俗》(尤指叫卖商人的)妻子(wife)(常作 **old Dutch**). [*duchess* 的省略]

Dutch·man [dʌ́tʃmən] [ˋdʌtʃmən] *n.* (pl. **-men**; 阴性形式 **-woman**) **1** 荷兰人(native or inhabitant of the Netherlands). **2** 荷兰船(Dutch ship). **3** 〖史〗德国人(German).
Flying Dutchman [加冠词 the] 传说出现于好望角附近永远在航行的幽灵船，被视为不吉祥的象征.

du·te·ous [djúːtiəs/djúː-] [ˋdjutɪəs] *adj.* 《文语》守本分的，顺从的(dutiful, obedient).
dú·te·ous·ly *adv.* **dú·te·ous·ness** *n.*

du·ti·a·ble [djúːtiəbl/djúː-] [ˋdjutɪəbl] *adj.* 应纳关税或其他税捐的(liable to customs or other duties).

du·ti·ful [djúːtifəl/djúː-] [ˋdjutɪfəl] *adj.* 守本分的，忠于职守的，顺从的(regular or willing in obedience and service).
dú·ti·ful·ly *adv.* **dú·ti·ful·ness** *n.*

:**du·ty** [djúːti/djúː-] [ˋdjutɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 义务，本分，责任：—*a sense of duty* 责任感/*do* [*perform*] *one's duty* 尽义务，尽本分，尽责. **2** 职务，工作，任务：— *neglect one's duties* 怠于职守. **3** (对长辈)敬重，尊敬(respect). **4** 〖教会〗教会礼仪的执行(performance of church services). **5** 税，关税：—*import* [*export*] *duties* 进口[出口]税. **6** 〖机〗(高燃料发动机的)能率，效率.
do duty for 当…之用，充作…之用(serve as or pass for).
off duty 不值班的，下班时.
on duty 值班的，上班时.
dúty-frèe (*adj.*) 免税的. **duty officer** 〖军〗值班军官司，值星官. **dúty-pàid** (*adj.*) (物品)纳了税的.
[法语 deweté, dueté(←due 应支付的)]

du·um·vir [djuːʌ́mvə/djuːʌ́mvər] [djuˋʌmvɚ] *n.* 〖罗马史〗两头政治的两执政官之一，同任一职的两官吏之一. **du·úm·vi·rate** [-virit] [-vɪrɪt] *n.* 双人执政(官职)

du·vet [dúːvei] [duˋve] *n.* (寝具)厚软的羽绒被(thick soft quilt).

duy·ker [dáikə/-kər] [ˋdaɪkɚ] *n.* :→DUIKER.

D. V. 《略》*Deo volente* 如上帝许可.

Dvo·řák [dvɔ́ːrʒæk/dvɔ́r-] [ˋdvɔrʒæk] **Antonin** ～德沃夏克(1841～1904)：捷克的作曲家. 作有交响乐曲、斯拉夫舞曲、歌剧等. ✲

dwarf [dwɔːf/dwɔrf] [dwɔrf] *n.* (pl. **dwarfs**, **dwarves** [dwɔːvz][dwɔvz]), *adj.*, *v.* —*n.* **1** 矮子，侏儒；矮小动物[植物]，矮小形. **2** (亦作 **dwarf star**)〖天文〗矮星. 密度高的小星，有别于巨星(GIANT). **3** 〖北欧神话〗住在地底下，精于制作金属工艺品的神奇矮人. —*adj.* (尤指植物等)矮性的，比一般小的(undersized)；矮小的，停止成长的，发育不全的(puny, stunted). —*vt.* **1** 妨碍成长〖教育〗(stunt). **2** (相比之下)使显得矮小(make look small).
dwárf·ish *adj.* **dwárf·ish·iy** *adv.* **dwárf·ish·ness** *n.*
dwárf·ism *n.* 〖医〗侏儒症(condition of being considerably undersized).

·**dwell** [dwel] [dwɛl] *vi.* (**dwelt**) **1** 《文语》(在…)居住，定居(live)(*at*, *in*)：—*dwell in the country* 住在乡下. **2** 停留，逗留(remain).
dwell on [***upon***] (1) 深思熟虑，再三考虑(spend time upon, linger over in action or thought). (2) 详述(treat at length).
dwéll·er *n.* 居住者，居民(inhabitant).
[古英语 *dwellan*(使迷失). 后演变为"磨蹭""逗留一个地方""居住"之意]

·**dwell·ing** [dwéliŋ] [ˋdwɛlɪŋ] *n.* 住所，住处，房子(place of residence, house).
dwelling-hoùse (*n.*) (与办公室、店铺等相对的)住宅. **dwélling-plàce** (*n.*) 住所.


dwelt [dwelt] [dwɛlt] *v.* dwell 的过去时、过去分词.

dwin·dle [dwíndl] [ˋdwɪndl] *vi.* **1** 渐渐变小，缩小，减少(become gradually less or smaller). **2** 衰落，失去重要性(lose importance, decline)；堕落，恶化(degenerate).

dwt 《略》pennyweight 英国重量单位，等于 1/20 盎司

dy·ad [dáiæd] [ˋdaɪæd] *n.* (数目的) 2 (the number two)；2 个一组，2 个群体(group of two)，一对(couple).

Dy·ak [dáiæk] [ˋdaɪæk] *n.* **1** 迪雅克人：婆罗洲土著之一. ✲ **2** 迪雅克语.





Dyak/迪雅克人
居住在婆罗洲的森林地带，仍保有砍头、吃人肉的风俗. 个子矮小，皮肤黄褐色，有精灵论、多神教等原始宗教的存在.

dy·ar·chy [dáiɑ:ki/-ɑr-] [ˋdaɪɑrkɪ] *n.* : → DIARCHY.

·dye [dai] [daɪ] *v.* (**dyed**; **dyeing**). *n.* ——*vt.* 染,着色:——*dye one's hair brown* 把头发染成褐色.——*vi.* 染上:——*This cloth dyed well* 这块布染得很好. ***dyed in the wool*** : → WOOL.

dye in grain : → GRAIN.

——*n.* 1 (亦作 **dyestuff**) 染料,染液:——*acid dyes* 酸性染料/*symthetic dyes* 合成染料. 2 染色,色调(tinge,hue):——*of the blackest*[*deepest*]*dye* 最卑鄙的,最凶恶的. ✽

dýe-lìne (*n.*)〖摄影〗(照相翻晒时纸张涂有重氮化合物的)翻晒印刷.

dýe-wood 采取染料的各种木材.

dy·er [dáiə/-ər] [ˋdaɪɚ] *n.* 染房,染匠.

Dyf·ed [dʌ́ved] [ˋdʌvɛd] 德费德郡:英国威尔士西南部的郡. 1974 年 4 月合并卡迪根(*Cardigan*)郡、卡马森(*Cormarthen*)郡、彭布洛克(*Pembroke*)郡而成立.

dy·ing [dáiiŋ] [ˋdaɪɪŋ] *v.* die² 的现在分词.

dyke [daik] [daɪk] *n.*, *v.* : → DIKE.

dyn 《略》dyne〖物理〗达因.

dyn. , **dynam.** 《略》dynamics 力学.

dy·nam·ic [dainǽmik] [daɪˋnæmɪk] *adj.* 1 动力的,起动力的(of motive force). 2 动力的,动态的(of force in actual operation),活动的(active);有力的,精力充沛的(potent,energetic). 3 力学的,动力学的(of dynamics). 4〖哲〗力本论的,物力论的(of dynamism). [法语 *dynamique*←希腊语 *dunamikos*(←*dunamis* 力)]

dy·nam·i·cal [dainǽmikəl] [daɪˋnæmɪkḷ] *adj.* 1 力学的,动力学的(of dynamics). 2 动力的,动态的(of force or mechanical power actively operative). 3〖神学〗(默示的)接受者,不仅当神的仆役,且被赋予神力. 4〖哲〗力本论的,物力论的(of dynamism)


dy·nám·i·cal·ly *adv.*

dy·nam·ics [dainǽmiks] [daɪˋnæmɪks] *n.* 1 [作单数用]〖物理〗力学、动力学:研究物体的运动与力之间的关系,为物理学重要的一环. 2 [作复数用](物理的、精神的)原动力(*moving forces*).

dy·na·mism [dáinəmizəm] [ˋdaɪnəˏmɪzṃ] *n.*〖哲〗力本论,物力论:用某种内在力或能量,解释宇宙现象的哲学体系或理论.

dý·na·mist *n.* **dỳ·na·mís·tic** *adj.*

dynamo/发电机



dy·na·mite [dáinəmàit] [ˋdaɪnəˏmaɪt] *n.* 黄色炸药:使硅藻土等有吸收力的物质,吸收硝化甘油而得的较安全的强烈炸药.——*vt.* 在…装甘油炸药,以甘油炸药爆破. **dý·na·mìt·er** *n.* 甘油炸药的使用者(one who uses explosives).

[1867 年诺贝尔(Alfred Nobel)发明]

dy·na·mo [dáinəmòu] [ˋdaɪnəˏmo] *n.* (pl. **-mos**) 发电机:在磁场中使铜线线圈回转,将机械能转变成电力的装置. ✽

[*dynamo-electric machine* 的缩写]

dy·na·mom·e·ter [dàinəmɔ́mitə/-mɑ́mitər] [ˏdaɪnəˋmɑmɪtɚ] *n.* 测力计(instrument for measuring energy).

absorption dynamometer〖电〗吸收式测力计:测定能量转变为热或电流等动力的装置.

dy·nast [dáinəst, dí-] [ˋdaɪnæst] *n.* 1 统治者(*ruler*). 2 (历代王朝的)君主.

dý·nas·ty *n.* 王朝(line of hereditary rulers).

dy·nas·tic *adj.* **dy·nás·ti·cal·ly** *adv.*

dyne [dain] [daɪn] *n.*〖物理〗达因:CGS 单位中力的绝对单位,作用于质量 1 克的物体使每秒钟产生 1 厘米加速度的力.(略:dyn)

dys- [dis-] [dɪs-] *pref.* "恶性""不良"(bad)之意.

dys·en·te·ry [dísəntəri/-tèri] [ˋdɪsənˏtɛrɪ] *n.*〖医〗痢疾:排出物混杂黏液、血液等的急性大肠炎.

dys·en·ter·ic [disəntérik] [ˏdɪsənˋtɛrɪk] *adj.*

dys·gen·ic [disdʒénik] [ˏdɪsˋdʒɛnɪk] *adj.* 非优生学上的,对后代有不良影响的(causing degeneration in offspring)(⟷*eugenic*).

dys·lex·i·a [disléksiə] [dɪsˋlɛksɪə] *n.*〖医〗难语症,识字障碍(word-blindness).

dys·lo·gis·tic [disləd͡ʒistik] [ˏdɪsləˋdʒɪstɪk] *adj.* 责难的,诽谤的(disapproving,opprobrious).

dys·pep·si·a [dispépsiə,-ʃə] [dɪsˋpɛpsɪə,-ʃə] *n.* 消化不良(indigestion).

dys·pép·tic *adj.* 1 消化不良的. 2 忧郁的.——*n.* 消化不良的人.

dysp·n(o)e·a [dispní:ə] [dɪspˋnɪə] *n.*〖医〗呼吸困难(difficult or laboured breathing).

dysp·n(o)e·ic [-ní:ik] [-ˋniɪk] *adj.*

dys·pro·si·um [dispróuziəm] [dɪsˋprozɪəm] *n.*〖化〗镝:稀土类元素之一. 元素符号 Dy,原子数序 66,原子量 162.50.

[近代拉丁语. 源于希腊语 *dusprositos*(难以到手)]

dys·tro·phy [dístrəfi] [ˋdɪstrəfɪ] *n.*〖医〗营养不良症(imperfect nutrition).


muscular dystrophy 肌肉萎缩症:肌肉慢慢萎缩的疾病.

dzig·ge·tai [dʒígitài] [ˋdʒɪgɪˏtaɪ] *n.* = KIANG.


dye/染色

(下)尼日利亚原始染色的作业情形. 利用纵坑,进行蓝靛染色.

(右)摩洛哥非斯(Fez)的染色工厂.







E英语及拉丁语字母的第5个字母.左图为丢勒 Albrecht Durer 所设计的大型字体 E 的构造.右图为 E 字体的变迁.





E, e [iː][i] *n.* (pl. **Es**, **E's**, **es**, **e's**) **1** 英语及拉丁语字母的第5个字母,原为辅音 h 音的闪米特语"ㅋ",但希腊人改用为元音.在英语中,从中舌到后舌有各种不同的发音.**2** [E]〖音乐〗(1)E 音;C 调大音阶的第三音.(2)以 E 音为主音的音阶或调名.

É-làyer (*n.*) E 层:离地面约 100 千米高的电离层,通过短波而反射出长波及中波(图→ATMOSPHERE).

E. 《略》**1** east 东方. **2** Egyptian 埃及的. ▶ 以 £E 表示埃及货币单位(埃及镑).

e- [i-][ɪ-] *pref.* =EX-.

each [iːtʃ][itʃ] *adj.* 每一个,各自的:——*each one* 每一(人或物)/*Each man has his duty.* 人人都有自己的责任./*on each side of the street* 在街道的两侧. ▶ (i)every 着重全体的情况,而 each 着重个别情况.(ii)修饰单数名词. ***each time*** (1)每次.(2)[连接词]每次…:——*We can learn something new each time we read classics.* 我们每次读古典作品都可学到新东西——*pron.* 各自,每,各:——*Each has his merits* 人各有所长./*Each of them has his opinion.* 他们每个都有自己的意见./*I gave a peach to each.* 我给每人一个桃子. ***each other*** 互相(one another):——*help each other* 互相帮助/*They send presents to each other.* 他们互相交换礼物. ▶ 不作主词用. ——*adv.* 各别,各个,每一:——*They cost 50 pence each.* 那些每个要花 50 便士.

each way《英》(赛马赌法之一)赌冠军或得奖两者.

ea·ger [ˈiːɡə/-ɡər][ˋiɡɚ] *adj.* **1** 渴望的,切望的(impatient)〈*for, to do*〉:——*eager for praise* 渴望得到赞赏/*He is eager to sing.* 他很想唱歌. **2** 热切的,急切的(keen):——*an eager look* 热切的眼神.

èa·ger·ly *adv.* **éa·ger·ness** *n.*

ea·gle [ˈiːɡl][ˋɪɡl] *n.* **1** 雕:隼形目、鹰科的大型猛禽的通称. ✲**2** (旗帜、纹章等的)鹰状标饰. **3**(古代罗马的军旗、美国的国纹、教会的《圣经》台架、神圣罗马帝国、奥地利、法国、德国、俄罗斯帝国等作为纹章的)鹰状标饰. **4**〖高尔夫球〗比标准杆少 2 杆的打数. **5** [the E-]〖天文〗天鹰座(Aquila). **6**《美》在背面有鹰饰图样的美国旧 10 元金币:——*double eagle* 旧 20 元金币.

éa·glet [-glit][-glɪt] *n.* 小雕. **éagle-èyed** (*adj.*) 目光锐利的,有眼光的(keen-sighted).

èagle-òwl (*n.*) 雕鸮(*Bubo bubo*):产于欧洲及亚洲

eagle/雕
左图的金雕(golden eagle)是鹰科中最为人所知的一种.栖息于北美、欧洲、亚洲多山或多岩石地带.右图为产于澳大利亚,大型、展翅的楔尾雕(亦名大狗雕 wedge-tailed eagle).





北部，头顶上有显著角状羽毛的大型鸱鸮. **wedge-tailed eagle** 楔尾雕(*Aquila audax*)：产于澳大利亚，具有褐色楔形尾巴的雕(亦作 **hawk-eagle**).

ea·gre [iːgə, éi-/-gər][igə] *n.* ＝BORE³.

E.&O.E.《略》errors and omissions excepted 谬误及遗漏除外.

:ear¹ [iə/iər][ɪr] *n.* **1** 耳，耳朵(organ of hearing)：——*the external*[*internal, middle*]*ear* 外[内，中]耳/*speak in a person's ear* 耳语，说悄悄话. ✲
2 听觉，听力：——*a sharp* [*keen*] *ear* 敏锐的听力.
3 音色的识别力，乐感(faculty of recognizing musical intervals)：——*have an* [*no*] *ear for music* 对音乐有[没有]敏感的耳朵.
4 倾听，注意(listening, attention).
5 耳状物；(水罐、钟等的)把手.
about** one's **ears 在自己周围(down upon oneself).
be all ears 专心倾听.
fall on deaf ears 听不进去.
give ear to = ***lend an ear to*** 倾听.
go in* (*at*) *one ear and out* (*at*) *the other 左耳进右耳出，当作耳边风.
have an* [*one's*] *ear to the ground 注意舆论动向.
have a person's ear 受(人)宠信.
play* [*sing*] *by ear 不用乐谱演奏[唱歌].
set … by the ears 挑拨离间.
turn a deaf ear 充耳不闻，置若罔闻.
up to the ears《口语》热衷于，沉溺于(very deeply involved)〈*in*〉.
éar·àche (*n.*) 耳痛.
éar·bòb (*n.*) 耳环，耳坠.
éar·drùm (*n.*) 鼓膜.
éarmàrk (*n.*) (1)(为表明所有人而加在羊等耳朵上的)耳记. (2)记号，标记. ——(*vt.*) (1)(在羊等)耳朵作记号. (2)(在物品上)盖印. (3)指定(资金等)作特殊用途〈*for*〉.
éar·mùff (*n.*) (御寒用的)耳罩.
éar·phòne (*n.*) (1)耳机. (2)助听器.
éar·pìck (*n.*) 耳挖子.
éar·pìece (*n.*) (1)(帽子等的)耳罩. (2)＝ear-phone.
éar·rìng (*n.*) 耳环，耳饰.
éar·plùg (*n.*) (防止噪音的)耳塞.
éarshòt (*n.*) 声音所及的距离，听力所及的范围(hearing distance).
èar-splìtting (*adj.*) 震耳欲聋的(very loud).
èar-trùmpet (*n.*) (重听者所使用的)喇叭形助听器.
éar-wàx (*n.*) 耳垢(cerumen).

ear² [iə/iər] [ɪr] *n.* (麦、玉蜀黍的)穗(spike or head of corn).

ear·ing [iəriŋ][ɪrɪŋ] *n.* 〖海〗耳索，帆眼绳.


earl [əːl/əːrl][ɜl] *n.* (阴性形式 **countess**) 伯爵：在英国位于侯爵(marquis)及子爵(viscount)间的上级贵族. **éarldom** *n.* 伯爵的爵位[身份].
Earl Marshal《英》〖纹〗纹章局局长；原为骑士制度法院的法官，负责治安的高级官员. 现则任诺福克(Norfolk)公爵家的世袭职位，担任礼仪的职务.

earwig/蠼螋
图为雌强螋，蠼螋种类有 1 200 种之多，其中波蠼螋，因人类的往来而广布于全世界. 腹部至尾端渐膨大，尾端有一对角质铗形物.

:ear·ly [əːli/əːr-] [ˈɜlɪ] *adj.*, *adv.* (**-lier**; **-liest**)——*adj.* **1** (时刻，季节等)早的：——*an early riser* 早起的人/*in the early summer* 初夏. **2** 初期的；年轻的：——*in the early thirties* 在 30 年代初期/*in one's early days* 在年轻的时候. **3** 早熟的：——*early fruit* 早熟的水果. **4** 马上的，不久的：——*at an early date* 最近.
keep early hours 早睡早起.
——*adv.* **1** (时刻、季节等)早期地，早地：——*early in the morning* 大清早. **2** 初期地，古代地：——*Man early learned how to use fire* 人类很早就知道如何利用火. **3** 比以往更早地，甚早地：——*The train arrived five minutes early*. 火车早到了 5 分钟.
earlier on 事先.
early on 初期，早期.
early bird《戏谑》早起的人，比别人早到的人.
early closing (商店等一周一次在下午)提早打烊.
early-closing day 提早打烊日.
early door (剧场)提早入场门；票价较贵可提前入场的入口.
Early English〖建〗早期英国式样的；在诺曼式样之后，于 1175～1275 年间流行的哥特式样.
éarly-Victòrian (*adj.*) 英国维多利亚女王初期的.
éarly wàrning system〖军〗早期警报系统.
[原为副词，古代英语 *ǣrlice* (*ǣr* 在前＋*-lice* 副词字尾)]


·earn [əːn/əːrn][ɜn] *vt.* **1** (作为劳动报酬)获得，赚得：——*earn one's living* 赚钱谋生. **2** 应得，值得：——*a well-earned rest* (因过度劳动而)应得到充分休息. **3** 博得(名声等)：——*earn a reputation for kindness* 因和善亲切而获好评. **4** 产生，造成(利益等).
éarn·ings *n.* [作复数用]收入，所得，工资.

ear¹/耳



(1～5 Auricle 外耳)
1 Helix 耳轮
2 Pinna 耳廓
3 Conch or external auditory meatus 耳屏
4 Internal auditory meatus 外耳道
5 Lobe 耳垂
6 Temporal bone 颞骨
(7～9 Ossicle 耳小骨)
(7～10 Middle ear 中耳)
7 Malleus 锤骨
8 Incus or anvil 砧骨
9 Stapes or stirrup-bone 镫骨
10 Eustachian tube or syrinx 欧氏管、耳咽管
(11～15 Inner ear 内耳)
11 Bony labyrinth 骨迷路
12 Semicircular canals 半规管
13 Vestibule 前庭
14 Cochlea 耳蜗
15 Auditory nerve 听神经
16 Ear-drum or tympanum 鼓膜
17 Mastoid process 乳突

earthworm/蚯蚓



ear·nest¹ [əːnist/əːr-][ˈɜnɪst] *n.* **1**〖法律〗定金，保证金(money paid as an instalment). **2** 保证；前兆，预兆(foretaste, presage, token).

·ear·nest² [əːnist/əːr-][ˈɜnɪst] *adj.* **1** 认真的，正经的，庄重的(serious)；热忱的(zealous)：——*an earnest Christian* 虔诚的基督徒. **2** 重大的，应认真考虑的(important)：——*earnest matters* 重要的问题. ——*n.* 认真，真心，郑重.
in earnest 认真的[地]，一本正经地.
éar·nest·ly *adv.* **éar·nest·ness** *n.*

:earth [əːθ/əːrθ][ɜθ] *n.* (pl. **earths**), *v.* ——*n.* **1** [亦作 E-][常加冠词 the]地球(planet on which we live)(→图 PLANET)：——*The earth is round*. 地球是圆的. ✲
2 [加冠词 the]地球上的居民，全人类.
3 [加冠词 the](与天国、地狱相对的)尘世，人世间；俗事.
4 大地，陆地(dry land)，地面(ground)：——*fall to the earth* 掉到地上.
5 泥土，土壤(soil)：——*till the earth* 耕土.
6 (地表的)土，灰尘，黏土.
7 (狐、兔等的)洞穴(hole or hiding place).
8〖化〗难以还原的金属氧化物.
9〖电〗(1)《英》接地：为了保护电器将电器回路的一端接在地上. (2)接地棒，接地板：接地用，埋在地里的电线或金属.
come back to earth (由梦中醒来)回到现实.
down to earth 实际的，现实的.
on earth (1)在地球上的，世界上. (2)[强调疑问]究竟. (3)[强调否定]完全，一点也…
run to earth (1)〖狩〗(狐等)逃入洞穴. (2)紧追不舍，搜出(find by searching).
——*vt.* **1** (将根或植物)用土掩盖，埋入土中〈*up*〉.
2《英》〖电〗接地. ——*vi.* (狐等)逃入洞穴.
éarth-bàgs (*n.*)〖军〗沙袋，沙囊.
éarth-bòund (*adj.*) (1) 附着于土地的. (2) 世俗的，现实的. (3)向着地球移动的.
éarth-clòset (*n.*)《英》(覆盖沙土以防臭的)土厕.
éarth-mòver (*n.*) 重型推土机.
éarth-nùt (*n.*) 块茎可食用(的植物)；落花生.
éarth sàtellite (*n.*) 人造卫星.
éarth scìence (*n.*) 地球科学；研究地质、地理等与地球有关的科学.
éarth-stòpper (*n.*)堵住狐狸逃入洞穴的人.
éarthwòrk (*n.*)〖军〗土垒；可作掩蔽部或防御设施的土堆.
éarthwòrm (*n.*) 蚯蚓. ✲

earth·en [əːθən/əːrθ-][ˈɜθən] *adj.* **1** 土制的，土做的(made of earth). **2** 陶制的(made of baked clay).

earth·en·ware [əːθənwɛə/əːrθənwɛər][ˈɜθən,wɛr] *n.* **1** (粗糙的)陶器，瓦器(cf. *porcelain*). **2** 被烧过的陶土. ——*adj.* 陶器的，瓦器的.

·earth·ly [əːθli/əːrθ-][ˈɜθlɪ] *adj.* **1** 地球的，地上的. **2** 今世的，现世的，世俗的：——*earthly desires* 世俗的欲望. **3** [用于否定句]完全[一点也]不…：——*no earthly chance* 完全没有机会.
no earthly use《口语》完全没用.
not an earthly《俗》完全没有(希望).
éarth·li·ness *n.*

·earth·quake [əːθkwèik/əːrθ-][ˈɜθ,kwek] *n.* **1** 地震. **2** (社会等的)大变动，大动乱.

earth·y [əːθi/əːrθi][ˈɜθɪ] *adj.* **1** 土的，如土般的，土壤性的(like or of earth or soil). **2** 粗俗的，土气的(grossly material). **éarth·i·ness** *n.*

ear·wig [iəwig/iər-][ˈɪr,wɪg] *n.* **1** 蠼螋：直翅类(Dermaptera)昆虫通称. 尤指产于欧洲的蠼螋(*Forficula auricularia*). 过去曾被认为此虫会从人耳进入脑部. ✲ **2**《美》小蜈蚣(small centipede).




earth/地球
照片为1969年7月自阿波罗11号上所拍摄的地球.地球的公转是因太阳系中的诸引力所致.

·ease [iːz][iz] *n.*,*v.* (**eased**;**easing**)——*n.* **1** 轻松愉快,安心;(身体上的)放松,舒适(freedom from pain or trouble);(疼痛的)减轻(relief from pain):——*a life of ease* 安乐的生活/*ease from pain* 疼痛减轻. **2** 容易,平易(facility):——*with ease* 容易地,轻易地. **3** (态度、样子等的)自在,悠闲.
at ease 轻松愉快,舒畅:——*feel at ease* 感觉舒畅.
stand at ease 〖军〗稍息.
take** one's **ease 休息,舒畅悠闲.
——*vt.* **1** 解除(痛苦、重担等)(relieve)〈*of*〉;使安心:——*ease a person of his pain* 解除某人痛苦/*ease a person's mind* 使某人安心. **2** 缓和(紧张、束缚等)(relax):——*ease a coat under the arms* 放宽外套的臂下部分. **3** 〖海〗松开(网、帆等),减低(船的速度). **4** 缓慢地动,渐次地移动(move gently or gradually).
——*vi.* 松弛,缓和.
ease off (1)(痛苦、紧张等)和缓,松弛. (2)放轻松(take things easily).

ease·ful [iːzfəl][ɪzfəl] *adj.* 《古》 **1** 安乐的,使人宽慰的(comfortable soothing). **2** 休息的(at rest). **3** 悠闲懒散的(slothful).
éase·ful·ly *adv.* **éase·ful·ness** *n.* **éase·less** *adj.*

ea·sel [iːzəl][ˈizl] *n.* 画架(wooden frame to sup-



1 North Pole 北极
2 North magnetic Pole 磁北极
3 Arctic Circle 北极圈
4 Tropic of Cancer 北回归线
5 Equator 赤道
6 Tropic of Capricorn 南回归线
7 Antarctic Circle 南极圈
8 South Pole 南极
9 South Frigid Zone 南寒带
10 Meridian of Greenwich 格林威治子午线
11 South Temperate Zone 南温带
12 Torrid Zone 热带
13 North Temperate Zone 北温带
14 North Frigid Zone 北寒带

port a picture),黑板架.
[荷兰语 *ezel*=德语 *esel*(驴)]

ease·ment [iːzmənt][ˈizmənt] *n.* **1** 〖法律〗地役权:使用他人土地的权利,如通行权等. **2** 《古》便利,方便(advantage, convenience);(在屋内外)附属的建筑物,小屋(supplementary building,shed).

·eas·i·ly [iːzili][ˈizɪlɪ] *adv.* **1** 容易地,轻易地. **2** 流利地,流畅地:——*This machine runs easily.* 这个机器运转得很顺畅. **3** 轻松地,安乐地. **4** 确定,无疑地:——*He is easily the best swimmer.* 他无疑是最佳的游泳选手.

:east [iːst][ist] *n.* **1** [通常加冠词 the]东,东方:——*The sun rises in the east.* 太阳由东方升起. / *to the east of* 在…的东方. **2** (罗盘上基本方位的)东. **3** [通常 the E-]东部,东部地区:——*in the East of Italy* 在意大利东部. **4**[通常 the E-]东方. **5**[the E-]《美》东部地区,(尤指)马里兰(Maryland)州以北地区,新英格兰地区. **6** [通常 the E-]亚洲、东欧的东部诸国. **7** [E-](玩桥牌时坐于与西家相对的)东家.
——*adj.* **1** 东的,东向的. **2** 东部的:——*the east coast* 东海岸. **3** (风)从东方吹来的:——*the east wind* 东风. ——*adv.* 向东,在东方:——*go east* 向东走. **éast·ward** [-wəd/-wərd][wəd] *adv.* 在东方.



Easter egg/复活节彩蛋
俄国宝石及金属雕刻家费伯格(Peter Carl Faberge，1846～1920)所雕刻的复活节装饰蛋.

——*adj*.向东方的;朝东的.——*n*. 东方,东部.

éast·ward·ly *adv*., *adj*. **éast·wards** *adv*.

East Anglia (1)东盎格里亚:英国东南部古代王国.相当于现在的诺福克郡、索夫克郡.(2)东盎格里亚大学:1963 年创立于诺福克郡诺威克的大学.

East Anglian 东盎格里亚的(居民). **East End**[加冠词 the]《英》伦敦东区:伦敦港湾地带的东部地区.

East Germany:→GERMANY. **East India Company** [加冠词 the]东印度公司:1600 年英国政府特许成立对东南亚从事殖民事业的组织,于 1858 年解散.

Easter Island/伊斯特岛
岛民所遗留下来的石像,由凝灰岩雕刻而成,高约 1 米,也有高达 10 米的,多置于沿岸.有长耳朵、高鼻梁和狭长的脸型,头顶上原戴有由赭石所雕成的圆筒形帽子,现今都已掉落.其他尚有许多考古学上重要遗迹.原岛民现居于西岸,以种植烟草、甘蔗,或放牧马、羊为生.

East Side[加冠词 the]《美》纽约曼哈顿东区.

·East·er [í:stə/-ər][ˋistɚ] *n*. **1** 复活节:纪念基督(Christ)复活的节日.3 月 21 日或该日以后最初月圆时的第一个礼拜日. **2** (亦作 **Easter week**)复活节周:复活节开始后的一周内.

Easter day [**Sunday**] 复活节.

Easter egg 复活节彩蛋:作为复活节礼物的彩色蛋或蛋形巧克力等点心.✽

Easter offering 复活节捐款.

East·er Is·land 伊斯特岛:位于智利西部约 3 800 千米太平洋上的一孤岛.在 1722 年的复活节(Easter Day)由荷兰航海家罗格埃文(Roggeveen)发现而命名.因岛上有许多巨大的石像而闻名.✽

east·er·ly [í:stəli/-tər-][ˋistɚlɪ] *adj*. **1** 东(方)的,靠东的,向东的(in the east). **2** (风)从东方来的(blowing from the east).

——*adv*. **1** 在[向]东方,靠东(toward the east).

2 (风)来自东方(from the east).

——*n*. 东风(east wind).

east·ern [í:stən/-ərn][ˋistɚn] *adj*. **1** 东的,东方的(of the east);面向东的,朝东的;《诗》从东的:——*the eastern part of the country* 国家的东部/*an eastern wind* 东风. **2** [E-]东方(风)的(Oriental);东方各国的. **3** [常作 E-]美国东部地区的.

éast·ern·mòst *adj*. 最东方的. **éast·ern·er** *n*. [亦作 E-]东部人.(尤指)美国东部居民[出身者].

Eastern Church [加冠词 the]东正教(the ORTHODOX Church). **Eastern Empire**:→ROMAN Empire.

East In·dies [加冠词 the] **1** 东印度:印度及马来群岛的亚洲东南部地区. **2** 东印度群岛,马来群岛:亚洲大陆东南海面上的群岛. **East Indian** *adj*. 东印度的.——*n*. 东印度人.

east·ing [í:stiŋ][ˋistɪŋ] *n*. 《航行》 **1** (尤指航行中)东航. **2** 东航距离:从指定的子午线向正东方所测得的距离.

East Lo·thi·an 东洛锡安:英国苏格兰东部旧郡.位于福斯(Forth)湾南部. 1975 年 5 月以后成为洛锡安(Lothian)郡一部分.

East Sus·sex 东苏塞克斯:英国英格兰东南部郡.于 1947 年 4 月成立.主要是由旧苏塞克斯郡东部所形成.

:eas·y [í:zi][ˋizɪ] *adj*., *adv*. (**-ier**;**-iest**). *n*. *v*.

——*adj*. **1** 容易的,轻易的,简单的(not difficult)〈*to do*〉:——*an easy task* 容易的工作/*easy of access* 易于接近/*The question was easy for him to answer*. = *It was easy for him to answer the question*. 他回答这个问题是很容易的.

2 易被控制的,易相处的.

3 轻易得到的(easily obtained).

4 安乐的,舒适的,轻松的:——*an easy life* 舒适的生活/*feel easy* 感觉舒适、愉快.

5 舒畅的,畅快的;(说话等)不拘泥形式的,流畅的,口若悬河的:——*easy manners* 从容的态度/*an easy style of writing* 流利的文体.

6 (衣服等)宽敞的,宽松的:——*an easy dress* 宽松舒适的衣服.




7 不严格的，宽大的：——*on easy terms*（尤指分期付款方式）以宽松的条件.
8〖商〗（商品）需求量少的（not much in demand），（市场）非急切需要的（not showing eager demand）.
of easy virtue（女）轻佻的，水性杨花的.
——*adv.* 容易地，舒适地，慢慢地：——*work easy* 轻松地工作/*Easy!* 慢慢来.
Easy all!〖海〗停止划桨（Stop rowing!）.
Easy come, easy go 《谚》来得容易去得快，易得易失，易聚易散.
go easy（1）轻松一点，不要紧张.（2）节约（…）（*with*）.
Stand easy!〖英军〗稍息.
take it easy 轻松一点，别紧张.——*n.* 休息.（尤指舵手）休息片刻（short rest）.——*vi.*〖海〗（舵手）停止划桨（cease rowing）.
——*vt.* 命令（舵手）停止划桨

éas·i·ness *n.* 1 容易，平易. 2 轻松，舒适. 3 愉快，沉着，稳重.
easy chair 安乐椅. **éasy-gòing**（*adj.*）悠哉悠哉的，松懈懒散的，随随便便的（relaxed and casual）.
easy money 得来容易的钱，不义之财.

:eat [iːt][it] *v.* （**ate; eaten**）——*vt.* 1 吃，（用汤匙）喝（汤）（take into the mouth, chew and swallow）：——*eat breakfast* 吃早饭.
2 吃光，消耗（devour, consume）.
3（虫等）蛀蚀.
4（霜、锈等）侵蚀，腐蚀（destroy slowly and gradually）：——*Acid eats metal.* 酸会腐蚀金属.
5《口语》使困扰，使烦恼（trouble, vex）：——*What's eating you?* 你为何焦急呢？——*vi.* 吃（consume food）；用餐（take a meal）：——*When shall we eat?* 什么时候吃饭呢？
eat away 渐渐地破坏，腐蚀[侵蚀]（destroy gradually）.

ebony/乌木
树干矗立，树枝呈水平状伸出. 木心全黑，经刨磨后现出美丽光泽. 自古即被视为高级家具、用具的材料. 左图为乌木及其果实，右图为珍藏于伦敦哈姆屋（Ham house）的乌木所制的桌子及烛台.

Ecce Homo/戴荆棘冠冕的耶稣像



eat crow 《美》被迫承认错误；收回已说的话.
eat into （1）腐蚀.（2）消耗（begin to consume）.
eat one's dinners [***terms***]《英》为当律师而用功（be studying for the Bar）. ▶ 源于英国为了取得律师资格，每学期必须在法学协会（学院）（the Inns of Court）的餐厅吃三次以上的正餐.
eat one's words 自食其言，坦承所言有误.
eat out of a person's hand 毫无主见，唯命是从.
eat up （1）吃光，用尽，花光，消费（consume completely, waste）.（2）使热衷于（absorb）：——*be eaten up with pride* 得意忘形.

éat·a·ble *adj.* 可吃的，食用的. **éat·a·bles** *n.* [作复数用]食品（articles of food）.
éating-hòuse（*n.*）饮食店，餐厅（restaurant）.

eat·en [íːtən][ˋitn̩] *v.* eat 的过去分词.

eau [ou][o] *n.* 水（water）.
eau de Cologne：→COLOGNE.
eau de Javelle：→JAVELLE.
eau de Nil 近似绿色的浅蓝色（的），水绿色（的）（(of) pale-green color）.
eau de vie 白兰地（brandy）. ▶ 法语，"生命之水"之意.

eaves [iːvz][ivz] *n.* [pl.]（房子的）屋檐（overhanging edge of a roof or thatch）（→图 ROOF）.
eaves board（*n.*）檐板.
eaves swallow（*n.*）筑巢于屋檐下的燕子.
eaves trough（*n.*）檐槽.

eaves·drop [íːvzdrɔ̀p/dràp][ˋivz,drɑp] *vi.* 站在屋檐下偷听（stand under the eaves to listen to secrets）；窃听，偷听（listen secretly to private conversation）.
éaves·dròp·per, éaves·dròp·ping *n.*

ebb [eb][ɛb] *n.* 1（亦作 **ebb tide**）退潮（reflux of the tide）. 2 衰退，衰微，减退（decay, decline），恶化（change to a worse state），减退点，衰退点（point of decline or depression）.——*vi.* 1 退潮（flow back, recede）；流走（flow away）. 2（力等）减退，衰退（decline, decay）.
ebb and flow（1）潮汐，涨潮与退潮.（2）人事沧桑.
ebb tide 退潮.
ebb-tide gate（*n.*）落潮闸.

E·bert [éibəːt/-bəːrt][ˋebɚt] **Friedrich**～ 艾伯特（1871～1925）：德国社会民主党领导者，曾任首相（1918～1919），总统（1919～1925）.

E·bi·o·nite [íːbiənàit][ˋibɪə,naɪt] *n.* 伊比奥尼派教徒. ▶ 初期为犹太人基督教的一派. 认为耶稣（Jesus）虽为凡人，却能因律法上的成就而被称为基督（Christ），则人们也能因遵守摩西律法（the Mosaic Law）而成为基督. 因此被视为异端.

E-boat [íːbòut][ˋi,bot] *n.* 德国鱼雷快艇. 尤指使用于第二次世界大战的鱼雷快艇（1939～1945）.
[*enemy boat* 的省略形式]


eb·on [ébən][ˋɛbən] *adj.* 《诗》1 乌木制的（made of ebony）. 2 全黑的（black）.——*n.* 乌木（ebony）.

eb·on·ite [ébənàit][ˋɛbən,aɪt] *n.* 硬橡胶（vulcanite）；生橡胶与硫黄的化合物.


eb·on·y [ébəni][ˋɛbənɪ] *n.* 1 乌木；柿树属（*Diospyros*）树木通称，产于热带. 尤指产于斯里兰卡、马达加斯加、科罗曼德的常绿乔木. ✽ 2 乌木材：黑色，质坚且重的木材.
——*adj.* 1 乌木制的. 2 全黑的，乌黑的，漆黑的（intensely black）. **ébony wàx**（*n.*）乌木蜡.







echinoderm/**棘皮动物**
源于希腊语"带刺的皮肤"之意，在海产动物中是很大的一族，现有有海胆类、海星类、阳遂足类、海百合类、海参类等5类。上图为海星及海胆，右图为海胆构造图。



Ebor.《略》*Eboracensis*，约克的大主教(archbishop of York). ▶ 英国约克大主教签名时，用此代替姓.［拉丁语］

e·bul·li·ent [ibʌ́liənt][ɪ'bʌlɪənt] *adj.* **1** 沸腾的(boiling). **2** (精力、感情等)充沛的，热情洋溢的(exuberant, enthusiastic).
e·búl·li·ence, e·búl·li·en·cy *n.*
e·búl·li·ent·ly *adv.*

eb·ul·li·tion [èbəlíʃən][ˌɛbə'lɪʃən] *n.* **1** 沸腾(boiling)；起泡(effervescence). **2** (感情等的)迸发，奔放，(战争等的)爆发(sudden outburst)〈*of*〉.

E.C.《略》East Central(伦敦的)中央东部邮(政)区.

é·car·té [eikáːtei/-kár-][ˌekɑr'te] *n.* 一种两人玩的扑克牌游戏，32张牌中(2点～6点的牌除外)，各人分5张牌，并可从剩余的牌里置换5张牌的任何1张牌.

Ec·ce Ho·mo [ékei, étʃei][`ɛke, `ɛtʃe]〖美术〗戴荆棘冠冕的耶稣像. ✽
［拉丁语，"你们看这个人!"(〖圣〗《约翰福音》19:5)］

ec·cen·tric [ikséntrik] [ɪk'sɛntrɪk] *adj.* **1** (两圆)不同圆心的(not concentric to).
2〖机〗(轴等)偏心的(not passing throught the center).
3〖天文〗(轨道等)不正圆的(not circular)，离心的(deviating from a circle)；(天体)在离心轨道上移动的. **4** (行动等)越轨的，古怪的(irregular, capricious)，(人)与众不同的，怪异的(odd, whimsical).
——*n.* **1**〖机〗偏心轮：将回转运动改变为往返运动的装置，尤指使蒸汽机中滑块前后滑动的装置.
2 古怪的人，奇怪的人.
ec·cén·tri·cal·ly *adv.*
ec·cen·tric·i·ty [èksəntrísiti][ˌɛksən'trɪsətɪ] *n.* ［后期拉丁语 *eccentricus*←希腊语 *ekkentros*(*ek*…之外＋*kentron* 中心)］

Eccles.《略》Ecclesiastes(《旧约全书》的)《传道书》.

Ec·cles cake [éklz][`ɛklz]《英》掺入许多无籽葡萄干的圆形小点心.
［源于英国大曼彻斯特(*Greater Manchester*)郡街名 *Eccles*］

Ec·cle·si·as·tes [ikliːziǽstiːz] [ɪˌklizɪ'æstiz] *n.*《传道书》：《旧约全书》中的一篇. 传为所罗门(Solomon)所著.
Ec·clé·si·ast *n.* ［加冠词 the］传道者(the Preacher)：《传道书》作者.

ec·cle·si·as·tic [ikliːziǽstik][ɪˌklizɪ'æstɪk] *n.* (基督教的)传教士，牧师，神职人员(clergyman, person in orders).

ec·cle·si·as·ti·cal [ikliːziǽstikəl][ɪˌklizɪ'æstɪkəl] *adj.* (基督)教会的，牧师的(of the Church or clergy).
ec·clè·si·ás·ti·cal·ly *adv.*
ec·clè·si·ás·ti·cism *n.*

Ec·cle·si·as·ti·cus [ekliːziǽstikəs][ɛˌklizɪ'æstɪkəs] *n.*《便西拉智训》：《次经》中的一篇，又称"The Wisdom of Jesus the son of Sirach". 内容有伦理和实用的格言.

ec·cle·si·ol·o·gy [ikliːziɔ́lədʒi/-ál-][ɪˌklizɪ'ɑlədʒɪ] *n.* 教会学(science of churches)，(尤指)教会建筑[装饰]学.
ec·cle·si·o·log·ic [ikliːziəlɔ́dʒik/-ládʒ-][ɪˌklizɪə'lɑdʒɪk] -**i·cal** *adj.* **ec·clè·si·ól·o·gist** *n.*

Ecclus.《略》Ecclesiasticus(《次经》中的)《便西拉智训》.

ec·dy·sis [ékdisis][`ɛkdɪsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz][-ˌsiz])〖动〗蜕皮(casting of the outer skin or shell).

E.C.G.《略》electrocardiogram 心电图.

ech·e·lon [éʃəlɔ̀n/-làn][`ɛʃəˌlɑn] *n.* **1**〖军〗(军队，军舰，飞机等的)梯形编队. **2** (组织等的)阶段，阶层(grade, rank).
in echelon 以梯形编队.
——*vt.* 排成梯队.
［法语 *échelle*(梯子)］

e·chid·na [ikídnə][ɪ'kɪdnə] *n.* 针鼹(*Tachyglossus aculeatus*)(spiny ant-eater)：栖于澳大利亚岩洞中的夜行性卵生哺乳动物. 没有牙齿，但有细长的舌头以捕食昆虫(→图 ANT-eater).

e·chi·no·derm [ikáinədəːm, éki-/-dəːrm][ɪ`kaɪnəˌdɜm, `ɛkɪ-] *n.* 棘皮动物；棘皮动物门(Echinodermata)海产动物通称. 其皮膜质薄，有毡毛，色彩美丽，皆能分泌石灰质，皮硬而厚，如海胆、海星等. ✽

e·chi·noid [ikáinɔid][ɪˋkaɪnɔɪd] *adj.* 似海胆的. ——*n.* 海胆(sea-urchin);海胆纲(Echinoidea)海产动物通称.具有球状或星状石灰质外形.

e·chi·nus [ikáinəs][ɪˋkaɪnəs] *n.* 1 刺海胆属(*Echinus*)海胆通称. 2〖建〗钟形圆饰;支撑柱头顶板的装饰(→图 ORDER).

·**ech·o** [ékou][ˋɛko] *n.* (pl. **-oes**), *v.* (**-oes**) ——*n.* 1 反响,回声. 2 (舆论等的)反应,附合,共鸣:——*arouse an echo* 引起共鸣. 3 反复,模仿(repetition, close imitation):——*Echoes of Keats can be found in her poem* 她的诗看得出是模仿济慈的作品. 4 模仿者. 5〖电子工学〗(雷达等的)反射波.
to the echo 大声地,高声地(loudly).
——*vi.* (场所)回响. ——*vt.* 1 使(声音)回响:——*The valley echoed our cries.* 山谷传回我们的叫声. 2 重复(某人的话)(repeat);随声附和(某人的)话[意见](imitate words or opinions of):——*echo a person's opinions.* 随声附和别人的意见. **éch·o·less** *adj.*
echo organ 回声风琴;将隔音音管置于内部,用以产生回声效果的风琴. **écho-sòunder** (*n.*) 回声测深器;在水中发生音波,由其回声来测定水深或探测鱼群的装置.

e·cho·ic [ikóuik][ɛˋkoɪk] *adj.* 1 如回响的. 2 拟声[拟音]的(onomatopoetic).
ech·o·ism [ékouìzəm][ˋɛko,ɪzm̩] *n.*

Eck·hart [ékhɑːt/-hɑrt][ˋɛkhɑrt] **Johannes** ~ 埃克哈特(1260? ~1327?);德国神秘思想家.通称 Meister Eckhart.被认为是德国神秘主义的创始者.

é·clair [éiklɛə, ─ ˊ/eiklέər, ˊ ─ ─][eˋklɛr, ˋeklɛr] *n.* 一种夹奶油的指形小饼.

é·clair·cisse·ment [èiklɛəsíːsmɑːŋ/-klɛər-][,eklɛrˋsismɑŋ] *n.* 《古》(行为等的)说明,解释(explanation).[法语]

ec·lamp·si·a [iklǽmpsiə][ɪkˋlæmpsɪə] *n.*〖医〗产妇痉挛(epileptiform convulsions),子痫.

é·clat [eklάː, éiklɑː, ─ ˊ][eˋklɑ, eˋklɑ] *n.* 1 辉煌成就(conspicuous success). 2 赞扬,(大声)喝采(general applause). 3 社会荣誉(social distinction).

ec·lec·tic [ikléktik][ɪkˋlɛktɪk] *adj.* 1 折衷主义的,折衷(学)派的. 2 选择的,自不同来源加以挑选的(borrowing freely from various sources). 3 (意见、兴趣等)折衷的,不排斥其他的(not exclusive). ——*n.* 折衷主义者,折衷派哲学家[画家].
ec·léc·ti·cal·ly *adv.* **ec·léc·ti·cìsm** *n.*

e·clipse [iklíps][ɪˋklɪps] *n.* 1〖天文〗食. (1) (亦作 **eclipse of the sun**, **solar eclipse**) 日食;月亮位于太阳与地球之间,遮住太阳部分或全部光线的现象. ✽ (2) (亦作 **eclipse of the moon**, **lunar eclipse**) 月食;月亮进入地球影子内,部分或完全看不见的现象. ✽ (3)地球外的行星和卫星间也同样会产生此现象.
2 光的消失(deprivation of light).
3 (来自灯塔的)光线周期性明灭(periodical obscuration of light).
4 (地位、名声等的)没落,晦暗,失色(loss of brilliance or splendor).
——*vt.* 1 (月亮部分或全部)遮住(太阳的光线)(intercept);[常作被动语态](太阳)被遮住光线,(月亮)被地球影子遮住. 2 (尤指)遮住(灯塔的光线)(intercept). 3 掩没…的光彩(deprive of luster),(较其他)有光彩(outshine),超越(其他)(surpass).

e·clip·tic [iklíptik][ɪˋklɪptɪk] *adj.*〖天文〗食的(of an eclipse). ——*n.* 黄道;地球绕太阳运行的轨道,扩大投影于天球上的大圈称为黄道.月球运行至此轨道或此轨道附近时才会引起食的现象(→图 CELESTIAL). **e·clíp·ti·cal** *adj.* 黄道的,黄道上的.

ec·logue [éklɔg/-lɔːg,-lɑg][ˋɛklɔg,-lɑg] *n.* 短诗(short poem),(尤指)对话体的田园诗[牧歌](pastoral dialogue).

e·col·o·gy, oe·col- [iːkɔ́lədʒi/-kάl-][ɪˋkɑlədʒɪ] *n.* 生态学;研究生物与环境的关系及两者互相影响的科学.
e·co·log·i·cal, oe·co- [iːkəlɔ́dʒikəl/-lάdʒ-][,ikəˋlɑdʒɪkəl] *adj.* **è·co·lóg·i·cal·ly, òe·co-** *adv.*
e·cól·o·gist, oe·cól- *n.*

·**e·co·nom·ic** [iːkənɔ́mik, èkə-/-nάm-][,ikəˋnɑmɪk, ,ɛkə-] *adj.* 1 经济(上)的:——*an economic policy* 经济政策. 2 经济学(上)的:——*economic principles* 经济学原理. 3 追求利润的(maintained for profit). 4 实用的,实际的(practical);关于工业技术(connected with industrial arts). 5 出超而有盈余利润的.



eddy[1]/旋风
坦桑尼亚的旋风.此地以"灰尘的恶魔"而闻名.

·**e·co·nom·i·cal** [iːkənɔ́mikəl, èkə-/-nάm-][,ikəˋnɑmɪkəl, ,ɛkə-] *adj.* 1 节省的,节俭的〈*of*〉:——*an economical person* 节俭的人. 2 经济的,合算的:——*an economical car* 经济型车. 3 经济学(上)的(relating to economics or political economy).
è·co·nóm·i·cal·ly *adv.*

·**e·co·nom·ics** [iːkənɔ́miks, èkə-/-nάm-][,ikəˋnɑmɪks, ,ɛkə-] *n.* 1 [作单数用]经济学. 2 [作复数用](国家的)经济状况;经济要素.

e·con·o·mist [ikɔ́nəmist/ikάn-][ɪˋkɑnəmɪst] *n.* 1 (金钱等的)理财专家(manager)〈*of*〉;节俭的人,俭朴的人(thrifty person). 2 经济学家(expert in economics or political economy).

e·con·o·mize, -mise [ikɔ́nəmàiz/ikάn-][ɪˋkɑnə,maɪz] *vt.* 经济地使用(use economically).
——*vi.* 节约(practise economy)〈*on*〉;缩减费用(reduce expenses).

·**e·con·o·my** [ikɔ́nəmi/-kάn-][ɪˋkɑnəmɪ] *n.* (pl. **-mies**) 1 节约(saving):——*economy of time and labor* 时间与劳动力的节约. 2 经济;经济活动[状态]:——*domestic economy* 家庭经济,家政. 3 经济组织. 4〖神学〗神意;有关人类的创造、赎罪的天则. 5《古》(自然界等的)秩序,体系(organized system). **political economy** (1)政治经济学;分析政府经济政策上各种问题的学问. (2)《古》经济学(economics). [希腊语 *oikonomia*(家政)← *oikonomos*(古时贵族家中的管家)← *oikos*(家)← *nemō*(一手承担)]

é·cor·ché [eikɔːʃei/-kɔr-][ekɔrˋʃe] *n.*〖绘画〗(表示肌肉位置)去皮的人体模型.
[法语, *écorcher*(剥皮)]

e·cru [éikruː][ˋekru] *adj.* 淡褐色的,亚麻色的(of the color of unbleached linen).
——*n.* 淡褐色,亚麻色.

ec·sta·sy [ékstəsi][ˋɛkstəsɪ] *n.* 1 得意忘形(exalted state of feeling),兴高采烈,狂喜失态(rapture, transport of delight). 2 (于宗教冥想时的)忘我状态(trance);诗的狂热(poetic frenzy).

ec·stat·ic [ikstǽtik][ɪkˋstætɪk] *adj.* 欣喜若狂的,出神状态的,易进入出神状态的(of, producing or subject to ecstasy).
——*n.* 易进入(宗教性)忘我状态的人(person subject to ecstasy).

E.C.T. 《略》 electro-convulsive therapy 电击疗法.

ec·to- [éktə-][ˋɛktə-] *pref.* "外""外侧"(outer, outside)之意.

ec·to·blast [éktəblæ̀st][ˋɛktə,blæst] *n.*〖生理〗外胚层(outer membrane of a cell).

ec·to·derm [éktədəːm/-dəːrm][ˋɛktə,dɝm] *n.*〖胚胎学〗外胚层;多细胞动物在发育过程中所形成的一种层细胞.随着发育过程的进展而分化为生物体的表皮、神经系统和感觉器官.


ec·to·gen·e·sis [èktədʒénisis][,ɛktəˋdʒɛnɪsɪs] *n.*〖生物〗体外发育.
èc·to·ge·nét·ic [-dʒinétik][-dʒɪˋnɛtɪk]; **èc·to·gén·ic**, **ec·tog·e·nous** [ektɔ́dʒinəs/-tάdʒ-][ɛkˋtɑdʒɪnəs] *adj.*

ec·top·ic [ektɔ́pik/-tάp][ɛkˋtɑpɪk] *adj.*〖医〗异位的,离位的(in an abnormal place or position).

ec·to·plasm [éktəplæ̀zəm][ˋɛktə,plæzm̩] *n.* 1〖生物〗外部原形质,外质;在细胞的细胞膜内侧,透明且具黏性的一层(→图 CELL). 2〖通灵学〗(据说从灵媒体发散出,形成各种形式的)心灵波,灵气.
èc·to·plás·mic, **èc·to·plás·tic** *adj.*


E.C.U. 《略》 English Church Union. 英国圣公会联合会.

Ec·ua·dor [ékwədɔː/-dɔr][ˋɛkwə,dɔr] 厄瓜多尔;南美洲西北部的共和国,首都基多(Quito). ✽



eclipse/食





Ecuador / **厄瓜多尔**　在高地上放牧的印第安人. 背后为厄瓜多尔最高峰钦博拉索(Chimborazo)山(6 271 米). 厄瓜多尔原属西班牙的殖民地, 1822 年成为哥伦比亚联邦共和国的一员, 于 1830 年独立. 境内安第斯(Andes)山的两列山脉成南北走向, 造成地形复杂且气候、地域差别亦大.

e·cu·men·i·cal [iːkjuménikəl][ˌɛkju`mɛnikəl] *adj.* :→OECUMENICAL.

ec·ze·ma [éksimə, ˊegzi-][`ɛksɪmə, ɪg`zi-] *n.* 〖医〗湿疹. **ec·zem·a·tous** *adj.*

-ed[1] [-d, -t, -id][-d, -t, -ɪd] *suf.* 表规则动词的过去时、过去分词的后缀(例 *played, talked*).

-ed[2] [-d, -t, -id][-d, -t, -ɪd] *suf.* [形容词后缀]接于名词后, "具有…"、"有…特性"之意(例 *diseased, good-humored*).

ed. 《略》 **1** edited (by) (由)…编. **2** edition 版. **3** editor 编辑.

Ed. 《略》 Edward 爱德华.

e·da·cious [idéiʃəs][i`deʃəs] *adj.* 〖戏谑〗贪吃的(of eating); 饕餮的(greedy).

e·dac·i·ty [idǽsiti][ɪ`dæsətɪ] *n.*

E·dam [íːdæm][`idæm] *n.* 伊顿干酪: 荷兰制球形乳酪. 一般为黄色, 外层为红色.
[源于荷兰的村名伊顿 *Edam*]

e·daph·ic [idǽfik][ɪ`dæfɪk] *adj.* 〖植〗土地的, 与土壤有关的(of the soil).

Ed·da [édə][`ɛdə] *n.* **1** (亦作 **Elder** [**Poetic**] **Edda**)《古冰岛诗集》,《韵文集》: 于 1200 年左右结合神话、传说编集而成的古代北欧诗集. **2** (亦作 **Younger** [**Prose**] **Edda**)《新冰岛诗集》,《散文集》: 冰岛历史学家、诗人斯特拉生(Snorri Sturlason)于 1230 年左右所著, 内容有关古代北欧的神话、传说.

Ed·ding·ton [édiŋtən][`ɛdɪŋtən] **Sir Arthur Stanley**～ 爱丁顿(1882～1944): 英国天体物理学家, 对于研究恒星运动及相对论的发展有卓越贡献.

ed·dy[1] [édi][`ɛdɪ] *n.* 小漩涡(circular motion in water, small whirlpool); (空气、风、雾、灰尘等的)涡流, 旋风. ✽
—*vi.* 回旋. —*vt.* 使起漩涡.
eddy current〖电〗涡电流: 因磁场变化, 在导体中所发生的涡状电流.



Duke of Edinburgh/爱丁堡公爵
伦纳德·博登(Leonard Boden)所画的肖像画.



Edinburgh/爱丁堡　爱丁堡城和王妃大道.此大道原由爱丁堡城至霍利罗德宫殿(Holyrood House),12～13 世纪更延伸至霍利罗德修道院(Holyrood Abbey),后称为皇家大道(Royal Mile).

Ed·dy² [édi][ˋɛdɪ] **Mary Morse**～艾娣(1821～1910):旧姓 Baker,美国基督教信仰疗法(Christian Science)的创始人.

e·del·weiss [éidəlvais][ˋedḷˌvaɪs] *n.* 高山火绒草(*Leontopodium alpinum*):开白花的高山植物,多生长于瑞士山脉多岩石且难以攀登的地方.✽ [德语 *edel*(高尚的),*weiss*(白)]

e·de·ma [iːdíːmə, id-][iˋdimə, ɪd-] *n.* 《美》:→ OEDEMA.

E·den¹ [íːdən][ˋidn̩] **1**〖圣〗伊甸园:人类祖先亚当(Adam)与夏娃(Eve)所住的乐园. **2** 乐园,极乐园(delightful abode),最幸福状态(state of supreme happiness).[希伯来语 *ˊēden*,原意为"欢喜"]

E·den² [íːdən][ˋidn̩] **(Robert) Anthony**～, **Ist Earl of Avon** 艾登(1897～1977):英国政治家,首相(1955～1957).

e·den·tate [idénteit][ɪˋdɛntet] *adj.* 贫齿类的.——*n.* 贫齿类;贫齿目(Edentata)哺乳动物.无齿或具有无珐琅质的简单牙齿,如树獭、食蚁兽、犰狳等.



edelweiss/高山火绒草
菊科火绒草属多年生草本植物.全株绒毛密生,可防止阳光照射或防干燥.

Ed·gar [édgə/-gər][ˋɛdgɚ] 埃德加:英格兰王.在位期间为 959～975 年.

·edge [edʒ][ɛdʒ] *n.*, *v.* (**edged**; **edging**)——*n.*
1 (如刀、剑等的)刃.
2 刀的锐利,锋利;(语调等的)尖锐,激烈:——*This knife has no edge.* 刀刃不锋利.
3 (山等的)山脊;(物的)角,棱:——*the edge of a roof.* 屋脊.
4 紧要关头,危机.
5 端,边,缘;书口.
6 边界(boundary of any surface, border);(悬崖等的)边缘:——*the edge of a forest* 森林尽头.
7《口语》优势,占上风(advantage).
be on edge (1) 紧张的,心情不定的,(2)跃跃欲试的,不耐烦的.
set a person's teeth on edge 使焦躁不安.
take the edge off 使(食欲、议论等)减弱,挫其锐气,使收敛锋芒(weaken, dull).
——*vt.* **1** 加刃于…,使锐利(sharpen). **2** 镶边于…,以…镶边〈*with*〉:——*edge a handkerchief with lace* 在手帕上镶花边. **3** 侧进,徐进〈*into, in, out, off*〉:——*edge one's way through the crowd* 侧身挤过人群/*edge oneself into the conversation* 插嘴. **4** (板球)用球棒的一端触击,把球弹开.
——*vi.* 侧进,徐进(advance gradually):——*edge toward the door* 慢慢朝门走去. **édge·less** *adj.*
édge-tòol (*n.*)带刃之物.
[源于古日耳曼语,更可追溯至古印欧语 **ak-*(敏锐)]

edge·ways [édʒwèiz][ˋɛdʒˌwez], **-wise** [-wàiz][ˌwaɪz] *adv.* **1** 将刀刃朝上或朝前地(with the edge uppermost or foremost). **2** (两物)边对边地(edge to edge).
get* (*a word*) *in edgeways 从旁插嘴.

edg·ing [édʒiŋ][ˋɛdʒɪŋ] *n.* (衣服)饰边,缘饰(border, fringe),(花圃或草坪的)周边(border round a flower-bed or lawn);(缝在衣服边上的)花边装饰.
édging-iron (*n.*) (修剪草坪边缘的)弦月形剪刀.

edg·y [édʒi][ˋɛdʒɪ] *adj.* **1** 有锐利刀口的(sharpedged). **2** 急躁的,易怒的(irritable,testy).

ed·i·ble [édibl][ˋɛdəbl]*adj.* 适合食用的,可食用的(fit to be eaten,eatable). ——*n.*[通常 pl.]食品.
èd·i·bíl·i·ty *n.*

e·dict [íːdikt][ˋidɪkt]*n.* 布告,命令(what is proclaimed by an authority);敕令(order issued by sovereign to his subjects).
Edict of Nantes:→NANTES.

ed·i·fice [édifis][ˋɛdəfɪs]*n.* **1** (尤指宏伟的)建筑物(building). **2** 组织,体系.

ed·i·fy [édifài][ˋɛdə,faɪ]*vt.* 启发,提高(精神)(benefit spiritually,strengthen,support);(道德上的)教化,改善(instruct,improve).
ed·i·fi·ca·tion [èdifikéiʃən][,ɛdəfəˋkeʃən] *n.*

Edin. 《略》Edinburgh 爱丁堡.

Ed·in·burgh [édinbərə/-bàːrə][ˋɛdɪn,bɝo] **1** 爱丁堡:英国苏格兰中心城市,位于福斯(Forth)湾南岸. 1975年5月以后成为洛锡安(Lothian)郡一部分.✽ **2** 爱丁堡大学(1583年创立). **3** 赫里奥特·瓦特(Heriot-Watt)大学(1966年创立).
Duke of Edinburgh 爱丁堡公爵(1921～):菲利普(Philip)亲王. 1947年和英国公主伊丽莎白(Elizabeth),即后来的女王伊丽莎白二世结婚.✽

E·dir·ne [edə́ːnə/-də́ːr-][ɛˋdɝnə] 埃迪尔内:土耳其城市,旧称亚得里亚堡(Adrianople).

Ed·i·son [édisən][ˋɛdəsn̩] **Thomas Alva**～爱迪生(1847～1931):美国发明家,发明了留声机、白炽灯等.✽

ed·it [édit][ˋɛdɪt] *vt.* **1** 编辑(prepare an edition of);校订,整理(原稿)(collate for publication). **2** 担任…的编辑(act as the editor of). **3** 剪辑(电影影片,录音带等)(assemble).

·**e·di·tion** [idíʃən][ɪˋdɪʃən] *n.* **1** 版,(书籍、报纸等同版印刷的)全部印数(whole number of copies):——*the first edition* 初版/*reach a fifth edition* 第五次再版. **2** (书的)装订方式:——*a pocket* [*cheap*] *edition* 袖珍[廉价]版.

·**ed·i·tor** [édita/-tər][ˋɛdɪtɚ] *n.* **1** 编辑,编者. **2** (报纸,杂志的)主编,(各部门的)主管:——*a financial editor* 财务主管/*an editor in chief* = *a chief editor* 总编辑. **3** 社论撰写人. **éd·i·tor·shìp** *n.*

·**ed·i·to·ri·al** [èditɔ́ːriəl][,ɛdəˋtɔrɪəl] *adj.* **1** 编辑(上)的;主笔的(of an editor):——*the editorial staff* 编辑人员. **2** 社论[评论]的:——*an editorial article* 社论. ——*n.* 社论,评论. **èd·i·tó·ri·al·ly** *adv.*

Edm. 《略》Edmund 埃德蒙.

E·dom [íːdəm][ˋidəm]以东:古代死海南方的地区. **E·do·mite** [íːdəmàit][ˋidə,maɪt] *adj.*〖圣〗以东人的. ——*n.* 以东人:住在以东的以扫(Esau)子孙.

·**ed·u·cate** [édjukèit/édʒu-][ˋɛdʒʊ,ket] *vt.* (**-cated;-cating**) **1** 教育(instruct):——*educate oneself* 自修.
2 送…上学,使受教育(provide schooling for):——*be educated at a university* 在大学受教育.
3 培养(能力、兴趣等),训练成…(train,discipline)(*to do*):——*educate a child to obey* 教导孩子顺从/*educate the ear to music* 培养音乐的素养.
éd·u·ca·ble [-kəbl][kəbl̩]*adj.*
éd·u·cà·tor *n.* 教师,教育专家.
éd·u·cà·to·ry [-kèitəri/-kətɔ̀ːri][-kə,torɪ] *adj.*

·**ed·u·ca·tion** [èdjukéiʃən/èdʒu-][,ɛdʒʊˋkeʃən] *n.* **1** 教育(systematic instruction):——*compulsory education* 义务教育/*moral education* 道德教育. **2** 教养,学识:——*a man with a medical education* 有医学知识的人. **3** 教育学,教学法. **4** 抚养,养育(bringing up).
èd·u·cá·tion·al *adj.* **1** 教育的:——*an educational system* 教育制度. **2** 有教育作用的:——*an educational film* 教育电影. **èd·u·cá·tion·al·ly** *adv.*
èd·u·cá·tion·ist,**-tio·nal·ist** *n.* 教育家,教育学家.

ed·u·ca·tive [édjukətiv,-kèitiv/édʒu-][ˋɛdʒʊ,ketɪv] *adj.* 教育(上)的(of education);有关教育的,有益于教育的(bearing on or conducive to education).


e·duce [idjúːs][idjúːs][ɪˋdjus] *vt.* **1** 发挥,引出(潜力等)(bring out,elicit,develop). **2** 推论(infer). **3** 抽出(extract).
é·dúc·i·ble *adj.* **e·duc·tion** *n.*


e·dul·co·rate [idʌ́lkərèit][ɪˋdʌlkə,ret] *vt.* **1** 除掉酸味(free from acrid properties),将(杂质)涤除,净化(purify). **2**〖化〗(用水)洗除溶液微粒(free from soluble particles).
e·dùl·co·rá·tion *n.*

Edw. 《略》Edward 爱德华.

Edison/爱迪生
1 美国发明家,被称为世界发明大王的爱迪生,摄于1921年.
2 1877年爱迪生申请了美国专利的留声机,是由卷有锡箔的圆筒及手摇把的回转装置构成,之后又发明具有电动圆筒的电唱机.
3 右为爱迪生最初发明的电灯泡,左为最初上市的电灯泡.


1


3


2





Edward the Confessor/笃信王爱德华
因笃信天主教，而被称为"笃信王". 1065 年建立西敏寺(Westminster).

Edward Ⅶ/爱德华七世
法尔兹(Sir Luck Fildes)所绘的肖像画. 在母亲维多利亚的长期统治后，于 60 岁时继承王位.

Ed·ward[1] [édwəd/-wərd][ˋɛdwəd]爱德华[诺曼人征服英国(the Norman Conquest)之前两位英格兰国王的名字]. **1 Edward the Confessor** 笃信王爱德华：埃塞尔雷德二世(Ethelred Ⅱ)，无策王(the Unready)之子. 在位期间 1042～1066 年. 1161 年被列为圣人. ✲ **2 Edward the Martyr** 殉教王爱德华：在位期间 975～979 年. 在其继母的授意下被暗杀.

Ed·ward[2] [édwəd/-wərd][ˋɛdwəd] 爱德华(诺曼征服英格兰之后的六位英格兰国王及两位大不列颠国王的名字).
1 Edward Ⅰ 爱德华一世(1239～1307)：英格兰国王，通称"苏格兰人的铁锤"(the Hammer of the Scots). 亨利三世(Henry Ⅲ)之子. 在位期间 1272～1307 年，征服了威尔士并企图征服苏格兰.
2 Edward Ⅱ 爱德华二世(1284～1327)：于 1307 年继承父亲爱德华一世的王位. 继续征服苏格兰，但于 1314 年班诺克本(Bannockburn)战役中败给了布鲁斯(Robert Bruce)，于 1327 年遇害.
3 Edward Ⅲ 爱德华三世(1312～1377)：爱德华二世之子，在位期间 1327～1377 年. 治世中为了争夺法国王位而引发百年战争. 在 1360 年布列提格尼条约(the Treaty of Bretigny)中，得到阿奎丹(Aquitaine)公爵领地.
4 Edward Ⅳ 爱德华四世(1442～1483)：约克王朝第一位国王. 玫瑰战争时击败兰开斯特家族(Lancastrians)，继承爱德华三世之位. 在位期间 1461～1483 年.
5 Edward Ⅴ 爱德华五世(1470～1483)：爱德华四世之子. 1483 年在位，一年后旋即下台. 为伦敦塔王子(Princes in the Tower)(→PRINCE)兄弟之一.
6 Edward Ⅵ 爱德华六世(1537～1553)：亨利八世(Henry Ⅷ)及西摩(Jane Seymour)的儿子，在位期间 1547～1553 年. ✲
7 Edward Ⅶ 爱德华七世(1841～1910)：维多利亚(Victoria)女王之子，在位期间 1901～1910 年. ✲
8 Edward Ⅷ 爱德华八世(1894～1972)：1936 年 1 月 20 日继承父亲乔治五世(George Ⅴ)之位，但于同年 12 月 11 日即逊位，成为温莎(Windsor)公爵.

Ed·ward·i·an [edwɔ́ːdiən/-wɔ́rd-][ɛdˋwɔrdiən] *adj*. 1 (英国历代的)爱德华国王时代的. 2 (具有)爱德华七世(Edward Ⅶ)时代(特征)的.
——*n*. 爱德华七世时代(风格)的人.

Ed·wy [édwi][ˋɛdwɪ]爱德威：英格兰国王，在位期间 955～959 年.

-ee [-iː][-i] *suf*. [名词后缀] 1 "动作接受者"之意(例 *employee*, *payee*). 2 "做…的人"之意(例 *absentee*, *refugee*).

E.E.C.《略》European Economic Community 欧洲经济共同体.

E.E.G.《略》electroencephalogram 脑电(波)图.

eel [iːl][il] *n*. 1 鳗：无足类(Apodes)，鳗鲡目，硬骨鱼. 体如蛇般细长，无腹鳍，背鳍在尾部和尾鳍相连. 欧洲产淡水鳗鲡回游至大西洋的马尾藻海(Sargasso Sea)产卵. 2 似鳗鲡的鱼类通称.
éel-gràss(*n*.) 大叶藻(*Zostera marina*)：似草叶的海产显花植物. ✲
éel-pòut (*n*.) 绵鳚：似鲫. **éel-spèar** (*n*.) 捕鳗叉.
éelwòrm (*n*.) 线虫：线虫类(Nematoda)寄生虫通称. 类似蚯蚓的生物，体型极微小. 多寄生于动物及植物，亦有栖于淡水、海水、湿地者. ✲
electric eel：→ELECTRIC.

e'en[1] [iːn][in] *n*. 《苏格兰》：→EVEN[1].

e'en[2] [iːn][in] *adv*. 《诗》：→EVEN[3].

e'er [ɛə/ɛər][ɛr] *adv*. 《诗》：→EVER.

-eer [-iə/-iər][-ɪr] *suf*. [名词后缀] "与…有关的人"之意(例 *auctioneer*, *mountaineer*).

ee·rie, -ry [íəri][ˋɪrɪ] *adj*. 忧郁的(gloomy)；奇异的，可怕的(strange, weird).
ée·ri·ly *adv*. **ée·ri·ness** *n*.

ef·face [iféis][ɪˋfes] *vt*. 1 抹掉(rub out)；消除，抹去(记忆等)(obliterate, wipe out).
2 超越，使黯然失色(utterly surpass, eclipse).
3 [反身动词]使不显眼(reduce oneself to insignificance). **ef·fáce·ment** *n*.



Edward Ⅵ/爱德华六世
霍尔拜因(Hans Holbein)弟子所绘爱德华六世 13 岁时的画像.其在位期间很短且派系之争不断.

·**ef·fect** [ifékt][ɪˋfɛkt] *n.* 1 结果(result consequence):——*cause and effect* 原因与结果,因果. 2 影响:——*the effects of the snowstorm* 暴风雪的影响. 3 效果,药效,效力:——*be of no effect* 没有任何效果. 4 (绘画、风景等的)色彩或外观的配合:——*wonderful cloud effects* 云彩所呈现的奇异景观. 5 [pl.](戏剧等照明、音乐的)效果:——*sound effects* 音效. 6 (给予游客、听众的)印象,感觉(impression). 7 [取发现者之名的]…效应:——*the Doppler effect* 多普勒效应. 8 生效,实施,实行:——*The law came into effect last week.* 那条法律从上周开始生效. 9 [pl.]动产,财产(property, goods):——*personal effects* 私人物品/*household effects* 家产.
bring* [*carry*] … *into effect 实行,实现(accomplish).
for effect 做外表样子,为达到效果(to impress hearers,etc.).
give effect to 实施[实行]….
in effect 事实上,实际上(for practical purposes).
take effect 生效,奏效(come into force).
to that effect 大意如此.
to the effect that 大意是说….
——*vt.* 带来,招致(结果)(bring about);完成,实行,实现(目的等)(accomplish):——*effect a reform* 完成改革.
[拉丁语 *effectus*(行为,效果),为动词 *efficere*(完成)的完成分词]

·**ef·fec·tive** [iféktiv][ɪˋfɛktɪv] *adj.* 1 有效的,奏效的(having an effect):——*take effective measures* 采取有效手段. 2 有力的;印象深刻的(striking):——*an effective speech* 有力的演说. 3 (法令等)被实施的,生效的(coming into operation):——*become effective* 产生效力,被实施. 4 (士兵等)适于服役的,能战斗的(fit for work or service). 5 〖经〗实际的(actual).
——*n.* 能作战的步兵或海军人员,被动员的士兵.
ef·féc·tive·ly *adv.* **ef·féc·tive·ness** *n.*
effective range(枪械等的)有效射程.

ef·fec·tu·al [ifékt∫uəl/-t∫u-][ɪˋfɛt∫uəl] *adj.* 1 合乎目的的,有效的(answering the purpose). 2 (在法律上)有效力的(valid).
ef·féc·tu·al·ly *adv.* **ef·féc·tu·al·ness** *n.*
effectual demand 〖经〗有效需求:为凯恩斯(John Maynnrd Keynes)经济学的中心概念之一.指有支付能力的需求,即消费者在其持有货币额的限度内,对商品与服务的需求.

ef·fec·tu·ate [ifékt∫uèit/-t∫u-][ɪˋfɛkt∫uˌet] *vt.* 使发生(事物),促成(bring to pass),完成,实现,达成(目的等)(accomplish).
ef·fèc·tu·á·tion *n.*

ef·fem·i·nate [iféminit, ef-][ɪˋfɛmənɪt, ɛf-] *adj.* 娘娘腔的,无男人气概的(womanish, unmanly).
ef·fém·i·nate·ly *adv.*
ef·fém·i·nate·ness, **ef·fém·i·na·cy** *n.*

ef·fen·di [eféndi][ɛˋfɛndɪ] *n.* 1 阁下,先生. ▶原为土耳其对官吏的尊称. 2 (地中海东部各国的)学者,知识分子,贵族(person of education or standing).

ef·fer·ent [éfərənt][ˋɛfərənt] *adj.* 〖生理〗(血管等)输出的,传出的;(神经)离心的(conducting outwards)(←→ *afferent*).

ef·fer·vesce [èfəvés/-fər-][ˌɛfəˋvɛs] *vi.* 1 (由于化学变化使物质)产生气泡(give off bubbles of gas),冒泡(bubble);(气体)变成气泡后冒出来(issue forth in bubbles). 2 (人)激动,活跃.
èf·fer·vés·cence *n.* **èf·fer·vés·cent** *adj.*


ef·fete [efíːt][ɛˋfit] *adj.* 1 (木材资源、身体机能)衰微的,枯竭的(exhausted, worn out). 2 (人、组织等)没有活力的(feeble),无力的(incapable).
ef·féte·ness *n.*

ef·fi·ca·cious [èfikéi∫əs][ˌɛfəˋke∫əs] *adj.* (手段、方法、作用)产生预期效果的,有效的,灵验的(producing the desired effect).
èf·fi·cá·cious·ly *adv.* **èf·fi·cá·cious·ness**, **ef·fi·ca·cy** [éfikəsi][ˋɛfəkəsɪ] *n.*

·**ef·fi·cien·cy** [ifí∫ənsi][ɪˋfɪ∫ənsɪ] *n.* 1 有效;效率,功能(state or quality of being efficient):——*efficiency wages* 效率工资/*increase of efficiency* 效率提高. 2 〖物理〗效率.

·**ef·fi·cient** [ifí∫ənt][ɪˋfɪ∫ənt] *adj.* 1 效率上的,有效的(productive of effects):——*an efficient machine* 有效率的机械. 2 (人)有能力的,能干的(skilled, capable):——*an efficient manager* 能干的经理.
ef·fí·cient·ly *adv.*

eelworm/线虫(寄生于植物的线虫)





eel-grass/大叶藻
在内海湾 1～10 米的海底自然生长的单子叶植物.从横向生长的茎节上长出根.3～5 月开花,花序被在豆荚内,雌雄花小,交互生长并排成两列,雄花有一雄蕊,雌花亦有一雌蕊,无花被.

ef·fi·gy [éfidʒi][ˋɛfədʒɪ] *n.* 1 肖像,雕像(portrait, image). 2 (咀咒用的)画像.
burn … in effigy 焚烧(被憎恨人等的)模拟像.

ef·flo·resce [èflərés][ˌɛfləˋrɛs] *vi.* 1 开花(burst out into flower),(文物等)展现. 2 〖化〗(1)风化:含有结晶水的结晶或盐类,在空气中失去水分后结成粉末. (2)(地面、墙壁等的表面)产生盐类结晶.
èf·flo·rés·cence *n.* **èf·flo·rés·cent** *adj.*

ef·flu·ence [éfluəns][ˋɛfluəns] *n.* 1 (光、电、磁等的)流出,放出(flowing out). 2 流出物,放出物(what flows out, emanation).

ef·flu·ent [éfluənt][ˋɛfluənt] *adj.* 流出的,放出的(flowing forth). ——*n.* (从大河、蓄水池、湖等流出的)支流,水流(stream);(从工厂、下水道流出的)废水、流出物(outflow).

ef·flu·vi·um [iflúːviəm][ɪˋfluvɪəm] *n.* (pl. **-via** [-viə][-vɪə])恶臭,臭气(exhalation affecting the lungs or sense of smell).

ef·flux [éflʌks][ˋɛflʌks] *n.* 1 (液体、空气、煤气等的)流出,发散(flowing out). 2 流出物(that which flows out).
ef·flúx·ion *n.*

·**ef·fort** [éfət/éfərt][ˋɛfət] *n.* 1 努力;尽力(*to do, at*):——*with* (*an*) *effort* 尽力/*make an effort* [*efforts*] *to remember* 尽量地回想. 2 《口语》(努力的)成果,成就(achievement).
[古法语 *effort, esforz*(← *esforcier* 尽力,[反身动词]努力),最后追溯到拉丁语 *fortis*(力)]

ef·fort·less [éfətlis/éfərt-][ˋɛfətlɪs] *adj.* 1 不尽力的,容易的,轻松的(without effort, easy). 2 《古》不努力的(making no effort),消极的(passive).
éf·fort·less·ly *adv.* **éf·fort·less·ness** *n.*

ef·fron·ter·y [ifrʌ́ntəri][ɪˋfrʌntərɪ] *n.* 无耻,厚颜(shameless audacity).

ef·ful·gent [əfʌ́ldʒənt][əˋfʌldʒənt] *adj.* 光辉的,灿烂的(radiant)
ef·fúl·gent·ly *adv.* **ef·fúl·gence** *n.*

ef·fuse [efjúːz][ɛˋfjuz] *vt.* 泻出,散发(液体、空气、热气、味道等)(pour forth).

ef·fu·sion [ifjúːʒən][ɪˋfjuʒən] *n.* 1 流出,泻出(pouring forth). 2 (感情的)流露(unrestrained utterance). 3 感情流露的作品[话语](literary outpouring).

ef·fu·sive [ifjú:siv][ɪ'fjusɪv] *adj.* (言语、感情等)横溢的,充满的(exuberant),夸张的(unduly demonstrative).
ef·fú·sive·ly *adv.* **ef·fú·sive·ness** *n.*

eft [eft][ɛft] *n.* 水蜥(newt).

E.F.T.A., Efta [eftə][ɛftə] 《略》 European Free Trade Association 欧洲自由贸易协会.

eft·soons [eftsú:nz][ɛft'sunz] *adv.* 《古·戏谑》 **1** 再(again). **2** 马上(forthwith),不久,即刻(soon afterwards).

e.g. 《略》 *exempli gratia* 譬如(for example).[拉丁语]

e·gad [igǽd][ɪ'gæd] *int.* 《古》(一种委婉语)天哪,喔唷(by God).

e·gal·i·tar·i·an [igæ̀litέəriən][ɪ,gælɪ'tɛrɪən] *adj.* 平等主义的(asserting the equality of mankind). ——*n.* 平等主义者.

:**egg**[1] [eg][ɛg] *n.* **1** (鸟类、爬虫类、鱼类等的)卵;蛋;鸡蛋:——*a boiled egg* 煮蛋/*a soft-boiled*[*hard-boiled*]*egg* 半熟的[煮熟的]蛋/*a scrambled egg* 炒蛋. ✲ **2** 〖动〗卵,卵细胞.
as sure as eggs is [***are***] ***eggs*** 确实地,无疑(undoubtedly).
have [***put***] ***all one's eggs in one basket*** 在某一事业上投入全部财产,孤注一掷于…事业(risk all on a single venture).
in the egg 在早期,事情尚未发生时.
teach one's grandmother to suck eggs 班门弄斧.
égg·y *adj.* 被蛋弄脏的.
bad egg 坏蛋;无用的计划.
egg-and-spoon race 用汤匙盛着鸡蛋跑的竞赛.
ègg-and-tóngue (*n.*)卵与尖形装饰图形:卵形和箭头形间隔排列的一种贴脚线(→图 MOULDING). **égg-bèater**(*n.*)打蛋器. **égg-cùp** (*n.*) 蛋杯:盛煮熟的带壳蛋的杯子. **égg-flìp** [-nòg] (*n.*)蛋酒:混合蛋、牛奶、砂糖、酒的饮料. **égghèad** (*n.*) 《口语》 知识分子,理论家(intellectual person). **égg-plànt**(*n.*) = AUBERGINE. **égg-plùm** (*n.*)洋李的一种. **éggshèll** (*n.*) 蛋壳;易碎的东西. **eggshell china** 质薄且透明的瓷器. **eggshell finish** 非全光泽的油漆加工. **égg-tòoth** (*n.*)卵齿:鸟或爬虫类在孵化时,啄破蛋壳的齿状突起. **éggwhìsk** (*n.*) = egg-beater.

egg[2] [eg][ɛg] *vt.* 煽动,鼓励,怂恿(incite,encourage,urge)〈*on*,*to* do〉.



egg[1]/卵,蛋 野鸟的蛋,壳为保护色.

eg·lan·tine [églәntàin,-tì:n][`ɛglәn,taɪn,-,tin] *n.* 欧洲产的蔷薇(*Rose eglanteria*)(sweet-brier).

eg·o [égou,í:g-][`ɛgo,`igo-] *n.* (*pl.* **-os**) **1** 〖形而上学〗自我:与非我(non-ego)或客观(object)相对立,有意识的主观(subject). **2** 〖心理〗自我:依弗洛伊德(Freud)的人格分析论,自我是人格的核心,受现实原则支配,一方面管制本我的原始性冲动,另一方面帮助本我使其需要得以满足(cf. *id*). **3** 自满,自负(self-esteem).[拉丁语的代名词(第一人称单数主格),相当于英语的 I]

eg·o·cen·tric [ègәséntrik,ì:g-][,ɛgә`sɛntrɪk,,ig-] *adj.* 自我为中心的(centered in the ego);自我本位的,利己的(self-centered,egoistic).
èg·o·cén·tri·cal·ly *adv.* **èg·o·cen·tríc·i·ty** *n.*

eg·o·ism [égouìzәm,í:g-][`ɛgo,ɪzәm,`ig-] *n.* **1** 〖伦〗利己主义:认为追求自己的利益为人类行为的根本. **2** 自我本位,利己心,私心(systematic selfishness). **3** 独断,自负(self-opinionatedness).
ég·o·ist *n.* **èg·o·ís·tic,-ti·cal** *adj.*
èg·o·ís·ti·cal·ly *adv.*

eg·o·ma·ni·a [ègouméiniә,ì:g-][,ɛgo`menɪә,,ig-] *n.* 病态的自负心理,异常的自我中心(morbid egotism).
èg·o·má·ni·ac [-niæ̀k][-nɪæk] *n.*

eg·o·tism [égoutizәm][`ɛgә,tɪzm̩] *n.* **1** 自我为中心,自我吹嘘(practice of talking about oneself). **2** 自负,自大(self-conceit). **3** 任性,利己主义(selfishness). **ég·o·tist** *n.* **èg·o·tís·tic,-tís·ti·cal** *adj.* **èg·o·tís·ti·cal·ly** *adv.*

e·gre·gious [igrí:dʒәs][ɪ`gridʒәs] *adj.* **1** 恶名昭彰的,有名的;过分的,毫无道理的. **2** 《古》 非凡的,卓越的(remarkable).
e·gré·gious·ly *adv.* **e·gré·gious·ness** *n.*
[拉丁语 *egregius*(*e*-外+*grex* 群聚),"杰出"之意]

e·gress [í:gres][`igrɛs] *n.* **1** 外出. **2** 退出的权利(right of going out). **3** 〖天文〗终切(行星、卫星从日、月或行星之前或后经过). **4** 出口(outlet).
e·grés·sion *n.* 外出,出去(going out or forth).


e·gret [í:grit,ég-][`igrɪt,`ɛg-] *n.* 白鹭(aigrette). ✲


E·gypt [í:dʒipt][`idʒɪpt] 埃及:位于非洲东北部.原为土耳其帝国的一部分,1882 年受到英国的军事干涉,1914 年成为英国的保护国,1922 年埃及王国独立,1953 年成为共和国. ✲
Ancient Egypt 古埃及:自石器时代至罗马时代,是孕育于尼罗河流域的文明古国.直至公元前 332 年被亚历山大征服之前,皆由连续的王朝统治.希腊、

egret/白鹭
白鹭在繁殖期间,胸、背部会长出美丽的羽毛,可做妇女帽子的装饰物,故遭到大量滥捕,甚至有绝种的危险,目前已有很多国家立法禁止捕猎.



Egypt/埃及
尼罗河发源于非洲中部山岳地带,源流极长.每到夏季,高山积雪溶化,造成埃及境内尼罗河的定期泛滥,带来肥沃的三角洲,成为埃及人口最多的地区.因当地气候干燥,故而保留了许多古代遗迹.
1 帝王谷.位于底比斯的西北部,是古埃及历代帝王建造坟墓的地方.
2 书记官坐像(第五王朝,巴黎罗浮宫美术馆藏)在萨卡拉(Sakkra)出土的石灰岩雕像,高 53 厘米,细腻地表现出书记官专注倾听的神情.
3 位于底比斯的拉姆塞德(Ramesside)坟墓.图为坟墓内的壁画之一,描绘一群正在哭泣的妇女(第十八王朝).






1



2



3

罗马时代以后，395～642 年成为拜占廷帝国的领域．阿拉伯人入侵之后，毁灭了古代文化．1517～1879 年成为奥托曼帝国的领域．

E·gyp·tian [idʒípʃən][ɪ'dʒɪpʃən] *adj.* 埃及的(of Egypt)，埃及人的，埃及语的．——*n.* **1** 埃及人．**2** 埃及语：属哈姆语族，为古埃及人及其子孙的语言，亦包含科普特语(Coptic)．

E·gyp·tol·o·gy [iːdʒiptóləd3i/-tál-][ˌidʒɪp'taləd3ɪ] *n.* 埃及学：研究古埃及的文化及文物等．**È·gyp·tól·o·gist** *n.*

eh [ei][e] *int.* 《口语》呃！啊！(表示疑问、吃惊或征求同意所发的声音)
eh up 小心！(look out)．

Ehr·lich [έəlik/έər-][ˈɛrlɪk] **Paul**～ 埃尔利希(1854～1915)：德国医学家，化学疗法(chemotherapy)的创始人．发现六〇六(洒尔佛散)(salvarsan)，于 1908 年获得诺贝尔医学奖．

ei·der [áidə/-dər][ˈaɪdə] *n.* (亦作 **eider duck**)绵凫：绵凫属(*Somateria*)及其近缘属凫类的通称，多产于北半球(→图 DUCK)．
éider-dòwn (*n.*) 从绵凫胸部取得的绒毛．
éiderdòwn (*n.*) (尤指用绵凫羽毛做成的)羽绒被．

ei·det·ic [aidétik][aɪˈdɛtɪk] *adj.* 〖心理〗异常清晰的：过去的视觉印象似在眼前的一般．
——*n.* 记忆异常清晰者．**ei·dét·i·cal·ly** *adv.*

ei·do·lon [aidóulən][aɪˈdolən] *n.* (pl. **-lons**，**-la**) 幻影，幽灵(specter，phantom)．

Eif·fel Tow·er [áifəl][ˈaɪfəl] [加冠词 the] 埃菲尔铁塔：位于法国巴黎塞纳河左岸高约 300 米的铁塔．1889 年埃菲尔(A. G. Eiffel)为万国博览会而建．✽

:eight [eit][et] *adj.* 8 的；8 个的，8 人的，8 岁的．
behind the eight ball 《美》穷途末路，处于不利的地位(baffled，at a disadvantage)．
——*n.* **1** 8；表示 8 的符号(8，viii，Ⅷ)．**2** 8 个，8 人，8 岁，8 点．**3** (扑克牌的)8 点的牌．**4** 8 人[8 个]小组．**5** (西服等的)8 号尺码．**6** 八字形，(尤指)花式溜冰中八字形．**7** 8 人座赛艇的选手．**8** [the Eights]牛津大学与剑桥大学的划船比赛．

:eight·een [èitíːn，ˊ ˋ][ˌeˈtin，ˈeˌtin] *adj.* 18 的；18 个的，18 人的，18 岁的．——*n.* **1** 18；表示 18 的符号(18，xviii，ⅩⅧ)．**2** 18 个，18 人，18 岁．
èight·éenth [-íːnθ][ˈinθ] *adj.*，*n.*
èightéenmo (*n.*) 〖装订〗18 开．

:eighth [eitθ][etθ] *adj.* **1** [通常加冠词 the]第八的，第八号的．**2** 八分之一的．——*n.* **1** [通常加冠词 the]第八，第八号，(一个月的)第八日．**2** 八分之一(→PART)．
éighth·ly *adv.* 第八号地．**éighth-nòte** (*n.*) 《美》〖音乐〗八分音符(quaver)．

eight·some [éitsəm][ˈetsəm] *adj.* (苏格兰的轻快舞蹈等)8 人一齐跳的(performed by 8 persons together)．

:eight·y [éiti][ˈetɪ] *adj.* 80 的；80 个的，80 人的，80 岁的．——*n.* **1** 80；表示 80 的符号(80，lxxx，LXXX)．**2** 80 个，80 人，80 岁．**3** 80 个[人]组织．**4** [pl.] (年代的)80 年代，(年龄的)80 岁这一代人．
eight·i·eth [éitiəθ][ˈetɪəθ] *adj.*，*n.*

Ein·stein [áinʃtain，-stain][ˈaɪnʃtaɪn，-staɪn] **Albert**～爱因斯坦(1879～1955)：出生于德国的美国理论物理学家．在相对论(the Theory of Relativity)中，补充了牛顿力学的不足，对自然的空间与时间赋予新的概念．✽

ein·stein·i·um [ainstáiniəm][aɪnˈstaɪnɪəm] *n.* 〖化〗锿：超铀元素之一．元素符号 Es．原子序数 99．主要同位素的质量数 252．

Eir·e [έərə][ˈɛrə] 埃勒．▶ 爱尔兰共和国(the Republic of IRELAND)的旧称．**Éir·e·ann** *adj.*

ei·re·ni·con [aiəríːnikɔn/-kɑn][aɪˈrinɪkɑn] *n.* =IRENICON.

Ei·sen·how·er [áizənhàuə/-ər][ˈaɪzənˌhauə] **Dwight David**～艾森豪威尔(1890～1969)：美国军人、政治家．1942～1943 年任北非联军最高司令官．1943～1945 年任欧洲盟军最高统帅．1950～1952 年任北大西洋公约组织武装部队最高司令．1953～1961 年就任美国第 34 届总统．

eis·tedd·fod [aistéðvəd][eˈstɛðvɑd] *n.* (pl. **-fods**，**-fodau**[-dai][-daɪ]) **1** 12～16 世纪盛行于英国威尔士的吟唱诗人大会．**2** 整年在威尔士各地举办的艺术活动．**National Eisteddfod**[加冠词 the]威尔士国民艺术活动：19 世纪再度展开的民间文化活动，于每年 8 月间举办为期一星期的音乐、诗歌、戏剧、美术、工艺等的评比、颁奖活动．
[威尔士语(←*eistedd* 坐)，"集会"之意]

:ei·ther [áiðə，íː-/-ðər][ˈiðə] *adj.* **1** (两者之中)任一的，任何一方的(one or other of the two)：——*Put the lamp at either end.* 把灯放在任何一端．/*I don't want to read either book.* 哪一本书我都不想读．▶ 三者以上时，通常使用 any．**2** 各方都…，两方的(each of two)：——*There are trees on either side of the road.* 路两旁都有树．▶ 此意通常使用 each 或 both．
——*pron.* (两者)其一，两者都：——*Either of you can go.* 你们俩谁都可以去．/*I don't know either of them.* 我不认识他们两个．▶ either 通常作单数用，但是 either of them 的形式偶尔作复数用．
——*conj.* [用于 either... or... 的句型]…抑或…(要么…要么…)：——*He is either drunk or mad.* 他不是醉了就是疯了．/*Either come in or go out.* 随便你进来或出去．
——*adv.* [用于否定句]也(不…)(▶ 肯定句则用 too 或 also)：——*If you do not go, I shall not either.* 如果你不去，我也不去．

e·jac·u·late [idʒǽkjulèit][ɪˈdʒækjʊˌlet] *vt.* **1** 突然出击，惊叫(utter suddenly)．**2** (从体内)射出(液体)，射精(eject from the body)．
ejàc·u·lá·tion *n.* **e·jác·u·la·to·ry** [-lətəri/-tɔ̀ːri][-ləˌtorɪ] *adj.*

e·ject [idʒékt][ɪˈdʒɛkt] *vt.* **1** (从场所、职位等)逐出，退出(expel)〈*from*〉．**2** (从土地等)驱逐(evict)〈*from*〉．**3** (从内部)喷出，放射(throw out)．**4** 吐出(脏物等)(dart forth，emit)．
e·jéc·tion *n.* 弹射．✽ **e·jéct·ment**，**e·jéc·tor** *n.*
ejéc·tive *adj.*

eke[1] [iːk][ik] *vt.* [用于下面短语中]***eke out*** (1)补充…的不足，追加(supplement，supply the deficiencies of)．(2)力求维持(生计)．

eke[2] [iːk][ik] *adv.* 《古》亦，又(also)．


el [el][ɛl] *n.* 《美口语》高架铁路(elevated railway)．

·e·lab·o·rate [*adj.* ilǽbərit；*v.* -rèit][ɪˈlæbərɪt；*v.* -ˌret] *adj.* 周到的，精心的，精巧的(highly finished)：——*an elaborate pattern* 精巧的式样/*elaborate preparations* 周详充分的准备．
——*vt.* **1** 竭力做成(produce by labor)．**2** 仔细完成(work out in detail)：——*He elaborated his plan.* 他精心完成了计划．
e·láb·o·rate·ly *adv.* **e·láb·o·rate·ness**，**e·làb·o·rá·tion** *n.*
e·láb·o·ra·tive *adj.*

E·la·gab·a·lus [iːləgǽbələs][ˌiləˈgæbələs]：→HELIOGABALUS.



Eiffel Tower/埃菲尔铁塔
19 世纪钢筋构造建筑的纪念塔．




Einstein/爱因斯坦
瑞士苏黎世工业大学毕业后，在波恩专利局一面工作，一面研究理论物理学．1905 年陆续发表光子假说、布朗运动理论及狭义相对论．1914 年起担任柏林大学教授，1916 年得到克罗斯曼的协助，完成了广义相对论．1921 年因其在光电效应的研究方面有显著成就，而获得诺贝尔物理奖．1933 年被纳粹驱逐，受美国普林斯顿高级研究所的聘请．第二次世界大战中，为对付纳粹的原子弹开发，主张美国必须领先制造而开始了曼哈顿计划．爱因斯坦一生爱好和平，主张消除战争，以和平主义者身份参加倡导"世界政府"的运动．






elder[1]/接骨木
产于欧洲、北美及亚洲，约有 20 种．春日开淡黄白色的小花，经煎煮饮用能发汗，对感冒颇有效果；烧黑的木材是骨折良药．



ejection/弹射

装有弹射座椅的喷气战斗机的弹射过程.



El A·la·mein [el ǽləmèin][ɛl ˋælə,men]: → ALAMEIN.

E·lam·ite [í:ləmàit][ˋilə,maɪt] *adj.* 埃兰的(of Elam): 原指位于美索不达米亚平原的古代王国. 首都苏沙(Susa), 位于现在伊朗的舒沙(Shush)附近. ——*n.* 埃兰人; 埃兰语.

é·lan [éilɑ:ŋ][ˋelɑŋ] *n.* 精力, 朝气, 活力(vivacity), 冲劲(dash). ***élan vital*** 旺盛的生命, 生命的跃动. ▶ 哲学家伯格森(Bergson)的术语.

e·land [í:lənd][ˋilənd] *n.* 南非大羚羊: 牛科巨羚属(*Taurotragus*)的两种大型羚羊——寻常巨羚、德氏巨羚, 产于非洲, 有旋曲的角(→图 ANTELOPE).

e·lapse [ilǽps][ɪˋlæps] *vi.* (时间)经过, 逝去(pass away).

e·las·mo·branch [ilǽzməbræ̀ŋk][ɪˋlæzmə,bræŋk] *n.* 板鳃类软骨鱼的通称. 如: 鲛、角鲛、鳐等.

·**e·las·tic** [ilǽstik, ilɑ́:s-/ilǽs-][ɪˋlæstik] *adj.* **1** 有弹力的, 伸缩自如的: ——*elastic bands* 橡皮筋. **2** 快活的, 没有顾虑的(buoyant). **3** 柔软的, 轻快的(springy). **4** 可通融的, 有顺应性的(flexible, accommodating): ——*elastic rules* 可通融的规则. **5** (纺织品等)松紧线[带]作成的. ——*n.* 松紧线[带], 弹性织物. **e·lás·ti·cal·ly** *adv.*

e·las·tic·i·ty [i:læstísiti, e-][,ilæsˋtɪsətɪ, ɛ-] *n.*

e·las·to·mer [ilǽstəmə/-mər][ɪˋlæstəmɚ] *n.* [化]弹性体: 合成橡胶、天然橡胶等弹性物质.

e·late [iléit][ɪˋlet] *vt.* [尤用过去分词]鼓舞, 激励, 使兴奋(raise the spirits of, inspirit, stimulate, excite); 使得意(make proud).

e·la·tion [iléiʃən][ɪˋleʃən] *n.*

El·ba [élbə][ˋɛlbə] 厄尔巴岛: 意大利半岛与科西嘉岛(Corsica)间的意属小岛. 为拿破仑(Napoleon)的第一次放逐地.

El·be [élbə][ˋɛlbə] [加冠词 the]易北河: 德国的主要河流. 发源于捷克的波希米亚, 流经汉堡, 于库克斯港(Cuxhaven)注入北海.

·**el·bow** [élbou][ˋɛlbo] *n.* **1** 肘: ——*rest one's elbows on a table* 把两肘放在桌子上. **2** (河流、道路等的)急转弯; 肘[L 形]状物; 肘形烟囱.

at one's elbow 在近旁(close at hand).

out at elbows (衣服的)肘部有破洞, 衣衫褴褛(worn out); 贫穷(poor).

up to the elbows 埋头于(工作等), 繁忙〈*in*〉.

——*vt.* 用肘推[挤](thrust); (用肘)推开前进: ——*elbow a person aside* 把人挤到一旁/*elbow one's way through the crowd* 从人群中挤过去.

——*vi.* 用肘挤开前进.

élbow-chàir (*n.*) 《美》扶手椅(arm-chair).

élbow-grèase (*n.*) 《戏谑》用力磨擦(vigorous rubbing), 费力的工作(hard work).

élbow-ròom (*n.*) 可自由活动的空间或范围.

eld·er¹ [éldə/-ər][ˋɛldɚ] *n.* 接骨木: 忍冬科接骨木属(*Sambucus*)小乔木或灌木通称. 特指具有伞形花序, 开白色花, 结黑色果实的西洋接骨木(*S. nigra*), 或北美产的美洲接骨木(*S. canadensis*). ✽

élder-bèrry (*n.*) 接骨木的果实.

·**eld·er**² [éldə/-ər][ˋɛldɚ] *adj.* (▶ old 的比较级) **1** 岁数大的, 年长的(senior): ——*one's elder brother* [*sister*] 兄[姊]. **2** 老资格的, 前辈的. ——*n.* **1** 年长者: ——*She is my elder by two years.* 她比我大两岁. **2** [pl.] 长辈, 前辈: —— *Respect your elders.*

尊敬长辈. **3** [通常加冠词 the](部族、社会的)族长,祖先. **4** 〖史〗(元老院、理事会等的)元老,长老. **5** (长老会的)长老. **6** [the Elder](加在人名之前或之后,以区别同名或同姓的人、父子、兄弟等)老的,大的.

éld·er·ship *n.* (长老会的)长老职位. **Elder Brethren**: →BRETHREN. **Elder Statesman**(1)(明治时代至昭和初期日本的)元老. (2)(政界等的)元老. **teaching elder**(长老会的)牧师(minister).

eld·er·ly [éldəli/-ər-][ˋɛldəlɪ] *adj.* 旧式的,落伍的,稍老的(somewhat old),过了中年的(past middle age).

·**eld·est** [éldist][ˋɛldɪst] *adj.* (▶ old 的最高级) 最年长的,长子的(eldest, first-born):——*one's eldest son* [*daughter*] 长男[长女]/*the eldest brother* [*sister*]长兄[长姊].

El Do·ra·do [èl dərá:dou][ˏɛl dəˋrɑdo] **1** 艾尔德拉多:西班牙早期探险家们相信,位于亚马孙河流域存在黄金国或黄金城. **2** [作普通名词用]理想国,宝地(place of great abundance). [西班牙语(*el* 为定冠词,*dorado* 为"金光闪烁的"之意)]

el·dritch [éldritʃ][ˋɛldrɪtʃ] *adj.* 《苏格兰》可怕的(weird);吓人的(hideous).

El·ea·nor Cross [élinə/-nər][ˋɛlɪnə] 埃莱诺十字架:爱德华一世(Edward Ⅰ)为了凭吊埃莱诺(Eleanor)王妃逝世(1290)所建造的十字架,葬礼行列自林肯(Lincolnshire)郡的哈得比(Hardby)到西敏寺(Westminster),在几处休息的地方都建有十字架.

El·e·at·ic [èliǽtik][ˏɛlɪˋætɪk] *adj.* 爱利亚学派的:公元前 6 世纪左右希腊哲学的一派. 以帕门尼德(PARMENIDES)与芝诺(Zeno)为代表,创始于意大利卢卡尼亚(Lucania)的古希腊人聚居地爱利亚城(Elea). 突破神与人同形的神话色彩,主张与可灭亡者截然不同而具有惟一性及不变性的存在.

el·e·cam·pane [èlikæmpéin][ˏɛlɪkəmˋpen] *n.* **1** 旋覆花(土木香,*Inula helenium*):菊科旋覆花属(土木香属)多年生草本植物,开黄色大朵花,具有香而味苦的叶及根. 原当作强壮剂及兴奋剂用(→图 HERB). **2** 用采自旋覆花的香料制成的糖果.

·**e·lect** [ilékt][ɪˋlɛkt] *vt.* **1** 选举,选出(choose by vote):——*elect a mayor* 选举市长/*elect him to the chair* = *elect him* (*to be*) *chairman* 选他当主席. **2** 选择,决定(做…事)(choose)(*to do*):——*She elected to become a lawyer*. 她决心成为律师. **3** 〖神学〗(神为了救人而)选择. ——*adj.* **1** 选中的(chosen);精选的,选拔的(select, choice). **2** 〖神学〗为上帝所选出的(chosen by God). **3** [附于名词后]选定的,(当选)而未就任的:——*the Mayor elect* 当选市长.

·**e·lec·tion** [ilékʃən][ɪˋlɛkʃən] *n.* **1** 选择(choosing). **2** 选举;当选:——*carry an election* 选举获胜,当选/*an election campaign* 竞选活动. ✽ **bý-elèction** (*n.*) 补缺选举. **general election** 大选. **special election** 《美》= by-election.

e·lec·tion·eer [ilèkʃəníə/-níər][ɪˏlɛkʃənˋɪr] *vi.* 从事竞选活动(busy oneself in political elections). ——*n.* 参与选举活动的人员.

e·lec·tive [iléktiv][ɪˋlɛktɪv] *adj.* **1** 由选举任命的(appointed or filled by election),(权限)根据选举的(derived from election). **2** 有选举权的(having the power to elect). **3** (制度等)选举的,有关选举的(based on the principle of election). **4** 〖化〗选择性的;易与某特定物质结合的:——*elective affinity* 有选择的亲和性. **5** (大学等学科)选修的(optional). ——*n.* 《美》选修科目,选修课程.

e·lec·tor [iléktə/-tər][ɪˋlɛktɚ] *n.* **1** 选举人,有选举权者(person with the right to vote in election). **2** (英国等)拥有议员选举权的人. **3** 《美》选举团(Electoral College)成员. **4** [E-]〖史〗选帝侯:拥有选举神圣罗马帝国皇帝权利的日耳曼诸侯.

e·léc·tor·shìp *n.*

e·lec·to·ral [iléktərəl][ɪˋlɛktərəl] *adj.* **1** 选举的;选举人的(of electors). **2** [通常 E-](神圣罗马帝国的)选帝侯的. **Electoral College**《美》选举团:由各州选出以选总统及副总统的选举团.

e·lec·to·rate [iléktərit][ɪˋlɛktərɪt] *n.* **1** 〖史〗(神圣罗马帝国)选帝侯的资格[身份](state or dignity



election / 选举
英国画家霍格思(William Hogarth)的讽刺画,《选举》的第四图《当选议员的欢呼》(1754).

of a German Elector);选帝侯的领地(dominions of an Elector). **2** [集合名词]选民,有选举权者(body of electors).

E·lec·tra [iléktrə][ɪˋlɛktrə]〖希腊神话〗伊莱克特拉:阿伽门农(Agamemnon)和克吕泰墨斯特拉(Clytemnestra)的女儿,怂恿其弟俄瑞斯忒斯(Orestes)杀害母亲及情夫埃癸斯托斯(Aegisthus),替父亲报仇. ✽

Electra complex 〖心理〗恋父情结:女儿爱慕父亲,产生反叛母亲的倾向(cf. *Oedipus complex*).

e·lec·tress [iléktris][ɪˋlɛktrɪs] *n.* 〖史〗(神圣罗马帝国的)选帝侯夫人(wife of a German Elector).

·**e·lec·tric** [iléktrik][ɪˋlɛktrɪk] *adj.* **1** 电的,电性的(of electricity):——*electric power* 电力. **2** 带电的. **3** 发电的. **4** 电动的,电气装置的:——*an electric train* 电车/*an electric bell* 电铃. ✽ **5** 电击的,令人兴奋的(thrilling):——*an electric moment* 紧张的一刻.


e·léc·tri·cal *adj.* 有关电的;电的,利用电的:——*an electrical engineer* 电机工程师.

e·léc·tri·cal·ly *adv.* **electric blue** 钢青色.


electric chair (死刑用的)电椅. **electric circuit** 电路:使电流流通的导体或由导体组成的系统.

electric current 〖电〗电流. **electric eel** 电鳗:产于南美,具有强烈放电能力,状似鳗的淡水鱼. **electric hare** (赛狗用的)电动兔. **electric ray** 电鳐 (*Narke*

electric bell / 电铃
电铃原理图. 按下开关,电流接通后,打锤因电磁铁的吸引而敲击铃碗;而后电流被切断,电磁铁失去磁性,片簧因弹性复归原位;电流再被接通,打锤再度敲击铃碗. 此即电铃作用原理.



electrolyte / 电解质
电镀原理图. 将要电镀的金属置于阴极,以金属盐作为电解液,在阳极置一与电解液金属盐相同的金属块,通上电流后,阴极物体表面即镀上金属.



japonica)：电鳐科(Torpedinidae). 会放电使猎物麻痹，甚至死亡. **electric shock** 触电，电震(effect of sudden discharge of electricity). **electric spark**(电路的缺口部分放电时引起的)电火花.
electric torch 手电筒.
[近代拉丁语 *electricus*(←拉丁语 *electrum* 琥珀←希腊语 *elektron*)，"似琥珀"之意. 因将琥珀磨擦，即会发出火花而来]

e·lec·tri·cian [ilèktríʃən, èlik-][ɪˌlɛkˈtrɪʃən, ˌilɛk-] *n.* 电工，电机匠.

·e·lec·tric·i·ty [ilèktrísiti, èlek-][ɪˌlɛkˈtrɪsətɪ, ˌilɛk-] *n.* 1 电：显现在质子(PROTON)或电子(ELECTRON)中的能量形态，令电荷(CHARGE)移换或移动的能量. ——*atmospheric electricity* 大气放电/*static electricity* 静电. 2 电流. 3 电学.

e·lec·tri·fy [iléktrifài][ɪˈlɛktrəˌfaɪ] *vt.* 1 充电(charge with electricity)；通电(pass an electric current through). 2 使触电(subject to an electric shock). 3 (铁路等)电气化(convert to the use of electric power). 4 使惊骇，使感动(startle, rouse, excite). **e·lèc·tri·fi·cá·tion** *n.*

electron microscope /电子显微镜
利用电子束代替光线，来照亮放大物体. 由于电子束具有波动特性，其波长仅为可见光波长的十万分之一，约0.05埃，故大大提高了显微镜的分辨率. 再经电子束冲击在荧光屏上，显示所测物体的放大物像.

Electra /伊莱克特拉
伊莱克特拉(右)与其弟俄瑞斯忒斯.




e·lec·tro [iléktrou][ɪˈlɛktro] *n.* (pl. **-tros**)《口语》电镀之物(electroplate)，电铸版(electrotype).

e·lec·tro·car·di·o·gram [ilèktroukáːdiougræm/-kár-][ɪˌlɛktroˈkardɪəˌgræm] *n.* 心电图：由于心脏跳动而产生电位变化的记录. 用于诊断心脏健康情况及疾病.(略：E. C. G.) **e·lèc·tro·cár·di·ogràph** [-gràːf, -græf][-ˌgraf, -ˌgræf] *n.* 心电图仪.

e·lec·tro·mo·tion [ilèktrəmóuʃən][ɪˌlɛktrəˈmoʃən] *n.* 电流移动(motion of electricity)；电动(电力产生的运动作用)(motion produced by electricity).

e·lec·tro·chem·ist·ry [ilèktroukémistri][ɪˌlɛktroˈkɛmɪstrɪ] *n.* 电化学.

e·lec·tro-con·vul·sive ther·a·py [ilèktroukənvʌ́lsiv][ɪˌlɛktrokənˈvʌlsɪv] 电休克疗法：电击中枢神经的精神病治疗法.(略：E. C. T.)



e·lec·tro·cute [iléktrəkjùːt][ɪˈlɛktrəˌkjut] *vt.* 1 以电椅处死刑. 2 使触电而死(kill by electricity). **e·lèc·tro·cú·tion** *n.*

e·lec·trode [iléktroud][ɪˈlɛktrod] *n.* 〖电〗电极.

e·lec·tro·dy·nam·ic [ilèktroudainǽmik][ɪˌlɛktrodaɪˈnæmɪk] *adj.* 1 电动力学的. 2 电动性的. **e·lèc·tro·dy·nàm·ics** *n.* 电动力学：研究电磁运动一般规律的物理学分支.

e·lec·tro·en·ceph·a·lo·gram [ilèktrouinséfələgræm][ɪˌlɛktroɛnˈsɛfələgræm] *n.* 脑电(波)图：脑内部微细的电动记录.(略：E. E. G.) **e·lèc·tro·en·céph·a·lo·gràph** [-gràːf/-græf][-ˌgraf/-ˌgræf] *n.* 〖医〗脑电图仪.

e·lec·tro·lyse, -lyze [iléktrəlàiz][ɪˈlɛktrəˌlaɪz] *vt.* 〖物理·化学〗电解(decompose by electricity).

e·lec·trol·y·sis [ilèktrɔ́lisis, e-/-trál-][ɪˌlɛkˈtraləsɪs, ɛ-] *n.* (pl. **-ses**[-siːz][-siz]) 1 电解：通电于电解质溶液，所引起的化学变化. 用于电镀、高纯度金属的精炼等. 2 电蚀法：用静电破坏肿瘤、毛根等.

e·lec·tro·lyte [iléktrəlàit][ɪˈlɛktrəˌlaɪt] *n.* 1 〖物理·化学〗电解质. ✽ 2 电解液. **e·lec·tro·lyt·ic** [ilèktrəlítik][ɪˌlɛktrəˈlɪtɪk] *adj.* **e·lèc·tro·lýt·i·cal·ly** *adv.*

e·lec·tro·mag·net [ilèktroumǽgnit][ɪˌlɛktroˈmægnɪt] *n.* 电磁铁：将导线缠绕于软铁片上作成线圈，通电后即产生磁力作用. **e·léc·tro·mag·né·tic** [-nétic][-ˈnɛtɪk] *adj.* 电磁的，电磁体. **e·léc·tro·mág·net·ism** *n.* 1 电磁. 2 电磁学.

e·lec·trom·e·ter [ilèktrɔ́mitə, e-/-trámitər][ɪˌlɛkˈtramətə·, ɛ-] *n.* 量电表，电位计，静电计：一种只需引入微电流就能测量电压的装置.

e·lec·tro·mo·tive [ilèktrəmóutiv][ɪˌlɛktrəˈmotɪv] *adj.* 电动的，起电的(of or pertaining to electromotion).
electromotive force 〖电〗电动势：电路中因其他形式的能量转变为电能所引起的电位差. 以伏特为单位.(略：e. m. f.)

e·lec·tron [iléktrɔn/-tran][ɪˈlɛktran] *n.* 〖物理〗1 电子：构成原子的基本粒子之一，带负电荷. 2 负电子.
electron lens 电子透镜：使电子射线会聚成像电磁系统.
electron microscope 电子显微镜：利用高速运动的电子束代替光线而制成的一种显微镜. ✽
electron volt 〖物理〗电子伏特：能量单位. 以1伏特的电位差，使一个电子加速所获得的能量，$=1.60 \times 10^{-19}$ 焦耳(J).(略：eV)
free electron 自由电子：原子中不受束缚，可自由移动的电子.

Periodic Table of the Element/元素周期表

metallic element 金属元素 | nonmetallic element 非金属元素 | noble gases 稀有气体

1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8			1B	2B	3B	4B	5B	6B	7B	0
								1 H 1.0079 Hydrogen 氢									2 He 4.00260 Helium 氦
3 Li 6.941 Lithium 锂	4 Be 9.01218 Beryllium 铍											5 B 10.81 Boron 硼	6 C 12.011 Carbon 碳	7 N 14.0067 Nitrogen 氮	8 O 15.9994 Oxygen 氧	9 F 18.99840 Fluorine 氟	10 Ne 20.179 Neon 氖
11 Na 22.98977 Sodium 钠	12 Mg 24.305 Magnesium 镁											13 Al 26.98154 Alminium 铝	14 Si 28.0855 Silicon 硅	15 P 30.97376 Phosphorus 磷	16 S 32.06 Sulphur 硫	17 Cl 35.453 Chlorine 氯	18 Ar 39.948 Argon 氩
19 K 39.0983 Potassium 钾	20 Ca 40.08 Calcium 钙	21 *Sc* 44.9559 Scandium 钪	22 *Ti* 47.90 Titanium 钛	23 *V* 50.9415 Vanadium 钒	24 *Cr* 51.996 Chromium 铬	25 *Mn* 54.9380 Manganese 锰	26 *Fe* 55.847 Iron 铁	27 *Co* 58.9332 Cobalt 钴	28 *Ni* 58.70 Nickel 镍	29 *Cu* 63.546 Copper 铜	30 *Zn* 65.38 Zinc 锌	31 Ga 69.72 Gallium 镓	32 Ge 72.59 Germanium 锗	33 As 74.9216 Arsenic 砷	34 Se 78.96 Selenium 硒	35 Br 79.904 Bromine 溴	36 Kr 83.80 Krypton 氪
37 Rb 85.4678 Rubidium 铷	38 Sr 87.62 Strontium 锶	39 *Y* 88.9059 Yttrium 钇	40 *Zr* 91.22 Zirconium 锆	41 *Nb* 92.9064 Niobium 铌	42 *Mo* 95.94 Molybdenum 钼	43 *Tc* [98] Technetium 锝	44 *Ru* 101.07 Ruthenium 钌	45 *Rh* 102.9055 Rhodium 铑	46 *Pd* 106.4 Palladium 钯	47 *Ag* 107.868 Silver 银	48 *Cd* 112.41 Cadmium 镉	49 In 114.82 Indium 铟	50 Sn 118.69 Tin 锡	51 Sb 121.75 Antimony 锑	52 Te 127.60 Tellurium 碲	53 I 126.9045 Iodine 碘	54 Xe 131.30 Xenon 氙
55 Cs 132.9054 Caesium 铯	56 Ba 137.33 Barium 钡	57~71 ※	72 *Hf* 178.49 Hafnium 铪	73 *Ta* 180.9479 Tantalum 钽	74 *W* 183.85 Tungsten 钨	75 *Re* 186.207 Rhenium 铼	76 *Os* 190.2 Osmium 锇	77 *Ir* 192.22 Iridium 铱	78 *Pt* 195.09 Platinum 铂	79 *Au* 196.9665 Gold 金	80 *Hg* 200.59 Mercury 汞	81 Tl 204.37 Thallium 铊	82 Pb 207.2 Lead 铅	83 Bi 208.9804 Bismuth 铋	84 Po [209] Polonium 钋	85 At [210] Astatine 砹	86 Rn [222] Radon 氡
87 Fr [223] Francium 钫	88 Ra 226.0254 Radium 镭	89~103 ※※	104 Rf 261.1089 Rutherfordium 铲	105 Db 262.1144 Dubnium 钳													

※ lanthanoid 镧系元素

※※ actinoid 锕系元素

※	57 *La* 138.9055 Lanthanum 镧	58 *Ce* 140.12 Cerium 铈	59 *Pr* 140.9077 Praseodymium 镨	60 *Nd* 144.24 Neodymium 钕	61 *Pm* [145] Promethium 钷	62 *Sm* 150.4 Samarium 钐	63 *Eu* 151.96 Europium 铕	64 *Gd* 157.25 Gadolinium 钆	65 *Tb* 158.9254 Terbium 铽	66 *Dy* 162.50 Dysprosium 镝	67 *Ho* 164.9304 Holmium 钬	68 *Er* 167.26 Erbium 铒	69 *Tm* 168.9342 Thulium 铥	70 *Yb* 173.04 Ytterbium 镱	71 *Lu* 174.967 Lutetium 镥
※※	89 *Ac* 227.0278 Actinium 锕	90 *Th* 232.0381 Thorium 钍	91 *Pa* 231.0359 Protactinium 镤	92 *U* 238.029 Uranium 铀	93 *Np* 237.0482 Neptunium 镎	94 *Pu* [244] Plutonium 钚	95 *Am* [243] Americium 镅	96 *Cm* [247] Curium 锔	97 *Bk* [247] Berkelium 锫	98 *Cf* [251] Californium 锎	99 *Es* [252] Einsteinium 锿	100 *Fm* [257] Fermium 镄	101 *Md* [258] Mendelevium 钔	102 *No* [259] Nobelium 锘	103 *Lr* [260] Lawrencium 铹

斜体字表示过渡金属元素，符号左上角的数字表原子序数，其下的数字表原子量(1977)，括弧内的数字为在该元素放射性同位体中，半衰期最长的同位素的质量数．原子序数93以上的元素通常称为超铀元素．元素族表的A、B符号是依据国际纯粹及应用化学联合会(IUPAC)无机化学命名法委员会1965年的决议而定，与表a,b亚族的符号无关．

·e·lec·tron·ic [ilèktrɔ́nik, èlek-/ilèktrán-][ɪ,lɛk'trɑnɪk] *adj.* **1** 电子的. **2** 电子学的. ✽ **3** (乐器)由电子装置发音的. **e·lèc·trón·i·cal·ly** *adv.* **e·lèc·trón·ics** *n.* [作单数用]电子学:研究电子或离子运动规律及其应用的学科.
electronic brain 《口语》电脑,电子计算机(electronic COMPUTER).
electronic computer 电脑,电子计算机.

e·lec·tro·phon·ic [ilèktrəfɔ́nik/-fán-][ɪ,lɛktrə'fɑnɪk] *adj.* = ELECTRONIC 3.

e·lec·tro·pho·re·sis [ilèktroufəríːsis][ɪ,lɛktrofə'risɪs] *n.* (pl. **-ses**[-siːz][-siz])〖物理·化学〗电泳:液体中的粒子因电场作用,而向另一电极移动的现象.
e·lèc·tro·pho·rét·ic [-rétik][-'rɛtɪk] *adj.*

e·lec·tro·plate [ilèktroupleìt][ɪ'lɛktrə,plet] *vt.* 电镀:利用电解原理,使金属覆于另一种物质表面上.
——*n.* 电镀品.

e·lec·tro·pos·i·tive [ilèktroupɔ́zitiv/-pάz-][ɪ,lɛktrə'pɑzətɪv] *adj.* 〖物理·化学〗阳电的(carrying a positive charge of electricity);形成阳离子的(tending to form positive ions).

e·lec·tro·scope [ilèktrəskòup][ɪ'lɛktrə,skop] *n.* 验电器:检验电荷的存在与否,并可得知存在的电荷是正电荷或负电荷的仪器.金箔验电器是其中最简单的一种,以两片金箔为导体,当任何带电的物体接触到导体时,两片金箔就会带有电荷,而有分开与闭合的变化.

e·lec·tro·stat·ics [ilèktroustǽtiks][ɪ,lɛktrə'stætɪks] *n.* 静电学:研究静电的性质、静止带电体和静电场的相互作用及其有关的现象和应用等的电磁学分支.
e·lèc·tro·stát·ic *adj.*

e·lec·tro·ton·ic [ilèktrətɔ́nik/-tán-][ɪ,lɛktrə'tɑnɪk] *adj.* = ELECTRONIC 3.


e·lec·tro·type [ilèktroutàip][ɪ'lɛktrə,taɪp] *n.* 电铸版. ——*vt.* 用电铸版复制.

e·lec·tro·va·len·cy [ilèktrouvéilənsi][ɪ,lɛktrə'velənsɪ], **-lence** [-ləns][-ləns] *n.* 〖化〗电价(→VALENCY), **e·lèc·tro·vá·lent** *adj.*

e·lec·trum [ilèktrəm][ɪ'lɛktrəm] *n.* **1** 琥珀金:古代所用的琥珀色金银合金. **2** 〖矿物〗含有20~50%天然银的金矿. **3** 《废》琥珀(amber).

el·e·e·mos·y·nar·y [èliiːmɔ́sinəri, -mɔ́z-/-mάsinèəri][,ɛlə'mɑsn,ɛrɪ] *adj.* **1** 施舍的(of alms);慈善的(charitable). **2** 依赖施舍的[救济的](dependent on alms). **3** 捐助的,不要求偿还,无报酬的(gratuitous).

electronic symbol/电子的,电子线路符号



1 Alternating current 交流电
2 Earth 接地
3 Cell 电池
4 Switch 开关
5 Wire joining 接点
6 Wire to pass without joining 跨接点
7 Fuse 保险丝
8 Resistor 电阻器
9 Variable resistor 可变电阻
10 Coil 线圈
11 Ammeter 安培计
12 Voltmeter 伏特计
13 Amplifier 放大器
14 Capacitor 电容器
15 Anode 阳极
16 Diode 二极管
17 Transistor 晶体管
18 Transformer 变压器

·el·e·gant [éligənt][ˈɛləgənt] *adj.* **1** (态度、服装等)优雅的,高尚的,高雅的(graceful):——*an elegant lady* 高雅的妇人. **2** (文体等)优美的,高格调的(refined);(生活方式等)精致的(of refined luxury). **3** 上等的,好的(excellent):——*elegant beef* 上等牛肉.
él·e·gance *n.* **él·e·gant·ly** *adv.*

e·le·gi·ac [èlidʒáiək][,ɛlə'dʒaɪək] *adj.* **1** (韵律)适用于哀歌[挽歌]的(appropriate to elegies). **2** 挽歌的. **3** 哀悼的(mournful). **4** 《古典诗体》哀歌体的,挽歌体的:指押韵由长短短(扬抑抑)的六步格与五步格所形成的对句. ——*n.* [pl.]挽歌体的诗.

el·e·gy [élidʒi][ˈɛlədʒɪ] *n.* **1** (尤指)挽歌;哀歌(song of lamentation). **2** 挽歌体的诗(poem in elegiac meter). **él·e·gìze, -gìse** [-dʒàiz][-,dʒaɪz] *vi.* 作挽歌. ——*vt.* 以挽歌哀悼.

·el·e·ment [élimənt][ˈɛləmənt] *n.* **1** 成分,要素;基本组成部分:——*the element of national wealth* 富国的基本要素. **2** 〖化〗元素:无法用化学方法再分解的物质,已知的有100种以上.依原子核周围的电子数来区别其性质,除原子序数85与87外,1到92的元素均自然存在(→PERIODIC law). ✽ **3** 要素,四行:根据古代中世纪哲学的说法,宇宙由地(earth)、水(water)、风(air)、火(fire)四行构成. **4** (人及各种生物的)自然环境:——*Water is the element of fish.* 水是鱼的生活环境. **5** [the elements] 自然力,风雨:——*be exposed to the elements* 遭遇暴风雨的袭击. **6** [the elements](学问等的)入门;(艺术、科学的)原理,原则(principles):——*the elements of arithmetic* 算术原理. **7** (英国罗马天主教会学校的)最低班级(the lowest class). **8** 〖电〗元件;(电热器等的)电阻丝.
in** one's **element 得其所,如鱼得水.
out of** one's **element 不得其所,非某人所长.

el·e·men·tal [èliméntəl][,ɛlə'mɛntl] *adj.* **1** 四行的(of the four elements) (→ELEMENT 3). **2** 自然力的(of the powers or agencies of nature);可与自然力匹敌的. **3** 元素的,非化合的(simple, uncompounded). **4** 要素的(constituent).
——*n.* 〖通灵学等〗四大精灵.

·el·e·men·ta·ry [èliméntəri][,ɛlə'mɛntərɪ] *adj.* **1** 基本的,初步的:——*an elementary book* 入门,指南. **2** 简单的,单一的,非复合的(simple).
èl·e·mén·ta·ri·ly *adv.* **èl·e·mén·ta·ri·ness** *n.*
elementary particle 〖物理〗基本粒子:比构成物质的基本原子更微小的粒子.如电子、质子、中子、介子.
elementary school 小学.

el·e·mi [élimi][ˈɛlɪmɪ] *n.* 榄香脂:采自巴西的*Icica cicariba* 或墨西哥的 *Elaphrium elemiferum* 等树木的含有刺激性成分的树脂.用来制膏药、油漆等.

e·len·chus [iléŋkəs][ɪ'lɛŋkəs] *n.* (pl. **-chi** [-kai][-kaɪ]) 反对论证,逻辑反驳(logical refutation).
Socratic elenchus 苏格拉底诘问论证法:以问答形式推论出真理的方法.

·el·e·phant [élifənt][ˈɛləfənt] *n.* **1** 象:长鼻目(Proboscidea)的巨大四肢动物.现存有印度象与非洲象两种. ✽ **2** 特大开:图画纸、药筒纸的大小.711×584毫米(28×23英寸). **3** 美国共和党的象征. **4** (亦作 **elephant-grey**)流行的灰色(fashion shade of

element/元素　周期表是将所有元素依原子序数的大小排列,从而可看出各元素的性质.在19世纪60年代,许多科学家都发现各元素的性质均遵循一定法则变化,1869年俄国的门捷列夫(Dmitri I. Mendeleev)首先发表.左页为元素周期表.

elephant/象
非洲象头部与腰部皆高,耳大,雌雄都有巨牙,鼻尖有两个上下相对的突起.印度象的背脊较高,耳朵不大,雌象的牙不易被发觉,鼻尖只有上方有突起.

African Elephant 非洲象

Indian Elephant 印度象



Eliot[2] /**艾略特**

英国雕塑家叶普斯坦因(Sir Jacob Epstein)所作的艾略特像(1951 年伦敦国立肖像画廊(National Portrait Gallery)藏). 艾略特以圣杯传说与自然祭祀为经,以古今作家的引述与言论为纬,交织而成的长诗《荒原》,对欧洲精神文明的颓废及现代人的绝望刻划入微,给当时的诗坛带来很大震撼. 在文学上,他是个古典主义者,在宗教上是英国国教徒;在政治方面标榜保皇党. 除发表宗教色彩浓厚的诗外,另著有以正面剖析潜伏于现代生活中的空虚感的《鸡尾酒会》(*Cocktail Party*,1950)等诗剧,也博得好评. 其他尚有很多基于传统意识的独特诗论与文化评论.

grey).

élephant-gràss (*n.*) 高茎的香蒲科植物(*Typha elephantina*).

sea elephant, elephant seal 象海豹:象海豹属(*Mirounga*)动物通称. 有南半球的南极海域的象海豹(*M. leonina*)及北美太平洋沿岸的加州象海豹(*M. angustirostris*)两种,雄者鼻较长(→图 SEAL).

[希腊语 *elephans*(活用字根 *elephant-*),"象牙,象"之意]

el·e·phan·ti·a·sis [èlifəntáiəsis][ˌɛləfən'taɪəsɪs] *n.* 〖医〗象皮病:由丝虫等寄生而引起的热带地方病. 腿部等会异常肿大,皮肤也变厚.

el·e·phan·tine [èlifǽntain,-tiːn][ˌɛlə'fæntaɪn,-tin] *adj.* **1** 象的(of elephants). **2** 如象的(elephant-like);巨大的(huge);笨拙的(clumsy,unwieldy).


El·eu·sin·i·an [èljusíniən][ˌɛlju'sɪnɪən] *adj.* 〖古希腊〗(阿蒂卡(Attica)的城市)依洛西斯的(of Eleusis).


Eleusinian mysteries 依洛西斯秘密仪式:古希腊时,为祭祀得墨忒耳(Demeter)与佩塞芬尼(Persephone)两大女神,而于每年举行神秘宗教仪式. 据说原为洁净与丰收的庆宴.

·el·e·vate [élivèit]['ɛləˌvet] *vt.* (**-vated; -vating**) **1** 提高,举起(lift up, raise);〖教会〗举扬(圣饼);抬高(视线等):——*elevate one's eyes* 仰望. **2** 晋升:

elk /**麋鹿**

喜好沼地,食水草、树叶、嫩枝等. 平时性情温驯,一到繁殖期,雄鹿则富攻击性.





——*elevate a man to knighthood* 晋升(某人)为骑士. **3** 使(思想)向上,高尚:——*elevate the mind* 使思想高尚. **4** 〖军〗抬高…的炮口.

el·e·vat·ed [élivèitid]['ɛləˌvetɪd] *adj.* **1** 提高的,高的. **2** 高尚的,崇高的. **3** 兴高采烈的,愉快的. **4** 《口语》微醉的(slightly drunk).

——*n.* (亦作 **elevated railroad** [**railway**])《美》高架铁路.(略:el, L)

elevated train 高架铁路列车.

el·e·va·tion [èlivéiʃən][ˌɛlə'veʃən] *n.* **1** 提高[增高],擢升(elevating, being elevated).

2 起伏,小山(swelling);高处,高地(rising ground, eminence).

3 (尤指枪的)射角(angle with the horizon).

4 〖天文〗仰角:仰望天体的视线与水平面所成的角度(cf. *depression*).

5 高度(height above a given level),(尤指)海拔.

6 高贵,高超,高尚,威严(height, loftiness, grandeur, dignity).

7 〖建〗立面图(→图 DRAWING).

:el·e·va·tor [élivèitə/-tər]['ɛləˌvetə] *n.* **1** 《美》电梯,升降机(lift):——*go up* [*down*] *in an elevator* 乘电梯上去[下来]. **2** 提升物体的装置;起卸机. **3** 起谷机. **4** (备有起卸机的)大谷仓. **5** 〖空〗升降舵:一般位于水平尾翼,使飞机的机首上下移动的动翼. **6** 上提肌:抬举手脚的肌肉.

:e·lev·en [ilévən][ɪ'lɛvən] *adj.* 11 的;11 个的,11 人的,11 岁的. ——*n.* **1** 11;表示 11 的符号(11, xi, XI). **2** 11 个,11 人,11 岁,11 时. **3** 11 人一组的球队,(尤指足球、曲棍球、板球等球队的)11 人. **4** (西服等的)11 号尺码. **5** [pl.] (亦作 **elevenses**)上午 11 时左右的点心(mid-morning refreshments).

eléven-plùs (*n.*)《英》中等学校入学考试:11 岁进入中等学校的学生所参加的升学考试.

e·lev·enth [ilévənθ][ɪ'lɛvənθ] *adj.* **1** [通常加冠词 the]第十一的,第十一号的. **2** 十一分之一的. ——*n.* **1** [通常加冠词 the] 第十一,第十一号,(月的)11 日. **2** 十一分之一.

eleventh hour [加冠词 the]最后一刻,接近截止时间(latest possible time)(〖圣〗《马太福音》20).

elf [elf][ɛlf] *n.* (pl. **elves**) **1** 小精灵,小妖精:古代日耳曼民族所相信的精灵. 身体矮小,喜欢恶作剧. **2** 淘气鬼(mischievous creature). **3** 侏儒(dwarf, little creature).

élf·in *adj.* **1** 小精灵似的. **2** 极小的(diminutive). **3** 似小仙子的(fairy-like),有不可思议魅力的(full of strange charm).

élf·ish *adj.*

élf-lòck (*n.*)卷结的头发(tangled mass of hair). ▶ 被认为是小精灵所为,如解开,则会招致不幸.

El·gar [élgə,-gɑː/-gər,-gɑr]['ɛlgə,-gɑr] **Sir Edward William**～ 埃尔加(1857～1934):英国作曲家,作有合唱曲、管弦乐曲等.

El·gin [élgin]['ɛlgɪn] 埃尔金:英国苏格兰东北部旧郡. 位于莫里湾(Moray Firth)东南方,以默里郡(MORAYSHIRE)的地方而闻名.

El·gin Mar·bles [élgin]['ɛlgɪn] 埃尔金大理石雕像:英国博物馆所藏古希腊时代的大理石雕刻. 原置于巴特农神庙,多为名雕刻家菲迪亚斯(Phidias)的杰作. 1802 年,英国驻土耳其大使埃尔金(Elgin,1766～1841)见神庙因炮火摧残而荒废,便以保护为名,将神庙内大部分雕刻运回英国,1816 年全数为英国国会收购.

El Gre·co [el grékou][ɛl 'grɛko] 艾尔·格列柯(1541～1614):本名 Domenikos Theotokopoulos. 出生于希腊克里特(Crete)岛的西班牙画家,在意大利求学,1577 年左右定居西班牙托莱多(Toledo),画了许多宗教画和人像. ✲

[西班牙语,"希腊人"之意]

E·li·a [íːliə]['ilɪə] 伊利亚. ▶ 兰姆(Charles Lamb)写《伊利亚随笔》(*Essays of Elia*)时所用的笔名.

e·lic·it [ilísit][ɪ'lɪsɪt] *vt.* **1** 引出(潜在之物)(draw forth);(由资料中)演绎出(真理等)(educe)〈*from*〉. **2** (从人)问出(情报、回答等),诱出(extract)〈*from*〉.

e·lide [iláid][ɪ'laɪd] *vt.* 发音时省略(元音、音节)(omit by elision).

Elien. 《略》*Eliensis* 伊利的(主教)((bishop) of Ely). ▶ 英国伊利的主教署名时以此代替姓.

[拉丁语]

el·i·gi·ble [élidʒibl]['ɛlɪdʒəbl] *adj.* **1** 适于被选(任公职等)的,合格的(fit to be chosen)〈*for*〉. **2** (尤指结婚对象)符合心意的,合适的(acceptable, suitable). **èl·i·gi·bíl·i·ty** *n.* **él·i·gi·bly** *adv.*

E·li·jah [iláidʒə][ɪ'laɪdʒə] 以利亚:公元前 9 世纪希伯来国王亚哈(Ahab)的先知. 受以色列国王的迫害,藏匿于约旦河东的基立(Cherith)溪,因耶和华(Jehovah)派遣乌鸦叼来食物而得以生存. 后又往撒勒法(Zarephath)寄住在民家,使寡妇已死的儿子奇迹般复活,后在约旦时,出现火车与火马,乘旋风升天而去(〖圣〗《列王纪》上 17～《列王纪》下 2).

e·lim·i·nate [ilímineit][ɪ'lɪməˌnet] *vt.* **1** 除去,排除,剔除(remove, get rid of). **2** 〖生理〗排泄. **3** 忽视(ignore). **4** 淘汰(参与竞争者)(expel, exclude). **5** 〖数学〗消去(方程组的未知数).

e·lìm·i·ná·tion *n.*

e·lim·i·na·tor [ilíminèitə/-tər][ɪ'lɪməˌnetə] *n.* 交直流变电器:将交流变成直流,替代电池的装置.

El·i·ot[1] [éliət]['ɛlɪət] **George**～ 艾略特(1819～1880):本名 Mary Ann Cross, 原姓 Evans. 英国女小说家. 著有《亚当·比德》(*Adam Bede*)、《弗洛斯河上的磨坊》(*The Mill on the Floss*)、《织工马南》(*Silas Marner*)等.

El·i·ot[2] [éliət]['ɛlɪət] **Thomas Stearns**～ 艾略特(1888～1965):生于美国密苏里州(Missouri)圣路易(St. Louis)的诗人、评论家. 1927 年入英国籍. 著有《荒原》(*The Waste Land*,1922)、《大教堂谋杀案》(*Murder in the Cathedral*,1935)、《四首四重奏》(*Four Quartets*,1944)等. 1948 年获诺贝尔文学奖. ✲

E·li·sha [iláiʃə][ɪ'laɪʃə] 以利沙:希伯来先知. 以利亚(Elijah)的弟子、继承者.

e·li·sion [ilíʒən][ɪ'lɪʒən] *n.* 省略:尤指元音或音节的发音省略.

é·lite [eilíːt][e'lit] *n.* [通常加冠词 the](从…之中)选出的部分,精华(choice part, best)〈*of*〉;最杰出的人物,精英(select group or class).

e·lix·ir [iliksə/-ər][ɪ'lɪksə] *n.* **1** (炼金术士所探求的)将贱金属变为黄金,和具有长生不老效果的药剂. **2** 万应灵药,灵药(sovereign remedy). **3** 〖药理〗配剂,香油药液:含有酒精并具芳香及甜味的药剂.

[阿拉伯语 *al-iksīr*(*al-*为定冠词),*iksīr* 可能源于后期希腊语 *xērion*(伤口的干燥剂)]

El Greco /**艾尔·格列柯**

《奥尔加斯伯爵下葬》(*The Burial of Count Orgaz*)(1586 年,托利多圣托梅(Santa Tome)教堂藏). 此画上半部描绘伯爵被马利亚迎进天堂的情形,下半部为伯爵被埋葬时的情形,这两种情形相互辉映,特别强调升天时的动感.





Elizabeth Ⅰ/伊丽莎白一世
小吉拉茨(Marcus Gheeraerts the Younger)所画,1592年左右的伊丽莎白一世(伦敦国立肖像画廊藏).曾因被怀疑参与宗教叛乱,而被囚禁于伦敦塔中.1588年继玛丽之后即位,终身未嫁.在位时英明果断,确立英国国教制度;经济上采取重商主义政策,使工商业得以发展;对外则打败西班牙无敌舰队,夺得海上霸权,将英国带进颠峰时期.



Elizabeth Ⅱ/伊丽莎白二世
1953年,加冕典礼中的伊丽莎白二世.

E·liz·a·beth [ilízəbəθ][ɪ'lɪzəbəθ] 伊丽莎白(英国两位女王之名).1 **Elizabeth** Ⅰ 伊丽莎白一世(1533~1603):亨利八世(Henry Ⅷ)与安妮(Anne Boleyn)的女儿.英国女王,在位期间1558~1603年.✽ 2 **Elizabeth** Ⅱ 伊丽莎白二世(1926~):乔治六世(George Ⅵ)的女儿.于1952年起任英国女王.✽ **E·liza·be·than** [ilizəbí:θən][ɪ,lɪzə'biθən] *adj.*, *n.* 伊丽莎白时代的英国人(尤指诗人、剧作家、作家).

elk [elk][ɛlk] *n.* (pl. **elks**, **elk**) 1 麋鹿(*Alces alces*):产于欧洲、亚洲、北美.为鹿类中最大的一种,在北美称 moose.✽ 2《美》=wapiti.
élk·hòund (*n.*) 猎鹿犬:产于北欧猎鹿用的猎犬.前端覆有浓密灰黑色的长毛,尾粗,向背部方向卷曲.

ell[1] [el][ɛl] *n.* 厄尔:长度单位,等于45英寸(约1.14米).***Give him an inch and he'll take an ell.***《谚》得寸进尺,贪得无厌.

ell[2] [el][ɛl] *n.*《美》1 字母L. 2 (建筑物、房间的)L形延长部分,如厢房、侧房(L-shaped part of a building or room).

el·lipse[1] [ilíps][ɪ'lɪps] *n.* 〖数学〗椭圆(→图CONE).**el·líp·tic**, **el·líp·ti·cal**[1] *adj.*

el·lip·sis [ilípsis][ɪ'lɪpsɪs], **el·lipse**[2] [ilíps][ɪ'lɪps] *n.* (pl. **-ses**[-si:z][-siz]) 1〖语法〗(语句的)省略(omission). 2〖印刷〗省略号(…).
el·líp·ti·cal[2] *adj.* **el·líp·ti·cal·ly** *adv.*

el·lip·soid [ilípsɔid][ɪ'lɪpsɔɪd] *n.* 〖数学〗椭圆球(→图CONE).
el·lip·soi·dal [èlipsɔ́idəl][,ɛlɪp'sɔɪdl] *adj.*

El·lis Is·land [élis][ɛlɪs] 埃利斯岛:美国纽约港内的小岛.1954年以前,此处设有移民局.

elm [elm][ɛlm] *n.* 1 榆:榆属(*Ulmus*)植物通称.叶有重锯齿,树皮有扁平裂口.尤指欧洲榆(*U. procera*)、美洲榆(*U. americana*)等.✽ 2 榆木.

El·mo [élmou][ɛlmo] **St.** ~ 圣埃尔莫(1190~1246?):本名为Peter González.西班牙道明会传教士,被当做船员的守护神.
St. Elmo's fire:→CORPOSANT.



el·o·cu·tion [èləkjú:ʃən][,ɛlə'kjuʃən] *n.* 1 演说术,辩论术(art of public speaking). 2 演说的态度,辩论的风格(style of speaking).
el·o·cú·tion·ar·y [-nəri/-nèəri][-,nɛrɪ] *adj.*
el·o·cú·tion·ist *n.*

E·lo·him [elóuhim][ɛ'lohɪm] *n.* 上帝. ▶ 希伯来语用此词代表上帝.

E·lo·hist [elóuhist][ɛ'lohɪst] *n.* 称上帝为埃洛希姆的人:在《旧约全书》开始的六书(Hexateuch)中不敢直呼耶和华(Yahweh)之名,而称上帝为"Elohim"的作者.

e·lon·gate [í:lɔŋgèit/ilɔ́:ŋgeit, iláŋ-][ɪ'lɔŋget, ɪ'lɑŋ-] *vt.* 加长,延长(lengthen, prolong).——*vi.*〖植〗延伸(increase in length),(叶子)形成细长状(have a slender or tapering form).——*adj.*〖植·动〗细长的(long in proportion to its breadth);修长的,尖端细的(slender, tapering).

e·lon·ga·tion [i:lɔŋgéiʃən/ilɔ:ŋ-, iláŋ-][ɪ,lɔŋ'geʃən, ɪ,lɑŋ-] *n.* 1 伸长,延长(lengthening). 2 延长部分(part formed by lengthening). 3〖天文〗距角:行星与太阳,或行星与其卫星的角距离.

e·lope [ilóup][ɪ'lop] *vi.* (女子与情人)私奔,离家出走⟨*with*⟩;(男女)私奔(run away together to get married).**e·lópe·ment** *n.*

el·o·quence [éləkwəns][ɛləkwəns] *n.* 1 雄辩,口才:——*a flow of eloquence* 口若悬河. 2 辩论术,修辞学(rhetoric).

el·o·quent [éləkwənt][ɛləkwənt] *adj.* 1 雄辩的,善辩的(possessing or showing eloquence):——*an eloquent speaker* 雄辩家. 2 富于表情的;以雄辩表示(…),明白显示出的⟨*of*⟩:——*Eyes are more eloquent than lips.* 眼睛比嘴巴更富于表情./*looks eloquent of sorrow* 悲伤的表情.**él·o·quent·ly** *adv.*

elm/榆
榆木富弹性、能防水,是造船的好材料.

:else [els][ɛls] *adv.*（置于不定[疑问]代词之后）1 此外，别的（besides）；另外，代替（instead）：——*Do you have anything else to eat?* 你还有别的可吃吗？/*somebody else's bag* 别人的手提包/*Who else will remain here?* 另外还有谁留下来？2 [通常接在 or 之后]否则，不然的话（otherwise，if not）：——*Run，or else you will be late.* 快跑！不然你就要迟到了.

or else 《口语》否则，不然的话. ▶ 表示警告、威胁. ——*Hand over the money，or else.* 把钱拿出来，否则….

·else·where [élshwèə/-hwèər][ˋɛls,hwɛr] *adv.* 在[去]别处，在其他场合（somewhere else）：——*You must look elsewhere for it.* 你必须到别的地方去找.

e·lu·ci·date [iljúːsidèit/-lúː-][ɪˋlusə,det] *vt.* 阐明，说明（throw light on，clear up，explain）.

e·lù·ci·dá·tion *n.* **e·lú·ci·dà·to·ry** *adj.*

e·lude [iljúːd/-lúːd][ɪˋlud] *vt.* 1 巧妙地逃避，规避（打击、危险等）（escape by dexterity or stratagem）. 2 逃开（人或追踪等）（slip away from）；闪避，躲避（evade）. 3（事物从记忆、理解中）溜走，使困惑（escape from，baffle）.

Ely / 伊利

伊利大教堂因丹麦人的入侵而遭破坏，970 年由圣本笃修道院的修士重建而发展成大教堂. 现存的建筑物建于 1083～1200 年左右，其中部分是 14 世纪前叶所建.

e·lu·sion *n.* **e·lu·sive** *adj.* **e·lú·sive·ly** *adv.* **e·lú·sive·ness** *n.* **e·lu·so·ry** *adj.*

el·ver [élvə/-vər][ˋɛlvɚ] *n.* 幼鳗.

elves [elvz][ɛlvz] *n.* elf 的复数形.

elv·ish [élviʃ][ˋɛlvɪʃ] *adj.* 恶作剧的，像小妖精的（elfish，elfin）.

E·ly [íːli][ˋili] 伊利：英国剑桥郡（Cambridgeshire）的城镇. ✲

Isle of Ely 伊利岛：原属剑桥郡的旧行政区.

E·ly·sée [eilíːzei][elìze] 爱丽舍宫：巴黎的法国总统官邸.

E·ly·si·an [ilíziən，-ʒiən][ɪˋlɪzɪən，-ʒən] *adj.* 无上幸福的，极乐的.

Elysian fields 〖希腊神话〗极乐世界（Elysium）.

E·ly·si·um [ilíziəm，-ʒiəm][ɪˋlɪzɪəm，-ʒɪəm] *n.* 1〖希腊神话〗世外桃源，极乐世界；受神祝福的人们死后所居之处. 2 理想国，乐园（place or state of ideal or perfect happiness）.

el·y·tron [élitrɔ̀n/-tràn][ˋɛlɪ,tran] *n.*（pl. **-tra**）鞘翅，翅基：甲虫类肥厚的前翅.

él·y·tral，**él·y·trous** *adj.*

El·ze·vir [élzivìə/-viər][ˋɛlzəvɪr] *adj.* 埃尔泽菲尔版的. ——*n.* 埃尔泽菲尔版书籍：由埃尔泽菲尔（Louis Elzevir，1540? ～1617）所创设，1583～1712 年埃尔泽菲尔家族在荷兰的莱顿、阿姆斯特丹、乌得勒支、海牙等地经营的印刷厂所印书籍.

em [em][ɛm] *n.* 1 字母 M[m]. 2〖印刷〗(1) 西文（排版的）行长单位. ＝12 点（point）. (2) 全身：一个空铅所占面积.

em- [im-，em-][ɪm-，ɛm-] *pref.* :→EN-.

e·ma·ci·ate [iméiʃièit][ɪˋmeʃɪ,et] *vt.* 1 [尤指用于过去分词]使消瘦，使衰弱（make lean，waste）. 2 使（土地）贫瘠，不毛（impoverish）.

e·mà·ci·á·tion *n.*

em·a·nate [émənèit][ˋɛmə,net] *vi.*（自根源、人等）发出，产生（issue，originate）〈*from*〉；（光、气体等自…）发出，流出（proceed，issue，flow forth）〈*from*〉.

ém·a·nà·tive *adj.*

em·a·na·tion [èmənéiʃən][,ɛməˋneʃən] *n.* 1（从…）散发（issuing）〈*from*〉；2 散发物（thing proceeding from a source）. 3〖哲〗（新柏拉图主义"流溢说"中的）流出，流溢. 4〖化〗(1) 射气：由于放射性元素的衰变，而产生的放射性气体元素. (2) ＝radon.

e·man·ci·pate [imǽnsipèit][ɪˋmænsə,pet] *vt.* 1（自法律、社会、政治束缚中）解放，使自由（set free）；解放（奴隶）. 2〖罗马法〗（儿子、妻子）自父权中解放出来（release from the power of the paterfamilias）. **e·mán·ci·pà·tor** *n.*

e·man·ci·pa·tion [imæ̀nsipéiʃən][ɪ,mænsəˋpeʃən] *n.*（从奴隶状态或知识、道德、法律约束中）解放（setting free）. **e·màn·ci·pá·tion·ist** *n.*

Catholic Emancipation Act [加冠词 the]〖英史〗解放法案：1829 年乔治四世（George Ⅳ）在位第十年的第七号法令，废止对罗马天主教徒公职上的差别待遇.

Emancipation Day《美》(1) 1863 年 1 月 1 日，林肯（Lincoln）颁布黑奴解放宣言（Emancipation Proclamation）的日子. (2) 奴隶解放纪念日.

e·mas·cu·late [*v.* imǽskjulèit；*adj.* -lit][*v.* ɪˋmæskjə,let；*adj.* -lɪt] *vt.* 1 阉割（castrate）. 2 使软弱，使柔弱（weaken，make effeminate）. 2 使（说话的口气）变弱（enfeeble，impoverish）；使（文章）丧失气势，（将不妥当的部分等）删除（weaken by excisions）. ——*adj.* 被阉割的（castrated）；柔弱的（effeminate）. **e·màs·cu·lá·tion** *n.*

e·más·cu·la·tive，**e·más·cu·là·to·ry** *adj.*

em·balm [imbáːm][ɪmˋbam] *vt.* 1 对（尸体）做防腐处理. ▶ 以前用香油、香料等，现在则采用动脉注射防腐剂. 2 铭刻于心，永志不忘（preserve from oblivion）. 3 使弥漫香气（endue with balmy fragrance）.

em·bálm·ment *n.*

em·bank [imbǽŋk][ɪmˋbæŋk] *vt.* 筑堤防堵挡（河流等）（shut in or confine by banks，etc.）.


em·bank·ment [imbǽŋkmənt][ɪmˋbæŋkmənt] *n.* 1（河流等的）土堤，堤防（mound，bank）. 2 [the E-]（伦敦市内）泰晤士河北岸河堤. ▶ 尤指用来暗指夜晚在街头有流浪汉一事. 3（铁路、道路为穿过山谷所筑的）土堤，路堤.

em·bar·go [embáːgou，im-/-báːr-][ɪmˋbargo] *n.*（pl. **-goes**），*v.* ——*n.* 1（对外国船只所做的战时处置）封港令. 2 中止（某商品）通商（suspension of commerce）. 3（一般的）停止（stoppage），禁止（prohibition）. ——*vt.* 1 禁止（船只）出入港口. 2 禁止（某商品）通商. 3 扣押（船只、货物等）（seize for State service）.

em·bark [imbáːk/-báːrk][ɪmˋbark] *vt.* 搭乘（船、飞机），搭载（put on board ship）. ——*vi.* 1（朝目的地）启航〈*for*〉. 2（事业等）着手，从事（engage）〈*in*，*upon*〉.

em·bar·ka·tion [èmbaːkéiʃən/-baːr-][,ɛmbarˋkeʃən] *n.* 1 乘船，搭载（action or process of embarking）. 2（事业等的）从事. **embarkation leave**（尤指军队被派遣到海外前的）休假.

·em·bar·rass [imbǽrəs][ɪmˋbærəs] *vt.*（**-es**）1 使困窘，使为难（perplex）；使害羞：——*feel embarrassed in the presence of strangers* 在陌生人面前感到局促不安. 2 使（问题等）变得复杂. 3 [用于过去分词]造成财政困难，使负债：——*be embarrassed by debts* 因负债而窘迫. 4 使陷入困境，妨碍：——*Storms embarrassed the ships.* 暴风雨阻碍船只航行. **em·bár·rass·ing·ly** *adv.* **em·bár·rass·ment** *n.* 1 迷惑，困惑；害羞. 2 妨害. 3 [pl.]（财政上的）困难：——*financial embarrassments* 财政困难.



em·bas·sy [émbəsi][ˋɛmbəsɪ] n. 1 大使的职务[职位](ambassador's function or office). 2 大使馆,大使官邸. 3 代表团,使节团(deputation to a sovereign).

em·bat·tle[1] [imbǽtl][ɛmˋbætl] vt. 使(军队)严阵以待(set in battle array).

em·bat·tle[2] [imbǽtl][ɛmˋbætl] vt. (在建筑物、城堡上)设置如齿状矮墙(furnish with battlements).

em·bay [imbéi][ɛmˋbe] vt. 1 使(船等)庇护于港湾内(lay within a bay). 2 (因避风、浪等)迫使(船)入港(force into a bay). 3 将(海岸)围绕成(港湾),包围(enclose as in a bay, shut in).

em·bed, im- [imbéd][ɪmˋbɛd] vt. (-dd-)[尤指用于过去分词] 1 埋入,嵌入(fix firmly in a surrounding mass);(似埋入地)插入. 2 使铭刻于(心).

em·bel·lish [imbéliʃ][ɪmˋbɛlɪʃ] vt. 1 美化,装饰(beautify, adorn). 2 修饰(话语、文章)(heighten with fictitious additions).
em·bél·lish·ment n.

em·ber [émbə/-bər][ˋɛmbɚ] n. [通常 pl.] 1 (柴薪等的)炭屑,(余火中的)小块炭(small piece of live coal or wood in a dying fire). 2 (冒烟的)余烬(smouldering ashes).

em·ber days 四季斋期:西方教会举行绝食和四季祈祷的 3 天. 自 1095 年的普来森提尔会议(Council of Placentia)以后,紧接大斋节(Lent)的第一个礼拜日圣灵降临节(Whit Sunday),9 月 14 日圣十字架节(Holy Cross day),12 月 13 日殉教者圣露西日(St. Lucy's day)之后的星期三、星期五、星期六 3 天.

em·bez·zle [imbézl][ɪmˋbɛzl] vt. 盗用,挪用(公款、公物等)(divert fraudulently to one's own use).
em·béz·zle·ment n.

em·bit·ter [imbítə/-ər][ɪmˋbɪtɚ] vt. 1 使痛苦,使难受(make bitter). 2 激怒,使愤怒(exasperate).
em·bít·ter·ment n.

em·bla·zon [imbléizən][ɛmˋblezn] vt. 1 使炫耀,颂扬(inscribe or portray conspicuously). 2 (用纹章等)装饰(盾)(adorn)〈with〉. 3 褒扬,赞颂(celebrate, extol). em·blá·zon·ment n.
em·blá·zon·ry n. = BLAZONRY.

em·blem [émbləm][ˋɛmbləm] n. 1 象征,标志(symbol, typical representation). 2 (某性质的)典型,化身(type, personification)〈of〉. 3 纹章(heraldic device),(代表人、家族阶层等的)印,标志.
——vt. 象征(symbolize).

em·blem·at·ic [èmblimǽtik][ˌɛmbləˋmætɪk], **-i·cal** [-ikəl][-ɪkəl] adj. 象征(…)的,用作标志的(serving as a type or emblem)〈of〉.
èm·blem·át·i·cal·ly adv.

em·blem·a·tist [imblémətist][ɛmˋblɛmətɪst] n. 标志、纹章设计(制作)者(maker of emblems);寓言作者.

em·blem·a·tize, -tise [imblémətàiz][ɪmˋblɛməˌtaɪz] vt. 象征(serve as an emblem of);用符号表示(represent by an emblem).

em·bod·y [imbódi/-bádi][ɪmˋbɑdɪ] vt. 1 赋予(灵魂)形体,肉体化(invest or clothe with a body). 2 具体地表现(思想、观念等),具体化(give a concrete form to);(以行动等)确实体现(信条、原则)(express tangibly)〈in〉. 3 组合成(某形体),使成一体(form into a body, unite into one body);合并(incorporate);包含,包括(各种东西)(include, comprise). em·bód·i·ment n.


em·bold·en [imbóuldən][ɪmˋboldn] vt. 使大胆(make bold),鼓励去做…(encourage)〈to do〉.

em·bol·ism [émbəlizəm][ˋɛmbəˌlɪzəm] n. 〖医〗栓塞:因血栓、气泡、脂肪等所造成的血管闭塞.

em·bon·point [à:ŋbɔ:ŋpwǽŋ][ˌɑŋbɔŋˋpwæŋ] n. (通常指女性的)丰满体态(plumpness).
[法语. ←*en bon point*(处于最佳状态)]


em·bos·om [imbúzəm][ɛmˋbuzəm] vt. 《文语》 1 拥抱(embrace). 2 (被树木、叶、山等)包围,环绕(enclose, conceal, shelter)〈in, with〉.

em·boss [imbɔ́s/-bɔ́:s,-bás][ɪmˋbɔs,-ˋbɑs] vt. 1 作成浮雕,在…上雕刻图案(carve or mould in relief);




Fertilized Egg
受精卵

1 个细胞分裂成数百万个细胞,而发育成的幼儿个体. 受精卵相当于 1 个细胞,细胞核与细胞质由细胞膜包裹着,外面再由透明卵膜保护.




Two Cell Stage
二细胞期

细胞约 30 小时后,分裂成相同的 2 个细胞.




Morula
桑葚胚

到第 3 天,卵膜中形成数十个细胞




Blastula
囊胚

第 5 天,几个聚集在一起的细胞形成胚胎. 其他细胞形成胎盘,此时卵膜破裂.



Early Gastrula
早期原肠胚(胚囊)

受精后 14 日开始发育成 2 层圆平盘状的组织.



Late Gastrula
后期原肠胚

约 20 天后,其他细胞又增加新的 1 层,外胚层形成胚胎的皮肤与脑. 内胚层形成消化管、肝脏、肺,中胚层形成心脏、血液、骨、肾脏、肌肉.

使(表面)有浮雕图案(cause figures, etc. to stand out on). 2 使突出,使隆起(make protuberant).
em·bóss·ment n.

em·bow·el [imbáuəl][ɛmˋbauəl] vt. (《英》-ll-)《古》切腹取肠(disembowel).

em·bow·er [imbáuə/-ər][ɛmˋbauɚ] vt. (被树林等)包围,围绕(enclose).

em·brace [imbréis][ɪmˋbres] v. (-braced; -bracing), n. ——vt. 1 拥抱,抱紧(hold closely in one's arms):——*embrace a child* 拥抱一个小孩. 2 接受,利用,趁…(提议、机会等)(avail oneself of):——*embrace an offer* 接受提议. 3 拥戴,采取(方针、党纲、见解等)(adopt). 4 包括,包含(include):——*Household duties embrace cooking and cleaning.* 家事包括煮饭、扫地、洗衣服等. 5 看穿,察觉(take in with the eye or mind). 6 包围,围绕(enclose). ——vi. 互相拥抱. ——n. 1 拥抱(folding in one's arms). 2 [pl.]《婉语》性交.
[古代法语 *embracer*←古罗曼语 *imbracchiare←拉丁语 *im-*(在里面)+*bracchium*(腕)]

em·bran·gle [imbrǽŋgl][ɛmˋbræŋgl] vt. 使发生纠纷(entangle);使混乱(confuse).
em·brán·gle·ment n.


em·bra·sure [imbréiʒə/-ʒər][ɛmˋbreʒɚ] n. 1 〖建〗内斜墙. (→图 WINDOW). 〖建〗(城垛上的)炮眼(→图 CASTLE).

em·bro·ca·tion [èmbrəkéiʃən][ˌɛmbrəˋkeʃən] n. (外伤、刀伤等的)擦药(liniment).


em·broid·er [imbrɔ́idə/-ər][ɛmˋbrɔɪdɚ] vt. 1 用刺绣点缀(布料等)(ornament with needlework). 2 刺绣(work in needlework). 3 润饰,修饰(言语)(heighten with fictitious additions).
——vi. 刺绣. em·bróid·er·y n.

em·broil [imbrɔ́il][ɛmˋbrɔɪl] vt. 1 使(事态、言语等)混乱(bring into a state of confusion). 2 (人)卷入(纠纷中)(involve in hostility)〈with〉.
em·bróil·ment n.

em·bry·o [émbriòu][ˋɛmbrɪˌo] n. (pl. -os) 1 〖动〗胚胎:在卵或子宫内成长的初期生命体,就人类而言,通常指最初 8 周内的胎儿(cf, *foetus*). ✽ 2 〖植〗(种子中的)胚,胚芽(rudimentary plant). 3 萌芽,发育的初期(thing in its rudimentary stage). ***in embryo*** 初期的,(计划等)尚在考虑中.
——adj. 未发育好的,未成熟的(undeveloped, immature). em·bry·on·ic adj.




Chick/鸡胎




Mammal/哺乳类

1 Chorion
绒膜
2 Amnion
羊膜
3 Amniotic cavity
羊膜腔
4 Yolk sac
卵黄囊
5 Extra embryonic coelom
胚体外体腔
6 Uterus
子宫
7 Uterine cavity
子宫腔
8 Placenta
胎盘
9 Umbilical cord
脐带
10 Foetus
胎儿
11 Trophoblast
滋胚层

embryo/胚胎
左为卵的剖面图．上为胚胎的构造．右是人类的胎儿．





Empire/ **帝国** 前英帝国的地图.

em·bry·ol·o·gy [èmbriɔ́lədʒi/-ál-][ˌɛmbrɪˋɑlədʒɪ]*n.* 发生学,胚胎学(science of the embryo).
èm·bry·ól·o·gist *n.*
èm·bry·o·lóg·i·cal *adj.*

em·bus [imbʌ́s][ɛmˋbʌs]*v.* (-ss-)〖英军〗——*vt.* 把(军需品)装上汽车,(人)搭乘公共巴士[汽车](put into a motor vehicle).
——*vi.* 搭乘公共巴士[汽车].

em·bus·qué [ɑːŋbúskei][ɑŋˋbuske]*n.* (适龄而)逃避兵役者(one who avoids military service).
[法语,*embusquer*(使埋伏)的过去分词]

e·mend [iménd][ɪˋmɛnd]*vt.* 修正(correct);校订(文稿)(remove errors from).
è·men·dá·tion, é·men·dà·tor *n.*
eménd·a·to·ry [-dətəri/-tɔ̀ːri][-dətərɪ/-ˌtɔrɪ] *adj.*

em·er·ald [émərəld][ˋɛmərəld]*n.* **1** 祖母绿,绿宝石:翠绿色的宝石,属绿柱石的一种.主要产于南美、西伯利亚、印度等地. ✽
2 =emerald green.
3〖印刷〗一种印刷铅字,介于6点铅字(nonpareil)与7点铅字(minion)间的大铅字,等于6½点.
emerald cut 祖母绿切磨:将宝石呈阶梯形地切割(step cut).
emerald green (1)翡翠绿:鲜绿色而可持久的颜料. (2)翡翠绿,翠绿色.
Emerald Isle [通常加冠词the]绿岛. ▶ 爱尔兰(Ireland)岛的别称,因满地绿茵而得名.

e·merge [imə́ːdʒ/imə́ːrdʒ][ɪˋmɝdʒ]*vi.* **1** (从水中)浮现(come up);(自暗处)出现,露出(come into view)〈*from*〉.
2 (自贫穷等)脱离(come out)〈*from*〉.
3 (隐蔽物)显露(rise into notice)〈*from*〉.
4 (事实等)变得明朗(become known as a result of inquiry);(问题,困难等)出现,发生(crop up).

e·mér·gence *n.*
e·mér·gent *adj.*
[拉丁语 *emergere*(*e*-=*ex*-out of+*mergere* 浸),"提高,出现"之意]

·**e·mer·gen·cy** [imə́ːdʒənsi/imə́ːr-][ɪˋmɝdʒənsɪ]*n.* (pl. -**cies**),*adj.* ——*n.* 紧急情况,危急状态(sudden state of danger, etc.):——*in case of emergency*=*in an emergency* 在紧急之际,在非常时刻——*adj.* 紧急情况下使用的:——*an emergency exit* 太平门.

e·mer·i·tus [iméritəs][ɪˋmɛrətəs]*adj.* (退休后享有)名誉职位、待遇的(honorably discharged from office):——*an emeritus professor* 名誉教授.
[拉丁语,"退休"之意]

e·mer·sion [imə́ːʃən/imə́ːrʃən,-ʒən][ɪˋmɝʃən,-ʒən]*n.* **1** 出现(emerging). **2**〖天文〗复现:日蚀、月蚀或星体被月所掩蔽后的再现.

Em·er·son [émərsən/émər-][ˋɛmɚsn̩] **Ralph Waldo**~爱默生(1803～1882):美国思想家、诗人,超验主义文学运动的领袖,受到康德哲学的影响,肯定个人人性的尊严.

em·er·y [éməri][ˋɛmərɪ] *n.* (金)刚砂:为含铁的微粒刚玉,呈细粒状或细粉状,是优质研磨剂.
emery board (涂金刚砂的)指甲锉刀.
émery-clòth (*n.*)[金刚]砂布.
émery-pàper (*n.*)[金刚]砂纸.
émery-pòwder (*n.*)[金刚]砂粉.
émery-whèel (*n.*)[金刚]砂轮.

e·met·ic [imétik][ɪˋmɛtɪk] *adj.* (药物)促使呕吐的(that causes vomiting).
——*n.* 催吐剂.



emerald / **祖母绿,绿宝石**
绿柱石的一种,为六角柱状结晶,属5月的诞生石.图为产于俄罗斯乌拉尔山的原石.

e. m. f. 《略》electromotive force 电动势.

·**em·i·grant** [émigrənt][ˋɛməgrənt]*n*.（往他国的）移民，移居者. ——*adj*. 移居（他国）的，移民的.

em·i·grate [émigrèit][ˋɛmə,gret]*vi*. **1** 往（他国）移居（leave one's country to settle in another）. **2**《口语》侨居（change one's place of abode）.
èm·i·grá·tion *n*. **ém·i·grà·to·ry** *adj*.

é·mi·gré [émigrèi][ˋɛmɪ,gre] *n*. **1** 移民（emigrant）. **2** 亡命者（political exile），（尤指法国革命时的）逃亡的法国人，逃亡的保皇人.
[法语，"移居者，逃亡者"之意]

em·i·nence [éminəns][ˋɛmənəns]*n*. **1** 高地，山丘（rising ground）. **2** 卓越，杰出，著名（distinguished superiority）. **3** [E-]阁下. ▶ 罗马天主教对枢机主教的尊称.

·**em·i·nent** [éminənt][ˋɛmənənt]*adj*. **1** 地位[身份]高的，著名的（distinguished）：——*an eminent scholar* 著名学者. **2** 优越的，卓越的，显赫的（remarkable in degree）：——*a man of eminent goodness* 品德优良的人. **ém·i·nent·ly** *adv*.
eminent domain：→DOMAIN.

e·mir [emíə/-míər][əˋmɪr]*n*. **1**（阿拉伯的）亲王、王子、王储、诸侯、王侯（prince），酋长（chieftain），统治者（ruler），（军队的）指挥官（military commander）. **2**《古》对穆罕默德后裔的尊称.
e·mir·ate [emíərit][əˋmɪrɪt]*n*. 阿拉伯酋长[亲王]的权限[身份，辖区]. [阿拉伯语 *'amir*，（领导者）]

em·is·sar·y [émisəri/-sèri][ˋɛmə,sɛri]*n*. **1**（收集情报等的）使者，使节（person sent on a mission）. **2** 密探，间谍. ——*adj*.〖解〗导出的.
emissary veins 导出静脉：通过头盖骨，连接脑内静脉与头盖骨外侧的静脉.

e·mis·sion [imíʃən][ɪˋmɪʃən]*n*. **1**（光、热、声音等的）发出，放出，放射（giving off or out）. **2** 放出物、放射物（what is emitted）. **3**（体液、精液等的）排出，射出（discharge of a fluid from the body）.
e·mís·sive *adj*.
e·mis·siv·i·ty [ì:misíviti, èm-][,iməˋsɪvətɪ, ,ɛm-]*n*.〖物理〗（热）发射率，比辐射率.

e·mit [imít][ɪˋmɪt]*vt*.（-tt-） **1** 发出（光、热、声音），放出，放射（give out, send forth）. **2**《古》发表（意见等）.

Em·man·u·el [imǽnjuəl][ɪˋmænjuəl] = IMMANUEL.

e·mol·lient [imɔ́ljənt/-mál-][ɪˋmaljənt]*adj*.〖医〗使（身体的组织、皮肤等）柔软的，使软化的（softening）. ——*n*. 缓和剂，润滑剂.

e·mol·u·ment [imɔ́ljumənt/-mál-][ɪˋmaljəmənt]*n*.（由职务、劳动所获取的）利润（profit），报酬（salary）.

·**e·mo·tion** [imóuʃən][ɪˋmoʃən] *n*. **1** 兴奋，激动（excited mental state）：——*with emotion* 激动. **2**（喜、怒、哀、乐的）情绪，感情（feeling）：——*a man of strong emotions* 感情强烈的人.
e·mó·tion·less *adj*.
[法语 *émotion*←*émouvoir*（动感情，使兴奋）]

e·mo·tion·al [imóuʃənəl][ɪˋmoʃənl]*adj*. **1** 情感的（of the emotions）. **2** 易受感动的，易动感情的（liable to emotion）. **3** 诉诸情感的.
e·mó·tion·al·ism，**e·mó·tion·al·ist**，
e·mò·tion·ál·i·ty *n*. **e·mó·tion·al·ly** *adv*.

e·mo·tive [imóutiv][ɪˋmotɪv]*adj*. **1** 情感的，表现感情的（of the emotions）. **2** 令人感动的，诉诸情感的（tending to excite emotion）.
e·mó·tive·ly *adv*.

em·pan·el, im- [impǽnəl][ɪmˋpænḷ] *vt*.（《英》-ll-）将（…的姓名）记在陪审员名单上（enter on a panel, enrol）.

em·pa·thy [émpəθi][ˋɛmpəθɪ]*n*.〖心理·美学〗感情移入：将自己的情感投入某个对象中，而能将对方的情绪、感怀等当作自己感受的意识能力.
[德语 *Einfühlung*（*ein*-in+*fühlen* 感受）的译词]

Em·ped·o·cles [empédəkli:z/-də-][ɛmˋpɛdə,kliz]恩培多克勒（公元前 493? ～前 433 年?）：西西里岛阿格里琴敦（Agrigentum）的哲学家、科学家. 传说他投入埃特纳山（Mt. Etna）的喷火口而自杀.

·**em·per·or** [émpərə/-ər][ˋɛmpərə]*n*.（阴性形式 empress）**1** 皇帝，帝王. ▶ 比国王（king）还有威严的称号. ——*His Majesty the Emperor* 皇帝陛下. **2**〖史〗罗马[拜占廷]帝国皇帝，神圣罗马帝国皇帝.
ém·per·or·ship *n*.
emperor penguin 皇企鹅：栖息于南极大陆沿岸最大型的企鹅. ✽ **purple emperor** 闪紫蝶，蛱蝶科（Nymphalidae）.

·**em·pha·sis** [émfəsis][ˋɛmfəsɪs]*n*.（pl. **-ses** [-si:z][-,siz]）**1** 强调，重要性（importance）：——*put* [*lay*, *place*]*great emphasis on* 特别强调…. **2**（感情、动作等）强烈有力（vigor intensity）. **3**〖修辞学〗（词句等的）重读，重音（stress）. **4**（轮廓等）鲜明.

·**em·pha·size, -sise** [émfəsàiz][ˋɛmfə,saɪz] *vt*.（**-sized**；**-sizing**）**1** 强调，极力主张（lay stress on）：——*emphasize the necessity for taking strong measures* 强调采取强制手段的必要. **2** 加强语气，重读（词句等）.


em·phat·ic [imfǽtik][ɪmˋfætɪk]*adj*. **1** 语调强的，有力的，断然的（forcibly expressive）. **2** 强调的，重读的（bearing stress）. **3** 强调自己所说的话（expressing himself with emphasis）. **4**（行动等）显著的，显眼的（forcible, significant）.
em·phát·i·cal·ly *adv*.

em·phy·se·ma [èmfisí:mə][,ɛmfɪˋsimə]*n*.〖医〗**1** 气肿：由于空气、气体所引起身体组织的肿大. **2** 肺气肿.

·**em·pire** [émpaiə/-paiər][ˋɛmpaɪr]*n*. **1** 帝国：在皇帝或主权国家支配下的广大领土. 尤指多数国家的联合体. ✽ **2** [the E-]⑴神圣罗马帝国（the Holy Roman Empire）（→ROMAN）. ⑵英帝国（the British Empire）. ⑶法国皇帝拿破仑一世（Napoleon Ⅰ）统治时期（1801～1815）. **3** 至高统治权；《古》绝对统治权（absolute control）（*over*）. **4** [E-][作形容词用]⑴法国第一[第二]帝国的. ⑵法国帝政时代风格的. ▶ 尤指第一帝政时代所流行的家具式样及服装款式.
Empire City [加冠词 the]《美》纽约市（New York City）的别称. **Empire Day**：→COMMONWEALTH Day.
Empire State [加冠词 the]《美》纽约州的别称.
First Empire[加冠词 the]第一帝政：拿破仑一世统治时期. **Second Empire**[加冠词 the]第二帝政：拿破仑三世统治时期（1852～1870）.

em·pir·ic [impírik][ɛmˋpɪrɪk]*adj*. 经验的，凭经验的（empirical）. ——*n*. **1** 庸医（quack doctor）. **2**《古》（仅凭观察及实验的）经验主义者.
em·pír·i·cism，**em·pír·i·cist** *n*.
[希腊语 *empeirikos*（经验丰富）←*empeiria*（经验）←*empeiros*（熟练）]

em·pir·i·cal [impírikəl][ɛmˋpɪrɪkḷ]*adj*. **1** 经验的，（非理论）根据观察[经验]的（based or acting on observation or experiment）. **2**（忽视科学知识的）经验主义的，只凭经验的（deriving knowledge from experience alone）. **em·pír·i·cal·ly** *adv*.
empirical formula〖化〗实验式：表示化合物的分子中所含各元素比率的最简单化学式，未必表示实际的原子数或分子结构.



emperor penguin / **皇企鹅**
南极大陆美国观测站附近的皇企鹅. 体长 1.2 米，是企鹅类中最大的，背部呈暗灰色，颈侧呈黄色. 习性与其他企鹅不同的是长年生活在冰上，而不作窝巢. 每次只产一个卵，雄企鹅将卵置于两脚间，以下腹部松弛的皮肤覆盖取暖. 雌企鹅于卵将要孵化时，替代雄性进行保暖. 在卵孵化后，还以此法养育一段时期.

em·place·ment [impléismənt][ɪmˋplesmənt] *n.* 1 位置(situation). 2 安装,安设(placing). 3 (重炮的)炮台(platform for guns).

·**em·ploy** [implɔ́i][ɪmˋplɔɪ] *v.* (**-ploys**; **-ployed**; **-ing**), *n.* ——*vt.* 1 使唤,雇用(人):——*employ a typist* 雇用打字员. 2 使用(物品)(use)〈*for*〉:——*employ a hammer for knocking in nails* 用铁锤钉钉子. 3 利用,花费(时间等)(make use of);专心致力于(思考、努力等)(devote):——*employ one's spare time in reading* 利用空闲时间读书. 4 为(人)安排工作(find work or occupation for);[反身用法]做…工作,从事于…(keep occupied)〈*in*〉:——*He employed himself in writing books.* 他从事写作. ——*n.* 1 雇用,工作:——*I am in his employ.* 我受雇于他. 2《诗·古》职业,工作(occupation).

·**em·ploy·e(e)** [èmplɔiíː, implɔ́iiː][ɪmˋplɔɪi, ˌɛmplɔɪˋi]*n.* 被雇者,雇工,职员(person employed for wages).

·**em·ploy·er** [implɔ́iə/-ər][ɪmˋplɔɪɚ]*n.* 雇主,老板,主人.

·**em·ploy·ment** [implɔ́imənt][ɪmˋplɔɪmənt]*n.* 1 职业,工作:——*get* [*lose*] *employment* 就业[失业]/*be out of employment* 失业. 2 (劳工、劳动力等的)雇用:——*full employment* 完全雇用. 3 (工具等的)使用;利用:——*the employment of atomic energy* 原子能的利用.
employment agency (民间的)职业介绍所.
employment exchange (政府的)就业指导机构.

em·po·ri·um [empɔ́ːriəm][ɛmˋporɪəm]*n.* (pl. **-riums**, **-ria**) 1 商业中心区,商场(center of commerce, mart). 2 百货公司,大商店(large shop, store).

em·pow·er [impáuə/-ər][ɪmˋpauɚ]*vt.* 1 授权于(某人),委任(某人)以权利(authorize, license)〈*to do*〉. 2 使(某人)能做…(enable)〈*to do*〉

em·press [émpris][ˋɛmprɪs]*n.* 1 皇后(wife of an emperor). 2 女王,女皇(woman emperor).

em·prise [empráiz][ɛmˋpraɪz]*n.* 1《古》壮举,冒险,壮志(chivalrous enterprise). 2 勇敢,勇武(martial prowess).

·**emp·ty** [émpti][ˋɛmptɪ] *adj.* (**-tier**; **-tiest**), *v.* (**-ties**; **-tied**; **-ing**) *n.* (pl. **-ties**)——*adj.* 1 内无一物的(containing nothing);空的(vacant);虚无的(without anything):——*an empty box* 空箱/ *an empty street* 空旷无人的街道. 2 空洞的,无意义的;无知的,愚昧的(foolish):——*an empty promise* 不兑现的许诺/ *an empty head* 愚蠢,无知. 3《口语》饿的,空腹的(hungry):——*feel empty* 觉得饿. 4 没有…的,欠缺…的〈*of*〉:——*a room empty of furniture* 没有家具的房间. ——*vt.* 空出,使成空(remove contents of);把…倒入(其他容器)(transfer)〈*into*〉:——*empty one's brandy glass* 喝干白兰地/*empty a vessel of its contents* 空出容器/ *empty sweets into a tray* 将糖果倒入盘中. ——*vt.* 1 变空:——*The village is emptying.* 这村子空无一人. 2 (河流)流入…(discharge itself)〈*into*〉. ——*n.* [通常 pl.]空车,空箱,空瓶. **émp·ti·ly** *adv.* **émp·ti·ness** *n.* **émpty-hánded** (*adj.*) 空手的(bringing no gift, carrying nothing away).
émpty-hèaded (*adj.*) 没头脑的,愚笨的(lacking common sense).

em·pur·ple [empə́ːpl/-pə́ːr-][ɛmˋpɝpl]*vt.* 染成紫色,使成紫色(make purple).

em·py·e·ma [èmpaiíːmə][ˌɛmpaɪˋimə] *n*〖医〗1 积脓:体腔内积脓的疾病. 2 脓胸:肋膜腔内积脓的疾病.

em·py·re·an [èmpiríːən, -pai-][ˌɛmpɪˋriən, -paɪ-]*adj.* 最高天的. ——*n.* [通常加冠词 the] 1 最高天:古代宇宙论中指纯净之火的世界,基督教中为神或天使的住处. 2 天空(visible heavens).
èm·py·ré·al *adj.*

e·mu [íːmjuː][ˋimju]*n.* 鸸鹋(*Dromiceius novaehollandiae*):走禽类大型鸟,产于澳大利亚,与火鸡近缘,羽毛长而下垂. ✤ **ému-àpple**(*n.*)产于澳大利亚的乔木(native nectarine, native peach). **ému-bùsh** (*n.*)产于澳大利亚的灌木,鸸鹋食其果实.

em·u·late [émjulèit][ˋɛmjəˌlet]*vt.* 1 和…争高下(try to equal or excel). 2 与…竞争(rival). 3 (热心地)效法,模仿(imitate zealously).
èm·u·lá·tion, **ém·u·là·tor** *n.*
ém·u·là·tive *adj.*


em·u·lous [émjuləs][ˋɛmjələs]*adj.* 1 热心模仿的(zealously imitative)〈*of*〉. 2 渴望(名声等)的(desirous)〈*of*〉. 3 好胜的,竞争心强的(actuated by a spirit of rivalry).
ém·u·lous·ly *adv.*


e·mul·si·fy [imʌ́lsifài][ɪˋmʌlsəˌfaɪ]*vt.* 乳化,使成乳剂(convert into an emulsion).
e·múl·si·fi·er *n.*

e·mul·sion [imʌ́lʃən][ɪˋmʌlʃən]*n.* 1 乳胶:两种液体混合时,既不溶化也不沉淀而呈混浊状. 2〖药理〗乳剂:把脂肪或其他药品均匀地分散成乳状液. 3〖摄影〗(涂于胶片表面的)感光乳剂.



emu / **鸸鹋**
鸸鹋高约 1.7 米,是现存鸟类中,体型仅次于鸵鸟的大型鸟. 雏鸟的背上有数条纵纹,喜栖于空旷的原野上,在沙地低处做窝、孵卵.





enamel / **珐琅**
图为1820年左右，瑞士制造的景泰蓝小盒子.珐琅在中国元朝就已传入，至清代更加发达，大如屏风，小如笔架、酒器，不少是用珐琅制作的.

e·mul·sive [imʌ́lsiv][ɪ̀mʌlsɪv]*adj*. 乳剂状的.

en [en][ɛn] n. **1** N[n]字母. **2**〖印刷〗半方：铅字全身(em)的一半.

en-[in-,en-][ɪn-,ɛn-], **em-**[im-,em-][ɪm-,ɛm-] *pref*.[动词前缀] **1** 置于名词前，表示"置于…之中"(put into)之意(例 *engulf*, *embed*). **2** 置于名词、形容词前，表示"使成…"(bring into a condition of)之意(例 *enslave*). **3** 置于动词前，表示"在…之中"(in, into)之意(例 *en fold*).

-en [-ən][-ən]*suf*. **1** [动词后缀]置于形容词、名词之后，表示"变为…"、"使成为…"之意(例 *deepen*, *fasten*, *heighten*). **2** [形容词后缀]置于名词后，表示"由…构成的"之意(例 *golden*, *wooden*). **3** [不规则动词的过去分词后缀](例 *spoken*, *drunken*).

·**en·a·ble** [inéibl][ɪnˋebl̩]*vt*. (**-bled;-bling**)赋予能力[手段，权利]做…，使能够做(某事)〈*to do*〉：——*enable him to pursue his study* 使他能继续研究. **enabling act** 权力授予法：赋予个人或法人可做某种行为的权利的法规.

en·act [inǽkt][ɪnˋækt]*vt*. **1** 法律化，法令化(make into a legislative act)；制订法律(make a law). **2** 规定(ordain, decree). **3** 演(戏等)；扮演…的角色(play). **en·áct·tion**, **en·áct·ment** *n*. **en·ác·tive**, **en·ác·to·ry** [-təri][-tərɪ]*adj*.

en·am·el [inǽməl][ɪˋnæml̩]*n*., *v*. ((《英》**-ll-**)——*n*. **1** 珐琅：一种不透明而具光泽的涂料，涂在金属器皿表面，经过烧制，不仅美观且可防锈. 如景泰蓝(CLOISONNÉ, CHAMPLEVÉ)与搪瓷均采用珐琅制成. ✽ **2** 瓷釉：油漆与颜料混合的涂料. **3** 搪瓷器，珐琅制品. **4**《诗》光泽明亮的色彩(smooth bright surface coloring). **5**〖牙科〗珐琅质：覆盖牙齿露出牙龈部分的一层坚硬且具光泽的物质. ——*vt*. **1** 涂以瓷釉，上珐琅. **2**《古》饰以各种色彩(adorn with varied colors).

en·am·o(u)r [inǽmə/-ər][ɪnˋæmɚ] *vt*.[尤指用于过去分词]使热爱，使迷恋，使醉心于…(inspire with love)〈*of*〉.

en·an·ti·o·morph [inǽntiəmɔ̀:f/-mɔ̀rf][ɛnˋæntɪə,mɔrf]*n*.〖结晶学〗对应晶体：一个结晶体与另一个结晶体呈左右对称状.

en·àn·ti·o·mór·phic, **-phous** *adj*.

en bloc [ɑ:ŋ blɔ́k/blɑ́k][ɛnˋblɑk]总共，总括，全体地(in a lump, wholesale).[法语]

en·cae·ni·a [ensí:niə][ɛnˋsinɪə]*n*. **1** (尤指耶路撒冷犹太教神殿的)落成庆典(dedication festival). **2**《英》= commemoration 3.

en·cage [inkéidʒ][ɛnˋkedʒ]*vt*. 关入笼中(confine in a cage)，监禁.

en·camp [inkǽmp][ɪnˋkæmp]*vt*.〖军〗扎营(settle or lodge in a camp). ——*vi*. 露营，扎营(lodge in the open in tents, etc).

en·cámp·ment *n*. **1** 露营. **2** 露营地. **3** (流浪者、旅行者等的)临时住所(temporary quarters).

en·case [inkéis][ɪnˋkes]*vt*. **1** 装进箱[容器]内(put into a case). **2** 包裹(surround with a case).

en·cash [inkǽʃ][ɛnˋkæʃ]*vt*.《英》把(支票等)兑现(convert into cash)；领现金，换成现金(realize).

en·cásh·ment *n*. **en·cásh·able** *adj*.

en·caus·tic [inkɔ́:stik][ɛnˋkɔstɪk]*adj*. 蜡画的，烧入蜡画色彩的(by burning in wax paint, etc.). ——*n*. = encaustic painting.

encaustic brick 琉璃砖(瓦)：在陶质筒瓦、板瓦等的表面，烧一层薄而细密的彩色釉而成，多用于宫殿式建筑.

encaustic painting ⑴蜡画法：将混有蜡的颜料涂在墙上，经加热熔化以后，即渗入壁内. 此为古代盛行的绘画方法，现已废弃不用. ⑵蜡画.

encaustic tile 彩色瓷砖：与琉璃砖(瓦)同样制法的瓷砖. ✽

-ence [-əns][-əns]*suf*.[名词后缀]"性质"、"行动"之意(例 *confidence*, *reference*).

en·ceinte [ɑ:ŋséiŋt][ɛnˋsent]*n*. 围廊；围墙；城郭(enclosure). ——*adj*.《古》妊娠的，怀孕中的(pregnant).

en·ce·phal·ic [ènsifǽlik, ènki-][,ɛnsəˋfælɪk] *adj*. 脑的(of the brain).

en·ceph·a·li·tis [ensèfəláitis, enkèf-][ɛn,sɛfəˋlaɪtɪs, ɛn,kɛf-]*n*.〖医〗脑炎(inflammation of the brain).

encephalitis lethargica〖医〗昏睡性脑炎(sleepy sickness)：因感染滤过性病毒而经常感到昏昏欲睡的脑炎.

en·chain [intʃéin][ɛnˋtʃen]*vt*. **1** 用链锁住(chain up)，上脚镣(fetter). **2** 强烈吸引(人的注意等)(hold fast).

·**en·chant** [intʃɑ́:nt；美 + -tʃǽnt][ɪnˋtʃænt]*vt*. **1** 施魔法于：——*an enchanted castle* 魔城. **2** 使陶醉，使销魂(charm)；使喜悦(delight)：——*be enchanted with* [*by*]被…迷住. 醉心于…

en·chánt·er *n*.(阴性形式 **enchantress**)巫师.

en·chánt·ment *n*. **en·chánt·ing·ly** *adv*.

en·cir·cle [insə́:kl/-sə́:r-][ɪnˋsɝkl̩]*vt*. **1** 环绕，包围(surround, encompass)〈*with*〉. **2** 绕圈(form a circle round).

en·clasp [inklɑ́:sp；美 + -klǽsp][ɛnˋklæsp]*vt*. 抓紧，紧握(hold in a clasp)，抱紧(embrace).

en·clave [énkleiv][ˋɛnklev]*n*. 飞地：被包围在他国领土内的区域或领土.

en·clit·ic [inklítik][ɛnˋklɪtɪk]*adj*.〖语法〗——*n*. 重读词后词：本身无重音，附属于前一词，当作该词一部分发音者，例如 cannot 的 not 等. 古代希腊语指将其后的重音移至前词.

en·clít·i·cal·ly *adv*.

·**en·close**, **in-**[inklóuz][ɪnˋkloz]*vt*. (**-closed;-closing**) **1** 围(用墙、篱、军队等)，包围(surround)〈*with*〉；(为把荒地、公有地等作为私有而)圈起(fence in)：——*a house enclosed with walls* 用墙把房屋围起来. **2** 封入(信封等中)，附寄：——*enclose a cheque with a letter* 随函附上支票一张. **3**〖罗马天主教〗禁闭于(修道院禁区内)(shut up). **4** 包围(某物)(bound on all sides)，包含(contain).

encaustic tile / **彩色瓷砖**
16世纪荷兰的蜡画彩色瓷砖.瓷砖早被广泛用于建筑上,彩色瓷砖更常用于室内装饰.一般穆斯林国家以及西班牙、葡萄牙、南美等国家,其建筑物外墙也常用彩色瓷砖装饰.



en·clo·sure [inklóuʒə/-ʒər][ɪnˋkloʒɚ] *n.* **1** 围住(尤指将公有地充当私有地而)圈起来(enclosing). **2** 篱笆,围栏,围墙(enclosing fence, etc.). **3** 围场,围地(enclosed place). **4** (信函中的)附件,封入物.

en·clothe [inklóuð][ɪnˋkloð] *vt.* 给…穿衣服(clothe).

en·code [inkóud][ɪnˋkod] *vt.* 将(信函、情报等)译成密码,密码化(put into code or cipher).
en·cód·er *n.*

en·co·mi·ast [enkóumiæ̀st][ɛnˋkomɪ,æst] *n.* **1** 撰写颂辞的人,赞颂者(composer of an encomium). **2** 阿谀者(flatterer). **en·có·mi·ás·tic** *adj.*

en·co·mi·um [enkóumiəm][ɛnˋkomɪəm] *n.* (pl. **-miums**, **-mia**)正式的赞辞,夸大的颂辞(formal or highflown praise);颂辞,赞辞(eulogy, panegyric).

en·com·pass [inkʌ́mpəs][ɪnˋkʌmpəs] *vt.* **1** 包围,围绕(surround, form a circle about). **2** 包括,包含(contain). **en·cóm·pass·ment** *n.*

en·core [ɑŋkɔ́ː, ˊˋ/áːŋkər][ˋɑŋkɔr] *n.* **1** 再来一个,要求再演一个. **2** 应观众要求再奏[唱]一个. —*int.* 再来一个,再一次(again, once more). —*vt.* 要求再唱(一曲等)(demand a repetition of);要求(演奏者)再奏(一曲).

en·coun·ter [inkáuntə/-tər][ɪnˋkauntɚ] *vt.* **1** 遭遇(敌人),会战(confront in battle). **2** (意外)邂逅,偶遇(meet by chance):—*encounter a friend* 偶遇友人. **3** 遭遇(困难、反对等)(experience). —*n.* **1** (偶然)邂逅,遭遇. **2** 遭遇战,会战.

en·cour·age [inkʌ́ridʒ/-kə́ːr-][ɪnˋkɝɪdʒ] *vt.* (**-aged**; **-aging**) **1** 鼓舞,奖励(give courage to);激励…,使做…(urge)(*to do*):—*Your advice encouraged me.* 你的忠告激励了我/*encourage a person to work harder* 鼓励某人更加努力工作. **2** 奖励,援助,支持(support):—*encourage commerce* 促进商业发展.
en·cóur·age·ment *n.* **en·cóur·ag·ing·ly** *adv.*

en·cri·nite [énkrinàit][ˋɛnkrə,naɪt] *n.* 〖动·地质〗海百合化石(fossil crinoid).

en·croach [inkróutʃ][ɪnˋkrotʃ] *vi.* 蚕食,侵害(他人的领地、权利等)(intrude usurpingly)〈*on*〉.
en·cróach·ment *n.*

en·crust, **in-** [inkrʌ́st][ɪnˋkrʌst] *vt.* **1** 用外皮[壳]覆盖(cover with a crust). **2** 镶(宝石等)于…,装饰…的表面(overlay with an ornamental crust).

en·cum·ber [inkʌ́mbə/-bər][ɪnˋkʌmbɚ, ɛn-] *vt.* **1** 阻碍,妨碍(动作、活动等)(hamper)〈*with*〉. **2** 使负(债)(burden)〈*with*〉. **3** 堵塞(场所)(block up, fill)〈*with*〉.
en·cúm·ber·ment *n.*

en·cum·brance [inkʌ́mbrəns][ɪnˋkʌmbrəns] *n.* **1** 妨碍,拖累(burden, annoyance);障碍物(impediment). **2** 〖法律〗财产的债权或债务(claim or liability attached to property).
without encumbrance(s) 没有孩子的(having no children).
en·cúm·branc·er *n.* 〖法律〗不动产抵押权的享有人.

-ency [-ənsi][-ənsɪ] *suf.* [名词后缀]表示"性质"、"状态"之意(例 *efficiency*, *fluency*).

en·cyc·lic [ensíklik, -sáik-][ɛnˋsɪklɪk], **-li·cal** [-likəl][-lɪkəl] *adj.* 〖罗马天主教〗(文书)广为传布的(intended for extensive circulation). —*n.* (罗马教皇向全世界天主教会颁布的)通谕.

en·cy·clo·p(a)e·di·a [ensàiklәpíːdiә][ɪn,saɪkləˋpidɪə] *n.* **1** 专门辞典,百科全书. **2** [the E-](1751～1765年狄德罗(Diderot)、达朗贝尔(D'Alembert)等人编纂的)《百科全书》.
en·cý·clo·páe·dic, **-pé-** *adj.*
en·cý·clo·páe·dist, **-pé-** *n.*
[源于希腊语 *egkuklopaideia*(普通教育).希腊人认为通才教育必须注重人文与科学]

en·cyst [insíst][ɛnˋsɪst] *vt.* 〖生物〗把…包在囊内(enclose in a cyst).




endive / **菊苣**
相传菊苣是由东印度或埃及传到欧洲的.要栽培食用菊苣,为了去其苦味,必须隔绝阳光.其嫩叶可供生食.

end [end][ɛnd] *n.* **1** 终端,末梢,末端:—*the end of a line* 线的末端/ *to the ends of the earth* 到天涯海角. **2** 终点,终结,末尾:—*to the end of time* 永远/*the end of a book* 书的结尾. **3** (数量、力量等的)限度,极限(utmost limit):—*without end* 无尽头. **4** 破灭(destruction);死亡(death):—*be near one's end* 死到临头. **5** 目标,目的(aim, purpose);存在理由,最终目的(object for which a thing exists):—*gain one's end(s)* 达到目的. **6** 结局,结果(result). **7** 残屑,残片:—*cigarette end* 烟蒂. **8** 〖海〗(位于钢缆、锚链最后的)链,节. **9** 〖滚球〗一阵.
be at an end 结束(be completed),用尽(be exhausted).
be at the end of 在…尽头(have no more of).
begin at the wrong end 一开始就错了.
bring to an end 使结束,完了(complete).
come to an end 完毕,用尽.
end for end 颠倒地,相反地.
end on 端头直对.
end to end 头尾相接地,两端相接地.
go (in) off the deep end 《口语》铤而走险;勃然大怒(give way to emotion or anger).
in the end 最后,终于(finally, after all).
keep one's end up 尽自己的责任,做好分内的工作(bear one's part).
make an end 结束(finish).
make an end of 停止,废除(put a stop to).
make both ends meet 量入为出,使收支相抵(live within one's income).
no end 《口语》无限,非常(to a great extent).

endocrine / 内分泌腺

通常为无管腺，由脑垂体控制. 分泌物不经导管而直接经血液输送至全身，但胰脏则将分泌物分泌于消化管内. 图为内分泌腺的种类和位置.



no end of 《口语》(1)无尽的，很多的(much or many of). (2)极好的.
on end (1)直立地(upright). (2)接连地.
put an end to 结束，停止(stop).
to no end 无益，无用.
to the end that 为要….
——*vt.* **1** 结束，终止：——*end one's life in poverty* 贫困潦倒地终其一生. **2** 消灭(destroy).
——*vi.* 结束，终止：——*How does the story end?* 这个故事如何结局?
end by *doing* 最后以…结束.
end in 终归，终成…(result in).
end up 完结，结束(conclude, finish).
big end 〖机〗连杆大端：连杆和曲柄轴连接部分(→图 COMBUSTION).
end game 〖棋〗残局；最后阶段.
énd-mìll (*vt.*)(在金属片两端或周围)刻上槽纹.
énd-pàpers (*n.*)〖装订〗书籍卷首及卷尾的空白页.
énd-plày (*n.*)〖工学〗轴端隙：机械轴旋转时，顺着原轴方向转动的余隙.
énd-pròduct (*n.*)(指原料的)最后产品，最终产物(finished article).
énd-stòpped (*adj.*)〖诗体〗(韵文)段落分明的，行末有停歇的.
little end 〖机〗连杆小端：连杆和活塞连接部分(→图 COMBUSTION).

en·dam·age [indǽmidʒ][ɛn`dæmɪdʒ] *vt.* 损害，伤害(damage).

en·dan·ger [indéindʒə-/dʒər][ɪn`dendʒɚ] *vt.* 使有危险，危及(cause danger to).

en·dear [indíə/-díər][ɪn`dɪr] *vt.* 使受怜爱，使喜爱(render dear)〈*to*〉.
en·déar·ing·ly *adv.* ***en·déar·ment*** *n.* **1** 钟爱，亲爱. **2** 表示亲爱的行为〖话语〗(action or utterance expressing affection).

en·deav·o(u)r [indévə/-ər][ɪn`dɛvɚ] *vt.* 努力(try)〈*to* do〉；《古》奋勉(strive)〈*after*〉：——*endeavor to win* 竭力求胜. ——*vt.* 努力去做…〈*to* do〉.
——*n.* 竭力，试图(attempt)〈*to* do〉：——*do*[*make*] *every endeavour* 竭尽一切所能.

en·dem·ic [endémik][ɛn`dɛmɪk] *adj.* **1** 某民族[地方]特有的，地方性的. **2** (动植物)某地方特产的. **3** (疾病)地方性的(cf. *epidemic*). ——*n.* 地方病.
en·dém·i·cal·ly *adv.*
[希腊语 *endēmos*(当地特有的)]

end·ing [éndiŋ][`ɛndɪŋ] *n* **1** 结局，终结；(书、故事等)最后部分，结尾(concluding part). **2** 〖语法〗词尾，后缀(formative suffix).

en·dive [éndiv][`ɛndɪv] *n.* **1** 菊苣(*Cichorium endivia*)：菊科多年生植物. 有叶子小、锯齿多的卷叶菊苣(curled endive)与叶子宽阔而无锯齿的巴达维亚菊苣(Batavian endive)，其嫩叶可作沙拉. ✽ **2** 《美》＝chicory 1,2.

end·less [éndlis][`ɛndlɪs] *adj.* **1** 无尽的，永远的(infinite, eternal). **2** 不间断的(incessant)：——*an endless sermon* 冗长的训诫. **3** 环状的，不停歇的.
énd·less·ly *adv.* **énd·less·ness** *n.*
endless band 环形带.
endless cable 环索.
endless chain 循环链.
endless knife 环刀.
endless saw 环带锯.

en·do- [éndou-][`ɛndo-] *pref.* "内"、"内部"(within)之意.

en·do·car·di·um [èndoukáːdiəm/-kár-][ˌɛndo`kardiəm] *n.* (pl. **-dia**)〖生理〗心内膜：覆盖心室或心房内侧平滑的膜.
èn·do·car·dí·tis [-dáitis][-`daɪtɪs] *n.* 〖医〗心内膜炎.

en·do·carp [éndoukàːp/-kàrp][`ɛndo,karp] *n.* 〖植〗内果皮：果皮的内层(→图 FRUIT).

en·do·crine [éndəkràin, -krín][`ɛndo,kraɪn] *adj.* 〖解·生理〗内分泌的. ——*n.* 内分泌腺：将分泌物由腺细胞直接输入血液或淋巴的无管腺. ✽

en·do·derm [éndədə̀ːm/-də̀ːrm][`ɛndo,dɝm] *n.* **1** 〖生理〗内胚层：胚胎细胞层的内层，分裂成为消化系统的组织. **2** 〖植〗＝endodermis.

en·do·der·mis [èndoudə́ːmis/-də́ːr-][ˌɛndo`dɝmɪs] *n.* 〖植〗内皮层：皮层与中心柱之间的细胞层(→图 STEM).

en·dog·a·my [endɔ́gəmi/-dág-][ɛn`dagəmɪ] *n.* 族内婚姻：同一氏族或种族结婚的习惯.
en·dóg·a·mous *adj.*

en·dog·e·nous [endɔ́dʒinəs/-dádʒ-][ɛn`dadʒənəs] *adj.* 〖生物〗内生的(growing or originating from within).

en·do·me·tri·um [èndoumíːtriəm][ˌɛndə`mitrɪəm] *n.* (pl. **-tria**)〖生理〗子宫内膜(lining tissue of the womb).

en·do·plasm [éndouplæ̀zəm][`ɛndo,plæzəm] *n.* 〖生物〗内质：细胞中位于较内侧的流动性细胞质(→图 CELL).
èn·do·plás·mic *adj.*

en·dorse, in- [indɔ́ːs/-dɔ́rs][ɪn`dɔrs] *vt.* **1** 写在(文书的)背面(write on the back of).
2 (在票据、支票背面)背书(sign one's name on).
3 将(所收到的票据、支票，给别人代为支付款项)背书转让〈*to*〉.
4 《英》(在驾驶执照等)背面记入违章事项(write the particulars of an offence on).
5 确认(某人的意见等)(confirm)；赞成，认可(express approval of).
en·dórse·ment *n.*

en·do·skel·e·ton [èndouskélitən][ˌɛndə`skɛlətən] *n.* 〖动〗内骨骼：动物体内的骨骼. ✽

en·do·sperm [éndəspə̀ːm/-spə́ːrm][`ɛndə,spɝm] *n.* 〖植〗胚乳(内胚乳)：种子内包着胚的胚乳组织(→图 SEED).
én·do·spér·mic *adj.*



endoskeleton / 内骨骼

位于体内的骨骼，支持体内的各种器官，外侧附有肌肉. 与甲壳类或鱼类的鳞等外骨骼相对. 图为鼹鼠的骨骼.

en·do·the·li·um [èndouθí:liəm][ˌɛndoˋθiliəm] *n.* (pl. **-lia**) 内皮：覆盖血管等内壁的细胞层.

en·dow [indáu][ɪnˋdau] *vt.* 1（对个人、公共机构等）作永久性的捐助，捐赠基金(give or bequeath a permanent income to). 2 授予（特权等）(invest)〈*with*〉;[尤指用于过去分词]赋予（资质、能力等）(furnish)〈*with*〉.

en·dow·ment [indáumənt][ɪnˋdaumənt] *n.* 1（基金的）捐助，捐赠(act of endowing). 2 基金，基本财产. 3 [通常 pl.]才能(talent).
endowment assurance[**insurance**] 养老保险：人寿保险在固定期终了时，或投保人达到特定年龄时，或在约定期内投保人死亡时，担保方支付给投保方以契约规定的寿险金额.
endowment policy 人寿保险单.

en·due, in- [indjú:/-djú:][ɪnˋdju,-ˋdu] *vt.* 1 穿上，穿着(put on); 伴装，假装(assume). 2 使（人）穿上（…）(clothe)〈*with*〉. 3[通常作被动语态]赋予（能力、资质等）(furnish)〈*with*〉.

en·dur·ance [indjúərəns/-djúər-][ɪnˋdjurəns] *n.* 1 忍耐性，持久力(habit or power of enduring). 2 忍耐，容忍(enduring).

·**en·dure** [indjúə/-djúər][ɪnˋdjur] *v.* (**-dured; -during**) —*vt.* 1 忍受（苦痛等），忍耐(undergo); 甘受(submit to): —*endure pain* 忍受痛苦. 2（东西）耐久: —*endure a strong wind* 抗强风. 3[尤指用于否定句]容忍(bear)〈*to* do〉: —*I cannot endure that fellow.* 我不能容忍那个家伙.
—*vi.* 1 忍耐，忍受. 2 持续(last): —*Her fame will endure for ever.* 她的英名将永垂不朽.

end·ways [éndwèiz][ˋɛnd,wez], **-wise** [-wàiz][-ˌwaɪz] *adv.* 1 末端朝前. 2 末端朝上，直立地. 3 两端相接地(end to end).

En·dym·i·on [endímiən][ɛnˋdɪmɪən]〖希腊神话〗恩底弥翁：月神西莉妮(Selene)所爱的牧羊美少年.

Engels/恩格斯
马克思挚友，与马克思共同创立共产主义. 1883 年马克思去世后，代亡友处理遗稿，出版《资本论》第二卷、第三卷，此后一直为马克思的著作修订、再版、作序和辩护. 除与马克思合著有《共产党宣言》外，历时 10 年撰成的《自然辩证法》，将唯物史观扩展为辩证唯物论，另有《家庭、私有制和国家的起源》等著作.



E. N. E.《略》east-north-east 东北东.

en·e·ma [énimə, iní:mə][ˋɛnəmə] *n.* (pl. **-mas, enemata**[inémətə][ˋɛnəmətə])〖医〗灌肠(injection of fluid into the rectum); 灌肠剂.

·**en·e·my** [énimi][ˋɛnəmɪ] *n.* (pl. **-mies**). *adj.*
—*n.* 1 敌人(hostile person): —*a powerful enemy* 强敌. 2 敌兵，敌国的人(member of a hostile army or nation). 3 [通常加冠词 the][集合名词]敌军(hostile force). 4 有害物，敌手(opponent)〈*of, to*〉: —*an enemy of mankind* 人类之敌. 5 [the E-]撒旦(the Devil). —*adj.* 1 敌军的，敌国的. 2 怀有敌意的(hostile).
[拉丁语 *inimicus*(*in-* 逆＋*amicus* 友人)]

en·er·get·ic [ènədʒétik/ènər-][ˌɛnəˋdʒɛtɪk] *adj.* 1 精力充沛的，有活力的(full of energy). 2 有力的、有效果的(powerfully operative).
èn·er·gét·i·cal·ly *adv.*

en·er·gism [énədʒizəm/énər-][ˋɛnədʒɪzṃ] *n.*〖伦〗完全论：主张人生至善并非快乐，人生目的在于勤勉奋进，成为完人.
èn·er·gís·tic *adj.*

en·er·gize, -gise [énədʒàiz/énər-][ˋɛnəˌdʒaɪz] *vt.* 给以能量(supply with energy).

en·er·gu·men [ènə:gjú:men/ènər-][ˌɛnəˋgjumɛn] *n.* 1 着魔的人(demoniac). 2 狂热者(fanatical devotee).

·**en·er·gy** [énədʒi/énər-][ˋɛnədʒɪ] *n.* (pl. **-gies**) 1 力气，气势，元气(force, vigor). 2 精力，活力，精神: —*full of energy* 精力充沛. 3 活动(active operation); [通常 pl.]力量，能力(individual powers in exercise): —*devote one's energies to* 竭尽所能去做. 4〖物理〗能量，能(ability of matter to do work). ✽
conservation of energy: → CONSERVATION.
kinetic[**actual**]**energy**〖物理〗动能：物体由于运动而具有的能量.
latent energy 潜能.
màss-énergy(*n.*)〖物理〗质能：一切物体以质量形态具有的能量. 仅极少数如放射线等，以放射能或原子衰变的形式被放出.
potential energy〖物理〗位能，势能：物体或系统因所在位置、形状而相对于基准位置所做的功.
[拉丁语 *energia* ← 希腊语 *energeia*(← *energēs* 活动的)]

en·er·vate [énəvèit/énər-][ˋɛnəˌvet] *vt.* 1 减弱…的力量，使衰弱(weaken). 2 使无力；使失去活力(impair vigor of).
èn·er·vá·tion *n.*

en·fant ter·ri·ble [ɑ:ŋfá:ŋ terí:bl][ɑŋˋfɑŋ tɛˋribl] 1（说出或问出使大人尴尬的事情）顽皮的[难以管教的，老成的]孩子. 2 鲁莽的人，没有责任感的人.
[法语]

en·fee·ble [infí:bl][ɪnˋfibl] *vt.* 使衰弱，使软弱(make feeble).
en·fée·ble·ment *n.*

en·feoff [inféf, -fí:f][ɛnˋfɛf, -ˋfif] *vt.* 授予封地（给某人）(invest with a fief); 使土地、财产作不限定或限定继承(put in possession a fee-simple or fee-tail).
en·féoff·ment *n.*

En·field [énfi:ld][ˋɛnfild] 1 恩菲尔德：伦敦北部地区，附近有政府的小武器工厂. 2 [作普通名词用](1)(亦作 **Enfield rifle**)恩菲尔德式步枪：克里米亚战争后，英国陆军所使用由枪口装子弹的武器，最早由恩菲尔德制造. (2)＝ Lee-Enfield.

en·fi·lade [ènfiléid][ˌɛnfəˋled] *n.*〖军〗扫射(fire from guns sweeping a line from end to end).
—*vt.* 扫射.

en·fold [infóuld][ɪnˋfold] *vt.* 1 包裹，包住(wrap up)〈*in, with*〉. 2 拥抱，紧抱(clasp, embrace).

en·force [infɔ́:s/-fɔ́rs][ɪnˋfors] *vt.* 1 强制执行（主张、要求等），竭力主张(press home, urge). 2 实施（法律等），强迫遵守 (compel the observance of).
en·fórce·ment *n.* **en·fórce·a·ble** *adj.*

en·fran·chise [infrǽntʃaiz][ɛnˋfrænt∫aɪz] *vt.* 1 使（奴隶、农奴等）获得自由(release from bondage). 2 免除（法律上的义务等）(release from legal liabilities, etc.). 3 给予（城市等）自治权(invest with municipal rights),（尤指）给予选举国会议员投票权. 4 给予公民权[市民权](admit to membership of a body politic or State); 给予参政权(admit to electoral franchise).
en·frán·chise·ment *n.*

·**en·gage** [ingéidʒ][ɪnˋgedʒ] *v.* (**-gaged; -gaging**) —*vt.* 1 受束缚，使约束(bind by a contract or promise): —*I am engaged for tomorrow.* 我明天有约会. 2 订婚: —*be engaged to her* 与她订婚. 3 雇用(hire); 预订（座位等）. 4 [通常作被动语态]忙碌地从事…(employ busily)，占用（时间）(occupy): —*have one's time fully engaged* 时间完全被占去了. 5 吸引（注意力等）(hold fast, attract); 迷惑(charm): —*engage a person's attention* 引人注意. 6 使生冲突(bring into conflict); 与…交战(attack, enter into combat with). 7〖建〗[被动语态]将（柱子）嵌入墙壁(fasten into a wall). 8〖机〗使（齿轮等）啮合〈*with*〉.
—*vi.* 1 允诺，承担，发誓(pledge oneself)〈*to* do, *that*＋从句〉. 2 从事，参与(take part)〈*in*〉: —*engage in politics* 参与政治. 3 交战(come into conflict)〈*with*〉. 4〖机〗(齿轮等)啮合.
engage for《古》保证…(guarantee).
en·gáged *adj.* 1 已订婚的. 2 被占用的，忙碌中的(occupied); 使用中的(in use).

·**en·gage·ment** [ingéidʒmənt][ɪnˋgedʒmənt] *n.* 1（聚会等）约会(appointment); 预约，契约. 2 [pl.]〖商〗债务. 3 订婚. 4 雇用；雇用期间. 5 交战，战争(battle). 6〖机〗(齿轮等的)啮合.
engagement ring 订婚戒指.

en·gag·ing [ingéidʒiŋ][ɪnˋgedʒɪŋ] *adj.* 有魅力的，迷人的(winning, attractive).
en·gág·ing·ly *adv.*
en·gág·ing·ness *n.*

en·gar·land [engá:lənd/-gár-][ɛnˋgɑrlənd] *vt.* 给…戴上花环(put a garland upon); 用（花等）装饰…，扎成花环(wreathe)〈*with*〉.

En·gels [éŋgəls][ˋɛŋəls] **Friedrich～** 恩格斯(1820～1895): 德国社会主义者. 1848 年与马克思(Karl Marx)共同起草《共产党宣言》. ✽

en·gen·der [indʒéndə/-dər][ɪnˋdʒɛndə] *vt.* 1 引起(give rise to, bring about). 2《古》(父亲)得(儿子)(beget).


·**en·gine** [éndʒin][ˋɛndʒən] *n.* 1 引擎，发动机: —*a diesel engine* 柴油引擎. 2 机车(railway locomotive); 消防车(fire engine). 3《古》工具，手段(means, instrument) 4《古》武器(machine used in warfare),（尤指弩炮、破城锤等）大型武器.
—*vt.*（船只等）安装发动机.
éngine-driver(*n.*)（火车）司机.
éngine-ròom(*n.*)（船只等的）机舱.
éngine-tùrned(*adj.*) 有机器刻的图案、花饰的.
éngine-tùrning(*n.*) 机器刻花（在金属表面刻出装饰性的左右对称的图案.）
[拉丁语 *ingenium*(才能，装置)]

:**en·gi·neer** [èndʒiníə/-níər][ˌɛndʒəˋnɪr] *n.* 1 机械师，技师；工程师. 2 机工(one who has charge of an engine);《美》(机车)司机(engine driver). 3《陆军》工兵;（海军的）轮机军官. 4[Engineers]（陆军）工兵队. 5 巧妙地处理事情的人. —*vi.* 做工程师. —*vt.* 1（工程师）设计[建造](construct). 2《口语》巧妙地策划，处理(contrive, arrange, bring about).
èn·gi·néer·ing *n.* 1 工程学: —*mechanical engineering* 机械工程学. 2 土木工程.
civil engineer 土木工程师.
electrical engineer 电机工程师.
mechanical engineer 机械工程师.
military engineer 工兵.

en·gird [ingə́:d/-gə:rd][ɛnˋgɝd], **-gir·dle** [-dl][-dl] *vt.* 环绕，围绕(surround with a girdle).



1




2



3



4



5

energy/**能量**

能量的种类.

1 体能.

2 核能.研究人员从隔离壁的后面使用机械手.操纵同位素.

3 势能及动能.赞比亚和罗得西亚间的维多利亚瀑布.

4 太阳能.以色列人在房顶上安装的太阳能热水器.

5 风能.位于英国诺福克郡霍西(Horsey)的排水用风车.





England/英格兰　英国面积最大、土地最富饶、人口密度最高的地区．上为湖泊地区（Lake District）的康尼斯顿湖（Coniston）．下为英格兰坎特布里昔日的主要出入通道西门．

Eng·land [íŋglənd][ˋɪŋglənd] **1** 英格兰：位于大不列颠岛南半部，不包括苏格兰与威尔士两地．中心城市为伦敦（London）．✻ **2** 英国．

Eng·land·er [íngləndə/-ər][ˋɪŋgləndɚ] *n.* 英格兰人；英国人．

Little Englander (1)英格兰本土主义者：反对英帝国对外扩张领土的人．尤指波尔战争时．(2)提倡孤立主义者．

Eng·lish [íŋgliʃ][ˋɪŋglɪʃ] *adj.* **1** 英格兰的（of England）；英国的．**2** 英格兰人的；英国人的．**3** 英语的：——*English grammar* 英语语法．——*n.* **1** [加冠词 the][集合名词]英格兰人；英国人：——*The English are a tea-loving people.* 英国人是爱好喝茶的民族．**2** 英语：属于日耳曼语系的西部日耳曼语言．**3**〖印刷〗14 点西文活字：介于 12 点（pica）与 18 点（great primer）之间．

in plain English 用浅显的英语．

——*vt.* [e-]《古》译成英文．

Éng·lish·ry *n.*〖主史〗（尤指爱尔兰的）英格兰后裔．

American English 美国英语，美语．

English Channel[加冠词 the]英吉利海峡：英格兰南岸与法国北岸间的海峡．

English horn＝COR ANGLAIS.

English sonnet：→SONNET.

Énglishwòman(*n.*)英格兰妇女；英国妇女．

king's[Queen's]English[加冠词 the]纯正英语，(英国的)标准英语．

Middle English 中古英语：约 1100～1500 年的英语．

Modern English 近代英语：约 1500 年以后的英语．

Old English 古代英语：约 5 世纪至 1100 年的英语．

[原为"Angles(盎格鲁族)的"之意．自古指"盎格鲁-撒克逊民族(语言)的"]

Eng·lish·man [íŋgliʃmən][ˋɪŋglɪʃmən] *n.* (pl. **-men**)英格兰人；英国人．

en·gorge [ingɔ́ːdʒ/-gɔ́rdʒ][ɛnˋgɔrdʒ] *vt.* **1** 狼吞虎咽（devour greedily）．**2** [被动语态]使塞满（be crammed）．**3**〖医〗[被动语态]充血（be congested with blood）．

en·górge·ment *n.*

en·graft，in- [ingráːft；美 + -grǽft][ɛnˋgraft，-ˋgræft] *vt.* 嫁接(芽、枝等)(insert)〈*into*，*upon*〉．

en·grail [ingréil][ɛnˋgrel] *vt.* 边缘做成锯齿形（indent the edge of），饰以锯齿形花边（give a serrated appearance to）．(→图 HERALDRY)．

en·grain [ingréin][ɪnˋgren] *vt.* **1** 使…(在染料等中)浸透（cause to sink deeply）．**2** 使(习惯等)根深蒂固．

en·gráin·ed *adj.* 根深蒂固的（inveterate）；彻底的（thoroughgoing）．

en·gram [éngræm][ˋɛngræm] *n.* **1**〖心理〗记忆痕迹：心理经验形成残留在脑子里的假想记忆痕迹．

2〖生物〗印迹，兴奋痕迹：因受到刺激而在细胞内产生遗传性的持久变化．

en·grave[ingréiv][ɪn`grev] *vt.* 1(在硬面上)刻…,饰刻(inscribe,ornament)〈*with*〉;(将图案或文字等)雕刻(于…上)(carve)〈*upon*〉. 2(供印刷用)刻(图案于)金属板[木板]上(cut on a metal plate or wood block for printing). 3(记忆等)深刻,铭记(impress deeply)〈*upon*〉.
en·gráv·er *n.*

en·grav·ing[ingréiviŋ][ɪn`grevɪŋ] *n.* 1(用铜版、木版等印制的)版画,雕版印刷(print made from an engraved plate). ✲ 2(铜版、木版等的)制版法,雕版技术(art of imparting designs). 3 雕刻凹版.
line engraving 线雕.

en·gross[ingróus][ɪn`gros] *vt.* 1 用大字体书写(文书等)(write in large letters);誊清. 2 以法律用语叙述或书写(write out or express in legal form). 3 完全占据(注意、时间等)(fully occupy);[尤指用于过去分词]使全神贯注,使热衷. 4《古》(为垄断销售价格而)囤购商品(buy the whole stock of).
en·gróss·ment *n.*

en·gulf[ingʌ́lf][ɪn`gʌlf] *vt.* 掉进[使陷入]深渊(plunge into a gulf),吸入,吞入,卷入(swallow up as in a gulf).
en·gúlf·ment *n.*

en·hance[inhá:ns: 美 +-hǽns][ɪn`hɑns,-`hæns] *vt.* 1 提高(品质、力量、程度等),加强(heighten,intensify). 2 抬高(价格、价值),增加(raise). 3《古》夸张(exaggerate).
en·hánce·ment *n.*

en·har·mon·ic[ènhɑ:mɔ́nik/-hɑrmɑ́n-][ˌɛnhɑr`mɑnɪk] *adj.*〖音乐〗1 四分音:指希腊音阶中,将 2 ½音(5 个半音)的音程分为 10 个 4 分音,而形成一个长 3 度音程与两个并列的 4 分音的音阶. 2 4 分音的. 3 异符同音的:指如升 G 调(♯G)与降 A 调(♭A)在 12 平均音律上为同音者.
èn·har·món·i·cal·ly *adv.*

e·nig·ma[inígmə][ɪ`nɪgmə] *n.* 1 谜,谜语(riddle). 2 令人困惑的人,不可理解的事物(puzzling person or thing).
en·ig·mat·ic[`enigmǽtik][ˌɛnɪg`mætɪk], **-i·cal** *adj.*
en·ig·mát·i·cal·ly *adv.*

en·jamb(e)·ment[indʒǽmmənt][ɪn`dʒæmmənt] *n.*〖诗体〗跨行:意义、行文转至下一行者.

en·join[indʒɔ́in][ɪn`dʒɔɪn] *vt.* 1 规定强制(行动等)(prescribe,impose)〈*on*〉;责令(做…)(command)〈*to* do〉. 2〖法律〗禁止(prohibit,restrain).

:**en·joy**[indʒɔ́i][ɪn`dʒɔɪ] *vt.* (-joys;-joyed;-ing) 1 享受(find pleasure in);欣赏…:—*enjoy life* 享受人生/*He enjoyed watching the game*. 他愉快地欣赏比赛. 2[反身用法]愉快地度过,快乐地度过(experience pleasure):—*She enjoyed herself at the party*. 她在宴会上很愉快. 3 享有,享用(have the use of);经历(experience):—*enjoy good* [*poor*]*health* 享有健康[身体欠佳].
en·jóy·a·ble *adj.* **en·jóy·a·bly** *adv.*
en·jóy·ment *n.*


en·kin·dle[inkíndl][ɛn`kɪndl] *vt.* 1 点燃,使燃烧(cause to blaze up);引起(战争). 2 激起(感情,热情),使燃起(inflame with passion).

en·lace[inléis][ɪn`les] *vt.* 1 捆,扎(encircle tightly);包裹(enfold). 2 缠绕(entwine), **en·láce·ment** *n.*

·**en·large**[inlá:dʒ/-lárdʒ][ɪn`lɑrdʒ] *vt.* (-larged;-larging) 1 增大,扩大(make larger or wider);增补(书籍):—*enlarge a house* 扩建房屋. 2〖摄影〗放大. 3 增长(见识等)(widen).
—*vi.* 1 详述〈*upon*〉:—*enlarge upon a matter* 详述问题. 2 增大,扩大(grow larger);(照片)放大.
en·lárge·ment *n.* **en·lárg·er** *n.* (照片的)放大机.

en·light·en[inláitən][ɪn`laɪtn] *vt.* 1(对于事物)指导,教育(instruct,inform)〈*on*〉. 2[尤指用于过去分词]启迪,开导(free from prejudice or superstition). 3《诗·修辞》照亮,弄明白(shed light on),投射光线于(人)(give light to).

en·light·en·ment[inláitənmənt][ɪn`laɪtnmənt] *n.* 1 教化,启迪,开导. 2[the E-]启蒙运动:18 世纪欧洲的哲学运动.启蒙运动是以追求理性,怀疑教会权威和封建制度为特点的文化思想运动.德语 Aufklärung 的英译.



engraving/版画 图为制作版画的常用工具,最上面两种为雕刻刀的剖面图.

en·list[inlíst][ɪn`lɪst] *vt.* 1 征募(士兵),使入伍(engage or enrol for military service). 2(事业等)得到…的协助[援助](secure the cooperation or support of)〈*in*〉. —*vi.* 1 应征,入伍. 2 参加,支持.
en·líst·ment *n.*

en·liv·en[inláivən][ɪn`laɪvən] *vt.* 使有活力,使有生气(animate,inspirit);使快活(brighten).
en·lív·en·ment *n.*

en masse[ɑ:ŋ mǽs][ɛn`mæs] 全体(in a mass);一齐(all together).[法语]

en·mesh[inméʃ][ɛn`mɛʃ] *vt.* 1 使陷入网中(entangle in a net). 2 陷入(困境等).
en·mésh·ment *n.*

en·mi·ty[énmiti][`ɛnmətɪ] *n.* 1 敌意,憎恶(hatred). 2 敌对(state of hostility).

en·ne·ad[éniæ̀d][`ɛnɪˌæd] *n.* 九个[人]一组(set of nine).

en·no·ble[inóubl][ɪ`nobl] *vt.* 1 封…为贵族,授以爵位(make a noble). 2 提高…的品格,使尊贵(make noble,elevate). **en·nó·ble·ment** *n.*

en·nui[ɔ́:nwi:/ɑ́:n-][`ɑnwi] *n.* 倦怠,无聊(boredom).

E·noch[í:nɔk/-nɑk][`inɑk] 1 以诺:希伯来族长玛土撒拉(Methuselah)的父亲(〖圣〗《创世记》5:24). 被认为是伪经《以诺书》(*The Book of Enoch*)与《以诺秘传》(*The Book of the secrets of Enoch*)的作者.

e·nor·mi·ty[inɔ́:miti/inɔ́r-][ɪ`nɔrmətɪ] *n.* 1 穷凶极恶,罪大恶极(monstrous wickedness). 2 犯罪,滔天大罪(crime,monstrous offence).

·**e·nor·mous**[inɔ́:məs/inɔ́r-][ɪ`nɔrməs] *adj.* 巨大的,庞大的(very large):—*an enormous animal* 巨大的动物/*an enormous difference* 极大的差异.
e·nór·mous·ly *adv.* **e·nór·mous·ness** *n.*
[拉丁语 *enormis*(*e*=*ex*-脱离+*norma* 标准),“格外的,巨大的”之意]

en·o·sis[énəsis,inóu-][`ɛnəsɪs,ɪ`no-] *n.* 塞浦路斯(Cyprus)与希腊合并运动.

:**e·nough**[inʌ́f][ɪ`nʌf] *adj.* (量、数、程度)充分的,必要的,足够做…的:—*That's enough*. 够了. /*We have enough water*. =*We have water enough*. 我们有充足的水(▶ 用于名词之前表加强语气)/*enough food for the winter* 有足够的食物过冬.
—*n.* 足够的数量[数目],充分,很多:—*Enough of this folly!* 不要再干这种傻事. /*Enough is as good as a feast*.《谚》饱餐即如盛宴,知足常乐.
more than enough 太多.
—*adv.* 1 足够地(做为…),充分地:—*Is it large enough?* 那个够大吗? /*water hot enough to boil an egg* 水热得能够煮熟鸡蛋. 2 完全,全部:—*This is good enough*. 这够好了! 3 还可以,好歹:—*She sings well enough*. 她唱得还不错. ▶ 置于要修饰的形容词、副词、动词后面.
cannot do enough 无论做多少…也不会够.
curiously**[*oddly*, *strangely*]*****enough*** 不可思议地,奇怪地.
sure enough 果如所料,确实地.

e·nounce[ináuns][ɪ`nauns] *vt.* 1 发表,宣布(enunciate). 2 说出(言语),发音(pronounce).
e·nóunce·ment *n.*

e·now[ináu][ɪ`nau] *adj.*, *n.*, *adv.*《诗》充分的,充分,充足地(enough).

en pas·sant[ɑ:ŋ pæsɑ́:ŋ][ɑŋpæsɑŋ] 顺便地,附带地(by the way).
take (*a pawn*) ***en passant***〖棋〗吃过路兵:自己的棋子前进时,顺便吃掉对手的兵.
[法语(=in passing)]

en·quire[inkwáiə/-kwáiər][ɪn`kwaɪr] *v.*:→INQUIRE.

en·quir·y[inkwáiəri][ɪn`kwaɪrɪ] *n.* →INQUIRY.

en·rage[inréidʒ][ɪn`redʒ] *vt.* 激怒,使暴怒(make furious).

en rap·port[ɑ:ŋ ræpɔ́:/-pɔ́r][ˌɑŋ ræ`pɔr] 有同感地,一致地(in sympathy or accord).
[法语(*en* in, *rapport* 关系,交际)]

en·rap·ture[inrǽptʃə/-tʃər][ɪn`ræptʃɚ] *vt.* 使狂喜,使兴高采烈(delight intensely).

en règle[ɑ:ŋ réigl][ɑŋ`regl] 正式地,依照规则地(in due form).[法语]

·**en·rich**[inrítʃ][ɪn`rɪtʃ] *vt.* (-es) 1 使富足,使富裕(make rich). 2 使(收藏品、博物馆、书籍等的)内容丰富,使充实(add to the contents of):—*Foreign travels enrich the mind*. 国外旅行充实思想. 3 提高(品质、味道等),使浓厚;增加(食物的)的营养价值,增强:—*enriched food*(加入维生素的)营养食品.
4 使(土壤)肥沃. **en·rích·ment** *n.*

en·robe[inróub][ɛn`rob] *vt.* 使…穿长袍(put a robe upon).

en·rol(l)[inróul][ɪn`rol] *vt.* (-ll-) 1 记入名单,登录(write the name of (a person) on a list),(尤指)入伍. 2 使(人)入会,使成为会员(incorporate as a member)〈*in*〉. 3〖史〗归入法院档案(enter among the rolls of a court of justice);记录(record).
en·ról(l)·ment *n.*

en route[ɑ:n rú:t][ɑn`rut] 在途中(on the way).[法语]

ENSA, En·sa[énsə][`ɛnsə]《略》Entertainments National Service Association (第二次世界大战中(1939～1945)英国的)慰问服务会.

en·san·guined[insǽŋgwind][ɛn`sæŋgwɪnd] *adj.*《文语》染满鲜血的,血染的(blood-stained, bloody).

en·sconce[inskɔ́ns/-skɑ́ns][ɛn`skɑns] *vt.* 藏身于…,隐藏;安置,安顿(establish)〈*in*〉.

en·sem·ble[ɑ:nsɑ́:mbl][ɑn`sɑmbl] *n.* 1 全体,整体(thing viewed as a whole);总效果. 2 全套女装;颜色、质料等配合协调、上下一身的女性服装. 3 = chorus *n.* 3,4. 4〖音乐〗合奏,合唱.
[法语,“一同”之意]

en·shrine[infráin][ɪn`ʃraɪn] *vt.* 1 将(遗物等)置于寺庙内,祀奉(enclose in a shrine). 2(作为神圣之物)珍藏(serve as a shrine for),深藏(于心中).
en·shríne·ment *n.*

en·shroud[infráud][ɛn`ʃraud] *vt.* 完全遮蔽,覆盖(cover completely),隐藏(hide from view).

en·sign[énsain,-sən][ˋɛnsaɪn,-sn̩]*n.* 1〖主海〗旗，国旗，军旗(banner,flag). 2《英》上方有英国国旗(the Union Jack)的白[蓝,红]底旗子. 3〖英陆军〗掌旗官(standard-bearer);《美》海军少尉(lowest commissioned officer in the navy). 4 传统的符号，象征(conventional sign,emblem);《古》(表示官阶等的)纹章，标记(badge). **én·sign·cy** *n.*
blue ensign 英军海军预备舰舰旗，英国官方船旗.
red ensign 英国商船旗. ✽
white ensign 英国军舰旗. ✽

en·si·lage [énsilidʒ][ˋɛnslɪdʒ] *n.* ＝SILAGE.

en·sile[ensáil][ɛnˋsaɪl] *vt.* 将(饲料)贮存在(地窖中)(put into a silo)，把…做成青贮饲料(convert into silage).
en·si·la·tion [ènsiléiʃən][ˏɛnsɪˋleʃən] *n.*

en·slave[insléiv][ɪnˋslev] *vt.* 1 使成为奴隶(make a slave of). 2 使束缚于，使盲从于(习惯，迷信等)(reduce to slavery).
en·sláve·ment *n.*

en·snare [insnέə/-snέər][ɛnˋsnɛr] *vt.* 使落入陷阱，诱捕(entrap).

en·sue[insjúː/-súː][ɛnˋsu] *vi.* 随之而起，接着发生(happen afterwards);因…的结果而发生(result)〈from,on〉.
——*vt.*〖圣〗《古》寻求(seek after).

en·sure [inʃúə/-ʃúər][ɪnˋʃur] *vt.* 1 保护…(使免于危险)，使安全(make safe)〈*against,from*〉. 2 使确实(make certain);保证〈*that*＋从句〉. 3 确保(某物)(secure)〈*to,for*〉.

-ent [-ənt][-ənt] *suf.* 1 [形容词后缀]加在动词后表示"有…性质的"之意(例 *different*). 2 [名词后缀]加在动词后，表示"行为者"(agent)之意(例 *president*).

E. N. T. 《略》ear, nose, and throat 耳鼻喉(科).

en·tab·la·ture [entǽblətʃə/-tʃər][ɛnˋtæblətʃɚ] *n.*〖建〗柱上楣构:古代建筑中置于柱头上端的部分. 由过梁(architrave)、雕带(frieze)、挑檐(cornice)等构成(→图 ORDER).

en·ta·ble·ment [intéiblmənt][ɛnˋtebl̩mənt] *n.* (雕像的)台座(horizontal platform).

en·tail [intéil][ɪnˋtel] *n.* 1 限定财产的继承:法律限定不得将地产随意让与他人，一定要给定继承者. 2 限定继承的财产，限定继承的地产. 3 (文化，精神上的)遗产，继承物. ——*vt.* 1 限定(不动产的继承人)，法律设定限嗣继承不动产权. 2 给与，授予(文化，精神的遗产)(bestow). 3 使(人)负担(费用、劳动力)(impose)〈*on*〉;使成为必需(necessitate).
en·táil·ment *n.*


en·tan·gle [intǽŋgl][ɪnˋtæŋgl̩] *vt.* 1 (与绳、障碍物)纠缠在一起(catch in a snare or among obstacles). 2 陷入(困境)(involve in difficulties). 3 使纠缠(make tangled or intricate). 4 使混乱，使有纠纷. **en·tán·gle·ment** *n.* 1 纠缠，缠住. 2 混乱，纠纷. 3〖军〗(铁丝网等)障碍物(barrier).


en·ta·sis [éntəsis][ˋɛntəsɪs] *n.*〖建〗圆柱收分线:古希腊建筑等圆柱的微凸状(→图 ORDER).

en·tel·e·chy[intéləki][ɛnˋtɛləkɪ] *n.* 隐德来希:亚里士多德哲学中，使潜在的可能性实现，成为现实性的状态.

en·tente [ɑːntáːnt][ɑnˋtɑnt] *n.*〖外交〗(国家间的)协约，友好协商(friendly understanding between States);协约国.
Entente Cordiale[加冠词 the] 英法协约:1904 年英、法两国之间的协约.
Little Entente[加冠词 the]小协约:1921 年捷克、南斯拉夫、罗马尼亚之间的协约.
Triple Entente[加冠词 the]三国协约:1908 年英、法、俄三国之间的协约.[法语]

:en·ter[éntə/-tər][ˋɛntɚ]*vt.* 1 进入…(go or come into);穿入，贯穿(penetrate):——*enter a room* 进入房间/*Such an idea never entered his head.* 他从未想到过这个念头. 2 成为…的一员，加入[入学，入会](become a member of):——*enter a contest* 参加竞赛. 3 准予加入[入学](admit,procure admission for):——*enter a boy in school* 让一男孩入学. 4 开始，进入(新生活等)(begin):——*enter business* 进入商界. 5 填写，记录(名字、细节等)(record).
——*vi.* 1 进入(go or come in):——*enter at the door* 由大门进入. 2 加入[参加]. 3〖戏剧〗出场(come upon the stage). ▶ 舞台用语——*Enter Macbeth.* 麦克佩斯上场.





red ensign/英国商船旗
英国商船悬挂的红底标志旗.(上)
white ensign/英军舰旗
象征英格兰的圣乔治十字旗(红正十字)与英国国旗组合而成的舰旗. 此旗也是英国皇家游艇协会(Royal Yacht Squadron)的会旗.(下)

enter a judgement〖法律〗作出判决.
enter an appearance〖法律〗出庭.
enter a protest 将(议会中少数派)提出的异议记载在议事记录上;提出异议，抗议(protest).
enter a writ〖法律〗发出令状.
enter for 参加(比赛、考试等)(undertake to compete in).
enter into (1)着手，开始，参加(会话、调查等)(engage in). (2)讨论，考察. (3)体谅(某人心情)，同情(sympathize with). (4)成为…的要素[一部分](form part of). (5)缔结(契约等)(bind oneself by).
enter on [***upon***](1)正式开始，着手做(begin,begin to deal with). (2)〖法律〗获得…的所有权.
enter up(1)正式登记. (2)全部记入(账簿里)(complete a series of entries in).
[拉丁语 *intrare*(←副词 *intra* within)]

en·ter·ic [entérik][ɛnˋtɛrɪk] *adj.* 肠的(of the intestines). ——*n.* ＝enteric fever.
en·ter·i·tis[èntəráitis][ˏɛntəˋraɪtɪs] *n.*〖医〗肠炎.
enteric fever〖医〗伤寒(typhoid).

·en·ter·prise[éntəpràiz/-tər-][ˋɛntɚˏpraɪz]*n.* 1 (冒险性的、需要勇气的、困难的)工作. 2 企业，事业:—— *a government enterprise* 国营企业. 3 进取心，冒险心:—— *a man of enterprise* 有进取心的人.
én·ter·prìs·ing *adj.* 有进取心的，企业的.
én·ter·prìs·ing·ly *adv.*
private enterprise 民营企业(economic activity under private control).

·en·ter·tain [èntətéin/-tər-][ˏɛntɚˋten] *vt.* 1 给…娱乐，使欢乐(amuse). 2 款待，招待(receive with hospitality):——*entertain a person to* [*at*] *dinner* 招待(请)某人吃饭. 3 抱有，心存(意见、想法等)(harbour,cherish):——*entertain a hope* 怀有希望. 4 接受(申请等)，列入考虑(admit to consideration).
èn·ter·táin·er *n.* 艺人.
èn·ter·táin·ing *adj.* 使人得到娱乐的，有趣的，使人愉快的(amusing).
èn·ter·táin·ing·ly *adv.*

en·ter·tain·ment[èntətéinmənt/-tər-][ˏɛntɚˋtenmənt] *n.* 1 款待，招待(hospitable reception). 2 娱乐，快乐(amusement). 3 娱乐活动. 文娱表演(public performance or show).

en·thral(l)[inθrɔ́ːl][ɪnˋθrɔl]*vt.* (-ll-)1 奴役;使服从(enslave). 2 迷住，迷惑(charm).
en·thrál (l)·ment *n.*

en·throne[inθróun][ɪnˋθron]*vt.* 1 拥立…为王，使…登基(place on a throne). 2〖教会〗任命…为主教. 3 尊崇，赞美(exalt).
en·thróne·ment *n.*
en· thrò· ni· zá· tion, in-,-sá- [-naizéiʃən/-ni-][-nɪˋzeʃən] *n.*

en·thuse [inθjúːz/-θúː-][ɪnˋθuz] *vi.* 《口语》狂热;热衷(show enthusiasm,gush).

·en· thu· si· asm [inθjúːziæzəm/-θúː-][ɪnˋθuzɪæzm̩] *n.* 1 热心，狂热(passionate eagerness)〈*for*〉:——*have enthusiasm for*[*about*] *baseball* 热衷于棒球. 2 热衷的事物. 3《古》宗教狂热;神灵感应.

en·thu·si·ast[inθjúːziæst/-θúː-][ɪnˋθuzɪˏæst] *n.* 热心人，狂热者(one who is full of enthusiasm)〈*for*〉.

·en·thu·si·as·tic[inθjùːziǽstik/-θùː-][ɪnˏθuzɪˋæstɪk] *adj.* 狂热的，热心的:——*be enthusiastic over jazz* 热衷于爵士乐.
en·thù·si·ás·ti·cal·ly *adv.*

en·thy·meme [énθimiːm][ˋɛnθəˏmim]*n.*〖逻〗三段论省略式，省略推理法:省略前提之一的三段论法.

en·tice[intáis][ɪnˋtaɪs]*vt.* 诱惑，引诱(attract)〈*to* do,*into*〉. **en·tíce·ment** *n.*

·en·tire[intáiə/-táiər][ɪnˋtaɪr]*adj.* 1 整体的，全部的(whole);(物品等)完整的，未损坏的(not broken or decayed):——*an entire day* 整天/*The coffee set is entire.* 这套咖啡杯是完整的. 2 彻底的，完全的(complete):——*an entire failure* 完全失败. 3 未阉割的. 4 未中断的，连续的(all of one piece,continuous). 5 纯粹的，纯种的(pure). ——*n.*〖英史〗黑啤酒的一种. ▶ 用作酒店的招牌.
en·tíre·ness *n.*

·en·tire·ly[intáiəli/-táiər-][ɪnˋtaɪrlɪ] *adv.* 完全地，全部地(wholly);一概，全部地:——*I am not entirely satisfied.* 我并不完全满意.

en·tire·ty[intáiəti/-táiər-][ɪnˋtaɪrtɪ]*n.* 1 完全，彻底(completeness). 2 [加冠词 the]全体，全部，全额(whole,sum total). 3〖法律〗(二者)财产的共同拥有(entire or undivided possession of an estate).
in its entirety 整个地，完整地(in its complete form, as a whole).

·en·ti·tle[intáitl][ɪnˋtaɪtl̩]*vt.* (-tled;-tling)1 定书名;《古》给予(人)称号:——*a book entitled 'Love'* 题名为《爱》的书. 2 给予(人)权利[资格](give a right)〈*to,to* do〉:——*be entitled to a seat*[*to sit*]有资格入坐.
en·tí·tle·ment *n.*

en·ti·ty [éntiti][ˋɛntətɪ] *n.* 1 实在，存在(thing's existence). 2 实体，本质. 3 实际存在物(thing that has real existence).

en·tomb[intúːm][ɪnˋtum] *vt.* 1 安放于墓中，埋葬(place in a tomb). 2 作为…的坟墓(serve as a tomb for). **en·tómb·ment** *n.*

en·to·mol·o·gy [èntəmɔ́lədʒi/-mɑ́l-][ˏɛntəmˋɑlədʒɪ]*n.* 昆虫学(study of insects). ✽
èn·to· mo· lóg· i· cal [-məlɔ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-] [ˏɛntəməˋlɑdʒɪkl̩] *adj.*
èn·to·mól·o·gist *n.*
èn·to·mól·o·gize,-gise *vi.*

en·tou·rage [ɔ̀nturáːʒ/ɑ̀ːn-][ˏɑntuˋrɑʒ] *n.* 1 身边的人，随员(attendant persons). 2 周围，环境(surroundings).[法语]

en·tr'acte [ɔ́ntrækt/ɑ́ːntrækt][ɑnˋtrækt] *n.* 1 幕间休息(interval between the acts of a play). 2 幕间插演的音乐[舞蹈，演艺][法语]

en·trails[éntreilz][ˋɛntrelz]*n.* [pl.]1 内脏(bowels). 2 肠(intestines). 3 (地球等的)内部(inner parts)〈*of*〉.

en·train[intréin][ɪnˋtren]*vt.* 用火车输送(军队等)(put into a train). ——*vi.* 上火车.

·en·trance[1] [éntrəns][ˋɛntrəns] *n.* 1 进入(coming or going in). 2 入场，入学，进入公司，入会:——*No entrance.* 不准入内/*an entrance examination* 入学[就业]考试. 3 (演员的)出场(*coming on the stage*). 4 就任，就职(entering)〈*into,upon*〉;着手，开始:——*entrance into* [*upon*] *office* 就任. 5 门口，入口，通道口(door, passage,etc). 6 进入权(right of admission). 7 入场费，入会费(fee paid on admission).



entomology/昆虫学　生物学家将热带美洲的蓝蝶从展板移至标本箱.

·**en·trance**² [intrá:ns][in`trans] *vt.* **1** 使狂喜(throw into a trance);(因喜悦、恐怖而)出神(overwhelm)〈*with*〉. **2** 使失神,使成恍惚状态(carry away as in a trance).

en·trant [éntrənt][`entrənt] *n.* 进入者,新加入者,(竞赛等的)参加者(one who enters)〈*for*〉.

en·trap [intrǽp][ɪn`træp] *vt.* (**-pp-**) **1** 用陷阱捕捉(catch (as) in a trap). **2** 使(人)陷入(危险等),欺骗(某人),诱使…妥协(beguile)〈*to*,*into doing*〉.

en·treat [intrí:t][ɪn`trit] *vt.* **1** 恳求(某人做…)(ask earnestly)〈*to* do〉. **2**《古》对待(treat,deal with). **en·tréat·y** *n.* 恳求,乞求(earnest request).

en·tre·chat [ɔ̀ntrəʃà:/á:ŋ-][`ɑŋtrə,ʃɑ] *n.*〖舞蹈〗安特雷沙:芭蕾舞的一种跳跃舞姿,舞者跃起两足腾空而多次互击小腿.[法语]

en·trée [á:ŋtrei;英 + ɔ́n-][`ɑŋtre] *n.* **1** 入场权(right or privilege of admission). **2**(1)《英》两道正菜(鱼与肉)之间所上的小菜.(2)《美》主菜.

en·trench, in-[intréntʃ][ɪn`trɛntʃ] *vt.* **1** (在军营、军队、城市等地)围以壕沟,用壕沟防护(surround or fortify with a trench). **2** 巩固防御据点(establish firmly in a defensible position).
—*vi.* (如蚕食般)侵害(encroach,trespass)〈*upon*〉.

en·trénch·ment, in- *n.*
entrenching tools(像铁锹等)挖壕沟的工具.

en·tre nous [ɔ̀ntrə nú:/à:n-][,ɑntrə̀nu]秘密地(between you and me).[法语]

en·tre·pôt [ɔ́ntrəpòu/á:n-][`ɑntrə,po] *n.* **1** 仓库(storehouse for deposits). **2**(输出或输入的)货物集散地,(进出口)贸易中心(commercial center).[法语]


en·tre·pre·neur [ɔ̀ntrəprənə́:/à:ntrəprənə́:r][,ɑntrəprə̀nɝ] *n.* **1** (音乐会等的)主办人(organizer or manager of entertainments). **2** 企业家,实业家;经纪人,承包商(contractor).
èn·tre·pre·néur·i·al *adj.*[法语]

en·tre·sol [ɔ́ntrəsɔ̀l/éntərsɑ̀l][`ɛntɚ,sɑl] *n.*〖建〗半楼(底层与二楼之间的低矮阁楼),夹层楼面(low storey between the first and ground floors).[法语]

en·tro·py [éntrəpi][`ɛntrəpɪ] *n.*〖物理〗熵(热力学函数之一):是用以说明热学过程不可逆性的一个比较抽象的物理量.

en·trust, in-[intrʌ́st][ɪn`trʌst] *vt.* **1** 委托,委任(某人某任务或责任等)(charge)〈*with*〉. **2** 交托,托付(某事、人、物、任务给某人)(confide)〈*to*〉.

·**en·try** [éntri][`ɛntrɪ] *n.* (pl. **-tries**) **1** 进入,入场,参加(going or coming in):—*Japan's entry into the United Nations* 日本加入联合国. **2** (演员的)登台(coming on the stage). **3** 入口(entrance):—*the entry to* [*of*] *a building* 建筑物的入口. **4** (竞赛等的)参赛者,参赛品(person or thing competing in a race,etc.);参赛者名单(list of competitors). **5** (一览表、记录簿、账簿等的)登记,记载(entering or registering). **6** 记载事项;(字典的)条目. **7**〖音乐〗(音乐会等的)演奏开始,(尤指休息后的)再开始. **8**〖法律〗(土地、房屋等的)侵占,占领,侵入(taking possession).
double entry〖簿记〗复式分录.
single entry〖簿记〗单式分录.



envelope/包络线
由 a～a、b～b、…t～t 等符号所连结而成的包络线.

ent. Sta. Hall《略》entered at Stationers'Hall《英》将版权登记于伦敦书籍出版业同业公会事务所.

en·twine [intwáin][ɪn`twaɪn] *vt.* **1** 使缠绕,使交织(interweave). **2** 盘绕;缠绕(wreathe). **3**《古》拥抱(embrace).

e·nu·cle·ate [*v.* injú:klièit/injú:-; *adj.* -kliit][*v.* ɪ̀nuklɪ,et; *adj.* -klɪɪt] *vt.* **1**〖医〗(将肿瘤等从覆膜中)剜出(extract);摘除(眼球)(remove). **2**《古》说明,解释(explain,clear up). —*adj.*〖生物等〗无核的(without a nucleus).

e·nu·mer·ate [injú:mərèit/injú:-][ɪ̀numə,ret] *vt.* 数,点(count). **2** 列举(人、物)(specify,mention one by one). **e·nù·mer·á·tion** *n.* **e·nú·mera·tive**[-mərətiv,-rèit-][-mərətɪv,-,ret-] *adj.*

e·nun·ci·ate [inʌ́nsièit,-ʃi-][ɪ̀nʌnsɪ,et,-ʃɪ-] *vt.* **1** 明确地发表(主张、理论等)(express definitely);宣布(proclaim). **2** 发音(pronounce).
e·nùn·ci·á·tion, e·nun·ci·a·tor *n.* **e·nun·ci·ative** [inʌ́nʃiətiv,-sièit-][ɪ̀nʌnʃɪətɪv,-sɪ,et-] *adj.*

en·u·re·sis [ènjurí:sis][,ɛnju`risɪs] *n.*〖医〗遗尿(involuntary passing of urine).
èn·u·rét·ic *adj.*, *n.* 遗尿的(人).

en·vel·op [invéləp][ɪn`vɛləp] *vt.* **1** 包装,围绕(wrap up,cover)〈*in*〉. **2** 隐藏(hide). **3**〖军〗包围(surround). **en·vél·op·ment** *n.*

·**en·ve·lope** [énvəlòup][`ɛnvə,lop] *n.* **1** 信封(folded and gummed cover for a letter). **2** 封套,外皮(covering). **3**(气球、飞艇的)气囊(→图 AIRSHIP) **4**〖植〗花冠,花萼 **5**〖数学〗包络线. ✽

en·ven·om [invénəm][ɛn`vɛnəm] *vt.* **1** 下毒于…,使有毒(put poison on or into). **2** 使(行动、言语等)怀怨恨,含恶意(infuse venom or bitterness into). **3** 使堕落,使败坏(corrupt,vitiate).

en·vi·a·ble [énviəbl][`ɛnvɪəbl̩] *adj.* 可羡慕的,令人嫉妒的(calculated to excite envy).
én·vi·a·bly *adv.*

·**en·vi·ous** [énviəs][`ɛnvɪəs] *adj.* 嫉妒的,羡慕的(full of envy);感到羡慕的(feeling envy)〈*of*〉:—*be envious of a person's success* 嫉妒某人的成功.
én·vi·ous·ly *adv.*

en·vir·on [inváiərən][ɪn`vaɪrən] *vt.* 用…包围,环绕(surround)〈*with*〉.

·**en·vir·on·ment** [inváiərənmənt][ɪn`vaɪrənmənt] *n.* **1** 环境,周围情况(surroundings):—*one's home environment* 家庭环境. **2** 周围事物(surrounding objects). **en·vìr·on·mén·tal** [-méntəl][-`mɛntəl] *adj.* **Department of the Environment**[加冠词 the]环境保护局.

en·vir·ons [inváiərənz,énvirənz][ɪn`vaɪrənz,`ɛnvərənz] *n.*[pl.](城市的)周围,近郊,郊外(outskirts,surrounding districts).

en·vis·age [invízidʒ][ɛn`vɪzɪdʒ] *vt.* **1** 想象(visualize);(用某种观点)观察(view). **2**《古》正视(look in the face of);面对(危险、事实等)(face).
en·vís·age·ment *n.*

en·voy¹, **-voi** [énvɔi][`ɛnvɔɪ] *n.*《古》(诗文的)结尾部分;(联韵诗等古诗体的)末尾短节(short stanza concluding a ballade,etc.).

en·voy² [énvɔi][`ɛnvɔɪ] *n.* **1** 公使(public minister),(尤指)特命全权公使. ▶ 大使(ambassador)之下,代理大使;代办(chargé d'affaires)之上. **2** 使者(messenger),代表(representative).

·**en·vy** [énvi][`ɛnvɪ] *n.* (pl. **-vies**), *v.* (**-vies;-vied;-ing**)—*n.* **1** 嫉妒,羡慕,钦羡:—*out of envy* 出于嫉妒[羡慕]. **2** 羡慕的对象:—*His car is the envy of the neighborhood.* 他的车是邻居羡慕的对象. —*vt.* 羡慕,嫉妒:—*How I envy you!* 我好羡慕你/*I envy him his success.* 我嫉妒他的成功.[拉丁语 *invidia*(嫉妒)←*invidere*(嫉妒)←*in*-(相反)+*videre*(看)]

en·wrap [inrǽp][ɛnˋræp] *vt.* (**-pp-**)包，裹(wrap，enfold)〈*in*〉.

En·zed [énzèd][ˋɛn͵zɛd]《澳口语・新西兰口语》新西兰. **Én·zèd·er** *n.* 新西兰人.

en·zyme [énzaim][ˋɛnzaɪm] *n.* 〖生化学〗酶：生物体产生的具有催化能力蛋白质. 生物体中的化学变化都是在酶的催化作用下进行，大多数酶，如淀粉酶(diastase)等都是以-ase 结尾.

Ephesus/以弗所

自古以来，历经吕底亚、波斯、亚历山大大帝、罗马帝国、哥特人的统治. 城市遭到很大破坏，虽曾一度复兴，但已无法恢复以往的盛况. 下图为剧场遗迹.



en·zy·mic [inzímik][ɪnˋzɪmɪk] *adj.*

E·o·cene [í:əsì:n][ˋiə͵sin] *adj.* 〖地质〗始新世[系]的. ——*n.* [加冠词 the]始新世[系]：地质时代新生代第三世纪第二时期(→图 GEOLOGY).

E·o·li·an [i:óuliən][ɪˋoliən] *adj.* :→AEOLIAN.

e·o·lith [í:əlìθ][ˋiə͵lɪθ] *n.* 原始石器：在第三纪层发现的石器. 据考古学家推定，为人类最古老的手工艺品.
è·o·líth·ic *adj.*

e·on [í:ən][ˋiən] *n.* :→AEON.

e·o·sin [í:əsin][ˋiəsɪn] *n.* 〖化〗曙红：将萤光黄(fluorescein)经溴处理而制成的红色染料，多用于显微镜的染色剂、红墨水的原料等.

-e·ous [-iəs][-ɪəs] *suf.* [形容词后缀]"…性质的"之意(例 *ligneous*，*vitreous*).

E. P. 《略》**1** electroplate 电镀制品. **2** extended-play(record)唱片.

e·pac·rid [ipǽkrid][ɪˋpækrɪd] *n.* (亦作 **epacris**)《澳》似石南树丛的常绿灌木.

e·pact [í:pækt][ˋipækt] *n.* 闰余. **1** 阳历 1 年与阴历 1 年的日数差，阳历约多 11 天. **2** 岁首(1 月 1 日)月龄(阳历元旦回溯到阴历当月初一的日数).

ep·arch [épɑ:k/-ɑrk][ˋɛpɑrk] *n.* **1** (现代希腊的)州长(governor). **2** (东正教的)主教(bishop).
ép·arch·y *n.* **1** (现代希腊的)州. **2**(东正教的)主教管区(diocese).

ep·au·let(te) [époulèt，épɔ:-，épə-][ˋɛpə͵lɛt] *n.* (军官制服上的)肩章(ornamental shoulder-piece)(→图 CAVALRY).

é·pée [eipéi][eˋpe] *n.* 〖击剑〗重剑：原为决斗时所用狭长无刃的剑.

e·pergne [ipə́:n/ipə́:rn][ɪˋpɝn] *n.* (在餐桌中央盛鲜花、水果等的)分隔(或分层)饰盘. ✲

ep·ex·e·ge·sis [epèksidʒí:sis][ɛp͵ɛksɪˋdʒisɪs] *n.* (pl. **-ses**[-si:z][-siz])〖修辞学〗(使前文意思更明白的)说明语，附加说明语(addition of words)；补充语. **ep·èx·e·gét·ic**[-dʒétik][-ˋdʒɛtɪk]，**-i·cal** *adj.*
ep·èx·e·gét·i·cal·ly *adv.*

Eph. 《略》Ephesians(《新约全书》中)给以弗所人的书信.

e·phah [í:fə][ˋifə] *n.* 伊法：希伯来容量单位(→图 HOMER[2]).

eph·e·drine [éfədri:n，ifédrin][ˋɛfə͵drin，ɪˋfɛdrn] *n.* 〖药理〗麻黄素：哮喘药. 具有与肾上腺素(adrenalin)类似效果.

e·phem·er·a [ifémərə，-fí:m-][əˋfɛmərə，-ˋfim-] *n.* (pl. **-eras**，**-erae** [-ri:][-͵rɪ]) **1** 蜉蝣：蜉蝣目(Ephemeroptera)昆虫通称. 翅薄而柔细，腹部有三个突起物. 大都栖息在水边，成虫寿命极短(→图 MAY[2]). **2** 生命短促的人，存活时间短暂的物(shortlived thing).

e·phem·er·al [ifémərəl，ifí:m-][əˋfɛmərəl，ɪˋfim-] *adj.* **1** (昆虫等)存活一日或数日的(living for a day or a few days). **2** 短命的，瞬息的，短暂的(shortlived，transitory).

e·phem·er·is [iféməris，ifí:m-][ɪˋfɛmərɪs] *n.* (pl. **-ides**[èfimérìdi:z][͵ɛfəˋmɛrɪ͵diz]) **1** 〖天文〗星历表：预测天体在一定期间每日位置移动的说明表. **2**(带星历表的)历书(astronomical almanac).

e·phem·er·on [ifémərən，-fí:m-][ɪˋfɛmə͵rɑn] *n.* (pl. **-erons**，**-era**) = EPHEMERA.

E·phe·sian [ifí:ʒən][ɪˋfiʒən] *adj.* 以弗所的(of Ephesus). ——*n.* **1** 以弗所人. **2**[the Ephesians]《以弗所书》(the Epistle to the Ephesians)：《新约全书》中的一篇，记载圣保罗(St. Paul)给以弗所教会的书信.

epergne/分隔(或分层)饰盘

放在餐桌中央的分隔(或分层)饰盘. 其上盛花果等. epergne 起源于法语 épargne，表示"储蓄"之意.





Eph·e·sus [éfisəs][ˋɛfəsəs]以弗所:位于小亚细亚爱奥尼亚的古代城市.罗马时代为属地亚细亚的首都而繁荣.离海岸约数英里的内陆有许多遗迹.✽

e·phod [í:fəd, éf-][ˋɛfəd, ˋifɑd]*n.*〖犹太教〗大祭司所穿祭服,无袖,下摆微开,以肩带和腰带系住.

eph·or [éfə/-ər][ˋɛfɚ] *n.*〖希腊史〗古希腊多利安人(Dorian)诸国的督政官,(尤指每年选举5人有权左右国王的)斯巴达督政官.

E·phra·im [í:freiim][ˋifreɪm]**1** 以法莲:希伯来族长,约瑟(Joseph)的次子(〖圣〗《创世记》41:52). **2** 以法莲族:奉以法莲为祖先的以色列部族.

ep·i-[épi-][ˋɛpɪ-] *pref.* "在…之上"(upon),"位于…场合"(at, on the ground or occasion of),"在…之外"(in addition)之意.

ep·i·blast [épiblæ̀st][ˋɛpə,blæst] *n.*〖生物〗外胚层:胚盘(blastoderm)或胚囊(gastrula)细胞的最外层. **èp·i·blás·tic** *adj.*

ep·ic [épik][ˋɛpɪk]*adj.* **1** 叙事诗的. **2** 史诗的,英雄的,雄壮的(of a heroic type or scale). ——*n.* **1** 史诗:歌颂历史上、传说中英雄伟大事迹的诗. **2** 史诗般的作品. ✽ **3** 可作为史诗主题的事迹.
ép·i·cal *adj.* **ép·i·cal·ly** *adv.*

epic/**史诗**
电影《帝国沦亡录》(1964)的最后一幕.在这部电影中,以雄壮的场面,描述当时的人物及事迹,借电影对史诗有新的诠释.

---

epic dialect 希腊史诗中所使用的方言.
[希腊语 *epikos*(←*epos* 言语)]

ep·i·carp [épikà:p/-kàrp][ˋɛpɪ,kɑrp] *n.*〖植〗外果皮:果皮最外层.通常相当于果实的皮(→图 FRUIT).

ep·i·ce·di·um [èpisí:diəm][ˌɛpəˋsidɪəm] *n.* (pl. **-dia**)挽歌,哀悼歌(funeral ode).

ep·i·cene [épisì:n][ˋɛpə,sin] *adj.* **1**〖拉丁·希腊语法〗通性的,两性的(denoting either sex without change of gender). **2** 两性共通的,两性通用的(for or used by both sexes). **3**(人)兼有两性特征的(having the characteristics of both sexes). ——*n.* 阴阳人.

ep·i·cen·tre, -ter[épisèntə/-tər][ˋɛpɪ,sɛntɚ],

ep·i·cen·trum[èpiséntrəm][ˌɛpɪsɛntrəm] *n.*〖地质〗震中:从震源垂直延长到地面上的一点称震中. **èp·i·cén·tral** *adj.*

ep·i·cot·yl [èpikɔ́til/-kɑ́t-][ˌɛpɪˋkɑtɪl]*n.*〖植〗上胚轴:长在子叶上部尖端有幼芽的嫩茎(→图 SEEDLING.)

ep·i·cure [épikjùə/-kjùər][ˋɛpɪ,kjʊr]*n.* 饕餮,美食家,对食物、文学讲究的人(person of refined tastes in food, literature, etc.).
ep·i·cur·ism[épikjùərizəm][ˋɛpɪ,kjʊrɪzəm] *n.*
[源于伊壁鸠鲁(EPICURUS)之名]

Ep·i·cu·re·an [èpikjurí:ən][ˌɛpɪkjʊˋriən] *adj.* **1** 伊壁鸠鲁的(of Epicurus),伊壁鸠鲁学说的. **2** [e-]快乐[享乐]主义的,耽于享乐的(devoted to pleasure). ——*n.* 1 信奉伊壁鸠鲁学说的人. 2 [e-]快乐主义者,美食家.
Èp·i·cu·ré·an·ìsm *n.*

Ep·i·cu·rus [èpikjúərəs][ˌɛpɪˋkjʊrəs]伊壁鸠鲁(公元前341～前270年):希腊哲学家.主张由个人主义的伦理出发,借自由豁达的心态,从混乱、痛苦、死亡的恐怖中解脱出来.

ep·i·cy·cle [épisàikl][ˋɛpə,saɪkl̩]*n.* **1**〖数学〗周转圆:沿大圆内侧或外侧旋转的小圆. **2**〖史〗(古代天文学的)本轮:即圆心在另一大圆圆周上移动者.用来说明托勒密(Ptolemaios)的天动说中行星的运动.



epigraph/碑铭
图为墓石碑文.纪念碑文的探索虽属专门性研究,却也提供了许多历史方面的珍贵史料.

ep·i·cy·clic [èpisáiklik,-sík-][ˌɛpəˋsaɪklɪk] *adj*. 周转圆的(of or like an epicycle).
epicyclic gear 周转齿轮:如多级变速自行车的齿轮装置,即在中心轴周围做公转运动的齿轮(→图 GEAR).

ep·i·cy·cloid [èpisáiklɔid][ˌɛpɪˋsaɪklɔɪd] *n*. 〖数学〗外摆线:一运动圆外切于一固定圆而旋转时,在运动圆周上一定点的轨迹称为外摆线(→图 ROULETTE).

ep·i·deic·tic [èpidáiktik][ˌɛpɪˋdaɪktɪk] *adj*. 〖修辞学〗夸耀的,夸示的(meant for display).

ep·i·dem·ic [èpidémik][ˌɛpəˋdɛmɪk] *adj*. 1(疾病)流行性的(prevalent among a community at a special time)(cf. *endemic*). 2(习俗等)盛行的.
——*n*. 1 流行病. 2 流行,风行,时髦.
èp·i·dém·i·cal *adj*. **èp·i·dém·i·cal·ly** *adv*.

ep·i·de·mi·ol·o·gy [èpidi:miɔ́lədʒi/-ál-][ˌɛpɪˌdimiˋɑlədʒɪ] *n*. 流行病学,传染病学(science of epidemics).

ep·i·der·mis [èpidə́:mis/-də́:r-][ˌɛpəˋdɝmɪs] *n*. 1〖生理〗表皮(cuticle):覆盖在动物躯体表面及体中诸腔的细胞层(→图 SKIN). 2〖植〗表皮:植物最外部的组织,被覆于根、茎、叶、花、果的表面(→图 STEM[1]). **èp·i·dér·mal**, **èp·i·dér·mic**, **èp·i·dér·moid** [-mɔid][-mɔɪd] *adj*.

ep·i·di·a·scope [èpidáiəskòup][ˌɛpɪˋdaɪəˌskop] *n*. 〖光学〗反射幻灯机:可将不透明物体及透明物体扩大放映的幻灯机.

ep·i·dur·al [èpidjúərəl/-djúər-][ˌɛpəˋdjurəl] *adj*. (脑的)硬膜外的,硬膜上的(of or affecting the dura mater).

ep·i·gas·tri·um [èpigǽstriəm][ˌɛpɪˋgæstrɪəm] *n*. 〖解〗上腹部,胃的上部. **èp·i·gás·tric** *adj*.

ep·i·ge·al [èpidʒí:əl][ˌɛpɪˋdʒiəl] *adj*. 〖植〗地面生长的(发芽时,子叶出土随胚茎生长于地面的)(carrying seed-leaves above the ground).

ep·i·gen·e·sis [èpidʒénisis][ˌɛpəˋdʒɛnəsɪs] *n*. 〖生物〗后生说:生物体各部分,在最初时构造都极其简单甚至并不存在,经过相当时间生长后才日渐形成(cf. *preformation*).
èp·i·ge·nét·ic[-dʒinétik][-dʒɪˋnɛtɪk] *adj*.

ep·i·glot·tis [èpiglɔ́tis/-glát-][ˌɛpəˋglɑtɪs] *n*. 〖解〗会厌:位于舌根的软骨状突起物.吞食时便降下以覆盖声门(→图 HEAD).

ep·i·gone [épigòun][ˋɛpɪˌgon] *n*. (pl. **-gones**, **-goni**[-gənài][-gəˌnaɪ])后继者,追随者,仿效者.
e·pig·o·nal[ipígənəl][ɪˋpɪgənəl] *adj*.

ep·i·gram [épigræ̀m][ˋɛpəˌgræm] *n*. 1 铭言,警句. 2 警句式的表达法(pointed saying or mode of expression). **ep·i·gram·mat·ic**[èpigrəmǽtik][ˌɛpɪgrəˋmætɪk] *adj*. **èp·i·gram·mát·i·cal·ly** *adv*.
èp·i·grám·ma·tist *n*.
èp·i·grám·ma·tize -tise *v*.

ep·i·graph [èpigrɑ:f,-græ̀f][ˋɛpəˌgræf] *n*. 1(雕刻在石、像、钱币等上的)题词,碑铭(inscription). ✽ 2(书籍、文章等开头的)铭句,题辞(motto).
ep·i·graph·ic [èpigrǽfik][ˌɛpəˋgræfɪk] *adj*.
e·pig·ra·phy *n*. 碑铭研究,金石学.

e·pig·y·ny [ipídʒini][ɪˋpɪdʒɪnɪ] *n*. 〖植〗上位花:萼生于子房侧边的花.
e·píg·y·nous [-nəs][-nəs] *adj*. :→图 FLOWER.

ep·i·lep·sy [épilèpsi][ˋɛpəˌlɛpsɪ] *n*. 〖医〗癫痫:有痉挛、丧失意识等症状的疾病. **ep·i·lep·tic**[èpiléptik][ˌɛpəˋlɛptɪk] *adj*. 〖医〗癫痫的,癫痫症的.
——*n*. 癫痫症患者. **ep·i·lep·ti·form** [èpiléptifɔ̀:m/-fɔ̀rm][ˌɛpəˋlɛptɪˌfɔrm] *adj*. 类似癫痫的.

ep·i·logue [épilɔ̀g/-lɔ̀:g,-lɑg][ˋɛpəˌlɔg,-ˌlɑg] *n*. 1(文艺作品的)结语,跋,附录(concluding part, appendix). 2 收场白:戏剧终了时由演员以韵文形式念出的说白(cf. *prologue*).

E·piph·a·ny[1] [ipífəni][ɪˋpɪfənɪ] *n*. [加冠词 the]主显节:庆祝东方三博士(the Magi)来访[基督对异国人首次显圣]的 1 月 6 日纪念日.

e·piph·a·ny[2] [ipífəni][ɪˋpɪfənɪ] *n*. 神格者的显现(manifestation of a superhuman being).

ep·i·phe·nom·e·non [èpifinɔ́minən/-nám-][ˌɛpɪfɪˋnɑməˌnɑn] *n*. (pl. **-na**) 1 附带现象. 2〖医〗副现象,偶发现象(secondary symptom). 3〖心理〗副现象、附带现象:一般认为是由大脑或神经活动附带产生的意识.

e·piph·y·sis [ipífisis][ɪˋpɪfɪsɪs] *n*. (pl. **-ses** [-si:z][-ˌsiz])〖解〗骺:长骨末端的软骨部分后渐骨化而与本体愈合(→图 BONE.)



Epstein/爱泼斯坦
《圣米迦勒和撒旦》(*St. Michael and the Devil*),(科芬特里大教堂藏).其作品常取材自古典雕刻式样,同时融入夸张的表现主义,因而常受世人的评议.

ep·i·phyte [épifàit][ˋɛpɪˌfaɪt] *n*. 1〖植〗附生植物:附着在其他植物上生活的植物,但不从所附生的植物上取得水与养分. ✽ 2〖医〗体表寄生植物.
èp·i·phý·tal, **èp·i·phýt·ic**[-fítik][-ˋfɪtɪk] *adj*.

e·pis·co·pa·cy [ipískəpəsi][ɪˋpɪskəpəsɪ] *n*. 1 主教制,主教[会督]统辖的教会政治(government of the Church by bishops). 2 [加冠词 the][集合名词]主教,会督(bishops).

e·pis·co·pal [ipískəpəl][ɪˋpɪskəpl] *adj*. 1 主教的(of a bishop). 2 主教制的,会督制的.
e·pís·co·pal·ly *adv*.
episcopal church (1) 主教制教会. (2)[the E- C-](美国、苏格兰等的)圣公会(Church of England).

e·pis·co·pa·li·an [ipiskəpéiliən][ɪˌpɪskəˋpelɪən] *adj*. 1 主教(统辖)制的. 2 [E-]主教制教会教徒的,圣公会的.——*n*. 1 主教制教会的人. 2 [E-]主教制教徒. 圣公会教徒.
e·pis·co·pá·li·an·ìsm *n*.

e·pis·co·pate [ipískəpit][ɪˋpɪskəpɪt] *n*. 主教区,主教的辖区(see of a bishop). 2 教座,主教的职位(或任期)(office or tenure of a bishop). 3 [加冠词 the][集合名词]会督,主教(bishops).

ep·i·si·ot·o·my [èpisiɔ́təmi,-sai-/-át-][ˌɛpɪsɪˋɑtəmɪ] *n*. 〖医〗外阴切开术:为易于分娩而将会阴切开的手术.

ep·i·sode [épisòud][ˋɛpəˌsod] *n*. 1(小说或诗歌等的)插曲(incidental narrative, digression). 2(人生或一国历史等的)插曲般的事件(incidental happening or series of events). 3(希腊悲剧中联结两段合唱之间的)对话部分(interlocutory parts). 4〖音乐〗主题之间的间奏(intervening passage).
èp·i·sód·ic *adj*. [希腊语 *epeisodion*(*epi-* 加 + *eisodos* 进来),"插入物"之意]

ep·i·spas·tic [èpispǽstik][ˌɛpɪˋspæstɪk] *adj*. 〖医〗发疱的(blistering).——*n*. 起疱剂.

ep·i·stax·is [èpistǽksis][ˌɛpɪˋstæksɪs] *n*. 〖医〗鼻出血,鼻血(nose bleeding).

e·pis·te·mol·o·gy [epìstimɔ́lədʒi/-mɑl-][ɪˌpɪstəˋmɑlədʒɪ] *n*. 认识论(theory of the method or grounds of knowledge).
e·pìs·te·mo·lóg·i·cal *adj*.

e·pis·tle [ipísl][ɪˋpɪsl] *n*. 1 书信(letter). 2 [通常加冠词 the](《新约全书》中的)使徒书信. 3 [常作 the E-](在圣餐仪式中诵读的)使徒书信精华部分. 4(通常指韵文的)书信体作品(literary work in the form of a letter).

e·pis·to·lar·y [ipístələri/-lɛ́əri][ɪˋpɪstəˌlɛrɪ] *adj*. 1 书信的,包括在书信中的(of or carried by letters).
2 书信体的,适宜于书信的(suited to letters).

e·pis·to·ler [ipístələ/-lər][ɪˋpɪstələ] *n*. 〖教会〗(教会仪式中)诵读使徒书信的人(reader of the Epistle).

e·pis·tro·phe [ipístrəfi][ɪˋpɪstrəfɪ] *n*. 〖修辞学〗(叠句的)尾词重复:文章或从句的末尾重覆强调的技法.

ep·i·style [épistàil][ˋɛpɪˌstaɪl] *n*. 〖建〗柱顶过梁(architrave).

ep·i·taph [épitɑ̀:f,-tæ̀f][ˋɛpəˌtæf] *n*. 墓志铭,碑文(inscription upon a tomb);碑文体诗文.

ep·i·tha·la·mi·um [èpiθəléimiəm][ˌɛpɪθəˋlemɪəm] *n*. (pl. **-miums**, **-mia**)婚礼颂诗,祝婚喜歌(nuptial song or poem).
èp·i·tha·lá·mi·al, **èp·i·tha·lám·ic** *adj*.

ep·i·the·li·um [èpiθí:liəm][ˌɛpəˋθilɪəm] *n*. (pl. **-liums**, **-lia**)〖生物〗上皮(组织):覆于体表与体腔内表的组织,具有保护、分泌、吸收等功用.
èp·i·thé·li·al *adj*.

ep·i·thet [épiθèt][ˋɛpɪˌθɛt] *n*. 1(描述人、物性质或特征的)形容词(adjective expressing a quality or attribute).
2 外号,绰号(significant appellation).
èp·i·thét·ic, **-ical** *adj*. **èp·i·thét·i·cal·ly** *adv*.



epiphyte/**附生植物**
热带森林常见的西班牙苔(*Spanish Moss*)与鞭苔类等附生植物互争空间.

e·pit·o·me [ipítəmi] [iˋpɪtəmɪ] *n.* **1** (著作的)概要,摘要(summary,abstract). **2** (主题的)略述,概略(condensed account). **3** 缩影(thing representing another in miniature),化身(person who embodies a quality,etc.).

e·pít·ó·mìzé,-mìsé [-màiz][-ˏmaɪz] *vt.*

E. P. N. S. 《略》electroplated nickel silver 电镀镍银.

***e·poch** [í:pɔk/èpək][ˋɛpək] *n.* **1** (历史、科学、人生等的)新时代,新纪元(beginning of an era):——*mark* [*make, form*] *an epoch* 开创新时代[划时代]. **2** (历史或人生的)时期,时代(period in history or life). **3** 值得纪念的日子. **4** 〖地质〗(区分地质年代的)世.

ep·och·al [épəkəl,i:pɔ́k-/épək-][ˋɛpəkḷ] *adj.*
[近代拉丁语 *epocha.* ←希腊语 *epokhē*(停止)←*ep-* =*epi*(之中)+*ekhō*(保持)]

ep·ode [époud][ˋɛpod] *n.* **1** 〖古典诗体〗长短句交替的抒情诗体,为阿塞洛克乌斯(Archilochus)发明,由贺拉斯(Horace)所使用. **2** 古希腊一种抒情颂诗的一部分(在唱完颂神诗歌之后所唱).

ep·o·nym [épənìm][ˋɛpəˏnɪm] *n.* 名祖:民族、地方、公共机构等因其得名的人物.

e·pon·y·mous [ipɔ́niməs/ipán-][ɛ̀pɑnəməs] *adj.*

ep·o·pee [épəpi:][ˋɛpəˏpi] *n.* 史诗(epic poem or poetry).

ep·os [épɔs/épɑs][ˋɛpɑs] *n.* **1** [集合名词](以英雄传说为题材的原始的)口传叙事诗(early narrative poetry). **2** 史诗(epic poem or poetry).

ep·si·lon [epsáilən,épsilən][ˋɛpsələn] *n.* 希腊语的第 5 个字母(E, ε),相当于英语的 E,e.

Ep·som [épsəm][ˋɛpsəm] 埃普索姆:英国英格兰萨里(Surrey)郡的城市. 设有赛马场 Epsom Downs,以德比(Derby)赛马与奥克斯(Oaks)赛马而闻名.

Epsom salt(s) 〖化·药理〗泻盐:镁的硫酸盐矿物. 为白色固体结晶,可用作通便剂、媒染剂.

Ep·stein [épstain][ˋɛpstaɪn] **Sir Jacob**~爱泼斯坦(1880~1959):波兰血统的美国雕刻家. 出生于纽约,后迁居英国. 师事罗丹(Rodin),作品为具有象征性与宗教性的雕刻以及青铜肖像等. ✲

E. P. T 《略》 excess profits tax 超额利润税.

eq·ua·ble [ékwəbl, í:k-][ˋɛkwəbḷ ˋik-] *adj.* **1** (运动等)一致的,均匀的(uniform). **2** (气温等)无变化的,平稳的(uniform and moderate). **3** (心情等)平静的(even),不易被扰乱的(not easily disturbed).

èq·ua·bíl·i·ty *n.* **éq·ua·bly** *adv.*

***e·qual** [í:kwəl][ˋikwəl] *adj.*, *n*, *v.* (《英》-ll-)——*adj.*. **1** (数量等与…)相同的,相等的(same in size, amount, value, etc.)〈*to*〉:——*Twice three is equal to six.* 3 的 2 倍是 6. **2** (地位、能力等)平等的,均等的:——*All men are equal.* 人人平等. **3** (作用等)一致的(uniform). **4** (工作等)胜任的,有能力的(having the strength, courage, ability)〈*to*〉:——*He is not equal to making a long journey.* 他无法应付长途旅行. **5** (争执等)势均力敌的:——*an equal match* 不分胜负.

other things being equal 其他条件相同的话.

——*n.* **1** (地位等)同等的人,同辈:——*mix with one's equals* 与同辈交往. **2** [pl.]同等物.

——*vt.* **1** 等于…:——*Two and five equal(s) seven.* 2 加 5 等于 7. **2** (在…方面)与…匹敌〈*in*〉:——*No man equals him in ability.* 没有人在才干上能与他匹敌.

e·qual·i·tar·i·an [i:kwɔ̀litéəriən/-kwɑ̀l-][ɪˏkwɑlə̀tɛrɪən] *adj.* 平等主义的(egalitarian). ——*n.* 平等主义者.

e·quàl·i·tár·i·an·ìsm *n.*

e·qual·i·ty [ikwɔ́liti/ikwɑ́l-][ìkwɑlətɪ] *n.* **1** 相等状态(condition of being equal). **2** 同等,平等(equal footing). **3** 一致性.

e·qual·ize,-ise [í:kwəlàiz][ˋikwəlˏaɪz] *vt.* **1** 使相等,使平等(make equal)〈*to, with*〉. **2** 使一样. ——*vi.* 〖橄榄球·足球等〗与对方拉平比分(make the score equal to the opponent's). **è·qual·i·zá·tion,-sá-** [-laizéiʃən/-li-][-lə̀zeʃən,-aɪ-] *n.*

***e·qual·ly** [í:kwəli][ˋikwəlɪ] *adv.* **1** 相等地,同样地(in an equal degree). **2** 等分地,均等地(in equal shares):——*divide a thing equally* 将东西平分. **3** 一样地.

e·qua·nim·i·ty [ì:kwənímiti, èk-][ˏikwəˋnɪmətɪ,ˏɛk-] *n.* (心情的)平静,镇定(composure);认命,逆来顺受(resignation).

e·quate [ikwéit][ɪˋkwet] *vt.* **1** 表示相等(state the equality of)〈*to, with*〉. **2** (与…)相提并论,视为同等(treat as equivalent)〈*with*〉.

e·qua·tion [ikwéiʃən,-ʒən][ɪˋkweʒən] *n.* **1** 平等,均等(making equal, balancing);平衡,均衡(equilibrium, equality). **2** 订正误差(correction for inacuracy). **3** 〖数学〗方程(式),等式. **4** 〖化〗反应式,方程式.

e·quá·tion·al *adj.*

e·quá·tion·al·ly *adv.*

equation of equinoxes [加冠词 the]二分差(PRECESSION):昼夜平分点的差.

personal equation (天文观测等的)个人误差.

e·qua·tor [ikwéitə/-tər][ɪˋkwetɚ] *n.* **1** 〖天文〗= celestial equator.
2 [加冠词 the]〖地理〗地球赤道(→图 EARTH.)
3 (任何天体的)赤道.

magnetic equator 地磁赤道:地球上磁倾角等于 0°的线,且以 12°角与地理赤道相交.

eq·ua·to·ri·al [èkwətɔ́:riəl, ì:k-][ˌɛkwəˋtorɪəl, ˌik-] *adj.* (在)赤道的,赤道附近的(of or near the equator). **èq·ua·tó·ri·al·ly** *adv.*
equatorial telescope 赤道仪:由与地轴平行的极轴及与其成直角的赤纬轴构成的天文观测仪器.极轴以一定速度旋转,可追踪恒星的位置.

e·quer·ry [ikwéri, ékwəri][ɪˋkwɛrɪ,ˋɛkwərɪ] *n.* **1** (昔日皇室的)管理马匹的人,掌马官. **2** (英国皇室的)侍从.[古法语 *escu(i)rie*(马厩).由拉丁语 *equus*(马)的联想而来,省略了 *s*]

e·ques·tri·an [ikwéstriən][ɪˋkwɛstrɪən] *adj.* **1** 骑马的,善骑者的(of or skilled in horse-riding). **2** 骑在马上的(mounted on a horse);表示骑在马背上的(representing a person on horseback). **3**〖古罗马〗骑士的,骑士团的(of knights). **4**〖史〗神圣罗马帝国骑士团的. ——*n.* **1** 骑马者,骑师(rider on horseback). **2** 马戏团骑师.

e·ques·tri·enne [ikwèstrién][ɪˌkwɛstrɪˋɛn] *n.* 女骑师;马戏团女骑师.

e·qui- [í:kwi-][ˋikwɪ-] *pref.* 表"相等"(equal)之意(例 *equidistant*).

e·qui·an·gu·lar [i:kwiǽŋgjulə/-lər][ˌikwɪˋæŋgjələ] *adj.* 等角的(having equal angles).

e·qui·dis·tant [ì:kwidístənt][ˌikwəˋdɪstənt] *adj.* **1** 等距(离)的(separated by equal distances). **2** 平行的(parallel).

e·qui·lat·er·al [ì:kwilǽtərəl][ˌikwəˋlætərəl] *adj.* 等边的(having all the sides equal):——*an equilateral arch* 等边形尖拱/*an equilateral triangle* 等边三角形(→图 ARCH¹, TRIANGLE).

e·qui·li·brate [ì:kwiláibreit, ikwílibrèit][ɪˈkwɪləˌbret] *vt.* **1** 使平衡,使均衡(cause to balance). **2** 与…相称(counterpoise). ——*vt.* 平衡,均衡(balance). **e·quì·li·brá·tion** *n.*

e·quil·i·brist [ikwílibrist][ɪˋkwɪləbrɪst] *n.* 走钢索者(ropewalker),表演特技者(acrobat).

e·qui·lib·ri·um [ì:kwilíbriəm][ˌikwəˋlɪbrɪəm] *n.* (pl. **-ria**, **-riums**) **1** 均衡,平衡状态(state of equal balance). **2** (判断等)模棱两可,不确定(neutrality). **3**(心情的)平静(equanimity).[拉丁语 *acquilibrium*(*aequi-* 相等的+ *libra* 天秤)]

e·qui·mul·ti·ple [ì:kwimʌ́ltipl][ˌikwɪˋmʌltəpl] *n.* 等倍数;具有共同倍数的数.

e·qui·noc·tial [ì:kwinɔ́kʃəl, èk-/-nák-][ˌikwəˋnakʃəl, ˌɛk-] *adj.* **1** 昼夜平分(时)的(of equal day and night);春分[秋分]时发生的(happening at or near time of the equinox). **2** 赤道(附近)的(at or near the equator).
——*n.* **1** = equinoctial line. **2** [pl.]春分或秋分时的风暴(equinoctial gales). **equinoctial line** [加冠词 the]〖天文·航行〗天球赤道(celestial equator).

e·qui·nox [í:kwinɔ̀ks, ék-/-nàks][ˋikwəˌnaks, ˋɛk-] *n.* **1** 昼夜平分时:太阳通过天球赤道,昼夜长短变得相同.即指 3 月 21 日左右的春分、9 月 22 日左右的秋分两天. **2** 春分点,秋分点:太阳通过天球赤道的点(→图 CELESTIAL). ✽
autumnal equinox[加冠词 the]秋分.
vernal equinox [加冠词 the]春分.


e·quip [ikwíp][ɪˋkwɪp] *vt.* (**-pp-**) **1**(给船只、军队、人等)准备(必需品),备置,装备(furnish)〈*with*〉:——*a car equipped with air conditioning* 装有空调设备的车子. **2** 使打扮,装束:——*equip oneself for a journey* 准备行装. **3** 使具备(知识等)〈*with*〉——;*She is equipped with a knowledge of English*. 她具有英语知识.

eq·ui·page [ékwipidʒ][ˋɛkwəpɪdʒ] *n.* **1**(军队、船只等的)设备,用具(requisites for undertaking);(旅行等的)装备(outfit). **2**(有随从的)马车(carriage and horses with attendants).


e·quip·ment [ikwípmənt] [ɪˋkwɪpmənt] *n.* **1** 准备,预备(equipping);设备[装备]的状态. 2 (探险、航海等的)设备,用品,装备(outfit):——*sports equipment* 体育用品. 3 (工作上必要的)知识,技能.

eq·ui·poise [ékwipɔ̀iz, í:kwi-][ˋɛkwəˌpɔɪz] *n.* **1** 平衡,均衡(equilibrium). **2** 秤锤(counterpoise),平衡力或物(balancing force or thing). ——*vt.* **1** 使平均(counterbalance). **2** 使(保持)平衡.

e·qui·pol·lent [ì:kwipɔ́lənt/-pál-][ˌikwəˋpɑlənt] *adj.* **1** (力量等)相等的(equal in power, force, etc.). **2** 几乎相同的(parctically equivalent). ——*n.* 同等物,等价物(equivalent).
è·qui·pól·lence, **-len·cy** *n.*



equinox/春分点、秋分点
春分与秋分两天,世界上任何地方,太阳都从正东方上升,朝正西方下沉,太阳从天空的南[北]半球移到北[南]半球的那一点,就是春分[秋分]点.



Erasmus/伊拉斯谟
小霍尔班(Hans Holbein)所绘的《鹿特丹的伊拉斯谟》(*Erasmus of Rotterdam*),1523 年左右)(巴黎罗浮宫美术馆藏).伊拉斯谟心中赞同马丁·路德的宗教改革运动,但并不对天主教显示出反叛,因此受到天主教和新教双方的责难.



ermine/白鼬
夏季背部毛赤褐，腹部有白色毛，冬季几乎全身白色，尾部呈黑色。分布于欧亚大陆及美洲北部森林，捕食老鼠、野兔、鸟类等。毛皮名贵，尾部亦可做衣服的饰品。

e·qui·pon·der·ate [i:kwipɔ́ndərèit/-pɑ́n-][ˌikwiˈpɑndəˌret] *vt.* 使(重量、重要性等)相等，使平衡(counterbalance)。
é·qui·pón·der·ant *adj.*

e·qui·po·ten·tial [i:kwipəténʃəl][ˌikwipoˈtɛnʃəl] *adj.* 1〖物理〗等势的，等位的，等电位的。2(胚胎)等能的(having equal potentialities in all its parts)。

eq·ui·se·tum [èkwisí:təm][ˌɛkwəˈsitəm] *n.* 木贼：木贼属(*Equisetum*)植物通称。如木贼、问荆等。

eq·ui·ta·ble [ékwitəbl][ˈɛkwɪtəbl] *adj.* 1 公平的，公正的(fair, just)。2〖法律〗衡平法上(有效)的(valid in equity)。
éq·ui·ta·bly *adv.* **éq·ui·ta·ble·ness** *n.*

eq·ui·ta·tion [ekwitéiʃən][ˌɛkwɪˈteʃən] *n.* 骑马(riding on horseback)；马术(horsemanship)。

eq·ui·ty [ékwiti][ˈɛkwətɪ] *n.* 1 公平，公正，不偏(fairness, impartiality)。2〖法律〗衡平法的原则适用：为了订正、补充法规，在正义的一般原则下求取根据。3〖法律〗衡平法：与普通法及成文法并存的法律体系。当普通法与成文法冲突时，此法优先被适用。4 根据衡平法的权益(equitable right)。5 抵押财产的净值：扣除成本、税金等的剩余价值。6 [pl.]普通股所有人的权益，普通股(stocks and shares not bearing a fixed interest)。7 [E-]《英》演员工会(actors' trade union)。

e·quiv·a·lent [ikwívələnt][ɪˈkwɪvələnt] *adj.* 1(价值、重量、重要性等)相同的，同等的(equal)⟨*to*⟩。2(语句)同义的(meaning the same)。3(实质上)同一的(that is virtually the same thing, tantamount)。4 相当的，相对的(corresponding)。——*n.* 1 同等物，等价物。2 同义语，意义相同语句。3〖物理·化学〗当量。
e·quív·a·lence, e·quív·a·len·cy *n.*
equivalent weight (亦作 **combining weight, chemical equivalent**)〖化〗当量；化学当量：按化学反应的性质，定出元素或化合物在互相化合时相对比例的重量。
grámme-equivalent *n.* (亦作 **gramme-equivalent weight**)〖化〗克当量：当量以克为单位时，称克当量。

e·quiv·o·cal [ikwívəkəl][ɪˈkwɪvəkl] *adj.* 1 模棱两可的，含糊的(of double meaning, ambiguous)。2 不确定的(of uncertain nature)。3(态度)未决的(undecided)。4 靠不住的，可疑的(questionable, suspicious)。
e·quív·o·cal·ly *adv.* **e·quív·o·cal·ness** *n.*

e·quiv·o·cate [ikwívəkèit][ɪˈkwɪvəˌket] *vi.* (为隐瞒事实)说模棱两可的话，含糊其辞，搪塞(use ambiguous words, prevaricate)。
e·quìv·o·cá·tion, e·quív·o·cà·tor *n.*

eq·ui·voque, -voke [ékwivòuk, í:k-][ˈɛkwəˌvok, ˈikwə-] *n.* 1 诙谐语，双关语(pun)。2(言辞的)含糊(ambiguity)。

-er[1] [-ə/-ər][-ɚ] *suf.* [名词后缀] 1"做…的人[物]"之意(例 *computer, lover*)。2"与…有关的人"之意(例 *astronomer, geographer*)。3"居住于…的人"之意(例 *Londoner*)。

-er[2] [-ə/-ər][-ɚ] *suf.* [作形容词、副词的比较级用](例 *earlier, narrower, wider*)。▶ 用于单音节词及词尾为-er, -le, -ly, -ow, -y 等双音节词之后。

E. R. 《略》1 East Riding(英国的)东里定(约克郡三个行政区之一)。2 *Edwardus Rex* 爱德华国王(king Edward)。▶ 拉丁语。3 *Elizabeth Regina* 伊丽莎白女王(Queen Elizabeth)。▶ 拉丁语。

·**e·ra** [íərə][ˈɪrə] *n.* 1 纪元。2 纪元的开始。3 值得记忆[重要]的日期。4 历史年代(historical period)；(个人生活等)时期(period)：—*the Roman Empire era* 罗马帝国时代。5〖地质〗(区分地质年代的)代。
Christian era [加冠词 the] 公元：以耶稣(Jesus Christ)诞生之年为基准的纪元。由伊克西格斯(DIONYSIUS EXIGUUS)所创始。**Muslim era** [加冠词 the] 伊斯兰纪元：以穆罕默德(Muhammad)由麦加城迁往麦地那(Medina)的 622 年为基准的纪元。
[后期拉丁语 *aera*(*aes* 铜的复数)，"计算尺，作为计算基准的数，测定时间的时期"之意]

E. R. A. 《略》engine-room artificer 机舱技师。

e·rad·i·cate [irædikèit][ɪˈrædɪˌket] *vt.* 1(将植物)连根拔除(tear up by the roots)。2 根除，扑灭(extirpate, get rid of)。
e·rád·i·ca·ble *adj.* **e·ràd·i·cá·tion** *n.*

e·rase [iréiz/iréis][ɪˈres] *vt.* 1 擦掉，抹掉(rub out)。2(从记忆中)抹去，忘记(obliterate)。
e·rás·er *n.* 橡皮，黑板擦。
e·rá·sure [-ʒə/-ʃər][-ʃɚ] *n.* 1 擦掉，删除。2 删除的地方[语句](word, etc. rubbed out)。

E·ras·mus [iræzməs][ɪˈræzməs] **Desiderius** ~ 伊拉斯谟(1466～1536)：荷兰人文主义者、神学家。从事《新约全书》的翻译，并著有批评教会的《愚人颂》(*Encomium Moriae*)。开创宗教改革之道。✽

E·ras·ti·an [iræ̀stiən/-tʃən][ɪˈræstʃən] *adj.* 埃拉斯都学说的：指反对开除教籍的德国海德堡医师埃拉斯都(Thomas Liebler Erastus, 1524～1583)所提倡的学说。学说倡导基督教会的权力应受非宗教的世俗权力的支配，亦即国家权力的支配。——*n.* 信奉埃拉斯都学说者。**E·rás·ti·an·ism** *n.*

Er·a·to [érətòu][ˈɛrəˌto] *n.*〖希腊·罗马神话〗埃拉托：学艺女神(Muses)之一，司掌爱情诗。

er·bi·a [ə́:biə/ə́:r-][ˈɝbɪə] *n.* 氧化铒(erbium oxide)：含铒氧化物的玫瑰色矿物。

er·bi·um [ə́:biəm/ə́:r-][ˈɝbɪəm] *n.*〖化〗铒：存在于硅铍钇石(Gadolinite)等内的稀土类元素。化学符号 Er，原子序数 68，原子量 167.26。[近代拉丁语，源于其发现地瑞典的伊特比(*Ytterby*)]

ere [ɛə/ɛər][ɛr] *prep.* 《诗·古》前于…(before)。——*conj.* 在…之前。

Er·e·bus [éribəs][ˈɛrəbəs]〖希腊神话〗埃塞伯斯：尘世通往冥府的黑暗地区。

E·rech·the·um [irékθi:əm][ɪˈrɛkθiəm] 厄瑞克修姆庙：雅典传说中的国王厄瑞克修姆(Erechtheus)的神殿。公元前 121～前 107 年建于雅典卫城(Acropolis)，以女神像柱而闻名。

·**e·rect** [irékt][ɪˈrɛkt] *adj.* 1 直立的(upright)；垂直的(vertical)：—*stand erect* 直立的。2(毛发等)竖起的。——*vt.* 1 挺起(身体等)，竖直(raise, set upright)：—*erect a flagstaff* 竖起旗杆。2 建立，建设(build, establish)：—*erect a monument* 立纪念碑。3 形成…，晋升为…(form, elevate)⟨*into*⟩。
e·réct·ly *adv.* **e·réct·ness** *n.*

e·rec·tile [iréktail/-til][ɪˈrɛktɪl] *adj.* 可竖立的，直立性的(capable of being erected)。
erectile tissue〖解〗勃起性组织：一兴奋即膨胀而硬直的组织。

e·rec·tion [irékʃən][ɪˈrɛkʃən] *n.* 1 直立，竖立(erecting)。2 建设。3 建筑物，构造物(building, structure)。

e·rec·tor [iréktə/-tər][ɪˈrɛktɚ] *n.* 1 使直立的人[物]，建设者，装配工(person of thing that erects)。2〖解〗竖立肌，勃起肌(muscle causing erection)。
erector pili muscle 竖毛肌(立毛肌)(→图 SKIN)。

er·e·mite [érimàit][ˈɛrəˌmaɪt] *n.* 1 隐士，隐居者(recluse, hermit)。2 隐修士：3 世纪以后基督教的修道者。与在修道院共同生活的修士(coenobite)不同，是独居的。
er·e·mit·ic [èrimítik][ˌɛrɪˈmɪtɪk], **-i·cal** *adj.*

er·e·thism [ériθizəm][ˈɛrɪˌθɪzm] *n.*〖心理〗(一般性的)神经过敏，神经性兴奋(morbid excitability)。

erg [ə:g/ə:rg][ɝg] *n.*〖物理〗尔格：功与能量的 CGS 单位。1 达因(dyne)力作用于物体，使其作用点移动 1 厘米称为 1 尔格。

er·go [ə́:gou/ə́:r-][ˈɝgo] *adv.* 因此，所以(therefore)。[拉丁语]

er·go·graph [ə́:gəgrɑ̀:f/ə́:rgəgræ̀f, -grɑ̀:f][ˈɝgəˌgræf, -ˌgrɑf] *n.* 肌功描记器：测定、记录肌肉功能的仪器。

er·go·nom·ics [ə̀:gənɔ́miks/ə̀:rgənɑ́m-][ˌɝgəˈnɑmɪks] *n.* 工效学：研究工作对于个人适合性的科学。
ér·go·nóm·ic *adj.* **èr·go·nóm·i·cal·ly** *adv.*

er·gos·ter·ol [ə:gɔ́stərɔ̀l/ə:rgɑ́stərɔ̀:l, -ɑ̀l][ɝˈgɑstəˌrol, -ˌrɑl] *n.*〖生化学〗麦角甾醇：照射紫外线时，维生素 D 转化为甾醇。除存在于菌类外，动植物脂肪中亦含有少量。

er·got [ə́:gət/ə́:r-][ˈɝgət] *n.* 1 麦角病：黑麦等谷类由麦角菌类所引起的疾病。2〖药理〗麦角：引起麦角病的真菌类麦角菌(*Claviceps purpurea*)的菌核。质坚，呈黑紫色，可做止血药及收缩子宫用。3 距毛：位于马的球节内侧的角状结节(→图 HORSE)。
ér·got·ism *n.*〖医〗麦角病，麦角中毒：人畜吃了患有麦角病的谷类或草类所引起的疾病。会产生肌肉痉挛与坏死症状。

Er·ie [íəri][ˈɪrɪ] *n.* 1 [the Eries] 伊利族：原居住于美国伊利湖附近的印第安人易洛魁族(Iroquois)的一支。2 伊利族人。
Lake Erie 伊利湖：在美国与加拿大边境的湖。为五大湖之一。

Er·in [íərin, ér-][ˈɪrɪn] 《古·诗》爱尔兰(Ireland)。

er·is·tic [erístik][ɛˈrɪstɪk] *adj.* 争论的，争论性的(of controversy or disputation)。——*n.* 1 辩论家，争论者(controversialist)。2 辩论术(art of disputation)。


Er·i·tre·a [èritrí:ə][ˌɛrɪˈtriə] 厄立特里亚：埃塞俄比亚临红海的省份，原为意大利殖民地。

erl-king [ə́:lkiŋ/ə́:rl-][ˈɝlˌkɪŋ] *n.* 魔王：德国、北欧神话中，戴黄金王冠，有胡须的巨人。传说夜里出没于森林中，会将儿童诱进死亡国。[德语 *erlkönig*(*erle* 赤杨 + *könig* 王)。此为丹麦语 *ellerkonge*(小精灵之王)的误译]

er·mine [ə́:min/ə́:r-][ˈɝmɪn] *n.* 1 白鼬(*Mustela erminea*)：鼬鼠科肉食性哺乳动物。产于亚欧及美洲北部等寒温两带。夏季背面赤褐颈部略带黑，腹面白色；冬季全身变淡黄，几为白色，只有尾端呈黑色。✽2 白鼬的冬季白色毛皮。▶ 用于法官的法衣或贵族的服装。3〖纹〗(白色配以黑色斑点的)貂皮纹形(→图 HERALDRY)

ern(e) [ə:n/ə:rn][ɝn] *n.* 白尾海雕(sea eagle)。

Er·nie [ə́:ni/ə́:r-][ˈɝnɪ] *n.* 《英》(抽奖等所使用的)欧尼电子摇奖机。[*electronic random number indicator equipment* 的第一个字母所拼成]



erosion/**侵蚀**　澳大利亚南部坎加鲁(Kangaroo)岛上被风、潮水侵蚀而成的巨岩.

e·rode [iróud][ìrod] *vt.* **1** (酸等)腐蚀,侵蚀(eat away,destroy the surface of). **2** (水等)侵蚀.
e·ró·sion[-ʒən][-ʒən] *n.* **1** 腐蚀. **2**〖地质〗(遭风、水、冰等的)侵蚀(作用)(wearing away of the earth's surface)(cf. *abrasion*). ✽ **e·ró·sive** *adj.*

e·rog·e·nous [irɔ́dʒinəs/irάdʒ-][ɪ`rαdʒənəs] *adj.* 性欲的,激起性欲的(of or giving rise to sexual desire).

er·os[1] [érɔs, íər-/íərαs, ér-][`ɪrαs] *n.* 官能上的爱,性爱(sexual love)(cf. *agape*[2]).

E·ros[2] [íərɔs/-rαs][`ɪrαs] **1**〖希腊神话〗厄洛斯:爱神.相当于罗马神话的丘比特(Cupid). ✽ **2**〖天文〗爱神星:1898 年发现的小行星.离太阳的平均距离比火星短,距离地球约 0.15 个天文单位.

e·rot·ic [irɔ́tik/irάt-][ì`rαtɪk] *adj.* 好色的,性爱的,色情的(of sexual love). **e·rót·i·ca** [-ikə][-ɪkə] *n.* [作复数用]描写性爱的小说,春画, **er·o·tism** [érətizəm][`ɛrə,tɪzm̩] *n.* 性欲,性欲亢进(sexual desire of excitement). **e·rót·i·cal·ly** *adv.*
[希腊语 *erōtikos*(*erōs* 性爱+*-ikos*)形容词后缀]

e·ro·to·ma·ni·a [iròutəméiniə][ɪ,rotə`menɪə] *n.*〖精神病学〗异常性欲(excessive or morbid erotic desire);色情狂(preoccupation with sexual passion). **e·rò·to·má·ni·ac** *adj.*, *n.*

***err** [əː/əːr][ɝ] *vi.* **1** 做错,犯错(make mistakes);(陈述等)不正确:——*err in one's judgement*.判断错误. **2** 犯罪(sin).

***er·rand** [érənd][`ɛrənd] *n.* **1** 差使:——*go* [*run*] *on errands* 出差,跑腿. **2** (出差的)任务,使命,目的:——*carry out one's errand* 完成使命.
go on a fool's errand 徒劳无功,枉费心机.

er·rant [érənt][`ɛrənt] *adj.* **1**(为冒险而)周游的(roaming in quest of adventure);巡游的(itinerant);流浪的(wandering). **2** 离格的,犯错误的(erring).
ér·ran·cy *n.* **ér·rant·ry** *n.* (中世纪骑士的)武士精神,周游列国.
knìght-érrant (*n.*)游侠骑士.

er·rat·ic [irǽtik][ɪ`rætik] *adj.* **1** 游荡的,徘徊的(wandering). **2** (疾病、痛苦等)不局限于一处的,移动的(moving from one part to another). **3** (动作等)不规则的,不确定的(uncertain). **4** (行为、习惯、意见等)古怪的,反复无常的(irregular).
er·rát·i·cal·ly *adv.* **erratic block**〖地质〗漂砾:借冰河流动从远方漂来的大岩石.

er·ra·tum [erάːtəm, ir-, -réi-][ɪ`retəm] *n.* (pl. **-ta**) **1** 误写,(书写或印刷的)错误(error in printing or writing). **2** [pl.]勘误表(list of errors attached to a book).

Eros[2] /**厄洛斯**
法国古典主义画家热拉尔(Gĕrard, Baron Francois Pascac)所绘的《爱神与普赛克》(*Eros and Psyche*, 1798,巴黎罗浮宫藏).爱神与象征灵魂的仙女普赛克(Psyche)的故事是希腊神话中最脍炙人口的故事,常被画家拿来当做绘画的题材.此画将爱神厄洛斯描绘成一美少男.





eruption/喷发
冰岛韦斯特曼纳群岛伊加尔火山的爆发情形.

er·ro·ne·ous [iróuniəs][əˋronɪəs] *adj.* 错误的,不正确的(mistaken,incorrect.)
er·ró·ne·ous·ly *adv.* **er·ró·ne·ous·ness** *n.*

er·ror [érə/érər][ˋɛrə-] *n.* 1 错误,谬误(mistake):——*make* [*commit*] *an error* 犯错. 2 谬见,歧视,意识错误(condition of erring in opinion,wrong opinion):——*be in error* 想法错误. 3 (道德方面的)过错,过失,罪过. 4 〖数学〗误差:测定值或近似值与计算值的差. 5 〖法律〗(指诉讼手续、判决等的)谬误,误审.

er·satz [éəzæts/éər-][ɛrˋzɑts] *adj.* 代用的(substitute,synthetic). ——*n.* 代用品,仿造品.
[德语]

Erse [əːs/əːrs][ɝs] *adj.* 克尔特语的. ——*n.* 克尔特语. 1 英国爱尔兰的盖尔语(Irish Gaelic). 2 苏格兰高地的盖尔语(Highland Gaelic).
[*Irish* (爱尔兰语)的苏格兰方言]

erst [əːst/əːrst][ɝst] *adv.* 《古》以前,往昔(formerly of old).
erst·while [éːsthwàil/éːrst-][ˋɝst,hwaɪl] *adv.* 《古》往昔,以前. ——*adj.* 往昔的,以前的(former).

e·ruc·ta·tion [iːrʌktéiʃən][,irʌkˋteʃən] *n.* 1 打嗝,噎住(belching). 2 (火山的)喷发(eruptive action of a volcano).

er·u·dite [érjudàit][ˋɛru,daɪt] *adj.* 饱学的,博学的(learned). **ér·u·dite·ly** *adv.*
èr·u·dí·tion[-díʃən][-ˋdɪʃən] *n.*

e·rupt [irʌ́pt][ɪˋrʌpt] *vi.* 1 突发,迸出(break out or through). 2 (火山)爆发(emit rocks,lava,ash,or gases),(间歇泉)喷出(泉水)(spurt water). 3 (牙齿)长出(break through the gums). 4 发疹,出疹(appear on the skin). ——*vt.* 喷出.

e·rup·tion [irʌ́pʃən][ɪˋrʌpʃən] *n.* 1 迸出(erupting). 2 〖地质〗喷发(outbreak of a volcano),(间歇泉等的)喷出(的泉水)(ejection of hot water). ✽ 3 (牙齿的)长出. 4〖医〗出疹,发疹(breaking out of a rash,etc.) 5(战争、热情、欢喜等的)突发,爆发.

e·rup·tive [irʌ́ptiv][ɪˋrʌptɪv] *adj.* 1 爆发的,突发的(bursting forth);爆发性的(tending to burst forth). 2〖地质〗火山爆发的(of volcanic eruption),(岩石)火成的,由火山喷出物所形成的.



eschscholtzia/花菱草
适合栽培于日照充足的干燥地方,花有各种颜色,并有许多变种,如属较矮型的矮花菱草.

e·rúp·tive·ly *adv.*
e·rúp·tive·ness *n.*

-e·ry [-əri][-ərɪ],**-ry**[-ri][-rɪ] *suf.* [名词后缀] 加在名词、动词之后. 1 "…一类事物"之意(例 *drapery*,*machinery*). 2"状态"之意(例 *slavery*). 3 "…场所"之意(例 *brewery*,*piggery*). 4"…的技术[业务]"之意(例 *cookery*,*surgery*).

er·y·sip·e·las [èrisípiləs][,ɛrəˋsɪpɪləs] *n.* 〖医〗丹毒;因感染链球菌所引起的急性皮肤病,局部有界线分明的红斑.

er·y·the·ma [èriθíːmə][,ɛrəˋθimə] *n.* 〖医〗红斑;皮肤表面疾病,会产生玫瑰色斑点.

e·ryth·ro·cyte [iríθrəsàit][ɪˋrɪθrə,saɪt] *n.* 〖生理〗红血球(red blood-cell)(→图 BLOOD).

E·sau [íːsɔː][ˋisɔ] 以扫:以撒(Isaac)与利百加(Rebecca)的长子. 为换一碗羹而轻易将长子的名分卖给其弟雅各(Jacob)(〖圣〗《创世记》25). 为以东人(Edomites)的祖先.

es·ca·lade [èskəléid][,ɛskəˋled] *n.* 用梯子爬上城墙(scaling of walls with ladders). ——*vt.* 用梯子攀登(城墙).

es·ca·late [éskəlèit][ˋɛskə,let] *vt.* 1 使逐渐增加,使增强(increase of develop by degrees). 2 乘自动扶梯上升. ——*vi.* 1 渐渐地增加,增强. 2 乘自动扶梯上升.
ès·ca·lá·tion *n.*

es·ca·la·tor [éskəlèitə/-tər][ˋɛskə,letə-] *n.* 电动扶梯,自动扶梯(moving staircase).

es·cal·lop [iskǽləp][ɛˋskæləp] *n.* 1 =scallop *n.* 1. 2 〖纹〗(纹章上的)扇贝形图样(scallopshell)(→图 HERALDRY). 3(亦作 **collop**, **escalope**, **scallop**)〖烹饪〗薄(切)肉片:油炸食物用的薄肉片.

es·ca·pade [èskəpéid][,ɛskəˋped] *n.* 1(从拘束、束缚中的)解放,逃脱(breaking loose from restraint). 2 离奇的行为,冒险的行为,恶作剧的行为(flighty conduct, a piece of mischief).

es·cape [iskéip][ɪˋskep] *v.* (**-caped**;**-caping**), *n.* ——*vi.* 1(从拘束、压抑等)逃脱,逃走,逃出(get free)(*from*):——*escape from prison* 越狱. 2 (自灾难、惩罚、追踪等)免除,避免(get off safely):——*escape from pursuers* 免受追捕. 3 (气体、液体等)漏出,逸出(issue,find a way out):——*Water is escaping from the main.* 水从总管漏出. 4 (从记忆中)消失. ——*vt.* 1 逃避,避免(灾难、追踪、惩罚等)(get clear away);幸免于…,免除…(avoid)(*doing*):——*escape punishment* 逃脱惩罚. 2 避开(人的注意),逃过(not be noticed or recollected by):——*His name escapes me.* 我想不起他的名字. 3 使(言词等)漏出,(不禁地)从…处发出:——*A cry escaped him* [*his lips*]. 他不禁叫喊出来:——*n.* 1(从危险中的)逃脱,逃出,逃走:——*have a narrow escape* 九死一生中逃脱,千钧一发之际逃出. 2 逃脱的方法;安全出口,太平梯(FIRE-escape). 3 排水管,排气管(outlet). 4(气体等的)泄漏:——*an escape of gas* 煤气泄漏. 5 逃避现实(relief from reality).
escape clause 免责[例外]条款:契约中言明在某种条件下签字者可不负责任的条款.
escape lock:→DAVIS APPARATUS.
escape velocity 〖物理〗逃逸速度:物体挣脱重力羁绊所需的最低速度.
escape wheel 擒纵轮(→图 CLOCK[1])
[英法语 *escaper* 古罗曼语 **excappare*←拉丁语 *ex*-(向外)+中世纪拉丁语 *cappa*(外套). 源于被人追捕时匆促地遗下外套逃逸]

es·ca·pee [èskeipíː][,ɛskeˋpi] *n.* 逃亡者,逃逸者,越狱者(one who has escaped).

es·cape·ment [iskéipmənt][ɪsˋkepmənt] *n.* 1 擒纵器:位于钟表的动力源与调速机之间,控制齿轮转动停止或进行,赋予调速机间接动力的装置(→图 CLOCK[1]). 2《古》太平门,出口(outlet).



Eskimo/爱斯基摩人
阿拉斯加的爱斯基摩人玩着传统的跳毯游戏.

es·cap·ism [iskéipizəm][ɪ`skepɪzm̩] *n.* 逃避现实. **es·cáp·ist** *n.*

es·carp [iská:p/-kárp][ɛ`skarp] *n.* **1**〖建〗(护城河的)内岸,内壁. **2** (自然形成的)陡壁,崖. ——*vt.* 使成陡斜面,为…筑内壕.

es·carp·ment [iská:pmənt/-kárp-][ɪs`karpmənt] *n.* **1**=escarp 1. **2** 陡壁,断崖(→图 ROCK[1]).

es·cha·rot·ic [éskərɔ̀tik][ˌɛskə`ratɪk] *adj.* 长疤的,生焦痂的,苛性的. ——*n.*〖医〗腐蚀剂.

es·cha·tol·o·gy [èskətɔ́lədʒi/-tál-][ˌɛskə`talədʒɪ] *n.*〖神学〗**1** 末世论:有关生死、审判、天国、地狱等的教义. **2** (亦作 **realized eschatology**)现世即末世论:亦称"末世即现世论",认为天国随耶稣的出现而存在.
ès·chato·lóg·i·cal [-tələ́dʒikəl/-ládʒ-][-tə`ladʒɪkl̩] *adj.*

es·cheat [istʃí:t][ɛs`tʃit] *n.* **1** 不动产归还;土地保有人死亡或无继承者时,将土地归还原拥有者. 封建时代将土地归还给最初拥有者的领主,在现行法律中,英国归还国王或国家,美国则归属于州. **2** 归还的不动产. ——*vt.* 没收(财产)(confiscate);当做无人继承的财产充公,使归还. ——*vi.* (财产)充公.

es·chew [istʃú:][ɛs`tʃu] *vt.* 避开,戒绝,节制(avoid,abstain from).

esch·schol·tzia [iskɔ́lʃə, eʃɔ́ltsiə/eʃóultsiə][ɛ`ʃoltsɪə] *n.* 花菱草:罂粟科花菱草属(*Eschscholtzia*)多年生草本植物通称. 尤指美国加州的州花花菱草(*E. californica*) (California poppy),叶有长柄,分叉,花鲜黄色,中心呈鲜红色. ✽
[源于德国的植物学家埃施朔尔茨(J. F. von *Eschscholtz*, 1793~1831)之名]

es·cort [*n.* éskɔ:t/-kɔrt; *v.* iskɔ́:t/-kɔ́rt][*n.* `ɛskɔrt; *v.* ɪ`skɔrt] *n.* **1** 护卫队,护卫部队;护卫舰. **2** 护卫,护送. **3** 护花使者(man accompaning a woman socially). ——*vt.* 护卫;陪伴,护送.
escort carrier 护航航空母舰.
escort fighter 护航战斗机.

es·cribe [eskráib, i:s-][ɛs`kraɪb, is-] *vt.*〖数学〗画(三角形外侧的)傍切圆(→图 CIRCLE).

es·cri·toire [èskritwá:/-twár][ˌɛskrɪ`twar] *n.* (有抽屉的)写字台,书桌(writing-desk with drawers,etc.).

es·cu·do [eskjú:dou][ɛs`kudo] *n.* (pl. **-dos**)埃斯库多. **1** 葡萄牙与其属地的主要货币单位,=100分(centavo). **2** 智利的主要货币单位,=100分(condor).

es·cu·lent [éskjulənt][`ɛskjələnt] *adj.* 食用的,可食的(suitable for food). ——*n.* 适于食用的东西,(尤指)蔬菜(vegetable).

es·cutch·eon [iskʌ́tʃən][ɪ`skʌtʃən] *n.* **1**〖纹〗(饰有纹章的)盾,盾形(shield with armorial bearings)(→图 HERALDRY). **2**〖海〗(船尾侧)舰船名牌. **3**(通常指盾形的)钥匙孔盖(pivoted keyhole-cover)(→图 DOOR).
es·cutch·eoned *adj.*

Es·dras [ézdrəs][`ɛzdrəs] **1** 以斯达士书:《圣经·次经》(Apocrypha)最初的两本书. 第一本书主要由《历代志》(Chronicles)、《尼希米记》(Nehemiah)、《以斯拉记》(Ezra)等汇集而成,第二本书收录天使的启示. **2** (通俗拉丁语《圣经》译本的)《以斯拉记》与《尼希米记》(books of EZRA and NEHEMIAH).

-ese [-i:z][-iz] *suf.* [形容词及名词后缀]加在名词之后. **1**"…语(的)"、"…人(的)"之意(例 *Japanese*,*Viennese*). **2** "…(的)文体"之意(例 *Carlylese*,*offcialese*).

E. S. E. 《略》east-south-east 东南东.

es·kar, -ker [éskə/-kər][`ɛskɚ] *n.*〖地质〗蛇形丘,蛇丘:由砂石形成的堤防状地形. 此地形是由昔日的冰河内部与底部形成的隧道状沟渠融冰冲积与砂石堆积而成.

Es·ki·mo [éskimòu][`ɛskəˌmo] *n.* (pl. **-mos, Eskimo**) **1** 爱斯基摩人:居住在格陵兰至阿拉斯加的北冰洋沿岸地带的北美土著. ✽ **2** 爱斯基摩语.
Eskimo dog 北极犬:通常指有灰色长毛且强健的狗. 爱斯基摩人用来拉雪橇与狩猎.

E. S. N. 《略》educationally subnormal 教育上低能的.

E·sop [íːsɔp/-sɑp][ˋisɑp] = AESOP.

e·soph·a·gus [iːsɔ́fəgəs/isɑ́f-][iˋsɑfəgəs] *n.* 《美》: → OESOPHAGUS.

es·o·ter·ic [èsətérik, iːs-][ˌɛsəˋtɛrɪk] *adj.* 1 (哲学教义等)具神秘教义的,秘传的(meant only for the initiated),深奥的,难懂的(not generally intelligible);(弟子等)被传授神秘教义的(initiated). 2 私下的,秘密的(private, confidential).
ès·o·tér·i·cal·ly *adv.*

E. S. P. 《略》extrasensory perception 超感知觉.

es·pa·drille [èspədríl][ˌɛspəˋdrɪl] *n.* 帆布面轻便凉鞋,鞋底以麻袋或黄麻编成,鞋面有带子,可缠绕足踝多圈而打结.

es·pal·i·er [ispǽliə/-iər][ɛˋspæljə] *n.* 1 由密植果树或灌木等修整而成的树篱 2 (给树木或瓜果)支架(→图 FRUIT TREE).

es·par·to [ispɑ́ːtou/-pɑ́r-][ɛsˋparto] *n.* (亦作 **esparto grass**)细茎针茅(*Stipa tenocissima*):西班牙、非洲北部产的禾本科羽茅属(*Stipa*)草. 原为厚纸或吸墨纸的原料. ✽

es·pe·cial [ispéʃəl][ɪˋspɛʃəl] *adj.* 1 格外的,特殊的(pre-eminent, exceptional). 2 特别的(particular). 3 独特的,特有的(belonging chiefly to one case).

·**es·pe·cial·ly** [ispéʃəli][əˋspɛʃəlɪ] *adv.* 尤其,特别地,主要地(particularly):——*I love Paris especially in autumn.* 我爱巴黎,尤其是秋天的巴黎.

Es·pe·ran·to [èspərǽntou][ˌɛspəˋrænto] *n.* 世界语:1887 年左右波兰眼科医生柴门霍夫(Ludovik Lazarus Zamenhof)所创始的国际语言. 此语言有简单的语法,具有罗曼语、日耳曼语、斯拉夫语等共同词干. ——*adj.* 世界语的.
És·pe·rán·tist *n.* [源于创造者的笔名"希望者"之意. 拉丁语 *sperare*(希望)]

es·pi·al [ispáiəl][ɪˋspaɪəl] *n.* 1 侦察,侦探(acting as a spy);监视(watching). 2 发现(espying).

es·pi·o·nage [èspiənɑ́ːʒ, éspiənidʒ][ˌɛspɪəˋnɑʒ, ˋɛspɪənɪdʒ] *n.* 间谍行为,间谍活动(practice of spying or using spies).

es·pla·nade [èsplənéid, -nɑ́ːd][ˌɛspləˋned, -ˋnɑd] *n.* 1 广场,草地;海滨供散步(或驱车)用的空地. 2 (要塞与城市房屋间的)旷地.

es·pouse [ispáuz][ɪˋspauz] *vt.* 1 (通常指男性的)结婚,娶(妻)(marry);使(女孩与…)结婚,使出嫁(give in marriage)〈*to*〉. 2 信奉,支持(主义等)(adopt, support). **es·poús·al** *n.*

es·pres·so [esprésou][ɛsˋprɛso] *n.* (pl. **-sos**) 1 蒸煮咖啡:用高压蒸气蒸馏而成的浓咖啡. 2 制作蒸煮咖啡的装置. 3 (出售蒸煮咖啡的)咖啡馆.

es·prit [éspriː, -ˊ][ɛˋspri] *n.* 活泼,机智(sprightliness, wit).
esprit de corps 团队精神,团结精神.
esprit fort [fɔ́ː/fɔ́ːr][ˋfɔr] 意志坚强的人(strong-minded person);自由思想家(free-thinker). [法语]

es·py [ispái][əˋspaɪ] *vt.* 看出(catch sight of);认出(远处之物)(descry, discern);发现(detect).

Esq. 《略》Esquire…阁下,…先生.

Es·qui·mau [éskimòu][ˋɛskəˌmo] *n.* (pl. **-maux** [-mòuz][-ˌmoz]) = ESKIMO.


es·quire [iskwáiə/-kwáiər][ɪsˋkwaɪr] *n.* 1 乡绅:属于绅士阶级(gentry),次于骑士(knight)身份的人. 2 [E-]《英》…阁下,…先生. ▶ 正式书信中,加在男子姓氏后面,为较老式的尊称. 不可与 Mr., Dr. 等并用. (略:Esq) 3《古》〖史〗骑士随从,护卫(squire).

ess [es][ɛs] *n.* 1 字母 S[s]. 2 S 形的东西.
collar of esses S 形托纹的领圈:原为英国兰开斯特(Lancaster)市的议员专有. 今尚用于官员制服上.

-ess [-is][-ɪs] *suf.* [阴性词](例 *actress, lioness*). ▶ 原名词后缀为-er、-or 时,需去掉前面一个元音字母,例 actor→actress.

·**es·say** [*n.* ései; *v.* -ˊ][*n.* ˋɛse; *v.* ɛˋse] *n.* (pl. **-says**) 1 随笔,小品文,短篇论文:——*an essay on literature* 文学短论. 2 尝试,企图(attempt)〈*at*〉:——*make an essay at reform* 尝试改革. ——*vt.* 1 尝试(作…)(attempt)〈*to do*〉:——*essay to speak* 试图说出…. 2《古》试验,考验(try, test).
és·say·ist *n.* 小品文作者.
[法语 *essai*(←*essayer* 尝试)]

esparto/细茎针茅
突尼斯人捆扎细茎针茅的工作情景. 非洲的细茎针茅与装饰用的长穗针茅类似,嫩茎可作家畜饲料,叶可编织绳索、篮子.



es·se [ési][ˋɛsɪ] *n.* 存在,实在(essential being or nature). ***in esse*** 存在着(in actual existence)(⟷ *in posse*). [拉丁语 *esse*(有,存在)]

·**es·sence** [ésəns][ˋɛsn̩s] *n.* 1 本质,真髓(all that makes a thing what it is):——*the essence of morality* 道德的本质. 2〖哲〗本质,实体(absolute being). 3 (存在的)根基,基础(foundation of being). 4 决定性的要素. 5 灵性的存在. 6 (蒸馏后抽出的)香精,精油,精华(extract);香精的乙醇溶液:——*essence of peppermint* 薄荷精. 7 香水(perfume).

Es·sene [ésiːn, -ˊ][ˋɛsin, ɛˋsin] *n.* 〖犹太教〗古犹太苦修教派信徒. ▶ 苦修教派是从公元前 2 世纪至公元 2 世纪,起于巴勒斯坦的犹太教禁欲主义之一派. 主张教徒财产共有,餐饭共食,并规定教徒遵守清高严格的教规.

·**es·sen·tial** [isénʃəl][ɪˋsɛnʃəl] *adj.* 1 不可缺少的,绝对必要的(indispensable)〈*to*〉:——*Health is essential to happiness.* 健康是幸福不可缺少的条件. 2 本质的(of or constituting a thing's essence);基本的(fundamental):——*essential qualities* 本质,特质. 3 精髓的,精华的. ——*n.* [通常 pl.]本质之物,不可欠缺的要素(indispensable element);要点:——*learn the essentials of first aid* 学习急救的要点.
es·sèn·ti·ál·i·ty [-ʃiǽliti][-ʃɪˋælətɪ] *n.* **es·sén·tial·ly** *adv.*
essential oil(香)精油:从植物中蒸馏而得的挥发性芳香油.

Es·sex [ésiks][ˋɛsɪks] 1 埃塞克斯:英国英格兰东部之一郡. ✽ 2 埃塞克斯大学:设在埃塞克斯郡科尔切斯特(Colchester)的大学.

·**es·tab·lish** [istǽbliʃ][əˋstæblɪʃ] *vt.* 1 设立,创立,设置(set up on a permanent basis):——*establish a university* 设立大学. 2 确立(信用、制度等)(secure permanent acceptance for):——*establish a custom* 养成习惯. 3 立足于(某地位、职业等),安置(settle):——*establish one's son in trade* 使儿子从商. 4 证实,证明(place beyond dispute):——*establish one's innocence* 证明无罪. 5 定…为国教.

es·tab·lish·ment [istǽbliʃmənt][əˋstæblɪʃmənt] *n.* 1 创设,设立,确立,固定(establishing). 2 依法确立国教制度(church system established by law);[加冠词 the]承认为国教(the established Church). 3 (陆军、海军文职等的)常备编制,编制人员(organized body permanently maintained). 4 公共设施(public institution),公司,商店(house of business). 5 家属,家庭(household). 6 [尤指 the E-]《英》(既成的)社会权力机构,既成的体制.
es·tàb·lish·men·tár·i·an [-téəriən][-tɛrɪən] *adj.* 支持国教主义的. ——*n.* 信奉国教者.
establishment officer(文职官员的)人事部门,经办人.

es·ta·mi·net [estǽminèi][ɛsˋtæmɪˌne] *n.* 酒吧,小咖啡馆(small café). [法语]

·**es·tate** [istéit][əˋstet] *n.* 1 (大片的)地产,私有土地(landed property):——*have an estate in the country* 在乡下有一笔地产. 2〖法律〗财产权,不动产权. 3〖法律〗财产;(死者、破产者的)财产,遗产:——*personal estate* 动产. 4 (政治、社会上的)阶级(order, class). 5 新社区,综合住宅区(HOUSING estate). 6《古》地位,身份(status, degree of rank). 7《古》(人生的)时期,状况(condition). 8《古》家计,资产,私产. **estate agent**《英》(1)房地产代管人. (2)不动产经纪人,房地产掮客. **estate car**《英》旅行车:后部有车门可装卸行李的客货两用车(→图 MOTOR). **estate duty**《英》遗产税(death duty). **fourth estate**[加冠词 the]《戏谑》第四等级(指新闻界)(the press). **man's estate** 成年男子(manhood). **real estate** 不动产. **third estate**[加冠词 the](英国的)第三等级,平民;(法国革命前的)第三等级(cf. *commons*). ▶ 译自法语 *tiers état*. **(three) estates of the realm**[加冠词 the] (1)(英国)上议院主教议员(Lords Spiritual)、上议院贵族议员(Lords Temporal)及下议院议员(Commons)的三个等级. (2)《误用》国王(crown)、上议院(the House of Lords)及下议院(the House of Commons)的三个等级. **woman's estate** 成年女子.



Essex/**埃塞克斯**
埃塞克斯郡的芬琴菲尔德(Finchingfield)镇.埃塞克斯的地势起伏和缓,昔日有森林围绕,今已成为农耕地带.因靠近伦敦,在历史上受到许多影响,促进了其城市化的发展.

·**es·teem** [istí:m][əs\`tim] *vt.* **1** 尊崇,尊重,尊敬(think highly of):——*esteem ability* 敬重(某人的)才能. **2** 认为,想(consider):——*I shall esteem it (as) a favor.* 我会领情的.
——*n.* 尊重.尊敬(regard,respect);善意的意见(favorable opinion):——*have a great esteem for* 对…十分尊敬.

es·ter [éstə/-tər][ɛ̀stɚ]*n.* 〖化〗酯:酸与乙醇分离水后生成的化合物.比较低级的脂肪酸有果实的芳香,可当香料用.

Es·ther [éstə/-tər][\`ɛstɚ] **1** 以斯帖:《以斯帖记》中的犹太女子.替代王后瓦实提(Vashti)成为波斯王亚哈随鲁(AHASUERUS)的妻子. **2**《以斯帖记》:《旧约全书》中记载以斯帖故事的历史书.《圣经·次经》的《以斯帖记附录》(*The Rest of Esther*)中有更详尽的记载.

es·ti·ma·ble [éstiməbl][\`ɛstəməbl̩]*adj.* **1** 能估计的. **2** 值得尊重的(worthy of esteem).

·**es·ti·mate** [*n.* éstimit; *v.* -mèit][*n.* \`ɛstəmɪt; *v.* \`ɛstə,met]*n.*,*v.* (**-mated;-mating**)——*n.* **1**(数量等的)估计,概算:——*make an estimate of* 作…的估计. **2** 估价单. **3**(人物、品质等的)评价,判断(judgement):——*form an estimate of a person's ability* 对某人的才能做个评价. **4** [the Estimates]《英》(财政大臣在国会中提出的)财政预算.——*vt.* **1** 估计,概算〈*at*, *that* +从句〉:——*estimate the loss at 10,000 dollars* 估计损失1万元/*We estimated the river to be about a mile across.* =*We estimated that the river was about a mile across.* 我们估计这条河宽约1英里. **2** 评价,判断(form an opinion of):——*estimate a person's skill too highly.* 高估某人的才能.

és·ti·mà·tor *n.* **és·ti·ma·tive** *adj.*

es·ti·ma·tion [èstiméiʃən][,ɛstə\`meʃən] *n.* **1** 估计,概算. **2**(价值的)评断(judgement of worth):意见,判断(opinion,judgement). **3**《古》尊重,尊敬(esteem).

es·ti·val [i:stáivəl/éstivəl][\`ɛstəvl̩] *adj.* →AESTIVAL.

es·toile [istɔ́il][ɪ\`stɔɪl] *n.* 〖纹〗(纹章上的)六角星图形(→图 HERALDRY).

Es·to·ni·a [estóuniə][ɛs\`tonɪə]爱沙尼亚:俄罗斯西南部芬兰湾南岸的一共和国.原为俄国的一部分,1918年独立为共和国,于1940年为苏联兼并,首都塔林(Tallinn).人民信仰东正教,经济以矿业和工业为主.
Es·tó·ni·an *adj.* 爱沙尼亚的
——*n.* **1** 爱沙尼亚人. **2** 爱沙尼亚语.

es·top [istɔ́p/-táp][ɛ̀stɑp]*vt.* (**-pp-**)〖法律〗(尤指以禁止翻供)阻止…(bar,preclude)〈*from*〉.
es·tóp·pel[-pɔl][-pɔl]*n.* 〖法律〗禁止翻供:不许提出与以前言行相矛盾的主张.

es·trade [estrá:d][ɛs\`trɑd]*n.* (比房间地板高一层的)讲台,坛(raisd platform,dais).

es·trange [istréindʒ][ə\`strendʒ]*vt.* (使人的感觉从…)疏远,远离(alienate in feeling)〈*from*〉.
es·tránge·ment *n.*

es·treat [istrí:t][ɪ\`strit]*n.* 〖法律〗记录誊本(抄本):关于罚金、宣誓等审判记录的誊本.——*vt.* 作记录誊本(以便执行罚金等的起诉).

es·tro·gen [í:strədʒin/és-][\`ɛstrədʒən]*n.* 《美》:→OESTROGEN.

es·trum [í:strəm/és][\`ɛstəm], **-trus** [-trəs][-trəs]*n.* 《美》:→OESTRUS.

es·tu·ar·y [éstjuəri/-tʃuèəri][\`ɛstʃu,ɛrɪ]*n.* (有潮汐的)河口(tidal mouth).
Estuary harbor 河口港:建在江河入海或湖泊处的港口,如上海港、伦敦港等.
és·tu·a·rìne[-ràin][-,raɪn]*adj.*

e·s·u 《略》electrostatic unit〖电〗静电单位.

e·sur·i·ent [isjúəriənt/isúər-][ɪ\`sjurɪənt]*adj.* 《戏谑·古》饥饿的(hungry);(因一文不名)贪婪的,贪心的(impecunious and greedy).
e·súr·i·ence, **e·súr·i·en·cy** *n.*

e·ta [í:tə][\`itə] *n.* H:希腊语的第7个字母(原为第8个字母)(H,η).相当于英文字母的长音E,e.

et al. 《略》*et alia* 及其他(and other things).[拉丁语]

·**etc.** 《略》et cetera 及其他等等,等等.

et cet·er·a [et sétrə][ɛt\`sɛtrə], **et·cet·era** [it-][ɪt-]及其他等等,等等(and the rest,and so on).(略 etc.,&c.)**et·cét·er·as** *n.* [pl.]其他的种种.[拉丁语]

etch [etʃ][ɛtʃ] *vt.* **1**(在金属板上)蚀刻. **2** 侵蚀(图案、图画).——*vi.* 作蚀刻.
étch·er *n.*

etch·ing [étʃiŋ][`ɛtʃɪŋ] *n.* **1** 蚀刻版画(print made from an etched plate). ✽**2** 蚀刻法:利用酸剂的腐蚀作用,在铜或锌等金属版上雕刻图案的方法.

dry-point etching:→DRY-point.

étching-nèedle(*n.*)尖针.

soft-ground etching 软防腐剂蚀刻法:将防腐剂混合动物脂肪,上覆一层薄纸,用铅笔直接画在纸上.部分软防腐剂会附着在纸背上,在金属板侵蚀时,可造成粒状的效果.

***e·ter·nal** [itə́:nəl, i:-/-tɔ́:r-][ɪ`tɝnḷ] *adj.* **1** 永生的,不灭的(lasting for ever);无始无终的(without beginning or end):——*eternal life* 永生. **2** 不变的,永恒不变的:——*eternal truth* 永恒不变的真理. **3** 《口语》过于频繁的,不停的(incessant, too frequent):——*eternal arguments* 无休止的争论. **4** [the E-][作名词用]上帝(God). **e·tér·nize, -nise, -nal·ize, -ise** *vt.* **e·tér·nal·ly** *adv.*

Eternal City [加冠词 the]永恒之都. ► 罗马(Rome)的别称. **eternal triangle**(男女间的)三角关系.

e·ter·ni·ty [itə́:niti/itə́:r-][ɪ`tɝnətɪ] *n.* **1** 永恒,不朽(being eternal);[pl.]永恒的真理(eternal truth). **2**(尤指未来的)无限长的一段时间(infinite time). **3** 来世(future life). **4** 《口语》令人厌烦的漫长时间(tediously long time).

E·te·sian [ití:ʒən][ɪ̀tiʒən](地中海的风)季节性的,一年一次的.

Etesian wind 地中海东部每年夏季约吹 40 天的北风,给希腊带来特有的蔚蓝晴空.

eth·ane [éθein][`ɛθen] *n.* 〖化〗乙烷(C_2H_6):属于烷烃的无色、无臭气体.存在于天然气中.

eth·a·nol [éθənɔ̀l/-nɔ̀:l, -nɑ̀l] [`ɛθə,nol, -nɔl] *n.* =ETHYL alcohol.

Eth·el·red [éθəlrèd][`ɛθəl,rɛd]埃塞尔雷德二世(968? ~1016):英格兰国王.史称"无策王"(the Unready).在位期间 979~1016 年.埃德加(Edgar)之子,忏悔王爱德华(Edward)之父.

e·ther [í:θɔ/í:θə][`iθɚ] *n.* **1**(云层以上辽阔的)晴空,天空(clear sky, upper regions beyond the clouds);〖史〗(古代人认为充满在比月球更高的太空中的)精气. **2**〖物理〗以太:原来在光的波动论中,被认为是电磁波等的传播媒体及假想物质,充满整个宇宙,极富弹性,但是非常稀薄. **3**〖化·药理〗(1)醚,乙醚($(C_2H_5)_2O$):具有特殊气味的挥发性无色液体.由酒精与硫酸蒸馏而得,用作麻醉剂或提炼脂肪、油、蜡的萃取溶剂.(2)可与醚结合的一些化合物.

e·ther·ic [i:θérik][ɪ̂θɛrɪk] *adj.*

[希腊语 *aithēr* 高空澄清的大气,与地表空气(aēr)相对← *aithō*(燃烧,光辉)]

e·the·re·al, -ri·al [iθíəriəl][ɪ`θɪrɪəl] *adj.* **1** 轻盈的(light),如空气的(airy). **2** 苍天的,天界的(heavenly). **3**(性质,外观等)脱俗优美的,灵妙的(of unearthly delicacy). **4**〖化〗(如)醚的(of or like ether).

e·thè·re·ál·i·ty [-æliti][-ælətɪ] *n.*

e·the·re·al·íze, -ìse *vt.*

e·thé·re·al·ly *adv.*

eth·ic [éθik][`ɛθɪk] *adj.* = ethical. ——*n.* 伦理,道德规范(set of principles of morals).

eth·i·cal [éθikəl][`ɛθɪkḷ] *adj.* **1** 道德[伦理]的,道德[伦理]问题的(relating to treating of morals of ethics). **2** 道德上的(moral),正当的(honorable). **3**(药品)凭医师处方出售的(available only on a doctor's prescription).

éth·i·cal·ly *adv.*

ethical dative〖语法〗泛称与格:间接地表示说话者心态的代名词与格.现代英语大部分不使用.如 Write *me* a letter to him.(替我写信给他).

eth·ics [éθiks][`ɛθɪks] *n.* **1**[作单数用]伦理学:研究有关道德或伦理的起源、发展、原理、规范等的学问. **2**[作单数用]伦理学论文. **3**[作复数用]伦理,道德(moral principles);行为规范(rules of conduct).

E·thi·o·pi·a [i:θióupiə][,iθɪ`opɪə]埃塞俄比亚. **1** 古代尼罗河上游地区. **2** 位于红海与亚丁湾西南方的国家.首都亚的斯亚贝巴(Addis Ababa). 4 世纪时,接受叙利亚人传教而改信哥普特派的基督教,后为穆斯林教徒统治,便不再受欧洲的影响.至 16 世纪和葡萄牙人接触后,才再度与欧洲贸易. 1896 年曼涅里克二世(Menelik Ⅱ)在阿多瓦(Adowa)战役中阻止意大利的侵略,在首都亚的斯亚贝巴缔结条约. 1935 年又被意大利侵略而遭吞并, 1941 年英军击退意大利军,塞拉西一世(Haile Selassie Ⅰ)得以复位,1974 年塞拉西一世被废,殁于 1975 年.✽

é·thi·ó·pi·an *adj.* 埃塞俄比亚的.——*n.* **1** 埃塞俄比亚人. **2**《古》黑人(Negro).

E·thi·op·ic [i:θiɔ́pik/-ɑ́p-][,iθɪ`ɑpɪk] *adj.* 古埃塞俄比亚语的.——*n.*(亦作 **Ge 'ez**)古埃塞俄比亚语:闪米特族语系的语言,源自阿拉伯的入侵者传入埃塞俄比亚的语言,现只在埃塞俄比亚基督教堂做礼拜时使用.

eth·nic [éθnik][`ɛθnɪk], **-ni·cal** [-nikəl][-nɪkəl] *adj.* 种族的,种族特有的(pertaining to a race);人种学的(ethnological).

éth·ni·cal·ly *adv.*

eth·nog·ra·phy [eθnɔ́grəfi/-nɑ́g-][ɛθ`nɑgrəfɪ] *n.* 人种志(学)(scientific description of the races of men).

eth·nóg·ra·pher *n.* **eth·no·graph·ic** [èθnəgræ̀fik][,ɛθnə`græfɪk], **-i·cal** *adj.*

èth·no·gráph·i·cal·ly *adv.*

eth·nol·o·gy [eθnɔ́lədʒi/-nɑ́l-][ɛθ`nɑlədʒɪ] *n.* 民族学:研究民族以及相互关系,或身体特质的学问.

eth·no·log·i·cal [èθnəlɔ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-][,ɛθnə`lɑdʒikl] *adj.*

èth·no·lóg·i·cal·ly *adv.* **eth·nól·o·gist** *n.*

---

etching/蚀刻版画

荷兰画家伦勃朗(Rembrandt Harmensz Van Rijn)所作的《正在沐浴的人们》(*Bathers*, 1637).与凸版的木刻不同,凹版的蚀刻版画对于线条的表现甚为出色,就因为以线条构成画面,所以更能表现出微妙的神韵.蚀刻版画,至少在 15 世纪以后,就已经盛行于北欧.其他如德国画家丢勒(Albrecht Dürer)的一些作品,也非常杰出.



Ethiopia/埃塞俄比亚

位于非洲东北部的高原国家,境内山峦起伏,一连串的湖泊将东非大裂谷(Great Rift Valley)分割为两部分.境内住着安巴拉人(Ambara)、提格列人(Tigreans)等.宗教信仰亦多,如闪米特族信仰哥普特派基督教,加拉(Galla)族(右图为加拉族儿童)信仰基督教或伊斯兰教,法拉沙(Falashas)人则为犹太教徒.









Eton/伊顿公学
位于传统学术文化中心伊顿的私立名校. 实行全体住宿制,以培育上流家庭子弟绅士教养而闻名.

Eton jacket/伊顿式外套



Euclid/欧几里得
1740 年所作的欧几里得铜版肖像画. 欧几里得根据理论上的积累而使几何学成为研究"证明"的一门学问,对近代科学的发展有很大的影响.

e·thol·o·gy [iːθɔ́lədʒi/-θɑ́l-][iˋθɑlədʒɪ]*n.* 动物行为学(study of the animal behavior).
eth·o·log·i·cal [èθəlɔ́dʒikəl, iːθə-/-lɑ́dʒ-][ˌεθəˋlɑdʒɪkl̩] *adj.* **e·thól·o·gist** *n.*

e·thos [íːθɔs/-θɑs][ˋiθɑs]*n.* 1(社会、民族、制度的)特质,性格(characteristic spirit). 2(文学作品等的)道德意境,风格.

eth·yl [éθil;英 + íːθail][ˋεθɪl]*n.* 1〖化〗乙基:有两个碳原子的烷基(C_2H_5). 2(通常 **ethyl fluid**)乙基液:四乙基铅与二溴乙烯等的混合物. 加于汽油中可成防止异常燃烧的抗爆剂. **ethyl alcohol**〖化〗乙醇(C_2H_5OH)(ethanol):糖发酵制成的可燃性、挥发性液体. 用于燃料、溶剂、合成化学等原料.
ethyl chloride〖化〗氯乙烷(C_2H_5Cl):有醚臭味的挥发性液体,用于麻醉剂.

eth·yl·ene [éθiliːn][ˋεθəˌlin] *n.* 〖化〗乙烯(C_2H_4):烯烃系碳氢化合物的一种. 具有微香的可燃性气体.
ethylene glycol〖化〗乙二醇:乙烯经过锰酸钾溶液处理后而得的无色微粘稠液体. 用于汽车发动机的防冻液或飞机的除冰装置等.

e·ti·o·late [íːtiəlèit][ˋitɪəˌlet]*vt.* 1 使(植物因不见阳光而)白化(make pale by excluding light, blanch). 2(人)因病而苍白(give a pale and sickly hue to).
è·ti·o·lá·tion *n.*

e·ti·ol·o·gy [iːtiɔ́lədʒi/-ɑ́l-][ˌitɪˋɑlədʒɪ]*n.*《美》: →AETIOLOGY.

et·i·quette [étiket, ⌐ - - ⌐][ˋεtɪkεt]*n.* 1 礼节, 礼仪;(宫廷的)仪式(ceremonial of a court). 2(行业中的)惯例,成规(unwritten code)

Et·na[1] [étnə][ˋεtnə]埃特纳山:位于意大利西西里岛的活火山.

et·na[2] [étnə][ˋεtnə]*n.*(燃烧酒精可温热少量饮料的)小酒精炉[源于 ETNA[1]]

E·ton [íːtən][ˋitn̩]伊顿公学(Eton College):位于伦敦之西,接近伯克郡(Berkshire)温莎(Windsor)的私立学校. 1440 年亨利六世(Henry Ⅵ)为升入剑桥大学皇家学院(King's College)的贵族子弟而设立的学校. ✲

E·to·ni·an [iːtóuniən][iˋtonɪən]*adj.* 伊顿公学的. ——*n.* 伊顿公学学生,伊顿公学毕业生.
Eton blue(伊顿公学的代表色)浅蓝色,伊顿蓝.
Eton collar 伊顿领:挂于伊顿公学制服外衣领上的硬宽的白衣领.
Eton crop 伊顿式发型:头发剪短,耳露于外的妇女发型.
Eton jacket 伊顿式外套:一种翻领长及腰部的黑色短上衣. 原为伊顿公学制服. ✲
Eton suit 伊顿式外套与黑色条纹或条纹长裤及背心搭配的套装.

E·trus·can [itrʌ́skən][ɪˋtrʌskən]*adj.* 1 伊特鲁里亚的(of Etruria):位于意大利托斯卡纳(Tuscany)省的阿尔诺(Arno)河与台伯(Tiber)河之间,为曾经繁荣一时的富强古国. 2 埃特鲁斯坎人[语]的. ——*n.* 埃特鲁斯坎人[语],居伊特鲁里亚. ✲

et seq(q)., **et sq(q).**《略》*Et sequentia* 以及下列等等(and what follows) [拉丁语]

-ette [-et][-εt][名词后缀] 1"小"之意(例 *cigarette*). 2"仿制品"、"代用品"之意(例 *flannelette*). 3"女性"之意(例 *suffragette*).

E. T. U.《略》Electrical Trades Union 电气工会.

é·tude [éitjuːd, - ⌐][ˋetud, - ⌐]*n.*〖音乐〗练习曲(short musical composition or exercise).

é·tui [etwíː][əˋtwi, εˋtwi]*n.*(放针和纽扣等的)小匣,针线盒(small case).

et·y·mol·o·gize, -gise [ètimɔ́lədʒàiz/-mɑ́l-][ˌεtəˋmɑləˌdʒaɪz]*vt.* 追溯…的词源(give or trace the etymology of);指出…词源(suggest an etymology for).
——*vi.* 研究词源(study etymology).

et·y·mol·o·gy [ètimɔ́lədʒi/-mɑ́l-][ˌεtəˋmɑlədʒɪ]*n.* 1 词源. 2 语源学,词源学:语言学的一个范畴,以研究字、词的基本要素、过去的用法及意义上的改变等为主.
èt·y·mo·lóg·i·cal [-məlɔ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-][-məlɑdʒɪkl̩] *adj.*
èt·y·mo·lóg·i·cal·ly *adv.* **èt·y·mól·o·gist** *n.*
[希腊语 *etumologia*(etumon 语的原意 + *-logia* 学)]


et·y·mon [étimɔ̀n/-mɑ̀n][ˋεtəˌmɑn]*n.* (pl. **ma**)(为衍生词基础的)词源,词根(primary word).

eu- [juː-][ju-]*pref.* 表"良好"(well)之意.

eu·ca·lyp·tus [jùːkəlíptəs][ˌjukəˋlɪptəs], **-lypt** [-lìpt][-ˌlɪpt]*n.* 1 桉树:澳大利亚产桉属(*Eucalyptus*)常绿树通称. ✲ 2(亦作 **eucalyptus oil**)桉油:从桉树叶中提取的有独特浓郁香味的精油,用于治疗呼吸器官的疾病.
[近代拉丁语. 源于希腊语 *eu*-(好),*kaluptos*(包括),花萼紧包花苞成帽子状]

Eu·cha·rist [júːkərist][ˋjukərɪst]*n.*〖教会〗1 [加冠词 the]圣餐,圣餐式:感谢并纪念耶稣钉死在十字架的基督教重要典礼. 2[加冠词 the]圣体:圣餐的无酵饼与葡萄酒,尤指无酵饼.
[希腊语 *eukharistia*(感谢)←*eu*-(良好),*kharizomai*(愉快地奉献)]

Eu·cha·ris·tic [jùːkərístik][ˌjukəˋrɪstɪk], **-ti·cal** [-tikəl][-tɪkəl]*adj.* 圣餐(仪式)的,圣体的.
Eucharistic Congress [加冠词 the]圣体大会:1908 年起,罗马天主教教徒每年在罗马召开的感谢圣体的世界性大会.





Etruscan/埃特鲁斯坎人
公元前 300 年左右,埃特鲁斯坎人所制作的大杯.埃特鲁斯坎人的起源至今尚难确定,推测大概来自小亚细亚.伊特鲁里亚拥有肥沃土壤并蕴藏丰富的铜、铁矿,为一富饶古国,其艺术、文化亦受东方、希腊、罗马等文化的影响.

eu·chre [jú:kə/-kər][ˈjukɚ]n.〖扑克牌〗尤克牌戏;盛行于美国的扑克牌游戏.由 2～4 人使用除去 4 种花色 2、3、4、5、6 的 32 张牌、未赢 3 墩者即宣布"euchred",其他参加者则得 2 点.
——*vt.* **1**(在尤克牌戏中,趁对方未满 3 墩而)取胜. **2** 以计取胜,欺瞒(outwit).

Eu·clid [jú:klid][ˈjuklɪd] **1** 欧几里得:公元前 300 年生于亚历山大港的数学家.主要著作有《几何原理》(*Elements*)13 卷等. ✽ **2**[作普通名词用]欧几里得几何.

Eu·clid·e·an [ju:klídiən][juˈklɪdɪən]*adj.* 欧几里得的(of Euclid). **Euclidean geometry** 欧几里得几何;以欧几里得原理为基础的几何学.
Euclidean space〖数学〗欧几里得空间;欧几里得原理的有效空间.


eu·d(a)e·mon·ism [ju:dí:mənizəm][juˈdimənɪzm̩]n.〖伦〗幸福说;亦作福善说,以幸福为人生至善,而人类道德的行为目的即在追求幸福的学说.

eu·di·om·e·ter [jù:diómitə/-ámitər][ˌjudɪˈɑmətɚ]n.〖化〗量气管;从水电解中发生的气体体积来测定电量的装置.

Eu·gene [ju:dʒí:n][juˈdʒin]**Prince～** 尤金(1663～1736);奥地利帝国将军,在西班牙王位继承战中,与英国的马尔巴勒(Marlborough)联合起来打败法军.

eu·gen·ic [ju:dʒénik][juˈdʒɛnɪk]*adj.* 优生学的,人种改良的(of the production of fine offspring)(←→*dysgenic*).
eu·gén·ics *n.* 优生学,人种改良学.
eu·gen·ist[jú:dʒinist][ˈjudʒɪnɪst]*n.*

eu·lo·gize,-gise [jú:lədʒàiz][ˈjuləˌdʒaɪz] *vt.* (以演讲、文章)称颂,赞扬(extol,praise).
éu·lo·gist[-dʒist][-dʒɪst]*n.*



eucalyptus/桉树
产于澳大利亚中部艾丽斯斯普林斯(Alice Springs)的桉树.

eu·lo·gis·tic[jù:lədʒístik][ˌjuləˈdʒɪstɪk]*adj.*
èu·lo·gis·ti·cal·ly *adv.*

eu·lo·gy [jú:lədʒi][ˈjulədʒɪ]n. **1** 赞扬性的演讲[文章],颂辞(speech or writing in commendation or praise). **2** 赞美(praise).

Eu·men·i·des [ju:ménidi:z][juˈmɛnəˌdiz]n.[pl.]〖希腊神话〗欧墨尼得斯 ▶ 即复仇三女神斐瑞斯(Furies).
[希腊语,"慈悲之人"之意.为一种反语用法]

eu·nuch [jú:nək][ˈjunək]n. **1** 阉人(castrated male person). **2**(在东方或罗马帝国宫廷内随侍的)宦官.
éu·nuch·ism *n.*

eu·on·y·mus [ju:ɔ́niməs/-án-][juˈɑnɪməs]n. 卫矛;卫矛属(*Euonymus*)灌木通称.大多栽培作观赏用. ✽
[拉丁语←希腊语 *euōnumos*(出色的,可喜可贺的)]

eu·pad [jú:pæd][ˈjupæd]n. 次氯酸钙硼酸的干性混合物,与水混合成优苏(eusol),可用来消毒伤口.[取自 Edinburgh University Pathological Department 的第一(二)个字母而构成.最初在此制造成功]

eu·pep·tic [ju:péptik][juˈpɛptɪk]*adj.* 消化良好的(of or having good digestion).

eu·phe·mism [jú:fimizəm][ˈjufəˌmɪzəm]n. **1** 委婉说法(substitution of a mild or vague expression). **2** 委婉言词,婉转表现.
èu·phe·mís·tic *adj.* **èu·phe·mís·ti·cal·ly** *adv.*
éu·phe·mìze,-mìse *v.*

euonymus/卫矛
大多生长在北温带及热带地方,有落叶性及常绿性之分.



eu·pho·ni·um [juːfóuniəm][juˋfoniəm] *n.*〖音乐〗上低音大号:黄铜制低音号乐器,尤指用于管乐队. ✲

eu·pho·ny [júːfəni][ˋjufənɪ] *n.* **1** 悦耳声音(pleasing sound);语调美好. **2**〖语音〗发音自如.
eu·phón·ic [-fɔ́nik/-fán-][-ˋfanɪk].
eu·phó·ni·ous [-fóuniəs][-ˋfonɪəs] *adj.*
eu·phón·i·cal·ly, **eu·phó·ni·ous·ly** *adv.*

eu·pho·ri·a [juːfɔ́ːriə][juˋforɪə] *n.*〖心理〗欣快症,陶醉(feeling of well-being).
eu·phór·ic *adj.*

eu·phra·sy [júːfrəsi][ˋjufrəsɪ] *n.* 小米草(eyebright).


Eu·phra·tes [juːfréitiːz][juˋfretiz][加冠词 the] 幼发拉底河:位于亚洲西南部的河流.发源于土耳其东部山地,流经伊拉克,与底格里斯河汇合,注入波斯湾. ✲

Eu·phros·y·ne [juːfrɔ́zini/-frɑ́z-][juˋfrɑsə,ni]〖希腊神话〗欧佛洛绪涅:美惠三女神(the Graces)之一.

eu·phu·ism [júːfjuizəm][ˋjufjuɪzṃ] *n.* **1** 夸饰文体:原指黎里(John LYLY)在他的以尤弗伊斯(Euphues)为主人翁的同名作品中所表现的一种文体,以压头韵的对句和刻意雕琢的美丽词藻为其特色. **2** 华丽的词藻(artificial or affected style of writing);夸饰的文体,矫饰的措辞(high-flown style).
éu·phu·ist *n.*
èu·phu·ís·tic, **-ti·cal** *adj.*
[尤弗伊斯(*Euphues*)(希腊语为"有天赋"之意),为黎里两部作品中男主角的名字.]

Eur·a·sian [juəréiʒən][juˋreʒən,-ʃən] *adj.* **1** 欧亚混血儿的(of mixed European and Asian parentage). **2** 欧亚大陆的,欧亚的(of Europe and Asia). —*n.* 欧亚混血儿.

Euphrates/幼发拉底河
流经土耳其中部马拉迪亚(Malatya)附近峡谷的幼发拉底河.发源于土耳其的亚美尼亚高地,全长约2 800千米.因流经沙漠地带,故流量减少,能行舟的河段不多.沿河多古城遗迹,下游是美索不达米亚文明的发祥地.


euphonium/上低音大号

eu·re·ka [juəríːkə][juˋrikə] *int.* 我知道,我找到了(I have fount it!). —*n.* 有所发现时胜利的欢呼声.[希腊语 *heurēka*(←*heuriskō*)了解).据传为阿基米德发现测量海尔罗(Hiero)王冠的含金量的方法时所发出的欢呼]

eu·rhyth·mic [juəríðmik,-ríθ-][juˋrɪðmɪk] *adj.* **1**(尤指建筑)比例匀称的(in or of harmonious proportion). **2** 韵律舞蹈体操的(of eurhythmics).

eu·rhyth·mics [juəríðmiks,-ríθ-][juˋrɪðmɪks] *n.*[作单数、复数用]韵律舞蹈体操:配合音乐节奏摆动身体的体操.为瑞士作曲家雅克-达尔克罗兹(Emile Jaques-Dalcroze,1865～1950)所创始的.

Eu·rip·i·des [juərípidiːz][juˋrɪpə,diz] 欧里庇得斯(公元前485? ～前406年?):古代希腊三大悲剧诗人之一.著有《艾萨蒂丝》(*Alcestis*)、《美狄亚》(*Medea*)、《特洛亚妇女》(*The Trojan Women*)等.

eu·ro [júərou][ˋjuro] *n.* (**pl.** **-ros**)《澳》澳大利亚红褐色大袋鼠(*Macropus antilopinus*)(*roan wallaroo*),俗名杂色瓦拉卢.[澳大利亚土著语]

Eu·ro·pa [juəróupə][juˋropə]〖希腊神话〗欧罗巴:腓尼基王阿吉诺(Agenor)的女儿,宙斯曾化身为白牡牛向其求爱.

:**Eu·rope** [júərəp][ˋjurəp] 欧洲:位于东半球的西北部,世界五大洲之一.
Council of Europe[加冠词 the] 欧洲理事会:1949年由欧洲17个国家:奥地利、比利时、塞浦路斯、丹麦、法国、联邦德国、冰岛、爱尔兰、意大利、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、瑞士、瑞典、土耳其、英国共同组成,其目的在于通过各国间的磋商,讨论欧洲经济、文化、社会等合作发展事宜. ✲

·**Eu·ro·pe·an** [jùərəpíːən][,jurəˋpiən] *adj.* 欧洲的(of Europe),欧洲人的;全欧的:—*an actor of European fame.* 闻名全欧洲的演员.
—*n.* 欧洲人
Éu·ro·pé·an·ìze, **-ìse** *vt.* **Èu·ro·pé·an·ism** *n.*
European Economic Community[加冠词 the]欧洲经济共同体:1957年法国、联邦德国、意大利、比利时、荷兰、卢森堡等国家所共同创设的地域性经济组织.1973年丹麦、爱尔兰共和国、英国也加盟此组织.(略:EEC)(→COMMON).
European Free Trade Association[加冠词 the]欧洲自由贸易联盟:1960年英国、奥地利、丹麦、挪威、葡萄牙、瑞典等国为对抗EEC而组成的联盟.以废除域内关税制度,扩大彼此间的贸易为目的.不久芬兰、冰岛相继加盟,英国、丹麦退出联盟,转而加盟EEC.(略:EFTA)

eu·ro·pi·um [juəróupiəm][juˋropɪəm] *n.*〖化〗铕:稀土类化学金属元素之一.元素符号为Eu,原子序数63,原子量151.96.粉红色,产量稀少,多用作彩色电视机的萤光粉.[源于 EUROPE 欧洲]

Eu·ro·vi·sion [júərəviʒən][ˋjurə,vɪʒən] *n.* 欧洲电视网:西北欧国家的国际电视转播网.

Eu·rus [júərəs][ˋjurəs] **1**〖希腊·罗马神话〗欧洛斯:东风神或东南风神. **2**[作普通名词用]东风,东南风.

Eu·ryd·i·ce [juərídisiː][juˋrɪdə,si]〖希腊神话〗欧里狄斯:奥尔甫斯(ORPHEUS)之妻.

Eu·se·bi·us [juːsíːbiəs][juˋsɪlbɪəs] 优西比乌斯(260? ～340年):巴勒斯坦凯撒城(Caesarea)主教、历史学家、神学家.因著有《基督教教会史》(*History of the Christian Church*)一书,而被称为"教会史之父".
Eu·sé·bi·an *adj.*





Europe/欧洲
相传公元前5世纪时，亚述人以为亚洲与欧洲的区别是，亚洲位于太阳升起之处，欧洲则位于日落之处.

eu·sol [jú:səl/-sɔ:l，-sɑl][jusoi，-sɑl]*n.* →EUTAD [*E*dinburgh *U*niversity 的第一个字母＋*sol*(ution)]

Eu·sta·chian tube [ju:stéiʃən][ju`steʃən]〖解〗欧氏管，耳咽管：自中耳直通咽喉的管子．使鼓膜内外的气压相同(→图 EAR[1])．

Eu·sta·chi·us [ju:stéikiəs][ju`stekɪəs] **Bartolommeo**～埃乌斯塔乔(？～1574)：意大利解剖学家．

eu·tec·tic [ju:téktik][ju`tɛktik]*adj.*〖物理·化学〗低共熔的．——*n.* 低共熔混合物；易熔质．

Eu·ter·pe [ju:tə́:pi/-tə́:r-][ju`tɝp]〖希腊·罗马神话〗欧忒耳珀：学艺女神缪斯(Muses)之一．司掌音乐及抒情诗．

eu·tha·na·si·a [jù:θənéiziə，-ʒə][ˌjuθə`neʒə，-ʒɪə]*n.* **1** 安乐死(gentle and easy death)．**2**(尤指对患不治之症而终年卧床的病人所施行的)安乐死术．

eu·the·ri·an [ju:θíəriən][ju`θɪriən]*adj.* 真哺乳动物的．——*n.* 真哺乳动物：哺乳动物中最大的亚纲、真哺乳亚纲(Eutheria)．胎儿通过胎盘吸收营养，等完全长成熟后才脱离母体．

Eu·ty·ches [jú:tiki:z][`jutɪˌkiz]优迪克(378？～454)：君士坦丁堡的异端分子．主张基督(Christ)的神人二性在未结合前确为二性，但结合后就只神性而无人性．

Eu·tych·i·an[ju:tíkiən][ju`tɪkɪən]*adj.*
Eu·tých·i·an·ìsm *n.*

e·vac·u·ant [ivǽkjuənt][ɪ`vækjuənt]*adj.*〖医〗促进排泄的(causing evacuation)．——*n.* 排泄剂，泻药．

e·vac·u·ate [ivǽkjuèit][ɪ`vækjuˌet]*vt.* **1** 排空，清除(胃部或其他器官内的东西)(empty)〈*of*〉．**2**〖生理〗排泄(discharge)．**3**〖军〗(军队)撤退(relinquish the occupation of)；使(军队)撤离(withdraw from)．**4** 疏散，腾出(场所)(quit) **5** 使撤离到安全场所(remove to safer surroundings)．
e·vàc·u·á·tion *n.*

e·vac·u·ee [ivæ̀kjuí:][ɪˌvækju`i]*n.* 避难者，被疏散者(person evacuated from a place of danger, etc.)．

e·vade [ivéid][ɪ`ved]*vt.* **1** 躲避(攻击，追踪等)(escape from, avoid)．**2** 逃避(义务等)(avoid doing)，回避(质问)(avoid answering)，岔开，避免(议论等)(avoid yielding to)；规避(法律制裁)(defeat the intention of)．**3** 使(努力等)遭阻挠，使挫折(elude, beffle)．

e·vag·i·nate [ivǽdʒinèit][ɪ`vædʒiˌnet]*vt.*〖生理〗使(管状器官)外翻，使外突(turn inside out)．
e·vàg·i·ná·tion *n.*

e·val·u·ate [ivǽljuèit][ɪ`væljuˌet]*vt.* **1** 对…评价，估计…的数量[价值](ascertain the amount or value of)．**2**〖数学〗求…的数值(find the numerical expression for)．
e·vàl·u·á·tion *n.*

ev·a·nesce [èvənés，ì:v-][ˌɛvə`nɛs]*vi.* 逐渐看不见(fade out of sight)；消散(become faded)；消失(disappear)．

ev·a·nes·cent [èvənésənt，ì:v-][ˌɛvə`nɛsnt]*adj.* **1** 迅速消失的，易凋落的(quickly fading)．**2**〖数学〗无限小的(infinitesimal)．
è·v·a·nés·cence *n.* **èv·a·nés·cent·ly** *adv.*

e·van·gel [ivǽndʒəl][ɪ`vændʒəl]*n.* **1**(《新约全书》的)《福音书》**2**《古》[基督(Christ)的]福音(gospel)．[希腊语 *euaggelion*．"(带来)佳音[报酬]"之意]

e·van·gel·ic [ì:vændʒélik][ˌivæn`dʒɛlɪk]*adj.*《古》＝EVANGELICAL．

e·van·gel·i·cal [ì:vændʒélikl][ˌivæn`dʒɛlɪkl]*adj.* **1** 按照《福音书》[基督教]的，合乎《福音书》[基督教]教义的．**2** 基督教新教徒的，新教的(Protestant)，基督教路德派新教会的(Lutheran)．**3** 福音主义的：新教徒认为福音的本质存在于信仰的教义里，主张人将因信仰而得救，但否定重视圣礼或善行．
——*n.* **1** 福音主义者．**2**(英国的)福音会教徒．福音派的人．
è·van·gél·i·cal·ism *n.* **è·van·gél·i·cal·ly** *adv.*

Eve²/夏娃

画在瓷板上的《亚当的诱惑》(*The Temptation of Adam*)。依据《旧约全书·创世记》所载，女性被迫接受艰苦的命运，是因夏娃经不起蛇的诱惑所致。

e·van·ge·lism [ivændʒəlizəm][iˈvændʒəˌlɪzəm]*n.* **1**(基督教)福音传道(preaching or promulgation of the gospel)。**2** 福音主义(evangelicalism)。

e·van·ge·list [ivændʒəlist][iˈvændʒəlɪst]*n.* **1**《新约全书》中《福音书》的作者(writer of one of the four Gospels)。**2**(基督教)福音传道者(preacher of the gospel)。**3** 俗人的传道者(layman doing missionary work)。

e·vàn·ge·lís·tic *adj.*

e·van·ge·lize, -lise [ivændʒəlàiz][iˈvændʒəˌlaɪz] *vt.* **1** 对…传布福音(preach the gospel to)。**2** 使皈依基督教(win over to the Christian faith)。

e·vàn·ge·li·zá·tion, -sá- [-laizéiʃən/-li-][-laɪˈzeʃən]*n.*

e·vap·o·rate [ivǽpərèit][iˈvæpəˌret]*vt.* **1** 使成蒸汽，使蒸发(turn into vapor)。**2**(以加热干燥等)除去…的水分(remove the liquid part of)。—*vi.* **1** 蒸发(become vapor)。**2**(如蒸气般地)消失，烟消云散(pass away like vapor)。

e·vàp·o·rá·tion *n.* 蒸发。✲

e·váp·o·rà·tor *n.* 蒸发器。

evaporated milk 淡炼乳：未加糖而经蒸发浓缩的罐装牛奶。

e·va·sion [ivéiʒən][iˈveʒən]*n.* **1** 逃避，回避(evading)。**2** 托词，借口(subterfuge)。

e·va·sive [ivéisiv][iˈvesɪv]*adj.* **1** 回避的，逃避的。**2** 推诿的，借口的。

e·vá·sive·ly *adv.*

e·vá·sive·ness *n.*

eve¹ [i:v][iv] *n.* **1**(节日或特别日子等的)前夕，前夜：—*Christmas Eve* 圣诞夜。**2**(事件等的)前夕：—*on the eve of the battle* 战争前夕。**3**《古》晚间，傍晚(evening)。

Eve² [i:v][iv] 夏娃：上帝最初创造的女性，系亚当之妻，夏娃系亚当所命名。(〔圣〕《创世记》3:20)。✲

e·vec·tion [ivékʃən][iˈvɛkʃən]*n.*〔天文〕出差：由于太阳的引力造成月球在轨道上不稳定地运行。

evaporation/蒸发

图为澳大利亚南部的埃弗拉(Everard)盐湖，因湖水蒸发迅速，湖底只剩下盐。地表蒸发的水蒸气，对调节地球大气，是不可或缺的。



Eve·lyn [i:vlin][ˈivlɪn] **John**～伊夫林(1620～1706)：英国作家，以为期64年的《日记》(*Diary*)而著名。

e·ven¹ [i:vən][ˈivən]，**e'en¹** [i:n][in]*n.*《诗》傍晚，晚上(evening)。

Évensòng(*n.*)(英国国教的)晚祷(evening service)。

éventide(*n.*)《古》傍晚，晚上(evening)。

e·ven² [i:vən][ˈivən]*adj.* **1** 平坦的(level)；平滑的(smooth)：—*even ground* 平坦的地面。**2**(与…)同一平面[直线]的，同高的(in the same plane or line)〈*with*〉：—*snow even with the fence* 积雪与篱笆齐高。**3** 均匀的，同一的，不变的(uniform)：—*an even tempo* 同样的速度。**4** 均衡的，势均力敌的(equally balanced)：—*an even match* 势均力敌的比赛。**5** 互不赊欠的：—*This will make all even.* 两相抵消。**6**(数量等)相等的，均等的：—*even shares* 均分。**7** 公平的。**8** 偶数的(←→odd)：—*an even number* 偶数。**9** 整数的，恰好的：—*an even hundred* 一百整。**10** 沉静的，平和的：—*an even temper* 平和的性情。

get even with 对…报复(take one's revenge on)。

—*vt.* **1** 使平坦，弄平：—*even the ground* 整平地面。**2** 使平等，使平衡〈*up*〉：—*even (up) accounts* 平衡账目。

é·ven·ly *adv.*

é·ven·ness *n.*

even money 同额赌金。

even³ [i:vən][ˈivən]，**e'en²** [i:n][in](▶ e'en 为《诗》)*adv.* **1**〔加强语气〕即使…也，甚至：—*He gets up early even on Sundays.* 他即使星期日也早起。/*I never even opened the book.* 我甚至连书都没有打开(更别谈看了)。**2**〔强调比较级〕更加，愈加(still)：—*She sings even better than he does.* 她歌唱得比他更好。**3**《古·修辞》恰好，正当(exactly, just)。***even now*** (1)甚至现在，即使现在。(2)正是此刻(at this very moment)。

even so 即使如此。

eve·ning [i:vniŋ][ˈivnɪŋ]*n.* **1** 傍晚，黄昏(close of the day)；晚上(从日落至就寝)(time between sunset and bedtime)：—*late in the evening* 夜深时刻/*on Wednesday evening* 在星期三晚上。**2** 晚会：—*a musical evening* 音乐之夜。**3**(人生等的)晚年，末期，衰落期(decline)。

evening dress：→DRESS. **evening paper** 晚报。

Evening Prayer(英国国教的)晚祷(Evensong)。

evening primrose：→PRIMROSE.

evening star [加冠词 the]昏星：傍晚时分出现于西方天空的金星(Venus)，有时也指木星(Jupiter)或水星(Mercury)。

[古英语 *ǣfnung*(←*ǣfnian* 到黄昏)，"近黄昏"之意]


e·vent [ivént][iˈvɛnt]*n.* **1** 发生的事情，(重大的)事件(happening)：—*the ten most important events of the year* 这一年的十大事件/*an annual event* 一年一度的事。**2**(在规定条件下，虽有可能各自发生，但因相互间的排斥，如果其中之一发生时，另一就不会发生的)现象。**3**〔运动〕(竞赛的)项目，比赛；赌注输赢：—*a main event* 主要比赛。**4** 结果，归结(result, outcome, issue)。


at all events ＝***in any*** [***either***] ***event*** 总之，无论如何(in any case)。

in the event 终于，结果(as things turn (ed) out)。

in the event of 倘若，万一。

e·vént·ful, **e·vént·less** *adj.*





Everest/埃佛勒斯峰(珠穆朗玛峰)
英国登山协会为庆祝创立 50 周年，曾于 1907 年计划攀登埃佛勒斯峰，但因尼泊尔禁止入境而作罢. 1921 年派遣第一支勘查队，此后历经多次尝试，终在 1953 年由英国人希拉里(Edmund Hillary)及尼泊尔人诺葛(Tenzing Norgay)，从南坡攀登峰顶.

e·ven·tu·al [ivéntjuəl/-tʃu-][ɪˋvɛntʃuəl]*adj.* **1** (在某种情况下)最终发生的(that will happen in certain circumstances). **2** 结果的(ultimately resulting).

e·vèn·tu·ál·i·ty[-æliti][-ælətɪ]*n.* 可能发生的事件(possible event).

·**e·ven·tu·al·ly** [ivéntjuəli/-tʃu-][ɪˋvɛntʃulɪ] *adv.* 最后地，终于地.

e·ven·tu·ate [ivéntjuèit/-tʃu-][ɪˋvɛntʃuˏet]*vi.* **1** 结果(为)(turn out);归结(为)(result)〈*in*〉. **2**《主美》(偶然地)引起，发生(happen, come to pass).

:**ev·er** [évə/évər][ˋɛvɚ], **e'er** [eə/eər] [ɛr](▶ e'er 为《诗》)*adv.* **1** [用于否定句、疑问句、假定句、条件从句]无论何时，任何时候(at any time);曾，曾经;万一，全然(by any chance, at all):——*Nothing ever happens in this village.* 这村子里从未发生过什么事情. /*Have you ever seen it?* = *Did you ever see it?* 你曾经见过它吗? /*If you ever visit London, please call on me.* 你若是到伦敦，请一定来看我. **2** [为强调 as…as, before 等的连接词]:——*Be as quick as ever you can!* 请尽快. /*I knew what was to happen, before ever I went there.* 我还没到那里就知道发生了什么事. **3**《口语》[用于疑问代词之后]究竟(到底):——*What ever can it be?* 那究竟是什么? /*Why ever didn't you say so?* 你为什么不说呢? **4**《古》经常，总是(always, at all times).

Did you ever? 《口语》真的?

ever after [***since***]自从.

ever and again = ***ever and anon*** 偶尔，有时(occasionally).

ever so《口语》非常，很(very).

(***for***) ***evermore*** 总是(always).

Yours ever 你永久的朋友. ▶ 亲密朋友间所用的书信结尾语.

ever-ready case(套着皮套亦可拍照的照相机的)常备皮套.

Ev·er·est [évərist][ˋɛvərɪst]埃佛勒斯峰，圣母峰(珠穆朗玛峰):位于尼泊尔与中国西藏边境喜马拉雅山(the Himalayas)的主峰之一，是世界最高峰，海拔 8 848 米，1953 年首次被攀登成功. ✼[因印度测量局局长埃佛勒斯(Sir George *Everest*, 1790～1866)而命名]

ev·er·glade [évəglèid/évər-][ˋɛvɚˏgled]*n.*《美》**1** (草木高大到处丛生的)沼泽地(marshy tract of land). **2** [the Everglades]埃弗格莱兹湿地:美国佛罗里达州南部的沼泽地区.

ev·er·green [évəgriːn/évər-][ˋɛvɚˏgrin]*adj.* **1** 常青的(always green or fresh). **2** (树木)常绿的(having leaves all the year round). ——*n.* 常绿树，常绿植物.

evergreen oak 圣栎(*Quercus ilex*):壳斗科栎属的常绿树.

evergreen plant 常绿植物:终年有绿叶的植物，常绿植物寿命为 2～3 年或 3 年以上，每年均有部位新生，部分脱落，以陆续更新，故终年保持苍翠.

·**ev·er·last·ing** [èvəlɑ́ːstiŋ/èvərlǽst-, -lɑ́ːst-][ˏɛvɚˋlæstɪŋ]*adj.* **1** 永恒的，不朽的(lasting for ever):——*everlasting fame* 不朽的名声. **2** 持久的，恒久的(lasting long). **3** 接连的，不断的(repeated too often);冗长的(lasting too long):——*everlasting jokes* 冗长的笑话. **4** (植物)经过干燥仍不改变形状、颜色的.
——*n.* **1** [常加冠词 the]永久，永远. **2** 干燥后仍不改变形状、颜色的花草.

e·vert [ivə́ːt/ivə́ːrt][ɪˋvɝt]*vt.*〖医〗(将眼睑)外翻，反转(turn outwards or inside out).

e·vér·si·ble *adj.*

e·vér·sion[-ʃən/-ʒən, -ʃən][-ʃən, -ʒən]*n.*

:**eve·ry** [évri][ˋɛvrɪ]*adj.* [后接单数名词] **1** 每个的，所有的(each single):——*Every man has his weak side.* 每个人都会有弱点. /*Every word of it is false.* 字都是错误的. ▶ every 之后大都接单数名词，有时可再接复数(所有格)代词. ——*Every member respects their leader.* 会员们都很尊敬他们的领导. **2** 每…之中的，每隔…的:——*every day* [*week, month*]每天[周，日]/*Every fifth year* = *ev-*



Evil One/恶魔

利比里亚独立纪念日庆祝会上的恶魔扮演者.犹太教与基督教认为恶魔是诱惑人类犯罪的最高灵魂.

ery five years 每隔五年. **3** 完全的,所有可能的:——*She has every confidence in you*. 她完全信任你.

every now and then [***again***]时时,屡次(from time to time).


every one (1)＝everyone. (2)全部,每一个(each)〈*of*〉.

every time(1)《口语》毫无例外地(without exception). (2)每逢.

every which way《美》四面八方;纷纷地.

évery̆dày(*adj.*)(1)每天的,天天的(occurring daily). (2)日常穿的,日常用的(worn or used on ordinary days). (3)平凡的.

évery̆wày(*adv.*)从任何方面,用各种办法.



Early Australopithecus 早期南方古猿

Late Australopithecus 晚期南方古猿

Homo Erectus 直立人

Steinheim Man 施泰因海姆人

:**eve·ry·bod·y** [évribɔ̀di/-bɑ̀di][ˋɛvrɪˌbɑdɪ] *pron.* 每人,人人(every person):——*Everybody's business is nobody's business.* 《谚》三个和尚没水喝. ▶ 作单数用,但可接复数代词.
everybody else 其他每个人(every other person).

Eve·ry·man [évrimæ̀n][ˋɛvrɪˌmæn] 普通人,凡夫俗子(ordinary or typical person).
[15 世纪英国一部劝善惩恶戏剧中的主角名字]

:**eve·ry·one** [évriwʌ̀n][ˋɛvrɪˌwʌn] *pron.* (亦作 **every one**)每个人,人人(everybody).

:**eve·ry·thing** [évriθìŋ][ˋɛvrɪˌθɪŋ] *pron.* 1 每样事物,每件事(all things):——*I will tell you everything.* 我将把一切都告诉你. 2 最重要的东西(thing of the first importance):——*Money is everything to him.* 金钱对他来说比什么都重要.

:**eve·ry·where** [évrihwɛ̀ə/-hwɛ̀ər][ˋɛvrɪˌhwɛr] *adv.* 到处,处处(in every place):——*You can find this animal everywhere.* 你到处都可发现这种动物.


e·vict [ivíkt][ɪˋvɪkt] *vi.* 1〖法律〗(通过法律程序或优先权限从…)追回(财产,产权等)(recover)〈*of, from*〉. 2 (依法将人从…)驱逐(expel)〈*from*〉;(将佃农、房客由所有地中)逐出(eject from one's holding);(将人从某个职位)罢黜(eject from any position). **e·víc·tion** *n.*

·**ev·i·dence** [évidəns][ˋɛvədn̩s] *n.* 1(…的)根据,证据(ground for belief)〈*of*〉:——*reliable evidence* 可靠的证据. 2(…的)痕迹,迹象,形迹(mark, sign)〈*of*〉;明白(being evident):——*bear* [*give*] *evidence of* 显示…的形迹. 3〖法律〗证据,证物;证言:——*give evidence* 作证.
in evidence (1)存在的(present);明显的(prominent, conspicuous). (2)作为证据.
turn King's* [*Queen's*] *evidence《英》供出对同犯不利的证据.
turn State's evidence《美》= turn King's evidence.
——*vt.* 1 作为…的证据,证明. 2 显示(serve to indicate)——*Her smile evidenced her satisfaction.* 她的微笑显露出满意.

evolution/进化

地球的存在已有 50～60 亿年,但直立猿人仅能追溯至 300 万年以前.最早的人类是出现于第三纪鲜新世的南方古猿,其遗迹多发现于非洲南部、东部,留有 Ordowan 型的原始石器.公元前 150 万年前后,于更新统中期,出现一种智力、体质都较南方猿进步的早期人类,被称为"直立人",他们多分布于非洲、亚洲、欧洲各地,懂得生火,重要的有爪哇人(Pithecanthropus)、北京人(Sinanthropus)等.之后出现的是"智人",目前所知最古老的智人,出现于 10 万年前.更新统中期至后期的尼安德人,已知行埋葬仪式及以熊祭祀,以捕鱼打猎为生,后因冰河时代的结束而绝迹.公元前 35 000 年现代人出现,较著名的是克洛曼农人,分布于北非、西亚、中亚及欧洲,外形和现在的北欧人十分接近,以渔猎为生,石片器为主要工具,近年来人类学家又发现,在尼安德人和克洛曼农人之间,尚有一种中间型人种,由此可知人类进化史可溯至更古老的年代.

evolute[1]/渐屈线



1 Evolute of 2/ 2 的渐屈线
2 Involute of 1/ 1 的渐伸线
3 Normal to 2 and tangent to 1/ 2 的法线,1 的切线

·**ev·i·dent** [évidənt][ˋɛvədənt] *adj.* 明白的,明显的(obvious):——*an evident mistake* 明显的错误.
èv·i·dén·tial [-dénʃəl][-ˋdɛnʃəl], **èv·i·dén·tiary** [-dénʃəri][-ˋdɛnʃərɪ] *adj.* 1 证据的,凭证据的(of or based on evidence). 2 提供证据的(furnishing evidence).
èvi·dén·tial·ly *adv.*

·**ev·i·dent·ly** [évidəntli][ˋɛvədəntlɪ] *adv.* 明显地,明白地:——*Evidently he worked very hard.* 显然他工作非常努力.

·**e·vil** [í:vɪl][ˋivl] *adj.* 1 罪恶的,邪恶的,凶恶的(bad, wicked):——*evil thoughts* 邪念. 2 有害的(harmful). 3 不幸的;不吉的:——*fall on evil days* 遭遇不幸. ——*n.* 1 罪,罪恶(sin):——*return good for evil* 以德报怨. 2 危害,祸害(harm);灾祸,不幸(mischief):——*the lesser of two evils* 两个灾祸中较轻微者. ——*adv.* 邪恶地.
é·vil·ly *adv.* **evil eye** (1)[通常加冠词 the](据说被瞪后会遭遇灾祸的)凶眼. (2)瞪一眼即会造成祸害的神力. **Evil One**[加冠词 the]恶魔(the Devil). ✽

e·vince [ivíns][ɪˋvɪns] *vt.* 1 表示,指出(性质等)(show, indicate). 2 表示具有(…性质等)(show that one has).

e·vis·cer·ate [ivísərèit][ɪˋvɪsəˌret] *vt.* 1 取出…的内脏(disembowel). 2 去掉(议论等的)主要部分(empty of vital contents).
e·vis·cer·á·tion *n.*

e·voke [ivóuk][ɪˋvok] *vt.* 1 召(魂)(call up). 2 唤起(感情),勾起(记忆). 3(将诉讼)移送上级法院(summon from an inferior to a superior court).
ev·o·ca·tion[èvəkéiʃən][ˌɛvəˋkeʃən] *n.*
e·voc·a·tive[ivɔ́kətiv/ivɑ́k-][ɪˋvɑkətɪv], **e·vóc·a·to·ry** [-təri/-tɔ̀:ri][-ˌtɔrɪ] *adj.*

e·vo·lute[1] [évəljù:t, í:-/évəlù:t][ˋɛvəˌlut] *adj.*〖数学〗渐屈的. ——*n.* 渐屈线;渐伸线(involute)曲率中心的轨迹. ✽

e·vo·lute[2] [í:vəljù:t/-lù:t][ˋɛvəˌlut, -ˌljut] *vi.* 进化(develop by evolution). ——*vt.* 使进化,使演变(evolve). [evolution 的引申]

e·vo·lu·tion [ì:vəlú:ʃən, èv-][ˌɛvəˋluʃən] *n.* 1(卷曲物、花蕾等的)展开(opening out);(事件等的)进展(appearance in due succession). 2(气体、热等的)射出,放出(evolving, giving off). 3(按照观念或原理等的)发展(development). 4(动植物的)成长发育. 5〖生物〗进化. ✽6〖军·海〗(部队或舰队改变位置、队形的)机动演习(movement, change of position).
è·vo·lú·tion·al, èvo·lú·tion·ar·y *adj.*
è·vo·lú·tion·ism *n.* 进化论.
è·vo·lù·tion·íst *n.* **è·vo·lú·tion·ís·tic** *adj.*



Neanderthal Man 尼安德特人 | Cro-Magnon 克洛曼农人 | Mesolithic 中石器时代人 | Neolithic 新石器时代人

e·volve [ivɔ́lv/ivɑ́lv][ɪ'vɑlv]*vt.* 1 展开(unfold, open out). 2 使(逐步)形成(set forth in due sequence). 3 发展(理论、事实等)(develop), 演绎(deduce). 4 释放(热等)(produce), 放出(give off). 5〖生物〗进化形成;(因进化而)产生,演变(produce or modify by evolution). ——*vi.* 展开,(逐渐地)形成,发展,发生,进化.

e·vul·sion [ivʌ́lʃən][ɪ'vʌlʃən]*n.* (强行的)拔出(forcible extraction).

ewe [ju:][ju]*n.* 母羊(female sheep).
ewe lamb 最珍贵之物(most cherished possession)(〖圣〗《撒母耳记》下 12).

ew·er [jú:ə/-ər][juə·]*n.* 水罐(pitcher);大口水壶(water-jug with a wide mouth).

ex [eks][ɛks]*prep.*〖商〗(商品)交货,从…出售(out of, sold from):——*ex ship* 船边交货/*ex warehouse* 仓库交货. **èx-diréctory**(*adj.*)未列入电话(号码)簿的.
ex dividend〖股票交易〗股息.(略:ex div., x.d.)

ex- [eks-][ɛks-]*pref.* 1 [动词前缀]"出自"(out of);"完全"(thoroughly)之意(例 *exclude, exit, excruciate*). 2[形容词前缀]"无","失去"(without, deprived of)之意(例 *exsanguine*). 3[名词前缀]"从前的"(former)之意(例 *ex president*).

ex·ac·er·bate [eksǽsəbèit, egzǽ-/-sər-][ɛk-'sæsə·,bet, ɛg'zæ-]*vt.* 1 使(痛苦等)加剧(aggravate). 2 激怒,恼怒(irritate).
ex·àc·er·bá·tion *n.*

ex·act[1] [igzǽkt][ɪg'zækt]*adj.* 1 正确的,精确的(accurate strictly correct):——*exact description* 精确的描述 2 精密的,严谨的(precise):——*an exact scholar* 严谨的学者. 3 (规则等)严格的,严厉的.
to be exact 严格地说. **ex·áct·ness, ex·ác·ti·tùde** [-titjù:d/-titjù:d][-tɪ,tjud] *n.*
exact science 精确科学:如数学、物理、化学等,必须采取严密、客观等事实的科学.

ex·act[2] [igzǽkt][ɪg'zækt]*vt.* 1 强取(金钱)等(demand and enforce the payment of)〈*from*〉:——*exact fees from a person* 向人收费. 2 坚持(insist upon)〈*from, of*〉:——*exact obedience from somebody* 坚持要求某人服务. 3(情况)迫切需要(require). **ex·ác·tion** *n.* 1 勒索,强求. 2 勒索之物. 3 法律之外的[不正当的]要求.
ex·áct·a·ble, ex·áct·ing *adj.*

ex·act·ly [igzǽktli][ɪg'zæktlɪ]*adv.* 1 正确地,精确地:——*Exactly when did it happen?* 事情确切是在什么时候发生的? 2 完全地,恰好地:——*exactly at ten* 刚好在 10 点整. 3 (回答等)正是如此(quite so, just as you say).


ex·ag·ger·ate [igzǽdʒərèit][ɪg'zædʒə,ret]*vt.* (-ated;-ating) 1 夸张,夸大(enlarge beyond limits of truth):——*exaggerate one's importance* 夸大自己的重要性. 2 使(病情等)恶化;《古》使(器官)异常扩大. **ex·ág·ger·a·tive** *adj.*
ex·ág·ger·àt·ed·ly, ex·ág·ger·a·tive·ly *adv.*
ex·àg·ger·á·tion, ex·ág·ger·à·tor *n.*

ex·alt [igzɔ́:lt][ɪg'zɔlt]*vt.* 1 提高,擢升(地位、权力等)(raise). 2 赞赏,赞扬(praise, extol). 3 使威严,使尊贵(dignify, ennoble).
ex·al·ta·tion *n.* 1 提高(raising, lifting up). 2 擢升(elevation in station, etc.). 3 得意,欣喜若狂(elation, rapturous emotion).

ex·am [igzǽm][ɪg'zæm]*n.*《口语》考试(examination).

ex·am·i·na·tion [igzæ̀minéiʃən][ɪg,zæmə'neʃən]*n.* 1(知识、能力的)测验,考试:——*an oral examination* 口试. 2 调查,检查:——*a medical examination* 医疗检查. 3 检讨. 4〖法律〗(对证人、被告的)讯问,审问;讯问记录:——*a preliminary examination* 预审. **ex·àm·i·ná·tion·al** *adj.*
examination in chief 直接讯问;律师对证人的质询.
examinátion-pàper (*n.*)试题[试卷].

ex·am·ine [igzǽmin][ɪg'zæmɪn]*v.* (-ined;-ining)——*vt.* 1 调查,检查(investigate);审查[检讨];医疗检查:——*examine a proposal* 检讨提议/*examine a person's eyes* 检查眼睛. 2 测验(test)〈*in, on*〉:——*examine one's pupils in English* 测验学生的英文. 3 讯问[审问](证人、被告). ——*vi.* 调查[审查](inquire)〈*into*〉. **ex·àm·in·ée**[-ní:][-'ni]*n.* 考生;应试者,受检者. **ex·ám·in·er** *n.* 主考人;检查[调查]员;审问者,[拉丁语 *examinare*(调查)←*examen*(天秤指针,转为试验之意)]



excavator/挖掘机
挖掘露天煤矿用的巨型挖掘机. 19 世纪末最先采用蒸汽挖掘机,之后更进一步利用柴油发动机设计制造了各式各样的专用机械.

ex·am·ple [igzɑ́:mpl;美+-zǽm-][ɪg'zæmpl]*n.* 1 例证,实例(typical instance):——*by way of example*=*as an example* 举一例证,举一实例. 2 样本,标本(specimen). 3 (行为的)规范,楷模(conduct as an object of imitation):——*set a good example* 树立好榜样. 4 先例. 5 惩戒(warning to others):——*make an example of a person* 惩罚…以儆戒他人.
for example 例如.

ex·arch [éksɑ:k/-sɑrk][ɛksɑrk]*n.* 1〖史〗(拜占廷帝国的)地方总督(governor of a province). 2〖东正教〗督主教;位于宗主教与都主教之间. 3 (保加利亚、塞浦路斯、希腊等的)东正教独立教会的大主教. **éx·arch·ate** *n.* exarch 的职位[辖区].

ex·as·per·ate [igzɑ́:spərèit, -zǽs-][ɪg'zæspə,ret]*vt.* 1 使(病情等)恶化,使(愤怒、痛苦等)剧增(make worse). 2 激怒(人)(irritate)〈*at, by*〉;刺激(人)使做…(provoke)〈*to do*〉.
ex·às·per·á·tion *n.*

exc. 《略》 1 except 除…之外. 2 *excudit* 雕刻(engraved this). ▶ 拉丁语.

Ex·cal·i·bur [ekskǽlibə/-bər][ɛks'kæləbə·]〖英国传说〗亚瑟王的神剑;亚瑟因轻易拔出深刺于石中的神剑(又一说为湖之魔女(the Lady of the Lake)所赠)而即王位,并于临终时将神剑抛回湖中.

ex ca·the·dra [èks kəθí:drə, eks kǽθidrə][ɛks'kæθɪdrə]有权威的[地],官方的[由官方](authorit-ative(ly), official(ly)). ***speak ex cathedra***(教皇就信仰、道德)正式下达绝无谬误的谕旨. [拉丁语,"从教坛"之意]

ex·ca·vate [ékskəvèit][`ɛkskə,vet]*vt.* 1 挖空(make a hollow);挖出(土等)(dig out). 2 挖掘(洞穴、水道等)(make by digging). 3 发掘(reveal or extract by digging). **èx·ca·vá·tion** *n.*

ex·ca·va·tor [ékskəvèitə/-tər][`ɛkskə,vetə·]*n.* 1 挖洞者,挖掘者(person engaged in excavation). 2 挖掘机(machine used for excavating). ✲

ex·ceed [iksí:d][ɪk'sid]*vt.* 1 超过(限度等),越过(go beyond the limit set by):——*exceed one's authority* 超越某人权限. 2 (数量等)比…大,驾于…之上(be greater than)〈*by*〉:——*Imports exceed exports* 进口超过出口,入超. 3 (以…)胜过,凌驾于…之上(surpass)〈*in*〉:——*exceed another in courage* 勇气过人. ——*vi.* 1 胜过,超越. 2(饮食等)过度. 3 夸张(exaggerate).
ex·céed·ing *adj.* 非常的,过度的. ——*adv.*《古》非常地,极度地. **ex·céed·ing·ly** *adv.*

ex·cel [iksél][ɪk`sɛl](-ll-) ——*vt.*(以…)胜过,凌驾(be superior to)〈*in*〉:——*excel others in courage* 勇气过人. ——*vi.* 擅长,突出〈*in*,*at*〉:——*excel at a game* 擅长竞赛.

ex·cel·lence [éksələns][`ɛksḷəns]*n.* **1** 卓越,优越(surpassing merit). **2** 专长,优点(thing in which a person,etc,excels).

ex·cel·len·cy [éksələnsi][`ɛksḷənsɪ]*n.* 阁下,阁下夫人. ▶ 对大使、全权公使、总督、省长或其夫人以及其他高级官员的尊称.

ex·cel·lent [éksələnt][`ɛksḷənt]*adj.* 优秀的,极好的(very good):——*be excellent in English* 英文非常好. **éx·cel·lent·ly** *adv.*

ex·cel·si·or [iksélsiə/-siɔr][ɪk`sɛlsɪɚ]*adj.* 精益求精的(higher). ▶ 此系美国纽约州 1778 年订定的拉丁文箴言,镌刻于州印上. 原为拉丁文形容词 excelsus(高的)的比较级. ——*int.* 更加上进. ▶ 朗费罗(Longfellow)在其诗《不断向上》(*Excelsior*,1841)中,用作感叹词,表示追求上进的热望. ——*n.* [美]木丝:包装易碎货物等用的填塞物.

ex·cept[1] [iksépt][ɪk`sɛpt]*vt.*(在成本、计算中)除外,不计,例外(exclude):——*present company excepted* 在场者除外. ——*vi.* 反对(make an objection)〈*against*〉.
ex·cép·tive *adj.*

ex·cept[2] [iksépt][ɪk`sɛpt], **ex·cept·ing** [-tiŋ][-tɪŋ]*prep.* 除却…,除…之外(but,save,with the exception of):——*We all failed except him.* 除他之外,我们都失败了. ▶ (i)but 指"不予列入",而 except 则意为"除掉","除去". (ii)excepting 一般用于句首或 not 之后. ***except for*** 除…之外,只是. ——*conj.* **1** 除了,只是:——*That will do except that it is too long.* 那样是可以,只是太长了一点. **2** 《古》除非…(unless).

ex·cep·tion [iksépʃən][ɪk`sɛpʃən]*n.* **1** 例外(excepting):——*with the exception of* 除…外. **2** 特例(thing excepted):——*an exception to the rule* 这条规则的特例. **3**[法律](对判决等的)异议,抗辩(objection).
The exception proves the rule. 《谚》有例外就是有原则的证明.
take exception 反对,(对…)提出异议(object)〈*to*〉.

ex·cep·tion·a·ble [iksépʃənəbl][ɪk`sɛpʃənəbl]*adj.* 可提出异议的,可反对的(open to objection).

ex·cep·tion·al [iksépʃənəl][ɪk`sɛpʃənḷ]*adj.* 例外的,破例的(forming an exception);异常的(unusual).
exceptional child 特殊儿童:即沾染恶习的儿童,和大多数正常儿童比起来有某些方面的差异或特殊性质.
ex·cèp·tion·ál·i·ty[-nǽliti][-`nælətɪ]*n.*
ex·cép·tion·al·ly *adv.*

ex·cerpt [*n.* éksəːpt/-səːrpt; *v.* iksə́ːpt/-sə́ːrpt][*n.* `ɛksɝpt; *v.* ɪk`sɝpt]*n.*(从书本等的)选录,摘录(extract). ——*vt.*(从书中)摘录,引述(extract,quote)〈*from*〉. **ex·cérp·tion** *n.*

ex·cess [iksés][ɪk`sɛs]*n.*(pl. **-es**) **1** 超过(fact of exceeding);超量[额]:——*an excess of imports* 入超. **2** 过剩,过多(exceeding of proper amount or degree);过度:——*the excess of liberty* 过度自由. **3** 无节制;暴饮暴食:——*excess at table* 饮食过度. **4** [通常 pl.]暴行,残暴(outrage).
in excess of 超过,多于(more than).
to excess 过度.
excess fare(铁路等的)过站补票费,(换乘高级坐位的)补票费.
excess luggage(免费范围外的)超重行李.
excess of export 出超:出口货物价值超过进口货物价值.
excess of import 入超:国际收支发生逆差的情况,即进口大于出口.
excess profits tax 超额利润税:战时对收益超过基准年平均值以上的企业征收的税款.(略:E. P. T.)

ex·ces·sive [iksésiv][ɪk`sɛsɪv]*adj.* 过度的,过分的,极度的:——*an excessive demand* 过分要求. **ex·cés·sive·ly** *adv.*

ex·change [ikstʃéindʒ][ɪks`tʃendʒ]*v.*(**-changed**;**-changing**),*n.* ——*vt.* **1** 交换,更换:——*exchange commodities with foreign countries* 与外国做易货贸易. **2**(意见等)互相交换,交谈:——*exchange greetings* 互相问候/*exchange blows* 互相殴打. ——*vi.* **1** 交换. **2**(货币等)兑换,交易〈*for*〉. ——*n.* **1** 交换,更换,互换〈*of*〉:——*make an exchange of gifts* 交换礼物. **2** 交换物[品]:——*a good exchange* 有利的交换[品] **3**(外币的)汇兑;(亦作 **rate** [**course**] **of exchange**)汇兑行市,汇率. **4** 交易所:——*a stock exchange* 证券交易所. **5**(亦作 **telephone exchange**)(电话)交换局. ✲
in exchange 交换〈*for*〉.
exchange bank 汇兑银行:经营业务以外汇买卖为主的银行.
exchange student(两校之间)交换学生.

ex·change·a·ble [ikstʃéindʒəbl][ɪks`tʃendʒəbl] *adj.* 可交换的(that may be exchangged)〈*for*〉.
ex·chànge·a·bíl·i·ty *n.*
exchangeable value 交换价值.

ex·cheq·uer [ikstʃékə/-ər][ɪks`tʃɛkɚ]*n.* **1** 《英》财政部. **2** [E-]《英》财务法院:处理财务等问题的法院. 1873 年隶属高等法院(the High Court)管辖,1881 年并入高等法院女王座[王座]法庭(the Queen's [King's] Bench Divsion). **3** 国库(royal or national treasury). **4**(个人、公司等的)财务.[原为"国际象棋棋盘,(结账时使用的)棋盘格花纹桌布"之意. ←古法语 *eschequier*←中世纪拉丁语 *scaccarium*(国际象棋棋盘). ex- 的拼字是受 exchange 等影响的形式]

ex·cise[1] [iksáiz][ɪk`saɪz]*n.* **1** 国内货物税,消费税:对国内制品的生产或其他交易所征的税金. **2** [加冠词 the]《英》间接税务署. ▶ 现在称为 the Board of Customs and Excise.
excise law《美》酒类制造销售许可法.
éxciseman(*n.*)《英》(间接税)税务官.

ex·cise[2] [iksáiz][ɪk`saɪz]*vt.* **1** 删除(书中章节等)(cut out or away). **2** 切除,切下(四肢、器官等).
ex·ci·sion[iksíʒən][ɪk`sɪʒən,ɛk-]*n.*

ex·cite [iksáit][ɪk`saɪt]*vt.*(**-cited**;**-citing**) **1** 使兴奋,鼓动(stir up):——*become* [*get*] *excited at* 因…兴奋. **2** 激怒(感情等),引起(兴趣等),唤起(rouse):——*excite compassion in* 唤起对…同情心. **3** 引起(行动等)(bring about). **4** 煽动:——*excite the people to rebellion* 煽动人民叛乱. **5**[生理]促进,刺激(器官等的活动):——*excite a nerve* 刺激神经. **6**[电]使励磁,使通电[导磁],激起(电流)(cause to flow).
ex·cít·a·ble *adj.* 易兴奋的,易激动的. **ex·cit·a·bíl·i·ty**,**ex·ci·ta·tion**[èksaitéiʃən][,ɛksai`teʃən]*n.* **ex·cít·a·tive**,**ex·cít·a·to·ry**[-tətəri/-tɔ̀ːri][tə,torɪ,-,tɔrɪ]*adj.*
ex·cít·ed·ly *adv.*

ex·cite·ment [iksáitmənt][ɪk`saɪtmənt]*n.* **1** 兴奋;(内心的)动摇:——*shout in excitement* 兴奋地喊叫/*cause great excitement* 引起大骚动. **2** 刺激,令人兴奋的事:——*the excitements of city life* 都市生活的刺激.

ex·cit·ing [iksáitiŋ][ɪk`saɪtɪŋ]*adj.* 令人兴奋的,刺激的(causing great interest or eagerness):——*an exciting game* 一场刺激的比赛.

ex·claim [ikskléim][ɪk`sklem]*vi.*(因痛苦、发怒、高兴等)呼喊(cry out):——*exclaim in horror* 惊叫. ——*vt.* 呼叫(utter)〈*that* + 从句〉:——*He exclaimed that he was innocent.* 他叫喊说他是无罪的! ***exclaim against***《古》大声指责(accuse loudly).

ex·cla·ma·tion [èkskləméiʃən][,ɛksklə`meʃən]*n.* **1** 呼喊(exclaiming);喊声(words exclaimed). **2**[语法]感叹词(interjection).
ex·clam·a·to·ry[eksklǽmətəri/-tɔ̀ːri][ɪk`sklæmɚ,torɪ,-,tɔrɪ]*adj.*
exclamation mark [**point**] 惊叹号(即"!").
note of exclamation=exclamation mark [point].

exchange/(电话)交换局
图为专业技师在配线盘上做配线作业的情形. 英国最先于 1879 年在伦敦创设电话交换局.





execution/处死刑
图为1649年在英国白厅(Whitehall)的宴会厅外，执行查理一世死刑的情形. 查理一世是英国国王中惟一被臣子判定罪名且宣判死刑的国王.

ex·clave [ékskleiv][`ɛksklev] *n.* 飞地：不在本土而位于他国境内的领地，此为主权国方面的叫法，在他国则称 ENCLAVE.

***ex·clude** [ikskló:d][ɪk`sklud] *vt.* (**-cluded; -cluding**) **1** 拒绝…，排除(shut out)〈*from*〉:——*exclude foreign ships from a port* 拒绝外国船只入港. **2** 使不可能(make impossible):——*exclude the possibility of doubt* 不容置疑. **3** 逐出，除名:——*exclude a person from a club* 将某人从俱乐部中除名. **4** 除去，除外(leave out, not include).

ex·clú·sion[-ʒən][-ʒən] *n.* 除外，排除:——*to the exclusion of* 除去….

***ex·clu·sive** [iksklú:siv][ɪk`sklusɪv] *adj.* **1** 除外的(shutting out)；与…不合的(not admitting)〈*of*〉:——*mutually exclusive plans* 互相冲突的计划. **2** 排他的，非开放的:——*be exclusive in thought and manner* 思想与态度排他的. **3** (团体等)不许外人加入的，入会限制严格的(select):——*an exclusive school* 上流子弟学校. **4** 独占的，专属的，一手包办的:——*an exclusive agent* 特约专营店. **5** 专门的，惟一的:——*Painting is his exclusive occupation.* 绘画是他惟一的工作. **6**(旅馆、商店等)高级的(high-class)；高价的(expensive):——*an exclusive residential area* 高级住宅区.

exclusive of 除…之外，不包括(not including).

ex·clú·sive·ly *adv.* **ex·clú·sive·ness** *n.*

ex·cog·i·tate [ekskódʒitèit/-kádʒ-][ɛks`kadʒə,tet] *vt.* 想出，设计出(think out contrive).

ex·còg·i·tá·tion *n.* **ex·cóg·i·ta·tive** *adj.*

ex·com·mu·ni·cate [èkskəmjú:nikèit][,ɛkskə`mjunə,ket] *vt.* 〖教会〗把…逐出教会：取消教徒参加圣餐仪式的资格.

èx·com·mù·ni·cá·tion, **èx·com·mú·ni·cà·tor** *n.* **èx·com·mú·ni·ca·tive**, **èx·com·mú·ni·ca·to·ry** [-kətəri/-tò:ri][-kə,torɪ, -,tɔrɪ] *adj.*

ex·co·ri·ate [ikskó:rièit][ɪk`skorɪ,et] *vt.* 擦破…的皮肤，去(皮)(stip peel off) **ex·cò·ri·á·tion** *n.*

ex·cre·ment [ékskrimənt][`ɛkskrɪmənt] *n.* [sing. 或 pl.]排泄物，(尤指)粪便(faeces).

èx·cre·mén·tal [-méntəl][-`mɛntl̩]

èx·cre·mentí·tious [-tíʃəs] [-`tɪʃəs] *adj.*

ex·cres·cence [ikskrésəns][ɪk`skrɛsn̩s] *n.* **1** (指动植物的瘤、疣等)异常生成物(abnormal or morbid outgrowth). **2** 多余的东西，赘生物.

ex·cres·cent [ikskrésənt][ɪk`skrɛsn̩t] *adj.* **1** 赘生的(growing abnormally)，多余的(redundant). **2** 〖语法〗赘音的，附加音的：在语源上是多余的，但为发音方便而附加的字母或声音.

ex·cre·ta [ikskrí:tə][ɛk`skritə] *n.* [作复数用]排泄物(waste expelled from the body)，(尤指)粪尿(faeces and urine).

ex·crete [ikskrí:t][ɪk`skrit] *vt.* (动植物等从组织中)排泄(废物)，分泌(separate and expel).

ex·cré·tion *n.* **ex·cré·tive**, **ex·cre·to·ry** [ikskrí:təri/ékskrətò:ri][`ɛkskrə,torɪ] *adj.*

ex·cru·ci·ate [ikskrú:ʃièit][ɪk`skruʃɪ,et] *vt.* **1** 使(人的感觉)极为痛苦(torment acutely). **2** 使(精神上)痛苦，苦恼(torture mentally).

ex·crú·ci·àt·ing *adj.* 造成极大痛苦的.

ex·crú·ci·àt·ing·ly *adv.* **ex·crù·ci·á·tion** *n.*

ex·cul·pate [ékskʌlpèit][`ɛkskʌl,pet] *vt.* 使无罪(free from blame)；为(某人)作证使脱离嫌疑，证明…无罪(clear)〈*from*〉. **èx·cul·pá·tion** *n.*

ex·cúl·pa·to·ry[-pətəri/-tò:ri][-pə,torɪ] *adj.*

***ex·cur·sion** [ikskə́:ʃən/-kə́:rʒən][ɪk`skɝʒən] *n.* **1** 远足，短途旅行(short journey)；游览:——*go on* [*for*] *an excursion* 去远足. **2** (团体的)游览[观光]旅行(pleasure-trip). **3** 〖天文〗(自正规轨道)脱轨. **4** 《古》出击，突袭.

ex·cúr·sion·ist *n.* 游览[观光]旅行者.

alar(u)ms and excursions 《戏谑》热闹.

excursion train 游览列车.

ex·cur·sive [ikskə́:siv/-kə́:r-][ɪk`skɝsɪv] *adj.* **1** (读书等)散漫的，不得要领的(desultory). **2** 脱离常规的，脱离正轨的(erratic, digressive).

ex·cúr·sive·ly *adv.* **ex·cúr·sive·ness** *n.*

ex·cur·sus [ikskə́:səs, eks-/-kə́:r-][ɛk`skɝsəs] *n.* (卷末等的)附注，附记(detailed discussion of some special point).

***ex·cuse** [*v.* ikskjú:z; *n.* -kjú:s][*v.* ɪk`skjuz; *n.* -`kjus] *v.* (**-cused; -cusing**), *n.* ——*vt.* **1** 原谅，宽恕，宽容:——*excuse a fault* 宽恕过失/*excuse a person for his rudeness* 原谅某人的鲁莽. **2** 为…申辩，辩解:——*excuse one's absence* 辩解缺席原因/*excuse oneself* for delay 为迟到辩解. **3** 作为(…事情的)理

由,是开脱…的理由:——*Ignorance of the law excuses no man*. 不懂法律不是理由. 4 使免除、免去(工作、义务等)(release)〈*from*〉:——*I was excused the fee*. 我不必付费/*excuse a person from attending a lecture* 同意某人不出席演讲. 5[反身用法]中途退席,离席而去.
Excuse me. 对不起,借光. ▶ 用于打扰、不同意、失礼等时的道歉语.
——*n* 1 借口,辩白,辩解(apology):——*make an excuse for* 为…找借口. 2 辩解、辩明的理由:——*without excuse* 无故. 3 原谅,宽宥,宽恕:——*a note of excuse* 致歉函. 4 (免税等的)申述.
in excuse of 作为辩解的理由.
ex·cús·a·ble, ex·cús·a·to·ry [-zətəri/-tɔ̀:ri][-zə,torɪ, -,tɔɪ] *adj*. **ex·cús·a·bly** *adv*.
[拉丁语 *excusare*(*ex*- out + *causa* 告发),"辩明原委"之意]

ex div. 《略》ex dividend 不含股息的.

ex·e·at [éksiæ̀t][ˋɛksɪæt] *n* 1 主教给予教士迁至另一教区的许可书. 2《英》(学校等的)短期缺席许可(permission for temporary absence). [拉丁语"准许外出"之意]

ex·e·cra·ble [éksikrəbl][ˋɛksɪkrəbl] *adj*. 可恶的(abominable). 2 恶劣的.
éx·e·cra·bly *adv*

ex·e·crate [éksikrèit][ˋɛksɪ,kret] *vt*. 嫌恶(express or feel abhorrence for). ——*vi* 咒骂,诅咒(utter curses).
èx·e·crá·tion *n*. **éx·e·crà·to·ry** *adj*.

ex·ec·u·tant [igzékjutənt][ɪgˋzɛkjutənt] *n*. 1 实行者(one who executes). 2 (音乐)演奏者(performer).

•**ex·e·cute** [éksikjù:t][ˋɛksɪ,kjut] *vt*. (**-cuted**; **-cuting**) 1 实施,实行(计划、命令、法律等)(carry into effect);执行,展开(行动、作战等)(perform):——*execute an order* 执行命令/*execute an assault* 袭击. 2 执行…的死刑,将…处死(inflict capital punishment on). 3 演奏(乐曲等)(perform);创作,制作(艺术品)(carry out a design for):——*execute a bronze statue* 制作铜像. 4 完成(职务、机能)(discharge). 5〖法律〗(以签名、盖章等)使(证书等文件)生效,执行.

ex·e·cu·tion [èksikjú:ʃən][,ɛksɪˋkjuʃən] *n*. 1 实行,完成(executing). 2 (音乐的)演奏,(演员的)演技;(作品、演奏、演戏等的)技巧;(音乐的)演奏技巧(excellence in executing). 3 (武器等的)杀伤力(effective action). 4〖法律〗(因不支付或不履行而)没收债务人财产,扣押债务人(seizure). 5 处死刑,执行死刑(infliction of capital punishment). ✽
èx·e·cú·tion·er *n*. 死刑执行人.

•**ex·ec·u·tive** [igzékjutiv][ɪgˋzɛkjutɪv] *adj* 1 实行的,善于执行的:——*an executive committee* 执行委员会. 2 行政上的,行政部门的:——*the executive power* 行政权.
——*n*. 1 (企业等的)主管干部,管理人员:——*a big executive* 董事/*an executive organ* 执行机构. 2 行政官;(尤指)美国总统,州长,市长. 3 [通常加冠词 the]行政机关(cf. *judicature*, *legislature*.)
executive order《美》(不经立法程序的有关行政事务的)总统令.
executive session《美》(1)(处理行政关系的)参议院秘密会议. (2)秘密会(private meeting).

ex·ec·u·tor [éksikjutə/-tər. (于 2) igzékjutə/-tər][ˋɛksɪ,kjutɚ. (于 2) ɪgˋzɛkjutɚ] *n*. 1 实施者,执行者(one who carries out or performs). 2〖法律〗(法院指定的)遗嘱执行人.
ex·ec·u·to·ri·al [igzèkjutɔ́:riəl][ɪg,zɛkjuˋtɔrɪəl] *adj*
ex·ec·u·tor·ship [igzékjutəʃip][ɪgˋzɛkjutɚ,ʃɪp] *n*.
literary executor(根据遗言)遗著[稿]管理人.

ex·ec·u·trix [igzékjutriks][ɪgˋzɛkju,trɪks] *n* (*pl*. **-trices**[-zèkjutráisi:z][-,zɛkjuˋtraɪsiz])〖法律〗遗嘱女执行人(female executor).

ex·e·ge·sis [èksidʒí:sis][,ɛksəˋdʒisɪs] *n* (*pl*. **-ses** [-si:z][-siz])(尤指《圣经》的)注释,诠释(exposition, interpretation).
ex·e·get·ic [-dʒétik][-ˋdʒɛtɪk] **-i·cal** *adj*
èx·e·gét·i·cal·ly *adv*.

ex·em·plar [igzémplə/-plər][ɪgˋzɛmplɚ] *n*. 1 范本,模范(model, pattern). 2 典型(type);相同的实例(parallel instance).

ex·em·pla·ry [igzémpləri][ɪgˋzɛmplərɪ] *adj* 1 模范的(fit to be imitated). 2 作为例证的(illustrative). 3(处罚等)作为儆戒性的,惩戒性的(serving as a warning).
ex·ém·pla·ri·ly *adv*. **ex·ém·pla·ri·ness** *n*.

ex·em·pli·fy [igzémplifài][ɪgˋzɛmplə,faɪ] *vt*. 1 例示(illustrate by example);作为…例证(be an example of). 2〖法律〗复写(make an official copy of);制作(加盖公章的)文件抄本(make an attested copy of).

ex·empt [igzémpt][ɪgˋzɛmpt] *adj*. 被解除(义务、权力、危险等)的,被豁免的(freed)〈*from*〉.
——*n*. 1 被免除义务的人,被免税者. 2《英》= exon.
——*vt*. 免除,解除(税赋、义务等)(free)〈*from*〉.
ex·émp·tion *n*.

ex·e·qua·tur [èksikwéitə/-tər][,ɛksɪˋkwetɚ] *n*. 1 (领事)认可证书;驻在国政府给予外国领事或商务代表的正式证书. 2 国家元首(对教皇所任主教或出版教皇敕书的)批准书.
[拉丁语,"他可以完成"之意]

ex·e·quies [éksikwiz][ˋɛksɪkwɪz] *n*. [pl.]葬礼(funeral rites).

:**ex·er·cise** [éksəsàiz/-sər-][ˋɛksɚ,saɪz] *n*, *v*. (**-cised**; **-cising**) ——*n*. 1 (身体的)运动:——*outdoor exercise* 户外运动/*take exercise* 做运动. 2 (能力、权力等的)利用,运用(employment);(职务等的)履行,执行(practice)〈*of*〉:——*the exercise of political power* 政治权力的行使. 3 练习,训练;(pl.)军事演习(military drill):——*a field exercise* 实地训练/*exercises on the flute* 长笛的练习. 4 练习题,课题:——*do one's exercise* 做习题/*an exercise in composition* 作文的练习题. 5 (为取得学位而做的)论述,论文,作曲. 6 [pl.]体操(athletics):——*gymnastic*[*physical*]*exercises* 体操,体育. 7 宗教仪式,礼拜(式)(public worship). 8 [pl.]《美》仪式,典礼(ceremony on a special occasion):——*inauguration exercises* 就职典礼. ——*vt*. 1 训练;运动:——*exercise oneself in swimming* 练习游泳/*exercise a dog* 驯狗. 2 运用(器官、机能等),行使(权力等)(employ):——*exercise imagination* 运用想象力. 3 产生(影响等),实践,履行(职责等)(perform):——*exercise influence upon a person* 对某人产生影响. 4 烦恼,忧愁,使担心(perplex, worry):——*be much exercised about one's health* 非常担心自己的健康.
——*vi*. 运动;练习.
[拉丁语 *exercitium*(练习)← *exercere*(*ex*- out + *arcere* 关闭),"使劳动,训练"之意]

ex·ergue [éksə:g, egzə́:g/egzə́:rg, éksə:rg][ɛgˋzɚg] *n*. (镌刻有制作者姓名、铸造日期等的)硬币[奖章]背面底部;图案底部的镌刻文字(inscription)(→图 COIN).
ex·érgu·al *adj*.


•**ex·ert** [igzə́:t/-zə́:rt][ɪgˋzɚt] *vt*. 运用,利用,发挥(力量、影响力等)(exercise);[反身用法]努力(make an effort)〈*to do*〉:——*exert oneself to settle a dispute* 努力解决争议/*exert pressure on a person* 对某人施加压力.
ex·ér·tion *n*. 1 努力,尽力(great effort). 2 (力量等的)行使,发挥.

Ex·e·ter [éksitə/-tər][ˋɛksɪtɚ] 1 埃克塞特;英国德文(Devon)郡首府. ✽ 2 埃克塞特大学(1955年创立).

ex·e·unt [éksiənt][ˋɛksɪənt] *vi*. (舞台指示,两人以上)退场(leave the stage).
exeunt omnes 全体退场(all leave the stage).
[拉丁语,"他们退场"之意]

Exeter/埃克塞特
埃克塞特大教堂. 埃克塞特是罗马时代的军事要塞遗迹,城市建筑为诺曼(Norman)式的建筑. 因位于战略要地,烽火连年不绝,在第二次世界大战时大教堂亦受到炮火毁损.





ex·fo·li·ate [eksfóulièit][ɛksˋfolɪˏet] *vi.* (皮肤、矿物等)鳞片样剥落,脱皮(come off in scales or layers);(树皮)剥落(throw off layers of bark).

ex·fò·li·á·tion *n.*

ex gra·tia [eksgréiʃə][ɛksˋgreʃə]好意的[地],优惠的[地]((done)as a favor).

ex·ha·la·tion [èksəléiʃən][ˏɛksəˋleʃən] *n.* **1** 蒸发,散发(evaporation). **2** 呼气(expiration). **3** 散发物,蒸发物,呼气(what is exhaled).

ex·hale [ikshéil][ɛksˋhel] *vt.* **1** 散发出(蒸气等)(give off in vapor). **2** 使蒸发(evaporate). **3** 呼(气)(breathe out).
—*vi.* **1** 蒸发,散发. **2** 呼气.

·**ex·haust** [igzɔ́ːst][ɪgˋzɔst] *vt.* **1** 使(人)精疲力竭(tire out):—*be exhausted from*[*with*]*work* 因工作疲惫不堪/*exhaust oneself studying*[*by study*]因用功精疲力竭.
2 [尤指用于过去分词]使(体力、耐力等)消耗,使(资源等)枯竭(drain):—*exhaust one's patience* 忍无可忍/*exhaust one's fortune* 耗尽财产.
3 抽尽,排出(空气、气体等)(draw off):—*exhaust the water in a bucket* 把桶里的水放光.
4 使(容器)排空(empty):—*exhaust the air from an air pump*=*exhaust an air pump of air* 把空气泵的空气排尽.
5 详尽研究(问题等):—*exhaust the subject* 彻底检讨问题.—*vi.* 排出,放出(气体等).—*n.* **1** (内燃机等的)排气(→图 COMBUSTION). **2** 废气. **3** (亦作 **exhaust-pipe**)排气管.

ex·háust·i·ble *adj.* **ex·hàust·i·bíl·i·ty** *n.*

ex·haus·tion [igzɔ́ːstʃən][ɪgˋzɔstʃən] *n.* **1** 竭尽,枯竭(exhausting or being exhausted). **2** (力气等的)消耗,疲惫不堪(total loss of strength).

ex·haus·tive [igzɔ́ːstiv][ɪgˋzɔstɪv] *adj.* 彻底的,详尽无遗的(exhausting a subject,comprehensive).

ex·háus·tive·ly *adv.*

ex·háus·tive·ness *n.*

·**ex·hib·it** [igzíbit][ɪgˋzɪbɪt] *vt.* **1** 表示,显示(show,display):—*exhibit interest* 表示关心. **2** 陈列,展示,公开(show publicly):—*exhibit paintings* 展出绘画作品. **3** 明示,使明了(品质)(manifest). **4**〖法律〗当庭出示(证据等)(submit). **5**《美》在众人之前发表(研究等).—*n.* **1** 陈列品,展览品,展示. **2**〖法律〗证物[证件].

ex·híb·i·tor *n.*

ex·híb·i·to·ry[-təri/-tɔ̀ːri][-ˏtorɪ]*adj.*
[拉丁语 *exhibere*(*ex*-out+*habere* 具有)]

·**ex·hi·bi·tion** [èksibíʃən][ˏɛksəˋbɪʃən] *n.* **1** 表示,显示,发挥(display):—*an exhibition of one's skill* 才能的展示. **2** 展览(会),公开展示会(public display);展览会场:—*a photo exhibition* 摄影展.
3《美》(学校、大学的)辩论会,音乐会,学术会议.
4《英》奖学金(scholarship).
make an exhibition of oneself 当众出丑,出洋相.

Great Exhibition/万国博览会
1851年莅临第一届伦敦万国博览会的维多利亚女王(纽约公立图书馆藏).此次盛会的举办处水晶宫,外墙镶有玻璃,内由铁柱支撑,是个宽约563米,深约124米的巨型建筑物.当时参观者超过600万人.

èx·hi·bí·tion·er *n.*《英》获得奖学金的学生,公费生.

Great Exhibition[加冠词 the](1851年8月1日伦敦海德公园水晶宫(Crystal Palace)举办的)万国博览会,英国博览会. ✲

ex·hi·bi·tion·ism [èksibíʃənizəm][ˏɛksəˋbɪʃənˏɪzm̩] *n.* **1** 夸示癖,自我表现狂(tendency towards display). **2**〖精神医学〗露阴癖.

èx·hi·bí·tion·ist *n.*

ex·hil·a·rate [igzílərèit][ɪgˋzɪləˏret] *vt.* 使(人、气氛)活泼有生气,使快活喜悦(enliven,gladden).

ex·hìl·a·rá·tion *n.* **ex·híl·a·ra·tive** *adj.*


ex·hort [igzɔ́ːt/-zɔ́rt][ɪgˋzɔrt] *vt.* 热心地劝告(admonish earnestly);力劝(人…)(urge)〈*to* do,*to*〉.

ex·hor·ta·tion[ègzɔːtéiʃən,èksɔː-/-zɔr-,-sɔr-][ˏɛgzɔrˋteʃən,-sɔr-] *n.*

ex·hór·ta·tive, **ex·hór·ta·to·ry** [-tətəri/-tɔ̀ːri][-təˏtorɪ,-ˏtɔrɪ] *adj.*

ex·hume [igzjúːm][ɪgˋzjum] *vt.* 挖掘,掘出(尸体等)(dig out,unearth).

ex·hu·ma·tion [èksjuméiʃən][ˏɛksjʊˋmeʃən] *n.*



ex·i·gence [éksidʒəns, égzi-][ˋɛksədʒəns], **-gen·cy**[-si][-sɪ]*n.* **1** 迫切需要,急需(urgent need). **2** 紧急,危急(emergency).
éx·i·gent *adj.* **1** 急切的,紧急的(urgent,pressing). **2** 严格的,苛求的(exacting).

ex·i·gi·ble [èksidʒibl][ˋɛksədʒəbl] *adj.* 可强求的(that may be exacted).

ex·ig·u·ous [egzígjuəs, eksíg-][ɪgˋzɪgjʊəs] *adj.* 缺乏的(scanty),些微的(small).
ex·i·gu·i·ty[èksigjúːiti][ˌɛksəˋgjuətɪ].
ex·íg·uous·ness *n.*

ex·ile [éksail, égz-][ˋɛgzaɪl]*n.* **1** 放逐国外,流放(penal banishment). **2**(远离祖国的)国外生活,亡命,流亡(long absence from one's country). **3** [the E-](公元前6世纪的)犹太人被掳入巴比伦(captivity of the Jews in Babylon). **4** 被放逐者,被流放者(banished person).
——*vt.*(自…)放逐…(banish)(*from*).

ex·il·i·an [eksíliən, egz-][ɛgˋzɪlɪən], **ex·il·ic** [-ik][-ɪk]*adj* 被放逐的,流浪的(of exile);放逐期的(尤指公元前6世纪犹太人被掳入巴比伦的时期).

·**ex·ist** [igzíst][ɪgˋzɪst]*vi.* **1** 存在,实际上有:——*Do ghosts exist?* 有鬼魂存在吗? **2** 生存,生活(*live*):——*Man cannot exist without oxygen.* 人缺乏氧气就不能生存. **3** 继续生存,活下去(continue in being):——*exist on one's pension* 靠养老金生活. **4** 存在于(某场所、状态),出现(be found, occur).
[拉丁语 *ex*(*s*)*istere*(*ex*- out+ *sistere* 位于,置于),"前进,出现,存在"之意]

·**ex·ist·ence** [igzístəns][ɪgˋzɪstəns]*n.* **1** 存在,实在,现存(being, existing):——*in existence* 现存的,存在的. **2** 生活,生存(life):——*a struggle for existence* 生存竞争. **3** 存在[生存]方式(mode of existing). **4** 万物(all that exists);存在物,实际存在物(existing thing).
come into existence 产生,发生.

ex·ist·ent [igzístənt][ɪgˋzɪstənt]*adj* **1** 现存的(existing). **2** 目前的(actual, current).

ex·is·ten·tial [ègzisténʃəl][ˌɛgzɪsˋtɛnʃəl]*adj* 〖逻〗(命题)断定存在的(predicating existence).

ex·is·ten·tial·ism [ègzisténʃəlizəm][ˌɛgzɪsˋtɛnʃəlɪzṃ]*n.*〖哲〗存在主义:探讨个人存在的问题,注重个体内在的自由意志,此学说对西方的哲学思潮深具影响,是19世纪丹麦思想家齐克果及德国哲学家尼采所提倡,而于二次大战后流行于法国.
èx·is·tén·tial·ist *n.*

ex·it[1] [éksit, égzit][ˋɛksɪt, ˋɛgzɪt]*n.* **1**(演员的)退场(departure);死(death). **2** 退出(going out or forth). **3** 出口(way out).

ex·it[2] [éksit, égzit][ˋɛksɪt, ˋɛgzɪt]*vi.*(根据剧本的舞台指示,让演员)退场(goes off the stage).
[拉丁语,"(他)退出"之意]

ex-li·bris [eksláibris, -líb-][ɛksˋlaɪbrɪs]*n.*(pl. **ex-libris**)藏书签(book-plate).
[拉丁语 *ex libris*(根据…的藏书),加上所有者之名]

ex·o-[eksou-][ɛkso-]*pref.* "外"(outside)之意.

ex·o·crine [éksəkràin, -krin][ˋɛksəkraɪn]*adj*〖生理·解〗外分泌的. ——*n.* 外分泌腺;外分泌器官,可分泌液体,由导管送至作用处. 如唾腺、肠腺等.

Exod. 《略》Exodus(《旧约全书》的)《出埃及记》.

ex·o·derm [éksədəːm/-dəːrm][ˋɛksəˌdɝm]*n.* 胚盘的外皮层(outer layer of the blastoderm).

Ex·o·dus[1] [éksədəs][ˋɛksədəs]《出埃及记》:《旧约全书》的第二篇,描述以色列人出埃及的故事.

ex·o·dus[2] [éksədəs][ˋɛksədəs]*n.* **1**(成群的)外出(departure). **2**[the E-]以色列人随摩西离开埃及.

ex of·fi·ci·o [éks əfíʃiòu][ˌɛksəˋfɪʃɪˌo]按照职务(的),出于职权(的)(in virtue of one's office).
[拉丁语]

ex·og·a·mous [eksɔ́gəməs/-sάg-][ɛksˋɑgəməs] *adj.* 异族结婚的:指(习俗或法律所要求的)与外族结婚.
ex·óg·a·my *n.*

ex·og·e·nous [eksɔ́dʒinəs/-sάdʒ-][ɛksˋɑdʒɪnəs] *adj.* 外生的,外因的(growing or originating externally).

ex·on [éksɔn/-ɑn][ˋɛksɑn]*n.*《英》卫士长:国王仪仗卫士(the Yeoman of the Guard)的队长(共有4名).

Exon. 《略》*Exoniensis* 埃克塞特的(主教)((bishop)of Exeter). ▶ 英国埃克塞特主教签名时用以代替姓. [拉丁语]

ex·on·er·ate [igzɔ́nərèit/-zάn-][ɪgˋzɑnəˌret]*vt.* **1** 使无罪(exculpate);使(人)洗清(嫌疑)(free)(*from*). **2** 免除(义务等),解除(release)(*from*).
ex·òn·er·á·tion *n.* **ex·ón·er·a·tive** *adj*

Ex·o·ni·an [eksóuniən][ɛkˋsonɪən] *adj.* 埃克塞特的(of Exeter). ——*n.* 埃克塞特人.

ex·o·path·ic [èksəpǽθik][ˌɛksəˋpæθɪk]*adj.*〖医〗(疾病)外因性的(originating outside the body).

ex·oph·thal·mus, -mos [èksɔfθǽlməs/èksɑf-][ˌɛksɑfˋθælməs] *n.* 眼球突出(症)(protrusion of the eyeball).
èx·oph·thál·mic *adj.* 眼球突出的.

ex·o·plasm [éksəplæ̀zəm][ˋɛksəˌplæzəm] *n.* 外质(outermost layer of a protoplasm, ectoplasm).

ex·or·bi·tant [igzɔ́ːbitənt/igzɔ́r-][ɪgˋzɔrbətənt] *adj.*(价格、要求、野心、人的性格)过分的,荒唐的(grossly excessive).
ex·ór·bi·tance *n.* **ex·ór·bi·tant·ly** *adv.*

ex·or·cise, -cize [éksɔːsàiz/-sɔr-][ˋɛksɔrˌsaɪz] *vt.* **1**(用咒文或祷告等)驱(邪)(expel)(*from, out of*). **2**(自某人或某地)驱除(邪魔),祓除不祥(clear)(*of*). **éx·or·cism, éx·or·cist** *n.*

ex·or·di·um [eksɔ́ːdiəm, igzɔ́ː-/igzɔ́r-, iks-][ɪgˋzɔrdɪəm, ɪkˋs-]*n.*(pl. **-diums, -dia**)开端,肇始(beginning),(尤指演讲、论文的)序言,绪论(introductory part). **ex·ór·di·al** *adj.*

ex·o·skel·e·ton [èksəskélitən][ˌɛksoˋskɛlətn̩] *n.*〖动〗外骨骼:覆盖在体外的骨骼,亦称皮肤骨骼. 如昆虫、甲壳类的壳、龟甲、鱼鳞等.

ex·os·mo·sis [èksɔzmóusis/-saz-][ˌɛksɑsˋmosɪs] *n.*〖物理·化学〗外渗:溶液透过浸透性隔膜或薄膜,与外界溶液混合的性质.

ex·o·ter·ic [èksətérik][ˌɛksəˋtɛrɪk]*adj.* **1**(教义、说法等)一般人易理解的(intelligible to outsiders). **2**(门徒)不被传授秘教教义的(not admitted to esoteric teaching). **3** 平凡的,普通的(commonplace, ordinary),通俗的(popular).
——*n.*[pl.]通俗教义.
èx·o·tér·i·cal *adj* **èx·o·tér·i·cal·ly** *adv.*

ex·ot·ic [igzɔ́tik/igzάt-][ɪgˋzɑtɪk]*adj.* **1**(植物、语言、时尚等)外来的,来自外国的(introduced from abroad). **2** 异国情调的,外国式的. ✽ **3** 珍奇的(strange, bizarre). ——*n.* 舶来品,外来植物.

·**ex·pand** [ikspǽnd][ɪkˋspænd]*vt.* **1** 扩张,伸展(spread out flat):——*expand the wings* 伸展双翼. **2** 使(容积等)膨胀,使扩大(swell):——*expand one's chest* 扩胸. **3** 展开(议论等),使发展成…(develop)(*into*);详述,阐述(要点、省略之处)(write out in full);〖数学〗展开(式子). ——*vi.* **1** 膨胀,扩大:——*expand with*[*by*]*heat* 受热膨胀. **2** 发达,发展,伸展,扩张:——*The mind expands with experience.* 心智随着经验增加而不断发展. **3** 变得和蔼,感到快活,融洽(throw off reserve):——*His heart expanded with satisfaction.* 他感到满足而快活起来.
ex·pánd·a·ble, ex·pán·si·ble [-sibl][-səbl] *adj.*

ex·panse [ikspǽns][ɪkˋspæns] *n.* **1** 广大地域,宽阔(wide area or extent). **2** 膨胀,扩张(expansion).

ex·pan·sile [ikspǽnsail/-sil][ɪkˋspænsɪl] *adj.* 膨胀的(of expansion),能膨胀的.

ex·pan·sion [ikspǽnʃən][ɪkˋspænʃən]*n.* **1** 扩大(expanding). **2**(通货的)膨胀,(贸易的)扩展,(领土的)扩张(increasing, increase, extension). **3** 扩大物. **4**〖机〗(汽缸内气体的)膨胀(increase in bulk).
ex·pán·sion·ism *n.* 通货膨胀论,领土扩张主义.
ex·pán·sion·ist *n.* 通货膨胀论者,领土扩张主义者.

ex·pan·sive [ikspǽnsiv][ɪkˋspænsɪv]*adj.* **1** 有膨胀力的,膨胀性的(able or tending to expand). **2** 广泛的,广大的(extensive). **3** 无所不包的(comprehensive). **4**(感情、言语等)洋溢的(effusive),开放的,开阔的(open).
ex·pán·sive·ly *adv.* **ex·pán·sive·ness** *n.*

ex par·te [eks pάːti/pάr-][ɛksˋpɑrtɪ] **1**〖法律〗偏袒一方的[地],片面的[地](on or in the interests of one side only). **2**(陈述等)偏袒的[地].

ex·pa·ti·ate [ikspéiʃièit][ɪkˋspeʃɪˌet]*vi.* 详细述说[写](speak or write copiously)(*on*).
ex·pà·ti·á·tion *n.* **ex·pá·tia·to·ry** *adj.*

ex·pat·ri·ate [*v.* ekspǽtrièit, -péit-/-péit-; *adj.*, *n.* -triit][*v.* ɛksˋpetrɪˌet; *adj.*, *n.* -trɪɪt]*vt.* **1** 放逐(国外)(banish). **2**[反身用法]离开祖国(withdraw from one's country),使放弃原国籍,使放弃公民权(renounce one's citizenship). ——*adj.* 被放逐(国外)的,放弃原国籍的;移居国外的(living in a foreign country).
——*n.* 亡命国外者,放弃原国籍者,移居国外者.
ex·pàt·ri·á·tion *n.*

·**ex·pect** [ikspékt][ɪkˋspɛkt] *vt.* **1** 预期,预料(look forward to, regard as likely):——*I expect visitors today.* 我预料今天有客来访. / *I expect to start tomorrow.* 我预计明天出发. **2** 期待(理所当然的事情)(look for as due):——*You expect too much from me.* 你对我的期望过高. / *I expect you to be punctual.* = *I expect that you will be punctual.* 我希望你能准时.
3《口语》认为…(think, suppose)(*that*+从句):——*I expect* (*that*) *it was the cat.* 我想那是只猫.
be expecting 怀孕
[拉丁语 *ex*(*s*)*pectare*(*ex*- out+*spectare* 看)]



ex·pect·an·cy [ikspéktənsi][ɪk`spɛktənsɪ]*n.* **1** (被)期待(state of expectation). **2** 可期待继承的不动产权(prospect of future possession);(可)期待的事物(prospective chance)〈*of*〉.

ex·pect·ant [ikspéktənt][ɪk`spɛktənt]*adj.* **1** 期待的,预期的(expecting). **2** 冀望的,指望(地位等)的(having the prospect of). **3**〖法律〗(有继承权而)期待取得的(reversionary). ——*n.* **1** 期待[预期]的人(one who expects). **2** (职位等的)期待者,候选人(candidate). **3** 期待继承人.

ex·péct·ant·ly *adv.*

expectant mother 孕妇(pregnant woman).

·**ex·pec·ta·tion** [èkspektéiʃən][ˌɛkspɛk`teʃən]*n.* **1** 期待;预期,预料:——*beyond expectation* 出乎意料/*contrary to expectation* 事与愿违. **2** 期待[预料]的事物(thing expected);预期的根据(ground for expecting);[pl.]继承遗产的希望(prospects of inheritance):——*He has great expectations from his uncle.* 他有希望从伯父那儿得到一大笔遗产. **3** (事情发生的)可能性(probability).

ex·pect·a·tive [ikspéktətiv][ɪk`spɛktətɪv]*adj.* (神职俸禄等)将来可被继承[享受]的,继承权的(reversionary).

ex·pec·to·rate [ikspéktərèit][ɪk`spɛktəˌret] *vt.* (咳嗽而)吐(痰等)(eject). ——*vi.* 吐痰(spit).

ex·péc·to·rant *adj.*〖医〗祛痰的. ——*n.* 祛痰药.

ex·pèc·to·rá·tion *n.*

ex·pe·di·ent [ikspíːdiənt][ɪk`spidɪənt]*adj* **1** [通常用作表语]有利的(advantageous),适当的(suitable). **2** 权宜的,策略的(politic rather than just). ——*n.* (应急的)手段,策略(contrivance,device). **ex·pé·di·ent·ly** *adv.*

ex·pé·di·ence,-en·cy *n.*

ex·pe·dite [ékspidàit][`ɛkspɪˌdaɪt]*vt.* 促进(事物的进行),使进展(assist the progress of) **2** 迅速处理(工作)(dispatch).

exotic/异国情调的

法国浪漫派画家德拉克洛瓦(Eugene Delacroix)的作品《室内的阿尔及尔女人》(*Women of Algiers in Their Apartment*,1834)(巴黎罗浮宫美术馆藏). 此画为东方风格的风俗画流行之始. 德拉克洛瓦的作品充满明亮强烈的色彩,戏剧性的主题及动感的画面,大胆描绘异国风情及历史事件,不仅影响了浪漫派,而且也引导出印象派美学.

·**ex·pe·di·tion** [èkspidíʃən][ˌɛkspɪ`dɪʃən]*n.* **1** 远征,探险;(有特定目的的)旅行(journey),航行(voyage),远行(excursion):——*an expedition to Africa* 非洲探险. **2** 远征[探险]队,远征舰队:——*an expedition of scientists* 科学探险队. **3** 急速,迅速(speed):——*with expedition* 迅速地.

èx·pe·dí·tion·ar·y [-nəri/-nèəri][-nˌɛrɪ] *adj.* 远征的.

ex·pe·di·tious [èkspidíʃəs][ˌɛkspɪ`dɪʃəs] *adj.* 迅速的,敏捷的(doing or done speedily);(措施)应急的(suited to speedy performance).

èx·pe·dí·tious·ly *adv.* **èx·pe·dí·tious·ness** *n.*

ex·pel [ikspél][ɪk`spɛl]*vt.* (**-ll-**) **1** 逐出,吐出(eject)〈*from*〉. **2** (由社会、学校等)驱逐,开除,免职(turn out)〈from〉. **expél·lent** *adj.*

ex·pend [ikspénd] [ɪk`spɛnd] *vt.* **1** 花费(金钱、体力、时间等),消费(spend)〈on〉. **2** 耗尽,消耗(use up). **3**〖海〗(将暂时不用的绳索等)完全绑在(帆柱、帆桁或别的绳索上).

ex·pénd·a·ble *adj.* **1** 可消费[消耗]的. **2**〖军〗(为军事目的而)可牺牲的.

·**ex·pend·i·ture** [ikspéndit ʃə/-tʃər][ɪk`spɛndɪtʃə] *n.* **1**(金钱、劳力、时间等的)支出,消耗(spending,consuming):——*expenditure of energy* 精力的消耗. **2** 经费,费用,支出(amount expended):——*expenditure on education* 教育费用.

·**ex·pense** [ikspéns][ɪk`spɛns] *n.* **1** 支出,消耗(expenditure). **2** 费用,开销(cost):——*at any expense* 不惜任何代价. **3**[通常 pl.]经费,开支;津贴:——*curtail expenses* 缩减开支. ***at** a person's **expense*** (1)由某人支出. (2)嘲笑(某人).

at the expense of (1)由…负担费用. (2)付出…的损失;以…作为牺牲.

go to the expense of 花钱在…(spend money on).

put to expense 使(人)花钱,破费(cause to spend money).

·**ex·pen·sive** [ikspénsiv][ɪk`spɛnsɪv]*adj.* 昂贵的,费用巨大的(of a high price,costly):——*an expensive necklace* 昂贵的项链.

ex·pén·sive·ly *adv.* **ex·pén·sive·ness** *n.*

·**ex·pe·ri·ence** [ikspíəriəns][ɪk`spɪrɪəns]*n.*,*v.* (**-enced**;**-encing**)——*n.* **1** 经验,体验(actual observation of facts or events):——*learn by* [*from*] *experience* 从经验中学习. **2** 由经验得来的知识:——*a man of experience* 经验丰富的人. **3** 经历过的事物:——*a pleasant experience* 愉快的经验. **4**(工作等的)经历. ——*vt.* **1** 经历,体验(meet with,feel undergo):——*experience a hard life* 体验艰苦生活. **2** 通过亲身经历得知.

ex·pé·ri·enced *adj.* 有经验的,老练的,熟练的.


ex·pe·ri·en·tial [ikspiəriénʃəl][ɪkˌspɪrɪ`ɛnʃəl] *adj.* 经验(上)的,根据经验的(of experience):——*experiential philosophy*(以经验为认知基础的)经验哲学. **ex·pè·ri·én·tial·ìsm**.

ex·pè·ri·én·tial·ist *n.* **ex·pè·ri·én·tial·ly** *adv.*

·**ex·per·i·ment** [*n.* ikspérimənt;*v.* -mènt][*n.* ɪk`spɛrəmənt;*v.* -ˌmɛnt] *n.* **1** 实验:——*an experiment in chemistry* 化学实验. **2** 试验,尝试(test,trial):——*make an experiment of* 做…的尝试.

——*vi.* 实验〈*on*,*with*〉:——*experiment on electricity* 电学实验.

1400～1600年间的各种发现



exploration/探险
各国探险航路图，由于这些欧洲人的探险，扩大了世界海陆面积.

ex·per·i·men·tal [ikspèriméntəl][ɪkˌsperəˈmentl]*adj*. 1 根据经验的，从经验中得到的(based on or derived from experience). 2 根据实验的(based on experiment). 3 实验的，为实验用的(of or used in experiments). **ex·pèr·i·mén·tal·ly** *adv*.
ex·pèr·i·mén·tal·ism, **ex·pèr·i·mén·tal·ist** *n*.
ex·pèr·i·mén·tal·ize, **-ise** *vi*.

·**ex·pert** [*adj*. ékspəːt, ikspə́ːt/ikspə́ːrt, ékspəːrt; *n*. ékspəːt/-pəːrt][*adj*. ɪkˈspɝt, ˈɛkspɝt; *n*. ˈɛkspɝt]*adj*. 1 熟练的，老练的(trained by practice, skillful)〈*at*, *in*〉: —*be expert in* [*at*] *teaching* 擅长教学的. 2 专家的: —*an expert botanist* 植物学家. —*n*. (…的)熟练者，专家，具有专门技术或知识者(person having special skill or knowledge)〈*in*〉: —*an expert in economics* 经济学家.
éx·pert·ly *adv*. **éx·pert·ness** *n*.

ex·per·tise [èkspəːtíːz/-pəːr-][ˌɛkspɚˈtiz] *n*. 专业意见[技术，知识](expert opinion or skill or knowledge).

ex·pi·ate [ékspièit][ˈɛkspɪˌet] *vt*. 因(犯罪)等而受罚(pay the penalty of)，赎(罪)(make amends for).
éx·pi·a·ble, **éx·pi·a·to·ry** *adj*
èx·pi·á·tion, **éx·pi·à·tor** *n*.

ex·pi·ra·tion [èkspəréiʃən][ˌɛkspəˈreʃən]*n*. 1 吐气(breathing out). 2(期限的)届满，终止(termination). **ex·pí·ra·to·ry** *adj*

ex·pire [ikspáiə/-páiər][ɪkˈspaɪr]*vi*. 1 吐气. 2 断气，死亡(die). 3(火等)熄灭(die out). 4(期限)终了，届满(come to an end)；(契约，专利等的)失效，终止(become void, reach its term)；(权利，资格等)取消(cease, become extinct). —*vt*. 呼出(气)，吐出(breathe out).

ex·pi·ry [ikspáiəri][ɪkˈspaɪrɪ]*n*. (期限等的)届满，终止(termination).

·**ex·plain** [ikspléin][ɪkˈsplen]*vt*. 1 说明(make known in detail)〈*that*+从句〉；弄清楚(make plain)：—*explain how to operate a machine* 说明机器的操作方法/*explain an obscure point* 阐明晦涩之处. 2 解释(interpret). 3 辩明，阐释(give an explanation)；弄清楚…原因[理由](account for)：—*explain one's conduct* 解释自己的行为/*This explains why she is not here*. 这便是她不在这儿的原因. 4 [反身用法]表明自己的意思(make one's meaning clear)；为自己的行为和动机作解释. —*vi*. 说明；辩明
explain away (1)为…辩护，辩白. (2)经解释消除(疑惑、困难等). [拉丁语 *explanare*(←*ex*-out + *planus* 平坦的)，"使平坦，弄清楚，说明"之意]

·**ex·pla·na·tion** [èksplənéiʃən][ˌɛkspləˈneʃən] *n*. 1 说明，辩解(explaining)：—*in explanation of* 说明[辩解]. 2 解释的言语，事实：—*find a complete explanation of mystery* 已完全获知秘密的真相.

ex·plan·a·to·ry [iksplǽnətəri/-tɔ̀ːri][ɪkˈsplænəˌtorɪ]*adj*. 说明的，有助于解释的，为解释的(serving or meant to explain).
ex·plán·a·to·ri·ly *adv*.

ex·ple·tive [ikspliːtiv, eks-/ékspli-][ˈɛksplɪtɪv] *adj*. 1 补充的，填补(亏空)的(serving to fill out). 2(语句)虚假的. —*n*. 1 [语法]虚词；因文章或韵律的关系而附加的无意义语句. 2 咒骂语；无意义的感叹语.

ex·pli·ca·ble [éksplikəbl, iksplík-][ˈɛksplɪkəbl] *adj*. 可解释的(that may be explained or explicated).

ex·pli·cate [éksplikèit][ˈɛksplɪˌket] *vt*. 1 详述(观念、原理、主旨)(develop). 2 解说(explain).
éx·pli·ca·tive, **éx·pli·ca·to·ry** *adj*.

ex·plic·it [iksplísit][ɪkˈsplɪsɪt] *adj*. 1 详述的(stated in detail)，明示的，不隐晦的(leaving nothing merely implied). 2 明确的(definite). 3 直爽的，坦白的(outspoken).
explicit faith[神学]明确信仰；彻底理解教义而接受的信仰. **ex·plíc·it·ly** *adv*. **ex·plíc·it·ness** *n*.

·**ex·plode** [iksplóud][ɪkˈsplod] *v*. (**-ploded**; **-ploding**) —*vi*. 1 (火药等)爆炸，(锅炉等)破裂(burst). 2 (感情)激发：—*His anger exploded*. 他发怒了. —*vt*. 1 使爆炸，使破裂. 2 推翻(理论、信念等)，揭发(错误)(expose)：—*explode an old superstition* 破除古老迷信.

ex·plod·ed [iksplóudid][ɪkˈsplodɪd] *adj*. (图面上)将分解的机械零件依其原来相对应的位置排列的.

ex·ploit[1] [éksplɔit][ˈɛksplɔɪt] *n*. 功勋，英勇的行为，功劳(heroic or spectacular feat).

ex·ploit[2] [iksplɔ́it][ɪkˈsplɔɪt] *vt*. 1 开发(矿山等)(mine)，利用(turn to account). 2 剥削(人等)，榨取，利用(utilize for one's own ends).
ex·plóit·a·ble *adj*. **ex·ploi·ta·tion** *n*.

·**ex·plo·ra·tion** [èkspləréiʃən][ˌɛkspləˈreʃən] *n*. 1 探险，探查：—*an Arctic exploration* 北极探险. ✽ 2 探究，调查.

·**ex·plore** [iksplɔ́ː/-plɔ́r][ɪkˈsplor] *vt*. (**-plored**; **-ploring**) 1 在…探险，勘查(国家、地域等). 2 探究(状况、事实等)(investigate)：—*explore a cause* 探究原因. 3 调查(问题等)，探索(examine). 4 [医]用探针探查(伤处等)；触诊(examine by touch).
ex·plór·a·tive, **ex·plór·a·to·ry** *adj*.

·**ex·plor·er** [iksplɔ́ːrə/-rər][ɪkˈsplorɚ] *n*. 探险家，勘探者.

ex·plo·sion [iksplóuʒən][ɪkˈsploʒən] *n*. 1 爆炸(exploding). 2 爆炸声(detonation). 3(人口等的)剧增，激增(rapid or sudden increase). 4(愤怒等的)爆发(outburst).
population explosion 人口剧增.

ex·plo·sive [iksplóusiv][ɪkˈsplosɪv]*adj*. 1 发出强烈震动声的(tending to expand suddenly with a loud noise). 2 爆炸性的,易爆的(tending to explode or cause an explosion). 3 易激动的. 4 爆炸的,似爆炸的(of or like an explosion). 5〖语音〗破裂音的(plosive).—*n*. 1 炸药. ✽ 2〖语音〗破裂音.

ex·pló·sive·ly *adv*. **ex·pló·sive·ness** *n*.

high explosive 高性能炸药:具强烈破坏力的炸药,可用于炸弹、推进剂等.

ex·po·nent [ikspóunənt][ɪkˈsponənt]*n*. 1 说明者,讲解者,可作为解释的事物(person or thing that sets forth or interprets). 2(音乐等的)演奏者(executant). 3 典型(type),代表者(representative). 4〖数学〗幂,指数(index):在 X^n 中,小写的 n 即为指数.

ex·po·nen·tial [èkspənénʃəl][ˌɛkspoˈnɛnʃəl]*adj*.〖数学〗以未知数 X 作为指数的.—*n*. 指数,指数函数.

ex·port [*v*. ikspɔ́ːt, ékspɔːt/ikspɔ́rt, ékspɔrt; *n*. ékspɔːt/-pɔrt][*v*. ɪksˈport, ˈɛksport; *n*. ˈɛksport]*vt*.(尤指向国外)输出(send out to another country):—*export cars to Africa* 出口汽车到非洲.—*n*. 1 输出. 2 输出品;〔通常 pl.〕出口额. 3〔作形容词用〕输出的,适合出口的:—*export business* 出口业务.

ex·pórt·a·ble *adj*. **èx·por·tá·tion** *n*.

ex·pose [ikspóuz][ɪkˈspoz]*vt*.(-posed;-posing) 1 暴露(风雨中):—*be exposed to the rain* 被雨淋湿了. 2 遭受(危险)(lay open, subject)〈*to*〉:—*expose oneself to danger* 置身险境. 3 揭发(秘密、计划等),泄露(disclose):—*expose a plot* 揭发阴谋. 4 揭露(过失等),揭穿(歹徒等的)假面具(show up):—*expose a swindler* 揭穿骗子的真面目. 5 陈列(exhibit, display);展示,展销(货物)〈*for*〉:—*expose bags for sale* 陈列要出售的皮包. 6〖摄影〗(底片、胶片等)曝光(subject to light) 7〖史〗抛弃(婴儿等),遗弃(abandon).

ex·po·sé [ekspóuzei][ˌɛkspoˈze]*n*. 1(事实等的)陈述(statement of facts). 2(丑闻等的)揭发,揭穿(revealing).〔法语〕

ex·po·si·tion [èkspəzíʃən][ˌɛkspəˈzɪʃən]*n*. 1 展览会,博览会(exhibition). 2 叙述(setting forth, description). 3 解释,说明(explanation);注释(commentary). 4〖音乐〗呈示部(presentation of the principal theme(s)). 5《古》暴露(exposure).

ex·pos·i·tive [ikspɔ́zitiv/-pɑ́z-][ɛksˈpɑzətɪv]*adj*. 说明的,注解的(descriptive, explanatory).

ex post fac·to [èks poust fǽktou][ˌɛks ˌpost ˈfækto]有追溯效力的,追溯既往的(acting retrospectively).
〔拉丁语,"依后来所做的[被制定的]事物"之意〕

ex·pos·tu·late [ikspɔ́stjulèit/-pɑ́stʃu-][ɪkˈspɑstʃəˌlet]*vi*. 训诫,劝戒,忠告(make a remonstrance)〈*with, about, on*〉.

ex·pòs·tu·lá·tion *n*. **ex·pós·tu·la·to·ry** *adj*.

ex·po·sure [ikspóuʒə/-ʒər][ɪkˈspoʒɚ]*n*. 1 暴露于(险境、风雨等)(exposing, being exposed)〈*to*〉. 2(欺骗等的)揭露,揭发(unmasking). 3〖摄影〗(底片等的)曝光(exposing);曝光时间;(底片的)一段. 4(房屋等的)方向(aspect).

exposure meter〖摄影〗曝光表.

ex·pound [ikspáund][ɪkˈspaund]*vt*. 1 详述(教义等)(set forth in detail). 2 说明,(尤指)解释《圣经》(explain, interpret).

ex·press [iksprés][ɪkˈsprɛs]*adj*., *adv*., *n*.(pl. -es), *v*.(-es)—*adj*. 1 特别的,特别做的[制成的,派遣的](done, made or sent for a special purpose):—*an express messenger* 急件专差. 2 快送的(delivered by special messenger or service):—*express post* 特快邮件/*an express letter* 特快信函/express fee 特快邮资. 3 明白表示的,明确的:—*an express command* 明确的命令. 4 快速进行的,高速的(having high speed run at high speed):—*an express bus* 快车/*an express highway* 高速公路. 5《古》丝毫不差的,正确的(exact):—*You are the express image of your mother*. 你酷似你的母亲.
—*adv*. 快速地(with speed);用快递,由快邮,由直达快车:—*travel express* 快速行进.
—*n*. 1(火车、汽车等的)快车. 2 快递邮件,特快邮件:—*by express* 以快递寄送. 3《美》捷运公司;快运物品. 4=express rifle.
—*vt*. 1 表露,表示(感情、性质等)(manifest, reveal):—*Her face expressed gratitude*. 她的脸上显出感激之色. 2 表达,表现(represent in language, put into words):—*express an idea clearly* 明确地表示意见. 3〔反身用法〕陈述意见(put one's thoughts into words):—*express oneself freely* 自由地表达自己的意见. 4 用(绘画、数字、符号等)表示:—*Water is expressed as* H_2O. 水用 H_2O 表示. 5 挤压出(果汁等)(press or wring out)〈*from, out of*〉:—*express juice from oranges* 从橘子挤出果汁. 6 散发(香味等). 7 快递寄送,特快专送(邮件).

ex·préss·ly *adv*. 1 特别地. 2 明确地.

express agent 捷运公司代理商. **express delivery** 特快专送. **express rifle** 快射步枪. **express train** 快车.
〔古法语 *expresser*←古罗曼语 * *expressare*.←拉丁语 *ex*-out+*pressare*(推)〕

ex·pres·sion [ikspréʃən][ɪkˈsprɛʃən]*n*. 1 表示,表现(expressing):—*give expression to one's gratitude* 表明谢忱. 2 表达法,措辞(wording);词语(word, phrase):—*a polite expression* 文雅的措辞. 3 表现力,(脸上的)表情,样子(aspect);(声音的)音调:—*a smiling expression* 含笑的表情. 4(乐章的)表现;(绘画等的)表现法(mode of expressing character). 5〖数学〗式.

ex·pres·sion·al [ikspréʃənəl][ɪkˈsprɛʃənəl]*adj*. 表现的,表情的,艺术表现的(of verbal, facial, or artistic expression).

Ex·pres·sion·ism [ikspréʃənizəm][ɪkˈsprɛʃənˌɪzəm]*n*. 表现主义:20 世纪初期,以德国为中心展开的艺术活动,不描写自然界的印象,而以表现内在的感情为目的,始于绘画,后涉及音乐、文学、戏剧等. ✽

Ex·prés·sion·ist *n*. **Ex·près·sion·ís·tic** *adj*.

ex·pres·sive [iksprésiv][ɪkˈspesɪv]*adj*. 1 表达的(of expression). 2(有关)表现的(serving to express). 3 富于表情的(full of expression);意味深长的(significant).

ex·prés·sive·ly *adv*. **ex·prés·sive·ness** *n*.

ex·pres·so [iksprésou][ɪkˈspreso]*n*. =ESPRESSO.

ex·pro·bra·tion [èksprəbréiʃən][ˌɛksprəˈbreʃən]*n*. 斥责的话(reproachful language).

ex·pro·pri·ate [ikspróuprièit][ɛksˈpropriˌet]*vt*. 1 剥夺,夺取(某人的所有权等)(dispossess)〈*from*〉. 2(尤指国家)征用(私人财产)(take away).

ex·prò·pri·á·tion *n*.

ex·pul·sion [ikspʌ́lʃən][ɪkˈspʌlʃən]*n*. 1 排出,驱逐(expelling). 2 开除.

ex·púl·sive *adj*., *n*.

ex·punge [ikspʌ́ndʒ][ɪkˈspʌndʒ]*vt*. 消除,删除(名字、文字)(erase, omit)〈*from*〉.

ex·punc·tion [ikspʌ́ŋkʃən][ɪkˈspʌŋkʃən]*n*.

ex·pur·gate [ékspəgèit/-pər-][ˈɛkspɚˌget]*vt*. 1 删除(书籍等)中的不妥之处(purify by removing objectionable matter). 2 净化,使洁净(clear away).

èx·pur·gá·tion, **éx·pur·gà·tor** *n*.

ex·pùr·ga·tó·ri·al, **ex·púr·ga·to·ry** *adj*.

ex·qui·site [ékskwizit, ikskwízit][ˈɛkskwɪzɪt, ɪkˈs-]*adj*. 1 绝妙的,优美的(of great excellence or beauty):—*an exquisite jewel* 精致的宝石. 2 剧烈的(痛楚),强烈的(acute):—*exquisite pain* 剧痛. 3(感觉)敏锐的(keen):—*an exquisite ear for music* 对音乐极为灵敏的耳朵.

explosive/炸药
布干维尔(Bougainville)岛上,用炸药开采铜矿的情形.





—*n.* 过度讲究服装的男人.
éx·qui·site·ly *adv.* **éx·qui·site·ness** *n.*

ex·san·guine [ekssǽŋgwin][ɛksˋsæŋgwɪn] *adj.* 无血的，贫血的(bloodless).

ex·scind [iksínd][ɛkˋsɪnd] *vt.* 割去，切除(cut out, excise).

ex·sert [iksə́ːt/-sə́ːrt][ɛkˋsɝt] *vt.* [生物]使突出，使伸出(put forth).

ex-serv·ice [èkssə́ːvis/-sə́ːrv-][ˋɛksˋsɝvɪs] *adj.* 《英》退役的(formerly belonging to the armed services).

ex·tant [ékstənt, ekstǽnt][ˋɛkstənt] *adj.* (尤指文件等)现存[未佚失]的(still existing).

·**ex·tem·po·re** [ikstémpəri][ɪkˋstɛmpərɪ] *adv.* 无准备地(without preparation)；即席地，临时地(offhand). —*adj.* 无准备的，即席的. **ex·tem·po·ra·ne·ous**[ikstèmpəréiniəs][ɪk͵stɛmpəˋrenɪəs] *adj.* **ex·tèm·po·rá·ne·ous·ly** *adv.* **ex·tèm·po·rá·ne·ous·ness** *n.* **ex·tem·po·rar·y**[ikstémpərəri/-pərɛ́əri][ɪkˋstɛmpə͵rɛrɪ, ɛk-] *adj.* **ex·tém·po·rar·i·ly** *adv.*

ex·tem·po·rize, -rise[ikstémpəràiz][ɪkˋstɛmpə͵raɪz] *vt.* 即席作曲，即兴作成(compose or produce extempore). —*vi.* 即席演说(speak extempore). **ex·tèm·po·ri·zá·tion, -sá-** *n.*

Expressionism/表现主义　挪威画家芒奇(Edvard Munch, 1863～1944)的石版画《圣母马利亚》(*Madonna*，局部，1895～1902)(奥斯陆国家画廊藏). 芒奇的作品表现出人类存在的不安与恐怖，是斯堪的纳维亚半岛表现派画家的先驱.

·**ex·tend** [iksténd][ɪkˋstɛnd] *vt.* **1** 延长(时间、距离等)(prolong)：—*extend one's stay for another*

day 逗留时间延长一天/*extend a road to the next town* 道路延伸到邻镇.
2 (使达到)〈to〉;(在空间)伸展,使延伸,拉(绳缆等)〈over, across〉:——*extend a rope across a road* 拉起绳子横截道路.
3 扩大(范围、领土等),扩张(enlarge):——*extend the boundaries of a city* 扩大市区范围.
4 扩展(词义).
5 伸长,伸展(身体、四肢)(place at full length).
6 伸出(手、腕)(stretch forth).
7 施予(亲情、恩惠等),给予〈to〉:——*extend help to the poor* 帮助穷人.
8 扩写出(速记等)的全文(write out at full length).
9 〖军〗使(队伍等)散开.
10 〖运动〗[通常作被动语态、反身用法]使(马、竞赛者)竭尽全力.
11 〖法律〗估价(地产等)(value);扣押(seize).
——*vi.* **1** 达到(reach);(期间)延续:——*The conference extends over three days.* 会议持续三天. **2** (范围等)扩大,延伸(stretch). **3** 〖军〗散开.
ex·ténd·i·ble, ex·tén·si·ble[-sibl][-səbl]*adj.*
ex·tèn·si·bíl·i·ty *n.*

ex·ten·sile [iksténsail/-sil] [ɛkˋstɛnsɪl] *adj.* 〖动·解〗可展开的,扩张性的,可延伸的(capable of being stretched out or protruded).

ex·ten·sion [iksténʃən][ɪkˋstɛnʃən]*n.* **1** 延长,扩展(extending). **2** 广度,范围(extent, range). **3** 延期,展限(prolongation). **4** 扩张,扩大(enlargement). **5** (理论、计划等的)附加部分,(建筑物等的)扩建部分;(铁路的)延长线;电话分机(subsidiary telephone). **6** 详述语句. (**university**) **extension course**[**lecture**](大学附设的函授部、夜校等)教育[课程](EXTRAMURAL instruction).

ex·ten·sive [iksténsiv][ɪkˋstɛnsɪv]*adj.* **1** 广阔的,广大的(large). **2** 广泛的,综合的(far-reaching, comprehensive). **3**(农业)粗放(经营)的(depending on the extension of an area).
ex·tén·sive·ly *adv.* **ex·tén·sive·ness** *n.*

ex·ten·sor [iksténsə/-sər][ɪkˋstɛnsɚ]*n.* 〖解〗伸肌(cf. *flexor*)(→图 MUSCLE).

·**ex·tent** [ikstént][ɪkˋstɛnt]*n.* **1** 宽度,大小,长度(space over which a thing extends):——*the extent of a park* 公园的大小. **2** 广阔(large space):——*a vast extent of sea* 辽阔的海洋. **3** 限度,范围(width or limits of application, scope):——*to a great extent* 在很大程度上. **4** 〖法律〗(对土地等的)估价. **5** 〖英法律〗扣押(令).

ex·ten·u·ate [iksténjuèit][ɪkˋstɛnjuˌet]*vt.* **1** 使(过失、罪状等)减轻(lessen seeming the seriousness of). **2**《古》使消瘦,使憔悴(make thin or weak).
ex·tèn·u·á·tion *n.* **ex·tén·u·a·to·ry**[-ətəri/-tɔ:ri][-ˌtɔrɪ] *adj.*

ex·te·ri·or [ikstíəriə/-ər][ɪkˋstɪriɚ]*adj.* **1** 外部的,外在的,外表的(outer). **2** 在外部的,来自外部的(situated or coming from outside). **3** 对外的,外交上的(relating to foreign affairs). ——*n.* **1** 外面,外部(outside parts). **2** 外观,外貌(outward aspect or demeanour). **3** 〖电影〗外景(outdoor scene).
ex·té·ri·or·ly *adv.* **ex·tè·ri·or·i·ty**[-riɔ́riti/-ár-][-rɪˋɑrətɪ]*n.*
exterior angle 〖数学〗外角:多边形的一边与邻边延长线所形成的夹角.

ex·te·ri·or·ize, -ise [ikstíəriəràiz][ɪkˋstɪrɪəˌraɪz] *vt.* 将(观念)具体化(realize in outward form);将(动机)归于外因(attribute external existence)〈to〉.
ex·tè·ri·or·i·zá·tion, -sá- *n.*

ex·ter·mi·nate [ikstə́:minèit/-tə́:r-][ɪkˋstɝməˌnet]*vt.* 灭绝(种类、民族、意见等)(destroy utterly, root out). **ex·tèr·mi·ná·tion, ex·tér·mi·nà·tor** *n.*
ex·tér·mi·na·tive, ex·tér·mi·na·to·ry[-nətəri/-tɔ:ri][-nəˌtɔrɪ] *adj.*

·**ex·ter·nal** [ikstə́:nəl/-tə́:r-][ɪkˋstɝnl]*adj.* **1** 外部的,外面的(situated outside). **2** 〖医〗外用的(applied to the outside of the body):——*external remedies* 外用药. **3** 外表的,表面的(consisting in outward acts or appearances):——*external politeness* 貌似有礼 **4** 〖形而上学〗外界的,现象界的(outside the conscious subject):——*the external world* 外界. **5** 外因的,外来的(arising or acting from without). **6** 对外的:——*external trade* 对外贸易. **7** (大学生)不上课只参加学位考试的,校外的. ——*n.* **1** 外部,外侧. **2** [pl.]外观,外貌(outward features or aspect):——*judge by externals* 以貌取人. **3** [pl.]外部特征,环境. **4** [pl.]非本质的东西,附带事项(non-essentials).
ex·ter·nal·i·ty [èkstə:nǽliti/-tə:r-] [ˌɛkstɚˋnælətɪ] *n.*
ex·tér·nal·ly *adv.*
external degree(大学生)不上课只参加测验而取得的学位. **external evidence** 外证:从别处提出的证据.

ex·ter·nal·ize, -ise [ikstə́:nəlàiz/-tə́:r-][ɪkˋstɝnlˌaɪz]*vt.* 具体化,表面化,将(动机等)归于外因(attribute external existence to).
ex·tèr·nal·i·zá·tion, -sá- *n.*

ex·tinct [ikstíŋkt][ɪkˋstɪŋkt]*adj.* **1** (火等)熄灭了的(no longer burning);(火山)停止活动的(that has ceased eruption):——*an extinct volcano* 死火山. ✽ **2**(生命、希望等)消灭了的(quenched). **3** (家庭、阶级、物种等)灭绝的,根绝的(that has died out). **4** (职位等)被撤除的,废止的(obsolete);(爵位)断绝的,无继承人的(having no qualified claimant).

ex·tinc·tion [ikstíŋkʃən][ɪkˋstɪŋkʃən]*n.* **1** 消失的事物,消灭(extinguishing),熄灭,止息(making and being or becoming extinct). **2** (债务的)偿清(wiping out). **3** 〖生物〗消亡,绝种(annihilation).
ex·tínc·tive *adj.*

·**ex·tin·guish** [ikstíŋgwiʃ][ɪkˋstɪŋgwɪʃ]*vt.* (-es) **1** 熄灭(光、火等)(put out):——*extinguish a fire* 灭火. **2** 使破灭,使失去(希望、能力等):——*All his hopes were extinguished.* 他的希望全落空了. **3** 〖法律〗使(权利等)无效(destroy);偿清(债务)(wipe out). **4** 使(生物等)灭绝. **5**《古》使黯淡无光,压倒(obscure). **6** 《古》使沉默(reduce to silence). **ex·tín·guish·a·ble** *adj.*
[拉丁语 *extinguere*(*ex*-out + *stinguere* 消灭). -*ish* 是英语动词后缀]

ex·tin·guish·er [ikstíŋgwiʃə/-ər][ɪkˋstɪŋgwɪʃɚ]*n.* (帽形的)熄烛器;灭火器(FIRE-extinguisher).

ex·tir·pate [ékstəpèit/-tər-, ikstə́:rpeit][ˋɛkstɚˌpet, ɪkˋstɝpet]*vt.* **1** 连根拔起(杂草等)(root out). **2** 灭绝(民族、物种等)(destroy).
ex·tir·pà·tion, éx·tir·pà·tor *n.*



extinct volcano/死火山
位于澳大利亚东南部甘比尔山(Mount Gambier)附近的死火山. 高 195 米,其喷火口遗址形成了蓝湖(Blue Lake).

ex·tol [ikstóul, -tɔ́l/-tóul][ɪkˋstol]*vt.* (-**ll**-) 颂扬,极力称赞(praise enthusiastically).

ex·tort [ikstɔ́:t/-tɔ́rt][ɪkˋstɔrt]*vt.* **1** 〖法律〗勒索,敲诈(金钱)(obtain by violence)〈from〉. **2** 向…强求(承诺)〈from〉. **3** 牵强地引出(词义等),曲解(意义、结论)(extract forcibly)〈from〉.


ex·tor·tion [ikstɔ́:ʃən/-tɔ́r-][ɪkˋstɔrʃən]*n.* **1**(尤指金钱的)逼取,勒索(extorting). **2** 非法索取(illegal exaction).
ex·tór·tion·ate *adj.* **1** 强取的. **2**(价格等)过高的(exorbitant). **ex·tór·tion·er** *n.*


·**ex·tra** [ékstrə][ˋɛkstrə]*adj.* 格外的,额外的,外加的(additional);临时的:——*an extra charge* 额外费用/*an extra train* 临时列车. **2** 比规格大的(larger than the name indicates);特佳的(of superior quality). ——*adv.* **1** 特别地,格外地(more than usually):——*extra fine whisky* 上好的威士忌酒. **2** 额外地:——*pay extra* 额外付款. ——*n.* **1** 额外[特别]的事物. **2** 另外收费:——*Drinks are an extra.* 饮料费另计. **3** (报纸的)号外,临时增刊(special or additional issue). **4** 临时雇员. **5**〖电影〗临时演员. **6** 〖板球〗击球以外的得分.
[中世纪拉丁语]

ex·tra-[ékstrə-][ˋɛkstrə-]*pref.* "在…之外"(situated outside of),"越出"(not coming within the scope of)之意. [中世纪拉丁语]

·**ex·tract** [*n.* ékstrækt; *v.* ikstrǽkt][*n.* ˋɛkstrækt, *v.* ɪkˋstrækt]*n.* **1** (从书籍中的)摘录,选粹:——*extracts from Shakespeare* 摘自莎士比亚作品. **2** 〖化〗抽出物,萃取物:——*beef extract* 牛肉汁. ——*vt.* **1** (从书籍中)摘录,撷取(章句)(copy out);选粹:——*extract an example from a book* 从书中举例. **2** 拔取,摘取(take out by force):——*extract a tooth* 拔出一颗牙. **3** 向人逼取(金钱、许可等),强行取得(draw forth against a person's will):——*extract information from a secretary* 从秘书那里套得情报. **4**(通过吸收、压缩、蒸馏等)抽取,榨出:——*extract oil from cottonseeds* 从棉籽中榨取油料. **5** 设法得到(快乐等)(derive)〈from〉;《古》(从…中)推论出(原理等)〈from〉:——*extract pleasure from daily life* 从日常生活中体会生活乐趣. **6** 〖数学〗开方,求根. **ex·tráс·tor** *n.*

ex·trac·tion [ikstrǽkʃən][ɪkˋstrækʃən]*n.* **1** 拔出(extracting). **2** 提取. **3** 家世,血统(lineage):——*of Indian extraction* 属印度血统的.
extraction rate 提取率:小麦磨粉前的重量与磨粉后的重量百分比.





eye/眼睛
视觉器官.光线由瞳孔进入后,经过水晶体屈折,而成像于网膜上.

ex·trac·tive [ikstrǽktiv][ɪk'stræktɪv] *adj.* 萃取的,抽取的(of the nature of an extract). ——*n.* 萃取物. **extractive industries** 采掘工业;从天然资源中取得物产的产业,如农业、矿业、渔业等.

ex·tra·dite [ékstrədàit][ˈɛkstrə,daɪt] *vt.* (从外国)引渡(逃犯)(give up).

ex·tra·di·tion [èkstrədíʃən][,ɛkstrə'dɪʃən] *n.* (对逃犯的)引渡. **extradition treaty**(对于犯有特定罪行犯人的)逃犯引渡条约.

ex·tra·dos [ikstréidɔs/-dɑs][ɛk'stredɑs] *n.* 〖建〗拱背(upper or outer curve of an arch)(→图 ARCH).

ex·tra·ju·di·cial [èkstrədʒu:díʃəl][,ɛkstrədʒu'dɪʃəl] *adj.* 1 法庭以外的,法庭管辖以外的(not belonging to the case before the court);(意见、招供等)在法庭外作出的,非正式作出的(not made in court). 2 非经法律许可的,不按法律程序的(outside the ordinary course of law or justice).
èx·tra·ju·dí·cial·ly *adv.*

ex·tra-mar·i·tal [èkstrəmǽritəl][,ɛkstrə'mærətl] *adj.* 婚外的,婚外关系的(outside marriage).

ex·tra·mun·dane [èkstrəmʌ́ndein][,ɛkstrə'mʌden] *adj.* 1 超越人世的(outside of our world). 2 世外的.

ex·tra·mu·ral [èkstrəmjúərəl][,ɛkstrə'mjurəl] *adj.* 1 (都市等)城墙以外的,界限以外的(outside the walls or boundaries). 2 (大学课程等)公开的,对校外学生开放的(organized for nonresident students).

ex·tra·ne·ous [ikstréiniəs][ɪk'streniəs] *adj.* 1 外部发生的,外来的(of external origin);新异的(foreign)〈*to*〉. 2 (与…)无关的(not belonging)〈*to*〉.
ex·trá·ne·ous·ly *adv.* **ex·trá·ne·ous·ness** *n.*

ex·tra-of·fi·cial [èkstrəəfíʃəl][,ɛkstrəə'fɪʃəl] *adj.* 职权外的,职务外的(not pertaining to an office).

ex·traor·di·nar·y [ikstrɔ́:dinəri, èkstrəɔ́:-, ikstrɔ̀rdinèəri, èkstrəɔ́r-][ɪk'strɔrdn̩,ɛrɪ, ,ɛkstrə'ɔr-] *adj.* 1 非常的,特殊的(out of the usual course):——*an extraordinary event* 非常事件. 2 例外的,惊人的,非凡的(surprising, unusually great):——*a man of extraordinary talent* 非凡的天才. 3 (数量、程度等)不寻常的,异常的. 4 (公务员等)特命的,特任的(additional, specially employed).
ex·traór·di·nar·i·ly *adv.* **ex·traór·di·nar·i·ness** *n.* **envoy extraordinary** 特使:次于大使的外交使节,因某外交问题所特派的外交使节.

ex·tra·phys·i·cal [èkstrəfízikəl][,ɛkstrə'fɪzɪkəl] *adj.* 不受物理定律支配的(not subject to physical laws).

ex·trap·o·late [ikstrǽpəlèit][ɪks'træpə,let] *vt.*, *vi.* 1 〖数学〗外推:由已知数来推算未知数的变数值. 2 (由已知事物)推断(未知事物).
ex·tràp·o·lá·tion *n.*

ex·tra·sen·so·ry [èkstrəsénsəri][,ɛkstrə'sɛnsərɪ] *adj.* 超感觉的,知觉外的(made otherwise than by the known sense-organs).

ex·tra·spec·tral [èkstrəspéktrəl][,ɛkstə'spɛktrəl] *adj.* 可见光谱外的(lying outside the visible spectrum).

ex·tra·ter·res·tri·al [èkstrətəréstriəl][,ɛkstrətə'rɛstrɪəl] *adj.* 地球(大气)以外的(outside the earth or its atmosphere).

ex·tra·ter·ri·to·ri·al [èkstrətèritɔ́:riəl][,ɛkstrə,tɛrə'torɪəl] *adj.* 治外法权的:即居住在国外的大使,可不受当地国家法律管制的特权.
èx·tra·tèr·ri·tò·ri·ál·i·ty *n.* 治外法权.

ex·trav·a·gance [ikstrǽvəgəns, -trǽvi-][ɪk'strævəgəns, -'trævɪ-] *n.* 1 挥霍无度,浪费(being extravagant). 2 奢侈品(extravagant thing). 3 (言行等的)古怪无理. 4 荒谬的言行(absurd state ment or action).

ex·trav·a·gant [ikstrǽvəgənt, -trǽvi-][ɪk'strævəgənt, -'trævɪ-] *adj.* 1 过度的(immoderate);(行动、意见等)放肆的,过分的(exceeding the bounds of reason). 2 浪费的,奢侈的,挥霍无度的(profuse, wasteful). 3 (价钱等)过高的(exorbitant). **ex·tráv·a·gant·ly** *adv.*

ex·trav·a·gan·za [ikstrævəgǽnzə][ɪk,strævə'gænzə] *n.* 1 狂想曲,狂文,狂想剧. 2 言行狂妄(extravagance of language or behavior).

ex·trav·a·sate [ikstrǽvəsèit][ɛk'strævə,set] 〖医〗*vt.* 使(血液等)从脉管中渗出(force out). ——*vi.* (血液等)外渗(flow out). **ex·tràv·a·sá·tion** *n.*

ex·tra-ve·hic·u·lar [èkstrəvihíkjulə/-lər][,ɛkstrəvɪ'hɪkjələ] *adj.* (尤指宇宙飞船)船外的,(太空)舱外活动的.

ex·tra·vert [ékstrəvə̀:t/-və̀:rt][ˈɛkstrə,vɝt] *n.* =EXTROVERT.

ex·treme [ikstrí:m][ɪk'strim] *adj.* 1 (离中心)最远的,最外侧的(outermost, farthest);在尽头的(situated at either end):——*the extreme edge of a pier* 码头的尽头. 2 极端的,极度的(utmost):——*be in extreme danger* 处于非常危险的状态. 3 (行动、手段等)严厉的(severe);(人、意见等)偏激的(not moderate):——*extreme measures* 过于偏激的手段. 4 最后的,最终的(last):——*in one's extreme moment* 在临终之际.
——*n.* 1 极端之事(thing at either end of anything);[pl.]极端不同的事物(things as remote or as different as possible):——*the extremes of heat and cold* 热与冷的两个极端. 2 极度,过度(excessive degree);过于激烈的手段——*an extreme of distress* 非常贫穷. 3 〖逻〗(命题的)主项,谓项;(逻辑三段论法的)大项(major term),小项(minor term). 4 〖数学〗外项;比例、级数的首项或末项.
go to extremes 走极端. ***in the extreme*** 极端地.
ex·tréme·ness *n.*
extreme unction〖罗马天主教〗终礼:神父对病危之人举行涂油的仪式.
[拉丁语 *extremus*(*exter*(外的)的最高级). 三态变化为 exter-exterior-extremus]

ex·treme·ly [ikstrí:mli][ɪk'strimlɪ] *adv.* 极端地,非常地,极度地:——*be extremely cold* 非常寒冷.

ex·trem·ist [ikstrí:mist][ɪk'strimɪst] *n.* (见解、对策等)走极端者,极端主义者. **ex·trém·ism** *n.*

ex·trem·i·ty [ikstrémiti][ɪk'strɛmətɪ] *n.* 1 极点(extreme point);末端(very end). 2 [pl.](人的)手足(hands and feet). 3 极度,极限. 4 困境,难关(extreme adversity embarrassment). 5 [通常 pl.]《古》极端的手段(extreme measure(s)).

ex·tri·cate [ékstrikèit][ˈɛkstrɪ,ket] *vt.* (从监禁、难关中)解脱出来,救出(disentangle, release)〈*from*〉. **èx·tri·cá·tion** *n.*

ex·trin·sic [ikstrínsik][ɪk'strɪnsɪk] *adj.* 1 外部的,附带的(lying outside, not belonging)〈*to*〉. 2 外来的(operating from without). 3 非固有的,非本质的(not inherent or essential).

ex·trorse [ikstrɔ́:s/-trɔ́rs][ɛk'strɔrs] *adj.* 〖植〗外向的:花药向轴外裂开(←→*introrse*).

ex·tro·vert [ékstrəvə̀:t/-və̀:rt][ˈɛkstro,vɝt] *n.* 〖心理〗外向的人(←→*introvert*).
èx·tro·vér·sion *n.* 〖心理〗外向性.

ex·trude [ikstrú:d][ɪk'strud] *vt.* 挤压出,推出(thrust out)〈*from*〉.
ex·trú·sion[-ʒən][-ʒən] *n.* **ex·trú·sive** *adj.*

ex·u·ber·ant [igzjú:bərənt][ɪg'zjubərənt] *adj.* 1 繁茂的(luxuriant). 2 丰富的,多产的(prolific). 3 (感情等)丰富的,洋溢的(effusive). 4 (词藻等)华丽的(copious, lavish in ornament).
ex·ú·ber·ant·ly *adv.* **ex·ú·ber·ance** *n.*

ex·u·ber·ate [igzjú:bərèit][ɪg'zjubə,ret] *vt.* 1

繁茂(be exuberant). **2** 《古》富于(abound),洋溢(over-flow).

ex·ude [igzjú:d/igzú:d][ɪg'zjud] *vi.* (如汗)流出,渗出(ooze out)——*vt.* 使渗出(湿气等)(give off like sweat).

ex·u·da·tion [èksju:déiʃən][ˌɛksju'deʃən]

ex·u·date [éksjudèit][`ɛksjuˌdet] *n.*

ex·u·da·tive [igzjú:dətiv/igzú:-][ɪg'zudətɪv] *adj.*

ex·ult [igzʌ́lt][ɪg'zʌlt] *vi.* (因…)大喜,狂喜(rejoice exceedingly)〈*at, in*〉;(为胜利)喜不自胜(triumph)〈*over*〉.

ex·últ·an·cy, èx·ul·tá·tion *n.*

ex·últ·ant *adj.*

ex·últ·ant·ly *adv.*

ex·u·vi·ae [igzjú:vii:][ɪg'zjuvɪˌi] *n.* [作复数用](蛇、昆虫等的)蜕皮,脱壳(cast skin, shell, or covering).

ex·ú·vi·al [-viəl][-vɪəl] *adj.*

ex·vi·áte [-vièit][-vɪˌet] *vt.* 脱(壳)(shed, slough). ——*vi.* 脱皮

ex·ù·vi·á·tion *n.*

ex vo·to [eks vóutou][ɛks'voto] **1** 履行誓言(in pursuance of a vow). **2** 谢恩奉献物. [拉丁语]

ey·as [áiəs][aɪəs] *n.* 〖鹰狩〗(刚取自鹰巢,还不能加以训练的)幼鹰,雏鹰.

eye [ai][aɪ] *n.*, *v.* (**eyed**; **ey(e)ing**)——*n.* **1** 眼睛(organ of sight);瞳孔,眸子:——*a girl with blue eyes* 蓝眼睛的女孩. ✼

2 视力,视觉(sense of seeing):——*have sharp eyes* 视力敏锐.

3 [sing. 或 pl.]一瞥,凝视(glance, look, gaze):——*fix one's eyes on* 目不转睛地凝视.

4 眼神,目光.

5 注目,注视(attention, regard).

6 眼光,鉴赏力,观察力.

7 见解,意见,判断(opinion, judgement):——*in the eyes of the law* 从法律观点

8 眼状物.

9 (植物的)幼芽;(马铃薯等的)芽;花朵的中心(center of a flower).

10 (孔雀尾、昆虫翅膀等的)斑点(spot).

11 针眼(hole in a needle);(穿物用的)孔.

12 (衣服按扣的)扣眼,(绳、缆的)结.

13 〖气象〗(台风的)风眼;中心.

all my eye《俗》无聊,无意义(nonsense).

be all eyes 极为注意.

an eye for an eye 以眼还眼,采用同样手段报复(〖圣〗《出埃及记》21:24).

Eyes front! 〖军〗(口令)向前看!

Eyes left [***right***]! 〖军〗(口令)向左[右]看!

have an eye for 对…具有鉴赏眼光(be capable of perceiving or appreciating).

in the eye of 迎着(风)(in the direction of)

in the public eye 公然地,众所周知.

keep an eye on 监视,注视(direct one's attention to).

keep an eye out 密切注意(watch carefully)〈*for*〉.

keep (*one's*) ***eyes open*** 警觉.

make eyes at 对…眉目传情,向…送秋波,抛媚眼.

My eye! 《俗》天啊! 哎呀! 胡说八道(Nonsense!)

see eye to eye (与…)意见完全相同(agree entirely)〈*with*〉.

see with half an eye 容易理解,一目了然.

set eyes on 瞧…,看…

shut *one's* ***eyes to*** 置之不理,装作没看.

take *one's* ***eyes off*** 忽略…,不去注意…

up to the eyes 埋头于(deeply occupied).

with an eye to 注意着…(with a view to).

with *one's* ***eyes open*** 有意识地.

——*vt.* 看,注视(observe, watch):——*eye a person doubtfully* 怀疑地看某人.

éye·less *adj.* **éye·ful** *n.* **1** 满眼. **2** 《口语》仔细看看(thorough look);引人注目的人或事物(remarkable or attractive thing or person).

éyebàll (*n.*)眼球;瞳孔.

eye bath 洗眼杯,洗眼器.

éye-bòlt (*n.*)(有)眼螺栓,环首螺栓.

éyebrìght (*n.*)小米草;小米草属(*Euphrasia*)植物通称.原用以治眼疾. **éye-cùp** (*n.*) = eye bath.

éyeglàss (*n.*) (1)眼镜;单片眼镜. (2) [pl.]眼镜,夹鼻眼镜. **éyehòle** (*n.*) (1)眼窝. (2)(窥)视孔. **éyelàsh** (*n.*)(一根)睫毛. **éyelid** (*n.*)眼睑. **éyeòpener** (*n.*) (1)令人瞠目的状况[事物](surprising circumstance, etc.) (2)《美》(清晨所饮)使人清醒的空肚酒(drink taken on awakening). **éyepiece** (*n.*)(显微镜等的)(接)目镜(→图 MICROSCOPE). **éye-rhýme** (*n.*) 〖诗体〗视觉韵;发音虽不同,但拼字上看似有押韵者.如 love 和 move 等. **éye-shàdow** (*n.*)眼影. **éyeshót** (*n.*)视界,视野. **éyesìght** (*n.*)视力,目力;视野,视界. **eye splice** (绳端结成的)索(牛眼结)(→图 SPLICE).

éye-stràin (*n.*)眼疲劳.

éye-tòoth (*n.*) 〖牙科〗上犬齿. ▶ 因位于眼睛之下.

éye-wàsh (*n.*) 〖药理〗眼药水.

éyewàsh (*n.*)《俗》欺诈,阿谀.

éyewìtness (*n.*)目击者,见证人.

eye·brow [áibràu][`aɪˌbraʊ] *n.* 眉,眉毛:——*raise an eyebrow* [*one's eyebrow*] (惊奇地)扬起眉毛.

eye·let [áilit][`aɪlɪt] *n.* **1** (供穿线用)孔眼,(穿鞋带的)扣眼;镶孔金属环. **2** (监视用的)小窗,枪眼(loophole). **3** 小眼(small eye).

eyot [eit][et] *n.* :→ AIT.

Eyre [ɛə/ɛər][ɛr] **Lake** ~ 埃尔湖;位于澳大利亚的东北部,平常湖水干涸,是澳大利亚最大的咸水湖. ✼

Eyre Pen·in·su·la [加冠词 the]埃尔半岛;位于澳大利亚中南部的大澳大利亚湾(Great Australian Bight)与斯潘塞湾(Spencer Gulf)之间的三角形半岛.

ey·rie [ɛ́əri, íəri, áiəri][`ɛrɪ, `ɪrɪ], **aer·ie, aer·y** [ɛ́əri][ɛrɪ] *n.* **1** (鹫等猛禽)筑于高处的鸟巢(nest of a bird that builds high). ✼ **2** 山崖(或山顶)上的房屋[城堡](house, etc. on a high rock or hill).

ey·rir [éiriə/-riər][erɪr] *n.* (pl. **aurar** [áurɑ:/-rɑr][aʊrɑr])奥拉;冰岛共和国辅币单位, = 1/100 克朗(krona).

E·ze·ki·el [izí:kiəl][ɪ`zikɪəl] **1** 以西结;公元前 6 世纪时希伯来的先知. **2**《以西结书》;《旧约全书》中的一篇,记载以西结的预言.

Ez·ra [ézrə][`ɛzrə] **1** 以斯拉;公元前 5 世纪希伯来的祭司. **2**《以斯拉记》;《旧约全书》中的一篇,记载希伯来人从巴比伦被掳回归以及重建圣殿的故事(→ CHRONICLER).

eyrie/巢


刚果的山鱼鹰在山岩或断崖高处,以小枝筑巢.

Lake Eyre/埃尔湖

被太阳晒得干硬的湖底,就连飞机也可以着陆.







F　英语第六个字母，最早期的拉丁语是用 wh 两字母来表示 f 音的，至于字体拉长的小写字母 f，有人认为它最初可能源于抄写者之故，为便于连接前后两字母而写成如此的．左图为丢勒(Albrecht Dürer)所描绘的大写字母 F．右图为字体的变迁状况．



F, f [ef][ɛf]*n*. (pl. **Fs, F's, fs, f's**) **1** 英语与拉丁语的第六个字母，表示闪米特语的 *waw*(＝*w*, *u*)与古希腊语的 *digamma*(*F*)．英语中发无声的唇齿摩擦音．**2**[F]〖音乐〗(1) Fa 音：C 大调音阶的第四音．(2)以 Fa 音为主音的音阶或调．

F clef：→CLEF.

f-hòle (*n*.)(弦乐器的琴膛)发音孔(→图 STRINGED).

F-làyer (*n*.)F 层：距地面约 160～300 千米电离层最上面的层面(→图 ATMOSPHERE).

f. 《略》 **1** feminine 妇女的．**2** filly 小雌马．**3** focal length〖摄影〗焦距．**4** foilo 对开．**5** forte〖音乐〗强音．**6** franc(s)法郎．**7** from.

F 《略》**1** Fahrenheit 华氏．**2** farad(s)法拉电容单位．**3** fine(铅笔芯的尖细度)．

fa [fɑː][fɑ] *n*.：→FAH.


F. A. 《略》 Football Association《英》足球协会．

f. a. a. 《略》 free of all average (保险业用语)全损赔偿(或只赔全损)

F. A. A. 《略》 Fleet Air Arm(英国旧时皇家)海军航空兵．

fable/寓言

图为 18 世纪法国的花毡，上绘《伊索寓言》中《狐狸与葡萄》的故事．法国作家拉封丹(La Fontaine, Jeande)(1621～1695)喜采取东方的题材，有关这类的故事都收集在他的代表作《寓言诗》(*Fables*)中．



face/脸

新喀里多尼亚(New Caledonia)一个部族的舞蹈者．在部落的庆典表演中，多会在脸上化妆或戴面具．



Fa·bi·an [féibiən][ˋfebɪən]*adj*. **1** 费边(式)的，采取消耗战略的. ▶ 费边·马克西姆斯(Quintus Fabius Maximus)(? ～公元前 203)，罗马帝国的将军、执政官. 在第二次布匿战争(Punic War)时，为避免直接冲突，为切断敌方的补给线，运用持续打小规模战争的战术，使汉尼拔(Hannibal)大为苦恼. 而被称为"拖延"将军(Cunctator). **2** 费边社会的. ——*n*. 费边社成员.

Fá·bi·an·ism *n*. 费边主义.

Fabian Society [加冠词 the]费边社：1884 年创立于英国的社会主义团体. 提倡和平方式的渐进政策.

·**fa·ble** [féibl][ˋfebl]*n*., *v*. (**-bled**; **bling**)——*n*. **1** 寓言：以动物等为主角的教育故事. ——*Aesop's Fables*《伊索寓言》. ✽ **2** [集合名词](超自然的)传说，神话(mythos)；(个别的)传说，神话：——*be celebrated in fable* 因寓言(传说)而著称的. **3** 虚构，谎话(false statement, lie). **4** 废话，无稽之谈(idle talk). ——*vi*.《古·诗》作寓言，说谎. ——*vt*.《古诗》虚构，杜撰.

fá·bled *adj*. **1** 寓言[传说]中有名的. **2** 虚构的，子虚乌有的.

[拉丁语 *fabula*(←*fari* 谈话)]

·**fab·li·au** [fæbliòu][ˋfæblɪ,o]*n*. (pl. **-aux**[-òuz][-,oz])故事诗：带有中世纪法国低级幽默色彩的韵文故事.

fab·ric [fæbrik][ˋfæbrɪk]*n*. **1** 结构，构造，组织(frame, structure). **2** 织质，质料(texture). **3** (亦作 **texile fabric**)纺织品(woven material) **4**《古》大厦，建筑物(edifice, building).

fab·ri·cate [fæbrikèit][ˋfæbrɪ,ket]*vt*. **1** 建造(construct)，制造(manufacture). **2**〖工学〗组装. **3** 捏造(谣言等)(invent). 伪造(文书)(forge).

fàb·ri·cá·tion, **fáb·ri·cà·tor** *n*.

fab·u·list [fæbjulist][ˋfæbjəlɪst] *n*. **1** 寓言家(composer of fables or apologues). **2** 说谎者(liar).

fab·u·lous [fæbjuləs][ˋfæbjələs]*adj*. **1** 因寓言[传说]而著称的(celebrated in fable). **2** 传说中的(unhistorical, legendary). **3** 难以置信的(incredible)，夸张的(exaggerated). **4**《口语》极好的，绝妙的(wonderful).

fáb·u·lous·ly *adv*.

fáb·u·lous·ness, **fàb·u·lós·i·ty** [-lɔ́siti/-lás-][-ˋlɑsətɪ]*n*.

fa·çade [fəsá:d][fəˋsɑd]*n*. **1**〖建〗(建筑物的)前面，正面(face of a building). ✽ **2** (事物的)外观，表面，前面(frontal appearance).

:**face** [feis][fes]*n*., *v*. (**faced**; **facing**). ——*n*. **1** 脸(front of the head from the forehead to the chin)：——*looks a person in the face* 问心无愧地直视某人. ✽**2** 表情，面容(expression of the countenance)；——*a sad face* 愁眉苦脸. **3** 满不在乎，若无其事的脸(色)；厚脸皮，厚颜. **4** 外表，面目(outward show, aspect)；——*an old problem with a new face* 旧瓶装新酒. **5** 尊严，面子. **6** (土地等的)表面(surface). **7** (建筑物的)正面，前面(front). **8** (和里面相对的)表面，外面(right side)；(货币等的)票面；(钟表等的)数字盘：——*the face of a card* [*coin*]纸牌[硬币]的正面. **9** (工具等的)工作台(working surface). **10**〖数学〗立方体的面(each surface of a solid). **11** (亦作 **type face**)〖印刷〗(活字、版的)着墨的面，字面.

face to face 相对，面对面(confronted).

face to face with 面临(confronting).

fly in the face of 公然反抗…，悍然不顾.

in** a person's **face (1)当着某人的面(straight against one). (2)当面，公开地.

in (*the*) ***face of*** (1)尽管，纵然，即使(despite). (2)面临…

lose face 丢脸，失面子(lose one's credit or good name).

on the face of it 乍看起来，由外表判断(to judge by appearance)，显然(plainly).

put a bold face on 对…假装不在乎.

put a good face on… 掩饰…

put a new face on…使…面目一新(alter the aspect of).

save** one's **face 挽回面子.

set** one's **face against…断然反对…，沉下脸反对…

show** one's **face 露面，出现(let oneself be seen). *to a person's face* 当着某人的面，公开地.

——*vt*. **1** 勇敢面对，对抗：——*face the enemy* 勇敢面对敌人. **2** 相对，面临. **3** (危机等)出现在…的面前，迫近(present oneself to)：——*a problem that faces us* 我们面临的问题. **4** 正视，不退缩规避(not shrink from)：——*face the facts* 正视事实. **5** 朝着，向着，对着…(front towards, be opposite to)：——*The room faces the street*. 这个房间朝街. **6** 给(衣服)镶边[装饰]〈*with*〉. **7** 覆盖，装饰表面(dress the surface of)：——*face a wall with concrete* 用混凝土抹墙. **8**〖军〗转向特定的方向(turn in a special direction). **9** (亦作 ***face off***)〖曲棍球·冰球〗准备开球：开始比赛时，将球置于双方球棒之间.

——*vi*. **1** 朝特定方向，面向(look in a special direction)〈*on*, *to*〉：——*face on the sea* 面海. **2**〖军〗转换方向. **3** (亦作 ***face off***)〖曲棍球·冰球等〗将球置于双方球棒之间而准备开球.

face out (对事情)坚持到底，以厚颜战胜.

face the music 勇于承担后果.

face up to 正视，勇敢对付(confront).

fáce·àche (*n*.)面部神经痛.

face card (扑克牌的)画有人面的纸牌，人头牌.

fáce-clòth (*n*.)(1)(洗脸)毛巾. (2)表面光滑的毛织品，光面呢.

fáce-lift (*n*.)(1)= face-lifting. (2)(建筑物等的)整修，改装(improvement in appearance).

face-lifting(*n*.)(为除去脸部皱纹与松弛而做的)整容术，整容.

face-vàlue(*n*.)(1)(硬币、纸币等的票面价值). (2)表面价值.

face·less [féislis][ˋfeslɪs]*adj*. 匿名的(anonymous)无个性的，无法证明身份的(characterless, without identity).

fac·er [féisə/-ər][ˋfesɚ]*n*. **1** 向面部的一击(blow in the face). **2** 意外的困难[难题](sudden difficulty or problem).

fac·et [fæsit][ˋfæsɪt]*n*. **1** (多面体的)面，(尤指宝石的)琢面(one side of a many sided body)(→图 GEM). **2**〖动〗(复眼的)一个小眼面(one segment of a compound eye).

fác·et·ed *adj*.

fa·ce·ti·ae [fəsí:ʃii:][fəˋsiʃɪ,i] *n*. [作复数用] **1** 打趣文字，诙谐(pleasantries, witticisms). **2** (书店用语)粗鄙滑稽的书籍，淫书(pornography).

fa·ce·tious [fəsí:ʃəs][fəˋsiʃəs]*adj*. 好开玩笑的，滑稽的(joking, esp. in a forced or trivial way).

fa·cé·tious·ly *adv*. **fa·cé·tious·ness** *n*.

fa·cia [féiʃə][ˋfeʃɪə]*n*. **1** (写着店主名称的店面上的)招牌(plate over a shop-front). **2** (汽车、飞机等的)仪表板(instrument panel). [FASCIA 的异形]


fa·cial [féiʃəl][ˋfeʃəl] *adj*. 面部的(of the face). ——*n*. 美容，面部按摩(beauty treatment for the face).

fa·cies [féiʃi:z][ˋfeʃɪz]*n*. (pl. **facies**) **1**〖医〗(患某种疾病时特有的)面部表情(facial expression). **2**〖地质〗(1)层相，相：岩石、化石等的地层特征，显示地层形成的过程或其环境状态. (2)具有某种特性的形成物(formation with a particular character).



façade/正面

意大利奥尔维耶托(Orvieto)大教堂的正面. 尖拱、细雕刻的装饰、彩色玻璃等表现出哥特式建筑的特色. 这个教堂于 1285 年开始兴建. 14 世纪初完成正面，至 17 世纪才全部竣工.



factory/工厂
位于德国埃森的克鲁伯(Krupp)工厂. 从俾斯麦时代到第二次世界大战间,为德国军需工业的中心.

fac·ile [fǽsail,-ṣil][ˋfæsḷ,-sɪl] *adj.* **1**《常作轻蔑语》轻而易举的,唾手可得的(easily done or won). **2**《常作轻蔑语》灵巧的,轻快的,流畅的(working easily ready,fluent). **3**《古》随和的,好脾气的,柔顺的(of easy temper,flexible).

fa·ci·le prin·ceps [fæ̀sili prínseps][ˌfæsəlɪ ˋprɪnsɛps]稳得第一的(人);公认的(首领)(easily first).[拉丁语]

fa·cil·i·tate [fəsilitèit][fəˋsɪləˌtet] *vt.* 使变得容易,使便利(make easy),促进,助长(promote,help forword). **fa·cìl·i·tá·tion** *n.*

*****fa·cil·i·ty** [fəsíliti][fəˋsɪlətɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 容易(being easy, absence of difficulty). **2** 灵巧,流畅:——*read a book with facility* 流畅地读书. **3** [pl.]工具,设施,设备(services):——*facilities for study* 研究设备,*sports facilites* 体育设施. **4**《古》顺从.

fac·ing [féisiŋ][ˋfesɪŋ] *n.* **1** (衣服类的)饰边;[pl.]军服上袖口、领子上表示兵种的异色镶边. **2** (墙壁等的)饰面,覆面物(coating of a different material).

fac·sim·i·le [fæksímili][fækˋsɪməlɪ] *n.* **1**(尤指书籍、原稿、绘画等的)复制,摹真本(exact copy). **2** 无线电传真.
in facsimile 复写,逼真地(exactly).
——*vt.* 复制,摹写.

*****fact** [fækt][fækt] *n.* **1** 事实:——*scientific facts* 科学的事实/ *the fact of my having seen him* 我曾见过他这一事实. **2** 所主张的事实:——*His facts are disputable.* 他的论据还有待商榷. **3** 真实,真相,实际,现实(truth,reality):——*The fact is that he was away from home*,实际情况是他并不在家. **4** [加冠词 the]〖法律〗罪行(evil deed,crime):——*confess the fact* 供认事实/ *before* [*after*]*the fact* 犯罪前[后].
in fact 事实上(in reality);简而言之(in short).
facts of life [加冠词 the]《口语·委婉语》性知识.
[拉丁语 *factum* (*facere* do 的完成分词)]

fac·tion [fǽkʃən] [ˋfækʃən] *n.* **1** (政党等内部的)派别,派系(party). **2** 倾轧;内讧,争议.
fác·tion·al,**fác·tious** *adj.* **fác·tious·ly** *adv.* **fác·tious·ness** *n.*

fac·ti·tious [fæktíʃəs][fækˋtɪʃəs] *adj.* **1** 虚假的,不自然的(designedly got up). **2** 人工的,人为的(artifical,not natural).
fac·tí·tious·ly *adv.* **fac·tí·tious·ness** *n.*

fac·ti·tive [fǽktitiv][ˋfæktətɪv] *adj.*〖语法〗及物动词的:指后接宾语及补语,如 make, call,think 等及物动词而言.

*****fac·tor** [fǽktə/-tər][ˋfæktɚ] *n.* **1** (产生某种结果的)因素,要素:——*factors of happiness* 幸福的要素. **2** 经销商,经纪人(merchant buying and selling on commission). **3** 代理人(agent). **4**《苏格兰》地产管理人(land agent). **5**〖数学〗商,因子:凡可以除尽某数的数,都是某数的因子. **6**〖生物〗遗传因子.
factor of safety〖机〗安全系数:构造物或材料的最高应力和承受力之比率.

fac·to·ri·al [fæktɔ́:riəl][fækˋtorɪəl] *adj.*〖数学〗因子的(of a factor),阶乘的. ——*n.* **1** (等差数列中各级数的)积. **2** 阶乘积:1 至 n 相乘之数,以 $n!$ 表示.

fac·tor·ize,**-ise** [fǽktəràiz][ˋfæktəˌraɪz] *vt.*〖数学〗将…分解成因子(resolve into factors).
fàc·tor·i·zá·tion,**-sá-** *n.*

******fac·to·ry** [fǽktəri][ˋfæktərɪ] *n.* (pl. **-ries**) 工厂,制造厂:——*work in a factory* 在工厂工作. ✽
Factory Acts《英》工厂法:于 1802 年及 1833 年订定的,有关工厂劳工作业规则等的法律.
factory farm 工厂化农场.
factory farming 工厂化的农业经营.

fac·to·tum [fæktóutəm][fækˋtotəm] *n.* 杂役(man of all work);听差打杂(servant managing his master's affairs).

fac·tu·al [fǽktjuəl/-tʃu-][ˋfæktʃuəl] *adj.* 有关事实的,事实上的(concerned with or of the nature of facts).
fác·tu·al·ly *adv.* **fác·tu·al·ness** *n.*

fac·u·la [fǽkjulə][ˋfækjulə] *n.* (pl. **-lae** [-lì:][-ˌli])〖天文〗光斑:太阳表面突然出现明亮的斑点,通常出现于黑子旁,为时短暂,但是没有黑子处有时也会有光斑.

fac·ul·ta·tive [fǽkəltətiv/-tèi-][ˋfækḷ ˌtetɪv] *adj.* **1** 授权的(permissive). **2** 任意的(optional). **3** 偶发的(contingent). **4** 技能的,能力的(of a faculty).

*****fac·ul·ty** [fǽkəlti][ˋfækḷtɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 能力,才能,才干:——*a faculty for learning languages* 学语言的才能. **2** (身体器官的)机能,功能(power inherent in the body or an organ):——*the faculty of sight* 视觉. **3** (意志、推理等的)智力(mental power). **4** (大学的)学院;(中世纪大学的)四个学系之一:——*the faculty of Law* 法律系/ *the four faculties*(中世纪大学的)四学系(神学、法学、医学、文学). **5** 学院的全体教员. ▶ 有时包含学生. **6** (医生等特定职业的)全体从业人员. **7**《美》大学或学院的全体教职员(staff of a college or university). **8** (授予的)权能,权限(liberty to do something). **9** 认可,特许(licence);〖教会〗特别权限.
[拉丁语 *facultas*(← *facilis* 容易地)]

fad [fæd][fæd] *n.* 怪念头(peculiar notion or rule of action);时尚[狂热](craze).
fád·dìsh,**fád·dy** *adj.*
fád·dism,**fád·dist** *n.*

*****fade** [feid][fed] *v.* (**faded**; **fading**); *n.* ——*vi.* **1** (花等)凋谢,枯萎(droop, wither). **2** (新鲜度,活力)消失,消退(lose freshness and vigor). **3** (颜色)褪色,(声音、光线等)渐渐消失(disappear gradually,grow faint)〈*away*, *out*〉:——*fade away* (逐渐地)消失. **4** (制动器)逐渐失效(gradually lose power). ——*vt.* 使(清晰度、颜色)消退,使衰弱,使褪色(cause to lose freshness or color).
fade in (1)〖电影·电视〗(使)渐显,(使)淡入. (2)

〖广播·录音〗(使)渐强.
fade out (1)〖电影·电视〗(使)渐隐,(使)淡出. (2)〖广播·录音〗(使)渐弱.
—*n.*(汽车制动器的)制动力的减退.

fáde·less *adj.* **fáde·less·ly** *adv.*

fád·ing *n.*〖无线电〗衰退:接收电波的强度周期性衰变的现象.

fáde-ìn (*n.*)(1)〖电影·电视〗渐显,淡入:画面逐渐显明. (2)〖广播·录音〗渐强:音量逐渐增大.

fáde-òut (*n.*)(1)〖电影·电视〗渐隐,淡出:画面逐渐隐暗.(2)〖广播·录音〗减弱:音量逐渐减弱.

f(a)e·ces [fíːsiːz][ˋfisɪz] *n.* [pl.] **1** 沉淀物(sediment). **2** 排泄物,粪便(excrement).

fáe·cal, fé- *adj.*

fa·er·ie, -er·y [féiəri][ˋfeərɪ] *n.*《古》神仙国度,仙境(fairyland),仙人(the fairies). ▶ 指斯宾塞(Spenser)在《仙后》(*Faerie Queene*)中所描写的幻想世界,及出现在此故事诗中的仙人.
—*adj.* 仙人国的,仙人的;幻想的,梦幻的(visionary, unreal).
(根据斯宾塞 *fairy* 的古文变体)

fag [fæg][fæg] *v.* (-gg-), *n.* —*vi.* **1** 辛苦地工作(toil painfully),(工作)极为疲劳(tire). **2**《英》(学校的低年级学生)为高年级学生服务(do service for seniors). —*vt.* **1** (工作)使(人)疲劳(make weary). **2**《英》(高年级)差使(低年级)做杂事(use the service of). —*n.* **1**《英》辛苦的工作(drudgery),讨厌的工作(unwelcome task). **2**《英》衰竭(exhaustion). **3**《英》(在学校为高年级服务的)低年级学生. **4**《俗》纸烟(cigarette).

fág-ènd (*n.*)(使用过后)剩余的无用部分,残渣(inferior or useless remnant),(香烟的)烟蒂(remnant of a cigar or cigarette);最后部分,末端(extreme end).

fag·(g)ot [fǽgət][ˋfægət] *n.* **1** 柴捆,柴把(bundle of sticks or twigs bound together);成捆铁棒[钢棒](bundle of iron or steel rods). **2** [通常 pl.]将剁碎的肝脏调味后,搓成圆形而加以焙烤的食物.
—*vt.* **1** 捆,使成束. **2** 以(纺织品)缀饰,装饰. —*vt.* 捆成束.

fággot-stìtch(*n.*)抽纱连缀针绣法.

fag·(g)ot·ing [fǽgətiŋ][ˋfægətɪŋ] *n.* 装饰线迹(抽纱接缝的一种). **1** 抽去部分经线或纬线后,中间做成连环针绣. **2** 将两片布或扣环以羽状针脚的装饰法缝缀在一起,如锯齿缝缀法等(→图 STITCH)

fa(h) [fɑː][fɑ] *n.*〖音乐〗**1** 大调音阶第 4 音,或小调音阶第 6 音. **2** 固定唱法时,fa 即 F 音.
[参照 UT]

Fahr·en·heit [fǽrənhàit, fɑ́ːr-][ˋfærən,haɪt] **1** **Gabriel Daniel**～华伦海特(1686～1763):德国物理学家. 1714 年发明华氏温度计,以水银温度计取代酒精温度计,并设计温度的刻度. **2** [作形容词用]华氏温度计的,华氏的,(略:F)

Fahrenheit scale 华氏温标.

Fahrenheit thermometer 华氏温度计(冰点 32°F,沸点 212°F)

fa·ience [fɑ́ːiɑːŋs, faiɑ́ːŋs][faɪˋɑns] *n.* 法恩扎彩陶:伊斯兰教的彩色陶器,后来发展成意大利的一种色彩强烈、装饰繁复的陶器.
[法语 *faïence*,源于意大利产地法恩扎(*Faenza*)]

:fail [feil][fel] *vi.* **1** 失败(not succeed)〈*in doing*〉:—*fail in business* 事业失败/ *I failed in persuading him.* 我未能说服他. **2** (资质等)欠缺,不足(be wanting)〈*in*〉:—*fail in courage* 缺乏勇气. **3** (健康等)衰退;(机械等)故障(break down);(音、光等)消失(die away):—*His health is failing.* 他的健康在衰退中. **4** (考试)不及格;落榜,落选:—*fail in mathematics* 数学考试不及格. **5** 缺乏(run short). **6** 破产. **7** (事情)未能达成,半途而废(fall short in performance). **8** 无益,没有作用(come to nothing). —*vt.* **1** 辜负…的期望,使失望(disappoint hope of),无助于…(be of no help);弃而不顾:—*Words fail me.* 我欲言无语. **2** 忽略,不能…(neglect, not be able)〈*to do*〉:—*Don't fail to let me know.* 请务必让我知道. **3** (考试)失败,落榜;使(人)落榜(reject):—*fail an examination* 考试不及格.

fail safe(机器)安全装置.
—*n.* 失败.
without fail(强调命令、约定)不可出错,务必,一定(for certain).

fail·ing [féiliŋ][ˋfelɪŋ] *n.* 过失,缺点,弱点(foible, short-coming, weakness). —*prep.* 若无…时,如果没有…(in default of).

·fail·ure [féiljə/-jər][ˋfeljɚ] *n.* **1** 失败,不成功;落榜:—*end in failure* 以失败告终.
2 不履行,怠慢:—*failure to keep a promise* 失约.
3 不足,欠缺(running short):—*a failure of crops* 农作物歉收.
4 衰弱;故障(breaking down):—*heart failure* 心脏衰弱.
5 失败者;失败的实例,失败的尝试:—*The expedition was a failure.* 这次探险是个失败.
6 破产,倒闭.

fain [fein][fen] *adj.*《古》[叙述用法] **1** 乐意的(willing under the circumstances)〈*to*〉. **2** 不得不…的,只得…的(left with no alternative but)〈*to*〉. —*adv.* 欣然地,乐意地(gladly, willingly).
would fain 欣然地去做…(would be gled to).

·faint [feint][fent] *adj.* **1** 模糊的,不清楚的,微弱的(dim, pale):—*a faint smell of something burning* 有一点东西在燃烧的气味. **2** 软弱的,虚弱的(feeble):—*in a faint voice* 以微弱的声音. **3** 胆小的,羞怯的(timid):—*Faint heart never won fair lady.*《谚》懦夫永远得不到美人的欢心. **4** 冷淡的:—*a faint reaction* 冷淡的反应. **5** (因恐怖、饥饿等)昏厥的,昏眩的:—*feel faint.* 感到昏晕. —*vi.* **1** 无力,昏厥:—*faint from the heat* 因高烧而昏厥. **2**《古》心情沮丧,丧气(lose heart or courage). —*n.* 昏倒,昏厥:—*in a dead faint* 不省人事.

faint spike 虚扣球:排球运动中,数人同时跳起来扣球,使对方无所适从,从而突破对方拦网,是瓦解对方阵脚的有效方法.

fáint·ish *adj.* **fáint·ly** *adv.* **fáint·ness** *n.*

fáint-hèart (*n.*)懦夫(coward).

fáint-héarted (*adj.*)懦弱的,胆小的.

fàint-héartedly (*adv.*)懦弱地,胆小地.

fàint-héartedness (*n.*)懦弱.

·fair[1] [fɛə/fɛər][fɛr] *n.* **1** 定期的市集:—*a horse fair* 马市. **2** 展览会,博览会(exhibition):—*an international trade fair* 国际商展. **3** 慈善会,义卖会. **4** 游园会.

:fair[2] [fɛə/fɛər][fɛr] *adj.* **1** 正直的,正当的,公正的(just):—*by fair means* 用正当的手段.
2 相当的;尚可的(of moderate quality or amount):—*a fair heritage* 一笔相当数目的遗产 / *be in fair health* 健康情况尚可.
3 白皙的(light, not dark);金发的:—*fair hair* 金发.
4 (人、名声等)无瑕疵的,无缺点的:—*a fair name* 清白的名声.
5 (天空)晴朗的(clear),(天气)良好的(fine).
6 (水等)干净的,澄清的(clean).
7 (笔迹、印刷等)清晰的,整洁的.
8〖海〗(风向)适合航行的:—*a fair wind* 顺风.
9 有前途的,有希望的(promising):—*be in a fair way to succeed* 有成功的希望.
10 平稳的(gentle).
11 (道路等)无障碍的,畅通无阻的.
12 美丽的(beautiful):—*a fair lady* 美人.
13 花言巧语的,敷衍的:—*fair words* 奉承、恭维的话. —*adv.* **1** 正直地,公平地:—*play[fight] fair* 公平地决一胜负. **2** 整齐地:—*write out fair* 整齐地书写. **3** 正面地,直对地:—*hit a person fair in the eye* 正好打到某人的眼睛.
bid fair to do 甚有…的希望(show promise of doing).
fair and square 光明正大地.
—*n.* **1** 美丽之物. **2**《古》女性(woman).

fáir·ish *adj.*

fáir·ness *n.*

fair copy 文件的誊清本.

fáir-háired (*adj.*)(1)金发的. (2)受喜爱的(favorite).

fair play 公平的竞争,光明正大的比赛.

fair sex [加冠词 the][集合名词]女性(women).

fáir-spòken (*adj.*)(言词)客气有礼的,甜言蜜语的.

fáirwày (*n.*)(1)〖海〗航路;(一般的)航路. (2)〖高尔夫球〗美好区:发球区到球洞之间,除障碍区外,中间美好而平坦的草地.又称平坦球道.

fáir-wèather (*adj.*)(1)适于晴天的. (2)只能同安乐而不能共患难的:—*a fair-weather friend* 不能共患难的朋友.
["美丽的"为古英语义. ←古英语 *fæger*←古日耳曼语 **fagraz*. "金发的"之意,1551 年开始使用]

fair·ing[1] [fɛ́əriŋ][ˋfɛrɪŋ] *n.*《英》(在定期市集购买的)礼物(present bought at a fair).

fair·ing[2] [fɛ́əriŋ][ˋfɛrɪŋ] *n.*〖工学〗**1** 整流[减阻]装置:减少飞机、船舶、桥柱等的气流或水流阻力构造. **2** 流线型构造(streamlining).

Fair Isle [fɛə/fɛər][fɛr] **1** 费尔岛:苏格兰北部设得兰群岛(the Shetland Islands)的岛屿. **2** [作形容词用]费尔岛编织的:摩尔人(Moor)风格的编织物.据说源于西班牙无敌舰队的海难生存者.
[挪威语 *fair*(羊)]

·fair·ly [fɛ́əli/fɛ́ər-][ˋfɛrlɪ] *adv.* **1** 正直地,公平地(in a fair manner):—*treat a person fairly* 待人公平. **2** 相当地,非常地(rather):—*fairly good* 相当好. **3** 完全地,全部地(utterly, completely):—*I was fairly beside myself to hear the news.* 我听到那消息就完全忘形了. **4** 清晰地,整洁地.

·fair·y [fɛ́əri][ˋfɛrɪ] *n.* (pl. -ies), *adj.* —*n.* 仙子:具有神奇魔力、体形甚小且超自然而存在. ✱—*adj.* **1** 仙子的. **2** 想象的,幻想的(imaginary). **3** 如仙子的,优美的,纤巧的(beautiful and delicate or small):—*a fairy figure* 优美的姿态.

fáiry-cycle (*n.*)儿童用的小型自行车.

fáirylànd (*n.*)仙国,仙境,乐园.

fairy lights (装饰用的)彩色小灯.

fairy ring 菌类所产生像草坪般的暗绿色环状斑纹,被认为是仙子跳舞留下的痕迹.

fairy story(亦作 **fairytale**)(1)神仙的故事,童话、儿童文学:一般指大人以故事形式创作的幻想性故事,适于儿童阅读.内容种类大约可分作寓言、冒险、梦幻等三种. 18 世纪以后就以独立的文学类型发展. (2)编造的话,不可靠的话;谎言.
[古法语 *faerie, faierie*(←*fae* 仙女)"仙国,法术"之意]

fait ac·com·pli [fèit ɑːkɔ́ːŋpliː][ˌfetəˋkɔŋpli] 既成事实(accomplished fact). [法语]

·faith [feiθ][feθ] *n.* (pl. faiths) **1** (对…的)信赖,信心(trust)〈*in*〉:—*lose faith in a person* 对某人失去信心. **2** (不问证据的)相信,确信:—*pin one's faith on* 对…抱有信心. **3** 信义,忠实,诚实:—*in good faith* 诚实地. **4** 约定,承诺(promise). **5** (组织的)信仰体系,宗教(system of religious belief):—*the Christian[Jewish] faith* 基督[犹太]教. **6** 信条,信念(things to be believed). **7**〖神学〗(对宗教教义的)信仰(belief).

bad faith 不诚实,背信(intent to deceive).

fáith-cùre [-hèaling](*n.*)(不依赖药物的)信仰治疗法.

good faith 诚实(honesty of intention).

·faith·ful [féiθfəl][ˋfeθfəl] *adj.* **1** (对…)诚实的,忠实的(showing faith, loyal, constant)〈*to*〉;良心的:—*be faithful to one's duties* 忠于职守. **2** 可信赖的;正确的(accurate):—*a faithful copy* 忠于原文的抄本. —*n.* [加冠词 the][集合名词](尤指伊斯兰教的)忠实信徒(true believers).

fáith·ful·ness *n.*

Commander [Father] of the Faithful[加冠词 the]大主教:伊斯兰教徒的哈里发(Calif)的称号.

faith·ful·ly [féiθfəli][ˋfeθfəlɪ] *adv.* **1** 忠实地,正确地. **2**《口语》坚定地,坚决地.
Yours faithfully 谨上. ▶ 商用书信等惯用的结尾敬语.

faith·less [féiθlis][ˋfeθlɪs] *adj.* **1** 不忠实的,无信的(perfidious, false to one's promises). **2** 不可靠的,不能信赖的(unreliable).

fáith·less·ly *adv.*

fáith·less·ness *n.*



fairy/仙子
法国画家迪拉克(Edmund Dulac)的水彩画,描绘童话故事里的仙子.仙子是虚构的人物,具有生命和善恶两面,在民间故事和传说中扮演重要的角色.



falconry/鹰猎
戴着皮革头罩的矛隼(Gyr Falcon).图为鹰猎用具.皮革头罩是为了蒙住眼睛,防止其往别处看,一直到靠近打猎的地方才拿掉,仅用于矛隼.脚带是用以绑猎鹰的皮革带子.诱鹰鸟是鹰师用来唤鹰回来的鸟形物.

fake [feik][fek]*vt.* **1** 伪造〈*up*〉;伪装(make presentable or specious). **2** (以低劣的材料)假造,巧妙制作(contrive);(为了欺骗)加工,摆弄,制造(tamper with,contrive). **3** 捏造,杜撰(feign).
——*n.* **1** 赝品,伪冒品,伪造物. **2** 骗徒,诈欺者(spurious person).
——*adj.* 假冒的,佯装的,伪造的(spurious,counterfeit).

·**fa·kir** [féikiə,fæ-,fəkíə/fəkíər,féikər][fə`kɪr]*n.* (伊斯兰教、印度教的)托钵僧,苦行者(religious mendicant or ascetic).
[阿拉伯语 *fakir*(贫者)]

Fa·lan·gist [fəlændʒist,fəlá:n-][fə`lændʒɪst]*n.* 长枪党人. ▶ 长枪党(*Falange Española Tradicionalista*)为 1933 年成立的西班牙法西斯党(Fascist)内的一个组织,自 1939 年起统治西班牙.
——*adj.* 长枪党的.
[西班牙语 *falange*(方阵,密集队)]


fal·ba·la [fǽlbələ][`fælbələ]*n.* (妇女服装的)荷叶边(furbelow)(→图 SACK[1]).

fal·cate [fǽlkeit][`fælket]*adj.* 〖解·植·动〗镰形的,镰状的(hooked,sickle-shaped).
fál·cat·ed *adj.* 〖天文〗(月亮等)镰形的(sickle-shaped).

fal·chion [fɔ́:ltʃən][`fɔltʃən]*n.* (中世纪的)弯刃大刀(broad curved convex-edged sword)(→图 SWORD).

fal·ci·form [fǽlsifɔ̀:m/-fɔ̀rm][`fælsɪ,fɔrm] *adj.* 〖解〗镰形[状]的(sickle-shaped).

fal·con [fɔ́:lkən,fɔ́l-/fǽl-,fɔ́:l-][`fɔlkən] *n.* **1** 隼:隼属(*Falco*)鸟的通称.为一种日间活动的猛禽,上嘴钩曲,脚趾具有锐利的钩爪.尤指受过捕鸟训练




的隼(*F. peregrinus*). ✽ **2** 〖鹰狩〗雌隼(cf. *tercel*).
fál·con·er *n.* 养鹰者,放鹰者(one who keeps, trains, or hunts with hawks).
fál·con·ry *n.* **1** 鹰猎(hawking). ✽**2** 放鹰术,鹰的饲养训练.
[虽爪形可追溯到拉丁语 *falx*,但不如追溯至古日耳曼语 * *falkon* 更相似]

fal·co·net [fɔ́:lkənit,fɔ́l-/fǽl-,fɔ́:l-][`fɔlkənɪt]*n.* 〖史〗(15～17 世纪的)小型轻便炮(light cannon).

fal·de·ral [fǽldərǽl][`fældə,ræl]*n.* 华丽而无价值之物,便宜货(gewgaw),废话(trifle).
[源于歌谣中反复出现而无意义的句子]

fald·stool [fɔ́:ldstù:l] [`fɔld ,stul] *n.* **1** (主教在就坐主教席(throne)前或在其他教会中主持仪式时所用的)无背无扶手的折叠式椅子. ✽ **2** 《英》(1)(祷告时用以垫膝的)折叠式椅子[桌子]. (2)加冕仪式时国王所用的折叠式椅子[桌子]. **3** (祈愿时所用的)跪拜台(litany stool).



faldstool/折叠椅

Fa·ler·ni·an [fələ́:niən/-lə́:r-][fə`lɝnɪən]*adj.* 法勒纳斯(产)的(of Falernus).
——*n.* 法勒纳斯:古代意大利坎帕尼亚(Campania)地区酿造的葡萄酒.

falcon/隼
性敏锐,飞行速度极快,常于绝壁凹处筑巢,或栖居于其他鸟的旧巢中,产于亚欧及非洲一带,自古即被训练用来捕捉猎物.
矛隼(Gyr Falcon):为隼属中体型最大者,主要分布于北极圈苔原、冻土地带,是鹰类中栖息于最北方者.翼长约 40 厘米.英国宫廷贵族曾经专用此类白隼行猎,为冰岛共和国的国鸟.
灰背隼(Merlin):体小如鸽的小型种.雄的背面呈蓝灰色.翼长约 20 厘米,主要栖息于亚欧一带.
燕隼(Hobby):类似隼,但体型远较隼小,翼长约 27 厘米,腹部有黑斑,但并无隼一般的横斑,分布于欧亚大陆北部,冬天则南飞.
游隼(Peregrine):乌腹部有横斑,背部呈蓝灰色,翼长约 35 厘米.栖息于世界各地,与鹰同被用于行猎.
卡拉卡拉鹰(Caracara):从北美西南部至南美全境都可见到的一种长脚的隼.经常仰天鸣叫,声音极为洪亮.为墨西哥的国鸟.
草原隼(Prairie Falcon):产于美国西部的淡褐色的隼.
地中海隼(Lanner Falcon):产于欧洲南部及非洲北部.在非洲则用于行猎.



Merlin
灰背隼
Gyr Falcon
矛隼(白隼)
Peregrine
游隼
Hobby
燕隼
Rock Dove
岩鸽
Caracara
卡拉卡拉鹰
Prairie Falcon
草原隼
Lanner Falcon
地中海隼





Falk·land Is·lands [fɔ:/klənd][ˈfɔklənd] [加冠词 the]福克兰群岛:位于南大西洋上,南美大陆南端附近的群岛,阿根廷与英国有主权争议的一个群岛,阿根廷称为马尔维纳斯群岛.为 1592 年戴维斯(John Davis)所发现.✲

Falk·ner [fɔ:knə/-nər][ˈfɔknɚ]:→FAULKNER.

:fall [fɔ:l][fɔl] *v.* (**fell**; **fallen**), *n.* ——*vi.* **1** (从高处)落下,坠落,(雨等)降落(descend freely, drop):——*fall to the floor* 跌倒在地板上.

2 (树叶等)散落,(羽毛等)脱落——*leaves falling off a tree* 叶子从树上飘落.

3 垂下(hang down):——*The curtain falls.* 幕落.

4 (物价、品质、温度、水准等)减弱,降低(sink, descend to a lower level):——*The prices don't fall at all.* 物价完全没有下跌.

5 衰弱,减少(diminish):——*Her spirits fell.* 她精神沮丧.

6 跌倒,倒下:——*fall over a stone* 被石头绊倒.

7 (因受伤或死亡而)倒下(drop down wounded or dead):——*fall in battle* 阵亡.

8 (建筑物等)倾覆,倒塌(cease to stand, come to the ground).

9 叩拜,跪拜.

Falkland Islands/**福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)** 由大小 1 000 个以上的岛屿所组成,居民以牧羊为生,中心城市是索莱达岛(东福克兰岛)的斯坦利港(Port Stanley).

10 被攻克,陷落:——*The castle fell to the enemy.* 城堡落入敌手.

11 堕落(yield to temptation).

12 陷入,掉入(险境等)(stumble, be drawn of forced)〈*into*〉.

13 (突然)陷入(某种状态),变成(become):——*fall asleep* 睡着.

14 发生(come to pass);(季节等)来临(come in the due course):——*Night fell.* 暮色降临.


15 (导弹、视线、光等)朝向某处,固定于某处,置于某处(be directed, settle)〈*in*, *on*〉.

16 (光线、声音等)射向,传往(light)〈*upon*〉.

17 被分配,被分派.

18 (重物、义务)压在…之上,成为负担或责任(come as a burden or duty).

fall/**摔跤的一局** 摔跤选手一方将另一方双肩很明显地压倒 1 秒钟(两肩同时触垫)之后,便可获得胜利.



19 偶然处于(某一立场).

20 失去(高位),没落(lose a high position).

21 泄露(话等说出):——*A sigh fell from her lips.* 她叹了一口气.

22 (土地)倾斜(decline, slope).

23 (河流等)流入,注入〈*into*〉.

24 (表情)郁闷,忧伤:——*Her face fell at the news.* 她闻讯脸色阴沉下来.

25 (视线)向下(be lowered).

26 (小动物)出生(be born).

27 〖扑克牌〗输给(点数大的牌)(be captured by a higher card).

fall away (1)离弃,背叛(desert, revolt). (2)衰退,消失(decay vanish). (3)减少,变薄(become few or thin).

fall back 后退,屈服,退缩(retreat, give way).

fall back on 依靠…

fall behind 落在…后面,(付款等)逾期.

fall down on 《口语》失败(fail in).

fall for《口语》(1)爱慕,迷恋. (2)受…欺骗(be deceived by).

fall foul of 与…发生冲突(come into collision with);与…争吵(quarrel with).

fall in(1)(建筑物等)由…往里坍塌[塌陷](give way inwards). (2)(借款等)届期(become due);(租借期限)到期(run out). (3)〖军〗(使)整队,加入行列(take or cause to take places in line).

fall into(1)陷入(某状态),染上(坏习惯)(drop into). (2)开始(说话等)(engage, enter upon). (3)入列就位(take one's place in line).

fall in with (1)偶然遇见…(happen to meet). (2)同意(意见等),一致赞同(agree with).

fall off(1)退出,撤回(withdraw). (2)减少,衰退(decrease). (3)〖海〗(船)脱离(正确的航道).

fall on(1)适逢,碰上(假日等). (2)袭击,攻击(make an attack on). (3)(视线、光等)投射在…上. (4)选中(签等)、命中. (5)(重物、义务)压在…之上.

fall out(1)争吵,争执(quarrel). (2)发生(come to pass);变成…(的结果)(result). (3)〖军〗离开队伍(leave the ranks).

fall short(1)不足,不够. (2)(导弹)无法达到目标(not go for enough).

fall through 不能实现,失败(fail).

fall to(1)着手,开始 (take to, begin). (2)开始吃;开始攻击(begin fighting).

fall under(1)被归入…(be classified among). (2)受到(观察等)(be subjected to).

wicket falls(板球的击球手)出局.

——*n.* **1** 掉落,落下,坠落:——*the fall of leaves* 落叶. **2** 落下物,(尤指)降雨量(amount of rain):——*a big fall of snow* 大雪. **3**《美》秋季(autumn). **4** [常作 pl.]瀑布:——*the Victoria Falls* 维多利亚大瀑布. **5** 下降,衰退,减少:——*a sudden fall in temperature* 温度的急遽下降. **6** 跌倒:——*have a bad fall* 摔了一大跤. **7** 屈服,崩溃,灭亡:——*the rise and fall of the Roman Empire* 罗马帝国的兴衰. **8** 无法抗拒诱惑,堕落;(亦作 **Fall of man**)[the F-]〖神学〗堕落之罪,亚当(Adam)与夏娃(Eve)的原罪. **9** 下坡,落差. **10**〖摔跤〗一局;把对手摔输. ✽ **11**〖机·海〗大船上用以收放小船的装置,(滑轮的)缆,吊缆. **12**(木材的)砍伐量(amount of timber cut down).

fall guy《俗》(1)易受骗的人(easy victim). (2)代罪羔羊.

falling sickness《古》癫痫症(epilepsy).

falling star:→STAR.

fáll-line(*n.*)瀑布线:依次连接邻近河流上的瀑布所成的线.

fáll-òut(*n.*)放射尘,死灰.

fal·la·cy
[fǽləsi][ˋfæləsɪ] *n.* **1** 谬论(misleading argument, sophism). **2**〖逻〗推理谬误,又可分为演绎的谬误、归纳的谬误、论证的谬误三种. **3** 妄想(delusion),错误(error). **4** 欺骗性(delusi-eness).

fal·la·cious [fəléiʃəs][fəleʃəs] *adj.*

fal·lá·cious·ly *adv.* **fal·lá·cious·ness** *n.*

fal·lal
[fæ̀llǽl][fæ̀lˋlæl] *n.*《古》廉价而庸俗的饰物,装饰品(piece of finery).

fall·en
[fɔ́:lən][ˋfɔlən] *v.* fall 的过去分词. ——*adj.* **1** 落下的. **2** 跌倒的,倒下的. **3** 灭亡的,陷落的. **4**(在战场上)战死的. **5**《古》(女子)失贞的(unchaste).

fal·li·ble
[fǽlibl][ˋfæləbl̩] *adj.* **1**(人)易犯错的,常犯错误的(liable to err). **2**(法则、意见)不正确的(liable to be erroneous). **fàl·li·bíl·i·ty** *n.*

Fal·lo·pi·an tube
[fəlóupiən][fəˋlopiən]〖解·动〗输卵管(oviduct)(→图 PELVIS).
[源于意大利医生法洛皮奥(Gabriello *Fallopio*)(1523~1562)所发现的]

fal·low¹
[fǽlou][ˋfælo] *n.*(耕毕休种一年的)休种地. ——*adj.*(土地)休种[耕]的. ——*vt.*(为恢复土壤肥力而使土地)休种.

fal·low²
[fǽlou][ˋfælo] *adj.* 淡褐色的,淡黄褐色的(of pale brownish or reddish yellow).

fallow deer 黇鹿(*Dama dama*):比赤鹿小,角的上部扁平或为掌状,无枝,形似八角金盘的叶子. ✽

·false
[fɔ:ls, fɔls/fɔ:ls][fɔls] *adj.*(**falser; falsest**), *adv.* ——*adj.* **1** 错误的,不正确的(not true or correct):——*a false idea* 错误的观念. **2** 谎骗的,不实的(lying):——*a false report* 不实的报导. **3** 对…不诚实的,背叛的(treacherous)〈*to*〉:——*be false to* 背叛…. **4** 欺骗人的. **5** 人工的,摹造的(artificial):——*false teeth* 假牙. **6** 伪造的,假冒的,假造的:——*a false god* 邪神. **7** 代用的(substituted for);补助的,假的. **8**〖生物〗伪的,假的:——*false acacia* 刺槐. **9**〖音乐〗声音不协和的.
——*adv.* 不诚实地,背叛地.

play** a person **false 欺骗某人,背叛某人(cheat, betray).

fálse·ly *adv.* **fálse·ness** *n.* **fál·si·ty** *n.*

false alarm 虚报火警,假警报.

false bottom(箱子、盒子、抽屉等的)假底,双层底.

false card〖扑克牌〗诱张:为使对方判断失误而故意出的牌.

false colors(1)(为假冒国籍而竖的)伪旗. (2)伪善的行为.

false concord〖语法〗违反数、性、人称等的一致性的法则.

false dawn〖天文〗假曙光,黎明前的黄道光;黎明前约1小时,在东边的天空微露的光带.

false imprisonment〖法律〗非法拘禁.

false position 处于易使人误会的立场,处于难以维护自己意志、原则的立场.

false pretences〖法律〗虚伪的陈述.

false quantity 在拉丁语的韵律或发音中,违反元音或音节的长短,错误音延.

false start(赛跑时)偷跑,抢跑.

false step 失足,犯错(stumble);违反.

fálsewòrk(*n.*)〖工学〗拱架,脚手架(temporary framework).

[拉丁语 *falsus*(*fallere*"虚伪"的完成分词)]

false·hood
[fɔ́:lshùd, fɔ́ls-/fɔ́:ls-][ˋfɔls,hʊd] *n.* **1** 虚伪,欺骗(falsity). **2** 赝品(untrue thing). **3** 说谎(lying),谎言(lie(s)).

fal·set·to
[fɔ:lsétou, fɔl-/fɔ:l-][fɔlˋsɛto] *n.*(pl. **-tos**), *adj.*, *adv.* ——*n.* **1**〖音乐〗假声;尤指男性自然音域外的高音. **2**〖音乐〗唱假声的歌手. **3** 尖锐的假声(high voice of indignation).
——*adj.* 假声的. ——*adv.* 假声地.

fal·si·fy
[fɔ́:lsifài, fɔ́l-/fɔ́:l-][ˋfɔlsə,faɪ] *vt.* **1** 伪造(文书)(fraudulently alter);错误表示,误传(misrepresent);歪曲,曲解(make wrong pervert).
2 辜负(期望)(disappoint);证明是虚伪的(show to be false).

fal·si·fi·ca·tion [fɔ:lsifikéiʃən, fɔl-][,fɔlsəfəˋkeʃən] *n.*

Fal·staff
[fɔ́:lstɑ:f, fɔ́l-/fɔ́:l-][ˋfɔlstɑf] **Sir John**～ 福斯塔夫:莎士比亚(Shakespeare)的《亨利四世》(*Henry IV*)、《温莎的风流娘们》(*Merry Wives of Windsor*)中体型肥胖、爱吹嘘、个性爽朗的丑角人物.

Fal·stáff·i·an *adj.*

fal·ter
[fɔ́:ltə, fɔ́l-/fɔ́:ltər][ˋfɔltɚ] *vi.* **1** 摇晃,蹒跚(stumble stagger, go unsteadily). **2** 结结巴巴,口吃(stammer, speak hesitatingly). **3** 迟疑,畏缩,胆怯(waver, flinch). ——*vt.* 结结巴巴地说话〈*out*〉.

fál·ter·ing·ly *adv.*

·fame
[feim][fem] *n.* **1** 名声,声望(renown):——*come to fame* 成名. **2** 好评(reputation). **3**《古》传闻,谣言(public report rumour).
——*vt.* [用于过去分词]《古》盛传,出名.

famed *adj.*(以…)有名的(famous, much spoken of)〈*for*〉.

fa·mil·i·al
[fəmíliəl][fəˋmɪljəl] *adj.* 家族的,一族的(of or characteristic of a family);(疾病等)遗传给全家的,家族性的(occurring among members of a family).

·fa·mil·iar
[fəmíljə/-jər][fəˋmɪljɚ] *adj.* **1**(与…)亲密的,亲近的(extremely friendly, intimate)〈*with*〉:——*make familiar with* 与…亲密起来. **2** 精通(事物)的,熟悉的(closely acquainted)〈*with*〉:——*He is familiar with history.* 他精通历史. **3**(事物)为人所周知的,见[听]惯了的(well-known)〈*to*〉:——*a song familiar to us* 一支我们熟悉的歌曲. **4** 常见的,日常的,通常的(common, current, usual):——*a familiar tool* 日常用具. **5** 融洽的,不拘礼仪的(informal). **6** 不客气的,随便的(free):——*speak in a familiar way* 随便地交谈. **7**(与…)发生性关系的〈*with*〉.
——*n.* **1** 亲友,亲密的朋友(intimate friend or associate). **2** =familiar spirit. **3**〖罗马天主教教会〗服侍教皇、主教的人. **4**〖史〗(宗教法庭的)捕吏.

fa·míl·iar·ly *adv.*

familiar spirit 妖精:服侍、听从女巫或魔法师的魔鬼.

fa·mil·i·ar·i·ty
[fəmìliǽriti][fə,mɪlɪˋærətɪ] *n.* **1**(与…的)亲密,亲密交往(close intercourse, intimacy)〈*with*〉. **2**(对…的)精通,熟知〈*with*〉. **3** 行为不检点,性关系(amorous intimacy);[pl.]爱抚(caresses). **4** 不拘形式(unceremoniousness).(不分亲疏上下的)过分亲密(treating of inferiors or superiors as equals). **5** 过分亲密的言语举动.

fa·mil·iar·ize, -ise
[fəmíljəràiz][fəˋmɪljə,raɪz] *vt.* **1** 使熟知(事物),使普及(make well known). **2** 使(和某人)亲密,使精通(make well acquainted or at home)〈*with*〉.

fa·mìl·iar·i·zá·tion, -sá- *n.*

fa·mille
[fæmí:*i*][fæˋmi] *n.* 18世纪左右,中国以红、绿、黄、黑等为主要色调所绘制的瓷器.

famille rose [***verte***]以红[绿]为主要色调所绘制的瓷器. [法语"一族"之意]

fallow deer/黇鹿

通常饲养于公园、动物园或私人领地内,在欧洲等地也有野生的. 雄鹿除繁殖期以外的时间都与雌鹿、小鹿分开居住.



:fam·i·ly [fǽmɪli][ˋfæmlɪ] *n.* (pl. **-lies**) **1** [集合名词](含父母、子女、佣人等的)家庭(members of a household). **2** [集合名词](不论同居或分居与否,包含父母、子女或亲属的)家庭、家属:——*My family is large*. 我家是一个大家庭/*My family are all early risers*. 我全家人都是早起者. ▶ 表示集合体时用单数,指构成的人员时,则用复数. ✤ **3** [集合名词](一家的)子女(children):——*He has a large family*. 他有很多子女. **4** 一家,一族,一门(all the descendants of one ancestor, house):——*the Smith family* 史密斯家. **5** 种族、民族(group of peoples from a common stock). **6** 家世,门第:——*a man of good family* 家世良好的人. **7**(具有共同特征的)群,族:——*the Indo-European family of languages* 印欧语系. **8**〖生物〗科;属(genus)之上,目(order)之下的生物分类中的一术语. 在拉丁名中,动物名词语尾中加-idae,植物加-aceae. ——*the cat family* 猫科动物.

in the* [a] *family way 《口语》怀孕.

family allowance:→ ALLOWANCE.

family Bible 家用《圣经》;附有供记录家庭成员、生死、结婚、生日等空页的大型《圣经》.

family income supplement(支付给低收入家庭的)生活补助费.

family likeness 血亲之间的类似、相似.

family man(1)有家室的人. (2)忠于家庭的人(domestic person).

family name 姓.

family planning 计划生育,节育(birth control).

·fam·ine [fǽmin][ˋfæmɪn] *n.* **1** 饥荒:——*suffer from famine* 遭受饥荒. **2** 非常匮乏:——*oil famine* 石油荒. **3**《古》饥饿(hunger):——*die of famine* 饿死.

famine prices 因缺货而造成的高价.

fam·ish [fǽmiʃ][ˋfæmɪʃ] *vt.* 使挨饿(reduce to extreme hunger). ——*vi.* 挨饿.

be famished 《口语》非常饥饿(feel very hungry).

:fa·mous [féiməs][ˋfeməs] *adj.* **1** 著名的,出名的(celebrated, well known)〈*for*〉:——*a famous artist* 著名的艺术家. **2**《口语》极好的. 绝妙的(excellent):——*a famous performance* 精彩的演奏.

fá·mous·ly *adv.*

fam·u·lus [fǽmjuləs][ˋfæmjʊləs] *n.* (pl. **-li** [-lài][-ˌlaɪ])(魔术师、学者等的)助手(attendant).

·fan[1] [fæn][fæn] *n.*, *v.* (**-nn-**)——*n.* **1** 电扇,抽风机. **2** 扇子. ✤ **3**(鸟尾等的)扇形物;(风车等的)扇形翼;〖海〗(螺旋桨的)扇叶片. **4**(将谷粒等弄干净的)扬谷机. ——*vt.* **1** 搧动扇子(生风). **2**(以扇对脸或火等)搧动,送风:——*fan oneself* 给自己搧扇子. **3** 搧开〈*away*〉:——*fan away smoke* 搧走烟雾. **4** 煽动,挑逗:——*fan one's anger* 惹人生气. **5**(微风)徐徐轻吹,使凉爽(blow gentle on, cool). **6**〖农业〗(以扬谷机将谷物)吹开,去掉(稻壳). **7** 成扇形展开〈*out*〉.

——*vi.* 作扇形展开〈*out*〉.

fán·ner *n.* 扬谷机;扬谷机的叶片.

fan belt 风扇皮带;汽车冰箱散热风扇上用的皮带(→图 COMBUSTION).

fan heater(用风扇吹送热空气的)风扇加热器.

fánlìght (*n.*)(门上的)扇形窗(→图 DOOR).

fántàil (*n.*)(1)扇状尾[末端]. (2)扇尾鸽;尾呈扇形,为家鸽中的一种. (3)《澳》扇尾鹟;尾呈扇状,捕食小昆虫的鸟.

fan tracery〖建〗扇形花格.

fan vault(15 世纪英国建筑的)扇形穹顶(→图 VAULT[2]).

fan vaulting 扇形穹顶形式.

·fan[2] [fæn][fæn] *n.* 狂热的爱好者,…迷:——*a football fan* 足球迷.

fan club 名流崇拜者俱乐部.

fan mail [集合名词]球迷、影迷等的来信.

fa·nat·ic [fənǽtik][fəˋnætɪk] *n.* (宗教等的)盲信者,狂热者(person filled with excessive enthusiasm).

——*adj.* 盲信的,狂热的.

fa·nát·i·cal *adj.* **fa·nát·i·cal·ly** *adv.*

fa·nát·i·cìsm *n.*

fan·ci·er [fǽnsiə/-ər][ˋfænsɪɚ] *n.* (动植物等的)爱好者,饲育[栽培]者:——*a bird-fancier* 爱鸟的人/ *a rose-fancier* 玫瑰栽培迷.

fan·ci·ful [fǽnsifəl][ˋfænsɪfəl] *adj.* **1** 耽于幻想的(indulging in fancies),心情浮动的,反复无常的(whimsical, capricious). **2**(设计、装饰等)奇特的(fantastically designed, ornamented, etc.). **3** 想象的,虚构的(imaginary, unreal).

fán·ci·ful·ly *adv.*

fán·ci·ful·ness *n.*

·fan·cy [fǽnsi][ˋfænsɪ] *n.* (pl. **-cies**), *adj.*, *v.* (**-cies**; **-cied**; **-ing**)——*n.* **1** 想象(力)(faculty of calling up things not present);幻想:——*a wild fancy* 恣意的想象. **2** 幻觉(ment al image). **3**(无根据的)假想,臆测:——*an opinion based on a mere fancy* 仅是基于臆测的意见. **4** 心情浮动,反复无常:——*a passing fancy* 一时的心血来潮. **5** 爱好(individual


family/家庭

今日西方社会所谓"家庭",指的是夫妻与子女的小家庭,和过去的家庭概念大相径庭,毕加索(Pablo Picasso)在这幅《索勒家的草地野餐》的画中描绘的即是此类小家庭.









fan[1] /扇子

在古代文明中多用于仪式上,上图是从埃及国王图坦卡蒙的坟墓中挖掘出来的青铜扇轴,当时镶有鸵鸟的羽毛.下图是 18 世纪流行的华丽彩扇.

taste ,inclination):——*have a fancy for* 喜欢… 6 [加冠词 the][集合名词]好事者,运动迷们,(尤指)拳击赞助者(patrons of boxing).

catch* [*take*] *the fancy of 投合…的心意(please).

***take a fancy to* [*for*]** 喜欢,爱上…

——*adj*. 1 装饰的,花哨的(not plain):——*a fancy cake* 花式糕点. 2 (花等)染上不同颜色的. 3 反复无常的,善变的. 4 (价钱等)特别昂贵的,极不合理的:——*at a fancy price* 以极贵的价格. 5 基于想象的;幻想的(based on imagination, not fact). 6 (动物)品种珍奇的,变种的:——*a fancy dog* 品种珍奇的狗. 7《美》(食品等)上等的,特选的(above the average quality):——*fancy groceries* 高级食品. ——*vt*. 1 幻想,想象(picture to oneself, conceive, imagine):——*fancy oneself dead* 想象自己死了/*Fancy his believing it*! 怪哉! 他竟然会相信那件事! (▶用命令句表示惊讶). 2 觉得…,认为…(be inclined to think):——*I rather fancy (that) he won't come*. 我倒认为他不会来. 3《口语》自满,自负(have a good conceit of):——*fancy oneself* 自负,自大. 4 爱好,喜好(like):——*That is what I have fancied very much*. 那是我非常喜欢的. 5 饲养,培育(展览型或观赏型动植物).

fancy dress (开化装舞会时打扮成古代人物或幻想人物等用的)服装.

fancy free 不在恋爱中的(not in love).

fancy goods[作复数用]附属品,小装饰.

fancy man《俗·轻蔑语》(1)情人(woman's lover). (2)靠情妇过活的男子;为妓女拉客的人.

fancy woman《俗·轻蔑语》= MISTRESS 4.

fanfare/鼓号曲

英国在国王即位和议会开会典礼时吹奏鼓号曲.

fáncy-wòrk (*n*.)(刺绣、编织等的)手工艺品.

[原为 *fantasy* 的缩写,今 fancy 与 fantasy 各作不同的解释]

fan·dan·gle [fændǽŋgl][fænˋdæŋgl̩] *n*. 1 奇异的装饰(fantastic ornament). 2 无聊,愚蠢(nonsense, tomfoolery).

fan·dan·go [fændǽŋgou][fænˋdæŋgo] *n*. (pl. **-goes, -gos**)方丹戈舞:一种 ¾ 拍的西班牙舞蹈及其舞曲.

fane [fein][fen]*n*. 《诗》神庙,寺院(temple).

fan·fare [fǽnfɛə/-fɛər][ˋfænfɛr] *n*. 鼓号曲:在庆典上以喇叭或号角吹奏,乐音短而华丽响亮. ✲

fan·far·o·nade [fæ̀nfærənéid][ˏfænfærəˋned] *n*. 1 大话(arrogant talk),吹牛(brag). 2 虚张声势(fanfare).

fang [fæŋ][fæŋ] *n*. 1 (尤指狗、狼等的)尖牙,犬齿(canine tooth);(蛇的)毒牙(venom-tooth). 2 (器具的)柄,尖牙(→图 DRILL[1]);柄角(tang). 3 牙根(root of a tooth),牙根的尖部.

fan-tan [fǽntæ̀n][ˋfænˏtæn]*n*. 番摊:中国广东的一种赌博游戏,随手取钱若干,用碗覆盖着,除以 4 而计其余数. 分幺、二、三、四等四门. 赌者预测下注,中则得彩.

[中国语"摊贩"之意,粤语译音]

fan·ta·si·a [fæntéiziə, -təzíːə][fænˋteziə] *n*. 〖音乐〗幻想曲:含有浪漫色彩而无固定曲式的短曲.

fan·tast [fǽntæst][ˋfæntæst]*n*. 幻想家,梦想家(visionary, dreamer).

·**fan·tas·tic** [fæntǽstik][fænˋtæstɪk] *adj*. 1 空想的,幻想的,见异思迁的. 2 (设计等)奇异的,怪诞的:——*a fantastic costume* 奇装异服. 3《口语》极好的,卓越的(very great remarkable).

fan·tás·ti·cal·ly *adv*. **fan·tás·ti·cal·ness**, **fan·tàs·ti·cál·i·ty**[-kǽliti][-ˋkælətɪ]*n*.

fan·ta·sy, phan-[fǽntəsi, -zi][ˋfæntəsɪ, -zɪ] *n*. 1(荒谬的)空想,幻想,梦想. 2 想象的事物,内心想象(mental image). 3 新奇的构想(fantastic design). 4〖音乐〗幻想曲(fantasia). 5 反复无常的空想(whimsical speculation).

[拉丁语 *phantasia* ← 希腊语 *phantasia*(出现,感觉,想像力)]

Fan·ti, -te(e) [fǽntiː][ˋfænti]*n*. 1 (1)[the Fantis]芳蒂:加纳的一个部族. (2)芳蒂人. 2 芳蒂语.



F. A. N. Y. 《略》First Aid Nursing Yeomanry 《英》急救护士队.

F. A. O. 《略》Food and Agriculture Organization 联合国粮食与农业组织.

:**far** [fɑː/fɑr][fɑr] *adv.*, *adj.* (**farther**, **further**; **farthest furthest**)——*adv.* **1**(距离)远方地,遥远地(at or to a great distance, a long way off):——*swim far out* 游到很远的地方. **2** [时间]久远地;遥远地(to an advanced point):——*talk far into the night* 聊到深夜. **3** [程度]很,比…得多(by much):——*This is far better than that.* 这个比那个好得多.

as* [*so*] *far as(1)(某场所)到…(right to). ▶ 否定句中通常用到(某地方)为止 so far as. (2)在…程度内,在…范围内(to whatever extent).

by far 远超过,很(by a large amount).

far and away 非常,明显地.

far and near 远近,到处(everywhere).

far and wide 广布,到处(over a large area).

far be it from me to 我毫无那样做的意思(I would on no account).

far from 绝非…,毫不…:——*The problem is far from easy.* 这问题绝不单纯.

how far(距离、程度)多远,到何程度(to what extent). ***in so far as*** =as [so] far as (2).

so far(1)到此为止,到…程度为止(to such a distance). (2)至今,直到现在(up to now, until now).

—— *adj.* **1** 远的,远隔的(distant, remote):——*a far country* 一个遥远的国度. **2** 远方的,远处的(more distant):——*the far end of the hall* 大厅的那一头.

Faraday/法拉第

早年为英国化学家戴维爵士(Sir Humphrey Davy)(1778～1829)的助手. 法拉第关于电气方面的重要成就,就是在上图国立科学研究所的实验室中完成的.

fár-awày (*adj.*)(1)(空间上、时间上)遥远的,久远的(remote);往昔的(long-past). (2)(表情等)迷惘的,恍惚的(absent). **Far East**[加冠词 the]远东:指中国、日本等东亚地区. **fár-fàmed** (*adj.*)声名远播的(widely known). **fár-fètched** (*adj.*)牵强的,勉强的. **fár-flùng**(*adj.*)《修辞》范围极广的(widely extended).

far gone(1)(时间)飞逝,经过(advanced). (2)病情加重的(very ill);烂醉如泥的(very drunk);负债累累的(much in debt). **far off**(空间、时间)远的(remote). **fár-rèaching**(*adj.*)影响极广的;远达的,远大的. **fár-sèeing**(*adj.*)(1)能看到远处的. (2)有先见之明的. **fár-sìghted**(*adj.*)(1)=farseeing. (2)远视的. **Far West**[加冠词 the]《美》远西地区:从落基山脉到太平洋地区,指早期美国人开拓地,即现在的中西部(Middle West)地区以西.

far·ad [fǽrəd][ˈfærəd]*n.*〖电〗法拉:电容单位. 1库仑的电量,可以在两极板间产生1伏特电压的电容. (略:F)
[源于 FARADAY]

Far·a·day [fǽrədèi][ˈfærəˌde]**Michael**～法拉第(1791～1867):英国物理学家及化学家. 发现电磁感应现象、电解定律等. ✽

farce[1] [fɑːs/fɑrs][fɑrs]*n.* **1** 笑剧,滑稽剧,闹剧. **2** 滑稽,愚蠢的行为(absurdly futile proceeding),伪装,模仿(pretence, mockery).

fár·ci·cal *adj.* **fár·ci·cal·ly** *adv.*
fàr·ci·cál·ity [-kǽliti][-ˈkæləti]*n.*

farce[2] [fɑːs/fɑrs][fɑrs] *vt.* 《古》调味,加佐料(season, spice),装填(stuff)——*n.*〖烹饪〗加入香料所作的馅(forcemeat).

far·cy [fάːsi/fάr-][ˈfɑrsɪ]*n.* 马鼻疽:牛、马等因细菌感染而得的慢性疾病.

far·del [fάːdəl/fάr-][ˈfɑrdl]*n.*《古》束(bundle). 重担,负担(burden).

·**fare** [fɛə/fɛər][fɛr]*vi.* **1** 进行,进展(get on):——*fare well* [*ill*] *in business* 事业顺利[失败].
2 (自己享用)饮食(feed oneself):——*fare well* 享受美食.
3《诗·文言》旅行(journey, go, travel).
4《古》[以 it 作主语](事情)发生,演变(happen turn out):——*How fares it?* 如何? 怎么样?
——*n.* **1**(交通工具的)费用,运费:——*a bus* [*railway*] *fare* 公共汽车[火车]费.
2 乘客(passenger).
3 食物,饮食(food provided):——*a bill of fare* 菜单.

·**fare·well** [fɛ̀əwél/fɛ̀ər-][ˈfɛrˈwɛl, ˌfɛrˈwɛl]*int.* 再会;祝你一路平安(good-bye). ——*n.* **1** 辞别,告别(leave-taking). **2** 告别时所说的话(parting good wishes):—— *bid a person farewell* 向某人辞行. **3** [作形容词用]告别的,辞别的:——*a farewell speech* 告别演说.

fa·ri·na [fəráinə, -ríː-][fəˈrinə] *n.* **1**(谷类、果实、薯类的)粉,谷粉(flour, meal);粉末(powdery substance). **2**《英》〖化〗淀粉(starch).

far·i·na·ceous [fæ̀rinéiʃəs][ˌfærəˈneʃəs] *adj.*



1



2



3

far·i·nose [fǽrinòus][ˋfærə,nos] *adj.* **1** 加粉的，粉末状的(mealy). **2** 撒有粉末的(sprinkled with powder).

:farm [fa:m/fɑrm][fɑrm] *n.* **1** 农场，农地，庄园：——*run a farm* 经营农场. ► 原为租给佃农经营的. ✲ **2** 附属于农场的房舍，农家. **3** (牡蛎等的)养殖场，饲养场：——*a fish farm* 养鱼场. ——*vt.* **1** 耕作，耕种(cultivate)：——*farm 200 acres* 耕种200英亩的土地. **2** 承包(租税、费用等)；把(人员作劳力)出租；将(工作)转包，——*vi.* 耕作，经营农业(be a farmer).

farm/农场

1 实施混合农业的英国科茨沃尔德(Cotswolds)丘陵农地.
2 农场里的房屋.
3 新西兰的牧羊风光.

---

farm out 租出(以收租税等).
fárm-hànd (*n.*) 农场工人.
fármhòuse (*n.*)农家，附属于农场的房舍.
fármstèad (*n.*)(含建筑物的)农场，农庄.
fármyàrd (*n.*)农家庭院.

[拉丁语 *firma*(决定后的付款，地租). 原仅于有关借地时使用]

:farm·er [fá:mə/fármər][ˋfɑrmɚ] *n.* **1** 农场经营者，农场主人，农夫(one who farms). **2** (租税等的)承包人，**fármer-gèneral**(*n.*)〖史〗(法国君主时代的)征税承包人.

far·o [féərou][ˋfɛro] *n.* 〖扑克牌〗法罗牌戏：一种纸牌游戏，每次从成堆的扑克牌中抽出最顶端的一张，由参加者猜测这张特定牌将会于第几次出现的赌博游戏.
[源于 PHARAOH]

Far·öe Is·lands [féərou][ˈfɛro](亦作 **Faröes**)[加冠词 the]法罗群岛:位于北大西洋的丹麦群岛,主要城市为托尔斯港(Thorshavn).

fa·rouche [fərúːʃ][fəˈruʃ] *adj*. 1 不合群的,怄郁寡欢的(sullen). 2 内向的,羞怯的(shy).

far·ra·go [fərɑ́ːgou,-réi-][fəˈrago,-ˈre-] *n*. (pl. **-gos**,《美》**-goes**)混合,混杂物(medley, hotchpotch).
[拉丁语(←*far* 谷物),(将谷物以热水拌匀)"混合饲料"之意]

far·ri·er [fǽriə/-ər][ˈfærɪə] *n*.《英》1 蹄铁匠(shoeing-smith). 2 马[兽]医(horse-doctor).
fár·ri·er·y *n*.

far·row [fǽrou][ˈfæro] *n*.(猪的)分娩(giving birth to pigs),一胎所生的小猪(litter of pigs). —— *vt*. 生产(小猪)(produce). —— *vi*.(猪)产小猪(produce pigs).

fart [fɑːt/fɑrt][fart] *vi*《鄙》放屁(emit wind from the anus). —— *n*. 屁.

·**far·ther** [fɑ́ːðə/fɑ́rðər][ˈfarðə] *adv*., *adj*. (▶ far 的比较级)—— *adv*. 1 较远地,更远地. —— *I cannot walk any farther*. 我再也走不动了. 2 更加地,更进一步地(to a greater extent). —— *adj*. 1 较远的,更远的(more distant): —— *on the farther bank of the river* 在河的彼岸. 2 更进一步的(more advanced);更扩充的,追加的(more extended, additional, more).
fár·ther·mòst [-mòust][-ˌmost] *adj*. 最远的.

·**far·thest** [fɑ́ːðist/fɑ́r-][ˈfarðɪst] *adj*., *adv*. (▶ far 的最高级)—— *adv*. 最远地(to or at the greatest distance). —— *adj*. 最远的(most distant).

far·thing [fɑ́ːðiŋ/fɑ́r-][ˈfarðɪŋ] *n*. 1 法寻(原为英国通用的最小额硬币)= ¼ 便士(penny). 2 少量,微量(very small amount).

far·thin·gale [fɑ́ːðiŋgèil/fɑ́r-][ˈfarðɪŋ,gel] *n*. 裙环:16～17 世纪时用以撑大女裙的腰框. ✽
farthingale chair 裙环椅:17 世纪左右时所用的椅子. 坐席宽大,背直而低,无扶手(→图 CHAIR).

f. a. s《略》free alongside ship〖商〗船边交货.

fas·ces [fǽsiːz][ˈfæsiz] *n*. [pl.] 1 束棒:以数根木棒绑缚斧柄,上露战斧的斧刃. 为古罗马王权的标志,由执政官等的高级领导者持有. 分为 6 根、12 根等,依地位高低有所区别. ✽2 意大利法西斯党的党徽(emblem of Italian Fascists).
[拉丁语,*fascis*(束,把,捆)的复数形]

Fas·ci [fǽʃiː][ˈfæʃi] *n*. [作复数用]1895 年左右于西西里岛组成的团体,或墨索里尼(Mussolini)的意大利法西斯党等政治性团体.

fas·ci·a [fǽʃiə, féiʃə][ˈfæʃɪə,ˈfeʃə] *n*. 1〖建〗柱顶横梁的横带:位于层檐或飞檐之下,木或石制的扁长横板(→图 ORDER). 2〖解〗筋膜:分离肌肉层、包围肌肉束的结缔组织的薄膜(→图 MUSCLE). 3 斑纹,条纹(stripe),带状物,细绳(band, fillet, belt).
fás·ci·al *adj*

fas·ci·ate [fǽʃièit][ˈfæʃɪ,et], **-at·ed** [-èitid][-ˌetɪd] *adj*. 1〖植〗带化的:茎的一部分,因异常生长而呈扁平的形态. 2〖动〗带状且有条纹的(striped).
fas·ci·a·tion [fæ̀ʃiéiʃən][ˌfæʃɪˈeʃən] *n*.

fas·ci·cle [fǽsikl][ˈfæsɪkl], **-cule** [-kjùːl][-ˌkjul] *n*. 1(分期出版的)分册(one part of a book published by instalments). 2〖植〗密伞花序,丛生(bunch, bundle). 3〖解〗(肌纤维及神经的)束.
fas·cic·u·lar [fəsíkjulə/-lər][fəˈsɪkjulə],
fas·cic·u·late [fəsíkjulit][fəˈsɪkjulɪt],
-lat·ed [-lèitid][-ˌletɪd] *adj*. **fas·cic·u·lá·tion** *n*.

fas·cic·u·lus [fəsíkjuləs][fəˈsɪkjuləs] *n*. (pl. **-li**)[-lài][-ˌlaɪ] = FASCICLE.

fas·ci·nate [fǽsinèit][ˈfæsn̩,et] *vt*. 1(蛇等对猎物)慑住…使动弹不得(deprive of the power of escape or resistance). 2 使神魂颠倒,使迷惑(attract irresistibly, enchant, charm).
fás·ci·nàt·ing *adj*. **fás·ci·nàt·ing·ly** *adv*.
fàs·ci·ná·tion *n*.

fas·ci·na·tor [fǽsinèitə/-tər][ˈfæsə,netə] *n*. 1 有魅力者(charming person). 2(古代妇女所用柔软的)围巾,头巾(woman's head-scarf).

fasces/束棒



fas·cine [fæsíːn][fæˈsin] *n*.〖筑城〗梢捆,束柴:筑战壕的侧壁或造炮台时所用的材料.

Fas·cism [fǽʃizəm,-sizəm][ˈfæʃ,ɪzm̩,-sɪzm̩] *n*. 法西斯主义. 1 1922～1943 年意大利标榜民族主义及反共的一种独裁政治思想. 2 [通常 f-]极右派的思想,沙文主义.
Fás·cist, fás- *n*., *adj*. [→ FASCES]

fash [fæʃ][fæʃ] *vt*.《苏格兰》[亦作反身用法]打扰,使苦恼,使烦恼(bother, trouble, inconvenience). —— *n*. 烦恼,麻烦.

·**fash·ion** [fǽʃən][ˈfæʃən] *n*. 1 方法,作风,作法(manner): —— *in one's own fashion* 以自己的作法. 2 制法,外形(make, shape);形式,型(style, pattern). 3(服装等的)潮流,流行;流行的习惯[风俗,样式]: —— *be in* [*out of*] *fashion* 流行[过时]. ✽4 [加冠词 the]现代[当代]风尚;时髦的人[物].
after [***in***] ***a fashion*** 不太满意地,勉强(not satisfactory, but somehow or other).
after the fashion of 照…样[式],模仿….
of fashion 上流的: —— *a man* [*woman*] *of fashion* 上流社会的人[贵妇].
—— *vt*. 做成…形状,塑造成…(give shape to, form mould)〈*into*〉: —— *fashion a lump of clay into a bowl* 用一块粘土制作碗. **fáshion-plàte** (*n*.)(1)(彩色印刷等的)最新时装图样. (2)服装极时髦的人.

·**fash·ion·a·ble** [fǽʃənəbl][ˈfæʃənəbl̩] *adj*. 1 赶时髦的,流行的,时新的(following or suited to the fashion): —— *a fashionable dress* 时髦的服装. 2 上流社会的,社交界的;上流社会人士所喜好的: —— *a fashionable dressmaker* 为时髦淑女服务的裁缝.
fásh·ion·a·ble·ness *n*. **fásh·ion·a·bly** *adv*.

fast[1] [fɑːst;美 + fæst][fæst] *vi*. 1(为宗教的修行或服丧而)禁食,斋戒,禁食某种食物(abstain from food). 2 绝食,断食(go without food). —— *n*. 1 禁食,2 斋戒期,禁食期. 3 绝食.
fást-dày (*n*.) 斋戒日.

:**fast**[2] [fɑːst;美 + fæst][fæst] *adj*. 1 快速的,迅速的(rapid, quick-moving): —— *a fast speaker* 说话快速的人. 2 动作敏捷的(producing or allowing quick motion). 3(钟表)走得快的(more advanced than the standard time): —— *This clock is one minute fast*. 这只钟快一分钟. 4(用于板球)投快速球的. 5〖摄影〗(透镜)快速摄影的;(软片)敏感度高的(very sensitive to light). 6 放荡的,耽于游乐的: —— *a fast life* 放荡的生活. 7 牢固的,坚牢的(firmly fixed or attached): —— *take a fast hold of* 把…握得紧紧的. 8 不变的,忠实的(steadfast): —— *a fast friend* 忠实的朋友. 9(颜色等)不褪色的(not fading or washing out): —— *a fast color* 不褪的颜色.
—— *adv*. 1 快地,迅速地(quickly): —— *run fast* 快跑. 2 接连不断地(in quick succession): —— *It is raining fast*. 雨连续不断地下着. 3 坚定地,稳固地,坚实地(firmly): —— *stand fast* 不让步. 4 酣睡地: —— *be fast asleep* 熟睡. 5 放荡地 —— *live fast* 生活放荡. 6《古·诗》迫近地,接近地(close)〈*beside*, *upon*〉.
play fast and loose(1)行为态度不负责任. (2)玩弄.
fástbàck (*n*.)(1)流线型汽车的车型. (2)(1)型的汽车.
fast one《俗》诈欺的行为,诡计.

·**fas·ten** [fɑ́ːsən;美 + fǽsən][ˈfæsn̩] *vt*. 1 使牢固,使固定(make fast, attach, fix);关锁,系结,缚捆(secure by some tie or bond)〈*to*, *on*, *up*〉: —— *fasten a door* 把门销上. 2 使(视线、注意等)朝向…,集中于…(*on*, *upon*): —— *fasten one's eyes on* 定睛注视…. 3 给某人取名字[绰号](fix),使(人)蒙受(污名等);将(厌恶的东西)推给(人)〈*on*, *upon*〉.
—— *vi*.(门等)关上,(锁等)锁上(become fast).
fasten on [***upon***](1)抓紧,握住(lay hold of);抓住(借口等)(seize on). (2)挑出…(作为攻击的目标)(single out for attack).
fás·ten·er *n*. 夹持器;扣子、钩子等.
fás·ten·ing *n*. 紧固件;扣紧,扎牢.

fas·tid·i·ous [fæstídiəs][fæsˈtɪdɪəs] *adj*. 容易厌烦的(easily disgusted),吹毛求疵的(exacting in taste),苛求的,难以取悦的(hard to please).
fas·tíd·i·ous·ly *adv*. **fas·tíd·i·ous·ness** *n*.

fas·tig·i·ate [fæstídʒièit,-it][fæsˈtɪdʒɪ,et,-ɪt] *adj*.〖植〗1 锥形的,圆锥形的(with conical or tapering outline). 2(树枝)聚集成扫帚状的.

fast·ness [fɑ́ːstnis;美 + fǽst-][ˈfæstnɪs] *n*. 1 坚牢,(颜色的)固定. 2 急速,迅速. 3 城堡,要塞(stronghold, fortress).

·**fat** [fæt][fæt] *adj*., *n*., *v*. (**-tt-**)—— *adj*. 1 胖的,丰满的,肥胖的(plump): —— *a fat man* 肥胖的男子. 2(屠宰用)养肥的. 3 脂肪质的,油腻的: —— *fat meat* 肥肉. 4《美》(木材)树脂性的;(黏土)富有可塑性的. 5 肥沃的,丰富的(fertile, rich);(工作等)收益多的: —— *fat land* 肥沃的土地. 6 粗的,厚的(thick);(铅字等)粗体的(substantial): —— *a fat purse* 鼓鼓的钱袋. 7 储蓄丰富的,富裕的. 8 迟钝的,愚蠢的. 9《俗》(职务性质)值得一干的.
a fat lot《俗》《通常作反语》一点儿也不(very little). —— *n*. 1(肉的)肥肉,脂肪,肥肪质;(烹饪用的)油,牛油. 2〖化〗脂(肪):油脂,亦即脂肪酸类的甘油酯,在常温下呈固体. 3《口语》最好的部分(best or richest part). 4 肥胖,丰满: —— *run to fat* 长胖.
The fat is in the fire. 这下子可糟了,事情严重了.
live on the fat of the land 生活奢侈(have the best of everything).
—— *vt*. 养肥. —— *vi*. 肥胖.
kill the fatted calf 热烈欢迎(回头的浪子)(〖圣〗《路加福音》15).
fát·less, fát·tish *adj*. **fát·ness** *n*.
fát·hèad (*n*.)愚钝者,傻瓜(stupid person).
fát·stòck (*n*.)为屠宰用而养肥的家畜.
fát·wìtted (*adj*.)《口语》愚钝的,愚蠢的(stupid).

farthingale/裙环
下图为 16 世纪时装上裙环的礼服,A 是西班牙款式,B 是法国款式. C 为法国款式的裙环.





1



2

fashion/时尚

女性服饰常反映各时代的社会风尚。图1为19世纪20年代的柔软衣服，反映出革命后的欧洲精神。图2为1900年前后纤细的衣服，是对拘束的维多利亚王朝的一种反抗。图3为20世纪30年代妇女的男性化短发型，显示出倡导提高女权的社会风貌。



3

·**fa·tal** [fèitəl] [ˈfetl] *adj.* **1** 不可避免的(inevitable)，必然的(necessary)。**2** 命运的，命中注定的(of or appointed by destiny)；重大的，决定性的(important)：—*the fatal day* 关键之日。**3** 毁灭性的(destructive)。**4**(对…)致命的，要命的(ending in death, sure to kill)〈*to*〉：—*a fatal wound* 致命伤。

fá·tal·ly *adv.* **fatal sisters** [加冠词 the]司命运的三女神(the Fates)。

fa·tal·ism [féitəlizəm] [ˈfetḷˌɪzṃ] *n.* **1**〖哲〗命运论，宿命论：认为所有事物均遵循必然的超自然法则，无论人的意志或智力都无法加以改变，亦称命运观、命运论。**2** 一切顺从命运，听天由命(submission to all that happens as inevitable)。

fá·tal·ist *adj.*、*n.*

fà·tal·ís·tic *adj.* **fà·tal·ís·ti·cal·ly** *adv.*

fa·tal·i·ty [fətǽliti, fei-] [fəˈtælətɪ, fe-] *n.* **1** 命运，宿命(subjection to or supremacy of fate)。**2** 天数(predestined liability to disaster)。**3** 致命(fatal influence)。**4** 不幸，灾难(misfortune calamity)；(因事故等的)意外死亡(death by an accident)。

fa·ta·lize [féitəlàiz] [ˈfetəˌlaɪz] *vi.* 倾向宿命论(incline to fatalism)。—*vt.* 听天由命(subject to government by fate)。

Fa·ta Mor·gana [fáːtə mɔːgáːnə/mɔr-] [ˈfɑtəmɔrˈgɑnə] 法塔·莫尔加纳。**1** 摩根·勒费伊(Morgan le Fay)的意大利名。亚瑟(ARTHUR)王传说中的妖怪，即亚瑟王的妹妹。据称此一传说乃由诺曼人传至西西里岛。

2 意大利南部与西西里岛之间的海上经常出现的海市蜃楼，其形状纵长而宽广，宛如摩根·勒费伊的宫殿，时隐时现。

·**fate** [feit] [fet] *n.* **1** 命运，宿命(what is destined to happen)：—*by the irony of fate* 命运的嘲弄。

2(人的)最后的结局，定数(ultimate condition, destiny)：—*decide* [*fix*, *seal*] *a person's fate* 决定某人的命运。

3 死亡(death)；毁灭(destruction, ruin)：—*meet one's fate* 死，送命。

4〖神话〗命运女神(goddess of destiny)。

5 [the Fates]〖希腊神话〗命运三女神：指克洛索(Clotho)、拉基西斯(Lachesis)、阿特洛波斯(Atropos)等三神。

6〖北欧神话〗诺恩(Norns)。

as sure as fate 十分正确地[的](quite certain)。

—*vt.* **1** [通常作被动语态]注定：—*be fated to die young* 命该夭折。**2** [用于过去分词]注定失败。[拉丁语 *fatum*(*fari*(谈)完成分词中性单数形的名词用法)，"被告知，神托，命运"之意]

fate·ful [féitfəl] [ˈfetfəl] *adj.* **1** 预言的(prophetic)。**2** 宿命的，重大的，决定性的(important and decisive)。**3** 命中注定的，命运的(controlled by or showing the power of fate)。**4** 致命的。

fáte·ful·ly *adv.*

:**fa·ther** [fáːðə/-ðər] [ˈfɑðɚ] *n.* **1** 父亲(male parent)；义父；继父；养父(one who has adopted a child)：—*The child is father of the man.*《谚》童年时期可决定一个人的未来/*Father is here.* 父亲在此(▶ 指自己的父亲，常不加冠词，字首用大写)。

2 [通常 pl.]祖先，祖宗(forefather)：—*sleep with one's fathers* 死了。

3 被尊奉为父者：—*the father of one's country* 国父。

4 创始者，发明者，倡导者；(初期的)领导者(early leader)；(宗教上的)指导者(religious teacher)：—*the father of medicine* 医学之父。

5(亦作 **Fathers of the Church**)[the Fathers]教父：尤指1～5世纪初期基督教的杰出作家。

6(1)[F-]上帝(God)。(2)[the F-]〖神学〗(三位一体(the Trinity)中的第一位的)天父。

7 德高望重，如神之人(god)；元老(oldest member)；[pl.]先驱，长老(leading men, elders)。

8〖教会〗听告解的神父(confessor)；神父；(隶属教团、修道院的)神父；修道院院长。

—*vt.* **1** 为…之父。**2** 创立，创始(originate)。**3** 承认为…的父亲[作者]。**4** 确定(人、作品)为…的孩子[作品]〈*on*〉。**5**《古》举止似父亲，以父亲般的姿态照顾。

fá·ther·less, **fá·ther·like**, **fá·ther·ly** *adj.*

fá·ther·hòod, **fá·ther·li·ness** *n.*

fáther-in-làw (*n.*) 岳父，公公。

fátherlànd (*n.*)(1)祖国，故国(one's native country)。(2)[the F-]德国(Germany)。

father of lies 撒旦(the Devil)(〖圣〗《约翰福音》44)。

Father of the House [加冠词 the]最资深的议员。

Holy Father [加冠词 the]〖罗马天主教会〗教皇(the Pope)。

the Right [**Most**] **Reverend Father in God** 大师。(冠于主教姓名前的尊称)。

fath·om [fǽðəm] [ˈfæðəm] *n.* **1** 英寻：用音响测定水深的度量单位＝6英尺(约183厘米)。**2**《英》(成束的木材)剖面为6平方英尺的木材量(quantity of wood 6 feet square in section)。▶ 与数词连用时，常单复数同形。—*vt.* **1**(以测铅线)测量水深，探测(sound)。**2** 推测(人心)，看透，洞察(get to the bottom of, comprehend)。

fáth·om·less *adj.* 深不可测的，无底的(of measureless depth)。

fáth·om·less·ly *adv.*

fa·thom·e·ter [fæðɔ́mitə/-ðɑ́mitər] [fæˈðɑmətɚ] *n.* 回声测深仪：以音波在海里的往返时间，测量水深的航海仪器。

·**fa·tigue** [fətíːg] [fəˈtig] *n.* **1**(身心的)疲乏，疲劳：体内能量过度消耗，而引起机能减退，亦可因精神方面引起，有倦怠的感觉。有急性疲劳与惯性疲劳之分，若有充分的睡眠，加上热量补给，多能消除疲劳。

2 劳动，劳役(wearying task)。

3〖军〗(常用于惩罚)杂务；(亦作 **fatigue-party**)杂役。

4〖机〗(由反复操作而产生的)疲乏(weakness)。

5 [pl.]〖军〗工作服。

—*vt.* 使疲劳(tire, exhaust)。

Fat·i·ma [fǽtimə] [ˈfætɪmə] *n.* 法蒂玛：穆罕默德(Muhammad)与第一任妻子所生的女儿。

Fat·i·mite [fǽtimàit] [ˈfætəˌmaɪt]，**-mid** [-mid] [-mɪd] *adj.* **1** 法蒂玛之子孙的。**2** 法蒂玛王朝的：指909～1171年间统治非洲北部、埃及、叙利亚一带的王朝。

—*n.* **1** 法蒂玛与其丈夫阿里(Ali)的子孙。**2** 法蒂玛王朝之王。

fat·ling [fǽtliŋ] [ˈfætlɪŋ] *n.* 肥畜：为供肉食而养肥的小猪、小牛等。

fat·ten [fǽtən] [ˈfætṇ] *vt.* **1**(为供食用而将家畜等)养肥(make fat)。**2** 使(土地)肥沃(enrich)。

—*vi.* 增大，变肥(grow fat)。

fat·ty [fǽti] [ˈfætɪ] *adj.* **1** 脂肪状的(like fat)，油质的，油腻的(unctuous, greasy)。**2** 脂肪性的，多脂肪的(consisting of fat, adipose)。**3**〖医〗脂肪过剩的(with morbid deposition of fat)。

fatty acid〖化〗脂肪酸：为 $C_nH_{2n}O_n$ 同系物，分子式 $C_nH_{2n+1}\cdot COOH$，为烷属醇类或醛类的氧化衍生物。普遍存在于动植物界，可做化妆品、肥皂等合成产品。

fatty degeneration〖医〗脂肪变质：细胞内的脂肪过量蓄积，招致细胞退化的现象。

fat·u·ous [fǽtjuəs/-tʃu-] [ˋfætʃuəs] *adj.* 愚蠢的，白痴的(vacantly silly, idiotic). **fát·u·ous·ly** *adv.* **fát·u·ous·ness. fa·tu·i·ty**[fətjú:iti/-tjú:-] [fəˋtjuətɪ]*n.*

fau·bourg [fóubuəg/-buərg] [ˋfobuəg]*n.* (尤指巴黎的)郊区(suburb). [法语]

fau·ces [fɔ́:si:z] [ˋfɔsiz]*n.* 〖解〗[pl.] 咽门；在口腔深处，上为软口盖，下为舌根，状如横裂之沟，前方称口腔咽门，后方称鼻腔咽门(→图 HEAD).

fau·cet [fɔ́:sit] [ˋfɔsɪt]*n.* (木桶等的)活栓；《美》龙头(tap).

faugh [fɔ:] [fɔ] *int.* 呸，嘘，哗(表示厌恶或轻蔑的声音).

Fa(u)lk·ner [fɔ́:knə/-nər] [ˋfoknə] **William** ～福克纳(1897～1962)；美国著名小说家，作品风格初期以沉郁的写实主义为主，后期则对大自然充满浓厚的希望与共鸣. 1919 年获诺贝尔文学奖. ✽

·**fault** [fɔ:lt, fɔlt/fɔ:lt] [fɔlt] *n.* **1** 缺点，短处，毛病(defect)：—*a man of many faults* 缺点很多的人. **2** 过错，罪过(offense). **3** (过失的)责任(responsibility for something wrong)；过失：—*Whose fault was it?* 这是谁的过失? **4** 谬误，错误：—*a fault of grammar* 语法上错误. **5** 〖网球〗发球失误；网球比赛时，发球未能击入有效区域. **6** 〖狩猎〗嗅迹的丧失(loss of scent)；失去嗅迹(check). **7** 〖地质〗断层(→图 ROCK). **8** (冰的)裂缝.
at fault(1)错误(in the wrong)；归咎(to blame). (2)茫然不知所措(at a loss).
find fault with 找…茬儿，批评，责难(complain of).
to a fault 极端，过分.
—*vt.* **1** 批评，责难. **2** 〖地质〗使发生断层.
—*vt.* 〖地质〗发生断层.
fáult·less *adj.* **fáult·less·ly** *adv.* **fáult·less·ness** *n.*
fáult·y *adj.* **fáult·i·ly** *adv.* **fáult·i·ness** *n.*
double fault〖网球〗两次发球失误：连续两次发球都失败. **fáultfinder**(*n.*)揭人短处者，吹毛求疵者.
fáultfinding (*n.*)挑剔，责难，揭人短处.
—(*adj.*)吹毛求疵的，揭人短处的.
fault plane〖地质〗断层面.

faun [fɔ:n] [fɔn]*n.* 〖罗马神话〗农牧神：半人半羊状的农牧神之一. 其特征为长着山羊的尾、角、耳朵和脚，相当于希腊好色的山林之神萨梯(satyr). ✽ [源于法乌努斯(FAUNUS)]

fau·na [fɔ́:nə] [ˋfɔnə]*n.* (pl. **-nae, -nas**)[通常加冠词 the][某一地方或某一时代的)动物区系，动物志(animals or animal life).
fáu·nal *adj.*
[近代拉丁语，源于农牧神法乌纳(*Fauna*)(FAUNUS 之妹)]

Fau·nus [fɔ́:nəs] [ˋfɔnəs] 〖罗马神话〗法乌努斯：古罗马畜牧农林神. 是保护牧人与农人的神，相当于希腊的牧神潘(PAN).

Faust [faust] [faust]*n.* 浮士德. **1** 1488～1541 年左右，居住于德国的一位流浪占星术师及法师，据说曾将灵魂出卖给魔鬼. **2** 马洛(Marlowe)所著《浮士德斯博士》及歌德(Goethe)所著《浮士德》等剧的主角.
Fáust·i·an *adj.*

faute de mieux [fòut də mjə́:] [ˌfot dəˋmjə] 因无更好的选择(for want of any better alternative). [法语]

fau·teu·il [foutʌ́i:] [foˋtʌi]*n.* (剧场)楼下最前排的特别座(theater-stall)；《古》有扶手的椅子(armchair). [法语]

faux pas [fou pá:] [ˋfoˋpɑ] (pl. **faux pas**[pá:z] [pɑz])(指女性)品性不端，轻率(act which compromises one's reputation)；过失，过错(mistake). [法语(*faux* 错误，*pas* 步行)]

·**fa·vo(u)r** [féivə/-vər] [ˋfevə]*n.* **1** 善意，关切(friendly regard)；赞成(approval)：—*look with favor on* 表示赞同. **2** 亲切的行为：—*May I ask a favor (of you)?* =*Will You do me a favor?* 请你帮个忙行吗? **3** 爱护，宠爱(good graces). **4** 偏袒，偏爱(kindness beyond what is due or usual)：—*show favor* 袒护. **5** (出于善意的)赠品；属于某一团体的徽章，缎带. **6** 《古》协助，支持(aid, support)：—*under favor of night* 趁着黑夜. **7** 相貌，容貌(looks countenance).



Fa(u)lkner/福克纳
出生于密西西比州北部的新奥巴尼(New Albany)，后迁居牛津. 其写作以南方的风土民情为主题，虚构约克纳帕塔法县(Yokanapatawpha)为舞台，以实验的手法，陆续发表了《萨托里斯》(*Sartoris*)(1929)、《押沙龙！》(1936)、《声音与疯狂》(1929)等短篇小说集，1949 年获诺贝尔文学奖，他与海明威同是"失落的一代"作家的代表.

by favor of 烦请…面交. ▶ 托人带信时写于信封上的文句.
find favor in the eyes of 得…欢心(be liked by).
in favor of(1)赞成…(on behalf or in support of)；支持…(on the side of). (2)有利于…(to the advantage of). (3)(将支票等)付给….
—*vt.* **1** 喜爱(look kindly upon)，赞成(approve)：—*Fortune favor the brave.* 《谚》幸运找勇士. **2** 爱护，宠爱(treat kindly countenance). **3** 偏爱，偏袒. **4** 惠赐，施惠(indulge, oblige)〈*with*〉：—*Will you favor us with a song?* 你愿意为我们唱一首歌吗? **5** (气候或事情等)对…有利，使顺利：—*The weather favored our picnic* 天气使我们的野餐顺利举行. **6** 协助，援助(aid, support). **7** 《口语》(面貌或外表)相似(resemble)：—*He favors his father.* 他长得像他的父亲. **8** 〖报纸用语〗挑喜欢的穿[穿戴在身上](choose to wear).

·**fa·vo(u)r·a·ble** [féivərəbl] [ˋfevərəbl]*adj.* **1** 好意的.
2 赞成的，赞许的(approving)：—*We are favorable to the plan.* 我们赞成这个计划.
3 有前途的，有希望的(promising)：—*take a favorable turn* 好转.
4 有帮助的，适合的(helpful, suitable)〈*to*〉：—*a favorable wind* 顺风/*a report favorable to one* 对某人有利的报告.
5 受人喜爱的：—*make a favorable impression on a person* 给人一个好印象.
fá·vor·a·bly *adv.*

faun/农牧神



fá·vor·a·ble·ness *n.*

fa·vo(u)red [féivəd/-vərd] [ˋfevəd] *adj.* **1** 好意的. **2** 优惠的(having unusual advantages). **3** 有…面貌的.
íll-fàvoured(*adj*)难看的，丑陋的(having ugly features).
most favored nation clause 最惠国条款：缔约国之间签订的商务条约，规定一方如给予任何其他国家最惠国待遇时，另一方也可以得到相同的待遇.
most favored nation treatment 最惠国待遇.
wéll-fàvored (*adj.*)美貌的，有姿色的(having handsome features).

·**fa·vo(u)r·ite**[féivərit] [ˋfevərɪt] *adj.* 最喜爱的(preferred above others)；宠爱的：—*My favorite songs* 我最喜爱的歌. —*n.* **1** 最受喜爱的人或物：—*a fortune's favorite* 命运的宠儿. **2** (王侯的)宠臣. **3** [加冠词 the](竞赛或赛马中的)最有希望获胜者(马).
fá·vo(u)r·it·ism *n.* 偏袒，偏爱.

Fawkes [fɔ:ks] [fɔks] **Guy**～福克斯(1570～1606)；英国约克郡的天主教徒，为火药阴谋案(the Gunpowder Plot)的同谋者. 因反对迫害天主教徒，与凯茨比(Catesby)等人共谋，于 1605 年 11 月 5 日议会开议典礼当日，在议会安置火药，炸死国王、大臣等人，事发被捕，被处以绞刑.
Guy Fawkes day 福克斯被捕日(11 月 5 日)当天要放烟火，焚烧福克斯肖像.

fawn[1] [fɔ:n] [fɔn] *n.* **1** (未满一岁的)幼鹿，(young fallow, etc. deer). **2** 淡黄褐色(light yellowish blown). —*adj.* 淡黄褐色的. —*vt.* 生(小鹿)(bring forth). —*vi.* (鹿)产子.

fawn[2] [fɔ:n] [fɔn]*vi.* **1** (狗等摇尾或匍匐地上)乞怜，讨好(show affection)〈*on, upon*〉. **2** (对人)谄媚，奉承(behave servilely, ringe)〈*on, upon*〉.
fáwn·ing *adj.*
fáwn·ing·ly *adv.*

fay [fei] [fe] *n.* 《文语》小仙女(fairy).

F. B. A. 《略》Fellow of the British Academy 不列颠学会会员.

F. B. I. 《略》Federal Bureau of Investigation 《美》联邦调查局.

F. C. 《略》Football Club 足球协会[俱乐部].

F. C. A. 《略》Fellow of the Institute of Chartered Accountants(英国)特许会计师协会会员.

F. C. I. S. 《略》Fellow of the Chartered Institute of Secretaries 特许文书协会会员.

F. C. O. 《略》Foreign and Commonwealth Office《英》外交和联邦事务部.


F. D. 《略》*Fidei Defensor* 护教者(Defender of the Faith)，(英王的尊号). [拉丁语]

fe·al·ty [fí:əlti] [ˋfiəltɪ]*n.* 〖史〗**1**(臣仆对领主、君主的)忠诚，忠贞(fidelity). **2** 宣誓效忠(acknowledgement or obligation of fidelity).

:**fear** [fiə/fiər] [fɪə] *n.* **1** (对迫近险境或恶事的)惊恐，恐惧(alarm painful emotion)：—*run away for fear* 吓得逃走. **2** 忧虑，挂念，担心(dread)〈*of lest*＋从句，*that*＋从句〉：—*There is no fear of rain today.* 不必担心今天会下雨/*I have no fear that she will go out.* 我不担心她会出门. **3** (对神明的)敬畏，崇敬(dread and reverence)：—*the fear of God* 对上帝的敬畏. **4** (对安全的)挂虑(anxiety).
for fear lest [***that***]为防止…起见(in order to avoid or prevent).
for fear of 恐怕…，因恐…
No fear! 《口语》当然不！(it is not likely).
without fear or favor 公平地.
—*vt.* **1** 恐惧，惧怕(be afraid of)：—*fear death* 惧怕死亡. **2** (对做事)踌躇，犹豫(hesitate, shrink from)〈*to* do, *doing*〉. **3** 担心，忧虑(be afraid)〈*that*＋从句〉：—*I feared that he would fail.* 我担心他会失败/*I fear (that) we are too late.* 恐怕我们已太迟了. **4** 敬畏(上帝). —*vi.* **1** 恐惧，惧怕：—*Why should I fear?* 我为什么要害怕? **2** 担心，忧虑. **3** (对安危)挂虑：—*I fear for his health.* 我挂虑他的健康.
[古英语 *fǣr*(突然的灾难，危险)]



feather/羽毛
上图为七彩鹦鹉，其美丽的羽毛常用作女性的装饰品. 右下图是羽毛各部分的构造图.



·**fear·ful** [fíəfəl/fíər-] [ˋfɪrfəl]*adj*. **1** 可怕的，恐怖的(terrible, awful). **2** 惧怕的，胆怯的(frightened, timid). **3** 因(恐惧)而不敢行事的(lacking the resolution)〈*to* do〉: —be fearful to run the risk. 因害怕而不敢冒险. **4** 担心…的，忧虑…的〈of, lest+从句, that+从句〉: —be fearful of losing one's fortune 担心失去财产/I was fearful lest he should be angry. 我担心他会勃然大怒. **5** 敬畏的，虔诚的(*pious*). **6**《口语》可恶的，非常的(*annoying, extreme*): —*a fearful cold* 重感冒.

féar·ful·ly *adv*.

féar·ful·ness *n*.

·**fear·less** [fíəlis/fíər-] [ˋfɪrlɪs]*adj*. 无畏的，勇敢的，毫不畏惧的(feeling no fear, brave); 不怕的: —*fearless of any danger* 不惧任何危险.

féar·less·ly *adv*.

féar·less·ness *n*.

fear·some [fíəsəm/fíər-] [ˋfɪrsəm]*adj*. 恐怖的，可怕的(appalling).

féar·some·ly *adv*.

féar·some·ness *n*.

fea·si·ble [fíːzibl] [ˋfizəbl]*adj*. **1** 可实行的，切实可行的(practicable, possible). **2**《口语》适宜的，方便的，适用的(manageable, convenient, serviceable). **3** 合理的，可能的(likely, probable).

féa·si·bíl·i·ty *n*.

·**feast** [fiːst] [fist] *n*. **1**(宗教上的)节日，节期(religious anniversary); 每年村庄的祭典(annual, village festival). ▶ 在原教区的教会中，举行祭典仪式，赞美上帝. **2** 盛宴，祝宴: —*a weeding feast* 婚宴. **3** 赏心悦目的事，欢乐(rich treat to the senses or mind): —*a feast for the eyes* 赏心悦目之事.

—*vt*. **1** 款宴，招待. **2** 通宵饮宴〈*away*〉. **3** 使愉快，使享受: —*feast one's eyes on a picture* 饱览名画.

—*vi*. **1** 宴乐，享受. **2** 享乐.

movable feast 节期因年而异的节日：每年的日期都不一样的节日，如复活节(Easter)等.

feat[1] [fiːt] [fit]*n*. **1** 伟业(noteworthy act)，(尤指)英勇的事迹(deed of valor). **2** 武艺，技艺(act of dexterity or strength, surprising trick).

feat[2] [fiːt] [fit]*adj*.《古·英方言》**1** 精巧的，机敏的，灵巧的(adroit, smart, dextrous). **2** 整洁的(neat).

féat·ly *adv*.

·**feath·er** [féðə/-ər] [ˋfɛðɚ]*n*. **1**〖动〗羽毛：鸟类动物皮膜组织的衍生物，其功能是构成翅膀及尾巴，使鸟类能飞翔，其次是保持恒定的体温. **2**[集合名词]羽毛: —*Fine feathers make fine birds*.《谚》人靠衣装. ✽ **3**〖箭术〗箭翎. **4**(帽子上的)装饰羽毛(plume). **5**[集合名词]猎鸟(game-birds). **6** 丛毛，翘起的头上的毛发(ridge of upright hair). **7**(宝石的)羽状瑕疵. **8** 非常轻的东西(very light object). **9**〖划船〗桨水平的返回.

birds of a feather = ***birds of the same feather*** 有共同志趣的人们；物以类聚(people of the same kind or character).

a feather in *one's* ***cap*** 值得骄傲的事，某人的荣誉标志(something one may be proud of).

in high [***full***] ***feather*** 意气洋洋，精神抖擞(in good spirits).

—*vt*. **1** 插羽毛于…，饰以[覆以]羽毛(状的东西). **2** 放平(桨面). **3**〖射击〗(没射准鸟)射到羽毛. **4**〖空〗顺流螺桨：使飞机螺旋桨的翼面和飞行方向平行. —*vi*. **1** 如羽毛般地摇动[晃动]. **2** 水平的翻回(桨面). **3**〖狩〗(猎犬一面跟踪嗅迹一面)抖动身体.

feather *one's* ***nest*** 中饱私囊(enrich oneself).

féath·ered, féath·er·less, féath·er·y *adj*.

féath·er·i·ness *n*.

féather-bèd (*n*.)羽毛床垫. —(*vt*.)使方便顺利(make things easy for); 滥雇(工人)，限产超雇.

féather-bràined [**-hèaded**](*adj*.)愚笨的(silly).

féather-èdge (*n*.)(楔形板的)薄边. —(*vt*.)削薄.

féather-stitch (*n*.)羽毛绣(→图 STITCH).

féather-wèight (*n*.)(1)不重要的物[人](very light thing or person).
(2)(拳击的)次轻量级选手(→BOXING.)

feath·er·ing [féðəriŋ] [ˋfɛðərɪŋ]n. **1**[集合名词]羽毛(plumage). **2** 箭翎(feathers of an arrow). **3**(动物的)羽毛状的丛毛(feathery structure in an animal's coat). **4**(花的)羽毛状的斑纹(feather-like marking).

·**fea·ture** [fíːtʃə/-tʃər] [ˋfitʃɚ]*n*., *v*. (**-tured**; **-turing**) —*n*. **1**[通常 pl.]相貌，面貌，容貌. **2** 容貌的一部分如(鼻、眼、耳、嘴等): —*Her eyes are her best feature*. 她的眼睛是她五官中最好看的一部分. **3** 特征，特色(characteristic part): —*a feature of our age* 我们这一代的特色. **4**(报纸的)专栏(prominent article); (电影、电视等)最受欢迎的影片，精彩节目.

—*vt*. **1** 成为…的特色. **2** 成为精彩节目，特载(make a special display or attraction of); (电影等让某人)主演…: —*feature the story of an earthquake* 主演一部描述地震的电影. **3**《古》描述…的特征.

féa·ture·less *adj*.

feature film(上映中的)正片，故事片.

feature program〖广播〗专题节目(broadcast based on one specific theme).

Feb. 《略》February 2 月.

feb·ri·fuge [fébrifjùːdʒ] [ˋfɛbrɪ,fjudʒ]*n*. **1** 退烧药(medicine to reduce fever). **2** 清凉饮料(cooling drink).

feb·ríf·u·gal [-rífjugəl] [-ˋrɪfjəgl] *adj*.

fe·brile [fíːbrail, fíːbril, fébril] [ˋfibrəl, ˋfɛb-] *adj*. 发热的，热病的，发烧的(of fever, feverish).

:**Feb·ru·ar·y** [fébruəri/-ruèəri] [ˋfɛbru,ɛrɪ]*n*. 二月.

February revolution: →REVOLUTION.
[拉丁语 *februarius* (←*februa*)]

fec. 《略》*fecit, fecerunt* (写在作者署名之后的字)…作.[拉丁语]



feline/猫科动物
除了家畜中猫之外，还有狮、虎、豹、美洲狮、美洲虎、印度豹等，其中多数在动物保护区内。上图是肯尼亚内罗毕(Nairobi)公园的狮子。

fe·ces [fíːsiːz] [ˋfisiz] *n*.《美》：→FAECES.

feck·less [féklis] [ˋfɛklɪs] *adj*. **1** 无力的，软弱的(feeble). **2** 无益的，无能的(futile, inefficient).
féck·less·ly *adv*. **féck·less·ness** *n*.

fec·u·lent [fékjulənt] [ˋfɛkjulənt] *adj*. 污浊的，不洁的(turbid)；放出恶臭的(fetid).
féc·u·lence *n*.

fe·cund [fíːkənd, fé-] [ˋfikənd] *adj*. **1** 多产的，肥沃的，丰饶的(prolific, fertile). **2** 创造力丰富的.
fe·cun·di·ty [fikʌ́nditi] [fɪˋkʌndətɪ] *n*.

fe·cun·date [fíːkəndèit, fé-] [ˋfikən,det, ˋfɛk-] *vt*. **1** 使多产，使丰饶(make fruitful). **2**〖生物〗= fertilize 3.

fed [fed] [fɛd] *v*. feed 的过去式、过去分词. ——*adj*. [用于下面短语中] ***fed up***《俗》(对…)受够了，厌烦(surfeited, bored)〈*with*〉.

fed·er·al [fédərəl] [ˋfɛdərəl] *adj*. **1**〖神学〗依据契约的(based on the doctrine of Covenants). **2** (1) 联邦的，联邦制的. (2) 联邦政府的，联邦组织的. **3**〖美史〗联邦主义的，支持中央政府的(favoring a strong central government)；(南北战争(1861～1865)中)北方派的，联邦派的，北军的(of the Northern or Union party, or its troops).
féd·er·al·ìsm, féd·er·al·ist *n*. **fèd·er·al·ís·tic** *adj*. **féd·er·al·ìze, -ise** *vt*. **fèd·er·al·i·zá·tion** *n*.
féd·er·al·ly *adv*.
Federal Republic of Germany：→GERMANY.
federal theology〖神学〗圣约神学：(基督教)建立在神与人之间有圣约的教义.

fed·er·ate [*v*. fédərèit; *adj* fédərit] [*v*. ˋfɛdə,ret; *adj*. ˋfɛdərɪt] *vi*. 缔结，联盟，联合(bind together in a league). ——*vt*. 组成联邦制，对…颁布联邦制(organize on a federal basis). ——*adj*. 联合的.
féd·er·a·tive *adj*. **féd·er·à·tor** *n*.

fed·er·a·tion [fèdəréiʃən] [,fɛdəˋreʃən] *n*. **1** 联合，联邦化(federating). **2** 联盟，同盟(federated society)，(尤指)联邦，联邦政府(federal empire or group of States).
fèd·er·á·tion·ist *n*.

fe·do·ra [fidɔ́ːrə] [fɪˋdorə] *n*. 浅顶软呢男帽：从顶上中间柔软处折叠的一种男式软呢帽. [源于法国萨尔都(Victorien Sardou, 1831～1908)的戏曲《费朵拉》(Fédora)，于1883年在美国获得好评]

·**fee** [fiː] [fi] *n*. **1** 手续费，费用；(学校的)学费(terminal payment for instruction)；[pl.]入会费，入学费(entrance money)：——*an admission fee* 入场费/ *a membership fee* 会费. **2** (支付给专门职业人员的)报酬，谢礼：——*a doctor's fee for a visit* 医师出诊费. **3**〖史〗采邑，封地. **4**〖法律〗继承地；继承财产.
in fee 合法的占有(as one's absolute and rightful possession). ***in fee-simple*** 无条件占有(in absolute possession).
——*vt*. **1** 缴费给…. **2** 雇用.
fee farm〖法律〗(除永久地租外不负其他义务的土地的)永久租赁.
fée-sìmple (*n*.)〖法律〗(对继承人的种类未予限制的)无条件继承的不动产(权).
fée-tàil (*n*.)〖法律〗限定继承人继承的不动产.
[源于中世纪拉丁语 *feodum, feudum*(封地)，可能追溯至法兰克语的＋＊*fehu-ōd*(当成财产的牛)]

·**fee·ble** [fíːbl] [ˋfibl] *adj*. **1** (身体)虚弱的，衰弱的(weak)：——*be feeble in health* 健康很差. **2** 无精力的，低能的：——*a feeble brain* 低能. **3** (力气、效果等)微弱的，微小的(lacking energy, force, or effect)：——*a feeble voice* 微弱的声音.
fée·ble·ness *n*. **fée·bly** *adv*.

·**feed** [fiːd] [fid] *v*. (**fed**), *v*. ——*vt*. **1** 供给食物(supply with food)；将食物放入…的口中(put food into the mouth of)；：——*feed a little child with a spoon* 用汤匙喂小孩吃东西. **2** 供饲料给(动物)，(给家畜)喂食牧草(graze). **3** 以…作食物(serve as food for). **4** 培养，供给养分(nourish, make grow). **5** 使满足(虚荣心等)(gratify)；(以希望等)安慰(人)(comfort)〈*with*〉. **6** 供以原料(supply with material). **7** (将原料)供给(机器等)〈*to, into*〉：——*feed coal to a furnace* 向炉中添煤. **8**〖足球赛等〗传球给…(give a pass to). **9**〖戏剧〗《俗》(给演员)提示台词.
——*vi*. (动物)吃食物(eat)；《口语》(人们)用餐(take food)；(以…)作为食物〈*on*〉：——*Cattle feed on grass*. 牛以草为食. ***fed up***《俗》厌烦，受够了(having had too much of something, bored)〈*with*〉. ——*n*. **1** 饲养；粮食供给(giving of food). **2** 牧草(green crops). **3** 饲料，干草；一次饲料的量. **4**《口语》一餐(meal)，盛宴(feast). **5** (机器等原料的)供给；供给的材料(material supplied). **6**〖戏剧〗《俗》提示台词的人.
off one's feed 没有食欲(with no appetite).
out at feed(家畜等)放进牧场吃草(turned out to graze).
féedbàck (*n*.) (1)〖电〗反馈. (2)反馈的信息.
féeding-bòttle (*n*.) 奶瓶.
féeding-cùp (*n*.) (病患使用的)有嘴杯子.
féed-pipe (*n*.) (将材料或水等输往机器的)进料管，给水管.
féed-shàft (*n*.) 进给轴：把工件输进车床刀架的传送轴(→图 LATHE[2]).
féed-tànk [-tròugh] (*n*.) (火车头用的)供水槽.

feed·er [fíːdə/-ər] [ˋfidɚ] *n*. **1** 给食者，饲养者. **2** 进食的人[动物]；需要肥料的植物. **3** 奶瓶(child's feeding-bottle). **4**《英》围兜(child's bid). **5** (江河的)支流(tributary stream). **6** (机器中运送材料等的)输送装置(hopper or feeding apparatus). **7** (连接干线与外部的)联络铁路，(航空线，铁路)支线.



:feel [fiːl] [fil] *v.* (**felt**), *n.* ——*vt.* **1** 触摸,摸摸看(explore by touch);由触觉而得知(perceive by touch);由触摸确定〈*whether, if how*〉:——*feel one's pulse* 把脉/*Just feel how cold my hands are.* 你摸摸,我的手有多冷.
2(因感觉)觉得(be conscious of):——*feel a sudden pain* 突然觉得痛.
3 感受到,意识,体会(experience, undergo):——*feel a responsibility* 觉得有责任.
4 受…的影响(be affected by):——*The ship did not feel the storm.* 船没有受到暴风雨的影响.
5 感动,打动:——*feel the music* [*poetry*]深受音乐[诗]所感动.
6(东西)对…有感应(behave as if conscious of):——*The ship feels her helm.* 船受舵的操纵航行.
7 有某种感觉(have a vague conviction)〈*that*+从句〉;认为…,以为(consider, think):——*I feel (that) I am right.* 我认为我是对的.
——*vi.* **1** 有知觉(have a sensation of touch):——*The dead cannot feel* 死人没知觉.
2 用手摸索,探寻(search with the hand)〈*about, after, for*〉:——*He felt in his pocket for the key.* 他用手在口袋找钥匙.
3(人)感觉:——*feel hungry* 感觉饿.
4 对事物产生感觉;(因手触摸而)得知(produce the impression of being). ——*Silk feels soft.* 丝绸摸起来很柔软.
5 同情,怜悯〈*with, for*〉:——*I feel for you deeply.* 我十分同情你.
feel like《口语》(1)想要,欲(have an inclination for)〈*doing*〉. (2)摸起来像是….
feel** one's **legs [***feel***]自觉站得稳,有自信(find a firm standing);轻松自在(be at ease).
feel** one's **way (1)摸索着走. (2)谨慎处事(proceed carefully).
***feel (quite)** oneself* 平安无事,安康.
feel up to…自觉得可以对付…(be ready to face).

fell[2]/荒野
英国约克郡戈代尔斯卡(Gordale Scar)的荒野.

——*n.* **1** 触摸,触觉(sense of touch):——*soft to the feel* 感觉柔软. **2** 感觉,心情:——*have a feel of home* 有家的感觉.

feel·er [fíːlə/-ər] [ˋfilɚ] *n.* **1**〖动〗触觉器官:触角、触手、触毛等的器官.
2(为探知对方意向等的)探测,试探(tentative proposal or hint).
féeler-gàuge (*n.*)测隙规:装配或检查机器时用来测量缝隙的测量仪器.

·feel·ing [fíːliŋ] [ˋfiliŋ] *n.* **1** 触觉(sense of touch);肉体的感觉(physical sensation):——*lose all feeling in one's fingers* 手指完全丧失了知觉. **2** 情感,情绪(emotion):——*a feeling of fear* 恐怖感. **3**[pl.](和理性相对)感情,怜悯,同情(sympathies):——*hurt a person's feelings* 伤害某人的感情. **4**(对他人的)体谅. **5**(…的)感觉〈*of*〉. ——*a feeling of safety* 安全感. **6**(含糊的)感受,预感;意见,意向,感想:——*have a feeling that*…觉得…/*The general feeling was against it.* 全体表示反对. **7**(对于艺术作品等的)感受力.
——*adj.* **1** 易感动的(sensitive):——*a feeling heart* 多愁善感的心. **2** 有同情心的(sympathetic);富有感情的(showing emotion):——*a feeling remark* 动人的话.
féel·ing·ly *adv.*
féel·ing·ness *n.*

:feet [fiːt] [fit] *n.* foot 的复数.

feign [fein] [fen] *vt.* **1** 假装,装作…(simulate, pretend). **2** 模仿(声音、笔迹等)(imitate deceptively). **3**《古》杜撰,捏造(借口、话、罪状等)(invent);伪造(文书)(forge). **4**《古》虚构地描写(故事)(represent fictitiously).
——*vi.* 作假,佯装

feint[1] [feint] [fent] *n.* **1**(欺瞒敌人的战术)声东击西. **2** 假装(pretence).
——*vt.*(对…)声东击西,假装,佯攻〈*at, upon, against*〉.

feint[2] [feint] [fent] *adj.*, *adv.*〖商〗微小的,薄薄的(faint(ly)):——*feint lines* 细线/*ruled feint* 细微地划.

feld·spar [féldspɑː/-spɑr] [ˋfɛld,spɑr] *n.*:→FELSPAR.

fe·lic·i·tate [filísitèit] [fəˋlɪsə,tet] *vt.*(为…)祝贺,道贺(congratulate)〈*on*〉.
fe·lìc·i·tá·tion *n.*

fe·lic·i·tous [filísitəs] [fəˋlɪsətəs] *adj.* **1**(表现、行动等)得体的,贴切的(strikingly apt). **2**(人)表现巧妙的.
fe·lic·i·tous·ly *adv.*

fe·lic·i·ty [filísiti] [fəˋlɪsətɪ] *n.* **1** 快乐(being happy),幸福(intense happiness). **2** 带来幸福的事(blessing);好运(fortunate trait). **3**(表现等的)得体(happy faculty). **4** 贴切的表达,精选文句(well-chosen phrase).

fe·line [fíːlain] [ˋfilaɪn] *adj.* **1** 猫的(of cats). **2**(动作轻盈、狡猾等)似猫的(cat-like).
——*n.* 猫科动物(animal of the cat family Felidae). ✽
fe·lin·i·ty [filíniti] [fəˋlɪnətɪ] *n.*

fell[1] [fel] [fɛl] *n.* **1** 兽皮,毛皮(animal's hide or skin with the hair). **2**(蓬乱的)毛发,(纠结的)羊毛(thick or matted hair or wool, fleece).

fell[2] [fel] [fɛl] *n.*《英》**1**(用于地名)丘陵(hill),山(mountain). **2**(北英格兰及苏格兰的)荒野,高原地带(stretch of high moorland). ✽

fell[3] [fel] [fɛl] *adj.*《诗·修辞》**1** 凶暴的(fierce),残忍的(ruthless),恐怖的(terrible). **2** 致命的(destructive).

fell[4] [fel] [fɛl] *vt.* **1** 将(人、动物)推倒,打倒(strike down). **2** 砍伐(树木),采伐(cut down). **3**〖裁缝〗缝(折缝).
——*n.*(木材的)采伐量(amount of timber cut).

fell[5] [fel] [fɛl] *v.* fall 的过去式.

fel·lah [félə] [ˋfelə] *n.* (pl. **fellahin** [féləhi:n] [ˋfɛlə,hin])埃及的农夫(EGYPTIAN peasant).
[阿拉伯语 fallāh,"农夫"之意]

fel·loe [félou] [ˋfɛlo], **fel·ly** [féli] [ˋfɛlɪ] *n.* (用轮辐支撑车轮的)轮缘(outer circle of a wheel)(→图 WHEEL);轮圈;辋.


·**fel·low** [félou] [ˋfɛlo] *n.* 1[通常 pl.]伙伴,同事(one associated with another,comrade):——*fellows at school* 同学. 2《口语》人,家伙,小子(man,boy):——*a good fellow* 好家伙/*poor fellow*! 可怜虫! 3 同等的人,同辈(equal,one of the same class);同时代的人(contemporary). 4 [作形容词用]同事的,同类的,同业的(of the same class,kind etc.):——*a fellow student* 同窗. 5 对方,对手(match);(一对中)之一(one of a pair):——*the fellow of a glove* 一双手套中的一只. 6(从大学毕业生中挑选出来,给予奖学金从事研究的)特别研究生;(大学的)评议员. 7(各种学术团体的)会员(member of learned societies).
fellow creature(神所创造的)动物,人类(person or animal also created by God). **féllow-fèeling**(*n.*)同情,怜悯(sympathy). **fellow traveller**(1)同行的人.(2)赞成者,同路人.
[古代斯堪的纳维亚语 *felagi*(*fe* 金钱+*Lag*-放置),"共同出资者"之意]

fel·low·ship [félouʃip] [ˋfɛlo,ʃɪp] *n.* 1(某状态、行动的)参与,共享(participation,sharing),共同利益(community of interest). 2(亦作 **good fellowship**)交情,友谊(companionship,intercourse,friendliness). 3 伙伴(body of associates,company). 4 同业公会(guild),公司,团体(corporation);兄弟关系,同志情谊,宗教团体(brotherhood,fraternity). 5 大学特别研究生的地位[奖学金](dignity or emoluments of a college fellow);(学会等)特别委员的地位.

fe·lo de se [fèlou di sí:,fi:-] [,fɛlo dɪ ˋsi] (pl. **felosdese** 或 **felonesdese**[ˋfi:louniːz-] [fɪˋloniz-]) 1 自杀者(self-murderer). 2 自杀(self-murder).[英语式拉丁语(*felo* FELON², *de* of, *se* himself),"残害自己"之意]

fel·on[1] [félən] [ˋfɛlən] *n.* 〖医〗指尖脓,瘭疽(whitlow).

fel·on[2] [félən] [ˋfɛlən] *n.* 〖法律〗重罪犯(one who has committed felony).——*adj.*《古》残酷的,凶恶的(cruel,wicked,murderous).



fenestella/祭坛南侧的窗状壁龛

fe·lo·ni·ous [filóuniəs] [fəˋlonɪəs,fɛ-] *adj.* 1 极恶的(atrociously criminal). 2〖法律〗重刑犯的;犯重罪的. **fe·ló·ni·ous·ly** *adv.*

fel·on·ry [félənri] [ˋfɛlənrɪ] *n.* [集合名词]重刑犯(class or body of felons). ▶ 原指澳大利亚的囚犯们.

fel·o·ny [féləni] [ˋfɛlənɪ] *n.* 〖法律〗重罪:如谋杀、蓄意杀人、强奸、抢劫等恶性的罪.原指土地或财产的没收,亵渎血统等,并按犯罪情节判以死刑或一年以上的徒刑处分.英国于 1967 年将此罪与轻罪(misdemeanour)区分开来.

fel·spar [félspɑ:/-spar] [ˋfɛl,spar], **feld-** [féld-] [ˋfɛld-] *n.* 长石:硅酸盐矿物中,属于长石族的矿物.成分为钾、钠、钙的硅酸矾土混合,分解后即成黏土,故长石粉末为陶瓷器的原料. ✽
fel(d)·spáth·ic [-spǽθik] [-ˋspæθɪk] *adj.*

felt[1] [felt] [fɛlt] *n.* 毛毡:压缩羊毛等兽毛制成的毛织品.——*vt.* 1 制毡;将…的纤维编织在一起(mat together). 2 用毡遮盖.——*vi.* 制成毡;(纤维)编织在一起(become matted).
felt (tip(ped)) pen (书写标签等用的)毡制粗头笔.

felt[2] [felt] [fɛlt] *v.* feel 的过去式、过去分词.

fe·luc·ca [filʌ́kə] [fəˋlʌkə] *n.* 三桅小帆船:地中海沿岸所使用备有桨、三角帆的快速小帆船.

·**fe·male** [fí:meil] [ˋfimel] *adj.* 1 雌的:——*a female dog* 母狗. 2 女的,女性的(of women):——*female charm* [*weakness*]女性的魅力[弱点]. 3〖植〗雌性的. 4〖机〗阴的,内孔的.
——*n.* 1 女,女性. 2 雌. 3《轻蔑语·戏谑》女,女子(woman,girl). **female screw**:→SCREW¹.

feme [fem,fi:m] [fɛm] *n.* 〖法律〗妇女(woman),妻(wife).
feme covert 〖法律〗有夫之妇,已婚妇女(married woman).
feme sole〖法律〗(1)未婚子女(spinster),寡妇(widow),离婚女子(divorced woman). (2)独立妇女:财产已脱离丈夫权限,在法律上独立的已婚妇女.

fem·i·ne·i·ty [fèminí:iti] [,fɛməˋniətɪ] *n.* 1 女人味,女人气质(womanliness). 2 柔弱(womanishness).

fem·i·nine [féminin] [ˋfɛmənɪn] *adj.* 1 女的(of women). 2 似女人的(womanly). 3(男人)像女人似的,柔弱的(womanish). 4〖语法〗女性的;(语尾等)阴性形式的.——*n.*〖语法〗1 阴性(feminine gender). 2 女性语. **fém·i·nine·ly** *adv.*
fém·i·nine·ness, fèm·i·nín·i·ty *n.*
feminine caesura〖诗体〗非重音诗行中断:紧接着弱音节之后的休止. **feminine ending**〖诗体〗弱音节诗行的结尾:诗的行尾最后一个重音在倒数第二音节(penult)者. **feminine rhyme**〖诗体〗第二音节无重音的双音节韵或第二、三音节无重音的三音节韵:(1)法国诗中指押韵于表示阴性语尾的无声字母 e 的一种诗韵.(2)在英国诗中,指押韵的二音节字,其第二音节为非重音;或三音节字,其第二、三音节为非重音的一种诗韵.

fem·i·nism [féminizəm] [ˋfɛmə,nɪzm] *n.* 男女平等主义,女权主义,提高女权运动(advocacy of women's rights). **fém·i·nist** *n.* **fèm·i·nís·tic** *adj.*

fem·i·nize, -nise [féminàiz] [ˋfɛmə,naɪz] *vt.* 使成为女性,使女性化(make feminine).——*vi.* 女性化,成为女性. **fèm·i·ni·zá·tion, -sá-** *n.*

femme de cham·bre [fǽm də ʃáːŋbrə] [,fæm dəˋʃaŋbrə] 1 侍女,女婢(lady's maid). 2 旅馆随房侍候的女仆(chambermaid).[法语]

femme fa·tale [fǽm fætáːl] [,fæm fæˋtɑl]荡妇(dangerously attractive woman).
[法语(*femme* 女,*fatale* 命运的)]


fe·mur [fí:mə/-mər] [ˋfimə] *n.* (pl. **-murs, femora** [fémərə] [ˋfɛmərə]) 1〖解·动〗股骨(thigh-bone)(→图 SKELTON). 2〖昆〗股节(→图 INSECT). **fem·o·ral** [fémərəl] [ˋfɛmərəl] *adj.*

fen[1] [fen] [fɛn] *n.* 1 低湿地,沼泽地(low marshy or flooded trat of land). 2 [the Fens](英国东部的剑桥郡(Cambridgeshire)及林肯郡(Lincolnshire)等的)沼泽地带.
fén-district(*n.*)[加冠词 the]沼泽地带, **fénman**(*n.*)沼泽地带的居民. **fén-rùnners**(*n.*)(沼泽地带用的)长溜冰鞋(long skates).


fen[2] [fen] [fɛn] *n.* 分:中国的辅币单位,=1/100元(yuan).

·**fence** [fens] [fɛns] *n.* 1 围墙,篱笆,栅栏:——*a stone fence* 石墙. 2〖机〗防护罩(guard),(机械的)引导(调节)装置(guide). 3 买卖赃物者;收购赃物处(receiver of stolen goods). 4《古》防护,防御物. 5《古》剑术,击剑(art of fencing). ***come down on the right side of the fence*** 附和胜方. ***sit on the fence*** 观望局势;抱骑墙态度.
——*vt.* 1 用墙围住,用栅栏防御(enclose). 2 防守,防御,保护(screen,shield,protect):——*fence a house from the north wind* 保护房子免于北风的吹袭. 3 击退,抵御〈*off, out*〉. 4 买卖(赃物).——*vi.* 1 练习击剑[剑术](practice sword-play);用剑. 2(马)跨跃篱笆. 3 买卖赃物(deal in stolen goods).
fence with 巧妙避开(质问).
fénc·er *n.* 舞剑人,斗剑者.
sunk fence (1)(造在界沟中不阻断视线的)隐篱,暗墙. (2)(有时)=ditch.
[中古英语 *fens* (*defens* DEFENCE 的第一音节消失),"防备"之意]


felspar/长石
长石类的结晶通常呈白色或桃红色,除了宝石的材料外,也用于制造陶瓷器或玻璃.







1



2

fen·ci·ble [fénsibl] [ˋfɛnsəbl̩]*n.*〖史〗(18 世纪后期和 19 世纪初期为应付地方上的紧急任务而组织的)英国志愿军团(soldier liable only for defensive service).

fenc·ing [fénsiŋ] [ˋfɛnsɪŋ]*n.* **1** 击剑,剑术. ✲**2** 栅栏(railing);[集合名词]围墙(fences);筑篱[围墙]的材料.

fend [fend] [fɛnd]*vt.* 避开,挡开(ward)〈*off*〉,守备〈*away*〉,抵挡,防御(repel)〈*from*〉.——*vi.* 安排,供给(provide):——*fend for oneself* 独立生活,自谋生计.

fend·er [féndə/-ər] [ˋfɛndɚ]*n.* **1** 防御物. **2** 防卫物(guard);(防止炉炭滚落在地板上,在暖炉周围设置的)炭栏(metal frame round the hearth)(→图 FIREPLACE)**3**〖海〗护舷木[物]:当船沿码头或另一船停靠时,为避免碰损,系于船侧的木材或粗绳圈. **4**《美》(汽车、火车等车头前为缓和碰撞所装的)保险杠,缓冲装置(bumper). **5**《美》(汽车等轮胎上的)挡泥板(mudguard).

fencing/击剑

16 世纪中期火药发明后,以往宽而重的剑,即被细而轻的剑所取代,随后,剑法也有了变化. 17 世纪法国路易十四时出现了击剑技巧,现代的击剑术即以当时的击剑技巧为基础.

1 攻击后,退步防御的姿势.
2 防守时的 8 种基本防御姿势.
3 攻击的部位.


---

fen·es·tel·la [fènistélə] [ˏfɛnəsˋtɛlə]*n.*〖建〗祭坛南侧的窗状壁龛. ✲

fe·nes·tra [finéstrə] [fəˋnɛstrə]*n.* (pl. **-trae** [-tri:] [-tri])〖解·动〗(骨等的)小孔,窗状开口(small hole or opening). **fenestra ovalis**(中耳内壁的)前庭窗. **fenestra rotunda**(中耳内壁的)蜗窗.

fe·nes·trate [finéstreit] [fɪˋnɛstret]*adj.*〖植·动〗有窗状小孔的,有小开口部的(having small perforations or openings).


fe·nés·trat·ed *adj.* **1**〖建〗有窗的(furnished with windows). **2**〖解〗有窗状小孔的(perforated).



3



1



2

fen·es·tra·tion [fènistréiʃən] [ˌfenəsˈtreʃən] *n.* 1〖建〗门窗布局(arrangement of windows). 2〖医〗(特指为治疗重听者在骨质迷路(bony labyrinth)开孔的)开窗术.

Fe·ni·an [fí:niən] [ˈfiniən] *adj.*〖史〗(爱尔兰传说中的)芬尼亚勇士团的;由移民到美国的爱尔兰人所组成的爱尔兰革命秘密组织,成立于19世纪中叶左右,目的为使爱尔兰脱离英国统治而独立. ——*n.* 芬尼亚勇士团团员.

Fé·ni·an·ism *n.* 芬尼亚主义.

[古代爱尔兰人(fēne)在传说中的芬兰王及其他爱尔兰王的领导下与芬尼亚勇士一起同捍卫爱尔兰的精神]

fen·nec [fénik] [ˈfɛnɪk] *n.* 聊狐(*Fennecus zerda*):栖息于非洲、亚洲沙漠中,体长约40厘米的小型狐.

fen·nel [fénəl] [ˈfɛnl] *n.* 茴香(*Foeniculum vulgare*):伞形科的多年生草本植物.果实有芳香,可用来作香辣调味料. ✽

oil of fennel 茴香油:由茴香的果实蒸馏出的挥发性油,用作健胃整肠药.


fen·u·greek [fénjugri:k] [ˈfɛnjuˌgrik] *n.* 胡卢巴(*Trigonella Graecum*):豆科植物.种子可作兽医药用品.

feoff [fef, fi:f] [fɛf, fif] *n.* :→FIEF.

feoff·ee [fefí:] [fɛˈfi] *n.* 1 封地受领者:因封地授予而获得土地自由保有权的人. 2 (亦作 **feoffee in [of] trust**)(1)封地管理人:受委托管理封地的人.



3



fern/蕨类植物 蕨类大部分是多年生的植物,喜阴湿地,世界各地均有分布,而像木本植物的高大蕨类,主要分布在南亚、印度及低海拔山地.

1 在新西兰的奥克兰所培育的蓬加蕨类植物(Ponga Fern).

2 塔斯马尼亚的首都霍巴特的木生蕨类植物.

3 蕨类植物卷旋状的嫩叶.

4 蕨类植物的构造.

(2)[pl.]不动产管理委员会:为慈善事业或公共事业而保有土地的委员会. (3)受采邑者,封地受领人.

feoff·ment [féfmənt] [ˈfɛfmənt] *n.* 封地授予:土地自由保有权的惟一授予方法,现在已不多见.

feof·fer, -for [féfə/-ər] [ˈfɛfɚ] *n.* 封地授予者.

fe·ral [fíərəl] [ˈfɪrəl] *adj.* 1 野生的(wild). 2 野蛮的,凶猛的(brutal). 3〖动〗回复野生状态(in a wild state after escape from captivity).

Fer·di·nand [fə:dinænd/fə:r-] [ˈfɝdṇˌænd] 斐迪南二世(1452～1516):阿拉贡(Aragon)国王于1169年与卡斯蒂利亚(Castile)的伊莎贝拉(Isabella)女王结婚,统一了阿拉贡和卡斯蒂利亚两个王国,并建立了西班牙的君主制度政体.

fer·e·to·ry [féritəri/-tɔ:ri] [ˈfɛrəˌtorɪ, -ˌtɔrɪ] *n.* 1 (放圣人遗骨的)圣骨的神龛(shrine),坟墓(tomb). 2 棺架(bier). 3 圣骨龛堂,圣骨龛.

fe·ri·al [fíəriəl] [ˈfɪrɪəl] *adj.*〖教会〗1(非宗教祭日、斋戒日)平日的(ordinary, not appointed for a festival or fast). 2 在平日举行的(礼拜仪式等).

fe·rine [fíərain] [ˈfɪraɪn] *adj.* 野生的(feral).

Fer·man·agh [fə:mǽnə/fə:r-] [fɚˈmænə] 弗马纳:英国北爱尔兰西南部一区.

fer·ment [*n.* fə́:ment/fə́:r-; *v.* fə(:)mént/fər-] [*n.* ˈfɝmɛnt; *v.* fɚˈmɛnt] *n.* 1 酵母(leaven);发酵素 (fermentative agent);酵素(enzyme). 2 发酵(fermenting, fermentation). 3 激动,兴奋,骚动(agitation, excitement, tumult).

——*vt.* 1〖生化学〗使发酵(subject to fermentation). 2 使沸腾(cause to effervesce);使兴奋[激动](excite, stir up, foment).

——*vi.* 1 发酵. 2 沸腾,兴奋[激动].

fennel/茴香

整株散发出茴香的香味.干燥后的茴香子或榨出的茴香油可作药或香料,叶和根可生吃或熟食.

Ferrara[1]/费拉拉

图为曾经统治费拉拉的埃斯特家族(Este family)的城堡,有护城河及4个高塔围绕.费拉拉建于1385年,正是意大利艺术文化发展的鼎盛期.

fer·men·ta·tion [fə̀:mentéiʃən / fə̀:r-] [ˌfɝmɛnˈteʃən] *n.* 1〖生化学〗发酵:在溶液中依靠酵母、细菌、霉菌等微生物,将复杂的糖类分解成简单物质的过程. 2 兴奋,骚动(agitation, excitement).

fer·mént·a·tive *adj.*

Fer·mi [fə́:mi/fə́:r-] [ˈfɝmɪ] **Enrico**～ 费米(1901～1954):意大利物理学家.1938年获诺贝尔物理学奖,1939年移居美国.

fer·mi·um [fə́:miəm/fə́:r-] [ˈfɝmɪəm] *n.*〖化〗镄:超铀元素,元素符号Fm,原子序数100,主要同位素的质量数257.

[近代拉丁语,命名源于费米(FERMI)之名]

fern [fə:n/fə:rn] [fɝn] *n.* 蕨类植物,亦称羊齿植物:蕨类植物门(Pteridophyta)植物的通称.具有纤维管的高等隐花植物. ✽

férn·y *adj.*

férn·er·y *n.* 蕨类植物的栽培地.

férn·bìrd (*n.*) 蕨莺:栖息于新西兰的蕨类植物林中,尾巴羽毛成尖刺状的小鸟 *Bowdleria punctata*.

férn·lèaf (*n.*)(1)蕨类植物之叶. (2)新西兰徽章.

férn·òwl (*n.*) 凤尾鸮:一种夜鹰(nightjar).

férn·sèed (*n.*) 蕨类孢子. ▶ 人类还未了解蕨类植物的繁殖作用时,以为蕨类植物有肉眼看不见的种子,并且深信只要拥有该种子,人便能隐形.

fe·ro·cious [fəróuʃəs] [fəˈroʃəs] *adj.* 凶猛的,野蛮的,残忍的(fierce, savage, cruel).

fe·ró·cious·ly *adv.*

fe·roc·i·ty [fərɔ́siti/-rás-] [fəˈrasətɪ] *n.* 凶猛,残暴(ferocious character);野蛮的行为.

Fer·ra·ra[1] [ferá:rə] [fɛˈrɑrə] 费拉拉:意大利北部波河流域的历史名都. ✽

Fer·ra·rese [fèrərí:z] [ˌfɛrəˈriz] *adj.* 费拉拉的. ——*n.* 费拉拉人.

Fer·ra·ra[2] [ferá:rə] [fɛˈrɑrə] 1 **Andrea**～ 费拉拉:16世纪著名的刀匠.传说出生于威尼斯. 2 [作普通名词用]大刀(broadsword),双刃的大刀(claymore).

fer·rate [féreit] [ˈfɛret] *n.*〖化〗高铁酸盐:从假设的铁酸(H_2FeO_4)得到的盐.

fer·rel [férəl] [ˈfɛrəl] *n.* :→FERRULE.







ferry-boat/渡船
图为英国多佛尔(Dover)港的渡船.为了使汽车能自由出入渡船,在船头、船侧、船尾等处设计了出入口,一般在船尾设置入口,在船头设置出口,或在相反方向设置出入口.

fer·ret[1] [férit] [ˋfɛrɪt] *n.* 雪貂(*Putorius foetidus*):松貂变种之一,被饲养来猎兔、捕鼠等.
—*vi.* 1 用雪貂狩猎. 2 搜索(rummage,search about)(*for*). —*vt.* 1 将…(从洞穴里)驱逐出来(clear out),用雪貂追赶[驱逐](兔等)(*out*). 2 搜出,发现(秘密、犯人等)(search)(*out*).
fér·ret·y *adj.*

fer·ret[2] [férit] [ˋfɛrɪt] *n.* 《古》(木棉、绢等耐用的)丝带,棉带,带子(stout cotton or silk tape).
[意大利语 *fioretti*(生丝). ←拉丁语 *flos*(花)]

fer·ri-[féri-] [ˋfɛrɪ-]*pref.*〖化〗表"含三价铁"之意.

fer·ri·age [fériidʒ] [ˋfɛrɪɪdʒ] *n.* 1(乘渡船的)摆渡(conveyance by ferry). 2 渡船费(charge for using a ferry).

fer·ric [férik] [ˋfɛrɪk] *adj.* 1 铁的(of iron). 2〖化〗含三价铁的:—*ferric oxide* 三氧化二铁(Fe_2O_3)

Fer·ris wheel [féris] [ˋfɛrɪs]费里斯转轮:一种在垂直转动的巨轮上挂有坐位的游乐设施.
[名称源于发明者美国工程师费里斯(G. W. G. *Ferris*)(1859～1896)]

fer·rite [férait] [ˋferaɪt] *n.* 1〖化〗铁酸盐:三氧化二铁与碱性氧化物,或氢氧化铁与碱的化合物,尤指用于高频电气零件的磁性物质. 2〖冶金〗纯粒铁,铁素体.〖物〗铁氧体.
fer·rit·ic [ferítik] [fɛˋrɪtɪk] *adj.*

fer·ro-[férou-] [ˋfɛro-]*pref.* 1"铁的"(of iron). "含有铁分"(containing iron)之意. 2〖化〗"亚铁"即含有二价铁之意.

fer·ro·con·crete [fèroukɔ́nkriːt, -kɔ́ŋ-/-kάn-][ˌfɛroˋkɑnkrit]*n.* 钢筋混凝土.

fer·ro·mag·net·ic [fèroumægnétik][ˌfɛromægˋnɛtɪk] *adj.*〖物理〗亚铁磁的:像铁、钴、镍与其合金等,有很大的磁性,即使无外部磁场也可保持其磁性的性质.
fèr·ro·mág·net·ism *n.*

fer·ro·man·ga·nese [fèroumǽŋgəniːz] [ˌfɛroˋmæŋgəˌniz] *n.* 锰铁:锰和铁的合金,用作合金钢.

fer·ro·type [férˌoutàip] [ˋfɛroˌtaɪp] *n.*〖摄影〗1(上光板)上光法. 2 上光相片.

fer·rous [férəs] [ˋfɛrəs] *adj.*〖化〗1 铁的(of iron),含铁的(containing iron). 2 亚铁的:含二价铁,—*ferrous oxide* 氧化亚铁(FeO).
nòn-férrous(*adj.*)不含铁的,非铁金属的(free from iron)
► 黄铜、青铜,硬铝等的合金用语.

fer·ru·gi·nous [fərúːdʒinəs] [fəˋrudʒənəs] *adj.* 1 铁的(of iron),含铁分的(con aining iron).铁锈的(of iron-rust). 2 铁锈色的(rust-colored),红褐色的(reddish brown).

fer·rule [férəl, -ruːl] [ˋfɛrəl] *n.* 金属箍. 1 装于手杖、管子前端使其坚固耐用的金属包头. 2 使东西坚固,接合用的套圈.

·**fer·ry** [féri] [ˋfɛrɪ] *n.* (pl. **-ries**), *v.* (**-ried**; **-ing**) —*n.* 1 渡口. 2 = ferry-boat 渡船. 3〖法律〗轮渡权.
—*vt.* 1 用船运送(人、货物)(convey or pass in a boat);使(船)行驶;乘船渡(河等). 2 用飞机空运. —*vi.* 乘船渡过:—*ferry across a river* 乘船渡河.
férry-bòat(*n.*)渡船. ✲
férryman(*n.*)渡船工人,渡船工.

·**fer·tile** [fə́ːtail/fə́ːrtil] [ˋfɝtl] *adj.* 1(土地)肥沃的,多产的(fruitful):—*fertile land*[*soil*]肥沃的土地[土壤]. 2(种子、卵等)富有繁殖力的(capable of developing into a new individual). 3(想象力等)丰富的,富创意的:—*a man fertile in imagination* 想象力丰富的人.

fer·til·i·ty [-tíliti] [-ˋtɪlətɪ] *n.* 1 肥沃,多产,繁殖力. 2 丰富.
Fertile Crescent 肥沃新月:以色列到波斯湾的半月形地带.

fer·ti·lize, -lise [fə́ːtilàiz/fə́ːr-] [ˋfɝtlˌaɪz] *vt.* 1 使(土地)肥沃,施肥(make fertile, enrich). 2 使丰饶(make productive). 3〖生物〗使受精.
fèr·ti·li·zá·tion, -sá- *n.* 1 肥沃,多产. 2 丰饶. 3〖生物〗受精.
fér·ti·lìz·er, -lìs- *n.* 肥料(manure);(一般含有氮、磷、钾的)化学肥料(chemical manure).

fer·ule [féruːl, -əl] [ˋfɛrəl] *n.*(用于体罚孩子的)教鞭(cane, rod),(尤指)扁平木板(flat piece of wood).

fer·vent [fə́ːvənt/fə́ːr-] [ˋfɝvənt] *adj.* 1 热的(hot),炽热的(glowing). 2 热烈的,热心的(ardent, intense).
fér·vent·ly *adv.*
fér·ven·cy *n.*

fer·vid [fə́ːvid/fə́ːr-] [ˋfɝvɪd] *adj.* 1《诗》热的(hot),炽热的(glowing). 2 热烈的,热情的(glowing, impassioned).
fér·vid·ly *adv.*

fer·vo(u)r [fə́ːvə/fə́ːrvər] [ˋfɝvɚ] *n.* 1 炽热状态(glowing condition),炎热(intense heat). 2 热烈,热情,热心(vehemence, passion, zeal).

fes·cue [féskjuː] [ˋfɛskju] *n.* 1 小枝(small stick);(教师用来教小孩认字的)教鞭(pointer). 2 (亦作 **fescue grass**)羊茅:禾本科羊茅属(*Festuca*)植物的通称.有的栽培用作牧草.

fesse [fes] [fɛs]*n.*〖纹〗中带:横跨盾形中央的宽带(bar),宽占盾形的三分之一(→图 HERALDRY).

fes·tal [féstəl][ˈfɛstl] *adj*. 节日的(of a feast);欢乐的,快乐的,快活的(gay). **fés·tal·ly** *adv*.

fes·ter [féstə/-tər][ˈfɛstɚ] *vi*. **1** (伤口、肿处)生脓,化脓,溃疡(become purulent or ulcerated). **2** (中毒、疾病)抽痛,疼痛. **3** (因悲伤而内心)痛苦,痛楚(rankle). **4** 腐烂(putrefy, rot). ——*vt*. 使化脓,(精神)烦恼,痛苦. ——*n*. 脓疮,溃疡.

·**fes·ti·val** [féstivəl][ˈfɛstəvl] *adj*. 节日的(of a feast(-day)). ——*n*. **1** 节日,宗教上的节期(feast day). ✲ **2** 狂欢,庆宴. **3** (定期性的)活动,节日,…季(series of performances):——*a music festival* 音乐季.

fes·tive [féstiv][ˈfɛstɪv] *adj*. 祝贺的,庆祝的(of a feast);快乐的,快活的(joyous).
fés·tive·ly *adv*.

fes·tiv·i·ty [festíviti][fɛsˈtɪvətɪ] *n*. **1** 快活,欢喜(gaiety, rejoicing). **2** 庆典,祭典(festive celebration). **3** [pl.]庆祝活动(festive proceedings).

fes·toon [festúːn][fɛsˈtun] *n*. **1** 花绳:用花、叶、缎带等编成的垂吊装饰物(→图 SWAG). **2** (雕刻、铸造的)花绳饰,垂吊花饰. ——*vt*. **1** 以花绳装饰,饰以花绳. **2** 做成花绳.
fes·tóon·er·y *n*.

Fest·schrift [féstʃrift][ˈfɛst,ʃrɪft] *n*. (pl. **-schriften, -schrifts**)[有时作 f-](为纪念著名学者等,由多数人执笔的)纪念文集(collection of writings).[德语,"祝贺著作"之意]

·**fetch**[1] [fetʃ][fɛtʃ] *vt*. **1** (去)接来,(去)拿回来(bring back):——(*go and*) *fetch a doctor*(去)请医生来. **2** 使(血、泪等)流出,滴出(cause to come, draw forth):——*fetch tears from a person's eyes* 使某人流泪. **3** 发出(叹息等)(draw):——*fetch a deep sign* 深深地叹气. **4** 将(商品)以某价钱售出(sell for):——*fetch a good price* 卖得好价钱. **5** 施与(打击)(deal):——*fetch a person a blow on the head* 在某人头上打一拳. ——*vi*. (去)拿来:——*Go fetch!* 去捎来!(命令猎狗去捎回猎物).
fetch and carry 当听差,做杂务(be a mere servant).
fetch up(1)呕吐.(2)到达(arrive);停止(come to a stand).
——*n*. **1** (去)拿来,带来. **2** 计谋,策略(trick). **3** 《古》努力不懈.



festival / **节日**
爱丁堡的节庆,于秋季连续庆祝 3 周,开展以音乐及戏剧为主的各种文化活动.



fetish / **物神**
南太平洋拉罗汤加(Rarotonga)岛上的神像,以硬质木雕刻的特兰戈神(Te Rango)和他的三个儿子.

fétch·ing *adj*. 动人的,有魅力的(attractive, taking).
[古英语 *feccean, fetian*,原意大概是"放入容器"]

fetch[2] [fetʃ][fɛtʃ] *n*. 生灵,阴魂,幽灵(wraith, double).

fête [feit][fet] *n*. **1** 节日,庆典(festival). **2** 庆宴,欢宴(great entertainment). **3** 慈善义卖(bazaarlike function). **4** 圣徒节日:在罗马天主教国家,取圣徒之名为名的人,于该圣徒节日举行庆祝,如庆祝生日一般. ——*vt*. 款待,热烈欢迎(entertain, make much of).

fête cham·pê·tre [féit ʃɑːŋpéitrə][ˈfet ʃɑŋpetrə] **1** 野外大型游园会,室外招待会(outdoor entertainment),盛大游园会(rural festival). **2** (18 世纪法国宫廷大臣穿着牧羊人服装举行的)乡村游乐会.
[法语]

fet·id [fétid, fíːt-][ˈfɛtɪd], **foe·tid** [fíːt-][ˈfit-] *adj*. 有恶臭的,发出臭味的(stinking).
fét·id·ly, fóe·tid- *adv*. **fét·id·ness, fóe·tid-** *n*.

fe·tish [fíːtiʃ, fét-][ˈfitɪʃ] *n*. **1** 物神:被未开化民族所崇拜的一种具有魔力或有神灵附着的东西. ✲ **2** 迷信的对象,被盲目崇拜的事物(anything irrationally reverenced).
fé·tish·ism, fé·tish·ist *n*. **fè·tish·ís·tic** *adj*.
[葡萄牙语 *feitico*(咒术). ←拉丁语 *facticius*(人造的)]

fet·lock [fétlɔk/-lɑk][ˈfɛt,lɑk] *n*. **1** 球节:马等生距毛的突起部分,长有距毛(→图 HORSE). **2** 距毛.

fe·tor [fíːtə/-tər][ˈfitɚ] *n*. 恶臭(stench).

fet·ter [fétə/-ər][ˈfɛtɚ] *n*. **1** 脚镣(shackle for the feet);枷(bond). **2** [pl.]囚禁,监禁(captivity). **3** 束缚,限制(check, restraint).
——*vt*. **1** 上脚镣. **2** 妨碍(impede),限制(restrain).
fétterlòck(*n*.)(1)(马的)D 字形脚镣.(2)D 字形脚镣上的徽章.

Fet·tes [fétis][ˈfɛtɪs] 费蒂斯学校:位于爱丁堡的苏格兰公立学校. 费蒂斯公爵(Sir William Fettes)创办,于 1870 年开校.

fet·tle [fétl][ˈfɛtl] *n*. 状态(condition, trim):——*in good* [*light, fine*] *fettle* 神采奕奕,状况良好. ——*vt*.〖工学〗使成良好状态,修整,使整齐(trim, rectify).

fe·tus [fíːtəs][ˈfitəs] *n*.《美》:→FOETUS.

feu [fjuː][fju] *n*.〖苏格兰法律〗(租金定额的)永久租借(perpetual lease at a fixed rent);永久租借地. ——*vt*. 准许(土地的)永久租借.

feud[1] [fjuːd][fjud] *n*. (长久以来两个种族间或家族间的)宿怨,旧仇(lasting mutual hostility):——*be at feud with* 与…有宿怨.

feud[2] [fjuːd][fjud] *n*.〖法律〗封地,领地(fief, feudal benefice).

feu·dal [fjúːdəl][ˈfjudl] *adj*. **1** 封地的,领地的(of a feud or fief). **2** 封建制度的,封建的,依据封建制度的.
féu·dal·ly *adv*. **féu·dal·ìsm, féu·dal·ist** *n*.
fèu·dal·ís·tic *adj*. **féu·dal·ìze, -ìse** *vt*.
fèu·dal·i·zá·tion *n*.
feudal system 封建制度:中世纪欧洲的政治制度. 领主分封采邑给臣下,而臣下有服军役和效忠领主的义务,封建制度即以这种主从关系为基础.

feu·dal·i·ty [fjuːdǽliti][fjuˈdælətɪ] *n*. **1** 封建制度(feudal system),封建主义(feudal principles). **2** 封地,领地(feudal holding, fief).

feu·da·to·ry [fjúːdətəri/-tɔːri][ˈfjudə,torɪ, -,tɔrɪ] *adj*. **1** (…的)封建家臣的(feudally subject)(*to*). **2** (某小国受其他国家的)君主所支配的(under the overlordship of).
——*n*. 封建家臣,封臣(feudal vassal).

feuil·le·ton [fəːjətɔ̃ːŋ][ˈfɜjə,tɑŋ] *n*. **1** 文艺栏:尤指法国报纸设于版面下方,刊登小说、文艺评论、散文等的专栏. **2** 文艺栏的作品.
[法语,"一张纸"之意]

·**fe·ver** [fíːvə/-vər][ˋfivɚ] *n.* **1** 热，发热：——*in a fever* 发烧。**2** 热病：——*yellow fever* 黄热病。**3** 兴奋，狂热(nervous excitement)：——*in a fever of excitement* 极为兴奋。
fever heat (1)生病时的高体温，发热。(2)狂热。
fever therapy 〖医〗发热疗法：利用人工方法使人体的体温升高以治疗疾病。

fe·ver·few [fíːvəfjùː/-vər-][ˋfivɚ,fju] *n.* 小白菊(*Chrysanthemum parthenium*)：菊科多年生草本植物，与甘菊(camomile)近缘，叶呈羽状分裂，原用作退热药。✿
[拉丁语 *febrifuga*(*febris* 热＋*fugare* 驱除)]

fe·ver·ish [fíːvəriʃ][ˋfivəriʃ] *adj.* **1** 发热的，有发烧征兆的(having the symptoms of fever)。**2** 兴奋的，狂热的(excited)，焦躁不安的(restless)。**3** (像)热病的(of or like fever)。**4** (土地)引起热病的(causing fever)，因发烧而引起寄生虫侵扰的(infested by fever)。
fé·ver·ish·ly *adv.* **fé·ver·ish·ness** *n.*

fe·ver·ous [fíːvərəs][ˋfivərəs] *adj.* **1** 流行热病的，易引起发烧的(infested with or apt to cause fever)。**2** 《古》发热的(feverish)。

:**few** [fjuː][fju] *adj.* **1** [加冠词 a 表肯定用法]有少许的，有一些的(some，not none)：——*in a few days* 近日中，几天后/*She has a few friends.* 她有一些朋友。**2** [否定用法]几乎没有的，很少的，极少的(not many)：——*a man of few words* 寡言的人/*He made few mistakes.* 他几乎不犯什么错误。
every few days [***years***]每隔几天[几年]。
a good few 《口语》相当多(的)(a fair number (of))。
not a few 许多的，不少的(many)。
only a few 只有少数的，极少的。
quite a few 相当多的。
some few 少数(的)，没有很多(的)(no great number(of))。
——*n.* [作复数用] **1** 少数人[物]：——*Few of his friends were there.* 他的朋友中几乎没有人在那里。**2** [加冠词 the]少数人，少数派(the minority)；被选出的人(the elect)。**féw·ness** *n.*

fey [fei][fe]*adj.* **1** 《苏格兰》注定要死的(fated to die)，临终的，垂死的(at the point of death)。**2** 《苏格兰》(垂死之际)心情纷乱的(disordered in mind)。**3** 矫饰的，善变的(affected，whimsical)。

fez [fez][fɛz] *n.* (pl. **fezzes**)土耳其毡帽：圆锥台形的红毡帽，饰有黑色缨带。自 19 世纪初至 1923 年共和国成立为止，为土耳其男子的国民帽。
[土耳其语，可能源于摩洛哥的城市非斯(*Fez*)]

ff. 《略》*fortissimo* 〖音乐〗极强，非常强。

F.F.A.S. 《略》Fellow of the Faculty of Architects and Surveyors.

F.F.I. 《略》free from infection 非传染地区。

f.g.a. 《略》free of general average 共同海损不赔偿。

F.G.S. 《略》Fellow of the Geological Society 英国地质学会会员。

F.H. 《略》fire hydrant 消防栓。

fi·an·cé [fiáːŋsei，fiːɑnséi][,fiɑnˋse，fiənˋse] *n.* (阴性形式-**cée**)(站在女性的立场)未婚夫，订有婚约者(one's betrothed)。

Fi·an·na Fail [fíːənə fɔ́il][ˋfiənə,fɔɪl]替天行道士兵党：德·瓦勒拉(Eamon De Valera)所组成的政党。于 1927 年 8 月宣誓成立，并取得爱尔兰共和国下议院的议席。
[爱尔兰语(*fianna* 战士，*Fail* 爱尔兰的)]

fi·as·co [fiǽskou][fiˋæsko] *n.* (pl. -**cos**)(原指戏剧或演奏时的)失败(failure，breakdown)；惨败(ignominious result)。
[意大利语"瓶"之意]

fi·at [fáiæt，-ət][ˋfaɪət] *n.* **1** 授权(authorization)。**2** 法令，命令(decree，order)。
fí·at·ism *n.* 《美》不兑现纸币发行论[制度]。
fí·at·ist *n.*
fiat money 《美》不兑现纸币：指根据政府法令作为法定货币发行的纸币，但其本身并无价值，不能兑换黄金或白银。
[拉丁语，＝let it be done]

fib [fib][fɪb] *n.*，*v.* (-**bb**-)——*n.* 无关紧要的谎言(venial or trivial lie)。——*vi.* 撒小谎。
fib·ber，**fíb·ster** *n.*



feverfew / 小白菊
通常野生于一般土壤，开白色小花。

·**fi·bre**，**-ber** [fáibə/-bər][ˋfaɪbɚ] *n.* **1** (纺织品的)纤维；(动植物的)纤维(→图 STEM)；纤维组织：——*staple fiber* (人造)短纤维。**2** 质地：——*coarse fiber* 粗糙的质地。**3** 性格，气质(character)：——*a man of fine fiber* 品格良好的人。**4** 〖植〗须根，细枝(small root or twig)。
fí·bre·less，**-ber-**，**fí·bri·form** [fáibrifɔ̀ːm/-fɔ̀rm][ˋfaɪbrɪ,fɔrm]*adj.*
fíberbòard (*n.*)(将纤维压缩成硬块，用于建筑上的)纤维板。
fíberglàss *n.* (1)(包装或绝缘用的)玻璃纤维。(2)加入玻璃纤维的强化塑胶制品。

fi·bril [fáibril][ˋfaɪbrəl] *n.* **1** 小纤维(small fiber)。**2** 〖解〗(神经、肌肉等的)原纤维(subdivision of a fiber)。**3** 〖植〗根毛(ultimate subdivision of a root)。

fi·bril·late [fáibrilèit][ˋfaɪbrə,let] *vt.* **1** (纤维)细分为原纤维(split up into fibrils)。**2** (尤指心肌)抽动，作纤维性颤动(undergo a quivering movement in the fibrils)。——*vt.* 细分(纤维)成原纤维(break into fibrils)。
fi·bril·lá·tion *n.* **1** 原纤维形成(formation of fibrils)过程。**2** 〖医〗纤维颤动(quivering movement in fibrils)。

fi·brin [fáibrin][ˋfaɪbrɪn] *n.*〖生化学〗纤维蛋白：由血浆中的纤维蛋白素原和凝血酶作用产生的蛋白质，具有弹性，凝血时可包住红血球和白血球形成块状，防止再出血。**fí·brin·ous** *adj.*

fi·brin·o·gen [faibrínədʒin][faɪˋbrɪnədʒən] *n.* 〖生化学〗血纤维蛋白原：血浆蛋白的一种，凝血时能与凝血酶作用，变为纤维蛋白使血液凝固。

fi·bro- [fáibrou-][ˋfaɪbro-] *pref.* "纤维的"(of fibers)之意。

fi·broid [fáibrɔid][ˋfaɪbrɔɪd] *adj.* 〖医〗**1** 类似纤维组织的(resembling fiber of fibrous tissue)。**2** (疾病)似纤维瘤的。——*n.* 纤维瘤。

fi·brose [fáibrous][ˋfaɪbros] *vi.* 〖医〗形成纤维组织(form fibrous tissues)。
fi·bro·sis [faibróusis][faɪˋbrosɪs] *n.* (pl. -**ses**[-siːz]，[-siz])〖医〗纤维症(fibroid degeneration)；纤维变性，纤维组织生成(development of fibrous tissue in an organ)。
fi·brot·ic [faibrɔ́tik/-brɑ́t-][faɪˋbrɑtɪk] *adj.*

fi·bro·si·tis [fàibrəsáitis][,faɪbrəˋsaɪtɪs] *n.* 〖医〗(骨或关节以外组织的风湿性)纤维组织炎，肌风湿病。

fi·brous [fáibrəs][ˋfaɪbrəs]*adj.* 含纤维的，纤维状的(of or resembling fibers)。**fí·brous·ly** *adv.*

fib·u·la [fíbjulə][ˋfɪbjələ] *n.* (pl. -**lae** [-liː][-li]，-**las**) **1** 〖古希腊·罗马〗(装饰用)搭扣，扣衣针(clasp，buckle)，胸针(brooch)。**2** 〖解〗腓骨：在膝与踝之间，位于脚外侧的骨(→图 SKELETON)。
fíb·u·lar *adj.*

Fich·te [fíxti][ˋfɪxtə] **Johann Gottlieb**～费希特(1762～1814)：德国唯心主义和国家主义的哲学家。以 1808 年法军占领普鲁士时，以在柏林发表《对德意志民族的演讲》而闻名。

fi·chu [fíʃuː][ˋfɪʃu] *n.* 三角形披肩：妇女用以披在肩上，饰有花边的三角形披肩。

fick·le [fíkl][ˋfɪkl] *adj.* 易变的，多变的，反复无常的(inconstant，changeable)。**fíck·le·ness** *n.*

fic·tile [fíktail/-til][ˋfɪktɪl] *adj.* **1** 土[黏土]制的(made of earth or clay)。**2** 陶器的，陶制的(of pottery)。

·**fic·tion** [fíkʃən][ˋfɪkʃən] *n.* **1** 创作，小说(novels)。**2** 想象，虚构(invention)。**3** 捏造的事，虚构的故事(invented statement or narrative)：——*Fact is stranger than fiction.* 《谚》真事比小说还离奇(想象不到的怪事)。**4** 〖法律〗假定：法律上为了特定的目的，假设某种不存在的事情为实际存在。
fíc·tion·al *adj.*
fíc·tion·al·ìze，**-ise** *vt.* 小说化，故事化。
legal ficiton：→LEGAL.
[拉丁语 *ficotio*(←*fingere* 形成)，"做"之意]

fic·ti·tious [fiktíʃəs][fɪkˋtɪʃəs] *adj.* **1** 假的，虚构的(counterfeit，not genuine)；(姓名、人物)捏造的，假定的(feigned，assumed)。**2** 想象的，不真实的(imaginary. unreal)；小说的或小说中创作的(of or in novels)。**3** 〖法律·商〗假定的：事实上不存在，但是在法律或习惯上被视为存在的事情。
fic·tí·tious·ly *adv.* **fic·tí·tious·ness** *n.*

fic·tive [fíktiv][ˋfɪktɪv] *adj.* 虚构的，想象的(creating or created by the imagination)。

fid [fid][fɪd] *n.* **1** 〖海〗桅栓。(1)解绳用的圆锥形木栓。(2)木制或铁制的四角形楔子，用以支撑上部的船桅。**2** 有一定厚度的薄片或楔子(small thick piece or wedge)。

Fid. Def. 《略》*Fidei Defensor* 《英》护教者(→DEFENDER.)

fid·dle [fídl][ˋfɪdl] *n.* **1** 《口语·轻蔑语》小提琴(violin)。**2** 小提琴演奏者(violin-player)。**3** 〖海〗(暴风雨时防止餐具由桌上掉落的)餐具框。**4** 《俗》诈欺，行骗(swindle)。
fit as a fiddle 精神健旺的(in good condition and spirits)。
play first fiddle 高居人上，处于领导地位(take a leading position)。
play second fiddle 屈居人下，居次位(take a subordinate position)。
——*int.* 无聊！(Nonsense!)。
——*vi.* **1** 拉小提琴。**2** 游手好闲虚度光阴(be idle or frivolous)。**3** 用手指无目的地拨弄，瞎弄(make aimless movements)(*at*，*with*)。**4** 做黑市交易(transact black-market business)。
——*vt.* **1** 用小提琴弹奏(乐曲)。**2** 虚度(光阴等)(fritter)(*away*)。**3** 《俗》欺骗，欺瞒(cheat，swindle)；伪造(账目)(falsify)。
fíddle-bòw (*n.*)拉提琴用的弓。
fíddle-càse (*n.*)提琴盒。
fiddledeédee (*int.*)无聊！(Nonsense!)。
——(*n.*)胡说，瞎扯。
fiddle-fàddle (*n.*)无聊的言语举动(trifling talk or action)，琐碎的事情(trivial matters)。——(*adj.*)无聊的，琐碎的，无用的(trifling，fussy，petty)。——(*int.*)无聊！(Nonsense!)。——(*vi.*)无事自扰，无理取闹(fuss，trifle)。
fiddle pattern 小提琴形汤匙或刀叉(→图 SPOON)。
fíddlestìck (*n.*)(1)拉提琴的弓(fiddle-bow)。(2)无聊事[物](mere nothing，nonsense)。
fíddlesticks (***int.***)无聊！(**Nonsense!**)。

fid·dler [fídlə/-lər][ˋfɪdlɚ] *n.* **1** (尤指被人雇用的)小提琴演奏者(player on the fiddle)。**2** 招潮类：招潮属(*Uca*)小螃蟹的通称，雄蟹左螯甚大，右螯小，雌蟹两螯一样大(→图 CRAB)。**3** 《俗》骗子(cheat，swindler)。
fiddler beetle 产于澳大利亚的甲虫，提琴金龟子，在黑褐色光泽的表面上，有小提琴形的绿色斑纹。
Fiddler's Green 水手理想的天堂(sailor's Elysium)。

fid·dley [fídli][ˈfɪdlɪ] *n.* 〖海〗通往炉舱,设有舱口的铁格子.

fid·dling [fídliŋ][ˈfɪdlɪŋ] *adj.* 无聊的,无用的,琐碎的(petty,trivial).

fi·del·i·ty [fidéliti][faɪˈdɛlətɪ] *n.* **1**(对…的)忠诚,忠贞(faithfulness, loyalty)(*to*). **2** 忠于事实,忠于真理(strict conformity to truth or fact). 确切(exact correspondence to the original). **3**〖无线电〗逼真度,保真度(precision of reproduction).

fidg·et[fídʒit][ˈfɪdʒɪt] *n.* **1** [sing. 或 pl.]心绪不宁(bodily uneasiness);烦躁不安(restless mood). **2** 不沉着的人,令人担心的人. **3** 慌张,焦躁,局促不安. ——*vi.* 烦躁不安(move restlessly)(*about*);焦虑,担忧(be uneasy,worry). ——*vt.* 使人烦躁不安,忧虑(make uncomfortable,worry).

fidg·et·y *adj.*

fídg·et·i·ness *n.*

fi·du·cial [fidjúːʃəl/-djúː-][fɪˈduʃəl] *adj.* **1**〖神学〗信仰坚定的,信赖的(of trust or reliance). **2**〖测量〗(以线、点等)作为基准的(assumed as a fixed basis of comparison).

fi·du·cia·ry [fidjúːʃəri/-ʃièəri][fɪˋdjuʃɪˌɛrɪ] *adj.* **1**〖法律〗信托的(of trust),受托者的(of trustee(ship));凭着信托的(held or given in trust). **2** (纸币)因信用而维持价值的,信用[保证]发行的. ——*n.*〖法律〗受托者,被信托者(trustee).

fie [fai][faɪ] *int.* 呸! 咄! (表示厌恶、轻蔑等的声音).

fief [fiːf][fif], **feoff** [fef,fiːf][fɛf,fif] *n.*〖封建法律〗采邑,领地;封建领土当作劳役报偿而赐予功臣的土地. 在英国常为世袭.

·**field** [fiːld][fild] *n.* **1** (四周围绕篱笆的)田地,草地:——*work in the fields* 在田地里工作.
2 原野,野地.
3 (天然资源的)产地,贮藏地带:——*an oil field* 油田.
4 (供作某种用途的)地域,用地,广场:——*a camping field* 露营地.



field-glasses / 双筒望远镜

5〖军〗战场;战地:——*a field of battle* 战场.
6〖军〗战斗,战争(battle):——*a hard-fought field* 激战.
7〖运动〗(板球、足球等的)比赛场地,球场(ground);〖棒球〗(包含内、外)球场,(尤指)外场.
8 (野外竞赛等的)参赛者:[集合名词]全体竞赛者.(除了为大家所看好的马[狗]外)所有参加比赛的马[狗];〖板球〗外场员.
9〖板球·棒球〗内(外)守场员(fieldsman).
10 (海、空、冰、雪等)茫茫一片的辽阔区域(large stretch,expanse):——*a field of sea* 茫茫大海.
11 (旗、绘画等的)底(ground);〖纹〗盾面(→图 HERALDRY).
12 (活动、研究等的)领域,范围(area,sphere):——*the field of English literature* 英国文学的领域.
13〖光学〗视界,视野.
14〖物理〗场;磁场.
15 [形容词](1)(动物等)野生的(found in the open country,wild). (2)(作物)野生的. (3)(调查、研究)实地的,现场的(carried out on the spot).

a fair field and no favor 平等的比赛条件;机会均等(equal conditions).

hold the field 坚守阵地;继续战斗.

in the field (1)战斗中,出征中(engaged in military operations). (2)实地,现场.


leave the field open 不妨碍,不干涉.

take the field 开战,开赛.


——*vi.*〖板球·棒球〗担任内(外)守场员. ——*vt.*〖板球·棒球〗**1** 接(球)掷还(stop (and return) the ball). **2** 派(队伍、选手)任防守位置,使上场出赛.

fíeld·er *n.*〖板球〗**1** 外场员(one of the side not batting). **2**〖棒球〗外场员.

field allowance 出征特别津贴. **field artillery**〖军〗野战炮兵. **field battery**〖军〗野炮部队,野战炮兵连. **field -còrnet** (*n.*)(南非开普省的)地方治安. **fíeld-dày** (*n.*)(1)〖军〗野外演习日. (2)有盛大文娱活动的日子. (3)野外研究日. **fíeld-drèssing** (*n.*)(战争伤患的)急救. **field events** 田赛(项目):跳高、铁饼等的竞赛项目. **fíeld-glàss** (*n.*)野外镜:望远镜、显微镜的接目镜中,位于接物镜侧的透镜. **fíeld-glàsses** (*n.*)(野外用的)双筒望远镜. ✲ **fìeld-gréy** (*n.*)(军服等的)灰绿色. **field gun**〖军〗野战炮. ✲ **field hand** 农耕者. **field hospital**〖军〗野战医院. **Field Marshal**《英》: →MARSHAL. **fíeld-mèeting**(*n.*)〖史〗野外宗教集会. **fíeld-òfficer** (*n.*)〖军〗陆军校级军官. **Field of the Cloth of Gold** 金缕地:1520 年亨利八世(Henry Ⅷ)与弗朗索瓦一世(Francois Ⅰ)会晤于法国加来(Calais)附近. 此地以当时两个国王豪华绚烂的会晤场面闻名. **field punishment**〖军〗战地刑罚. **fíeldsman**(*n.*) = fielder. **fíeld-spòrts**(*n.*)(尤指狩猎、射击、钓鱼等的)户外运动(outdoor sports). **field telegraph** 野战电报机. **field telephone** 野战电话机. **fíeld-wòrk**(*n.*)(1)实地调查,野外研究,实地勘查. (2)〖军〗(临时的)工事. **magnetic field** 磁场.



field gun/野战炮 第二次世界大战至 20 世纪 60 年代后半期所使用. 炮弹重 25 磅, 射程约 10 千米



Fife[2] / 法夫

图为克雷尔(Crail)港,法夫的名胜古迹很多,如有七位苏格兰王陵墓的邓弗姆林(Dumfermlime)修道院,以及苏格兰最古老的圣安德鲁斯(St. Andrews)大学.

field·fare [fiːldfɛ̀ə/-fɛ̀ər][ˋfild,fɛr] *n.* 田鸫(*Turdus pilaris*):鸫的一种. 秋季飞往英国.

Field·ing [fiːldiŋ][ˋfildıŋ] **Henry** ~ 菲尔丁(1707~1754):英国小说家,著有《汤姆·琼斯》(*Tom Jones*)(1749)等作品.

fiend [fiːnd][find] *n.* **1** [加冠词 the]恶魔(the Devil). **2** 恶灵,魔鬼(demon). **3** 残忍的人,泯灭人性的人(person of superhuman wickedness). **4** 入迷的人,…狂,(麻醉药等的)上瘾者(devotee,addict).

fiénd·ish *adj.* **fiénd·ish·ly** *adv.*

fiénd·ish·ness *n.*

·**fierce** [fiəs/fiərs][fırs] *adj.* (**fiercer**; **fiercest**) **1** 攻击的,战斗的;凶猛的,残忍的:——*fierce animals* 猛兽. **2** (风雨等)猛烈的,强劲的(raging):——*a fierce storm* 强烈的暴风雨. **3** 热切的,热心的(eager). **4** (感情等)激烈的:——*fierce hatred* 痛恨. **5** (机械)急剧转动的(violent, not smooth or easy in action).

fíerce·ly *adv.* **fíerce·ness** *n.*

fi·e·ri fa·ci·as [fáiərài, féiʃiǽs][ˋfaıə,raı,ˋfeʃıæs] *n.* 〖法律〗强制执行令,财务扣押令(writ to a sheriff for executing a judgement).
[拉丁语,=cause(it) to be made]

·**fi·er·y** [fáiəri][ˋfaıərı] *adj.* (**-ier**;**-iest**) **1** 火的,火焰的,燃烧的;(箭等)点上火的:——*a fiery furnace* 燃烧的火炉. **2** 似火的(looking like fire),(如火般地)火红的(blazing-red);(目光)炯炯的(flashing):——*a fiery sky* 火红的天空.
3 炽热的(hot as fire);灼热的:——*fiery sands* 热沙.
4 热烈的;易怒的,急性的;(马)烈性的:——*a fiery speech* 激烈的演说/ *a fiery nature* 暴躁的性情/ a fiery steed 烈性的马.
5 (板球的投球)超高度的.

fí·er·i·ly *adv.* **fí·er·i·ness** *n.*

fiery cross(1) 血十字,炭十字:古代英国苏格兰高地人氏族聚众出战的信号. (2)《美》火十字架:三K党(Ku Klux Klan)的标志.

fi·es·ta [fiéstə][fiˋɛstə] *n.* **1** (使用西班牙语的美洲各国的)宗教节日(religious festival). **2** 节日,假日(festivity,holiday).


fi.fa. 《略》fieri facias 强制执行令,扣押令.

fife[1] [faif][faıf] *n.* **1** 鼓笛:一种无键短笛,因常与小鼓一起演奏,故名. ✲ **2** 鼓笛吹奏者.
——*vi.* 吹鼓笛.
——*vt.* 以鼓笛吹奏(乐曲).

fíf·er *n.*

Fife[2] [faif][faıf] 法夫:英国苏格兰东部的一郡(region)(1975 年 5 月以后). ✲

fife[1] /鼓笛



fig[1] / 无花果

原产地为阿拉伯或小亚细亚,果实中含有丰富的糖分,除了生食外,还可用来制造果酱或水果干.



fife-rail [fáifrèil][ˋfaɪf͵rel] *n.*〖海〗帆索栓座:帆船主桅周围的围栏,由可活动的桅绳所围成.

:**fif·teen** [fíftíːn ˊ ˊ][ˋfɪfˋtin,ˋfɪf͵tin] *adj.* 15 的;15 个的,15 人的,15 岁的. ——*n.* **1** 15;表示 15 的记号(15. xv. XV). **2** 15 个,15 人,15 岁. **3** 15 人[个]的组. **4**〖橄榄球〗15 人一组的队伍. **5**[the F-] 十五年之乱:1715 年詹姆斯党(Jacobite)企图拥立英王詹姆斯二世(James Ⅱ)之子为王所引起的动乱.

fif·téenth *adj.*, *n.*

:**fifth** [fifθ][fɪfθ] *adj.* **1** [通常加冠词 the]第五的,第五号的. **2** 五分之一的.

under the fifth rib 在第五根肋骨下,要害.

——*n.* **1** [通常加冠词 the]第五,第五号,(一个月的)第五日;第五学年. **2** = fifth part. **3**〖音乐〗五度音程;五度和音.

fífth·ly *adv.* 第五地,第五号地.

Fifth Avenue 第五街:纽约的闹市区.

fifth column 第五纵队. (1)指 1936～1939 年西班牙内战期间佛朗哥军队的奸细潜伏在马德里的部队. 莫拉(Mola)将军围攻马德里前对外宣称,他除有市区外 4 个纵队外,还有市区内的第五纵队,因此而闻名. (2)特指战争时潜伏在国内的敌方间谍组织与特务部队,其任务在于发动暴乱、传播谣言、制造纠纷等.

fifth-cólumnist (*n.*)第五纵队.

fifth monarchy [加冠词 the]第五君主国:继亚述、波斯、希腊、罗马之后的第五君主国. 在《旧约全书》的《但以理书》2:44,预言为永不毁灭的王国.

fifth-monarchy man [加冠词 the]〖英史〗第五君主国派信徒:17 世纪英国清教徒的一派,因相信基督即将降世,所以不惜以暴力建立第五君主国,来反抗其他任何政权.

fifth part 五分之一.

fifth wheel 多余的人或物(superfluous person or thing).

:**fif·ty** [fífti][ˋfɪftɪ] *adj.* 50 的;50 个的,50 人的,50 岁的.


——*n.* **1** 50;表示 50 的记号(50,l,L). **2** 50 个,50 人,50 岁. **3** 50 人[个]的组. **4**[pl.](年代的)50 年代,(年龄的)50～59 岁.

fif·ti·eth [fíftiiθ][ˋfɪftɪɪθ] *adj.*

fífty-fifty《口语》*adj.* 一半一半的(half-and-half),等分的(equal). ——*adv.* 一半一半地,等分地(equally).

fight / 战斗

在动物同类间很少会有相斗的情形发生,但有时为了争夺地盘、配偶、保护幼子,而不得不发动攻击,这也成为动物维持其群落间秩序的手段.





fighting fish / 斗鱼

图为斗鱼类中争斗性最强的泰国雄性斗鱼. 两鱼相斗,非到对方倒下才肯罢休. 泰国自古以来,即以斗鱼作为赌博工具. 因其色彩艳丽,具有长鳍,在各国作为观赏鱼广被饲养.

fig[1] [fig][fɪg] *n.* **1** (亦作 **fig-tree**)无花果树;榕属树(*Ficus*)的通称. 尤指乔木(*F. carica*). 叶子呈掌状,琵琶状的果实可生食或加工后食用. ✽ **2** 无花果的果实. **3** 微小,无用之物(valueless thing).

fíg-bìrd 无花果黄鹂(*n.*). 黄鹂科的鸟,产于澳大利亚,全身呈鲜黄色,以无花果等植物为食.

fíg-lèaf (*n.*)男性裸体画像或雕刻等中常见的遮蔽阴部的无花果的叶子(〖圣经〗《创世纪》3:7).

fígwòrt (*n.*)玄参;玄参属(*Scrophularia*)草本植物的总称. 尤指大山玄参(*S. kakudensis*).

fig[2] [fig][fɪg] *n.* **1** 服装,装束(dress, equipment):——*in full fig* 盛装. **2** 状态,情况(condition, form).

fig[3] [fig][fɪg] *vt.* (-gg-)[用于下面短语中]

fig out (1)使(马)有精神(make lively). (2)使(人)着装引人注目,打扮(dress up).

fig up 使(马)有精神.

fig. 《略》figure 图.

:**fight** [fait][faɪt] *v.* (**fought**)——*vi.* **1** (与…)交战,争斗(contend in battle or single combat)(*against*, *with*):——*fight against* [*with*] *an enemy* 与敌人交战. **2** (与诱惑等)作战:——*fight against temptation* [*despair*]抵御诱惑[绝望]. ——*vt.* **1** 奋力征服(敌人、疾病等)(strive to overcome):——*fight a heart disease* 与心脏病搏斗. **2** 展开(战争):——*fight a battle* 打仗. **3** 为主张[支持](主义等)战斗,争取(诉讼等):——*fight an opposition candidate* 与反对党候选人竞选/*fight a case* 争取胜诉. **4** 奋斗(以达目的):——*fight one's way to the top* 努力奋斗以求成功. **5** 使(鸡、狗等)相斗:——*fight cocks* 斗鸡. **6** 指挥(军队、军舰等),操纵(handle in battle).

fight for 为(人)而战,为得到…而奋斗.

fight it out 作战到底,打出结果.

fight off 击退,赶走.

fight shy of 避开…,逃避

——*n.* **1** 交战,战斗(battle);打斗,格斗(combat):——*a sham fight* 模拟战/*a fight between two drunks* 酒醉者的打架. ✽ **2** 争论,斗争(strife, conflict):——*the fight against disease* 与疾病斗争. **3** 斗志,战斗精神,战斗力:——*He was full of fight.* = *He had plenty of fight in him.* 他满怀斗志.

put up a good fight 奋勇善战,抵抗(offer resistance).

show fight 准备奋战,坚决抗拒.

fighting chance 需经努力奋斗才能获得成功的机会(chance of succeeding by great effort).

fighting cock 斗鸡.

fighting fish 斗鱼;斗鱼科(*Betta*)属鱼的通称,产于东南亚. 尤指泰国斗鱼(*B. splendens*). ✽

fighting line 战线,(军队的)交战地域.

fighting-tòp (*n.*)〖海〗战桅楼:军舰桅上值班或放置枪炮的圆形台座.

running fight 追击战.

fight·er [fáitə/-ər][ˋfaɪtɚ] *n.* **1** 战斗者，战士，斗士(one who fights). **2**〖拳击〗拳击师. **3**〖军〗战斗机.
fighter-bòmber (*n.*)〖军〗战斗轰炸机：具备战斗机与轰炸机两种功能的军用机.

fig·ment [fígmənt][ˋfɪgmənt] *n.* 杜撰(invented statement)；无稽之谈，虚构(thing with no existence except in imagination).

fig·u·ral [fígjurəl][ˋfɪgjərəl] *adj.* **1** 具有人物(或动物)形象的，由人物(或动物)形象构成的(of figures). **2**〖音乐〗装饰的(→FIGURE *vt.* **5** (1)).

fig·u·rant [fígjurənt][ˋfɪgjə,rænt] *n.* (阴性形式 **figurante**) **1** 配角：芭蕾舞中不独舞的男性舞者(balletdancer appearing only in a group). **2** (剧中无台词的)群众角色(character on a stage with little or nothing to say).

fig·u·ra·tion [figjuréiʃən][ˌfɪgjəˋreʃən] *n.* **1** 定形(determination to a certain form). **2** (成形的)形状，形态(form). **3** 比喻性的表现(allegorical or figurative representation). **4**〖音乐〗华彩音型法：一种音型或修饰音型的对位法的运用.

fig·u·ra·tive [fígjurətiv][ˋfɪgjərətɪv] *adj.* **1** 形象的，表象[象征]的(emblematic, typical). **2** 绘画的，有形象的(of pictorial or plastic representation). **3** (语言等)比喻的，隐喻的(metaphorical)，非字义上的(not literal)：用于比喻性的(metaphorically so called). **4** 富于比喻性的，修饰丰富的(abounding in or addicted to figures of speech).
fíg·u·ra·tive·ly *adv.* **fig·u·ra·tive·ness** *n.*




figure-head / 船头雕像
图为19世纪初期仿希腊神话英雄埃阿斯(Ajax)所塑的雕像. 富有宗教与军事上的意义，在色彩与装饰上，华丽之极.



filbert / 榛
适种于排水良好、日照佳的良质土地. 分布于西班牙、意大利、土耳其，但产量以土耳其最多.

·**fig·ure** [fígə/-gjər][ˋfɪgjɚ] *n.* **1** 形体，外形，形态(external form, shape).
2〖数学〗图形，图：——*a plane figure* 平面图形.
3 体态(bodily shape)：——*a slender figure* 纤细的体态.
4 人的姿态，人影.
5 人，人物：——*a figure in society* 社交界的名人.
6 引人注目的姿态，不凡的仪表(conspicuous appearance).
7 姿势，典型(likeness, image).
8 画像，雕像，肖像(representation of a human form).
9 象征，表征(type).
10 图解，插图(illustration).
11 图案，图样(decorative pattern).
12 数字，(尤指)阿拉伯数字；[pl.]计算，算术：——*double* [*three, four*] *figures* 二位[三位，四位]数/*be good at figures* 精通算术.
13 量(amount)；数(number)；额，金额(sum)：——*at a low* [*high*] *figure* 价钱便宜[昂贵]的.
14 花式. (1)〖舞蹈〗舞蹈中旋转运动的一种. (2)〖溜冰〗溜冰时在冰上所画出的图形.
15 (亦作 **figure of speech**)〖修辞学〗比喻性的表现，文采，语言的修饰：为加强文章等的效果而采用的修辞手段. 如夸张(hyperbole)、隐喻(metaphor)等.
16〖逻〗格：三段论中，因两前提所含的大中小三名词位置不同，而产生相异的形式.
17〖音乐〗音型：具有旋律和韵律特征的一串音乐，是音乐的基本构成.
18《古》重要性(importance)，著名(distinction).
cut a poor figure 露出可怜相，出洋相，出丑.
make [***cut***] ***a brilliant figure*** 崭露头角，大放异彩.
——*vt.* **1** 图示，以图画表示. **2** 在心中描绘，想象(picture mentally, imagine)；《美》想…，认为…，判断(reckon, understand)：——*I figured she was about thirty.* 我想她大概30多岁. **3** 添加花样，饰以图案. **4** 用数字表示(mark with numbers)；计算(calculate)：——*figure up a sum* 计算总额. **5**〖音乐〗(1)用装饰音于. (2)用数字写出(低音部).——*vi.* **1** 出现(make one's appearance, appear)；引人注目，大放异彩(be conspicuous)：——*figure in history* 在历史上大放异彩. **2** 计算(calculate).
figure as 被认为…(pass for)；扮演…的角色(assume the character of).
figure on《美》指望…，依赖(rely on, count on).
figure out (1)算出(work out by arithmetic). (2)《美》理解(understand).
fígure-hèad (*n.*)(1)船头雕像：置于船头破浪处上方的全身或半身雕像. ✽ (2)有名无实的首领[指导者].
[拉丁语 *figura*(形)]

file[1] / 锉刀





fig·u·rine [fígjurì:n][ˌfɪgjəˋrin] *n.* (雕塑、雕刻的)小雕像,小塑像(small modelled or sculptured figure,statuette). ✽

Fi·ji [fí:dʒi:][ˋfɪdʒi]斐济:南太平洋上的国家,约由250多个岛屿组成.1874年成为英国属地.1970年独立为共和国,是英国联邦的一员,首都苏瓦(Suva). ✽

Fi·jí·an *adj.* ,*n.*

fil [fil][fɪl] *n.* :→FILS[1].

fil·a·gree [fíləgrì:][ˋfɪləˌgri] *n.* :→FILIGREE.

fil·a·ment [fíləmənt][ˋfɪləmənt] *n.* **1** 细丝,细线,纤维(slender thread-like body),(尤指动植物的)纤维状组织.**2**〖植〗花丝:雄蕊的细长部分,通常生长在花冠内圈,主要功用在于支持花药(→图 FLOWER).**3** 灯丝:在电灯泡、真空管内,使电流通过而放出光或热的电子导体(→图 BULB).

fìl·a·mén·ta·ry [-méntəri][-ˋmɛntərɪ],

fìl·a·mén·tous *adj.*

fi·lar·i·a [filέəriə][fɪˋlɛrɪə] *n.* (pl. **-ae**)丝虫:属蠕形动物线虫类,体呈丝状,多寄生于人类的皮下结缔组织内.**fi·lár·i·al** *adj.*

fil·a·ture [fílətʃə/-tʃər][ˋfɪlətʃɚ] *n.* **1**(从茧中抽丝的)纺丝(reeling silk from cocoons).**2** 制丝厂.

fil·bert [fílbət/-bərt][ˋfɪlbɚt] *n.* **1** 榛子:指短柄欧洲榛(*Corylus*),尤指大果榛 *C. maxima.* ✽ **2** 榛的果实.[源于圣菲利贝尔(*St. Philibert*)之名.榛于8月20日左右圣菲利贝尔日成熟]

filch [filtʃ][fɪltʃ] *vt.* 偷窃,窃取(steal,pilfer).

file[1] [fail][faɪl]*n.* 锉刀. ✽ —*vt.* 用锉刀锉,用锉刀磨[削](smooth or reduce the surface of).
file away [***off***]用锉刀锉去.

figurine / 小塑像
图为1755年制造的德比瓷娃娃,原料是陶土和骨灰的混合物,塑像形态优雅,不易摔坏.欧洲约于18世纪初期才开始制作此种瓷娃娃.

file[2] [fail][faɪl] *n. v.* (**filed; filing**)—*n.* **1**(文件等的)装订书用的线或铁丝;书信夹、文件夹、纸板夹.**2**(整理好的文件、报纸等的)合订本;(法院的)诉讼记录簿:—*on file* 存档,汇编.—*vt.* **1** 归档(文件等),编档保存:—*file letters* 把信件归档保存.**2** 申请(文件等)(sumbit):—*file an application with* 向…提出申请.



Fiji / 斐济
身穿祭衣跳舞的斐济人.

file[3] [fail][faɪl] *n. v.* (**filed; filing**)—*n.* **1**〖军〗纵队,队伍.**2**(纵排的物、人的)行列.**3**(国际象棋盘的)纵线.
in file 依次(one behind the other).—*vi.* 成纵队前进.—*vt.* 排成纵队前进〈*off*〉.
rank and file:→RANK[1].

fil·e·mot [fílimɔ̀t/-màt][ˋfɪləˌmɑt]*adj.*《古》枯叶色的,黄褐色的(dead-leaf colored,brownish yellow).—*n.* 枯叶色,黄褐色.

fi·let [filéi,fílit][fɪˋle] *n.* (窗帘等用的)方形网状的花边(net with a square mesh).

fil·i·al [fíliəl][ˋfɪlɪəl] *adv.* 子女的,子女应做的(of or due from a son or daughter).
fíl·i·al·ly *adv.* **fíl·i·al·ness** *n.*

fil·i·a·tion [fìliéiʃən][ˌfɪlɪˋeʃən]*n.* **1** 某人的子女(being the child of a specified parent).**2**(来自…的)血统,遗传(descent,transmission)〈*from*〉.**3** 分支的形成,旁系(formation of branches or off-shoots);(团体、语言等的)分支(branch).

fil·i·beg [fílibèg][ˋfɪləˌbɛg] *n.* 《苏格兰》(高地男子所穿的)短裙.[盖尔语 *feileadh-beag*,"小褶"之意]

fil·i·bus·ter [filibʌ̀stə/-tər][ˋfɪləˌbʌstɚ] *n.* **1**〖史〗(未经本国许可而侵犯他国的那一类)非法侵略者.**2**〖史〗17世纪横行于西班牙属地西印度群岛殖民地的海盗.**3** 1850~1860年间企图远征中美洲、西属西印度群岛诸国的美国冒险家团体.**4**《美》(以冗长的演说等方式)阻碍议案通过的议员(obstructionist in a legislative assembly);阻碍议案通过—*vi.* **1**〖史〗非法侵略他国,行海盗作风.**2**《美》(以冗长的演说等方式)妨碍议案进行.
[荷兰语 *vrijbuiter*(海盗)]

fil·i·gree [filigriː][ˋfɪlə,gri], **fil·a-**[filə-][ˋfɪlə-] *n.* **1** (金银等的)金属丝工艺品;金属制的纤巧镂空的工艺品(fine metal open work). ✽ **2** 纤巧之物,精致优美的东西. **3** [作形容词用]金属丝工艺品的.
fíl·i·grèed *adj.*

fil·ing [fáiliŋ][ˋfaɪlɪŋ] *n.* [通常 pl.]锉屑(particles rubbed off by a file).

Fil·i·pi·no [filipíːnou][,fɪləˋpino] *n.* (pl. **-nos**;阴性形式**-na**)(尤指西班牙系或混血的)菲律宾人.


fill [fil][fɪl] *vt.* **1** (以…)注满,装满(容器等)(make full)〈*with*〉.——*fill a glass with water* 给杯子倒满水.
2 充塞,占满(场所等)(occupy the whole capacity or extent of):——*Smoke filled the room.* 烟雾弥漫整个房间.
3 充满,布满,占满(心灵):——*fill a person with dismay* 使人狼狈不堪.
4 使饱,使满足(satisfy):——*fill a person with a good meal* 使人饱餐一顿.
5 填塞(空地、洞等);填补(蛀牙):——*fill a hole with sand* 用砂填洞.
6 占有(地位)(hold);担任(职务)(discharge the duties of):——*fill one's office satisfactorily* 十分称职.
7 占据(空间、时间)(occupy);补充(空缺):——*fill a vacant post* 递补空缺.
8 供应(订货、所求),履行(约定等)(execute);调配(处方):——*fill an order* 供应订货.
9 在…掺混合物.
10 〖海〗(风使船帆)鼓胀(cause to swell).
11 〖扑克牌〗(以吊得必需的纸牌)拼成(同花色或同点的牌).
——*vi.* **1** 充满,注满(become full)〈*with*〉:——*Her eyes filled with tears.* 她的眼里充满了泪水.
2(帆)鼓满了风(become full of wind).
fill in(1)填塞(洞、空地等).(2)(于空白文件、支票上)登记必要事项,填写(add what is wanted to complete).(3)完成(画稿等)(complete).
fill out(1)使胀满,膨胀.(2)《美》=fill in(2).
fill the bill 满足需要,照要求做(do all that is required).
fill up(1)装满,填满.(2)填塞(空位、洞等).(3)=fill in(2).(4)填塞,充满(grow full).
——*n.* **1** 十足,充分,填饱,尽情(full supply of drink or food):——*drink* [*eat, have*] *one's fill* 尽量喝[吃]/*look one's fill* 尽情地看. **2** (为填满…)足够的量:——*a fill of tobacco* 一袋烟.
fill·er[1] *n.*
[古英语 *fyllan* ← 古日耳曼语 * *fulljan* ← (* *fullaz* FULL)]

fill·er[2] [filéə/-léər][fɪˋlɛr] *n.* 菲勒:匈牙利的辅币单位.=1/100 福林(forint).

fil·let [filit,(于 *n.* 4, *v.* 2)filéi][ˋfɪlɪt,(于 *n.* 4. *v.* 2)fɪˋle] *n.* **1** (头发用的)缎带,发带,束发带(headband, ribbon, string or narrow band). **2** 带子,绷带,包带(band, bandage). **3** (金属等的)细丝,细带(thin narrow strip). **4** 〖烹饪〗(1)里脊肉:无骨而近腰部位的肉,尤指牛的里脊肉(→图 MEAT).(2)(鱼的)无骨的切片. **5**〖建〗(1)平边:两个凹凸形之间,幅度狭窄而表面平滑的垂直面(→图 MOULDING).(2)圆柱上槽沟之间的楞条(small band between the flutes of a column). **6** 〖纹〗盾面纹饰上的横线条,约为纹章上部(CHIEF)宽度的¼. **7** (炮口等)凸起环状缘纹(raised rim or edge). **8** 〖装订〗(1)(封面上的)压纹装饰线(plain line impressed on the cover of a book).(2)压印装饰线的机器. **9** 〖工学〗圆角:为防止应力的集中,而在两面相交的内侧部分铸成的弧面.——*vt.* **1** 以带子束(头发等)(bind);以装饰用的带子卷绕(encircle with an ornamental band). **2** 〖烹饪〗切下里脊肉;剔去(鱼的)骨而切成片.

fill·ing [filiŋ][ˋfɪlɪŋ] *adj.* 塞满了…的.——*n.* **1** (烹饪等的)填料,堵塞物. **2** 〖牙科〗(补蛀牙等的)填料.
filling station 加油站(establishment selling petrol, etc.).

fil·lip [filip][ˋfɪləp] *n.* **1** 弹手指(sudden release of a finger of the thumb);以手指头轻轻的弹击(slight smart stroke). **2** 刺激(stimulus, incentive).——*vt.* **1** 以手指弹(硬币、弹球等)(propel). **2** 刺激,促进(stimulate). **3** 轻巧地击打(strike slightly and smartly).——*v.* 弹手指.



filigree /(金银等)金属丝工艺品
金属丝工艺起源很早,在古埃及、希腊、罗马等地均有此种工艺.金属丝工艺品,具有似透明花边的效果,广受人们的喜爱.图为意大利制的短剑柄上的金属丝工艺.

fil·lis·ter [filistə/-tər][ˋfɪlɪstɚ] *n.* 〖木工〗**1**(窗框上用以镶嵌玻璃的)凹槽(rabbet). **2** (亦作 **fillister plane**)槽口刨.

Fill·more [filmɔː/-mɔr][ˋfɪlmor] **Millard**～菲尔莫尔(1800～1874):美国政治家,第 13 任总统(1850～1853).

fil·ly [fili][ˋfɪlɪ] *n.* **1** 小雌马(female foal). **2** 《俗》活泼的小姑娘(young lively woman).

film [film][fɪlm] *n.* **1** 〖摄影〗胶片,底片:——*develop a film* 冲洗底片. **2** 〖电影〗(一部)影片[the films]电影;电影业(cinema industry):——*go to the films* 去看电影. **3** 薄膜,薄皮(thin skin, plate, coating, or layer):——*a film of oil* 一薄层的油. **4** 薄雾:——*a film of blossom* 花雾. **5** (眼睛的)朦胧;(人临终时眼睛)模糊不清. **6** 细丝.
——*vt.* **1** 拍摄;〖电影〗拍摄(场景等),(将小说等)拍成电影(reproduce for the cinema):——*film a novel* 将小说拍成电影. **2** 覆以薄膜.
——*vi.* **1** 适于摄影〖电影〗:——*She films well.* 她很上镜头. **2** 制作电影(make a cinema film). **3** 起薄膜.
fílm·y *adj.* **film·i·ly** *adv.*
film·i·ness *n.*
filmgòer (*n.*)影迷(one who goes to the cinema).
film library 电影图书馆:又称电影博物馆,是收集、保管各类电影,供作研究、鉴赏的文化机构.最著名的是巴黎影片馆(电影图书馆),有影片 6 万部,创设人为朗格卢瓦(Longlois).
fílm-pàck (*n.*)〖摄影〗软片暗包.
fílmsètting (*n.*)照相排版.
film star 电影明星.
fílmstrìp (*n.*)幻灯片.
film test (有志于电影演员从事者的)试镜.

fils[1] [fils][fɪs], **fil**[fil][fɪl] *n.* 费尔:巴林、约旦、也门等国的辅币单位,=1/1000 第纳尔(dinar).

fils[2] [fiːs][fis] *n.* 儿子(son). ▶ 为区别同名父子而添加于儿子姓氏后面.——*Dumas fils* 小仲马.[法语]

fil·ter [filtə/-tər][ˋfɪltɚ] *n.* **1** 过滤器[装置]. **2** (沙、纤维、木炭等的)过滤材料,过滤用的多孔性物质. **3**〖电〗滤波器:仅能通过某一频率的装置,可将不需要的讯号消灭或减弱. **4**〖摄影〗滤光镜:可吸收某种色光,来修正被摄景物的色调或反差,通常以玻璃或透明胶片制成.——*vt.* **1** 过滤(液体等),滤清,透过滤光器过滤(光等). **2** 滤除.——*vi.* **1** 通过滤光器,(光线)射入. **2**(缓慢地)穿过[进入](make way gradually)〈*through, into*〉,渗透(percolate). **3** (分流道上的车辆)沿绿色箭头所示行驶. **4** (新闻、传闻等)走漏(leak)〈*out*〉,传遍,浸透(come)〈*through*〉.
fil·ter·a·ble, fil·tra·ble [fíltrəbl][ˋfɪltrəbl̩] *adj.*
fílter-bèd (*n.*)滤水槽,滤水池:为过滤大量的水而设有滤层装置的水槽.
filter-pàper (*n.*)滤纸:一种以纤维制成而有孔的试纸,色白,化学实验时常用来安置于漏斗中,以供滤清溶液之用.
filter tip 香烟的过滤嘴;有过滤嘴的香烟[雪茄].
fílter-tìpped (*adj.*)(香烟)有过滤嘴的.

filth [filθ][fɪlθ] *n.* **1** 污物,不洁之物(loathsome dirt). **2** 堕落,腐败(corruption, pollution),猥亵(obscenity);猥亵的言语(foul language).

filth·y [filθi][ˋfɪlθɪ] *adj.* **1** 不洁的,污秽的(loathsomely dirty). **2** 卑鄙的(vile);猥亵的(obscene).
fílth·i·ly *adv.* **fílth·i·ness** *n.*
filthy lucre 不义之财(dishonorable gain)(〖圣〗《提多书》1:11);《戏谑》金钱(money).

fil·trate [filtreit][ˋfɪltret] *n.* 过滤液(filtered liquid).
——*vt.* 过滤(filter).
——*vi.* 通过滤器.
fil·trá·tion *n.*

fim·bri·ate [fímbrièit][ˋfɪmbrɪ,et], **-at·ed** [-èitid][-,ətɪd] *adj.* 〖植〗边缘呈锯齿形的(fringed, bordered).

fin [fin][fɪn] *n.* **1**（鱼类、鲸等的）鳍(organ for propelling and steering)(→图 FISH). **2**《俗》手(hand). **3**（鳍状的）突起部分(projecting part);（附在犁的刀尖、柄部分的）鳍状刀刃. **4**〖空〗（飞机等的）垂直安定面(→图 AEROPLAIN).

fin. 《略》*ad finem* 最后.

fi·na·gle [finéigl][fəˈnegl] *vi.* 行骗(use trickery). ——*vt.* **1** 欺骗. **2** 骗取(get by trickery);用计骗取(wangle). **fi·ná·gler** *n.*

·**fi·nal** [fáinəl][ˈfaɪnl] *adj.* **1** 最终的,最后的(at the end, coming last):——*the final chapter of a book* 书的最后一章. **2** 终极的,终结的(*ultimate*):——the final aim 终极目的. **3** 终极性的,决定性的,不变更的:——a final decision 最后的决定. **4** 目的的,与目的有关的(*concerned with purpose*). ——n. **1**(比赛的)决赛(*last or deciding heat or game*):——play in the finals 出战决赛. **2** [*sing.* 或 *pl.*]最后的考试(*last or a series of examinations*):——take one's finals 参加期末考试. **3**(报纸的最后一版). **4**〖音乐〗结音;各种调式中的主(调)音(→图 MODE).

fí·nal·ist *n.* 参加决赛者[选手].

[拉丁语 *finalis* (←*finis* 终了)]

fi·na·le [finá:li][fɪˈnalɪ] *n.* **1**〖音乐〗末乐章. **2**（戏剧等的）结局,终场,最后一幕(last scene, closing part). **3** 结局,终了(conclusion, end).

fi·nal·i·ty [fainǽliti][faɪˈnælətɪ] *n.* **1** 终极性,目的性(principle of final cause). **2** 结局,最后,终结(being final);有结束之感(belief that something is final). **3** 最后的言行[状态](final act, state or utterance).

fi·nal·ize, -ise [fáinəlàiz][ˈfaɪnḷ,aɪz] *vt.* 使完成,使结束(complete, bring to an end);作最后的决定(put in final form);完结,断定(approve the final form of).

·**fi·nal·ly** [fáinəli][ˈfaɪnḷɪ] *adj.* **1** 最后,终于. **2** 最终地,决定性地.

·**fi·nance** [finǽns, fáinæns, ╌╌][fəˈnæns, ˈfaɪnæns] *n.* **1** [pl.]（国家、公司、个人等的）财力,财源,税收. **2** 财务,财政(management of revenue);财政学(science of revenue):——*the Ministry [Minister] of Finance* 财政部[部长]. ——*vt.* 给与融资,供给资金(provide with money):——*finance an undertaking* 投资于事业.

·**fi·nan·cial** [finǽnʃəl, fai-][fəˈnænʃəl, faɪ-] *adj.* 财政上的,金钱上的,金融上的(of revenue or money matters):——*financial ability* 财力/*financial circles*=*the financial world* 金融界.

fi·nán·cial·ly *adv.*

financial year 会计年度,财政年度.

fi·nan·ci·er [finǽnsiə, fai-/finəníər, fài-][,fɪnənˈsɪr, faɪ-] *n.* **1** 财政家,财务官(one skilled in finance). **2** 金融业者,资本家(capitalist).

finch [fintʃ][fɪntʃ] *n.* 雀;燕雀目雀科及近缘种的小鸟通称. 尤指花雀属(*Fringilla*)的灰雀(bullfinch),红额金翅雀(goldfinch)等. ✲

:**find** [faind][faɪnd] *v.* (**found**), ——*vt.* **1**(偶然地)发现,遇见(come across, fall in with, light upon):——*I found a purse in the street.* 我在街上偶然发现一个钱包. /*The dog was found dead.* 有人发现这条狗死了.

2(搜索而)寻找(discover by search);找到(遗失物)(recover);找到,得到(需要的物品等)(meet with, obtain, get):——*I can't find my key* 我找不到钥匙.

3 知道,认为(acknowledge or discover to be);理解,认识(perceive, recognize):——*find it to be false* 发现是伪造的/*find oneself getting tired* 觉得疲倦.

4 能够使用(gain or recover the use of):——*find one's voice* 能开口说话.

5〖狩〗发现(猎物).

6 顺利得到(succeed in obtaining);振奋起(勇气等)(summon up courage):——*find favor with a person* 得到某人的照顾.

7(根据计算、调查等)探出,发现(discover):——*find the square root of 81* 求 81 的平方根.

8〖法律〗裁定(determine);判定,宣布[宣告](判决或评断)(declare):——*find a person guilty [innocent]* 判定某人有罪[无罪].

9 达到,命中(目标、靶等)(reach):——*The arrow found its mark.* 箭射中靶子.

10 供给,供应,提供(supply, provide, furnish);(反身用法)自备(衣食):——*That hostel does not find breakfast.* 那旅馆不供应早餐.

all found 供给一切衣食住的必需品.

find** one's **feet (1)能站立起来,会走路(be able to stand). (2)能发挥自己的能力(develop one's powers).

***find** one's **tongue**[**voice**]*(受到一时惊吓而结舌后)终于恢复说话能力.

find** one's **way 努力前进,抵达.

find out (1)发现(discover);想出(devise);解决(solve). (2)识破(违法)(detect in an offence);暴露. ——*n.* **1** 发现(discovery). **2** 发现物,寻获物,掘出物(what is found):——*have [make] a great find* 挖出珍品.

find·er [fáində/-ər][ˈfaɪndɚ] *n.* **1** 发现者(person or thing that finds). **2**〖天文〗寻星镜;附设在大望远镜上的小望远镜. 主要用途是便于将观测的天体摄入大望远镜中. **3**(显微镜的)附属镜. **4**〖摄影〗(照相机的)取景器(viewfinder).

fin de siè·cle [fæŋ də sjéikl][,fæŋ də ˈsjekl] 世纪末的,19 世纪特有的;颓废派的(decadent).

[法语,"世纪之末"之意]

find·ing [fáindiŋ][ˈfaɪndɪŋ] *n.* **1** 发现. **2** 发现物. **3**〖法律〗(尤指法庭、陪审团等的)裁定,判定,判决(verdict, decision);(调查等的)结果(conclusion). **4** [pl.]《美》(工匠的)各种工具(small parts or tools used by workmen),(修理等所使用的)器材、零件等附属品(small parts for repairing, etc.).

·**fine**¹ [fain][faɪn] *n.* **1**〖法律〗(不动产的租借人所支付的)租赁合约定金(sum of money paid by an incoming tenant). **2** 罚金,罚款(sum of money fixed as penalty for an offence). **3** 结束(end). [用于下面短语中]

in fine 总而言之,最后,简而言之(to sum up, finally, in short).

——*vi.* (对特权或公职的任用而)支付酬谢金(pay a consideration)(*for*).

——*vt.* 处以罚金.

:**fine**² [fain][faɪn] *adj.* (**finer; finest**), *adv.*, *n.*, *v.* ——*adj.* **1** 优秀的,卓越的(excellent, of striking merit);好的(good, satisfactory),幸运的(fortunate);(构想等)适当的,表现良好的(well conceived or expressed);《常作反语》非常好的(of good effect):——*have a fine time* 度过愉快的时光/*All very fine, but*…一切都很美好的,但….

2 晴朗的,晴天的(bright, free from rain):——*a fine day* 晴朗的日子.

3(衣服等)漂亮的,华丽的,装饰漂亮的,打扮漂亮的(smart):——*fine clothes* 华丽的衣服.

4(风度等)优雅的,高尚的:——*a man of fine manners* 风度高雅的人.

5(文章等)娇饰的,华丽的;恭维的:——*fine writing* 华丽的文章/*say fine things about* 对…说恭维的话.

6 美貌的,(风采)迷人优雅的(of handsome appearance or size);装模作样的:——*a man of fine presence* 假装态度优雅的人.

7 健康的:——*I'm fine, and you?* 我很好,你呢?

8 上等的,优良的(of high quality);纯粹的,精制的(pure, refined);(金银)纯度…的:——*fine sugar* 精制糖/*fine gold* 纯金.

9 纤细的,精巧的(delicate, subtle);(感情)高尚的(refined, elevated):——*fine little feet* 纤细的小脚/*fine sentiments* 细腻的感情.

finch / 雀

图为文鸟科枫鸟亚科的斑雀,两翅有白色斑点.





fingerprint / 指纹
指纹人人不同，全世界尚未发现有两个人的指纹相同的现象，指纹是调查犯罪、鉴别罪犯的最佳方法.

10 (工艺等)精致的，精巧的；如线般细致的；(颗粒)细小的(in small particles)；薄的(thin)：—*fine workmanship* 精巧的工艺/*fine rain*[*snow*]濛濛细雨[细雪].
11 (刀刃等)锋利的，锐利的(sharp)：—*a fine pen* 笔头尖细的钢笔.
12 (运动员)借着训练以减轻体重的(reduced by training).
13 敏感的；(差异等)微妙的：—*a fine distinction* 细微的区别.
go over [***through***] ***with a fine-tooth comb*** 详细的调查(make a detailed search or investigation).
one fine day 过去某一天(once upon a time).
—*adv.* 1《口语》很好地，优美地(very well). 2 (时间、空间上)最低限度地，刚刚好地(only with a small margin of time or space).
cut [***run***] ***it fine*** 缩减.
—*n.* 晴天，好天气(fine weather).
—*vt.* 使(啤酒)澄清(make clear).
—*vi.* (液体等)变清澈(become clear).
fine away [***down***, ***off***]变细，变小，使逐渐减少.
fíne·ly *adv.* **fíne·ness** *n.*
fine arts：→ART. **fíne-dràw**(*vt.*)(1)看不见缝痕般地巧缝.(2)拉细(铁丝等).
fíne-dràwn (*adj*).(1)微妙的(subtle).(2)极细的(extremely thin).(3)(运动员)借着训练减轻体重的(trained down in weight).
fine feathers 华丽的羽毛.

fine gentleman 绅士，故作绅士的男子.
fine lady 淑女，故作淑女的女子.
fíne-spùn (*adj.*)纤细的，细致的(delicate)；(理论等)过于微妙的，不切实际的.
[古代法语 *fin* ←古罗曼语＊*finus*，原意为"被完成". ←拉丁语 *finire*(结束)]

fine³ [fiːn][fin] *n.* (亦作 **fine champagne**)一种餐后饮用的陈年白兰地(old liqueur brandy).
[法语 *eau-de-vie fine de la Champagne*(香槟区(Champagne)所产的上等白兰地)]

fin·er·y¹ [fáinəri][ˋfaɪnərɪ] *n.* 华丽的衣服，美丽的装饰品(showy dress or decoration).


fin·er·y² [fáinəri][ˋfaɪnərɪ] *n.* 精炼炉：可将铸铁变成展性的铁，或将生铁炼成钢的炉子.


fi·nesse [finés][fəˋnɛs] *n.* 1 (识别、技巧等的)精密，微妙(delicate manipulation, subtle discrimination). 2 策略的高妙，巧妙(artfulness, cunning strategy). 3〖扑克牌〗飞牌：在玩惠斯特(whist)或桥牌游戏中，虽然握有高分牌，却冒险打出低分牌以赢牌的方法.
—*vi.* 1 运用手腕，运用策略. 2〖扑克牌〗飞牌.
—*vt.* 1 运用策略获致[夺得](trick)〈*into*〉. 2〖扑克牌〗使用飞牌.


:**fin·ger** [fíŋgə/-gər][ˋfɪŋgə] *n.* 1 手指. ▶通常将大拇指(thumb)除外. —*the index* [*first*] *finger* 食指/ *the middle finger* 中指/*the ring finger* 无名指/ *the little finger* 小指.
2 (手套的)指.
3 (1)指宽. ▶约¾英寸(1.9厘米). (2)《俗》极少量的酒.
4 手指的长度. ▶约4½英寸(11.4厘米).
5 指状物，指状的突起.
burn** one's **fingers 多管闲事而自找麻烦(be concerned in).
lay [***put***] ***a finger upon*** 伸手摸…，轻触(touch however slightly).
lay [***put***]***one's finger on*** 明白指出(原因等).
not lift a finger 毫不努力.
turn [***twist***] ***round** one's* (***little***) ***finger*** 摆布[左右]人(persuade without difficulty). 玩弄人于股掌之上(dominate completely).
—*vt.* 1 以手指触摸[抚弄]. 2〖音乐〗以手指弹拨(乐器)；(在乐谱上)表示指法.
finger alphabet (聋哑者用的)手语字母.
fínger-bòard (*n.*)(小提琴、吉他等的)指板(→图 STRINGED)，(琴等)键盘.
fínger-bòwl (*n.*)(餐后用的)洗手指的碗.
fínger-ènd (*n.*) 指尖.
fínger-hòle (*n.*) (1)电话拨号盘上的拨号指孔.(2)管乐器上的调音指孔.(3)保龄球上的抓孔.
fínger-lànguage (*n.*)指语，手势语.
fínger-màn (*n.*)指使他人杀人抢劫而不亲自动手者.
fínger-màrk (*n.*)(弄脏了的)指纹，指痕.
fínger-plàte (*n.*) 手污防护板：为防止手指污染门，而在门把的周围所安装的保护板(→图 DOOR).
fínger-pòst (*n.*)指路牌，路标(signpost).
fíngerprìnt (*n.*)指纹. ✲
fínger-stàll (*n.*)指套.

fin·ger·ing¹ [fíŋgəriŋ][ˋfɪŋgərɪŋ] *n.* 1 指法：演奏乐器或打字时，运用手指的各种技巧. 2 (乐谱的)指法符号.

fin·ger·ing² [fíŋgəriŋ][ˋfɪŋgərɪŋ] *n.* (编织用的)细毛线(fine wool).
[以前为 *fingram*. 可能源于法语 *fin grain*(细颗粒)]







Finland / 芬兰
图为芬兰最大的湖泊——塞马湖(Saimaa Lake). 芬兰的国土约有20%是湖泊，所有芬兰人都自称为芬兰(Suomi)("千湖之国"之意). 森林约占全国的70%，是世界著名的木材、纸浆等加工品的输出国. 芬兰人大部分居住于靠近芬兰湾的南部地区，但也有少数的拉普人(Lapps)居住在北极圈内.



fiord / **峡湾**

曾经在海岸地带形成的冰河，进入间冰期而告消失时，形成截面 U 字形的峡谷，当海水侵入，海岸下沉后即形成峡湾．挪威、格陵兰、阿拉斯加等海岸均为标准的峡湾地形．图为挪威的峡湾．

fin·ger·tip [fíŋgətip/-gər-][ˋfɪŋgɚˏtɪp] *n.* 指尖(end of the finger). ***have at one's fingertips*** 精通于…(know familiarly).

fin·i·al [fíniəl][ˋfɪnɪəl] *n.* 〖建〗顶饰．**1** 哥特式建筑的屋顶、宝盖等最顶部分的装饰(→图 GABLE). **2** 小尖塔的尖端.

fin·i·cal [fínikəl][ˋfɪnɪkḷ] *adj.* ＝FINICKING.

fín·i·cal·ly *adv.* **fín·i·cal·ness** *n.*

fin·ick·ing [fínikiŋ][ˋfɪnɪkɪŋ], **-ick·y** [-iki][-ɪkɪ] *adj.* **1** 过于讲究细节的，严谨的(overnice, precise, fastidious). **2** 《古》琐碎的，好挑剔的(too much finished in details).

fi·nis [fáinis,fínis][ˋfaɪnɪs] *n.* **1** (书本、电影等末了所用的)结束(end). **2** 终，终结，死(end of life). [拉丁语]

·**fin·ish** [fíniʃ][ˋfɪnɪʃ] *n.*, *v.* (**-es**)——*n.* **1** 结束，终止；(尤指猎狐的)终结，收场(last stage)：——*a close finish* 不分胜负到终点．**2** 成品．**3** 完美，完善(accomplished or completed state)：——*an artistic finish* 艺术的完善．**4** 润饰(surface coating)；(油漆等)最后一层涂饰(final coat).

be in at the finish (猎狐时)目睹最后一幕．

(***fight***)***to a finish*** (战)到底．

——*vt.* **1** 结束，完结，终了(bring to an end, come to the end of)〈doing〉——*finish writing a letter* 写完信. **2** 作成，完成(complete)：——*My house will soon be finished*. 我的房子快要落成了．**3** 做…的最后加工(perfect, put the final touches to)；完成…的教育(complete the education of)：——*Where were you finished?* 你是哪里毕业的呢? **4** 耗尽(物品)(consume)；读完(书籍等)，吃光(食物)(get through)：——*finish up a bottle of ink* 用完一瓶墨水．**5** 完全克服(overcome completely)；毁掉，杀死(kill)：——*The work almost finished her*. 那工作几乎把她累死了.

——*vi.* **1** 完成，终止(reach the end, cease). **2** 最后以…结束，完结(end)〈*in*, *by* doing〉：——*finish by singing the national anthem* 最后以齐唱国歌结束.

finish off (1)结束(provide with an ending). (2)完成(工作等). (3)吃完(食物等). (4)夺命，杀死.

finish up ＝finish off(2), (3).

finish up with 完成…

finish with (1)与…绝交，断绝关系．(2)以…完成，以…终结．

[拉丁语 *finire*(←*finis* 结束)]

fin·ish·er [fíniʃə/-ər][ˋfɪnɪʃɚ] *n.* 完工者，精轧机(workman or machine doing the last operation).

fi·nite [fáinait][ˋfaɪnaɪt] *adj.* **1** 限制的，限定的(bounded, limited). **2** 有限的(not infinite). **3** 〖语法〗限定动词：受人称、数、时态等限定的动词形式.

fí·nite·ly *adv.*

fí·nite·ness *n.*

Fin·land [fínlənd][ˋfɪnˏlənd] 芬兰：濒临欧洲西北部的芬兰湾及波斯尼亚湾的共和国．1809 年由瑞典属地变成沙俄属地，于 1917 年独立．首都赫尔辛基(Helsinki). ✽

Finland G. 芬兰湾：欧洲北部波罗的海的海湾，位于芬兰与爱沙尼亚之间．俄罗斯城市圣彼得堡及芬兰首都赫尔辛基均在湾内.

Finlandization *n.* 芬兰化：指非共产党采取亲苏政策.

Finn[1] [fin][fɪn] *n.* 芬兰人(native of Finland).

Fínn·ish *adj.* 芬兰的，芬兰人[语]的．——*n.* 芬兰语．

Finn[2] [fin][fɪn] 芬恩：爱尔兰各种传说中的英雄人物. 被认为是 3 世纪时凯尔特诗人莪相(Ossian)之父.

fin·nan [fínən][ˋfɪnən] *n.* (亦作 **finnan haddock**)(以未干枯的木材、泥炭等烟熏成的)熏鳕鱼. [可能是苏格兰的河名 *Findhorn* 与村名 *Findon* 混淆而成]

Fin·no- [fínou-][ˋfɪno-] *perf.* "芬兰的"(Finnish)之意．**Fìnno-Úgrian**[**-Úgric**](*adj.*)芬兰-乌戈尔族[语系]的. —(*n.*)芬兰-乌戈尔语系：乌拉尔-阿尔泰(Ural-Altaic)语系的一支．分布于匈牙利、拉普兰(Lapland)、芬兰以及俄罗斯附近等地.

fin·ny [fíni][ˋfɪnɪ] *adj.* **1** 有鳍的(having fins). **2** 似鳍的，鳍状的(like a fin). **3** 鱼的，多鱼的(of or teeming with fish).

fiord, fjord [fjɔːd/fjɔrd][fjord, fjɔrd] *n.* 峡湾：夹在绝壁间的狭长海湾，如挪威等地有很多这种地形. ✽

fir / 枞

枞属树木的叶子短且互生，此点与松属植物不同．银冷杉（*Abies atba*）多见于英国与中欧，可形成大森林．白冷杉（*Abies concolor*）多被种植于公园．美国黄杉（*Pseudotsuga menziesii*）和云杉（*Pices*）属的某些树，被误认为枞，但从叶子和球果来看，则可知并非枞属的植物．



Fiord·land [fjɔ́:dlæ̀nd/fjɔ́rd-][ˋfjɔrd,lænd] 峡湾地带：位于新西兰的南岛西南岸，峡湾发达的地区．该地有峡湾地带国立公园．

fir [fə:/fə:r][fɝ]*n.* 冷杉．1（亦作 **fir-tree**）：冷杉属（*Abies*）常绿针叶树的通称．✽ 2 与 1 近缘的松科常绿针叶树的通称（并非枞属）．3 枞树．
fír-còne (*n.*)冷杉球果．**fír-nèedle** (*n.*)枞叶．
Scotch fir：→SCOTCH[1]．**silver fir**：→SILVER．
spruce fir：→SPRUCE．

fire [faiə/faiər][ˋfaɪr] *n.*，*v*(**fired**；**firing**)——*n.* 1 火，火焰（flame）；（火山的）热火；燃烧：——*Fire burns.* 火燃烧/*There is no smoke without fire.*《谚》无风不起浪．2 火灾：——*A fire broke out.* 发生火灾．✽ 3 炉火，烽火，炭火；（使用电力或煤气等为动力的）暖气设备或器具：——*make*[*build*] *a fire* 生[起]火/*an electric fire* 电暖炉．4 热情，激情（burning passion）；热心，热忱（enthusiasm）；丰富的想象力．诗的灵感（poetic inspiration）：——*the fire of love* 爱的激情/*a poet's fire* 诗人的灵感．5（火的）通红，白热，余晖，光辉（glow）．6 发炎；发烧，热病（fever）．7（枪炮的）发射，射击（discharge）；严厉批评，抨击：——*open fire on* 向…开枪/*a fire of questions* 一连串的疑问．
between two fires (1)在两面炮火夹攻下（shot at from two directions）．(2)腹背受敌．
catch [***take***] ***fire*** 开始燃烧（begin to burn）．
go through fire and water 赴汤蹈火，冒一切危险．
on fire (1)着火（burning）．(2)兴奋（excited）．
open fire (1)开枪射击．(2)开火．
play with fire 玩火，作危险的事（trifle with dangerous matters）．
set fire to＝***set…on fire*** (1)放火焚烧…（cause to burn，kindle）．(2)兴奋．
set the Thames on fire《英》做不凡的事情（do something remarkable）．
set the world on fire《美》＝set the Thames on fire．
under fire (1)遭到炮火袭击（being shot at）．(2)受责难[攻击]．——*vt.* 1 发射（枪炮），开火（shoot，discharge）；使（炸药等）爆炸（cause to explode）；爆破：——*fire a pistol* 开枪．2 发射（导弹）．3 点火，使燃烧；点燃（火药等）（kindle）：——*fire a deserted house* 燃烧废屋．4 激起（想象等）（stimulate）；使热衷，使热心（fill with enthusiasm）：——*fire one's imagination* 激起想象力．5 使发光辉．6 添燃料于（炉等）（supply with fuel）．7 烧（陶瓷、砖等）（bake）；焙烤（烟叶等）（cure by artificial heat）：——*fire bricks* 烧砖/*fire tea* 焙茶．8 解雇，辞退，革职（dismiss）：——*be fired* 被解雇．
——*vi.* 1（向…）射击，开炮〈*at*，*on*〉：——*fire at* [*on*] *a tank* 向坦克车射击．2（枪炮）开火，发射（go off）．3 着火，开始燃烧．4 激动，兴奋（become heated or excited）．5 发出光辉．6 点火（→图 COMBUSTION）．***fire away*** 开始（质询、工作等）（begin），继续下去（go ahead）．
fire up 发怒，光火（show sudden anger）．**fíre-alàrm** (*n.*)火警；火警警报器．**fírearm**(*n.*)[通常 pl.]（步枪、手枪等的）火器．**fírebàck** (n.)（暖炉的）反射板．**fíre-bàll**(*n.*)火球，火流星，(状似火球的)闪电．**fíre-ballòon**(*n.*)热气球：利用在开口部所装置燃烧器的热，使之上升的气球．**fíre-bàsket** (*n.*)（盛燃烧木炭用于取暖的）金属火篮．**fíre-bòmb** (*n.*)燃烧弹．**fíre-bòx** (*n.*)（锅炉等的）燃烧室．**fírebrànd** (*n.*)(1)火把，木柴（piece of burning wood）．(2)（纷争的）肇事者，煽动者（person kindling a strife）．**fíre-brèak** (*n.*)防火带[线]：为防止森林或草原火灾蔓延，而砍掉并铲除草木的地带．**fírebrìck** (*n.*)耐火砖．**fire brigade** ＝fire service．**firebùg**(*n.*)《口语》放火者．**fíre-clày** (*n.*)（用以制耐火砖的）耐火粘土．**fire company**(1)消防队．(2)火灾保险公司．**fíre-contròl**(*n.*)〖军〗射击控制：指挥军舰或碉堡枪炮发射的机构．**fíredàmp** (*n.*)（矿坑内由甲烷和空气所形成的）沼气．**fire department**《美》消防大队．**fíre-dòg**(*n.*)柴架．**fire drill** 消防演习．**fíre-èater**(*n.*)(1)吞火魔术师（entertainer who pretends to eat flames）．(2)爱打架的人．**fíre-èngine**(*n.*)消防车．**fíre-escàpe**(*n.*)（太平梯、防火梯等）安全出口．**fire-extinguisher** (*n.*)灭火器．**fíre-fìghter** (*n.*)消防队员．**fírefly** 萤火虫：会发光的甲虫类的通称，约有 2 000 种．✽ **fíre-guàrd** (*n.*)(1)火炉围栏．(2)＝fire-watcher．**fíre-hòse**(*n.*)消防水管．**fire insurance** 火灾保险．**fíre-ìrons** (*n.*)（火箸、火钳等）火炉用具．**fírelìght** (*n.*)火光，暖炉的火光．**fíre lìghter** (*n.*)《英》引火物，火种．**fíre-lòck**(*n.*)以燧石发火的枪．**fíreman**(*n.*)(1)烧火工人．(2)消防队员．**fíre-plùg** (*n.*)（与自来水道本管连接的）消防栓．**fíre-pòwer** (*n.*)〖军〗火力．**fírepròof** (*adj.*)防火的，耐火性的．**fíre-ràising** (*n.*)《英》纵火（罪）．**fíre-scrèen** 挡火隔板．**fire service** 消防队．**fíre-shìp** (*n.*)火攻船，火船：古时装载易燃物的船（驶往敌船



firefly / 萤火虫

萤火虫会发光是由于发光细胞内的荧光素和荧光酶与氧发生氧化作用而引起的，图为萤火虫．





fire/火灾　左图是 1970 年墨西哥湾海底油井爆炸的情形．右图是赞比亚山林火灾的情形．

引燃，以烧敌船）．**fíresìde**（*n.*）(1)［通常加冠词 the］炉边（space round a fireplace）．(2)家庭生活（home life）；一家团圆．**fire station** 消防队员驻守处．**fíre-stèp**（*n.*）〖建〗供射击用的踏台．**fíre-tràp**（*n.*）（未设太平梯的）危险建筑物．**fíre-wàlk**（*n.*）蹈火：赤足行于灼热的石块、灰烬等上的一种宗教仪式．**fíre-wàlker**（*n.*）蹈火者．**fíre-wàlking**（*n.*）蹈火（一种宗教仪式）．**fíre-wàtcher**（*n.*）（空袭时的）火灾警报员．**fíre-wàter**（*n.*）烈酒．▶ 源于美国印第安语．**fírewòod**（*n.*）柴．**fírewòrk**（*n.*）(1)烟火．(2)［pl.］（才气）洋溢，（热情）激发（diplay of wit, passion, etc.）．**fíring-lìne**（*n.*）〖军〗射击线，最前线．**fíring-pàrty**［**-squàd**］（*n.*）(1)（举行军人葬礼时的）鸣枪队．(2)（对判处死刑的犯人执行枪决的）行刑队．**line of fire** 弹道（path of a bullet）．**St. Anthony's fire**：→ ANTHONY[1]．**St. Elmo's fire** ＝ CORPOSANT．

·**fire·place** ［fáiəplèis/fáiər-］［ˋfaɪr,ples］ *adj.* 壁炉．✻

fir·kin ［fə́:kin/fə́:r-］［ˋfɝkɪn］ *n.* **1**（盛液体、乳酪、鱼等的）小木桶（small cask）（→图 CASK）．**2** 英国容量单位（合 9 英加仑）＝1/2 基尔德坎（kilderkin）．

·**firm**[1] ［fə:m/fə:rm］［fɝm］ *n.* **1** 商店，公司（commercial house）：——*a business firm* 商行．**2**（尤指医院中医生与助手的）小组（team）．**long firm**（诈骗货品的）滑头商号，皮包公司．［古代为"署名，商店名"之意．←拉丁语 *firmare*（确认）．］

·**firm**[2] ［fə:m/fə:rm］［fɝm］*adj.* **1** 坚硬的，坚固的，坚实的（of solid or compact structure）：——*a firm texture* 结实的构造．**2** 安定的，固定的，稳固的（fixed, stable）：——*be an firm as a rock* 稳如磐石．**3**（动作等）稳健的，不动摇的（steady, not shaking）：——*a firm tread* 稳健的步伐．**4**（信念）坚定的，坚强的，不易改变的，坚决的（steadfast, resolute）；（对于…）意志坚定的（constant）〈*to*〉：——*firm friendship* 稳固不变的友情/*be firm with children* 对孩子采取坚决的态度．**5** 不动的，确立的（established）．**6**（物价等）稳定的；（申请）附有答复期限的．——*adv.* 稳定地；坚决地（firmly）．***hold firm*** 坚持；固执到底．***stand firm*** 坚强不屈；坚定不移．——*vt.* 使坚固，使稳定；将（树木）种牢．——*vi.* 固定，稳定．**fírm·ness** *n.*

fir·ma·ment ［fə́:məmənt/fə́:r-］［ˋfɝməmənt］ *n.*（包含星、云的）天空，苍穹（vault of heaven）．

fir·man ［fə́:mən/fə́:r-］［ˋfɝmən］ *n.*（东方国家君王的）诏书，敕令（oriental sovereign's edict）．

·**firm·ly** ［fə́:mli/fə́:rmli］［ˋfɝmlɪ］ *adv.* 坚强地，坚固地，坚决地：——*lock firmly* 牢牢地锁上．

⁝**first** ［fə:st/fə:rst］［fɝst］ *adj.* **1** 最初的，最早的（earliest in time）：——*the first train* 第一班火车/*at the first opportunity* 一有机会．**2**（顺序）第一的，最先的（earliest in order）：——*the first month of the year* 1 月．**3**（地位等）最高的，一流的，最重要的（foremost）：——*the first men in the country* 国家的领袖人物．**4**〖音乐〗（各种声部、乐器等）高声部的，第一声部的．

(the) first thing 《口语》立即，马上（before anything else）．

for the first time 初次．

in the first place 首先（to begin with）．——*n.* **1**［通常加冠词 the］第一个，最初之物，第一名：——*Who will be the first to come?* 谁会是第一个到达的？/*Elizabeth the First＝Elizabeth I* 伊丽莎白一世．**2**［通常加冠词 the］（月的）第一天：——*the first of December＝December (the) first* 12 月 1 日．**3**［the F-］9 月 1 日．▶ 山鹌鹑的狩猎解禁日．**4**（列车的）头等车．**5**（考试的）第一名优等（生）：——*get* ［*take*］*a first in mathematics* 数学考第一名．**6**（汽车、摩托车等的）低速挡，一挡：——*shift into first* 换到一挡．**7**［pl.］上品，上等的东西（best quality of goods）．**8**（书的）第一版．

at first 最初，起初（at the beginning）．


from first to last 一直，自始至终（throughout）．

from the first 从开始起（from the beginning）．

——*adv.* **1** 第一，最初，最先：——*rank first* 名列第一/*First come, first served.*《谚》先到者先受招待．**2**（比什么都）优先，首先（before anyone or anything else）：——*I must get this done first.* 我必须先完成这件工作．**3** 初次：——*We first met there.* 我们是在那里第一次见面的．**4**（与其…）宁可（in preference, rather）：——*I'd die first.* 我宁可死．**5** 头等地．


first and foremost＝first of all 首先，最重要地．


first and last 整个看来；一般来说，大体上（taking



fireplace/壁炉　图 A、B、C 为中世纪、18 世纪初期、18 世纪后期的壁炉．D 为壁炉的烹饪用具．

one thing with another, on the whole).
first or last 迟早,早晚(sooner or later).
first aid 急救治疗法. **fírst-bòrn** (*adj.*) 排行最大的(eldest). ——(*n.*)长子,长男[女]. **fírst-chòp** (*n.*)最高级的(first-class). **first class** (1)一流,一级. (2)(列车等的)头等. (3)(考试中)成绩最优秀(的一组).
fírst-clàss(*adj.*)(1)头等的(列车等). (2)最高级的. 一流的,最上等的(of the best quality). ——(*adv.*)头等:——*travel first-class* 乘头等车[舱]的旅行. **first cost** 《英》主要成本(prime cost).
fírst-dày (*n.*)(特指贵格会教徒们的)礼拜天(Sunday). **first-day cover** 首日封:指贴有纪念邮票并经邮局盖过发行首日邮戳的信封. **first floor** 二楼(storey next above the ground floor);《美》一楼.
fírst-fòot(*n.*)《苏格兰》元旦当天第一个来访的客人. **first form** 一年级(lowest class in school). **fírst-frùit**(*n.*)[通常 pl.](1)初结果实,第一次收成,(特指奉献给神的)一季中最先成熟的果实. (2)最初的成果. (3)〖史〗新任的神职人员先缴纳给教皇,后缴纳给国王的初次收益. **fírst-hànd** (*adj.*) 直接的(direct). ——(*adv.*)直接地,第一手地. **first lady** [加冠词 the]《美》第一夫人,总统夫人(wife of the president). **First Lord of the Treasury** [加冠词 the](英国首相兼任的)国家财政大臣. **first name**(与姓相对的)名,教名. **fírst-nìght** (*n.*)(戏剧等的)首次上演. **fírst-nìghter** (*n.*)(戏剧等)常看首场演出者. **first of exchange** 汇票正本,第一联汇票.
first offender 初犯. **first-ràte** (*adj.*) 一流的,最高级的,优秀的(excellent). ——(*adv.*) 很好(very well). **first-rate war vessel**——(*n.*)〖海〗(有三层甲板,上备有 74~120 门炮的)头等战舰.
First Sea Lord [加冠词 the]英国海军部第一次官.





1 Nostril 鼻孔
2 Spinous dorsal fin 棘背鳍
3 Soft dorsal fin 软背鳍
4 Lateral line 侧线
5 Pectoral fin 胸鳍
6 Scale 鳞片
7 Gill-cover or operculum 鳃盖
8 Gill-opening 鳃孔
9 Pelvic fin 腹鳍
10 Vent 肛门(泄殖腔孔)
11 Anal fin 臀鳍
12 Caudal fin 尾鳍
13 Nasal organ 鼻叶
14 Brain 脑
15 Vein 静脉
16 Spinal cord 脊髓
17 Artery 动脉
18 Air bladder swim bladder, or float 鳔
19 Stomach 胃
20 Tongue 舌
21 Gill 鳃
(22~23 Heart) 心脏
22 Atrium 心房
23 Ventricle 心室
24 Gall bladder 胆囊
25 Pancreas 胰腺
26 Intestine 肠
27 Ovary 卵巢
28 Anal opening 肛孔
29 Urogenital sinus 泌尿生殖窦

first·ling [fə́:stliŋ/fə́:rst-][ˋfɚstlɪŋ] *n.* [通常 pl.] **1** 最初的结果[收成](first result of anything, first-fruits). **2** (家畜的)初生之子(first offspring). **3** (季节的)初上市的产品(first-born of the season).

first·ly [fə́:stli/fə́:rst-][ˋfɚstlɪ] *adv.* 首先,第一(in the first place, first). ▶ 用于列举项目或论点.

firth [fə:θ/fə:rθ][fɚθ], **frith** [friθ][frɪθ] *n.* 海湾(arm of the sea);河口(estuary).

F. I. S. 《略》family income supplement(支给低收入家庭的)生活补助费.


fisc [fisk][fɪsk] *n.* (古代罗马的)国库(public treasury);皇室的私财(privy purse).

fis·cal [fiskəl][ˋfɪskl] *adj.* **1** 国库的,国库收入的(of public revenue). **2** 财政(上)的,会计的.
——*n.* **1** (意大利、西班牙等地的)检察官(public prosecutor);(荷兰等的)处理违反国库税收的下级审判官. **2** 《苏格兰》地方检察官(procurator-fiscal).

fís·cal·ly *adv.*

:**fish**[1] [fiʃ][fɪʃ] *n.* (pl. 通常 **fish**), *v.* (**-es**) ——*n.* **1** 鱼,鱼类;水产动物(animal living in the water):——*catch fish* 抓鱼/*many kinds of fishes* 各种各类的鱼. ✽ **2** (当作食物的)鱼,鱼肉:——*fresh fish* 鲜鱼. **3** 《口语》人,家伙(person):——*a poor* [*queer*] *fish* 可怜的[奇怪的]家伙. **4** [the Fish(es)]:→PISCES.
drink like a fish 牛饮、大喝.
a fish out of water 离水的鱼,处境生疏而不利的人(person not in his element).
neither fish nor fowl = neither fish, flesh, nor good red herring 非驴非马;不伦不类.
other fish to fry 另有要事(more important business to attend to).
——*vi.* **1** 钓鱼,捕鱼:——*go fishing* 去钓鱼. **2** 寻求,探索(search)〈*for*〉:——*fish in the pocket for* 在口袋里掏. **3** 间接探寻(消息等)(seek by indirect means)〈*for*〉:——*fish for secrets* 探听秘密.
——*vt.* **1** 钓(鱼),捕(鱼)(catch or try to catch);采(珍珠等)(collect):——*fish trout* 钓鳟鱼. **2** (在河中)垂钓:——*fish a lake* 在湖边垂钓. **3** (从水中或口袋等中)捞出,掏出(draw)〈*out, out of*〉:——*fish a coin out of one's pocket* 从口袋中摸到一枚硬币. **4** 探知,探得(看法、秘密等)(get)〈*out*〉.
fish in troubled waters 浑水摸鱼,趁火打劫.
fish out 把鱼捕尽,取出,抽出.
fish the anchor 〖海〗收锚.
físh-glùe (*n.*) 鱼胶(isinglass).
físh-hàwk (*n.*) 鹗(osprey).
físh-hòok (*n.*)(1)钓钩,鱼钩. (2)〖海〗锚钩:悬挂于吊车上,有滑轮装置为收锚用的铁钩.

fish[1]/鱼
左上图为蓑鲉(fire fish). 外表鲜艳华丽,但脊鳍的刺有毒,所以又被称为狮子鱼(lion fish). 右页图为有锋利牙齿的蝰鱼(viper fish). 左图为鱼的构造图.



físhing-ròd (*n.*) 钓竿.
fishing story 大话,狂言.
físh-kèttle (*n.*)(煮鱼的)长圆形锅子.
físh-knife (*n.*)(通常为银制的)鱼刀.
físhmònger (*n.*)《英》鱼商,鱼贩.
físhpònd (*n.*) (1)养鱼池. (2)《戏谑》海(sea).
físh-pòol (*n.*)=fishpond (1).
físh-slìce (*n.*)(餐桌用的)切鱼刀;(翻鱼用的)锅铲.
físh-tàil (*adj.*) 鱼尾状的.
fish-tail burner (*n.*) 鱼尾状的燃烧炉.
fish-tail skirt (*n.*) 鱼尾型的裙子:狭长的下摆变窄的裙,在裙摆附近缝接结边或襞褶成鱼尾状.
físh-wife (*n.*) 卖鱼妇.

fish[2] [fiʃ][fɪʃ] *n.* 1〖海〗桅杆的支撑木. 2 (1)(加固横梁、接口的铁制或木制的)接合板. (2)(亦作 **fish-plate**)鱼尾板:为加固铁轨的接口处,用螺栓固定的夹板(→图 RAIL[1]).
—*vt.* 1 加固(橋、帆桅). 2 用鱼尾板连接(铁轨).

fish[3] [fiʃ][fɪʃ]*n.* (游戏时用以计数的)骨或象牙制的筹码(small flat piece of bone or ivory).

fish·er [fíʃə/-ər][ˋfɪʃɚ] *n.* 1 食鱼为生的动物(fishing animal). 2 渔船. 3《古》渔夫,渔翁(fisherman).
fisher of men 福音传教士(evangelist)(〖圣〗《马太福音》4:19).

·**fish·er·man** [fíʃəmən/-ʃər-][ˋfɪʃɚmən] *n.* (pl. **-men**) 1 渔夫,渔翁(man who lives by fishing). 2 钓鱼的人. 3 渔船(fishing-boat).
fisherman's sweater 渔夫的毛衣:编织成Z字锯齿花纹的厚毛衣. 北欧一带的渔民习惯穿着.

fish·er·y [fíʃəri][ˋfɪʃərɪ] *n.* 1 水产业,渔业(business or occupation of catching fish, etc.). 2 渔场(fishing-ground). 3 水产业者(those engaged in fishing). 4〖法律〗捕鱼权(right of fishing).

fish·y [fíʃi][ˋfɪʃɪ] *adj.* 1《戏谑·诗》多鱼的(abounding in fish). 2 似鱼的,像鱼一样的(like a fish). 3 (眼光)呆滞的,无表情的(dull, vacant-looking). 4 气味或味道方面像鱼的(smelling or tasting like fish). 5 用鱼制的(consisting of fish). 6《俗》可疑的(of dubious character),有疑问的,靠不住的(questionable).
físh·i·ly *adv.*
físh·i·ness *n.*

fisk [fisk][fɪsk] *n.*〖苏格兰法律〗国库.
[fisc 的异形]

fis·si- [físi-][fɪsɪ-] *pref.* "分裂、裂开"(cleft, divided)之意(例 *fissidactyl*).

fis·sile [físail/físil][ˋfɪsl] *adj.* 1 可分裂的,易分裂的(cleavable, tending to split). 2 可产生核分裂的,核分裂性的(capable of undergoing NUCLEAR fission).
fis·sil·i·tv [fisíliti][fɪˋsɪlətɪ] *n.*
fissile materials 可裂变物质:受中子撞击而引起核子分裂,同时放出能量的物质. 如铀(uranium 235)或钚(plutonium)等.

fis·sion [fíʃən][ˋfɪʃən] *n.* 1 核裂变. 2〖生物〗分裂:由一个细胞分裂而产生两个或多个相同细胞的无性生殖法. 3〖物理〗核分裂(splitting of a heavy atomic nucleus).
fís·sion·a·ble *adj.* 可裂变的.
binary fission〖生物〗二分法(division into two).
fission bomb 裂变式原子弹.
fission fragment 核分裂碎片.
fission neutron 核分裂中子.
fission product 裂变产物.

fis·sip·a·rous [fisípərəs][fɪˋsɪpərəs]*adj.* 分裂生殖的,裂殖的(reproducing by fission).

fis·sure [fíʃə/-ər][ˋfɪʃɚ] *n.* 1 裂缝(opening made by splitting or separation of parts). 2〖植·解〗裂隙:器官上的裂纹,尤指脑回之间的凹陷. 3 裂开,分裂(cleavage).
—*vt.* 使裂开,使生裂缝(split).
—*vi.* 生裂缝,裂开.

·**fist** [fist][fɪst] *n.* 1 拳,拳头:—*clench one's fist* 握拳. 2《戏谑》手(hand). 3《戏谑》笔迹.
—*vt.* 1 拳打. 2〖海〗紧紧抓住(帆、桨等),操纵(handle).

físt·ic, físt·i·cal *adj.*《戏谑》有关拳击的,靠拳头达到的.
fist law 暴力主义.

fist·i·cuffs [fístikʌ̀fs][ˋfɪstɪ,kʌfs] *n.* [pl.] 拳斗(fighting with the fists).


fis·tu·la [fístjulə/-tʃu-][ˋfɪstʃʊlə] *n.* 1〖医〗(1)瘘管:身体内部器官与体表,或身体内部器官之间不正常的通道. 常由于外伤、炎症、肿瘤等原因所造成. (2)人体内化脓的细管(suppurating canal). (3)用于外科手术的导管,瘘孔(passage made surgically).
2 (昆虫的)细管,(鲸的)喷气孔(natural pipe or spout).
fís·tu·lar *adj.*〖植〗(木髓、茎等)管状的,中空的(pipe-like).
fís·tu·lous *adj.*

fit[1], **fytte** [fit][fɪt] *n.* 《古》(诗、歌的)一节(section).

·**fit**[2] [fit][fɪt] *n.* 1 (病情的)发作,痉挛:—*a fit of hysteria* 歇斯底里的发作/*go into fits* 昏过去. 2 (笑声、愤怒等的)突发(sudden access);一时的心情(mood):—*in a fit of anger* 勃然大怒/*burst into a fit of weeping* 泪水夺眶而出.
by fits and starts 发作性地,一阵一阵地.
give** a person **a fit 使(某人)大吃一惊,大发雷霆(surprise or outrage).
have a fit 大吃一惊,大发雷霆(be greatly surprised or outraged).

·**fit**[3] [fit][fɪt] *adj.*, *v.* (-tt), *n.* —*adj.* 1 适宜的,恰当的(well adapted, good enough)⟨*for*, *to* do⟩:—*be fit for an opportunity* 正合时机的/*a fit place to camp* 适合露营的场地/*food not fit to eat* 不宜食用的食物.
2 相称的(becoming);妥当的,稳当的(proper, right):—*It is not fit for him to do it.* =*It is not fit that he should do it.* 他做这事不妥当.
3 (运动员等)健康的,强健的,健壮的(in good athletic condition or health):—*feel fit* 精神饱满/*keep fit* 保持健康.
4 良好状态的,准备妥当的(in suitable condition, ready)⟨*to* do, *for*⟩:—*I am fit to start* [*for a start*]. 我马上可以出发.
5 有资格的(qualified),胜任的(competent),有价值的(worthy)⟨*to* do⟩:—*He is not fit to take your place.* 他没资格替代你的工作.
see [***think***] ***fit*** 认为(…)适当,决定(做…)(decide or choose)⟨*to* do⟩.
—*vt.* 1 与…适合,相称(be in harmony with, become):—*The example does not fit this case.* 这例子不适用于这情况.
2 (衣服等)合身(be of right size and shape);和…一致(exactly correspond to, be in accordance with):—*The suit fits you.* 你穿这件西装很合身./*His actions fit his words.* 他言行一致.
3 使合适,使适应(make suitable, adapt)⟨*to*⟩;使(人)适合…,给与(…的)能力⟨*to*, *for*⟩:—*fit oneself for* 使(某人)适应或胜任/*qualities that fit a person for leadership* 当领袖必备的品质.
4 供给设备,装设(supply, furnish)⟨*with*⟩:—*fit a door with a new lock* 在门上安装新锁.
5 使(类型、尺寸)适合;安上,装满(fill up):—*fit a person with a dress* 让某人试穿衣服/*I was fitted for glasses.* 我适合戴眼镜.
—*vi.* 1 适合,适宜. 2 (类型、尺寸等)合身:—*The dress fits to her figure perfectly.* 这件服装很适合她的身材.
fit on 试穿(try on).
fit out [***up***] 装备,配备(equip).
—*n.* 适合,适应,顺应;(衣服等的)合身,吻合,切合.
fít·ly *adv.*
fit and flare (*n.*):1966~1969年所流行的服装轮廓. 上半身顺贴合身,自腰围到裙摆则展宽.

Rugby fives/墙球



fitch [fitʃ][fɪtʃ] *n.* 1 艾鼬(polecat). 2 艾鼬的毛(hair of a polecat). 3 用艾鼬毛制的笔.

fitch·é, -ee [fítʃi][ˋfɪtʃɪ] *adj.* :→FITCHY.

fitch·ew [fítʃu:][ˋfɪtʃu] *n.* 艾鼬(polecat).

fitch·y, -é, -ee [fítʃi][ˋfɪtʃɪ] *adj.*〖纹〗(十字形的)直棒下方的尖端(→图 HERALDRY).

fit·ful [fítfəl][ˋfɪtfəl] *adj.* 断断续续的(having irregular periods of activity or strength);突发的,间歇的(spasmodic),善变的,反复无常的(changing, capricious).
fít·ful·ly *adv.*
fít·ful·ness *n.*

fit·ment [fítmənt][ˋfɪtmənt] *n.* 1 家具(piece of furniture). 2 [pl.] 设备(fittings).

fit·ness [fítnis][ˋfɪtnɪs] *n.* 1 适合,适当(being fit);道德价值(moral worthiness). 2 妥当性,适合性(propriety). 3 健康.

fit·ter [fítə/-ər][ˋfɪtɚ] *n.* 1 (机械等的)装配工. 2 为人剪裁或试样的裁缝师(tailor, dressmaker).

fit·ting [fítiŋ][ˋfɪtɪŋ] *n.* 1 配合,安装. 2 试穿(action of having a garment fitted). 3 [通常 pl.]设备(fixture(s)),装置(apparatus),家具(furniture).
—*adj.* 相称的,适当的,合宜的(becoming, proper, right).
fít·ting·ly *adv.*
fítting-ròom (*n.*) 试衣室.
fítting-shòp (*n.*)〖工学〗(机械的)装配车间(place where machine-parts are put together).

Fitz·Ger·ald[1] [fitsdʒérəld][fɪtsˋdʒɛrəld] **Edward** ~ 菲茨杰拉德(1809~1883):英国诗人、翻译家,以翻译欧玛尔·海亚姆(Omar Khayyám)的四行诗集《鲁拜集》(*The Rubáiyát*)为英文版而著名.

Fitz·ger·ald[2] [fitsdʒérəld][fɪtsˋdʒɛrəld] **Francis Scott Key** ~ 费兹哲罗(1896~1940):美国作家. 1920年著《人间天堂》(*This side of Paradise*),与一战后人们精神空虚共鸣,而被视为"失落的一代"之先锋. 是位描写20世纪20年代所谓"爵士时代"的突出作家,著有《了不起的盖茨比》(*The Great Gatsby*)、《夜色温柔》(*Tender Is the Night*)、《最后的一个巨头》(*The Last Tycoon*)等.

:**five** [faiv][faɪv] *adj.* 5的;5个的,5人的,5岁的. —*n.* 1 5;表5的记号(5, v, V). 2 5个,5人,5岁,5点钟. 3 (纸牌的)5点的牌,(骰子、西洋骰子的)5点数. 4 5人[个]一组. 5 (鞋、西装等)5号尺寸.
fíve·fòld *adj.*, *adv.* 5倍的[地],5层的[地].
five-eletrode tube 五极管:真空管的一种. 由阴极、栅极、帘栅极、遏止栅极、屏极等所组成. 适用于电压增幅、高频增幅、低频增幅等.
five-finger exercise 五指练习:5个指头分别置于钢琴固定键盘上的反复练习.
Five Nations [加冠词 the]〖美史〗五族联盟:纽约州西部的美国易洛魁(Iroquis)印第安的五个部族,即塞纳卡人(Seneca)、卡尤加人(Cayuga)、奥农达加人(Onondaga)、奥内达人(Oneida)和莫霍克人(Mohawk)的联合组织. 于1570年左右成立.
five-year plan [加冠词 the]五年计划:源于原苏联,1928年苏联首次实施,有些国家纷起效仿.

fiv·er [fáivə/-ər][ˋfaɪvɚ] *n.* 1 5镑或5元纸币(£ or $5 note). 2 (板球)得5分(hit for five).

fives [faivz][faɪvz] *n.* 墙球:2人或4人对赛,以手代替球拍轮流向墙壁击球. 以比赛得分高低决胜负的一种球类游戏.
Eton fives 伊顿墙球:源于英国伊顿学校的墙球. 球场有扶墙和台阶,没有后墙. **Rugby fives** 墙球:源于英国拉格比学校. ✽



flag[1] / 旗叶
鸢尾、香蒲、菖蒲等的鸢尾属植物，广泛分布于世界各地，作为园艺的品种有很多. 图为黄菖蒲，生长于欧亚大陆或北非等地的沼泽地带.

·fix [fiks][fɪks] *v.* (-es), *n.* ——*vt.* **1** 使稳固，缚紧，装牢(make firm or stable, fasten, secure)〈*to, on, in*〉: ——*fix a loose plank* 缚紧松开的厚板/*fix a shelf to a wall* 把架子装牢在墙上.
2 固定(语言习惯等)，抱定(宗旨)；牢记(于心、记忆里)〈*in*〉: ——*fix the cultural pattern* 固定文化模式/*Fix the saying in your mind.* 请记住这一名言.
3 决定(日期、地点、价钱等)，指定(settle, determine): ——*fix a place for a conference* 决定会址/*fix a price* 定价.
4 专注(视线、注意)(direct steadily, set)〈*on, upon*〉；吸引(视线、注意)(attract and hold): ——*fix one's eyes on* 凝视…/*The scene fixed his attention.* 那景色吸引了他的注意力.
5 使(表情等)生硬(make rigid).
6 安放于(某场所)，安置(station, establish).
7 判定…的年代[地点].
8 使(言语等)持久不变；确定…的永久形式(settle the permanent form of).
9 使负起(罪、责任等): ——*fix the responsibility on a person* 使某人负起责任.
10 使(染料)定色.
11 〖摄影〗定影.
12(亦作 ***fix up***)安排，准备(arrange, organize, prepare): ——*fix a room* 安排房间.
13 修理，修补(mend, repair): ——*fix a sewing machine* 修理缝纫机.
14 收买，(以贿赂等)笼络(obtain the support of): ——*fix a jury* 买通陪审团.
15 〖化〗使(挥发性物质)不挥发，使(流动体)凝固.
——*vi.* **1** 固定，固着，稳固. **2** 凝固，凝结. **3**(眼、表情)生硬. **4**(眼睛、注意)被吸引. **5** 定居，安定；《古》就任工作岗位(take up one's position). **6** 选择；决定(settle one's choice, decide)〈*on, upon*〉.
fix it 《美》处理(arrange matters).
fix with *one's* ***eyes*** 凝视(direct a steady gaze upon).
——*n.* **1** 困境，进退维谷，左右为难(position hard to escape from): ——*be in a fix* 陷入窘境. **2**(根据方位或天文观测所决定船只、飞机的)位置；定方位: ——*take a fix* 测定(船只、飞机的)方位. **3** 《俗》麻醉药常用者的服用量.

fix·a·tion [fikséiʃən][fɪksˋeʃən] *n.* **1** 固定，稳固，安置(fixing, being fixed). **2** 〖化〗(液体等的)凝固(coagulation)；(空气中的氮的)固定. **3** 〖心理〗病态的固执：幼年时期印象深刻的经验导致了日后性格的发展.

fix·a·tive [fíksətiv][ˋfɪksətɪv] *adj.* 固定的，固着的(tending to fix).
——*n.* **1**(绘画等的)定色的材料，固定剂.
2 防止头发散乱的固定剂.
3(香水等的)挥发保留剂(liquid that retards evaporation).

fixed [fikst][fɪkst] *adj.* **1** 固定的，凝固的，安置的. **2** 确切的，一定的. **3**(视线等)定着不动的. **4** 〖化〗不挥发的.
fix·ed·ly [fíksidli][ˋfɪksɪdlɪ] *vi.* 坚定地，专注地，固定地(intently).
fíx·ed·ness *n.* 固定，不动(immobility)，持久(permanence).
fíxed-dòn (*n.*)：→SOLMIZATION.
fixed star：→STAR.

fix·er [fíksə/-ər][ˋfɪksɚ] *n.* (染色的)定色剂；(照片的)定影剂，海波(hypo).

fix·ings [fíksiŋz][ˋfɪksɪŋz] *n.* 《美》[pl.]装置，设备(apparatus, equipment)；(衣服的)装饰，装饰品，(烹饪的)配菜，附加物(trimming, adjuncts).

fix·i·ty [fíksiti][ˋfɪksətɪ] *n.* 固定，固着(fixed state)，稳定，永久(stability, permanence).

fix·ture [fíkstʃə/-tʃər][ˋfɪkstʃɚ] *n.* **1** 装置于某地之物，固定的装备(thing fixed or fastened in position). **2** [pl.] 〖法律〗附着物：附属于建筑物、土地，且被视为其一部分的物品. **3**(同一个场所、地位)固定不动的人[物]. **4** 比赛(竞赛等)开幕预定日；(预定举办的)比赛，竞赛.

fizz [fiz][fɪz] *n.* **1** 嘶嘶声(hissing or spluttering sound)；沸腾，起泡(effervescence). **2** 《口语》香槟酒(champagne)；起泡的饮料(effervescent drink).
——*vi.* 发嘶嘶声；起泡.
fizz·y [fízi][ˋfɪzɪ] *adj.*

fiz·zle [fízl][ˋfɪzl] *vi.* 发微弱的嘶嘶声(hiss or splutter feebly).
fizzle out 结果失败(come to a lame conclusion, fail).
——*n.* **1** 嘶嘶声(hissing, spluttering). **2** 《口语》失败，惨败(failure, fiasco).

fjord [fjɔːd/fjɔrd][fjɔrd] *n.*：→FIORD.

fl. 《略》**1** florin(s). **2** floruit 在世时期.

f. l. 《略》*falsa lectio* 读错(false reading). [拉丁语]

Fla. 《略》Florida(美国的)佛罗里达州.

flab·ber·gast [flǽbəgɑ̀ːst/-bərgæ̀st][ˋflæbəˌgæst] *vt.* 《口语》使大吃一惊，使惊愕(dumbfound, overwhelm with astonishment).


flab·by [flǽbi][ˋflæbɪ] *adj.* **1**(肌肉等)松垂的，松弛的(hanging down, flaccid, limp, soft). **2**(言语、性格)软弱的，无活力的(weak, nerveless, feeble).
fláb·bi·ly *adv.*
fláb·bi·ness *n.*

fla·bel·late [fləbélit][fləˋbɛlet], **-li·form** [-lifɔːm/-fɔrm][-lɪˌfɔrm] *adj.* 〖植·动〗扇状的(fanshaped).

flac·cid [flǽksid][ˋflæksɪd] *adj.* **1**(肌肉等)松弛的，起皱的(hanging or lying loose or wrinkled)，松软的，松懈的(limp, flabby)；(草木)枯萎的，萎蔫的(relaxed, drooping). **2** 无活力的，软弱的(wanting vigor, feeble).
flac·cíd·i·ty *n.*

·flag[1] [flæg][flæg] *n.* 旗叶：树叶呈剑形的单子叶植物，尤指鸢尾属(*Iris*)植物的通称. 多生长于湿地. ✽ **sweet flag** 菖蒲(*Acorus calamus*)：天南星科的植物. 地下茎气味芳香，可作兴奋剂.

·flag[2] [flæg][flæg] *n.*, *v.* (-gg-) ——*n.* (亦作 **flag-stone**) **1**(砌开作为铺路用的)纹细而平滑的岩石(flat slab of any fine-grained rock)；(铺设用的)石板，铺石路(flat stone suitable for paving). **2** [pl.] 石板路.
——*vt.* 用石板铺设.



flag[3] [flæg][flæg] *n.* (亦作 **flag-feather**)鸟翼的硬直大羽毛(quill-feather of a bird's wing).

:flag[4] [flæg][flæg]*n.*, *v.* (-gg-) ——*n.* **1** 旗:——*the national flag* 国旗. ✽ **2**〖海〗将官旗:标志舰队司令官乘坐的旗舰,而挂在旗舰上的旗. **3**(表示比赛开始、结束的)旗子. **4**〖狩〗(谍犬、新西兰犬的)茸尾. **5**(计程车的)空车标示.

strike one's [*the*] *flag* (1)投降. (2)司令官去职.

——*vt.* **1** 在…悬旗,用旗点缀. **2** 用旗指定(正常的路线等). **3** 用信号旗打信号[警告,通信联络].

flag down 用信号旗阻止….

black flag (1)海盗旗. (2)(原指在监狱内通知执行死刑终了的)黑旗.

flág-bòat (*n.*) 旗标船:赛船时标示航线的船艇.

flág-càptain (*n.*) 旗舰舰长.

flág-dày (*n.*)(1)《英》公益事业基金募捐日:慈善或公共事业等的募捐日,并送给捐赠人小旗或纪念品. (2)[F-D-]《美》国旗制定纪念日:美国于1777年的6月14日,制定以星条旗为国旗.

flág-flỳing (*n.*)《口语》(在桥牌中)争叫.

flág-lieutènant (*n.*)〖海军〗(将官的)副官.

flag of convenience 方便旗(为逃避本国赋税,把船舶在他国注册,以后航行时便挂注册国国旗).

flág-òfficer (*n.*) 海军将官:有资格在舰上悬旗表示职衔的上将、中将、少将及准将.

flágship (*n.*)(司令官乘坐的)旗舰.

flágstàff (*n.*) 旗杆.

flág-stàtion (*n.*)(有信号时,列车才能停车的)信号停车站.

flág-wàgging (*n.*)《俗》执旗打信号.

quarantine flag (检疫旗)= yellow flag (黄色信号旗).

white flag (表示停战、投降标志的)白旗.

yellow flag〖海〗检疫旗:悬挂于需要检疫的船舶上的黄旗.

flag[5] [flæg][flæg]*vi.* (-gg-) **1** 下垂(hang down, flap loosely);(草木)枯萎(drooping, fade, become limp). **2** 无气力,倦怠(lag, lose vigor, grow languid);兴趣减退(become uninteresting).

flag·el·lant [flǽdʒələnt, flədʒél-][ˋflædʒələnt, flǝˋdʒelənt] *n.* (指宗教修行、苦行的)自笞者,鞭笞者(one who scourges himself).

——*adj.* 喜欢鞭笞的,严厉批评的.

flag·el·late[1] [flǽdʒəlèit][ˋflædʒə,let] *vt.* 鞭打(scourge).

flàg·el·lá·tion, **flág·el·là·tor** *n.*

flàg·el·là·to·ry [-lèitəri/-lətɔ̀ːri][-lə,tɔrɪ] *adj.*

fla·gel·lum [flədʒéləm][fləˋdʒɛləm] *n.* (pl. -la) **1**〖植〗匍匐枝(runner, creeping shoot). **2**〖生物〗鞭毛(lash-like appendage)(→图 PROTOZOA).

flag·el·late[2] [flǽdʒəlit][ˋflædʒə,lɪt] *adj.*〖生物〗有鞭毛的.

——*n.* 鞭毛虫,鞭毛藻.

fla·gel·li·form [flədʒélifɔ̀ːm/-fɔ̀rm][fləˋdʒɛlə,fɔrm] *adj.* 鞭毛状的;鞭形的.

flag·eo·let [flæ̀dʒəlét][,flædʒəˋlɛt] *n.* **1** 六孔竖笛. ✽ **2**(风琴的)音栓.

fla·gi·tious [flədʒíʃəs][fləˋdʒɪʃəs] *adj.* (人)罪大恶极的,凶暴的(deeply criminal, atrocious),(行为等)可憎的,邪恶的(heinous, villainous).

fla·gí·tious·ly *adv.* **fla·gí·tious·ness** *n.*

flag·on [flǽgən][ˋflægən] *n.* **1**(具有把手、壶嘴、壶盖的)大型餐桌用酒壶;(同样形状的)圣餐仪式用酒壶. **2**(装葡萄酒、苹果酒所用的)大肚短颈瓶.


fla·grant [fléigrənt][ˋflegrənt] *adj.* (犯罪、犯罪者)罪恶昭彰的(glaring),臭名远扬的(notorious),丑恶可耻的(scandalous).

flá·gran·cy *n.* **flá·grant·ly** *adv.*

flail [fleil][flel] *n.* 连枷:木制的脱粒用具,使用时摔打前端的重棒. ✽

——*vt.* 用连枷打谷等. ——*vi.* 粗暴或胡乱地摆动(wave wildly or erratically).

flair [flɛə/flɛər][flɛr] *n.* **1**(善恶、得失等)直觉的识别力,直觉(instinctive discernment). **2**(天赋的)才能.



flame-thrower/火焰喷射器
正在使用背负式火焰喷射器的英军.火焰喷射器自1915年起,即成为有力的武器,主要用于扫荡潜伏在掩蔽处的敌人.




flak [flæk][flæk] *n.* 高射炮火(anti-aircraft fire).
flák-ship(*n.*)德国防空军舰(German anti-aircraft vessel).
[德语 *Fliegerabwehrkanone*(*Flieger* 航空机 + *abwehr* 防御 + *kanone* 大炮)的缩略语]

flake[1] [fleik][flek] *n.* **1** (燕麦饼等的)贮存用搁架(rack for storing oatcake, etc.);晒鱼架(stage for drying fish, etc.). **2** (操作用的)船舷脚架.

·**flake**[2] [fleik][flek] *n.* **1** (雪、羽毛等的)一片:—— *a flake of cloud* 一片云. **2** (火焰的)一股,火星. **3** (从表面剥落的)薄片,碎片;鱼肉等的薄片;[pl.]玉米片(cornflakes):—— *a flake of ice* 一层薄冰. **4** 〖考古〗碎片;可作工具用的薄石片.
—— *vt.* **1** 使成薄片剥落. **2** (如雪片)飘下[撒落](sprinkle as with snow).
—— *vi.* **1** 成薄片,成片剥落〈*away, off*〉. **2** (如雪片)飘落(fall like snow).
flák·y *adj.* **1** (似)薄片的. **2** 成片剥落的,薄片制成的. **flák·i·ness** *n.*
fláke-whíte(*n.*)铅白;用最纯的白铅制成的薄片状颜料.
préssure-flàking(*n.*)**1** 加压剥离. **2**〖考古〗加压制作的燧石工具.

flam[1] [flæm][flæm] *n.* **1** 谎话,虚构的事(sham story). **2** 欺瞒,诈骗(trick, deception).

flageolet/六孔竖笛



flamenco/弗拉曼柯舞

弗拉曼柯舞是西班牙南部安达鲁西亚(Andalucia)地区的吉卜赛舞蹈,融合了歌唱、舞蹈、弹奏三者.吉他伴奏,一边歌唱,一边拍手或打响板,一边踏脚,由舞者随兴所至而跳的舞蹈.


flam[2] [flæm][flæm] *n.* 小鼓演奏法的一种.先击一下,继而快速击两下.

flam·bé [flɑːŋbéi][flaŋ`be] *adj.* (鱼、肉、点心等)浇上利口酒[白兰地]点燃后端出的(covered with spirit and served alight).[法语]

flam·beau [flǽmbou][`flæmbo] *n.* (pl. **-beaus**, **-beaux**[-bouz][-boz]) **1** (燃烧的)火炬(flaming torch). **2** 彩饰大烛台(large decorated candlestick).

flam·boy·ant [flæmbɔ́iənt][flæm`bɔɪənt] *adj.* **1**〖建〗火焰式的:15～16世纪前半叶,流行于法国的一种建筑风格,火焰状的弯曲线为其特征. **2** 施以华丽装饰的(floridly decorated). **3** 华丽而鲜艳的,五彩缤纷的(gorgeously colored). —— *n.* 凤凰木;开鲜红色花的豆科植物. **flam·bóy·ance** *n.*

flail/连枷



·**flame** [fleim][flem] *n.*, *v.* (**flamed**; **flaming**) —— *n.* **1** 火焰[the flames](尤指能烧掉东西的)火(fire). **2** 发出火焰燃烧的状态:—— *in flames* 失火. **3** 烈火般的光辉(bright light);灿烂的颜色(brilliant coloring). **4** 似火[似燃烧]般的红色(flame-red)—— *the flames of sunset* 晚霞的灿烂光辉. **5** 热情,激情(passion):—— *flames of anger* 怒火.
6《戏言》情人,爱人. —— *vi.* **1** 焚烧,燃烧(blaze)〈*up*〉. **2** 似火焰般地发出光辉,照耀(shine brightly);(脸)发红:—— *The park flames with azaleas.* 公园因杜鹃的绽放而显得灿烂如火. **3** 迸发,突发(burst out);勃然而怒,激怒〈*out, up*〉:—— *flame with anger* 勃然大怒. **4**《诗》似火焰般摇晃. —— *vt.* **1** 在火上烤,在火中燃烧. **2** 用火焰传送[传递](信号等). **3** 使(感情等)激动.
flame out(喷气引擎)因熄火而突然失灵.
flám·y·fláme·less *adj.*
flame gun(用以烧掉杂草等的)喷火枪.
fláme-thròwer(*n.*)(*Ger. flammenwerfer*)(军事用的)火焰喷射器. ✽
fláme-trèe(*n.*)《澳》槭叶树,指凤凰木、金合欢等会开鲜红色花的树木通称.

fla·men [fléimen][`flemen] *n.* 〖古罗马〗(专侍奉某一神的)祭司(priest).

fla·men·co [fləméŋkou][flə`mɛŋko] *n.* (pl. **-cos**) 弗拉曼柯舞;流传于西班牙吉卜赛人中间的一种歌曲和舞蹈. ✽

flam·ing [fléimiŋ][`flemɪŋ] *adj.* **1** (发出火焰)燃烧的. **2** 炎热的,非常热的(very hot). **3** 鲜明颜色的(bright-colored);非常鲜明的(very bright). **4**《口语》热情似火的,热烈的(passionate). **5**《口语》讨厌的(damned). **6**《古》华丽而庸俗的(highly colored),夸张的(exaggerated),惊人的(startling).



fla·min·go [flәmíŋgou][flә`miŋgo] *n.* (pl. **-gos**, **-goes**)红鹤或称红鹳;红鹳亚目(Phoenicopteridae)鸟的通称. 羽毛淡红色. 脚与颈极长,有扁平且弯曲的大嘴. 全世界共有 4 种红鹤,两种产于南美安第斯山高地,另两种则广布于适合的温暖地带. ✿
[普罗旺斯语 *flamenc*(*flama* 焰＋-*enc* 具有…之性质者). 源于其红色的羽毛]

flam·ma·ble [flǽmәbl][`flæmәbḷ] *adj.* 易着火的,易燃的(easily set on fire).
——**flàm·ma·bíl·i·ty** *n.*

flan [flæn][flæn] *n.* 含果肉油酥点心或松蛋糕.

flanch [flɑːntʃ/flæntʃ][flæntʃ] *n.* 〖纹〗双弧形;盾形的左右两侧,由上角端至下呈弧状线条的图案(→图 HERALDRY).

Flan·ders [flɑ́ːndәz/flǽndәrz][`flændәz] 佛兰德:中世纪时欧洲西部的伯爵领地,现在比利时、法国、荷兰各占其一部分.
Flanders poppy(1)象征第一次世界大战时阵亡士兵的虞美人花.(2)在阵亡者纪念礼拜日时(REMEMBRANCE Sunday)佩带的人造虞美人花;为了救济伤亡的军人而义卖.

fla·neur [flɑːnә́ː/-nә́ːr][flɑ`nә] *n.* 懒惰者,游手好闲的人(idler,loafer).[法语]

flange [flændʒ][flændʒ] *n.* 凸缘:一种突出而平滑的轮缘、轴环、肋等,可用来接合或加强零件.(→图 GIRDER).
——*vt.* 给…装凸缘.

flank [flæŋk][flæŋk] *n.* **1** 腰窝,胁腹. **2**(牛等的)胁腹肉. **3**〖制造皮革〗胁腹皮. **4**(建筑物、山等的)侧面(side). **5**〖军〗(军团、部队的左右)侧翼.——*vt.* **1** 保卫[增强]侧翼;侧面威胁[攻击];侧面射击(fire sideways upon). **2** 占领侧翼阵地;[被动语态]位于侧面[旁边].

flank·er [flǽŋkә/-әr][`flæŋkә] *n.* **1** 侧面堡垒. **2**[通常 pl.]〖军〗(部队前进时的)侧卫(skirmisher(s) on the flank).

flan·nel [flǽnәl][`flænḷ] *n.* **1** 法兰绒:不起毛球轻且柔的平织或绫织的毛织品. **2**《英》擦手[擦地板]用的法兰绒呢块. **3**[pl.]法兰绒内衣;法兰绒制的衣服,(特指)法兰绒裤.
flán·nelled *adj.* 穿法兰绒衣服的.
flán·nel·ly *adj.*
flánnel-flòwer (*n.*)产于澳大利亚的植物(*Actinotus helianthi*). 其总苞似切断了的白色法兰绒的一端.[名称可能源于威尔士语 *gwlanen*(羊毛制品)]

flan·nel·ette [flæ̀nәlét][͵flænḷ`ɛt] *n.* 仿法兰绒的棉织品(cotton fabric imitating flannel).

·**flap** [flæp][flæp] *v.* (**-pp-**), *n.* ——*vt.* **1**(以扁平物)拍打〈*away*, *off*〉:——*flap flies away*[*off*]用拍赶苍蝇. **2**(鸟)上下振(翅膀)(move up and down):——*The eagle flapped its wings.* 鹰振翅飞翔。——*vi.* **1** 摆动(swing or sway about);飘动,发出呼呼声(flutter):——*The curtains were flapping in the wind.* 窗帘随风飘动. **2**(鸟)振翅(beat the wings). **3**《口语》仓皇失措,慌慌张张(become fussed).
——*n.* **1**(以扁平物)轻打,轻拍(light blow with something broad). **2**(鸟的)拍翅(声),呼呼有声,飘动:——*the flap of a swan's wings* 天鹅的拍翅(声). **3**(一端固定的)可晃动之物,铰链板,(衣袋等的)袋盖,(折叠式桌子等的)面板. **4**〖空〗(飞机的)襟翼;安装在机翼后缘靠近机身处的辅助翼面,为提高飞机升力的装置,可减低降落速度,缩短跑道滑行距离(→图 AEROPLANE). **5** 兴奋状态,惊惶失措(state of fuss):——*be in a flap* 神经紧张.

flap·doo·dle [flǽpdúːdl, ˌ ˌ ˉ][`flæp͵dudḷ] *n.*《口语》胡说,废话,空谈(nonsense,bunkum).

flap·jack [flǽpdʒæ̀k][`flæp͵dʒæk] *n.* **1** 薄煎饼(pancake);以燕麦为原料的甜烙饼(sweet oat-cake). **2** 化妆用的圆形有镜子的粉盒(vanity-case for face-powder).

flap·per [flǽpә/-әr][`flæpә] *n.* **1** 拍击器;苍蝇拍. **2** 装有铰链的,摇摆不定的悬垂物(hinged or hanging piece,flap). **3** 阔鳍(broad fin);(虾等甲壳类)扁平的尾部(crustacean's tail). **4** 野鸭[山鹑]的雏鸟(young wild duck or partridge). **5**《古俗》尤指 20 世纪 20 年代十几岁的女孩. 因把长发在头后梳成辫子而得名.

flare [flɛә/flɛәr][flɛr] *vi.* **1**(船舷、酒杯、女裙等)逐渐向外张开(widen or spread gradually outwards). **2** 火焰摇曳不定地燃烧(burn with a spreading unsteady flame);闪耀火焰般的光辉.(glow as with flame).——*vt.* 逐渐向外展开,使底部变阔.
flare up(1)突然燃烧(burst into a sudden blaze).(2)骤然震怒.(3)(皮肤的部分)发炎(become inflamed).
——*n.* **1** 闪烁摇动的光[火焰](dazzling irregular light);火焰的突然冒起(sudden outburst of flame). **2**(夜间或浓雾时用以发信号或作为引导目标而点燃的)火,可燃物质(combustible material);(为照出目标而由飞机上投下的)照明弹. **3**〖摄影〗(底片的)翳雾斑:由透镜内面引起而引起的污点. **4**〖医〗红肿:因外伤而引起血管末梢局部发炎现象. **5**(女裙、船舷等的)向外渐宽,向外展开(gradual widening or spreading).
flared *adj.* 向外展开的.
flare path(使飞机在夜间能安全起降的)照明跑道.

flamingo/红鹤
常涉行于浅水湖沼中,俯颈捕食水中小动物,性怯懦,属群栖性的鸟类. 红鹤有大小之分,大红鹤分布于南欧至非洲南部以及从巴哈马群岛至南美洲大陆南端的火地岛(Tierra del Fuego)等地区. 小红鹤则栖息于印度、非洲东部等地区.



·**flash** [flæʃ][flæʃ]*n.* (pl. **-es**), *adj.*, *v.* (**-es**)——*n.* **1** 闪光,闪烁:——*a flash of lightning* 一道闪电. **2** (机智、感情等的)闪现,突发:——*a flash of wit* 机智的闪现. **3** 瞬间(instant):——*in a flash* 一瞬间. **4** 矫饰,夸耀. **5** (亦作 **news flash**)〖新闻学〗简短的电讯. **6**〖摄影〗闪光灯. **7**〖电影〗短景. **8** (1)(绣在英国第二十三威尔士步兵连队的礼服、外出军服衣领后面的)5 条黑绸饰带. (2)《英军》(以颜色表示所属部队的)徽章. **9** (为船只通行而开闸放出的)水流;闸,堰闸. **10** (酒精饮料的)染色剂.

flash in the pan (1)(枪炮的)空发. (2)虎头蛇尾. ——*adj.* **1** 俗丽的,华丽的. **2** 假冒的,欺骗的. **3** 流氓的,无赖的;黑话的.

——*vi.* **1** 突然燃起,闪烁:——*A bright light flashed* 亮光闪烁. **2** 闪耀,闪光(gleam):——*His eye flashed with anger*. 他眼中冒出怒火. **3** (机智等)闪现,突然浮现于心头:——*A good idea flashed into his mind*. 他脑子里闪过一个好主意. **4** 闪过[疾速驶过](move swiftly):——*A superexpress train flashed by*. 特快列车疾驰而过. **5** (水)进出(rush along). **6**〖玻璃制造〗将吹成的玻璃展压成薄片.

——*vt.* **1** 突然闪出(光、火),闪亮:——*His eyes flashed fire*. 他眼中冒火. **2** 使突然起火,使灿烂夺目. **3** 骤然发出,突然放出:——*flash a person a quick look* 扫某人一眼. **4** 用闪光发出(信号),电传:——*flash a message by wireless* 发无线电报. **5** 夸耀,夸示. **6**〖玻璃制造〗(将玻璃等)以有色薄膜覆盖. **7** 使(河流、水闸等)水量增加.

flásh·er *n.* 自动断续开关.

fláshbàck(*n.*)〖电影〗闪回:(1)在电影中,瞬间重现过去的事情的技法. (2)倒叙:文学上的一种叙述手法,不依时间先后顺序叙写. 把某些发生在后的情节先行提出,然后再回头叙述以前发生的事,以增强艺术效果.

flásh-bòard(*n.*)(调节水库水位的)闸板.

flásh-làmp(*n.*)(1)手电筒. (2)〖摄影〗闪光灯.

fláshlight(*n.*)(1)(灯塔等的)闪光灯. (2)闪光. (3)《美》手电筒(electric torch).

fláshòver(*n.*)〖电〗闪络:绝缘体表面突然发生的放电.

fláshpòint(*n.*)〖物理·化学〗(油等的)燃点.

[名词可能源于动词. 动词原本是指海水澎湃,现在主要用于有关于火或火焰]

flash·ing [flǽʃiŋ][flæʃɪŋ]*n.*〖建〗盖片:为防止雨水渗入建筑物内而覆盖于屋顶与墙的接触面的金属板(→图 ROOF).

flash·y [flǽʃi][flæʃɪ]*adj.* **1** 昙花一现的,一瞬间的(brilliant but shallow or transitory);(语言等)华而不实的(cheaply attractive). **2** 俗丽的,华丽的(showy, gaudy). **3** (人)夸耀的,虚荣的(given to display).

flásh·i·ly *adv.*

flásh·i·ness*n.*

flask [flɑːsk;美 + flæsk][flɑsk, flæsk]*n.* **1** (通常 **powder-flask**)〖史〗(士兵、猎人所用的)小型火药筒,火药瓶. **2** (实验用的)烧瓶(narrow-necked bulbous bottle). **3** (旅行用)可携带的金属[玻璃]瓶(pocket-bottle of metal or glass). **4** 热水瓶(vacuum flask).

flask·et [flɑ́ːskit;美 + flǽsk-][ˋflæskɪt]*n.* **1** 小烧瓶,小细颈瓶(small flask). **2** 《古》长形浅底篮(long shallow basket).

·**flat**[1] [flæt][flæt]*n.* **1** 《英》可容纳一个家庭居住的有数个房间的层楼. **2** 《稀有用法》(建筑物的)层(floor).

·**flat**[2] [flæt][flæt]*adj.*, *adv.*, *n.*, *v.* (**-tt-**)——*adj.* **1** 平坦的,平滑的(even, smooth):——*a flat road* 平坦大道.

2 水平的(horizontal, level).

3 平伏的,平卧的(lying at full length):——*lie flat on the ground* 平躺在地上.

4 展开的(spread out):——*a flat map* 展开的地图.

5 完全的,断然的,率直的(plain):——*give a flat refusal* 断然拒绝.

6 一律的(fixed, uniform):——*a flat price* 统一价格.

7 (容器等)浅的,扁平的(with a broad level surface and little depth):——*a flat plate* 浅盘.

8 无聊的,单调的(dull, monotonous):——*a flat joke* 无聊的玩笑.

9 没干劲的,闷闷不乐的(without energy);(市场)不景气的,萧条的.

10 (食物、酒等)无味的,走味的(stale):——*flat beer* 淡而无味的啤酒.

11〖绘画〗(颜料)无光泽的.

12〖摄影〗明暗不分的,缺少对比的(lacking contrast).

13〖音乐〗降半音的(below the true pitch):——*B flat* 降 B 调(B♭)/*E flat* 降 E(E♭).

14〖网球〗平击球:使球拍做平直式的挥击,或带有少许旋转,或完全没有旋转,球在空中以平直的路线飞出.

fall flat 无反应的,终告失败(prove a failure).

——*adv.* **1** 率直地,干脆地(plainly). **2** 恰好,碰巧,准确地(exactly or not exceeding):——*in 10 seconds flat* 10 秒整. **3** 《口语》全然,完全(absolutely, completely). **4**〖音乐〗降半音地.

——*n.* **1** 平面,平坦部分;(手的)掌:——*the flat of the hand* 手掌. **2** 平地,平原(level, ground);湿地(swamp). **3** (亦作 **mud-flats**)[通常 pl.](因潮水的涨落而时现时隐的)沙滩. **4** = flat tyre. **5**〖音乐〗(1)降半音的音;(2)降半音记号(♭):干音降低半音时,在音符的左侧加上一个♭记号,这个符号就称为降半音记号. **6** 水平层,水平矿脉. **7**〖戏剧〗(构成舞台背景的)背景屏. **8**〖海〗平底船;浅篮(shallow basket). **9** 《俗》蠢人,呆子(foolish person).

join the flats 使一贯,使前后一致.

——*vt.* **1** 使变平. ▶ 多用于专门用语. **2** 使(表面)去掉光泽.

——*vi.* 逐渐变平.

flát·ly *adv.*

flát·ness *n.*

double flat〖音乐〗重降号(♭♭):将某音降两次半音的记号.

flat arch 平拱(→图 ARCH).

flát-bòat(*n.*)(浅滩用的)平底船.

flát-càr(*n.*)《美》(无顶篷、边板的)敞车、平板货车,平板车.

flátfish(*n.*)比目鱼鲽目(Heterosomata)鱼的通称. 如鲽、比目鱼、箬鳎鱼等.

flátfòot(*n.*)(1)〖医〗平足:站立时整个脚底着地而不略呈弓形的脚. 主要成因是全身性韧带松弛,故当病人用力踩时足弓会消失而呈扁平状. 此病以小孩子居多,有家族性. 成人后会自己消失,若继续存在,可矫治恢复正常. (2)《俗》警察(policeman).

flat-footed(*adj.*)(1)平足的. (2)郁闷的(heavy),笨拙的.

flat-head(*n.*)(1)萨利希人(the Salish):北美印第安人的一部族. 据说他们有使幼儿头后部变平的习惯. (2)产于北美的猪鼻蛇(*Hognosed snake*).

flát-iron(*n.*)熨斗.

flat out = ALLOUT.

flat race 平地赛跑,平地田径. (cf. *hurdle-race*, *steeplechase*).

flat spin(1)(飞机)水平盘旋下降,平螺旋. (2)《口语》惊惶失措.

flát·tish *adj.* **flát·wàys**[-wèiz][-ˏwez], **flátwise** *adv.*

flát-tòp(*n.*)《美俗》航空母舰.

flat tyre(*n.*)泄了气的轮胎.

flátwòrm(*n.*)扁形虫:扁虫类(platyhelminthes)的通称. 如绦虫、吸血虫等. ✤

three flats 3 个降半音调:降 E 大调或 C 小调.

two flats 2 个降半音调:降 B 大调或 G 小调.

flat·let [flǽtlit][ˋflætlɪt]*n.*《美》小公寓(一种只有一间起居室,兼卧房及浴室、厨房的公寓)(small flat).

flat·ten [flǽtən][ˋflætn]*vt.* **1** 倒下. **2** 弄平(make flat). **flatten out**〖空〗(飞机俯冲后)恢复水平式飞行(bring parallel with ground);(飞机)水平式飞行.

·**flat·ter** [flǽtə/-ər][ˋflætɚ]*vt.* **1** 阿谀,奉承(court):——*flatter one's master* 奉承主人. **2** 说恭维话:——*Oh, you flatter me* 噢! 你过奖了. **3** 使觉得光荣. 使感到得意(make feel honored or distinguished):——*feel flattered by an invitation* 承蒙邀请深感光荣. **4** 使(比实物)美丽(exaggerate the good look of):——*This portrait flatters him.* 这幅画像比他本人好看. **5** [反身用法]自认为…,自负〈that+从句〉:——*She flatters herself that she is beautiful.* 她自以为漂亮. **6** 使抱有空虚的希望.

flát·ter·er *n.*

flát·ter·ing·ly *adv.*

·**flat·ter·y** [flǽtəri][ˋflætərɪ]*n.* (pl. **-ies**-)谄媚;奉承话,恭维话.

flat·u·lent [flǽtjulənt/-tʃu-][ˋflætʃələnt]*adj.* **1** 肠胃胀气的:食物等在肠胃里产生气体. **2** 有胀气并发症的:(人)因肠胃中有气体而觉腹胀. **3** (言语、表现等)夸张的,吹嘘的,虚夸的,虚荣的(inflated, puffed up, windy, pretentious).

Flaubert/福楼拜

作品《包法利夫人》被誉为写实主义的经典. 在当时曾因败坏风俗而被起诉,后来却大获好评,进而闻名于世. 福楼拜在这部著作中,为了克服浪漫主义的影响,苦心致力于实地考察和客观写实的创作方法,奠定了近代文学的重要基础.



flát·u·lence *n.*

flát·u·lent·ly *adv.*

fla·tus [fléitəs][ˋfletəs]*n.* 肠胃气(gas or air in the stomach or bowels).

Flau·bert [floubέə/-béər][ˏfloˋbɛr] **Gustave ~** 福楼拜(1821~1880):法国写实主义的小说家. 为《包法利夫人》(*Madame Bovary*)(1856)、《萨朗宝》(*Salammbo*)(1862)等书的作者. ✽

flaunt [flɔːnt][flɔnt]*vi.* **1** (翅膀或旗子等炫耀地)飘动(wave proudly). **2** 炫耀自己(display oneself or one's finery). ——*vt.* 卖弄,夸示,炫耀(show off, parade).

——*n.* 夸示,卖弄.

fláunt·ing·ly *adv.* **fláunt·y** *adj.*

flau·tist [flɔ́ːtist][ˋflɔtɪst]*n.* 吹长笛的人,笛手(flute-player).

fla·ves·cent [fləvésənt][fləˋvɛsənt]*adj.* 转黄的(turning yellow),微黄的(yellowish).

Fla·vi·an [fléiviən][ˋflevɪən]*adj.* (古罗马的)弗拉维氏族的(of Flavis).

——*n.* 弗拉维氏族的人.

fla·vin [fléivin][ˋflevɪn]*n.*〖化〗黄素:动植物组织中,黄色色素的通称. 取自黑槲树的树皮,用于染料和防腐剂.

·**fla·vo(u)r** [fléivə/-vər][ˋflevɚ]*n.* **1** (独特的)味道,风味:——*a pungent flavor* 辣味. **2** 香辣料,调味料. **3** 情调,情趣,韵味:——*an autumn flavor* 秋天的情调. **4** 芳香,香味. ——*vt.* 加味,调味(season):——*flavor ice cream with lemon* 在冰淇淋中加柠檬.

flá·vor·ous,

flávo(u)r·less, **flá·vo(u)rsome** *adj.*

flá·vo(u)r·ing *n.* 调味料,药味,香料.

flaw[1] [flɔː][flɔ]*n.* **1** 裂缝,裂痕,缝隙(crack, breach, rent). **2** 不完美,缺点(imperfection, blemish). **3** (使法律上的文件、手续或资格、家谱等无效的)瑕疵,缺失(invalidating defect). ——*vt.* 使有裂缝[裂痕](crack),损害,弄坏(damage, mar).

——*vi.* 产生裂缝[裂痕],成为瑕疵物.

fláw·less *adj.*

fláw·less·ly *adv.*

fláw·less·ness *n.*

flaw[2] [flɔː][flɔ]*n.* 突起的暴风(squall of wind),转瞬即逝的风暴(short storm).

flax [flæks][flæks]*n.* **1** 亚麻(*Linumusitatissimum*):开蓝色花的亚麻科栽培植物. 其种子可提炼出亚麻仁油,茎可作纺织纤维. ✽**2** 亚麻纤维. **3** 亚麻布,亚麻制品(linen). **4** (亦作 **New Zea-land flax**)《澳》新西兰麻(*phormium tenax*):新西兰原产的百合科多年生草本植物. 纤维可作绳.

fláx·en *adj.* **1** 亚麻的. **2** (头发)浅黄色的(pale-yellow).

fláx-sèed(*n.*)亚麻的种子,亚麻子(linseed).

flay [flei][fle]*vt.* **1** 剥(人或动物的)皮(strip off the skin or hide of). **2** 苛评,严责(criticize severely). **3** 剥(树皮或果皮),剥下(peel off). **4** 修剪(草坪),切除(pare off). **5**《古》掠夺,抢劫(金钱、物品)(pillage, plunder).

flea [fliː][fli]*n.* 跳蚤:蚤目(Siphonaptera)无翅小昆虫的通称,特指会咬人的跳蚤(*Pulex irritans*),善于跳跃,寄生在人体上吸血.

with a flea in** one's **ear[说]讥讽刺耳的话:——*go away with a flea in one's ear* 碰了钉子走开. /*send a person away with a flea in his ear* 用讥诮话气走某人.


fléa-bàg(*n.*)《俗》睡袋(sleeping-bag).


fléabàne(*n.*)菊科(*Pulicaria*)飞蓬属(*Eri-geron*)植物的通称. 特指迪森特里卡草(*P. dysenterica*).

fléa-bèetle(*n.*)跳甲虫:鞘翅目叶甲科小昆虫,后腿善于跳跃,以菜叶或根为生.

flea-bite(*n.*)(1)被跳蚤咬过的痕迹. (2)少许麻烦(slight inconvenience),少量的开支(slight expense),仅是琐事(mere trifle). (3)(动物皮肤表面的)红色小斑点(small reddish spot).

fléa-lòuse(*n.*)叶虱(蚤);半翅类木虱科(Psyllidae)的昆虫. 如南木虱等.





flatworm / **扁形虫**
扁平细长的寄生虫，寄生于植物或其他动物体内、皮肤上. 左图的绦虫先寄生于牛体内，再寄生于人体内，长约 4～10 米. 上图是片蛭.

fleam [fli:m][flim] *n.* **1** 〖医〗静脉切开刀，双刃小刀(lancet). **2**(兽医用的)放血针.

flèche [fleiʃ][flɛʃ] *n.* **1** 〖建〗中央小尖塔；哥特式建筑的小尖塔. 特指建在教堂的主堂(nave)与翼廊(transept)相接处的尖塔(→图 SPIRE). **2** 巴加门棋中的 24 棋子之一(one of the 24 points on a backgammon board).
[法语，"箭"之意]

fleck [flek][flɛk] *n.* **1** (皮肤的)斑点，褐斑，雀斑(spot in the skin, freckle). **2** (颜色、光的)斑驳，斑纹(patch of color or light). **3** 小片，细片，微粒(small particle, speck). —*vt.* 使有斑点，使呈斑驳(dapple, variegate).

Fleck·er [flékə/-ər][ˈflɛkɚ] **Herman James Elroy**～弗莱克(1884～1915)；英国诗人.

flec·tion [flékʃən][ˈflɛkʃən] *n.* 《美》：→FLEXION.

fled [fled][flɛd] *v.* flee 的过去式、过去分词.

fledge [fledʒ][flɛdʒ] *vt.* **1** 养育(雏鸟以至能飞行)(bring up).
2 (小鸟)长羽毛(wing for flight)；如用羽毛覆盖(cover as with feathers or down).
3 (在箭上)插羽毛(feather).

fledg(e)·ling [flédʒliŋ][ˈflɛdʒlɪŋ] *n.* **1** 刚生羽毛的雏鸟(young bird). **2** 年轻无经验的人(inexperienced person).

flee [fli:][fli] *v.* (**fled**) —*vi.* **1** 逃跑，匆忙离开(run or hurry away). **2** 消失，消灭(vanish)；过去，经过(pass away)：— *Time is fleeing.* 光阴飞逝.
—*vt.* 从…避开，从…逃避(run away from).

flax / **亚麻**
亚麻可取得两种纤维，一种是非常纤细的，用于织高品质的亚麻布或花边；另一种较粗，大多用以制绳. 另外，由种子提炼的亚麻仁油，则用以制造油漆和绘画用的颜料. 右下图为已开花的亚麻. 左下图为新西兰的晒亚麻场.





fleece [fliːs][flis] *n.* **1** (羊等的)毛,羊毛(wooly covering of a sheep or similar animal). ✲**2** 从一只羊身上一次剪得的毛量(quantity of wool shorn from a sheep at one time). **3** 蓬松的头发(rough, abundant, or wooly head of hair);似羊毛之物,白云(white cloud),纷纷飘落的雪花(falling snow). **4**〖纹〗羊毛皮悬挂于环状物下的纹章图案. **5** 棉或毛线做成的薄被单. —*vt.* **1**《稀有用法》剪(羊)毛(shear). **2** 夺去,剥夺(他人的财物)(strip)〈*of*〉;抢夺,抢劫(plunder, rob heartlessly). **3** (用羊毛等)覆盖(over-spread).

fléec·y *adj.*

fleer [fliə/fliər][flɪr] *vi.* 嘲笑(laugh impudently or mockingly);嘲弄,揶揄,冷笑(gibe, jeer, sneer). —*n.* 嘲笑,讥讽的表情[言语](mocking look or speech).

fleet[1] [fliːt][flit] *n.* **1** 舰队:司令官指挥下的军队的编制单位或其组织. **2** 一个连队的船舰(number of ships or boats sailing in company). **3** (组成一团或一队的)汽车队,飞机队.

Fleet Air Arm [加冠词 the](古代的)英国海军航空兵(aviation service of the Royal Navy).

fleet[2] [fliːt][flit] *n.*《英方言》小港,海口(creek, inlet).

fleet[3] [fliːt][flit] *adj.*《诗·文言》快速的,敏捷的(swift, nimble). **fléet·ly** *adv.* **fléet·ness** *n.*

fleet[4] [fliːt][flit] *adj.*《英方言》(水)浅的(shallow).

—*adv.* 浅浅地(at no great depth),接近表面地(near the surface).

fleet[5] [fliːt][flit] *vi.* **1** 滑逝,消失(glide away, vanish, be transitory). **2** (时间)溜走(pass rapidly, slip)〈*away*〉. **3** 快速行动,飞驰(move swiftly, fly).

fléet·ing *adj.* **fléet·ing·ly** *adv.*

Fleet[6] [fliːt][flit] [加冠词 the] **1** 弗利特河:在伦敦的布莱克弗赖尔斯桥(Blackfriars Bridge)处与泰晤士河会流的小河. 现已成为下水道. **2** (亦作 **Fleet Prison**)〖史〗弗利特监狱:原设在弗利特河附近的监狱. 理查一世(**Richard** Ⅰ)为了拘禁被星色法庭(**the Star Chamber**)宣判有罪的人而建立的监狱,其后主要用于拘留不履行债务者,但于 1848 年废止.

Fleet marriage〖史〗由被拘禁于弗利特监狱的牧师作证,但没有经过教会的结婚通告和正式的认可而举行的结婚仪式. 后由 1753 年的婚姻法废止.

Fleet Street (1)弗利特街,舰队街:弗利特河附近的街名,是报社和杂志社的集中地. (2)英国的印刷界(the London press, London journalism).

[源于 FLEET[2]]

Flem·ing[1] [flémiŋ][ˋflɛmɪŋ] *n.* 佛兰芒人(native or inhabitant of Flanders).

Flem·ing[2] [flémiŋ][ˋflɛmɪŋ] **Sir Alexander**～ 弗莱明(1881～1955):英国科学家. 发现青霉素(PENICILLIN). ✲

Flem·ish [flémiʃ][ˋflɛmɪʃ] *adj.* 佛兰芒[佛兰德]的(of Flanders), 佛兰芒人的,佛兰芒语的. ✲—*n.* [集合名词]佛兰芒[佛兰德]人,语.

Flemish bond 荷兰式砌合:发源于佛兰德的砖块堆砌法(→图 BRICK).

Flemish brick 佛兰德砖:铺地用的黄色硬砖.

flench [flentʃ][flɛntʃ], **flense** [flens][flɛns], **flinch**[1] [flintʃ][flɪntʃ] *vt.* **1** 剥取(鲸或海豹的)脂肪(cut up and slice the fat from);由鲸骨中获取(脂肪)(slice from the bones of a whale). **2** 剥(海豹)皮(flay).

flesh [fleʃ][flɛʃ] *n.* **1** (人和脊椎动物肌肉组织的)肉. **2** 畜肉,兽肉(meat). **3** [加冠词 the](与灵魂相对的)肉体(body). **4** 肥满,肥胖(fat):—*in flesh* 胖. **5** 肌肤(visible surface of the human body);肤色,肉色. **6** [加冠词 the](人类的)情欲,肉欲. **7**〖植〗果肉,(蔬菜等的)叶肉.

after the flesh 肉体地;世俗地.

go the way of all flesh 死.

in the flesh (1) 以肉体形式(in a bodily form). (2) 活的(in life).

lose flesh 变瘦,消瘦(grow thin).

one's own flesh and blood 骨肉亲人(near relations);子孙(descendants).

put of flesh 长肉,发胖(grow fat).

—*vt.* **1**〖狩〗以血腥来刺激(猎犬等). **2** 引起流血(事件). **3** (预试成功)使…兴奋. **4** 初次插(刀剑等)于肉中.

flésh·less *adj.*

flésh·er *n.*《苏格兰》屠夫(butcher).

flesh and blood (1) 人体(human body),人性,人情:—*in flesh and blood* 活生生的人,血肉之躯. (2)真实存在的,非臆度的,非想象的(actually living, not supernatural or imaginary). **flésh-brùsh** (*n.*) 皮肤刷子. **flésh-còlor** (*n.*) 肉色,肤色. **flésh-còlored** (*adj.*) 肉色的,肤色的. **flésh-flỳ** (*n.*) 麻蝇:麻蝇科(Sarcophagidae)昆虫的通称,将卵胎生的幼虫产于腐肉中. **flésh-glòve** (*n.*) 按摩皮肤用的手套. **flésh-pòts** (*n.*) 奢侈的生活(high living, luxuries)(〖圣〗《出埃及记》(16:3). **flésh-wòund** (*n.*) (未深及骨或内脏的)轻伤. **sins of the flesh** 不贞之罪.

flesh·ings [fléʃiŋz][ˋflɛʃɪŋz] *n.* [pl.](演艺人员穿的)肉色紧身衣(actor's flesh-colored tights).

flesh·ly [fléʃli][ˋflɛʃlɪ] *adj.* **1** 肉欲的,好色的,肉体的(carnal, lascivious, sensual). **2**(与上帝相对的)人间的(mortal),(与灵魂相对的)肉体的(material). **3** 世俗的(worldly).

flésh·li·ness *n.*

flesh·y [fléʃi][ˋflɛʃɪ] *adj.* **1** 多肉的,肥胖的(plump, fat). **2** 肉的,肉质的(of flesh, without bone). **3**〖植〗(果实等)多果肉的(pulpy). **4** 似肉的(like flesh).

flésh·i·ness *n.*

Fletch·er [flétʃə/-ər][ˋflɛtʃɚ] **John**～ 弗莱彻(1579～1625):英国的剧作家. 其著作大多与鲍蒙特(Francis BEAUMONT)合作.

fleur-de-lis [flə̀ːdəlíː/flə̀ːr-][ˌflɝdəˋli] *n.* (pl. **fleurs-**) **1** 鸢尾花(iris flower). **2** (纹章上的)鸢尾花图样(heraldic lily)(→图 HERALDRY). **3** [sing. 或 pl.]旧时法国王室纹章;(1789 年以前的)法国(French monarchy, France).

[法语(*fleur* 花,*de* of, *lis* 百合)]

fleu·ret [flúərit][ˋflʊrɪt] *n.* 似小花形状的装饰(ornament like a small flower).

fleur·y [flúəri][ˋflʊrɪ], **flo·ry** [flɔ́ːri][ˋflɔrɪ] *adj.*〖纹〗以鸢尾花形纹章装饰的(decorated with fleurs-de-lis)(→图 HERALDRY).

flew [fluː][flu] *v.* fly[2] 的过去式.

flews [fluːz][fluz] *n.* [pl.] 犬(尤指猎犬)上唇两旁的下垂部分.

flex[1] [fleks][flɛks] *n.*《英》(电器的)花线(flexible insulated wire).

flex[2] [fleks][flɛks] *vt.* 屈曲(bend);依靠屈肌使(关节或手足)弯曲(bend by the action of the flexor muscles).

flex·i·ble [fléksibl][ˋflɛksəbl̩] *adj.* **1** 易弯曲的,柔软的(that will bend without breaking). **2** 易操纵的,易管理的(easily led, manageable). **3** 易适应的,能变通的,顺从的(adaptable, versatile, supple).

flèx·i·bíl·i·ty *n.* **fléx·i·bly** *adv.*

flex·ile [fléksail, -sil][ˋflɛkˌsɪl] *adj.*《古》**1** 柔软的,易弯曲的,易通融的(supple, mobile). **2** 易驾驭的(tractable). **3** 能变通的(versatile).

flex·il·i·ty [fleksíliti][flɛkˋsɪlətɪ] *n.*

flex·ion, flec·tion [flékʃən][ˋflɛkʃən] *n.* **1** 弯曲(bending),弯,屈曲(curvature). **2**〖解〗(手脚或关节的)弯曲状态(bent state). **3** 屈曲部分,弯曲部分(bend part, curve). **4**〖语法〗字形变化,字尾变化(inflexion). **5**〖数学〗曲率,拐度(flexure).

fléx·ion·al, fléc·tion·al *adj.* **fléx·ion·less, fléction·less** *adj.*〖语法〗无字尾变化的,无字形变化的.

flex·or [fléksə/-sər][ˋflɛksɚ] *n.*〖解〗屈肌:使身体各部弯曲的肌肉(cf. *extensor*)(→图 MUSCLE).

flex·u·ous [fléksjuəs/-ʃu-][ˋflɛkʃuəs] *adj.* 多屈曲的,弯曲的(full of bend, winding).

fléx·u·ous·ly *adv.* **flèx·u·ós·i·ty** [-ɔ́siti/-ás-][-ˋɑsətɪ] *n.*

flex·ure [flékə/-ʃər][ˋflɛkʃɚ] *n.* **1** 屈曲(bending),弯曲(curvature),弯曲状态(bent state). **2**〖数学〗(线或面的)曲率,拐度. **3**〖地质〗单斜挠褶:主要来自地底压力而形成的地层弯曲.

flib·ber·ti·gib·bet [flíbətidʒíbit/-bər][ˋflɪbɚtɪˌdʒɪbɪt] *n.* **1** 饶舌的人(gossiping person). **2** 轻率的人(flighty or frivolous person),浮躁的人(restless person).

flick [flik][flɪk] *n.* **1** (用鞭子、手指等)轻打(light sharp blow). **2** 突然而快速的动作(sudden movement, jerk). **3** (板球在投球和击球之际)手腕的快速转动(quick turn of the wrist). **4** 轻而尖的敲碎声(slight sharp cracking sound). **5**《口语》(一部)影片(film);[pl.]电影(cinema). —*vt.* **1** (用鞭子)击打(strike). **2** 轻轻拍掉,轻轻拂去(灰尘、污垢等)(dash, jerk)〈*away, off*〉. **3** 快速地挥动(鞭子等),突然使…动起来. **4** (轻快地转动手腕)将(球)投出[击出](play with a slight turn of the wrist).

flíck-knìfe (*n.*) (按钮式的)弹簧刀.


---

fleece / 剪羊毛

右页的图为每年一次剪羊毛的情形,剪一只羊的羊毛要花 5 分钟的时间. 剪下的羊毛如下图所示,先加以选择分类.




PREVENT BUSH FIRES





Fleming[2] / **弗莱明**
1928 年弗莱明在培养葡萄球菌的过程中，发现被青霉污染的地方没有细菌生长，后经反复实验发现了青霉素，1945 年获得诺贝尔生理医学奖.

Flemish school / **佛兰芒(佛兰德)流派**
15～16 世纪时，在比利时、荷兰等地发展起来的美术. 在欧洲美术史上占极重要的地位，包括建筑以至工艺的广大领域. 图为凡・爱克(Jan van Eyck)画的《乔瓦尼・阿诺尔菲尼和他的新娘》(*Giovanni Arnolfini and His Bride*)(1434 伦敦国立陈列馆). 凡・爱克兄弟将绘画从书籍中解放出来，而完成油画的技巧. 产生了令人侧目的写实主义绘画. 从图中我们可以看出，凡・爱克以明朗的色调及写实的画法，将佛兰芒流派的特色完全表现出来.

flick·er[1] [flíkə/-ər][ˋflɪkɚ] *vi.* 1 (树叶、蛇的舌头等)颤动，震动，摇动(quiver, vibrate)；(旗帜等)飘动，随风飘扬(wave to and fro, flutter). 2 (火焰或希望之光)闪动，闪烁渐灭(flash up and die away alternately)；火焰断续不定地燃烧(burn fitfully or unsteadily). ——*n.* 1 (树叶等的)摇曳，摇动. 2 闪烁不定的光，摇曳闪动的火焰(wavering or rapidly fluctuating light or flame)，(希望之光等的)微弱闪现，(感情等的)动摇.
flíck·er·ing·ly *adv.*

flick·er[2] [flíkə/-ər][ˋflɪkɚ] *n.* 美洲弯嘴小啄木鸟；产于美洲的弯嘴小啄木鸟属(*Colaptes*)的啄木鸟通称.

fli·er, fly·er [fláiə/-ər][ˋflaɪɚ] *n.* 1 指鸟等在空中飞的东西(something that flies). 2 (动物、汽车的)疾速行动. 3 飞行家(airman or airwoman). 4 〖机〗(1) 快动件，飞轮(moving guide or weight). (2) 锭翼；一面将纺织机上的线导入绕线轴、一面捻线的装置(→图 SPINNING). 5《美》一种小传单，小广告(small handbill). 6《美》投机性的投资(speculative investment).

·**flight**[1] [flait][flaɪt] *n.* 1 飞翔，飞行(flying)；飞行术：——*take* [*make*] *a flight* 飞行. 2 (飞机的)班次：——*JAL flight 303* 日本航空公司 303 班机. 3 乘飞机的旅行. 4 (鸟、飞机、导弹的)飞行距离，航程. 5 (光阴的)飞逝(swift passage). 6 (鸟或昆虫等的)迁移，移动. 7 (飞鸟或昆虫等的)迁移群(migrating body, flock)；(箭等的)齐发〈*of*〉：——*a flight of swallows* 飞驰而过的燕群. 8 (通常由六架飞机组成的英空军的)飞行小队. 9 (机智、空想、野心等的)奔放，焕发，飞驰(soaring, excursion)〈*of*〉：——*a flight of imagination* 想象的飞驰. 10 〖建〗阶梯的一段(series)〈*of*〉，跳栏赛跑的一组跨栏〈*of*〉. 11 〖箭术〗竞远飞翔射箭.
in the first flight 领头，占重要地位(taking a leading part).
——*vt.* 1 射击(成群的飞鸟). 2 〖板球〗打变化球.
flíght-dèck (*n.*) 〖海军〗(航空母舰上飞机起飞和着陆用的)飞行甲板.
flight lieutenant (英国的)空军上尉.
flight recorder (记录飞行详情的)飞行自动记录器.
flight sergeant (英国的)空军上士.
[古英语 *flyht*←古日耳曼语 * *fluhti* (* *fleugan* (飞)的名词形式)]

·**flight**[2] [flait][flaɪt] *n.* 逃走，逃亡，逃脱(running away, fleeing)；匆忙撤退(hasty retreat).
put to flight 击退，使败走.
take (to) flight 逃走(run away).

flight·less [fláitlis][ˋflaɪtlɪs] *adj.* (鸟类等)无法飞翔的(unable to fly).

flight·y [fláiti][ˋflaɪtɪ] *adj.* 1 奇想的，反复无常的(guided by whim or fancy, fickle). 2 愚蠢的，癫狂的(half-witted, crazy).
flíght·i·ly *adv.* **flíght·i·ness** *n.*

flim-flam [flímflæ̀m][ˋflɪm͵flæm] *n.* 1 琐事(trifle)，废话，闲话(nonsense, idle talk). 2 瞒骗，诈骗(humbug, deception).

flim·sy [flímzi][ˋflɪmzɪ] *adj.* 1 易坏的，脆弱的，不牢的(easily destroyed, frail, slightly put together). 2 不足取的，琐碎的(paltry, trivial)；(根据等)无价值的，浅薄的(frivolous, superficial). ——*n.* (尤指复写用的)薄纸(thin kind of paper)；用复写纸抄写或打字的副本(carbon copy).
flím·si·ly *adv.*
flím·si·ness *n.*

flinch[1] [flintʃ][flɪntʃ] *v.* : → FLENCH.

flinch[2] [flintʃ][flɪntʃ] *vi.* 1 (因遇危险、困难等而)退缩，畏缩(give way, draw back, shrink)〈*from*〉. 2 (因痛苦等而)退避，畏怯(wince).

flin·ders[1] [flíndəz/-dərz][ˋflɪndɚz] *n.* [pl.] 碎片，破片(fragments, splinters).

Flin·ders[2] [flíndəz/-dərz][ˋflɪndɚz] **Matthew**～弗林德斯(1774～1814)：英国的航海家、探险家，第一个坐船环绕澳大利亚一周的人.
Flinders bar 〖航行〗弗林德斯磁棒：垂直置放于船的罗盘附近，可借着磁感应以矫正罗盘针的偏差.
Flinders grass 澳大利亚的主要牧草[饲料].

fling [fliŋ][flɪŋ] *v.* (**flung**), *n.* ——*vi.* 冲进[出]，愤然走开(rush, go angrily or violently). ——*vt.* 1 投，掷，抛(throw, cast, hurl)〈*about, aside, away, out, up, at*〉；粗暴地[怀有敌意地]投射(throw with violence or hostile intent)，投掷(石头等)(hurl). 2 [反身用法](将身体朝…)抛出，投入(throw)〈*into*〉. 3 两手急做投掷动作，突然地伸出(extend with a sudden movement). 4 将(视线)投于…(cast). 5 将(人)押入(监狱里等)(throw)〈*into*〉. 6 (摔角时将对手)摔倒于地，(马将骑者)摔下(throw to the ground). 7 分发、派遣(军队到敌方或要塞)(launch)〈*on, against*〉. ——*n.* 1 投，掷(throw, cast). 2 嘲笑，愚弄(gibe, scoff). 3 一种不停地摆动手脚的活泼舞蹈. 4 (一时的)恣情放肆(spell of indulgence in pleasure)：——*have one's fling* 恣情放肆.
have a fling at (1) 试图…(make an attempt at). (2) 嘲弄；讥笑…(jeer at).
Highland fling 一种活泼的苏格兰高地舞蹈. ✽



Highland fling / **苏格兰高地舞蹈**
穿着苏格兰民族服装，在风笛的伴奏下，由6～8人表演的苏格兰高地舞蹈. 此种舞蹈自16世纪即为人所知.

flint [flint][flɪnt] *n.* **1** 燧石：由具硅酸质海栖动物的遗骸生成，外表被有白色硅酸，呈粗松状. ✲ **2** (铁片与之互击而产生火的)燧石片；(打火机的)发火石；(原始人作为工具、武器的)圆形小燧石[小砾片].
flínt·y *adj.* **flínt·i·ly** *adv.* **flínt·i·ness** *n.*
flínt-glàss (*n.*)〖光学〗燧石玻璃：有光泽的纯质玻璃，原用天然的燧石制成的. **flínt-lòck** (*n.*) (旧式的)燧石式点火装置；燧发枪机(→图 MUSKET).

Flint·shire [flíntʃiə/-ʃiər][ˋflɪntʃɪr] 弗林特郡：英国威尔士北部的旧郡. 1974年4月，成为克卢伊德(Clwyd)郡的一部分.

flip[1] [flip][flɪp]*n.* 由白兰地等蒸馏酒与啤酒混合加糖的饮料，用烧热的铁棒来回搅拌至微温再啜饮.
egg flip：→EGG.

flip[2] [flip][flɪp] *v.* (**-pp-**)，*n.* ——*vt.* **1** 以指轻弹(小球、硬币等)(put in motion with a fillip or flick). **2** 轻打(strike lightly). **3** 猝然跳动[投掷](move or throw about with a sudden jerk). ——*vi.* **1** 用指轻弹(make a fillip with the fingers). **2** 猝然跳(move with a jerk). **3** 用力抽打(strike smartly)〈*at*〉. ——*n.* **1** 手指轻弹(fillip)，鞭子轻打(flick). **2**《口语》(短程的)飞行(short flight in an aircraft)；短期的徒步旅行(quick trip).
flip side 唱片的反面.

flip·pant [flípənt][ˋflɪpənt] *adj.* 不认真的(lacking in seriousness)；轻率的，轻薄的，轻佻的(treating a serious thing lightly)，无礼的(disrespectful).
flíp·pan·cy *n.* **flíp·pant·ly** *adv.*

flip·per [flípə/-ər][ˋflɪpɚ]*n.* **1** 鳍(状)肢：海豹、海象、龟等鳍状变化的脚. 亦指鲸胸鳍或企鹅的翼等. **2**《俗》手(hand). **3** [pl.] (潜水用的)橡皮制的鳍状肢，蛙鞋.

flirt [flə:t/flə:rt][flɝt] *vt.* **1** 急弹[振动](fillip, send with a jerk). **2** 迅速地摆动、摇动(扇子或鸟尾等)(wave or move briskly). ——*vi.* **1** 假装调情，假装求爱(pretend courtship or love-making)〈*with*〉. **2** (以某种想法)自娱(toy)〈*with*〉. ——*n.* **1** 急动(sudden jerk)；急掷，急投. **2** 卖弄风情的人，调情者. **flir·tá·tion** [-téiʃən][-ˋteʃən] *n.*
flir·tá·tious [-téiʃəs][-ˋteʃəs]*adj.*
flir·tá·tious·ly *adv.*

flit [flit][flɪt]*v.* (**-tt-**)，*n.* ——*vi.* **1** 出发(depart)，移动(remove). **2**《尤指北英格兰及苏格兰》迁居，搬家(change one's residence). **3** 轻快地[悄悄地，快速地]通过(pass lightly, softly or rapidly)，(思想等)掠过. **4** (鸟等)轻快地飞过，飞来飞去(fly lightly, make short flights). **5** (光阴等)飞逝. ——*n.* 迁移(removal).

flitch [flitʃ][flɪtʃ]*n.* **1** 腌熏猪肋条肉(side of bacon). **2**〖木工〗组合板：通常有一面是由原木所制成的板子. **3** (亦作 **flitch-plate**)〖木工〗脊板，合板夹铁.
——***vt.*** 把(原木)截成板，将比目鱼切片.

flit·ter [flítə/-ər][ˋflɪtɚ] *vt.* 轻快地飞来飞去(flit about, flutter). **flítter-mòuse** (*n.*) 蝙蝠(bat).


fliv·ver [flívə/-ər][ˋflɪvɚ]*n.*《美俗》廉价的汽车(cheap motor-car).

flix [fliks][flɪks] *n.* (某种动物的)毛皮(fur)；(海狸的)柔毛(down of a beaver).

·**float** [flout][flot]*vi.* **1** 浮，漂(rest on the surface of liquid)；(搁浅的船)浮起：——*Wood floats on water.* 木材浮于水上. **2** 漂动，漂流(drift). **3** (在液体中)游动(be suspended freely)〈*in*〉. **4** (在空中)飘浮，飘荡：——*a balloon floating high* 气球飘得很高，(在心头、眼前)浮现〈*before*〉：——*The sight floated before my eyes.* 此情景浮现于我眼前. **6** (通货)依照汇兑行市变动. **7**〖商〗(开出的支票)尚未付清. **8** (计划，公司等)的制定、设立(be launched).
——*vt.* **1** 使漂浮，使漂流(support, bear along)：——*float a raft of logs down a river* 使木筏顺流而下. **2** 飘浮于(空中). **3** 使(通货)依照汇兑行市变动. **4** 创办. 设计(计划，公司等)(launch). **5**《古》淹没. 使泛滥(cover with a liquid).
——*n.* **1** 浮游物，浮萍，浮冰.
2 筏子.
3〖钓〗(钓鱼线、鱼网等的)浮标；〖动〗(鱼的)鳔(→图 FISH[1])；救生圈，救生袋.
4〖机〗(1)调节汽锅或贮水池水位的中空金属制浮标. (2)浮子：浮于化油器的液体燃料中，以调节溶液量的装置(→图 CARBURETTOR).
5〖空〗(水上飞机的)浮筒(→图 AEROPLANE). ✲
6 [sing. 或 pl.]〖戏剧〗脚光，脚灯.
7 (亦作 **float-board**)(水车的)蹼板(→图 WATER-WHEEL)，(明轮的)轮叶.



flint / **燧石**
因易剥离，故从旧石器时代起即用来制造武器或工具等. 耐久性强，为优良的建筑材料.



float / 浮筒

水上飞机无专设的起降场地，机身下的浮筒的目的是使水上飞机能浮于水面并保持平稳.



float / 运货车

20 世纪初期的牛奶搬运车(milk float). 车体低，目的在使牛奶不易洒漏，可安置牛奶桶.

8 (一种车体低的)运货车(low-bodied cart)；游行车，彩车(platform on wheels carrying a display). ✽
9〖建〗泥匠用的细饰馒刀(tool for smoothing plaster)(→图 TROWEL)；单纹粗锉刀.
10〖织品〗浮纬：绣花样时，不与纵线混织的横线.
11〖商〗(商店开始营业时准备的)现款，现金(cash).

on the float 浮着.
float glass 浮法平板玻璃：用浮法制造的玻璃板.
flóat-gràss (*n.*) 一种长于湿地、沼泽地的禾本科草的通称.
flóat-ìroned (*adj.*)用富有弹力性质的辗平机械辗平的.
float-ironed roll calender 一种富有弹力性质的辗平(压光)机械.
flóat-plàne(*n.*)河水上飞机.
float process〖玻璃制造〗浮法玻璃生产法：将带状玻璃从熔解槽中取出，使其浮于熔解的金属上变硬的玻璃板制造法.

float·age [flóutidʒ][ˈflotɪdʒ] *n.* **1** 漂浮，浮力，浮动(floating). **2**《英》漂流物(flotsam). 漂流物使用权(right of appropriating flotsam). **3**[集合名词](江河上的)船，木筏；漂流物(floating masses). **4** 船身吃水线以上的部分(part of a ship above the waterline).

float·a·tion, flo·ta- [floutéiʃən][floˈteʃən] *n.* **1** 漂浮，流动，浮动(floating). **2**(公司、企业的)设立，开创(launching of a company or enterprise).

float·er [flóutə/-ər][ˈflotɚ] *n.* **1**《英》流动证券：凭良好的抵押在金融机关之间流动的证券. **2** 无党派投票人(floating voter). **3**《俗》错误，谬误(mistake, bloomer).

float·ing [flóutiŋ][ˈflotɪŋ]*adj.* **1** 漂浮的，漂流的. **2**〖商〗(载货船)浮在海上的(at sea). **3** 几乎没有附着的(having little attachment). 分离的(disconnected)；〖医〗(肾脏等)游走性的，不在正常位置的(displaced, out of the normal position). **4**〖商〗(资本等)不固定的，流动的(not fixed or permanently invested)；暂时投资的(unfunded). **5** 人口等)变动的(fluctuating)；流动性的(variable)；不固定于(一定的状态、场所)的(not settled).

floating bridge 浮桥.
floating dock：→DOCK[3].
floating light (1)灯塔船(lightship). (2)灯浮标(lighted buoy).
floating rib〖解〗浮动肋骨：不附着于胸骨的最下面两对肋骨.
floating vote [加冠词 the][集合名词](1)不固定支持某党派的投票. (2)不固定支持某党派的投票者.
floating voter (1) 不固定支持某党派的投票者. (2)《美》(无投票资格的)非法投票人.



flock[2] / 群

众多的鸟成群飞行的情景. 野雁在迁徙时通常成群地成人字形队伍飞行.



flood / 水灾　接连不断的大雨，会造成水灾，且会带来难以恢复旧观的损害，图为意大利瓦莱莫索(Valle Mosso)的建筑物因水灾而遭毁坏的景象.

floc·cose [flɔ́kous/flák-] [ˋflɑkos] *adj.* 〖植〗有丛毛的，簇生的(tufted).

floc·cule [flɔ́kjuːl/flák-][ˋflɑkjul] *n.* 絮状物(small portions of matter like a flock of wool).

floc·cu·lent [flɔ́kjulənt/flák-][ˋflɑkjələnt]，**-lose** [-lous][-los]，**-lous** [-ləs][-ləs] *adj.* **1** 羊毛状的，似一丛羊毛的(like tufts of wool). **2** 覆有丛毛的(in or showing tufts).

flóc·cu·lence *n.*

flock[1] [flɔk/flɑk][flɑk] *n.* **1** 一丛(羊毛、棉花等)(lock, tuft). **2** [pl.](填塞物品用的)毛絮，碎布. **3**(做厚纸的)毛絮，布屑(powdered wool or cloth). **4**[pl.]〖化〗绵状沉淀物(light loose masses precipitated).

flóck-bèd (*n.*)内填塞毛绒等物的床褥.

flóck-pàper (*n.*)带绒厚纸：类似毛毡或鞣皮的壁纸，壁纸的一面喷有毛絮.

·**flock**[2] [flɔk/flɑk][flɑk] *n.* **1** (羊、山羊、鸟等的)一群：——*a large flock of pigeons* 一群鸽子. ✲**2** 人群，群众(large number of people). **3** 全部基督教徒(whole body of Christians)；(牧师的)会友，会众；(由某人所率领的)一团：——*a teacher and her flock* 教师和他的学生们.

——*vi.* 群集，成群结队而去[来](go in great numbers, troop)：——*Birds of a feather flock together.* 《谚》物以类聚.

flocks and herds 成群的牛羊(sheep and cattle).

Flod·den Field [flɔ́dən/flád-][ˋflɑdn̩]佛洛顿战场：英国诺森伯兰(Northumberland)郡的古战场. 1513年9月9日萨里(Surrey)伯爵率领英格兰军大破苏格兰军，詹姆斯四世(James Ⅳ)在此役中阵亡.

floe [flou][flo]*n.* (漂浮于海上的)浮冰(sheet of floating ice).

flog [flɔg/flɑg][flɑg] *vt.* (-gg-)**1**(用鞭子、棍棒等)打，敲(beat)；鞭打(马匹等)使快跑(urge on with a whip). **2** 将钓鱼线反复抛入(河里)(cast a fishing-line repeatedly over). **3**《俗》(不法地)卖掉(sell).

flog a dead horse 徒劳，枉费心机.

flong [flɔŋ/flɑŋ][flɑŋ] *n.* 〖印刷〗**1** 铅版压型用的纸板(papier-mâché used in stereotyping). **2** 铅版印刷用的纸型.

·**flood** [flʌd][flʌd] *n.* **1** 洪水，水灾. ✲
2[the F-]挪亚时代的洪水(〖圣〗《创世纪》7).
3 急流(torrent)；流泻.
4 (物的)泛滥：——*a flood of abuse* 口无遮拦 / *a flood of tears* 泪流如注.
5 涨潮(flowing in of the tide)；——*ebb and flood* 涨落；盛衰；沉浮.
6《诗》河流(river, stream)；大海，海(sea).

——*vt.* **1** 注满…，淹没；河流(因雨而)泛滥；使泛滥：——*The rivers were flooded by the rains.* 河流因雨而泛滥. **2** (水)涌入…. **3** 蜂拥而来，纷至沓来：——*The supermarket is flooded with foreign goods.* 超级市场里充斥外国商品. **4** 因洪水被迫离开〈*out*〉.

——*vi.* **1** (河川)泛滥.
2 人如潮涌，络绎不绝(come in great quantities)〈*in*〉：——*Applications flooded in.* 申请书潮涌而来.

flóodgàte (*n.*) 防洪闸门；泄水闸门.


flóodlight (*n.*) 泛光探照灯；大致均匀照耀建筑物的人工照明装置.

——(*vt.*) 用探照灯照射.

flóod-tide (*n.*)[加冠词 the]涨潮.

:**floor** [flɔː/flɔr][flor] *n.* **1** 室内地面(lower surface of a room)：——*fall to the floor* 倒在地上. ✲
2 (建筑物的)楼层(storey)：——*the ground floor*《英》1楼 / *the first floor*《英》2楼，《美》1楼.
3 (海、洞穴等的)底部(bottom).
4[通常加冠词 the](立法议会中的)议员席.
5[加冠词 the]发言权(right of speaking)：——*have the floor* 取得发言权.
6〖解〗(腔、器官的)底部.
7 平坦的工作场所，平坦的地区(level area)，(为打谷等用的)平台.
8 (价格、工资的)最低额(minimum of prices, wages, etc.)：——*a price floor* 最低限价.

floor / 楼板



——*vt.* **1** 铺设地板于…，铺地板(pave)；铺…的地板：——*floor a room* 给房间铺地板. **2** 倒在地板[地面]，打倒(knock down). **3** 使为难，难倒，打垮，击败(overcome, get the better of)：——*We were floored by the problem.* 我们被那问题难倒了.

flóor-clòth (*n.*) 擦地板的抹布.

floor lamp《美》(置于地板上的)落地灯.

floor leader《美》(议会内党派的)领袖.

floor manager (电视节目制作)舞台监督.

floor show (夜总会等的)歌舞表演.

flóor-wàlker (*n.*)《美》(百货公司等的)铺面巡视员.

flop [flɔp/flɑp][flɑp] *v.* (-pp-)，*n.*，*adv.* ——*vi.*
1 笨拙地摇动，飘动(sway about heavily and loosely, flap).
2 笨拙地移动(move clumsily or heavily)；扑通一声(没有礼貌地)坐下[跪下，倒下，落下]〈*down.*〉
3《俗》崩溃，倒塌(collapse)，失败(fail).

——*vt.* **1** 笨拙地移动. **2** 猛然落下，猛然掷出(throw suddenly).

——*n.* **1** 笨重的跳动，突然落下. **2** 扑通[突然落下]之声. **3**《俗》失败，大败，失败者(failure, collapse).

——*adv.* 扑通一声突然落地.

flóp·py *adj.* 倒下的，松散的.



Florence/佛罗伦萨

15 世纪的佛罗伦萨是意大利的艺术、文化中心，文艺复兴的发祥地. 现今，乌菲齐（Uffizi）、皮蒂（Pitti）、帕拉佐（Palazzo）等美术馆内，都藏有当时最出色的美术品.

Flor. 《略》Florida（美国的）佛罗里达州.

Flo·ra[1] [flɔ́:rə][`florə, `flɔrə]〖罗马神话〗福罗拉：花与春天的女神. ✲

flo·ra[2] [flɔ́:rə][`florə, `flɔrə] *n.* (pl. **-rae** [-ri:][-ri], **ras**) **1** 一切植物的通称（plants of a region or epoch）. **2** 植物志：记载某一地区或某时代的植物种类的专门书籍，一般是依分类系统罗列科、属、种名以及检索表、分类学描写与分布. 亦附有习性及经济利用等内容.

fló·ral *adj.* **1** 一切植物的. **2** 花的，有关花类的（of flower(s)）. [源于 FLORA[1]]

Flor·é·al [flɔ̀reiá:l/flɔ̀:r-][`flɔre,al] 花月：法兰西共和历的第八月，相当于公历 4 月 20 日至 5 月 19 日.

Flor·ence [flɔ́rəns/flɔ́:r-, flάr-][`flɔrəns, `flαr-]（***It. Firenze***）佛罗伦萨：意大利多托斯卡纳（Tuscany）省的中心城市 . ✲

Florence flask 佛罗伦萨瓶：球形或西洋梨形的长颈玻璃瓶，通常用精致的筐子保护，里面装有橄榄油或葡萄酒，由意大利输出.

Flor·en·tine [flɔ́rəntàin/flɔ́:rənti:n, flάr-, -tàin][`flɔrən,tin, `flαr-, -,taɪn] *adj.* 佛罗伦萨的（of Florence）. —— *n.* 佛罗伦萨人.

Florentine iris 佛罗伦萨鸢尾：开白色或淡蓝色花的鸢尾.

flo·res·cence [flɔ:résəns][flo`rɛsn̩s] *n.* 开花（期）（flowering time or state）.

flo·rés·cent *adj.*

flo·ret [flɔ́:rit][`florɪt] *n.* **1**〖植〗（禾本科植物排列成穗的）小花（→图 INFLORESCENCE）. **2** 小花（small flower, floweret）.

flo·ri·ate [flɔ́:rièit][`flɔrɪ,et] *vt.* 用花的图案装饰（decorate with flower-designs）.

flo·ri·bun·da [flɔ̀:ribʌ́ndə][,flɔrɪ`bʌndə] *n.* 多花型：开中型总状花的植物，尤指蔷薇的品种.

flo·ri·cul·ture [flɔ́:rikʌ̀ltʃə/-tʃər][`florɪ,kʌltʃɚ] *n.* 花卉栽培（cultivation of flowers）.

flò·ri·cúl·tur·al *adj.* **flò·ri·cúl·tur·ist** *n.*

flor·id [flɔ́rid/flɔ́:r-, flάr-][`flɔrɪd, `flαr-] *adj.* **1**（文体等）多文饰的，华丽的（ornate, flowery）；炫耀的，显眼的（showy）. **2**（颜色）红的（ruddy, flushed）

flór·id·ly *adv.* **flór·id·ness, flo·ríd·i·ty** *n.*

Flor·i·da [flɔ́ridə/flɔ́:r-, flάr-][`flɔrədə, `flαr-] 佛罗里达：美国南部，大西洋沿岸的一州. 1845 年成为美国第 27 州，首府塔拉哈西（Tallahassee）. 美国国家航空航天总署的火箭发射基地设于此. 盛产水果，气候常夏，有西棕榈滩及迈阿密等观光胜地.（略：Fla., Flor.）

Florida water 花露水：类似科隆产的香水.

Florida wood 镶嵌工艺用的锦熟黄杨的坚硬木材.

flo·rif·er·ous [flɔ:rífərəs][flɔ`rɪfərəs] *adj.* 开花的，开了许多花的（producing many flowers）.

flo·ri·le·gi·um [flɔ̀:rilí:dʒiəm][,florɪ`lidʒɪəm] *n.*（**pl. -giα, -giums**）文集，诗文选集，名诗选集（anthology）.

[近代拉丁语、希腊语 *anthologiai*（*anthos* 花＋*logia* 集）之译]

flor·in [flɔ́rin/flɔ́:r-, flάr-][`flɔrɪn, `flαr-] *n.* **1**〖史〗弗罗林银币：英国的银币或白铜币，相当于旧制的 2 先令.

2〖史〗佛罗伦萨的弗罗林金币：1252 年在佛罗伦萨首次发行的一种金币.

3〖史〗弗罗林金币：1344 年由爱德华三世（Edward Ⅲ）发行的英国金币.

4〖史〗（16 世纪以前在欧洲广泛通用的）弗罗林金[银]币.

[古法语←意大利语 *fiorino*（*fiore* 花的指小词）. 因最初发行的佛罗伦萨金币有百合花的图样]

flor·ist [flɔ́rist/flɔ́:r-, flάr-][`florɪst, `flɔr-, `flαr-] *n.* 经营花店者，花匠（one who deals in or grows flowers），研究花卉的专家（one who studies flowers）.

flo·ru·it [flɔ́:ruit, flɔ́r-/flɔ́:r-][`floruɪt]（人）在世的期间，活跃期（period at which a person was alive or worked）. ▶ 特别是用于某人正确的生死日期不详时. [拉丁语，*florere*（活跃）的第三人称过去时]

flo·ry [flɔ́:ri][`flɔrɪ] *adj.* : → FLEURY.

floss [flɔs/flɔ:s, flαs][flɔs, flαs] *n.* **1** 茧衣，丝绵（rough silk enveloping a silkworm's cocoon）. **2** 丝线：取自蚕丝不搓捻的绢丝，用于刺绣.

flóss·y *adj.*

flóss-sìlk（*n.*）绣花用粗丝，用于制作廉价丝织品的绪丝；丝棉.

flo·ta·tion [floutéiʃən][flo`teʃən] *n.* → FLOATATION.

flo·til·la [flətílə][flo`tɪlə] *n.* 小舰队（small fleet）；艇队，小型船队（fleet of boats or small ships）.

flot·sam [flɔ́tsəm/flάt-][`flαtsəm] *n.* 漂流于海上的遇难船货，残骸（wreckage found floating）（cf, *jetsam*）.

flotsam and jetsam 漂泊者（vagrants）.

flounce[1] [flauns][flaʊns] *vi.* **1**（因高兴或愤怒而）离去，激动地离开，跳动（go with an agitated or violent motion, flop）. **2** 转动身体，跳入（throw the body about, plunge）. —— *n.* 扭动身体，猛然转动（fling or jerk of the body or limb(s)）.

flounce[2] [flauns][flaʊns] *n.* 荷叶边：上部缝褶襞的女裙褶饰（→图 SACK）.

—— *vt.* 在…上饰以荷叶边.

floun·der[1] [`fláundə/-dər][`flaʊndɚ] *n.* 鲽：比目鱼科的海产鱼的通称，尤指小型的食用鱼（*Pleuronectes flesus*）.

Flora[1] 福罗拉

在庞贝城附近出土的壁画（公元前 1 世纪～1 世纪左右，那不勒斯国立博物馆藏），描绘以花装饰的少女姿态. 在古代罗马，从公元前 173 年起，每年 4 月 28 日～5 月 3 日都举行花神福罗拉的祭典.



floun·der² [fláundə/-dər][ˋflaundɚ] *vi.* 1（在泥或水中）挣扎，深陷…中而挣扎（struggle, plunge）. 2 举动笨拙，行动无效（act bunglingly or ineffectually）.

·**flour** [flauə/flauər][flaur] *n.* 1 面粉：小麦粉（wheat meal）. 2 粉末，细粉（fine soft powder）. ——*vt.* 1 在…上覆以面粉[粉末]. 2《美》研成粉末.

flóuring-mill（*n.*）《美》面粉厂.

［*flower*（花）的异形，“（面粉的）精华”之意］

·**flour·ish** [flʌ́riʃ/flə́ːriʃ][ˋflɝɪʃ] *vi.* 1 繁荣，兴盛. 2 繁茂，茂盛（thrive, prosper, be successful）：——*His business is flourishing.* 他的生意兴隆. 3（人）享有盛名[全盛]（be in one's prime），活跃：——*Socrates flourished about* 400 *B. C.* 苏格拉底约在公元前 400 年时最享有盛名. ——*vt.* 1 把文字写成装饰体. 2 夸耀. 3 挥动（武器）（wave about）；摆动（手脚）（throw about）：——*flourish a sword* 挥舞一把剑. ——*n.* 1 装饰体文字. 2〚修辞学〛文饰，华丽的词藻. 3（武器等的）舞动. 4〚音乐〛铜管乐器响亮的吹奏声（尤指）通知名人的到来；装饰的乐句；即兴时演奏的乐句[序曲].

flout [flaut][flaʊt] *vt.* 嘲弄，侮辱，轻视（mock, insult, express contempt for）. ——*vi.* 嘲笑，愚弄（scoff）〈*at*〉.

·**flow** [flou][flo] *vi.* 1 流淌（glide along as a stream）；（血液）循环，流通：——*Blood flows through our bodies* 血液在我们的体内循环. 2（人或物）流入[出]、流动（come or go in numbers）：——*Money continued to flow in.* 钱持续不断涌入. 3（话题、文体等）流利（proceed smoothly）. 4（衣裳、头发等）飘然长垂（hang easily）；（在风中）飘悬. 5 来自、为…的结果（result）〈*from*〉：——*Wisdom flows from experience.* 智慧出自经验. 6 迸出，涌现（spring）；（血）流出（be spilt）. 7（酒等）倒满（run full, be in flood）. 8〚数学〛（数目）相同地变化. 9《古》充满〈*with*〉：——*a land flowing with milk and honey* 牛奶与蜂蜜之地（语出《圣经》，喻一块丰饶的土地）.

——*n.* 1 流，流出，流动. 2 流水量，流量. 3 川流不息，涌流（continuous supply stream）：——*the constant flow of traffic* 川流不息的车辆. 4［加冠词 the］涨潮（rise of the tide）：——*the ebb and flow of the sea* 海潮的退涨，潮落潮涨.

flow of spirits 朝气蓬勃，精神饱满.

:**flow·er** [fláuə/-ər][ˋflauɚ] *n.* 1 花（blossom）：——*an artificial flower* 人造花/*Say it with flowers.* 花为媒. 2 开花的植物. 3〚植〛花：种子植物的生殖器官，由雄蕊、雌蕊、花冠、萼等组成. ✲ 4 盛开，开花（state of blooming）；最盛期，全盛（prime）：——*come into flower* 开花/*in the flower of one's age* 在年轻力壮时期. 5［加冠词 the］从…中精挑之物，精选（pick, choice）〈*of*〉. 6（物的）精华，（事的）精粹（best part, essence）〈*of*〉：——*the flower of scholarship* 学术精品. 7（美德等的）楷模，榜样. 8［pl.］（言词的）修饰华丽的词藻：——*flowers of speech* 修辞用语. 9〚印刷〛花形. 10［pl.，作单数用］〚化〛华：尤指由升华所产生的粉末状物质. 11（葡萄酒等发酵时的）泡沫.

——*vi.* 1 开花，绽放花朵；盛开（be in full bloom）. 2 兴盛：——*His genius flowered early.* 他很早就显露才华.

——*vt.* 1 使（植物）开花. 2 以花装饰，饰以花样.

flów·er·less *adj.* **flow·er·et** [fláuərit/fláuərit][ˋflaurɪt, ˋflauərɪt] *n.* **flow·er·er** *n.* 开花植物.

flów·er·ing *adj.*

flów·er-bèd（*n.*）花坛.

flów·er-de-dùce（*n.*）《古》鸢尾花（FLEUR-DE-LIS）.

flów·er-gìrl（*n.*）卖花女.

flowers of tan 煤绒花[菌]（*Fuligo*），煤绒菌属，广泛分布的一个粘菌大属.

flów·er-pìece（*n.*）花卉画.

flów·er-pòt（*n.*）花盆，花钵.

flów·er-shòw（*n.*）花展[花卉展览].

［古法语 *flour, flor* ← 拉丁语 *flos*（活用字根 *flor-*）］

flow·er·y [fláuəri][ˋflaurɪ, ˋflauərɪ] *adj.* 1 覆以花的，多花的（abounding in flowers）. 2 似花的. 3（文章、演说等）华丽的，满是美丽辞藻修饰的（full of fine words of figures of speech）.

flów·er·i·ness *n.*

Flowery Kingdom［加冠词 the］中国（China）.

flow·ing [flóuiŋ][ˋfloɪŋ] *adj.* 1 流动的. 2（文体等）流畅的，如行云流水般的（fluent, easy）. 3（线、轮廓等）平稳的，流线型的（smoothly continuous）. 4（头发、衣服等）飘垂的. 5《海》扬（帆）的（cased off），乘风扬帆的（loosened to the wind）.

flów·ing·ly *adv.*

flown¹ [floun][flon] *adj.*《古》膨胀的，鼓起的（swollen, puffed up）.

［*flow*（流动，充满）等已废用的过去分词，密尔顿的《失乐园》中有此例］

flown² [floun][flon] *v.* fly² 的过去分词.

F. L. S.《略》Fellow of the Linnaean Society 林奈学会会员.

Flt Lt《略》Flight Lieutenant（英国的）空军上尉.

Flt Sgt《略》Flight Sergeant（英国的）空军上士.

flu, 'flu [fluː][flu] *n.*《口语》流行性感冒（influenza）. [缩写]

fluc·tu·ate [flʌ́ktjuèit/-tʃu-][ˋflʌktʃʊ,et] *vi.*（量、程度等）变动，升降（vary irregularly, rise and fall）；（意见、感情等）游移不定，动摇（vacillate, waver）.

flùc·tu·á·tion *n.*

flue¹ [fluː][flu] *n.* = FLU.


flue² [fluː][flu] *n.* 鱼网（fishing-net）.

flue³ [fluː][flu] *n.* 绒毛（fluff）.

flue⁴ [fluː][flu] *n.* 1（烟囱的）烟道（smoke-duct in a chimney）. 2（埋于壁中的暖气）风管（channel for conveying heat），（汽锅的）暖气管（tube for heating water）（→图 HYPOCAUST）.

flúe-pìpe（*n.*）〚音乐〛（管风琴的）风管（cf. *reed-pipe*）（→图 ORGAN.）

flue stop〚音乐〛（管风琴的）风管音栓.





1



2



3



4



5



6

flower/花

种子植物的生殖器官，是由一部分的叶发生变态而成的。由花托、花萼、花冠、雄蕊、雌蕊等构成，其主体是产生生殖细胞的雌、雄蕊。

1 伞形花科的二年生草本植物，大芫荽(*Eryngium giganteum*)。分布于土耳其至高加索一带。叶缘呈深锯状，叶端尖锐。花小，略带绿色，丛生，大形苞叶呈银白色。栽培供观赏用。

2 桃金娘科的常绿灌木，费约果属植物(*Feijoa sellowiana*)。原产地南美洲，高3～5米。椭圆形的果实除了生食外，还可制成果酱、果冻。花色外白内红，开花时会发生变化。

3 山龙眼科的常绿灌木，白木子(*Leucospermum reflexum*)。高4米左右。小花密生，成为大型的头状花，花柱和花瓣逆生。花期长6个月。原产于南非。

4 兰科喙蕊兰(*Rhynchostylis retusa*)。产于印度至菲律宾的热带亚洲地区，附生于树上，小花密生而呈尾状。一名狐尾兰(foxtail orchid)。

5 西番莲科的绯红西番莲(*Passi chantieri*)。生长于热带亚洲树林下，花小而不显眼，黑褐色的花苞及绳状的苞叶，给人一种特殊的感觉。

6 蛛丝草科的多年草蝙蝠花(*Tacca chantieri*)生长于热带亚洲树林下，花小而不显眼，黑褐色的花苞及线状的苞叶。给人一种特殊的感觉。


flu·en·cy [flú:ənsi][ˈfluənsɪ] *n.* (演说等的)流畅，流利(smooth easy flow)；健谈，善辩(ready utterance).

·**flu·ent** [flú:ənt][ˈfluənt] *adj.* 1 顺畅的(flowing easily).
2 (言语等)流利的，口若悬河的(coming easily, ready)；善辩的，健谈的(expressing oneself quickly and easily)：——*speak fluent English* 讲流利的英语/*a fluent speaker* 说话流利的人.
3(行动、曲线等)优美的(graceful)，舒畅的(easy).
4〖数学〗同一变化的.
5《古》不安定的，易变的(not settled, liable to change).
——*n.*〖数学〗流动率的变数，变量.
flú·ent·ly *adv.*

flue·y [flú:i][ˈfluɪ] *adj.* 有绒毛的，绒毛似的.

fluff [flʌf][flʌf] *n.* 1 (毛织品等的)细毛，绒毛(light feathery stuff).
2 (兔子等的)软毛(soft fur).
3 松软的绒毛团(soft downy mass).
4《俗》错误，失策(mistake, blunder)，(尤指演员的)台词错误.
——*vt.* 1 在(皮革内侧)装上柔软的表层(put a soft surface on)；使起绒毛；(鸟)松软羽毛(*up*, *out*).
2《俗》在舞台上念错台词(make mistakes, blunder)；(比赛)失败(bungle).
a bit of fluff 小姑娘.
flúff·y *adj.* **flúff·i·ly** *adv.* **flúff·i·ness** *n.*





fly[1]/蝇
蝇类中分布最广的是家蝇.是传染消化器官疾病的媒介.其繁殖力很强,一次可产 500～2 000 个卵.蝇与其他昆虫间最明显的不同是仅有一对翅膀,后翅退化成棍棒状.上图是在空中捕食蛾的食虫虻.下图是家蝇的头部构造.

·**flu·id** [flú:id][ˋfluɪd] *adj.* **1** 流体的,流动性的:—*fluid substances* 流体. **2** 易变的,不定的(moving readily, not stable):—*The situation is fluid*.局势易变. —*n.* **1** 流体:气体和液体的通称. **2** 分泌液.
flu·íd·i·fy[-ifài][-ə,faɪ]*vt.*
flu·íd·i·ty *n.*
fluid ounce:→OUNCE.

fluke[1] [flu:k][fluk]*n.* **1** 软鳍类的比目鱼(flatfish),(尤指)比目鱼科的鱼,如鲽鱼等(common flounder). **2** 肝蛭:寄生于牛羊的肝脏内,是吸虫纲(Trematoda)寄生虫的通称.因形似鲽鱼而得此名.

fluke[2] [flu:k][fluk]*n.* **1** 锚爪:锚臂的尖端部分(→图 ANCHOR). **2** (枪、鱼叉等的)钩(barbed head). **3** [pl.](鲸鱼的)三角形大尾鳍(Whale's large triangular tail).

fluke[3] [flu:k][fluk]*n.* **1** (台球等)侥幸的一击(lucky accidental stroke). **2** 出乎意料的成功,侥幸(unexpected success). —*vi.* 偶然得中. —*vt.* 侥幸成功[幸得].
flúk·y *adj.* **flúk·i·ly** *adv.* **flúk·i·ness** *n.*

flume [flu:m][flum]*n.* **1** (工业用的)人工水道(artificial channel conveying water). **2** 溪谷(ravine with a stream). —*vi.* 开辟人工水道. —*vt.* 由人工水道运输.

flum·mer·y [flʌ́məri][ˋflʌmərɪ]*n.* **1** 用牛奶、小麦粉、蛋及动物性食用冻胶作成的布丁. **2** 假殷勤(empty compliments),废话,胡说八道(trifles, nonsense). **3** 《古·方言》燕麦粥.
[源于威尔士语 *llymru*]

flum·mox [flʌ́məks][ˋflʌməks]*vt.* 《俗》使惊惶失措,使狼狈(confound, bewilder, disconcert).

flump [flʌmp][flʌmp]*vi.* 《口语》砰然落下[倒下](fall or move heavily with a dull noise). —*vt.* 砰地放下[摔下]〈*down*〉. —*n.* 砰然坠落[放置];砰然声.

flung [flʌŋ][flʌŋ]*v.* fling 的过去时、过去分词.

flun·k(e)y [flʌ́ŋki][ˋflʌŋkɪ]*n.* **1** 《通常轻蔑语》穿着制服的仆人[侍者](liveried servant or footman). **2** 谄媚者,奉承者(toady, snob).
flún·k(e)y·dom, flún·k(e)y·ism *n.*

flu·o·res·ce·in [flù:ərésiin][,fluəˋresɪɪn]*n.* 〖化〗荧光素($C_{20}H_{12}O_5$):橘红色非水溶性的化合物,多用于染色.

flu·o·res·cence [flù:arésəns][,fluəˋresṇs] *n.* 〖物理·化学〗**1** 荧光:物体受日光照射后,吸收而后再发射光的现象. **2** (物质的)荧光性.
flù·o·résce *vi.*
flù·o·rés·cent *adj.*

flu·o·ri·da·tion [flù:əridéiʃən][,fluərəˋdeʃən]*n.* 氟化作用:在自来水中添加少量的氟化物,以防蛀牙.

flu·o·ride [flú:əràid][ˋfluə,raɪd]*n.* 〖化〗氟化物:氟与其他元素或有机基的化合物.

flu·o·rine [flú:əri:n][ˋfluə,rin]*n.* 〖化〗氟:淡黄绿色的气体元素,具有腐蚀性与刺激臭味,在化学上属于活性元素,元素符号 F.原子序数 9.原子量 18.998.

flu·o·rite [flú:əràit][ˋfluə,raɪt]*n.* :→FLUORSPAR.

flu·o·ro·scope [flú:ərəskòup][ˋfluərə,skop]*n.* 荧光屏:观察 X 光影像的荧光幕装置.

flu·or·spar [flú:əspà:/flú:ərspàr][ˋfluɚ,spɑr],
flu·o·rite[flú:əràit][ˋfluə,raɪt]*n.* 萤石(CaF_2):含钙的氟化矿石,有玻璃光泽,透明无色,或为紫绿色,以立方体结晶存在,冶金中常用为溶剂.英国德比郡产的蓝萤石,世界驰名.✽

flur·ry [flʌ́ri/flə́:ri][ˋflɝɪ]*n.* **1** 阵风,暴风(gust, squall). **2** 《主美》骤雨(sharp sudden shower). **3** 动摇,扰乱,兴奋(commotion, excitement);慌张急乱,骚动(nervous hurry, agitation). **4** (中镖的鲸鱼)临死前的剧痛(death-throes of a harpooned whale).
—*vt.* 使混乱,使骚动(confuse, agitate).

flush[1] [flʌʃ][flʌʃ]*vi.* 〖狩〗(鸟)突然飞走(take wing and fly away). —*vt.* **1** 使(鸟)惊起而突飞(cause to fly or take wing, put up). **2** 使公开,使真相大白(bring into the open).
—*n.* 〖狩〗立刻飞起的鸟群(number of birds put up at once).

·**flush**[2] [flʌʃ][flʌʃ]*v.* (-es), *n.* (pl. -es) —*vi.* **1** 发红光(glow with warm color);(脸颊等)变红,发红(become red or hot, blush);(血)突然冲上脸:—*The blood flushed in her face*.血液冲流到她的脸上,使她满面通红.
2 涌出,迸流(rush out).
3 (植物)发芽(throw out fresh shoots).
—*vt.* **1** [通常用于过去分词]使发红,使变红(cause to glow or blush):—*Shame flushed my face*.因羞愧我脸红. **2** (水)奔流;用水冲洗(下水管等),水淹(牧场),灌溉(flood). **3** (因夸耀或胜利等而)兴奋,鼓舞精神(encourage):—*be flushed with a victory* 因胜利而精神大振. **4** 使(植物)发芽.
—*n.* **1** (脸上的)红晕(rush of blood to the face);发热(hot fit in fever):—*The flush deepened in her checks*.她双颊通红. **2** 水等迸流(rush of water);(水车的)排水(stream);(下水管等用水)冲洗,洗净:—*a flush of water* 迸流之水. **3** (因胜利等的)振奋,兴奋(rush of emotion);洋洋得意. **4** (草等的)萌芽(fresh growth). **5** 活力,精力充沛(vigor):—*in the very flush of youth* 正值青春洋溢之时. **6** 激增.

flush[3] [flʌʃ][flʌʃ]*adj.* **1** (水流)满溢的(full to overflowing),满盈的(in flood). **2** [通常作叙述用法](钱财等)充足拥有的(having a plentiful supply of);(金钱等)充裕的(abundant). **3** (与…)同一平面的,同高的(level)〈*with*〉;平的,齐平的(without projections or raised edges). —*vt.* 使齐平(level);使与表面同高(fill in level with the surface).

flush⁴ [flʌʃ][flʌʃ]n.〖扑克牌〗同花:手中有齐全的同花色牌.

flus·ter [flʌ́stə/-tər][ˋflʌstɚ]vt. 1 使酩酊大醉,因饮酒而混乱(confuse with drink),使半醉(half-intoxicate). 2 使狼狈,使慌张(flurry,make nervous). —vi. 狼狈,慌乱(be agitated,bustle). —n. 狼狈,慌张,骚乱(flurry,flutter,agitation).

·**flute** [fluːt][flut]n. 1 长笛:木管乐器的一种,音域在中央 Do 音之上跨越 3 个八度音阶(→图 WOOD). 2 (管风琴的)长笛音栓. 3 吹长笛者. 4〖建〗凹槽(→图 ORDER);(衣褶装饰等的)圆凹褶. —vi. 吹笛;用长笛般的声音吹口哨[唱歌,说话]. —vt. 1 用长笛吹出(曲调等). 2 (在柱等上面)雕刻凹槽.

flút·ing n.

bass flute 低音笛:较一般长笛音域低 4 度的长笛.

·**flut·ter** [flʌ́tə/-ər][ˋflʌtɚ]vi. 1 拍翅(flap the wings without flying);振翅.
2 (旗帜等)飘动;(花瓣)飞舞(come or go with a quivering motion).
3 烦躁不安,浮躁:— *flutter about the room* 在房间里徘徊不安.
4 颤动,振动(quiver,vibrate).
5 振奋(tremble with excitement).
6 (脉搏、心脏)不规则地跳动,悸动.
—vt. 1 拍动(翅膀);使(旗帜、扇等)飘动,使挥动. 2 使动摇,使慌张,使混乱.
—n. 1 拍翅,飘舞.
2 (心的)动摇,惊惶失措;激动(stir,sensation):— *be in a flutter* 心神不安/*cause a flutter* 引起骚动.
3《英俗》赌博,投机(speculation):— *have a flutter* 赌一场.

flut·y [flúːti][ˋflutɪ]adj. (声音)似笛声的(like a flute in tone),清澈柔和的(soft and clear).

flu·vi·al [flúːviəl][ˋfluvɪəl] adj. 河的,河中的[栖于河中的](of or found in river(s)).

flú·vi·a·tile[-tàil,-til][-ˏtaɪl,-tɪl] adj. 河的,河中的,栖于河中的(of or found in river(s));生于河中的.

flu·vi·o·gla·ci·al[flùːviouglélʃiəl,-ʃəl][ˏfluvɪoˋgleʃɪəl,-ʃəl] adj.〖地质〗冰水[冰河]生成的:冰河底部形成的堆积物是融冰水搬运生成的.

flux [flʌks][flʌks] n. 1 流动,流出(flowing).
2 涨潮(inflow of the tide).
3 (话的)喋喋不休(flood)〈*of*〉.
4 (事物的)连续变化,不断变迁(continuous succession of changes).
5〖数学〗通量,流量(continued motion).
6〖物理〗(1) 通量:电磁辐射在单位时间内通过一表面积的能量. (2)光通量:光源每单位时间所放出的辐射能为辐射通量,其中的可见光能称为光通量. (3)磁通量:穿过某一回路的磁场强度与该回路面积的乘积.
7 (1)〖冶金〗溶剂:混合于金属中以促进溶解的物质. (2)(釉瓷工艺品)上釉时用以溶解颜料的物质.
8〖医〗《古》(血液、排泄物的)不正常的流出,不正常的排泄(morbid or excessive discharge).
—vi. 大量排出(flow copiously).
—vt. 1 溶化(make fluid,fuse). 2 以溶剂处理.
bloody flux 痢疾(dysentery).

flux·ion [flʌ́kʃən][ˋflʌkʃən] n. 1〖数学〗流数:流量、变量增加的比例或比率. 2《古》流动,流出(flowing);连续的转变,不断的变化(continuous change). **flúx·ion·al**, **flúx·ion·ar·y** adj.
method of fluxions 流数法:牛顿(Newton)的微积分法.


·**fly**¹ [flai][flaɪ] n. (pl. **flies**) 1 蝇:双翅目(Diptera)的昆虫. ✲ 2(萤、蜉蝣等的)飞虫(winged insect). 3 (植物的)虫害. 4〖钓〗(作钓饵用的)假蝇(带钩).
a fly in the ointment 瑕疵,扫兴的小事,美中不足之处.
There are no flies on him.《俗》他不会受骗.
flý-blòw(n.)(苍蝇产在肉类等上的)卵,蛆.
—(vt.)(苍蝇)产卵(deposit eggs in);脏污腐坏.
flý-blòwn(adj.)生蛆的;脏污腐坏的.
flý-bòok(n.)〖钓〗鱼饵盒;(放钓鱼用的假蝇的)书形盒.
flý-càtcher(n.)捕蝇器.
flýcàtcher(n.)鹟(1)在飞行中捕食昆虫的鸟. (2)捕食苍蝇的鹟属(*Muscicapa*)等鸟的通称. ✲
flý-pàper(n.)粘蝇纸.
flý-wèight(n.)次最轻量级拳级手(→图 BOXING).
[古英语 *flyge*, *flēoge*. 源自古日耳曼语,"飞行之物,飞虫"之意]



flycatcher/鹟
鹟直挺胸部停脚于树枝上,一俟昆虫飞来即扑前捕获,然后飞回原处. 图为鹟科的绶带鸟,栖息于东南亚、中国等地. 暴君鸟科的朱红鹟,是鸣禽类最具攻击性的鸟.



fluorspar/萤石
通常在紫外线下会发出强烈的荧光. 若微加热或曝晒于阳光下,多半会发出磷光. 可供炼铁用熔剂或制造特殊玻璃、特殊光学棱镜的原料等,用途很广.



flying-fish/飞鱼

飞鱼其实并不能作真正的飞行，它仅靠离开水面时的冲力，以及伸展于翼的鳍所造成的浮力，在水面上滑翔。鱼体脱离水面后，时速约为60千米左右，由最高的波浪飞起，可滑行300米的距离。上图自右而左，即是飞鱼以快速游近水面以助起飞，尾鳍以每秒50次的速率拍打，而后顶风展开胸鳍作滑翔的动作，滑翔一次可在空中停留10秒钟左右再落下。

:fly² [flai][flaɪ] *v.* (**flies**; **flew**; **flown**; **-ing**), *n.* (pl. **flies**,(于(3))通常作 **flys**) ——*vi.* **1** (鸟、飞机等)飞行(move through the air with wings);(以飞机等)旅行:——*fly to Hawaii* 飞往夏威夷.
2 飞,飞过空中(pass or rise quickly throuth the air):——*clouds flying across the sky* 掠过天空的浮云.
3 疾行,(时间等的)飞驰(travel swiftly, rush along, pass rapidly):——*Time flies like an arrow.* 《谚》光阴似箭.
4 (金钱、财产等)挥霍.
5 跳跃,飞过(墙篱等)(jump clear)〈*over*〉.
6 飞出,飞奔(spring, start, hasten):——*She flew to her mother.* 她奔向母亲.
7 (物体)突然地动:——*The door flew open.* 门突然开了.
8 飞散(be driven or forted off suddenly);(玻璃等)破裂四散(break in pieces suddenly and violently).
9 (旗帜、毛发、衣服等)飘扬,飘动(flutter, wave):——*fly in the breeze* 在微风中飘动.
10 逃走,逃亡(run away, flee):——*fly for one's life* 逃命.
11 〖棒球〗击高飞球.
12 〖鹰狩〗(鹰向猎物)飞扑(soar by way of attack)〈*at*〉.
——*vt.* **1** 飞行于…上空:——*fly the Pacific* 飞越太平洋.
2 以飞机运输,空运.
3 驾驶(飞机)(conrtol the flight of).
4 使(鸽、鹰)飞.
5 放(风筝).
6 悬(旗),使(旗等)飘动.
7 从…逃亡(flee from):——*fly the country* 亡命国外.
fly a kite (1)探查舆论. (2)开空头支票.
fly at[***upon***] 猛烈攻击(attack violently).
fly high (1)高飞. (2)怀大志,有野心(be ambitious).
fly into 突然变成:——*fly into a passion* 勃然大怒.
fly out 突然发怒(burst into violent language or action).
let fly (1)发射(子弹等)(discharge). (2)狙击(shoot, hit)〈*at*〉. (3)(对…)抨击(use strong language)〈*at*〉. ——*n.* **1** 飞,飞行;飞行距离.
2 〖棒球〗高飞球.
3 《英》单马所拉的出租马车.
4 (裤子等的)暗扣;[pl.](褂子前面的)扣具;(帐篷的)门帘(tent-fly).
5 旗帜的外沿;旗帜的横幅(breadth of a flag from the staff to the end).
6 [pl.]〖戏剧〗吊景区:舞台正面顶上,操纵小道具及大道具的地方,包含天花板看台(→图 THEATER).
7 (1)(钟表)擒纵轮:通常由旋转轴与棘爪形装置所构成,是控制钟表速度的装置. (2)〖机〗控制机器速度的装置,如飞轮等.
flý-awày (*adj.*) (1)(衣服)随风飘动的(streaming);宽松的(loose). (2)轻浮的,不稳重的.
flý-bàck (*n.*)〖电子工学〗回(扫)描:每一水平线(图像右侧至左侧)或每一图场(图像底部至顶部)之后,电子束的迅速回(扫)描行动.
flý-by-nìght 夜间远足或潜逃者.
flý-flàp (*n.*) 蝇拍,扑蝇器.
flý-hàlf (*n.*)〖橄榄球〗外侧前卫:接争球前卫(scrum half)所传的球的球员.
flýlèaf (*n.*) (1)扉页. (2)(回信、传单上的)白纸.
flý-man (*n.*) (1)《英》轻便马车的驾驶人. (2)〖戏剧〗藏身于舞台上方的换景员.
flý-nùt (*n.*) 蝴蝶螺帽:用手拧其附翼即可将其旋紧或旋松的螺丝帽.
flý-òver (*n.*) (1)公路上的立交桥,高架平交道. (2)=fly-past.
flý-pàst (*n.*) 低空定点飞越,在低空编队飞越.
flý-stitch (*n.*) 飞蝇绣(→图 STITCH).
flýwhèel (*n.*)〖机〗飞轮:安装在发动机回转轮上的轴轮,有调节转速和储存动能的功用(→图 COMBUSTION).
hígh-flòwn (*adj.*) (1)有野心的. (2)夸张的,夸大的.

fly³ [flai][flaɪ] *adj.* 《俗》精明的,机警的(knowing, wide awake).

fly·er [fláiə/-ər][flaɪə] *n.* :→FLIER.

fly·ing [fláiiŋ][flaɪɪŋ] *adj.* **1** 飞的,飞行中的(that flies).
2 飘扬的,飘动的,摇曳的(hanging loose, fluttering).
3 迅速的,飞快的(traveling or passing swiftly).
4 掠过的(passing),匆忙的(hasty);暂时的,顷刻的(temporary).
5 作迅速行动用的,机动性的(designed for rapid movement).
——*n.* 飞行,飞行驾驶(act or process of moving throuth the air);(飞机的)飞行(flight).
flýing-bòat (*n.*) 飞艇(seaplane with a boat-like fuselage)(→图 AEROPLANE).
flying bomb 导弹:装载爆炸物的喷射机,或以火箭推进的无人驾驶的飞机.1944年6月德军对英国初次使用的V-1型飞弹等.
flying bridge 浮桥,舰桥.
flying buttress〖建〗拱扶垛:为加固外墙的中空支撑垛,用以支持弓型屋顶或拱房顶的重力(→图 BUTTRESS).
flying column〖军〗快速突击部队:借行动获致有利的形势,以便攻占目标或击败敌人的战斗部队.
flying doctor 乘飞机出诊的急救医师.
flying field〖空〗(设备简单的)机场(airfield).
flýing-fish (*n.*) 飞鱼:文鳐鱼的通称.广布于暖海,可将胸鳍伸展如翅膀,跃空而起.✽
flying fox 狐蝠,果蝠:果蝠属(*Pteropus*)动物的通称,以水果为食,多分布于东亚、澳大利亚的热带地区.
flying jib〖海〗飞(伸)三角帆:位于船头最前方,附着于船斜杆(flying jibboom)的轻三角帆(→图 SAILING).
flying jump[**leap**] 急行起跳.
flying-machìne (*n.*) 航空器.
flying man 飞行员.
flying officer (英国的)空军中尉.
flying saucer 飞碟:碟状的不明飞行物.
flying squad:→SQUAD.
flying squirrel 鼯鼠:松鼠科中,大鼯鼠属(*Pteromys*)与美洲飞鼠属(*Glaucomys*)啮齿动物的通称.张伸前后趾间的皮膜可掠空而飞.✽ **flying start** 快速起动:自行车竞赛时,以全速冲出起跑点.

F. M. 《略》**1** Field Marshal 陆军元帅. **2** ferquency modulation 调频(广播).

F. O. 《略》Flying Officer 空军中尉.

foal [foul][fol] *n.* 马[驴等]的幼畜(young of a horse, ass, etc.),小马(colt, filly).
in [***with***] ***foal*** (马)怀孕(pregnant).
——*vt.* 产(小马)(give birth to).
——*vi.* 母马产驹.

·foam [foum][fom] *n.* **1** 泡沫(collection of small bubbles). **2** (癫痫病人等口吐的)白沫,(马等的)汗沫. **3** 〖诗〗海(the sea). **4** 海绵橡胶:经过特殊加工的多孔性海绵状橡胶. ——*vi.* **1** 吹泡沫:——*foam at the mouth* 口吐涎沫. **2** (水等)起泡沫,起泡沫而流出〈*along, down, over*〉. **3** (杯子等)冒泡沫:——*a glass of foaming beer* 一杯起满泡沫的啤酒. **4** 《口语》愤怒(be very angry):——*foam with rage* 暴怒. **fóam·y** *adj.*

fob¹ [fɔb/fɑb][fɑb] *n.*, *v.* (**-bb-**) ——*n.* **1** (男裤的)小表袋(small pocket). **2** (亦作 **fob-chain**)短表链[带]. ——*vt.* 置于小口袋里;放入怀中(pocket).

fob² [fɔb/fɑb][fɑb] *vt.* (**-bb-**) **1** 欺骗,蒙骗(cheat, take in). **2** (以骗术将劣货)脱手(给人)(palm)〈*off on*〉. **3** (以口头敷衍而)岔开,支吾打发〈*off with*〉.

f. o. b. 《略》free on board〖商〗船上交货价(条件).

fo·cal [fóukəl][fokl] *adj.* 焦点的(of a focus),焦点上的,集中在焦点上的(situated or collected at a focus). **focal distance** [**length**]〖光学〗焦距:透镜或曲面镜的中心点至焦点间的距离(→图 LENS).
focal plane〖光学〗焦平面:通过透镜主焦点,与其主轴垂直的平面.
focal-plane shutter〖摄影〗焦平面式快门:感光玻璃板、软片前面的卷片机遮光式快门.

fo·cal·ize, -ise [fóukəlàiz][ˋfokḷ ˌaɪz] *vt.* 使集中在焦点上(focus).
fò·cal·i·zá·tion, -sá- *n.*

Foch [fɔʃ/foʃ][foʃ] **Ferdinand** ～ 福煦(1851～1929):法国陆军元帅,历经普法战役、欧战等,功勋卓著.1918年3月出任协约国军总司令官,主持西部战线.著有《战争原理》等书.

fo'c's'le [fóuksl][ˋfoksl̩]*n.* :→ FORECASTLE.

·**fo·cus** [fóukəs][ˋfokəs]**n.** (pl. **-ci**[-sai][-saɪ], **-cus-es**), **v.** (**-s-**, **-ss-**) —— *n.* **1**〖数学〗(椭圆等的)焦点.
2〖物理〗焦点:折射或反射的光线集中于一处之点.
3〖光学〗(1)(透镜的)焦点(→图 LENS). (2)焦距(focal length). (3)(眼睛、眼镜的)焦点调整:—— *be in* [*out of*] *focus* 在焦点上[外].
4〖音响〗焦点:声波集中于一处.
5〖医〗病灶(principal seat of a disease).
6 (兴趣、活动等的)中心点,集中点(center);(地震)震源(place of origin of an earthquake):—— *the focus of attention* 注意力的集中点.
—— *vt.* **1** 集中于焦点.
2 (透镜、眼睛等的)定焦点:—— *focus one's eyes on* 凝视….
3 确定(注意、关心等)的中心…(concentrate)〈*on*〉:—— *focus one's attention on a matter* 集中注意力于某一件事.
[拉丁语,"炉"之意]

fod·der [fɔ́də/fɑ́dər][ˋfɑdɚ]*n.* (家畜的)饲料,秣,草料(dried food, hay, straw, etc.).
—— *vt.* 喂(家畜)草料.

foe [fou][fo]*n.* 《诗·修辞》**1** 敌人,仇敌(enemy). **2** (竞赛等的)敌手,对手(adversary, opponent). **3** 怀有恶意者(ill-wisher).
fóeman(*n.*)《古·文言》敌军(enemy in war).

f(o)e·tal [fíːtəl][ˋfitl̩]*adj.*〖胚胎学〗胎儿的.
foetal circulation 胎儿血液循环:含母体血液循环在内的胎儿血液及气体运送过程.


foe·tid [fíːtid][ˋfitɪd]*adj.* :→ FETID.

f(o)e·tus [fíːtəs][ˋfitəs]*n.*〖胚胎学〗胎儿(unborn off spring)(cf. *embryo*)(→图 EMBRYO).

fog[1] [fɔg/fɔːg, fɑg][fɑg, fɔg]*n.*, *v.* (**-gg-**) —— *n.* **1** 割后再生的草(after-grass). **2** (过冬的)枯草(long grass left standing). —— *vt.* **1** 让枯草留在原地. **2** 吃割后土地重新长的草.

·**fog**[2] [fɔg/fɔːg, fɑg][fɑg, fɔg]*n.* **1** 雾:—— *a dense* [*heavy*, *thick*] *fog* 浓雾. **2** 烟雾,霭. **3**〖摄影〗朦胧,感光过度:冲洗的底片现出模糊不清的部分.
in a fog 如坠五里雾中的(puzzled, at a loss).
—— *vt.* **1** 以雾笼罩. **2** 使困惑,迷惑(perplex). **3**〖摄影〗使(底片)产生雾翳.
fóg-bòw(*n.*)雾虹:与太阳相反方向的雾中可见到的一种白色或黄色的虹.
fóg-hòrn(*n.*)雾喇叭.
fóg-sìgnal(*n.*)(为船或火车设的)雾中信号.

foil³/钝头剑



fo·gey [fóugi][ˋfogɪ]*n.* :→FOGY.

fog·gy [fɔ́gi/fɔ́ːgi, fɑ́gi][ˋfɑgɪ, ˋfɔgɪ]*adj.* **1** 雾色朦胧的,阴沉沉的(thick, murky);雾的,如雾的(of or like fog),雾笼罩着的(infested with fog). **2** (思考等)模糊的(obscure, dull),混乱的(confused). **3** (眼睛)模糊不清的(beclouded),不清晰的(indistinct). **4**〖摄影〗模糊的,感光过度的(fogged, indistinct). **fóg·gi·ly** *adv.* **fóg·gi·ness** *n.*

fo·gle [fóugl][ˋfogl̩]*n.* 《古俗》丝绸手帕(silk handkerchief).

fo·gou [fóugu][ˋfogʊ]*n.* (英国康沃尔的)石窟,土房(Cornish souterrain or earth-house).

fo·gy, -gey [fóugi][ˋfogɪ]*n.* (通常 **old fogy**)落伍者,守旧者(person with antiquated ideas).
fó-g(e)y·dom *n.*

föhn [fəːn][fɝn]*n.* 焚风. **1** 吹入阿尔卑斯山北面山谷的干燥温热的南风. **2** 吹入高山地带下方山谷的干燥热风.

foi·ble [fɔ́ibl][ˋfɔɪbl̩]*n.* **1** 弱点(weak poing);(性格上的)短处,缺点(weakness of character);自负的地方(quality on which one mistakenly prides oneself). **2**〖击剑〗剑身自中央至尖端的部分.

foil[1] [fɔil][fɔɪl] *n.* **1**〖建〗叶形饰:装饰窗户形成尖饰(cusp)的曲线(→图 WINDOW).
2 金属薄片,箔.
3 银箔:贴于镜子反面的金属箔.
4 衬箔:为增加宝石光辉,或使透明物质仿成宝石而垫在其下的薄金属片.
5 有衬托作用的角色,衬托物(thing that sets something off by contrast).
6《废》受款人持有的割符的一半(part of a tally kept by the payee)(→图 TALLY).
—— *vt.* **1** 烘托,衬托(set off by contrast). **2**〖建〗以叶饰装饰.

foil[2] [fɔil][fɔɪl]*vt.* **1**〖狩〗(野兽为摆脱猎狗的追踪,混乱嗅迹而)纵横奔跑(run over or cross);湮灭嗅迹. **2** 击退(beat off ,repulse);把(计划等)挫败,使受挫折(frustrate, baffle). —— *vi.*〖狩〗(湮灭嗅迹而)隐藏(spoil the scent). —— *n.* **1** 猎兽的踪迹[嗅迹](track of a hunted animal). **2**《古》击退,退败,失败(repulse, defeat, check).

foil[3] [fɔil][fɔɪl]*n.*〖击剑〗钝头剑:为避免受伤,前端附有棉团的练习用剑. ✽


foist [fɔist][fɔɪst]*vt.* **1** 偷偷插入(不正确的词句等)(introduce surreptitiously or unwarrantably)〈*into*, *in*〉. **2**(以赝品等)欺骗(人),采用欺骗手段出售(palm)〈(*off*) *on*〉;将(作品)伪称为…之作(father)〈*on*〉.

fol. 《略》folio.

fold[1] [fould][fold] *n.* **1** 羊栏(enclosure for sheeps). **2** 教会(church);[集合名词]教会信徒. 善男信女(body of believers). —— *vt.* **1** 将(羊等)赶入栏. **2** (为对土地施肥而)设栏养羊.

·**fold**[2] [fould][fold]*n.* **1** 折缝,折叠;折叠的部分,褶:—— *cut a sheet of paper along the fold* 顺着折缝裁纸.
2 (山等的)山坳,山窝:—— *a fold of the mountains* 山谷.
3 (蛇之)盘绕. (绳等的)一卷(coil).
4〖地质〗(地层的)褶曲(→图 ROCK¹)
—— *vt.* **1** 折,折叠(double over upon itself, bend)〈*over*, *together*, *back*, *down*, *up*〉:—— *fold a letter* 折信纸/ *fold back the sleeves of a shirt* 将衬衫袖子反折起来.
2 交(臂)(lay together across the chest);抱(臂)(clasp).
3 用(手臂等)环住(wind, clasp)〈*about*, *round*〉:—— *fold one's arms round a person's neck* 用手臂搂住某人的脖子.
4 拥抱(embrace)〈*in*, *to*〉:—— *fold a baby to one's breast* 把婴儿拥抱在怀中.
5 (用布等)缠,包(envelop):—— *flod one's arm in bandages* 用纱布包缠手臂.
—— *vi.* **1** 重叠,叠起. **2**《口语》垮台,倒闭,失败,输(break down, fail)〈*up*〉.
fóld·er *n.* **1** 折叠器 **2** 折叠广告,折叠式地图,折叠式书本. **3** 书夹,纸夹(cover or holder for loose papers).
a folding screen 屏风.
folding door 折门.

flying squirrel/鼯鼠,飞鼠
从颈部连前肢至腓部长有飞膜,展开可滑翔约 180 米. 为夜行性动物,栖息于森林中,食树皮、种子.





folk-dance/民族舞蹈
图为在捷克街头跳民族舞蹈的人们. 每年 6 月下旬在一处公园的露天剧场举行民族舞蹈表演,有来自东欧各国及欧洲、俄罗斯等的许多团体参加. 民族舞蹈与各民族的生活方式有关,计可分为乡土型、民族型、国际型、与众不同型 4 种.

-fold [-fould][-fold] *suf.* 附于数词后,表"…倍的""…重的"(multiplied by)之意(例 *twofold*, *seven fold*).

fo·li·a·ceous [fòuliéiʃəs][ˌfolɪˋeʃəs] *adj.* **1** 似叶的,叶状的(leaf-like). **2** 有叶状器官的(with organs like leaves). **3** 叶的,由叶组成的(of leaves). **4** 薄叶[薄层]组成的(laminated).

fo·li·age [fóuliidʒ][ˋfolɪɪdʒ] *n.* [集合名词]树叶(leaves, leafage).

fo·li·ate [*adj.* fóuliit; *v.* -lièit][*adj.* ˋfolɪɪt, -ˌet; *v.* ˋfolɪˌet] *adj.* **1** 似叶的,叶状的(leaf-like). **2** 有叶的(having leaves);长小叶的(having a specified number of leaflets).
—*vi.* 分成薄叶[薄片](split into laminae).
—*vt.* **1**(拱门等)饰以叶形饰(decorate with foils). **2**(给书籍等)编页码.
fò·li·á·tion *n.*

fo·lic [fóulik, fɔ́-/-fóu-, fɑ́-][ˋfolɪk] *adj.* 〖化〗叶酸的,含叶酸的.
folic acid〖生化学〗叶酸:维生素 B 复合体的一种,不足时将引起贫血症.

fo·li·o [fóuliòu][ˋfolɪˌo] *n.* (pl. **-os**), *adj.* —*n.* **1**(单面标页码的纸、羊皮纸等的)一页,一张(leaf of paper parchment, etc.). **2**〖簿记〗(总账等的)左右两面合成的一页;(会计用以记录借、贷两方的总账的)一页. **3**〖印刷〗页码(page-number). **4**〖法律〗(用以计算文书长度的)单位字数. ▶《英》通常 72 字或 90 字.《美》通常 100 字. **5**(全张纸)对开(sheet of paper folded once). **6** 对开本:最大开本的书籍.
in folio(书籍)对开的.
—*adj.* 对开的(formed of sheets or a sheet folded once);对开尺寸的.

***folk** [fouk][fok] *n.* (pl. **folk, folks**) **1**(全体的)国民(nation);种族,民族(race):—*northern folk* 北方民族. **2** [《古》以外是 pl.,作复数用](一般)人(people);特定阶层的人:—*town folk* 城市人/*young folk* 年轻人. **3** [通常 pl.]家人,亲属(relatives):—*How are your folks?* 你家里人都好吗? **4** [作形容词用]民众的,民间的(of the people):—*a folk remedy* 民间疗法.
fólk-dànce(*n.*)(1)民族舞蹈. ✽ (2)(1)的舞曲.
folk etymology 通俗[民间]词源(说):以推测性的解释误传词源.
fólklòre(*n.*)(1)民间传说:民间传统的信仰、风俗、传说等. (2)民俗学.
fólklòrist(*n.*)民俗研究家,民俗学者.
fólk-mòot(*n.*)〖史〗(旧时英国市、郡的)群众大会.
fólk-mùsic(*n.*)民间音乐.
fólk-sìnger(*n.*)民谣[民歌]歌手.
fólk-sòng(*n.*)民谣,民歌.
fólk-tàle(*n.*)民间故事,民间传说.
fólkwàys(*n.*)〖社会学〗习俗,民风:某文化或社会成员共有的传统行为模式.
fólkwèave(*n.*)用粗线宽松编织的物品.
[古英语 *folc*←古日耳曼语 * *folkam*. 原为"people(人们)"之意]

Fol·ke·ting [fóulkətiŋ][ˋfolkəˌtɪŋ] *n.* 丹麦国会(Danish parliament).

fol·li·cle [fɔ́likl/fɑ́l-][ˋfɑlɪkl̩] *n.* **1**〖解〗(1)小囊(small sac). (2)小腺:袋状的分泌腺. (3)毛囊:包囊毛根的微小而呈袋状之孔(→图 SKIN). **2** 茧(cocoon). **3**〖植〗蓇葖:由一个分离子房形成,成熟时自腹缝裂开的果实(→图 FRUIT). **fol·lic·u·lar** [fəlíkjulə/-lər][fəˋlɪkjələ˞], **fol·líc·u·làt·ed** *adj.*
Graafian follicle:→GRAAFIAN FOLLICLE.

⁂**fol·low** [fɔ́lou/fɑ́l-][ˋfɑlo] *vt.* **1** 跟随(go or come after);循,沿(go along):—*Please follow me.* 请跟我来/*follow a path* 沿着小路走.
2 追踪,追逐(pursue):—*follow the enemy* 追踪敌人.
3(顺序、时间)在…之后面(come after);是…的结果,由…而起(result from):—*Spring follows winter.* 冬去春来/*Disease follows intemperance.* 疾病因不节制引起.

4 与…同伴(accompany);伺候,服侍(attend upon, serve):——*be followed by one's parents* 双亲在身边照料.
5 追随,服从(领导人等).
6 遵循(忠告、规则等),仿效…:——*follow a guide* 遵从向导/*follow the fashion* 赶时髦.
7 争取,追求(strive after, aim at):——*follow fame* 求名,为追求名声而努力.
8 从事(职业等)(practise):——*follow the law* 从事律师职务.
9 听得懂(说话),了解(议论、说明)(understand the meaning of):——*Do you follow me?* 你听懂我说的话了吗?
——*vi.* 1 跟随,跟从(go as a person's attendant):——*Please go ahead and I will follow.* 请你先走,我随后就来. 2 继之而起,接踵而至(happen after something else):——*His illness followed close on his failure.* 他失败后,紧接着又生病了. 3 终归,因而造成(result):——*Because she is honest, it doesn't follow that she is wise.* 她虽老实,但这并不表示她聪明.
as follows 如下.
follow after 跟随,追求.
follow on [板球]继续击球:在第一局后,输对方达150分以上时,一定要立刻再打.
follow one's nose (1)向前进,直走(go straight on). (2)凭本能行动;凭直觉.
follow out 贯彻(计划等)(pursue to the end).
follow the plough 务农,当农夫.
follow the sea 当船员(be a sailor).
follow through (1)贯彻(到底). (2)[高尔夫球](击球后)做随球动作.
follow up (1)踏实地追求(pursue steadily). (2)(为达到某一目标而作的)后续行动. (3)贯彻到底.
——*n.* 1 [台球]击中目的球后继续滚动. 2 (在餐馆等的)添菜[饭].
follow my leader 学样:一种儿童游戏,参加者于游中模仿领头者的动作.
fóllow-òn(*n.*)[板球]继第一局之后继续击球.
fóllow-thròugh(*n.*)[高尔夫球]打球后乘势挥动球杆的动作.
fóllow-ùp(*n.*)追击,穷追不舍.

·**fol·low·er** [fɔ̀louə/fɑ̀louər][ˋfɑloɚ] *n.* 1(学说、主义等的)信徒,门徒,弟子:——*a follower of Christ* 基督教徒 2 侍从,随员. 3《古》追逐女佣人的男子(man courting a maidservant).

·**fol·low·ing** [fɔ̀louiŋ/fɑ̀l-][ˋfɑləwiŋ] *n.* 1[加冠词 the]下列的事物:——*The following is [are] noteworthy.* 下列事项值得注意. 2 [集合名词]拥护者,信徒,崇拜者(body of followers):——*have a strong [large] following* 有坚定[大批]的追随者.
——*adj.* 下列的,其次的;下面所述(now to be mentioned):——*on the following day* 次日,第二天/*in the following way* 如下.
——*prep.* 继…之后(after):——*following the meeting* 会晤之后.

·**fol·ly** [fɔ̀li/fɑ̀li][ˋfɑlı](pl. **-lies**) *n.* 1 愚笨,愚蠢(foolishness):——*the height of folly* 愚蠢透顶. 2 愚笨的行为[思想](foolish act or idea):——*commit a folly* 干蠢事. 3[建]无用的庞大建筑物,废宫. ✽

fo·ment [fouméntl][foˋmɛnt] *vt.* 1 以温水[药水]浸洗(伤口)(bathe with warm or medicated lotions);使用热湿剂(apply warmth to). 2 助长,鼓动,煽动(感情、骚乱等)(foster, stimulate, instigate).
fò·men·tá·tion *n.* 1 热湿疗法;热湿剂(warm or medicated substance). 2 (骚乱等的)助长,煽动.

:**fond** [fɔnd/fɑnd][fɑnd] *adj.* 1 温柔的,慈爱的(tender, loving). 2 溺爱的,宠爱的(ever-affectionate):——*a fond husband* 溺爱(妻子)的丈夫. 3 轻信的,天真的.
fond of 喜欢…:——*I am very fond of jazz.* 我非常喜爱爵士音乐.
fónd·ly *adv.* **fónd·ness** *n.*

font[1]/洗礼盆
图为诺曼人的洗礼盆,放置于英国坎布里亚(Cumbria)郡威格顿(Wigton)附近的托彭豪(Torpenhow)教堂.通常洗礼盆都放在教堂西侧入口处附近.

fon·dant [fɔ̀ndənt/fɑ̀n-][ˋfɑndənt] *n.* 砂糖添加香料所做成的柔软糖衣,用以装饰糕点.

fon·dle [fɔ̀ndl/fɑ̀n-][ˋfɑndl̩] *vt.* 疼爱,拥抱,爱抚(caress). ——*vi.* (与…)抚弄(toy amorously)(*with*).

fon·due [fɔ̀ndju:/fɑ̀ndu:][ˋfɑndu] *n.* 将干乳酪加白葡萄酒或白兰地酒融煮而成的糊状物(浸吐司或面包食用,系瑞士式烹调).

font[1] [fɔnt/fɑnt][fɑnt] *n.* 1 (一般石制之)洗礼盆(receptacle for baptismal water). ✽ 2 (盛圣水的)圣水器(receptacle for holy water). 3 (煤油灯的)油壶(oil-reservoir of a lamp). 4《诗》泉.

folly/废宫
英国多塞特(Dorset)郡的克利契拱门(Creech Arch).此建筑物是仿照废墟残剩门墙建筑而建造的.在18世纪英国的风景式庭院中,常常将此类废宫的建筑物当做点缀.以增加某种气氛.

font[2] [fɔnt/fɑnt][fɑnt] *n.*《美》:→FOUNT[2]

font·al [fɔ̀ntəl/fɑ̀n-][ˋfɑntl̩] *adj.* 1 源头的,起源的,泉源的(primary or original or the fountain head). 2 洗礼盆的(of a font),洗礼的(baptismal).

fon·ta·nel(le) [fɔ̀ntənél/fɑ̀n-][ˌfɑntəˋnɛl] *n.* [解]囟门:初生婴儿颅骨未愈合而留下的缝隙,无颅骨遮盖,可明显地看见脑部血管的跳动.

Fon·teyn [fɔntéin/fɑn-][fɑnˋten] **Dame Margot** ～方廷(1919～1991):出生于英国的芭蕾舞名演员.

:**food** [fu:d][fud] *n.* 1 食物,食粮(相对于饮料而言的)食品:——*food, clothing and housing* 食物、衣服和住处/*food and drink* 食物和饮料/*processed food* 加工食品. 2 精神食粮,(思考、反省的)资料:——*food for thought* 思考的材料.
fóod càrd(*n.*)粮票.
fóod fish(*n.*)食用鱼类.
fóod stùff(*n.*)(1)粮食. (2)[pl.]大量的粮食,食品.
fóod sùpplies(*n.*)食品,食料.





·**fool**[1] [fuːl][ful]*n*. **1** 傻瓜,愚人(silly person):——*a great fool* 大傻瓜. **2** (中世纪服侍王侯贵族的)弄臣. **3** 受骗者,糊涂虫.
be a fool for one's pains 做徒劳无功的事.
make a fool of 愚弄,欺骗.
make a fool of oneself 装疯卖傻.
no fool=nobody's fool 机智的,精明的.
play the fool(1)装傻.(2)扮小丑.
——*adj*.《口语》傻的,笨的(foolish,silly).
——*vt*. 欺骗(别人的金钱)(cheat)〈*out of*〉;愚弄(人)(play tricks on).——*vi*. **1** 戏谑,开玩笑. **2** (时间、金钱)浪费〈*away*〉.
fóol·er·y *n*.
fóolpròof(*adj*.)(1)非常简单的,愚人也能了解的.(2)(机械等)使用错误也不怕损坏的,绝对安全的.
fóol's-càp(*n*.)(1)滑稽圆锥帽:中世纪丑角所戴,缀有小铃铛的帽子. ✽(2)尖帽子:在学校里,给功课不好的学生戴的圆锥形纸帽(DUNCES cap). **fóolscàp**(*n*.)大裁:笔记用或印刷用的长形对开纸,印刷用纸规格为432毫米×313毫米(17×13 1/2英寸),原有滑稽圆锥帽的浮水印图案. **fool's errand** 徒劳无功的差事或工作. **fool's mate**:→MATE¹. **fool's paradise** 愚人天堂,空想,幸福的幻想.
[古代法语 *fol*←拉丁语 *follis*(风箱,没有脑筋的人)]

fool[2] [fuːl][ful]*n*. 奶油拌果子泥:煮烂的水果中掺入奶油或鸡蛋羹所制成的餐点.

fool·har·dy [fúːlhàːdi/-hàr-][ˈfulˌhardɪ]*adj*. 有勇无谋的,鲁莽的,轻率的(foolishly venturesome).
fóol·hàr·di·ness *n*.

:**fool·ish** [fúːliʃ][ˈfulɪʃ]*adj*. **1** 愚蠢的,不智的(lacking good sense or judgement):——*a foolish fellow* 傻瓜. **2** 可笑的,无聊透顶的(ridiculous):——*a foolish idea* 傻念头.
fóol·ish·ly *adv*. **fóol·ish·ness** *n*.


:**foot** [fut][fʊt]*n*. (pl. **feet**,(于12)**foots**),*v*. ——*n*.
1(踝关节以下的)足(lowest part of the leg beyond the ankle-joint);足部. ✽
2 脚步,步行(step,pace,tread):——*be swift of foot* 脚步很快.
3 英尺:长度的单位,=**12** 英寸(inch),**30.48** 厘米(略:ft.)——*a square* [*cubic*] *foot* **1** 平方[立方]英寸.
4 [通常加冠词 the](床、墓等的)下部、放脚的部分;(长袜等的)套足部分.
5 (器物等的)支脚,台基(base).
6 [通常加冠词 the](楼梯、船桅等的)最下端;山麓,山脚(bottom):——*at the foot of a mountain* 山脚下.
7 [通常加冠词 the](书页等的)下端,底部;(身份、地位等的)最下级,基层:——*at the foot of a page* 在页底.
8 〖诗体〗诗脚,音步:构成韵律单位的音节群,英诗常以一个重音音节与1~2个非重音音节组合而成.
9 《英》步兵.
10 帆的底缘(→图 SAIL¹).
11 〖动〗无脊椎动物的运动器官,吸盘,环节动物的疣足等.
12 [pl.]渣滓,沉淀物;粗糖(coarse sugar).
at a fool's pace 用步行速度(走路),正常步伐.
carry a person off his feet 使人着迷,使人兴奋(greatly excite).
keep** one's **feet 直立着,不跌倒(not fall).
on foot(1)步行,徒步(walking,not riding).(2)进行中(in motion).
on** one's **feet(1)站立(standing).(2)痊愈,(病后)复原(in good health).(3)(经济上)自立.
put** one's **foot down 坚持立场(take up a firm position).
put** one's **foot in it 犯使人难堪的错误.
set foot in [*on*]进入…(enter,go to).
to** one's **feet 起来(to a standing position).
under foot(1)在脚下,在地上(beneath the foot or feet).(2)被掌握中,屈服.
——*vt*. **1** 踏,走在…上. **2**《稀有用法》(步行)横越(traverse). **3** 做(或换)(袜子等)的底. **4** 结算,合计(add)〈*up*〉. **5** 付账(pay).
foot it(1)跳舞(dance).(2)走路(walk not ride).
fóot·less *adj*. **fóot·age** *n*.(材料等的)英尺数.

fool's-cap/丑角帽



fòot-and-móuth(*n*.)(亦作 **foot-and-mouth disease**)口蹄疫:牛、羊等的传染性热病,口中或蹄附近会长出溃疡性的小水疱.
fóotbòard(*n*.)踏板,(车的)脚踏板.
fóot-brìdge(*n*.)人行过街桥.
foot candle〖光学〗英尺-烛光:照度单位,即1新烛光(candela)的光源,在1英尺远的距离处所生的照度.
fóotfàll(*n*.)脚步声.
fóot-fàult(*n*.)〖草地网球〗踩线违规:发球时踩线或踏出基准线的犯规行为.——(*vi*.)踩线违规.
——(*vt*.)记录(选手的)踩线次数.
fóot-gèar(*n*.)=footwear.
Foot Guards[加冠词 the]《英》英国皇家近卫步兵. ▶是由禁卫军步兵第一团(Grenadier)、禁卫团(Coldstream)、苏格兰卫队(Scots)、爱尔兰卫队(Irish)、威尔士卫队(Welsh)等5团所组成.
fóot-hìll(*n*.)山麓小丘.
fóothòld(*n*.)立足处.
fóotlìghts(*n*.)〖戏剧〗脚灯(→图 THEATRE).
fóot-lòose(*adj*.)无拘无束的,自由自在的(free).
fóotman(*n*.)(1)步兵.(2)(穿制服担任车门开关、餐桌伺候、引导客人等的)男仆.(3)联结纺车踏板与车轮间的连接杆(→图 SPINNING).
fóotmàrk(*n*.)=footprint.
fóot-mùff(*n*.)(保暖用)脚套.
fóotnòte(*n*.)脚注.
fóot-pàce(*n*.)常规步速.
fóotpàd(*n*.)〖史〗徒步的拦路劫盗.
fóot-pàssenger(*n*.)步行者,行人(one who walks).
fóotpàth(*n*.)(1)人行小径.(2)《英》(沿着车道的)步行道,人行道(pavement).
fóotplàte(*n*.)(蒸汽火车头司机室的)地板(→图 LOCOMOTIVE).
fóot-pòund(*n*.)〖物理〗英尺-磅:以一磅的力,作用在物体上,使其作用点沿力的方向移动一英尺的功.
fóot-pòundal(*n*.)〖物理〗英尺-磅达:功的单位.以1磅达的力,作用在物体上,使其移动1英尺所需的功.
fóotprìnt(*n*.)足迹.
fóot-ràce(*n*.)竞走,赛跑.
fóot-ròt(*n*.)(1)(牛、羊的)腐蹄病.(2)白癣.

foot/足 足骨.



1 Phalanx 趾骨
2 Metatarsus 蹠骨
3 Cuneiform bone 楔状骨
4 Navicular bone 舟状骨
5 Talus 距骨
6 Tibia 胫骨
7 Fibula 腓骨
8 Lateral malleolus 外踝
9 Calcaneum 跟骨
10 Cuboid bone 骰子骨
3,4,5,9,10 Tarsus/跗骨

fóot-rùle(*n*.)一英尺长的尺.
fóot-slòg(*vi*.)《口语》步行,在泥泞中费力行进.
fóot-sòldier(*n*.)步兵.
fóotsòre(*adj*.)(走路过久)脚起泡的,脚痛的.
fóot-stàlk(*n*.)(1)〖植〗叶柄,花梗.(2)〖动〗肉柄;肉质附着物.
fóotstòol(*n*.)(供坐的人搁脚的)脚凳.
fóot-wàrmer(*n*.)脚炉等暖脚器.
fóotwèar(*n*.)[集合名词]脚上穿的靴鞋(boots and shoes). ✽
ùnderfóot(*adv*.)(1)在脚下.(2)屈从地.(3)碍手碍脚地.

:**foot·ball** [fútbɔ̀ːl][ˈfʊtˌbɔl]*n*. **1** 美国足球;橄榄球(American football)(→ASSOCIATION, RUGBY). **2** 踢足球用的球.

foot·er [fútə/-ər][ˈfʊtɚ]*n*. **1** 步行者. **2**《英俗》足球[橄榄球]比赛(game of football). **3** [接于数词之后作复合名词]身高…英尺的人,长…英尺的物.

foot·ing [fútiŋ][ˈfʊtɪŋ]*n*. **1** 站稳. **2** 立足点,稳定的地位(secure position). **3** 关系(relations),地位(position),身份,资格(status). **4**〖建〗基脚:构成墙壁等基础的突出部分.

foo·tle [fúːtl][ˈfutl̩]*vi*.《俗》做无意义的事,闲聊(trifle)〈*about*〉.——*n*. 胡言,废话(twaddle). 愚蠢的作法(folly). **fóot·ling** *adj*.

·**foot·step** [fútstèp][ˈfʊtˌstɛp]*n*. **1** 脚步,步伐(tread). **2** 足迹(footprint). **3** 脚步声(noise made by treading).
follow in a person's footsteps 仿效某人,继承某人的事业(do as a person did).

foo·zle [fúːzl][ˈfuzl̩]*vt*.《俗》笨拙地做,把…弄糟,(高尔夫球)笨拙地击(do clumsily,bungle,make a mess of).——*n*. 笨拙,笨瓜,(高尔夫球的)不高明的一击(clumsy failure).

fop [fɔp/fɑp][fɑp]*n*. =DANDY¹ *n*. 1.
fóp·per·y *n*. **fóp·pish** *adj*.
fóp·pish·ly *adv*.
fóp·pish·ness *n*.

:**for** [fə/fɔr,(强)fɔː/fɔr][fɚ,(强)fɔr]*prep*. **1** [表示方向、目的地、目的物]向…,往…;以…为目的地,开往…,归于…:——*a train for Edinburgh* 开往爱丁堡的火车/*sail for India* 驶向印度/*Here's a package for you*. 这是寄给你的包裹.
2 [表示意志、追求]为求…,为了…(to reach,obtain,etc.):——*desire for fame* 名利欲/*work for one's living* 为生活而工作/*go out for a walk* 出去散步.
3 [表示用途、适当性]为…用,用于…,适于…:——*a book for boys* 适合少年的一本书/*a house for sale* 一间要出售的房子/*fit for nothing* 一无长处.
4 [表示赞成、支持]赞成…,支持…(in defence of favor of):——*Are you for or against the plan?* 你赞成还是反对这个计划?
5 [表示利益]有利于…(in the interest of):——*be good for the health*. 对健康有益/*What can I do for you?* 我能为您做些什么?
6 [表示原因、理由]因为…,由于…(because of,on account of):——*be punished for drunken driving* 因酒醉开车而受罚/*dance for joy* 因快乐而跳舞.
7 [表示代理、代替、代表]代替…,代表…(in place of):——*act for a person* 代替某人工作/ *B. stands for born*. B.代表 born(出生的).
8 [表示时间、空间]在…期间(during);持续到…(to the extent of):——*for hours* [*weeks*]长达若干小时[星期]/*walk for three miles* 步行了3英里.
9 [表示相等价值、交换、赔偿]作为…代价,与…交换:——*pay £10 for the picture* 付10英镑买这幅画/*give blow for blow* 挨打而还手(以牙还牙).
10 [表示资格]有…的资格:——*pass for a good doctor*(通过考试等而)获名医的资格.
11 [表示对比]与…对比(corresponding to,in contrast with):——*For one enemy he has fifty friends*. 他的敌人和朋友为1与50之比.
12 [表示关系]至于…,关于…(as regards):——*for my part* 就我而言/*be hard up for money* 穷困,手头紧/*I don't care for games*. 我对竞赛没有兴趣.
13 鉴于…,就…比较而言,就…而论(considering the nature of):——*be cool for a summer day* 就夏天而言,这天气算凉快了.



footwear/鞋 制木鞋的工人.

14 达到…数量,…的金额(to the amount of):—— *I drew on him for £100.* 我给他100英镑的支票.
15 [后接用作主语的不定式短语]对于…:—— *It seemed useless for me to stay there.* 我留在那儿似乎没有用./*It is wicked for him to smoke.* 吸烟对他不好.
be for it《俗》必然受罚.
for all 虽然….
for all I care 不关我的事,不在乎.
for all I know 就我所知.
——*conj.* 由于,因为(since,because):—— *Something fell in, for I heard a splash.* 有什么东西掉下来了,因为我听到了扑通声. ▶ 为证实前句,而于后句补述理由.

f. o. r. 《略》free on rail 货车交货,铁路交货.

for·age [fɔ́ridʒ/fɔ́:r-,fɑ́r-][ˈfɔridʒ,ˈfɑr-]*n.* (牛、马的)饲料,秣,粮草,(尤指)军马的饲料(fodder).
——*vt.* 1 向…征集饲料. 2 掠夺,抢劫(ravage). 3 喂(牛、马)饲料. 4 搜寻饲料.
——*vi.* 1 搜寻饲料. 2 搜寻(东西)(search)〈*for*〉,搜索,翻寻(rummage).
fór·ag·er *n.*
fórage-càp(*n.*)〖军〗(步兵的)便帽.
foraging party 粮草征集队.

fo·ra·men [fəréimen][foˈremən]*n.* (pl. **-ramina**) 孔(orifice,hole,passage).
fo·ram·i·nate [fərǽminit][fəˈræmɪnɪt],**-nat·ed** [-nèitid][-ˌnetɪd]*adj.*
foramen magnum 枕骨大孔:位于枕骨. 为颅内与脊髓的交通孔.
obturator foramen(体骨的)闭孔肌(aperture in the hipbone)(→图 PELVIS).

fo·ram·i·nif·er·a [fəˌræminífərə][fəˌræmənɪfərə]*n.*〖动〗有孔虫类:原生动物肉足纲有孔虫动物的通称. 具有介壳,壳上有小孔. 伪足即从此小孔中伸出,除了可捕食藻类外,亦可增加浮沉时的摩擦力.

for·as·much [fɔ̀rəzmʌ́tʃ/fɔ̀:r-][ˌfɔrəzˈmʌtʃ] *adv.* [用于下面的短语中] ***forasmuch as*** 因为…,既然…(seeing that,since).

for·ay [fɔ́rei/fɔ́:r-][ˈfɔre]*n.* (为抢夺的)突袭,侵略(incursion,raid,inroad).
——*vi.* 侵略,突袭.

for·bade [fəbéid,-bǽd/fər-][fəˈbæd],**-bad** [-bǽd][-ˈbæd]*v.* forbid 的过去时.

for·bear[1], **fore-**[fɔ́:bèə/fɔ́rbèər][ˈfɔrˌbɛr]*n.* [通常 pl.]祖宗,祖先(ancestor).

for·bear[2] [fɔbέə/fərbέər][bərˈbɛr] *v.* (**-bore;borne**)——*vt.* 1 抑制,节制(行为等)(abstain or refrain from). 2 不使用,不提及(not use or mention).——*vi.* 1 抑制,节制〈*from*〉. 2 忍耐,容忍(be patient).
for·béar·ance *n.*
for·béar·ing·ly *adv.*

for·bid [fəbíd/fər-][fəˈbɪd]*vt.* (**-bade,-bad;-bidden;-bidding**) 1 禁止(人等做…)(command not to do):—— *forbid a person to smoke* 禁止吸烟. 2 禁止(人进入…):—— *forbid a person the court* 不准进入法庭. 3 禁止(某些事情),不许(not allow):—— *forbid a person wine* 不许喝酒. 4 使(事情等)不发生,阻止(prevent).
for·bíd·ding *adj.* 冷峻的,讨厌的,严肃的(stern).
for·bíd·ding·ly *adv.*
for·bíd·ding·ness *n.*
Forbidden City 紫禁城:中国明清(1368—1911)两代的宫城. 城内即宫殿区,又称大内. 中国古代认为紫微星座象征帝王居处,故称宫城为紫禁城. 城平面呈矩形,南北960米,东西760米,占地72万平方米. 宫殿整体波澜起伏,气势宏伟. 紫禁城现为故宫博物院.

for·bid·den [fəbídən/fər-][fəˈbɪdn̩]*v.* forbid 的过去分词.
forbidden fruit 禁果.
forbidden line 禁线.
forbidden region 禁区.

for·bore [fəbɔ́:/fərbɔ́r][fəˈbɔr]*v.* forbear[2] 的过去时.

for·borne [fəbɔ́:n/fərbɔ́rn][fəˈbɔrn]*v.* forbear[2] 的过去分词.

for·by(e) [fəbái/fər-][fərˈbaɪ]*prep.*《古·苏格兰》除…之外(besides);不用说…(not to mention).
——*adv.* 此外,并且(in addition).

·**force**[1] [fɔ:s/fɔrs][fɔrs]*n.* 1 力,力量(strength):—— *the force of nature* 大自然的威力.
2 暴力(violence):—— *by force and arms* 用暴力.
3 精神力量,道德力量(mental or moral strength);影响力,效果,说服力(influence):—— *the force of character* 人格的力量/*the force of circumstances* 环境的影响/*describe with much force* 描写得栩栩如生.
4 拘束力(binding power);(法律等的)施行,效力:—— *come into force*(法律)生效.
5 (言语等的)确切意义(real import precise meaning).
6 兵力(military strength);[集合名词]武装部队,军队(body of armed men,army);[pl.]军队(troops);[集合名词]警察(body of the police):—— *the air force* 空军/*the police force* 警察队.
7 [集合名词](为共同工作的)团,队(body of workers):—— *the office force* 公司[政府机关]全体职员.
8〖物理〗(使物体引起可测量的运动或变化的)力或力的强度.
9 拥有一股势力或影响力者.
by force of 借…的力(by means of).
in force(1)在有效期间,在施行中(in operation). (2)以压倒之势(in large numbers).
join forces 联合(combine efforts).
——*vt.* 1 施加暴力,施加压力(use violence against);施以暴行.
2 逼迫,迫使(服从等)(compel);强迫(人做…)(compel)〈*to* do,*into* doing,*into*〉:—— *force a person to sing [into singing] a song* 强迫某人唱歌/*force a person into obedience* 迫使某人服从.
3 强行,突破(strain to the utmost);(说话等)勉强解释(put a strained sense upon);强作(笑颜等)(cause or produce by effort):—— *force an analogy* 牵强附会/*force a smile* 强颜欢笑.
4 强取;强夺,逼供,强榨(wring):—— *force a confession* 逼供.
5 强行通过(防御线、山路等);撬开(门、锁等):—— *force a gate* 破门而入.
6 强行推动(事情),排除抵抗,强行推进(propel against resistance);力克,排除万难强行完成(effect or produce by effort):—— *force a bill through the legislature* 在立法机关强行通过一项议案.
7 强迫(人)接受(impose,press)〈*on*〉:—— *force one's opinion on a person* 强迫某人接受自己的意见.
8 人工加速培育(植物等).
9〖扑克牌〗迫使(对手)出王牌;唆使打出(特定的牌)(compel a player to play).
force a card(变魔术时)使人恰巧抽出特定的牌.
force a person's hand 逼(某人)表示意向,逼(某人)采取行动.
force the pace(竞赛时为使对手疲累)加速.
fórce-pùmp(*n.*)压力泵:可将水压送到较高的地方,或压力很大之下的装置(→图 PUMP).
[拉丁语 *fortis*(强力)]

force[2] [fɔ:s/fɔrs][fɔrs]*n.*《北英格兰》瀑布(waterfall).

forced [fɔ:st/fɔrst][fɔrst]*adj.* 1 被迫的. 2 强迫的,勉强的:—— *forced tears* 假眼泪.
fórc·ed·ly[-sidli][-sɪdlɪ]*adv.*
forced fan 送风机.
forced landing(飞机的)迫降:由于机械故障或为预防失事,飞机在陆地或水上所作的降落.
forced march〖军〗强行军.
forced sale〖法律〗强制拍卖.
forced vibration〖物理〗受迫振动.

force·ful [fɔ́:sfəl/fɔ́rs-][ˈfɔsfəl]*adj.* 强烈的,强有力的(powerful,vigorous);(演说等)有影响力的,有效的(impressive,effective).
fórce·ful·ly *adv.* **fórce·ful·ness** *n.*

force ma·jeure [fɔ́:s mɑ:ʒə́:/ fɔ́rs mɑ:ʒə́:r][ˌfɔrs mɑˈʒɝ]〖法律〗不可抗力:因战争、罢工、天灾等,可免除履行契约.
[法语,"不得已的力"之意]

force·meat [fɔ́:smi:t/fɔ́rs-][ˋfɔrs,mit] *n*.〖烹饪〗加料碎肉;加入香料作为填塞用的碎肉.

for·ceps [fɔ́:seps/fɔ́r-][ˋfɔrsɛps] *n*. (pl. **forceps**) **1**〖医〗钳子,镊子;外科手术时,用以挟东西的医疗器械. **2**〖解·动〗(昆虫等的)螯,钳状器官.

for·ci·pate[fɔ́:sipèit/fɔ́r-][ˋfɔrsɪ,pet] *adj*. 钳状的,似镊的.

for·ci·ble [fɔ́:sibl/fɔ́r-][ˋfɔrsəbl] *adj*. **1** 强行的,强制的(done by or involing force). **2** 有力的,强有力的(powerful). 有说服力的(convincing).

fór·ci·ble·ness *n*. **fór·ci·bly** *adv*.

ford[1] [fɔ:d/fɔrd][fɔrd] *n*. (河流等)可涉水而过的地方,浅滩(shallow place). ——*vi*. 涉过(河流等)(cross by wading). **fór·a·ble, fórd·a·ble** *adj*.

Ford[2] [fɔ:d/fɔrd][fɔrd] **1** **Henry**～福特(1863～1947);美国汽车制造商,其公司设于底特律. **2** [作普通名词用]福特汽车;福特汽车公司制造的汽车.✲

Ford[3] [fɔ:d/fɔrd][fɔrd] **Gerald**～福特(1913～):美国政治家,第38任总统.

for·do [fɔ:dú:/fɔr-][fɔrˋdu] *vt*. (**-did**[díd][-ˋdɪd]; **-done**[-dʌ́n][-ˋdʌn])《古》**1** 杀(kill). **2** 灭亡,毁灭(destroy, spoil). **3** [用于过去分词]使精疲力竭(exhausted).

fore[1] [fɔ:/fɔr][fɔr] *adj*. 前方的,前面的(situated in front). ——*n*. **1** 前部,前面. **2**〖海〗船首(bow).
to the fore (1)(人)在现场(on the spot). (2)(金钱)在手边,随时可使用(ready to hand),可资利用(available). (3)显眼,显著(conspicuous):——*come to the fore* 出人头地.

fore[2] [fɔ:/fɔr][fɔr] *adv*. [用于下面短语中] ***fore and aft***〖海〗(1)在船首船尾(at bow and stern). (2)向船头和船尾(backwards and forwards or lengthwise in ship).
fòre-and-áft(*adj*.)〖海〗纵帆式的:设置纵帆、靠纵帆航行的(→图 SCHOONER).

fore[3] [fɔ:/fɔr][fɔr] *int*.〖高尔夫球〗前面当心! 危险! 球要飞出去了! (Look out!)(警告位于球飞方向的人).

fore-[fɔ:-/fɔr-][fɔr-] *pref*. **1** "之前""在前"(in front)之意(例 *foreshorten*). **2** "事前(的)""预先(的)"(beforehand, in advance)之意(例 *foreordain*). **3** "在前的""先前的"(precedent)之意(例 *forefather*).

fore·arm[1] [fɔ́:rà:m/-àrm][ˋfɔr,arm] *n*. 前臂;肘至腕或指尖间的部分.

fore·arm[2] [fɔ:rá:m/-árm][fɔrˋarm] *vt*. 预先武装,预先防备(arm beforehand).

fore·bear [fɔ:bɛ̀ə/fɔ́rbɛ̀ər][ˋfɔr,bɛr] *n*. :→FORBEAR[1].

fore·bode [fɔ:bóud/fɔr-][fɔrˋbod] *vt*. **1**《稀有用法》预告,预言(predict). **2** 预示,成为…的前兆(betoken, portend). **3** 预感(不祥之事等)(have a presentiment of).

fore·bód·ing *n*. (不祥之事等的)前兆,预感,预知(presage, omen, presentiment).

fore·bód·ing·ly *adv*.

fore·brain [fɔ́:brèin/fɔ́r-][ˋfɔr,bren] *n*. →BRAIN.

fore·cast [fɔ́:kà:st/fɔ́rkæ̀st, -kà:st][ˋfɔr,kæst] *v*. (**-cast, -casted**), *n*. ——*vt*. **1** 预报(天气):——*forecast the weather* 预报天气. **2** 预测,预言(estimate predict). ——*n*. 预测,预言;(天气的)预报:——*a weather forecast* 天气预报.

fore·cas·tle, fo'c's'le [fóuksl][ˋfoksl] *n*.〖海〗**1** 艏楼;商船舷的部分. **2** (位于艏楼的)水手舱(crew's quarters). **3**〖史〗船首楼;船头甲板高起而短的部分(→图 SAILING).
forecastle in 降低船头(with bows under).

fore·close [fɔ:klóuz/fɔr-][fɔrˋkloz] *vt*. **1** 阻碍,排除(bar, preclude, prevent);拒绝,阻止(享用)…(shut out from the enjoyment of). **2**〖法律〗(因不按期清偿债务而被)取消(赎取抵押品的权利);丧失赎回权利的抵押品被拍卖,丧失赎回(抵押品)的权利(take away the power of redeeming). **3** 预先解决(问题等).

fore·cló·sure[-ʒə/-ʒər][-ʒər] *n*.

Ford[2] /福特汽车

福特以大众化汽车市场为目标,设计出1915年福特T型四座篷盖车. 此种汽车至1927年间共生产约1500万辆.



fore·con·scious [fɔ:kɔ̀nʃəs/fɔ́rkɑ̀n-][ˋfɔr,kɑn-ʃəs] *n*.〖心理〗前意识(preconscious);无意识(unconscious)与意识(conscious)之间的心理领域. 含有易于显现成意识的思想或记忆.

fore·course [fɔ́:kɔ̀:s/fɔ́rkɔ̀rs][ˋfɔr,kɔrs] *n*.〖海〗前桅主帆;前桅最下面的横帆(→图 SAILING).

fore·court [fɔ́:kɔ̀:t/fɔ́rkɔ̀rt][ˋfɔr,kɔrt] *n*. (建筑物的)前院(outer court).

fore·doom [fɔ:dú:m/fɔr-][fɔrˋdum] *vt*. 预先注定[宣告](doom or condemn beforehand)〈*to*〉;预定(foreordain, predestine).

fore·fa·ther [fɔ́:fà:ðə/fɔ́rfà:ðər][ˋfɔr,faðər] *n*. [通常 pl.]祖宗,祖先(ancestor).

fore·fin·ger [fɔ́:fiŋgə/fɔ́rfiŋgər][ˋfɔr,fɪŋgər] *n*. 食指(finger next to the thumb, index finger).

fore·foot [fɔ́:fùt/fɔ́r-][ˋfɔr,fut] *n*. (pl. **-feet** [-fi:t][-fit]) **1**《动》前足(one of a beast's front feet). **2**〖海〗(1)船前踵艏柱脚. (2)木造船的艏的下部.

fore·front [fɔ́:frʌ̀nt/fɔ́r-][ˋfɔr,frʌnt] *n*. [通常加冠词 the] **1** 最前部[面](very front, foremost part). 最前线,先锋(van).
2 (活动等的)中心.

fore·go [fɔ:góu/fɔr-][fɔrˋgo] *v*. (**-went**;**-gone**[-gɔ́n, -gɔ́:n/gɔ́:n, -gɑ́n][-ˋgɔn, -ˋgɑn])——*vt*. 在(场所、时间)之前(precede).
——*vi*. 先行.

fóregòing(*adj*.)[通常加冠词 the]前面的,先前的;前述的(previously mentioned).

foregone conclusion(1)预料之中的必然结局[意见](decision or opinion come to in advance). (2)必然的结果[结论](result that can be or could have been foreseen).

fore·ground [fɔ́:gràund/fɔ́r-][ˋfɔr,graund] *n*. [通常加冠词 the] **1** (绘画、风景等的)前景(part of a view nearest the observer). **2** 最显著的位置[地位]. 最前面(most conspicuous position).

fore·hand [fɔ́:hæ̀nd/fɔ́r-][ˋfɔr,hænd] *n*. **1** (较骑师为前的)马体前部(part of a horse in front of the rider). **2**〖网球〗正手击球.
——*adj*.〖网球〗**1** 正手击球的. **2** (场地、角落等)位于击正手球侧的.

fore·hand·ed [fɔ:hæ̀ndid/ˋfɔr-][ˋfɔr,hændɪd] *adj*.《美》**1** 谨慎的,节俭的(thrifty). **2** 家境良好的,富裕的(well-to-do, prosperous).

fore·head [fɔ́rid, fɔ́:hèd/fɔ́:rid, fɑ́r-, fɔ́rhèd][ˋfɔr-ɪd, ˋfɑr-, ˋfɔr,hɛd] *n*. 额,前额部分.

fore·hock [fɔ́:hɔ̀k/fɔ́rhɑ̀k][ˋfɔr,hɑk] 猪的前腿肉(foreleg of a pig as a cut of meat)(→图 MEAT).

for·eign [fɔ́rin/fɔ́:r-, fɑ́r][ˋfɔrɪn, ˋfɑrɪn] *adj*. **1** 外国的(outside the country)(←→*interior*);——*a foreign language* 外国语言. **2** 外国风格的,外国产的,外来的;——*foreign goods* 外国货. **3** 对外的,有关外国的;——*a foreign policy* 外交政策. **4** 其他的人[物]的,来自其他的人[物]的. **5** (与…)完全不同的,悬殊的〈*from, to*〉;(与…)无关联的,不适宜的〈*to*〉;——*be foreign to the matter* 与此问题无关. **6** 从外进入(眼睛等)的,异质的(introduced from outside);——*foreign substance* 异物. **7** 其他地方的(situated outside);来自其他地方[教区,社会]的.

Foreign and Commonwealth Office《英》(1)外交和联邦事务部;处理英国外交事务,以及有关英联邦各国业务的机构. (2)外交部的办公大厦.

foreign body (吹入眼睛的)异物.

Foreign Legion: →LEGION.

[古法语 *forein, forain*. ←拉丁语 *foras* (户外,在外国). -g-拼法源于 reign 的联想]

for·eign·er [fɔ́rinə/fɔ́:rinər, fɑ́r-][ˋfɔrɪnə, ˋfɑr-] *n*. **1** 外国人. **2**〖海〗外国船(foreign ship). **3** 进口的动物,舶来品(imported animal or article).

fore·know [fɔ:nóu/fɔr-][fɔrˋno] *vt*. (**-knew** [-njú:/-njú:][-ˋnu];**-known** [-nóun][-ˋnon]) 预知,有先见(know beforehand, have prescience of).

fore·knowl·edge[fɔ:nɔ́lidʒ/fɔrnɑ́l-][ˋfɔr,nɑlɪdʒ] *n*.



for·el, -rel [fɔ́rəl/fɔ́ːr-][ˋfɔrəl] *n.* (似优质牛皮纸的)羊皮纸(kind of parchment).

fore·land [fɔ́ːlənd/fɔ́r][ˋfɔrlənd] *n.* 岬,海角(cape,promontory).

fore·leg [fɔ́ːlèg/fɔ́r-][ˋfɔr,lɛg] *n.* (四脚畜兽的)前脚(beast's front leg).

fore·limb [fɔ́ːlìm/fɔ́r-][ˋfɔr,lɪm] *n.* 前肢(front limb of an animal).

fore·lock[1] [fɔ́ːlɔ̀k/fɔ́rlɑ̀k][ˋfɔr,lɑk] *n.* 前额的毛发(lock of hair growing just above the forehead). ***take limb by the forelock*** 把握时机.

fore·lock[2] [fɔ́ːlɔ̀k/fɔ́rlɑ̀k][ˋfɔr,lɑk] *n.* 〖机〗开口销;穿进螺栓开口,以固定螺栓的楔子.

fore·man [fɔ́ːmən/fɔ́r-][ˋfɔrmən] *n.* (pl. **-men**;阴性形式**-woman**) 1 陪审团的主席(president and spokesman of a jury). 2 (劳工的)工头,领班(principal workman superintending others).

fore·mast [fɔ́ːmàːst/fɔ́rmæ̀st,-màːst][ˋfɔr,mæst] *n.* 〖海〗前桅,前桅的下桅(forward(lower) mast of a ship)(→图 SAILING).

fore·most [fɔ́rmòust/fɔ́r-][ˋfor,most] *adj.* 1 第一的,最先的(most advanced in position, front). 2 最佳的,首要的(most notable, best, chief). ——*adv.* 在最前面(before anything else);领先地,抢先地(in the first place):——*first and foremost* 首先,第一.

fore·noon [fɔ́ːnùːn/fɔ́r-][ˋfɔr,nun]《〖海·法律〗之外为古语》上午(part of the day before noon).

forest/森林

图为德国黑林山(Schwarzwald)地区的森林.沿着莱茵河东面的高原山地,都为针叶林所覆盖.

fo·ren·sic [fərénsik][fəˋrɛnsɪk] *n.* 1 法庭的,法院的,法庭所用的(of or used in a court of law). 2 辩论的.

fo·rén·si·cal·ly *adv.*

forensic medicine 法医学(medical jurisprudence).

fore·or·dain [fɔːrɔːdéin/-ɔr-][,fɔrɔrˋden] *vt.* 预先注定(命运)(predestinate).

fòre·or·di·ná·tion [-dinéiʃən][-dəˋneʃən] *n.*

fore·peak [fɔ́ːpiːk/fɔ́r-][ˋfɔr,pik] *n.* 〖海〗艏尖舱(→图 SHIP).

fore-rib [fɔ́ːrib][ˋfɔrɪb] *n.* 牛的排骨肉(→图 MEAT).

fore·run [fɔːrʌ́n][fɔrˋrʌn] *vt.* (**-ran** [-rǽn][-ˋræn];**-run**[-rʌ́n][-ˋrʌn];**-nn-**) 1 为…之先驱,先锋(be a precursor of). 2 预示,成为…的前兆(foreshadow).

fore·rún·ner *n.*

fore·sail [fɔ́ːsèil,fɔ́ːsəl/fɔ́r-][ˋfɔr,sel] *n.* 〖海〗前桅大帆,前帆:前桅的主帆,指横帆式帆船前桅最下面的四角帆,或纵帆式帆船前桅前面的三角帆(→图 SAILING).

·**fore·see** [fɔːsíː/fɔr-][fɔrˋsi] *vt.* (**-saw**;**-seen**) 预见,预知;预测(将发生的事)〈*that*+从句〉:——*foresee trouble* 预知有困难.

fore·shad·ow [fɔːʃǽdou/fɔr-][fɔrˋʃædo] *vt.* 预示,成为…的前兆(prefigure, serve as a type or presage of).

fore·sheets [fɔ́ːʃiːts/fɔ́r-][ˋfɔr,ʃits] *n.* [作复数用]〖海〗艏座:船艇最前座板前面的空间.

fore·shore [fɔ́ːʃɔ̀/fɔ́rʃɔ̀r][ˋfɔr,ʃɔr] *n.* [通常加冠词 the] 1 前滨:低潮线(low wather shoreline)与高潮线(high water shoreline)间的地段. 2 介于近海与耕地[宅地]之间的土地.

fore·short·en [fɔːʃɔ́ːtən/fɔrʃɔ́rtən][fɔrˋʃɔrtn̩] *vt.* 〖美术〗按照透视法缩短 foreshortening 用透视法缩短的美术作品.

fore·show [fɔːʃóu/fɔr-][fɔrˋʃo] *vt.* (**-shown**) 预报,预告(foretell);(事物)成为…的前兆(foreshadow, portend, prefigure).

fore·sight [fɔ́ːsàit/fɔ́r-][ˋfɔr,saɪt] *n.* 1 先见(之明),预见,预知(foreseeing, prevision)(cf. *hindsight*). 2 远见,深谋远虑(care for the future). 3 (枪的)准星(front sight of a firearm)(→图 GUN).

fore·skin [fɔ́ːskìn/fɔ́r-][ˋfɔr,skɪn] *n.* (阴茎的)包皮(prepuce)(→图 PELVIS).

:**for·est** [fɔ́rist/fɔ́ːr-,fɑ́r-][ˋfɔrɪst,ˋfɑr-] *n.* 1 森林,树林. ✽ 2 森林中的树木. 3 林立之物:——*a forest of masts* 船桅林立. 4 原为森林的耕地. 5 〖英法律·英史〗王室猎场:王室专属的狩猎森林区,有独自的法律与职员.
[后期拉丁语 *forestis*(*silva*),"(猎园围墙)"外的(森林)之意]

fore·stall [fɔːstɔ́ːl/fɔr-][fɔrˋstɔl] *vt.* 1〖史〗(为提高商品市价)囤积(buy up). 2(由于囤积居奇而)垄断(市场)(prevent sales at). 3 抢先一步,先发制人(anticipate in action). 4 事先处理(deal with before the regular time).

fore·stay [fɔ́ːstèi/fɔ́r-][ˋfɔr,ste]*n.*〖海〗1 前桅前支索:自前桅顶端拉至船头,用以支撑前桅的支索. 2 挂于前桅支索的船帆(→图 SAILING).

for·est·er [fɔ́ristə/fɔ́ːristər][ˋfɔrɪstɚ]*n.* 1 林务官(officer in charge of a forest). 2 [F-]爱林会的会员(member of the Ancient Order of Foresters). 3 居住于森林地带者(dweller in a forest). 4 森林动物(bird or beast of a forest).

for·est·ry [fɔ́ristri/fɔ́ːr-,fɑ́r-][ˋfɔrɪstrɪ]*n.* 1 森林地带,森林地(wooded country,forests). 2 森林学(science of managing forests). 3 林业.

fore·taste [*n.* fɔ́ːtèist/fɔ́r-; *v.* fɔːtéist/fɔr-][*n.* ˋfor,test;*v.* forˋtest]*n.*(苦乐的)预先体验(partial enjoyment or suffering in advance)〈*of*〉.
——*vt.* 预先体验(苦乐),预先尝试(taste beforehand).

fore·tell [fɔːtél/fɔr-][forˋtɛl]*vt.*(**-told**)预测,预言(predict,prophesy);(事物)成为…的预兆(presage,be a precursor of).

fore·thought [fɔ́ːθɔːt/fɔ́r-][ˋfor,θɔt]*n.* 1 先虑,预谋(previous contriving). 2 深谋远虑(provident care).

fore·to·ken [*v.* fɔːtóukən/fɔr-; *n.* fɔ́ːtòukən/fɔ́r-][*v.* forˋtokən;*n.*ˋfor,tokən] *vt.* 成为…的预兆,预示(portend,indicate beforehand).
——*n.* 预兆,征兆(sign of something to come).

fore·top [fɔ́ːtɔ̀p/fɔ́rtɑ̀p][ˋfor,tɑp]*n.*〖海〗前桅平台(top of a formast).
fòretop-gállant-màst (*n.*) 前上桅:位于前桅上端的桅杆.(→图 SHIP).
foretópmàst (*n.*)〖海〗前中桅:位于前桅平台以上的桅杆.
foretópsàil (*n.*)〖海〗前顶帆:位于前桅上端的帆.

·**for·ev·er** [fərévə/-ər][fɚˋɛvɚ]*adv.*《美》1 永远地,永久地(for all future time):——*be lost forever* 永远地失去. ▶《英》一般将 forever 分开成 for ever 两字. 2 不断地,无尽地:——*He is forever grumbling.* 他不断地埋怨着.

fore·warn [fɔːwɔ́ːn/fɔrwɔ́rn][forˋwɔrn] *vt.* 预先警告(warn beforehand).

fore·word [fɔ́ːwə̀ːd/fɔ́rwə̀ːrd][ˋfor,wɝd]*n.* 序言,前言,序文(preface),(尤指作者以外的人所写的)绪言,序(introduction).

fore·yard [fɔ́ːjɑ̀ːd/fɔ́rjɑ̀rd][ˋfor,jɑrd]*n.*〖海〗前桅下帆横桁(lowest yard on the foremast)(→图 SHIP).

For·far(·shire) [fɔ́ːfɑː(ʃiə)/fɔ́rfɑr(ʃiər)][ˋfɔrfɚ(ʃɪr)]福弗尔(郡). 英国苏格兰东部旧安格斯(ANGUS)区的旧称.

for·feit [fɔ́ːfit/fɔ́r-][ˋfɔrfɪt] *n.* 1(因犯罪、过失的)没收物(thing lost owing to a crime or fault);(违反契约、过失的)罚款,追缴金(penalty,fine). 2(俱乐部、游戏等)对犯规者的小额罚款(trivial fine). 3 (1)罚物游戏的抵押物:参加游戏者以物品代替罚金,当要索回时,常被迫做滑稽的表演. (2)[pl.]罚物游戏. 4(权利、名誉等的)失效、丧失.——*adj.*(因被罚而)丧失了的(that has been lost or given up as a penalty).——*vt.*(因犯罪、过失等受罚而)丧失(所有权)(lose the right to),被没收,(因受罚而)丧失(财产等)(be deprived of,have to pay).
fór·fei·ture[-tʃə/-tʃər][-tʃɚ]*n.*

for·fend [fɔːfénd/fɔr-][forˋfɛnd]*vt.*《古》避免(avert,keep away),防止(prevent).

for·gath·er [fɔːgǽðə/fɔrgǽðər][forˋgæðɚ]*vt.* 1 集合,会合(assemble,meet together) 2 交际,交往(associate). 3(偶然)相遇.

for·gave [fəgéiv/fər-][fɚˋgev]*v.* forgive 的过去时.

forge[1] [fɔːdʒ/fɔrdʒ][fɔrdʒ]*n.* 1(铁匠铺的)熔炉(blacksmith's hearth or fireplace with bellows). ✽ 2 铁匠铺(smithy). 3 高炉(furnace or hearth for melting or refining metal),铁工厂.——*vt.* 1 打(铁),锻造(shape by beating in fire and hammering). 2 虚构(故事),捏造(谎言)(fabricate,invent). 3 伪造(钱币)(make in fraudulent imitation),伪造(文书)(imitate in writing).
fórg·er *n.*

forge[2] [fɔːdʒ/fɔrdʒ][fɔrdʒ] *vi.*(船)徐缓地[稳定地]前进(make way or advance gradually or steadily).
forge ahead(比赛等)领先(take the lead),冲刺(move forward rapidly).

for·ger·y [fɔ́ːdʒəri/fɔ́r-][ˋfɔrdʒərɪ] *n.* 1〖法律〗(文件等的)伪造(forging,counterfeiting,or falsifying). 2 伪造品,仿造品(spurious thing),(尤指)伪造文书[签名].

:**for·get** [fəgét/fər-][fɚˋgɛt] *v.*(**-got;-gotten**,《美·古·诗》**-got; getting**)——*vt.* 1 忘却,忘记(lose the remembrance of)〈*that*+从句,*doing*〉:——*forget a person's name* 忘了某人的名字/*I forget that he was coming.* 我忘了他要来. 2 遗忘(做某事)(neglect)〈*to do*〉:——*Don't forget to post the letters.* 不要忘了寄信./*forget one's keys* 忘了带钥匙. 3(故意地)忘记,不再去想(put out of one's mind,cease to think of):——*Let's forget our quarrels.* 让我们忘掉我们的争执吧. 4 忽略,疏忽(overlook,slight):——*forget one's duties* 玩忽职守 5 [反身用法](1)不顾私利(neglect one's own interests). (2)失态. (3)《古》忘我.——*vi.* 忘记〈*about*〉:——*forget about turning off the television* 忘记关掉电视.
forget and forgive(对他人的过失等)既往不咎.
for·gét·ful *adj.* **for·gét·ful·ly** *adv.*
for·gét·ful·ness *n.*
forgét-me-nòt (*n.*) 勿忘草:紫草科勿忘草属(*Myosotis*)植物的通称,特指勿忘草(*M. palustris.*)形小,中心开黄绿色的花. ✽
[古英语 *forgietan*(*for* - away+*gietan* 捉)"忘却"之意]

·**for·give** [fəgív/fər-][fɚˋgɪv] *vt.* (**-gave;-given;-giving**) 1 原谅,宽恕(pardon):——*forgive one's enemy* 宽恕敌人/*Forgive us our trespasses.* 原谅我们的侵人. 2 放弃(索讨债务)(let off):——*forgive a person his debt* 放弃(向某人)索债.
for·gív·a·ble *adj.* **for·gíve·ness** *n.* **for·gív·ing** *adj.*
for·gív·ing·ly *adv.* **for·gív·ing·ness** *n.*

for·gi·ven [fəgívən/fər-][fɚˋgɪvən] *v.* forgive 的过去分词.

for·go [fɔːgóu/fɔr-][forˋgo] *vt.* (**-went; -gone** [-gɔ́n,-gɔ́ːn][-ˋgɑn,-ˋgɔn]) 戒绝,戒除(abstain from);弃绝(go without);放弃;作罢(relinquish).

for·got [fəgɔ́t/fərgɑ́t][fɚˋgɑt]*v.* forget 的过去时.

for·got·ten [fəgɔ́tən/fərgɑ́t-][fɚˋgɑtn̩]*v.* forget 的过去分词.

for·int [fɔ́ːrint][ˋfɔrɪnt] *n.* 福林:匈牙利的主要货币单位,=100 菲勒(filler).

:**fork** [fɔːk/fɔrk][fɔrk] *n.* 1(餐桌用的)叉子:——*eat with a kinfe and fork* 用刀叉吃东西(→图 SPOON). 2(农业用的)草叉,耙. 3 音叉(tuning-fork). 4 分叉的树. 5 叉状物;(人体的)胯股,(道路的)岔口,(树、蔓等的)分枝处,(自行车的)股叉.
——*vt.* 以叉举起[搬运,挖掘,投掷].
——*vi.* 成叉形,分岔,分枝(have or develop branches).
fork out [*over*,*up*]《俗》交出(hand over);支付(pay).
forked *adj.* 叉状的,分叉的,分岔的.
fórk-lìft(*n.*)叉式升降机铲车:把叉状的铁板插入货物之下,将货物举起或搬运的装置.
fork lunch(**eon**)[**supper**](简便餐厅)只需用叉子的自助午餐[晚餐].
[古英语 *forca*←拉丁语 *furca*. 自近代始有"餐点用叉子"的涵义,在中世纪吃饭只用刀子]

for·lorn [fəlɔ́ːn/fərlɔ́rn][fɚˋlɔrn] *adj.* 1 绝望的,无望的(desperate,hopeless). 2 被抛弃的,被遗弃的(abandoned,forsaken). 3《诗》被剥夺的,丧失的(deprived)〈*of*〉. 4 悲惨的,可怜的(in a pitiful condition, of a wretched appearance).
for·lórn·ly *adv.* **for·lórn·ness** *n.*

for·lorn hope 1 孤注一掷的举动,绝少成功希望的计划(desperate enterprise). 2 渺茫的希望,微乎其微的希望(vain hope).
[荷兰语 *verloren hoop*(*verloren* 已丧失的,*hoop* 原为"敢死队")]

:**form** [fɔːm/fɔrm][fɔrm]*n.* 1 形体,形状,外貌(shape,arrangement of parts,visible aspect);体态,姿态(shape of the body):——*a well-proportioned form* 均匀的体态.
2(物的)存在方式,形式(mode):——*a form of government* 某种政体.
3(生物的)种,种类,品种(species,kind,variety).
4〖语法〗(与意义(meaning)相对的)字形,语形:——*the plural form* 复数形式.
5(文学、音乐的)表现形式(arrangement and style):——*in the form of a drama* 戏剧的形式上.
6(各零件的)正确装配程序.
7 习惯性的方法[程序].

forge[1]/熔炉
图为英国萨福克(Suffolk)郡布兰兹斯顿(Brandeston)的铁匠铺工作房,那里放置着熔炉、铁砧、风箱等工具.将金属依要求的形状加以铸造的工作,现已由精致灵巧的机械取代手工.





forget-me-not/勿忘草
原产于欧洲，生于温带地方.名称源于德语“勿忘我”(Vergissmeinnicht).

8 老套话，惯用语(set or fixed order of words).
9 (登记)用纸，表格：——*fill out* [*in*] *an application* 填写申请表格.
10 《俗》犯罪记录(criminal record).
11 表面形式，虚礼(formality)；仪式(ceremony)；礼节(behavior according to rule or custom)：——*as a matter of form* 形式上，礼貌上.
12 健康和训练情况(condition of health and training)；精神愉快(good spirits)：——*be in good* [*out of*] *form* 健康情况良好[欠佳].
13 (英国中等学校的)年级，级(class in a school). ▶ 自 the first form(一年级)起至 the sixth form(6年级).
14 〖哲〗(1)(哲学上与物质(matter)相对的)形式.(2)(康德哲学等的)形式：对于认识的对象赋予实质性与客观性的主要因素.
15 无靠背的长凳(long seat without a back, bench).
16 〖印刷〗= forme.
17 兔子洞.
——*vt.* 1 作成，形成(fashion, mould)(*into, from*)：——*form clay into a cup* 以黏土制杯.
2 组织(公司等)(organize)(*into*)：组成，作成，制作(frame, make, produce)：——*form a literary club* 组织一个文艺社.
3 训练，锤炼，教导(train, instruct)：——*form the character of young people* 锤炼年轻人的品性.
4 养成(习惯)(develop)：——*form a good habit* 养成好习惯.
5 构想(言词)；想出(观念、意见)(conceive)；下(判断)：——*form an opinion* 想个意见.
6 缔结(同盟)(contract)：——*form an alliance with* …与…结盟.
7 作为…的构成要素，为…的一员(be the material of, make one or part of)：——*form part of* 成为…要素.
8 变成…：——*Water forms ice when it freezes.* 水冻结时就变成冰.
9 〖军〗整队(draw up in order)，排成…队形：——*form a regiment into four lines* 将1团排成4列.
——*vi.* 1 形成(assume shape)；凝固(become solid)：
——*The early frost formed yesterday.* 昨下初霜.
2 〖军〗整队.
bad form 无礼.
good form 有礼，合乎礼节.
[古法语 *forme*←拉丁语 *forma*(模型，形，美)]

·**for·mal** [fɔ́:məl/fɔ́r-][ˋfɔrml] *adj.* 1 形式的，外形的，外表的(of the outward form, shape, etc.).
2 正式的，依据规则[习俗]的：——*a formal decision* [*contract, receipt*] 正式的决定[契约，收据].
3 合乎礼仪的，公式的；因袭的(required by convention)：——*a formal call* 正式的拜访.
4 敷衍的，表面[形式]上的(*having the form without the spirit*)：——*a formal Christian* 形式上的基督徒.
5 拘泥于形式的，严格的(stiff, precise). ——*a formal man* 拘谨的人.
6 整齐的，井然有序的；均衡的.
7 〖形而上学〗形式的，形相的；〖逻〗形式上的.
fór·mal·ly *adv.*

for·mal·de·hyde [fɔ:mǽldihàid/fɔr-][fɔrˋmældəˌhaɪd] *n.* 〖化〗甲醛(CH_2O)：有特殊刺激味的无色气体，其水溶液供作消毒剂用.

for·ma·lin [fɔ́:məlin/fɔ́r-][ˋfɔrməlɪn] *n.* 〖化〗甲醛液，福尔马林：含有37%甲醛的水溶液.

for·mal·ism [fɔ́:məlizəm/fɔ́r-][ˋfɔrmḷˌɪzəm] *n.* 形式主义(excessive adherence to prescribed forms).
fór·mal·ist *n.*
fòr·mal·ís·tic *adj.*

for·mal·i·ty [fɔ:mǽliti/fɔr-][fɔrˋmælətɪ] *n.* (pl. **-ties**) 1 严守礼节，拘泥形式(conformity to rules, propriety).
2 仪式，形式上[正式]的手续(ceremony, formal procedure).
3 形式上的行为[礼节]，礼仪(formal or ceremonial act).
4 礼貌[习俗]上该做之事(requirement of etiquette or custom).
5 拘泥形式，拘束，规规矩矩(being formal, precision, stiffness).

for·mal·ize, -ise [fɔ́:məlàiz/fɔ́r-][ˋfɔrmḷˌaɪz] *vt.* 1 使定形(give a definite shape to). 2 使(文书)正式化(give legal formality to)；使合礼仪(make ceremonious, precise, or rigid)；使成形式化(imbue with formalism).

for·mat [fɔ́:mæt/fɔ́r-][ˋfɔrmæt] *n.* (**-tt-**) 1 (书籍的)版面，开本(shape and size). 2 排列等的形式(style of arrangement, etc.)

for·ma·tion [fɔ:méiʃən/fɔr-][fɔrˋmeʃən] *n.* 1 形成，组成，编成，成立(forming, being formed).
2 形成之物，组成之物(thing formed).
3 结构，构造(arrangement of parts, structure).
4 〖军〗队形(disposition of troops)；(船、飞机等的)编队(formal arrangement of ships, airplane, etc.).
5 〖地质〗层系：地层分类上的单位，属于拥有共同特征的地层集合体.

form·a·tive [fɔ́:mətiv/fɔ́rm-][ˋfɔrmətɪv] *adj.* 1 使成形的，造型的(serving to form). 2 形成的，组成的(of formation). 3 〖语法〗(字尾等)构成字的(used in forming words).
——*n.* 〖语法〗(字尾等)构成字的要素(formative element).

forme [fɔ:m/fɔrm][fɔrm] *n.* 《英》〖印刷〗1 印版：由若干活字版组成的、供印刷用的版(→图 PRINT). 2(印刷晒版用的)胶片.

·**for·mer** [fɔ́:mə/fɔ́rmər][ˋfɔmɚ] *adj.* 1 往昔的，从前的，原来的(of the past or an earlier period)：——*in former times* 往昔. 2[加冠词 the](二者之中)前述的，前者的(first or first mentioned of two)(⟷*latter*). ▶ 通常后述时省略相同的名词，前加冠词以代表之.——*We keep horses and cattle: the former for riding, the latter for food.* 我家饲养马和牛，前者供骑乘用，后者供食用.

·**for·mer·ly** [fɔ́:məli/fɔ́rmərli][ˋfɔrmɚlɪ] *adv.* 往昔，从前，先前.

for·mic [fɔ́:mik/fɔ́r-][ˋfɔrmɪk] *adj.* 〖化〗蚁酸的，甲酸的.
formic acid 〖化〗蚁酸，甲酸(HCOOH)：无色，具有刺激味的挥发性的酸，存在于蚂蚁排出的体液中.用作鞣皮，电镀以及染色的还原剂.

For·mi·ca [fɔ:máikə/fɔr-][fɔrˋmaɪkə] *n.* 福米卡塑料贴面：用作装潢材料，性耐久.
[商标名称]

for·mi·da·ble [fɔ́:midəbl/fɔ́r-][ˋfɔrmɪdəbḷ] *adj.* 1 可怕的，令人畏惧的(to be dreaded). 2 难以克服的，艰难的(likely to be hard to overcome, or deal with). 庞大的[多的]. **fór·mi·da·ble·ness** *n.*
fór·mi·da·bly *adv.*

form·less [fɔ́:mlis/fɔ́rm-][ˋfɔrmlɪs] *adj.* 没有形状的，不成形状的(shapeless)，无规定形式的，无一定形式的(without determinate or regular form).
fórm·less·ly *adv.* **fórm·less·ness** *n.*

For·mo·sa [fɔ: móusə/fɔr-][fɔrˋmosə] 福摩萨：昔日西方人对中国台湾的称呼.
[葡萄牙语←formosus(美丽的)]

for·mu·la [fɔ́:mjulə/fɔ́r-][ˋfɔrmjələ] *n.* (pl. **-lae** [-li:][-lɪ], **-las**) 1 客套语，俗套语(set form of words).
2 (仪式等的)惯用语，礼词，祭文.
3 传统的方法[信仰](conventional usage or belief).
4 (药的)处方，处方，配方；(烹调的)食谱(recipe).
5 〖数学〗公式，方程式(rule or statement in algebraic symbols).
6 〖化〗式.
7 图表(tabulation of certain facts by symbols and figures).
8 赛车等级：赛车中依引擎排气量所作的分类.
fór·mu·lar·ize, -ise *vt.*
fòr·mu·lar·i·zá·tion, -sá- *n.*
[拉丁语 *forma*(形)的指小词]

for·mu·lar·y [fɔ́:mjuləri/fɔ́rmjulèəri][ˋfɔrmjəˌlɛrɪ] *n.* (pl. **-ies**)(医药的)处方，公式集(collection of formulas)；〖教会〗仪式书(document or book of set forms).
——*adj.* 公式的，规定的(in or of formulas).

for·mu·late [fɔ́:mjulèit/fɔ́r-][ˋfɔrmjəˌlet] *vt.* 1 使公式化，用公式表示(reduce to or express in a formula). 2 明确地叙述，有系统地陈述(set forth systematically).
fòr·mu·lá·tion *n.*

for·mu·lism [fɔ́:mjulizəm/fɔ́r-][ˋfɔrmjəˌlɪzṃ] *n.* 公式[形式]主义.
fór·mu·list *n.* **fòr·mu·lís·tic** *adj.*

for·ni·cate [fɔ́:nikèit/fɔ́r-][ˋfɔrnɪˌket] *vi.* (未婚男女)发生性关系.
fòr·ni·cá·tion *n.* 1 (尤指未婚男女的)自愿性行为(voluntary sexual intercourse). 2 〖圣〗奸淫(adultery). **fór·ni·cà·tor** *n.*

for·nix [fɔ́:niks/fɔ́r-][ˋfɔrnɪks] *n.* (pl. **-nices** [-nisi:z][-nɪsɪz]) 1 〖解〗穹隆：脑中心前后呈弧状的部分. 2 〖植〗(花冠的)弓形部位(small elongation of the corolla). 3 〖贝类学〗双壳贝类顶下的穹隆.

for·rel [fɔ́rəl/fɔ́r-][ˋfɔrəl] *n.* :→ FOREL.

for·sake [fəséik/fər-][fɚˋsek] *vt.* (**-sook** [-súk][-ˋsuk]; **-saken**) 1 背弃(信仰、主义等)，弃绝(恶习)(give up, renounce). 2 抛弃，放弃(withdraw help or companionship from).



forum / **公共集会广场**
罗马公共集会广场的遗迹,位于卡皮托利诺(Capitoline)与巴拉丁(Palatine)两山丘间,是古罗马人的生活中心.

for·sooth [fəsúːθ/fər-][fəˋsuθ] *adv.* 《古·反语·轻蔑语》实在地,的确地(truly, in truth, no doubt).

For·ster [fɔ́ːstə/fɔ́rstər][ˋfɔrstɚ] **Edward Morgan** ~福斯特(1879~1970):英国小说家,著有《霍华德斯·安德》(*Howards End*)、《印度之行》(*A Passage to India*)等作品.

for·swear [fɔːswέə/fɔrswέər][fɔrˋswεr] *vt.* (**-swore** [-swɔ́ː/-swɔ́r][-ˋswɔr]; **-sworn** [-swɔ́ːn/-swɔ́rn][-ˋswɔrn] **1** 发誓戒除(abjure, renounce on oath). **2** [用于过去分词]伪证(perjured). **3** [反身用法]作伪证(swear falsely).

for·sy·thi·a [fɔːsáiθiə/fɔrsíθiə, -sái-][fɔrˋsɪθɪə] *n.* 连翘:木犀科连翘属(*Forsythia*)园艺用灌木的通称.早春开出鲜黄色的钟状花朵.✽
[近代拉丁语,源自英国植物学家福赛思(W. *Forsyth*)(1737~1804)之名]

·fort [fɔːt/fɔrt][fɔrt] *n.* **1** 城堡、堡垒:拥有防护设备的坚固建筑物. **2** (以前设有城堡的北美洲的)贸易站(trading-station).

for·ta·lice [fɔ́ːtəlis/fɔ́r-][ˋfɔrtəlɪs] *n.* **1** 外堡,小堡(small outwork of a fortification, small fort). **2** 《古》要塞,堡垒(fortress).

forte[1] [fɔːt/fɔrt][fɔrt] *n.* **1** (人的)长处,特长,擅长(person's strong point). **2** 〖击剑〗剑身自剑柄至中央的最强部分.

for·te[2] [fɔ́ːti/fɔ́r-][ˋfɔrtɪ] *adv.* 〖音乐〗强音地,强地(loudly). ——*adj.* 强音的. ——*n.* 强音记号;强音的乐曲[乐章].
double forte 双强音,极强音(very loudly).
forte piano 〖音乐〗强弱(开始强,随即弱)(loudly then immediately softly).
[意大利语]

·forth[1] [fɔːθ/fɔrθ][fɔrθ] *adv.* **1** 向前地(forwards);自…以后(on wards in time):——*from this time forth* 今后,从此以后. **2** 向前,向看得见的地方(forward, into view):——*come forth* 出现. **3** 向外,向户外(out from home, etc.).
and so forth …等等(and so on, and the like).
back and forth 来回地,反复地(to and fro).

Forth[2] [fɔːθ/fɔrθ][fɔrθ] [加冠词 the]福斯河:英国苏格兰东部的河流,在爱丁堡(Edinburgh)附近注入北海.

forth·com·ing [fɔ̀ːθkʌ́miŋ/fɔ̀rθ-][ˌfɔrθˋkʌmɪŋ] *adj.* **1** 即将出现的,即将来临的(about to come forth, approaching). **2** (必要时)随要随有的,备用着的(produced when wanted). **3** (人)消息灵通的,反应灵敏的(informative, responsive).

forth·right [*adj.* fɔ́ːθràit/fɔ́rθ-; *adv.* ⌣⌣][*adj.* ˋfɔrθˌraɪt; *adv.* ˌfɔrθˋraɪt] *adj.* **1** 一往直前的,直进的(going straight). **2** 直率的,直言不讳的(outspoken);不可动摇的(unswerving);决然的,果断的(decisive). ——*adv.* **1** 一往直前地(straight forward). **2** 《古》立即(immediately).

forth·with [fɔ̀ːθwíθ,-wíð/fɔ̀rθ-][ˌfɔrθˋwɪθ] *adv.* 立刻,即刻(immediately, without delay).

for·ti·fi·ca·tion [fɔ̀ːtifikéiʃən/fɔ̀r-][ˌfɔrtəfəˋkeʃən] *n.* **1** 要塞,防御,强化(fortifying). **2** [通常 pl.](堡垒、塔等的)防御工事(defensive work).

for·ti·fy [fɔ́ːtifài/fɔ́r-][ˋfɔrtəˌfaɪ] *vt.* **1** 巩固,强化(组织、结构)(strengthen the structure of). **2** (在肉体上,精神上)加强,激励(strengthen, encourage). **3** (城市等)设防御工事(provide with defensive works);设防. **4** (对酒类)加酒精使之更烈(strengthen with alcohol). **5** (食物中加维他命)提高营养价值(increase the nutritive value of). **6** 《古》确定,确证,证实(传说等)(corroborate). ——*vi.* 构筑防御工事(erect fortifications).
[后期拉丁语 *fort ficare*(←拉丁语 *fortis* 坚强的)]

For·tin·ba·rom·e·ter [fɔ́ːtin/fɔ́r-][ˋfɔrtɪn] 福廷型气压计:水银气压计的一种(→图 BAROMETER).
[源于制造者法国人福廷(J. *Fortin*)(1750~1831)之名]

for·tis·si·mo [fɔːtísimòu/fɔr-][fɔrˋtɪsəˌmo] *adv.*, *n.* (pl. **-mos**, **-mi** [-miː][-mi]), *adj.* 〖音乐〗——*adv.* 极强地,非常强地(very loudly). ——*n.* 极强,极强的乐曲[乐章]. ——*adj.* 极强的.



forsythia / **连翘**
亦称为金铃(golden bells),生长在气候温暖的地方,广被栽培为园艺植物.

for·ti·tude [fɔ́ːtitjùːd/fɔ́rtitjùːd][ˋfɔrtəˌtjud] *n.* (承受痛苦、逆境的)勇气,不屈不挠的精神(courage in pain or adversity).

·fort·night [fɔ́ːtnàit/fɔ́rt-, -nit][ˋfɔrtnaɪt] *n.* **1** 两星期(two weeks):——*a fortnight's holiday* 两周的假期. **2** 自…起两星期:——*Tuesday fortnight* 两星期后[前]的星期二.
fórt·nìght·ly *adj.*, *adv.* 两星期一次(的),隔周的[地].

For·tran [fɔ́ːtræn/fɔ́r-][ˋfɔrtræn] *n.* 〖电脑〗公式翻译程序语言(FORTRAN 语言). [*for*mula *tran*slation]

for·tress [fɔ́ːtris/fɔ́r-][ˋfɔrtrɪs] *n.* 要塞(military stronghold),(驻扎大批军队的)要塞城市(strongly fortified town).

for·tu·i·tous [fɔːtjúːitəs/fɔrtjúː-][fɔrˋtjuətəs] *adj.* 偶然的,偶发性的(happening by chance, accidental).
for·tú·i·tous·ly *adv.* **for·tú·i·tous·ness** *n.*

for·tu·i·ty [fɔːtjúːiti/fɔrtjúː][fɔrˋtjuətɪ] *n.* 偶发事件,意外事件(chance occurrence);偶然,偶发(accident);偶然性(fortuitous character).

·for·tu·nate [fɔ́ːtʃənit, -tju-/fɔ́rtʃə-][ˋfɔrtʃənɪt] *adj.* **1** 幸运的,幸福的(lucky, favored by fortune, prosperous):——*He is fortunate to have such good friends.* 他有那么好的朋友,真是幸运. **2** 好预兆的,有希望的,顺利的(favorable):——*fortunate circumstances* 顺境.

·for·tu·nate·ly [fɔ́ːtʃənitli, -tju- / fɔ́rtʃə-][ˋfɔrtʃənɪtlɪ] *adv.* 好运气地,幸运地,幸福地(luckily, successfully). ▶ 常用于修饰全句.——*Fortunately she escaped being killed in the accident.* 很幸运地,她逃过了那次灾难.

·for·tune [fɔ́ːtʃən, -tjuːn/fɔ́rtʃən][ˋfɔrtʃən] *n.* **1** [sing. 或 pl.](左右凶吉的)运气(luck):——*by good fortune* 由于幸运. **2** (将来的)命运(person's destiny):——*tell fortunes* 算命 / *tell a person his fortune* 为某人算命. **3** (支配人事的)命运,因缘(chance as a power in men's affairs);[F-](手持象征人类荣枯盛衰的纺轮的)命运女神:——*Fortune favors the brave.* 勇者成功. **4** 好运(good luck). **5** 繁荣,富裕(prosperity, prosperous condition). **6** 巨款,财富(large sum of money, wealth):——*a man of fortune* 富人.

make a [*one's*] ***fortune*** 致富，发迹(become rich, prosper).

—*vi.* 1《古·诗》偶然发生(chance, occur).

2 (与…)不期而遇(come by chance)〈*upon*〉.

fórtune-hùnter (*n.*)追求有钱女子的男子，想与富家女结婚男子(man seeking a rich wife).

fórtune-tèller (*n.*)算命者，看相者.

soldier of fortune：→SOLDIER.

:for·ty [fɔ́ːti/fɔ́r-][ˋfɔrtɪ] *adj.* 40 的；40 个的；40 人的，40 岁的. —*n.* 1 40；代表 40 的记号(40、xl、XL). 2 40 个，40 人，40 岁. 3 40 人[个]的组. 4 [pl.](年代的)40 年代，(年龄的)40 岁. 5 [the Forties]《英》(英国的天气预报用语)从挪威西南海岸到苏格兰东北海岸 40 英寻(约 72 米)的深海域.

fór·ti·eth [-tiiθ][-tɪɪθ]*adj.*, *n.*

fòrty-fíve (*n.*). (1). 45 口径连发的手枪(revolver of 0.45 calibre). (2)[the F-]〖英史〗詹姆斯二世被废黜后，保王党人的叛乱，发生于 1745 年.

fòrty-níner (*n.*)《美》1849 年淘金热时期涌往加利福尼亚州(California)采掘黄金的冒险者.

forty winks 午间小睡，打盹(nap).

roaring forties [加冠词 the]四十度带：40°～50°纬度之间盛吹强西风的海洋地带.

fo·rum [fɔ́ːrəm][ˋfɔrəm] *n.* 1〖古罗马〗公共集会广场：古罗马的公众广场或市场、法庭等公事的集会场. ✲ 2 公开讨论会(的场所)(place of or meeting for public discussion). 3 法院，法庭(court, tribunal)；(舆论的)批判，裁判.

·for·ward [fɔ́ːwəd/fɔ́rwərd][ˋfɔrwɚd] *adj.* 1 在前方的，在前进的方向的(lying in front, or in the direction of movement)；向前方的，前进的(on ward or towards the front)：—*the foward horizon* 前方的地平线. 2 (人、意见)先进的，进步的(advanced). 3 (工作等)有进展的：—*be forward in* [*with*]*one's work* 工作正在进展. 4(农作物等)早熟的，(季节来得比平时)早的(well advanced, early)；(人)老成的，早熟的：—*be forward for one's age* 以…的年纪而论是很老成的. 5 大胆的，出风头的：—*a forward woman* 爱出风头的女人. 6〖海〗(船)前部的，船头处的(belonging to the fore part of a ship). 7〖商〗期货的，预约的(relating to future produce)：—*a forward contract* 期货契约. 8《古》积极的(ready, prompt, eager)〈*to do*〉：—*be forward to look after children* 热心照顾小孩.

—*adv.* 1 向前方，向前地(towards the front, in the direction one is facing)；不断地向前；在前面(in advance, ahead)：—*go forward* 走向前. 2 今后，到将来(towards the future)：—*from this time forward* 从今以后. 3 往前面(to the front)：—*come forward* 走出来. 4〖海〗向船的前部，往船头.

carry forward ＝BRING forward(2).

come forward (对工作、地位等)自告奋勇，志愿效力(offer oneself for a task, etc.).

play forward〖板球〗打前锋的前进接球.

put [***set***] ***forward*** 提出，提示，建议.

put oneself forward 出风头(make oneself too conspicuous).

—*n.*〖橄榄球、足球等的〗前锋.

—*vt.* 1 使进展，促进，助长(promote)：—*forward a plan* 推展计划. 2 加速…的成长，人工加速栽培. 3 转送，转寄(信件等)(send on to a farther destination)；发送(商品等)：—*Please forward to 287 Oxford Street.* 请转送到牛津街 287 号.

fór·ward·ly *adv.*

fór·ward·ness *n.*

fór·ward·er *adj.*, *adv.* 更往前的[地]. ▶ 在(戏谑·鄙)常用 **forrader** [fɔ́rədə/fɔ́ːrədər][ˋfɔrədɚ] —*get no forrader* 毫无进展.

forward play〖板球〗前进接球.

·for·wards [fɔ́ːwədz/fɔ́rwərdz][ˋfɔrwɚdz] *adv.* ＝FORWARD.

fossil / **化石**

化石是地质时代生物的遗体或遗迹埋没在地层岩石中，而被保存下来的，图为从石灰岩中发现的腕足类化石.

for·wea·ried [fɔːwíərid/fɔr-][fɔrˋwɪrɪd]，**-worn** [-wɔ́ːn/-wɔ́rn][-ˋworn，-ˋwɔrn] *adj.*《古》精疲力竭的(tried out).

for·went [fɔːwént/fɔr-][fɔrˋwɛnt] *v.* forgo 的过去时.

fosse [fɔs/fɑs][fɑs] *n.* 1 (城堡等的)护城河，壕沟，沟渠(long narrow excavation, canal, ditch, trench). 2〖解〗(骨骼等的)窝，凹(groove, depression).

Fosse Way [加冠词 the]福斯路：从英国的阿克斯明斯特河口(Axminster)通往林肯(Lincoln)的罗马时代道路，因街道两旁挖有壕沟，故名.

fos·sick [fɔ́sik/fɑ́s-][ˋfɑsɪk] *vi.*《澳俗·新西兰俗》搜寻，探求(rummage, search).

fos·sil [fɔ́sil/fɑ́s-][ˋfɑsl] *adj.* 化石的，化石质的. —*n.* 1 化石. ✲ 2 落伍的人[物，想法](person or thing belonging to the past).

fós·sil·ize，-ise *v.* **fòs·sil·i·zá·tion，-sá-** *n.*

[拉丁语 *fossilis*(被掘出)]

fos·so·ri·al [fɔsɔ́ːriəl/fɑ-][fɑˋsorɪəl，-ˋsɔr-] *adj.*〖动〗1 掘穴的(burrowing) 2 用于掘穴的(used in burrowing).

fos·ter [fɔ́stə/fɔ́ːstər，fɑ́s-][ˋfɔstɚ，ˋfɑs-]*vt.* 1 抚育(非亲生之子). 2 助长，促进(encourage, promote the growth of). 3 心怀(感情等)(harbor). 4 适合于…(环境等)(be favorable to). 5《古》看护，爱惜，疼爱(tend with affectionate care).

fós·ter·age *n.* 1 养育养子. 2 寄养孩子的制度，寄养孩子的风俗.

fós·ter·ling *n.* ＝foster child.

fóster-bròther (*n.*)义兄弟.

fóster-child (*n.*)寄养的孩子.

fóster-dàughter (*n.*)养女.

fóster-fàther (*n.*)养父.

fóster-mòther (*n.*)《英》(1)养母(woman who brings up another's child). (2)《英》雏鸡保育器：保育从孵卵器孵出的雏鸡的器具.

fóster-sister (*n.*)义姊妹.

fóster-sòn (*n.*)养子，寄养之子.



Fou·cault [fuːkóu][fuˋko] **Jean Bernard Léon**～傅科(1819～1868):法国物理学家.
Foucault's pendulum〖天文〗傅科摆:证实地球自转的仪器.✽

fouet·té [fwetéi][fweˋte] *n.*〖芭蕾舞〗弗韦泰:一腿以脚趾尖为轴旋转,另一腿抬起作伸展动作,手臂伸张或并拢,以保持身体平衡.[法语]

fought [fɔːt][fɔt] *v.* fight 的过去时、过去分词.

·**foul** [faul][faʊl] *adj.* **1** 令人厌恶的(offensive to the senses);味恶的,有恶臭的:——*a foul smell* 恶臭的气味. **2** 污浊的,污秽的,肮脏的(dirty, soiled):——*foul linen* 肮脏的床单. **3** (空气或水等)污浊的,污染的:——*foul air* 污浊的空气. **4** (道德等)邪恶的,不正的:——*a foul deed* 邪恶的行为. **5** (言语等)粗鄙的,猥亵的. **6** 不公平的,违法的(unfair);(竞赛)犯规的,违规的(against the rules);(棒球)界外的:——*a foul blow* 界外打击. **7** (气候)多雨的(wet);暴风雨的(rough, stormy):——*foul weather* 恶劣的天气. **8** (风)逆的,不顺的(contrary). **9**〖海〗进退维谷的,抛锚的(embarrassed);(绳等)纠缠的,纠结的;有(碰撞)的危险. **10** 阻塞的,填塞的(choked):——*a foul chimney* 烟囱塞住了. **11**〖海〗(船底)有海藻[贝壳]黏着的.
——*n.* **1** (骑马或划船、赛跑等的)相撞(collision). **2** (线等的)纠缠在一起. **3** (竞赛的)犯规,违规. **4**〖棒球〗犯规,界外球.
——*adv.* 违法地,不公平地,违规地(in an irregular way).
——*vt.* **1** 使污秽,弄脏:——*foul one's hands* 弄脏手. **2** 使堵塞:——*foul a chimney* 堵住烟囱. **3** 使(绳等)缠结住,与…纠缠在一起. **4** 与…相撞. **5** 妨碍(block).
——*vi.* **1** 变污秽,变脏. **2** 堵塞. **3** 纠结. **4** 相撞.
fóul·ly *adv.* **fóul ·ness** *n.* **foul brood** 污仔病:蜜蜂的幼虫受细菌感染而得的病,巢内会散发出特有的臭味.
foul fiend [加冠词 the]魔王(the Devil).
foul play (1)(竞赛的)犯规动作.(2)不正当的行为,暴力行为,杀人(murder).

fou·lard [fuːláːd/-lárd][fuˋlard] *n.* 薄绢:用捻线或丝绵织成的斜纹、柔软、有光泽的织物.[法语]

fou·mart [fúːmaːt/-mart][ˋfumart] *n.* 鸡貂(长毛鼬)(polecat).[中古英语,"foul marten (臭貂)"之意]


·**found**[1] [faund][faʊnd] *vt.* **1** 创立,创设(财团、学校、机构)(originate);(尤指基金)设立(set up, establish);建立(都市或建筑物):——*found a school* 创立学校. **2** (建筑物等)打地基,设基础(lay the base of). **3** 根据…来编制(故事、规则等),以…为基础(construct, base)(*on, upon*):——*found a story on facts* 根据事实写成的故事.
——*vi.* (议论等)基于,依存于(rely, base oneself, be based)(*on, upon*).

found[2] [faund][faʊnd] *vt.* **1** 铸,铸造(金属)(melt and mould),熔(玻璃原料)(fuse). **2** 铸造,制造(玻璃制品)(make by melting).

found[3] [faund][faʊnd] *v.* find 的过去时、过去分词.

·**foun·da·tion**[faundéiʃən][faʊnˋdeʃən] *n.* **1** 创立,创设,建设,(尤指基金的)设立(establishing, constituting):——*since the foundation of the school* 自学校创建以来. **2** (由基金而设立的修道院、大学、医院等)基金会,协会(institution):——*the Rockefeller Foundation* 洛克菲勒基金会. **3** (公共设备的)财源,基金(revenue). **4** (建筑物的)根基,基础(solid ground or base);(建筑的)基部(lowest part of a building):——*build up the foundation of a building* 建造建筑物的基部. **5** (思想等的)基础,根据(basis):——*a rumor without foundation* 无事实根据的谣言. **6** 作为基础(屋基)之物. **7**〖美容〗粉底、粉底霜(base). **8** = foundation garment.
on the foundation 领受(财团法人颁发的)奖学金.
foun·dá·tion·er *n.*《英》公费生,领受奖学金的学生.
foundation garment 妇女紧身内衣:以维护体型为目的所穿用的内衣、胸罩、束腰、束腹等.
foundation stone〖建〗根基,(尤指奠基仪式时,竖立的刻有铭文的)基石.

found·er[1] [fáundə/-ər][ˋfaʊndɚ] *n.* (阴性形式为 **foundress** [-ris][-rɪs])设立者,创始者(one who founds an institution);捐赠基金者. **fóund·er·ship** *n.*
founder's kin (在职位选举或优先认股等方面可获特殊照顾的)创办人亲属. **founder's shares** 发起人股票:上市股份公司给创立者的股份,通常和股本分开发行.



Foucault's pendulum /**傅科摆**
因摆的振动方向在空间中是固定的,所以当地球自转时,振动面与地球自转呈相反的方向转动,振动面的转动角速度是 $\omega \sin \phi$(ω 是地球自转的角速度,ϕ 是观测地点的纬度).$1/\sin \phi$ 日正好是一个回转,傅科在巴黎所作的实验,是在长 67 米的细钢丝下端,系上 28 千克的重球,以证明地球自转现象,图为巴黎国立技术博物馆的傅科摆.

found·er[2] [fáundə/-ər][ˋfaʊndɚ] *n.* 铸物匠,铸造者(one who founds metal, glass, etc).

foun·der[3] [fáundə/-dər][ˋfaʊndɚ] *vi.* **1** (建筑物、地面等)坍塌,陷落,沉没(fall down or in, give way). **2** (马因过劳而)倒下(collapse),跛脚跌倒(fall lame),蹒跚(stumble). **3** (船)浸水而沉没(fill with water and sink). **4** (计划等)失败(fail).
——*vt.* **1** 使(马)摔倒,(尤指)因蹄叶炎而跛脚跌倒. **2** 使(船)进水沉没. ——*n.* **1** 蹄叶炎:因过度劳累而导致马蹄发炎. **2** (马的)胸肌风湿症(rheumatism of the chest-muscles).

found·ling [fáundliŋ][ˋfaʊndlɪŋ] *n.* 弃婴(deserted infant of unkown parents). **Foundling Hospital** [加冠词 the]1741 年科拉姆(Capt. Thomas Coram)在伦敦哈顿公园(Hatton Garden)创办的育婴堂.1745 年移往布卢姆斯伯里(Bloomsbury),1935 年又迁至伯克姆斯特德(Berkhamstead).

found·ry [fáundri][ˋfaʊndrɪ] *n.* **1** 铸造,铸制. **2** 铸造工厂(factory where metal, glass, etc., is founded).

fount[1] [faunt][faʊnt] *n.*《诗·修辞》泉(spring, source, fountain);《比喻语》泉源,源.

fount[2] [faunt, fɔnt/faunt, fant][faʊnt, fant],

font[2] [fɔnt/fant][fant] *n.*〖印刷〗活字的一种,指同一型体的一副铅字.

·**foun·tain** [fáuntin][ˋfaʊntn̩,-tɪn] *n.* **1** 泉(water-spring);(江河的)水源(source *of*). **2** (…的)泉源〈*of*〉:——*a fountain of knowledge* 知识的泉源. **3** 喷泉,喷水池;(公园等的)喷水式饮水器.✽ **4** = soda fountain.
fóuntain-hèad (*n.*)(1)水源.(2)源头(original source).
[古代法语 *fontaine*←后期拉丁语 *fontana*(←拉丁语 *fons* 泉),"泉之(水)"之意]

·**foun·tain-pen** [fáuntinpèn][ˋfaʊntn̩,pɛn] *n.* 钢笔.

:**four** [fɔː/fɔr][fɔr] *adj.* 4 的;4 个[人]的,4 岁的.
——*n.* **1** 4:表示 4 的记号(4. ⅳ Ⅳ). **2** 4 个,4 人,

4 岁，4 点钟. 3 (扑克牌)4 点的牌，(骰子等的)4 点. 4 4 人[个]一组. 5 (鞋、西装等尺寸的)4 号. 6 四人赛艇或其选手. 7 〖板球〗得 4 分的一击. 8 [pl.]〖军〗4 排纵队. 9 四人赛艇比赛.

on all fours (1)匍匐而行(crawling on hands and knees). (2)与…符合，吻合，立场一致(completely analogous or corresponding). **fóur-fòld** *adj.*, *adv.*

fóur-bàll (*n.*)〖高尔夫球〗四人团体赛：每组 2 人，4 个选手举行的比赛，各选手用自身的球开球，每一个洞比赛由各组杆数最低者得分.

fóur-cèntred (*adj.*)四心拱的：以四个地方为中心点，所绘成圆弧状拱门的(→图 ARCH).

fountain / 喷水池 图为罗马于 18 世纪建造的喷水池.





four figures (1 000～9 999 的)4 位数.

fóur-flùsh (*n.*)《美》〖扑克牌〗5 张牌中有 4 张是同花的牌.

fóur-flùsher (*n.*). 《美》虚张声势的人，吹嘘者(pretender, bluffer).

fóur-fòoted (*adj.*)4 条腿的.

fóur-hànded (*adj.*)(扑克牌游戏)4 人参加的.

four hundred [加冠词 the]《美》(某地区)社交界的名士(highest social group). ▶ 1890 年前后，活跃于纽约社交界的人士约有 400 人，因而有此语.

fóur-in-hànd (*n.*)(1)(一人驾驶)四匹马拉的马车，一缰四马. (2)《美》(两端垂直，打活结的)领带.

four last things 最后四件事情. ▶ 指死(death)、审判(judgement)、天国(heaven)、地狱(hell).

four-leaf clover (传说会带给发现者幸运的)四叶荷兰翘摇、幸运草.

four-letter word 四字经，猥亵话：难以启齿的有关性或排泄的话语，通常由 4 个单音节字母拼成.

four o'clock 紫茉莉(*Mirabilis jalapa*)(Marvel of Peru)：紫茉莉科的多年生植物，通常傍晚开花，翌晨枯萎.

fóur-pàrt (*adj.*)〖音乐〗四声部的，四部合唱的.

fóur-pènce (*n.*)《英》4 便士.

fóurpènny (*adj.*)《英》值 4 便士的. (*n.*)英国旧时的 4 便士硬币.

fourpenny one 《英口语》一击，殴打(hit, blow).

fóur-pòst (*adj.*)(床)有四根帷柱的.

fóur-pòster (*n.*)有四根帷柱的床：上有顶盖，周围有帷幔遮掩的床(→图 BED).

fóur-pòunder (*n.*)四磅炮：发射 4 磅(约 1.8 千克)炮弹的火炮.

fóur-scòre (*adj.*)《古》80 的(eighty).

fóur-squàre (*adj.*)(1)四方形的(square-shaped). (2)稳固的，坚固的(solidly based, teady).

Four Square Gospel 正方福音派：1915 年，杰弗里斯(Jeffreys)在贝尔法斯特(Belfast)创立的教派.

fóur-stròke (*adj.*)四冲程的：指由吸气、压缩、燃烧、排气等四冲程所形成的内燃机的.

fóur-whèeler (*n.*)(旧时的)四轮马车.

Fou·ri·er [fúəriéi][ˌfurɪˈe] **Charles** ～ 傅立叶(1772～1837)：法国的社会主义者、文学家.

Fou·ri·er·ism [fúəriərizəm][ˈfurɪəˌɪzəm] *n.* 傅立叶主义；傅立叶(Fourier)理想中的共产主义社会体制，他认为社会应再重编，约以 1 800 人为单位，并组织以公有财产制社会主义为模式的农业生产合作村社(Phalansteries).

four·some [fɔ́ːsəm/fɔ́r-][ˈfɔrsəm] *adj.* (苏格兰舞等)四个人一起表演的(performed by four persons together). —*n.* 1 〖高尔夫球〗双打；四人对抗赛，将 4 人分成两组，然后各组交互打一个球的比赛. 2 四人组，一行四人(company or party of four persons).

:**four·teen** [fɔ̀ːtíːn, ⸗ ⸗/fɔ̀r-, ⸗ ⸗][forˈtin, fɔr-] *adj.* 14 的；14 个的，14 人的，14 岁的. —*n.* 1 14；表示 14 的记号(14, xiv, XIV). 2 14 个，14 人，14 岁. 3 14 人[个]一组.

four·teenth [fɔ̀ːtíːnθ, ⸗ ⸗/fɔ̀r-, ⸗ ⸗][forˈtinθ, fɔr-] *adj.* 1 [通常加冠词 the]第十四的，第十四个的. 2 十四分之一的. —*n.* 1 [通常加冠词 the]第十四，第十四个，(月的)14 日. 2 十四分之一.

fourteenth of July [加冠词 the]法国大革命纪念日：为纪念 1789 年 7 月 14 日攻陷巴士底狱的革命纪念日.

:**fourth** [fɔːθ/fɔrθ][forθ, fɔrθ] *adj.* 1 [通常加冠词 the]第四的，第四个的. 2 四分之一的. —*n.* 1 [通常加冠词 the]第四，第四名，(月之)4 日. 2 四分之一. 3 〖音乐〗四度音程；四度和音. 4 [the F-] (1)(亦作 **Fourth of July**)《美》美国独立纪念日，7 月 4 日. (2)(亦作 **Fourth of June**)《英》伊顿学院的乔治三世(George Ⅲ)诞辰纪念日，6 月 4 日. ▶ 当天除举行朗诵会之外，在泰晤士河还有船队的表演. 5 四年级. 6 (汽车)变速第四挡. 7 (考试等)第四名(的人).

fóurth·ly *adv.* 第四，第四号.

fo·ve·a [fóuviə][ˈfovɪə] *n.* (pl. **-ae**[-iː][-ˌi]) 〖解〗1 小窝，凹洞，小凹(small pit). 2 (亦作 **fovea centralis**)中央凹窝：眼网膜黄斑中的小凹，为影像最鲜明处.

·**fowl** [faul][faʊl] *n.* (pl. **fowls**, **fowl**), *v.* —*n.* 1 (亦作 **domestic fowl**)鸡；家禽. ✲ 2 鸡肉；鸟肉(flesh of birds as food)：—*fish, flesh and fowl* 鱼肉、兽肉及鸟肉. 3 鸟(bird)；[集合名词]鸟类：—*sea fowl* 海鸟 / *wild fowl* 野禽. —*vi.* 捕[打]野禽，猎野鸟.

fówl·er *n.* 野禽猎户.

fówling-piece (*n.*)猎枪.

fówl-pèst (*n.*)鸡瘟：由滤过性病原体所引起的传染性疾病.

[古代英语 *fugol*(鸟). 近代始有"家禽"之意]

fowl 鸡
因为鸡蛋与鸡肉的需要量普遍增加，第二次世界大战以后便积极开发适于集约生产的新品种.

foxglove / 毛地黄
玄参科二年生草本或多年生草本植物，茎直立，高约1米，是药用和观赏用的植物.

·**fox**[1] [fɔks, fɑks][fɑks] *n.* **1** 狐：犬科狐属（*Vulpes*）肉食动物的通称. 英国等地以猎兽而加以保护. ✽ **2** 狐皮. **3** 狡猾伶俐的人：—— *play the fox* 要诡计. —— *vi.* 干狡猾的事，用诡计. —— *vt.* **1** 欺骗，欺诈（deceive）；使困惑（puzzle）. **2** [尤指过去分词]使（书页、版画等）变褐色. **fòx-and-géese**（*n.*）一狐十六鹅相追吃的游戏：一人取鹅的棋子16个，对手取狐的棋子一个，在棋盘上进行的游戏. **fóxglòve**（*n.*）毛地黄：玄参科毛地黄属（*Digitalis*）长茎植物的通称. 尤指毛地黄（*D. purpurea*），开紫色或白色的钟形花朵，叶可制强心剂. ✽ **fox hole** 散兵坑：为躲避敌弹，或者为部署射击时，供士兵一人用的战壕. **fóx-hòund**（*n.*）猎狐犬：经品种改良和训练后可用作猎狐的猎犬（→图 DOG）. **fóx-hùnt**（*n.*）猎狐：利用猎犬赶狐的狩猎. ✽ **fóx-tàil**（*n.*）开绿褐色、圆柱形穗花的植物，尤指大看麦娘（*Alopecurus pratensis*）. ✽ **fóx-tèrrier**（*n.*）狐㹴：毛白，上有黑斑，短而平顺，原用于猎狐，现成为观赏用狗. **fóxtròt**（*n.*）（1）狐步舞：4/4拍的交际舞.（2）狐步舞曲.

Fox[2] [fɔks/fɑks][fɑks] **Charles James** ～ 福克斯（1749～1806）：英国政治家，反对庇特（PITT）的政策，谴责买卖奴隶，且提倡议会改革议会.

Foxe [fɔks/fɑks][fɑks] **John** ～福克斯（1516～1578）：英国殉道史学家. 著有《殉道传》（*Actes and Monuments*）（俗称《殉教者书》*The Book of Martyrs*）.

fox·y [fɔ́ksi/fɑ́ksi][ˋfɑksɪ] *adj.* **1** 似狐的（fox-like）；狡猾的，奸诈的（crafty, cunning）. **2** 狐色的，黄[赤]褐色的（fox-colored, reddish brown or yellow）. **3**（绘画等）带有太多红色的（having too many reddish tints）. 颜色过强的（over-hot in coloring）. **4**（因发霉等）变坏的（damaged by mildew, etc.）.

foy·er [fwɑ́ːjei, fɔ́ie-][ˋfɔɪɚ, ˋfɔɪe] *n.* **1**（剧院等的）大厅休息室（→图 THEATER）. **2**（饭店等）正门入口处的大厅（entrance hall）.

fp. 《略》forte piano〖音乐〗强音后立刻转弱音.

F.P. 《略》**1** field punishment 战地刑罚. **2** fire plug 消防栓.

fr. 《略》franc(s) 法郎.

Fr. 《略》Father 神父.

Fr. 《略》**1** French 法国的. **2** Friday 星期五.



Fra An·gel·i·co [frɑ̀ː ændʒélikə][ˌfrɑ ænˋdʒɛlɪkə] → ANGELICO.

frac·as [frǽkɑː/fréikəs][ˋfrekəs] *n.*（pl. **fracas** [-ɑːz][-ɑz]）大声叫嚷，吵闹，争吵（noisy quarrel, row）.

·**frac·tion** [frǽkʃən][ˋfrækʃən] *n.* **1** 小部分，小块，少量（small piece or amount, scrap）：—— *a fraction of truth* 一小部分事实. **2**〖数学〗分数. **3**〖教会〗分切圣餐面包的仪式. **4** 分馏物：经由分馏，自混合物中分解出来的物质.

fráction·al *adj.* **fráction·al·ly** *adv.*

improper fraction〖数学〗假分数：分子比分母大或相等的分数.

proper fraction〖数学〗真分数：分子较分母小的分数.

vulgar fraction〖数学〗普通分数，简分数：将分子与分母书写于横线上下的分数.

frac·tion·ate [frǽkʃənèit][ˋfrækʃənˌet] *vt.*（用蒸馏等方法将混合物）分离，分馏.

fràction·á·tion *n.*

frac·tion·ize, -ise [frǽkʃənàiz][ˋfrækʃənˌaɪz] *vt.* 分成小部分[小块]（break up into fractions）.

frac·tious [frǽkʃəs][ˋfrækʃəs] *adj.* **1** 难以处理的，难以驾驭的（unruly）. **2** 易怒的，暴躁的（cross, peevish）.

frác·tious·ly *adv.* **frác·tious·ness** *n.*

frac·ture [frǽktʃə/-tʃər][ˋfræktʃɚ] *n.* **1** 破碎，破损（breaking, breakage）. **2** 骨折（→图 BONE）. **3** 裂口，裂缝. **4**（以铁槌敲碎矿物的）断面，断口. **5**〖语言学〗(1)语音割裂：受其后的辅音影响，单元音转变为双元音.(2)（因音的分裂而产生的）复合元音（diphthong）. —— *vt.* 使骨折；弄碎，毁坏，破碎（break the continuity of, crack）. —— *vi.* 骨折，破碎，毁坏，破裂。

fr(a)e·num [fríːnəm][ˋfrinəm] *n.*（pl. **-na**）〖解〗系带：约束器官活动的小系带或膜状褶。
[拉丁语，"马勒"之意]

frag·ile [frǽdʒai/-dʒil][ˋfrædʒəl] *adj.* **1** 易坏的，易折断的，易碎的（easily snapped or shattered）. **2** 软弱的，脆弱的，易坏的（weak, perishable）. **3**（体质等）纤弱的，虚弱的（of a delicate frame or constitution）. **fra·gil·i·ty** [frədʒíliti][frəˋdʒɪlətɪ] *n.*

fox[1] / 狐
狐的听觉及嗅觉均极敏锐，狩猎时快速而有技巧，可轻易捉住逃窜的兔子. 因其反应灵敏，动作迅速，极不易为人所捕获. 多分布在欧洲、亚洲、北非、北美等森林地带，狐皮是贵重的皮货，尤其赤狐（red fox）及北极狐（Arctic fox）的皮，其毛柔软细长，是皮货中的极品.







fox-hunt / 猎狐
英国贵族多拥有广大的山地，他们在自己的领地内豢养很多野兽，特别是狐．每年秋冬期间，大家骑着马追捕由猎狐犬驱赶的野兽．

·**frag·ment** [frǽgmənt][ˋfrægmənt] *n.* **1** 碎片，断片，破片(part broken off)：——*the fragments of a broken dish* 破盘子的碎片．**2** 残余物，不完整品．**3** 残篇，断简，未完成的遗稿．

frág·men·tar·y [-təri/-tèəri][-ˌtɛrɪ] *adj.* 破片的；残缺不全的，不完整的，片断的．

frag·men·ta·tion [frægməntéiʃən][ˌfrægmənˋteʃən] *n.* 破碎，粉碎．
fragmentation bomb 杀伤炸弹：爆炸时，会产生许多小碎片的炸弹．

·**fra·grant** [fréigrənt][ˋfregrənt] *adj.* **1** 芳香的，馥郁的(sweet-smelling)：——*fragrant flowers* 芳香的花．**2** 愉快的，快乐的：——*fragrant memories* 快乐的回忆．

frá·grance *n.* 芬芳，芳香(perfume)．

frail[1] [freil][frel] *n.* **1**(装无花果、葡萄干等)灯芯草编织的灯芯草篓(rush basket)．**2**(葡萄干)一灯芯草篓的分量．

·**frail**[2] [freil][frel] *adj.* **1**(体质等)羸弱的，虚弱的(in weak health)：——*a frail child* 虚弱的小孩．**2** 脆弱的；虚幻的：——*frail bliss* 虚幻的幸福．**3** 意志薄弱的，易受诱惑的(unable to resist temptation)；(女子)不贞的．

fráil·ty *n.* **1** 脆弱，虚幻无常：——*the frailty of human life* 人生的虚幻无常。**2** 意志薄弱．**3** 缺点，弱点(fault，weakness)．
[拉丁语 *fragilis* (易受毁坏的)．与 FRAGILE 同一语源]

fraise[1] [freiz][frez] *n.*〖军〗筑有铁蒺藜(或木桩)的防御工事；堡垒周围打上尖桩，作横或斜的排列，用以防御敌人．

fox-tail/ 看麦娘
禾本科看麦娘属植物，高约 30 厘米，全株呈白绿色，穗多且有纤细的芒，多群生于湿地或农田．

fraise[2] [freiz][frez]*n.*〖机〗扩孔钻:扩大孔穴的工具(tool for enlarging a circular hole);铣刀;铣齿轮齿的工具.


F. R. A. M. 《略》Fellow of the Royal Academy of Music 英国皇家音乐学院会员.

fram·b(o)e·si·a [fræmbiːziə][fræmˋbiziə] *n.*〖医〗热带莓疹,雅司病(YAWS).

·**frame** [freim][frem] *n.*, *v.* (framed; framing)——*n.* **1** (建筑物的)构架:——*the frame of a house* 房屋的构架.✽
2 (人、动物的)身体,体格(body).骨骼:——*a man of solid frame* 体格强健的男子.
3 构造物(structure).
4 结构,组成(construction, constitution, build);组织,机构,体制(established order, system):——*the frame of administration* 行政机构.
5 框架(case or border enclosing a picture);(窗、眼镜等的)框,框架:——*a window frame* 窗架.
6《庭园设计》(栽培植物用的)框架,温床.
7 心境,情绪,心情(temporary state)〈*of*〉:——*in a sad frame of mind* 以悲伤的心情.
8 (自行车的)构架,骨架;(汽车等的)底盘,车身骨架.
9 蜜蜂巢(箱)的巢框.
10 (1)《电影》(影片的)一个画面.(2)《电视》帧:由连续扫描线送出的一个完整画面.
11《台球》(1)摆球用的三角架木框.(2)排成三角形的球.(3)(将球全部打进球袋为止)比赛的一局.
12《保龄球》记分格.
——*vt.* **1** 制作…的骨架,组成(construct):——*frame a ship* 造船. **2** (为符合某种目的)筹划,计划,处置(shape, direct, dispose);使适合于…,使符合于…(adapt, fit)〈*to*, *into*〉:——*a structure framed toresist bombing* 能耐轰炸的建筑物. **3** 订

frame / 构架


随着钢铁等合金在建筑业中的广泛采用,建造建筑物构架的新方法也得到了发展,现已研制出具极高强度和刚性的构架,屋内几乎无需支柱来支撑.在构架的构造方面,三角形组成的球形圆顶或双层构架的运用,解决了支持重量强度的问题.







France[1] / 法国

面积约 544 000 平方公里,是西欧各国中面积最大的国家.该国地形甚为复杂,周围几乎都由群山环绕,中央则是广大的平原.左上图是隔着阿尔卑斯山谷,眺望柯尔迪斯兰(Col D'lseran)山口的景色,左下图是罗讷河谷地的阿维尼翁(Avignon),圣委内塞桥建于罗马时代,民谣《阿维尼翁之桥》使该桥闻名于世.







立，制订，起草（计划等）(contrive, devise, invent)；作，归纳（文章、理论等）(compose)：——*frame a plan* 拟订计划/*frame a sentence* 造句. **4** 说出（话）. **5** 装框，加框于…；成为…的框：——*frame a picture* 把图画装框. **6**《俗》枉加罪名于（某人），诬陷某人. **7**《古》抱有（某想法等），想象(conceive, imagine).

frame acrial 框形天线.

fráme-hòuse (*n*). 木板房.

frame of reference 参考标架.（1）《物理》制定现象的位置与时间所用的坐标系.（2）作为知觉或逻辑判断等标准的界限.

fráme-sâw(*n*). 框锯：在框架上装数枚薄刃，以垂直往返的动作切割物品的锯.

fráme-ùp(*n*).《口语》阴谋，陷害，诬陷.

fráme-wòrk(*n*). 框架，骨架.

[古英语 *framian*(← *fram* forward)，"进展，有用"之意]

franc [fræŋk][fræŋk] *n*. **1** 法郎：法国、比利时、瑞士等国的主要货币单位. **2** 法郎：摩洛哥的辅币单位，=1/100 迪拉姆(dirham). **3**《史》（古代法国的）法郎金[银]币.[法语. 源于 Jean de Bon 在位期间(1350～1364)所铸造的金币，上有 *Francorum Rer*(法兰克王)的铭记].

:**France**[1] [frɑːns；美+fræns][fræns] 法国：位于西欧的共和国. 1789～1793 年爆发大革命，王权被废止，第一共和国成立，1799 年拿破仑(Napoleon)推翻法国革命政府，1804 年建立法兰西第一帝国. 1814 年波旁王朝复辟，但于 1830 年的革命中再被推翻. 1848 年革命又起，建立第二共和国. 1852 年拿破仑之侄成立第二帝国，自封拿破仑三世(Napoleon Ⅲ). 1870 年普法战争惨败后，人民群起推翻拿破仑三世，建立第三共和国并成立国会. 二次大战期间法国为德国纳粹所占领，战后于 1945 年施行第四共和国宪法. 1958 年戴高乐任总统后开始第五共和国，直到今日. 首都巴黎(Paris). ✲

France[2] [frɑːns；美+fræns][fræns] **Anatole** ～ 法朗士(1844～1924)：本名(Jacques Anatole Francois Thibault). 法国小说家、散文家、批评家，1921 年获诺贝尔文学奖.

fran·chise [frǽntʃaiz][ˋfræntʃaɪz] *n*. **1**《主史》（免除义务或受司法权管制等的）特许. **2**（给予个人、公司等的）特权，特许(privilege or exceptional right)；《美》（国家给予公益事业等的）免除赋税的特权，许可. **3**（厂商授与特定商家的）独占的经销权. **4** 公民权，（法人团体的）会员权(full membership of a State or corporation). 市民权(citizenship). **5**［加冠词 the］（尤指公众选举议员的）选举权(right of voting at a public election)；选举资格条件. ——*vt*. 给予（个人、公司等的）特权[市民权，选举权，独占的经销权].

Fran·cis Ⅰ [frɑ́ːnsis；美+frǽn-][ˋfrænsɪs](*Fr. Francois*) 弗朗西斯一世(1494～1547)：法国国王，在位期间 1515～1547 年，屡与神圣罗马帝国的皇帝查理五世(Charles V)作战，于帕维亚(Pavia)一役被俘. ✲



Francis Ⅰ/ 弗朗西斯一世

图为宫廷画家克卢埃(Jean Clouet) 所绘的弗朗西斯一世（巴黎罗浮宫美术馆藏）. 他在军事方面虽屡遭挫败，但在艺术方面的修养与喜爱，却赢得"法国文艺复兴之父"的称号.

Fran·cis·can [frənsiskən][fræn`sɪskən] *adj.* (意大利阿西西的圣芳济各所创始的)天主教方济各会的(of the order founded by St. Francis). —— *n.* 方济各会的修士. ▶ 小兄弟会(Minorites),亦称为穿灰色衣服的托钵修士(Grey Friars).

Fran·cis of As·si·si [frɑ́:nsis əv əsi:zi : 美 ＋frǽn-][`frænsɪs əv ə`sizɪ] **St.** ～圣芳济各(1181?～1226);俗名 Giovanni Francesco Bernardone. 意大利修士,1209 年创设追求贞洁、清贫、服务,注重对于病人的辅导与服务的芳济各会. ✲

fran·ci·um [frǽnsiəm][`frænsɪəm] *n.*《化》钫:寿命很短的放射性金属元素,是碱金属元素的最后一个. 元素符号 Fr,原子序数 87,主要同位素的质量数 223. [近代拉丁语. 源于发现者佩雷女士(M. Perey)的祖国法国(*France*)之名]

Franck [frɑ:ŋk][frɑŋk] **César Auguste**～弗兰克(1822～1890):在比利时出生的法国作曲家.

Fran·co [frǽŋkou][`fræŋko] **Francisco ～ Bahamonde** 佛朗哥(1892～1975):西班牙军人政治家. 1939～1975 年任国家元首(Caudillo)兼长枪党(the Falangist party)大元帅. ✲

Fran·co- [frǽŋkəu-][`fræŋko-] *pref.* 表"法国及…的"(French and…)之意(例 *Franco-German*).

fran·co·lin [frǽŋkəlin][`fræŋkəlɪn] *n.* 鹧鸪:为鹧鸪(*Francolinus*)属的一种,多产于伊朗和印度北部,又称为黑山鹑(black partridge).

Fran·co·phile [frǽŋkəfàil][`fræŋkə,faɪl], **-phil** [-fil][-,fɪl] *n.* 崇法国人的,亲法分子(one who loves the French).

Fran·co·phobe [frǽŋkəfòub][`fræŋkə,fob] *n.* 恨法国人的人(one who hates the French).

fran·gi·pane [frǽndʒipèin][`frændʒə,pen], **-pan·i** [frændʒipǽni, -pɑ́:ni][,frændʒɪ`pænɪ] *n.* **1** 以杏仁奶油所做成的糕饼. **2** 以缅栀(印度素馨)花制成的香水或其仿造品. **3** 缅栀(印度素馨)(*plumeria rubra*)(red jasmine tree). [意大利贵族弗兰吉帕尼(Marquis *Frangipani*)之名. 为手套用香料的发明者]

frank[1] [frǽŋk][fræŋk] *adj.* **1** 率直的,直爽的,坦率的(ingenuous, open):—*to be frank with you* 老实对你说. **2** 无掩饰的,明白的,公然的.

fránk·ness *n.*

[中世纪拉丁语 *francus* (←Francus 法兰克人),"自由人民的"之意]

frank[2] [frǽŋk][fræŋk] *vt.* **1** 〖史〗(在邮件上)写明免费寄送的字样,免费送达(邮件)(send free of charge). **2** 用邮资机结算邮资. —*n.* 〖史〗 **1** 有免费邮递的签名. **2** 有免费邮寄签署的信封. **franking machine**《英》邮资机:在信封上加盖邮戳,记录邮资的仪器. 于 1922 年起开始广泛使用.

Frank[3] [frǽŋk][fræŋk] *n.* **1** 法兰克人:6 世纪时征服高卢(今法国)的日耳曼部族,或其联合部族. **2** (地中海东部沿岸各国)西欧人,欧洲人(person of western nationality).

Fránk·ish *adj.*

Frank·en·stein [frǽŋkənstàin][`fræŋkən,staɪn] 弗兰肯施泰因:英国女作家雪莱夫人(Mary Wollstonecraft Shelley)所著怪诞小说《弗兰肯施泰因》(*Frankenstein*,1818)一书中的主角,是一位年轻的科学家,他创造了一个外貌似人的怪物,并且赋予生命,但是这怪物最后却毁掉创造自己的人.

Frankenstein's monster 连创造者也无法控制的怪物,反叛甚至毁灭创造者的怪物.

Frank·furt [frǽŋkfət/-fərt][`fræŋkfɚt] 法兰克福:德国美因河(Main River)沿岸的城市.

Frankfurt black 法兰克福黑颜料:带有绿色的黑色颜料,通常是将葡萄树枝及蔓或葡萄酒的残滓,经过碳化作用而制成的版画颜料.

frank·furt·er, -fort·er [frǽŋkfətə/-fərtər][`fræŋkfɚtɚ], **-furt** [-fət/-fərt][-fɚt] *n.* 法兰克福香肠:一种混合猪、牛肉熏制成的腊肠. 原产于德国法兰克福.

frank·in·cense [frǽŋkinsèns][`fræŋkɪn,sɛns] *n.* 乳香:主要采自非洲东部橄榄乳香属(*Boswellia*)树木,为一种具芳香性橡胶质的树脂. 在宗教仪式上用以焚香.

frank·lin[1] [frǽŋklin][`fræŋklɪn] *n.* 〖史〗小地主,自由农民,乡绅;14～15 世纪非出身于贵族的中产阶级小地主.

Frank·lin[2] [frǽŋklin][`fræŋklɪn] **Benjamin**～富兰克林(1706～1790):美国政治家和发明家,曾赴欧洲担任政治特使,成为美国独立战争期间美英两国间和平条约的签署者之一. 且以发明避雷针而闻名.

Frank·lin[3] [frǽŋklin][`fræŋklɪn] **Sir John**～富兰克林(1786～1847):英国的北极探险家. 著有以航行北冰洋为题材的两部《航海故事》(*Narratives*). 最后在开辟西北航路的探险途中殉难.

frank·ly [frǽŋkli][`fræŋklɪ] *adv.* 率直地,明白地,坦白地:—*Frankly (speaking), I don't like it*. 坦白地说,我不喜欢它.

frank·pledge [frǽŋkplèdʒ][`fræŋk,plɛdʒ] *n.* 〖史〗十户连保制:盎格鲁撒克逊人的法律,十户组(tithing)中的成员,对组内其他人的行动负有连带保证责任的制度.

view of frank-pledge 十户连保审查:为确认某人是否属于某十户组(后来改为百人组或庄园)而定期召开的法庭.

fran·tic [frǽntik][`fræntɪk] *adj.* (因愤怒、痛苦、悲伤等)发狂的,忘形的(wildly excited, beside oneself);狂乱的,不受控制的(showing frenzy, uncontrolled).

frán·ti·cal·ly *adv.*

frap [frǽp][fræp] *vt.* (-**pp**-)〖海〗绑牢(bind tightly).

frap·pé [frǽpei][fræ`pe] *n.* 冰冻饮料:在杯子里放入碎冰块,再加入利口酒的餐后饮料. [法语]

F. R. A. S. 《略》 **1** Fellow of the Royal Asiatic Society 英国皇家亚洲学会会员. **2** Fellow of the Royal Astronomical Society 英国皇家天文学会会员.

frass [frǽs][fræs] *n.* (幼虫的)粪便(excrement of larvae);(昆虫所蛀蚀的)蛀屑(refuse left by boring insects).

frat [frǽt][fræt] *n.* 《美俗》 **1** (大学男生的)兄弟会(student's fraternity). **2** 联谊,亲睦(fraternization).

frát·ting *n.* (占领军与敌国军队、人民的)亲善行为(fraternizing).

fra·ter [fréitə/-tər][`fretɚ] *n.* 〖史〗(修道院的)餐厅(refectory)(→图 MONASTERY).

fra·ter·nal [frətə́:nəl/-tə́:r-][frə`tɝnl] *adj.* (如)兄弟的(as) of brothers, brotherly).

fraternal order 《美》兄弟会,共济会(friendly society, brotherhood).

fraternal twins 异卵双生:由两个受精卵同时受精,各自发育成新个体的双胞胎. 不一定是同性别,其发生率较同卵双胞胎为高(cf. *identical twins*). [中世纪拉丁语 *fraternalis*←拉丁语 *fraternus*(←*frater* 兄弟)]

fra·ter·ni·ty [frətə́:niti/-tə́:r-][frə`tɝnətɪ] *n.* **1** 兄弟爱,友爱(being fraternal, brotherliness);兄弟关系,手足之情(brotherhood). **2** (为信仰、献身的)信徒会,宗教团体(religious brotherhood). **3** 公会;同业公会(company, guild);(相同阶层、职业的)同行,团体(set of men of the same class, etc.). **4** 《美》(大学男生的)兄弟会(male student's society in a college or university).

frat·er·nize, -nise [frǽtənàiz/-tər-][`frætɚ,naɪz] *vi.* **1** (与…)结交如兄弟,亲善(associate, make friends)〈*with, together*〉. **2** (与敌国军队、人民)培养友好关系(cultivate friendly relations)〈*with*〉. **fràt·er·ni·zá·tion**, **-sá-** *n.*

frat·ri·cide [frǽtrisàid, fréit-][`frætrə,saɪd, `fretrə-] *n.* **1** 杀害兄弟[姊妹](killing of one's brother or sister). **2** 杀害兄弟(姊妹)的犯人.

fra·tri·cid·al [frèitrisáidəl, fræ̀t-, ˌ ̄ ̄ ˊ ̄][,frætrə`saɪdl, ,fretrə-] *adj.*

Frau [frau][frau] *n.* (pl. **Frauen** [fráuən][`frauən]) **1** …夫人. ▶ 在德国对已婚妇女的尊称. 相当于英语的 Mrs. **2** 德国妇女(German woman).

fraud [frɔ:d][frɔd] *n.* **1** 欺诈(criminal deception). **2** 欺诈的行为,不正当的手段(dishonest trick or stratagem). **3** 诈骗,欺骗(dishonest contrivance). **4** 欺诈者,欺骗者(impostor, humbug). **5** 《古》不正直,不诚实(deceitfulness).

pious fraud(为提高信仰心的)善意的欺骗,权宜之计(deception for what is considered a good object).

fraud·u·lent [frɔ́:djulənt/-dʒu-][`frɔdʒələnt] *adj.* **1** 耍诈的(guilty of fraud). **2** (计划、手段等)具有诈欺性的,有欺骗企图的(of the nature of or characterized by fraud).

fráud·u·lence *n.* **fráud·u·lent·ly** *adv.*

fraught [frɔ:t][frɔt] *adj.* 《诗》(货物等)满载的(stored, equipped)〈*with*〉.

fraught with 充满着(危险),伴随着(悲伤等),蕴涵(意义等)(filled or attended with).

Fräu·lein [frɔ́ilain][`frɔɪlaɪn] *n.* **1** …小姐. ▶ 在德国对未婚女性的尊称,或招呼用语. 相当于英语的 Miss. **2** 德国的未婚女子(German spinster). **3** [f-]留居英国的德国女性家庭教师(German governess in England).

Fraun·ho·fer [fráunhoufə/-fər][`fraunhofɚ] **Joseph von**～夫朗和费(1787～1826):德国巴伐利亚州(Bavarian)的光学仪器制造者、物理学家.

Fraunhofer lines 夫朗和费线:太阳等恒星光谱中的暗线.

fray[1] [frei][fre] *n.* 吵闹,争吵(noisy quarrel, brawl);打架,争执(fight, conflict).

fray[2] [frei][fre] *vi* **1** (鹿)用新长出的角摩擦(rub velvet off new horns). **2** (边缘)磨损,磨破(become ragged);费神. —*vt.* 磨损(wear through by rubbing);使绽开,磨破(边缘)(ravel)〈*out*〉.

Fra·zer [fréizə/-zər][`frezɚ] **Sir James George** ～弗雷泽(1854～1941):英国人类学学家.

fraz·zle [frǽzl][`fræzl] *n* **1** 磨损状态(worn state). **2** 疲惫状态(exhausted state).

F. R. C. M. 《略》Fellow of the Royal College of Music 英国皇家音乐学院成员.

Franco/佛朗哥

佛朗哥将军独裁统治西班牙,因而 1937 年以后西班牙仅有长枪党一党存在.



Francis of Assisi/阿西西的方济各

意大利锡耶纳(Siena)流派画家萨塞塔(Stefano di Giovanni Sassetta)所画《圣芳济各传奇生平》中的一帧《圣芳济各与野狼库及欧》(阿西西圣芳济各会藏). 圣芳济各本着宗教的热忱与爱心,尝试与动物作感情的交流,并且身体力行,即使是凶狠的野狼,在他面前也变得十分温驯.



F.R.C.O. 《略》Fellow of the Royal College of Organists 英国皇家风琴师学会会员.

F.R.C.P.(E.) 《略》Fellow of the Royal College of Physicians (of Edinburgh) 英国皇家(爱丁堡)内科医师学会会员.

F.R.C.S.(E.) 《略》Fellow of the Royal College of Surgeons (of Edinburgh) 英国皇家(爱丁堡)外科医师学会会员.

freak [friːk][frik] *n.* **1** 反复无常,见异思迁(caprice vagary);善变,任性(capriciousness). **2** 一时兴起的产物(product of sportive fancy). **3** 性情古怪的人(eccentric person). **4** (亦作 **freak of nature**)怪物,畸形生物[人](monstrosity, abnormally developed individual);珍奇的展示品(生物)(living curiosity exhibited in a show).

fréak·ish *adj.* **fréak·ish·ly** *adv.*

fréak·ish·ness *n.*

freaked [friːkt][frikt] *adj.* 斑纹奇异的,有奇异条纹的(oddly flecked or streaked).

freck·le [frékl][ˋfrɛkl] *n.* 雀斑;[pl.](晒太阳留下的)斑点(light brown spot on the skin).

—*vt.* 使生雀斑.

—*vi.* 生雀斑.

Fred·er·ick[1] [frédərik][ˋfrɛdərɪk] (*Ger. Friedrich*)腓特烈(三位神圣罗马帝国皇帝的名字). **1 Frederick Ⅰ** 腓特烈一世(1122? ~1190);通称"红胡子"('Barbarossa'='Redbeard'). 在位期间1152~1190年,想在意大利确立霍亨斯陶芬(Hohenstaufen)家族的控制权未遂,在第三次十字军远征途中溺死,据传说,他仍然睡在德国屈夫霍伊泽山(Kyffhauser)洞窟里,直到祖国需要他时为止. **2 Frederick Ⅱ** 腓特烈二世(1194~1250)在位期间1220~1250年,因具有高度的政治手腕,轻视教皇的权威,终在1237年被教会除名.

3 Frederick Ⅲ 腓特烈三世(1415~1493):在位期间1440~1493年.

Fred·er·ick[2] [frédərik][ˋfrɛdərɪk](*Ger. Friedrich*)腓特烈(三位普鲁士国王的名字). **1 Frederick Ⅰ** 腓特烈一世(1657~1713);在位期间1701~1713年. **2 Frederick Ⅱ** 腓特烈二世(1712~1786);通称"腓特烈大帝"(the Great)在奥地利与法国之战中,充分展现军事才能,确立普鲁士为欧洲强国的地位. ✲ **3 Frederick Ⅲ** 腓特烈三世(1831~1888);1888年任德国皇帝.

:**free** [friː][fri] *adj.* (**freer** ; **freest**), *adv.*, *v.* (**freed** ; **-ing**)—*adj.* **1** 自由的,自主的(not in bondage to another):—*make slaves free* 解放奴隶.

2 (国家、民族等)自立的,自由的(having national and civil liberty):—*a free country* 自由的国家/ *a free people* 自由的人民.

3 未被监禁的,被释放的:—*The prisoner was now free.* 囚犯重获自由了.

4 (思想,行动等)不因袭、不囿于(传统,偏见)的,自由的,能…自由地做的(at liberty)〈*to*, do〉;悠然自得的,无拘束的(not timid):—*You are free to go anywhere.* 你想去哪儿都行.

5 (从工作、义务中)被解放[免除]的(released);闲暇的,空闲的:—*have little free time* 几乎没有空闲的时间/ *Are you free today?* 你今天有空吗?

6 (文学作品等)不拘泥于严格的条规形式的(not observing the strict laws or form);(翻译等)不拘泥于原文的(not literal):—*a free interpretation of myths* 对神话不拘泥原文的解释.

7 免税的(not subject to tax);(贸易)未限制的,自由的:—*free imports* 免税输入品.

8 免费的:—*a free ticket* 免费入场券.

9 允许自由出入的(open)〈*for*〉:—*a race free for all* 任何人都可以参加的比赛.

10 闲着不用的(not occupied or in use):—*a free corridor* 自由通行的走廊/ *The bathroom is free now* 浴室现在是空的.

11 无阻碍的,畅通的(clear)〈*of from*〉:—*a harbor free from ice* 不冻港.

12 毫不吝啬的,慷慨的:—*a free spender* 挥金如土的人/ *a free flow of water* 浩浩荡荡的流水.

13 率直的,坦率的(frank).

14 不客气的,奔放豪迈的,没有架子的,磊落大方的



Frederick[2] Ⅱ / **腓特烈二世**

图为腓特烈二世的画像(柏林国立历史博物馆藏). 腓特烈二世以其父遗下的强大常备军入侵奥地利,因而爆发奥地利王位继承战争(1740~1742). 1756年又入侵萨克森公国,引发七年战争(1756~1763),1772年又与俄、奥订约,瓜分波兰,从而确立了普鲁士的国际地位. 此外腓特烈二世亦爱好艺术、科学,伏尔泰曾称其为"哲学家国王".

(forward, familiar).

15 自动自发的,主动地做…的(willing):—*a free offer* 自愿提供/ *I am free to admit.* 我主动承认.

16 免除(限制、拘束等)的(released)〈*from*〉:—*be free from criticism* 免受批评.

17 对…赋予特权的(admitted to privileges)〈*of*〉.

18 (作为世袭、终身权利)的土地完全保有.

19 (城市、特许公司等)被赋予权利的;(场所等)被允许使用的(allowed the use or enjoyment)〈*of*〉.

20 未固定的,未牢固的(not fixed or fastened, not in contact):—*get one's arm free* 将手臂挣脱出来.

21 〖化〗未化合的,游离的:—*free oxyen* 游离氧.

22 (动力、能量等)可利用的(available for work).

be free of 可自由出入于…,可自由使用…(having the right to enter and use).

give a person a free hand 给(某人)全权处理的自由.

have a free hand 有完全的自由,随意行事.

have one's hands free (1)闲着双手. (2)能随意行事,自由行动.

make [be] free with (1)随意使用…. (2)对…随便.

set free 解放,释放.

—*adv.* **1** 自由地(freely). **2** 免费地(without cost or payment):—*Children are admitted free.* 小孩免费入场.

—*vt.* **1** 使自由,解放,释放(set at liberty):—*free a prisoner* 释放囚犯. **2** (从束缚等的)解放(relieve)〈*from*〉;使免除…(rid, ease)〈*of*〉:—*free a person from[of] responsibility* 免除某人的责任. **3** 解开,解脱.

frée-and-éasy (*adj.*)不拘礼节的,随意的.

free association (1)如幻似梦,能随心所欲活动. (2)〖精神分析〗自由联想法:使被测验者自由表白心里想法的方法.

fréebòard (*n.*)〖海〗干舷(高):自船的吃水线上至甲板间的舷侧.



free fall / 自由下落

图为在日内瓦上空的自由下落，特技表演团员们一面自空中下降，一面牵着手变换各种队形。

fréebòrn (*adj.*)生而自由的.
free church (1)独立教会：不受国家约束的教会. (2)非国教教会.
Free Church of Scotland [加冠词 the]苏格兰自由教会：1813年脱离国教的人所设立的教会，至1929年复与国教合并.
fréedman (*n.*)〖尤指罗马史〗(自奴隶身份解放的)自由民.
free fall(1)(跳伞者在降落伞张开前的)自由下落. ✽ (2)(太空飞行时，太空船未靠引擎动力飞行的)无重力飞行的自由下降.
free fight (亦作 **free-for-all**)混战.
frée-hànd(*adj.*)(不用圆规、尺等)用手描绘的.
frée-hánded (*adj.*)慷慨的，出手大方的(generous).
fréehòld (*n.*)〖法律〗(1)土地完全保有权：拥有单纯不动产权，可让与子嗣等不动产权，终身享有该不动产权等完全保有土地的权利. (2)在上述权利下所拥有的土地.
——(*adj.*)拥有土地完全保有权的.
fréehòlder (*n.*)不动产的终身保有者.
free house 《英》(与酿酒厂毫无关联而卖各种品牌酒的)独立酒店，自由酒吧(cf. *tied house*).
freekick〖橄榄球·足球〗任意球：比赛中球员故意犯规或发生不正当行为等，裁判员应判罚任意球，使比赛继续进行.
free labor (非奴隶的)自由民劳动力；不属于工会的工人.
frée-lànce (*n.*)(1)(中世纪的)自由骑士；雇佣兵. (2)自由职业者：不属于某特定报社、杂志社、组织等的撰稿人、艺术工作者等.
free list (1)〖商〗免税货物单. (2)免费入场者名单.
frée-lìver (*n.*)沉溺于吃喝玩乐的人.
free love 自由性爱：无须结婚而发生性关系或同居.
fréeman (*n.*)(1)(非奴隶、农奴的)自由人，自由民. (2)自由市民，公民.
fréemàson (*n.*)(1)共济会成员. ▶ 共济会(Free and Accepted Masons)以会员间互助与友爱为目的，拥有复杂的宗教仪式与秘密口令的秘密组织. (2)〖史〗11世纪以后，为建造重要建筑物而自由移居各地的熟练石匠会员；自17世纪初期起，凡详知建筑或有建筑知识者，都被视为荣誉会员(accepted masons)并允许入会.
fréemàsonry (*n.*)(1)共济会(Freemasons)的制度[惯例]. (2)同病相怜.
free on board 船上交货：指货物搬上将起运的船只，卖主的交货责任宣告完成，而在此以前的一切费用及风险均由卖主负担的一种买卖条件. (略：f. o. b.).
free pass 免费入场[乘车]券.
free place 免学费定额：对小学升入中学的学生予以减免学费的额度.
free port 自由(贸易)港. (1)所有国家的贸易商均一律享有平等条件装卸货物的港口. (2)对输出入品不课以关税的港口，包括其港内地区.
free range (1)收养用地. (2)放养的(鸡)；放养鸡生的[蛋].
free speech 言论自由(right to express opinions of any kind).
fréespòken (*adj.*)坦率的，直言的(not concealing one's feelings)
Free State 《美》自由州：南北战争(1861～1865)以前即禁止奴隶制度的州.
fréestòne (*n.*)(1)易切砂岩：用锯子等即可轻易切开的细粒砂岩或石灰石. (2)(桃、油桃等)成熟后果肉与核容易分开的果实.
frée-stỳle (*n.*)〖游泳〗自由式.
frée-thìnker (*n.*)(特指宗教上的)自由思想家.
frée-thìnking (*adj.*)自由思想的.
free thought 自由思想：尤指不受宗教上权威约束的思想.
free trade 自由贸易：没有输入限制、保护关税的贸易.
frée-tràder (*n.*)自由贸易主义者.
free verse：→ VERS LIBRE.
free vote 自由投票：在议会上不受政党政治的影响所举行的投票.
fréewày (*n.*)高速公路(fast highway).
frée-whèel (*n.*)(1)飞轮：装置在自行车后轮中，即使停止踩脚踏板，自行车在一段时间内也能继续转动. (2)汽车的自由轮，即使停止引擎也能继续旋转. (*vi.*)(1)停止(自行车、汽车的)踏板或引擎因惯性作用而继续滑行. (2)自由自在地移动.
free will 自由意志.
[古英语 *frēo* ← 古日耳曼语 **frijaz* ← 古印欧语 **prijos* (亲爱的). (非奴隶)与一族的酋长有亲密血缘关系的，自由民的→“自由地”之意]

free·boot·er [fríːbùːtə/-ər][ˋfri͵butɚ] *n.* 海盗(pirate, piratical adventurer).

·**free·dom** [fríːdəm][ˋfridəm] *n.* **1** (个人的)自由，(市民的)自由(personal or civil liberty)；独立自主(independence)：—— *freedom of conscience* 信仰自由.
2 行动自由(liberty of action)；(做…的)自由〈*to*, do〉；(不受命运、必然束缚的)自主(independence of fate or necessity)：—— *freedom of assembly* 集会自由.
3 (由缺点、不便、负担等的)解脱，解除，免除〈*from*〉：—— *freedom from taxation* 税捐的免除.
4 (行动的)无牵无挂，自由自在(facility, ease)：—— *paint with freedom* 悠然自得地描绘.
5 直率；(构想的)大胆.
6 不客气，落落大方.
7 (城市、团体等的)特权(privilege)，(赋予市民、社员等的)享有权，市民权，会员的资格〈*of*〉：—— *the freedom of a city* 市民权.
8 自由使用〈*of*〉：—— *have the freedom of a friend's house* 自由出入朋友的家.
9 〖物理〗自由度：—— *degree of freedom* 自由度.
four freedoms [加冠词 the]四大自由：1941年美国总统罗斯福(F. D. Rosevelt)所提倡的基本人权，即言论自由(freedom of speech)、信仰自由(freedom of worship)、不虞匮乏的自由(freedom from want)、免于恐惧的自由(freedom from fear).

·**free·ly** [fríːli][ˋfrilɪ] *adv.* **1** 自由地，随意地：—— *speak freely* 随意谈话. **2** 慷慨地，大方地：—— *spend one's money freely* 挥霍无度. **3** 直率地，坦率地.

free·mar·tin [fríːmàːtin/-màr-][ˋfri͵martɪn] *n.* 中性小牛：与雄性牛犊孪生而无生殖能力的雌性牛犊.



freesia / 小苍兰
味芳香，花色繁多，冬季常被用作插花材料.

free·si·a [fríziə/-ʒiə][ˈfriʒɪə] *n.* 小苍兰：鸢尾科小苍兰属(*Freesia*)球根植物的通称. 与剑兰近缘，花呈漏斗状，具芳香，可供观赏用，产于非洲南部. ✽
[近代拉丁语，源于德国医生弗雷泽(F. H. T. *Freese*, ? ~1876)之名]

·**freeze** [fri:z][friz] *v.* (**froze**; **frozen**; **freezing**), *n.* ——*vi.* **1** 结冰(be converted into or covered with ice)：——*Water freezes at 32* ℉. 水在华氏 32 度时结冰/ *The pond has frozen over.* 池子的水面已经全部结冰了. **2** [以非人称代名词 it 为主语]酷寒，冰冷，冻寒：——*It froze hard last night.* 昨夜天气酷寒. **3** 因冷而凝固，冻结(become hard or rigid as the result of cold)：——*The cock froze.* 水龙头冻结了. **4** (因冷而)与…固着〈*to, together*〉. **5** 冰冷，感觉非常冷(be or feel very cold)；(植物)因霜冻而枯死，冻死(die by frost)；(因恐惧等而)打冷颤，寒栗，战栗(be chilled by fear)：——*He froze in front of the audience.* 他在观众面前战栗起来.
——*vt.* **1** 使冻结，使结冰；使(河流等)冰封：——*The moat is frozen over all winter.* 壕沟在整个冬天都结了冰. **2** 使冻僵，使冻死；使(植物因寒冷)枯死(killed by chilling)：——*be frozen to death* 冻死. **3** 使固着. **4** 以冰冻使紧缩. **5** (因恐惧等)使僵住，使战栗；(因感情等)使沮丧，使冷漠(chill)：——*The sight froze him with fright.* 那景象使他因恐惧而发呆了. **6** 使麻痹. **7** 冷冻[冷藏](肉类等). **8** 冻结(资产等). **9** 冻结，安定，稳定(物价、租金等)(peg).
freeze** a person's **blood 使(某人)惊慌，战栗.
freeze on to 《俗》与…搂紧，握紧(take or keep tight hold of).
freeze out 《美俗》(因竞争或排斥等)撵走，逐出，逼走(某人).
——*n.* **1** 冻结状态(state of frost)：结冰，冻结. **2** 冰冻期，严寒时期(period of frost). **3** (租金、资产等的)冻结，稳定：——*a price freeze* 物价冻结.
fréez·er *n.* 冷却器，冷冻器，冷藏器.
fréeze-drỳ (*vt.*)〖化〗使冷冻干燥：在高度真空下使冷冻食物干燥.

freez·ing [frí:ziŋ][ˈfrizɪŋ] *adj.* **1** 酷寒的，极冷的，冰冻的(very cold). **2** [作副词用]冰冻似的. **3** (雨或雾等)结冰性的. **4** (态度等)冷淡的(chilling)；冷漠的(distant). **fréez·ing·ly** *adv.* **freezing mixture** 冷冻剂，冻结剂：使用冰与盐或其他混合物等低温的冷却剂. **fréezing-pòint** (*n.*)[加冠词 the]〖物理化学〗凝固点，冰点：液体凝固时的温度.

freight [freit][fret] *n.* **1** 租赁货船(hire of a ship for transporting goods)；运输，货运(transport of goods). ▶《英》主指水运，《美》则包括陆运. ✽ **2** 运费，船运费，空运费. **3** 装货，船货，货柜(cargo, shipload). **4** 重担，负担(load, burden). **5** 《美》＝freight train.
——*vt.* 装货于(船)(load with a cargo)，载货于(货车等)(load with goods for transport)；租用(载运货物或乘客的船等)(hire)，出租(let out).
fréightlìner (*n.*)装箱定期直达列车(train carrying goods in containers). **freight train** 《美》货物列车.

freight·age [fréitidʒ][ˈfretɪdʒ] *n.* **1** 货船租赁(hire of a ship for the conveyance of goods). **2** 货物运送费，运费(cost of the conveyance of goods). **3** (用船等的)货物运送(freighting or hiring of a ship, etc). **4** 运输货物，船货，货物(cargo).

freight·er [fréitə/-ər][ˈfretɚ] *n.* **1** 承运人，装货人，租船者，货主(one who charters and loads a ship)；货物托运人(one who consigns goods for carriage inland). **2** 货物运输业者. **3** 货船(cargo-ship)，运输机(freight-carrying aircraft)；《美》货车(freight-wagon).

Fre·man·tle [frí:mæntl][ˈfri,mætl] 弗利曼特尔：澳大利亚西南岸的主要港湾城市，珀斯(Perth)的外港，位于斯旺(Swan)河河口.

:**French** [frentʃ][frentʃ] *adj.* 法国的(of France). 法国人的，法语的；法国人模样的.
take French leave 不辞而别，未经许可而贸然行动(depart or act without permission or notice).
——*n.* **1** [加冠词 the][集合名词]法国人，法国国民. **2** 法语：由拉丁语衍生的言语. **3** 辣苦艾酒：法国产的酒.
French bean 《英》菜豆、四季豆(*Phaseolus vularis*)(kidney or haricot bean)；豆科植物，鲜嫩的豆荚或成熟的种子可供食用. ✽
French bread 法国面包：皮硬且表面有横纹的长形面包.
French chalk 滑石：用于布面上画线，也用来吸手汗或制成干性润滑剂.
French Community [加冠词 the]法兰西共同体：于 1958 年成立的联合机构，由法国本国与 6 个旧殖民地国家，海外行政区，海外属地等组成.
French cricket 法国式板球：不用柱(stumps)的简略式板球，投手以击球员的脚为投掷目标.
French dressing 法式沙拉调味汁：由醋、橄榄油、盐、胡椒等所制成的沙拉用调味品.
French fried potatoes, Fries 《美》法式炸土豆条(potato chips)：经油炸的细长形的土豆条.
French grey 法国灰：微带淡紫的灰色.
French horn：→HORN[1] 5(2).
French knot 〖裁缝〗法式线结：将线绕针几圈而成的花式(→图 STITCH)
French letter 《口语》保险套(condom).
Frénchman (*n.*)法国人，(尤指)法国男性.
French polish 法国罩光漆，火酒[胶]漆；虫漆(shellac).



French bean / 菜豆、四季豆
多生长在黏土质不多、酸性不强的土地上，发芽时土壤必须保持温暖.



French Revolution / **法国大革命**
1792年8月10日攻占土伊勒里宫(Tuileries)一役，是法国大革命中的重要事件之一，图为法国画家贝尔托(Bertaux)根据当时的情况所绘，极为生动，土伊勒里宫在革命期间，曾是幽禁法王路易十六(Louis XVI)的场所.

溶于酒精的有色溶液，用于磨亮木头.
Fréndh-pòlish (*vt.*)为…上罩光漆.
French Revolution [加冠词 the]〖法国史〗法国大革命：1789～1799年发生于法国的平民革命，此次革命使法国的旧制度崩溃，平民势力得以抬头，1789年5月召开三级会议(the States General)是法国大革命的导火索；最后建立第一共和国，进入拿破仑专政时代. ✽
French seam 〖裁缝〗法式缝合(袋缝)：将剪裁开的布边向内折叠加以缝合的缝法(→图 SEAM).
French toast 法式吐司：先将面包浸于加蛋的牛奶中，然后在平锅上用油煎炸.
French window 落地窗：长至地面，可兼作门用的窗(→图 WINDOW).
Frénchwòman (*n.*)法国女性，法兰西女人.
Old French 古代法语：9～13世纪的法语.
[古英语 *frencisc*←古日耳曼语 **frankiskaz*(法兰克族的)]

French·i·fy, french- [fréntʃifài][ˋfrentʃəˌfaɪ] *vt.* [通常用过去分词]使具法国风格，法国形式(make French in form, character or manners).
Frénch·i·fi·cá·tion, frènch- *n.*

fre·net·ic [frinétik][frɪˋnetɪk] *adj.* ＝PHRENETIC.


fre·num [frí:nəm][ˋfrinəm] *n.* ：→FRAENUM.

fren·zy [frénzi][ˋfrenzɪ] *n.* **1** 极为激动，狂乱，狂热(delirious fury or agitation)；疯狂的愚昧行为(wild folly). **2** 精神错乱；一时疯狂(mental derangement, temporary insanity). **frén·zied** *adj.* 狂乱的，狂热的，狂暴的(frantic, infuriated).

fre·quen·cy [frí:kwənsi][ˋfrikwənsɪ] *n.* **1** 频繁，屡次，反复发生(frequent occurrence or being repeated at short intervals). **2**〖生理〗(1分钟的)脉搏跳动次数(number of pulse-beats per minute). **3**〖物理〗(单位时间(通常1秒)内的)次数，振动次数，频率(rate of recurrence)(→图 VIBRATION)；(声波、电波或交流电等的)周率. **4**〖统计学〗次数，频率：某事项的实际发生次数对可能发生次数的比例.
audio frequency 〖音响・电子工学〗声频：人类的耳朵听得到声音的范围内的频率，约为30赫～20千赫的程度.(略 A.F.)
frequency modulation：←MODULATION.
high frequency (1)高频(率)：高出声频的频率，一般多指无线电频率(radio frequency)，约在15千赫以上.(2)短波：3～30兆赫.(略：H.F.)
low frequency 〖无线电〗(1)低频(率)：通常指与无线电频率有所区别的频率.(2)长波：30～300千赫.(略：L.F.)
medium frequency 〖无线电〗中频(率)：3×10^5～3×10^6千赫.(略：M.F.)
radio frequency 射频：适于无线电通信的频率，10^4～3×10^{12}赫程度，可细分为长波、中波、短波、超短波等.(略：R.F.)
very high frequency 甚高频：30～300百万赫.(略：V.H.F.)
ultra-high frequency 〖无线电〗超高频：3×10^8～3×10^9赫.(略：U.H.F.)



freight / **货运**
现在陆上或海上的货物运输，均采用大容量的分离式集装箱装载货物，分别由集装箱专用的卡车、吊车、船只等来运送.



fresco / 湿壁画

文艺复兴时期的意大利画家，将壁画法提升到最高水平，并完成了许多作品，图为米开朗琪罗在梵蒂冈西斯廷(Sistine)礼拜堂所作的顶棚壁画《亚当的宇宙》(*The Creation of Adam*)的局部图.

***fre·quent** [*adj.* fríːkwənt; *v.* frɪkwént][*adj.* ˋfrikwənt; *v.* frìkwɛnt]*adj.* **1** 屡次的，频繁的，时常发生的(often happening)：——*Traffic accidents are frequent of late.* 最近时常发生交通事故. **2** 习以为常的，常来的(constant)：——*a frequent guest* 常客.
3 (间隔很短)星罗棋布的(found near together). 多数的，很多的(numerous). ——*vt.* 常去，经常出入(go often to)：——*frequent the museum* 常去博物馆 / *The seaside resort is frequented in summer.* 在夏日里，海滨胜地的游客络绎不绝.
frè·quen·tá·tion *n.* 频繁出入[访问].
fre·quént·er *n.* 经常来访的人，常客.


fre·quen·ta·tive [frikwéntətiv][frɪˋkwɛntətɪv] *adj.*〖语法〗反复(表示)的.
——*n.* **1** 反复动词：表示动作的反复，如 chatter dribble 等动词. **2** 反复形式.

***fre·quent·ly** [fríːkwəntli][ˋfrikwəntlɪ]*adv.* 经常地，屡次地，频繁地.

fres·co [fréskou][ˋfrɛsko] *n.* (pl. **-coes**, **-cos**), *v.* ——*n.* **1** 湿壁画：用类似水彩涂料绘于湿灰泥上，与绘于干灰泥上的干壁画(fresco secco)不同，亦称为真壁画(true fresco)：——*in fresco* 用湿壁画法. ✽ **2** 用湿壁画法作的画.
——*vt.* 用湿壁画法作画，(在墙壁上)画湿壁画.
fresco secco 干壁画.
[意大利语(=fresh)]

:**fresh** [frɛʃ][frɛʃ] *adj.* **1** (食品未经冷冻、罐装、腌渍等)生的，新鲜的，未加工保存的；(奶油)未加盐的(not salt)：——*fresh fish* 鲜鱼 / *fresh meat* 生肉.
2 (空气等)凉爽的，清新的(refreshing cool)；——*in the fresh air* 在户外.
3 色泽鲜丽的，鲜明的，不褪色的(not faded)：——*fresh in one's memory* 记忆犹新.
4 鲜艳的(bright and pure in color)；健壮的，年轻的(looking healthy or young)：——*a fresh complexion* 好气色.
5 有朝气的，精力充沛的(not weary, vigorous, fit)：——*as fresh as paint* 精神饱满的.
6 新的，重新的，别的(additional, different)：——*make a fresh start* 重新开始/ *light a fresh cigarette* 点另一支香烟.
7 初次的，未知的，崭新的(new, novel)：——*throw fresh light on a subject* 对问题提出新的见解.
8 新制的，刚出来的(lately made or arrived, just come)〈*from*〉：——*a woman fresh from the country* 刚从乡下出来的女子/ *a book fresh from the press* 刚印好的书.
9 生手的，无经验的，未成熟的，新进的，不习惯的(raw)：——*green and fresh* 黄毛小子的，未成熟的.
10 (水)未含盐分的，淡的(not salt or bitter)：——*fresh water* 淡水.
11〖气象〗(风)凉爽的：——*fresh breeze* 清风.
12 傲慢的，鲁莽的(forward)；不客气的，无礼的：——*Don't talk fresh to me.* 说话客气一点！ ► 可能受德语 *fresh*(傲慢的)影响.
13 醉醺醺的(excited with drink).
——*adv.* 新近地，最近地(newly).
——*n.* **1** (年、日等的)初期，开始：——*in the fresh of the morning* 在清晨. **2** (江河的)暴涨，泛滥(rush of water in a river, flood).
frésh·ness *n.* **1** 新鲜；清新. **2** (梦、想象等的)鲜活.
frésh·en *vt.* **1** 使新鲜，使有朝气. **2** 去…的盐分. ——*vi.* **1** 变得新鲜，有朝气[精神一振]. **2** 失掉咸味. **3** (风)变强.
fréshman (*n.*)(大学的)一年级学生，新鲜人(university student in his first year)；《美》(高级中学)一年级学生.
freshman week (*n.*)新生训练周.
frésh-rùn (*adj.*)刚由海进入河流的(鲑鱼)(newly come up from the sea).
frésh-wàter (*adj.*)淡水的，非咸水的.
[古法语 *freis*(阴性形式 *fresche*)←古日耳曼语 **friskaz*"无盐渍的，新鲜的"之意]

fret[1] / 回纹花样，格子纹



fresh·er [fréʃə/-ər][ˋfrɛʃɚ] *adj.* 《英俗》= FRESHMAN. 新手;大学[高中]一年级生.

fresh·et [fréʃit][ˋfrɛʃɪt] *n.* 1 (入海的)淡水奔流(rush of fresh water).
2 (因暴雨或融雪所造成的)涨水,洪水(flood of a river).

fresh·ly [fréʃli][ˋfrɛʃlɪ] *adv.* 1 最近,近来(recently). 2 生气蓬勃地,有精神地(with unabated vigor). 3 新鲜地,活泼地(with fresh appearance, odor, etc.).

fret[1] [fret][frɛt] *n.*, *v.* (-tt-) —*n.* 回纹花样,格子纹. ✲ —*vt.* 1 饰以格子花纹(chequer),使成斑驳(variegate). 2 (天花板等)饰以镂空浮雕(adorn with carved or embossed work).
frétsàw (*n.*) 镂锯,钢丝锯:框形结构的有齿钢丝锯,用来把薄木材锯成装饰花样. ✲
frétwòrk (*n.*) 〖建〗(1)(天花板的)万字浮雕装饰,回纹装饰. (2)浮雕细工.

fret[2] [fret][frɛt] *v.* (-tt-). —*vt.* 1 (虫)咬(gnaw);(因咬而)蚀损,虫蛀(wear or consume or torment by gnawing). 2 慢慢地侵蚀,腐蚀(eat)(*away*);侵蚀成(洞穴等)(form or make by wearing away). 3 使焦躁(chafe);使烦恼(worry).
—*vi.* (因后悔、焦躁而)烦恼,郁闷(distress oneself);焦虑,焦虑不安.
—*n.* 焦躁,烦躁(irritation, vexation),易怒(querulousness).
fret and fume 愤怒不耐(show angry impatience).
frét·ful *adj.* **frét·ful·ly** *adv.*
frét·ful·ness *n.*

fret[3] [fret][frɛt] *n.* 琴格,品:在吉他等弦乐器的指板上,用以划分位格的突起物.

Freud [frɔid][frɔɪd] **Sigmund** ~弗洛伊德(1856~1939):奥地利精神病理学家,为精神分析学的创始者. ✲
fréu·di·an *adj.*, *n.*

Frey [frei][fre] **Freyr** [frɛə/frɛər][frɛr] 〖北欧神话〗弗蕾:带来雨与阳光,司和平、农耕的丰饶之神.

Frey·berg [fráibəːg/-bəːrg][ˋfraɪbɚg] **Bernard ~, 1st Baron ~ of Wellington and of Munstead** 弗赖伯格(1889~1963):新西兰的将军,于第一次世界大战(1914~1918)出征法国与加利波利(Gallipoli)战线,荣获维多利亚勋章,第二次世界大战(1939~1945)时指挥新西兰军团,转战北非、克里特岛、希腊、意大利等地,后任新西兰总督(1946~1952).

Frey·(j)a [fréi(j)ə][ˋfreə] 〖北欧神话〗弗雷娅:尼约尔德(Njord)的女儿,为司爱与夜的女神.

F.R.G.S. 《略》Fellow of the Royal Geographical Society 英国皇家地理学会会员.

F.R.Hist.S. 《略》Fellow the Royal Historical Society 英国皇家历史学会会员.

F.R.H.S. 《略》Fellow of the Royal Horticultural Society 英国皇家园艺学会会员.

Fri. 《略》Friday 星期五.


fri·a·ble [fráiəbl][ˋfraɪəbl] *adj.* 易碎的,脆的(easily crumbled).
fri·a·bíl·ty, **frí·a·ble·ness** *n.*

fri·ar [fráiə/-ər][ˋfraɪɚ] *n.* 1 〖罗马天主教会〗托钵修士:13世纪以后创立的修道院,尤指圣芳济各会(Franciscans, Grey Friars)、奥古斯丁会(Augustines, Austin Friars)、多明我会(Dominicans, Black Friars)、加尔默罗会(Carmelites, White Friars)的成员. 2 (亦作 **friarbird**)《澳》澳大利亚食蜜鸟(honey eater);食蜜鸟属(*Philemon*)鸟的通称,产于澳大利亚或指其亚种的小鸟.
frí·ar·y *n.* 修道院,修会.
friar's [friars'] balsam 复方安息香酊:外用或吸入用的药品.
[古法语 *frere*←拉丁语 *frater*(=brother)]

F.R.I.B.A. 《略》Fellow of the Royal Institute of British Architects 英国皇家建筑学会会员.

frib·ble [fríbl][ˋfrɪbl] *vt.* 作无谓的事,轻举妄动(trifle, be frivolous).
—*n.* 轻率的人,不务正业者(trifler).

fric·an·deau [frikəndóu][ˌfrɪkənˋdo] *n.* (pl. -deaux [-dóuz][-ˋdoz]). *v.* —*n.* 用奶油煎小牛肉,再与蔬菜混合蒸煮的食品,可掺和着汤汁食用. —*vt.* 调制上述菜.




Freud / 弗洛伊德
弗洛伊德主张人类心理的组织是由原我、自我、超我所构成;因自我与超我的压抑,而陷入无意识状态;如无意识与意识的纠纷使人陷入歇斯底里,则精神异常. 他将该理论广泛应用于艺术领域,颇得艺术家们的共鸣.

fric·as·see [frìkəsíː][ˌfrɪkəˋsi] *n.* 将鸡肉用白酱油(white sauce)炖煮的一种食品.
—*vt.* 把(肉类)调制成上述食品.

fric·a·tive [fríkətiv][ˋfrɪkətɪv] *adj.* 〖语音〗摩擦音的. —*n.* 摩擦音:发音时,口腔或不紧密口道,而从隙缝间发出摩擦的声音. 如[s][ʃ]等.

fric·tion [fríkʃən][ˋfrɪkʃən] *n.* 1 (当作治疗的)摩擦身体(rubbing the body);(物与物间的)摩擦(rubbing of two bodies, attrition). 2 〖物理〗摩擦:两接触物体作相对运动时,所发生的阻碍现象. 3 (因脾气、意见等不同时产生的)冲突,不睦,不和(clash). **fríc·tion·al** *adj.*
angle of friction 摩擦角:某物放在他物斜面上,而不会滑下的最大倾斜角度.

fretsaw/镂锯,钢丝锯



fríction-clùtch (*n.*) 〖机〗摩擦离合器.
fríction-còne (*n.*) 摩擦锥轮.
fríction-còupling (*n.*) 摩擦联轴器.
fríction- dìse(*n.*) 摩擦圆盘,摩擦片.
fríction-gèar (*n.*) 摩擦齿轮.
fríction-gèaring (*n.*) 摩擦传动装置.
fríction-plàte (*n.*) 摩擦板.
fríction-sàw (*n.*) 摩擦锯机.
fríction-tèst (*n.*) 摩擦试验.
fríction-whèel (*n.*) 摩擦轮.

:**Fri·day** [fráidi, -dei][ˋfraɪdɪ] *n.* 星期五(sixth day of the week).
girl Friday 忠实能干的女秘书.
Good Friday 耶稣受难日:复活节前的星期五,纪念耶稣被钉死于十字架上的日子.
man Friday 忠仆(assistant with diverse duties).
[古英语 *frigedæg* (fnige FRIGGA 的 + *dæg* 日)仿后期拉丁语 *dies Veneris*(维纳斯(VENUS)之日)]

fridge [fridʒ][frɪdʒ] *n.* 《英口语》冰箱(refrigerator).

:**friend** [frend][frɛnd] *n.* 1 友人,朋友:—*We are good friends.* 我们是好朋友/ *All men's friend, no man's friend.* 万人之友非知己.
2 伙伴,同志(one who is not enemy, who is on the same side).
3 拥护者,支持者,赞成者(helper, patron):—*a friend of [to] liberty* 自由的拥护者.
4 伙伴,同僚,熟人(acquaintance);(称呼上)朋友:—*one's business friend* 事业上的好伙伴/ *My good friend!* 我的好友!
5 [F-]基督教教友,教友派信徒(QUAKER);教友派教徒间互相称呼语;(亦作 **the Society of Friends**) [the Friends]基督教会,教友派.
6 (决斗的)监场人,监视者(second in duel).
be [keep, make] friends with 与…保持友好关系[有交情,变亲密].
make friends again 重归于好.
fríend·less *adj.* **fríend·less·ness** *n.*
friend at court 有势力的朋友,良好的门路,靠山.
my honourable friend 《英》下议院对同党议员的称呼.
my learned friend 法院中律师间的称呼.
[古英语 *freond*←古日耳曼语 *ˋfrijōjan*(←*frijaz* 喜爱的,亲爱的). 与 FREE 同源]

·**friend·ly** [fréndli][ˋfrɛndlɪ] *adj.* (-lier; -liest)
1 朋友似的,友善的(acting or disposed to act as a friend):—*a friendly greeting* 友善的招呼. 2 善意的,亲切的(showing or expressing kindness):—*in a friendly manner* 亲切的态度. 3 (与…)亲近的,友好的. 4 顺利的,适宜的:—*a friendly shower* 及时雨.
fríend·li·ness *n.*
friendly society 《英》互助会:为疾病、年老等谋求金钱援助的组织.

·**friend·ship** [fréndʃip][ˋfrɛndʃɪp] 1 友情,友爱(friendly disposition felt or shown):—*promote friendship* 增进友谊. 2 作朋友,交友,与友结识(being friends, relation between friends):—*for friendship's sake* 看在朋友的份上/ *a friendship of thirty years* 30年的友谊.

Frie·sian [fríːʒən][ˋfriʒən] *adj.* (荷兰的)弗里斯兰的(of Friesland).
—*n.* 黑白花牛:原产于弗里斯兰的大型黑白斑纹的乳牛.

Fries·land [fríːzlənd][ˋfrizlənd] 弗里斯兰:荷兰北部的省.

frieze[1] [friːz][friz] *n.* 粗羊毛织物:使用粗质羊毛织成平针或绫针的织物,织物被粗毛绒遮盖.

frieze[2] [friːz][friz] *n.* 1 〖建〗上楣:古典建筑楣檐(entablature)的下楣(architrave)与檐饰(cornice)间的部分(→图 ORDER).
2 〖建〗(附于上楣的)有浮雕的横匾(horizontal broad band of sculpture).
3 (饰以绘画、雕刻的)饰带(band of decoration).
4 (与房屋的天花板或两柱之间横板,或主要壁纸不同颜色的)带状壁纸(strip of wallpaper).
[法语 *frise*←拉丁语 *Phrygium*,弗里吉亚(PHRYGIA)的(工艺品)之意]

frig·ate [frígit][ˋfrɪgɪt] *n.* **1** 巡防舰:英国海军在帆船时代最的快速木帆船,活跃于 19 世纪前半叶,以警戒巡逻为主要任务,其大小、装备均次于现在的侦察舰,具有上中二层甲板,主甲板并备有 28～60 门大炮. **2** 反潜艇的驱逐舰(large CORVETTE). **3** (亦作 **frigate-bird**)军舰鸟:军舰鸟属(*Fregata*)大型褐色海鸟的通称,飞翔速度极快,习惯窃取他鸟猎获的食物,分布于热带. ✽

Frig·ga [frígə][ˋfrɪgə] 〖北欧神话〗弗丽嘉:奥丁(Odin)的妻子,司夫妇之爱与家庭和睦的女神.


·**fright** [frait][fraɪt] *n.* **1** (突来的)恐惧,惊骇(sudden fear, violent terror):—*in a fright* 大吃一惊,惊骇不已/ *faint from fright* 因惊骇而昏厥. **2** 奇丑的人[物],怪样子的人[物].
—*vt.* 《诗》使惊讶,使胆怯(frighten).

·**fright·en** [fráitən][ˋfraɪtn̩] *vt.* **1** 使吃惊,使害怕(throw into a fright terrify):—*be frightened by one's own thought* 被自己的想法吓了一跳. **2** 恐吓(人)做…〈*away, out of, into*〉:—*frighten a person into submission* 恐吓某人屈服/ *frighten a person away* 把人吓走/ *frighten a person out of smoking* 威胁某人使不敢抽烟.
frightened at 受…惊骇(affected with fright of).

fright·ful [fráitfəl][ˋfraɪtfəl] *adj.* **1** 可怕的,令人战栗的,害怕的(dreadful, shocking revolting). **2** 奇怪的,讨厌的;丑恶的,可憎的(ugly, hideous). **3** 《俗》非常的,极端的(very great, awful).
fríght·ful·ly *adv.*
fríght·ful·ness *n.* (占领军的)弹压政策. ▶ 德语,译自 *Schrecklichkeit*. 用于第一次世界大战中(1914～1918).

frig·id [frídʒid][ˋfrɪdʒɪd] *adj.* **1** 严寒的,酷寒的(intensely cold). **2** 冷淡的,冷漠的,不热心的(without ardour);形式上的,勉强的(formal forced). **3** (女人)性冷淡的(sexually unresponsive). **4** 郁闷的(depressing). **5** 枯燥无味的(dull, insipid).
fríg·id·ly *adv.* **fríg·id·ness, fri·gíd·i·ty** *n.*
frigid zone [加冠词 the]寒带(region lying within either polar circle)(→图 EARTH).

fringe/穗子



frig·i·dar·i·um [fridʒidέəriəm][ˌfrɪdʒɪˋdɛərɪəm] *n.* (pl. **-ia**)〖古罗马〗冷水浴室(room in the baths with a cold plunge).

frill [fril][frɪl] *n.* **1** (衣领、袖子等的)褶边,绉边(ornamental edging of woven material). **2** (绕在热狗或瘦排骨肉上的)纸卷饰. **3** (鸟或兽类的)穗毛,(花瓣等的)穗毛. **4** 〖摄影〗胶片边缘的脱膜. **5** [pl.](态度、文体等的)矫饰(airs, affectations, showy accomplishments);不必要的装饰,装模作样(unnecessary ornament).
—*vt.* 加绉边于…
—*vi.* 〖摄影〗底片起边绉.
fríll·y *adj.*
frill(ed) lizard 环肩披饰蜥蜴:产于澳大利亚北部的大型蜥蜴,颈部有皱褶状的皮膜.

fringe [frindʒ][frɪndʒ] *n.* **1** (披肩、桌布等的)缘饰,穗子. ✽ **2** 缘,端(border, edging);边缘,外缘(margin, outer edge). **3** 前额的垂发(part of the front hair brushed forward).
—*vt.* 加穗于…,装饰…的花边.
fringed *adj.* 镶…边的,装饰花边的.
fringe benefit 附加福利(perquisite):被雇用者除了固定薪资外,还享有保险、养老金、不扣工资的假日等福利.

frip·per·y [frípəri][ˋfrɪpərɪ] *n.* **1** 俗气而华丽的衣服,浮华的装饰(finery, needless or tawdry adornment). **2** (文体等的)矫饰,虚饰(empty display ostentation). **3** 琐屑无用之物,贱价之物(knick knacks, trifles).


Fri·si·an [fríziən/-ʒən][ˋfrɪʒən] *adj.* 弗里斯兰(of Friesland).
—*n.* 弗里斯兰人,弗里斯兰语.

frisk [frisk][frɪsk] *vi.* 欢跃,雀跃(leap or skip playfully). —*vt.* 遍身搜查(有无私藏武器等)(feel over or search). —*n.* 雀跃,欢跃(playful leap or skip).
frísk·y *adj.* **frísk·i·ly** *adv.* **frísk·i·ness** *n.*

frisk·et [fráskit][ˋfrɪskɪt] *n.* 〖印刷〗(手动装订机的)纸夹:在装订过程中,为使整叠纸张整齐,两头用木板框紧,中间用铁夹挟紧的器具.

frit [frit][frɪt] *n.*, *v.* (**-tt-**)—*n.* **1** 熔融、煅烧调和后的玻璃原料. **2** 〖制陶〗似熔融玻璃状的软质制陶瓷器原料. —*vt.* 熔融(玻璃原料).

frith[1] [friθ][frɪθ] *n.* :→FIRTH.



frigate-bird / 军舰鸟
多分布于热带海洋,性情凶猛,富攻击性,喉袋平常紧缩呈橘色,在繁殖期变成鲜红色,并鼓胀得有如气球.





Frith[2] / 弗里斯
作品《火车站》(1862年,伦敦泰德画廊藏).整幅画生动地描绘出旅客的表情及当时情状,尤其是正在企图挤进客车的男子被逮捕的情景,更加强了此画的戏剧性.

Frith[2] [friθ][frɪθ] **William Powell** ～弗里斯(1819～1909):英国画家,其作品《德比赛马日》(*Derby Day*)与《火车站》(*The Railway Station*)甚受当时人的喜爱. ✽

fri·til·lar·y [fritíləri, fríti-/fritǽləri][ˈfrɪtɪˌlɛrɪ] *n.* **1** 贝母:百合科贝母属(*Fritillaria*)植物的通称,尤指生长在潮湿牧草地的蛇头贝母 *F. meleagris* (snakeshead). ✽ **2** 豹纹蝶:尤指豹纹蝶属(*Argynnis*)及其近缘种蝴蝶的通称,身上的斑点为其特征.
[属名 *Fritillaria*(花瓣呈方格花样),可能源于拉丁语 *fritillus*(＝dice-box,骰子筒)转为"国际象棋盘"之意]

frit·ter[1] [frítə/-ər][ˈfrɪtɚ] *n.* 一种以薄片水果或肉等为馅的油炸食品.

frit·ter[2] [frítə/-ər][ˈfrɪtɚ] *vt.* 慢慢消耗(时间、金钱、精力等)〈*away*〉.

Fritz [frits][frɪts] 德国人(Germans or a German). ▶ 诨名.
[德国男性的名字弗里德里希(*Friedrich*)的省略]

friv·ol [frívəl][ˈfrɪvl] *v.* (《英》-**ll**-)——*vi.* 举止轻率(be a trifler, trifle).——*vt.* 白费,浪费(金钱、时间)〈*away*〉.

friv·o·lous [frívələs][ˈfrɪvələs] *adj.* **1** 无价值的,不足道的(paltry, trifling, futile). **2** 不认真的,肤浅愚蠢的(given to trifling, silly).
frív·o·lous·ly *adv.* **frív·o·lous·ness**,
fri·vol·i·ty [frivɔ́liti/-vál-][frɪˈvalətɪ]*n.*

frizz[1] [friz][frɪz] *vt.* **1** 使(毛发)鬈曲,鬈缩(curl crisp),使起绒毛(form into a mass of small curls). **2** (为使表面柔软,厚度均一,用浮石等)正面研磨.——*vi.* (头发)鬈曲(stand up in short crisp curls).——*n.* 鬈曲,鬈发(row of curls).
frízz·y *adj.*

frizz[2] [friz][frɪz] *vi.* (油炸时)发嗞嗞声(make a sputtering noise).

friz·zle[1] [frízl][ˈfrɪzl̩] *vt.* 使(头发)鬈曲成小波浪(curl in small crisp curls, frizz)〈*up*〉.——*vi.* (头发)鬈曲成小波浪〈*up*〉.——*n.* 鬈发.
fríz·zly *adj.*

friz·zle[2] [frízl][ˈfrɪzl̩] *vt.* (油炸时)发出嗞嗞声.——*vt.* (发出嗞嗞声地)炸,烘,烤(fry, toast, or grill with a sputtering noise).

Frl. 《略》Fräulein…小姐.[原为德语]

fro [frou][fro] *adv.* 向那边,向后(away).
[用于下面短语中] ***to and fro***:→TO *adv.*

frock [frɔk/frɑk][frɑk] *n.* **1** (宽袖长身的)教袍(monk's or priest's long gown with loose sleeves);神职人员似的性格(priestly character). **2** (农民、工人的)工作服,罩袍(smock),水手用毛线衣(sailor's woollen jersey). **3** (连裙装的)小孩家居服;女装(woman's dress). **4** ＝frock-coat.
fróck-còat (*n.*) 男礼服大衣:绅士穿的双排扣上衣,长及膝部(→图 COAT).

Froe·bel [frə́:bəl][ˈfrebl̩] **Friedrich Wilhelm**～ 福禄培尔(1782～1852):德国幼儿园教育的创始人.
Froe·bel·i·an [frə:bí:liən][freˈbiliən]*adj.*, *n.*

·**frog**[1] [frɔg/frɔ:g, frɑg][frɑg, frɑg] *n.* **1** 蛙:无尾目(Anura)两栖类动物的通称,尤指赤蛙属(*Rana*). ✽ **2** [F-]《轻蔑语》法国人(Frenchman)(亦作 **Frogeater**). ▶ 因法国人爱吃青蛙而来.
a frog in the throat 《口语》声音沙哑,嘶哑声音.
frógfish (*n.*) 似蛙之鱼,尤指鮟鱇科躄鱼.
fróg-hòpper (*n.*) 吹泡虫:泡沫虫科小昆虫的通称.幼虫生育于成虫分泌的泡沫中.
frógman (*n.*) 潜水员、蛙人.
fróg's-màrch (*vt.*) 蛙式抬运(囚犯等);捉臂赶走.——(*n.*) 蛙式抬运:令囚犯平伏,由四人各执一肢抬运的方法.
fróg-spàwn (*n.*) (1)蛙卵. (2)绿藻:淡水产水藻.
[古英语 *frogga* (*frosc*, *frox* 的昵称),源于古日耳曼语,可能是"跳跃者"之意]

frog[3] / 饰扣





fritillary / 贝母
图为一般称为王冠草(crown imperial)的王冠贝母(*Fritillaria imperialis*),是贝母属中的佼佼者,其学名含有帝王的意味,长约1米,深受人们喜爱,常栽培为园艺植物.

frog² [frɔɡ/frɔːɡ, fraɡ][frɔɡ, fraɡ] *n.* 〖动〗蹄楔：马蹄内侧中央具有弹性的角质部分.

frog³ [frɔɡ/frɔːɡ, fraɡ][frɔɡ, fraɡ] *n.* **1** 挂刀皮带，插刀扣(attachment to a waist-belt).
2 饰扣：军服用的饰扣，由外包绢布的纺锤形纽扣与扣环组成. ✲
frogged *adj.*

frog⁴ [frɔɡ/frɔːɡ, fraɡ][frɔɡ, fraɡ] *n.* 〖铁路〗岔心：在铁轨交叉地点，使车轮往正确方向通过的装置(→图 RAIL²).


Frois·sart [frwæsáː/-sáːr][frwǽsar] **Jean**～ 傅华萨(1337? ～1410)：法国编年史作家，著有《编年史》(*Chroniques*)，主要记述 1325～1400 年间英法关系.


frol·ic [frɔ́lik/frál-][ˈfralɪk] *adj.* *v.* (**-icked**；**-icking**)，*n.* ——*adj.*《古》作乐的，嬉戏的(joyous, sportive).
——*vi.* 恶作剧(play pranks)；跳跃，嬉戏(gambol).
——*n.* **1** 欢闹(outburst of gaiety)；恶作剧(prank)；作乐(merriment).
2 欢乐的聚会，宴会(gay party).
fról·ic·some *adj.*
fról·ic·some·ly *adv.*
fról·ic·some·ness *n.*

:from [frɔm, (强) frɔm/fram, frʌm][fram, frʌm] *prep.* **1** (运动、动作的起点)从…，自…，由…(out of)：——*An apple fell from the tree.* 苹果从树上掉落./ *walk from a town* 从镇上走来.
2 (时间、顺序的起点)自…以来：——*from beginning to end* 从头到尾，一直/ *from 2nd July* 自 7 月 2 日起/ *from 10 to 20 men* 10 到 20 个人.
3 (来源、由来)由…(的)；…出身的：——*water from a well* 井里的水/ *wheat from a foreign country* 外国出产的小麦/ *Where is he from?* = *Where does he come from?* 他是哪里人?
4 (变化、变迁)从…：——*Business has recovered from its depression.* 经济已由萧条转为复苏./ *From being attacked he became the aggressor.* 他由被攻击者变成攻击者.
5 (原料)用…：——*Wine is made from grapes.* 酒是葡萄制成的.
6 (原因、理由、动机)由于…因为…：——*die from a wound* 受伤而死/ (*judging*) *from his way of talking* 从他讲话的方式来判断.
7 (分离、解脱、阻止)从…：——*release a person from prison* 释放某人出狱/ *dissuade a person from folly* 劝阻某人不做蠢事.
8 (区别、差异)与…：——*know* [*tell*] *good from evil* 明辨善恶/ *I differ from you in opinion.* 我的意见跟你不同.
9 (距离、间隔)距离…：——*There is a park back from the road.* 在靠马路的后边有座公园./ *It is 10 miles from the station.* 离车站有 10 英里远./ *I am far from saying that.* 我绝不会说那种话.
10 (模范、标准)仿…，以…为模范：——*paint from nature* 写生.
11 从…：——*from far-away* 来自远方/ *from long ago* 从很久以前/ *from under the bed* 从床底下.
▶ 连接副词(从句)或前置词，表示场所或时间的起点.

frog¹ / 蛙

蛙的卵呈团状，通常浮在池塘的水面上. 卵孵化后成为蝌蚪，状如小鱼，以鳃呼吸. 经过一段时间后，先长出后肢、肺及前肢，而后尾巴被身体吸收而消失. 右图为蛙的卵，左图为蛙的成长过程.







Flying Frog(Surinam toad)
飞蛙(苏里南蟾蜍)

Giant Frog(Goliath Frog)
巨蛙

Arrow Poison Frog
箭毒蛙

Common Frog
普通蛙

frond [frɔnd/frʌnd] [frɑnd] *n.* 1〖植〗(羊齿等的)叶(leaf)(→图 FERN). 2〖动〗叶状体(leaf-like expansion). **frónd·age** *n.*

frón·dose [-dous][-dos] *adj.* 叶茂密的(leafy).

Fronde [frɔːŋd][frɔŋd] *n.* 1〖法国史〗投石党运动. 路易十四世(Louis XIV)幼龄登位后, 政务主要由马萨林(Mazarin)处理, 但因马萨林是意大利人, 故遭到贵族及法院的不满, 而联合起来引发投石党运动. 2 (政治上的)反对党(malcontent party).

:**front** [frʌnt][frʌnt] *n.* 1 [通常加冠词 the](物的)前部, 前面, 正面: —— *on the front of an envelope* 信封的正面 / *sit in the front of a concert hall* 坐在音乐厅最前排.
2〖建〗(建筑物的)面, 侧(any face of a building), (尤指)正面: —— *the front of a house* 房子的正面.
3〖军〗(军队的)前线, 最前线; 战线, 战场(scene of actual fighting); (队伍的)正面: —— *go to the front* 上前线.
4 (政治、社会运动的)共同战线(organized body of political forces): —— *the popular front* 人民阵线.
5 海滨漫步道: —— *take a walk along the (sea) front* 沿海滨人行道散步.
6 (对事物的)态度: —— *show a bold front* 表现出大胆的样子.
7 幌子, (掩人耳目的)掩护物.
8 (衬衫的)假胸, 胸铠; (妇女的)假刘海(band of false hair).
9〖气象〗锋: 湿度、温度、密度不同的两个气团的交界面, —— *a cold* [*warm*] *front* 冷[暖]锋.
10〖戏剧〗观众席(part of a theatre where the audience sits).
11《诗·修辞》前额(forehead).
12 脸(face).
come to the front 出人头地, 变得引人注目(become conspicuous).
in front 在前面[的], 在前方[的](advanced).
in front of (1)在…之前, 在…的前面(before, in advance of). (2)面对…(confronting).
—— *adj.* 1 正面的, 前部[面]的, 在前方的: —— *a front page*(报纸的)前页. 2〖语音〗舌前音的: 在舌前部发声的元音的.
—— *vt.* 1 面向…, 朝着…(stand opposite to): —— *Our house fronts the street.* 我们的房子正面朝街. 2 附加于…的正面: —— *a building fronted with sandstone* 用砂岩饰面的建筑物. 3〖军〗使(队伍)朝向正面. 4〖语音〗用前舌发音. 5《古》面向…, 面对…, 对抗…, 反抗…(confront, meet, oppose): —— *front danger* 面对危险.
—— *vi.* 1 面向, 面对(face, look)(*on, to, towards, upon*): —— *The villa fronts on the sea.* 那座别墅面向大海. 2〖军〗(队伍)面向正面.
front bench《英》: → BENCH.
front door [通常加冠词 the]大门, 正门.
[拉丁语 *frons*(额, 前部)的字尾变为 front]

front·age [frʌ́ntidʒ][ˋfrʌntidʒ] *n.* 1 (面向道路, 河川的)土地(land abutting on the street or water). 2 建筑物正面与道路间的土地. 3 建筑物正面的宽度(extent of the front). 4 (建筑物的)正面(front). 5 (军队的)扎营地, 阅兵场(ground occupied by troops). 6 面对某方向的布局(fronting in a certain direction); (建筑物的)朝向, 眺望(exposure, outlook).

fron·tal[1] [frʌ́ntəl][ˋfrʌntl] *n.* 1〖教会〗祭坛前面的布帘(movable covering for the front of an altar)(→图 ALTAR). 2 (建筑物的)正面, 前面(facade).

fron·tal[2] [frʌ́ntəl][ˋfrʌntl] *adj.* 1〖解〗额的, 前额的(of the forehead). 2 正面的, 前面的(of the front). 3〖美术〗(肖像等)正面的, 朝向正面的(facing the spectator); (建筑物、雕刻等)朝向正面的(facing the front).
fron·tál·i·ty [-tǽliti][-ˋtæləti] *n.*
frontal attack 正面攻击.
frontal bone〖解〗额骨(→图 HEAD).
frontal lobe〖解〗额叶(anterior portion of the cerebral hemisphere)(→图 BRAIN).

fron·tier [frʌ́ntiə/frʌntíər][frʌnˋtɪr] *n.* 1 国境, 边疆(part of a country that bordere on another). 2《美》(西部拓荒时代白人拓荒地与未开发地的)边界地带, 边境, 边界. 3 (科学等的)最尖端, 已知的极限(limits of attainment). —— *adj.* 国境的; 《美》边境的. **fróntiersman** (*n.*)边疆的居民, 边境拓荒者.


fron·tis·piece [frʌ́ntispiːs][ˋfrʌntɪs,pis] *n.* 1〖建〗(建筑物的)正面(principal face); (有装饰的)入口, 玄关(decorated entrance). 2〖建〗(门、窗等上的)三角顶饰(pediment). 3 (书籍标题页的)卷首插图(illustration facing the title-page of a book).

front·let [frʌ́ntlit][ˋfrʌntlɪt] *n.* 1 (绑在额上的)饰带(band worn on the forehead); 〖犹太教〗经文护符匣(phylactery). 2 (动物的)前额(animal's forehead). 3 横垂在祭坛前面罩巾上, 有装饰物的台帷(→图 ALTAR).

fron·ton [frʌ́ntən][ˋfrʌntən] *n.*〖建〗三角梁(pediment).

frore [frɔː/frɔr][frɔr] *adj.*《诗》1 严寒的(frozen). 2 降霜的(frosty).


·**frost** [frɔst, frɔːst/frɔːst, frɑst][frɔst, frɑst] *n.* 1 (亦作 **white frost**)霜(frozen dew or vapor): —— *There is a heavy frost.* 下好大的霜. 2 结霜, 结冰(freezing): 严寒; 《英》冰点以下的温度: —— *a sharp frost* 严寒 / *ten degrees of frost* 零下10度




fruit / 果实
右图依序为香蕉、橘子、葡萄、桃、菠萝、石榴.
上图是果实的种类及剖面图, 植物的花受精后, 雌花蕊的子房膨大而成为果实. 果实的形状极多, 都是为了扩散种子而结的.

3《俗》失败, 恶评(failure): —— *The tea party was a frost.* 这是个失败的茶会.
—— *vt.* 1 覆以霜; (头发)变白(turn white); 撒糖粉(ice)在(糕点上). 2 (植物等)受霜害, 冻死: —— *a frosted plant* 受霜害的植物. 3 消去(玻璃、金属的)光泽: —— *frosted glass* 毛玻璃. 4 在(铁蹄上)钉上防霜钉(arm against slipping by nails, etc.).
fróst·ing *n.* (糕饼的)糖粉(icing).
fróstbìte (*n.*)冻伤, 冻疮.
fróstbìtten (*adj.*)冻伤的, 患冻疮的.
fróst-fìsh (*n.*)《新西兰》= SCABBARD fish.

frost·y [frɔ́sti, frɔ́ːsti/frɔ́ːsti, frɑ́sti][ˋfrɔstɪ, ˋfrɑstɪ] *adj.* 1 受霜影响的(affected with frost), 严寒的(icecold). 2 (态度等)冷漠的, 冷淡的, 无情的(chilling, frigid, lacking in warmth of feeling). 3 覆有白霜的(covered with bear-frost). 4 (头发等)灰白的.



1


2


3


4


5


6

froth [frɔθ, frɔːθ/frɔːθ, frɑθ][frɔθ, frɑθ] *n.* **1** (因搅拌、发酵等而产生于液体中的)泡沫(aggregation of small bubbles);浮渣(scum). **2** 空洞的事物,无价值的事物(unsubstantial or worthless matter),空谈(idle talk). ——*vi.* 发[吹]泡,起泡沫. ——*vt.* 使(啤酒等)起泡沫(cause to foam).
fróth·y *adj.*
fróth·i·ly *adv.* **fróth·i·ness** *n.*

Froude [fruːd][frud] **James Anthony** ～弗劳德(1818～1894):英国历史学家.

frou-frou [frúːfrùː][ˋfru,fru] *n.* (衣服摩擦发出的)沙沙声(rustling). [法语,拟声语]

fro·ward [fróuwəd/-wərd][ˋfrowəd] *adj.* 《古》刚愎的,乖僻的,固执的(perverse, refractory).
fró·ward·ly *adv.* **fró·ward·ness** *n.*

·**frown** [fraun][fraʊn] *n.* **1** 不悦的脸色,愁眉苦脸,皱眉蹙额:——*with a slight frown* 稍微皱着眉. **2** 不赞成,面有难色. ——*vi.* **1** 蹙额,皱眉(knit brows). **2** (对事物)表示难色,表示不赞成(*at, on, upon*):——*frown upon gambling* 不赞成赌博. **3** (事物)现出悲观的局面(present a gloomy aspect). ——*vt.* 蹙眉表示(不赞成、不悦等).
frówn·ing·ly *adv.*

frowst [fraust][fraʊst] *n.* 《口语》(笼罩室内的)闷热的空气(fusty warmth in a room). ——*vi.* 闷居室内. **frówst·y** *adj.* **frówst·i·ness** *n.*

frowz·y [fráuzi][ˋfraʊzɪ] *adj.* **1** 有恶臭的,发霉臭的,闷得慌的(ill-smelling, fusty, musty). **2** 邋遢的,肮脏的,污秽的(slatternly, unkempt, dingy). **frówz·i·ness** *n.*

froze [frouz][froz] *v.* freeze 的过去时.

fro·zen [fróuzən][ˋfrozn̩] *v.* freeze 的过去分词. ——*adj.* **1** (因寒冷)冰冻的,结冰的. **2** 极冷的. **3** 受寒害的,冻死的. **4** (食品)冷冻的(preserved by refrigeration). **5** (放款、资产等)回收困难的,冻结的(not realizable). **6** 冷酷的,冷淡的.

F.R.P.S. 《略》Fellow of the Royal Photographic Society 英国皇家摄影学会会员.

F.R.S. 《略》Fellow of the Royal Society 英国皇家学会会员.

F.R.S.A. 《略》Fellow of the Royal Society of Arts 英国皇家艺术学会会员.

F.R.S.E. 《略》Fellow of the Royal Society of Edinburgh 爱丁堡皇家学会会员.

F.R.S.G.S. 《略》Fellow of the Royal Scottish Geographical Society 苏格兰皇家地理学会会员.

F.R.S.L. 《略》Fellow of the Royal Society of Literature 皇家文学学会会员.

F.R.S.S. 《略》Fellow of the Royal Statistical Society 皇家统计学会会员.

fruc·tif·er·ous [frʌktífərəs][frʌkˋtɪfərəs] *adj.* 结果实的,生果实的(bearing fruit).

fruc·ti·fi·ca·tion [frʌ̀ktifikéiʃən][,frʌktəfɪˋkeʃən] *n.* 〖植〗(羊齿、地衣等低等植物的)子实体(reproductive parts of a plant).

fruc·ti·fy [frʌ́ktifài][ˋfrʌktə,faɪ] *vi.* 结果,生果实(bear fruit). ——*vt.* **1** 使结果,使多产(make fruitful, impregnate). **2** 使(土地)肥沃.

fruc·tose [frʌ́ktous][ˋfrʌktos] *n.* 〖化〗果糖($C_6H_{12}O_6$)(fruit-sugar, laevulose):为水果甜味的成分,亦称左旋糖,存在于甜的果实及蜂蜜中.

fruc·tu·ous [frʌ́ktjuəs/-tʃu-][ˋfrʌktʃuəs] *adj.* 多果实的,多产的(full of or producing fruit).

fru·gal [frúːgəl][ˋfrugl̩] *adj.* **1** 珍惜的,节俭的(careful, sparing)(*of*);(食物等)节省的(economical). **2** 质朴的(sparingly used or supplied);花费少的(costing little).
fru·gal·i·ty [fruːgǽliti][fruˋgælətɪ] *n.*
frú·gal·ly *adv.*

:**fruit** [fruːt][frut] *n.* **1** 水果. ▶ 表示总体时不加冠词,作单数用;表示种类时,则作普通名词用. ——*plenty of* [*much*] *fruit* 许多水果/ *various fruits* 各种水果.
2 〖植〗果实. ✽
3 [通常 pl.](田地等的)植物产品(vegetable products fit for food):——*the fruits of the earth* [*ground*]大地的产物.

4 [pl.](行为、努力等的)结果,成果(issue, consequence);产物(products);利益(advantage, profit);收入(revenues):—*the fruits of one's labour* 某人劳动的成果.
5 〖主圣〗子孙,后裔(offspring).
bear fruit (1)(植物)结果实. (2)(努力等)有成果. —*vi.* 结果实. —*vt.* 使结果实.
fruit bat 狐蝠:翼手目(Megachiroptera)大蝙蝠科巨蝠属的蝙蝠,以食果实维生.
fruit cake 水果蛋糕:掺有葡萄干等的蛋糕.
frúit-knìfe (*n.*)水果刀.
fruit machine 吃角子老虎:一种投硬币操纵的自动赌博机(slot machine).
fruit salad 水果沙拉.
frúit-sùgar (*n.*):→FRUCTOSE.
frúit-trèe (*n.*)果树. ✲
[拉丁语 *fructus*(←*frui* 享受),"享受,产物,果实"之意]

fruit·ar·i·an [fruːtéəriən][fruˋtɛriən] *n.* 主要靠水果为生的人(one who eats only fruit). —*adj.* 主要靠水果的人的.

fruit·er [frúːtə/-ər][ˋfrutɚ] *n.* 1 果树(tree producing fruit). 2 装运水果的船(ship carrying fruit).

fruit·er·er [frúːtərə/-ər][ˋfrutərɚ] *n.* 水果商(dealer in fruit).

·**fruit·ful** [frúːtfəl][ˋfrutfəl] *adj.* 1 果实结得多的,多产的(productive);丰饶的,(土壤)肥沃的(fertile):—*fruitful soil* 肥沃的土壤. 2 有繁殖力的,多产的(productive of off spring). 3 富于…的,丰裕的:—*a fruitful writer* 多产作家. 4 利润多的,有利的,有益的:—*a fruitful rain* 及时雨/ *a fruitful suggestion* 有益的建议.
frúit·ful·ly *adv.*
frúit·ful·ness *n.*

fru·i·tion [fruːíʃən][fruˋıʃən] *n.* 1(拥有、实现等的)喜悦,享受(enjoyment). 2(希望、目的等的)达成,实现(attainment, realization). 3 结果实(bearing of fruit).

fruit·less [frúːtlis][ˋfrutlıs] *adj.* 1 不结果实的,无果实的(not bearing fruit). 2 无效果的(yielding no profit);无用的,徒然的(useless, vain).
frúit·less·ly *adv.*
frúit·less·ness *n.*

fruit·y [frúːti][ˋfrutı]*adj.* 1 水果的,似水果的(of or like fruit);有葡萄味道的(tasting of the grape). 2《口语》趣味盎然的(full of rich quality),(言谈等)耐人寻味的(spicy).

fru·men·ty [frúːmənti][ˋfruməntı], **fur·mety** [fəːmiti/fəːr-][ˋfɝmətı] *n.* 麦粥:小麦加牛奶煮过后,再以肉桂、糖等作调味的粥.

frump [frʌmp][frʌmp] *n.* 衣着寒酸过时的女人(old-fashioned dowdily-dressed woman).
frúmp·ish, frúmp·y *adj.*

frus·trate [*v.* frʌstréit, ⌣⌣; *adj.* ⌣⌣][*v.* frʌˋstret, ˋfrʌstret; *adj.* ˋfrʌstret] *vt.* 1 阻止(人的…),妨碍(balk, baffle). 2 使(努力、效果等)归于无效,使成为无用(counteract);使(计划、希望等)挫折,使失败(defeat, foil).
—*adj.*《古》挫折的,失败的.
frus·trá·tion *n.* 挫折,失败;〖心理〗挫折.


frus·tule [frʌ́stjuːl/-tʃuːl][ˋfrʌstʃul] *n.*〖植〗硅藻细胞壳:在硅藻细胞外,两片含有硅酸的硬壳(→图 ALGA).

frus·tum [frʌ́stəm][ˋfrʌstəm] *n.* (pl. **-ta**, **-tums**)〖数学〗1 锥台,截头锥体:将棱锥、圆锥等的上部与底面的平行面截除后所剩余的部分,如棱锥台、圆锥等(→图 CONE). 2 互为平行或斜行的二平面截除后的中间部分.

fru·ti·cose [frúːtikòus][ˋfrutıˌkos] *adj.*〖植〗灌木状的,似灌木的(shrub-like).

fry[1] [frai][fraı] *n.* 1(刚孵化的)鱼苗,幼鱼(young fishes fresh from the spawn);两岁大的小鲑鱼(young of salmon in the second year). 2(蜜蜂、青蛙等的)成群出生的幼虫;(人类的)小孩子们.
small fry [集合名词](1)小鱼,小动物. (2)孩子们. (3)小人物.

·**fry**[2] [frai][fraı] *v.* (**fries**; **fried**; **-ing**), *n.* —*vt.*



fruit-tree / **果树** 果树的各种整枝方法.

油煎,油炸(cook in hot fat or oil):—*fry fish* 炸鱼/ *fried eggs* 煎蛋. —*vi.* 油煎,油炸:—*The fish has fried* 鱼已炸好了. —*n.* 1 油炸食品,油炸物. 2(炸或煎的)动物内脏(various internal parts of animals).
déep-frý (*vt, vi.*)(以深底锅)油炸.
frýing [**frý**]**-pàn** (*n.*)煎锅、平底锅:—*out of the frying-pan into the fire* 每况愈下,越弄越糟(from bad to worse).

Fry[3] [frai][fraı] **Elizabeth** ~弗赖(1780~1845):英国贵格会信徒、社会改革家,毕生致力于改善英国狱政及被放逐到澳大利亚的囚犯待遇.

F.S. 《略》Fleet Surgeon 美国海军军医.

F.S.A. 《略》1 Fellow of the Society of Antiquaries 英国文物收藏者协会会员. 2 Fellow of the Society of Arts 艺术学会会员.


F.S.E. 《略》Fellow of the Society of Engineers 英国工程师学会会员.

F.S.R. 《略》Field Service Regulations (军队的)出征规则.

ft 《略》1 foot. 2 feet 英尺.

fub·sy [fʌ́bzi][ˋfʌbzı] *adj.*《英》肥胖的,矮胖的(fat, squat).

fulmar / **暴风鹱**
伸展着翅膀在空中翱翔,不需要经常鼓翼.



fuch·sia [fjúːʃə][ˋfjuʃə] *n.* 倒挂金钟属植物:柳叶菜科观赏用灌木的通称,通常开红色而下垂的花. ✲
[近代拉丁语,用 16 世纪德国植物学家富克斯(L. *Fuchs*)的名字命名]

fuch·sine [fjúːksiːn][ˋfjuksin] *n.* 洋红,品红:为深绿色有金属光泽的结晶物:溶解于水,则呈鲜艳的深红色,可做棉革丝毛的染料.
[因其颜色似 FUCHSIA 的花而得名]

fuck [fʌk][fʌk] *vt.*《鄙》1 性交(copulate with). 2 畜生,可恨(damn). ▶ 用于感叹词,表惊讶、辱骂等. —*vi.* 性交. —*n.* 性交.
fúck·ing *adj.*《鄙》可恶的,可恨的. —*adv.* 可恶地,可恨地. ▶ 用于辱骂或加强语气.
[语源不详,自 16 世纪起即被使用,曾经被当做最猥亵的语词,印刷时必须用 f * * k 或 f * * *,否则被视为犯罪]

fu·cus [fjúːkəs][ˋfjukəs] *n.* (pl. **-ci**[-sai][-saı]) 墨角藻:石衣藻属(*Fucus*)海藻的通称. 呈褐色而扁平的革质叶状体.

fud·dle [fʌ́dl][ˋfʌdl] *vt.* 1 使醉酒,使烂醉(intoxicate). 2 使(头脑)迷糊,使混乱(stupefy, confuse). —*n.* 酩酊大醉(intoxication);混乱状态(confusion).

fud·dy-dud·dy [fʌ́didʌ̀di][ˋfʌdıˌdʌdı] *n.*《俗》古板的人,过于守旧的人(excessively old-fashioned person). —*adj.* 守旧的,落伍的.

fudge [fʌdʒ][fʌdʒ] *int.* 胡说!(Nonsense). —*n.* 1 无聊的事,废话(nonsense). 2 一种由奶油、牛奶、巧克力等制成像软太妃糖的甜点. 3 谎言(deceit). 4(截稿后追加编入的)插印记事. —*vt.*(临时凑合)弥补,(一时敷衍)捏造(cook, fake). —*vi.* 欺骗,行为不轨.


·**fu·el** [fjúːəl][ˋfjuəl] *n.*, *v.* (《英》**-ll-**) —*n.* 1 燃料(material for fire);核燃料:—*Oil and coal are fuels.* 石油和煤炭都是燃料. 2 鼓动(热情、兴奋等)的刺激物:—*add fuel to a controversy* 引起激烈的争论. —*vt.* 供燃料于…,添加木柴于… —*vi.*(船只等)补给[装载]燃料.
fuelling station 燃料补给站[港].
[古法语 *fouaille*→古罗曼语 **focalia*←拉丁语 *focus*(炉)]

fug [fʌg][fʌg] *n.*《口语》(室内因人多或通风不良而产生的)闷气(stuffy atmosphere).
fúg·gy *adj.*

fu·ga·cious [fjuːgéiʃəs][fjuˋgeʃəs] *adj.* 易消失的,无常的,难以捉摸的(fleeting, evanescent, hard to capture or keep).
fu·gác·i·ty [-gǽsiti][-ˋgæsətı] *n.*

fu·gal [fjúːgəl][ˋfjugəl] *adj.*〖音乐〗赋格曲的(of the nature of a fugue).
fú·gal·ly *adv.*





fuchsia / **倒挂金钟**
原产于中南美洲的灌木，因接种而有许多品种，是广受喜爱的观赏用植物. 上图为园艺种的倒挂金钟，左图是澳大利亚产的倒挂金钟.

fu·ga·to [fju:gá:tou][fju'gato] *n.*〖音乐〗赋格风乐曲：非赋格曲中插入赋格曲式的乐曲. [意大利语]

fu·gi·tive [fjú:dʒitiv][ˈfjudʒətɪv] *adj.* **1** 逃跑的(fleeing)；(从义务、敌人、统治者等)逃脱的(that has taken flight). **2** 短暂的，转瞬间的(fleeting, transient). **3** (对文学)仅有一时兴趣的，即兴的(of passing interest, ephemeral).
—*n.* (从…的)逃亡者，逃脱者(one who flees)〈*from*〉；亡命者，难民(exile, refugee).

fugue [fju:g][fjug] *n.* **1**〖音乐〗赋格曲：一种用对位法编成的模仿音乐，由两个以上的独立声部所构成，乐曲开始以一个声部(voice)展现主题(subject)，再以其他声部发展，依序相继. **2**〖心理〗神游：为了脱离熟悉的环境，而产生的健忘状态.
double fugue〖音乐〗将两个主题依对位法展开的赋格曲.

Füh·rer [fjúərə][ˈfjurə] *n.* 领袖. ► 纳粹德国独裁者希特勒(Adolf HITLER)的称号.
[德语"领导人"之意]

Fu·kien [fù:kjén][ˌfuˈkjen] 福建：中国东南沿海的一省，省会福州.

-ful [-fəl,(于 2) -fùl][-fəl,(于 2) -ful] *suf.* **1** [形容词字尾]"充满…的"(full of),"具有…性质的"(having the qualities of)之意(例 *beautiful, masterful*). **2** [名词字尾]"满…(之量)"(amount needed to fill)之意(例 *spoonful*).

ful·crum [fʌ́lkrəm, fúl-][ˈfʌlkrəm, ˈful-] *n.* (pl. **-cra**)〖机〗(杠杆的)支点(→图 LEVER).
[拉丁语，"睡椅的支柱"之意]

ful·fil(l) [fulfíl][fulˈfɪl] *vt.* (**-ll-**) **1** 使应验，实现(预言、承诺)(carry out)；满足，达成(欲望、所愿)(satisfy)：—*fulfil a promise* 履行诺言/ *fulfil a person's hopes* 满足某人的希望. **2** 履行，执行(命令、法律)(perform, execute). **3** 符合(目的、条件)(answer). **4** (期限、工作)使结束，完成(bring to an end, complete). **5** [反身用法]充分发挥能力：—*He fulfilled himself as an artist.* 他充分发挥了艺术家的潜能. **ful·fil(l)·ment** *n.*

ful·gent [fʌ́ldʒənt][ˈfʌldʒənt] *adj.*《诗·修辞》灿烂的，辉煌的(shining, brilliant).

ful·gu·rate [fʌ́lgjurèit][ˈfʌlgjəˌret] *vi.* (闪电般)闪烁，闪耀(emit vivid flashes).
fùl·gu·rá·tion *n.*

ful·gu·rite [fʌ́lgjuràit][ˈfʌlgjəˌraɪt] *n.*〖地质〗闪电熔岩：砂石因受闪电作用，熔合而成的管状岩石.

Ful·ham [fúləm][ˈfuləm] 富勒姆：伦敦的旧自治区. **Fulham Palace** [加冠词 the]富勒姆宫：1973年以前伦敦主教的公馆.

fu·lig·i·nous [fju:lídʒinəs][fjuˈlɪdʒənəs] *adj.* **1** 充满烟灰的，似烟灰的(sooty). **2** 烟灰色的，灰暗的(dusky).

:full[1] [ful][ful] *adj.* **1** 满的，装满的，充满的〈*of*〉：—*a box full of apples* 装满苹果的箱子. **2** 丰富的，十分的，充实的〈*of*〉：—*a river full of fish* 鱼量丰富的河流. **3** 饱食的，满腹的. **4** 满脑子…的，对…着迷的，埋头于…的(absorbed in)〈*of*〉：—*a man full of himself* 只为自己打算的人. **5** 完全的，全部的(complete)：—*a full day* 一整天. **6** (记述、报告)详尽的，详细的. **7** 最大限度的、最高的，达到极限的(reaching the usual limit)；(月亮)变圆的. **8** 丰满的，丰盈的(plump, swelling)；(衣服)舒适的，宽松的：—*a full figure* 丰满的体形. **9** (光线)强烈的(intense)；(色彩)浓厚的(deep)；(动作等)活泼的(vigorous).
—*n.* **1** 全部(whole). **2** (月的)满月(期)；盛期：—*The moon was at the full.* 满月当空. **3** 极大程度；最大量(entire amount or range).
in full (1)不省略地，完全. (2)全额，全数，一点也不剩地.
to the full 充分地，最大限度(to the utmost extent, quite).
—*adv.* **1** 恰好地，正好地(exactly)：—*look full at a person* 正眼看人. **2** 非常(very)：—*full soon* 眨眼间. **3** 完全，全然(quite, fully).
full age 成年期.
full back〖橄榄球·足球等〗后卫. (1)后卫的位置. (2)守后卫的球员.
fúll-blòoded (*adj.*)(1)纯血统的. (2)精神饱满的，活泼的(vigorous, hearty).
fúll-bòdied (*adj.*)(1)(酒等)浓郁的，醇厚的(with much body). (2)肥胖的.
fúll-bòttomed (*adj.*)(假发)垂过肩的(long behind)(→图 WIG).
full brother 同父母的兄弟(one born of the same father and mother).
full dress：DRESS.
full-dress debate 正式辩论.
fúll-grówn (*adj.*)发育完全的，成熟的.
full hand ＝full house(1)
full house (1)〖扑克牌〗全手中五张牌，有三张花色相同及另两张花色相同的牌. (2)客满；满堂红.
fúll-léngth (*adj.*)(1)全长的，可照全身的(镜子). (2)(小说等)未缩短的；有标准长度的.
full moon 满月.
full pitch〖板球〗未着地的直线投球：直接投到三柱门(wicket)的球.
full professor 正教授.
fúll-scále (*adj.*)(1)与实物同大的，未缩减尺寸的(not reduced in size). (2)全面性的，完全的(complete).
full score〖音乐〗总谱：记载全部声部、乐器的乐谱.
full sister 同父母的姊妹.
full stop 完全停止；句点(period).
full time 全时间专任、专职.
fúll-tíme (*adj.*)全部时间的，固定上班的，专任的.
[古英语←古日耳曼语 * *fullaz*]

full[2] [ful][ful] *vt.* (洗毛织品时为使质地紧密)踩踏，敲打(tread, beat)；(将毛织品等)洗成质地紧密的漂洗(cleanse and thicken).

full·er[1] [fúlə/-ər][ˈfulə] *n.* (毛织品的)漂洗工(one who fulls cloth). **fuller's earth** 漂白土：含有水、硅酸、氧化铝等吸收性的黏土，多用于漂洗布料或精炼石油.

full·er[2] [fúlə/-ər][ˈfulə] *n.* **1** (铁匠用的)铁劈：在铁上划槽的工具(→图 SWAGE.) **2** 用铁劈划出的槽.
—*vt.* 用铁劈划槽.

·ful·ly [fúli][ˈfulɪ] *adv.* 完全地，十分地，全部地(completely, quite)：—*fully five days* 整整五天.
fúlly-fáshioned (*adj.*)(衣服)做得很合身的(shaped to fit closely).

ful·mar [fúlmə/-mər][ˈfulmə] *n.* 暴风鹱(*Fulmarus*)

glacialis：海鸥科海鸟，多产于北半球的寒冷地带．体大如海鸥，常在海岸断崖等处海面上空飞翔．✽

ful·mi·nant [fʌ́lminənt][ˋfʌlmənənt] *adj.* **1** 轰响的，爆炸的(fulminating)．**2**〖医〗(疾病)恶化的，急性的(developing suddenly)．

ful·mi·nate [fʌ́lminèit][ˋfʌlməˌnet] *vi.* **1** 如闪电般光耀(flash like lightning)．**2** (发出大响声)爆炸(explode, detonate)．**3** 严词责难，叱责(issue censures)〈*against*〉．——*vt.* **1** 大声谴责(thunder forth)．**2** 抨击；宣布(utter, publish)．——*n.*〖化〗雷酸盐(salt of fulminic acid)．**fúl·mi·nà·tion** *n.* **fúl·mi·nà·to·ry** [-nèitəri, -nə-/-nətɔ̀:ri][ˋnəˌtɔri] *adj.*
fulminate of mercury 雷汞($Hg(ONC)_2$)：用以引爆的一种易爆物．

ful·min·ic [fʌlmínik][fʌlˋmɪnɪk] *adj.*〖化〗雷酸的．**fulminic acid**〖化〗雷酸 HONC；氰酸的同分异构物，其游离酸极为不稳定，容易与汞、银等金属形成具有爆炸性的盐．

ful·ness [fúlnis][ˋfulnɪs]满，全部，丰富，丰满．

ful·some [fúlsəm][ˋfulsəm] *adj.* (谄媚、奴隶性等)过分的，令人生厌的，令人作呕的(cloying, disgustingly excessive)．
fúl·some·ly *adv.* **fúl·some·ness** *n.*

ful·vous [fʌ́lvəs][ˋfʌlvəs] *adj.* 黄褐色的，枯叶色的(reddish-yellow, tawny)．

fu·ma·role [fjú:məròul][ˋfjuməˌrol] *n.* (火山区的)喷气孔．

fum·ble [fʌ́mbl][ˋfʌmbl] *vi.* **1** 笨拙地摆弄，玩弄(use one's hands awkwardly)〈*at, with*〉．**2** 摸索，搜寻(grope about)〈*for, after*〉．——*vt.* **1** 笨拙地处理(handle or deal with awkwardly or nervously)．**2** 摸索．**3**〖运动〗(球赛时)漏接(球)．——*n.* **1** 笨拙的处理，摸索(bungling attempt)．**2** (球赛时的)漏接．**fúm·bler** *n.*

fume [fju:m][fjum] *n.* **1** [通常 pl.] (有臭气或有毒的)烟、汽、气(smoke, vapor, or exhalation)．**2** 怒气，激怒(fit of anger)．——*vt.* **1** 熏，熏烟(fumigate)．**2** 熏香(perfume with incense)．**3** (用氨气)熏黑(橡木)．——*vi.* **1** 排出烟雾，冒烟．**2** (烟、气、汽的)上升，散发(rise, be emitted)．**3** 发怒，愤怒(be pettish)；焦躁(chafe, fret)．
fúm·y *adj.*

fu·mi·gate [fjú:migèit][ˋfjuməˌget] *vt.* **1** (用烟)熏(apply fumes to)；烟熏消毒(disinfect or purify with fumes) **2** 焚香，熏香(perfume)．
fù·mi·gà·tion, fú·mi·gà·tor *n.*

fu·mi·to·ry [fjú:mitəri/-tɔ̀:ri][ˋfjuməˌtɔri] *n.* 延胡索；延胡索属(*Fumaria*)植物的通称．尤指延胡索(*F. officinalis*)．可用来治坏血病．✽
[中世纪拉丁语 *fumus terrae*(地面上的烟)]


:fun [fʌn][fʌn] *n.* **1** 嬉戏，玩笑(sport)；乐趣，娱乐(amusement)：——*have fun at a picnic* 野餐中玩得很开心．**2** 有趣的事物(人)：——*It was great fun playing with them.* 跟他们玩是一大乐事．
for* [*in*] *fun 闹着玩地，半开玩笑地，愉快地．
make fun of*＝ *poke fun at 嘲弄…．
fun fair《英》公共露天游乐场．
[已成废语的动词 *fun*(*fon* 的变形)有"瞧不起"之意]

fu·nam·bu·list [fju:nǽmbjulist][fjuˋnæmbjəlɪst] *n.* 走绳索的艺人(rope-walker)．

·func·tion [fʌ́ŋkʃən][ˋfʌŋkʃən] *n.* **1** 机能，作用(mode of action by which a thing fulfils its purpose)：——*the function of the heart* 心脏机能．**2** 职务，职责，任务(activity proper to a person or institution)．**3** 仪式，庆典，典礼；(正式的)社交会(social meeting)．**4**〖数学〗函数．——*vi.* 发挥机能；奏效，起作用(operate, act)：——*The brake did not function.* 煞车不灵．

func·tion·al [fʌ́ŋkʃənəl][ˋfʌŋkʃənḷ] *adj.* **1** 机能的(of a function)．**2** 职务上的．**3**〖生理〗功能性的：指仅使器官机能产生变化，并不影响到构造的疾病(cf. *organic*)．**4**〖数学〗函数的．**5** (建筑物等不依照传统或设计理论而)以实用为主的．
fúnc·tion·al·ism *n.* **fúnc·tion·al·ist** *adj. n.*
fúnc·tion·al·ly *adv.*

func·tion·ar·y [fʌ́ŋkʃənəri/-nèəri][ˋfʌŋkʃənˌɛrɪ] *n.* 职员(person who has to perform functions or duties)；官员，公务员(official)．——*adj.*＝functional 3.







fungus / **真菌类植物**
真菌类植物对酒精、抗生素、维他命等的制成起着重要作用，并可帮助腐殖土的分解，对土壤的再利用也有重大贡献．
右上图为网伞菌．菌伞成网状，直径约 10 厘米．有网状的皱纹，内有绿褐色的笋子，多生于竹林中的湿地，是珍贵的中国菜原料．
右下图为捕蝇菌，直径 10～15 厘米，红色草盖表面布满白色疙瘩，是外形美丽但有毒性的大型菌类．
左上图为菌类的详细构造．

·fund [fʌnd][fʌnd] *n.* **1** (知识等的)贮藏，积累：——*a fund of knowledge* 丰富的知识．**2** 资金，基金(stock of money)：[pl.]财源，现款：——*a reserve fund* 准备金．**3** [the funds]《英》公债，国债．
be in funds 有资金，手头有钱(be in possession of money)．
——*vt.* **1** 将(短期借款)换为固定利息的长期借款．**2** 投资公债．
[拉丁语 *fundus*(底，基，土地)]

fun·da·ment [fʌ́ndəmənt][ˋfʌndəmənt] *n.* 屁股，臀部(buttocks)．

·fun·da·men·tal [fʌ̀ndəméntəl][ˌfʌndəˋmɛntḷ] *adj.* **1** 基础的，基本的，根本的(of or forming a foundation)：——*a fundamental change* 根本的变化/ *fundamental human rights* 基本人权．**2** 主要的，重要的(of great importance)；最初的，作为基点的(serving as a starting point)．**3**〖音乐〗(1)(和弦)根音的．(2)根音位置的．(3)(泛音)基音的．——*n.* **1** [通常 pl.]基本，原理，原则，基本法则(principle, rule, article)．**2**〖音乐〗(1)根音(fundamental note)：基本和弦的最底音．(2)基音(fundamental tone)：发音体振动后所产生振动频率数最少的音(cf. *harmonic*)．
fùn·da·men·tál·i·ty [-tǽliti][-ˋtælətɪ] *n.*
fùn·da·mèn·tal·ly *adv.*

fun·da·men·tal·ism [fʌ̀ndəméntəlizəm][ˌfʌndəˋmɛntḷˌɪzəm] **1** 基督教原教旨主义：一次世界大战后，在美国萌芽的反自由主义的宗教思想，其教徒与教会所遵奉的五项信条为：宣扬《圣经》无谬论、耶稣是贞女生育的、肉体复活、罪的赦免、基督的神性与奇迹．**2** 墨守传统的教条(adherence to traditional beliefs of any kind)．**fùn·da·mén·tal·ist** *n.*

fun·dus [fʌ́ndəs][ˋfʌndəs] *n.* (pl. **-di** [-dai][-daɪ])〖生理〗底部，基底：距离胃等袋状器官入口处最远的部分．**fundus oculi** 眼底．

·fu·ner·al [fjú:nərəl][ˋfjunərəl] *adj.* 葬礼的，葬礼用的，送葬的：——*a funeral oration* 悼词．——*n.* **1** 葬礼，丧礼(burial of the dead with its ceremonies)：——*hold a funeral* 举行葬礼．**2** 送殡行列(burial procession)．
funeral pile [*pyre*]火葬用的柴堆．
funeral urn 骨灰瓮．

fu·ner·ar·y [fjú:nərəri/-rèəri][ˋfjunəˌrɛrɪ] *adj.* 葬礼的，埋葬的(of a funeral or burial)．

fu·ne·re·al [fju:níəriəl][fjuˋnɪrɪəl] *adj.* **1** 葬礼的，适合丧礼的(appropiate to a funeral)．**2** 阴郁的，黯淡的(gloomy, dismal, dark)．
fu·né·re·al·ly *adv.*

fun·gi·ble [fʌ́ndʒibl][ˋfʌndʒəbl] *adj.*〖法律〗可代替的，可互换的：指可移动的和用度、量、衡计算物品，例如谷、酒、或金钱等.

fun·gi·cide [fʌ́ndʒisàid][ˋfʌndʒə,saɪd] *n.* 杀真菌剂(fungus destroying substance).
fùn·gi·cíd·al *adj.*

fun·goid [fʌ́ŋgɔid][ˋfʌŋgɔɪd] *adj.* 像真菌植物的(fungus-like).

fun·gous [fʌ́ŋgəs][ˋfʌŋgəs] *adj.* 1 真菌植物的(of fungi). 2 真菌植物性的(having the nature of a fungus). 3 (像真菌植物一样)忽然生长的(springing up)，一时的(transitory).

fun·gus [fʌ́ŋgəs][ˋfʌŋgəs] *n.* (pl. **-gi** [-gai, -dʒai] [-gɪ, -dʒaɪ], **-guses**) 1〖植〗真菌；真菌类植物：蘑菇与霉菌类的通称. ✿. 2〖医〗真菌病(spongy morbid growth or excrescence).
fún·gal *adj.*

fu·nic·u·lar [fju:níkjulə/-lər][fjuˋnɪkjələ] *adj.* 绳索的，绳索拉紧的(of a rope or its tension)；靠绳索牵引的(depending on or worked by a rope). ——*n.* = funicular railway.
funicular railway 缆索铁路.

funk [fʌŋk][fʌŋk] *n.* 1《俗》胆怯，恐惧(fear)，恐慌(panic). 2 懦夫(coward). ——*vi.* 畏缩，畏怯，胆怯(flinch, shrink, show cowardice). ——*vt.* 1 怯缩…，试图逃避(try to evade). 2 恐惧，害怕(be afraid of).
blue funk 恐惧，惊恐(terror).

fun·nel [fʌ́nəl][ˋfʌnl] *n.* 1 漏斗. 2 采光孔，通风坑道(lighting or ventilating shaft). 3 (火车或汽船的)烟囱(metal chimney)(→图 SHIP). 4 (烟囱下面)漏斗形的部分.
funnel-web spider《澳》漏斗网蜘蛛；复尾科(Dipluridae)大型有毒黑蜘蛛，所结的漏斗形网.

:**fun·ny**[1] [fʌ́ni][ˋfʌnɪ] *adj.* (**-nier; -niest**) 1 有趣的，滑稽的(affording fun)：——*funny fellow* 滑稽的家伙. 2 奇特的，令人困惑的(queer, perplexing)：——*a funny kind of man* 古怪的人.
fún·ni·ly *adj.* **fún·ni·ness** *n.*
funny bone 尺骨肘部的鹰嘴突：肘的前端部分，上有尺骨神经，轻敲之会稍觉麻木.
[FUN＋ -y(形容词词尾). 参照 FUN]

fun·ny[2] [fʌ́ni][ˋfʌnɪ] *n.* 单人双桨小艇：一种瓦叠式(clinker)船体的双桨小船.

fumitory / 延胡索

适于生长在排水良好、土质松软、易于耕种的土壤. 在英国 5 月到 9 月间到处可见.



·**fur** [fə:/fə:r][fɝ] *n. v.* (**-rr**) ——*n.* 1 毛皮：白貂、海狸、狐狸等的兽皮或其仿制品. 制作衣服或作装饰用. 2 [通常 pl.] 毛皮衣服，毛皮制品：——*a woman in furs* 穿着毛皮服装的女子. 3〖动〗柔软的毛，软毛(short fine soft hair). 4 [集合名词]毛皮兽：——5 *fur and feather* 鸟兽类. 6 (附着在葡萄酒等沉淀物表面的)薄霉；(病人舌头的)舌苔；水垢. 7〖徽〗皮毛纹样：用于纹章的一种饰样(→图 HERALDRY).
make the fur fly 引起麻烦(stir up trouble). ——*vt.* 1 [用于过去分词](将衣服)饰以[衬以]毛皮(trim line)；覆以毛皮. 2 生有舌苔. 3 (水壶等)生有水垢. 4〖建〗用板条加固(床板或椽木等)(fix strips of wood to)，(钉板条使地面)平坦.
——*vi.* 生有舌苔[水垢].
fúr·ry *adj.* 覆以毛皮的，生有柔软的毛的.

fur. 《略》furlong 浪弗隆：英国的长度单位(等于 1/8 英里).

fur·be·low [fə́:bilòu/fə́:r-][ˋfɝbɪ,lo] *n* 1 (特指 17～18 世纪妇女服装的)摆缘荷叶边(gathered strip or pleated border)(→图 SACK[1]). 2 [pl.]《轻蔑语》花枝招展的打扮(showy ornament or trimming).
——*vt.* 加上荷叶边，加以华丽夺目的装饰.

fur·bish [fə́:biʃ/fə́:r-][ˋfɝbɪʃ] *vt.* 1 去除…之锈(remove rust from). 擦亮，磨光(polish, burnish)〈*up*〉. 2 (将旧物)翻新，面目一新，刷新(give a new look to, renovate, revive)〈*up*〉.

fur·cate [fə́:keit/fə́:r-][ˋfɝket] *adj.* 分叉的. 分枝的(forked, branched).
——*vi.* 分叉，分歧(form a fork, divide).

·**fu·ri·ous** [fjúəriəs][ˋfjʊrɪəs] *adj* 1 盛怒的，狂怒的(full of fury, raging)：——*be furious with a person* 对(某人)狂怒. 2 猛烈的，激烈的(violent)：——*at a furious pace* 以急速.
fast and furious (欢乐等)狂热起来，骚闹起来(eager).
fú·ri·ous·ly *adv.*

furl [fə:l/fə:rl][fɝl] *vt.* 卷起并绑好(帆桁或帆等)(roll up and tie)；卷起(旗子)(roll or gather up)，合拢(扇子)(close)，收折(翅膀)(fold up).
——*vi.* 1 卷起，收叠. 2 如浮云般逝去(roll away like clouds).

fur·long [fə́:lɔŋ/fə́:rlɔŋ,-lɑŋ][ˋfɝlɔŋ,ˋfɝlɑŋ] *n.* 长度单位，= 1/8 英里(mile)，220 码(yards)(约 201.17 米).
[古代英语 *furlang*(*furh* 痕迹＋*lang* long)]

fur·lough [fə́:lou/fə́:r-][ˋfɝlo] *n.* (尤指军人的)休假，放假(leave of absence).
——*vt.*《美》给予休假[放假].

fur·me·ty [fə́:miti/fə́:r-][ˋfɝmətɪ] *n.*：→ FRUMENTY.

·**fur·nace** [fə́:nis/fə́:r-][ˋfɝnɪs] *n.* 1 熔炉. ✿ 2 火炉，暖气炉. 3 灼热的地方(hot place). 4 严峻的考验(severe test).

·**fur·nish** [fə́:niʃ/fə́:r-][ˋfɝnɪʃ] *vt.* (**-nishes**) 1 供给(必需品)(provide)〈*with*〉：——*furnish the sufferers with food* 供给受害者食物. 2 供应，供与(provide, afford, yield)：——*This land furnishes heavy crops.* 这块土地生产丰盛的农作物. 3 为(房间等)配备家具，陈设(fit up)：——*a furnished house* 备有家具的房子.
fúr·nish·ing *n*[pl.]家具等室内陈设品.

·**fur·ni·ture** [fə́:nitʃə/fə́:rnitʃər][ˋfɝnɪtʃɚ] *n.* 1 [集合名词]家具(类)，日常用品：——*There is much [little] furniture in the room.* 这个房间里有很多[几乎没有什么]家具. ▶ 表示数词时用 a piece[an article] of. ✿ 2〖海〗出航装备，滑轮装置.

fur·ro·re [fjuərɔ́:ri][fjuˋrɔrɪ], **fu·ror** [fjúərɔ:/-rɔr][ˋfjurɔr] *n.* 1 热烈的赞赏(enthusiastic admiration). 2 盛怒(rage)，发狂(craze). 3 骚动(uproar).

fur·ri·er [fʌ́riə/fə́:riər][ˋfɝɪɚ] *n.* 1 皮货商(dealer in furs). 2 毛皮加工者(dresser of furs).
fúr·ri·er·y *n.*

fur·ring [fə́:riŋ][ˋfɝɪŋ] *n.* (船侧外板的)双层厚板(doubling of planks)；双层厚木材.

fur·row [fʌ́rou/fə́:r-][ˋfɝo] *n.* 1 (田地之间的)犁沟，畦(narrow track made by a plough). 2 航路(ship's track)；(车的)辙(rut, track)，沟，深洼(groove, long indentation). 3 (脸上的)深皱纹(deep wrinkle). ——*vt.* 1 (用锄)犁(plough). 2 开沟. 3 使起皱纹(mark with wrinkles).
fúrrow-slìce (*n.*)犁片：用犁翻起的片状土.

·**fur·ther** [fə́:ðə/fə́:rðər][ˋfɝðɚ] *adv.*, *adj.* (▶ far 的比较级) ——*adv.* 1 (时间或空间上)更远地，较远地(more far)：——*go further away* 走开更远. 2 更多地，更进一步地(to greater extent, more)：——*Listen to him further.* 再听听他的意见. 3 (亦作 **furthermore**)此外，加上(in addition)：——*Further, he lost his health.* 此外，他还失去了健康.
——*adj.* 1 更远的(more distant)：——*on the further side of the street* 在街道更远的那一边. 2 更进一步的，更多的(additional, more)：——*have nothing further to say* (除此之外)没什么好多说的了. ——*vt.* 促成，赞成(计划等)(promote, favor)：——*further world peace* 促进世界和平.
fúr·ther·ance *n.*
fúr·ther·mòst [-mòust][-,most] *adj.*
further education《英》成人教育.

fur·thest [fə́:ðist/fə́:r-][ˋfɝðɪst] *adj.* *adv.* = FARTHEST.


fur·tive [fə́:tiv/fə́:r-][ˋfɝtɪv] *adj.* 1 偷偷做的，(行为等)秘密的(done by stealth). 2 鬼鬼祟祟的，狡猾的(stealthy, sly). 3 偷取的(taken secretly).
fúr·tive·ly *adv.*
fúr·tive·ness *n.*

fu·run·cle [fjúərʌŋkl][ˋfjurʌŋkl] *n.* = BOIL[1].
fu·rún·cu·lar [-kjulə/-lər][-kjulɚ],
fu·rún·cu·lous *adj.*

·**fu·ry** [fjúəri][ˋfjurɪ] *n.* (pl. **-ries**) 1 愤怒，狂怒(fierce passion, wild anger)：——*in a fury* 在盛怒之下. 2 (战争或风暴等的)激烈，狂暴，猛烈(violence)：——*the fury of a hurricane* 猛烈的飓风. 3 [the Furies]〖希腊神话〗复仇三女神：分别为阿勒克托(Alecto)、麦格拉(Megaera)、提西福涅(Tisiphone). 她们生活在阴间，来到世上为追踪恶人. 4 复仇心，冤魂. 5 泼妇，坏心眼的女人.
like fury《口语》猛烈地，强烈地(furiously, hard).

furniture / 家具

尽管现在的家具大量由工厂机械化生产，然而也不乏由木工用手工制造的家具，木工分成几组，每组仅负责整个家具的一部分，做好之后再组合在一起.





fur·ze [fəːz/fəːrz][fɚz] *n.* 《英》荆豆(gorse)(→图 GORSE).
fúrz·y *adj.*

fus·cous [fʌ́skəs][ˋfʌskəs] *adj.* (颜色)暗褐色的(somber, dark-colored).

fuse[1] [fjuːz][fjuz] *vt.* **1** (以高热)熔化(melt with intense heat). **2** (金属)熔合;(公司等)合并(blend, amalgamate). **3** (电路的)保险丝熔断.
——*vi.* **1** (金属)熔化. **2** 融合. **3** (电灯等)因保险丝熔断熄灭. ——*n.* 〖电〗保险丝:将铅、锡合金的导线装于电路中,当电流达成一定值时即熔断,以保护电器的安全.
fú·si·ble *adj.* **fù·si·bil·i·ty** *n.*
[拉丁语 *fundere*"注入,熔化"之意]
Fusible metal 易熔合金:指水银外比锡熔点更低的低熔点合金的通称,又称共熔合金、易熔金,可制保险丝.

fuse[2], **fuze** [fjuːz][fjuz] *n.* (炸弹、炮弹、地雷等的)导火线,导火管:——*a time fuse* 定时引信.
——*vt.* 安装导火线.
[拉丁语 *fusus*(纺锤). 最初使用纺锤形的导火管]

fu·see -zee [fjuːzíː][fjuˋzi] *n.* **1** 均力圆锥轮:旧式钟表内的圆锥形滑轮. **2** (大头)耐风火柴(large-headed match for use in the wind).

fu·se·lage [fjúːzilidʒ, -làːʒ][ˋfjuzlɪdʒ, ˋfjuzɪ,lɑʒ] *n.* 〖空〗(飞机的)机身(body of an aeroplane)(→图 AEROPLANE).

fu·sel·oil [fjùːzəlɔ́il][,fjuzəˋlɔɪl] *n.* 杂醇油:以戊醇为主要成分的有毒液体,为酒精发酵的副产品.
[德语 *fusel*(劣等白兰地)]

fu·si·form [fjúːzifɔ̀ːm/-fɔ̀rm][ˋfjuzə,fɔrm] *adj.* 纺锤形的(shaped like a spindle).

fu·sil [fjúːzil][ˋfjuzɪl] *n.* 〖史〗燧发枪(light musket or firelock).

fu·si·lier, -leer [fjùːzilíə/-líər][,fjuzɪˋlɪr] *n.* [通常 pl.] **1** 燧发枪手(soldier armed with a fusil). **2** (1)燧发枪团:昔时以燧发枪武装的英国兵团. (2)燧发枪团的士兵.

futurism / **未来主义**
意大利画家塞维里尼(Gino Severini, 1883～1966)的作品《*Still Life With Lacerba*》(法国圣德田教堂藏). 未来派所颂扬的是力度、速度,以及机械时代所带来的各种刺激;他们所追求的是摒除传统的句子结构和诗格. 未来主义虽到 1916 年已失去其冲劲,但对达达主义、超现实主义的诞生有极大的贡献,其精神与方向被认为是 20 世纪前卫主义的故乡.

fu·sil·lade [fjùːziléid][,fjuzəˋled] *n.* **1** (枪炮)连续射击(continuous discharge of firearms). **2** (批评等的)连发(sustained outburst). ——*vt.* (对场所等)猛加攻击,以一连串的问题向(人)攻击.

fu·sion [fjúːʒən][ˋfjuʒən] *n.* **1** 熔解,融化(fusing). **2** 熔化[熔解]物(fused mass). **3** 合并,联合(blending of different things into one);〖政治〗(政党等的)联合,结合(coalition). **4** 〖物理〗核聚变:两个氢原子核相互聚合反应,放出能量,成为一个重原子核.
fusion bomb 氢弹(hydrogen bomb).

fuss [fʌs][fʌs] *n.* **1** 无事自扰,大惊小怪(nervous activity);小题大作,少见多怪(treatment of trifles as important):——*make a fuss* 小题大作. **2** 《口语》无事自扰的人(亦作 **fuss-pot**). ——*vi.* (为无聊事)焦虑,紧张;烦扰[慌张]〈*about*〉.
——*vt.* 使(人)焦虑不安,烦恼(worry).
fúss·y *adj.* **fúss·i·ly** *adv.* **fúss·i·ness** *n.*

fus·ta·nel·la [fʌ̀stənélə][,fʌstəˋnɛlə] *n.* 阿尔巴尼亚或希腊男子穿的宽大硬褶的白短裙.

fus·ti·an [fʌ́stiən/-tʃən][ˋfʌstʃən] *n.* **1** 粗柳条棉布:一种粗厚而上面起短细毛的斜纹织棉布. 与棉天鹅绒布相似,普通染成暗黑色. **2** 夸张的言词(bombast). ——*adj.* **1** 粗柳条棉布做的. **2** 夸大的(bombastic),无价值的(worthless).

fus·tic [fʌ́stik][ˋfʌstɪk] *n.* 黄木:可提炼黄色染料的两种树,即产于热带美洲、西印度诸岛的桑科的克罗洛福拉树(*Chlorophora tinctoria*)与产于威尼斯的漆树科的黄栌(*Cotinus coggygria*).
[阿拉伯语 *fustug*←希腊语 *pistakē*]

fus·ti·gate [fʌ́stigèit][ˋfʌstə,get] *vt.* 《戏谑》用棍棒打(cudgel).

fus·ty [fʌ́sti][ˋfʌstɪ] *adj.* **1** 霉臭的(stale-smelling, musty),陈腐的(stuffy). **2** (人,建筑物等)落伍的,旧式的(old-fashioned).
fús·ti·ness *n.*

futch·el(l) [fʌ́tʃəl][ˋfʌtʃəl] *n.* (支撑马车的车辕和车轴的)木杆.

fu·tile [fjúːtail;美+-til][ˋfjutḷ, -tɪl] *adj.* **1** 无用的,无效的(useless, ineffectual). **2** 不足取的,轻浮的(vain, frivolous).
fu·til·i·ty [fjuːtíliti][fjuˋtɪlətɪ] *n.*
fú·tile·ly *adv.*

fut·tock [fʌ́tək][ˋfʌtək] *n.* 〖海〗中间肋材:位于底肋板与顶部肋材之间.
fúttock-plàte (*n.*) 〖海〗桅楼座板:在下桅(lower-mast)最上端所架起的铁板. 固定上桅(top-mast)索具的第三个滑孔盘(dead-eyes)与桅楼下支索的上端.
fúttock-shròud (*n.*) 〖海〗桅楼侧支索:装放于桅楼座板与桅楼环之间的金属梯(→图 SAIL[1]).

fu·ture [fjúːtʃə/-tʃər][ˋfjutʃɚ] *adj.* **1** 未来的,将来的(about to happen),来世的(that will be hereafter):——*my future husband* 我未来的丈夫 / *the future life* 来世. **2** 〖语法〗表示未来的:——*the future tense* 将来时.
——*n.* **1** 未来,将来(time to come);未来将发生的事:——*in the near future* 在最近的将来. **2** 前景,前途:——*a bright future* 光明的前途. **3** 〖语法〗将来时(future tense). **4** [pl.]〖商业〗(1)期货:购货时已确定商品的价格,但在一定期限后才交货的方式. (2)期货契约.
for the future*=*in (the) future 将来,今后.
fú·ture·less *adj.*
[拉丁语 *futurus* (*esse* be 的将来式分词)]

fu·tur·ism [fjúːtʃərizəm][ˋfjutʃɚ,ɪzəm] *n.* 未来主义:起源于 1909 年意大利的艺术、文学方面的运动,它舍弃传统,强调动势,将机械和噪声的世界带入艺术和音乐. ✽

fu·tur·ist [fjúːtʃərist][ˋfjutʃɚɪst] *n.* **1** 〖神学〗相信约翰启示录等预言将来会实现的人. **2** 未来主义者(adherent of futurism).
fù·tur·ís·tic *adj.*

fu·tu·ri·ty [fjuːtjúəriti/-tjúəriti][fjuˋtjurətɪ] *n.* **1** 未来(future time). **2** [sing. 或 pl.]未来事件(future events);未来的状态(future condition),来世,来生(existence after death).
futúrity-stàkes (*n.*) 《美》未来比赛的赌金:出场比赛的马匹决定后所预缴的赌款,而赛马过很久才举行.

fuze [fjuːz][fjuz] *n.*, *v.* 《美》:→FUSE[2].

fu·zee [fjuːzíː][fjuˋzi] *n.* 《美》:→FUSEE.

fuzz[1] [fʌz][fʌz] *n.* 松散轻飘之物(loose volatile matter),绒毛(fluff);细毛,鬈毛(fluffy or frizzed hair).

fuzz[2] [fʌz][fʌz] *n.* 《俗》警察(policeman);[集合名词]警察(the police).

fuzz·y [fʌ́zi][ˋfʌzɪ] *adj.* **1** 起毛的,绒毛的(frayed, fluffy). **2** 朦胧的,模糊不清的(blurred, indistinct). **3** (头发)鬈曲的(frizzed).
fúzzy-wùzzy (*n.*) 《口语》苏丹兵(Sudanese soldier).

f. w. d. 《略》**1** front-wheel drive 前轮驱动. **2** four wheel drive 四轮驱动.

-fy [-fài][-,faɪ] *suf.* [动词字尾]接于名词、形容词之后,表"使成[变成]…""使化成…"之意(例 *pacify*, *petrify*).


fyl·fot [fílfɔt/-fɑt][ˋfɪlfɑt] *n.* 万字形(swastika)(→图 CROSS).

fytte [fit][fɪt] *n.* → FIT[1].


F. Z. S. 《略》Fellow of the Zoological Society 英国动物学会会员.

furnace / **熔炉** 英国设菲尔德(Sheffield)的用来熔炼矿石的炉.





G 英文的第七个字母.G的字体,经过好几个世纪的变迁而形成如今的形状.左图是丢勒所绘大写字G的结构.右图是字体的变迁情况.



G, g[dʒiː][dʒi]*n.* (pl. **Gs, G'S, gs, g's**) **1** 英语与拉丁语的第七个字母,源于C的变形,大多发有声的软口盖闭锁音[g][g],但在法语、拉丁语、希腊语系中位于e与i之前的字中,g则发相当于合成音[j]. **2**[G]〖音乐〗(1)G音:C调的第五音. (2)以G音为主音的音阶或调。
G clef: →CLEF.

G《略》**1** gauss 高斯. **2** giga- 10亿.

g. 《略》**1** gramme(s)克(重量的单位). **2**(acceleration due to) gravity 重力(加速度).

Ga. 《略》Georgia(美国的)佐治亚州.

gab [gæb][gæb]*n.* 《口语》饶舌,无聊话,废话(talk, prattle, twaddle).
gift of the gab (1)好口才(talent for speaking). (2)饶舌,多嘴(loquacity).


gab·ar·dine [gǽbədiːn/-bər-][`gæbə·,din]*n.* 轧别丁:织成45°以上的致密斜纹的织物.

gab·ble [gǽbl] [`gæbl]*vi* 急促而含混地说话(talk volubly or inarticulately);急促地念(read aloud too fast). ——*vt.* 急促地说(utter too fast). ——*n.* 急促不清的话(voluble confused unintelligible talk).

gab·bro [gǽbrou][`gæbro]*n.* (pl. **-bros**)辉长岩:主要矿物为斜长石、辉石、角闪石和橄榄石等.颜色为暗绿色至黑色,是基性深成火成岩的一种.

Gabriel/伽百列

意大利纪锡耶纳派画家马尔蒂尼(Simone Martini)所画的《圣母领报》(*Annunciation*)(1333,佛罗伦萨乌菲兹美术馆藏).图中描绘天使伽百列显现,启示马利亚她将成为耶稣基督的母亲,画中的纪锡耶纳教堂充满了清澈如诗般的幻想。



gable/山墙

山墙装饰经长时间的演变后，到 17 世纪时，在荷兰的建筑上呈现一种新风貌. 沿着阿姆斯特丹的街道，有许多山墙井然并列，通常山墙壁上筑有一挂钩，这样可以通过窗户方便地搬运家具. 右下图是山墙的种类.

ga·belle [gəbél][gəˋbɛl]*n*〖史〗**1** 税(tax). **2**〖法史〗(法国大革命以前的)盐税(salt-tax).

gab·er·dine [gǽbədiːn/-bər-][ˋgæbɚ,din]*n*. **1** (中世纪欧洲的犹太人或乞丐所穿的)长而宽松的黑色长袍. **2**＝gabardine.

ga·bi·on [géibiən][ˋgebɪən]*n*. 篾筐：由土、石等填塞而成的圆筒形篮筐，用来筑城堡或做防御工事.

gà·bi·on·áde [-éid][-ˋed]*n*. 石筐堤坝：用装石篮筐堆筑成的工事.

ga·ble [géibl][ˋgebḷ] *n*. 〖建〗**1** 三角墙：人字形屋顶两端构成的三角形部分. **2**(亦作 **gable-end**)山墙. ✽**3**(窗子或门上)呈人字形突出的屋檐.

gá·bled *adj*.

Ga·bon [gəbɔ́ːŋ][gəˋbɔŋ]加蓬：非洲西部的共和国. 于 1960 年由法属殖民地独立为法国共同体的自治共和国. 首都利伯维尔(Libreville). ✽

Gab·o·nese [gæ̀bəníːz][,gæbəˋniz]*adj*. ,*n*.

ga·boon [gəbúːn][gəˋbun]*n*. 脂树：橄榄科的热带树木，长有与桃花心木类似的美丽木纹，尤指脂木(*Aucoumea klaineana*). 多产于非洲.


Ga·bri·el [géibriəl][ˋgebrɪəl]伽百列. **1** 伪经《以诺书》(Book of Enoch)中列举的七大天使之一，为神的使者(〖圣〗《但以理书》8:9，《路加福音》1). ✽**2** 伊斯兰教的四大天使之一.

ga·by [géibi][ˋgebɪ]*n*. 《古·英方言》愚人，傻子(simpleton).

gad[1] [gæd][gæd]*vi*. (**-dd-**)闲逛〈*about*〉：游荡. 徘徊(rove, wander).

Gad[2] [gæd][gæd] **1** 迦得：希伯来人的始祖之一，雅各(Jacob)与悉帕(Zilpah)的儿子(〖圣〗《创世记》30:11). **2** 迦得族：以迦得为祖先的以色列部族.





Gabon/加蓬

该国领土大部分在奥果韦(Ogooué)河附近，气候终年炎热潮湿. 到 19 世纪初一直是买卖奴隶的中心地，直至 1842 年成为法国的海军基地，才禁止贩卖奴隶. 首都利伯维尔就是解放奴隶之后，新兴发展的都市. 下图为位于兰巴雷内(Lambarene)的施韦策(Albert Schweitzer)的麻风病医院.







gaillardia/天人菊
天人菊的花有红、黄、紫等色,甚为美丽. 在美国多栽培为园艺观赏或插花之用.



Gainsborough/庚斯博罗
庚斯博罗的作品《格雷姆夫人像》(*Mrs. Graham*, 1775~1776,爱丁堡苏格兰国家画廊藏). 他受鲁本斯和凡·爱克影响,以纤细的笔调,描绘田园风景和地方名人的肖像.

gad·a·bout [gǽdəbàut][ˋgædəˌbaut] *adj.* 好游荡的(given to gadding about). —*n.* 游荡的人.

gad·fly [gǽdflài][ˋgædˌflaɪ] *n.* **1** 聚集于家畜上的虻,尤指虻科马虻(horse-fly)或牛虻科马蝇(bot-fly)的昆虫. **2** 讨厌的人(irritating or worrying person).

gadg·et [gǽdʒit][ˋgædʒɪt] *n* 小零件,小器具,机械装置(small fitting, contrivance, piece of mechanism);精巧的设计(device).

Ga·dhel·ic [gədélik][gəˋdɛlɪk] *adj.* 盖尔人[语]的(Gaelic). —*n.* 盖尔语.

ga·doid [géidɔid][ˋgedɔɪd] *adj.* 鳕科的(of the cod family Gadidae). —*n.* 鳕科的鱼.

gad·o·lin·ite [gǽdəlinàit][ˋgædəlɪnˌaɪt] *n.* 〖矿物〗硅铍钇石:硅酸盐矿物的一种,含有钇、铽、铒等稀土金属元素,呈黑色或褐色. [以芬兰矿物学家加多林(*Johann Gadolin*, 1760~1852)之名命名]

gad·o·lin·i·um [gæ̀dəlíniəm][ˌgædəˋlɪnɪəm] *n.* 〖化〗钆:稀土类的金属元素,含于硅铍钇石等之中. 元素符号 Gd,原子序数 64,原子量 157.25.

ga·droon [gədrú:n][gədˋrun] *n.* (银器边缘的)曲褶装饰(convex fluting as an ornament). ✽ —*vt.* 在…加以曲褶装饰.

Gael [geil][gel] *n.* 盖尔人:苏格兰或爱尔兰的凯尔特人.

Gael·ic [géilik, gǽl-][ˋgelɪk] *adj.* 盖尔人的,盖尔语的. —*n.* 盖尔语:苏格兰盖尔语、爱尔兰语及马恩岛语的通称.

gaff[1] [gæf][gæf] *n.* **1** (刺鱼的)鱼叉(barbed fishing-spear);(把鱼拖上水面的)鱼钩(stick with an iron hook for landing a large fish). **2**〖海〗纵帆斜桁:支撑支索帆(staysail)以外纵帆上缘的圆木(→图 SAIL[1]). ***stand the gaff***《英俗》忍受苦难(endure difficulties).
—*vt.* 用鱼钩拖鱼.

gaff[2] [gæf][gæf] *n.* [用于下面短语中] ***blow the gaff***《俗》泄漏计策[秘密](let out a plot or secret).

gaff[3] [gæf][gæf] *n.* 《英》《古俗》(19世纪的)公共娱乐场(public place of amusement);(通常 **penny gaff**)低级的戏院或音乐厅(low theater of music hall).

gaffe [gæf][gæf] *n.* 失败,过错(blunder, *faux pas*). [法语]


gaf·fer [gǽfə/-ər][ˋgæfɚ] *n.* **1** 乡下老头,老年人(elderly rustic, old fellow). **2**《英》工头,领班(foreman of a gang of workmen). [*godfather*(教父)简略, *ga-* 是受 *grandfather* 的影响]

gag [gæg][gæg] *n.*, *v.* (**-gg-**) —*n.* **1** 使人不能出声之物,钳口物. **2** 言论自由的压制,言论限制. **3** (手术用的)开口器. **4**〖议会〗讨论终结(closure, GUILLOTINE). **5**〖戏剧〗演员于剧中临时窜改的台词(actor's interpolations in a dramatic dialogue);(表演的)以滑稽为主的台词[动作]. 噱头. **6** 诙谐,打趣(joke). —*vt.* **1** 对…套上钳口物. **2** 使缄默(silence),限制自由言论(deprive of free speech). **3** 令人作呕(cause to retch). —*vi.* (演员等)插科打诨.

ga·ga [gɑ́:gɑ:, gǽgə][ˋgɑgɑ] *adj.* 《俗》老糊涂的,年老昏聩的(senile, doting);愚蠢的,痴呆的(silly, inane, fatuous).

gage[1] [geidʒ][gedʒ] *n.* **1** 担保品,抵押品(plege, thing deposited as security). **2** 挑战(challenge to fight),(抛于地上象征挑战的)手套.

gadroon/曲褶装饰



gage[2] [geidʒ][gedʒ] *n.*, *v.* :→GAUGE.

gage[3] [geidʒ][gedʒ] *n.* =GREEN gage.

gag·gle [gǽgl][ˋgægl] *n.* (鹅的)一群(flock). —*vi.* (鹅)发出嘎嘎叫声(make a clucking sound).


Gai·a [gáiə, géiə][ˋgaɪə] :→GE.

gai·e·ty, gay- [géiiti][ˋgeətɪ] *n.* **1** 快活、愉快(being gay, mirth). **2** 作乐,欢宴(merrymaking, festivity). **3** 华丽,华美(bright or showy appearance).

gail·lar·di·a [geilɑ́:diə/-lɑ́r-][geˋlɑrdɪə] *n.* 天人菊:菊科天人菊属(*Gaillardia*)植物的通称. 开美丽的花朵. ✽
[近代拉丁语,源于 18 世纪法国植物学家盖拉德(*Gaillard* de Marentonneau)的名字]

gai·ly [géili][ˋgelɪ] *adv.* :→GAY[1].

gain [gein][gen] *n.* **1** 利益(profit): —*without gain or loss* 损益平衡. **2** [pl.] 利润,收益(sums acquired by trade);报酬,奖金(winnings): —*No gains without pains.* 《谚》世上没有不劳而获的东西,有劳动才有收获. **3** 增大,增加(increase in amount);进步(advance): —*a gain in weight* 体重的增加. **4** (财富的)获取,获得.
—*vt.* **1** 得到(需求品、有利之物),获得(obtain, secure). **2** 赢得(利益等)(win as profits, etc.);赚取(earn);获利(make a profit): —*gain one's living* 赚


gaiter/绑腿

取生活费．**3**(填海)取得(陆地)；打赢(战争、诉讼)(win)：——*gain a victory over the enemy* 战胜敌人．**4** 说服，拉拢〈*over*〉：——*gain a person over* 拉拢某人加入己方．**5** 到达(目的地)，抵达(reach，arrive at)：——*gain the summit* 抵达顶点．**6** 增进(力量、速度等)；(时钟)加快(become fast by)：——*gain two pounds in weight* 体重增加两磅/*This clock gains a minute a day.* 这个钟每天快一分钟．——*vi.* **1** 获利，得利(make a profit，be benefited)．**2** 改进，增进(improve or advance)〈*in*〉．**3**(体重、速度等)增多，增加；(时钟)变快(become fast)：——*gain in popularity* 人缘增加，大受喜爱．

***gain on*[*upon*]**(1)逼近，赶上(get closer to)．(2)使距离拉远，凌驾，比…跑得快．

gain the ear of 让…听一听(get a favorable hearing from)．

gain time 拖延时间．

gain·ful [géinfəl][\`genfəl]*adj.* **1** 有利益的，有利润的，有利的(lucrative，remunerative)．**2**(工作等)有报酬的(paid)．

gáin·ful·ly *adv.*

gain·say [geinséi][gen\`se]*vt.* (**-said**)[-séid. -séd][-\`sɛd]否认(deny)，反对(contradict)．

Gains·bor·ough [géinzbərə][\`genzbərə] **Thomas**～庚斯博罗(1727～1788)：英国画家．✲

gait [geit][get]*n.* 走路姿态，步法(manner of walking)．

gai·ter [géitə/-tər][\`getɚ]*n.*(覆盖足踝或足踝至膝部的)绑腿．✲

gal. 《略》gallen(s)加仑．

Gal. 《略》Galatians(《新约全书》的)《加拉太书》．

ga·la [gá:lə，géi-][\`gɑlə，\`ge-]*n.* **1** 节日，庆典(festive occasion，fète)．**2** [作形容词用]节日的．


galago/狃，夜猴

头身长约 20 厘米，尾长约 15 厘米，指长，爪平坦，因其爪前端有肉趾，故奔跑敏捷，活跃于树枝间．面貌可爱而性情温驯，常被当作宠物，但难以饲育．

ga·lac·tic [gəlǽktik][gə\`lætɪk]*adj.*〖天文〗星云的(of a galaxy)；银河的(of the Milky Way)．

galactic coordinates 银河坐标：以银河面为基准面的球面坐标系统．

galactic disk 银盘．

ga·lac·tose [gəlǽktous][gə\`læktos]*n.*〖化〗半乳糖($C_6H_{12}O_6$)；乳糖经加水分解后所得的糖．具有类似葡萄糖的特性．

ga·la·go [gəléigou][gə\`lego]*n.* (pl. **-gos**)狃，夜猴(bush-baby)：夜猴属(*Galago*)夜行性动物的通称．在树上生活．眼大、耳大、尾长，为狐猴与慢行獭猴的近缘．产于非洲．✲

ga·lah [gəlá:][gə\`lɑ]*n.*《澳》**1** 桃鹦：产于澳大利亚，胸呈桃色，背呈灰色的鹦鹉．**2**《俗》愚人，傻子(fool，simpleton)．
[澳大利亚土著语]

Gal·a·had [gǽləhæ̀d][\`gæləˌhæd]〖英语传说〗**Sir**～加勒哈德：亚瑟王的圆桌武士之一，以其坚毅的精神而寻获圣杯．

gal·an·tine [gǽlənti:n][\`gælənˌtin]*n.* 将去骨的鸡胸肉切碎煮熟后所制成的肉冻．

ga·lan·ty show [gəlǽnti][gə\`læntɪ](19 世纪英国的)影子戏：以灯光照射摇动的木偶，使投影于遮幕上的一种艺术．

Gal·a·te·a [gæ̀ləti:ə][ˌgælə\`tiə]〖希腊神话〗伽拉忒亚：海上仙女．据传说独眼巨人波吕斐摩斯(Polyphemus)单恋她．嫉妒之余，抛掷岩石杀死她的情人埃西斯(Acis)．

Ga·la·tia [gəléiʃə][gə\`leʃə]*adj.* 加拉提亚．►小亚细亚中部的古国．

Ga·la·tian [gəléiʃən][gə\`leʃən]*adj.* 加拉提亚的(of Galatia)，加拉提亚人的．——*n.* **1** 加拉提亚人：公元前 3 世纪左右，在加拉提亚殖民的高卢人．**2** [the Galatians][作单数用]《加拉太书》(the Epistle to the Galatians)：《新约全书》中的一书，是保罗(Paul)写给加拉太教会的书信．

gal·ax·y [gǽləksi][\`gæləksɪ]*n.* **1**〖天文〗(1)星云：宇宙间由无数星星与其他物质所形成的星团．(2)[G-]银河系星云：含太阳系的星云．(3)[G-]银河(the Milky Way)．**2**(美女、才子等)显赫的一群(brilliant company or assemblage)〈*of*〉．
[源于希腊语 *galaxias*(←*gala* 乳)]

gal·ba·num [gǽlbənəm][\`gælbənəm]*n.* 阿魏脂：采自亚洲产伞形科阿魏属(*Ferula*)植物的橡胶性树脂，用于治疗支气管炎的消炎剂．

gale[1] [geil][gel]*n.*(亦作 **sweet gale**)甜杨梅(bog-myrtle)．

·**gale**[2] [geil][gel]*n.* **1** 强风(strong wind)：——*a gale of wind* 一阵强风．
2〖气象〗大风：蒲福风级(BEAUFORT SCALE)的 8 级风，风速在每秒 34～40 海里或每秒 17.2～20.7 米的范围．
3(感情等的)爆发：——*a gale of laughter* 爆笑．
4〖海〗暴风(storm)．

gale warning(风力 8 至 9 级时，由海上气象台所发表的)强风警报．

gale[3] [geil][gel]*n.* 定期给付的租金(periodical payment of rent)．

gále-dày (*n.*)付租日(rent-day)．

hanging gale 拖欠的租金．

ga·le·a [géiliə][\`gelɪə]*n.*〖动〗呈盔状(structure like a helmet)；(尤指昆虫下颚的)外叶(outer lobe)．

ga·lee·ny [gəlí:ni][gə\`linɪ]*n.* 珠鸡(guineafowl)．

Ga·len [géilən][\`gelən] **Claudius Galenus** 加伦(129～199)：希腊医生及医学书籍著作家，先在罗马开业，后成为马可·奥勒利乌斯(Marcus Aurelius)的御医．

Ga·le·nic [gəlí:nik][gə\`lɪnɪk]，**Ga·len·i·cal**[gəlénikəl][gə\`lɛnɪkəl]*adj.* **1** 加伦(派医学)的．**2** 草本药物的：以动、植物为制造药剂的材料，而不是用化学成分制造的药物．

ga·le·na [gəlí:nə][gə\`linə]*n.*〖矿物〗方铅矿(PbS)：含硫化铅的矿物，是炼铅的原料，色铅灰，多形成立方体结晶．✲

Ga·li·ci·a[1] [gəlíʃiə][gə\`lɪʃɪə]加利西亚：位于西班牙西北部的地方．

Ga·lí·ci·an *adj.*，*n.*

Ga·li·ci·a[2] [gəlíʃiə][gə\`lɪʃɪə]加利西亚：跨波兰东南部及乌克兰西部的地方，原为奥地利王室领土．


galena/方铅矿

图为美国密苏里州出产的方铅矿．

Gal·i·lee¹ [gǽliliː][ˋgæləˌli]加利利:古代巴勒斯坦北部约旦河西部地方.✿

Gàl·i·lé·an [-líːən][-ˋliən]*adj.* 加利利(人)的.——*n.* **1** 加利利人.**2**[the G-]《轻蔑语》耶稣基督(Jesus Christ).

gal·i·lee² [gǽliliː][ˋgæləˌli]*n.* (教堂进口的)前廊(porch or chapel at the entrance of a church).[源于 GALILEE¹]

Gal·i·le·o [gæ̀lilíːou][ˌgæləˋlio]~**Galilei** 伽利略(1564~1642):意大利的天文学家、物理学家.发现木星的4个卫星、落体定律及钟摆振动的等时性等.因观测报告而与宗教法庭发生争执,被强制否认地动说(the Copernican theory).✿

Gàl·i·lé·an telescope 伽利略望远镜:指物镜是凸透镜,目镜是凹透镜的折射望远镜.✿

gal·in·gale [gǽliŋgèil][ˋgælɪŋˌgel]*n.* **1** 高良姜(*Alpinia officinarum*):姜科植物,根茎有强烈芳香,用于芳香性健胃剂等,原产于中国.**2** 英国产的一种香根莎草(*Cyperus longus*).根有香味.[阿拉伯语 *Khaulinjan*.可能源于汉语]

gal·i·ot [gǽliət][ˋgælɪət]*n.* :→GALLIOT.

gal·i·pot [gǽlipɔ̀t/-pɑ̀t][ˋgælɪˌpɑt]*n.* 松脂的一种.

gall¹ [gɔːl][gɔl]*n.* **1** (动物的)胆汁(bile).**2**=gall bladder.**3** 苦味的东西(anything bitter).**4** 刻薄(asperity),憎恶,怨恨(rancour).**5**《俗》厚颜无耻(impudence).

gall bladder〚解〛胆囊(→图 ALIMENTARY).

gállstòne(*n.*)〚医〛胆石.

gall² [gɔːl][gɔl]*n.* **1**(马因戴马具)磨伤,肿疱(painful swelling,pustule,blister);擦伤(sore produced by chafing).**2** 痛心,苦恼(mental soreness or irritation);令人生气的事物(something exasperating).**3** 受摩擦破皮之处(place rubbed bare).**4**《美国南部》贫瘠的土地.

——*vt.* **1** 擦伤(rub sore,injure by rubbing).**2** 使烦恼(vex),使丢脸(humiliate).

gáll·ing *adj.*

gall³ [gɔːl][gɔl]*n*(亦作 **gallnut**)虫瘿:昆虫的幼虫寄生于植物体内所形成的瘤状突起,如没食子(oak-apple,oak-gall)等.✿

gállfly(*n.*)瘿蝇:会在植物上形成虫瘿的昆虫.

Gal·la [gǽlə][ˋgælə]*n.* 加拉族:非洲赤道地区含米特(Hamite)族的游牧民族.

·**gal·lant** [*adj.* gǽlənt,(于3)gəlǽnt;*n.* gǽlənt,gəlǽnt;*v.* gəlǽnt][*adj.* ˋgælənt,(于3)gəˋlænt;*n.* ˋgælənt,gəˋlænt;*v.* gəˋlænt]*adj.* **1** 英勇的,勇敢的(brave):——*the honorable and gallant member*(在英国议会上)对陆海军出身的议员的敬称.**2** 华美的,壮丽的(fine);(船、军马等)壮观的,庄严的(stately):——*a gallant sight* 庄严的景象.**3** 对妇女献殷勤的,彬彬有礼的.**4** 恋爱的.——*n.*《古》**1** 上流社会的男士,时髦的人(man of fashion).**2** 对妇女献殷勤的男士(ladies'man).**3** 爱人,情夫(lover).

——*vt.*(对妇女)献殷勤;追求女人;跟随左右.

——*vi.*(男士)献殷勤;(与女人)调情(*with*).

gál·lant·ly *adv.*

[古法语 *galant*(*galer* 快乐的现在分词)]

gal·lant·ry [gǽləntri][ˋgæləntrɪ]*n.* **1** 勇敢,勇气(bravery,dashing courage);勇敢的行为.**2**(对女人的)礼貌,殷勤(courtliness,devotion to women).**3** 殷勤有礼的行为[言语](polite or amorous act or speech).**4** 时髦男子的行为(conduct of a gallant);风流韵事(amorous intrigue or intercourse).

gal·le·on [gǽliən][ˋgæliən]*n.*〚史〛大型帆船:西班牙军舰或美国贸易所用的大型帆船,船长比galley短,但船舷较高.✿


·**gal·ler·y** [gǽləri][ˋgælərɪ]*n.*(pl. **-ies**),*v.* ——*n* **1** 美术馆,画廊,美术陈列馆(room or building for showing works of art):——*the National Gallery*(伦敦的)国家画廊.**2** 回廊,走廊,柱廊(正门);阳台(balcony).**3** 座廊:位于剧场后方最上层、最便宜的座位(→图 THEATRE).**4**[加冠词 the]座廊的观众.**5** 看台,旁听席.**6** 通道(passage,corridor);狭长的房间(long narrow room).**7**[集合名词](观赏网球或高尔夫球等比赛的)观众.**8**〚军〛(水平的)地下道.**9**〚采矿〛坑道.**10**(栏杆、桌子、架子等的)花边装饰.

play to the gallery 迎合低级趣味的表演(appeal to lower taste).

——*vt.* 在…设置回廊.



Galilee¹/加利利
自从公元70年耶路撒冷陷落后,加利利便成为犹太教的中心地,于19世纪更成为犹太民族复国运动的中心.



Galileo/伽利略
图为伽利略用自制望远镜观察月球后,画下的月球表面(伦敦英国博物馆藏).伽利略早年学医,后转而研习数学、物理学,他潜心研究钟摆的等时性、物体的运动等,又于1609年起用自制的望远镜观测天体运行,发现月球表面不平滑且呈凹凸状、木星的卫星、太阳的黑子、金星的圆缺、土星环等现象,根据这些观测的结果,伽利略提出地动说的理论,但却于1616年遭到宗教法庭保守学者的反对.后来又因出版《对话》一书而遭到禁刊的处分,他也被传至宗教法庭,强迫发誓放弃地动说.其后虽患眼疾,仍努力不懈出版了《新科学对话》一书.

gal·ley [gǽli][ˋgælɪ]*n.* **1**〚史〛战舰:船舷处有低而平的单甲板的大型船.前进的动力有的以风帆为主,有的以划桨为主.通常以奴隶或犯人为划桨手.✿**2**(古希腊、罗马)设有一排以上划桨位子的军船(warship with one or more banks of oars).**3** 无顶盖的大型划艇(large open rowing-boat).**4** 船内[飞机内的]厨房(ship's or aircraft's kitchen).**5**〚印刷〛(放置铅字的)长方形活字盘,检字盘(oblong tray for set type);铸排机的检字盘部分.**6**(亦作 **galley-proof**)〚印刷〛校样.

gálley-slàve(*n.*)(1)划桨的奴隶.(2)被罚苦役的人(drudge).

gal·li·ard [gǽliəd/-ljərd][ˋgæljəd]*n.*〚史〛**1** 16~17世纪所流行的一种3拍子轻快活泼的双人舞蹈.**2** 1的舞曲.

gal·lic¹ [gǽlik][ˋgælɪk]*adj.*〚化〛没食子的.

gallic acid〚化〛没食子酸($C_6H_2(OH)_3COOH$):采自没食子或茶等植物所制成的白色结晶状物质,用于制造墨水.

Gal·lic² [gǽlik][ˋgælɪk]*adj.* **1** 高卢(人)的(of the Gauls,Gaulish).**2**《常作戏谑》法国(人)的(French).

Gál·li·cìsm[-sìzəm][-ˌsɪzəm]*n.* 法文惯用语(French idiom).

Gál·li·cìze,-cìse *v.*

Gal·li·can [gǽlikən][ˋgælɪkən]*n.*〚教会〛**1** 古代高卢[法国]教会的(of the ancient Church of Gaul or of France).**2** 主张限制罗马教皇的权力的法国天主教徒.——*adj.* 主张限制教皇权力的(cf. *ultramontane*).

Gál·li·can·ism *n.*

gal·li·gas·kins [gæ̀ligǽskinz][ˌgælɪˋgæskɪnz]*n.*[pl.](16~17世纪的)宽松裤子(wide hose or breeches).[法语 *garguesque*←意大利语 *grechesca*,"希腊的(裤子)"之意]

gall²/虫瘿
由玉蜂等各种昆虫寄生于植物上所形成的虫瘿.这些昆虫在幼虫期间大都寄生在各种植物的组织中,待发育为成虫后就飞到外面.





galleon/大型帆船
图为在英国康沃尔(Cornwall)郡法尔茅斯(Falmouth)外海上,改造后试航的"Nonsuch Ⅱ"大型帆船,大型帆船在平时是装载货物的商船,但到了战时,它也可以武装起来成为军舰.

gal·li·mau·fry [gæ̀limɔ́ːfri][ˌgæləˋmɔfrɪ]*n.* 混杂,杂凑(heterogeneous mixture, jumble, medley).

gal·li·na·ceous [gæ̀linéiʃəs][ˌgælɪˋneʃəs]*adj.* 〖动〗(雉、山鸡、吐绶鸡、珠鸡等)鸡形目的(of the order Galliformes).

Gal·li·o [gǽliòu][ˋgælɪˌo]1 迦流:伯罗奔尼撒半岛北部亚该亚的方伯(总督),当哥林多的犹太人将保罗拉到公堂欲控诉时,迦流拒绝干涉宗教问题(〖圣〗《使徒行传》18). 2[作普通名词用]漫不经心的人(indifferent easygoing person).

gal·(l)i·ot [gǽliət][ˋgælɪət]*n.* 1 荷兰的商船[渔船](Dutch cargo-boat or fishing-vessel). 2(昔日地中海上所用的)小型军船(small galley).

Gal·lip·o·li [gəlípəli][gəˋlɪpəlɪ][加冠词 the]加利波利半岛:位于土耳其达达尼尔海峡与爱琴海之间的半岛. 1915 年 4 月 25 日(Gallipoli Day)英法联军登陆此岛.

gal·li·pot [gǽlipɔ̀t/-pɑ̀t][ˋgæləˌpɑt]*n.* (放置软膏等的)小药罐(small pot used for ointments, etc.).
[可能是 GALLEY+POT]

gal·li·um [gǽliəm][ˋgælɪəm]*n.* 〖化〗镓:蓝白色的稀有金属元素,存在于锌或铝的矿石中,熔点低于 29℃,元素符号为 Ga,原子序数 31,原子量 69.72.
[近代拉丁语. 1875 年法国的布瓦博德朗(Lecoq de Boisbaudran)发现镓,此字是依其祖国的旧名高卢(*Gallia*)而命名的,写成拉丁语是 *gallus*,发现者之名 Lecoq 是"雄鸡"之意]


gal·li·vant [gæ̀livǽnt][ˌgæləˋvænt]*vi.* 《口语》闲逛(gad about).


·**gal·lon** [gǽlən][ˋgælən]*n.* 加仑:容量的单位. 英加仑相当于4.546升. 美加仑相当于3.7853升.
imperial gallon〖美〗英加仑.
wine gallon〖英〗酒加仑:原为英国所使用的一种容量单位,现在相当于美加仑.

gal·loon [gəlúːn][gəˋlun]*n* 金银花边、丝带,棉、毛织细带.

·**gal·lop** [gǽləp][ˋgæləp] *n.* 1 疾驰:马等以最快的速度,四蹄同时离地奔驰. 2 飞奔,快速行动. 3 骑马急驰的赛马场[驯马场]. (*at*) *full gallop*＝*at a gallop* 疾驰,以最快速度.
——*vi.* 1(马儿)疾驰. 2 骑快马. 3 急促地读[说话](read or speak very fast): —*gallop through* [*over*] *a letter* 快速地读信. 4 急速地行动(move rapidly); (病情等)急速发展(progress rapidly). ——*vt.* 使(马儿)飞驰.

Galilean telescope/伽利略望远镜





galley/战舰 18 世纪航行于地中海的战船.

gál·lop·er *n.*

Gal·lo·phile [gǽləfàil][ˋgæləˌfaɪl], **-phil** [-fil][-fɪl]*n.* 亲法者,爱好法国的人(one who loves the French).

Gal·lo·phobe [gǽləfòub][ˋgæləˌfob]*n.* 憎恶法国的人(one who hates the French).

Gal·lo-Ro·man [gǽləróumən][ˌgæləˋromən] *adj.* (罗马帝国统治下的)高卢(of Gaul when under Roman rule).
——*n.* (罗马帝国统治下的)高卢人.

Gal·lo·way[1] [gǽləwei][ˋgæləˌwe]盖勒韦:位于英国苏格兰西南部,于 1975 年以后成为邓弗里斯(Dumfries)和盖勒韦郡的一部分.
[威尔士语 *Gallwyddel*,爱尔兰语是 *Gallgaidhil*. 原义为"外地的盖尔人(GAEL)"]

gal·lo·way[2] [gǽləwei][ˋgæləˌwe]*n.* 1 盖勒韦所产的小型健壮马. 2 盖勒韦产的食用牛.

gal·lows [gǽlouz][ˋgæloz]*n*[通常作单数用]1(两立柱之间架一横木的)绞首台(structure on which criminals are hanged). 2(吊挂物品用)形似绞首台的结构. 3[加冠词 the]绞刑(punishment by hanging).
gállows-bìrd(*n.*)应受绞刑的犯人(person fit to be hanged).
gállows-trèe(*n.*)绞首台.

Gal·lup poll [gǽləp][ˋgæləp][加冠词 the]盖洛普民意测验:就某一问题,从民意测验中作抽样调查. [源于美国统计学家盖洛普(G. H. *Gallup*)的姓(1901～1984)]

gal·op [gǽləp][ˋgæləp]*n.* 加洛泼舞:19 世纪初流行的 2 拍快节奏舞. ——*vi.* 跳加洛泼舞.

ga·lore [gəlɔ́ː/-lɔ́r][gəˋlɔr]*adv.* 很多地,丰富地(in abundance). ——*n.* 很多,丰富(abundance).
[爱尔兰语 *go leór*(充分的数量)]

ga·losh, go- [gəlɔ́ʃ/-lɑ́ʃ][gəˋlɑʃ]*n.* 1(防水用的橡胶制)套鞋(overshoe). 2 围在长统靴或鞋子下部的皮革部分.

Gals·wor·thy [gɔ́ːlzwəːði, gǽlz- /- wəːr-][gɔlzˌwɚðɪ, ˋgælz-]**John** ～ 高尔斯华绥(1867～1933):英国小说家及剧作家. 著有《福尔赛世家》(*The Forsyte Saga*)等书.

Gal·ton [gɔ́ːltən][ˋgɔltən]**Sir Francis**～高尔顿(1822～1911):英国人类学家. 倡导以鉴定指纹来寻找罪犯.

ga·lumph [gəlʌ́mf][gəˋlʌmf]*vi.* 《口语》1 高视阔步地走(go prancing, exultantly). 2 啪嚓啪嚓地走,笨重地移动(move noisily or clumsily).
[卡罗尔(Lewis Carroll)所创的新词,可能是 *gal*lop + *tri*umph]

Gal·va·ni [gælvɑ́ːni][gælˋvɑnɪ]**Luigi**～伽伐尼(1737～1798):意大利的生理学家,发现化学作用可产生电.

gal·van·ic [gælvǽnik][gælˋvænɪk]*adj.* 1 用伽伐尼方法产生电的(of or produced by galvanism). 2(动作等)如被电击的,突然而显著的(sudden and remarkable); 刺激的(stimulating).
galvanic battery〖电〗伽伐尼电池:以伽伐尼方法产生电的原电池.

gal·va·nism [gǽlvənizəm][ˋgælvəˌnɪzṃ]*n.* 〖史〗1〖电〗伽伐尼电:凭借化学作用所产生的电. 用于电疗引起肌肉收缩等. 2〖医〗电疗.

gal·va·nize, -nise [gǽlvənàiz][ˋgælvəˌnaɪz] *vt.* 1 通电,(通电般地)刺激(stimulate by or as by electricity). 2(给予冲击而)使振作,使奋起(rouse by shock or excitement)〈*into*〉. 3 镀锌(于钢铁)(coat with zinc).
gàl·va·ni·zá·tion, -sá- *n.*

gal·va·nom·e·ter [gæ̀lvənɔ́mitə/-nɑ́mitər][ˌgælvəˋnɑmətɚ]*n.* (测定微电流的)测电流计.

Gal·way [gɔ́ːlwei][ˋgɔlwe]戈尔韦:爱尔兰共和国西部康纳希特(Connacht)地方的一郡.



Gambia/冈比亚
该国人民大多从事农业生产，落花生为其主要的出口产品，其他如水稻的栽培也十分盛行．图为收割水稻的场面．



Ga·ma [gá:mə][ˋgɑmə] **Vasco da**～伽马(1469?～1524)：葡萄牙航海家，1498 年绕道好望角时发现印度新航路．✿

gam·ba [gǽmbə][ˋgæmbə] *n.* (亦作 **gamba stop**)一种管风琴音栓；可衬托出弦的音色．
[VIOLA *da gamba* 的缩写]

gam·bade [gæmbéid][gæmˋbed] *n.* ＝GAMBADO.

gam·ba·do [gæmbéidou][gæmˋbedo] *n.* (pl. **-dos, -does**) **1**(马的)跳跃(leap, bound). **2** 奇异的举动(fantastic movement)，怪诞行为，恶作剧(freak, escapade).

Gam·bet·ta [gæmbétə][gæmˋbɛtə] **Léon**～甘必大(1838～1882)：法国共和派政治家、总理(1881～1882).

Gam·bi·a [gǽmbiə][ˋgæmbɪə][或加冠词 the]冈比亚：位于非洲西部跨冈比亚河的共和国．于 1965 年独立，成为英联邦成员国．首都班珠尔(Banjul)．✿

Gám·bi·an *adj.*, *n.*

gam·bier [gǽmbiə/-biər][ˋgæm,bɪr] *n.* 黑儿茶：自茜草科的黑儿茶(*Uncaria gambir*)枝叶中榨出汁液，干燥后的成品，用于制皮、染料等，产于南亚．[源自马来语 *gambir*]

gam·bit [gǽmbit][ˋgæmbɪt] *n.* **1**〖国际象棋〗(牺牲一个棋子以取得优势的)开局棋法．**2** 任何取得优势的策略或行动(opening move).［源自意大利语 *gambetto*(轻跳)←*gamba*(脚)］

gam·ble [gǽmbl][ˋgæmbl̩] *vi.* **1**(为赢取高额赌金而)赌博(play games of chance for money). **2** 孤注一掷，投机(take great risks to secure great results)；冒险〈*on*〉. ——*vt.* 打赌(金钱或名声等).
gamble away 赌输．
——*n.* 赌博，投机；孤注一掷(risky undertaking or attempt).
gám-bler *n.*

gam·boge [gæmbú:ʒ, -bóudʒ][gæmˋbuʒ, -ˋbodʒ] *n.* 藤黄：取自柬埔寨、泰国等地产藤黄属(*Garcinia*)的各种类型树木的树脂，可做橙黄色的颜料．
［源于柬埔寨(*Cambodia*)］

gam·bol [gǽmbəl][ˋgæmbl̩] *n.*, *v.* (《英》**-ll-**)——*n.* 跳跃，雀跃(caper). ——*vi* 跳跃，雀跃．

:**game¹** [geim][gem] *n.* **1** 游玩，游戏，娱乐(pastime)：——*a game of cards* 扑克牌游戏.
2 竞技，比赛，竞赛(contest)：——*a close game* 一次势均力敌的比赛．
3(比赛的)一局．一场(single round)：——*win three games out of five* 五局比赛中赢三局．
4(比赛的)得分，积分(winning score)；胜负的情况：——*How*[*What*] *is the game*? 胜负局势如何？
5 比赛的方法，比赛的技巧(person's normal standard of play).
6[pl.]运动会；〖古希腊·罗马〗竞技会，(戏剧、音乐等的)竞赛会：——*the Olympic Games* 奥林匹克运动会．
7 游戏器材，体育用品．
8 开玩笑，戏谑(jest)：——*speak in game* 开玩笑．
9 方针(policy)；计划(scheme)；[pl.]策略、阴谋(tricks)：——*None of your games*! 不要耍花样！
10(追求或攻击的)目标，对象(object of pursuit or attack)；猎物(animal(s) hunted).
11[集合名词]猎物：——*big game*(象、老虎等)大猎物．
12 猎物的肉：——*a dish of game* 猎物大餐．
13《口语》职业、工作．
The game is up. 成功无望(Success is now impossible).
make game of 取笑，嘲弄．
on*[*off*]*one's game 情况好[不好].
play a person's game 在无意中做了有利于某人的事．
play the game(1)遵守规则，堂堂正正地比赛(observe the rules). (2)正直诚实．
——*adj.* **1**(像斗鸡一样)有斗志的，勇敢的：——*a game baseball player* 充满斗志的棒球选手．**2** 勇于做…的，高兴做…的(having the spirit)〈*to*, *do for*〉：——*be game to do anything* 有兴趣做任何事．
——*vi.* 赌博．
——*vt.* 赌输〈*away*〉.


gáme·ly *adv.* **gáme·ness** *n.*

game act [law][通常 pl.]狩猎法：规定狩猎鸟兽与保护猎物的法律．

gáme-bàg(*n.*)猎袋．

game ball 网球比赛中决定胜负的一球．

game book 地主登记在其土地上被猎杀鸟兽的记录簿．



Gama/伽马
好望角到印度的航行图．1497 年伽马奉葡萄牙王曼奴埃尔一世(Manuel Ⅰ)之命，开发通往印度的新航路．自里斯本启航，1498 年到达印度的卡利卡特．

gamecòck(*n.*)斗鸡,(雄性)斗鸡.
gámekèeper(*n.*)禁猎区管理人;为饲养、保护猎物,以及防盗猎而受雇的看守人.
gámesmanshìp(*n.*)(竞赛时的)战略,以投机但不违规的巧妙战术.
game(s) theory [加冠词 the]博弈论:与对方利害对立时,找出比对方有利的手段的数学理论. 大多应用在经济、军事等方面.
game warden 禁猎区看守官员.
gáming-hòuse(*n.*)赌场.
gáming-tàble(*n.*)赌桌.

game² [geim][gem]*adj.* (手脚等)残缺的,跛的(lame,crippled).

game·some [géimsəm][ˋgemsəm]*adj.* 好戏谑的,爱玩闹的(sportive).
gáme·some·ly *adv.*
gáme·some·ness *n.*

game·ster [géimstə/-stər][ˋgemstɚ]*n.* 赌徒,赌棍(gambler).

gam·ete [gǽmiːt, gəmíːt][ˋgæmit, gəˋmit]*n.*〖生物〗配子:具有能与其他细胞结合而形成一新个体的成熟的生殖细胞. 如卵、精子等(→图 ALGA).
ga·met·ic[gəmétik][gəˋmɛtɪk]*adj.*

gam·in [gǽmin][ˋgæmɪn]*n.* (阴性形式-ine[-iːn][-in])街头流浪儿(street urchin);顽童(impudent child). [法语]

gam·ma [gǽmə][ˋgæmə]*n.* **1** 希腊语的第三个字母(*Γ,γ*). 相当于英文字母 G,g. **2** 伽马金上翅蛾(*Plusia gamma*):鳞翅目夜蛾科金上翅蛾亚科的一种,前翅有银色 γ 形纹.
gamma globulin〖生化学〗γ 球蛋白:亦称丙种球蛋白,由血浆蛋白质所构成的血清球蛋白的一种. 富有抗体,可用来预防麻疹、传染性肝炎等传染性疾病.
gamma rays〖物理〗γ 射线:从放射性物质中放射出的波长极短的电磁波. 是在镭放射能的研究过程中,继 α 射线、β 射线之后所发现具有最高穿透力的放射线(→ALPHA,BETA).

gam·mer [gǽmə/-ər][ˋgæmɚ]*n.* 《古》(乡下的)老太婆,老妪(old woman).
[*godmother*(专为他人取名者)的缩写,因该字与 *grandmother*(祖母)有关联,字首部分变形为 *ga-*]

gam·mon¹ [gǽmən][ˋgæmən]*n.* **1** 腊肉;腌的猪后腿肉(蹄膀)(→图 MEAT). **2** 熏制[腌制的]火腿(smoked or cured ham).
gammon and spinach 胡扯,欺瞒(humbug). ▶ 与 GAMMON³ 同义的俏皮话.
——*vt.* 盐渍[熏制](猪肉)(cure by salting and smoking).

gam·mon² [gǽmən][ˋgæmən]*n.* 西洋双陆棋;(西洋双陆棋的)两倍全胜;对方还未走动棋之前,我方已走动全部的棋子而获得两局的分数.
——*vt.* 以两倍全胜击败.

gam·mon³ [gǽmən][ˋgæmən]*n.* 胡扯,欺骗(humbug,deception). ——*vi.* 胡言乱语(talk plausibly). ——*vt.* 恶作剧,欺骗(hoax,deceive).

gam·mon⁴ [gǽmən][ˋgæmən]*vt.*〖海〗将(第一道斜桅)缚于船首(lash to the stem of a vessel).
——*n.* 将第一道斜帆缚于船首的绳子[索].

gam·my [gǽmi][ˋgæmɪ]*adj.* 《俗》=GAME².

gamp [gæmp][gæmp]*n.* 《英口语》(大而样式不好看的)伞(umbrella). [源于狄更斯小说《马丁·丘兹莱维特》(*Martin Chuzzlewit*)中的人物甘普(*Gamp*)夫人,常拿着一把松散而难看的伞]

gam·ut [gǽmət][ˋgæmət]*n.* **1**〖音乐〗(中世纪)第六音阶中的最低音(→HEXACHORD). ▶ 因现在低音谱表的第一线的音是高的,相当于 G 调(note G). **2**〖音乐〗音阶(whole series of notes);(声音、乐器的)音域(voice's or instrument's compass). **3** 整个范围,全部(whole range of anything).
[中世纪拉丁语 *gamma*(中世纪音乐中最低音的名称)+*ut*(中世纪音乐第六音阶第一音的名称)]

gam·y [géimi][ˋgemɪ]*adj.* **1** 多猎物的(abounding in game). **2** 有野味臭味的;猎物(变质)臭味的(having the flavor or scent of game).

gan·der [gǽndə/-dər][ˋgændɚ]*n.* 雄鹅(male goose).

Gan·dhi [gǽndiː, gáːn-][ˋgændi, ˋgɑn-] **Mohandas Karamchand** ~ 甘地(1869~1948):印度独立运动的领导者,人民尊称其为"印度圣雄"(Mahatma). 开创了以非暴力抵抗的政治运动. ✽



Gandhi/甘地
图为甘地与其女儿. 甘地以非暴力的抵抗方式,展开一系列的民族解放运动,使印度脱离英国的殖民统治.

gang¹ [gæŋ][gæŋ]*n.* **1**(劳动者、犯人、奴隶等的)一群,一队:——*a gang of laborers* 一群劳动者. **2**(有组织罪犯的)一帮,团伙,暴力集团:——*a kidnap gang* 绑架[拐骗]团伙. **3**(青少年的)一伙人.
——*vi.* 《口语》结合(join)〈*up*〉;组成帮派(act in concert)〈*with*〉.
gang up on 《口语》联合对付…(combine against).
[古斯堪的纳维亚语 *gangr, ganga*(走;去)←古日耳曼语 **gangan*(去)]

gang² [gæŋ][gæŋ]*vi.* 《苏格兰》去,前进(go).

gang -board [gǽŋbɔːd/-bɔrd][ˋgæŋ,bɔrd], **-plank**[-plæŋk][-,plæŋk]*n.*〖海〗跳板:上岸时架于船与岸之间防滑的厚板.

gange [gændʒ][gændʒ]*vt.* 用细金属丝加固(钓钩等)(protect with fine wire).

gang·er [gǽŋə/-ər][ˋgæŋɚ]*n.* 《英》(劳动者的)工头,领班(foreman of a gang of workmen).


Gan·ges [gǽndʒiːz][ˋgændʒiz][加冠词 the]恒河:发源于喜马拉雅山,汇入孟加拉湾的河流. 印度教教徒视为圣河. ✽
Gan·get·ic[gændʒétik][gænˋdʒɛtɪk]*adj.*

gang-gang cock·a·too [gǽŋgæŋ][ˋgæŋ,gæŋ]《澳》甘甘凤头鹦鹉(*Callocephalon fimbriatum*):灰色的小鹦鹉,雄鸟有红冠毛.
[澳大利亚土著语]

gan·gling [gǽŋgliŋ][ˋgæŋglɪŋ], **-gly** [-gli][-glɪ]*adj.* (身体)瘦长得难看的(loosely built,lanky).

gan·gli·on [gǽŋgliən][ˋgæŋglɪən]*n.* (pl. **-glia, -glions**) **1**〖解〗神经节;神经中的肥大部分或节(→图 SPINE). **2**〖医〗腱鞘囊肿. **3**(活动等的)中心,中枢(center).
gán·gli·on·àt·ed, gan·gli·ón·ic[-ɔ́nik/-ɑ́n-][-ˋɑnɪk]*adj.*

gan·grene [gǽŋgriːn][ˋgæŋgrin]*n.*〖医〗坏疽,脱疽;因血液循环停止而引起体内组织的局部坏死.
——*vi.* 坏疽. ——*vt.* 使坏疽.
gán·gre·nous[-grinəs][-grɪnəs]*adj.*





Ganges/恒河
被印度教教徒视为圣河的恒河流经圣地贝拿勒斯(Benares)城. 图中为印度人民将死者的遗体在恒河岸火葬,然后再将骨灰撒于恒河的情景。地图标示恒河与其流域,在孟加拉湾的入海口形成三角洲.

gang·ster [gǽŋstə/-stər][ˋgæŋstɚ]*n.*(结成团伙的)匪徒,歹徒(member of a gang of criminals).
gáng·ster·ism *n.*

gangue [gæŋ][gæŋ]*n.*〖采矿〗脉石:矿床中非金属质的矿物,如石英、方解石等.

gang·way [gǽŋwei][ˋgæŋ,we]*n.* **1** 通道(passage). **2**《英》(剧场内)座席间的通道(passage between rows of seats). **3**《英》(英国下议院中)划分前后座的通道. **4**〖海〗连接船首与后甲板的船内通道. **5**〖海〗舷门:船侧的出入口,可横放一块跳板在大船、小船间以便通行的地方. **6**〖海〗(船的)上岸的跳板,舷梯(bridge laid from a ship to the shore).

gan·net [gǽnit][ˋgænɪt]*n.* 塘鹅:鲣鸟科(Sulidae)等大型海鸟的通称. 尤指翅膀前端呈黑色,尾巴呈楔形的白塘鹅. ✲

gan·oid [gǽnɔid][ˋgænɔɪd]*adj.*(鱼鳞)硬鳞的,硬鳞质的.
——*n.* 硬鳞鱼:鱼鳞表面有珐琅光泽的鱼.

gant·let [gɔ́:ntlit;美 + gá:nt-][ˋgɔntlɪt,ˋgɑnt-]*n.*《美》:→GAUNTLET².

gan·try [gǽntri][ˋgæntrɪ]*n.* **1** 木制四脚桶架(four-footed wooden stand for barrels.). **2**(移动起重机的)起重台架(→图 CRANE). **3**(铁路的)信号桥架.

Gan·y·mede [gǽnimi:d][ˋgænə,mid] **1**〖希腊神话〗伽倪墨得斯:特洛伊城的美少年,被一只老鹰摄上天庭,成为宙斯的酒侍. **2**〖天文〗伽倪墨得斯星:木星的卫星中最大的星.

·**gaol, jail** [dʒeil][dʒel]*n.*(▶《英》正式用语为 **gaol**,《美》则用 **jail**) **1** 监狱,拘留所(public prison). **2** 入狱,监禁.——*vt.* 入狱,监禁. **gáol-er, jáiler, jáil-or** *n.*(监狱、拘留所的)看守员. **gáolbìrd**(*n.*)囚犯(prisoner);累犯(habitual criminal). **gaol delivery**(巡回裁判期)提审犯人,清理积案,腾空监牢. **gaol fever** 监狱热病. ▶ 发疹,伤寒的别称,常流行于监狱中.

·**gap** [gæp][gæp]*n.* **1**(墙篱等的)裂缝,裂口,缺口:——*a gapin a fence* 墙篱的裂缝. **2** 隙缝,间断,空白(blank):——*a gap in a conversation* 交谈的间断,沉默. **3**(见解等的)差异,隔阂:——*the generation gap* 代沟. **4** 峡谷,山谷;山径(pass).
gapped, gáp·py *adj.*
[古斯堪的纳维亚语,"裂缝"之意]

gape [geip;美 + gæp][gep,gæp]*vi.* **1** 张大嘴(open one's mouth wide). **2**(贝类等)开大口,(伤口等)裂得很厉害(open or be open wide);(地面等)分裂,裂开(split, part asunder). **3**(因惊讶或感叹而)睁大眼睛,好奇地注视(stare, gaze curiously)⟨*at*⟩. **4** 打呵欠(yawn).——*n.* **1** 呵欠(yawn). **2** 目瞪口呆(open-mouthed stare)[1]. **3**〖动〗嘴(鸟喙)张开时的宽度(expanse of an open mouth or beak). **4**〖动〗张开的喙(part of the beak that opens). **5** 裂口,开口(rent, opening). **6**[the gapes](1)张口病:张口病线虫(gape worm)寄生于气管中而引起飞禽类张口喘息呼吸的一种疾病.(2)《戏谑》一阵呵欠(fit of yawning).
gápe-wòrm(*n.*)张口病线虫(*Syngamus trachea*).

gar [gɑ:/gɑr][gɑr]*n.*(亦作 **garfish, gar pike**) **1** 雀鳝(needlefish),与飞鱼近亲. **2** 颌针鱼,长吻硬鳞鱼:北美产的鳞骨鱼属(*Lepisosteus*)淡水鱼的通称. 有菱形硬鳞和骨质尖嘴. ✲
alligator gar 鳄吻硬鳞鱼:栖息在美国南部河川,头似鳄鱼的大型硬鳞鱼.

:**gar·age** [gǽridʒ, gərá:ʒ][gəˋrɑʒ, gəˋrɑdʒ]*n.* 车库;修车厂.——*vt.* 放入车库,送入修车厂.
[法语(→*garer* 放入,送入)]

Gar·a·mond [gǽrəmɔ̀nd/-mɑ̀nd][ˋgærə,mɑnd] **1** **Claude**～加拉蒙(? ～1561):法国铅字铸造者. **2**[作普通名词用]加拉蒙字体.

garb [gɑ:b/gɑrb][gɑrb]*n.* **1**(某职业、时代等特有的)衣裳,服装(dress, costume). **2** 穿法,穿着方式(way one is dressed).
——*vt.*[通常作被动态、反身用法]打扮,穿衣(attire, put clothes upon).

gar·bage [gá:bidʒ/gár-][ˋgɑrbɪdʒ]*n.* **1** 剩饭残羹(kitchen waste),废物,残渣(refuse). **2** 无聊或拙劣无益的读物等(foul or rubbishy literature etc.).
garbage can《美》垃圾箱(dustbin).

gar·ble [gá:bl/gár-][ˋgɑrbl]*vt.*(从事实、谈话等)断章取义(make unfair or malicious selections from);曲解,窜改(文章等)(mutilate in order to misrepresent).
[阿拉伯语 *garbala*(选拔,选择)]


Gar·bo [gá:bou/gár][ˋgɑrbo] **Greta**～嘉宝(1905～):原名 Greta Lovisa Gustafsson,出生于瑞典的电影明星.

gar·board [gá:bɔ̀:d/gárbɔ̀rd][ˋgɑr,bɔrd]*n.*(亦作 **garboard strake**)〖海〗龙骨翼板:龙骨两侧的第一排底板,相当于连接铁船的龙骨与船底的山形铁板(→图 BOAT).




garden/庭院
位于伦敦郊区的汉普顿宫(Hampton Court),其花圃、走道及修剪过的树木,都以几何图形设计而成.

gargoyle/怪兽状滴水嘴
有两种目的,一为防止墙壁渗水;二用以避邪.





gannet/塘鹅
以海中的鱼为猎物,在空中瞄准之后俯冲追猎至水中. 在热带、亚热带产的塘鹅,亦称为 booby.



gar/长吻硬鳞鱼
通常潜伏于水草阴暗处，发现小鱼时，即由潜伏处冲出捕食．与其近缘种也分布于俄罗斯和欧洲其他地方．

Gar·ci·a Lor·ca [gɑ:θi: ɑ: lɔ:kɑ:/gɑr-lɔr-][gɑr-`θiɑ,lɔrkɑ] **Federico** ～加西亚·洛尔卡（1899～1936）：西班牙诗人、剧作家．

gar·dant [gá:dənt/gár-][`gɑrdn̩t] *adj.* ＝GUARDANT.

:**gar·den** [gá:dən/gár-][`gɑrdn] *n.* **1** 院子，庭院；花园，果园，菜园：—— *a kitchen*[*home*] *garden* 家庭菜圃．✽**2**[通常 pl.]公园，游乐园：—— *the Botanical Gardens at Kew* 伦敦的克佑植物园．**3**[pl.]《英》（加于地名后）…街，…广场（street, square）：—— *Sussex Gardens* 萨塞克斯街．**4**[形容词]培植的，非野生的，园艺的（cultivated, not wild）：—— *a garden flower* 园中花木．**5** 肥沃的地方．
Lead a person up the garden **(*path*)**《口语》使（某人）迷惑．
—— *vi.* 栽培花木，从事园艺．
garden center 园艺中心．
garden city 花园城市．
garden of England[加冠词 the]英国英格兰肥沃的农业地带．▶ 指肯特郡．
garden party 花园招待会．
garden suburb《英》花园住宅区．

gardenia/栀子
6～7月间开花，果实可作食用色素的材料．



·**gar·den·er** [gá:dənə/gárdənər][`gɑrdn̩ɚ] *n.* **1** 园丁，花匠（person employed to tend a garden）．**2** 园艺家（one who gardens）．

gar·de·ni·a [gɑ:dí:niə/gɑr-][gɑr`diniə] *n.* **1** 栀子；栀子属（*Gardenia*）乔木或灌木的通称．产于好望角或亚洲、非洲的热带地区．开白色或黄色带有香味的大型花朵．✽**2** 栀子花．
[因英国皇家学院副会长加登（Alexander *Garden*）而命名（? ～1791）]

garde·robe [gá:droub/gárd-][`gɑrd,rob] *n.* [史] **1** 贮藏室；藏衣室（store-room, wardrobe）．**2** 厕所（lavatory）．

gare·fowl [géəfaul/géər-][`gɛr,faul] *n.* 北极大海鸦（great AUK）．

Gar·field [gá:fi:ld/gár-][`gɑrfild] **James Abram** ～加菲尔德（1831～1881）：美国政治家．第二十任总统（1881）．

gar·fish [gá:fiʃ/gár-][`gɑr,fɪʃ] *n.* ＝GAR.

gar·gan·tu·an [gɑ:gǽntjuən/gɑrgǽntʃuən][gɑr`gæntʃuən] *adj.* 巨大的，庞大的（enormous, gigantic）．
[源于在法国作家拉伯雷（Rabelais）的讽刺小说中出现的嘴大且又贪食的巨人高康大（*Gargantua*）之名]

gar·get [gá:git/gár-][`gɑrgɪt] *n.*（母牛、母羊的）乳房炎（inflammation of a cow's or ewe's udder）．

gar·gle [gá:gl/gár-][`gɑrgl] *vt.* 漱清（口、喉咙）（wash with a liquid）．—— *vi.* 漱口．—— *n.* 含漱药，漱咽药．

gar·goyle [gá:gɔil/gár-][`gɑrgɔɪl] *n.* 怪兽状滴水嘴：在哥特式建筑物中，仿照人或动物的头等的形状做成的水嘴．✽



garlic/大蒜
上图的大蒜茎挺直，长约60厘米，其上有2～3片的扁平叶，平常不开花，惟在夏季茎端会开白紫色的伞形花序的花．花苞呈长型鸟喙状，花间混生珠芽，有时全部均为珠芽，蒜头一般由数个小蒜瓣构成．可作香料或强壮剂．

gar·i·al [géəriəl][`gɛriəl] *n.* ＝GAVIAL.

Gar·i·bal·di[1] [gæribɔ́:ldi][,gærə`bɔldɪ] **Giuseppe** ～加里波第（1807～1882）：意大利将军、爱国者．意大利民族解放运动（RISORGIMENTO）的英雄．1859年参加撒丁王国的意大利民族解放运动，愤而率领红衫军登陆西西里岛，将弗朗西斯二世（Francis Ⅱ）逐出那不勒斯．但事与愿违，于1860～1862年进军罗马，失败负伤而回．

gar·i·bal·di[2] [gæribɔ́:ldi][,gærə`bɔldɪ] *n.* **1** 19世纪妇女、小孩所穿的宽松罩衫．是仿照加里波第（Garibaldi）指挥的红衫军所穿的红衬衫，用深红色布料制成．**2**（亦作 **garibaldi biscuit**）《英》葡萄饼干．

gar·ish [géəriʃ][`gɛrɪʃ] *adj.* **1**（颜色、光线等）绚烂的，耀眼的（obtrusively bright）．**2**（服装等）华丽而庸俗的，过分装饰的（gaudy）．
gár·ish·ly *adv.*
gár·ish·ness *n.*

gar·land [gá:lənd/gár][`gɑrlənd] *n.* **1**（装饰用的）花环，花冠（wreath）．**2**（胜利的）荣誉，奖赏（distinction, palm, prize, for a victory, etc.）．**3**（雕刻于金属板上的）花环式样．**4** 诗文集，名言集，文集（anthology, miscellany）．—— *vt.* 戴以花冠；饰以花环．

gar·lic [gá:lik/gár-][`gɑrlɪk] *n.* **1** 葱属（*Allium*）数种植物的通称，特指大蒜（*A. sativum*）．✽**2** 大蒜；大蒜瓣有杀菌的作用，可作香料．
gàr·lick·y [-liki][-lɪkɪ] *adj.*

·**gar·ment** [gá:mənt/gár-][`gɑrmənt] *n.* **1**（上衣、外衣等）衣服的一件（article of dress）：—— *a ceremonial garment* 礼服．**2**[pl.]衣服，服装（clothes）．

gar·ner [gá:nə/gárnər][`gɑrnɚ] *n.* **1** 谷仓（granary）．**2** 贮藏，积蓄．
—— *vt.* **1** 收藏（于谷仓等），贮藏（store, deposit）．**2** 收集（collect）．

gar·net [gá:nit/gár-][ˋgarnɪt]*n.* 石榴石：属石质矿物类硅酸盐类的矿物．特指呈深红色的石榴石，可作宝石．✽[中世纪拉丁语 *grānātus*(石榴石)，原为拉丁语 *grānātum*(石榴)．石头的颜色似石榴的果肉]

gar·nish [gá:niʃ/gár-][ˋgarnɪʃ]*vt.* **1**(在食品上)添加配饰，加配菜(decorate for the table). **2**〖法律〗将债权扣押令通知(第三者)；召唤，传唤(第三者出庭)(summon). ——*n.*(在食品上添加的)配菜，饰物(decorative or savory addition).

gar·nish·ee[gà:niʃí:/gàr-][ˏgarnɪˋʃi]*n.*〖法律〗第三债务人；接到法庭扣押命令者．

gár·nish·er *n.* 发布扣押令者．**gárnish·ment** *n.* 扣押令，传票．

gar·ni·ture [gá:nitʃə/gárnitʃər][ˋgarnɪtʃɚ]*n.* **1** 附属品，从属物(appurtenances). **2** 装饰，饰物(adornment). **3**〖烹饪〗配菜，添饰物(trimmings of a dish).

gar·ret[1] [gǽrit][ˋgærɪt]*n.* ＝ATTIC2

gar·ret[2] [gǽrit][ˋgærɪt]*vt.*〖建〗(在砌粗石工程时)填塞石缝．

Gar·rick [gǽrik][ˋgærɪk] **David**～加里克(1717～1779)：英国演员．伦敦德鲁里·莱恩(Drury Lane)剧场的经理．

gar·ri·son [gǽrisən][ˋgærəsn]*n.* **1**(驻守要塞、城镇等的)卫戍部队，驻军．**2** 卫戍地，要塞．——*vt.* **1**(于要塞、城镇等)驻扎军队．**2**(军队在城镇等处)驻防．**3** 使(军队、士兵)镇守．

garrison town 有军队驻扎的城镇．

gar·ron [gǽrən][ˋgærən]*n.* 加龙马：产于英国苏格兰及爱尔兰的小型马．

ga(r)·rotte [gərɔ́t/-rát][gəˋrat]*n.*，**gar·rote** [-rɔ́t/-róut,-rat][-ˋrot,-rat]*n.* **1**(西班牙式的)铁环绞刑．**2**(西班牙式的)铁环绞刑刑具．**3**(在路上)勒杀他人的强盗．——*vt.* **1** 执行(西班牙式的)铁环绞刑，勒杀(execute or kill by strangulation). **2**(为抢夺而)勒杀(throttle in order to rob).

ga(r)·rót·ter, gar·rót·er *n.*

gar·ru·lous [gǽrjuləs][ˋgærjələs]*adj.* **1** 饶舌的，爱说话的(talkative). **2**(话语)冗长唠叨的(wordy). **3**(鸟声)啁啾的(chattering)，(小河等)潺潺的(babbling). **gár·ru·lous·ly** *adv.*

gár·ru·louse·ness, gar·rú·li·ty[gərú:liti][gəˋrulətɪ]*n.*

gar·ter [gá:tə/gártər][ˋgartɚ]*n.* **1** 袜带(band worn to keep the stocking up). **2**[the G-]《英》(1)嘉德勋章：英国骑士爵位的最高勋章，是一种扣在膝盖下，镶有金边，钉有扣子的深蓝色天鹅绒袜带勋章．1344 年左右由爱德华三世(Edward Ⅲ)所制定．✽(2)获得嘉德勋章者．(3)嘉德勋位．
——*vt.* 用袜带固定(袜子)，扣上袜带．

Garter King of Arms《英》嘉德纹章院第一主管．

garter stich 平针织法：一种正反方向来回穿梭的编织法(图→KNITTING).

[古法语 *gartier*(←*garet* 膝)．源于凯尔特语]

garth [ga:θ/garθ][gaɪθ]*n.*《英》**1**〖古方言〗中庭(close)，庭院(garden)．(小牧场用的)围场(paddock). **2** 修道院内空地(open space within cloisters)(→图 MONASTERY).

·**gas**[1] [gæs][gæs]*n.*(pl. **-es**)，*v.*，(**-ss-**)——*n.* **1**〖物理〗气体、瓦斯．**2**(灯、燃料用的)煤气——*turn on*[*off*]*the gas* 扭开[关掉]煤气．**3**(牙科医生用的)麻醉气体，一氧化二氮；毒气．**4** 气球用的氢气．**5**〖采煤〗爆炸气体：空气与沼气(氢化合物等)的爆炸性混合物．**6** 空谈，吹牛(empty talk, boasting).
——*vt.* **1** 供应煤气给…．**2** 用毒气攻击；[被动语态]使瓦斯中毒．**3** 用煤气处理；(将绳、线通过煤气火焰)以除去细毛．——*vi.* 空谈，瞎扯．

gas·e·ous[gǽsiəs, géi/gǽs-][ˋgæsɪəs]*adj.*

gás-bàg(*n.*)(1)(气球、飞艇的)气囊，气袋．(2)《轻蔑语》言不及义的人，爱胡扯的人(empty talker).

gás-bràcket(*n.*)(突出墙面的)煤气灯管．

gás chamber 毒气室．

gás-còal (*n.*)气煤．

gás-còke(*n.*)煤气焦炭：制造煤气时的残留物．

gás-èngine[-mòtor](*n.*)煤气机：以煤气与空气的混合物为燃料的大型内燃机．

gás-filled(*adj*)(特指灯泡)充气的．

gas fire 煤气火焰，煤气炉．

gás-fìtter(*n.*)煤气设备安装或修理工．



Garter/嘉德勋章



gás-fìttings(*n.*)煤气设备．

gás-hèlment [-màsk](*n.*)防毒面具．

gás-hòlder(*n.*)＝GASOMETER 贮气罐，贮气柜；气量计．

gáslight(*n.*)(1)燃气灯光：由煤气灯的白炽灯罩发出的光．(2)煤气灯．

gaslight paper [**print**]低感光相纸；能以人造光线感光而晒印的相纸．因感光度低，主要用于密接晒印．

gás-màntle(*n.*)：→MANTEL.

gás-mèter(*n.*)煤气表．

gas oven(烹饪用)煤气烤箱．

gas poker 煤气点火棒．

gás-pròof(*adj.*)防毒气．

gas range《美》(烹饪用)煤气灶．

gás-rìng(*n.*)煤气炉．

gas station《美》加油站．

gás-tàr(*n.*)煤焦油(coal-tar)：由煤炭制煤气时产生的副产物．

gás-tràp(*n.*)(为防止下水道的臭气由管子传出来的)防臭气弯管．

gás-tùrbine(*n.*)气涡轮机：以煤气推动的涡轮机，特指用来转动喷射机的空气压缩机．

gás-wòrks(*n.*)(暖气或灯用的)煤气厂．

[比利时化学家海耳蒙特 J. B. van Helmont，(?～1644)所创的新名词．源于希腊语 *khaos*(混沌)]

·**gas**[2] [gæs][gæs]*n.*《美口语》汽油(gasoline).

garnet/石榴石

属于等轴晶系，大多为 12 面体或 24 面体的结晶，通常呈暗红色或赤褐色，硬度高达 6.5～7.5，制成颗粒状后，可为研磨的材料．称一月的诞生石．

step*[*tread*]*on the gas(1)踩油门使车速加快．(2)加速，赶紧(put on speed, hurry).

Gas·con [gǽskən][ˋgæskən]*adj.* **1**(法国西南部)加斯科涅的(of Gascony). **2** 好吹嘘的．——*n.* **1** 加斯科涅人．**2** 好吹嘘者(braggart).

gas·con·ade [gæ̀skənéid][ˏgæskənˋed]*n.* 自夸，吹嘘(boast). ——*vi.* 夸口，吹嘘．

gas·e·lier [gæ̀səlíə/-líər][ˏgæsəˋlɪr]*n.* 枝型煤气灯(gas-lamp with several burners on branches). [*gas*＋*chand elier*]

gash [gæʃ][gæʃ]*n.* **1** 长而深的伤口(long and, deep slash, cut, or wound). **2**(似锐刀割的)裂口，裂缝(cleft). **3** 受重伤．
——*vt.* 使…受重伤，切入(cut).

Gas·kell [gǽskəl][ˋgæskl] **Mrs. Elizabeth Cleghorn**～盖斯凯尔(1810～1865)：英国女小说家．著有《玛丽·巴顿》(*Mary Barton*)、《克兰弗德》(*Cranford*)等．

gas·ket [gǽskit][ˋgæskɪt]*n.* **1**〖海〗束帆索：将卷收起来的帆系在帆桅上所用的小绳索．**2** 垫圈：橡胶、金属、麻等的填塞物，用以防止活塞或管子的接合处漏水、漏气等．

gas·kin [gǽskin][ˋgæskɪn]*n.* 马的后腿的上部(hinder thigh of a horse)(→图 HORSE).

gas·o·gene [gǽsədʒi:n][ˋgæsəˏdʒin]*n.*：→GAZOGENE.

·**gas·o·line, -lene** [gǽsəli:n; 美 ˊ–ˋ][ˋgæsəˏlin, ˏgæsəˋlin]*n.*《美》汽油(petrol).

gas·om·e·ter [gæsɔ́mitə/-ámitər][gæsˋamətɚ]*n.* **1**〖化〗煤气柜(vessel for holding gas). **2**(贮藏煤气的大型)贮气罐(gas-holder).

·**gasp** [ga:sp/gæsp][gæsp]*vi.* 喘息，喘气〈*for*〉；(因恐怖、惊讶等)透不过气，屏住气(catch one's breath)：——*gasp for breath* 喘气．——*vt.* 喘着气说〈*out*〉.
——*n.* 喘气，将断气；(因惊讶等的)屏住气：——*with gasps* 不停喘息地．

at one's last gasp (1)临终之际(at the point of death). (2)千钧一发之际．

gásp·ing·ly *adv.*

gasp·er [gá:spə/gǽspər][ˋgæspɚ]*n.*《英俗》廉价香烟(cheap cigarette).

gas·sy [gǽsi][ˋgæsɪ]*adj.* **1** 气体的，气体状的(of or like gas). **2** 充满气体的(full of gas). **3** 空谈的，啰嗦的(empty, verbose).

gas·ter·o·pod [gǽstərəpɔ̀d/-pàd][ˋgæstrəˏpad]，**-tro-**[-trə-][-trə-]*n.* 腹足类：腹足纲(Gastropoda)软体动物的通称．如蜗牛(snail)、笠贝(limpet)等．✽

gas·tric [gǽstrik][ˋgæstrɪk]*adj.* 胃的，胃部的(of the stomach). **gastric juice**〖生化学〗胃液：由胃腺所分泌的无色透明的强酸性消化液．

gas·tri·tis [gæstráitis][gæsˋtraɪtɪs]*n.*〖医〗胃炎(inflammation of the stomach).

gas·tro- [gǽstrou-][ˋgæstro-]*pref.* "胃的"(of the stomach). **gástro·ènterítis**(*n.*)〖医〗胃肠炎(inflammation affecting the stomach and bowels).

gas·troc·ne·mi·us [gæ̀strɔkní:miəs/-trak-][ˏgæstrakˋnimɪəs]*n.*(亦作 **gastrocnemius musele**)〖解〗腓肠肌：腿肚中最大的肌肉(→图 MUSCLE).

gas·tro·nome [gǽstrənòum][ˋgæstrəˏnom]*n.* 讲究饮食的人．美食家(connoisseur of cookery).

gas·tron·o·my [gæstrɔ́nəmi/-trán-][gæsˋtranəmɪ]*n.* 美食法，美食学(art and science of good eating).

gas·trón·o·mer, -mist *n.* **gas·tro·nóm·ic** [gæ̀strənɔ́mik/-nám-][ˏgæstrəˋnamɪk]，**-i·cal** *adj.*

gàs·tro·nóm·i·cal·ly *adv.*

gas·tro·pod [gǽstrəpɔ̀d/-pàd][ˋgæstrəˏpad]*n.*：→GASTEROPOD.


gas·tru·la [gǽstrulə][ˋgæstrulə]*n.*(pl. -lac)[-li:][-li]〖胚胎学〗胚囊：在卵的发育过程中，胚胎出现后，凹入而成为囊(cf. *blastula*).



1



2



3

gasteropod/**腹足类**

腹足类在软体动物中的种类最多.

1 棕唇蜗牛有典型的螺旋形外壳和大多数腹足动物都有的厚肉质的腹足.

2 鲍螺. 由右至左为:身体的内侧、贝壳、有珍珠光泽的内壳.

3 腹足类动物的剖面图. 身体不分节,有坚硬的外壳加以保护.

---

gat [gæt][gæt]*n.*《俗》左轮手枪,小型可携带的武器(revolver of other firearm).[GATLING 的缩写]

:gate [geit][get]*n.* **1** (篱笆、栅栏等的)门扉,栅门.
2 (城市的、有围墙的)大门,城门.
3 (一般)出入口,关口(means of entrance of exit):—*the gate to success* 登龙门(成功之门).
4 (运河、码头等的)水闸.
5 山径(mountain pass).
6 (汽车的)H 字型手排档变速槽.
7〖摄影〗扣片齿轮:摄影机内用以调节送片的装置.
8〖电脑〗门:控制电流或选择信号等的回路.
9 (足球赛等的)入场观众数.
10 门票的收入总额.
—*vt.*《英》(英国牛津大学和剑桥大学对学生施以)限制外出.
gáte-bill(*n.*)(牛津大学、剑桥大学的)迟到记录簿;逾时罚金.
gáte-crásh(*vi.*)擅自入场;无票入场.
gáte-cràsher(*n.*)不速之客.
gáte-hòuse(*n.*)(1)(公园、学校等的)门房、警卫室(lodge).(2)〖史〗城门楼:城墙外壁上的房间. 常充作牢房.(3)门房,城门守卫处(→图 CASTLE).
gate-leg(ged) table 折叠式桌(→图 TABLE).
gáte-pòst(*n.*)门柱.
[古英语 *geat*(复数 *gatu*),"敞开处,门(口)"之意]

·gath·way [géitwèi][get,we]*n.* **1**(篱笆、栅栏等的)出入口,门口. **2** 门框,门拱. **3**(达到成功的)手段,门路.

:gath·er [gæðə/-ər][ˋgæðɚ]*vt.* **1** 集合,聚集(bring together):—*gather one's things* 收拾自己的东西.
2 摘,采撷(花等)(pick);收割,收获(harvest);采集(pick)〈*up*〉:—*gather apples into a basket* 采下苹果放入篮内/*gather shells* 捡贝壳.
3(逐渐)增加(receive addition of):—*gather speed* 加速.
4 推测为…,推论〈*that* + 从句〉:—*I gathered from the report that he had succeeded.* 我从这份报告中推断他已成功了.
5 集中,鼓足(力量、思考等)(summon)〈*up*〉;紧缩,紧张(身体)〈*up*〉;喘(气);调和(呼吸)(gain, recover):—*gather up one's scattered wits* 集中涣散的心智.
6(在衣服上)作褶襞,打褶.
7 皱起眉头.
—*vi.* **1** 聚集(come together):—*Ants gathered.* 蚂蚁群聚. **2** 增加,增大(receive additions):—*The dark gathered.* 暮色深浓. **3**(脓肿)化脓,肿大(come to a head).
be gathered to one's fathers 去见…的老祖宗,死了(die).
gather way(船)开动(begin to move).
—*n.*[通常 pl.]衣服的皱褶,褶襞.

gáth·er·ing *n.* **1** 集合,集会(assembly, meeting). **2** 收集,采集;聚积. **3** 脓肿,化脓. **4**〖装订〗集页(配页):装订作业中,在上钉或缝线前,将已折叠好的毛页及插图依次收集在一起的程序.

Gat·ling [gǽtliŋ][gætlɪŋ]*n.*(亦作 **Gatling gun**)加特林式机关枪:有数支可旋转的枪管. 最初用于美国南北战争时.
[源于发明家加特林(R. J. *Gatting*, 1818～1903)的姓]

G. A. T. T. [gæt][gæt]《略》General Agreement on Tariffs and Trade 关税与贸易总协定,国际货币基金会(I. M. F.)的会员国为促进贸易及经济发展所达成的协定. 1948 年开始实施,约有 80 个国家参加. 现已改为世界贸易组织(WTO).

gauche [gouʃ][goʃ]*adj.* 笨拙的(tactless);不自在的,粗鲁的. 不擅交际的(without ease or grace, socially awkward). **gau·che·rie**[góuʃəri:][goʃə,ri]*n.* **1** 笨拙. **2** 粗鲁. [法语]

gau·cho [gáutʃou][ˋgautʃo]*n*.(pl.-**chos**)高乔人:南美大草原的欧洲人(主要为西班牙人)与印第安人的混血牛仔.✽

gaud [gɔ:d][gɔd]*n* **1** 华丽而庸俗的装饰品,虚华而无价值的东西(showy ornament, gewgaw). **2** [pl.]浮华的仪式,庙会的狂欢(showy ceremonies, gaieties).

gaud·y[1] [gɔ́:di][ˋgɔdɪ]*adj*. 浮华的,虚华装饰的(tastelessly or inappropriately showy).

gáud·i·ly *adv*. **gáud·i·ness** *n*.

[拉丁语 *gaudium*(喜悦),或 *gaude*(快乐)]

gaud·y[2] [gɔ́:di][ˋgɔdɪ]*n*.《英》大庆典,招待会(grand feast or entertainment),(尤指大学每年为毕业生举行的)庆宴.

gauf·fer [gɔ́fə, góu-, gɔ́:fər, góu-][ˋgɔfə-, ˋgo-]*v*., *n*.:→GOFFER.

ga(u)ge [geidʒ][gedʒ]*n*. **1**(尤指容量、金属板厚度等的)标准规格[尺寸](standard measure). **2**(枪的)口径;尤指猎枪枪管的口径. **3**〖铁路〗轨距:两轨间的距离(→图 RAIL). **4**(通常作 **gage**)〖海〗(航行中对风向的)相对位置(relative position in respect to the wind). **5** 计量雨量、风速等的仪表(graduated instrument). **6** 计量器:显示容器内的容量与状态的装置. 尤指锅炉的检水器等. **7** 规格测定器:检验工具、金属线、铁板等是否合于标准规格的测定器. **8** 墨线尺:木工画平行线所用可调整的工具. **9**〖印刷〗版面调节器:调节页缘空白尺寸的器具. **10**(评估、判断、检查的)方法、手段(means of estimating, criterion, test).

have the weather gauge of〖海〗在…的上风,战胜(be to the windward of).

——*vt*. **1** 正确测定(铁丝或螺栓等的尺寸、风速、雨量等);估计(木桶等的)容积[容量](find the capacity or content of). **2** 评价,判断(人物、性格)(estimate, take the measure of). **3** 使合乎标准,使合乎标准尺寸形式(make uniform, bring to standard size or shape).

gáug·er *n*. 收税官(exciseman).



Gau·guin [góugæŋ][ˋgogæŋ]**Eugène Henri Paul** ～高更(1848～1903):法国画家,晚年在南太平洋群岛度过余生.✽

Gaul [gɔ:l][gɔl]**1** 高卢:古罗马帝国的属地. 包括现在的意大利北部、法国、比利时等地. **2** 高卢人. **3**《戏谑》法国人(Frenchman).

gau·lei·ter [gáulaitə/-tər][gau,laɪtɚ]*n*. **1**(纳粹政权下的)地方长官(Nazi district political leader). **2** 地方上的小官(local or petty tyrant).

[德语,*gau*(统治地区)+*leiter*(指导者)]

Gaul·ish [gɔ́:liʃ][ˋgɔlɪʃ]*adj*. **1** 高卢(人)的(of Gaul). **2**《戏谑》法国(人)的(French).

——*n*. 高卢语:高卢地区用的凯尔特语系的语言.

gaucho/高乔人
用套绳捕牛的高乔牛仔们.

Gaulle/戴高乐
常常喜欢戴法国陆军帽的戴高乐,拥有独裁之权,常采取与 NATO(北大西洋公约组织)的要求不一致的外交政策.

Gaulle [goul][gol]**Charles Joseph de**～戴高乐(1890～1970):法国将军、政治家,1940 年法国被德军占领后,领导"自由法国"运动(the 'Free French' movement). 曾任法国的临时政府主席(1945～1946)、总理(1958～1959)、第五共和国第一任总统(1959～1969).✽

gault [gɔ:lt][gɔlt]*n*.〖地质〗中绿砂统层:在白垩层与下部的绿色砂岩之间,由黏土与泥灰岩所形成的地层.

gaunt [gɔ:nt;美+gɑ:nt][gɔnt, gɑnt]*adj*. **1** 瘦削的,憔悴的(lean, haggard). **2** 恐怖貌,孤寂荒凉貌(grim or desolate looking).

gáunt·ness *n*.

gaunt·let[1] [gɔ́:ntlit;美+gɑ́:nt-][ˋgɔntlɪt, ˋgɑnt-]*n*. **1**〖史〗铁手套:中世纪骑士穿盔甲时手上戴的手套. 通常是皮革制,再以铁皮加在外层(→图 ARMOUR). **2**(骑马或打高尔夫球时所戴的)长手套,(板球的三柱门守门员戴的)结实的长手套(stout glove with a long wrist). **3**(长手套上)覆盖手腕的宽大部分(wide part of a glove covering the wrist).

fling*[*throw*] *down the gauntlet 提出挑战(issue a challenge).

pick*[*take*] *up the gauntlet 应战(accept a challenge).

gáunt·let·ed *adj*.

gaunt·let[2], **gant·let** [gɔ́:ntlit;美+gɑ́:nt-][ˋgɔntlɪt, ˋgɑnt-]*n*. 笞刑:让罪犯裸体跑过持有鞭子的两排人群,以受鞭打的刑罚. 从前的军队或学校大多采用此种刑罚. ***run the gauntlet*** (1)受鞭笞之刑. (2)遭遇许多苦难,遭受严厉的批评(be subjected to criticism).

[瑞典语 *gatlopp*(*gata* 小道,*lopp* 前进道路)]

Gauss[1] [gaus][gaus]**Karl Friedrich**～高斯(1777～1855):德国的数学家、自然科学家.





gauss[2] [gaus][gaʊs]*n*. (pl. **gauss**, **gausses**)〖电〗高斯:厘米·克·秒电磁感应强度的单位. 在与磁力线成垂直的导线中,当1电磁单位的电流通过时,导线每1厘米产生1达因(dyne)的磁感应强度.(略:G)[源于GAUSS[1]]

Gau·ta·ma [gáutəmə, gɔ́:-][ˋgautəmə, ˋgɔ-]乔达摩. ▶ 释迦牟尼(BUDDHA)的俗姓.

Gau·tier [goutjéi][goˋtje] **Pierre Jules Théophile** ～戈蒂埃(1811～1872):法国浪漫主义诗人、小说家.

gauze [gɔ:z][gɔz]*n*. **1**(绵、绢等的)透明薄纱(thin transparent fabric of silk, cotton, etc.). **2** 细金属丝网(fine mesh of wire, etc.). **3** 薄雾(slight haze).

gáuz·y *adj*.

gáuz·i·ness *n*.

gave [geiv] [gev]*v*. give的过去时.

gav·el [gǽvəl][ˋgævl]*n*.(拍卖人或会议主席用的)小木槌(auctioneer's or chairman's hammer).

gav·el·kind [gǽvəlkàind][ˋgævl͵kaɪnd]*n*.〖英法律〗肯特郡土地保有制度:肯特郡等地区将未立遗嘱的土地,平均分给死者后嗣的土地保有制度.

Gauguin/高更

《塔希提岛的女人》(1891,巴黎波姆印象派美术馆藏),厌恶欧洲都市文明生活的高更,于1891年迁居至南太平洋的塔希提岛,因生活在原始而朴实的大自然中,而引发他对土著健康人性的追求. 高更于1888年确立了非写实的色彩与平板色面的综合特色. 由上图即可看出此一特征.

ga·vi·al [géiviəl][ˋgevɪəl]*n*. 恒河鳄:恒河鳄科(Gavialidae)的鳄鱼,形似鳄鱼但吻长,以鱼为食,不会危害人类,分布于印度的恒河流域. ✽
[法语←波斯语 *ghariyāl*(吃鱼的东西)]

ga·votte [gəvɔ́t/-vát][gəˋvɑt]*n*. 加伏特舞. **1** 17世纪中叶流行于法国的宫廷舞. **2** 4/4拍或2/2拍的中速舞曲,大多插入古典组曲.

gawk [gɔ:k][gɔk]*n*. 迟钝的人,笨拙的人,害羞的人(awkward or bashful person).

gáwk·y *adv*.

gáwk·i·ness *n*.

·**gay**[1] [gei][ge]*adj*. (-**er**; -**est**) **1** 快乐的,快活的:——*gay spirits* 愉快的心情. **2** 华丽的,华美的,色彩缤纷的(bright-colored):——*a gay costume* 华丽的装束. **3**《反语》放荡的,淫荡的:——*a gay woman* 荡妇. **4**《俗》同性恋的.

gái·ly *adv*.


Gay[2] [gei][ge] **John**～盖依(1685～1732):英国剧作家,著有《乞丐的歌剧》(*The Beggar's Opera*).

gay·e·ty [géiiti][ˋgeətɪ]*n*《美》:→GAIETY.

Gay-Lus·sac [gèiljusǽk][͵geljuˋsæk] **Joseph Louis**～盖-吕撒克(1778～1850):法国的化学家和物理学家.
Gay-Lussac's Law〖物理化学〗气体反应定律:盖-吕撒克的第二定律. 在一化学变化之内,原物质及生成物均为气体时,在同温同压下测量,则其体积互为整数比. **Gay-Lussac tower** 盖-吕撒克塔:在制造硫酸的铅室法中所用的装置.

·**gaze** [geiz][gez]*v*. (**gazed**; **gazing**), *n*. ——*vi*. (因吃惊或有兴趣而)目不转睛地注视,凝视(*at*, *on*, *upon*):——*gaze*(*up*)*on the moon* 凝望明月. ——*n*. 凝视,注视(intent look):——*with an earnest gaze* 热切地注视.

ga·ze·bo [gəzí:bou][gəˋzibo]*n*. (pl. -**bos**, -**boes**)阳台,眺望台(structure whence a view may be had). [可能是动词*gaze*为了当作戏谑语,附加了拉丁语的未来时语尾*-ebo*.]



gavial/恒河鳄

在鳄鱼类中有最狭长的吻,且前端成八角形,牙齿的数量也最多. 与其他鳄鱼捕食猎物的方法(咬紧不放)有所不同. 当水中的鱼群接近时,恒河鳄就用狭长的吻横扫并来回晃动,以便将猎物捕入口中.



gazelle/瞪羚
瞪羚的种类很多，但体型都不大，图为肯尼亚内罗毕(Nairobi)国家公园的大瞪羚(*Grant gazelle*)。



gelsemium/胡蔓草
图为原产于北美洲至中美洲的常绿蔓生性花木. 叶子对生，花为黄色，有香味且呈角形. 可盆栽作篱笆用.

ga·zelle [gəzél][gəˋzɛl]*n.* 瞪羚：指瞪羚属(*Gazella*)小型羚羊的通称，姿态优美，有一对柔和的眼睛，多产于亚洲、非洲. ✲[阿拉伯语]

ga·zette [gəzét][gəˋzɛt]*n.* **1**〖史〗报纸，时事性的定期单张报纸(news-sheet). **2**[G-]报纸(newspaper). ▶用于报纸名称. **3**《英》(公布政府任命或破产者名单的)官方报(official journals). —*vt.* [通常用于被动语态]《英》刊载于官报，以官报公布.
Edinburgh Gazette《英》爱丁堡报.
London Gazette《英》伦敦报.

gaz·et·teer [gæzitíə/-tíər][ˌgæzəˋtɪr]*n.* 地名索引，地名辞典(geographical index or dictionary). [原为"新闻记者"之意，源于埃沙尔(L. Echard)所著的《记者入门》(*The Gazetteer's or Newsman's Interpreter*, 1693, 1704)]

gaz·o·gene [gǽzədʒiːn][ˋgæzə,dʒin], **gas-** [gǽs-][gæs-]*n.* 汽水制造机(apparatus for making aerated water).

ga·zump [gəzʌ́mp][gəˋzʌmp]*vt.* 《俗》(订立契约之前)提高(房屋)价格；诈骗(swindle).

G. B. 《略》Great Britain 大不列颠岛.

G. B. E. 《略》Knight[Dame]Grand Cross(of the Order)of the British Empire《英》英帝国大十字勋章受勋爵士[女爵士].

G. C. 《略》George Cross《英》乔治十字勋章.

G. C. B. 《略》Knight Grande Cross(of the Order)of the Bath《英》巴思大十字勋章受勋爵士.


G. C. E. 《略》General Certificate of Education《英》普通教育证明书.

G. C. F. 《略》greatest common factor 最大公因子.

G. C. I. E. 《略》《英》Knight Grand Commander(of the Order)of the Indian Empire.

G. C. M. 《略》greatest common measure 最大公约数.

G.C.M.G. 《略》Knight Grand Cross(of the Order)of St. Michael and St. George《英》圣迈克尔和圣乔治大十字勋章受勋爵士.



gear/齿轮
凭借齿轮的传动装置，可增加机器的效率及寿命.

G. C. S. I. 《略》《英》Knight Grand Commander(of the Order)of the Star of India.

G. C. V. O. 《略》Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order《英》维多利亚大十字勋章受勋爵士.

G. D. R. 《略》German Democratic Republic 德意志民主共和国.

Ge [dʒiː, giː][dʒi, gi], **Gai·a** [gáiə, géiə][ˋgaɪə, ˋgeə]〖希腊神话〗盖亚：大地女神.

gean [giːn][gin]*n.* 《英》欧洲甜樱桃(*Prunus avium*)：野生的樱桃，常被人与稠李(bird-cherry)相混淆.

gear [giə/giər][gɪr]*n.* **1** 用具，装备(equipment)；《口语》(尤指年轻人的)服装(apparel). **2**(马等的)马具(harness). **3**(某种特殊的)装置(apparatus, appliances)；[集合名词](一般指)一套用具；一套工具(tackle, tools). **4**〖机〗(1)(齿轮、杠杆等组合的)传动装置(combination of wheels, levers, etc.). (2)(传动装置的)齿轮(wheels working on one another by teeth, etc.). ✲**5**〖机〗差动齿轮：使两个以上的齿轮相啮合，用链环将每个中心轴加以结合的装置，多用于自动机器. **6**〖海〗一套索具(rigging). **7**[集合名词]动产，家产(goods)；家具(household utensils).
in gear (1)搭好齿轮. (2)情况良好.
out of gear (1)齿轮脱开. (2)出了毛病(out of order).
—*vt.* **1** 使(马等)装上马具(harness). **2** 发动(机器)，使联动. **3** 在(机器上)装上传动装置. **4**(应公司、团体的需要)调整(生产量、体制等)，使适合…(adjust, adapt)〈*to*〉.
—*vi.* (齿轮)搭好(fit exactly)〈*into*〉，(与…)联动〈*with*〉.

gear down 使成低速.
gear up 使成高速.
gear·ing[gíəriŋ][`gɪrɪŋ]*n.* 〖机〗**1** 齿轮装置法. **2** 传动装置,(尤指)齿轮装置(train of toothed wheels).
géar-bòx(*n.*)(1)(汽车的)变速箱.(2)=gear-case.
géar-càse(*n.*)链套箱:自行车齿轮、链条等组成的传动装置上的罩.
géar-shìft(*n.*)《美》(汽车的)齿轮变速装置.
géar-whèel(*n.*)齿轮,(尤指自行车的)大齿轮.
high gear (亦作《英》**top gear**)高速齿轮.
low gear(亦作《英》**bottom gear**)低速齿轮.

geck·o [gékou][`gɛko]*n.* (pl. **-os**, **-oes**)守宫:守宫科(Geckonidae)蜥蜴的通称. 分布于温暖地带. 会发出独特的叫声,指有吸盘可附着于壁,在壁上爬行自如. ✽[源自马来语 *gēkoq*(叫声的拟声词)]

gee[1] [dʒi:][dʒi], **gee-gee**[dʒí:dʒì:][`dʒi,dʒi]*n.* 《英口语》马(horse). ► 原为幼儿语.

gee[2] [dʒi:][dʒi], **gee·ho**[dʒi:hòu][´dʒi,ho], **gee-(h)up**[dʒí:ʌ̀p][`dʒi,ʌp]*int.* **1** 快跑!(令马快跑的吆喝声). **2** 右转,向右转(turn to the right).

gee[3] [dʒi:][dʒi], **geewhil·li·kins**[dʒi:hwílikinz][ˏdʒìhwɪlɪkəns], **gee-whiz**[dʒi:hwíz][ˏdʒìhwɪz] *int.* 噫,真棒! 啐,吓死人! 啊,吓我一跳!(表示断言、惊讶时所发的感叹声)

gee·bung [dʒí:bʌŋ][`dʒi,bəŋ]*n.* **1** 山龙眼科(Proteaceae)的乔木或灌木,果实可供食用,产于澳大利亚. **2** 山龙眼科的果实.[澳大利亚土著语]

geese [gi:s][gis]*n.* goose 的复数形式.

Ge·`ez [gi:éz][gìɛz]*n.* :→ETHIOPIC.

gee·zer [gí:zə/-zər][`gizɚ]*n.* 《俗》老家伙,老头儿(old man, old creature).

Ge·hen·na [gihénə][gɪ`hɛnə]*n.* **1** 地狱(hell). **2** 苦难之地(place of burning, torment, or misery). [希伯来语 *gê-hinnōm*(Hinnom 近郊的山谷). 小孩们在此被烧死,当做巴尔神(Baal)或摩洛神(Moloch)的祭物]

Gei·ger count·er [gáigə/-gər][`gaɪgɚ]盖革计数器:用以检验及测定 γ 射线与 β 射线的计数器. [以德国物理学家汉斯·盖革(Hans *Geiger*, 1882～1945)的名命名]

gei·sha [géiʃə][`geʃə]*n.* (pl. **-shas**, **geisha**)(日本的)艺妓.

Geiss·ler tube [gáislə/-lər][`gaɪslɚ]盖斯勒管:一种性质类似氖灯的玻璃管,用来显示电流通过气体和半真空产生耀眼的色彩. 能与分光计配合,检验白炽气体. [以德国物理学家盖斯勒(Heinrich *Geissler*, 1814～1879)的名命名]

gel [dʒel][dʒɛl]*n.*, *v*(**-ll-**)〖物理化学〗——*n.* 凝胶:由胶质溶液所凝固成的胶状物. ——*vi.* 胶化,成凝胶.

gel·a·tine [dʒélətì:n/-tin][`dʒɛlətɪn], **-tin** [-tin][-tɪn]*n.* 明胶:将动物的皮或骨置于水中加热时,会发生水解可溶性的明胶,冷置后即变成白色或透明薄片. 除可作为汤、果子冻食用外,还可充作照相感光材料.
ge·lat·i·nous[dʒilǽtinəs][dʒə`lætənəs]*adj.* **1** 胶状的(jelly like). **2** 胶质的,含胶的.
blasting gelatine 能爆炸的硝化甘油化合物:将硝化棉[纤维]溶化于硝化甘油中所制成的胶状炸药.
gelatine dynamite 明胶炸药:一种搀有减弱爆炸力物质的轻爆炸性炸药.
[意大利语 *gelatina*(←*gelata* 胶状物)]

geld [geld][gɛld]*vt.* (通常是将雄性动物)阉割(deprive of the ability to reproduce);去势,割去睾丸[卵巢](castrate, excise the testicles or ovaries of).
géld·ing *n.* 去势的马,被阉割的动物.

gel·id [dʒélid][`dʒɛlɪd]*adj.* **1** 冰冷的(ice-cold). **2** (态度)冷漠的,冷淡的(cool).


gel·ig·nite [dʒélignàit][`dʒɛlɪg,naɪt]*n.* 防水炸药:明胶炸药的一种.

gel·se·mi·um [dʒelsí:miəm][dʒɛl`simɪəm]*n.* 胡蔓草:马钱科蔓生植物,有两种,产于亚洲和美国南部,学名 *G. sempervirens.* ✽


·**gem** [dʒem][dʒɛm]*n.*, *v.* (**-mm-**)——*n.* **1**(亦作 **gemstone**)(切割及磨过的)宝石,珠宝(precious stone). ✽ **2**(须加以雕刻的)宝石. **3**(…的)精华(choicest part)〈*of*〉;美丽绝伦的事物,珍品(object of great beauty or worth);珍贵之物(prized thing). ——*a gem of architecture* 建筑中的珍品/*a literary gem* 文学佳作.
——*vt.* 饰[镶]以宝石,如同饰有宝石.

gecko/守宫


约有 700 种,广泛分布于热带至温带地区,眼部无可动的眼睑,背部暗灰,有黑色小点,且多栗状突起,其舌可突然伸吐,以捕食蜘蛛、蝇、蚊等,有益于人. 飞守宫会滑翔,故又称为降落伞守宫. 马来亚守宫又称为大守宫. 最下图为大洋洲守宫的一种.



Flying Gecko
飞守宫




大守宫的脚底面



Tokay
大守宫



gem/宝石 宝石切磨式



A. Brilliant-cut 圆亮光形切磨
B. Trap-cut 圈套式切磨
C. Rose-cut 玫瑰式切磨
D. Table-cut 方形切磨
E. Cabochon 凸椭圆形(剖面)

1 Crown 冠层
2 Pavilion 底层
3 Table 钻石面
4 Girdle 腰围
5 Culet 底尖面
6 Kite facet 风筝面
7 Star facet 星形面
8 Upper girdle facet 上腰刻面
9 Pavilion facet 底层刻面
10 Lower girdle facet 下腰刻面
11 Simple 单凸形
12 Double 双凸形
13 Hollowed 挖底形
14 Shallow double 浅双凸形

Ge·ma·ra [gemáːrə][gɛˋmɑrə]〖犹太教〗《革马拉》:犹太教法典《塔木德经》(The Talmud)的第二部,是第一部《密西拿》(The Mishnah)的注释.于 5 世纪左右用阿拉姆语写成.[源自阿拉姆语 ***gemārā***(终结)]

gem·i·nate [*adj*. dʒéminit; *v*. -nèit][*adj*. ˋdʒɛmənɪt; *v*. -ˏnet]*adj*. 成双的,成对的(combined in pairs).——*vt*. 使成双(double),重复(repeat);使成对(arrange in pairs). **gèm·i·ná·tion** *n*.

Gem·i·ni [dʒéminài][ˋdʒɛməˏnaɪ]*n*. **1**〖天文〗双子座(the Twins):包括北河二(Castor)与北河三(Pollux)的北天星座. **2**〖占星〗双子座,双子宫(记号为Ⅱ);黄道十二宫的第三宫. 5 月 21 日左右太阳经过此星座(→ZODIAC).
[源自拉丁语,"双胞胎"之意]

gem·ma [dʒémə][ˋdʒɛmə]*n*. (pl. **-mae**) **1**〖植〗芽孢:土马鬃、地钱等隐花植物的无性生殖器官,脱离母体后形成一新个体. **2**〖动〗=bud[1] 2.

gem·mate [*adj*. dʒémit,-meit; *v*. dʒeméit/ˊ ˊ][*adj*. ˋdʒɛmɪt,-met; *v*. ˋdʒɛmet]〖植·动〗*adj* 有芽的(having buds),发芽生殖的.——*vi*. 发芽(put forth buds),发芽生殖.

gem·ma·tion [dʒeméiʃən][dʒɛˋmeʃən]*n*. **1**〖植〗出芽,发芽生殖(act or manner of budding);芽的排列法(arrangement of buds). **2**〖动〗芽球形成.凭借芽体繁殖(reproduction by gemmae).

gem·mip·ar·ous [dʒemípərəs][dʒɛˋmɪpərəs] *adj*. 发芽的,发芽生殖的(of or propagating by gemmation).

gem·mol·o·gy [dʒemɔ́lədʒi/-mál-][dʒɛˋmɑlədʒɪ]*n*. 宝石学(science or study of gems).
gem·mól·o·gist *n*.

gem·mule [dʒémjuːl][ˋdʒɛmjul]*n*.〖动〗芽球:海绵的无性生殖体.

gen, genit 《略》genitive 第二格,属格(的).

Gen. 《略》**1** General〖军〗将军. **2** Genesis《〈旧约全书〉的》《创世记》.

gen·darme [ʒáːŋdaːm/-darm][ˋʒɑŋdɑrm]*n*. (法国等的)宪兵(soldier employed in police duties).
gen·dar·me·ric [ʒaːŋdáːməri:/-dár-][ʒɑŋˋdɑrmərɪ]*n*. [集合名词](法国的)宪兵队.[法语]

gen·der[1] [dʒéndə/-dər][ˋdʒɛndɚ]*n*. **1**〖语法〗(1)性:语法中名词的分类范畴之一.分阳性(masculine)、阴性(feminine)、中性(neuter)三类(有些语言中只分为阴性、阳性两类);常根据生物学上的性别,或根据其阳刚、阴柔等原则来区分,但与生物学上的性别未必有绝对的关系. (2)语言中的修辞、语法形式等有时和性别(gender)的分类有关. **2**《戏谑》性(sex).
[拉丁语 *genus*,原义是"出生,种类","阳性、阴性、中性三类之一"之意]

gen·der[2] [dʒéndə/-dər][ˋdʒɛndɚ]*vt*. 《古·诗》产生,发生(engender).

gene [dʒiːn][dʒin]*n*.〖遗传〗基因:遗传的基本单位,排列于染色体上,控制遗传性状的物质.

ge·ne·a·log·i·cal [dʒiːniəlɔ́dʒikəl, dʒèni-/-ládʒ-][ˏdʒɪnɪəˋlɑdʒɪkl,ˏdʒɛnɪ-]*adj*. 家系的,宗谱的(of genealogy);追溯家系的(tracing the family descent). **gè·ne·a·lóg·i·cal·ly** *adv*.
genealogical tree 家系图,(动植物的)系统图.

ge·ne·al·o·gize, -gise [dʒiːniǽlədʒàiz, dʒèni-][ˏdʒɪnɪˋæləˏdʒaɪz,ˏdʒɛnɪ-]*vt*. 追溯…的家系(trace the genealogy of).
——*vi*. 制作家谱[系谱](draw up genealogies).
gè·ne·ál·o·gist *n*.

ge·ne·al·o·gy [dʒiːniǽlədʒi, dʒèni-][ˏdʒɪnɪˋælədʒɪ,ˏdʒɛnɪ-]*n*. **1** 宗谱,系谱(account of the descent from one's ancestors). **2** 家系,血统(pedigree). **3** 宗谱[系谱]学,家系的研究(investigation of pedigrees). **4**(动植物的)系统图.

gen·er·a [dʒénərə][ˋdʒɛnərə]*n*. genus 的复数形式.



Geneva[2] / 日内瓦
日内瓦州的首府,位于莱芒(Leman)湖畔.公园很多,因受勃朗山(Mont. Blanc)景观的影响,是闻名的观光胜地.国际红十字会、国际劳工组织(ILO)、世界卫生组织(WHO)等的本部也设在此地,是经常召开国际会议的国际城市,且是瑞士法语区的中心地.

·**gen·er·al** [dʒénərəl][ˋdʒɛnərəl]*adj*; **1** 全面的,普遍的;非部分[特殊]的(not partial or particular);全地区的,全体组织的(of a whole territory or organization, etc.):——*a general meeting* 大会. **2** 一般的,普通的(prevalent, usual):——*a word in general use* 一般常用的字. **3** 无限制的,非专门的(not specialized). **4** 概括的,大概的:——*a general idea* 概念. **5** 笼统的(vague). **6**〖军〗将军级的. **7**(附于官衔之后)总…,…长(官)(chief, head):——*the Postmaster General* 邮政总局局长. ***as a general rule*** 概言之,一般说来(in most cases).
——*n*. **1**〖军〗(1)陆军上将:比陆军元帅(Field Marshal)低一阶的军官. ▶ 礼貌上也用于中将(lieutenant-general),少将(major-general). (2)《美》将官,将军:——*General Lee* 李将军. **2**(军队的)司令官,指挥官(commander of the army). **3** 军事家,战略家. **4**〖教会〗(耶稣会、多明我会的)修道会长(chief of a religious order);(救世军的)将军(最高指挥官). **5**《英口语》杂役. **6**[pl.]《稀有用法》概论,一般原则. **7**[加冠词 the]《古》大众(the public).
in general 一般地,通常(generally).
General Assembly [加冠词 the](1)联合国大会. (2)(美国的)州议会. (3)(苏格兰长老教会的)总会,大会. **General Certificate of Education** 普通教育证明书:英国英格兰与威尔士的考试机构,通常以中等学校的学生为对象进行测验,授予合格者的证明书. **General Council** 一般会议:以教会名义召开的宗教会议,并以教会的权利发言. **general delivery**《美》(1)存局待领邮件. (2)存局待领邮件处. **general election** 普选,大选. **general headquarters**〖军〗总司令部(略:G. H. Q.). **general hospital**(1)综合医院. (2)陆军总医院. **General Post Office**[加冠词 the]《英》(1)(城市的)邮政总局. (2)伦敦邮政总局(略:G. P. O.). **general practice**(非专科)普通医师的医业(work of a doctor who treats cases of all kinds). **general practitioner**(非专科)普通医师. **general strike** 总罢工:指全国性全部产业或主要产业的罢工,尤指 1926 年英国的集体罢工.
[拉丁语 *generalis*(← *genus* 种类)],"属于一个类型的,同类共通的,一般的"之意

gen·er·a·lis·si·mo [dʒènərəlísimòu][ˏdʒɛnərəˋlɪsəˏmo] *n*. (pl. **-mos**)大元帅,最高统帅(commander of combined forces).

gen·er·al·i·ty [dʒènərǽliti][ˏdʒɛnəˋrælətɪ]*n*. **1** 普通性,一般性,普遍性(being general). **2** 笼统(vagueness). **3** 一般原则,通则,概论(general rule or statement). **4**(…的)大部分,大多数(main body, bulk majority)〈*of*〉.

gen·er·al·i·za·tion, -sa- [dʒènərəlaizéiʃən/-li-][ˏdʒɛnərələˋzeʃən]*n*. **1** 一般化,概括,总括. **2** 概论,归纳的结论.

gen·er·al·ize, -ise [dʒénərəlàiz][ˋdʒɛnərəlˏaɪz]*vt*. **1** 概括(reduce to a general statement);一般化(give a general character to);通称(call by a general name). **2** 依归纳法推论出(法则、结论)(infer by induction). **3** 将概论的基础建立于…(base a general statement upon…).

genet / 麝猫
头及躯干细长,行动敏捷,吻尖;毛色黄且柔软,有黑色斑点,体长约 50 厘米,背脊正中线上有黑毛.尾长约 50 厘米,有等间隔黑白的条纹.属夜行性动物,肢有可伸缩的锐爪,擅长攫食及攀登.麝猫的保护色与从叶缝中流泻的月光斑点非常相似.腹部可分泌香液,其气味较灵猫弱.



Genghis Khan/成吉思汗

图为描绘成吉思汗生平事迹的图画中的一幅，成吉思汗在布卡拉(Bukhara)的寺院对大众说话(伦敦英国博物馆藏)．成吉思汗名铁木真，在位期间 1206～1227 年，1204 年统一全蒙古部族，1206 年膺选为蒙古帝国的可汗，1219 年以后开始西征，先后征服了花剌子模、布卡拉、钦察汗国等地，并扩大版图至南俄．使自古以来的部族结合关系解体，完备了军制、法律等制度，建立了专制的大帝国．

4〖数学·哲〗将(共通的特征抽象化而)形成(概念)．5〖绘画〗仅描写一般的特征(render only the typical characteristics of)．6 使笼统不明(make vague or indefinite)．7 使普及，使一般化(bring into general use)．

——*vi*. 1(从各个具体的事例中)形成一般观念(form general notions)．2 以概论来论述(use generalities)，笼统地说(speak vaguely)．

gen·er·al·ized [dʒénərəlàizd][ˋdʒɛnərəl,aɪzd] *adj*.〖动〗1(器官、构造)一般化的，未分化的(suitable for general use，not specialized)．▶ 例如与鸟翼相对的爬行动物的前肢等．2(动物)具有未分化之器官的．

·**gen·er·al·ly** [dʒénərəli][ˋdʒɛnərəlɪ] *adv*. 1 一般，广泛，普遍，大概(for the most part)：——*The plan was generally welcomed*. 那个计划广泛地受到欢迎．2 通常，非特别地(in a general sense，not specially，usually)．3 概括地，一般性地(as a general rule)．

generally speaking 一般而言，概括地说(in general)．

gen·er·al·ship [dʒénərəlʃip][ˋdʒɛnərəl,ʃɪp] *n*. 1 将军之职[地位，身份](office of a general)．2 战略(strategy)，将军的指挥能力、技巧，将才(military skill)．3 管理才干，临机应变的才干，外交手腕(skilful management，tact，diplomacy)．

gen·er·ate [dʒénərèit][ˋdʒɛnə,ret] *vt*. 1 产生，诞生(新个体)(bring into existence)．2 使产生，放出(电、气体、热量等)(produce，evolve)．3〖数学〗生成：由动点、线、面而构成线、面、立体．4 引起，导致，招致(结果、感情等)．

·**gen·er·a·tion** [dʒènəréiʃən][,dʒɛnəˋreʃən] *n*. 1 出生，生殖．2(家系、血亲的)代：——*one's descendant in the tenth generation* 第十代的子孙．3 同时代的人们；(同时期人们的)时代：——*the rising generation* 年轻的一代．4 一代，一世：子女长大至成为父母的期间，约三十年．——*for three generations* 历经三代．5(电气等的)发生，生成(production)：——*the generation of electricity* 发电．

gen·er·a·tive [dʒénərətiv，-rèi-][ˋdʒɛnərətɪv，-,re-] *adj*. 生产的，生殖的(of procreation)；有生产力的，有生殖力的(able to produce，productive)．

generative grammar〖语言〗衍生语法．

gen·er·a·tor [dʒénərèitə/-tər][ˋdʒɛnə,retɚ] *n*. 1 生产者[物](begetter)．

2〖化〗(煤气、蒸气等的)发生器(apparatus for producing gases，steam，etc.)．3 发电机(dynamo)(→图 DYNAMO)．

ge·ner·ic [dʒinérik][dʒɪˋnɛrɪk] *adj*. 1(生物分类上)属的，类的(characteristic of a genus)．2 适用于某种类的任何个体的(applied to any individual of a large group)；一般性的，非专门或特别的(general，not specific or special)．3〖语法〗通称的．

ge·nér·i·cal·ly *adv*.

generic name〖生物〗属名：表示动植物的属性的拉丁名．写于种名(specific name)之前，字首为大写字母．

·**gen·er·os·i·ty** [dʒènərɔ́siti/-rás-][,dʒɛnəˋrɑsətɪ] *n*. (pl. -ties) 1 宽大，豁达，宽宏气度：——*with generosity* 宽大地．2 慷慨．3 宽大的[慷慨的]行为．

·**gen·er·ous** [dʒénərəs][dʒɛnərəs] *adj*. 1 宽大的，有宽宏气度的，豁达的，高洁的(noble-minded，not mean)：——*a generous nature* 宽大的性格．2 毫不吝啬的，慷慨的(free in giving)：——*be generous with one's money* 用钱大方．3 丰富的，丰饶的，丰盛的(ample，abundant)：——*a generous meal* 丰盛的膳食．4(土地)肥沃的(fertile)．5(酒)烈性的，(颜色)深浓的(rich and full)．



gén·er·ous·ly *adv*.

Gen·e·sis[1] [dʒénisis][ˋdʒɛnəsɪs] *n*.《创世记》：《旧约全书》的第一篇，内容为有关天地创造的故事．

gen·e·sis[2] [dʒénisis][ˋdʒɛnəsɪs] *n*. [通常加冠词 the]起源(origin)；生成[发生]的方式(mode of formation or generation)．

[希腊语，"起源，创造"之意]

gen·et [dʒénit][ˋdʒɛnɪt]，**ge·nette** [dʒinét][dʒɪˋnɛt] *n*. 1 麝猫：灵猫科麝属(*Genetta*)动物的通称．产于南欧、非洲、西亚．尤指 *G. vulgaris*. ✽ 2 麝猫的毛皮．

ge·net·ic [dʒinétik][dʒəˋnɛtɪk] *adj*. 1 发生的，关于起源的(of，in，or concerning origin)．2〖生物〗遗传学的．**ge·nét·i·cal·ly** *adv*. **ge·nét·ics** *n*.〖生物〗遗传学．**ge·nét·i·cist** [-sist][-sɪst] *n*.

ge·ne·va[1] [dʒiníːvə][dʒɪˋnivə] *n*. 荷兰杜松子酒(hollands)：荷兰制的杜松子酒，蒸馏谷物，再加上杜松果实的香味而成．

[源于荷兰语 *genever*←拉丁语 *juniperus*(杜松)]

Ge·ne·va[2] [dʒiníːvə][dʒɪˋnivə] 日内瓦：瑞士的城市，许多国际组织的总部设于此地．✽

Ge·né·van *adj*. 1 日内瓦的．2 加尔文教派的(Calvinistic)．**Gen·e·vese** [dʒènivíːz][,dʒɛnəˋviz] *adj*. 日内瓦的．——*n*. 日内瓦人．

Geneva bands 瑞士加尔文教派和长老教会派的牧师所戴，垂于胸前的白纱饰带．

Geneva Bible[加冠词 the]《日内瓦圣经》：从英国被放逐的新教徒，于 1560 年在日内瓦所出版的英译《圣经》．俗称 the Breeches Bible．

Geneva Convention[加冠词 the]〖军〗日内瓦公约：从 1864 年起，经过数次在日内瓦召开的会议所缔结的国际协定，是关于野战医院中立和伤兵医治、战俘处理的国际协定．**Geneva Cross** 红十字(red cross)：有白底红色十字记号的标志，悬挂于战时医院等地．

Geneva gown 黑色大袖法衣：加尔文教派等新教牧师所穿的黑色礼服．


Gen·ghis Khan [dʒéŋgiz kάːn][ˋdʒɛŋgɪzˋkɑn] 成吉思汗(1162～1227)：中国元朝的开国君王．曾征服过太平洋西岸至黑海北岸的地区．✽

ge·ni·al[1] [dʒíːniəl][ˋdʒinɪəl] *adj*. 1(气候等)有助于生长的(conductive to growth)；温暖的，温和的(pleasantly warm，mild)．2 和气的，亲切的，随和的(cheering，kindly，sociable)．**gé·ni·al·ly** *adv*.

ge·ni·al·i·ty *n*. **gé·ni·al·ize**，**-ise** *vt*.



gentian/龙胆　龙胆的种类很多，生长在高山或温带等地方，有健胃的功效，亦可观赏用．图为欧龙胆(*Gentiana acaulis*)，是欧洲最常见的龙胆．



genre painting/风俗画
弗美尔(Jan Vermeer)的作品《读信的妇人》(局部图)，此画充分地表达出室内艺术的特色．

ge·ni·al² [dʒináiəl][dʒɪˋnaɪəl]*adj*.〖解·动〗颏的(of the chin).

ge·nic·u·late [dʒiníkjulit][dʒɪˋnikjəlɪt], **-lat·ed**[-lèitid][-ˌletɪd]*adj*.〖植·动〗有节的，有膝状关节的(having knee-like joints).

ge·nie [dʒíːni][ˋdʒinɪ]*n*. (pl. 通常 **genii**[dʒíːniài][ˋdʒinɪˌaɪ])〖伊斯兰教神话〗妖怪，精灵(jinnee).

ge·nis·ta [dʒinístə][dʒɪˋnɪstə]*n*. 豆科染料木属(*Genista*)灌木的通称．有染料木 *G. tinctoria* (dyer's broom)、英国染料木 *G. anglica* (petty whin)等．

gen·i·tal [dʒénitəl][ˋdʒɛnətl]*adj*. 生殖的(of animal generation). —*n*. [pl.]〖解〗生殖器(organs of generation)，(尤指)外阴部．

gen·i·ta·li·a [dʒènitéiliə][ˌdʒɛnəˋtelɪə]*n*.〖解〗[作复数用]=GENITAL.

gen·i·tive [dʒénitiv][ˋdʒɛnətɪv]*adj*.〖语法〗属格的．—*n*. 1 属格(genitive case)：表所有、起源的格．2 属格词．**gèn·i·tí·val** *adj*.

ge·ni·us [dʒíːniəs][ˋdʒinɪəs]*n*. (pl. **-es**，(于 5、6) **genii**[-ai][-aɪ]) 1 天才，奇才，英才：—*a man of genius* 天才．2 天分，天赋，天资，资质，倾向(natural ability or tendency)：—*have a genius for music* 有音乐的天分．3(人民、时代、语言、制度等的)特质，潮流精神，倾向；(当地的)风气，特色〈*of*〉：—*the genius of the 19th century* 19 世纪的时代潮流．4 (人、土地、制度等的)守护神．5 鬼怪，妖怪；精灵，神仙．
evil genius (1)恶魔．(2)给予不良影响的人．**genius loci**[lóusai][ˋlosaɪ](1)(一地方的)守护神．(2)(当地的)风气．**good genius**(1)守护神．(2)给予良好影响的人．[源于拉丁语，原义"守护神"]

ge·ni·zah [genízə][gɛˋnizə]*n*. 1 附属于犹太教教堂的贮藏室，用来贮放废弃或异教的书籍．2 指收藏于此贮藏室的书籍．

Gen·o·a [dʒénouə][ˋdʒɛnoə](*Ital*. **Genova**)热那亚：意大利西北部的港湾城市．**Gen·o·ese** *adj*. 热那亚的，热那亚人的．—*n*. 热那亚人．
Genoa cake：掺有杏仁等坚果类的水果蛋糕．

gen·o·cide [dʒénəsàid][ˋdʒɛnəˌsaɪd]*n*. 种族灭绝：对民族、民众等有计划的集体大屠杀．

gen·o·type [dʒénətàip][ˋdʒɛnəˌtaɪp]*n*.〖生物〗基因型：生物个体所具有的遗传组合，亦即基因组合的型式(cf. *phenotype*).

gen·re [ʒáːŋrə][ˋʒaŋrə]*n*. 1 种类(kind)；(文学、艺术作品的)类型，形式，风格．2(亦作 **genre painting**)〖美术〗风俗画：以农民、贵族等一定阶层的日常生活为题材的绘画．✽[法语]

gens [dʒenz][dʒɛnz]*n*. (pl. **gentes** [dʒéntiːz][ˋdʒɛntiz])1〖古罗马〗宗族，氏族(clan, sept). 2〖人类学〗父系氏族(line of descent through the father). [拉丁语]



geometrid/尺蠖蛾　主要分布于温带至热带地区，种类繁多，有各式各样的颜色及图案．体型圆长，翅膀外缘呈波浪状，后翅膀的第五脉退化是其特征．幼虫行进时好像在测量地面一般．栖于桑树，故又称为桑尺蠖．右图为豹蠊蛾．

gent [dʒent][dʒent]*n.* 1《鄙·戏谑》绅士(gentleman). 2[pl.](商店中的)男性,绅士(men). 3[the Gents][作单数用]《英口语》男厕(men's lavatory).

gen·teel [dʒenti:l][dʒɛnˈtil]*adj.* 1 优雅的,高雅的(elegant). 2(行为举止等)假装优雅的(affectedly refined). 3《古·讽刺·鄙》家世好的,有教养的(well-bred). **gen·téel·ly** *adv.*

gen·tian [dʒénʃən,-ʃiən][ˈdʒɛnʃən]*n.* 1 龙胆:龙胆属(*Gentiana*)植物的通称. 通常开鲜蓝色的花. 常见于阿尔卑斯山的草场. ✽2(亦作 **gentian root**)〖药理〗龙胆健胃剂:将龙胆属的健质亚那(*G. lutea*)的根干燥后所制成的药.
gentian violet 龙胆紫:染料的一种. 用于防腐剂.
[拉丁语,源于古代伊利里亚(Illyria)王简瑟斯(*Gentius*)]

gen·tile [dʒéntail][ˈdʒɛntaɪl]*adj.* 1[亦作 G-]非犹太人的,异邦人的(以别于犹太人)(not Jewish). 2[亦作 G-]非摩门教徒的(以别于摩门教徒的). 3 异教徒的. ——*n.* 1[亦作 G-]异邦人(以别于犹太人). 2[亦作 G-]非摩门教徒(以别于摩门教徒)(non Mormon). 3 异教徒(heathen, pagan).

gen·til·i·ty [dʒentíliti][dʒɛnˈtɪlətɪ]*n.* 1 冒充上流,假装高贵(being genteel). 2《古》高贵的出身,出身名门(gentle birth),绅士[淑女]的身份(status of a gentleman or lady).


·**gen·tle** [dʒéntl][ˈdʒɛntl̩]*adj.*(-tler;-tlest), *n.*, *v.* ——*adj.* 1 亲切的,仁慈的(kind, tender):——*gentle words* 亲切的言谈. 2 温顺的,驯服的(easily managed):——*a gentle horse* 温驯的马. 3 温和的,稳健的(moderate);和缓的(gradual):——*a gentle breeze* 和风/*a gentle slope* 缓坡. 4(药性等)非烈性的,温和的(mild). 5 出身名门的(well-born);〖纹〗有权佩戴的(having the right to bear arms):——*gentle and simple* 贵贱上下(的). 6(门第、家世)高贵的(honourable);上流的,高雅的(belonging to or fit for the class of a gentleman):——*a man of gentle blood* [*birth*]出身名门的人. 7《古》高洁的,彬彬有礼的(generous, noble, courteous).
——*n.*(当作钓饵之麻蝇或青蝇的)幼虫,蛆. ▶ 源于形容词的废用词义"柔软的".
——*vt.* 驯服(马匹)、抚慰(break in or handle gently).
géntlefòlk (*n.*)[作复数用]出身名门世家而有教养的人,社会地位高的人(people of good position and family).
gentle sex[加冠词 the]女性,妇女(women).
[拉丁语 *gentilis*(←*gens* 种族,国家),"一族的"之意. 与 gentile 同一语源]

:**gen·tle·man** [dʒéntlmən][ˈdʒɛntl̩mən]*n.*(pl. -**men**)1 绅士,出身名门的男士;有教养的人;有社会地位的人(man of good social position). 2(对男性的尊称)先生,男士(man). 3〖史〗绅士:在英国非贵族而有资格佩戴徽章的人. 4(服侍王室、贵族的)侍从,随从. 5 有钱有闲的人(man of wealth and leisure);〖法律〗无职业的人. 6[the Gentlemen('s)][作单数用]《英》男厕.
gén·tle·man·like *adj.* 高尚的,有绅士风度的.
géntle·man·ly *adj.* 高尚的,彬彬有礼的;不愧为绅士的. **gén·tle·man·li·ness** *n.* **géntleman-at-àrms**(*n.*)(英国国王的)仪仗侍卫. **géntleman-cómmoner**(*n.*)(从前在牛津大学、剑桥大学的)特别自费生. **gentleman's agreement**[**bargain**]君子协定:无法律的强制力,而以信义为基础的协定. **gentleman's gentleman** 侍从,随从. **géntleman-ùsher**(*n.*) 宫廷的礼宾官. **old gentleman**[加冠词 the]《戏谑》恶魔(the Devil).

gen·tle·ness [dʒéntlnis][ˈdʒɛntl̩nɪs]*n.*(气质、行为)优雅,温和(kindliness, mildness);(天气等)温和,晴朗(freedom from severity, violence, suddenness, etc.).

gen·tle·wom·an [dʒéntlwùmən][ˈdʒɛntl̩ˌwumən]*n.*(pl. -**women**)[-wimin][-ˌwɪmɪn]1 侍女,侍婢. 2《古》大家闺秀,贵妇人(woman of good birth or breeding). 3《古》淑女(lady).

·**gen·tly** [dʒéntli][ˈdʒɛntlɪ]*adv.* 1 出身名门地. 2 优雅地,亲切地(mildly, kindly). 3 文静地,徐缓地(quietly, slowly.)4 逐渐地.
gently bron 出身名门的(of gentle birth).



gen·try [dʒéntri][ˈdʒɛntrɪ]*n.*[作复数用]1[加冠词 the]中产社会人士,上流社会人士,绅士阶级;身份或出身仅次于贵族(nobility)的中上层阶级. 2《轻蔑语》(某一特定阶级的)人们(people).

gen·u·flect [dʒénjuflèkt][ˈdʒɛnjuˌflɛkt]*vi.*(做礼拜时)屈膝,跪(bend the knee). **gén·u·flèctor**, **gèn·u·fléx·ion**[-flékʃən][-ˈflɛkʃən]*n.* **gén·u·flèc·to·ry** *adv.*

·**gen·u·ine** [dʒénjuin][ˈdʒɛnjuɪn]*adj.* 1 真实的,真正的,道地的:——*a genuine pearl* 真的珍珠. 2 诚恳的,衷心的:——*with genuine pleasure* 衷心欢喜地. 3 血统纯正的,纯种的,纯粹的(of the original stock).
gén·u·ine·ly *adv.* **gén·u·ine·ness** *n.*

ge·nus [dʒí:nəs][ˈdʒinəs]*n.*(pl. **genera**)[dʒénərə][ˈdʒɛnərə]1〖逻〗属:由许多相同相似的事物综合而归属于某一类别. 2〖生物〗属:动植物分类的一种,介于科与种之间. 3(一般指)种类,部类(kind, class, order, tribe).
[拉丁语,"出生,人种,祖先,种类"之意]

Geo. 《略》George 乔治.

ge·o·cen·tric [dʒi:əséntrik][ˌdʒioˈsɛntrɪk]*adj.* 1〖天文〗由地球中心所观察的(considered as viewed from the earth's center). 2 以地球为中心的(having or representing the earth as the center).
gè·o·cén·tri·cal·ly *adv.*

ge·o·chem·is·try [dʒi:əkémistri][ˌdʒioˈkɛmɪstrɪ]*n.* 地球化学;研究地壳的化学组成与变化的学科. **gè·o·chém·i·cal** *adj.*

ge·o·chro·nol·o·gy [dʒi:əkrənɔ́lədʒi/-nál-][ˌdʒiokrəˈnalədʒɪ]*n.* 地球纪年学;以地质学上的资料为基础,研究地球年代的学科.
ge·o·chron·o·log·i·cal [dʒi:əkrɔ̀nəlɔ́dʒikəl/-krɑ̀nəlɑ́dʒ-][ˌdʒio,kranəˈladʒɪkəl] *adj.*

ge·ode [dʒí:oud][ˈdʒiod]*n.*〖地质〗晶洞:在火成岩中所形成的空洞,内壁有矿物结晶.
ge·od·ic [dʒi:ɔ́dik/-ád-][dʒɪˈadɪk] *adj.*

ge·o·des·ic [dʒi:ədésik,-dí:s-][ˌdʒiəˈdɛsɪk], **-det·ic**[-détik][-ˈdɛtɪk] *adj.* 大地测量学的(of geodesy). ——*n.* =geodesic line.
gè·o·dét·i·cal *adj.* **gè·o·dét·i·cal·ly** *adv.*
geodesic line〖数学〗测地线:联结曲面上两点的最短曲线.

ge·od·e·sy [dʒi:ɔ́disi/-ád-][dʒɪˈadəsɪ]*n.* 大地测量学:地球物理学的一个分支,测量研究地球形状及面积的学科.

ge·o·graph·ic [dʒi:əgrǽfik][ˌdʒiəˈgræfɪk], **-i·cal**[-ikəl][-ɪkl]*adj.* 地理学(上)的,地理的(of geography). **gè·o·gráph·i·cal·ly** *adv.*
geographic(al) latitude 地理纬度:指由某一点与地球中心联结的直线与赤道面所成的角度.
geographical mile 海里:测算海面距离之单位,以英国所定之海里为世界通用,即1海里约等于 1 852 米.

·**ge·og·ra·phy** [dʒiɔ́grəfi/-ág-][dʒɪˈagrəfɪ]*n.*(pl. -**phies**)1 地理学:——*human geography* 人文地理学. 2 地势,地形,地理. 3 地理学书[论文],地志. 4(构成要素的)配置,排列(arrangements)〈*of*〉.
ge·óg·ra·pher *n.*
[源于希腊语 *geōgraphia*(*geō* 地的+*-graphia* 记述)]

ge·oid [dʒí:ɔid][ˈdʒiɔɪd]*n.*〖地理〗大地水准面:一个理论的假想连续面. 从地球各点测定等重力的方向. 将它们连成垂直面所成的球面.

ge·o·log·i·cal [dʒi:əlɔ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-][ˌdʒiəˈladʒɪkl] *adj.* 地质学(上)的(of geology).
gè·o·lóg·i·cal·ly *adv.*
geological map 地质图.
geological survey 地质调查;地质调查所.

ge·ol·o·gize, -gise [dʒiɔ́lədʒàiz/-ál-][dʒɪˈaləˌdʒaɪz] *vi.* 研究地质学,收集地质学的标本.
——*vt.* 做(某地方)的地质调查.

ge·ol·o·gy [dʒiɔ́lədʒi/-ál-][dʒɪˈalədʒɪ]*n.* 1 地质学:研究地球的构造与地层的变化,来观察地球从发生到现在为止的整个过程的科学. ✽2(某地域的)地质学的特征(geological features)〈*of*〉.
ge·ól·o·gist *n.*

ge·o·man·cy [dʒí:əmæ̀nsi][ˈdʒiəˌmænsɪ]*n.* 土占:抓一把沙撒于地上,再依照其杂乱之点所连成的图形来卜吉凶.
gé·o·màn·cer *n.* **gè·o·mán·tie** *adj.*

ge·om·e·ter [dʒiɔ́mitə/-ámitər][dʒɪˈamətə]*n.* 1 几何学家(person skilled in geometry). 2 尺蠖:尺蠖蛾的幼虫,行进时的动作有如在测量地面一般.

ge·o·met·ric [dʒi:əmétrik][ˌdʒiəˈmɛtrɪk], **-ri·cal**[-rikəl][-rɪkl]*adj.* 1 几何学(方面)的,根据几何学原理的(of or according to geometry). 2 几何学的(图案)(rectilinear or curvilinear). 3[G-]〖美术〗几何学图形的:指公元前 900~前 700 左右,希腊美术的图案,多用于壶、筐、罐等的装饰纹.
gè·o·mét·ri·cal·ly *adv.*
geometric bar tracery 几何形镂饰窗格(→图 WINDOW). **geometric progression**〖数学〗等比级数:如 1, 3, 9, 27 各项与前项成一定比例的级数.
geometric proportion 等比:如 1∶3 与 4∶12 成一定比例的数字.

ge·om·e·trid [dʒiɔ́mitrid/-ám-][dʒɪˈamətrɪd] *adj.* 尺蠖蛾的. ——*n.* 尺蠖蛾:尺蠖蛾科 Geometroidea 蛾的通称. ✽

ge·om·e·trize, -trise [dʒiɔ́mitràiz/-ám-][dʒɪˈaməˌtraɪz]*vi.* 依几何学的方法处理(work by geometrical methods). ——*vt.* 做几何学图形(form geometrically).



·ge·om·e·try [dʒiómitri/-ám-][dʒi'ɑmətrɪ]*n.* 几何学. ✽[源自希腊语 *geometria*(*geō*地的＋*-metria*测量)]

ge·o·mor·phol·o·gy [dʒi:əmɔ:fɔ́lədʒi/-mɔrfál-][ˌdʒiəmɔr'fɑlədʒɪ]*n.* 地形学;研究地表形态的起源、发展、变迁等的学问.
gè·o·mòr·pho·lóg·i·cal [-fələ́dʒikəl/-ládʒ-][-fə'lɑdʒɪkl]*adj.* **gè·o·mor·phól·o·gist** *n.*

ge·oph·a·gy [dʒiɔ́fədʒi/-áf-][dʒɪ'ɑfədʒɪ]*n.* 食土的风俗;(异常食欲而引起的)食土癖(dirt-eating).

ge·o·phys·ics [dʒi:əfíziks][ˌdʒiə'fɪzɪks]*n.* 地球物理学;利用大地测量、地质、地震、地磁及重力等物理方法与论据,研究地球的构造及演变的科学. ✽
gè·o·phýs·i·cal *adj.* **gè·o·phýs·i·cist** *n.*

ge·o·pol·i·tics [dʒi:əpɔ́litiks/-pál-][ˌdʒiə'pɑlətɪks]*n.* 地缘政治学;讨论自然环境与政治的关系的学科. **gè·o·po·lít·i·cal** [-pəlítikəl][-pə'lɪtɪkl] *adj.*

Geor·die [dʒɔ́:di/dʒɔ́r-]['dʒɔrdɪ]*n.*《英》泰恩赛德人[居民](native or inhabitant of Tyneside).

George[1] [dʒɔ:dʒ/dʒɔrdʒ][dʒɔrdʒ] 1 **St.** ～圣乔治(? ～303);罗马皇帝戴克里先(Diocletian)时代的殉教者.传说曾诛除为患的龙.自从被爱德华三世(Edward Ⅲ)推选为嘉德勋章(the Order of the Garter)的守护神以来,就被认为是英格兰的守护神. ✽2[作普通名词用]乔治像;嘉德勋章上的圣乔治诛龙像. 3[作普通名词用]《英俗》飞机的自动操纵装置(automatic pilot of an aircraft).
by George 的确(赌咒语). ▶ 表示轻微的誓言或感叹.
St. George's cross 圣乔治十字勋章. (1)纵横两线交叉于中央的正十字. (2)[纹]圣乔治的十字旗;白底红色十字形.组成英国国旗的一部分(→图 UNION).
St. George's day 圣乔治(守护神)纪念日;英联邦节日之一,4月23日.


George[2] [dʒɔ:dʒ/dʒɔrdʒ][dʒɔrdʒ] 乔治(英国6位国王的名字.一到四世通称为 the four Georges). ✽**1George** Ⅰ 乔治一世(1660～1727);英国汉诺威王朝的首任国王.德国汉诺威选侯(Elector of Hanover)之子,詹姆斯一世(James Ⅰ)的曾孙,在位期间 1714～1727 年.
2George Ⅱ 乔治二世(1683～1760);乔治一世之子,在位期间 1727～1760 年.

geometry/几何学
早在铁器时代,人们就已通晓几何学的一些图案.图为由塞浦路斯岛出土的铁器(公元前 1000～前 750 左右),从器物上可以看出,当时的工匠已知将几何学的图案融入作品中.



St. George[1]/圣乔治
被认为是英格兰的守护神,但因圣乔治纯属传说中的人物,其存在与否缺乏历史的佐证,所以罗马教廷将其名从圣人之列中删除.上图为圣乔治诛龙的宗教图画.

geophysics/地球物理学
与地球物理学相关的学科很多.如天文学、地理学、海洋学、地震学等.下图是技术人员在实验室中,检查气象仪器.




geranium/天竺葵
牻牛儿苗科天竺葵属多年生植物,主要产于非洲,花有红、白、粉红等色;花瓣有单瓣亦有重瓣的,多栽培为观赏用.





1



2



3

3George Ⅲ 乔治三世(1738～1820):乔治二世之孙.在位期间 1760～1820 年.
4George Ⅳ 乔治四世(1762～1830):乔治三世之子.1811～1820 年为摄政王(Prince Regent).在位期间 1820～1830 年.
5George Ⅴ 乔治五世(1865～1936):爱德华七世(Edward Ⅶ)的次子.在位期间 1910～1936 年.
6George Ⅵ 乔治六世(1895～1952):乔治五世的次子.在位期间 1936～1952 年.
George Cross《英》乔治十字勋章:颂扬人民的勇敢行为的勋章,为 1940 年乔治六世所制定.(略 G. C.)
George Medal[加冠词 the]《英》乔治奖章:与乔治十字勋章同时被制定,有共同意义.(略:G. M.)

Ge·or·ge[3] [geiɔ́:gə/-ɔ́r-][ge`ɔrgə] **Stefan**～乔治(1868～1933):德国象征派诗人.

geor·gette [dʒɔ:dʒét/dʒɔr-][dʒɔr`dʒɛt] *n.* 乔其纱:由绢、人造丝、毛料等编织的针织品,其上有优美的绉褶,柔软而有弹性.
[源于法国裁缝师之名]

Geor·gia[1] [dʒɔ́:dʒiə/dʒɔ́r-][`dʒɔrdʒjə] 佐治亚州:位于美国南部大西洋沿岸.于 1733 年英国殖民地时开拓,1788 年美利坚合众国宪法批准为美国最初的十三州之一.首府亚特兰大(Atlanta).(略:Ga.)
[源于英国国王乔治二世(George Ⅱ)之名]

George[2] / **乔治**
1 乔治二世的肖像画.由英国画家沙克尔顿(John Shackleton)所绘.
2 乔治三世的肖像画.由活跃于英国的德国画家佐法尼(Johann Zoffany)所绘.
3 乔治五世于温莎宫(House of Windsor)所举行的感恩节礼拜仪式.国王与玛丽王妃并排,爱德华王子和乔治王子随待在侧.此图为英国画家索尔兹伯里(F. O. Salisbury)所绘.

Geor·gi·a[2] [dʒɔ́:dʒiə/dʒɔ́r-][`dʒɔrdʒjə] 格鲁吉亚:亚洲西部的共和国.首都为第比利斯(Tbilisi)(别称 Tiflis).

Geor·gi·an[1] [dʒɔ́:dʒiən/dʒɔ́r-][`dʒɔrdʒjən] *adj.* (英国的)乔治王时代的.**1** 指从 1714～1803 年乔治一世(George Ⅰ)到乔治四世(George Ⅳ)的时代.**2** 1910～1952 年乔治五世(George Ⅴ)与乔治六世(George Ⅵ)的时代,尤指 1910～1920 年的文学.

Geor·gi·an[2] [dʒɔ́:dʒiən/dʒɔ́r-][`dʒɔrdʒjən] *adj.* **1** 格鲁吉亚共和国的(of Georgia).**2**(美国)佐治亚州的.——*n.* **1** 格鲁吉亚人,格鲁吉亚语.**2** 佐治亚州人.

Geor·gics [dʒɔ́:dʒiks/dʒɔ́r-][`dʒɔrdʒɪks][加冠词 the]田园诗:古罗马诗人维吉尔(Virgil)所作的《农事诗集》,共四卷.
[源自拉丁语 *georgicus* ← 希腊语 *georgikos*(← *geōrgos* 农夫),"有关农耕"之意]

ge·o·syn·cline [dʒì:əsínklain][ˌdʒio`sɪnklaɪn] *n.*〖地质〗地槽:地壳上大规模的槽状沉积地带,由于不断的堆积作用以及和它速度相等的地基下陷,而形成一个堆积物相当厚的堆槽.
gè·o·syn·clí·nal *adj.*

ge·ot·ro·pism [dʒiɔ́trəpìzəm/-át-][dʒɪ`ɑtrəˌpɪzm̩] *n.*〖生物〗向地性:显示植物受重力作用,其根有向重力方向伸展的特性.
ge·o·trop·ic [dʒì:ətrɔ́pik/-tráp-][ˌdʒiə`trɑpɪk] *adj.*
gè·o·tróp·i·cal·ly *adv.*
negative geotropism〖生物〗背地性:植物的茎等朝着与重力相反的方向伸展的特性.
positive geotropism〖生物〗向地性:植物的根等朝着重力方向伸展的特性.

Ger. 《略》German 德国的.

ge·ra·ni·um [dʒiréiniəm][dʒə`renɪəm] *n.* **1** 老鹳草(crane's-bill):老鹳草属(*Geranium*)草本植物的通称.生长在温暖地带,果实细长(→图 CRANE'S-BILL).**2** 天竺葵:天竺葵属(*Pelargonium*)植物的通称.✽**3** 鲜红色,天竺葵色(scarlet color).[希腊语 *geranos*(蔓)]

Germany/德国

德国于第二次世界大战后，曾被分割为德意志联邦共和国（约 249 000 平方千米）与德意志民主共和国（约 108 000 平方千米）.（上）流经德国西部注入莱茵河的摩泽尔（Moselle）河．附近一带有许多葡萄园，以产上等的白葡萄酒闻名于世.（下）位于德国东部德累斯登的茨温格（Zwinger）宫的内庭，为德国巴罗克建筑师波佩尔曼（M. D. Poppelmann）设计，建筑物具有夸张的曲线与宽广的空间，堪称为巴罗克式建筑物的杰作.







ger·bil, jer-[dʒə́:bil/dʒə́:r-][ˋdʒɚbɪl]*n.* 沙鼠：沙鼠亚科（Gerbillinae）老鼠的通称．后腿长，在地下挖穴栖息．产于亚洲、非洲．

ger·fal·con [dʒə́:fɔ̀:lkən，⌐fæ̀l-/dʒə́:r-][ˋdʒɚ-ˏfɔlkən]*n.* 矛隼：栖息于北方的大型矛隼的通称．尤指产于冰岛的矛隼．

ger·i·at·ric [dʒèriǽtrik][ˏdʒɛriˋætrɪk]*adj.* 老人的，老人病的．**gèr·i·át·rics** *n.* 老年医学，老人病学：老人疾病护理的医学或社会科学．

germ [dʒə:m/dʒə:rm][dʒɚm]*n.* **1**〖胚胎学〗幼芽：（种子的）胚（embryo）（→图 SEED）．**2**（生长的）根源，萌芽（seed，rudiment，elementary principle）．**3** 细菌，微生物（micro-organism，microbe），（尤指）病原菌．

gérm-cèll（*n.*）〖生物〗生殖细胞：为生殖而特别分裂的细胞，与异性细胞结合而产生新的个体．对有性生殖的生物，亦称为配子（gamete）．

gérm-plàsm（*n.*）种质：生殖细胞核的部分．依魏斯曼学说（Weismann's theory），遗传性状由此可代代相传．**germ warfare** 细菌战．

ger·man[1] [dʒə́:mən/dʒə́:r-][ˋdʒɚmən]*adj.* 同父母的，同祖父母的．

bróther-gèrman（*n.*）（同父母所生的）同胞兄弟．

cóusin-gèrman（*n.*）同（外）祖父母的（表）堂兄弟姊妹．**síster-gèrman.**（*n.*）同胞姊妹．

:Ger·man[2] [dʒə́:mən/dʒə́:r-][ˋdʒɚmən]*adj.* 德国的（of Germany），德国人[语]的，——*n.* **1** 德国人：——*the Germans* 德国国民．**2** 德语：日耳曼语系的语言．分为高地德语与低地德语．

Gér·man·ìsm *n.* **Gér·man·ist** *n.*

German Democratic Republic：→GERMANY.

German Empire[加冠词 the]（1）神圣罗马帝国（the Holy Roman Empire）（962～1806）．（2）德意志帝国：自 1871 年以普鲁士为中心统一，至第一次世界大战（1914～1918）终结为止的德国．

German measles〖医〗德国风疹（rubella）．

German Ocean [加冠词 the]《古》北海（North Sea）．**German sausage** 以调味的肉做成的大腊肠．

German script 手写印刷体：写德语时常用的有棱角的字体．源自以罗马草体字为基础的墨洛温（Merovingian）王朝印刷字体．

German silver 德国银：镍、锌、铜的白色合金．

German text〖印刷〗日耳曼黑体文字（black letter）．

High German 高地德语：原为德国南部与中部所使用的语言，为今日的标准德语．

Low German 低地德语：德国北部方言．

Old High German 古代高地德语：750～1100 年左右的高地德语．

ger·man·der [dʒə:mǽndə/dʒə:rmǽndər][dʒɚ-ˋmændɚ]*n.* 唇形科石蚕属（*Teucrium*）植物的通称．

germander speedwell 库页岛比翼草（*Veronica chamaedrys*）：玄参科水苦荬属的植物．开蓝色的花．

ger·mane [dʒə:méin/dʒə:r-][dʒɚˋmen] *adj.*（与…）有密切关系的，适当的（relevant，pertinent）〈*to*〉．[GERMAN[1] 的异形]

Ger·man·ic [dʒə:mǽnik/dʒə:r-][dʒɚˋmænɪk] *adj.* **1** 日耳曼民族[语]的，条顿族[语]的．**2** 德国（人）的（German）．——*n.* 日耳曼语：印欧语系之一，日耳曼民族的语言，分为东部、北部、西部日耳曼语．

East Germanic 东日耳曼语：包含哥特语（Gothic）及几乎全部灭绝的勃艮地语（Burgundian）、旺达尔语（Vandal）等．

North Germanic 北日耳曼语：包括丹麦语（Danish）、挪威语（Norwegian）、瑞典语（Swedish）、冰岛语（Icelandic）．**West Germanic** 西日耳曼语：包括德语（German）、英语（English）、弗里西亚语（Frisian）、荷兰语（Dutch）．

ger·ma·ni·um [dʒəːméiniəm/dʒəːr-][dʒə-ˋmeniəm]*n.*〖化〗锗：略带蓝色的灰白色稀有硬金属，微量含于硫化矿与煤中．元素符号 Ge，原子序数 32，原子量 72.59．
[近代拉丁语，源于发现者的祖国德国的拉丁语名 *Germania*]

:Ger·ma·ny [dʒə́ːməni/dʒə́ːr-][ˋdʒə-məni]德国：位于欧洲中部的国家．1871 年以普鲁士的霍亨索伦(Hohenzollern)王朝为中心，统一了德意志帝国，被认为是继神圣罗马帝国(the Holy Roman Empire)之后的第二帝国(the Second Empire)，一直持续到 1918 年威廉二世(William Ⅱ)退位为止．其后虽成立魏玛共和国(the Weimar Republic)，旋即为希特勒(Adolf Hitler)控制下的第三帝国(the Third Empire, 1933～1945)所取代．二次大战后分裂成德意志民主共和国和德意志联邦共和国，1990 年 10 月统一．✲

ger·mi·cide [dʒə́ːmisàid/dʒə́ːr-][ˋdʒə-mə,saɪd] *n.* 杀菌剂(substance having power to destroy germs)．——*adj.* 有杀菌力的，杀菌性的．
gèr·mi·cíd·al *adj.*

ger·mi·nal[1] [dʒə́ːminəl/dʒə́ːr-][ˋdʒə-mənl]*adj.* **1** 幼芽的，胚的(of germs)；保有幼芽[胚、生殖细胞]性质的(of the nature of a germ)．**2**(发展过程的)初期的，原始的(in the earliest stage of development)．
gér·mi·nal·ly *adv.*

Ger·mi·nal[2] [ʒəminάːl, dʒə́ːminəl/ʒərminάːl, dʒə́ːrminəl][ˋdʒə-mənl]*n.* 芽月：法国革命历的第 7 个月．公历从 3 月 21 日至 4 月 19 日．

ger·mi·nate [dʒə́ːminèit/dʒə́ːr-][ˋdʒə-mə,net] *vi.* **1**〖植〗发芽，萌芽(sprout, bud)．✲**2**(想法等)产生，发展．——*vt.* **1** 使萌芽(cause to shoot)．**2** 使(想法等)发展，产生(produce)．
gèr·mi·ná·tion, gér·mi·nà·tor *n.*
gér·mi·nà·tive *adj.*

ger·on·toc·ra·cy [dʒèrəntάkrəsi/-tɔ́k-][ˌdʒerənˋtɑkrəsɪ]*n.* 老人政治，老人政府(government by or governing body of old men)．

ger·on·tol·o·gy [dʒèrəntάlədʒi/-tɔ́l-][ˌdʒerənˋtɑlədʒɪ]*n.* 老人学；研究老人与老化现象的科学．
gèr·on·tól·o·gist *n.*

ger·ry·man·der [dʒérimæ̀ndə, gér-/-dər][ˋdʒerɪˌmændə-, ˋger-]*vt.* **1**〖美政治〗为己党利益而改划(选区等)．**2** 任意更改，欺骗．——*n.*〖美政治〗改划对己党有利的选区．
[源于 1812 年马萨诸塞州州长格里(E. *Gerry*)任意改划选区的事件]

ger·und [dʒérənd][ˋdʒerənd]*n.*〖语法〗**1** 动词作中性名词：拉丁语动词的一种词态．虽被当作名词用，却同动词一样使用．**2** 动名词：英语动词的-ing 形式，带有名词性质的动词变化形式．**3**(俄语的)动词的不定式．
ge·run·di·al[dʒirʌ́ndiəl][dʒəˋrʌndɪəl]*adj.*

ge·run·dive [dʒirʌ́ndiv][dʒəˋrʌndɪv]*adj.* 动名词的，似动名词的(of or like a gerund)．——*n.* 动词状形容词：拉丁语的动词性的形容词．具有与动词的中性名词相同的语尾变化，表"适当"、"必要"之意．

ges·so [dʒésou][ˋdʒeso]*n.* (pl. -soes) 石膏：绘画、雕刻加工或打底用的熟石膏，为白色涂料．

Ge·stalt, ge-[gəʃtάːlt][gəˋʃtɑlt]*n.*〖心理〗完形、格式塔：以机能的、力学的体系为基础，将知觉形态或心理现象作整体性的说明．
Gestalt psychology 格式塔心理学，形态心理学．
Gestalt theory 格式塔理论．
[德语，"型，形"之意]

Ge·sta·po [gestάːpou][gəˋstapo]*n.* [加冠词 the] 盖世太保：纳粹德国时的国家秘密警察．
[德语 Geheime Sta atspolizei(国家秘密警察)的字首连语]


ges·ta·tion [dʒestéiʃən][dʒɛsˋteʃən]*n.* 妊娠，怀孕；怀孕期．

ges·ta·to·ri·al chair [dʒèstətɔ́ːriəl][ˌdʒɛstəˋtɔrɪəl](举行祭典时罗马教皇所乘坐的)轿椅．

ges·tic·u·late [dʒestíkjulèit][dʒɛsˋtɪkjəˌlet]*vi.* 以动作[手势]表达，作手势(use an expressive motion of the limbs or body)．——*vt.* 以动作[手势]表示．
ges·tic·u·lá·tion, ges·tíc·u·là·tor *n.*
ges·tíc·u·la·tive[-lətiv, -lèi-][-ˌletɪv]，
ges·tíc·u·la·to·ry[-lətəri/-tɔ̀ːri][-ləˌtorɪ] *adj.*

·ges·ture [dʒéstʃə/-tʃər][ˋdʒestʃə-] *n.* **1**(表达意志或感情的)动作，手势，表情，姿势(significant movement of the body or limbs)：——*speak by gesture* 以动作[手势]传达．**2**(礼貌等的)表示：——*a gesture of friendship* 友谊的表示．——*vi.* 作手势．——*vt.* 以动作表示….

:get [get][gɛt] *v.* (**got; got**,《古·美》**gotten; -tt-**) ——*vt.* **1** 得，得到，取得(obtain, procure)；购买：——*get wealth* 致富/*Will you get a tennis racket for me?* ＝*Will you get me a tennis racket?* 替我买支网球拍好吗？
2 赚得，挣取(earn, gain)；获得，赢得(名誉、奖赏)(win)：——*get one's living* 谋生．
3 接，收(receive)：——*get a letter from a person* 收到某人寄来的信．
4 患(病)；受到(打击或痛苦等)，遭受(suffer)；遭到(厄运或天灾)(receive)：——*get a bad cold* 患了重感冒/*get a blow* 受到一击/*get a severe wound*/受重伤．
5 求得，算出(计算的结果)(obtain)；因恳求而获得(extract)．
6 捉得，捕获(鱼类等)(catch)；收割，收获(农作物)．
7 获得(机会等)(come to have)；(通过无线电等)与…联络(communicate with)：——*get a chance to talk to a person* 得到与某人谈话的机会/*I'll get him on the phone.* 我会叫他来听电话．
8 顺利地弄进来[弄出去]，带来[带走]，拿来，置，放于(某场所)(succeed in bringing, placing, etc.)：——*Get your overcoat.* 去拿你的大衣来．
9 [get＋宾＋to do]使(某人做)…，说服(某人)做…；使(事物)顺利进行：——*I got him to help me.* 我要他帮助我．/*I cannot get the window to shut.* 我无法把窗户关住．
10 [get＋宾＋done](1)[接物动词]使…：——*I got my shoes mended.* 我把鞋子拿去修了．(2)[被动语]被…：——*He got his money stolen.* 他的钱被偷了．(3)[完成时]完成(某事)：——*I got the work finished at last.* 我终于把这件工作完成了．
11 [get＋宾＋补]使达到(某状态)．▶宾语是"人"或"物"．补语是形容词、现在分词、过去分词等．——*get one's hands dirty* 弄脏双手/*I cannot get the old car going.* 我无法发动这辆旧车．
12 准备(饭菜)(prepare)；《口语》用(餐)，吃(饭)(take, eat)；——*get supper* 吃晚饭．
13 听懂；《口语》了解(understand)：——*I can't get his question.* 我无法了解他的问题．
14《口语》使为难，使困惑(puzzle)；使卷入(争论)(catch in an argument)．
15 使沉迷于，使热衷于．
16 (雄性动物)生(子)．
——*vi.* **1** 抵达(某地方)，到达：——*get to a station* 抵达车站．
2 [get＋形容词]变成(become)：——*get ill* 生病．
3[get＋done]被(▶动作的被动语态)：——*The country is getting Americanized.* 那个国家正逐渐美国化．/*get hurt* 受伤．
4 [get＋doing]开始：——*They got talking.* 他们开始谈话．



germinate/发芽
图为经过休眠期后，绽放新芽的欧洲栗子的种子．胚芽向光伸展，靠贮藏在胚乳或子叶中的淀粉生长，并吸收土壤中的养分．

5[get＋to do]成为(come to be (doing))；能够；——*He got to see her*. 他总算能见到她.

6 达到(某种状态等)(succeed in coming or going)〈*to*, *from*, *over*〉：——*get to bed* 就寝.

7 获利，赚钱.

8《俗》离开，走开，逃走(be off, clear out).

get about (1)徘徊，到处走动(go from place to place). (2)(病好)开始走动(begin to walk). (3)(谣言等)散布.

get abroad(谣言等)散布，流传.

get across(1)度过.
(2)《俗》使厌烦(annoy).
(3)《口语》(戏剧等)博得好评(be or make effective or acceptable).

get along(1)生活，度日(fare)：——*get along well* [*ill*]进展顺利[不顺利]/*get along without* 无法…. (2)(与人)和睦，友好相处〈*together*, *with*〉. (3)进展(advance)；成功(meet with success).

Get along with you! 《口语》(1)滚开(Be off!). (2)胡说(Nonsense!).

get around《美》＝get round.

get at(1)到达…，抵达(reach). (2)得到. (3)确认. (4)得知(真意等)，了解(understand). (5)《俗》贿赂(bribe). (6)《俗》攻击(attack)，戏弄.

get away(1)(由…)逃走(escape)〈*from*〉；出发(start). (2)[命令句]《口语》滚开(Be off!).

get back(1)返回(家等)，回家(come home). (2)收回(recover a lost thing).

get better [***well***](由疾病)恢复(recover from illness).

get by《口语》(1)通过(pass). (2)勉强及格，勉强完成(manage). (3)《口语》适合于…(be adequate).

get down(1)下来；降下. (2)做笔录(record in writing). (3)吞下(swallow). (4)使(人)消沉，使(人)疲倦(depress, weary).

get in (1)进入(房子等)；搭乘(出租车等)(enter). (2)当选(be elected). (3)收割(作物). (4)收回(借款等)(collect). (5)(工作等)分配规定时间(fit into given time). (6)(打击等)命中(succeed in placing).

get into (1)《口语》穿上(衣服、鞋子等)(put on). (2)进入…，从事.

get it 受罚，受惩罚(be punished).

get off (1)下(公共汽车、电车等). (2)免除(契约等的约束)(obtain release from)；逃脱(escape). (3)出发(start). (4)脱下(衣服等). (5)入睡(go to sleep). (6)免于(受罚等)(be let off)〈*with*, *for*〉. (7)原谅(人)，释放. (8)《口语》与异性亲近(become friendly with one of the opposite sex).

get on(1)骑上…，登上…(mount). (2)穿(衣服)，穿(鞋)，戴(帽)(put on). (3)(为演讲而)起立(rise on one's feet). (4)进步，进展(advance, make progress). (5)过活，度日，设法进行(fare, manage)〈*without*〉. (6)与…合得来，相处得好〈*with*〉. (7)(岁月)经过(advance).

get one's own back 报复，报仇(have one's revenge).

get out (1)外出. (2)[命令句]滚出去(Be off!)；胡说(Nonsense!). (3)(秘密等)泄漏. (4)提出(真理等)；公开，出版(succeed in uttering, publishing, etc.).

get out of(1)出自…(issue from)；逃脱(escape from). (2)弃绝(癖好、习惯等)(abandon gradually). (3)避免(做…)〈*doing*〉. (4)自(某人处)取得(金钱、消息)(obtain).

get over (1)克服(困难). (2)使明白，使理解. (3)(自生病、惊吓等)痊愈，恢复. (4)跨越(某些距离)；渡过. (5)做完(工作)，完成(bring to an end).

get round(1)到处走动；旅行. (2)散播(消息等). (3)规避. (4)哄骗，说服. (5)克服(困难等).

get the wind up《俗》惊讶，一怔.

get through(1)通过. (2)完成(工作等). (3)(议案等经议会)通过(be passed by). (4)度过(时间). (5)到达(目的地)，抵达(bring to, reach). (6)(考试)及格(succeed in). (7)(以电话、无线电等)联络…(establish communication).

get to(1)抵达…. (2)开始…(begin).

get together(1)搜集，聚集(collect). (2)意见一致(unite in discussion).

get under 镇压，扑灭(火灾)(subdue).

get up (1)起床，起身(rise)；唤醒(某人)，使起立(make rise). (2)登上，骑(马等)(mount). (3)组织(organize)；设立，着手(set on foot). (4)装扮，打扮(arrange the appearance of). (5)使兴奋(work up). (6)(火、风、海浪)开始变强(begin to be violent). (7)(猎物)从隐藏处跃出(rise from cover). (8)清洗(洗濯物). (9)产生蒸气.

get up out of the wrong side of the bed 情绪不佳，不愉快.

have got to＝HAVE *vt*. 5

gét·ta·ble *adj*.


get-át-able (*adj*.)《口语》可达到的(capable of being reached).

gét-awày (*n*.)(犯罪后的)逃脱(escape).

gét-oùt(*n*.)(1)躲避困难的手段. (2)退路. (3)亏盈相抵.


gét-togèther(*n*.)聚会，联欢会(meeting, social gathering).

gét-tóugh(*adj*.)遇到困难时采取强硬手段的.



geyser[1] / **间歇泉**

周期性喷出热水与蒸气的泉．根据空洞说，由于地底下有空洞，水聚集其间，后因地热而形成水蒸气，当压力超过静水压时，便喷出热水．左图为美国黄石国家公园的间歇泉，可喷达 75 米高. 下图是间歇泉的原理.







Ghana/加纳
加纳有丰富的钻石及黄金等矿物资源，也是世界上著名的可可生产国．上图是加纳西部阿散蒂地方的妇女们．阿散蒂以库马西(Kumasi)为中心，原是一个独立王国，但现在已成为加纳的一部分．

---

gét-ùp(*n.*)(1)装束，打扮(style of equipment，costume).
(2)(书本等的)装订(book-production).

get·ter [géta/-ar][ˋgɛtɚ]*n.* 吸气剂：吸除真空管或放电管内残留气体等物质．以钡、镁、钽、锆制成，分接触型及扩散型．

Get·tys·burg [gétizbə̀:g/-bə̀:rg][ˋgɛtɪz,bɝg]*n.* 葛底斯堡：美国宾夕法尼亚州的城镇．1863 年南北战争中，李将军率领的南军(Confederates)在此被米德(Meade)所率领的北军(Federals)击败．主要的产业是家具、纺织，也是农产品集散地．

Gettysburg Address [加冠词 the]葛底斯堡演说：林肯(Abraham LINCOLN)在将战地遗迹作为国家公墓的开幕仪式上所作的演说．其中有一句名言："民有、民治、民享"(government of the people，by the people，for the people).

ge·um [dʒí:əm][ˋdʒiəm]*n.* 水杨梅：蔷薇科水杨梅属(*Geum*)的通称．有 *G. urbanum*(herb bennet)等．

GeV 《略》gigaelectron-volt 10 亿电子伏特．

gew·gaw [gjú:gɔ:][ˋgjugɔ]*n.* 华而不实的小玩具[装饰品](gaudy plaything or ornament)；廉价品，好看但无价值的物品(showy trifle).
——*adj.* 虚华而无价值的．

géw·gawed *adj.*

gew·gaw·ish [gjú:gɔ:iʃ][ˋgjugɔɪʃ]*adj.* 华丽的，炫耀的．

gey [gei][ge]*adv.* 《苏格兰》非常地，相当地(very，considerably).

gey·ser[1] [(于 1)gáizə，gí:-，(于 2)gí:-/-zər][(于 1)ˋgaɪzɚ，ˋgi-(于 2)ˋgizɚ]*n.* **1** 间歇泉：周期性喷出热水与蒸气的温泉．其周期自数分钟至数小时，甚至可长达数周以上．大多分布在近代火山活动区．类似小型火山喷发，常成观光胜地，如美国黄石公园、冰岛、新西兰等地的间歇泉．✻
2《英》(洗澡等的)烧水装置(apparatus for rapidly heating water).

géy·ser·al，**géy·ser·ic** *adj.*
geyser basin 间歇泉地带．
[源于冰岛的温泉名 *Geysir*]

ger·ser[2] [gí:zə/-zər][ˋgizɚ]*n.* ＝GEEZER.

gey·ser·ite [gáizərait，-sə-][ˋgaɪzə,raɪt，-sə-]*n.* 【矿】硅华：非晶质的硅石，由温泉或冷泉的沉淀而成的含水硅酸，即蛋白石的一种．呈层状或钟乳状，一般质疏松，也有致密的．硅华渐变为结晶质，而成为石英．光泽黯淡，透明乃至不透明，白色，间呈红色或黄色．

G. G. 《略》Grenadier Guards(英国)禁卫步兵第一团士兵．

Gha·na [gá:nə][ˋgɑnə]加纳：非洲西部属于英联邦的共和国．系由英属黄金海岸、阿散蒂(Ashanti)、黄金海岸北部地方，及外沃尔特(Transvolta)、多哥兰(Togoland)所组成．于 1957 年独立．首都阿克拉(Accra)．✻

Gha·nai·an[gɑ:néiən][ˋgɑnɪən]*adj.*，*n.*



Giant's Causeway/巨人岬
位于英国安特里姆郡的北海岸，是由柱状的玄武岩构成的海岸线，全长 7 千米，海拔 91 米.

g(h)ar·i·al[gέəriəl][ˋgɛrɪəl]*n.* ＝GAVIAL.

ghast·ly [gá:stli；美＋gǽst-][ˋgæstlɪ,ˋgɑst-]*adj.* **1** 可怕的，毛骨悚然的(horrible，frightful). **2**《口语》糟透的，讨厌的(objectionable，unpleasant). **3** 死人般的，苍白的(death-like，pallid)；(微笑等)做作的.
——*adv.* 毛骨悚然地.

ghást·li·ly *adv.*

ghást·li·ness *n.*

gha(u)t [gɔ:t，gɑ:t][gɔt，gɑt]*n.*《印度》**1**＝Eastern[Western] Ghats. **2** 山路，隘路(mountain pass，defile). **3**(下河岸的)通路，阶梯(passage or flight of steps)；码头(landing-place). **4**(亦作 **burning ghat**)印度教徒举行火葬的河旁平地.
Eastern Ghats [加冠词 the]东高止山脉：位于印度半岛南部东岸的连绵山脉.
Western Ghats[加冠词 the]西高止山脉：位于印度半岛南部西岸的山脉.

ghee，ghi [gi:][gi]*n.* 奶油：以印度水牛的乳汁做成的液体奶油.


gher·kin [gə́:kin/gə́:r-][ˋgɝkɪn]*n.*(腌渍用的)小黄瓜(young or small cucumber).

ghet·to [gétou][ˋgɛto]*n.* (pl. **-tos**) **1** (1)〖史〗都市中犹太人被强制命令居住的地区. (2)犹太人区. **2**(少数民族居住的)贫民区(slum area).

Ghib·el·line [gíbəlin][ˋgɪbl̩ɪn]*adj.* 保皇(基伯林)党的.
——*n.* 保皇(基伯林)党人：中古世纪意大利保皇(基伯林)党的一员(cf. *Guelph*).
[源自意大利语 *Ghibellino*. 名称源于霍恩－斯道芬(Hohen-staufen)王室的领地名]

***ghost** [goust] [gost] *n.* **1** 亡灵 (soul of a dead person)；幽灵，鬼魂. **2** 瘦弱的人. **3**(作为生命泉源的)魂，灵魂(soul or spirit as the principle of life). **4** 圣灵(Holy Ghost). **5** 幻影，影像；痕迹：——*have not the ghost of a chance* 毫无希望. **6**〖光学〗重像：由于透镜上有瑕疵，使得在望远镜的视野中产生斑点，或双重影像. **7**(电视)二重像：影像有重叠现象发生时，其中较弱的影像. **8**(亦作 **ghost writer**)代笔者，捉刀人.
give up the ghost 死(die).
——*vi.* 为人捉刀，为人代笔.
ghóst-fìsh(*n.*)：→WRY mouth.
ghost town 因生意萧条、天灾或因矿脉已开完而被遗弃、无人烟的城镇.

giant'(s) stride/旋转秋千



ghóst-wòrd(*n.*)因误读、抄错而产生的错字.
[古英语 *gāst*(思想，心灵，灵魂，生命)]

ghost·ly [góustli][ˋgostlɪ]*adj.* **1**(似)幽灵的，模糊的. **2**《古》灵魂的，精神的；宗教的.
ghóst·li·ness *n.*
ghostly director[**father**]听告解的神父.

ghoul [gu:l，gaul][gul]*n.* **1** 食尸鬼：伊斯兰教传说中，食尸体的恶鬼. **2** 似恶鬼的人，残酷的人(person enjoying what is gruesome).
ghóul·ish *adj.* ***ghóul·ish·ly*** *adv.* [阿拉伯语 *ghūl*]

G. H. Q.《略》General Headquarters〖军〗总司令部.

ghyll[gil][ˋgɪl]*n.*《英》＝GILL².

G. I. [dʒí:ái][ˋdʒiˋaɪ]*adj.* **1** 美军士兵的. **2**(美陆军中)军队补给的，公家发给的. ——*n.*(美陆军的)士兵(private soldier).
[*g*overnment[general] *i*ssue 的简略语. "由政府发给的配给品(或一般配给品)"之意]

***gi·ant** [dʒáiənt][ˋdʒaɪənt]*n.*(阴性形式 **giantess**) **1**(传说中的)巨人. **2** 大力士；巨大的动植物. **3** 伟人，巨匠. **4**[常作 G -]〖希腊神话〗巨人族：为大地女神盖亚(Gaea)与天神乌拉诺斯(Uranus)(一说与冥神塔尔塔罗斯(Tartarus)所生之子，与宙斯神族战败后被灭亡. **5** 巨星：与矮星(DWARF)相对的大恒星. ——*adj.* **1** 巨大的(of extraordinary size or force). **2**(加于动植物的名称)大….
giant lily《澳》大龙舌兰(*Furcraea gigantea*)：龙舌兰科的植物. 开绯红色花. **Giant's Causeway** 巨人岬：位于北爱尔兰安特里姆(Antrim)海岸的玄武岩海角，形成于新生代第三纪. 在苏格兰赫布里底(Hebrides)群岛，也可看到同样的地质构造，传说是巨人斯塔法(Staffa)所建造的道路. ✽**giant'(s) stride** 旋转秋千. ✽
[希腊语 *gigas*]

gi·ant·ism [dʒáiəntìəm][ˋdʒaɪənt,ɪzm̩]*n.*〖医〗巨人症：骨骼异常发达的一种疾病.



Gib. 《略》Gibraltar《口语》直布罗陀.

gib·ber[1] [dʒíbə,gíb-/-ər][ˋdʒɪbə·,ˋgɪbə·]*vi.* 说话快而不清(speak fast and inarticulately).——*n.* 快速而不清楚的话.

gib·ber[2] [gíbə/-ər][ˋgɪbə·]*n.* 《澳》圆石(boulder),(大)石((large) stone).

gíbber-bìrd(*n.*)《澳》澳大利亚灰褐莺(*Ashbyia lovensis*):小型莺类的鸟. 产于澳大利亚. 常见于多石的平原.

gíbber-gùnyah(*n.*)《澳》土著的穴居,岩洞(aboriginal cavedwelling).[澳大利亚土著语]

gib·be·rel·lic ac·id [dʒibərélik][ˌdʒɪbəˋrɛlɪk]〖生化学〗赤霉酸($C_{18}H_{21}O_4COOH$):一种植物的生长调节素. 用少量即可促进植物的生长.

gib·ber·ish [gíbəriʃ,dʒíb-][ˋgɪbərɪʃ,ˋdʒɪb-]*n.* 无法了解的话,无意义的话(unintelligible speech, meaningless sounds);胡言乱语,语无伦次(blundering or ungrammatical talk).

gib·bet [dʒíbit][ˋdʒɪbɪt]*n.* 1〖史〗绞首台(gallows).2 示众台:昔时将已处死的犯人尸体陈列其上,以儆众人. 3 绞刑.——*vt.* 1 处以绞刑(put to death by hanging).2 吊于绞首台上示众.

Gide/纪德

纪德生于巴黎,自幼在严格的宗教气氛中长大.1893年在赴非洲旅行途中,纪德发现自己有同性恋的倾向,此后,他的作品主要表现在清教教条的束缚与情欲的挣扎的描写上.1902年发表《蔑视道德的人》(*The Immoralist*).从此奠定了作家的地位. 由于受陀思妥耶夫斯基的小说以及尼采思想的影响,纪德的小说多在捕捉意志力的表达,《窄门》(*Strait Is the Gate*,1909)是最代表其思想的作品. 其个人主义式的人道主义以及因自我剖析而极为丰富的伦理思想,与无政府主义,受到年轻一代人的欢迎.


Gibraltar/直布罗陀

位于伊比利亚半岛南端,连接地中海与大西洋,为世界军事重地之一.

3 侮辱,嘲弄(hold up to infamy or contempt).

gib·bon[1] [gíbən][ˋgɪbən]*n.* 长臂猿:猿科长臂猿属(*Hylobates*)动物的通称. 产于东南亚. 臂长而无尾(→图 APE).

Gib·bon[2] [gíbən][ˋgɪbən]**Edward**～吉本(1737～1794):英国历史学家,著有《罗马帝国衰亡史》(*The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*).



gib·bous [gíbəs][ˋgɪbəs]*adj.* 1 凸状的,凸出的,隆起的(convex, protuberant).2〖天文〗(月球、行星)凸圆形的,半圆与圆之间形状的. 3 伛偻的、驼背的(humped, hunch-backed).

gíb·bous·ly *adv.*

gib·bos·i·ty[gibɔ́siti/-bás-][gɪˋbɑsətɪ]*n.*

gibe, jibe [dʒaib][dʒaɪb]*vi.* 挖苦,揶揄,嘲弄,嘲笑(flout, jeer, mock)<*at*>.——*vi.* 嘲弄,嘲笑.——*n.* 讥笑.

gíb·er, jíb- *n.* **gíb·ing·ly, jíb-** *adv.*

gib·lets [dʒíblits][ˋdʒɪblɪts]*n.* [pl.](鸡的心脏、肝脏、胃等作为烹饪用的)内脏.

Gi·bral·tar [dʒibrɔ́:ltə/-tər][dʒɪˋbrɔltə·]直布罗陀:位于西班牙南端海角的城市、军港.1704年以后,为英国的殖民地.✲

Gi·bràl·tár·i·an[-téəriən][-ˋtɛrɪən]*adj.* 直布罗陀的.——*n.* 在直布罗陀出生的人.

[阿拉伯语 *geble-el-Tarik*(塔里克小山). 塔里克(*Tarik*)以18世纪撒拉森人(Saracen)的司令官之名命名]

gi·bus [dʒáibəs][ˋdʒaɪbəs]*n.* 折叠式的大礼帽(opera or crush hat).
[制造者的姓]

gid·dy [gídi][ˋgɪdɪ]*adj.* 1〖医〗头晕眼花的,蹒跚欲倒的(dizzy, tending to fall or stagger).2 使头晕的(making dizzy).3 以令人头晕的速度旋转的(circling with bewildering speed).4 易于兴奋的,易于激动的(excitable);轻佻的,轻浮的(flighty).——*vt.* 因…引起头晕.——*vi.* 头晕.

gíd·di·ly *adv.* **gíd·di·ness** *n.*

Gide [ʒi:d][ʒid]**André**～纪德(1869～1951):法国小说家、评论家、散文家. 于1947年获得诺贝尔文学奖.✲

gidg·ee [gídʒiː][ˋɡɪdʒi]*n.*（亦作 **giddea**，**gidya**，**gidjee**）《澳》吉基（stinking wattle）：相思树属的小型树木，会发出恶臭，产于澳大利亚，采伐的木材呈暗红色，木纹细致，柔软.
［澳大利亚土著语］

Giel·gud [gílgud，gíːl-][ˋɡɪlɡud，ˋɡil-] **Sir Arthur John**～吉尔古德（1904～ ）：英国的演员、导演.

:**gift** [gift][ɡɪft]*n.* **1** 礼物，赠品（thing given，present）：——*a Christmas gift* 圣诞礼物. **2** 赠送，馈赠，赠予（giving）；〖法律〗赠予权：——*by free gift* 免费赠送. **3** 天赋的才能，天资，天赋（faculty looked upon as given by heaven，etc.）；才能，才干（talent）：——*have a gift for music* 有音乐的天赋. ——*vt.* **1** 赋予，授予（才能等）⟨*with*⟩：——*a man gifted with talents* 有天赋才能的人. **2** 赠送，赠予⟨*with*⟩.
gíft·ed *adj.* 具有天赋才能的，有才干的（talented）.
gift coupon 赠品兑换券.
gíft-wràp（*vt.*）. 用精美的纸张、缎带等包装（礼品等）.

gig¹ [gig][ɡɪɡ]*n.* **1** 小型轻便的二轮单马车（light two-wheeled one-horse carriage）. ✲**2**〖海〗(1)小艇：桨、帆两用的轻便小船. (2)（比赛用的）赛艇（rowing-boat）.
gíg-làmps（*n.*）《俗》眼镜（spectacles）.

gig² [gig][ɡɪɡ]*n.*（叉鱼的）鱼叉（kind of fish-spear）.［*fizgig* 鱼叉的简略形式，源于西班牙语 *fisga*（捕鲸用的鱼叉）］

gig·a- [dʒígə-，gí，dʒái-，gái-][ˋdʒɪɡə-，ˋɡɪ-，ˋdʒaɪ-，ˋɡaɪ-]*pref.* "10 亿倍"（one thousand million times）之意.（略：G）

gi·gan·tic [dʒaigǽntik][dʒaɪˋɡæntɪk]*adj.*（庞大而体长）似巨人的（giant-like）；异常庞大的，巨大的（abnormally large，huge）.
gi·gán·ti·cal·ly *adv.*
gi·gán·tism *n.*〖医〗巨大畸形（giantism）.
［拉丁语 *gigas*（巨人）←希腊语．参照 GIANT］

gig·gle [gígl][ˋɡɪɡl]*vi.* 吃吃地笑，傻笑（laugh in an affected or silly manner）.
——*n.*［常作 pl.］吃吃地笑，傻笑.

gig-mill [gígmil][ˋɡɪɡ，mɪl]*n.*（布的）起绒毛机，起毛机（machine for raising a nap）；使用起毛机的工厂.

gig·o·lo [dʒígəlòu][ˋdʒɪɡə，lo]*n.*（pl. **-los**）**1** 职业男舞伴（即舞男）（male professional dancing-partner）. **2** 靠女人赡养的男人，吃软饭的男人（man supported by a mistress）.［法语］

gigue [ʒiːg][ʒiɡ]*n.*〖音乐〗＝JIG.

gi·la [hiːlə][ˋhilə]*n.*（亦作 **gila monster**）美国毒蜥（*Heloderma suspectum*）：产于美国西南部的有毒大蜥蜴. ✲


gil·bert¹ [gílbət/-bərt][ˋɡɪlbɚt]*n.*〖物理〗吉伯：磁通势的厘米·克·秒单位，＝10÷4π 安培次数.［源自英国物理学家吉伯（*W. Gilbert*，1544～1603）之名］

Gil·bert² [gílbət/-bərt][ˋɡɪlbɚt] **Sir Humphrey**～吉尔伯特（1539？～1583）：英国航海家．于1583 年 8 月 5 日抵达纽芬兰，建立北美第一个英国殖民地.


gila/美国毒蜥
在将近 3 000 种的蜥蜴类中，只有美国毒蜥与墨西哥毒蜥有毒，其毒腺位于下颚的齿内，前后两面各有沟，以通毒腺，被咬时其毒液会注入肌肉内.



gig¹/小型轻便的二轮单马车



gimlet/木钻



Gil·bert³ [gílbət/-bərt][ˋɡɪlbɚt] **Sir William Schwenck**～吉尔特（1836～1911）：英国剧作家．他与作曲家沙利文（Arthur Sullivan）共同写作的轻松讽刺歌剧，由于首次在伦敦萨伏依剧院（Savoy Theater）上演，因而被称为"萨伏依歌剧".
Gil·bert·i·an [gilbə́ːtiən/-bə́ːrt-][ɡɪlˋbɚtɪən]*adj.*（场面等）有吉尔伯特与沙利文写作的轻松歌剧作风的，滑稽诙谐的.

Gil·bert and El·lice Is·lands [élis][ˋɛlɪs][加冠词 the]吉尔伯特和埃利斯群岛：位于太平洋中的旧英属殖民地．今各自独立为基里巴斯（Kiribati）共和国（首都塔拉瓦（Tarawa））与图瓦鲁（Tuvalu）（首都富那富提（Funafuti））.

gild¹ [gild][ɡɪld]*vt.*（**gilded**，**gilt**）**1** 贴金箔于…，镀金（cover thinly with gold）. **2**（以金）引人注意（make reputable or attractive）. **3** 修饰，使光彩夺目（tinge or adorn with a golden color or light）；粉饰（give a specious brilliance to）.
gild the pill 把讨厌的事物弄得美观，虚饰（soften down something unpleasant）.
gíld·ing *n.*
gilded［**gilt**］**spurs**《古》爵士的勋章（emblem of knighthood）.
gilded youth 上流社会的贵公子、大少爷们（young men of fashion and wealth）.

gild² [gild][ɡɪld]*n.*：→GUILD.

Gil·ga·mesh [gílgəmèʃ][ˋɡɪlɡə，mɛʃ]吉尔伽美什：苏美王朝的国王．在巴比伦的史诗中被描写为半神半人．此史诗中的洪水场面被认为是《圣经》中《创世记》第 6～9 章中洪水的写照.

gill¹ [gil][ɡɪl]*n.*［通常 pl.］**1** 鳃：鱼类的呼吸器官．分布着丰富的毛细血管，借水流过时进行气体的交换（→图 FISH¹）. **2**（鸡的）下腭垂肉（wattles，dewlap）. **3**（蘑菇的）菌褶（vertical radial plates）（→图 FUNGUS）. **4**（人的）腮下肉，耳下腮肉（flesh below the jaws and ears）. ——*vt.* **1** 取出（鱼的）内脏（gut）. **2** 除去（蘑菇的）菌褶．**gíll-còver**（*n.*）鳃盖.

gill² [gil][ɡɪl]*n.*《英》**1**（树木繁盛的）峡谷（deep ravine）. **2** 细长的山涧（narrow mountain torrent）.

gill³ [dʒil][dʒɪl]*n.* 吉耳：液量单位，＝1/4 品脱（pint）.《英文语》亦作 1/2 品脱.

gil·lie [gíli][ˋɡɪlɪ]*n.* **1**（古时苏格兰高地族长的）随从（Highland chief's attendant）. **2**（苏格兰）猎鹿［钓鱼］者的仆从（man or boy attending a deerstalker or fisherman）.
［盖尔语 *gille*（年轻人，仆人）］

Gil·lies [dʒíliz][ˋdʒɪlɪz] **Sir Harold**～吉利斯（1882～1960）：新西兰军医．第二次世界大战时（1939～1945），担任英国政府的整形外科顾问.

gil·ly·flow·er [dʒíliflàuə/-ər][ˋdʒɪlɪ，flauɚ]*n.* **1** 康乃馨（clove-scented pink）. **2** 香紫罗兰，桂竹香（wallflower）.
［古法语 *gilofre*，*girofle*（丁香）．参照 CLOVE¹．可追溯至希腊语 *karuophullon*（*karuon* 树木的果实＋*phullon* 叶），"丁香之树"］

gilt [gilt][ɡɪlt]*n.* gild¹ 的过去式、过去分词.
——*n.* **1** 金箔，镀金（gilding）. **2** 优良［头等］证券，金边证券.
take the gilt off the gingerbread 除去表面诱人的外观，揭开真面目（strip a thing of adventitious attractions）.
gílt-èdged（*adj.*）(1)（纸或书籍等）金边的. (2)（有价证券等）上等的，可靠的（reliable，safe）. ▶因政府发行的有价证券上有金边，而得此名.
gílt-hèad（*n.*）头部有金色斑点的海产鱼的通称.

gim·bal [dʒímbəl，gím-][ˋdʒɪmbl，ˋɡɪm-]*n.*［pl.］水平环：使罗盘针保持水平的装置．通常在旋转轴上有环状的支撑框（→图 GYROSCOPE）.

gim·crack [dʒímkræ̀k][ˋdʒɪm，kræk]*n.* 虚华而无价值之物，装饰性的小东西，无用的装饰品（trumpery article，knick-knack，useless ornament）.
——*adj.* 华丽而易坏的，无价值的，虚华而无价值的（showy and flimsy. worthless，trumpery）.
gím·cràck·er·y *n.*

gim·let [gímlit][ˋɡɪmlɪt]*n.*（T 字形的）锥子，木钻，螺丝锥. ✲

gim·mick [gímik][ˋɡɪmɪk]*n.*《俗》**1**（魔术师等的）秘密装置. **2** 策略，装置（device）. **3** 新设计的物件.

gimp，**gymp** [gimp][ɡɪmp]*n.* **1**（以金属丝作芯的丝制、棉制）绒丝带. **2** 以金属丝作芯的丝制钓鱼线（fishing-line of silk，etc. bound with wire）. **3** 花边线：镶出花样轮廓的粗线.

gin¹ [dʒin][dʒɪn]*n.*，*v.*（**-nn-**）——*n.* **1** 陷阱（snare，net，trap）. **2** 起重机（hoisting apparatus，crane）；三角起重架（tripod with winch for winding rope）. **3**〖采矿〗挖坑机、抽水机等的通称. **4** 轧棉机. ——*vt.* **1** 设陷阱. **2** 以轧棉机除去棉花的籽.

gin² [dʒin][dʒɪn]*n.* 杜松子酒：谷类、麦芽等物添加杜松果实等香料而制成的蒸馏酒.
gín-pàlace（*n.*）装饰华丽而庸俗的酒吧［酒店］（gaudily decorated public-house）.
gin sling 杜松子混合饮料；杜松子酒等加糖及碳酸水而成的美国清凉饮料.［cf. GENEVA¹］

gin·ger [dʒíndʒə/-dʒər][ˋdʒɪndʒɚ]*n.* **1** 姜



(*Zingiber offieinale*)：姜属(*Zingiber*)的热带植物.有辣味的根可作药物、香辣调味料、糖果等.**2** 姜根.**3** 元气、精神(mettle, spirit)；刺激(stimulation).**4** 姜色，赤黄色(light reddish-yellow color).——*adj*.姜色的，赤黄色的；淡茶色头发的(sandy haired).——*vt*.**1** 用姜调味.**2** 使精力充沛，使活泼，鼓舞(rouse)〈*up*〉.**gín·ger·y** *adj*.

black ginger 黑姜：一种不用削皮的干燥姜，产于东印度群岛.

gínger-àle(*n.*)姜汁饮料：添加姜汁的碳酸水.

gínger-bèer(*n.*)姜汁啤酒.

gíngerbrèad(*n.*)添加糖浆且带有姜味的姜饼.

gínger(bread)-nùt(*n.*)添加糖浆，带有姜味的小甜饼.

ginger group《英》(政治组织等的)强硬派.

gínger-pòp(*n.*)《口语》＝ginger-ale.

gínger-ràce(*n.*)姜根.

ginger wine 姜酒：把砂糖、姜混合，使其发酵而成的饮料.

Giorgione/乔尔乔涅

乔尔乔涅的作品《暴风雨》(*The Tempest*, 1505～1508，威尼斯(Venice)艺术学院(Accademia)藏).作品充分表现出流畅的色彩.对于16世纪威尼斯画派有创造性的影响力.这幅作品表现了暴风雨来临前闷热的天气，其中背景色调、带着长矛的男子，以及坐着哺乳的裸女，似乎都带有神秘性及启示性，至今令人难以解释.

---

green ginger 绿姜：通常是经腌渍而非干燥的姜.

white ginger 白姜：须削皮的姜，产于牙买加.

gin·ger·ly [dʒíndʒəli/-dʒər-][ˋdʒɪndʒə·lɪ]*adv*.(避免弄出声音、怕伤害自己似的)极为小心地，极端慎重地(with or showing extreme caution).——*adj*.非常小心的.

ging·ham [gíŋəm][ˋgɪŋəm]*n*.柳条布：用有色丝线织成条纹状或方格子纹的平织棉布.
[马来语 *ginggang*(有条纹)]

gin·gi·val [dʒindʒáivəl, dʒíndʒi-][dʒɪnˋdʒaɪvl, ˋdʒɪndʒə-]*adj*.齿龈的(of the gums).

gin·gi·vi·tis [dʒindʒiváitis][ˏdʒɪndʒəˋvaɪtəs]*n*.〖医〗齿龈炎(inflammation of the gums).

gin·gly·mus [dʒíŋgliməs][ˋdʒɪŋglɪməs]*n*.(pl. **-mi**[-mài][-ˏmaɪ])〖解〗单面活动关节：只限活动于一平面的肘关节.

gink·go [gíŋkgou, -kou][ˋgɪŋkgo, -ko]*n*.(pl. **gos, -goes**)银杏(*Ginkgo biloba*)(maidenhair tree)：原产于中国的乔木.是中生代繁盛的银杏目(Ginkgoales)之中惟一现存的植物.
[源于日语银杏音读 *ginkyo* 的笔误]

gin·seng [dʒínseŋ][ˋdʒɪnsɛŋ]*n*.**1** 人参：五加科人参属(*panax*)的多年生药草的通称.主要有中国、朝鲜产的朝鲜人参与北美产的美国人参.**2** 人参的根.
[源于汉语 *rēn shēn*]

Gior·gio·ne [dʒoːdʒóuni/dʒər-][dʒərˋdʒonɪ]乔尔乔涅(1478？～1510)：意大利威尼斯的画家，别称 Giorgio da Castelfranco. ✲



Gipsy/吉普赛人

以往吉普赛人都使用篷车流浪各地，现在也有很多用汽车来迁移．他们以卜卦、卖帚、补锅、卖艺等为业．吉普赛人的社会由部落的首领所控制，并决定移动目的及路线．

Giot·to [dʒɔ́tou/dʒát-][ˋdʒɑto]～**di Bondone** 乔托(1266？～1337)：意大利佛罗伦萨的画家、建筑家．

gip·sy, gyp-, Gip-, Gyp-[dʒípsi][ˋdʒɪpsɪ] *n.* **1** 吉普赛人：其祖先来自印度西北部的流浪民族，皮肤黄褐色，发黑，自称为罗马尼(Romany)．以编制篮子、算命、贩马等谋生，语言属印欧语系的一种．✽**2** 似吉普赛人的人，过着像吉普赛人一样的流浪生活的人．**3** 吉普赛语(Romany)．**4**[作形容词用]吉普赛人的，似吉普赛人的．

gipsy rose 山萝卜(scabious)．

[源自 *Egyptian*(埃及人)，初期写成 *gipcyan*. 16 世纪初期出现于英国的吉普赛人，被误为是来自埃及]


gi·raffe [dʒirá:f；美 + -rǽf][dʒəˋræf，-ˋrɑf] *n.* 长颈鹿：反刍偶蹄类动物，身上有花豹般的斑纹．✽

gir·an·dole [dʒirəndòul][ˋdʒɪrən͵dol] *n.* **1** 旋转烟火(revolving fireworks)；旋转喷水(revolving jet of water)．**2** 树枝形装饰烛台(branched candle-bracket or candlestick)(→图 CANDLE)．**3** 大宝石周围有小宝石装饰的耳环或垂饰．


gir·a·sol(e) [dʒírəsɔ̀l，-sòul/-sɔ:l，-sòul][ˋdʒɪrə͵səl，-͵sol] *n.* 青蛋白石(fire-opal)：色青白，透明，而能于强光下发出带红色的反射光．[意大利语(*gi-rare* 旋转＋*sole* 太阳)，原指"向日葵"之意]

gird[1] [gə:d/gə:rd][gɚd] *vt.* (**girded**, **girt**)《文语》**1** (以带等)缠绕，束系(encircle)．**2** [反身用法]准备(行动)．**3** 佩带(剑)(equip)〈*with*〉．**4** (用带子把剑、铠甲等)系于身，缠绕于身(fasten on with a belt)；用带束紧(衣服)，束腰(secure on the body with a girdle or belt)．**5** 缠绕(电线等)〈*round*〉，(以军队)包围(城堡等)(encircle)〈*with*〉；围起，围绕，环绕(encircle)．***gird* (up) *one's* loins** 准备

girder/大梁







giraffe/长颈鹿

长颈鹿头顶至趾高约 6 米，是动物世界中最高的动物．虽然长颈鹿的颈椎骨与其他哺乳类都是由 7 个椎骨所构成，然而长颈鹿的颈部椎骨却特别长，各长约 38 厘米．惯于群居，食树叶或小枝．饮水时，如上图所示，将前肢张开俯饮．

行动(prepare for action)．

gird[2] [gə:d/gə:rd][gɝd] *vi.* 嘲弄，取笑，讥讽(jest, gibe)〈*at*〉.
——*n.* 嘲弄，嘲笑，讪笑．

gird·er [gə́:də/gə́:rdər][ˋgɝdɚ] *n.* **1**(支撑地板的桁的)大梁(beam supporting the joists of a floor)，钢铁制的大梁．✲**2**(支撑桥梁屋顶等)钢铁制的格子状、组合式的梁．

gir·dle[1] [gə́:dl/gə́:rdl][ˋgɝdl] *n.* **1** 带子，皮带，装饰的带子(belt, cord)． **2** (妇女穿的)紧身褡(corset)．**3** 围绕物，带状物(something that surrounds)．**4** 腰棱翻光面：宝石的上部与下部之间，宝石台的钩子衔住宝石的部分(→图 GEM)．**5** 〔解〕肢带骨：将上肢或下肢连接于躯干骨的骨骼组织．——*the pelvic girdle* 骨盆带/*the shoulder girdle* 肩带．**6**(将树皮刮掉一圈后所留下的)轮圈．
——*vt.* **1** 围绕成(带状)，包围．**2** 将树皮刮掉一圈．

gir·dle[2] [gə́:dl/gə́:rdl][ˋgɝdl] *n.*《苏格兰·北英格兰》(煎饼用的)浅锅(griddle)(→图 FIREPLACE)．

:**girl** [gə:l/gə:rl] [gɝl] *n.* **1** 女孩，少女，姑娘(female child)．**2** 小姐，年轻的未婚女性(young unmarried woman)：——*a girls' school* 女子学校．**3** 女店员，女职员，女工；女仆，女佣：——*a shop girl* 女店员．**4**(亦作 **best girl**)爱人，情人：——*one's best girl* 情人．

gírl·hòod *n.* 少女时代．

gírl·ish *adj.* **1** 少女的；少女时代的．**2** 似少女的．

gírl·ish·ly *adv.* **gírl·ish·ness** *n.*

gírl-frìend (*n.*)(1)女朋友，情人．(2)女性朋友．

girl guide《英》少女团(Girl Guides)的团员．

girl scout《美》女童军团(Girl Scouts)的团员．

gi·ro [dʒáirou][ˋdʒaɪro] *n.* (pl. **-ros**)(银行、邮局等的)转账制度(system of credit transfer)．

Gi·ronde [dʒirɔ́:nd][dʒɪˋrɑnd] *n.* 吉伦特：法国西南部的一省．首府为波尔多(Bordeaux)．

Gi·ron·dist [dʒirɔ́ndist/-rán-][dʒɪˋrɑndɪst] *n.* 〔法国史〕吉伦特党员．► 吉伦特党是 1791～1793 年法国大革命时，主张以温和手段建设政府的政党．因其中领袖人物多为吉伦特省选出的议员，故名．——*adj.* 吉伦特党的．


girt[1] [gə:t/gə:rt][gɝt] *v.* gird[1] 的过去时、过去分词．

girth [gə:θ/gə:rθ][gɝθ]，**girt**[2] [gə:t/gə:rt][gɝt] *n.* **1**(马的)肚带：将鞍系于躯干的皮制或布制的束带(→图 HARNESS)．**2** 周围尺寸，(人的)腰围．——*vt.* 用肚带束紧(马鞍等)．

gist [dʒist][dʒɪst] *n.* **1**(诉讼等的)基础，原因(real ground or point)．**2**[通常加冠词 the]要点，要旨(substance or pith of a matter)．


git·tern [gítə:n/-ə:rn][ˋgɪtɚn] *n.* 吉他的旧称．

:**give** [giv][gɪv] *v.* (**gave**; **given**; **giving**)．*n.* ——*vt.* **1** (不求报偿地)给；(作为赠品)赠送：——*I gave the girl a book.* = *I gave a book to the girl.* 我给那位少女一本书．/*Give it me.* = *Give it to me.* 请将那东西给我．
2 授予(恩惠、名誉等)(grant)；给予(爱情、信赖等)(accord)；——*Give my love to your mother.* 请替我问候你妈妈．
3 托付(女儿的)终身：——*give one's daughter in marriage* 嫁女儿．
4 交与，让与(某物)(deliver, hand over)；供给，供应(食物等)(put for a person to consume)；配(药)；散布(谣言等)(deliver)：——*Please give me sugar.* 请



glacier/冰河

上为莫特霍姆(Motterhom)峰附近的冰河．右图为冰河形成的过程．



把糖拿给我．
5 交付：——*give a person into custody* 将某人交付监禁．
6 给予(诺言等)，誓言，保证(pledge，assign as a guarantee)：——*give one's word* 誓言，保证．
7 付出(代价、报酬)(make over in exchange or payment，pay)，(以某金额)出售(sell)〈*for*〉：——*give something for five dollars* 以5元卖某物．
8 专心于，致力于(工作、研究)(devote，dedicate)；献身于：——*give one's life to study* 献身于研究工作/*give oneself to drinking* 沉溺于饮酒．
9 做(涉及他人的行为)(put forth some action or effort)：——*give a person a kick* 踢人一脚．
10(法官)宣告(判决等)：——*The judge gave him 5 years.* 法官判他5年徒刑．
11 举行，举办(舞会、晚宴等)(provide as a host)．
12 伸出(手等)(present，offer)．
13 上演，演出(戏剧等)：——*give a concert* 开音乐会．
14 传染(病菌等)，使感染：——*He gave me his sore throat.* 他把喉炎传染给我．
15 生产(be the source of)：——*Cows give milk.* 母牛产牛奶．
16 产生(结果、产品等)(yield as a product or result)：——*The analysis gave the following figures.* 分析的结果产生下列的数字．
17 传授(知识)，传布(消息等)．
18 分配，分摊(allot)：——*give a contract to a person* 给人承包．
19 承认，允许(grant)：——*I'll give you till tomorrow.* 我宽限你到明天．
20 假定(assume)：——*Given health，the thing can be done.* 假如身体健康，这事就可完成．
21 发出(声、音等)：——*give a cry* 大叫一声．
22 使拥有，使受(利益、损害等)(cause or allow to have)：——*give a person much pain* 使某人受许多痛苦．
——*vi.* **1** 给予，赠予．**2** 倒塌，塌陷(collapse)；(因压力而)凹下，弯曲(yield to pressure)：——*The earth gave under the feet.* 地面因践踏而下陷．**3** 缓和(lose firmness)；放松(become relaxed)；萎缩(shrink)．**4**(窗户等)面向(look)〈*on，into*〉；(门或道路)通往(lead)〈*on，into*〉：——*This window gives on the street.* 这窗户面向街道．
give and take(1)交换(东西、意见)．(2)互相迁就，妥协．
give away(1)让渡(transfer by gift)．(2)将(新娘)交给新郎．(3)背叛，泄露(秘密等)，暴露．(4)颁发(奖品)(distribute)．
give back 送还，交还，归还(某物)．
give chase 追，追踪(start in pursuit)．
give ear 聆听，倾听(listen)．
give forth (1)发出(声音、光)．(2)公布，出版(publish)．(3)报告(report)．
give in(1)屈服，投降(yield)．(2)终止(战争、议论)(cease)．(3)提出(书面报告)(hand in)．(4)公开宣布．
give it a person (***hot***)处罚，惩罚(某人)．
give me…(愿)给我…(to let have in or as if in answer to a prayer)．
give off 放出，散发(蒸气)．
give out(1)发表(announce)．(2)放出，发出(声音、气味)．(3)分配，分发(distribute)．(4)疲倦，筋疲力尽(cease or break down from exhaustion)；(力量、



储蓄）用尽，（机械）故障．（5）（力量）不足（run short）．
give over（1）终止，停止（做…）（cease from）〈*doing*〉．（2）革除（abandon）（习惯）．（3）放弃，打消…的念头．（4）移交，交出（hand over）．
give rise to 引起…（occasion）．
give up（1）戒除（习惯）；停止，放弃（cease to have to do with）．（2）辞职（resign）．（3）卖掉；让给；使…分开（part with）．（4）［反身用法］耽溺于（感情等），沉迷于〈*to*〉．（5）投降，屈服（surrender）．（6）揭发（共犯者的姓名）．（7）宣布某人（患不治之症）；绝望于（解决问题）．
give way（1）后退，退却（retire）．（2）坍塌，坏了（break down）．（3）屈服（fail to resist）；让步（make concessions）．（4）为…让出地方〈*to*〉．（5）沉溺于，纵情于（悲叹等）（abandon oneself）〈*to*〉．（6）为…所取代；被逐出．
——*n*. 弹力，弹性：——*There is no give in this chair*. 这椅子没弹性．
giv·er *n*.

giv·en [gívən][ˋgɪvən] *v*. give 的过去分词．——*adj*. **1** 给予的，既定的，指定的．**2**（正式文件中）订立于某一日期的．
given name《美》（与姓相对的）名．（cf. *surname*）．

giz·zard [gízəd/-ərd][ˋgɪzəd] *n*. 砂囊．**1** 鸟的第二胃，可磨碎第一胃中和胃液混合的食物（→图 BIRD）．**2** 软体动物富有肌肉的砂囊．
stick in one's gizzard 不合胃口（be unwelcome or unpalatable）．

gla·brous [gléibrəs][ˋglebrəs] *adj*.［解·植］无毛的（free from hair or down），光滑的（smooth-skinned）．

gla·cé [glǽsei][glæˋse] *adj*. **1**（布、皮等）磨光滑的（smooth），加光泽的（finished with a high gloss）．**2**（水果等）裹有糖衣的，糖渍的（iced, sugared）．

gla·cial [gléiʃəl, glǽsiəl/-ʃəl][ˋgleʃəl] *adj*. **1** 冰的（of ice）．
2 冰似的，寒冷的（icy）；极冷的．
3（态度等）冷淡的，冷漠的．
4［地质］受冰河作用的．
5［地质］冰河期的．
6［化］冰状的（resembling ice）．
——*n*.［地质］冰河期：在第四纪更新世时期，欧洲及北美的北部大多为冰河所覆盖，故称其时为冰河期．
glá·cial·ly *adv*.
glacial acetic acid［化］冰醋酸：纯度在 98％以上的醋酸．凝固点 17℃，无色透明液体，具挥发性，可作为腐蚀药及兴奋剂．
glacial deposit［地质］（漂砾土、冰碛石等）冰河堆积物．
glacial epoch 冰河时期：大陆的大部地区皆为冰川覆盖的时期，地球上曾发生四大冰期，即震旦纪、石炭纪、二迭纪及第四纪冰期．其中第四纪更新世是一个最重要的冰河时期，历史上称为冰河期．
glacial erosion 冰蚀：冰川及其携带的岩石碎块，对地面所进行的侵蚀与磨蚀作用，可造成的地形有冰斗、羊背石、角峰、冰川槽谷等．

gla·ci·at·ed [gléisièitid, glǽs-/-ʃi-][ˋgleʃɪ,etɪd] *adj*. 受冰河作用的，受冰河侵蚀的（marked or polished by ice-action）；为冰河［冰原］覆盖的（covered with a glacier or ice-sheet）．
glà·ci·á·tion *n*.

gla·cier [gléiʃə, glǽsiə/-ʃər][ˋgleʃə] *n*. 冰河（→图 MOUNTAIN）．✽
glacier ice 冰川冰：冰雪受上层压力的挤压，溶化而再结晶、冻结的冰晶体，带有层理，且粒间有细毛状的裂隙．
Glacier National Park 冰河国家公园：位于美国蒙大拿州西北部，居落基山脉中的冰河山地，冰河湖、U 形谷到处可见，面积 4 100 平方千米，为一国家公园．

glac·is [glǽsis, -si, gléisis][ˋglæsɪs, -sɪ, ˋglesɪs] *n*.（pl. **glacis** [glǽsiz, -sí:z][ˋglæsɪz, -siz]）［建］（堡垒外的）斜堤（bank sloping down from a fortified site）．

:glad [glæd][glæd] *adj*.（**-dd-**），*vt*. ——*adj*. **1**［叙述用法］高兴的，欢喜的（pleased）〈*to* do, *that*＋从句〉：——*be glad at* [*about*] *the news* 很高兴听到这个消息/*I am glad of his success*. ＝*I am glad* (*that*) *he has succeeded*. 我为他的成功感到高兴．/*I am very glad to see you*. 很高兴见到你．
2（表情等）充满欢喜的，愉悦的（marked by, filled with or expressing joy）；（消息、事件等）令人快乐的（giving joy）：——*glad news* 佳音/*a glad occasion* 好机会．
3（景色等）灿烂的，美丽的（bright, beautiful）．——*vt*.《古》使高兴．
glád·ly *adv*. **glád·ness** *n*.
glád·den *vt*.
gládsome *adj*.《诗》高兴的，可喜的．
glád·some·ly *adv*.
glád·some·ness *n*.
glad eye［加冠词 the］《俗》秋波．
glad hand 欢迎的手．
glad rags《口语》考究的衣服（best clothes），（尤指）晚礼服（evening dress）．

glade [gleid][gled] *n*. 林中空地［小径］（clear open space or passage between forest trees）．

glad·i·a·tor [glǽdièitə/-tər][ˋglædɪˏetɚ] *n.* 斗剑士:古罗马时代为供民众观赏,和人或野兽打斗的奴隶. ✻

glad·i·a·to·ri·al [glæ̀diətɔ́:riəl][ˏglædɪəˋtɔnəl] *adj.*

glad·i·o·lus [glæ̀dióuləs][ˏglædɪˋoləs] *n.* (pl. **-li** [-lai][-laɪ], **-luses**)唐菖蒲:鸢尾科唐菖蒲属(*Gladiolus*)球茎植物的通称. 叶似剑状,花色鲜艳,有红、白、黄等. 原产于非洲南部. ✻
[拉丁语"小剑"之意]

Glad·stone [glǽdstən,-stoun][ˋglædstən,-ston] **William Ewart**～格莱斯顿(1809～1898):英国自由党的政治家,曾四度担任首相(1868～1874,1880～1885,1886,1892～1894).

Gladstone bag 格莱斯顿手提袋:皮制轻型的旅行袋,可由中间往两侧开启.

Glad·sto·ni·an [glædstóuniən][glædˋstonɪən] *adj.* 格莱斯顿派的. ▶ 尤指格莱斯顿所提倡的爱尔兰自治运动政策的支持者.

Glag·o·lit·ic [glæ̀gəlítik][ˏglægəˋlɪtɪk] *adj.* 字母(表)的. ——*n.* 格拉哥里文字:古代斯拉夫教会的文献中所用的文字,是圣西里尔(CYRIL[2])以希腊小写草书为基础而创造的,至今仍沿用于达尔马提亚(Dalmatia)的联合东方天主教徒(Uniats)的礼拜书中.
[斯拉夫语 *glagol*(文字)]

glair [glɛə/glɛər][glɛr] *n.* **1** 蛋白(white of an egg). **2**(用蛋白做的黏着性)釉浆. **3** 蛋白状的黏着性物质.
——*vt.* 在…涂上蛋白[釉浆].

glair·e·ous[giɛ́əriəs][ˋglɛrɪəs], **gláiry·y** *adj.*

Glam. 《略》Glamorgan(英国的)格拉摩根郡.

Gla·mor·gan [gləmɔ́:gən/-mɔ́r-][gləˋmɔrgən] 格拉摩根:位于英国威尔士南部的旧郡. 于 1974 年 4 月分成中格拉摩根(Mid Glamorgan)、南格拉摩根(South Glamorgan)、西格拉摩根(West Glamorgan)三郡.

glam·o(u)r [glǽmə/-ər][ˋglæmɚ] *n.* **1** 魔术,魔法(magic,enchantment). **2** 诱人的美貌,魅力(alluring beauty or charm). **3**(尤指女性)肉体的[性的]魅力(physical attractiveness).

glám·o(u)r·ous *adj.*

glám·o(u)r·ìze, -ìse *vt.* 使有魅力,增添魅力.

glamor boy 有魅力的男性.

glamor girl 迷人的女性.
[*grammar*(古义"魔法,魔术")的异形]


gladiator/斗剑士
古罗马斗剑士竞技,一般认为是源于伊特鲁里亚(Etruria)地方,举行葬礼时,有使奴隶互相打斗至死,以代替祭品的风俗. 盛行于公元前 3 世纪到公元 4 世纪左右.

gladiolus/唐菖蒲
图为南非野生的唐菖蒲.






gland[1]/腺 头颈部的腺体.



(1～3 Salivary gland 唾液腺)
1 Parotid 耳下腺
2 Sublingual 舌下腺
3 Submaxillary 颌下腺
4 Thyroid 甲状腺
5 Trachea 气管
6 Common carotid artery 颈总动脉
7 Jugular vein 颈静脉
8 Lymphatic duct 淋巴管
9 Lymphatic gland 淋巴腺

glass/玻璃
自动化工厂制造的玻璃制品.



·**glance** [glɑːns; 美 + glæns] [glɑns, glæns] *v.* (**glanced; glancing**), *n.* ——*vi.* **1** 晃眼一看(cast a momentary look)〈*at*〉: ——*glance at a clock* 匆匆地看一下钟/*glance up* [*down*]抬眼[俯首]一瞥. **2** 闪光, 闪耀(flash, gleam): ——*glance back* 反射, 反照. **3**(子弹等)擦过〈*off*〉: *The bullet glanced off* [*from*] *his helmet*. 子弹从他的钢盔擦过. **4**(话题、问题等)略微触及, 偶尔提到(pass quickly)〈*over*〉; 转移话题(glide)〈*off*, *from*〉: ——*glance off* [*from*] *the subject* 离开主题. ——*vt.* **1** 匆匆一瞥〈*over*〉. **2** 投射(光线). **glance at** 暗示, 暗讽. **glance over** 浏览. ——*n.* **1** 匆匆一看, 一晃眼, 一瞥(brief look): ——*give* [*take*] *a glance at* 对…投以一瞥. **2** 闪耀, 一闪(flash, gleam). **3** 倾斜地弹回. **4**〖板球〗擦击; 以擦击使球偏向的一种击法. **at a glance** 一瞥, 乍看(immediately upon looking).

gland[1] [glænd] [glænd] *n.* 腺. **1**〖解〗具有分泌功能的腺细胞集合, 由上皮组织分化而来的器官. 分为有导管的外分泌腺(EXOCRINE)和无导管的内分泌腺(ENDOCRINE). ✽**2**〖植〗植物表面的腺构造.

glan·du·lar, glánd·less *adj.*

gland[2] [glænd] [glænd] *n.*〖机〗填料盖, 衬垫, 密封装置.

glan·ders [glǽndəz/-dərz] [ˈglændəːz] *n.* [有时作单数用]马鼻疽: 由马鼻疽菌引起的传染病, 本来仅发生于马或驴等奇蹄类动物, 但现今人类偶尔也会感染, 多半会侵害到鼻黏膜或肺部.

glán·dered, glán·der·ous *adj.*

glan·dif·er·ous [glændífərəs] [ˌglænˈdɪfərəs] *adj.* 结橡实的(bearing acorns).

·**glare** [glɛə/glɛər] [glɛr] *n.* (**glared; glaring**), *n.* ——*vi.* **1** 发出强光, 闪耀: ——*The sun glared down on us.* 太阳照耀着我们. **2** 瞪眼〈*at*, *upon*〉: ——*I glared at him.* 我瞪了他一眼. **3** 耀眼眩目. ——*vt.* 瞪眼(以表示憎恶等), 怒目而视(express by a look). ——*n.* **1** 强烈的光, 刺眼的光: ——*the glare of the sun* 太阳的强光. **2** 瞪眼, 瞋目: ——*give a person a glare* 对人怒目以视. **3** 耀眼, 醒目: ——*in the full glare of publicity* 众目睽睽之下.


glár·ing *adj.* **1** 闪耀的, 炫目的. **2** 瞪眼的. **3** 显著的, 昭彰的. **4**(色彩)绚丽的.

glár·ing·ly *adv.* **glár·y** *adj.* 闪耀的, 光辉的.

Glas·gow [glɑ́ːzgou, glǽskou] [ˈglɑzgo, ˈglæsko] **1** 格拉斯哥: 位于英国苏格兰西部, 临克莱德(Clyde)河的大都市. **2** 格拉斯哥大学(1451年创立). **3** 斯特拉斯克莱德(Strathclyde)大学(1964年创立).

:**glass** [glɑːs; 美 + glæs] [glɑs, glæs] *n.* (pl. **-es**). **1** 玻璃: ——*a bottle made of glass* 玻璃瓶. ✽**2** 玻璃制品; 玻璃杯. **3** 玻璃杯一杯(的量): ——*a glass of water* [*milk*]一杯水[牛奶]. **4** 玻璃窗, 玻璃(框); 镜子(looking-glass); 钟表的玻璃盖; 气压计; 沙漏: ——*look in the glass* 照镜子/*The glass is falling* [*rising*]. 气压计下降[上升]. **5** 透镜(lens); [pl.]显微镜, 望远镜. **6** [pl.]眼镜(spectacles), 野外镜, 望远镜(field-glasses), 观剧镜(opera-glasses): ——*put on* [*take off*] *one's glasses* 戴上[取下]眼镜. **7** 酒, 饮酒(drink).
——*vt.* **1** 在…镶上玻璃, 用玻璃覆盖. **2** 照镜子, 映照(mirror, reflect).

gláss·fùl *n* 玻璃杯一杯(的量). **gláss·less** *adj.*
gláss-blòwer (*n.*)吹玻璃的工人. ✽**glass case** 玻璃橱. **gláss-clòth** (*n.*)(1)擦玻璃器具的布. (2)(研磨用的)玻璃布; 涂有玻璃粉的布. **gláss-cùtter** (*n.*)割玻璃刀; 玻璃雕切匠. **glass eye** 玻璃制假眼. **gláss-hòuse** (*n.*)温室(green-house); 《俗》军人的监狱(military prison). **gláss-pàper** (*n.*)(涂有玻璃粉, 作为研磨用的)玻璃砂纸. **glásswàre** (*n.*)[集合名词]玻璃制品, (尤指)玻璃器皿. **glass wool** 玻璃棉; 极细的纤维状的玻璃, 用作填塞物或绝缘体. **glásswòrt** (*n.*)盐角草子: 属藜科植物, 含有大量的



glass-blower/吹玻璃的工人
图为将熔化的玻璃吹成玻璃器具时的情景.

碱，尤指海蓬草(*salicornia herbacea*)、冈羊栖菜(*Salsola kali*)．以前人们把它烧成制造玻璃用的苏打灰．✲
[古英语 *gloes*←西日耳曼基本语* *glasam*(古日耳曼语* *glazam* 的异形)]

glass·y [glάːsi；美+glǽsi][ˋglɑsɪ，ˋglæsɪ]*adj*. **1** 类似玻璃的．玻璃质[状]的(having properties of or resembling glass)．**2**(眼睛等)无神的，无光彩的(lacking fire，dull，fixed)．**3**(水面)平稳如镜的，平滑的(lustrous and transparent or smooth as glass)．
gláss·i·ly *adv*. **gláss·i·ness** *n*.

Gla·ston·bu·ry [glάːstənbəri/glǽstənbèri][ˋglæstən,bɛrɪ]格拉斯顿伯里：传说是亚瑟(Arthur)王的下葬处，位于英国萨默塞特(Somerset)郡．城镇内有座中古教堂的废墟，是该城镇最早的一座教堂，传说是由亚利马太人约瑟(JOSEPH of Arimathea)所建造．✲
Glastonbury thorn 刺山楂(*Crataegus oxyacantha*)的变种之一．传说亚利马太人约瑟将手杖插入地面，生根发芽，并在圣诞节时开花．

Glas·we·gian [glæzwíːdʒən][glæzˋwidʒən] *adj*. 格拉斯哥的(of Glasgow)．——*n*. 格拉斯哥市民．

Glau·ber [gláubə，glɔ́ː-/-bər][ˋglaubə] **Johann Rudolf**～格劳贝尔(1604～1668)：德国的化学家．
Glauber's salt(s)〖化·药理〗芒硝，无水硫酸钠(可用作缓泻剂等)．


glau·co·ma [glɔːkóumə][glɔˋkomə]*n*.〖医〗青光眼：眼压升高，眼球硬化的疾病．视力会减退，也有失明的可能．**glau·có·ma·tous** *adj*.


glau·cous [glɔ́ːkəs][ˋglɔkəs] *adj*. **1** 灰绿色的，蓝绿色的(of a dull greyish green or blue)．**2**〖植〗(葡萄等)覆有白粉的(covered with bloom)．

glaze [gleiz][glez]*vt*. **1**(窗子、照片等)装上[镶上]玻璃(fit with glass)；(在建筑物上)安装玻璃窗(furnish with glass windows)．**2**(在陶器表面)烧上玻璃质的釉(cover with a vitreous substance fixed by fusion)；(在陶瓷器表面)画彩画．烧上彩花(fix 〈*on*〉．**3**(布料、皮革上)涂上光滑剂，覆上平滑而有光泽的涂料(overlay with a smooth lustrous coating)．**4**〖烹饪〗(糕点上)加糖，(在肉上)淋上调味汁．**5** 使(眼睛)模糊，覆以薄膜(cover with a film)．**6**〖美术〗(在图画的表面)涂上透明颜料．**7**(磨光…的表面)使像玻璃[镜]般光滑，使…表面光滑(give a glassy surface to)．——*vi*. **1** 变得像玻璃[镜]般光滑，使呈光泽[光滑](become glassy)．**2**(眼睛)变呆滞，变朦胧．——*n*. **1**(为使陶器等发出光泽所上的)釉，釉药(vitreous composition)．**2** 磨光，光滑剂．**3** 平滑有光泽的表面(smooth and glossy surface)．**4**〖美术〗上光颜料：为使色调柔和而涂上的透明涂料．
[中古英语 *glasen*(→*glas* glass)．参照 GLASS]

glasswort/盐角草子
为一年生的草本植物，多生长在海边．茎直立、绿色、肉质、有节，盐角草子对生许多枝茎．秋季时枝梢膨胀为穗状花序，茎则转变为紫红色．







Glastonbury/格拉斯顿伯里
图为12世纪建于格拉斯顿伯里修道院的圣母堂遗迹．10世纪时圣邓斯坦(St. Dunstan)所建的初期教会也在此地，此地也是建于8世纪的伊尼王(King Ine)教会的旧址．

gla·zier [gléiʒə,-ziə/-ʒər][ˋgleʒɚ]*n.*（玻璃窗等的）安装玻璃的工人(one whose trade is to glaze windows,etc.).

glaz·ing [gléiziŋ][ˋglezɪŋ]*n.* 玻璃窗(window).
glazing bar 玻璃格条(→图 WINDOW).

G. L. C. 《略》Greater London Council《英》大伦敦市政会.

·**gleam** [gliːm][glim]*n.* **1** 微光，朦胧的光，一丝光线：——*a distant gleam of a lighthouse* 灯塔的远远微光．**2** 闪烁，闪亮，闪光：——*a sudden gleam of light* 突现的闪光．**3**（希望、机智等的）闪现〈*of*〉：——*an occasional gleam of humour* 偶发的幽默．——*vi.* **1** 闪烁．**2** 隐约闪光，发出微光．**3** 闪现，瞬息一现.

glean [gliːn][glin]*vi.* 拾取遗穗(gather ears of corn left by the reapers).——*vt.* **1** 拾取（遗穗），收集(gather).**2** 自（稻田等）拾取遗穗．**3** 一点一点地搜集（消息、事实等）(collect in small quantities, scrape together). **gléan·er, gléan·ing** *n.*

glebe [gliːb][glib]*n.* **1**《诗》土，土地(earth, land)；田地，耕地(field).**2** 教会所属的田地，附属于圣俸的土地.

glee [gliː][gli]*n.* **1** 无伴奏的重唱曲：无伴奏的三部以上的男声合唱曲．**2** 欢喜，高兴(mirth, manifest joy).
glée·ful *adj.* **glée·ful·ly** *adv.*
glee club 合唱俱乐部，男声合唱团.

gleet [gliːt][glit] *n.*〖医〗（因慢性淋病尿道炎而流出的）脓性分泌物(thin morbid discharge).

glen [glen][glɛn]*n.* 峡谷，幽谷(narrow valley).

Glen·coe [glenkóu][glɛnˋko]格伦科：英国苏格兰斯特拉斯克莱德(Strathclyde)北部的峡谷．因1692年格伦莱昂(Glen Lyon)的坎贝尔(Campbell)奉英王威廉三世(William Ⅲ)之命，在此地屠杀麦克唐纳(MaCdonalds)族事件，史称格伦科惨案. ✲

Glen·dow·er[glendáuə/-ər][glɛnˋdauɚ](*Welsh Glyndwr*)**Owen**～格伦道尔(1359?～1416?)；1400～1409年反叛英格兰王亨利四世(Henry Ⅳ)的统治的威尔士领导人.

glen·gar·ry [glengǽri][glɛnˋgærɪ]*n.* 船型军帽；苏格兰高地人所戴的布制无边帽．两侧峭立，由前往后折，通常帽后悬饰带(→图 PLAID).
[源于苏格兰因弗内斯(Inverness)的地名 *Glengarry*]

gle·noid [glíːnɔid][ˋglinɔɪd] *adj.*〖解〗关节盂的，窝状的.
glenoid cavity[fossa]〖解〗关节盂：肩胛骨的关节面，与肱骨颈形成肩关节．
glenoid surface〖解〗关节盂面．

glib [glib][glɪb] *adj.* 口若悬河的，能说善道的，油腔滑调的(fluent, more voluble than sincere or thoughtful).
glíb·ly *adv.* **glíb·ness** *n.*

·**glide** [glaid][glaɪd] *v.* (**glided; gliding**). *n.* ——*vi.*
1 滑动，滑翔似的移动[前进](move along smoothly)：——*The ship glides.* 那船平稳地滑行．
2 静静地[悄悄地]移动[前进](go quietly)；（时间）悄悄地流逝；逐渐地移动[改变](pass gently or gradually)：——*glide into a room* 悄悄地溜进房间/*Spring glided into summer.* 不知不觉间已由春入夏了.
3〖空〗（飞机不靠引擎的动力而）滑翔(fly without engine power)；用滑翔机滑翔. ✲
——*vt.* 使滑动．
——*n.* **1** 滑动，滑，滑行.
2〖空〗滑翔.
3〖音乐〗滑唱，滑奏：平滑流畅地演奏或唱出由圆

Glencoe/格伦科
"泪之幽谷"(Glen of Weeping)之名广为苏格兰人所熟知．至今，麦克唐纳族人还常至此地凭吊大屠杀时不幸牺牲的族人.





滑线连接的音符.
4〖语音〗滑音：由一音变成另一音时，自然产生的连音.

glíd·er *n.*〖空〗滑翔机：不具备任何动力系统，仅靠机翼所受的空气升力而飞行的一种航空器. ✲

glide mirror (*n.*)滑移平面.

glide plane (*n.*)滑移平面.

glim [glim][glɪm]*n.*《古俗》灯火，蜡烛(candle)，灯笼(lantern).

glim·mer [glímə/-ər][`glɪmɚ]*vi.* 发出微光，忽明忽灭(shine faintly or intermittently). ——*n.* **1** 微光，忽明忽灭的光(feeble or wavering light). **2** 一丝(希望等)(faint gleam)〈*of*〉；隐约的一瞥，朦胧的视野(glimpse，half view).

glim·mer·ing [glíməriŋ][`glɪmərɪŋ]*n.* **1** 一丝光线，微光：——*the last faint glimmerings of twilight* 薄暮时分的晦暗光线. **2** 隐约的一瞥：——*a glimmering of happiness* 昙花一现的幸福.

glimpse [glimps][glɪmps]*n.* **1** 隐约的一瞥，瞥见(momentary or imperfect view)〈*of*〉：——*catch* [*get*]*a glimpse of* 瞥见. **2** 微光的闪现.
——*vt.* 瞥见(see partly)：——*I glimpsed his back.* 我瞥见他的背影.

glint [glint][glɪnt]*vi* 闪烁，闪闪发光(flash，glitter，sparkle). ——*vt.* 使闪闪发光，使光线反射(make flash，reflect).
——*n.* 闪烁，闪耀，闪光.

gli·o·ma [glaiòumə][glaɪ`omə]*n.* (pl. **-mata** [-mətə][-mətə])〖医〗神经胶质瘤：常见于脑部及脊髓的原发性肿瘤. 由星形细胞、脑室的管膜细胞组成. 会有呕吐、头痛、视力模糊等症状，可以外科手术来治疗，但不易根治.


glis·sade [glisá:d，-séid][glɪ`sɑd，-`sed]*n.* **1** 制动滑降：登山时为了能沿着覆雪的斜坡滑降，靠着登山鞋的后跟来控制其速度. **2**〖舞蹈〗滑步：左右滑动的舞步动作.
——*vi.* 滑降，制动滑降；跳滑步.

glis·san·do [glisǽndou][glɪ`sændo]*adv.*，*n.* (pl. **-di**[-di:][-di]，**-dos**)，*adj.*〖音乐〗——*adv.* 滑奏地；——*n.* 滑奏. **1** 以指尖滑奏钢琴键与竖琴弦的演奏法. **2** 顺畅地唱出跳跃2音的歌唱法. ——*adj.* 滑奏的.
[法语 *glisser*(滑动)的现在分词 *glissant* 的意大利语化]

glis·ten [glísən][`glɪsn̩]*vi.* 闪耀，闪烁(shine fitfully).
——*n.* 闪烁，闪光(glitter，sparkle).

globe-flower/金莲花
生长在北半球温带的野生草花，欧美多栽培于庭院中.

glide/滑翔
滑翔翼系20世纪的新运动之一，该项运动的发明源于达·芬奇(Leonardo da Vinci)和盖利(George Gayley)等人的飞行梦想.





glider/滑翔机

图为无动力设备的滑翔机，它用风能作动力，机体本身构造简单轻便，有利于飞行，以往的滑翔机常借用人力来牵引它上升，现今则多改用汽车、绞车或飞机等.

glis·ter [glístə/-tər][ˋglɪstɚ] *vi.* 《古》闪烁，闪耀(sparkle，glitter). ——*n.* 光辉，灿烂.

***glit·ter** [glítə/-ər][ˋglɪtɚ] *vi.* **1** 闪耀，灿烂(gleam，sparkle)：——*All is not gold that glitters.* 《谚》发光的东西未必是金子. **2**(用宝石等)装饰，使华美，使俗丽〈*with*〉. ——*n.* **1** 闪烁：——*the glitter of diamonds* 宝石的灿烂光辉. **2** 灿烂夺目.

gloam·ing [glóumiŋ][ˋglomɪŋ] *n.* [加冠词 the] 黄昏，薄暮(evening twilight).

gloat [glout][glot] *vi.* 幸灾乐祸地看或想，贪婪地凝视，沾沾自喜〈*on*，*over*〉.

glóat·ing·ly *adv.*

glob·al [glóubəl][ˋglobl] *adj.* **1** 球体的，球形的. **2** 全体的，总括的(total)；全世界的，世界性的(worldwide).

***globe** [gloub][glob] *n.* **1** 球，球体. **2**[加冠词 the] 地球(earth). **3** 地球仪(terrestrial globe)；天球仪(celestial globe). **4**〖解〗眼球(eyeball). **5**〖史〗(象征王权的)黄金球. **6** 球形的玻璃器皿；(电灯的)灯罩；金鱼缸. ——*vi.*，*vt.* 变成[使成]球状.

gló·boid[-bɔid][-bɔɪd] *adj.* 略成球形的. ——*n.* 球形体. **gló·bose**[-bous][-bos] *adj.* 球状的，球形的.

glo·bós·i·ty[-bɔ́siti/-bɑ́s-][-ˋbɑsətɪ] *n.*

globe artichoke＝ARTICHOKE 1.

glóbe-fìsh(*n.*) 河豚：河豚科(Tetraodontidae)鱼的通称. 腹能鼓胀，多产于热带地方. ✽

glóbe-flòwer(*n*). 金莲花(*Trollius europaeus*)：毛茛科金莲花属的多年生草本植物. 开黄色球形的花. ✽

globe lightning 球状闪电：光如火球般的闪电.

Globe Theater，**-tre**[加冠词 the] 环球剧场：1598 年建

globe-fish/河豚

图为正河豚科的虎河豚。体长约 70 厘米，背部或腹部密布小刺，胸鳍附近有大块黑斑. 正河豚科中的河豚具有无臭无味的河豚毒素(Tetrodotoxin)，清洗、烹饪不得法，食后即会中毒身亡.

于伦敦的绍斯沃克(Southwark),曾上演过多出莎士比亚的戏剧.✻

glóbe-tròtter(*n.*)(足迹踏遍全球的)环球旅行家.

globe trotting(足迹踏遍全球的)环球旅行.

glob·u·lar [glɔ́bjulə/glάbjulər][ˋglɑbjələ]*adj.* **1** 球状的,球形的(globe-shaped, spherical). **2** 由小球体组成的(composed of globules).

glòb·u·lár·i·ty *n.* **glób·u·lar·ly** *adv.*

glob·ule [glɔ́bju:l/glάb-][ˋglɑbjul]*n.*(尤指液体的)小球体(small spherical body);小滴(drop),药丸(pill).

[源于法语←拉丁语 *globulus*(*globus* 的指小词)]

glob·u·lin [glɔ́bjulin/glάb-][ˋglɑbjəlɪn]*n.*〖生化学〗球蛋白:存在于生物体内的单纯蛋白质的通称.[源于 GLOBULE]

glock·en·spiel [glɔ́kənspi:l/glάk-][ˋglɑkən͵spil]*n.* **1** 钟琴. ✻**2** 发出钟声的金属制圆筒管的键盘乐器.[德语(*glocken* 钟+*spiel* 演奏)]

glo·mer·u·lus [gləmérələs][gləˋmɛrələs]*n.*(pl. **-li**[-lài][-͵laɪ])〖解〗**1** 小球,肾血管球:组织或毛细血管等的球状集合体. **2** 肾丝球.

·gloom [glu:m][glum]*n.* **1** 幽暗,黑暗(darkness):—*in the gloom of a forest* 在森林浓荫处. **2** 忧郁,悲凄(melancholy):—*His death cast a gloom over the country.* 他的死讯使全国笼罩一层忧伤. —*vi.* **1** 变暗. **2** 变忧郁,愁眉不展(look or be gloomy).

·gloom·y [glú:mi][ˋglumɪ]*adj.*(**-ier**;**-iest**) **1** 幽暗的,黑暗的(dark);阴沉的(dismal):—*gloomy weather* 阴沉的天气. **2** 忧郁的,愁苦的(depressed):—*feel gloomy* 感到忧郁. **3** 绝望的,悲观的:—*take a gloomy view of* 对…采取悲观的看法.

glóom·i·ly *adv.* **glóom·i·ness** *n.*

glo·ri·a [glɔ́:riə][ˋglɔrɪə]*n.* **1**[G-]〖教会〗(1)=Gloria Patri. (2)=Gloria Tibi. (3)=Gloria in excelsis. **2** 光环,光轮(aureole, halo).

Gloria in excelsis〖教会〗《荣耀归主文》天主教弥撒仪式上、基督教圣礼中唱的赞美诗之一.

Gloria Patri〖教会〗《荣耀颂》(始于拉丁语"荣耀归于圣父、圣子、圣灵"(*Gloria Patri*)的颂歌之一).首句为:"在至高之处,荣耀归于神."见《路加福音》2:14.

Gloria Tibi〖教会〗《荣归神颂》(在举行圣餐仪式朗诵福音书章节后唱诵.为"愿荣耀归于你"之意的拉丁语).

[源于拉丁语,"(主的)荣耀"之意]

Gloucester/格洛斯特

图为格洛斯特大教堂.于1100年动工扩建,历时约4个世纪,直到1483年才竣工.后期建筑物,包括塔楼在内,均表现出高耸的哥特式风格.



glockenspiel/钟琴



Glo·ri·a·na [glɔ̀:riά:nə][͵glorɪˋænə]格洛里安娜. ▶英国女王伊丽莎白一世(Elizabeth Ⅰ)的昵称.

glo·ri·fy [glɔ́:rifàɪ][ˋglorə͵faɪ]*vt.* **1** 使光荣(make glorious),把…捧上天(exalt to the glory of heaven). **2** 赋予荣耀[光辉](invest with radiance). **3** 美化(transform into something more splendid),使更迷人,使更壮丽(invest with charm or beauty). **4** 赞美,赞赏(extol, laud).

glò·ri·fi·cá·tion[-fikéiʃən][fəˋkeʃən]*n.*

glo·ri·ole [glɔ́:riòul][ˋglorɪ͵ol]*n.* 光环,光轮(aureole, halo).

·glo·ri·ous [glɔ́:riəs][ˋglorɪəs]*adj.* **1** 光荣的,辉煌的,显赫的(possessing glory):—*a glorious career* 辉煌的经历. **2** 荣耀的(honorable). **3** 壮丽的,出色的(splendid, excellent):—*a glorious view* 壮观,绝景. **4** 愉快的,极好的;《口语》爽快的:—*have a glorious time* 度过愉快的时光.

gló·ri·ous·ly *adv.*

·glo·ry [glɔ́:ri][ˋglorɪ]*n.*(pl. **-ries**). *v.* —*n.* **1** 光荣,名誉,荣誉(honorable fame):—*return with glory* 凯旋. **2** 光荣[荣誉]的成就:—*He is the glory of the town.* 他是该镇的骄傲. **3**(对神的)赞美,感恩(adoring praise and thanksgiving):—*give glory to God* 赞美神. **4** 金碧辉煌,壮观,美观:—*the glory of sunset* 日落的壮观. **5** 天上的荣光[至福];天国:—*dwell with the saints in glory* 与天国的诸圣徒同在. **6** 繁荣(prosperity);全盛:—*Solomon in all his glory* 荣华全盛时代的所罗门王. **7**(圣人的)光环,光轮.

go to glory《俗》升天,死(die).

—*vi.* 自豪,夸耀(pride oneself)〈*in*〉.

gló·ry·ing·ly *adv.*

glóry-hòle(*n.*)《俗》堆积杂物的房间,放杂乱东西的抽屉[橱柜].[源于拉丁语 *gloria*]

Glos. 《略》Gloucestershire(英国的)格洛斯特郡.

gloss[1] [glɔs/glɔ:s, glɑs][glɔs, glɑs]*n.* **1**(本文的)行间注释词,栏外注解词(word inserted between the lines or in the margin). **2** 注释,解说,说明(comment, explanation, paraphrase). **3** 虚伪错误的说明,曲解(misrepresentation of another's words). **4** 词汇附录(glossary). **5** 行间译文(interlinear translation). —*vt.* **1** 为(本文等)加注释. **2** 曲解(read a different sense into),搪塞,狡辩(explain away). —*vi.* **1** 注释. **2** 恶意地评注(make unfavorable comments).

gloss[2] [glɔs/glɔ:s, glɑs][glɔs, glɑs]*n.* **1**(表面的)光泽,光润(lustre). **2** 虚饰,伪装(deceptive appearance, fair outside).

—*vt.* **1** 使光滑,加光泽于…. **2** 修饰…的外表,虚饰(give a specious appearance to)〈*over*〉.

glóss·y *adj.* **glóss·i·ly** *adv.*

glóss·i·ness *n.*



Globe Theater/环球剧场
伊丽莎白女王时代的剧场模型，以最初上演莎士比亚剧而著名．1599年由布比奇(Burbage)兄弟重建，剧场正面的观众席为露天的，舞台凸出，另有茅草屋顶的观众席围绕着舞台及露天席位．图是已拆除有茅草屋顶围绕的部分模型．

glos·sal [glɔ́səl/glɔ́ːs-, glɑ́s-][ˋglɔsl, ˋglɑsl] *adj.* 〖解〗舌头的(of the tongue, lingual).

glos·sa·ry [glɔ́səri/glɔ́ːs-, glɑ́s-][ˋglɔsərɪ, ˋglɑsərɪ] *n.* (附加于书籍卷末等的)词汇附录(collection of glosses)；(难字、废语、方言、专业术语等的)辞典(partial dictionary).
glos·sár·i·al [-sέəriəl][-ˋsɛrɪəl] *adj.*
glós·sa·rist *n.*

glos·sa·tor [glɔséitə/glɔːséitər, glɑs-][glɔˋsetɚ, glɑs-] *n.* 注释者(commentator)，(尤指)中世纪罗马法、宗教法的注释者.

glos·si·tis [glɔsáitis/glɔːs-, glɑs-][glɔˋsaɪtɪs, glɑs-] *n.* 〖医〗舌炎(inflammation of the tongue).

glot·tal [glɔ́təl/glɑ́t-][ˋglɑtl] *adj.* **1** 声门的(of the glottis). **2**〖语音〗从喉咙发出的(produced in the glottis).
glottal stop 〖语音〗声门闭塞音：由闭塞的声门，使气息急速破裂般地发出的声音.

glot·tis [glɔ́tis/glɑ́t-][ˋglɑtɪs] *n.* 〖解〗声门：位于气管上部左右声带间的空隙．以开闭来调节声音(→图 HEAD).

Glouces·ter [glɔ́stə/glɔ́ːstər, glɑ́s-][ˋglɔstɚ, ˋglɑs-] **1** 格洛斯特：英国格洛斯特郡的首府．✲**2**[作普通名词用]格洛斯特奶酪：产于格洛斯特郡的奶酪．有脱脂奶酪(single Gloucester)与全脂奶酪(double Gloucester).

Glouces·ter·shire [glɔ́stəʃiə/glɔ́ːstərʃiər, glɑ́s-][ˋglɔstɚ,ʃɪr, ˋglɑs-] 格洛斯特郡：英国英格兰西南部的郡.


Gloucestr. 《略》*Gloucestriae* 格洛斯特的(主教)((bishop) of Gloucester). ▶ 英国格洛斯特的主教签名时，用以代替姓氏．[源于拉丁语]

:**glove** [glʌv][glʌv] *n.* **1** (5根指头的)手套：—*a pair of gloves* 一副手套.
2 (拳击、棒球用的)手套.
fight with the gloves off 认真地[一本正经地]争论(contend in earnest).
fit like a glove 恰恰相符.
take off the gloves 认真地争论[辩论].
take up the glove 应战(accept a challenge).
throw down the glove 挑战.
—*vt.* 戴手套.
glove leather (*n.*) 鞣皮，手套皮革：鞣皮的通称，大多用以制造休闲鞋子.
glóv·er *n.* 手套制造者，手套商.

·**glow** [glou][glo] *vi.* **1** 白热[炽热]，(不发出火焰地)燃红；(灯等)发光：—*coals glowing in a stove* 炉中燃烧的煤炭．**2** (面颊)泛红；(身体)暖和，发热：—*glow with health* 容光焕发．**3** (心)燃烧：—*glow with anger* 怒火中烧．**4** (颜色)鲜明夺目：—*The forest glows with autumn tints.* 森林显露出鲜明的秋色．—*n.* **1** 白热，炽热；白热光；光辉[颜色]：—*the glow of sunset* 晚霞．**2** (身体的)发热；(面颊的)红润，红晕：—*the glow of health in one's cheeks* 两颊红光焕发．**3** 热情，热心(passion)：—*in the glow of enthusiasm* 热情洋溢地.
glów·ing·ly *adv.*
glów-wòrm (*n.*) 萤火虫：萤科之陆生甲虫的通称．腹部的最后两节下面会发出萤光.

glow·er [gláuə/-ər][ˋglauɚ] *vi* 怒目而视，(向…)皱眉(stare, scowl)〈*at*〉.
glów·er·ing·ly *adv.*

glox·in·i·a [glɔksíniə/glɑk-][glɑkˋsɪnɪə] *n.* 大岩桐(*Sinningia speciosa*)：原产于巴西，开大型钟状花的热带植物．✲
[源于18世纪德国植物学家格洛克辛(B. P. *Gloxin*)之名]



gloxinia/大岩桐
花有多种颜色，叶子浓绿美丽，可盆栽作观赏用．

gloze [glouz][gloz] *vt.* 掩饰,巧辩(palliate, explain away)〈*over*〉.

Gluck [gluk][glʊk] **Christopher Willibald von** ~ 格鲁克(1714~1787):出生于德国巴伐利亚的作曲家. 以歌剧《奥菲斯与欧律狄斯》(*Orpheus and Eurydice's*)最著名.

glu·cose [glú:kous, -kouz][ˈglukos, -koz] *n.*〖化〗葡萄糖($CHO(CHOH)_4CH_2OH$):大量存在于葡萄和其他水果及蔬菜中. 属单糖类,为一种具有右旋光性的酵糖.

glu·co·side [glú:kəsàid][ˈglukə,saɪd] *n.*〖化〗葡萄糖苷:由加水分解而产生葡萄糖的配糖体.

glue [glu:][glu] *n.* 1 胶:用兽皮、骨等熬制而成的动物胶. 加热水融化可当黏接剂用. 2 胶黏物,黏接剂,糨糊 —— *vt.* 1 用胶黏接,黏合. 2(眼睛)盯住,倾(耳)(attach tightly or closely).
glúe·y *adj.*
glúe-pòt (*n.*) 胶锅:熬制胶的双层锅.

glum [glʌm][glʌm] *adj.* 阴沉的,忧郁的,闷闷不乐的(sullen, looking dejected or displeased).
glúm·ly *adv.* **glúm·ness** *n.*

glume [glu:m][glum] *n.*〖植〗颖片:位于禾本科植物的小穗基部的鳞状叶(→图 GRASS).
glu·ma·ceous [glu:méiʃəs][gluˈmeʃəs] *adj.* 颖的,有颖的,禾本科植物的(belonging to the Glumaceae).
glu·mose [glú:mous][ˈglumos] *adj.*

glut [glʌt][glʌt] *v.* (-tt-), *n.* —— *vt.* 1 使吃饱,使满足(食欲、欲望)(feed to the full, sate);使生厌,使厌腻(satiate, cloy). 2 使阻塞,堵塞(choke up, fill to excess). 3 使(市场)供应过剩(overstock with goods). —— *n.* 1 过多,饱食,饮食过度(full indulgence, one's fill, surfeit). 2(商品等的)供过于求(supply in excess of the demand).

glu·te·al [glu:tí:əl, glú:tiəl][gluˈtiəl, ˈglutɪ-] *adj.*〖解〗臀部的.
gluteal muscle 臀肌:位于骨盆后面的大臀肌、中臀肌、小臀肌的总称(→图 MUSCLE).

glu·ten [glú:tən][ˈglutn] *n.* 1(动物的)黏性分泌物(viscid animal secretion). 2 麸素,麸质:谷类中蛋白质的混合物,具黏性,可作化学调味品的原料. 3《古》黏性物质(sticky substance).
glu·ti·nize [glú:tinàiz][ˈglutɪ,naɪz] *vt.* 使有黏性,使黏着(make viscous).
glù·ti·nous·i·ty [-nɔ́siti/nás][-ˈnɑsətɪ] n.
glú·ti·nóus *adj.* **glú·ti·nous·ly** *adv.*
glú·ti·nous·ness *n.*

glut·ton [glʌ́tən][ˈglʌtn] *n.* 1 暴饮暴食者,贪食者,贪求想望的人(excessive eater, gormandizer). 2(对…)狂热者(person insatiably eager)〈*for*〉. 3 狼獾(*Gulo gulo*):鼬鼠科的肉食动物. 产于亚洲、北欧、北美等地,其中产于北美者亦称 wolverine. ✽
glút·ton·ize, -ise *vi.* **glút·ton·ous** *adj.*
glút·ton·ous·ly *adv.* **glút·ton·y** *n.*

glyc·er·ide [glísəràid][ˈglɪsə,raɪd] *n.*〖化〗甘油酯:甘油脂肪酸酯的通称.

glyc·er·ine [glísəri:n][ˈglɪsə,rin], **-in** [-in][-ɪn] *n.*〖化〗甘油:存于动植物的脂肪中. 无色、带有甜味的黏着性液体. 可用于制软膏、化妆品、硝化甘油、甘油肥皂等.
glýc·er·in·àte *vt.* 以甘油处理.
[源于希腊语 *glukeros*(甜)]

glyc·er·ol [glísərɔ̀/-rɔ:l, -ràl][ˈglɪsə,rol] *n.*〖化〗甘油. ▶ glycerine 的学名.

glyc·er·yl [glísəril][ˈglɪsə,rɪl] *n.*〖化〗甘油基:甘油(GLYCERINE)的 3 价基.

gly·co·gen [gláikədʒin][ˈglaɪkədʒɪn] *n.*〖生化学〗糖原($(C_6H_{10}O_5)_n$):贮藏于动物肝脏中的白色无味的碳水化合物,是由葡萄糖所聚合而成的多糖类.
glý·co·gén·ic [-dʒénik][-ˈdʒɛnɪk] *adj.*

gly·col [gláikɔl/-kɔ:l, -kal][ˈglaɪkɔl]〖化〗甘醇:脂肪族二元醇的通称. 特指乙二醇(ethylene glycol)(→ETHYLENE).
gly·cól·(l)ic *adj.*

gly·col·y·sis [glaikɔ́lisis/-kál-][glaɪˈkɑləsɪs] *n.* (pl. -ses)〖生化学〗(动物体内组织的)糖酵解(breakdown of sugar).

gly·con·ic [glaikɔ́nik/-kán-][glaɪˈkɑnɪk] *adj.*



glutton/狼獾
狼獾图. 狼獾体长约 20 厘米,在鼬鼠中体积最大,喜居于针叶林或苔原地带的森林、平原. 乍见形似幼熊,性情凶猛,以青蛙、鸟类等为食.

〖古典诗体〗格莱坎诗体的:格莱坎诗体指 1 行由 3 个长短格(trochee)与 1 个长短短格(dactyl)形成的诗体. 尤指-◡|-◡◡|-◡|◡ 形式,最后的 1 音节被缩短.
—— *n.* 格莱坎诗体的诗[韵律].
[源于希腊抒情诗人格莱坎(*Glukōn*)之名]

gly·co·side [gláikəsàid][ˈglaɪkə,saɪd] *n.*〖生化学〗糖苷:单糖类和其他非糖类的羟基化合物.

gly·co·su·ri·a [glàikəsjúəriə/-sjúər-][,glaɪkoˈsjʊrɪə] *n.*〖医〗糖尿,糖尿病.
gly·co·sú·ric *adj.*

glyp·tic [glíptik][ˈglɪptɪk] *adj.* 宝石雕刻的(of carving).

glyp·to·don [glíptədɔ̀n/-dàn][ˈglɪptə,dɑn] *n.* 雕齿兽:南美洲大陆已绝种的四脚动物,与犰狳(armadillo)近缘,背部有甲壳,牙齿呈桩状有纵沟. ✽

glyp·tog·ra·phy [gliptɔ́grəfi/-tág-][glɪpˈtɑgrəfɪ] *n.* 宝石雕刻术[学](art or study of gem-engraving).

gm 《略》gramme(s) 克.

G. M. 《略》George Medal《英》乔治奖章.

G-man [dʒí:mæ̀n][ˈdʒi,mæn] *n.* (pl. **G-men**)《美俗》美国联邦调查局(F. B. I)的调查员.
[G='government'"政府"之意]


G. M. C. 《略》General Medical Council 全国医学委员会.

G. M. T. 《略》Greenwich mean time 格林威治平时.

gn., gns. 《略》guinea(s)《英》几尼:昔日英国金币名.

gnarled [na:ld/narld][narld], **gnarl·y** [ná:li/nárli][ˈnarlɪ] *adj.* 1(树木)多瘤[节]的(covered with protuberances). 2(手等如老树般)枯皱扭曲的,粗糙的(twisted, rugged, knotted).

glyptodon/雕齿兽



gnash [næʃ][næʃ] *vt.* 咬(牙)(grind). —— *vi.* 咬牙切齿(grind the teeth);切(齿)(strike together).

gnat [næt][næt] *n.* 1 双翅类吸血性小昆虫的通称. 2 = mosquito.

gnath·ic [nǽθik][ˈnæθɪk] *adj.* 颚的(of the jaws).

gnaw [nɔ:][nɔ] *v.* (**gnawed, gnawn**) —— *vt.* 1 咬啃(bite persistently). 2(用咬啃)磨损,腐蚀(corrode). 3(痛苦、折磨等)使(人)苦恼(torture). —— *vi.* 1 拼命咬〈*at*〉. 2 腐蚀. 3 苦恼,折磨.
gnáw·ing·ly *adv.*

gneiss [nais/nais][naɪs] *n.*〖地质〗片麻岩:为纹状构造的粗粒度变质岩. 一般由含长石或石英的白色部分与含黑色矿物的部分所组成,呈带状平行排列.

gno·me[1] [nóumi:, noum][ˈnomi, nom] *n.* 箴言,格言(maxim, aphorism).
gnó·mie *adj.* 箴言[格言]的,格言性的,使用箴言的;富于箴言[警句]的(sententious).

gnome[2] [noum][nom] *n.* 1〖神话〗(居于地下守护财宝的)宝藏守护神(dwarfish spirit of a subterranean race);精灵(goblin). 2[通常 pl.]《口语》(瑞士等的)国际性金融家(international financier).
gnóm·ish *adj.*
[法语 ← 近代拉丁语 *gnomus*. 为帕拉切尔苏斯(Paracelsus)首创的名词]

gno·mon [nóumən/-mɔn][ˈnomɑn] *n.* 1(日晷的)指针(pillar, rod, pin, or plate of a sundial)(→图 SUNDIAL). 2 日晷仪:古代的天文观测器,为测定太阳子午线高度的圆柱等. 3〖数学〗磬折形:自平行四边形一角截去一小平行四边形所剩的图形. ✽
[希腊语 *gnōmōn*(← *gignōskō* 知晓),"熟识的人,所表示之物"之意]

gno·mon·ic [noumɔ́nik/-mán-][noˈmɑnɪk] *adj.* 日晷仪的.
gnomonic projection 球心投影,日晷仪投影:将点由球心投影于与球面相接平面上所得的投影.

gno·sis [nóusis][ˈnosɪs] *n.* (pl. **-ses**) [-si:z][-siz] 1 灵感,灵知,神秘的直觉(knowledge of spiritual mysteries). 2 诺斯替主义(Gnosticism).
[源于希腊语 *gnōsis*(探究,知识)]

gnos·tic [nɔ́stik/nás-][ˈnɑstɪk] *adj.* 1 有关知识的,认识的(relating to knowledge, cognitive). 2 秘教的,有秘密灵知的(having esoteric spiritual knowledge). 3[G-]诺斯替教的:在初期基督教中被认为是异端的一派. 主张秘传知识,以神秘仪式的哲学为基础来解释《圣经》. —— *n.* [G-][通常 pl.]〖史〗诺斯替教徒.
Gnós·ti·cism [-sizəm][-sɪzəm] *n.*

G. N. P. 《略》gross national product 国民生产总值.


gnu [nju:][nju] *n.* 牛头羚:牛头羚属(*Connochaetes*)动物的通称. 产于非洲南部,头似雄牛. ✽

:go[1] [gou][go] *v.* (**-es; went; gone**), *n.* (pl. **-es**) —— *vi.* 1 去,前进.

2 达,到,延伸到:—— *This road goes to Oxford*. 这条路通往牛津.
3 出发,动身,离去(start,depart):—— *I must be going now*. 我现在得动身了.
4(机械)开动,转动(be moving,acting,in working order):—— *That clock does not go*. 那钟不走了.
5(事情)进行,结果(turn out):—— *go well[badly]* 进行顺利[不顺利].
6(时间)过去,经过(pass);—— *Time goes quickly*. 时间匆匆地过去.
7(货币)流通,(谣言)流传(be current):—— *The story goes that*…据说事情是….
8(枪、钟)响,报时(strike hour);(枪炮)被发射:—— *The gun went bang*. 枪声响了.
9 入(…手中),归…所有;被卖出(be sold)〈*for*〉:—— *go for £150* 以150镑卖出.
10 贡献,有助于(contribute,tend);被用于(be spent)〈*in*,*on*〉:—— *It all goes to prove what he said*. 一切有助于证明他所说的话.
11 处于…的状态,时常是…:—— *go hungry* 挨饿/*It is cheap as things go nowadays*. 就目前来说,那是便宜的.
12(数目)被纳入,变成;归属于,放在某处所(be kept or put in a certain place):—— *Four into eight goes twice*. 8除以4得2./*Spoons and forks go in this drawer*. 汤匙和叉子放在这个抽屉里.
13(歌词等)适合某种曲调(be adaptable)〈*to*〉.
14 付诸,诉诸(行动、手段):—— *go to court[law]* 诉诸法庭[法律].
15 被废除(be abolished);被去掉(be lost):—— *Some luxuries must go*. 有些奢侈习惯必须废除.
16[尤指过去分词]死(die).
17 衰弱,发生故障,损坏,毁坏(fail):—— *My sight is going*. 我的视力在下降.
18《口语》被接受,被认定(be permitted);(声明等)有权威;—— *What he says goes*. 他说的话很有权威性.
19 仍然:—— *The thieves must not go unpunished*. 小偷仍免不了受罚.
20[与-ing形动词连用]去做…:—— *go fishing[shopping]* 去钓鱼[买东西].
—— *vt*. 赌,(扑克牌)叫牌(bid,declare).
be going to do(1)将要(about to):—— *It is going to rain*. 快要下雨了.(2)打算[预定],想要(preparing or intending to).
go about (1)着手〈*to do*〉.(2)走来走去,四处走动(move from place to place).(3)(谣言等)流传,广布.
go after 追求,设法获得.

gnu/牛头羚
多群生于草原上,有白尾牛头羚、白髯牛头羚两种,现已逐渐减少.

gnomon/磐折形



go against(1)(竞争、事业等)结果不利于….(2)反抗[反对].(3)不合于…,不适合.
go ahead 不犹豫地进行[前进](proceed without hesitation).
go along(1)进行,做下去.(2)(与…)一起去〈*with*〉.
go around《美》=go round.
go astray 走入迷途.
go at(1)攻击(attack).(2)着手,开始.
go away 走开;离去.
go back(1)归来,回来.(2)回顾.
go back of《俗》调查,检查.
go bad 变坏,腐败.
go before 先行于,居前.
go behind 调查真相.
go between 调停,作中间人,作媒人.
go beyond 超过(范围、界线等).
go by(1)(人)经过.(2)(时间)过去(pass).(3)根据…作出判断(be guided by).
go down(1)沿…下去,下降(descend).(2)(船等)沉没(sink);(太阳、月亮)落到地平线下面(set).(3)连续(到某点).向低处伸展(to).(4)屈服(于…之前)(fall)〈*before*〉.(5)被记录(be recorded in writing).(6)被吞下,被咽下(be swallowed).(7)被相信,被接受〈*with*〉.(8)《英俗》(因休假、退学等)离开大学.
go far (1)远行.(2)成功.
go for(1)去拿来,去叫.(2)被认为,被评价为(be accounted as).(3)努力想得到(strive to attain).(4)适用于.(5)《俗》攻击(attack).
go for broke 尽力而为,孤注一掷.
go for nothing 毫无价值.
go forth(1)出去.(2)公布[发行].
go forward 前进,进展,进步.
go halves 平分,分摊.
go hard with 遭遇困难.
go in (1)进入.(2)(太阳等)被云遮蔽,隐藏(be obscured).(3)参加(比赛).(4)〖板球〗开始一局比赛.
go in for(1)热衷于….(2)参加(考试等).(3)赞成……,支持…….



going on for(时间,年龄等)接近(approaching).
go into (1)进入….(2)变成(某种状态).(3)从事(职业等)(enter).(4)讨论;调查(investigate).(5)参加(take part in).
go in with 入股,联合.
go it《俗》(1)使劲地干,大大地干(act vigorously or furiously).(2)浪费,放荡.
go off (1)离去;(演员)退场(leave the stage).(2)开始(begin).(3)爆炸(explode).(4)(沉睡时)无意识,失去知觉(become unconscious).(5)死(die).(6)(货物)卖掉,售出(be got fid of by sale).(7)(事情)进展:—— *go off well[badly]* 进行顺利[不顺利].
go on(1)进行,继续(continue);继续做到底.(2)接着做…(proceed as the next step)〈*to do*〉.(3)举止表现(conduct oneself).(4)(演员)上台,出场(appear on the stage).(5)〖板球〗开始投球(begin bowling).(6)轮流做…(take one's turn to do something).(7)《口语》责骂(rail)〈*at*〉.(8)《口语》[命令句]不要胡说!(Don't talk nonsense!).
go out(1)出去,外出.(2)(火,灯火)熄灭(be extinguished).(3)不流行,过时(cease to be fashionable).(4)参加社交(mix in society).(5)离开祖国到…(depart)〈*to*〉.(6)出外工作(take employments).(7)(劳工)罢工(strike).
go out fashion 不时髦,过时.
go out of one's mind 发疯.
go out of print 绝版.
go over(1)横过,越过.(2)查看细节(inspect details of).(3)复习.(4)倒向(别的党派等),改变信仰(change one's party or religion).
go round(1)非正式拜访(pay an informal visit)〈*to*〉.(2)巡回.(3)(食物等)足够分配.
go through(1)穿过.(2)详细讨论(discuss in detail).(3)举行(仪式等)(perform).(4)经历(苦难,经验)(undergo).(5)(书)被卖完.(6)(钱等)耗尽(use up,spend).
go through with 完成(complete).
go to(1)总共.(2)有助于,促成.
go together(1)相配,调和(match).(2)同行.
go under (1)沉没(sink).(2)失败(fail);屈服.
go up(1)上升,上涨.(2)(数目或价值)增加(increase).(3)爆炸(explode).(4)(建筑物)建造起来.(5)(建筑物等)燃烧(burn).(6)进大学(enter a university).
go with(1)与…同行.(2)同意…,顺从(take the same view as,follow the drift of).(3)与…配合(match).
go without(1)没有…,未有…(not have).(2)忍受没有…之苦(put up with the want of).
—— *n*. 1 去,离去:—— *the come and go of the seasons* 季节的变换.2 精力,精神,活力(spirit,dash):—— *be full of go* 精力充沛.3《口语》(意想不到的)事件(turn of affairs):—— *Here's a go*.=*What a go*! 这可为难了! 4《口语》轮流(turn);尝试(attempt)〈*at*〉:—— *It's my go to read*. 这次轮到我念了./*have a go at* …试试看.5《口语》成功,好结果(success).6《澳》机会(chance),契约,交易(deal):—— *a fair go* 公平的交易.
all the go《口语》流行中(in fashion).
it's no go《口语》没有用,不行(nothing can be done).
on the go《口语》活跃,忙碌.
gó-ahèad (*adj*.)积极的,进取的(enterprising).——(*n*.)前进的许可,(对工作等的)批准(permission to proceed).
gó-as-you-pléase(*adj*.)不拘束(于规则)的,随心所欲的.
gó-betwèen(*n*.)中间人[物],媒介人[物].
gó-by(*n*.)忽视,漠视(passing):—— *give a person the go-by* 置某人于不顾.
gó-càrt(*n*.)(1)童车.(2)《古》(帮助幼儿行走的)学步车(baby-walker).
gó-gètter(*n*.)《口语》积极能干的人,进取的人(enterprising person).
gó-kàrt(*n*.)一种微型赛车(miniature racing car).
✲
gó-òff(*n*.)出发,开始(start).
gò-slów(*n*.)怠工.

go² [gou][go]*n.* (亦作 **I-go**)围棋.

Go·a [góuə][goə]果阿:位于印度西海岸．与达曼(Daman)、第乌(Diu)同为印度政府的管辖地区．中心都市为潘吉姆(Panjim).
Go·a·ne·se[gòuəníːz][ˌgoəˈniz]*adj.*, *n.*

goad [goud][god]*n.* **1**(驱畜用的)刺棒(spiked stick). **2**(精神方面的)激励,刺激(thing that torments, incites, or stimulates). —*vt.* **1** 以刺棒驱[赶](家畜). **2** 刺激(irritate);唆使,煽动,驱使(instigate, drive)〈*on*〉, 刺激某人做…〈*to*, *to* do, *into doing*〉.

·**goal** [goul][gol]*n.* **1**(赛跑的)终点(point marking the end of a race);(足球的)球门(posts between which the ball is to be driven):—*reach the goal* 到达终点. **2**(努力与野心的)目标,目的(object of one's effort or ambition);目的地(destination):—*one's goal in life* 人生的目标. **3** 射门,投篮:—*get* [*kick*, *score*] *a goal* 得一分.
góa·lie[-li][-lɪ]*n.*《口语》=goal-keeper.
goal attack 攻篮员:无挡板篮球比赛时,攻击对方球篮的选手(→图 NETBALL).
goal defence 防篮员:无挡板篮球比赛时,防守球篮的选手(→图 NETBALL).
góalkèeper (*n.*)〖足球〗守门员.
góal-lìne(*n.*)〖橄榄球·足球〗端线.
goal post 球门柱.
goal shooter 投篮员:无挡板篮球比赛时将球投入球篮的选手.
[始于 16 世纪初,起源不详]

go·an·na [gouǽnə][goˈænə]*n.*《澳》巨蜥:巨蜥属(*Varanus*)蜥蜴的通称,产于澳大利亚.
[源于 IGUANA 的讹传]

·**goat** [gout][got]*n.* **1** 山羊:牛科山羊属(*Capra*)反刍哺乳动物的通称. ✲**2** [the G-]:→ CAPRICORN. **3**《美》代人受过者;代罪羔羊. **4** 色鬼. **5**《口语》傻瓜(foolish person).
get a person's goat《俗》使人发怒,使烦躁(irritate).
play*[*act*]*the giddy goat 举止愚蠢而激动.
góat·ish *adj.*
góat·ish·ly *adv.*
góat·y *adj.*
góat-gòd(*n.*)潘神(Pan).
góathèrd(*n.*)牧羊人.
góat's-bèard(*n.*)蒜叶婆罗门参(Jack-go-to-bed-at-noon);婆罗门参属(*Tragopogon*)的二年生草本植物.✲
góatskìn(*n.*)(1)山羊皮.(2)山羊皮衣[皮包].
góatsùcker (*n.*)夜鹰(nightjar):夜鹰科鸟的通称．传说以吸食山羊的乳汁维生.

goat·ee [goutíː][goˈti]*n.* 山羊须(chin-tuft, a goat's beard).

gob [gɔb/gab][gab]*n.*, *v.* (-bb-) —*n.* **1**《鄙》(痰、唾液等的)黏块(clot of slimy substance). **2**《俗》嘴(mouth).
—*vi.*《鄙》吐口水[痰](spit).
gób-stòpper(*n.*)大块而硬的麦芽糖(large hard-sweet for sucking).

go·bang [goubǽŋ][goˈbæŋ]*n.* 五子棋.
[源于日语,"棋盘".]

gob·bet [gɔ́bit/gáb-][ˈgabɪt]*n.* **1**(考试时为测验学员翻译、评论等能力而)摘录原文的一段(extract from a text). **2**《古》小片,(生肉的)一块,(食物的)一口(piece, lump).

gob·ble¹ [gɔ́bl/gábl][ˈgabl]*vt*; *vi.* 囫囵吞,狼吞虎咽(eat hurriedly and noisily).
gób·bler¹ *n.*

gob·ble² [gɔ́bl/gábl][ˈgabl]*vi.*(公火鸡)作咯咯声(make a characteristic sound in the throat);(因愤怒而)发出如公火鸡似的咯咯声.
gób·bler² *n.* 公火鸡(turkey-cock).

gob·ble·dy·gook, -de-[gɔ́bldigùk/gáb-][ˈgabldɪˌguk]*n.*(官样文章等)冗长而难懂的话(pompous official or professional jargon).

Go·be·lin [góubəlin, gɔ́b-/góub-, gáb-][ˈgobəlɪn, ˈgab-]*adj.* 哥白林挂毯的;哥白林挂毯指巴黎郊外国家织布工厂所织的织锦毯. 此工厂自 1667 年路易十四(LouisXIV)的宰相柯尔贝尔(Colbert)收买染色业商哥白林家族的工厂作为宫廷家具制造厂以后,享誉全球.
Gobelin stitch 哥白林织法,织锦法(tapestrystitch).
[法语]



go-kart/微型赛车
图为英国查尔斯王子与其子威廉王子驾驶微型赛车的情形.

gob·let [gɔ́blit/gáb-][ˈgablɪt]*n.* **1** 高脚玻璃杯:具有高脚底座的玻璃杯. 与平底大玻璃杯(TUMBLER)有所区别. ✲**2**《诗》酒杯(drinking-cup). **3**《古》(常指具有杯脚与杯盖的)碗状无柄酒杯.

gob·lin [gɔ́blin/gáb-][ˈgablɪn]*n.* (危害人类的)丑妖怪,小妖精(mischievous and ugly demon).

go·by [góubi][ˈgobɪ]*n.* 虾虎:鲈形目虾虎科小型鱼类的通称. 腹鳍接合而成扁平圆盘状或吸盘状.

goat/山羊
图为分布于北美落基山脉或其附近山麓地带的白山羊,又名落基山山羊. 此种山羊成一小群生活,以苔类、草、灌木等植物为食. 擅长攀登岩石.



goblet/高脚玻璃杯



G. O. C. (-in-C.)《略》General Officer Commanding(-in-Chief)总指挥官.

:**god** [gɔd/gad][gad]*n.* **1**(众多神教中支配自然与人类命运的)神:—*the gods of the Greeks* 希腊诸神/*the god of fire* 火神伏尔甘(Vulcan)/*the god of love* = *the blind god* 爱神丘比特(Cupid)/*the god of war* 战神马尔斯(Mars)/*the god of wine* 酒神巴克斯(Bacchus).
2 [G-](基督教等一神教的)神,造物主,上帝(supreme being, creator and ruler of the universe):—*Almighty God* = *God Almighty* 全能的上帝/*God's truth* 绝对的真理.
3 神像,偶像(idol);被神化的人(adored or admired person);受尊崇的人:—*make a god of money* 拜金主义.
4[用于感叹、惊讶、祈使等句]:—*God bless me*[*my soul*]! 天哪! 哎呀! /*For God's sake*! 看在上帝面上. /*God damn you*! 该死.
5 [pl.]〖戏剧〗顶层楼座(gallery);戏院中顶层楼座的观众.
by God 誓必,一定,的确.
God knows (1)只有上帝知道,老天爷知道.(2)天晓得.
God willing 如果情况允许的话(if circumstances allow).
gód·hood *n.* 神性,神的地位.
gód·lìke *adj.* 如神的;庄严的.
gódchìld (*n.*)教子.
góddàughter (*n.*)教女.
gódfàther (*n.*)教父.
gód-fèaring (*adj.*)虔诚的,敬畏上帝的(sincerely religious).
gód-forsàken(*adj.*)(1)堕落罪恶的,被神遗弃的.(2)阴郁的,荒凉的(dismal).
gódmòther(*n.*)教母.
gódpàrent (*n.*)教父母,监护者.
gódsènd(*n.*)天赐之物,意外的好运.
gódsòn(*n.*)教子.
Gódspèed(*n.*)幸运,成功:—*wish*[*bid*]*a person Godspeed* 祝某人成功[一帆风顺].
God the Father, God the son, God the Holy Ghost(三位一体)集圣父、圣子、圣灵为一体的神.

·**god·dess** [gɔ́dis/gádis][ˈgadɪs]*n.* (pl. -es) **1**(多神教的)女神:—*the goddess of love*. 爱神维纳斯(Venus)/*the goddess of wisdom* 智慧女神密涅瓦(Minerva). **2** 绝世美女,受崇拜的女性(woman one adores).

go·det [góudei, goudét][ˈgode, goˈdɛt]*n.* 三角形布:缝在裙腰或手套指股间的布,穿戴时能较显宽松.

go·de·tia [gədíːʃə][goˈdiʃɪə]*n.* 高代花属植物:北美原产柳叶菜科高代花属(*Godetia*)耐寒性一年生草本植物的通称. 开杯状花朵.
[源于瑞士植物学家高代(C. H. *Godet*)之名]



goat's-beard/蒜叶婆罗门参
原产于欧洲、亚洲西部的菊科二年生草本植物.在风和日丽的清晨,长柄前端绽开黄花,花后附有类似蒲公英冠毛的种子.

God·frey of Bouil·lon [gɔ́dfri/gάd-][ˋgɑdfrı]:→BOUILLON².

god·head [gɔ́dhèd/gάd-][ˋgɑd,hɛd]*n.* 1 神性,神格(divine nature,deity).2 [the G-]神(God).

Go·di·va [gədáivə][gəˋdaıvə]戈黛娃:11 世纪英国麦西亚伯爵(earl of Mercia)利奥弗里克(Leofric)之妻.相传她丈夫曾与她打赌,只要敢在白天裸体骑马通过领地考文垂(Coventry),即免除人民的重税.因此戈黛娃命人民皆闭居家中,毅然裸体骑马过街,为民请命.

god·less [gɔ́dlis/gάd-][ˋgɑdlıs]*adj.* 1 不信有神存在的(without a god).2 不信神的(not recognizing God).3 不敬神的,邪恶的(impious,wicked).
gód·less·ness *n.*

god·ly [gɔ́dli/gάd-][ˋgɑdlı]*adj.* 虔诚的,敬神的(religious, pious,devout). **gód·li·ness** *n.*

go·down [goudáun][goˋdaun]*n.* (印度、东亚等地的)仓库(warehouse).
[源于拉丁语 *godong*(仓库)]



God·win Aus·ten [gɔ́dwin ɔ́:stin/ gάd-][ˋgɑdwın ˋɔstın]:→K 2.

god·wit [gɔ́dwit/gάd-][ˋgɑdwıt]*n.* 黑尾鹬;黑尾鹬属(*Limosa*)中型涉水禽的通称.类似麻鹬(curlew),长有小型微翘的喙.

Goeb·bels [gə́:bəlz][ˋgɝbəlz] **Paul Josef**～戈培尔(1897～1945):德国政治家,纳粹主义宣传者.

goes [gouz][goz]*v.* go¹ 的第三人称单数现在时.——*n.* go¹ 的复数形式.

Goe·the [gə́:tə][ˋgɝtə] **Johann Wolfgang von**～歌德(1749～1832):德国诗人、小说家、剧作家.魏玛(Weimar)公国的宫廷官员和枢密顾问官.最著名的作品有《浮士德》(*Faust*)、《少年维特的烦恼》(*The Sorrows of Young Werther*)、《威廉·迈斯特》(*Wilhelm Meister*)等,除此还有许多抒情诗与剧本.✽

gof·fer, goph·er, gauf·fer [gɔ́fə, góu-/gɔ́:fər, góu-][ˋgɑfɚ,ˋgo-]*vt.* (用熨斗)作绉褶,加绉褶(make wavy, flute, crimp).——*n.* 1 压绉褶的熨斗.2 (于无边女帽上加)垂饰花边(frilled edging).
[源于法语 *gaufrer*(←*gaufre* 蜂巢,鸡蛋饼),"定型,加绉褶"之意]

Gog and Ma·gog [gɔ́g ən méigɔg/gάg ən méigɑg][gɑg ənˋmegɑg]歌革和玛各.1《旧约全书》中的国名.
2 受撒旦(Satan)诱惑而违抗众神的地上列国人民(〖圣〗《启示录》20:8).
3 中世纪的传说,住在高加索山的居民与亚历山大大帝(Alexanler the Great)作对.
4 伦敦市政厅内的两座巨人像.于亨利五世(Henry V)时雕成,1666 年、1940 年遭破坏,又在 1953 年重修,根据卡克斯顿(Caxton)最新说法,这两位巨人是罗马时代居住在大不列颠巨人族中仅存的巨人.又有一说:他们分别是巨人族的族长歌革玛各(Gogmagog)和罗马入侵者康林纽斯(Corineus).

gog·gle [gɔ́gl/gάgl][ˋgɑgl]*vi.* 1 瞪眼,睁视(look with wide-open eyes).2 (眼睛)滴溜溜地转(be rolled, project).——*vt.* 转动(眼睛)(turn sideways or from side to side).——*adj.* 瞪眼的,转动眼睛的(protuberant, rolling).——*n.* 1 眼睛睁视.2 [pl.](遮光与防尘埃的有色)护目镜,遮灰眼镜.3 [pl.]《俗》圆形镜片的眼镜(round-lensed spectacles).
góggle-bòx (*n.*)《英俗》电视机.
góggle-èyed(*adj.*)(因惊讶而)眼睛凸出的,睁视的.

Gog·ma·gog [gɔgméigɔg/gɑgméigɑg][gɑgˋmegɑg]:→GOG AND MAGOG 4.

Go·gol [góugəl][ˋgogəl] **Nikoly Vasilyevich**～果戈理(1809～1852):俄国小说家、剧作家.以大胆的写实手法批评社会百态,揭露丑陋于诙谐之中,为俄国写实主义的创始者,亦为俄国的文学奠定基础.著有《死魂灵》(*Dead Souls*)等.

Goi·del [gɔ́idəl][ˋgɔıdl]戈伊德尔族:爱尔兰与苏格兰高地的凯尔特系居民.
Goi·del·ic [gɔidélik][gɔıˋdɛlık]*adj.* 戈伊德尔族的.——*n.* 戈伊德尔族语.

go·ing [góuiŋ][ˋgoıŋ]*n.* 1 离去[离开].2 出发.3 (道路、行走等的)路面状况(condition of the ground).4 前进,步行(progress).
——*adj.* 1 (机械等)进行中的,运转中的(in or into action).2 现有的,可得到的(existing, to be had).3 现行的(currently valid).4 营业中的.
going on for(年龄、时间等)接近,逼近(approaching).
in going order(机械等)可运转的,在正常状态的(in condition for working properly).
going concern 在营业中的商店[公司](business in actual operation).
gòings-ón(*n.*)(通常指令人讨厌的)行为,举止(behavior).

Goethe/歌德
图为德国画家蒂施拜恩(Johann Heinrich Wilhelm Tischbein)所绘的坎帕尼亚的歌德像(*Goethe in the Campagna*,1786～1787)(法兰克福斯达德尔美术馆藏).1786 年起,歌德为寻求新的启示而旅居意大利,此行是使他成为诗人的转折点.



1

goi·tre, -ter [gɔ́itə/-tər][ˋgɔɪtɚ]*n.*〖医〗甲状腺肿:因缺碘等原因而引起的甲状腺肿胀的病症,在颈部有明显的肿瘤.

gói·t(e)red, gói·trous *adj.*

Gol·con·da [gɔlkɔ́ndə/gɑlkɑ́ndə][gɑlˋkɑndə] **1** 戈尔康达:印度南部的古都,海得拉巴(Hyderabad)的旧称,以钻石加工而闻名. **2** [作普通名词用]无限富源,宝藏(mine of wealth).

:**gold** [gould][gold]*n.* **1**〖化〗金:是最富延展性的软金属,不易为强酸所侵蚀,但可溶解于王水(aqua regia). 黄金是世界经济的基本通货,且是国际货币价值的衡量标准. 元素符号 Au,原子序数 79,原子量 196.967. ——*All is not gold that glitters.*《谚》灿烂发光的未必是金子. ✽
2 金币:——*in gold* 用金币. **3** 大量金钱,财富(money in large sums, wealth):——*He is greedy of gold.* 他非常贪财. **4** 镀金,金箔. **5** 金色,金黄色:——*the autumn leaves of red and gold* 红色与金黄色的秋叶. **6** 金碧辉煌[华丽,贵重]的东西:——*a heart*[*voice*]*of gold* 善良[甜美]的心[声音].
——*adj.* **1** 金制的,金的:——*a gold watch* 金表. **2** 金色的. **3** (货币)金本位制度的:——*the gold standard* 金本位制度. **4** (花边等)镶有金丝线.

gold amalgam 金汞合金:金与汞的可塑性合金. **góld-bèater**(*n.*)金箔匠. **gold-beater's skin** 金箔匠制金箔时用的金薄皮,也可用来敷裹伤口. **gold brick**《俗》假货,赝品(thing with only a surface appearance of value). **góld-dìgger**(*n.*) (1)掘金者,淘金者. (2)《俗》以色为饵骗取男人钱财的女人. **góld-dùst**(*n.*)沙金. **góld-fìeld**(*n.*)采金区,金矿区. **góld-fìnch**(*n.*)红头金翅雀(*Carduelis carduelis*):翅有黄色斑点的鸣鸟. **góldfìsh**(*n.*)金鱼(*Carrasius auratus*):属鲤科,饲养供观赏用的鱼,原产于中国. **gold foil**(稍厚的)金箔. **gold leaf**(比 gold foil 薄的)金箔. **góld-mìne**(*n.*) (1)金矿,金山. (2)大富源,宝库(source of wealth). **góld-plàte**(*vt.*)镀以金. **gold plate** 用黄金制成的器皿. **góld-rùsh**(*n.*)涌向新采金地的人潮. **góld-smìth**(*n.*)金匠. **gold standard**[加冠词 the]金本位制度. **Gold Stick**(英)(典礼仪式中禁卫骑兵团长或仪仗兵队长所持的)金色棒;持金色棒者.

[与古英语同形,源于古日耳曼语,更可溯至古印欧语,原意为"黄色之物"]

gold/金

1 金的成分大多为自然金,存在于石英的岩脉中,或混存于铜矿与铅矿中. 金的开采是从金矿中采下矿石,然后送到工厂经过分离、浓缩、精炼等工序,制成规定大小的金锭.

2 金因极富于延展性,故可打击成极薄的金箔,而能镶嵌于各种物品的表面,常和铜、银等金属制成合金,可作首饰、工艺品等. 图为8～9世纪的"凯尔斯书"(Book of Kells,爱尔兰修道院所绘的手抄本),就是以金箔装饰的.

3 银行经办员点收缴库金块的情景. 金是世界经济的基本通货,是国际货币价值的衡量标准,有维系世界货币流通的功能.


4 人头形花瓶的一部分,此为哥伦布登陆美洲以前,土著所制的黄金器物. 金具有优越的可锻性,能制成各种工艺品.



2



3



4

Gold Coast：→GHANA.

·**gold·en** [góuldən][goldn]*adj*. **1** 金色的，金色灿烂的(colored or shining like gold)：——*golden hair* 金发. **2** 金制的，金的(made or consisting of gold). ►一般用 gold 表示此意. **3** 含金的，产金的(yielding gold). **4** 贵重的(precious)；优越的(excellent)；重要的(important)：——*a golden remedy* 灵丹妙药. **5** 全盛的，兴隆的(flourishing).

golden age[加冠词the](1)〖希腊·罗马神话〗黄金时代：指国家富强，社会文明发达，人民安居乐业的时代.(2)(文学、艺术等)最兴盛的时代，全盛时代(most flourishing period).

Golden Bull[加冠词 the]黄金文书：中世纪时用金箔制作的重要文书. 尤指 1356 年，神圣罗马帝国皇帝查理四世(Charles Ⅳ)为规定德意志帝侯选举(Electoral prince)的优先权而颁布的诏书.

golden chain 金链花(laburnum). **golden eagle** 金雕：产于北半球，头与颈部有金黄色羽毛的大型鸟类.

golden eye 白颊凫(*Bucephala clangula*)：属凫科，羽毛金黄色. 雄凫有黑白相间的羽毛.

Golden Fleece[加冠词 the]〖希腊传说〗金羊毛：背负佛里克索斯(Phrixus)到科尔基斯(Colchis)的雄金羊，其身上长的毛. 由科尔基斯王阿意狄斯(Aeëtes)负责保管在圣林中，并有巨龙看守. 伊阿宋(Jason)籍公主美狄亚(Medea)的帮助而拿到金羊毛. **Golden Gate**[加冠词 the]金门湾，金门海峡：旧金山湾入口处的海峡. **golden handshake**(强制某人退职或解雇职员时所发给的)退职金. **Golden Horde**[加冠词 the]金帐汗国：13 世纪成吉思汗(Genghis Khan)之孙拔都(Batu Khan)率军侵略东欧，于 1486 年统辖东欧及中亚大部分地区，设置鞑靼(Tatar)军团，此语译自鞑靼语，源自拔都鲜艳夺目的帐幕.

Golden Horn[加冠词 the]金角湾：在土耳其东部博斯普鲁斯海峡中的细长海湾. **golden jubilee** 50 周年纪念日. **Golden Legend**[加冠词 the]《金圣人传》：13 世纪热那亚的雅各布大主教(Jacobus de Voragine)所编纂的圣人传记. **golden mean**[加冠词 the]中庸之道. **golden number**[加冠词 the]黄金数：公历年数加 1 除以 19 所得之余数，用于推算复活节的日期.

golden oak(美)(1)美国面槠(*Quercus chrysolepis*)：槲属的树木. 嫩枝与叶下有金黄色的毛.(2)制(家具)的淡色槲树. **golden perch** 金鲈(callop, yellowbelly)：澳大利亚产的食用淡水鱼. **golden rain** 烟火形成的金色火花. **golden rectangle** 黄金长方形：长的一边与短的一边之比等于金块[砖]比例的长方形. **gólden-ròd**(*n.*)一枝黄花：菊科一枝黄花属(*Solidago*)植物的通称，尤指 *S. virgaurea*. 茎细而长开黄色穗状花. ✽**golden rose**：→ROSE. **golden rule**[加冠词 the]金科玉律(登山宝训)：基督在山上垂训的一节，内容如下：希望别人怎样待自己，自己也要怎样待别人(Do to others as you would be done by.)(〖圣〗《马太福音》7：12).

golden section[加冠词 the]黄金分割：把一线段分割成两段，其中一部分对于全部的比等于其余一部分对于这部分的比.✽

golden spur[加冠词 the]黄金刺马钉：罗马教皇颁予的圣西尔维斯特勋位(the order of St. Sylvester).

Golden state《美》加利福尼亚州(California).

golden syrup《英》加工精制的糖浆.

golden wedding 金婚纪念：结婚 50 周年纪念.

Order of the Golden Fleece[加冠词 the]金羊毛勋章：1492 年勃艮第(Burgundy)公爵和腓力六世(PhilipⅣ)所制定的骑士勋章.



golden-rod/一枝黄花

广布于欧亚大陆的多年生植物，高约 30～60 厘米，在中国用于治肾脏病、膀胱病等.

gold·i·locks [góuldilɔ̀ks/-lɑ̀ks][ˋgoldɪˏlɑks]*n.* 1 金发的人(one who has golden hair). 2 开金色花朵的各种植物. 尤指毛茛属(*Ranunculus*)的黄花毛茛(*R. auricomus*).

Gol·do·ni [gɔldóuni/goul-][golˋdonɪ]**Carlo**～ 哥尔多尼(1707～1793):意大利的喜剧作家.

Gold·smith [góuldsmiθ][ˋgoldˏsmɪθ]**Oliver**～ 哥尔德斯密斯(1728～1774):爱尔兰裔的英国作家,著有小说《威克菲尔德的牧师》(*The Vicar of Wakefield*)、喜剧《能屈能伸》(*She Stoops to Conquer*)等书.

golf [gɔlf/gɑlf,gɔːlf][gɑlf,gɔlf]*n.* 高尔夫球.
——*vi.* 打高尔夫球.

gólf·er *n.* 1 高尔夫球员. 2 卡迪根式毛线上衣(cardigan).
golf club 高尔夫球俱乐部. (1)高尔夫球竞赛团体. (2)高尔夫球的球棍.
golf course[**links**]高尔夫球场,高尔夫赛球区.[源于15世纪的苏格兰语,语源不详]

gol·gi ap·pa·ra·tus [gɔ́ldʒi/gɔ́ːl-][ˋgɔldʒɪ]〖生物〗戈尔吉体:分布于靠近中心体的区域,或分散在整个的细胞中.由平行排列的扁平囊组成,与植物细胞壁的纤维素分泌机能有关(→图 CELL).
[源于意大利解剖学家、病理学家戈尔吉(Camillo *Golgi*,1844～1926)之名]

Gol·go·tha [gɔ́lgəθə/gɑ́l-][ˋgɑlgəθə]1 各各他:耶路撒冷郊外的小丘,耶稣被钉在十字架的地方(〖圣〗《马可福音》15:20). 2 [作普通名词用]坟地,墓地(burial place,cemetery).
[源于希伯来语 *gulgōleth*(头盖骨)]

Go·li·ath [gəláiəθ][gəˋlaɪəθ]歌利亚:非洲土人的巨人.相传被大卫(David)杀死(〖圣〗《撒母耳记》上 17),又一说是被伯利恒的埃尔赫南(Elhanan)所杀(〖圣〗《撒母耳记》下 21:19).
Goliath crane(吊重物的)大型起重机(→图 CRANE).

gol·li·wog [gɔ́liwɔ̀g/gɑ́liwɑ̀g][ˋgɑlɪˏwɑg]*n.* 黑脸卷发的怪异玩偶.

gol·ly [gɔ́li/gɑ́li][ˋgɑlɪ]*int.* 天哪,哎呀,啊(by God)表示惊奇、高兴等的声音.

go·losh [gəlɔ́ʃ/-lɑ́ʃ][gəˋlɑʃ]*n.*《英》:→GALOSH.

go·lup·tious [gəlʌ́pʃəs][gəˋlʌpʃəs]*adj.*《戏谑》好吃的,可口的(luscious),愉快的(delightful).

G. O. M. 《略》Grand Old Man ▶ 指英国政治家格拉德斯通(Gladstone).

gom·been [gɔmbíːn/gʌm-][gʌmˋbin]*n.*《爱尔兰》高利,高利贷(usury).
gombéen-màn[**-wòman**](*n.*)放高利贷者(money-lender).

Go·mor·rah [gəmɔ́rə/-mɔ́ːrə,-mɑ́rə][gəˋmɔrə,-ˋmɑrə]1 蛾摩拉:古代巴勒斯坦的城市,因其居民信仰不虔诚而与其邻市所多玛(Sodom)同被神毁灭(〖圣〗《创世记》18,19). 2 [作普通名词用]罪恶之城(wicked town).


go·nad [góunæd][ˋgɑnæd]*n.*〖生物〗性腺,生殖腺:为男性的睾丸和女性的卵巢,具激发第二性征功能的内分泌腺.
go·na·di·al [gənéidiəl][gəˋnedɪəl],
go·nad·ic [-nǽdik][-ˋnædɪk] *adj.*

Gon·court [gɔːŋkúə/-kúər][gɔŋˋkur]**Edmond Huot de**～(1822～1896),**Jules Huot de**～(1830～1870)龚古尔兄弟:同为法国的文艺评论家.曾合著小说与戏剧,两人合作无间如出一手,死后为纪念他们,以其遗产设置了龚古尔文学奖(Prix Goncourt),每年颁发给年度最佳小说创作者.

Gond [gɔnd/gɑnd][gɑnd]*n.* 1 (1)[the Gonds]冈德族:印度中部达罗毗荼(Dravidian)系的民族. (2)冈德族人,冈德人. 2(亦作 **Gondi**)冈德语.
——*adj.* 冈德人[语]的.

gon·do·la [gɔ́ndələ/gɑ́n-][ˋgɑndələ]*n.* 1 意大利威尼斯运河用的平底轻舟.中央有船室,前后细尖往上翘曲,船夫站在船尾用单桨划船. ✲ 2 飞船上用来载运乘客的吊篮. 3《美》侧板偏低的铁路无盖货车、无盖车厢.
gon·do·lier[gɔ̀ndəlíə/gɑ̀ndəlíər][ˏgɑndəˋlɪr]*n.*(意大利威尼斯的)平底轻舟的船夫.

Gond·wa·na [gɔndwɑ́ːnə/gɑnd-] [gɑndˋwɑnə]



golden section/**黄金分割**
如图,作 AB 线,设定点 O,使 OA 垂直于 AB,并取 $OA=\frac{1}{2}AB$. 以 O 为圆心、OA 为半径作圆,取圆与 OB 交点 C,而后在 AB 线上取一点 P,使 $BP=BC$. 此 P 乃是 AB 线的黄金分割点.

〖史〗冈德族的领土(land of the Gonds).
Gondwana system〖地质〗冈瓦纳系:印度恒河以南的广大岩层,为"大陆漂移说"的地质学资料.

Gond·wa·na·land [gɔndwɑ́ːnəlæ̀nd/gɑnd-][gɑndˋwɑnəˏlænd]〖地质〗冈瓦纳大陆:直至古生代(the Palaeozoic period)末期尚存在于南半球的古大陆名称,包括现在的非洲、南亚印度、大洋洲澳大利亚、南美洲等地.

gone [gɔn/gɔːn,gɑn][gɔn,gɑn]*n.* go[1] 的过去分词.

gon·er [gɔ́nə/gɔ́ːnər,gɑ́n-][ˋgɔnɚ,ˋgɑn-]*n.*《俗》死者,落魄的人(one who is dead or undone);无药可救的事物,没指望的事物(something doomed or ended).

gon·fa·lon [gɔ́nfələn/gɑ́n-][ˋgɑnfələn]*n.*(旗尾有2～3叉)横竿悬吊的旌旗. ▶ 尤指中世纪意大利城市国家所用的旗子.

gondola/**平底轻舟**
图为航行于威尼斯运河上的平底轻舟.此种船始用于11世纪,船身自1562年以来统一为黑色.

gon·fa·lon·ier[gɔ̀nfələníə/gɑ̀nfələníər][ˏgɑnfələˋnɪr]*n.* 1 旌旗手(standard-bearer). 2〖史〗(意大利城市共和国的)行政长官(chief magistrate).

gong [gɔŋ/gɔːŋ,gɑŋ][gɔŋ,gɑŋ] 1 铜锣:金属制的盆形打击乐器.除作为通知用膳等信号外,也用于管弦乐演奏. 2(传唤用的)皿形钟(saucer-shaped bell). 3《军俗》勋章,奖章(medal). ——*vt.*(交通警察)敲锣命驾驶者停车.[源于马来语,原为拟声语]

gon·go·rism [gɔ́ŋgərizəm/gɑ́ŋ-][ˋgɑŋgəˏrɪzəm]*n.* 贡戈拉文体:西班牙诗人贡戈拉(Don Luis de Gongora y Argote,1561～1627)所提倡,注重咬文嚼字并讲求语词修饰的文体,与英国的尤弗伊斯(EUPHUISM)属同一类文体.


go·ni·om·e·ter [gòuniɔ́mitə/-ɑ́mitər][ˏgonɪˋɑmɪtɚ]*n.* 1 测角仪:测量结晶等固体角度的仪器. 2 测向器:测定无线电电波方位的装置.

gon·o·coc·cus [gɔ̀nəkɔ́kəs/gɑ̀nəkɑ́k-][ˏgɑnəˋkɑkəs]*n.*(pl. **-cocci**[-kɔ́kai/-kɑ́k-][-ˋkɑkaɪ])淋病(双)球菌(micro-organism causing gonorrhoea).

gon·or·rh(o)e·a [gɔ̀nəríːə/gɑ̀n-][ˏgɑnəˋrɪə]*n.*〖医〗淋病:即淋性尿道炎或白浊.由淋病(双)球菌通过性交传染的泌尿器官疾病,有尿道口疼痛、红肿、流脓等症状.
gòn·or·rhóe·al,**-rhé·al** *adj.*

:good [gud][gʊd]*adj.*(**better**;**best**),*n.*——*adj.*
1 美好的,品质优良的,令人满意的(having the right qualities,satisfactory):——*good soil* 肥沃的土地/*His wife is of good family.* 他的妻子出身好家庭.
2 方便的,适宜的(expedient):——*This water is good to drink.* 此水适于饮用.
3 善良的,有德行的(morally excellent, virtuous):——*lead a good life* 过着有德行的生活.
4 亲切的,仁慈的:——*a good deed* 亲切的行为.
5(尤指孩子)守规矩的,听话的(well-behaved):——*Be a good boy.* 做个守规矩的孩子.
6 快乐的,愉快的(agreeable):——*have a good time at the party* 度过一个愉快的舞会.
7 对(健康)有利的,有益的(wholesome):——*Exercise is good for the health.* 运动对健康有益.
8 能胜任的(suitable);有能力的(efficient):——*a man good for the position* 称职的人 /*a good teacher*





有能力的老师.

9 可靠的,安全的(reliable,safe):——*good debts* 确实能收回的借款.

10 妥当的,有效的(valid,sound).

11 颇,相当的(considerable);充分的(not less than):——*give a person a good beating* 给某人重重一拳/*a good three miles from the station* 距离车站足足有 3 英里.

12[用于招呼、寒暄等]高贵良善的(▶ 常带有客气、讥讽等意味):——*How is your good lady?* 尊夫人好吗?/*My good friend [man]!* 我的好友!

as good as 实际上,几乎是(practically, almost):——*be as good as dead* 和死了一样.

good for(1)有益于….(2)对…有效,奏效.(3)可支付[承兑](in condition to undertake or pay).(4)(票据等)列出可支付的款数.

Good for you!《口语》好极了! 真了不起!

Good on you!《澳口语·新西兰口语》好极了! 真了不起! ▶ on 表加强语气.

have a good mind 渴望…(be much inclined to).

have a good time 过得很愉快(enjoy oneself).

make good:→MAKE.

say a good word for 推荐,推举(commend);辩护(defend).

——*n.* **1** 利益(profit);好处(advantage);有益的事[物];幸福(well-being):——*for the common good* 为了公众利益. **2** 好事[物];希望的结果[目的](desirable end or object):——*come to good* 有好结果. **3** 善,美德:——*truth, good and beauty* 真、善、美. **4**[加冠词 the][集合名词]善人,有德行的人(virtuous persons).

be any good 有益处(be of any use).

be no good 无益处:——*It is no good waiting here.* 在此等待是无益的.

be some good 多少有些帮助.

come to no good 结果失败(yield no good result).

do good(1)亲切地对待…(show kindness)〈*to*〉.(2)对…有益,有用处(benefit)〈*to*〉.

for good and all 永久地(finally).

to the good 作为盈利,作为盈余(←→*to the bad*).

up to no good 专想胡闹(bent on mischief).

góod-ish *adj.* **1** 尚好的. **2**(数量)相当多的.

good afternoon 午安;再会(午后的寒暄用语).

good breeding 彬彬有礼(correct or courteous manners).

good day 日安;再会(午间的寒暄用语).

good fellow 好交际的人,气味相投的伙伴(sociable person, agreeable company).

góod-fèllowship (*n.*)爱交际,亲睦.

góod-for-nòthing (*adj*) 无用的(worthless useless).——(*n.*)无用之人.

Good Friday:→FRIDAY.

goose/雁,鹅

如图,雁颈长、翼长,足、尾短,脚有 4 趾.喜群居,尤爱组成 V 字形队伍作长距离的飞行,而成为人所皆知的通性,其中加拿大雁体型大,重量可达 6 千克.埃及雁则多分布于热带非洲,有的学者将其列入野鸭类.红胸雁为雁类的美丽品种之一,故颇受爱鸟者的喜欢.雪雁繁殖于加拿大及北美.中国雁则为野生雁类中最大的一种.

good humour 愉快的心情,好脾气(cheerful mood or disposition).

góod-hùmoured (*adj.*)高兴的,可亲的.

góod-hùmouredly (*adv.*)高兴地,可亲地.

góod-lóoking(*adj.*)漂亮的,美貌的(handsome).

good looks 标致,美貌(personal beauty).

good luck 幸运,良机(being fortunate, happy chance).

góodman (*n.*)《英》《古》家长(head of household);丈夫(husband);父亲(father).

good morning 早安;日安;再会(上午会面时的寒暄用语).

good nature 和蔼,亲切(kindly disposition).

good night 再会;晚安(夜晚分别时或就寝时的寒暄用语).

good people [加冠词 the]小仙子们(faries).

good sense 正确的见识及判断力(practical wisdom).

good temper 愉快.

góod-tèmpered (*adj.*)愉快的,好脾气的.

góod-tèmperedly (*adv.*)愉快地,好脾气地.

góodwìfe (*n.*)《苏格兰》女主人,主妇(mistress of a house, etc.).

good will 好意,善意(virtuous intent).

:**good-by(e)** [gùdbáɪ][ˌgudˋbaɪ] *int.*, *n* (pl. **-by(e)s**) ——*int.* 再会,祝一路平安(离别用语).——*n.* 告别(用语):——*say a person good-bye* 向某人告别.

[*God be with you* (*or ye*)! 的缩写. *God* 转变成 *good* 系从 *good night* 等的类推而来]

good·ly [gúdli][ˋgudlɪ] *adj.* **1** 美丽的,漂亮的(comely, handsome). **2** 颇多的,相当大的(of considerable size). **3** 上等的,优良的(of good quality).

góod·li·ness *n.*

·**good-na·tured** [gúdnèitʃəd/-tʃərd][ˋgudˌnetʃɚd] *adj.* 和蔼的,温和的,亲切的(kindly, willing to please). **góod-nà·tured·ly** *adv.*

·**good·ness** [gúdnis][ˋgudnɪs] *n.* **1** 善良,美德(virtue). **2** 卓越,优秀(excellence). **3** 亲切(kindness);宽容(generosity);慈悲:——*the goodness of heart* 心地善良. **4** 优点(what is good in a thing);精髓,精华(essence);长处(strength):——*meat with the goodness boiled out* 将养分煮出的肉.

5 [用于感叹句等]God 的代用语:——*Thank goodness!* 谢天谢地! /*for goodness' sake* 看在老天爷的份上,务请,千万.

Goodness gracious [***me***]! 啊呀! 天啊!

Goodness knows (1)天晓得,无人知晓(God knows).(2)上天作证,确实.

·**goods** [gudz][gudz] *n.* [pl.] **1** 商品,货品(merchandise, wares):——*leather goods* 皮货. **2** 财产,动产;商品(merchandise). **3**《英》(铁路等的)货物(←→*passengers*):——*by goods* 以货运火车/*a goods station* 货运站/*a goods train* 货运火车. **4**《美》布料,纺织品.

goods engine《英》拖货车用的火车头.

good·will [gùdwíl][ˌgudˋwɪl] *n.* **1** 好意,善意,亲切,亲善,友好(kindly feeling towards a person). **2** 欣然同意,诚恳热心(cheerful acquiescence heartiness). **3**〖商〗(店的)信誉,主顾(established custom of business).

Good·win Sands [gúdwin][ˋgudwɪn]古德温暗沙:位于苏格兰东南部,多佛尔(Dover)海峡北入口处的暗沙.

Good·wood [gúdwud][ˋgudwud]英国西萨塞克斯(West Sussex)郡古德伍德公园(Goodwood Park)附近举行的赛马大会.

good·y[1] [gúdi][ˋgudɪ] *n.*《古》(通常指身份卑微、已婚的)老妇,地位低下的老妇人(woman in humble life). ▶ 同 Goody Blake 一样加于姓的前面.

[*goodwife*(主妇)的变形]

good·y[2] [gúdi][ˋgudɪ] *n.* 好吃的食物(something good to eat),(尤指)糖果,甜饼(sweet).

good·y[3] [gúdi][ˋgudɪ], **good·y-good·y** [gúdigùdi][ˋgudɪˌgudɪ] *adj.*, 伪善的,假道学的(ostentatiously virtuous);(善良却)懦弱的,脆弱的(good in a weak or sentimental way).

——*n.* 假道学者,伪善者;懦弱的老好人.

——*int.* 好高兴啊,好棒! (尤指孩子欢喜时用语).

Good·year [gúdjiə][ˋgudjɪr] **Charles** ～ 古德伊尔(1800～1860):美国发明家,发明橡胶硫化处理法.

goof [guːf][guf] *n.*《俗》**1** 愚笨的人,呆子(silly or stupid person). **2** 失败,失误(mistake).

——*vi.* 犯错(blunder).

——*vt.* 搞坏,弄糟(bungle).

góof·y *adj.*

goo·gly [gúːgli][ˋguglɪ] *n.*〖板球〗外曲线球(变向曲线球的一种,投手以内曲线球投法,球弹起变向成外曲线球).

goon [guːn][gun] *n.*《俗》**1** 笨蛋,呆子(dull or stupid person). **2**(在劳资纠纷时所雇用的)暴力分子. **3**(第二次世界大战时)德国集中营的卫兵.

goos·an·der [guːsǽndə/-dər][guˋsændɚ] *n.* 秋沙鸭(*Mergus merganser*):鸭科的水鸟,长有尖喙,雄鸟头部与背部为光泽的墨绿色,腹部为白色.

·**goose** [guːs][gus] *n.* (pl. **geese**,(于 3) **gooses**) **1** 雁,鹅;鸭科雁亚科的水鸟.——*All his geese are swans.*《谚》他总是言过其实. ✲**2** 雌[雁]鹅. **3**(食用的)鹅[雁]肉. **4** 傻瓜,蠢蛋. **5**(裁缝用的)鹅颈式熨斗.

kill the goose that lays the golden eggs 杀鸡取卵.

goose barnacle:→BARNACLE[2].

góose-dòwn vest (*n.*)羽毛背心:寒冷地带用的背心,以尼龙衣料制成,内装水鸟的羽毛.轻盈暖和且携带方便.

goose egg (*n.*) (1)零分.(2)头上因碰撞而起的肿瘤.

góose-flèsh (*n.*)(因寒冷、恐怖等而产生的)鸡皮疙瘩.

góose-fòot (*n.*)(pl. **-foots**)藜;藜属(*Chenopodium*)植物的通称,叶的形状似鹅掌.

góose-gràss (*n.*)(1)羽叶委陵菜(*Potentilla anserina*)(silverweed).(2)猪殃殃(cleavers).

góose-nèck(*n.*)曲如鹅颈的管[器具],雁颈.

góose-stèp (*n.*)(军队阅兵行进时)抬腿不弯膝盖的正步走法.——(*vi*)正步行进.

goose·ber·ry [gúzbəri;美 + gúːsbèri][ˋguzbɛrɪ,ˋgusˌbɛrɪ] *n.* 醋栗;虎耳草科醋栗属(*Ribes*)有刺灌木的通称.果实可食用.

play gooseberry 做(情侣中间的)电灯泡(be an unwanted companion for a pair of lovers).



gorse/**荆豆**
豆科常绿灌木,原产于西欧,生长在阳光充足的土地上,枝有刺,开似金雀花般的黄色花朵.

Goos·sens [gú:sənz][`gusn̩z] **Leon Jean**～古森斯(1897～1988):英国的双簧管演奏家.

go·pher[1] [góufə/-fər][`gofɚ]*n.* **1** 穴居动物,颊囊地鼠,黄鼠:北美产的颊袋地鼠科(*Geomyidae*)的啮齿类动物的通称. 喜掘地穴居. ✽
2 穴居沙龟:美国南部产的陆龟属(*Gopherus*)的陆生龟的通称.草食性,喜掘深穴,居于干燥沙地. ✽
3 囊蛇:美国中西部的囊蛇属(*Pituophis*)的蛇.喜掘深穴,居于洞中,可分为 10 个亚种. ✽
4 地松鼠:美国产的松鼠科地松鼠属(*Citellus*)的小型地面松鼠的通称. ✽
——*vi.*《美》〖采矿〗无计划地掘矿(dig small or haphazard holes).
Gopher State 黄鼠州:美国明尼苏达州的别称.


go·pher[2] [góufə/-fər][`gofɚ]*n.* 建造挪亚方舟时所用的木材(〖圣〗《创世记》6:14). ▶ 可能是山槐树的一种.

go·pher[3] [góufə/-fər][`gofɚ]*v.*,*n.*:→GOFFER.

go·ral [gɔ́:rəl][`gorəl]*n.* 斑羚(*Naemorhedus goral*)(Indian antelope). ✽

gor·bel·ly [gɔ́:bèli][`gɔr,bɛlɪ]*n.* (pl. **-lies**) **1** 大腹便便者. **2** 突出的大肚皮.

Gor·di·an [gɔ́:diən/gɔ́r-][`gɔrdɪən]*adj.* 传说中弗利吉亚(Phrygia)国王戈尔迪乌斯的(of Gordius).
cut the Gordian knot 以快刀斩乱麻[强硬]的手段解决难题(solve a problem by force or evasion).
Gordian knot[加冠词 the](1)戈尔迪乌斯的难结:弗利吉亚国王戈尔迪乌斯所打的复杂难解的结,能解者,按神谕,能入主亚洲者才能解开.亚历山大(Alexander)大帝屡解不开,终以剑把它斩开.(2)难题,难事(difficult problem or task).



gopher[1]/**穴居动物**
图为性喜掘地穴居的动物.图 1 为囊蛇,图 2 为穴居沙龟,图 3 为颊囊地鼠,图 4 为地松鼠.

Gor·don [gɔ́:dən/gɔ́r-][ˋgɔrdn] **Charles George**～戈登(1833～1885)：英国将军．通称中国的戈登(Chinese Gordon)．1852年加入皇家工兵部队，1860年去中国，曾帮助清朝政府镇压太平天国起义(1863～1864)．后来于1877～1880年担任苏丹总督时，废止苏丹的买卖奴隶的陋习．1884年奉英政府之命前往救出在苏丹的埃及守备军时，被困于喀土穆(Khartoum)，在援军到达前两天被杀．

gore[1] [gɔ:/gɔr][gɔr] *n.* 流出的血，凝血，血块(blood shed and thickened or clotted).

gor·y[gɔ́:ri][ˋgɔrɪ] *adj.*

gór·i·ly *adv.*

gore[2] [gɔ:/gɔr][gɔr] *n.* **1** 半椭圆形的布片或裆布；为使衣服宽度加大或加型而加缝的三角形布. **2**(气球、雨伞、圆顶层等的)三角形[弓形]部分. **3**《美》三角地带(wedge-shaped strip of land). —— *vt.* 切成三角形，加缝裙子的内裆.

gore[3] [gɔ:/gɔr][gɔr] *vt.* (动物)用角[牙]刺(pierce with the horn or tusk).

gorge [gɔ:dʒ/gɔrdʒ][gɔrdʒ] *n.* **1**《修辞》咽喉(internal throat). **2** 咽下之物，胃中之物(contents of the stomach). **3** 狼吞虎咽，暴饮暴食(surfeit). **4**〖建〗棱堡或外堡等的狭道部分(neck of a bastion or other outwork)；(要塞等的)背面出入口(rear entrance). **5**(常指有水流的)峡谷(narrow opening between hills). ✲**6** 垂钓用形似鱼饵的钓钩. *one's gorge rises at* 见了…就作呕，厌烦(one is sickened or disgusted by).
—— *vi.* 狼吞虎咽；贪食(feed greedily).
—— *vt.* **1** 饱食，塞饱(satiate, glut)；狼吞虎咽(swallow, devour greedily). **2** 塞满，填满，装满(fill full, choke up).

górge·a·ble *adj.* **górg·ed·ly** *adv.*

górg·er *n.*

gorge/峡谷　由石灰岩所构成的英格兰门迪普(Mendip)丘陵上，有由昔日的河川侵蚀而成的切德(Cheddor)峡谷，该河川于石灰岩层中形成地下水路，流了一段之后，重现于地面上.



goral/斑羚
斑羚群居于喜马拉雅山到西伯利亚东部一带. 体长90～130厘米，身高60～70厘米. 脚与背脊中央有黑线，颈下长有白斑.



gor·geous [gɔ́:dʒəs/gɔ́r-][ˋgɔrdʒəs] *adj.* **1** 华丽的，豪华的，壮丽的(magnificent). **2**《口语》极好的，绝妙的(very pleasant, splendid)：—— *have a gorgeous time* 过得极为愉快.

gór·geous·ly *adv.*

gór·geous·ness *n.*

gor·get[1] [gɔ́:dʒit/gɔ́r-][ˋgɔrdʒɪt] *n.* **1**〖史〗(甲胄的)颈甲(piece of armour for the throat)(→图 ARMOUR). **2**〖史〗(中世纪妇女装的)裹头巾(wimple)(图→KIRTLE). **3**(玻璃珠、贝壳等的)首饰，项链(necklace). **4**(鸟类等的)颈部斑纹.
gorget patch 半月形章：代表军人阶级的领章.

gor·get[2] [gɔ́:dʒit/gɔ́r-][ˋgɔrdʒɪt] *n.*〖医〗(除去结石时用的)阔沟导器：钢制沟形的外科手术器具.

Gor·gon [gɔ́:gən/gɔ́r-][ˋgɔrgən] **1**〖希腊神话〗戈耳戈：蛇发女怪斯忒诺(Stheno)、欧律勒(Euryale)、美杜莎(Medusa[1])三姊妹之称. 其盘蛇为发，凡见其面者皆变成石头。此三姊妹中的两位有不死之身，只有美杜莎遭死亡的命运. **2** [g-][作普通名词用]看起来令人恐惧的女人，丑妇(terrifying woman). [源于希腊语 *Gorgō*(←*gorgos* 恐怖的)]

gor·go·ni·a [gɔ:góuniə/gɔr-][gɔrˋgonɪə] *n.* 柳珊瑚属(*gorgonia*)动物的通称. 如石帆、矶花等.

gor·gó·ni·an *adj.*, *n.*

Gor·gon·zo·la [gɔ:gənzóulə/gɔ̀r-][ˌgɔrgənˋzolə] *n.* 戈尔贡佐拉干酪：有青霉纹的浓味半硬干酪. 始制于意大利米兰附近的戈尔贡佐拉(Gorgonzola).

go·ril·la [gərílə][gəˋrɪlə] *n.* 大猩猩：最大的灵长类动物，栖息于非洲西部赤道附近的森林内(→图 APE). [近代拉丁语，1847年采用其种名，源于希腊语 *gorilla*(可能是非洲野人的称呼)]

Gö·ring [gɔ́:riŋ][ˋgɝɪŋ] **Hermann Wilhelm**～戈林(1893～1946)：德国陆军元帅、政治家，在纳粹党成为第一大党时担任国会议长，于希特勒独裁时任普鲁士总理、空军总司令.

Gor·ky[1] [gɔ́:ki/gɔ́r-][ˋgɔrkɪ] **Maxim**～高尔基(1868～1936)：俄国作家、革命家，本姓佩西科夫(Alexey Maximovich Peshkov). 以描写被社会放逐的小偷、流浪者等的写实短篇小说著名. 戏剧作品以《在底层》(*The Lower Depths*)一剧最著名.

Gor·ky[2] [gɔ́:ki/gɔ́r-][ˋgɔrkɪ] 高尔基城：俄罗斯西部的城市. 位于伏尔加(Volga)河与奥卡(Oka)河交汇点，每年都举办市集，旧名为下诺夫戈罗德(Nizhny Novgorod).

gor·mand·ize, -ise [gɔ́:məndàiz/gɔ́r-][ˋgɔrmənˌdaɪz] *vi.*, *vt.* 狼吞虎咽，暴饮暴食(eat voraciously or gluttonously).

gór·mand·iz·er, -is- *n.*

gorse [gɔ:s/gɔrs][gɔrs] *n.* 荆豆(whin, furze)：豆科荆豆属(*Ulex*)植物的通称，尤指产于欧洲大陆的荆豆(*U. europaeus*). 为有刺的灌木，开黄色花朵，亦生长于英国的潮湿地与荒地. ✲

Gor·sedd [gɔ́:seð/gɔ́r-][ˋgɔrsɛð] *n.* (英国威尔士、康沃尔、法国的不列塔尼地方的)诗人、作家的集会，(尤指)威尔士民族艺术节(the National EISTEDDFOD)的集会.

Gor·ton [gɔ́:tən/gɔ́r-][ˋgɔrtn] **John Grey**～戈顿(1911～?)：澳大利亚的政治家、总理(1968～1971).


gosh [gɔʃ/gɑʃ][gɑʃ] *int.* 哎呀，啊，天啊(by God)(表惊讶的感叹词).


gos·hawk [ɡɔ́shɔ̀:k/ɡɑ́s-][ɡɑs,hɔk] *n.* 苍鹰(*Accipiter gentilis*):鹰科的中型鹰,翼幅虽宽,但其羽翼展开时却短. ✲

Go·shen [ɡóuʃən][ɡoʃən] **1** 歌珊地:位于埃及北部的肥沃牧羊地,为以色列人出埃及以前所居住的地方(〖圣〗《创世记》45:10 等,《出埃及记》8:22,9:26). **2** [作普通名词用]丰饶的乐土(place of light or plenty).

Gothic/哥特式建筑

从 12 世纪中期到 16 世纪,为欧洲中古的美术特色.其特征为穹隆支架、扶壁,以及仿罗马式的半圆形拱门、成对比的尖形拱等.此种建筑方法传到英国后,建立了格洛斯特(Gloucester)大教堂(上图).18 世纪时哥特式建筑再度复兴,下图即为仿哥特式所建的英国国会大厦.





gos·ling [ɡɔ́zliŋ/ɡɑ́z-][ˋɡɑzlıŋ] *n.* 小鹅(young goose).

gos·pel [ɡɔ́spəl/ɡɑ́s-][ɡɑspl] *n.* **1** 福音.(1)基督(Christ)所说神之国度的来临.(2)[加冠词 the]耶稣及其使徒的信条,基督教的教义.(3)《新约全书》中,马太、马可、路加、约翰四福音书记载的耶稣的生平与教训. **2** [通常 G-]福音书.(1)《新约全书》中马太、马可、路加、约翰四福音书的通称.(2)四福音书之一. **3** [通常作 G-]〖教会〗经文:举行圣餐仪式时,从四福音书中选录一部分诵读经文. **4** 真理(thing that may safely be believed). **5** 主义,信条.

gospel oath 手按福音书宣誓.

góspel-shòp(*n.*)卫斯理宗教堂.

góspel side[加冠词 the](祭坛的)北侧:面向祭坛的左侧,在此朗读福音书.

góspel song 福音歌曲:起源于美国黑人特有的赞美歌,又称圣歌,于 20 世纪 20 年代首次在芝加哥的黑人教会演唱,以后成为演艺、娱乐等节目广为流行,具有强烈韵律,充满活力.

goshawk/苍鹰

苍鹰广布于欧洲、亚洲、美洲等地,其羽翼展开时全长约 53～57 厘米,较隼为短,故极易在森林中活动,另有苍鹰的近缘黑翼苍鹰(Black-mantled Goshawk),背部为黑色、腹部呈赤褐色,产于新几内亚,全长 33～38 厘米.非洲也有一种盖伯苍鹰(Gabor Goshawk),全长 28～35 厘米.苍鹰夏季栖于深山,到秋末至平野求食,其视力极佳,性凶暴狡猾,即使飞翔于高空,也能发现像雉、野兔、鼠等猎物,一旦找到目标,便使用锐利的爪与尖喙捕捉.

góspel-trùth(*n.*)(1)福音书的真理.(2)不容置疑的真理,绝对的真理.

góspel-pùsher《美》牧师,传道士.

[源于古英语 *godspel*(*god* 好 + *spell* 通知),"通知众人救世主到这世界是来解救人类的"之意]

gos·pel·ler [ɡɔ́spələ/ɡɑ́spələr][ˋɡɑsplɚ] *n.* 〖教会〗(圣餐仪式时)福音书朗读者(reader of the gospel)

hot gospeller(1)狂热的清教徒(zealous puritan).(2)狂热的福音传道者(rabid propagandist).

gos·port[ɡɔspɔ:t][ɡosport] *n.* 〖航空〗机上通话软管.

gos·sa·mer [ɡɔ́səmə/ɡɑ́səmər][ˋɡɑsəmɚ] *n.* **1** (在秋天无风的日子里,飘荡于空中或悬挂于草叶间的)小蜘蛛网(webs of small spiders);蛛丝. **2** 纤细之物,轻巧脆弱之物(something flimsy). **3** 防水薄布,薄纱(delicate gauze).

——*adj.* 轻飘飘的,轻而薄的.

gós·sa·mer·y *adj.*

[源于中古英语 *gossomer*(可能是 GOOSE + SUMMER),"小阳春天气"之意.11 月上旬是野炊的季节,故在晴朗的日子里可看到游丝飘浮的景致]

Gosse [ɡɔs][ɡɑs] **Sir Edmund William**～(1849～1928)戈斯:英国诗人及批评家.

·gos·sip [ɡɔ́sip/ɡɑ́s-][ˋɡɑsıp] *n.* **1** 闲聊,饶舌,闲谈(idle talk). **2** (报章杂志等的)漫谈,杂谈,随笔. **3** 长舌妇,造谣生事者. **4** 《英》《古》(女性)熟悉的朋友,亲密的朋友(familiar acquaintance).

——*vi.* **1** 闲聊,说闲话(talk lightly). **2** 写随笔[专栏].

gós·sip·y *adj.*

gos·sip·er *n.*

gos·sip·ing·ly *adv.*

gossip column(报纸的)随笔栏.

[古英语 *godsibb*(*god* 神 + *sibb* 亲属的),"与神有亲属关系的人"之意.古为"教父,教母"之意]

gos·soon [ɡɔsú:n/ɡɑ-][ɡɑˋsun] *n.* 《爱尔兰》少年,年轻人(lad).

[源于法语 *garcon*(少年)]

gos·sy·pose [ˊɡɔsəpous][ˋɡɑsə,pos] *n.* 〖化〗棉子糖($C_{18}H_{32}O_{16}\cdot 5H_2O$):白色结晶粉末,味甜,分子量 594.52,比重 1.465.溶于水,难溶于乙醇.由棉子渣水解而得,供医药及细菌学用,也可制造蜜糖.

got [ɡɔt/ɡɑt][ɡɑt] *v.* get 的过去时、过去分词.

gót-ùp(*adj.*)假造的,人工的(artificially produced),装饰的(adorned).

Goth [ɡɔθ/ɡɑθ][ɡɑθ] *n.* **1** (1)[the Goths]哥特族:东日耳曼族的一支.于 3～5 世纪侵略东、西罗马帝国,在意大利、法国、西班牙等地建立王国.(2)哥特族人,哥特人.

2 (尤指不懂艺术的)野蛮人,粗野而无教养的人(uncivilized or ignorant person).


Goth·am [ɡóutəm][ɡoθəm,ˋɡɑθəm] **1** 愚人村:英国童话中的乡村,相传其居民甚为愚蠢,其名可能取自位于诺丁汉郡的同名村庄. **2** 《美口语》纽约市的别名. ► 美国作家欧文(Washington Irving)的《见闻札记》(*Salmagundi*,1807～1808)中,用于讽刺市民自作聪明的用语.

Góth·am·ìte *n.* 纽约人(New Yorker).

wise men of Gotham[加冠词 the]傻瓜,呆子.

Goth·ic [ɡɔ́θik/ɡɑ́θ-][ˋɡɑθık] *adj.* **1** 哥特人的(of the Goths),哥特语的. **2** 《古》野蛮的,粗鲁的,未开化的(barbarous,rude,uncouth). **3** 〖建〗哥特式的:12～16 世纪流行于西欧的建筑形式,特别使用于教堂建筑,穹隆支架、扶壁、窗户与入口的尖形拱


Black-mantled Goshawk
黑翼苍鹰
Gabor Goshawk
盖伯苍鹰
White Throat
白喉雀
Goshawk
苍鹰
Stock Dove
斑鸠



门等为其特征. 4 哥特艺术的. 5 (小说等)哥特派的. 6 哥特字体的:指哥特人的主教乌利费拉(Wulfila)所用的书体字(→图 SCRIPT). 7〖印刷〗哥特体的(black-letter). ——*n.* 1 哥特式建筑(Gothic architecture). ✽2 哥特语:代表东日耳曼(East GERMANIC)的语言,虽于 7～9 世纪失传,但却残留于 4 世纪乌利费拉所翻译的《圣经》或古书中. 3〖印刷〗哥特体(Gothic type).

Gothic arch 哥特式尖拱.

Gothic art 哥特艺术:12 世纪兴起,由哥特人所创的艺术风格,起初尖塔的大教堂被命名为哥特建筑,13～15 世纪得到传播. 后来包括雕刻、绘画、彩色玻璃等,这一时期所创作的艺术统称为哥特艺术.

Gothic Revival[加冠词 the](尤指 19 世纪)哥特式建筑的复兴.

Góth·i·cal·ly *adv.*

Góth·i·cism *n.* 哥特式风格.

Got·land [ˈɡɔtlənd][ˈɡɑtlənd]*n.* 哥斯兰岛:位于斯堪的纳维亚半岛东南方波罗的海中的岛屿,是瑞典的领土,虽处高纬度,但气候温和,岛上有最古老的石器时代遗迹. 主要产业是农牧业,并采掘碳岩、大理石等,同时也发展旅游业.

got·ten[ɡɔ́tən/ɡát][ɡatn̩]*v.* get 的过去分词.

Göt·ter·däm·mer·ung [ɡə̀ːtədáːmərùŋ][ˌɡətəˈdɑməˌruŋ] *n.* 〖德国神话〗众神的黄昏(TWILIGHT of the gods).

Göt·ting·en [ɡə́ːtiŋən][ˈɡətiŋən]*n.* 格廷根:德国中北部的城市,位于威悉(Weser)河支流的莱讷(Leine)河河岸. 1203 年成为自治都市,18 世纪以后,以 1737 年创设的格廷根大学为中心,成为德国民族文学或自由主义运动等文化方面的先驱. 主要产业除传统的纺织业、出版印刷业外,尚有机械电子工业等.

gou·ache [ɡuáːʃ][ɡuˈɑʃ]*n.*〖绘画〗1 水彩颜料:用这种颜料作画的效果,有类似油画的厚实感,但无光泽感,绘制又比用油画的颜料简易,因此水彩颜料可利用来作大幅油画的习作. 2 水彩画法.

Gou·da [ɡáudə][ˈɡaudə]*n.* 1 高德:荷兰西部的城市. 2 高德干酪:以红色或黄色的酪皮覆盖的平圆形干酪. 原产于荷兰高德.

gouge [ɡaudʒ,ɡuːdʒ/ɡaudʒ][ɡaudʒ]*n.* 半圆凿:附有凹形刃的凿. 用于雕刻工艺品或外科手术(→图 CHISEL).

——*vt.* 1 用半圆凿雕刻. 2 (用半圆凿)挖出(cut)〈*out*〉;(尤指将人的眼睛以大拇指)挖出(force out the eye of). **goug·er** *n.*

gou·lash [ɡúːlæʃ,-lɑːʃ][ˈɡulæʃ,-lɑʃ] *n.* 匈牙利红炖牛肉:牛肉加上番茄、马铃薯及胡椒等所炖成的一种匈牙式的食品. 2〖扑克牌〗桥牌的一种发牌法:对四家均不开叫的一副牌,由各家将手中的 13 张牌按花色和大小整理好,叠在一起,不予洗乱,重新发牌.

governor/调速器

图为回转重锤型的调速器,其原理是利用离心力的能量来控制转速,随着引擎转速的增加,回转重锤会接近水平位置,继而带动套在回转轴上的滑套,此滑套达到某一设定位置. 即产生调节作用,使引擎的能量减少.

[源于匈牙利语 *gulyashus*(*gulysa* 牧人＋*hus* 肉)]

Gou·l·burn [ɡóulbəːn][ˈɡolbɚn]*n.* 古尔本:澳大利亚新南威尔士州东南部的城市,是墨尔本与悉尼间铁路沿线上的交通要地. 市内有著名教堂建筑等,附近为繁荣的农、牧业带集散中心,矿产有铁矿石、花岗石.

Gou·nod [ɡuːnóu][ɡuˋno]**Charles Francois**～古诺(1818～1893):法国作曲家. 早期在巴黎学习作曲,后到罗马研究宗教音乐. 其杰作《浮士德》(*Faust*)不仅享誉国际,且至今盛演不衰. 代表作尚有《罗密欧与朱丽叶》(*Roméo et Juliette*)等歌剧,被公认是法国近代音乐的创始者.

gourd [ɡuəd/ɡuərd][ɡʊrd]*n.* 1 葫芦科(Cucurbitaceae)的攀缘植物的通称. 尤指瓠(*Lagenaria vulgaris*). 有大型且多肉质的果实.

2 1 的果实.

3 葫芦,瓢:将 1 的果实之果肉挖出,使干燥而成的容器.

bitter gourd 药西瓜(colocynth).

gourde [ɡuəd/ɡuərd][ɡʊrd]*n.* 古德:海地的货币单位,＝100 分(centime).

gour·mand [ɡúəmənd/ɡúər-][ˋɡʊrmənd]*n.* 1 美食家,讲究吃的人(lover of delicate fare). 2 贪吃的人(greedy feeder,glutton).

gour·mand·ism [ɡúəməndìzəm/ɡúər-][ˋɡʊrmənˌdɪzm]*n.* 美食主义者.

gour·mand·ize [ɡúəməndàiz/ɡúər-][ˋɡʊrmənˌdaɪz]*vt.* 1 狼吞虎咽地吃东西. 2 纵情于美食.

gour·met [ɡúəmei/ɡúər-][ˋɡʊrme]*n.* 讲究吃的人,美食家(connoisseur of table delicacies),(特指)葡萄酒品评者,爱好美酒者.

Gour·mont [ɡuːrmɔ́ːŋ][ɡurˋmɔŋ]*n.* **Remy de**～古尔蒙(1858～1915):法国小说家、诗人、批评家.

gout [ɡaut][ɡaʊt]*n.* 1[有时加冠词 the]〖医〗痛风:由于尿酸盐的结晶沉积在大脚趾的小关节中而引起发炎的症状. 发作时会有剧痛.

2 (尤指血液的)滴(drop);斑,污痕(splash),凝固(clot).

góut·y *adj.* 痛风的;患痛风病的. ——*n.* (可包住足踝的)一种长筒靴,雪靴(snow-boot).

góut·i·ly *adv.* **góut·i·ness** *n.*

Gov. 《略》Governor.

***gov·ern** [ɡʌ́vən/-ərn] [ˋɡʌvɚn]*vt.* 1 统治,治理(国家)(rule with authority):——*govern a country* 治理国家.

2 管理,经营:——*govern a school* 管理学校.

3 抑制,控制(control):——*govern one's passions* 抑制激情/*govern oneself* 自制.

4 左右,影响(sway,influence):——*govern public opinion* 影响舆论.

5 作为…的法则[基准](be a standard principle for).

6〖语法〗支配或限定(某字)应用于某一格或语态.

——*vi.* 1 统治,执政(exercise the function of government). 2 展露权势,支配.

governing body(医院、学校等的)行政部门(managers of a hospital, school, etc.).

[源于拉丁语 *gubernare*(掌舵,支配)←希腊语 *kubernaō*(掌舵)]

gov·ern·a·ble [ɡʌ́vənəbl/-ərn-][ˋɡʌvɚnəbl] *adj.* 可统治的,可控制的.

gov·ern·a·bil·i·ty, gov·ern·a·ble·ness *n.*

gov·ern·ance [ɡʌ́vənəns/-ərn-][ˋɡʌvɚnəns]*n.* 统治,统治方式,管理功能(act,manner or function of governing);支配,控制(sway,control).

gov·ern·ess [ɡʌ́vənis/-ərn-][ˋɡʌvɚnɪs]*n.* 1 (指长住学生家里,担任学生的教养与教育的)女家庭教师(female teacher, instructress). 2 女统治者. ——*vt.*,*vi.* 作女家庭教师,作保姆.

governess cart《英》(有两侧相向座位,由小马或驴牵引的)轻型两轮车(light two-wheeled vehicle).

gov·ern·ess·y [ɡʌ́vənəsi/-ərn-][ˋɡʌvɚnəsɪ] *adj.* 如保姆似的小题大作的,一本正经的.

gov·ern·ing [ɡʌ́vəŋ/-vərn][ˋɡʌvɚnɪŋ]*adj.* 统治的,管理的,有统治权或管理权的.

***gov·ern·ment** [ɡʌ́vənmənt/-vərn-] [ˋɡʌvɚnmənt]*n.* 1 统治;管辖(act of governing).

2 政治体制(system of governing):——*democratic government* 民主政体.

3 执政机关,政府,内阁(ministry):——*the British Government* 英国政府.

4 管理,经营:——*the government of a hospital* 医院的管理[经营].

5 行政区域,国家,领土.

6〖语法〗支配关系.

form a government(总理等)组织内阁.

gòv·ern·mén·tal [-méntəl][-ˋmɛntl̩]*adj.* 政府的,管辖的,政治的.

gòv·ern·mén·tal·ly *adv.*

gov·ern·ment·ese [ɡʌ̀vənmentíːz/-vərn-][ˌɡʌvɚnmənˋtiz]*n.* 官腔,官话;指在官场通用的话.

Government bond [**securities**]公债:国家或地方政府为筹措财政资金所负的债务. 其方法有直接、间接、委托三种募集法,偿还则有实销、定期抽签、减债基金三种方法.

government enterprises revenue 政府企业岁收入.

Government House [加冠词 the]《英》官邸(official residence of a governor).

government-in-exile *n.* 流亡政府:指一国家被外国势力或敌对政权占领时,该国元首或政府领袖被迫在国外建立的政权. 其构成条件有:该政权不能在原来国家或国境内行使职权,由原政权领导人物在国外成立的政权,必须有一群人追随原元首或政府领袖,国内人民或海外侨民中,至少有部分人拥护该政权.

Government Information office 政府新闻发布办公室:中央政府所属的新闻机关,主要工作是宣传政府的方针政策,并发布国内外重大的新闻事件.

government issue《美》政府发放的.

government official 公务员.

***gov·er·nor** [ɡʌ́vənə/-vənər][ˋɡʌvənɚ]*n.* 1 统治者,管理者,支配者(one who governs, ruler).

2 (地方、都市的)长官,首长;(美国的)州长;(英国殖民地的)总督;(要塞、守备队的)司令官.

3 (公共团体、公共设施的)总裁,理事,董事.

4〖机〗(自动调节煤气或蒸气供给的)调节器;(使钟表等机械保持一定速度的)调速器. ✽

5《俗》老板(one's employer);父亲(one's father);(称呼用语)先生(sir).

gov·er·nor·ship *n*

góvernor-général(*n.*)(英国殖民地等的)总督.



Goya y Lucientes/戈雅
图为《着衣的玛哈》(The Clothed Maja, 1796～1798?,马德里普拉多(Pardo)美术馆藏).戈雅常以鲜丽的色彩和正确的明暗描写,追求新的写实风格,对19世纪法国绘画的影响很大.但此画却优雅而煽情地描绘了当时风靡于西班牙宫廷的玛哈.关于此画模特儿的传说很多,有的说是与戈雅私交甚笃的阿尔巴公爵夫人,但现已被否定.

gow·an [gáuən][gauən] *n.* 《苏格兰》雏菊(daisy).

gowk [gauk][gauk] *n.* **1**《英方言》布谷鸟(cuckoo). **2** 愚人,呆子(awkward or half-witted person, fool).

*__gown__ [gaun][gaʊn] *n.* **1** (女子所穿的)礼服,长袍:——*an evening gown*(女人)晚礼服/ *a dressing gown* 化妆时所穿的宽袍. **2** (议员、法官、律师、神职人员、大学教授所穿的)礼服,长袍. **3** (古代罗马的)宽外袍(toga).
——*vt.* [通常用过去分词](使)…穿着长袍——*gowned professors*. 穿礼服的教授们.
gównsman (*n.*) 大学里的有关人员(member of a university).
town and gown: → TOWN.

Go·ya y Lu·ci·en·tes [góiə i: lù:θiéntez][ˋgɔɪə i ˌluθiˋɛntɛz] **Francisco José de** ～ 戈雅(1746～1828):西班牙的画家.在人像画方面有许多杰作.有一系列名为《战争的灾难》的作品,是以死为主题的讽刺画. ✲

G.P. 《略》general practitioner 普通(内、外兼治)医师.

G.P.D.S.T. 《略》Girls' Public Day School Trust.

G.P.I. 《略》general paralysis of the insane 精神错乱性全身麻痹症.

G.P.O. 《略》General Post Office 邮政总局.

G.P.U. [géipèiú:, dʒí:pì:jú:][ˋgeˌpeˋu, ˋdʒiˌpiˋju] (亦作 **O. G. P. U.**)〖史〗格别乌:1922年由契卡(Cheka)改组而成立的苏联秘密警察组织.于1934年被终止.
[源于俄语 *O*bedinennoe *G*ousdarstuennoe *P*oliticheskoe *U*pravlenie 取国家政治保卫局的每字的第一个字母]

g·y· 《略》 **1** grain(s)谷物;格令(英美度量衡中重量的最小单位). **2** grammar.

G. R. 《略》 **1** general reserve 总预备队. **2** *Georgius Rex* 乔治王(King George). ► 拉丁语.

Graaf [grɑ:f][grɑf] **Regnier de** ～ 格拉夫(1641～1673):荷兰的解剖学家.


Graafi·an fol·li·cle [grá:fiən][ˋgrɑfɪən] 格拉夫卵泡:哺乳动物卵巢内包含卵的小囊.卵子在其中发育.

grab [græb][græb] *v.* (**-bb**), *n.* ——*vt.* **1** (突然)攫取,抓住(seize suddenly). **2** 夺取,霸占(appropriate rapaciously). **3** 掠夺,逮捕(capture, arrest). ——*vi.* 抢夺(make snatch)〈*at*〉. ——*n.* **1** 抢夺,突然抓住(sudden clutch or attempt to seize). **2** (特指政治、经济上的)掠夺行为,霸占(rapacious proceedings). **3**〖机〗抓斗挖土机,抓斗:挖取矿石、砂土等的装置,尤指以绞链联结,挂在起重机上的一对戽斗. ✲ **4** 抓牌戏:从桌上抓取两张以上同点数的纸牌,为小孩子的一种扑克牌游戏. **gráb·ber** *n.*
gráb-bàg (*n.*)摸彩袋(lucky dip).

grab·ble [grǽbl][ˋgræbḷ] *vi.* 摸索(grope about),用手摸索着找寻(feel for something);匍匐(sprawl on all fours).

grab/抓斗挖土机
左图为利用抓斗挖土机堆积甘蔗的情形.右图为抓斗的构造及原理说明.打开抓斗的钢爪放进货堆里,用另外的绳索与马达闭上钢爪,抓起货物.





·**grace** [greis][gres] *n*. **1** (动作、形态等的)优雅,优美迷人(pleasing quality, attractiveness, charm):——*behave with grace* 举止优雅.
2 魅力,吸引力(attractive feature).
3 眷顾,恩惠,欢心,善意,好感(favor);慈悲,慈怜,怜爱(mercy):——*She is in her teacher's good graces*. 她很得老师的欢心.
4〖神学〗(神的)恩宠,恩典,恩惠;(也作 **state of grace**)(神所赐予的)美德.
5 饭前(饭后)的感谢祷告(thanksgiving before or after meal).
6 宽限(favor shown by granting delay):——*give a day's grace* 给予一天的宽限.
7《英》(大学的)评议员总会许可;(校规的)特别免除.
8 [G-]阁下,阁下夫人. ▶ 对公爵、公爵夫人、大主教的尊称:——*His* [*Her, Your*] *Grace* 阁下.
9 (也作 **grace-note**)〖音乐〗装饰音:与和声或曲调无关,仅是添加上的音,作用是增加乐曲的变化.
10[the Graces]〖希腊神话〗美慧三女神:阿格拉伊亚(Aglaia)塔利亚(Thalia)、欧佛洛绪涅(Euphrosyne)三姊妹.传说她们会赋予美丽和魅力.
be in a person's good graces 得人欢心,讨人欢喜.
by the grace of God. 蒙上帝的恩宠. ▶ 在公文等中附加于国王名后的惯用语.
have the grace to do 通情达理地去做某事,爽爽快快地去做某事.
with a bad grace 勉强地,不愿意地.
with a good grace 欣然地,愿意地(as if willing).——*vt*. **1** 使优美,装饰(adorn, set off)〈*with*〉. **2** 赐予光荣[威严]于…,授(称号等)给…(honor)〈*with*〉;为(某人)增光(do credit to).
act of grace〖法律〗特赦法:新国王成年或结婚的时候,国会颁布的对某种罪犯赦免或减刑的法律.
days of grace 付款的宽限期间,恩惠日:票据、保险费等到期后,在法律上给予宽限的期间.在英国为3天.
year of grace[加冠词 the]公元(date A. D.):——*in the year of grace 1982* 在公元1982年.
[源于拉丁语 *gratia*(仁慈)]

·**grace·ful** [gréisfəl][gresfəl] *adj*. 优美的,文雅的(full of grace).
gráce·ful·ly *adv*. **gráce·ful·ness** *n*.

grace·less [gréislis][greslɪs] *adj*. **1** 粗俗的,无礼的(without sense of decency, unabashed). **2** 不优雅的,不优美的(without charm or elegance). **3**《古·戏谑》被上帝抛弃的,邪恶的,堕落的(unregenerate, depraved).
gráce·less·ly *adv*. **gráce·less·ness** *n*.

grac·ile [grǽsail,-sil][græsaɪl,-sɪl] *adj*. 纤细优美的,纤弱的(slender, thin lean).
gra·cil·i·ty[grəsíliti][grəˈsɪlətɪ] *n*.


·**gra·cious** [gréiʃəs][greʃəs] *adj*. **1** (对晚辈)亲切的,仁慈的,宽大的. **2** (神)慈悲的,恩惠的(merciful):——*God save our gracious Queen!* 上帝啊!请保佑我们仁慈的女王. **3**《古》和蔼可亲的,讨人喜欢的(agreeable, pleasing). **4**《诗》亲切的,有礼貌的(kindly, courteous).——*int*. 天啊!(gracious God 的简略,表示惊讶):——*Good gracious! Gracious me!* 天啊!
grá·cious·ly *adv*. **grá·cious·ness** *n*.

grack·le [grǽkl][grækl] *n*. **1** 金莺科的鸟类,尤指大黑金莺属(*Quiscalus*)鸟的通称,产于北美. **2** 八哥科的鸟类,尤指九官鸟属(*Gracula*)的通称,产于亚洲.

grad [græd][græd] *n*. **1** 百分度:测量角度或计算地球表面位置的单位,等于1度的9/10.

gra·date [grədéit][grəˈdet] *vi*. (颜色)逐渐转变.——*vt*. **1** 使(色彩)逐渐转变. **2** 依等级或顺序排列(arrange in steps or grades).

graft[1] / 嫁接
以品质优良植物的枝或芽接于劣等植物上,使品种得到改良的方法.所用的枝或芽称为接穗,被接的树干称为台木,接法有将台木切个裂缝,插入接穗的"割接法";台木和嫩枝都切成舌形,然后互相接合的"舌接法";于树皮的裂缝处插入嫩芽的"芽接法"等几种.



graffito / 粗糙刻画
图为刻于澳大利亚北部阿纳姆地(Arnhem Land)的昂佩利(Oenpelli)附近洞窟的壁画.古代人相信绘画具有魔力.

gra·da·tion [grədéiʃən/grei-][greˈdeʃən] *n*. **1** [通常 pl.]逐渐的转化;分阶段的进展(stage(s) of transition or advance). **2** 次序,等级(degree in rank, intensity, etc.). **3** 定顺序,分等级,依等级分配排列. **4**〖绘画〗(颜色等的)层次浓淡法. **5**〖语言学〗元音变化(ablaut).
gra·dá·tion·al *adj*. **gra·dá·tion·al·ly** *adv*.

·**grade** [greid][gred] *n*., *v*. (**graded; grading**)——*n*. **1** (地位,品质.价值等的)等级,阶级,程度(degree):——*apples of the first grade* 一级苹果. **2** 属于同一阶级[程度]的人(物). **3**《美》(小学、初中、高中的)年级(class or form in school):——*He is in the fourth grade*. 他现在是四年级. **4** (学业)成绩,分数等级(mark indicating quality of student's work):——*Her grade in history is excellent*. 她的历史成绩是"优等". **5** (道路、铁路等的)斜坡,倾斜度;斜面(slope):——*an easy* [*a slow*] *grade* 平缓的坡度. **6**〖畜牧〗(原产品种与优良品种交配而产生的)改良杂种. **7**〖动〗发育约达同一程度的同系动物群. **8**〖语言学〗音级:在元音变化(ablaut)系列中元音的位置. **9**〖数学〗直角的1/100(hundredth part of right angle),即1度的9/10.
at grade《美》在同一平面(on the same level).
make the grade 达到目标,成功,合格(be up to the mark).
on the up [***down***] ***grade*** 在上(下)坡,在上升[下降]中.
——*vt*. **1** 分等级,归类:——*eggs graded by size* 根据大小分类的蛋. **2** 评分,评价:——*I am graded A in English*. 我的英语成绩被评为A等. **3** 减缓(道路、运河的)坡度. **4**〖畜牧〗与优良品种交配(cross with better breed). **5** 使(颜色)渐变.
grade school《美》小学(elementary school).

grade·ly [gréidli][gredlɪ] *adj*.《英方言》**1** 极好的,杰出的(excellent). **2** 美丽的,漂亮的(handsome). **3** 真实的(real, true).

gra·di·ent [gréidiənt][gredɪənt] *n*. **1** (道路、铁路等的)坡度:两地点的高度差和水平距离的比例.水平距离为100米,升高1米的时候其坡度为1/100. **2**〖物理〗梯度:两地间的气压或气温的差,与两地间距离变化的比例.
gradient post 坡度标志:立于铁路线旁标明倾斜度的标志.

gra·din [gréidin][gredɪn], **-dine** [grədíːn][grəˈdin] *n*. **1** (一排)梯级式坐位,梯级(one of series of low steps or tiers of seats). **2**〖教会〗(祭坛上装饰台的)架子(ledge at the back of an alter)(→图 ALTER).

grad·u·al[1] [grǽdjuəl/grǽdʒu-][grædʒuəl] *n*. **1**〖教会〗登圣阶诗、登圣台诗:在圣餐会中,在朗读《使徒行传》和《福音书》时的答唱. **2** [G-]《弥撒升阶圣歌集》:记载答唱等圣歌的歌集.
[源于拉丁语 *gradus*(楼梯).因在祭坛上唱诵,或执事登上讲坛时一路唱上去,而有此称呼]


·**grad·u·al**[1] [grǽdjuəl/-dʒu-][grædʒuəl] *adj*. 徐徐的,逐渐的,渐次的(taking place by degrees);(坡度)平缓的(not steep).
grád·u·al·ness *n*.

·**grad·u·al·ly** [grǽdjuəli/-dʒu-][ˈgrædʒuəlɪ] *adv*. 渐渐地,徐徐地,逐渐地.

·**grad·u·ate** [*n*. grǽdjuit/-dʒu-; *v*. -èit][*n*. ˈgrædʒuɪt; *v*. -ˌet] *n*. **1** (大学的)毕业生,学士(one who holds an academic degree);《美》(学校的)毕业生(one who has completed a school course). **2** 研究生:——*a graduate school* 研究生院.
——*vi*. **1** (自大学)毕业,获得学位(take an academic degree);《美》(自学校)毕业〈*from*〉:——*graduate from Yale* 毕业于耶鲁大学. **2** 取得资格(qualify or perfect oneself)〈*as*〉. **3** 渐渐地转变(pass by degrees)〈*into, away*〉.
——*vt*. **1**《美》(授予学位)使毕业,使(自学校)毕业:——*Our university graduated about 2 000 students last year*. 去年我们学校毕业了约2 000名学生. **2** 分等级,分类(arrange in gradations);使累进(税等). **3** 于…分刻度(make out in degrees or portions).
grád·u·à·tor *n*.
graduate nurse《美》护理学校毕业的正规护士.
[源于中世纪拉丁语 *graduari*(取得学士学位)←拉丁语 *gradus*(阶段)]

·**grad·u·a·tion** [grǽdjuéiʃən/-dʒu-][ˌgrædʒuˈeʃən] *n*. **1** 毕业. **2** 毕业典礼. **3** 刻度.

gra·dus [gréidəs][gredəs] *n*. 韵律辞典:写拉丁诗的学生用参考书.
[源于拉丁语 *Gradus ad Parnassum*(帕尼萨斯山的阶梯)的缩写.与帕尼萨斯山同为希腊中部的山,"诗坛"之意]





granary/谷仓
从前的谷仓，多设在洞穴或建筑物的内部，因此常遭湿气的侵入及鼠祸. 现在的谷仓(如图所示)，则以混凝土于离地处建造巨大的贮藏塔，从而解决了这些问题.

Gr(a)e·cism [grí:sizəm] [grisɪzm̩] *n*. **1** 希腊语法，(其他国家的语言中)希腊语式的表现(Greek idiom). **2** 希腊精神. 希腊风格(Greek spirit or style). **3** 希腊化. **Gr(a)e·cize, -cise** [grí:saiz] [grisaɪz] *vt*. 使希腊化，使成希腊风格(make Greek in form or character).

Gr(a)e·co- [grí:kou-] [griko-] *pref*. "希腊的"(Greek)，"希腊和…的"(Greek and…)之意.
Gr(á)eco-Róman (*adj*.) 希腊·罗马的(of the Greeks and Romans).

gra·f·fi·to [grəfí:tou] [grəˋfito] *n*. (pl. **-ti** [ti:] [-ti]) **1**〖考古〗粗糙刻画：刻画于如庞贝城等古代建筑物墙壁上的画或文字. ✽**2** [pl.](墙壁等上面的)涂写. **3** 双色涂层法：在壁上刮破的灰泥处，饰以不同颜色.

graft[1] [grɑ:ft；美 + græft] [ˋgræft, ˋgrɑft] *n*. **1**〖园艺〗嫁接：接木时所用的枝或芽. **2**〖医〗移植片，移植物(piece of transplanted living tissue). **3** 组织移植(手术). **4** 插入移植片的地方. ——*vt*. **1** 嫁接树枝(接穗于台木上)，接木(in, into, on). **2**〖医〗移植(身体组织)(transplant). 3 将…接合于…，嵌入(insert, fix)(*in*, *upon*). ——*vi*. 嫁接. ✽

graft[2] [grɑ:ft；美 + græft] [grɑft, græft] *n*. 一锄深，一铲(spit)深的挖土量.

graft[3] [grɑ:ft；美 + græft] [grɑft, græft] *n*. 《口语》不法得利，贪污，受贿(illicit gain).
——*vi*. 贪污，受贿. **gráft·er** *n*.

Gra·ham [gréiəm] [ˋgreəm] **Sylvester** ～格雷厄姆(1794～1851)：美国素食主义提倡者.
graham biscuit 全麦饼干：用全麦粉做的饼干.
graham bread 全麦面包：用全麦粉做的面包.
graham flour 全麦粉：碾碎整粒小麦的粗糙粉末.

grail[1] [greil] [grel] *n*. 《古》= GRADUAL[1].

grail[2] [greil] [grel] *n*. (也作 **holy** [**saint**] **grail**, **sangrail**, **sangreal**)[加冠词 the]圣杯：中世纪传说，耶稣于最后晚餐时所用的杯子. 亚利马太人约瑟(Joseph of Arimathaea)用它来盛耶稣自十字架上流下来的血. 另一种传说是约瑟将此杯送到英国的格拉斯顿伯里(Glastonbury). 于是在中世纪的骑士故事中，便有亚瑟(Arthur)王的骑士们搜求圣杯的记载.

grail[3] [greil] [grel] *n*. 制造梳子用的锉刀(combmaker's file).

·**grain** [grein] [gren] *n*. **1** 谷粒(fruit or corn of a cereal)(→图 SEED). **2** [集合名词]谷物，谷类. **3** (沙、金、盐、火药等的)颗粒：——*grains of sand* 沙粒. **4** [通常用于否定句]少量，微量(smallest possible quantity)：——*He hasn't a grain of sense*. 他一点脑筋也没有. **5** 格令：英美度量衡中重量的最小单位. =0.0648 克(gram)，亦为珍珠的重量单位，=1/4 克拉. **6** [pl.](酿造的)麦芽渣. **7** (皮、木材、石头等的)纹理，木纹，石纹：——*timber of fine-grain* 细纹木. **8** 秉性，气质，性质(nature, temper, tendency). **9** (1)胭脂虫红(kermes). (2)胭脂虫(cochineal). **10**《诗》色调(dye, color). **11** (也作 **grains of Paradise**)姜科植物(*Aframomum melegueta*)的种子，产于非洲西部，可做香辣调味料及药用.
against the grain 不合意愿，违反本性(contrary to inclination).
dye in grain 生染，染得不褪色的.
in grain (1)不褪色(fast dyed). (2)与生俱来的，真正的，彻底的(by nature, genuine, thorough).
——*vt*. **1** 做成粒状. **2** 染得不褪色. **3** 使表面粗糙. **4** (从兽皮上)除去毛(remove hair from). **5** (模仿木纹、石纹)漆成纹理.
——*vi*. 成为粒状. **gráin·i·ness** *n*.
gráin·er *n*. **gráin·less**, **gráin·y** *adj*.
gráin-lèather (*n*.)粒面皮革：以兽皮的正面制成的皮革.
gráin-side (*n*.)皮的外面(即有毛的一面).

grains [greinz] [grenz] *n*. [通常作单数用](前端分做数叉，叉鱼用的)鱼叉(forked fish-spear).

gral·loch [grælək] [ˋgrælək] *n*. 死鹿的内脏(dead deer's viscera). ——*vt*. 剖出(鹿等的)内脏(disembowel). [源于盖尔语 *grealach*(内脏)]

gram[1] [græm] [græm] *n*. **1** 鹰嘴豆(chickpea). **2** 马饲料所用之豆类的通称(pulse used as horse-fodder).

gram[2] [græm] [græm] *n*. :→GRAMME.

Gram[3] [grɑ:m] [grɑm] **Hans Christian Joachim** ～革兰(1853～1938)丹麦生物学家.
Grám-nègative (*adj*.)革兰氏阴性的：在细菌分类的革兰氏染色分类法(Gram's method)中，未被染色的细菌为阴性.
Grám-pòsitive (*adj*.)革兰氏阳性的：于革兰氏染色分类法中，被染为蓝紫色的细菌为阳性.

gra·ma [grá:mə] [ˋgrɑmə], **gram·ma** [grǽmə] [ˋgræmə] *n*. 格兰马草：(也作 **grama-grass**)禾本科(*Bouteloua*)属矮草的通称. 产于美国西部及西南部.

gra·mer·cy [grəmə́:si/-mə́r:] [grəˋmɜsi] *int*. 《古》谢谢(thank you).
[源于古法语 *grant merci*，"神的恩惠降临于您"之意]

gram·i·na·ceous [græminéiʃəs] [ˌgræməˋneʃəs], **gra·mine·ous** [grəmíniəs] [grəˋmɪnɪəs] *adj*. 草[牧草]的，似草[牧草]的(of or like grass).

gram·ma·logue [grǽməlɔ̀g/-lɔ̀:g, -lɑ̀g] [ˋgræməˌlɔg, -ˌlɑg] *n*. **1** 以符号所表示的字. **2** 代表语词的字母或符号(logogram).

·**gram·mar** [grǽmə/-ər] [ˋgræmɚ] *n*. **1** 语法(学)：语言研究中，表示语句中词形变化或词语关系的方法，及研究其规则的学问. 原为拉丁语语法(Latin Grammar)之意. ——*English grammar* 英语语法. **2** 语法书，词典；语法论文：——*a grammar of spoken English* 口语英语语法书. **3** 语法，措辞；语法体系. **4** (学问、艺术的)初步，基本原理(elements)：——*the grammar of economics* 经济学原理. **5** 耶稣教会学校的最低年级.
comparative grammar 比较语法. **grammar school** (1)《英》16 世纪以前，为教授拉丁语语法而设立的学校. 后来成为也教授历史、科学等的中学. (2)《英》为准备考大学而设立的公立中等学校. (3)《美》介于小学(primary school)和高中(high school)之间的中等学校. **historical grammar** 历史语法学：研究语言的词形变化及其发展的学问.
[源于希腊语 *tekhnē grammatikē*(文字)]

gram·mar·i·an [grəméəriən] [grəˋmɛrɪən] *n*. 语法学者，语法家(one versed in grammar)；语言学者(philologist).

gram·mat·i·cal [grəmǽtikəl] [grəˋmætɪkl] *adj*. **1** 语法的，语法上的，语法性的(of grammar). **2** 合乎语法的(conforming to the rules of grammar). **3** 合乎(学问、艺术的)基本原则的(conforming to the formal principles of an art).
gram·mát·i·cal·ly *adv*.
grammatical gender〖语法〗语法上的性：印欧语系及大部分的闪米特语系中，与实际的性别无关而被限定用名词的性.

·**gramme, gram**[2] [græm] [græm] *n*. 克：重量或质量单位. (略：g.)

gram·o·phone [grǽməfòun] [ˋgræməˌfon] *n*. 留声机：唱针沿着唱片的沟纹逐渐向中心移动，使声音重现的电器装置. 原指兼具录音及使声音再现的两用装置. 在美国称为 phonograph.
gràm·o·phón·ic *adj*.

Gram·pi·an [grǽmpiən] [ˋgræmpɪən] 格兰扁区：英国苏格兰行政区. 1975 年 5 月合并阿伯丁郡(Aberdeenshire)、班夫郡(Banffshire)、金卡丁郡(Kincardineshire)及马里郡(Morayshire)而成，首府为阿伯丁(Aberdeen).

gram·pus [grǽmpəs] [ˋgræmpəs] *n*. **1** 虎鲸(逆戟鲸，杀人鲸(killer whale)). **2** 灰海豚(*Grampus griseus*)(Risso's dolphin)：海豚科的哺乳动物. **3** 呼吸粗沉的人(person who puffs and blows).

gran·a·dil·la [grænədílə] [ˌgrænəˋdɪlə], **gren-** [grèn-] [ˌgrɛn-] *n*. **1** 西番莲(passion-flower)；西番莲属(*Passi flora*)植物的通称. 产于热带地方. 尤指大果西番莲(*P. quadrangularis*)(→图 PASSION). **2** 西番莲果(passion-fruit)；西番莲的果实.

gran·am [grǽnəm] [ˋgrænəm] *n*. :→GRANNOM.

gran·a·ry [grǽnəri] [ˋgrænərɪ] *n*. **1** 谷仓(storehouse for threshed grain). ✽**2** 谷仓地带：谷的产量丰富，或指谷物出口的地方.

·**grand** [grænd] [grænd] *adj*. **1** (称号等)最高的(of the highest rank).
2〖法律〗大的，主要的(great, principal).
3 最重要的，重大的(of chief importance)：——*make a grand mistake* 犯了重大的错误.
4 总计的，全部的：——*a grand total* 总计.
5 (建筑物等)主要的(main)：——*the grand entrance* 大门.
6〖音乐〗大的，全的(full)：——*a grand orchestra* 大管弦乐团.
7 骄傲自大的，装腔作势的.
8 (态度、相貌等)堂皇的，有威风的(imposing)，上流社会的(belonging to high society)：——*a lot of grand people* 一群显赫的人士.
9 雄大的，壮大的，壮丽的(fine, splendid)：——*a grand view of the mountains* 景色壮丽的山脉/*a grand house* 大宅邸.
10 (艺术形式、文体等)格调高的，庄重的(lofty)：——*a grand style* 庄严的风格.
11 (人格)高尚的，值得称赞的，高贵的(noble)：——*a grand person* 高尚的人.



Grand Canyon/大峡谷

图为科罗拉多(Colorado)河流经大峡谷的壮丽景观.山壁由许多台地形成阶梯状,地层颜色纷杂,多由花岗石构成.内有印第安保护区,1919年被定为国家公园.为世界最大的峡谷.

12《口语》绝妙的,极好的(excellent,very satisfactory):——*a grand day* 美好的一天.

——*n*. 1 =grand piano. 2《美俗》1 000美元.

gránd·ly *adv*. **gránd·ness** *n*.

baby grand 小型平台式钢琴.

Grand Army (*Fr*. ***Grande Armée***)[加冠词 the](尤指1812年侵入俄国的)拿破仑军队.

grándàunt (*n*.) 姑(姨)婆,父(母)的姑(姨).

Grand Canyon [加冠词 the]大峡谷:位于美国亚利桑那州科罗拉多河的大峡谷.长347千米,宽8~24千米,深1.8千米.✲

grándchìld (*n*.) (外)孙.

gránddàd (**dy**) (*n*.)《口语》(外)祖父.

gránddàughter (*n*.) (外)孙女.

Grand Duchess (1)大公夫人.(2)与大公地位相等的贵妇.(3)〖史〗(沙俄时的)公主.

granite/花岗岩

左图为英国德文郡(Devonshire)的达特穆尔(Dartmoor)高原上所见到的侵蚀景观,到处耸立的巨岩表现出花岗岩的耐久性.右图为花岗岩的标本.

Grand Duke (1)大公:欧洲各大公国的统治者.(2)〖史〗(沙俄时的)作为对沙皇子孙的封爵.

Grand Fleet [加冠词 the](第一次世界大战时的)英国主力舰北海舰队.

grand jury:→JURY.

grand manner [**style**] (文体等)庄严的风格.

Grand Master (1)(慈善骑兵团(Hospitallers)或耶路撒冷骑兵团(Templars)的)团长.(2)(共济会(Freemasons)或秘密共济会(Oddfellows)等秘密结社的)会长.

Grand Monarch (*Fr*. ***Grand Monarque***)[加冠词 the]伟大的君主. ▶ 法王路易十四的称号.







Grand Prix/国际汽车大奖赛
赛车须在特设的环状跑道上举行，参赛汽车必须是依规定的大小尺寸和排气量的汽车。图为 1981 年勒芒国际长途赛车的情形。

Grand National[加冠词 the]《英》从 1839 年起，每年在英国利物浦近郊安特里(Aintree)的赛马季中，于第一周所举行的越野障碍赛马。

grándnèphew(*n.*)侄孙，侄外孙。

grándnìece(*n.*)侄孙女，侄外孙女。

Grand Old Man(1)[加冠词 the]英国政治家格莱斯顿(W. E. GLADSTONE)的外号。(略：G.O.M.)(2)元老。

Grand Old Party[加冠词 the]《美》共和党(the Republican Party)的别名。(略：G.O.P.)

grand opera：→OPERA.

grándpà(*n.*)《口语》爷爷，外公。

grándpàrent (*n.*)祖父，祖母。

grand piano：→PIANO².

grándsìre (*n.*)(1)《古》爷爷，祖父。(2)老祖父敲钟法：能将钟声敲出各种变化(change-ringing)。

grand slam：→SLAM.

grándsòn (*n.*)(外)孙子。

grándstànd (*n.*)(赛马场、体育场的)正面看台。

grand tour：→TOUR. **grándùncle** (*n.*)舅公；伯公；叔公；姑公；姨公。**grand vizier**(伊斯兰教国家，尤指奥斯曼帝国的)首相。**upright grand** 大型竖式钢琴。

gran·dam [grǽndæ̀m] [ˋgrændəm]，**-dame** [-dèim] [-dem] 1 祖母(grandmother)。2 女性的祖先(ancestress)。3 老婆婆，老太太(old woman)。

gran·dee [grændíː] [grænˋdi] *n.* 1 大公：西班牙、葡萄牙的最高贵族。2 身份地位高的人，达官贵人(person of high rank or eminence)。

gran·deur [grǽndʒə, djə/-dʒər] [grændʒɚ] *n.* 1 (大自然等的)庄严，雄伟，壮观；华丽，堂皇。2 (人格的)伟大，崇高，高贵。3 威严，权势。

:**grand·fa·ther** [grǽndfɑ̀ːðə/-ðər] [ˋgrænd-ˌfɑðɚ] *n.* 祖父。**grandfather clock**(钟外面有钟摆和坠子，每 8 天卷拉一次的)箱型大摆钟。

Grand Gui·gnol [grɑ̀ːŋ giːnjɔ́ːl] [ˌgrɑŋ ginˋjɔl] 1 位于巴黎蒙马特尔区(Montmartre)的剧场，通常上演 1～2 幕综合滑稽与残酷的戏剧。2 以动人的场面为特征的娱乐剧。[法语(*grand* 为"大"之意，*Guignol* 为木偶戏的小丑)]

grand·dil·o·quent [grændíləkwənt] [grænˋdɪləkwənt] *adj.* (措词)夸张的，夸大的(pompous)；说大话的(given to tall talk)。

gran·díl·o·quent·ly *adv.* **gran·díl·o·quence** *n.*

gran·di·ose [grǽndiòus] [ˋgrændɪˌos] *adj.* 1 堂皇的，宏伟的。2 夸张的，浮夸的(planned on a magnificent scale, pompous)。

grán·di·òse·ly *adv.*

gràn·di·ós·i·ty [-ɔ́siti/-ɑ́s-] [-ˋɑsətɪ] *n.*

Gran·di·so·ni·an [grændisóuniən] [ˌgændɪˋsonɪən] *adj.* 很绅士的，亲切有雅量的。
[源于英国小说家理查森(Richardson)所著的书信体小说《查尔斯·格兰迪森爵士传》(*Sir Charles Grandison*)的主角的名字]

grand mal [grɑːŋmáːl] [grɑŋˋmɑl] 〖医〗癫痫大发作(severe form of epilepsy)(←→ *petit mal*)。
[源于法语(*grand* 大，*mal* 生病)]

:**grand·moth·er** [grǽndmʌ̀ðə/-ər] [ˋgrænd-ˌmʌðɚ] *n.* (外)祖母。
grandmother clock (比 grandfather clock 小的)箱型大摆钟。

Grand Prix [grɑːŋ príː] [grɑŋ ˋpri] [加冠词 the] 1 每年在巴黎近郊隆尚(Longchamp)举行的国际 3 岁马竞赛。2 国际汽车大奖赛：——*the British Grand Prix* 英国国际汽车大奖赛/ *Le Mans Grand Prix* 勒芒国际汽车大奖赛。✽

grange [greindʒ] [grendʒ] *n.* 农庄(country house)。

grang·er·ize, -ise [gréindʒəràiz] [ˋgrendʒəˌraɪz] *vt.* 将取自其他书刊的插图插入(书中)。
[源于英国传记作家葛兰杰(James Granger)的姓。他把白纸附在他的著作《英格兰自传史》(*Biographical History of England*，1769)中，让读者可随意贴上画像或插图]

gra·nif·er·ous [grənífərəs] [grəˋnɪfərəs] *adj.* 产生谷粒的，结谷粒状种子的(producing grain or grain-like seed)。

gran·ite [grǽnit] [ˋgrænɪt] *n.* 花岗岩：由石英、正长石、云母所形成的粒状结晶岩。因产量多，硬度大，美观耐用，故广被用于建筑材料。✽

Granite City[加冠词 the]英国苏格兰阿伯丁(Aberdeen)市的别名。▶ 源于其地多花岗岩的建筑物。

granite ware(1)有花岗岩状斑点的陶器。(2)有花岗岩图案的瓷器。

gra·niv·o·rous [grənívərəs] [grəˋnɪvərəs] *adj.* (鸟等)食谷类的(grain-eating)。

gran·nom, -am [grǽnəm] [ˋgrænəm] *n.* 石蚕蛾(caddis fly)。

gran·ny, -nie [grǽni] [ˋgrænɪ] *n.* 1《口语·幼儿语》祖母；奶奶(grandmother)。2《口语》老婆婆(old woman)。3 (也作 **granny knot**)老奶奶结：一种交错而容易解开的绳结(reef knot crossed the wrong way)(→图 KNOT)。

gran·o·lith·ic [grænəlíθik] [ˌgrænəˋlɪθɪk] *n.* (以花岗岩的碎石拌成的)花岗岩混凝土(concrete made with crushed granite)。——*adj.* 花岗岩混凝土的。

·**grant**[1] [grɑːnt；美 + grænt] [grænt] *vt.* 1 允许，答应(愿望、要求等)(consent to fulfil)：——*grant a person a request* 答应某人的要求/ *grant a person to do* 允许某人做…。2 授予(allow to have)：——*She was granted a pension.* 她受颁赠奖金。3 转让(财产)；转移。4 假定，姑且认为：——*I grant it to be true.* 我姑且认为那是真的。
granted [***granting***] ***that*** 假定。
take for granted 视为当然的(assume)：——*I take it for granted that we should go there.* 我认为我们去那里是理所当然的。
——*n.* 1 认可，许可；授予，交付。2〖法律〗(根据证书)转让。3 授予之物，补助金：——*a research grant* 研究补助金。

gran·tée [-tíː] [-ˋti] *n.* 〖法律〗受让人。

grán·tor *n.* 〖法律〗授予人。

gràn·in·áid (*n.*)(政府颁赠给团体、研究所等的)补助金，奖励金。



grape hyacinth/风信子
高约 20 厘米，春天开花，可栽培在庭园的周围或道路的两侧。从球根采取的淀粉可浆衣服，所以又称"淀粉百合"(Starch lily)。



grape/葡萄
法国利莫涅(Limogne)的葡萄园采收情形。

Grant² [grænt] [grænt] **Ulysses Simpson** ~ 格兰特(1822～1885)：美国军人、政治家。南北战争时北军的总司令官。后任第 18 届总统(1869～1877)。


gran·u·lar [ˈgrænjulə/-lər] [ˈgrænjələ˞] *adj.* **1** 颗粒的，颗粒状的(of or like grains)。**2** (表面、组织)颗粒状的(with granulated surface or structure)。
grán·u·lar·ly *adv.*
grán·u·lar·i·ty [grænjulæriti] [ˌgrænjʊˈlærətɪ] *n.*
grán·u·lous *adj.*

gran·u·late [ˈgrænjuleit] [ˈgrænjəˌlet] *vt.* **1** 使成粒状(form into grains)。**2** 使…的表面粗糙(roughen the surface of)。——*vi.* **1** 成粒状。**2**〖医〗(伤口)形成肉芽(develop small prominences)。
grán·u·làt·ed *adj.* (金属、砂糖等)粒状的，粗糙的。
gràn·u·lá·tion, **grán·u·là·tor** *n.*

gran·ule [ˈgrænjuːl] [ˈgrænjul] *n.* 小粒，细粒，微粒(small grain)。

gran·u·lo·ma [ˌgrænjuˈloumə] [ˌgrænjəˈlomə] *n.* (pl. **-mas**, **-ma·ta** [-mətə] [-mətə])〖医〗肉芽肿，内芽瘤：因慢性炎症引起的细胞及新生的微血管过多的生长。

graph/坐标图



1 X-co-ordinate or abscissa/X 坐标或横坐标
2 Y-co-ordinate/Y 坐标
3 Ordinate of point P/ p 点的纵坐标
4 Graph/坐标图

:grape [greip] [grep] *n.* **1** 葡萄(的果实)：——*a bunch of grapes* 一串葡萄。✽**2** 葡萄树。**3** [加冠词 the]葡萄酒(wine)。
grápe-bràndy(*n.*)葡萄白兰地。
grápefrùit(*n.*)葡萄柚(*Citrus paradisi*)：芸香科的低矮乔木，其果实皮为黄色，含有苦味，果肉水分丰富。果实像葡萄一般累累成串。
grape hyacinth 风信子：百合科风信子属(*Muscari*)植物的通称。开串状蓝色的小花。✽
grápe-shòt(*n.*)葡萄弹：原为大炮用的散弹。

graptolite/笔石
发现于古生代前期地层中的动物化石，其外壳为几丁质，是群体的无脊椎动物的遗骸，该种动物分为附着性和浮游性两种。从碳质页岩中可看到骨骼。

grápe-stòne (*n.*)葡萄核，葡萄种子。
grápe-sùgar (*n.*)葡萄糖(dextrose)。
grápe-vìne (*n.*)(1)葡萄藤[树]。(2)谣言传播的路线，情报网(routes by which rumours pass)。

graph [græf, grɑːf] [græf, graf] *n.* **1** 图表，图解：以点或线表明两个以上事物间关系的图。**2**〖数学〗表示函数关系的坐标图。✽
[*graphic formula*(图解)的省略形式]

graph·ic [ˈgræfik] [ˈgræfɪk] *adj.* **1** (绘图、雕版等)平面的。**2** 生动的，写实的(vividly descriptive, lifelike)。**3** 文字的，以文字表示的(of writing)。**4**〖地质〗(矿物的表面或裂缝)印有似文字图案的(showing marks like writing)。**5** 以图表表示的，图表的(of diagrams, linear figures, or symbolic curves)。
gráph·i·cal·ly *adv.*
graphic arts 平面造型艺术：包括绘画、版画、照相、印刷等的平面艺术。尤指印刷、复制艺术等领域的通称。






1



2




3



4



5



6

grass/禾本科植物

禾本科植物现有 10 000 种以上，在维管植物中，分布最广，且是最能适应各种不同环境的植物群之一.

1 偃麦草的秆和花穗，从长根茎里长出.
2 菅草的穗. 可用于铺盖屋顶.
3 黑麦草高 30～60 厘米. 当牧草栽培.
4 禾本科植物的构造图.
5 银鳞草(Less quaking grass). 生长于路旁或耕地.
6 蒲苇草(Pampas grass)雌株的花穗. 可装饰室内或庭院.

---

graph·ite [grǽfait] [ˋgræfaɪt] *n.* 石墨(black lead, plumbago)：碳结晶的同素异形体. 可制铅笔、坩埚及电池极板等.

gra·phit·ic [grəfítik] [grəˋfɪtɪk] *adj.*

gra·phol·o·gy [græfɔ́lədʒi/-fɑ́l-][græˋfɑlədʒɪ] *n.* **1** 图表法(notation for graphs). **2** 笔迹学：根据笔迹研究性格及心理的学问.

gra·phól·o·gist *n.*

graph·o·log·i·cal [grӕ̀fəlɔ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-] [ˏgræfəˋlɑdʒɪkəl] *adj.*

grap·nel [grǽpnəl] [ˋgræpnəl] *n.* **1**(钩住敌船用的)抓钩. **2** 多爪锚，用于拉引船只或气球(→图 ANCHOR).

grap·ple [grǽpl] [ˋgræpl] *n.* **1** 抓钩(clutching-instrument, grapnel). **2** (摔跤等的)扭打，格斗(hold, grip, close contest).

——*vt.* **1** (用抓钩)钩住，抓住，固定(seize, fasten). **2** 握住，抓住(take hold of or grip with the hands). **3** 与…扭打，格斗(seize firmly and try to fight).

——*vi.* 扭打，格斗(contend in close fight, struggle) 〈*with*〉.

grapple with 扭打，格斗；设法克服(困难)，意欲完成，设法解决(try to overcome, accomplish, or deal with).

grápplingìron(*n.*) = GRAPNEL.

grap·to·lite [grǽptəlàit] [ˋgræptəˏlaɪt] *n.* 笔石：腔肠动物门笔石纲动物化石的通称. 形似原始文字的化石，可在古生代前期的岩石中发现. ✽

***grasp** [grɑːsp；美 + græsp] [grɑsp, græsp] *vt.* **1** 抓住，紧握(seize and hold firmly)：——*Grasp all, lose all.* 《谚》样样都要，全部失掉；逐两兔者一兔不得. **2** 领悟，理解(get mental hold of, comprehend)：——*grasp the situation* 了解情况.

——*vi.* 抓住…，紧握(clutch, try to seize)〈*at*〉.


——*n.* **1** 紧握(firm hold, grip)：——*get a good grasp on the rope* 握紧绳索. **2** 领悟，理解(mental hold)；理解力：——*beyond one's grasp* 为某人所不能理解的. **3** 支配，控制(control)：——*be in the grasp of* 在…掌握中.

grásp·ing *adj.* 贪婪的，贪心的(greedy).


grásp·ing·ly *adv.*

***grass** [grɑːs；美 + græs] [grɑs, græs] *n.* (**pl. -es**), *v.* ——*n.* **1** 草，牧草. **2** 禾本科(Gramineae)植物的总称. 如麦、矮草、竹、芦苇等. ✽ **3** 草皮，草坪(lawn)；牧草地，牧场(pasture land)：——*Keep off the grass.* 禁入草地. **4** 《俗》大麻(marijuana). **5** 《俗》(向警方)告密的人.

not let the grass grow under one's feet 及时行



1



2



3

grasshopper/螽斯、蝗虫
螽斯类或飞蝗类，以卓越的跳跃力或保护色等各种方法来保护自己.
1 螽斯.后腿附近的腺体，会分泌有毒的臭气，以击退敌人.
2 如树叶般的木叶蝗.
3 蝗虫的一种，正在交配中.

动，勿懈怠；把握机会(be quick to act or seize opportunity).
——*vt.* 1 用草皮覆盖(cover with turf). 2 (将漂白麻线等)摊开在草地上. 3 打倒(敌人)(knock down)；钓(鱼)(bring to bank)；打落(鸟等)(bring to the ground). 4《俗》(向警方)告密.

gráss·less, gráss·y *adj.*

gráss-bìrd(*n.*)《澳》(扇尾雀等)栖息于沼泽的小鸟的通称.

gráss-clòth(*n.*)(1)由苧麻的内皮纤维所制成的布，质地细致轻柔，类似亚麻布.(2)以加那利群岛所产的植物纤维织成的厚布.

grass-cloth plant 苧麻(*Boehmeria nivea*).

grásshòpper (*n.*) 螽斯科(Tettigoniidae)、飞蝗科(Locustidae)昆虫的通称，如螽斯、飞蝗、蚱蜢等. ✲

grássland (*n.*)草原地带.

gráss-pàrakeet(*n.*)《澳》栖息在草原地带小鹦鹉的通称.

grass roots[加冠词 the](1)(物的)根本，基础，来源(source).(2)(与政党、社会组织等领导者相对的)群众，大众.

gráss-snàke(*n.*)(1)《英》欧洲草游蛇(*Natrix natrix*)：广泛分布在欧洲的无毒蛇.(2)《美》美国青蛇(*Opheodrys vernalis*)：在美国各地常见的绿色蛇.

gráss-trèe(*n.*)《澳》禾木百合科黄汁百合属(*Xanthorrhoea*)植物的通称.

gráss-wàrbler (*n.*)草莺：头部为金黄色，尾巴呈扇状的鸣鸟.产于澳大利亚.

grass widow 与丈夫分居的女人.

gráss-wrèn (*n.*)《澳》小型鹪鹩的通称，产于澳大利亚.[古英语 *groes*. ←古日耳曼语 * *grasam*(← * *gra-* * *gro-*"生育"). 与 grow 同一语系]

grate¹ [greit][gret] *n.* 1 (门、窗的)铁框架. 2 炉架：炉中放置木炭的铁架子. 3 壁炉(fireplace). ——*vt.* 加装格栅于…：——*to grate a window* 在窗户上加装格栅.

grate² [greit][gret] *vt.* 1 (用擦菜板等)将…擦碎(reduce to small particles). 2 使(牙齿)摩擦，互相摩擦(grind)；擦得嘎嘎作响(rub against harshly). ——*vi.* 1 予以不快感，恼人(have an irritating effect)〈*on*〉. 2 (与…)摩擦；摩擦而发刺耳声(rub with a harsh scraping noise)〈*against*〉；(铰链等转动时发出的)嘎嘎声(creak).

grát·er *n.* 擦子，锉刀.

grát·ing·ly *adv.*

grate·ful [gréitfəl][gretfəl] *adj.* 1 感谢的，表示谢意的(feeling or showing gratitude)〈*to, for*〉：——*I am grateful to him for his help.* 我感谢他的援助.
2 舒畅的，清爽的(comforting, refreshing)：——*a grateful breeze* 凉爽的微风.

gráte·ful·ly *adv.*

gráte·ful·ness *n.*

grat·i·cule [grǽtikjù:l] [ˋgrætɪ͵kjul] *n.* **1**〖光学〗= reticle. **2**〖测量〗方格线：地图上经纬线所形成的网格.

·**grat·i·fy** [grǽtifài] [ˋgrætə͵faɪ] *vt.* (-fies; -fied; -ing) **1** 使高兴，使满意，使快乐(please, satisfy, delight)：——*be gratified with* [*at*] *the result* 结果令人满意. **2** 满足(欲望、感情、冲动等)(give free course to, indulge in)：——*gratify one's desires* 满足欲望.

gràt·i·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fəkeʃən] *n.*

grát·i·fỳ·ing *adj.* **grát·i·fỳ·ing·ly** *adv.*

grat·in [grǽtæŋ] [ˋgrætn] *n.* **1**《古》做菜时留在锅底的焦皮. **2** 以面包屑或干酪粉撒在菜肴上烘烤的烹调法. [法语]

grat·ing [gréitiŋ] [ˋgretɪŋ] *n.* **1** (门、窗)以木[铁]条平行或交错成的格栅(framework of wooden or metal bars). **2**〖光学〗光栅：由衍射光线做出光谱的装置. 平行排列的金属线或表面刻着平行线的玻璃.

gra·tis [gréitis, grǽ-, grá:-] [ˋgretɪs, ˋgræ-] *adv.* 免费地，白送地(gratuitously). ——*adj.* 免费的，白送的(gratuitous).

·**grat·i·tude** [grǽtitjù:d/-tjù:d] [ˋgrætə͵tjud] *n.* 感谢(的心情)，谢意(being thankful)：——*with gratitude* 感谢.

gra·tu·i·tous [grətjú:itəs/-tjú:-] [grəˋtjuətəs] *adj.* **1** 免费得到的，白送得的(got or given free)；无代价的，无报酬的(not earned or paid for). **2** 不必要的(uncalled for)；无理由的，无动机的(unwarranted, motiveless).

gra·tú·i·tous·ly *adv.* **gra·tú·i·tous·ness** *n.*

gra·tu·i·ty [grətjú:iti/-tjú:-] [grəˋtjuətɪ] *n.* **1** 赏钱，贺仪，小费(tip). **2**《英》(退役军人的)退休金(bounty).

grat·u·la·to·ry [grǽtjulèitəri/grǽtʃulətɔ:ri] [ˋgrætʃulə͵torɪ] *adj.* (对人的成功等)表示庆贺的，祝贺的(congratulatory).

gra·va·men [grəvéimen] [grəˋvemɛn] *n.* (pl. -mens, -vamina [-minə] [-mɪnə]) **1** 控诉，牢骚(grievance). **2**〖教会〗申诉书：开教士会议(Convocation)时，下议院对教会不满，向上议院提出申诉的文件. **3**〖法律〗(诉状中的)控诉要点，主旨(essence, worst part).

·**grave**[1] [greiv] [grev] *n.*, *v.* (graved; graved, graven; graving). ——*n.* **1** 坟墓，墓场：——*mark one's grave* 立墓碑. ✿ **2** 死亡(being dead, death)；冢：——*an early grave* 早死.

make a person turn in his grave 使(某人)不得安息，使人虽死难安.

——*vt.* **1** 铭刻(在心)，铭记(*on, in*). **2**《古》埋葬(bury). **3**《古》刻，雕刻(carve, sculpture).

gráve-clòthes(*n.*)寿衣.

gráve-digger (*n.*)掘墓人.

graven image 偶像(idol).

gráve stòne (*n.*)墓碑.

gráveyàrd (*n.*)墓地.

·**grave**[2] [greiv] [grev] *adj.* (graver; gravest) **1** 重大的，需要深思熟虑的(important, needing serious thought)；(失败、责任、困难等)沉重的，严重的(serious)：——*a grave error* 重大的错误. **2** 有威严的，严肃的，认真的(dignified, solemn)：——*look grave* 面孔严肃的. **3** 阴暗的，朴素的(plain, not showy)：——*grave colors* 暗淡的颜色. **4** (声音)低沉的，低音的(low in pitch, deep in tone). ——*n.* = grave accent.

gráve·ly *adv.*

grave accent 抑音符号(ˋ)：原表示元音的低音或下降调的符号.

grave[3] [greiv] [grev] *vt.*〖海〗(把船推上岸或推入船坞(graving DOCK)以烧除的方式)清除(船底的)附着物(clean by burning off accretions and tarring).

grav·el [grǽvəl] [ˋgrævl] *n.*, *v.* (《英》-ll-) ——*n.* **1**〖集合名词〗沙砾，小石(coarse sand and small waterworn stones). **2**〖地质〗成砾层：砾石堆积于河口、海岸或河川的上游，经胶结后所形成. **3**〖医〗(1)(比膀胱结石或肾结石还小的)尿砂，小石. (2)尿砂症.

——*vt.* **1** 铺[撒]沙砾于…. **2** 使苦恼，使困惑(perplex, puzzle, nonplus).

gráv·el·ly *adj.*

grav·er [gréivə/-ər] [ˋgrevɚ] *n.* 雕刻家(one who carves or engraves)；雕刻刀(burin)(→图 ENGRAVING).

Graves [grɑ:v] [grɑv] *n.* (pl. Graves [grɑ:vz] [grɑvz])格拉夫酒：法国西南部格拉夫区所生产的白葡萄酒或红葡萄酒，酒精量极少.

[源于法语 *graves*(波尔多地方多沙砾的沙地). 此地盛产葡萄]

Graves' dis·ease [greivz] [grevz]〖医〗突眼性甲状腺肿，巴泽多氏病(Basedow's disease)：甲状腺分泌过剩而引起的病症，眼球突出，脉搏加速.

[源于爱尔兰医师格雷夫斯(R. J. *Graves*, 1796～1853)]

grav·id [grǽvid] [ˋgrævɪd] *adj.*〖动〗或《古语》妊娠的(pregnant).

grav·i·tate [grǽvitèit] [ˋgrævə͵tet] *vi.* **1** 受重力作用而(向…)运动，被重力吸引(move or tend by force of gravity)(*towards*). **2** 下沉，下降(sink (as) by gravity, settle down). **3** (自然地)被吸引(be strongly attracted)(*to, towards*).

——*vt.* **1** 使受重力而下沉[下降](cause to sink by gravitation). **2**〖采矿〗以重力使下沉：采掘钻石时，反复洗除沙砾，而使石子沉淀.

grav·i·ta·tion [grævitéiʃən] [͵grævəˋteʃən] *n.* **1**〖物理〗重力，引力. **2** 下降，下沉(falling of bodies to the earth). **3** 趋势，(被吸引的)倾向(moving or tending to a center of attraction).

gràv·i·tá·tion·al *adj.*

law of gravitation〖物理〗万有引力定律：凡宇宙间的两物体互相吸引，其大小与质量成正比，与距离的平方成反比. 此定律为牛顿(Sir Isaac Newton)所发现.

grav·i·ty [grǽviti] [ˋgrævətɪ] *n.* **1** 庄重，严肃(being grave, solemnity). **2** 重大，严重(importance, seriousness). **3** 正经、稳健、认真的态度(staidness, sobriety, serious demeanour). **4** 重量(weight). **5**〖物理〗(1)地球引力：地球对地球上物体作用的力. 以单位质量受到的引力，表示物体的重力加速度. (略：g)(2)万有引力.

specific gravity〖物理〗比重：物体的重量与同体积基准物质的重量之比. 液体及固体以水为基准，气体则以一般空气为基准，有时也以氢或氧为基准.

gra·vure [grəvjúə/-vjúər] [grəˋvjur] *n.* 凹版印刷；照相凹版印刷(photogravure).

grave[1] / 坟墓　通常名人的墓园都建造得很讲究，但葬在南太平洋西部南乔治亚岛(S. Georgia Island)惠尔斯公墓(Whaler's Cemetery)的沙克尔顿爵士(Sir Ernest Shackleton. 20 世纪初，探险南极大陆的英国探险家)的墓园却十分朴素.



gra·vy [gréivi] [ˋgrevɪ] *n.* **1** 肉汁：烹饪时从肉析出的汤汁. **2** 加入肉汁和调味料而做成的调味品，浇在肉等菜肴上.

grávy-bòat(*n.*)盛调味汁的器皿，盛肉汁的器皿.

:**gray**[1] [grei] [gre] *adj.*, *n.*, *v.*《美》：→GREY.

Gray[2] [grei] [gre] **Thomas** ～ 格雷(1716～1771)：英国诗人. 以《墓园挽歌》(*An Elegy Written in a Country Churchyard*)，及《伊顿公学远眺》(*Ode on a Distant Prospect of Eton College*)而闻名.

gray·ling [gréiliŋ] [ˋgrelɪŋ] *n.* **1** 茴鱼：鲑科高背鳍鲑(*Thymallus*)淡水鱼的通称. 银灰色，背鳍长而高. **2** 眼蝶：眼蝶科眼蝶(*Hipparchia*)属蝶的通称. 尤指分布于东欧、中亚一带的 *H. semele*.

gray·wack·e [gréiwækə] [ˋgre͵wækə] *n.* ：→GREYWACKE.

·**graze**[1] [greiz] [grez] *v.* (grazed; grazing). ——*vt.* **1** (家畜)吃(牧草)(feed on). **2** 使(家畜)吃牧草(feed on growing grass).

——*vi.* **1** (家畜)吃牧草：——*The cows are grazing in the meadow.* 牛在牧草地里吃草. **2** 看管(放牧中的)家畜. **3** 放牧(pasture cattle).

graze[2] [greiz] [grez] *vt.* **1** 掠过，轻擦而过(touch lightly in passing). **2** 擦破(皮肤等)(abrade)；擦伤(suffer slight abrasion). ——*vi.* 擦身而过，掠过(go with passing contact)(*against, along, through, by, past*). ——*n.* **1** 掠过. **2** 擦伤(abrasion).

gra·zier [gréiʒə/-ʒər] [ˋgreʒɚ] *n.* 畜牧业者(one who feeds cattle for the market).

grease [*n.* gri:s; *v.* gri:s, gri:z] [*n.* gris; *v.* gris, griz] *n.* **1** (尤指溶解而柔软的)动物脂，脂肪(fat). **2** 半固体的油性物质，油脂(oily or fatty matter)；润滑油(lubricant). **3** 羊毛的脂肪成分(oily matter in wool)；(无脱脂的)生羊毛(uncleaned wool). ——*vt.* **1** 涂油；被油污染. **2** (涂润滑油)使润滑.

grease a person's palm ：→PALM[2].

like greased lightning《俗》似闪电般地，非常快速(very fast).

gréase-gùn (*n.*)滑脂枪：为机械注入润滑油的泵.

gréase-pàint(*n.*)演员化妆用的油彩.

greas·er [grí:sə, grí:zə/-ər] [ˋgrisɚ, ˋgrizɚ] *n.* **1** (轮船的)轮机长(ship's fireman or engineer). **2** (机械等的)润滑器；润滑工. **3**《美俗·轻蔑语》墨西哥土著(native Mexican)；西班牙裔的美国人(Spanish American).

greas·y [grí:si, grí:zi] [ˋgrisɪ, ˋgrizɪ] *adj.* **1** 涂油脂的，油污的(smeared or covered with grease). **2** 多脂的，油腻的，滑腻的(containing, made of, or like grease). **3** (羊毛)有脂肪的，未脱脂的(uncleansed). **4** (因受泥浆或湿气的影响使道路等)泥泞的，滑溜的(slimy, slippery). **5** (态度、言语等)油腔滑调的，逢迎谄媚的(disagreeably unctuous).

gréas·i·ly *adv.* **gréas·i·ness** *n.*

:**great** [greit] [gret] *adj.* **1** (通常带有惊讶、赞叹、轻蔑、愤怒等)大的，巨大的(large, big)；《口语》〖强调同义的形容词〗极端的，非常的：——*a great building* 大建筑物/ *a great big cake* 好大的蛋糕/ *a great thick stick* 很粗的棒子.

2 (种类、品种等)比其他大的(larger than others)；大写的(capital)；(建筑物等)主楼的，主要的(main, principal)：——*a great A* 大写的 A.

3 (程度)显著的，激烈的，非常的(beyond the ordinary)：——*a great rage* 非常愤怒.

4 大量的，多数的；(时间)长的：——*a great many books* 大量的书/ *a great age* 高龄.

5 重大的，重要的，著名的，杰出的(important, distinguished)：——*great issues* 重要问题.

6 [the G-]〖接人名、物名之后〗…大王[帝]：——*Alexander the Great* 亚历山大大帝.

7 (能力、才能等)优秀的，伟大的，卓越的；(人格)崇高的：——*a great composer* 大作曲家.

8 (身份、地位等)高的，高贵的：——*great families* 名门.

9〖与表示动作的名词连用〗惊人的，非常的；名副其实的：——*a great fiasco* 惨败/ *a great scoundrel* 大恶棍.

10《口语》极好的，绝妙的(fine, magnificent)：——

That's a great story. 那是个极妙的故事.

11[用作表语]擅长…的,精通的,熟练的(having much skill or information)〈*at*, *on*〉:——*be great at golf* 擅长高尔夫球.

12(血缘关系)长[小]一辈的,前代的:——*a great grandparent* 曾祖父[母].

——*n*. **1** 伟大的人[物]. **2** [pl.]大人物,名士. **3** [Greats](尤指牛津大学的)古典文学系.

Great Artesian Basin[加冠词 the]大自流盆地:横跨澳大利亚的昆士兰州、新南威尔士州及南澳大利亚东北部,是世界最大的钻井(自流井)盆地.

Great Assize[加冠词 the]最后的审判(the Day of Judgement).

gréat-àunt(*n*.)姑(姨)婆,父母的姑(姨).

Great Australian Bight[加冠词 the]大澳大利亚湾:在澳大利亚南部海岸,自南澳大利亚州的卡诺特角(Cape Carnot)至西澳大利亚帕斯利角(Cape Pasley),为澳大利亚最大的海湾.

Great Barrier Reef[加冠词 the]大堡礁:自新几内亚岛(New Guinea)东南部的巴布亚(Papua)湾至澳大利亚昆士兰州外海上的埃利奥特夫人岛(Lady Elliot Island)一带,是世界最大的珊瑚礁. 长达 2 000 千米. ✽

Great Bible[加冠词 the]《大圣经》:1539 年柯弗达尔(Coverdale)的英译圣经. 有时也指 1540 年克兰默(Granmer)的重译本.

Great Britain:→BRITAIN.

great circle:→CIRCLE.

gréatcòat(*n*.)(厚料的)大衣(heavy overcoat).

Great Elector 大选帝侯. ▶ 勃兰登堡(Brandenburg)选帝侯威廉(Frederick William,1620～1688)的通称.

Great Fire[加冠词 the]伦敦大火:1666 年 9 月烧毁伦敦城的大部分.

gréat-gràndchild(*n*.)曾孙,曾外孙.

gréat-gràndfather(*n*.)曾祖父,曾外祖父.

gréat-gràndmother(*n*.)曾祖母,曾外祖母.

gréat-gréat-gràndfather (*n*.)高祖父.

gréat-hèarted (*adj*.)高洁的,心胸宽大的,豁达的(having a noble or generous mind).

great house 大宅.

Great Lakes[加冠词 the]五大湖:位于美国东北部到加拿大东南部之间的 5 个湖泊的通称,即苏必利尔(Superior)湖、密歇根(Michigan)湖、休伦(Huron)湖、伊利(Erie)湖、安大略(Ontario)湖.

great majority[加冠词 the]大多数,大半(much the larger part).

gréat-nèphew(*n*.)侄孙,侄外孙.

gréat-nìece(*n*.)侄孙女,侄外孙女.

great power 强国,大国.

great primer:→PRIMER[2].

Great Rebellion:→REBELLION.

Great Russian 俄语:乌克兰语(Ukrainian)和白俄罗斯语以外的俄语.

Great Spirit 大神:某些北美印第安部落崇拜的神.

great toe 脚的大拇趾(big toe).

gréat-ùncle(*n*.)叔公;伯公;舅公;姑公.

Great War[加冠词 the]第一次世界大战(→WORLD).

great world[加冠词 the]上流社会(high society).

Great·er [gréitə/-tər] [ˋgretɚ] *adj*. 大…(包括市区及近郊):——*Greater London* 大伦敦.

Great·er Man·ches·ter 大曼彻斯特:英国英格兰西北部的一郡. 1974 年 4 月成立. 首府为曼彻斯特(Manchester).

·great·ly [gréitli] [ˋgretlı] *adv*. **1** 非常地,极(much, by much). **2** 崇高地,高贵地,伟大地:——*live greatly* 豪华地生活.

·great·ness [gréitnis] [ˋgretnıs] *n*. **1** 广大,巨大. **2** 重大;伟大.

greave [gri:v] [griv] *n*. [通常 pl.][史](铠甲的)护腿(defensive armour for the shin)(→图 ARMOUR).

greaves [gri:vz] [grivz] *n*. [pl.](当作狗食或鱼饵等动物脂肪的)油渣(tallow-refuse).

grebe [gri:b] [grib] *n*. 鹏鹛;鹏鹛科水鸟的通称. 体型小,尾短,脚位于身体后方近尾处,趾上有板状的蹼. ✽

great crested grebe 大冠羽鹏鹛(*Podiceps cristatus*):欧洲体型最大的鹏鹛.

Gre·cian [grí:ʃən] [ˋgriʃən] *adj*.(建筑物、人的面貌等)希腊的,希腊式的(Greek, Hellenic).

——*n*. **1** 希腊(语)学者(Greek scholar). **2**《英》基督慈幼院最高年级的学生(boy in the highest class at Christ's Hospital).

Grecian bend《英》19 世纪后期,妇女们流行模仿米罗的维纳斯雕像(Venus de Milo)上身稍为前倾的姿势(stooping attitude).

Grecian knot《英》希腊式发髻:古代希腊妇人的结发法,将头发在脑后梳成髻.

Grecian nose 希腊鼻:鼻梁的棱线自额鼻形成一直线,整个鼻梁没有凹陷的地方,是典型的直鼻.

Grecian slippers《英》希腊式室内软便鞋.

Greece [gri:s] [gris] *n*. 希腊:欧洲东南部的共和国. 北接阿尔巴尼亚、南斯拉夫、保加利亚,西临爱奥尼亚海,东隔爱琴海与土耳其相对. 是欧洲最古老的文明和希腊文化的发祥地. 古希腊(ancient Greece, classical Greece)是以爱琴海沿岸为中心而繁荣,公

grebe/鹏鹛

是一种善于游泳和潜水的鸟,且飞翔能力仍相当强. 在适于居住的水面上,叠积水草,筑浮巢产卵繁殖. 繁殖期间,可看到头上有冠毛的大冠羽鹏鹛,直立在水面上求爱(如图). 黑颈鹏鹛嘴较小,略向上弯曲,喉颈皆黑,廓羽内面大部分为白色,翼长约 5 英寸. 斯拉夫鹏鹛嘴则不向上弯曲. 头灰色,头顶有黄赤色的角状毛.







元前 5 世纪为全盛期. 那时并无统一的政府, 而是由许多城邦(city state)联合组成. 其中雅典与斯巴达最为强盛, 在互相竞争下, 终于引发伯罗奔尼撒战争(the Peloponnesian War). 公元前 4 世纪中叶左右, 马其顿(Macedonia)成为希腊本土中最强的国家. 公元前 146 年希腊成为拜占廷(Byzantine)帝国(东罗马帝国)的一部分. 13 世纪受到塞尔维亚的侵略, 14～15 世纪被土耳其征服, 经过数百年激烈的战争后, 于 1829 年独立. 首都雅典(Athens). ✽

greed [gri:d] [grid] *n.* (尤指对食物、金钱的)贪欲, 贪婪(insatiate longing).

·**greed·y** [gri:di] [gridɪ] *adj.* (**-ier**; **-iest**) **1** 贪吃的, 嘴馋的. **2** 贪得无厌的, 贪婪的, 贪心不足的 ⟨*of*, *for*⟩: —*be greedy of* [*for*] *money* 贪财.

gréed·i·ly *adv.* **gréed·i·ness** *n.*

Greek [gri:k] [grik] *adj.* 希腊的(of Greece), 希腊人的, 希腊语的. —*n.* **1** 希腊人. **2** 希腊正教教徒(member of the Greek Church). **3** 希腊语. (1) 古希腊语(Ancient Greek, Classical Greek): 印欧语系之一. 2 世纪末以前以爱奥尼亚方言(Ionic)、阿提卡方言(Attic)、伊奥利亚方言(Aeolic)、多利斯方言(Doric)四大主要方言为代表. (2) 现代希腊语(Modern Greek, New Greek): 现代希腊语始于 15 世纪. 6 世纪以前的称为后期希腊语(Late Greek), 7～15 世纪的称为中期希腊语(Middle Greek).

Greek calends: →CALENDS. **Greek Church**[加冠词 the] 希腊正教会(the ORTHODOX Church). **Greek cross** 希腊式十字架: 四臂等长, 臂与臂成直角的十字架(→图 CROSS).

Greek fire 希腊火: 为石脑油、硝石、硫黄等的可燃性混合物, 拜占廷(Byzantine)帝国时期的希腊人用以攻击敌舰.

Greek gift(像特洛伊城的木马(the Trojan Horse)一般)危险的礼物.

Greece/希腊

该国 1/4 的国土为耕地, 人口约半数从事农业. 左图为在农场工作的妇女. 右图是位于雅典的柏拉图学园.




:**green** [gri:n] [grin] *adj.* **1** 绿的, 绿色的, 草绿色的.
2 青翠的, 长满绿草的: —*green hills* 青翠的山丘.
3 没有下雪的, 温暖的: —*a green Christmas* 绿色圣诞(没有下雪的圣诞节)/ *a green winter* 温暖的冬天.
4 (果实等)未成熟的, 青色的(young and tender); 尚未干燥的(not dried): —*green apples* 青苹果.
5 未成熟的, 没有经验的; 易受骗的: —*a green hand* 生手/ *a green youth* 小毛头.
6 精力充沛的, 朝气蓬勃的: —*a green old age* 老当益壮.
7 新的, 鲜嫩的: —*be green in one's memory* 记忆犹新/ *a green wound* 新伤口.
8 (因恐怖、嫉妒、生病等)脸色发青苍白的(pale);




Great Barrier Reef/大堡礁

世界最大的珊瑚礁, 绵亘于澳大利亚的东北海域, 全长约 2 000 千米, 形成自然的防波堤. 北端为壮美的堡礁, 南端则散布很多的珊瑚礁小岛.







Greenland/格陵兰　此岛的大部分位于北极圈内．多数居民都在西海岸从事渔业．
（上）解剖鲸鱼的格陵兰爱斯基摩人
（下）中心城市戈特霍布（Godthaab）．民宅皆是木造住宅，屋顶倾斜度大．

——*turn green* 发青．

9 心中充满嫉妒的（jealous，envious）：——*green with envy* 因嫉妒而脸色发青，非常嫉妒．

10（皮革）未鞣的；（食物）未加工的；（木材）未干燥的（not dried or seasoned）．

——*n.* **1** 绿，绿色．**2** 绿色的染料．**3** 绿色的衣服（布）．**4** 活力，青春（vigour，youth）：——*in the green* 活力旺盛．**5** 绿油油的草木，绿树．**6**［pl.］青菜，蔬菜．**7** 公共［共有］的草地；（用于特定用途的）草地．**8**［pl.］（装饰用的）绿叶；绿叶的花圈．**9**〖高尔夫球〗球穴区．

——*vi.* 变成绿色．——*vt.* 染为绿色；绿化．

gréen·ly *adv.* **gréen·ness** *n.*

gréen·ish，gréen·y *adj.* 带绿色的：——*greeny grey* 灰绿色．

(Board of) Green Cloth《英》王室总管室：掌管王室家政的办公室．**gréenbàck**（*n.*）《美》美钞．**green belt**（住宅区域周围的）绿色地带．**gréen-blìnd**（*adj.*）绿色盲的．**green cheese**（1）未熟的干酪．（2）乳浆干酪．（3）以鼠尾草（sage）染成绿色的干酪．

gréen-èyed（*adj.*）嫉妒的（jealous）．

green-eyed monster 嫉妒（jealousy）．

green fat 海龟的绿色胶质部分．▶ 被视为珍味．

gréenfìnch（*n.*）欧洲青雀（欧洲橄榄绿黄羽雀）（*Chloris chloris*）：欧洲产黄绿色小鸟．

green fingers［**thumb**］《口语》园艺的才能（skill in making plants grow）．

gréenflỳ（*n.*）《英》（绿色的）蚜虫．

gréen gàge（*n.*）圆形、绿色且风味绝佳的西洋李．▶ 因植物学家盖奇（Sir W Gage）而命名．

green goose（体腔内没有填塞食物的）出生4个月以内的鹅．

gréengròcer（*n.*）《英》蔬菜水果零售商．

gréen gròcery（*n.*）《英》（1）蔬菜水果商店．（2）蔬菜水果类．

gréen-hèad（*n.*）产于澳大利亚的绿头螯，被咬会产生刺痛感．

gréenhèart（*n.*）（1）绿心奥寇梯木（*Nectandra Bodioei Schomb*）：产于南美洲樟科的大树，材质坚硬，用于制作鱼竿、造船等．（2）绿心奥寇梯木的木材．

gréenhòrn（*n.*）生手；未经世故的人；愚蠢的人．

gréenhòuse（*n.*）温室．

gréen-lèek（*n.*）产于澳大利亚的绿鹦鹉，（尤指）罩眼长毛小鹦鹉（musk-lorikeet）．

green light（1）绿灯信号．（2）《口语》（计划的）可实行的许可（permission to proceed）．

green manure 绿肥：在成长时即犁入土中当肥料的植物．

Green Mountain State［加冠词 the］《美》佛蒙特（Vermont）州的别称．

green paper《英》绿皮书：绿色封面的政府报告书，记载供讨论用的政府提案．

gréen-ròom（*n.*）（剧场的）演员休息室（→图 THEATRE）．

gréensànd（*n.*）（1）绿砂：含大量海绿石粒子的砂、砂岩．（2）〖地质〗海绿石．

gréenshànk（*n.*）青脚鹬（*Tringa nebularia*）：涉禽类，脚绿色，中等体型．

green sickness 萎黄病（chlorosis）．

gréenstìck（*n.*）（也作 **greenstick fracture**）〖医〗青枝骨折：骨的一边折断，且向对侧弯曲的不完全骨折，多发生于幼儿（→图 BONE）．

gréenstòne（*n.*）（1）绿岩：含变质的长石或角闪石的火成岩．（2）软玉（jade）的一种．

gréenstùff（*n.*）蔬菜．

gréenswàrd（*n.*）草地（turf）．

green tea：→TEA．

green-tree ant 产于澳大利亚昆士兰州，有浓绿色毒针的小蚂蚁．

gréenwòod（*n.*）（尤指被驱逐者、剥夺公权者在夏天所住的）绿林．

［古代英语 *grēne*．←古日耳曼语 ＊*grōnjaz*（←＊*grō-*"生育"）．与 grow 同一语系］

Green·a·way［grí:nəwèi］［ˋgrinəˏwe］**Catherine（'Kate'）**～格里纳韦（1846～1901）：英国女画家，以绘画身穿19世纪初期衣服的小孩的插画而闻名．

Greene［gri:n］［grin］**Graham**～格林（1904～1991）：英国作家、剧作家．著有《布赖顿棒糖》（*Brighton Rock*）、《权力与荣耀》（*The Power and the Glory*）、《第三个男人》（*The Third Man*）、《安静的美国人》（*The Quiet American*）、《喜剧演员》（*The Comedians*）等作品，描写现代社会存在的虚伪、不安定、罪恶等问题．

green·er·y［grí:nəri］［ˋgrinəri］*n.* 绿叶，绿树（verdure）；（装饰用的）绿色枝叶（green branches）．

green·ing［grí:niŋ］［ˋgriniŋ］*n.* 青苹果：绿色果皮品种的苹果．

Green·land［grí:nlənd］［ˋgrinlənd］格陵兰：位于北美洲东北部北大西洋中的岛屿，为世界最大的岛屿．属丹麦领土．✽

Gréen·land·er *n.* **Green·lánd·ic** *adj.*

Greenland whale：→WHALE[1]．

Green·wich［grénidʒ，grín-，-itʃ］［ˋgrɛnidʒ，ˋgrin-，-itʃ］格林尼治：伦敦东南部的自治区．

Greenwich Hospital［加冠词 the］格林尼治海军士官学校：设在格林尼治的皇家海军士官学校（the Royal Naval College for officers）．由英国建筑家瑞恩（Wren）所设计的建筑，原为海军退役官兵的收容所．

Greenwich（Mean）Time 格林尼治时间：以通过英国格林尼治天文台的经线为标准，将全球划分为 24 个时区，同一时区内各地时间相同．是世界各国所同意协定的一种标准时间．（略：G．M．T．）

Greenwich meridian 格林尼治子午线：通过格林尼治天文台的子午线．称为本初子午线（prime meridian）或 0°经线，为世界所承认通用．

Greenwich Observatory［加冠词 the］格林尼治天文台：1675 年以计算经度为目的所设立的皇家天文台，于 1950 年迁至萨塞克斯郡东部的赫斯特蒙克苏（Herstmonceux）．

·**greet**[1]［griːt］［grit］*vt.* **1** 向…打招呼；（以言语、态度）向…表示敬意（salute）〈*with*〉：——*greet a person with a smile* 以微笑向某人打招呼．**2**（以言语或动作）欢迎（receive）〈*with*〉：——*greet him with cheers* 以欢呼来欢迎他．**3** 听到，看到（事情等）（meet）：——*A horrible sight greeted our eyes.* 一个可怕的景象呈现在我们眼前．

greet[2]［griːt］［grit］*vi.*《苏格兰》哭泣（weep）．

·**greet·ing**［gríːtiŋ］［ˋgritɪŋ］*n.* **1** 问候：——*a friendly greeting* 友好的问候．**2**［常作 pl．］（书信等的）问候言辞：——*Send my greetings to all your family.* 代我向你的家人问好．

gre·gar·i·ous［grigέəriəs］［grɪˋgɛrɪəs］*adj.* **1** 群居的，群生的（living in flocks or communities）．**2** 社交的，爱交际的（fond of company）．**3** 群的，集团的（of flocks or crowds）．

gre·gár·i·ous·ly *adv.*

gre·gár·i·ous·ness *n.*

grège，greige［greiʒ］［greʒ］*n.* 生丝色；淡茶色和灰色的中间色．
——*adj.* 生丝色的．
［源于法语 *soie grège*（生丝）］

Gre·go·ri·an［grigɔ́ːriən］［grɪˋgorɪən］*adj.* 格列高利的；（尤指）罗马教皇格列高利的．

Gregorian calender［加冠词 the］格列高利历：1582 年罗马教皇格列高利十三世，修正罗马儒略历（the JULIAN calendar）法的误差，制成现今世界通行的"公历"（theNewStyle）．儒略历法一年为3651/4天，因比实际的一年多 11 分 10 秒，所以将 1582 年扣除 10 天，同时更改闰日的设置方法，并规定 1600 年、1700 年等 100 的倍数年中，以 400 不能整除的年不为闰年（leap years）．英国于 1752 年采用．

Gregorian chant《格列高利圣歌》：在罗马天主教典礼中所吟唱的圣歌．以根据《启应轮流吟唱的圣歌集》所谱的单旋律圣歌而闻名．据说是格列高利一世谱曲．

Gregorian telescope 格雷果里反射式望远镜：英国苏格兰数学家格雷果里（James Gregory，1638～1675）所发明的初期反射式望远镜．

Gregorian tones 格列高利调式：天主教堂圣歌的 8 种调式之一，在罗马天主教聚会时所吟诵．

Greg·o·ry[1]［grégəri］［ˋgrɛgərɪ］格列高利（16 位罗马教皇的姓）．**1 Gregory Ⅰ** 格列高利一世：圣者、教父，在位期间 590～604 年，致力于布教，改革牧师、修士的戒律，编纂《格列高利圣歌》（GREGORIAN chant）．并派遣奥古斯汀（AUGUSTINE）到英国．**2 Gregory Ⅶ** 格列高利七世：在位期间 1073～1085 年，本名希尔德布兰德（Hildebrand）．圣者、圣本笃会修士．因图谋扩大罗马教皇在俗事上的权力，而与神圣罗马帝国皇帝亨利四世（Henry Ⅳ）对立，并将后者逐出教门，但后因皇帝卡诺萨（CANOSSA）请求赦免，才予恢复教籍．
3 Gregory XIII 格列高利十三世：在位期间 1572～1585 年，制定格列高利历（the GREGORIAN calendar）．

Greg·o·ry[2]［grégəri］［ˋgrɛgərɪ］**St.** ～格列高利（329～389）；生于卡帕多细亚（Cappadocia）纳济安苏斯（Nazianzus）的教父．

greg·o·ry-pow·der［grégəripàudə/-dər］［ˋgrɛgərɪ,paudə］*n.* 格列高利粉末：调和大黄（rhubarb）、苦土（magnesia）、生姜（ginger）等而成的缓泻剂．
［因英国苏格兰医师格列高利（J．*Gregory*，1753～1821）而命名］

greige［greiʒ］［greʒ］*n.*，*adj.*：→GREGE．

gre·mi·al［gríːmiəl］［ˋgrimɪəl］*n.*〖教会〗（在圣餐或神职人员按手仪式中）放在主教膝上的丝绸布（silk apron placed on a bishop's lap）．

grem·lin［grémlin］［ˋgrɛmlɪn］*n.*《俗》（传说进入飞机，引发故障的）淘气小妖精（mischievous sprite）．

Gre·na·da［grinéidə］［grɪˋnedə］格林纳达：在向风群岛南部，由格林纳岛及附近小岛组成的国家．1974 年独立并加入英联邦．首都圣乔治（St. George's）．香料生产居世界之冠．

gre·nade［grinéid］［grɪˋned］*n.* **1** 手榴弹：用手投掷或将尾杆插入步枪枪管内弹射击的小型炸弹．✲
2（检查下水道等，散布化学药品用的）毒气弹；（掷出后玻璃瓶破碎，灭火剂便飞散的）灭火弹．
［源于西班牙语 *granada*（石榴果）］

gren·a·dier［grènədíə/díər］［ˏgrɛnəˋdɪr］*n.* **1**〖史〗掷弹兵：原为各中队 4～5 名投掷手榴弹的士兵．后来指从连队中选出优秀而身材高大的士兵所构成的中队（→图 INFANTRY）．
2（也作 **Grenadier Guards**）［the Grenadiers］《英》英国禁卫步兵第一团．
3 正腊嘴（海伦那腊嘴）（*Estrilda astrild*）（Helena waxbill）：颜面、尾羽鲜红色，背面灰褐色，具长尾的小鸟．
4 鼠尾鳕（rat-tail）：鼠尾鳕科（Macrouridae）是与鳕鱼同类深海鱼的通称．尾巴细长而末端尖．

gren·a·dil·la［grènədílə］［ˏgrɛnəˋdɪlə］*n.*：→GRANADILLA．

gren·a·din［grénədin］［ˋgrɛnədɪn］*n.* 香石竹：法国品种，香味特别强烈．

gren·a·dine[1]［grénədin］［ˋgrɛnədɪn］*n.* 一种用丝或丝和羊毛织成的布料．

gren·a·dine[2]［grénədiːn］［ˋgrɛnəˏdin］*n.* 石榴汁糖浆：产于法国，由石榴等制成的糖浆．

gren·a·dine[3]［grénədin］［ˋgrɛnədɪn］*n.* 供烧肉串用的小牛肉或鸡肉的肉片．

Gren·ville［grénvil］［ˋgrɛnvɪl］**Sir Richard**～格伦维尔（1541？～1591）：英国伊丽莎白时代的海军司令．在亚速尔群岛的海面上以"复仇号"单独与西班牙 15 艘舰队对抗，费时 15 小时才将西班牙舰队的攻势遏止，然而在交战中不幸负伤身亡．


Gresh·am's law［gréʃəmz］［ˋgrɛʃəmz］〖经济〗格雷欣法则：劣币驱逐良币法则．指两种实际价值不同而名义价值却相等的金属货币同时流通时，实际价值较高的良币必将被实际价值较低的劣币排挤掉．
［以英国皇家财务官，皇家交易所创立者格雷欣（Thomas *Gresham*，1519？～1579）的名字命名］


gres·so·ri·al［gresɔ́ːriəl］［grɛˋsorɪəl］*adj.*〖动〗步行性的，适于步行的（walking，adapted for walking）．

Gret·na Green［grétnə］［ˋgrɛtnə］格雷特纳·格林：位于英国苏格兰邓弗里斯－盖洛韦（Dumfries and Galloway）行政区靠近英格兰边境的小村庄．英国人因法律限制而不能结婚的男女，多私奔至该地，只需在证人的面前宣誓，聆听结婚祝福就算结婚．1754 年颁布了严格限制结婚的法律条文，到 1857 年以后这种习俗逐渐减少，1939 年则完全禁止．✲

Gretna Green/格雷特纳·格林
格雷特纳·格林的结婚礼堂．为追忆私奔来此各种情侣的罗曼史，游客络绎不绝到此地游览．

grenade/手榴弹
手榴弹内藏有雷管，拔起安全销后，凭借信管的作用，在一定时间内（数秒）引爆．





grew [gruː] [gru] *v.* grow 的过去时.

grey, gray[1] [grei] [gre] *adj.* (**-er;-est**) **1** 灰色的,鼠色的. **2** (头发)转白的(turning white);白发的(人):——*an old grey man* 头发斑白的老人. **3** 阴暗的,阴沉的(dull, clouded):——*a grey day* 阴天. **4** 阴郁的,沉闷的(depressing, dismal):——*the grey years* 苦闷的岁月. **5** 高龄的(belonging to old age);老练的,圆熟的(experienced, mature). **6** 古代的,古老的(ancient):——*the grey past* 古代,古老. **7** 菊花青色的(马).

——*n.* **1** 灰色. **2** 灰色的颜料. **3** 灰色的衣服(布料). **4** 黄昏,黎明. **5** 菊花青色的马. **6** [the Greys] 《英》皇家第二龙骑兵连队(the Royal Scots Dragon Guards);指英国装甲军团(the Royal Armoured Corps)中穿灰色军装,骑菊花青色马的军队. 于1681年成立.

——*vi.* 成灰色的.

——*vi.* 使成灰色.

gréy·ish, gráy·ish *adj.*

gréy·ly, gráy·ly *adv.*

gréy·ness, gráy·ness *n.*

gréy·bàck (*n.*)背面灰色的鸟,(尤指)灰背鸦(*hooded crow*),铃凫.

gréybèard (*n.*)老人(old man).

gréy-còat (*n.*)(尤指英国昆伯勒地方的)乡下人.

Grey Friar 圣方济各会的修士(Franciscan). ► 因衣服的颜色而命名.

grey goose(亦作 **greylag (goose)**)灰足雁(*Anser anser*):在欧洲常见的雁.

gréy-hèaded (*adj.*)(1)白头发的. (2)高龄的. **grey matter**:→MATTER.

grey squirrel 灰松鼠(*Sciurus carolinensis*):原产于美国的松鼠. 现在也繁殖于欧洲.

grey·hound [gréihaund] [ˋgreˌhaund] *n.* **1** 灵猩:身躯瘦长,速度快且眼光锐利的猎犬,是追捕野兔或追逐电动模型兔子的赛狗. **2** 快速汽船(swift steam-ship).

grey·wack·e, gray- [gréiwækə] [ˋgreˌwækə] *n.* 〖地质〗杂砂岩:含30%以上黑色矿物的砂岩.

grid [grid] [grɪd] *n.* **1** 格子(grating, frame of parallel bars);烤架(gridiron). **2** 网格:为容易确知地点,用记号或号码标于地图上的坐标方格. **3** (电线、煤气管等的)网络(network). **4** 〖电机〗栅极:真空管中装置于阴极与阳极间的电极,为使电子或离子通过而具有一个以上的开口,以控制电流.

grid bias〖电工学〗栅偏压:附加于热电子管的栅极,通常为负电位,可调节电子流向阳极,并防止电子流入栅极.

gríd-lèak (*n.*):→LEAK.

grid·dle [grídl] [ˋgrɪdl] *n.* **1** =girdle[2] (→图 FIRE PLACE). **2** 〖采矿〗选矿用的矿筛(miner's wire-bottomed sieve).

——*vt.* (用矿筛)筛选.

grid·i·ron [grídàiən/-àiərn] [ˋgrɪdˌaɪən] *n.* **1** (肉、鱼等的)烤架(cooking utensil of metal bars). ✲ **2** 〖海〗格架船台:支撑停放在船坞内船的横梁构造. **3** (舰队的)平行旋转:舰队作战行动的一种,船迹纵横交错,使联想成烤架. **4** 〖戏剧〗布景格架:可支撑照明设备成垂幕,以木板搭建的舞台天花板上的装置. **5** 《美》橄榄球球场(football field). ► 源于美式橄榄球球场,每隔5码划有白色平行线,形似烤架. **6** (也作 **gridiron pendulum**)栅形补偿摆:摆的长度可随温度而变化,但为使长度不致随之改变,故将不同膨胀系数的金属棒组合成平行状以补偿伸缩之间的差距.

grief [griːf] [grif] *n.* **1** (深沉的)哀伤,苦恼,悲叹,痛惜(deep or violent sorrow, keen regret):——*die of grief* 悲伤而死. **2** 悲伤的原因,哀叹的事由. ***bring a person to grief*** 使(某人)遭受灾难不幸.


come to grief 遭遇灾难(meet with disaster);失败,失足(fail, fall).

Grieg [griːg] [grig] **Edvard Hagerup** ~ 格列格(1843~1907):挪威作曲家. ✲

griev·ance [griːvəns] [grivəns] *n.* 不平、不满、抱怨的原因(real or fancied ground of complaint).

Brussels griffon/**布鲁塞尔小种犬**
观赏用的品种,名称是1886年英国爱犬俱乐部所确定. 下颚向上弯曲,高约25~30厘米. 毛色为红、黑或黑和黄褐色的斑点所组成,眼睛大且圆,因脸孔的表情似人而闻名.

gridiron/**烤架**




Grieg/**格列格**
15岁时进入德国莱比锡(Leipzig)音乐学院,回国后与民族主义作曲家交往,并开始谱写挪威乡土色彩的音乐,将德国浪漫乐派的基础,引入民族音乐的旋律及格调中,开创了挪威民族音乐,并被视为挪威音乐界的领袖人物. 代表作品为易卜生戏剧《彼尔·金特》的组曲. 充满了北欧乡愁气氛.



griffin/**狮身鹰首兽** 源于古代东方传说中的怪兽,常见于装饰建筑或标识上.







Grimm/格林 仿照格林兄弟作品《儿童与家庭的童话集》(1812～1857)的第 27 个故事《不来梅的音乐队》中出现的狗、猫、公鸡、驴所塑造的石像.位于不来梅(Bremen)市政府的后院.

***grieve** [griːv] [griv] *v.* (**grieved; grieving**). —*vi.* 悲伤,悲叹(feel grief)〈*at, for, about, over*〉:—*grieve over one's misfortunes* 悲伤自己的不幸. —*vt.* 使伤心(give deep sorrow to).

griev·ous [gríːvəs] [grivəs] *adj.* 1 可悲的,可叹的(causing grief). 2 (痛苦等)难忍的,严重的(severe). 3 重大的,极端的(flagrant, heinous).

gríev·ous·ly *adv.* **gríev·ous·ness** *n.*

grif·fin [grífin] [ˋgrɪfɪn], **grif·fon**[1], **gryph·on** [grifən] [grɪfən] *n.* 1〖希腊神话〗狮身鹰首兽;半狮半鹰的怪兽,头、翼似鹰,身躯似狮.传说为守护金矿或隐藏的宝藏的怪兽. ✲2〖纹〗狮身鹰首兽的标识[家徽]. 3 严厉的监视人(vigilant guardian);(尤指)教导陪伴少女的中年妇人,随侍(duenna, chaperon).

griffon vulture 兀鹰(*Gyps fulvus*):产于南欧、非洲北部的大型兀鹰.

grif·fon[2] [grífən] [ˋgrɪfən] *n.* 比利时短面小狗,似㹴(terrier),是欧洲大陆产的粗毛狗.

Brussels griffon 布鲁塞尔小种犬:小型的玩赏用狗. ✲

grig [grig] [grɪg] *n.* 1 小鳗鱼(small eel). 2 飞蝗(grasshopper),蟋蟀(cricket).

grill[1] [gril] [grɪl] *vt.* 1 用烤架炙、烤(broil on a gridiron). 2 以拷问[酷热]折磨(torment with torture or great heat). 3 严厉拷问(subject to severe questioning). —*vi.* 1 (肉等)被烤,被炙. 2 被曝晒于酷热下. —*n.* 1 烤肉[烤鱼]菜肴. 2 烤炙器:放射热朝下方烤的瓦斯或电气烹饪器. 3 (也作 **grill-room**)烤肉店;现烤现售肉等食物的餐厅. 4 (烤肉、鱼等)的烤架(gridiron).

gril·lage [grílidʒ] [ˋgrɪlɪdʒ] *n.* 格床:在松软的地面上,将沉重的木材编排成格子状,用来当做地基以支撑建筑物底部的木制格架.

grille, grill[2] [gril] [grɪl] *n.* 1 (门窗等的)栅栏(grating, latticed screen);(售票处、银行的窗口、修道院的会面室等的)格子窗. 2 (庭院网球中打进球便可得分的)守方后面墙壁上的方形洞穴.

grilse [grils] [grɪls] *n.* (为产卵而初次从海游到河来的)幼鲑(young salmon).

***grim** [grim] [grɪm] *adj.* (**-mm-**) 1 严厉的,严格的(stern, severe);—*a grim fact* 铁一般的事实. 2 恐怖的,可怕的. 3 狰狞的,令人毛骨悚然的:—*a grim smile* 狞笑. 4 粗暴的,残忍的:—*a grim warrior* 粗暴残忍的武士.


grím·ly *adv.* **grím·ness** *n.*

gri·mace [griméis] [grɪˋmes] *n.* 1 (因痛苦、为难或使人发笑而)扭曲的脸,愁眉苦脸(wry face). 2 做作的表情(affected look);装模作样(affectation). —*vi.* 作苦相(make a wry face).

gri·mal·kin [grimǽlkin, -mɔ́ːl-] [grɪˋmælkɪn, -ˋmɔl-] *n.* 老母猫(old she-cat).

grime [graim] [graɪm] *n.* (尤指皮肤的)污垢,污物(soot, dirt). —*vt.* 使污浊,使污秽(blacken, befoul).

grím·y *adj.* **grím·i·ness** *n.*



grindstone/旋转式磨石

Grimm [grim] [grɪm] **Jacob Ludwig Carl** ～(1785～1863), **Wilhelm Carl** ～(1786～1859)格林(兄弟):德国语言学家、民俗学家.德国古文化学家,民间故事、传说、童话集作家. ✲

Grimm's Law〖语言学〗格林法则:1822 年由雅各布(Jacob Grimm)加以公式化,是日耳曼语辅音转换的法则.

Grim·mels·hau·sen [grímǝlshàuzǝn] [ˋgrɪməls,hauzn] **Hans Jacob Christophvon** ～ 格里梅尔斯豪森(1625? ～1676):德国的小说家.以《痴儿历险记》(*Simplicissimus*)而闻名.

grin [grin] [grɪn] *v.* (**-nn-**), *n.* —*vi.* 1 露齿而笑,嗤笑. 2 (表示好笑、痛苦、轻蔑而)露出牙齿. —*vt.* 笑着[露出牙齿]以表示…的感情.

grin and bear it 苦笑着忍受(痛苦等),逆来顺受. —*n.* 露着牙齿笑,露着牙齿.

***grind** [graind] [graɪnd] *v.* (**ground**), *n.* —*vt.* 1 (用石磨)碾,使成粉,磨碎〈*to, into*〉:—*grind wheat into flour* 把小麦磨成粉/ *grind a rock to pieces* 把岩石磨成碎屑. 2 碾作(粉). 3 磨,研:—*grind a knife* 磨刀. 4 切〈*on, into, against*〉;磨(牙):—*grind one's teeth in anger* 愤怒而咬牙切齿. 5 回转(把柄)(turn);旋转使响:—*grind a barrel organ* 用手摇风琴演奏. 6 转动(栓等)装置〈*in, on*〉. 7 使苦恼,虐待:—*grind the faces of the poor* 虐待穷人,榨取贫民膏血. 8 苦心地教:—*grind a person in Latin* = *grind Latin into a person's head* 拼命地把拉丁语灌进某人的脑子里. —*vi.* 1 磨成粉:—*This wheat grinds well.* 这种小麦容易磨. 2 吱吱响,摩擦〈*on, into, against*〉;磨牙(rub teeth hard together):—*a ship grinding on a rock* 触到岩礁发出咯吱咯吱声响的船. 3 刻苦用功(study hard):—*grind away at English* 刻苦研读英文.

—*n.* 1 磨,摩擦. 2 艰苦枯燥的工作[功课](hard monotonous work or task). 3 (以运动为目的的)散步. 4 野外跳栏赛马. 5《美》努力用功的学生(student who works hard).

grind·er [gráindǝ/-ǝr] [ˋgraɪndɚ] *n.* 1 碾者,研磨者(person who grinds). 2 臼齿(molar tooth). 3 研削盘,研磨机;粉碎机(grinding-machine);石磨的上磨石(upper millstone).

grind·er·y [gráindǝri] [ˋgraɪndǝrɪ] *n.* 制鞋匠[皮革工]用的材料[工具].

grind·stone [gráindstòun] [ˋgraɪnd,ston] *n.* 旋转式磨石,圆形磨石;可作磨石材料的石头. ✲

keep* [*hold*] *a person's nose to the grindstone 使(某人)劳苦不息.

grin·go [gríŋgou] [ˋgrɪŋgo] *n.* (pl. **-gos**)(用于中南美洲各国)外国人(foreigner),(尤指)英国人(Englishman),美国人(American of U. S.).

***grip** [grip] [grɪp] *n.*, *v.* (**-pp-**) —*n.* 1 紧握[紧抓](firm hold, tight grasp or clasp):—*have* [*take*] *a grip on a stick* 紧握拐杖;2 握力(grasping power);握法(way of clasping hands):—*have a strong grip* 有很强的握力. 3 支配,控制(control);—*get a grip on oneself* 压抑自己的感情. 4 吸引注意力(power of arresting attention):—*have a grip on the public* 对大众有吸引力. 5 理解(intellectual hold):—*have a good grip on* [*of*]充分了解…. 6 (武器、工具等的)柄,把手. 7 ＝gripsack.

at grips 扭打在一起.

come* [*get*] *to grips with (1)与…扭打在一起. (2)认真地处理(问题等).

—*vt.* 1 紧抓[握](seize, grasp or hold tightly). 2 引起(…的注意)(compel attention of):—*His speech gripped the audience.* 他的演说引起听众的注意. —*vi.* 紧握,抓住(take firm hold).

grípsàck (*n.*)《美》旅行用手提袋,手提箱(traveller's handbag).

[源于古英语 *gripe*(握)与 *gripa*(一把的东西)]

gripe [graip] [graɪp] *vt.* 1 紧握，抓住(clutch, grip). 2 使难受，使痛苦，使苦恼(oppress, pinch). 3 引起腹绞痛(affect with colic). 4〖海〗用绳索(把小艇)拴紧于(母船的系艇钩上).
——*vi.* 1 抓，抓牢. 2〖海〗(不管船舵)逆风航行，有向风性(come up into the wind). 3〖俗〗诉苦，发牢骚(complain).
——*n.* 1 握，抓牢，把握. 2《古》抑制，控制，支配(hold, control). 3 (机械、武器的)把手，柄(handle). 4 [pl.]〖海〗小艇扣索：把小船拴在停泊位置的绳索. 5 [the gripes]〖医〗急性腹痛，疝痛(colic). 6《俗》诉苦，怨言(complaint).

grippe [grip] [grɪp] *n.* [加冠词 the]〖医〗流行性感冒(influenza).

gri·saille [grizéil, grizái] [grɪˋzel, grɪˋzaɪ] *n.* 灰色调的单色画：以浓淡不同的灰色绘画的技法. 常用于表现特殊的立体效果. 盛行于文艺复兴时期，后来也被应用于玻璃工艺或室内装饰.

gri·sette [grizét] [grɪˋzɛt] *n.* (法国的)劳工阶级的女子，女店员，女工(working girl). ▶ 源于劳工大部分穿着灰色衣服的缘故.

gris·kin [gri̇́skin] [ˋgrɪskɪn] *n.*《英》(熏肉用的)猪脊瘦肉(lean part of the loin of a bacon pig).

gris·ly [gri̇́zli] [ˋgrɪzlɪ] *adj.* 毛骨悚然的，(因迷信而引起)恐怖的(causing horror, terror, or superstitious dread).
grís·li·ness *n.*

grist[1] [grist] [grɪst] *n.* 1 制粉用的谷物(corn for grinding). 2 碾碎的谷物，碾碎酿造用的麦芽(malt crushed for brewing).
All is grist that comes to his mill. 他善于利用各种事物(He utilizes everything).

grist[2] [grist] [grɪst] *n.* 绳索的标准规格.

gris·tle [grísl] [ˋgrɪsl] *n.* 软骨(cartilage)：脊椎动物体内富弹性的结缔组织，系透明的灰白色骨，有透明、弹性和纤维三种软骨，如耳壳、关节、椎间盘等.
grís·tly *adj.*

grit [grit] [grɪt] *n.*, *v.* (-tt-)——*n.* 1 (尤指堵塞机械的)沙砾(small particles of stone or sand). 2 (也作 **gritstone**)〖地质〗粗砂岩：由带棱角的大砂粒与极小的圆子石胶结成的砂岩，可做推磨石用. 3 石纹，石质(grain or texture of stone). 4《口语》气概(strength of character)，勇气，胆量(pluck)，忍耐(endurance). ——*vi.* 发刺耳的声音(produce, or move with grating sound). ——*vt.* (发怒，下决心等时)磨(牙等)，咬紧(牙关)(grind).
grít·ty *adj.*
grít·ti·ness *n.*

grits [grits] [grɪts] *n.* [pl.] 1 粗碾小麦：粗碾去壳而未碾碎的小麦. 2 粗碾的谷物，粗碾的燕麦(coarse oatmeal). 3《美》粗碾的玉米.

griz·zle [grízl] [ˋgrɪzl] *vi.*《英口语》(小孩)啜泣，哭闹(cry fretfully).

griz·zled [grízld] [ˋgrɪzld] *adj.* 灰色的(grey)；灰色头发的、头发灰白的(grey-haired).

griz·zly [grízli] [ˋgrɪzlɪ] *adj.* 1 灰色的(grey)，带灰色的(greyish). 2 灰色头发的，头发灰白的(grey-haired). ——*n.* = grizzly bear.
grizzly bear 灰熊(*Ursus horribilis*)：栖息于北美西部山岳地带的大型而凶猛的熊. ✲



grizzly bear/**灰熊** 身体长 1.8～2.1 米，体重 146～382 千克. 体色淡灰、黄色或黑色，眼极小，犬牙发达. 分布于北美，以水果、草、小动物为食.

·**groan** [groun] [gron] *n.* 1 (痛苦，烦恼的)呻吟，叹息：——*give a groan* 呻吟. 2 不赞成[不满]的声音. ——*vi.* 1 呻吟，发出呻吟般的声音. 2 (因…而)受苦(be oppressed)〈*under, beneath, with*〉：——*groan under tyranny* 在暴政下受折磨. 3 负重担(be loaded)〈*under, beneath, with*〉. ——*vt.* 以呻吟的声音说，哼着说.
gróan·ing·ly *adv.*

groat [grout] [grot] *n.*〖英史〗英国 4 便士的银币. 于 1351～1352 年初次铸造，直通行至 1662 年为止. [源于中古荷兰语 *groot*(大的，厚的)]

groats [grouts] [grots] *n.* [pl.] 去了壳的谷物(hulled grain). (尤指)粗碾麦[燕麦].

·**gro·cer** [gróusə/-sər] [ˋgrosɚ] *n.* 食品杂货商，食品商.

·**gro·cer·y** [gróusəri] [ˋgrosərɪ] *n.* (pl. **-ies**) 1 食品杂货业(grocer's trade). 2 [通常 pl.] 食品杂货(grocer's goods). 3《美》食品杂货店(grocer's shop).

grog [grɔg/grag] [grag] *n.* 格罗格酒：甜酒或其他烈酒搀水的混合饮料(drink of spirit and water). [源于英国海军司令弗农(Admiral Vernon)的绰号 '*Old Grog*'(因常穿着格罗格兰姆呢(GROGRAM)外套)，传说 1740 年他曾命令将甜酒搀水]

grog·gy [grɔ́gi/grági] [ˋgragɪ] *adj.* 1 (马)前腿蹒跚的(weak in the forelegs). 2 (因疲劳、打击等)不稳的，蹒跚的，摇摇晃晃的(tottering, unsteady). 3《古》醉酒的(drunk(en))；嗜酒的(bibulous).
gróg·gi·ly *adv.*
gróg·gi·ness *n.*

grog·ram [grɔ́grəm/grág-] [ˋgragrəm] *n.* 格罗格兰姆呢：指树丝与安哥拉山羊毛、羊毛等织成的粗松斜纹织物. [源于法语 *gros grain*(粗织品)]

groin[1] [grɔin] [grɔɪn] *n.* 1〖解〗腹股沟：大腿与腹部间的凹处. 2〖建〗拱顶. (1) 两个桶形拱顶(vault)的交接线(→图 VAULT). (2) 覆盖交叉线的镶边. ——*vt.*〖建〗建成拱顶.
gróin·ing *n.*〖建〗1 拱顶的建筑. 2 拱顶，穹隆. 3 交差拱顶.

groin[2] [grɔin] [grɔɪn] *n.*, *v.* : →GROYNE.

grom·well [grɔ́mwəl/grám-] [ˋgramwəl] *n.* 紫草：紫草属(*Lithospermum*)植物的通称. 果实硬似石，根可作药用. ✲

groom [gru:m, grum] [grum, grum] *n.* 1《英》宫内侍从官：在英国宫内主要担任侍从职位的各种官职. 2 马夫，照料马匹的仆人(servant having care of horses). 3 新郎(bridegroom). ——*vt.* 1 照料(马匹)(tend)，刷洗(马)(curry)，喂草(feed). 2 整饰，整理清洁(give a neat appearance to). 3 (在选举前)作准备参加竞选，训练(人)(prepare)〈*for*〉.
gróomsman (*n.*) 男傧相(best man)：在结婚典礼时陪伴新郎的未婚友人.
[古时候"少年，少男"之意. *n.* 3 是 BRIDEGROOM 的缩写]

groove [gru:v] [gruv] *n.* 1 (门槛、盘等的)沟，凹部，凹线(channel, hollow). 2 固定的习惯，惯例，常道，常轨(routine, undeviating course, rut). ——*vt.* 1 挖沟于…. 2《俗》灌唱片. 3〖棒球〗将(球)投得使击球员容易击中.
grooy'er *n.*
in the groove《俗》1〖音乐〗演奏流畅而用高度技巧的. 2 完美的. 3 时髦的.



grotto/洞室
图为位于英国南部威尔特郡(Wiltshire)斯陶尔黑德的(Stourhead)经过装饰的洞室.18 世纪始于英国的自然风景式庭园,用洞室、寺院、美丽的废墟等来点缀,充满了浪漫的气氛.

grope [group] [grop] *vi.* **1** 摸索,摸索搜寻(…)(feel about as in the dark)〈*for, after*〉. **2** 盲目地搜寻(search blindly).
grope** one's **way 摸索着前进;试探地进行(find one's way by feeling, proceed tentatively).
gróp·ing·ly *adv.*

grop·er [gróupə/-ər] [gropə] *n.*《澳·新西兰》=GROUPER[2].

Gro·pi·us [gróupiəs] [ˋgropɪəs] **Walter**～格罗皮厄斯(1883～1969):德国的建筑家.1919 年在魏玛(Weimar)创立包豪斯(BAUHAUS)建筑学院.1933 年停止办学,但其教育方法广传世界各国.

gros·beak [gróusbiːk] [ˋgros,bik] *n.* 粗嘴雀;雀科鸟的通称.嘴粗大,如小桑鹰、鹰雀等.

gro·schen [gróuʃən] [ˋgroʃən] *n.* 格罗申.**1** 奥地利的辅币单位=1/100 奥地利先令(schilling). **2**〖史〗古代德国的小银币.

gros·grain [gróugrein] [ˋgrogren] *n.* **1** 粗纹绸;用丝织成的粗棱纹绸.**2** 粗绸缎带;装饰用的缎带.

gros point [gróu pwæŋ] [gro pwæŋ] (刺绣的)十字绣(cross-stitch)(→图 STITCH).

gross[1] [grous] [gros] *n.* (pl. **gross**) 罗;数量的单位.等于 12 打,144 个.

·**gross**[2] [grous] [gros] *adj.* **1** 总体的,总计的,全体的(total);毛重的:——*the gross amount* 总额.
2 严重的,显著的:——*gross carelessness* 严重的疏忽.
3 粗劣的,低俗的(not refined, vulgar):——*gross food* 粗食/ *gross pleasures* 低俗的娱乐.
4 壮的,肥壮的.
5 (树林)茂密的,丛生的:——*the gross growth of the vegetation* 草木丛生.
6 (雾等)浓的(dense, thick).
7 (感觉)迟钝的(dull).
in (the) gross(1)整体上,大量地(in bulk, in large quantities).(2)批发地.
——*vt.* 总共赚得…(earn a total of).
gróss·ly *adv.* **gróss·ness** *n.*
gross national product 国民生产总值;一国在一定期间(通常为 1 年)生产的全部最终产品和服务的价值的总和,简称为 GNP.

gromwell/紫草
在石灰等含碳酸钙非常多的土壤上,经常可发现紫草.右为普通的紫草(common gromwell),左为紫色的紫草(purple gromwell).



grosz [grouʃ] [groʃ] *n.* (pl. **groszy** [gróuʃi] [ˋgroʃɪ]) 格罗希;波兰的辅币单位,=1/100 兹罗提(zloty).

gro·tesque [groutésk] [groˋtɛsk] *n.* **1** [加冠词 the]〖美术〗文艺复兴式的变体:在叶饰上配上人或动物等奇异形状的装饰(→图 ARABESQUE).**2** 怪异的图案[图样](comically distorted figure or design).
——*adj.* **1**〖美术〗文艺复兴式的变体的.**2** 扭曲的,奇形怪状的(distorted, bizarre).**3** 不好看的,可笑的,滑稽的(ludicrous from incongruity, absurd).
gro·tésque·ly *adv.*
gro·tésque·ness *n.*
[意大利语 *grottesca*(像 GROTTO 的)]

Gro·tius [gróuʃəs] [ˋgroʃəs] **Hugo**～格劳秀斯(1583～1645):荷兰的政治家、法学家.因 1625 年出版有关于国际法的学术论文《战争与和平法》(*De Jure Belli et Pacis*)而闻名,赢得"国际法之祖"的称号.

grot·to [grɔ́tou/grát-] [ˋgrɑto] *n.* (pl. **-toes, -tos**) **1** (以贝壳装饰避暑用的)洞室(artificial ornamental cave);洞室模样的建筑物[房子]. ✽**2** (尤指美丽的)岩穴,洞穴(cave, cavern). **3**〖地理〗由地下水的侵蚀所形成的小岩洞(cave formed by an underground stream). **4** [加冠词 the]伦敦的小孩在禁止捕牡蛎的 8 月 5 日,仿照洞室的样子制作小牡蛎壳工艺品.

grouch [grautʃ] [grautʃ] *n.* **1** 不平,怨言,不满(cause of discontent);不高兴,愠怒(sulky or grumbling mood). **2** 不高兴的人,愠怒的人(discontented person). ——*vi.* 发牢骚,抱怨(grumble).
gróuch·y *adj.*
gróuch·i·ly *adv.*
gróuch·i·ness *n.*

:**ground**[1] [graund] [graund] *n.* **1** [加冠词 the] 地面,地表:——*lie on the ground* 躺在地上.
2 土地;土壤:——*poor ground* 贫瘠的土地.
3 所有地(portion of land forming person's prop-

erty);[pl.](住家周围的)庭园:——*one's house and ground* 某人的房舍和庭园.
4 (特定用途的)场所,场地:——*a cricket ground* 板球场/ *fishing grounds* 渔场.
5 海底(bottom of the sea);浅滩:——*The ship took the ground*.船搁浅.
6 立场,主张(space on which a person, etc. takes his stand):——*common ground* 共同的立场.
7 基础,根基(base, foundation):——*Efforts are the ground of learning*.努力是学问的基础.
8 理由,根据,动机(motive):——*a legal ground* 法律的根据/ *on the ground of* 以…为理由.
9 (1)(刺绣、绘画等的)底子,底色,质地;〖绘画〗白色底.(2)(版画的)防腐蚀剂:松脂粉、白蜜蜡、沥青粉的混合物.有硬防腐蚀剂和软防腐蚀剂两种,可涂在金属板上达到防止酸液腐蚀的作用.
10 (研究、讨论等的)分野,领域,范围.
11[pl.](尤指咖啡的)残渣,渣滓.
12《美》〖电〗接地(→EARTH).
above ground 活着(alive).
below ground 死掉并已埋葬(dead and buried).
break fresh [new] ground 开辟新天地;开拓新局面.
break ground(1)耕耘.(2)破土动工;着手.
cover ground(1)走(某些路程),旅行.(2)(研究,报告等)涉及…的范围.
cut the ground from under** a person's **feet 先发制人;揭破某人的计划.
down to the ground《口语》完全地,在各方面地(in all respects).
fall [be dashed] to the ground 失去(希望)(be abandoned);(计划)失败(fail).
from the ground up《口语》彻底地(completely).
gain ground(1)前进(advance).(2)进步.(3)普及.
get off the ground(事情)顺利开始(start successfully).




ground ivy/欧亚活血丹
属蔓生性的植物,茎匍匐于地上,在5月间开花.



groundsel/欧洲狗舌草
常生于耕地上,通常在春夏季时开花,也有常年都开花的.是常见的杂草,含有对鸟有毒的物质.

give [lose] ground 撤退,让步(retreat, decline).
hold** one's **ground 坚守自己的立场.
on the ground 在(事件等的)现场(on the spot, in practical condition).
stand [shift]** one's **ground 坚守[改变]立场.
——*adj*.(鸟)陆生的;(动物)栖息于地上[洞穴]的;(植物)趴在地上的.
——*vt*. **1** 以…为根据,建立于…基础上(base, establish)〈*on*〉:——*ground one's arguments on the facts* 根据事实而立论.
2 讲授(基本知识),打基础(instruct thoroughly)〈*in*〉:——*ground a person in music* 给某人讲授音乐基础.
3 作(刺绣等的)底子;上(绘画的)底色.
4 (将武器等)放在地上.
5〖海〗使(船)搁浅;〖空〗禁止起飞(prevent from flying).
6〖电〗(将避雷针)连接于地上(connect with the earth).
——*vi*. **1**〖海〗(船)搁浅.**2**(飞机)着地.**3**〖棒球〗打地滚球.
ground out〖棒球〗击球员击出内场地滚球而被封杀出局.
forbidden ground 必须回避的话题(subject that must be avoided).
ground bait 投饵,撒饵:为诱鱼聚集而投入池中的饵.
ground bass〖音乐〗基础低音:以数小节周期反复的低音部,配合有旋律或和声变化的高音部.
ground floor《英》一楼(first floor):——*get in on the ground floor* 被认为是发起人之一而得以参与公司[计划].
ground frost 地面霜:阻碍植物生长的地表结冻状态.
gróund-hòg (*n*.)(1)土豚(aardvark).

grouse[1] /松鸡
广泛分布于北半球.除红松鸡外,只有松鸡属(*Lagopus*)的鸟类在夏、冬两季间,羽色会变化而成保护色.
针枞松鸡:分布于西伯利亚或库页岛等地,秋冬时成群生活,但从5月开始就单独生活.无法飞远距离,最长的飞翔距离约20～30米.学名 *Falcipennis falcipennis*.
红松鸡:主产于苏格兰和爱尔兰,亦有的分布于北极圈内的荒地或冻土地带.学名 *Lagopus lagopus scoticus*.
黑松鸡:雄鸟身体与尾羽呈黑色而发青光,翅膀上有白色纹带.尾羽左右向外弯曲.多分布于欧亚大陆的亚寒带地方,善于飞翔,能飞长距离.学名 *Lyrurus tetrix*.
长尾松鸡:长尾松鸡属鸟类与草原松鸡近缘,分布于美国北部的平原.尾长,颈两侧有白色羽饰,胸部有气囊.因食鼠尾草(sage),肉有其香味,故有鼠尾草松鸡(Sage Grouse)之称.图为展翅的长尾松鸡.学名 *Centrocercus upophasianus*.



(2)美洲土拨鼠(American marmot).
ground ice 地下冰.
ground ivy 欧亚活血丹(*Glechoma hederacea*):唇形科的多年生蔓草,花淡紫色,叶圆心脏形. ✿
ground landlord《英》(房地的)所有权人.
ground nut《英》落花生,花生米(peanut).
ground parrot《澳》鸮鹦:有绿色与黑色羽毛,栖息于地面的鹦鹉.
ground pine(1)筋骨草(*Ajuga chamaepitys*),唇形科金疮小草属的草:有树脂的香味.(2)石松(club-moss).
ground plan(1)平面图.(2)概要,大纲(outline).
ground-rènt(*n.*)地租.
gróundshèet (*n.*)铺在地面的防水布以防地下湿气.
gróundsmàn (*n.*)(板球场等的)场地管理员.
ground speed (飞机的)对地速率.
ground squirrel 栖息地面的松鼠的通称,如金花鼠等.
ground staff(1)(竞赛场的)管理人员.(2)(飞机场的)地勤人员.
ground swell(因远处的暴风雨、地震所引起的)巨浪,大浪.
ground water 地下水.
gróundwòrk (*n.*)(1)基础,根基(foundation, basis),(2)主要成分.(3)(刺绣等的)底子.

ground² [graund] [graʊnd] *v.* grind 的过去时、过去分词.——*adj.* 磨成粉的,磨过的(reduced to fine powder).
ground glass〖光学〗毛玻璃.

ground·age [gráundidʒ] [ˋgraʊndɪdʒ] *n.*《英》(船的)进港费,停泊费.

ground·ing [gráundiŋ] [ˋgraʊndɪŋ] *n.* **1** 基础. **2** 基础教育,基础知识(instruction in the elements of a subject).

ground·less [gráundlis] [ˋgraʊndlɪs] *adj.* 无根据的,无缘由的,无稽的(unfounded).
gróund·less·ly *adv.* **gróund·less·ness** *n.*

ground·ling [gráundliŋ] [ˋgraʊndlɪŋ] *n.* **1** 匍匐植物,矮小植物(creeping or dwarf plant). **2**《古》(伊丽莎白时代剧场的)后座站票观众(frequenter of the pit). **3**《古语》低级观众[读者](spectator or reader of inferior taste).

ground·sel [gráundsəl] [ˋgraʊndsl] *n.* 菊科黄菀属(*Senecio*)植物的通称.尤指原产于欧洲的欧洲狗舌草(*Senecio vulgaris*).开黄色小花. ✿

:group [gru:p] [grup] *n.* **1** 集团,集合体,群:——*a group of islands* 群岛/ *run in a group* 成群结队地跑. **2** 团体;派,组:——*a religious group* 宗教团体. **3**〖美术〗群像:在绘画或雕刻中,形成构图一部分或主要部分两个以上的人物或物体.
——*vt.* **1** 分类,分级(classify):——*English is grouped with the Indo-European family.* 英语被列为印欧语系. **2** 集合,聚集.——*vi.* 集合,成集团,成群.
gróup·er¹ *n.*《口语》牛津团体运动的成员(member of the Oxford Group).
group captain(英国的)空军上校.
group practice(不同科的医师共同会诊的)联合医疗.
Oxford Group:→MORAL Re-Armament.
[法语 *groupe*,源于意大利语 *gruppo*,更可追溯到古日耳曼语 * *kruppaz*(圆块)]

group·er² [grú:pə/-ər] [ˋgrupɚ] *n.* 尤指产于热带海域的鲈科(Serranidae)正石斑鱼属鱼的通称.

grouse¹ [graus] [graʊs] *n.* (pl. **grouse**) **1** 松鸡:鹑鸡类松鸡科鸟的通称.腿有羽毛. ✿ **2**《英》红松鸡:产于不列颠群岛,羽毛赤褐色,常被人们当成狩猎的对象.
black grouse 黑松鸡(*Lyrurus tetrix*):产于欧洲的大型松鸡.
great [wood] grouse 大松鸡(capercaillie).

grouse² [graus] [graʊs] *vi.*《俗》鸣不平,埋怨(grumble).——*n.* 不平. **gróus·er** *n.*

grout¹ [graut] [graʊt] *n.* 薄浆,灰浆:填隙缝用的灰色稀泥浆.
——*vt.* 填薄浆于….

grout² [graut] [graʊt] *vt.*, *vi.* (猪等)用鼻子掘(土)(turn up with the snout).

·grove [grouv] [grov] *n.* 小树林,丛树(small wood, group of trees):——*a grove of bamboos.* 竹丛.

grov·el [grɔ́vəl, grʌ́v-/grávəl, grʌ́v-] [ˋgrɑvl, grʌvl] *vi.* (《英》**-ll-**) **1** 匍匐,趴(lie prone). **2** 卑躬屈膝(humble oneself).
gróv·el·(l)ing *adj.* **1** 俯伏的,面向下的(prone). **2** 卑下的,卑屈的,出身微贱的(abject, low, base).
gróv·el·(l)ing·ly *adv.*

:grow [grou] [gro] *v.* (**grew; grown**)——*vi.* **1** 成长,伸长,增大(increase):——*let one's hair grow* 留头发. **2** (草木等)生长,发育(develop);发芽:——*Plants grow from seeds.* 植物是由种子发育而成. **3** (事件等)产生,发生(spring out):——*Wars grow from mutual distrust.* 战争是由互不信任引起的. **4** 逐渐变成(become gradually);变得(come by degrees)〈*to do*〉:——*It's growing dark.* 天色渐暗了./ *grow to like him* 渐渐喜欢他.——*vt.* **1** 栽培,种植(produce by cultivation);(土地)生产(bring forth):——*grow tulips* 栽培郁金香. **2** 留长(胡子等)(let develop). **3** [被动语态]被(草木等)覆盖(be covered with some growth)〈*over, up*〉:——*be grown over [up] with weeds* 被杂草覆盖.
grow on(1)对…逐渐增加影响力(acquire more and more influence over).(2)逐渐受…喜爱.
grow out of **1** 因长大而丢弃(衣服等)(become too large to wear). **2** (长大而)戒掉(恶习).
grow up (1)长大,成人:——*She grew up to be a great pianist.* 她长大后成为出色的钢琴家.(2)养成(习惯),出现…习惯(arise);扩展(become common). **3** (植物从)地中生长,发芽.
grów·er *n.* **1** 栽培者,种植者. **2** (用某方法)生长的植物:——*a fast grower* 快速生长的植物.
grów·ing·ly *adv.*
grówing-pàins(*n.*)成长期骨痛:被认为因急速成长所引起的青少年期骨痛.
growing season(植物的)成长季节:适于作物成长的季节,愈近赤道,成长季节愈长.
[源于古英语 *growan*←古日耳曼语字根 * *grō-*,"养育"之意.与 grass, green 同一语系]

·growl [graul] [graʊl] *n.* 咆哮声,吠声;怨言,不平之鸣(angry complaint);喧嚣的声音.
——*vi.* **1** (狗向…)咆哮〈*at*〉:——*A dog is growling at an old man.* 狗正对着老人吠叫. **2** 喃喃诉苦,抱怨(murmur). **3** (雷)隆隆作响.——*vt.* 咆哮,咆哮地说:——*growl (out) a command* 咆哮着发号施令.
grówl·ing·ly *adv.*

growl·er [gráulə/-ər] [ˋgraʊlɚ] *n.* **1** 咆哮的人[物]. **2**《英》(古代的)四轮马车(four-wheeled cab). **3** 残碎冰山(small iceberg).

grown [groun] [gron] *v.* grow 的过去分词.——*adj.* 成长的,成熟的:——*a grown man* 成人.

·grown-up [gróunʌ̀p] [ˋgron,ʌp] *adj.* **1** 成人的(adult). **2** 成熟的,适合成人的:——*a grown-up story* 成年人看的小说.——*n.* 成年人.


·growth [grouθ] [groθ] *n.* **1** 成长,发育,发达(growing, development). **2** 扩大,增大,伸展(increase). **3** (…的)栽培,培养(cultivation)〈*of*〉:——*the growth of fruit* 水果的栽培/ *fruits of foreign growth* 外国产的水果. **4** 生长物(what has grown or is growing):——*a growth of weeds* 浓密的杂草,草丛/ *a week's growth of beard* 长了一个礼拜的胡子. **5**〖医〗肿瘤,赘生物:——*a malignant growth* 恶性肿瘤.

groyne, groin² [grɔin] [grɔɪn] *n.* (海岸的)防砂堤,防波堤.
——*vt.* 筑防砂堤于….

grub [grʌb] [grʌb] *n.*, *v.* (**-bb-**)——*n.* **1** 蛴螬:蝇、蝶、蛾等昆虫的幼虫. ✿ **2**〖板球〗地滚球(ball bowled along the ground). **3**《俗》食物(food, feed).——*vt.* **1** 掘,挖(dig superficially). **2** 除根(clear of roots and stumps);连根除掉(clear away). **3** 挖出,掘出(fetch by digging)〈*up, out*〉. **4**《俗》供给食物,喂养(feed).——*vi.* **1** 掘,挖. **2** 寻求,寻找(search, rummage). **3** 劳苦工作(plod, toil)〈*on, along, away*〉. **4**《俗》吃.

grub/蛴螬
产于澳大利亚的木蠹蛾(*Bardistcos cibaricus*)的幼虫.





guan/冠雉
图为栖息繁殖于亚马孙河流域南部至巴西的白冠羽环鸡(white-crested guan).成群生活,以昆虫、果实、蔬菜等为食.



guanaco/南美野生羊驼
产于安第斯山地的斜坡,以草为主食,肩高约 1 米.不仅能以时速 60 千米左右的速度奔跑,且擅长游泳.

grub·by [grʌ́bi] [ˋgrʌbɪ] *adj.* **1** 生蛆的,多蛴螬的(full of grubs). **2** 污秽的,不洁的(dirty, grimy);邋遢的(slovenly).

grúb·bi·ness *n.*

Grub Street **1** 格拉布街:伦敦穆尔菲尔兹(Moorfields)附近,弥尔顿街(Milton Street)的旧名. 17 世纪时为穷作家及不入流的文人集居之处. **2** [集合名词]不入流的文人. **3** 不入流的文人的,低俗小说的.

grudge [grʌdʒ] [grʌdʒ] *vt.* **1** 不愿意给(be unwilling to give or allow)〈*to*〉;吝惜…(be unwilling)〈*to do*, *doing*〉. **2** 嫉妒,怨恨(envy). ——*n.* 怨恨,遗恨,讨厌,恶意(ill will).

grúdg·ing·ly *adv.*

gru·el [grúːəl] [ˋgruəl] *n.* **1** (以牛奶或水煮给病人吃的)稀粥,麦片粥(liquid food). **2** 《英·古》惩罚(punishment).

have* [*take*] *one's gruel 《英口语》受罚(be punished);被杀(get killed).

gru·el·(l)ing [grúːəliŋ] [ˋgruəlɪŋ] *adj.* 令人精疲力竭的,严厉的(exhausting, punishing). ——*n.* 惩罚,严厉的处置.

grue·some [grúːsəm] [ˋgrusəm] *adj.* 令人毛骨悚然的,可怕的,令人讨厌的(grisly, disgusting).

grúe·some·ly *adv.*

grúe·some·ness *n.*

gruff [grʌf] [grʌf] *adj.* **1** 粗暴的,粗野的(surly, laconic, rough-mannered). **2** 声音粗哑的,嘶哑的(rough-voiced).

grúff·ly *adv.* **grúff·ness** *n.*

·**grum·ble** [grʌ́mbl] [ˋgrʌmbl̩] *n.*, *v.* (**-bled**; **-bling**)——*n.* 怨言(complaint). ——*vi.* **1** 发牢骚,抱怨(complain)〈*about*, *at*, *over*〉:——*grumble about one's wages* 为有关工资的事情抱怨. **2** (雷)轰隆作响. ——*vt.* 埋怨地说.

grúm·bler *n.*

grúmb·ling·ly *adv.*

grume [gruːm] [grum] *n.* 〖医〗血块(clot of blood),凝血(clotted blood);(血的)黏块(viscous fluid).

grú·mous *adj.*

grum·met [grʌ́mit] [ˋgrʌmɪt], **grom-** [grɔ́m/grɑ́m-] [ˋgrɑm-] *n.* 〖海〗索环:通常指系紧缠绕在一起的绳子的环.用于系桨或帆.

grump·y [grʌ́mpi] [ˋgrʌmpɪ], **-ish** [-iʃ] [-ɪʃ] *adj.* 性情乖戾的,脾气暴躁的,粗暴的(ill-tempered, surly).

grú·mp·i·ly *adv.* **grúmp·i·ness** *n.*

Grun·dy [grʌ́ndi] [ˋgrʌndɪ] **1** **Mrs.** ～格伦迪:英国剧作家莫顿(Thomas Morton)所著喜剧 *Speed the Plough*(1798)中的邻人,从未出现过,但不断以"格伦迪夫人将怎么说呢"(What will Mrs. Grundy say?)的说词当话题. **2** [作普通名词用]闲言闲语,面子;拘泥习俗(conventional propriety or prudery).

Grún·dy·ish *adj.*

Grún·dy·ism *n.* 拘泥传统礼仪习俗.

grunt [grʌnt] [grʌnt] *n.* **1** (猪)所发的咕噜声(low-gruff sound),(像猪的)咕噜声. **2** 产于热带海域鸡鱼科(Pomadasyidae)鱼的通称.离开水时,会发出咕噜声. ——*vi.* **1** (猪)咕噜叫. **2** 发出怨言,(因不满、反对、疲劳等)发牢骚(express discontent, dissent, fatigue, etc.).
——*vt.* 咕噜声般地说.



guava/番石榴
果肉多汁,味甜酸且芳香,种子很多.果实为浆果,黄色,倒卵形,除可生食外,也可作果酱、果汁等.

grúnt·er **1** 咕哝的人;猪(pig). **2** ＝grunt *n.* 2.

gru·yère [grúːjɛə/-jeər] [grujɛr] *n.* 格鲁耶尔瑞士干酪. **1** 瑞士格鲁耶尔(Gruyères)所出产的乳酪.淡黄色,质硬而多孔. **2** 仿 1 做的法国产乳酪.

grys·bok [gráisbɔk/-bɑk] [ˋgraɪsbɑk] *n.* 黑耳石羚(*Raphicerus melanotis*):产于非洲南部的小型羚羊,毛色略红.

G.S. 《略》general service 一般勤务.

G.S.O. 《略》General Staff Officer 参谋官.

G-string [dʒíːstriŋ] [ˋdʒiˌstrɪŋ] *n.* 兜裆布,(脱衣舞女所用)围于下身之布(narrow strip of cloth covering genitals).

Gt. Britain 《略》Great Britain 大不列颠岛.

guai·ac [gwáiæk] [ˋgwaɪæk], **guai·a·cum** [gwáiəkəm] [ˋgwaɪəkəm] *n.* **1** 愈疮木:愈疮木属(*Guaiacum*)常绿乔木的通称,产于西印度群岛. **2** 愈疮木树:愈疮木属的植物,尤指愈疮木(*G. officinale*)和圣愈疮木(*G. sanctum*)绿茶色坚而重的木材. **3** 愈疮木树脂:从愈疮木采取的暗绿色树脂,用以治疗风湿症、痛风.

guai·a·col [gwáiəkɔ̀l/-kɔ̀ːl, -kòul] [ˋgwaɪəˌkɔl, -ˌkol] *n.* 〖药理〗愈疮木酚(C_6H_4(OH)OCH_3):芳香性的无色或淡黄色的液体或柱状结晶.由愈疮木树脂或木焦油蒸馏出来,可当药剂.

Guam [gwɑːm] [gwɑm] 关岛:位于马里亚纳群岛(the Marianas)南端,是群岛中最大的岛. 1898 年,美西战争后,关岛成为美国在西太平洋重要的军事基地,首府阿加纳亚(Agaña).

guan [gwɑːn] [gwɑn] *n.* 冠雉:环鸡科中型种鸟的通称,产于南美. ✽

gua·na [gwáːnə] [ˋgwɑnə] *n.* **1** 鬣蜥(iguana). **2** 巨蜥 (large lizard).

gua·na·co [gwənáːkou] [gwaˋnɑko], **hua·na·co** [hwə-] [hwə-] *n.* (pl. **-cos**)南美野生羊驼(*Lama guanicoe*):产于南美的野生美洲驼,毛赤褐色,似羊毛. ✽

gua·no [gwá:nou] [ˋgwɑno] *n.* (pl. **-nos**) **1** 鸟粪;海鸟粪的堆积物. 以秘鲁海岸的岛屿最多,含有大量的磷酸盐与氮,可作为肥料. **2** 人造肥料(artificial manure),(尤指)鱼肥.
——*vt.* 用鸟粪给…施肥.

Gua·ra·ni¹ [gwərá:ni] [gwɑrəˋni] *n.* **1** (1) [the Guaranis]瓜拉尼族:南美中部的土著. 与图皮—瓜拉尼族(Tupi-Guarani)构成民族学上及语言学上的两大种族. (2)瓜拉尼族人. **2** 瓜拉尼语.

gua·ra·ni² [gwərá:ni] [gwɑrəni] *n.* 瓜拉尼:巴拉圭的主要货币单位,＝100 分(centimo).

·**guar·an·tee** [gæ̀rəntí:] [ˏgærənˋti] *n.*, *v.* (**-teed**; **-ing**) ——*n.* **1** 保证,保证书:——*a written guarantee* 保证书. **2** 抵押品;担保,起保证作用的事物:——*Ability is no guarantee of success.* 有能力不一定能成功. **3** 保证人. **4** 被保证人. ——*vt.* **1** 保证(履行他人的契约等),做保证人:——*guarantee a person's debts* 担保某人的债务. **2** 保证…的品质. **3** 保证(实现、可能性等),允诺(engage)〈*that* 十从句〉. **4** 向(人)保证获得…(secure possession of)〈*to*〉;证实(…的确实性)〈*in*〉. **5** 确保(无损害、危险等)(secure)〈*against*, *from*〉:——*I'll guarantee you against loss.* 我保证你不受损失.
gúar·an·tor [-tər, tɔ̀:/-tər, -tɔ̀r] [-tə, -ˋtɔr] *n.*

guar·an·ty [gǽrənti] [gærəntɪ] *n.* **1** 保证(契约),保证书:指保证承担他人的债务责任,或指对产品质量的担保. **2** (物品的)担保(ground or basis of security).

·**guard** [gɑ:d/gɑrd] [gɑrd] *n.* **1** 看门者,看守,守卫;《美》监狱的看守(warder).
2《英》(火车、驿马车的)列车长(official charge of a train). ►《美》用 conductor.
3 看管,警戒(watch):——*put a person on his guard* 使某人提防.
4 (击剑、拳击等的)防御姿势.
5 防卫物,防止危险的器具;(刀剑的)护手;(枪的)保险装置;(火炉的)炉格子;(车的)挡泥板.
6 守备队,警卫队,武装护卫队.
7 [pl.]《英》禁卫团:护卫王室及仪仗的军队. 由禁卫骑兵第一、第二团(the LIFE Guards),禁卫骑兵第三团(the Royal HORSE Guards),皇家步兵守卫队(the Foot Guards)组成.
keep [***be on***, ***stand***] ***guard*** 守望,警戒;当班.
off one's guard 不提防,疏忽.
on one's guard 警戒,留心.
relieve guard 换班,接班.
——*vt.* **1** 看管(门等),看守;保护,防御(protect, defend):——*guard a prisoner* 监视犯人.
2 谨慎(言行等),抑制(keep in check).
3 防止(说明、规约上的误解、滥用).
——*vi.* **1** 看管,守望,监视.
2 提防,警戒(take precautions)〈*against*〉:——*guard against fire* 小心火烛.
3 (击剑时)采取防卫姿势.
4 〖西洋棋〗(下一个棋子来)保护(其他的棋子).
guard·ed·ly *adv.* 小心地;言词小心谨慎地.

Brigade of Guards [加冠词 the](英国的)禁卫旅团:由禁卫步兵第一团(the Grenadier Guards)、第二团(the Coldstream Guards)、第三团(the Scots Guards)、第四团(the Irish Guards)、第五团(the Welsh Guards)五团所组成的步兵禁卫队.
guárd-bòat(*n.*)巡逻艇,警戒艇.
gúard-chàin(*n.*)(手表、胸针等的)链.
gúard-hòuse(*n.*)(1)警卫室. (2)禁闭室.
gúard-ràil(*n.*)(1)护栏. (2)护轨:为防止火车脱轨,设在转辙器或平交道的补助短铁轨(→图 RAIL¹).
gúard-ròom(*n.*)〖军〗(1)卫兵室. (2)禁闭室.
gúard-ship(*n.*)警备舰,值勤舰:检查船的装载货物、接送海军的航空母舰,相当于巡逻港口的舰艇.

Guatemala/危地马拉

为古代玛雅文化的所在地,居民大部分是印第安人和印第安人与西班牙人的混血两种. 危地马拉以农业为主,咖啡、棉花、香蕉等产量丰富. 图为危地马拉城徒步卖柴的父子.





guard·ant [gá:dənt/gárd-] [gardnt] *adj.* 〖纹〗(盾形纹章上的动物图形)面部正对观看者的(→图 HERALDRY).

Guar·di [gwá:di:] [ˋgwɑdi] **Francesco** ~ 瓜尔第(1712～1793):意大利威尼斯的画家,受同时代卡纳莱托(CANALETTO)的影响,专画风景画.

guard·i·an [gá:diən/gárd-] [ˋgardɪən] *n.* **1** 保护者,守护人,保管人,管理人(keeper, defender, protector). **2**《英》(于 1930 年被废止的)贫民救济委员. **3**〖法〗(未成年、无行为能力者的)监护人. **4** (圣方济各修道会的)修道院院长(superior).
guárd·i·an·shìp *n.* 监护人的职位、职责(legal tutelage);保护,守护,监护(keeping, guard).
guardian angel(个人或土地的)守护天使.

Guar·ne·ri·us [gwɑ:niəriəs/gwɑr-] [gwɑrˋnɪrɪəs] 瓜尔纳留斯. **1** 17～18 世纪,意大利克雷莫纳(Cremona)的小提琴制作者瓜尔涅里(Guarneri)的拉丁名. **2** [作普通名词用]瓜尔涅里一族所制作的小提琴.

Gua·te·ma·la [gwɑ̀:timá:lə] [ˏgwɑtəˋmɑlə] 危地马拉:位于中美洲的共和国. 邻接墨西哥. 首都危地马拉城(Guatemala City). ✲ **Guà·te·má·lan** *adj.*, *n.*

gua·va [gwá:və] [gwɑvə] *n.* **1** 番石榴,芭乐:桃金娘科番石榴属(*Psidium*)植物的通称,原产于热带、亚热带美国. 尤指番石榴(*P. guajava*). 果实甜酸,可作果子冻等. ✲**2** 番石榴的果实.
[源于西班牙语 *guayaba*,可能源于南美洲土著语]

gu·ber·na·to·ri·al [gjù:bənətɔ́:riəl/-bər-] [ˏgjubənəˋtɔrɪəl] *adj.*《美》州长的(of a governor).

gudg·eon¹ [gʌ́dʒən] [ˋgʌdʒən] **1** 鮈鱼(*Gobio gobio*):鲦虾虎属的小淡水鱼. 产于欧洲,可作钓饵. **2** 易受骗的人,易轻信别人的人(credulous person).

gudg·eon² [gʌ́dʒən] [ˋgʌdʒən] *n.* **1** 〖机〗轴头,枢轴(pivot):装在吊杆或车轮的一端,使之能像钟或车轮般转动的旋转支轴.
2 轴承:在门柱上能回转的门环.
3 〖海〗(舵的)舵枢(→图 BOAT).
4 石楔:连接两石块的楔子.
gudgeon pin〖机〗活塞销:可固定活塞和连杆的装置(→图 COMBUSTION).

guel·der rose [géldə/-dər] [gɛldɚ] 欧洲荚蒾(*Viburnum opulus*)(snowball tree):忍冬科的灌木.开白色聚伞花.✿
[源于荷兰的地名格德兰德(*Guelderland*)]

Guelph, Guelf [gwelf] [gwɛlf] *n.* **1** 教皇党人:中世纪意大利与德皇对抗而支持罗马教皇的党派成员(cf. *Ghibelline*). **2** 威尔夫家族成员. ▶威尔夫家族是德国施瓦本(Swabian)的公爵家族.英国王室(汉诺威家族)经乔治一世(George Ⅰ)而承继威尔夫家的系统.
[源于意大利语 *Guelfo*.中古日耳曼语 *Welf*(威尔夫家族创立者之名).1140年魏因斯贝格(Weinsberg)之役,与德皇康拉德三世(ConradⅢ)对交的巴伐利亚(Bavaria)公爵军队,以此语作为呐喊声]

guer·don [gɔ́:dən/gɔ́:r-] [gɝdn] *n.* 《诗》报酬.——*vt.* 酬报(reward, recompense).

Guern·sey[1] [gɔ́:nzi/gɔ́rn-] [gɝnzɪ] 格恩西岛:英国海峡群岛(the Channel Islands)中的第二大岛.
Guernsey flower [**lily**]革因稷尼润(*Nerine sarniensis*):尼润属的植物,原产于非洲南部.开鲜红色伞状花.

guern·sey[2] [gɔ́:nzi/gɔ́:rn-] [gɝnzɪ] *n.* **1** (通常指水手所穿蓝色的)紧身厚毛线衬衣. **2** [G-]格恩西乳牛:格恩西岛所产的乳牛,有淡黄褐色和白色斑纹.

gue(r)·ril·la [gəríla] [gərɪlə] *n.* 游击队员,非正规军(person engaged in irregular fighting).
guerrilla war [**warfare**] 游击战.
[源于西班牙语 *guerrilla*(小战斗)]

:**guess** [ges] [gɛs] *v.* (-es), *n.* (pl. -es)——*vt.* **1** 猜,猜测,推测〈*that*+从句, *wh*+从句, *to be*〉:——*I guess her to be over forty.* 我猜她大概超过40岁.
2 说对,猜中,正确地推测(think likely):——*guess a riddle* 猜谜.
3 《美》想,认为(think, suppose):——*I guess I'll be in time.* 我想我来得及.
——*vi.* **1** 推测〈*at*〉:——*guess at his meaning* 推测他的意思. **2** 说对.
——*n.* 推测,猜,猜测(rough estimate):——*a happy guess* 正确的推测/ *make a guess* 推测.
at a guess 依推测,依猜想.
by guess 由估计,凭推测.
guéss-wòrk(*n.*)猜测,臆断.

·**guest** [gest] [gɛst] *n.* **1** (被招待来吃饭的)客人:——*a guest of honor* 主客. **2** (饭店等的)房客;寄宿客. **3** (电视、舞台等的)特别来宾. **4** 寄生动物[植物].
guést-chàmber(*n.*)客房.
guést-flàg(*n.*)挂在游艇上表示主人不在但有客人在船上的长方形白旗.
guést-hòuse(*n.*)高级旅馆,宾馆.
guést-nìght(*n.*)(在俱乐部、学生宿舍)招待宾客的夜晚.
guést-ròom(*n.*)房客.
paying guest(饭店等的)投宿者.

guf·faw [gəfɔ́:, gʌfɔ́:] [gəfɔ, gʌfɔ] *n.* 哄笑,(狂妄不雅的)爆笑(coarse or boisterous laugh).
——*vi.* 大笑. ——*vt.* 狂笑着说.


Gui·an·a [gaiǽnə, gi:-] [gɪænə, gɪɑnə] 圭亚那:位于南美东北部,全名圭亚那合作共和国.

Gui·a·nese [gàiəni:z] [ˌgaɪəniz] *adj.*, *n.*
Guiana bark 金鸡纳树皮(CINCHONA bark).


guid·ance [gáidəns] [gaɪdns] *n.* **1** 指导,向导,引导(guiding, direction).
2 辅导,生活指导.
guidance rocket 制导火箭.
guidance system 制导系统.

:**guide** [gaid] [gaɪd] *n.*, *v.* (**guided; guiding**)——*n.* **1** 引导者(one who shows the way);(旅行、登山等)被雇用的向导(hired conductor).
2 指导者,劝告者(adviser).
3 指导方针,指标(directing principle or standard);准则,路标:——*Experience is the guide of life.* 经验是人生的准则.
4 〖军〗基准兵.
5 〖海〗基准舰,旗舰:指挥舰队航行的舰艇.
6 [G-]《英》少女团的团员. ▶少女团(the Girl Guides Association)成立于1910年.相当于美国的女童子军.
7 入门,手册(manual);(亦作 **guide-book**)旅游指南:——*a guide to life insurance* 人寿保险手册.
8 〖机〗(1)(诱导杆或连杆等零件移动的)控制装置. (2)瞄准定向装置.
9 (查阅用的)标签,指示卡.





guillemot/海鸽
如图,海鸽为海雀科的一种,普通海鸽(Common Guillemot)约16英寸长.它是技能高超的潜鸟之一,在断崖绝壁处产卵.头和背部呈黑色,腹部为白色.繁殖于白令海、千岛群岛、库页岛、北美洲等地.
布鲁尼克海鸽(Brunnich's Guillemot):形似普通海鸽,但眼睛后方无白线.繁殖于北西伯利亚、白令海、千岛群岛、阿拉斯加等地.
黑海鸽(Black Guillemot):大覆雨羽及次列风羽呈白色,腿红色.繁殖于斯堪的纳维亚半岛、冰岛、苏格兰北部沿岸等地.



Guinea[1] / 几内亚
该国铝土、金、铁、钻石等地下资源极丰富，其中铝土的蕴藏量占世界第一. 大部分的人民从事农业生产.

—— *vt.* **1** 给…领路(lead)：—— *guide a person through the town* 带某人游览市区. **2** 指导，开导：—— *guide young people into the right path* 指导青年走上正路. **3** 教导，引导(思想、人的感情、行动等). **4** 统治，治理(conduct affairs of)：—— *guide the state* 治理国家.

guíd·er *n.* [G-](英国)少女团的指导员.

guide dog 导盲犬.

guided missile(以遥控或自动装置操作的)导弹.

guíde-pòst (*n.*)路标(signpost).

guíde-ròpe(*n.*)(1)导绳. (2)〖空〗高度调节绳：系住气球，使固定于空中的绳子.

right [left] guide〖军〗右[左]向导：在机动演习时，执行指挥、指导的军官.

gui·don [gáidən] [ˋgaɪdn̩] *n.* 〖军〗(原为英国骑兵队所用的)三角旗(→图 FLAG[4]).

g(u)ild [gild] [gɪld] *n.* **1** (为达成共同目的、互相援助的)同业公会，行会. **2** 同业公会：中世纪的商业组织或同业组织，会员互助合作，以促进职业上的共同利益，每每发展为都市自治体.

guild-hàll(*n.*)(1)〖史〗中世纪同业公会集会场所. (2)市政厅(town hall).

Guíldhàll[加冠词 the]《英》公会会馆，伦敦市政厅：伦敦市的集会，或举行正式宴会等的场所.

guild socialism 基尔特社会主义：20 世纪初期，由霍布逊等人提出，主张各行业组成行会，内部采取民主管理的原则，自己决定生产与分配，所有生产资料属于共有，利润共享.

guil·der [gídə/-dər] [ˋgɪldə] *n.* **1** 荷兰盾：荷兰、荷属安的列斯(Antilles)群岛、苏里南的主要货币单位，=100分(cent). **2**〖史〗荷兰、德国、奥地利曾通用的旧制金币或银币.

guile [gail] [gaɪl] *n.* 狡猾，奸诈(treachery, deceit)；诡计(cunning devices).

guíle·ful *adj.*

guíle·ful·ly *adv.*

guíle·ful·ness *n.* **guíle·less** *adj.*

guíle·less·ly *adv.* **guíle·less·ness** *n.*

guil·le·mot [gílimɔ̀t/-màt] [ˋgɪlə͵mɑt] *n.* 海鸽，海鸠：海雀科海鸽属(*Uria*)海鸟的通称. ✽

guil·loche [gilóuʃ] [gɪˋloʃ] *n.* 〖建〗绳形饰物：绳索编的饰物(ornament imitating braided ribbons). ✽

guil·lo·tine [gìlətíːn, ˊ--ˋ] [ˋgɪlə͵tin] *n.* **1** 断头台. **2**〖医〗(外科医生所用的)环状刀(surgical instrument for excising). **3** (纸张等的)裁断机(machine for cutting). **4**〖英议会〗截止讨论以付表决法：事前限定讨论时间，时间一到马上表决，以缩短会议时间的方法. —— *vt.* **1** 在断头台上斩首. **2** 切断，割除. **3** 在截止讨论时通过(议案).
[源于 1789 年，提议使用断头台的法国内科医生吉约坦(J. I. *Guillotin*, 1738～1814)]

·**guilt** [gilt] [gɪlt] *n.* 犯罪，有罪，罪行：—— *a feeling of guilt* 罪恶感/ *a partner in guilt* 共犯.

guílt·less *adj.* **1** 无罪的，清白的(innocent)〈*of*〉. **2** 无经验[知识]的(not having knowledge)〈*of*〉.

guílt·less·ly *adv.* **guílt·less·ness** *n.*

·**guilt·y** [gílti] [ˋgɪltɪ] *adj.* (**-ier**; **-iest**) **1** 有罪的，犯罪的(criminal)：—— *Guilty* [*Not guilty*]. 有罪[无罪](▶ 陪审团判决的语词). **2** 有(过失、缺点)的(having committed a particular offence)〈*of*〉：—— *He is guilty of a blunder.* 他犯了大错. **3** 内疚的，自觉有罪的(conscious of guilt)：—— *a guilty conscience* 羞愧心，内疚.

guílt·i·ly *adv.* **guílt·i·ness** *n.*

guinea-fowl/珠鸡 原产于非洲与马达加斯加岛. 野生的珠鸡成群栖息于草原.

guinea-pig/天竺鼠
身长约 10 厘米，出生后即能睁开眼睛，且长有毛，不久就能吃固体食物.







guelder rose/欧洲荚蒾
生长于湿度高的森林地带或沼泽地. 盛夏开花，结鲜红色的圆形果实.

Guin·ea[1] [gíni] [ˋgɪnɪ] 几内亚：位于非洲西海岸的共和国. 原为法属西非的一部分，于 1958 年独立. 首都科纳克里(Conakry). ✽

Guín·ean *adj.*, *n.*


guin·ea[2] [gíni] [ˋgɪnɪ] *n.* **1**〖史〗1663～1813 年铸造的英国金币. 原以几内亚所产的金铸造，亦用于对几内亚的交易. 原订为 20 先令(shillings)，1717 年改为 21 先令. **2**《英》几尼：等于 1 镑 5 便士的币值单位. 用于医师、律师等的礼金，或赛马、绘画交易等所用的货币单位.

guinea-fòwl [**-hen**] (*n.*)珠鸡：属珠鸡科. 尤指羽毛上有灰白色斑点的家禽珠鸡(*Numida meleagris*). ✽ **guinea-pìg** (*n.*) (1) 天竺鼠，豚鼠(*Cavia porcellus*)：产于南美的啮齿动物. 用于医学、生物学实验或当宠物饲养. 名称来源不详. ✽ (2)实验材料，试验物. (3)《英古》接受以几尼当礼金的人，(尤指)公司董事(company director)、代理牧师(deputy clergyman).

guinea worm 麦地那龙线虫(*Filaria medinensis*)：热带的寄生线虫类，寄生于人或马的脚部皮肤，会引起炎症.

Guin·ea-Bis·sau [gínibisáu] [ˋgɪnɪbɪ͵saʊ] 几内亚比绍：位于非洲西海岸的共和国. 原为葡萄牙属地，1974 年独立. 首都比绍(Bissau).

guilloche/绳形饰物



Guin·e·vere [gwíniviə/-viər] [ˈgwɪnə,vɪr]〖英国传说〗格温娜维尔：亚瑟(Arthur)王的王后，骑士兰斯洛特(Lancelot)的情人.

Guin·ness [gínis] [ˈgɪnɪs] **Sir Alec**～吉尼斯(1914～)：英国演员.

gui·pure [gí:puə/-puər] [gipʊr] *n*. 镂空精巧且图案相连的亚麻布厚花边.

guise[1] [gaiz] [gaɪz] *n*. **1** 外表，外貌(external appearance). **2** 虚饰，伪装(assumed appearance, pretence). **3** 《古》服装，打扮(style of attire, garb).

Guise[2] [gi:z] [giz] 吉斯：法国洛林(Lorraine)公爵家族的姓. 吉斯公爵亨利(Henri de Guise, 1550～1588)是圣巴托罗缪大屠杀(the massacre of St. BARTHOLOMEW)的主谋者之一. 更以旧教同盟(the Ligue)的首领而闻名. 曾图谋废除亨利三世(Henri Ⅲ)的帝位.

·**gui·tar** [gitá:/-tár] [gɪˈtɑr] *n*. 吉他：六根弦的乐器，以手指弹奏. **electric guitar** 电吉他.
English guitar 英国吉他：西特琴(cither)的一种.
guitar plant 拉马蒂亚树(*Lomatia tinctoria*)：产于塔斯马尼亚的灌木，叶似羊齿状.

Gu·ja·rat [gù:dʒərá:t] [ˌgudʒəˈrɑt] 古吉拉特：位于印度西部的一省. 1960年脱离孟买省.
Gù·ja·ra·ti *adj*. 古吉拉特的. ——*n*. 古吉拉特人，古吉拉特语.

gulch [gʌltʃ] [gʌltʃ] *n*. 《美》(急流的)峡谷(ravine).

gul·den [gúldən, gú:l-] [ˈguldən, ˋgul-] *n*. 〖史〗荷兰盾金币(guilder).
〔荷兰语、德语，"金的"之意〕

gules [gju:lz] [gjulz] *n*. 〖纹〗红色(red). ——*adj*. 红色的(→图 HERALDRY).

·**gulf** [gʌlf] [gʌlf] *n*. (pl. **gulfs**) **1** 〖地理〗海湾. ► 通常比 bay 大的海湾. ——*the Gulf of Mexico* 墨西哥湾. **2** 深孔，深渊，深坑(deep hollow). **3** 《诗》(河、海的)深渊(profound depth). **4** 隔阂，无法跨越的鸿沟：——*a great gulf lying between the East and the West* 横跨东西的大鸿沟.

Gulf Stream [加冠词 the]墨西哥湾流：由大西洋的赤道流汇聚而成，是流经西北欧，冲入北极海域的暖流，对近代西欧文明具有重大的贡献.

gull[1] [gʌl] [gʌl] *n*. 海鸥；鸥科(Laridae)海鸟的通称. 翅膀长，脚有蹼. 肩羽一般为白色，但也有淡灰色至黑色之间的颜色. 嘴色鲜明，叫声尖锐. ✲
gúl·ler·y *n*. 海鸥群；海鸥的群生地.
black-backed gull 大黑背鸥. **black-headed gull** 黑头鸥. **common gull** 海鸥. **herring gull** 鲱鸥.

gull[2] [gʌl] [gʌl] *n*. 《古·方言》易受骗的人，愚人. ——*vt*. 欺骗，愚弄(dupe, fool)
gúl·li·ble *adj*. 易被骗的(easily cheated or duped).
gúl·li·bly *adv*. **gùl·li·bíl·i·ty** *n*.

Gul·lah [gʌ́lə] [ˈgʌlə] *n*. 格勒人：从非洲西部被役为奴隶而到美国的黑人，定居在卡罗来纳州(现在的北卡罗来纳州与南卡罗来纳州)、佐治亚州、佛罗里达州的沿岸地区.

gul·let [gʌ́lit] [ˈgʌlɪt] *n* **1** 食道(oesophagus). **2** 咽喉(throat).


gul·ly [gʌ́li] [ˈgʌlɪ] *n*. **1** (因水的侵蚀作用而形成的)峡谷(ravine). **2** (人工的)运河，排水沟，下水道(channel, gutter, drain, sink). **3** 〖板球〗(1)击球员后方右侧的防守位置(point)与三柱门右侧较远处的防守位置. (2)外场右前防守球员：守在(1)位置的球员(→图 CRICKET). ——*vt*. 在…掘沟渠，由水的作用形成(峡谷、运河等)(form by water-action).

gulp [gʌlp] [gʌlp] *vt*. **1** 急乱贪婪地或用力地吞下(食物、饮料等)，狼吞虎咽(swallow hastily, greedily, or with effort)〈*down*〉. **2** 忍气吞声，压抑(感情等). ——*vi*. 喘息，呛住(gasp, choke). ——*n*. **1** 吞食，吞咽. **2** 一大口(large mouthful).
gúlp·ing·ly *adv*.

gum[1] [gʌm] [gʌm] *n*. [通常 pl.]牙龈.
gúmbòil (*n*.)〖医〗齿龈脓疡.

·**gum**[2] [gʌm] [gʌm] ——*n*. , *v*. (-mm-)*n*. **1** (1)橡胶：由植物的树液所取出的黏性液体. 为一种具有橡皮状弹性的链状高分子物质. 可制造轮胎、电缆等橡胶制品. (2)(一般的)橡胶. ✲**2** 生丝外部的黏性物质. **3** 眼垢，眼屎. **4** 胶状的糖果；《美》口香糖. **5** (1)(也作 **gum-tree**)橡胶树：分泌橡胶质的树木. 如枫树、有加利树等. (2)通常用橡胶树制的空心圆木，作为蜜蜂的巢箱或水槽(water-trough).





gum² / **橡胶**
橡胶是取自各种植物的树脂或分泌物精制而成的. 例如阿拉伯橡胶，是采自阿拉伯胶树属植物的水溶性树脂.
(左)澳大利亚产的赤桉树(red gum). 高可达约 40 米，是制药用橡胶的原料.
(右)由贝壳杉(kauri)的树脂做成的贝壳杉橡胶，图为干燥后的成品.



gull[1] / 海鸥


海鸥分布于东亚及欧洲的大部. 翼长,能高飞也能滑翔,不会潜水,但可于水面游水,也可在陆地行走. 其飞翔处,常为鱼群的集聚点,故有益于渔民. 常成群在水边筑巢. 往往将可食之物吃尽,被视为海港的清道夫.

黑头鸥:较小的一种海鸥,长约33～43厘米. 头部的羽毛夏季为暗褐色,冬季转为白色;嘴及足皆呈赤珊瑚色;身体上部为淡灰色. 多产于欧亚大陆北部,冬季时则南飞到日本、中国、亚洲南部、欧洲南部及非洲北部等地.

海鸥:为长约44.5厘米的中型鸥. 嘴端屈曲为钩状,身体上面是苍灰色,下面为白色;尾的近端处有很宽的褐色条纹. 其飞行能力强,视力极敏锐,捕鱼时常从高处急转,突入水中. 多产于北极附近、欧洲北部. 冬季飞往中国、日本、欧洲中南部等地.

鲱鸥:属大型鸥的一种,长约60厘米. 身体呈暗灰色;腿呈黄色,后趾很小. 拨风羽有淡色斑,呈楔形,是其特色之一. 分布于北极附近,冬季则飞往地中海沿岸、北美及非洲东部等地.





1



2



3

6 弹性橡胶. 7《美》橡胶制套鞋.

——*vt.* 以胶黏合, 涂上胶〈*down*, *together*, *up*〉:——*gum it down* 以胶黏牢.

——*vi.* 1 分泌橡胶质. 2 成为橡胶状.

gum up 妨碍(计划等).

gúm·my *adj.* 1 黏性的. 2 分泌橡胶液的.

gum arabic:→ARABIC.

gúmbòot(n.)橡胶长统靴(rubber boot).

gum dragon 黄蓍属植物的树液(TRAGACANTH),可制药、染色用.

gum juniper 香松树胶(SANDARAC):白杜松属植物中所采取的树脂.

gúmshòe (*n.*)《美》(1)橡胶制套鞋. (2)《口语》侦探,刑警,警察(detective, policeman).

gúm·trèe (*n.*)胶树(→*n.* 5):——*up a gum-tree* 进退两难,处于困境.

gun/枪炮

1 在英国海军战舰先锋号(Vanguard)的主炮下面,举行英国海军的检阅.

2 1962 年发明的美国陆军 175 毫米自推进大炮(self-propelled gun).

3 第二次世界大战中德国发明的 StG44 冲锋枪. 其下是为了射击掩蔽物下的敌人而特制的曲射装置.

4 枪炮的种类.

gum·bo[1] [gʌ́mbou] [ˋgʌmbo] *n.* (pl. **-bos**)《美》 **1** 秋葵(*Hibiscus esculentus*)(okra plant). **2** 秋葵的豆荚(okra pods). **3** 用秋葵豆荚所煮成的浓汤.

Gum·bo[2] [gʌ́mbou] [ˋgʌmbo] *n.*《美》西印度群岛或美国路易斯安那州等地出生的法国后裔克里奥尔人的方言(Creole patois).

gum·ma [gʌ́mə] [gʌmə] *n.*〖医〗(第三期梅毒的)树胶肿;梅毒瘤(morbid growth of tissue).

gúm·ma·tous *adj.*

gump·tion [gʌ́mpʃən] [ˋgʌmpʃən] *n.*《口语》**1** 机智(resource),积极、进取的精神(enterprising spirit). **2** 通达,老练(ready practical sense).

:gun [gʌn] [gʌn] *n.*, *v.* (**-nn-**)——*n.* **1** 枪炮,大炮(cannon). ✽ **2**《美》手枪. **3** 杀虫剂喷雾器,喷洒器具:——*a spray gun* 喷雾器. **4** 狩猎队的一员.

blow great guns 吹狂风(blow violently).


go great guns 迅速而有效地做.

stick to one's guns 坚守立场;固执己见(maintain one's argument).


sure as a gun 的确,无疑(certainly, beyond question).

——*vi.* 用枪射击;打猎(go shooting).

gun for(1)持枪搜查. (2)搜寻….




Field Gun on Carriage
牵引式野战炮(德国 1510 年左右)




25-Pounder Gun on Carriage
25 磅牵引式附转盘之野战炮




Thompson Sub-machine-gun
('Tommy Gun', Model of 1928)
汤普生轻机枪(通称 Tommy Gun, 1928 型)



Lewis Machine-gun
路易斯机枪



20 mm Vulcan Anti-aircraft System
火神 20 毫米口径防空系统



Bren L4 7.62 mm
布伦机枪(L4 型 7.62 毫米口径)

1 Touch-hole cover 火门盖
2 Breech-wedge 炮尾固定栓
3 Trail 炮尾
4 Barrel 炮管
5 Gun-shield 炮盾
6 Breech 炮膛
7 Sight 瞄准器
8 Butt 枪托
9 Adjustable backsight 表尺
10 Magazine for 47 rounds 47 连发弹匣
11 Casing of cooling system 散热管
12 Foresight 准星
13 Pistol grip 枪把
14 Trigger 扳机
15 Cocking handle 拉柄
16 Sling 背带
17 Recoil-reducer and flash-eliminator 减少后座力兼消火装置
18 Barrel 枪身
19 Cocking lever 枪机杆
20 Backsight 标尺缺口
21 Magazine to hold 20 cartridges 20 发装弹匣
22 Magazine holding 30 rounds 30 发装弹匣
23 Bipod legs 双脚架
24 Revolving barrel 旋转式枪身(电动式,每分钟发射 4 000 发)
25 On-mounting radar 车载雷达
26 Belt feed 弹带
27 Ammunition supply 弹药

4
gúnbòat (*n.*)(1)小炮舰.(2)(通常指适于河流上航行且吃水较浅的)炮艇.
gúncòtton (*n.*)(1)硝棉:以棉花浸硝酸与硫酸的混合液而制成的炸药.(2)六硝酸纤维素.
gúnman (*n.*)持枪者;持枪抢劫犯,武装强盗(armed robber).
gún-mètal (*n.*)炮铜:铜与锡或锌的合金,原为大炮的铸材.
gúnpòwder (*n.*)(1)火药:以硝石、硫黄、木炭制成的火药.(2)(也作 **gunpowder tea**)(叶片卷成球状的)珍珠茶,上等绿茶.
Gunpowder Plot[加冠词 the]〖英史〗火药阴谋事件:1605 年 11 月 5 日,英国国王詹姆斯一世(James Ⅰ)与贵族及议员在议会厅开会时,所发生的爆炸事件.
gún-ròom(*n.*)《英》(1)(个人家中的)枪械室.(2)(军舰内的)下级士官住舱,上尉[中尉]餐厅.
gún-rùnner (*n.*)军火走私者.
gún-rùnning(*n.*)军火走私.
gún-shòt (*n.*)(1)自枪内射出的枪弹.(2)枪弹的射程.
gúnsmìth (*n.*)造枪炮工人.
[投石炮或大炮的别称 *Gunna*(源于古代挪威女子名 *Gunnhildr* 的昵称)]

gun·nel[1] [gʌ́nəl] [ˋgʌnəl] *n.* 锦鳚类的通称.分布于北大西洋海岸的小鱼.鱼身细长似蛇,雌鱼有卷住身体来保护卵的习性.

gun·nel[2] [gʌ́nəl] [ˋgʌnəl] *n.* :→GUNWALE.

gun·ner [gʌ́nə/-ər] [ˋgʌnɚ] *n.* 1 炮手,射手(one who operates a gun). 2〖军〗炮兵;指操作大炮的士官或士兵. 3〖海〗枪炮官:管理舰炮或火药库的尉官.

gun·ner·a [gʌ́nərə] [gʌnərə]*n.* 根乃拉草:长有巨大叶片,为供观赏用的植物. ✼
[源于挪威的植物学者居纳尔(J. E. *Gunner*, 1718～1773)]



gunnera/根乃拉草 图为根乃拉草的嫩叶.此草分布于澳大利亚以外的南半球各地方.以其幼小的嫩叶看来,很难想象能长成如此巨大的叶片.

gun·ner·y [gʌ́nəri] [gʌnəri] *n.* 1 火炮的制造学与射击学(construction and management of large guns). 2 炮击,射击(firing of guns).

gun·ny [gʌ́ni] [gʌnɪ] *n.* 1 黄麻布,粗麻布:用黄麻(jute)织的粗麻袋布. 2 黄麻布袋.
gunny sack 粗麻布袋.

gun·ter [gʌ́ntə/-tər] [ˋgʌntɚ] *n.* 1 (也作 **Gunter's scale**)冈特计算尺:一边有刻度,另一边有对数表,长约 60 厘米的扁平计算尺.用于测量或航海上的数学解析. 2〖海〗冈特;顶桅(topmast)上活动帆的升降动作,因似冈特尺的滑动,故名.[源于英国数学家冈特(Edmund *Gunter*, 1581～1626)]

Gun·ther [gúntə/-tər] [ˋguntɚ] 贡特尔:《尼伯龙根之歌》(*the Nibelungenlied*)叙事诗中的人物,布伦希尔特(Brunhild)之夫,也是克里姆希尔特(Kriemhild)之兄,因杀死齐格弗里德(Siegfried)而被克里姆希尔特砍头.

gun·wale, gun·nel[2] [gʌ́nəl] [ˋgʌnl] *n.* 〖海〗舷缘(upper edge of a ship's or boat's side)(→图 BOAT).
gunwale angle 舷缘角铁,舷缘角材.

gup [gʌp] [gʌp] *n.*《口语》闲话,无聊的话(silly talk, nonsense).[原为英印语.源于北印度语]

gur·gi·ta·tion [gə̀:dʒitéiʃən/gə̀:r-] [ˌgɝdʒəˋteʃən] *n.* (波浪的)汹涌,(热水等的)沸腾状,沸腾(声)(surging, bubbling motion or sound).

gur·gle [gə́:gl/gə́:r-] [gɝgl] *n.* (当水从瓶里倒出来或流过石头时的)哗啦哗啦声(bubbling sound). —*vi.* 1 (水等)潺潺而流. 2 咕噜咕噜地作响;咽喉咕噜咕噜地做声. —*vt.* 发出咯咯声表示…

gur·jun [gə́:dʒən/gə́:r-] [gɝdʒən] *n.* 陀螺状羯布罗香(*Dipterocarpus turbinatus*):龙脑香科的大乔木,会分泌香液树脂,产于东印度群岛.
gurjun balsam [**oil**] 羯布罗香树脂:由羯布罗香树采下的强力黏性树脂,用于制药或涂料.

Gur·kha [gə́:kə, gúə-/gə́:r-, gúər-][gɝkə, ˋgurkə] *n.* 1 (1)[the Gurkhas]廓尔喀族:18 世纪居住于尼泊尔的廓尔喀地方.说梵语的好战种族,也是印度教教徒的后裔.(2)廓尔喀族人. 2 英国军廓尔喀连队的士兵,原只由当地居民所组成.



gurnard/竹麦鱼
栖息在内湾或较深的沙底. 胸腹两鳍有鲜艳的杂色斑纹. 胸鳍大,善飞跃. 可供食用.

---

gur· nard [gə́:nəd/gə́:rnərd] [`gɝnɚd], **-net** [-nit][-nɪt] *n.* 竹麦鱼:属硬鳍类竹麦鱼科. 体呈长纺锤形,颊面有硬鳞. 胸鳍大,胸鳍前端三爪分离,有关节,如指,可匍匐行于海底搜索食物. 鳔壁极厚,伸缩时会发出声响. ✻
[源于古法语 *gornart*,原义为"鸣不平者"]


gur·ry [gʌ́ri/gə́:ri] [`gɝɪ] *n.* (印度的)小城堡(small fort).

gu·ru [gúru:] [`gʊru] *n.* **1** 〖印度教〗精神导师(spiritual teacher).
2 领袖,宗师(influential teacher).
[源于印度斯坦语 *gurū*(教师)]

gush [gʌʃ] [gʌʃ] *n.* **1** (液体的)喷出,迸流(sudden or copious stream).
2 (感情、言语等的)涌现,倾吐(sudden and violent outbreak).
3 过于热情的表现,感情的流露(effusiveness, sentimental affectation).
——*vi.* **1** 喷出,涌出,迸出.
2 滔滔不绝地说,情感横溢地表现(speak or behave with effusiveness).
——*vt.* 使(液体)迸出,使涌出(emit copiously).

gush·er *n.* **1** 喷油井(oil-well emitting unpumped oil). **2** 感情的流露过于夸张的人.
gúsh·ing *adj.*
gúsh·ing·ly *adv.*
gúsh·y *adj.*

Guyana/圭亚那
图为收割甘蔗的情景. 该国主要农产品是米和甘蔗,栽培在狭窄的低海岸地带. 内陆系苍郁的森林地带,以大瀑布众多而闻名,气候高温多雨.





gus·set [gʌ́sit] [ˋgʌsɪt] *n.* **1** 三角形衬料：为了加强衣服某部分的强度所用的布、皮革等. **2** 角撑板：可增加建筑物接角处强度的铁制接板.

gús·set·ed *adj.*

gust[1] [gʌst] [gʌst] *n.* **1** 阵风，突起的强风(sudden violent rush of wind). **2** (雨、烟、火、声音等的)突然一阵，突发(burst). **3** (感情的)激发.

gúst·y *adj.* **gúst·i·ly** *adv.*

gust[2] [gʌst] [gʌst] *n.*《古·诗》味觉(sense of taste)；津津有味(keen relish)；风味，味道(flavor).

gus·ta·tion [gʌstéiʃən] [gʌsˋteʃən] *n.* 津津有味，品尝(tasting).

gus·ta·tive [gʌ́stətiv] [ˋgʌstətɪv], **gus·ta·to·ry** [gʌ́stətəri/-tɔ̀:ri] [ˋgʌstə,torɪ, tɔrɪ] *adj.*

Gus·ta·vus A·dol·phus [gʌstéivəs ədɔ́lfəs/-dɑ́l-] [gʌsˋtevəs əˋdɑlfəs] 古斯塔夫斯二世(1594～1632)：瑞典国王，在位期间 1611～1632 年. 1630 年入侵德国. 三十年战争(the Thirty Years War)时率领新教派，在吕岑(Lützen)之战，战胜华伦斯坦(Wallenstein)率领的德国军队，但也在此战役中阵亡.

gus·to [gʌ́stou] [ˋgʌsto] *n.* (pl. **-toes**)乐趣，趣味(zest, enjoyment).

gut [gʌt] [gʌt] *n.*, *v.* (**-tt-**)——*n.* **1** [pl.](尤指动物的)内脏，肠(bowels, entrails). **2** [pl.]《口语》勇气，胆量，决断力(courage and determination). **3** (幽门到肛门的)消化道(alimentary canal)；肠(intestine)：——*the blind gut* 盲肠. **4** 肠线、肠弦：用动物的肠做成的线，也可用于网球拍或作小提琴的弦. **5** 天蚕丝：从吐丝前的蚕体内取出的丝，用作钓鱼线. **6** 狭水道，狭海峡(narrow water-passage, sound straits)；狭路，隘巷(defile, narrow passage). ——*vt.* **1** 取出(鱼的)内脏(clean). **2** 劫夺或破坏(家中等的)用品(remove or destroy the internal fittings of). **3** 摘要(书等的)重点[精华部分](extract the essence of).

Gu·ten·berg [gú:tənbə̀:g/-bə̀:rg] [ˋgutn̩,bɝg] **Johann**～谷登堡(1398? ～1468)：德国梅因兹(Mainz)的印刷业者，发明活版印刷术. ✽

gut·tae [gʌ́ti:] [ˋgʌti] *n.*〖建〗[作复数用]筒形垂饰：尤指多利斯型建筑中，呈滴状排列的装饰(→图 ORDER).

gut·ta-per·cha [gʌ̀təpə́:tʃə/-pə́:r] [,gʌtəˋpɝtʃə] *n.* 马来树胶：采自马来半岛所产古塔波树(*Palaquium gutta*)的树液，为灰色橡胶性物质. 用于绝缘体、补牙.
[源于马来语 *getāh percha*，亦为该胶的品牌名]

gut·tate [gʌ́teit] [ˋgʌtet] *adj.*〖生物〗滴状的，含点滴粒的，有点滴状滴纹的(having drop-like markings).

gut·ter [gʌ́tə/-ər] [ˋgʌtɚ] *n.* **1** (沿着屋檐装设的)檐槽，落水管(shallow trough below the eaves). **2** (马路两旁排雨水的)排水道(channel at the side of a street)；下水道，下水沟，排水沟(open conduit for the outflow of fluid)；沟，槽(groove). **3** [加冠词 the]贫民窟，下层社会：——*take the child out of the gutter* 把孩子带离贫民窟. ——*vt.* 在…掘沟，挖水渠(furrow, channel)；于…装导水管. ——*vi.* **1** 成细流而流下(flow in streams). **2** (蜡烛燃烧)流下烛泪.

gutter press 迎合低俗口味的报纸.

gúttersnìpe(*n.*)最下层社会的人，流浪汉，流浪儿(street urchin).

gut·tle [gʌ́tl] [ˋgʌtl] *vi.*, *vt.* 贪婪地吃，狼吞虎咽(eat gluttonously).

gút·tler *n.*

gut·tur·al [gʌ́tərəl] [ˋgʌtərəl] *adj.* **1** 咽喉的(of the throat). **2** (声音)发自喉咙的，咽喉中发出的(coming from the throat). **3**〖语音〗颚音的.
——*n.*〖语音〗颚音，破裂音(guttural sound)：发自舌根和软颚间的音，如 [k]、[g] 等.

gút·tur·al·ism *n.* **gút·tur·al·ìze, -ìse** *vt.*

gút·tur·al·ly *adv.*

Gutenberg/谷登堡

谷登堡以手摇印刷机印出的《42 行圣经》(梅因兹谷登堡博物馆藏). 他利用活版印刷的方法，专门印行《圣经》、有关宗教的小册子及科学书籍等，对知识的普及有很大的贡献.

guy[1] [gai] [gaɪ] *n.* 牵索，支索，拉索：可使物品上下吊移、固定易动物品、支撑帐篷的绳索.
——*vt.* 用绳索系住[固定].

guy[2] [gai] [gaɪ] *n.* **1**《英》(国会爆炸事件的主谋者)福克斯的像(effigy of Guy FAWKES). **2**《英》奇装异服的人，举止异常的人(fright). **3**《俗》人，家伙(man, fellow). ——*vt.* **1** 以肖像示众(予以诅咒)(exhibit in effigy). **2** 愚弄，讥笑(ridicule, make fun of).

Guy·an·a [gaiǽnə] [gaɪˋænə] 圭亚那：位于南美东北岸，英联邦成员国，原名英属圭亚那(British Guiana). 1966 年独立，首都乔治敦(Georgetown). ✽

Guy·a·nese [gaiəní:z] [,gaɪəˋniz] *adj.*, *n.*

Guy's Hos·pi·tal [gaiz] [gaɪz] 盖伊(Thomas Guy, 1645? ～1724)在伦敦创立的慈善医院. 盖伊是伦敦某书店的老板，也是牛津大学印刷品的承印者.

guz·zle [gʌ́zl] [ˋgʌzl] *vi.*, *vt.* **1** 暴饮[暴食](drink or eat greedily). **2** 因饮食而浪费(时间、金钱).

gúz·zler *n.*

Gwent [gwent] [gwɛnt] 格温特郡：位于英国威尔士东南部的郡，1974 年 4 月成立.

Gwyn·edd [gwíned] [ˋgwɪnɛd] 圭内特郡：位于英国威尔士西北部的郡. 1974 年 4 月成立.

gwyn·i·ad [gwíniæ̀d] [ˋgwɪnɪ,æd] *n.* 白鲑：鲑亚目小嘴白鳟科的白鱼(*Coregonus clupeoides*). 主产于英国威尔士的巴拉湖(Lake Bala).

gybe, jibe [dʒaib] [dʒaɪb]〖海〗*vi.* **1** 帆船或游艇欲改变航向时，旋转纵帆或下桁使受风而改变. **2** 转动受风的帆面使船改变航向.
——*vt.* 改变帆的受风面(→图 SAIL[2]).

gyle [gail] [gaɪl] *n.* **1** 一次的啤酒酿造量(quantity of beer brewed at once). **2** 发酵麦芽汁(fermenting wort). **3** 发酵槽(fermenting-tun).

gym [dʒim] [dʒɪm] *n.*《口语》**1** 体育馆，健身房(gymnasium). **2** 体育(gymnastics)：——*a gym lesson* 体育课.

gym-slìp [**-tùnic**](*n.*)运动衬衣：无袖有腰带，女性专用的短上衣. 尤指学校制服.

gym·kha·na [dʒimkɑ́:nə] [dʒɪmˋkɑnə] *n.*《英印语》**1** 公共竞赛场(public place with facilities for athletics). **2** 竞赛，运动会(display of athletic sports). **3** 赛马会，马术比赛会(horse and pony meetings for races).
[源于英语 *gymnastics*(体操)与印度斯坦语 *gendkhana*(赛球场)的混合语]

gym·na·si·um [dʒimnéiziəm] [dʒɪmˋnezɪəm] *n.* (pl. **-ums**, **-sia**) **1** 体育馆，室内体育场. **2**(德国的)高级文科中学. **3** 大学预科中学.
[拉丁语. ← 希腊语 *gumnasion*(训练场)，源于 *gumnos*(裸体的)，因古代希腊人常裸体接受训练]

gym·nast [dʒímnæst] [ˋdʒɪmnæst] *n.* 体育家，体操教练，体操选手(expert in gymnastics).





gypsophila/**丝石竹**
适于阳光充足的气候及富石灰质的土壤. 花干燥后可作装饰用.

gym·nas·tic [dʒimnǽstik] [dʒɪmˋnæstɪk] *adj.* 体操的,体育的.
gym·nás·ti·cal·ly *adv.*
gym·nás·tics *n.* **1** [作复数用](尤指体育馆举行的)体操,体育运动(exercises developing the muscles). ✽**2** [作单数用](学科方面的)体育,训练.


gym·nos·o·phist [dʒimnɔ́səfist/-nɑ́s-] [dʒɪmˋnɑsəfɪst] *n.* 裸体派教徒:古代印度耆那教(Jaina)的一派. 教徒们赤裸身躯来回走动、冥思、反省、领悟教义. **gỳm·nós·o·phy** *n.*


gym·no·sperm [dʒímnəspə̀ːm/-spə̀ːrm] [ˋdʒɪmnə͵spɝm] *n.* 〖植〗裸子植物:胚珠不在子房内而裸出的植物(cf. *angiosperm*).
gỳm·no·spér·mous *adj.*

gy·nae·ce·um [dʒàinisíːəm, gài-] [͵dʒaɪnɪˋsiəm, ͵gaɪ-] *n.* (pl. **-cea** [-síːə] [-ˋsiə]) **1**〖古希腊·罗马〗妇女的闺房(women's apartments in a house). **2**〖植〗= gynoecium.


gy·nae·col·o·gy [gàinikɔ́lədʒi/-kɑ́l-] [͵gaɪnɪˋkɑlədʒɪ] *n.* 妇科医学:尤指妇女生殖器官的病理医学.
gỳ·nae·co·lóg·i·cal [-kəlɔ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-] [-kəˋlɑdʒɪkəl] *adj.* **gỳ·nae·cól·o·gist** *n.*

gyroscope/**回转仪**
用于证明地球的自转、应用在船只或飞机的自动操纵舵装置及防止摇摆的装置上,可提供参考方向及导航. 当飞轮(Flywheel)向箭头方向回转时,如果在轴的一端施以压力(如箭头 T 所示),则轴开始向 P 的方向回转.









gymnastics/体操

图分别是阿拉伯大车轮、前空翻下杠的分解动作.平衡木本是女子体操比赛的项目之一,在高 1.2 米、长 5 米、宽 10 厘米的木杠上,表演跳、滚翻、跑步、前后空翻及舞蹈,表演时动作要优美、富变化.左为罗马尼亚选手科马内奇(Nadia Comaneci)于 1980 年莫斯科奥运会中的表演.鞍马是男子体操项目之一,鞍马高约 1.1 米、长 1.6 米,宽 28 厘米,上面有两个木制把手.选手利用双手在鞍头的撑持,作连续不断的画圆弧动作.上为 1980 年奥运会中的苏联选手.

gy·nan·dro·morph [gainǽndrəmɔ̀:f, dʒi-/-mɔ̀rf] [gaiˋnændrə͵mɔrf, dʒɪ-] *n.* 〖生物〗雌雄嵌体:指雌雄异体的动物在同一体内,有雌雄两性形质混合的畸形现象.

gy·nan·drous [gainǽndrəs, dʒi-] [gaɪˋnændrəs, dʒɪ-] *adj.* **1** 〖生物〗雌雄同体的(of mixed sex). **2** 〖植〗(如兰花)茎上同时长出雌蕊和雄蕊的.

gy·noe·ci·um [dʒainí:siəm, gai-, dʒi-] [dʒaɪˋnisɪəm, gaɪ-, dʒɪ-] *n.* (pl. **-cia**) 〖植〗雌蕊群:一朵花中全部雌蕊的通称(→图 FLOWER).

gyp[1] [dʒip] [dʒɪp] *n.* 《英》(剑桥(Cambridge)大学、达勒姆(Durham)大学的)校工(male college servant).
[可能源于废语 *gippo*(厨房的小工,古代男性穿的短上衣)]

gyp[2] [dʒip] [dʒɪp] *n.* 《口语》[用于下面短语中]
give** a person **gyp 处罚某人,惩罚(punish),严厉地对待,给人厉害看(treat roughly).

gyp[3] [dʒip] [dʒɪp] *v.* (**-pp-**), *n.* —*vt.* 欺骗,诈取(cheat, swindle). —*n.* 诈取,欺骗;诈取者,骗子.

gyp·soph·i·la [dʒipsɔ́filə/-sáf-] [dʒɪpˋsɑfɪlə] *n.* 丝石竹:石竹科瞿麦属(*Gypsophila*)植物的通称.开桃红或白色的小花. ✽
[源于近代拉丁语. ←希腊语 *gupsos*(白垩) + *philos*(爱)]

gyp·sum [dʒípsəm] [ˋdʒɪpsəm] *n.* 石膏($CaSO_4 \cdot 2H_2O$):含水硫酸钙的矿物,属单斜晶系,白色.多产生于沉积岩中,为海水或矿泉水的硫酸钙沉淀而成.
gýp·se·ous [-siəs] [-sɪəs],
gyp·sif·er·ous [dʒipsífərəs] [dʒɪpˋsɪfərəs],
gyp·sous [dʒípsəs] [ˋdʒɪpsəs] *adj.*

gyp·sy [dʒípsi] [ˋdʒɪpsɪ] *n.* :→GIPSY.

gy·rate [dʒaiəréit, ˊ–] [ˋdʒaɪret] *vi.* 回转,旋转(go in a circle or spiral);旋(revolve, whirl).
gy·rá·tion *n.* **gý·ra·to·ry** *adj.*

gy·ro [dʒáiərou] [ˋdʒaɪro] *n.* (pl. **-ros**) 《口语》转仪(gyroscope).
gyro compass 转罗盘:此种罗盘利用转动体的惯性,使其转动轴线恒定保持一定方向的原理而制成,不受地磁的影响,具有指北的作用.

gy·ro·graph [dʒáiərəgræ̀f, -grɑ̀:f] [ˋdʒaɪrə͵græf, -͵grɑf] *n.* 回转数图示器(instrument recording revolutions).

gy·ron [dʒáiərən] [ˋdʒaɪrən] *n.* 〖纹〗盾形章:盾形的纹章面分为 4 等分后,其左上部的 1/4 再对分所成的三角旗形(→图 HERALDRY).
gý·ron·ny *adj.* 〖纹〗盾形章以放射状作 8 等分[12 等分]的纹章面.


gy·ro·plane [dʒáiərəplèin] [ˋdʒaɪrə͵plen] *n.* 旋翼机(autogyro).

gy·ro·scope [dʒáiərəskòup] [ˋdʒaɪrə͵skop] *n.* **1** 回转仪:一种可抗衡地球重力的装置,在金属制转盘的外侧,设置彼此直交的两个金属环制成,可自由在一个或一个以上方向旋转的圆轮. ✽**2** 方向陀螺仪:装在船舶、飞机上的各种回转仪.可保持平衡、测定角速度(angular velocity)或加速度(acceleration)等.
gỳ·ro·scóp·ic [-skɔ́pik/-skáp-] [-ˋskɑpɪk] *adj.*
gỳ·ro·scóp·i·cal·ly *adv.*


gy·ro·stat [dʒáiərəstæ̀t] [ˋdʒaɪrə͵stæt] *n.* 回转轮:回转仪的一种.轴心固定在箱内,可用作陀螺力学的教材.

gy·rus [dʒáiərəs] [ˋdʒaɪrəs] *n.* (pl. **-ri** [-rai] [-raɪ]) 〖解〗脑回:大脑表面的凸起或襞.

gyve [dʒaiv] [dʒaɪv] 《诗》 *n.* [通常 pl.] 手铐,脚镣(shackle, fetter). —*vt.* 加手铐脚镣于….



H 大部分的语音都以气息音发声，但重音的位置各有不同．字母和发音源于闪米特语，但闪米特语似现在德语的喉音，是以舌根与软腭的部分磨擦发音．在意大利语中 h 不发音，但用于缓和后接的元音．



H, h [eitʃ] [etʃ] *n.* (pl. **Hs, H's, hs, h's**) 英语及拉丁语的第 8 个字母．在历史上闪米特语曾写作日(发喉头的摩擦音或刺耳的送气音)，希腊语写作 H．在近代英语中(除与 c，g，s，t，w 等合用的情况外)，h 在元音之前由声门发微弱的送气音．

h. 《略》 **1** hecto-"百"、"许多"之意的复合词．**2** hour(s) 时间．

H 《略》 **1** hardness 硬度．**2** hard(铅笔芯的硬度)．**3** 亨(利)henry(s)(MKS 电磁单位)．

ha[1] [ha:] [ha] *int*．哈！(表示惊讶、欢喜、疑惑、得意等所发出的声音)．

ha[2] 《略》hectare(s)公顷(面积单位)．

Hab. 《略》Habakkuk(《旧约全书》的)《哈巴谷书》．

Ha·bak·kuk [hǽbəkək, həbǽkək] [ˋhæbəkək, həˋbækək] **1** 哈巴谷：公元前 6、7 世纪，希伯来的先知．**2** 《哈巴谷书》：《旧约全书》中收录《哈巴谷》预言的一卷书．

ha·be·as cor·pus [hèibiəs kɔ́:pəs/kɔ́r-] [ˏhebɪəs ˋkɔrpəs] 〖法律〗人身保护令：为防止拘禁非犯罪者，也为了调查拘捕或监禁是否合法，被拘捕者须于一定时间内移送至法院处理的令状．
Habeas Corpus Act[加冠词 the]人身保护法：针对英国国王查理二世(Charles Ⅱ)的暴政，1679 年在议会上制定的第三十一条法令，以确保人身保护令的执行．
[拉丁语，"需提出身份"之意]

hab·er·dash·er [hǽbədæ̀ʃə/hǽbərdæ̀ʃər] [ˋhæbɚˏdæʃɚ] *n.* **1** 《英》(贩卖饰带、蝴蝶结等)经营服饰配件的商人(dealer in small articles of dress, etc.)．**2** 《美》经营男士服饰品的商人(dealer in men's wear)．
hǽb·er·dàsh·er·y *n.* **1** 《英》服饰用品(店)．**2** 《美》男士用品(店)．

hab·er·geon [hǽbədʒən/hǽbər-] [ˋhæbɚdʒən] *n.* 〖史〗锁子甲(sleeveless coat of mail)(→图 ARMOUR)．

ha·bil·i·ment [həbílimənt] [həˋbɪləmənt] *n.* **1** [pl.](适于某特定职务或场合穿着的)衣服，制服，礼服；《戏谑》便衣(ordinary clothes)．**2** 《古》盛装，服装(attire, dress)．

ha·bil·i·tate [həbíliteìt] [həˋbɪləˏtet] *vi.* **1** 取得任职资格(qualify for office)．**2** 使具有能力，使合格．
ha·bì·l·i·tá·tion *n.*

:hab·it [hǽbit] [ˋhæbɪt] *n.* **1** 习惯，癖，癖好(settled tendency or practice)：——*form a good habit* 养成好习惯．
2 气质，素质(mental constitution)：——*a cheerful habit of mind* 愉快的性情．
3 体型(bodily constitution)．
4 〖植·动〗习性(mode of growth)．
5 (尤指神职人员的)衣服，服装(dress)：——*a monk's habit* 修士服．
6 (亦作 **riding-habit**)女骑装．
get out of the habit of 改掉…的习惯．
——*vt.* **1** [通常用过去分词]给…穿衣(clothe)：——*a woman habited in black* 穿着黑衣服的女人．**2** 《古》居住(inhabit)．
[拉丁语 *habitus*(状态，习惯，衣服)← *habere*(持有)]

hab·it·a·ble [hǽbitəbl] [ˋhæbɪtəbl̩] *adj.* 适于居住的，可住的(that can be inhabited)．
hàb·it·a·bíl·i·ty, hǽb·it·a·ble·ness *n.*
hǽb·it·a·bly *adv.*

hab·it·ant [hǽbitənt, (释义 2) æbi:tá:ŋ] [ˋhæbətənt, (释义 2) ˏæbiˋtɑŋ] *n.* **1** 居民，居住者(inhabitant)．**2** (加拿大、美国路易斯安那州等)早期的法国移民(early French settler)；或指其后裔(多为农民)．

hab·i·tat [hǽbitæ̀t] [ˋhæbəˏtæt] *n.* **1** (动植物的)产地，栖息地，原产地(natural home)．**2** 住所，居住地(habitation)．
[拉丁语，"居住"之意]

hab·i·ta·tion [hæ̀bitéiʃən] [ˏhæbəˋteʃən] *n.* **1** 居住(inhabiting)．**2** 住所，居住地(place of abode)．

·ha·bit·u·al [həbítjuəl/-tʃu-] [həˋbɪtʃuəl] *adj.* **1** 习惯的，惯例的(customary)．**2** 不断的，经常的(constant, continual)：——*a habitual drunkard* 酗酒者，酒徒．
ha·bít·u·al·ly *adv.*
ha·bít·u·al·ness *n.*

ha·bit·u·ate [həbíjuèit/-tʃu-] [həˋbɪtʃuˏet] *vt.* 使习惯(于)(accustom)〈*to*〉．
ha·bìt·u·á·tion *n.*

Habsburg/哈布斯堡王室

奥地利皇帝弗兰茨·约瑟夫一世(Francis Joseph Ⅰ)(1848～1916 年在位)．是哈布斯堡王室中最杰出的一位．1867 年与匈牙利成立奥匈帝国(Austro-Hungarian Empire)．但死后仅两年，帝国就崩溃瓦解了．



hab·i·tude [hǽbitjù:d/-tjù:d] [ˋhæbəˏtjud] *n.* **1** 性质，气质，体质(mental or bodily constitution)．**2** 习惯，习俗(custom, tendency)．

ha·bit·u·é [həbítjuèi/-tʃu-] [həˋbɪtʃuˏe] *n.* 常客，常住者(habitual visitor or resident)．
[法语]

Habs·burg, Haps- [hǽpsbə:g/-bə:rg] [ˋhæpsbɚg] 哈布斯堡王室：德国的代表性王室．王室的名称源于瑞士阿劳(Aarau)附近的哈布斯堡城．1273～1918 年统治奥地利，辈出多位神圣罗马帝国皇帝．此王室的西班牙旁系，于 1516～1700 年统治西班牙．✽

ha·chures [hæʃjúə/-ʃúər] [hæˋʃʊr] *n.* [pl.]晕滃线：在地图上显示倾斜度的阴影短线，以密集且短的线表示倾斜度大，疏而长的线表示倾斜度小(→图 MAP)．

hac·i·en·da [hæ̀siéndə] [ˏhɑsɪˋɛndə] *n.* (西班牙语系国家中建有住宅的)大农场，大庄园，牧场，工场．

hack[1] [hæk] [hæk] *n.* **1** 鹤嘴锄(mattock)；(矿工用的)锄(pick)．**2** 切口，裂痕(gash)，(尤指在橄榄球场被球鞋踢的)踢伤．**3** 干咳．
——*vt.* **1** 砍切，刀刻(cut, notch)，乱劈(mangle)．**2** (橄榄球赛时犯规)踢(对方球员的)小腿．
——*vi.* **1** 砍(deal cutting blows)〈*at*〉．**2** 干咳(emit short dry coughs)．
hǽck-sàw (*n.*)(锯金属用的)钢锯(→图 SAW)．

hack[2] [hæk] [hæk] *n.* **1** 〖鹰狩〗(放小鹰饲料的)喂食架(board on which a hawk's meat is laid)．**2** (砖、鱼等的)晾棚，晒架，干燥架(frame for drying)．

hack[3] [hæk] [hæk] *n.* **1** 出租的马(horse let out for hire)．**2** 瘦马，老马(jade)．**3** 骑乘马(horse for ordinary riding)．**4** 《美》出租马车(hackney carriage)．**5** 受雇用的文人(literary drudge)，不入流的文人，劣等作家(mere scribbler)．**6** 《美》出租车，计程车(taxi)．
——*vt.* 使平庸，使陈腐(make common, hackney)．
——*vi.* **1** (以普通的速度)骑马(ride)．**2** 骑租用的马(use hired horses)．

hack·le [hǽkl] [ˋhækl̩] *n.* **1** (纺生丝、麻用的钢铁制)栉梳(steel flax-comb)(→图 SPINNING)．
2 长在公鸡、凫、鹭等胸脯或背部有如蓑衣状的长绺羽毛．
3 〖钓〗假蝇钩、蝇钩：以雄鸡等颈背羽毛制的拟饵钩．
with hackles up 发怒(angry)，摆出要战斗的样子(ready to fight)．
——*vt.* **1** 解开(麻、丝等)，梳开．
2 〖钓〗装羽毛于钓钩上．

hack·ney [hǽkni] [ˋhæknɪ] *n.* **1** (非军马，普通中型的)乘用马．**2** 干苦活的人(drudge)，受雇被役使的人，佣工(hireling)．——*vt.* [主要用过去分词]反复使用而致平庸[陈腐](make common or trite by repetition)．
hǽckney-càrriage [-**còach**] (*n.*)出租马车(vehicle plying for hire)．
[中古英语．源于 *Hakenei*(现在的 Hackney，英国西北部米德尔塞克斯的地名)牧场的饲马在市场出售之意]

:**had** [hæd, həd] [hæd, həd] *v.* have 的过去式、过去分词.——*v. aux.* (助动词)have 的过去式.[与过去分词连用] 1 [过去完成时]:——*I knew him, for I had met him before.* 我认识他,因为我以前见过他. 2 [虚构语气的过去完成时]:——*If he hadn't helped me, I should have failed.* 如果他没有帮助我,我可能就失败了.

Had·ding·ton(·shire) [hǽdiŋtən(ʃiə)/-(ʃiər)] [ˋhædɪŋtən(ˌʃɪr)] 哈丁顿(郡):英国苏格兰的旧郡东洛锡安(EAST Lothian)的原名.

had·dock [hǽdək] [ˋhædək], **had·die** [hǽdi] [ˋhædɪ] (▶ haddie 尤指《苏格兰》) *n.* 黑线鳕: (*Melanogrammus aeglefinus*):鳕鱼类的小型食用鱼,产于北大西洋.

hade [heid] [hed] *n.* 〖地质〗伸角,断层余角:从断层的垂直面倾斜的角度.——*vi.* (断层面)从垂直面倾斜(incline from vertical).

Ha·des [héidi:z] [ˋhediz] 1 〖希腊神话〗哈得斯: (1)冥界之王普路托(Pluto)的旧名. (2)冥府. 2 [作普通名词用]地狱(hell, sheol).

Ha·dhra·maut [hɑ̀:drəmáut] [ˌhɑdrəˋmaut] 哈德拉毛干河:阿拉伯半岛南部面临亚丁湾的沿海地带.

Had·ith [hǽdiθ] [hɑˋdiθ] 〖伊斯兰教〗《哈底斯经典》:有关穆罕默德或其追随者的言行录. 为《古兰经》(Koran)的补遗.

hadj·i, haj·ji [hǽdʒi] [ˋhædʒɪ] *n.* 1 曾赴麦加朝圣的伊斯兰教徒. 2 [H-]哈吉:对曾到麦加朝圣的伊斯兰教徒的敬称.

Ha·dri·an [héidriən] [ˋhedrɪən] **Publius Aelius Hadrianus** 哈德良(76~138):罗马皇帝. 117~138年在位. **Hadrian's Wall** 哈德良长城:为保护属地不列颠省不受北方各族的攻击,哈德良在索尔韦湾(Solway Firth)至泰恩河(Tyne River)的河口一带建造的城墙. ✽

h(a)e·mal [hí:məl] [ˋhiməl] *adj.* 血液的(of the blood).

h(a)e·mat·ic [hi:mǽtik] [hiˋmætɪk] *adj.* 血液的,含血液的(of or containing blood).——*n.* 补血剂(medicine acting on the blood).

·**h(a)e·ma·tin** [hí:mətin, hémə-] [ˋhimətɪn, ˋhɛmə-] *n.* 〖化〗羟高铁血红素($C_{34}H_{32}N_4O_4FeOH$):血红素(haemoglobin)的构成要素. 有金属光泽,无定形,为暗蓝色或黑棕色的晶体.

h(a)e·ma·tite [hí:mətàit, hémə-] [ˋhiməˌtaɪt, ˋhɛmə-] *n.* 赤铁矿(Fe_2O_3):赤褐色或黑色的铁矿石. ✽

h(a)e·ma·toid [hí:mətɔ̀id, hémə-] [ˋhiməˌtɔɪd, ˋhɛmə-] *adj.* 似血的(like blood);血性的(characterized by presence of blood).

h(a)e·ma·tol·o·gy [hì:mətɔ́lədʒi, hèmə-/-tál-] [ˌhiməˋtɑlədʒɪ, ˌhɛmə-] *n.* 〖医〗血液学:研究血液及其病变的学问.

h(a)e·ma·tu·ri·a [hì:mətjúəriə, hèmə-/-tjuər-] [ˌhiməˋtjurɪə, ˌhɛmə-] *n.* 〖医〗血尿症(presence of blood in urine).

h(a)e·mo·glo·bin [hì:məglóubin, hèmə-] [ˌhiməˋglobɪn, ˌhɛmə-] *n.* 〖生化学〗血红蛋白,血红素:脊椎动物的红血球中,负责输送氧气的红色素.

h(a)e·mol·y·sis [himɔ́lisis, he-/-mál-] [hɪˋmɑləsɪs, hɛ-] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-ˌsiz]) 〖生理·医〗溶血现象:红血球内的血红素渗出血球外的现象.

h(a)e·mo·lyt·ic *adj.*

h(a)e·mo·phil·i·a [hì:məfíliə, hèmə-] [ˌhiməˋfɪlɪə, ˌhɛmə-] *n.* 〖医〗血友病:血液凝固力薄弱的遗传性疾病,即使轻伤也有大量出血的危险.

h(à)e·mo·phíl·ic *adj.*

h(à)e·mo·phíl·i·ac *n.* 〖医〗血友病患者.

h(a)em·or·rhage [hémərid3] [ˋhɛmərɪdʒ] *n.* 出血(escape of blood from blood-vessels):——*internal* [*external*] *haemorrhage* 内(外)出血.

h(a)em·or·rhoid [hémərɔ̀id] [ˋhɛməˌrɔɪd] *n.* [通常 pl.] 〖医〗痔疮(piles):长在肛门的静脉瘤.

ha·fiz [hɑ́:fiz] [ˋhɑfɪz] *n.* 哈菲兹:对能全部背诵《古兰经》的伊斯兰教徒的荣誉称呼. [阿拉伯语 *hāfiz*(守护者)]

haf·ni·um [hǽfniəm] [ˋhæfnɪəm] *n.* 〖化〗铪:通常少量含于锆矿中的金属元素,化学性质似锆,元素符号 Hf,原子序数 72,原子量 178.49. [近代拉丁语. 源于哥本哈根的拉丁名 *Hafnia*]

haft [hɑ:ft; 美 + hæft] [hɑft, hæft] *n.* (刀,小刀等的)柄,把(handle).——*vt.* 给(刀等)装上柄.

hag[1] [hæg] [hæg] *n.* 1 丑老太婆(ugly old woman). 2 女巫(witch). 3《古》以女性模样出现的恶精灵(evil spirit in female form). 4 (亦作 **hag-fish**)盲鳗:盲鳗科(Myxinidae),类似鳗鱼一类鱼的通称. 与八目鳗(lamprey)同属无颚纲,吸附在死鱼或负伤的鱼上,食其肉或体液.

hág-rìdden (*adj.*) 受恶梦惊扰的(afflicted by nightmare).

hag[2] [hæg] [hæg] *n.* 《苏格兰·北英格兰》沼泽地带中的软地(soft place in moor);(长着草和石楠等)沼泽地带的硬地(firm place in bog).

Hag. 《略》Haggai (《旧约全书》的)《哈该书》.

Hag·ga·dah [həgɑ́:də] [həˋgadə] *n.* 1 犹太教的解释律法要点的读物通称,包括《塔木德经》中(Talmud)的传说部分或轶事(anecdote)、寓言(parable). 2 (犹太教的)逾越节最初两夜的仪式中所诵读的经典.

Hag·ga·i [hǽgeiài] [ˋhægeˌaɪ] 1 哈该:公元前6世纪希伯来的小预言家. 2《哈该书》:《圣经》中的一卷,内容是先知哈该的预言.

hag·gard [hǽgəd/-ərd] [ˋhægəd] *adj.* 1 (尤指因疲劳、困难、烦忧等而)憔悴的,形容枯槁的,表情狂野的(wild-looking). 2 〖鹰狩〗(羽毛长齐后被捕获的鹰)不驯服的,野性的(untamed).

——*n.* 《狩》(长大后被捕获)不驯服的鹰.

hág·gard·ly *adv.* **hág·gard·ness** *n.*

hag·gis [hǽgis] [ˋhægɪs] *n.* 《英》香羊肚,碎肉布丁:将羊的心脏、肺、肝及洋葱等切碎,与燕麦粉混合,加盐、胡椒、油等调味,装入羊胃(maw)内煮成的食物.

hag·gle [hǽgl] [ˋhægl] *vi.* (尤指关于价钱和条件的)争论,口角(dispute, wrangle)〈*over, about*〉.——*n.* 口角,争论.

Hag·i·og·ra·pha [hægiɔ́grəfə/-ɑ́g-] [ˌhægɪˋɑgrəfə] *n.* [加冠词 the]《旧约全书》的第三部分;是旧约全书中除律法书(the Law)、先知书(the Prophets)之外的部分. 共包括 11 卷,即:《诗篇》、《箴言》、《约伯记》、《雅歌》、《路得记》、《传道书》、《以斯帖记》、《但以理书》、《以斯拉记》、《尼希米记》、《历代志》(上)、(下).

hàg·i·óg·ra·pher *n.* 1《旧约全书》第三部分的作者. 2 圣徒传的作者.

hàg·i·o·gráph·ic [-əgrǽfik] [-əˋgræfɪk] *adj.*

hàg·i·óg·ra·phy *n.* 圣徒传记,圣徒言行录(writing of the lives of saints).

hag·i·ol·a·try [hægiɔ́lətri/-giɑ́l-] [ˌhægɪˋɑlətrɪ] *n.* 圣徒崇拜(worship of saints).

hag·i·ol·o·gy [hægiɔ́lədʒi/-giɑ́l-] [ˌhægɪˋɑlədʒɪ] *n.* 圣徒传记(文学),圣徒言行录.

hag·i·o·scope [hǽgiəskòup] [ˋhægɪəˌskop] *n.* 〖建〗= SQUINT.

Hague [heig] [heg] (*Du.* ***Hague's-Gravenhage***) [加冠词 The]海牙:位于荷兰西南部北海沿岸,荷兰政府机构、联邦议会等皆设于此,亦为国际法庭(the International Court of Justice)所在地.

ha ha [hɑ̀:hɑ́:] [ˌhɑˋhɑ] *int.* 哈哈(笑声).

ha-ha [hɑ́:hɑ̀:] [ˋhɑˌhɑ] *n.* 暗墙,隐篱(sunk fence):为了避免损及公园或庭院景观,而将四周往下挖,所设立的低矮墙垣.

Haig [heig] [heg] **Douglas ~, 1st Earl ~ of Bemersyde** 黑格(1861~1928):英国军人,第一次世界大战中率军赴法国,任英国远征军司令. 主要功绩是 1918 年突破兴登堡战线.


·**hail**[1] [heil] [hel] *n.* 1 雹. 2 似雹的降落,(…的)阵雨(shower)〈*of*〉:——*a hail of bullets* 弹雨.


Hadrian's Wall/哈德良长城


建于 121~127 年,横亘英格兰北部,绵延 120 千米. 城墙最薄的地方也有 2.4 米的厚度. 图为位于诺森伯兰(Northumberland)郡的城墙.

h(a)ematite/赤铁矿

除了如图的肾脏形之外,尚有结晶状、鱼卵状等. 因看起来如血凝固一般,故以希腊语表示"血"之意的词命名.









half-timber/露木构造

1600年以前，因木材资源丰富，建造费用低廉，木架构造的建筑非常盛行．右图为遗留在英国沃里克郡(Warwickshire)埃文河畔斯特拉特福(Stratford-Upon-Avon)的木房子，这些房子的构造非常坚实耐久．上图为该构造建筑的骨架．材料的选择多随个人喜好，一般使用槠等坚硬的木材．

——*vi.* **1** [用于无人称句]下霰[雹]：——*It is hailing*. 正在下雹．**2** 猛烈地落下(come down violently)．——*vt.* 猛烈地撒下(炮弹、言语等)(pour down violently)：——*hail down a storm of blows* 拳如雹下．

hàilstòne (*n.*)雹块．**háilstòrm** (*n.*)(1)雹暴．(2)像雨般落下的枪弹[质问]．

·**hail**² [heil] [hel] *int.* 表示招呼、欢迎、欢呼的叫声：——*Hail to our queen!* 女王万岁！——*vt.* **1** 与…打招呼，欢迎(salute)．**2** 向…欢呼(greet) 〈*as*〉：——*The crowd hailed him as king.* 群人欢呼拥戴他为王．**3** 召唤(船或人)(call to)：——*hail a waiter* 招呼侍者．——*vi.* (人、船)来自(have come) 〈*from*〉：——*hail from Wales* 来自威尔士．

——*n.* 问候，欢呼，欢迎．

within hail 很近，在可听到呼唤的距离内．

hail fellow (**well met**) (和…)非常亲密的(familiar intimate)〈*with*〉．

Hail Mary 万福马利亚(AVE Maria)．

Hai·le Se·las·sie I [háili silǽsi]['haɪlɪ sɪ'læsɪ] 塞拉西一世(1892～1975)：埃塞俄比亚国王，1930～1974年在位．由于意大利入侵，1936年亡命英国，1941年复位，1974年被废．

Hai·ley·bury [héilibəri]['helɪbərɪ]黑利伯里帝国公务中学：英国赫特福德郡(Hertfordshire)的私立男校．黑利伯里中学创立于1862年，帝国公务中学创立于1912年，两校于1942年合并．

:**hair** ['hɛə/hɛər] [hɛr] *n.* **1** (一根)毛，毛发：——*pluck out two grey hairs* 拔掉两根白发．✽

2 [集合名词](动物的)毛，体毛；头发：——*thick [thin] hair* 密[疏]毛/ *grow one's hair* 留头发(→图 SKIN)

3 [植](叶、茎表面的)毛(→图 STEM)．

4 毛状物．

5 一点儿，微量(very small quantity)：——*lose a game by a hair* 以微弱比分输掉一场比赛．

get a person by the short hairs 支配某人，控制某人(have complete control over)；五花大绑使难以逃走(hold so that escape is painful)．

keep one's hair on 《俗》保持镇静(keep calm)．

let one's hair down (1)(女性)解开头发．(2)《口语》随意，不再拘谨(cease to be formal)．

not turn a hair 不在乎，不为所动．

put up one's hair (女孩子成人)束发．

split hairs 作过分的挑剔．

to a hair 丝毫不差，精确地(exactly)．

háir·i·ness *n.*

háir·less, **háir·like**, **háir·y** *adj.*

háirbrèadth (*n.*)＝hair's breadth.

háirbrùsh (*n.*)发刷；毛刷．

háirclòth (*n.*)粗毛织物：经线用棉线，纬线用马毛或骆驼毛织成的织物．可制帐篷或天主教苦行僧所穿之衣服的衬里．

háircùt (*n.*)理发；发式．

háir-dò (*n.*)《口语》(女性的)发式；做头发．

háirdrèsser (*n.*)(1)理发师．**2**《美》(以女子为对象的)高级理发师．

háir-grìp (*n.*)《英》发夹．

háir-lìne (*n.*)(1)(额头的)发际线．(2)非常细的线．(3)(书写文字时的)撇，勾．(4)(铅字表面的)细线(→图 TYPE)．

háirnèt (*n.*)发网．

háir-oil (*n.*)发油．

háirpìn (*n.*)夹发针．

hairpin bend U形急弯：道路的U字型急转弯．

háir-pòwder (*n.*)发粉．

háir-ràising (*adj.*)令人毛骨悚然的，令人恐惧的．

hair's breadth 极短的距离[间隔](minute distance)．

hair's-breadth escape 死里逃生．

hair shirt 以马鬃织成的布所裁制的衬衫；苦行僧或忏悔者所穿的衣服．

háirslìde (*n.*)《英》(合叶式的)发夹．

háirspàce (*n.*)[印刷]字间最小间隔．

háir-splìtting (*adj.*)作过细辨别的，

——*n.* 过于精细的区分，诡辩．

háir-sprìng (*n.*)游丝：调节时钟的平衡轮细金属条(→图 CLOCK¹)

háir-stròke (*n.*)(点缀字体的)细线．

hair trigger (枪的)微力扳机：轻轻一按即会发射的装置．

Hai·ti [héiti] ['hetɪ] 海地：位于西印度群岛伊斯帕尼奥拉岛(Hispaniola I)西部的共和国．首都太子港(Port-au-Prince)．**Hái·ti·an** *adj.*，*n.*

ha·ka [há:kə] ['hɑkə] *n.* **1** (新西兰)哈卡舞，毛利(Maori)族的战舞．**2** (足球开始比赛前)选手跳的舞．[毛利语]

hake¹ [heik] [heik] *n.* 鳕；鳕科欧洲鳕属(*Merluccius*)食用鱼的通称．尤指欧洲鳕(*M. merluccius*)．

hake² [heik] [hek] *n.* (干奶酪，砖等的)晾干架，干燥台(wooden frame for drying)．

ha·ke·a [há:ki:ə] ['hɑkiə] *n.* 《澳》普罗梯亚木(Protea)：一种观赏用灌木．
[源于植物学家赫克 C. L. von *Hake* (？～1818)]

ha·keem, ha·kim¹ [həkí:m] [hə'kim] *n.* (印度、伊斯兰教国家的)医生(physician)．
[阿拉伯语 *hakīm*(智者，医生)]

ha·ken·kreuz [há:kənkròits] ['hɑkən,krɔɪts] *n.* 卍字；德国纳粹党党徽．

ha·kim² [há:kim] ['hɑkɪm] *n.* (印度、伊斯兰教国家的)法官(judge)、统治者(ruler)、地方长官(governor)．[阿拉伯语 *hākim*(法官)]

Hak·luyt [hǽklu:t] ['hæklut] **Richard～** 哈克卢特(1552？～1616)：英国神职人员、地理学家、游记作家．

ha·la·la [hǽlələ] ['hæləlɑ] *n.* 哈拉拉：沙特阿拉伯货币单位，＝1/100 里亚尔(riyal)．



hair/毛发

毛发系由角质素构成，与鸟类的羽毛、哺乳动物的指甲与爪、爬虫类的鳞片的组成物相同．毛发是哺乳动物特有的，具有保暖、保护皮肤、感觉刺激等功用．图为电子显微镜下所看到的人类头发(放大200倍)，可明显看出重叠的鳞表皮．



ha·la·tion [həléiʃən] [həˋleʃən] *n.*〖摄影〗光晕:因照射于显像底片及感光玻璃的光过于强烈,而使感光相片模糊不清的现象.

hal·berd [hǽlbəd/-bərd] [ˋhælbəd], **-bert** [-bət/-bərt] [bət] *n.*〖史〗戟:由矛和斧组合而成的武器(→图 SPEAR).

hàl·berd·íer [-díə/-díər] [-ˋdɪr] *n.* 以戟为武器的士兵,戟兵.

hal·cy·on [hǽlsiən] [ˋhælsɪən] *n.* **1** 神翠鸟:古代神话中的鸟,传说冬至期会在海上筑巢孵卵,认为产卵时有使海浪平静的魔力. **2** 翠鸟(鱼狗)(kingfisher).

——*adj.* 平静的,稳静的,平和的(calm, quiet).

halcyon days 神翠鸟孵卵的日子:指冬至前后两个礼拜,天气平稳宁静(→ALCYONE).

[希腊语 *alkuōn*(鱼狗)]

hale[1] [heil] [hel] *adj.* 强壮的,精力旺盛的,强健的(robust, vigorous):——*hale and hearty* 健壮的.

hale[2] [heil] [hel] *vt.* 猛拉(drag forcibly).

:**half** [hɑːf;美 + hæf] [haf, hæf] *n.*(pl. **halves**), *adj.*, *adv.* ——*n.* **1** 一半,二分之一:——*two hours and a half* = *two and a half hours* 两个半钟头/ *cut it in half*[*into halves*]切成两半. **2**《口语》半品脱(约 0.28 公升),半海里(约 800 米). **3** = half-back. **4**《英》(一学年两学期制的)学期(school term). **5**〖运动〗比赛的前半场[后半场].

by halves 半途而废,不完全地.

go halves 平分(share equally)〈*with*, *in*〉:——*go halves with a person in a thing* 与人平分某物.——*adj.* **1** 一半的,二分之一的:——*half an hour* 半小时/ *half the length* 一半长. **2** 半途而废的,不完全的:——*half knowledge* 一知半解.

—— *adv.* **1** 一半地:——*fill a glass half full* 倒满半杯. **2** 差不多地,相当程度地(to a considerable extent):——*half dead* 奄奄一息.

not half (1)《俗》极端的(to the greatest possible extent). (2)《口语》一点也不(not at all):——*not half bad* 相当好.

better half《戏谑》妻子(wife).

hàlf-and-hálf *n.* (1)两者各半的混合物. (2)《古》麦芽酒(ale)和黑啤酒(porter)的混合酒.——(*adj.*)各半的;中途而废的.——(*adv.*)各半,平分. **hálf-bàck** (*n.*)〖橄榄球·足球〗前卫(→图 ASSOCIATION). **hálf-bàked** (*adj.*) (1)半生半熟的. (2)不充分的,不热心的(not thorough, not earnest);愚蠢的. **hálf-blòod** (*n.*) (1)同父异母[同母异父]关系. (2)同父异母[同母异父]兄弟[姐]妹. (3)混血儿(person of mixed race). **half boot** 半长靴. **hálf-bòund** (*adj.*)半皮面装订的:书脊与封面书角用皮革,其他用布或纸装订.

hálf-brèed (*n.*)混血儿. **hálf-bròther** (*n.*)同父异母[同母异父]兄弟. **hálf-bùtt** (*n.*)〖台球〗中长球杆:长度介于普通球杆和长球杆(long-butt)之间的球杆. **hálf-càlf** (*n.*)半小牛皮装订的书. **hálf-càste** (*n.*)(尤指父为欧洲人,母为印度人的)混血儿.——(*adj.*)混血的. **half cock**:→ COCK[1]. **hàlf-crówn** (*n.*)《英》(1)一种英国旧时银币,相当于 2 先令 6 便士金额. (2)(通常 **half a crown**)2 先令 6 便士的金额. **hálf-hèarted** (*adj.*)半心半意的,没兴趣的,不热心的. **hálf-hèartedly** (*adv.*)不热心地.

hálf-hèarted-ness (*n.*)不热心. **half hitch**:→ HITCH. **hálf-hòliday** (*n.*)半天休假日. **hálf-lànding** (*n.*)楼梯之间的平台(→图 STAIR). **hálf-lèngth** (*n.*)半身像.

hàlf-life (*n.*)〖物理〗半衰期:放射性元素自动衰变成为其他元素,原子数剩下一半时所需的时间.

half measures 不彻底的折中办法,不完全的计划.

hálf-mòon (*n.*)半月;半月形之物. **hálf-moròcco** (*n.*)半摩洛哥皮(羊皮鞣制品)的装订. **half mourning** 半丧期;半丧服;灰黑色或淡紫色的丧服,由正丧服过度至普通服期间所穿. **half pay** 半薪:陆海空军休战期间或退休后所支给的薪俸. **hálf-pìe** (*adj*)《澳》半吊子的,不完美的(imperfect);平庸的. **hálf-sèas-óver** (*adj.*)《俗》半醉的. **hálf sìster** (*n.*)同父异母[同母异父]姐妹. **half sole** (鞋底的)前掌.

hálf-sòvereign (*n.*)《英》(以前的)半镑金币.

hálf-tìmber (*n.*)〖建〗露木构造:柱、框等木材之间用砖或灰泥的建筑物. ✽**hálf-tìmbered** (*adj.*)〖建〗露木构造的. **hàlf-tíme** (*n.*) (1)〖运动〗中场休息:比赛前半场终了后的休息. (2)半日工作,半工半薪. **hálf-tìmer** (*n.*)半日制学童:昔日在英国上课半天,另半天可劳动赚钱的学童. **hálf-tìtle** (*n.*) (1)(书本扉页的)副标题. (2)(文章的)标题,小标题.

hálf-tòne (*n.*)《美》〖音乐〗= SEMITONE. **hálftòne** (*n.*)〖艺术〗(1)中间调:明调与暗调间的色调. (2)网目版:相机和拍照物之间放置网目屏,以色彩的浓淡、网点的大小来表现拍照物的照相制版法. (3)网目版(画). **hálf-tràck** (*n.*)半履带车:后轮为履带的军用车. **hálf-trùth** (*n.*)半真半假的陈述. **hálf-ùncial** (*n.*)半安色尔字体:安色尔字体和书写草书体之间的字体(→图 SCRIPT).

hálf-vòlley (*n.*)〖板球·网球〗反弹球:球由地面弹起时立即击出的球.——(*vt.*, *vi.*)球一弹起. **hálf-wit** (*n.*)弱智,呆子(stupid or foolish person). **hálf-witted** (*adj.*)弱智的,迟钝的. **hàlf-yéarly** (*adj.*)每半年的(at intervals of six months).——(*adv.*)每半年的.

Halifax[2] / **哈利法克斯**

加拿大重要的不冻港之一,也是贸易、渔业中心.炼油业、肉品加工业、家具制造业等极为发达.

haliotis / **鲍**

栖于岩礁间,昼伏深处,入夜匍行觅食,遇敌时以脚坚附于岩石上.肉可食,壳可制工艺品.



half-mast [hɑ́ːfmɑ̀ːst;美 + hǽfmæ̀st] [ˋhɑf,mɑst, ˋhæf,mæst] *n.*(表示哀悼的)半旗,下半旗.

at half-mast 半旗位置的[地].

——*adv.* 在半旗位置地.

half-mast high 于半旗的位置.

half·pen·ny [héipəni] [ˋhepnɪ] *n.*(pl.(释义 1)-**pence** [-pəns] [-pṇs],(释义 2)-**pennies**) **1**(英国的)半便士铜币. **2** 半便士金额.

half·pen·ny·worth [héipəθ, héipəniwəθ/-pərθ, -wərθ] [ˋhepəθ, ˋhepṇɪwəθ], **ha'p'orth** [héipəθ/-pərθ] [ˋhepəθ] (*n.*)值半便士的东西,极小数量(very small amount).

·**half-way** [hɑ́ːfwèi;美 + hǽf-] [ˋhɑf,we, ˋhæf-,we] *adv.* **1** 到中途,在中途. **2** 半途地,中途地:——*go half-way* 走到中途;妥协/ *meet a person half-way* 与某人妥协.——*adj.* **1** 中途的,中间的. **2** 不完全的:——*half-way measures* 不彻底的措施.

half-way house (1)(两个城镇间的)旅社. (2)妥协方案,折衷办法(compromise).

hal·i·but [hǽlibət] [ˋhæləbət] *n.* 庸鲽大比目鱼:庸鲽属食用海鱼,多产于寒流经过的海域.

[(中古英语(*half holy* + *butt* 鲽,比目鱼等之类).因在宗教节日(holy day)食用而得名]

hal·ide [hǽlaid, héi-] [ˋhælaɪd, ˋhe-] *n.*〖化〗卤化物:卤素(halogen)与其他元素或基的化合物.

hal·i·dom [hǽlidəm] [ˋhælɪdəm] *n.*《古》圣物(holy thing).

by my halidom 誓必,一定.

hal·i·eu·tic [hæ̀lijúːtik] [,hælɪˋjutɪks] *adj.* 钓鱼的(of fishing).——*n.*[通常作单数用]钓鱼术,捕鱼术(art of fishing).

Hal·i·fax[1] [hǽlifæ̀ks] [ˋhælə,fæks] 哈利法克斯:英国英格兰北部西约克(West York)郡一城市.

Hal·i·fax[2] [hǽlifæ̀ks] [ˋhælə,fæks] 哈利法克斯:加拿大东南部新斯科舍(Nova Scotia)省一城市. ✽

hal·i·o·tis [hæ̀lióutis] [,hælɪˋotɪs] *n.* 鲍属软体动物腹足类,又称为鲍鱼.螺壳椭圆,略似耳壳,内覆有真珠层. ✽

hal·i·to·sis [hæ̀litóusis] [,hæləˋtosɪs] *n.* (pl. -**ses** [-siːz] [-siz])〖医〗口 t(foul breath).



Halley's comet/哈雷彗星
每次出现时都拖着长长的尾巴，1910 年哈雷彗星非常接近地球，曾引起人们的骚动.

:hall [hɔːl] [hɔl] *n.* **1** (公众集会的)大厅，礼堂(large room for public business)；(团体、公共的)会堂：——*a concert hall* 演奏大厅，演奏会场/ *a city hall* 市政厅. **2** 门厅：——*an entrance hall* 门厅. **3** 《美》(建筑物的)走廊，过道(corridor passage). **4** (英国大学的)大餐厅(common dining-room)；在大餐厅里的一餐. **5** (大学的)校舍，大楼；宿舍(building for students)：——*a hall of residence* 宿舍. **6** [pl.]演艺场所. **7** (贵族、大地主等的)府第，公馆. **8** (中世纪宅第的)正厅(→图 HOUSE).
hall church 回廊与正堂建成同等高度的中世纪教堂.
háll-stànd (*n.*)门厅衣帽台(设有镜子、衣架、伞架等).
háll-wày (*n.*)门厅；走廊.
servants' hall 佣人吃饭的房间.

hal·le·lu·jah [hæliluːjə] [ˌhælə̀lujə] *n.* → ALLELUIA.

Hal·ley [hǽli] [ˋhælɪ] **Edmund～** 哈雷(1656～1742)：英国天文学家，协助牛顿出版《原理》(*Principia*)一书.
Halley's comet 〖天文〗哈雷彗星：属海王星族周期彗星，自公元前 466 年至公元 1910 年出现了 29 次. 1682 年哈雷推算其轨道，预言 1758 年会再出现，果然言中，因此以其名命名. 其周期大约是 76 年. ✲

hal·liard [hǽljəd/-jərd] [ˋhæjə˞d] *n.* → HALYARD.

hall·mark [hɔ́ːlmàːk/-màrk] [ˋhɔlˌmark] *n.* **1** (金银制品的)纯度印记，▶(英国)任何金银制品上，均要打上试金局的印记. 上有制品纯度、试金局名称、试金年及制造者名字的缩写等资料. 无印记的制品，依法不予承认. ✲ **2** 品质证明，保证(token of excellence). ——*vt.* 给…打上纯度证明印记.
[Goldsmiths' *Hall* (金匠公会总部)＋*mark*(印记)]

hal·lo(a) [həlóu] [hə̀lo] *int.*, *n.* (pl. **-lo(a)s**), *v.* ——*int.* 喂喂，喂，哎呀. ——*n.* "哈罗"的叫声；引人注意的一种招呼声音. ——*vi.* 发出"哈罗"声.

hal·loo [həlúː] [hə̀lu] *int.* **1** 嘿！(驱使猎犬的叫喊声). **2** 嗬！(引人注意或表示惊讶的叫喊). ——*n.* "嘿"["嗬"]的一声.
——*vi.* (尤其对猎狗)(以引起它注意)(shout to attract attention). ——*vt.* 发出"嘿"声驱使(猎狗等)(urge on with shout).


hal·low¹ [hǽlou] [ˋhælo] *n.* 《古》圣人，圣徒(holy person, saint). ——*vt.* **1** 使神圣，使圣洁(make holy). **2** 把…奉若神明，崇敬(honor as holy).
All Hallows(亦作 **Hallowmas**)万圣节(ALL Saints' Day)：11 月 1 日，天主教会中纪念诸圣徒的祭日.
Hàllowé'en(*n.*)万圣节前夕(10 月 31 日). ✲

hal·low² [hǽlou][ˋhælo] ＝ HALLOO.

Hall·statt [hǽlstæt, hάːlstɑːt, -ʃtæt] [ˋhælstæt, ˋhɑlstɑt, -ʃtæt] *adj.* 哈尔施塔特文化的：指欧洲中部早期铁器时代的文化，因在奥地利北部的哈尔施塔特发现遗迹而得名. **Hall·stát·ti·an** *adj.*

hal·lu·ci·nate [həlúːsinèit] [hə̀lusn̩ˌet] *vt.* 使(人)产生幻觉(produce false impressions).
hal·lù·ci·ná·tion *n.* **1** 错觉(illusion). **2** 幻觉(apparent perception of an object not present).
hal·lú·ci·na·to·ry [-nətəri/-tɔ̀ːri] [-nəˌtɔrɪ] *adj.*
hal·lù·ci·no·gén·ic [-nədʒénik] [-nə̀dʒɛnɪk] *adj.* (尤指药剂等)引起幻觉的.

hallmark/(金银制品的)纯度印记
英国证明金银制品纯度的检验制度，于 1300 年在伦敦建立，由金匠公会监督管理. 其他各国也有同样的制度，在粗制品上常有非正式的印记.



halo/光轮



Hals/哈尔斯

哈尔斯的作品《含笑的骑士》(1624,伦敦,原文华利斯藏).他以非常精娴熟练的技巧,掌握了每个人像瞬间的姿态和表情,用大胆的笔法和明朗的色彩,赋予画像以个性和生命.



hal·ma [hǽlmə] [ˋhælmə] *n.* 跳棋:一种棋戏,以数种不同颜色的棋子,由二或三人在棋盘上分布安排,以间隔跳走的方式进行.

ha·lo [héilou][ˋhelo] *n.* (pl. **-loes**) **1**〖气象〗晕:出现在太阳或月亮周围,为白色或稍有色彩的光圈或光柱,系在由冰晶形成的薄云层中,经光线的折射而产生,平常看到的晕内侧为视半径 22°(偶尔有 46°),与产生日冕(CORONA)的原因不同,色彩排列亦与日冕相反,内侧为红色,外侧为蓝色.
2 圈,环(circle, ring).
3 (环绕在圣者头上的)光轮(nimbus). ✿
4 光荣,光辉(glory).
——*vt.* 用光环围绕,使有光轮.

hal·o·gen [hǽlədʒin] [ˋhælədʒɪn]〖化〗卤素:氟(fluorine)、氯(chlorine)、溴(bromine)、碘(iodine)、砹(astatine)5 种元素中的任何一种.
hàl·o·gen·á·tion *n.* 卤化:有机化合物与卤素原子结合的反应,如氯化、氟化等.

hal·oid [hǽlɔid] [ˋhælɔɪd] *adj.* 〖化〗卤化物的,似盐的(salt-like).

hal·o·phyte [hǽləfàit] [ˋhæləˌfaɪt] *n.* 盐生植物:生长在多盐性土壤或多沙质盐分海岸地区的植物.如红树林的海榄雌、马鞭草科的海茄苳、使君子科的榄李等.

Hals [hæls] [hæls] **Frans** ~ 哈尔斯(1584? ~1666)荷兰画家.在荷兰西部的哈勒姆(Haarlem)从事绘画工作,作品有《含笑的骑士》(*Laughing Cavalier*)等. ✿

Hallowe'en/万圣节前夕

在万圣节(11 月 1 日)的前一天 10 月 31 日晚上,所有庆典活动即已展开,"魔鬼和鬼魂们"四处游荡,在爱尔兰和苏格兰等地,还有"妖怪们"举行通宵舞会的传说留下来.为了让儿童参与盛会.各地的小孩子提着用挖空的南瓜做成的灯笼,打扮成妖怪等怪异模样,挨家挨户索要糖果.





·halt[1] [hɔːlt;英 + hɔlt] [hɔlt] *n.* **1**(行进、旅行等的)中止,停止:—*come to a halt* 停止. **2**《英》(无旅馆或服务员的)车站. —*vi.* 立定,停止:—*Company, halt!* 立定(口令). —*vt.* 使中止,使停止;〖军〗使(军队)停止前进(bring to a stand).

halt[2] [hɔːlt;英 + hɔlt] [hɔlt] *adj.*《古》跛的(lame, crippled). —*vi.* **1** 蹒跚(walk hesitatingly). **2**(在…之间)犹豫,踌躇(hesitate)〈*between*〉. **3**(语言、议论、诗体等)不完美,有缺点(be defective). **4**《古》跛脚(be lame).

hált·ing·ly *adv.*

hammer-head/锤头鹳

属涉禽类,与鹳相似. 产于非洲,栖息于水边. 并在缓流的小溪中捕食软体动物、鱼等为食. 常衔集许多小树枝在树上以泥土固定,筑成独特的球状巢,最大的巢直径可达1米左右.




Hamlet[2] **/哈姆雷特** 莎士比亚的戏剧《哈姆雷特》. 发生的地点,位于丹麦赫尔辛格(Helsingor)的克龙堡(Kronborg),建于16世纪.

hal·ter [hɔ́ːtə, hɔ́l-/hɔ́ːltər] [ˋhɔltɚ] *n.* **1** 缰绳,马缰:系在牛轭或马笼头上的绳子. ✲**2** 绞索:带有环圈的绞刑用绳子. **3** 绞刑(death by hanging). —*vt.* 给…套上缰绳;处(人)绞刑.

halve [hɑːv;美 + hæv] [hæv] *vt.* **1** 二等分(divide into halves);平分(share equally). **2** 减半,分成两分(reduce to half). **3**〖高尔夫球〗与对方杆数相同打完(一穴或一局)(reach in the same number of strokes). **4**〖建〗半嵌接,搭接:在两块木材的接合处,各自刨去1/2的厚度而接合起来(→图 JOINT).

halves [hɑːvz;美 + hævz] [hævz, hɑvz] *n.* half 的复数形式.

hal·yard, hal·liard [hǽljəd/-jərd] [ˋhæljɚd]. **haul·yard** [hɔ́ːljəd/-jərd] [ˋhɔljɚd] *n.*〖海〗吊索,升降索:使帆布或帆桁升降的索具(→图 SAIL[1]).


halter/马缰

ham[1] [hæm] [hæm] *n.* **1** 大腿的后部(back of the thigh);大腿连臀部的部分(thigh and buttock). **2**《古》腿窝,腿弯;膝后方的凹处. **3** 火腿:盐渍或熏制的猪腿肉,适于保存. **4**〖戏剧〗《俗》表演过火者,笨拙演员(over-emphatic or ineffective actor). **5**《俗》业余无线电爱好者(radio amateur).

hám-físted [-hànded] (*adj.*) 拳头很大的(having large hands);笨拙的.

[原义是"腿窝"←古高地德语 * *ham(m)*-,"弯曲"之意]

ham[2] [hæm] [hæm] *n.*〖史〗小镇(town),村庄(village).

Ham[3] [hæm] [hæm] 含:挪亚(Noah)的次子(〖圣〗《创世记》10:1).

ham·a·dry·ad [hæ̀mədráiæd] [ˌhæməˋdraɪæd] *n.* **1**〖希腊神话〗树神:与其所栖息之树共生死的女神. **2** 眼镜王蛇(*Ophiophagus hannah*)(king cobra);产于热带亚洲,为世界最大的毒蛇,头部抬起时状似束有头巾. **3** 阿拉伯狒狒(*Comopithecus hamadryas*):古代埃及人奉为神圣的动物.

ham·a·me·lis [hæ̀məmíːlis] [ˌhæməˋmilɪs] *n.* 金缕梅:金缕梅科金缕梅属(*Hamamelis*)灌木的通称. 有北美产的美洲金缕梅(*H. virginiana*)(witch-hazel)等.

ham·ate [hǽmit] [ˋhæmɪt] *adj.*〖解〗钩状的(hookshaped).

hamate bone〖解〗钩状骨:有钩状突起的手腕骨(→图 HAND).

Ham·burg[1] [hǽbəːg/-bəːrg] [ˋhæmbɚg] 汉堡:位于易北河的东岸,德国的大城市和重要贸易港,汉堡州首府.

Ham·burg[2] [hǽmbəːg/-bəːrg] [ˋhæmbɚg] *n.* **1** 汉堡鸡:一种欧洲小种鸡. **2** 汉堡葡萄:温室栽培的一种黑葡萄.

Hamburg steak 汉堡牛排:用调过味的碎牛肉煎成的圆形牛肉饼.

Ham·bur·ger [hǽmbəːgə/-bəːrgər] [ˋhæmbɚgɚ] *n.* **1** 汉堡人(citizen of Hamburg). **2** [h-]汉堡牛排. **3** [h-]汉堡包;夹煎牛排的三明治.

hame [heim] [hem] *n.* 颈轭:安装在马颈两侧,为木制或金属制的两根曲木,用以系住缰绳(→图 HARNESS).


Ha·mil·car [hæmílkɑː/-kɑr] [hæˋmɪlkɑr]~ **Barca** 哈米尔卡尔·巴尔卡:公元前3世纪,第一次布匿战争时迦太基的大将. 汉尼拔(HANNIBAL)的父亲.

Ham·ite [hǽmait] [ˋhæmaɪt] *n.* **1** 含的后裔(descendant of HAM³). **2** 含人:又称含米特族,是高加索人的一支,分布于地中海南岸及非洲东部,包括柏柏人、埃及人及索马里人. 特征为皮肤棕黑,身材瘦长.

Ha·mit·ic [həmítik] [həˋmɪtɪk] *adj.* **1** 含人的(of Hamites). **2** 含语族的:指古埃及语(ancient Egyptian)、柏柏语(Berber)、加拉语(Galla)等非洲一带的语言.

ham·let[1] [hǽmlit] [ˋhæmlɪt] *n.* (尤指无教堂的)小村庄(small village).

Ham·let[2] [hǽmlit] [ˋhæmlɪt] 哈姆雷特: **1** 瑞典传说中的王子. **2** 莎士比亚(Shakespeare)的悲剧



《哈姆雷特》(*Hamlet*)的主角,该剧叙述丹麦王子哈姆雷特对杀父夺母且侵占王位的叔父进行复仇的故事,因其犹豫不决的个性,最后以自己的生命作为代价报了父仇. ✽***Hamlet without the Prince*** 没有主角[没内容]的戏剧.

·**ham·mer** [hǽmə/-ər] [ˋhæmɚ] *n.* **1** 锤,铁锤,木槌:——*a wooden hammer* 木槌. ✽ **2** 槌形物,(枪的)击铁,扳机,(拍卖用的)木槌,(钢琴的)音锤(→图 PIANO). **3** 〖运动〗链球:由金属头、钢丝及握把三部分组成,全长 **1.175～1.215** 米,总重 **7.265～7.285** 千克. 以掷出的远近决胜负.
come under the hammer 被拍卖.
——*vt.* **1** 用铁锤打[敲]:——*hammer in a nail* 钉上钉子. **2** 灌输(思想等):——*hammer an idea into a person's head* 把一种思想灌输进某人的脑子. **3** 《口语》(战争、游戏中)使对方惨败. **4** 〖股票交易〗击三下槌宣布(某人)无力偿债.
——*vi.* **1** 用锤打,连续不断地打:——*hammer at the door* 不停地敲门. **2** 孜孜不倦地工作(work hard)〈*at*〉:——*hammer away at a task* 埋头工作.
hammer out 努力思考出(计划、方案等).
hammer and sickle[加冠词 the](用锤子象征工人,用镰刀象征农民的)苏联国旗.
hammer and tongs 猛烈地,激烈地.
hammer beam 〖建〗悬臂托梁:在哥特式建筑高屋顶的主要天花板底部,从墙壁突出的悬梁(→图 ROOF).
hámmer-clòth (*n.*)(1)(马车)车夫座位上的布篷.
hámmer-hèad (*n.*)(1)锤头. (2)槌头双髻鲨:头部两侧宽,其尖端长着眼睛的鲨鱼(→图 SHARK). **3** 锤头鹳(*Scopus umbretta*)(shadow-bird):非洲产水鸟. ✽
hámmer-lòck (*n.*)〖摔跤〗锁臂:将对方的一只手拧到背后.
hámmer-tòe (*n.*)〖医〗锤状趾:弯曲成钩形的畸形脚趾.
throwing the hammer 掷链球.
[古英语 *hamor*, *hamer*. 可追溯至古高地德语,原意是"石制武器"]

ham·mock [hǽmək] [ˋhæmək] *n.* 吊床:网制或布制的床,常用于船上.

Ham·mond or·gan [hǽmənd] [ˋhæmənd] 哈蒙德牌电子风琴:美国发明家哈蒙德(L. Hammond)所设计的电子风琴.
[芝加哥哈蒙德电气公司(*Hammond* Electric Co.)的商标名]

Ham·mu·ra·bi [hæmurɑ́ːbi] [ˋhæmʊˋrabɪ], **-ra·pi**[-rɑ́ːpi] [-ˋrapɪ]汉穆拉比:公元前18世纪巴比伦王国第六代国王,颁布《汉穆拉比法典》. ✽



Hammurabi/ **汉穆拉比**
1901年在波斯古都苏萨出土的《汉穆拉比法典》碑(部分,巴黎,罗浮宫博物馆藏). 高225厘米,法典条文被刻在黑色闪绿岩的石柱上,上部绘有太阳神(Shamash)将法典授予汉穆拉比的浮雕,下刻282条楔形文字条文,将人民分为贵族、平民、奴隶三个阶级. 此碑出土时已折为三段.





hamster/仓鼠

(上)出生只有数天的小金仓鼠,摊开手掌可以容纳数只.金仓鼠因性情温顺,爱干净,且无臭味,成为人们喜爱的宠物.

(下)多种仓鼠分布在西欧温暖地带及亚洲西部.腹部带有黑毛的品种,亦属此类.仓鼠以水果、谷粒、蔬菜、树根为食.

Hamp·den [hǽmdən] [ˋhæmdən] **John～** 汉普登(1594～1643):英国国会议员,因反对查理一世(Charles Ⅰ)课征船舶税而闻名,后于内战中(the Civil War)战死.

ham·per[1] [hǽmpə/-pər] [ˋhæmpɚ] *n.* 有盖的篮子,手提篮(basketwork packing-case).

ham·per[2] [hǽmpə/-pər] [ˋhæmpɚ] *vt.* **1** 牵制,限制(obstruct movement with material obstacles). **2** 阻碍,妨碍(impede, hinder). ——*n.*〖海〗平时不可缺少,但危急时可能变成累赘的船具及索具.

Hamp·shire [hǽmpʃiə/-ʃiər] [ˋhæmpʃɪr] 汉普郡:英国英格兰南部一郡.

Hamp·ton Court [hǽmptən] [ˋhæmptən] 汉普顿宫:伦敦西部泰晤士河畔一宫殿.为枢机主教沃尔西(Wolsey)建造的私人邸宅,后来献给亨利八世(Henry VⅢ).现成为博物馆,一部分作为宫内官员退休住处.

Hampton Court Conference 汉普顿宫会议:1604年为结束英国国教派与清教徒之间的纷争,在汉普顿宫召开的宗教会议.

ham·shack·le [hǽmʃækl] [ˋhæm,ʃækl] *vt.* 将(牛、马等的)头和前腿捆缚在一起;束缚.

ham·ster [hǽmstə/-stər] [ˋhæmstɚ] *n.* 仓鼠:仓鼠科仓鼠属(*Cricetus*)小型啮齿类动物的通称.尾短,面有颊袋,便于运装谷物,产于欧洲、亚洲.✽ **golden hamster** 金仓鼠(*Mesocricetus auratus*).

ham·string [hǽmstriŋ] [ˋhæm,strɪŋ] *n.*, *v.* (**-strung**, **-stringed**) ——*n.* 腘绳肌腱 **1**:在人的膝窝、膝后方五条腱中之一条(→图 MUSCLE). **2** 大肌腱:在四足动物踝关节(hock)的后方,相当于人的后脚跟. ——*vt.* **1** 切断…的腘绳肌腱,使成跛脚. **2** 使无力[无效](destroy activity or efficiency of).

ham·u·lus [hǽmjuləs] [ˋhæmjələs] *n.* (pl. **-li** [-lài] [-,laɪ])〖解·动〗钩状小突起(hook-like process).

Han [hæn] [hæn] 汉朝:公元前206～公元220年的中国古代王朝.此时的中国哲学、文学、美术工艺皆有综合性的发展,佛教亦于此时传入.✽

:hand [hænd] [hænd] *n.* **1** (人的)手.✽ **2** (四足动物的)前脚;(猪的)前腿肉(→图 MEAT);(外形、机能)似手的东西;(钟表的)针;(烟草等的)束(bundle): ——*an hour* [*a minute*, *a second*] *hand* (钟表的)时[分,秒]针.

3 [常作 pl.]所有,占有(possession);支配,管理(charge);权力,权限(authority);支配权(disposal): ——*fall into the enemy's hands* 落入敌手.

4 帮助,代理(agency);参加,参与(share in action): ——*give him a helping hand* 给他援助之手,帮助他.

5 边侧(side);方向,方面(direction): ——*on either hand* 在两侧.

6 人手,帮手,工人(workman);[pl.]船员们(crew): ——*a farm hand* 农场工人.

7 本领,技巧,技能(skill);手艺(style of workmanship): ——*She has a light hand with pastry.* 她是做糕饼的能手.

8 具有特殊手腕[技术]的人: —*an old hand* 老手.

9 (情报等的)供给来源.

10 笔迹,字迹(style of writing): —— *a legible hand* 易认的笔迹.

11 签名(signature).

12 (亦作 **good hand**)《口语》拍手喝彩(applause): ——*get a big hand* 受到热烈欢迎.

13 允婚,婚约(pledge of marriage): ——*ask for her hand* 向她求婚.

14〖扑克牌〗一手牌;牌戏的一盘(single round of a game);打牌人(player).

15 (量马之身高的)单位:约4英寸(约10厘米).


16 (板球、台球等的)一次击球机会(turn).

17 [作形容词用]手制的,手动的.

at hand (1)手边(close by). (2)不久即将发生

hand /手

人的手由27根骨骼组成,较之其他灵长类动物有显著进化,故手被视为人类文明的动力.



1 Phalanx 指骨
2 Metacarpus 掌骨
3～10 Wrist or carpus 腕骨
3 Trapezium 大多角骨
4 Trapezoid 小多角骨
5 Scaphoid hone 舟状骨
6 Capitate bone 头状骨
7 Lunate bone 月状骨
8 Pisiform bone 豆状骨
9 Triquetral or cuneiform bone 三角骨或楔状骨
10 Hamate bone 钩状骨



Handel/亨德尔

幼年即学习作曲及风琴,18岁时在汉堡歌剧院工作,1705年以歌剧《阿尔米拉》(*Almira*)成名.1706年周游意大利,1709年回国,翌年任汉诺威(Hanover)宫廷作曲家.1712年定居伦敦,从事歌剧作曲.留下很多的杰作,如管弦乐组曲《水上音乐》,宗教音乐作品《弥赛亚》(*Messiah*)(1742)、《伯沙撒王》(*Belshazzar*)、《参孙》(*Samson*)(1743)等.

(about to happen soon).
at the hand (s) of …从…那里;由于…的作用(through the action of).
bear a hand 参与…(take part)⟨*in*⟩.
by hand (不用机器)用手,用体力(by physical labor).
change hands (财产)易手(pass to a different owner).
come to hand (1)找到(turn up).(2)到手,收到(be received).
from hand to mouth 做一天,吃一天;不为将来打算:——*live from hand to mouth*. 过着仅能糊口、毫无积蓄的生活.
get one's hand in 熟练起来.
hand and foot (1)连手带脚地,全然地(completely).(2)尽力地,勤勉地.
hand in [and] glove 与…很亲密的(intimate)⟨*with*⟩.
hand in hand (1)手牵手.(2)紧密合作(in close association).
hand over hand[fist](爬绳般)双手交互使用地;脚踏实地地,进展快速地(with steady or rapid progress).
hands down 容易地,不费力地(easily, without effort).
Hands off! 不许碰(Do not touch).
Hand up! 把手举起来!
hand to hand (搏斗等)接近[肉搏]地(at close quarters).
have one's hands full 忙碌(be fully occupied).

hand-organ/手摇风琴



in hand (1)在手中,手头的.(2)在掌握中(at one's disposal);在控制下(under control).(3)进行中,审议中(receiving attention).
join hands (1)携手.(2)合伙.
keep one's hand in 常练习以保持熟练(be in practice).
off hand 不加准备地,立即(without preparation, then and there).
off one's hands 脱手,不再负责(no longer one's responsibility).
on all hands 从[在]各方面 (to or from all quarters).
on hand 拥有,在手边(in one's possession).
on one's hands 成为…的负担,由…负责(resting on one as a responsibility).
out of hand (1)立刻(at once).(2)终了,完成.(3)难以控制(out of control).
take in hand 承担(undertake).
to hand (1)在手边(within reach).(2)〖商〗尊函收到(received).
to one's hand 不劳而获地.
with a heavy hand 高压地,严厉地.
with a high hand 目中无人地,大胆地(boldly).
——*vt.* **1** 交,递,提供:——*Please hand me the book*. 请把书递给我. **2** 搀扶⟨*into*, *out of*⟩:——*hand a lady into a bus* 扶一位女士上公共汽车. **3**〖海〗卷(帆)(take in).
hand down (1)传给(后代),留给.(2)宣布(判决).
hand in (1)递呈.(2)提出.
hand it to 《口语》承认…的长处(acknowledge the superiority of).
hand off 〖橄榄球〗用手推开(对方球员).
hand on (1)传递,依次传送.(2)传给(后代).
hand out 分发,散发.
hand over 交给,让与.
all hands 全体船员(whole crew).
hándbàg(*n.*)手提包.
hánd-bàll (*n.*)(1)手球:球类运动之一,两球队各7人,以运球或传球等方式,在对方球门前将球掷进对方球门者得分,其胜负取决于得分之高低,分美式与德式两种,奥运采用德式手球.(2)手球用的球.
hánd-bàrrow(*n.*)担架(有四个把,前后各有一人抬).
hánd-bèll(*n.*)手摇铃.
hándbìll(*n.*)传单(printed notice).
hándbòok (*n.*)手册;(旅行)指南(guide-book).
hánd-bràke (*n.*)手刹车.
hánd-cànter (*n.*)(马的)缓步跑.
hánd-càrt (*n.*)手推车.
hánd-clàp (*n.*)鼓掌.
hándcùff (*vt.*)加手铐于…——(*n.*)[pl.]手铐.
hánd-gàllop (*n.*)(马的)从容快跑.
hánd-glàss (*n.*)(1)(看书时用的)手执放大镜.(2)有柄小镜(small mirror with a handle).
hándgrìp (*n.*)(1)抓,握.(2)柄(handle).
hándhòld (*n.*)(1)(攀登时)抓手的地方.(2)抓,握.
hándmàde (*adj.*)手制的,手工做的.
hándmàid(en) (*n.*)(1)《古》女仆,婢女(female servant).(2)补助手段.
hánd-me-dòwn (*n.*)旧衣服.
hánd-òrgan (*n.*)手摇风琴.✽
hánd-òut (*n.*)(1)(给乞丐的)施舍物品(food or clothes or money given to a beggar).(2)(政府机关向报社发布的)新闻(information given to the press, etc.).
hánd-ràil (*n.*)(楼梯等的)扶手(→图 STAIR).
hándsàw (*n.*)手锯.
hándshàke (*n.*)(打招呼时的)握手.
hánd-sprìng (*n.*)手翻;前手翻腾越:——*turn handsprings*. 做前手翻腾越.
hándstànd (*n.*)手倒立.
hándwòrk (*n.*)手工制品,手工.
hándwrìting (*n.*)(1)手写,亲笔.(2)笔迹;笔法.

h. & c. 《略》hot and cold (water) 热(水)和冷(水).

Han·del [hændəl] [ˈhændl] (*Ger.* *Händel*) **George Frederick**~亨德尔(1685~1759):德国作曲家.1712年入籍英国,成为宫廷作曲家,作有《弥赛亚》、《参孙》、《犹大·马加比》等许多歌剧和宗教乐曲.✽



Han/汉朝
1973~1974年从长沙马王堆坟墓中挖掘出来的绢画(局部).随着汉帝国势力的扩大,通过西域,打通了中国和西方间的往来,文化交流也趋于鼎盛.汉代绘画的题材,除西方体系的狩猎图案及动物图案外,也有许多以阴阳思想为基础的神仙及动植物.

·hand·ful [hǽndfùl] [ˈhænd,fʊl] *n.* **1** 一把,一撮(quantity that fills the hand):——*a handful of salt* 一把盐. **2** 少量,少数(small number)〈*of*〉:——*a handful of people* 少数几个人. **3**《口语》难控制的人,麻烦的工作(troublesome person or task):——*He is a handful even for me.* 连我都很难对付他.

·hand·i·cap [hǽndikæ̀p] [ˈhændɪ,kæp] *n.*, *v.* (**-pp-**) ——*n.* **1** 让步赛:比赛时,为平衡优劣的差距而给予优者不利的条件或让予劣者有利的条件. **2** 附带不利条件的比赛. **3** 不利条件,不利:——*under a handicap* 在不利的条件下.

——*vt.* **1** 加障碍于(比赛者). **2** 处于不利的立场.

hánd·i·càpped *adj.* **1** (人)身体[精神]有缺陷[残疾]的. **2** 智力不足的,弱智的.

hánd·i·càp·per *n.*

[源于一种赌博游戏,大概是 *hand i'cap*(=hand in cap). 比赛者与裁判于比赛开始前各将规定的金额放进帽子里]

hand·i·craft [hǽndikrɑ̀ːft; 美 + -kræ̀ft] [ˈhæd-ɪ,krɑft, ˈhændɪ,kræft] *n.* **1** 手艺,手工(manual skill). **2** (纺织、编织、陶瓷等)手工艺品(manual art or trade). ✲

hándicràftsman (*n.*)手艺人,工匠.

Hand·ie-Talk·ie [hǽndi tɔ̀ːki] [ˈhændɪ,tɔkɪ] *n.* 手提式步话机.

hand·i·work [hǽndiwə̀ːk/-wə̀ːrk] [ˈhændɪ,wɝk] *n.* **1** 手工艺,手工. **2** 手工艺品. **3** (某人)亲手做的东西[事情],(某人)自己造成的后果.

:hand·ker·chief [hǽŋkətʃif, -tʃiːf/-kər-] [ˈhæŋ-kɚtʃɪf, -,tʃif] *n.* (pl. **-chiefs**, **-chieves** [-tʃiːvz] [-,tʃivz] **1** (亦作 **pocket handkerchief**) 手帕,手绢. **2** 围巾.

to throw the handkerchief to (游戏中)丢手帕催(某人)追赶自己.

·han·dle [hǽndl] [ˈhændl] *n.*, *v.* (**-died**; **-dling**) ——*n.* **1** 把手,柄,把柄. **2** 可乘之机,口实. **3** 头衔.

fly off the handle《口语》失去自制,发怒.

handle** to one's **name《口语》头衔(title).

——*vt.* **1** 触碰,触摸(touch, feel);用手操作:——*handle a knife and fork* 使用刀叉. **2** 支配,管理(manage);对待(treat):——*handle pupils well* 把学生管理得很好. **3** 买卖(物品),交易(deal in). **4** 处理(问题等);商讨(discuss)

hán·dler *n.* **1** 操作的人. **2**〖拳击〗(拳击运动员的)教练,助手,陪练. **3** (狗等的)训练者(person in charge of a trained dog).

hándlebàr (*n.*)(1)(自行车的)把手. (2)(前端长而弯曲的)翘八字胡.

han(d)·sel [hǽnsəl] [ˈhænsl] *n.*, *v.* (《英》 **-ll-**) ——*n.* **1** 贺礼,新年礼物(New-Year gift). **2** 定金(earnest money). **3** 预尝,预试(foretaste).

——*vt.* 赠贺礼给…

·hand·some [hǽnsəm] [ˈhænsəm] *adj.* (**-somer**; **-somest**) **1** (形体、姿态)漂亮的,美观的,美貌的(of fine form or figure):——*a handsome man* 美男子. ▶ 一般用于男性,对女性则用 pretty, beautiful. **2** 美观的,大方的:——*a handsome church* 美观的教堂. **3** (行为等)大方的,慷慨的(generous):——*a handsome present* 大方的礼物. **4** (款项、财产等)丰富的,相当多的(considerable):——*a handsome amount of money* 一笔数目可观的钱.

Handsome is that handsome does. 行为美才是美. ▶ 第二个 handsome 用作副词.

hánd·some·ly *adv.*

hánd·some·ness *n.*

[中古英语 *handsom* (HAND+*-some* 形容词词尾)"易处理"之意]

·hand·y [hǽndi] [ˈhændɪ] *adj.* (**-ier**; **-iest**) **1** 在手边的,容易取得的(ready to hand):——*keep a dictionary handy* 将词典放在手边以便于使用. **2** 易于处理的,方便的,便利的(convenient to handle). **3** 手巧的,敏捷的(clever with the hands):——*He is handy with tools.* 他善于使用工具.

come in handy 迟早会有用处.

hándymàn (*n.*)能做各种杂事的人,多面手.

·hang [hæŋ] [hæŋ] *v.* (**hung**, (*vt.* 5, *vi.* 2) **hanged**) ——*vt.* **1** 挂,系,悬(suspend, attach loosely)〈*from*, *to*〉;吊(肉类到适合吃的时候):——*hang a lamp from the ceiling* 从天花板吊下一盏灯. **2** 在墙壁上挂(画)(place on the wall);贴(壁纸)(attach);悬挂物品以装饰…(decorate)〈*with*〉:——*hang a window with curtains* 给窗子挂上窗帘. **3** (为使门等活动而)安装(铰链等). **4** (因羞愧等)垂下(头)(let droop):——*hang one's head in shame* 羞愧得低下头. **5** 吊死;将…处以绞刑(suspend by the neck as capital punishment):——*hang oneself* 上吊自尽/ *be hanged for murder* 因杀人罪被处绞刑. ▶ 用于轻微的责骂或强调. ——*Hang you!* =*Be hanged!* 该死的/ *I'll be hanged if I do it.* 如果我做这事我就不得好死!

——*vi.* **1** 挂,悬,垂(be suspended):——*Her hair hangs down on her shoulders.* 她的头发垂及双肩. **2** 处以绞刑. **3** 悬而未决;踌躇:——*It is still hanging.* 那件事还搁置着.

***hang about* [*around*]** 闲荡,徘徊(linger about).

hang back 踌躇不前,退缩.

hang by a hair 千钧一发.

hang fire (1)(枪等)打不响,迟缓发射(be slow in going off). (2)磨蹭,迟迟行动(be delayed in action).

hang heavy (时间)过得慢而无聊(pass slowly).

hang in the balance 安危[成败]未定.

hang on (1)依靠(depend on). (2)仔细听(某人的话)(attend carefully to). (3)坚持,不放弃(stick closely)〈*to*〉. (4)《俗》等待(wait).

hang out (1)从(窗等)挂,垂下. (2)探出身子. (3)悬挂(国旗等). (4)《俗》居住.

hang together (1)团结一致(be associated). (2)连贯一致.

hang up (1)挂起(suspend). (2)搁置,中止(put aside);拖延. (3)挂断电话(end telephone conversation).

——*n.* **1** 下垂,低垂(downward droop or bend):——*the hang of the curtain* 垂下的窗帘来. **2** 用法;诀窍.

get the hang of《口语》领悟…的诀窍[要领](understand).

not care* [*give*] *a hang《口语》一点也不(not at all).

hángdòg (*adj.*)低贱的,卑劣的(base). ——(*n.*)卑贱的人.

hanging gardens: →BABYLON.

hanging valley 悬谷;小冰川受大冰川的侵蚀,谷底渐被切深,待冰川消失后,小冰川的谷底反而位于大冰川谷壁上部.

hángman (*n.*)执行绞刑者.

hángnàil (*n.*)[医]逆剥,甲刺:指头上的逆刺皮(agnail).

hángòver (*n.*)(1)残存物,残余. (2)《俗》宿醉.

han·gar [hǽŋə/-gər] [ˈhæŋɚ] *n.* (飞机等的)机库,厂棚(shed for housing).

Hanover/汉诺威

德国名城. 位于市中心的市场教堂(Market Church),是1359年建成的哥特式建筑. 第二次世界大战后此教堂重建,成为该市复兴的象征.



handicraft/手工艺品

圭亚那人使用当地特有的材料,编织有图案的篮子.





hanuman/长尾叶猴
全身为银灰色的毛，手、脚、脸为黑色，体细长，尾巴比身体长，在印度被视为掌管魔术与医术的神猴.

hang·er[1] [hǽŋə/-ər] [ˋhæŋɚ] *n.* **1** 挂东西的人. **2** 吊钩，悬杆，吊架；衣架(coat-hanger). **3** 双曲线(ʃ)的笔划. **4** (17～18 世纪，船员挂在皮带上的)短剑(short sword).
hànger-ón (*n.*) 部下，跟班，追随者(follower)，食客，侍从(dependant).

hang·er[2] [hǽŋə/-ər] [ˋhæŋɚ] *n.* 位于陡坡边的林地(wood on the side of a steep hill).

hang·ing [hǽŋiŋ] [ˋhæŋɪŋ] *n.* **1** 垂吊，悬挂. **2** 绞刑，绞死. **3** [通常 pl.](墙上等的)悬挂物，挂幔(drapery).
hanging committee (画展的)选拔、审查委员会.
hanging matter 可招来[导致]死刑的行为.

hank [hæŋk] [hæŋk] *n.* **1** [英]一绞，一束(skein)：一定量的线卷为一束. 棉线以 840 码(约 770 米)，毛线以 560 码(约 510 米)为一束. **2** 〖海〗帆眼圈，帆环：将三角形支索帆(staysail)吊于牵索(stay)，而悬在帆前端的索绳或铁环.

han·ker [hǽŋkə/-kər] [ˋhæŋkɚ] *vi.* 切盼，渴望(crave, long)〈*after*〉.
hán·ker·ing *n.*

hank·y [hǽŋki] [ˋhæŋkɪ] *n.* 《口语》手帕(handkerchief).

hank·y-pank·y [hǽŋkipæ̀ŋki] [ˋhæŋkɪˌpæŋkɪ] *n.* 《俗》 **1** 魔术，戏法(jugglery). **2** 把戏，花招，卑劣的行为，欺诈(underhand dealing).


Han·ni·bal [hǽnibəl] [ˋhænəbl] 汉尼拔：公元前 3 世纪迦太基的名将. 第二次布匿战争中与罗马交战，越过阿尔卑斯山，侵入意大利，在特拉西梅诺湖(Lake Trasimene)之战(公元前 217 年)与卡内(Cannae)之战(公元前 216 年)中大破罗马军，但也因此元气大伤，旋即自意大利撤退. 公元前 202 年. 在意大利北部扎马(Zama)为罗马将军西庇阿(Scipio)所败.

Han·o· ver [hǽnəvə/-vər] [ˋhænəvɚ] (*Ger.* ***Hannover***) 汉诺威. **1** 德国下萨克森州首府. ✽ **2** 原为选侯国，后成为普鲁士王国的一个地方. 1714 年，汉诺威选帝侯路德维希(Georg Ludwig)成为英国的乔治一世(George Ⅰ).
House of Hanover[加冠词 the]汉诺威王朝：统治英国的王室，自 1714 年至 1901 年维多利亚(Victoria)女王去世为止.

Han·o·ve·ri·an [hæ̀nəvíəriən] [ˌhænəˋvɪrɪən] *adj.* **1** 汉诺威市的(of Hanover). **2** 汉诺威王室的. —*n.* **1** 汉威诺市人. **2** 汉诺威王室的成员，汉诺威王室的拥护者.

Han·sard [hǽnsɑːd/-sɑrd] [ˋhænsɑrd] 英国国会议事录. ▶ 1774～1892 年由汉萨德(Hansard)家族所编纂. 现由英国文书局(H. M. Stationery Office)刊行.

hansom/汉森型马车



Hanse [hæns] [hæns] *n.* **1** (中世纪的)商业公会. **2** [加冠词 the]汉萨同盟(the Hanseatic League)：中世纪以德国为中心，北海、波罗的海沿岸各城市的政治性、商业性同盟. 活跃于 14～15 世纪，驻外商馆设于伦敦.
Han·se·at·ic [hæ̀nsiǽtik] [ˌhænsɪˋætɪk] *adj.* 汉萨同盟的.

han·som [hǽnsəm] [ˋhænsəm] *n.* (亦作 **hansom cab**)汉森型马车：一马二轮之有盖双座小马车，马夫座位高踞于车后，越过车盖拉缰绳. ✽
[源于设计者英国人汉森 J. A. *Hansom*(1803～1882)之名]

han·u·man [hʌ̀numɑ́ːn] [ˌhʌnʊˋmɑn] *n.* 长尾叶猴(*Presbytis entellus*)：印度产的中型猴. 被印度教教徒视为神猴，是印度古代叙事诗《罗摩衍那》中的主角. ✽

hao [hau] [haʊ] *n.* 角：越南辅币单位，=1/10 盾(dong).

hap [hæp] [hæp] *n.*，*v.* (**-pp-**) 《古》—*n.* **1** 机缘(chance)，运气(luck)，命运(lot). **2** 偶然的[想不到的]事情(chance occurrence). —*vi.* 偶然发生(come about by chance)；碰巧(happen)〈*to do*〉

hap·ax le·gom·e·non [hæ̀pæks ligɔ́mi-nɔ̀n/ligɑ́minɑ̀n] [ˌhæpæks lɪˋgɑməˌnɑn](pl. **-mona**)(文学作品或某一作家作品中)仅出现一次的词[短语](word of which only one use is recorded).
[希腊语，"(只)被说一次的(话)"之意]

hap·haz·ard [hæ̀phǽzəd/-ərd] [ˌhæpˋhæzɚd] *n.* 偶然性(mere chance)：—*at* [*by*] *haphazard* 偶然地. —*adj.* 偶然的，随意的(casual). —*adv.* 偶然地，随意地(casually).

hap·less [hǽplis] [ˋhæplɪs] *adj.* 不幸的，倒霉的(unlucky).
háp·less·ly *adv.*

hap·log·ra·phy [hæplɔ́grəfi/-lɑ́g-] [hæpˋlɑgrəfɪ] *n.* 掉字，漏写：指漏写重复的字或字母，如把 philology 误写为 philogy.

hap·loid [hǽplɔid] [ˋhæplɔɪd] 〖生物〗*adj.* (染色体)单元的，单倍的(with only one set of chromosomes).
—*n.* 单倍体：只有一组二倍体(DIPLOID complement)的一半之染色体的生物体或细胞.

hap·ly [hǽpli] [ˋhæplɪ] *adv.* 《古》偶然地，意外地(by chance)；或许(perhaps).

ha'·p'orth [héipəθ/-pərθ] [ˋhepɚθ] *n.* 《英》：→HALFPENNY.

:**hap·pen** [hǽpən] [ˋhæpən] *vi.* **1** (事情)发生(occur)；降临(在…身上)〈*to*〉：—*Accidents will happen.* 《谚》意外之事总要发生. / *if anything happens to him* 假若他有什么意外的话. **2** 偶然，恰巧(chance, have the fortune)〈*to do*〉：—*I happen to be out.* 我恰巧不在. **3** 偶然发现，偶然碰到(come by chance)〈*on*, *upon*〉：—*happen on a neighbor* 偶然碰到邻居.
háp·pen·ing *n.* [通常 pl.]事情，事件(event).

·**hap·pi·ly** [hǽpili] [ˋhæpɪlɪ] *adv.* **1** 幸福地，快乐地：—*He did not die happily.* 他死得不安祥. **2** 幸运地：—*Happily he did not die.* 很幸运他没死. **3** 恰当地，适当地.

·**hap·pi·ness** [hǽpinis] [ˋhæpɪnɪs] *n.* **1** 幸福，幸运；愉快，高兴：—*a feeling of happiness* 幸福感. **2** (词语等的)恰当，合适.

:**hap·py** [hǽpi] [ˋhæpɪ] *adj.* (**-pier**；**-piest**) **1** 幸福的，美满的，满足的(contented with one's lot)；高兴的，欢喜的(glad, pleased)：—*as happy as happy can be* 幸福无比/ *I am happy to see you.* 我很高兴见到你. **2** 幸运的，侥幸的(lucky, fortunate)：—*a happy guess* 侥幸猜中/ *by a happy chance* 碰巧. **3** (词语等)适当的，巧妙的：—*a happy idea* 好主意.
happy dispatch 愉快的完结：指日本人切腹自杀(hara-kiri).
happy families 全家福游戏：一种扑克牌戏. 集到 4 张同点数牌最多者为赢.
hàppy-go-lúcky (*adj.*)乐天的，随遇而安的.
[中古英语(HAP 运+-y 形容词词尾)，"好运"之意. 相当于 lucky]



harbo(u)r/港
丹麦的斯卡恩(Skagen)港，港内有渔船停泊.

Haps·burg [hǽpsbə:g/-bə:rg] [`hæpsbɚg]：→ HABSBURG.

ha·pu·ku [há:puku] [`hapuku]，**-ka** [-kə] [-kə] *n.*《澳》多锯鲈：似新西兰鲈鱼(N. Z. bass)的一种富于商业价值的鱼类.
[毛利语]

ha·ra-ki·ri [hærəkíri] [`harə`kiri] *n.* 切腹自杀.
[日语]

ha·rangue [hərǽŋ] [hə`ræŋ] *n.*（在公众面前的)演说(speech)；大声疾呼的演说，长篇的高谈阔论(loud or vehement address). ——*vi.*，*vt.*（向…)大声疾呼，演说.

har·ass [hǽrəs] [`hærəs] *vt.* **1** 不断侵扰(vex by repeated attacks). **2** 烦扰，使苦恼，使烦恼(trouble, worry).

hár·ass·ment *n.*

har·bin·ger [há:bindʒə/hárbindʒər] [`har-bɪndʒɚ] *n.* **1**〖史〗(为安排军队或随行团食宿的)先遣人员(one sent as purveyor). **2** 先锋，先驱者，预兆(forerunner). ——*vt.* 作…的先锋，预告…(announce the approach of).

·**har·bo(u)r** [há:bə/hárbər] [`harbɚ] *n.* **1** 港，港口(place of shelter for ships). ✲**2** 避难处，隐藏处(shelter).
——*vt.* **1** 向…提供避难处，给予…藏匿之处(give shelter to). **2** 心怀(恶意)(cherish)：——*harbour a grudge against a person* 怀恨于人. ——*vi.* 停泊.

hár·bo(u)r·age *n.* **1** 避难处；停泊处(place of shelter). **2** 庇护，保护.

:**hard** [ha:d/hard] [hard] *adj.* **1** 坚硬的，坚固的，硬质的(firm, solid)：——*a hard mineral* 硬质矿物/ *a hard court*（用柏油、碎石等铺设的)硬地网球场.
2 强壮的，健壮的，结实的.
3 困难的，难以…的(difficult)〈*to do*〉；难解的(difficult to understand or explain)：——*He is hard to please.* 他是个难以取悦的人.
4 辛苦的，困苦的，难以忍受的(difficult to bear)：——*a hard life* 艰苦的生活/ *have a hard time* 受苦，有一段艰苦的日子/ *These are hard times.* 现在不景气.
5（天气等)恶劣的，剧烈的(severe)：——*hard winter* 严冬/ *a hard blow* 沉重的打击.
6 严格的，无情的，冷酷的(harsh)：——*call a person a hard name* 严厉责骂某人.
7 勤勉的，勤快的：——*He is a hard worker.* 他是个勤勉的人[努力工作者].
8 吝啬的.
9（颜色)刺眼的，(声音)生硬的，刺耳的(harsh to the eye or ear).
10〖商〗(市价等)趋于上涨的，高的(high).
11（水)硬质的；(酒)酒精成分多的，烈性的(strong)；(毒品)使成瘾的.
12〖语音〗(1)硬音的：如 can，get 中的破裂音 c [k]，g [g]. (2)清音的：如 think 中的 th [θ].
13《澳》有趣的(amusing, full of fun)：——*He's a hard case.* 他是个有趣的人.
hard and fast（规则等)严格的(strict).
hard of hearing 耳朵不灵(somewhat deaf).
put the hard word on《俗》毫不客气地要求(资助或借款)(ask for a favor or loan).
——*adv.* **1** 拼命地，努力地(with effort). **2** 猛烈地，激烈地，剧烈地(severely)：——*It rained very hard.* 下大雨. **3** 坚硬地，牢实地：——*be hard frozen* 冻得很结实/ *boil an egg hard* 将蛋煮硬. **4** 辛苦地，好不容易地(with difficulty)：——*hard-earned* 辛苦赚得的. **5** 接近地，紧随地：——*He is hard on sixty.* 他将近 60 岁.
be hard put to it 为难，处境尴尬(be in difficulties).
go hard 使…倒霉不顺(fare ill)〈*with*〉.
hard by 近傍，极接近(close by).
hard on (1)酷评，虐待(too severe in criticism or treatment). (2)对…过分严厉.
hard up (1)手头紧；(没…而)困窘(at a loss)〈*for*〉. (2)〖海〗转动舵柄使船迎风.
hard upon 接近…，迫近(close to).



hare[1] / 野兔
飞跑是野兔护身的方法. 图为表情惊愕的小野兔.

——*n.* **1** 硬海滩，前滩(firm beach or foreshore). **2** 《英》〖海〗(拉船上岸或起卸货物的)硬斜坡道(sloping roadway). **3** 《俗》(当做刑罚的)重体力劳动.

hárdbàke(*n.*)杏仁糖：一种用杏仁和糖制成的糖果.

hárd-bìtten(*adj.*)不屈服的，顽强的(tough in fight)；固执的，顽固的(stubborn).

hárdbòard(*n.*)硬质纤维板：木屑加化学药品经高温压缩而成的板，为木材代用品.

hárd-bòiled(*adj.*)(1)(蛋)煮老的. (2)无情的，冷酷的.

hard cash(相对于信用贷款的)现金，现款；(相对于纸币的)硬币.

hard coal 硬煤.

hard core 核心，中坚.

hárdcòre(*n.*)碎石层，砂砾层：铺设道路时最底层的石头，碎砖块.

hard cover 硬皮精装书.

hard currency 硬通货：有足够准备金的货币.

hárd-fàvored[**-fèatured**](*adj.*)面貌严厉的，面貌难看的(with harsh or ugly features).

hárd-fèrn(*n.*)乌毛蕨属(*Blechnum*)各种蕨类植物.

hárd-hèaded(*adj.*)实际的(practical)，冷静的(not sentimental).

hárd-hèarted(*adj.*)无情的，硬心肠的.

hárd-hit(*adj.*)受到严重打击的，非常苦恼的(severely troubled).

hard labor 苦役，苦工：原为在拘留期间，处以踏车或打碎石等劳动，后来指初入监狱者二周内不给予一般监狱生活应享的权利或娱乐之事，英国于1948年修改刑法后废止.

hárd-làid(*adj.*)(线、纤维等)紧织的，硬纺的.

hárd-mòuthed(*adj.*)(马)难驾驭的；固执的，倔强的.

hárd-pàd(*n.*)(狗的)硬足掌病.

hard pálate[解]硬颚.

hárd-pàn(*n.*)(1)硬盘：黏土、砂石等的坚固地层. (2)硬质未开垦的土地.

hard rubber 硬橡皮，硬橡胶(EBONITE).

hard sell 强行推销.

hárd-shèll(*adj.*)(1)硬壳的. (2)顽固的，不妥协的，严格的. ▶ 尤指严紧派浸礼会信徒(Hard-shell Baptists)的信仰态度.

hard-shell crab(指最近未脱过壳的)硬壳蟹.

hard swearing(证人)从头到尾作伪证.

hárdtàck(*n.*)(1)(船上食用的)硬饼干(ship-biscuit)，压缩饼干.



harebell/圆叶风铃草
高15～30厘米，群生于树林中的空地或草地，花盛开时，有如铺了一层蓝色的绒毯.

(2)船上的食物.

hárdwàre(*n.*)(1)金属器件，五金制品. (2)机械(零件). (3)电器[机械]设备. (4)〖电脑〗硬件：整个电脑系统的机械装置，有别于软件.

hard water 硬水：尤指含有钙、镁等矿物质的水，会分解肥皂，故不适于洗衣，煮沸时会生水锈.

hárdwòod(*n.*)(1)硬木：落叶树的坚硬木材，与松、枞等的常绿树不同. (2)(澳大利亚产的)制大船用的各种木材.

hárd-wòrking(*adj.*)勤勉的(deligent).

·**hard·en** [há:dən/hár-] [ˈhardn̩] *vt.* **1** 使坚强，使坚硬(make hard). **2** [主要用被动语态]使无感觉，使无情：——*be hardened against pity* 铁石心肠. **3** 使刚毅. ——*vi.* **1** 变硬，变坚固(become hard). **2** 变得无感觉，变无情. **3** 变得刚毅.

harden off 使(草木)耐霜寒而变得坚韧.

·**Har·den·berg** [há:dənbèək/hárdənbèərk] [ˈhardn̩ˌbɛrk] **Friedrich Leopold von ～** 哈登贝格(1772～1801)：笔名诺瓦利斯(Novalis). 德国浪漫派诗人、小说家.



Hardy[3]/哈代
位于英国多塞特(Dorset)郡博克汉普敦(Bockhampton)小村的茅草屋顶砖屋，为哈代的出生地.

har·di·hood [há:dihùd/hár-] [ˈhardɪˌhʊd] *n.* 大胆，勇敢(boldness)；鲁莽，蛮勇，厚颜(audacity).

Har·ding [há:diŋ/hár-] [ˈhardɪŋ] **Warben Gamaliel～** 哈定(1865～1923)：美国政治家，第29任总统(1921～1923).

·**hard·ly** [há:dli/hárd-] [ˈhardlɪ] *adv.* **1** 几乎不(scarcely)：——*There is hardly any time left.* 几乎没有时间了. / *I can hardly wait.* 我几乎等不及了. **2** 大概不(probably not)：——*He is hardly likely to forgive me.* 他大概不会原谅我吧. **3** 严格地，苛刻地(in a hard manner)：——*speak hardly of him* 严厉地批评他. **4** 困难地，不易地(with difficulty).

hardly… when [***before***] 刚一…就…：——*He had hardly seen me when he ran away.* 他一看见我就逃走了(▶ *Hardly had he seen me when* … 表示加强语气).

hard·ness [há:dnis/hárd-] [ˈhardnɪs] *n.* **1** 坚硬(quality or state of being hard). **2** 困难，难解. **3** 严酷，苛刻，无情. **4** 〖矿物〗硬度：指矿物抵抗外部所加压力的能力的大小，以耐压莫氏硬度计(MOHS' scale)标准为标准，滑石(talc)为1，石膏(gypsum)为2，方解石(calcite)为3，氟石(fluorite)为4，磷灰石(apatite)为5，正长石(orthoclase)为6，石英(quartz)为7，黄水晶(topaz)为8，蓝宝石(sapphire)为9，钻石(diamond)为10. 依用途而使用种种硬度标准. **5** (水的)硬度：水中钙离子、镁离子的含量，工业规定10以下为软水，20以上为硬水，硬水分暂时硬水和永久硬水两种，若钙离子、镁离子以碳酸盐形态游离，煮沸后即可成软水；若以硫酸盐或氯化物游离，虽经煮沸也不会软化，即是永久硬水.

hards [ha:dz/hardz] [hardz], **hurds** [hə:dz/hə:rdz] [hɝdz] *n.* [pl.] 亚麻粗纤维：在梳亚麻或麻时所分离出来的纤维组织.

·**hard·ship** [há:dʃip/hárd-] [ˈhardʃɪp] *n.* 苦难，困难，辛苦(hardness of fate or circumstance)：——*go through hardship* 历经艰难.

·**har·dy**[1] [há:di/hár-] [ˈhardɪ] *adj.* (**-dier**; **-diest**) **1** 勇敢的，大胆的(bold). **2** 顽强的；(对苦痛等)能忍耐的(capable of endurance). **3** 〖园艺〗(植物)耐寒的，能常年在露天过冬的(able to grow in the open air all the year).

hár·di·ly *adv.* **hár·di·ness** *n.*

hálf hardy(植物)半耐寒的.

hardy annual(1)一年生耐寒植物. (2)《戏谑》每年会发生的问题(subject that comes up yearly).

har·dy[2] [há:di/hár-] [ˈhardɪ] *n.* 宽刃凿：铁匠切割金属时，竖立于铁砧孔上用的凿.

Har·dy[3] [há:di/hár-] [ˈhardɪ] **Thomas～** 哈代(1840～1928)：英国小说家、诗人. 著有《还乡记》、《德伯家的苔丝》、《无名的裘德》等. 其小说具有厌世主义的色彩，对近代文明给予极尖锐的批判. ✽

·**hare**[1] [hɛə/hɛər] [hɛr] *n.* 野兔：野兔属(*Lepus*)啮齿动物的通称，体型比家兔(rabbit)大，耳朵和后脚长，胆小，奔跑速度极快. 种类有欧洲褐色草丛野兔(*L. europaeus*)和分布于山地、冬季毛色变白的雪兔(*L. timidus*)等. ✽

hold [***run***] ***with the hare and run*** [***hunt***] ***with the hounds*** 两面讨好(keep in with both sides).

——*vi.* 快跑，疾走(run or move with great speed).

hare and hounds 猎兔游戏(做"兔"的人撒碎纸前逃，做"猎犬"的人随后追赶)(paper-chase).

háre-bràined(*adj.*)轻率的，浮躁的(rash, wild).

háre-lìp(*n.*)[医]兔唇.

háre's-fòot(*n.*)(1)(旧时用以醮胭脂化妆的)野兔的脚. (2)三叶草(*Trifolium arvense*)：豆科荻草属的一种，花的四周长有柔毛. (3)(树材可做软木塞的)塞子木.

Hare[2] [hɛə/hɛər] [hɛr] **William～** 黑尔(?～1820)：→BURKE. 3

hare·bell [hɛ́əbèl/hɛ̀ər-] [ˈhɛrˌbɛl] *n.* 圆叶风铃草(*Campanula rotundifolia*)：生长在原野或丘陵地的多年生草本植物. 夏末，自茎顶叶腋分出疏枝，开花二三朵或单生，合瓣花冠，状如长钟，色蓝. 在苏格兰称为蓝钟花(bluebell). ✽

har·em [héərəm, ha:rí:m] [ˋhɛrəm, ˋhærəm] *n.* 1 闺房:伊斯兰教国家中,王室或上流家庭的闺房,除夫婿以外,其他男子不得入内. 2 (闺房里的)妻妾们.

hare·wood [héəwùd/héər-] [ˋhɛr,wud] *n.* 染色槭木(sycamore-wood):染色大槭树的木材,用于制造家具.

Har·greaves [há:greivz/hár-] [ˋhargrevz] **James～** 哈格里夫斯(1720～1778):出生于英国兰开夏郡的机械技师.发明多锭纺纱机,即詹尼纺纱机(SPINNING jenny).

har·i·cot [hærikòu] [ˋhærɪ,ko] *n.* 1 菜豆炖羊肉. 2 (亦作 **haricot bean**)菜豆(*Phaseolus vulgaris*)(kidney-bean, French-bean),(尤指于燥后供食用的)菜豆.

hark [ha:k/hark] [hark] *vi.* 1 [用于命令句] 听…,倾听(listen)〈*to*〉. 2 《英》(命令猎狗)去,跑(go)〈*forward, away*〉.

hark back (1)(猎狗)循原路回头重找嗅迹(retrace the course to find a scent). (2)叫回(猎狗)(recall). (3)回到本题,言归正传(revert)〈*to*〉.

harl[1] [ha:l/harl] [harl] 《苏格兰》*n.* (用石灰和砂石混合而成的)粗灰泥,粗作墙面(rough-cast). —*vt.* 用粗灰泥涂(墙面).

harl[2], **harle** [ha:l/harl] [harl] *n.* 1 (亚麻、大麻的)纤维(flax or hempen fiber). 2 〖鸟〗(羽毛上的)羽支(barb of a feather).

Har·le·ian [ha:lí:ən/har-] [harˋliən] *adj.* 哈利父子图书[文库]的:系指英国牛津的哈利(Robert Harley)(1661～1724)与其子爱德华(Edward)收集的手抄本图书,现藏于英国不列颠博物馆.

Har·lem [há:lim/hár-][ˋharlɪm]哈勒姆区:美国纽约曼哈顿岛东北部的黑人居住区.

har·le·quin [há:likwin/hár-, -kin] [ˋharləkwɪn, -kɪn] *n.* 1 意大利喜剧的角色. 2 英国哑剧的角色.样子似年轻丑角又似老丑角,令人难以分辨,穿有菱形花斑的衣服,带面具,手持相当于魔杖的细长条状物. 3 丑角(buffoon). ✽ 4 (亦作 **harlequin duck**)丑鸭(*Histrionicus histrionicus*):北方的一种凫,羽毛美丽且富于变化.

har·le·quin·ade [hà:likwinéid/hàr-, -ki-] [,harləkwɪnˋed, -kɪ-] *n.* 丑角戏;(哑剧中)以丑角或谐角为主角的戏.

[古法语 *Herlequin*(传说中于黑夜驰跑的恶魔骑士团的领导者)]

Har·ley Street [há:li/hárli] [ˋharlɪ] 1 哈莱街:伦敦的街名,为著名的内科或外科医生住宅区. 2 《英》医学专家(medical specialists).

har·lot [há:lət/hár-] [ˋharlət] *n.* 《古》妓女,娼妓(prostitute).

hár·lot·ry *n.*

·**harm** [ha:m/harm] [harm] *n.* 损伤,损害,危害(damage, hurt):—*do a person harm*＝*do harm to a person* 加害于人/ *There is no harm in trying.* 试一试并无害处.

out of harm's way 安全地(in safety).

—*vt.* 损害,伤害(damage, injure).

har·mat·tan [ha:mǽtən/har-] [harˋmætn̩] *n.* 哈麦丹风:自12月至次年2月间,从撒哈拉沙漠向非洲西海岸吹的含尘沙的热风.

·**harm·ful** [há:mfəl/hárm-] [ˋharmfəl] *adj.* 有害的:—*be harmful to the health* 有害健康.

hárm·ful·ly *adv.* **hárm·ful·ness** *n.*

·**harm·less** [há:mlis/hárm-] [ˋharmlɪs] *adj.* 无害的,无损的(doing no harm);无恶意的;无辜的:—*harmless snakes* 无毒蛇.

hárm·less·ly *adv.* **hárm·less·ness** *n.*

har·mon·ic [ha:mɔ́nik/harmán-] [harˋmanɪk] *adj.* 1 调和的(harmonious, concordant). 2 泛音的,和声的(relating to harmony). 3 〖数学〗调和的:倒数成为等差级数. —*n.* 1 ＝harmonic tones. 2 〖电〗谐波:振动频率相当于基本振动频率倍数的波.

har·món·i·cal·ly *adv.*

harmonic conjugates point 〖数学〗调和共轭点:直线上的4点A、B、C、D,若点B、D调和地分割线段$\overline{AC}$,则A与C两点亦调和地分割线段$\overline{BD}$.此时A与C对B、D或B与D对A、C称为调和共轭点.

harmonic division 〖数学〗调和分割:直线上的4点A、B、C、D,以调和比例分割成线段$\overline{AB}$、$\overline{AC}$、$\overline{AD}$.

harmonic minor 〖音乐〗和声小音阶:上行、下行两行小音阶第7音,都提高半音的小音阶(→图 SCALE[3]).

harmonic motion 〖物理〗和谐运动.(1)在一个圆平面的圆周上,一个点围绕圆周作恒速的运动,称和谐运动.(2)与前者的运动类似,蒸汽机活塞和振动系统中的部件所作的不变的运动亦是.

harmonic pencil 〖数学〗调和束:4条直线在同一平面上,通过1个定点;当调和地分割平面上的其他直线时,此4条直线称为调和束.

harmonic progression 〖数学〗调和级数:由1/2,1/3,1/4或12,15,20等各项的倒数所构成的级数,为等差级数.


harmonic stop 调和音栓:为使发出相当于风琴管一半长度所发出的音,在各管中央设有小洞的音栓.


harmonic tones 〖音乐〗泛音:对于基音的振动数,持有整数倍振动数的音. ✽

har·mon·i·ca [ha:mɔ́nikə/harmán-] [harˋmanɪkə] *n.* 1 玻璃钟琴:已调妥音的一组水杯或玻璃棒,以小槌轻敲发出旋律. 2 口琴(mouth-organ).

harness/挽具


为使马、牛、骆驼、象等动物工作,各国制造出各种适用的挽具.上图是套着挽具的马,下图为挽具及其组成部分的名称.





harlequin/丑角





harpsichord/羽管键琴
一种老式的键盘乐器，16～18世纪间，和风琴同被列为最重要的乐器，广受人们喜爱. 巴赫及该时代大部分的作曲家，都使用羽管键琴来作曲，但此琴无法表现音的强弱等感觉，18世纪后即被钢琴取代.



·**har·mo·ni·ous** [hɑːmóuniəs/hɑr-] [hɑr`moniəs] *adj*. **1** 调和的，和谐的，协调的：——*a harmonious group of buildings* 一组协调的建筑物. **2** 和平的，和睦的：——*a harmonious family* 和睦的家庭. **3** (声音)悦耳的，音乐般的.

har·mó·ni·ous·ly *adv*.

har·mo·nist [hɑ́ːmənist/hɑ́r-] [`hɑrmənɪst] *n*. **1** 和声学家(person skilled in harmony). **2** 对照研究者：尤指研究《四福音书》相同点的人. **3** 调停者(harmonizer).

hàr·mo·nís·tic *adj*.

har·mo·ni·um [hɑːmóuniəm/hɑr-] [hɑr`moniəm] *n*. 簧风琴：用金属片取代管子为发音源的小型风琴. 以脚踏板送风.

har·mo·nize, -nise [hɑ́ːmənàiz / hɑ́r-] [`hɑrmə-ˌnaɪz] *vt*. **1** 使和谐，使一致(bring into harmony)〈*with*〉. **2**〖音乐〗为…配和声.
——*vi*. (与…)和谐，融合(be in harmony)〈*with*〉.

harmonic tones/泛音 基音"Do"的泛音列.



harpy/鸟身女妖



hàr·mo·ni·zá·tion, -sá- *n*.

·**har·mo·ny** [hɑ́ːməni/hɑ́r-] [`hɑrmənɪ] *n*. (pl. **-nies**) **1** 和谐，融合，一致(agreement)：——*in* [*out of*] *harmony with* 与…[不]协调一致/ *live in harmony* 和睦相处. **2** 悦耳的旋律，和谐的音调. **3**〖音乐〗和声；和声学. **4** 对类似叙述(尤其是《新约全书》四福音书)的对照统一.

har·ness [hɑ́ːnis/hɑ́r-] [`hɑrns] *n*. **1** 挽具，牵引具(gear). ✽**2** 作业装备(working equipment). **3** 综：上下移动经线以穿梭纬线的织布装置. **4**〖史〗铠甲，甲胄(defensive armour).
die in harness → DIE².
in harness 从事日常工作(in the routine of daily work).
——*vt*. **1** 给(马等)上挽具. **2** 利用(河流、瀑布等)产生动力(utilize for motive power).
hárness-càsk (*n*.)〖海〗装咸肉的小桶(可随时取用)(tub of salt meat for current consumption).

Har·old [hǽrəld] [`hærəld] 哈罗德(两位英格兰国王之名). **1 Harold Ⅰ** 哈罗德一世(? ～1040)：1035～1040年在位. **2 Harold Ⅱ** 哈罗德二世：于1066年即位，该年发生黑斯廷斯(Hastings)之战，不幸战死.

Ha·roun-al-Ra·schid [hærúːnælrǽʃiːd] [hæ`runæl`ræʃid] 哈伦·赖世德(763～809)：巴格达的哈里发(caliph)，《天方夜谭》(*The Arabian Nights*)的主角之一.

harp [hɑːp/hɑrp] [hɑrp] *n*. 竖琴：在木框中装纵弦，用两手弹奏，并以脚踏板调节半音的弦乐器. ✽
——*vt*. **1** 弹竖琴. **2** 反反复复地说(dwell tediously)〈*on*〉.

hárp·ist *n*.

har·poon [hɑːpúːn/hɑr-] [hɑr`puŋ] *n*. (捕鲸等用的)鱼叉(barbed spear-like missile). ——*vt*. 用鱼叉叉[捕杀].
harpóon-gùn (*n*.)发射鱼叉的炮.

harp·si·chord [hɑ́ːpsikɔ̀ːd/hɑ́rpsikɔ̀rd] [`hɑrpsɪ-ˌkɔrd] *n*. 羽管键琴：外形、构造与钢琴相似的键盘乐器. 但不同的是用羽管制的拨子(quills)或琴拨(plectrum)来拨弦. ✽

har·py [hɑ́ːpi/hɑ́r-] [`hɑrpɪ] *n*. **1** [H-]〖希腊·罗马神话〗哈比：鸟身女妖，脸和上半身为女人，有翅膀、尾巴和爪的怪物，性极贪婪. ✽**2** 贪婪的人(rapacious person). **3** (亦作 **harpy eagle**)角鹰(*Harpia harpyia*)：南美产的大鹰，头有冠毛，尾呈扇状. ✽

harp/竖琴
特别流行于古代地中海及近东等国，古希腊、罗马则较少使用，现已发明有半音阶的竖琴.





harpy eagle/角鹰
产于南美洲，为鹫鹰类中体型最大、性情最凶猛、最富攻击性的鸟. 全身长约 96 厘米，有巨大的躯体及大而锐利的爪和嘴. 分布于墨西哥至阿根廷西北部的地带，尤其以亚马孙河流域附近的丛林中最多. 以捕捉卷尾猴、树獭、负鼠、鼻熊、攀木豪猪等小动物为食.

har·que·bus [há:kwibəs/hár-] [ˋharkwɪbəs], **ar-** [á:/ár-] [ra-] *n.* 〖史〗(用三脚架或叉架支撑固定的)火绳枪. ✽
(h)àr·que·bus·íer *n.*

har·ri·dan [hǽridən] [ˋhærədn̩] *n.* 丑老太婆，恶妇(haggard or ill-tempered old woman).

har·ri·er[1] [hǽriə/-ər] [ˋhærɪɚ] *n.* 掠夺者，侵略者(one who harries).

har·ri·er[2] [hǽriə/-ər] [ˋhærɪɚ] *n.* **1** 猎兔狗：猎兔用的狗. **2** [pl.]猎兔的一群人与狗. **3** [pl.]越野赛跑俱乐部(hare-and-hounds club).
harrier eagle 猎鹰：鹫鹰科鸟的通称. 尤指短趾猎鹰(*Circaetus gallicus*).
hárrier-hàwk (*n.*)鹞鹰属(*Micrastur*)的鹰，苍鹰的近缘种，产于美国.

Har·ris[1] [hǽris] [ˋhærɪs]哈里斯：英国苏格兰西北部一地区，在外赫布里底群岛(the Outer Hebrides)最大的刘易斯(Lewis)岛南端. ✽
Harris tweed 海力斯粗花呢：哈里斯地区产的手织斜纹软呢料.

Har·ris[2] [hǽris] [ˋhærɪs] **1 Mrs. ～** 哈里斯夫人：狄更斯的小说《马丁·朱述尔维特》(*Martin Chuzzlewit*)中女主角甘普(Gamp)夫人想像中的朋友. **2** [作普通名词用]想像的人物，不存在的人物(non-existent person).

Har·ri·son[1] [hǽrisən] [ˋhærɪsn̩] **Benjamin ～** 哈里森(1833～1901)：美国政治家. 第 23 任总统(1889～1893).

Har·ri·son[2] [hǽrisən] [ˋhærɪsn̩] **William Henry ～** 哈里森(1773～1841)：美国将军，第 9 任总统(1841).

Har·ro·vi·an [həróuviən] [həˋrovɪən] *adj.* (英国)哈罗公学的(of Harrow School). ——*n.* 哈罗公学的学生[校友].

har·row[1] [hǽrou] [ˋhæro] *n.* 耙：在一条横木上排上若干铁制的长尖齿，用于平整土地的农具. ✽ ——*vt.* **1** 耙(地). **2** 使痛苦，使苦恼(distress painfully). **hár·row·ing** *adj.*

har·row[2] [hǽrou] [ˋhæro] *vt.* 蹂躏，掠夺(harry, spoil).
harrowing of hell [加冠词 the]征服地狱：基督(Christ)降临地狱，拯救善良的灵魂.

Har·row[3] [hǽrou] [ˋhæro] 哈罗：在伦敦市西北方(Harrow-on-the-Hill)的哈罗公学(Harrow School)之简称. 1572 年经伊丽莎白(Elizabeth)女王的许可，由莱昂(John Lyon)创立.

har·ry [hǽri] [ˋhærɪ] *vt.* **1** 毁坏，荒废(土地等)(ravage, waste)，掠夺(spoil). **2** 使苦恼，使痛苦(harass).

·**harsh** [ha:ʃ/harʃ] [harʃ] *adj.* **1** 粗糙的，不光滑的(rough to the touch)：——*a harsh surface* 粗糙的表面. **2** 刺耳的，涩口的，(颜色等)刺眼的，不和谐的：——*a harsh sound* [*color*] 令人不快的声音[颜色]/ *harsh to the ear*[*eye*]刺耳[眼]的. **3** 严厉的，残酷的，无情的(cruel)：——*harsh censures* 严厉的责备.
hársh·ly *adv.*
hársh·ness *n.*

hars·let [há:slit/hárs-] [ˋharslɪt] *n.* :→HASLET.

hart [ha:t/hart] [hart] *n.* (尤指 5 岁以上的)雄鹿(male of deer)，(尤指)雄赤鹿.
hárt's-tòngue (*n.*)荷叶蕨(*Phyllitis scolopendrium*)：水龙骨科蕨类植物. 叶长而叶边无刺状.

har·tal [há:təl/hár-] [ˋhartəl] *n.* (在印度表示哀悼或政治抗议的)罢市，联合罢工.

Harte [ha:t/hart] [hart] **Francis Bret ～** 哈特(1836～1902)：美国短篇小说家、诗人.

har·te·beest [há:tibi:st/hár-] [ˋhartə͵bist] *n.* 麋羚：牛科，长头瘦足丛尾羊属大型羚羊的通称. 脸长，有两只弯曲的长角，体色稍红，产于非洲. ✽

Hart·ley [há:tli/hárt-][ˋhartlɪ] **David～** 哈特利(1705～1757)：英国心理学家、医生、哲学家，被认为是英国联想主义心理学的创始者.
Hart·lei·an [ha: tléiən/hart-] [hartˋleən] *adj.*


Hart·mann von Au·e [há:tmən fɔn áuə/hártmən van][ˋhartmən van ˋauə]哈特曼·封·奥厄：13 世纪初德国叙事诗、抒情诗诗人. 以著有叙述亚瑟(Arthur)王传说的《埃雷克》(*Erec*)及《伊万因》(*Iwein*)等长篇诗而闻名.

harts·horn [há:tshɔ̀:n/hártshɔ̀rn] [ˋharts͵hɔrn] *n.* **1**〖古化学·药理〗鹿茸，鹿角精：取自雄鹿角的物质. 是制氨的原料. **2** (亦作 **spirit of hartshorn**)《古》氨水溶液(aqueous solution of ammonia).
salt of hartshorn 《古》碳酸铵. ▶ 可用作嗅盐.


har·um-scar·um [hέərəmskὲərəm] [ˋhɛrəm͵skɛrəm] 《口语》 *adj.* 鲁莽的(reckless). ——*n.* 莽撞的行为，轻率的人.

ha·rus·pex [hərʌ́speks] [həˋrʌspɛks] *n.* (pl. **-pices** [-pisi:z] [-pɪ͵siz])〖古罗马〗肠卜僧，脏卜师：以察看祭神时所用牲畜之内脏来卜吉凶的埃特鲁里亚(Etruria)地区的祭司或预言者.

harquebus/火绳枪
无击锤的初期火绳枪. 1510 年左右德国制.



harrow[1]/耙





hartebeest/麋羚
行动敏捷，身材苗条，有两只弯曲的长角，群生于非洲平原或森林内。最美者为赤麋羚（Red hartebeest）。现只剩少数几种，数量显著减少，处于绝种边缘。

Har·vard [há:vəd/hárvərd] [ˋharvəd] 哈佛大学：美国马萨诸塞州剑桥的一所大学。由英国移民、剑桥大学毕业的哈佛（John Harvard）（1607～1638）创办。

·**har·vest** [há:vist/hár-] [ˋharvɪst] *n.* **1** 收获，收割：——*wheat harvest* 小麦的收获。**2** 收获期，收割期。**3** 收获物；收获量（season's yield of any natural product）：——*a rich*[*poor*]*harvest* 丰收[歉收]/ *an average harvest* 平均收获量。**4**（行为的）结果（product of any action）：——*the harvest of years of research* 多年研究的成果/ *reap the harvest of one's follies* 受到愚蠢行为的报应。——*vt.* **1** 收割（农作物）。**2** 收割储存，贮藏（lay up）。**hár·vest·er** *n.* **1** 收割的人，收获者。**2** 收割机。**3** = harvest bug.

harvest bug 秋（恙）螨：秋天收获期中会螫人的红色壁虱（“砂虱”）（*Trombicula autumnalis*）的幼虫。

harvest festival 收获节：在教堂陈列谷物、水果等举行的收获感恩祭典。

harvest home 收获庆祝宴；收割结束的庆祝会。

hárvestman （*n.*）盲蛛：盲蛛目（Opiliones）蜘蛛的通称，腿非常长。

harvest moon 获月：秋分（9月22日或23日）前后两周之内的满月，据说会帮助小麦成熟。


harvest mouse 巢鼠（*Micromys minutus*）：欧洲产的小型鼠，筑巢于谷物的茎丛间。✲

Har·vey [há:vi/hár-] [ˋharvɪ] **William～** 哈维（1578～1657）：英国医学家，皇家御医，以发现血液循环而闻名，这个发现是后来医学发展的重要基石，著有《动物心血运动的研究》（*An Anatomical Treatise on the Motion of the Heart and blood*）及《论动物的生殖》（*Exercitationes de Generation*）等重要著作。

Ha·ry·a·na [hʌriá:nə] [hʌrɪˋanə] 哈里亚纳邦：印度西北部一邦。印度独立后，属旁遮普邦。1966年，自北印度语区分出。首府钱德加尔（Chandigarh），以农业为主，栽培水稻、甘蔗、棉花、麦等作物。

Harris[1] / 哈里斯
苏格兰哈里斯地区的主要产业为毛织品，以产斜纹软呢闻名。





:**has** [hæz, həz] [hæz] *v.*, *v. aux.* have 的第三人称单数现在式。

has-been [hǽzbìn] [ˋhæz,bɪn] *n.*《口语》过时的人[事物]（out-of-date person or thing）。

hash [hæʃ] [hæʃ] *n.* **1** 回锅肉丁：碎肉混合马铃薯煎烤成黄色的一种菜。**2** 新瓶旧酒（old matter served up in a new form）；混杂，混合（medley）。
make a hash of... 弄糟…（spoil in dealing with）。
settle a person's hash《口语》（1）打败（某人）（make an end of）。（2）使（人）服帖，使（人）哑口无言（silence）。
——*vt.* 将（肉等）切成小块（cut in small pieces）。

Hash·e·mite, -i- [hǽʃimàit] [ˋhæʃə,maɪt] *adj.* 哈希姆的：穆罕默德（Muhammad）的曾祖父哈希姆（Hashim）的后裔的。——*n.* 哈希姆王室成员。
Hashemite kingdom of the Jordan：→JORDAN.

hash·ish, -eesh [hǽʃi:ʃ] [ˋhæʃiʃ] *n.* **1** 印度大麻嫩芽：干燥后可吸用或嚼食的麻醉剂。**2** 用印度大麻嫩芽制成的麻醉剂。[阿拉伯语，“干燥的药草”之意]

has·let [héislit, hǽs-, héiz-][ˋheslɪt,ˋhæs-,ˋhez-],

hars- [há:z-, há:s-/hárz-, hárs-] [ˋharz-, ˋhars-] *n.*（烤肉串用的）肉片（piece of meat），（尤指猪的）内脏，肚杂（pluck）。

hasp [hɑ:sp；美 + hæsp] [hæsp] *n.*（门、窗等的）锁搭，铁钩。✲——*vt.* 用钩扣上。

has·sock [hǽsək] [ˋhæsək] *n.* **1**（尤指祈祷时下跪用的）膝垫（cushion for kneeling）。**2**（密生在沼泽地的茅类）草丛（tuft of matted grass, etc.）。**3**（英国肯特郡的夹在石灰岩层中的）软石灰岩。

has·tate [hǽsteit] [ˋhæstet] *adj.*〖植·动〗（叶子）矛形的，戟状的（spear-shaped）。

·**haste** [heist] [hest] *n.* **1** 急，急速，急忙（hurry）：——*with all haste* 非常匆忙地/ *More haste, less speed.*《谚》欲速则不达。**2** 性急，轻率：——*Haste makes waste.*《谚》急则有损，忙中有错。
make haste 赶紧（be quick）。——*vi.* 赶紧。
[源于西部古高地德语 * *haisti-*（暴力）]

·**has·ten** [héisən] [ˋhesn̩] *vt.* 催促，使加快（cause to make haste）；赶（工作），促进：——*hasten a person off to bed* 催促某人赶快上床睡觉。/ *hasten one's steps* 加快脚步。——*vi.* 赶快，急忙（make haste）（*to* do）；赶快来[去]（come or go in haste）：——*hasten home* 赶回家/ *I hasten to explain.* 我急着说明。

harvest mouse/巢鼠
体长7～8厘米，为最小的啮齿动物。以种子或昆虫为食。



·**hast·i·ly** [héistili] [ˋheɪstɪlɪ] *adv.* 急速地，匆忙地：——*go out hastily* 匆忙出去.

Has·tings[1] [héistiŋz] [ˋheɪstɪŋz] 黑斯廷斯：英国东萨塞克斯(East Sussex)郡海港. 1066 年，诺曼底公爵威廉(William)在此附近击败哈罗德二世(HAROLD Ⅱ)率领的英国军队.

Has·tings[2] [héistiŋz] [ˋheɪstɪŋz] **Warren ～** 黑斯廷斯(1732～1818)：英国首任印度总督. 因其管理下的腐败和苛政而被弹劾，但经过 1788～1795 年间的 7 年审判，仍被判无罪. ✲

·**hast·y** [héisti] [ˋheɪstɪ] *adj.* (**-ier**; **-iest**) **1** 急忙的，匆忙的(hurried)；急速的(speedy)：——*a hasty trip* 一次匆忙的旅行.
2 草率的，轻率的(rash)：——*a hasty decision* 草率的决定.
3 急躁的，易怒的：——*a hasty disposition* 急脾气.
hást·i·ness *n.*
hasty pudding 《英》速熟面粉糊：将面粉或麦片放入煮开的牛奶或开水中，混合而成.

:**hat** [hæt] [hæt] *n.* (户外用有帽沿的)帽子：——*put on one's hat* 戴上帽子.
hat in hand (态度)谦恭.
pass*[*send*]*round the hat 募捐.
take off** one's **hat to…对…表示敬意.
talk through** one's **hat 《俗》说大话(exaggerate)，吹牛(talk wildly).
under** one's **hat 秘密地.
hát·fùl, **hát·ter** *n.*
hát·less *adj.*
bad hat 《英俗》品行不端的人. 不诚实的人(dishonest person).
cardinal's hat 枢机主教的红帽子；枢机主教的职位[地位].
hátbànd (*n.*)帽带.
hát-blòck (*n.*)帽子模型.
hat trick (1)《板球》投球手连续三次击倒三柱门. (2)《足球》一个人在一场球赛中独进三球.
high [**top**] **hat**, **chimney-pot hat** 高顶黑色大礼帽(→图 COAT).
opera hat 有弹簧可折叠的男用晚宴大礼帽.
red hat (1)＝cardinal's hat. (2)《俗》英军的参谋官.

·**hatch**[1] [hætʃ] [hætʃ] *n.* (pl. **-es**) **1** (分成上下两段的)下半扇门. **2** (门、墙壁、地板等的)开口. **3** (亦作 hatchway)《海》(船的)舱口(→图 SHIP)；舱口盖. **4** 水门. **5**〖空〗(飞机、宇宙飞船的)出入口，舱口.
under hatches (1)〖海〗在甲板下(below deck). (2)死了的(down out of sight).

·**hatch**[2] [hætʃ] [hætʃ] *v.* (**-es**), *n.* ——*vt.* **1** 孵化(小鸡)(bring forth from an egg)；孵(蛋)：——*Don't count your chickens before they are hatched.* 《谚》不要打如意算盘. **2** 计划，策划(阴谋等)(contrive and develop).
——*vi.* (小鸡)由蛋孵出(emerge from an egg)；(卵)孵化(produce young).
——*n.* 孵化；(小鸡等的)孵出，一窝所孵的小鸡.
hátch·er·y *n.* (鱼、鸡等的)孵化场.

hatch[3] [hætʃ] [hætʃ] *vt.* 在(雕版、图)上画影线，在…上画细长平行线的阴影(mark lines on). ——*n.* (雕版、图上的)细线，影线(shading line).
hátch·ing *n.* 影线：表示阴影的细长平行线.

hatch·et [hætʃit] [ˋhætʃɪt] *n.* 短柄小斧(light short-handled axe).
bury the hatchet 和解，讲和(make peace).
hátchet-fàce 消瘦的脸.

hatch·ment [hætʃmənt] [ˋhæntʃmənt] *n.* **1** 盾形纹章(escutcheon). **2** 丧徽：画着丧徽的正方形或菱形牌子，挂在丧家门前或死者墓前.

·**hate** [heit] [het] *n.*, *v.* (**hated**; **hating**)
——*n.* 憎恨，嫌恶(hatred). ——*vt.* **1** 憎恨，嫌恶(have a strong dislike of)：——*hate one's enemy* 憎恨敌人. **2** 讨厌(做…)(dislike greatly)〈*to do*, *doing*〉：——*I hate to trouble*[*troubling*]*you.* 我真不愿麻烦你.

·**hate·ful** [héitfəl] [ˋhetfəl] *adj.* **1** 可恶的，可恨的，令人憎恶的(exciting hatred)：——*a hateful crime* 可憎的罪恶/ *a hateful work* 令人憎恶的工作.



Hastings[2] / 黑斯廷斯　英国肖像画家雷诺兹(Reynolds)(1723～1792)所画的像. 自 1750 年任总督以后，他巩固了英国在印度的统治基础.

2 满怀憎恨的：——*a hateful eye* 充满憎恨的目光.
háte·ful·ly *adv.*
háte·ful·ness *n.*

Ha·thor [hɑ́:θɔ/-θər] [ˋhɑθɔ] 〖埃及神话〗哈托尔(又译阿锡尔：司爱情及喜悦的女神，牛头人身，相当于希腊神话的阿佛洛狄忒(Aphrodite).

·**ha·tred** [héitrid] [ˋhetrɪd] *n.* 嫌恶，憎恨(active dislike)：——*a look of hatred* 仇恨的目光/ *have a hatred for* 憎恶….

hau·berk, **haw-** [hɔ́:bək/-bərk] [ˋhɔbɚk] 锁子甲(coat of mail)：中古时代所用身长至膝、有袖的防身工具，后改用钢铁片制的甲胄.

haugh·ty [hɔ́:ti] [ˋhɔtɪ] *adj.* **1** 傲慢的，倨傲不逊的(proud, arrogant). **2** 堂堂的，有威严的(dignified).
háugh·ti·ly *adv.*
háugh·ti·ness *n.*

haul [hɔ:l] [hɔl] *vt.* **1** 使劲拖，拉(pull or drag forcibly).
2 拖运，运送(transport, cart).
——*vi.* **1** 拖曳，拉(pull)〈*at*, *upon*〉. **2**〖海〗改变航向(turn a ship's course). **3** 风向转变(shift).
haul upon the wind 〖海〗掉转向风(bring a ship round to sail closer to the wind).
——*n.* **1** 用力拖拉. **2** 拖运的距离(distance to be traversed). **3** (一网所打的)渔获量；收获，[获得]的数量(amount gained, acquisition).
hául·age *n.*

haul·er [hɔ́:lə/-ər] [ˋhɔlɚ], **haul·ier** [-liə/liər] [-lɪɚ] *n.* **1** 拖曳者(one who hauls)，(尤指煤矿内的)矿车，吊车；运货马车夫，货车驾驶者(jobbing carter).
2 货运行，运输公司.

ha(**u**)**lm** [hɔ:m, hɑ:m] [hɔm, hɑm] *n.* 《英》**1** (草的)茎(stalk, stem). **2** [集合名词](收获后的豆类、马铃薯等的)茎，杆.

haul·yard [hɔ́:jəd/-jɑ:rd] [ˋhɔjɚd] *n.* ：→ HALYARD.

haunch [hɔ:ntʃ; 美 + hɑ:ntʃ] [hɔntʃ, hantʃ] *n.* **1** 臀部. **2** (可食用之鹿的)腰腿肉(leg and loin). **3** 〖建〗拱腋：自拱墩(pier)至拱顶(crown)部分. ✲

haunt [hɔ:nt; 美 + hɑ:nt] [hɔnt, hant] *vt.* **1** 常到(某场所)，常至，时常去(frequent)；常与(人)交往(frequent company of)：——*haunt a pub* 常去酒店/ *haunt bad company* 常与坏人交往. **2** (想法、回忆等)萦绕于(心)，使苦恼(visit frequently)：——*be haunted by fears* 老是担心. **3** [常用被动语态](鬼等)常出现于，出没于：——*This castle is said to be haunted by ghosts.* 据说这座城堡常有鬼魂出现. / *a haunted house* 鬼屋.
——*vi.* **1** 常去. **2** (鬼魂)出现.
——*n.* **1** 常到的地方，聚集之处(place of frequent resort)：——*holiday haunts.* 假日游乐场. **2** (动物的)分布地方，繁殖地方.

Haupt·mann [háuptmən] [ˋhauptmən] **Gerhart～** 豪普特曼(1862～1946)：德国戏剧家、小说家. 获 1912 年诺贝尔文学奖.

Hau·sa [háusə, -zə] [ˋhausə, -zə] *n.* **1** (1)[the Hausas]豪萨族：居住在苏丹至阿尔及利亚北部一带的黑人，是与含族的混合种. (2)豪萨族的人. **2** 豪萨语：尤指通行于非洲西部的语言，含语系语言.

Hauss·mann [háusmən] [ˋhausmən] **Georges Eugène～** 奥斯曼(1809～1891)：法国行政官，促进了巴黎市政的现代化.
Hauss·mann·ize *vt.* 拓宽[整修](街道)(improve by widening and straightening).

haut·boy [hóubɔi] [ˋhobɔɪ] *n.* **1** 麝香草莓(*Fragaria elatior*) **2** 《古》＝oboe.

Haut-Bri·on [oubriɔ́:ŋ] [ˌobriˋɔŋ] *n.* (亦作 **Château Haut -Brion**)法国波尔多(Bor deaux)附近佩萨克(Pessac)村所产的红葡萄酒.

haute cou·ture [òut kuitjúə/-tjúər][ˌot kuˋtʊr] **1** 高级时装业. **2** 高级妇女时装设计师. **3**[集合名词]巴黎的高级服装店;高级女子时装.
[法语]

haute é·cole [òut eikɔ́l/eikɔ́:l][ˌoteˋkɔl]高级骑马术(more difficult feats of horsemanship).
[法语]

hau·teur [outə́:/-tə́:r][oˋtɜ]*n.* 傲慢,不逊(haughtiness of manner).
[法语,"高,尊大"之意]


ha·üy·nite [ɔ:wínàit][ɑˋwɪˌnaɪt]*n.* 蓝方石:一种等轴的矽酸盐矿物,成分是硫酸铝、钙和钠,通常以圆形的粒体或八面体及斜方十二面体在火山岩中生成,有光泽,呈蓝、绿、黄、白等多种颜色.

Ha·vai·ki [həvaíki][həˋvaɪkɪ]*n.* 哈维基:波利尼西亚人相信他们是从哪里来,死后的灵魂也会回归到哪里去的一个神话故国.

Ha·van·a [həvǽnə][həˋvænə]**1** 哈瓦那:古巴首都.位于古巴岛西部.是古巴政治、经济、文化中心.出口以蔗糖、雪茄烟为主,为西印度群岛的商业中心. **2** 哈瓦那雪茄烟:以古巴产的烟草做的雪茄.

Ha·va·su·pai [hɔ̀vəsú:pai][ˌhavəˋsuˌpaɪ]*n.* 哈瓦苏佩族:居住在美国亚利桑那州大峡谷的支脉卡特拉克特峡谷(Cataract Canyon)的印第安人.

:have [*v.*,*v. aux.* hæv,(弱)həv;*n.* hæv][*v.*,*v. aux.*ˋhæv,(弱)həv;*n.*ˋhæv]*v.*,*v. aux.*(第三人称单数现在式 **has**;过去式、过去分词 **had**;现在分词 **having**;《古》第二人称单数现在式 **hast**,第三人称单数现在式 **hath**,第二人称单数过去式 **hadst**;(肯定缩写)现在式 **'ve**,过去式 **'d**,第三人称单数 **'s**;(否定缩写)现在式 **haven't**,过去式 **hadn't**,第三人称单数 **hasn't**)*n.*—*vt.* ▶(i)在下列1,2,5的疑问句、否定句中,英国一般不用助动词do,但受美国语法的影响,《口语》也有用do的倾向.(ii)在《英》也有"特定的场合"和"习惯的及一般的场合"之区别,后者可用do.(iii)在3以下的疑问句及否定句中,《英》《美》皆使用do.
1 拥有,持有,所有(possess as property or at one's disposal);含有,怀有,有…(contain):—*I have a racket in my hand.* 我手上有只球拍./*What do you have in your pocket?* 你的口袋里有什么东西?/*June has thirty days.* 6月有30天./*I have a large family.* 我有个大家庭(指小孩很多)./*have a large staff of servants.* 雇有很多仆人.
2 (作为特征、部分等)带着,具备,有;(用语言、动作)显示,表明(show,exhibit):—*She has blue eyes.* 她有一双蓝眼睛./*have a good[bad]memory* 记忆力强[差]/*The house has six rooms.* =*There are six rooms in the house.* 这幢房子有六个房间./*have the courage to do*… 勇于做…
3 生(孩子)(give birth to):—*have a baby* 生孩子.
4 经受(experience);享受(enjoy);患(病等)(suffer):—*We had an eathquake yesterday.* 昨天地震了./*have a good time.* 享受快乐的时光,玩得愉快/*have a toothache* 牙痛.
5 [have to]必须,不得不(be obliged). ▶(i)have to的发音,在辅音前念成[hǽftə][ˋhæftə],在元音前念成[hǽftu][ˋhæftu].同样地has to读如[hǽstə][ˋhæstə],[hǽstu][ˋhæstu],had to为[hǽdtə][ˋhædtə],[hǽdtu][ˋhædtu](ii)have to比must在语气上较缓和,所以在口语中比must更为人们喜欢使用.(iii)have to的过去式为had to.现在完成式为have had to.未来式为will[shall]have to. have to的时态可补充只有现在式的must之不足.(iv)在口语中常用have got to代替have to.—*I have to go there.* 我必须去那里./*Have you*[*Do you have*] *to stay here?* 你必须留在这里吗?/*You haven't*[*don't have*]*to come with me.* 你不必和我一起去.
6 心存,怀抱(entertain):—*have a liking for*…爱好….
7 [用表示动作的名词作宾语]做…,举行…,从事…(carry on,engage in):—*have a dance* 跳舞/*have a quarrel* 吵架/*have a talk* 讲话.
8 获得,得到(obtain);收到(receive);吃(eat),喝(drink):—*have a lesson* 上课/*have breakfast* 吃早饭/*Have a cigarette?* 要抽支烟吗?
9 打败,胜过…(gain advantage over);使为难(put into a fix):—*have a person in the argument* 在辩论中驳倒某人/*He has you there* 他在那一点上比你强.
10 《英俗》欺骗,骗(deceive,take in):—*I have been had.* 我受骗了.
11 [have+宾+现]置于,保持(…的状态)(keep),使…,使维持, ▶此宾语补足语,常为形容词、现在分词、名词等—*I had the door open.* 我把门开着./*I can't have you doing that.* 我不能让你做那事./*I would rather have this a secret.* 我宁愿这件事成为秘密.
12 [have+宾+done(宾语补足语)](1)[及物动词]使…,令…:—*I had my shoes mended.* 我补了鞋/*I had my hair cut.* 我理了发.(2)[被动式]补…:—*He had his wallet stolen in the bus.* 他的钱包在公共汽车上被人偷走了./*She had her right hand injured.* 她的右手受了伤.(3)[完成的状态]做完…,完成…:—*I have all my letters written.* 我把所有的信都写好了.
13 [have+宾+do(宾语补足语)](1)[及物动词]使(人)做…,欲使(人)做…:—*I had her make a copy of the letter.* 我请她复印了那封信./*I had him carry my luggage.* 我请他搬运我的行李.(2)(人)遭遇…:—*I had my wife die of stomach cancer.* 我的妻子死于胃癌. ▶12,13中表示及物的情况时,重音在have,其他情况的重音不在have.
14 [与it连用]说…(express);[与it+that从句连用]断言…,主张…(assert,maintain):—*as Socrates has it* 如苏格拉底所说/*Rumor has it that they are going to be married soon.* 谣传他们二人不久就要结婚了.
15 [用于否定句]允许,认可(permit,accept):—*I won't have any noise while I am studying.* 学习时,我不允许有任何声音./*I won't have it.* 我不允许.
16 《古》估计,认为(esteem or account as).
have a care 注意,小心(be careful,be cautious).
have (*a person*) ***up*** 《英》起诉(某人).
have at (1)精神饱满地做…. (2)攻击…(attack).
have had it 《俗》疲惫(be exhausted).
have in mind 记得…(remember).
have it (1)=*vt.* 14. (2)取得胜利(win);占优势:—*The ayes have it.* 赞成者占多数.
have on (1)穿着,佩戴(wear). (2)有约会. (3)《口语》戏弄,欺骗(play a trick on or tease).
I have it. 《口语》我知道了(答案等)(I have found a solution).
let (*a person*) ***have it*** (1)给与(人)(give it to). (2)攻击(attack);处罚(punish).
will not have it 不予承认(refuse to admit). —*v. aux.* ▶(i)与过去分词连用,构成完成时. (ii)助动词则无过去分词.
1 [have+done][现在完成时](1)[表示动作已完成或结果]:—*I have just finished my homework.* 我刚刚做完功课./*She has not come yet.* 她还没来(▶"完成时"多半附有just,now,yet等副词/*I have lost my umbrella.* 我把雨伞丢了(▶表示"结果"). (2)表示持续:—*She has been very kind to me since I came to London.* 自我到伦敦以来,她一直对我很和善.(▶一般多附有表示期间的副词(短语)). (3)[到目前为止的经验]:—*I have seen him only once.* 我只见过他一面.(▶多附有ever,never,before,once等副词.)
▶(i)现在完成时不与表示过去某特定时间的副词(yesterday, then, the other day等)连用. (ii) just或now用于现在完成时,而just now则为一会儿前的意思,一般不用于现在完成时.(iii)在表示时间及条件的状语从句,具有"未来完成"的作用.—*We will start if it has stopped snowing by eight.* 如果八点以前雪停了,我们就动身.
2 [had+done][过去完成时](1)[表示过去某时间为止的动作的完成、持续、状态等]:—*I had written the letter when she called on me.* 她来找我的时候,我已经写完信/*They had known each other for many years.* 他们已认识许多年了.(2)[过去某时间以前的事实]:—*I was told that his wife had died the night before.* 听说他的妻子在前一天晚上去世了.
(3)[虚拟式过去完成时,表示与过去事实相反的虚拟]:—*He wished he had married her.* 他想若是与她结婚就好了.
3 [will[shall]+have+done][将来完成时](1)[将来某时间为止的动作的完成、持续、状态等]:—*I shall have finished reading the book by the time you come back.* 我在你回来以前能读完那本书(完成)./*He will have been learning the piano full ten years next June* 到六月为止,他学钢琴便满十年了(持续)./*I shall have seen the film five times if I see it again.* 那部电影如果再看一次,我就已看过五遍了(状态)(2)[对过去事实的推测]:—*You will have heard the gossip.* 你大概听到那闲话了吧!
have got to do 《口语》必须…(have to):—*I have got to go there now.* 我现在必须去那儿. ▶(i)have to在口语和文章上都用,但have got to常用于口语,表示"特定的迫切需要". (ii)可省略have,只用got to.
—*n.* **1** 《俗》欺诈,诈骗. **2** [通常pl.]有财产者,富裕阶层的人(one belonging to wealthier classes);富国:—*the haves and have-nots* 富人与穷人,富国与穷国.


haunch/拱腋

ha·ven [héivən][ˋhevən]*n.* **1** 港,避风港(harbor,port). **2** 避难所,藏身处(refuge).

ha·ver [héivə/-vər][ˋhevə]《英》*vi.* **1** 说无聊话,胡言乱语(talk foolishly,babble). **2** 踌躇,犹豫(hesitate).
—*n.* [通常pl.]《苏格兰》愚蠢的话,胡说(foolish talk,nonsense).

hav·er·sack [hǽvəsæ̀k/-ər-][ˋhævəˌsæk]*n.* 粮袋,背囊:军人或旅行者装放食物的布袋.
[德语 *habersack*(*haber* 黑麦+*sack* 袋)].

hav·il·dar [hǽvəldɑ̀:/-dɑ̀r][ˋhævəlˌdar],**ha·val**[hʌ́vəl-][ˋhʌvəl-]*n.* (相当于中士的)印度士官.

hav·oc [hǽvək][ˋhævək]*n.* 破坏,蹂躏(devastation,destruction):—*make havoc of* …破坏,蹂躏.
cry havoc (1)(对军队)下掠夺命令(give a signal to an army to seize spoil). (2)预告灾难(predict imminent disaster).

ha·vu·rah [hɑ:vú:rɑ][haˋvura] *n, pl.* (**sing.-rot**)[常作形容词用]犹太教团体:一种教会以外的犹太教信徒团体;尤指美国大学内的犹太教信徒或其支持者,以友好交流、信仰理解等为活动中心而组成的团体.
[希伯来语 *hābhurāh*(同伙)]

haw[1] [hɔ:][hɔ]*n.* **1** 山楂(hawthorn). **2** 山楂的果实.
háwbùck (*n.*)乡巴佬(country bumpkin). **háwfinch** (*n.*)锡嘴雀(*Coccothraustes coccothraustes*):雀科小鸟,嘴粗大.

haw[2] [hɔ:][hɔ]*n.* 瞬膜,第三眼睑:马、狗等眼睛内角的软骨组织.

Ha·wai·i [həwáii:,-wɑ́:i][həˋwaɪi,-ˋwaɪ]夏威夷:美国的一州,由北太平洋的夏威夷群岛(The Hawaiian Islands)所组成.1778年被库克(Cook)船长发现.1898年并入美国,1959年成为第50州.首府檀香山(一又译火奴鲁鲁,Honolulu)(略 **H. I.**).农业以甘蔗、花卉栽培为主.工业产品有食品、印刷品等,以秀丽的海洋景观闻名于世.
Ha·wái·i·an *adj. n.*
Hawaiian guitar 夏威夷吉他:夏威夷人发明的钢弦吉他,现在多使用电来弹奏.有六根钢弦及十几个金属弦柱.左手拿圆棒按着弦,右手拿着助弹器演奏,是演奏夏威夷音乐的主要乐器.

haw-haw [hɔ́:hɔ̀:][ˈhɔˌhɔ]*int.* 哈哈,呵呵(笑声). —*n.* 哄笑,大笑(boisterous laugh).

·**hawk**[1] [hɔːk] [hɔk] *n.* **1** 鹰：鹫鹰目(Falconiformes)之中，除鹫以外的中、小型昼行性猛禽的通称. 特指灰鹰等鹫鹰科(Accipitridae)鸟类. ✽ **2** 贪心的人，掠夺者. **3** 鹰派，强硬分子. ——*vt.* (像鹰一般地)袭击. ——*vi.* 用鹰打猎；(燕子等)到处飞翔搜索昆虫.
háwk-èyed (*adj.*)眼光敏锐的.
háwk-mòth (*n.*) 天蛾(sphinx-moth)：天蛾科(Sphingidae)昆虫的通称. 飞翔力强，能静止在空中，吸吮花蜜. ✽
háwk-nòsed (*adj.*)鹰钩鼻子的.
háwk-bìll (*n.*)玳瑁：栖息在热带海洋中的龟，嘴与鹰喙相似，甲壳可作为玳瑁工艺品. **háwkwèed** 山柳菊：(*n.*)菊科山柳菊属(*Hieracium*)多年生草本植物，花黄色.

hawk[2] [hɔːk] [hɔk] *vt.* **1** 贩卖，沿街叫卖(carry about for sale). **2** 传播(消息).

hawk[3] [hɔːk] [hɔk] *vi.* 大声清喉咙(clear the throat noisily).
——*vt.* 大声咳出(痰)(*up*).

hawk[4] [hɔːk] [hɔk] *n.* 灰板：泥水匠抹墙壁等用的四角薄钢板，一端有把手.

hawk·er [hɔ́ːkə/-ər] [ˈhɔkɚ] *n.* (街头的)叫卖小贩(itinerant vendor). ▶ 在法律上与 pedlar 不同. hawker 是不固定的流动摊贩.

hawse [hɔːz] [hɔz] *n.* 〖海〗 **1** 有锚链孔的船首部分. **2** 停泊时船首与锚间的水平距离. **3** 双锚船停泊时船首右舷与左舷两锚链状况.
háwse-pìpes (*n.*)〖海〗锚链筒

haw·ser [hɔ́ːzə/-zər] [ˈhɔzɚ] *n.* 〖海〗(系留、拖曳用的)大缆(large rope)，小钢索(small cable). ▶ 现在的大型船一般都使用钢缆.
háwser-làid (*adj.*)平搓的：将 3，4 根左搓而成的小索，合拼起来右搓成大索的搓捻法.

haw·thorn [hɔ́ːθɔːn/-θɔrn] [ˈhɔθɔrn] *n.* 山楂树(white-thorn, maytree)：蔷薇科山楂属(*Crataegus*)有刺小灌木或小乔木的通称. 尤指开白色或淡红色花朵和结暗红色果实的西洋山楂(*C. oxyacantha*). ✽
hawthorn china[**jar**]山楂瓷，一种暗蓝的底色上，绘有白色梅花的日本产陶瓷器(壶). **hawthorn pattern** 山楂瓷(hawthorn china)上的梅花图案.

hawk[1]／鹰

分布于除南极以外的全世界. 捕食小型哺乳类、爬虫类、昆虫类等. 有钩状的嘴和锐利的爪，飞翔力强. 图为鹆鹛属的鹰.
毛脚秃鹰(Rough-legged Buzzard)：脚上密生羽毛，翼长约 43 厘米. 与鹆鹛极为相似，然红褐的体色较淡. 飞翔时，展开双翼，可见翼角内侧有显眼的黑褐色斑纹. 分布于欧洲、北美及亚洲东北部一带，冬季飞往南方.
红肩鹰(Red-shouldered Hawk)：肩羽稍带红色，初列拨风羽和次列拨风羽有显眼的黑褐色条纹. 全长约 48 厘米，翼长约 33 厘米. 北美特产.
红尾鹰(Red-tailed Hawk)：分布于北美北部山地的沙漠区，冬季飞往中美或尼加拉瓜. 美洲大陆以鹆鹛属最为普遍，全长约 45 厘米.
宽翼鹰(Broad-winged Hawk)：为森林性的鸟，分布于北美，冬季集体飞往加利福尼亚南部、墨西哥. 翼幅甚宽，尾部有三条浓褐色的条纹，翼长约 27 厘米.



Haydn／海顿

为制车轮的木匠之子. 7～16 岁时在维也纳参加圣斯蒂芬教堂的少年合唱团. 1761 年担任匈牙利贵族艾斯特哈基侯爵乐团的副团长，1766～1790 年担任团长之职. 在此期间，完成许多交响乐、室内乐等伟大作品. 1790 年再度回维也纳. 1790～1792 年与 1794～1795 年间，在伦敦举行演奏会，完成著名的《扎洛蒙交响曲》共 12 部及其他作品的首演，均获得空前的巨大成功. 为 18 世纪后半期维也纳古典派的代表性作曲家之一，对莫扎特及贝多芬影响甚大.





Haw·thorne [hɔ́:θɔ:n/-θɔrn] [ˋhɔθɔrn] **Nathaniel ～** 霍桑(1804～1864)：美国小说家．著有《红字》(*The Scarlet Letter*)等．

·**hay**[1] [hei] [he] *n.* 干草，秣：——*Make hay while the sun shines.* 《谚》趁热打铁．✽

hit the hay 《俗》上床睡觉，就寝(go to bed)．

make hay 制干草．

make hay of …使…混乱，弄乱(throw into confusion)．

——*vt.* 割(草)翻晒成干草．

——*vi.* 制干草．

háy-bòx (*n.*)干草箱：以干草填箱保暖的一种炊具，将烧沸的食物连锅置于其内，可渐焖熟．

hawk-moth/天蛾

分布于世界各地，种类很多，其传粉的习性对大多数种类的花，尤其是筒状花等的授粉贡献很大，图为天蛾科的一种蜂蛾(*Cephanodes hyalas*)．

hay[1]/干草 制干草的草在青绿时就收割，置于旱田上，堆积成高的圆锥体．图为意大利西部托斯卡纳(Toscana)区的干草堆．

háycòck (*n.*)(把干草拢在一起成圆锥形的)干草堆．

hay fever 〖医〗枯草热，花粉热：在夏季因花粉、尘埃等引起的眼、鼻、咽喉的过敏性疾病．

háy-fòrk (*n.*)干草叉．**háy-màker** (*n.*)(1)晒制干草的人；干草机．(2)《俗》击倒对手的猛击(swinging blow)．**háyrìck，háystàck** (*n.*)(做成圆锥形或屋顶状的)大干草堆．

háysèed (*n.*)《美口语》乡下佬(rustic)．

háywìre (*n.*)捆干草的铅丝．——(*adj.*)《口语》[用作表语](1)弄糟的，混乱的(in disorder)．(2)发疯的(crazy)．[源于古高地德语 * *haujam*(切掉)]

hay[2]，**hey**[1] [hei] [he] *n.* 圆圈舞：一种围成圆圈、舞步交错的乡村舞蹈(country dance with interweaving steps)．

Hay·dn [háidn] [ˋhaɪdn̩] **Franz Joseph ～** 海顿(1732～1809)：奥地利作曲家，被誉为"近代交响乐之父"，作品有交响曲 104 首、弦乐四重奏 84 首、宗教剧《创世记》等．✽

Hayes [heiz] [hez] **Rutherford Birchard ～** 海斯(1822～1893)：美国律师、军人、政治家．第 19 任总统(1877～1881)．

Hay·mar·ket [héimà:kit/-màr] [ˋhe,markɪt] 秣市：位于伦敦帕尔马尔街(*Pall Mall*)与皮卡迪利圆形广场(Piccadilly Circus)之间的繁华街，以剧场街而闻名．

hay·ward [héiwəd/-wərd] [ˋhe,wəd] *n.* (为防止家畜从公共牧场逃走)负责看管篱笆或围墙的官吏(officer in charge of fences and enclosures)．

hawthorn/山楂

在欧美，常栽植山楂作为篱笆．





haz·ard [hǽzəd/-ərd] [ˋhæzəd] *n.* 1 掷骰子游戏(dice game with complicated chances).
2 运气,机会(chance);危险(danger);引起危险的根源(source of danger).
3 (室内网球,打进球得分)网球场墙壁上规定的得分部位(each of the winning openings in a tennis court).
4〖台球〗台球进洞的一击. 5〖高尔夫球〗障碍区:球场中的沙坑、水池等障碍物地带.
at all hazards 不顾一切危险(despite all risks).
at hazard 《古》凭运气,随意地,随机地(at random).
——*vt.* 1 将…置于险境.
2 冒…的危险(run the risk of).
3 斗胆提出(意见、推测等),冒险一试(venture upon).
hazard side (室内网球场的)接发球边线(→图 TENNIS).
losing hazard〖台球〗打出的球撞到目的球后落入袋中.

haz·ard·ous [hǽzədəs/-ərd-] [ˋhæzədəs] *adj.* 危险的,冒险的(risky);碰运气的(dependent on chance).
ház·ard·ous·ly *adv.*
ház·ard·ous·ness *n.*

haze[1] [heiz] [hez] *n.* 1 烟雾,霭,霾. 2 (精神的)迷糊,困惑(mental obscurity or confusion).

haze[2] [heiz] [hez] *vt.* 1〖海〗以苦役折磨(水手)(harass with overwork). 2《美》欺侮,戏弄(新来者)(bully, subject to cruel horseplay).

ha·zel [héizəl] [ˋhezḷ] *n.* 1 榛:桦木科榛属(*Corylus*)灌木或小乔木的通称,其坚果可食用. ✿
2 榛木. 3 =hazel-rod [-wand]. 4 (成熟的榛子所呈的)淡褐色(light-brown):——*hazel eyes* 淡褐色眼睛.
házel-nùt (*n.*)榛子.
házel-ród [-wànd] (*n.*)榛木制手杖. ▶ 传说具有发现地下水源的魔力.

Haz·litt [hǽzlit] [ˋhæzlɪt] **William ~** 哈兹里特(1778~1830):英国文学批评家、散文家,著有《莎士比亚戏剧人物论》(*Characters of Shakespeare's Plays*)、《席间闲谈》(*Table Talk*)等.

ha·zy [héizi] [ˋhezi] *adj.* 1 朦胧的,烟雾弥漫的(misty).
2 (精神等)迷糊的(vague, indistinct).
3 《古》微醉的(slightly drunk).
há·zi·ly *adv.*
há·zi·ness *n.*

HB 《略》hard black 硬黑(铅笔芯的硬度).

H. B. M. 《略》His[Her]Britannic Majesty 英王[英女王]陛下.

H-bomb [éitʃbɔ̀m/-bàm] [ˋetʃ,bam] 《略》hydrogen bomb 氢弹.

H. C. 《略》House of Commons. (英国的)下议院.


H. C. B. 《略》House of Commons Bill(英国的)下议院议案.

H. C. F. 《略》highest common factor 最大公约数.

:he [hiː,(弱)hi] [hi,(弱)hɪ] *pron.* (所有格 **his**,宾格 **him**)[人称代词第三人称阳性单数主格] 1 他:——*Where is your brother? He is at home.* 你的哥哥在哪里?他在家.
2 [用于 he who…的句型]任何人:——*He who hesitates is lost.* 犹豫者必败.
3 =it[1] 8.
——*n.* 雄性动物(male animal).
hé-màn (*n.*)有男人味的男人,男子汉.

H. E. 《略》1 high explosive 高性能炸药. 2 His Excellency 阁下.

:head [hed] [hɛd] *n.* (pl. **heads**,(于 7) **head**), *v.* ——*n.* 1 (含面部)头,头部,首:——*shake one's head* 摇头/ *hit a person on the head.* 打(某人)的头. ✿
2 头脑,智力(seat of intellect or imagination):——*have a good head for business* 很有商业头脑/ *Two heads are better than one.* 《谚》三个臭皮匠胜过一个诸葛亮.
3 生命(life):——*It cost him his head.* 这要了他的性命.
4 《口语》(宿醉等的)头痛(headache).
5 (硬币正面的)头像;[通常 pl.]硬币的正面:——*Heads or tails?* 正面还是反面? (▶ 掷硬币决胜负时所说的话).
6 人(person);一人,个人(individual):——*crowned heads* 国王和王后/ £1 *a*[*per*]*head* 每个人一英镑.
7 [集合名词](家畜的)头数,匹,只;《英》(猎物等的)群:——*ten head of cattle* 10 头牛/ *a large head of game* 大批猎物.
8 支配者,指挥者,首领,头目(ruler, chief);校长,院长(master of a college).
9 首席,主管(position of command);上座:——*at the head of* 居…的首位/ *take the head of the table* 坐上座.
10 标题;题目;项:——*come under the head of* … 归入…项.
11 存亡之际,紧要关头(crisis):——*bring matters to a head* 使事态达到紧要关头.
12 (器具等的)头部,用以切砍[敲打]的部分;钉头;骨端的头;桶盖:——*the head of a hammer* 锤子的头部.
13〖植〗顶部,头状花序;(包心菜的)结球,(芹菜的)叶柄,(菜花的)花芽:——*two heads of cabbage* 两颗洋白菜(包心菜).
14 (啤酒等的)泡沫(foam);(浮在牛奶表面的)乳脂(cream):——*give a head to beer* 使啤酒起泡.
15 (书页的)上部;顶部;(帆的)顶端(top)(→图 SAIL):——*at the head of a staircase* 在楼梯的顶端.
16 (肿疱的)脓头.
17 前锋,前头;(床的)床头:——*march at the head* 走在队伍的前头.
18 水源,发源地(source of a river or stream);河源:——*the head of the Amazon* 亚马孙河的源头.
19 水源的高度,落差.
20 (蒸气等的)压力.
21〖海〗船首,船头(bow of a ship).
22 [主要用于地名]岬:——*Diamond Head* 钻石岬.
23〖采煤〗坑道.
from head to foot 从头到脚,全身(all over).
go to a person's head (1)(酒)使人醉. (2)(事情)使(人)自大.
head and shoulders (1)以头和肩之差. (2)远超过:——*He is head and shoulders above the rest.* 他比其他人优秀得多.
head first [***foremost***] (1)头朝下地. (2)急急忙忙地,冒冒失失地.
head over heels (1)倒栽葱. (2)非常地,深深地(deeply).
keep one's head 保持镇静,不慌张(keep calm).
keep one's head above water (1)保持浮起,不沉没. (2)避免举债(keep out of debt).
lay [***put***] ***heads together*** 聚首洽商.
lose one's head (1)被砍头. (2)昏了头,张皇失措.
make head 前进(press forward).
make head against 抵抗…
off one's head 发狂的(crazy).
on one's head (1)倒立. (2)把责任归于某人.
out of one's own head 出于自己的思考(from one's own invention)
over head and ears 深陷(deeply involved).
over one's head (1)临头;(危险等)迫近. (2)超过某人的理解力. (3)未与人商量.
put into a person's head 向(某人)提示(想法).
put out of one's head 忘记,使忘记((cause to) forget).
take it into one's head to do[***that***]…(突然)想要做…
——*vt.* 1 行进在…的前头,居…之首:——*head a list* 列于名单、目录等的前头/ *head a march* 走在队伍的前头.
2 成为…的首领,领导:——*head a business* 主管一项业务.
3 率领;使朝特定方向行进——*head the expedition* 率领探险队/ *head a ship for the harbor* 使一艘船驶向港口.
4 超越(记录等)(excel).
5 对着…行进;对抗(oppose).
6 安装…顶盖;在(文章等)上加标题:——*head a barrel* 安装桶盖/ *head a report* 给报告加标题.
7 砍掉(草木的)顶端,修剪(树枝):——*head a plant* 修剪植物.
8 追溯(河、湖)的源头.
9〖足球〗用头顶(球).
——*vi.* 1 (包心菜等)结球(develop). 2 (船等)朝特定方向行进(*for*):——*head south* 向南行驶/ *head straight for one's destination* 径直向着目的地驶去.
head back[***off***]上前拦截.
héad·less (*adj.*)割去头的;无人领导的;无头脑的.
héadbànd(*n.*)束发带.
héadbòard(*n.*)(床等的)床头板(→图 BED).
héadbòrough (*n.*)〖史〗小官吏,警吏.
héad-drèss(*n.*)头巾,头饰.
héadfàst(*n.*)船首缆.
héad-gèar (*n.*)(1)帽子(hat, cap);头巾,头饰(head-dress). (2)〖采矿〗井架(→图 COAL).
héad-làmp (*n.*)=headlight.
héadlànd (*n.*)(1)岬. (2)(畦头留出供农具转弯的)掉头地.
héadlìght(*n.*)(车辆的)前灯.
héadlìne(*n.*)(1)(书籍的)页眉. (2)(报纸杂志的)标题. (3)[pl.](新闻报导开头的)内容题要.
héadman (*n.*)头目,酋长.
héadmáster (*n.*)校长(principal of a school).
hèadmístress (*n.*)女校长(mistress of a school).
héad-òn (*adj.*)头对头的正面的:——*a head-on collision* 正面相撞.
héadphòne (*n.*)耳机.
héadpìece (*n.*)(1)头盔(helmet). (2)头巾,帽子. (3)智力,头脑;智者. (4)〖印刷〗(书籍章首的)花形图饰. (5)(马具的)络头(→图 SADDLERY).
hèadquárters (*n.*)[作单数或复数用](1)〖军〗大本营,司令部. (2)总部,总局(center of operations).
head room (隧道等)顶上空间,净空高度(overhead space).
héad-sèt (*n.*)一副耳机.
héadstàll (*n.*)=headpiece (5)
héadstòck (*n.*)〖机〗(车床等的)头座,头架,机头座(→图 LATHE).
héadstòne (*n.*)墓碑;
héadwàters (*n.*)上游源头(stream(s) at upper part of a river).
héadwày (*n.*)(1)前进(progress). (2)(船的)前进速度(rate of progress). (3)〖建〗净空高度(由地板至天花板或由地面至拱顶的垂直距离).
head wind 逆风,顶风.
héadwòrd (*n.*)(词典等的)词目.
héad-wòrk (*n.*)脑力劳动.



hazel/榛
叶子背面长毛的榛,是温带地区常见的灌木.其种子有坚硬的外壳.

·**head·ache** [hédèik] [ˋhɛd,ek] *n.* **1** 头痛：——*have a slight headache* 头有点痛. **2**《口语》令人头痛[苦恼]的事(troublesome or annoying thing)：——*This is another headache for me.* 这是我的另一件头痛的事.

head·age money [hédidʒ] [ˋhɛdɪdʒ] 雇人杀死有害的动物而按只数支付的报酬.

head·er [hédə/-ər] [ˋhɛdɚ] *n.* **1** 割穗机. **2** 装盖的工人(one who puts heads). **3**〖建〗(砖、石材等的)丁砖,露头砖:与壁面成直角堆砌的露头砖(→图 BRICK). **4**《口语》(游泳的)头朝下的一跳(head-first plunge). **5**〖足球〗头球:以头部顶球.

head·ing [hédiŋ] [ˋhɛdɪŋ] *n.* **1**(飞机、船等的)航向. **2**〖足球〗顶球. **3**(书籍、章节等的)题目,标题(title, headline). **4**(矿井中的)平巷(horizontal passage).

head·long [hédlɔ̀ŋ/-lɔ̀:g, -lɑ̀ŋ] [ˋhɛd,lɔŋ, -,lɑŋ] *adv.* **1** 头先着地,倒栽葱地(head foremost, precipitately). **2** 轻率地,卤莽地(impetuously).
——*adj.* **1** 倒栽葱的. **2** 卤莽的,轻率的.

head·most [hédmòust] [ˋhɛd,most] *adj.* 领头的,最前面的(foremost).

heads·man [hédzmən] [ˋhɛdzmən] *n.* (pl. **-men**) **1** 刽子手(executioner). **2** 捕鲸船船长(man in command of a whaling boat).

head·strong [hédstrɔ̀ŋ/-strɔ̀:ŋ, -strɑ̀ŋ] [ˋhɛd,strɔŋ,-,strɑŋ] *adj.* 任性的,刚愎的,顽固的(violently self-willed).
héad·stròng·ness *n.*

head·y [hédi] [ˋhɛdɪ] *adj.* **1** 卤莽的,冒失的(impetuous, violent). **2**(酒)使人头晕的,易使人醉的(apt to intoxicate).

·**heal** [hi:l] [hil] *vt.* **1** 医愈,使康复(restore to health, cure)〈*of*〉：——*heal injuries* 治愈受伤处/ *heal a person of his disease* 治愈某人的疾病. **2**(精神上)治愈,复原. ——*vi.* 痊愈,复原(become sound or whole)：——*My injury healed up quickly.* 我的伤口很快就愈合了.
héal·er *n.*

heald [hi:ld] [hild] *n.* :→HEDDLE.

:**health** [helθ] [hɛlθ] *n.* **1** 健康(soundness of body and mind)：——*be good for the health* 对健康有益/ *keep* [*lose*] *one's health* 保持[丧失]健康. **2** 身体状况(general condition of body)：——*be in good* [*poor*] *health* 健康[不健康]. **3** 卫生：——*the public health* 公共卫生/ *the Ministry of Health*(英国)卫生部. **4**(为庆祝健康而)干杯,举杯：——*drink a health to* 举杯祝(某人)健康/ *To your health!* = *Here's your health!* 祝您健康(干杯的祝辞).
health center 保健中心.
[古英语 *hǣlth*←西部古高地德语 * *hailitha*(←古高地德语 * *hailaz* 完全的)]


health·ful [hélθfəl] [ˋhɛlθfəl] *adj.* 有益健康的(health-giving);(道德上、精神上)健全的,有益的(salutary).
héalth·ful·ly *adv.*
héalth·ful·ness *n.*


·**health·y** [hélθi] [ˋhɛlθɪ] *adj.* (**-ier**; **-iest**) **1** 健康的,健全的(having good health)：——*a healthy body* [*mind*] 健康的身体[心理]/ *a healthy appearance* 健康的外表. **2** 有益健康的,增进健康的：——*a healthy climate* 有益健康的气候.
héalth·i·ly *adv.* **héalth·i·ness** *n.*

·**heap** [hi:p] [hip] *n.* **1**(一)堆(group of things lying one on another)：——*a heap of stones* 一堆石头. **2** [sing. 或 pl.]《口语》许多,大量(large number or amount)：——*a heap of people* 好多人/ *There is heaps of time.* 有充分的时间./ *heaps of times* 无数次.
struck all of a heap 《口语》吓成一团,吓呆了.
——*vt.* **1** 堆积〈*up*〉：——*heap up stones* 把石头堆起来. **2** 装满,堆满(load)〈*with*〉：——*heap the plate with salad* = *heap salad on the plate* 装满一盘沙拉. **3** 积聚：——*heap up wealth* 聚敛钱财. **4**(对…)滥给…〈*on, upon*〉：——*heap praises upon a person* 对人滥予赞辞.


:**hear** [hiə/hiər] [hɪr] *v.* (**heard**) ——*vt.* **1** [hear+图+do [doing, done]]听,听见,听到…(perceive with the ear)：——*hear a noise* 听见响声/ *I heard him groan.* = *He was heard to groan.* 我听见他在呻吟./ *hear the telephone ringing* 听见电话铃在响. **2** 认真地听,倾听,聆听(listen to)：——*make oneself heard* 把自己的意见说给别人听/ *I want everyone to hear my story.* 请大家来听我的身世. **3** 获悉,闻知(be informed)〈*that*+从句〉：——*Have you heard the news?* 你听到这消息了吗? / *I hear that he will go abroad.* 听说他要出国.

Nose, Mouth, and Throat/鼻,口和颈的剖面





head/头 人的头部包括脑和感觉器官,关于脑的机能,人类尚有很多不知的秘密.



heart/心脏

心脏的功能在于维持血液连续不断地在体内循环．其大小如自己的拳头一般，略呈圆锥形．位于中纵隔腔中，介于胸腔双肺之间，向左侧偏斜，心尖朝下．成年男子心脏的重量约为 280～340 克，女子约为 230～280 克．

1 上腔静脉与下腔静脉携带静脉血注入右心房．左肺静脉携带动脉血注入左心房．

2 血液从心房流入心室．

3 左心室收缩使血液由主动脉瓣进入主动脉；右心室收缩使血液经半月瓣涌入肺．

4 再回到图 1 的过程．

4 审理，听取，听证：——*hear a case* 审理案件／*hear the witness* 听取证人的证词．
5 同意，允许(grant)．
——*vi.* **1** 耳朵听得见：——*He does not hear very well.* 他的听力不太好．**2** 听到消息(be told)〈*about, of*〉；(从…)收到信[消息](receive a letter or message)〈*from*〉：——*I have never heard of him since.* 此后再也没有听到他的消息．／*I hear from her every month.* 我每个月都收到她的信．**3** [用于否定句]听从，允许(be willing to consider)〈*of*〉：——*He will not hear of my going alone.* 他不会允许我单独去．
4 [用于命令句]倾听，聆听：——*Hear! Hear!* 听呵！听呵！好哇！ ▶ 表示赞同的喝彩声．
hear out 听完．
hear say 《古·英方言》听人说(起)．
hear tell of 《古·英方言》听说(be told about)．
héar·a·ble *adj.* **héar·er** *n.*

hear·ing [híəriŋ] [hɪrɪŋ] *n.* **1** 听力，听觉(faculty of perception by means of the ear)．**2** 听得到的距离[范围]．**3** 倾听；说明的机会，发言的机会(opportunity to state one's case)．**4** (在法庭的)听取证词及辩解(listening to evidence and pleadings)；(案件的)审理(trial)，(尤指)预审(trial before a judge without a jury)．
out of hearing 在听不见的地方(too far off to be heard)．
within hearing 在听得见的地方(near enough to be heard)．
hearing aid 助听器．

heark·en [há:kən/hárk-] [harkən] *vi.* 《古·书面语》倾听，注意听(listen)〈*to*〉．

hear·say [híəsèi/híər-] [hɪr,se] *n.* 传闻，风闻，谣言(what one hears, gossip)．

hearse [hə:s/hə:rs] [hɝs] *n.* **1** 灵车(car for carrying the coffin)．**2** 《古》灵柩罩架，棺架；葬礼时支撑棺罩的架子，并有可插蜡烛的装置．

Hearst [hə:st/hə:rst] [hɝst] **William Randolph～** 赫斯特(1863～1951)：美国报业巨头．到 1925 年为止，美国国内大多数报纸均纳入其集团之下．

:heart [ha:t/hart] [hart] *n.* **1** 心脏：——*My heart is beating.* 我的心在跳动．／*have a weak heart* 心脏衰弱．✽
2 胸，胸部(breast)：——*She pressed her baby to her heart.* 她将孩子紧抱在胸前．
3 (表示感情的)心肠，心：——*He has a kind [hard] heart.* 他心地善良[生性冷酷]．
4 心情；同情；爱情：——*He has no heart.* 他没有同情心．
5 精神；勇气(courage)；热心(enthusiasm)：——*take heart* 鼓起勇气／*lose heart* 灰心．
6 中央部位，中心，当中(central part)；(木材的)心材，木心：——*the heart of the city* 市中心／*the heart of a lettuce* 莴苣的菜心．
7 精髓，核心，最重要的部分(vital part or principle)：——*get to the heart of the matter* 触及事情的本质．
8 (土地的)肥力(fertility)．
9 心形物．
10 [扑克牌]红心牌；[pl.]一组红心牌．
11 [昵称]心肝，宝贝：——*one's sweet heart* 情人，恋人．
after** one's **own heart 合心意(just such as one likes or desires)．
at heart 内心里：——*He is a good man at heart.* 他心地善良．
break** a person's **heart 心碎，伤心．
by heart 靠记忆(in or from memory)：——*learn [know] by heart* 记住，背下．
cry** one's **heart out 心碎地哭泣，哭号(cry violently)．
eat** one's **heart out 悲叹度日；忧伤．
find it in** one's **heart [尤用于否定句]愿意(做…)(prevail on oneself)〈*to do*〉．***from (the bottom of)** one's **heart*** 发自内心，真诚地(sincerely)．
Have a heart! 《俗》发发慈悲吧！做做好事吧！
have at heart 对…甚为关心(be deeply interested in)．
have** one's **heart in** one's **mouth 非常惊愕，深为吃惊(be violently alarmed or startled)．
have the heart (1)狠下心做…〈*to do*〉．(2)有勇气做…〈*to do*〉．
heart and soul 热心地，全心全意地．
in heart (1)精神好(in good spirits)．(2)(土地)肥沃(in good or sound condition)．
in** one's **heart 在心底，秘密地(secretly)．
in** one's **heart of hearts 在内心深处．
lay to heart 深思，慎重考虑(think over seriously)．
near(est)** one's **heart (最)为某人所珍爱的(dear(est) to one)．
take heart 鼓起勇气(pluck up courage)．
take to heart 铭刻于心；非常关心．
wear** one's **heart on** one's **sleeve 直截了当地表

heartsease/三色堇

有的花为纯白色，但大多数是紫、蓝、黄三色相杂．




示，尽情吐露.
with all one's heart 诚心实意地，极乐意地(sincerely，with the utmost good will).
heártàche (*n.*)苦恼，悲痛.
heart attack 心脏病发作.
heártbèat (*n.*)心跳.
heart block〖医〗心传导阻滞；心跳不正常的状态.
heárt-brèak (*n.*)心碎，断肠(overwhelming distress).
heárt bròken (*adj.*)心碎的，伤心的(overwhelmed by grief).
heártbùrn (*n.*)〖医〗胃灼热，烧心.
heártbùrning (*n.*)嫉妒，怨恨(jealousy).
heart failure (1)〖医〗心力衰竭.(2)心脏停止跳动，死.
heárt-fèlt (*adj.*)衷心的(sincere).
heart of oak 刚勇的心；勇者(courageous man).
heárt-rènding (*adj.*)令人心碎的(distressing).
heárt('s)-blòod (*n.*)(1)维持生命的血液(lifeblood).(2)生命(life).
heártsèase (*n.*)三色堇(pansy)，(尤指)野生三色堇.✽
heártsick (*adj.*)悲痛的，闷闷不乐的.
heart sounds 心音；心脏跳动的声音.
heárt-strings (*n.*)心弦，内心最深处的感情(deepest affections).
hèart-to-héart (*adj.*)坦率的(frank)，诚恳的(sincere).

heath[1] / 石楠　南非产的长管石楠(*Erica canaliculata*).



hearth/壁炉



heártwàrming (*adj.*)暖人心房的，感人的(moving)，激励人心的(encouraging).
heárt-whòle (*adj.*)(1)情窦未开的，不在恋爱的(not in love).(2)全心全意的，赤诚的(sincere).
heárt-wòod (*n.*)心材；树干中心最坚硬的部分(→图 STEM).
[古英语 *heorte*←古高地德语 **herton*←古印欧语 **k(h)erd-*. 与源自拉丁语的 cordial(衷心的)同源]

heart·en [há:tən/hártən][ˋhartn̩]*vt.* 鼓励(人)，使振作(inspirit，cheer)〈*up*，*on*.〉——*vi.* 振作起来(cheer)〈up〉.

·**hearth** [ha:θ/harθ][harθ]*n.* (pl. hearths) **1** 壁炉(a fireplace). ✽ **2** (作为家庭生活中心的)炉边，家庭：——*hearth and home* 家庭. **3**〖冶金〗炉床.
héarthrùg (*n.*)壁炉前地毯. **héarthstòne** (*n.*)(1)(铺在壁炉底部的)炉底石板.(2)(用来擦炉床、房门口台阶等的)磨石.

·**heart·i·ly** [há:tili/hártɪ-][ˋhartɪlɪ]*adv.* **1** 衷心地：——*welcome heartily* 由衷地欢迎. **2** 有勇气地(with courage)：——*march along heartily* 勇敢地前进. **3** 胃口好地(with appetite)：——*eat heartily* 痛快地吃. **4** 非常(very).

heart·less [há:tlis/hártl-][ˋhartlɪs]*adj.* 无情的，无慈悲心的，残酷的(unfeeling，pitiless，cruel).
héart·less·ly *adv.* **héart·less·ness** *n.*

·**heart·y** [há:ti/hárti][ˋhartɪ]*adj.* (-ier；-iest)，*n.* ——*adj.* **1** 热诚的，亲切的，(cordial)：——*a hearty welcome* 热诚的欢迎. **2** 衷心的(sincere)：——*give one's hearty support to* 给与…衷心的支持. **3** 有精神的，精力充沛的(vigorous)：——*hale and hearty* 强健的/ *hearty laugh* 纵情大笑. **4** (饮食)多的，丰盛的(abundant)；(食欲)旺盛的：——*eat a hearty breakfast* 吃一顿丰盛的早餐 / *a hearty appetite* 旺盛的食欲. ——*n.* **1** 伙伴. ▶ 尤用于呼叫水手. ——*My hearties*! 弟兄们！兄弟们！**2** 水手(sailor). **3**《英》爱好运动的学生.

:**heat** [hi:t][hit]*n.* **1** 热，暑热(hotness). **2** 高温，高热(high temperature)：——*in the heat of the day* 一天中阳光最强时. **3**〖物理〗热；物质的分子运动所产生的热能，借传导、辐射而传播. ——*heat of formation* 生成热. **4** 炎热天气(hot weather). **5** (因发热而)红，脸红. **6** 激动，兴奋(warmth of feeling)；激怒，激愤(anger)：——*speak with great heat* 激昂地讲话. **7** (调味料的)辛辣. **8** (议论等的)最激烈的时刻[阶段](violent stage)：——*in the heat of the argument* 在辩论的最激烈阶段. **9** 一次努力[动作]，一举(single effort，stroke)：——*at a heat* 一鼓作气. **10**〖运动〗(竞赛、比赛等的)一回合，一场(single course)；预赛：——*a dead heat* 不分胜负的比赛. **11** ＝oestrus.
——*vt.* **1** 使热，使温暖(make hot)：——*heat soup* 热汤/*We heated ourselves by running* 我们借跑步来暖和身体. **2**[尤用被动语态]使兴奋(excite)：——*be heated with dispute* 争论得很激烈.
——*vi.* 1 发热，变暖(become hot). 2 兴奋.
héat·ed·ly *adv.* 激昂地，愤怒地.
final heat 决赛. **héat-spòt** (*n.*)(1)黑斑，雀斑.(2)〖生理学〗(皮肤上的)温点. **héat-stròke** (*n.*)中暑. **heat unit** ＝ lesser calorie(→CALORIE 2). **héat-wàve** (*n.*)：→WAVE. **latent heat**〖物理〗潜热；物态变化时，热量增减，温度并无改变，此种热量即为潜热. **prickly heat**：→PRICKLY. **specific heat**〖物理〗比热；一克物质，温度升高 1°C 时所需的热量. **trial heat** 预赛.

heat·er [hí:tə/-ər][ˋhitɚ]*n.* 暖气设备，加热器，电热器(contrivance for warming).

heath[1] [hi:θ][hiθ]*n.* **1** (尤指草或灌木丛生的)平坦的荒地(barren flat waste tract of land). **2** 石楠(heather，ling)；野生的杜鹃花科常绿灌木的通称. 尤指石楠属(*Erica*)灌木. ✽
héath·y *adj.*
héath-bèll (*n.*)轮生叶欧石楠.
héath-còck (*n.*)雄黑琴鸡(black grouse，blackcock).

Heath[2] [hi:θ][hiθ]**Edward Richard George** ～ 希思(1916～)；英国保守党政治家、首相(1970～1974).

hea·then [hí:ðən][ˋhiðən]*adj.* **1** 异教徒的，异教的(pagan). **2** 不信上帝的，野蛮的，未开化的. ——*n.* **1** (信基督教、犹太教、伊斯兰教以外宗教的)异教徒. ▶ 原来亦指伊斯兰教徒，现在尤指未开化的多神教徒. **2**《旧约全书》外邦人(gentile). **3** 不信上帝者. **4** 未开化的人(unenlightened person).
héa·then·dom，**héa·then·ism** *n.*
héa·then·ish *adj.* **héa·then·ish·ly** *adv.*
héa·then·ish·ness *n.*
héa·then·ìze，-**ìse** *v.*

heath·er [hέðə/-ər][hɛðɚ]*n.* 帚石楠:杜鹃花科低矮的常绿灌木,广布于欧洲西部、北部、亚洲等地,自然生长在湿地或荒野,秋天时开吊钟形的紫色花. ✲
héather-bèll (*n.*)(1)帚石楠属植物.(2)帚石楠属植物的花.
heather mixture 混色(毛织品).

Heath Rob·in·son [hi:θrɔ̀binsən/rάb-][hiθ-ˈrɑbɪnsən] 1 **William ~** 希思·罗宾逊(1872~1944):英国漫画家. 2[作形容词用](装置等)过于精巧而荒诞不实用的(of any absurdly ingenious device).

heave [hi:v][hiv]*v.* (**heaved**, 尤指〖海〗**hove**), *n.* —*vt.* 1 举起(重物)(lift). 2〖地质〗(矿脉、地层等)平错隆起(displace). 3(胸)起伏,使鼓起. 4 发出(叹息、呻吟声)(utter with effort). 5(〖海〗或《口语》投抛(锚等)(throw). 6〖海〗绞(锚链等)(haul up),转换(船)的方向(haul). —*vi.* 1 举起;隆起(rise, swell up). 2 起伏,波动,翻腾(rise with alternate falls). 3 喘气(pant). 4 作呕(retch). 5 绞(缆绳等)(pull)〈*at*〉. 6〖海〗(船)行驶(move).
heave down〖海〗(为打扫、修理)将(船)倾向一侧(turn over on one side).
Heave ho! 用力拉呀!(水手起锚时的呼声).
heave in sight (船)进入视野(become visible).
heave to〖海〗顶风停(船)(bring to a standstill with head to the wind).
—*n.* 1 举起. 2 起伏,隆起,翻腾. 3 投掷(throw, cast). 4〖地质〗(矿脉、地层的)水平位移(horizontal displacement). 5 [pl.](马的)肺气肿(broken wind).

·**heav·en** [hένən][hɛvən]*n.* 1[《诗》以外通常用 pl.]天空(sky):—*in the blue heavens* 在蓝天中/*the eye of heaven* 太阳. 2 天国,天堂,极乐世界:—*go to heaven* 升天,死. ✲ 3 上天,上帝(God):—*Heaven helps those who help themselves.* 《谚》天助自助者./*the will of Heaven* 天意. 4 最幸福的地方[状态],乐园(place or state of great delight):—*a heaven on earth* 人间天堂. 5(古代天文学的)七重天[九重天]之一.
Heaven (only) knows 天晓得.
héav·en·ward[-wəd/-wərd][-wɚd]*adj.*, *adv.*
héav·en·wards *adv.*

heather/帚石楠
帚石楠(*Calluna vulgaris*),高度为15~75厘米的常绿灌木,叶小而相互对生. 8~9月开吊钟形的花,花瓣分裂为4,花萼比花瓣长. 分布于欧洲西部、北部或小亚细亚等地.



seventh heaven[加冠词 the]第七重天.

·**heav·en·ly** [hένənli][hɛvənlɪ]*adj.* (有时-**lier**; -**liest**) 1 天堂的,天国的(of heaven);神圣的(divine):—*the Heavenly City* 天堂,圣城/*heavenly angels* 天使. 2 天空的(of the sky):—*a heavenly body* 天体. 3 超凡的,绝妙的:—*a heavenly tune* 美妙的旋律. 4《口语》极好的(attractive, excellent)—*What a heavenly day!* 多么美好的时光呀!
héav·en·li·ness *n.*

heav·i·er-than-air [hèviəðənέə/-ərðənέər][ˌhɛvɪəðənˈɛr]*adj.*〖空〗(航天器)重于空气的:机体比所排除的空气重的.

·**heav·i·ly** [hévili][ˈhɛvɪlɪ]*adv.* 1 沉重地:—*a heavily loaded ship* 载着重货的船. 2 忧郁地. 3 沉重缓慢地,厌倦地:—*walk heavily* 脚步沉重地走. 4 激烈地,厉害地:—*It rained heavily yesterday.* 昨天雨下得很大/*lose heavily* 遭受重大损失. 5 稠密地,茂密地:—*heavily wooded* 林木茂密.

Heav·i·side [hévisàid][ˈhɛvɪˌsaɪd] **Oliver ~** 亥维塞(1850~1925):英国物理学家.
Heaviside layer (电离层的)亥维塞层,E 层(E-layer)(→图 ATMOSPHERE).

:**heav·y** [hévi][ˈhɛvɪ]*adj.* (-**ier**; **iest**), *adv.* —*adj.* 1 重的,沉重的(of great weight):—*a box too heavy to lift* 太重而提不起的箱子.
2 比重大的:—*a heavy metal* 重金属.
3(因…)沉沉下垂的〈*with*〉:—*a tree heavy with fruit* 果实累累的树.
4 大量的;强烈的,猛烈的(striking or falling with force):—*a heavy crop* 丰收/*a heavy rain* 暴雨/*heavy blow* 重击.
5 重大的(grave):—*a heavy responsibility* 重大的责任.
6 繁重的;严厉的(severe):—*heavy work* 繁重的工作.
7 哀伤的,悲哀的(sad);心情沉重的,忧愁的;昏昏欲睡的(drowsy):—*a heavy fate* 苦命/*with a heavy heart* 心情沉重地.
8(声音等)强而有力的,响亮的.
9〖军〗重装备的;(兵器等)大型的(large).
10(面包等)未完全发酵的;未烤熟的.
11(食物)不易消化的(hard to digest):—*heavy food* 难以消化的食物.
12(土地)有黏性的(clinging);不易耕的;(路)难行的:—*a heavy road* 泥泞的路.
13(天空)阴暗的,阴沉的(gloomy).
14(外表等)笨拙的,不像样的.
15 迟钝的;笨重的:—*a heavy fellow* 笨蛋/*He has a heavy hand.* 他笨手笨脚的.
16(绘画、文章等)无聊的,单调的(dull, tedious):—*a heavy book* 乏味的书.
17〖戏剧〗认真的,严肃的(serious);悲剧的(tragic):—*play a heavy part* 扮演严肃的[悲剧性的]角色.
heavy in[on] hand (1)(马)难驾驭的.(2)(人)难以对付的.
—*adv.* =heavily.
—*n.* 1 [Heavies]龙骑兵(队)(the Dragoon Guards). 2[pl.]〖军〗重炮(队). **héav·i·ness** *n.*
héavy-hànded (*adj.*)(1)笨拙的.(2)严厉的,施压迫的,暴虐的.
héavy-hèarted (*adj.*)忧郁的,悲哀的(melancholy).
heavy hydrogen= DEUTERIUM. **heavy oil** 重油.(1)蒸馏煤焦油形成沥青前所得的杂酚油.(2)分馏原油时,于300度以上蒸出之部分,可用作燃料油.
heavy spar〖矿物〗重晶石. **heavy water**〖化〗重水:由两个氢原子和一个氧原子结合而成的化合物,即氧化氢(H_2O). 化学性和普通的水相同. **héavy-wèight** (*n.*)(1)超过平均体重以上的人.(2)有权势者(person of unusual ability or importance).(3)(拳击的)重量级选手.

heaven/天堂
英国林肯郡伯利宫(Burghley House)的"天堂厅"(Heaven Hall),为意大利画家韦里奥(Antonio Verrio)的作品,描绘奥林匹斯(Olympus)山上的众神像(1695~1696),是伊丽莎白女王时代华丽建筑的代表. 伯利宫内另有一"地狱厅"(Hell Hall).





Hebrew/希伯来人

据《旧约全书》的记载，希伯来人（犹太人）是亚伯拉罕的后裔，原住在巴勒斯坦，信奉犹太教．图为耶路撒冷的"哭墙"，传说是所罗门圣殿的旧址，现成为祈祷和哀悼的圣地．

Heb.《略》**1** Hebrew. **2** Hebrews（《新约全书》的）《希伯来书》．

heb·dom·a·dal [hebdɔ́mədəl/-dɑ̀m-][ˌhɛb-ˈdɑmədl] *adj*. 每周的（weekly）. **Hebdomadal Council** [加冠词 the]（牛津大学）理事会的周会（representative board meeting weekly）.

He·be [hí:bi][ˈhibɪ] **1**〖希腊神话〗赫柏：宙斯（Zeus）和赫拉（Hera）的女儿，青春和春之女神．在奥林匹斯山上替众神斟酒．**2**〖天文〗赫柏：1847 年发现的第六个小行星．

heb·e·tate [hébitèit][ˈhɛbɪˌtet] *vt*.《古》使迟钝（make dull）. —*vi*. 变迟钝（become dull）.

He·bra·ic [hi:bréiik][hiˈbreɪk] *adj*. 希伯来人[语]的（of Hebrew or the Hebrews）.

He·brá·i·cal·ly *adv*.

He·bra·ism [hí:breiìzəm][ˈhibrɪˌɪzəm] *n*. **1** 希伯来人的思想[文化、特质]. **2** 犹太教（Judaism）. **3** 希伯来习语[用语]（Hebrew idiom or expression）.

Hé·bra·ist *n*. **1** 希伯来学者（Hebrew scholar）. **2** 有希伯来思想的人（adherent of Hebrew thought）. **3** 犹太教信徒．

Hè·bra·ís·tic *adj*. **Hè·bra·ís·ti·cal·ly** *adv*.

He·bra·ize, -ise [hí:breiàiz][ˈhibrɪˌaɪz] *vt*. 将…译成希伯来语（translate into Hebrew）；使具有希伯来特性（make like a Hebrew）. —*vi*. 使用希伯来习语；使希伯来化．


He·brew [hí:bru:][ˈhibru] *n*. **1** 希伯来人，以色列人，犹太人（Israelite, Jew）：据《圣经》记载是亚伯拉罕（Abraham）、以撒（Isaac）、雅各（Jacob）之后裔的闪族民族．尤指犹太人被掳入巴比伦（the Exile）以前，古代巴勒斯坦的居民．✽**2** [the Hebrews][作单数用]《希伯来书》（the Epistle to the Hebrews）：《新约全书》中的一书．原来以为是圣保罗（St. Paul）的书简，现在被认为是他人所作．**3** 希伯来语：古代希伯来人的语言．《旧约全书》的大部分以希伯来语书写．**4** 以色列语：将古希伯来语重新整理再加上若干新造的语词而成的语言．为以色列的通用语．**5**《口语》听不懂的话，莫名其妙的话（unintelligible speech）. —*adj*. 希伯来人[语]的，犹太人的（Jewish）. **Hebrew alphabet** 希伯来字母：闪米特语的 22 个字母，元音以加点表示．

Hebrew calendar：→JEWISH calendar.

[亚兰语 *ebrāyā*←希伯来语 *ibri*，"河对岸来的人"之意]

Hebrides/赫布里底群岛

通常称为西部群岛（Western Islands），由 500 多个岛屿组成，但其中只有 92 个岛有人居住．图为外赫布里底群岛中最大的刘易斯岛（Lewis Isle）．



hedgehog/刺猬
以捕食虫类为生,冬眠,一年生育两次,分布于欧洲、亚洲和非洲. 图为正在喂乳的阿尔及利亚刺猬.





Heb·ri·des [hébridi:z][ˋhɛbrə,diz][加冠词 the][pl.]赫布里底群岛:英国苏格兰西北部沿海一群岛. 由内赫布里底群岛(the Inner Hebrides)与外赫布里底群岛(the Outer Hebrides)组成. ✲

Heb·ri·de·an[hèbridí:ən][,hɛbrıˋdiən]*adj*. 赫布里底群岛的. ——*n*. 赫布里底群岛人[居民].

Hec·a·te [hékəti][ˋhɛkətı]〖希腊神话〗赫卡忒:相传是古代色雷斯的女神,司掌魔法. 为佩尔塞斯(Perses)和阿斯忒里亚(Asteria)之女. 与阿耳忒弥丝(Artemis)、珀耳塞福涅(Persephone)被视为同一人.

hec·a·tomb [hékətù:m][ˋhɛkə,tum]*n*. 1〖古希腊·罗马〗献 100 头公牛祭品的大祭. 2 大量的牺牲,大屠杀,大杀戮(sacrifice of many victims).

heck[1] [hek][hɛk]*n*. 1《苏格兰·北英格兰》拦鱼木栅:为捕河里的鱼所用的格状栅栏装置. 2(织布机上)穿经线的器具.

heck[2] [hek][hɛk]*int*.《口语·委婉语》=HELL.

heck·el·phone [hékəlfòun][ˋhɛkl,fon]*n*. 1 黑克尔管:一种低音双簧管,音域比双簧管低八度. [1905 年左右,以制作此乐器的德国乐器制造家黑克尔(W. *Heckel*)的名字命名]

heck·le [hékl][ˋhɛkl]*vt*. 1 用栉梳梳理(麻等)(dress with a hackle). 2 质问,咒骂(演说者)(interrupt with aggressive questions or abuse).

héck·ler, **héck·ling** *n*.

hec·tare [hékta:/-tər][ˋhɛktɛr ,-tær]*n*. 公顷:面积单位,=100 公亩(are).(略:ha)

hec·tic [héktik][ˋhɛktık]*adj*. 1 潮热的;患痨病的,患肺病的(consumptive);潮红的(morbidly flushed). 2《口语》兴奋的,忙乱的(exciting, feverishly active).

héc·ti·cal·ly *adv*.

hectic fever 潮热:结核病患者所产生的热度,使脸颊通红,皮肤发烫.

hec·t(o)- [héktə-][ˋhɛktə-]*pref*. "100"(one hundred times)之意.(略:h)

hec·to·gram(me) [héktəgræm][ˋhɛktə,græm]*n*. 百克:重量单位,=100 克.(略:hg)

hec·to·graph [héktəgræf,-grà:f][ˋhɛktə,græf,-,grɑf]*n*. 胶版誊写法,胶版复印:一种复印法. 在胶和甘油混合成黏状的板上,用苯胺染料转印复制原稿. ——*vt*. 用胶版复印.

hec·to·li·tre, -ter [héktəli: tə/-tər][ˋhɛktə,litə]*n*. 容量单位,=100 升.(略:hl)

hec·to·me·tre, -ter [héktəmi:tə/-tər][ˋhɛktə,mitə]*n*. 长度单位,=100 米.(略:hm)

Hec·tor[1] [héktə/-tər][ˋhɛktə]〖希腊传说〗赫克托耳:特洛伊城的战士. 为特洛伊王普里阿摩斯(Priam)和赫卡柏(Hecuba)的长子,安德洛玛刻(Andromache)的丈夫. 传说为阿喀琉斯(Achilles)所杀,尸体被拖着绕特洛伊城三圈.

hec·tor[2] [héktə/-tər][ˋhɛktə]*n*. 作威作福的人,欺负弱小的人(blusterer, bully).

——*vt*. 威吓,欺负(bluster, bully).

——*vi*. 作威作福,欺负弱小.

[源于 HECTOR[1]]

Hec·u·ba [hékjubə][ˋhɛkjubə]〖希腊传说〗赫卡柏:特洛伊王普里阿摩斯(Priam)之妻,为赫克托耳(Hector)、帕里斯(Paris)、卡桑德拉(Cassandra)的母亲.

hed·dle [hédl][ˋhɛdl], **heald** [hi:ld][hild]*n*.〖织品〗综片:织布机之装置,能使杼带纬线穿过经线,上下移动分开经线(→图 LOOM[1]).

·**hedge** [hedʒ][hɛdʒ]*n*. 1 篱笆,树篱. 2 起防护作用的东西[人群](line of things or persons forming a barrier);障碍(barrier);界限:——*a hedge of people* 人墙/*a hedge of superstition*. 迷信的束缚. 3(赌博、投机等中,为预防损失的)两面下注.

——*vt*. 1 围以树篱[栅栏](fence)〈*off*〉:——*hedge a garden* 用树篱围庭园. 2 限制;包围〈*in*〉:——*hedge a person in with regulations* 用规章束缚人. 3 两面下注以避免(赌博,投机等)的损失. ——*vi*. 1 栽种[修整]树篱. 2 闪烁其词,态度含糊(avoid committing oneself).

hédg·er *n*. 栽种[修整]树篱的人.

hédge-bill (*n*.)长柄镰刀.

hédge-hòp (*vi*.)超低空飞行.

hédge-màrriage (*n*.)(1)秘密结婚.(2)不合法的结婚.

hédge-prìest (*n*.)〖史〗《轻蔑语》身份低且无学识的游方教士.

hédgeròw (*n*.)灌木树篱.

hédge-schòol (*n*.)〖史〗贫民学校;(以前爱尔兰的)露天[野外]学校.

hédge-spàrrow (*n*.)→DUNNOCK.

hedge·hog [hédʒhɔ̀g/-hɔ̀:g,-hàg][ˋhɛdʒ,hɔg, -,hɑg]*n*. 1 刺猬:食虫目刺猬属(*Erinaceus*)哺乳动物的通称. 体形圆如球,毛竖立成针状,可防身御敌. ✲ 2(海胆(sea-urchin)、豪猪(porcupine)等)有长针的动物. 3(植物的)球果,有刺的植物. 4《口语》易怒而居心不良的人,难以相处的人(person hard to get on with). 5〖军〗(部队撤退后留下的)坚固的防御要塞,四方均架有枪支的要塞.

[源于刺猬以灌木篱(*hedge*)为窝,且鼻子像猪(*hog*)]

he·don·ic [hi:dɔ́nik/-dán-][hídɑnık]*adj*. 快乐的(of pleasure).

he·dón·ics *n*.〖伦〗享乐说(doctrine of pleasure);《心理》快感学.

he·don·ism [hí:dənizəm][ˋhidn̩,ızm̩]*n*. 享乐主义:以享乐为人生目的或道德标准的学说. 又可分为个人享乐说、大众享乐说.

hé·don·ist *n*. **hè·do·nís·tic** *adj*.

hee·bie-jee·bies [hí:bidʒí:biz][ˋhibı,dʒibız]*n*. [加冠词 the][pl.]《俗》1 神经衰弱(state of nervous depression). 2 焦躁不安,严重的神经过敏(jitters).

·**heed** [hi:d][hid]*vt*. 留意,注意(concern oneself about, take notice of):——*heed a person's warning* 注意某人的警告. ——*n*. 注意,留意,小心(careful attention):——*give*[*pay*]*heed to* 注意···/*take heed* 注意,小心.

héed·ful *adj*. **héed·ful·ly** *adv*.

héed·ful·ness *n*. **héed·less** *adj*.

héed·less·ly *adv*. **héed·less·ness** *n*.

hee-haw [hí:hɔ̀:][ˋhi,hɔ]*n*. 1 驴叫声(ass's bray). 2 大笑声(loud laugh).

·**heel**[1] [hi:l][hil]*n*. 1(人的)脚后跟,踵.
2(四足动物的)蹄的后部;[pl.]后脚(hind feet).
3(鞋、袜子的)后跟(的部分)(→图 SHOE).
4 后跟状的物品;相当于后跟的部分.
5(小提琴的)弓的把手末端.
6 高尔夫球杆弯头部分.



Heidelberg/海德堡


从内卡河(Neckar River)上的卡尔·狄奥多(Karl-Theodor)桥眺望海德堡.该城建于1225年,此后历代分别有所增修.亨利希(Heinrich)馆于1556年兴建,是德国文艺复兴时代建筑的典型代表.海德堡以德国剧作家福斯特(Meyer Forster)所写的《学生王子》而闻名.

7 (船的)龙骨后端.
8 (面包的)外皮,(乳酪的)皮.
9《俗》不可信赖的人.
at heel 紧跟着,跟随在后.
at [***on***] ***the heels of*** 紧跟在…的后面(close behind, in close pursuit).
down at (***the***) ***heel*** (1)穿破鞋后跟.(2)(人)穿着后跟磨损的鞋子.(3)邋遢的,褴褛的(shabby).
(***fair***) ***heel and toe*** 步行(walking, not running).
heels over head 《古》=HEAD over heels.
kick *one's* ***heels*** 空等,久候(be kept waiting).
lay by the heels (1)逮捕(arrest).(2)打倒(overthrow).
out at heels (1)鞋[袜]穿破后跟.(2)落魄的,褴褛的(shabby).
show a clean pair of heels=***take to*** *one's* ***heels*** 仓惶逃走(run away).

Hegel/黑格尔

德国绝对唯心主义者,1818年受聘于柏林大学任哲学教授,自此声名即为世界共知.黑格尔的哲学是以基督教信仰为根底,其哲学体系以精神现象学为导入,由逻辑、自然哲学、精神哲学三部分构成,他运用辩证法来探求真理.

to heel (1)紧跟着(close behind).(2)受控制(under control)
turn on *one's* ***heel*** 急转身(turn sharply round).
under the heel of 被…蹂躏,受…支配(dominated by).
——*vt.* **1** 给(鞋)装后跟.
2 紧跟着(chase or follow closely).



3〖高尔夫〗用棒杆弯头击(球).
4〖橄榄球〗(并列争球时)用脚跟向后传(球)〈*out*〉.
——*vi.* **1** 随行.
2 用脚后跟跳舞.
heel in (用土壤包于植物根部)暂植.
heeled *adj.*《口语》(用手枪)武装的(armed);有钱的(supplied with money).
héel-bàll (*n.*)(蜡墨上光丸:擦鞋或拓印时用的)蜡与油烟的混合物.
heel of Achilles[加冠词 the]阿喀琉斯的脚后跟,致命弱点(→ACHILLES).
héel-tàp (*n.*)(1)鞋跟上的厚皮革.(2)(杯底的)残留物.

heel² [hiːl][hil] *vi.* (船)倾向一边(lean over).
—— *vt.* 使(船)倾向一边.
—— *n.* 〖海〗(船的)倾侧,倾斜.

heft [heft][hɛft] *n.* 《英方言·美》重,重量(weight).
——*vt.* **1** 举起(lift).
2 以手拿(某物)而估计其重量.

heft·y [héfti][hɛftɪ] *adj.* **1** 重的(heavy):——*a hefty book.* 一本很重的书. **2** 强壮的,健壮的(sturdy, stalwart):——*a hefty fellow.* 一个健壮的人.

He·gel [héigəl][hegl] **Georg Wilhelm Friedrich ~** 黑格尔(1770～1831):德国哲学家.将纯粹存在视为纯粹思想,并认为宇宙即是纯粹思想的展开,哲学乃是将此种展开用辩证法解释的绝对观念的体系.✲
He·ge·li·an [higéːliən][hɪˈgiliən] *adj.* 黑格尔的;黑格尔哲学的. —— *n.* 黑格尔派哲学家,黑格尔哲学的信奉者. **He·gé·li·an·ism** *n.*

he·ge·mon·ic [hìːdʒimɔ́nik, hèdʒi-, -gi-/-mán-][ˌhidʒəmɑnɪk, ˌhɛdʒə-, -gɪ-] *adj.* 支配的,拥有霸权的(ruling, supreme).



Helen/海伦
海伦的浮雕(罗马拉特兰(Lateran)宫藏). 海伦被帕里斯诱拐到特洛伊城,十年后墨涅拉俄斯以木马计攻陷特洛伊城,海伦得救,和墨涅拉俄斯在流浪各地后返回斯巴达,幸福地共度余生.

he·gem·o·ny [hidʒéməni,-gém-, híːdʒi-, hédʒi-][hiˋdʒɛmənı,-ˋgɛm,ˋhidʒı-,ˋhɛdʒı-]*n.* (尤指结盟国家中的)盟主权,领导权,霸权,指挥权(leadership). [希腊语 *hēgemonia*(←*hēgemōn* 指导者),"领头,命令"之意]

Heg·i·ra, Hej·i·ra [hédʒirə, hidʒáiərə][ˋhɛdʒırə, hıˋdʒaırə] *n.* [加冠词 the]伊斯兰教纪元:622 年,穆罕默德(Muhammad)自麦加迁至麦地那,后人便将此年作为伊斯兰教纪元的元年.
[阿拉伯语 *hijra*(出国,迁移)]

Hei·del·berg [háidəlbɔ̀ːg/-bə̀ːrg][ˋhaıdl͵bɝg]海德堡:位于德国巴登-符腾堡(Baden-Württemberg)州,内卡河畔的大学城. ✽
Heidelberg jaw 海德堡人的下颚骨化石.
Heidelberg man 海德堡人:1907 年在海德堡附近发现了一块巨大的下颚化石,被假设为更新世(the Pleistocene period)的原始人. 是尼安德特人(Neanderthal man)的同类.

heif·er [héfə/-ər][ˋhɛfɚ]*n.* (尚未生育过的)小母牛(young cow).


heigh [hei;美 + hai][he, haı]*int.* 嗨:鼓舞、质问等的呼声. **héigh-hò**(*int.*) 嗨嗬:表示感叹、失望的呼声.

·**height** [hait][haıt]*n.* 1 高,高度;身高;海拔:——*He is six feet in height.* 他身高 6 英尺. / *the height of a mountain* 山的高度. 2 相当的高度. 3 高处,高地,山岗(high place):——*the hut on the heights* 山岗上的小屋. 4 顶端(top) 5 [加冠词 the]顶点,绝顶,极度(utmost degree):——*the height of his ambition* 他的最大野心/*the height of the tourist season* 旅游的旺季.

height·en [háitən][ˋhaıtn̩]*vt.* 1 增高,提高(make high(er)). 2 增加,增强(intensify). 3 使兴高采烈(inflate). ——*vi.* 1 升高(rise). 2 增加,增强(become more intense).

Hei·lung·kiang [héilùŋkjáːŋ][ˋheˋlʊŋdʒıˋaŋ]黑龙江:中国东北一省,省会哈尔滨.

Hei·ne [háinə][ˋhaınə] **Heinrich ～** 海涅(1799～1856):犹太裔德国诗人、评论家,与歌德(Goethe)并称为天才,以尖锐的批评和尖刻的讽刺而闻名. 诗集有《歌集》(*Buch der Lieder*)等. ✽



Heine/海涅
出生于杜塞尔多夫(Düsseldorf)的犹太商人家庭,随叔父学商时,因对法律有兴趣,故又到波恩、格丁根(Göttingen)、柏林等各大学进修,于此时期写出了评论诗歌和戏剧的著作. 后以恋爱诗集《歌集》确立其诗人的地位. 1831 年七月革命后迁往巴黎,以革命记者的身份开展法国与德国的文化交流,将法国的君主立宪政体介绍给德国民众. 其许多诗被舒曼及舒伯特谱成优美的曲子.

hei·nous [héinəs][ˋhenəs]*adj.* (对罪犯、罪恶)憎恶的(odious),十恶不赦的(atrocious).
héi·nous·ly *adv.* **héi·nous·ness** *n.*

·**heir** [ɛə/ɛər][ɛr]*n.* (阴性 **heiress**) 1 继承人,嗣子:——*an heir to a large fortune* 大笔财产的继承人. 2 后继者,继承者:——*an heir to his father's talents* 继承了父亲才能的人.
héir·less *adj.* **heir apparent**:→APPARENT.
héir-at-láw (*n.*)法定继承人.
heir in tail 限嗣继承人.
heir male 父系继承人.
heir of the body 直系继承人.
heir presumptive:→PRESUMPTIVE.

heir·loom [ɛ́əluːm/ɛ́ər-][ˋɛrlum]*n.* 〖法律〗 1 动产继承物:指物件和人的准动产,依特别习惯来传给物主的继承人或受遗赠的人,不必经过遗嘱执行人的处理. 如家具、画等. 2 祖传物,传家宝(价格贵重或精神意义重大之物)(piece of personal property).

He·jaz [hedʒǽz][hɛˋdʒæz]汉志:沙特阿拉伯西部地区. 境内麦加(Mecca)为伊斯兰教的圣地.

Hej·i·ra [hédʒirə, hidʒáiərə][ˋhɛdʒərə, hıˋdʒaırə]*n.*:→HEGIRA.

held [held][hɛld]*v.* hold[2] 的过去式、过去分词.

Hel·en [hélin][ˋhɛlın]〖希腊传说〗海伦:宙斯(Zeus)和勒达(Leda)的女儿,斯巴达王墨涅拉俄斯(Menelaus)的妻子,为一绝世美女. 因特洛伊城的帕里斯(PARIS)[2] 拐走海伦而引起特洛伊战争(the Trojan War). ✽

Hel·e·na [hélinə][ˋhɛlənə] **St. ～** 圣海伦娜:君士坦丁(Constantine)大帝的母亲,因发现基督(Christ)被钉的十字架(the Invention of the Cross)而闻名.
Island of St. Helena[加冠词 the]圣赫勒拿岛:位于非洲南部,大西洋上的火山岛. 1815～1821 年拿破仑被放逐于此地.

he·li·a·cal [hiláiəkəl][hıˋlaıəkl̩] *adj.* 〖天文〗接近太阳的(near the sun);太阳的(solar).
heliacal cycle 太阳周期(solar cycle).
heliacal rising[天]偕日升.
heliacal setting[天]偕日落.

he·li·an·thus [hiːliǽnθəs][͵hiliˋænθəs]*n.* 向日葵(sunflower);菊科向日葵属(*Helianthus*)植物的通称.

hel·i·cal [hélikəl][ˋhɛlıkl̩]*adj.* 螺旋的,螺旋状的(of or like a helix). **hél·i·cal·ly** *adv.*
helical agitator 螺旋搅拌器:一种迅速混合液体的装置. **helical gearing** 螺旋齿轮:一种斜齿齿轮装置. 若干齿节同时咬合,可平滑地转动而不发出噪音(→图 GEAR).

hel·i·coid [hélikɔ̀id][ˋhɛlı͵kɔıd], **-coi·dal** [hèlikɔ́idəl][͵hɛlıˋkɔıdl̩]*adj.* 螺旋形[状]的(shaped like a helix);蜗牛壳似的(resembling a snail-shell).
helicoidal saw 螺旋细带锯(用于切割大理石等).

Hel·i·con[1] [hélikən][ˋhɛlıkən]1 赫利孔山:希腊维奥蒂亚(Boeotia)地方的山,传说是希腊神话中文艺众女神缪司(Muses)居住的地方. 山中有阿加尼佩(Aganippe)和希波克林(Hippocrene)(马之泉)两个水泉.
2[作普通名词用]诗思的泉源(source of poetic inspiration).
Hel·i·co·ni·an [hèlikóuniən][͵hɛlıˋkonıən]*adj.*

hel·i·con[2] [hélikən][ˋhɛlıkən]*n.* 低音号：大型低音号在演奏时需将圆形卷管套在肩上. ✽

hel·i·cop·ter [hélikɔ̀ptə/-kɑ̀ptər][ˋhɛlı,kɑptɚ]*n.* 直升机：借助发动机带动旋翼回转而飞行的飞行器. ✽

he·li·o·cen·tric [hì:liəséntrik][,hilıəˋsɛntrık]*adj.* 〖天文〗日心的，从日心观察[测量]的(as viewed from the center of the sun)；以太阳为中心的(taking the sun as the center).

He·li·o·gab·a·lus[hì:liəgǽbələs][,hilıəˋgæbələs]，

E·la·gab·a·lus[ì:lə-][,ilə-]黑利阿加巴卢斯：罗马皇帝 Varius Avitus Bassianus 的别名. 公元 218～222 年在位. 以愚行和放荡闻名.
[叙利亚、腓尼基太阳神(*Elagabal*)的拉丁语译名]

he·li·o·gram [hí:liəgræ̀m][ˋhilıə,græm]*n.* (日光反射信号机反射的信号)(message transmitted by heliograph).

he·li·o·graph [hí:liəgrɑ̀:f, -græ̀f][ˋhilıə,grɑf, -,græf] *n.* **1**〖气象〗日光仪：测定日光的照射时间及强度的仪器. **2** 日光反射信号机：用活动镜反射日光将信号送至远方的仪器.
——*vt.*, *vi.* 以日光反射信号机发信号.

he·li·o·lith·ic [hì:liəlíθik][,hilıəˋlıθık]*adj.* 太阳巨碑文化的：以使用巨碑表示崇拜太阳为特征的文化的.

he·li·om·e·ter[hì:liɔ́mitə/-ɑ́miter][,hilıɑmətɚ]*n.* 量日仪：测定两星间角距离的天文仪器. 原用以测定太阳的直径.

he·li·o·trope[héliətròup, hí:-][ˋhɛljə,trop, ˋhi-] *n.* **1** 天芥菜：紫草科天芥菜属(*Heliotropium*)草本植物的总称. 尤指气味芳香、开紫色穗状小花的


helicon²/低音号

天芥菜(*H. arborescens*). ✽ **2** 天芥菜色，淡紫色. **3** 天芥菜的香味. **4** =BLOOD-stone.
[希腊语天芥菜(*hēliotropion hēlios* 太阳+*tropos* 向)]

he·li·o·trop·ic [hì:liətrɔ́pik/-trɑ́p-][,hilıəˋtrɑpık]*adj.* 〖植〗向日性的(phototropic).
hè·li·ót·ro·pìsm[-ɔ́trpìzəm/-ɑ́t-][-ˋɑtrə,pızm̩]*n.*

hel·i·port [hélipɔ̀:t/-pɔ̀rt][ˋhɛlə,pɔrt]*n.* 直升机机场.

he·li·um [hí:liəm][ˋhilıəm]*n.* 〖化〗氦：大气中或天然气中所含的一种不活泼气体元素. 出现在放射性蜕变时，因质轻和不燃性，可用于使气球、飞船升空. 元素符号 He，原子序数 2，原子量 4.003.


he·lix [hí:liks][ˋhilıks]*n.* (pl. **helices**[hélisì:z][ˋhɛlı,siz]) **1** 螺线(spiral)；(拔木塞钻头、时钟的发条等)螺旋状物体(→图 SPIRAL). **2**〖建〗(科林斯式柱头的)螺旋饰(spiral ornament). **3**〖解〗耳轮：外耳外侧的弯曲皱褶(→图 EAR¹). **4**〖动〗具有涡卷状外壳的蜗牛属(*Helix*)软体动物通称. 如小圆点涡牛(*H. aspersa*)等.

***hell** [hel][hɛl]*n.* 1 地狱. ✽ **2** 冥府，黄泉. **3** 邪恶[悲惨]的地方[状态]：——*a hell on earth* 人间地狱. **4** [诅咒，加强语气]畜生，混蛋，该死：——*Oh hell!* 畜生/*Go to hell*=*To hell with it* 该死，滚蛋/*Why in hell did you let him in?* 你究竟为何让他进来？ **5** 赌场. **6** (裁缝桌下的)碎布篓.
a hell of a …极为…的，非常的：——*a hell of a noise* 极为吵闹.
get hell 受到很重的责罚.
like hell (1)不顾死活地，极猛烈地. (2)拚命.
play hell with 破坏，毁坏.
héll·ish *adj.* **héll·ish·ly** *adv.*
héll·ish·ness *n.*
héll-bènt (*adv.*)=hell-for-leather.
héll-càt (*n.*)凶恶的女人，狂暴的女人(furious woman).
héll-fìre (*n.*)地狱之火.
Hellfire club (18 世纪初英国自由奔放的年轻人的)地狱之火俱乐部.
hèll-for-léather (*adv.*)全速地(at full speed).
héll-hòund(*n.*)恶魔.

Hel·lad·ic [helǽdik][hɛˋlædık]*adj.* (公元前 2800～前 1200 年左右的)希腊青铜时代文化的(of the Bronze Age culture of the Greek mainland).

Hel·las [héləs][ˋhɛləs]赫拉斯. ▶ 希腊的旧称. 原为色萨利(Thessaly)的一地区名，古代希腊人用其指整个希腊.

helicopter/直升机
1937 年德国福基(Heinrich Focke)设计出双旋转翼式飞机，为直升机实用化的开始. 自 1939 年出生于苏联的美国技师西科尔斯基(Igor Sikorsky)设计出单旋转翼后，直升机便快速发展. 图为 Sikorsky. C. King 号.



hel·le·bore [hèlibɔ̀:/-bɔ̀r][ˋhɛlə,bɔr] *n.* **1** 嚏根草属植物(又译"鹿食草"). ✽ **2** 藜芦;百合科藜芦属(*Veratrum*)植物的通称. 根茎被认为含有镇静精神作用的生物碱.

Hel·lene [hèli:n] [ˋhɛlin] *n.* 希腊人(Greek person).

Hel·lén·ic *adj.* 希腊人的. ——*n.* 希腊语.

Hel·len·ism [hèlinizəm] [ˋhɛlɪn,ɪzm̩] *n.* **1** 希腊习用语[词语搭配](Greek idiom or construction). **2** 希腊精神;尤指表现古希腊的理想、文化、思想. **3** 希腊的国民性(Greek nationality).

Hel·len·ist [hèlinist] [ˋhɛlɪn,ɪst] *n.* **1** 精通古希腊文化的学者. **2** 15 世纪时对欧洲文艺复兴有贡献的拜占廷的希腊人. **3** 操希腊语的非希腊人,尤指自巴比伦灭亡以后分散在异国的犹太人.

Hel·le·nis·tic [hèlinístik] [,hɛləˋnɪstɪk] *adj.* **1** 关于古希腊文化的(of or pertaining to the Hellenists). **2** 古希腊文化时代的,(亚历山大(Alexander)大帝死后)古希腊历史[语言,文化]的.

Hel·len·ize, -ise [hèlinàiz][ˋhɛlən,aɪz] *vt.*, *vi.* (使)希腊化(make or become Greek in form or character).

hel·ler [hèlə/-ər] [ˋhɛlɚ] *n.* 赫勒;捷克辅币单位,=1/100 克朗(koruna).

Hel·les·pont [hèlispɔ̀nt/-pánt] [ˋhɛləs,pɑnt] [加冠词 the]赫勒斯旁特海峡;达达尼尔海峡(the DARDANELLES)的旧称. 名称源于传说中的人物赫勒(Helle). 传说她与其兄弟佛里克索斯(Phrixus)乘坐金毛金翼的公羊,由底比斯(Thebes)前往科尔切斯(Colchis)途中坠落此海峡而死(→GOLDEN Fleece).

hell·gram·mite [hèlgrəmàit] [ˋhɛlgrə,maɪt] *n.* 《美》具角鱼蛉(*Protohermes grandis*)或杜卜逊蝇(鱼蝇)(*Corydalus cornutus*)的幼虫,可当鱼饵用.

hel·lion [hèljən] [ˋhɛljən] *n.* 《美口语》恶作剧者,惹是生非的人(mischievous or troublesome person).

:hel·lo [həlóu,he-] [həˋlo] *int.*, *vt.*, *n.* =HALLO.

helm[1] [helm] [hɛlm] *n.* **1** 《古》头盔(helmet)(→图 ARMOR). **2** (亦作 **helm-cloud**)〖气象〗山头云:英国英格兰坎布里亚郡(Cumbria)于暴风雨前夕刮风时,笼罩山顶的云.

hélm-wìnd (*n.*)山头风:出现在英格兰奔宁山脉(Pennine Chain)最高峰克罗斯山(Cross Fell)坡面,凛冽且强劲的东北风,是形成山头云的主要原因.

helm[2] [helm] [hɛlm] *n.* **1** 〖海〗(1)舵柄(tiller),舵轮(wheel)(→图 SAILING). (2)舵的回转范围. **2** 支配,管理(government),指导(guidance).

down*(*with the*)*helm 转舵使船背着风.

up*(*with the*)*helm 转舵使船迎着风.

hélmsman (*n.*)舵手(steersman).

lee helm 使船背着风.

weather helm 使船迎着风.

hel·met [hèlmit] [ˋhɛlmɪt] *n.* **1** (士兵、消防队员的)头盔,消防盔(defensive head-cover). ✽ **2** (热带地区用毛毡或草芯做的)毡帽(felt or pith hat). **3** 冠螺科冠螺(*Cassis*)属软体动物的贝壳. **4** 〖植〗(唇形科植物、兰花等的)盔状花冠(arched upper part).

hél·met·ed *adj.*

hélmet-shèll (*n.*)冠螺:冠螺科冠螺(*Cassis*)属卷螺的通称.

Helm·holtz [hélmhəlts/-hoults] [ˋhɛlmholts] **Hermann Ludwig Ferdinand ~** 亥姆霍兹(1821~1894):德国物理学家、生理学家. 发明眼膜曲率镜(ophthalmoscope).

Helmholtz coils〖物理〗亥姆霍兹线圈:两个大小相等的线圈,平行同轴串联,使其相隔距离等于线圈的半径,可得相等的磁场.

hel·minth [hélminθ] [ˋhɛlmɪnθ] *n.* 蠕虫:蛔虫、肠虫、绦虫等肠内寄生虫的通称.

hel·mín·thic, hel·mín·thoid [-θaid] [-θɔɪd] *adj.*

hèl·min·thól·o·gy [-θɔ́lədʒi/-θál-] [-ˋθɑlədʒɪ] *n.*

Hé·lo·ïse [èilouí:z] [,eloˋiz] 埃罗伊兹(1101~1163):法国修女,学识丰富. 与阿培拉尔(ABÉLARD)恋爱,后悲剧性地分离,其情书广为人知.

he·lo·ma [hilóumə] [hɪˋlomə] *n.* 〖医〗鸡眼,胼胝.

heloma durum 硬性鸡眼.

heloma molle 软性鸡眼.

hel·ot [hélət] [ˋhɛlət] *n.* **1** [H-]希洛人:古斯巴达的奴隶,在麦西尼亚(Messenia)被斯巴达人统治的希腊先民. **2** 农奴,奴隶(serf, bondman).

drunken Helot 被灌醉的希洛人:斯巴达人将奴隶灌醉,使其丑态百出,用以训戒斯巴达的青年.

:help [help] [hɛlp] *vt.* (**helped**,《古》**holp**; **helped**,



hellebore/嚏根草(鹿食草)

图为东方嚏根草(*Helleborus orientalis*). 嚏根属植物约有 20 种,包括鹿食草(嚏根草)等,分布于亚洲西部及欧洲南部.



heliotrope/天芥菜

分布于全球的热带、温带地区,属于观赏植物. 花朵中的芳香成分可做香料.



hell/地狱

博斯(Hieronymus Bosch)的作品《干草战车》(*The Haywagon*, 1500~1502)(马德里,普拉多美术馆藏)右侧的地狱图. 地狱是诡异想像力的产物,传统上是由火和硫磺构成,罪人死后必堕落于此.

helmet/头盔

从吾珥(又译乌尔)(Ur)王朝的麦斯·卡拉姆·道格(Mes-Kalam-Dug)国王坟墓挖掘出来的黄金头盔.



holpen) **1** (1) 帮助,救助;援助(aid, assist):—— *Heaven helps those who help themselves.* 《谚》天助自助者./ *help a person with his homework* 帮某人做功课/ *help him in his research* 帮助他做研究. (2)[help +(to)do/ help+[宾]+(to)do]帮忙(做…):——*Come and help(to)carry the trunk.* 来帮忙搬大皮箱/ *He helped me(to)lift the box.* 他帮我提起那个箱子. ▶《美》通常加不定词. (3)[与副词(短语)连用]协助使…:——*help her on the horse* 搀扶她上马/ *help him into the car* 扶他上车.
2 对…有帮助(be of service to);助长[促进](make easier):——*This medicine will help digestion.* 此药助消化.
3 给…取(食物),分配(distribute):——*help him a slice of cake* 给他拿一片蛋糕/ *Let me help you to some meat.* 我给你拿一点肉吧.
4 治(病等),治疗,减轻:——*help a cough* 减轻咳嗽.
5 [与 can, cannot 连用]抑制,避免(prevent, avoid):——*It can't be helped.* 毫无办法./ *Don't eat anything if you can help it.* 你能不吃就不要吃./ *I cannot help but admire her.* 我禁不住赞美她./ *I could not help laughing.* 我忍不住笑起来.
***help** a person **on**[**off**]帮(人)穿[脱]衣服:——*help him on with his coat* 帮他穿上大衣.
***help** (a person) **out** 帮助(某人)完成.
***help** oneself **to** (1)自行取用(食物):——*Please help yourself to these cakes.* 请随便吃点心吧. (2)《口语》擅自取用,偷取(steal).
more than** one **can help 没有必要就…,尽量:——*Don't buy more than you can help.* 没有必要就不要买.
so help me God 我敢对天发誓.
—— *n.* **1** 帮助,援助,帮忙(assistance):——*give help* 救助/ *cry for help* 求救.
2 帮助者,助手.
3 仆人,佣人(domestic servant):——*a mother's help* 家庭保姆/ *a home help* 仆人,帮佣.
4 补救办法,逃脱方法(remedy, escape):——*There is no help for it.* 对此毫无办法可想.

***help·ful** [hélpfəl] [ˋhɛlpfəl] *adj.* 有用的,有益的(useful):——*This will be helpful to me.* 这对我将是有益的.
hélp·ful·ly *adv.*
hélp·ful·ness *n.*

help·ing [hélpiŋ] [ˋhɛlpɪŋ] *n.* (食物的)一客,一份(portion of food served).
hélp·ing·ly *adv.*

***help·less** [hélplis] [ˋhɛlplɪs] *adj.* **1** 无助的,缺少帮助的(lacking help):——*a helpless expression* 无助的表情.
2 不能自立的,无能为力的(unable to help oneself):——*a helpless baby* 不能照顾自己的婴儿.
hélp·less·ly *adv.* **hélp·less·ness** *n.*

help·mate [hélpmèit] [ˋhɛlp,met] *n.* **1** 助手,伙伴(helpful companion or partner). **2** 配偶(妻或夫).
[*help*(帮助)+*mate*(伙伴). 参看 HELPMEET]

help·meet [hélpmiːt] [ˋhɛlp,mit] *n.* = HELPMATE.
[源于〖圣〗《创世记》2:18,20 "*an helpe meet for him*"(我要为他造一个配偶帮助他),后人忘掉 *meet*(= suitable)的古义,形成 *help-meet*, *helpmeet* 的形态,后来又把 *meet* 解释成 mate(朋友),而演变成 HELPMATE]

Hel·sin·ki [helsíŋki] [hɛlˋsɪŋkɪ] (*Swed.* ***Helsingfors***) 赫尔辛基:芬兰首都及第一大港. 位于芬兰南部波罗的海芬兰湾北岸. 造纸、纺织等工业都很发达. ✽

Helsinki/赫尔辛基
芬兰的政治、经济、文化中心,1812 年取代图尔库(Turku)成为首都. 图为位于赫尔辛基市中心广场的三个铁匠的站立像(1934),象征征服自然、坚守国家独立、尊崇劳动的精神.



hel·ter-skel·ter [héltəskéltə/-tərskéltər] [ˋhɛltəˋskɛltə] *adv.* 慌乱地(in disordered haste).
——*adj.* 慌乱的,急乱的.
——*n.* **1** 慌乱(disordered haste). **2** (游乐园中的)螺旋滑梯.

helve [helv] [hɛlv] *n.* (武器、工具的)柄(handle).

Hel·ve·tian [helvíːʃən] [hɛlˋviʃən] *adj.* (包括今日瑞士的古罗马属地)瑞士的(Swiss). ——*n.* 赫尔维蒂族.
[拉丁语 *Helvetii*(赫尔维蒂族). 曾居住在罗马时代的高卢东南部(今瑞士的西部及北部)]

hem[1] [hem] [hɛm] *n.*、*v.* (**-mm-**) ——*n.* **1** 边,缘(border, edge). **2** 折边,贴边:将布的边缘向里折叠后加以缝合而成.
——*vt.* 折缝(布等的)边缘(turn in and sew down the edge of).
hem in [***about***、***round***] 包围(enclose),限制(confine).
hémstitch (*n.*)沿边抽丝刺绣针法:抽出数条横丝,再与数条纵丝聚合、交织,刺绣成类似花边的图案,装饰于手帕等的边缘(→图 STITCH).
——(*vt.*)在…上用抽丝法沿边刺绣.

hemp/大麻
高约1~2.5米,茎方形,直立,表面有细毛. 雌雄异株,茎的皮层纤维强韧,可织麻布. 种子可食用.

Hemingway/海明威
第一次世界大战时,自愿入伍赴意大利北部前线,退伍后回国当报社记者. 1926年出版的《太阳照样升起》轰动一时. 1929年出版《永别了,武器》,稳固了其作家的地位. 西班牙内战爆发后,参加反法西斯的斗争而赴马德里采访,《丧钟为谁而鸣》即由此产生. 第二次世界大战后,1952年完成《老人与海》,1954年获诺贝尔文学奖,1961年7月自杀.

hem[2] [hem, həm] [hɛm, həm] *int.*、*n.*、*v.* (**-mm-**) ——*int.* 哼(表示迟疑或引人注意的轻咳声).
——*n.* 哼声.
——*vi.* **1** 发哼声;清嗓子(clear the throat). **2** 说话吞吞吐吐(hesitate in speech).

hem- [hiːm-, hem-] [him-, hɛm-] :→HAEM.


hem·i- [hémi-] [ˋhɛmɪ-] *pref.* 表示"一半"之意(例 *hemicycle*).

hem·i·cy·cle [hémisàikl] [ˋhɛmɪˌsaɪkl] *n.* 半圆形(semicircular figure).

hem·i·he·dral [hèmihíːdrəl] [ˌhɛmɪˋhidrəl] *adj.* 〖化〗(结晶)半面的(→图 CRYSTAL).

hem·i·me·tab·o·lous [hèmimitǽbələs] [ˌhɛmɪmɪˋtæbələs] *adj.* 〖昆〗不完全变态的,半变态的:指昆虫不经过蛹的阶段,直接变为成虫的(cf. *holometabolous*).





Hem·ing·way [hémiŋwèi] [ˋhɛmɪŋˌwe] **Ernest ~** 海明威(1899~1961):美国小说家,著有《太阳照样升起》(*The Sun Also Rises*, 1926)、《永别了,武器》(*A Farewell to Arms*, 1929)等. 1954年获诺贝尔文学奖. ✿

hem·i·ple·gi·a [hèmiplíːdʒiə] [ˌhɛmɪˋplidʒɪə] *n.* 〖医〗半身不遂:因脑出血、脑血栓等而发生脑循环障碍或脊椎受损,使得身体的一侧发生麻痹现象,又称偏枯或偏瘫.

he·mip·ter·ous [himíptərəs] [hɪˋmɪptərəs] *adj.* 半翅目的(of the Hemiptera):前翅基部的一半是革质,末端一半是膜质. 其口端是一称为"口吻"的细长管子,适于吸收植物的汁液或动物的血液.

·**hem·i·sphere** [hémisfiə/-sfiər] [ˋhɛmɪˌsfɪr] *n.* **1** 半球体(half sphere). **2** (天体的)半球;〖地理〗(地球的)半球. **3** 〖解〗(大脑)半球.
hem·i·spher·ic [hèmisférik] [ˌhɛməˋsfɛrɪk], **-i·cal** *adj.*
Eastern hemisphere[加冠词 the]东半球.
land hemisphere 陆半球:以北欧为中心的半球,约占地球表面的6/7.
Northern hemisphere[加冠词 the]北半球.
Southern hemisphere[加冠词 the]南半球.
water hemisphere 水半球:以新西兰的对蹠点安蒂波迪斯群岛为中心,包含地表广大海洋面积的半球.
Western hemisphere[加冠词 the]西半球.

hem·i·stich [hémistik] [ˋhɛmɪˌstɪk] *n.* 〖诗体〗半行(half of a line of verse).

hem·lock [hémlək/-lɑk] [ˋhɛmlɑk] *n.* **1** 芹叶钩吻(*Conium maculatum*):伞形科毒草. 粗茎,上有紫色斑点,小叶羽状分裂,花小,白色,复伞形花序,用于提取镇静剂(→图 ALKALOID). **2** 由芹叶钩吻提取的镇静剂 ▶ 苏格拉底(Socrates)即以此药剂被处死刑. **3** 《美》美洲铁杉:松科铁杉属(*Tsuga*)常绿树的通称. 产于北美,尤指加拿大铁杉(*T. canadensis*),枝似芹钩吻的叶子.

hemp [hemp] [hɛmp] *n.* **1** 大麻(*Cannabis sativa*):桑科一年生草本植物. 原产于中亚、西亚. 因茎的纤维用途甚多而广被栽培. ✿ **2** 大麻纤维(可用于作绳索、纺织品等). **3** 尤指从麻的变种印度大麻提取的麻醉剂,如 bhang(将印度大麻的叶子烤干后制成的麻醉药)、hashish(用印度大麻提炼的麻药)、marijuana(用印度大麻的干叶和花提炼的麻药)等. **4** 能产有用纤维的植物. **hémp·en** *adj.*
hemp agrimony 大麻叶泽兰:菊科泽兰属多年生草本植物(*Eupatorium cannabinum*),叶有柔毛,开淡紫色的花.

***hen** [hen] [hɛn] *n.* **1** 母鸡，雌家禽(female of the domestic fowl). **2** 雌鸟；[pl.]家禽(domestic fowls). **3** 女人，(尤指)长舌妇.
hénbàne (*n.*)(1)天仙子(*Hyoscyamus niger*)：茄科天仙子属植物. 全株有黏性腺毛，黄色花冠呈漏斗形，具紫色网状脉纹. 产于欧洲、北亚. (2)从天仙子提取的麻醉剂. **hén-còop** (*n.*)鸡笼. **hén-cràb** (*n.*)雌蟹. **hén-hàrrier** (*n.*)白尾鹞(*Circus cyaneus*)(blue hawk)：欧洲产的鹰. **hén-lòbster** (*n.*)雌虾. **hén-pàrty** (*n.*)《口语》女人的聚会. **hén-pècked** (*adj.*)怕老婆的. **hén-ròost** (*n.*)鸡窝.
[古英语 *henn*←西部古高地德语 **hannja*(**hanon* 雄鸡的指小词)].

·hence [hens] [hɛns] *adj.* **1** 因此，所以(therefore, as a result from this)：—*He did not work hard, hence(came) the failure.* 他学习不刻苦，所以考试不及格. **2** 从此时起，从今以后(from this time)：—*five years hence* 五年以后. **3**《古》从此(from here, from this).
hènceförth, hencefórward (*adv.*)从现在起，从今以后(from this time forward).

hench·man [héntʃmən] [ˋhɛntʃmən] *n.* (pl. **-men**) **1**〖史〗随从(squire)，侍从(page of honour). **2** (英国苏格兰高地地方长官的)首席侍从(chief attendant of a Highland chief). **3** 可信赖的部属(trusty follower). **4** 政治上的支持者(political supporter).

hen·dec·a- [hendékə-] [hɛnˋdɛkə-] *pref.* "11"(eleven)之意.

hen·dec·a·gon [hendékəgən] [hɛnˋdɛkə,gɑn] *n.* 十一角形，十一边形(plane rectilineal figure of 11 sides).

hen·dec·a·syl·lab·ic [hèndekəsilǽbik] [,hɛndɛkəsɪˋlæbɪk] *adj.* 十一音节的(of 11 syllables). —*n.* 十一音节的诗行.
hen·dèc·a·sýl·la·ble *n.* 十一音节的诗句.

hen·di·a·dys [hendáiədis] [hɛnˋdaɪədɪs] *n.*〖修辞学〗重言法，二词一意：用 and 连接两个名词而表示一个复合概念的修辞法. 如 goblets and gold = golden goblets.
[希腊语 *hen dia duoin*(合二为一)]

henge [hendʒ] [hɛndʒ] *n.* 圆形石[木]结构：英国及爱尔兰的史前纪念碑，由木柱或石柱组成的环状物，通常有堤岸或水沟围绕其外.

Hen·gist [héŋgist] [ˋhɛŋgɪst] 亨吉斯特(？～488)：日德兰半岛上朱特族(Jute)的首领，和胞弟霍萨(Horsa)(？～455)到英格兰的埃布斯弗利特(Ebbsfleet)建立肯特(Kent)王国. 为盎格鲁撒克逊族征服英格兰之始.

Hen·ley [hénli] [ˋhɛnlɪ] 亨利国际赛船大会：每年在英国英格兰牛津郡亨利举行的国际划船比赛大会.

hen·na [hénə] [ˋhɛnə] *n.* **1** 散沫花(*Lawsonia inermis*)：从其花中可提取香油，从其叶子中可提取染发、染指甲等的红褐色染料. **2** 散沫花染料[颜料]. **3** 红褐色的.

hen·o·the·ism [hénəθi:izəm] [ˋhɛnə θi,ɪzm̩] *n.* 一神教：自众神中选择一神而敬奉之，但不否认其他诸神的存在.


Hen·ri [hénri] [ˋhɛnrɪ] ：→HENRY².

Hen·ry¹ [hénri] [ˋhɛnrɪ] 亨利(八位英格兰国王的名字).
1 Henry Ⅰ 亨利一世(1068～1135)：威廉一世(William Ⅰ)的幼子，1100～1135 年在位. 征服诺曼底.
2 Henry Ⅱ 亨利二世(1133～1189)：亨利一世的外孙. 1154～1189 年在位. 1151 年其父安茹(Anjou)伯爵杰弗里(Geoffrey)死后，亨利二世继承其爵位. 1154 年由于英王斯蒂芬(Stephen)死去而登基英王位，尽力扩张其势力.
3 Henry Ⅲ 亨利三世(1207～1272)：约翰(John)王之子，1216～1272 年在位. ✽
4 Henry Ⅳ 亨利四世(1367～1413)：爱德华三世(Edward Ⅲ)之孙，废理查二世(Richard Ⅱ)，成为兰开斯特(Lancaster)王朝的创立者，1399～1413 年在位. ✽
5 Henry Ⅴ 亨利五世(1387～1422)：亨利四世的长子，1413～1422 年在位. 在阿让库尔(Agincourt)之战中击败法军，成为法国的摄政及法国王位的继承者. ✽
6 Henry Ⅵ 亨利六世(1421～1471)：亨利五世之子，1422～1461 年在位. 法国因圣女贞德重整旗鼓而挽回颓势，1453 年英国几乎丧失了法国的领土，此时百年战争结束，玫瑰战争(the Wars of the Roses)继之而起，1461 年被约克王室的爱德华篡位. ✽
7 Henry Ⅶ 亨利七世(1457～1509)：爱德华三世的后代，都铎(Tudor)王朝的开国君主. 在博斯沃思原野(Bosworth Field)大破理查三世而即位. 1485～1509 年在位. ✽
8 Henry Ⅷ 亨利八世(1491～1547)：亨利七世之子，1509～1547 年在位. 与罗马教皇对立，在英格兰坚决实行宗教改革. 一生中有六次婚姻纪录. ✽

Hen·ry² [hénri] [ˋhɛnrɪ] (*Fr.* **Henri**) 亨利(四位法国国王之名). **1 Henry** Ⅰ 亨利一世(？～1060)：1031～1060 年在位. **2 Henry** Ⅱ 亨利二世(1519～1559)：弗兰西斯一世(Francis Ⅰ)之子. 1547～1559 年在位. **3 Henry** Ⅲ 亨利三世(1551～1589)：亨利二世与凯萨琳·德·梅迪契(Catherine de Médicis)之子. 1574～1589 年在位. **4 Henry** Ⅳ 亨利四世(1553～1610)：纳瓦拉(Navarre)的国王，创立法国的波旁(Bourbon)王朝，1589～1610 年在位.

hen·ry³ [hénri] [ˋhɛnrɪ] *n.* (pl. **-ries, -rys**)〖电〗亨利：物理学上测量电磁感应的单位，电路中一个线圈的电流变化率每秒 1 安培，使得本身或另一线圈产生 1 伏特感应电动势时，这线圈的电感就是 1 亨利. (略：H)
[源于美国物理学家亨利 Joseph *Henry*(1797～1878)]

Hepplewhite/赫普尔怀特
赫普尔怀特设计的家具，具有优雅的新古典主义形态. 图为他的作品，系以桃花心木制成的有扶手的椅子.



Henry Ⅲ/亨利三世
优柔寡断，无统治能力而招致叛乱，被蒙特福特(Simon de Montfort)所迫，而签订《牛津条例》. (1)

Henry Ⅳ/亨利四世
1403 年击败反叛的贵族格伦道尔(Owen Glendower)、珀西(Sir Henry Percy)，1405 年又击败莫布雷(Thomas de Mowbray). 对议会制度的发展有很大的贡献. (2)

Henry Ⅴ/亨利五世
在阿让库尔(Agincourt)之战中击败法军，使英国成为欧洲最强盛的王国. (3)



1



2



3


4


5


6

Henry Ⅵ/亨利六世
因缺乏统治能力，而引起玫瑰战争.(4)

Henry Ⅶ/亨利七世
在玫瑰战争中击败理查三世而即位，成为都铎王朝的开国君主，且奠定都铎王朝富强的基础.(5)

Henry Ⅷ/亨利八世
英国国王中最有权力的国王，伊丽莎白一世之父.(6)

---

he·pat·ic [hipǽtik] [hɪˋpætɪk] *adj.* **1** 肝的(of the liver). **2** 有益于肝的(good for the liver). **3** 肝色的(liver-colored)，深红褐色的(dark brownish-red).
Hepatic artery 肝动脉：自腹部大动脉分支进入肝脏的动脉，输送氧及营养至肝脏.
Hepatic vein 肝静脉：富含养分的胃肠血液经门静脉收集后，流至肝，经过吸收利用，再由中央静脉汇流为肝静脉，最后流注下腔静脉.

hep·a·ti·tis [hèpətáitis] [ˌhɛpəˋtaɪtɪs] *n.* 〖医〗肝炎：肝受病毒、细菌感染或药品中毒而引起的炎症，会出现黄疸、发热、厌食、乏力、肝肿痛等症状.

He·phaes·tus [hifíːstəs, -fés-] [hɪˋfistəs, -ˋfɛs-] 〖希腊神话〗赫菲斯托斯：宙斯(Zeus)和赫拉(Hera)之子，火和锻冶之神. 相当于罗马神话中的伏尔甘(Vulcan).

Hep·ple·white [héplhwàit] [ˋhɛplˌhwaɪt] **George～** 赫普尔怀特(？～1786)：英国细木匠及家具设计家. 著有《细工木匠和室内装潢商指南》(*The Cabinet-Makers' and Upholsterers' Guide*)(1788). ✽
Hepplewhite furniture 赫普尔怀特式家具.

hep·ta-[héptə-] [ˋhɛptə-], **hept-** [hept-] [hɛpt-] *pref.* "7"(seven)之意.
[希腊语 *hepta*(7)]

hep·ta·chord [héptəkɔ̀ːd/-kɔ̀rd] [ˋhɛptəˌkɔrd] *n.* **1** 七弦乐器：七根弦的乐器的通称. **2** 七声音阶：两个四声音阶(tetrachords)结合而成的音阶.

hep·tad [héptæd] [ˋhɛptæd] *n.* 七个一组[群](set or group of 7).

hep·ta·gon [héptəgən] [ˋhɛptəˌgɑn] *n.* 七角形，七边形(plane figure of 7 angles and sides).
hep·tag·o·nal [heptǽgənəl] [hɛpˋtægənəl] *adj.*

hep·ta·hed·ron [hèptəhédrən, -híːd-] [ˌhɛptəˋhɛdrən, -ˋhid-] *n.* 七面体(solid figure of 7 faces).

hep·tar·chy [héptɑːki/-tɑr-] [ˋhɛptɑrkɪ] *n.* **1** 七头政治(government by 7 rulers). **2** 七王国：由盎格鲁—撒克逊人在英格兰建立的七个王国.

hep·ta·style [héptəstàil] [ˋhɛptəˌstaɪl] 〖建〗*adj.* 七柱式的(of 7 columns).
——*n.* 七柱式门廊(portico of 7 columns)(→图 TEMPLE¹).

hep·ta·syl·lab·ic [hèptəsilǽbik] [ˌhɛptəsɪˋlæbɪk] *adj.* 七音节的(of 7 syllables).

Hep·ta·teuch [héptətjùːk/-tjùːk] [ˋhɛptəˌtuk] *n.* 《旧约全书》的首七卷(the first 7 books of the Old Testament).

:**her** [həː/həːr，(弱)hə/hər] [hɝ，(弱)hɚ] *pron.* **1** [she 的宾格]她：——*I met her yesterday.* 我昨天遇见了她. / *I gave her a present.* 我送给了她一份礼物. **2** [she 的所有格]她的：——*She shook her head.* 她摇摇头. **3** 《口语》[用作 be 动词的表语，或用于 as，than 之后] = she：——*It's her.* 是她. / *I am older than her.* 我比她年长.

He·ra [híərə] [hirə] 〖希腊神话〗赫拉：克洛诺斯(Cronos)和瑞雅(Rhea)的女儿. 宙斯(Zeus)的妹妹及妻子. 是天界的女王，司妇女与婚姻，为权力及富贵的象征而被崇拜，相当于罗马神话中的朱诺(Juno). ✽

Her·a·cles [hérəkliːz] [ˋhɛrəˌkliz] 赫拉克勒斯：HERCULES 的希腊名.

Her·a·cli·tus [hèrəkláitəs] [ˌhɛrəˋklaɪtəs] 赫拉克利特：公元前 6～前 5 世纪的希腊哲学家，公元前 513 年出生于小亚细亚的以弗所(Ephesus)，著有《论自然》(*Concerning Nature*)，主张一切皆变，火是不断变化的典型，是万物的本原. 倡言生命短暂的悲观论，而被称为"悲观的哲学家"(the weeping philosopher).
Hèr·a·clí·te·an *adj.*，*n.*

her·ald [hérəld] [ˋhɛrəld] *n.* **1** 传令官：正式公布国家重大事件的官吏. 中世纪掌管诸侯间的传令或马上比武，后来在英国兼职纹章官. **2** 《英》司宗谱纹章的官：管理使用纹章的规定、优先权的决定、纹章资格者的姓名及宗谱的纪录等. **3** 使者，使节(messenger，envoy). **4** (常用于报纸的名称). 先驱者，先锋(forerunner).
——*vt.* **1** 宣布，告知(proclaim，announce).
2 预告…的来临，引进(usher in).
Herald's College[加冠词 the](英国的)宗谱纹章院(→COLLEGE).
Heralds' Office[加冠词 the]宗谱纹章院办公处.

Hera/赫拉





he·ral·dic [herǽldik] [hɛˋrældɪk] *adj.* 纹章的，纹章学的(of heraldry).

her·ald·ry [hérəldri] [ˋhɛrəldrɪ] *n.* **1** 纹章学：研究纹章意义、由来的学问. **2** 纹章(armorial bearings). ✽ **3** 展示各种纹章的堂皇礼仪(heraldic pomp).

---

heraldry/纹章
中世纪时，纹章是一种描绘在盾上以识别主人的标志，后来逐渐带有世袭性，用以识别个人或家族. 图为悬挂在伦敦威斯敏斯特亨利八世教堂上的纹章旗帜，次页为各种纹章.





herb [hə:b/*hə:rb*] [hɝb] *n.* **1** 草,草本植物. **2** 食用[药用,调味用]芳草. ✽
herb beer 芬草制的饮料. **herb bennet** 水杨梅:水杨梅属多年生草本植物(*Geum urbanum*),开黄色花朵. **herb Robert** 罗伯特氏老鹳草(*Geranium robertianum*):欧洲野生老鹳草,叶子分裂,夏季开紫红色的花.
hérb-tèa [**-wàter**] (*n.*)药汤,草药汤.

her·ba·ceous [hə:béiʃəs/hə:r-][hɝˋbəʃəs] *adj.* 草的,草本的(of the nature of herb(s)).
herbaceous border (花园边缘种植多年生草本植物的)绿草带.

herb·age [hə́:bidʒ/*hə́:rb-*] [ˋhɝbɪdʒ] *n.* **1** [集合名词]草,草本植物(herbs),(尤指)牧草. **2** (草的叶、茎等)绿色多汁的部分(succulent parts). **3** 〖法律〗(在他人土地上的)放牧权(right of pasture on another's ground).

herb·al [hə́:bəl/*hə́:rb-*] [ˋhɝbl̩] *adj.* 草的,草本植物的(of herbs). —*n.* (草本)植物志(book with descriptions of herbs).
hérb·al·ist *n.* **1** (古代的)植物学家,植物志作者(botanical writer). **2** 草本植物采集者,药草商(dealer in medicinal herbs).

her·bar·i·um [hə:bɛ́əriəm/hə:r-] [hɝˋbɛrɪəm] *n.* (pl. **-ria**) **1** 植物标本集(collection of dried plants). **2** 植物标本室[簿,箱].

Her·bert [hə́:bət/hə́:rbərt] [ˋhɝbɚt] **George ～** 赫伯特(1593～1633):英国牧师,以宗教诗集《圣殿》(*The Temple*)而闻名.

her·bif·er·ous [hə:bífərəs/hə:r-][hɝˋbɪfərəs] *adj.* 生草的(producing herbs).

her·biv·o·rous [hə:bívərəs/hə:r-] [hɝˋbɪvərəs] *adj.* (动物)食草的(feeding on plants).
her·bi·vore *n.* 食草动物.

her·bo·rize [hə́:bəràiz/hə́:r-] [ˋhɝbə ˏraɪz] *vi.* 采集(草本)植物(gather herbs, botanize).
hèr·bo·ri·zá·tion, **hér·bo·rist** *n.*

herb·y [hə́:bi/*hə́:rbi*] [ˋhɝbɪ] *adj.* **1** 多草的,长满草的(abounding in herbs). **2** 草的,草本植物的(of the nature of a herb).

Her·ce·go·vi·na [hə̀:tsigouví:nə/hə̀:r-] [ˏhɝtsɪgoˋvinə] :→HERZEGOVINA.

Her·cu·la·ne·um [hə̀:kjuléiniəm/hə̀:r-] [ˏhɝkjʊˋlenɪəm] 赫库兰尼姆城:意大利坎帕尼亚(Campania)区一古代城市.公元79年因维苏威(Vesuvius)火山喷发而与庞培城一起被掩埋.

Her·cu·le·an [hə:kjú:liən, hə̀:kjulíən/hə:rkjú:liən, hə̀:rkjulí:ən] [hɝˋkjulɪən, hɝkjəˋlɪən] *adj.* **1** 赫拉克勒斯的(of Hercules). **2** (像赫拉克勒斯一样)强壮的,非常勇敢的(strong). **3** (像赫拉克勒斯的功业一样)需大力气的,非常困难的(difficult).

Her·cu·les [hə́:kjulì:z/hə́:r-] [ˋhɝkjʊˏliz] **1** 〖希腊·罗马神话〗赫拉克勒斯(一译海格立斯):力大无比的英雄,完成表兄弟欧律斯透斯(Eurystheus)所命令的12项功业,死后被奉祀为神. ✽ **2** [h-] [作普通名词用]力大无比的人(very strong man). **3** [加冠词 the]〖天文〗武仙座:北方天空的一个星座,形似右膝屈跪于地的男子. **4** (亦作 **Hercules beetle**)巨大犀金龟(*Dynastes hercules*):属鞘翅类,产于南美.触角先端似栉状,体长约130毫米.
Pillars of Hercules[加冠词 the]海格立斯柱:位于地中海和大西洋的直布罗陀海峡东侧入口两边的岩山.在欧洲方面为直布罗陀的卡尔佩(Calpe)山.在非洲方面为西班牙领土休达(Ceuta)的阿比拉(Abyla)山.有如海格立斯在世界的西端支撑着天空.
[希腊语 *Hērаklēs*(*Hēra* 主神宙斯的妻子＋*kleos* 光辉)]

Her·cu·lid [hə́:kjulid/hə́:r-] [ˋhɝkjəlɪd] *n.* 〖天文〗武仙座流星雨:武仙座附近呈放射状的流星雨.

Her·cyn·i·an [hə:síniən/hə:r-] [hɝˋsɪnɪən] *adj.* 〖地质〗海西造山运动:晚古生代东半球发生的造山运动(→图 GEOLOGY).

·**herd**[1] [hə:d/hə:rd] [hɝd] *n.* **1** (兽、家畜的)群(company of animals):—*a herd of cattle* 一群牛. **2** 《轻蔑语》群众,大众(large number of people):—*the common*[*vulgar*]*herd* 普通民.
—*vi.* 群集,成群〈*together*, *with*〉—*vt.* 使成群,使群集〈*together*〉.

hérd-bòok (*n.*)(牛、猪的)血统登记册.
herd instinct[加冠词 the]群居本能.
hérdsman (*n.*)牧人,饲牛[羊]的人;家畜群的饲主.

herd² [hə:d/hə:rd] [hɚd] *n.* 牧人(herdsman).——*vt.* 看管(家畜)(tend).

Her·der [héədə/héərdər] [ˋhɛrdɚ] **Johann Gottfried**～赫尔德(1744～1803):德国诗人、评论家、狂飙运动的先驱.以基督教人道主义为出发点,在哲学、历史、人类学、文学、语言、民谣、美术等各方面均有著述.

:here [hiə/hiər] [hɪr] *adv.* **1** 在这里(in this place):——*Put it here.* 把它放在这里/ *He has lived here for some years.* 他已经在这里住了几年. **2** [用于句首促使对方注意]——*Here is your coat.* 这是你的外套./ *Here she comes.* 她来了./ *Here comes the train.* 火车来了. ▶ 主语为名词时"Here＋动词＋名词",主语为代词时"Here＋代词＋动词". **3** 这时. **4** 现在,今世(in this life):——*here below* 今世,在尘世间. **5** 在这一点(at this point):——*Here I have a question.* 在这一点上,我有个疑问. **6**[与 come, bring 等动词连用]到这里,向这里(to or towards this place):——*Come here.* 到这儿来/ *Bring it here.* 拿到这儿来.
here and there 到处,处处(in various places).
Here goes! 《口语》开始了! 瞧我的!
Here's* (*a health*) *to (敬酒时用语)祝…健康.
here, there, and everywhere 到处(everywhere, all about).
Here we are. 《口语》(1)这就是我们所要的东西. (2)到了.
Here you are. 《口语》(1)这就是你[你们]要的. (2)到了.
neither here nor there (1)与本题无关,不切题的(not to the point). (2)不重要的(of no importance).
——*n.* 这里(this place):——*Get out of here.* 离开这里/ *near here* 在这附近.
héreabòut(s) (*adv.*)在这附近.
hèreát (*adv.*)《古》于此,此际(at this).
hèrebý (*adv.*)由此,借此(by this means, as a result).
hèreín (*adv.*)《文语》此中,于此(in this point);在这件事上.
hèreináfter (*adv.*)《文语》,在下文中(below).

herb/香料植物

可增加烹饪风味的植物.自古以来亦可作药用.英国的一般香料植物有香芹、薄荷、百里香等.

hèreóf (*adv.*)《文语》于此,关于此点(of this).
hèretó (*adv.*)《文语》至此,对于这个(to this matter).
hèretofóre (*adv.*)《文语》直到此时,此时以前(formerly).
hèreúnder (*adv.*)《文语》(于书中)在此之下,以下(below).
hèreupón (*adv.*)(1)于此(after this). (2)因此(in consequence of this).
hèrewíth (*adv.*)(1)与此一道,附此(with this). (2)借此.

·here·af·ter [hiərá:ftə/-ǽftər] [hɪrˋæftɚ] *adv.* **1** 将来,此后,从今以后(in future, later on). **2** 来世,于来世(in the world to come).——*n.* **1** 将来(the future). **2** [加冠词 the]来世(the world to come).

he·red·i·ta·ble [hiréditəbl] [həˋrɛdətəbl] *adj.* 可继承的,可遗传的(that may be inherited).
he·rèd·i·ta·bíl·i·ty *n.*

her·e·dit·a·ment [hèridítəmənt] [ˌhɛrəˋdɪtəmənt] *n.* 〖法律〗**1** 世袭财产,可继承的财产(property that can be inherited);不动产(real property). **2** 继承(inheritance).

he·red·i·tar·y [hiréditəri/-tèəri] [həˋrɛdəˌtɛrɪ] *adj.* **1** 〖法律〗世袭的(descending by inheritance). **2** 祖传的,传统的(transmitted from one generation to another). **3** 遗传的(the same as or like what one's parents had). **4** 继承的(holding a position by inheritance);与继承有关的(of inheritance).
he·réd·i·tàr·i·ly *adv.* **he·réd·i·tar·i·ness** *n.*

he·red·i·ty [hiréditi] [həˋrɛdətɪ] *n.* 〖生物〗**1** 遗传(tendency of like to beget like). **2** (肉体上或精神上的)遗传特征(inheritance of physical or mental characteristics). **3** (遗传学上、发生学上的)遗传性(genetic constitution).

Her·e·ford [hérifəd/-fərd] [ˋhɛrəfɚd] **1** 赫里福德:英国英格兰的旧郡赫里福德郡的首邑. **2** [作普通名词用]赫里福德牛:原产于英国的红毛白斑的食用牛.

Her·e·ford and Worces·ter 赫里福德一伍斯特:英国英格兰西部一郡.1974 年 4 月,由赫里福德郡和伍斯特郡合并而成.

Her·e·ford·shire [hérifədʃiə/-fərdʃiər] [ˋhɛrəfɚdʃɚ] 赫里福德郡:英国英格兰西部一旧郡.1974 年 4 月成为赫里福德一伍斯特(Hereford and Worcester)郡的一部分.

he·re·si·arch [herí:sià:k,-zi-/-à:rk] [həˋrisɪˌark,-zɪ-] *n.* 异教的领导者[创始者](leader or founder of a heresy).

her·e·sy [hérisi] [ˋhɛrəsɪ] *n.* **1** (与基督教会之正统教义相对而言的)异教,异端;异教的信仰[教义]. **2** (违反一般学说、说法的)异端邪说.

her·e·tic [héritik] [ˋhɛrətɪk] *n.* **1** (宗教上的)持异端邪说者,异教徒(holder of an unorthodox opinion). **2** (一般的)异端者.
he·ret·i·cal [hirétikəl] [həˋrɛtɪkl] *adj.*

her·i·ot [hériət] [ˋhɛrɪət] *n.* 〖英法律〗佃户死时的贡物;佃户死亡时,租地继承人向领主缴纳的最佳家畜、动产或一定的贡金.

Her·i·ot-Watt [hériətwɔ̀t/-wɑ̀t] [ˋhɛrɪətˌwɑt]: →EDINBURGH.

her·it·a·ble [héritəbl] [ˋhɛrətəbl] *adj.* **1** (不动产)可继承的,可转给法定继承人的(that passes to heirs-at-law). **2** (疾病等)遗传性的(transmissible from parent to child). **3** (人)有可继承权的(capable of inheriting).
hér·it·a·bly *adv.*

her·it·age [héritidʒ] [ˋhɛrətɪdʒ] *n.* **1** [法律]世袭财产,继承财产[不动产](what is or may be inherited). **2** 遗产,继承物(inherited lot or portion);传统(portion allotted to anyone).

her·i·tor [héritə/-tər] [ˋhɛrətɚ] *n.* **1** 继承人(one who inherits). **2** 〖苏格兰法律〗教区土地[房屋]的所有人.

her·maph·ro·dite [hə: mǽfrədàit / hə:r-] [hɚˋmæfrəˌdaɪt] *n.* **1** 两性体,阴阳人;具有男女两性特征的人. **2** 〖动〗雌雄同体:具有雌雄两性器官的动物. **3** 〖植〗两性花;同一朵花有雌雄两株的特性. **4** 具有两种相反性质的人[物](person or thing combining opposite qualities). **5** 〖海〗双桅帆船:具有二种帆装的帆船,尤指前部是横帆式而后部是纵帆式的帆船.——*adj.* **1** 两性体的(combining both sexes). **2** 具有相反特征的(combining opposite

Hercules/赫拉克勒斯(海格立斯)

意大利文艺复兴时期画家波拉约洛(Antonio Pollaiuolo)所画的《安泰俄斯与赫拉克勒斯的搏斗》(1465 年左右,佛罗伦萨,乌菲兹美术馆藏).安泰俄斯(Antaeus)是居住在利比亚的巨人,以角力向路过的人挑战,胜则掠夺路人的财物,用以装饰神殿.赫拉克勒斯前往极乐岛寻求金苹果的途中,遇到安泰俄斯,两人乃展开搏斗,但赫拉克勒斯久战不胜,最后才发现安泰俄斯只要身体不离土地力气就非常大的秘密,从而将他举至空中勒死.





characteristics).

her·màph·ro·dít·ic [-dítik] [-ˋdɪtɪk], **-i·cal** *adj.*

her·máph·ro·dit·ism *n.* 雌雄同体性.

[源于希腊神话赫耳玛佛洛狄忒(*Hermaphroditos*),他是赫耳墨斯(*Hermes*)与阿佛洛狄忒(*Aphrodite*)的儿子,与女神撒尔玛奇斯(*Salmacis*)成为同一体]

her·me·neu·tic [hə: minjú: tik/ hə:rminjú:-] [ˏhɝmənjutɪk] *adj.* 释经学的,解释(学)的(of interpretation).

hèr·me·néu·tics *n.* (尤指圣经的)解释(学)(interpretation).

hèr·me·néu·ti·cal *adj.*

Her·mes [hə́:mi:z/hə́:r-] [ˋhɝmiz] 〖希腊神话〗赫耳墨斯:宙斯(Zeus)和迈亚(Maia)之子. 为众神的使者,司掌科学、商业、雄辩. 他手持双蛇盘绕且杖头有二翼的神杖(caduceus),头戴低顶宽边的有翼帽(petasus),并穿着有翼靴(talaria). 相当于罗马神话中的墨丘利(Mercury).

Hermes Trismegistus 赫耳墨斯·特利斯墨吉斯忒斯(原意为"三倍伟大的"):为新柏拉图派学者给与埃及神透特(Thoth)的希腊名. 透特被认为是神秘学说(尤其是炼金秘术著作)的作者.

her·met·ic [hə:métik/hə:r-] [hɝˋmɛtɪk] *adj.* 1 赫耳墨斯·特利斯墨吉斯忒斯的(of Hermes Trismegistus).
2 炼金术的(of alchemy),魔术的(magical). 3 密封的,不透气的.

her·mét·i·cal·ly *adv.*

hermetic seal[**sealing**]密封:尤指玻璃容器的密封.

her·mit [hə́:mit/hə́:r-] [ˋhɝmɪt] *n.* 1 隐士,隐居者:因宗教上的原因而与世隔绝的隐居者,尤指早期基督教的独居修士. 2 遁世者,看破红尘的人(person living in solitude).

hérmit-cràb (*n.*)寄居蟹:寄居蟹科(Paguridae)软体海生蟹. 寄居在贝壳类的空壳内(→图 CRAB).

her·mit·age [hə́:mitidʒ/hə́:r-] [ˋhɝmɪtɪdʒ] *n.* 1 隐士的住所,茅庐(hermit's abode). 2 僻静住所,远离村庄的房屋(solitary abode). 3 [H-]茅庐葡萄酒:产于法国东南部瓦朗斯(Valence)附近的葡萄酒. 因丘陵上有一荒废的隐居所,故名. 4 [H-]爱尔米塔什美术馆:位于列宁格勒的美术馆. 1765 年以叶卡捷琳娜女皇(Catherine the Great)的私人收藏为基础而设立,直至 1853 年才开放.

hern [hə:n/hə:rn] [hɝn] *n.* 《诗等》:→ HERON.

her·ni·a [hə́:niə/hə́:r-] [ˋhɝnɪə] *n.* (pl. **-as**, **-ae**) 〖医〗疝(rupture):腹腔内脏的一部分,为腹膜所包覆而脱出体腔壁外的肿块.

hér·ni·al, **hér·ni·ar·y** *adj.*

hern·shaw [hə́:nʃɔ:/hə́:rn-] [ˋhɝnʃɔ] *n.* = HERN.

·**he·ro**[1] [híərou] [ˋhɪro] *n.* (pl. **-roes**) 1 英雄,英雄人物:—*a national hero* 民族英雄.
2 (史诗、戏剧、小说等的)男主角(chief male character).
3 〖古希腊〗神人,半神的勇者:受到神的宠爱而被赋予超人的力量、勇气、能力的英雄. 后来存在于人与神之间,被认为有不死之身.

héro-wòrship (*n.*)英雄崇拜.

héro-wòrshipper (*n.*)英雄崇拜者.

He·ro[2] [híərou] [ˋhɪro] 〖希腊传说〗海洛:阿佛洛狄忒(Aphrodite)神殿的美丽女祭司,其阿拜多斯(Abydos)的情人利安得(Leander),每夜都游渡海峡与之相会,在一次暴风雨的夜晚,海洛的引路灯火熄灭,利安得失去方向以致溺死,海洛寻获利安得的尸体后投海殉情.

heron/鹭

鹭约 60 种,分布于世界各地,栖息于水边或海边,以捕食小鱼或水生动物为生. 飞行时将头卷曲成 S 形缩在胸中,脚伸直于后,慢慢振翅飞翔.

灰鹭(苍鹭):一种大型鹭,身长约 93 厘米,展翅约长 160 厘米,背面为黑灰色,翅的拨风羽部分为青黑色,与覆于其上的灰色短羽成对比. 分布于亚洲、非洲、欧洲等地.

大白鹭:全身为白色的大型鹭,身长约 89 厘米,分布于欧洲、亚洲、非洲北部等.

船嘴鹭:产于中南美,嘴大而扁平,嘴长约 8 厘米,宽约 5 厘米. 头后部有冠羽,喉咙裸露的一部分可鼓起似袋状,属夜行性,身长约 60 厘米.

大蓝鹭(大苍鹭):产于北美的最大型的鹭. 与灰鹭(苍鹭)几乎完全同色,但腿部的羽毛为赤茶色,头部有白和黑的冠羽.



Her·od [hérəd] [ˋhɛrəd] 希律(古代巴勒斯坦四个统治者之名). **1 Herod the Great** 希律一世(大帝)(? ～4年):犹太国王(公元前40～前4年). 其在位时,耶稣降生于伯利恒,他听说耶稣将成为犹太国王,心中大为恐慌,而想杀掉耶稣,因此下令杀尽伯利恒附近两岁以下的男婴(the Massacre of the Innocents)(→INNOCENT[1]).
2 Herod Antipas 希律·安提帕:希律一世之子,加利利(Galilee)和佩雷亚(Peraea)的领主(公元前4～公元39年). 施洗约翰(St. John the Baptist)因谴责他与侄女希罗底(Herodias)结婚而被其处以死刑.
3 Herod Agrippa Ⅰ 希律·亚基帕一世:希律一世之孙. 犹太王(41～44). 将使徒雅各(St. James the Apostle)处死.《圣经·使徒行传》中的希律即指希律·亚基帕一世.
4 Herod Agrippa Ⅱ 希律·亚基帕二世:希律·亚基帕一世之子. 巴勒斯坦北部各地的领主(50～93?). 在《圣经》中以亚基帕王称之. 圣保罗(St. Paul)曾在他面前为自己申诉(〖圣〗《使徒行传》25:13).

He·ro·di·an [heróudiən] [həˋrodiən] *adj.* 希律一世(王室)的.
——*n.*〖史〗希律一世的忠实追随者.

He·rod·o·tus [hirɔ́dətəs/-rɑ́d-] [həˋrɑdətəs] 希罗多德:公元前5世纪的希腊历史学家,世称"史学之父". 著有叙述波斯与希腊对立及战争的《历史》(*Histories*),全书共9卷.

·**he·ro·ic** [hiróuik] [hɪˋroɪk] *adj.* **1** 英雄的,适合英雄的(of or fit for a hero);英勇的(having the qualities of a hero):—*heroic deeds* 英雄事迹. **2** 大胆的,果敢的,冒险的(bold, daring, attempting great things):—*heroic measures* 断然的措施. **3**(语言、文字)夸张的,豪壮的(grand):—*heroic words* 豪言壮语. **4**(诗)以英雄事迹作为题材的,史诗的(dealing with heroes):—*a heroic poem* 英雄诗. **5** 英雄诗体的:希腊语、拉丁语为六步格(the hexameter),法语为亚历山大格式(the Alexandrine),英语、德语、意大利语为五音步或十音节的抑扬格. ——*n.* **1**〔pl.〕英雄诗,史诗;英雄诗体,史诗体(heroic verse). **2**〔pl.〕豪言壮语;豪情.
he·ró·i·cal·ly *adv.*
heroic age〔加冠词 the〕英雄时代:特洛伊灭亡以前的希腊时代.

her·o·in [hérouin] [ˋhɛroɪn] *n.*〖药理〗海洛因(diacetylmorphine, diamorphine):用吗啡调制的麻醉药. 效果似吗啡,常用会上瘾.

·**her·o·ine** [hérouin] [ˋhɛroɪn] *n.* **1**(诗、小说等中的)女主角(chief famale character). **2** 女英雄,女豪杰(heroic woman).

her·o·ism [hérouizəm] [ˋhɛro ˌɪzm̩] *n.* 英雄行为,英雄品质(heroic conduct or qualities).

her·on [hérən] [ˋhɛrən], **hern** [həːn/həːrn] [hɝn] *n.* 鹭:鹭科苍鹭属(*Ardea*)鸟的通称. 颈部与腿均细长. 尤指产于欧洲的苍鹭(*A. cinerea*). ✲
hér·on·ry *n.* 鹭孵卵处.


her·pes [hə́ːpiːz/hə́ːr-] [ˋhɝpiz] *n.*〖医〗疱疹:过滤性病毒引致皮肤、黏膜的急性发炎.
herpes simplex〖医〗单纯疱疹:不伤害皮肤神经且不会痛的疱疹.
herpes zoster〖医〗带状疱疹(shingles):皮肤神经被侵害,沿着神经的走向会起小水泡,且产生剧痛.

her·pe·tol·o·gy [hə̀ːpitɔ́lədʒi/hə̀ːrpitɑ́l-] [ˌhɝpəˋtɑlədʒɪ] *n.* 爬行类学(zoology of reptiles).
hèr·pe·tól·o·gist *n.*

Herr [hɛə/hɛər] [hɛr] *n.* (pl. **Herren**) 先生,阁下. ▶ 德语的敬称. 相当于英语的 Mr.

Her·rick [hérik] [ˋhɛrɪk] **Robert ～** 赫里克(1591～1674):英国诗人,著有诗集《西方乐土》(*Hesperides*,1648),收有1 200首田园诗.

her·ring [hériŋ] [ˋhɛrɪŋ] *n.* 鲱;鲱科(Clupeidae)食用鱼的通称,分布于世界各地,在海岸附近大量产卵,卵可做成鱼子酱. 尤指产于北大西洋的大西洋鲱(*Clupea harengus*).
hérring-bòne (*n.*)(亦称 **herring-bone stitch**)人字形缝式:以人字形交叉穿梭的一种缝法或刺绣法(→图 STITCH).
——(*adj.*)(1)(石工艺、铺设道路的)石头〔瓷砖〕铺成人字形的. (2)(布等)人字形纹路的,Z字形图案的(woven in a zigzag pattern).
——(*vt.*)在…上,作人字形图案.
hérring-gùll (*n.*)银鸥鲱鸥(*Larus argentatus*):产于北大西洋的大型鸥,翅的尖端呈黑色.
hérring-pònd (*n.*)《戏谑》北大西洋(the North Atlantic).
red herring:→RED.



Hertfordshire/赫特福德郡
图为位于赫特福德郡的圣奥尔本斯(St. Albans)大教堂的内部. 该教堂乃建于1077年中世纪初期的罗马式大教堂,其前身系古英国王国麦西亚(Mercia)王奥发(Offa)793年建于英国最早的殉教者奥尔本斯墓园附近的修道院.

Herrn·hut·er [hɛ́ənhùːtə/hɛ́ərnhùːtər] [ˋhɛrnˌhutɚ] *n.* =MORAVIAN 2.
〔德语(*Herrnhut* 有主的保佑＋-**er** 的人). 摩拉维亚(Moravian)教徒在撒克逊的最初居住地之名〕

:**hers** [həːz/həːrz] [hɝz] *pron.*〔she 的物主代词〕她的,她的所有物:—*my father and hers* 我的父亲与她的父亲/ *a book of hers* 她的书/ *I like hers better.* 我更喜欢她的.

Her·schel [hə́ːʃəl/hə́ːr-] [ˋhɝʃəl] **Sir William ～** 赫歇耳(1738～1822):出生于德国的英国天文学家. 乔治三世(George Ⅲ)的宫廷天文学者,发现天王星(Uranus).

Her·sche·li·an [həːʃíːliən/həːr-] [hɝˋʃiliən] *adj.* 赫歇耳的.
Herschelian telescope 赫歇耳望远镜:其透镜与光轴成倾斜的反射望远镜. 因由赫歇耳所发明而命名.

:**her·self** [həsélf/hər-] [hɚˋsɛlf] *pron.* (pl. **themselves**)〔she 的反身代词〕**1**〔反身用法〕她自己:—*She killed herself.* 她自杀了./ *She absented herself from the meeting.* 她没有参加聚会.
2〔强调用法〕她本人,她亲自:—*She did it herself.* 她亲自做这件事./ *I met Mrs. Smith herself.* 我见到了史密斯夫人本人.
3 正常〔本来〕的她(in her normal state of body or mind):—*She is not herself* 她与平时不同(有些反常). *come to herself* (她)恢复意识,清醒过来.

Hert·ford·shire [hɑ́ːtfədʃiə/hɑ́rtfərdʃiər] [ˋhɑrtfɚdʃɪr] 赫特福德郡:英国英格兰东南部一郡.(略:Herts.). ✲

Herts. 《略》Hertfordshire(英国的)赫特福德郡.

Hertz[1] [hεəts, hə:ts/hεərts, hə:rts] [hεrts, hɝts] **Heinrich Rudolph**～赫兹(1857～1894):德国物理学家. ✲

hertz[2] [hə:ts/hə:rts] [hɝts] *n.* (pl. **hertz**) 赫兹:振动频率单位,每一单位时间内通过一点的所有波数.(略:Hz)[源于 HERTZ[1]]

Hertz·i·an [hέətsiən, hə́: ts-/ hέərts-, hə́: rts-] [ˋhεrtsıən, ˋhɝts-] *adj.* 赫兹的(of Hertz).
Hertzian waves 〖物理〗赫兹波,电磁波:赫兹于1888年通过实验证实电磁波的存在,无线电、电视等随之而发展起来.

Her·ze·go·vi·na [hə̀:tsigouví:nə/hə̀:r-] [ˏhɝtsıgoˋvinə] 黑塞哥维那:波斯尼亚和黑塞哥维那一地区,位于波斯尼亚(Bosnia)南部.

Her·zl [hέrtsl] [ˋhεrtsl̩] **Theodor**～赫茨尔(1860～1904):生于匈牙利,奥地利籍犹太记者,犹太复国主义运动的创始人.

He·si·od [hí:siəd] [ˋhisıəd] 赫西奥德:公元前8世纪希腊诗人.作品有记载维奥蒂亚(Boeotia)地方农耕生活的《工作与时日》(*Works and Days*),以世界之始及众神系谱为故事的《神谱》(*Theogony*),及被神宠爱而成为英雄之母的《名妇传》(*Catalogue of Women*)(部分)等. **Hè·si·ód·ic** *adj.*

hes·i·tant [hézitənt] [ˋhεzətn̩t] *adj.* 踌躇的,犹豫的,迟疑的,不干脆的(hesitating、irresolute).
hés·i·tance, -tan·cy *n.*

***hes·i·tate** [hézitèit] [ˋhεzəˏtet] *vi.* (**-tated; ta-ting**) **1** 犹豫,踌躇〈*about*〉;不愿(be reluctant)〈*to do*〉:——*I hesitated about which way to go.* 我对于走哪条路还犹豫不决./ *Don't hesitate to do what you think is right.* 不要犹豫去做你认为是对的事情. **2** 吞吞吐吐地说.
hés·i·tàt·ing·ly *adv.* **hès·i·tá·tion** *n.*
hés·i·ta·tive [-tətiv, -tèi-] [-tətıv, -ˏte-] *adj.*


Hes·pe·ri·an [hespíəriən] [hεsˋpırıən] *adj.* 《诗》西方的,西方国家的(western).

Hes·per·i·des [hespéridì:z] [hεsˋpεrəˏdiz] [加冠词 the]〖希腊神话〗赫斯珀里得斯:传说中的众女神.赫斯珀洛斯(Hesperus)的女儿.与凶恶的龙共同守护极乐岛(the Islands of the Blessed)上的金苹果园(→ISLAND).


Hes·per·us [héspərəs] [ˋhεspərəs] *n.* 长庚星,昏星(evening star).

Hes·se [hésə] [ˋhεsı] (*Ger.* ***Hessen***) 黑森:德国一州.首府威斯巴登(Wiesbaden). ✲

hexagon/六角形



hexagram/六角星形



Hes·si·an [hésiən, héʃən] [ˋhεʃən] *adj.* 黑森的(of Hesse). ——*n.* **1** 黑森人. **2** (美国独立战争时英国所雇用的)黑森雇佣兵. **3** 《美》(政治、军事上)可用金钱雇用的人,雇佣兵(hireling, mercenary). **4** [h-](用于捆包的)大麻和黄麻混纺的结实粗布.
Hessian boot (黑森雇佣兵穿的)骑兵用长统靴(→图 CAVALRY). **Hessian fly** 小麦瘿蚊(*Phytophaga destructor*),幼虫会损害小麦.被人误认为由黑森雇佣兵带入美国,故有此名.

hest [hest] [hεst] *n.* 《古》命令(behest).

het [het] [hεt] *v.* 《英方言·美》heat 的过去分词.

Hertz[1] / 赫兹

赫兹利用如图所示的感应线圈做成的振荡器,完成电磁波的收发实验,为无线电、收音机等的发展开辟了道路.故以其名作为振荡频率的单位.

——*adj.* [用于下面短语中] ***het up*** 《俗》兴奋的,激动的(excited, agitated).

he·tae·ra [hitíərə] [hıˋtırə], **-tai-** [-táiərə] [-ˋtaırə] (pl. **-ras, -taerae, -tairai** [-rai] [-raı]) *n.* (尤指古希腊的)高等妓女(courtesan). **he·táe·rism, -tái-** *n.* **1** (公然的)纳妾(open concubinage). **2** (部落内的)杂婚(communal marriage in a tribe).

het·er·o- [hétərə-] [ˋhεtərə-] *pref.* "其他的"(other),"不同的"(different)之意.
[希腊语 *heteros*(其他的,不同的)]

het·er·o·clite [hétərəklàit] [ˋhεtərəˏklaıt] 〖语法〗*adj.* 不规则变化的(irregularly declined). ——*n.* 不规则词.

het·er·o·dox [hétərədɔ̀ks/-dɑ̀ks] [ˋhεtərəˏdɑks] *adj.* 非正统的,异端的(not orthodox).
hét·er·o·dòx·y *n.*

het·er·o·dyne [hétərədàin] [ˋhεtərəˏdaın] *n.* 〖无线电〗外差(法):使从局部振荡器发出的高周波电流和接收机本身的高周波相重合,产生周波数为两者之差的音波,以便检波的方法;外差振荡器. ——*vi.* 产生外差效果.


het·er·og·a·my [hètərɔ́gəmi/-ɑ́g-] [ˏhεtəˋrɑgəmı] *n.* 〖生物〗异型配子:由大小和构造不同的异形配子互相组合的生殖方式.
hèt·er·óg·a·mous *adj.*

het·er·o·ge·ne·ous [hètərədʒí:niəs, -dʒén-] [ˏhεtərəˋdʒinıəs, -ˋdʒεn-] *adj.* **1** 各种各样的(diverse in character). **2** 由不同种类的东西构成的,混杂的(composed of diverse elements or substances). **3** 〖数学〗不能通分的(incommensurable).
hèt·er·o·gé·ne·ous·ly *adv.* **hèt·er·o·gé·ne·ous-ness, hèt·er·o·ge·né·i·ly** [-dʒiní:iti] [-dʒəˋniətı] *n.*


het·er·o·gen·e·sis [hètərədʒénisis] [ˏhεtərəˋdʒεnısıs] *n.* 〖生物〗**1** 异型生殖:产生与亲代异型的子代. **2** 自然发生:生物由无机物自然产生. **3** 世代交替(alternation of generations).
hèt·er·o·ge·nét·ic *adj.* 异型生殖的(descended from different ancestral stock).

het·er·o·mor·phism [hètərəmɔ́:fizəm/-mɔ́r-] [ˏhεtərəˋmɔrfızm̩] *n.* 异形、变形、变态(existence in various forms). **hèt·er·o·mór·phic** *adj.*

het·er·o·sex·u·al [hètərəséksjuəl/-ʃu-] [ˏhεtərəˋsεkʃuəl] *adj.* **1** 〖生物〗关于或属于异性的(relating or belonging to the opposite sex). **2** 异性爱的(attracted to or by the opposite sex). ——*n.* 异性恋的人. **hèt·er·o·sèx·u·ál·i·ty** [-ǽliti] [-ˋælətı] *n.*



Hesse[1] / 黑森
位于黑森州美因河畔的法兰克福(Frankfurt),为早期的大城市之一,现为繁荣的工业城市.图为歌德(Goethe)故居.



Hertz's Oscillator
赫兹振荡器(平面图)



Heyerdahl/海尔达尔
1970 年海尔达尔驾驶芦苇莎船(如图)赖神二号(Ra Ⅱ),从摩洛哥的萨菲(Safi)出航,横渡大西洋到达巴巴多斯(Barbados)岛的布里奇敦(Bridgetown),此次航行证明了古埃及人渡海前往南美洲的可能性.

het·er·o·spo·rous [hètərəspɔ́:rəs, -ɔ́spə-/-əspɔ́:-, -ɑ́spə-] [ˌhɛtərəˋspɔrəs, -ˋɑspə-] *adj.* 〖植〗具异形孢子的:具有大小两种不同孢子的(cf. *homosporous*).

het·er·o·zy·gote [hètərəzáigout][ˌhɛtərəˋzaɪgot] *n.* 〖生物〗异型接合体:接合两种不同遗传性状的配子,而生出的个体.依据孟德尔的显隐性法则,含显性性状和隐性性状,则不能生出纯种.
hèt·er·o·zý·gous *adj.* 〖生物〗异型接合体的.

het·man [hétmən] [ˋhɛtmən] *n.* **1** (古代波兰的)司令官,军事指挥官(military commander). **2** 哥萨克人(Cossacks)的首领.[波兰语.可能源于德语 *hauptmann*(首长,领袖)]

heu·ris·tic [hjuərístik] [hjʊˋrɪstɪk] *adj.* (教学法等)启发式的,使学生自行发现的(serving to find out or discover).

hew [hju:] [hju] *v.* (**hewn**, **hewed**) —— *vt.* **1** (用斧、剑)砍,伐,劈,砍倒(chop, cut)〈*down*, *away*, *asunder*〉. **2** 砍[削]成…形状(cut into shape). **3** 采伐(树木)(fell, cut);采(煤)(cut from the seam). —— *vi.* 砍,劈(deal cutting blows).
héw·er *n.* 砍伐的人;采煤工人(man who cuts coal from the seam).

hex·a- [héksə-][ˋhɛksə-], **hex-** [heks-][hɛks-] *pref.* "六"(six)之意.[希腊语 *hex*(6)]

hex·a·chord [héksəkɔ̀:d/kɔ̀rd] [ˋhɛksəˌkɛrd] *n.* 〖音乐〗六声音阶:第三音和第四音间有半音的音阶.中世纪用于视唱,音名为 Ut、Re、Mi、Fa、Sol、La.分别有三种六声音阶,由 G, C, F 音开始.

hex·ad [hèksæd] [ˋhɛksæd] *n.* 由六个组成的组[群](set or group of 6).

hex·a·gon [héksəgən] [ˋhɛksəˌgən] *n.* 六角形,六边形(plane figure of 6 angles and sides). ✽
hex·ág·o·nal [-sǽgənəl] [-ˋsægənl̩] *adj.*

hex·a·gram [héksəgræ̀m] [ˋhɛksəˌgræm] *n.* **1** (由两个等边三角形组成的)六角星形. ✽**2** 〖数学〗六线形(figure of 6 lines).

hex·a·hed·ron [hèksəhédrən, -hí:d-][ˌhɛksəˋhɛdrən, -ˋhid-] *n.* 六面体(solid figure of 6 faces).
hèx·a·héd·ral *adj.*

hex·am·e·ter [heksǽmitə/-tər] [hɛksˋæmətɚ] *n.* 〖诗体〗**1** 六步格的诗行:由六个韵步组成的诗行. **2** = dactylic hexameter. **dactylic hexameter** (拉丁、希腊史诗的)扬抑抑六步格.

hex·a·style [héksəstàil] [ˋhɛksəˌstaɪl] *adj.* 〖建〗六柱式的(of 6 columns). —— *n.* 六柱式门廊(portico of 6 columns)(→图 TEMPLE[1]).

Hex·a·teuch [héksətjù:k/-tjù:k][ˋhɛksəˌtuk] *n.* (《旧约全书》的)首六卷(the first 6 books of the Old Testament).

hey[1] [hei] [he] *n.* :→HAY[2].

hey[2] [hei] [he] *int.* 喂(表示欢喜、惊愕、疑问、唤起注意等). ***Hey presto!*** 嘿,说变就变(魔术师宣布突然的变化时发出的声音).

hey·day [héidei] [ˋheˌde] *n.* (年龄、繁荣等的)全盛时期,壮年(full bloom, flush).

hey·duck [háiduk] [ˋhaɪdʊk] *n.* **1** (塞尔维亚等的)强盗(robber),土匪(brigand). **2** (匈牙利的)特种步兵. ▶ 1605 年被赠与贵族的地位和属地. **3** 穿着制服侍奉波兰的贵族的仆人.

Hey·er·dahl [héjədɑ̀:l/héjər-] [ˋhɛjɚˌdɑl] **Thor** ~海尔达尔(1914~):挪威人类学家,曾多次作海洋探险. ✽

Hez·e·ki·ah [hèzikáiə] [ˌhɛzɪˋkaɪə] 希西家:公元前 8~前 7 世纪的犹太国王.

H. F. 《略》high FREQUENCY 高频.

hg 《略》hectogramme(s) 百克(公两).

H. G. 《略》**1** High German 高地德语(亦作 **HG**). **2** His[Her]Grace 阁下[夫人]. **3** Holy Ghost 圣灵. **4** HomeGuard(英国)地方军;《美》地方义勇军. **5** Horse Guards(英国)禁卫骑兵团;禁卫骑兵团司令部.

H. G. V. 《略》heavy goods vehicle《英》重型货车.

HH 《略》double-hard(铅笔芯的硬度).

H. H. 《略》**1** heavy hydrogen〖化〗重氢. **2** His[Her]Highness 殿下(对皇族的敬称). **3** His Holiness 教皇陛下(对罗马教皇的尊称).

hi [hai] [haɪ] *int.* **1** 喂(引人注意或打招呼之声). **2** 《美口语》嘿,你好!

hi·a·tus [haiéitəs] [haɪˋetəs] *n.* **1** 空隙,裂缝(break, gap). **2** (连载小说、说明、论证等的)中断,间歇;(语句或文章的)脱漏. **3** 〖语法·诗体〗元音连续:指不属于同一个音节的两个元音之间没有停顿或没有辅音介入,例如 beyond 不发[j]音的情况.

hi·ber·nate [háibənèit/bər] [ˋhaɪbɚ,net] *vi.* **1** (动物)冬眠(spend the winter in a torpid state). ✽**2** (人)避寒(spend the winter in a mild climate);蛰居(remain inactive).
hí·ber·nant *adj.*
hì·ber·ná·tion *n.*

Hi·ber·ni·an [haibə́:niən/-bə́:r-] [haɪˋbɝnɪən] *adj.* 爱尔兰的(of Ireland).
——*n.* 爱尔兰人.
["爱尔兰"的拉丁语形式 *Hibernia*]

hi·bis·cus [hibískəs/hai-, hi-] [haɪˋbɪskəs, hɪ-] *n.* 木槿(rose-mallow);锦葵科木槿属(*Hibiscus*)植物的通称.开大而鲜艳的花,主要产于热带. ✽

hic·cup, -cough [híkəp] [ˋhɪkəp] *n.* 打嗝.——*vi.* 打嗝.——*vi.* 边打嗝边说〈*out*〉.

hic ja·cet [hi:k jǽket, hik dʒéisit] [hik ˋjækɛt, hɪkˋdʒesɪt] **1** 长眠于此(here lies). **2** (以"长眠于此"开头的)墓志铭(epitaph).
[拉丁语]

hickory/**山核桃树** 一种落叶乔木,叶呈奇数羽状复叶,结椭圆形果实,是一种落叶乔木.


hibiscus/**木槿**
木槿花呈喇叭状,颜色鲜艳,多作为观赏植物.

hick [hik] [hɪk] *n.*《美口语》乡下人,农夫(countryman, farmer, provincial).

hick·o·ry [híkəri] [ˋhɪkərɪ] *n.* **1** 山核桃树;核桃科山核桃属(*Carya*)乔木的通称.材质坚硬.果实通常包有硬木质的壳,有的种类可食用.产于北美. ✽**2** 山核桃木;山核桃木制的手杖. **3** =hickory-nut.
híckory-èlm(*n.*)美国产的榆树(*Ulmus racemosa*).
híckory-nùt(*n.*)山核桃.
Old Hickory 美国总统杰克逊 Andrew JACKSON[1] 的绰号.

hid [hid] [hɪd] *v.* hide[3] 的过去式、过去分词.

hi·dal·go [hidǽlgou] [hɪˋdælgo] *n.* (pl. **-gos**)西班牙的小贵族(one of the lower nobility in Spain).
[西班牙语 *hijo dalgo* (*hijo* 儿子, *de* of + *algo* something)]





hid·den [hídən] [ˋhɪdn̩] *v.* hide[3] 的过去分词.

hide[1] [haid] [haɪd] *n.* **1** (动物的)生皮,皮革(animal's skin, raw or dressed). **2** 《戏谑》(人的)皮肤(human skin).
hídebòund *adj.* (1)(家畜因营养不足)枯瘦的,皮包骨的(with skin clinging close). (2)顽固的,严守传统的(bigoted, rigidly conventional).

hide[2] [haid] [haɪd] *n.*〖英史〗海得;中世纪的土地面积单位,约60~120英亩,各地不等.原意为一家人与其佣仆所需的土地面积,或指一把犁于一年内可耕种的面积.

:hide[3] [haid] [haɪd] *v.* (**hid**; **hid**, **hidden**; **hiding**), *n.* ——*vt.* **1** 隐藏(put or keep out of sight):——*hide oneself behind the curtain.* 藏在窗帘后面. **2** 隐瞒(keep secret)〈*from*〉:——*hide the truth from a person* 对人隐瞒实情/ *hide one's feeling* 掩饰自己的感情.
——*vi.* 隐藏(conceal oneself).
——*n.*《英》(狩猎或观察野兽的)隐藏处.
hìde-and-séek(*n.*)捉迷藏;互相愚弄.
hídeawày(*n.*)《美口语》=hideout.
hídeòut(*n.*)《口语》隐匿之处,躲藏处.

hid·e·ous [hídiəs] [ˋhɪdɪəs] *n.* **1** 恐怖的,令人毛骨悚然的(frightful, dreadful). **2** 讨厌的,可憎的(repulsive or revolting to the senses or mind).
híd·e·ous·ly *adv.* **híd·e·ous·ness** *n.*

hid·ing[1] [háidiŋ] [ˋhaɪdɪŋ] *n.* 藏匿,躲藏(state of remaining hidden).
in hiding 躲藏着(hidden).
híding-plàce (*n.*)藏匿处(place of concealment).

hid·ing[2] [háidiŋ] *n.* 《口语》鞭打(thrashing).

hie [hai] [haɪ] *vi.* (**hieing**, **hying** [háiiŋ][ˋhaɪŋ])《古·诗》急行,快走(go quickly)〈*to*〉.

hi·er·arch [háiərɑ̀:k/-ɑ̀rk] [ˋhaɪə,rɑrk] *n.* 大祭司(chief priest);大主教(archbishop).

hi·er·arch·y [háiərɑ̀:ki/-ɑ̀rki][ˋhaɪə,rɑrkɪ] *n.* **1** 天使的等级:伪丢尼修文书中(Dionysius the Pseudo-Areopagite),划分天使为三个等级,每一个等级又分为三等. **2**(通称)天使(the angels). **3** 僧侣政治,僧侣政体(priestly government). **4** 僧侣等级制度,僧侣制度(organized priesthood in successive grades). **5** 等级制度,僧侣等级森严的组织(graded organization).
hì·er·ár·chic, -chi·cal *adj.*


hi·er·at·ic [hàiərǽtik] [,haɪəˋrætɪk] *adj.* **1** (尤指字体)僧侣用的:指介于古埃及象形文字与民间文字间的草书字体. **2** 神职的,神职人员的(priestly). **3** 神圣风格的:指古埃及、拜占廷等形式及技巧皆符合宗教规定的传统美术风格.

hibernate/**冬眠**
冬眠中的榛睡鼠,体温会下降到零度,以类似死的状态度过冬季.冬眠期间使用体内贮存的脂肪,当体温回升时则以储备的食物维持生命.



hieroglyph/象形文字

右图为公元前 3000 年左右刻写于上埃及考姆翁布(Kom-ombo)神殿的象形文字.埃及的象形文字被法国学者尚博利翁(Champollion)根据罗塞塔石(Rosetta stone)的碑文所译解.





hi·er·o·glyph [háiərəglif] [ˈhaɪərəˌglɪf] *n.* **1** 象形文字:描摹实物形状以表现单词、发音、音节的文字,尤指古埃及的象形文字.象形文字由图画文字(pictograph)、意符(ideograph)、音符(phonogram)、限定词(determinative)构成. ✽ **2** 秘密符号(secret symbol). **3** [pl.]《戏谑》潦草难辨的文字(writing difficult to make out).

hì·er·o·glýph·ic *adj.* **1** 象形文字的,用象形文字写的. **2** 难以辨认的(hard to decipher).
——*n.* **1** 象形文字. **2** [pl.]潦草难辨的文字.

hí·er·o·glýph·i·cal *adj.*

hì·er·o·glýph·i·cal·ly *adv.*

Hi·er·on·y·mite [hìərɑ́nimàit/-ɔn-][ˌhɪəˈrɑnɪˌmaɪt] *n.* 哲罗姆修道会修士(hermit of any of the orders of JEROME).

hi·er·o·phant [háiərəfæ̀nt] [ˈhaɪərəˌfænt] *n.* **1** (尤指古希腊)秘仪[宗教仪式]的解说者(expounder of sacred mysteries). **2** 神秘仪式的祭司(initiating priest). **hì·er·o·phán·tic** *adj.*

hi-fi [háifài] [ˈhaɪˌfaɪ]《略》high-fidelity《口语》高保真(的).

hig·gle [hígl] [ˈhɪgl] *vi.* 讲价钱(dispute about terms),讨价还价(chaffer).

hig·gle·dy-pig·gle·dy [hìgldipígldi] [ˌhɪgldɪˈpɪgldɪ] *adv.* 杂乱无章地,紊乱地(in utter confusion). ——*adj.* 杂乱的,紊乱的. ——*n.* 乱七八糟(utter confusion).

:high [hai] [haɪ] *adj.* **1** 高的:——*a high hill* 高高的山岗/ *high building*[*tower*]高楼[塔].
2 有…高度的:——*The mountain is about* 8 000 *feet high.* 这座山约 8 000 英尺高./ *He is six feet high.* 他身高 6 英尺.
3 高地的(upper);内陆的,内地的(inland):——*a hut high up the river* 河流上游的小屋.
4 位于高处的,往[从]高处的:——*a high dive* 高台跳水/ *a higt flight*[*flying*]高空飞行.
5 地位高的,崇高的:——*a high official* 高级官员/ *high society* 上流社会.
6 (气质等)高贵的、高洁的、高尚的:——*high ideals* 崇高的理想/ *a high character* 高尚的人格.
7 (品质、程度)高级的,上等的,高的:——*a high quality* 高品质/ *high art* 高雅艺术/ *the higher animals* 高等动物.
8 (价格、评价等)高的、高价的;奢侈的(luxurious):——*high prices of commodities* 高物价/ *a high standard of living* 高生活水平.
9 (强度、速度、温度等)非常的,激烈的,强烈的(great, intense);(意见等)偏激的(extreme):——*a high wind* 强风/ *high temperature* 高温/ *a high Tory* 极端的保守党员.
10 (比例等)高的,高比率的:——*a high birth*[*death*]*rate* 高出生[死亡]率.
11 重要的,重大的(important);主要的(chief):——*a high crime* 重罪/ *the high point of my overseas travel* 我出国旅游的主要目的.
12 (时间、季节等)方酣的,正盛的(far advanced):——*high noon* 正午/ *high summer* 盛夏.
13 高纬度的.
14 (声音)尖锐的,高亢的(acute in pitch, shrill):——*a high voice* 尖锐的声音.
15〖语音〗高舌位的:——*high vowels* 高元音.
16 (肉类等)略微变质的.
17《口语》(因酒、毒品等而)飘飘然的,陷入迷幻状态的.
18 高教会派的.

high and dry (1)(船)搁浅(out of the water). (2)脱离时代潮流(out of the current of events).
high and low 高低贵贱的(人们)((people) of all conditions).
high and mighty《口语》傲慢的,自大的.
on one's high horse :→HORSE.
with a high hand :→HAND.
——*adv.* **1** 高高地,在高处(far up):——*climb high* 登高/ *hold one's head high* 态度傲慢/ *fix one's hopes high* 抱着很大的希望. **2** (程度)激烈地:——*live high* 生活奢侈/ *The wind blew high.* 风刮得很大./ *My feelings ran high.* 我的情绪激昂. **3** 高价地;高额地:——*pay high* 付高价/ *play high* 豪赌. **4** 高声地.
high and low 到处(everywhere):*search high and low* 到处搜寻.
run high (1)(海)波涛汹涌. (2)(感情)激昂.
——*n.* **1** 高处. **2** 高水准:——*a new high* 新纪录;新水准. **3**〖气象〗高气压. **4** (汽车的)高速档. **5**《美口语》中学.
from on high 从高处,从天上(from heaven).
on high (1)在[往]高处. (2)天上(in heaven).
high altar(教会的)主祭坛. **híghbàll** (*n.*)《美》高杯酒:用苏打水冲淡威士忌后加冰,盛入高脚玻璃杯



Highlands/(苏格兰)高地

苏格兰邓巴顿郡(Dunbarton)和斯通黑文(Stonehaven)郡以北的地区.右图为英国最高峰本尼维斯峰(Ben Nevis),该峰在此地区内.



Himalaya Mountains/**喜马拉雅山** **喜马拉雅山由珠穆朗玛峰、干城章嘉(Kanchenjunga)峰、南迦帕尔巴特(Nanga Parbat)峰等30余座高峰连亘而成的大山脉.山地、山麓地带动植物的生态皆极富变化.**

的饮料. **hígh-bòrn**(*adj.*)出身高贵的,出身名门的(of noble birth). **híghbòy**(*n.*)《美》高脚五斗橱(tall chest of drawers on legs). **híghbròw**(*n.*)《口语》知识分子(person of intellectual interests);卖弄知识的人. ——(*adj.*)知识分子的,卖弄知识的. **high chair**(幼童进餐时用的)高脚椅. **High Church**[加冠词 the]高教会派:英国教会的一派,重视主教或教士的权威、神迹出现的恩宠及仪式等. **High Churchman** 高教会派的人. **hígh-clàss** (*adj.*)高级的,上等的. **high color** 发红的脸色(flush). **High Court**《英》高等法院:审理民事案件的最高法院. **high day** 节日. **higher education**(大学等的)高等教育. **higher mathematics** 高等数学. **hígher-ùps**(*n.*)《口语》上级,上司. **high explosive** 烈性炸药.(略:H. E.). **hìgh-falútin(g)**(*adj.*)夸张的,夸大的. **high farming** 集约农业:为提高一定面积土地的产量,而投入大量资金和劳力的农业经营法. **hìgh-fidèlity**(*n.*)〖无线电等〗高保真. **hìgh-flýer**[**-flíer**](*n.*)野心家(ambitious person);好高骛远的人. **hígh-flòwn**(*adj.*)(1)具有野心的.(2)夸大的. **high freqeuncy**:→FREQUENCY. **High German**:→GERMAN².

hígh-gràde(*adj.*)高级的. **hígh-hànded**(*adj.*)高压的,专横的. **high hat**:→HAT. **hígh-hàt**(*adj.*)傲慢的,摆架子的. ——(*vt.*)《美》对…摆架子,瞧不起(人). ——(*vi.*)《美》自命不凡(assume superior attitude). high jinks:→JINK. **high jump**[加冠词 the]〖运动〗跳高. **hígh-lèvel**(*adj.*)(1)职位高的,高级别的.(2)(会议等)高层次的. **high life** 上流社会生活,奢华的生活. **hígh-lìght**(*n.*)(或 **highlights**)(1)精彩场面,最有趣的部分,重要事件.(2)(画、照片等)最亮的部分(brightest part). ——(*vt.*)强调,使显著(make prominent). **High Mass**:→MASS¹. **hìgh-mínded**(*adj.*)高洁的,高尚的. **hígh-pìtched**(*adj.*)(1)声调高的,声音尖锐的(acute in pitch).(2)(屋顶等)坡度陡的(steep). **hígh-pòwered**(*adj.*)大功率的,放大率高的(having great power or energy). **hígh-prèssure**(*adj.*)(1)高压的,以高压蒸气推动的.(2)强制的,强迫的(intense, urgent):——*high-pressure salesmanship* 强行推销. **high priest**(尤指犹太教的)祭司长. **hígh-rànking**(*adj.*)级别[地位]高的,高级的(senior). **high relief**〖雕刻〗高浮雕(alto-relievo). **high road** 干线,公路,大道(main road). **high school**(1)中学;《英》语法学校(grammar school).(2)高中. **high seas**[加冠词 the]公海,外洋. **hígh-spèed**(*adj.*)高速的. **hígh-spìrited**(*adj.*)勇敢的;生气勃勃的(lively).

high spirits 快乐,欢欣(merry mood).

hígh-stèpper(*n.*)(1)高抬马蹄行走的马.(2)有威严的人(stately person).

high street 大街,大马路.

hígh-strùng(*adj.*)敏感的,神经质的(very sensitive or nervous).

high table(1)(在正式晚宴中设于上座的)贵宾席.(2)(英国大学餐厅中)院长与导师的餐桌.

high tea《英》(有肉食点心的)傍晚茶.

high tide:→TIDE.

hígh-tòned(*adj.*)(1)威严的,高雅的(dignified, superior in manner).(2)高尚的,高洁的.

high treason:→TREASON.

hígh-ùp(*n.*)《口语》地位高的人.

high water 高潮(时).

high-water mark(1)高潮线(痕迹);(河、湖等的)高水位线[点].(2)(事业等的)最高点,顶点.

hígh-wìng(*adj.*)(单翼飞机)高翼的,机翼设置在机身上方的.

High·land [háilənd] [ˋhaɪlənd] 海兰:英国苏格兰北部一行政区.1975年5月合并凯斯内斯(Caithness)、因弗内斯(Inverness)、奈恩(Nairn)、罗斯-克罗默蒂(Ross and Cromarty)、萨瑟兰(Sutherland)等旧郡而成立.

high·lands [háiləndz] [ˋhaɪləndz] *n.* [pl.] **1** 山地,高地(mountainous or elevated country). **2** [the H-] 苏格兰高地:英国苏格兰北部高原地区. ✲

hígh·land *adj.*

hígh·land·er *n.* **1** 高地[山地]居民. **2** [H-]苏格兰高地人.

·**high·ly** [háili] [ˋhaılı] *adv.* **1** 高度地，非常，很(in a high degree)：——*a highly amusing film* 极有趣的影片/*a highly gifted painter* 极有天赋的画家. **2** 高价地，高利率地(at a high price or rate)：——*a highly paid official* 薪俸优厚的官员. **3** 尊敬地，赞扬地：——*think highly of* 非常敬重…/ *speak highly of* 极力赞扬…. **4** 高位，高贵地：——*be highly descended* 出身名门. **híghly-strùng** (*adj.*)紧张的.

high·ness [háinis] [ˋhaınıs] *n.* **1** 高，高度(state of being figuratively high)：——*the highness of his character* 他的高尚人格/ *the highness of the building* 建筑物的高度. **2** [H-] [加冠词 His, Her, Your 等]陛下. ▶ 对皇族的尊称.

hight [hait] [haıt] *adj.*《古·诗·戏谑》被称为…的，名叫…的(called, named).

·**high·way** [háiwèi] [ˋhaı,we] *n.* **1** 公路；干线(main public road)：——*a national highway* 国道. **2** 交通干线(main route). **3**《比喻》途径，捷径(ordinary direct course)：——*the highway to success* 成功之路.
Highway Code[加冠词 the]《英》公路法规.
híghwayman(*n.*)〖史〗(通常骑马的)拦路抢劫者.

H. I. H.《略》His [Her] Imperial Highness 国王[王后]陛下.

hi·jack [háidʒæk] [ˋhaıdʒæk] *vt.* **1** 抢劫(运输中的货物等)(seize). **2** 劫持，夺取(船只、飞机等). ——*n.*(对飞机等的)劫持，劫机. **hí·jack·er** *n.*

·**hike** [haik] [haık] *v.* (**hiked**; **hiking**), *n.* 《口语》——*vi.* 徒步旅行，远足：——*go hiking* 去远足. ——*n.* **1** 徒步旅行，远足(tramp)：——*go on a hike* 去远足. **2**《美》(价格等的)上升，上涨(increase). **hík·er** *n.*

hi·lar·i·ous [hiléəriəs] [hıˋlɛrıəs] *adj.* 高兴的，欢喜的(mirthful, joyous)；欢闹的(boisterously merry). **hi·lár·i·ous·ly** *adv.* **hi·lár·i·ous·ness**, **hi·lár·i·ty**[-lǽriti] [-ˋlærətı] *n.*

Hil·a·ry [híləri] [ˋhılərı] **St.** ～, **Hilarius** 奚拉里(? ～367)：法国教士，普瓦蒂埃(*Poitiers*)地区的主教. 第一位将东方神学介绍到西方的神学家. 纪念日为 1 月 13 日. **Hilary term**《英》(1)英国高等法院春季开庭期：为昔时英国法院四个开庭期之一. 1 月 11 日～31 日. (2)(大学 1 月开课的)第二学期，春季学期.

Hil·de·brand [híldibrænd] [ˋhıldə,brænd]：GREGORY[1] 2.

:**hill**[1] [hil] [hıl] *n.* **1** 小山，山冈(small mountain)：——*on the top of the hill* 在小山顶上. **2** (沙、土等的)山，堆(heap). **3** [the hills]《印英语》(印度的)丘陵地带，高原. ——*vt.* **1** 把…堆成小山. **2** 给(作物)培土〈*up*〉. **híll·y** *adj.* **1** 多小山[丘陵]的. **2** 像小山的，险峻的. **híll·i·ness** *n.*
híllbilly (*n.*)《美》(1)(粗野的)山里人，山区农民(rustic person from mountains, etc.). (2)(亦作 **hillbilly song**)(美国南部山区的)乡村民歌.
híllsìde(*n.*)(小山)山腰，山坡. **hílltòp**(*n.*)小山顶.

Hill[2] [hil] [hıl] **Octavia**～希尔(1838～1912)：英国社会改革家，致力于改善住宅问题.

Hil·la·ry [híləri] [ˋhılərı] **Sir Edmund**～希拉里(1919～)：新西兰登山家. 于 1953 年 5 月与登京格(Sherpa Tenzing)首次登上珠穆朗玛峰.

hil·lo(a) [hilóu] [hıˋlo] *int.*《古》＝HALLO.

hill·ock [hílək] [ˋhılək] *n.* 小丘，土堆(small hill or mound).

hilt [hilt] [hılt] *n.* **1** (刀、剑工具的)柄(handle)(→图 SWORD).
up to the hill 完全地(completely).
——*vt.* 装柄于….

hi·lum [háiləm] [ˋhaıləm] *n.* (pl. **-la**)〖植〗种脐：种子脱落以后，在种皮上留下的痕迹，(→图 SEED).

:**him** [(弱) im; (强) him] [(弱) ım; (强) hım] *pron.* [he 的宾格] **1** 他：——*I met him yesterday.* 我昨天遇见了他. / *give him a nice present* 送给他一件精美礼物. **2**《口语》[用作 be 动词的表语，或用于 as, than 之后]＝he：——*It's him.* 是他/ *She is older than him.* 她年龄比他大.



Hinduism/印度教
位于印度喀雷佐夫的堪达尔亚玛德巴寺，建于 11 世纪，外壁全部以雕刻图案装饰而成.

H. I. M.《略》His [Her] Imperial Majesty 皇帝[皇后]陛下.

Hi·ma·chal Pra·desh [himáːtʃəl prədéiʃ/-máːr] [hıˋmatʃəl prəˋdeʃ] 喜马偕尔邦：印度北部一邦. 首府西姆拉(Simla).

Hi·ma·la·ya Moun·tains [hìməléiə] [,hıməˋleə](亦作 **Himalayas**)[加冠词 the]喜马拉雅山：介于中国西藏与印度、不丹、尼泊尔之间，由世界上一些最高的山峰连亘而成. ✿**Hi·ma·lá·yan** *adj.*

Himm·ler [hímlə/-lər] [ˋhımlə] **Heinrich**～希姆莱(1900～1945)：纳粹德国的内政部长. 党卫军(S. S.)和盖世太保(Gestapo)的头子.

·**him·self** [himsélf] [hımˋsɛlf] *pron.* (pl. **themselves**)[he 的反身代词] **1** [反身用法]他自己：——*He killed himself.* 他自杀了. **2** [强调用法]他自己，他亲自：——*He did it himself.* ＝ *He himself did it.* 他亲自做了这事. / *I saw the president himself.* 我见到总统本人了. **3** 平常的[原来的]他：——*He is not himself today.* 他今天不太对劲.

hi·nau [híːnau] [ˋhinau] *n.*《澳》胆八树：胆八树属(*Elaeocarpus*)常绿树(*E. dentatus*)，从其树皮中可提取黑色染料.
[毛利语]

Hi·na·ya·na [hiːnəjáːnə] [,hinəˋjɑnə] *n.* ＝ THERAVADA. [梵语(*hina* 较小的，*yana* 交通工具)]

hind[1] [haind] [haınd] *n.*〖动〗(尤指 3 岁以上的)雌鹿，(尤指)雌赤鹿(female of the red deer).

hind[2] [haind] [haınd] *n.*《英》**1** 长工(farm servant). **2**《苏格兰等》农场内已婚且熟练的工人(married and skilled farm-workman). **3** 农场管理人(steward). **4** 乡下人(rustic, boor).

·**hind**[3] [haind] [haınd] *adj.* 后面的，在后的(situated at the back). ▶ 一般用 hinder，但当前后互相对应时，则以 hind 作为 fore 的反义字. ——*the hind legs* 后腿/ *the hind wheels* 后轮.
hìndbràin(*n.*)：→BRAIN. **hìndquárters**(*n.*)(兽类的)后腿和臀部. **hìndsìght**(*n.*)(1)(枪的)标尺，后瞄准器. (2)后知后觉(cf. *foresight*).

Hin·den·burg [híndənbə̀ːg/-bə̀ːrg] [ˋhındən,bɝg] **Paul von**～兴登堡(1847～1934)：德国军人、政治家. 德意志共和国的第二任总统(1925～1934).

hind·er[1] [háində/-ər] [ˋhaɪndɚ] *adj.* →HIND[3].

·**hin·der**[2] [híndə/-dər] [ˋhɪndɚ] *vt.* 妨碍,阻挠(prevent):——*hinder a person in his study* 妨碍某人学习/ *hinder a person from going* 阻止某人去.

Hin·di [híndi:] [ˋhɪndi] *n.* 印地语:印度的官方语言,属印欧语系,书写形式受梵文影响很大,但语法较简单.使用人口约一亿五千万.

hind·most [háindmòust] [ˋhaɪnd,most] *adj.* 最后面的,最后部的(farthest behind);最远的(most remote).


hin·drance [híndrəns] [ˋhɪndrəns] *n.* **1** 妨碍,阻碍(obstruction, prevention). **2** 障碍物,妨碍物(obstacle).

Hin·du, -doo [hindú:/ˊ— —] [ˋhɪnˋdu,ˋhɪndu] ▶(**Hindoo** 系《古》) *n.* **1** 印度教徒(adherent of Hinduism). **2** 印度人(Indian). ——*adj.* 印度教的;印度教徒的;印度人的.
Hindu Kush[加冠词 the]兴都库什山脉:由喜马拉雅山脉向西延伸的大山脉.横跨巴基斯坦与阿富汗两国.
[乌尔都语←波斯语 *hiadō*, *hindu*(←*Hind* 印度),“印度的”之意]

Hin·du·ism [híndu:izəm] [ˋhɪndu,ɪzm] *n.* 印度教:以婆罗门教为基础的印度多神教,由反对佛教而兴起,以婆罗门教圣典吠陀经(Veda)中的众神为朝拜对象,轮回思想与种姓制度为其特征. ✲

Hin·du·stan [hindustá:n,-stæn] [,hɪnduˋstɑn,-ˋstæn] **1** 印度斯坦:狭义上指除孟加拉与比哈尔(Bihar)外,德干高原以北的印度. **2** 印度.

hippocampus/海马,马头鱼尾怪兽



[乌尔都语←波斯语 *hindūstān*(*hindū* HINDU+*stān* 国)]

Hin·du·sta·ni [hindustá:ni,-stǽni] [,hɪnduˋstɑnɪ,-ˋstænɪ] *n.* **1** 印度斯坦语:以西印地语为基础,广泛使用于印度北部与巴基斯坦的语言. **2** 《古》=Urdu.
——*adj.* 印度斯坦的(of Hindustan),印度斯坦人的,印度斯坦语的.

hinge [hindʒ] [hɪndʒ] *n.* **1** (门等的)铰链(→图 DOOR). **2** (蛤等的)咬合部. **3** 枢纽,要点(central principle, critical point).
——*vt.* 给…安装铰链,用铰链接合. ——*vi.* (门等)靠铰链转动;以…为中心旋转;依…而定,以…为转移(hang and turn)〈*on*〉.
hinged, hínge·less *adj.* **stamp hinge** 集邮用透明夹纸;一种折叠式的集邮合叶册.

hin·ny [híni] [ˋhɪnɪ] *n.* 骡:公马和母驴所生的杂种动物.

·**hint** [hint] [hɪnt] *n.* **1** 暗示,示意(indirect suggestion):——*a broad hint* 明白的示意/ *drop a hint* 给予暗示/ *take a hint* 领会暗示. **2** 建议,注意事项(small piece of practical information):——*hints for travellers* 旅行者须知.
——*vt.* 示意,暗示(suggest slightly)〈*that*+从句〉:——*hint approval* 示意赞成/ *He hinted that he might marry her.* 他暗示可能与她结婚.
——*vi.* 示意,暗示〈*at*〉:——*He hinted at his intention to go abroad.* 他暗示他有出国的打算.

hin·ter·land [híntəlæ̀nd/-tər-] [ˋhɪntɚ,lænd] *n.* **1** 腹地:海岸、河岸的后方地区. **2** 内地:因贸易、交通等需要而与港口相连的内陆地区.

hip[1] [hip] [hɪp] *n.* **1** 臀部,屁股,髋部. **2** 〖建〗屋脊(→图 ROOF).
hipped *adj.*
híp-bàth(*n.*)坐浴浴盆.
hípdisèase(*n.*)髋关节病:因发炎、骨疽所引发的髋关节病症.
híp-flàsk(*n.*)(放在裤子后口袋中)携带用酒瓶.
híp-jòint(*n.*)髋关节.
híp-pòcket(*n.*)(裤子的)后口袋.
híp-ròof(*n.*)〖建〗四坡屋顶.

hip[2] [hip] [hɪp], **hep** [hep] [hɛp] *n.* 蔷薇的果实(fruit of roses),(尤指)野蔷薇的果实.

hip[3], **hyp** [hip] [hɪp] *n.*, *v.* (-pp-)《古》——*n.* 忧郁(the blues). ——*vt.* 使忧郁(make lowspirited).
[*hypochondria*(忧郁症)的缩写]

hip[4] [hip] [hɪp] *int.* 喝彩[欢呼]声:——*hip, hip, hurrah* 喝彩欢呼声.

hipe [haip] [haɪp] *vt.* 〖摔跤〗抱起投掷:抱起对手的同时,将单膝插入对方大腿间,然后将对方摔倒. ——*n.* 抱投.

hip·po [hípou] [ˋhɪpo] *n.* (pl. **-pos**)《口语》河马(hippopotamus).

hip·po- [hípou-] [ˋhɪpo-] *pref.* “马”(horse)之意.

hip·po·cam·pus [hipəkǽmpəs] [,hɪpəˋkæmpəs] *n.* (pl. **-pi** [-pai] [-paɪ]) **1** 〖神话〗海马,马头鱼尾怪兽:具有马的头与身躯、两只前脚,下半身则呈鱼形的怪兽. ✲**2** 海马(SEA-horse):海马属(*Hippocampus*)海鱼的通称. ✲**3** 〖解〗海马:大脑侧脑室的细长隆起部位.有大海马(hippocampus major)及小海马(hippocampus minor)之分.

hip·po·cras [hípəkræ̀s] [ˋhɪpə,kræs] *n.* 〖史〗加香料的葡萄酒[可能源于 *Hippocrates' sleeve*(希波克拉底之袖),因状似圆锥形过滤袋子而命名]

Hip·poc·ra·tes [hipókrəti:z/-pɑ́k-] [hɪˋpɑkrə,tiz] 希波克拉底(公元前 469～前 377 年):希腊医学家,被西方医学界尊为“医学之父”.

Hip·po·crat·ic [hipəkrǽtik] [,hɪpəˋkrætɪk] *adj.* 希波克拉底的(of Hippocrates).
Hippocratic oath[加冠词 the]希波克拉底誓言:医学道德守则的誓言,出自希波克拉底的医学著作,医生均奉为圭臬.

Hip·po·crene [hípəkri:n] [ˋhɪpə,krin] 希波克林泉:赫利孔山(Helicon)上的灵泉.据说献给了缪斯女神(Muses),而成为诗的灵感之源.
[希腊语,“马之泉”之意.据说因神马珀伽索斯(Pegasus)之蹄一蹴而产生此灵泉]



hippocampus/海马
栖息于海中,尾有弹性能卷缠于海藻上,或以直立的姿势游动,能将小动物快速地与海水同时吸入而食.雄性腹部有育儿囊袋,可保护雌海马所产的卵直至幼海马游出为止.

hip·po·drome [hípədròum] [ˈhɪpəˌdrom] *n.* **1**〖古希腊·罗马〗战车竞赛场(course for chariot races, etc.). **2** 杂耍场,表演场(theater for various stage entertainments).

hip·po·griff, -gryph [hípəgrif] [ˈhɪpəˌgrɪf] *n.* 希波格利芬:传说中的鹰头马身有翼怪兽.

hip·po·pot·a·mus [hipəpɔ́təməs/-pɑ́t-] [ˌhɪpəˈpɑtəməs] *n.* pl. **-muses**, **-mi** [-mái] [-ˌmaɪ] 河马(*Hippopotamus amphibius*):河马科哺乳动物.躯体肥大而四肢短,皮厚而体毛少.口大,门牙、犬牙、臼齿共40颗,多见于非洲的河流和湖泊. ✽
[希腊语 *hippopotamos*(*hippos* 马+*potamos* 河)]

hip·py, -pie [hípi] [ˈhɪpɪ] *n.* 嬉皮士:20世纪60年代出现于美国,后扩展至全球各地的颓废派成员.拒绝接受现存的道德规范,喜欢无拘无束的生活,穿奇装异服.

hir·cine [hə́:sain/hə́:r-,-sin] [ˈhɝsaɪn,-sɪn] *adj.* 山羊般的(goat-like).

·**hire** [haiə/haiər] [haɪr] *n.*, *v.* (**hired**; **hiring**)——*n.* **1** 租用;雇用:——*pay for the hire of* 支付…的租金[工钱].
2 租金;工钱.
for* [*on*] *hire 供出租,供雇用:——*bicycles on hire* 出租自行车/ *work for hire* 当雇工.
——*vt.* **1** 雇(人)(employ):——*hire a (private) secretary* 雇用(私人)秘书. **2** 租用:——*hire a car* 租汽车. **3** 出租〈*out*〉:——*hire out a boat by the hour* 按钟点出租小船.
hìre-púrchase(*n.*)(亦作 **hire-purchase system**)《英》分期付款买法.

hire·ling [háiəliŋ/háiər-] [ˈhaɪrlɪŋ] *n.*《通常作轻蔑语》佣工,为金钱工作的人(one who serves for hire).

Hi·ro·hi·to [hiərouhí:tou] [ˌhɪroˈhito] 裕仁(1901～1989):日本天皇(1926～1989).

Hi·ro·shi·ma [hiərəʃí:mə, hirɔ́ʃimə/hiərəʃí:mə, hiróuʃimə] [ˌhɪrəˈʃimə, hɪˈroʃɪmə] 广岛:日本西南部一海港.1945年8月6日遭受人类初次使用的原子弹破坏.

hir·sute [hə́:sju:t/hə́:rsju:t] [ˈhɝsjut,-sut] *adj.* 多毛的,有粗毛的(hairy, shaggy);未经修剪的(untrimmed). **hír·sut·ism** *n.*

:**his** [(弱)iz;(强)hiz] [(弱)ɪz;(强)hɪz] *pron.* **1** [he的所有格]他的:——*his book* 他的书/ *He shook his head*. 他摇摇头. **2** [he的物主代词]他的所有物:——*This watch is mine, not his*. 这只表是我的,不是他的. / *a friend of his* 他的朋友.

His·pan·ic [hispǽnik] [hɪsˈpænɪk] *adj.* 西班牙的(of Spain),西班牙人[语]的.
His·pán·i·cism *n.* 西班牙语习语[表达方式](Spanish idiom or mode of speech).
[拉丁语 *Hispania*(伊斯帕尼亚,西班牙)]

his·pid [híspid] [ˈhɪspɪd] *adj.*〖植·动〗有刚毛的,有硬毛的(shaggy, bristly).

hiss [his] [hɪs] *n.* **1** (蛇、蒸气等的)嘶嘶声. **2** 牙齿摩擦声,咝声([s] [z]). **3** (表示责难、愤怒等的)嘘声.——*vi.* **1** (蛇、蒸气等)发出嘶嘶声. **2** (表示责难、愤怒等)发出嘘声.——*vt.* 嘶嘶发出;发出嘘声驱赶[嘲弄].

hist [hist] [hɪst] *int.* 嘘!(禁止作声时的声音).

his·ta·mine [hístəmi:n] [ˈhɪstəˌmin] *n.*〖生化学〗组胺:存在于动物肌肉等器官或植物组织中的活性胺,有扩张血管的作用.

his·to·gen·e·sis [histədʒénisis] [ˌhɪstəˈdʒɛnəsɪs], **-tog·eny** [histɔ́dʒini/-tɑ́dʒ-] [hɪsˈtɑdʒɪnɪ] *n.*〖生物〗组织发生(production of organic tissues).
hìs·to·ge·nét·ic [-dʒinétik] [-dʒɪˈnɛtɪk] *adj.*

his·tol·o·gy [histɔ́lədʒi/-tɑ́l-] [hɪsˈtɑlədʒɪ] *n.* 组织学,显微解剖学:研究有关生物组织细微构造的学问.
hìs·to·lóg·i·cal [-təlɔ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-] [-təˈlɑdʒɪkḷ] *adj.*
his·tól·o·gist *n.*

his·to·ri·an [histɔ́:riən] [hɪsˈtɔrɪən] *n.* 历史学家,史学工作者(writer of or person learned in history).

his·to·ri·at·ed [histɔ́:rièitid] [hɪsˈtɔrɪˌetɪd] *adj.* 用人或动物图案装饰的(decorated with figures of men or animals).


·**his·tor·ic** [histɔ́rik/-tɔ́:r-,-tɑ́r-] [hɪsˈtɔrɪk,-ˈtɑr-] *adj.* **1** 历史上著名的(noted in history):——*a historic event* 历史上的重大事件/ *historic scenes* 史迹,古迹. **2** 历史的:——*historic times* 有史时代. **3**〖希腊·拉丁语法〗历史叙述法的.
historic present〖语法〗历史现在时:用于叙述过去事件的现在时态.

·**his·tor·i·cal** [histɔ́rikəl/-tɔ́:r-,-tɑ́r-] [hɪsˈtɔrɪkḷ,-ˈtɑr-] *adj.* **1** 历史的(of history):——*historical science* 历史学,史学. **2** 历史上的(belonging to history, not legend);过去的(belonging to the past, not of the present);基于史实的,真实的:——*a historical event* 历史事件/ *the historical study of language* 语言史的研究. **3** (小说、绘画等)取材自历史的:——*a historical novel* [*play*]历史小说[史剧].
his·tór·i·cal·ly *adv.*

his·to·ric·i·ty [histərísiti] [ˌhɪstəˈrɪsətɪ] *n.* 史实性(historic quality or character).

his·to·ri·og·ra·pher [histɔ:riɔ́grəfə/-ɑ́grəfər] [hɪsˌtorɪˈɑgrəfɚ] *n.* **1** 历史学家,历史编纂者(writer of history). **2** (尤指宫廷等的)修史官(official historian).
his·tò·ri·ó·gra·phy *n.* 撰史,修史(writing of history).

Hitler/希特勒
1934年穿着党卫军制服、亲临纳粹集会的希特勒.



his·tò·ri·o·gráph·ic [-riəgrǽfik] [-rɪəˈgræfɪk], **-i·cal** *adj.*

·**his·to·ry** [hístəri] [ˈhɪstərɪ] *n.* (pl. **-ries**) **1** 历史,历史学:——*the history of England* 英国史/ *become history* 成为历史(的一部分)/ *a question of history* 历史上的问题/ *History repeats itself*.《谚》历史往往重演. **2** 由来,来历,经历:——*a case history* 病历;个案记录/ *a personal history* 履历,自传/ *This knife has a history*. 这小刀颇有来历. **3** (对自然现象的)系统记述:——*natural history* 博物学;自然史.
make history 创造历史;留芳青史.
ancient history (1)(尤指476年西罗马帝国灭亡以前的)上古史. (2)落伍的事情,旧闻.
[希腊语 *historia*(调查的事情,故事,历史)←*histōr*(精通,学者)]

his·tri·on·ic [histriɔ́nik/-ɑ́n-] [ˌhɪstrɪˈɑnɪk] *adj.* **1** 演员的,演戏的(of actors or acting). **2** 夸张的,演戏似的(stagy, theatrical).——*n.* [pl.] **1** 演戏,戏剧演出(theatricals). **2** 如演戏似的夸张动作(stagy behavior). **hìs·tri·ón·i·cal·ly** *adv.*

·**hit** [hit] [hɪt] *v.* (**hit**; **-tt-**), *n.*——*vt.* **1** 击中,射中(strike):——*hit a target with an arrow* 箭射中目标.
2 击(球等),打出去:——*hit a ball with a bat* 用球棒击球/ *hit a home run* 击出全垒打.
3 殴打,给予(打击)(deliver):——*hit a person a hard blow* 重重地给某人一拳/ *hit a person on the head* 打某人的头.
4 (物)打中,碰撞:——*be hit by a bullet* 被枪弹打中/ *The ball hit him in the eye*. 球打在他眼睛上.
5 使(头等)碰撞〈*against*, *upon*〉:——*hit one's elbow against the wall* 胳膊肘撞在墙上.
6 对…给予打击[重创],伤害(cause to suffer, wound):——*be hard hit* 遭受重大打击.
7 碰到,无意中遇见(fall in with):——*hit the right road*. 碰巧走对了路.
8 (恰好)猜中,说中:——*hit the right answer* 猜个正着/ *You've hit it*. 你猜对了.
9 (嗜好、目的等)适合,相合(suit):——*This coat doesn't hit my fancy*. 这件外衣不合我意.
——*vi.* **1** 打击,殴打(direct blow)〈*at*〉. **2** 碰到,撞上(strike)〈*against*, *upon*〉:——*hit against the door*. 撞到门.
hit below the belt (1)(拳击)打下腹部(give a foul blow). (2)做出卑劣的行为.
hit it off 和睦相处,意见相合(agree)〈*with*, *together*〉.
hit off 巧妙地模仿[表现](represent exactly).
hit on 偶然碰到,忽然想起(come by chance on):——*hit (up) on an excellent idea* 忽然想到一个好主意.
hit out 给以猛烈打击(deal vigorous blows).
——*n.* **1** 一击,打击(blow, stroke);射中,命中:——*a direct hit* 直接命中/ *register a hit on the target* 一发命中目标. **2** 讽刺,讥讽〈*at*〉:——*That seems to be a hit at me*. 那似乎是对我的讽刺. **3** 成功,大受欢迎(success):——*make a great hit* 大获成功/ *The song was a hit*. 那首歌极受欢迎. **4**〖棒球〗安打.
hit-and-rún(*adj.*) (1)(汽车等)肇事后逃逸的. (2)奇袭的. (3)〖棒球〗击跑配合战术.
hít-or-míss(*adj.*)《口语》满不在乎的,漫不经心的(casual, careless).
[古斯堪的纳维亚语 *hitta*(偶然碰见)]

hitch [hitʃ] [hɪtʃ] *vt.* **1** 猛然移动[一拉](move with a jerk). **2** (以环、钩等)套住,钩住(fasten).
——*vi.* 被钩住,被套住.
hitch up 急速拉起(lift with a jerk).
——*n.* **1** 急动(jerk),猛然拉动[推动](abrupt pull or push). **2**〖海〗索结:用绳索暂时栓住物体,而容易解开的活结,如半结(half hitch)等(→图 KNOT). **3** 暂时停止,紧急停止(temporary stoppage);障碍,妨碍(impediment).
half hitch 半结.
hítch-hike(*vi.*)搭便车旅行:沿途搭乘他人的便车、不需花费金钱的旅行.——(*n.*)搭便车的旅行.





hippopotamus/河马
分布于非洲东北部尼罗河流域至南非地区，成群活动，夜间上岸吃草. 小种矮河马则多产于利比里亚(Liberia)及塞拉利昂(Sierra Leone)，因为数量非常稀少，现已列为受保护的动物.

Hitch·cock [hítʃkɔk/-kɑk] [ˋhɪtʃkɑk] **Alfred Joseph**～希契科克(1899～1980)：英国电影导演及制片人，专拍恐怖片，有悬念大师之称.

hith·er [híðə/-ər] [ˋhɪðɚ]《文语》*adv.* 到此处，向这边(to or towards this place).
hither and thither 到处(in various directions).
—*adj.* 位于这边的(situated on this side)；(两个之中)较近的(nearer).
hìthertó(*adv.*)至今，迄今(up to this time).
hítherward(*adv.*)《古》向此处(in this direction).

Hit·ler [hítlə/-lər] [ˋhɪtlɚ] **Adolf**～希特勒(1889～1945)：出生于奥地利的德国独裁者. 为纳粹党(the Nazi Party)的领袖、德国(the German Reich)总理(1933)、元首(Fuhrer)(1934～1945)，发动第二次世界大战(1939～1945)，为德军的最高指挥官. ✽
Hít·ler·ism *n.* **Hít·ler·ite** *adj.*
Hitler Youth 希特勒青年团：1933～1945 年纳粹辅助正规军的青年组织. 以 14～18 岁的少年为对象.

hive/蜂箱
左图为西班牙式的蜂箱,用软木和麻布制成.

Hit·tite [hítait] [ˋhɪtaɪt] *n.* 1 赫梯人:公元前2000～前1200年左右活跃于安纳托利亚(Anatolia)、叙利亚北部等近东各地的民族. 2《旧约全书》赫人:叙利亚北部的民族. 据说为居住在安纳托利亚的赫梯人之后裔或其同族. 3 赫梯语:属于印欧语系的赫梯民族语言. 为遗留在巴比伦(Babylonian)的楔形文字碑文.
——*adj.* 赫梯人的,赫梯语的.

·**hive** [haiv] [haɪv] *n.* 1 蜜蜂的蜂箱,蜂窠,蜂房. ✲2 (一蜂箱的)蜜蜂群. 3 熙熙攘攘的场所,闹市(busy swarming place). 4 熙熙攘攘的人群(swarming multitude).
——*vt.* 1 使(蜜蜂)入蜂箱;使(人)群居. 2 把(蜂蜜)储藏于蜂箱.
——*vi.* 1 (蜜蜂)进入蜂箱. 2 (蜜蜂似地)群居(live together).
hive off (1)(蜜蜂)分窠. (2)将(工作)分派给分公司[附属部门].

hives [haivz] [haɪvz] *n.* [作单数或复数用]〖医〗荨麻疹:因身体内在的原因,皮肤、喉头等处出现平滑风团和斑块.

H. K. 《略》House of Keys(英国领地马恩岛的)下议院.

hl 《略》 hectoliter(s)百升.

H. L. 《略》House of Lords(英国的)上议院.

H. L. I. 《略》Highland Light Infantry(英国苏格兰的)高地轻步兵.

hm 《略》hectometer(s)百米.

H. M. 《略》His [Her] Majesty 陛下.

h'm [hm] [həm] *int.* :→HUM².

H. M. A. S. 《略》His [Her] Majesty's Australian Ship 澳大利亚皇家海军舰艇.

H. M. C. S. 《略》 His [Her] Majesty's Canadian Ship 加拿大皇家海军舰艇.

H. M. I. (S.) 《略》His [Her] Majesty's Inspector (of Schools)英国监督官,督学.

h'mph [hmf] [hʌmf] *int.* :→HUMPH.

H. M. S. 《略》His [Her] Majesty's Ship(英国)皇家海军舰艇.

H. M. S. O. 《略》His [Her] Majesty's Stationery Office(英国)文书局.

H. M. T. 《略》His [Her] Majesty's Trawler (英国)皇家拖网渔船(兼作扫雷艇).

H. N. C. 《略》《英》Higher National Certificate (技术教育的)国家高级合格证书.

ho [hou] [ho] *int.* 为引起注意或表示惊讶、赞赏、得意、嘲笑等所发的声音. ▶(ⅰ)常与其他感叹词连用. ——*Heigh-ho*! 唉呀呀! 啊呀! / *What ho*! 啊! 搞什么嘛! (ⅱ)〖海〗附带目的地的名字. ——*Westward ho*! 喂! 向西去啊!

ho. 《略》house.

H. O. 《略》Home Office《英》内政部.

hoar [hɔː/hɔr] [hɔr] *adj.* 1 (年老而)发白的(grey-haired with age);灰白色的(greyish white). 2 (物体年久而)陈旧的(grey with age). ——*n.* 1 毛发灰白(hoariness). 2 =hoar-frost.
hóar-fròst(*n.*)霜,白霜(white frost).

hoard [hɔːd/hɔrd] [hɔrd] *n.* 1 (尤指食物、金钱的)储蓄,贮藏(物),仓库(stock, store). 2 (事实等的)积贮,积聚(amassed stock). ——*vt.* 1 储存(食物、金钱等),贮藏,积蓄(amass and put away, store)〈*up*〉. 2 深藏,珍藏(treasure up).

hoard·ing [hɔ́ːdiŋ/hɔ́rd-] [ˋhɔrdɪŋ] *n.* 1 (建筑工地等的)围板,临时板墙(temporary fence of boards). ▶常用于张贴广告. 2《英》广告牌(any boarding for posting bills).

hoar·hound [hɔ́ːhàund/hɔ́r-] [ˋhɔr͵haund] *n.* :→HOREHOUND.


hoarse [hɔːs/hɔrs] [hɔrs] *adj.* 1 (声音)嘶哑的,刺耳的(rough and harsh). 2 (人)声音嘶哑的.
hóarse·ly *adv.*
hóarse·ness *n.*
hóars·en *vt.* 使(声音)嘶哑. ——*vi.* (声音)变嘶哑.

hobby-horse/马形道具
为庆祝春天到来跳英国传统莫利斯舞时常使用马形道具. 图为康沃尔郡帕德斯托(Padstow)的马形道具.





Hobart/霍巴特
右图为霍巴特的港口.塔斯马尼亚岛南部的锌、铁及苹果、羊毛等皆由此港输出.



hoar·y [hɔ́ːri] [ˋhorɪ] *adj*. **1** (年老而头发呈)灰色的,白色的(grey or white with age);白发的. **2** 古色古香的;(古老而)庄严神圣的(venerable). **3** 〖植·昆〗被白色细毛覆盖的(covered with short white hairs).
hóar·i·ness *n*.

hoax [houks] [hoks] *vt*. 欺骗(人),愚弄(deceive by way of a joke). ——*n*. 愚弄人,恶作剧(humorous or mischievous deception).

hob [hɔb/hɑb] [hɑb] *n*., *v*. (**-bb-**) ——*n*. **1** (放水壶、锅等的)壁炉内搁架(→图 FIREPLACE). **2** (掷环套(quoits)游戏中等的)套桩(peg or pin as a mark). **3** 〖机〗螺旋铣刀:用于将齿轮切削成型的旋转刀. ——*vt*. 〖机〗滚铣(齿轮)(cut by means of shaped revolving cutter).

Ho·bart [hóubaːt/-baːrt] [ˋhobart] 霍巴特:澳大利亚东南部塔斯马尼亚州(Tasmania)首府. 位于惠灵顿(Wellington)山麓德文特(Derwent)河畔. ✽

Hob·be·ma [hɔ́bimə/hɑ́b-] [ˋhabəmə] **Meindert**～霍贝玛(1638～1709):荷兰风景画家.

Hobbes [hɔbz/hɑbz] [hɑbz] **Thomas**～霍布斯(1588～1679):英国哲学家. 在《利维坦》(*Leviathan*)(1651)中阐扬其基于契约论的极权主义政治哲学.

hob·ble [hɔ́bl/hɑ́bl] [ˋhɑbl] *vi*. **1** 蹒跚而行(walk lamely),跛行(limp). **2** (诗)韵律节奏不流畅(have a halting rhythm). ——*vt*. **1** 使…跛行. **2** (为防走失而)将(马等)的双腿捆缚(tie together the legs of). —*n*. **1** 蹒跚的步伐(uneven or infirm gait). **2** 《古》窘况,困境(awkward situation). **3** (捆绑马等双腿的)绳索.
hobble skirt(流行于 20 世纪初的)窄底裙,窄下摆裙.

hob·ble·de·hoy [hɔ́bldihɔ̀i/hɑ́b-] [ˋhɑbldɪˌhɔɪ] *n*. 《口语》(尚未成人的)少年男子,愚蠢的小伙子(awkward youth).

hob·by[1] [hɔ́bi/hɑ́bi] [ˋhɑbɪ] *n*. (pl. **-bies**) **1** 嗜好,业余爱好:——*My hobby is collecting coins*. 收集硬币是我的业余爱好. **2** 《古》小马(small horse).

hóbby-hòrse(*n*.)(1)(跳莫利斯舞(morris dance)等时,舞者系在腰间的)马形道具. ✽ (2)(小孩跨骑嬉戏之木棒,前端装有马头的)木马. (3)摇动木马. (4)喜爱的话题(favorite theme).
[古义"小马"←中古英语 *hoby*(*n*.)(人名 Robert 的昵称)]

hob·by[2] [hɔ́bi/hɑ́bi] [ˋhɑbɪ] *n*. 燕隼 *Falco subbuteo*:小型的隼(→图 FALCON).

hob·gob·lin [hɔbgɔ́blin/hɑbgɑ́b-] [ˋhɑbˌgɑblɪn] *n*. **1** 恶作剧的小鬼(mischievous imp). **2** 恶鬼,妖怪(bogy, bugbear).

hob·nail [hɔ́bnèil/hɑ́b-] [ˋhɑbˌnel] *n*. (钉于鞋底的)平头钉(heavy-headed nail).

hob·nailed [hɔ́bnèild/hɑ́b-] [ˋhɑbˌneld] *adj*. 钉平头钉的(furnished or set with hobnails).
hobnailed liver 结节性肝变硬,肝硬化:肝脏表面长出平头钉那样的突起而硬化的肝病.

hob-nob [hɔ́bnɔ̀b/hɑ́bnɑ̀b][ˋhɑbˌnɑb] *vi*. (**-bb-**) **1** 开怀对饮(drink together). **2** (与…)交情亲密,情感融洽(hold familiar intercourse)(with).
[*hob or nob*(交杯共饮的饮酒法),原为 *hab nab*(= *ne hab*)(拿或不拿)]

ho·bo [hóubou] [ˋhobo] *n*. (pl. **-boes**)《美》 **1** 流动工(wandering workman). **2** 流浪汉(tramp).


Hob·son [hɔ́bsən/hɑ́b-] [ˋhɑbsən] **Thomas**～霍布森(1544? ～1631):英国剑桥的出租马车店老板. 不许客人选择马匹,而由靠近门口的马依次出租. *Hobson's choice* 对所提供之物不可挑剔,只能做要或不要的选择(necessity of taking what one can get).

hock[1] [hɔk/hɑk] [hɑk] *n*. 跗关节:四足动物后腿膝盖的关节(→图 HORSE).

hock[2] [hɔk/hɑk] [hɑk] *n*. 《英》霍克酒:德国出产的白葡萄酒,(尤指)美因(Main)河畔霍赫海姆(Hochheim)村出产的白葡萄酒.

hock[3] [hɔk/hɑk] [hɑk] *n*. 《美俗》典当(pawn, pledge).
in hock (1)坐牢(in prison). (2)典当(in pawn). (3)负债(in debt). ——*vt*. 典当(pawn).
hóck-shòp(*n*.)当铺(pawn-shop).

hock·ey [hɔ́ki/hɑ́ki] [ˋhɑkɪ] *n*. 曲棍球:每队各派出 11 人参加比赛,阵形与足球相同,以钩状球棒将球打入对方球门而得分. ✽
ice hockey 冰球:类似曲棍球的一种冰上体育运动项目. 每队各派出 6 位选手比赛,穿着冰鞋将代替球的圆盘(PUCK[1])打进对方球门而得分. ✽



hockey/曲棍球
以棍棒前端打球的运动自古有之,但曲棍球成为正式运动,则始自 19 世纪中叶的英国. 1886 年为了统一规则而成立曲棍球协会,1889 年成立妇女曲棍球协会. 曲棍球传入美洲后,加拿大使之发展成冰球. 1908 年曲棍球成为奥林匹克运动会的项目. 曲棍球场是平坦的草坪,以中线及两条 25 码线划分为 4 个区域,球门前的半圆形称为射门区,必须在此区内将球射入门内才算得分.



ice hockey/冰球
冰球系北欧地区盛行的冰上运动，传入加拿大后视为民族体育运动，故政府乃大力提倡而蓬勃发展，1924 年成为冬季奥林匹克运动会的正式项目. 上图为 1980 年美国主办的冬奥林匹克运动会上，芬兰对瑞典的比赛中，两队在球门前激战的情形.

Hock·tide [hɔ́ktaid/hɑ́k-] [ˈhɑktaɪd] *n.*〖史〗霍克节：复活节后的第二个星期一（Hock Monday）与星期二（Hock Tuesday）所举行的圣典. 宗教改革前，教会或教区在节内为募集捐款举办各种庆祝仪式、活动. 宗教改革以后亦当做庆典节日，举行传统的仪式，现在有些地方仍流传着这种习俗.

ho·cus [hóukəs] [ˈhokəs] *vt.*（《英》-ss-）**1** 欺骗，愚弄（take in, hoax）. **2** 用药使（人）麻醉（stupefy with drugs）. **3** 在（酒）中加入麻醉剂（drug）.

ho·cus-po·cus [hòukəspóukəs] [ˈhokəsˈpokəs] *n.*，*v.*（-ss-）——*n.* 1 戏法，魔术（jugglery），诈骗（deception）. 2（魔术师的）咒语（typical conjuring formula）. ——*vt.*，*vi.* 蒙骗（play tricks on）；玩弄诡计（juggle）.

hod [hɔd/hɑd] [hɑd] *n.* **1** 砂浆桶：运送砂浆等的无盖桶. **2** 煤斗（receptacle for coal）.
hódman（*n.*）(1) 用砂浆桶搬运灰泥的工人，小工. (2) 从事机械工作的工人（mechanical worker）. (3) 受雇为别人代笔的文人，捉刀文人（literary hack）.

hod·den [hɔ́dən/hɑ́dən] [ˈhɑdn̩] *n.*《苏格兰》本色粗呢（coarse woollen cloth）.
hod·den grey (1)（黑白交织的）灰色粗呢. (2)（典型的）乡下服装（rustic garb）.

Hodge [hɔdʒ/hɑdʒ] [hɑdʒ] *n.* [亦作 h-]《英》（典型的）农夫，庄稼汉（English agricultural laborer）. [男子名罗吉（*Roger*）的昵称]

hodge-podge [hɔ́dʒpɔ̀dʒ/hɑ́dʒpɑ̀dʒ] [ˈhɑdʒˌpɑdʒ] *n.* = HOTCHPOTCH 1, 3.

ho·di·er·nal [hòudiə́ːnəl/hòudiə́ːr-] [ˌhodɪˈɝnəl] *adj.* 现今的（of the present day）.

ho·dom·e·ter [hɔdɔ́mitə/houdɑ́mitər] [hoˈdɑmɪtə] *n.* :→ODOMETER.

hoe [hou] [ho] *n.*，*v.*（hoeing）——*n.*（耕作、除草用的）锄. ✽——*vt.* 以锄整（地）；用锄除（草）. ——*vi.* 用锄干活.
hóe-càke（*n.*）《美》玉米饼：玉米粉加水和盐后烘烤的粗面包. 原在锄上烘烤.


Ho·fer [hóufə/-fər] [ˈhofə] **Andreas**～（1767～1810）霍费尔：奥地利蒂罗尔（Tyrol）地区的爱国者. 拿破仑战争中，因率领民众起义，反抗巴伐利亚人统治而遭逮捕，并于意大利曼托瓦（Mantua）被处死刑.

Hoff·mann [hɔ́fmən/hɑ́f-] [ˈhɑfmən] **Ernst Theodor Amadeus**～霍夫曼（1776～1822）：德国小说家、音乐家、画家. 法国作曲家奥芬巴赫（Offenbach），从其作品《黄金宝罐》获得灵感，（*Der goldene Topf*）第三篇故事中，窥探出霍夫曼心中奇异幻想的世界，以此为题材而完成脍炙人口的歌剧《霍夫曼的故事》（*Tales of Hoffmann*）. ✽

Hof·manns·thal [hɔ́fmənstɑ̀ːl/hɑ́f-] [ˈhɑfmənˌstɑl] **Hugovon**～霍夫曼斯塔尔（1874～1929）：奥地利诗人、剧作家. 德国戏剧界新浪漫主义运动的先驱者，以编写施特劳斯（Richard Straus）歌剧剧本而闻名.

hog [hɔg/hɑg, hɔːg] [hɑg, hɔg] *n.*，*v.*（-gg-）——*n.* **1** 猪（swine），（尤指）阉割过的食用公猪. **2**《英方言》还没剪过毛的小绵羊（young sheep before first shearing）. 3 粗暴[贪婪，卑鄙]的人（coarse, gluttonous, or filthy person）.
go the whole hog《俗》彻底地干（do a thing thoroughly）.
——*vt.* **1** 拱起（背）（raise archwise in the center）. **2** 剪短（鬃毛等）（cut short）3《口语》贪取，挪为私用（appropriate selfishly）. ——*vi.*（背部）拱起.
hóg·gish *adj.* **1** 猪一般的（pig-like, swinish）. **2** 自私的，利己的，贪婪的（coarsely self-indulgent or gluttonous）.
hóg·gish·ly *adv.*
hóg·gish·ness *n.*
hóg'(s)-bàck（*n.*）〖地质〗鬃丘，豚脊，猪背岭：一种狭长的山脊. **hóg-fish**（*n.*）(1) 猪（头）鱼：形状略似猪头的鱼，如石鲈等. (2) 海豚（porpoise）. (3) 海牛（manatee）. **hóg-màne**（*n.*）（马）剪短的鬃毛. **hóg-plùm**（*n.*）(1) 猪李：槭柠属（*Spondias*）热带树木的通称. 尤指产于巴西的黄酸枣（*S. lutea*）. 果实可作猪饲料. (2) (1) 的果实. hog's pudding 猪布丁：用猪肠装填麦片、脂肪、反刍动物等的内脏，或面粉、葡萄干、香料等做成的食物. **hóg-tìe**（*vt.*）《美》把…的四肢捆在一起. **hóg-wàsh**（*n.*）（作猪饲料的）剩饭，泔脚（kitchen swill）. **hógwèed**（*n.*）猪草；白芷（cow parsnip）等动物喜欢吃的各种杂草的通称. ✽

Ho·garth [hóugɑːθ/-gɑrθ] [ˈhogɑrθ] **William**～贺加斯（1697～1764）：英国画家、版画家. 擅长以社会、政治为题材的讽刺画. 代表作有《妓女生涯》（*A Harlot's Progress*）、《浪子生涯》（*A Rake's Progress*）、《时髦婚姻》（*Marriage à la Mode*）、《选举》（*Election*），其著作《美的分析》（*The Analysis of Beauty*）亦闻名于世.



hog·get [hɔ́git/hɑ́g-] [ˈhɑgɪt] *n.*《英》周岁小羊(yearling sheep).

hog·gin [hɔ́gin/hɑ́g-] [ˈhɑgɪn], **-ging** [-iŋ] [-ɪŋ] *n.* (铺路用的)夹砂砾石(mixture of sand and gravel).

hog·ma·nay [hɔ́gmənèi/hɑ́g-] [ˈhɑgmə,ne] *n.*《苏格兰》**1** 除夕(last day of year). **2** 除夕礼品:除夕孩子们在挨家挨户拜访后所得到的蛋糕等赠品.

hogs·head [hɔ́gzhèd/hɔ́:gz-, hɑ́gz-] [ˈhɔgz,hɛd, ˈhɑgz-] *n.* **1** 大桶(large cask)(→图 CASK). **2** 豪格海液量单位. 英国为 52.5 加仑(约 239 升), 美国为 63 加仑(约 239 升), 若以啤酒来算英国则为 54 加仑(约 245 升).

Ho·hen·lin·den [hòuinlíndən] [ˌhoɪnˈlɪndən] 霍恩林登:德国南部巴伐利亚州一村庄. 1800 年法国革命军将领莫罗(Moreau)在此击溃奥地利军队.

Ho·hen·stau·fen [hòuinʃtáufən] [ˌhoɪnˈʃtaufən]

Holbein/霍尔拜因

为其家族最具代表性的画家,以精细写实的人像画闻名. 下图《抱着松鼠的贵妇》(*Lady with a Squirrel*)画的是乔蒙德利(Cholmondley)侯爵夫人.



Hoffmann/霍夫曼

右图为书斋中悠闲自在的霍夫曼(米兰,贝尔泰勒利印刷品收集馆藏). 原名为威廉(Wilhelm),后因醉心于莫扎特(Mozart)而改名为阿马戴乌斯(Amadeus). 早期流浪各地以音乐维持生活,后沉浸于唯美、幻想的浪漫派文学世界里,作品多为奇幻小说,例如《公猫摩尔的生活观》(*Lebensanichten des Katers Murr*)等讽刺性作品. 拿破仑战败后,霍夫曼成为大法院的推事.



霍亨斯陶芬家族:出身于士瓦本(Swabia)的德国家族. 1138～1254 年神圣罗马帝国的皇帝皆出于此家族.

Hohenstaufen Dynasty 霍亨斯陶芬王朝:中世纪德国王朝名,以士瓦本的霍亨斯陶芬为城邦,故又称斯陶芬家族,始祖为腓特烈之子腓特烈一世.

Ho·hen·zol·lern [hòuinzɔ́lən/-zɑ́lərn] [ˌhoɪnˈzɑlən] 霍亨索伦家族:出身于士瓦本的德国家族. 1701～1918 年统治普鲁士, 1871～1918 年德国的皇帝皆出于此家族.

Hohenzollern Dynasty 霍亨索伦王朝:德国的王室,始祖为查理大帝部将, 18 世纪初称普鲁士国王, 1871 年后兼为德意志皇帝, 1918 年第一次世界大战后,威廉二世被废,王统始绝.

hoick [hɔik] [hɔɪk] *vt.*《俗》猛拉(lift, jerk) 〈*out*〉.

hoicks [hɔiks] [hɔɪks] *int.* 嗬嘘:激励猎狗的叫喊声.

hoi pol·loi [hɔ̀i pəlɔ́i] [ˌhɔɪ pəˈlɔɪ] [加冠词 the]大多数人(the majority), 民众, 大众(the masses).
[希腊语,"多数人"之意]

hoist[1] [hɔist] [hɔɪst] *vt.* **1** 升起(国旗)(raise aloft). **2** (以滑轮等)吊起,拉起(raise). ——*n.* **1** 升;推上(shove up). **2** (尤指运货的)吊车,起重机,升降机(elevator, lift). **3** 滑轮(pulley)(→图 PULLEY).

hoist[2] [hɔist] [hɔɪst] *adj.* [用于下面短语中] *hoist with one's own petard* 被自己安装的炸弹炸伤(blown up by one's own bomb),害人反害己(ruined by one's own devices against others).
[废语 *hoise*(举起)的过去式、过去分词. 可能源于荷兰语 *hijschen*(拉起)]

hoi·ty-toi·ty [hɔ̀itítɔ́iti] [ˈhɔɪtɪˈtɔɪtɪ] *adj.* **1** 傲慢的(haughty). **2** 轻佻的(frolicsome). ——*int.* 嗬呔:对傲慢等态度表示不满所发出的责难声.


ho·kum [hóukəm] [ˈhokəm] *n.* **1**《俗》为讨人欢喜或哗众取宠的手法或演技,噱头. **2** 空谈,胡说(bunkum).
[可能是 *hocus-pocus*(奸计,骗局)与 *bunkum*(讨人欢喜的演技)的混合]

Hol·bein [hɔ́lbain, hóul-/hɑ́l, hóul-] [ˈhɑlbaɪn, ˈhol-] Hans～霍尔拜因(1497? ～1543):德国人像画家. 1536 年成为英国亨利八世(Henry Ⅷ)的宫廷画家. 被称为"小霍尔拜因",以与其父亲相区别. ✽

hogweed/猪草

分布于北半球的温带,在路旁、荒地、牧场等到处可见,开白色或粉红色的小花.





1



2

Holland[1] /荷兰

欧洲西部国家，首都阿姆斯特丹，政府所在地为海牙.
1 以栽培郁金香而闻名于世.
2 典型的风车. 现在已几乎不用.
3 架在阿姆斯特尔(Amstel)河上的升降桥.



3

hold[1] [hould] [hold] *n.*〖海〗船舱.

·**hold**[2] [hould] [hold] *v.* (**held**; **held**, 《古》**holden**), *n.* ——*vt.* **1** 紧握，抓住，拿着(keep fast, grasp):——*hold a pen* 握着笔/ *hold a person's hand* 握住某人的手/ *He holds a parcel under his arm.* 他将包裹夹在腋下.
2 保持(某种位置、状态)(keep in a particular position):——*hold oneself still* 不动/ *hold a person prisoner* 拘留(监禁)某人/ *hold the window open* 让窗户开着.
3 拥有，保有(possess, own):——*hold shares* [*land*]拥有股份[土地].
4 维持.
5 支承，支撑:——*This floor is not strong enough to hold the piano.* 这地板不够坚实，不能放钢琴.
6 装得下，容纳(have capacity for)；包含(contain):——*This jug holds two pints.* 这个水罐能装2品脱/ *The theater holds 1 000 people.* 这个剧场可容纳1 000人.
7 (军队)占据，守住:——*hold a fortress* 固守要塞.
8 占有(场所、地位等)(occupy):——*hold office* 在职/ *hold the office of governor* 担任州长职务/ *hold the first place* 居第一位.
9 吸引(注意、关心等):——*hold a person's attention* 吸引某人的注意/ *hold the audience with an interesting story* 用有趣的故事吸引听众.
10 保留，留下:——*hold a reservation* 保留预定的房间/ *Please hold this until I return.* 请你保管此物直到我回来.
11 使…遵守(条件、约定等)〈*to*〉:——*hold a person to his promise* 使某人守信.
12 举行(仪式等)，举办(observe, celebrate, conduct):——*hold an examination* 举行考试/ *hold a meeting* 开会.
13 压抑，抑制(restrain):——*hold one's breath* 屏息/ *Hold your tongue.* 住嘴.
14 认为，相信(think, believe)；(法官)判决，判定(decide)〈*that*+从句，*to be*〉:——*hold it good to* 认为做…比较好/ *We hold* (*the view*) *that the soul is immortal.* 我们相信灵魂是不朽的./ *The court held the accused* (*to be*) *guilty.* 法庭判决被告有罪.
15 怀有(想法等)(entertain):——*hold a strange opinion* 持奇怪的见解/ *hold the matter in mind* 将此事铭记在心.
——*vi.* **1** 顶住，坚持，经得住(not give way):——*The rope failed to hold.* 绳子断了. **2** (某种状态)维持，继续进行(keep going):——*hold still* 一动不动. **3** 持续；(天气)不变(continue):——*Will the fine weather hold?* 这种好天气会持续下去吗？ **4** (亦作 **hold good** [ture])有效，适用(apply):——*The law still holds.* 这法律仍然有效. **5** 《古》停止，等待(stop, wait).
hold aloof 不参与，清高超然(avoid communication with persons, etc.).
hold back (1)抑制(restrain):——*hold back one's emotion* 抑制自己的感情. (2)踌躇(hesitate)；节制，避免(refrain)〈*from*〉. 3 隐瞒，不透露(keep to or for oneself):——*hold back information* 隐瞒消息.
hold by [*to*]坚持，坚守(目的等).
hold captive 囚禁(hold in captivity).

hold court 1 临朝听政. 2〖法律〗开庭;审理案件. 3《俗》像国王或女王似的受到人们的前呼后拥.
hold your jaw 缄口,勿多言(be quiet).
hold dear 疼爱(regard with affection).
hold down(1)《口语》保有(场所、地位)(continue to occupy);保住(职位)(retain).(2)压抑,压制.
hold forth(1)《通常轻蔑语》长篇大论地说(speak at length).(2)提出,提供(offer).
hold for good 嘉许,认可(approve).
hold friends with 与…情投意合,与…亲密.
hold from 受封号于(have title from).
Hold hard! 停一停!(Stop!).
hold in 抑制(confine, keep in check):——*hold in one's temper* 忍住火气.
hold in abhorrence 嫌恶(abhor).
hold in balance 使踌躇不决,使悬置未决.
hold in check 抑制,约束,控制.
hold in detestation 憎恶,深恶痛绝.
hold in solution 溶解.
Hold it! 不许动!(Cease action or movement.).
hold off(1)延缓(delay).(2)保持一定距离.
hold on(1)紧紧握住,抓牢(keep one's grasp on something).(2)继续:——*hold on the same course* 继续同一路线.(3)不要挂断(电话)(keep telephone line open).(4)《口语》[用于命令句]停!(stop).
hold one's ***ground*** [***own***]坚持自己的立场,不让步(not give way).
hold one's ***hand*** 不插手.
hold one's ***head high*** 举止傲慢(behave proudly).
hold out(1)伸出(stretch forth);提供(offer):——*hold out one's right hand* 伸出右手.(2)持续,维持(endure, persist):——*Supplies of coal will hold out for the winter.* 煤炭的供应可维持这个冬天.
hold out for 坚持要求.
hold over 推迟(postpone).
hold together 联合在一起,连结,[使]团结.
hold up(1)支持,维持(support, sustain).(2)展示(exhibit, display)⟨*to*⟩.(3)阻碍(进行),妨害(arrest progress of, obstruct).(4)拦劫(行人、火车等),抢劫(stop and rob):——*hold up a train* 拦劫火车.(5)站好(当马的步伐不稳时骑者说的话),保持不倒(keep up, not fall).
hold up one's ***head*** 保持自尊心,不觉得羞愧气馁(not to be ashamed).
hold water 经得起推敲,站得住脚(be sound, bear examination).
hold with《俗》[通常用于否定句]赞成,同意(approve of).
——*n.* 1 拿,握,抓(grasp):——*catch* [*take*] *hold of* 抓住,握住/ *keep hold of* 紧紧地抓住/ *leave hold of* 放开. 2 理解力:——*lay hold of a person's intention* 了解某人的意图. 3 可攀抓之物,可踏脚之处,支撑:——*The cliff gives no hold for hand or foot.* 这悬崖没有可以攀援或立脚之处. 4 影响力,支配力(influence)⟨*on, over*⟩:——*have a hold on* 对…有支配力.
get hold of(1)抓住,握住.(2)获得,获取(acquire).(3)接触(make contact with).
hóld·àll(*n.*)(装衣服用的)手提箱(portable case for clothes, etc.).
hóldfàst(*n.*)(1)紧握(firm grasp).(2)安装在墙壁上的把持之物(如钩、钉等).
holding company:→SUBSIDIARY company.
hóld-ùp(*n.*)(1)(拦住行人或火车)抢劫,拦路抢劫.(2)停顿,阻碍,妨害(stoppage or check in progress).

hold·er
[hóuldə/-ər] [ˋholdɚ] *n.* 1 所有人,持有人;(办公室等的)承租人(temporary occupant). 2 支撑物(contrivance for holding something).

Höl·der·lin
[hə́ːldəlin/-dər-] [ˋhəldəlɪn] **Friedrich**~荷尔德林(1770~1843):德国抒情诗人、小说家. 以书信风格的哲理小说《希佩里恩》(***Hyperion***)来表达对古希腊的憧憬之情.

hold·ing
[hóuldiŋ] [ˋholdɪŋ] *n.* 1 持有,保持,所有;土地的保有(tenure of land). 2 租借地,保有地(land held);(如股票等所持有的)财产,所有物(stocks, etc. held).
holding company 控股公司:通过占有一定股份控制其他公司管理权的公司,亦称持股公司.

·hole
[houl] [hol] *n.* 1 洞,穴:——*a hole in the ground* 地面的凹洞/ *dig a hole* 挖个洞. 2 破洞,裂缝:——*a hole in the wall* 墙壁上的洞孔/ *wear socks into holes* 把袜子穿破. 3 (河流等的)深处(deep place). 4 (动物的)巢穴. 5 阴暗肮脏的地方:——*a wretched hole to live in* 窄小阴暗的居所. 6〖高尔夫球〗洞穴;进洞得的分数. 7《俗》窘况,困境(awkward sitution):——*be in a hole* 陷入困境/ *in the hole* 经济困难.
make a hole in 花用一大笔(钱等)(use a large amount of).
pick holes in 找…的缺点,对…吹毛求疵(find fault with).
——*vt.* 1 穿孔[掘洞]于:——*hole a wall* 在墙上打洞. 2 掘(竖坑、隧道). 3〖高尔夫球〗把(球)打进洞. 4〖海〗贯穿(船的)侧面(pierce side of).
——*vi.* 挖洞.
hòle-and-córner(*adj.*)秘密的(secret).

:hol·i·day
[hɔ́lidèi,-di/hál-] [ˋhɑlə,de] *n.* (pl. **-days**) 1 假日,休息日:——*have a holiday every Saturday and Sunday* 每星期六和星期日休息/ *a national holiday* 国庆日/ *a legal holiday* 法定假日.
2 [通常 pl.]《英》假期,休假(vacation):——*the summer holiday* 暑假/ *Christmas holiday* 圣诞节假期/ *take a month's holiday* 休假一个月.
3 (基督教的)礼拜天,圣日(holy day).
4 [作形容词用]休假的,假日的;快乐的;出门盛装的:——*holiday clothes* 假日外出的漂亮衣服.
make holiday 休假(have break from work).
on holiday《英》休假中.
hóliday-màker(*n.*)度假者.

ho·li·ly
[hóulili] [ˋholɪlɪ] *adv.* 神圣地,虔诚地(in a holy manner).

ho·li·ness
[hóulinis] [ˋholɪnɪs] *n.* 1 神圣(sanctity). 2 [H-][加 His, Your]教皇陛下 ▶ 对罗马教皇的尊称.

ho·lism
[hóulizəm] [ˋholɪzm] *n.*〖哲〗整体论:该理论认为,若依顺序组合自然界的构成部分,会产生出在各部分所见不到的新性质之全体(物体或有机体).
ho·lís·tic *adj.* **ho·lís·ti·cal·ly** *adv.*

hol·la
[hɔ́lə/hálə] [ˋhɑlə] *int.*, *n.*, *v.* = HALLO.

Hol·land[1]
[hɔ́lənd/hál-] [ˋhɑlənd] 荷兰:原意为荷兰省,现在则加以引申用来指荷兰王国(the Kingdom of the NETHERLANDS). ✼
Hól·land·er *n.*

hol·land[2]
[hɔ́lənd/hál] [ˋhɑlənd] *n.* 荷兰亚麻布:一种光亮的亚麻布.
brown holland 未经漂白的荷兰亚麻布.

Hol·land[3]
[hɔ́lənd/hál-] [ˋhɑlənd] **John philip**~霍兰(1840~1914):居住在美国的爱尔兰籍发明家.

hol·lan·daise sauce
[hɔ̀ləndéiz/hál-][ˋhɑlən,dez] *n.* 荷兰酸辣酱:用奶油、蛋黄、醋等调制而成. 烹调鱼时使用.[法语]

hol·lands
[hɔ́ləndz/hál-] [ˋhɑləndz] *n.* (亦作 **holland gin**)荷兰杜松子酒(Dutch gin):用谷物酿造的荷兰酒.
[荷兰语 *hollandsch genever*(荷兰的杜松子酒)]

hol·lo [hɔ́lou/hál-] [ˋhɑlo], hol·la
[hɔ́lə/hálə] [ˋhɑ-lə] *int.*, *n.*, *v.* = HALLO.

·hol·low
[hɔ́lou/hál-] [ˋhɑlo] *adj.* 1 空的,中空的(having a hole, not solid):——*a hollow tree* 空心树. 2 凹陷的,消瘦塌陷的(having a depression, sunken):——*hollow cheeks* 凹陷的双颊/ *hollow eyes* 凹陷的双眼. 3 饥饿的(hungry). 4 (声音)无力的:——*a hollow voice* 没劲的声音. 5 空洞的(empty);不真实的,虚伪的(false):——*a hollow triumph* 徒有其名的胜利/ *a hollow promise* 空口诺言.
——*n.* 1 塌陷,凹陷;孔(hole):——*the hollow of the hand* 手掌/ *a hollow in the ground* 地面的洞. 2 山谷(valley),洼地,盆地(basin):——*a wooded hollow* 林木茂密的山谷.
——*adv.* 完全地,彻底地(completely):——*beat a person hollow* 彻底击败某人.
——*vt.* (亦作 ***hollow out***)使中空,挖空.
hól·low·ly *adv.*
hól·low·ness *n.*
hóllow-èyed(*adj.*)两眼凹陷的.
hollow ware(热水瓶、水壶等金属制的)凹形容器.

hol·ly
[hɔ́li/háli] [ˋhɑlɪ] *n.* 冬青:冬青科冬青属(*Ilex*)树木的通称. 尤指冬青叶冬青(*I. aquifolium*),一般叶为暗绿色,有光泽,且坚硬. 叶缘呈锯齿状,前端长坚而锐的刺. 果实为鲜红色,是圣诞节的装饰物. ✼

holly/ 冬青 图为原产于中国的冬青.



hol·ly·hock [hɔ́lihɔ̀k/hálihàk] [ˋhalɪˏhak] *n.* 蜀葵(*Althaea rosea*):分布于中国、南欧的二年生草本植物,从坚硬的茎长出短花梗,花大,呈红、紫、白等色. ✽[*holy*(神圣的)+*hock*(锦葵)]

Hol·ly·wood [hɔ́liwùd/hál-] [ˋhalɪˏwud] **1** 好莱坞:美国加利福尼亚州洛杉矶郊外区域,是电影业中心. **2** [作普通名词用]美国电影界[业](American cinema industry).

holm[1], **holme** [houm][hom] *n.*《英》**1** (尤指河中或陆地附近的)小岛(islet). **2** (不时被洪水淹没的)河边低地(flat ground by a river).

holm[2] [houm][hom] *n.* (亦作 **holm oak**)冬青栎(*Quercus ilex*):栎属的常绿乔木,高可达 20 米.

Holmes[1] [houmz][homz] **Oliver Wendell**～霍姆斯(1809～1894):美国诗人、幽默作家、医生.

Holmes[2] [houmz] [homz] **Sherlock**～福尔摩斯:柯南道尔(Sir A. Conan Doyle)的一系列推理小说的主角. 住在伦敦,以科学的、合理的推理来侦破案件的名侦探.

hol·mi·a [hóulmiə] [ˋholmɪə] *n.*〖化〗氧化钬(oxide of holmium):镉矿中钇族稀土元素的氧化物.

hol·mi·um [hóulmiəm] [ˋholmɪəm] *n.*〖化〗钬:镉矿中的钇、铈族元素. 元素符号 HO,原子序数 67,原子量 164.930.
[近代拉丁语,源于斯德哥尔摩之拉丁语形式 *Holmia*,在其附近发现含有钇族元素的矿石]

hol·o·caust [hɔ́ləkɔ̀:st/hál-] [ˋhaləˏkɔst] *n.* **1** (犹太教的)燔祭品(whole burnt offering)(焚烧全兽的祭品). **2** 大屠杀,全部烧毁,大破坏,大毁灭(wholesale sacrifice or destruction).

hol·o·graph [hɔ́ləgrà:f,-græ̀f/hál-] [ˋhaləˏgraf, -græf] *adj.* 全部亲笔写的(written wholly by the person named as its author). ——*n.* 亲笔信(cf. *autograph*).

hol·o·he·dral [hɔ̀ləhí:drəl, -héd-/hàləní:-] [ˏhaləˋhidrəl] *adj.* (结晶)全对称的:在一个结晶系中,有最多对称要素的(→图 CRYSTAL).

hol·o·me·tab·o·lous [hɔ̀ləmitǽbələs/hàl-] [ˏhaləmɪˋtæbələs] *adj.*〖昆〗全变态的:昆虫由卵孵化成幼虫,再成蛹,方能为成虫的发育过程(cf. *hemimetabolous*).

hol·o·thu·ri·an [hɔ̀ləθjúəriən/hàləθjúər-] [ˏhaləˋθjʊrɪən] *n.* 海参(sea cucumber):海参纲棘皮动物. 体型细长,体壁如革状而柔软. 口周围生有触手(→图 SEA).
——*adj.* 海参类的.

Holst [holst/houlst] [holst] **Gustav Theodore**～霍尔斯特(1874～1934):英国作曲家.

Hol·stein [hɔ́lʃtain/hóul-] [ˋholstaɪn] **1** 荷尔斯泰因:原受丹麦人统治. 1866 年划入德意志领土,归属普鲁士(Preussen). 后为石勒苏益格——荷尔斯泰因州(Schleswig-Holstein)南半部地区. **2** [作普通名词用]《美》=Friesian.

hol·ster [hóulstə/-stər] [ˋholstɚ] *n.* (系在鞍上或皮带上的)手枪皮套(leather case for a pistol).

holt[1] [hoult] [holt] *n.*《古·英方言》小树林,树木,杂树丛(wood, copse);林山(wooded hill).

holt[2] [hoult][holt] *n.* (尤指水獭、獾的)穴(lair).


·ho·ly [hóuli] [ˋholɪ] *adj.* (**-lier**;**-liest**), *n.* (pl. **-lies**)——*adj.* **1** 神圣的,供奉神的(sacred);属于神的,宗教上的:——*a holy vessel* 圣器/ *the holy Scripture* 圣经. **2** 圣人般的;圣洁的(of high moral excellence):—— *a holy man* 圣人/ *live a holy life* 过着圣洁的生活.
——*n.* 圣地[物].

Holy Alliance[加冠词 the]神圣同盟:拿破仑(Napoleon)失败后,于 1815 年由俄国、奥地利、普鲁士等国所缔结的同盟. 表面上是维持欧洲和平,实际上意图压制当时的革命势力. **Holy City**[加冠词 the]圣城,(尤指)耶路撒冷. **holy cross**(基督受难的)圣十字架. **holy-cross day** 圣十字架节(9 月 14 日). **holy day** 宗教节日(religious festival). **Holy Family**[加冠词 the]圣家庭:描绘幼年基督(Christ)、圣母马利亚(the Virgin)与圣约瑟(St. Joseph)、施洗约翰(St. John the Baptist)、圣伊丽莎白(St. Elizabeth)等人的绘画. **Holy Father**:→FATHER. **Holy Ghost** [**Spirit**] [加冠词 the]圣灵:三位一体的第三位. **holy grail**:→GRAIL[2]. **Holy Island**:→LINDISFARNE. **holy Joe**《源于航海俗语》牧师(clergyman);笃信者(pious person). **Holy Land** [加冠词 the]圣地:巴勒斯坦(PALESTINE)西部,系基督在世上活动的范围,尤指犹太(Judaea)地区. 亦指耶路撒冷的圣墓(the Holy Sepulchre)等遗迹. **holy name** 圣名:作为崇拜对象的耶稣基督的名字. **Holy Office**[加冠词 the]〖罗马天主教教会〗(教庭的)宗教法庭(→INQUISITION[3]). **holy of holies**[加冠词 the](1)至圣所:犹太圣殿的内殿. (2)最神圣的地方. **holy orders**:→ORDER. **Holy Roman Empire**:→ROMAN. **holy rood**:→ROOD. **Holy Saturday** 圣星期六,复活节前一周的星期六. **holy terror**《俗》可怕的家伙;难对付的孩子(embarrassing child). **Holy Thursday** 圣星期四:英国国教指耶稣升天日(Ascension Day). **holy water** 圣水:罗马天主教神父所恩赐的水,用于施洗或灌洗. **Holy Week** 圣周:复活节(Easter Sunday)的前一周. **Holy Willie** 伪装成笃信者的人. **Holy Writ**:→WRIT.



hollyhock/ 蜀葵
广为栽培的观赏植物,茎高 150～270 厘米,花的直径可达 7～8 厘米以上.

homburg/洪堡帽



Ho·ly·oake [hóuliòuk] [ˋholɪˏok] **Sir Keith Jacka**～霍利约克(1904～):新西兰政治家、总理(1957,1960～1972).

ho·ly·stone [hóulistòun][ˋholɪˏston] *n.* 甲板磨石(soft sandstone used for scrubbing decks). ——*vt.* 用甲板磨石磨(甲板).

hom·age [hɔ́midʒ/hám-] [ˋhamɪdʒ] *n.* **1** (封建制度的)臣服:封建制度下臣子向君主正式宣誓效忠. **2** 敬意,尊敬,效忠.

hom·burg [hɔ́mbə:g/hámbə:rg] [ˋhambɝg] *n.* (亦作 **homburg hat**)洪堡帽:用柔软的毛毡制成的男用帽子. 帽缘稍微上卷,帽冠中央有折痕,帽身饰以缎带. 产于德国洪堡. ✽
[德国城镇名]

:home[1] [houm] [hom] *n.* **1** 家;《美·加拿大·澳大利亚·新西兰》私宅,住宅(private house):——*be* [*away*] *from home* 离家/ *make one's home in the country* 在乡下安家.
2 固定居所(fixed residence):——*one's old home* 老家/*There is no place like home.* 无处如家.
3 家庭;家族(family):——*a sweet home* 甜蜜的家庭/ *the pleasures of home* 家庭生活的乐趣.
4 故乡,祖国(native land):——*leave India for home* 离开印度,动身回祖国.
5 生长地,原产地,主要产地(place where a thing is native or most common):——*the home of koala bears* 考拉树袋熊的原产地.
6 (思想等的)发祥地,中心地:——*the home of constitutional government* 立宪政治的发祥地.
7 收容所,疗养院…,之家:——*an old people's home* 老人之家/ *a mental home* 精神病院.
8 (赛跑的)终点(goal).
9〖棒球〗本垒(home base).
10 当地的比赛.
at home(1)在家里(in one's own house):——*He is at home.* 他在家. (2)在国内:——*at home and abroad* 在国内外. (3)无拘束,自在地(at one's ease):——*Make yourself at home.* 请勿拘礼. (4)(对…)熟谙的(familiar)《*with*, *in*, *on.*》(5)(在指定时间)在家里接待客人,会客:——*I am not at home to anyone today.* 我今天不接见任何人.
home from home 宾至如归之处.
——*adj.* **1** 家庭的;家用的;在本地球场举行的:——*home life* 家庭生活/ *the home circle* 家庭圈子/ *a home match* 在主场举行的比赛. **2** 故乡的,家乡的;国内的,国产的(produced in one's own country);内政上的,家务的(treating of domestic affairs):——*the home trade* [*market*] 国内贸易[市场]/ *home affairs* 家务事. **3** 击中要害的,深感痛切的:——*home truths* 令人不愉快的事实/ *a home thrust* 正中要害的一击[评论]. **4** 终点(线)附近的. ——*adv.* **1** 回家;回故乡;回到家[故乡]:——*come* [*go*] *home* 回家[故乡]/ *on one's way home* 在回家路上/ *see a person home* 送某人回家. **2** 击中目标地(to the point aimed at):——*The thrust went home.* 刺中要害. / *drive a nail home* 把钉子完全钉进去. **3** 深感痛切地:——*The advice went home.* 这忠告使人感受痛切. **4** 向终点(to the goal).
bring …home to a person 使人确实了解…:——*Sadness was brought home to me.* 我确实感到悲哀.
come home to a person 被某人完全领会.
——*vi.* **1** 回家;(尤指鸽子)回巢. **2** 建立家庭. **3** (飞机等)以自动控制装置前进.
——*vt.* **1** 使回家. **2** 为…提供住处. **3** 以自动控制装置使(飞机等)前进.
hóme-less *adj.*
hóme-like *adj.*
at home(事先通知在家时间,客人自由参加的)家庭招待会.
hóme-brèwed (*adj.*)(啤酒等)自家酿造的.
hóme-còming(*n.*)回家,归乡.
Home Counties [加冠词 the]《英》伦敦周围各郡,

包括萨里(Surrey)郡、肯特(Kent)郡、埃塞克斯(Essex)郡等.有时也包含赫特福德(Hertford)郡、东萨塞克斯(East Sussex)郡、西萨塞克斯(West Sussex)郡.

home economics 家政学(domestic science).

home farm《英》(所产供大庄园自用的)家用农场.

hóme -gròwn(*adj.*)本地种植的;地方产的;国产的.

Home Guard(英国)地方军:1940 年为保卫英国本土而组成.原称为 Local DefenceVolunteers.

hóme-kèeping(*adj.*)不喜外出的,常待在家里的.

hómelànd(*n.*)祖国.

hóme -màde(*adj.*)自制的;国产的.

Home Office[加冠词 the]《英》内政部;内政部大楼.

Home Rule(1)(地区、殖民地等的)地方自治.(2)(1870 年左右英国的一些政界人士提倡的)爱尔兰自治(运动).

home run〖棒球〗本垒打.

Home Secretary《英》内政大臣(the Secretary of State for Home Affairs).

hómesìck(*adj.*)思乡[想家]的,乡愁的.

hómesìckness(*n.*)思乡病,乡愁.

home signal〖铁路〗进站信机号.

hómespùn(*adj.*)(1)(纺纱布)手工纺的,家里织的.(2)朴素的,平凡的(plain).——(*n.*)(1)手织布,土布.(2)平凡朴素的物品.

home stretch《美》(1)最后冲刺;赛跑时最后的直线赛程.(2)(工作等的)最后部分.

Scottish Home and Health Department 苏格兰内政和卫生部.

Home[2] [hjuːm] [hjum] **Sir Alec Douglas-**～霍姆(1903～):英国保守党政治家、首相(1963～1964).

home·ly [hóumli] [ˋhomlɪ] *adj.* **1** 家庭的,像自己家一般的. **2** 朴素的,朴实的(simple, plain);不做作的,不矫饰的(unpretentious). **3**《美》(人、脸等)无姿色的,丑的(ugly).

hóme·li·ness *n.*

hom·er[1] [hóumə/-ər] [ˋhomɚ] *n.* **1** 信鸽(homing pigeon). **2**《美》〖棒球〗本垒打(home run).

hom·er[2] [hóumə/-ər] [ˋhomɚ] *n.* 霍默:古代希伯来人的容量单位,=10 伊法(ephah).约相当于 360 升.
[希伯来语 *kōmer*(一堆)]

Ho·mer[3] [hóumə/-mər] [ˋhomɚ]荷马:公元前 8 世纪古希腊诗人.相传为《伊利亚特》(*the Iliad*)与《奥德赛》(*the Odyssey*)两大史诗的作者.

Ho·mer·ic [houmérik] [hoˋmɛrɪk] *adj.* 荷马的(of Homer),荷马风格的;荷马史诗风格的.

Homeric laughter 纵声的大笑(uproarious laughter). ▶ 源于荷马史诗中众神因看见跛脚而行的赫菲斯托斯(Hephaestus)而大笑.

home·stead [hóumstèd] [ˋhom,stɛd] *n.* **1** 家宅;含附属建筑物及周围土地(house with outbuildings). **2** 农场(farm). **3**《美》自耕农场:维持一家生活所必需的土地.尤指根据 1862 年自耕农场法(the Homestead Act)给予开垦者的 160 英亩(0.6 平方公里)土地.
——*vt.*《美》(依自耕农场法)在…定居下来.

hóme·stèad·er *n.*《美》依自耕农场法移入的垦荒者.

home·ward [hóumwəd/-wərd] [ˋhomwɚd] *adv.* 向家,向本国(towards home).——*adj.* 回家的,回国的(going or leading towards home).

homeward bound(尤指船)返航途中的(preparing to go or on the way home).

home·wards [hóumwədz/-wərdz] [ˋhomwɚdz] *adv.* = HOMEWARD.

·**home·work** [hóumwəːk/-wəːrk] [ˋhom,wɝk] *n.* **1** (学生的)家庭作业. **2** 在家里做的工作.

hom·i·cide [hɔ́misàid/hám-] [ˋhɑmə,saɪd] *n.* **1** 杀人犯(one who kills a human being). **2** 杀人(行为)(killing of a human being).

hòm·i·cí·dal *adj.* **1** 有杀人倾向的. **2** 杀人的,残酷的(murderous).

excusable homicide 可饶恕的杀人:为正当防卫等无犯罪意图的杀人行为.

felonious homicide 重罪杀人:指屠杀(MANSLAUGHTER)、谋杀(MURDER)等.


justifiable homicide 正当的杀人:为了执行死刑等法律上的义务而杀人,不必负法律责任的杀人行为.

hom·i·let·ic [hɔ̀milétik/hàm-] [,hɑmɪˋlɛtɪk] *adj.* 说教的,讲道的(of homilies).——*n.*[通常 pl.]说教术,讲道术(art of preaching).

hom·i·ly [hɔ́mili/hám-] [ˋhɑmlɪ] *n.* **1** 讲道(sermon). **2** 训诫,(乏味的)说教(tedious moralizing discourse).

Honduras/ 洪都拉斯
以生产香蕉为主的农业国,主要的输出品为香蕉、咖啡、木材、银等.居民大部分为印第安人与西班牙人混血种.图为首都特古西加尔巴(Tegucigalpa).





hom·ing [hóumiŋ] [ˋhomɪŋ] *adj.* 回家的,返家[归巢]的(returning home).

homing pigeon:→PIGEON[1].

hom·i·nid [hɔ́minid/hám-] [ˋhɑmɪnɪd] *n.*〖人类学〗人科动物(包含现存的人和化石人).——*adj.* 人科的.

hom·i·ny [hɔ̀mini/hám-] [ˋhɑmənɪ] *n.*(用水或牛奶煮的)玉米粥(coarsely ground maize).

Ho·mo[1] [hóumou] [ˋhomo]人属:包含智人(*Homo sapiens*)和已灭绝的灵长类动物.

Homo sapiens 智人(→图 PRIMATE). ▶ 拉丁语(*homo* 人,*sapiens* 智慧的).



honey-suckle/ 忍冬

分布于亚洲东北部．初夏于叶腋开出白色或淡红色芳香的花，10～11 月间球形的浆果成熟后变黑色．其叶和茎可做药用．

ho·mo² [hóumou] [homo] *n.* (pl. **-mos**)《口语》同性恋者(homosexual).

ho·mo- [hóumou-, hɔ́m-/hóum-, hám-][ˋhomo-, ˋham-] *pref.* "同一"(same)之意．[希腊语 *homos*]

ho·mo·cen·tric [hòuməséntrik, hɔ̀m-/hòum-, hàm-] [ˌhoməˋsentrɪk, ˌham-] *adj.* 同(中)心的(having the same center).

ho·m(o)e·o·path [hóumiəpæθ, hɔ́m-/hóum-, hám-] [ˋhomɪəˌpæθ, ˋham-] *n.* 使用顺势疗法的医生(one who practises homoeopathy).
hò·m(o)e·o·páth·ic *adj.*
hò·m(o)e·o·páth·i·cal·ly *adv.*

ho·m(o)e·op·a·thy [hòumiɔ́pəθi, hɔ̀m-/hòumiápəθi, hàm-] [ˌhomɪˋapəθɪ, ˌham-] *n.* 顺势疗法：1796 年左右由哈内曼(Hahnemann)最早使用，用微量药物使健康的人产生与某种疾病同样症状的一种治疗方法．

ho·mo·ge·ne·ous [hòumədʒíːniəs, -dʒén-, hɔ̀m-/hòum-, hàm-] [ˌhoməˋdʒinɪəs, ˌham-] *adj.* 同种的，同质的(of the same kind)；由同种类成分组成的，均质的(consisting of parts all of the same kind, uniform). **hò·mo·gé·ne·ous·ly** *adv.*
hò·mo·ge·né·i·ty [-dʒiníːiti] [-dʒɪˋniətɪ],
hò·mo·gé·ne·ous·ness *n.*

ho·mo·ge·net·ic [hòumədʒinétik, hɔ̀m-/hòum-, hàm-][ˌhomədʒɪˋnetɪk, ˌham-] *adj.* 〖生物〗(血统、器官)同源的(having a common descent or origin).
ho·mog·e·ny [həmɔ́dʒini/houmádʒ-] [hoˋmadʒənɪ] *n.* 〖生物〗同源发生．

ho·mog·e·nize, -nise [həmɔ́dʒinàiz/-mádʒ-] [həˋmadʒəˌnaɪz] *vt.* 使(辗碎且乳化的牛奶脂肪粒)均质．

ho·mog·e·nous [həmɔ́dʒinəs/-mádʒ-] [həˋmadʒənəs] *adj.* = HOMOGENETIC.

hom·oi·ou·si·an [hɔ̀mɔiáusiən, -úːsi-/hòum-] [ˌhomɔɪˋausɪən, -ˋusɪ-] *adj.* 〖教会〗本体相类论(者)的．——*n.* 本体相类论者：认为圣父(上帝)与圣子(基督)相似，但其本体不尽相同(cf. *homoousian*).

ho·mol·o·gate [həmɔ́ləgèit/-mál-] [həˋmaləˌget] *vt.* 承认(acknowledge, admit)；确认(confirm).
ho·mòl·o·gá·tion *n.*

honesty 缎花

具有卵形白色豆荚，夏季开花，紫红色或白色．



ho·mol·o·gize, -gise [həmɔ́lədʒàiz/-mál-] [həˋmaləˌdʒaɪz] *vi.* 相应，一致(be homologous, correspond). —— *vt.* 使相对应，使一致(make homologous).

ho·mol·o·gous [həmɔ́ləgəs/-mál-] [həˋmaləgəs] *adj.* **1** (位置、构造等)对应的(corresponding). **2** 〖生物〗同源的：功能不一定相同，但进化的构造和起源是同源的(cf. *analogous*).
hom·o·logue [hɔ́məlɔg/hámələːg, -lɑ̀g] [ˋhaməˌlɔg, -ˌlag] *n.* 对应之物；〖生物〗同源器官，同系物．

ho·mol·o·gy [həmɔ́lədʒi-/-mál-] [həˋmalədʒɪ] *n.* 相应(correspondence)，相同(sameness of relation)；〖生物〗同源．**hom·o·log·i·cal** [hɔ̀mələ́dʒikəl/hàmələ́dʒ-] [ˌhaməˋladʒɪkl] *adj.*
hòm·o·lóg·i·cal·ly *adv.*

ho·mo·mor·phic [hòuməmɔ́ːfik, hɔ̀m-/hòuməmɔ́rfik, hàm-][ˌhoməˋmɔrfɪk, ˌham-], **hom·omor·phous**[-fəs] [-fəs] *adj.* 同形的(of the same or similar form).

ho·mon·o·mous [həmɔ́nəməs/-mán-] [həˋmanəməs] *adj.* 〖生物〗受相同生长法则支配的(having the same law of growth).

hom·o·nym [hɔ́mənim/hám-] [ˋhaməˌnɪm] *n.* **1** 同形同音异义词：如 pale¹(尖桩)与 pale²(苍白的)发音和拼法相同而语义不同．**2** 同名的人[物](namesake). **hòm·o·ným·ic**, **hom·on·y·mous** [həmɔ́niməs/-mán-][həˋmanəməs] *adj.*

hom·o·ou·si·an [hɔ̀mouáusiən, -úːs-, hòum-/hòum-, hàm-][ˌhomoˋausɪən, ˌham-, -ˋus-], **homousi·an** [hɔmáusiən, -múːs-/hou-] [hoˋmausɪən, -ˋmus-] *adj.* 〖教会〗本体同一论(者)的．——*n.* 持本体同一论者：认为圣父(上帝)与圣子(基督)在本体上是相同的人(cf. *homoiousian*).

hom·o·phone [hɔ́məfòun/hám-] [ˋhaməˌfon] *n.* **1** 〖语音〗同音异义词：如 sew 和 sow 发音相同，而拼法、语义和语源不同．**2** 同音字母．

hom·o·phon·ic [hòməfɔ́nik/hàməfánik][ˌhaməˈfanɪk] *adj.*〖音乐〗1 同音的(of the same pitch),齐唱[齐奏]的(in unison). 2 单旋律乐曲的.

ho·moph·o·nous [həmɔ́fənəs/-máf-] [həˈmafənəs] *adj.* 1 (音乐)齐唱[齐奏]的. 2 (记号)同音的(denoting the same sound).

ho·móph·o·ny *n.* 主调音乐:以某声部为主旋律,而其他声部为和声伴奏的音乐.

hom·o·plas·tic [hòməplǽstik, hòum-/hòum-, hàm-] [ˌhoməˈplæstɪk, ˌham-] *adj.*〖生物〗(器官等)同型的(similar in structure).

hom·o·sex·u·al [hòməsékʃuəl, hòum-/hòuməsékʃuəl, hám-] [ˌhoməˈsɛkʃuəl, ˌham-] *adj.* 1 同性的(relating or belonging to the same sex). 2 同性恋的.
——*n.* 同性恋者.

hòm·o·sèx·u·ál·i·ty *n.*

hom·o·spor·ous [hòməspɔ́:rəs/hòum-] [ˌhoməˈsporəs] *adj.*〖植〗具同型孢子的(having spores of one size only)(cf. *heterosporous*).

hom·o·type [hómətàip/hám-] [ˈhaməˌtaɪp] *n.*〖生物〗同型:构造相同的部分或器官.

hom·o·zy·gote [hòməzáigout, hòum-/hòum-, hàm-] [ˌhoməˈzaɪgot, ˌham-] *n.*〖生物〗同型接合子,同基因合子.

hòm·o·zý·gous *adj.*

ho·mun·cule [həmʌ́ŋkju:l] [həˈmʌŋkjul], **-cle** [-kl] [-kl] *n.* 矮人,侏儒(little man, manikin).

hom·y [hóumi] [ˈhomɪ] *adj.* 像家一样的,安逸的,舒适的(suggesting home, homelike).

Hon. 《略》1 Honorary 名誉的. 2 Honorable 阁下.

Ho·nan [hounǽn] [hoˈnæn] 河南:中国华北地区南部一省,省会郑州.

Hon·du·ras [həndjúərəs/han-][hanˈdjurəs] 洪都拉斯:中美洲一共和国,大部分国土濒临加勒比海. 1821年脱离西班牙独立. 首都为特古西加尔巴(Tegucigalpa). ✽

British Honduras 英属洪都拉斯:原为中美洲的英国直辖殖民地. 1973年改名为伯利兹(Belize). 1981年独立,首都为贝尔莫潘(Belmopan).

hone [houn] [hon] *n.* (尤指磨剃刀用的)磨石(whetstone);磨石石材. ——*vt.* 在磨石上磨.

Ho·neg·ger [ɔ̀negə̀ə/-gə̀r] [ˈanɛˌgɚ] **Arthur**～ 奥涅格(1892～1955):法国作曲家. 以构思新颖的交响诗及合唱交响曲作品闻名.

:hon·est [ɔ́nist/án-] [ˈanɪst] *adj.* 1 正直的(fair and upright);诚实的(sincere):——*an honest man* 一个诚实的人. 2 真诚的,坦白的,率直的:——*an honest face* 一张真诚的脸. 3 公正的;(利益等)以正当手段获得的(earned by fair means):——*earn an honest penny* 以正当手段赚钱. 4 好的,值得称赞的(good, worthy):——*an honest fellow* 好人. 5 没有搀杂的,纯正的,真正的:——*honest silk* 真丝. 6《古》(妇女)贞洁的(virtuous).

honest Injun:→INJUN.

make an honest woman of 与(某女人)发生性关系后娶其为妻). **hón·est·ly** *adv.*

·hon·es·ty [ɔ́nisti/án-] [ˈanɪstɪ] *n.* 1 正直,诚实(being honest):——*Honesty is the best policy.*《谚》诚实为上策. 2 缎花(*Lunaria annua*):十字花科. 开紫红色或白色十字形花,果实扁平椭圆形,半透明✽

·hon·ey [hʌ́ni] [ˈhʌnɪ] *n.* (pl. **-eys**) 1 蜂蜜:——*(as) sweet as honey* 甜似蜜. 2 花蜜. 3 甜美之物,令人心情舒适的事物(sweet thing). 4《尤指爱尔兰·美国》亲爱的,宝贝(darling). ▶ 用于招呼. ——*Come here, my honeys.* (对孩子们)过来,亲爱的. **hóneyed** *adj.*

honey badger 蜜獾(ratel). **hóney-bèe**(*n.*)蜜蜂,(尤指)西洋蜜蜂(*Apis mellifera*). **hóney-bùzzard**(*n.*)蜂鹰(*Pernis apivorus*):主要以蜂的幼虫为食的鹰. **hóney-dèw**(*n.*)(1)(由植物的叶、茎流出的)蜜汁. (2)(蟑螂等昆虫所分泌的)蜜状物质. (3)(想像中美味的)甘露. (4)(加糖蜜的)甜味香烟. **hóney-èater**(*n.*)吸蜜鸟,蜜雀:产于澳大利亚的吸食花蜜鸟之通称. **hóney-flòwer**(*n.*)《澳》有香味观赏花之通称. **hóney-guìde**(*n.*)向蜜鴷,示蜜鸟:示蜜鸟属(*Indicator*)小鸟之通称,可引人或动物到蜂巢. 产于非洲、亚洲. **hóney-mòuse**[-pòssum](*n.*)《澳》长吻袋貂,食蜜负鼠:食蜂蜜或花蜜等的小型有袋类(→图 POSSUM). **hóney-sùckle**(*n.*)忍冬(woodbine):忍冬属(*Lonicera*)蔓生性灌木之通称. 尤指开黄色喇叭花有香味的芳香忍冬(*L. periclymenum*). ✽

hon·ey·comb [hʌ́nikòum] [ˈhʌnɪˌkom] *n.* 1 蜂巢:用蜂蜡做成的六角形蜂窝(cell). 可育幼虫,贮藏蜂蜜. ✽2 (铸造物,尤指枪身的)蜂巢状气孔(cavernous flaw). 3 蜂巢状之物,蜂巢形图案装饰物(ornamental or other work hexagonally arranged). 4 蜂巢胃:反刍动物的第二个胃(图→RUMINANT).
——*vt.* 1 使布满(蜂窝般的)洞(make full of cavities). 2 渗透,暗中破坏(undermine). 3 使形成网状图案.

hon·ey·moon [hʌ́nimù:n] [ˈhʌnɪˌmun] *n.* 新婚之月,蜜月. ——*vi.* 度蜜月〈*in, at*〉.
[HONEY+MOON. 源于新婚夫妻的爱情像月亮般有盈亏变化. 原来和 month(月)并无关连]

Hong Kong [hɔ́ŋkɔ́ŋ/háŋkáŋ] [ˈhaŋˈkaŋ] 香港:在中国东南海岸. 由香港本岛和九龙半岛及新界所组成. 1841年被英国占领, 1997年7月1日回归中国,为世界金融中心之一,经济发达. ✽

Hon·i·ton [hɔ́nitən, hʌ́n-/hán-, hʌ́n-] [ˈhanɪtn, ˈhʌn-] 霍尼顿:英国西南部德文(Devon)郡一城市.

Honiton lace 霍尼顿花边:一种在霍尼顿制造的手织枕头花边(pillow lace).

honk [hɔŋk/hɔ:ŋk, haŋk] [hɔŋk, haŋk] *n.* 1 雁叫声(wild goose's cry). 2 (汽车的)喇叭声(sound of a motor horn). ——*vi.* 1 (雁)叫. 2 (汽车喇叭)鸣响.

Hon·o·lu·lu [hɔ̀nəlú:lu:/hàn-] [ˌhanəˈlulu] 火奴鲁鲁(檀香山):美国夏威夷州首府.

hon·o·rar·i·um [ɔ̀nərɛ́əriəm/án-] [ˌanəˈrɛrɪəm] *n.* (pl. **-ums, -ia**)(酬谢专家等服务的)酬金(fee).

hon·or·ar·y [ɔ́nərəri/ánərɛ̀əri] [ˈanəˌrɛrɪ] *adj.* 1 (通常不附带资格、职务、报酬等)名誉上的(conferred as an honor). 2 拥有名誉头衔的. 3 (义务)道义上的(depending on honor),无法律强制力的(not legally enforceable).

honorary secretary(无报酬的)义务秘书.

honorary treasurer(无报酬的)义务会计.

hon·or·if·ic [ɔ̀nərífik/àn-] [ˌanəˈrɪfɪk] *adj.* 表示敬意的,尊称的(implying respect). ——*n*(尤指日文、中文等所用的)敬称,敬语.

·hon·o(u)r [ɔ́nə/ánər] [ˈanɚ] *n.* 1 名誉,名声(reputation, good name);体面,面子:——*win honour in war* 立战功/ *lose one's honours* 丢面子.
2 光荣,荣誉(glory);[pl.](对于客人等的)礼节,礼节:——*have the honour to do*[*of doing*]荣幸地做…/*do the honours of the table* 尽主人之谊.
3 敬意,尊敬(high respect):——*do honour to a person*=*do a person honour* 对某人表示敬意.
4 (给…)增光的人[事]〈*to*〉;光荣的事:——*He is an honour to his school.* 他的学校以他为荣.
5 高洁(nobleness of mind);廉耻;(女性的)贞操:——*a sense of honour* 廉耻心.
6 高位,称号,爵位(position or title of rank, dignity):——*the honour of knight* 骑士的头衔.
7 [H-][与 His, Her, Your 连用]阁下. ▶ 对法官、市长等社会地位高的人的尊称. ——*Yes, Your Honour.* 是,阁下.

honeycomb/ 蜂巢
在不能栽培甜菜或甘蔗的地区,人们常将蜂蜜用作甜味调料. 图中央的大型蜂为雌蜂王.





Hong Kong/ 香港

大部分居民都讲广东话. 其海港为一天然良港，亦为世界最大的转口贸易港. 图为香港本岛鸟瞰，隔着海峡与九龙半岛相望.

8 [pl.]优异成绩；优等；(以优等生为对象的)高级课程：——*leave school with honours* 以优异成绩毕业.

9 〖扑克牌〗大牌：惠斯特及桥牌等游戏中价值最高的牌，有 J、Q、K、A，桥牌再加上王牌 10.

10 〖高尔夫球〗先打权：球员或球队优先从发球区发球的特权.

be on** one's **·honour 道义上无论如何一定要做…(be under moral obligation)〈*to* do〉.

honour bright《口语》确实，说真的.

in honour bound 在道义上有责任做…(bound as a moral duty)〈*to* do〉.

in honour of 为了向…表示敬意，为纪念…(in celebration of).

upon my honour 以名誉担保.


——*vt.* **1** 尊敬，尊重(respect highly). **2** 给…以荣誉：——*honour a person with a visit* 光临某人的寒舍. **3** 〖商〗承兑(票据)，到期付(款)(accept or pay when due).

code of honour 社交的礼仪. **Companion of Honour**《英》名誉爵士：1917 年所设置的名誉爵位. 限于有功劳的男女 65 名. (略：C. H.) **honours of war**[加冠词 the]〖军〗给予降军的恩典(如可悬军旗等). **last[funeral]honours** 葬礼. **military honours** 军葬礼：给予军人的葬仪；(向国王、元首等致敬的)军礼.

·**hon·o(u)r·a·ble** [ɔ́nərəbl/ɑ́n-] [ˋɑnərəbl̩] *adj.* **1** 荣誉的，光荣的(worthy of honor). **2** 获得光荣的，值得尊敬的：——*an honourable death* 光荣之死. **3** 诚实的，正直的 (upright). **4** [H-] 尊敬的，阁下(略：Hon.) ▶ (i)对伯爵以下贵族子女或子爵、男爵的敬称. (ii)对女官、高等法院推事、英国的行政官的敬称. (iii)《美》对国会议员、政府高级官员的敬称. **hón·our·a·bly** *adv.*

Right Honourable《英》阁下：对侯爵以下的贵族、枢密顾问官的敬称.

hooch [huːtʃ] [hutʃ] *n.*《美口语》酒(alcoholic liquor)，(尤指)低价的酒，私酒.



[阿拉斯加土语 *hoochinoo*(酒)的省略形式]

·**hood** [hud] [hʊd] *n.* **1** 风帽：覆盖头和颈部，连在外套上. **2** (学士袍、硕士袍等之后的)披肩布(以辨别学位之高低，其颜色依学校而各有不同). **3** 头巾状物；〖鹰狩〗(覆盖鹰头部的)头罩(→图 FALCON)；《英》(汽车、婴儿车等的)车篷；《美》(汽车的)引擎盖. ——*vt.* 给…戴头罩；覆盖. **hóodmòuld** (*n.*)(门或窗上罩形)滴水罩饰(→图 WINDOW).

-hood [-hud] [-hʊd] *suf.* [名词后缀]表示"状态"、"状况"、"性质"之意(例 *boyhood*, *falsehood*).

hood·ed [húdid] [ˋhʊdɪd] *adj.* **1** 戴风帽的；有罩的. **2** 〖植〗盔状的(尤指花瓣).

hooded crow 冠鸦，(*Corvue cornix*)：产于欧洲，背及腹部灰色，头部黑色.

hooded snake 眼镜蛇：发怒时颈部鼓成头巾状的蛇. 尤指印度眼镜蛇 (*Naja n. naja*).

hood·ie [húdi] [ˋhʊdɪ] *n.* (亦作 **hoodie-crow**)冠鸦(hooded crow).

hood·lum [húːdləm] [ˋhudləm] *n.* 流氓，无赖，不良少年(hooligan).

hoo·doo [húːduː] [ˋhudu] *n.*《美》**1** (伏都教的)符咒(voodoo). **2** 不吉之人[物](person or thing bringing bad luck). **3** 厄运(bad luck). ——*vt.* **1** 施妖术于，蛊惑(bewitch). **2** 使倒霉(bring bad luck to). [VOODOO 的变形]

hood·wink [húdwìŋk] [ˋhʊd,wɪŋk] *vt.* **1** 欺骗，欺诈(deceive, humbug). **2** 《古》蒙蔽(blindfold).

hoo·ey [húːi] [ˋhuɪ] *n.* 《俗》废话，胡说八道(nonsense, humbug).

·**hoof** [huːf；美 + huf] [huf, hʊf] *n.* (pl. **hoofs, hooves**), *v.* ——*n.* (牛、马等的)蹄.

on the hoof (家畜)尚未宰掉. ——*vt.* **1** 用蹄踢. **2** 《俗》把(人)踢出去，赶出去；开除(kick)〈*out*〉.



hookah/ 水烟壶
烟吸入口中之前,先通过一根长软管,管中的水可吸收一部分尼古丁,使之净化,同时亦可使其冷却.为了缓和烟味,通常将香料掺入水中.烟管由多人轮流吸食.流行于中东一带.

——*vi.*《俗》步行(walk);跳舞(dance).

cloven hoof;→CLOVEN.

hóof-pàd(*n.*)蹄垫:防止马用一只脚踢另一只脚的垫子.

hóof-pick(*n.*)蹄签:用以清除嵌入蹄中砂石的器具.

·**hook** [huk] [hʊk] *n.* **1** (挂东西的)钩;吊钩:——*a clothes-hook* 挂衣钩. **2** 钩针,钓钩:——*a fish-hook* 钓鱼钩. **3** 镰刀:——*a reaping-hook* 收割用镰刀. ✽**4** 钩状物;(河流的)急转弯部分(sharp bend in a river);岬(projecting point of land). **5**〖运动〗左曲球:板球、高尔夫球等右手执板持棒的击球者击出的曲线球. **6**〖拳击〗钩拳:屈肘成钩形,从侧面向内侧进击对方的拳法.

by hook or by crook 用各种方法,不择手段(by fair means or foul).

hook, line, and sinker 整个地,完全地(entirely).

on one's own hook《俗》独自,独力(in one's own account).

sling*[*take*]*one's hook《俗》逃走.

——*vt.* **1** 使成钩形:——*hook one's finger* 屈指. **2** 用钩钓住〈*on, in, up*〉:——*hook a horse up to a post* 把马系在柱子旁. **3** 用钩挂[擒住];钓(鱼):——*hook a fish* 钓鱼. **4**〖高尔夫球、板球〗击出(左曲球).〖橄榄球〗(在并列争球时),用脚钩(球)给本方前卫.

——*vi.* **1** 弯曲如钩形,弯曲. **2** 用钩钓住〈*on, up*〉:——*a dress that hooks at the back* 从后面用钩眼扣扣住的女服.

hook it《俗》逃走(make off, run away).

hook and eye(衣服的)钩眼扣.

hóok-nòse(*n.*)钩状鼻,鹰钩鼻.

hóok-nòsed(*adj.*)鹰钩鼻的.

hóok-ùp(*n.*)《口语》(电台、电视台间的)转播,联播.

hóokwòrm(*n.*)(1)钩虫:寄生于人畜的线虫之通称.雄虫有钩状骨,如十二指肠虫等.(2)钩虫病,十二指肠虫病.

[中古荷兰语 *hōk*(角)]

hook·ah [húkə] [ˋhʊkə] *n.* 水烟壶(narghile):中东地区使用的烟具.有一根长软管,烟气由此通过水时被冷却. ✽

[阿拉伯语 *hukka*(小箱,水烟壶)]

Hooke [huk][hʊk] **Robert**～胡克(1635～1703):英国数学家、物理学家、哲学家,发现胡克定律.

Hooke's law〖物理〗胡克定律:弹性体在弹性限度内,其变化程度与所加之作用力成正比.



hoopoe/ 戴胜
一种有大形羽冠的美丽鸟类,体形比鸫稍大.分布于欧洲、亚洲及非洲.hoopoe之名源于其鸣叫声.

hooked [hukt][hʊkt] *adj.* **1** 钩状的. **2** 有钩的. **3** 用钩针编织的.

hooked on《俗》耽迷于…,热衷于…

hook·er¹ [húkə/-ər] [ˋhʊkɚ] *n.*〖橄榄球〗钩球队员:在三名中卫球员中,中央的一位因专司钩球的任务而称为钩球队员.

hook·er² [húkə/-ər] [ˋhʊkɚ] *n.* **1** (荷兰的)双桅小渔船. **2** 爱尔兰和英格兰西南沿海地区的单桅小渔船.

Hoo·lee [húːliː] [ˋhuli], **Ho·li** [hóuliː] [ˋholi] *n.* [亦作 h-]好利节:在春分时节印度教徒载歌载舞祭祀克利须那(Krishna)神与挤奶女戈皮斯(Gopis)的日子.

hoo·li·gan [húːligən][ˋhulɪgən] *n.* 不良少年(young rowdy);地痞,流氓,暴力分子(member of a street gang).

hóo·li·gan·ism *n.*

hoop¹ [huːp] [hup] *n.* **1** (金属、木头等的)环,圈,(尤指桶的)箍(circular band)(→图 CASK). **2** (孩子玩的)铁[木]环,呼拉圈(hula hoop). **3** 撑裙箍:为展宽裙子而用鲸髭须做的鲸箍骨裙撑(fatingale). **4** = hoop petticoat. **5** 轮形,环形(circle, ring),圆弧(arc). **6**〖槌球〗拱门.

***go through the hoop*(*s*)** 受磨炼,受考验(undergo an ordeal).

——*vt.* **1** 给…加箍. **2** (如环般)围绕,环绕.

hoop petticoat 用撑裙箍撑开的衬裙.

hoop² [huːp] [hup] *int.*, *n.*, *vi.*:→WHOOP.

hoop-la [húːplɑː] [ˋhup,lɑ] *n.* **1** (投中之物归投环者所有的)投环游戏. **2**《俗》喧闹,嬉闹(commotion).

hoo·poe [húːpuː] [ˋhupu] *n.* 戴胜:戴胜科鸟的通称.有茶色和黑色条纹的羽翼,大而直立的羽冠.尤指产于南欧的戴胜(*Upupa epops*). ✽

hoop-pine [húːppàin] [ˋhup,paɪn] *n.*《澳》肯宁安氏南美杉(*Araucaria cunninghamii*):世界最优良的庭园观赏植物之一.

hoo·ray [huréi] [huˋre] *int.*, *n.*, *vi.*:→HURRAH.

hoose·gow [húːsgau] [ˋhusgaʊ] *n.*《美俗》监牢(prison).

[美语、西班牙语 *juzgas*(法院).←拉丁语 *judicatum*(被判决)]

hoosh [huːʃ][huʃ] *n.*《俗》浓肉汤,什锦汤.

hoot¹ [huːt] [hut] *vi.* **1** (尤指表示不赞成而)喊叫(make loud sounds)〈*at*〉. **2** (猫头鹰)鸣叫. **3** (警笛、汽笛)鸣响.

——*vt.* **1** 喊叫着反对,嘲骂(assail with derisive shouts);用喊叫声逐走(人)(drive)〈*out, away*〉. **2** 鸣响(汽车的喇叭等)(cause to sound).

——*n.* **1** (尤指嘲笑、不赞成等含糊的)喊叫(inarticulate shout). **2** 猫头鹰的叫声(owl's cry). **3** (汽车的)喇叭声,(工厂的)汽笛的鸣响声(sound of a hooter).

don't care a hoot《俗》毫不在乎(don't care at all).

not worth a hoot 毫无价值(worthless).

hoot², **hoots** [huːts] [huts] *int.*《苏格兰·北英格兰》呸!哼!(表示不满、不耐烦等的声音).

hoot·er [húːtə/-ər] [ˋhutɚ] *n.*《英》警笛,(尤指上下工的信号)笛;汽笛(steam whistle).

hoove [huːv] [huv] *n.* 胃气胀:因牧草吃得过多,致使胃内积留气体而腹部膨胀的家畜病.

hoo·ver¹ [húːvə/-vər] [ˋhuvɚ] *n.* 真空吸尘器(vacuum cleaner).

——*vt.*《口语》用真空吸尘器打扫(clean with a vacuum cleaner).

[商标名]

Hoo·ver² [húːvə/-vər] [ˋhuvɚ] **Herbert Clark**～胡佛(1874～1964):美国采矿工程师、政治家,第31任总统(1929～1933). 1932年日本侵华,胡氏屡次宣言伸张正义,但因任期届满卸任而未竟其志.





hop[1] / **忽布(啤酒花)**
右为收获忽布的情景. 左为忽布的球果.

hop[1] [hɔp/hɑp] [hɑp] *n.*, *v.* (**-pp-**) ——*n.* **1** 忽布 (*Humulus lupulus*): 桑科多年生蔓草. 有绿色浅锯齿状花苞, 为采取球果状雌花而被栽培. ✲ **2** [pl.] 忽布: 干燥的忽布雌花. 用于酿制啤酒时增加风味, 或用作强壮剂、催眠剂等. **3** [pl.]《澳俗·新西兰俗》啤酒(beer).
——*vt.* 加忽布于.
——*vi.* **1** (忽布的蔓)开雌花. **2** 摘忽布.
hóp-bìnd[**-bìne**](*n.*) 忽布的蔓.
hóp-gàrden(*n.*)《英》忽布园.
hóp-hèad(*n.*)《美俗》吸毒鬼(drug addict);《澳俗·新西兰俗》醉鬼, 酗酒者(drunkard).
hóp-pìcker(*n.*) 采忽布的人[机器].
hóp-pìllow(*n.*)(使人易入眠的)忽布枕头.
hóp-pòket(*n.*) = POCKET 1.
hóp-pòle(*n.*) 爬满忽布蔓的柱子.

·**hop**[2] [hɔp/hɑp] [hɑp] *v.* (**-pp-**), *n.* ——*vi.* **1** (人)单脚跳(spring on one foot): ——*hop about* 跳来跳去. **2** (鸟、动物)两[四]脚一齐跳(spring with both or all feet at once): ——*Birds are hopping from branch to branch.* 小鸟们在枝桠间跳跃. **3** (飞机)作短途飞行.
——*vt.* **1** 跃过(沟等): ——*hop a ditch* 跃过水沟. **2**《口语》跳上(车辆)(jump on to or into).
hop it[***off***]《俗》离去(go away).
——*n.* **1** (人的)单脚跳跃, 跳; (鸟、动物的)两[四]脚向前跳(spring). **2** (长距离飞行中的)一段航程(stage); (飞机中途不停的)一次飞行. **3**《口语》跳舞, 舞会(dance).
clóud-hòpping(*n.*) 飞机从云中穿梭飞过.
hédge-hòpping(*n.*)(像飞越篱笆般)超低空飞行.
hòp-o'-my-thúmb(*n.*) 矮人, 侏儒.
hópscòtch(*n.*)(一种儿童游戏)跳房子: 单脚踢着石子跳过在地面上所画的若干方格子.
hop, skip[**step**], **and jump**(1)三级跳远. (2)短距离(short distance).

⁑**hope** [houp] [hop] *n.*, *v.* (**hoped; hoping**). ——*n.* **1** 希望, 期望(expectation and desire combined). **2** [sing. 或 pl.] 期待, 盼望 <*of*, *of* doing, that + 从句>: ——There is not much hope that they are [of their being] still alive. 他们活着的希望不大. **3** 期待的根据, 可能性(*probability*): ——There is little hope that we will win. 我们几乎不可能获胜. **4** 被期待的人[物]: ——the hope of our team 我队所寄望的人物. **5** 信赖(*trust*).
——vi. 希望, 盼望(*look with expectation and desire*) <for>: ——hope for nothing 不抱任何希望.
——vt. 希望, 期待(*expect and desire*) <that + 从句, to do>; 相信, 深信(*feel fairly confident*) <that + 从句>: ——I hope to see you again. 我希望能再见到你. / *I hope(that)'he will succeed.* 我希望他会成功. / *Will it rain tomorrow? I hope not.* 明天会下雨吗? 但愿不会下.
hope against hope 抱着最后一线希望(cling to a mere possibility).

·**hope·ful** [hóupfəl] [ˋhopfəl] *adj.* **1** 满怀希望的, 抱着希望的(feeling hope): ——*be hopeful of success* 抱着成功的希望. **2** 有希望的(inspiring hope, promising): ——*a hopeful boy* 有前途的少年.
——*n.* 有前途的青年(promising young person): ——*a young hopeful* 前途无量的年轻人.
hópe·ful·ly *adv.* **hópe·ful·ness** *n.*

Ho·pei [hə:péi, houpéi] [ˋhoˋpe] 河北省: 中国北部一省. 省会石家庄.

·**hope·less** [hóuplis] [ˋhoplɪs] *adj.* **1** 没希望的, 绝望的(feeling no hope): ——*a hopeless case* 绝症 / *I am hopeless of success.* 我没有成功的希望. **2** 无救的(admitting no hope): ——*a hopeless fool* 不可救药的呆子.
hópe·less·ly *adv.*
hópe·less·ness *n.*

Ho·pi [hóupi] [ˋhopɪ] *n.* **1** (1) [the Hopis] 霍皮族: 美国亚利桑那州东北部印第安人一部族(Pueblo Indian). (2) 霍皮族人. **2** 霍皮语.

Hop·kins[1] [hɔ́pkinz/hɑ́p-] [ˋhɑpkɪnz] **Gerard Manley**～霍普金斯(1844～1889): 英国诗人、耶稣会神父, 首创跳韵(sprung rhythm), 对 20 世纪英国诗歌格律影响很大.

Hop·kins[2] [hɔ́pkinz/hɑ́p-] [ˋhɑpkɪnz] John～霍普金斯(? ～1570): → STERNHOLD.

hop·lite [hɔ́plait/hɑ́p-] [ˋhɑplaɪt] *n.* (古希腊的)重甲步兵(heavy-armed foot-soldier)(→图 ARMOR).

hop·per[1] [hɔ́pə/hɑ́pər] [ˋhɑpɚ] *n.* **1** 跳跃者(one who hops). **2** (跳蚤、蚱蜢的幼虫等)跳虫(hopping insect). **3** (碾米机、制粉机等的)漏斗; (机械等的)漏斗形装置. **4** 开底驳船: 一种底部可活动的船. 用来搬运由疏浚机挖出的泥沙. **5**〖铁路〗底卸式车: 将底部打开能卸下货物的货车.

hop·per[2] [hɔ́pə/hɑ́pər] [ˋhɑpɚ] *n.* 采收忽布的人(hoppicker).

hop·ple [hɔ́pl/hɑ́pl] [ˋhɑpl̩] *vt.* 捆缚(马等的)两腿(hobble). ——*n.* 捆缚(马腿等的)绳索.

Hop·pus(**cu·bic**) **foot** [hɔ́pəs/hɑ́p-] [ˋhɑpəs]《英》霍伯斯(立方)英尺: 木材计量单位. 按树干的直径与长度计算体积时用.
[取自测量家霍伯斯(E. *Hoppus*)(～1758?)之名]

hop·sack [hɔ́psæ̀k/hɑ́p-] [ˋhɑpˏsæk] *n.* **1** (用大麻或黄麻等粗纤维做的)装忽布的袋子(sack in which hops are packed). **2** 板司呢: 一种粗纺毛织物(→图 WEAVE).

Hor·ace [hɔ́ris/hɔ́:r-, hɑ́r-] [ˋhɔrɪs, ˋhɑr-] **Quintus Horatius Flaccus** 贺拉斯(公元前 65～前 8 年): 古罗马诗人. 著有《讽刺诗集》(*Satires*)、《颂歌集》(*Odes*)、《抒情诗集》(*Epodes*)、《书札》(*Epistles*)、《诗艺》(*Ars Poetica*)等等.
Ho·ra·tian1 [həréiʃən] [həˋreʃən] *adj.*

ho·ra·ry [hɔ́:rəri] [ˋhcrərɪ] *adj.* **1** 时辰的, 钟点的(of the hours). **2** 每小时的(occurring every hour).

Ho·ra·tius [həréiʃəs] [həˋreʃəs] **Publius～Cocles**《罗马传说》霍拉提乌斯: 与埃特鲁斯坎(Etruscan)军对抗, 孤身守护台伯河上一座桥的英雄.

horde [hɔ:d/hɔrd] [hɔrd] *n.* **1** (生活在帐篷或马车上, 为找寻牧草地而不断迁移的鞑靼族等)游牧部落. **2**《通常作轻蔑语》一伙, 一群, 一帮(gang, troop).
Golden Horde: → GOLDEN.
[土耳其语 *ordi*, *ordu*(露营地)]

horehound/ **夏至草(欧夏至草)**
在英国常用作治疗感冒咳嗽的药. 又可用于糖果、自制啤酒、调味汁等食品中以增添风味, 亦可作色拉调味料.



hore·hound, hoar- [hɔ́ːhaund/hɔ́r-] [ˋhɔr-ˌhaund] *n.* **1** 夏至草(*Marrubium vulgare*)：唇形科草本植物. 茎和叶覆有一层白色柔毛. 芳香且有苦味的汁液可用以治疗咳嗽. ✽ **2** 薄荷：似唇形科夏至草植物之通称.

·**ho·ri·zon** [həráizən] [həˋraɪzn̩] *n.* **1** 地平线，水平线：——*on the horizon* 在地平线上. **2** (理解、经验、兴趣、观察力等的)范围，眼界：——*open a new horizon* 打开新的视野. **3**〖地质〗层，地层：据化石等的特征可识别的地层.

apparent [**sensible**, **visible**] **horizon** [加冠词 the]〖天文〗视地平[视水平]线：边界在天空与地面或海面之间的视线.

celestial [**rational**, **true**] **horizon** [加冠词 the]〖天文〗天球地平圈：通过地球中心，而与视地平线平行的平面与天球相交的大圆. **soil horizon** 土层：具有明确可识别之特征的地层.

[希腊语 *horizōn* (← *horizō* 画界限)，"(遮蔽眼睛的)大圆"之意]

·**hor·i·zon·tal** [hɔ̀rizɔ́ntəl/hɔ̀rizɑ́n-, hɑ̀r-] [ˌhɔrəˋzɑntl, ˌhɑr-] *adj.* **1** 水平[地平]线的，水平[地平]线上的(of or at the horizon)；与水平[地平]线平行的，水平的，横的(level, flat)：——*a horizontal line* 横线(→图 PERPENDICULAR). **2** (机械等)水平运动的. ——*n.* **1** 水平线[面]；单杠. **2** 澳大利亚塔斯马尼亚岛产的一种具有水平的茎和枝的灌木(*Anodopetalum biglandulosum*).

hòr·i·zón·tal·ly *adv.*

horizontal combine [**trust**] 横向联合[托拉斯]：指生产和销售同类产品的企业的联合(cf. *vertical combine*[*trust*]).

hor·mone [hɔ́ːmoun/hɔ́r-] [ˋhɔrmon] *n.*〖生理〗 **1** 荷尔蒙：从内分泌腺分泌出来、由体液运至特定器官以刺激该器官机能的物质. 有自胰脏分泌出来的胰岛素；睾丸、卵巢分泌出的性荷尔蒙等. **2** 合成荷尔蒙. **hor·món·ic** *adj.*

Hor·muz [hɔ́ːmʌz/hɔ́r-] [ˋhɔrmʌz]：→ORMUZ.

·**horn**[1] [hɔːn/hɔrn] [hɔrn] *n.* **1** (牛、绵羊、山羊等的)角. ✽

horn[1] / 角

1 产于非洲的白犀牛角. 鹿或牛的角是头骨的突出部分，但犀牛角则由表皮角质化而形成，与头骨全无关系.

2 在英国斯塔福德郡(Staffordshire)阿伯茨布罗姆利(Abbots Bromley)举行的持角舞蹈. 是一种持鹿角而舞的传统舞蹈.

3 在英国康沃尔郡博德明沼地(Bodmin Moor)饲养的海兰种牡牛. 特征是有巨大的角.

4 带有喇叭状扩音器的早期留声机.


1


2


3


4



hornbill/ 犀鸟

因其奇异的嘴巴而引人注目的热带鸟. 其大部分种类都栖息在森林中,大印度犀鸟身长约 1.5 米,此种犀鸟栖息于平原.

2 动物头上的突起物,(蜗牛、蛞蝓等的)触角,(猫头鹰耳朵上的)冠毛.

3 (作为材料的)角,角质物.

4 角制品:——*a shoe-horn*(角制的)鞋拔/ *a drinking-horn* 角制酒杯.

hornet/ 大黄蜂.

大黄蜂分布于北半球的寒带至热带地区,种类颇多. 其性情凶猛,毒针的毒性很强,除捕食昆虫外,亦吃树液或果实. 有雌、雄、工蜂之别. 下图为吸食树液的雌性大黄蜂.



5 (1)角笛. ✽ (2)(亦作 **French horn**)〖音乐〗圆号,法国号:成螺旋状,长 11 英尺(335 厘米左右),有变音活门的铜管乐器. 音域为 3 组半,普通常见的为 F 调圆号。(→图 BRASS).

6 (留声机等的)喇叭状部分,喇叭. ✽

7 警报器(instrument for sounding warning signal):——*an auto* [*a motor*] *horn* 汽车喇叭.

8 角状突出物;月牙钩;海角;支流(arm, branch).

9 [the horns]〖逻〗两难推理(dilemma)的论点.

draw in *one's* ***horns*** 压抑热情;退缩(draw back).

——*vt.* **1** [常用过去分词]使…长角.

2 用角顶.

3 调整(船的框架)与龙骨成直角.

horn in 《俗》闯入,多管闲事(intrude)<*on*>.

básset-hòrn(*n.*):→BASSET-HORN.

English horn:→COR ANGLAIS.

hórnbèam(*n.*)鹅耳枥:桦木科鹅耳枥属(*Carpinus*)落叶乔木的通称. 有用以作树篱的欧洲产鹅耳枥(*C. betulus*)或北美产的美洲鹅耳枥(*C. americana*)等. ✽

hórnbìll(*n.*)犀鸟:犀鸟科(Bucerotidae)鸟的通称. 有巨大的嘴和角质的突起. ✽

hórn-bòok(*n.*)〖史〗角书,角帖书:在有柄的板上,贴上写有英文字母或数字的纸页,表面用透明的角质薄片予以保护,这是 18 世纪以前儿童用的识字板.

horned frog [**toad**] 角蛙[蟾]:北美产的角蟾属(*Phrynosoma*)蛙. 头与背部覆有粗角刺.

horned owl:→OWL.

horned poppy:→POPPY.

horn of plenty=cornucopia.

hórn-rìmmed(*adj.*)(眼镜)角质框的,玳瑁框的.

hórnstòne(*n.*)角石:一种石英.

Horn[2] [hɔːn/hɔrn][hɔrn] **Cape**~合恩角:南美最南端的海岬,是火地岛南端的小岛. 1616 年为荷兰航海家斯豪滕(Schouten)所发现,故以其出生地 Hoorn 命名.

horn·blende [hɔ́ːnblènd/hɔ́rn-] [ˋhɔrn͵blɛnd] *n.* 角闪石:由硅石、氧化镁、石灰形成的黑褐色或暗绿色矿物. 呈晶体状,存在于花岗岩等火山岩中.

horn·er [hɔ́ːnə/hɔ́rnər] [ˋhɔrnɚ] *n.* **1** (做汤匙、梳子等的)制角器者(maker of horn spoons, combs, etc.).

2 吹号角者(one who blows a horn).

hor·net [hɔ́ːnit/hɔ́r-] [ˋhɔrnɪt] *n.* 大黄蜂:大黄蜂属(*Vespa*)及其近缘蜂的通称. 尤指身有粗纹的大黄蜂(*V. crabro*)、北美产的白斑长身大黄蜂(*Dolicovespula maculata*)等. ——*bring a hornet's nest about one's ears* 捅马蜂窝,招惹麻烦. ✽

horn[1]/ 号角

报知新年来到的中国西藏大号角.



horn·pipe [hɔ́:npàip/hɔ́rn-] [ˋhorn,paɪp] *n.* **1**〖史〗角笛:英国古老的乐器,具有号角式吹口.**2** 角笛.舞:尤指流行于水手中的一种活泼轻快的单人舞.**3** 号笛舞曲.

horn·y [hɔ́:ni/hɔ́rni] [ˋhɔrnɪ] *adj.* **1** 角的,似角的(of or like a horn).**2** 有角的,有角状突起的.**3** 坚硬如角的,长硬茧的(hard as a horn, callous).

hórn·i·ness *n.*

hor·o·loge [hɔ́rəlɔ̀dʒ/hɔ́:rəlòudʒ, hár-] [ˋhɔrə,lodʒ, ˋhɑr-] *n.* 《古》测时器,时钟(timepiece, clock),日晷(dial).

ho·rol·o·ger [hərɔ́lədʒə/-rálədʒər] [həˋrɑlədʒɚ],

ho·ról·o·gist *n.*

ho·ról·o·gy *n.* 测时法;钟表制造法(art of measuring time or making clocks).

hòr·o·lóg·i·cal *adj.*

hor·o·pit·o [hɔ̀rəpétou/hɔ̀:r-] [,hɔrəˋpɛto] *n.* 《澳》胡椒树(pepper-tree).
[毛利语]

ho·rop·ter [hərɔ́ptə/-ráptər] [həˋrɑptɚ] *n.*〖医〗双眼视界:无论两眼固定在任何位置,其可看见的所有点聚合成的视界.



horoscope/ **天宫图** 15 世纪初的作品——《贝利公爵的豪华祈祷书》(尚蒂伊孔代(Chantilly Conde)美术馆藏)中的图.欧洲中世纪的占星术认为可从天体的位置,尤其是黄道十二宫来占卜人的命运,甚至身体各部位亦受十二宫的支配.



hornbeam/ **鹅耳枥** 广布于欧洲、亚洲及北美洲北半球的温带地域,约有 50 种.木材坚硬,除用以制作家具、器具、薪炭外,在欧美亦栽植为园林或树篱用树.

hor·o·scope [hɔ́rəskòup/ hɔ́:r-, hár-] [ˋhɔrə,skop, ˋhɑr-] *n.* **1**〖占星〗(1)(尤指某人诞生时的星象)(observation of the sky and planets).(2)(表示特定时辰之天意的)十二宫图,天宫图.✽ 2 占星术:以黄道十二宫来算命.

hòr·o·scóp·ic [-skɔ́pik/-skáp-][-ˋskɑpɪk], **-i·cal** *adj.*

ho·ros·co·py [hərɔ́skəpi/-rás-] [həˋrɑskəpɪ] *n.*

hor·rent [hɔ́rənt/hɔ́:r-, hár-] [ˋhɔrənt, ˋhɑr-] *adj.* 《诗》布满毛刺的;刚毛似地竖立的(bristling).

·**hor·ri·ble** [hɔ́ribl/hɔ́:r-, hár-] [ˋhɔrəbl̩, ˋhɑr-] *adj.* **1** 可怕的,令人毛骨悚然的,骇人的(exciting horror, shocking):——*a horrible story* 可怕的故事.**2**《口语》极度的(excessive);糟透的,使人厌恶的(unpleasant):——*horrible weather* 糟透了的天气.

hór·ri·ble·ness *n.*

hór·ri·bly *adv.*

hor·rid [hɔ́rid/hɔ́:r-, hár-] [ˋhɔrɪd, ˋhɑr-] *adj.* **1** 恐怖的,令人毛骨悚然的(terrible, frightful).**2**《诗》(毛发)竖起的(rough, bristling).**3**《口语》讨厌的,令人厌恶的,令人讨厌的(unpleasant, very bad, objectionable).

hór·rid·ly *adv.*

hór·rid·ness *n.*

hor·ri·fy [hɔ́rifài/fɔ́:r-, hár-] [ˋhɔrə,raɪ, ˋhɑr-] *vt.* **1** 使惧怕,使悚然(excite horror in).**2** 使惊骇,使震惊(shock, scandalize).

hor·ríf·ic *adj.* **hor·ríf·i·cal·ly** *adv.*

·**hor·ror** [hɔ́rər/hɔ́:rər, hár-] [ˋhɔrɚ, ˋhɑr-] *n.* **1** 恐怖,恐惧,战栗(terrified shuddering):——*in horror* 恐惧地/ *be struck with horror* 充满恐惧.**2** 嫌恶,憎恶(intense dislike)〈*of*〉:——*He has a horror of cats.* 他最讨厌猫.**3** 可怕的事物,惨剧:——*the horrors of nuclear war* 核战争的惨剧.**4**〖医〗(作为病状的)发抖,打颤(shuddering).**5** [the horrors] (1)忧郁.(2)战慄.

Chamber of Horrors 恐怖室:恐怖景物的展示场.原为伦敦塔图索德蜡像馆(Tussaudi's waxwork exhibition)展示罪犯的地下室之名.

hórror-strùck [**-strìcken**] (*adj.*) 惊恐万状的(shocked).

hors [ɔ:/ɔr] [ɔr] *adv.*, *prep.* (除…)以外,(在…)之外(outside).

hors concours [kɔ:ŋkúə/-kúər] [kɔŋˋkur] (1)(展示作品等)非比赛的(not competing for a prize).(2)无与伦比的(without a rival, unequalled).

hors de combat [kɔ́:ŋbɑ:] [ˋkɑmbɑ] 丧失战斗力的,伤残的(out of the fight, disabled).

hors-d'oeuvre [ɔ:də́:vrə/ɔrdə́:rvrə] [ɔrˋdɝvrə] (*n.*) (西餐主菜前的)开胃小菜.[法语]

Hor·sa [hɔ́:sə/hɔ́:r-] [ˋhɔrsə] :→ Hᴇɴɢɪꜱᴛ.

⁑**horse** [hɔ:s/hɔrs] [hɔrs] *n.* **1** 马(*Equus caballus*):马科马属哺乳动物:——*ride* [*get on*] *a horse* 骑[上]马.✽ **2** (已成长的)公马;种马;骟马.**3** [集合名词]骑兵:——*horse and foot* 骑兵与步兵.**4**〖体操〗跳马(亦作 **vaulting horse**).**5** 挂物架:——*a clothes-horse* 晾衣架.**6**〖海〗脚踏索,梯桁:尤指用以支撑或引导的绳索或铁杆.**7**〖采矿〗夹石:夹杂在矿脉中的石头.

Hold your horses !《口语》停一停(Pause for a moment).

a horse of another color 完全另外一回事.

like a horse 大力地,有精力地(with great vigor).

on one's ***high horse*** 盛气凌人地(putting on airs);傲慢地.


straight from the horse's mouth(消息)直接来自知情人[权威人士].

——*vt.* **1** 使骑上马;把马系于….**2** 背负(carry on one's back).

hórse·less *adj.*

horse bean(当做家畜饲料用的)马蚕豆. **hórseblòck** (*n.*)(石或木制的)骑马用之踏台. **hórse-bòx**(*n.*)运马货车. **hórse-brèaker** (*n.*) 驯马师. **hórse-chèstnut** (*n.*)(1)七叶树(*Aesculus hippoca-stanum*):原产于





horse/ 马

一般认为马类起源于第三纪始新世北美洲的始祖马(Eohippus).渐新世后期欧亚、非洲等大陆出现的马、驴的直接祖先马属(*Equus*),是在白令海峡尚有陆地连接时,经由该地迁移过去的.马的真正野生种至今尚存的只有蒙古高原的野马,作为家畜使用的马,可能源于东欧草原的野马(Tarpan).左上图为灰色斑马.右上图为马的解剖图.下图为产于英国的马,体大力强,可用于拉货车.



希腊北部、土耳其的七叶树科落叶乔木,1576 年引入英国.叶大呈掌状,开白色华丽的圆锥花序花.果实软嫩,外覆厚且有刺的果皮.果中含 1～2 个有光泽、坚硬、带有苦味的茶色大种子.(2)七叶树的果实. **hórse-clòth** (*n.*)马被,马衣. **hórsecòper**(*n.*):→COPER **hórse-flèsh**(1)马肉.(2)[集合名词]马. **hórse-flỳ** 马蝇,牛虻:虻科大型虻之通称.雌牛虻吸食人畜的血液. **Horse Guards**[加冠词 the]**(英)**(1)英国禁卫骑兵团. ►由禁卫骑兵第一、二团(the Life Guards)与第三团(the Royal Horse Guards)组成.(2)禁卫骑兵第二团,皇家禁卫骑兵队(the Blues):举行仪式时,编成骑兵队的装甲团.(3)伦敦白厅的禁卫骑兵团司令部. **hórsehàir** (*n.*)(尤指用作沙发等填塞料的)马鬃,马尾毛. **horse latitudes**〖海〗副热带无风带:贸易风带的南、北端无风地带. **hórse-làugh**(*n.*)呵呵大笑,大声狂笑. **hórse-lèech**(*n.*)(1)马蛭(*Haemopsis sanguisuga*):大型水蛭.(2)贪婪的人:——(*daughters of the horse-leech*)(像马蛭般)贪婪的人们(〖圣〗《箴言》30:15). **hórse-màckerel**(*n.*)金枪鱼,竹筴鱼 *Trachurus trachurus*. **hórse-mùshroom**(*n.*)田野伞菌(*Agaricrus atkinson*):茎中空的食用蘑菇. **horse opera** 《美俗》西部片(western film). **hórseplày**(*n.*)恶作剧,喧嚣的游乐. **hórse-pònd**(*n.*)饮马池;洗马池. **hórsepòwer**(*n.*)马力:功率单位.英制 1 马力=550.英尺磅/秒,公制 1 马力=75 千克·米/秒.(略:h. p.)

hórse-ràce(*n.*)赛马. **hórse-ràcing**(*n.*)赛马运动. ✽ **hórse-ràdish**(*n.*)辣根(*Cochlearia armoracia*):十字花科多年生草本植物,开白色小花,叶大呈长椭圆形,具芳香及辣味的根磨碎后可作辛香剂. **hórse-sènse**(*n.*)《口语》常识.

hórse-shòe(*n.*)(1)马蹄铁.(2)马蹄铁形物. **horseshoe arch**(西班牙、伊斯兰教建筑的)马蹄形拱(→图 ARCH²). **horseshoe fern** 蹄铁形羊齿:新西兰产的类似观世音莲座的大型羊齿.有船形的孢子囊. **hórsetàil** (*n.*)(1)(昔日土耳其作为军旗或表示高级官员(pasha)旗帜用的)马尾.(2)木贼:木贼属(*Equisetum*)羊齿植物之通称.茎中空成节,细叶包围茎节成鞘状. ✽ **hórsewhìp**(*n.*)马鞭.——*vt.* 用马鞭抽打.



horse-racing/ 赛马
瑞士圣莫里茨(Saint Moritz)结冰的湖上举行的赛马.

·**horse·back** [hɔ́:sbæ̀k/hɔ́rs-] [ˋhɔrsˌbæk] *n.* 马背.
on horseback 在马上(mounted on a horse).

·**horse·man** [hɔ́:smən/hɔ́rs-] [ˋhɔrsmən] *n.* (pl. **-men**; 阴性形式 **horsewoman**) 骑师, 马术师 ((skilled) rider on horseback).
hórse·man·shìp *n.* 马术(art of riding or skill in riding on horseback).

hors·(e)y [hɔ́:si/hɔ́rsi] [ˋhɔrsɪ] *adj.* **1** 马的,像马的. **2** 爱马的,爱赛马的. **3** (服装、谈吐等)显得熟悉马的,懂马经的.
hórs·i·ly *adv.* **hórs·i·ness** *n.*

horst [hɔ:st/hɔrst] [hɔrst] *n.* 〖地质〗地垒:介于两个平行的断层中,相对隆起的细长层块(→图 ROCK[1]).

hor·ta·tive [hɔ́:tətiv/hɔ́r-] [ˋhɔrtətɪv], **-ta·to·ry** [-təri/-tɔ̀:ri] [-ˌtɔrɪ] *adj.* 激励的;劝告的,督促的(tending or serving to exhort).

hor·ti·cul·ture [hɔ́:tikʌ̀ltʃə/hɔ́rikʌ̀ltʃər] [ˋhɔrtɪˌkʌltʃɚ] *n.* 园艺,园艺学(art of graden cultivation).
hòr·ti·cúl·tur·al *adj.* **hòr·ti·cúl·tur·ist** *n.*

hor·tus sic·cus [hɔ̀:təs síkəs/hɔ̀r-] [ˌhɔrtəsˋsɪkəs] 压干的植物标本集(arranged collection of dried plants).
[拉丁语,"干燥的庭院"之意]

Ho·rus [hɔ́:rəs] [ˋhɔrəs] 〖埃及神话〗何露斯:鹰头人形的天神. ✽

Hos. 《略》Hosea《旧约全书》中的《何西阿书》.

ho·san·na [houzǽnə] [hoˋzænə] *n.* 和撒那:赞美(上帝)之声(shout of praise).
[希伯来语 *hoshàna*, *hoshìahnna*(赶快救我吧)]

hose [houz] [hoz] *n.* (pl. (在 1,2 为) **hose**), *v.* —*n.* **1** [集合名词][作复数用]长统袜(stockings). **2** 〖史〗[作复数用]紧身裤:搭配紧身背心的由腰部至脚趾的裤子(→图 DOUBLET). **3** (亦作 **hosepipe**)(运水用的)软管(flexible tube conveying water). —*vt.* 用软管供(水);用软管浇[灌溉].

Ho·se·a [houzí:ə] [hoˋziə] 何西阿:公元前 8 世纪希伯来的先知. 2《何西阿书》:《旧约全书》中的一卷.

ho·sier [hóuʒə/-ʒər] [ˋhoʒɚ] *n.* 袜商(dealer in hose);《英》卖长袜及针织内衣的商人.
hó·sier·y *n.*

hos·pice [hɔ́spis/hɑ́s-] [ˋhɑspɪs] *n.* **1** (尤指修道院设立的)招待所(house of rest for travellers). **2** (收容穷人、病人的)救济院,收容所(home).

hos·pi·ta·ble [hɔ́spitəbl, - ˊ - -] [ˋhɑspɪtəbl̩] *adj.* 殷勤招待(客人)的,好客的(giving welcome and entertainment).
hós·pi·ta·bly *adv.*

:**hos·pi·tal** [hɔ́spitəl/hɑ́s-] [ˋhɑspɪtl̩] *n.* **1** 医院(institution for care of the sick or wounded):—*be in (the) hospital* 住院(▶《美》通常加冠词 the). **2** 慈善机构(charitable institution). ▶作法律用语及专有名词用.—CHRIST'S HOSPITAL(英国的)基督慈善学校/ *the* GREENWICH *hospital* 格林尼治海军军校. **3**〖史〗宗教慈善骑士团(Knights Hospitallers)设立的救济机构.
hospital ship 救护船. **hospital train** 救护列车.

·**hos·pi·tal·i·ty** [hɔ̀spitǽliti/hɑ̀s-] [ˌhɑspɪˋtælətɪ] *n.* 好客,款待(friendly and liberal reception):—*give a person hospitality* 殷勤款待某人.

hos·pi·tal·ize, -ise [hɔ́spitəlàiz-/hɑ́s-] [ˋhɑspɪtl̩ˌaɪz] *vt.* 允许…住院(admit to hospital).

hos·pi·tal(l)er [hɔ́spitələ/hɑ́spitələr] [ˋhɑspɪtələ˞] *n.* **1** 慈善机构的人员,宗教慈善会会员(member of a charitable religious order). **2** (伦敦某些原属教会的医院的)驻院牧师(chaplain).
knights Hospitallers 宗教慈善骑士团,圣约翰骑士团(the Order of St. John):1099 年在耶路撒冷设立的骑士修道院,又称罗得岛骑士团(Knights of Rhodes)、马耳他骑士团(Knights of Malta). 除治疗伤兵患者,亦担负保卫以色列西北部阿卡(Acre)港的任务. 曾统治罗得岛约 200 年,并于 1530 年由神圣罗马帝国皇帝查理五世赐予马耳他岛,一直统治到 1798 年. 现在总部设于罗马,在意大利等各地设有许多医院,与罗马天主教保有联系. 在英国虽与罗马天主教的关系较疏远,但仍管辖英国圣约翰急救协会、急救团等.

·**host**[1] [houst] [host] *n.* **1** 一大群,众多(large number)〈*of*〉:—*a host of difficulties* 困难重重. **2** 《古》军队(army). ***be a host in** oneself* 一人能做千人事,一骑当千士.
Lord [God] of hosts[加冠词 the]万军之主. ▶《旧约全书》中对耶和华的尊称之一.

·**host**[2] [houst] [host] *n.* **1** (款待宾客的)主人,东道主(person who entertains guests):—*act as host* 作东. **2** 旅馆老板(landlord of an inn). **3** (广播、电视节目)主持人. **4**〖生物〗(寄生物的)宿主.
reckon without one's host 忽略重要之处,忽略计划失败的可能性.
[拉丁语 *hospes*(主人,客人)]

host[3] [houst] [host] *n.* [the H-]〖教会〗圣饼，圣体；圣餐或弥撒时所用的面饼.

hos·tage [hɔ́stidʒ/hɑ́s-] [ˋhastɪdʒ] *n.* 人质；抵押品，担保物(pledge, security).

hos·tel [hɔ́stəl/hɑ́s-] [ˋhastḷ] *n.*《英》**1** (大学的)宿舍(house of residence for students). **2** 招待所，青年招待所(YOUTH hostel). **3**《古》旅店(inn).

hos·tel·ry [hɔ́stəlri/hɑ́s-] [ˋhastḷrɪ] *n.*《古·文语》旅店(inn).

·**host·ess** [hóustis] [ˋhostɪs] *n.* **1** (招待客人的)女主人(woman who entertains guests). **2** (旅馆等的)女老板. **3** 空中小姐；(列车等的)女乘务员. **4** (餐厅等的)女招待，女服务员.

·**hos·tile** [hɔ́stail/hɑ́stil] [ˋhastɪl] *adj.* **1** 敌人的，敌国[军]的(of an enemy)：——*a hostil army* 敌军. **2** 不友好的，怀有敌意的；敌对的(opposed)：——*hostile looks* 含有敌意的表情.

hós·tile·ly *adv.* **hos·tíl·i·ty** [-tíliti] [-ˋtɪlətɪ] *n.* **1** 敌意. **2** 战争状态(state of warfare)；[pl.]战争行动(acts of warfare). **3** (思想、意见等的)对立，反对(opposition).

hostile witness(被传讯的)敌意证人.

hos·tler [ɔ́slə/hɑ́slər] [ˋhaslə] *n.* =OSTLER.

:**hot** [hɔt/hɑt] [hat] *adj.* (-tt-), *adv.*, *v.* (-tt-)——*adj.* **1** 高温的，热的(of a high temperature, very warm)：——*a cup of hot coffee* 一杯热咖啡/ *hot weather* 炎热的天气.

2 (身体等)发烧的，感觉发热的(communicating or feeling heat)：——*I am hot after running* 我跑步后觉得身体发热.

3 (胡椒等)辛辣的，辣的(biting)：——*hot pepper* 辣椒.

4 (感情)热烈的，激动的(passionate)；愤怒的，兴奋的(angry, excited)：——*a hot welcome* 热烈的欢迎 / *get hot* 兴奋起来，激动起来.

5 (程度)激烈的：——*a hot battle* 激战.

6 (音乐等)狂热的，激动人心的(exciting).

7〖狩〗(野兽气味)新鲜的，强烈的(strong).

8 (寻物、猜谜等)逼近的，接近的.

9 (消息等)新的，最近的(fresh, recent)：——*hot news* 最新消息.

10《俗》(窃得的珠宝、纸币等)非法得来而难以销赃的.

——*adv.* 热情地，热烈地；愤怒地.

——*vt.*《英口语》加热，使温暖(heat, warm)〈*up*〉.

hót·ly *adv.* **hót·ness** *n.*

hot air《俗》大话，夸夸其谈(excited talk).

hótbèd(*n.*)(1)(栽种幼苗的)温床. (2)(滋生罪恶的)温床〈*of*〉. **hot blast**(鼓入熔炉中的)热风.

hót-blòoded(*adj.*)热血的，血气方刚的(passionate).

hót-bràined[-**hèaded**](*adj.*)性急的，易怒的.

hot dog《口语》热狗；夹有热香肠的面包.

hót-fòot(*adv.*)匆忙地.

hót-gòspeller(*n.*)：→GOSPELLER.

hóthèad(*n.*)易暴躁[性急]的人.

hóthòuse(*n.*)温室. **hot line** 热线.

hot money 游资，短期流动资金(capital transferred at frequent intervals).

hót-plàte(*n.*)(1)火炉上的扁平烤盘. (2)电[煤气]炉.

hótpòt(*n.*)罐焖土豆牛(羊)肉.

hót-prèss(*n.*)热压机：用热与压力使纸或布平滑的机器. 由磨光板与加热金属板构成.

——(*vt.*)热压(纸等).

hót-shòrt(*adj.*)〖冶金〗(金属)热脆的，不耐高温高热的.

hot spring 温泉.

hot stuff《俗》(1)精力旺盛的人；性感的人. (2)黄色书[电影、戏剧等].

hot war 热战，正式的交战.

hot water(1)热水. (2)《口语》困境(trouble).


hot-water bottle(橡胶制的)热水袋.

hot well(1)温泉. (2)(蒸汽机的)水柜. [古英语 *hāt* ←古高地德语 **haitaz*. 与 HEAT 同源]

horsetail/木贼


欧洲产的大型木贼，高度超过 1 米以上. 除澳大利亚以外，木贼分布于世界各地的肥沃温湿地带. 图为木贼的构造.





Horus/何露斯

埃及动物信仰中的鹰神，鹰头人身，右眼为太阳，左眼为月亮，根据埃及神话，因为何露斯在战斗时，左眼受伤，以致月亮有盈虚(朔望)之变化. 为王权的守护神，法老是其象征.



hotch·potch [hɔ́tʃpɔ̀tʃ/hɑ́tʃpɑ̀tʃ] [ˋhatʃ,patʃ], **-pot**[-pɔ̀t/-pɑ̀t] [-,pat] *n.* **1** 什锦汤:尤指加入青菜的羊肉浓汤.
2〖法律〗财产合并:尤指未留遗嘱而死亡时,为平均分配遗产而将所有财产合并.
3 混杂物,大杂烩(mixture, medley).


:ho·tel [houtél, ə-] [hoˋtɛl] *n.* (有现代化设备的)饭店(large inn);旅社,旅馆.
temperance hotel(*n.*)禁酒旅馆.


Hot·ten·tot [hɔ́təntɔ̀t/hɑ́təntɑ̀t] [ˋhatn̩,tat] *n.*
1 霍屯顿特人:居住在非洲西南部的矮胖民族.与布须曼族(Bushmen)有血缘关系.
2 霍屯顿特语.
3 未开化的人,野蛮人;知识[文化]较低的人(person of inferior intellect or culture).
Hottentot bread 蔓瓶草(*Testudinaria elephantipes*).薯蓣科蔓瓶草属植物,有软木组织的大块根茎,产于非洲南部.
Hottentot fig 松叶菊:香杏科松叶菊属(*Mesembryanthemum*)常绿多年生植物的通称.尤指食用松叶菊(*M. edule*),其果实多肉可供食用.

Hou·di·ni [huːdíːni] [huˋdini] **Harry**～霍迪尼(1874～1926):美国魔术师.以一套能从铐镣、绳索或上锁的箱子中脱离出来的逃生工夫而闻名于世.

hough [hɔk/hɑk] [hak] *n.* 《英》= HOCK[1]. —*vt.* 切断(人或动物的)腿后腱,使成残废(hamstring).

hou·here [húːhiə/-hiər] [ˋhuhɪr] *n.* 《新西兰》锦葵:锦葵科乔木(*Plagianthus betulinus*),其树皮可用来捆绑物品,产于新西兰.
[毛利语(*hou* 缚,*here* 结)]





hound [haund] [haʊnd] *n.* **1** 猎犬(dog for chase):——*a* BLOOD*hound* 大猎犬,大警犬,凶狠的追逐者/ *a* FOX*hound* 猎狐狗/ *a* GREYHOUND 灵猩/ *an* OTTER*hound*/ 猎水獭狗/ *a* WOLF *hound* 猎狼狗.**2** 猎兔游戏(hare and hounds)中追逐的角色.**3** 卑鄙的人(despicable man).**4** [the hounds]《英》(猎狐的)犬群.

ride to hound 骑马纵狗打猎.

——*vt.* **1** 用猎犬追猎,使猎犬追赶;(猎犬似地)追.**2** 唆使,煽动(人)⟨*at*⟩;催促(urge)⟨*on*⟩.

hound's tongue 倒提壶属植物(CYNOGLOSSUM).

hound's-tooth check 犬牙形花纹(DOG's-tooth check).✿[古英语 *hund*,原为"近乎猎犬"之意]

houppe·lande [hú:plænd] [ˈhup,lænd] *n.* 《史》长衫:14世纪后半叶至15世纪前半叶,男女所披装饰性衣服.肩膀附近合身,袖子广阔,衣摆、袖口、开叉处有锯齿状的装饰.

:hour [auə/auər] [aʊr] *n.* **1** 1小时:——*for two hours* 两小时/ *an hour's work* 1小时的工作.

2 短时间(short time):——*during the rush hour(s)* 在交通拥挤时.

3 (特定的)时间,时期,时机,时候(appointed time, occasion):——*in an evil hour* 在不巧的时间;不幸地/ *in the hour of danger* 在危险的时候.

4 时刻(the time of day):——*at a late hour* 在较晚的时刻.

5 [pl.]工作[上班]时间(time of occupation or duty);起床[就寝]时间:——*office hours* 办公时间.

6 一堂课:——*We have six hours today* 今天有6堂课.

7 [加冠词 the]目前,现时(the present time):——*the man of the hour* 当前令人瞩目的人物.

8 一小时的行程[距离]:——*be an hour from London* 距伦敦一个钟头的行程.

house/房屋


原始社会的房屋多采用当地产的天然材料建筑而成,而结构均设计成适合气候与社会组织的形式.

左图为马里中部班迪亚加腊区(Bandiagara)多贡族(Dogon)的房屋,多贡族以父系血统组成大家庭,扩展成村落定居.图中茅草尖顶的建筑物,是储存谷物的仓库.

下图为澳大利亚土著的简陋房屋,用树叶、树皮覆盖树枝而成,现已改用防水布覆盖.

左下图为房屋的种类与构造.

hound's-tooth check/犬牙格子



9 〖罗马天主教会〗(1)(每日的)祷告时间,在西方教会有申正经(Mattins)、赞美经(Lauds)、晨经(Prime)、辰时经(Terce)、午时经(Sext)、申初经(None)、晚课(Vespers)、夜课经(Compline).——*canonical hours* 每日8次的祈祷时间.(2)祈祷时间所念的祷告词.

10 《天文·地理》赤经15度:经度的测定单位,为天体大圆的1/24或15度.

after hours 下班以后.

keep bad [***late***] ***hours*** 晚睡晚起.

keep good [***early***] ***hours*** 早睡早起.

hóur-cìrcle(*n.*)(1)时圈:通过南北两极的天球大圆.(2)(观侧天体时角的望远镜上的)经度圈.

hóurglàss(*n.*)(计时用的)沙漏(→图 SAND).

hour hand [加冠词 the](针表的)时针.

small hours 午夜1~3时左右.

hou·ri [húəri] [ˈhʊrɪ] *n.* **1** (伊斯兰教)天堂的美女,天仙.**2** 迷人的女人,美艳的女人(voluptuously beautiful woman).

[法语←波斯语←阿拉伯语 *hūr*,"(眼睛)似羚羊般黑而美丽"]

hour·ly [áuəli/áuər-] [ˈaʊrlɪ] *adj.* **1** 每小时的,每1小时的;(时间)以1小时计算的.**2** 不断的(continual),屡次的(frequent).——*adv.* **1** 每小时地(every hour).**2** 不断地,屡次地(continually),时常地(frequently).

:house [*n.* haus; *v.* hauz] [*n.* haʊs; *v.* haʊz] *n.* (pl. **houses** [háuziz] [ˈhaʊzɪz]), *v.* ——*n.* **1** 房屋,住宅.✿

2 (用于特定目的的)建筑物(building for occupation);酒馆,旅馆(inn);(动物的)小屋,(容纳动物或物品的)房舍,仓库(building for keeping animals or goods);(动物的)栖息处,窝巢,(蜗牛的)壳,(龟的)甲壳:——*a lighthouse* 灯塔/ *a house of refuge* 难民收容所/ *a hen house* 鸡舍.

3 修道院,教堂:——*a religious house* 修道院.

4 大学的宿舍,学校的宿舍;[集合名词]寄宿生;[the H-]《英》(牛津大学的)基督教学院(Christ Church).

5 (1)议会,议院.(2)[the H-]《英》〖政治〗下议院,平民院(the House of Commons),上议院,贵族院(the House of Lords).

6 剧院,电影院(theater, cinema);演出(performance):——*an opera house* 歌剧院/ *the first* [*second*] *house* 第一[二]场演出.

7 (剧院,电影院等的)观众,听众(audience):——*a full* [*poor*] *house* 客满[不叫座].

8 家庭,家(family, household).

9 家世,家系:——*the Royal house* 王室.

10 公司,商店:——*a banking house* 银行.

11 (医院的)住院医师,实习医师.

12 [the H-]《英口语》证券交易所(Stock Exchange).

13 〖占星〗宫,星宿:天球的12星宿中的一个.被认为受特定行星的影响.

14 (通常 **housey-housey**)《英陆军俗语》"回家"游戏:使用特别纸牌的赌戏,抽数码游戏(lotto)之一种.

15 [作形容词用]家中饲养的(动物);在家中出入的:——*a house-cat* 家猫.

keep [***make***] ***a House***(英国下议院议员)维持[达到]开会的法定人数.

keep house 持家,料理家务(manage the affairs of a household).

keep the house 居家不外出(not go outdoors).

like a house on fire 迅速地(fast).

on the house 由业主或公家负担,免费.

play house 玩"过家家"游戏.(Play at being a family in its home)

put [***set***] ***one's house in order*** 把屋子收拾好;把自己的事情处理妥当.

——*vt.* **1** 供房屋给…,留宿(某人),收容:——*the housing problem* 住房问题/ *house a person for a night* 留宿某人一晚.**2** 储存,收藏:——*house one's old books in the attic* 将旧书收藏于阁楼.**3**〖海〗将(大炮等)安置于安全位置(place in a secure position);降下(上面的帆桅),卸下(lower).

——*vi.* 躲藏(take shelter).

hóuse-àgent(*n.*)《英》房屋经纪人.

house and home《强调》家庭,家.

house arrest 监禁于家中,软禁.**hóusebòat** 水上住宅,作为住家用的船.**hóusebrèaker**(*n.*)(1)闯进家宅的盗贼.**2**《英》拆屋工人.**hóusebrèaking**(*n.*)闯进家宅的盗贼行为,入屋行窃.

hóuse-bròken(*adj.*)=house-trained. **hóusecòat**(*n.*)妇女的家居服,便服(woman's garment worn indoors).

hóuse-dòg(*a.*)看门狗,家犬.**hóuse-flàg**(*n.*)〖海〗(船上表示所属的)公司旗,船主旗.

hóuse-flỳ(*n.*)家蝇(*Musca domestica*).**hóusekèeping**(*n.*)家政,家计(domestic economy).**hóuselèek**(*n.*)长生草(*Sempervivum tectorum*):景天科多肉植物.花为粉红色,直径7~20厘米,呈明显的玫瑰花形.

hóusemàid(*n.*)女仆,女佣.**housemaid's knee**〖医〗髌前囊炎:因常跪下而患此病.**hóuseman**(*n.*)男仆《英》实习医师.**hóusemàrtin**(*n.*):→ MARTIN[1].

hóusemàster(*n.*)(学校宿舍的)舍监.**hóuse-mòther**(*n.*)女舍监.

house of call(搬运工)候生意的地方;常去的场所.

house of cards 纸牌搭成的房子;不可靠的计划[构造].**house officer**=houseman. **House of God**[加冠词 the]教堂,礼拜堂(church, place of worship).

house of ill fame《古》妓院,青楼.**House of Keys**[加冠词 the](24人组成的英国领地马恩岛的)下议院.**House of Windsor**[加冠词 the]温莎王室:现今英国王室(British Royal family).**hóuse-pàrlormaid**(*n.*)女仆(housemaid)兼女侍(parlormaid)的佣人.



house party（在别墅等连续宴客数日的）家庭宴会.
house physician 住院内科医师.
hóuse-plàce（*n.*）（农舍等的）客厅（living room）.
house plant 室内盆栽植物.
hóuse-pròud（*adj.*）以家为荣的.
hóuse-ròom 房屋中的房间.
house surgeon 住院外科医师.
hòuse-to-hóuse（*adj.*）挨家挨户的.
hóuse-tòp（*n.*）屋顶（roof）:—— *proclaim from the house-tops* 公开宣扬.
hóuse-tràined（*adj.*）《英》（家里养的动物）调教得（排便等）很有规矩的.
hóuse-wàrming（*n.*）乔迁宴.
hóusewòrk（*n.*）家事，家务.


·house·hold [háushòuld] [ˈhaʊsˌhold] *n.* **1** 同住在一家的人，一家人（有时仆人也包含在内）；家庭：—— *manage a household* 管理家务/ *There are ten households living in the apartment house* 那幢公寓有十家住户.
2 [加冠词 the]《英》王室.
3 [pl.]（家庭用的）次级面粉（second guality of flour）.
hóuse·hòld·er *n.* **1** 屋主.
2 〖史〗房屋所有[居住]权保有者.
3 户主，家长.
household art 理家的技能，治家术.
household beer 家常啤酒.
household bread 家庭日用面包.
household effects 家庭用具（包括家具、器具等）.
household gods（1）〖古罗马〗家庭守护神 ► 指家神拉尔（Lar）和储藏室守护神珀那忒斯（Penates）.
（2）家庭必需品（essentials of home life）.
household troops《英》御林军，禁卫军.
household word 家喻户晓的谚语[名字]（familiar saying or name）.

·house·keep·er [háuskì:pə/-ər] [ˈhaʊsˌkipɚ] *n.* **1** 主妇（woman managing affairs of a household）:—— *a good housekeeper* 善于料理家务的主妇. **2** 女管家. **3** 房屋[办公室]的管理员.


house·wife [háuswàif（释义 2）hʌ́zif] [ˈhaʊsˌwaɪf（释义 2）ˈhʌzɪf] *n.* **1** 家庭主妇（mistress of a family）；管理家计的女人（domestic economist）:—— *a good* [*bad*] *housewife* 巧妇（拙妇）. **2** 针线盒（case for needles, thread, etc.）.
housewife's cloth 中等亚麻布（适于一般家庭用）.
housewife's tricks 淫荡（wantonness）.
house·wife·ly [-wàifli] [-ˌwaɪflɪ] *adj.* 家庭主妇的，精明节俭的.
hóuse·wife·ry [-wifri/-wàifəri] [-ˌwaɪfərɪ] *n.* 家政，家务（housekeeping）.

hovercraft/气垫船

下图为 SR-N$_4$ 型气垫船，重量 160 吨以上，定期航行于英吉利海峡的横贯航线. 上图为气垫船的原理，后部装有 4 部燃气涡轮机，各以齿轮连接驱动鼓风机与推进用螺旋桨. 从顶部甲板进气口吸入的空气，流入软管状的围裙与指件中形成稳定的气垫. 大多数气垫船都用方向舵来转向，并且可改变螺旋桨的角度，使驾驶员能操纵气垫船前进、后退、左右移动、盘旋或原地转向.



1 Forward car ramp 前汽车着陆板
2 Flexible skirt 柔性围裙
3 Skirt fingers 围裙指件
4 Forward passenger compartment 前客舱
5 12-blade lift fan 12 叶片鼓风机
6 Air intake 空气进气口
7 Extension shaft from turbine 涡轮机的延长轴
8 Main bevel drive gear-box 主斜动齿轮箱
9 Propeller gear-box 螺旋桨齿轮箱
10 HS Dynamics propeller HS 动力螺旋桨
11 Air conditioning pack 空气调节组
12 Main passenger compartment 主客舱
13 Baggage rack 行李架
14 Door to car deck 车辆甲板门
15 Passenger entrance door 乘客入口门
16 Engine intake 引擎进气口
17 Acoustic baffle 消音器
18 Marine Proteus gas-turbine 海神型燃气涡轮机
19 Pylon 塔
20 Fin 垂直稳定翼
21 Car deck 车辆甲板
22 Rear car ramp 后汽车着陆板
23 Hatch to auxiliary power unit 补助动力组的舱口
24 Crew entry ladder 船员升降梯
25 Control deck 操纵室





house·y-house·y, hous·ie-hous·ie [háusiháusi][ˋhaʊsɪˋhaʊsɪ]*n.*《英陆军俗》:→HOUSE *n.* 14.

hous·ing[1] [háuziŋ][ˋhaʊzɪŋ]*n.* **1** 住房供给. **2**[集合名词]房屋,住宅(house). **3** 遮蔽(shelter),遮盖(covering). **4**〖木工〗榫眼(socket):制作木器时,为使两件材料接合而特制的凹槽. **5**〖机〗罩框,外壳(casing).
housing estate(经规划的)住宅区,社区.
housing for poor family 贫民住宅:为改善贫民生活,而由政府兴建的住宅.

hous·ing[2] [háuziŋ][ˋhaʊzɪŋ] *n.* 马衣:披在马背上的布,具装饰及保护作用.

Hous·man [háuzmən][ˋhaʊzmən] **Alfred Edward**~豪斯曼(1859~1936):英国古典学者、抒情诗人,作品有诗集《什罗普郡一少年》(*A Shropshire Lad*)等.

Hous·ton [hjúːstən][ˋhjustən] 休斯敦:美国得克萨斯州东南部内陆的港口城市.是石油、石化工业的中心,亦为美国国家航天航空中心的所在地.

Houyhn·hnm [hwínəm][ˋhwɪnəm]*n.* 英国作家斯威夫特(Jonathan Swift)所著《格列佛游记》(*Gulliver's Travels*)中会讲话的马.
[模仿马的叫声]

Ho·va [hóuvə][ˋhovə] *n.* **1** (1)[the Hovas]霍瓦族:马达加斯加岛的土著. (2)霍瓦人. **2** 霍瓦语.

hove [houv][hov] *v.* heave 的过去式、过去分词.

hov·el [hɔ́vəl,hʌ́v-/hάv-, hʌ́v-][ˋhavḷ,ˋhʌv-] *n.* **1** 库房,贮藏室,家畜棚舍(open shed, outhouse). **2** 简陋的小屋,陋室(mean dwelling). **3** 圆锥形的窑房(conical building enclosing a kiln).

hov·el·(l)er [hɔ́vələ, hʌ́v-/hάvələr, hʌ́v-][ˋhavlɚ,ˋhʌv-]*n.* (尤指前往遇难船的)无执照领港员、打杂水手(unlicensed pilot or boatman),遇难船救助人员所乘的船.

hov·er [hɔ́və, hʌ́v-/hάvər, hʌ́v-] [ˋhavɚ, ˋhʌv-] *vi.*

howdah/象轿
装有佛塔般顶篷的泰国象轿.

1 (鸟等)翱翔,盘旋(hang in the air)〈*over about*.〉
2 徘徊(loiter)〈*about*〉.
3 摇摆不定,彷徨(remain in undecided state)〈*between*〉.
——*n.* **1** 翱翔. **2** 徘徊,踌躇,彷徨(state of suspense).
hóver-fly(*n.*)食蚜蝇:食蚜虻科(Syrphidae),靠急速振动翅膀即可悬浮空中的昆虫之通称.

hov·er·craft [hɔ́vəkrɑ̀ːft/hάvərkræ̀ft, hʌ́v-][ˋhavɚ͵kræft,ˋhʌv-] *n.* 气垫船:从船底对水面或地面喷射压缩空气以造成气垫浮在空中,用螺旋桨及喷射作为推动力,而行驶于陆上或水上的新型船.✲


:how [hau][haʊ] *adv.* **1**[疑问副词](1)[方法]怎样,如何,怎么(in what way):——*How does he do it?* 他是怎么做的?
(2)[状态]怎么样,情况如何(in what condition):——*Hows your father?* 令尊好吗?
(3)[程度]多少,多么(to what extent):——*How far is it?* 那有多远? / *How many are there* 有多少?
(4)[表示询问理由]为何(why). ▶ 通常与 can 连用. ——*How can I start without you?* 没有你我怎能动手?(决不能动手).
(5)[价格.汇率]多少:*How is the dollar today?* 今天美元的汇率是多少?
(6)[用于感叹句]多么,何等 ▶ 与形容词、副词连用. ——*How foolish (the boy is)!* (那个孩子)多么愚蠢! / *How well you sing!* 你唱得多么好啊!
2[关系副词](1)[后接名词从句]方式,方法:——*This is how I caught it.* 这是我捕获它的方法. / *How he solved the riddle is not known.* 他如何解谜没人知晓.
(2)[后接副词从句]用任何方法,设法(in whatever way):——*Do it how you can.* 尽你所能去做.
(3)[连接词]=that(间接陈述):——*She told him how his answer was wrong.* 她告诉他,他的答案是错的.
and how 当然啦,那还用说,极为.
How about…?(征求意见)……(你)觉得怎样?:——*How about going for a walk?* 去散散步好吗?
How are you 你好吗? 你身体怎样?(what is your state of health?);(打招呼)你好!
How come? 为何? 怎么会呢?
How do you do? 你好;幸会. ▶ 初次见面时的寒暄.
How do you like…? 你喜欢…吗?
How goes it? 情况如何?
How so? 怎么会这样?
How much? 价钱多少?
Hows that? (1)你说什么? (2)你怎么看?(What is your opinion or explanation of that?). (3)〖板球〗(要求裁判员裁定时的用语)他有没有出局?
How then? 这是怎么回事?
hòwbéit(*adv.*)《古》虽然,尽管如此(nevertheless).
hów-d'ye-dó(*n.*)窘境,令人为难的情况(embarrassing situation).
hòwsoéver(*adv.*)不管用什么方法…也,无论到什么程度…也… ▶ 亦可用 how…soever 的形式.
[古英语 *hū*←古高地德语 **hwō*(**hwa-* who, what 的副词形式)]

How·ard [háuəd/-ərd][ˋhaʊɚd] **Catherine**~霍华德(1520?~1542):英王亨利八世(Henry Ⅷ)的第五个妻子.

how·dah [háudə][ˋhaʊdə] *n.* 象轿:架在象背上、装有顶篷、可乘数人的座椅.✲
[阿拉伯语 *hawdaj*(轿)]

Hudson/哈得孙 英国航海家与探险家.由于哈得孙的航行,后人对北大西洋沿岸才有了较正确的认识.他的目标是要发现北大西洋和北太平洋间的西北航线.但1611年由于船员叛变,与其子被驱至小船上漂流,从此即无音讯.下图为哈得孙航行的路线.





·**how·ev·er** [hauévə/-ər] [hauˋevə] *adv.* **1** [后接表示让步的状语从句]不管…(to whatever extent);无论…(in whatever way):—*However tired (you are[you may be]), you must do the work.* 无论你多么疲惫,也必须做这工作./ *However you (may) do it, the result will be the same.* 无论你怎么做,结果都是相同的. ▶ (i) may 用于表示让步的状语从句中为文语用法.(ii)第1例省略了让步从句中的"主语+动词".
2《口语》究竟如何,到底怎样(▶ how 的加强语气):—*However did he come to see you?* 他来看你,到底怎么来的? **3**《古》总之,无论如何(in any case).—*conj.* 但是,然而(nevertheless):—*Later, however, I decided to go* 然而后来我决定去了.

how·itz·er [háuitsə/-ər] [ˋhaʊɪtsə] *n.* 榴弹炮:中程火炮,以低速、高角度发射的炮,较同口径的火炮炮管短.
[德语 *Haubitze*(榴弹炮)←捷克语 *houfnice*(弩)]

·**howl** [haul] [haʊl] *vi.* **1** (狗等)长嗥. **2** (人因痛苦等而)号叫,哀号(utter a long loud cry of pain);(因笑、嘲笑而)高声叫嚷:—*howl with laughter* 高声大笑. **3** (风等)呼啸;(收音机)发出杂音.
—*vt.* 对……吼叫;吼叫着说出.
howl down 以吼叫[大声斥责]使静默,喝令—*n.* **1** (狗的)长嗥;(风的)怒号. **2** (痛苦、愤怒的)哀号(loud cry of pain);(轻蔑的)叫[笑]声. **3** (调整收音机接收波长时所产生的)杂音.

howl·er [háulə/-ər] [ˋhaʊlə] *n.* **1** 嚎叫的动物;大声号叫的人. **2** 吼猴:吼猴属(*Alouatta*)猴的通称,产于南美. **3**《俗》愚蠢可笑的错误,明显的错误(glaring blunder).

howl·et [háulit] [ˋhaʊlɪt] *n.* 《英方言》猫头鹰(owl).

howl·ing [háuliŋ] [ˋhaʊlɪŋ] *adj.* **1** 嚎叫的;号叫的,咆哮的,叫嚷的. **2** 荒凉的,寂寥的(dreary). **3** 《俗》极端的,显著的(glaring).
howling wilderness[圣](风怒号、野兽狂叫的)荒凉的旷野.

hoy[1] [hɔi] [hɔɪ] *n.* [海](用于短距离运送乘客、货物的)独桅小船.

hoy[2] [hɔi] [hɔɪ] *int.* 嗨!喂!(唤起注意的叫声);嗬!(赶家畜的叫声).

hoy·den [hɔ́idən] [ˋhɔɪdn̩] *n.* 喧闹的女孩,顽皮的女孩(boisterous girl).
hóy·den·ish *adj.* **hóy·den·ìsm** *n.*

h. p. 《略》**1** half-pay 半薪. **2** high pressure 高压. **3** hire-purchase 分期付款. **4** horsepower 马力.

H.Q. 《略》headquarters 本部,总部,总局.

hr 《略》hour 小时.

H.R.H. 《略》His[Her]Royal Highness 殿下.

hrs 《略》hours 小时(数).

H.S.E. 《略》*hic sepultus est* 安葬于此(here is buried).[拉丁语]

H.S.H. 《略》His[Her]Serene Highness 尊贵的殿下.

h.t. 《略》high tension 高压.

ht wt 《略》[板球]hit wicket.

hua·na·co [hwənáːkou] [kwəˋnɑko] *n.* :→GUANACO.

hub [hʌb] [hʌb] *n.* **1** 轮毂(nave);轮辐向外放射的车轮中央部分(→图 WHEEL). **2** (活动、兴趣的)中心(center):—*the hub of the universe* 宇宙的中心. **3** [the H-]美国马萨诸塞州波士顿市的别称.

hub·ble-bub·ble [hʌ́blbʌ̀bl] [ˋhʌbl̩,bʌbl̩] *n.* **1** 水烟壶(hookah). **2** 冒水泡的声音,咕噜咕噜声. **3** 嘁嘁喳喳的说话声(confused talk).

hub·bub [hʌ́bʌb] [ˋhʌbʌb] *n.* **1** (人群等的)嘈杂声,喧嚷声(confused din). **2** 骚动,混乱(tumult).

hub·by [hʌ́bi] [ˋhʌbɪ] *n.*《口语》丈夫(husband).

hu·bris [hjúːbris] [ˋhjubrɪs] *n.* 傲慢无礼,自大(insolent pride or presumption).
hu·brís·tic *adj.* [希腊语]

huck·a·back [hʌ́kəbæ̀k] [ˋhʌkə,bæk] *n.* 浮松布,粗麻布:有花纹的粗麻布或棉布,可用以制作毛巾.

huck·le [hʌ́kl] [ˋhʌkl] *n.* 屁股(hip);臀部(haunch).
húckle -bàck(*n.*)佝偻的背,驼背(hump-back).
húckle -bàcked(*adj.*)佝偻的(humpbacked).
húckle -bòne(*n.*)髋骨(hip-bone, haunch-bone);(四足动物的)距骨,指关节骨(knuckle -bone).

huck·le·ber·ry [hʌ́klbəri, -bèri] [ˋhʌkl̩bərɪ,-,bɛrɪ] *n.* **1** 黑果木:杜鹃花科黑果(*Gaylussacia*)属灌木的总称,产于北美,果实可食. **2** 黑果:黑果木的浆果.

huck·ster [hʌ́kstə/-stər] [ˋhʌkstə] *n.* **1** 沿街叫卖的小贩(pedlar, hawker). **2** 惟利是图的人(mercenary person). **3**《美》广告代理人,广告商(publicity agent).—*vi.* 讲价,还价(bargain, haggle).—*vt.* **1** 叫卖(carry on petty traffic in). **2** 在…中搀入杂物(adulterate).
húck·ster·er *n.*

hud·dle [hʌ́dl] [ˋhʌdl̩] *vt.* **1** 《英》胡乱堆积(heap together confusedly or hurriedly);把…紧挤在一起,胡乱填塞(crowd promiscuously)〈*together, up, into*〉. **2** [反身用法]缩成一团,蜷缩(coil oneself)〈*up*〉.—*vi.* **1** 互相推挤,挤成一团(nestle closely)〈*together*〉. **2** 缩成团状,蜷曲.
—*n.* **1** 杂乱的一团,乱七八糟的一堆(confused mass);混乱,混杂(confusion, bustle). **2** 《口语》私下商量,秘密会议(close or secret conference).
go into a huddle 商议,会商(confer).



Hugo/雨果 以《悲惨世界》一书闻名世界的法国诗人、戏剧家、小说家，为 19 世纪法国文学的代表. 1830 年初其戏剧作品《爱尔那尼》的上演，奠定了与古典主义的竞争中浪漫主义胜利的基础，文学史上称为"爱尔那尼之战". 后来更积极地创作，完成小说《巴黎圣母院》、诗剧《吕伊·布拉斯》等自由主义及人道主义意识强烈的作品. 1842 年"二月革命"中支持共和制. 1851 年因反对拿破仑三世的政变而遭放逐. 此后 19 年的亡命生涯中，写下了社会批判色彩浓厚的作品，如《静观集》、《笑面人》等. 图为索邦大学(Sorbonne)的雨果像.

Hu·di·bras·tic [hjù:dibrǽstik] [ˌhjudɪˋbræstɪk] *adj*. (似英国诗人巴特勒(Samuel Butler)的讽刺诗《休迪布拉斯》(*Hudibras*, 1663～1678)般) 讽刺而尖刻的英雄诗风格的，休迪布拉斯风格的.

Hud·son [hʌ́dsən] [ˋhʌdsən] **Henry**～哈得孙(?～1611)：英国航海探险家. 发现哈得孙河和加拿大的哈得孙湾. ✲

Hudson's Bay Company[加冠词 the]哈得孙湾公司：1670 年经英王查理二世(Charles Ⅱ)的特准，在加拿大拥有广大的土地与独占经营权的合资公司. 其大部分土地于 1869 年让予加拿大自治领(the Dominion of Canada).

·**hue**¹ [hju:] [hju] *n*. 1 色，色彩，颜色(color)：—— *vivid hues* 鲜明的色彩. 2 色调，色泽，色度.

hued *adj*.

hue² [hju:] [hju] *n*. (追捕逃犯的)喊叫声.

hue and cry (1)追捕[袭击]的叫声(clamor of pursuit or assault). (2)责难[攻击]的喊叫声(outcry)〈*against*〉. (3)叫喊追捕；吹哨子，且大声喊叫之追捕犯人的方法.

huff [hʌf] [hʌf] *vt*. 1 触怒(offend). 2〖西洋跳棋〗从棋盘上拿掉(对方可跳而未跳的棋子)(remove from the board). 3《古》恫吓，欺负(bully). —*vi*. 1 动怒，发怒(take offence). 2 吐气(give out puffs of air).

——*n*. 1 愤怒，生气(fit of petulance). 2〖西洋跳棋〗取子(指取掉对方可跳而未跳的棋子).

húff·ish *adj*. **húff·ish·ly** *adv*.

húff·ish·ness *n*. **húff·y** *adj*.

húff·i·ly *adv*. **húff·i·ness** *n*.

hug [hʌg] [hʌg] *v*. (-gg-), *n*. —*vt*. 1 (表示爱情地)拥抱，紧抱(squeeze closely)；(熊)用前腿勒紧，紧紧挟住. 2 对…感到高兴，乐于(delight in). 3 抱有(偏见等)，固执于(cling to). 4《古》对(人)表示好感，喜爱(exhibit fondness for). 5 [通常作反身动词]使沾沾自喜，使庆幸(congratulate oneself)〈*on, for*〉. 6 沿(岸等)而行，经过…附近(keep close to).

——*n*. 1 紧抱，拥抱(strong clasp with the arms). 2〖摔跤〗抓握(squeezing grip).

húg-me-tight(*n*.)女式紧身羊毛背心.

·**huge** [hju:dʒ] [hjudʒ] *adj*. (**huger**; **hugest**)非常大的，庞大的，巨大的(very large)；浩大的(great)：—*a huge amount of money* 一笔巨款/ *a huge failure* 巨大的失败.

húge·ness *n*. **húge·ly** *adv*.

hug·ger-mug·ger [hʌ́gəmʌ̀gə/-ərmʌ̀gər] [ˋhʌgɚˌmʌgɚ] *n*. 1 秘密，隐密(secrecy). 2 杂乱，混乱(confusion).

——*adj*. 1 秘密的，隐密的(secret). 2 杂乱的，混乱的(confused).

——*adv*. 1 秘密地，隐密地(secretly). 2 杂乱地，混乱地(confusedly).

——*vt*. 隐匿，秘密地做(conceal, hush)〈*up*〉.

——*vi*. 1 秘密行动，暗中进行(proceed in a secret manner). 2 漫无计划地乱干(go on in a muddled way).

hug·ger·y [hʌ́gəri] [ˋhʌgərɪ] *n*. (法庭律师雇用庭外律师而进行的)争取案件的活动. (practice for employment).

Hughes [hju:z] [hjuz] **William Morris**～休斯(1864～1952)：澳大利亚政治家、总理(1915～1923)，第一次世界大战时因屡次访问前线而被谑称为"小伙计"(Little Digger).

Hu·go [hjú:gou] [ˋhjugo] **Victor-Marie**～雨果(1802～1885)：法国诗人、小说家、剧作家. 法国浪漫主义运动的先驱. 作品有诗集《历代传说》(*La Le'gende des Sie'cles*)，戏剧《爱尔那尼》(*Hernani*)，小说《巴黎圣母院》(*Notre Dame de Paris*)、《悲惨世界》(*Les Misérables*)等. ✲

Hu·gue·not [hjú:gənòu, -nɔ̀t/-nɑ̀t] [ˋhjugəˌnɑt] *n*. 胡格诺派教徒：法国新教徒，尤指加尔文宗(the Calvinists)或改革派的信徒. 1598 年法王在南特诏书(the Edict of Nantes)中承认信仰的自由，但 1685 年路易十四世(Louis XⅣ)取消诏书，因恐受迫害，很多人逃往英国、美国等新教徒国家.
[法语. ←瑞士德语 *eidgenoss*(同盟). 受日内瓦市长之名雨克(*Hugues*)的影响]

hu·ia [hú:jə] [ˋhujə] *n*. 垂耳鸦(*Heteralocha acutirostris*)：与八哥近缘的珍贵鸟类，产于新西兰，现已极为罕见，其尾端白色的羽毛被毛利族用作表示地位的装饰物.
[毛利语]

hu·la [hú:lə] [ˋhulə] *n*. (亦作 **hula-hula**)(夏威夷女子跳的)草裙舞(Hawaiian women's dance).

hulk [hʌlk] [hʌlk] *n*. 1 (当仓库用的)废船，废弃船体(body of a dismantled ship). 2 [pl.]〖史〗囚船. 3 庞大笨重的船(unwieldy vessel). 4 大个子，大汉，笨重的东西(big person or mass).

húlk·ing *adj*. 笨重的(bulky)；粗笨的，笨拙的(clumsy).

hull¹ [hʌl] [hʌl] *n*. 1 (果实的)外皮，壳(outer covering)，(豆的)荚(pod)(→图 FRUIT). 2 (草莓等的)蒂. 3 覆盖物(covering).

——*vt*. 去除[剥]…的外皮.

hull² [hʌl] [hʌl] *n.* 〖海〗船体(frame of a ship)(→图 SAILING)✽

hull down〖海〗(船看起来好似隐没在水中,只见船桅不见船体的)遥远的海面上,远方(far away).

——*vt.* (用炮弹或鱼雷)击穿……的船体.

Hull³ [hʌl] [hʌl] **1** 赫尔:英国英格兰北部亨伯(Humber)河口左岸的港市.赫尔河畔的金斯顿(Kingstone upon Hull)的简称.为1974年4月成立的亨伯赛德郡(Humberside)的首府. **2** 赫尔大学(1954年创立).

hul·la·ba·loo [hʌ̀ləbəlúː, ˘ ˘ ˘ ˊ] [ˌhʌləbəˈlu, ˘ ˘ ˘ ˊ] *n.* 喧嚣,吵闹声(uproar).

hul·lo(a) [həlóu] [həˈlo] *int.* :→HALLO.

·**hum¹** [hʌm] [hʌm] *v.* (**-mm-**), *n.* ——*vi.* **1** (蜜蜂、陀螺等)嗡嗡作响. **2** 发出模糊的声音,吞吞吐吐. **3** 以鼻音哼唱,哼曲子(sing with closed lips). **4**《口语》忙碌,活跃(be in a state of activity). **5**《英俗》发臭,发出怪味. ——*vt.* **1** 以鼻音哼唱(歌曲):——*hum a tune* 哼曲子. **2** 哼唱使…:——*hum a baby to sleep* 哼着歌儿使婴儿入睡.

hum and ha(感觉为难而)吞吞吐吐.

——*n.* **1** 嗡嗡声;(远处的)嘈杂,喧嚣. **2** 哼,嗯,哦(表示疑惑、赞叹、惊讶的声音).

hum², h'm [hʌm] [hʌm] *int.* 哼! 哦! (表示踌躇,不赞成等).

·**hu·man** [hjúːmən] [ˈhjumən] *adj.* **1** 人的,人类的(of or belonging to man):——*human nature* 人性 / *human issues* 人的问题 / *the human race* 人类. **2** 人性的,通人情的,人类常有的:——*To err is human, to forgive divine.* 凡人多误,惟神能见宥. ——*n.* 人,人类(human being).

human engineering 人类工程学.

human relations 人际关系.

human rights 人权.

[拉丁语 *humanus*(←*homo man*),"人类的"之意]

hu·mane [hjuːméin] [hjuˈmen] *adj.* **1** 慈悲的,人道的,仁爱的,恻隐的(benevolent, compassionate). **2** (学问等)人文的,高尚的,高雅的(tending to refinement, elegant).

hu·máne·ly *adv.* **hu·máne·ness** *n.*

humane killer 牲口麻醉屠宰机(instrument for painless slaughter of animals). **Royal Humane Society**[加冠词 the]英国溺水者救助会(1774年创立).

[前项的异形,18世纪以后,因归属于"人的"善性的一面而有所区别]

hu·man·ism [hjúːmənizəm] [ˈhjumən,ɪzm̩] *n.* **1** 对人文学科的热衷. **2** 人文学(literary culture),(尤指文艺复兴时期的)古典文化研究. **3** 人文主义(运动),人本主义,人道主义:尤指与实用主义、宗教教义、政治学相对,以人性为中心的思想.

hu·man·ist [hjúːmənist] [ˈhjumənɪst] *n.* **1** 研究人性[人间事务]的人(student of human nature or human affairs). **2** 人文学者(one versed in the humanities). **3** [H-]人文主义者:文艺复兴期间,研究希腊与罗马的语言、文学、文化遗产的人. **4** (古希腊、拉丁的)古典文化研究者. **5** [作形容词用]人文主义者字体的(→图 SCRIPT). **6** 人本主义者,人道主义者(adherent of humanism).

hù·man·ís·tic *adj.*

hu·man·i·tar·i·an [hjuːmæ̀nitέəriən] [hjuˌmænəˈtɛrɪən] *n.* 人道主义者;博爱主义者,慈善家(philanthropist). ——*adj.* 人道主义的,博爱的.

hu·màn·i·tár·i·an·ism *n.*

·**hu·man·i·ty** [hjuːmǽniti] [hjuˈmænətɪ] *n.* (*pl.* **-ties**) **1** 人性(human nature);[*pl.*]人类的属性,人之常情(human attributes):——*things against humanity* 违背人性的事情. **2** [集合名词]人类(the human race):——*for the benefit of humanity* 为人类的利益. **3** 善心,慈爱,慈悲;[*pl.*]慈善行为:——*a man of great humanity* 大慈大悲的人. **4** [the humanities](1)(古希腊、拉丁的)古典文学. (2)人文学科;与自然科学相对的文艺、哲学、历史等学问.

hu·man·ize, -ise [hjúːmənàiz] [ˈhjuməˌnaɪz] *vt.* **1** 使成为人(make human),赋予人性(give human character to). **2** 调制(牛奶)使类似母乳(prepare to resemble human milk). **3** 使具有感情,使具有人性(make humane);教化(civilize). ——*vi.* 变得有人性,变得人道(become humane).

hu·man·kind [hjúːmənkàind][ˈhjumənˌkaɪnd] *n.* 人类(mankind).

hu·man·ly [hjúːmənli] [ˈhjumənlɪ] *adv.* 像人一样地,以人的方法(in a human manner);用人力地(by human means);从人类观点(from a human point of view);带有人类感情地(with human feeling).

Hum·ber·side [hʌ́mbəsàid/-bər-] [ˈhʌmbɚˌsaɪd] 亨伯赛德:英国东北部一郡.1974年4月成立.

·**hum·ble** [hʌ́mbl] [ˈhʌmbl] *adj.* (**-bler; -blest**), *v.* (**-bled; -bling**) ——*adj.* **1** 谦虚的,不骄傲的,谦恭的,谦和的,谦逊的:——*a humble smile* 谦和的微笑 / *in my humble opinion* 以我的浅见. **2** (身份)低微的,卑下的;简陋的,不足取的:——*a man of humble origin*[*birth*]出身卑微的人.

eat humble pie 低声下气地赔不是,忍受屈辱. ▶umble-pie 的变形.

——*vt.* **1** 使谦虚,使谦恭:——*humble oneself* 谦恭. **2** 使卑下,贬抑…的地位(bring low).

húm·bly *adv.* ***húm·ble·ness*** *n.*

[拉丁语 *humilis*(←*humus* 地面),"地面的,低的"之意]

hum·ble-bee [hʌ́mblbiː] [ˈhʌmblˌbi] *n.* 圆花蜂(humble-bee):熊蜂属(*Bombus*)蜂类的通称.飞翔时会发出很大的羽翼声.

Hum·boldt [húmboult] [ˈhumbolt] **Friedrich Heinrich Alexander von**～洪堡(1769～1859):德国科学家、旅行家,著有科学巨著《宇宙》(*Kosmos*)一书.

hum·bug [hʌ́mbʌ̀g] [ˈhʌmˌbʌg] *n.*, *v.* (**-gg-**) ——*n.* **1** 谎话;欺骗,假冒,诈欺(sham, deception). **2** 骗子,诈欺者(impostor). **3**《英》(加有薄荷的)糖果(kind of boiled sweet). ——*vt.* 骗(人),哄骗(delude)〈*into doing*〉,骗取〈*out of*〉. ——*vi.* 行骗[诈欺].

hum·drum [hʌ́mdrʌ̀m] [ˈhʌmˌdrʌm] *adj.* 平凡的,通常的(commonplace);沉闷的,无聊的,呆滞的,单调的(dull). ——*n.* 平凡,平常(commonplaceness);无聊,单调(dullness).


——*vi.* 以平常[单调]的方式进行.

Hume [hjuːm] [hjum] **David** ～休谟(1711～1776):英国哲学家.著有《人性论》(*Treatise of Human Nature*)、《人类理智研究》(*Enquiry concerning Human Understanding*)等.在其哲学的怀疑论中,认为人的知识受观念与印象的限制,所以最终不可能检验知识的真伪.

hull²/**船体**　19世纪生产出钢以前,船体都是用木材制造的.船体的修理,通常在干船坞内或浮船坞上进行.图为在干船坞内修理的伊丽莎白女王二世号.



humming-bird/**蜂鸟**
栖息在美洲大陆境内,种类、数量都非常多.羽色美丽,有金属光泽,其中很多种类具有细长的喙和尾巴.行动敏捷,振翅速度高达每秒80次.好食昆虫,亦爱花蜜,常如蜜蜂般在花间徘徊,吸食花蜜,因而得名.



Rivolis Hummingbird
蓝喉蜂鸟
Lodiges Racket-tail Hummingbird
球拍尾蜂鸟
Streamertail Hummingbird
彩带尾蜂鸟
Sword-billed Hummingbird
剑嘴蜂鸟
Red-tailed Comet Hummingbird
红尾彗星蜂鸟
Ruby-topaz Hummingbird
红黄宝玉蜂鸟
Pucherans Emerald Hummingbird
翡翠蜂岛
Ruby-throated Hummingbird
红喉蜂鸟
Frilled Coquette Hummingbird
纹颈冠蜂鸟



hu·me·rus [hjú:mərəs] [ˋhjumərəs] *n.* (pl. **-ri** [-rài] [-ˏraɪ])〖解·动〗肱骨(bone of upper arm)(→图 SKELETON).

hú·mer·al *adj.*

hu·mid [hjú:mid] [ˋhjumɪd] *adj.* 潮湿的,有湿气的(moist, damp).

hu·míd·i·fỳ *vt.*

[拉丁语 *humidus*(←*umere* 润湿)]

hu·mid·i·ty [hju:míditi] [hjuˋmɪdətɪ] *n.* 潮湿,湿气(moisture, dampness);湿度(degree of moisture).

absolute humidity 绝对湿度:一定体积的空气中水蒸气的含量.通常以克/立方米表示.

relative humidity 相对湿度:一定体积的空气中,水蒸气含量与相同温度下饱和水蒸气量之百分比.

hu·mi·dor [hjú:midɔ̀:/-dɔ̀r] [ˋhjumɪˏdɔr] *n.* (保持适度湿气的)烟草保湿贮藏室[箱,容器].

hu·mil·i·ate [hju:mílièit] [hjuˋmɪlɪˏet] *vt.* 伤…的尊严[自尊心],使丢脸,使蒙耻(lower the dignity or self-respect of, mortify).

hu·míl·i·àt·ing *adj.*

hu·mìl·i·á·tion *n.*

·**hu·mil·i·ty** [hju:míliti] [hjuˋmɪlətɪ] *n.* (pl. **-ties**)谦逊,卑下;谦卑(humble condition).

hum·ming [hʌ́miŋ] [ˋhʌmɪŋ] *adj.* 作嗡嗡声的,低声哼唱的.

húmming-bìrd(*n.*)蜂鸟:蜂鸟科(Trochilidae)小鸟的通称,主要产于热带美洲,为世界最小的鸟.羽色具有金属光泽,急速振翅时发出蜂鸣般的嗡嗡声,好吸食花蜜.✽

húmming-tòp(*n.*)响簧陀螺:转动时会发出嗡嗡声的陀螺.

hum·mock [hʌmək] [ˋhʌmək] *n.* **1** 圆丘,小丘,小山(hillock, knoll). **2**《美》(尤指沼泽地中的)高地(rising ground). **3** (冰原上的)冰丘(hump or ridge in an icefield).

húm·mock·y *adj.*

hu·mor·al [hjú:mərəl] [ˋhjumərəl] *adj.*〖生物·生理〗体液的,由体液引起的(of the bodily humors)(→HUMOR *n.* 5).

humoral pathology 体液病理学:认为疾病起因于体液错乱的早期病理学.

hu·mor·esque [hjù:mərésk] [ˏhjuməˋrɛsk] *n.*〖音乐〗幽默曲:一种活泼而带随想性的器乐曲.

hu·mor·ist [hjú:mərist] [ˋhjumərɪst] *n.* **1** 富于幽默感的人,诙谐的人. **2** 幽默作家;滑稽演员.


hù·mor·ís·tic *adj.*

·**hu·mor·ous** [hjú:mərəs] [ˋhjumərəs] *adj.* 幽默的,富于幽默感的(full of humor);诙谐的,有趣的(funny):—*a humorous person* 幽默的人.

hú·mor·ous·ly *adv.*

hú·mor·ous·ness *n.*

·**hu·mo(u)r** [hjú:mə/-mər] [ˋhjumɚ] *n.* **1** 性情,气质(state of mind):—*Every man has his humor.*《谚》十人十样,人各不同. **2** 兴致,心情,情绪(inclination, mood):—*be in a good* [*bad*] *humor*



Hungary/匈牙利 左页图为多瑙河所流经的匈牙利首都布达佩斯，图中圆形屋顶为国会.

心情好[不好]/ *in the humor for fighting* 有斗志. **3** 幽默，诙谐；滑稽；幽默感：——*He is quite without humor.* 他完全不懂得幽默. **4**〖生理〗液，体液. **5**〖史〗体液：旧说人体具有血液（blood）、黏液（phlegm）、胆汁（choler，bile）、忧郁液或黑胆汁（melancholy，black bile）等四种体液（cardinal humors），且认为其相对的比例会决定人的体质、个性等.

out of humor 不高兴（displeased）.

——*vt.* **1** 迁就，迎合，纵容（gratify，indulge）：——*humor a child* 纵容小孩. **2** 顺着…的自然趋势使自己适应于（adapt oneself to）.

hú·mor·less *adj.* 缺乏幽默感的，一本正经的，过分认真的.

aqueous humor〖解〗（眼球内的）水状液.

vitreous humor〖解〗（眼球的）玻璃体：充满眼球后腔的无色透明胶.

[拉丁语（*h*）*umor*（湿气，液体）]

hu·mo(u)r·some [hjúːməsəm/-mər-] [ˈhjuməsəm] *adj.* 情绪不定的，反复无常的（capricious）；不和悦的，易怒的（peevish）.

hú·mo(u)r·some·ness *n.*

hump [hʌmp] [hʌmp] *n.* **1** 隆起物（protuberance），（人的）驼背，（尤指骆驼、野牛等的）峰，肉峰. **2** 低而圆的小丘，圆丘（rounded boss of earth）. **3**［加冠词 the］《英俗》忧郁，情绪低落（fit of depression or vexation）. ——*vt.* **1** 使（背）弯曲，使成驼背. **2** 使烦恼（annoy），使郁闷（depress）. **3**《澳》背，扛（行李等）（hoist up，shoulder）. **4**《俗》［反身动词］发奋，努力（exert oneself）.

humped，húmp·less，húmp·y *adj.*

húmp·bàck（*n.*）（1）伛偻，驼背（的人）.（2）＝humpback whale.

húmp·bàcked（*adj.*）伛偻的，驼背的.

humpback whale 鳁鲸（座头鲸）：鳁鲸属（*Megaptera*）鲸的通称．背上有峰状物（→图 WHALE）.

humph，h'mph [hʌmf] [hʌmf] *int.* 哼（表示怀疑、不满的鼻音）.

——*vi.* 发哼声.

hump·ty [hʌ́mpti] [ˈhʌmptɪ] *n.*《英》软垫矮座椅.

hump·ty-dump·ty [hʌ́mptidʌ́mpti] [ˈhʌmptɪdʌmptɪ] *adj.* 矮胖的（short and dumpy）. ——*n.* 矮胖的人.

［英国童谣中，拟人化的蛋名］

hu·mus [hjúːməs] [ˈhjuməs] *n.* 腐殖土，腐殖质：土壤中由于植物腐败所形成的黑色或暗褐色的有机成分.

Hun [hʌn] [hʌn] *n.* **1**（1）[the Huns]匈奴族：公元4世纪入侵欧洲的北亚游牧民族. 5世纪中期，由阿提拉（Attila）率领入侵欧洲.（2）匈奴族的人. **2**（文化等的）破坏者，野蛮人（uncivilized devastator，vandal）. **3**《轻蔑语》德国兵（German soldier），德国人（German）. ▶ 1900年德国侵略中国时，德皇威廉二世（William Ⅱ）在鼓舞士气的演说中使用，以后德国社会民主党人在第一次世界大战时（1914～1918）用此名称嘲笑德国兵.

Hún·nish *adj.*

［源于土耳其语 *Hun-yüu*］

Hu·nan [húːnǽn] [ˈhuˈnæn] 湖南：中国南部一省份. 省会长沙.

hunch [hʌntʃ] [hʌntʃ] *vt.* 将（背部）弯曲成弓状，使隆起（bend or arch convexly）；移，推（thrust）——*n.* **1** 隆肉，肉峰（hump）. **2**（面包等的）厚片，大块（thick piece，hunk）. **3** 直觉（intuition），预感（premonition）.

húnch·y *adj.*

húnchbàck（*n.*）驼背，伛偻（hump-back）.

húnchbàcked（*adj.*）驼背的，伛偻的（hump-backed）.

:**hun·dred** [hʌ́ndrid] [ˈhʌndrəd] *n.*（pl. **-dreds**，（接于数词之后）**hundred**），*adj.* ——*n.* **1**（基数的）100（ten times ten）；表示100的符号（100，c，C）：——*some*［*about a*］*hundred* 约100/ *three hundred and sixty-five* 365/ *the hundred and first* 101号（▶ 后接数词时，亦作序数用）. **2** 数百，几百，许多（large number）：——*hundreds of birds* 许多鸟/ *several hundreds of men* 几百个人. **3** ＝hundredweight. **4** 100镑，100美元. **5**（亦作 **great**［**long**］**hundred**）120（使用于鲱鱼、青花鱼等鱼类买卖中）. **6**〖尤指英史〗百户邑：（1）（在英格兰、爱尔兰没有独立法院的）县以下的行政区域.（2）（殖民地时代美国的弗吉尼亚州、马里兰州、宾夕法尼亚州等及现在的特拉华州的）州以下的行政区域.

a hundred per cent 100%的［地］，完全的［地］（entire（ly），complete（ly））.

——*adj.* **1** 100的；100个的，100人的，100岁的. **2**［加冠词 a］许多的：——*He had a hundred things to do.* 他有很多事要做.

a hundred and one 许多的（large number of）.

hún·dred·fòld *n.* 100倍. ——*adv.* 100倍地.

Chiltern Hundreds：→CHILTERN.

Hundred Days［加冠词 the］百日王朝：拿破仑一世（Napoleon Ⅰ）第二次统治法国时期的称谓，从1815年3月20日返回巴黎至6月22日退位，共100天的期间.

hundredsandthousands（用以装饰糕点的）染色小糖粒.

húndredwèight（*n.*）英担：重量单位，英国为112磅（50.8千克），美国为100磅（45.36千克）.（略：cwt）

Hundred Years' War［加冠词 the］百年战争：1337～1453年英法间断断续续长达百年的战争. 起因于1328年，法国卡佩（Cape）王朝查理四世（Charles Ⅳ）殁后，无子继承，引起腓力六世（Philip Ⅵ）及英王爱德华三世（Edward Ⅲ）的觊觎，因而引起王位争夺战. 此战法国节节失利，后来圣女贞德挺身而出，激励军心，方使法军转败为胜.

［古英语←古高地德语 * *hundam*（百）＋ * *rath*（数）. long hundred 源于古代斯堪的纳维亚语（*hundrath*），初为12进位法，表示120］

hun·dredth [hʌ́ndridθ] [ˈhʌndrədθ] *adj.* **1**［通常加冠词 the］第100的，第100号的. **2** 百分之一的. ——*n.* **1**［通常加冠词 the］第100，第100号. **2** 百分之一.

Old Hundredth［加冠词 the］（1）以"住在这世上的人们"的句子为开头的诗篇第100首赞美诗.（2）第100首赞美诗的乐曲.

hung [hʌŋ] [hʌŋ] *v.* hang 的过去式、过去分词.

Hun·gar·i·an [hʌŋgέəriən] [hʌŋˈgɛrɪən] *adj.* 匈牙利的（of Hungary），匈牙利人的，匈牙利语的（MAGYAR）.

——*n.* 匈牙利人，匈牙利语.

Hun·ga·ry [hʌ́ŋgəri] [ˈhʌŋgərɪ] 匈牙利：欧洲中部一共和国. 1918年宣布成立独立的共和国以前，属于奥匈帝国，位于此帝国的东部. 1920年再度建立王国，世袭的立宪君主职务由摄政行使. 1946年宣布为共和国. 首都布达佩斯（Budapest）. ✻

·**hun·ger** [hʌ́ŋgə/-gər] [ˈhʌŋgə] *n.* **1** 饿，饥饿：——*satisfy one's hunger on*…吃…充 / *Hunger is the best sauce.*《谚》饥饿时什么都好吃；饥不择食. **2** 渴望，热望（strong desire）：——*intellectual hunger* 求知欲. ——*vi.* **1** 饥肠辘辘. **2** 热望［渴望］〈*for*，*after*〉：——*to hunger for fame* 渴望成名.

hún·gered *adj.*《古》饥饿的，饿的（hungry）.

húnger-màrch（*n.*）反饥饿游行：失业者的示威游行.

húnger-strike（*n.*）绝食抗议：尤指监狱中的囚犯为抗议或实现所提出的要求而进行的绝食.

:**hun·gry** [hʌ́ŋgri] [ˈhʌŋgrɪ] *adj.*（**-grier**；**-griest**）**1** 饥饿的，饿的（feeling hunger）；饥饿似的（showing hunger）：——*hungry as a hunter* 非常饥饿的/ *a hungry look* 饥饿的样子. **2** 引起食欲的（inducing hunger）. **3** 热望［渴望］的（eager，greedy）：——*be hungry for education* 渴望受教育. **4**（土地）贫瘠的，不毛的（poor，barren）.

hún·gri·ly *adv.*

hún·gri·ness *n.*

hungry forties［加冠词 the］〖英史〗饥荒的四十年代：指英国1840～1849年发生饥荒的10年.

hunk [hʌŋk] [hʌŋk] *n.*（肉、干酪等的）厚片，大块（large piece cut off）.

hun·kers [hʌ́ŋkəz/-kərz] [ˈhʌŋkəz] *n.*［pl.］臀部（hams）.

on one's hunkers 蹲着（in a squatting position）.

Hun·nish [hʌ́niʃ] [ˈhʌnɪʃ] *adj.*：→HUN.

:**hunt¹** [hʌnt] [hʌnt] *vt.* **1** 追猎，猎取（pursue wild animals or game）. **2** 追赶，追逐（drive by pursuit）〈*away*，*out*〉：——*be hunted away from the country* 被驱逐出境. **3** 搜寻，寻求. **4** 在（猎物出没地区）狩猎. **5** 用（马、狗等）狩猎. **6**〖鸣钟法〗改变（教堂鸣钟的顺序）〈*up*，*down*〉. ——*vi.* **1** 狩猎. **2** 搜索，探索（seek）〈*after*，*for*〉：——*hunt for a lost book* 寻找遗失的书. **3**〖电·机〗（弧光灯的离合器）处于不稳定的状态，不规则地动. **4**〖鸣钟法〗改变教堂鸣钟顺序.

hunt down 穷追，追捕（bring to bay）. ***hunt out*** 找出，找到（track out，find by search）.

hunt up 搜寻；找到（search for and find）.

——*n.* **1** 狩猎，打猎：——*a fox hunt* 猎狐. **2** 搜索，追踪，追寻，探求. **3**（带一群猎狗的）狩猎队. **4** 狩猎场，狩猎区. **5**〖电·机〗不稳定，摆动，不规则地动，振动.

hunt ball 猎人舞会.

Hunt² [hʌnt] [hʌnt] **James Henry Leigh**～亨特（1784～1859）：英国新闻记者，评论家，诗人，因为中伤当时的皇储（后来的乔治四世，George Ⅳ）而入狱，在狱中写出了诗集《里米尼故事》（*The Story of Rimini*）.

Hunt³ [hʌnt] [hʌnt] **William Holman**～亨特(1827～1910):英国前拉斐尔派(PRE-RAPHAELITE)画家.以象征基督叩打人类灵魂之门的绘画作品《世界之光》(*The Light of the World*)闻名于世.✽

·hunt·er [hʌntə/-ər][ˈhʌntɚ] *n.* **1**(阴性 **huntress**) 狩猎者,猎人(one who hunts):——*a good hunter* 狩猎高手.**2** 狩猎马,猎犬.**3** 搜索者,探求[追寻]者:——*a treasure hunter* 寻宝者.**4**(狩猎用的)双盖怀表.✽

hálf-hùnter(*n.*)(有金属盖的)怀表.✽

hunter's moon[加冠词 the]狩月:获月(中秋月)以后的第一个满月.

Hunt·er Riv·er [加冠词 the]亨特河:澳大利亚新南威尔士州一河流.全长约500千米.

hunt·ing [hʌntiŋ] [ˈhʌntiŋ] *n.* **1** 狩猎,打猎(action of a perso nor animal that hunts).**2** 搜索,追求(chase, pursuit).

húnting-bòx (*n.*)(狩猎季节中起居用的)狩猎小屋.

húnting-gròund (*n.*) 猎场(place where one hunts):——*the happy hunting-grounds* (美洲印第安人所期待于来世的)极乐园;充满所期待之物的场所.

húnting-hòrn 狩猎用号角.

húnting-wàtch (*n.*):→HUNTER 4.

Hun·ting·don [hʌntiŋdən] [ˈhʌntiŋdən] **Selina～, Countess of～** 亨廷登(1707～1791):亨廷登伯爵夫人教派(the Countess of Huntingdon's Connexion)的创立者,该教派是加尔文宗的支派之一.

Hùn·ting·dó·ni·an [-dóuniən] [-ˋdoniən] *adj.*, *n.*

Hun·ting·don·shire [hʌntiŋdənʃiə/-ʃiər] [ˈhʌntiŋdən,ʃə]亨廷登郡:英国英格兰中东部一旧郡.1974年4月以后成为剑桥郡(Cambridgeshire)的一部分.(略:Hunts.)

Hunts. 《略》Huntingdonshire(英国的)亨廷登郡.

hunts·man [hʌntsmən] [ˋhʌntsmən] *n.* (pl. **-men**) **1** 狩猎者,猎人(hunter).**2** (尤指猎狐时的)猎犬管理人(man in charge of hounds).

Hu·on pine [hjúːən/-ɑn] [ˋhjuɑn] **1** 富兰克林氏泪柏(*Dacrydium franklinii*):罗汉松科常绿乔木,产于澳大利亚的塔斯马尼亚岛(Tasmania),材质柔软,呈淡黄色.**2** 富兰克林氏泪柏木材.[塔斯马尼亚岛的河名 *Huon*]

Hu·peh [húːpéi] [ˋhuˋpe] 湖北:中国中部一省份.省会武汉.

hur·dle [hɔ́ːdl/hɔ́ːr-] [ˋhɝdl] *n.* **1** 围栏:用树枝、木棍编成的长形围栏,可随意搬动.**2**(比赛用的)栏架(wooden frame to be jumped over).**3** [the hurdles]＝hurdle-race.**4**〖史〗(押送犯人至刑场的笼)囚笼.**5** 障碍,困难(obstacle, difficulty).——*vt.* **1** 用围栏围住(*off*).**2** 跳越(栏架);渡过,克服(障碍,难关,困难等).——*vi.* 跨过栏架;越过障碍.

húr·dler *n.* **1** 编制围栏的人.**2** 跨栏运动员.

húrdle-ràce(*n.*)跨栏赛跑.

hurds [hɔːdz/hɔːrdz] [hɝdz] *n.*:→HARDS.

hur·dy-gur·dy [hɔ́ːdigɔ̀ːdi/hɔ́ːrdigɔ̀ːrdi] [ˋhɝdɪ,gɝdɪ] *n.* 摇弦琴:类似鲁特(lute)琴或吉他的弦乐器.有两根旋律弦和数根低音弦.用左手按住键盘决定音的高低,在右手的把手上回转涂有松香的旋转轮来演奏.✽**2**《口语》手摇风琴(barrel-organ).

hurl [həːl/həːrl] [hɝl] *vt.* **1** 用力投掷,猛投(throw violently).**2** 破口大骂出(恶言)(utter with vehemence).

——*n.* 猛投(violent throw).

hurl·ey [hɔ́ːli/hɔ́ːrli] [ˋhɝlɪ] *n.* **1** 爱尔兰式曲棍球。**2**(打爱尔兰式曲棍球时使用的)球棍.

hurl·y-burl·y [hɔ́ːlibɔ̀ːli/hɔ́ːrlibɔ̀ːrli] [ˋhɝlɪ,bɝlɪ] *n.* 混乱,骚动,喧嚣(commotion, tumult).

Hu·ron [hjúərən] [ˋhjurən] *n.* **1** (1)[the Hurons]休伦族:属于易洛魁族(Iroquoian people)的美洲印第安人一部族,居住于五大湖之休伦湖、伊利湖及安大略湖的中间地带.(2)休伦族人.**2** 休伦语.

·hur·rah [hurɑ́ː] [huˋrɑ], **-ray** [-réi] [-ˋre],

hoo·ray [huréi] [huˋre] *int.* 万岁;好哇(表示欢喜、赞成的叫声):——*Hurrah for the Queen!* 女王陛下万岁!

——*n.* 欢呼声;叫好声.



Hunt³/亨特

图为《夏洛蒂小姐》(*The Lady of Shalott*)(局部图1857).亨特的画大部分是细腻的写实和中世纪象征性手法混用的宗教画,但是此画却是取材于维多利亚时代的诗人丁尼生(Alfred Tennyson)的诗.此首歌颂倩女夏洛蒂为了爱情而选择死亡的诗,为丁尼生《第二诗集》中的代表作.

——*vi.* 欢呼;叫好.

Hur·ri·an [hʌ́riən] [ˋhʌriən] *adj.* 胡利安人的,胡利安语的.——*n.* **1** 胡利安人:公元前2000年居住在美索不达米亚的人.**2** 胡利安语.

hur·ri·cane [hʌ́rikèin/hɔ́ːr-] [ˋhɝɪ,ken] *n.* **1** 飓风:发生于西印度群岛附近的热带气旋,风速64海里/时(32.7米/秒)以上时,称为台风.✽**2** 大暴风,暴风雨.

húrricane-bìrd(*n.*)军舰鸟(frigate bird).


húrricane-deck(内河客轮的)最上层轻甲板.

húrricane force 飓风级:64海里/时(32.7米/秒)以上的风力.相当于蒲福风级十二级风.

hurricane lamp 防风灯.

[西班牙语 *huracan*,葡萄牙语 *huracão*.源于加勒比土语]

hunter/双盖怀表(左)
half-hunter/有金属上盖的怀表(右)



:hur·ry [hʌ́ri/hɔ́ːri] [ˋhɝɪ] *n.* **1** 匆忙,仓促(great haste);急急忙忙(做……)(*to do*, *for*):——*I am in no hurry for it.* 我对这个不急.**2** [用于否定句、疑问句]急忙的必要(need for haste):——*Is there any hurry?* 有必要这么急吗? / *There's no hurry.* 不必急.

in a hurry《口语》(1)急忙,慌忙:——*start in a hurry* 匆忙出发.(2)[用于否定句]轻易地;愿意地:——*I shall not ask again in a hurry.* 我不会再邀请你了.

——*vt.* **1** 催促,使赶快(carry, drive)(*away*, *along*, *into*):——*They were hurried into decision.* 他们被催促赶快作决定.**2** 急派,急送:——*hurry a person to the hospital* 急忙把某人送往医院.——*vi.* 赶紧;急忙,慌忙:——*hurry home* 急忙回家/ *Don't hurry.* ＝*Don't be in a hurry.* 别急.

hurry up《口语》赶紧(make haste);催促.

húr·ried·ly *adv.* **húr·ried·ness** *n.*

húrry-càll(*n.*)《美》求救信号,紧急呼救.

húrry-scùrry(*n.*)慌张,仓皇.

——(*adv.*, *adj.*)慌张地[的].

——(*vi.*)仓促行事,慌忙前进.

hurst [həːst/həːrst] [hɝst] *n.* **1** 小山,丘(hillock).**2**(海,河中的)沙丘,沙洲(sandbank).**3** 为树木所覆盖的小丘(wooded eminence);树林(wood).

:hurt [həːt/həːrt] [hɝt] *n.*, *v.* (**hurt**)——*n.* **1** 伤,伤口(wound, injury);(精神上的)痛苦.**2** 损害,损伤(harm, wrong).


——*vt.* **1** 弄伤(身体),使受伤,使疼痛(cause bodily injury or pain to):——*hurt oneself* ＝ *get hurt* 受伤.**2** 伤害(感情等),使痛苦(distress, wound):——*hurt her feelings* 伤害她的感情.**3** 使(物)受损害[损伤](damage):——*hurt furniture* 损害家具.

——*vi.* **1**《口语》受伤害;感觉痛苦,疼痛(suffer injury or pain):——*Does your hand hurt?* 你的手疼吗? **2**(事情)带来痛苦.

húrt·ful *adj.*

húrt·ful·ly *adv.* **húrt·ful·ness** *n.*

hurdy-gurdy/摇弦琴




hur·tle [hə́:tl/hə:r-] [ˋhɜtl] *vi.* **1** (与…)碰撞(strike)〈*against*〉.
2 发出碰撞声行进(move with clattering sound);发出碰撞声碰撞(come with a crash);猛冲(move rapidly).
——*vt.* 猛投,猛扔(hurl swiftly).

:**hus·band** [hʌ́zbənd] [ˋhʌzbənd] *n.* **1** 丈夫(man married to a woman):——*husband and wife* 夫妇. **2** 《古》节俭的人.
——*vt.* **1** 节约,节俭. **2** 《古》耕(地),栽培(植物)(cultivate). **3** 《古》使(女子)嫁人.
ship's husband 船舶管理人.
[古英语 *hūsbonda*(家的主人)←古代斯堪的纳维亚语 *húsbóndi*(hús 家+bóndi 居住的人),"小自耕农"之意]

hus·band·man [hʌ́zbəndmən] [ˋhʌzbəndmən] *n.* (pl. **-men**)《古》农夫,农民(farmer).

hus·band·ry [hʌ́zbəndri] [ˋhʌzbəndrı] *n.* **1** 农业,耕作(farming).
2 家政,家计:——*good* [*bad*] *husbandry* 善于[拙于]理家.
3 细心的管理(careful management).

hurricane/飓风
1969年8月袭击密西西比河口附近的飓风卫星云图. 从图中可以很清楚地看到风的动向.



·**hush** [hʌʃ] [hʌʃ] *n.* 寂静;沉默(silence):——*the hush of dawn* 黎明的寂静.
——*vt.* 使安静,使沉默(silence, quiet):——*hush a child to sleep* 使孩子安静下来入睡.
——*vi.* [尤用于命令句]肃静,安静下来(be silent):——*Hush!* 肃静! 嘘!
hush up 遮掩[丑闻等](suppress public mention of).
hush·a·by [hʌ́ʃəbài] [ˋhʌʃə,baı] *int.* 乖乖睡:——*Hushaby, boy.* 乖乖睡,宝宝(哄孩子睡时的声音).
húsh-hùsh(*adj.*)极秘密的(very secret).
húsh-mòney(*n.*)(使人缄口的)贿赂,遮羞费.

husk [hʌsk] [hʌsk] *n.* **1** (果实、种子的)皮,壳,荚(dry outer integument);《美》(玉米的)苞叶.
2 (无用的)外皮,形骸,无价值的外部(worthless outside part). **3** (家畜的)蠕虫性支气管炎.
——*vt.* 除去……的外皮[壳、荚].

husk·y[1] [hʌ́ski] [ˋhʌskı] *adj.* **1** 壳[皮]的,以壳覆盖的,多壳的(of or full of husks);(如壳般)干的,干燥的(dry).
2 (声音)嘶哑的,粗哑的(dry, hoarse).
3 《口语》强健的,健壮的,魁梧的(tough, strong, hefty).
——*n.* 《口语》身材魁梧的人,强壮结实的人.
húsk·i·ly *adv.* **húsk·i·ness** *n.*

hus·ky[2] [hʌ́ski] [ˋhʌskı] *n.* 北极犬(Eskimo dog). [可能为 *Eskimo*(爱斯基摩)的转化]

Huss [hʌs] [hʌs] **John**~胡斯(1373~1415):波希米亚宗教改革家. 在康斯坦茨宗教会议(the Council of Constance)上,被视为异端而处以火刑.
Huss·ite [hʌ́sait] [ˋhʌsaıt] *n.* 胡斯的信徒.

hus·sar [huzɑ́:/-zɑ́r] [hʊˋzɑr] *n.* (15世纪匈牙利的)轻骑兵(soldier of a light cavalry regiment).
[古塞尔维亚语 *husar*←意大利语 *corsaro*(海盗船)]

hus·sy [hʌ́si,-zi] [ˋhʌsı, -zı], **huz·zy** [-zi] [-zı] *n.* 荡妇,行为不检点的女人(worthless woman);轻佻的女子(pert girl).
[源于 *housewife*(主妇)]

hus·tings [hʌ́stiŋz] [ˋhʌstıŋz] *n.* **1** (伦敦的)市法庭:原为伦敦市长、市法官、执行官执行判决的市政府(the Guildhall)法庭. 审理民事诉讼、查验遗嘱和听取对行政司法长官判决的上诉,现在只有在审查、登记对伦敦的赠与时才开庭.
2 《废》(伦敦市法庭开庭时市长就位的)讲坛.
3 (1872年以前英国议员候选人被提名并发表竞选演说的)讲台.
4 竞选活动(election proceedings).

hus·tle [hʌ́sl] [ˋhʌsl] *vt.* **1** 猛推,推挤(push roughly, jostle):——*hustle a person into* [*out of*] 把某人推进[推出].
2 无礼地逼使(impel unceremoniously)〈*into doing*〉.
3 《俗》以强硬手段获得(obtain by forceful action);诈取(金钱等)(swindle).
——*vi.* **1** 猛推(push roughly)〈*against*〉;挤开前进(push one's way).
2 急忙(hurry),匆忙,慌张(bustle).
3 《俗》骗钱(swindle).
——*n.* 忙碌,奔忙(pushing activity).

·**hut** [hʌt] [hʌt] *n.*, *v.* (**-tt-**)——*n.* **1** 小屋,茅舍:——*an Alpine hut* 阿尔卑斯山上的小屋. **2** 《军》临时营房.
——*vt.* 使住在小屋[临时营房]中.
——*vi.* 住在小屋[临时营房]中.
hut circle〖考古〗屋圈,环状遗迹.
[法语 *hutte*←中古高地德语 *hütte*]

hutch [hʌtʃ] [hʌtʃ] *n.* **1** (贮藏用的)箱,柜子(chest, coffer).
2 (饲养兔子等的)笼,舍(box-like pen).
3 《轻蔑语》小屋(hut, cabin, small house).
4 矿车(box-like truck).

hut·ment [hʌ́tmənt] [ˋhʌtmənt] *n.* 一片简陋的小房子(encampment of huts).

Hux·ley[1] [hʌ́ksli] [ˋhʌkslı] **Aldous Leonard**~赫胥黎(1894~1963):英国小说家、评论家,著有《勇敢的新世界》(*Brave New World*).

Hux·ley[2] [hʌ́ksli] [ˋhʌkslı] **Thomas Henry**~赫胥黎(1825~1895):英国生物学家,不可知论哲学家. 支持达尔文(Darwin)进化论.

Huy·g(h)ens [háigənz, hɔ́i-] [ˋhaıgənz, ˋhɔı-] **Christian**~惠更斯(1629~1695):荷兰数学家、天文学家.
Huyghens's principle〖光学·物理〗惠更斯原理:关于光波传播的原理. 波面上的各点为二次波的发生源,以二次波的重叠,构成下一个瞬间的波面.

huz·za [həzɑ́:] [həˋzɑ]《古》*int.* 好哇!(高兴、鼓励等的叫声).
——*n.* 喝彩声,欢呼声(hurrah).
——*vi.* 高喊"好哇";欢呼.
[据说源于水手拉网时的喊声]

huz·zy [hʌ́zi] [ˋhʌzı] *n.* :→HUSSY.

H. W. M. 《略》high-water mark 高水位线.

Hy 《略》Henry〖电〗亨利(电感单位).

hy·a·cinth [háiəsinθ] [ˈhaɪəˌsɪnθ] *n.* 1 宝石：古代指蓝宝石等，现代则指锆英石、石榴石、黄晶等赤褐色之石. 2 风信子：风信子属(*Hyacinthus*)植物的通称. 开蓝紫色钟形花. ✲

hỳ·a·cín·thine [-θain, -θin] [-θaɪn, -θɪn] *adj.* 风信子色的；蓝紫色的. ▶ 在荷马(Homer)史诗中用来形容发色以后，多用来形容有光泽的黑色.［源于下个词目］

Hy·a·cin·thus [hàiəsínθə s] [ˌhaɪəˈsɪnθə s] *n.* 〖希腊神话〗雅辛托斯：阿波罗(Apollo)和西风之神泽菲罗斯(Zephyrus)所爱的美少年，被阿波罗投掷的铁饼误中而死，据说其血所流之处，开出花朵，阿波罗以少年之名命名之.

Hy·a·des [háiədi:z] [ˈhaɪəˌdiz] *n.* [pl.] 1〖希腊神话〗许阿得斯：阿特拉斯(Atlas)的七个女儿，被宙斯(Zeus)变为昴星团(Pleiades). 2〖天文〗毕宿星团：金牛星座(Taurus)中的疏散星团，据说当此星团与太阳同时升起时，为雨季的开始.

hy·ae·na [haii:nə] [haɪˈinə] *n.* : → HYENA.

hy·a·line [háiəlin, -li:n, -làin] [ˈhaɪəlɪn, -ˌlaɪn] *adj.* 玻璃似的，玻璃样的，透明的(glass-like, glassy, vitreous).

hy·a·lite [háiəlàit] [ˈhaɪəˌlaɪt] *n.* 玻璃蛋白石：无色透明或半透明的蛋白石.

hy·a·loid [háiəlɔ̀id] [ˈhaɪəˌlɔɪd] *adj.* 〖解〗透明的，玻璃样的(glassy).

hyaloid membrane 〖解〗玻璃体膜：包围眼球的玻璃状透明薄膜.



Hydra¹/海蛇怪

hy·brid [háibrid] [ˈhabrɪd] *n.* 1 杂种：异品种，异属交配而产生的动植物. 2 (人类的)混血儿，混血种(person of mixed origins). 3 混合物(thing composed of incongruous elements). 4〖语言学〗混合词：组成部分来自不同语言的词. ——*adj.* 1 杂种的，混血(种)的(crossbred, mongrel). 2 由不同成分构成的(heterogeneous).

hý·brid·ism *n.* 1 杂种性，杂种状态. 2 杂种培育，杂交(cross-breeding).

hy·bríd·i·ty *n.*

［拉丁语 *hybrida*，(*h*)*ibrida*，(家养的母猪和野生公猪的，转意为平民和奴隶的)"混血儿"之意］

hy·brid·ize, -ise [háibridàiz] [ˈhaɪbrɪdˌaɪz] *vt.* 使杂交(subject to cross-breeding). ——*vi.* 1 生杂种[混血儿](produce hybrids). 2 繁殖杂种，杂交(interbreed).

hy̆·brid·i·zá·tion, -sá- *n.*

hy·da·tid [háidətid] [ˈhaɪdətɪd] *n.* 〖医〗1 包虫囊(cyst)：存在于动物组织内，含有病变的液体或虫体的囊.
2 (绦虫的幼虫在人或动物体内所产生的)囊.

Hyde [haid] [haɪd] **Edward** ～ : → JEKYLL.

Hyde Park 海德公园：伦敦一公园，常举行政治性集会.

Hy·der·a·bad [háidərəbæ̀d] [ˈhaɪdərəˌbæd] 1 海得拉巴：印度南部一旧邦. 2 海得拉巴：印度安德拉邦首府.

Hy·dra¹ [háidrə] [ˈhaɪdrə] 1〖希腊神话〗许德拉(九头蛇)：为住在沼泽地勒纳(Lerna)的赫拉克勒斯(Hercules)所铲除，据传九头蛇被斩去一头立生二头. ✲2 [作普通名词用] 难以根绝的事[祸害](thing hard to extirpate). 3〖天文〗长蛇座：细长的大星座，位置接近南方.

hy·dra² [háidrə] [ˈhaɪdrə] *n.* 水螅：水螅属(*Hydra*)淡水腔肠动物的通称. 体长约1厘米，呈圆筒形. 体壁分两层，皆具刺细胞，体的一端有口，口之周围有5～6只丝状的触手，能伸缩自如以摄取食物. ✲



hyacinth/风信子 多年生草本植物，自地下鳞茎丛生出细长无锯齿状的叶，中央生花茎，花具芬香. 学名 *Hyacinthus*，源于希腊神话，系太阳神阿波罗所爱之美少年雅辛托斯之名.



hydrangea/八仙花 叶椭圆形、对生、有锯齿. 图中的八仙花多用于装饰，似花瓣的4片大形萼片，会变色，初为白色而后变为蓝紫色. 以大八仙花(*Hydrangea macrophylla*)为母种，在日本经品种改良，自古即输到欧洲，再加以改良后，产生种类繁多、可作园艺品种的绣球花.

hy·dran·gea [haidréindʒə, -dræn-] [haɪˋdrendʒə, -ˋdærn-] *n.* 八仙花：八仙花属（*Hydrangea*）落叶灌木的通称．开白、蓝、紫色等球状花．✲

hy·drant [háidrənt] [ˋhaɪdrənt] *n.*（路上的）给水栓，消防栓．

hy·drate [háidreit] [ˋhaɪdret] *n.*〖化〗水合物，含水化合物：水和其他化合物再进一步化合而成的化合物．——*vt.* 使发生水合作用（combine chemically with water）．**hy·drá·tion** *n.*

hy·drau·lic [haidrɔ́:lik] [haɪˋdrɔlɪk] *adj.* **1** 与水有关的：指在导管、水渠中被机械运送的水．**2**（机械装置等）利用水力的，以水力［水压］开动的，水力的，水压［油压］的（operated by the movement of a liquid）：——*a hydraulic brake* 液压制动器／ *a hydraulic crane* 液压起重机／ *a hydraulic lift* 液压升降机．**3**（水泥）在水中硬化的（hardening under water）．——*n.*［pl. 通常作单数用］水力学：研究水和其他液体的力学特征的学科．

hy·dráu·li·cal·ly *adv.*

hydraulic press 液压机（hydrostatic press）．

hy·dria [háidriə] [ˋhaɪdrɪə] *n.*〖古希腊·罗马〗大肚水罐：身大，颈短，有 2～3 个把手的水罐（→图 VASE）．

hy·dro [háidrou] [ˋhaɪdro] *n.*（pl. **-dros**）《口语》水疗院，有水疗设备的旅馆（hydropathic establishment）．

hy·dro- [háidrə-] [ˋhaɪdrə-] *pref.* **1**“水的”（having to do with water）之意．**2**〖医〗（因水分积留而引起的）“水肿症的”“水肿的”（dropsical）之意．**3**〖化〗“氢的”，“与氢结合的”（combined with hydrogen）之意．［源于希腊语 *hudōr*（水）］

hy·dro·car·bon [hàidrəká:bən/-kár-] [͵haɪdrəˋkɑrbən] *n.*〖化〗碳氢化合物：即烃，碳与氢的化合物的通称．广泛分布于石油、煤炭、天然气、天然橡胶中．

hy·dro·ceph·a·lus [hàidrəséfələs] [͵haɪdrəˋsɛfələs]〖医〗脑积水：颅内脑髓液量的异常增加，较常发生于幼儿．

hỳ·dro·ce·phál·ic [-sifǽlik] [-sɪˋfælɪk] *adj.*


hy·dro·chlo·ric [hàidrəklɔ́:rik] [͵haɪdrəˋklɔrɪk] *adj.*〖化〗氯化氢的（containing hydrogen and chlorine）．**hydrochloric acid**〖化〗（1）氯化氢（HCl）（hydrogen chloride）：强酸性而有刺激性气味的无色气体，在潮湿空气中会冒烟，易溶于水．（2）盐酸，氢氯酸：氯化氢的水溶液．

hy·dro·cy·an·ic [hàidrəsaiǽnik] [͵haɪdrəsaɪˋænɪk] *adj.*〖化〗氢氰酸的（containing hydrogen and cyanogen）．**hydrocyanic acid**〖化〗氰化氢（HCN）：具有似苦扁桃（bitter almond）气味的、挥发性的剧毒液体，水溶液为氢氰酸或氰酸（prussic acid）．

hy·dro·dy·nam·ic [hàidrədainǽmik] [͵haɪdrədaɪˋnæmɪk]，**-i·cal** [-ikəl] [-ɪkəl] *adj.* 水力的，水压的，流体动力的（of the force exerted by a moving liquid）．

hỳ·dro·dy·nám·ics *n.* 流体动力学：研究流体在运动和平衡时的状态和规律的学科．


hy·dro-e·lec·tric [hàidrəiléktrik] [͵haɪdrəɪˋlɛktrɪk] *adj.* 水力发电的（of electricity produced by waterpower）．✲



hydra² / 水螅

1 Adult polyp / 水螅型成虫
2 Bud / 芽体
3 Detached bud / 脱离的芽体





hydro-electric power station 水力发电厂

位于澳大利亚新南威尔士州沃勒甘巴（Warragamba）水坝底部的水力发电厂．由悉尼（Sydney）远距离操纵，使其发动．最大可供给五万千瓦的电力．水坝于 1960 年建成．

hy·dro·foil [háidrəfɔ̀il][ˋhaɪdrəˏfɔɪl] *n.* 1〖海〗水翼：安装在水翼船或水上飞机等上的翼状物，随着速度的增加，可使船体或机身从水中浮起. 2 水翼船. ✽

hy·dro·gen [háidrədʒin] [ˋhaɪdrɪdʒɪn] *n.*〖化〗氢：无色、无味，为最轻的气体元素. 燃烧时发出淡蓝色的火焰，与氧结合产生水(H_2O)，元素符号H，原子序数1，原子量1.008. **hy·drog·e·nous** *adj.*
hydrogen bomb 氢弹：利用氢的同位素，在高温下发生聚合反应时产生的热量而制成的强力炸弹.
hydrogen fluoride〖化〗氟化氢(HF)：无色而腐蚀性强的气体，溶于水中产生氢氟酸(hydrofluoric acid).
hydrogen peroxide〖化〗过氧化氢(H_2O_2)：无色透明的油状液体. 水溶液可作氧化剂、漂白剂、防腐剂、消毒剂等.

hy·drog·en·ate [haidrɔ́dʒinèit, háidrədʒ-/háidrədʒ-, haidrádʒ-][ˋhaɪdrədʒənˏet, haɪˋdradʒ-] *vt.*〖化〗使与氢化合，使氢化，用氢处理(charge or cause to combine with hydrogen).
hy̆·dro·gen·á·tion *n.* **hy·dróg·en·ize** *vt.*

hy·drog·ra·phy [haidrɔ́grəfi/-drág-] [haɪˋdragrəfɪ] *n.* 水文地理学：以科学的方法测量、描绘和研究河、湖、海、沼泽等地球表面水体的学科.
hy·dróg·ra·pher *n.* **hy·dro·graph·ic** [hàidrəgrǽfik] [ˏhaɪdrəˋgræfɪk], **-i·cal** *adj.*

hy·droid [háidrɔid] [ˋhaɪdrɔɪd] *adj.*〖动〗(似)水螅类的，水螅多足体的(like or allied to a hydrapolyp). ——*n.* 水螅类.

hy·drol·o·gy [haidrɔ́lədʒi/-drál-] [haɪˋdralədʒɪ] *n.* 水文学：研究地球表面水体的学科，包括其生成、供需、循环、分布等.
hy·dro·log·i·cal *adj.*

hy·drol·y·sis [haidrɔ́lisis/-drál][haɪˋdraləsɪs] *n.* (pl. **-ses** [si:z] [-ˏsiz])〖化〗水解(作用)：化学物质被水分解的作用. **hy·dro·lyt·ic** *adj.*

hy·dro·mel [háidrəmèl] [ˋhaɪdrəˏmɛl] *n.* 蜂蜜水(mixture of honey and water).

hy·drom·e·ter [haidrɔ́mitə/-drámitər] [haɪˋdramətə] *n.* 浮秤，液体比重计：测定液体比重的器具. 为两端封闭、上部大而下部小的玻璃管，在液体中能直立而浮起，视其没入液体中的情形来求比重.
hy·dro·met·ric *adj.* **hy·dróm·e·try** *n.*

hy·dro·path·ic [hàidrəpǽθik][ˏhaɪdrəˋpæθɪk] *adj.* 水疗法的. ——*n.* 水疗院，有水疗设备的旅馆.
hy·dróp·a·thy *n.* 水疗法(water-cure)：将身体浸入不同的水或矿泉中以治疗疾病的方法.

hy·dro·phane [háidrəfèin] [ˋhaɪdrəˏfen] *n.* 水蛋白石：呈不透明或半透明状的蛋白石. 浸入水中则变为透明状.

hy·dro·pho·bi·a [hàidrəfóubiə] [ˏhaɪdrəˋfobɪə] *n.*〖医〗1 (尤指作为狂犬病症状的)恐水(aversion to water). 2 恐水病，狂犬病(rabies).
hy̆·dro·phó·bic *adj.*

hy·dro·phone [háidrəfòun] [ˋhaɪdrəˏfon] *n.* 水听器，水下听音器：在水下收音后，探测音源的方向或位置的仪器.

hy·dro·phyte [háidrəfàit] [ˋhaɪdrəˏfaɪt] *n.* 水生植物(aquatic plant)，(尤指)藻类(alga).

hy·drop·ic [haidrɔ́pik/-dráp] [haɪˋdrapɪk] *adj.* 水肿的(dropsical).

hy·dro·plane [háidrəplèin] [ˋhaɪdrəˏplen] *n.* 1 (潜水艇的)水平舵(→图 SUBMARINE). 2 (水上)滑行艇. 3 水上飞机(seaplane).

hy·dro·pon·ics [hàidrəpɔ́niks/-pán-] [ˏhaɪdrəˋpanɪks] *n.* 水栽法，营养液栽培法：不用土壤，而在含有养分的水溶液中栽培植物的方法.

hy·dro·qui·none [hàidrəkwinóun] [ˏhaɪdrəkwɪˋnon] *n.*〖化〗氢醌：以二氧化硫还原醌时得到的酚性物质，可用作相片的显影剂.

hy·dro·sphere [háidrəsfiə/-sfiər] [ˋhaɪdrəˏsfɪr] *n.* 水圈，水界：地球表面水所占的部分.

hy·dro·stat [háidrəstæ̀t] [ˋhaɪdrəˏstæt] *n.* 1 水压调节器. 2 流体水位计.

hy·dro·stat·ic [hàidrəstǽtik][ˏhaɪdrəˋstætɪk] *adj.* 1 流体静力学的. 2 (机械等)液压的，(hydraulic). ——*n.* [pl. 通常作单数用]流体静力学：研究液体在静态下的学科.

laughing hyena/**斑鬣狗**
分布于非洲撒哈拉沙漠以南的地区. 是鬣狗中体型最大，性情亦较凶猛的一类. 习性喜搜食死尸或其他动物吃剩的食物，所以被称为平原的清洁员. 不但袭击绵羊、山羊等动物，在缺乏食物时，也攻击熟睡的人.



hy̆·dro·stát·i·cal *adj.* **hy̆·dro·stát·i·cal·ly** *adv.*

hy·dro·ther·a·peu·tic [hàidrəθèrəpjú:tik] [ˏhaɪdrəˏθɛrəˋpjutɪk] *adj.* 水疗法的(hydropathic).
hy̆·dro·thér·a·py *n.* 水疗法(hydropathy).

hy·drous [háidrəs] [ˋhaɪdrəs] *adj.*〖化·矿物〗含水的(containing water).

hy·drox·ide [haidrɔ́ksaid/-drák-] [haɪˋdraksaɪd] *n.*〖化〗氢氧化物：含氢氧基的化合物.

hy·drox·y- [haidrɔ́ksi-/-drák-] [haɪˋdraksɪ] *pref.* "含羟基"(containing hydroxyl)之意.

hy·drox·yl [haidrɔ́ksil/-drák-] [haɪˋdraksɪl] *n.*〖化〗氢氧基，羟基(-OH)：醇、酚等的负一价基.

hy·dro·zo·an [hàidrəzóuən] [ˏhaɪdrəˋzoən] *adj.* 水螅虫的(of the Hydrozoa). ——*n.* 水螅虫：水螅类腔肠动物的通称. 除水螅虫等淡水产的数种外，皆为海产.

hy·e·na, hy·ae·na [haií:nə] [haɪˋinə] *n.* 1 鬣狗：鬣狗科肉食动物的通称，形似狗，前半身异常健壮，后半身呈下塌状. 2 残酷的人(cruel person)，阴险的人(treacherous person)，贪婪的人(rapacious person).
laughing [**spotted**] **hyena** 斑鬣狗(*Crocuta crocuta*)：最大型的鬣狗，咆哮声如狂笑，产于非洲南部. ✽
striped hyena 条纹鬣狗(*Hyaena hyaena*)：产于印度、非洲北部的鬣狗.

Hy·ge·ia [haidʒí:ə] [haɪˋdʒiə]〖希腊神话〗许吉亚：司健康的女神，阿斯克勒庇俄斯(Aesculapius)的女儿. **hy·gé·ian** *adj.*

hy·giene [háidʒi:n] [ˋhaɪdʒin] *n.* 卫生；卫生学(science of health and its preservation)；保健学.
hy·gién·icˋ**-i·cal** *adj.* **hy·gién·i·cal·ly** *adv.*
hy·gién·ics, **hy·gién·ist** *n.* [近代拉丁语 *hygieina*←希腊语 *hugieine*(*tekhne*)，"健康的(方法)"之意]

hy·gro- [háigrə-] [ˋhaɪgrə-] *pref.* "湿"(wet)，"流体"(fluid)之意. [源于希腊语 *hugros*(湿的)]

hy·grom·e·ter [haigrɔ́mitə/-grámitər] [haɪˋgramətə] *n.* 湿度计. **hy·gro·met·ric** [hàigrəmétrik] [ˏhaɪgrəˋmɛtrɪk] *adj.* **hy·gróm·e·try** *n.*

hy·gro·scope [háigrəskòup] [ˋhaɪgrəˏskop] *n.* 验湿器，湿度计：显示空气潮湿程度的装置.
hy̆·gro·scóp·ic [-skɔ́pik/-skáp-] [-ˋskapɪk] *adj.* 1 验湿器的，用验湿器测知的. 2〖化〗(从空气中)吸收湿气的，吸湿性的(tending to absorb moisture).

Hyk·sos [híksɔs/-sas] [ˋhɪksas] *n.* [作复数用]希克索斯人：公元前18～前16世纪左右，入侵并统治埃及的亚洲游牧部落，在第十八王朝时被逐出.

hy·lic [háilik] [ˋhaɪlɪk] *adj.* 物质的(of matter, material).

hy·men[1] [háimen] [ˋhaɪmən] *n.*〖解〗处女膜：女性阴道入口处的薄膜.

Hy·men[2] [háimen] [ˋhaɪmen]〖希腊·罗马神话〗许门：婚姻之神，常以蒙着面纱拿着火把的青年姿态出现.

hy·me·ne·al [hàiminí:əl] [ˏhaɪməˋniəl] *adj.* 婚姻的，结婚的(pertaining to marriage). ——*n.* 婚礼之歌(marriage-song). **hy̆·me·né·al·ly** *adv.*

hy·me·ni·um [haimí:niəm] [haɪˋminɪəm] *n.* (pl. **-nia**)〖植〗子实层：高等菌类直接产生子囊的一层组织(→图 FUNGUS).

hy·me·nop·ter·an [hàiminɔ́ptərən/-náp-] [ˏhaɪməˋnaptərən] *n.* (pl. **-tera**)(蚁、蜂等有两对膜状翅的)膜翅目昆虫(member of the Hymenoptera).
hy̆·me·nóp·ter·al, **hy̆·me·nóp·ter·ous** *adj.*

hymn [him] [hɪm] *n.* 1 赞美诗，圣歌. 2 颂歌(song of praise). ——*vt.* 唱赞美诗[颂歌]颂扬(上帝等)，赞美；用赞美诗[颂歌]表示(赞美等). ——*vi.* 唱赞美诗(颂歌). **hýmn-bòok**(*n.*)赞美诗集，圣歌集.
[希腊语 *humnos*，"(歌颂神、英雄的)歌"之意]

hym·nal [hímnəl] [ˋhɪmnəl] *adj.* 赞美诗的，圣歌的(of hymns). ——*n.* 赞美诗集，圣歌集(hymn-book).
hým·na·ry *n.* 赞美诗集，圣歌集(collection of hymns).

hym·no·dy [hímnədi] [ˋhɪmnədɪ] *n.* 1 赞美诗[圣歌]的吟唱(singing of hymns)；赞美诗[圣歌]的写作(composition of hymns). 2 [集合名词]赞美诗，圣歌(hymns). **hým·no·dist** *n.*

hym·nog·ra·pher [himnɔ́grəfə/-nágrəfər] [hɪmˋnagrəfɚ] *n.* 赞美诗[圣歌]作者.

hym·nol·o·gy [himnɔ́lədʒi/-nál-] [hɪmˋnalədʒɪ] *n.* **1** 赞美诗[圣歌]写作(composition of hymns). **2** 赞美诗[圣歌]学,赞美诗[圣歌]研究(study of hymns). **3** [集合名词]赞美诗,圣歌(hymns).

hỳm·no·lɔ́g·ic [-nəlɔ́dʒik/-ládʒ-][-nəˋladʒɪk] *adj.*

hym·nɔ́l·o·gist *n.*

hy·oid [háiɔid] [ˋhaɪɔɪd] *adj.* 〖解·动〗舌骨的. —— *n.* = hyoid bone. **hyoid bone**〖解·动〗舌骨(tonguebone):水平地嵌于舌根和喉头之间的U字形小骨(→图 HEAD). [希腊语 *huoeides*,"使成希腊字母 υ(*hu*)形状的"之意]

hy·os·cine [háiəsi:n] [ˋhaɪə͵sin] *n.* 〖化〗天仙子碱(scopolamine):茄科植物内的植物碱,常用作镇静剂.

hy·os·cy·a·mine [hàiəsáiəmi:n] [͵haɪəˋsaɪə͵min] *n.* 〖化〗天仙子胺:天仙子(*Hyoscyamus niger*)、颠茄(*Atropa belladonna*)等植物内的生物碱,可用作镇静剂,亦可与吗啡一起用于局部麻醉,是阿托品(atropine)的同分异构物.

hy·os·cy·a·mus [hàiəsáiəməs] [͵haɪəˋsaɪəməs] *n.* 茄科天仙子属(*Hyoscyamus*)植物的通称.

hydrofoil/水翼船

船的下面两侧安装有两个以上的水翼,高速行驶时,只剩下尾部的螺旋桨推进器及水翼与水接触,整个船身在水面之上,较其他的船不易受风力影响,非常平稳,且速度快,其水翼可分穿水型、全浸型、梯型等三种基本型.

如产于欧洲的天仙子(*H. niger*)(henbane)等.

hyp [hip] [hɪp] *n.* :→HIP³.

hy·pal·la·ge [haipǽlədʒi] [haiˋpælədʒɪ] *n.* 〖修辞学〗代换法:将句中语法的语词排列顺序颠倒. 例如:apply water to the wound(敷水于伤口上)换成 apply the wound to water(于伤口上敷水)等.

hy·per- [háipə-/-pər-] [ˋhaɪpɚ-] *pref.* (超过的),"在…之上"(over),"高于"(above),"超越的"(exceeding),"过度的"(excessive)之意. [源于希腊语 *huper*]

hy·per·(a)e·mi·a [hàipərí:miə] [͵haɪpəˋrimɪə] *n.* 〖医〗充血(excessive quantity of blood in the tissues).

hy·per·(a)es·the·si·a [hàiparisθí:ziə, -ʒə][͵haɪpərɪsˋθizɪə, -ʒə] *n.* 〖医〗知觉过敏,神经过敏(morbid sensitiveness of the nerves).

hy·per·ba·ton [haipə́:bətɔ̀n/-pə́:rbətàn] [haɪˋpɚbə͵tan] *n.* (pl. **-bata**)〖修辞学〗倒装法:指为了加强文意而颠倒词序.

hy·per·bo·la [haipə́:bələ/-pə́:r-][haɪˋpɚbələ] *n.* (pl. **-las**, **-le**)〖数学〗双曲线:当一动点移动于一平面上,其与此平面上两定点距离之差为一定时,所画出的轨迹称为双曲线(→图 CONE).


hy·per·bol·ic *adj.*

hy·per·bo·le [haipə́:bəli/-pə́:r-][haiˋpɚbəlɪ] *n.* 〖修辞学〗夸张法:指用有意的夸张词语,来形容事物.


hy·per·bol·i·cal *adj.* **hỳ·per·ból·i·cal·ly** *adv.*

hy·pér·bo·lìsm, **hy·pér·bo·list** *n.*

hy·per·bo·loid [haipə́:bəlɔ̀id/-pə́:r-] [haɪˋpɚbə͵lɔɪd] *n.* 〖数学〗双曲面:切断平面成为双曲线、椭圆等的二次曲面(→图 CONE).



Surface Piercing Hydrofoil 穿水型水翼船 | Fully Submerged Hydrofoil 全浸型水翼船 | Ladder Hydrofoil 梯型水翼船



hy·per·bo·re·an [hàipəbɔ́riːən, -bɔ́ːri-/-pəː-] [ˌhaɪpɚ-bəˌriən, -ˈbɔrɪ-] *adj.* 极北的，北方边际的(of the extreme north of the earth). ——*n.* 1 [H-]住在极北地区的人，北国人. 2 [H-]〖希腊神话〗极北乐土之民.

hy·per·cat·a·lec·tic [hàipəkætəléktik/-pəː-] [ˌhaɪpɚˌkætəˈlɛktɪk] *adj.* 〖诗体〗行末多一个音节的；尤指最后一组二音步诗行(dipody)之后多出一个音节的.

hy·per·crit·i·cal [hàipəkrítikəl/-pəː-] [ˌhaɪpɚˈkrɪtɪkl] *adj.* 苛评的，吹毛求疵的(too critical).

hy·per·du·li·a [hàipədjúːliə/-pəːdjuː] [ˌhaɪpɚˈdjulɪə] *n.* 〖罗马天主教会〗圣母崇拜；对圣母马利亚(the Virgin Mary)的崇拜. 比对天主的最高敬拜(LATRIA)低，而比对天主以外天使和圣徒的尊崇(DULIA)高.

hy·per·e·mi·a [hàipəríːmiə] [ˌhaɪpɚˈrimɪə] *n.* :→HYPERAEMIA.

hy·per·es·the·si·a [hàipərisθíːziə, -ʒə] [ˌhaɪpərɪsˈθiʒə] *n.* :→**HYPERAESTHESIA.**

hy·per·gly·cae·mi·a [hàipəglaisíːmiə/-pəː-][ˌhapɚglaiˈsimɪə] *n.* 〖医〗高血糖症(excess of sugar in the blood).

Hy·pe·ri·on [haipíəriən] [haɪˈpɪrɪən]〖希腊神话〗许珀里翁：泰坦巨神(Titans)之一. 为黎明女神、太阳神、月神之父，后来被认为是太阳神. ✽

hy·per·met·ric [hàipəmétrik/-pəː-] [ˌhaɪpɚˈmɛtrɪk], **-ri·cal** [-rikəl] [-rɪkəl] *adj.* 〖诗体〗(诗行)末尾多一个音节的(having a redundant syllable)；(音节)多余的(redundant).

hy·per·me·tro·pi·a [hàipəmitróupiə/-pəː-] [ˌhaɪpɚmɪˈtropɪə] *n.* 〖医〗远视(morbidly long sight).
hỳ·per·me·tróp·ic [-trɔ́pik/-tráp-] [-ˈtrapɪk] *adj.*

hy·per·phys·i·cal [háipəfízikəl/-pəː-][ˌhaɪpɚˈfɪzɪkl] *adj.* 超自然的，不可思议的(supernatural).

hy·per·son·ic [hàipəsɔ́nik/-pəːsán-] [ˌhaɪpɚˈsanɪk] *adj.* 高超音速的；超过音速5倍以上的.

hy·per·sthene [háipəsθiːn/-pəː-][ˈhaɪpɚˌsθin] *n.* 〖矿物〗紫苏辉石：成分为镁与铁的硅酸盐类矿石，色呈黑、绿、褐等，与角闪石同类.

hy·per·ten·sion [hàipəténʃən/-pəː-][ˌhaɪpɚˈtɛnʃən] *n.* 1 过度紧张(extreme tension). 2〖医〗高血压(raised blood-pressure).

hy·per·thy·roid·ism [hàipəθáiərɔidizəm/-pəː-] [ˌhaɪpɚˈθaɪrɔɪdˌɪzm̩] *n.* 〖医〗甲状腺功能亢进(over-activity of the thyroid gland).

hy·per·tro·phy [haipə́ːtrəfi/-pə́ːr-] [haɪˈpɝtrəfɪ] *n.* 〖医·植〗异常发育，肥大，营养过剩(enlargement)(←→*atrophy*).
hy·per·troph·ic，**hy·pér·tro·phied** *adj.*

hy·pha [háifə] [ˈhaɪfə] *n.* (pl. **-phae**)〖植〗(菌类的)菌丝(vegetative filament)(→图 FUNGUS).
[近代拉丁语. 源于希腊语 *huphē*(蜘蛛巢)]

hy·phen [háifən] [ˈhaɪfən] *n.* 连字符(-)：用于连结复合词或一个字之行末与行首字母的符号. ——*vt.* 用连字符连接(2字)；用连字符写(复合字).
hý·phen·àte *vt.* 用连字符连接，用连字符写.
hý·phen·àt·ed *adj.* 带有连字符的：——*hyphenated Americans* 带有连字符的[外裔]美国人(▶ 源于爱尔兰裔的美国人(Irish-Americans)等的用法).
[希腊语 *huphen*(共同)]

hyp·no·gen·e·sis [hipnədʒénisis] [ˌhɪpnoˈdʒɛnəsɪs] *n.* 〖医〗催眠，催眠状态的诱发(induction of a hypnotic state). **hỳp·no·ge·nét·ic** *adj.*

hyp·nol·o·gy [hipnɔ́lədʒi/-nál-] [hɪpˈnalədʒɪ] *n.* 睡眠学，催眠学(science of the phenomena of sleep).

hyp·no·sis [hipnóusis] [hɪpˈnosɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-siz])催眠(sleep artificially produced)；催眠状态(state produced by hypnotism).
[近代拉丁语，源于希腊语 *hupnos*(睡眠)]

hyp·not·ic [hipnɔ́tik/-nát-] [hɪpˈnatɪk] *adj.* 催眠(状态)的，催眠术的，引起催眠状态的(of or producing hypnotism). ——*n.* 1 催眠药，安眠药(thing that produces sleep). 2 易受催眠的人，处于催眠状态的人(person under the influence of hypnotism).


Hyperion/许珀里翁

hyp·no·tism [hípnətizəm] [ˈhɪpnəˌtɪzm̩] *n.* 1 催眠(状态). 2 催眠术：用特殊的言语暗示，使人集中意识于一点，而进入半睡眠的状态.
hýp·no·tist *n.* **hýp·no·tìze**, **-tise** *vt.*

hy·po [háipou] [ˈhaɪpo] *n.* 〖化〗海波：硫代硫酸钠($Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$)(sodium thiosulphate)的俗称，可用于照片的定影剂，曾误称为次亚硫酸钠(sodium hyposulphite).

hy·po- [háipə-] [ˈhaɪpə-] *pref.* 1 "在…之下"(below)，"以下的"(under)之意. 2 "少许地"(slightly)之意. 3〖音乐〗"副"之意. ▶ 在古希腊及中世纪教会的调式中，加在降低4度的调式前的一种音阶、旋律的形式(例 *hypoaeolian, hypodorian, hypoionian, hypolydian, hypomixolydian, hypophrygian*)(→图 MODE). 4〖化〗"次"之意. ▶ 中心元素加在同类氧化合物中，氧化程度最低的化合物之前.

hy·po·blast [háipəblæst] [ˈhaɪpəˌblæst] *n.* 〖胚胎学〗内胚层：胚叶中最内层的细胞层.

hy·po·caust [háipəkɔːst] [ˈhaɪpəˌkɔst] *n.* 〖古罗马〗(在建物地板下，燃烧加热空气以使房间暖和的)热炕. ✽

hy·po·chon·dri·a [hàipəkɔ́ndriə, hip-/-kán-] [ˌhaɪpəˈkandrɪə, ˌhɪpə-] *n.* 1〖医〗疑病症，忧郁症，因过度关心自己的健康，以为自己得了严重疾病，而得的忧郁的经神官能症. 2 对自己健康的过分的忧虑(needless or excessive anxiety).

hy·po·chon·dri·ac [hàipəkɔ́ndriæk, hip-/-kán-] [ˌhaɪpəˈkandrɪˌæk, hɪpə-] *adj.* 疑病症的，患疑病症的. ——*n.* 疑病症患者.
hỳ·po·chon·drí·a·cal [-kəndráiəkəl] [-kənˈdraɪəkl] *adj.* **hỳ·po·chon·drí·a·cal·ly** *adv.*

hy·po·co·ris·tic [hàipəkərístik, hipə-] [ˌhɪpəkəˈrɪstɪk] *adj.* 昵称的，表示亲爱的(of the nature of a pet-name)；爱用亲密语[委婉语]的(tending to use endearing or euphemistic terms).

hy·po·cot·yl [hàipəkɔ́til/-kát-] [haɪpəˈkatl] *n.* 下胚轴：连接子叶与胚根的部分. 后发育成茎，或有一部分成根(→图 SEEDLING).

hy·poc·ri·sy [hipɔ́krəsi/-pák-] [hɪˈpakrəsɪ] *n.* 伪善，矫饰(simulation of virtue or goodness)；虚伪，伪装，假装，虚饰(dissimulation, pretence).

hyp·o·crite [hípəkrit] [ˈhɪpəˌkrɪt] *n.* 伪善者，伪君子(person guilty of hypocrisy)；假装无知的人，伪装的人，冒牌者(dissembler, pretender).
hỳp·o·crít·i·cal *adj.* **hỳp·o·crít·i·cal·ly** *adv.*
[希腊语 *hupokritēs*(演员)]

hy·po·cy·cloid [hàipəsáiklɔid] [ˌhaɪpəˈsaɪklɔɪd] *n.* 〖数学〗内摆线：一动圆内接于一定圆而滚动时，动圆圆周上一定点的轨迹，所描绘成的曲线(→图 ROULETTE).

hy·po·der·mic [hàipədə́ːmik/-də́ːr] [ˌhaɪpəˈdɝmɪk] *adj.* 1〖医〗(药等)皮下注射的，注入皮下的(introduced beneath the skin). 2〖解〗皮下的(lying under the skin). ——*n.* 1 皮下注射. 2 ＝hypodermic syringe. **hỳ·po·dér·mi·cal·ly** *adv.*
hypodermic needle 皮下注射针.
hypodermic syringe 皮下注射器.

hy·po·gas·tri·um [hàipəgǽstriəm] [ˌhaɪpəˈgæstrɪəm] *n.* (pl. **-tria**)〖解〗下腹，下腹部(lowest region of abdomen). **hỳ·po·gás·tric** *adj.*


hyrax/非洲蹄兔 头大、耳小、四肢亦短，产于非洲，通常群聚，于白天活动，属草食性动物. 蛇、鹫、豹、狮子等为其大敌.

hy·po·ge·al [hàipədʒí:əl] [ˌhaɪpəˋdʒiəl], **-gean** [-dʒi:ən] [-ˋdʒiən] *adj.* 地下的(underground).

hy·po·gly·c(a)e·mi·a [hàipəglaisí:miə] [ˌhaɪpəglaɪˈsimɪə] *n.*〖医〗低血糖症,血糖过少(deficiency of sugar in the blood).

hy·pog·y·nous [haipɔ́dʒinəs/-pádʒ-] [haɪˋpɑdʒənəs] adj.〖植〗下位的. **1** 花托凸出生长,萼片及雄蕊皆位于子房之下的. **2** 花具有下位子房的.

hy·poph·y·sis [haipɔ́fisis/-páf-] [haɪˋpɑfəsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-ˌsiz])(亦作 **hypophysis cerebri**)〖解〗垂体(pituitary gland).

hy·pos·ta·sis [haipɔ́stəsis/-pás-] [haɪˋpɑstəsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-ˌsiz]) **1**〖医〗(1)(器官、部位的)被动充血(passive congestion). (2)血液沉积:血液积存于体内的现象. **2**〖形而上学〗(存在于根底的)本体,(相对于属性的)实体(underlying substance). **3**〖神学〗人格,位格. (1)基督(Christ)的人格性. (2)三位一体之中的位格. **hy·po·stat·ic** [hàipəstǽtik] [ˌhaɪpəˋstætɪk], **-i·cal** *adj.* **hy·po·stát·i·cal·ly** *adv.*

hy·pos·ta·size, -sise [haipɔ́stəsàiz/-pás-] [haɪˋpastəˌsaɪz], **-tize, -tise** [-tàiz] [-ˌtaɪz] *vt.* 实质化,视为实体(make into or treat as a substance);使(思想所得的概念)拟人化(personify).

hy·po·ten·sion [hàipəténʃən] [ˌhaɪpəˋtɛnʃən] *n.*〖医〗低血压(症)(lowered blood-pressure).


hy·pot·e·nuse [haipɔ́tinjù:z/-pátinjù:s] [haɪˋpɑtn̩ˌjus] *n.*〖数学〗直角三角形的斜边(→图 TRIANGLE).

hy·poth·ec [haipɔ́θik, hi-/-pɑθ] [haɪˋpɑθɪk, hɪ-] *n.*〖罗马法律·苏格兰法律〗抵押[担保]权:法律上对于被借者之所有物件赋予的保障权. **hy·póth·e·car·y** *adj.*

hy·poth·e·cate [haipɔ́θikèit/-páθ-] [haɪˋpɑθəˌket] *vt.* 抵押[担保](pledge, mortgage). **hy·pòth·e·cá·tion** *n.*

hy·poth·e·sis [haipɔ́θisis/-páθ-] [haɪˋpɑθəsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-ˌsiz]) **1**〖逻〗假说:作为推论的根据,或研究时作为说明基础所设立的假定. **2**(议论等的)前提:假定(groundless assumption). **hy·po·thet·ic** [hàipəθétik] [ˌhaɪpəˋθɛtɪk], **-i·cal** *adj.* **hỳ·po·thét·i·cal·ly** *adv.* [希腊语 *hupothesis*(*hupo* under + *thesis* 被放置的物件)]

hypocaust/热炕



1 Hypocaust/热炕
2 Flue/暖气管
3 Stokehole/炉口

hy·poth·e·size, -sise [haipɔ́θisàiz/-páθ-] [haɪˋpɑθəˌsaɪz] *vi.* 设立假说(frame a hypothesis). —*vt.* 假定(assume).

hy·po·tra·che·li·um [háipətrəkí:liəm] [ˌhaɪpətrəˋkiliəm] *n.* (pl. **-lia**)〖建〗柱顶槽:在古典建筑中,圆柱柱身最上面的部分(→图 ORDER).

hyp·sog·ra·phy [hipsɔ́grəfi/-ság-] [hɪpˋsɑgrəfɪ] *n.* **1** 测高法:记述地球表面上之高低的方法. **2** 标高图:表示一个地区的高度频率的分布图.

hyp·som·e·ter [hipsɔ́mitə/-sámitər] [hɪpˋsɑmɪtɚ] *n.* 沸点测高计:以液体的沸点作为基准来测定高度的仪器. **hyp·so·met·ric, -ri·cal** *adj.* **hyp·sóm·e·try** *n.* 测高法.

hy·rax [háiəræks] [ˋhaɪræks] *n.* 非洲蹄兔:蹄兔目小型有蹄兽类之通称,虽和象没有直接关系,但和象一样用脚掌行走而脚掌生有蹄,体型似兔. 如非洲产的岩蹄兔、树蹄兔等. ✽

hy·son [háisən] [ˋhaɪsn̩] 熙春茶:中国绿茶的一种. [汉语"熙春"]

hys·sop [hísəp] [ˋhɪsəp] *n.* **1** 海棠草:唇形科(*Hyssopus*)之庭园草本植物. 为带有芳香的丛生植物,尤指古代药用的海棠草(*H. officinalis*). ✽**2**〖圣〗牛膝草:犹太教的清洁礼仪中将其枝捆成束使用.

hys·ter·ec·to·my [histəréktəmi] [ˌhɪstəˋrɛktəmɪ] *n.*〖医〗子宫切除(术)(surgical removal of the uterus).

hys·ter·e·sis [histərí:sis] [ˌhɪstəˋrisɪs] *n.* (pl. **-ses**[si:z][-siz])〖物理〗滞后现象:某种物质的状态不但取决于现在的条件,且与过去所经历的状况有关的现象. 尤指在磁场所发生的磁滞现象. **hysteresis loss**〖物理〗磁滞损耗:交流电通过铁芯线圈,磁力线落后于磁动力所造成的滞后现象,每周必然耗费一部分电力去克服因滞后而存留于铁芯中的残磁. **magnetic hysteresis**〖物理〗磁滞.


hys·te·ri·a [histíəriə/-tér-] [hɪˋstɛrɪə] *n.* **1**〖医·心理〗癔病,歇斯底里:一种心理疾病,病人易受暗示,行为喜好表现自己,感情用事. **2** 过度兴奋(morbid excitement). **hys·tér·i·cal** *adj.* **hys·téri·cal·ly** *adv.* **hys·tér·ics** *n.*〖通常作单数用〗歇斯底里发作.

hys·ter·on prot·er·on [hístərɔ̀n prɔ́tərɔ̀n/hístəràn prátəràn] [ˋhɪstəˌran ˋprɑtəˌran]〖修辞学〗倒置法,逆序法,前后倒置:为强调文中的要点而将词语顺序颠倒. 如将 The hills echoed. 倒置成 Echoed the hills. 等. [希腊语 *husteron proteron*(后者提至前面)]


Hz《略》赫 hertz(频率单位).



hyssop/海棠草
半灌木草本常绿植物,具芳香味,可作香料或调味品的原料,原产于欧洲和亚洲. 夏天开蓝紫色的花,偶尔开淡红色或白色的花.



I i 在欧洲大陆的语言中，其发音常对应英语的 e，用[i][ɪ]表示；但英语中的 i 有两种发音，其一如 side 等的[ai][aɪ]，另一如 bid 的[i][ɪ].



I¹，i[ai][aɪ] *n.*(pl. **Is, I's, is, i's**)**1** 英语及拉丁语的第九个字母，原用以表示元音[i][ɪ]与辅音[j][j](后来拉丁语的[dʒ][dʒ])此二音的记号. 英国于1630～1640年间，辅音用 I，i 的异形字体 J，j 表示. 在近代英语中主要用来表示高、前、开口短元音[i][ɪ]与双元音[ai][aɪ]二音. **2**（罗马数字的）1.

:**I²**[ai][aɪ] *pron.*（所有格 **my**，宾格 **me**；pl. **we**），*n.*(pl. **I's**). —*pron.*[人称代词第一人称单数主格]我：— *I am a teacher.* 我是教师./ *It is I who am responsible.* 该负责任的是我./ *It is I.* 是我（在《口语》系 It is me.）.
—*n.* **1** 我. **2**[加冠词 the]〖形而上学〗自我，我.

I. 《略》island(s)岛.

i·amb [áiæmb][aɪæmb] *n.* ＝IAMBUS.

i·am·bic [aiǽmbik][aɪˋæmbɪk] *adj.*〖诗体〗抑扬格的，用抑扬格的(of or using iambuses).
—*n.*[通常 pl.]抑扬格的诗.

i·am·bus [aiǽmbəs][aɪˋæmbəs] *n.*(pl. **-buses, -bi**[-bai][-baɪ])〖诗体〗(古典诗的)短长格；(英诗的)抑扬格.

I·ap·e·tus [aiǽpitəs][aɪˋæpɪtəs] **1**〖希腊神话〗伊阿珀托斯：提坦巨神(Titans)之一，阿特拉斯(Atlas)、普罗米修斯(Prometheus)、厄庇墨修斯(Epimetheus)之父. 系人类之祖丢卡利翁(DEUCALION)的祖父.
2〖天文〗土卫八：土星的第 8 颗卫星.

ib., ibid. 《略》*ibidem* 出处同上.

I. B. A. 《略》Independent Broadcasting Authority《英》独立广播管理局.

I·ba·ñez [iːvǽnjeiθ][iˋvænjeθ] **Vicente Blasco**～伊巴潘斯(1867～1928)：西班牙小说家.

I·be·ri·a [aibíəriə][aɪˋbɪrɪə] **1** 伊比利亚半岛：欧洲西南端的半岛. 包括西班牙，葡萄牙. **2** 伊比利亚. 古地区名，今外高加索西北部格鲁吉亚(Georgia).

I·be·ri·an [aibíəriən][aɪˋbɪrɪən] *adj.* 伊比利亚半岛的(of Iberia).
—*n.* **1** 古伊比利亚人：伊比利亚半岛新石器时代的人类. 身材矮小，色黑，头长，以土埋葬死者. 现遗存在非洲北部、西班牙、法国、大不列颠岛等的圆锥形石堆(cairn)或支石墓(dolmen)，被认为是他们所造. **2** 古伊比利亚语：古伊比利亚人的语言，据说现在的巴斯克语中仍保留此语.
Iberian art 伊比利亚艺术，伊比利亚半岛地中海沿岸的艺术，始于新石器时代，土器是它的精华.

i·bex [áibeks][ˋaɪbeks] *n.* 巨角塔尔羊：山羊属(Capra)野生山羊的通称. 额上有一对角，呈大月牙形. 产于欧洲、亚洲、非洲等地. ✿

i·bi·dem [íbidem, ibái-][ˋɪbəˌdem, ɪˋbaɪdem] *adv.* 出处同上(略：ib.，ibid.).
[拉丁语，"在同处"之意]

i·bis [áibis][ˋaɪbɪs] *n.*(pl. **ibis, ibises**)鹮：属鸟的通称. 似鹭，嘴细长向下方弯曲，依体色种类而异，有红色、粉红色、白色等，分布于温带. ✿
sacred ibis 圣鹮(white ibis)：栖息在尼罗河流域的鹮，在古代埃及被尊为灵鸟.

I·bi·za [ivíːθəː][iˋviθə] 伊维萨：西班牙东部巴利阿里群岛(the Balearic Islands)中一岛屿.

Ib·n-Baṭ·ṭu·ṭa [ibnbætúːtaː][ˌɪbnbæˋtutɑ] 伊本·拔图塔(1304～1377)：阿拉伯旅行家. 游历麦加、小亚细亚、苏俄、印度、中国、锡兰、西班牙、非洲内地等，著有许多游记.



Icarus/伊卡罗斯
意大利画家马索·达·佛里安的名画《伊卡罗斯的坠落》，藏于佛罗伦萨的韦基奥宫(Palazza Vecchio).

Ib·n Sa·ud [ibn sáud][ˌɪbṇ ˈsaud]伊本·沙特(1880？～1953)：沙特阿拉伯的首任国王. 在位期间 1932～1953 年.

Ib·sen [íbsən][ˈɪbsən] **Henrik**～易卜生(1828～1906)：挪威诗人、剧作家. 由观察、批判社会的习俗而写成《玩偶之家》(*A Doll's House*)、《群魔》(*Ghosts*)、《黑达·加布勒》(*Hedda Gabler*)等，被誉为"现代戏剧之父". **Ib·sen·ism** *n.*

Ib·y·cus [íbikəs][ˈɪbɪkəs] 伊比科：公元前 6 世纪希腊抒情诗人. 被海盗杀死，据说凶手后来是被现场目睹的鸟儿们告发的.

i/c《略》in charge.

I·ca·rus [áikərəs, ík-][ˈaɪkərəs, ˈɪk-]〖希腊神话〗伊卡罗斯：代达罗斯(DAEDALUS)之子. 以父亲所做的蜡制飞行翼逃出克里特(Crete)岛，但因过分接近太阳，蜡翼融化坠海而死. ✲

I.C.B.M. 《略》inter-continental ballistic missile 洲际导弹.

:ice [ais][aɪs] *n.* **1** 冰(frozen water). ✲**2** [通常加冠词 the](在河、池等上面结的)冰，冰面：——*walk on the ice* 在冰上行走. **3** 雪糕；《英》冰淇淋(ice-cream).

break the ice (1)打破沉默的局面(break through reserve). (2)开个头(make a beginning).

on thin ice 如履薄冰，危险万分.

——*vt.* **1** 使结冰(freeze). **2** 冰镇：——*ice a bottle of wine* 冰上一瓶葡萄酒. **3** 冰封：——*The pond is iced over.* 池面结满了冰. **4** (点心)加糖衣.

coconut ice：椰子糖：用砂糖、冰、椰子粉制成点心.

Ice Age[加冠词 the]〖地质〗冰川期冰河时代：地球的绝大部分为冰川所覆盖的时代. 一般指更新世(Pleistocene). **íce-àxe**(*n.*)冰镐：在冰坡上砍凿立脚点的登山用具. **íce-bàg**(*n.*)冰袋，冰囊. **íceberg**(*n.*)(1)冰山：由大陆冰川的末端伸入海洋断裂脱离，成为大陆冰块漂流海上所形成，常给航海船只带来巨难. (2)冷若冰霜的人. **íce-blìnk** (*n.*)冰映光：因冰原的反射，而出现在地平线上的光芒. **íce-bòat**(*n.*)(1)冰上滑艇，冰上帆船. (2)破冰船. **íce-bòund** (*adj.*)被冰冻的[冰封的].

ibis/鹮

圣鹮栖息于阿拉伯半岛南部与非洲撒哈拉沙漠以南地区，为古代埃及人所崇拜的灵鸟，猩红鹮则常见于热带非洲.



Sacred Ibis
圣鹮

Scarlet Ibis
猩红鹮

ibex/巨角塔尔羊

以小群聚居在山岳地带的岩石区，具有 1 米以上向后弯曲的双角. 分布于欧洲阿尔卑斯地区的巨角塔尔羊，体长约 1.3 米，肩高约 90 厘米，角有竹节状隆起. 栖息于法国及西班牙的比利牛斯巨角塔尔羊(西班牙巨角塔尔羊)的角则呈扁平状，前后缘尤为显著，表面长有瘤.



Pyrenean or Spanish Ibex
比利牛斯山羊或西班牙山羊



Alpine Ibex
阿尔卑斯山羊

íce-bòx (*n.*)《美》电冰箱(refrigerator).
íce-brèaker (*n.*)=ice-boat(2).
íce-càp (*n.*)冰盖,冰帽:覆盖极地、高山等常年不化的冰雪.
íce-còld (*adj.*)冷如冰的.
íce-crèam (*n.*)冰淇淋.
íce-cùbe (*n.*)(供加入饮料用的)小方冰块.
íce-fàll (*n.*)冰瀑;冻结了的瀑布.
íce-field (*n.*)(极地地区的)冰原,漂浮于海面的大冰原.
íce-flòe (*n.*)(海上的)浮冰(块).
íce-fòot (*n.*)冰栅:尤指产生于极地海岸,潮水涨落部分的冰带.
íce hockey:→HOCKEY.
íce-hòuse (*n.*)冰库,冰窖,制冰厂.
íceman (*n.*)卖冰者,送冰人.
íce-pàck (*n.*)(1)(极地海洋上的)浮冰群.(2)医用冰袋.
íce-pìck (*n.*)餐桌上用的碎冰锥.
íce-plànt (*n.*)冰叶日中花(*Mesembryanthemum crystallinum*):番杏科冰叶日中花属植物,叶由透明的水液包所覆盖.产于非洲南部、加那利群岛.
ice point 冰点(freezing-point).
íce-rùn (*n.*)**1.** 滑橇(toboggan)用的人工滑雪道.**2.** 融冰流.
íce-shòw (*n.*)冰上音乐舞蹈表演.
íce-wàter (*n.*)冰水.**íce-wòol** (*n.*)(钩针编织(crochet)等用的)有艾斯双股细毛线.

ice/冰

山冰成为冰川后具有极大的侵蚀作用.冰川一边以极慢的速度移动,一边挟带聚集大小岩石,削蚀下层岩盘,形成景色壮观而平滑的冰谷.

Iceland poppy/冰岛罂粟

为双子叶植物.高约30厘米,花有香味,可栽培为观赏植物.

Ice·land [áislənd] [ˋaɪslənd] 冰岛:北大西洋上靠近北极圈一国家.处在欧洲与北美洲的大圆航线上,战略地位重要.850年以后,斯堪的纳维亚人相继移民而逐渐开拓,1262~1264年被并入挪威的统治,1381年统治权让渡给丹麦.1874年丹麦承认冰岛内部自治,直至1944年冰岛才真正成为一个独立共和国.首都雷克雅未克(Reykjavik). ✽
Iceland moss 冰岛地衣(*Cetraria islandica*):分布于高山的地衣,可食用.产于欧美的品种可作健胃剂.
Iceland poppy 冰岛罂粟,高山罂粟,北极罂粟(*Papaver nudicaule*):罂粟科,原产于北极地区的多年生草本植物.开黄色、红色的花. ✽
Iceland spar 冰洲石:尤指一种透明的方解石.用于光学仪器.

Ice·lan·dic [aislǽndik] [aɪsˋlændɪk] *adj.* 冰岛的(of Iceland),冰岛人[语]的.
——*n.* 冰岛语:属于北日耳曼语.由古斯堪的纳维亚语发展而来,因地理上的孤立位置,现在仍保持着比较古老的发音和词形.

I·ce·ni [aisíːnai] [aɪˋsinaɪ] *n.* [作复数用]爱西尼族:住在相当于现今英国英格兰东部诺福克(Norfolk)郡与萨福克(Suffolk)郡等地的古代不列颠部族.公元62年左右连同女王布狄卡(BOUDICCA)一起被罗马人征服.

Ich·a·bod [íkəbɔ̀d, áik-/-bɑ̀d] [ˋɪkə,bɑd] *int.* 哀哉!(表示懊悔、悲叹的声音).




[希伯来语,"荣耀去矣"之意.源于圣约柜被非利士人(Philistines)夺去(〖圣〗《撒母耳篇》上4:21)]





Iceland/冰岛
人口约 24 万，人口密度相当低. 有 100 座以上的火山，地震频繁，冰川非常发达. 海岸为峡湾. 图为冰岛东部的塞济斯峡湾(Seydhisfjördhur).



ich·neu·mon [iknjú:mən/-njú:-] [ɪk`njumən] *n.* **1** 埃及獴(*Herpestes ichneumon*)：产于非洲北部，伊比利亚半岛的獴. **2**(亦作 **ichneumon fly**)姬蜂：姬蜂科蜂的通称. 幼虫喜欢寄生于鳞翅目幼虫的体内.[希腊语 *ikhneumōn*(←*ikhneuō* 追，搜). 埃及獴觅食鳄鱼蛋，姬蜂觅食蜘蛛]

i·chor [áikɔ:/-kɔr] [`aɪkɔr] *n.* **1**〖希腊神话〗(流动于众神血管中的)灵液. **2**〖医〗(从溃疡处流出的)脓水(thin fetid discharge). **í·chor·ous** *adj.*

ich·thy·oid [íkθiɔ̀id] [`ɪkθɪ,ɔɪd] *adj.* 似鱼的(fishlike). —*n.* 鱼形脊椎动物(vertebrate of the fish type).

ich·thy·ol·o·gy [ìkθiɔ́lədʒi/-ál-] [,ɪkθɪ`alədʒɪ] *n.* 鱼类学(study of fishes).
ìch·thy·o·lóg·i·cal *adj.* **ìch·thy·ól·o·gist** *n.*

ich·thy·oph·a·gous [ìkθiɔ́fəgəs/-áf-] [,ɪkθɪ`afəgəs] *adj.* 食鱼的，以鱼类为食的(fish-eating).

ich·thy·or·nis [ìkθiɔ́:nis/-ɔ́r-] [,ɪkθɪ`ɔrnɪs] *n.*〖古生物〗鱼鸟：鱼鸟属(*Ichthyornis*)有齿鸟类的通称. 约出现于 1 亿年前，现已绝种. 其大小如鸽子，形似燕鸥.

icon/圣像
图为基督的圣像,15世纪初期所绘制.圣像的主题与样式都按照希腊正教会的规定.历经几世纪而不变.



ich·thy·o·saur [íkθiəsɔ̀:/-sɔ̀r][ˋɪkθɪə,sɔr],
-sau·rus [ìkθiəsɔ́:rəs][,ɪkθɪəˋsɔrəs] *n.*〖古生物〗鱼龙;鱼龙类(Ichthyosauria)海生爬虫类的通称.现已绝种,系胎生,外形类似海豚. ✽

i·ci·cle [áisikl][ˋaɪsɪkl] *n.* 冰柱,冰钟乳(tapering iceformation).

ic·ing [áisiŋ][ˋaɪsɪŋ] *n.* **1** 糖衣:用水或蛋白溶化的糖做成,加在糕点上. **2** 冰坠:附着在飞机表面上的冰. **icing sugar**《英》(制糕点用的)糖霜.

Ick·nield Way [íkni:ld][ˋɪknild] 伊克尼尔德驿道:从英国威尔特郡(Wiltshire)至诺福克(Norfolk)的史前驿道,罗马人入侵以前就已存在.

i·con, i·kon [áikən,-kən/-kɑn][ˋaɪkɑn] *n.* **1** 肖像,雕像(image,statue). **2**〖东正教〗圣像:圣人的画像或镶嵌像.圣像本身一度成为膜拜的对象. ✽
i·cón·ic *adj.* **1** 雕像[肖像]的,圣像的(of(the nature of)an image or portrait). **2**〖美术〗(雕塑等)依照传统风格的,因袭的(following a conventional type).

i·con·o·clasm [aikɔ́nəklæ̀zəm/-kɑ́n-][aɪˋkɑnə,klæzṃ] *n.* 偶像破坏(主义),圣像破坏(breaking of images).

i·con·o·clast [aikɔ́nəklæ̀st/-kɑ́n-][aɪˋkɑnə,klæst] *n.* **1** 偶像破坏(主义)者,圣像破坏者(breaker of images),(尤指8~9世纪东欧)反对崇拜圣像的信徒. **2** 打破传统信仰者(one who assails cherished beliefs). **i·còn·o·clás·tic** *adj.*

i·co·nog·ra·phy [àikənɔ́grəfi/-nɑ́g-][,aɪkəˋnɑgrəfɪ] *n.* **1** 图解(法)(description of a subject by drawings or figures);插画本图解书(book whose essence is pictures). **2** 艺术的主题(subject-matter of art);图像学,肖像研究,画像研究(study of portraits).
ì·co·nóg·ra·pher *n.* **1** 画像(塑像)制作者(person who illustrates a subject). **2** 图像学者,研究圣像者.
i·con·o·graph·ic [aikɔ̀nəgræ̀fik/-kɑ̀n-][aɪ,kɑnəˋgræfɪk], **-i·cal** *adj.*

i·co·nol·a·try [àikənɔ́lətri/-nɑ́l-][,aɪkəˋnɑlətrɪ] *n.* 圣像崇拜(worship of images).
ì·co·nól·a·ter *n.*

i·co·nol·o·gy [àikənɔ́lədʒi/-nɑ́l-][,aɪkəˋnɑlədʒɪ] *n.* **1** 圣像研究(study of icons). **2** 象征(symbolical representation),象征主义(symbolism). **i·con·o·log·i·cal** [aikɔ̀nəlɔ́dʒikəl/-kɑ̀nəlɑ́dʒ-][aɪ,kɑnəˋlɑdʒɪkḷ] *adj.* **ì·co·nól·o·gist** *n.*

i·co·nos·ta·sis [àikənɔ́stəsis/-nɑ́s-][,aɪkəˋnɑstəsɪs] *n.* (pl. **-ses**)[-si:z][-,siz]〖东正教〗圣像间壁;教堂中用以分隔的内殿(sanctuary)与中殿(mainbody)画有圣像的间壁.

i·co·sa·he·dron [àikəsəhí:drən;英 + -héd-][,aɪkosəˋhidrən] *n.*〖数学〗二十面体(solid figure of 20 faces).
regular icosahedron 正二十面体(→图 SOLID).

Ic·ti·nus [iktáinəs][ɪkˋtaɪnəs] 伊克蒂诺:公元前5世纪古希腊建筑家.曾在希腊东部的港市埃留西斯(Eleusis)建造神秘殿堂(Hall of Mysteries),并与卡利克拉特(Callicrates)共同设计雅典的帕提农(Parthenon)神殿.

ic·tus [íktəs][ˋɪktəs] *n.*〖诗体〗强音,扬音(rhythmical or metrical stress).

i·cy [áisi][ˋaɪsɪ] *adj.* (**-cier**; **-ciest**) **1** 多冰的,覆盖着冰的(covered with ice):——*icy waters* 冰封的水域[海域] **2** 似冰的,极冷的(very cold):——*an icy wind* 刺骨寒风. **3** 冷淡的,疏远的:——*an icy stare* 冷眼.
í·ci·ly *adv.* **í·ci·ness** *n.*

id [id][ɪd] *n.*〖心理〗本我:弗洛伊德(Freud)精神分析的术语.为本能冲动的根源.指原始的、非人格化的而完全无意识的精神层面(cf. *ego*).

id.《略》*idem* 同前,同上.

I·da [áidə][ˋaɪdə] **Mount** ~伊达山. **1** 位于小亚细亚西北部的古代城市特洛伊城附近.传说宙斯(Zeus)曾在此山顶观望特洛伊战争(the Trojan War)的战况.另有美少年该尼墨得斯(GANYMEDE)在此处被众神掳走,帕里斯(PARIS)与俄诺涅(OENONE)在此共同生活等神话流传,因此以希腊神话的舞台闻名.卡兹(Kaz)山的别称. **2** 克里特岛的最高峰帕西洛里蒂(Mt. Psiloriti)的古名.传说宙斯是在此山的洞窟中被抚养长大的.

I·da·ho [áidəhòu][ˋaɪdə,ho] 爱达荷:美国西北部一州.北部临接加拿大的不列颠哥伦比亚省.于1890年成为美国的第43个州,首府博伊西(Boise).(略:Id.,Ida.)


ide [aid][aɪd] *n.* 圆腹雅罗鱼:鲤科淡水鱼(*Leuciscus idus*),与鳄近缘,可食用.产于北欧.

i·de·a [aidíə,aidí:ə][aɪˋdɪə,-ˋdiə] *n.* **1** 想法,主意;计划(plan):——*That's a good idea.* 那是个好主意. / *a man of ideas* 足智多谋的人.
2 观念(notion);模糊的想法(way of thinking):——*I have no idea (as to) what you mean.* 我不明白你的意思. / *form an idea of good and bad* 形成善恶的观念.
3 意见,见解,信念:——*force one's ideas on other people* 强迫他人接受自己的意见/ *That is my idea of a lady.* 那是我对淑女的见解.
4 概念;想象,幻想(fancy):——*I have an idea that we will lose.* 我想我们会输. / *I had no idea that you were there.* 我没想到你会在那里.
5〖哲学〗(1)理念;柏拉图的哲学认为理念是各种事物的原型,为永远不变的存在.(2)(笛卡儿或英国经验哲学中的)观念;(康德哲学中的)纯粹理性概念;(黑格尔哲学中,认为是绝对实在的)理念.
What an idea! 《口语》多么愚蠢的想法啊! 真是奇想! [希腊语,"形,外观,性质"之意]

i·de·al [aidíəl,-dí:əl,-dí:l][aɪˋdɪəl,-ˋdiəl,-ˋdil] *adj.* **1** 理想的(answering to one's highest conception);完美的(perfect):——*an ideal wife* 理想的妻子/ *an ideal place for hiking* 适合郊游的理想地方. **2** 观念性的;想象的,非现实的,虚构的(existing only in idea):——*ideal happiness* 想象中的幸福;实际不存在的幸福/ *an ideal project* 不可能实现的计划,想象中的计划. **3**〖哲学〗(柏拉图哲学)理念的;观念论的. ——*n.* 理想,极致(perfect type);理想的人[物],典型,模范(actual thing as standard for imitation):——*realize one's ideals* 实现理想/ *He is the very ideal of an English gentleman.* 他就是个典型的英国绅士. **i·dé·al·ly** *adv.*

i·de·al·ism [aidíəlizəm,-dí:əl-][aɪˋdɪəl,ɪzṃ] *n.* **1**〖哲学〗唯心主义,唯心论:认为外在知觉的对象为观念之中的一种思想体系. **2** 理想化(idealizing),理想化倾向(tendency to idealize);被理想化了的事物,合乎理想的表述(representation of things in an ideal form). **3**(艺术、文学等的)理想主义(imaginative treatment).
i·dé·al·ist *n.* **i·dè·al·ís·tic** *adj.*

ichthyosaur/鱼龙



i·de·al·i·ty [àidiǽliti][ˌaɪdɪˈælətɪ] *n.* 1 理想性 (quality of being ideal). 2 想象力(imaginative faculty).

i·de·al·ize, -ise [aidíəlàiz, -dí:əl-][aɪˈdɪəlˌaɪz, -ˈdiəl-] *vt.* 理想化地描述(represent in an ideal form or character);把…理想化,使理想化(exalt to ideal perfection or excellence).
——*vi.* 形成理想;理想化地描述.
i·dè·al·i·zá·tion, -sá- *n.*

i·de·ate [áidièit, aidí:eit][ˈaɪdɪˌet, aɪˈdiet] *vt.* 对…形成概念,想象(imagine, conceive). ——*vi.* 形成概念,思考(form ideas).
i·de·á·tion *n.*
i·de·á·tion·al *adj.*

i·dée fixe [i:dèi fí:ks][iˌde ˈfiks] (pl. **idées fixes** [i:dèi fí:ks][iˌde ˈfiks]) 固定观念(idea that dominates the mind, obsession). [法语]

i·dem [áidem, ídem][ˈaɪdɛm, ˈɪdɛm] *n., adv.* 1 同一作者(地)((in) the same author). 2 同上,同前((in) the same word, etc.). (略:id.)
[拉丁语,"相同"之意]

i·den·tic [aidéntik][aɪˈdɛntɪk] *adj.* 〖外交〗(两个以上国家发送给第三国的文件等)措辞相同的,形式相同的(in precisely the same form).


i·den·ti·cal [aidéntikəl][aɪˈdɛntɪkḷ] *adj.* 1 [通常加冠词 the] 完全相同的,同一的(the very same). 2 (指相异之物)相同的,相等的,完全一致的(agreeing in every detail)〈*with*〉. 3 〖逻·数学〗恒等的,恒同的(expressing an identity).
i·dén·ti·cal·ly *adv.*
identical twins 同卵双生:由同一个受精卵生的胎儿,具有完全相同的遗传因子. (cf. *fraternal twins*).

i·den·ti·fi·ca·tion [aidèntifikéiʃən][aɪˌdɛntəfəˈkeʃən] *n.* 1 认出;证同. 2 能证明身份之物,身份证:——*Have you any identification?* 你有没有带任何证明身份的证件?
identification parade(在警察局排列接受指认的)嫌疑者队列.
identification plate(汽车等的)牌照.
identification tag(士兵的)身份牌.

·**i·den·ti·fy** [aidéntifài][aɪˈdɛntəˌfaɪ] *v.* (**-fies**; **-fied**; **-ing**) ——*vt.* 1 认出,识别(recognize):——*She was identified by her clothes.* 由衣服认出是她/*identify a corpse* 验尸. 2 认为…等同于〈*with*〉:——*identify money with happiness* 认为金钱即是幸福. 3 [反身用法]使(和…)有关,使参与〈*with*〉:——*identify oneself with policy* 参政.
——*vi.* (与…)融为一体,打成一片〈*with*〉.

i·den·ti·ty [aidéntiti][aɪˈdɛntətɪ] *n.* 1 完全相同,同一状态(absolute sameness);一致(oneness). 2 〖数学〗(1)恒等式:以任何数代入,其两边恒相等的代数方程式. (2)恒等. 3 本身;身份. (condition of being a specified person);个性(individuality, personality).
identity card 身份证.
identity disc 身份牌.
identity plate(汽车的)牌照.

idle wheel/惰轮



id·e·o·gram [ídiəgræ̀m, áid-][ˈɪdɪəˌgræm, ˈaɪd-], **-graph** [-græ̀f, -grà:f][-græf, -grɑf] *n.* 表意文字;像汉语那样仿照事物的形象以表示意义或观念的文字(→图 HIEROGLYPH).

i·de·o·logue [áidiəlɔ̀g, ídi-/-lɑ̀g][ˈaɪdɪəˌlɔg, ˈɪdɪ-], **-ol·o·gist** [àidiɔ́lədʒist, idi-/-ɑ́l-][ˌaɪdɪˈɑlədʒɪst, ˌɪdɪ-] *n.* 观念论者,理论家,空想家(idealist, theorist, visionary).

i·de·ol·o·gy [àidiɔ́lədʒi, idi-/-ɑ́l-][ˌaɪdɪˈɑlədʒɪ, ˌɪdɪ-] *n.* 1 不切实际的理论,抽象的思辨(visionary speculation). 2 意识形态:也叫观念形态,是人对于世界和社会的有系统的看法和见解. 社会各阶层因经济基础、生活条件互异,各有其意识形态. ——*bourgeois ideology* 资产阶级的意识形态
i·de·o·log·i·cal [àidiəlɔ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-][ˌaɪdɪəˈlɑdʒɪkḷ] *adj.* **ì·de·o·lóg·i·cal·ly** *adv.*



idol/偶像
玻利尼西亚海神坦加洛(Tangaroa)的偶像,来自奥斯特勒尔群岛(Austral Islands)的鲁鲁土(Rurutu)岛. 此种偶像象征从神体产生人形,而更进一步形成人类.

ides [aidz][aɪdz] *n.* [pl.](古罗马历中)3,5,7,10月的15日,其他月份的13日.
ides of March[加冠词 the]3月15日. ▶ 源于凯撒(Julius Caesar)被暗杀之日,被认为是不吉祥的日子.

id est [id ést][ɪd ˈɛst] 即,换言之(that is). (略:i.e.)[拉丁语]

id·i·o·cy [ídiəsi][ˈɪdɪəsɪ] *n.* 1 (重度的)弱智,白痴(extreme mental imbecility). 2 愚蠢,愚行(utter foolishness).

·**id·i·om** [ídiəm][ˈɪdɪəm] *n.* 1 (某一语言特有的)习惯用法;习语,成语,惯用语. 2 方言,土话;(某一语言的)特色. 3 (某作家独特的)用法,风格,文风:——*the idiom of Shakespeare* 莎士比亚特有的风格.
ìd·i·o·mát·ic [-mǽtik][-ˈmætɪk] *adj.* 1 习惯用法的. 2 惯用语多的. 3 某一语言特有的.
id·i·o·mát·i·cal·ly *adv.*
[希腊语 *idiōma*(←*idios* 个人的),"个人之物,独特的说法"之意]

id·i·o·mor·phic [idiəmɔ́:fik/-mɔ́r-][ˌɪdɪəˈmɔrfɪk] *adj.* 〖矿物〗1 具独特形状的(having its own characteristic form). 2 自形的:由固有的结晶面所形成的.

id·i·op·a·thy [idiɔ́pəθi/-ɑ́p-][ˌɪdɪˈɑpəθɪ] *n.* 〖医〗特发病,自发病:非其他疾病所并发或传染而自然发生的不明原因的病.
id·i·o·path·ic [idiəpǽθik][ˌɪdɪəˈpæθɪk] *adj.*
id·i·o·páth·i·cal·ly *adv.*

id·i·o·syn·cra·sy [idiəsíŋkrəsi][ˌɪdɪəˈsɪŋkrəsɪ] *n.* 1 (个人特有的)特性,气质,个性,癖好(mental constitution). 2 (个人特有的)表现手法(mode of expression peculiar to a person). 3 〖医〗特异体质(physical constitution peculiar to a person).
id·i·o·syn·crát·ic [-krǽtik][-ˈkrætɪk] *adj.*

id·i·ot [ídiət][ˈɪdɪət] *n.* 1 白痴:智能发育低于2岁以下正常儿童的平均值,比愚钝(IMBECILE)更严重的重度智力低下者. 2 《口语》笨蛋,傻子(utter fool).
id·i·ot·ic [idiɔ́tik/-ɑ́t-][ˌɪdɪˈɑtɪk] *adj.*
id·i·ót·i·cal·ly *adv.*

·**i·dle** [áidl][ˈaɪdḷ] *adj.* (**-dler**; **-dlest**), *v.* (**-dled**; **-dling**) ——*adj.* 1 不在工作的,闲散的;(机械等)闲置的(not moving or in operation);(钱)不流通的(not in circulation):——*idle workers* 闲散的工人/*idle machinery* 闲置的机械/*idle capital* 游资. 2 懒散的,懒惰的(lazy):——*an idle fellow* 懒散的家伙/*the idle rich* 游手好闲的富人们. 3 无效的,无用处的,无益的(useless, vain):——*an idle threat* 无用的威胁. 4 无根据的,靠不住的:——*an idle rumor* 无根据的谣言. ——*vi.* 无所事事,游手好闲:——*Don't idle (about).* 不要游手好闲. 2 (机械等)空转. (run at low speed without doing any work).
——*vt.* 虚度(日子)〈*away*〉:
——*idle away one's time* 虚度光阴.
í·dly *adv.* **í·dler** *n.*
idle wheel〖机〗空转轮,惰轮:在两个大齿轮间传动的小齿轮. ✽

·**i·dle·ness** [áidlnis][ˈaɪdlnɪs] *n.* 1 无所事事,闲散:——*enforced idleness* 被迫失业. 2 无益,无效.

I·do [í:dou][ˈido] *n.* 伊多语:系世界语(Esperanto)简化而成的人造语言. 由法国世界语学家包富龙(Louis de Beaufront)所创. 于1907年在"选用国际辅助语代表团"(Delegation for Adoption of Auxiliary International Language)(1901年设立)会议上提出. [伊多语,"子孙"之意]

·**i·dol** [áidəl][ˈaɪdḷ] *n.* 1 (作为信仰对象的)偶像,神像:——*idol worship* 偶像崇拜. ✽ 2 〖圣〗邪神,偶像神(false god). 3 被崇拜的人[物],偶像. 4

〖逻〗谬论，谬见；〖哲〗幻象：培根(Francis Bacon)在《新工具》(*Novum Organum*)第一卷中认为是妨碍获得正确知识的偏见或成见。有"种族的幻象"、"洞穴的幻象"、"市场的幻象"、"剧场的幻象"4种。
idols of the cave 洞穴的幻象：指个人特有的偏见。
idols of the market 市场的幻象：指社会集团和母语引起的偏见。
idols of the theatre 剧场的幻象：指因各种思想流派而产生的偏见。
idols of the tribe 种族的幻象：人类共同的偏见。

i·dol·a·ter [aidɔ́lətə/-dɑ́lətər][aɪ'dɑlətə] *n.*（阴性形式-**tress**）**1** 偶像崇拜者(worshipper of idols). **2** (…的)崇拜者，醉心者(devoted admirer)〈*of*〉.
i·dól·a·try *n.*
i·dól·a·trous *adj.*
i·dól·a·trous·ly *adv.*

i·dol·ize，-ise [áidəlàiz]['aɪdə,laɪz] *vt.* **1** 把…偶像化，把…当做偶像崇拜(make an idol of). **2** 盲目地崇拜，醉心(venerate or love to excess). ——*vi.* 崇拜偶像，盲目地崇拜(practise idolatry).
i·dol·i·zá·tion，-sá- *n.*

i·do·lum [aidóuləm][aɪ'doləm] *n.*（pl. **-la**）**1** 幻象(mental image)，观念(idea). **2**〖逻〗谬论，谬见(idol).

I·du·mae·a [àidjumí:ə,id-][,ɪdjə'miə] = EDOM.
i·du·máe·an *adj.*，*n.*

I·dun [í:dun]['idun]，**I·dun·a** [í:dunə]['idunə]〖北欧神话〗伊敦：春之女神，布拉吉(Bragi)的妻子，她的苹果能使众神保持青春。

i·dyl(l) [áidil，íd-]['aɪdl] *n.* **1** 田园诗，牧歌. **2** 田园景色. **i·dýl·lic** *adj.*
i·dýl·li·cal·ly *adv.*
prose idyll 散文田园诗.

i. e.《略》*id est* 即(that is). [拉丁语]

:if [if][ɪf] *conj.*，*n.*（pl. **ifs**）——*conj.* **1** [表示条件] 假使，如果(on the condition that). (1)[就现在而言]（▶ if之后的"主语＋动词."常常被省略）：——*I will see him if (it is) necessary.* 如果有必要，我愿意会见他.
(2)[就过去而言]：——*If he came only an hour ago，maybe he is still talking with our president.* 假如他一小时以前来此，他可能还在和我们的董事长谈话.
(3)[就未来而言]（▶（i）在if从句中，可用现在时代替将来时，（ii）表示主语的意志、好意时用(will)：——*I won't go there if it is rainy tomorrow.* 如果明天下雨，我就不去那里. /*If you will help me，I shall be delighted.* 如果你愿意帮助我，我会很高兴的.
2 [表示虚拟](1)[与现在事实相反的虚拟]如果…的话…：——*If I were a bird，I would fly to you.* 如果我是一只鸟，我愿飞向你.
(2)[与过去事实相反的虚拟]如果…的话…：——*He might have succeeded if he had tried.* 如果他试过的话，他或许会成功.
(3)[对于将来或现在的事实极不确定的虚拟]万一…的话…：——*If it should rain tomorrow，I won't [wouldn't] start.* 万一明天下雨，我就不会出发. /*If you were to do so，he would be angry.* 万一你这样做的话，他会生气的.
(4)[省略表示结果的从句，以示惊恐、愿望等]若…就好了：——*Why，if it isn't Mrs Brown!* 哎，若不是布朗太太该多好！/*If only I knew it!* 如果我知道就好了.
3 [表示让步]即使，纵使(even if，even though)：——*You must do the work，if you don't like it.* 即使你不喜欢这项工作，你也必须去做.
4 [与间接疑问句连用]是否(whether)：——*Try if you can turn the handle.* 试试看，你是否能转动把手.
5 不论何时(whenever)：——*Come and see me if you like.* 不论什么时候只要你愿意，都可以来看我.
if a day[*a man，an inch*]一日[一人，一寸]不少，无论如何应该是…，至少有…：——*She is forty，if a day.* 她该有40岁了.
if any 即使有.
if it were not[*it had not been*]*for* 若没有…的话：——*If it had not been for your advice，I should have failed.* 如果没有你的忠告，我可能就失败了.
——*n.* 假设，条件(condition)：——*There are too many ifs in your argument.* 你的论证中有太多的"假设".

I·gerne [igɔ́:n/igɔ́:rn]['igɜ·n]：→IGRAINE.

ig·loo [íglu:]['ɪglu] *n.* 雪屋：爱斯基摩人的小屋，通常用硬雪块或冰块堆砌成圆顶形. ✲
[爱斯基摩语."家"之意]

Ig·na·tius [ignéiʃəs][ɪg'neʃəs] **St.** ～圣依纳爵：叙利亚古都安提阿(Antioch)的主教. 二世纪初在罗马殉教.

Ig·na·tius of Loy·o·la [lɔióulə][lɔɪ'olə] **St.** ～（罗耀拉的）圣伊纳爵(1491～1556)：西班牙人，创立耶稣会(the Society of Jesus)(→JESUIT).
Ig·ná·tian [-ʃən][-ʃən] *adj.* 耶稣会教士的(of Jesuit).
——*n.* 耶稣会教士.

ig·ne·ous [ígniəs]['ɪgnɪəs] *adj.* **1** 火的，似火的(of fire，fiery). **2**〖地质〗火成的，因火山作用形成的(produced by volcanic agency).

ig·nis fat·u·us [ígnis fǽtjuəs/-tʃu-]['ɪgnɪsfætʃuəs] (pl. **ignes fatui** [ígni:z fǽtjuài/-tʃu-]['ɪgniz'fætʃu,aɪ]) **1** 鬼火，磷火(will-o'-the-wisp)：夜间在沼泽等地带所看见的蓝火，一般认为是极微量的磷化合物引燃沼泽中所含的甲烷而产生的火花. **2** 不切实际的希望[计划](delusive hope or plan).
[近代拉丁语，"愚火"之意]

ig·nite [ignáit][ɪg'naɪt] *vt.* **1**〖化〗使灼烧(heat). **2** 点火于…，点燃(set fire to，cause to burn). ——*vi.* 着火，起火，燃烧(take fire).
ig·ni·tion [igníʃən][ɪg'nɪʃən] *n.* **1** 着火，点火. **2**（点燃内燃机汽缸内燃料的）点火器.

ig·no·ble [ignóubl][ɪg'nobl̩] *adj.* **1** 出身卑微的，卑贱的，地位低微的(of low birth，position，or reputation). **2** 低劣的，卑鄙的，可耻的，卑劣的(mean，base，dishonorable).
ig·nó·ble·ness *n.*
ig·nó·bly *adv.*

ig·no·min·y [ígnəmini]['ɪgnə,mɪnɪ] *n.* 不名誉，耻辱(dishonor，infamy).
ìg·no·mín·i·ous *adj.* 不名誉的，耻辱的，丢脸的(humiliating).
ìg·no·mín·i·ous·ly *adv.*

ig·no·ra·mus [ìgnəréiməs][,ɪgnə'reməs] *n.*（pl. **-muses**）无知的人，没有知识的人(ignorant person). [拉丁语，"我们不知道"之意]

·ig·no·rance [ígnərəns]['ɪgnərəns] *n.* **1** 无知，不学无术，愚昧(want of knowledge)：——*from [through] ignorance* 由于无知. **2**（对于事情）不知道，没有注意：——*be in ignorance of* …不知道…/*Ignorance is bliss.*《谚》无知即是福.



iguana/鬣鳞蜥
鬣鳞蜥科的蜥蜴类，曾广布于各大陆的热带、亚热带地区，现在包括体型较大的共计约有700种，分布于美洲大陆和斐济(Fiji)、马达加斯加(Madagascar)两岛. 鬣鳞蜥全长约1.5～2米，栖息在热带雨林水泽边的树上，以树木的嫩芽和果实等为食，其中海鬣鳞蜥是加拉帕戈斯(Galapagos)群岛的特产，全长约1.5米，群栖于海洋的岩礁上，擅长游泳、潜水，以海藻或螃蟹等为食.

·**ig·no·rant** [ígnərənt][ˈɪgnərənt] *adj.* **1** 不学无术的，无知的(lacking knowlege)：——*an ignorant man* 不学无术的人. **2** 不知道…的(*of*，*in*)：——*I was ignorant that she was ill.* 我不知道她病了. **3** 显示无知的；由无知引起的：——*an ignorant letter* 一封显得没有知识[非常愚蠢]的信/*ignorant errors* 出于无知的错误.

ig·no·rant·ly *adv.*

ig·no·ra·ti·o e·len·chi [ignəréiʃiòu iléŋkai][ˌɪgnəreʃɪo ɪˈlɛŋkaɪ]〖逻〗诡辩论证；针对对方没有提出的命题举出反证，或歪曲捏造对方的论点进行论证.［中世纪拉丁语，"不了解驳斥法"之意］

·**ig·nore** [ignɔ́ː/-nɔ́r][ɪgˈnɔr] *vt.* **1** 不理睬，无视，不顾(refuse to take notice of)：——*ignore his remarks* 不理会他的意见. **2**〖法律〗(大陪审团(Grand Jury)因证据不足而)驳回(reject)(起诉状).

ig·no·tum per ig·no·ti·us [ignóutəm pəi ignóuʃiəs/pər][ɪgˈnotəm pɚ ɪgˈnoʃɪəs] 使事情更不明了的说明.［拉丁语］

I·graine [igréin][ɪgˈren]，**I·gerne** [igə́ːn/igə́ːrn][ɪˈgɝn]，**Y·gerne**[igə́ːn/igə́ːrn][ɪˈgɝn]〖英国传说〗伊格赖因：康沃尔领主高洛伊斯(Gorlois)的妻子. 与不列颠王尤瑟·彭德拉康(Uther Pendragon)生下亚瑟(Arthur)王.

i·gua·na [igwáːnə][ɪˈgwɑnə] *n.* 鬣鳞蜥：尤指鬣鳞蜥属大蜥蜴的通称. 产于西印度群岛、中南美洲，栖息于树上或岩礁上. ✽

i·guan·o·don [igwǽnədɔ̀n/-dɑ̀n][ɪˈgwænəˌdɑn] *n.* 禽龙；最早发现的两栖食草恐龙的化石. 齿与骨似鬣鳞蜥. ✽

i·h·p《略》indicated horsepower 指示马力.

IHS.《略》**1** 耶稣(Jesus). ▶ 希腊文 *Iēsous* 表示耶稣大写拼法 *IHΣOYΣ* 最前面的三个字母. **2** *Iesus Hominum Salvator* 人类的救世主耶稣(Jesus saviour of men). ▶ 拉丁语. **3** *In Hoc Signo*(*vinces*)凭此符号汝将得胜(in this sign(thou shalt conquer)). ▶ 拉丁语. **4** *In Hoc*(*cruce*)*Salus* 因这十字架而得救(in this(cross)is salvation). ▶ 拉丁语.

i·kon [áikɔn,-kən/-kɑn][ˈaɪkɑn] *n.* → ICON.

il- [il-][ɪl-] *pref.* = IN[1] ▶ 用于 l 之前.

Ile-de-France [iːldəfráːŋs][ildəˈfrɑŋs] 法兰西岛：法国中北部的平原. 为塞纳河、瓦兹河、马恩河等所围绕. 巴黎(Paris)为中心城市.

il·e·os·to·my [iliɔ́stəmi/-ɑ́s-][ˌɪlɪˈɑstəmɪ] *n.*〖医〗回肠造口(术)：为输入营养而在回肠上做开口的外科手术.

il·e·um [íliəm][ˈɪlɪəm] *n.* (pl. **-ea**)〖解〗回肠：位于小肠下部 1/3 处. 与大肠相连(→图 ALIMENTARY).

i·lex[*] [áileks][ˈaɪlɛks] *n.* **1** 冬青栎(holm oak). **2** 冬青(holly)；冬青属(*Ilex*)灌木的通称. 花小，核果(→图 HOLLY).

il·i·ac [íliæ̀k][ˈɪlɪˌæk] *adj.* **1** 胁腹的(of the flank)，髂骨的(of the ILIUM[1]). **2** 回肠的.

iliac passion《古》肠梗阻引起的剧痛.


Il·i·ad [íliəd][ˈɪlɪəd]《伊利亚特》：据说是荷马(Homer)所作的 24 卷希腊叙事诗. 叙述希腊军围攻特洛伊城的十年间，最后一年所发生的事情. 尤指叙述《阿喀琉斯之怒》(*The Wrath of Achilles*)的故事.［希腊语 *Ilias*—(变化字根 *Iliad-*)，"特洛伊城 *Ilion* 的"之意］

il·i·um[1] [íliəm][ˈɪlɪəm] *n.* (pl. **-ia**)〖解〗髂骨：位于骨盘前部和上部的骨(→图 PELVIS).

Il·i·um[2] [íliəm][ˈɪlɪəm] 伊利昂. ▶ 古代特洛伊城(Troy)的拉丁名.
［希腊语 *Ilion*(特洛伊城)的拉丁语形式］

ilk [ilk][ɪlk] *n.*《口语》类，辈，等级(family, class, or set). ▶ 与 that, his, the same 等连用. ***of that ilk***《苏格兰》(1)同地的(of the same place)：——*Guthrie of that ilk* 加斯里(地名)的加斯里(Guthrie of Guthrie). (2)同类的，同种的(kind, sort).

:**ill** [il][ɪl] *adj.*，*n.*，*adv.* (**worse**；**worst**)——*adj.* **1**［通常用作表语］生病的，不舒服的(out of health, sick)：——*get*[*become*，*fall*]*ill* 生病/*He was taken ill.* 他生病了/*be ill with influenza* 患流行性感冒. **2** 不好的，邪恶的；有害的(harmful)：——*an ill habit* 恶习/*Ill news runs apace.*《谚》坏事传千里. **3** 怀敌意的，难以取悦的，不亲切的(hostile, unkind)：——*ill feeling* 敌意/*ill treatment* 虐待. **4** 不吉利的，不幸的(wretched)：——*ill fortune*[*luck*]恶运/*It is an ill wind that blows nobody*(*any*)*good*《谚》世上没有对人人都有好处的事. **5** 笨拙的，不好的，不满意的，不适当的：——*ill management* 不善的管理/*be ill at reckoning* 不擅于计算.



——*n.* **1** 恶，罪恶(evil)；危害，伤害(harm, injury)：——*do*[*work*]*ill to a person* 伤害某人/*for good or ill = for ill or well* 好歹. **2**［通常 pl.］不幸，灾难(misfortune, calamity)：——*the ills of life* 人生的不幸. **3** 疾病.

——*adv.* **1** 有害地，恶劣地(badly)：——*speak ill of others* 讲别人的坏话/*take a thing ill* 因某事而生气/*Ill got, ill spent*《谚》悖入悖出，孽财不传代. **2** 困难地；不顺地，运气不好地：——*be ill off* 生活[家计]不宽裕. **3** 不亲切地：——*treat a person ill* 对某人态度恶劣. **4** 不完全，不充分；几乎不(scarcely)：——*be ill equipped* 装备不良/*I can ill afford to waste my money.* 我几乎没有钱可浪费.

ill at ease 困窘的，局促不安的(embarrassed, uneasy).

ìll-advísed (*adj.*)欠考虑的，没脑筋的，欠谨慎的.

ìll-advísedly (*adv.*)欠考虑地.

ìll-affécted (*adj.*)不怀好意的，不抱好感的(not well disposed).

íll-brèd (*adj.*)教养[出身]不好的，粗野的(badly brought up, rude).

ill-condítioned (*adj.*)(1)脾气坏的，心地坏的(of evil disposition). (2)情况不佳的(in bad condition).

ìll-dispósed (*adj.*)(1)有恶意的，坏心眼的. (2)(对于…)不怀好意的，怀恶意的(*towards*).

ìll-fáted (*adj.*)(1)注定不幸的(unlucky). (2)造成不幸的.

ìll-fávored (*adj.*)(1)难看的，不漂亮的. (2)令人不快的，讨厌的.

íll-gòtten (*adj.*)以不正当的手段得来的(gained by evil means).


ill humor 恶劣的情绪；坏脾气.

ìll-húmored (*adj.*)情绪恶劣的；脾气不好的.

ìll-júdged (*adj.*)不明智的，欠考虑的，判断不当的.

ìll-mánnered (*adj.*)没礼貌的，粗鲁的(having bad manners, rude.)

ill nature 性情乖张，居心不良.



ìll-nátured (*adj.*)性情乖僻的，心术不正的.

ìll-ómened (*adj.*)不吉利的，凶兆的.

íll-stàrred (*adj.*)命运不佳的，倒霉的(unlucky).

ill temper 坏脾气，性情乖戾.

ìll-témpered (*adj.*)易怒的，坏脾气的.

ìll-tímed (*adj.*)不合时宜的，不是时候的.

ìll-tréat (*vt.*)虐待，苛待.

ìll-tréatment (*n.*)虐待.

ìll-úse (*vt.*)滥用；虐待(treat badly).

ill will 恶意，敌意，憎恶.

Ill.《略》Illinois(美国的)伊利诺伊州.

il·la·tion [iléiʃən][ɪˈleʃən] *n.* 演绎，推论，结论(deduction, conclusion).

il·la·tive [iléitiv, ílətiv][ɪˈletɪv, ˈɪlətɪv] *adj.* **1** 引出推理[推论]的(stating or introducing an inference)：——*illative particles*(指 because, then, therefore 等)推论连接词. **2** 推理[推论]的，根据推理的(inferential).

il·lá·tive·ly *adv.*

Il·la·war·ra [ìləwǽrə][ˌɪləˈwærə] 伊拉瓦拉. ▶ 澳大利亚新南威尔士州悉尼南部一地区. 该地区所产的�津(Illawarra(mountain)ash)、松(Illawarra(mountain)pine)，或短角种乳牛亦用此名来命名.

il·le·gal [ilíːgəl][ɪˈligl] *adj.* 不法的，违法的，非法的(not legal, contrary to law).

il·lé·gal·ly *adv.*

il·le·gal·i·ty [ìligǽliti][ˌɪlɪˈgælətɪ] *n.*

il·leg·i·ble [ilédʒibl][ɪˈlɛdʒəbl] *adj.* (字迹等)难辨认的，不清楚的(not legible)，(字迹)模糊的.

il·lèg·i·bíl·i·ty *n.*

il·lég·i·bly *adv.*

il·le·git·i·mate [*adj.* ìlidʒítimit；*v.* -mèit][*adj.* ˌɪlɪˈdʒɪtəmɪt；*v.* -ˌmet] *adj.* **1** 不法的，违法的(not legitimate). **2** 私生的，非嫡出的(bastard). **3** 不合逻辑的，推论错误的(wrongly inferred).
——*vt.* 声明…为非婚生子，宣布…不合法[违法](declare illegitimate).

il·le·gít·i·mate·ly *adv.*

il·le·gít·i·ma·cy，**il·le·gìt·i·ma·tion** *n.*

il·lib·er·al [ilíbərəl][ɪˈlɪbərəl] *adj.* **1** 偏狭的，度量狭小的(narrow-minded). **2** 没有教养的(without liberal culture)；鄙俗的，卑劣的，低俗的(sordid). **3** 吝啬的，小气的(stingy).

il·líb·er·al·ly *adv.* **il·lib·er·ál·i·ty** *n.*

il·lic·it [ilísit][ɪˈlɪsɪt] *adj.* 违法的，不正当的(unlawful)，于法不容的，被禁止的(forbidden).

il·líc·it·ly *adv.*

illicit process〖逻〗错误的程序：指在三段论(syllogism)的前提中，不周延的大项，在结论却周延的谬误.

il·lim·it·a·ble [ilímitəbl][ɪˈlɪmɪtəbl] *adj.* 无限的，无垠的，宽广无边的(boundless).

il·lím·it·a·ble·ness，**il·lìm·it·a·bil·i·ty** *n.*

il·lím·it·a·bly *adv.*

Il·li·nois[1] [ìlinɔ́i, -nɔ́iz][ˌɪləˈnɔɪ, -ˈnɔɪz] 伊利诺伊州：美国中北部一州. 1818 年成为美国第 21 个州. 首府斯普林菲尔德(Springfield)(略：Ill.)

Il·li·nois[2] [ìlinɔ́i, -nɔ́iz][ˌɪləˈnɔɪ, -ˈnɔɪz] 伊利诺伊人：原居住于美国伊利诺伊、艾奥瓦、威斯康星州的北美印第安部落，操阿尔冈昆语.

il·lit·er·ate [ilítərit][ɪˈlɪtərɪt] *adj.* 未受教育的(uneducated)，不会读写的，文盲的(unable to read). ——*n.* 目不识丁者，文盲.

il·lít·er·ate·ness，**il·lít·er·a·cy** *n.*

·**ill·ness** [ílnis][ˈɪlnɪs] *n.* 疾病，不健康，不舒服(disease, sickness)：——*suffer from a serious illness* 患重病/*die of* (*an*) *illness* 病死.

il·log·i·cal [ilɔ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-][ɪˈlɑdʒɪkl] *adj.* 不合逻辑的，不合常理的，不合理的(devoid of, or contrary to logic).

il·lóg·i·cal·ly *adv.* **il·lòg·i·cál·i·ty** [-kǽliti][-ˈkælətɪ] *n.*

il·lume [iljúːm/ilúːm][ɪˈlum] *vt.*《诗》= ILLUMINE.

·**il·lu·mi·nate** [ilјú:minèit/ilú:-][ɪˈlumə,net] *vt.* (**-nated**; **-nating**) **1** 照亮,照明(light up):——*The room was illuminated by candles.* 这房间被蜡烛照亮了. **2** 启发,启迪(give spiritual or intellectual light to). **3** 阐明,说明(throw light on):——*illuminate the problem with examples* 用实例说明问题. **4** 装设灯饰于…:——*an illuminated car* 灯饰汽车. **5** 用金色[银色、彩色图案]装饰(起首字母、手稿等):——*an illuminated manuscript* 彩饰抄本. **6** 使容光焕发:——*A smile illuminated her face.* 微笑使她容光焕发.
il·lú·mi·nà·tor *n.* **il·lú·mi·na·tive** *adj.*

il·lu·mi·na·ti [ilù:minά:ti][ɪ,lumɪˈnɑtɪ] *n.* [作复数用]**1** [I-]光照派:1776年魏斯豪普特(Adam Weishaupt)教授在巴伐利亚创立的秘密团体.信奉自然神教与共和主义,拥有像共济会(Freemasonry)一样的组织结构. **2** 先知先觉的人,自称获得启示[顿悟]的人. **il·lú·mi·nìsm**, **il·lú·mi·nist** *n.*

il·lu·mi·na·tion [ilјù:minéiʃən/ilù:-][ɪ,luməˈneʃən]*n.* **1** 照亮,照明(illuminating or being illuminated). **2** 彩灯,灯饰. ✽ **3** 启蒙,启示. **4** 〖光学〗照(明)度(→FOOT candle, LUMEN, LUX, PHOT). **5** (抄本的)彩饰.

il·lu·mine[ilјú:min/ilú:-][ɪˈlumɪn]*vt.* 《文语》**1** 照亮,照明(light up). **2** 启迪,启示(enlighten spiritually). **3** 使生辉,使容光焕发(brighten).

·**il·lu·sion** [ilјú:ʒən/ilú:-][ɪˈluʒən] *n.* **1** 妄想,幻想,空想:——*a sweet illusion* 甜蜜的幻想. **2** 错觉:——*be under an illusion* 有错觉 **3** 幻觉,幻影:——*illusion of the senses* 幻觉. **4** 〖心理〗错觉:——*an optical illusion* 眼睛的错觉. ✽ [拉丁语 *illusio*(似非而是的手法)←*illudere*(*il-*, *in-against*+*ludere* 游玩,嘲笑)]

il·lu·sion·ist [ilјú:ʒənist/ilú:-][ɪˈluʒənɪst]*n.* **1** 陷入错觉[幻想]的人,幻想者(one who disbelieves in objective existence). **2** 产生幻觉的人(one who produces illusions),(尤指)魔术师(conjurer).

il·lu·sive[ilјú:siv/ilú:-][ɪˈlusɪv]*adj.* 迷惑的,欺骗的(deceptive).
il·lú·sive·ly *adv.* **il·lú·sive·ness** *n.*

il·lu·so·ry [ilјú:səri/ilú:-][ɪˈlusərɪ]*adj.* 幻觉的,错觉的,幻想的,非现实的,虚构的(having the character of an illusion).
il·lú·so·ri·ly *adv.* **il·lú·so·ri·ness** *n.*

·**il·lus·trate** [íləstrèit; 美+ilʌ́streit][ˈɪləstret, ɪˈlʌstret] *vt.* (**-trated**; **-trating**) **1** (举实例)说明,解释(make clear, explain):——*This fact illustrates the principle.* 这个事实可说明这项原理/*illustrate the story by gestures* 一边比划一边讲. **2** 作图解;(在书、报纸中)插入图加以说明(ornament with pictures):——*illustrate one's lecture with color slides* 使用彩色幻灯片讲课/*illustrate a book with pictures* 给书加插画. **íl·lus·trà·tor** *n.*

·**il·lus·tra·tion** [iləstréiʃən][ɪ,ləˈstreʃən] *n.* **1** 图示,说明(illustrating):——*in illustration of* 以说明… **2** 实例,例子(example):——*take an illustration* 举个实例. **3** (书等的)插图,图解:——*a book full of illustrations* 有很多插图的书.

il·lus·tra·tive [íləstrətiv; 美+ilʌ́s-][ˈɪləs,tretɪv, ɪˈlʌstrətɪv] *adj.* 成为(…的)例证[说明]的(serving as explanation or example)〈*of*〉.
íl·lus·tra·tive·ly *adv.*

il·lus·tri·ous [ilʌ́striəs][ɪˈlʌstrɪəs] *adj.* 杰出的,有名的,著名的(distinguished, renowned).
il·lús·tri·ous·ly *adv.* **il·lús·tri·ous·ness** *n.*

Il·lyr·i·a [ilíriə][ɪˈlɪrɪə]伊利里亚:亚得里亚海东岸的古代地名,内陆的边界不明.在巴尔干半岛西岸,从里耶卡(Rijeka)延伸至都拉斯(Durres),包括现在的达尔马提亚(Dalmatia)、波斯尼亚(Bosnia)、黑山共和国(Montenegro)和阿尔巴尼亚的一部分.

Il·lyr·i·an [ilíriən][ɪˈlɪrɪən] *adj.* 伊利里亚的(of Illyria). ——*n.* **1** 伊利里亚人. **2** 伊利里亚语:与现代阿尔巴尼亚语的语源近似的一种印欧语.

I. L. O. 《略》International Labor Organisation 国际劳工组织.

I. L. P. 《略》Independent Labor Party《英》独立工党.



illumination / 照明
巴黎协和(Concorde)广场上有灯光照射的喷水池.

I·lus(Ilos) [áiləs][áɪləs]〖希腊传说〗伊罗斯:特洛伊(希腊名伊利昂 Ilion)的建国者.特洛伊王普里阿摩斯(Priam)的祖父.

im- [im-][ɪm-]*pref.* =IN-[1,2]. ▶用于b,m,p之前.

·**im·age** [ímidʒ][ˈɪmɪdʒ] *n.* **1** 像,肖像,画像,雕像(statue);(作为崇拜对象的)圣像,偶像:——*an image in stone* 石像/*an image of Mary* 马利亚的肖像. **2** (由于镜子的反射、透镜的折射所产生的)像. **3** 样子,外形(form). **4** 一模一样的人[物],酷似:——*He is the very image of his father.* 他酷似他的父亲. **5** 化身,典型(typical example). **6** 心象,意象,概念(idea, conception);印象,形象:——*hurt a person's image* 损害某人的形象. **7** 〖修辞学〗比喻:——*speak in images* 用形象化的语言讲.
——*vt.* **1** 画…的像. **2** (镜子等)映出(reflect, mirror). **3** 想象(picture). **4** 形象化地描绘. **5** 象征. **real image** 实像:物体所发出的光,通过透镜后,实际光线会聚成的像.
virtual image 虚像:自物体某一点所发出的光,经过透镜发散时,向发散的反方向延长,而呈现出的像(→图 LENS).

illusion/错觉 杰斯托罗的眼睛错觉



im·age·ry [ímidʒəri][ˈɪmɪdʒərɪ] *n.* **1** [集合名词]像,肖像,画像(images);雕像(statuary, carving). **2** 比喻(figurative illustration).

im·ag·i·na·ble [imǽdʒinəbl][ɪˈmædʒɪnəbl] *adj.* 可想象的,可以想象出的(that can be imagined).
im·ág·i·na·bly *adv.*

im·ag·i·nal [imǽdʒinəl][ɪˈmædʒənəl] *adj.* 〖昆〗成虫的(of an insect imago).

·**im·ag·i·nar·y** [imǽdʒinəri/-nèəri][ɪˈmædʒə,nɛrɪ] *adj.* **1** 想象的,假想的,虚构的(existing only in imagination):——*an imaginary enemy* 假想的. **2** 〖数学〗虚的:——*an imaginary number* 虚数.
im·ág·i·nar·i·ly *adv.*

·**im·ag·i·na·tion** [imǽdʒinéiʃən][ɪ,mædʒəˈneʃən] *n.* **1** 想象(imagining);想象力;创造力(creative faculty of the mind):——*beyond all imagination* 完全超出想象的/*use one's imagination* 运用想象力. **2** 空想(fancy);想象的事物:——*idle* [*vain*] *imagination* 妄想.

im·ag·i·na·tive [imǽdʒinətiv][ɪˈmædʒə,netɪv]*adj.* **1** 富于想象力的,沉迷于想象的. **2** 想象的. **3** 产生想象力的.
im·ág·i·na·tive·ly *adv.* **im·ág·i·na·tive·ness** *n.*

·**im·ag·ine** [imǽdʒin][ɪˈmædʒɪn] *vt.* (**-ined**; **-ining**) **1** 想象(form mental image of):——*I cannot imagine life without electricity.* 我不能想象没有电的生活/*Imagine yourself* (*to be*) *on a desert island.* 想象你自己处在一个荒岛上的情景. **2** 想,以为(think, conceive)〈*that*+从句, *to be*〉. **3** 设想(suppose):——*Imagine yourself* (*to be*) *a billionaire.* 设想你是个亿万富翁. **4** 猜测(guess)〈*that*+从句〉:——*I cannot imagine why he went there.* 我猜不出他为什么去那里. **5** 想到(take into one's head).

im·ag·ism[ímidʒizəm][ˈɪmɪdʒɪzm]*n.* 意象主义：1912年由美国诗人庞德（Ezra Pound）、洛威尔（Amy Lowell）等发起的新诗运动．主张用日常用语创造新格律，自由选择主题，表现纯粹的视觉意象，是继承法国象征主义的一场运动，与浪漫派的诗论相对立，成为20世纪的代表性诗歌运动之一．
ím·ag·ist *n.*

i·ma·go[iméigou][ɪˈmego] *n.*（pl. **-gos**, **-gines**[iméidʒiniːz/imǽdʒ-][ɪˈmædʒəˌniz]）1〖昆〗成虫（adult）．2〖心理〗无意识意象：由于受到幼儿时期的幻想影响，无意识地将父母亲良好的印象一直保持到成年．

i·mam[imáːm][ɪˈmɑm]，**i·maum**[imáːm, imɔ́ːm][ɪˈmɑm, ɪˈmɔm] *n.*〖伊斯兰教〗伊玛目．1 伊斯兰教国家宗教领袖的称号．2 什叶派的阿里与其子为首的历代12位教主的称号．3 对伊斯兰著名学者的敬称．4 清真寺（mosque）内率领穆斯林作礼拜的人．
i·mám·ate *n.*〖伊斯兰教〗伊玛目的职位[地位，任期]．[阿拉伯语 *'imām*（←*'amma* 指导）]

im·bal·ance[imbǽləns][ɪmˈbæləns]*n.* 1〖心理·医〗不平衡，失去均衡；精神、肉体等的不稳定状态．2 不均衡（disproportion）．

im·be·cile[ímbisàil, -siːl/-sil][ˈɪmbəˌsɪl]*adj.* 1 低能的（mentally weak）．2 愚钝的，愚蠢的（stupid）．——*n.* 1 低能者：根据智能缺陷程度来分类，低能者属于精神发展迟滞的中度痴愚．智商在25到50之间，相当8～9岁的程度（→IDIOT, MORON）．2 傻瓜，呆子（person of weak intellect）．
im·be·cíl·i·ty[-síliti][-ˈsɪlətɪ] *n.*

im·bed[imbéd][ɪmˈbɛd] *v.* ：→EMBED.

im·bibe[imbáib][ɪmˈbaɪb] *vt.* 1 接受，吸收（知识、思想等），同化（drink in, assimilate）．2 喝（酒等）（drink）；吸入（空气）（inhale）．3 吸（湿气等）（absorb）．
im·bi·bi·tion[imbibíʃən][ˌɪmbəˈbɪʃən] *n.*

im·bri·cate[ímbrikèit][ˈɪmbrəˌket] *vt.* 使成鳞状，使叠盖（arrange so as to overlap）．——*vi.* 成鳞状．
ím·bri·càt·ed *adj.* **im·bri·cá·tion** *n.* 鳞状装饰．✲

im·bro·gli·o[imbróuliòu][ɪmˈbroljo] *n.*（pl. **-os**）1 杂乱的堆积（confused heap）．2（政治等的）纠纷，复杂纷争；（戏剧等的）错综复杂的情节（complicated or confused situation）．

im·brue[imbrúː][ɪmˈbru] *vt.*（用血等）沾污（手、剑等）（stain）〈*in*, *with*〉．

im·bue[imbjúː][ɪmˈbju] *vt.* 1 使浸染（颜色等）（saturate）〈*with*〉；（用…）染（bye）〈*with*〉．2 影响（感情等），灌输，鼓吹（permeate, inspire）〈*with*〉．3（用血等）沾污（imbrue）．

I. M. F.《略》International Monetary Fund 国际货币基金组织．

Im·ho·tep[imhóutep][ɪmˈhotɛp]伊姆霍特普：公元前2680年左右古埃及的建筑家、医生．后来被尊为医神，与希腊的医神阿斯克里皮乌斯（Aesculapius）被视为是同一个人．

im·i·ta·ble[ímitəbl][ˈɪmətəbl] *adj.* 可模仿的（capable of being imitated）．**im·i·ta·bíl·i·ty** *n.*

·**im·i·tate**[ímitèit][ˈɪməˌtet] *vt.* 1 效法，仿效（follow the example of）：——*imitate good men* 效法善良的人．2 模仿：——*Parrots imitate human speech.* 鹦鹉学人语．3 类似，像（be like）；仿造，伪造：——*wood painted to imitate marble* 涂有油漆看似大理石的木头．**ím·i·tà·tor** *n.*

im·i·ta·tion[imitéiʃən][ˌɪməˈteʃən] *n.* 1 模仿，仿效（imitating）．2 临摹（copy）；仿造品，冒牌货（counterfeit）．3〖作形容词用〗仿造的，人造的．4〖音乐〗模仿：指一个声部或多或少地重复另一个声部预先呈示的乐句．

im·i·ta·tive[ímitətiv, -tèi-][ˈɪməˌtetɪv] *adj.* 1 好模仿的，善模仿的（following a model or example）〈*of*〉．2 模仿的（characterized by or consisting in imitation）．3 仿造的，伪造的（fictitious, counterfeit）．
ím·i·ta·tive·ly *adv.* **ím·i·ta·tive·ness** *n.*

im·mac·u·late[imǽkjulit][ɪˈmækjəlɪt] *adj.* 1 纯洁的（pure）．2 纯净的，无污点的（spotless）．3 毫无瑕疵的，完美的（faultless）．4〖生物〗单色的，无斑点的，无斑纹的（not spotted）．
im·mác·u·late·ly *adv.* **im·mác·u·la·cy** *n.*
Immaculate Conception[加冠词 the]〖罗马天主教〗（圣母的）无沾成胎：1854年所宣布的罗马天主教教义．圣母马利亚（the Virgin Mary）从怀孕的瞬间，就蒙受天恩而未沾染原罪．

im·ma·nent[ímənənt][ˈɪmənənt] *adj.* 内在的，内涵的（inherent）〈*in*〉；〖神学〗（上帝）无所不在的（permanently pervading the universe）（cf. *transcendent*）．
ím·ma·nence, **-nen·cy** *n.*

Im·man·u·el[imǽnjuəl][ɪˈmænjuəl]以马内利：先知以赛亚（Isaiah）预言诞生的救世主之名．即耶稣基督（Christ）．（〖圣〗《以赛亚书》7:14, 8:8;《马太福音书》1:23）．[希伯来语．"上帝与我们同在"之意]

im·ma·te·ri·al[imətíəriəl][ˌɪməˈtɪrɪəl] *adj.* 1 非实体的，非物质的，无形的（not material, incorporeal）；精神的（spiritual）．2 不重要的（unimportant）．
im·ma·té·ri·al·ism *n.* 非物质论：认为物质世界只存在于个人心灵之中，存在就是被感知．
im·ma·té·ri·al·ist, **im·ma·tè·ri·ál·i·ty** *n.*

im·ma·ture[imətjúə/-tʃúər][ˌɪməˈtjur] *adj.* 未成熟的，发育未全的（not mature）．
im·ma·túr·i·ty *n.*

im·meas·ur·a·ble[iméʒərəbl][ɪˈmɛʒərəbl] *adj.* 无法测量的，无限的，广大的（not measurable, immense）．**im·méas·ur·a·ble·ness**, **im·mèasur·a·bíl·i·ty** *n.* **im·méas·ur·a·bly** *adv.*

·**im·me·di·ate**[imíːdiit][ɪmidɪɪt] *adj.* 1（接触关系等）直接的（direct）：——*immediate contact* 直接的接触/ *the immediate cause of death* 导致死亡的直接原因．2 邻近的，邻接的（nearest, next）：——*my immediate neighbors* 我的近邻．3 立即的，即刻的，迅速的（occurring at once, without delay）：——*an immediate reply* 立即答复．4 当前的，现在的（present）：——*my immediate plans* 我目前的计划．5 迫近的：——*in the immediate future* 在最近的将来．
im·mé·di·ate·ness, **im·mé·di·a·cy** *n.*
immediate inference〖逻〗直接推理：直接由一个前题推导出结论．

·**im·me·di·ate·ly**[imíːdiitli][ɪˈmidɪɪtlɪ] *adv.* 1 立即，即刻：——*Come home immediately.* 马上回家．2 接近地：——*immediately in the vicinity* 就在附近．3 直接地．

im·me·mo·ri·al[imimɔ́ːriəl][ˌɪməˈmɔrɪəl] *adj.* 人所不能记忆的（ancient beyond memory）；远古的，太古的（very old）．
im·me·mó·ri·al·ly *adv.*

·**im·mense**[iméns][ɪˈmɛns] *adj.* 1 广大的，巨大的（vast, huge）：——*an immense building* 巨大的建筑物．2《俗》极好的，绝妙的（very good）．
im·ménse·ly *adv.* 1 巨大地，广大地．2《口语》非常，极（very much）．**im·mén. si·ty** *n.*
[拉丁语 *immensus*（*im*-not＋*metior* 计量）]

Im·mer·mann[íməmən/ímər-][ˈɪməmən] **karl Leberecht**～伊默尔曼（1796～1840）：德国浪漫主义小说家、剧作家．

im·merse[iməːs/iməːrs][ɪˈmɜs] *vt.* 1 使浸于，使浸入（液体中）（dip, plunge）〈*in*〉．2 给…施浸礼（baptize by immersion）．3 把…埋入（bury, embed）〈*in*〉．4 使陷入，使卷入（负债、困难等）；使埋首于，使专心于（involve deeply, absorb）〈*in*〉．

im·mer·sion[iməːʃən/iməːr-][ɪˈmɜʃən] *n.* 1 浸，泡，浸入，沉入（immersing）．2 浸礼：全身浸入水中施行洗礼．3 专心，全神贯注（absorption）〈*in*〉．4〖天文〗掩星：天体被其他天体的阴影遮住的现象．
immersion heater 浸没式加热器：直接浸入水中烧水用的电气器具，通常有调温装置．

·**im·mi·grant**[ímigrənt][ˈɪməgrənt]*adj.* 移入的．——*n.*（来自外国的）移民，侨民，移居者：——*European immigrants in Australia* 在澳大利亚的欧洲移民．

im·mi·grate[ímigrèit][ˈɪməˌgret]*vi.* 移入（外国），迁居（外国）（come as a settler）〈*into*〉．——*vt.* 使作为移民入境定居（bring in as a settler）．
im·mi·grá·tion *n.*

im·mi·nent[íminənt][ˈɪmənənt]*adj.*（危险等）逼近的，临近的（impending, soon to happen）．
ím·mi·nent·ly *adv.* **ím·mi·nence** *n.*

im·mis·ci·ble[imísibl][ɪˈmɪsəbl] *adj.*（与…不能混合的，不能溶合的，难融合的（that cannot be mixed）〈*with*〉．
im·mìs·ci·bíl·i·ty *n.* **im·mís·ci·bly** *adv.*

im·mit·i·ga·ble[imítigəbl][ɪˈmɪtəgəbl] *adj.* 不能缓和的，不能减轻的（that cannot be softened or toned down）．**im·mít·i·ga·bly** *adv.*

im·mo·bile[imóubail, -biːl][ɪˈmobaɪl, -bil] *adj.* 1 不活动的，固定的（immovable）．2 不在动的，静止的（not moving）．
im·mo·bil·i·ty[iməbíliti][ˌɪməˈbɪlətɪ] *n.*

im·mo·bi·lize, -lise[imóubilàiz][ɪmobəˌlaɪz] *vt.* 1 使不动，使固定（fix immovably）．2 使（军队等）不能移动（make incapable of being shifted）．3（银行为准备发行纸币而）回收（硬币）．
im·mò·bi·li·zá·tion, **-sá-** *n.*


im·mod·er·ate[imɔ́dərit/imád-][ɪˈmɑdərɪt] *adj.* 过度的（excessive），无节制的（wanting in moderation）．**im·mód·er·ate·ly** *adv.*

im·mod·est[imɔ́dist/imád-][ɪˈmɑdɪst] *adj.* 1 不谦虚的（lacking modesty）；无耻的（shameless）．2 不端庄的，鲁莽的，莽撞的（impudent）．
im·mód·est·ly *adv.* **im·mód·es·ty** *n.*

im·mo·late[íməlèit][ˈɪməˌlet]*vt.* 1 为供奉而宰杀（kill as a sacrifice）．2 牺牲（sacrifice）．
im·mo·lá·tion, **ím·mo·là·tor** *n.*

im·mor·al[imɔ́rəl/imɔ́ːr-, imár-][ɪˈmɔrəl, ɪˈmɑrəl] *adj.* 1 不道德的，违反社会伦理的（morally evil）．2 堕落的，不检点的，淫荡的（vicious, dissolute）．
im·mór·al·ly *adv.*
im·mor·ál·i·ty[-ǽliti][-ˈælətɪ] *n.*

imbrication/鳞状装饰





immortelle/不凋花
原产于澳大利亚的菊科植物蜡菊(straw flower). 于茎端开出直径约 3 厘米的头状花. 花的外侧有黄、红、白、茶等色的总苞,花干枯后,形态及颜色均不变,故多作为干燥花,用于装饰.

·**im·mor·tal** [imɔ́:təl/imɔ́r-][ɪˋmɔrtl] *adj.* **1** 不死的,长生的(living for ever, not mortal):—*the immortal gods* 永生的诸神. **2** 不灭的,不朽的,永久的:—*immortal words* 不朽的名言. **3** 名声不朽的(famous for all time). **4** 神祇的,神圣的(divine).
—*n.* **1** 不朽的人物,名声不朽的人[作家]. **2** [pl.](希腊、罗马神话的)众神(gods). **3** [the Immortals] (1)(法兰西学院)院士. ▶ 源于若有人死亡,则立即补充. 维持定额. (2)(古代波斯的)王室禁卫队. ▶ 由精选的 10 000 人所组成,有缺额即补足.
im·mór·tal·ly *adv.* **ìm·mor·tál·i·ty** *n.*

im·mor·tal·ize, -ise [imɔ́:təlàiz/imɔ́r-][ɪˋmɔrtḷˌaɪz] *vt.* **1** 使名传千古(confer enduring fame upon). **2** 使永存(endow with endless life);使不朽[不灭](perpetuate).
im·mòr·tal·i·zá·tion, -sá- *n.*

im·mor·telle [ìmɔ:téi/ìmɔr-][ˌɪmɔrˋtɛḷ] *n.* 不凋花,干燥性花:菊科纸状组织的花. 尤指蜡菊(*Helichrysum orientale*),花凋谢,但色及形都不变 ✽

im·mov·a·ble [imú:vəbl][ɪˋmuvəbl] *adj.* **1** 不可移动的,固定的(that cannot be moved);不动的,静止的(motionless). **2** 不变的(not subject to change). **3** 坚定不移的,刚毅的(steadfast, unyielding). **4** 不受感动的,无感情的(emotionless). **5** 〖法律〗(财产等)不动的(REAL).
—*n.* [pl.]〖法律〗不动产. **im·móv·a·ble·ness**, **im·mòv·a·bil·i·ty** *n.* **im·móv·a·bly** *adv.*

im·mune [imjú:n][ɪˋmjun] *adj.* **1** 免除(义务等)的,被豁免的(free)〈*from, against*〉. **2** (对疾病)免疫的(having immunity)〈*from, to*〉;有免疫功能的(serving to develop immunity).

im·mu·ni·ty [imjú:niti][ɪˋmjunətɪ] *n.* **1** 免除(freedom)〈*from*〉. **2** 〖法律〗(课税、管辖权等的)豁免,特免,解除(exemption)〈*from*〉. **3** 〖生理〗(对于疾病的)免疫,免疫性.
aequired immunity 后天性免疫:生物自己产生抗体或以接种抗体而获得的后天免疫. 有自动免疫与被动免疫. **active immunity** 自动免疫:注射免疫剂而使身体获得免疫性,当免疾系统能"记忆"某种抗原时,只要该抗原再度侵入,免疫系统即可迅速动员. **passive immunity** 被动免疫:将某种动物所产生的抗体抽出后,注入他种动物体内,而获得免疫性,婴儿可自胎盘得到母亲的抗体,天生即具有相当程度的被动免疫.

im·mu·nize, -nise [ímjunàiz][ˋɪmjəˌnaɪz] *vt.* 使(对疾病)免疫(render immune)〈*against*〉.
ìm·mu·ni·zá·tion, -sá- *n.*

im·mu·nol·o·gy [ìmjunɔ́lədʒi/-nάl-][ˌɪmjəˋnɑlədʒɪ] *n.* 免疫学:研究身体抵抗异质这一生物过程的学科.
ìm·mu·nól·o·ist *n.*

im·mure [imjúə/imjúər][ɪˋmjʊr] *vt.* **1** 监禁,囚禁,幽禁(imprison). **2** [反身动词]使隐居(shut oneself up). **im·múre·ment** *n.*

im·mu·ta·ble [imjú:təbl][ɪˋmjutəbḷ] *adj.* 不变的,永恒的(unchangeable).
im·mù·ta·bíl·i·ty *n.* **im·mú·ta·bly** *adv.*

imp[1] [imp][ɪmp] *n.* **1** 魔鬼之子(child of the devil);小鬼(little devil). ✽ **2** 淘气鬼,顽童(mischievous child).

imp[2] [imp][ɪmp] *vt.* **1** 〖狩〗移植羽毛于(猎鹰的翅膀)(ingraft feathers). ✽ **2** 增强.

im·pact [*n.* ímpækt; *v.* — ⏊][*n.* ˋɪmpækt; *v.* — ⏊] *n.* **1** 冲击,撞击(striking, collision)〈*on, against*〉 **2** (精神上的)震撼,影响(influence, impression). —*vt.* 把…压紧,嵌入(press or fix closely or firmly)〈*into, in*〉. **im·pác·tion** *n.* 〖医〗嵌塞:骨头两端受伤时互相嵌入的一种骨折.

im·pair [impέə/-pέər][ɪmˋpɛr] *vt.* 损害,伤害(damage);减少,减弱(weaken). **im·páir·ment** *n.*

im·pale [impéil][ɪmˋpeɪ] *vt.* **1** (用尖物)刺住,刺穿(transfix)〈*upon, with*〉. **2** 对…施以刺刑. **3** 〖纹〗把(两枚盾形纹章)并置于一个盾上,使成全二分法纹章. **im·pále·ment** *n.* 〖纹〗全二分法纹章(→图 HERALDRY).

im·pal·pa·ble [impǽlpəbl][ɪmˋpælpəbḷ] *adj.* **1** 摸不出的,感觉不到的,微小的(imperceptible to the touch). **2** 难理解的,微妙的(not easily grasped by the mind). **3** 无实体的,无形的(intangible).
im·pàl·pa·bíl·i·ty *n.* **im·pál·pa·bly** *adv.*

im·pan·el [impǽnəl][ɪmˋpænḷ] *n.* :→EMPANEL.

im·par·i·syl·lab·ic [impæ̀risilǽbik][ɪmˌpærəsɪˋlæbɪk] *adj. n.* 〖希腊·拉丁语法〗(名词)音节数不等的.

im·part [impά:t/-pάrt][ɪmˋpɑrt] *vt.* **1** 把…给予[分给](人等)(give share of)〈*to*〉. **2** 将(秘密等)透露给(人),告知(人)(communicate)〈*to*〉.

im·par·tial [impά:ʃəl/-pάr-][ɪmˋpɑrʃəl] *adj.* 不偏不倚的,无偏见的,公正的(not partial, unprejudiced, fair). **im·pár·tial·ly** *adv.*
im·pàr·ti·ál·i·ty [-ʃiǽliti][-ʃɪˋælətɪ] *n.*

im·part·i·ble [impáːtibl/-pàrt-][ɪmˋpartəbl] *adj*. (财产、土地等)不可分割的，不可分的(not divisible).

im·pass·a·ble [impáːsəbl/-pǽs-][ɪmˋpæsəbl] *adj*. 不能通过的，不可穿越[横跨]的(that cannot be traversed).
im·páss·a·ble·ness, im·pàss·a·bíl·i·ty *n*.

im·passe [impáːs, ǽmpaːs/ímpæs][ɪmˋpæs] *n*. 1 死巷，死胡同(blind alley). 2 僵局，绝境(deadlock).

im·pas·si·ble [impǽsibl][ɪmˋpæsəbl] *adj*. 1 无动于衷的，不动感情的(incapable of feeling or emotion). 2 不能承受伤害的(incapable of suffering injury). 3 不感觉痛苦的，无感觉的(not subject to suffering). **im·pás·si·bly** *adv*.
im·pás·si·ble·ness, im·pàs·si·bíl·i·ty *n*.

im·pas·sion [impǽʃən][ɪmˋpæʃən] *vt*. [常用过去分词]使激奋(stir the passions of)，使极为激动(excite strongly).

im·pas·sive [impǽsiv][ɪmˋpæsɪv] *adj*. 1 不动感情的，麻木的(deficient in feeling or emotion). 2 冷静的，泰然的(serene). 3 无知觉的，无感觉的(without sensation)；不觉痛苦的(not subject to suffering). **im·pás·sive·ly** *adv*.

im·pas·to [impǽstou][ɪmˋpæsto] *n*. (pl. **-tos**) 1〖绘画〗厚涂法：将颜料弄成厚厚的色层，强化画面的画法. 2〖制陶〗厚涂彩饰.

·**im·pa·tient** [impéiʃənt][ɪmˋpeʃənt] *adj*. 1 不耐烦的，无耐性的(not enduring with composure)；忍不住的〈*of*〉：——*an impatient gesture* 不耐烦的样子 / *I am impatient of his carelessness.* 我无法忍受他的粗心. 2 等不及…的〈*of*〉；急着要做…的〈*to do*〉：——*impatient for a journey to start* = *impatient to start a journey* 急着要出发旅行. 3 性急的 ——*an impatient disposition* 急性子.

im·peach [impíːtʃ][ɪmˋpitʃ] *vt*. 1 怀疑(品德等)；毁谤(call in question, disparage). 2 (以…罪)告发(人)；控告(accuse, charge)〈*of, with*〉. 3 挑剔，非难(find fault with). 4 弹劾，检举(官员)(accuse).

im·peach·ment [impíːtʃmənt][ɪmˋpitʃmənt] *n*. 1 怀疑(calling in question). 2 弹劾：监察机关或立法机关对违法或失职的政府官员所行使的一种监督权. 在英国下议院对政府官员有提出弹劾之权，而上议院则有审理弹劾案之权.

im·pec·ca·ble [impékəbl][ɪmˋpɛkəbl] *adj*. 1 不会犯罪的(not liable to sin). 2 无瑕疵的，完美的(faultless).
im·pèc·ca·bíl·i·ty *n*. **im·péc·ca·bly** *adv*.



im·pe·cu·ni·ous [impikjúːniəs][ˌɪmpɪˋkjunɪəs] *adj*. 无钱的，无分文的，一贫如洗的(having little or no money). **ìm·pe·cù·ni·ós·i·ty** *n*.

im·ped·ance [impíːdəns][ɪmˋpidn̩s] *n*.〖电〗阻抗：交流电路中回路的两点间，电压和电流强度之比.

im·pede [impíːd][ɪmˋpid] *vt*. 妨碍，阻碍(retard, hinder).

im·ped·i·ment [impédimənt][ɪmˋpɛdəmənt] *n*. 1 妨碍，阻碍(hindrance, obstruction). 2 (亦作 **impediment in speech**)语言障碍，口吃(stammer, stutter).

im·ped·i·men·ta [impèdiméntə][ɪmˌpɛdəˋmentə] *n*. [作复数用](尤指军队的)行李，辎重.

im·pel [impél][ɪmˋpɛl] *vt*. (**-ll-**) 1 驱使；强迫(drive, force)〈*to, to do*〉. 2 推进，推动(drive forward, propel). **im·pél·lent** *n*.

im·pend [impénd][ɪmˋpɛnd] *vi*. 1 悬挂，垂于(…之上)(hang, be suspended)〈*over*〉. 2 (危险)迫近，逼近(hang threateningly)〈*over*〉；即将来临(be imminent).
im·pénd·ence, -en·cy *n*. **im·pénd·ent** *adj*.

im·pen·e·tra·ble [inpénitrəbl][ɪmˋpɛnətrəbl] *adj*. 1 不能穿过的，难穿透的(that cannot be penetrated). 2 不可理解的，难以探测的(inscrutable, unfathomable). 3 不接受(外来思想、影响等)的，顽固的(impervious)〈*to, by*〉. 4〖物理〗不可入性的：物体均有体积，且必占有空间，故二物体不能同时占一位置，即为不可入性的.
im·pén·e·tra·ble·ness, im·pèn·e·tra·bíl·i·ty *n*.
im·pén·e·tra·bly *adv*.

im·pen·e·trate [impénitrèit][ɪmˋpɛnɪˌtret] *vt*. 贯穿，穿透(penetrate deeply).

im·pen·i·tent [impénitənt][ɪmˋpɛnətənt] *adj*. 不悔悟的(not penitent). 固执的，顽固的(obdurate).
im·pén·i·tent·ly *adv*.
im·pén·i·tence, -ten·cy *n*.

im·per·a·tive [impérətiv][ɪmˋpɛrətɪv] *adj*. 1〖语法〗祈使的(expressing command). 2 命令的，断然的(commanding, peremptory). 3 紧急的，急迫的(urgent)；绝对必要的，强制的(obligatory). ——*n*. 1〖语法〗(1)祈使语气(imperative mood)：用以表示命令、要求、劝告的动词形式. (2)祈使语气动词. 2 命令(command). 3 必要，义务.
im·pér·a·tive·ly *adv*. **im·pér·a·tive·ness** *n*.
im·pèr·a·tí·val [-táivəl][-ˋtaɪvəl] *adj*.

im·per·cep·ti·ble [impəséptibl/-pər-][ˌɪmpəˋsɛptəbl] *adj*. 1 察觉不到的，感觉不到的(that cannot be perceived). 2 微小的，逐渐的，微细的(very slight, gradual, or subtle).
ìm·per·cép·ti·bly *adv*.


im·per·cip·i·ent [impəsípiənt/-pər-][ˌɪmpəˋsɪpɪənt] *adj*. 无感觉的(lacking perception).

·**im·per·fect** [impə́ːfikt/-pə́ːr-][ɪmˋpɝfɪkt] *adj* 1 不完全的，不完善的，不完备的(not fully formed or done)；有缺陷[缺点]的 ——*an imperfect knowledge of atomic power* 对原子能的不完全了解. 2 未完成的. 3〖语法〗未完成时的：表示过去的动作、状态的持续、反复的时态.
im·pér·fect·ly *adv*.

im·per·fec·tion [impəfékʃən/-pər-][ˌɪmpəˋfɛkʃən] *n*. 1 不完全，不完美，不完善(incompleteness, faultiness). 2 缺点，瑕疵(fault, blemish).

im·per·fec·tive [impəféktiv/-pər-][ˌɪmpəˋfɛktɪv] *adj*.〖斯拉夫语语法〗(俄语等的)未完成体的. ——*n*. 未完成体.

imp² / **用移植方法修复羽翼**
鹰师将涂满胶水的竹钉，放在适当的位置，为折断翼毛的猎鹰修补羽翼. 左下图是修复羽翼的方法：将折断的羽翼(1)切至翮的中空部分(3)，用涂有胶水的竹钉(2)插入其翮而固定(4). 右下图为羽翼已修复好的茶隼.





im·per·fo·rate [impəːfərit/-pɔːr-][ɪmˋpɜ·fərɪt] 1 无孔的(not perforated):〖解〗闭锁的,无正常开口的(lacking a normal opening). 2 (邮票)无齿孔的(without perforations).

·**im·pe·ri·al** [impíəriəl][ɪmˋpɪrɪəl] *adj.* 1 帝国的(of an empire);英帝国的(of the British Empire);皇帝[女皇]的(of an emperor or empress):—*the imperial navy* 皇家海军 / *the imperial household* 皇室. 2 堂皇的,有威严的. 3 (度量衡)英制的:—*an imperial gallon* 英国加仑. 4 (纸张)特大尺寸的;约 762×559 毫米(30×22 英寸). —*n.* 1 皇帝髭;仿效拿破仑三世(Napoleon Ⅲ)蓄于下巴的小须. ✽ 2 置于公共马车车顶的)大旅行箱. 3 帝俄金币(初为 10 卢布,后改为 15 卢布).
im·pé·ri·al·ly *adv.*

im·pé·ri·al·ism [impíəriəlizəm][ɪmˋpɪrɪəl,ɪzm] *n.* 1 帝政(rule of an emperor). 2 帝国主义,领土扩张主义,侵略主义(principle or spirit of an empire).

im·pe·ri·al·ist [impíəriəlist][ɪmˋpɪrɪəlɪst] *n.* 1 (尤指 1600～1800 年神圣罗马帝国的)支持皇帝者(adherent of an emperor);(尤指支持拿破仑家族的)帝政主义者(advocate of imperial rule). 2 帝国主义者(advocate of imperialism). **im·pè·ri·al·ís·tic** *adj.*

im·per·il [impéril][ɪmˋperɪl] *vt.* (《英》-ll-)危及,使陷于危险(bring into danger).

im·pe·ri·ous [impíəriəs][ɪmˋpɪrɪəs] *adj.* 1 专横的,自大的,傲慢的(overbearing, domineering). 2 紧急的,迫切的(urgent, imperative).
im·pé·ri·ous·ly *adv* **im·pé·ri·ous·ness** *n.*

im·per·ish·a·ble [impériʃəbl][ɪmˋperɪʃəbl] *adj.* 不灭的,不死的,不朽的(that cannot perish).
im·pér·ish·a·ble·ness, **im·pèr·ish·a·bíl·i·ty** *n.*
im·pér·ish·a·bly *adv.*

im·pe·ri·um [impíəriəm][ɪmˋpɪrɪəm] *n.* 1 绝对权力,主权(absolute powers). 2 帝国(empire). [拉丁语,"支配,统治权"之意]

im·per·ma·nent [impəːmənənt/-pɔːr-][ɪmˋpɜ·mənənt] *adj.* 非永久的,暂时的,一时的(not permanent). **im·pér·ma·nence**, **-nen·cy** *n.*

im·per·me·a·ble [impəːmiəbl/-pɔːr-][ɪmˋpɜ·mɪəbl] *adj.* 1 不能贯穿的,不能通过的(that cannot be passed through). 2 不透水的,不能渗透的(that does not permit the passage of fluids).
im·pèr·me·a·bíl·i·ty *n.*

im·per·script·i·ble [impəskríptibl/-pər-][,ɪmpɜˋskrɪptəbl] *adj.* 没有文件证明的,非官方的(not backed by written authority).

im·per·son·al [impəːsnəl/-pɔːr-][ɪmˋpɜ·snəl] *adj.* 1〖语法〗非人称的;普通形式主语(英语中为非人称代词 it)与第三人称单数形式动词. 2 不具人格的,非人格的(having no personality). 3 非个人的,与个人无关的,一般的(having no personal reference or tone).
im·pér·son·al·ly *adv.* **im·pèr·son·ál·i·ty** *n.*

im·per·son·ate [impəːsənèit/-pɔːr-][ɪmˋpɜ·sn,et] *vt.* 1 具体表现,使拟人化,使人格化(represent in bodily form, personify) 2 模仿;假冒(personate). 3 (演员)扮演,饰演(act).
im·pèr·son·á·tion, **im·pér·son·à·tor** *n.*
im·pér·son·a·tive *adj.*

im·per·ti·nent [impəːtinənt/-pɔːr-][ɪmˋpɜ·tṇənt] *adj.* 1〖主法律〗不相干的,无关连的(irrelevant) 2 不适当的,不恰当的(out of place),荒谬的(absurd). 3 僭越的,冒昧的(intrusive, presumptuous);鲁莽的,粗野的,无礼的(insolent, saucy).
im·pér·ti·nent·ly *adv.* **im·pér·ti·nence** *n.*

im·per·turb·a·ble [impətəːbəbl/-pərtɔːrb-][,ɪmpɜˋtɜ·bəbl] *adj.* 冷静的,沉着的,泰然自若的(not excitable, calm).
im·per·túrb·a·bly *adv.* **im·per·túrb·a·ble·ness**, **im·per·tùrb·a·bíl·i·ty** *n.*

im·per·vi·ous [impəːviəs/-pɔːr-][ɪmˋpɜ·vɪəs] *adj.* 1 不能渗透(水)的,不能穿过的(not affording passage)⟨*to*⟩. 2 不为(他人思想、感情等)所动的,无动于衷的(not responsive)⟨*to*⟩.
im·pér·vi·ous·ly *adv.* **im·pér·vi·ous·ness** *n.*

im·pe·ti·go [impitáigou][,ɪmpɪˋtaɪgo] *n.* (pl. **-gos**)〖医〗脓疱病;由链球菌及葡萄球菌引起的皮肤急性炎症,脸及手上会长出脓疱.

im·pe·trate [impitrèit][ˋɪmpə,tret] *vt.*〖主神学〗以恳求[祈求]获得,获得弥撒的灵验,以祈求而得(obtain by request or entreaty).
im·pe·trá·tion *n.*

im·pet·u·ous [impétjuəs/-tʃu-][ɪmˋpetʃuəs] *adj.* 1 激烈的,狂暴的,猛烈的(moving violently or rapidly). 2 性急的,冲动的(acting with rash or sudden energy). **im·pét·u·ous·ly** *adv.*
im·pét·u·ous·ness, **im·pet·u·os·i·ty** [impètjuɔ́siti/-tʃuɑ́s-][,ɪmpetʃuˋɑsətɪ] *n.*

im·pe·tus [ímpitəs][ˋɪmpətəs] *n.* 1 (使物体移动的)推动力,原动力(force with which a body moves). 2 (对精神的)冲击,刺激(moving force, impulse).

im·pey·an pheas·ant [ímpiən][ˋɪmpɪən] 棕尾虹雉(*Lophophorus impeyanus*):分布于亚洲西南部喀什米尔地方南部的雉鸡.有羽冠,雄雉全身有美丽光泽的羽毛. ✽ [1787 年殷比(Sir Elijah *Impey*)夫妇将此鸟引进英国]

im·pi [ímpi][ˋɪmpɪ] *n.* (非洲南部)卡菲尔人(班图人的一支)的武装部队(body of Kaffir warriors).

im·pi·e·ty [impáiəti][ɪmˋpaɪətɪ] *n.* 1 (对上帝)不信仰,不虔诚(godlessness). 2 不恭,不敬(want of dutifulness of reverence). 3 不敬[不恭]的行为(act showing lack of dutifulness or reverence).

im·pinge [impíndʒ][ɪmˋpɪndʒ] *vi.* 1 冲击,撞击(make an impact)⟨*on*, *upon*⟩. 2 侵害,侵犯(encroach, infringe)⟨*on*, *upon*⟩.
—*vt*《古》冲击.
im·pínge·ment *n.*

im·pi·ous [ímpiəs][ˋɪmpɪəs] *adv.* (对上帝)不虔诚的(not pious);邪恶的(wicked),渎圣的,不敬的(profane). **ím·pi·ous·ly** *adj.*

imp·ish [ímpiʃ][ˋɪmpɪʃ] *adj.* 1 顽童的,似顽童的(of or like an imp). 2 顽皮的,恶作剧的(mischievous). **ímp·ish·ly** *adv.* **ímp·ish·ness** *n.*

im·plac·a·ble [implǽkəbl, -pléik-][ɪmˋplækəbl, -ˋplek-] *adj.* 难劝解的,难和解的(that cannot be appeased);毫不宽容的,无情的.
im·plàc·a·bíl·i·ty *n.* **im·plác·a·bly** *adv.*

im·plant [implɑ́ːnt][ɪmˋplænt] *vt.* 1 把…嵌入(insert, infix)⟨*in*⟩. 2 灌输,注入(instil)⟨*in*⟩. 3 种植(plant).
im·plan·tá·tion *n.*

·**im·ple·ment** [ímplimənt][ˋɪmpləmənt] *n.* 1 器具,用具,工具(tool);[pl.]全套装置(apparatus):—*gardening implements* 园艺用具. 2 [pl.]家具,圣器,教袍. —*vt.* 1 履行(契约等)(complete);实施,执行(fulfil). 2 弥补,补充(fill up). **im·ple·men·tá·tion** *n.*

im·ple·tion [impliːʃən][ɪmˋpliʃən] *n.*《古》装满(filling);满,充满(fullness).

im·pli·cate [ímplikèit][ˋɪmplɪ,ket] *vt.* 1 暗含(意思),意味着,暗指(involve, imply). 2 涉及,使牵连,连累(involve)⟨*in*⟩. 3《古》使纠结,使缠绕(entwine, entangle).



imperial/皇帝髭

im·pli·cá·tion *n.* **ím·pli·cà·tive** *adj.*

im·plic·it [implísit][ɪmˋplɪsɪt] *adj.* 1 含蓄的,暗含的,不言明的(implied though not plainly expressed). 2 包括在内的,固有的(virtually contained)⟨*in*⟩. 3 (信仰等)盲目的,绝对的(unquestioning absolute).
im·plíc·it·ly *adv.* **im·plíc·it·ness** *n.*
implicit faith 绝对信仰;指对教会权力等的毫无保留的信仰.

·**im·plore** [implɔ́ː/-plɔ́r][ɪmˋplɔr] *vt.* (**-plored**; **-ploring**)央求,恳求,哀求⟨*to* do⟩:—*implore a friend to come* 恳求朋友来.
im·plór·ing·ly *adv.*

im·plu·vi·um [implúːviəm][ɪmˋpluvɪəm] *n.* (pl. **-via**)〖古罗马〗(正厅中央的正方形)蓄水池(square basin in the middle of the atrium)(→图 HOUSE.)

·**im·ply** [implái][ɪmˋplaɪ] *vt.* (**-plies**; **-plied**; **-ing**) 1 意指,含…的意思(mean):—*Silence often implies consent.* 缄默常常表示同意. 2 必然包含:—*Speech implies a speaker.* 演讲必有演说者. 3 暗示(hint):—*Her manner implied that she would not like to go with him.* 她的态度暗示她不喜欢与他同行. [古法语 *emplier*←拉丁语 *implicare*(包含于…)]

im·pol·der [impóuldə/-dər][ɪmˋpoldɚ] *vt.* 《英》围垦(土地)(make a polder of);(填海)拓(地)(reclaim).

im·po·lite [impəláit][,ɪmpəˋlaɪt] *adj.* (**-est**)不礼貌的,粗鲁的(uncivil, rude).
ìm·po·líte·ly *adv.* **ìm·po·líte·ness** *n.*

im·pol·i·tic [impɔ́litik/-pál-][ɪmˋpɑlətɪk] *adj.* 不审慎的(not politic);失策的,不明智的(inexpedient). **im·pól·i·tic·ly** *adv.*

im·pon·der·a·ble [impɔ́ndərəbl/-pán-][ɪmˋpɑndərəbl] *adj.* 1 (光、热等)没有重量的(having no weight);极轻的(very light). 2 无法衡量的,无法估计的(that cannot be estimated). —*n.* 无重量之物;不能衡量之物.

·**im·port** [*v.* impɔ́ːt/-pɔ́rt; *n.* ˊ ˋ][*v.* ɪmˋpɔrt; *n.* ˋɪmpɔrt] *vt.* 1 引进(bring, introduce);输入,进口⟨*into*⟩:—*import foodstuffs into the city* 将食品运入城市 / *import wool from Australia* 从澳大利亚进口羊毛. 2 含…之意,意味着(imply, indicate, mean);表示(express)—*What does this import?* 这意味着什么? 3《古》对于…是重要的(be of consequence to). —*n.* 1 输入,进口:—*the import of crude oil* 原油的进口. 2 [通常 pl.]输入品,进口商品:—*food imports* 进口食品. 3 意义、含义(what is implied meaning):—*the import of his words* 他话中的含义. 4 重要性(importance):—*questions of great import* 非常重要的问题. **im·por·tá·tion** *n.* 1 进口. 2 输入品. **im·pórt·er** *n.* 进口商.

·**im·por·tance** [impɔ́ːtəns/-pɔ́r-][ɪmˋpɔrtṇs] *n.* 1 重要,重要性(weight, significance):—*a matter of importance* 重要的事情 / *attach importance to* 重视…. 2 重要的地位,威严(personal consequence, dignity):—*a person of importance* 重要人物. 3 自大:—*with an air of importance* 趾高气扬地.

:**im·por·tant** [impɔ́ːtənt/-pɔ́r-][ɪmˋpɔrtṇt] *adj.* 1 对…重要的,要紧的,重大的(of great consequence)⟨*to*⟩:—*an important statement* 重要的声明 / *a matter important to the judgement* 对作出判断有重大关系的事情. 2 地位[身份]高的,显要的(having high rank):—*an important person* 重要人物 / *feel oneself important* 觉得自己很了不起. 3 自大的,摆架子的:—*an important attitude* 自命不凡的样子.
im·pór·tant·ly *adv.*

im·por·tu·nate [impɔ́ːtjunit/-pɔ́rtʃu-][ɪmˋpɔrtʃənɪt] *adj.* 缠扰不休的,不断要求的(making persistent request);(要求等)急切的(urgent).
im·pór·tu·nate·ly *adv.*
im·por·tú·ni·ty [-tjúːniti/-tjúː-][-ˋtjunətɪ] *n.*

im·por·tune [impɔ́ːtiuːn ˊ—ˋ/impɔrtjúːn, impɔ́rtʃən][,ɪmpɜˋtjun, ɪmˋpɔrtʃən] *vt.* 纠缠强求(solicit pressingly).



impeyan pheasant / 棕尾红雉
雄棕尾红雉具有如孔雀般红、蓝、绿、紫等彩色的羽毛,彩羽会随着光线呈现不同的变化,背的下部为白色,尾部为褐色.雌棕尾红雉带有淡黄褐色和暗褐色混杂的斑点.

·im·pose [impóuz][ɪmˋpoz] *v.* (**-posed**;**-posing**) —— *vt.* **1** 征(税),加(税、义务等)于人(lay)〈*on*, *upon*〉:—— *impose a tax on*[*upon*]*a person* 向某人课税. **2** 把(赝品等)硬塞给(palm off)〈*on*〉:—— *impose coarse articles on customers* 把劣质品兜售给顾客. **3** 把(意见等)强加于(force)〈*on*〉:—— *impose one's opinion on others* 强迫他人接受自己的意见. **4**〖印刷〗把…拼版[组版]. **5**《古》把…安置于(place)〈*on*〉. —— *vi.* **1** 施加影响(exert influence)〈*on*〉. **2** 利用〈*on*〉.
impose on[***upon***](1)趁着,利用(take advantage of). (2)欺骗(人).
im·pós·ing·ly *adv.* **im·pós·ing·ness** *n.*

im·po·si·tion [impəzíʃən][ˌɪmpəˋzɪʃən] *n.* **1** (宗教按手典礼上)手放在头上的祈祷,按手(laying on of hands):—— *imposition of hands* 按手礼. **2**〖印刷〗拼版,组版. **3** 征税课税,强加. **4** 关税,租税,税(impost, tax, duty);责任,负担(burden). **5** 欺骗,诈欺,骗局(piece of deception of imposture). **6**《英》罚学生做的作业(work set as punishment).

·im·pos·si·ble [impɔ́sibl/-pás-][ɪmˋpasəbl]*adj.* **1** 不可能的,办不到的(not possible):—— *It is impossible for me to do such a thing.* 我不可能做那种事 / *Your plan is impossible of fulfilment.* 你的计划行不通. **2** 不可能发生的:—— *an impossible event* 不可能发生的事. **3** 无法相信的:—— *an impossible rumor* 令人无法相信的谣言. **4**《口语》难以忍受的,讨厌的:—— *an impossible man* 令人讨厌的人.
im·pòs·si·bíl·i·ty *n.* **1** 不可能(性). **2** 不可能的事.
im·pós·si·bly *adv.*

im·post¹ [ímpoust][ˋɪmpost] *n.* **1** 租税,税金,贡物(tax, duty, tribute). **2** 关税.

im·post² [ímpoust][ˋɪmpost] *n.*〖建〗拱基,拱墩;拱门里圈的起点(→图 ARCH¹)

im·pos·tor [impɔ́stə/-pástər][ɪmˋpastɚ] *n.* **1** 冒名顶替者,冒名诈骗者. **2** 骗子,欺诈者(swindler).

im·pos·ture [impɔ́stʃə/-pástʃər][ɪmˋpastʃɚ]*n.* 冒名;诈欺,蒙骗(fraudulent deception).

im·pot [ímpɔt/-pat][ˋɪmpat]《英俗》罚学生做的作业(imposition).

im·po·tent [ímpətənt][ˋɪmpətn̩t] *adj.* **1** 无力的(powerless). **2** 无体力的,虚弱的,衰老的(helpless, decrepit). **3** (男性)性无能的,阳萎的(wanting in sexual power).
ím·po·tent·ly *adv.* **ím·po·tence**, **-ten·cy** *n.*

im·pound [impáund][ɪmˋpaund] *vt.* **1** (将家畜等)关在栏里(shut up in a pound). **2** 扣留,扣押(shut up as in a pound). **3** 聚(水),蓄(水)(collect, confine). **4** 充公,没收(take legal possession of, confiscate).

im·pov·er·ish [impɔ́vəriʃ/-páv-][ɪmˋpavərɪʃ] *vt.* **1** 使赤贫,使贫穷(make poor). **2** 耗尽…的力气,使虚弱,使(土壤)贫瘠,使(土壤)荒芜(exhaust the strength of).
im·póv·er·ish·ment *n.*

im·prac·ti·ca·ble [imprǽktikəbl][ɪmˋpræktɪkəbl] *adj.* **1** 不可能实行的(impossible in practice) **2** 难驾驭的(unmanageable). **3** (道路等)不能通行的(impassable).
im·prác·ti·ca·ble·ness, **im·pràc·ti·ca·bíl·i·ty** *n.*
im·prác·ti·ca·bly *adv.*

im·prac·ti·cal [imprǽtikəl][ɪmˋpræktɪkl] *adj.*《美》不切实际的,不现实的(unpractical);不可能实行的(impracticable).
im·pràc·ti·cál·i·ty [-kǽliti][-ˋkælətɪ] *n.*

im·pre·cate [ímprikèit][ˋɪmprɪˌket] *vt.* 诅咒,祈求降(祸)于(invoke, call down)〈*upon*〉.
ìm·pre·cá·tion *n.* 诅咒(spoken curse).
ím·pre·cà·to·ry [-kèitəri/-kətɔ̀:rɪ][-kəˌtorɪ]*adj.*

im·preg·na·ble [imprégnəbl][ɪmˋprɛgnəbl] *adj.* **1** (城堡要塞等)不能攻陷的(that cannot be taken by arms). **2** 信心坚定的,不可动摇的;驳不倒的(proof against attack).
im·prèg·na·bíl·i·ty *n.* **im·prég·na·bly** *adv.*


im·preg·nate [*adj.* imprégnit; *v.* imprègnèit, —⌐—][*adj.* ɪmˋprɛgnɪt, *v.* ɪmˋprɛgnet] *adj.* **1** 怀孕的(pregnant). **2** 浸透的,充满的(permeated)〈*with*〉. —— *vt.* **1** 使怀孕,使受胎(make pregnant). **2** =fertilize. **3** 使充满,使饱和. **4** 用思想、感情等)注入,灌输(imbue fill)〈*with*〉.
ìm·preg·ná·tion *n.*

im·pre·sa·ri·o [impresá:riòu][ˌɪmprəˋsarɪˌo]*n.* (pl. **-os**)(歌舞剧团、音乐团等的)监督,乐队指挥(organizer of public entertainments),(尤指)团长,经理(manager).

im·pre·scrip·ti·ble [ìmpriskríptibl][ˌɪmprɪˋskrɪptəbl] *adj.* 不受法律约束的(not subject to prescription);不可剥夺的,不可侵犯的(that cannot be legally taken away).

·im·press¹ [*n.* ímpres; *v.* —⌐][*n.* ˋɪmprɛs; *v.* ɪmˋprɛs]*n.* *v.* (**-es**). —— *n.* **1** 盖印,盖章(stamping). **2** (以章、印等所作的)印记,记号(mark made by a seal, stamp, etc.);(作品等的)特征(characteristic mark):—— *a work bearing the impress of genius* 表现出天才特征的作品. **3** 印象;影响. —— *vt.* **1** 给…留下印象,使铭记〈*on*〉:—— *impress the idea on him*[*his mind*]使他[他的心里]铭记这一思想 / *He impressed her as an honest man.* 他给她的印象是个老实人. **2** 使感动(affect strongly)〈*with*〉:—— *His poem impressed us very much* .他的诗使我们深深感动. / *I was impressed with the sight.* 我深为这个情景所感动. **3** 盖(印等),盖印于(stamp)〈*on*, *with*〉:—— *impress a postmark on the letter* = *impress the letter with a postmark* 在信上盖邮戳.
im·préss·i·ble *adj.* **im·près·sib·íl·i·ty** *n.*

im·press² [imprés][ɪmˋprɛs] *vt.* **1** 强迫(人)服兵役,强征…入伍(force to serve in the army or navy). **2** 征用(seize for public service). **3**《古》在辩论中)引用(事实),利用(enlist, make use of).
im·préss·ment *n.*



·**im·pres·sion** [impréʃən][ɪmˋprɛʃən] *n.* **1** 印象(effect produced on the mind):——*visual impressions* 视觉印象 / *give one's first impressions of* 谈自己对…的最初印象 / *leave a bad impression on him* 留给他不好的印象. **2** (模糊的)感觉,观念,概念(notion):——*I have the impression that she was there.* 我记得她好像在那里. / *I am under the impression that it is impossible.* 我认为这是不可能的. **3** 效果,影响:——*The cold-season training made much impression on them.* 这项冬季训练对他们很有效果. **4** 盖印,盖章;印记,痕迹(mark impressed):——*the impression of a fox's feet in the snow* 雪上的狐狸脚印. **5** 〖印刷〗(1)印刷;印数. (2)印次(→ EDITION):——*a first impression of 20 000 copies* 两万册的首次印刷. [拉丁语 *impressio(n-)* 攻击,印象), *im-* 为 towards, *press* 为 *primere*(压,按)的词根,"铭刻于心之物"之意]

im·pres·sion·a·ble [impréʃənəbl][ɪmˋprɛʃənəbl̩] *adj.* 易受感动的,敏感的,易动情的,易受影响的(easily influenced).

im·près·sion·a·bíl·i·ty *n.*

Im·pres·sion·ism [impréʃənìzəm][ɪmˋprɛʃən-ˌɪzm̩] *n.* 印象主义. **1** 〖美术〗1870 年左右法国画家马奈(Manet)、莫奈(Monet)、毕沙罗(Pissarro)、雷诺阿(Renoir)、德加(Degas)等提倡的画法. 所谓印象主义,并非一笔一画描绘对象,而是表现事物瞬间的变化,尤其是光线和大气交织的效果. 其名称来自 1874 年这些画家第一次举办的画展中莫奈的作品《印象:日出》. ✽ **2** 文学创作的一种手法,率直地表现出对大自然或事物的印象.

im·prés·sion·ist *n. adj.* **im·près·sion·ís·tic** *adj.*

im·près·sion·ís·ti·cal·ly *adv.*

·**im·pres·sive** [imprésiv][ɪmˋprɛsɪv] *adj.* 使人印象深刻的,感人的,使人感动的(able to excite deep feeling):——*a very impressive drama* 一出非常感人的戏剧.

im·prés·sive·ly *adv.* **im·prés·sive·ness** *n.*

im·prest [ímprest][ˋɪmprɛst] *n.* (为执行公务,由国库支付的)预付款.

im·pri·ma·tur [ìmpriméitə/-tər][ˌɪmprɪˋmetɚ] *n.* **1** (尤指罗马天主教会的)出版许可(official licence to print). **2** 认可,批准(sanction). [拉丁语=let it be printed]

im·pri·ma·tu·ra [imprì:mətúərə][ɪmˌpriməˋturə] *n.* 〖绘画〗(画布、画板等上有色,透明的)底色,底子(thin priming or ground). [意大利语]

im·pri·mis [impráimis][ɪmˋpraɪmɪs] *adv.* 《古》首先,第一(in the first place). [拉丁语 *in primis*(在最初的事项中)]

im·print [*v.* imprínt; *n.* ˊ—][*v.* ɪmˋprɪnt; *n.* ˋɪmprɪnt] *vt.* **1** 盖(章),盖(印)(stamp)〈*on, with*〉. **2** 深刻于心,铭记在心(impress)〈*on, in*〉. ——*n.* **1** 印迹,印痕,印(impression, stamp). **2** 印象 **3** (印刷于书的版权页或封面的)版本说明:发行者[印刷者]的住址、姓名、出版时间等.



Impressionism / 印象主义

(左)法国画家莫奈(1840～1926)所画《埃普特河畔的杨树》(*Poplars on the Eptê*)(1890 年代初). 在此作品中,可看出他潜心于光和色彩的表现. 莫奈渴望精确地捕捉光线在物体上产生的变化. 由此创作了一系列作品.

(右)法国画家马奈(1832～1883)所画《图依勒雷花园中的音乐会》(*Music at the Tuileries*, 1862), 是他早期的作品, 忠实地反映出当时法国的风俗, 此种风格成为印象派的先驱.

·**im·pris·on** [imprízən][ɪmˋprɪzn̩] *vt.* **1** 关押, 监禁, 收押(put into prison). **2** 束缚, 禁锢(confine, shut up). **im·prís·on·ment** *n.*

im·prob·a·ble [imprɔ́bəbl/-prάb-][ɪmˋprɑbəbl] *adj.* 不大可能的, 未必会发生的(not likely to be ture or to happen).

im·pròb·a·bíl·i·ty *n.* **im·prób·a·bly** *adv.*

im·pro·bi·ty [impróubiti, -prɔ́b-/-prάb-][ɪmˋprobətɪ] *n.* 邪恶(wickedness); 不正直, 不诚实(dishonesty).

im·promp·tu [imprɔ́mptju:/-prάmptju:][ɪmˋprɑmptu] *adv.* 无准备地, 即席地, 即兴地(without preparation, extempore). ——*adj.* 无准备的, 即席的, 即兴的. ——*n.* 即席演说, 即兴演奏; 即兴诗; 即兴曲. [拉丁语 *in promptu*(准备充分)]

im·prop·er [imprɔ́pə/-prάpər][ɪmˋprɑpɚ] *adj.* **1** 不正确的, 错误的, 不妥当的(inaccurate, wrong). **2** 不适当的, 不合适的, 不成体统的, 不体面的(unseemly, indecent). **im·próp·er·ly** *adv.*

improper fraction 〖数学〗假分数, 假分式.

im·pro·pri·ate [*v.* impróuprièit; *adj.* -priit][*v.* ɪmˋproprɪ,et; *adj.* ɪmˋproprɪɪt]《英》〖教会法〗*vt.* 将(教会财产)占为已有(annex to a corporation or person as property); 将(什一税、教会财产)移交给俗人(place in lay hands). ——*adj.*(教会财产)移交俗人的.

im·prò·pri·á·tion *n.* **im·pró·pri·à·tor** *n.*《英》接受教会财产移交的人.

im·pro·pri·e·ty [imprəpráiəti][,ɪmprəˋpraɪətɪ] *n.* **1** 错误, 不正确(incorrectness); 不适当, 不妥当(unfitness); 不得体, 不体面(indecency). **2** 不正当的行为.

im·prov·a·ble [imprú:vəbl][ɪmˋpruvəbl] *adj.* **1** 可改进[改善]的(that can be improved). **2** 适于耕作的(adapted for cultivation).

im·próv·a·ble·ness, im·pròv·a·bíl·i·ty *n.*

·**im·prove** [imprú:v][ɪmˋpruv] *v.* (**-proved; -proving**) ——*vt.* **1** 改善, 改良, 改进, 增进, 使进步(make better): ——*improve one's health* 增进健康 *improve oneself in English* 提高自己的英文水平. **2** 利用(make good use of): ——*improve the occasion* 利用机会, 抓住机会. ——*vi.* 改善, 改进(become better): ——*Her knowledge of English has improved.* = *She has improved in knowledge of English.* 她的英文进步了. / *improve in health* 健康有好转.

improve away 凭借改良去除…(get rid of by improvements).

improve on [***upon***] 对…加以改进, 生产出比…更好的东西(produce something better than).

[原意为"获得利益"←古代法语(*em-* into + *prou* 利益)]

·**im·prove·ment** [imprú:vmənt][ɪmˋpruvmənt] *n.* **1** 改进, 改善, 进步(improving or being improved): ——*improvement in health* 健康的好转 / *the improvement of social welfare* 社会福利的改善. **2** 改进[改善]之处.

im·prov·er [imprú:və/-ər][ɪmˋpruvɚ] *n.* **1**《英》(以微薄的工资或不计报酬学习技术的)学徒, 见习生. **2**(做面包等用的)助发剂.

im·prov·i·dent [imprɔ́vidənt/-prάv-][ɪmˋprɑvədənt] *adj.* 无先见之明的(unforeseeing); 不谨慎的(heedless); 不顾未来的, 不节俭的(thriftless).

im·próv·i·dent·ly *adv.* **im·próv·i·dence** *n.*

im·pro·vise [ímprəvàiz][ˋɪmprə,vaɪz] *vt.* **1** 即兴赋(诗), 即席演奏(音乐)(compose or utter without preparation). **2** 临时提供(安排)(provide or get up extempore).

ìm·pro·vi·sá·tion, im·prov·i·sa·tor *n.*

im·pro·vi·sa·tó·ri·al, im·pro·ví·sa·to·ry *adj.*

im·pru·dent [imprú:dənt][ɪmˋprudənt] *adj.* 轻率的, 不加考虑的, 不加辨别的, 不小心的, 不谨慎的(rash, indiscreet).

im·prú·dent·ly *adv.* **im·prú·dence** *n.*

im·pu·dent [ímpjudənt][ˋɪmpjədənt] *adj.* 鲁莽的; 厚脸皮的, 无耻的, 卑鄙的(impertinent, cheeky).

ím·pu·dent·ly *adv.* **ím·pu·dence** *n.*

im·pu·dic·i·ty [impjudísiti][,ɪmpjəˋdɪsətɪ] *n.* 厚颜, 无耻; 鲁莽(shamelessness, immodesty).

im·pugn [impjú:n][ɪmˋpjun] *vt.* 抨击, 非难, 对…提出异议(assail by words, call in question).

im·púgn·ment *n.*

·**im·pulse** [ímpʌls][ˋɪmpʌls] *n.* **1** 推动, 刺激: ——*receive a great impulse*; 受到极大的推动 / *give an impulse to export* 促进出口. **2** 冲动, 突然的欲望, 一时的感情冲动(sudden tendency to act without reflection): ——*a man of impulse* 冲动的人 / *under the impulse of curiosity* 在好奇心的驱使下 / *act on impulse* 凭冲动行事. **3** 冲击, 推进(力)(push): ——*the impulse of a wave* 波浪的冲击. **4** 〖物理〗(1)冲力, 冲动. (2)冲量与[电]脉冲.

im·pul·sion [impʌ́lʃən][ɪmˋpʌlʃən] *n.* **1**(物理的)冲动, 冲击, 推进(impelling, push). **2**(精神的)冲动, 驱使(mental impulse). **3** 刺激, 推动(impetus).

im·pul·sive [impʌ́lsiv][ɪmˋpʌlsɪv] *adj.* **1** 有推动力的, 推进的(tending to impel). **2**(人、行动等)易冲动的, 为一时的感情所驱使的, 任性的(apt to be moved by sudden impulse).

im·púl·sive·ly *adv.* **im·púl·sive·ness** *n.*

im·pu·ni·ty [impjú:niti][ɪmˋpjunətɪ] *n.*(惩罚、伤害、损失等的)免除(freedom from punishment or injury).

im·pure [impjúə/-pjúər][ɪmˋpjʊr] *adj.* **1** 污秽的, 不洁的(dirty). **2** 不贞的, 不道德的, 淫猥的(unchaste). **3** 有杂质的, 不纯的(mixed with foreign matter). **4**(颜色)混杂的, 混色的(mixed with another color).

im·púre·ly *adv.* **im·pú·ri·ty** *n.*

im·pute [impjúːt][ɪmˈpjut] *vt.* 1 把(过失等)归咎于、归(罪)于(attribute, ascribe)〈*to*〉. 2〖神学〗归(罪、义)于(ascribe)〈*to*〉.

ìm·pu·tá·tion[-téiʃən][-ˈteʃən] *n.* **im·pú·ta·tive** *adj.*

im·pú·ta·tive·ly *adv.*

I.M.S. 《略》Indian Medical Service.

:in [in][ɪn] *prep.* 1 [场所、位置]在…里面[之内]:——*live in London* 住在伦敦 / *in the last part of the novel* 在这部小说的最后部分.

2 [动作]进…之中,入…之内(into):——*put a book in one's bag* 把一本书放进袋子里.

3 [方向]从…,自…;向…:——*The sun rises in the east and sets in the west.* 太阳从东方升起而向西方落下.

4 [状态]处于…中:——*in very good health* 很健康 / *be in trouble* 处于困境中.

5 [活动、行为]…中,从事…:——*slip in crossing the road* 过马路时滑倒.

6 [所属]属于…,在…之中(as a member of):——*serving in the army* 在服兵役.

7 [时期]在…期间(during the time of):——*in May* 在五月 / *the coldest day in these five years* 这五年来最冷的一天.

8 [经过]经过…就…,在…以后(after the time of):——*He will be back in an hour.* 他过一个小时就回来.

9 [服饰]穿着…,戴着…(wearing as a dress):——*in white* 穿着白衣服 / *a lady in spectacles*[*a fur overcoat*]戴着眼镜[穿着皮大衣]的女人.

10 [形式、材料、方法]以…,用…:——*speak in English* 用英语说 / *a portrait in watercolor* 水彩画像 / *in this way* 用这种办法.

11 [限制、范围]关于…,有关…(with respect to):——*in my opinion* 依我之见 / *be similar in appearance.* 在外观上相似.

12 [形状、排列]成为…,形成…:——*sing in a ring* 围成圆圈唱歌 / *put the words in alphabetical order* 将这些单词按字母顺序排列.

13 [比例、比率]…之中,每…:——*nine persons in ten* 10人之中有9人 / *Eggs are packed in dozens.* 蛋以打包装.

14 [素质、资格]在…之中:——*There is something of his father in him.* 他某些地方像他父亲. / *I found a good friend in Tom.* 我交了一个叫汤姆的好朋友.

15 [条件]如果…:——*in tha case* 在那种情况下.

16 [目的、理由、动机]为…;以…动机;由于…:——*fight in one's own defence* 为自卫而战 / *In my hurry I forgot my purse.* 匆忙中我忘了带钱包.

17 [音乐]以…调.

in that 因为…,由于…,既然…(since, because, in so far as).

nothing [***little***, ***not much***]***in it***(原指赛马中)不相上下,半斤八两.

not in it 没有胜算,无法取胜(not in the running).——*adv.* 1 向[在]里面(in or at a place):——*They shut me in.* 他们把我关在了里面.

2 在家(at home):——*I'll be in today.* 我今天在家.

3 在职;当政(in office);(候选人)当选:——*The Tories were in then.* 当时保守党当政.

4 在流行中(in fashion);上市,当令(in season):——*These hats are in.* 这种帽子正流行 / *Oysters will soon be in.* 牡蛎很快就上市.

5 (交通工具)到达:——*The train is in.* 火车到站了.

6 (火)在燃烧(burning):——*keep the fire in* 让火烧着(不灭).

7 (比赛者、球队)在比赛中(having the turn or right to play).

have it in for 对…怀有怨恨,伺机报复(seek revenge on).

in for it 必将遭遇(惩罚、不愉快的事),劫数难逃,到了不可避免的地步.

in on《口语》参与演出,晓得(内情)(sharing in, aware of).

(***well***) ***in with*** 与…友善[熟悉](on friendly terms with).

——*adj.* 内部的,里面的,内在的:——*the in train* 进站的火车 / *the in party* 执政党.

——*n.* [the ins]执政党(political party in office).

ín-gòal(*n.*)〖橄榄球〗球门后得分区.



Inca / 印加人
图为马丘比丘(Machu Picchu)的城寨. 马丘比丘位于库斯科(Cuzco)西北 70 千米,海拔 2 400 米. 库斯科被西班牙人占领后,印加的祭司和贵族都逃到此地,该遗迹因被两座山顶所遮蔽,故至 1911 年才被发现.

ín-pàtient(*n.*)住院病人. **ins and outs**(1)(河流的)迂回,曲折. (2)(…的)细节,详情(details)〈*of*〉.

in-[1] [in-][ɪn-] *pref.* in, on, into, towards, against 之意.

in-[2] [in-][ɪn-] *pref.* "无"、"不"(not)之意.

in. 《略》inch(es)英寸.

in·a·bil·i·ty [inəbíliti][ˌɪnəˈbɪlətɪ] *n.* 无能(being unable);无力,无方法(lack of power or means).

in·ac·ces·si·ble[ìnəksésibl][ˌɪnəkˈsɛsəbl] *adj.* 1 无法接近[到达、获得]的(that cannot be reached). 2 (人等)难亲近的,冷淡的(not open to advances, unapproachable).

ìn·ac·cès·si·bíl·i·ty *n.* **ìn·ac·cés·si·bly** *adv.*

in·ac·cu·rate [inǽkjurit][ɪnˈækjərɪt] *adj.* 不准确的,不精密的;错误的,有错误的(not accurate).

in·ác·cu·rate·ly *adv.* **in·ác·cu·ra·cy** *n.*

in·ac·tion [inǽkʃən][ɪnˈækʃən] *n.* 不活动(absence of action);懒散,怠惰(sluggishness, inertness).

in·ác·tive *adj.* **in·ác·tive·ly** *adv.*

ìn·ac·tív·i·ty *n.* **in·ác·ti·vàte** *vt.*

in·ad·e·quate [inǽdikwit][ɪnˈædəkwɪt] *adj.* 不适当的,不妥当的(not adequate)〈*to*, *to* do〉;不充分的,不够的(insufficient).

in·ád·e·quate·ly *adv.*

in·ád·e·qua·cy [-kwəsi][-kwəsɪ] *n.*

in·ad·mis·si·ble [inədmísibl][ˌɪnədˈmɪsəbl] *adj.* 不许可[认可]的,不允许的(that cannot be admitted or allowed).

in·ad·mìs·si·bíl·i·ty *n.* **ìn·ad·mís·si·bly** *adv.*

in·ad·vert·ent [inədvə́ːtənt/-və́ːr-][ˌɪnədˈvɜtn̩t] *adj.* 1 漫不经心的(not properly attentive),粗心大意的(negligent). 2 (行为)非有意的,非故意的(unintentional).

ìn·ad·vért·ent·ly *adv.*

ìn·ad·vért·ence, **-en·cy** *n.*

in·a·lien·a·ble [inéiljənəbl][ɪnˈeljənəbl] *adj.* 不能让予的,不可剥夺的(not alienable).

in·à·lien·a·bíl·i·ty *n.* **in·á·lien·a·bly** *adv.*

in·am·o·ra·to [inæmərάːtou][ɪnˌæməˈrɑto] *n.* (阴性形式-ta)情郎,姘夫,情人(lover).

in·and·in [inəndín][ˈɪnəndˈɪn] *adv.* 内部地(farther and farther in);同种交配地,同种族交配地(repeatedly within the same stock).

in·ane [inéin][ɪnˈen] *adj.* 1 空的,空虚的(empty, void). 2 愚笨的,无知的(silly, senseless).

in·áne·ly *adv.*

in·án·i·ty[inǽniti][ɪnˈænətɪ] *n.*

in·an·i·mate [inǽnimit][ɪnˈænəmɪt] *adj.* 1 无生命的,死的(destitute of life). 2 非动物的(not endowed with animal life). 3 无生气的,单调枯躁的(spiritless, dull).

in·án·i·mate·ly *adv.* **in·án·i·mate·ness** *n.*

in·a·ni·tion [inəníʃən][ˌɪnəˈnɪʃən] *n.* 1 空虚,空洞(emptiness). 2 缺乏营养的虚弱,营养失调(exhaustion from lack of nourishment).

in·ap·pe·tence [inǽpitəns][ɪnˈæpɪtəns], **-ten·cy**[-si][-sɪ] *n.* 食欲不振,没有欲望(lack of appetite or desire).

in·ap·pli·ca·ble [inǽplikəbl][ɪnˈæplɪkəbl] *adj.* 不能应用[适用]的,不适当的(not applicable, unsuitable)〈*to*〉.
in·àp·pli·ca·bíl·i·ty *n.* **in·áp·pli·ca·bly** *adv.*

in·ap·po·site [inǽpəzit][ɪnˈæpəzɪt] *adj.* 不适合的,不适当的,不相称的,不贴切的(not apposite, out of place). **in·áp·po·site·ly** *adv.*

in·ap·pre·cia·ble [inəpríːʃəbl][ˌɪnəˈpriʃɪəbl] *adj.* 微小得不能感知的,微不足道的,微小的(imperceptible, not worth reckoning);不值得重视的(that cannot be appreciated). **ìn·ap·pré·cia·bly** *adv.*

in·ap·pre·ci·a·tion [inəpriːʃiéiʃən][ˌɪnəˌpriʃɪˈeʃən] *n.* 无鉴赏力,不能正确评价(failure to appreciate). **in·ap·pré·ci·a·tive** *adj.*

in·ap·pro·pri·ate [inəpróupriit][ˌɪnəˈproprɪɪt] *adj.* 不适当的,不合适的(not appropriate).
in·ap·pró·pri·ate·ly *adv.*
in·ap·pró·pri·ate·ness *n.*

in·apt [inǽpt][ɪnˈæpt] *adj.* 1 不适当的,不恰当的(unfit). 2 不熟练的(unskilful). **in·ápt·ly** *adv.*
in·ápt·ness, **in·ápt·i·tùde**[-itjùːd/-tjùːd][-ˌtud] *n.*

in·ar·tic·u·late [inaːtíkjulit/-ar-][ˌɪnarˈtɪkjəlɪt] *adj.* 1〖解·动〗无关节的(not jointed). 2 (发音)不清楚的,含糊的(not articulate). 3 说不清楚的(unable to speak distinctly);不能说话的,哑的(dumb). 4 不能表达自己思想的(unable to express one's ideas).
ìn·ar·tíc·u·late·ly *adv.* **ìn·ar·tíc·u·late·ness** *n.*

in ar·ti·cu·lo mor·tis [inaːtíkjulòu mɔ́ːtis/ar-mɔ́r-][ɪn arˈtɪkjʊˌloˈmɔrtɪs] 弥留之际,临终时(in the instant of death). [拉丁语]

in·ar·ti·fi·cial [inàːtifíʃəl/-àr-][ɪnˌartəˈfɪʃəl] *adj.* 1 无虚饰的,不矫揉造作的,自然的(artless, natural). 2《古》无技巧的,拙劣的,缺乏艺术性的(lacking in art, inartistic). **in·àr·ti·fí·cial·ly** *adv.*

in·ar·tis·tic [inaːtístik/-ar-][ˌɪnarˈtɪstɪk] *adj.* 1 非艺术性的,不符合艺术原则的(not following the principles of art). 2 没有艺术才能的,不懂艺术的(unskilled in art). **ìn·ar·tís·ti·cal·ly** *adv.*

in·as·much [inəzmʌ́tʃ][ˌɪnəzˈmʌtʃ] *adv.* [用于下面短语中] ***inasmuch as*** (1) 因为,由于(since, because). (2)《古》在…的限度内(in so far as).

in·at·ten·tion [inəténʃən][ˌɪnəˈtenʃən] *n.* 1 不注意,漫不经心,疏忽(want of attention, heedlessness). 2 怠慢(neglect to show courtesy).
ìn·at·tén·tive *adj.* **ìn·at·tén·tive·ness** *n.*

in·au·di·ble [inɔ́ːdibl][ɪnˈɔdəbl] *adj.* 听不见的(that cannot be heard). **in·àu·di·bíl·i·ty** *n.*

in·au·gu·ral [inɔ́ːgjurəl][ɪnˈɔgjərəl] *adj.* 就职(典礼)的,开幕的(inaugurating);(演说等)就职者所做的(given by the person being inaugurated). —*n.* 就职演说;(教授的)首次讲课.

in·au·gu·rate [inɔ́ːgjurèit][ɪnˈɔgjəˌret] *vt.* 1 (举行典礼)使就任,为…举行就职典礼(admit to an office with a ceremony). 2 (以仪式)开始(新事业等)(enter with a ceremony upon). 3 为(设施等)举行开幕[落成,启用]仪式(initiate the public use of).
in·àu·gu·rá·tion, **in·áu·gu·rà·tor** *n.*
in·áu·gu·ra·to·ry[-rətəri/-tɔ̀ːri][-rəˌtorɪ] *adj.*

in·aus·pi·cious [inɔːspíʃəs][ˌɪnɔˈspɪʃəs] *adj.* 不祥的,凶兆的(not of good omen);不幸的(unlucky).
in·aus·pí·cious·ly *adv.* **ìn·aus·pí·cious·ness** *n.*

in·board [ínbɔ̀ːd/-bɔ̀rd][ˈɪnˌbord] *adv. adj.* 在船内(的),在机内(的),在船(飞机)之中心(的).

in·born [ínbɔ̀ːn/-bɔ̀rn][ˈɪnˌbɔrn] *adj.* 天生的,先天的,天赋的(implanted by nature).

in·bred [ínbrèd][ˈɪnˌbrɛd] *adj.* 1 天生的,天赋的(innate, inherent by nature). 2 近亲[同系]交配的(born of closely related parents).

in·breed·ing [ínbrìːdiŋ][ˈɪnˌbridɪŋ] *n.*〖生物〗同系交配,近亲交配(breeding from animals or persons closely related).

Inc. 《略》Incorporated《美》股份有限的.

In·ca [íŋkə][ˈɪŋkə] *n.* 1 (1) [the Incas] 印加族:统治南美安第斯高原的印第安部族,于1533年被西班牙征服,在被征服以前,以秘鲁的库斯科(Cuzco)为中心,拥有高度的文明,使用盖丘亚(Quichua)语. (2) 印加族人,印加人 ✽ 2 [the Incas] 印加帝国的王族[统治阶级];印加帝国国王. ▶ 被视为神的化身,太阳之子. **Ín·can** *adj.*, *n.* [盖丘亚语,"君主"之意]

in·cal·cu·la·ble [inkǽlkjuləbl][ɪnˈkælkjələbl] *adj.* 1 无法计数的,无数的(too great for calculation). 2 不能预料[预测]的(that cannot be reckoned before hand). 3 不可靠的,不确定的(uncertain).
in·càl·cu·la·bíl·i·ty *n.* **in·cál·cu·la·bly** *adv.*

in cam·er·a [in kǽmərə][ɪn ˈkæmərə] 1〖法律〗在法官的私人办公室,非公开(in the judge's private room). 2 秘密地,非公开地(privately, not in public). [拉丁语,"在屋内"之意]

in·can·desce [inkəndés][ˌɪnkənˈdɛs] *vt.* 白热化(glow with heat). —*vt.* 使白热化(cause to glow with heat).

in·can·des·cent [inkəndésənt][ˌɪnkənˈdɛsn̩t] *adj.* 1 白热的,白炽的(glowing with heat). 2 光辉的,闪耀的(shining brightly). 3 (电灯、煤气灯等)炽热发光的.

in·can·ta·tion [inkæntéiʃən][ˌɪnkænˈteʃən] *n.* 1 符咒(magical formula),咒语. 2 妖术,魔法(spell, charm).

in·ca·pa·ble [inkéipəbl][ɪnˈkepəbl] *adj.* 1 无能力的,不能胜任的(lacking in ordinary powers);(在法律上)无资格的:—*drunk and incapable* 酩酊大醉的. 2 不会…的(not capable)〈*of*〉:—*a man incapable of (telling) a lie* 不会说谎的人. 3 没有(改善)余地的,不允许…的〈*of*〉:—*incapable of repair* 无法修理. **in·cà·pa·bíl·i·ty** *n.* **in·cá·pa·bly** *adv.*

in·ca·pac·i·tate [inkəpǽsitèit][ˌɪnkəˈpæsəˌtet] *vt.* 1 使(人)无能力,使不适合(render incapable or unfit)〈*for*, *from*〉. 2〖法律〗使无行为能力,使无资格(disqualify). **in·ca·pàc·i·tá·tion** *n.*

in·ca·pac·i·ty [inkəpǽsiti][ˌɪnkəˈpæsətɪ] *n.* 1 无能力,不适合(inability)〈*for*, *to do*〉. 2 (法律上)无资格,无行为能力,失去资格(disqualification).

in·car·cer·ate [inkáːsərèit/-kár-][ɪnˈkarsəˌret] *vt.* 监禁,拘押,幽禁(imprison).
in·càr·cer·á·tion, **in·cár·cer·à·tor** *n.*

in·car·na·dine [inkáːnədàin, -diːn/-kár-][ɪnˈkarnəˌdaɪn, -ˌdɪn] *adj.*《诗》1 肉色的,淡红色的(flesh-colored). 2 深红色的,血红色的(crimson). —*vt.* 把…染成血红色[肉色].

in·car·nate [*adj.* inkáːnit/-kár-; *v.* inkáːneit, ---/inkár-][*adj.* ɪnˈkarnɪt; *v.* ɪnˈkarnet] *adj.* 具有肉体的,成为人形的,拟人化的(embodied in flesh, in human form). —*vt.* 1 使具有肉体,使具有…形体(embody in flesh). 2 使(观念等)具体化,实现(put into concrete form, realize). 3 成为…的化身(be the living embodiment of).

in·car·na·tion [inkaːnéiʃən/-kar-][ˌɪnkarˈneʃən] *n.* 1 赋予肉体,具人形(embodiment in flesh). 2 [the I-]〖神学〗道成肉身:上帝借助于基督(Christ)将他自己呈现出来. 3 (性质等的)体现,化身(impersonation living type)〈*of*〉.

in·cau·tious [inkɔ́ːʃəs][ɪnˈkɔʃəs] *adj.* 不谨慎的,轻率[鲁莽]的(rash).
in·cáu·tious·ly *adv.* **in·cáu·tious·ness** *n.*

in·cen·di·ar·y [inséndiəri/-dièəri][ɪnˈsɛndɪˌɛrɪ] *adj.* 1 放火的. 2〖军〗用于引起燃烧的(used for setting on fire). 3 煽动的,教唆的(inflammatory). —*n.* 1 放火者,纵火犯. 2 煽动者. 3 = incendiary bomb. **in·cén·di·a·rism** *n.*
incendiary bomb〖军〗燃烧弹:含有铝热剂(thermite)、纳旁剂(napalm)等高热可燃物,经爆炸引起燃烧的炸弹.

in·cense[1] [ínsens][ˈɪnsɛns] *n.* 1 香:一切香料植物的通称或燃烧时散发香味的香料. ✽ 2 (宗教仪式上)焚香时的烟. 3 香味. —*vt.* 1 对…烧香 2 用香熏. 3 使(花等)芳香四溢(suffuse with fragrance).



incense[1] / 香
香炉常见于东方,图中的陶制香炉是1972年在中国古墓里挖掘出来的,估计约为2 100年前的古物,炉中放置具有浓香的植物.

in·cense² [inséns][ɪnˋsɛns] *vt.* 激怒，使暴怒(enrage，make angry).

in·cen·so·ry [ínsensəri/-sɔ̀ːri][ˋɪnsɛnˏsorɪ] *n.* 香炉(censer).

in·cen·tive [inséntiv][ɪnˋsɛntɪv] *adj.* 刺激的，激励的，诱发的(tending to incite). —*n.* **1** 刺激，激励，诱因，动机(incitement，provocation，motive)〈*to*，*to* do〉. **2** (刺激积极性的)奖金.

in·cept [insépt][ɪnˋsɛpt]*vt.* (从前在剑桥大学)取得硕士[博士]学位(take a master's or doctor's degree). —*vt.*〖生物〗摄取(take in).

in·cep·tion [insépʃən][ɪnˋsɛpʃən] *n.* 开始，开端(beginning). **2** (在剑桥大学)硕士[博士]学位的取得(incepting).

in·cep·tive [inséptiv][ɪnˋsɛptɪv] *adj.* **1** 开始的，起初的，开端的(beginning，initial). **2**〖语法〗(尤指希腊语、拉丁语的动词)表示动作的开始的，起动的(expressing the beginning of an action). —*n.*〖语法〗表始动词(inceptive verb).

in·cer·ti·tude [insə́ːtitjùːd/-sə́ːrtjùːd][ɪnˋsɝtəˏtjud] *n.* 不肯定，不确定(uncertainty).

·**in·ces·sant** [insésənt][ɪnˋsɛsn̩t] *adj.* 不停的，不间断的，连续的(continual，repeated)：—*incessant rains* 不停的雨.

in·cés·sant·ly *adv.* **in·cés·sant·ness** *n.*

in·cest [ínsest][ˋɪnsɛst] *n.* 乱伦，近亲相奸，血亲相奸.

in·ces·tu·ous [inséstjuəs/-tʃu-][ɪnˋsɛstʃuəs]*adj.* **1** 近亲相奸的. **2** 犯近亲相奸罪的.

in·cés·tu·ous·ly *adv.*

:**inch**¹ [intʃ][ɪntʃ] *n.* (pl. **-es**)，*v.* —*n.* **1** 英寸：长度单位，=1/12 英尺，2.54 厘米(略：in)—*He is five feet eight inches.* 他身高5英尺8英寸. **2** (1英寸的)雨量. **3** (1英寸的)气压. **4** [pl.]身高，身长(stature)：—*a boy of your inches* 与你一样高的少年. **5** 少量，微量，少许(small amount).

by inches (1)险些儿：—*The car missed me by inches.* 那辆车险些儿撞到我. (2)一点一点地，渐渐地(bit by bit).

every inch 彻头彻尾地，完全地(entirely)：—*He is every inch a soldier.* 他是个十足的军人.

—*vi.*，*vt.* (使)缓慢移动(edge)〈*in*，*forward*〉：—*inch one's way forward* 缓慢前进.

[拉丁语 *uncia*(十二分之一)]

inch² [intʃ][ɪntʃ] *n.*《英》(尤指苏格兰沿岸的)小岛(small island).

in·cho·ate [*adj.* ínkouit/———；*v.* ínkouèit][*adj.* ɪnˋkoɪt；*v.* ˋɪnkoˏet]*adj.* 刚开始的发展完善(just begun)；初期的，不完全的，未发展完善的(undeveloped).
—*vt.* 开始，引起(begin，originate).

in·cho·á·tion *n.* **in·cho·a·tive**[inkóuətiv，ínkouèitiv][ɪnˋkoətɪv]*adj.*〖语法〗=inceptive.

in·ci·dence [ínsidəns][ˋɪnsədəns] *n.* **1** (事件等的)发生(falling on or contact with a thing). **2** (病等的)发生方式，发生率(manner or range of occurrence or action)，影响范围(range，scope，or extent of influence). **3** (税的)归宿. **4**〖数学·物理〗入射，投射. ✽

angle of incidence 入射角，投射角.


in·ci·dent¹ [ínsidənt][ˋɪnsədənt] *adj.* **1** (光等)入射(于…)的(falling，striking)〈*upon*〉. **2** 易发生于…的，附带于…的(apt to occur，naturally attaching)〈*to*〉. **3**〖法律〗(官职、职务等)附带的(特权、义务)(attaching)〈*to*〉.

·**in·ci·dent**² [ínsidənt][ˋɪnsədənt]*n.* **1** 伴随的事，小事. **2** 事故，事件(event)：—*an everyday incident* 日常发生的事故. **3** (可引起战争等的)事件，事变：—*an international incident* 国际事件. **4** (戏剧、小说等的)插曲(distinct piece of action). **5**〖法律〗附带条件，附带权利[义务](privilege，burden，etc.，attaching to estate，etc.).

[拉丁语 *incident-*，*incidere*(降临，发生于…)的现在分词]

in·ci·den·tal [insidéntəl][ˏɪnsəˋdɛntl̩] *adj.* **1** 偶然的，偶发的(casual). **2** 非主要的，附带的(not essential). **3** 附带(于…)发生的，易发生的，经常伴随的(liable to happen)〈*to*〉.

in·ci·dén·tal·ly *adv.* **incidental image** 残像.



incidence / 入射

图表示行进于某介质中的光、声音等的波动或者物体在与其他介质的临界面(反射面)上转变方向而返回原来介质中的现象. 若临界面平滑，依反射原理，入射角等于反射角.

---

incidental colour 色彩残留感.
incidental music 配乐；配合剧情的音乐.

in·cin·er·ate [insínərèit][ɪnˋsɪnəˏret] *vt.* 把…烧成灰，焚烧(reduce to ashes)；火葬(consume by fire).

in·cin·er·á·tion *n.*

in·cín·er·à·tor *n.* 焚化炉(apparatus for burning).

in·cip·i·ent [insípiənt][ɪnˋsɪpɪənt] *adj.* 开始的(beginning)；初期的，早期的(in an initial stage).

in·cíp·i·ent·ly *adv.* **in·cíp·i·ence**，**-en·cy** *n.*

in·ci·pit [ínsipit][ˋɪnsəpɪt] *n.* (中世纪古书等的)开场白(first words). [拉丁语，"开始"之意]

in·cise [insáiz][ɪnˋsaɪz]*vt.* **1** 切入，切开(make a cut in). **2** 刻，雕，雕刻(engrave).

in·cí·sion[-síʒən][-ˋsɪʒən]*n.* **1** 切入，(外科的)切开(cutting into a thing). **2** 切口，伤口，刻痕(cut，gash，notch).

in·ci·sive [insáisiv][ɪnˋsaɪsɪv]*adj.* **1** 锋利的，锐利的(cutting，penetrating). **2** (头脑等)机灵的，敏锐的(mentally sharp)；激烈的，尖刻的(acute，trenchant).

in·cí·sive·ly *adv.* **in·cí·sive·ness** *n.*

in·ci·sor [insáizə/-zər][ɪnˋsaɪzɚ]*n.*〖牙科〗门齿(cutting-tooth)(→图 TOOTH). ✽

incite [insáit][ɪnˋsaɪt]*vt.* 激起，唆使，煽动，刺激，激励，鼓舞(urge，stir up)〈*to*，*to* do〉.

in·cíte·ment，**in·ci·tá·tion** *n.*

in·ci·vil·i·ty [insivíliti][ˏɪnsəˋvɪlətɪ] *n.* 无礼貌，失敬，不文明，不客气(rudeness，discourtesy).

in·clear·ing [ínkliəriŋ][ˋɪnˏklɪrɪŋ] *n.* 交换进来的票据.

in·clem·ent [inklémənt][ɪnˋklɛmənt]*adj.* (气候)严酷的，恶劣的(severe)，(尤指)寒冷的(cold)；暴风雨的(stormy). **in·clém·en·cy** *n.*

in·clin·a·ble [inkláinəbl][ɪnˋklaɪnəbl̩] *adj.* **1** 有…倾向的，意欲…的(inclined，disposed)〈*to*，*to* do〉. **2** 对…有好感的，赞成…的(favourable)〈*to*〉.

·**in·cli·na·tion** [inklinéiʃən][ˏɪnkləˋneʃən] *n.* **1** 倾，倾斜(leaning)：—*an inclination of the head* 俯首，点头. **2** 斜坡；斜面，坡道(slope，slant)：—*the inclination of a roof* 屋顶的斜面. **3** 倾向，性向，习性(disposition)〈*to*，*for*，*toward*，*to* do〉；趋势：—*an inclination to grow fat* 肥胖的趋势. **4** 爱好，嗜好(liking affection)〈*for*〉：—*sacrifice one's inclination* 牺牲个人的爱好 / *an inclination for work* 工作狂. **5**〖数学〗角倾角. **6**〖物理〗=dips *n.* **7**〖天文〗交角：天体轨道与黄道面构成的角.

·**in·cline** [*v.* inkláin；*n.* ———][*v.* ɪnˋklaɪn；*n.* ˋɪnklaɪn] *v.* (**-clined**；**-clining**)，*n.* —*vt.* **1** 使倾斜(lean)：—*incline a broom against the wall* 把扫帚靠在墙上. **2** 曲(身)，点(头)(bend)：—*incline one's head* 点头. **3** 使倾向于，使有意于(dispose)〈*to* do〉：—*He was inclined to join them.* 他倾向于加入他们那一伙人. —*vi.* **1** 倾向，有意图(be disposed)〈*to*，*towards*，*to* do〉：—*incline to an opinion* 倾向于某意见 / *I incline to believe him.* 我倾向于相信他. **2** 有…的趋向(tend)〈*to*，*towards*〉：—*We incline to luxury.* 我们有奢侈的趋向. / *The flowers incline towards yellow.* 那些花的颜色近乎黄色. **3** 倾，倾斜.

incline** one's **ears 倾听〈*to*〉.

—*n.* **1** 倾斜，斜坡(slope). **2** =inclined plane.

inclined plane 斜面.

in·cli·nom·e·ter[inklinɔ́mitə/-námitər][ˏɪnklɪˋnaməṭɚ]*n.* **1** 磁倾计：利用垂直面上自由旋转的磁针，来测量地球磁场的垂直角度的仪器. **2** 测斜计，斜度测定器：测定倾斜面角度的仪器.

in·close [inklóuz][ɪnˋkloz] *v.* :→enclose.

·**in·clude** [inklúːd][ɪnˋklud]*vt.* (**-cluded**；**-cluding**) **1** 包括，包含(embrace)：—*This price includes the tax.* 此价钱包括税金在内 / *All the crew were lost, including the captain.* 包括船长在内，全体船员都丧生了. **2** 列为…的一部分，把…算在内：—*You may include me among your sympathizers.* 你可以把我作为你的支持者看待.

in·clú·sion[-ʒən][-ʒən]*n.*
[拉丁语 *includere*(*in-* in+*claudere* 闭)]

in·clu·sive [inklúːsiv][ɪnˋklusɪv]*adj.* **1** 包括的，包含的，计算在内的(including). **2** 围绕的，包围的(enclosing). **3** 包含全部的，总括的(comprehending)；首末日[页码等]包括在内的.

inclusive of 包括…在内(embracing，comprising).

in·clú·sive·ly *adv.* **in·clú·sive·ness** *n.*

in·cog [inkɔ́g/-kág][ɪnˋkag]*adj.*，*adv.*，*n.*《口语》=INCOGNITO.

in·cog·ni·to[inkɔ́gnitòu，inkɔgníːtou/ inkágnitòu，inkagníːtou][ɪnˋkagnɪˏto，ˏɪnkagˋnito]*adj.*，*adv.*，*n.* (pl. **-tos**)—*adj.* 化名的，匿名的，微服出行的(with one's name，character，etc.，concealed). —*adv.* 化名地，匿名地，微服出行地. —*n.* **1** 化名[匿名]者.

in·cog·ni·za·ble [inkɔ́gnizəbl/-kág-][ɪnˋkagnɪzəbl̩]*adj.* 不可认识的，无法辨认[识别]的.

in·cóg·ni·zant *adj.* 未察觉的，未认识到的(unaware，unconscious)〈*of*〉. **in·cóg·ni·zance** *n.*

in·co·her·ent [inkouhíərənt][ˏɪnkoˋhɪrənt] *adj.* 不连贯的，无条理的，不一致的，支离破碎的(not coherent).

in·co·hér·ent·ly *adv.* **in·co·hér·ence** *n.*

in·co·he·sive [inkouhíːsiv][ˏɪnkoˋhisɪv]*adj.* 无粘性的，不凝聚的(not cohesive).

in·com·bus·ti·ble [inkəmbʌ́stibl][ˏɪnkəmˋbʌstəbl̩] *adj.* 不能燃烧的，不燃的(that cannot be consumed by fire). **in·com·bùs·ti·bíl·i·ty** *n.*

·**in·come** [ínkʌm][ˋɪnˏkʌm] *n.* (定期的)收入，所得：—*earned* [*unearned*] *income* 劳动[非劳动]所得 / *have an income of* £*10 000* 有1万镑的收入.

income tax 所得税；**negative income tax** 逆所得税：美国联邦政府对于收入低于法定标准的个人或家庭给予的补助.

in·com·ing [ínkʌmiŋ][ˋɪnˏkʌmɪŋ] *n.* **1** 进来，到来(entrance，arrival). **2** [通常 pl.]岁入(revenue)，所得，收入(income). —*adj.* **1** 进来的(coming in). **2** 接踵而来的，继任的(succeeding). **3** 移居来的(immigrant). **4** (收益等)正在产生的，(利息)自然增加的(accruing).

in com·men·dam [in kəméndæm][ɪn kəˋmɛndæm]神职薪俸[教会俸禄]的暂时保管[托管]：指神职俸禄领受人(神职人员或信徒)尚未被正式任命之前，将其俸禄(benefice)暂时地予以保管或托管. [拉丁语，"被委托"之意]

in·com·men·su·ra·ble [inkəménʃərəbl；美 +-sər-][ˏɪnkəˋmɛnʃərəbl̩] *adj.* **1**〖数学〗(与其他数值)无公约数的，不能通分的(having no common measure)〈*with*〉. **2** (大小、量)不能以同一标准比较的(not comparable). **3** (与…)不值得相比的，差异很大的(not worthy to be measured)〈*with*〉.

in·com·mèn·su·ra·bíl·i·ty *n.*

in·com·mén·su·ra·bly *adv.*

in·com·men·su·rate [inkəménʃərit; 美 + -sər-][ˌɪnkəˋmenʃərɪt, ˌɪnkəˋmensərɪt] *adj.* 1 (与…)不相称的,不适当的,不适应的(out of proportion, inadequate)〈*with*, *to*〉. 2 不能比较的,差异很大的(incommensurable).

in·com·mode [inkəmóud][ˌɪnkəˋmod] *vt.* 使感觉不便,打扰,妨碍(trouble, annoy, hinder).

in·com·mo·di·ous [inkəmóudiəs][ˌɪnkəˋmodɪəs] *adj.* 1 狭窄的,不宽敞的. 2 不方便的,不舒服的. **in·com·mó·di·ous·ness** *n.*

in·com·mu·ni·ca·ble [inkəmjú:nikəbl][ˌɪnkəˋmjunɪkəbl] *adj.* 1 不能分摊的(tha cannot be shared). 2 无法传达的,无法表达的(that cannot be told). **ìn·com·mú·ni·ca·ble·ness**, **ìn·com·mú·ni·ca·bíl·i·ty** *n.* **in·com·mú·ni·ca·bly** *adv.*

in·com·mu·ni·ca·do [inkəmjù:niká:dou][ˌɪnkəˌmjunɪˋkado] *adj.* 被禁止(与外界)联络的;(犯人)被单独监禁的(in solitary confinement).

in·com·mu·ni·ca·tive [inkəmjú:nikətiv, -kèi-][ˌɪnkəˋmjunəˌketɪv] *adj.* 不爱说话的,沉默寡言的,不爱交际的(not communicative).

in·com·pa·ra·ble [inkɔ́mpərəbl/-kám-][ɪnˋkampərəbl] *adj.* 1 无双的,无比的(matchless). 2 不能与…比较的(that cannot be compared)〈*with*, *to*〉.
in·cóm·pa·ra·ble·ness *n.* **in·cóm·pa·ra·bly** *adv.*

in·com·pat·i·ble [inkəmpǽtibl][ˌɪnkəmˋpætəbl] *adj.* 1 (性情、个性)不合的,合不来的(opposed, discordant). 2 (与…)不相容的,不能两立的,矛盾的(inconsistent)〈*with*〉.
in·com·pàt·i·bíl·i·ty *n.*

in·com·pe·tent [inkɔ́mpitənt/-kám-][ɪnˋkampətṇt] *adj.* 1 (做…)无能力的,不能胜任的(not qualified or able)〈*to* do〉. 2〖法律〗无资格的,无行为能力的(not legally qualified).
in·cóm·pe·tence, **-ten·cy** *n.*

in·com·plete [inkəmplí:t][ˌɪnkəmˋplit] *adj.* 不完全的,不充分的,不完备的,未完成的(not complete).
in·com·pléte·ly *adv.* **in·com·pléte·ness** *n.*

in·com·pre·hen·si·ble [inkɔ̀mprihénsibl/-kàm][ɪnˌkamprɪˋhensəbl] *adj.* 1 无法理解的,难懂的(that cannot be understood). 2《古》无限的(boundless, infinite). ► 指自上古末期至中世纪,西方教会所用的《亚大纳西信经》(the Athanasian Creed).
in·còm·pre·hén·si·ble·ness, **in·còm·pre·hèn·si·bíl·i·ty** *n.*
in·còm·pre·hén·si·bly *adv.*
in·còm·pre·hén·sion [-ʃən][-ʃən] *n.* 无法理解,不懂(failure to understand).

in·com·press·i·ble [inkəmprésibl][ˌɪnkəmˋprɛsəbl] *adj.* 不能压缩的(that cannot be compressed).
in·com·prèss·i·bíl·i·ty *n.*

in·con·ceiv·a·ble [inkənsí:vəbl][ˌɪnkənˋsivəbl] *adj.* 1 无法想象的,不可思议的(that cannot be imagined). 2《口语》难以相信的,非凡的(very remarkable).
in·con·cèiv·a·bíl·i·ty *n.* **in·con·céiv·a·bly** *adv.*

in·con·clu·sive [inkənklú:siv][ˌɪnkənˋklusɪv] *adj.* (证据等)非决定性的,未达成结论的,不能使人信服的(not decisive or convincing).

in·con·gru·ous [inkɔ́ŋgruəs/-káŋ-][ɪnˋkaŋgruəs] *adj.* 1 (与…)不一致的,不协调的,不和协的(disagreeing, out of keeping)〈*with*〉. 2 不适当的,不合理的(out of place, absurd).
in·cón·gru·ous·ly *adv.* **in·cón·gru·ous·ness**,
ìn·con·gru·i·ty [inkəŋgrú:iti][ˌɪnkəŋˋgruətɪ] *n.*

in·con·se·quent [inkɔ́nsikwənt/-kán-][ɪnˋkansəˌkwɛnt] *adj.* 1 不相干的,不得当的,不切题的(not following naturally, irrelevant). 2 不合逻辑的,不连贯的(wanting in logical sequence).
in·cón·se·quent·ly *adv.* **in·cón·se·quence** *n.*
in·con·se·quen·tial [inkɔ̀nsikwénʃəl/-kàn-][ɪnˌkansəˋkwɛnʃəl] *adj.*
in·còn·se·quén·tial·ly *adv.*

in·con·sid·er·a·ble [inkənsídərəbl][ˌɪnkənˋsɪdərəbl] *adv.* 1 不值得考虑的,微不足道的,不值得重视的(not worth considering). 2 (量、大小等)小的,不足取的(of small size, value, etc.).
in·con·síd·er·a·bly *adv.*

in·con·sid·er·ate [inkənsídərit][ˌɪnkənˋsɪdərɪt] *adj.* 1 欠考虑的,卤莽的,轻率的(thoughtless, rash). 2 不体恤的,不体谅别人的(lacking in regard for the feeling, etc. of others).

in·con·sist·ent [inkənsístənt][ˌɪnkənˋsɪstənt] *adj.* 1 (与…)不一致的,不协调的,不相容的(not in keeping, discordant, incompatible)〈*with*〉. 2 前后矛盾的,不连贯的,不合理的. 3 无节操的,无定见的.
in·con·síst·en·cy *n.*

in·con·sol·a·ble [inkənsóuləbl][ˌɪnkənˋsoləbl] *adj.* (悲伤等)无法安慰的,(人)极度忧伤的(that cannot be consoled). **in·con·sól·a·bly** *adv.*

in·con·spic·u·ous [inkənspíkjuəs][ˌɪnkənˋspɪkjuəs] 1 不显眼的,不引人注意的(not conspicuous, not readily seen or noticed). 2〖植〗(花)小的(small),浅色的(pale),绿色的(green).

in·con·stant [inkɔ́nstənt/-kán-][ɪnˋkanstənt] *adj.* (人)反复无常的,善变的(fickle, changeable);(物)多变的,不规则的(variable, irregular).
in·cón·stant·ly *adv.* **in·cón·stan·cy** *n.*

in·con·test·a·ble [inkəntéstəbl][ˌɪnkənˋtɛstəbl] *adj.* 无可辩解的,无可争议的,明白的(that cannot be disputed). **in·con·tést·a·bly** *adv.*

in·con·ti·nent [inkɔ́ntinənt/-kán-][ɪnˋkantənənt] *adj.* 1 (尤指性欲)不能自制[抑制]的,不节制的,纵欲的(wanting in self-restraint). 2 无法保持…的,无法控制…的(unable to retain or control)〈*of*〉. 3〖医〗(大小便)失禁的(unable to control excretions voluntarily). **in·cón·ti·nence** *n.*

in·con·tro·vert·i·ble [inkɔ̀ntrəvə́:tibl/inkàntrəvə́:rt-][ˌɪnkantrəˋvɝtəbl] *adj.* 无争辩余地的,无可辩驳的(not to be disputed).
in·còn·tro·vért·i·bly *adv.*

·**in·con·ve·ni·ence** [inkənví:niəns][ˌɪnkənˋvinjəns] *n.* 1 不便,麻烦:——*suffer inconvenience* 遭受麻烦/*cause inconvenience to a person* = *put a person to inconvenience* 给人添麻烦/*at inconvenience to oneself* 忍受不便. 2 不便[困难]之事,麻烦之事.

——*vt.* 给…添麻烦,使感觉不便,使困扰:——*Do not inconvenience yourself for my sake.* 请不要为了我而给你添麻烦/*Would it inconvenience you if I call on you next Sunday?* 下礼拜天去拜访您是否方便?

·**in·con·ve·ni·ent** [inkənví:niənt][ˌɪnkənˋvinjənt] *adj.* 不便的,令人为难的,有困难的,麻烦的(troublesome, awkward):——*an inconvenient time for a visit* 不便拜访的时间/*If it is not inconvenient to you, I should like to meet you tomorrow.* 如果你方便的话,我想明天跟你见个面.

in·con·vert·i·ble [inkənvə́:tibl/-və́:rt-][ˌɪnkənˋvɝtəbl] *adj.* 不能转换的,不能变换的(not convertible);(纸币)不能兑换成硬币的(that cannot be converted into specie).
ìn·con·vèrt·i·bíl·i·ty *n.* **in·con·vért·i·bly** *adv.*

in·co·or·di·na·tion [inkouɔ̀:dinéiʃən/-ɔ̀r-][ˌɪnkoˌɔrdṇˋeʃən] *n.* 不同等,不协调(want of coordination).

in·cor·po·rate [*adj.* inkɔ́:pərit/-kɔ́r-; *v.* inkɔ́:pərèit/-kɔ́r][*adj.* ɪnˋkɔrpərɪt; *v.* ɪnˋkɔrpəˌret] *adj.* 1 组成公司的(formed into a corporation). 2 合为一体的,合并的(united in a corporation). ——*vt.* 1 把…合并,结合(unite). 2 使混合(combine into one substance). 3 使组成公司(constitute as a legal corporation). 4 使具体化(embody). ——*vi.* (与…)合并〈*with*〉.
in·còr·po·rá·tion, **in·cór·po·rà·tor** *n.*

in·cor·po·re·al [inkɔ:pɔ́:riəl/-kɔr-][ˌɪnkɔrˋporɪəl] *adj.* 1 无实体的(not composed of matter);非物质的,精神的(of immaterial beings). 2〖法律〗无形体的,无形的:指专利权、商标权等无形资产而言.
in·cor·pó·re·al·ly *adv.*

in·cor·rect [inkərékt][ˌɪnkəˋrɛkt] *adj.* 1 不正确的,错误的(untrue, inaccurate). 2 不合适的,不适当的(improper). **in·cor·réct·ness** *n.*

in·cor·ri·gi·ble [inkɔ́ridʒibl/-kɔ́:r-, -kár-][ɪnˋkɔrɪdʒəbl, -ˋkar-] *adj.* (性格、恶习等)难改的,不能矫正的,难根治的,不可救药的(incurably bad or depraved).
in·còr·ri·gi·bíl·i·ty *n.* **in·cór·ri·gi·bly** *adv.*

in·cor·rod·i·ble [inkəróudibl][ˌɪnkəˋrodəbl] *adj.* 不能腐蚀[侵蚀]的,非腐蚀性的(incapable of being corroded).

in·cor·rupt·i·ble [inkərʌ́ptibl][ˌɪnkəˋrʌptəbl] *adj.* 1 不腐坏的,不腐蚀的(that cannot decay);永恒的,不灭的(eternal). 2 不腐败[堕落]的,清廉的(that cannot be corrupted);不被收买的,不受贿的(that cannot be bribed).
in·cor·rùpt·i·bíl·i·ty *n.* **in·cor·rúpt·i·bly** *adv.*
in·cor·rúp·tion *n.*〖圣〗不腐.

·**in·crease** [*v.* inkrí:s; *n.* ˊ ˋ][*v.* ɪnˋkris; *n.* ˋɪnkris] *n.* (**-creased**; **-creasing**). *n.* ——*vi.* 增大,变大(become greater);增加,增长(grow in numbers);(质)增强,增进(advance)〈*in*〉:——*The population of our town increased.* = *Our town increased in population.* 我们镇上的人口增加了/*increase in popularity* 声望提高. ——*vt.* 增强,增大,增加(make greater or more numerous):——*increase taxes* 增税/*increase speed* 加速. ——*n.* 1 增大,增加,增长,增强:——*the rate of increase* 增加率/*an increase of 15 percent in wages* 工资增加 15%/*an increase in population* 人口的增长. 2 增加额,增加量. 3《古》农作物(crops).
on the increase 正在增加.
in·créas·ing·ly *adv.*

·**in·cred·i·ble** [inkrédibl][ɪnˋkrɛdəbl] *adj.* 1 不能相信的,不可信的(that cannot be believed):——*an incredible story* 可信的故事. 2《口语》难以置信的,令人吃惊的(hard to believe, surprising):——*an incredible price* 不可思议的价格.
in·crèd·i·bíl·i·ty *n.* **in·créd·i·bly** *adv.*

in·cred·u·lous [inkrédjuləs/-dʒu-][ɪnˋkrɛdʒələs] *adj.* 1 不相信…的,怀疑…的(unbelieving)〈*of*〉. 2 表示怀疑的. **in·créd·u·lous·ly** *adv.*
in·créd·u·lous·ness, **ìn·cre·dú·li·ty** [inkridjú:liti/-djú:-][ˌɪnkrəˋdjulətɪ] *n.*

incisor/门齿

狮子露出门齿表示威吓的样子.门齿极为锐利,可用来撕裂捕获的猎物.



in·cre·ment [inkrimənt][ˈɪnkrəmənt] *n.* 1 增加,增大,增长(increase). 2 增加[增大]量,增额(amount of increase);盈余,利润(profit)(←→*decrement*). 3〖数学〗增量;变数的增加量. **unearned increment** 自然增值,增收;所有者的劳动或开支以外的,因外在因素造成的地价升值等.

in·crim·i·nate[inkrímineit][ɪnˈkrɪmə,net] *vt.* 控告(charge with a crime);牵连(involve in an accusation). **in·crìm·i·ná·tion** *n.*

in·crím·i·na·to·ry [-nətəri/-tɔ:ri][-nəʌɔrɪ,-ʌorɪ] *adj.*

in·crust [inkrʌst][ɪnˈkrʌst] *v.* :→ENCRUST.

in·crus·ta·tion[inkrʌstéiʃən][,ɪnkrʌsˈteʃən]*n.* 1 包外皮,覆以硬壳(encrusting, being encrusted). 2 外皮,皮,壳(crust). 3 镶嵌,镶嵌物,镶嵌工艺. 4 石灰质[结晶状]沉淀物,水锈(calcareous or crystalline concretion or deposit). 5 疮痂(scab).

in·cu·bate[ínkjubeit,iŋ-][ˈɪnkjə,bet] *vi.* (鸟)孵卵,孵蛋(sit on eggs, brood);(卵)孵化(hatch)——*vt.* 1 孵(卵). 2 (人工)孵化(卵)(hatch);(在一定期间用恒温箱)温育(早产儿等);培养(细菌)(subject to warmth). 3 酝酿,筹划.

ìn·cu·bá·tion *n.* 1 孵卵,孵化. 2〖医〗(疾病的)潜伏(期). **ín·cu·bà·tive**, **ín·cu·bà·to·ry** *adj.*

in·cu·ba·tor[inkjubeitə,iŋ-/-tər][ˈɪnkjə,betə,ˈɪŋ-]*n.* 1 孵化器. 2 (早产儿用的)恒温箱. 3 (培养细菌的)恒温器.

in·cu·bus[ínkjubəs,iŋ-][ˈɪnkjəbəs,ˈɪŋ-] *n.* (pl. **-buses**,**-bi** [-bài][-,baɪ]) 1 侵袭睡梦者的恶魔. 2 梦魇,恶梦(nightmare). 3 (恶梦般的)心理负担,难对付的人[物](person or thing that oppresses).

in·cul·cate [inkʌlkeit, — ˊ —][ɪnˈkʌl,ket,ˈɪnkʌl,ket]*vt.* 谆谆教诲(人),反复灌输(urge, impress, persistently)〈*upon*, *in*〉.

ìn·cul·cá·tion, **ín·cul·cà·tor** *n.*

in·cul·pate [ínkʌlpeit, — ˊ —][ˈɪnkʌl,pet,ɪnˈkʌlpet] *vt.* 1 指责,谴责,归咎(accuse, blame). 2 牵连,连累(involve in a charge).

ìn·cul·pá·tion *n.*

in·cùl·pa·to·ry [-pətəri/-tɔ:ri][-pə,torɪ,-ʌɔrɪ]*adj.*

in·cum·ben·cy [inkʌmbənsi][ɪnˈkʌmbənsɪ] *n.* 1 受领神职俸禄者的职位[保有权、地位、任期], 2 现任职位[任期](office, tenure, or sphere of an incumbent).

in·cum·bent[1] [inkʌmbənt][ɪnˈkʌmbənt] *n.* 1〖英国国教〗神职俸禄领受者(holder of a parochial charge);教区牧师(rector, vicar),堂区代理牧师(curate-in-charge). 2 在职者,现任者(holder of any office or place).

in·cum·bent[2] [inkʌmbənt][ɪnˈkʌmbənt]*adj.* 1 躺卧的,倚靠的(lying, pressing)〈*on*〉. 2 负有责任的〈*on*〉.

in·cu·na·ble [inkjú:nəbl][ɪnˈkjunəbl] *n.* = incunabulum 2.

in·cu·nab·u·lum[inkjunǽbjuləm][,ɪnkjuˈnæbjələm] *n.* (pl. **-la**) 1 [pl.]初期,摇篮期(early stages of the development of a thing). 2 (尤指)公元前1500年以前印刷术初期的)初期印刷本,古版本.
[拉丁语 *incunabula*(襁褓,摇篮期)]

in·cur [inkə́:/-kə́r][ɪnˈkɝ] *vt.* (**-rr-**)遭受,陷于(危险等)(fall into),招惹,招致(非难,责罚等)(bring on oneself).

in·cur·a·ble[inkjúərəbl][ɪnˈkjurəbl]*adj.* 无法治愈的,无救的(that cannot be cured).——*n.* 患不治之症的病人. **in·cúr·a·bly** *adv.*

in·cúr·a·ble·ness, **in·cùr·a·bíl·i·ty** *n.*

in·cu·ri·ous [inkjúəriəs][ɪnˈkjurɪəs] *adj.* 1 无好奇心的,不关心的(devoid of curiosity). 2 不注意的,漫不经心的(heedless, careless).

in·cú·ri·ous·ly *adv.* **in·cu·ri·os·i·ty** [inkjùəriɔ́siti/-ás-][ɪn,kjurɪˈasətɪ] *n.*

in·cur·sion [inkə́:ʃən,-ʒən/-kə́:r-][ɪnˈkɝʃən,-ʒən]*n.* 入侵,侵犯(hostile invasion);突袭,袭击(sudden attack, raid). **in·cúr·sive** *adj.*

in·curve [inkə́:v/inkə́:rv][ɪnˈkɝv] *vt.* 使弯曲(bend into a curve);[尤用过去分词]使向内弯曲(curve inwards).

ìn·cur·vá·tion [-véiʃən][-ˈveʃən]*n.*

in·cus[íŋkəs][ˈɪŋkəs]*n.* (pl. **incudes** [iŋkjú:-di:z][ɪŋˈkjudiz])〖解〗砧骨:将声音的振动从骨膜传到内耳的耳小骨之一.位于锤骨(malleus)与镫骨(stapes)之间(→图 EAR).[拉丁语,"铁砧"之意]

in·cuse [inkjú:z][ɪnˈkjuz]*adj.* (硬币图案等)铸印的(hammered or stamped in).——*n.* 铸印的图案.——*vt.* [尤用过去分词]铸印(图案等)(impress by stamping);在(硬币等)上铸印图案.

Ind [ind,aind][ɪnd]《古、诗》印度(India).

Ind .《略》1 India 印度. 2 Indian 印度的,印度人(的),印第安(的). 3 Indiana(美国的)印第安纳州. 4 Indies 西印度群岛,东印度群岛.

in·da·mine[indəmàin,-mi:n][ˈɪndə,min] *n.*〖化〗吲达胺,苯撑蓝:形成蓝色或绿色盐类的有机化合物.

in·debt·ed [indétid][ɪnˈdɛtɪd]*adj.* 1 负债的(owing money)〈*to*〉. 2 蒙受恩泽的,感恩的(owing gratitude)〈*to*〉. **in·débt·ed·ness** *n.*

in·de·cent[indí:sənt][ɪnˈdisn̩t]*adj.* 1 失礼的,无礼的(unbecoming). 2 下流的,猥亵的(immodest);粗鲁的,鲁莽的(offending against the standards of decency).

in·dé·cent·ly *adv.* **in·dé·cen·cy** *n.*

in·de·cid·u·ous[indisídjuəs/-dʒu-][,ɪndɪˈsɪdʒuəs]*adj.*〖植〗不落叶的(not deciduous),常绿的.

in·de·ci·pher·a·ble[indisáifərəbl][,ɪndɪˈsaɪfərəbl]*adj.* 不可破译的(that cannot be deciphered).

in·de·ci·sion [indisíʒən][,ɪndɪˈsɪʒən]*n.* 1 无决断力,优柔寡断,踌躇(want of decision, hesitation).

in·de·ci·sive [indisáisiv][,ɪndɪˈsaɪsɪv]*adj.* 1 非决定性的,非结论性的(not decisive). 2 无决断力的,优柔寡断的,犹豫不决的(undecided, irresolute).

in·de·cí·sive·ly *adv.* **in·de·cí·sive·ness** *n.*

in·de·clin·a·ble [indikláinəbl][,ɪndɪˈklaɪnəbl]*adj.*〖语法〗不变格的,无词形变化的(having no inflexions).

in·dec·o·rous [indékərəs][ɪnˈdɛkərəs]*adj.* 不得体的,不合礼节的(improper);不雅的(in bad taste).

in·déc·o·rous·ly *adv.* **in·déc·o·rous·ness** *n.*

in·de·co·rum [indikɔ́:rəm][,ɪndɪˈkɔrəm,-ˈkor-]*n.* 1 不得体,不合礼节,不雅(lack of decorum). 2 不得体的行为(improper behavior).

·in·deed [indí:d][ɪnˈdid]*adv.* 1 的确,实在,真实地(in turth, really):——*I am indeed glad to see you.* 见到你,我的确很高兴./ *It was indeed very fortunate.* 那的确是够幸运的. 2 [用于强调]实在,确实:——*Thank you very much indeed.* 实在很感谢你./ *It's very cold indeed.* 天气确实很冷. 3 (与外表不同地)实际上,事实上:——*What seems to be useless is sometimes indeed very useful.* 乍看没什么用的东西有时候还挺管用的. 4 [表示确认前言]实际上,其实(in point of fact):——*I saw her recently, indeed yesterday.* 最近我见过她,其实就是昨天. 5 [表示让步]固然,的确. ▶ 常与 but 连用.——*She is clever indeed, but she is cold-hearted.* 她的确很聪明,但却是个冷酷的人.
——*int.* 真的! 哦!(表示惊讶、轻蔑、讽刺等的语句):——*He is the manager, Indeed?* 他是经理,真的吗? / *Indeed! I can never do it.* 真的! 我绝对办不到. [IN+DEED,"不在语言上而在行动上"之意]

in·de·fat·i·ga·ble[indifǽtigəbl][,ɪndɪˈfætɪgəbl]*adj.* 不屈不挠的,不疲倦的,坚持不懈的(unremitting, unwearying). **in·de·fàt·i·ga·bíl·i·ty** *n.*

in·de·fea·si·ble [indifí:zibl][,ɪndɪˈfizəbl]*adj.* (权利等)不能取消的,不能废止的,不能使之无效的(that cannot be forfeited or done away with).

in·de·fèa·si·bíl·i·ty *n.* **in·de·féa·si·bly** *adv.*

in·de·fect·i·ble [indiféktibl][,ɪndɪˈfɛktəbl] *adj.* 不败的,不易损坏的,不朽的(unfailing, not liable to defect or decay);无缺点的,完美的(faultless).

in·de·fen·si·ble [indifénsibl][,ɪndɪˈfɛnsəbl] *adj.* 1 不能防御的,无法保卫的(that cannot be defended). 2 无法辩解的,无辩护余地的(admitting of no defence).

in·de·fèn·si·bíl·i·ty *n.* **in·de·fén·si·bly** *adv.*

in·de·fin·a·ble [indifáinəbl][,ɪndɪˈfaɪnəbl] *adj.* 难下定义的,难解释的,不清楚的,模糊的(that cannot be defined). **in·de·fín·a·bly** *adv.*

in·def·i·nite [indéfinit][ɪnˈdɛfənɪt]*adj.* 1 模糊的,不明确的,含混的(vague, undefined). 2 (数量、大小等)不一定的,无限的(unlimited). 3〖语法〗不定的.(1)形容词、代词对于所提及的人、物、时间、形态不加以限定.(2)动词不明确表示进行或完成,而仅表示动作本身.

in·déf·i·nite·ly *adv.* **in·déf·i·nite·ness** *n.*

indefinite article:→ARTICLE.

in·de·his·cent[indihísənt][,ɪndɪˈhɪsn̩t]*adj.*〖植〗(果实)不裂开的:成熟时果皮干燥不裂开,要待腐烂后播散种子的.

in·del·i·ble [indélibl][ɪnˈdɛləbl]*adj.* 1 难去除[拭去]的,不能擦掉的(that cannot be blotted out or effaced).

in·dèl·i·bíl·i·ty *n.* **in·dél·i·bly** *adv.*

in·del·i·cate [indélikit][ɪnˈdɛləkɪt]*adj.* 1 粗鲁的,粗野的,无教养的(coarse, unrefined). 2 下流的,猥亵的(tending to indecency).

in·dél·i·cate·ly *adv.* **in·dél·i·ca·cy** [-kəsi][-kəsɪ]*n.*

in·dem·ni·fy [indémnifài][ɪnˈdɛmnə,faɪ]*vt.* 1 保护,防护,保障(使免于受伤害,损失)(protect, secure)〈*from*, *against*〉. 2 使(行为等)免于受罚(secure against legal responsibility)〈*for*〉. 3 赔偿,补偿(损害、支出等)(compensate)〈*for*〉.

in·dèm·ni·fi·cá·tion *n.*

in·dem·ni·ty [indémniti][ɪnˈdɛmnətɪ]*n.* 1 保障,保护(免受损害、损失)(security against damage or loss). 2 赦免,免于刑事责任(legal exemption from penalties). 3 补偿,赔偿(compensation for loss);赔偿金(sum paid by way of compensation),(尤指战胜国要求的)赔款(sum exacted by a victorious belligerent).

in·dem·on·stra·ble [indémənstrəbl, indimɔ́n-/indémən-,indimán-][ɪnˈdɛmənstrəbl,,ɪndɪˈmɑn-]*adj.* (尤指基本真理等)不能证明的,无法证实的(that cannot be proved).

in·dent[1] [*v.* indént; *n.* — ˊ, ˊ —][*v.* ɪnˈdɛnt; *n.* ɪnˈdɛnt,ˈɪndɛnt]*vt.* 1 把…刻成锯齿状,在…上面开凹口(make tooth-like notches in);使(海岸线等)形成凹凸不齐的曲线(form deep recesses in);〖纹〗切割(边缘)使成锯齿纹线(→图 HERALDRY). 2 用骑缝线撕开(一式两份的契约)(divide into two halves with zigzag lines);一式两份地起草(合同)(draw up in exact duplicate). 3 将(印刷品、原稿的首行)缩进排印[书写](set in from the margin). 4《英》(以双联订单)订购(商品)(order).
——*vi.*《英》1 (用正副双联订单)订购;〖军〗征用(make requisition)〈*on*, *for*〉:——*indent on a person for goods* 向某人征用物资. 2 送双联订单.——*n.* 1 锯齿状(indentation). 2 (每段首行的)缩进[空格]. 3 (两份同写于一张纸,而以锯齿骑缝线分开的)契约书,证书(indenture). 4《英》(官方、军方对物资的)征用(official requisition for stores). 5《英》(尤指从国外来的)订单,订货单(order for goods).

in·dent[2] [*v.* indént; *n.* ˊ —][*v.* ɪnˈdɛnt, *n.* ˈɪndɛnt]*vt.* 1 在…上压凹痕(make a dent in). 2 压印(impress).——*n.* 凹痕,低洼地(dent, depression).

in·den·ta·tion [indentéiʃən][,ɪndɛnˈteʃən]*n.* 1 刻成锯齿状,呈锯齿状(indenting). 2 锯齿状(cut, notch);锯齿状(zigzag);(海岸线等的)凹进处,弯入(recess).

in·den·tion [indénʃən][ɪnˈdɛnʃən] *n.* 1 (印刷、原稿等的)首行缩进(indenting of a line). 2 锯齿状,弯入,凹进处(indentation).



independence/独立
美国独立战争是北美13个州殖民地为争取脱离英国而独立的战争。华盛顿于1776年7月4日宣告独立，战争一直持续到1783年才结束。

in·den·tor[indéntə/-tər][ɪn'dɛntɚ] *n.*〖商〗征用人(one who makes a requisition).

in·den·ture [indéntʃə/-tʃər][ɪn'dɛntʃɚ]*n.* 1 用骑缝线分开以备日后验证真伪的双联契约. 2(一般的)契据,契约(sealed agreement or contract). 3 [通常 pl.]师徒契约,学徒契约. 4 正式凭单(formal list, certificate, etc.). 5 凹口,锯齿纹(indentation). ——*vt.* 用师徒契约约束(学徒等).

·**in·de·pend·ence**[indipéndəns][ˌɪndɪ'pɛndəns]*n.* 1 独立,自立(being independent):——*gain independence from the mother country* 脱离母国而获得独立/ *live a life of independence* 过独立生活. ✿ 2 无需工作而足够生活的收入(independent income).

in·de·pénd·en·cy *n.* 1 独立国家. 2 [I-]〖主史〗(基督教)公理会的教义(Congregationalism).

Declaration of Independence[加冠词 the]独立宣言:1776年7月4日北美13个州代表在大陆会议(American Continental Congress)上通过的宣布脱离英国而独立的宣言.

Independence Day 美国独立纪念日(7月4日).

·**in·de·pend·ent**[indipéndənt][ˌɪndɪ'pɛndənt] *adj.* 1 自立的,自主的,不依赖的(not depending on authority):——*an independent thinker* 有主见的人/ *an independent research* 独立的调查/*live independent* 独立生活/*be independent of one's parents* 不依靠父母. 2 独立的,自治的:——*an independent country* 独立国家. 3 富有独立心的,自尊心强的,不受他人控制的:——*an independent attitude* 刚强独立的态度. 4 无需工作而足够生活的:——*an independent income* 不必工作而能够维持生活的收入. 5 无党派的,中立派的. 6 [I-]〖主史〗公理会的(Congregational)

——*n.* 1 无党派者,中立派者. 2 [I-]〖主史〗公理会教徒(Congregationalist).

in·de·pénd·ent·ly *adv.*

Independent Broadcasting Authority:→ Independent Television Authority.

Independent Labour Party[加冠词 the](英国的)独立工党:1893年哈迪(Keir Hardie)创立的社会主义政党,后来成为工党(the Labour Party)的极左翼.(略:I. L. P.)

Independent Television Authority[加冠词 the]独立电视公司:1954年继英国广播公司(B. B. C.)而成立的电视公司,1972年改称为独立广播公司(Independent Broadcasting Authority).(略:I. B. A.)

in·de·scrib·a·ble [indiskráibəbl][ˌɪndɪ'skraɪbəbl]*adj.* 1 模糊的,无法明确表达的(vague, indefinite). 2 笔墨难以形容的,不可名状的(too great, beautiful, bad, etc., to be described).

in·de·scrib·a·bíl·i·ty *n.*

in·de·scrib·a·bly *adv.*

in·de·struc·ti·ble [indistrʌ́ktibl][ˌɪndɪ'strʌktəbl]*adj.* 不能破坏的,不可毁灭的(that cannot be destroyed).

in·de·strùc·ti·bíl·i·ty *n.*

in·de·strúc·ti·bly *adv.*

in·de·ter·mi·na·ble[inditə́:minəbl/-tə́:r-][ˌɪndɪ'tɝmɪnəbl]*adj.* 1 不能确定[确认]的(that cannot be ascertained). 2 无法解决[决定]的(that cannot be settled).

in·de·ter·mi·nate [inditə́:minit/-tə́:r-][ˌɪndɪ'tɝmənɪt]*adj.* 1 (范围,性质等)不确定的,未确定的,不定的(not fixed). 2 模糊的,含糊的(vague). 3 存疑的,未决定的(left doubtful). 4〖数学〗(量)不定的(not limited to fixed value(s)).

in·de·ter·mi·nate·ly *adv.*

in·de·tér·mi·nate·ness *n.*

in·de·tér·mi·ná·tion *n.* 1 不果断,优柔寡断(want of determination). 2 不确定,不明确.

in·dex [índeks][ˈɪndɛks] *n.* (pl. **-dexes**, **-dices** [-disi:z][-dɪˌsiz]). *v.* ——*n.* 1 食指(forefinger). 2 (测量器等的)指针,针(pointer). 3 (…的)标记,标志,指示物(sign, token, indication)〈*of*〉. 4 (人名,语词,标题等依照字母顺序排列的)索引. 5 [I]〖罗马天主教〗(1)= Index librorum prohibitorum. (2) = Index expurgatorius. 6〖统计学〗= index number. 7〖数学〗指数(exponent). 8〖印刷〗指示符号,标记.

——*vt.* 1 为…编索引. 2 将…编入索引. 3〖机〗使转位(move in a succession of equal angular steps).

Index Expurgatorius〖罗马天主教〗删订后始可阅读的书籍目录. ▶拉丁语.

Index librorum prohiitorum〖罗马天主教会〗禁书目录(Index of prohibited books):罗马天主教会禁阅书籍的目录. 1564年始由教会出版,1966年废止. ▶拉丁语.

index number〖统计学〗指数:为表示物价的涨落,以某年或某时期的物价水平或其平均值为基数,基数

常为 100. 而其他年份或其他时期的数和此基数相比，以百分比表示.

In·di·a [índiə][ˈɪndɪə] **1** 南亚次大陆：南亚中部的大半岛，喜马拉雅山脉横贯北部. 主要居民为雅利安族，皮肤呈褐或黄褐色，信仰印度教、伊斯兰教等. 语言有 200 种以上，北部使用印地语(Hindi)、孟加拉语(Bengali)，南部则使用泰米尔语(Tamil)、泰卢固语(Telugu). 17 世纪初叶，英国于此设立东印度公司(East India Company)，1757 年克莱武(Clive)在普拉西(Plassey)一役中获得胜利后，1765 年取得孟加拉地区的统治权且扩大其占领土地. 1857 年印军叛变事件(the Indian Mutiny)后，1858 年英国政府接管东印度公司，1877 年维多利亚(Victoria)女王成为印度女王. 1947 年英属印度的 15 邦(British India)和英国保护下的许多藩属分成印度(→ 2)与巴基斯坦(PAKISTAN)两个独立的国家. **2** 印度：占南亚次大陆北部的大部分及南部、中部的共和国. 1950 年成为英联邦的一员，国民大多数是印度教徒，首都为新德里(New Delhi). ✲

India ink《美》墨，墨汁(Indian ink).

India paper(1)摹拓纸：中国、日本出产的淡黄色或黄褐色吸水性强的纸，用于校样或木刻版的初版印刷. (2)圣经纸，字典纸：牛津大学出版社(Oxford University Press)制造的不透明、坚韧而极薄的印刷用纸.

India proof 摹拓纸校样.

Star of India[加冠词 the]印度星章：英国的爵士勋位，为纪念维多利亚女王成为印度女王而设立的爵位(cf. *Order of the Indian Empire*).

[希腊语 *Indos*(印度河)← 波斯语 *hind*，梵语 *sindhu*(河)]

In·di·a·man [índiəmən][ˈɪndɪəmən] *n.*〖史〗(尤指东印度公司的)大商船(East Indiaman).

·**In·di·an** [índiən][ˈɪndɪən] *adj.* **1** 印度的(of India)，印度人的，东印度群岛的；印度制的.

2 美洲印第安人的.

——*n.* **1** 印度人.

2 美洲印第安人：美洲大陆及西印度群岛的土著，通常不包括爱斯基摩人(Eskimo)、巴塔哥尼亚人(Patagonian)、火地岛(Tierra del Fuego)人.

3 美洲印第安语.

Indian club(体操用的)瓶状木棒.

Indian corn 玉米(maize).

Indian file 一路纵队(single file). ▶ 源于北美印第安人行进时排成一路纵队.

Indian gift 期待对方还礼或送后又索回的礼物.

Indian hemp(1)夹竹桃麻，加拿大麻：产于北美的夹竹桃科多年生灌木(*Apocynum cannabinum*)，会分泌乳状的树汁，且具有强韧的纤维质树皮. (2)印度大麻：用作麻醉药原料的大麻的变种，亦称大麻(HEMP)，以前在印度广为栽培.

Indian ink《英》墨；墨汁.

Indian meal 玉米面(ground maize). **Indian Mutiny** [加冠词 the]印军暴动事件(the Sepoy Mutiny)：属于东印度公司的印度雇佣兵(Sepoy)反对英国当局的暴动. 1857 年在印度的军事基地密拉特(Meerut)爆发，持续到 1859 年. **Indian National Congress**[加冠词 the]印度国民大会党(国大党)：1885 年为争取印度的自治和自治领地位而建立的政党.

Indian Ocean[加冠词 the]印度洋：自非洲东海岸至东印度群岛南部的海域.

Indian pudding(用玉米面制成的)印第安布丁.

Indian summer(1)(尤指北美的晚秋、初冬的)小阳春天气. (2)(人生晚年的)安宁时期(tranquil late period).


Indian tobacco：→LOBELIA.

Indian weed 烟草.

Order of the Indian Empire[加冠词 the]印度帝国勋章[勋位]：英国的爵士勋位. 设立于 1877 年(cf. *Star of India*).

Red Indian《英》北美印第安人：原居于北美的古铜色皮肤人种.







India/印度

由人种、语言、文化各异的许多民族组成的国家. 上图系在果阿(Goa)的潘吉姆(Panjim)港卸货的近海商船. 下图为马德拉斯邦农民种植水稻的情形. 右页是演奏锡塔琴(Sitar)的德里(Delhi)女子.



In·di·an·a [indiǽnə][ˌɪndɪˋænə] *n.* 印第安纳州:位于美国中北部,1816 年成为美国第 19 个州.首府印第安纳波利斯(Indianapolis).(略:Ind.). ✽

in·di·a·rub·ber[índiərʌ̀bə/-ər][ˋɪndɪəˌrʌbɚ] *n.* =RUBBER[1] 3.

In·dic [índik][ˋɪndɪk]*adj.* **1** 印度(人)的(Indian). **2** 〖语言〗印度语支的.

in·di·can [índikən] [ˋɪndɪkən]*n.* 〖化〗β-吲哚葡萄糖苷:含于可提取靛蓝(indigo)的植物中的葡萄糖苷(glucoside).

·**in·di·cate**[índikèit][ˋɪndəˌket] *vt.* **1** 指示,指出(point out);使知道(make known):——*indicate the right road* 指出正确的路. **2** 象征,表明(be a sign of):——*Solid masses of clouds indicate rain.* 云层很厚预示将要下雨. **3** 扼要地说明(state briefly):——*indicate one's disapproval* 表示不赞成. **4** 〖医〗〖被动语态〗显示(治疗的)必要(suggest, call for). **ìn·di·cá·tion** *n.*

in·dic·a·tive[indíkətiv,(于 1)英+índikèitiv][ɪnˋdɪkkətɪv]*adj.* **1** 指示的,表示[暗示]的(suggestive, giving indications)〈*of*〉. **2** 〖语法〗陈述的.——*n.* 〖语法〗陈述语气(indicative mood):表示说话者陈述客观事实时的动词语气.

in·díc·a·tive·ly *adv.*

in·di·ca·tor [índikèitə/-tər] [ˋɪndəˌketɚ] *n.* **1** 指示者[物](person or thing that points out). **2** 指示器:表示机械状态的装置,如速力计,压力计等. **3** (公告火车来往时刻等的)指示牌. **4** (亦作 **direction indicator**)(汽车等的)变向指示灯. **5** 〖化〗指示剂:主要用颜色的变化来表示化学反应的物质.

in·dic·o·lite[indíkəlàit] [ɪnˋdɪkəˌlaɪt] *n.* 蓝电气石(blue variety of tourmaline).

in·dict [indáit] [ɪnˋdaɪt] *vt.* (正式)起诉,控告(accuse)〈*for, on, as*〉. **in·díct·a·ble** *adj.*

in·dic·tion[indíkʃən] [ɪnˋdɪkʃən] *n.* **1** 15 年期财政年度:313 年君士坦丁大帝制定的课税年代单位,从 312 年起每 15 年为一会计年度. **2** (每 15 年罗马皇帝发布一次的作为征税依据的)财产估值诏示. **3** 根据财产估值诏示估定的税额.

in·dict·ment[indáitmənt] [ɪnˋdaɪtmənt]*n.* **1** 起诉,控告(formal accusation). **2** 〖法律〗(以前大陪审团(Grand Jury)的)起诉(书),控诉(状)(document containing a charge).

bill of indictment《〖法律〗或美语》(向大陪审团提出的)起诉书.

In·dies[índiz] [ˋɪndɪz][加冠词 the] **1** 《古》[作单数用]印度各国:包括印度与其邻国及各岛. **2** [作复数用]东印度群岛(the East Indies). **3** [作复数用]西印度群岛(the West Indies).

Indiana/**印第安纳州**

在印第安纳州首府印第安纳波利斯举办的世界赛车中奖金额最高的印第安 500(500 英里汽车赛),自 1911 年以来每年都举行,1970 年的奖金甚至高达 100 万美金.



·**in·dif·fer·ence** [indífərəns] [ɪnˋdɪfərəns]*n.* **1** 不关心,不感兴趣,冷淡(absence of interest or attention)〈*to, towards*〉:——*with indifference* 冷淡地. **2** 不重要:——*a matter of indifference* 无足轻重之事. **3** 不偏不倚,中立.

·**in·dif·fer·ent**[indífərənt] [ɪnˋdɪfərənt]*adj.* **1** 不关心的,不感兴趣的,冷淡的(having no inclination for or against)〈*to*〉——*be indifferent to the sufferings of others* 对他人的苦难漠不关心. **2** 不好不坏的,中等的,普通的(neither good nor bad):——*an indifferent book* 一本普通的书. **3** 相当差的(rather bad):——*a very indifferent player* 一个非常差的演奏者. **4** 不重要的:——*It is quite indifferent to me whether you go or stay.* 你去不去,对我都无所谓. **5** 不偏不倚的,中立的(neutral):——*remain indifferent in a dispute* 在争论中保持中立. **6** 〖化学·物理〗中性的(neutral).——*n.* 对宗教[政治等]事务不感兴趣的人. **in·díf·fer·ent·ly** *adv.*

in·dif·fer·ent·ism [indífərəntizəm][ɪnˋdɪfərəntˌɪzṃ] *n.* **1** 冷淡态度(spirit of indifference). **2** 宗教信仰无差别论. **in·díf·fer·ent·ist** *n.*

in·di·gene [índidʒiːn][ˋɪndəˌdʒin] *n.* 《古》土人,土著,(动植物的)原生种(native).

in·dig·e·nous [indídʒinəs] [ɪnˋdɪdʒɪnəs]*adj.* (尤指动植物等)当地出产的,土生土长的(native, belonging naturally)〈*to*〉.

in·di·gent [índidʒənt][ˋɪndədʒənt]*adj.* 贫困的,贫穷的(needy, poor). **ín·di·gence** *n.*

in·di·gest·i·ble [indidʒéstibl, -dai-] [ˌɪndəˋdʒɛstəbḷ,-daɪ-] *adj.* **1** 不消化的,难消化的(not digestible). **2** 难理解的.

ìn·di·gèst·i·bíl·i·ty *n.* **in·di·gés·tion** *n.* **1** 不消化,消化不良(difficulty in digesting food, dyspepsia). **2** 难理解(undigested condition).

in·di·gés·tive *adj.* 消化不良的,患消化不良症的.

in·dig·nant[indígnənt] [ɪnˋdɪgnənt]*adj.* (对于坏事、不公正等)愤怒的,愤慨的(moved by mingled anger and scorn)〈*at, with*〉. **in·díg·nant·ly** *adv.*

·**in·dig·na·tion** [indignéiʃən] [ˌɪndɪgˋneʃən] *n.* (对于不公正、不义等的)愤怒,愤慨,义愤〈*at, against, with*〉:——*indignation at the crime* 对这一罪行的愤慨/ *indignation against*[*with*]*a person* 对某人的愤怒. **indignátion-mèeting**(*n.*)声讨大会.

in·dig·ni·ty[indígniti] [ɪnˋdɪgnətɪ]*n.* 侮辱的言行(unworthy treatment);无礼,侮辱,轻蔑.

in·di·go[índigòu] [ˋɪndɪˌgo]*n.* (pl. **-gos**) **1** 靛蓝:从槐蓝属(*Indigofera*)植物中提取的蓝色染料. **2** 槐蓝属植物. **3** =indigo blue. **índigo-bìrd** (*n.*)雀科小鸣鸟(*Cyanocompsa cyanea*)(*Passerina cyanea*):产于北美,雄鸟全身呈艳蓝色. **índigo-blùe** (*n.*)靛蓝色.

[希腊语 *indikon*,"印度的(染料)"之意]

·**in·di·rect**[indirékt, -dai-] [ˌɪndəˋrɛkt]*adj.* **1** (路等)迂回的(not straight):——*take an indirect road* 走一条迂回曲折的路. **2** (措辞等)非直截了当的(not going straight to the point):——*an indirect answer* 转弯抹角的答复. **3** 间接的(not directly aimed at):——*an indirect result* 间接的结果. **4** 不坦率的,不诚实的.

in·di·réct·ly *adv.* **ìn·di·réct·ness** *n.*

indirect object〖语法〗间接宾语:指对动词的动作间接承受的人或物. 如 I give him the book. 一句中的 him. **indirect passive**〖语法〗间接被动式:主动句中的间接宾语充当被动句中的主语,如 He was told it. 一句中的 he. **indirect rule** 间接统治:通过当地行政机关而下达命令的统治殖民地的方式. **indirect speech** 间接引语:转述他人话语的方法,通常句子的时态、代词会改变,例如 He said(that)he would go.(直接引语为 He said,'I will go'). **indirect tax** 间接税:可经由交易行为,转嫁给他人,而不必由纳税义务人直接缴纳的税.

in·dis·cern·i·ble[indisə́ːnibl/-sə́ːrn-] [ˌɪndɪˋsɝnəbḷ]*adj.* 不能识别的,难辨认的(that cannot be distinguished).——*n.* 难辨的事物.

identity of indiscernibles〖形而上学〗不可识别认同原理:两个事物不具有不同的属性时,可视为同一事物的原理.

in·dis·ci·pline [indísiplin][ɪnˈdɪsəplɪn] *n.* 缺乏训练,无纪律(want of discipline).

in·dis·creet [indiskríːt] [ˌɪndɪˈskrit] *adj.* 不慎重的,欠考虑的,轻率的,鲁莽的(injudicious, unwary). **in·dis·créet·ly** *adv.*

in·dis·crete [indiskríːt] [ˌɪndɪˈskrit] *adj.* 没有分开的,一体的(not divided into distinct parts).

in·dis·cre·tion [indiskréʃən] [ˌɪndɪˈskrɛʃən] *n.* 1 不谨慎的言行,轻率的行为(injudicious conduct). 2 不慎重,欠思考,轻率(imprudence). 3 泄漏秘密;违反社会道德(transgression of social morality). **calculated indiscretion**(佯装无意地)故意泄漏机密.

in·dis·crim·i·nate [indiskríminit] [ˌɪndɪˈskrɪmənɪt] *adj.* 1 杂乱的,紊乱的(confused, promiscuous). 2 不加区别的(making no distinctions).
in·dis·crím·i·nate·ly *adv.*
in·dis·crím·i·nate·ness, **in·dis·crìm·i·na·tion** *n.*
in·dis·crím·i·na·tive [-nətiv,-nèi-] [-nətɪv,-ˌnetɪv] *adj.*

·**in·dis·pen·sa·ble** [indispénsəbl] [ˌɪndɪsˈpɛnsəbl] *adj.* 1 不可缺少的,必需的,必要的(necessary)〈*to*, *for*〉——*an indispensable tool to life* 不可缺少的生活用具/ *His advice is indispensable for our success.* 他的忠告对我们的成功是不可缺少的. 2(法律、义务等)不能规避的,不可忽视的(that cannot be set aside).
in·dis·pén·sa·ble·ness, **in·dis·pèn·sa·bíl·i·ty** *n.*
in·dis·pén·sa·bly *adv.*

in·dis·pose [indispóuz] [ˌɪndɪˈspoz] *vt.* 1 使不适合,使不能(render unfit or unable)〈*for*, *to* do〉. 2 使不愿意,使厌恶…(make averse)〈*towards*, *from*, *to* do〉. 3 [尤用过去分词]使患病,使感不适(put out of health).
in·dis·po·sí·tion [-pəzíʃən] [-pəˈzɪʃən] *n.* 1 不适,微恙(ill health, ailment). 2 不愿(disinclination)〈*to*, *to* do〉;反感,厌恶(aversion).

in·dis·pu·ta·ble [indispjúːtəbl] [ˌɪndɪsˈpjutəbl] *adj.* 不容置疑的,无可争辩的(that cannot be disputed).
in·dis·pú·ta·ble·ness, **in·dis·pù·ta·bíl·ty** *n.*
in·dis·pú·ta·bly *adv.*

in·dis·sol·u·ble [indisɔ́ljubl/-sɑ́l] [ˌɪndɪˈsɑljəbl] *adj.* 1 永久的,持久的(lasting);稳定的(stable). 2 不可溶解[分解]的(that cannot be dissolved or decomposed).
in·dis·sòl·u·bíl·i·ty *n.* **in·dis·sól·u·bly** *adv.*

in·dis·tinct [indistíŋkt] [ˌɪndɪˈstɪŋkt] *adj.* (区别)不清楚的(not distinct);混淆的,模糊的(confused, obscure).
in·dis·tínct·ly *adv.* **in·dis·tínct·ness** *n.*

in·dis·tin·guish·a·ble [indistíŋgwiʃəbl] [ˌɪndɪˈstɪŋgwɪʃəbl] *adj.* 不能区别的,不能分辨的(not distinguishable).
in·dis·tín·guish·a·bly *adv.*

in·dite [indáit] [ɪnˈdaɪt] *vt.* 赋(诗)(put into words);《通常用于戏谑》写(信)(write).


in·di·um [índiəm] [ˈɪndiəm] *n.* 〖化〗铟:稀有金属元素之一. 银白色,质软,含于锌矿中. 元素符号In,原子序数49,原子量114.82.
[近代拉丁语. 源于拉丁语 *indicum*(靛蓝). 因其可发出两条靛蓝色的光谱]

·**in·di·vid·u·al** [individjuəl/-vídʒu-] [ˌɪndəˈvɪdʒuəl] *adj.* 1 单独的,单一的(single);个别的,特定的(particular, special);——*each individual person* 每个人. 2 个人的,个人专用的(of or for one person);——*an individual locker* 个人用的锁柜. 3 独特的,特有的(characteristic of one particular person or thing);——*a highly individual style* 非常独特的风格. ——*n.* 1 (同种类中的)个体(single member of a class). 2 (相对于社会、家族而言)个人(single human being);——*the responsibility of an individual* 个人的责任. 3 《口语》人(person);——*an unpleasant individual* 令人不愉快的人,讨厌的人.

in·di·vid·u·al·ism [individjuəlizəm/-vídʒu-][ˌɪndəˈvɪdʒʊəlˌɪzṃ] *n.* 1 利己主义(egoism). 2 个人主义:以个人自由为中心的一种社会理论(cf. *socialism*).
in·di·víd·u·al·ist *n.* **in·di·vìd·u·al·ís·tic** *adj.*

in·di·vid·u·al·i·ty [individjuǽliti/-vidʒu-] [ˌɪndəˌvɪdʒʊˈælətɪ] *n.* 1 个体,个体的存在(separate existence). 2 (特异的)个性,个人特征(individual character). 3 [pl.]个人趣味[爱好](individual tastes, preferences).

Indo-European/印欧语系





indri/大狐猴
狐猴类中最大的一种，身长 60～70 厘米. 以果实为主食，腰部有三角形白斑. 栖息于树上，以直立姿势攀登树木.

in·di·vid·u·al·ize, -ise [indivídjuəlàiz/-vídʒu-] [ˌɪndəˈvɪdʒuəlˌaɪz] *vt.* 1 使有个性(give individual character to). 2 使个体化，分别处理［叙述］(specify).
ìn·di·vìd·u·al·i·zá·tion, -sá- *n.*

in·di·vid·u·al·ly [indivídjuəli/-vídʒu-] [ˌɪndəˈvɪdʒuəlɪ] *adv.* 1 个人地，以个人身份(personally, in an individual capacity). 2 特殊地(in a distinctive manner). 3 各个地，各自地(one by one, not collectively).

in·di·vis·i·ble [indivízibl] [ˌɪndəˈvɪzəbl] *adj.* 1 不能分割的，不可分的(not divisible). 2〖数学〗不能整除的(not distributable among a number) —*n.* 不可分割之物，极微量(infinitely small particle or quantity).
ìn·di·vìs·i·bíl·i·ty *n.* **in·di·vís·bly** *adv.*

In·do- [índou-] [ˈɪndo-] *pref.* "印度(人)的"(Indian)，"印度(人)与…的"(Indian and…)之意.

In·do-Ar·y·an [indouέəriən] [ˌɪndoˈɛrɪən] *adj.* 1 印度雅利安语的. 2 印度雅利安人的. —*n.* 1 印度雅利安语：通行于印度的印欧语系语言. 2 印度雅利安人：住在印度的说雅利安语的人种.

Indo-China/印度支那半岛(中南半岛)
自 19 世纪中叶至 1954 年，印度支那半岛的东半部为法国殖民地，南部和西部为英国殖民地. 当时的独立国家只有泰国，现在分为老挝、柬埔寨、越南、马来西亚、缅甸、新加坡等国.

In·do-Chi·na [indoutʃáinə] [ˌɪndoˈtʃaɪnə] 1 印度支那半岛(中南半岛)：位于东南亚；包括缅甸、泰国、马来西亚、老挝、柬埔寨、越南、新加坡等国. ✽ 2 ＝French Indo-China.
Ìn·do-Chi·nése *adj.*, *n.*

French Indo-China〖史〗法属印度支那：第二次世界大战后独立，分为越南、老挝、柬埔寨三国.

in·do·cile [indóusail, -dɔ́s-/-dásil] [ɪnˈdɑsɪl] *adj.* 难驯服的，难驾驭的，不顺从的，不听命的(not docile).
in·do·cil·i·ty [indousíliti] [ˌɪndoˈsɪlətɪ] *n.*

in·doc·tri·nate [indɔ́ktrinèit/-dák-] [ɪnˈdaktrɪˌnet] *vt.* 向…灌输(教义、思想等)(imbue with learning)〈*with*〉；教导，教授(instruct)〈*in.*〉
in·dòc·tri·ná·tion *n.*

In·do-Eu·ro·pe·an [indoujùərəpí:ən] [ˌɪndoˌjʊrəˈpiən] *n.* 1 印欧语系：在欧洲的大部分地区和印度北部等地域通行的一大语系. 包括印度一伊朗语(Indo-Iranian)、波罗的－斯拉夫语(Balto-Slavonic)、希腊语(Hellenic)、意大利语(Italic)、凯尔特语(Celtic)、日耳曼语(Germanic)等. ✽ 2 说印欧语的民族. —*adj.* 印欧语系的；说印欧语的.

In·do-Ger·man·ic [indoudʒə:mǽnik/-dʒə:r-] [ˌɪndodʒəˈmænɪk] *adj.* ＝INDO-EUROPEAN.


In·do-I·ra·ni·an [indouiréiniən] [ˌɪndoɪˈrenɪən] *adj.* 印度－伊朗语的. —*n.* 印度－伊朗语：印欧语系之一支，主要通行于印度北部及伊朗. 包含梵语(Sanskrit)及由此衍生的波斯语(Persian)、普什图语(Pushtu)等.


in·do·lent [índələnt] [ˈɪndələnt] *adj.* 1 怠惰的，懒惰的(slothful, lazy). 2〖医〗(肿瘤等)无痛的(causing no pain).
ín·do·lent·ly *adv.* **ín·do·lence** *n.*

in·dom·i·ta·ble [indɔ́mitəbl/-dám-] [ɪnˈdɑmətəbl] *adj.* 不屈不挠的，不认输的，坚持不懈的(unyielding, stubbornly persistent).
in·dóm·i·ta·bly *adv.*

In·do·ne·sia [indəní:ʒə, -ʃə] [ˌɪndəˈniʒə, -ʃə] *n.* 印度尼西亚：东南亚一共和国. 由苏门答腊(Sumatra)岛、爪哇(Java)岛、婆罗洲(Borneo)南部和东部、西里伯斯(Celebes)岛等组成. 旧为荷兰属地，1949 年独立. 首都雅加达(Djakarta). ✽


In·do·ne·sian [indəní:ʒən, -ʃən] [ˌɪndoˈniʒən, -ʃən] *adj.* 1 印度尼西亚的(of Indonesia)，(尤指苏门答腊岛、爪哇岛、巴厘岛的)印度尼西亚人的. 2 印度尼西亚语的. —*n.* 1 印度尼西亚人. 2 马来人：非现代印尼人，而是以前东印度群岛的居民. 具有玻利尼西亚人种(Polynesian)和蒙古人种(Mongoloid)的特征. 3 印度尼西亚语：马来半岛及东印度群岛通行的语言.





Indonesia/印度尼西亚

由 13 000 多个岛屿组成，地域广大，地质构造复杂. 图为苏拉威西岛上的高地人从多拉戈族的岩壁中所挖出的墓室. 壁龛旁堆满了前人所遗留下来的木偶.



in·door[índɔ̀:/-dɔ̀r] [ˋɪn͵dɔr]*adj*. 室内的，屋内的(cf. *outdoor*). **indoor baseball**(*n.*)室内垒球. **indoor hocky**(*n.*)室内曲棍球.

·**in·doors**[indɔ́:z/-dɔ́rz] [ɪnˋdɔrz] *adv*. 在室内，在屋内(inside a building)；往室内：——*stay indoors* 呆在屋里/ *go indoors* 到屋里. [原意"在室内"]

in·dor·sa·tion[indɔ:séiʃən/-dɔr-] [͵ɪndɔrˋseʃən] *n.* 《主苏格兰》(票据等的)背书，票据签字(endorsement).

in·dorse[indɔ́:s/-dɔ́rs][ɪnˋdɔrs]*vt.* :→ENDORSE.


in·dox·yl [indɔ́ksil] [ɪnˋdɑksɪl] *n.* 吲哚酚：一种黄色的结晶酚类化合物，有很强烈的排泄物气味，可于植物或动物中化合而成，但一般是用氨钠(sodamide)加热苯基甘氨酸(phenylglycine)制得，同时氧化产生靛蓝(indigo).

In·dra[índrə] [ˋɪndrə] 〖吠陀神话〗因陀罗：古印度神话中的雷神. 其性好战，常以庞大身躯驾驶金黄色战车，来驱除恶魔保护英雄和武士. 后来位居梵天(Brahma)、毗湿奴(Vishnu)、湿婆(Siva)各神之下，常骑着名叫爱罗婆多(Airavata)(雨云)的大象悠游天上乐园，过着快乐的神仙生活.

in·drape[indréip][ɪnˋdrep]*vt.* 《古》编织(weave).

in·draught, -draft [índrɑ̀:ft；美＋-drǽft] [ˋɪn͵drɑft，-͵dræft]*n.* **1** 吸入(drawing in). **2** 流入(inward flow or current).

in·dri[indri] [ˋɪndrɪ] *n.* 大狐猴(*Indri indri*)：马达加斯加岛产的短尾狐猴. ✽





in·du·bi·ta·ble[indjú:bitəbl, -djú:-] [ɪn`djubɪtəbl̩]*adj.* 不容置疑的,明确的,明白的(that cannot be doubted). **in·dú·bi·ta·bly** *adv.*

·**in·duce**[indjú:s/-djú:s] [ɪn`djus] *vt.* (**-duced**; **-ducing**) **1** 劝诱,劝(persuade)〈*to* do〉——*induce a person to obey* 劝某人顺从/ *Nothing will induce me to go.* 说什么我也不会去. **2** 招致,引起(bring about, give rise to).——*indigestion induced by overeating*暴食引起的消化不良. **3**〖电〗感应(电流). **4**〖逻〗归纳.

in·dúce·ment *n.* 引诱,诱导;诱因,动机,刺激(attraction that leads one on)〈*to*〉:——*on any inducement* 无论怎么引诱.

in·duct[indʌ́kt] [ɪn`dʌkt] *vt.* **1** 使正式就任(神职等)(introduce formally into possession)〈*to*〉. **2** 带领,引导(install)〈*into*〉. **3**《美》征召…入伍(summon to military service).

in·duct·ance[indʌ́ktəns] [ɪn`dʌktəns] *n.*〖电〗电感;线圈;感应体;感应器;线圈.

in·duc·tion [indʌ́kʃən] [ɪn`dʌkʃən]*n.* **1** 就职(inducting);就职仪式. **2**《古》前言,导言,序文(preamble, prologue). **3** (事实等的)提出(production)〈*of*〉. **4**〖逻〗归纳法:从个别的事实推导出普遍法则的方法(cf. *deduction*). **5**〖物理〗(电磁)感应. (1)接近带电体或带磁体的物体时,不经接触而产生带电或磁力的现象. (2)在导体(conductor)的旁边移动磁石或其他原因使周围的磁场发生变化时,导体产生电流的现象. (3)附近导体的电流发生变化时,另一导体也会产生电流的现象. **6**(内燃机汽缸的)进气. (→图 COMBUSTION). **7**〖医〗人工引导(法).

indúction-còil *n.*〖电〗感应线圈:利用两线圈的相互感应,以产生高电动势的装置. 将主线圈及圈线比主线圈长的副线圈分别缠绕在软铁棒上,再利用电流的断续使磁场产生迅速的变化,副线圈即生感应电流而达到高压电.

mathematical induction〖数学〗数学归纳法:证明命题自然数 1 成立时,再假定同样的命题与任意的自然数 n 亦成立. 由此依次证明后随的自然数 $n+1$ 亦同样成立,故此命题对所有自然数都成立.

sélf-indùction (*n.*)〖电〗自感应:因电流通过电路时的变化,而在电路中产生电压.

Indus/**印度河**

全长 2 990 千米. 流域面积约 963 000 平方千米. 为南亚地区最长的河流. 沿岸建有许多以灌溉为目的的水坝,其中主要的为苏库尔坝和戈法里坝,均位于巴基斯坦境内. 小型机动船可航行到内陆的海得拉巴.

Indus civilization/**印度文明**

印度文明的代表性城市遗迹摩亨朱达罗,位于巴基斯坦的信德(Sind)省,1922 年发现,市区划成棋盘状,有下水道. 图中央为公共浴场遗迹.



in·duc·tive [indʌ́ktiv] [ɪn`dʌktɪv] *adj.* **1** (推理)归纳的,归纳性的(of or based on induction). **2** (电磁)感应的(of electric or magnetic induction).

in·dúc·tive·ly *adv.*

in·duc·tor [indʌ́ktə/-tər] [ɪn`dʌktɚ] *n.* **1** 授职者,神职授予者(one who inducts a clergyman). **2**〖电〗感应器:在电子机械内,引起电磁感应的零件.

in·due [indjú:/-djú:] [ɪn`dju] *vt.* :→ENDUE.

in·dulge[indʌ́ldʒ] [ɪn`dʌldʒ] *v.* (**-dulged**;**-dulging**)——*vt.* **1** 迁就,纵容(please by yielding to the wishes of):——*indulge a child* 放纵孩子. **2** 沉溺于(yield freely to);[反身用法]使(自己)沉溺于〈*in*〉:——*indulge one's appetite* 大吃特吃/ *indulge oneself in reading* 尽情阅读. **3** 使高兴,使快乐(favour)〈*with*〉——*indulge the company with a song* 唱歌给朋友们助兴.

——*vi.* **1** 耽溺(于快乐)(take pleasure freely)〈*in*〉:——*indulge in smoking* 抽烟无度. **2**《口语》纵酒.

in·dúl·gent *adj.* **in·dúl·gent·ly** *adv.*


[拉丁语 *indulgere*(使…自由,使劳动)]

in·dul·gence[indʌ́ldʒəns] [ɪn`dʌldʒəns] **1** 沉迷,沉溺(indulging)〈*in*〉. **2** 放任,放纵(self-indulgence). **3** 恩惠,特权(privilege granted). **4**〖罗马天主教〗免罪,赦免:指犯罪时,若用告解的方式,可获赦免永劫不复的刑罚(damnation),还有过去已犯下而尚未赎罪(satisfaction)的部分也可获得赦免.

in·dul·genced *adj.*〖罗马天主教〗(祷文、物件等)使使用者的罪孽得到宽恕的.

Declaration of Indulgence〖英史〗信教自由会,宗教宽容令:非法律的规定,为施政者的恩赐,一种对非国教徒附带有条件的宗教宽容的布告. 尤指 1672 年由查理二世(Charles Ⅱ),1687 年由詹姆斯二世(James Ⅱ)所颁布的信教自由令.





Industrial Revolution/工业革命
从家庭手工业走向工厂生产的产业方式所带来的工业革命，始于纺织工业.
(上)工业革命时英国威根(Wigan)纱厂的女工休息及用餐的情形.
(下)阿克赖特(Richard Arkwright)发明的水力纺纱机(伦敦科学博物馆藏). 纺纱机的发展虽比织布机缓慢，但阿克赖特的纺纱机却为纺织工业带来了革命性的进步.

in·dult[indʌ́lt][ɪnˈdʌlt] *n.*〖罗马天主教〗特典，特许：对于教会普通法令不予允许的事项，由教皇赐与的特别许可.

in·du·na [indúːnə][ɪnˈdunə] *n.*《南非》因都那：祖鲁等部族的族长，头人(a headman or council of an African people esp. the Zulus).

in·du·rate [índjuərèit/-djuər-][ˈɪndjʊˌret] *vt.* **1** 使坚硬，使坚固(make hard). **2** 使无情，使冷酷(make callous or unfeeling). —*vi.* **1** 硬化，变硬(become hard). **2** 变顽固(become inveterate).

ìn·du·rá·tion *n.*〖地质〗(岩石的)硬化过程.

ín·du·rà·tive *adj.*

Indus[índəs][ˈɪndəs][加冠词 the]印度河：印度半岛上三大河流之一. 发源于喜马拉雅山脉西北部，穿过克什米尔、巴基斯坦注入阿拉伯海. ✲

Indus (valley) civilization[加冠词 the]印度文明：公元前 3000～1500 年左右以印度河流域为中心的文明. ✲

in·dus·tri·al [indʌ́striəl][ɪnˈdʌstrɪəl] *adj.* **1** 产业的，工业的(of industries)；产业[工业]用的(for use in industries)：—*an industrial designer* 工业产品设计师/*industrial alcohol* 工业用酒精. **2** 从事产业[工业]的：—*industrial worker* 产业工人. **3** 产业[工业]发达的(having highly developed industries).

in·dús·tri·al·ly *adv.*

in·dús·tri·al·ìsm 产业[工业]主义.

in·dús·tri·al·ist 工业家，实业家.

in·dús·tri·al·ìze, -ise *vt.* 使产业[工业]化.

Industrial Relations 工业关系，劳资关系：指大企业或工业同自己的工人，同一般劳工，同政府有关部门之间的关系，亦指同社会大众或其他企业、工业间的关系.

Industrial Revolution[加冠词 the]工业革命，产业革命：自 18 世纪后半至 19 世纪初，工业界因机械技术的发明而发生变革，由机器代替手工生产，最初发生于英国，后遍及于世界各地. ✲

Industrial Workers of the World[加冠词 the]世界产业工人联盟：1905 年在美国芝加哥创立的国际工会组织. 主张工团主义(syndicalism)与国际社会主义. 1920 年解散. (略：I. W. W.)





infantry/步兵
步兵在历史上通常为陆战的主力.即使在现代高度机械化和富于机动性的战争中,步兵仍然发挥着重要作用.右上图为越南战争时南越的步兵部队.左上图为英国北方燧发枪团的步兵(1742年).右图为步兵的制服.

·in·dus·tri·ous [indʌ́striəs] [ɪnˈdʌstrɪəs] *adj.* 勤劳的,勤奋的(diligent):——*an industrious student* 用功的学生. **in·dús·tri·ous·ly** *adv.*

·in·dus·try [índəstri] [ˈɪndəstrɪ] *n.* (pl. **-tries**) **1** 工业,行业(branch of trade or manufacture):——*export industries* 出口业/ *the tourist industry* 旅游业. **2** [集合名词]资方:——*negotiation between labor and industry* 劳资间的谈判. **3** 勤劳,勤奋(diligence):——*Poverty is a stranger to industry.*《谚》勤劳不受穷. **4** 劳动.

in·dwell [indwél] [ɪnˈdwel] *v.* (**-dwelt**)——*vt.* (精神等)存在于(心),占据(inhabit, occupy).——*vi.* 永存(be permanently present)(*in*).

I·ne, I·na [íːnə] [ˈinə] 伊尼(? ～728?):英国英格兰古王国韦塞克斯(Wessex)的国王.集盎格鲁—撒克逊法编成《伊尼法典》.


in·e·bri·ate [*adj.*, *n.* iníːbriit; *v.* -brièit] [*adj.*, *n.* ɪnˈibrɪɪt; *v.* -brɪˌet] *adj.* 酩酊大醉的(drunken).——*n.* 醉汉,(尤指)酒徒,酒鬼(habitual drunkard).——*vt.* 使醉(make drunk, intoxicate).
in·è·bri·á·tion *n.* **in·e·bri·e·ty** [inibráiəti] [ˌɪnɪˈbraɪətɪ] *n.* 酒醉(drunkenness).

in·ed·i·ble [inédibl] [ɪnˈɛdəbḷ] *adj.* 不宜食用的,不可食的(not edible). **in·èd·i·bíl·i·ty** *n.*

in·ed·it·ed [inéditid] [ɪnˈɛdɪtɪd] *adj.* 未刊行的,未出版的(not published);未编辑的,未经校订而出版的(published without editorial alterations).

in·ef·fa·ble [inéfəbl] [ɪnˈɛfəbḷ] *adj.* **1** 言语难以形容的,不可名状的(unutterable, too great for words). **2** (敬畏而)不应说出的,说不得的(that must not be uttered). **in·éf·fa·bly** *adv.*

in·ef·face·a·ble [inifeísəbl] [ˌɪnəˈfesəbḷ] *adj.* 不能消除的,不能抹掉的(that cannot be effaced).
in·ef·fàce·a·bíl·i·ty *n.* **in·ef·fáce·a·bly** *adv.*



in·ef·fec·tive [iniféktiv] [ˌɪnəˈfɛktɪv] *adj.* **1** 无效果[效力]的,没有产生预期效果的(not producing the desired effect). **2** 缺乏艺术效果的(lacking artistic effect). **3** (人)无效率的,无用的,无能的(inefficient).
in·ef·féc·tive·ly *adv.* **in·ef·féc·tive·ness** *n.*

in·ef·fec·tu·al [iniféktjuəl/-tʃu-] [ˌɪnəˈfɛktʃuəl] *adj.* 无效果的,白费力气的(without effect, fruitless).
in·ef·féc·tu·al·ly *adv.*
in·ef·féc·tu·al·ness *n.*

in·ef·fi·cient [inifíʃənt] [ˌɪnəˈfɪʃənt] *adj.* **1** (人)无效率的,无能的,不称职的(not fully capable, not well qualified). **2** 无效果的,不起作用的(ineffective).
in·ef·fí·cient·ly *adv.* **in·ef·fí·cien·cy** *n.*

in·e·las·tic [inilǽstik] [ˌɪnɪˈlæstɪk] *adj.* **1** 无弹力的(not elastic). **2** 无适应性的,不通融的(unadaptable, unyielding).
in·e·las·tíc·i·ty [-tísiti] [-ˈtɪsətɪ] *n.*

in·el·e·gant [inéligənt] [ɪnˈɛləgənt] *adj.* 不优美的,不雅的,不精练的(ungraceful, unrefined);(言语、态度等)生硬的,粗俗的(unpolished).
in·él·e·gant·ly *adv.* **in·él·e·gance** *n.*

in·el·i·gi·ble [inélidʒibl] [ɪnˈɛlɪdʒəbḷ] *adj.* 无入选资格的,不合格的(not eligible).
in·èl·i·gi·bíl·i·ty *n.* **in·él·i·gi·bly** *adv.*

in·e·luc·ta·ble [inilʌ́ktəbl] [ˌɪnɪˈlʌktəbḷ] *adj.* 难逃避的,不能避免的(that cannot be escaped from).

in·ept [inépt] [ɪnˈɛpt] *adj.* 不适宜的,不合适的,不恰当的,不适当的(out of place). **2** 可笑的,笨拙的,愚蠢的(absurd, silly). **in·épt·ly** *adv.*
in·épt·ness, **in·ept·i·tùde** *n.*

in·e·qual·i·ty [inikwɔ́liti/-kwɑ́l-] [ˌɪnɪˈkwɑlətɪ] *n.* **1** (大小、质量等的)不均等,(地位等的)不平等,不平衡(lack of equality). **2** 变异性,变性(variableness);(表面的)不规则,凹凸不平(irregularity). **3** [天文]均差;天体运动的不规则性或偏差.

in·eq·ui·ta·ble [inékwitəbl] [ɪnˈɛkwɪtəbḷ] *adj.* 不公平的,不公正的(unfair, unjust).
in·éq·ui·ta·bly *adv.* **in·éq·ui·ty** *n.*

in·e·rad·i·ca·ble [inirǽdikəbl] [ˌɪnɪˈrædɪkəbḷ] *adj.* 不能根除的,根深蒂固的(that cannot be rooted out). **in·e·rád·i·ca·bly** *adv.*

in·er·ra·ble [inérəbl] [ɪnˈɛrəbḷ], **-rant** [-ənt] [-ənt] *adj.* 不会错的,无误的(not liable to err)
in·èr·ra·bíl·i·ty, **in·ér·ran·cy** *n.*
in·ér·ra·bly *adv.*

in·ert [inə́ːt/-ə́ːrt] [ɪnˈɝt] *adj.* **1** 无活动能力的,无法自力行动的,惰性的. **2** 呆滞的,迟钝的,迟缓的(sluggish, slow). **3** [化]惰性的;尤指难起化学反应的氦(helium)、氖(neon)、氩(argon)、氪(krypton)、氙(xenon)、氡(radon)等气体.
in·ért·ly *adv.* **in·ért·ness** *n.*

in·er·tia [inə́:ʃə/-ə́:r] [ɪ'nɝʃə] *n.* 1〖物理〗惯性：物体在未受外力的作用下，动则恒动，静则恒静的性质. 2 不活泼，迟缓，迟钝(inertness, sloth).
inertia selling 惯性销售，强制销售：强送没有订购的商品，若顾客没有退货就要求付款的销售法.

in·es·cap·a·ble [iniskéipəbl] [ˌɪnə'skepəbl] *adj.* 无法逃避的，难免的(not to be escaped).

in·es·cutch·eon [iniskʌ́tʃən] [ˌɪnə'skʌtʃən] *n.*〖纹〗置于盾形纹章中央的小盾.

in es·se [in ési] [ɪn 'ɛsɪ] 实际存在的(in actual existence). [拉丁语]

in·es·ti·ma·ble [inéstiməbl] [ɪn'ɛstəməbl] *adj.* (太多太大而)不能估计的，(太贵重而)无法估价的(too good, great, etc. to be estimated).
in·és·ti·ma·bly *adv.*

·in·ev·i·ta·ble [inévitəbl] [ɪn'ɛvətəbl] *adj.* 1 不可避免的，一定会发生的，必然的(sure to happen)：——*Death is inevitable.* 死亡是不可避免的. / *the inevitable hour* 不可避免的时刻，死期. 2《口语》老一套的，照例必有的：——*with his inevitable camera* 带着他不离身的相机. **in·év·i·ta·ble·ness**, **in·èv·i·ta·bíl·i·ty** *n.* **in·év·i·ta·bly** *adv.*

in·ex·act [inigzǽkt] [ˌɪnɪg'zækt] *adj.* 不精确的，不准确的(not exact). **in·ex·áct·ly** *adv.*
in·ex·áctness, **in·ex·áct·i·tùde** [-itjù:d/-tjù:d] [-ɪtjud] *n.*

in·ex·cus·a·ble [inikskjú:zəbl] [ˌɪnɪk'skjuzəbl] *adj.* 不可辩解的，不能原谅的，不可宽恕的(that cannot be justified). **in·ex·cús·a·bly** *adv.*

in·ex·haust·i·ble [inigzɔ́:stibl] [ˌɪnɪg'zɔstəbl] *adj.* 1 用不尽的，无穷尽的，(that cannot be exhausted). 2 不知疲倦的，精力旺盛的.
in·ex·hàust·i·bíl·i·ty *n.* **in·ex·háust·i·bly** *adv.*

in·ex·o·ra·ble [inéksərəbl] [ɪn'ɛksərəbl] *adj.* 无情的，不宽容的，无慈悲心的(relentless).
in·èx·o·ra·bíl·i·ty *n.* **in·éx·o·ra·bly** *adv.*

in·ex·pe·di·ent [inikspí:diənt] [ˌɪnɪk'spidɪənt] *adj.* 不合宜的，失策的，不适当的(not expedient).
in·ex·pé·di·en·cy *n.*

in·ex·pen·sive [inikspénsiv] [ˌɪnɪk'spɛnsɪv] *adj.* 花费不多的，便宜的，廉价的(cheap).
in·ex·pén·sive·ly *adv.* **in·ex·pén·sive·ness** *n.*

in·ex·pe·ri·ence [inikspíəriəns] [ˌɪnɪk'spɪrɪəns] *n.* 无经验，缺乏经验(lack of experience).
in·ex·pé·ri·enced *adj.*

in·ex·pert [inékspə:t, -pə:rt] [ɪn'ɛkspɝt] *adj.* 不熟练的，不灵巧的(unskilled).
in·éx·pert·ly *adv.*

in·ex·pi·a·ble [inékspiəbl] [ɪn'ɛkspɪəbl] *adj.* 1 (罪过等)不能赎的，罪恶深的(that cannot be expiated). 2 (愤怒等)难以平息的(implacable).
in·éx·pi·a·bly *adv.*

in·ex·pli·ca·ble [inéksplikəbl, iniksplík-] [ɪn'ɛksplɪkəbl, ˌɪnɪk'splɪk-] *adj.* 不能解释的，难以说明的(that cannot be explained or accounted for).
in·ex·plì·ca·bíl·i·ty *n.* **in·éx·pli·ca·bly** *adv.*

in·ex·press·i·ble [iniksprésibl] [ˌɪnɪk'sprɛsəbl] *adj.* 不能表达的，言语难以形容的(that cannot be expressed in words). **in·ex·préss·i·bly** *adv.*

in·ex·pug·na·ble [inikspʌ́gnəbl] [ˌɪnɪk'spʌgnəbl] *adj.* 难攻陷的，难征服的；(论点等)难推翻的，巩固的(impregnable, invincible).

in ex·ten·so [in iksténsou] [ˌɪn ɪk'stɛnso] 以全文，详细地，未省略地(at full length). [拉丁语]

in·ex·tin·guish·a·ble [inikstíŋgwiʃəbl] [ˌɪnɪk'stɪŋgwɪʃəbl] *adj.* 不能扑灭的，无法压制的(unquenchable).

in ex·tre·mis [in ikstrí:mis] [ˌɪn ɪk'strimɪs] 临死之时(at the point of death).
[拉丁语 = in extremity]

in·ex·tri·ca·ble [inékstrikəbl, inikstrík-] [ɪn'ɛkstrɪkəbl, ˌɪnɪk'strɪk-] *adj.* 1 不能逃脱的(that cannot be escaped from). 2 (结等)不能解开的，纠结的(that cannot be unravelled or solved). 3 (问题等)不能解决的. 4 复杂的，纠缠混乱的(intricately confused). **in·éx·tri·ca·bly** *adv.*

inf. 《略》*infra* 在下，以下. [拉丁语]

in·fal·li·bil·ism [infælibilizəm] [ɪn'fæləbɪlˌɪzm] *n.*〖罗马天主教〗教皇无谬论(principle of the pope's infallibility). **in·fàl·li·bil·ist** *n.*

in·fal·li·bil·i·ty [infæ̀libíliti] [ɪnˌfælə'bɪlətɪ] *n.* 1 绝无谬误，绝对可靠. 2〖罗马天主教〗教皇无谬论：罗马教皇所阐述的信仰或道德，是必须绝对服从的教义. 此原则于 1870 年在梵蒂冈会议(the Vatican Council)上宣告.

in·fal·li·ble [infǽlibl] [ɪn'fæləbl] *adj.* 1 绝无谬误的，绝对正确的(incapable of erring). 2 绝对确实的，可靠的(unfailing). **in·fál·li·bly** *adv.*

in·fa·mous [ínfəməs] ['ɪnfəməs] *adj.* 1 臭名昭著的，声名狼藉的(of ill fame, notoriously vile). 2 讨厌的，可恶的(abominable). 3〖法律〗(因犯罪而)被剥夺公权的. **ín·fa·mous·ly** *adv.*
in·fa·my [ínfəmi] ['ɪnfəmɪ] *n.*

·in·fan·cy [ínfənsi] ['ɪnfənsɪ] *n.* 1 婴儿期，幼年，幼时(early childhood). 2 初期，摇篮期(early stage of development)：——*Human engineering was then in its infancy.* 那时人类工程学还处于初创阶段. 3〖法律〗= minority 1.

·in·fant [ínfənt] ['ɪnfənt] *n.* 1 婴儿，幼儿(child during the earliest period of life). 2〖法律〗= minor[1] *n.* 1. 3〖作形容词用〗婴儿(用)的；初期的：——*an infant science* 初期的科学.
infant school《英》幼儿学校，幼儿园：一般为未满 7 岁儿童所设的学校.

in·fan·ta [infǽntə] [ɪn'fæntə] *n.*〖史〗(西班牙、葡萄牙的)公主 ▶ 一般指没有王位继承权的公主.
in·fan·te [-ti] [-tɪ] *n.*〖史〗(西班牙、葡萄牙的)王子. ▶ 一般指没有王位继承权的王子.
[西班牙语、葡萄牙语]

in·fan·ti·cide [infǽntisàid] [ɪn'fæntəˌsaɪd] *n.* 1 (尤指经过母亲同意的)杀婴儿〖新生儿〗，(murder of an infant immediately after birth)；杀婴. 2 杀害婴儿的人，杀婴者(one who kills an infant).
in·fàn·ti·cí·dal *adj.*

in·fan·tile [ínfəntàil；美 + -til] ['ɪnfənˌtaɪl, 'ɪnfəntɪ] *adj.* 1 婴儿的，幼儿的(of infants). 2 初期的，婴儿期的(in its infancy). 3 幼稚的(childish).
infantile paralysis〖医〗小儿麻痹症. ▶ 急性脊髓灰质炎(acute anterior POLIOMYELITIS)的俗称.

in·fan·ti·lism [infǽntilizəm] [ɪn'fæntəlˌɪzm] *n.*〖心理〗幼稚型，幼稚病：生理、心理至成年期仍保有幼儿的特性.

in·fan·tine [ínfəntàin, -ti:n] ['ɪnfənˌtaɪn, -ˌtin] *adj.* = INFANTILE.

in·fan·try [ínfəntri] ['ɪnfəntrɪ] *n.*〖集合名词〗步兵(foot-soldiers). ✽ **ínfantryman**(*n.*)(单个的)步兵(soldier of an infantry regiment).

in·farct [ínfɑ:kt, -- infɑ́rkt, --] ['ɪnfɑrkt, ɪn'fɑrkt] *n.*〖医〗梗塞，梗死：因动脉阻塞无法输送血液所引起的组织坏死.

in·fat·u·ate [infǽtjuèit -tʃu-] [ɪn'fætʃuˌet] *vt.* 1 使(人)糊涂愚蠢，使失去理性(affect with extreme folly). 2 使着迷，使迷恋(inspire with extravagant passion).
in·fát·u·àt·ed·ly *adv.* **in·fàt·u·á·tion** *n.*

·in·fect [infékt] [ɪn'fɛkt] *vt.* 1 (病菌等)传染，污染：——*the air infected with poison gas* 被毒气污染的空气. 2 使染上(疾病)(affect)(*with*)：——*be infected with measles* 被传染了麻疹 / *an infected area* 传染病流行地区. 3 使染上(恶习)，灌输(有害的思想等)(*with*)：——*young people infected with dangerous thought* 被灌输了危险思想的青年. 4 感化，使受影响(*with*)：——*We became infected with his enthusiasm.* 我们受他的热诚感染.
in·féc·tive *adj.* 传染性的，易感染的.

in·fec·tion [infékʃən] [ɪn'fɛkʃən] *n.* 1 (疾病的)传染，感染(communication of disease). 2 传染病(infectious disease). 3 (道德等的)不良感化，坏影响，腐蚀(moral contamination). 4 (心情、气氛等相互的)影响，感染(diffusive influence).

in·fec·tious [infékʃəs] [ɪn'fɛkʃəs] *adj.* 1 (空气、水等)传染疾病〖瘟疫〗的(infecting with disease, pestilential)；(疾病)易传染的，传染性的(liable to be transmitted). 2 (感情等)易传布的，易感染的，有感染力的(apt to spread, catching).
in·féc·tious·ly *adv.* **in·féc·tious·ness** *n.*

in·fe·lic·i·tous [infilísitəs] [ˌɪnfə'lɪsətəs] *adj.* 不恰当的，不贴切的(not felicitous). **in·fe·líc·i·ty** *n.* 1 不幸(unhappiness)；灾祸(misfortune). 2 (措辞等的)不贴切，不恰当(inaptness).

in·fer [infə́:/-fə́:r] [ɪn'fɝ] *vt.* (-rr-) 1 (从事实等)推断，推定，(deduce, conclude)(*that* + 从句，*from*). 2 意味着，暗示，暗指(imply).
[拉丁语 *inferre*(*in*-in, on + *ferre* bring)，"带来，成为诱因，推论"之意]

in·fer·ence [ínfərəns] ['ɪnfərəns] *n.* 1 推论，推理，推断(inferring). 2〖逻〗推理，推论；根据演绎法(deduction)或归纳法(induction)由前提导出结论的方法. 3 推出的结果，结论(thing inferred).
in·fer·en·tial [infərénʃəl] [ˌɪnfə'rɛnʃəl] *adj.*
in·fer·én·tial·ly *adv.*

·in·fe·ri·or [infíəriə/-ər] [ɪn'fɪrɪɚ] *adj.* 1 (位置)在下面的，在下方的(situated below). 2 (地位、身份比…)低下的，较低的(lower in rank)(*to*)：——*My position is inferior to his.* 我的地位比他低. / *the inferior classes* 下层阶级. 3 (质量)较差的，质劣的(of poor quality)(*to*)：——*goods inferior to samples* 比样品差的商品. 4〖天文〗(行星)位于地球轨道内侧的. 5〖植〗(萼)位于子房下面的；(子房)位于萼下面的. 6〖印刷〗下标的，如 H_2, C_n 的 2, n. ——*n.* 1 身份低微者，下属. 2 低于他人者：——*be a person's inferior in education* 在教育程度上比某人低.
[拉丁语，*inferius*(低)的比较级]

in·fe·ri·or·i·ty [infiəriɔ́riti/-ɔ́:r-, -ɑ́r-] [ɪnˌfɪrɪ'ɔrətɪ, -'ɑr-] *n.* 低下，劣等，较差(state of being inferior).
inferiority complex (1)〖心理学〗自卑情结：自觉比他人差的潜在意识，通常表现出非常沉默或很骄傲自大的态度. (2)《口语》自卑感，自卑心理(exaggerated feeling of personal inadequacy).

in·fer·nal [infə́:nəl/-fə́:r-] [ɪn'fɝnl] *adj.* 1 地狱的(of hell). 2 地狱般的(hellish)；恶魔〖恶鬼〗般的，极残酷的，极凶恶的(fiendish). 3《口语》讨厌的，可恶的，可恨的(abominable, confounded).
in·fér·nal·ly *adv.* **infernal machine** 诡雷，饵雷：以杀人、破坏为目的而秘密装设的爆炸装置(apparatus for producing an explosion).

in·fer·no [infə́:nou, -fə́:r-] [ɪn'fɝno] *n.* (pl. -nos) 1 地狱(hell). 2〖The I-〗《地狱篇》：但丁(Dante)所作《神曲》(*Divine Comedy*)中的第一部. 3 如地狱一般的景象〖场所〗，恐怖的情景(scene of horror).

in·fer·tile [infə́:tail, -fə́:rtil] [ɪn'fɝtɪl] *adj.* (土地)不肥沃的，不毛的，贫瘠的，(卵)不受精的(not fertile). **in·fer·til·i·ty** *n.*

in·fest [infést] [ɪn'fɛst] *vt.* (害虫、海盗等)出现于，出没于，群集于(haunt, swarm in or about).
in·fes·tá·tion *n.*

in·feu·da·tion [infjudéiʃən] [ˌɪnfju'deʃən] *n.*〖英法律〗赐封采邑.
infeudation of tithes〖加冠词 the〗〖史〗将什一税收入赐予俗人.

in·fi·del [ínfidəl] ['ɪnfədl] *n.* 1 无宗教信仰的人，不信宗教者(disbeliever in religion). 2 (尤指从犹太教、伊斯兰教的立场来看的)异教徒，异端，邪教徒(disbeliever in the true religion). 3〖史〗(从基督教的立场来看的)异教徒，邪教徒，非基督教徒(adherent of religion opposed to Christianity). 4 不信者，怀疑者，怀疑论者(unbeliever).
——*adj.* 1 无宗教信仰的，不信宗教的(unbelieving). 2 异教徒的(of unbelievers).

in·fi·del·i·ty [infidéliti] [ˌɪnfɪ'dɛlətɪ] *n.* 1 (对基督教的)不信(disbelief). 2 不忠，不诚实，背信，(尤指夫妇间的)不贞，不忠实(disloyalty).

in·field [ínfi:ld] ['ɪnˌfild] *n.* 1〖农业〗农舍周围的耕地(farm land around or near homestead)；耕地(arable land)；经常(定期)耕作的田地(land regularly manured and cropped). 2〖棒球〗(1)内场：垒与垒相连的垒线所围成的部分. (2)〖集合名词〗内场员.
ín·field·er *n.*〖棒球〗内场手.
in·fields·man [infi:ldzmən] ['ɪnˌfildzmən] *n.*〖板球〗内场员：在三柱门(wicket)附近防守的球员.



in-fight·ing [ínfàitiŋ] [ˈɪnˌfaɪtɪŋ] *n.* 1.〖拳击〗近击:乘对方进击时贴近,从其双手内侧连击对方. 2 (组织等的)内部纠纷,内讧(internal strife)

in·fil·trate [infiltrèit, ─ ˊ ─ ─] [ˈɪnfɪlˌtret, ɪnˈfɪltret] *vt.* 1 使(液体)透入[浸透,浸润],使渗入(introduce by filtration). 2 浸入[渗透,浸润]…(permeate by filtration). 3〖军〗潜入.
——*vi.* 透入,渗透.

in·fil·tra·tion [infiltréiʃən] [ˌɪnfɪlˈtreʃən] *n.* 1 透入,浸透,渗透. 2 移民渐渐迁进某地域. 3〖军〗潜入,渗透:军队分派少数人员渗入敌人阵地. 4 (在政党等内部制造小集团作思想上的)渗透,传播(dissemination).
infiltration anesthesia(*n.*)浸润麻醉:通过在皮下注射麻醉剂来完成手术部位的麻醉.
infiltration capacity(*n.*)渗入量:指土壤吸收水分的速度.
infiltration vein(*n.*)渗填脉:由于水分的不断渗透而形成的岩脉.

in·fil·trom·e·ter [infiltrɔ́mitə/-ər] [ˌɪnfɪlˈtrɑmətɚ] *n.* 渗透测量计:一种测量土壤吸收水分速度的仪器.

·**in·fi·nite** [ínfinit] [ˈɪnfənɪt] *adj.* 1 无限的,无穷的,无尽的(endless):——*the infinite love of God* 上帝无尽的爱. 2 极大的,巨大的(very great);无数的,极多的(innumerable, very many):——*infinite patience* 极大的耐心/ *an infinite number of ants* 无数的蚂蚁. 3〖数学〗无穷的,无限的:——*an infinite series* 无穷级数/ *an infinite decimal* 无穷小数.
ín·fi·nite·ly *adv.* 无限地,无穷地.

in·fin·i·tes·i·mal [infinitésiməl] [ˌɪnfɪnəˈtɛsəml] *adj.* 极微小的,非常小的(infinitely, very small). ——*n.* 极微小.
in·fin·i·tés·i·mal·ly *adv.*
infinitesimal calculus〖数学〗微积分,微积分学.

in·fin·i·tive [infínitiv] [ɪnˈfɪnətɪv]〖语法〗*adj.* 不定式的. ——*n.* 原形(动词),不定式:不受主语的数、人称、时态等影响的动词形式. 例:let him go 的 go, allow him to go 的 to go 等. **in·fin·i·ti·val** *adj.*

in·fin·i·tude [infínitjù:d/-tjù:d] [ɪnˈfɪnəˌtjud] *n.* 无限,无穷(infinity);无限数[范围],无数,无限量(boundless number or extent).

inflate/使膨胀
用空气使物体膨胀的各种空气构造设计,从建筑物、家具到艺术品,已凭借现代设计师灵巧之手而洋洋大观. 图为瑞士设计师卡尔·布彻(karl Bucher)设计的空气构造的造形.

in·fin·i·ty [infíniti] [ɪnˈfɪnətɪ] *n.* 1 无限,无穷(boundlessness). 2 无限数;无限的范围量(boundless number or extent). 3〖数学〗无穷大(infinite quantity). (记号∞)

in·firm [infə́:m/-fə́:rm] [ɪnˈfɝm] *adj.* 1 体弱的,虚弱的(physically weak). 2 意志薄弱的,不坚定的(weak, irresolute).
in·fírm·ly *adv.* **in·fír·mi·ty** *n.*

in·fir·mar·i·an [infəméəriən/-fər-] [ˌɪnfɚˈmɛrɪən] *n.* (修道院中照看病人的)看护人,护理员(person in charge of an infirmary and patients).

in·fir·ma·ry [infə́:məri/-fə́:r-] [ɪnˈfɝmərɪ] *n.* 医院(hospital);(学校、修道院等的)医务室,附属诊疗所(sick-quarters).

in·fix [*v.* infíks; *n.* ˊ ─] [*v.* ɪnˈfɪks; *n.* ˈɪnfɪks] *vt.* 1 把…镶入[嵌入](fix)〈*in*〉. 2 使(事实等)深植心中,使铭记(impress)〈*in*〉. 3〖语法〗中缀,中加(insert in the body of a word). ——*n.*〖语法〗中缀,中加成分.

in fla·gran·te de·lic·to [in flægrǽntidelíktou] [ˌɪn flæˈgræntɪ dɛˈlɪkto] 就在作案时,进行犯罪中,当场(in the very act of committing an offence).
[拉丁语,"犯罪猖獗"之意]

in·flame [infléim] [ɪnˈflem] *vt.* 1 使燃烧,使着火(set a blaze). 2 (用火苗)照亮(light up). 3 刺激(情感等),使兴奋(excite passionately);使愤怒,激怒(aggravate). 4 使发炎(cause inflammation in). ——*vi.* 1 燃烧,着火(catch fire). 2 兴奋,激动(become excited). 3 发炎(become affected with inflammation).

in·flam·ma·ble [inflǽməbl] [ɪnˈflæməbl] *adj.* 1 易着火的,易燃的,可燃性的(easily set on fire). 2 易激动的(easily excited). ——*n.* [通常 pl.]易燃物.
in·flàm·ma·bíl·i·ty *n.*

in·flam·ma·tion [infləméiʃən] [ˌɪnfləˈmeʃən] *n.* 1 燃烧,着火,点火(inflaming). 2〖医〗炎症:尤指身体组织的一部分,因外伤或疾病的感染而出现发热、红肿等症状,通常伴有疼痛.

in·flam·ma·to·ry [inflǽmətəri/-tɔ̀:ri] [ɪnˈflæməˌtɔrɪ] *adj.* 1 (通常用于贬义)使人激愤的,煽动性的(tending to inflame with desire or passion). 2〖医〗发炎的(of or characterized by inflammation).

in·flate [infléit] [ɪnˈflet] *vt.* 1 给…充气,使膨胀(distend). ✲ 2 使自满,使得意(puff up)〈*with*〉. 3 使(通货)膨胀(resort to inflation of);抬高(物价)(raise artificially).
in·flát·ed *adj.* (言语等)夸大的,夸张的(bombastic).

in·fla·tion [infléiʃən] [ɪnˈfleʃən] *n.* 1 充气,膨胀(inflating). 2 通货膨胀:通货(硬币及纸币)的发行量超过实际需要而产生的货币贬值、物价上涨等现象. **in·flá·tion·ar·y** *adj.*

in·flect [inflékt] [ɪnˈflɛkt] *vt.* 1 使向内侧弯曲(bend inwards),使弯曲(curve). 2〖语法〗使(词)发生屈折变化. 3 改变(声音的)调子,使抑扬顿挫(modulate);〖音乐〗降(半音)(flatten),升(半音)(sharpen). **in·fléc·tion** *n.*: → INFLEXION.
in·fléc·tive *adj.* 1 曲折的,弯曲的. 2〖语法〗(有)曲折变化的.


in·flex·i·ble [infléksibl] [ɪnˈflɛksəbl] *adj.* 1 不可弯曲的,刚性的(unbendable). 2 不屈不挠的,坚定的(unbending, rigid).
in·flèx·i·bíl·i·ty *n.* **in·fléx·i·bly** *adv.*


in·flex·ion, in·flec·tion [inflékʃən] [ɪnˈflɛkʃən] *n.* 1 向内弯曲,弯曲(inflecting, bending). 2〖数学〗拐折,拐点,回折点. 3〖语法〗(1)曲折变化:与其他语词有语法关系时而词尾发生的变化. (2)(词的)曲折形式(inflected form of a word). (3)曲折成分. 4 变音(modulation of the voice);转调(change in pitch or tone).
in·fléx·ion·al, in·fléc·tion·al *adj.*

·**in·flict** [inflíkt] [ɪnˈflɪkt] *vt.* 1 予以(打击);使遭受(痛苦等)(lay)〈*on, upon*〉:——*inflict a blow on a person* 打某一拳. 2 使承受(负担、刑罚等)(impose)〈*on, upon*〉:——*inflict oneself upon a person* 使某人受累/ *inflict punishment on him.* 惩罚他.
in·flíc·tion *n.*

in·flo·res·cence [inflərésəns] [ˌɪnfloˈrɛsn̩s] *n.* 1〖植〗(1)花序:花在花枝上的排列方式. ✲ (2)(以一定的方式长在茎上的)花簇(collective flower of a plant). 2 开花(flowering).

inflorescence/花序 花序的种类及其演化关系.→表示演变的方向,…表示演变的过程,黑点的大小为花朵开放的先后顺序,由下面或侧面先开的属无限花序,由中间先开的属有限花序.





in·flow [ìnflòu] [ˋɪn͵flo] *n.* **1** 流入(flowing in). **2** 流入物(that which flows in).

·**in·flu·ence** [ínfluəns] [ˋɪnflʊəns] *n.*, *v.* (**-enced; -encing**)——*n.* **1** 影响(力),感化(力),效果,作用〈*on, upon*〉:——*have influence on a person* 对某人有影响力/ *the influence of heat upon life* 高温对生命的影响. **2** 势力,权势,威望(moral power)〈*over, with*〉:——*have influence over*[*with*] *a person* 有左右某人的力量/ *through the influence of* 依靠…的力量. **3** 有影响力的人[物](thing or person exercising power):——*an influence in the village* 一位在村里有影响力的人. **4**〖占星〗星力:一种被认为星辰具有的能影响人类性格、命运的神秘力量.——*vt.* **1** 影响,对…起作用:——*The moon influences the tides.* 月亮影响潮汐. **2** 给予…影响,感化(have effect upon):——*influence a person for good* 对某人产生好的影响.
[拉丁语 *influere*(流入). *n.* **4** 为原意]

in·flu·ent [ínfluənt] [ˋɪnflʊənt] *adj.* 流入的,注入的(flowing in).——*n.* 支流(tributary stream).

in·flu·en·tial [ìnfluénʃəl] [͵ɪnflʊˋɛnʃəl] *adj.* 有影响力[感化力]的,有势力的(having great influence). **in·flu·én·tial·ly** *adv.*

in·flu·en·za [ìnfluénzə] [͵ɪnflʊˋɛnzə] *n.*〖医〗流行性感冒,流感:由病毒引起的急性传染病,与感冒相似,出现发烧、头痛、上呼吸道发炎等症状.

in·flux [ínflʌks] [ˋɪn͵flʌks] n. **1** 流入(flowing in). **2** (人、物的)蜂拥而至,涌入〈*into*〉.


·**in·form** [infɔ́:m/-fɔ́rm] [ɪnˋfɔrm] *vt.* **1** 通知,告知(tell)〈*of*, *that*+从句,*wh*-+从句〉:——*I informed him of my safe arrival*[*that I had safely arrived*]. 我通知他我已平安到达./ *Please inform me where to get the ticket.* 请告诉我在哪里可以买到票. **2** 对……灌输(感情、思想等),鼓舞(inspire)〈*with*〉:——*The song informed him with courage.* 这首歌鼓舞了他的勇气. **3** 赋予(事物)特征.——*vi.* 告发,检举(bring a charge)〈*against*, *on*〉.
in·fórm·ant *n.* 提供情报者,告密者(one who tells or gives information).

·**in·for·mal** [infɔ́:məl/-fɔ́r-] [ɪnˋfɔrməl] adj. **1** 非正规的,非正式的,简略的(not according to due form):——*informal proceedings* 简略的手续. **2** 不拘形式[仪式]的,不拘礼节的(without ceremony):——*an informal visit* 非正式的访问. **3** 适合于日常谈话的,口语的:——*an informal style* 口语体. **in·fór·mal·ly** *adv.*
in·for·mál·i·ty [-mǽliti] [-ˋmælətɪ] n. **1** 非正式;不拘礼节. **2** 不拘礼节的举动.
informal vote《新西兰·澳》无效的选举;无效的选票,废票.

in for·ma pau·pe·ris [in fɔ̀:mə pɔ́:pəris fɔ̀r-][ɪn ͵fɔrməˋpɔpərɪs]〖法律〗免缴诉讼费用的贫民(as a poor person not liable to costs). [拉丁语]

·**in·for·ma·tion** [infəméiʃən/-fər-] [͵ɪnfɚˋmeʃən] *n.* **1** 通知,告知(informing, telling):——*just for information* 仅供参考.
2 (关于事态、情况的)情报,消息,信息(facts told or heard or discovered):——*I have no information on this matter.* 关于此事我没有任何消息./ *a useful piece of information* 一份有用的情报.
3 知识,见闻(knowledge):——*a man of wide information* 广闻博识的人.
4 问讯处,服务台:——*the information of a hotel* 旅馆的服务台.
5〖法律〗(对…的)起诉,控告(charge, complaint)〈*against*〉.
6〖电脑〗数据,信息.
in·for·má·tion·al *adj.*
information theory[加冠词 the]信息论.

in·form·a·tive [infɔ́:mətiv/-fɔ́rm-] [ɪnˋfɔrmətɪv] *adj.* 提供消息[情报]的(giving information),增长见闻的,增进知识的(instructive).



in·form·a·to·ry [infɔ́:mətəri/-fɔ̂rmətɔ̀:ri] [ɪnˋfɔrmə,torɪ] *adj.* =informative.
informatory double〖扑克牌〗示意加倍：桥牌中为暗示同伴知道自己手上的牌很好，叫牌时比对方加双倍.

in·formed [infɔ́:md/-fɔ̂rmd] [ɪnˋfɔrmd] *adj.* 消息[情报]灵通的(instructed, knowing the facts)；有教养[学识]的，有才智的(educated, intelligent).

in·form·er [infɔ́:mə/-fɔ̂rmər] [ɪnˋfɔrmə] *n.* **1** 通知者，通报者. **2** 告密者，告发者，提供情报者(one who informs against another).

in·fra [ínfrə] [ˋɪnfrə] *adv.* 在下(方)(below)；(书籍中指示参照的地方)下文(lower down, farther on). [拉丁语]

in·fra- [ínfrə-] [ˋɪnfrə-] *pref.* "在下"，"在下部"(below)之意.

in·frac·tion [infrǽkʃən] [ɪnˋfrækʃən] *n.* (对法律等的)违反，违背，触犯(infringement, violation).

in·fra dig [ínfrə díg] [ˋɪnfrəˋdɪg] 《口语》有失尊严，有失身份(beneath one's dignity, unbecoming).
[拉丁语 *infra dignitatem*(有失尊严)之略]

in·fra·lap·sar·i·an [infrəlæpsέəriən] [,ɪnfrəlæpˋsɛrɪən] *n.* 堕落后预定论者：加尔文教派中，信奉"人之堕落发生于前，然后上帝预定得救或判永刑"的信徒. ——*adj.* 堕落后预定论者的.

in·fran·gi·ble [infrǽndʒibl] [ɪnˋfrændʒəbl] *adj.* **1** 不可能破裂的，不易破碎的(unbreakable). **2** 不可侵犯的，不可违背的(inviolable).

in·fra-red [infrəréd] [,ɪnfrəˋrɛd] *adj.* 〖物理〗**1** (可视光谱的)红色部分之外的. **2** 红外线的，发出红外线的；比红色光波还长且能产生热作用的电磁波放射线. 用于热治疗法、烹调器具等.
infra-red photography 红外摄影：使用对红外线灵敏的感光乳剂的摄影. 可拍摄黑暗或雾中的物体.

in·fra·struc·ture [infrəstrʌ́ktʃə/-tʃər] [ˋɪnfrə,strʌktʃə] *n.* **1** 永久性军事设施：飞机场、海军基地、训练中心、补给工厂等维持军事活动的设备或设施. **2** 基础结构(supporting system of any organization).

ingot/铸锭
图为高温下铸成的钢锭. 金、银、钢等为便于加工、贮藏、运送而被铸成锭，钢锭的重量有时可达100吨以上.

in·fre·quent [infrí:kwənt] [ɪnˋfrikwənt] *adj.* 不频发的，罕见的，不常见的(not frequent).
in·fré·quent·ly *adv.* **in·fré·quen·cy** *n.*

in·fringe [infríndʒ] [ɪnˋfrɪndʒ] *vt.* **1** 违背(法律、誓约等)，违反，触犯(transgress, violate). **2** 侵犯(权利等)(act in defiance of). **in·frínge·ment** *n.*

in·fun·dib·u·lar [infʌndíbjulə/-lər] [,ɪnfʌnˋdɪbjələ] *adj.* 漏斗形的(funnel-shaped).

in·fun·dib·u·lum [infʌndíbjuləm] [,ɪnfʌnˋdɪbjələm] *n.* 〖解〗漏斗；漏斗状器官(如输卵管漏斗)的通称.

in·fu·ri·ate [infjúərièit] [ɪnˋfjʊrɪ,et] *vt.* 激怒，使愤怒(fill with fury, enrage).

in·fuse [infjú:z] [ɪnˋfjuz] *vt.* **1** 将(液体)注入(pour)〈*into*〉. **2** 灌输(思想等)(instil)〈*into*〉. **3** 浸泡(药草等)，泡(茶)(steep).
——*vi.* (药草等)被浸泡(undergo infusion).

in·fu·si·ble [infjú:zibl] [ɪnˋfjuzəbl] *adj.* 不能熔化的，难以熔化的(that cannot be fused or melted). **in·fù·si·bíl·i·ty** *n.*

in·fu·sion [infjú:ʒən] [ɪnˋfjuʒən] *n.* **1** 注入，灌入(infusing). **2** 〖药理〗泡制；浸渍；浸剂. **3** 注入物，混入物(infused element, admixture).

in·gem·i·nate [indʒémineit] [ɪnˋdʒɛmə,net] *vt.* 重申，反复讲(repeat, reiterate).

in·gen·i·ous [indʒí:niəs] [ɪnˋdʒinjəs] *adj.* **1** 有发明才能的，有创造力的，聪颖的：——*an ingenious author* 富有独创性的作家. **2** (物品)精巧的，富创意的：——*an ingenious machine* 精巧的机械.

in·gé·nue [æ̃ŋʒeinjú:] [ˋæŋʒe,nju] *n.* **1** (尤指戏剧中的)纯情少女(artless girl). **2** 饰演纯情少女的女演员. [法语]

in·ge·nu·i·ty [indʒinjú:iti/-njú:-] [,ɪndʒəˋnuətɪ] *n.* 善于发明创造，发明的才能(skill in contriving)；巧妙，精巧(being ingenious).

in·gen·u·ous [indʒénjuəs] [ɪnˋdʒɛnjuəs] *adj.* **1** 坦诚的，率直的(open, frank). **2** 天真无邪的，率真的(innocent, artless).
in·gén·u·ous·ly *adv.* **in·gén·u·ous·ness** *n.*

in·gest [indʒést] [ɪnˋdʒɛst] *vt.* 摄取(食物等)于体内(take in by swallowing or absorbing).
in·gés·tion *n.* **in·gés·tive** *adj.*

in·gle [íŋgl] [ˋɪŋgl] *n.* 炉火(fire burning on a hearth).
íngle-nòok(*n.*)炉边，炉角(chimney-corner).

in·glo·ri·ous [inglɔ́:riəs] [ɪnˋglorɪəs] *adj.* **1** 不名誉的，不光彩的，可耻的(shameful, ignominious). **2** 不出名的，默默无闻的(obscure).

in·got [íŋgət] [ˋɪŋgət] *n.* 铸锭；尤指铸成长方形的金、银、钢铁等金属. ✽ [中古英语，可能源于副词 *in* 及古英语 *geotan*(铸造)的过去分词 *goten*]

in·graft [ingrɑ́:ft；美+-grǽft] [ɪnˋgrɑft；ɪnˋgræft] *vt.* ; →ENGRAFT.

in·grain [ingréin，ˊ—ˋ] [ɪnˋgren] *adj.* **1** 染色的(dyed in grain). **2** 天生的(inherent)，根深蒂固的(inveterate)，彻头彻尾的(thorough).
ingrain carpet 双面提花地毯：无绒毛的双面地毯. 以两色以上的丝线编织出图案.

in·grained [ingréind，ˊ—ˋ] [ɪnˋgrend] *adj.* 根深蒂固的(deeply rooted, inveterate).

in·grate [ingréit，ˊ—] [ɪnˋgret，ˋɪngret] *adj.* 《古》不知恩情的，忘恩负义的(ungrateful). ——*n.* 忘恩者，忘恩负义的人.

in·gra·ti·ate [ingréiʃièit] [ɪnˋgreʃɪ,et] *vt.* [反身用法]使得到…的欢心(bring oneself into favour)〈*with*〉.

in·grat·i·tude [ingrǽtitjù:d/-tjù:d] [ɪnˋgrætə,tjud] *n.* 忘恩负义，不知恩情，无感谢心(lack of gratitude).

in·gre·di·ent [ingrí:diənt] [ɪnˋgridɪənt] *n.* (混合物的)成分，原料，要素(component part or element in a mixture).

In·gres [ǽŋgrə] [ˋæŋgrə] **Jean Auguste Dominique**～安格尔(1781～1867)；法国古典派画家. ✽

Ingres/安格尔

安格尔初期的作品《里维埃尔夫人像》(*Mme Rivière*)(1806年,罗浮宫美术馆藏).他以卓越的素描、古典的精致及洗练的风格而闻名,作品中有许多充分表现当时东方情调的裸女像和优雅的画像.



in·gress [íngres] [ˋɪngrɛs] *n.* **1** 进入,入内(going in). **2** 入场权,入境权利(right of entrance). **3** 入口.

in·grow·ing [íngròuiŋ] [ˋɪnˌgroɪŋ] adj. **1** 在内部成长的,向内生长的(growing inwards). **2** (指甲)长进肉中的(growing into the flesh).

in·gui·nal [íŋgwinəl] [ˋɪŋgwənl] *adj.* 腹股沟的(of the groin);近腹股沟的.

in·gur·gi·tate [ingə́:dʒitèit/-gə́:r-] [ɪnˋgɝdʒəˌtet] *vt.* 狼吞虎咽地吃,大口吞食,大口喝(swallow greedily). **in·gùr·gi·tá·tion** *n.*

·**in·hab·it** [inhǽbit] [ɪnˋhæbɪt] *vt.* **1**(人、动物)居住于,栖息于(dwell in):——*No one inhabits the island.* 这岛上无人居住. **2** 存在于,占据(occupy):——*Happiness inhabited the house.* 这个家洋溢着幸福.

in·hab·it·an·cy [inhǽbitənsi] [ɪnˋhæbətənsɪ] *n.* (尤指为获得权利等而在特定期间内的)居住,居留(residence as an inhabitant).

·**in·hab·i·tant** [inhǽbitənt] [ɪnˋhæbətn̩t] *n.* 居民,居住者;栖息的动物:——*an inhabitant of the town* 镇上的居民.

in·hal·ant [inhéilənt] [ɪnˋhelənt] *n.* 吸入剂(medicinal preparation for inhaling).

in·hale [inhéil] [ɪnˋhel] *vt.* 吸入(气体),吸进(breathe in);将(烟)吸入肺里(take into the lungs).

in·ha·la·tion [inhəléiʃən] [ˌɪnhəˋleʃən] *n.*

in·hal·er [inhéilə/-ər] [ɪnˋhelɚ] *n.* **1**(吸入剂、麻醉药等的)吸入器;人工呼吸器. **2** 小口矮脚酒杯.

in·har·mon·ic [inha:mɔ́nik/-harmán-] [ˌɪnharˋmanɪk] *adj.* 〖音乐〗(音)不和协的,非和声的(not forming part of a HARMONIC series).

in·har·mo·ni·ous [inha:móuniəs/-har-] [ˌɪnharˋmonɪəs] *adj.* 不和谐的,不协调的;不融洽的,不和睦的(not harmonious).

in·here [inhíə/-híər] [ɪnˋhɪr] *vi.* (性质等)固有,既有,原有(exist, abide)〈*in*〉;(权利等)属于(be vested)〈*in*〉. **in·hér·ence** *n.* [拉丁语 *inhaerere* (*in*-in+*haerere* 黏住),"附着"之意]

·**in·her·ent** [inhíərənt] [ɪnˋhɪrənt] *adj.* 与生俱来的,固有的,天生的〈*in*〉:——*Love is inherent in human nature.* 爱是人类的天性. / *inherent rights* 天赋权利. **in·hér·ent·ly** *adv.*

·**in·her·it** [inhérit] [ɪnˋhɛrɪt] *vt.* **1** 继承(财产、权利等)(receive by legal succession):——*inherit a large fortune* 继承庞大的财产. **2** 经遗传而获得(性格等):——*He inherits his father's strong constitution.* 他继承了父亲健壮的体格. **3** 接替(前任者).
——*vi.* 成为财产继承人(succeed as heir).

in·hér·i·tor *n.* 继承人,后继者. **in·hér·i·tress**, **in·hér·i·trix** *n.* inheritor 的阴性形式.

·**in·her·i·tance** [inhéritəns] [ɪnˋhɛrətəns] *n.* **1** 继承(inheriting):——*receive property by inheritance* 由于继承而接收财产. **2** 遗传. **3** 继承的财产,遗产;得自遗传的特征(what is inherited):——*Her beautiful voice is an inheritance.* 她美妙的声音得自遗传.

in·he·sion [inhí:ʒən] [ɪnˋhiʒən] *n.* (性格、属性等的)固有,内在(inhering).

in·hib·it [inhíbit] [ɪnˋhɪbɪt] *vt.* **1** 阻碍,抑制(hinder, restrain). **2** (尤指教会法中)禁止,阻止(forbid, prohibit)〈*from*, *doing*〉. **3** 终止(神职人员的)职务[教权](forbid to exercise clerical functions).

in·hi·bí·tion *n.* **1** 禁止;抑制. **2** 〖心理〗压抑,抑制;以抗拒内在的情感来抑制思考、活动等的心理现象. [拉丁语 *inhibere* (*in*-in+*habere* 持有),"抑制,妨碍"之意]

in·hib·i·tor [inhíbitə/-tər] [ɪnˋhɪbətɚ] *n.* **1** 抑制物(thing that inhibits). **2** 〖生理〗(1)抑制物质:抑制正常的生理过程或抗拒异常生理过程的物质. (2)抑制神经(nerve which inhibits). **3** 〖化〗抑制剂:借以抑制或缓和化学反应的物质,如乙烯基树脂阻化剂,又称负催化剂(negative catalyst).

in·hib·i·to·ry [-təri/-tɔ̀:ri] [-ˌtɔrɪ] *adj.*

in·hos·pi·ta·ble [inhɔ́spitəbl/-hás-] [ɪnˋhɑspɪtəbl] *adj.* **1** 待客不殷勤的,冷淡的,不好客的(not hospitable). **2** (土地等)荒凉的,空旷的,无处可避风雨的(not affording shelter, etc.). **in·hós·pi·ta·bly** *adv.* **in·hós·pi·ta·ble·ness**, **in·hòs·pi·tál·i·ty** *n.*

in·hu·man [inhjú:mən] [ɪnˋhjumən] *adj.* **1** 残忍的,无情的,冷酷的,野蛮的(brutal, unfeeling, barbarous). **2** 超人的,非人类的(not of the ordinary human type). **in·hú·man·ly** *adv.*

in·hu·mán·i·ty [-mǽniti] [-ˋmænətɪ] *n.*

in·hume [inhjú:m] [ɪnˋhjum] *vt.* 《文语》埋葬,把…土葬(bury). **ìn·hu·má·tion** [-méiʃən] [-ˋmeʃən] *n.*

in·im·i·cal [inímikəl] [ɪnˋɪmɪkl] *adj.* **1** 怀敌意的,不友善的,敌对的(hostile)〈*to*〉. **2** 不利的,有害的(harmful)〈*to*〉.

in·ím·i·cal·ly *adv.*

in·im·i·ta·ble [inímitəbl] [ɪnˋɪmətəbl] *adj.* 无法模仿的,独特的,无与伦比的(that defies imitation).

in·ím·i·ta·ble·ness *n.* **in·ím·i·ta·bly** *adv.*

in·iq·ui·ty [iníkwiti] [ɪˋnɪkwətɪ] *n.* 邪恶,罪恶,不公正(unrighteousness, wickedness);极度的不公正(gross injustice).

in·íq·ui·tous *adj.* **in·íq·ui·tous·ly** *adv.*

In·is·fail [inisféil] [ˌɪnɪsˋfel] 《诗》爱尔兰(Ireland).

·**in·i·tial** [iníʃəl] [ɪˋnɪʃəl] *adj.*, *n.*, *v.* (**-ll-**, **-l-**) ——*adj.* **1** 最初的,初期的(of or belonging to the beginning):——*the initial stage(s) of the work* 工作的最初阶段. **2** (声音、字母)开头的. ——*n.* **1** =initial letter. **2** [pl.](姓名的)开头字母,起首字母(first letters of a person's names):——*His initials are M. K.* 他姓名的首字母是 M. K. ——*vt.* 用首字母签名于. initial letter 首字母.

in·í·tial·ly *adv.* 最初,开头.

in·i·ti·ate [*v.* iníʃièit; *adj.*, *n.* iníʃiit] [*v.* ɪˈnɪʃɪˌet; *adj.*, *n.* ɪˈnɪʃɪɪt] *vt.* **1** 开始,创始(begin, set going, originate). **2** (尤指经正式的手续)使加入(组织或公司等),使入会(admit)〈*into*〉. **3** (以正式仪式将秘诀)传授给,使初步了解(原理等)〈*into*, *in*〉.
—*adj.* 新入会的;被传授了初步知识的.
—*n.* 新入会者,被传授了初步知识的人.

in·i·ti·á·tion *n.* ✲

in·í·ti·a·to·ry [-ətəri/-tɔ̀ːri] [-əˌtorɪ] *adj.*

in·i·tia·tive [iníʃətiv, -ʃiə-] [ɪˈnɪʃɪˌetɪv] *n.* **1** 第一步,起首,率先(first step). **2** 主动权(power or right to begin something):—*have the initiative* 拥有主动权. **3** 进取精神,开创性,冒险心,胆识(enterprise):—*He lacks initiative.* 他欠缺进取心./ *on one's own initiative* 主动地. **4** [通常加冠词 the]〖政〗立法提案权:指人民有要求议会制定某种法律,或直接起草法律草案提交议会表决的权利.
take the initiative 率先,采取主动.
—*adj.* 创始的;率先的,开始的(beginning, originating).

in·ject [indʒékt] [ɪnˈdʒɛkt] *vt.* (向体内等)注入(液体、药水),注射〈*into*〉;给…注射(液体)〈*with*〉.

in·jec·tion [indʒékʃən] [ɪnˈdʒɛkʃən] *n.* 注入,注射(injecting). **2**〖机〗喷射:在内燃机中施加压力将燃料送进燃烧室内. **3** 注射液,注射剂,针剂(liquid or solution injected).

in·ju·di·cious [indʒuːdíʃəs] [ˌɪndʒuˈdɪʃəs] *adj.* 不明智的,轻率的,欠考虑的(unwise, ill-judged).
in·ju·dí·cious·ly *adv.* **in·ju·dí·cious·ness** *n.*

In·jun [índʒən] [ˈɪndʒən] *n.*《口语·美方言》美洲印第安人(American Indian).
honest Injun 说真的,真的(honor bright).

in·junc·tion [indʒʌ́ŋkʃən] [ɪnˈdʒʌŋkʃən] *n.* **1** 命令,指令,嘱咐(authoritative admonition or order). **2**〖法律〗(尤指法院发出的)禁止令:禁止某人从事特定的行为,或要求停止已发生的不法行为,并恢复原状的法院命令.

in·jure [índʒə/-dʒər] [ˈɪndʒɚ] *vt.* (**-jured**; **-juring**) **1** 使受伤(hurt, harm):—*be injured in the accident* 在意外事故中受伤/ *injure one's leg* 弄伤腿. **2** 伤害,损害(感情、名誉等)(do wrong to):—*injure a person's pride* 伤害某人的自尊心.
ín·jured *adj.* 受了伤的;(感情等)受伤害的,受委屈的,受到触犯的(showing sense of wrong, offended).

in·ju·ri·ous [indʒúəriəs] [ɪnˈdʒurɪəs] *adj.* **1** 不公正的,不正当的(wrongful). **2** (用言语)侮辱的,中伤的(insulting, calumnious);有害的,损害的(hurtful).
in·jú·ri·ous·ly *adv.* **in·jú·ri·ous·ness** *n.*

in·ju·ry [índʒəri] [ˈɪndʒərɪ] *n.* (pl. **-ries**) 伤害,危害;损害,损伤(harm, damage);侮辱:—*suffer severe injuries* 遭受严重伤害/ *do an injury to a person* 加害某人.

in·jus·tice [indʒʌ́stis] [ɪnˈdʒʌstɪs] *n.* **1** 非正义,不公正,不公平:—*flame out against injustice* 对不公平之事勃然大怒. **2** 不义行为,不公正的行为(unjust act):—*do a person an injustice* 待某人不公道,冤屈某人.

ink [iŋk] [ɪŋk] *n.* **1** 墨水;油墨:—*write a letter in*[*with*]*ink* 用墨水写信. **2** (乌贼、章鱼等射出的)墨汁. —*vt.* **1** 给(活字版等)涂油墨;用墨水写[沾污]:—*ink one's fingers* 墨水弄脏手指. **2** 在(铅笔底稿上)涂墨,上墨〈*in*, *over*〉:—*ink in a drawing* 给铅笔画稿上墨线.
ínk·y *adj.* **1** 墨水的. **2** 如墨的,乌黑的(black, very dark):—*inky darkness* 漆黑. **3** 墨水弄污的.
copying ink:→COPY. **Indian ink**:→INDIAN. **ínk-hòrn** (*n.*)(昔日的一种用牛角等做的)墨水瓶. **ínk-pàd** (*n.*)印台. **ínkpòt**(*n.*)(钢笔内的)墨水管,墨水瓶. **ínk-slìnger**(*n.*)《轻蔑语》职业作家(professional writer),(赶写文稿的)新闻记者(reckless writer in newspapers). **ínkstànd**(*n.*)墨水瓶架. **ínk-wèll**(*n.*)(嵌在桌上的)墨水池.
[古法语 *enque*←后期拉丁语 *encau(s)tum*←希腊语 *egkauston*(←*egkaiō* 烙烧). 源于古希腊、罗马君主签名用的紫红色墨水]

In·ker·man [íŋkəmən/-kər-] [ˈɪŋkɚmən]因克尔曼:俄国西南部克里米亚(Crimea)半岛一地区. 1854 年 11 月 5 日克里米亚战争(the Crimean War)中,英法联军在此打败俄军.

ink·ling [íŋkliŋ] [ˈɪŋklɪŋ] *n.* **1** (…的)暗示(hint)〈*of*〉. **2** 略知,略微察觉(slight knowledge or suspicion)〈*of*〉.

in·laid [inléid] [ɪnˈled] *v.* inlay 的过去时、过去分词.

in·land [ínlənd/-lænd] [ˈɪnlənd, ˈɪnˌlænd] *n.* 内地,内陆,腹地(interior of a country):—*the inland of Africa* 非洲内陆. —*adj.* **1** 内陆的,远离海岸[国境]的,腹地的(placed in the interior of a country):—*an inland sea* 内海/ *an inland journey* 内陆旅行. **2** 在国内经营的,国内的(carried on within limits of a country):—*inland trade* 国内贸易. —*adv.* 在内陆,向内陆(in or towards the interior):—*travel inland* 在内陆旅行.
inland revenue《英》国内税收.

inlay/镶嵌工艺
法国在 18 世纪用镶嵌工艺制造的游戏用桌子。百合木的桌面上用象牙及黑檀木镶嵌,侧面则嵌以金箔装饰的塞夫尔(Sevres)窑烧制的饰板.



initiation / 入门仪式
右图为新几内亚高地为孩童举行的进入少年期的仪式. 在仪式中,他们的任务是杀死一头猪. 戴在身上的贝壳则为神圣的象征.

in-law [ínlɔː] [ˈɪnˌlɔ] *n.* [通常 pl.]《口语》姻亲:因婚姻而形成的亲戚关系.

in·lay [*v.* inléi; *n.* ——, —ˊ—] [*v.* ɪnˈle; *n.* ˈɪnˌle] *v.* (**-laid**), *n.* —*vt.* **1** 把…镶入,嵌入(embed)〈*in*〉. **2** (用…)镶饰(ornament)〈*with*〉. **3** (用图案等)装帧(书籍封面),嵌衬(图片). —*n.* **1** (尤指家具、木制品等)镶嵌,镶嵌工艺. ✲ **2**〖牙科〗镶体:金属、陶瓷等镶填物.

in·let [ínlet, -lət] [ˈɪnˌlɛt] n. **1** 入口(way of admission, entrance).
2 海口,小湾(small arm of the sea, creek).
3 插入物,镶嵌物(piece inserted).

in·li·er [ínlàiə/-ər] [ˈɪnˌlaɪr] *n.*〖地质〗内围层:露出部分被新地层包围的古地层(←→*outlier*).

in lo·co pa·ren·tis [in lóukou pəréntis] [ɪn ˈloko pəˈrɛntɪs]代替父母,处于代替父母的地位(in place of a parent).
[拉丁语]

in·ly [ínli] [ˈɪnlɪ] *adv.*《诗》**1** 在内,在心中(inwardly, in the heart). **2** 熟悉地(intimately).

in·mate [ínmèit] [ˈɪnˌmet] *n.* **1** (房屋、设施等的)居住者,(精神病院中监狱)被收容者,(医院)住院者,(尤指)同住在一起的人(occupant)〈*of*〉.

in me·di·as res [in médiὰːs réz, míːdi-] [ɪn ˈmidɪˌæs ˈriz]直入事情的中心[核心](into the midst of things);直入话题的中心(into the middle of a narrative).
[拉丁语]

in me·mo·ri·am [in mimɔ́ːriæm] [ˌɪn məˈmɔrɪˌæm]为了纪念…,为了悼念…(in memory of).
[拉丁语]

in·most [ínmòust] [ˈɪnˌmost] *adj.* 最内部的,最深处的,内心深处的(most inward).

inn [in] [ɪn] *n.* **1** 客栈,小旅馆:—*put up at an inn* 投宿旅馆. **2** 小酒馆.
ínnkèeper(*n.*)旅馆老板. **Inns of Chancery**[加冠词 the]《英》法律预备学校:原指伦敦法律预备学校学生宿舍的建筑物. **Inns of Court**[加冠词 the]《英》(1)律师学院,分为林肯律师学院(Lincoln's Inn)、内殿律师学院(the Inner Temple)、中殿律师学院(the Middle Temple)、格雷律师学院(Gray's Inn),这四院在英国独占法庭律师资格的认可权. (2)四学院的建筑物.

in·nards [ínədz/ínərdz] [ˈɪnɚdz] *n.*:→INWARDS.

in·nate [inéit, ——] [ɪˈnet] *adj.* 天生的,天赋的,先天的,与生俱来的,固有的,天然的(inborn, natural).
in·náte·ly *adv.*
in·náte·ness *n.*

in·nav·i·ga·ble [inǽvigəbl] [ɪˈnævəgəbl] *adj.* 不能航行的,不通航的(not navigable).

in·ner [inə/-ər] [ˈɪnɚ] *adj.* **1** 内部的,内在的(interior, internal):—*an inner pocket* 暗袋/ *an inner room* 内室. **2** 精神的,心灵的(inward):—*the inner life* 精神生活. **3** 亲密的:—*the inner circle of one's friends* 心腹朋友圈子. —*n.* **1** 靶子的内圈:靶心与外圈之间的部分(←→*outer*). **2** (弹,箭)内圈命中.
ín·ner·mòst [-mòust] [-ˌmost] *adj.* 最深处的,内心深处的.
inner man[加冠词 the](1)心,灵魂. (2)《戏谑》胃,食欲(stomach).
inner reserve(借贷对照表上没有记载的)内部保留金,小金库.
Inner Temple:→INN. **inner tube**(轮胎的)内胎.







in·ner·vate [inə́:veit, ⏤⏤⏤/inə́:rveit, ⏤⏤] [ɪ'nɜvet, 'ɪnə,vet] *vt.*〖生理〗使神经分布于(器官等)(supply with nerves).

ìn·ner·vá·tion *n.*

in·nings [íniŋz] ['ɪnɪŋz] *n.* (pl. **innings**,《口语》-**es**) **1**〖板球·棒球〗局,回合(play of one batsman during his turn). **2** (个人或政党的)执政期. **3** (农作物的)收割.

·**in·no·cence** [ínəsəns] ['ɪnəsn̩s] *n.* **1** 无罪,清白:——*prove one's innocence* 证明自己无罪. **2** 天真无邪,单纯:——*lose one's innocence* 丧失纯真. **3** 无知:——*in all innocence* 全然不知地. **4** 无害.

ín·no·cen·cy *n.*

[拉丁语 *innocens*(←*in*- not, *nocere* 伤害)]

·**in·no·cent**[1] [ínəsənt] ['ɪnəsn̩t] adj. **1** 无罪的,清白的(not guilty)〈*of*〉:——*He is innocent of the crime.* 他是无罪的. **2** 天真无邪的,单纯的(simple):——*be as innocent as a baby* 像婴儿般纯洁/*an innocent child* 天真无邪的孩子. **3** 无害的(harmless):——*an innocent remark* 无恶意的话. **4**《口语》无…的(without)〈*of*〉:——*windows innocent of glass* 无玻璃的窗子. ——*n.* **1** 无罪[清白]的人;天真无邪的孩子. **2** 单纯的人,老实人(simple person);愚笨的人.

ín·no·cent·ly *adv.*

(**Holy**) **Innocents' Day** [加冠词 the]基督悼婴节,圣婴日:为纪念在伯利恒被希律王所屠杀的婴孩,教会定 12 月 28 日为悼婴节(〖圣〗《马太福音》2:16).

In·no·cent[2] [ínəsənt] ['ɪnəsn̩t] 英诺森(13 个罗马教皇之名). ✽ **1 Innocent** Ⅲ 英诺森三世:在位期间 1198～1216 年.一心想提高教廷的权威,因此致力将教皇的权力超越世俗君主之上.发动第四次十字军东征,抨击瓦尔多派和阿尔比派(ALBIGENSES)为异端.1213 年开除因拒绝任命兰顿(Stephen Langton)为坎特伯雷大主教的英王约翰(John)的教会籍,但后因英王承认教皇的至上权而赦免其罪,且在英王签完大宪章(the Magna Carta)后,支持他与贵族对立. **2 Innocent** Ⅳ 英诺森四世:在位期间 1243～1254 年.教会法学者.极力主张教皇的权力在世俗君主权力之上.是第一个授予罗马枢机主教红帽子的教皇.

in·noc·u·ous [inɔ́kjuəs/inɑ́k-] [ɪ'nɑkjuəs] *adj.* 无害的,无毒的(not injurious, harmless).

in·nóc·u·ous·ly *adv.*

in·nóc·u·ous·ness, in·no·cui·ty [inəkjú:iti] [ɪ'nɑkjuətɪ] *n.*

in·nom·i·nate [inɔ́minit/inɑ́m-] [ɪ'nɑmənɪt] *adj.* 无名的,匿名的(unnamed). **innominate bone**〖解〗髋骨(hip-bone):髂骨(ilium)、坐骨(ischium)、耻骨(pubis)等形成的骨盘部.

in·no·vate [ínəvèit] ['ɪnə,vet] *vi.* 革新,刷新(bring in novelties);改革,创新(make changes)〈*in*〉.

ìn·no·vá·tion, ín·no·và·tor *n.*

ín·no·và·to·ry *adj.*

in·nu·en·do [injuéndou] [,ɪnjʊ'ɛndo] *n.* (pl. -**does**, -**dos**), *v.* ——*n.* (通常表轻蔑的)暗示,影射,讽刺(oblique hint, insinuation, allusive remark). ——*vi.* 背后讽刺,讥讽.


[拉丁语,*innuere*(首肯,暗示)的动名词]

·**in·nu·mer·a·ble** [injú:mərəbl/injú:-] [ɪ'njumərəbl] *adj.* 无数的,数不清的(countless):——*an innumerable throng of people* 人山人海.

Innocent[2]/**英诺森**

(上)英诺森三世.意大利画家加迪(Taddeo Gaddi)的作品《圣方济各的故事》(佛罗伦萨学院画廊藏)中的一部分.描绘 1210 年英诺森三世会见圣方济各,并承认圣方济各修道会的情形.

(下)英诺森十世(在位期间 1644～1655 年).西班牙画家委拉斯开兹(Velazquez)的作品,被认为是美术史上肖像画的极品(1650 年罗马,多里亚·潘菲莱(Doria-Pamphili)宫藏).英诺森十世爱好艺术,是巴罗克风格雕刻巨匠贝尔尼尼(Gian lorenzo Bernini)的保护者.



in·oc·u·late [inɔ́kjulèit/-ák-] [ɪnˋakjə,let] *vt.* **1** 给…接种[注射](疫苗)(impregnate)〈*with*〉. **2** 向…灌输(思想等)(imbue)〈*with*〉.
in·òc·u·lá·tion *n.* **in·óc·u·la·tive** *adj.*

in·o·dor·ous [inóudərəs] [ɪnˋodərəs] *adj.* 无气味的(having no odor).

in·of·fen·sive [ìnəfénsiv] [ˏɪnəˋfɛnsɪv] *adj.* 无害的(harmless);无碍的,不令人讨厌的(not offensive). **in·of·fén·sive·ly** *adv.*
ìn·of·fén·sive·ness *n.*

in·of·fi·cious [inəfíʃəs] [ˏɪnəˋfɪʃəs] *adj.*〖法律〗不尽道德义务的,违背道义的(not in accordance with moral duty).

in·op·er·a·ble [inɔ́pərəbl/-áp-] [ɪnˋapərəbḷ] *adj.* **1** 不能实行[实施]的(that cannot be operated). **2** 无法动手术的(not curable by a surgical operation).

in·op·er·a·tive [inɔ́pərətiv/-áp-] [ɪnˋapərətɪv] *adj.* 不起作用的(not working),无效的,无益的(not taking effect).

in·op·por·tune [inɔ́pətjù:n/inápərtjù:n] [ɪnˋapɚˏtjun] *adj.* 不凑巧的,不合时宜的,不适当的(unseasonable, untimely, tactless).
in·óp·por·tùne·ly *adv.* **in·óp·por·tùne·ness** *n.*

in·or·di·nate [inɔ́:dinit/-ɔ́r-] [ɪnˋɔrdṇɪt] *adj.* **1** 过度的,过分的,极端的(immoderate, excessive);无节制的,放纵的(intemperate). **2** 无秩序的(disorderly). **in·ór·di·nate·ly** *adv.*

in·or·gan·ic [ìnɔ:gǽnik/-ɔr-] [ˏɪnɔrˋgænɪk] *adj.* **1** 无生物的(having no organized physical structure). **2** 非自然长成的,人造的(not existing by natural growth);体外的(extraneous). **3**〖化〗无机的,无机物的:指有机化合物(ORGANIC compounds)以外的化合物.
inorganic chemistry:→CHEMISTRY.

in·os·cu·late [inɔ́skjulèit/-ás-] [ɪnˋaskjə,let] *vi.* (血管等与…)吻合,连合(join, have terminal connection)〈*with*〉;(纤维等)紧密结合,交织(unite closely, be interwoven). —*vt.* 使(纤维等)紧密结合(unite closely). **in·òs·cu·lá·tion** *n.*

Inquisition/**异教裁判所**
此画(巴黎罗浮宫美术馆藏)描绘站在异教审判官面前的伽利略.伽利略因为支持哥白尼的地动说,于1633年接受审判而被软禁于佛罗伦萨郊外的别墅中.

---

in par·ti·bus in·fi·de·li·um [in pá:tibəs infidéiliəm/pár-] [ɪn ˋpartəbəs ˏɪnfəˋdelɪəm] (罗马天主教主教)在异教地区(in a heretical country).[拉丁语].

in pet·to [in pétou] [ɪn ˋpɛto] 保密地,秘密地(secretly). ▶ 尤指任命枢机主教,却不由教皇宣布.[意大利语,"在心中"之意]

in pos·se [in pɔ́si/pási] [ɪn ˋpasɪ] 潜在地,可能地(potentially).[拉丁语]

in pro·pri·a per·so·na [in próupriə pəsóunə/pər-] [ɪn ˋpropriə pɚˋsonə] 本人,亲自(in one's own person).[拉丁语]

in pu·ris nat·u·ral·i·bus [in pjúəris nætʃuəréililbəs] [ɪnˋpjurɪs ˏnætʃuˋrelɪbəs] 赤裸的,一丝不挂的(stark naked).[拉丁语]

in·put [ínpùt] [ˋɪn,put] *n.* **1** 投入之物(what is put in),(尤指生产要素的)投入(量). **2** (电、机械的)输入功率. **3**〖电脑〗输入.

in·quest [ínkwest] [ˋɪnkwɛst] *n.* **1** 审讯,讯问(judicial investigation to establish facts). **2** 验尸,调查死因(inquiry to a ascertain the cause of person's death)(亦作 **coroner's inquest**). **3** 调查死因的陪审团(coroner's jury).

in·qui·e·tude [inkwáiitjù:d/-tjù:d] [ɪnˋkwaɪəˏtjud] *n.* (身心的)不安,不宁(uneasiness).

·**in·quire, en-** [inkwáiə/-kwáiər] [ɪnˋkwaɪr] *v.* (**-quired; -quiring**) —*vi.* **1** 查究,调查(make search)〈*into*〉:—*inquire into the case* 调查那个案件. **2** 打听,询问(seek information)〈*of, about, after*〉:—*inquire of a person about the result* 向某人打听结果/*inquire about a person* 询问某人的情况. **3** 求见,要找(某人)(ask)〈*for*〉. —*vt.* 打听,询问(ask to be told):—*inquire his name* 询问他的姓名/ *I will inquire where she is.* 我将打听她在哪里.
inquire after 问候.
in·quír·ing·ly *adv.*

·**in·quir·y, en-** [inkwáiəri;美十⏤⏤⏤] [ɪnˋkwaɪrɪ, ɪnˋkwərɪ] *n.* (pl. **-ies**) **1** 打听,询问(asking). **2** 质询(question):—*make inquires about* [*after*]质询…. **3** 调查,探究(investigation):—*make a searching inquiry into* 彻底调查…/ *hold an official inquiry* 进行正式的调查.
court of inquiry〖军〗军事调查法庭.

in·qui·si·tion [ìnkwizíʃən][ˏɪnkwəˋzɪʃən] *n.* **1** 调查,研究,探求(search, investigation). **2** (法官等正式的)审讯,询问,审理(judicial or official inquiry). **3** [the I-]〖罗马天主教〗异教裁判所:13 世纪时,教皇英诺森三世(Innocent Ⅲ)为镇压异教徒,以处罚为目的而设立的法庭.尤指 16 世纪在西班牙以残酷拷问及刑罚而闻名的异教裁判所.是最高宗教法庭(the Holy Office)的前身. ✽
in·qui·sí·tion·al *adj.*

in·quis·i·tive [inkwízitiv] [ɪnˋkwɪzətɪv] *adj.* **1** 好问的,好奇的(inquiring, curious). **2** 好管闲事的,爱打听别人隐私的(prying).
in·quís·i·tive·ly *adv.* **in·quís·i·tive·ness** *n.*

in·quis·i·tor [inkwízitə/-tər] [ɪnˋkwɪzətɚ] *n.* **1** 调查官,审讯官,检察官(official investigator). **2** 异教审判官,宗教审判官(officer of the Inquisition).
Grand Inquisitor[加冠词 the]宗教法庭大法官(director of a court of the Inquisition).
Inquisitor General[加冠词 the](西班牙的)宗教法庭庭长.


in·quis·i·to·ri·al [inkwìzitɔ́:riəl] [ɪnˏkwɪzəˋtɔrɪəl] *adj.* **1** (似)调查官[宗教审判官]的(of or like an inquisitor). **2** 爱追根究底的,过分好奇的(offensively prying). **in·quìs·i·tó·ri·al·ly** *adv.*

I. N. R. I. 《略》*Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum* 拿撒勒人耶稣,犹太人之王(Jesus of Nazareth, King of the Jews).[拉丁语]

in·road [ínròud] [ˋɪn,rod] *n.* **1** 侵入,侵袭,袭击(hostile incursion, raid). **2** (强行的)侵害,侵占,蚕食(forcible encroachment).




1



2



3



4

insect/昆虫
世界上已确认的昆虫约有 200 万种.
1 形态类似植物的竹节虫.
2 吸食植物汁液的蚜虫.
3 使植物生白斑的一种盲椿象.
4 蟑螂的解剖图.

---

in·rush [ínrʌ̀ʃ] [ˋɪn,rʌʃ] *n.* 流入，涌入(rushing in).

in·sal·i·vate [insǽlivèit] [ɪnˋsælə,vet] *vt.* 使(食物)与唾液混合(mix with saliva).

in·sa·lu·bri·ous [insəljúːbriəs/-lúː-] [,ɪnsəˋlubrɪəs] *adj.* (气候等)对身体有害的，不利于健康的(unhealthy). **in·sa·lú·bri·ty** *n.*

in·sane [inséin] [ɪnˋsen] *adj.* **1** 患精神病的，疯狂的(mad)：— *goinsane* 发疯. **2** 发狂似的，极愚蠢的：— *an insane idea* 愚蠢的想法. **3** 为精神病患者设的：— *an insane asylum*[*hospital*]精神病院.

in·sáne·ly *adv.* **in·san·i·ty** [insǽniti] [ɪnˋsænətɪ] *n.* **1** 精神错乱，疯狂. **2** 愚蠢的行为，疯狂的行为.

in·san·i·tar·y [insǽnitəri/-tɛ̀əri] [ɪnˋsænə,tɛrɪ] *adj.* 不卫生的，不干净的，有害健康的(not sanitary).

in·sa·tia·ble [inséiʃəbl] [ɪnˋseʃəbl̩] *adj.* 无法满足的(that cannot be satisfied)；不知足的，贪婪的(inordinately greedy)⟨*of*⟩.

in·sà·tia·bíl·i·ty *n.* **in·sá·tia·bly** *adv.*

in·sa·ti·ate [inséiʃiit] [ɪnˋseʃɪɪt] *adj.* 贪得无厌的，永不满足的(never satisfied).

in·scribe [inskráib] [ɪnˋskraɪb] *vt.* **1** 记载，书写(话语等)(write)⟨*in*, *on*⟩. **2** 把(名字)记入，列入(名单中)(enter a name on). **3** 将(文字)雕刻于(牌匾等)上(mark)⟨*with*⟩. **4** 题献，题赠(书等)(place an informal dedication)⟨*to*⟩. **5** [尤用过去分词]《英》登记(股票，债券)持有人的名字. **6** 〖数学〗使内切[内接](→图 CIRCLE).

in·scrip·tion [inskrípʃən] [ɪnˋskrɪpʃən] *n.* **1** (尤指纪念碑，铸币等上的)刻印文字，碑文铭文(words inscribed). **2** (书籍等的)题辞(informal dedication). **3** 《英》(记名有价证券持有人名字的)登记(inscribing)⟨*of*⟩.

in·scru·ta·ble [inskrúːtəbl] [ɪnˋskrutəbl̩] *adj.* 不可测知的，神秘莫测的，不可理解的，不可思议的(mysterious, impenetrable). **in·scrú·ta·ble·ness**, **in·scrù·ta·bíl·i·ty** *n.* **in·scrú·ta·bly** *adv.*

·**in·sect** [ínsekt] [ˋɪnsɛkt] *n.* **1** (包含蜈蚣、蜘蛛等)虫. **2** 昆虫. ✽ **3** 微贱的人.
insect powder 杀虫剂.
[拉丁语 *insectum*(*animal*)，"有节的(动物)"之意]

in·sec·ti·cide [inséktisàid] [ɪnˋsɛktəˏsaɪd] *n.* 杀虫物(insect-killer),(尤指)杀虫剂(preparation used for killing insects). **in·sèc·ti·cíd·al** *adj.*

in·sec·ti·vore [inséktivɔ̀ː/-vɔ̀r] [ɪnˋsɛktəˏvor] *n.* 食虫动物;食虫目哺乳类动物的通称. 如鼩鼱(shrew)、刺猬(hedgehog)等. ✿

in·sec·tiv·o·rous [insektívərəs] [ˏɪnsɛkˋtɪvərəs] *adj.* 1 食虫的(insect-eating). 2 (植物)食虫性的. ✿

in·se·cure [insikjúə/-kjúər] [ˏɪnsɪˋkjʊr] *adj.* 1 不安全的,危险的(unsafe). 2 (基础等)不坚固的,不牢靠的,不稳固的(liable to give way). 3 无把握的.

in·sem·i·nate [inséminèit] [ɪnˋsɛməˏnet] *vt.* 1 播种于(sow)〈*in*〉. 2〖生物〗使(人工)受精,使受孕. **in·sèm·i·ná·tion** *n.*

in·sen·sate [insénseit] [ɪnˋsɛnset] *adj.* 1 无感觉的(without sensibility);无感情的,无情的,残忍的(unfeeling). 2 无理性的,愚蠢的,愚钝的(stupid). 3 无生命的,无知觉的(without physical sensation). **in·sén·sate·ly** *adv.*

in·sen·si·bil·i·ty [insènsibíliti] [ɪnˏsɛnsəˋbɪlətɪ] *n.* 1 无感情,无情(lack of mental feeling or emotion). 2 (对…)不关心,冷淡(indifference)〈*to*〉. 3 无意识,不省人事(unconsciousness).

in·sen·si·ble [insénsibl] [ɪnˋsɛnsəbl] *adj.* 1 太小[太慢]而感觉不出的(too small or gradual to be perceived). 2 失去知觉的,麻木的(unconscious). 3 (对…)没有察觉的,不知道的(unaware)〈*of*〉.

in·sen·si·tive [insénsitiv] [ɪnˋsɛnsətɪv] *adj.* 不觉得(…)的,无感觉的,迟钝的(not sensitive)〈*to*〉;毫不感动的(emotionless),麻木不仁的,冷淡的(callous). **in·sén·si·tive·ness** *n.*

in·sen·ti·ent [insénʃiənt, -ʃənt] [ɪnˋsɛnʃɪənt] *adj.* 无感觉的,无知觉的;无生命的(inanimate).

in·sep·a·ra·ble [insépərəbl] [ɪnˋsɛpərəbl] *adj.* 不能分开的,不可分离的(that cannot be separated). **in·sèp·a·ra·bíl·i·ty** *n.* **in·sép·a·ra·bly** *adv.*
inseparable prefix〖语法〗不可分的前缀 intro-等不能单独使用的前缀.

·**in·sert** [*v.* insə́ːt/-sə́ːrt; *n.* ˊ—] [*v.* ɪnˋsɝt; *n.* ˋɪnsɝt] *vt.* 1 放入,插入,嵌入(place, fit, thrust)〈*in, into*〉:— *insert a key in* [*into*] *a lock* 把钥匙插进锁里. 2 添写;刊登,插进(introduce)〈*in, into*〉:— *insert a word in the line* 把一个字插进这行/ *insert the announcement in a newspaper* 在报纸上刊登通告. — *n.* 插入物;插页;(夹在报纸里的)广告单.

in·ser·tion [insə́ːʃən/-sə́ːr-] [ɪnˋsɝʃən] *n.* 1 插入,嵌入(inserting). 2 插入物,插入句,插图,在报纸上刊登的广告. 3 (镶于衣服接缝处的)嵌饰,边饰. 4〖解〗(肌肉,器官等的)附着(点).

in·set [*n.* ínsèt; *v.* ˊ—] [*n.* ˋɪnˏsɛt; *v.* ɪnˋsɛt] *n.*, *v.* (**inset, inseted; -tt-**)— *n.* 1 (印刷品,书籍中的)插页(extra page(s) inserted in a sheet or book). 2 (套印在大地图[大图表]中的)小地图[小图表]. 3 (镶于衣服等接缝处的)花边. — *vt.* 嵌入.

in·shore [ínʃɔ̀ː/ínʃɔ̀r] [ˋɪnˋʃor] *adv.* 接近海岸,沿海岸(close to the shore). ***inshore of*** 比…更靠近海岸(nearer to the shore than).
— *adj.* 近海的,沿海的.

:**in·side** [*n.* insáid, ˊ—; *adj.* ˊ—; *adv.*, *prep.* —ˊ] [*n.* ɪnˋsaɪd, ˋɪnˏsaɪd; *adj.* ˋɪnˏsaɪd; *adv.*, *prep.* ɪnˋsaɪd] *n.* 1 内侧,里面(inner side or surface);(道路的)内侧,离车道较远的一边(side away from the road);内部(inner part, interior):— *the inside of the hand* 手心/ *the inside of a window* 窗的内侧. 2 [sing. 或 pl.]《口语》肠胃,肚子(stomach and bowels):— *have a pain in one's inside(s)* 肚子痛. 3 [加冠词 the]《英》(时间的)中期(middle part):— *the inside of a week* 一周的当中一段时间.
inside out (1)翻面地,里面朝外(so that inner side becomes outer):— *put a shirt on inside out* 把衬衫翻过来穿. (2)完全地. — *adj.* 1 内侧的,里面的:— *the inside pages of a newspaper* 报纸的内页. 2 内部的;内幕的:— *have an inside knowledge of* 知道…的内部消息[内幕]. — *adv.* 1 在里面,向里面:— *look inside* 朝里面看. 2《俗》在监牢里(in prison).
inside of 《口语》在…时间以内(in less time than):— *She'll be here inside of an hour* 她将于一小时以内到这里. — *prep.* 在…里面,在…的内部(on the inner side of, within):— *inside the shop* 在店内.
inside information 内幕消息.
inside left [**right**]〖足球〗左[右]内锋;位于中锋左右的选手(→图 ASSOCIATION).

in·sid·er [insáidə/-ər] [ɪnˋsaɪdɚ] *n.* 1 内部的人,会员,成员(one who is in some society, organization, etc.). 2 熟知内幕者,消息灵通人士(one who is in the secret).

in·sid·i·ous [insídiəs] [ɪnˋsɪdɪəs] *adj.* 1 诡诈的,阴险的,狡猾的(treacherous, crafty). 2 (疾病等)潜伏性的(proceeding secretly or subtly).
in·síd·i·ous·ly *adv.* **in·síd·i·ous·ness** *n.*

in·sight [ínsàit] [ˋɪnˏsaɪt] *n.* (对于性格,状况等的)见识,眼光,洞察(力),明察(penetration with understanding)〈*into*〉.

in·sig·ni·a [insígniə] [ɪnˋsɪgnɪə] *n.* [作单数或复数用](表示官职、军阶等的)徽章,勋章(badges),标帜(distinguishing marks)〈*of*〉.

·**in·sig·nif·i·cant** [insignífikənt] [ˏɪnsɪgˋnɪfəkənt] *adj.* 1 不重要的,微小的,无价值的(unimportant, trifling);卑微的,不足取的:— *an insignificant matter* 微不足道的事/ *an insignificant person* 无关紧要的人. 2 无意义的.
ìn·sig·níf·i·cant·ly *adv.* **ìn·sig·níf·i·cance** *n.*

in·sin·cere [insinsíə/-síər] [ˏɪnsɪnˋsɪr] *adj.* 不诚恳的,不诚实的,虚伪的(not sincere).
ìn·sin·cére·ly *adv.* **ìn·sin·cér·i·ty** *n.*

in·sin·u·ate [insínjuèit] [ɪnˋsɪnjʊˏet] *vt.* 1 巧妙地[慢慢地]灌输(思想等于…)(introduce gradually or subtly)〈*into*.〉 2 [反身动词]巧妙地讨好…〈*into*.〉3 暗示,暗指,拐弯抹角地说(convey indirectly, hint obliquely)〈*that*+从句〉.
in·sín·u·àt·ing·ly *adv.* **in·sìn·u·á·tion**, **in·sín·u·à·tor** *n.* **in·sín·u·à·tive** *adj.*

in·sip·id [insípid] [ɪnˋsɪpɪd] *adj.* 1 没有味道的,淡而无味的(flavorless). 2 枯燥无味的,无生气的(dull, lifeless).

·**in·sist** [insíst] [ɪnˋsɪst] *vi.* 1 坚持,坚持认为,强调(maintain positively)〈*on*, *upon*〉:— *I insisted on his innocence.* 我坚持认为他无罪. / *insist on the necessity of changing the law* 强调更改法律的必要性. 2 坚决主张,坚决要求〈*on*〉:— *I insist on your being present* [*on your presence*]. 我一定要你出席. — *vt.* 坚持;坚决要求:— *He insisted that I* (*should*) *remain there.* 他一定要我留在那里.
in·síst·ence, **-en·cy** *n.* **in·síst·ent** *adj.* 1 坚持的〈*on*〉:— *an insistent demand* 坚决的要求. 2 (颜色、声音等)显著的,明显的. **in·síst·ent·ly** *adv.*
[拉丁语 *insistere*(*in*-on+*sistere* 放置,站),"踏,站,静止,固执"之意]

insectivore/**食虫动物**
欧洲鼹鼠的体型小,四肢短,肢各五趾,具钩爪,口吻尖,有非常适合吃昆虫的齿. 属夜行性动物.



insectivorous plant/**食虫植物**
叶呈种种变态状,用以捕获昆虫. 图为茅膏菜.



in si·tu [in sítjuː, sái-] [ɪn ˈsɪtju, ɪn ˈsaɪ-] 在原位置,在原处(in its (original) place).[拉丁语]

in·so·bri·e·ty [insəbráiiti] [ˌɪnsəˈbraɪətɪ] *n.* 不节制,(尤指)暴饮,酗酒(intemperance).

in·so·far [insoufáː/-fár] [ˌɪnsoˈfɑr] adv.(亦作 *in so far*)至…程度,在…的范围(to such an extent or degree)〈*as*〉.

in·so·la·tion [insəléiʃən] [ˌɪnsəˈleʃən] *n.* 1(尤指为治疗用的)日光浴(exposure to the sun's rays);曝晒 2〖医〗中暑.3〖地质〗日射风化:岩石曝晒于日光下,在夜间急剧变冷,风化形成片状(flaking of rocks).
[拉丁语 *insolatio*(←*in*- in, *sol* 太阳)]

in·sole [insóul] [ˈɪnˌsol] *n.* 1(鞋的)内底(inner sole)(→图 SHOE). 2(鞋的)鞋垫,软垫(flat piece of material for warmth or comfort).

in·so·lent [ínsələnt] [ˈɪnsələnt] *adj.* 傲慢的,侮慢的,无礼的(offensively contemptuous, insulting).
ín·so·lent·ly *adv.*
ín·so·lence *n.*

in·sol·u·ble [insɔ́ljubl/-sál-] [ɪnˈsɑljəbl] *adj.* 1 不能解决的,难以解释[说明]的(that cannot be solved). 2 不能溶解的,非溶解性的(that cannot be dissolved).
in·sól·u·ble·ness, in·sòl·u·bíl·i·ty *n.*
in·sól·u·bly *adv.*

in·sol·vent [insɔ́lvənt/-sál-] [ɪnˈsɑlvənt]〖法律〗*adj.* 无力偿付债务的,破产的(unable to pay debts).——*n.* 无力偿付债务的人,破产者.
in·sól·ven·cy *n.*

in·som·ni·a [insɔ́mniə/-sám-] [ɪnˈsɑmnɪə] *n.*〖医〗失眠,失眠症:亦称睡眠障碍,由于大脑兴奋、抑制失常,或受外在刺激的影响,以致不能安眠的症状,治疗应从精神方面着手.

in·so·much [insoumʌ́tʃ] [ˌɪnsəˈmʌtʃ] *adj.* 1 至…程度(to such an extent)〈*that*+从句〉. 2 因…之故(inasmuch)〈*as*〉.

in·sou·ci·ant [insúːsiənt] [ɪnˈsusɪənt] *adj.* 1 漫不经心的,漠不关心的,无忧无虑的(careless, unconcerned).
in·sóu·ci·ance *n.*[法语]

in·span [inspǽn] [ɪnˈspæn] *vt.*(-nn-)《南非》把(牛等)套在车(yoke in a team to a vehicle);套(车)(harness).

·in·spect [inspékt] [ɪnˈspɛkt] *vt.* 1 检查(look closely into):——*inspect passports* 检查护照. 2 视察,检阅.
in·spéc·tion *n.*

·in·spec·tor [inspéktə/-tər] [ɪnˈspɛktɚ] *n.* 1 检查员,视察员(one who inspects). 2《英》巡官:在警察局长之下的警官.
in·spéc·to·ral, in·spec·tó·ri·al [-tɔ́ːriəl] [-ˈtorɪəl]*adj.*
in·spéc·tor·ship *n.*
Inspector General(美军检查训练、军需、财务状况等的)监察长.

in·spec·tor·ate [inspéktərit] [ɪnˈspɛktərɪt] *n.* 1 检查员的职务[管辖区域]. 2[集合名词]检查人员,检查团.

·in·spi·ra·tion [inspəréiʃən] [ˌɪnspəˈreʃən] *n.* 1 灵感,启示(thought inspired):——*derive inspiration from* 从…得到灵感. 2 鼓舞,刺激(inspiring). 3 突然的灵机(sudden happy idea):——*have a sudden inspiration* 突然灵机一动. 4 给予鼓舞[激励]之物(inspiring principle):——*His wife was a constant inspiration to him.* 他的妻子时常激励他. 6〖神学〗(尤指《圣经》作者受)神灵感应(divine influence). 7 吸入空气,吸气(drawing in of breath).
ìn·spi·rá·tion·al *adj.*
moral inspiration 道德启示:《圣经》中有关伦理道德的论述.
plenary inspiration(使《圣经》各卷得以写成的)完全灵感.
verbal inspiration 言辞灵感:指《圣经》的每一字都由神灵启示而写成.

·in·spire [inspáiə/-spáiər] [ɪnˈspaɪr] *vt.*(-spired; -spiring) 1 鼓舞,激励. 2(向…)灌输,激发,使产生(思想、感情等)〈*into, with, in*〉:——*inspire a person with courage* 激起某人的勇气/ *inspire confidence in a person* 激起某人的信心. 3 给予(人)灵感[启示]:——*poems inspired by God* 受到上帝启示写出的诗. 4[用过去分词](暗中)示意:——*an inspired article* 经授意而写的文章. 5 吸入(空气)(breathe in).
in·spír·a·to·ry [-təri/-tɔːri] [-ˌtorɪ] *adj.*

in·spir·it [inspírit] [ɪnˈspɪrɪt] *vt.* 赋予生气,使振作(put life into, animate);激励,鼓舞(encourage)〈*to, to do*〉.

in·spis·sate [inspíseit, ⏑—⏑] [ɪnˈspɪset] *vt.*《文语》使浓厚(thicken),使浓缩(condense).
in·spis·sá·tion *n.*

inst.《略》instant 本月的.

in·sta·bil·i·ty [instəbíliti] [ˌɪnstəˈbɪlətɪ] *n.* 1 不稳定(lack of stability). 2(心思的)变化无常,多变.

·in·stall [instɔ́ːl] [ɪnˈstɔl] *vt.* 1 使正式就任(职务)〈*in*〉. 2 安顿,安置(establish)〈*in*〉:——*install oneself in a chair* 坐在椅子上. 3 设置,安装(place in position for use):——*install a heating system* 安装暖气设备.
in·stal·la·tion [instəléiʃən] [ˌɪnstəˈleʃən] *n.* 1 就职(仪式). 2 安装,设置;设备.

in·stal(l)·ment [instɔ́ːlmənt] [ɪnˈstɔlmənt] *n.* 1(一期的)分期付款:购物不先付款,而依双方约定每次应付款项,在一定期限内付清价款. 2(分数次供应物品的)一批;(连载小说的)一回;(戏剧的)分本演出.
installment plan《美》分期付款购买方式(hire-purchase).

·in·stance [instəns] [ˈɪnstəns] *n.* 1 例证,实例(example);特别的情形(particular case):——*a rare instance* 罕见的例子/ *in this instance* 在此情形下. 2〖法律〗诉讼程序(process),诉讼(suit).
at the instance of 应…的请求,经…的提议(at the request or suggestion of).
for instance 例如(for example).
in the first instance(1)首先(in the first place). (2)在初审时(at the first stage of proceeding).
——*vt.* 1 举…为例. 2[通常用被动语态]举例说明.
court of first instance 初审法院.

in·stan·cy [ínstənsi] [ˈɪnstənsɪ] *n.* 紧急,迫切(urgency).

·in·stant [ínstənt] [ˈɪnstənt] *adj.* 1 迫切的,紧急的(urgent, pressing):——*This problem demands instant attention.* 该问题需要迫切注意. 2 立刻的(immediate). 3 本月的.(略:inst.) 4 速食的,速溶的(processed for quick preparation):——*instant coffee* 速溶咖啡.
——*n.* 1 即时,即刻(precise point of time, moment):——*Come this instant.* 立刻来. 2 顷刻,瞬间(short space of time, moment):——*for an instant* 一会儿(的工夫)/ *in an instant* 一刹那间. 3[加冠词 the][连接词]一…就…(as soon as):——*I told you the instant I knew.* 我一知道就告诉了你.
[拉丁语 *instare*(*in*-upon+*stare* 站)的现在分词 *instans*,"在此,迫切的"之意]

in·stan·ta·ne·ous [instəntéiniəs][ˌɪnstənˈteniəs] *adj.* 1 瞬间的,即时的(occurring or done in an instant). 2 猝发的(existing at a particular instant).
ìn·stan·tá·ne·ous·ly *adv.*
ìn·stan·tá·ne·ous·ness *n.*

in·stan·ter [instǽntə/-tər] [ɪnˈstæntɚ] *adv.*《古·戏谑》立即,即刻(immediately, at once).

·in·stant·ly [ínstəntli] [ˈɪnstəntlɪ] *adv.* 立即,立刻(at once).

in·star [ínstaː/-stɑr] [ˈɪnstɑr] *n.*〖动〗龄:幼虫在两次蜕皮之间的虫期.

in sta·tu pu·pil·la·ri [in stǽtjuː pjùːpiláːri] [ɪnˌstetju ˌpjupɪˈlɑrɪ] 1 处于监护人的监护下(under guardianship). 2 受校纪约束(under scholastic discipline). 3(大学生)没有硕士学位(not having the degree of Master).[拉丁语]

in sta·tu quo [in stǽtjuː kwóu] [ɪn ˌstetju-ˈkwo] 在现在的情况下,照旧,维持现状(in the same state as formerly).[拉丁语]

in·stau·ra·tion [instɔːréiʃən] [ˌɪnstɔˈreʃən] *n.* 复兴,恢复(restoration, renewal).

·in·stead [instéd] [ɪnˈstɛd] *adv.* 作为替代(as a substitute):——*Let me go instead.* 换我去吧.
instead of 代替…(in place of);而不….

in·step [ínstèp] [ˈɪnˌstɛp] *n.* 1 脚背. 2 鞋[袜]的脚背部分. 3 脚背形之物.

in·sti·gate [ínstigèit] [ˈɪnstəˌget] *vt.* 1 怂恿,唆使(人)(urge on, incite)〈*to, to do*〉. 2 煽动,挑动(bring about by persuasion).
in·sti·gá·tion, ín·sti·gà·tor *n.*

in·stil(l) [instíl] [ɪnˈstɪl] *vt.*(-ll-) 1 滴入(put in by drops). 2 逐渐灌输(感情等)(infuse gradually)〈*into*〉.
in·stil·lá·tion *n.*

·in·stinct[1] [ínstiŋkt] [ˈɪnstɪŋkt] *n.* 1 本能:——*maternal instinct* 母性本能/ *Most animals act by instinct.* 大部分动物凭本能行动. 2 天资,天赋的才能(unconscious skill)〈*for*〉:——*an instinct for art* 艺术天分.
in·stínc·tive *adj.*
in·stínc·tive·ly *adv.*
instinctive action 本能行为:因天生本能而发生的行为.学者认为本能行为与客观条件有关.

in·stinct[2] [instíŋkt] [ɪnˈstɪŋkt] *adj.*[用作表语]充满(生机)的,弥漫的(imbued, charged)〈*with*〉.

In·sti·tut de France [æŋstitjúː də fráːŋs] [æŋstɪˈtju də ˈfrɑŋs] 法兰西学院:法国文化机构 1795 年设立.由碑文——文艺学院、道德学——政治学学院、科学学院、艺术学院等组成.

·in·sti·tute [ínstitjùːt/-tjuːt] [ˈɪnstəˌtjut] *n.* 1(振兴学术等的)学会,协会(society, organization);会馆:——*the Institute of France* 法兰西学院. 2(理工科系的)专科学校,学院;研究所. 3[pl.](尤指法律的)摘要;法规汇编:——*Institutes of Justinian*《查士丁尼法典》.——*vt.* 1 设立,创立(establish, found);制定 2 开始,着手(set on foot). 3 任命(appoint)〈*to, into*〉.

·in·sti·tu·tion [institjúːʃən/-tjùː-][ˌɪnstəˈtjuʃən] *n.* 1 制定(instituting):——*the institution of laws* 法律的制定. 2 确立的法律,风俗,习惯,制度(established law, custom, or practice):——*study Western political institution* 研究西方的政治制度. 3(宗教,慈善,教育等)社会公共机构;社会公共机构的建筑物,公共设施:——*a literary institution* 文学机构. 4《口语》知名的人[物](familiar object):——*an institution of our village* 我们村里的名胜. 5〖教会〗被授予神职.

in·sti·tu·tion·al [institjúːʃənəl/-tjúː-][ˌɪnstəˈtjuʃənl] *adj.* 1 制度[惯例]的,(教会、宗教仪式等)制度化的(organized into institutions). 2《美》(教会等)兼办教育[慈善]事业的.
ìn·sti·tú·tion·al·ize, -ise *vt.* 1 使制度化. 2 把(精神病患者[老人、孤儿等]收容进精神病院[养老院、孤儿院等].
ìn·sti·tú·tion·al·ism *n.*

·in·struct [instrʌ́kt] [ɪnˈstrʌkt] *vt.* 1 教,讲授(teach)〈*in*〉:——*instruct students in history* 教学生历史. 2 告知,通知(inform)〈*that*+从句,*wh*-+从句〉. 3 指示,命令(direct, command)〈*to do*〉:——*The doctor instructed me to lose some weight.* 医生嘱咐我减轻一点体重. 4〖法律〗(诉讼委托人等向辩护人)说明(give in formation to).
in·strúc·tor, in·strúc·tress *n.*
[拉丁语 *instruere*(*in*-in+*struere* 安设),"装配,安装,教"之意]

·in·struc·tion [instrʌ́kʃən][ɪnˈstrʌkʃən] *n.* 1 教学,讲授(teaching):——*give instruction in chemistry* 讲授化学. 2[pl.]指示,命令(directions, orders);用法说明(directions):——*follow his instructions* 听从他的指示.
in·strúc·tion·al *adj.*



·**in·struc·tive** [instrʌ́ktiv][ɪnˋstrʌktɪv] *adj*. 有教育意义的，有启发性的，有益的(giving or containing instruction)：——*an instructive book* 有教育意义的书.

·**in·stru·ment** [ínstrumənt；*n* (于 4) instrumént][ˋɪnstrəmənt，(于 4)ˋɪnstrəˋmɛnt] *n*. **1** 工具，手段(thing used in performing an action)；被人利用的傀儡. **2** (尤指精密技术用的)仪器，器具(tool, implement)：——*surgical instruments* 外科手术器械. **3** (亦作 **musical instrument**)乐器：——*a stringed* [*wind*] *instrument* 弦[管]乐器. **4** 证书，法律文件(legal document). ——*vt*. 把…改编成器乐曲.
[拉丁语 *instrumentum* (← *instruere* 参照 INSTRUCT)]

in·stru·men·tal [ìnstruméntəl][ˏɪnstrəˋmɛntḷ] *adj*. **1** 起作用的，有帮助的，作为手段的(serving as instrument or means)〈*to*, *in*, *in doing*〉. **2** 器具的，由器具所产生的(of or arising from an instrument). **3** 〖音乐〗乐器的，用乐器演奏的，器乐的(performed on instruments). **4** 〖语法〗工具格的；在古英语及俄语中，表示手段、方法之意的格.
in·stru·mén·tal·ly *adv*.

in·stru·men·tal·ist [ìnstruméntəlist][ˏɪnstrəˋmɛntḷɪst] *n*. 乐器演奏者(performer on a musical instrument).

in·stru·men·tal·i·ty [ìnstrumentǽliti][ˏɪnstrəmɛnˋtælətɪ] *n*. 媒介(agency)，手段(means).

in·stru·men·ta·tion [ìnstrumentéiʃən][ˏɪnstrəmɛnˋteʃən] *n*. **1** 配器法，乐器学(orchestration). **2** 仪表[仪器]的使用(use of mechanical instruments).

in·sub·or·di·nate [ˋɪnsəbɔ́:dinit/-ɔ́r-][ˏɪnsəˋbrdṇɪt] *adj*. 不服从的，不顺从的，谋反的(disobedient, rebellious).
ìn·sub·òr·di·ná·tion *n*.

in·sub·stan·tial [ìnsəbstǽnʃəl][ˏɪnsəbˋstænʃəl] *adj*. **1** 非实在的(not real)；无实体[实质]的(lacking solidity or substance). **2** 不坚固的，脆弱的. **ìn·sub·stàn·ti·ál·i·ty** *n*.

insulation / **绝缘**
现代的建筑物，都使用隔热、隔音等绝缘材料. 绝缘材料种类繁多，如多孔砖、石棉等.

---

in·suf·fer·a·ble [insʌ́fərəbl][ɪnˋsʌfərəbḷ] *adj*. 无法忍受的，难堪的，难耐的(intolerable).
in·súf·fer·a·bly *adv*.

in·suf·fi·cient [ìnsəfíʃənt][ˏɪnsəˋfɪʃənt] *adj*. 不充足的(not sufficient)；不能胜任的(inadequate).
ìn·suf·fí·cient·ly *adv*. **ìn·suf·fí·cien·cy** *n*.

in·suf·flate [ínsəflèit, insʌ́fleit][ˋɪnsəˏflet, ɪnˋsʌflet] *vt*. 〖医〗将(空气、粉剂等)吹入(体腔)(blow, breathe)；用吹气法治疗(鼻子等).
ín·suf·flà·tor *n*. 吹药器，吹入器.

in·suf·fla·tion [ìnsəfléiʃən][ˏɪnsəˋfleʃən] *n*. **1** 吹进，吹入(blowing on or into). **2** 〖教会〗(驱除恶灵，给予圣灵的)吹气仪式(breathing).

in·su·lar [ínsjulə/-sələr, -sju-][ˋɪnsələ˞, ˋɪnsjʊ-] *adj*. **1** 海岛的，岛屿的(of an island).
2 岛民的，似岛民的(of or like islanders).
3 胸襟褊狭的(narrow-minded). **ín·su·lar·ly** *adv*.
ín·su·lar·ìsm, **ìn·su·lár·i·ty** [-lǽriti][-ˋlærətɪ] *n*.
[后期拉丁语 *insularis*(←拉丁语 *insula* 岛)]

in·su·late [ínsjulèit/-sə-, -sju-][ˋɪnsəˏlet, ˋɪnsjʊ-] *vt*. **1** 隔离(人、物)，使隔绝(detach from the surroundings, isolate). **2** 使绝缘；使隔热；使隔音. **3** 〖古〗以水围隔(陆地)，使(陆地)成岛屿(make into an island). **ìn·su·lá·tion** *n*. 绝缘. ✽

in·su·la·tor [ínsjulèitə/-səlèitər, -sju-][ˋɪnsəˏletə˞, ˋɪnsjʊ-] *n*. **1** 隔离者[物]. **2** 〖电〗绝缘体[材料](non-conducting substance)；(玻璃、石棉等).

in·su·lin [ínsjulin/-sə-, -sju-][ˋɪnsəlɪn, -sjʊ-] *n*. 〖生化学〗胰岛素：胰脏的郎格罕氏小岛(the islets of LANGERHANS)所分泌的一种荷尔蒙，能使血液中的葡萄糖变为糖原，为肝脏或肌肉所吸收，可降低血糖.
[源于拉丁语 *insula*(岛)]

·**in·sult** [*v*. insʌ́lt；*n*. ˊ ˉ][*v*. ɪnˋsʌlt；*n*. ˋɪnsʌlt] *vt*. 侮辱，羞辱(treat with abuse). ——*n*. 侮辱.
in·súlt·ing·ly *adv*.

in·su·per·a·ble [insjú:pərəbl][ɪnˋsupərəbḷ, -ˋsju-] *adj*. (障碍、困难等)不可逾越的，无法克服的. (that cannot be surmounted or overcome).
in·sù·per·a·bíl·i·ty *n*. **in·sú·per·a·bly** *adv*.

in·sup·port·a·ble [ìnsəpɔ̀:təbl/-pɔ̀rt-][ˏɪnsəˋpɔrtəbḷ] *adj*. 不能忍受的，忍耐不住的(unbearable).
ìn·sup·pórt·a·bly *adv*.

·**in·sur·ance** [inʃúərəns][ɪnˋʃʊrəns] *n*. **1** 保险(insuring)：——*fire insurance* 火险. **2** 保险金额；保险费.
National Insurance《英》：→NATIONAL.

in·sur·ant [inʃúərənt][ɪnˋʃʊrənt] *n*. 被保险者，投保人(person to whom an insurance policy is issued).

·**in·sure** [inʃúə/-ʃúər][ɪnˋʃʊr] *vt*. (**-sured**；**-suring**) 给…保险，给…投保：——*The insurance company will insure your house against fire*. 你可在保险公司投保房屋火险. / *insure one's life for* £ 30 000 投保 3 万镑的人寿保险.
in·súred *adj*. [加冠词 the][作名词用]投保人.
in·súr·er *n*. 〖保险〗保险业者，保险公司.

in·sur·gent [insə́:dʒənt/-sə́:r-][ɪnˋsɝdʒənt] *adj*. 起义的，反叛的(rising in active revolt). ——*n*. 起义者，暴动者(rebel). **in·súr·gen·cy** *n*.

in·sur·mount·a·ble [ìnsəmáuntəbl/-sər-][ˏɪnsəˋmauntəbḷ] *adj*. 难越过的，不能克服的(not to be surmounted). **ìn·sur·móunt·a·bly** *adv*.

in·sur·rec·tion [ìnsərékʃən][ˏɪnsəˋrɛkʃən] *n*. 起义，暴动(rising in open resistance).
ìn·sur·réc·tion·al, **ìn·sur·réc·tion·ar·y** *adj*.
ìn·sur·réc·tion·ist *n*.

in·sus·cep·ti·ble [insəséptibl][ˌɪnsəˋsɛptəbl] *adj.* 不受感动的，不易受影响的(not susceptible).
ìn·sus·cèp·ti·bíl·i·ty *n.*

in·tact [intǽkt][ɪnˋtækt] *adj.* 未触摸过的，未碰及的(untouched)；完整的(entire)；未受损伤的(unimpaired).

in·tagl·i·at·ed [intǽlièitid][ɪnˋtælˌjetɪd] *adj.* 凹雕的，阴刻的(carved on the surface).

in·ta·gli·o [intɑ́ːliòu，-tǽl-][ɪnˋtɑljo，-ˋtæl-] *n.* (pl. **-os**) **1** 阴刻[凹雕]图案(engraved design). **2** 阴刻，凹雕(incised carving) ✽ **3** 凹雕宝石(gem with an incised design)(←→*cameo*). ✽
in intaglio 有凹雕图案(having the design incised)(←→*in relief*).
intaglio print 凹版印刷：加压将凹版部分的油墨印到纸上的印刷法. 如蚀刻凹版、照相凹版等(→图 PRINT). [意大利语(←*intagliare* 雕刻)]

in·take [íntèik][ˋɪnˌtek] *n.* **1** (水、气体等的)入口. **2** (矿区的)风井(airshaft). **3** 收纳，吸入(taking in). **4** 被吸收的人[物]，引入量(person(s) or thing(s) or quantity taken in). **5** 《北英格兰》(从沼泽等开拓的)垦地(reclaimed land).

in·tan·gi·ble [intǽndʒibl][ɪnˋtændʒəbl̩] *adj.* **1** 不能触摸的(that cannot be touched)；触摸不到的，非实体的，无形的(impalpable). **2** 难以理解的(that cannot be grasped mentally).
in·tàn·gi·bíl·i·ty *n.* **in·tán·gi·bly** *adv.*

in·tar·si·a [intɑ́ːsiə/-tɑ́r-][ɪnˋtɑrsɪə] *n.* 细木镶嵌工艺(marquetry). [意大利语]

in·te·ger [íntidʒə/-dʒər][ˋɪntədʒɚ] *n.* **1** 整数(whole number，undivided quantity). **2** 完整的事物(thing complete in itself). [拉丁语，"完全的"之意]

in·te·gral [íntigrəl][ˋɪntəgrəl] *adj.* **1** 构成整体所必需的，基本的(necessary to the completeness of a whole). **2** 完整的(whole，complete). **3** 〖数学〗整数的，积分的(of or denoted by an integer)，只含整数的(involving only integers). ——*n.* 〖数学〗积分. **1** 某函数若可微分成为特定函数时，此函数即为该特定函数的积分. **2** 某方程式或方程组若可微分成为特定方程式或方程组时，此方程式或方程组即为该特定方程式或方程组的积分.
ín·te·gral·ly *adv.*
in·te·gral·i·ty [intigrǽliti][ˌɪntəˋgrælətɪ] *n.*
integral calculus 积分学：数学的一个分支，研究函数的积分，应用于代数学、几何学等.

in·te·grant [íntigrənt][ˋɪntəgrənt] *adj.* 组成的，构成整体的(component，making up a whole).

in·te·grate [*adj.* íntigrit；*v.* -grèit][*adj.* ˋɪntəgrɪt；*v.* ˋɪntəˌgret] *adj.* 由各部分组成的，组合成的(made up of parts)；整体的，完全的(whole，complete)：——*vt.* **1** 使完整(complete by addition of parts)；使成一体(combine into a whole). **2** 使合并(combine within a system)；取消(种族的)隔离(cease to segregate). **3** 〖数学〗求…的积分(find the integral of). **4** 表示(面积、温度等的)平均值[总数](indicate the mean volume or total sum of). ——*vi.* 取消种族隔离；使各种族机会平等.
in·te·grá·tion *n.* **ín·te·grà·tive** *adj.*
[拉丁语 *integrare*(使完全)]

in·teg·ri·ty [intégriti][ɪnˋtɛgrətɪ] *n.* **1** 完整，完全(wholeness). **2** 健全(soundness) **3** 正直，诚实，廉正(uprightness，honesty).
territorial integrity 领土完整.

in·teg·u·ment [intégjumənt][ɪnˋtɛgjəmənt] *n.* (动植物的)皮肤，表皮，壳，皮(skin，husk，rind，covering). **in·tèg·u·mén·ta·ry** *adj.*

in·tel·lect [íntilèkt][ˋɪntl̩ˌɛkt] *n.* **1** 智力，思维能力(faculty of knowing and reasoning). **2** 理解力(understanding). **3** 智者，有才智的人(person(s) of good understanding).

in·tel·lec·tion [intilékʃən][ˌɪntl̩ˋɛkʃən] *n.* (尤指与想象(imagination)相对的)思维，思考，推理，理解(action or process of understanding).
ìn·tel·léc·tive *adj.*


* **in·tel·lec·tu·al** [intiléktjuəl/-tʃuəl][ˌɪntl̩ˋɛktʃuəl] *adj.* **1** 知识的，智力的：——*intellectual faculties* 智能. **2** 需智力的，用脑力的：——*intellectual occupations* 用脑力的职业. **3** 智力发达的，聪明的，理智的：——*the intellectual class* 知识阶层. ——*n.* 知识分子.
ìn·tel·léc·tu·al·ly *adv.* **ìn·tel·lèc·tu·ál·i·ty** [-ǽliti][-ˋælətɪ] *n.* **ìn·tel·léc·tu·al·ìze，-ise** *v*

in·tel·lec·tu·al·ism [intiléktjuəlìzəm/-tʃu-][ˌɪntl̩ˋɛktʃuəlˌɪzm̩] *n.* 〖哲〗唯理智论，理智主义：主张现实的最高原则为理性.


* **in·tel·li·gence** [intélidʒəns][ɪnˋtɛlədʒəns] *n.* **1** 灵性，悟性，理解力(understanding)：——*Dogs have more intelligence than other animals.* 狗比其他动物更有灵性. **2** 智力，才智，聪颖：——*a girl who shows little intelligence* 不太聪颖的女孩. **3** 情报，消息(information，news). **4** (尤指秘密的)收集情报；情报机构(secret service). **5** 理性动物(rational being).
intelligence quotient〖心理〗智商，智力商数：智力年龄除以实足年龄，再乘以 100 所得之数. 表示智力发展的程度. (略：I. Q.) **intelligence test**〖心理〗智力测验：测试有关人员智力状况的一套方法.

* **in·tel·li·gent** [intélidʒənt][ɪnˋtɛlədʒənt] *adj.* **1** 有才智的，理解力强的，聪明的(having or showing good intelligence). **2** 聪明的，机灵的(clever)：——*intelligent answers* 聪明的回答.
in·tél·li·gent·ly *adv.*
[拉丁语 *intelligens*(*intelligere* 分辨，理解的现在分词)]

in·tel·li·gen·tsi·a [intèlidʒéntsiə，-gén-][ɪnˌtɛləˋdʒɛntsɪə，-ˋgɛn-] *n.* [通常加冠词 the][集合名



intaglio / 阴刻　图为苏格兰艺术家马格利特·麦克唐纳(Margaret Macdonald)于 1898～1899 年使用新艺术派细致的图案，制作的阴刻金属镶板. 阴刻多用于刻有图章的戒指.



interbreed / 使品种间杂交
使不同品种的牛交配的目的，是想兼备双方品种最好的特质，从而产生另一个完美的个体．也是海福特食用牛(左)和黑白花牛(乳牛)(右)交配后产生的大型公牛(下)．

词][pl.]知识分子，知识阶层(class of intellectuals)． ▶ 原指帝俄的自由主义者
[俄语←波兰语．←拉丁语 *intellegentia*(智力)]

in·tel·li·gi·ble [intélidʒibl][ɪn'tɛlədʒəbl] *adj.* 1 可理解的，明白易懂的(that can be understood, comprehensible)〈*to*〉． 2 〖哲〗仅能用智力理解的，纯概念性的(that can be apprehended only by the intellect)．

in·tèl·li·gi·bíl·i·ty *n.* **in·tél·li·gi·bly** *adv.*

in·tem·per·ate [intémpərit][ɪn'tɛmpərɪt] *adj.* 1 不温和的，激烈的(immoderate, unbridled, violent)；过度的，不节制的(excessive in the indulgence of an appetite)． 2 饮酒过度的，酗酒的(addicted to drinking)．

in·tém·per·ate·ly *adv.* **in·tém·per·ance** *n.*

·**in·tend** [inténd][ɪn'tɛnd] *vt.* 1 打算，想要(purpose)：——*intend to go* [*going*] 想去/ *We intend that it shall be done today.* 我们打算今天做这件事． 2 企图，意欲(design)：——*We intend no harm.* 我们没有恶意． 3 计划(目的、用途)，打算使(design, destine)〈*for*〉：——*We intend our son for the Bar.* 我们想让儿子做律师．/ *I intend him to go.* 我想让他去． 4 意指(mean)：——*What did he intend by the word, I wonder?* 我想知道他这话是什么意思．

in·tend·ant [inténdənt][ɪn'tɛndənt] *n.* 监督人，管理人，经理(superintendent, manager)．

in·tend·ed [inténdid][ɪn'tɛndɪd] *n.* 《口语》未婚夫[妻](fiancé(e))．

in·tend·ment [inténdmənt][ɪn'tɛndmənt] *n.* (法律的)真意，本意，原意．

·**in·tense** [inténs][ɪn'tɛns] *adj.* (**-tenser; -tensest**) 1 猛烈的，强烈的(violent)；高度的(high in degree)：——*intense heat* 酷热 / *the intense sun* 烈日． 2 热切的，热心的(eager)；热情的(feeling or apt to feel strong emotion)：——*an intense pursuit of learning* 热切追求学问 / *an intense person* 热情的人．

in·ténse·ly *adv.* **in·ténse·ness** *n.*

in·ten·si·fy [inténsifài][ɪn'tɛnsəˌfaɪ] *vt.* 1 加强，使强烈(render intense)． 2 〖摄影〗加厚；用化学等方法，增加底片阴暗部分的不透明度；强化(潜影)．
——*vi.* 变强烈(become intense)．

in·tèn·si·fi·cá·tion [-fikéiʃən][-fəkeʃən] *n.*

in·ten·sion [inténʃən][ɪn'tɛnʃən] *n.* 1 强烈，烈度(intensity or high degree of a quality)． 2 专心致志(strenuous exertion)． 3 〖逻〗内涵(connotation)．

·**in·ten·si·ty** [inténsiti][ɪn'tɛnsətɪ] *n.* 1 强烈，剧烈(quality of being intense)． 2 〖物理〗(热、光、声等的)强度(measurable amount)．

in·ten·sive [inténsiv][ɪn'tɛnsɪv] *adj.* 1 强度的，关于强度的(of or relating to intensity)． 2 加强的，增强的(producing intensity)． 3 〖语法〗加强语气的，强调的(giving force or emphasis)． 4 集中的，密集的． 5 〖经济〗集约(经营)的：在一定的土地上，集中资本与劳动力，以增加产量的经营方法．
——*n.* 〖语法〗加强语气的词，加强语气的前缀(intensive word or prefix)． **in·tén·sive·ly** *adv.*

in·tent[1] [intént][ɪn'tɛnt] *n.* 意图，意向，目的(intention, purpose)；〖法律〗(罪犯或侵权行为的)故意．
to all intents and purposes 事实上，实际上(practically, virtually)．

·**in·tent**[2] [intént][ɪn'tɛnt] *adj.* 1 专注的，专心的(resolved, bent)〈*on*〉：——*He is intent on winning the prize.* 他一心想要获奖． 2 急切的，渴望的(earnest, eager)：——*an intent look* 热切的样子．

in·ténț·ly *adv.* **in·tént·ness** *n.*

·**in·ten·tion** [inténʃən][ɪn'tɛnʃən] *n.* 1 (想做…的)意图，意向(purpose)〈*of* doing, *to* do〉；目的，目标(ultimate aim)：——*go to Paris with the intention of learning French* 怀着学法文的目的去巴黎． 2 [pl.]《口语》求婚意图：——*His intentions toward her are serious.* 他真的有和她结婚的念头． 3 〖医〗愈合． 4 〖逻〗概念(conception)．
by first intention(未化脓)就愈合，第一期愈合．
by second intention(化脓后长肉芽)才愈合，第二期愈合．

in·tén·tion·al *adj.* 故意的(done on purpose)．

in·tén·tion·al·ly *adv.*

first intentions〖逻〗第一概念：从对事物直接的认识所获得的概念．

second intentions〖逻〗第二概念：由普遍性的认识所产生的有关差异、同一、种类等的概念．

special [**particular**] **intention**〖神学〗(弥撒、祈祷等的)特定目的．

in·ter [intə́ː/-tə́ːr][ɪn'tɝ] *vt.* (**-rr-**)埋，埋葬(尸体等)(bury)．

in·ter- [íntə-/-tər-][ɪntɚ] *pref.* "在…之中"，"在…之间"(among, between)之意． ▶ 表示相互关系、相互动作．
[拉丁语 *inter*(among, between)]

in·ter·act [intərǽkt][ˌɪntɚ'ækt] *vi.* 交互作用，互相影响(act reciprocally, act on each other)．

in·ter·ác·tion *n.* **in·ter·ác·tive** *adj.*

in·ter a·li·a [intəéiliə/-tər][ˌɪntɚ'elɪə] 尤其，特别(amongst other things)．[拉丁语]

in·ter·breed[intəbríːd/-tər-][ˌɪntɚ'brid]*v.* (**-bred**)——*vt.* 使品种间杂交(cross-breed) ✽
——*vi.* 品种间杂交(breed with each other)．

in·ter·ca·lar·y [intə́ːkələri/-tə́ːrkəlèəri][ɪn'tɝkəˌlɛrɪ] *adj.* 1 (日、月)闰的． 2 插入的，插入中间的(interpolated, intervening)．

in·ter·ca·late [intə́ːkəlèit/-tə́ːr-][ɪn'tɝkəˌlet] *vt.* 1 插入(闰日等)(insert)． 2 [尤用过去分词]把…夹入(地层等)(interpose)．

in·tèr·ca·lá·tion *n.*

in·ter·cede [intəsíːd/-tər-][ˌɪntɚ'sid] *vi.* 调停，调解，说情(interpose on behalf of another, plead)〈*with*, *for*〉：——*intercede with a person for his daughter* 向某人替他的女儿说情．

in·ter·cept [*v.* intəsépt/-tər-; *n.* ˊ-ˋ-ˊ][*v.* ˌɪntɚ'sɛpt; *n.* 'ɪntɚˌsɛpt] *vt.* 1 截住(人、物)，拦截(敌机)；(尤指)窃听(敌方的无线电信号)(pick up)． 2 隔断(光等)(cut off)〈*from*〉． 3 制止，阻止(check, stop)． 4 《数学》截断，截取(mark off between two points or lines)．
——*n.* 1 (通过侦听)截获的情报． 2 《数学》截距，截段．

in·ter·cé·ption *n.* **in·ter·cép·tive** *adj.*

in·ter·cep·tor [intəséptə/-tərséptər][ˌɪntɚ'sɛptɚ] *n.* 1 拦截者[物]；障碍物． 2 〖军〗截击机，截击导弹． ✽

in·ter·ces·sion [intəséʃən/-tər-][ˌɪntɚ'sɛʃən] *n.* 1 调解，调停，说情(interceding)． 2 代人祈祷．

in·ter·cés·so·ry [-sésəri][-'sɛsərɪ] *adj.*

in·ter·change [*v.* intətʃéindʒ/-tər-; *n.* ˊ-ˋ-][*v.* ˌɪntɚ'tʃendʒ; *n.* 'ɪntɚˌtʃendʒ] *vt.* 1 交换，互换(物)，(exchange with each other)． 2 调换(两种东西)． 3 使交替，使交互(alternate)．
——*vi.* 交替．——*n.* 1 互换，交换(reciprocal exchange)． 2 交替(alternation)． 3 (高速公路或其他道路等的)交换道，立体交叉．

in·ter·chánge·a·ble *adj.* **in·ter·chánge·a·bly** *adv.*

in·ter·chànge·a·bí·l·i·ty *n.*

in·ter·com [intəkɔ̀m/-tərkɑ̀m]['ɪntɚˌkɑm] *n.* 《口语》(飞机等的)内部通话系统(system of internal communication)．

in·ter·com·mu·ni·cate [intəkəmjúːnikèit/-tər-][ˌɪntɚkə'mjunəˌket] *vi.* (人)互通消息，相互联系(communicate mutually)；(房间等)相通，互通(have free passage to each other)．

in·ter·com·mù·ni·cá·tion *n.*



in·ter·com·mun·ion [ìntəkəmjú:njən/-tər-][ˌɪntəˈkəmjunjən] *n.* **1** 亲密交往(intimate intercourse). **2** 相互作用,相互关系(mutual action or relation). **3**〖教会〗各教派间的互相交往.

in·ter·cos·tal [ìntəkɔ́stəl/-tərkɑ́s-, -kɔ́:s-][ˌɪntəˈkɑstl,ˈ-kɔs-] *adj.* 肋间的(between the ribs).

***in·ter·course** [íntəkɔ̀:s/-tərkɔ̀rs][ˈɪntəˌkɔrs] *n.* **1** 交往,交际(social communication);(国际间的)往来,通商:——*social intercourse* 社交/ *friendly intercourse* 友好往来. **2** (人与上帝的)灵交. **3** ＝SEXUAL intercourse.

in·ter·cur·rent [ìntəkʌ́rənt/-tərkə́:r-][ˌɪntəˈkɝənt] *adj.* **1** 介入的,介于其间的(intervening). **2**〖医〗(疾病)并发的(occurring during the progress of another);间发的(recurring at intervals).

in·ter·de·pend [ìntədipénd/-tər-][ˌɪntədɪˈpɛnd] *vi.* 互相依赖(depend on each other).

ìn·ter·de·pénd·ence, -en·cy *n.* **ìn·ter·de·péndent** *adj.*

ìn·ter·de·pénd·ent·ly *adv.*

in·ter·dict [*v.* intədíkt/-tər-; *n.* ´—`][*v.* ˌɪntəˈdɪkt; *n.* ˈɪntəˌdɪkt] *vt.* 禁止(prohibit);禁止…的使用(forbid the use of);制止(…)(restrain)〈*from*〉:——*interdict a thing to a person* 禁止某人使用某物. —— *n.* **1** 禁止(authoritative prohibition);〖苏格兰法律〗禁令(injunction). **2**〖罗马天主教〗禁止教权:剥夺某地区或个人参加圣事或享有宗教特权.

ìn·ter·díc·tion *n.* **in·ter·díc·to·ry** *adj.*

***in·ter·est** [íntərist, -rest, -rəst][ˈɪntrɪst] *n.* **1** 兴趣,关心(curiosity, concern):——*have* [*take*] *no interest in politics* 对政治毫无兴趣. **2** 嗜好,爱好:——*Her chief interest is horse-racing.* 她最大的爱好是赛马. **3** 令人感兴趣的事物(thing in which one is concerned). **4** 合法的股份,权利,权益(legal concern, title, right)〈*in*〉;利害关系〈*in*〉:——*have one's interest in a firm* 拥有某一公司的股份. **5** 利益利润(advantage, profit):——*look after one's own interests* 照顾自己的利益. **6**〖集合名词〗同业者,具共同利害关系者(party having a common interest):——*the brewing interest* 酿造业者. **7** 利息:——*at high* [*low*] *interest* 以高[低]息.

with interest (1)有兴趣地. (2)加强地,加重地(with increased force, etc.).

——*vt.* **1** 使感兴趣(excite the curiosity or attention of):——*interest a person in a thing* 使某人对某件事感兴趣. **2** 使参与,使发生关系〈*in*〉:——*interest a person in an enterprise* 使某人参与某项事业.

compound interest 复利:按每一定期获得的利息,将其加入本金,继续生息的计算利息之方式.

simple interest 单利:只计算各期间内的利息,不将前期利息加入本金生利的方法.

[拉丁语 *interesse*(*inter-* between＋*esse* be),"在…之间,产生差距,介入,关系"之意]

in·ter·est·ed [íntəristid, -rest-, -rəst-][ˈɪntrɪstɪd] *adj.* **1** 感兴趣的. **2** 有利害关系的(having a private interest). **3** 为私欲所动的,有偏私的(not impartial or disinterested).

ín·ter·est·ed·ly *adv.*

:**in·ter·est·ing** [íntəristiŋ, -rest-, -rəst-][ˈɪntrɪstɪŋ] *adj.* 令人发生兴趣的,有趣的(causing curiosity, holding the attention):——*an interesting story* 有趣的故事.

ín·ter·est·ing·ly *adv.*

in·ter·fa·cial [ìntəféiʃəl/-tər-][ˌɪntəˈfeʃəl] *adj.* 界面的,面间的,(尤指结晶体棱面)两面之间的(included between two plane faces or surfaces).

***in·ter·fere** [intəfíə/-tərfíər][ˌɪntəˈfɪr] *vi.* **1** (事物)冲突,抵触,妨碍(come into collision or opposition)〈*with*〉:——*Don't interfere with me.* 不要妨碍我. **2** 干涉,干预(meddle)〈*with*〉:——*interfere with others' disputes* 干预他人的争论/ *Please don't interfere in my business.* 不要干预我的事. **3** 介入,参与(take part)〈*in*〉:——*interfere in a fight between husband and wife* 介入夫妻间的争吵. **4**〖物理〗(光波、声波、电波等)干涉,干扰(→INTERFERENCE).

[古代法语 *s'entreferir*(*entre*－between＋*ferir* 打),"互打"之意]

in·ter·fer·ence [intəfíərəns/-tər-][ˌɪntəˈfɪrəns] *n.* **1** 冲突,妨碍,干涉(interfering). **2**〖无线电〗干扰. **3**〖物理〗干涉:两个以上频率相等的光波、声波、电波等在行进路径上相交或重叠时产生的增强或减弱的现象.

in·ter·fer·on [intəfíərən/-tər-][ˌɪntəˈfɪrən] *n.*〖生化学〗干扰素:为动物细胞和滤过性病毒互相作用所产生,可使其他细胞对病毒具抵抗力的一种蛋白质.干扰素并不能直接抑制病毒的增殖,而是诱导细胞合成另一类对病毒增殖有抑制作用的蛋白质.

[源于 INTERFERE]

interceptor / **截击机**

位于下侧的截击机为 1974 年北梅应尔(Northern Merger)演习之际,尾随苏联远程侦察机的英国"闪电"式截击战斗机.

in·ter·fuse [intəfjú:z/-tər-][ˌɪntɚˋfjuz] *vt.* 1 使混合,使夹杂,使混入(intersperse, mix). 2 使融合(blend together). —— *vi.* 融合(blend with each other).

in·ter·fú·sion [-ʒən][-ʒən] *n.*

in·ter·gla·cial [intəgléisjəl, -ʃəl/-tər-][ˌɪntɚˋgleʃəl]〖地质〗间冰期的;介于两冰川期之间的,一般指气候较暖和的时期.

in·ter·im [intərim][ˋɪntərɪm] *adv.*《古》其间(meanwhile). —— *n.* 间歇,过渡期间(intervening time). —— *adj.* 中间的(intervening);临时的,暂时的(provisional, temporary).

interim dividend 期中股利;未结算前所分配的股利.

in·te·ri·or [intíəriə/-ər][ɪnˋtɪrɪɚ] *adj.* 1 内的,内部的(situated within)(←→*exterior*):—— *an interior view* 内景. 2 内陆的,内地的(inland);国内的(internal, domestic)(←→*foreign*). 3 精神的,心灵的(existing in the mind). —— *n.* 1 内部(inside). 2 内陆,内地(inland region):—— *the interior of Africa* 非洲的内陆. 3 室内;室内布景. 4 内心,本性(inner nature, soul). 5 内政,内务(home affairs of a country):—— *the Minister of the Interior* 内政部长.

in·té·ri·or·ly *adv.* **interior decoration** 室内装潢.

interior monologue 内心独白;表现小说中人物思想演变的叙述方法.

in·ter·ja·cent [intədʒéisənt/-tər-][ˌɪntɚˋdʒesənt] *adj.* 在两者间的,插入的(lying between, intermediate).

in·ter·ject [intədʒékt/-tər-][ˌɪntɚˋdʒɛkt] *vt.* 突然插入(言语等)(throw in or interpose abruptly);插嘴说(remark parenthetically). **in·ter·jéc·to·ry** *adj.*

in·ter·jec·tion [intədʒékʃən/-tər-][ˌɪntɚˋdʒɛkʃən] *n.* 1 突然插入(ejaculation),惊叫(exclamation). 2〖语法〗感叹词.

in·ter·jéc·tion·al *adj.* **in·ter·jéc·tion·al·ly** *adv.*

in·ter·lace [intəléis/-tər-][ˌɪntɚˋles] *vt.* 使交错(bind together intricately, entangle);使交织(interweave);混合(mingle) —— *vi.* 交织,交错 ✲ (cross each other intricately).

in·ter·láce·ment *n.*

in·ter·lard [intəlá:d/-tərlárd][ˌɪntɚˋlard] *vt.* 使(文章、话语)夹杂(外国话等)(mix)(*with*).

in·ter·leaf [íntəli:f/-tər-][ˋɪntɚˌlif] *n.* (pl. **-leaves**)(在书页间)插入的空白页(extra leaf).

in·ter·leave [intəlí:v/-tər-][ˌɪntɚˋliv] *vt.* 将空白页插入(书)中(insert leaves between the leaves of):—— *an interleaved copy* 插有空白页的一本书.

inter·line[1] [intəláin/-tər-][ˌɪntɚˋlaɪn] *vt.* 在…的字行间书写(insert words between the lines of);在字行间写入(语词等).

in·ter·lín·e·ar [-líniə/-ər][-ˋlɪnɪɚ] *adj.* 写于[印于]行间的(written or printed between the lines).

in·ter·lìn·e·á·tion [-éiʃən][-ˋeʃən] *n.*

in·ter·line[2] [intəláin/-tər-][ˌɪntɚˋlaɪn] *vt.* 在(衣服)内加衬里. **in·ter·lín·ing** *n.*

in·ter·lock [intəlɔ́k/-tərlák][ˌɪntɚˋlɑk] *vi.* 连锁,相互扣住(fit together by overlapping). —— *vt.* 1 使连锁,使连结(lock or clasp within each other). 2〖铁路〗将(信号机、转辙器等)相互连接起来.

in·ter·loc·u·tor [intəlɔ́kjutə/-tərlákjutər][ˌɪntɚˋlɑkjutɚ] *n.* 对话者,参加谈话者(one who takes part in a dialogue or conversation).

in·ter·lo·cú·tion [-ləkjú:ʃən][-ləkjuʃən] *n.*

in·ter·lóc·u·to·ry [-təri/-tɔ:ri][-ˌtɔrɪ] *adj.*


in·ter·lop·er [íntəlòupə/-tərlòupər][ˋɪntɚˌlopɚ] *n.* 干涉他人之事者,闯入者(intruder);〖史〗无照营业者(unauthorized trader).

in·ter·lópe *vi.*

in·ter·lude [íntəljù:d/-tərlù:d][ˋɪntɚˌlud] *n.* 1 幕间的间歇(pause between the acts of a play);间隔的时间,间隔处(intervening time or space). 2 幕间表演[节目]. 3〖音乐〗间奏;在赞美诗各段歌词之间,或在礼拜、戏剧等进行当中演奏的插曲. 4〖史〗(穿插在宴会间的)轻松讽刺短剧(dramatic or mimetic representation).

in·ter·mar·riage [intəmǽridʒ/-tər-][ˌɪntɚˋmærɪdʒ] *n.* 1 不同阶级[种族]间的通婚. 2 血亲[近亲]结婚(marriage between near relations).

interlace/交织 塞尔特交叉图案



in·ter·mar·ry [intəmǽri/-tər-][ˌɪntɚˋmærɪ] *vi.* 1 (与异族等)通婚,由于婚姻而结成亲戚(become connected by marriage)(*with*). 2 血亲[近亲]结婚.

in·ter·med·dle [intəmédl/-tər-][ˌɪntɚˋmɛdl] *vi.* 干涉,管闲事(concern oneself)(*with, in*).

in·ter·me·di·ar·y [intəmí:diəri/-tərmí:dièəri][ˌɪntɚˋmidɪˌɛrɪ] *adj.* 1 居间的,媒介的(acting between parties, mediatory). 2 中间的(intermediate). —— *n.* 1 中间人,介绍人,(尤指)调停者(mediator). 2 媒介物,中间物.

in·ter·me·di·ate [*adj.*, *n.* ìntəmí:diit/-tər; *v.* -èit][*adj.*, *n.* ˌɪntɚˋmidɪɪt; *v.* -ˌet] *adj.* (时间、场所、程度等)中间的,在两者中的(coming between two things). —— *n.* 1 中间物. 2〖化〗中间体;泛指有机合成过程中所得的各种中间产物. —— *vi.* 做中间人,调停(act as intermediary, mediate)(*between*). **in·ter·mé·di·ate·ly** *adv.*

in·ter·mé·di·à·tion, **in·ter·mé·di·à·tor** *n.*

in·ter·me·di·um [intəmí:diəm/-tər-][ˌɪntɚˋmidɪəm] *n.* (pl. **-dia**, **-diums**)中间物,媒介物(intermediate thing, medium).

in·ter·ment [intə́:mənt/-tə́:r-][ɪnˋtɝmənt] *n.* 埋葬(burial).

in·ter·mez·zo [intəmétsou/-tər-][ˌɪntɚˋmɛtso] *n.* (pl. **-zi** [-tsi:][-tsi], **-zos**) 1 幕间表演,幕间剧(short light dramatic or musical performance). 2 间奏曲;多乐章乐曲中,夹在乐章与乐章之间的短曲.

[意大利语←拉丁语 *intermedium*(中间之物)]

in·ter·mi·na·ble [intə́:minəbl/-tə́:r-][ɪnˋtɝmɪnəbl] *adj.* 无休止的(endless);冗长的(tediously long).

in·tér·mi·na·ble·ness *n.* **in·tér·mi·na·bly** *adv.*

in·ter·min·gle [intəmíŋgl/-tər-][ˌɪntɚˋmɪŋgl] *vt.* 使(与…)混合(mix together)(*with*). —— *vi.* (与…)混合(mingle)(*with*).

in·ter·mis·sion [intəmíʃən/-tər-][ˌɪntɚˋmɪʃən] *n.* 1 中断,停顿;间歇(pause, cessation). 2《美》(戏剧等中间的)休息时间,幕间休息(interval).

in·ter·mit [intəmít/-tər-][ˌɪntɚˋmɪt] *v.* (**-tt-**) —— *vt.* 中止,中断(suspend, discontinue). —— *vi* (发烧、疼痛等)间断,(脉搏)间歇(stop for a time).

in·ter·mít·tence *n.* **in·ter·mít·tent** *adj.*

in·ter·mít·tent·ly *adv.*

in·ter·mix [intəmíks/-tər-][ˌɪntɚˋmɪks] *vt.* 使混合(mix together). —— *vi.* 混合.

in·tern[1] [intə́:n/-tə́:rn][ɪnˋtɝn] *vt.* 拘留,扣押(oblige to reside within the limits of a country).

in·ter·née [-ní:][-ˋni] *n.* 被拘留者. **in·térn·ment** *n.*

in·tern[2] [íntə:n/-tə:rn][ˋɪntɝn] *n.*《美》住院实习医生;在医院见习的医学院高年级学生或毕业生.

[法语 *interne* ← 拉丁语 *internus*(内部的)]

in·ter·nal [intə́:nəl/-tə́:r-][ɪnˋtɝnl] *adj.* 1 内部的,位于内部的(of or situated in the inside of a thing);体内的:—— *internal bleeding* 内出血/ *internal organs* 内脏. 2 内在的,本质的(of the inner nature). 3 内政的,国内的(of the domestic affairs of a country):—— *internal trade* 国内贸易. 4 精神的,心灵的(of the mind or soul);主观的(subjective):—— *internal peace* 内心的平静. 5 (药)内服的:—— *internal remedies* 内服药.

in·tér·nal·ly *adv.*

internal combustion engine:→COMBUSTION.

internal evidence 内在证据;事物本身含有的证据.

internal revenue《美》国内税收.

in·ter·na·tion·al [intənǽʃənəl/-tər-][ˌɪntɚˋnæʃənl] *adj.* 1 国际间的,国际的:—— *an international marriage* 国际婚姻,跨国婚姻/ *the International Year of Disabled Persons* 国际残疾人年. 2 [I-]共产国际的. —— *n.* 1 (通常指运动竞赛)国际比赛;参加国际比赛的人. 2 [I-]共产国际;共产国际成员.

in·ter·ná·tion·al·ly *adv.*

Communist International[加冠词 the]=Third International. **First International**[加冠词 the]第一国际. ▶国际劳工协会(International Working Men's Association)的通称. **Fourth International**[加冠词 the]第四国际:1936 年托洛茨基(Trotsky)的信仰者创立的劳工组织. **International Court of Justice**[加冠词 the]国际法院:1945 年设立. **international law** 国际法. **International Monetary Fund**[加冠词 the]国际货币基金组织:1945 年为促进国际贸易及稳定国际外汇市场,联合国联合 44 个国家设立的机构.(略:I. M. F.)

international system of units:SYSTEME INTERNATIONAL.

International Working Men's Association[加冠词 the]第一国际(国际劳工协会):1864 年马克思(Karl Marx)所提倡,在伦敦设立的工人阶级的最初国际组织,1876 年在费城(Philadelphia)解散.

Second International[加冠词 the]第二国际:为庆祝法国大革命百年纪念日而于 1889 年在巴黎组成的国际劳工组织. **Third International**[加冠词 the]第三国际:1919 年苏联共产党在莫斯科联合各国共产党而创立的国际组织,1943 年宣告解散.

In·ter·na·tio·nale [intənæ̀ʃəná:l/-tərnæ̀ʃənəl][ˌɪntɚˌnæʃəˋnæl] *n.* [加冠词 the]国际歌:1871 年巴黎公社(Paris Commune)成立之后,法国人鲍狄埃(Eugène Pottier)所作的革命歌曲.

in·ter·na·tion·al·ist [intənǽʃənəlist/-tər-][ˌɪntɚˋnæʃənlɪst] *n.* 1 国际主义者. 2 国际法学家(one versed in international law).

in·ter·ná·tion·al·ism *n.*

in·ter·na·tion·al·ize, -ise [intənǽʃənəlàiz/-tər-][ˌɪntɚˋnæʃənlˌaɪz] *vt.* 使成国际的,使国际化(make international);使(领土等)由国际共管.

in·ter·nà·tion·al·i·zà·tion, **-sá-** *n.*

in·ter·ne·cine [intəní:sain/-tərní:sin, -sain][ˌɪntɚˋnisɪn, -saɪn] *adj.* 1 自相残杀的,两败俱伤的(mutually destructive). 2 灭绝的,致命的(deadly).

in·ter·node [íntənòud/-tər-][ˋɪntɚˌnod] *n.*〖植〗节间;茎等的节与节之间的部分(→图 LEAF).

inter nos [intə nóus/-tər-][ˌɪntɚˋnos] 这话只在我们之间讲(between ourselves).

[拉丁语(*inter* between, *nos* 我们)]

in·ter·nun·ci·o [intənʌ́nʃiòu/-tər-][ˌɪntɚˋnʌnʃɪˌo] *n.* (pl. **-os**) 1 罗马教廷公使;在教廷大使(nuncio)未派任之时,可代表教廷的外交官. 2〖史〗(尤指奥地利政府的)驻土耳其公使.

in·ter·pel·late [intəpéleit, intə́:pelèit/intərpéleit, intə́:rpəlèit][ˌɪntɚˋpɛlet, ɪnˋtɝpəˌlet] *vt.* (尤指在法国议会上)(对有关阁员)提出质询而中断议会议程. **in·tèr·pel·lá·tion** *n.*

in·ter·pen·e·trate [intəpénitrèit/-tər-][ˌɪntɚˋpɛnəˌtret] *vt.* 1 渗透,贯通(penetrate thoroughly, pervade). 2 互相贯通[渗透](penetrate reciprocally). —— *vi.* 互相贯通[渗透](penetrate each other). **in·ter·pèn·e·trá·tion** *n.*

in·ter·plan·e·tar·y [intəplǽnitəri/-tərplǽnitèəri][ˌɪntɚˋplænəˌtɛrɪ] *adj.* 行星间的(between planets).

in·ter·play [íntəplèi/-tər-][ˋɪntɚˌple] *n.* 相互作用(operation of two things on each other).

in·ter·plead [intəplí:d/-tər-][ˌɪntɚˋplid] *vi.*〖法律〗提出交互诉讼;同一标的为双方当事人所争执,债务人为避免双重给付,诉请法院责令有争执的当事人为交互诉讼,以确定谁为正当权利人.



interpol / 国际刑警组织
图为放在巴黎总部的犯人相簿. 追捕国际罪犯时, 国际刑警组织可与加盟国联络, 以便交换情报或进行调查.

In·ter·pol [íntəpɔ̀l/-tərpàl][ˋɪntəˌpol] 国际刑警组织(International Criminal Police Commission)的通称. 总部在巴黎. ✽

in·ter·po·late [intə́:pəlèit/-tə́:r-][ɪnˋtɝpəˌlet] *vt.* **1** 篡改, 插入(make insertions in). **2** (在谈话中)插(话)(interpose). **3** 〖数学〗(在级数中)插入(中间项)(insert in series). **in·tèr·po·lá·tion** *n.*

in·ter·pose [intəpóuz/-tər-][ˌɪntəˋpoz] *vt.* **1** 将…插入, 使介入(insert, make intervene)〈*between*〉. **2** 为阻挠他人而行使[提出](否决权、异议等)(put forth or introduce by way of interference). **3** 插(话)(say as an interruption). —— *vi.* **1** 调停, 调解(intervene). **2** 干涉, 插嘴(make an interruption).
in·ter·pós·al *n.*

in·ter·po·si·tion [intə̀:pəzíʃən, intə-/intər-][ˌɪntəpəˋzɪʃən] *n.* 插入(interposing); 插入物, 介入物(thing interposed); 调停; 干涉, 干预(interference).

·**in·ter·pret** [intə́:prit/-tə́:r-][ɪnˋtɝprɪt] *vt.* **1** 解释, 说明(make out): —— *interpret a difficult passage* 解释一段难懂的话 / *interpret a dream* 释梦. **2** (根据自己的诠释)饰演[演奏](bring out the meaning of, render): —— *interpret Hamlet differently from others* 以与其他人不同的特色来饰演哈姆雷特. **3** 理解, 了解(understand): —— *We interpret this as a threat.* 我们认为这是威胁. —— *vi.* 当翻译(act as an interpreter): —— *Will you please interpret for me?* 你愿为我当翻译吗?
in·tèr·pre·tá·tion *n.* **in·tér·pre·tà·tive** *adj.*

·**in·ter·pret·er** [intə́:pritə/-tə́:rpritər] [ɪnˋtɝprɪtə] *n.* **1** 译员, 口译者(one who interprets). **2** 解释者, 说明者.
in·tér·pret·er·shìp *n.*

in·ter·reg·num [intərégnəm/-tər-] [ˌɪntəˋrɛgnəm] *n.* (pl. **-nums**, **-na**) **1** 空位期: 指国家无统治者的时间, 或国王驾崩(退位)而继承者尚未继位的期间. **2** (内阁改组之际的)政治空白时期. **3** 暂停[中断]期间(interval), 停顿(pause).

in·ter·re·la·tion [intəriléiʃən/-tər-][ˌɪntərɪˋleʃən] *n.* 相互关系(mutual relation).
in·ter·re·lá·tion·shìp *n.*

in·ter·ro·gate [intérəgèit][ɪnˋtɛrəˌget] *vt.* (讯)问, 审问(ask questions of).

in·ter·ro·ga·tion [intèrəgéiʃən] [ɪnˌtɛrəˋgeʃən] *n.* **1** 讯问, 审问(asking questions); 质问(question). **2** =interrogation point.
interrogation point [**mark**, **note**] 问号(question-mark)(?).

interval/音程



perfect/完全音程
1 Fourth/完全 4 度
2 Fifth/完全 5 度
3 Octave/完全 8 度

Major/大音程
4 Second/大 2 度
5 Third/大 3 度
6 Sixth/大 6 度
7 Seventh/大 7 度

8 Augmented fourth/增 4 度
9 Minor sixth/小 6 度
10 Diminished fourth/减 4 度

in·ter·rog·a·tive [intərɔ́gətiv/-rág-][ˌɪntəˋrɑgətɪv] *adj.* **1** 疑问的; 讯问的(of inquiry). **2** 〖语法〗(语词)疑问的, 用于疑问句的(used in asking a question): —— *an interrogative pronoun* 疑问代词. —— *n.* 疑问词, (尤指)疑问代词(interrogative pronoun).
ìn·ter·róg·a·tive·ly *adv.*

in·ter·rog·a·to·ry [intərɔ́gətəri/-rágətɔ̀:ri] [ˌɪntəˋrɑgəˌtorɪ] *adj.* 疑问的, 质问的, 表示疑问的, 疑惑的(of inquiry). —— *n.* **1** 疑问, 质问, 讯问(question, set of questions). **2** 〖法律〗(有关讼案的)质询(书).

·**in·ter·rupt** [intərʌ́pt][ˌɪntəˋrʌpt] *vt.* **1** 打断(谈话等)(break in upon), 中止: —— *interrupt a speech* 打断谈话 / *interrupt one's work to answer the telephone* 停下工作去接电话. **2** 遮住(视线): —— *interrupt the view* 遮住视线.
in·ter·rúpt·ed·ly *adv.*
in·ter·rúpt·er, **in·ter·rúp·tion** *n.*
in·ter·rúp·to·ry *adj.*

in·ter·sect [intəsékt/-tər-][ˌɪntəˋsɛkt] *vt.* 横穿, 和…交叉(cross). —— *vi.* (线等)交叉, 相交(cross or cut each other).
in·ter·séc·tion *n.* **1** 交叉, 横断. **2** 交叉点; 〖数学〗交, 相交. **in·ter·séc·tion·al** *adj.*

in·ter·sperse [intəspə́:s/-tərspə́:rs] [ˌɪntəˋspɝs] *vt.* **1** (在…)散布, 散置(scatter, place here and there)〈*between*, *among*〉. **2** (用…)点缀, 使多花样(diversify)〈*with*〉.
in·ter·spér·sion [-ʃən; 美 + -ʒən][-ʃən, -ʒən] *n.*

in·ter·state [intəstéit/-tər][ˋɪntəˌstet] *adj.* 〖美〗各州相互间的, 州际的(existing or carried on between States).

in·ter·stel·lar [intəstélə/-tərstélər][ˌɪntəˋstɛlə] *adj.* 星际的(between stars). ✽

in·ter·stice [intə́:stis/-tə́:r-][ɪnˋtɝstɪs] *n.* 间隔(intervening space); 空隙, 裂缝(chink, crevice).

inter·sti·tial [intəstíʃəl/-tər-][ˌɪntəˋstɪʃəl] *adj.* **1** 空隙的, 形成空隙的, 在空隙内的(of, forming or occupying interstice(s)). **2** 〖解〗组织间隙的, 间质的(occurring within the tissues or tissue spaces).

in·ter·twine [intətwáin/-tər-][ˌɪntəˋtwaɪn] *vt.* 使(与…)缠绕, 使(与…)缠结(entwine)〈*with*〉. —— *vi.* 缠结, 缠绕(become entwined).
in·ter·twíne·ment *n.*

·**in·ter·val** [intəvəl/-tər-][ˋɪntəvl] *n.* **1** (时间、空间的)间隔; (质的)差异, 不同: —— *at intervals of one meter* 以 1 米的间隔 / *after a long interval* 隔很久以后. **2** 间歇(pause); 中断(break, gap): —— *without interval* 没有中断地, 不断地. **3** (戏剧的)幕间休息, 换幕时间. **4** 〖音乐〗音程: 两个乐音之间的音高. —— *a melodic interval* 旋律音程 ✽ ***at intervals*** (1)时时(now and then). (2)四处(here and there).
in·ter·val·lic [-vǽlik][-ˋvælɪk] *adj.*
[拉丁语 *intervallum* (*inter* between + *vallum* 黑壁)]


in·ter·vene [intəví:n/-tər-][ˌɪntəˋvin] *vi.* **1** (无关的事物)介于其间(come in as something extraneous); 发生于其间(occur in the meantime); 位于其间(lie or be situated between). **2** 阻碍, 调停, 干涉(interfere)〈*between*, *in*〉. **3** 〖法律〗(1)(第三者)介入诉讼. (2)〖英〗(女王、国王的代理人)出席离婚诉讼.
in·ter·vén·er, **inter·vén·tion** [-vénʃən][-ˋvɛnʃən] *n.*
in·ter·vén·i·ent *adj.*

in·ter·ver·te·bral [intəvə́:tibrəl/-tərvə́:r-] [ˌɪntəˋvɝtəbrəl] *adj.* 〖解〗椎间的(between vertebrae).

·**in·ter·view** [íntəvjù:/-tər-][ˋɪntəˌvju] *n.* **1** 接见, 会见(meeting of persons face to face); (与应征者等



interstellar matter / **星际物质**
恒星之间气体与尘粒的通称.可吸收及散射星光,使遥远的星更微弱,且颜色稍稍变红.



intestine / **肠**
消化道器官之一,分大肠、小肠,小肠主司消化及吸收,大肠主司排泄.

的)面谈: —— *ask for an interview* 求见. **2**(记者等的)采访;访谈;访问记: —— *give an interview to journalists* 接受记者的采访.
—— *vt.* 接见,会见;采访: —— *interview the prime minister* 采访总理.

ín·ter·vìew·er *n.*
[古代法语 *entrevue*←*s'entrevoir*(*entre-* between+*voir* 看)"对视、互看"之意]

in·ter vi·vos [íntə váivous/-tər][ˋɪntɚ ˋvaɪvos] 〖法律〗活人之间的(between the living).[拉丁语]

in·ter·weave [ìntəwí:v/-tər-][ˌɪntɚˋwiv] *vt.* (**-wove;-woven**) **1** 使交织(weave together, interlace)〈*with*〉. **2** 使紧密结合(blend intimately).

in·tes·tate [intéstit][ɪnˋtɛstɪt] *adj.* **1** 未留遗嘱的(not having made a will). **2** 未按遗嘱处置的(not disposed of by a will). —— *n.* 未留遗嘱的死亡者.

in·tés·ta·cy [-təsi][-təsɪ] *n.*

in·tes·tine [intéstin][ɪnˋtɛstɪn] *n.* [sing. 或 pl.] 肠. ✲ —— *adj.*(战争等)内部的(internal),国内的(domestic),市民的(civil). **in·tés·ti·nal** *adj.*
large intestine 大肠:上接小肠下通肛门的消化器官,由盲肠、结肠、直肠所组成.
small intestine 小肠:胃和大肠之间的消化器官,由十二指肠、空肠、回肠所组成(→图 ALIMENTARY).
[拉丁语 *intestinum*(←*intus* within),"内部的"之意]

·**in·ti·mate**[1] [íntimit][ˋɪntəmɪt] *adj.* **1** 亲密的,亲近的(close in acquaintance, familiar): —— *an intimate friend* 密友. **2**(知识等)渊博的,精深的: —— *have an intimate knowledge of German* 精通德语. **3** 本质的,根本的(essential). **4** 私人的,个人的(closely personal): —— *one's intimate affairs* 私事. **5** 内心的,衷心的. **6**《委婉语》(与…)有性关系的〈*with*〉. —— *n.* 密友.

ín·ti·mate·ly *adv.*

ín·ti·ma·cy *n.* **1** 亲密,亲近. **2** 亲昵的行为. **3**《委婉语》性交.

in·ti·mate[2] [íntimèit][ˋɪntəˌmet] *vt.* **1** 告知(事实、意向等),宣布(make known, state)〈*that*+从句〉. **2** 暗示,暗指(imply, hint).

ìn·ti·má·tion *n.*

in·tim·i·date [intímidèit][ɪnˋtɪməˌdet] *vt.* **1** 恐吓,恫吓,威胁(inspire with fear, cow).

in·tìm·i·dá·tion *n.*

in·tim·i·ty [intímiti][ɪnˋtɪmətɪ] *n.* 亲密,隐私(inwardness, privacy).

:**in·to** [íntə, -tu][ˋɪntə, ˋɪntʊ] *prep.* **1** [向某物内部的动作、方向]进,入,进入…之内: —— *come into the garden* 进入花园内/ *inquire into the matter* 调查这件事. **2** [变化、结果]变为;成为: —— *Ice melts into water.* 冰融化成水./ *grow into an adult* 长大成人/ *collect fallen leaves into heaps* 把落叶堆成堆/ *frighten him into submission* 恐吓他使之顺从. **3** [分割]除: —— *4 into 20 goes*[*is*] *5*.4 除 20 得 5. **4** [时间]直到,深入到: —— *watch television far into the night* 看电视看到深夜. **5** [接触]碰上,撞上: —— *His car ran into the wall.* 他的车撞在了墙上.

in·tol·er·a·ble [intɔ́lərəbl/-tál-][ɪnˋtɑlərəbl] *adj*. 受不了的, 无法忍受的 (that cannot be endured).
in·tól·er·a·ble·ness *n*. **in·tól·er·a·bly** *adv*.

in·tol·er·ant [intɔ́lərənt/-tál-][ɪnˋtɑlərənt] *adj*. 1 (对于与自己不同的宗教、习惯等)不宽容的, 偏执的 (not tolerant) 〈*of*〉. 2 不能忍受(…)的 〈*of*〉.
in·tól·er·ant·ly *adv*. **in·tól·er·ance** *n*.

in·to·na·tion [intənéiʃən][ˌɪntoˋneʃən] *n*. 1 【音乐】音准; 唱诗班主持所唱的标准音. 2 吟咏, 咏唱 (intoning, reciting in a singing voice). 3 发音调节法 (utterance or production of musical tones). 4 (声音的)抑扬, 语调 (modulation of the voice in speaking).

in·tone [intóun][ɪnˋton] *vt*. 1 吟咏(赞美诗、祈祷文等) (recite in a singing voice). 2 唱(格列高利圣歌 (Gregorian chant) 的头句, 唱…的开头短句 (sing the opening phrase of). 3 用特殊音调说 (utter with a particular tone).

in to·to [in tóutou][ɪn ˋtoto] 全部地, 完全地 (completely). [拉丁语]

in·tox·i·cant [intɔ́ksikənt/-tάk-][ɪnˋtɑksəkənt] *adj*. 使醉的 (intoxicating).
—— *n*. 使…醉之物, 酒精饮料, 麻醉剂.

in·tox·i·cate [intɔ́ksikèit/-tάk-][ɪnˋtɑksəˌket] *vt*. 1 使醉 (make drunk). 2 使激动不已, 使欢喜欲狂 (excite or exhilarate beyond self-control).
in·tóx·i·cát·ing *adj*. **in·tòx·i·cá·tion** *n*.
[中世纪拉丁语 *intoxicare* (←拉丁语 *toxicum* 毒), "下毒"之意]

in·tra- [intrə-][ɪntrə-] *pref*. "在内部"、"在内" (on the inside, within) 之意. [拉丁语 *intra* (在内)]

in·trac·ta·ble [intrǽktəbl][ɪnˋtræktəbl] *adj*. 1 不听话的, 倔强的, 顽强的 (not docile, refractory). 2 不易处理[加工]的 (not easily dealt with).
in·trác·ta·ble·ness, in·tràc·ta·bíl·i·ty *n*.
in·trác·ta·bly *adv*.

in·tra·dos [intréidɔs/-dɑs][ɪnˋtredɑs] 【建】拱腹, 拱门的内弧面 (interior curve of an arch) (→图 ARCH¹).

in·tra·mus·cu·lar [intrəmʌ́skjulə/-lər][ɪntrəˋmʌskjələ] *adj*. 肌肉内的 (within or going into a muscle).

in·tran·si·gent [intrǽnsidʒənt][ɪnˋtrænsədʒənt] *adj*. (尤指政治上)不妥协的, 不让步的 (uncompromising). —— *n*. 不妥协的人.

in·tran·si·tive [intrǽnsitiv; 英 + -tráːn-][ɪnˋtrænsətɪv] *adj*. 【语法】不及物的. —— *n*. 不及物动词; 没有宾语的动词. **in·trán·si·tive·ly** *adv*.

in·tra-u·ter·ine [intrəjúːtəràin][ˌɪntrəˋjutərɪn] *adj*. 子宫内的 (within the uterus).
intra-uterine device 子宫内避孕器 (略: I. U. D.).

in·tra·ve·nous [intrəvíːnəs][ˌɪntrəˋvinəs] *adj*. 静脉内的 (within or going into a vein).

in·trench [intréntʃ][ɪnˋtrɛntʃ] *v*. : →ENTRENCH.

in·trep·id [intrépid][ɪnˋtrɛpɪd] *adj*. 无畏的, 大胆的, 勇猛的 (fearless, brave). **in·trép·id·ly** *adv*.
in·tre·pid·i·ty [intripíditi][ˌɪntrəˋpɪdətɪ] *n*.

in·tri·cate [íntrikit][ˋɪntrəkɪt] *adj*. 1 错综复杂的, 纠缠不清的 (perplexingly entangled). 2 复杂的 (involved); 难理解的 (obscure).
ín·tri·cate·ly *adv*. **ín·tri·ca·cy** [-kəsi][-kəsɪ] *n*.

in·tri·g(u)ant [íntrigənt][ˋɪntrəgənt] *n*. (阴性形式-g(u)ante [intrigáːnt][ˌɪntrɪˋgant]) 阴谋者; 私通者 (intriguer).

in·trigue [intríːg; *n*. 美 + ˊ ˉ][ɪnˋtrig; *n*. 美 + ˋɪntrig] *vi*. 1 设阴谋 (carry on an underhand plot); (与…)密谋 (employ secret influence) 〈*with*〉. 2 【古】(与…)私通 (have a liaison) 〈*with*〉. —— *vt*. 激起…的兴趣[好奇心] (excite the interest or curiosity of).
—— *n*. 1 阴谋 (underhand plotting or plot). 2 【古】私通, 男女之间的偷情 (secret amour, liaison).

in·trin·sic [intrínsik][ɪnˋtrɪnsɪk] *adj*. 固有的, 本质的 (belonging naturally, inherent, essential).
in·trín·si·cal·ly *adv*.

in·tro- [intrə-][ˋɪntro-] *pref*. "向内" (to the inside) 之意. [拉丁语 *intro* (向内)]

·in·tro·duce [intrədjúːs/-djúːs][ɪntrəˋdjus] *vt*. (-duced; -ducing) 1 引入, 引进 (bring in): —— *Tea was introduced into England from India*. 茶叶是由印度传入英国的.
2 采用(惯例、想法等) (bring into use) 〈*into*〉: —— *introduce a new idea into a business* 使企业采用新思想.
3 引导, 引领.
4 插入 (insert): —— *introduce a tube into the throat* 将一管子插入喉咙中.
5 提出(议案等): —— *introduce a bill before Parliament* 向议会提出一个议案.
6 开始 (begin): —— *introduce a subject with a long preface* 以一篇长长的序言导入主题.
7 介绍 (make known) 〈*to*〉; 引荐 (present formally): —— *She introduced him to her parents*. 她将他介绍给她双亲. / *introduce one's daughter to society* 将(某人的)女儿介绍给社交界.
8 使熟悉 (make acquainted) 〈*to*〉: —— *Please introduce me to jazz dance*. 请教我跳爵士舞.
in·tro·dúc·to·ry [-dʌ́ktəri][-ˋdʌktərɪ] *adj*.

·in·tro·duc·tion [intrədʌ́kʃən][ˌɪntrəˋdʌkʃən] *n*. 1 传入, 引入, 采用, 输入 (introducing): —— *foreign words of recent introduction* 新近传入的外来语. 2 (书的)引言, 导论; 入门, 初步: —— *an introduction to English literature* 英国文学入门. 3 (正式的)介绍, 引见: —— *a letter of introduction* 介绍信.

in·tro·it [íntrouit, —ˊ—][ˋɪntroɪt, ɪnˋtroɪt] *n*. 1【罗马天主教】应答轮唱圣诗; 主持弥撒的神父升坛时唱诗班所唱的赞美诗. 2【英国国教】入祭祷; 圣餐仪式前所唱的赞美歌.

in·tro·jec·tion [intrədʒékʃən][ˌɪntrəˋdʒɛkʃən] *n*. 【心理】心力内投: 指无意识地将外界物体的形象摄取进自己内心的过程.

in·tro·mit [intrəmít][ˌɪntrəˋmɪt] *vt*. (-tt-) 《古》使入内, 允许进入 (let in, admit) 〈*into*〉; 插入 (insert).
in·tro·mís·sion [-míʃən][-ˋmɪʃən] *n*.
in·tro·mít·tent *adj*.

in·trorse [intrɔ́ːs/-trɔ́rs][ɪnˋtrɔrs] *adj*. 【植】(花药)内向的 (←→ *extrorse*).

in·tro·spect [intrəspékt][ˌɪntrəˋspɛkt] *vi*. 内省, 自省 (examine one's own thoughts and feelings).
in·tro·spéc·tion *n*. **in·tro·spéc·tive** *adj*.
in·tro·spéc·tive·ly *adv*. **in·tro·spéc·tive·ness** *n*.

in·tro·vert [*v*. intrəvə́ːt/-və́rt; *n*. ˊ— ˉ][*v*. ˌɪntrəˋvɝt; *n*. ˋɪntrəˌvɝt] *vt*. 1 使(个性、思想等)内向. 2 【动】使(器官等)内陷. —— *n*. 1 【心理】内向性格的人 (←→ *extrovert*). 2 【动】内陷的器官.
in·tro·vér·sion [-ʃən; 美 + -ʒən][-ʃən, -ʒən] *n*.

·in·trude [intrúːd][ɪnˋtrud] *v*. (-truded; -truding). —— *vt*. 1 把…硬挤(入) (thrust, force) 〈*into*〉: —— *the suspicion that intruded itself into my mind* 闯入我内心的疑惑. 2 把…强加(在) (force) 〈*on, upon*〉: —— *intrude one's opinion on a person* 把自己的意见强加给某人.
—— *vi*. 闯入, 侵入 〈*into*〉; 打扰 〈*on, upon*〉: —— *intrude on a person when he is busy* 某人忙碌时打扰他 / *I hope I'm not intruding*. 我希望我没有打扰你.
in·trúd·er *n*. 侵入者, 闯入者; 袭击敌方的飞机.

in·tru·sion [intrúːʒən][ɪnˋtruʒən] *n*. 1 侵入, 闯入 (intruding, forcing in); 侵扰 (forcing oneself in) 〈*on, upon*〉. 2 【法律】非法占有他人土地; 非法占有他人财产. 3 【史】(苏格兰教会)牧师未征得教区教徒同意而就任圣职. 4 【地质】侵入岩; 岩浆侵入地壳岩石中而生成的火成岩 (→图 ROCK¹).

in·tru·sive [intrúːsiv][ɪnˋtrusɪv] *adj*. 闯入的, 侵入的, 打搅的 (intruding, tending to intrude).
in·trú·sive·ly *adv*. **in·trú·sive·ness** *n*.

in·trust [intrʌ́st][ɪnˋtrʌst] *vt*. : →ENTRUST.

in·tu·bate [íntjubèit][ˋɪntjuˌbet] *vt*. 【医】将管子插入(喉头等) (insert a tube into). **in·tu·bá·tion** *n*.

in·tu·it [intjuit, intjúːit/íntjuit, intjúːit][ˋɪntjuɪt, ɪnˋtjuɪt] *vt*., *vi*. 凭直觉知道 (receive knowledge by direct perception).

in·tu·i·tion [intjuíʃən/-tju-][ˌɪntjuˋɪʃən] *n*. 1 直觉 (immediate apprehension by sense). 2 由直觉而得的知识[真理]. 3 直觉力, 洞察力 (immediate insight). **in·tu·í·tion·al** *adj*.
[后期拉丁语 *intuitio* (←拉丁语 *intueri* 凝视)]

in·tu·i·tion·al·ism [intjuíʃənəlizəm/-tju-][ˌɪntjuˋɪʃənḷˌɪzṃ] *n*. 直觉主义; 主张真理的认识系由直觉而来的学说.

in·tu·i·tion·ism [intjuíʃənizəm/-tju-][ˌɪntjuˋɪʃənˌɪzṃ] *n*. 1【形而上学】直觉主义: 指不需借助他物而直接感受事物的意义之学说. 2 = intuitionalism.

in·tu·i·tive [intjúːitiv/-tjúː-][ɪnˋtjuɪtɪv] *adj*. 直觉的, 有直觉力的, 由直觉而得的 (of, possessing, or perceived by intuition).
in·tú·i·tive·ly *adv*. **in·tú·i·tive·ness** *n*.

in·tu·i·tiv·ism [intjúːitivìzəm/-tjúː-][ɪnˋtjuətɪvˌɪzṃ] *n*. 【逻】直觉说; 主张道德原则系由直观所得.

in·tu·mes·cent [intjuméssnt/-tju-][ˌɪntjuˋmɛsṇt] *adj*. 膨胀的, 肿大的, 隆起的 (swelling up).
in·tu·més·cence *n*.

in·tus·sus·cep·tion [intəsəsépʃən][ˌɪntəsəˋsɛpʃən] *n*. 【医】肠套叠; 肠的一部分套入邻接部位的病症.

in·unc·tion [inʌ́ŋkʃən][ɪnˋʌŋkʃən] *n*. 涂油; 【医】软膏, 涂擦剂, 敷药 (smearing or rubbing with oil).

in·un·date [ínʌndèit][ˋɪnʌnˌdet] *vt*. 1 (河流)泛滥(土地等), 淹没 (overflow, flood) 〈*with*〉. 2 布满, 压倒 〈*with*〉. **in·un·dá·tion** *n*.

in·ure [injúə/-júər][ɪnˋjʊr] *vt*. 使习惯于(艰苦等) (accustom, habituate) 〈*to*〉. —— *vi*. (尤指法律)生效, 施行 (come into operation, take effect).
in·úre·ment *n*.

in·urn [inə́ːn/-ə́rn][ɪnˋɝn] *vt*. 《古》置(骨灰)于瓮内 (put in an urn).

***inv*.** 《略》*invenit*, *invenerunt* 表示"(某人)发明, (某人)设计" (designed this work). [拉丁语]

in va·cu·o [in vǽkjuòu][ɪn ˋvækjʊˌo] 在真空中 (in a vacuum). [拉丁语]

·in·vade [invéid][ɪnˋved] *vt*. (-vaded; -vading) 1 侵略, 侵入: —— *Caesar invaded Britain*. 凯撒侵入大不列颠. 2 拥入 (swarm into): —— *a city invaded by tourists* 挤满游客的城市. 3 (疾病、感情等)侵袭, 袭来. 4 侵害(权利等): —— *invade the rights of citizens* 侵害市民的权利. **in·vád·er** *n*.
[拉丁语 *invadere* (*in*-in + *vadere* 去), "入"之意]

in·vag·i·nate [invǽdʒinèit][ɪnˋvædʒəˌnet] *vt*. 1 把…收入鞘中 (put in a sheath). 2 使(管状器官的一部分)缩入[反折] (turn inside out).
in·vàg·i·ná·tion *n*.

·in·va·lid[1] [*n*., *adj*. ínvəlid; *v*. ìnvəlíːd, ˊ— —/ínvəlid][*n*., *adj*. ˋɪnvəlɪd; *v*. ˋɪnvəlɪd] *n*. 久病虚弱无力者.
—— *adj*. 1 虚弱无力的, 不健康的. 2 供病人使用的: —— *an invalid diet* 病号伙食. —— *vt*. 1 [通常用作被动语态]使虚弱无力. 2 使因伤残而退役: —— *be invalided home* 因伤残而退役回家 / *be invalided out* 因伤残而退役. **ín·va·lid·ism** *n*.


in·val·id[2] [invǽlid][ɪnˋvælɪd] *adj*. 作废的, 无效的 (not valid); (尤指)无法律效力的, 法律上无效的 (having no legal force).
in·va·lid·i·ty [invəlíditi][ˌɪnvəˋlɪdətɪ] *n*.

in·val·i·date [invǽlidèit][ɪnˋvæləˌdet] *vt*. 使无效 (make invalid). **in·vàl·i·dá·tion** *n*.


In·va·lides [æ̃vælíːd][ˌæ̃væˋlid] **Hôtel des～** 老兵院: 1670年路易十四世 (Louis XIV) 为届龄退役军人或伤残荣誉军人在巴黎建立的机构, 拿破仑一世 (Napoleon I) 的遗体也被安葬在此机构的某所小教堂中. 现在此建筑物的一部分改作军事博物馆.

in·val·u·a·ble [invǽljuəbl][ɪnˋvæljəbl] *adj*. 无价的, 非常贵重的 (of value too great to be measured).


in·var·i·a·ble [invέəriəbl][ɪnˋvɛrɪəbl] *adj*. 1 不变的 (unchangeable); 始终如一的 (always the same). 2 【数学】不变的, 常数的 (constant, fixed). —— *n*. 【数学】不变量, 常数 (constant).
in·vár·i·a·ble·ness, in·vàr·i·a·bíl·i·ty *n*.



1



2



3

invention / 发明

1 英国发明家克朗普顿(Samuel Crompton),于1774～1779年发明的纺棉机,可以纺出品质极佳的棉纱.
2 1895年发明的哈蒙德(Hammond)打字机.
3 使用碘化银的达盖尔型照相机.此型照相机为近代摄影之祖,由法国画家路易·达盖尔(Luis Daguerre)发明,至1900年左右已为大众广泛使用.

·**in·var·i·a·bly** [invéəriəbli][ɪnˋvɛriəblɪ] *adv.* 不变地;常常.

in·va·sion [invéiʒən][ɪnˋveʒən] *n.* **1** 入侵,侵略(invading). **2** 侵害(encroachment).

in·va·sive [invéisiv][ɪnˋvesɪv] *adj.* 入侵[侵略]的,侵略性的(that invades).

in·vect·ed [invéktid][ɪnˋvɛktɪd] *adj.*〖纹〗以细小的凸出半圆(或弧线)作边周的(→图 HERALDRY).

in·vec·tive [invéktiv][ɪnˋvɛktɪv] *n.* 大骂(violent attack in words);恶言谩骂(abusive oratory).

in·veigh [invéi][ɪnˋve] *vi.* 猛烈抨击,痛骂(speak violently, rail loudly)〈*against*〉.

in·vei·gle [invíːgl, -véi-][ɪnˋvigl,-ˋve-] *vt.* 诱骗,引诱,诱惑(entice, seduce)〈*into*, *into* doing〉.
in·véi·gle·ment *n.*
[原为 *enve(u)gle*.←古代法语 *aveugler* (使失明)]

:**in·vent** [invént][ɪnˋvɛnt] *vt.* **1** 发明,创造(create by thought, originate):— *invent a new machine* 发明新机器. **2** 杜撰,捏造:— *invent an excuse* 捏造一个借口. **in·vén·tive** *adj.* **in·vén·tive·ly** *adv.* **in·vén·tive·ness** *n.*
[拉丁语 *invenire*(*in* -on+*venire* 来),"会见"之意]

·**in·ven·tion** [invénʃən][ɪnˋvɛnʃən] *n.* **1** 发明,创造(inventing):— *Necessity is the mother of invention.*《谚》需要乃发明之母. ✽ **2** 发明物,创作品;〖法律〗(尤指经过专利登记的)发明:— *an exhibition of inventions* 发明物的展示会. **3** 创造力,发明的才能. **4** 虚构,虚构的故事:— *magazines that are full of inventions* 充满虚构故事的杂志.



invertebrate / **无脊椎动物**
动物界中约有 95%为无脊椎动物. 如图中的海葵，体呈圆筒状，表面有疣状凸起，口缘环生众多触手，体色繁多，色彩艳丽夺目. 常栖息于海滨岩礁有波浪冲激处.

Invention of the Cross[加冠词 the]圣海伦娜(St. HELENA¹)发现圣十字架及其纪念日(5 月 3 日).

*__in·ven·tor__ [invéntə/-tər][ɪnˋvɛntɚ] *n.* 发明家，创作者.

in·ven·to·ry [ínvəntəri/-tɔ̀:ri][ˋɪnvənˌtɔrɪ，-ˌto-rɪ] *n.* **1** (商品、家具等的)详细目录，存货清单，财产清单(detailed list). **2** 清单上的存货，库存. ——*vt.* 将(商品等)登记于清单上；编制…的清单；盘存.

In·ver·ness [ìnvənés/-vər-] [ˌɪnvɚˋnɛs] 因弗内斯：英国苏格兰北部的旧郡因弗内斯郡的首府. 1975 年 5 月以后，为高地行政区的首府. 位于尼斯河口.
Inverness cape [**cloak, coat**] 无袖长披风：外围附有可拆卸的短披肩的男用长外套(→图 CLOAK).

in·verse [invə́:s, ˊ—/invə́:rs, ˊ—][ɪnˋvɝs, ˋɪn-vɝs] *adj.* (位置、顺序、关系等)倒转的，相反的(inverted). ——*n.* 逆反，相反(的状态)(inverted state)；(与…)相反的事物(direct opposite)〈*of*〉.
in·vérse·ly *adv.*
inverse ratio [**proportion**]〖数学〗反比例.

in·ver·sion[invə́:ʃən/-və́:rʒən，-ʃən][ɪnˋvɝʃən，-ʒən] *n.* **1** 反转，逆反，倒转(inverting). **2**〖语法〗(词序)倒装(alteration of the natural order of words).
in·vér·sive [-siv] [-sɪv] *adj.*

in·vert [*v.* invə́:t/-və́:rt；*adj.*，*n.* ——][*v.* ɪn-ˋvɝt，；*adj.*，*n.* ˋɪnvɝt] *vt.* **1** 使反向，使倒转(turn upside down). **2** 颠倒(位置、顺序等)(reverse). **3**〖音乐〗使转位. (1)将和音中的最低音阶转至八度音阶的高音阶位置. (2)变换乐句，主题旋律的上下行. **4**〖化〗使转化：用酵素或稀酸把蔗糖溶液水解，产生葡萄糖和果糖，称为转化. ——*adj.*〖化〗转化的.
——*n.* **1** 仰拱(inverted arch). **2**〖心理〗同性恋者(homosexual). **inverted commas**：→COMMA.
inverted pleat：→PLEAT.
inverted sugar 转化糖：葡萄糖与果糖的等量混合物. 蔗糖加水分解后可取得，亦含于蜂蜜中.

in·vert·ase [ɪnvə́:teis/-ə:r-][ɪnˋvɝtes] *n.*〖化〗转化酶.

in·ver·te·brate [invə́:tibrit，-brèit/-və́:r-][ɪn-ˋvɝtəbrɪt，-ˌbret] *adj.* **1**〖动〗无脊椎的，无脊椎动物的(not having a backbone). **2** 意志薄弱的，无骨气的(wanting in firmness).
——*n.* **1** 无脊椎动物. ✽ **2** 无骨气者.

in·vert·er [invə́:tə/-ə:r-][ɪnˋvɝtə] *n.* **1**〖电〗换流器. **2**〖电脑〗反相器. **3** 倒置者，颠倒者.

*__in·vest__ [invést][ɪnˋvɛst] *vt.* **1** 给(人)穿(衣服)，(clothe)〈*in, with*〉：——*invest her in a new dress* 给她穿上新衣. **2** 笼罩，覆盖(cover)：——*Spring invests trees with new leaves.* 春天给树木披上新叶. **3** 赋予(才能等)〈*with*〉. **4** 授以(官印、勋章、权力等)〈*with*〉：——*invest a person with full authority* 以全权授予某人. **5** 包围：——*invest a town* 包围城镇. **6** 投(资)(employ)〈*in*〉：——*invest £1 000 in stocks* 在股票上投资 1 000 英镑/ *invest large sums in books* 在书籍上花费大笔金钱. ——*vi.* 投资.
invest in 投资(put money into)；《口语》花钱买(expend money on)：——**invest in a car** 花钱买汽车.
in·vés·tor *n.*

*__in·ves·ti·gate__ [invéstigèit][ɪnˋvɛstəˌget] *vt.* (**-gated；-gating**)调查，研究(examine，inquire into)：——*investigate the market* 调查市场.
in·vés·ti·gà·tor *n.* **in·vés·ti·gà·to·ry** *adj.*

*__in·ves·ti·ga·tion__ [invèstigéiʃən][ɪnˌvɛstəgeʃən] *n.* 调查，研究：——*under investigation* 正在调查中.

in·ves·ti·ture [invéstitʃə/-tʃər][ɪnˋvɛstətʃɚ] *n.* **1** (官职、权力等的)任命，授予(formal investing of a person)〈*with*〉；授职仪式. **2** (资格、才能等的)赋予(enduing)〈*with*〉.

in·vest·ment [invéstmənt][ɪnˋvɛstmənt] *n.* **1** 投资，出资(investing of money)；投下的资本(money invested)；投资的对象，投资物(property in which money is invested). **2** 任命，授予(investiture). **3**《古》衣服(clothing). **4**〖军〗包围，围攻(act of besieging).

in·vet·er·ate [invétərit][ɪn'vetərɪt] *adj.* 1（疾病、习惯、偏见等）根深蒂固的，顽固的(deep-rooted, obstinate). 2 习惯已深的，习惯性的(habitual).
in·vét·er·ate·ly *adv.*
in·vét·er·a·cy [-ərəsi][-ərəsɪ] *n.*

in·vid·i·ous [invídiəs][ɪn'vɪdɪəs] *adj.* 1（行为等）令人不快的，（由于厚此薄彼而）使人反感的(giving offence)；（物）易引起恶感的(likely to excite ill feeling).
in·víd·i·ous·ly *adv.*
in·víd·i·ous·ness *n.*

in·vig·i·late [invídʒilèit][ɪn'vɪdʒə,let] *vi.* 《英》监考(watch over candidates at an examination).
in·vig·i·lá·tion, in·víg·i·là·tor *n.*

in·vig·or·ate [invígərèit][ɪn'vɪgə,ret] *vt.* 使强壮，使有活力(make vigorous, animate).
in·víg·or·à·tive *adj.*

in·vin·ci·ble [invínsibl][ɪn'vɪnsəbl] *adj.* 不可战胜的，无法征服的，无敌的(unconquerable).
in·vin·ci·bíl·i·ty *n.*
in·vín·ci·bly *adv.*

in·vi·o·la·ble [inváiələbl][ɪn'vaɪələbl] *adj.* 无法破坏的，不可侵犯的，神圣的(not to be violated).
in·vì·o·la·bíl·i·ty *n.* **in·ví·o·la·bly** *adv.*

in·vi·o·late [inváiəlit][ɪn'vaɪəlɪt] *adj.* 未受侵犯的(not violated)；未被破坏的(unbroken)；未受亵渎的(unprofaned). **in·ví·o·late·ly** *adv.*
in·ví·o·late·ness, in·ví·o·la·cy [-ləsi][-ləsɪ] *n.*

·**in·vis·i·ble** [invízibl][ɪn'vɪzəbl] *adj.* 1 看不见的(that cannot be seen)：——*stars that are invisible to the naked eye* 肉眼看不见的星星. 2 无形的(not to be seen at a particular time). 3（微小）无从察觉的(too small to be seen). ——*n.* [加冠词 the]冥府，幽冥世界.
in·vis·i·bíl·i·ty, in·vís·i·ble·ness *n.* **in·vísi·bly** *adv.*
invisible exports 无形出口：商品以外的出口，如国际旅游，保险等带来的收入. **invisible imports** 无形进口：商品以外的进口，如因缴纳运费、手续费等而发生的支出. **invisible ink** 隐形墨水：须经火烤或蒸气处理等过程才能显现字迹的墨水.

·**in·vi·ta·tion** [invitéiʃən][,ɪnvə'teʃən] *n.* 邀请；招待；请柬，请帖：——*a letter of invitation* 请柬/ *sent out invitations to the exhibition* 发出展览会的请帖.

:**in·vite** [inváit][ɪn'vaɪt] *v.* (**-vited; -viting**), *n.* ——*vt.* 1 邀请〈*to*〉：——*invite a person to dinner* 邀请某人共进晚餐. 2 请求，要求〈*to do*〉；征求：——*I invite you to pay attention.* 我请你注意/ *invite his opinion* 征求他的意见. 3 引起，招致(bring on)：——*invite war* 引起战争. 4 引诱，吸引(attract)：——*The cool water of the river invited us to swim.* 我们看到清凉的河水，不由得下河游了泳. ——*n.*《鄙》邀请函，请帖(invitation).
in·vít·ing *adj.* **in·vít·ing·ly** *adv.*
in·vít·ing·ness *n.*
in·vi·tée [-tíː][-'ti] *n.*《法律》被邀请者：受到土地或房屋所有人的邀请，而使用该土地或该房屋的人.

in vi·tro [in váitrou][ɪn 'vaɪtro]《生物》在试管中(in an artificial container).
[拉丁语，"在玻璃容器中"之意]

in vi·vo [in váivou][ɪn 'vaɪvo]《生物》在活的有机体中(in a living organism). [拉丁语]

in·vo·ca·tion [invəkéiʃən][,ɪnvə'keʃən] *n.* 1（向神的）祈愿，祈灵(invoking, calling upon a deity in prayer). 2（写诗前呼唤诗神赐予灵感的）祈求. **in·voc·a·to·ry** [invɔ́kətəri/-vákətɔ̀ːri][ɪn'vakə,torɪ] *adj.*

in·voice [ínvɔis][ˈɪnvɔɪs] *n.* 发票；发货清单：详载所送货物的数量、价格等的货单. ——*vt.* 开…的发票；把…列入发货清单.

in·voke [invóuk][ɪn'vok] *vt.* 1 祈求（神助、庇护等），乞灵于(call on). 2 诉诸于（法律、权威等）(appeal to). 3 用魔法[咒文]召唤（神灵）(summon by charms). 4 恳求（原谅、帮助等）(ask earnestly for).
[拉丁语 *invocare*(*in*- in, on+*vocare* 叫)，"招呼"之意]

in·vo·lu·cre [ínvəljùːkə/-lùːkər][ˈɪnvə,lukə] *n.* 1《解》外皮，包皮，包膜(covering, envelope). 2《植》总苞：花轴基部的苞片叶集合体(→图 INFLORESCENCE).

in·vol·un·tar·y [invɔ́ləntəri/-váləntèəri][ɪn'valən,tɛrɪ] *adj.* 1 非自愿的；非故意的(done without exercise of the will, unintentional). 2《生理》不受意志控制的(not controlled by the will). 3 非本意的.
in·vól·un·tar·i·ly *adv.* **in·vól·un·tar·i·ness** *n.*
involuntary nervous system：→AUTONOMIC.

in·vo·lute [ínvəljùːt/-lùːt][ˈɪnvə,lut] *adj.* 1 错综复杂的，纠缠不清的(involved, intricate). 2 卷成螺旋状的(curled spirally). 3《植》（叶）内卷的(rolled inwards at the edge). ——*n.*《数学》渐伸线：当一条曲线在各点的法线成为另一条曲线的切线时，称原曲线为后一条曲线的渐伸线. (→图 EVOLUTE).

in·vo·lu·tion [invəljúːʃən/-lúː-][,ɪnvə'luʃən] *n.* 1 卷入(involving). 2 复杂，纠缠不清(entanglement, intricacy). 3《植》内卷(curling inwards)；内卷部分. 4《数学》乘方.

·**in·volve** [invɔ́lv/-válv][ɪn'valv] *vt.* 1 包围，笼罩(wrap)〈*in*〉：——*the town involved in fog* 浓雾笼罩着的城镇. 2 卷：——*The serpent involved its body.* 那蛇盘着身子. 3 使陷入，使卷入〈*in*〉——*be deeply involved in debt* 负债累累. 4 含有，包含(include)〈*in*〉；必然包含(imply)：——*The task involved much danger.* 那项工作伴有许多危险. 5 [用被动语态]使专心于，使专注于〈*in*〉：——*be involved in working out a puzzle* 专心解一个难题.
in·vólve·ment *n.* 卷入；牵连；财政困难；复杂的事(complicated affair).
[拉丁语 *involvere*(*in*- in+*volvere* 卷，盘绕)]

in·vul·ner·a·ble [invʌ́lnərəbl][ɪn'vʌlnərəbl] *adj.* 1 不能伤害的，刀枪不入的(that cannot be wounded or hurt). 2（论点等）无懈可击的，不能反驳的. 3《扑克牌》指合约桥牌比赛中，已赢三轮而犹未取得一胜的状态而言. 按比赛规则若能取得一胜的队伍，可免受加倍罚分的处罚(→VULNERABLE).
in·vùl·ner·a·bíl·i·ty *n.* **in·vúl·ner·a·bly** *adv.*

·**in·ward** [ínwəd/-wərd][ˈɪnwəd] *adj.* 1 里面的，内部的(situated within)：——*an inward room* 内室/ *the inward organs* 内脏. 2 内心的，精神的(mental, spiritual)：——*inward fears* 内心的恐惧. 3 向里边[内侧]的：——*an inward curve* 向内侧的弯曲. ——*adv.* 1 向里面，向内侧. 2 向国内. ——*n.*（亦作《口语》**innards**）

Iona / 艾奥纳岛
位于艾奥纳岛的女子修道院遗址. 该岛是凯尔特教会的传道中心，早期的苏格兰国王大多安葬于此.
[pl.]内脏.

ín·ward·ly *adv.* 1 在内部(of the inside). 2 在内心，精神上(in mind or spirit). 3 小声地(not aloud).
ín·ward·ness *n.* 1 本质(inner nature)；真谛. 2 悟性，灵性.
ín·wards *adv.* ＝inward.

in·wrought [inrɔ́ːt, ˊˋ][ɪn'rɔt, ˈɪn,rɔt] *adj.* 1（织物）织有（花纹）的(decorated)〈*with*〉. 2（花纹）织入（布）的(wrought)〈*in, on*〉. 3（与…）密切结合的(intimately blended)〈*with*〉.

in·ya·la [injáːlə][ɪn'jalə] *n.*：→NYALA.

i·o·dide [áiədàid][ˈaɪə,daɪd] *n.*《化》碘化物：碘与其他元素或基的化合物.

i·o·dine [áiədàin, -diːn][ˈaɪə,daɪn] *n.* 1《化》碘：非金属元素，存在于海藻或智利硝石中，用于医疗，元素符号 I，原子序数 53，原子量 126.905. 2 碘酒：含有碘化钾和碘的含水酒精溶液，暗红色，常用作杀菌、消毒液.
i·o·d·ic [aiɔ́dik/-ád-][aɪ'adɪk] *adj.*
[希腊语 *iodēs*(←*ion* 紫花地丁)，"紫花地丁（色）的"之意]

i·o·dism [áiədìzəm][ˈaɪə,dɪzm] *n.*《医》碘中毒：因长期摄取碘或过量使用所引起的中毒病症，常有晕眩、腹泻、食欲不振等症状.

i·o·dize, -dise [áiədàiz][ˈaɪə,daɪz] *vt.* 用碘处理，用碘蒸气治疗(treat with or expose to fumes of iodine).

i·od·o·form [aiɔ́dəfɔːm/-óudəfərm, -ád-][aɪ'odə,fɔrm, -'ad-] *n.*《化》碘仿：又名三碘甲烷(CHI_3)，为黄色板状小结晶，具挥发性及特殊气味. 可用作麻醉剂及创伤的消毒剂.

I. of M. 《略》Isle of Man（英国的）马恩岛.
I. of W. 《略》Isle of Wight（英国的）怀特岛.
I.O.G.T. 《略》International Order of Good Templars(1851 年在美国创立的)国际禁酒会.
I.O.M. 《略》Isle of Man（英国的）马恩岛.

i·on [áiən][ˈaɪən] *n.* 离子. 1《物理·化学》离子原本是带有电荷的粒子，当中性原子失去电子而变成带正电的原子或原子团时，即称为阳离子(cation)；获得电子而带有负电的，则称为阴离子(anion). 2《物理》在 X 光等的作用下而带电的气体粒子.
[由英国化学家法拉第所创的新词. 源于希腊语 *eimi*（动）的中性现在分词]

I·o·na [aióunə][aɪ'onə] 艾奥纳岛：英国内赫布里底群岛(the Inner Hebrides)的一小岛. 563 年左右哥伦巴(St. Columba)于此建立修道院，后来成为凯尔特教会的传道中心. ✲



Io·nes·co [iənéskou][ɪəˋnɛsko] **Eugène**～尤内斯库(1912～):出生于罗马尼亚的法国剧作家.荒诞剧的代表作家.

I·o·ni·a [aióuniə][aɪˋonɪə] 爱奥尼亚:位于小亚细亚西海岸的古希腊殖民地.

I·o·ni·an [aióuniən][aɪˋonɪən] *adj*. 爱奥尼亚的(of Ionia),爱奥尼亚人的.——*n*. 爱奥尼亚人.

Ionian Islands[加冠词 the]爱奥尼亚群岛:位于希腊西部爱奥尼亚海东端的群岛. **Ionian mode**〖音乐〗爱奥尼亚调式:中世纪教会调式的第 11 调式.以 C 为主音,G 为属音,相当于现在的 C 大调(→图 MODE). **Ionian Sea**[加冠词 the]爱奥尼亚海:希腊与意大利南端之间的地中海.

i·on·ic[1] [aiɔ́nik/-ɑ́n-][aɪˋɑnɪk] *adj*. 离子的(of or pertaining to ions).

I·on·ic[2] [aiɔ́nik/-ɑ́n-][aɪˋɑnɪk] *adj*. **1** 爱奥尼亚的(of Ionia);爱奥尼亚方言的,爱奥尼亚学派的. **2**〖建筑〗爱奥尼亚柱式的.——*n*. 爱奥尼亚音步:——*ionic a majore*(亦作 *major ionic*)扬扬抑抑格(——◡◡)/ *ionic a minore*(亦作 *minor ionic*)抑抑扬扬格(◡◡——).

Ionic dialect[加冠词 the]爱奥尼亚语[方言]:古希腊语的 3 种方言中最重要的语言.由阿提卡的方言(ATTIC[1])发展而来.

Ionic order〖建筑〗爱奥尼亚柱式:古希腊建筑中的柱式,以柱头两侧的涡形装饰为特征(→图 ORDER).

Ionic school 爱奥尼亚学派:公元前 6 世纪在爱奥尼亚地区发展起来的古希腊哲学学派.泰勒斯(Thales)、阿那克西曼德(Anaximander)、阿那克西米尼(Anaximenes)、赫拉克利特(Heraclitus)等为代表人物.

i·o·ni·um [aióuniəm][aɪˋonɪəm]〖化〗钍 230.[近代拉丁语.源于 ION]

i·on·ize, -ise [áiənàiz][ˋaɪən͵aɪz] *vi*.(电解质)离子化,电离(split into ions).——*vt*. **1** 使离子化,使电离. **2**(X 光、阴极射线等)使气体内产生离子.

ì·on·i·zá·tion, -sá- *n*.

i·on·o·sphere [aiɔ́nəsfiə/-ɑ́nəsfiər][aɪˋɑnə͵sfɪr] *n*.[加冠词 the]电离层:大气层上部离子和电子分布的区域(→图 ATMOSPHERE).

i·o·ta [aióutə][aɪˋotə] *n*. **1** 希腊语的第九个字母(原为第十个字母)(Ι,ι).相当于英语的 I,i. **2** 些微,少许,少量(insignificant part, jot, atom).

i·o·ta·cism [aióutəsìzəm][aɪˋotə͵sɪzm̩] *n*. **1** 希腊语第九个字母 iota 的过度使用. **2** iota 化:希腊语中易将很多原本相异的元音及双重元音单音化为[i:][i]音的倾向.

IOU [àioujú:][͵aɪoˋju] *n*. 简略式借据:记有 IOU 三个字母和金额且附有署名的借据.渐成为正式的借据.[＝I owe you]

I.O.W.《略》Isle of Wight(英国的)怀特岛.

I·o·wa [áiouə/-əwə][ˋaɪəwə] 衣阿华(一译艾奥瓦):美国中部一州.1846 年成为第 29 州.首府得梅因(Des Moines).(略:Ia.)

ip·e·cac·u·an·ha [ìpikæ̀kjuǽnə][͵ɪpɪ͵kækjuˋænə] *n*. 吐根:产于南美茜草科灌木吐根(*Cephaëlis ipecacuanha*)的根.有催吐、发汗的作用和泻肚的效果,亦可用作止咳药.✽

I·phig·e·ni·a [ifìdʒináiə][ɪ͵fɪdʒəˋnaɪə]〖希腊神话〗伊菲革温亚:阿伽门农(Agamemnon)与克吕泰涅斯特拉(Clytemnestra)的女儿.为了特洛伊战争(the Trojan War)而集结的希腊军队,在奥利斯(Aulis)港因无风扬帆启程而进退维谷之际,阿伽门农便将伊菲革涅亚当做祭品献给女神阿耳忒弥斯(Artemis),女神同情她,将她由祭坛带往托利斯(Tauris)人的国家当神官.后来被其弟俄瑞斯忒斯(Orestes)救出.



ipecacuanha / 吐根


干燥的吐根可作催吐剂、化痰剂.此草药在巴西、马来西亚、孟加拉等国均有栽培和出售.


Iran / 伊朗

伊朗王国因 1979 年的伊斯兰教革命而瓦解,成为伊朗伊斯兰共和国.下图左为编织波斯地毯的情形.右为伊朗旧都伊斯法罕(Isfahan)的清真寺马德拉瑟・马德尔・伊・夏(Madrasseh Mader-E-shah)的圆顶及尖塔.









Iraq / 伊拉克
上图为巴格达郊外的卡迪缅因(Kadimain)清真寺的空中鸟瞰图. 该清真寺是什叶派伊斯兰教的圣地. 底格里斯河和幼发拉底河流经的伊拉克中央地带,自古是肥沃的农业区,亦即古代美索不达米亚文明的发祥地. 伊拉克因出产石油而闻名于世,椰枣的产量占世界 80%.



ip·se dix·it [ipsi:díksit][`ɪpsɪ `dɪksɪt] 断言,武断的话(dogmatic statement, assertion, dictum). [拉丁语,"他自己那样说"之意]

ip·si·lat·er·al [ipsilǽtərəl][ˌɪpsɪ`lætərəl] *adj.* 〖生理〗(身体的)同侧(性)的(belonging to the same side).

ip·so fac·to [ipsou fǽktou][`ɪpso `fækto] 按照事实,事实上(by that very fact). [拉丁语]

i. q. 《略》*idem quod* 与…相同(the same as). [拉丁语]

I. Q. 《略》intelligence quotient 智商.

ir - [ir-][ɪr-] *pref.* = IN1,2. ► 用于以 r 开始的单词前.

I. R. A. 《略》 Irish Republican Army 爱尔兰共和军.

I·ra·de [irá:di][ɪ`radɪ] *n.* 〖史〗(旧时土耳其皇帝的)敕令(written decree of the Sultan of Turkey).

I·ran [irá:n; 美 + irǽn][ɪ`ran, ɪ`ræn] 伊朗:亚洲西南部一国家,旧称波斯(Persia). 国土大部分由干燥的高原和山地构成. 首都德黑兰(Teheran). ✲

I·ra·ni·an [iréiniən][ɪ`renɪən] *adj.* 伊朗的(of Iran),伊朗人的;伊朗语系的. —— *n.* **1** 伊朗人,波斯人. **2** 伊朗语系:印欧语系的分支. 包括波斯语(Persian)、帕什图语(Pashtu)、阿维斯陀语(Avestan)、库尔德语(Kurdish)等.

I·raq [irá:k, irǽk][ɪ`rɑk, ɪ`ræk] 伊拉克:亚洲西南部一共和国. 北部及东北部为库尔德斯坦(Kurdistan),东南部为波斯湾,东部为伊朗,西部邻接叙利亚及阿拉伯沙漠. 原叫作美索不达米亚(MESOPOTAMIA). 第一次世界大战时(1914～1918)脱离土耳其的管辖,但直至 1932 年一直在英国的委任统治下. 伊拉克王国自 1921 年至 1958 年费萨尔二世(Faisal Ⅱ)被暗杀为止,此后即成为共和国. 首都巴格达(Baghdad). ✲
I·rá·qi *adj.* 伊拉克的,伊拉克人[语]的.
—— *n.* **1** 伊拉克人. **2** 伊拉克语:在伊拉克通用的现代阿拉伯语的方言之一.

i·ras·ci·ble [irǽsibl, ai-][ɪ`ræsəbḷ, aɪ-] *adj.* 易怒的,脾气暴躁的(irritable, hot-tempered).
i·ràs·ci·bíl·i·ty *n.*

i·rate [airéit][aiˋret] *adj*. 发怒的(angry).
i·ráte·ly *adv*.


I.R.B.M. 《略》intermediate-range ballistic missile 中程弹道导弹.

ire [aiə/aiər][aɪr] *n*.《修辞・诗》愤怒(anger).
íre·ful *adj*. **íre·ful·ly** *adv*. [拉丁语 *ira*]

Ire·land [áiələnd/áiər-][ˋaɪrlənd] **1** 爱尔兰岛：大西洋上一岛屿，位于大不列颠群岛西端. 1494 年根据限制爱尔兰议会立法权的德罗赫达(Drogheda)法，使爱尔兰处于英国的统治之下. 1916 年爆发反抗英国统治的"复活节起义"(Easter rising)事件，1920 年英国议会通过一项法案，将爱尔兰一分为二，南爱尔兰(Southern Ireland)后来成为爱尔兰共和国，北爱尔兰(NORTHERN IRELAND)则仍属英国. **2** **Republic of**～[加冠词 the]爱尔兰共和国：占有爱尔兰岛大部分的共和国. 1949 年脱离英联邦成为完全独立的国家. 其旧称 1921～1937 年为爱尔兰自由国(the Irish Free State)，1937～1949 年为爱尔兰(Eire). 首都都柏林(Dublin) ✲ **3** 爱尔兰大学：位于都柏林的大学. 创于 1908 年.

iris[1] / **鸢尾属植物**　右图为鸢尾属中最为人熟知的一种德国鸢尾(*Iris germanica*)。产于温带、热带的鸢尾属植物大约有 1 000 种.






1



2



3



4

i·re·nic [airí:nik,-rén-][aɪˋrinɪk, -ˋrɛnɪk], **-ni·cal** [-ikəl][-ɪkl̩] *adj*. 促进和平的(tending to promote peace)；和平的(pacific).

i·re·ni·con [airí:nikɔ̀n,-rén-/-kɑ̀n][aɪˋrinɪˌkɑn, -ˋrɛn-] *n*. 和平建议(proposal designed to promote peace).

i·ri·da·ceous [àiəridéiʃəs, iri-][ˌaɪrɪˋdeʃəs, ˌɪrɪ-] *adj*. 鸢尾科的(of the iris family).

ir·i·des·cent [iridésənt][ˌɪrəˋdɛsn̩t] *adj*. 彩虹色的(showing colors like those of the rainbow)；因角度不同而变化颜色的(changing color with the position). **ir·i·dés·cence** *n*.

i·rid·i·um [airídiəm, iríd-][aɪˋrɪdɪəm, ɪˋrɪd-] *n*. 〖化〗铱：一种坚硬而脆的金属元素，呈白色. 通常用来与铂或锇制造合金，铱铂合金可制首饰；铱锇合金可制钢笔笔尖. 元素符号 Ir，原子序数 77，原子量 192.22.
[近代拉丁语. 源于希腊语 *iris* (虹). 因此种化合物会显现出数种色彩]

i·ris[1] [áiəris][ˋaɪrɪs] *n*. **1** 〖解〗虹膜：眼球角膜与晶状体之间带有色素的圆盘状薄膜. 可伸缩控制中心的瞳孔(pupil)，调节进入晶状体的光量(→图 EYE). **2** 〖植〗鸢尾属(*Iris*)植物的通称. 球茎或鳞茎，叶呈剑状，开艳丽的花 ✲ **3** 〖矿〗彩虹色石英：水晶的一种，像彩虹般放出红、蓝等干涉色(interference color).
iris diaphragm〖光学・摄影〗虹膜光圈：照相机等似虹膜的光圈. 由半月形的金属片组成可变动镜头的有效半径(→图 CAMERA). [源于 IRIS[2]]

I·ris[2] [áiəris][ˋaɪrɪs]〖希腊神话〗伊里斯：彩虹女神. 联络天地的彩虹，被视为诸神的信使.


I·rish [áiəriʃ][ˋaɪrɪʃ] *adj*. **1** 爱尔兰的(of Ireland)，爱尔兰人的. **2** 爱尔兰语的. ——*n*. **1** [加冠词 the]爱尔兰人，爱尔兰人民. **2** 爱尔兰语：凯尔特语族的爱尔兰土著语.
Irish bull：→BULL. ***Irish Free State***[加冠词 the]：→IRELAND. ***Ìrishman***，***Ìrishwòman***(*n*.)爱尔兰人. **Irish point**

iron / **铁**

1 上图为赤铁矿石(产于马来西亚的矿山). 下图为褐铁矿石(产于韩国的下圣矿山).
2 位于英国什罗普(Salop)郡亚丁汉公园(Attingham Park)的纳什美术馆(Nash' Picture Gallery)的天井，是最早采用铸铁做窗框的例子.
3 广阔的露天铁矿采掘场，位于澳大利亚的西澳大利亚州西北部.
4 世界主要铁矿产地分布图.

Republic of Ireland / 爱尔兰共和国

西北欧的独立小国，居民以凯尔特人、不列颠人的后裔为主，经济以农业为主，主要农产品有大麦、马铃薯、甜菜等，畜牧业亦极为发达.



爱尔兰针织花边(needlepoint lace made in Ireland). **Irish Republican Army**[加冠词 the]爱尔兰共和军：以建立独立统一的爱尔兰共和国为目的的非法军事组织.(略：I. R. A.) **Irish Sea**[加冠词 the]爱尔兰海：爱尔兰与英格兰之间的海域，为大西洋的一部分. **Irish stew** 洋葱土豆炖羊肉. **Irish terrier** 爱尔兰㹴(爱尔兰小猎犬)：毛粗硬呈红褐色的小型猎犬. **Irish whiskey** 爱尔兰威士忌. 尤指产于爱尔兰，用大麦酿造的威士忌. **Irish wolfhound** 爱尔兰狼犬：爱尔兰种猎犬. 毛粗硬，体格高大强壮.

I·rish·ism [áiəriʃizəm] [ˋaɪrɪʃˏɪzm̩] *n.* 爱尔兰习惯用语；爱尔兰腔.

irk [əːk/əːrk] [ɝk] *vt.* 使厌恶，使腻烦，使厌倦(disgust, tire, bore).

írk·some *adj.* 令人生厌的，令人厌倦的(tedious, tiresome).

írk·some·ly *adv.*

írk·some·ness *n.*

i·ron [áiən/áiərn][ˋaɪɚn] *n.* **1**〖化〗铁：以化合物形态广泛分布(只在陨石中呈游离状态存在)的金属元素. 纯铁呈银白色，具延展性和磁性. 元素符号 Fe，原子序数 26，原子量 55.847. ✲ **2** 铁器，铁制品：——*a curling iron* 卷发钳/ *a grappling-iron* 爪钩. **3** 熨斗. **4** (似铁般)坚强，刚强：——*a man of iron* 意志坚强的人/ *a rod of iron* 铁鞭，严厉的惩罚. **5**〖高尔夫球〗铁头球杆. **6**〔通常 pl.〕镣铐. **7**〖医〗含铁剂.

have(too)many irons in the fire 同时有许多[太多]事情要做.

Strike while the iron is hot. 《谚》趁热打铁.

——*adj.* **1** 铁的，铁制的. **2** (似铁般)坚强的，坚定的(firm)：——*an iron will* 钢铁意志. **3** 严酷的，苛刻的. ——*vt.* **1** 熨，烫. **2** 给…戴上镣铐. **3** 用铁包.

iron bridge / 铁桥

架设在英国南部塞文(Severn)河(注入布里斯托尔海峡(Bristol Chan.))上的铁桥. 为亚伯拉罕·达比(Abraham Darby)于 1775～1779 年间设计建造，设有单拱门.

iron out (1)熨平. (2)消除(困难)(remove).

cast iron 铸铁：含 2%～5%的碳及少量硫黄、磷、硅等硬而脆的铁合金.

flat iron 熨斗.

Iron Age[加冠词 the]铁器时代：承接青铜时代(the Bronze Age)，为考古学上的时代划分. 以使用铁制工具、武器等为其特征.

íron-bàrk(*n.*)桉树(*Eucalypts*)：具有坚硬树皮的树木通称.

íron-bòund(*adj.*)(1)包铁的. (2)坚硬的；不屈的. (3)(海岸)崎岖多岩的(rugged).

íron-brìdge(*n.*)铁桥. ✲

íron-clàd(*adj.*)以铁覆盖的，装有铁甲的，装甲的. ——(*n.*)〖史〗装甲舰.

Iron Cross(德国的)铁十字勋章.

iron curtain[加冠词 the]铁幕：指前苏联限制东西欧间旅游、交流与贸易的政策.

Iron Duke[加冠词 the]铁公爵：威灵顿(WELLINGTON)公爵的绰号.

íron-grèy(*n.*)铁灰色；新铁表面的颜色. ——(*adj.*)铁灰色的.

iron lung 铁肺：小儿麻痹症患者等用的人工呼吸装置.

írонmàster (*n.*) 铁工厂老板，制铁业者.

írоnmònger (*n.*) 五金商.

írоnmòngery (*n.*) (1)五金器具. (2)五金业.

íronmò(u)ld (*n.*) (布上的)铁锈迹.

iron rations(尤指兵士的)随身携带的紧急用口粮.

írоnsìdes (*n.*) (1)勇猛之人(man of great bravery). (2)[I-](克伦威尔(Cromwell)属下的)铁甲军.

írоnstòne (*n.*) 铁矿石.

írоnwàre (*n.*) 铁器，五金(hardware).

írоnwòrk (*n.*) (1) (建筑物的)铁工部分；铁制品. (2)[pl. 作单数或复数用]钢铁厂，铁工厂.

píg-ìron (*n.*) 生铁：由高炉直接炼得的生铁(pig)，含碳量 2%以上，为炼钢的主要原料，部分可制成铸铁.

wrought iron 锻铁，熟铁：用熔解的生铁搅拌炼成，含有纤维状的熔渣(slag).







irrigation / 灌溉
灌溉自古就是发展农业的方法之一.上图为澳大利亚新南威尔士州威沃(Wee Waa)的水渠,用以为棉田供水.

Isis[1] / 伊希斯
上图为霍伦希布(Horembeb)壁画中的伊希斯.伊希斯为古埃及诸神中最崇高的女神,其画像通常为头戴夹着太阳图形的牛角或王座的姿态.

i·ron·ic [airɔ́nik/-rán-][aɪˋrɑnɪk], **-i·cal** [-ikəl][-ɪkl] *adj*. **1** 讥讽的,讽刺的(of irony). **2** 用反语的,爱用反语的(using, said in or addicted to irony). **i·rón·i·cal·ly** *adv*.

i·ron·ing [áiəniŋ/áiərn-][ˋarə·nɪŋ] *n*. **1** 熨烫(process of smoothing with a heated iron). **2** 待熨的衣物(linen, etc. to be ironed).
íroning-bòard(*n*.)熨衣板.

i·ro·nist [áiərənist][ˋaɪrənɪst] *n*. 讽刺家,讽刺作家(one who uses irony).

I·ron·side [áiənsàid/áiərn-][ˋaɪə·n,saɪd] **William Edmund～, Ist baron of Archangel and～** 艾恩塞德(1880～1959):英国陆军元帅,英帝国参谋总长(1939～1940).

·**i·ro·ny**[1] [áiərəni][ˋaɪrənɪ] *n*. (pl. **-nies**) **1** 反语法:将真意用相反的词语表现的方法. **2** 讽刺,讥讽:——*in bitter irony* 用辛辣的讽刺. **3** 意外的结果,讽刺性的结果:——*the irony of fate* 命运的捉弄 / *life's ironies* 人生的讽刺. **4** 戏剧性讽示:剧中人物未察觉而观众却能领会的讽示(cf. *tragic irony*).
Socratic irony 苏格拉底式的佯作无知:以假装无知为手段,在辩论中驳倒对手的方法.[希腊语 *eirōneia* (←*eiron* 不表明内心的人,伪善者),"伪装(的无知)"之意]

i·ron·y[2] [áiəni/áiərni][ˋaɪə·nɪ] *adj*. 铁的,似铁的(of or like iron).

Ir·o·quois [írəkwɔ̀i][ˋɪrə,kwɔɪ] *n*. (pl. **Iroquois**) **1** [加冠词 the]易洛魁族:北美印第安人.曾居住在现在的纽约州地区,以强有力的部落五族联盟而闻名(the FIVE Nations). **2** 易洛魁人.
Ìr·o·quói·an *adj*., *n*.

ir·ra·di·ant [iréidiənt][ɪˋredɪənt] *adj*. 灿烂的,发光的(shining brightly, luminous).
ir·rá·di·ance *n*.

ir·ra·di·ate [iréidièit][ɪˋredɪ,et] *vt*. **1** 照耀,照亮(shine up). **2** (用X射线、紫外线等)照射(subject to radiation). **3** 使明了,启发(throw light on). **4** 使发光,生辉(light up)〈*with*〉.
[拉丁语 *irradiare*(*in* -toward＋*radiare* 辉煌)]

ir·ra·di·a·tion [irèidiéiʃən][ɪ,redɪˋeʃən] *n*. **1** 照耀(irradiating);发光(shining). **2** (知识的、精神的)启迪,启发(illumination). **3** 射线照射(exposure to radiation). **4** 〖物理〗光渗:在黑暗的背景前,被照亮的物体看起来会比实物大的现象.

ir·ra·di·a·tive [iréidièitiv][ɪˋredɪ,etɪv] *adj*. **1** 发光的,闪耀的(having the property of irradiating). **2** 有启发作用的(illuminating).

ir·ra·tion·al [iræ̃ʃənəl][ɪˋræʃənl] *adj*. **1** 不合理的,不合逻辑的,荒谬的(unreasonable, illogical, absurd). **2** 无理性的(not endowed with reason). **3** 〖数学〗无理的(not rational, surd). ——*n*. **1** 不明事理的人,无理性的人. **2** 〖数学〗无理数(irrational number, surd);不能以整数或分数表示的数,即不循环的无限小数,如$\sqrt{2}$等.
ir·rà·tion·ál·i·ty [-næ̃liti][-ˋnæləti] *n*
ir·rá·tion·al·ize, -ise *vt*. **ir·rá·tion·al·ly** *adv*.

Ir·ra·wad·dy [irəwɔ́di/-wádi][ɪrəˋwɑdɪ][加冠词 the]伊洛瓦底江:缅甸最大的河,注入孟加拉(Bengal)湾东部.

ir·re·claim·a·ble [irikléiməbl][,ɪrɪˋkleməbl] **1** 不可挽救的,不可改造的(not to be reclaimed or reformed). **2** (土地)不能开垦的.
ìr·re·cláim·a·bly *adv*.

ir·rec·on·cil·a·ble [irékənsàiləbl][ɪˋrɛkən,saɪləbl] *adj*. (人)不能和解的,势不两立的(implacably hostile);(思想等)不能相容的(incompatible). ——*n*. 不能和解的反对者;政敌(implacable opponent of a political measure).
ir·rèc·on·cìl·a·bíl·i·ty, ir·réc·on·cìl·a·ble·ness *n*.
ir·réc·on·cìl·a·bly *adv*.

ir·re·cov·er·a·ble [irikʌ́vərəbl][,ɪrɪˋkʌvərəbl] *adj*. 不能挽回的,不能治愈(补救)的(that cannot be recovered or remedied).
ìr·re·cóv·er·a·bly *adv*.

ir·re·cu·sa·ble [irikjú:zəbl][,ɪrɪˋkjuzəbl] *adj*. 无法反对的,必须接受的(that must be accepted).

ir·re·deem·a·ble [ìridí:məbl][,ɪrɪˋdiməbl] *adj*. **1** 不能收回的,无法赎回的(not to be redeemed). **2** (国债)无法偿还的(not terminable by repayment);(纸币等)不能兑换的. **3** 不能挽救的,不可救药的(irreclaimable, hopeless, absolute).

Ir·re·den·tist [iridéntist][,ɪrɪˋdɛntɪst] *n*. **1** 〖政治〗意大利民族统一主义者:主张将使用意大利语的地区,全部并入意大利版图的人. **2** [i-]民族统一主义者. **ir·re·dén·tism** *n*. [意大利语(*Italia*) *irredenta*,"未收复的(意大利)"之意]

ir·re·du·ci·ble [iridjú:sibl/-djú:-][,ɪrɪˋdjusəbl] *adj*. 难复位的,难还原的(that cannot be brought)〈*to*〉;不能缩减的(not capable of being reduced):——*the irreducible minimum* 最低限度.

ir·ref·ra·ga·ble [iréfrəgəbl][ɪˋrɛfrəgəbl] *adj*. (陈述、论点、人等)不容辩驳的,无争论余地,(indisputable, unanswerable). **ir·réf·ra·ga·bly** *adv*.

ir·re·fran·gi·ble [irifrǽndʒibl][,ɪrɪˋfrændʒəbl] *adj*. **1** (法律等)不可违反的,不可侵犯的(inviolate). **2** 〖光学〗(光、辐射)不可折射的(not capable of being refracted).

ir·ref·u·ta·ble [iréfjutəbl, ìrifjú:-][ɪˋrɛfjʊtəbl, ,ɪrɪˋfju-] *adj*. 不能反驳的(not to be refuted).
ir·rèf·u·ta·bíl·i·ty *n*. **ir·réf·u·ta·bly** *adv*.

·**ir·reg·u·lar** [irégjulə/-lər][ɪˋrɛgjələ·] *adj*. **1** 不规则的,不合常规的,无规律的(not regular):——*His attendance at church was irregular*. 他去教堂的时间不固定. **2** 不合法的(contrary to rule):——*an irregular physician* 无执照的内科医师. **3** 不平坦的,不整齐的:——*irregular handwriting* 不整齐的笔迹 / *an irregular road* 不平坦的路. **4** 不合道德的,不合习俗的:——*irregular conduct* 品行不良. **5** 〖语法〗不规则变化的:——*irregular verbs* 不规则动词. **6** 〖军〗非正规的(not in regular service):——*irregular troops* 非正规军. ——*n*. 〖军〗非正规军作战人员. **ir·règ·u·lár·i·ty** *n*. **ir·rég·u·lar·ly** *adv*.

ir·rel·a·tive [irélətiv][ɪˋrɛlətɪv] *adj*. **1** (与…)无关系的(unconnected, unrelated)〈*to*〉. **2** 〖形而上学〗无关的,绝对的(having no relations, absolute).

ir·rel·e·vant [irélivənt][ɪˋrɛləvənt] *adj*. 不相关的,离题的,不相干的(not to the point);不能适用的(not applicable)〈*to*〉.
ir·rél·e·vance, -van·cy *n*. **ir·rél·e·vant·ly** *adv*.

ir·re·li·gion [irilídʒən][,ɪrɪˋlɪdʒən] *n*. **1** 反宗教(hostility to religion). **2** 无宗教,漠视宗教(disregard of religion).
ìr·re·lí·gious *adj*. **ìr·re·lí·gious·ly** *adv*.

ir·re·me·di·a·ble [irimí:diəbl][,ɪrɪˋmidɪəbl] *adj*. **1** 无法治疗的,不治的(that cannot be remedied). **2** 不能恢复的,无法补救的.
ìr·re·mé·di·a·bly *adv*.

ir·re·mis·si·ble [irimísibl][,ɪrɪˋmɪsəbl] *adj*. **1** 不可宽恕的(unpardonable). **2** 不可免除的(unalterably binding). **ìr·re·mís·si·bly** *adv*.

ir·re·mov·a·ble [irimú:vəbl][,ɪrɪˋmuvəbl] *adj*. 不能移动的;不能除去的,不能免职的(that cannot be removed). **ìr·re·mòv·a·bíl·i·ty** *n*.
ìr·re·móv·a·bly *adv*.

ir·rep·a·ra·ble [irépərəbl][ɪˋrɛpərəbl] *adj*. 不能修补的,不能弥补的,不能挽回的(that cannot be rectified or made good).
ir·rép·a·ra·ble·ness *n*. **ir·rép·a·ra·bly** *adv*.

ir·re·place·a·ble [iripléisəbl][ˌɪrɪˈplesəbl] *adj.* 不能代替的,不可替换的(not replaceable);失掉后不能补偿的(of which the loss cannot be made good).

ir·re·press·i·ble [iriprésibl][ˌɪrɪˈprɛsəbl] *adj.* 压抑不住的,抑制不住的(not to be repressed or restrained). **ìr·re·préss·i·bly** *adv.*

ir·re·proach·a·ble [iripróutʃəbl][ˌɪrɪˈprotʃəbl] *adj.* 无可指责的,无过失的(free from blame, faultless). **ìr·re·pròach·a·bíl·i·ty** *n.* **ìr·re·próach·a·bly** *adv.*

ir·re·sist·i·ble [irizístibl][ˌɪrɪˈzɪstəbl] *adj.* 不可抵抗的,不能压制的,不能反驳的,极为诱人的(too strong to be resisted).
ìr·re·sist·i·bíl·i·ty *n.* **ìr·re·síst·i·bly** *adv.*

ir·res·o·lute [irézəljuːt/-lùːt][ɪˈrɛzəˌlut] *adj.* 无决断力的,犹豫不决的,优柔寡断的(undecided, hesitating, wanting in resolution). **ir·rés·o·lùte·ly** *adv.* **ir·rés·o·lùte·ness**, **ir·rès·o·lú·tion** *n.*

ir·re·solv·a·ble [irizɔ́lvəbl/-zálv-][ˌɪrɪˈzɑlvəbl] *adj.* 1 不能分解的(that cannot be resolved into parts). 2 不能解决的(that cannot be solved).

ir·re·spec·tive [irispéktiv][ˌɪrɪˈspɛktɪv] *adj.* 不顾的.
irrespective of 不拘…,不顾…(not taking into account, without reference to).
ìr·re·spéc·tive·ly *adv.*


ir·re·spon·si·ble [irispɔ́nsibl/-spán-][ˌɪrɪˈspɑnsəbl] *adj.* 1 无责任的,不须负责任的(not responsible for conduct). 2 不负责任的,无责任感的.
ìr·re·spòn·si·bíl·i·ty *n.* **ìr·re·spón·si·bly** *adv.*

ir·re·spon·sive [irispɔ́nsiv/-spán-][ˌɪrɪˈspɑnsɪv] *adj.* (对…)无反应的,无感应的,无答复的(not responsive)〈*to*〉. **ìr·re·spón·sive·ness** *n.*

ir·re·ten·tion [iriténʃən][ˌɪrɪˈtɛnʃən] *n.* 不能保持,(尿的)失禁(failure to retain).
ìr·re·tén·tive *adj.* 不能保持的(not retentive).
ìr·re·tén·tive·ness *n.*

ir·re·triev·a·ble [iritríːvəbl][ˌɪrɪˈtrivəbl] *adj.* 不能恢复的,不能补救的,不能挽回的(that cannot be retrieved).

Irving[1] / 欧文
英国19世纪后半叶最著名的莎士比亚戏剧演员,也是第一位以演员资格获得爵士封号的人.他饰演的哈姆雷特这个角色引起很多争议.



ìr·re·triev·a·bíl·i·ty *n.* **ìr·re·tríev·a·bly** *adv.*

ir·rev·er·ent [irévərənt][ɪˈrɛvərənt] *adj.* 不敬的,无礼的(wanting in reverence).
ir·rév·er·ent·ly *adv.* **ir·rév·er·ence** *n.*

ir·re·vers·i·ble [irivə́ːsibl/-və̀ːr-][ˌɪrɪˈvɝsəbl] *adj.* 不能改变的,不能取消的(unalterable);不能逆转的,不能翻转的(not reversible).
ìr·re·vèrs·i·bíl·i·ty *n.* **ìr·re·vérs·i·bly** *adv.*

ir·rev·o·ca·ble [irévəkəbl][ɪˈrɛvəkəbl] *adj.* 不能改变的,不能取消的(unalterable);不能撤回的,不能挽回的(gone beyond recall).
ir·rèv·o·ca·bíl·i·ty *n.* **ir·rév·o·ca·bly** *adv.*

ir·ri·gate [írigèit][ˈɪrəˌget] *vt.* 1 (用河水等)灌溉(土地)(supply with water);(用沟等)引水注入(土地)(water). 2〖医〗冲洗(伤口)(wash, moisten).
ír·ri·ga·ble, **ír·ri·gà·tive** *adj.*
ìr·ri·gá·tion *n.* ✽
[拉丁语 *irrigare*(*ir*-in+*rigare* 弄湿)]

ir·ri·ta·ble [íritəbl][ˈɪrətəbl] *adj.* 1 易怒的,暴躁的(quick to anger, touchy). 2〖生理·生物〗(肌肉、神经等)应激性的(responding actively to a physical stimulus). 3〖医〗(器官、伤口等)易发炎的,过敏的(very sensitive to contact, etc.).
ìr·ri·ta·bíl·i·ty *n.* **ír·ri·ta·bly** *adv.*

ir·ri·tan·cy[1] [íritənsi][ˈɪrətənsɪ] *n.* 刺激,恼怒,(irritation, annoyance).

ir·ri·tan·cy[2] [íritənsi][ˈɪrətənsɪ] *n.*〖罗马·苏格兰法律〗无效,取消,丧失,没收(forfeiture).

ir·ri·tant [íritənt][ˈɪrətənt] *adj.* 刺激性的,使发炎的(causing irritation).
——*n.* 1〖医〗刺激剂[药]. 2 刺激物,刺激.

ir·ri·tate [íritèit][ˈɪrəˌtet] *vt.* (-tated; -tating) 1 使烦躁,激怒(annoy, excite to anger)〈*with*, *against*〉:——*be irritated against* [*with*] *a person* 对某人发怒 / *be irritated by the delay* 因耽搁而恼怒. 2 使发炎,使疼痛,使难受(make sore):——*Smoke irritates the throat.* 吸烟会使喉咙难受. 3〖生理〗刺激(器官),刺激使活动(stimulate to activity).
ír·ri·tàt·ing *adj.* 使烦躁的,恼人的.
ír·ri·tàt·ing·ly *adv.*
ìr·ri·tá·tion *n.* 1 激怒,恼怒. 2 恼人的事. 3〖医〗刺激;兴奋过度.

ir·rup·tion [irʌ́pʃən][ɪˈrʌpʃən] *n.* 侵犯(invasion);侵入,闯入,猛然冲入(violent entry).

Ir·ving[1] [ə́ːviŋ/ə́ːr-][ˈɝvɪŋ] **Sir Henry**~ 欧文(1838~1905):英国演员. ✽

Ir·ving[2] [ə́ːviŋ/ə́ːr-][ˈɝvɪŋ] **Washington**~欧文(1783~1859):美国历史学家,散文家,小说家.作品有包括《瑞普·凡·温克尔》(*Rip van Winkle*)等短篇小说的《见闻札记》(*The Sketch-Book*)等.

Ir·ving·ite [ə́ːviŋàit/ə́ːr-][ˈɝvɪŋˌaɪt] *n.* 欧文派信徒. ▶ 欧文派:1835年左右在英国苏格兰设立的天主教使徒教会(the Catholic Apostolic Church)的通称.以苏格兰教会的牧师欧文(Edward Irving, 1792~1834)的教义为基础.

is [iz][ɪz] *v.* be 的第三人称单数现在时.

Is. 《略》1 Isaiah(《旧约全书》的.)《以赛亚书》(亦作 Isa.). 2 Island(s)岛. 3 Isle(s)岛,小岛.

I·saac [áizək][ˈaɪzək] 以撒:希伯来人的族长,亚伯拉罕(Abraham)与撒拉(Sarah)之子,雅各(Jacob)与以扫(Esau)之父(〖圣〗《创世记》21:3 等).

I·saacs [áizəks][ˈaɪzəks] **Sir Isaac Alfred**~伊萨克斯(1855~1948):第一位出生于澳大利亚的澳大利亚总督(1931~1936).

Is·a·bel·la, **is-** [izəbélə][ˌɪzəˈbɛlə], **Is·a·bel**, **is-** [ízəbèl][ˈɪzəˌbɛl] *adj.* 灰黄色的(greyish yellow). ——*n.* 灰黄色.
is·a·bél·line [-ain] [-aɪn] *adj.* 灰黄色的.

i·sa·gog·ic [àisəgɔ́dʒik/-gádʒ-][ˌaɪsəˈgadʒɪk] *adj.* (尤指《圣经》的)入门的,初步的(introductory).
ì·sa·góg·ics *n.* 《圣经》初步;解释《圣经》和文献史的研究. [希腊语 *eisagōgikos* (←*eisagein* 导入)]

I·sai·ah [aizáiə][aɪˈzaɪə] 1 以赛亚:旧约全书中公元前8世纪的大预言家.出仕于犹大王国,批判国民生活的堕落. 2《以赛亚书》:包含以赛亚预言的《旧约全书》中的一书.

i·sa·tin [áisətin][ˈaɪsətɪn] *n.*〖化〗吲哚满二酮,靛红($C_8H_5NO_2$):氧化靛蓝(indigo)所得的红黄色结晶体,用于瓮染料(vat dye)的调制.

is·chi·um [ískiəm][ˈɪskɪəm] *n.* (pl. **-chia**)〖解〗坐骨:骨盘骨之一(→图 PELVIS).
ís·chi·al, **is·chi·at·ic**[iskiǽtik][ˌɪskɪˈætɪk]*adj.*

I·seult [iːzúːlt, isúːlt][ɪˈzult, ɪˈsult]〖亚瑟王传说〗伊索尔特. 1 爱尔兰王的姐妹或女儿.康沃尔的马克(Mark)王之妻.为特里斯特拉姆(Tristram)所爱. 2 布列塔尼(Brittany)王之女,特里斯特拉姆之妻.

-ish [-iʃ][-ɪʃ] *suf.* [形容词后缀] 1 "像…的"、"似…的"之意(例 *boyish*, *heathenish*). 2《轻蔑语》"…性的"、"有…倾向的"之意(例 *bookish*, *uppish*). 3 "有点…的"、"稍微…的"之意(例 *reddish*, *roughish*). 4《口语》连接数词"大约…的"、"…左右的"之意(例 *eightish*, *fortyish*).

Ish·er·wood [íʃəwùd/íʃər-][ˈɪʃəˌwud] **Christopher William Bradshaw**~衣修伍德(1904~1986):生于英国的美国作家、剧作家.有《诺里斯先生换乘火车》(*Mr. Norris Changes Trains*, 1935)、《再见吧,柏林》(*Good-bye to Berlin*, 1939)等作品.

Ish·ma·el [íʃmeiəl, -miəl][ˈɪʃmɪəl] 1 以实玛利:夏甲(Hagar)之子.出生前曾受上帝的预言"他的手要攻打人,人的手也要攻打他"(〖圣〗《创世记》16:12). 2 [作普通名词用]被社会唾弃的人,社会公敌(outcast, one at war with society).
Ish·ma·el·ite [íʃmiəlàit][ˈɪʃmɪəlˌaɪt] *n.* 1 以实玛利人:祖先为以实玛利的阿拉伯北部游牧民族.阿拉伯人传说中的祖先. 2 被唾弃的人,社会公敌.


Ish·tar [íʃtaː/tɑr][ˈɪʃtɑr] 伊师塔:亚述与巴比伦的女神,被认为与腓尼基的女神阿斯塔蒂(ASTARTE)为同一人.

Is·i·dore [ízidɔː/-dɔr][ˈɪzəˌdɔr] St. ~伊西多尔(560? ~636):塞维利亚(Seville)的大主教、神学家,百科辞典编纂者.

Is·i·do·ri·an [izidɔ́ːriən][ˌɪzɪˈdɔrɪən] *adj.* 伊西多尔的.
Isidorian Decretals[加冠词 the]《伊西多尔教令集》:曾被认为是塞维利亚的伊西多尔所编,实际上是9世纪在法国汇编出版的,收录有支持罗马教皇世俗权的文件.

i·sin·glass [áiziŋglàːs;美 + glæs][ˈaɪzɪŋˌglæs] *n.* 鱼胶:用鱼类(尤指鳝鱼)的鳔制成的半透明胶状物,可做果冻、胶水等,或用作酒精饮料的澄清剂.
[古荷兰语 *huisenblas* (鳝鱼的鳔)]

I·sis[1] [áisis][ˈaɪsɪs]〖埃及神话〗伊希斯:奥西里斯(OSIRIS)的妹妹、妻子,何露斯(HORUS)的母亲,被视为自然女神. ✽





Islam / **伊斯兰教**
伊斯兰教的教义记述在《古兰经》和预言家穆罕默德言行录中。左图系穆罕默德诞生圣地麦加，中央为石造圣堂(Al-ka 'ba)。右图为突尼斯人祈祷时用的跪毯。

I·sis² [áisis][ˈaɪsɪs][加冠词 the]伊希斯河. ▶ 泰晤士河由源头至与萨姆(Thume)河汇合处一段的俗称. ✽
[可能源于泰晤士河的拉丁语形式 *Tamisis*，解释为 *Tam*+*Isis* 之故]

Is·lam [ízlæm, -lɑːm][ˈɪsləm] 1 伊斯兰教：预言家穆罕默德(Muhammad)创立的宗教. ✽ 2 伊斯兰教信徒. 3 伊斯兰世界(Muslim world). **Is·lám·ic** *adj.*
Is·lam·it·ic [izləmítik/is-][ˌɪsləˈmɪtɪk] *adj.*
Ís·lam·ism，**Ís·lam·ite** *n.*
[阿拉伯语，*islām*，"隐忍服从(阿拉的意旨)"之意．英国诗人雪莱(Shelley)初次使用作"伊斯兰教"之意]

:is·land [áilənd][ˈaɪlənd] *n.* 1 岛，岛屿(piece of land surrounded by water)：——*a desert island* 荒岛/ *an island life* 岛上的生活. 2 岛状物，孤立之物. 3 (马路上的)安全岛. 4〖海〗(航空母舰上的)舰桥舰船(上层)建筑. 5〖生理〗岛：与周围组织不同的细胞群. ——*vt.* 1 使成孤岛；使孤立(isolate). 2 (岛屿般)分布于.
islands of Langerhans：→LANGERHANS.
Islands of the Blessed[加冠词 the]〖希腊・罗马神话〗极乐岛：在大西洋中，凡受神眷顾的人，死后均住在此岛.
[古英语 *igland*(←*i*(*e*)*g* island, *land* land). *-s-* 受 ISLE 的影响]

is·land·er [áiləndə/-ər][ˈaɪləndɚ] *n.* 岛民，岛上的居民(native or inhabitant of an island).

·isle [ail][aɪl] *n.* (通常指小的)岛(island).《诗》或用于专有名词. ——*the British Isles* 不列颠群岛. [古代法语 *i*(*s*)*le* ←拉丁语 *insula*]

Isle of Wight [wait][waɪt][加冠词 the]怀特岛：英国南岸朴次茅斯外海的岛屿. 1974 年 4 月以后成为英格兰的一郡.

is·let [áilit][ˈaɪlɪt] *n.* 1 小岛(little island). 2 孤立的场所(isolated tract or spot). 3〖生理〗胰岛.
islet of Langerhans〖解〗：→LANGERHANS.

Is·mai·li [izmáili][ɪzˈmaɪlɪ] *n.*〖伊斯兰教〗1 伊斯玛仪派：9 世纪从什叶派(Shiah)分离的一派. 预言家穆罕默德(Muhammad)的女婿阿里(Ali)的子孙伊斯梅尔(Ismail)想当什叶派的教主，由于其要求遭到拒绝而分离的派系. 在法蒂玛王朝(Fatimids)全盛时的 10 世纪，拥有强大势力，12 世纪组成阿萨辛派(the Assassins)采取暴力行动，现残存于印度、伊朗、阿富汗等地，奉阿迦汗(Aga Khan)为教主. 2 伊斯玛仪派信徒. **Is·mái·li·an** *adj.*

i·so- [áisə-][ˈaɪsə-] *pref.* "相等"、"相同"(equal)之意. [希腊语 *isos* (相等)]

I.S.O.《略》Imperial Service Order《英》帝国服役勋章.

i·so·bar [áisəbɑ̀ː/-bɑ̀r][ˈaɪsəˌbɑr] *n.* 1〖气象〗等压线：在气象图上将同时间内大气压强相等各点连接起来的曲线. 2〖物理・化学〗同量异位素，同量异序元素：原子量相同而化学特性不同的同位素.
i·so·bár·ic [-bǽrik][-ˈbærɪk] *adj.*
[希腊语 *isobarēs*(*iso*-相等+*baros* 重量)，"同样重的"之意]

i·so·chei·mal [àisəkáiməl][ˌaɪsəˈkaɪməl]，**-chi·me·nal** [-kímənəl][-ˈkɪmənəl] *adj.*〖气象〗等冬温线的. ——*n.* 等冬温线：气象图上冬季平均气温相等各点的连线.

i·soch·ro·nous [aisɔ́krənəs/-sɑ́k-][aɪˈsɑkrənəs] *adj.* 等时的，等时性的：如钟摆般有一定的振动数或周期.

I·soc·ra·tes [aisɔ́krətiːz/-sɑ́k-][aɪˈsɑkrəˌtiz]伊索克拉底(公元前 436～前 338 年)：雅典雄辩家、雄辩术教师.

i·so·dy·nam·ic [àisədainǽmik][ˌaɪsədaɪˈnæmɪk] *adj.* 等力的，等磁力的. ——*n.* 等磁力线：地图上地球表面磁场强度相等各点的连线.

i·so·gon·ic [àisəgɔ́nik/-gɑ́n-][ˌaɪsəˈgɑnɪk] *adj.* 等角的，等偏角的.
——*n.* 等偏角线：地图上地球表面磁针的偏差相等各点的连线.



Isis² / **伊希斯河**
在伊希斯河练习划船的牛津大学赛艇队.

i·so·la·ble [áisələbl; 美 + ísə-][ˋaɪsələbl̩] *adj.* 可被孤立的，可隔离的(capable of being isolated).

·**i·so·late** [áisəlèit][ˋaɪsl̩ˏet] *vt.* (**-lated**; **-lating**) **1** 使孤立，使隔离(place apart or alone)：—— *The village was isolated by the flood*. 那个村庄被洪水隔绝了. **2** 〖医〗将(传染病患者)隔离(separate from others)：—— *isolate a patient* 隔离一位患者. **3** 〖化〗使离析(separate from a compound). **4** 〖电〗= insulate. **5** 〖细菌学〗分离(菌类等).

í·so·làt·ing *adj.* 孤立语的：无词形变化而由词语的位置来表示语法关系的语言，如汉语等.

ì·so·lá·tion *n.*

[动词是由过去分词 *isolated* 转变而来. ← 法语 *isolé* ← 意大利语 *isolato* ← 后期拉丁语 *insulatus* (← 拉丁语 *insula* 岛)，"成为岛，被隔离的"之意]

i·so·la·tion·ist [àisəléiʃənist; 美 + isə-][ˏaɪsl̩ˋeʃənɪst] *n.* 〖尤指美政治〗(政治、国家的)孤立主义者(one who favors isolation).

ì·so·lá·tion·ìsm *n.*

i·so·mer [áisəmə̀ː/-mə̀ːr][ˋaɪsəmɚ] *n.* 〖化〗(同分)异构体，(同分)异构物：指分子式相同而分子内各原子顺序及排列不同的化合物.

i·so·mer·ic [àisəmérik][ˏaɪsəˋmɛrɪk] *adj.*

i·som·er·ism [aisɔ́mərizəm/-sám-][aɪˋsɑməˏrɪzm̩] *n.*

[希腊语 *isomerēs* (*iso* -相等 + *meros* 部分)，"等分的"之意]

i·som·er·ous [aisɔ́mərəs/-sám-][aɪˋsɑmərəs] *adj.* 〖植〗等基数的：花的各部分均由相同数目构成的.

i·so·met·ric [àisəmétrik][ˏaɪsəˋmɛtrɪk], **-ri·cal** [-kəl][-kl̩] *adj.* 相同大小的，等体积的，等容积的(of equal measure or dimensions).

isometric drawing 等距画法：以三个次元成 120 度的三组线来表示物体的画图法，与远近法不同的是尺寸全部按照相同的比例(→图 DRAWING).

i·so·morph [áisəmɔ̀ːf/-mɔ̀rf][ˋaɪsəˏmɔrf] *n.* 同形体，同晶体(substance or organism isomorphic with another).

i·so·mor·phic [àisəmɔ́ːfik/-mɔ́r-][ˏaɪsəˋmɔrfɪk], **-phous** [-fəs][-fəs] *adj.* **1** 〖生物〗同态的. **2** 〖化·结晶学〗同晶的：不同的物质，但有相同结晶体的. **3** 〖数学〗同构的：两个数学集合中各要素的关系一一对应的.

ì·so·mór·phism *n.*

i·so·pod [áisəpɔ̀d/-pàd][ˋaɪsəˏpɑd] *n.* 等足类动物：等足目甲壳动物的通称，足有 7 对，部分有寄生性，如某些鱼虾体内的寄生虫.

i·sos·ce·les [aisɔ́siliːz/-sás-][aɪˋsɑsl̩ˏiz] *adj.* (三角形)等腰的(having two sides equal)(图 → TRIANGLE).

i·so·seis·mal [àisəsáizməl][ˏaɪsəˋsaɪzml̩] *adj.* 等震的；等震线的.

—*n.* 等震线：地图上由地震强度相等各点所连结成的线.

i·sos·ta·sy [aisɔ́stəsi/-sás-][aɪˋsɑstəsɪ] *n.* 〖地质〗地壳均衡：指地壳保持均衡状态. 当均衡受到破坏时，必然引起地壳大变动，以使其达到新的均衡为止. 例如被冰川覆盖的斯堪的纳维亚半岛地表，冰川期终止以后，便持续不断地隆起.

i·so·stat·ic [àisəstǽtik][ˏaɪsəˋstætɪk] *adj.* 均衡状态的(in static equilibrium)，(尤指)地壳均衡的.

i·so·therm [áisəθə̀ːm/-θə̀ːrm][ˋaɪsəˏθɝm] *n.* 〖气象〗等温线：气象图上温度相等各点所连成的线.

ì·so·thér·mal *adj.*, *n.*

i·so·ton·ic [àisətɔ́nik/-tán-][ˏaɪsəˋtɑnɪk] *adj.* **1** 〖物理·化学〗等渗的，等压的：指两种溶液渗透压相等的. **2** 〖生理〗(1)等张的：与细胞、组织液等具有相等渗透压的溶液的. (2)等张力的：收缩性肌纤维具有等张力的.

i·so·tope [áisətòup][ˋaɪsəˏtop] *n.* 〖化〗同位素：指质子数或原子序数相同，而中子数不同的元素. 其化学性质相似，而物理性质不同.

i·so·top·ic [àisətɔ́pik/-táp-][ˏaɪsəˋtɑpɪk] *adj.* [ISO- + 希腊语 *topos* (场所). 1913 年由英国化学家索迪命名]

Is·ra·el[1] [ízreiəl, -riəl][ˋɪzrɪəl] **1** 以色列：雅各(Jacob)与天使格斗后，上帝赐予他的名(〖圣〗《创世记》32:28).

2 (亦作 **children of Israel**) 以色列人，希伯来人：传说中被视为雅各后裔的民族，雅各的 12 名儿子后来成为 12 部族的始祖.

3 以色列王国：希伯来王国分裂后北部的国名(公元前 933～前 721 年). 南部是犹太王国(JUDAH).

Is·ra·e·lite [ízreiəlàit, -riːə-][ˋɪzrɪəlˏaɪt] *adj.*, *n.* [希伯来语，"与神争权力的人"之意]

Is·ra·el[2] [ízreiəl, -riəl][ˋɪzrɪəl] 以色列：巴勒斯坦地区一国家，濒临地中海东岸，是全球犹太人的祖国. 1948 年建国，首都耶路撒冷(Jerusalem). ✽

Is·rae·li [izréili][ɪzˋrelɪ] *adj.*, *n.*

Is·ra·fel [ízrəfèl][ˋɪzrəˏfɛl] 〖伊斯兰教神话〗伊斯拉非来：吹奏喇叭以通告最后审判日的音乐天使.

Is·sa·char [ísəkə/-kàr][ˋɪsəˏkɑr] **1** 以萨迦：雅各(Jacob)与利亚(Leah)之子. 希伯来的族长(〖圣〗《创世记》30:18). **2** 以萨迦族：以萨迦为祖先的以色列部族.

Is·sas [ísəs][ˋɪsəs]：→ AFARS AND ISSAS.

is·su·ant [ísjuːənt/íʃuː-][ˋɪʃuənt] *adj.* 〖纹〗(尤指动物的上半身)仅显露上方部位的(emerging from the bottom of a chief)，从另一纹面浮出的(rising from another bearing).

·**is·sue** [íʃuː, ísjuː][ˋɪʃʊ, ˋɪʃjʊ] *n.*, *v.* (**-sued**, **-suing**) —*n.* **1** (…的)发行，刊行(giving out) 〈*of*〉：—— *the issue of stamps* 邮票的发行.

2 发行物；号；(通货等的)发行额，(报纸、书籍的)发行份数：—— *in the May issue* 在 5 月号上 / *the issues of a newspaper* 报纸的发行份数.

3 走出；流出：—— *free issue and entry* 自由出入.

4 〖医〗《古》(血、脓等的)排出(discharge)；(排血、脓

Israel[2] / 以色列

图为以色列伯利恒(Bethlehem)圣诞教堂(Church of Nativity)的马槽. 圣诞教堂的中心是"圣诞洞穴"，其东端壁龛中有白色大理石制的半圆形马槽，周围用 15 个吊灯照明，地板上有用白银镶嵌的星星，并用拉丁语刻着"在此处圣母马利亚生下耶稣基督"等字.







Istanbul / 伊斯坦布尔
土耳其最大的贸易港、亦为该国经济中心.图为奥斯曼帝国时代所建的狭窄街道、一排排低矮的房屋、为数众多的清真寺等,成为其城市景观的特征.

的)切口.
5 争论点,争议点(point in question);问题,议题;争议,争端:——*What are the real issues?* 实质问题是什么?
6 (行为等的)结果,(result, outcome):——*in the issue* 结果,到头来 / *the issue of the event* 事情的结果.
7 出口,排泄口(way out);河口(mouth of a river).
8〖法律〗[集合名词]子,子孙(offspring):——*die without issue* 死后无子嗣.
9 [集合名词](发给士兵、军队等的)补给[配给]品.
at issue (1)有分歧的.(2)争论中的(in dispute):——*the question at issue* 争论中的问题.
join*[*take*]*issue (1)开始议论(proceed to argue)〈*with, on*〉.(2)〖法〗共同将争议点提交裁决.
——*vi.* 1 流出;出去,出来(go or come out):——*a stream issuing from a lake* 从湖里流出来的一条小溪.
2 出现.
3 导致,造成(end, result)〈*in*〉.
4 (从…)起因,产生成,得出(be derived, result)〈*from*〉.
5 发行,被出版(be published).
——*vt.* 1 发出,发布(send forth):——*issue orders to a person* 发布命令给某人.
2 发行(通货等);出版(报纸等)(publish);发给:——*issue passports* 发给护照.
3〖军〗补给(士兵的装备)(supply)〈*with*〉.
ís·su·a·ble *adj.* **ís·su·ance** *n.*

Is·tan·bul [istænbúl][ˌɪstænˈbuːl] 伊斯坦布尔:土耳其西北部伊斯坦布尔省的首府.位于博斯普鲁斯海峡的入口处.旧名君士坦丁堡(CONSTANTINOPLE). ✽

isth·mi·an [ísmiən, ísθmi-][ˈɪsmɪən, ˈɪsθmɪ-] *adj.* 1 地峡的(of an isthmus). 2 [the I-](1)科林斯地峡的(of the Isthmus of Corinth).(2)科林斯地峡运动会的. **Isthmian Games**[加冠词 the]科林斯地峡运动会:科林斯地峡隔年举行一次的古希腊四大赛会之一.

isth·mus [ísməs, ísθm-][ˈɪsməs] *n.* 1 地峡:连接两大陆地的狭小部分. 2〖解·植·动〗峡,峡部,颈峡(narrow part connecting two larger parts).

Is·tri·a [ístriə][ˈɪstrɪə]伊斯的里亚半岛:突出于的里雅斯特(Trieste)港市南部亚得里亚海的岩石半岛.原为奥地利公爵领地卡林西亚(Carinthia)的一部分,第一次世界大战(1914~1918)后让渡给意大利,现在大部分为南斯拉夫的领土.

:it[1] [it][ɪt] *pron.* (所有格 **its**;pl. **they**)[人称代词第三人称中性单数主格、宾格]
1 [指已叙述的事物或与性别无关的动物、幼儿等]它,这,那:——*I bought a camera and gave it to him.* 我买了个照相机,送给了他. / *She held the baby in her arms because it was crying.* 她把婴儿抱在怀里,因为他正在哭.
2 [指心中所记或话题中的人、事、物等]:——*Who is it? It's me.* 是谁? 是我.
3 [作非人称动词的主语,或泛指气候、明暗、寒暑、时间、距离、事态等]:——*It is raining.* 在下雨. / *It is cold today.* 今天很冷. / *It is six o'clock.* 6 点了. / *It is six miles to Oxford.* 距牛津有 6 英里远.
4 [置于句首或句中,作为形式上的主语或宾语,以代替后述的短语或从句]:——*It is difficult to learn Greek.* 希腊语很难学. / *It was very kind of you to help me.* 非常感谢你帮助我. / *It is absurd talking* [*to talk*] *like that.* 像那样的说法真是可笑. / *It is incredible that he should refuse.* 真令人难以置信,他竟会拒绝. / *I make it a rule to clean my teeth before going to bed.* 我有睡前刷牙的习惯. / *I took it for granted that it was his fault.* 我认为那当然是他的错误.
5 [加强语气]:——*It was a purse that he dropped.* 这是他丢的钱包. / *It was Tom who broke the window.* 是汤姆打碎了窗玻璃.
6 [作某些动词形式上的宾语,构成习语]:——*face it out*(明知不真实却要)坚持到底. / *carry it off successfully* 成功地应付.
7《口语》[名词暂充动词用时,作为其意义含糊的宾语]:——*bus it* 乘公共汽车去 / *foot it* 走路去.
8 (捉迷藏游戏的)鬼(player who has to catch others)(亦作 he).
9《口语》完美的人[物](the very person or thing);登峰造极,极致(perfection).
10《口语》性感(sex appeal).
with it:→WITH.

it[2] [it][ɪt] *n.*《英口语》意大利苦艾酒(Italian vermouth):——*gin-and-it* 杜松子酒掺苦艾酒的饮料.(▶ 意大利出产的苦艾酒与杜松子酒的混合酒).

it.《略》italic(type)斜体字(体).

i·t·a《略》initial teaching alphabet《英》(44 个)启蒙学教学字母.

ital.《略》italic(type)斜体(字).

I·tal·ian [itæljən][ɪˈtæljən] *adj.* 1 意大利的(of Italy),意大利人(语)的. 2 =italic[2] 1.——*n.* 1 意大利人. 2 意大利语:意大利人使用的语言,由拉丁语发展而来.
I·tál·ian·àte *adj.* 意大利式[风格]的.
Italian architecture 意大利式建筑.
Italian cloth 意大利棉毛呢:(英国制)黑色直贡呢,经线使用棉线,纬线使用梳毛线织成.
Italian iron 意大利熨斗:专用以烫绉花边的圆筒形熨斗.
Italian mosaic 意大利嵌镶物.
Italian sonnet:→SONNET.

I·tal·ic[1] [itǽlik] [ɪˈtælɪk] *adj.* 1 古意大利的(of ancient Italy),古意大利人的. 2 意大利南部希腊殖民地的(of the Greek colonies in southern Italy).
I·tál·i·cìsm [-sizəm][-ˌsɪzm] *n.*
Italic languages 意大利语族:古代意大利印欧语系的一支系.包括拉丁语、奥斯坎语(Osco)、翁布里亚语(Umbria)等.
[希腊语 *Italikos*(←*Italia* 意大利)]

i·tal·ic[2] [itǽlik][ɪˈtælɪk] *adj.* 1 意大利字体的:指在意大利盛行的斜体字书写体(cf. *Gothic*)(→图 SCRIPT). 2 斜体的.——*n.*[通常 pl.]斜体:字体向右倾斜的印刷用活字型.1501 年,由意大利的阿尔杜斯·马努蒂乌斯(Aldus Manutius)发明.现在用于表示强调(→图 TYPE).
i·tál·i·cìze, -cìse *vt.* 1 用斜体印刷. 2 在…下面划横线(underline).[同前项]

It·a·ly [ítəli][ˈɪtḷɪ] 1 意大利半岛:构成意大利的主要部分的长筒靴状半岛. 2 意大利:欧洲南部临地中海一共和国.19 世纪由马志尼(Mazzini)、加富尔(Cavour)、加里波第(Garibaldi)统一前,分成几个城市国家,受他国统治.1861 年维托里奥·伊曼纽尔二世(Vittorio Emmanuele Ⅱ)即位,召开第一次国会.至 1946 年成为共和国.首都罗马(Rome). ✽


itch [itʃ][ɪtʃ] *n.* 1 痒(irritation in the skin). 2 [通常加冠词 the]疥癣,疥疮(scabies). 3 渴望,切望,热望(restless desire, hankering)〈*for, to do*〉——*vi.* 1 (皮肤)痒,发痒(feel irritation). 2 渴望,热望(crave uneasily)〈*for, to do*〉.
be itching for 渴望.
have on itching palm 贪财.
itch·y *adj.* **itch-mite**(*n.*)疥螨.

·i·tem [áitəm][ˈaɪtəm] *n.* 1 条款,条目(article, unit);项目,条,项(entry):——*item by item* 逐条地 / *This list has twenty items on it.* 这张表有 20 个项目. 2 (新闻的)一条条(single piece of news):——*local items* 地方新闻.——*adv.*(列举项目)同样地,又(likewise, also).
í·tem·ìze, -ìse *vt.* 逐条记载,详细登录:——*itemize a bill* 详列账单.
item advance 项目转移法.
item design 项目设计.
[拉丁语 *item*(同样地)]

it·er·ate [ítərèit][ˈɪtəˌret] *vt.* 重复(repeat);一再提出(责难、主张等)(make repeatedly).
ít·er·ance, it·er·a·tion *n.*
iterated code 复合码.
iterated extension 多重扩张.

Italy / 意大利
北部的工业区与南部的农产区各有其经济上的特征.主要农业品为葡萄酒、橄榄油等,工业则以汽车工业、纤维工业、机械工业等为主,旅游收入次于美国.意大利所拥有的艺术瑰宝是世界各国无法比拟的.右页为濒临热那亚(Genova)湾断崖上的小城镇—利吉里亚区(Liguria)的马纳罗拉(Manarola).







it·er·a·tive [ítərətiv, -rèi-][ˈɪtəˌretɪv]*adj.* 〖语法〗(动词)表示反复的(frequentative).

Ith·a·ca [íθəkə][ˈɪθəkə] **1** (*Gk Itháki*)伊萨基岛:希腊西岸外海伊奥尼亚群岛(the Ionian Islands)中的小岛.邻近凯法利尼亚(Cephallehia)岛. **2** 伊达克岛:荷马(Homer)奥德赛史诗中,奥德修斯(Odysseus)的王国之岛.据说相当于现在的伊萨基岛,或是邻近的卢克斯(Leukas)岛.

ith·y·phal·lic [iθifǽlik][ˌɪθɪˈfælɪk] *adj.* **1** 古希腊酒神巴克斯(Bacchus)的祭典中所抬的阴茎图像的(of the phallus carried in Bacchic festivals). **2** 〖古典诗体〗用于巴克斯颂歌韵律的:长短长短长长格的音律.——*n.* 巴克斯颂歌律诗;猥亵的诗(licentious poem).[希腊语 *ithuphallikos*(→ *ithus* 笔直的+*phallos* 阴茎)]

i·tin·er·ant [itínərənt, ai-][ɪˈtɪnərənt, aɪ-]*adj.* 巡回旅行的,巡游的(traveling from place to place);

ivory / 象牙

具有美丽象牙的非洲象.象上颚的门牙终生延长生长而伸出口外.非洲象的象牙,雌雄皆长,已知有长达4米的象牙.

(法官)巡回的(traveling on circuit);(卫斯理公会的牧师)巡回教的(preaching in a circuit).——*n.* 巡回游者;巡回者;巡回法官;巡回传教士.

i·tín·er·a(n)·cy *n.*

i·tin·er·ar·y [itínərəri, -ai-/-rèəri][ɪˈtɪnəˌrɛrɪ, -aɪ-]*n.* **1** 旅行路线,旅程(route). **2** 游记(record of travel). **3** 旅游指南(guide-book). **4** 旅行日程表,旅行计划.——*adj.* 旅行的,旅程的(of traveling, of roads).

i·tin·er·ate [itínərèit, ai-][ɪˈtɪnəˌret, aɪ-] *vi.* **1** 巡回,(travel from place to place);(卫斯理公会牧师巡教(preach within a circuit).

its [its][ɪts] *pron.* [it 的所有格]它的:——*The dog wagged its tail.* 狗摇着尾巴.

·it·self [itsélf][ɪtˈsɛlf] *pron.* (pl. **themselves**)[it 的反身代词] **1** [加强语气]自身,本身:——*The soil itself is rich.* 土壤本身是肥沃的. / *The lady was kindness itself.* 这妇人是仁慈的化身. **2** [反身用法]它自己:——*The cat stretched itself.* 猫伸了伸懒腰.

by itself (1)自动地.(2)单独地,孤立地(apart from its surroundings).

in itself (1)单独地.(2)本来,本质上(*viewed in its essential qualities*).

I.T.V. 《略》Independent Television《英》独立电视台.

I.U.D. 《略》intra-uterine device 宫内避孕器.

I·van [iːván, áivən][ˈivɑn, ˈaɪvən]伊凡(数位俄国沙皇之名). **1 Ivan I** 伊凡一世(? ～1340);1328年成为弗拉基米尔(Vladimir)大公.将大主教中心从





弗拉基米尔迁移到莫斯科. **2 Ivan Ⅱ** 伊凡二世(?～1359):弗拉基米尔大公. **3 Ivan Ⅲ** 伊凡三世(1440～1505):通称"大帝"(the Great),莫斯科大公(1462～1505). **4 Ivan Ⅳ** 伊凡四世(1530～1584):通称"雷帝"(the Terrible),1533 年即位,1547～1584 年成为莫斯科大公国第一任沙皇(tsar). 镇压贵族,为了商人们的利益征服喀山(Kazan)、阿斯特拉罕(Astrakhan)两国,且将西伯利亚并入版图. 残忍狂暴,疑心病又重,竟将与其发生口角的儿子杀死. 1570 年以叛乱罪将诺夫哥罗德(Novgorod)全市毁灭. ✽ **5 Ivan V** 伊凡五世(1666～1696):

Ivan Ⅳ / **伊凡四世**
下图为伊凡四世的画像(1547). 俄国君主专制的创始者. 自幼失去双亲,在上层贵族暴虐的统治下成长,1547 年开始亲政,实施以下层贵族为中心的新土地领有制,其种种措施皆为了镇压上层贵族的谋求. 1552 年征服阿斯特拉罕喀山汗国,1558 年企图入侵波罗的海东岸利沃尼亚,由于瑞典與波兰的参战演变成长期战争,最后两国讲和.



Ivory Coast / **象牙海岸** (今名 Cote Di Voire / 科特迪瓦)为西非诸国中较繁荣的国家之一,盛产咖啡、可可、木材、锰、钻石等. 图为位于首都阿比让之亚詹姆(Adjame)地区的市场.

1682 年异母弟弟彼得大帝(Peter the Great)共同继承沙皇帝位. **6 Ivan Ⅵ** 伊凡六世(1740～1764):在位期间 1740～1741 年. 1742 年被拘禁至死.

Ives [aivz][aɪvz], **Yves**[iːv][iv]**St. Ivo of Chartres** 艾甫斯(1040? ～1115):法国神职人员. 沙特尔的主教.

I·vi·za [ivíːθə][ɪ'viθə] = IBIZA.

I·vo [íːvou, ái-][ˈivo,ˈaɪ-]:→IVES.

·**i·vo·ry**[áivəri][ˈaɪvərɪ] *n* **1** 象牙;(河马、海象、独角鲸等的)长牙. ✽ **2** 象牙色. **3** [pl.]《俗》牙齿(teeth). **4** [pl.]象牙制品;《俗》骰子,台球的球,(钢琴的)琴键.
fossil ivory (猛的)化石牙齿.
ivory black 象牙墨:用象牙烧制而成的黑色颜料.
ivory board 象牙白纸板.
ivory nut 象牙椰子.
ivory tower 象牙塔:与世界或现实隔绝的梦想境界.
ivory ware 象牙器皿.
vegetable ivory 植物象牙:象牙椰子中坚硬的胚乳,被当成象牙的代用品.
[古法语 *yvoire*←古希腊语 * *edoreum*←拉丁语 *ebur* (象牙,象)]



I·vo·ry Coast [加冠词 **the**]象牙海岸:非洲西部一共和国. 与利比里亚、加纳相邻. 原为法国的殖民地,于 1960 年独立. 1985 年更名为科特迪瓦(**Cote Di Voire**). 首都阿比让(Abidjan). ✽

I·vry [iːvríː][ɪ'vri]伊夫里战约:1590 年亨利四世(Henry Ⅳ)率领的胡格诺派教徒(the Huguenots)与马耶纳(Mayenne)率领的天主教联盟(the Catholic League)在巴黎郊外伊夫里进行的战役,结果亨利四世大胜.

i·vy [áivi][ˈaɪvɪ] *n.* 常春藤:五加科常春藤属(*Hedera*)常绿攀缘性植物的通称. 尤指西洋常春藤(*H. helix*),五角形浓绿色的厚叶表面有光泽. ✽
Ivy League,《美》[加冠词 the]常春藤联合会:美国东北部的著名学府的统称. 尤指耶鲁、哈佛、普林斯顿等 8 所一流大学.
Ivy League 常春藤联合会大学的学生(校友).

I·W. 《略》Isle of Wight (英国的)怀特岛.

I·W·W·《略》Industrial Workers of the World 世界产业工人组织.

ix·i·a [íksiə][ˈɪksɪə] *n.* 小鸢尾:鸢尾科小鸢尾属(*Ixia*)植物的通称. 开大而艳丽的花朵,原产于非洲南部.
[近代拉丁语,源于希腊语 *ixia*(蓟的一种)]


Ix·i·on [iksáiən][ɪksˈaɪən]〖希腊神话〗伊克西翁:半人半马怪物仙特族(the Centaurs)之父,塞萨利(Thessaly)之王. 因想诱惑天后赫拉(Hera)而被绑在地狱的永远旋转的火轮上.

iz·ar [ízə/-ər][ˈɪzə]*n.* 伊扎尔,穆斯林妇女穿的棉外衣,可将全身遮蔽.


Iz·mir [izmíə/-miər][ɪzˈmɪr]伊士麦:土耳其西部爱琴海的港市. 旧称士麦那(Smyrna).

iz·zard [ízəd/-ərd][ˈɪzəd] *n.*《古》字母 z.

ivy / **常春藤**
常春藤有 15 种,若加上改良种及西洋常春藤的地区性变种等,种类将更多. 可作为墙壁装饰性植物.



J 14 世纪以前,英文字母中并没有 J 这个字母,在中世纪的一些手写稿中发现,I 字母有时为了美化而被拉长写成 J. 当它作为字首使用或与 i 字连用时,更有此一情形发生,后来这个字渐渐产生了音的价值,而形成独立的字母.



J, j [dʒei] [dʒe] *n.* (pl. **Js, J's, js, j's**) 英文字母的第十个字母,由中世纪拉丁字母 I 演变而来,在近代英语中,代表有声摩擦辅音 [dʒ] (相对于无声摩擦辅音 [tʃ]).

J. 《略》**1** joule(s) 〖物理〗焦耳(功和能量单位). **2** Judge 法官. **3** Justice 正义女神.

J. A. 《略》Judge Advocate 军法官.

jab [dʒæb] [dʒæb] *v.* (**-bb-**), *n.* ——*vt.* **1** (用尖物)刺(poke roughly),戳(stab);突然刺进(thrust abruptly)〈*into*〉. **2** (用拳)猛击,(出其不意地)击打. ——*n.* **1** 猛刺(abrupt stabbing blow). 2 (用拳的)猛击. 3 《口语》注射(injection).

jab·ber [dʒǽbə/-ər] [ˋdʒæbɚ] *vi.* 快而含糊地说话(speak volubly and with little sense);(猴子般)叽叽喳喳地叫(chatter, as monkeys). ——*vt.* 快而含糊地说(话)(utter rapidly and indistinctly). ——*n.* 急促而含糊的话(gabble, gibberish).

jab·i·ru [dʒǽbirù:] [ˋdʒæbə,ru] 裸颈鹳(*Jabiru mycteria*):鹳科大型鸟,产于热带美洲.

jab·o·ran·di [dʒæ̀bərǽndi] [ˏdʒæbəˋrændɪ] *n.* **1** 毛果芸香:毛果芸香属(*Pilocarpus*)灌木的通称. **2** 毛果芸香叶,含有碱(pilocarpine).

ja·bot [ʒǽbou] [ˋʒæbo] *n.* **1** (女装胸襟部的)褶裥(→图 COAT). **2** 〖史〗(17 世纪末至 18 世纪,男服领圈前的)花边饰带.
[法语,原意"鸟的饵袋"]


jac·a·na [dʒæ̀səná:, dʒǽkənə] [ˏdʒæsəˋnɑ, ˋdʒækənə] *n.* 水雉:产于热带地区的水雉科鸟的通称. 靠长趾行走于水草上. ✽

jac·a·ran·da [dʒæ̀kərǽndə] [ˏdʒækəˋrændə] *n.* **1** 黄檀. **2** 蓝花楹:开蓝色的喇叭形花.


jac·inth [dʒǽsinθ, dʒéis-] [ˋdʒæsɪnθ, ˋdʒes-] *n.* 红锆石:红色透明的宝石. 为锆石(zircon)的一种.
[原为"风信子"(植物)之意. 源于拉丁语 *hyacinthus*(风信子)]

jack[1] [dʒæk] [dʒæk] *n.* **1** (时钟的)钟锤.
2 (亦作 **Jack tar**)[J-]水手,水兵(common sailor).
3 〖扑克牌〗"J"牌,杰克(knave).
4 烤肉炙叉旋转器(machine for turning the spit in roasting meat)(→图 FIREPLACE).
5 起重器,千斤顶(machine for lifting heavy weight). ✽
6 各种机器的零件(part of various machines).
7 动力杆:古钢琴中立于琴键内端的木制平衡杆,用鸟的硬羽毛或皮革制的琴拨来拨弦(→图 HARPSICHORD).
8 〖电〗插座,插口.
9 〖滚球〗作为瞄准目标用的小球.
10 =jackstone.
11 (动物的)雄性(male)(→JACKASS).
12 船首旗:悬挂于船头用以表示国籍,比军旗(ensign)小.
13 《废》男人,家伙(fellow).
every man jack 人人,每一个人(every individual man).
——*vt.* **1** (用千斤顶等)顶起(hoist)〈*up*〉. **2** 《美口语》

jacana/**水雉**
水雉有长趾,可在水生植物上行走. 右图为雉尾水雉,分布于马来半岛等地. 左图为美国水雉,分布于得克萨斯州南部.




jack¹/千斤顶　螺丝千斤顶



提高(工资等). **jáck-bòot**(*n.*)(过膝的)长统靴.
jáckdàw(*n.*)寒鸦(*Corvus monedula*):一种小乌鸦. 常穴居于古老建筑物中,会摹拟人声,以其盗癖而闻名. **Jack Frost**(被拟人化的)霜,严寒.
Jáck-in-òffice(*n.*)作威作福[摆官架子的]小官吏(self-important official).
Jáck-in-the-bòx(*n.*)(1)一打开盖子即弹出的玩偶. (2)盒子烟火.
Jáck-in-the-grèen(*n.*)绿叶中人:英国五朔节(May-day)的游戏中,套在用绿叶遮盖的金字塔形框架内的男子或小孩.
Jack Ketch《英》执行绞刑者,刽子手(hangman). ▶ 源于17世纪英国一绞刑吏(1663～1686)之名.
jáck-knife(*n.*)(1)(可随身携带的)大折刀. (2)镰刀式跳水,屈体跳水:在空中屈曲身子用手触摸脚或脚踝,着水瞬间伸直身子的跳水法.
——(*vi.*)折刀般地折合.
jáck Mòrmon(*n.*)(1)不严格遵守教规的摩门教徒. (2)与摩门教徒住在一起的非摩门教徒.
jàck-of-áll-tràdes(*n.*)万能之人,万事通(one who can turn his hand to anything).
jáck-o'-làntern(*n.*) (1)鬼火,磷火(will-o'-the-wisp). (2)南瓜形灯笼.
jáck-plàne(*n.*)〖木工〗(大型)粗刨(→图 PLANE²).

jackal/胡狼
犬科野生狗,体型比狐略大,属夜行性动物.常尾随于狮、虎之后,偷食残余的死肉或捕食小动物.在成群活动时,会袭击鸡、山羊、羊等家禽、家畜.图为黑脊胡狼,脊部有黑色的条纹,为山羊及绵羊之害,分布于索马里、苏丹等地热带大草原.

jack²/盛酒器



jáckpòt(*n.*)(1)〖扑克牌〗(直到有人持有一对 Jack 或更好的牌时方可开局下注的)累积赌注. (2)巨额奖金,累积的赌注,大奖(cumulative stakes or prize):—*hit the jackpot* 获得大奖,获得惊人成功(have sudden success).
jáck-ràbbit(*n.*)《美》草原野兔(prairie-hare):产于美国西北部,各种大型野兔的通称. 耳与后腿非常长.
jáck-snìpe(*n.*)姬鹬(*Lymnocryptes minimus*):喙短的小形鹬,产于欧洲和亚洲.
Jack Sprat 矮子,侏儒.
jáckstàff *n.*〖航海〗舰[船]首旗杆:悬挂该船所属国国旗的旗杆(→*n.* 13)(→图 SHIP).
jáckstòne(*n.*)(1)(抓子儿游戏用的)小卵石[金属片]. (2)[pl.,作单数用]抓子儿游戏.
jáckstràw(*n.*)(1)稻草人. (2)小人物,不重要的人.
Jack tar:→*n.* 2.
Jack the Ripper 开膛手杰克:1888年发生于伦敦始终未破案的女性杀人分尸案的杀人犯.
jáck-tòwel(*n.*)(两端缝合、挂在滚筒上的)环状毛巾.
Union Jack:→UNION. [*Jack*(John 的昵称)]

jack² [dʒæk] [dʒæk] *n.*《古》**1** (中世纪步兵等的)护身用的无袖皮上衣. ▶ 把多层皮革缝在一起或里面钉有铁板. **2** (亦作 **black jack**)(有光泽的黑色皮革制)盛酒器(vessel for liquor). ✲

jack·al [dʒǽkɔːl] [dʒækəl] *n.* **1** 胡狼:犬科的野生狗. 以腐肉或小动物为食,产于亚洲、非洲. ✲ **2** 爪牙,帮凶,走狗. ▶ 源于胡狼为狮子找寻猎物.
vi. 当爪牙,当帮凶,当走狗〈*for*〉.
[土耳其语 *chakāl*(胡狼)]

jack·a·napes [dʒǽkənèips] [dʒækə,neps] *n.* **1** 顽童(pert young fellow);花花公子,纨袴子弟(coxcomb). **2** 《古》(驯服的)猴(ape, monkey).

jack·a·roo, jack·e- [dʒǽkərùː] [dʒækə,ru]





jacob's ladder/花葱
茎高约40～100厘米,花序呈伞形.

n.《澳口语》无经验的年轻移民(inexperienced young colonist);(牧羊场等的)徒工,新手(cadet, novice). —*vi.*(在牧场)当徒工.
[*Jack*+kangaroo]

jack·ass [dʒǽkæ̀s] [dʒæk,æs] *n.* **1** 公驴(male donkey). **2** 愚蠢的人,笨蛋(dull fellow).
jáckass-fish(*n.*)驴鱼:被视为珍肴的竹荚鱼科海水鱼的通称.
laughing jackass 笑翠鸟(kookaburra)(→图 KOOKABURRA).

jack·e·roo [dʒǽkərùː] [dʒækə,ru] *n.*, *v.*:→JACKAROO.

jack·et [dʒǽkit] [dʒækɪt] *n.* **1** 夹克:开前胸的短上衣. **2** (穿在上半身的)外套,短外衣. **3** (书籍的)封套,护封;(马铃薯的)皮;(动物的)毛皮;(锅炉等保护、冷却、保温用的)罩.
dust a person's jacket《口语》殴打某人.
vt. 给穿短外衣;给…加外罩[护封].
—**life-jàcket**(*n.*):→LIFE.
[JACK²(无袖上衣)的指小词]

Jack·son¹ [dʒǽksən] [dʒæksn̩] **Andrew**～杰克逊(1767～1845):绰号"老胡桃木"(Old Hickory). 美国军人、政治家. 第七任美国总统(1829～1837).

Jack·son² [dʒǽksən] [dʒæksn̩] **Thomas Jonathan**～杰克逊(1824～1863):绰号"石壁"(Stonewall Jackson). 美国将军. 南北战争时在南军任旅长,为李(Lee)将军的副将,后在钱瑟勒斯维尔(Chancellorsville)因部下误射而死.

Jack·son³ [dʒǽksən] [dʒæksn̩] **Helen Hunt**～杰克逊(1830～1885):美国女诗人及小说家,本姓 Fiske.

Ja·cob [dʒéikəb] [dʒekəb] 雅各:以色列民族的族长之一,以色列王国传说中的建国者,为以撒(Isaac)和利百加(Rebecca)所生的双胞胎中的弟弟,其兄为以扫(Esau). (〖圣〗《创世纪》25-60).
Jacob's ladder (1)雅各的天梯 :雅各所梦见的登天梯子,有上帝的使者在梯子上,耶和华站在梯子以上(〖圣〗《创世纪》28:12). (2)〖海〗(有木制梯阶的)绳梯. (3)花葱(*Polemonium caeruleum*):开蓝紫色花的多年生草本植物. 叶为互生的羽状复叶,排列成梯子状. ✲
Jacob's staff *n.* (1)直角十字杆(cross-staff). (2)(在约1米的角棒上附有游标的)测高[测距]器(instrument for measuring distances and heights). (3)〖测量〗(测量器的)独脚罗盘支架:底端套有金属,用以固定罗盘仪的测量器具. 可代替三脚支架.



Jacobean/詹姆斯式的
位于英国诺福克(Norfolk)郡的布里克林厅(Blickling Hall),建于1616～1624年.具有高高的烟囱、塔楼、石雕装饰等,是典型的詹姆斯式建筑.

Jac·o·be·an [dʒækəbíːən] [ˌdʒækəˈbiən] *adj.* **1** 英王詹姆斯一世时代(1603～1635)的(of the reign of James Ⅰ). **2** 詹姆斯式的:17世纪初期英国建筑、家具样式的. ✽**3**〖商〗(家具)暗褐色[橡木色]的(of the color of dark oak).
[拉丁语 *Jacobus*(詹姆斯 James 的拉丁语形式)]

jac·o·bin[1] [dʒǽkəbin] [ˈdʒækəbɪn] *n.* 毛领鸽:一种家鸽. ▶ 头与颈有巾领状的羽毛.
[JACOBIN². 源于其羽毛使人联想到多明我会修士的头巾]

Jac·o·bin[2] [dʒǽkəbin] [ˈdʒækəbɪn] *n.* **1** (尤指法国的)多明我会修士(Dominican friar). ▶ 源于巴黎的圣雅各宾教堂(church of St. Jacques)附近有最初的多明我会修道院. **2** 雅各宾俱乐部成员. ▶ 雅各宾俱乐部于1789年在巴黎的多明我会修道院创立,是法国最激烈的政治团体,主张极端的共和制与绝对平等主义.罗伯斯比尔(Robespierre)是最具影响力的领导者,在他的统治下,法国进入恐怖统治时期.后雅克宾俱乐部分裂,反对派将罗伯斯比尔处死,此后雅各宾俱乐部就一蹶不振. **3** 激进革命家,过激政治家(extreme radical or revolutionary).

Jac·o·bite[1] [dʒǽkəbàit] [ˈdʒækəˌbaɪt] *n.* 雅各比派:认为基督的人格只具有神性的一性论派.

Jac·o·bite[2] [dʒǽkəbàit] [ˈdʒækəˌbaɪt] *n.* 詹姆斯党:指1688年英王詹姆斯二世(James Ⅱ)退位以后,支持流亡的詹姆斯二世和斯图亚特王朝复辟的人.[James 的拉丁语形式 *Jacobus*]

Ja·cobs [dʒéikəbz] [ˈdʒekəbz] **William Wymark**～雅各布斯(1863～1943):英国作家.以描写水上生活者的小说而闻名.

Ja·cob·sen[1] [jáːkəbsən] [ˈjɑkəbsn̩] **Arne**～雅科布森(1902～1971):丹麦建筑师.

Ja·cob·sen[2] [jáːkəbsən] [ˈjɑkəbsn̩] **Jens Peter**～雅科布森(1847～1885):丹麦小说家、诗人.

ja·co·bus [dʒəkòubəs] [dʒəˈkobəs] *n.*〖史〗雅各布斯金币:詹姆斯一世(James Ⅰ)时代铸造的一种金币.

jac·o·net [dʒǽkənit] [ˈdʒækəˌnɛt] *n.* **1** 麻纱白色手织棉布,医用防水细纱布. **2** 轧光棉布.

Jac·quard [dʒəkáːd/-kárd] [dʒəˈkɑrd] **Joseph Marie**～雅卡尔(1752～1834):法国发明家.改良了织布机.
Jacquard loom 雅卡尔织布机:可以利用穿孔卡,自动地织出图案.

jac·que·rie [ʒɑːkəríː] [ʒɑkəˈri] *n.* **1** [the J-]扎克雷起义:1357～1358年在法国北部发生的反对贵族的农民暴动. **2** 农民暴动(rising of the peasantry).
[法语 *Jacques*(农民的通称)]

jac·ti·ta·tion [dʒæktitéiʃən] [ˌdʒæktɪˈteʃən] *n.*〖法律〗诈称. **jactitation of marriage** 诈婚:伪称已和某人结婚的谎话.

jade[1] [dʒeid] [dʒed] *n.* **1** 劣马,驽马(poor or wornout horse). **2** 轻佻的女人,荡妇(hussy).
jád·ed *adj.* **1** 疲倦的(weary). **2** 厌烦的,厌倦的(dulled).

jade[2] [dʒeid] [dʒed] *n.* **1** 玉翡翠:色呈绿色、白色等,可作装饰品及雕刻的材料.有成分为钙与镁硅酸盐的软玉(nephrite)、钠与铝硅酸盐的硬玉(jadeite). ✽ **2** 玉制品(carved piece of jadeite or nephrite). **3** (亦作 **jade-green**)淡绿色(light green).
[源于西班牙语 *piedra de ijada*(疝痛之石)的 *ijada*(疝痛)而来.此石被认为具有治疗疝痛的药效]



Jakarta/雅加达
位于爪哇岛的西北部.16世纪初即成为繁荣的贸易港,1527年被伊斯兰教的班丹王国占领,称为雅加达("胜利之都"之意),1619年成为荷兰东印度公司的贸易据点,更名为巴达维亚.1942年第二次世界大战期间,在日军统治下恢复雅加达之名.1945年印度尼西亚独立,成为首都,是东南亚最大的城市.

jade[2] / 玉

图为雕刻有图案的中国玉器.中国玉器雕刻史可追溯至公元前2000年,细致的浮雕施以镂空图案的装饰品或陈设品,为玉器中的上品,尤以鲜绿色且透明的玉器为最佳.中国人自古便认为玉有德,以玉来比喻君子,不但喜爱玉、敬重玉,甚至迷信玉,此传统已延续很久.



jade·ite [dʒéidait] [ˈdʒedaɪt] *n.* 硬玉(JADE² 1).

Ja·el [dʒéiəl][ˈdʒeəl]雅亿:圣经中基尼人希百之妻.用帐篷的橛子钉入西西拉(SISERA)的鬓边,将其杀死(〖圣〗《士师记》4:21).

Jaf·fa [dʒǽfə] [ˈdʒæfə] *n.* (亦作 **Jaffa orange**)雅法橙:产于以色列特拉维夫·雅法附近的卵形无子大橘子.

jag[1] [dʒæg] [dʒæg] *v.* (**-gg-**), *n.* ——*n.* (岩石等)尖锐的突起(sharp projection). ——*vt.* 把…切[撕]得参差不齐(cut or tear unevenly);使成缺口(make indentations in).

jág·ged [-id] [-ɪd] *adj.*

jág·ged·ly *adv.*

jág·ged·ness *n.* **jág ·gy** *adj.*

[中世纪英语,可能是拟声词]

jag[2] [dʒæg] [dʒæg] *n.* **1**《英方言·美》小量负载(small load). **2**《美俗》作乐(spree),狂饮(drinking-bout).

J. A. G. 《略》Judge Advocate-General 军法署署长.

Jag·an·nath [dʒʌ́gənàːt] [ˈdʒʌgənɑt]〖印度神话〗**1** 札格纳特. ▶ 克利须那(KRISHNA)神的称号. **2** ＝Juggernaut.

jag·ger·y [dʒǽgəri] [ˈdʒægərɪ] *n.* (尤指从东印度群岛出产的椰子树树液中提取的)粗糖(crude sugar)

[印度的葡萄牙语 *jagára*(砂糖)]

jag·u·ar [dʒǽgjuə,-gwə/-gwɑr,-gjuàr] [ˈdʒægwɑr,-gjʊˌɑr] *n.* 美洲虎(*Panthera onca*):猫科,有斑点花纹的大型肉食动物.形似虎,亦类似豹.栖息在得克萨斯州等地的森林地带. ✽

jaguar/美洲虎

斑纹呈梅花状,中央部分有小斑.酷似豹,但体型比豹大且粗壮.擅游泳,攀登树木亦敏捷,常徘徊于树木茂盛的湖畔或森林中.除捕食鹿、貘等动物外,还捕食鱼类、鸟类、爬虫类等.



Jah·veh [jáːvei] [ˈjɑve], **-weh** [-wei] [-we] ＝YAHWEH.

Jáh·vist *n.* ＝YAHWIST.

Jah·vís·tic *adj.*

jail [dʒeil] [dʒel] *n.* :→GAOL.

Jain [dʒain] [dʒaɪn] *n.* 耆那教徒.

Jáin ·ism *n.* 耆那教:公元前6世纪在印度兴起的宗教,其教义与佛教类似.

[梵语 *jina*(征服者)]

Ja·kar·ta [dʒəkáːtə/-kár-] [dʒəˈkɑrtə]:→DJAKARTA. ✽

jal·ap [dʒǽləp] [ˈdʒæləp] *n.* **1** 球根牵牛:旋花科多年生攀缘植物.原产于墨西哥,开类似牵牛花的紫色花. **2** 哈拉普:从1的块根提取的泻剂.

[墨西哥城市哈拉帕 *Jalapa*(←阿兹台克语 *Xalapan*),原义为"水边之砂"]

ja·lop·y [dʒəlɔ́pi/-lápi] [dʒəˈlɑpɪ] *n.* 破旧的汽车(dilapidated motor-car);破旧的飞机(battered old aircraft).

jal·ou·sie [ʒǽluːziː] [ˈʒæluˌzi] *n.* 固定百叶窗:用于防雨及防日光直射、可移动叶片做成的窗子.

jál·ou·sied *adj.*

[法语,"嫉妒"之意]

jam[1] [dʒæm] [dʒæm] *v.* (**-mm-**), *n.* ——*vt.* **1** 压紧,挤紧(squeeze). **2** 堵塞,塞满(block, fill up). **3** 扭伤,压伤(bruise or crush by pressure). **4** 使(机械等)发生故障(wedge). **5** 猛撞,猛推(thrust violently). **6**〖无线电〗干扰(通信、广播等)(cause interference with).

——*vi.* **1** 拥挤,塞满(become tightly wedged). **2** (机器等)发生故障.

——*n.* **1** 拥挤,堵塞(crush, squeeze). **2** (机械的)故障(stoppage). **3** 拥挤的人群(crowded mass), (尤指堵住河流等的)木材的堆积. **4**《口语》困境,窘境(awkward situation, fix).

get jammed 挤得动弹不得.

jam session《美》爵士乐即兴演奏会.


[可能是拟声词]

jam[2] [dʒæm] [dʒæm] *n.*, *v.* (**-mm-**) ——*n.* 果酱(preserve).

——*vt.* 在…上涂果酱;把…做成果酱.

jam jar(pot) *n.* 果酱罐.

Jam. 《略》**1** Jamaica 牙买加. **2** James(《新约全书》的)《雅各书》.



Jammu and Kashmir/查谟和克什米尔
克什米尔西北部巴基斯坦实际控制区的罕萨(Hunza),评断男子勇气的标准是复杂的舞剑技术。

Ja·mai·ca [dʒæméikə] [dʒəˋmekə] 牙买加:中美洲西印度群岛国家,位于加勒比海北部.由牙买加岛、开曼群岛(the Cayman Islands)组成.境内多山,属热带多雨气候,但因有海风调节,减轻了炎热与潮湿.1494年为哥伦布(Columbus)发现,至1655年被英国侵占以前,系在西班牙统治之下.1944年英国允许其自治,直到1962年才完全独立,但仍是英联邦成员国.牙买加人民多从事农业,旅游业兴盛,亦为世界重要的铝矾土产地.首都金斯敦(Kingston). ✽ **Ja·mái·can** *adj.*, *n.*

jamb [dʒæm] [dʒæm] *n.*〖建〗**1** 门窗边框;(出入口左右壁的)侧柱(→图 DOOR). **2** [pl.]壁炉侧墙.


jam·bo·ree [dʒæ̀mbərí:] [ˏdʒæmbəˋri] *n.* **1** 庆祝活动(celebration);(节庆等的)寻欢作乐(merrymaking). **2** (尤指全国性或国际性的)童子军大会.

James[1] [dʒeimz][dʒemz]雅各(《新约全书》中的人名). **1** 十二门徒之一,第一个殉教者(44).西庇太(Zebedee)的儿子,门徒圣约翰(St. John)之兄(〖圣〗《马可福音》3:17),被称为大雅各(St. James the Great) [Greater].为西班牙的守护圣人,纪念日7月25日. **2** 被记述为耶稣(Jesus)之弟的人(〖圣〗《马可福音》6:3,《加拉太书》1:19),在传说上被认为与小雅各是同一人.62年被议会(Sanhedrin)处刑以前,位居耶路撒冷教会的领导地位. **3** 十二门徒之一.亚勒腓(Alphaeus)的儿子,被称为小雅各(St. James the Less),纪念日与圣腓力(St. Philip)同为5月1日. **Epistle of St. James**[加冠词 the]《雅各书》:《新约全书》中的一书,为耶稣之弟雅各所写.

James[2] [dʒeimz] [dʒemz] 詹姆斯(苏格兰斯图亚特



Jamaica/牙买加
以农业为主.为世界最大的铝矾土产地.旅游收入亦可观.该国蓝山山脉上栽培的咖啡也备受人喜爱.



Japan² / 日本

王朝 7 位国王之名).

1 James Ⅰ 詹姆斯一世(1394～1437):罗伯特三世(Robert Ⅲ)的儿子.在位期间 1406～1437 年.1424 年以前被幽禁在英格兰.

2 James Ⅱ 詹姆斯二世(1430～1460):詹姆斯一世的儿子,在位期间 1437～1460 年.

3 James Ⅲ 詹姆斯三世(1451～1488):詹姆斯二世的儿子,在位期间 1460～1488 年.

4 James Ⅳ 詹姆斯四世(1473～1513):詹姆斯三世的儿子,在位期间 1488～1513 年,与英格兰国王亨利七世(Henry Ⅶ)的女儿玛格丽特.都铎(Margaret Tudor)结婚.1513 年攻入英格兰,战死在弗洛登战场.

5 James Ⅴ 詹姆斯五世(1512～1542):詹姆斯四世的儿子,苏格兰女王玛丽(Mary)之父.在位期间 1513～1542 年.

6 James Ⅵ, **James** Ⅶ:→JAMES³.

James³ [dʒeimz] [dʒemz] 詹姆斯(英格兰和苏格兰国王,斯图亚特王朝两位国王之名).**1 James** Ⅰ(Ⅵ)詹姆斯一世(1566～1625):英格兰国王,在位期间 1603～1625;又称詹姆斯六世,为苏格兰国王,在位期间 1567～1625.系达恩利(Darnley)伯爵与苏格兰女王玛丽(Mary)所生之子.依母系血统为亨利七世(Henry Ⅶ)的玄孙,1567 年因玛丽的退位而成为苏格兰国王,1603 年因伊丽莎白一世(Elizabeth)去世,而兼继英格兰王位.✻

2 James Ⅱ(Ⅶ)詹姆斯二世(1633～1701):英格兰王,在位期间 1685～1688;又称詹姆斯七世,为苏格兰王.系查理一世(Charles Ⅰ)之子,詹姆斯一世之孙.1685 年从长兄查理二世(Charles Ⅱ)手中继承了王位,然因支持天主教而与议会对立,于 1688 年流亡法国,其王位由新教徒奥兰治(Orange)公爵威廉(William)(其女玛丽的丈夫)继承.

James⁴ [dʒeimz] [dʒemz] ～ **Francis Edward Stuart** 詹姆斯(1688～1766):詹姆斯二世(JAMES³ Ⅱ)之子(→Old PRETENDER).

James⁵ [dʒeimz] [dʒemz] **Henry**～詹姆斯(1843～1916):美国小说家.1875 年以后定居欧洲,著有《专使》(*Ambassadors*)、《金碗》(*The Golden Bowl*)等.

James⁶ [dʒeimz] [dʒemz] **William** ～ 詹姆斯(1842～1910):美国哲学家、心理学家.亨利·詹姆斯(Henry JAMES⁵)之兄.实用主义(PRAGMATISM)的创始者.

Jame·son Raid [dʒéimsən] [ˋdʒemsən] 詹姆森入侵事件:导致布尔战争(the Boer War)的事件之一.1895 年詹姆森(Dr.(后为 Sir)Leander Starr Jameson,1853～1917)率领 600 名英军入侵德兰士瓦共和国,企图支援在约翰内斯堡的英国侨民的叛乱计划,但因未取得英政府的承认而告失败.


James·town [dʒéimstaun, dʒéimz-] [ˋdʒemstaun, ˋdʒemz-] 詹姆斯敦:美国弗吉尼亚州的废弃城镇.为 1607 年英国在北美最初的永久性殖民地.

Jámestown-wèed(*n.*)曼陀罗(jimson weed).

Ja·mi [dʒɑːmíː] [dʒɑˊmi] 贾米(1414～1492):波斯诗人.

Jammes [ʒæm] [ʒæm] **Francis**～亚默(1868～1938):法国诗人兼小说家.在象征派末期,摒弃文字技巧,而以朴素的笔调讴歌大自然.

Janus / 杰纳斯





James³ Ⅰ / 詹姆斯一世

1 岁就位苏格兰国王.伊丽莎白一世去世后,亦兼英格兰国王,斯图亚特王朝的开创者.因主张君权神授说,而与议会对立,引起国民极度的不满.《圣经》的钦定译本(1611)是他在位期间发行的.

Jam·mu and Kash·mir [dʒʌ́muː] [ˋdʒʌmu] 查谟和克什米尔:南亚一地区,位于南亚次大陆北部,克什米尔的全称.✻

Jam·shid [dʒæmʃíːd] [dʒæmˋʃid]〖波斯神话〗詹姆希德:波斯传说中的国王.被认为是医术、航海术、铁工艺等的发明者.原为精灵(peri)之王,因自夸不死而被罚变为人,君临波斯 700 年.

Jan.《略》January 1 月.

jan·gle [dʒǽŋgl] [ˋdʒæŋgl] *vi.* **1** 发出金属的刺耳噪音,锵锵作响(make a harsh metallic noise).**2**《古》争论,争吵(dispute, wrangle).
——*vt.* **1** 使(钟等)发出刺耳的声响.**2** 使烦躁不安(cause irritation to).——*n.* 刺耳的金属噪音(harsh metallic noise),噪音,刺耳的声音,不协调的声音(discordant sound).

Jan·is·sar·y [dʒǽnisəri/-sèəri] [ˋdʒænəˌsɛri],

-i·zar·y [-zəri/-zèəri] [-ˌzɛri] *n.* **1**〖史〗土耳其禁卫军:奥斯曼帝国军队在 14 世纪选拔欧洲属地的基督教徒子弟而组建的苏丹(sultan)的禁卫军.于领土扩张时立有战功,但 1826 年因叛乱而被解散.
2 土耳其士兵(Turkish soldier).
3 专制暴政的爪牙(personal instrument of tyranny).[土耳其语 *yeni*(新的) *tsheri*(军队)]

jan·i·tor [dʒǽnitə/-tər] [ˋdʒænətɚ] *n.* **1** 门卫,看门人(door-keeper).**2**(公寓、大楼等的)管理人员(caretaker).

jan·i·to·ri·al [dʒænitɔ́ːriəl] [ˌdʒænəˋtɔriəl] *adj.*

Jan·i·zar·y [dʒǽnizəri/-zèəri] [ˋdʒænəˌzɛri]:→JANISSARY.

Jan·sen [dʒǽnsən] [ˋdʒænsn̩] **Cornelius**～詹森(1585～1638):荷兰天主教神学家,佛兰德的伊普雷主教,卢万大学教授、詹森主义(JANSENISM)的创始者.

Jan·sen·ism [dʒǽnsənizəm] [ˋdʒænsnˌɪzm] *n.* 詹森主义:圣奥古斯丁(St. Augustine)的教谕经詹森摘要而成的教义.如"人的自然意志为邪恶而不能行善"、"人须悔改始能接受神之爱"、"神只使符合神意之人悔改"等.此教义遭受耶稣会强烈反对,且为克雷芒十世(Clement X)等数位罗马教皇斥之为异端邪说.17～18 世纪时主要在法国传播,以巴黎郊外波罗亚尔女修道院(PORT-ROYAL)为中心.

Ján·sen·ist *n.*

Jan·u·ar·i·us [dʒænjuέəriəs] [ˌdʒænjuˋɛriəs] St. ～圣亚努阿里乌斯:3 世纪意大利中南部贝尼文托的主教,在罗马皇帝戴克里先(Diocletian)在位时殉教,那不勒斯的守护圣人,纪念日 9 月 19 日.

Jan·u·ar·y [dʒǽnjuəri/-èəri] [ˋdʒænjuˌɛri] 1 月.(略:Jan.)
[拉丁语 *Januaris*(*mensis*),"杰纳斯 JANUS 之月"之意.象征新旧年交替之时]

Ja·nus [dʒéinəs] [ˋdʒenəs]〖罗马神话〗杰纳斯:古代罗马的门神.有前后两副面孔,一往前看,一往后看.习惯上其神殿于战时开启,也被供奉为事物开始之神.罗马历的一月(January),被称为"杰纳斯之月".✻

Jap [dʒæp] [dʒæp] *adj.*《口语·常作轻蔑语》日本的(Japanese).——*n.* 日本人(Japanese).

Jap crock 日本瓷器.

Jap silk 日本丝;日本丝麻缎.

ja·pan¹ [dʒəpǽn] [dʒəˋæn] *n.*, *v.*(**-nn-**)——*n.*
1 漆.**2** 黑漆:沥青和亚麻仁油做成的似日本漆的涂料.涂于金属等表面,使发出黑色光泽.**3** 漆器.——*vt.* 在…上涂漆[黑漆];使发出黑色光泽,使乌黑发亮.

:Ja·pan² [dʒəpǽn] [dʒəˋpæn] 日本.✻
["日本"的汉语音 *Jihpun*]

:Jap·a·nese [dʒæ̀pəníːz] [ˌdʒæpəˋniz] *adj.*, *n.*(pl. **Japanese**)——*adj.* 日本的(of Japan),日本人[语]的.——*n.* **1** 日本人.**2** 日本语.

Japanese beetle 1 日本制造的小汽车.**2**〖昆虫〗日本丽金龟.

Japanese cedar 柳杉.

Japanese cherry 日本樱花.

Japanese print 浮世绘版画.

Japanese quince 日本贴梗海棠.

Japanese silk:→JAP silk.

winter jasmine/迎春花
早春先开花再长嫩叶，故名迎春花，常作为观赏植物.

jape [dʒeip] [dʒep] *n.* 戏言，玩笑(jest). —*vi.* 讲戏谑语，开玩笑.

Ja·pheth [dʒéifeθ] [ˋdʒefεθ] 雅弗：挪亚(Noah)的儿子(〖圣〗创世记 10：1). 传说为地中海北岸居民的祖先. **Ja·phet·ic**[dʒəfétik] [dʒəˋfεtɪk] *adj.*

ja·pon·ic [dʒəpɔ́nik/-pán-] [dʒəˋpanɪk] *adj.* = JAPANESE.

ja·pon·i·ca [dʒəpɔ́nikə/-pán-] [dʒəˋpanɪkə] *n.* **1** 山茶(camellia). **2** 贴梗海棠(Japanese quince)：蔷薇科落叶灌木. 原产于中国，今在日本广为栽培. [近代拉丁语. "日本的"之意]

Jaques-Dal·croze [ʒà:kdælkróuz] [ˌʒakdælˋkroz] **Emile**～ 雅克·达尔克罗兹(1865～1950)：瑞士音乐家，韵律体操(EURHYTHMICS)的创始者.

jar[1] [dʒɑ:/dʒɑr] [dʒɑr] *n.*，*v.* (-rr-) —*n.* **1** 刺耳的声音(harsh or grating sound). **2** 震动，振动(vibration). **3** (精神上的)冲击，打击(shock). **4** (意见等的)不和，不一致，冲突(want of harmony, disagreement)；争执，争论，争吵(quarrel). —*vi.* **1** 作轧轧声，发出刺耳的声音(sound discordantly). **2** (对听觉、神经等)给以刺激[不快的感觉](make grating impression)〈*on*，*upon*〉. **3** 带着刺耳声敲击(strike)〈*on*，*upon*，*against*〉. **4** 不和谐地反复鸣响，震动(vibrate or resound discordantly). **5** (与…在意见、行动等上)冲突，不一致(be at variance, disagree)〈*with*〉；争论(dispute, wrangle). —*vt.* **1** 使作轧轧声，使发出刺耳的声音. **2** 使震动. **3** 刺激，(神经等)(send a shock through). **jár·ring·ly** *adv.*

jar[2] [dʒɑ:/dʒɑr] [dʒɑr] *n.* **1** (玻璃或陶制粗口的)罐，坛，瓶. **2** 坛(瓶)的容量：—*a jar of oil* 1 瓶油.

jar·di·nière [ʒà:dinjéə/ʒàrdinjéər] [ˋdʒardn̩ˋɪr] *n.* **1** (装饰用的)花盆，花架. **2** 与肉等混合的青菜食品，肉食配菜[法语(←*jardin* 庭园)]

jar·gon[1] [dʒá:gən/dʒɑr-] [ˋdʒargən] *n.* **1** 胡言乱语，蠢话(unintelligible words). **2** 粗野鄙俗的话(barbarous or debased language). **3** (特定团体、职业的)行话，黑话.

jar·gon[2] [dʒá:gən/dʒár-] [ˋdʒargən]，**-goon** [dʒɑ:gú:n/dʒɑr-] [dʒarˋgun] *n.* 黄锆石：斯里兰卡所产锆石(zircon)的一种. 透明无色或带有烟雾般的浅色调，被当做装饰用宝石. [法语←意大利语 *giargone*. 可能与 ZIRCON 同一词源]

jar·go·nelle [dʒà:gənél/dʒàr-] [ˌdʒargəˋnεl] *n.* 一种早熟的梨.

jar·goon [dʒɑ:gú:n/dʒɑr-] [dʒarˋgun] *n.* :→JARGON[2].

jarl [jɑ:l/jɑrl] [jɑrl] *n.* 〖史〗(古代斯堪的纳维亚、丹麦的)族长，首领(chieftain).

jar·rah [dʒá:rə] [ˋdʒarə] *n.* **1** 赤桉：产于澳大利亚西部的一种(桉树). **2** 赤桉木：赤褐色的耐久性木材. [澳大利亚土著语]

jar·ring [ˋdʒɑ:riŋ] [ˋdʒarɪŋ] *n.* **1** 震动. **2** 不睦；冲突. —*adj.* **1** 刺耳的. **2** 冲突的，不调和的.

jar·vey [dʒá:vi/dʒár-] [ˋdʒarvi] *n.* **1**《废》出租马车车夫(hackney-coachman). **2** (爱尔兰的)两轮轻便马车车夫. [姓 *Jarvis* 的并列形式]


Jas. 《略》James.

jas·min(e) [dʒǽsmin, dʒǽz-] [ˋdʒæsmɪn, ˋdʒæz-]，**jes·sa·min(e)** [dʒésəmin] [ˋdʒεsəmɪn] *n.* 茉莉：木犀科迎春花属(*Jasminum*)灌木的通称. 开白色或黄色杯状花朵. ✲
common[white]jasmine 素馨(*J. officinale*)：常绿灌木，开有香味的白花，原产于印度.
winter jasmine 迎春花(*J. nudiflorum*)：落叶灌木，开黄花，原产于中国. ✲
[波斯语 *yasamin*]

jasper/碧玉
澳大利亚西澳大利亚(Western Australia)州西部马布尔巴(Marble Bar)的碧玉矿. 碧玉矿在火山岩中形成或存在于铁矿矿脉中.



Ja·son [dʒéisən] [ˋdʒesn̩] 〖希腊神话〗伊阿宋：埃宋(Aeson)之子，伊奥尔科斯(Iolcos)之王. 因篡夺王位的叔父珀利阿斯(Pelias)允诺伊阿宋若能找到金羊毛(the GOLDEN LEECE)，愿将王位归还，伊阿宋便在美狄亚(MEDEA)的协助下得到金羊毛.





jas·per [dʒǽspə/-pər] [ˋdʒæspɚ] *n.* 碧玉:红、黄、褐色等不透明的石英. ✲

Jat [dʒɑ:t] [dʒɑt] *n.* **1** [the Jats]贾特族:印度-雅利安(Indo-Aryan)种族的一支,大多居住于印度西北部. **2** 贾特人.

jaun·dice [dʒɔ́:ndis] [ˋdʒɔndɪs] *n.* **1** 〖医〗黄疸病:排泄在胆汁中的色素,因胆道的不畅或受阻而排入血液中引起的病症.皮肤或眼白会明显变为黄色. **2** 嫉妒,羡慕(envy, jealousy).

jáun·diced *adj.* **1** 患黄疸病的. **2** (因嫉妒等而)有偏见的(colored).

[古法语 *jaunice*(←*jaune* 黄色的),"黄色"之意]





jaunt [dʒɔ:nt] [dʒɔnt] *n.* 尤指短途旅游,游览(excursion).

——*vi.* 作短途旅行,游览.

jáunting-càr (*n.*)(背靠背而坐的一种爱尔兰式的)两轮轻便马车.

jaun·ty[1] [dʒɔ́:nti] [ˋdʒɔntɪ] *adj.* **1** 活泼的,开朗的,轻松愉快的(having or affecting easy sprightliness). **2** 感到自满的,洋洋得意的(having or affecting airy self-satisfaction).

jaun·ty[2] [dʒɔ́:nti][ˋdʒɔntɪ]*n*《英口语》〖海〗(船上的)纠察长(head of a ship's police).

jaup [dʒɔ:p, dʒɑ:p] [dʒɔp, dʒɑp] *n.* **1** 被溅上的水[泥]. **2** 污斑.

Jau·rès [ʒɔres/ʒɔ:-] [ˌʒoˋrɛs] **Auguste Marie Joseph Jean**～饶勒斯(1858～1914):法国社会主义领导者.第二次世界大战(1914～1918)前夕被暗杀.

jasmin(e)/茉莉

分布于热带、亚热带地区.除用作香水原料外,亦栽培作庭园花木或作盆栽、插花等.

Java/爪哇

图为爪哇岛中部的佛教遗迹波罗浮屠陵庙(Borbudur).750～850年左右为夏连特拉(Shailendra)王朝所建,是东南亚最大的佛教遗迹.边长127.6米的基坛上有8层坛,坛的最上方有佛塔.各层刻有佛像或本生经,因此只要循着回廊绕行而上便可了解佛教的教义.为防止遗迹损坏,1973年联合国教科文组织(UNESCO)呼吁国际社会共同努力,进行修复工作.

Ja·va [dʒɑ́:və] [ˋdʒɑvə] 爪哇:东印度群岛(the East Indies)印度尼西亚共和国的主要岛屿.17世纪成为荷兰属地,第二次世界大战后独立. ✲

Jà·va·nése[-ní:z] [-ˋniz]*adj.*, *n.*(pl. **Javanese**)——*adj.* 爪哇的,爪哇人[语]的.——*n.* **1** 爪哇人. **2** 爪哇语.

Java man[加冠词 the]爪哇猿人:1891年在爪哇岛发现的人类化石.也称爪哇直立猿人(*Pithecanthropus erectus*)\直立猿人(*Homo erectus*).世界上最早发现的猿人化石. **Java sparrow** 禾雀(*Padda oryzivora*):腊嘴科小鸟,产于爪哇.

javelin/标枪
古代奥林匹克运动会与近代奥运会一样,标枪皆为田赛竞技项目之一.图为1972年慕尼黑奥运会中,鲁斯·弗兰西斯(Ruth Francis)的掷枪动作.



jave·lin [dʒǽvlin] [ˈdʒævḷin] *n.* 标枪(light spear thrown with the hand). ✽

Ja·vel(le) water [ʒəvél] [ʒəˈvel] (亦作 **eau de Javel(le)**) 次氯酸盐消毒液:含次氯酸钠(NaOCl)的溶液.用作漂白、杀菌、消毒剂.

·**jaw** [dʒɔː] [dʒɔ] *n.* **1** 颌,颌骨:——*the lower*[*upper*]*jaw* 下[上]颌骨(→图 HEAD). **2** [pl.](包含颌、牙齿的)口,口部(mouth):——*The crocodile's jaws opened wide.* 鳄鱼的嘴大张着. **3** [pl.]无脊椎动物如颌的器官. **4** [pl.](海峡、山谷等的)狭窄入口(narrow mouth). **5** [pl.]〖机〗颌夹,钳口:——*the jaws of a vice* 虎钳的钳口. **6** 险恶处境:——*the jaws of death* 险境,生死存亡的关头. **7** 《口语》多嘴,喋喋不休:——*Stop* [*Hold*] *your jaw!* 闭嘴. ——*vi.* 《俗》喋喋不休(talk). *vt.* 《俗》喋喋不休地斥责(scold);教训(lecture).

jáw-bòne(*n.*)(1)颌骨.(2)下颌骨.(3)无脊椎动物如颌的器官.

jáw-brèaker(*n.*)难发音的词(word hard to pronounce).

jay [dʒei] [dʒe] *n.* **1** 松鸦:尤指欧亚大陆产松鸦(*G. glandarius*).体为淡黄褐色,羽翼有白色斑点,并有鲜蓝色的底和黑色的斑纹,且有黑白相交的直立冠毛.啼声很刺耳. ✽
2 唠叨的家伙(impertinent chatterer).

jáy·wàlker(*n.*)不遵守交通规则乱穿马路的人.

jáy·wàlking(*n.*)不遵守交通规则乱穿马路.

[后期拉丁语 *gaius*.可能源于拉丁语人名 *Gaius*]

jazz [dʒæz] [dʒæz] *n.* **1** 爵士乐:由美国黑人音乐演变而来的一种音乐,以节奏轻快与即兴演奏为其特征. **2** 《俗》唬人的话,吹牛(pretentious talk).
——*adj.* **1** 爵士乐的,似爵士乐的. **2** (色彩)五光十色的,杂色的(fantastic in color).
——*vi.* 和着爵士乐跳舞,奏爵士乐.
——*vt.* **1** 用爵士乐风格演奏(音乐),把(乐曲)改编为爵士乐. **2** 鲜艳地[怪异地]组合(图案等)(arrange in vivid or grotesque form). **3** 使活泼,使有活力(brighten, liven)〈*up*〉.

jázz·y *adj.*

jazz band 爵士乐队.

J. C. 《略》Justice Clerk 最高法院副院长.

J. C. R. 《略》junior common-room《英》(大学的)低年级学生共用休息室.

·**jeal·ous** [dʒéləs] [ˈdʒɛləs] *adj.* **1** 嫉妒的,猜忌的〈*of*〉:——*a jealous husband* 爱吃醋的丈夫/ *be jealous of one's wife* 猜忌妻子. **2** 羡慕的(envious)〈*of*〉:——*He is jealous of my success.* 他羡慕我的成功. **3** (惟恐丧失权力等而)注意的,珍惜的,尽心的〈*of*〉:——*be jealous of one's rights* 珍惜自己的权力/ *with jealous care* 小心翼翼. **4** 〖圣〗(上帝)必须绝对信仰的:——*a jealous God* 必须绝对信仰的上帝.

jeal·ous·ly *adv.*

·**jeal·ous·y** [dʒéləsi] [ˈdʒɛləsɪ] *n.* (pl. **-ies**) 嫉妒,猜忌(quality or state of being jealous):——*out of jealousy* 出于嫉妒.

jean [dʒiːn;英 + dʒein] [dʒin] *n.* **1** 斜纹布:最早产于意大利热那亚(Genoa)的斜纹棉布,质地强韧.
2 [pl.]牛仔裤.
[可能源于法语 *Gênes*(热那亚)]

Jeb·us·ite [dʒébəzàit] [ˈdʒɛbəˌzaɪt] *n.* **1.** 杰布西特人:在犹太人之前居住于耶路撒冷的迦南(Canaan)人.
2 杰布西特:17世纪罗马天主教派,尤其是耶稣会的别名.

jeep [dʒiːp] [dʒip] *n.* 吉普车:马力强劲的小型四轮汽车,装有紧急用四轮驱动装置.
[商品名,源于 *general purposes* 的首字母 GP 而来]

jeer[1] [dʒiə/dʒiər] [dʒɪr] *n.* [通常 pl.]〖海〗桁索:升降下层帆桁的滑轮装置.


jeer[2] [dʒiə/dʒiər] [dʒɪr] *vi.* 嘲弄,戏弄(scoff derisively)〈*at*〉. ——*vt.* 揶揄(deride). ——*n.* 嘲弄、嘲笑(derisive taunt).

Je·feries [dʒéfriz] [ˈdʒɛfrɪz] **Richard**～杰弗里斯(1848～1887):英国散文家,小说家.

Jef·fer·son [dʒéfəsən/-fər-] [ˈdʒɛfəsn̩] **Thomas**～杰斐逊(1743～1826):美国自由主义政治家,第三任总统(1801～1809). ✽

Jef·fer·so·ni·an [dʒèfəsóuniən/-fər-] [ˌdʒɛfəˈsonɪən] *adj.*

Jef·freys [dʒéfriz] [ˈdʒɛfrɪz] **Georg～, Ist Baron** ～杰弗里斯(1648～1689):通称"法官杰弗里斯"(Judge Jeffreys).英国法律学家、大法官.蒙默思(Monmouth)叛乱事件后,因进行血腥的巡回审判(the Bloody Assizes,1685),判决大批人死刑而恶名昭彰.



jay/松鸦
松鸦有将果实贮存于树枝做成的杯状悬巢中的习性,它会发出极刺耳的声音,有时也会模仿其他鸟类的鸣叫.

je·had [dʒihá:d] [dʒi̇̀hɑd] *n.* :→JIHAD.

Je·hoi·a·chin [dʒihɔ́iəkin] [dʒɪ̀hɔɪəkɪn] 约雅斤:犹大王国国王.约雅敬(Jehoiakim)之子.在位 3 个多月,即被掳至巴比伦(〖圣〗《列王纪》下 24).

Je·hoi·a·kim [dʒihɔ́iəkim] [dʒɪ̀hɔɪəkɪm] 约雅敬:犹大王国国王.约西亚(Josiah)之子.(〖圣〗列王纪下 23,24).

Je·ho·ram [dʒihɔ́:rəm] [dʒɪ̀hɔrəm],**Jo·ram** [dʒɔ́:rəm] [`dʒɔrəm] 约兰.**1** 以色列国王.亚哈(Ahab)之子.被耶户(Jehu)杀死(〖圣〗《列王纪》下 1,3).**2** 犹大王国国王.约沙法(Jehoshaphat)之子(〖圣〗《列王纪》下 8;《历代志》下 21).

Je·hosh·a·phat [dʒihɔ́ʃəfæ̀t/-hɑ́ʃ-] [dʒɪ`hɑʃə,fæt] 约沙法:犹大王国国王.亚撒(Asa)之子(〖圣〗《列王纪》上 22;《历代志》下 20).

Je·ho·vah [dʒihóuvə] [dʒɪ̀hovə], **Yah·veh** [já:vei] [`jɑve], **Yah·weh** [já:wei] [`jɑwe] **1** 耶和华:《旧约全书》中上帝之名(〖圣〗《出埃及记》6:3).**2** (基督教的)上帝(God).

Je·ho·vist *n.* =YAHWIST.


Je·ho·vis·tic [dʒi:houvístik] [,dʒiho`vɪstɪk] *adj.*

Jehovah's Witnesses 耶和华见证会:正式名称为 Watch Tower Bible and Tract Society.1879 年左右在美国宾夕法尼亚州匹兹堡(Pittsburgh),由罗素(Charles Taze Russell,1852~1916)创立的一个基督教教派.
[源于希伯来语中表示"上帝"的 4 个字母 *JHVH*].

Je·hu [dʒí:hju:] [`dʒihju] **1** 耶户:以色列国王.约沙法(Jehoshaphat)之子.以快速驾驶战车而闻名(〖圣〗《列王纪》下 9).**2** [j-][作普通名词用]《戏谑》驾驶速度飞快的驾驶人(fast or furious driver);马车夫(coachman),驾驶人(driver).

je·june [dʒidʒú:n] [dʒɪ`dʒun] *adj.* **1** (营养等)缺乏的,不足的(meager, scanty);(土地)不毛的,贫瘠的(barren).**2** 枯燥无味的(unsatisfying to the mind).**je·júne·ly** *adv.* **je·júne·ness** *n.*

je·ju·nec·to·my [dʒidʒu:néktəmi, dʒi:dʒu-] [,dʒɪdʒu`nɛktəmɪ, ,dʒidʒʊ-] *n.* 空肠切除(术).



je·ju·num [dʒidʒú:nəm] [dʒɪ`dʒunəm] *n.* 〖解〗空肠:自十二指肠至回肠间的一段小肠(→图 ALIMENTARY).

Jek·yll [dʒékil, dʒí:kil] [`dʒɛkḷ, `dʒikḷ.] **Henry**~ 吉基尔:史蒂文森(R. L. Stevenson)的小说《化身博士》(*The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde*,1886)中的主角.本为受尊敬的美男子,因服用自配之药,变成为相貌凶残的小人海德(Edward Hyde).

Jekyll-and-Hyde character 双重人格(dual personality).

Jefferson/杰斐逊

杰斐逊的画像(米兰贝塔勒里印刷品收集馆藏).杰斐逊早年从事律师职业,被选为弗吉尼亚殖民地议员.1775 年为大陆会议代表,1776 年成为独立宣言起草人之一.后来继富兰克林担任弗吉尼亚州长,致力于废止封建遗制,特别是长子继承制,且制定宗教自由法,颇富盛名.1790 年就任华盛顿总统的首任国务卿,但因与财政部长汉密尔顿(Hamilton)意见相左而辞职.1796 年为亚当斯总统的副总统.1800 年当选为美国第三任总统.1803 年以向法国购入路易斯安那来扩大领土等方法,奠定了美国发展的基础.在英法战争中极力维持中立政策,卸任后自政界引退,创立弗吉尼亚大学,自任校长,致力于民主教育的发展.

jell [dʒel] [dʒɛl] *vi.* 〖口语〗**1** 成冻状,成凝结状(set as jelly).**2** (计划,意见等)确定,具体化(take shape).

Jel·li·coe [dʒélikòu] [`dʒɛlɪ,ko] **John Rushworth ~, Ist Earl**~ 杰利科(1859~1935):英国海军上将.为英国北海大舰队(Grand Fleet)总司令,指挥日德兰海战(the Battle of JUTLAND),曾任英国海军总司令(1916~1917).

·**jel·ly** [dʒéli] [`dʒɛlɪ] *v.* (pl. **-lies**), *v.* —*n.* **1** 果冻,肉冻:果汁或肉汁冷冻后富含胶质透明的食品.**2** 软冻状的东西.**3** 《俗》防水炸药(gelignite).—*vt.* 使成冻状.—*vi.* 变成冻状.

jél·lied *adj.* 冻状的,凝结的.

jélly-bàg(*n.*)(制果、肉冻用的)棉纱滤袋.

jéllyfìsh(*n.*)水母.海蜇(MEDUSA[2]),(尤指)钵水母(scyphozoan).✲

jélly-plànt(*n.*)胶冻植物:用于制作果冻、胶水、接着剂等的海草,产于澳大利亚.

jem·my [dʒémi] [`dʒɛmɪ] *n.* 《英》(窃贼使用的)撬棍(crowbar).
[*James* 的昵称]


Je·na [jéinə] [`jenə] 耶拿:德国知名的大学城.1806 年拿破仑(Napoleon)于此大败普鲁士军队.

Jena glass 耶拿玻璃:耶拿制的高级玻璃.

je ne sais quoi [ʒə nə sèi kwá:] [ʒə nə ,se `kwɑ] 无法说明的东西,难以描述的事物(indefinable something).
[法语,=I know not what]


Jen·ghiz Khan [dʒéngiz kɑ:n] [`dʒɛngɪz`kɑn]:→GENGHIS KHAN.成吉思汗(元太祖).

Jen·kins' Ear [dʒéŋkinz] [`dʒɛŋkɪnz] **War of** ~[加冠词 the]詹金斯的耳朵战争:1739 年英国与西班牙间战争的俗称.以被哈瓦那(Havana)的西班牙海岸警备队员割掉耳朵的英国船主詹金斯(Robert Jenkins)的控诉为发端.



jellyfish/水母

图为产于澳大利亚的有剧毒的水母.水母的身体大部分由胶质组成,漂浮在海中.上图为水母的各器官名称.下图为刺细胞,左为刺细胞发射前,在刺丝囊中的卷藏状态,右为刺细胞发射后的状态.



Jen·ner [dʒénə/-ər] [ˋdʒɛnɚ] **Edward** ~ 詹纳(1749～1823):英国医生,牛痘接种法创始人. ✽

jen·net [dʒénit] [ˋdʒɛnɪt] *n.* 西班牙小马(small Spanish horse).

jen·ny [dʒéni] [ˋdʒɛnɪ] *n.* **1** 詹尼纺纱机(spinning jenny). **2** 移动式起重机. **3** 某些雌性动物(female).
creeping jenny 铜钱状珍珠菜(moneywort);报春花科多年生草本植物.
jenny wren(1)鹪鹩;用作儿语或俗称罗伯特氏老鹳草(herb robert);(2)牲牛儿属(*Geranium*)二年生草本植物,广布于欧洲.
[*Jane* 或 *Janet* 的昵称]

jeop·ard·ize, -ise [dʒépədàiz/-ərd-] [ˋdʒɛpɚd,aɪz] *vt.* 使濒于险境,使陷于危险(endanger).

jeop·ard·y [dʒépədi/-ərd-] [ˋdʒɛpɚdɪ] *n.* 危险(danger).
[古法语 *ieu parti*(平局,不分胜负)]

Jeph·thah [dʒéfθə, dʒép-] [ˋdʒɛfθə, ˋdʒɛp-] 耶弗他:以色列士师.基列(Gilead)之子.因他立誓"若能战胜亚扪(Amon)人,并且平平安安地回来,无论什么人先从我家门出来迎接我,就将他献上为燔祭",因而不得不以自己的女儿献祭(〖圣〗《士师记》11, 12).


Jer. 《略》Jeremiah(《旧约全书》的)《耶利米书》.

jer·bil [dʒə́:bil/dʒə́:r-] [ˋdʒɝbɪl] *n.* :→GERBIL.

jerkin / 紧身短外衣



1 Ruff 荷叶边
2 Jerkin 细身型的短外背心
3 Doublet 紧身背心
4 Breeches 裤子(大腿部粗,膝盖下细窄的裤子)
5 Falling band 男式大翻领
6 Cloak 大衣



jer·bo·a [dʒə:bóuə/dʒər-] [dʒɚˋboə] **1** 跳鼠,沙漠鼠(desert rat);跳鼠科(*Dipodidae*)啮齿类的通称.具有适于跳跃的长后腿和尾巴.如非洲北部的毛足跳鼠属(*Dipus*)等. ✽ **2** 更格卢袋鼠,产于澳大利亚,类似跳鼠的有袋类.
[阿拉伯语 *yarbū'*(腰部之肉)]

jer·e·mi·ad [dʒèrimáiəd] [,dʒɛrəˋmaɪəd] *n.* 悲叹(lamentation),哀叹,怨恨(doleful complaint).
[源于《旧约全书》的先知耶利米(*Jeremiah*)之叹]

Jer·e·mi·ah [dʒèrimáiə] [,dʒɛrəˋmaɪə] **1** 耶利米(公元前 650 年? ～前 585 年?):希伯来的大先知.预言亚述(**Assyria**)帝国崩溃、犹大王国将隶属于埃及王国和巴比伦王国、耶路撒冷将灭亡等. **2**《耶利米书》;《旧约全书》中一书.记载耶利米的预言. **3** [作普通名词用]悲伤的预言家,时代的控诉者(doleful prophet or denouncer of the times).

Jer·ez [hēreθ] [ˋhɛreθ] 赫雷斯,亦作 **Jerez de la Frontera** 赫雷斯-德拉弗龙特拉,西班牙南部安达卢西亚(Andalusia)地区城镇.雪利酒(Sherry)的酿造中心.

Jenner/詹纳

在伦敦专修医学后,回到故乡伯克利(Berkeley)开业行医.他注意到感染牛痘的人不会罹患天花的传说,加以研究,1796 年首次将牛痘疫苗接种于 8 岁的少年身上,6 周之后再接种天花病毒,因没发病而获得证实.此实验报告发表后引起极大的反响,开始时饱受非议,但终获肯定.詹纳的种痘法可视为人工免疫法的创始,开辟了扑灭传染病的道路.图为在伦敦肯辛顿(Kensington)公园内的詹纳铜像.

Jer·i·cho [dʒérikòu] [ˋdʒɛrə,ko] 耶利哥:死海北方一古代城市.初为迦南(Canaan)人所居住,其后被以色列人攻占(〖圣〗《约书亚记》6).
Go to Jericho《口语》滚开(Go away.).

jerk[1] [dʒə:k/dʒə:rk] [dʒɝk] *n.* **1** 急拉,急扭,急推(sharp sudden pull, twist, etc.). **2** 抽搐;肌腱受敲击后无意识而急促的痉挛性弹动. **3** [pl.](尤指因宗教信仰的兴奋而产生脸部、手脚的)痉挛(spasmodic movements). **4**《俗》愚笨的人,微不足道的人(stupid, foolish or insignificant person). **5** [pl.]=physical jerks. ——*vt.* **1** 急动,急推,急扭. **2** 急抛(throw with suddenly arrested motion). **3** 突然说出(utter or throw out abruptly). ——*vi.* 急动,急拉,急推. **jérk·y** *adj.* **jérk·i·ly** *adv.*
jérk·i·ness *n.* **physical jerks**《俗》体操.

jerk[2] [dʒə:k/dʒə:rk] [dʒɝk] *vt.* (尤指为保存)把(牛肉)切成长条晒干.
[秘鲁土著语 *echarqui*(干肉)]

jer·kin [dʒə́:kin/dʒə́:r-] [ˋdʒɝkɪn] *n.* 紧身短外衣. **1**〖史〗15～16 世纪时男士穿的无袖紧身皮大衣. ✽ **2** 女用背心.

jerk·y [dʒə́:ki] [ˋdʒɝkɪ] *adj.* **1** 急动的,痉挛性的,抽搐的. **2** 愚笨的;可笑的.

Jer·o·bo·am[1] [dʒèrəbóuəm] [,dʒɛrəˋboəm] 耶罗波安(古代以色列的两位国王之名). **1** 公元前 10 世纪左右北以色列的第一代国王.(〖圣〗《列王纪》上 11～14).被认为是"大有才能的人"且"使以色列人陷在罪里". **2** 公元前 8 世纪左右的以色列国王(〖圣〗《列王纪》下 14).

jer·o·bo·am[2] [dʒèrəbóuəm] [,dʒɛrəˋboəm] *n.* (比一般酒瓶大 8～12 倍的)大型酒瓶(very large wine-bottle).
[源于 JEROBOAM[1]]

Je·rome[1] [dʒəróum] [dʒəˋrom] **Jerome Klapka**～杰罗姆(1859～1927):英国幽默作家.古典滑稽小说《三人同舟》(*Three Men in a Boat*)的作者.

Jer·ome[2] [dʒéroum] [ˋdʒɛrom] **St.** ～, **Eusebius Hieronymus** 哲罗姆(342? ～420):早期西方教会中学识最渊博的教士,拉丁语《圣经》(the Vulgate)的译者.纪念日 9 月 30 日.

jer·ri·can, jer·ry-can [dʒérikæ̀n] [ˋdʒɛrə,kæn] *n.*〖军〗(装汽油等液体的)5 加仑(约 22.7 升)金属制容器.

jer·ry[1] [dʒéri] [ˋdʒɛrɪ] *n.*《英俗》便壶,夜壶(chamber-pot).

Jer·ry[2] [dʒéri] [ˋdʒɛrɪ] *n.*《军俗》德国兵(German soldier);[集合名词]德国人(Germans).


jer·ry-build·er [dʒéribìldə/-ər] [ˋdʒɛrɪ,bɪldɚ] *n.* 偷工减料的建造商.
jér·ry-bùild·ing *n.* **jér·ry-bùilt** *adj.*


Jer·sey[1] [dʒə́:zi/dʒə́:r-] [ˋdʒɝzɪ] 泽西岛:英吉利海峡的海峡群岛(the Channel Islands)中的最大岛.

jerboa/跳鼠

夜行性的小型啮齿动物,体形与袋鼠很相似,跳跃力亦强.栖息于亚洲或非洲北部的沙漠中或平原上,种类繁多,其中沙漠跳鼠可见于非洲北部,而四趾跳鼠则栖息于埃及和亚洲.







Jerusalem/耶路撒冷
耶路撒冷于1948年以后被约旦与以色列二国分割. 1967年第三次中东战争后,属于约旦的旧城也被以色列兼并,并以曼德尔邦姆门(Mandelbaum Gate)分隔为新城与旧城.

jer·sey² [dʒə́:zi/dʒə́:r] [ˋdʒɝzɪ] *n.* **1** 紧身内衣;针织的卫生衣. **2** 平针织物:用毛、棉、尼龙等织成. **3** [J—]泽西种乳牛:原产于英吉利海峡泽西岛的小型黄褐色乳牛,乳汁含有高成分脂肪. [源于 JERSEY¹]

Je·ru·sa·lem [dʒərú:sələm] [dʒəˋrusələm] 耶路撒冷:巴勒斯坦地区知名古城区. 犹太教、基督教、伊斯兰教的圣地. ✲
Jerusalem artichoke:→ARTICHOKE.
New Jerusalem[加冠词 the]新耶路撒冷:圣城(the Heavenly City),上帝与圣徒们的居处.
New Jerusalem Church[加冠词 the]新耶路撒冷教会,斯维登堡派:神秘主义思想家斯维登堡(SWEDENBORG)的信奉者.

Jer·vis·Bay [dʒə́:vis/dʒə́:r-] [ˋdʒɝvɪs] 杰维斯湾:澳大利亚东南部新南威尔士州南岸的海湾. 距悉尼约160千米,为旅游胜地.

jess [dʒes] [dʒɛs] 〖狩鹰〗*n.* (系猎鹰脚的)脚带:系猎鹰脚的皮革或丝等短带子(→图 FALCONRY). —— *vt.* 系脚带于(鹰脚)上.

jes·sa·min(e) [dʒésəmin] [ˋdʒɛsəmɪn] *n.*:→JASMINE.

Jes·se [dʒési] [ˋdʒɛsɪ] 耶西:大卫(David)之父(〖圣〗《撒母耳记》上16). 被认为是耶稣(Jesus Christ)家族的始祖.
tree of Jesse[加冠词 the]耶西之树:中世纪的抄本中,以树的形状来表示记载自"耶西之根"(root of Jesse)至基督的族谱.

·**jest** [dʒest] [dʒɛst] *n.* **1** 笑话(joke);开玩笑,戏弄(fun):——*in jest* 玩笑地,不认真地. **2** 嘲笑的对象,笑柄:——*make a jest of* 以…为嘲笑的对象,嘲弄. ——*vi.* 讲笑话(joke). **2** 开玩笑(speak or act in trifling manner).
jést·ing·ly *adv.*

jest·er [dʒéstə/-ər] [ˋdʒɛstɚ] *n.* **1** 爱讲笑话的人,诙谐的人(one who jests). **2** 〖史〗(宫廷或贵族所豢养的)弄臣,小丑(professional entertainer).

Jes·u·it [dʒézjuit/dʒéʒu] [ˋdʒɛʒuɪt] *n.* 耶稣会会士 ▶ 耶稣会(the Society of Jesus)是西班牙人罗耀拉(Ignatius Loyola)于1534年为了振兴罗马天主教会及传教布道而在巴黎创立的天主教修道会. 统治耶稣会者称"会长"(General),直接对罗马教皇负责. 该会组织严密,要求会内的修士们除了以安贫、贞节与服从为终生戒律外,并肩负传道等义务. 至17世纪左右该会渐渐成为反对宗教改革运动的中坚,兼具强大的政治势力. 并以南美洲为中心,派遣传教士至世界各地,开始了海外传教的工作. 耶稣会于1773年被下令解散,至1814年又被获准复会.
Jès·u·ít·i·cal *adj.* **1** 耶稣会会士的. **2** 《轻蔑语》(1)像耶稣会会士似的. (2)阴险的,狡猾的,虚伪的(dissembling).
Jés·u·it·ry *n.*

Je·sus¹ [dʒí:zəs] [ˋdʒizəs] (亦作 **Jesus Christ**)耶稣(公元前4～公元30):基督教的始祖,上帝之子,居三位一体(the Trinity)论中的第二位格. 为圣母马利亚(the Virgin Mary)在伯利恒(Bethlehem)所生的救世主. 耶稣在30岁左右便带领门徒巡回于巴勒斯坦、加利利(Galilee)等地,开始其传教生涯,并在各地宣扬教义,显现神迹,治愈病人. 当逾越节(the Passover)快要来临的时候,耶稣自知不久将要受难,便与门徒们吃最后的晚餐,后来耶稣在耶路撒冷被捕,并被钉在十字架上,处以死刑. 依据基督教教义所载:耶稣在死后的第三天便复活了. ✲
Society of Jesus[加冠词 the]:→JESUIT.

Jesus¹/耶稣
图为西班牙画家艾尔格列柯(El Greco)的作品《背负十字架的耶稣》(1596～1604)(马德里普拉多(Prado)美术馆藏). 他以特异的配色、拉长的人体比例及强烈的明暗对比,来表现他强烈的信仰.

Je·sus[2] [dʒíːzəs] [ˋdʒizəs] :→ECCLESIASTICUS.

jet[1] [dʒet] [dʒɛt] *n.* 1 煤玉,贝褐炭:研磨后会发亮的黑炭,质地非常坚硬. 2 贝褐炭颜色,发亮的马黑色(deep glossy black). —*adj.* (亦作 **jet-black**)黑而发亮的,乌黑的.

·**jet**[2] [dʒet] [dʒɛt] *n.*, *v.* (-tt-) —*n.* 1 (水、蒸气、煤气等的)喷出,喷射,喷流:—*a jet of water* 水的喷出. 2 喷出口,喷嘴:—*a gas jet* 煤气喷嘴. 3《口语》=jet engine. 4《口语》=jet plane. —*vi.* 1《口语》乘喷气式飞机旅行:—*jet to New York* 乘喷气式飞机去纽约. 2 喷出,喷射:—*Gas jetted out.* 煤气喷出来了. —*vt.* 使喷出[喷射].

jet engine 喷气发动机:使气化的燃料混合空气燃烧,产生高温高压的气体以高速向后方喷出,利用其反作用获得推进力的涡轮风扇发动机. ✽ **jet plane** 喷气式飞机. ✽ **jét propèlled** (*adj.*)喷气推进式的. **jet propulsion** 喷气推进. **jét-strèam** (*n.*)急流射流:集中于对流层顶的高速气流.

jet·sam [dʒétsəm] [ˋdʒɛtsəm] *n.* 投弃的货物:船舶遇难时,为减轻负荷而向海中投弃的货物,尤指漂流至岸边的货物(cf. *flotsam*).

jet·ted [dʒétid] [ˋdʒɛtɪd] *adj.*〖裁缝〗(口袋)没有口袋盖而两侧有袋缘的.

jet·ti·son [dʒétisən, -zən] [ˋdʒɛtəsn̩, -zn̩] *n.* 投弃的货物:尤指船只失事遇难时,为了减轻船的负荷而向海中投弃的货物. —*vt.* (从船上)抛弃(货物).

jet·ton [dʒétən] [ˋdʒɛtn̩] *n.* (赌博时的)筹码.

jet·ty[1] [dʒéti] [ˋdʒɛtɪ] *n.* 1 突堤,防波堤(MOLE[3]). 2 突码头(landing-pier).

jet·ty[2] [dʒéti] [ˋdʒɛtɪ] *adj.* 黑玉色的,乌黑发亮的(jet-black).

jeu d'es·prit [ʒəː desprí:] [ˌʒɜ dɛsˋpri] (pl. **jeux d'esprit** [ʒəːdesprí:] [ˌʒɜdɛsˋpri]) 警句,妙语;幽默文章(witty or humorous trifle). [法语(*jeu* 游玩,*desprit* 精神的,机智的)]

jeune pre·mier [ʒə́ːn prəmjéi] [ʒɜn prəˋmje] (阴性形式 **jeune première** [-mjéə/-mjéər] [-ˋmjer]) 〖戏剧〗饰演年轻主角的演员(actor playing the part of a young hero). [法语]

---

jet engine/喷气发动机

罗尔斯-罗伊斯(Rolls Royce)公司制造的喷气发动机RB211—22. 为一利用反作用力获得推进力的涡轮风扇发动机. 附有大型集风器的扇叶把空气送进发动机,能降低噪音,且节省燃料. 这种类型的发动机为现今使用的喷气发动机中最有名的一种.


jeu·nesse do·rée [ʒəːnés dɔréi] [ʒɜˋnɛs dɔˋre] (喜游乐的)阔少,富家子,纨袴子弟(gilded youth). [法语]

Jew [dʒuː] [dʒu] *n.* (阴性形式 **Jewess**) 1 犹太人,希伯来人,以色列人(person of Hebrew descent). ▶ 原指以色列 12 部族中,与以色列王国 10 部族相对的南方犹大王国的人民. 2 犹太教徒(one whose religion is Judaism). 3《轻蔑语·口语》守财奴(grasping person),放高利贷者(usurer),乱杀价的人(one who drives a hard bargain). —*adj.*《轻蔑语·口语》(似)犹太人的(Jewish):—*a Jew boy* 犹太男孩. —*vt.* [j-]《轻蔑的·口语》1 欺骗,诈骗(cheat). 2 (亦作 *jew down*)杀(某人)的价,使减价(beat down in price).

Jéw-bàiting (*n.*)迫害犹太人. **jéw-fìsh** (*n.*)阔额鲔:澳大利亚产的大型食用鱼. **jéw-lìzard** (*n.*)刺芒鬣蜥:澳大利亚产的大型蜥蜴,咽喉外围有刺状的鳞甲.

jew's harp (亦作 **jew's-harp**)单簧口琴:一种竹片或铁制的小型乐器,吹奏时以口衔之,利用簧片的振动,在口腔中形成共鸣发声. ✽

Wandering Jew:→WANDERING.



·jew·el [dʒúːəl] [ˋdʒuəl] *n.*, *v.* (《英》-ll-)——*n.* **1** 镶宝石(precious stone):——*a ring set with a jewel* 镶宝石的戒指. **2** 珠宝饰物(ornament containing precious stone(s)). **3** 被珍视的重要人物,贵重物品(highly prized person or thing):——*a jewel of a son* 宝贝儿子. **4** (装于高级钟表内芯的)宝石轴承.
——*vt.* **1** [尤用过去分词]饰以宝石,嵌以宝石:——*a jewelled ring* 嵌有宝石的戒指. **2** 嵌宝石于(钟表内.)
jéw·el·(l)er *n.* 珠宝商,宝石业者.
jéw·el·(l)er·y *n.* [集合名词] **1** 珠宝,首饰. **2** 贵金属制的装饰品.

Jew·ish [dʒúːiʃ] [ˋdʒuɪʃ] *adj.* 犹太人的,犹太民族的(of the Jews).
Jewish calendar 犹太历:犹太人用的阴阳混合历. 平年是 12 个月,每 19 年有 7 个闰年,闰年是 13 个月,从公元前 3761 年创世纪时算起,各月的名称分别为尼散月(Nisan)(通常为 3～4 月)、依雅尔月(Lyar)(4～5 月)、息汗月(Sivan)(5～6 月)、塔慕次月(Tammuz)(6～7 月)、亚闹月(Ab)(7～8 月)、厄路耳月(Elul)(8～9 月)、提市黎月(Tishri)(9～10 月)、赫舍汪月(Cheshvan)(10～11 月)、基色娄月(Kislev)(11～12 月)、太贝特月(Tebeth)(12～1 月)、舍巴特月(Shebat)(1～2 月)、阿达尔月(Adar)(2～3 月)、闰月(2nd Adar). 教会历由散月(Nisan)算起,民间历则由提市黎月(Tishri)算起.
Jewish drama 犹太戏剧:分为希伯来语剧及现代犹太语剧两种,希伯来语剧开始于 2 世纪时,到了 15 世纪才定型. 现代犹太语剧开始于 1876 年罗马尼亚的剧场;如今在纽约、莫斯科、东欧都有专门剧场.

Jew·ry [dʒúəri] [ˋdʒurɪ] *n.* **1** [集合名词]犹太人(Jews). **2** 犹太人居住区(Jewish quarter in a town, etc.). **3** 〖史〗朱迪亚(Judaea):古代罗马所统治的巴勒斯坦南部的一个地区.

Jez·e·bel [dʒézibəl] [ˋdʒɛzəbl] **1** 耶洗别:《圣经》中西顿王之女,犹大王亚哈(Ahab)之妻,因引诱以色列人侍奉巴力神而被先知以利亚(Elijah)指责. 后来耶户(Jehu)攻城时,耶洗别被耶户从高楼掷下而死. **2** [作普通名词用]荡妇,邪恶无耻的女人(shameless or abandoned woman).

ji·ao [dʒiau] [dʒɪaʊ] *n.* 角:中国辅币单位. 元的十分之一.

jib[1] [dʒib] [dʒɪb] *n.*, *v.* (-bb-)——*n.* **1** 〖海〗船首三角帆. 大型船悬挂于船帆斜桅的外端至前中桅之间,小型船则挂于船首斜桅杆至桅顶处(→图 SAILING). **2** (起重机的)悬臂(→图 CRANE).
cut of a person's jib 仪表,外表(one's personal appearance).
——*vt.* 将(帆,帆桁等)从船的一舷转至另一舷(pull round from one side of a ship to the other).
——*vi.* (帆)从一舷转至另一舷.
jíb·bòom(*n.*)〖海〗船首斜帆桁.

jib[2] [dʒib] [dʒɪb] *vi.* (-bb-) **1** (马等)急停,拒绝前进(stop and refuse to go on),横移,后退(move backwards or sideways instead of going on). **2** 畏缩不前(refuse to proceed in some action). *jib at* 对…表示厌恶(show repugnance to).

jib·ba(h) [dʒíbə] [ˋdʒɪbə], **ju-** [dʒú-] [ˋdʒu-] *n.* (伊斯兰教徒或袄教徒穿的)长开襟外套.

jibe[1] [dʒaib] [dʒaɪb] *v.*, *n.*:→GIBE.

jibe[2] [dʒaib] [dʒaɪb] *v.*:→GYBE.

jiff [dʒif] [dʒɪf], **jif·fy** [dʒífi] [ˋdʒɪfɪ] *n.* 《口语》一瞬间,一眨眼的工夫(very short time).

jig [dʒig] [dʒɪg] *n.*, *v.* (-gg-)——*n.* **1** 吉格舞:一种轻快的舞蹈. **2** 吉格舞曲:吉格舞蹈用的音乐. 通常为四分之三或八分之六的拍子. **3** 〖机〗夹具. **4** 跳汰机,波震选矿机.
The jig is up. 万事皆休,成功无望了(Success is now impossible.).
——*vi.* **1** 跳吉格舞. **2** 轻快地跳(move up and down rapidly and jerkily). ——*vt.* **1** 跳(吉格舞等). **2** 轻快地跳. **3** 跳汰选(矿).
jígsàw(*n.*)(1)钢丝锯,狭条锯(machine fretsaw). (2)(亦作 jigsaw puzzle)拼图玩具:将切成不规则形状的图片,拼凑成原来的图案.



jet plane/喷气式飞机
由英国和法国共同研制出的美洲虎式攻击型战斗机.

jig·ger[1] [dʒígə/-ər] [ˋdʒɪgɚ] *n.* **1** 〖海〗(1)小绞辘:由滑轮和绳索组成的小型索具. (2)安装于独桅快艇等船尾桅杆上的辅助帆. (3)装有辅助帆的小渔船. **2** (上下快速跳动的)机械装置(mechanical contrivances);《俗》(不知名称的)小玩意儿,新发明(gadget, contrivance). **3** (1)(用于混合鸡尾酒的)小量杯. (2)一小量杯的容量(1½ 盎司). **4** (女性外出穿的)短外套.

jig·ger[2] [dʒígə/-ər] [ˋdʒɪgɚ] *n.* **1** = CHIGOE. **2** = CHIGGER.

jig·gered [dʒígəd/-ərd] [ˋdʒɪgɚd] *adj.* 《口语》该死的(confounded).
▶ damned 的委婉语,表示轻度的诅咒、咒骂等的口语.

jig·ger·y-pok·er·y [dʒigəripóukəri] [ˌdʒɪgərɪˋpokərɪ] 《英口语》诈欺,欺骗的行为(trickery, underhand dealing);荒唐的言行,无意义的话或举动(nonsense).


jig·gle [dʒígl] [ˋdʒɪgl] *vt.* 轻轻摇动(rock or jerk lightly).

ji·had, **je-** [dʒiháːd] [dʒɪˋhɑd] *n.* **1** (伊斯兰教的)护教圣战(religious war of Muslims). **2** (维护教义、信仰等的)征战(campaign).

jilt [dʒilt] [dʒɪlt] *vt.* (尤指女人订婚后或发生感情后)抛弃、遗弃(情人)(cast off). ——*n.* 遗弃情人的女人;水性杨花的女人.

Jim Crow [dʒím] [ˋdʒɪm] 《美》**1** 《轻蔑语》黑人,黑鬼(Negro). **2** 对黑人的歧视(discrimination against Negroes);[作形容词用]歧视黑人的.

jew's harp / 单簧口琴



jim-jams [dʒímdʒæmz] [ˋdʒɪmˌdʒæmz] *n.* [加冠词 the]《俗》[作复数用] **1** (由酒精中毒引起的)震颤性谵妄(delirium tremens). **2** 心神不定,神经过敏,焦灼不安(fit of depression or nervousness).

Jim·my the One [dʒími] [ˋdʒɪmɪ] 《海俗》(海军陆战队)中尉(first lieutenant). [*James* 的昵称形式]

jimp [dʒimp] [dʒɪmp] *adj.* 《苏格兰》**1** 细瘦的,苗条的(slender),优雅的(graceful). **2** 缺乏的,不足的(scanty).

jim·son [dʒímsən] [ˋdʒɪmsən], **jimp·son** [dʒímpsən] [ˋdʒɪmpsən] *n.* 《美》(亦作 **jimson weed**)曼陀罗(thorn-apple).
[源自美国弗吉尼亚州城镇詹姆斯敦(*Jamestown*)]

jin·gle [dʒíŋgl] [ˋdʒɪŋgl] *n.* **1** (铃、链环等的)叮当声(mingled noise). **2** 同音的反复,类似音的重复(repetition of the same or similar sounds in words);声调铿锵的诗句. **3** (澳大利亚、爱尔兰的)有篷二轮马车(covered two-wheeled car). ——*vi* **1** 发出叮当声. **2** (诗文)声调铿锵,充满韵律(be full of alliterations, rhymes, etc.). ——*vt.* 使叮当响. [拟声语]

jin·go [dʒíŋgou] [ˋdʒɪŋgo] *n.* (pl. **-goes**) **1** 〖英史〗(俄土战争时英国首相迪斯累利(Disraeli)等的)对俄强硬政策的支持者. ▶ 1878 年迪斯累利派遣英国舰队至土耳其的领海阻止俄国南进. 这个词由当时流行的爱国歌曲中的歌词"by jingo"而来. **2** 武力外交论者,好战分子(supporter of bellicose policy),盲目的爱国者(blustering patriot). **3** 武力外交政策,盲目的爱国主义. [以前是魔术师的咒文]

jink [dʒiŋk] [dʒɪŋk] *vi.* 闪身,躲开(move elusively, dodge). ——*vt.* 闪避(elude by dodging). *n.* 躲闪.
high jinks 大吵大闹的嬉戏,狂欢作乐(boisterous sport, merrymaking).

jin·ker [dʒíŋkə/-kər] [ˋdʒɪŋkɚ] *n.* 《澳》**1** (将木材用链索锁于车上的)四轮木材搬运车. **2** 用一匹马牵引的单人坐双轮轻型马车(two-wheeled sulky).

jinn, **djinn** [dʒin] [dʒɪn] *n.* 〖伊斯兰教神话〗神灵:地位低于天使,传说会对人类施以超自然力.

Jin·nah [dʒínə] [ˋdʒɪnə] **Mohammed Ali** ～ 真纳(1876～1948):巴基斯坦律师、政治家、伊斯兰教徒. 巴基斯坦首任总督(1947～1948).

jin·nee [dʒiníː] [dʒɪˋni] *n.* (pl. **jinn**) = JINN.

jin·rick·sha, **-rik·i-** [dʒinríkʃə] [dʒɪnˋrɪkʃə] *n.* 《古》人力车. ▶ 1870 年左右首先在日本使用. [日语]

jinx [dʒiŋks] [dʒɪŋks] *n.* 《口语》不祥之物,扫帚星,带来厄运的人[物](person or thing that brings bad luck). [可能源于 *Jynx*(用于魔术的鸟鸪鸪的属名)]

jit·ter [dʒítə/-ər] [ˋdʒɪtɚ] 《口语》*vi.* 心神不定,紧张不安(be nervous, act nervously).
jítterbùg(*n.*)(1)神经质的人(nervous person). (2)跳吉特巴舞的人(person who dances to hot-rhythm music). (3)吉特巴舞.
——(*vi.*)跳吉特巴舞.

jiu-jit-su [dʒuːdʒítsuː] [dʒuˋdʒɪtsu] *n.*:→JU-JITSU.

jive [dʒaiv] [dʒaɪv] *vi.* 奏摇摆乐;跳摇摆舞,跳吉特巴舞(jitterbug).


jn. 《略》junction.

Jo·a·chim[1] [dʒóuəkim] [ˋdʒoəkɪm] **St.** ～ 尤阿金:安娜(Anna)之夫,圣母马利亚(the Virgin Mary)之父. 纪念日是 8 月 16 日.

Jo·a·chim[2] [jóuəkim] [ˋjoəkɪm] **Joseph** ～ 约阿希姆(1831～1907):匈牙利小提琴家.

Joan [dʒoun] [dʒon] **Pope** ～:→POPE[1].

Joan of Arc [dʒóun əv áːk/árk] [ˋdʒon əv ˋɑrk] (*Fr. Jeanne d'Arc*) **St.** ～ 圣女贞德(1412～1431):法国民族女英雄,出生于法国北部的农家,从小就被母亲虔诚的宗教信仰所感化,并受到当地风尚的影响,对当时统治法国的王朝一直忠心耿耿. 她受到神的启示,率领法军抵抗英军,解除了奥尔良之围. 其后使法王查理七世(Charles Ⅶ)得以顺利登基,并且帮助法军赢得百年战争的胜利. 后来因受到查理七世随从的嫉妒与陷害,为勃艮第军所逮捕,而引渡给英军,被宗教法庭判为异端,被处以火刑. 1920 年追谥为天主教的圣女. ✽



Joan of Arc/圣女贞德
法国传奇人物,亦被列于天主教的圣女之一,以"奥尔良的少女"(the Maid of Orleans)之称呼而闻名于世.画中描绘的是她率领法军解奥尔良之围的场面(1429).

:job¹ [dʒɔb/dʒɑb] [dʒɑb] *n.*, *v.* (-bb-) ——*n.* **1** (一件)工作(piece of work);零工,零活:——*a desk job* 文书工作/ *odd jobs* 杂役,零工/ *hold a job* 有工作.**2** 职业,工作,职位(paid employment):——*seek a job* 找工作/ *be out of job* 失业.**3** 应做的事情,应尽之责(anything one has to do).**4**《口语》困难[费劲]的工作(difficult task):——*have a job to find the building* 要找到那座建筑物,可不是件容易的事.**5** 事态,状况.**6**《俗》坏事,犯罪(crime),(尤指)抢劫,窃盗:——*pull a job* 干坏事.**7**《俗》东西(object);人(person).
job analysis 工作分析:有关为完成某项工作所需的作业程序、材料、机器、员工能力等的研究.
job case〖印刷〗铅字盒.
job classification 职务分类,工作分等.
on the job 在工作(at work).
——*vi.* **1** 打零工:——*a jobbing carpenter* [*gardener*]打零工的木匠[园丁].**2** 做批发生意(deal in stocks).**3** 营私舞弊,假公济私.
——*vt.* **1**《英》租借(马车、马等).**2** 代客买卖(股票、商品等).**3**《澳》狠打,痛殴(deal a heavy blow).
jób·ber *n.*
jób·ber·y *n.* 贪污,假公济私(corrupt dealing).
bad job 倒霉的事,不幸(unfortunate state of affairs):——*make the best of a bad job* 尽力挽救残局,尽量减少损失.
good job 好事,幸运(fortunate state of affairs).
job lot(1)(品质不同而凑成一堆等待整批出售的)廉价品.(2)(人、物的)临时集合.
jób·wòrk (*n.*)散工,零工.

Job² [dʒoub] [dʒob] **1**《约伯记》:《旧约全书》中的一书.据说是公元前5世纪至公元前2世纪间写成的.**2** 约伯:《约伯记》的主角,出身于富有之家,被上帝科以极为严厉、苦难的重担,以考验其耐性和诚心.约伯虽非常失望、疲惫,但始终确信上帝的善良和正义.最终成为坚忍、耐苦的典范.
Job's comforter 本要安慰人但反而使别人更加痛苦的人.

job·less [dʒɔ́blis/dʒɑ́b-] [ˋdʒɑblɪs] *adj.* 失业的(out of work).

Jo·cas·ta [dʒəkǽstə] [dʒoˋkæstə]〖希腊神话〗伊俄卡斯忒:科林斯王克瑞翁(Creon)之女,俄狄浦斯(OEDIPUS)之母.在丈夫死后因不知俄狄浦斯是自己的儿子,而和他结婚,知道之后,乃自杀身亡.

Jock [dʒɔk/dʒɑk] [dʒɑk] **1**《英口语》苏格兰佬:苏格兰男子的绰号(nickname for a Scotsman).**2**《英陆军俗》苏格兰兵(Scottish soldier).(尤指)苏格兰高地的士兵.[*Jack*(男性名)的苏格兰语形式]

jock·ey [dʒɔ́ki/dʒɑ́ki] [ˋdʒɑkɪ] *n.* (赛马的)骑师(rider in horse-races).——*vt.* 欺骗,蒙骗(cheat, trick)〈*into*, *out of*〉——*vi.*. 运用手段[策略]谋取,行骗(cheat).
jockey for position(1)(赛马时)挤掉其他骑手而占据有利位置(manoeuvre for advantageous position).(2)不择手段谋利.
jockey cap 骑师帽:骑师戴的鸭舌帽.
Jockey Club[加冠词 the](英国)赛马总会:1750年创立.管理英国国内的赛马事宜.
Jockey spider 红背蜘蛛:产于澳大利亚.
[Jock 的昵称形式]

jo·cose [dʒəkóus] [dʒoˋkos] *adj.* 开玩笑的,滑稽的,诙谐的(playful, waggish).
jo·cóse·ly *adv.*
jo·cóse·ness, **jo·cós·i·ty** [-kɔ́siti/-kɑ́s-] [-ˋkɑsɪtɪ] *n.*

joc·u·lar [dʒɔ́kjulə/dʒɑ́kjulər] [ˋdʒɑkjələ] *adj.* 欢乐愉快的(mirthful);诙谐幽默的(humorous).
jóc·u·lar·ly *adv.*
jòc·u·lár·i·ty·[-lǽriti] [-ˋlærətɪ] *n.*

joc·und [dʒɔ́kənd, dʒóuk-/dʒɑ́k-, dʒóuk-] [ˋdʒɑkənd, ˋdʒok-] *adj.* 欢乐的,愉快的(merry, sprightly);高兴的(pleasant).
jóc·und·ly *adv.*
jo·cun·di·ty [dʒəkʌ́nditi] [dʒoˋkʌndətɪ] *n.* **1** 欢乐,快活.**2** 欢乐的行为[言谈]

Jod·rell Bank [dʒóudrəl] [ˋdʒodrəl] 焦德雷尔班克:英国柴郡(Cheshire)东北的地名,设有世界上最大的射电天文望远镜之一,以追踪人造卫星和宇宙飞船.

Jodh·pur [dʒɔ́dpə] [ˋdʒɑdpɚ] *n.* 焦特布尔:印度西北部一城市.

jodh·purs [dʒɔ́dpəz/dʒɑ́dpərz] [ˋdʒɑdpɚz] *n.* [pl.]马裤:膝盖以上肥大、膝盖以下紧裹腿的骑马用裤子.

Jo·el [dʒóuəl] [ˋdʒoəl] **1** 约珥:希伯来预言家,生卒年代不详,一说为公元前5世纪或9世纪.**2**《约珥书》:《旧约全书》中的一书,包括约珥的预言.

Joe Mil·ler [dʒóu] [ˋdʒo] 陈腐的笑话(stale joke),陈词滥调(chestnut).[源于以喜剧演员米勒(Joseph Miller,1684～1738)的名字作书名的《笑话集》(*Joe Miller's Jests*,1739)]

jo·ey¹ [dʒóui] [ˋdʒoɪ] *n.*《澳》**1** 小袋鼠(young kangaroo).**2** 幼兽(young animal).

Jo·ey² [dʒóui] [ˋdʒoɪ] *n.* (马戏团、哑剧或木偶戏中的)小丑.

Jof·fre [ʒɔ́frə/ʒɔ́:f-] [ˋʒɔfr] **Joseph Jacques Césaire** ～霞飞(1852～1931):法国元帅,第一次世界大战对德战争中任法军最高司令官,制定"作战计划第十七号",于马恩(**Marne**)一战中获胜,1916年辞职.

jog [dʒɔg/dʒɑg] [dʒɑg] *v.* (-gg-), *n.* ——*vt.* **1** 轻摇(shake with a push or jerk);(尤指为引起注意)用肘轻推(nudge).**2** 唤起(记忆)(stimulate).——*vi.* **1** 摇,摇动(move up and down with unsteady motion).**2** 艰难地徐行,蹒跚行进(proceed laboriously, trudge)〈*on*, *along*.〉**3** 度过时间(proceed, get through the time)〈*on*, *along*〉.——*n.* **1** 轻摇(shake),轻推(push),用肘轻推(nudge).**2** 慢行(slow walk),(马等的)小跑步.
jóg·tròt (*n.*)(1)(马等)慢而规则的步调,缓步.(2)单调的做法(monotonous progression).

jog·gle¹ [dʒɔ́gl/dʒɑ́gl] [ˋdʒɑgl] *vt.* 轻摇,摇动(shake or move(as) by repeated jerks).——*vi.* 摇,摇曳.——*n.* 轻摇(slight shake).


jog·gle² [dʒɔ́gl/dʒɑ́gl] [ˋdʒɑgl] *n.* **1** (1)(为使两块石头或木材不致滑动的)衔接,榫接.(2)榫眼:衔接的凹部.(3)榫头:衔接的凸部.**2** 销钉:为接合石头或木材而开小孔插入的木头或金属片.——*vt.* 榫接.

Jo·han·nes·burg [dʒouhǽnisbə̀g, jou-/-bə:rg] [dʒoˋhænɪs,bɝg] 约翰内斯堡:南非最大城市.✲

Jo·han·nine [dʒouhǽnain] [dʒoˋhænaɪn] *adj.* 圣约翰(St. JOHN¹²)的;(《新约全书》的)《约翰福音书》的.

Jo·han·nis·ber·ger [dʒəhǽnisbə̀:gə/-bə̀:rgər] [dʒəˋhænɪs,bɝgɚ]约翰内斯贝格白葡萄酒:德国莱茵根(Rheingau)的村庄约翰内斯贝格产的上等白葡萄酒.

John¹ [dʒɔn/dʒɑn] [dʒɑn] 约翰(男子名).



St. John the Baptist/施洗约翰

达·芬奇(Leonardo da Vinci)所画的《施洗约翰》(1513～1516，巴黎罗浮宫美术馆藏). 约翰是耶稣的表兄，且为其先驱，宣讲弥赛亚(救世主)的到来就在眼前，并在犹大的旷野授予悔改的洗礼，使人们的罪得到宽恕. 耶稣也在约旦河畔受洗，从此显扬于人前.

John Barleycorn：→BARLEY.

John Bull (1)约翰牛：英国或英国人的绰号. (2)典型的英国人(typical Englishman). ▶ 阿巴思诺特(John Arbuthnot)的讽刺集《约翰牛传》(The History of John Bull, 1712)中代表英国国民的人物之名. 被描绘成戴着高礼帽、穿着长靴、体型稍微肥胖的红颜农场主模样.

John Collins 约翰科林斯酒：冰加杜松子酒、苏打水、柠檬、砂糖等的饮料.

John Doe〖法律〗(1)约翰·多伊：在英国普通法中，从前收回土地诉讼的虚构原告. 1852 年废止. (2)(买卖、经办手续、诉讼的)当事人的虚构名字.

John Dory(1)渔鲂：鲂科海水鱼的通称，有圆形侧扁的体型和长丝状的脊鳍，两侧有黑色斑点. (2)似(1)的澳大利亚产的鱼.

John o'Groat's(传说 16 世纪左右荷兰人格罗特(John Groot)首先建立家园的)英国苏格兰最北端之地.

John[2] [dʒɔn/dʒɑn] [dʒɑn] 约翰(23 位罗马教皇(pope)及敌对教皇(antipope)之名).

1 John Ⅷ约翰八世：在位期间 872～882 年. 深深卷入世俗政治.

2 John Ⅻ 约翰二十一世：在位期间 1276～1277 年，原为医师，著有有关医学和哲学的书籍. 已证明与彼得罗·雷布利-朱利亚尼为同一人. 本为二十世，但因封号顺序的错误而成为二十一世.

3 John ⅩⅫ 约翰二十二世：阿维尼翁(Avignon)的教皇. 在位期间 1316～1334 年. 因开除巴伐利亚的路易(Louis)教籍等事件，卷入对抗德国皇室的战争中，结果失败，被判为异端.

4 John ⅩⅩⅢ 约翰二十三世：敌对教皇，在位期间 1410～1415 年. 于康斯坦茨会议(the Council of Constance)上宣誓，与当时和其并立的阿维尼翁教皇本尼狄克十三世(Benedict XIII)及罗马教皇格列高利十二世(Gregory XⅡ)同进退，最后遭遇被迫退位惨况.

5 John ⅩⅩⅢ 约翰二十三世(1881～1963)：原名隆卡利(Angelo Giuseppe Roncalli)，在位期间 1958～1963 年.

John[3] [dʒɔn/dʒɑn] [dʒɑn] 约翰(8 位拜占廷帝国皇帝之名) **1 John Ⅰ Tzimisces** 约翰一世，在位期间 969～976 年.

2 John Ⅱ Comnenus 约翰二世：通称"善帝"(the Good). 在位期间 1118～1143 年.

3 John Ⅲ Ducas Vatatzes 约翰三世，在位期间 1222～1254 年.

4 John Ⅳ Lascaris 约翰四世，在位期间 1258～1261 年.

5 John Ⅴ Palaeologus 约翰五世：在位期间 1341～1391 年.

6 John Ⅵ Cantacuzene 约翰六世：在位期间 1341～1354 年. 最初与约翰五世敌对，后成为共同统治者.

7 John Ⅶ 约翰七世：在位期间 1390 年.

8 John Ⅷ Palaeologus 约翰八世：在位期间 1425～1448 年.

John[4] [dʒɔn/dʒɑn] [dʒɑn] 约翰(1167～1216)：英国国王亨利二世(Henry Ⅱ)的幼子. 因在欧洲大陆法国未分封土地而被称为"失土王"(Lackland) 其兄理查一世(Richard Ⅰ)(狮心王 Coeur de Lion)去世之后，于 1199 年继承王位，由于朗顿(Stephen LANGTON)被任命为坎特伯雷大主教，而与教皇英诺森三世(Innocent Ⅲ)争执. 因苛政与重税，引起贵族和人民的不满，1215 年 6 月 15 日被迫签署大宪章(MAGNA CARTA).

John[5] [dʒɔn/dʒɑn] [dʒɑn] 约翰(两位法国国王之名). **1 John Ⅰ** 约翰一世(1316)：生后七天夭折. **2 John Ⅱ** 约翰二世(1319～1364)：是英国的爱德华(Edward)(黑太子 the Black Prince)在普瓦捷(Poitiers)战争中的俘虏. 因无法缴纳赎金而再度下狱，死于伦敦.

John[6] [dʒɔn/dʒɑn] [dʒɑn] 约翰(六位葡萄牙国王之名).

1 John Ⅰ 约翰一世：通称"大帝"(the Great)在位期间 1385～1433 年.

2 John Ⅱ 约翰二世：通称"完美王"(the Perfect)，在位期间 1481～1495 年. 奖励印度航线的探险，其在位期间有迪亚斯(Diaz)首航好望角的壮举，然而却拒绝对哥伦布(Columbus)的援助.

3 John Ⅲ 约翰三世：在位期间 1521～1557 年.

4 John Ⅳ 约翰四世：通称"幸运王"(the Fortunate). 在位期间 1541～1556 年. 开创了布拉干萨王朝(Braganza dynasty).

5 John Ⅴ 约翰五世：在位期间 1707～1750 年.

6 John Ⅵ 约翰六世：在位期间 1816～1826 年.

John[7] [dʒɔn/dʒɑn] [dʒɑn] 约翰：波兰国王(→JOHN SOBIESKI).

John[8] [dʒɔn/dʒɑn] [dʒɑn] **Augustus Edwin**～约翰(1878～1961)：英国画家.

John[9] [dʒɔn/dʒɑn] [dʒɑn] **Don～of Austria** 奥地利的唐约翰(1545～1578)：神圣罗马帝国皇帝查理五世(Charles Ⅴ)的私生子，在勒班陀(LEPANTO)海战中指挥舰队，尼德兰(Netherlands)的总督(1576～1578).

John[10] [dʒɔn/dʒɑn] [dʒɑn] **Don～of Austria** 奥地利的唐约翰(1629～1679)：西班牙国王腓力四世(Philip Ⅳ)的私生子.

John[11] [dʒɔn/dʒɑn] [dʒɑn] 约翰(圣人之名). **1 St. ～Chrysostom**：→CHRYSOSTOM. **2 St. ～of Nepomuk** 内波穆克的圣约翰(? ～1393 或 1383)：波希米亚的殉教者. 布拉格(Prague)大主教的总代理人. 被波希米亚国王瓦茨拉夫四世(Wenceslas Ⅳ)下令投河而死. 1729 年被追谥为圣人.

3 St. ～of the Cross 十字架上的圣约翰(1542～1591)：西班牙基督教奥秘神学家诗人，加尔默罗会(Carmelite)的修士，圣特雷萨(St. Theresa)之友. 1726 年被追谥为圣人.

4 St. ～the Baptist 施洗约翰：撒迦利亚(Zacharias)与以利沙伯(Elizabeth)之子(〖圣〗《路加福音》1). 曾在荒野传道，为耶稣基督(Jesus Christ)的先驱，被希律王(Herod Antipas)所杀. ✿

5 St. ～the Evangelist：→JOHN[12].



Johannesburg/约翰内斯堡

位于德兰士瓦(Transvaal)省南部，为南非共和国最大的城市及世界最大金矿地带威特沃特斯兰德(Witwatersrand)的工业中心. 街上高楼鳞次栉比，被称为"小纽约".



St. John's wort/**金丝桃**
从茎的上部分枝,开约 15 厘米的圆锥状黄色花朵.茎或叶可做伤药或止血剂.在欧洲这种植物被认为有除魔避邪功效.图为原产于希腊的金丝桃(*Hypericum fragile*).

John[12] [dʒɔn/dʒan] [dʒan] **1 St. Apostle**～约翰:12 使徒之一,亦称为传福音约翰(St. John the Evangelist),加利利(Galilee)的渔夫西庇太(Zebedee)之子,雅各(James)的弟弟,最受耶稣钟爱的弟子.《新约全书》中第四福音书《启示录》(the APOCALYPSE)的作者,纪念日 12 月 27 日.
2《约翰福音》:《新约全书》的第四福音书.**3** 约翰一[二、三]书:《新约全书》中认为是约翰撰写的 3 卷书信.
Order of St. John:→ HOSPITALLER.
St. John Ambulance Association and Brigade[加冠词 the]圣约翰急救团:提供应急措施、看护、救护车、保健福利设施的团体,1877 年创立.
St. John's wort 金丝桃:金丝桃属(*Hypericum*)草本植物或灌木的通称,叶为椭圆形,开鲜黄色的花.✽

john·ny [dʒɔ́ni/dʒáni] [ˋdʒanı] *n.*《英》男子,家伙(fellow).**Johnny Armstrong**《英海俗》腕力(handpower).**jóhnny-càke**(*n.*)(1)《美》玉米烤饼:用平底煎锅(南部各州在火炉上)烤.(2)《澳》火烤[油炸]面饼.**Johnny Raw** 生手,新兵(novice).**Johnny Reb**《美》(南北战争中的)南军士兵. ▶ 北军对南军的称呼.
[*John* 的昵称形式]

John of Gaunt [gɔːnt] [gɔnt] **Duke of Lancaster** 冈特的约翰(1340～1399):兰开斯特公爵、英国军人.爱德华三世(Edward Ⅲ)第四子,亨利四世(Henry Ⅳ)之父.

John of Lan·cas·ter Duke of Bedford 兰开斯特的约翰(1389～1435):贝德福德公爵,英王亨利四世(Henry Ⅳ)第三子,亨利五世(Henry Ⅴ)之弟.1422 年亨利五世逝世后,因亨利六世(Henry Ⅵ)年幼即位,遂成为摄政王.


John of Salis·bur·y 索尔兹伯里的约翰(1115? ～1180):英国神职人员、作家.夏尔特尔(Chartres)主教,支持与亨利二世(Henry Ⅱ)对立的贝克特(Becket),却目睹贝克特被杀.

Johns Hop·kins [dʒɔnz/dʒanz] [dʒanz] 霍普金斯大学:位于美国马里兰(Maryland)州巴尔的摩(Baltimore)的大学.为 1876 年巴尔的摩商人霍普金斯(Johns Hopkins)捐款兴办的学校.

JohnSo·bies·ki 约翰·索别斯基(1624～1696):波兰民族英雄.1674 年被选立为国王,称约翰三世(John Ⅲ),从土耳其人手中夺回很多领土.

John·son[1] [dʒɔ́nsən/dʒán-] [ˋdʒansn̩] **Amy**～约翰逊(1903～1941):英国飞行家.昵称"空中女王"(Queen of the Air).为第一位从伦敦单独飞行至澳大利亚(1930 年)的女性.

John·son[2] [dʒɔ́nsən/dʒán-] [ˋdʒansn̩] **Andrew**～约翰逊(1808～1875):美国政治家、第 17 任总统(1865～1869).



John·son[3] [dʒɔ́nsən/dʒán-] [ˋdʒansn̩] **Cornelius**～, **Cornelis Jonson van Ceulen** 约翰逊(1593～1664?):生于英国、具有荷兰画风的肖像画家.

John·son[4] [dʒɔ́nsən/dʒán-] [ˋdʒansn̩] **Lyndon Baines**～约翰逊(1908～1973):美国政治家,第 36 任总统(1963～1969).

John·son[5] [dʒɔ́nsən/dʒán-] [ˋdʒansn̩] *n.* **Samuel**～约翰逊(1709～1784):世称"约翰逊博士"(Dr. Johnson),英国文人,辞典编纂者,著有诗歌、小说、传记、辞典等多方面的作品,为当时文坛的泰斗,尤其以其朋友鲍斯韦尔(James Boswell)整理其谈话而成的《约翰逊传》闻名于世.✽

John·so·ni·an [dʒɔnsóuniən/dʒan-] [dʒanˋsonıən] adj. **1** 约翰逊的(of Samuel Johnson).**2** 约翰逊文体的:指富于由拉丁语衍生的词,且结构匀称的一种英语散文风格.

Jo·hore [dʒəhɔ́ː/-hɔ́r] [dʒoˋhɔr] 柔佛:马来西亚一州,位于马来半岛南端,首府新山(一译柔佛巴鲁)(Johore Bahru).

joie de vi·vre [ʒwáː də víːvrə] [ˋʒwɑ dəˋvivr]生存之乐,人生的乐趣(*healthy enjoyment of life*).[法语]

:join [dʒɔin] [dʒɔın] *vt.* **1** 把…连接(于…)(put together, fasten, unite)〈*to*〉;(用线)连接(两点)(connect):——*join two towns by a bridge* 用桥连接两座城镇/ *join a hose to a faucet* 把水管与水龙头连接起来.**2** (以结婚、友情、同盟等)使结合,使联合(unite):——*join one with* [*to*] *another in marriage* 使人缔结良缘.**3** 参加,加入,和…作伴(come into the company of);成为(俱乐部等的)会员(become a member of);共同搭乘(船);回到(所属的部队、公司等)(take or resume one's place in):——*join the tennis club* 加入网球俱乐部/ *Won't you join us?* 你不想和我们在一起吗?**4** (河流、道路等)与…,会合(come into connection with):—— *The Cherwell*

joint/**接头**
木接头是家具、门窗等制作上重要的一环.

joins the Thames as Oxford. 查韦尔河在牛津与泰晤士河汇流.
——*vi*. **1** 会合(come together):——*The two roads join at that point*. 两条路在那个地点交汇. **2** 结合,联合(be united). **3** 加入,参加(take part with others)〈*in*〉:——*join in a game* 参加游戏.
join battle 开始交战(begin fighting).
join hands (1)双手交握(clasp one's hands together). (2)握手(clasp each other's hands). (3)携手,联手(combine in action or enterprise).
join issue:→ISSUE.
join up 入伍、参军.
——*n*. 接合点[线,面],连接处,接缝处(point, line, plane, of junction).
[古法语 joindre←拉丁语 jungere"(用夹板)连接,接合,参与"之意]

join·er [dʒɔ̀inə/-ər] [ˋdɔɪnɚ] *n*. **1** 木匠,木工. **2** 《口语》喜欢参加众多团体的人.
jóin·er·y *n*. **1** 细木工手艺. **2** 细木工制品.


·**joint** [dʒɔint] [dʒɔɪnt] *n*. **1** 接头;接缝,接口:——*a joint in a pipe* 管子的接口. ✽
2 〖解〗关节:两块骨连接的部位,分为可动和不可动两类,如车轴关节、杵臼关节等,亦称骨关节或骨节.
3 〖植〗(叶或枝的)节:——*a bamboo joint* 竹节.
4 〖地质〗节理:岩石于凝固时或凝固后,每因温度降低或水分散失,导致体积收缩,遂发生破裂. 破裂面大都为平面,亦有弯曲的,其大小宽深无一定规则.
5 (在肉铺分切带骨的)大块肉.
6 《俗》(地下的)酒吧,鸦片窟,聚会[娱乐]场所(place of meeting or resort).
out of joint (1)脱节,脱臼:——*put an elbow out of joint* 使肘关节脱臼. (2)纷乱的,不规则的(out of order):——*put a person's nose out of joint* 使某人心烦意乱.
——*vt*. **1** (用接头等)接合,连接(connect). **2** 用泥灰涂(砖的接合处);(拼接前)刨木板. **3** 大块地切割(肉).
——*adj*. **1** 合享的,共有的:——*joint property* 共有财产. **2** 共同的,连带的(sharing)〈*with*〉:——*a joint debtor* 连带债务人. **jóint·er** *n*. **1** 〖木工〗接缝刨. **2** 〖石工〗涂缝镘刀. **jóint·ly** *adv*.
joint family 数代同堂的大家庭.
joint operation 共营:公路汽车客运业的营运路线,以一家经营为原则,如因需要经过公路主管机关核准两家以上业者,在同一路线共同营业,其设站、售票及班次时刻等均不加限制者,称为共营.
joint return 夫妻所得税共同申报表.
joint surety〖法律〗连带保证:保证人对债权人约定,与主债务人负连带清偿责任的保证.
joint stock 合资,合股(common fund).
jóint-stòck(*adj*.)合资的,合股的:——*a joint-stock company* 股份公司.
jóint-stòol(*n*.)(原为 **joined stool**)〖史〗(制作精巧的)榫接木凳.
[古法语 *joindre*(参照 JOIN)的过去分词]

joint·ress [dʒɔ̀intris] [ˋdʒɔɪntrɪs] *n*. 〖法律〗享有寡妇授予产(权)的寡妇(widow who holds a jointure).

join·ture [dʒɔ̀intʃə/-tʃər] [ˋdʒɔɪntʃɚ] *n*. 〖法律〗寡妇授予财产:结婚时丈夫指定于其死后,财产只归妻子终身享有. ——*vt*. 给(妻子)指定寡妇授予产.

Join·ville [ʒwæŋvíːl] [ʒwæŋˋvil] **Jean de**~, **Sire de**~ 儒安维尔(1224~1317):法国传记作家.

Johnson[5] / **约翰逊** 英国画家雷诺兹(Joshua Reynolds)所画的约翰逊博士像. 约翰逊独立完成的《英语大词典》(1747~1755),首次对英语作了系统的整理,确立了当时知识阶层的英语用法.



尚帕涅(Champagne)伯爵的管家. 为路易九世(Louis Ⅸ)的朋友,并记为其作传.

joist [dʒɔist] [dʒɔɪst] *n*. 搁栅,托梁:钉天花板、地板用的横木材(→图 FLOOR).

·**joke** [dʒouk] [dʒok] *n*. **1** 玩笑,笑话(jest):——*in joke* 闹着玩/ *make a joke* 开玩笑,说笑话. **2** 取笑的事[物],笑柄:——*It is no joke*. 这可不是开玩笑的事. ——*vi*. 说笑话;开玩笑:——*You must be joking*. 你一定是在开玩笑吧. / *joking apart*[*aside*] 言归正传,说正经的.
joke book 笑话集.
take a joke 经得起开玩笑.
jók·ing *adj*.
jók·ing·ly *adv*.
practical joke(恶意的)作弄,恶作剧.
[原为俗语,可能源于拉丁语 *jocus*(玩笑)]

jok·er [dʒóukə/-ər] [ˋdʒokɚ] *n*. **1** 爱讲笑话的人,爱开玩笑的人,逗趣的人(one who jokes). **2** 《俗》家伙,人(fellow). **3** 〖扑克牌〗百搭,鬼牌:通常为绘有丑角的纸牌. 可当做王牌或充当任何点数的牌. **4** 《美》为使法案、协议等归于无效而悄悄写入的伏笔条款.

jo·kul [jóukul] [ˋjokul], ***jö·kull*** [jɔ̀ːkul] [ˋjɜkul] *n*. (冰岛的)积雪山(snow-mountain).

jol·li·fy [dʒɔ̀lifài/dʒál-] [ˋdʒaləˌfaɪ] *vi*., *vt*. (尤指喝酒)作乐,使欢乐(make merry).
jòl·li·fi·ca·tion [-fikéiʃən] [-fɪˋkeʃən] *n*.

jol·li·ty [dʒɔ̀liti/dʒál-] [ˋdʒalətɪ] *n*. 欢乐,欢闹(merry-making, festivity).

·**jol·ly** [dʒɔ̀li/dʒáli] [ˋdʒalɪ] *adj*. (**-lier**; **-liest**), *adv*., *n*., *v*. ——*adj*. **1** 高兴的,快的,喻(joyful):——*be jolly over one's good fortune* 为自己的幸运而高兴. **2** 微醉的(slightly drunk):——*grow jolly from drink* 喝得微醉. **3** 欢乐的,快活的:——*a jolly fellow* 乐呵呵的人. **4** 《口语》痛快的,喜悦的(very pleasant, delightful):——*have a jolly time* 玩得很痛快. ▶ 常作反语用. ——*a jolly fool* 一个大傻瓜.
adv. 《口语》极,非常(very):——*a jolly good fellow* 大好人.
jolly well [与动词连用]绝对地,充分地:——*You will jolly well have to go*. 你非去不可. ——*n*. 《英俗》皇家海军陆战队队员(Royal Marine). ——*vt*. 《口语》奉承,吹捧(flatter)〈*along*〉.
[古法语 *jolif*(快活的,洁净的),可能源于古斯堪的纳维亚语 *jól*(圣诞节的庆祝和礼拜 YULE)]

jol·ly-boat [dʒɔ̀libòut/dʒál-] [ˋdʒalɪˌbot] *n*. 〖海〗(大船上所附带的比快艇小、外壳用鱼鳞板重叠搭造的)船载小艇.

jolt [dʒoult] [dʒolt] *vt*. (尤指以交通工具)剧烈地摇动(乘客等)(shake with a jerk). ——*vi*. (交通工具在凹凸不平的路上)颠簸而行(move along with jerks). ——*n*. **1** 颠簸. **2** 震惊(surprise),(精神上的)冲击,打击(shock).
jólt·y *adj*.
jolt'er *n*.
jolt'ing·ly *adv*.

Jon. 《略》Jonathan.


Jo·nah [dʒóunə] [dʒonə] **1** 约拿:希伯来的小先知. 《旧约全书·约拿书》中的主角,奉上帝之命前往亚述古国尼尼微,但却决意逃跑,上帝为使约拿所乘之船遇难而刮起暴风. 水手们认为此事全因约拿引起,将他投入海中,他虽被大鱼吞食,却在鱼腹中度过三天,而后被冲上海滩. **2** 《约拿书》:《旧约全书》中的一卷. **3** [作普通名词用]带来厄运[不幸]的人.


Jon·a·than[1] [dʒɔ̀nəθən/dʒán-] [ˋdʒanəθən] 约拿单:扫罗(Saul)之子,大卫(David)之友. 在基利波(Gilboa)山之役中战死(〖圣〗《撒母耳记》13, 14, 18, 20, 31).
Brother Jonathan《英》(1)乔纳森大哥:原为 18 世纪英国军人对美国兵的谑称,现通指美国人. (2)典型的美国公民(typical American citizen).

jon·a·than[2] [dʒɔ̀nəθən/dʒán-] [ˋdʒanəθən] *n*. 〖园艺〗红玉苹果:产于美国的一种秋天成熟的苹果.

Jones[1] [dʒounz] [dʒonz] **Henry Arthur**~ 琼斯(1851~1929):英国剧作家,出生在威尔士,写有大约 60 部戏剧.







Jones[2] [dʒounz] [dʒonz] **Inigo**～琼斯(1573～1652):英国建筑家,曾设计了许多舞台布景. ✽

jon·gleur [ʒɔ:ŋglə:/-glə:r] [ˋdʒanglɚ] *n.*〖史〗(中世纪的)行吟诗人(itinerant minstrel).[法语]

jon·quil [dʒɔ́:ŋkwil/dʒáŋ-] [ˋdʒaŋkwɪl] *n.* 长寿花(*Narcissus jonquilla*):叶线状而狭长,开香气浓郁、白或黄色花朵.

Jon·son[1] [dʒɔ́nsən/dʒán-] [ˋdʒansn̩] **Benjamin** (**'Ben'**)～琼森(1574～1637):英国诗人、剧作家.以《人人高兴》《*Every Man in his Humour*》等作品,被称为情绪喜剧(Comedy of Humours)的开拓者,又以《狐狸》(*Volpone*)、《炼金术士》(*The Alchemist*)等发挥其写实性讽刺喜剧的本领.

Jon·son[2] [dʒɔ́nsən/dʒán-] [ˋdʒansn̩] **Cornelis**～: →JOHNSON[1].

Jo·ram [dʒɔ́:rəm] [ˋdʒərəm]: →JEHORAM.

Jor·daens [jɔ́:da:ns/jɔ́r-] [ˋjɔrdans] **Jacob**～约尔丹斯(1593～1678):佛兰德(Flanders)画家.

Jor·dan [dʒɔ́:dən/dʒɔ́r-] [ˋdʒɔrdn̩] **1** [加冠词the]约旦河:发源于叙利亚的东黎巴嫩(Anti-Lebanon)山脉,南流贯加利利(Galilee)湖,注入死海. **2** 约旦:全名为约旦哈希姆王国(Hashemite Kingdom of the Jordan).位于约旦河东岸的阿拉伯国家.与以色列、叙利亚、伊拉克、沙特阿拉伯等国接壤.首都安曼(Amman). ✽

Jor·da·ni·an [dʒɔ:déiniən/dʒɔr-] [dʒɔrˋdenɪən] *adj.*, *n.*

Jordan/约旦

左上图为约旦士兵.右上图是位于约旦北部,杰拉什(Jerash)的古代公共广场.该国人民大多从事农牧业,主要农产品有小麦、水果、烟草等,此外还有锰、铜等矿产.

Jor·dan al·mond 大杏仁:尤指产于西班牙马拉加省(Malaga)的杏仁.
[法语、西班牙语 *jardín*(庭园)]

Jor·rocks [dʒɔ́rəks/dʒár-] [ˋdʒarəks] **John**～乔罗克斯:瑟蒂斯(R. S. Surtees,1805～1864)小说中的人物,食品杂货商、运动家.

jo·rum [dʒɔ́:rəm] [ˋdʒərəm] *n.* 大酒杯,大酒盅;(large drinking-bowl);一大杯,(尤指)一大杯酒.
[可能源于 JORAM]

Jos· 《略》Joseph 约瑟.

Jo·seph[1] [dʒóuzif] [ˋdʒozɪf] 约瑟(圣经中数人的名字). **1** 雅各(Jacob)和拉结(Rachel)之子.被哥哥们当做奴隶卖给以实玛利人带往埃及.为埃及王解梦而任埃及宰相(〖圣〗《创世纪》30-50). **2** 拿撒勒的木匠,耶稣的养父被告知马利亚怀孕时,已与马利亚(MARY[1])订婚. **Joseph of Arimathea** 亚利马太的约瑟:将耶稣埋葬在自己新墓穴中的犹太人.传说后来在英国传道,并于格拉斯顿伯里(GLASTONBURY)建立最早的基督教会.

Jo·seph[2] [dʒóuzif] [ˋdʒozɪf] 约瑟夫(两位神圣罗马帝国皇帝之名). **1** **Joseph** Ⅰ 约瑟夫一世(1678～1711):在位期间 1705～1711 年. **2** **Joseph** Ⅱ 约瑟夫二世(1741～1790):玛丽亚·特雷西娅(Maria Theresa)的长子.在位期间 1765～1790 年.

Jo·se·phine [dʒóuzifi:n] [ˋdʒozə,fin] 约瑟芬(1763～1814):拿破仑(Napoleon Bonaparte)的第一任妻子.原名 Marie Josephine Rose Tascher de la Pagerie.生于法属马提尼克(Martinique)岛的法国移民家庭,其夫博阿尔内(Vicomte Alexander Beauharnais)于 1794 年被处断头刑,1796 年约瑟芬即与拿破仑再婚.1804 年拿破仑登基为皇帝,她便名正言顺地当上皇后,但因没有为拿破仑生下嫡子,拿破仑便出于"国家理由"于 1809 年和她离婚. ✽

Jo·se·phus [dʒousí:fəs] [dʒoˋsifəs] 约瑟夫像 **Flavius**～(37? ～95?):犹太政治家、军人,并成为罗马帝国公民.曾用希腊文写犹太人的历史.

Josh· 《略》Joshua 约书亚.

Josh·u·a [dʒɔ́ʃuə/dʒáʃ-] [ˋdʒaʃuə] **1** 约书亚:以色列民族领袖摩西(Moses)的继承者. **2** 《约书亚记》:《旧约全书》的第六卷,描述约书亚征服迦南(Canaan)的经过.

Jo·si·ah [dʒousáiə] [dʒoˋsaɪə] 约西亚(公元前 647～前 608 年?):犹大国王.根据在神殿发现的、被推定为申命记的律法书,断然彻底实行宗教改革.

jos·kin [dʒɔ́skin] [ˋdʒaskɪn] *n.* 《俗》乡下人.

joss [dʒɔs/dʒas] [dʒas] *n.* (中国人祭拜的)神像(Chinese idol).
jóss-hòuse (*n.*)(中国的)寺庙(Chinese temple).



Jones[2]/琼斯 北安普敦郡(Northampton shire)的斯托克广场(Stoke Lace)中古典风格的凉亭(1630年左右)为琼斯所设计.琼斯本为研究绘画而留学意大利,后转学建筑,第二次留学时,将意大利建筑家帕拉弟奥(Palladio,1508～1580)的风格引入英国,确立了英国文艺复兴时期的建筑样式.

jóss-stick(*n.*)(在中国寺庙烧的)线香.
[可能是葡萄牙语 *deos*←拉丁语 *deus*(神)]

joss·er [dʒɔ́sə/dʒɑ́sər] [ˋdʒɑsɚ] *n.*《英俗》1 笨蛋(fool). 2 家伙(fellow).

jos·tle [dʒɔ́sl/dʒɑ́sl] [ˋdʒɑsl] *vi.* 1 撞,推,挤(knock or push)〈*against*〉. 2 竞争,争夺(struggle)〈*with*, *for*〉:—*jostle with a person for a thing* 与人争东西. —*vt.* 推挤(push against),用肘撞(elbow);推开(push)〈*away*〉,从…推开(人)〈*from*〉. —*n.* 挤,推,撞.

jot [dʒɔt/dʒɑt] [dʒɑt] *n.*, *v.* (-tt-) —*n.* [通常用于否定句]微量,少量,一点点(small amount, whit). —*vt.* 简略[匆匆]地记下(write briefly or hastily)〈*down*〉.

jo·t·ter *n.* 便笺簿,便条簿(memorandum-pad).
[由 IOTA 而来]

Jö·tun [jɔ́utun] [ˋjotun] *n.* [作复数用]〖北欧神话〗约顿巨人(巨人族中一员).

Jö·tun·hèim[-hèim] [-ˌhem] 〖北欧神话〗约顿巨人之家;挪威南部的山岳地带,传说中的巨人国.

Joule[1] [dʒuːl] [dʒul] **James Prescott** ～ 焦耳.(1818～1889):英国物理学家,研究电与热.1840年发现了焦耳定律.后来又通过实验证明热与功在本质上是相同的,从而确立了能量守恒定律.

joule[2] [dʒuːl, dʒaul] [dʒul, dʒaʊl] *n.*〖物理〗焦耳:米千克秒(MKS)制中功和能量的单位.以1牛顿的力将1千克物体移动1米所做的功,也等于1瓦特的电力在1秒钟内所做的功.(略:J.)[由 JOULE[1] 而来]

jounce [dʒauns] [dʒaʊns] *vt.* 使上下震荡,使颠簸(bump, bounce, jolt). —*vi.* 震动,颠簸.

·jour·nal [dʒə́ːnəl/dʒə́ːr-] [ˋdʒɝnl̩] *n.* 1 报纸(newspaper);期刊,杂志:—*a weekly* [*monthly*] *journal* 周刊[月刊]. 2 日记,日志(diary). 3 [the Journals]〖议会〗议事录. 4〖海〗航海日志. 5〖簿记〗日记账:按日登载每日交易事项的账簿. 6〖机〗轴颈:传导轴用轴承支撑的部分.

jóurnal-bòx(*n.*)〖机〗轴箱:装轴承及轴颈的箱子.
[古法语 *jurnal*←后期拉丁语 *diurnalis*←拉丁语 *diurnus*(←*dies* 日),"日的(物)"之意]

jour·nal·ese [dʒə̀ːnəlíːz/dʒə̀ːr-] [ˌdʒɝnl̩ˋiz] *n.* (以不完整的文体和刻板的表现方式为特征的)新闻文体,新闻英文(journalists' English).

Josephine/约瑟芬
法国画家热拉尔男爵(Baron Francois Gerard)画的约瑟芬像(1807,巴黎郊外马尔美孙(Malmaison)城堡藏).法国革命时其夫被捕处死,她保住性命后,以其美貌才智、极佳的交际手腕,成为巴黎社交界的名女人,经权势人物的介绍,与拿破仑结婚,1804年拿破仑在巴黎圣母院(Notre Dame),将皇冠戴在自己头上,旋即为约瑟芬加冕皇后.但1809年拿破仑以婚后无子为由,与其离婚.





diamond jubilee/60周年纪念
图为1897年庆祝维多利亚女王即位60周年的庆典.

·**jour· nal· ism** [dʒə́:nəlizəm/dʒə́:r-] [ˋdʒɚnl-ˌɪzm] *n.* 1 新闻学,新闻业. 2 新闻界. 3 [集合名词]报章杂志. 4 (大学的)新闻学系.

·**jour·nal·ist** [dʒə́:nəlist/dʒə́:r-] [ˋdʒɚnl̩ɪst] *n.* 新闻记者,报章杂志的撰稿者.

jour̀·nal·ís·tic *adj.* 新闻业[新闻记者]的.

jour·nal·ize, -ise [dʒə́:nəlàiz/dʒə́:r-] [ˋdʒɚnl-ˌaɪz] *vt.* 1 把…记入日记账(enter in a journal). 2 把…记入日记[日志](record in a private journal). —*vi.* 记日记[日志](keep a private journal).

·**jour·ney** [dʒə́:ni/dʒə́:r-] [ˋdʒɚnɪ] *n.* (pl. **-neys**), *v.* —*n.* 1 旅行,旅游(travel from one place to another):—*go* [*start, set out*] *on a journey* 去[动身]旅行/ *one's journey's end* 旅行的目的地,人生旅途的终点. ▶ 指与航海(voyage)有别的陆路、航空旅行. 2 旅程,行程:—*a four day's journey* 四天的旅程. —*vi.* 旅行.
[古法语 *jornee*(日,1日的工作,旅程)←后期拉丁语 *diurnum*(日,1日分). 与 *journal* 同源]

jour·ney·man [dʒə́:nimən/dʒə́:r-][ˋdʒɚnɪmən] *n.* 1 合格的技工(qualified mechanic or artisan). 2 按日雇用的工人(hireling). 3 (亦作 journeyman clock)(在天文台用来与标准时钟对照的)辅助时钟. 4 (在电路中,被主钟(master-clock)控制时针的)子钟.

joust [dʒaust, dʒu:st, dʒʌst] [dʒaʊst, dʒust, dʒʌst], **just**[1] [dʒʌst] [dʒʌst] *n.* (中世纪骑士的)骑马长矛比赛. —*vi.* 骑马格斗.

Jove [dʒouv] [dʒov]〖罗马神话〗=JUPITER.

jo·vi·al [dʒóuviəl] [ˋdʒovɪəl] *adj.* 愉快的,快活的,快乐的(merry, convivial).

jó·vi·al·ly *adv.*

jò·vi·ál·i·ty [-ǽliti] [-ˋælətɪ] *n.*
[原意为"生于木星之下". 源于后期拉丁语 *jovialis* (JUPITER)]

Jow·ett [dʒáuit, dʒóu-] [ˋdʒaʊɪt, ˋdʒo-] **Benjamin** ～周伊特(1817～1893):英国古典学家,牛津大学巴里奥尔学院(Balliol College)院长,希腊语钦定讲座教授.

jowl [dʒaul] [dʒaʊl] *n.* 1 下颌骨(jawbone);颌(jaw). 2 面颊(cheek). 3 (肥胖之人的)下颔垂肉(external throat or neck when prominent). 4 (牛的)颈部垂肉(dewlap). 5 (鸟类的)嗉囊(crop). 6 (鲑等的)鱼头.

:**joy** [dʒɔi] [dʒɔɪ] *n.* 1 欢乐,快乐,高兴(vivid emotion of pleasure):—*leap for joy* 欢喜雀跃/ *to my joy* 令我高兴的事. 2 令人高兴的事,高兴的原因(thing that causes delight):—*True love is the joy of life.* 真爱是人生的乐事.

jóy·less *adj.* **jóy·less·ly** *adv.* **jóy·less·ness** *n.*

jóy·ous *adj.* **jóy·ous·ly** *adv.* **jóy·ous·ness** *n.*

jóy-rìde(*n.*)《口语》驾车兜风(尤指擅自驾驶他人汽车出游).

jóy-stìck(*n.*)〖空〗《俗》(飞机的)操纵杆.

Joyce [dʒɔis] [dʒɔɪs] **James** ～乔伊斯(1882～1941):爱尔兰诗人、小说家. 以"意识流"或"内心独白"的方式写作,代表作有《尤利西斯》(*Ulysses*, 1922)及实验小说《为芬尼根守灵》(*Finnegans Wake*)(1939). ✽



Joyce/乔伊斯
生于爱尔兰的都柏林,1903年赴巴黎学医,学声乐,因与爱尔兰的出版社发生纠纷,此后再也没有回到都柏林,他一面当语言教师,一面在巴黎、苏黎世之间辗转迁移,在此期间他以都柏林的家庭、社会、宗教等问题为题材,不断地写作,他看到欧洲文明濒临危机,希望能以对现实生活的描写,来作为人们精神解放的第一步,这种一贯的创作意图连同他独创的小说美学,明显地在他初期的短篇小说集《都柏林人》(*Dubliners*)和自传式的《青年艺术家的肖像》(*A Portrait of the Artist as a Young Man*)等作品中表现出来,1940年因患癌症逝世.

·**joy·ful** [dʒɔ́ifəl] [ˋdʒɔɪfəl] *adj.* 1 欢喜的,高兴的(full of joy):—*a joyful heart* 喜悦的心情. 2 令人高兴的(causing joy). 3 显示欣喜的(showing joy):—*a joyful countenance* 快乐的表情.

jóy·ful·ly *adv.* **jóy·ful·ness** *n.*

J.P.《略》Justice of the Peace 治安法官.

jr《略》junior.

Ju·an Fer·nan·dez [dʒú:ən fənǽndez/fər-] [ˋdʒuən fɚˋnændɛz] [加冠词 the]胡安·费尔南德斯群岛:位于南太平洋智利海域的小群岛. 1563年为西班牙的航海家胡安·费尔南德斯(Juan Fernandez)发现. 1704年水手塞尔扣克(Alexander SELKIRK)流落于此岛,成为《鲁滨孙漂流记》中的原型人物.

Ju·bal [dʒú:bəl] [ˋdʒubəl] 犹八:拉麦(Lamech)和艾大(Adah)之子,"一切弹琴吹箫人的祖师"(〖圣〗创世记 4:21).

jub·ba(h) [dʒúbə] [ˋdʒubə]:→JIBBA.

ju·bi·late [dʒú:bilèit] [ˋdʒubl̩ˌet] *vi.* 狂欢(exult),欢呼(make demonstrations of joy).

jú·bi·lance, jù·bi·la·tion *n.*

jú·bi·lant *adj.* **jú·bi·lant·ly** *adv.*

ju·bi·lee [dʒú:bili:] [ˋdʒubl̩ˌi] *n.* 1〖犹太史〗禧年:犹太民族从埃及进入迦南算在第七个安息年之后,第五十年作为他们的圣年(〖圣〗《利未记》25). 2〖罗马天主教〗大赦年:罗马教皇规定的特赦年,通常每25年一次. 3 50周年纪念(亦作 **golden jubilee**);纪念大庆:—*the silver* [*diamond*] *jubilee* 25[60]周年纪念. ✽ 4 喜庆时节(season of rejoicing). 5 狂喜(exultant joy).
[希伯来语 *yobel*,原意为"公羊". 以羊角笛宣告安息年]

Jud.《略》Judith(《次经》中的)犹滴传.

Ju·dae·a [dʒu:díːə] [dʒuˋdiə] 犹地亚(一译朱迪亚):希腊罗马时代巴勒斯坦南部的地名. 相当于约旦的西部.

Ju·dah [dʒúːdə] [ˋdʒudə] 1 犹大：希伯来的族长，雅各(Jacob)和利亚(Leah)的儿子(〖圣〗《创世记》29:35). 2 犹大族：奉犹大为始祖的以色列的强大氏族. 3 犹大王国：希伯来南部的王国，由犹大族与便雅悯族所建立(→ISRAEL¹ 3).

Ju·da·ic [dʒuːdéiik] [dʒuˋdeɪk] *adj.* 犹太人[民族]的，犹太的(Jewish).

Ju·da·ism [dʒúːdeiizəm] [ˋdʒudeˌɪzm̩] *n.* 1 犹太教：以摩西(Moses)的戒律与拉比(rabbi)的说教为基础的犹太人的宗教. 2 [集合名词]犹太人(Jews).
Jú·da·ìze, -ise *vi.* 遵从犹太风俗[礼仪](follow Jewish customs or rites). ——*vt.* 使犹太化(make Jewish).
Jú·da·ist *n.*

Ju·das[1] [dʒúːdəs] [ˋdʒudəs] 1 (亦作 **Judas Iscariot**)犹大：十二使徒之一. 以30块银币将耶稣基督(Jesus Christ)出卖给犹太人的祭司长，后因懊悔而上吊身亡(〖圣〗《马太福音书》27). 2 [作普通名词用]出卖朋友的人(traitor).
Júdas-còloured (*adj.*)(头发)红色的(red).
Judas kiss 假亲热，背叛的行为(act of betrayal).
▶ 源于犹大亲吻耶稣的脸，发出逮捕耶稣的暗号.
Júdas-trèe(*n.*) (1)南欧紫荆(*Cercis siliquastrum*)：南欧、亚洲产的豆科树木. 春季幼叶长出前，束生红紫色花. 因传说犹大于此树上吊而命名. ✲

Ju·das[2] [dʒúːdəs] [ˋdʒudəs] **St.** ～：→JUDE 1.

ju·das[3] [dʒúːdəs] [ˋdʒudəs] *n.* (门上的)窥视孔(peephole). [源于 JUDAS¹]

Ju·das·Mac·ca·bae·us [mèkəbíːəs] [ˌmækəˋbiəs] 犹大·马加比：马加比(耶路撒冷附近犹大教世袭祭司长)家族(the MACCABEES)的人.

jud·der [dʒʌ́də/-ər] [ˋdʒʌdɚ] *vi.* 1 (机械等)嘎吱嘎吱地振动，震颤(shake noisily, shudder). 2 (歌声等)颤动(oscillate in intensity). ——*n.* 1 嘎吱嘎吱的响声，震颤. 2 颤动.

Jude [dʒuːd] [dʒud] 1 **St.** ～犹大：十二使徒之一，亦称为 Judas(〖圣〗《路加福音书》6:16,《约翰福音书》14:22). 在《马可福音书》称达太(Thaddacus)，通常被认为是雅各的兄弟犹大(James)(〖圣〗《犹大书》1). 在波斯与西门(St. Simon)同时殉教. 纪念日与西门同为10月28日. 2《犹大书》(the Epistle of Jude)：《新约全书》最后一卷.

Judg. 《略》Judges(《旧约全书》的)《士师记》.

judge [dʒʌdʒ] [dʒʌdʒ] *n.* 1 法官，审判员：——*sober as a judge* 如法官般地严肃. 2 (作为最高而绝对的审判者)上帝. 3 (纠纷的)仲裁人，(比赛的)裁判员(person appointed to decide dispute or contest). 4 判定者(person who decides a question)；鉴定人，鉴赏家：——*be a good judge of claret* 鉴赏红葡萄酒的行家. 5〖犹太史〗士师：从约书亚(Joshua)至扫罗王(Saul)的古代以色列统治者. 6 [the Judges]《士师记》(Book of Judges)：《旧约全书》的第7卷，自约书亚逝世后至扫罗被推举为王止的以色列历史. ——*vt.* 1 审判；判决(pronounce sentence on in a court of justice)；审理(诉讼)(try)：——*judge a criminal* 审判犯人/ *judge a person guilty* 判决某人有罪. 2 鉴定，评定(form opinion about, estimate). 3 断定，判断(conclude, consider)〈*to be, that* 十从句〉：——*judge the rumour to be false* 断定这传闻是假的/ *judge a person by his looks* 以貌取人. 5〖犹太史〗(士师)统治.
——*vi.* 1 (法官、审判者)审判，审理. 2 评判. 3 下判断(form a judgement)〈*of*〉：——*judging from* 从…判断.

Judge Advocate General 〖军〗陆军[海军，空军]军法署署长.

Judges' Rules 《英》法官规程：指指导警察录取在押犯人证词的规定.

judge·mat·ic [dʒʌdʒmǽtik] [dʒʌdʒˋmætɪk]，**-i·cal** [-ikəl] [-ɪkəl] *adj.* 《口语》判断正确的，明断的(judicious, discerning).
judge·mát·i·cal·ly *adv.*

judg(e)·ment [dʒʌ́dʒmənt] [ˋdʒʌdʒmənt] *n.* 1 审判：——*judgement by default* 缺席审判. 2 判决(sentence of a court of justice)：——*pass judgement on* 对…下判决. 3 批评，评判(criticism). 4 意见，判断(opinion, estimate)：——*in my judgement* 以我的意见. 5 判断力；有见识(good sense)：——*a man of sound judgement* 判断力很强[极有见识]的人. 6 (上帝降下的)惩罚，天谴(misfortune)：——*It is a judgement on you for getting up late.* 这是你睡懒觉的报应.
Judgement day [加冠词 the]最后审判日.
judgement debt 判决确定的债务.
judgement debtor 判决确定的债务人.
júdgement-sèat(*n.*)法官席；法庭.
judgement summons 拘捕债务者的传票.
Last Judgement [加冠词 the]最后的审判：基督徒认为当基督重临时，不论世上的死人活人都要聚集到的上帝面前，照各人的行为受上帝的审判，以定永生或永死.

Judas-tree/**南欧紫荆**
落叶灌木. 4月左右在长出嫩叶之前，从枝的部分束生出蝶形红紫色花朵.



ju·di·ca·ture [dʒúːdikətʃə/-tʃər] [ˋdʒudɪkətʃɚ] *n.* 1 司法(administration of justice). 2 法官的职位[任期](judge's(term of)office). 3 [集合名词]法官(body of judges)；司法机关(cf. *executive*). 4 法院(court of justice).
Supreme Court of Judicature in England [加冠词 the] 英格兰最高法院：根据1873年和1875年颁布的法院法建立的英国最高司法机关，由大法院(Courts of Chancery)、王座法庭(the Queen's [King's] Bench)、民事庭(Common Pleas)、财政法院(Exchequer)、海事法庭(Admiralty)等组成.

ju·di·cial [dʒuːdíʃəl] [dʒuˋdɪʃəl] *adj.* 1 审判的，司法的；法院的. 2〖神学〗以神罚被判处的，(作为)天谴的(inflicted as a divine judgement). 3 具有审判职能的(having the function of judgement). 4 法官的，法官特有的(of, or proper to a judge). 5 表现判断力的(expressing a judgement)，评判的(critical)；公正的(impartial).
ju·dí·cial·ly *adv.*
judicial murder 合法但不公正的死刑判决.

ju·di·ci·ar·y [dʒuːdíʃiəri/-ʃièəri] [dʒuˋdɪʃɪˌɛrɪ] *n.* 1 司法部. 2 [集合名词]，法官(judges).

ju·di·cious [dʒuːdíʃəs] [dʒuˋdɪʃəs] *adj.* 明断的，明智的，审慎的(sensible, prudent)；有见识的，明辨的(sound in discernment).
ju·dí·cious·ly *adv.*
ju·dí·cious·ness *n.*

Ju·dith [dʒúːdiθ] [ˋdʒudɪθ] 1 犹滴：古代犹太族贝索利亚(Bethulia)的寡妇，当祖国遭到亚述军队围攻时，犹滴用计割下亚述军队的武将荷罗孚尼(Holofernes)的首级，使得人民被其英勇行为所感动，而团结起来打败了亚述人. ✲
2 犹滴传(the Book of Judith)：《次经》中的一卷，主要记述犹滴的事迹.

ju·do [dʒúːdou] [ˋdʒudo] *n.* (pl. **-dos**)柔道：日本一种徒手搏斗运动. 相传由中国摔跤，加上日本柔术(JU JITSU)变化而来.
ju·dó·ka [-kə] [-kə] *n.* (pl. **judoka**)柔道家.
[日本语]

Ju·dy [dʒúːdi] [ˋdʒudɪ] 朱迪：木偶戏《潘趣和朱迪》(*Punch and Judy*)的女主角，为潘趣(PUNCH⁵)之妻. [JUDITH 的昵称]

jug[2] [dʒʌg] [dʒʌg] *n.*，*v.* (-gg-)——*n.* 夜莺叫声.
——*vi.* (夜莺等)鸣叫.

jug[1] [dʒʌg] [dʒʌg] *n.*，*v.* (-gg-)——*n.* 1 (有柄和嘴的)大罐. 2《俗》监狱(prison). ——*vt.* 1 [通常用过去分词]用罐炖(兔肉等). 2《俗》把…关进监牢(imprison).
júg·fùl *n.*

Jug·ger·naut [dʒʌ́gənɔːt/-gər-] [ˋdʒʌgɚˌnɔt] *n.* 1 (亦作 **Jagannath**)札格纳特神：印度奥里萨邦(Orissa)普理(Puri)镇的克里希纳(Krishna)神的别称. 传说被装载此神像的车辗死者，可往极乐世界，信仰此说者，在每年巨大的花车游行时，自投于车轮下. 2 [j-]强迫盲目服从[残酷牺牲]的制度[风俗，思想，信念]；巨大的压倒力[物](large overpowering force or object).

jug·gins [dʒʌ́ginz] [ˋdʒʌgɪnz] *n.* 《俗》笨蛋，傻瓜.



Judith/犹滴　意大利文艺复兴时期画家波提切利(Botticelli, Sandro)所画《犹滴的归来》(1472～1473?,佛罗伦萨美术馆藏).描绘犹滴一手持剑,一手拿月桂树枝归来的英姿,身后跟随着头顶荷罗孚尼首级的侍女.此画与波提切利的另一幅作品《荷罗孚尼遗体的发现》相互辉映.

jug·gle [dʒʌ́gl] [ˋdʒʌgl] *vi.* 变戏法,耍把戏(perform feats of dexterity)〈*with*〉.—*vt.* **1** 用…变戏法,耍. **2** 欺骗;骗取(cheat)〈*out of*〉.
juggle with 欺骗(deceive);歪曲,篡改(事实、数字等)(misrepresent).
júg·gler, **júg·gler·y** *n.*

Ju·go·slav [jú:gəslɑ̀:v] [ˋjugoˋslɑv], **-sla·vi·a** [jù:gəslɑ́:viə] [jugəˋslɑviə]: →YUGOSLAV(VIA).

jug·u·lar [dʒʌ́gjulə/-lər] [ˋdʒʌgjələ] *adj.* **1** 〖解〗颈部的,咽喉部的(of the neck or throat). **2** (鱼)喉下[胸鳍前]有腹鳍的.—*n.* =jugular vein.
jugular vein 颈静脉:在颈部两侧,内外两组计四条静脉.外颈静脉输送来自头部表面的血液,内颈静脉输送来自头盖骨内部的血液(→图 BLOOD).
[后期拉丁语 *jugularis*(←拉丁语 *jugulum* 锁骨)]

Ju·gur·tha [dʒugə́:θə/dʒu:gə́:r-] [dʒuˋgɝθə] 朱古达(? ～前 104):非洲北部的努米底亚(Numidia)国王.曾收买罗马使者,避免了一场大战,后被马略(Marius)捕获,在罗马处决.
Ju·gúr·thine [-θain] [-θaɪn] *adj.*

·**juice** [dʒu:s] [dʒus] *n.* **1** (蔬菜、水果的)汁、液(liquid part of vegetables or fruits). **2** (动物的)体液,分泌液(fluid part of an animal body):—*gastric juice* 胃液. **3** 本质,精髓(essence, spirit). **4** 《俗》电(electricity);液体燃料,汽油.
júice·less *adj.*

juic·y [dʒú:si] [ˋdʒusɪ] *adj.* **1** 多汁的,多水分的(full of juice, succulent). **2** 《口语》(话)有趣的,生动的(interesting).
júic·i·ness *n.*

ju-jit·su, **jiu-**[dʒu:dʒítsu:] [dʒuˋdʒɪtsu] *n.* 柔术:日本自古以来的武术,以特殊的扭打、钳制等为特征.[日语]

ju-ju [dʒú:dʒu:] [ˋdʒudʒu] *n.* **1** (非洲西部土著的)符咒(charm),神物(fetish). **2** (神物、符咒具有的)魔力(supernatural power).

ju·jube [dʒú:dʒu:b] [ˋdʒudʒub] *n.* **1** 枣树:原产于南欧、亚洲的枣属(*Zizyphus*)有刺树木的通称.结有酸味浆果状可食用的果实. **2** 枣. **3** (用枣调味的)枣子酱,枣味糖果.
[希腊语 *zizuphon*]

juke-box [dʒú:kbɔ̀ks/-bɑ̀ks] [ˋdʒukˌbɑks] *n.* 投币式自动唱机:将硬币由投入口投下,按下希望听到的曲名按钮,唱片自动调整后便可听到演奏的机械装置. ✽
[源于 *juke*—*house*(妓女院)的 *juke*,这是格勒人(Gullah)的语言,"来历不明"之意]

ju·lep [dʒú:lep] [ˋdʒulɪp] *n.* **1** 甜药水(sweet drink). **2** 《美》冰镇薄荷酒:威士忌加糖、冰、薄荷等的混合饮料.[波斯语 *gulāb*(*gul* 玫瑰+*āb* 水)]

Ju·li·an[1] [dʒú:liən] [ˋdʒuliən] **Flavius Claudius Julianus** 尤里安(332～363):罗马皇帝,在位期间361～363 年,受过严格的基督教教育,但因试图复兴崇拜古代诸神,而被称为背教者尤里安(Julian the Apostate).

Ju·li·an[2] [dʒú:liən] [ˋdʒuliən] *adj.* 凯撒的(of Julius Caesar). **Julian calendar**[加冠词 the]儒略历:公元前46 年凯撒所采用的改良历,此后奥古斯都(Augustus)皇帝统治期间曾稍作修改,规定一年为 365 天,每四年一闰年,闰年为 366 天(→GREGORIAN).

ju·li·enne [dʒù:lién] [ˌdʒulɪˋɛn] *n.* (用胡萝卜等做的)肉汁菜丝清汤.

Ju·li·et [dʒú:liit] [ˋdʒulɪət] 朱丽叶:莎士比亚(Shakespeare)戏剧《罗密欧与朱丽叶》(*Romeo and Juliet*)中的女主角.
Juliet cap 朱丽叶帽:无沿女帽,以网织成,通常用珍珠装饰.




juke-box/投币式自动唱机
爱迪生发明的最早的自动唱机(爱迪生博物馆藏).

Ju·li·us [dʒú:liəs] [ˋdʒulɪəs] 尤利乌斯(3 位罗马教皇名). **1 St. Julius Ⅰ** 尤利乌斯一世:在位期间337～352 年,反对阿里乌斯(Arians)派,支持亚大纳西(Athanasius).
2 Julius Ⅱ 尤利乌斯二世(1433～1513):原称德拉·罗韦雷(Giuliano della Rovere).在位期间 1503～1513 年.政治家、艺术保护者.采纳建造圣彼得教堂的计划,为教会扩大教皇的领地.抑制任人唯亲的风气,进行了许多改革.
3 Julius Ⅲ 尤利乌斯三世(1487～1555):原称德尔·蒙特(Giovanni Maria del Monte).在位期间 1550～1555 年.

Ju·li·us Cae·sar [dʒú:liəs sí:zə/-zər] [ˋdʒuljəs ˋsizɚ] **Gaius**～凯撒(公元前 101? ～前 44):罗马将军、政治家.公元前 68 年担任财务官.公元前 59 年组织第一次三头政治(TRIUMVIRATE),指挥历时 9 年的高卢远征(公元前 58 ～前 49.).克拉苏(Crassus)死后,于公元前 49 年不顾元老院的反对,擅自渡过卢比肯河(the RUBICON),在内战中打败庞培(Pompey)成为独裁者.公元前 44 年 3 月 15 日被包括布鲁图(BRUTUS[1])在内的贵族所杀害.曾综合埃及历及罗马历,创造出儒略历(→JULIAN[2]).著作有《高卢战记》(*De Bello Gallico*)、《内战记》(*De Bello Civili*)等. ✽

:**Ju·ly** [dʒulái] [dʒuˋlaɪ] *n.* (pl. **-lys**)七月.
July monarchy[加冠词 the]〖法史〗七月王朝:指路易·菲力普(Louis Philippe)王朝.
July revolution[加冠词 the]〖法史〗七月革命:1830 年 7 月反对查理十世(Charles X)恢复君主专制所引起的革命,结果查理十世弃位流亡,由路易-腓力普继位.
[拉丁语 *Julius*(*mensis*),"凯撒"JULIUS CAESAR(三月)之意]

jumping-wire / 跨接线



jum·bal [dʒʌ́mbəl][ˋdʒʌmbl̩], **jum·ble**[1] [-bl][-bl] *n.*《美》薄脆小甜饼：用柠檬或杏仁调味制成的一种环形小甜饼.

jum·ble[2] [dʒʌ́mbl][ˋdʒʌmbl̩] *vi.* **1** 纷乱而行 (move about in disorder). **2** 变得杂乱. —*vt.* 混合 (mix)〈*up*〉, 使混乱(confuse).
—*n.* **1** 杂乱的一堆(confused assemblage); 混乱 (muddle). **2** 颠摇(jolting).
jumble sale《英》废旧杂物拍卖.

jum·bo[1] [dʒʌ́mbou][ˋdʒʌmbo] *n.* (pl. **-bos**) 大而粗笨之人[动物, 物](big clumsy person, animal, or thing).
jumbo jet 巨型喷气式客机, 波音747客机：为美国波音飞机制造公司所生产，最大载客量可达360～490人，目前各国主要国际航线均采用这种飞机.

Jum·bo[2] [dʒʌ́mbou][ˋdʒʌmbo] 詹波：1882年伦敦动物园卖给美国马戏团艺人巴纳姆(P. T. Barnum)的大象之名.

jum·buck [dʒʌ́mbʌk][ˋdʒʌmbʌk] *n.*《澳》绵羊 (sheep).

Jum·na [dʒʌ́mnə][ˋdʒʌmnə][加冠词 the]朱木拿河：印度北部一河流，为恒河最重要的支流之一. 发源于喜马拉雅山西麓，流经德里郊区，德里以下可以通航. 在安拉阿巴德(Allahabad)注入恒河，流域内为印度重要粮食产区.

:jump [dʒʌmp][dʒʌmp] *n.* **1** 跳，跳跃(leap, bound)：—*the high jump* 跳高. **2** 惊跳，吓一跳 (start)：—*give a jump* 使吓一跳. **3** (量、价格、价值等的)突涨：—*a jump in price* 价格暴涨. **4** 突变，急变；(争议等的)突然转换：— *proceed by jumps* 跃式进行. **5** [the jumps]《俗》心惊胆战，心神不安 (state of nervous excitement).
high (broad) jump 跳高[远].
get the jump on《俗》胜过，领先.
on the jump《口语》东奔西跑，忙碌.
—*vi.* **1** 跳，跃，跃起(spring)：—*jump aside* 跳开 / *jump on a bus* 跳上公共汽车/ *jump into a river* 投河. **2** 惊跳(start)：—*jump at a sudden noise* 被突然的响声吓了一跳. **3** (价格等)突涨(rise suddenly)：—*Prices have jumped.* 物价猛涨. **4** 过于匆促地作判断，遽下结论(come or arrive hastily)〈*to, at*〉. **5** 相一致，符合(agree, coincide)〈*with*〉.
—*vt.* **1** 跳过(leap over)：—*jump a hurdle* 跳栏. **2** 使跳过：—*jump a horse over a hurdle* 纵马跳栏.
3 使(孩子)上下颤动.
4 突然攻击，偷袭(steal a march on).
5 (火车等)出(轨)(leave the rails).
6《美》跳上，跳下(车辆等)(get on or off quickly).
7 使(人)惊跳(startle).
8〖国际象棋等〗跳吃(对方的棋子).
9 强占(某人放弃或丧失的权利).
10 跳过(书中的某一章段)(skip over).
11 把(铁棒等的一端)敲平[粗].
12 在(岩石)上用长钻凿孔.
jump at (1)扑向. (2)欣然应承，急切接受.
jump down *a person's* ***throat*** 责骂某人.
jump head 跳页标题：报章杂志的文章太长时转入另一页所用的标题，通常由原标题简化而成.
jump on (1)突然袭击. (2)猛烈抨击(犯罪者、违法者)，严厉责备.
jump ship(船员)弃船逃亡.
jump shot〖篮球〗跳投.
jump suit 跳伞服
jump the gun 过早开始，提前行动.
jump the queue《英》(不顾次序)插队，加塞(push forward out of one's turn).
jump to it 赶快，迅速地行动.
júmp·y *adj.* **1** 跳动的，跳跃的. **2** 神经质的，易激动的(in a state of nervous excitement).
júmp·i·ly *adv.* **júmp·i·ness** *n.*
júmping-ròpe (*n.*)《美》(1)跳绳. (2)跳绳用的绳子.
júmping-wìre (*n.*) 跨接线：为不使水中障碍物缠住潜水艇的指挥塔，跨接舰首、指挥塔、舰尾之间的缆索. ✽

jump·er[1] [dʒʌ́mpə/-ər][ˋdʒʌmpɚ] *n.* **1** 跳跃者. **2** (蚤等)跳虫(jumping insect). **3** 钻孔机：在岩石上钻孔用的机器，有手动钻孔机和使用铁锤的锤钻.
jumper ant 跳蚂蚁：产于澳大利亚，体长为0.5～2厘米的有毒蚂蚁.

jum·per[2] [dʒʌ́mpə/ər][ˋdʒʌmpɚ] *n.* **1** (水手等穿的)宽松的短外套(loose outer jacket). **2**《英》女套衫(woman's knitted pullover). **3**《美》无袖连衣裙(pinafore dress).

jun., junr.《略》junior.

junc·tion [dʒʌ́ŋkʃən][ˋdʒʌŋkʃən] *n.* **1** 连接，接合(joining). **2**〖语法〗丹麦语言学家耶斯佩森(Jespersen)的用语，名词与修饰词语所构成的语群，如 barking dog 等. **3** 连接点，接合处(joint, meeting-place). **4** (铁路等)换车站，中继站.
junc'tion·al *adj.*

junc·ture [dʒʌ́ŋktʃə/-tʃər][ˋdʒʌŋktʃɚ] *n.* **1** 联结(joining). **2** 接合处(place where things join). **3**〖语音〗连音，语流中连贯的两个音之间过渡的方法. **4** (事情发生的)时刻(concurrence of events)；事态，局面(state of affairs)；危急关头(critical convergence of events).

:June [dʒuːn][dʒun] *n.* 6月. [拉丁语 *Junius(mensis)*, "献给朱诺 JUNO 的(月)"之意]

Jung [juŋ][jʊŋ] **Carl Gustav** ～ 荣格(1875～1961)：瑞士心理学家. 受弗洛伊德(Freud)学说的影响，创立独特的分析心理学，他认为父母的人格是影响儿童的主要因素，"集体潜意识"是构成个人心理的真正基础，并相信宗教在人类生活中起着重要的作用.
Júng·i·an *adj.*

Julius Caesar/凯撒
罗马康匹托里奥(Campidoglio)博物馆藏的凯撒像.



Jung·frau [jʊ́ŋfrau][ˋjʊŋfrau][加冠词 the]少女峰:瑞士南部阿尔卑斯山脉的高峰.海拔 4 158 米.[德语,"少女"之意]

jun·gle [dʒʌ́ŋgl][ˋdʒʌŋgl] *n.* **1** 丛林:热带多雨地区的丛林.尤指各种野兽栖息的地带. **2** 杂乱的一堆.(wild tangled mass).
júngle-fèver (*n.*)〖医〗丛林热:一种恶性疟疾.
jungle gym 立体攀架:将铁棒依纵、横等一定的间隔编排成的儿童户外游乐设施.
[印度斯坦语 *jangal*(不毛之地,森林)]

·**jun·i·or** [dʒú:niə/-ər][ˋdʒunjɚ] *adj.* **1** 年少的,年幼的(younger). ▶ 尤指当儿子与父亲同名时,于其名之后加上 junior 的简略形式 Jr. 或 jr..——*Henry Ford, Jr.* 小亨利·福特. **2** 下级的,地位低的(lower in rank or authority):——*a junior partner* 地位较低的合伙人. **3**《美》(四年制大学或中学三年级的)(of the year before the final year):——*a junior student* (四年制大学的)三年级学生.——*n.* **1** 年少者,较年轻的人:—— *I'm three years his junior.* 我比他小三岁. **2** 资历浅者,晚辈(one's inferior in length of service, etc.). **3**《美》(大学、中学的三年级)学生. **4**《美口语》儿子(male child). **5** 尚没有资格穿法袍的律师.
junior college《美》(二年制)专科学校. **junior miss**:→MISS2.
[拉丁语,*juvenis*(年轻的)比较级]

jun·i·or·ate [dʒú:niərit,-rèit][ˋdʒunɪərɪt,-ˏret] *n.* (耶稣会的)两年制预修班:就任教士前,下级教士必修的两年课程.

ju·ni·per [dʒú:nipə/-pər][ˋdʒunəpɚ] *n.* 刺柏:刺柏属(*Juniperus*)常绿灌木的通称.特指产于欧洲的瓔珞柏(*J. communis*),有刺状叶,果实球形,色蓝黑.
oil of juniper 杜松子油:从杜松子果实中提取的挥发油.用于制利尿剂和杜松子酒等.

Ju·ni·us [dʒú:niəs][ˋdʒunɪəs] 朱尼厄斯:1769～1771 年间连续投书于伦敦报纸《公众广告》《*Public Advertiser*》的无名氏之笔名.常以尖酸刻薄的话语攻诘许多公职人员.

junk[1] [dʒʌŋk] [dʒʌŋk] *n.* **1** (填隙用的)绳屑. **2** 废物,破烂物,垃圾(discarded material, rubbish). **3**〖海〗(旧时海员带的)咸肉(salt meat).
júnk-shòp (*n.*)旧货店.

junk[2] [dʒʌŋk] [dʒʌŋk] *n.* 中国式帆船:航行于中国水域的平底帆船.船首呈四角形向外突出,并具有斜桁用横帆(lugsail). ✽[爪哇语 *djong*]

jun·ker [júŋkə/-kər] [ˋjuŋkɚ] *n.*〖史〗**1** 德国的年轻贵族(young German noble). **2** (19 世纪普鲁士)贵族地主,容克.

jun·ket [dʒʌ́ŋkit] [ˋdʒʌŋkɪt] *n.* **1** 凝乳食品:加香味使牛乳凝固的甜食品,加水果和奶油一起食用. **2** 宴会(feast),远足(outing). **3**《美》公款旅游,公费旅行(official's tour at public expense).——*vi.* **1** 参加宴会,郊游(feast, go on outing). **2**《美》作公款旅游.
jún·ket·ing *n.*

junk·ie [dʒʌ́ŋki] [ˋdʒʌŋkɪ] *n.*《俗》有毒瘾者(drug addict).

Ju·no [dʒú:nou] [ˋdʒuno] **1**〖罗马神话〗朱诺:朱庇特(Jupiter)之妻,罗马最崇高的女神.为女性的守护神,专司婚姻、生育.与希腊神话里的赫拉(HERA)同一地位. ✽**2**〖天文〗婚神星:小行星之一.
Jù·no·ésque [-ésk-][-ˋɛsk] *adj.* (像朱诺般)高贵端庄的.

jun·ta [dʒʌ́ntə] [ˋdʒʌntə] *n.* **1** (西班牙、意大利等的)审议[政务]会(deliberative or administrative council). **2** (亦作 **junto**)(政治上的)秘密结社,派系,党派(clique, faction).[西班牙语、葡萄牙语.←拉丁语 *juncta*(*jungere* 的完成式分词)]

Ju·pi·ter [dʒú:pitə/-tər-] [ˋdʒupətɚ] **1**〖罗马神话〗朱庇特:原为司掌雷、雨、暴风雨的神,后成为罗马的主神,与希腊神话里的宙斯(ZEUS)同一地位. ✽ **2**〖天文〗木星:太阳系中最大的行星,距日为第五星,并拥有 14 个卫星,运转在火星和土星的轨道之间(→图 PLANET). ✽

Ju·ra[1] [dʒúərə] [ˋdʒurə] [加冠词 the]侏罗山(一译"汝拉山"):绵亘于法国、瑞士国境的山脉.介于莱茵河(Rhine R.)与罗讷河(Rhone R.)之间.



junk[2] / 中国式帆船
古典式的中国帆船至今仍被广泛使用,用麻布和草席做的四角帆,类似活动百叶窗,可张开亦可折叠.

Ju·ra[2] [dʒúərə][ˋdʒurə]朱拉岛:英国苏格兰西北部赫布里底群岛(the Hebrides)中的岛屿.

ju·ral [dʒúərəl] [ˋdʒurəl] *adj.* **1** 法律的,法律上的(of law). **2** 关于权利和义务的(of rights and obligations).

Ju·ras·sic [dʒuəræ̀sik] [dʒʊˋræsɪk] *adj.*〖地质〗侏罗纪[系]的.——*n.*[加冠词 the]侏罗纪[系]:中生代的中期或地层(→图 GEOLOGY).[JURA[1] 的形容词]

ju·rat [dʒúəræt] [ˋdʒuræt] *n.*《英》**1** (尤指五港(the Cinque Ports)的)市政官(municipal officer). ▶ 与其他城市的市政委员会委员(alderman)类似. **2** (海峡群岛中泽西岛、根西岛的)名誉法官;(奥尔德尼岛的)名誉治安推事.
[拉丁语 *jurare*(宣誓)的完成式分词]

ju·rid·i·cal [dʒuərídikəl] [dʒʊˋrɪdɪkl̩] *adj.* **1** 审判(上)的,司法(上)的(of judicial proceedings). **2** 法律(上)的(legal).

ju·ris·con·sult [dʒùəriskənsʌ́lt] [ˏdʒurɪskənˋsʌlt] *n.* 法律专家,法学家(one learned in law, jurist).

ju·ris·dic·tion [dʒùərisdíkʃən] [ˏdʒurɪsˋdɪkʃən] *n.* **1** 司法权,审判权(administration of justice). **2** (法律上的)权限(legal or other authority). **3** 管辖区域.
jù·ris·díc·tion·al *adj.*


ju·ris·pru·dence [dʒùərisprú:dəns] [ˏdʒurɪsˋprudn̩s] *n.* **1** 法律学,法学(science or philosophy of human law). **2** 精通法律(skill in law). **3** 法律体系. **jù·ris·prú·dent**, **jù·ris·pru·dén·tial** [-prudénʃəl] [-prʊˋdenʃəl] *adj.*

Juno / 朱诺



Jupiter / 朱庇特





Jupiter/木星

木星的赤道半径 71 400 千米．体积约地球的 1 300 倍，与太阳的平均距离为 7 亿 7 800 万千米，公转周期约 12 年．具有像土星一样的环，表面则发现有被称为大红斑的大漩涡．

（上）1979 年航海家 1 号所摄的木星．与大红斑或赤道平行的条纹，显示出大气层剧烈的运动．

（右）喷出喷烟的木星卫星之一木卫一（Io）．现火山仍不时活动，表面被喷出物或流出物覆盖（航海家 1 号摄）．

ju·rist [dʒúərist] [ˋdʒʊrɪst] *n.* **1** 法学家，法律学家（one versed in law）；法学著述家（legal writer）． **2** 法律系学生［毕业生］（student of or graduate in law）． **3** 法官；《美》律师（lawyer）．

ju·rís·tic，**-ti·cal** *adj.* **1** 法学家的． **2** 法律上的（legal，created by law）．

ju·rís·ti·cal·ly *adv.*

ju·ror [djúərə/-rər] [ˋdʒʊrə] *n.* **1** 陪审员（member of a jury）． **2** 宣誓者（one who takes an oath）．

·**ju·ry** [dʒúəri] [ˋdʒʊrɪ] *n.*〖法律〗**1** 陪审团：参与调查和审理案件的非专业人员团体．——*The jury were divided in opinion* 陪审团意见不一致． **2**（竞赛等的）评判委员会（body of persons judging）．

common jury 普通陪审团，小陪审团．

coroner's jury 验尸陪审团．


grand jury 大陪审团：在审判前决定起诉或不起诉的陪审团．1933 年废止．

júry-bòx（*n.*）陪审团席．

júry man（*n.*）陪审员．

petty jury 小陪审团（trial jury）：由 12 人组成，进行事实的审理，以作有罪或无罪的决定，供审判长作最后判决时参考．

［古法语 *juree*（宣誓，调查）．拉丁语 *jurare*（发誓）］



ju·ry-mast [dʒúərimà:st；美 ＋ -mæst] [ˋdʒʊrɪ-ˌmæst] *n.*〖海〗（桅杆折断时使用的）应急桅杆（temporary mast）．

Jus·sieu [ʒusjə:] [ʒjʊsjə]朱西厄：法国植物学者的家族名．贝尔纳·德·朱西厄（Bernard de Jussieu）（1699？～1777）及侄子安托万-洛朗·德·朱西厄（Antoine Laurent de Jussieu，1748～1836）均对植物自然分类的确立有很大贡献．

jus·sive [dʒʌ́siv] [ˋdʒʌsɪv] *adj.*〖语法〗祈使的，表示命令的．（expressing a command）．

——*n.* 祈使式．

just[1] [dʒʌst] [dʒʌst] *v.*，*n.*：→JOUST．

·**just**[2] [dʒʌst] [dʒʌst] *adj.* **1** 正义的；（人、行为）正直的，公正的，光明正大的（fair）：——*a just man* 光明正大的人． **2** 应得的（deserved）：——*a just reward* 应得的报酬． **3**（感情、意见）有充分根据的，有理由的：——*just resentment* ［*fear*］事出有因的怨恨［恐惧］． **4** 正确的，真实的：——*a just description* 真实的描述． **5** 恰当的，适当的（proper）．

——*adv.* **1** 正好，刚好（exactly）：——*just then* 刚好那时／*That is just what I've wanted*．那正是我所要的．

2［与完成时连用］刚才，刚刚（exactly at that moment）：——*I have just seen him*．我刚刚遇见他．▶《美》主要用于过去时．——*She just came* 她刚到．

3［缓和命令句的语气］请：——*Just wait here*．请在这里稍候．／*Just listen to him*．听他说说看．

4《口语》只是，仅仅（simply，merely）：——*We are just good friends*．我们只不过是好友．

5 勉强地，差一点就不：——*He just caught the bus*．他勉强赶上了那班公共汽车．

6 几乎，将近（not long before）：——*It's just on ten o'clock*．将近十点了．

7《口语》实在，的确（quite）：——*It is just splendid*．这真妙透了．

just about《口语》几乎，差不多（almost exactly or completely）．

just in case 以防万一（as a precaution）．

just now （1）现在（at this moment）．（2）刚才（a little time ago）：——*I arrived here just now*．我刚到这里．

just so 正是如此（exactly as you say）．

júst·ly *adv.*

júst·ness *n.*

［古法语 *juste*←拉丁语 *justus*（←*jus* 正义，正当），"公正的，正当的"之意］

·**jus·tice** [dʒʌ́stis] [ˋdʒʌstɪs] *n.* **1** 正义，公正，光明正大：——*treat a person with justice*．以公正待人． **2** 正义行为（just conduct）． **3** 正当，合理． **4** 司法，审判，法律的执行；审判程序：——*bring a person to justice* 将某人依法惩处／*a court of justice* 法院． **5** 法官（judge），（尤指英国的）高等法院法官．

do justice to （1）公平地对待（treat fairly）．（2）公正地评判．

do oneself justice 充分发挥自己的能力（perform in manner worthy of one's abilities）．

in justice to 为了对…公平起见．

Jú stice-Clèrk（*n.*）苏格兰高等法院副院长．

Justice of the Peace 治安法官：兼理一般司法事务的地方官．（略：J. P.） **poetic（al）justice** 诗的正义：表现于诗或小说中理想的正义、因果报应．

jus·ti·ci·a·ble [dʒʌstíʃiəbl] [dʒʌsˋtɪʃɪəbl] *adj.*〖法律〗可由法院审理的（subject to jurisdiction）．

jus·ti·ci·ar [dʒʌstíʃià:/-àr] [dʒʌsˋtɪʃɪə] *n.* 大法官：英国诺曼底（Normandy）王朝及金雀花（Plantagenet）王朝初期的最高司法官．

jus·tici·ar·ship *n.*

jus·ti·ci·ar·y [dʒʌstíʃiəri/-èəri] [dʒʌsˋtɪʃɪˌɛrɪ] *n.* 司法官（administrator of justice）．——*adj.* 司法的（of the administration of justice）．

·**jus·ti·fy** [dʒʌ́stifài] [ˋdʒʌstəˌfaɪ] *vt.*（**-fies**；**-fied**；**-ing**）**1** 证明（人、行为、主张等）为正当［有理］（show the justice of）：——*The end justifies the means*．《谚》只要目的正当，可以不择手段． **2** 为…辩解． **3**〖神学〗使称义． **4**〖印刷〗整理…的版面．

jús·ti·fi·a·ble，**jús·ti·fi·cà·tive**．

jús·ti·fi·cà·to·ry *adj.*

jús·ti·fi·a·bly *adv.*

jùs·ti·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fɪˋkeʃən] *n.*

Jus·tin [dʒʌ́stin] [dʒʌstɪn] 查士丁（东罗马帝国的两位皇帝之名）．**1 Justin Ⅰ** 查士丁一世（450～527）：在位期间 518～527 年．实际的统治权委托于财务官普罗克洛斯（Proclus）和侄子查士丁尼一世（JUSTINIAN Ⅰ）．

2 Justin Ⅱ 查士丁二世（？～578）：在位期间 565～578 年．查士丁尼一世的侄子及继承者．



Justinian Ⅰ/查士丁尼一世

在意大利拉韦纳(Ravenna)圣维塔莱(San Vitale)教堂的镶嵌画.位于中央者为查士丁尼一世.他为了重建西罗马帝国,实现统治世界的理想,派兵攻打汪达尔族、东哥特族、西哥特族.领土扩张至非洲北部、意大利、西班牙南部,地中海西部亦成为领土范围.在内政方面,查士丁尼一世最大的功绩是编纂被称为"罗马法大全"的《查士丁尼法典》,对后世影响很大.但因战争与建立圣索菲娅大教堂的费用庞大,致使财政拮据.

Jus·tin·i·an [dʒʌstíniən][dʒʌsˋtɪnɪən] 查士丁尼(东罗马帝国两位皇帝之名). 1 **Justinian** Ⅰ 查士丁尼一世(483～565);在位期间 527～565 年.令法官集整理罗马法,编纂成《查士丁尼法典》,在君士坦丁堡建造圣索菲娅(St. Sophia)大教堂.在位期间部将贝利萨留斯(Belisarius)征服汪达尔王国,夺回非洲,占领罗马,灭意大利的哥特王国. ✽2 **Justinian** Ⅱ 查士丁尼二世(669～711);在位期间 685～695 年,705～711 年.

Jus·tin Mar·tyr (St.)～殉教者圣查斯丁(100? ～169?);生于叙利亚的基督教辩证家,在罗马殉教,纪念日 4 月 14 日.

jut [dʒʌt][dʒʌt] *n.*, *v.* (-tt-)——*n.* 突起,突出部分(projection, protruding point).——*vi.* 突出(project)〈*out*, *forth*〉.

jute[1] [dʒuːt][dʒut] *n.* 1 黄麻;田麻科黄麻属植物黄麻(*Corchorus capsularis*)及台湾黄麻(*C. olitorius*)的纤维.主要种植在印度、孟加拉,可制造绳索或帆布. ✽2 黄麻.
[梵语 *juta*, *jata*(编好的头发)]

Jute[2] [dʒuːt][dʒut] *n.* 1[the Jutes]朱特族;在 5 世纪入侵英国后定居于肯特(Kent)郡、怀特岛(Wight)、汉普郡(Hampshire)等地方的日耳曼民族. 2 朱特人.
[冰岛语 *Iōtar*(丹麦日德兰(JUTLAND)半岛的居民)]

Jut·land [dʒʌ́tlənd][dʒʌtlənd] 日德兰半岛;介于欧洲北海、波罗的海之间.为丹麦领土形成丹麦大陆部分的半岛.盛行栽培类、甜菜、马铃薯,为世界性的酪农地区.
Battle of Jutland[加冠词 the]日德兰半岛之战;第一次世界大战时(1914～1918)最大的海战.1916 年 5 月,英国海军部第三大臣杰利科(Jellicoe)率领的英国舰队,与舍尔(Scheer)率领的德国舰队在日德兰西方的北海交战,史称日德兰半岛之战.



Ju·ve·nal [dʒúːvinəl][ˋdʒuvənḷ] **Decimus Junius Juvenalis** 尤维纳利斯(60? ～130?);罗马讽刺作家、诗人.

ju·ve·nes·cence [dʒùːvinésəns][ˌdʒuvəˋnɛsṇs] *n.* 年轻,青春(youth).
jù·ve·nés·cent *adj.*


ju·ve·nile [dʒúːvinàil][ˋdʒuvəˌnaɪl] *adj.* 1 年轻的,年少的(young, youthful). 2 小孩的,适于少年少女的(suited to or characteristic of youth).——*n.* 1 少年少女,年少者(young person). 2〖商〗少儿读物(book for children).
jù·ve·níl·i·ty[-níliti][-ˋnɪlətɪ] *n.*
juvenile lead〖戏剧〗扮演年轻情人(主角)(youthful hero's part in a play);演此角色的演员.
[拉丁语 *juvenilis*(←*juvenis* 年轻)]

ju·ve·nil·i·a [dʒùːvinílіə][ˌdʒuvɪˋnɪlɪə] *n.* [作复数用]年轻时代的文学[艺术]作品,早期作品(集)(literary or artistic works produced in youth).
[拉丁语 *juvenilis*(三照前项)的复数中性形式]

jux·ta·pose [dʒʌ̀kstəpóuz][ˌdʒʌkstəˋpoz] *vt.* 并列,并置(place side by side). **jùx·ta·po·sí·tion**[-pəzíʃən][-pəˋzɪʃən] *n.* 并置,并列(placing or being placed side by side).

jute[1]/黄麻

黄麻树皮浸于水中后分离纤维.长度约 3 米,用于纺织品或绳索.黄麻主要种植于印度和孟加拉.



K 以呵气的破裂音发声的字母. 此字母是希腊人取自叙利亚语的 kaf, 希腊人读 Kappa 音, 含义为手掌. 在古拉丁语中因发音与 C 相同, 所以在英语词汇中发 K 的音常用 C 表示.



K, k [kei][ke] *n.* (pl. **Ks, K's, ks, k's**) **1** 英语的第十一个字母, 取自希腊语的 (*K*, *κ*), 原来字形为 ʞ, 由腓尼基语及一般闪米特语的 ʞ(kaph) 发展而来. 近代英语以无声的破裂辅音发音; 在早期拉丁语的拼字法中, 则以 c 表示该声音, 而 k 大体上是不用的. 在近代英语中(外来语除外)与 k 字共同使用于 e, i, y(在此位置遇 c 时发[s]音), 及 n 之前, 此外使用于辅音或长元音之后的语字中和语尾的位置. **2K** 形物.

k《略》kilo一.

K《略》Kelvin(s)〖物理〗开尔文:[绝对]温度的单位.

K2 [kéitú:][ˋkeˋtu] K2 峰: 喀什米尔地区喀喇昆仑山脉(the Karakoram)的最高峰. 是世界第二高峰, 海拔 8 611 米, 别名戈德温奥斯丁峰(Godwin Austen).

Ka [kɑ:][kɑ] *n.* (在古埃及宗教信仰中, 人死后继续留存的)护卫灵(second self, double).

Ka·a·ba [ká:əbə, ká:bə][ˋkɑəbə, ˋkɑbə]: →CAABA.

ka·bob [kəbɔ́b/-bɑ́b][kəˋbɑb] *n.* = KEBAB.

Ka·bul [ká:bu:l][ˋkɑbul] 喀布尔: 阿富汗的首都, 阿富汗的喀布尔省. ✽

Kabul River [加冠词 the] 喀布尔河: 流经阿富汗东部, 注入印度河.

Ka·byle [kəbáil][kəˋbaɪl] *n.* **1** 卡比尔人: 居住于阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯的柏柏尔人(Berber). **2** 卡比尔语: 属于柏柏尔语系的语言.

Kabul/喀布尔
16 世纪时莫卧儿帝国的创始者巴伯尔(Babur)曾以喀布尔为首都, 现今该市仍散布着帝国时期的遗迹. 市内有旧王宫、大学及美术馆.

Kad·dish [kǽdiʃ/ká:diʃ][ˋkædɪʃ, ˋkɑdɪʃ] *n.* 〖犹太教〗在教堂做礼拜或近亲出殡时所唱的颂词.
[阿拉米语 *kɑddlīš*(神圣)]

ka·di [ká:di, kéi-][ˋkɑdɪ, ˋke-] *n.*: →CADI.

Kaf·fir, Kaf·ir[1], Caf·fre [kǽfə/-ər][ˋkæfɚ:] (▶ **Caffre**《古》) *n.* **1** 人: 非洲南部班图(Bantu)族的黑色人种. **2** 卡菲尔语: 班图语族的语言. **3**《轻蔑语》非洲南部的黑人(Bantu inhabitant of S. Africa). **4** [k-] = kaffir corn.

Kaffir bread (1) 面包棕榈(*Encephalartos caffer*). (2) 及近缘种淀粉质的髓.

kaffir corn 原产于非洲东部的一种高粱, 美国西南部等干燥地带培植用作粮食或饲料. **Kaffir lily** 红花君子兰(*Clivia miniata*): 产于非洲南部的草本植物, 开艳丽的花. ✽
[阿拉伯语 *kafir*(异端者)]

kaf·fi·yeh [kæfí:jei][kæˋfije] *n.*: →KEFFIYEH.

Ka·fir[2] [ká:fɑ/-fər][ˋkæfɚ] *n.* 卡菲尔人: 居住在阿富汗东北部, 属伊朗系的小部族. 操印欧语系的语言.

Kaf·ka [kǽfkə][ˋkæfkə] **Franz** ~ 卡夫卡(1883~1924): 生于布拉格(Prague)的奥地利小说家, 主要著作有《蜕变》(*The Metamorphosis*)、《审判》(*The Trial*)、《城堡》(*The Castle*)、《美国》(*America*)等. 以象征的手法描写人世间不具条理的现实生活, 成为现代存在主义文学的先驱.

Kàf·ka·ésque [-ésk][-ˋɛsk] *adj.* 卡夫卡风格的, 恐怖的, 怪诞的, 神秘的.

Kaf·tan [kǽftæn, kæftá:n][ˋkæftæn, kæftɑn] *n.*: →CAFTAN.

kail [keil][kel] *n.*: →KALE.

Kai·ser[1] [káizə/-zər][ˋkaɪzɚ] *n.* **1** 皇帝(emperor). **2**〖史〗(1) 凯撒: 1871~1918 年德国皇帝的称号. (2) 1804~1918 年的奥地利皇帝的称号. (3) 神圣罗马帝国皇帝的称号. (4) [加冠词 the]: →WILLIAM[3].

Kai·ser[2] [káizə/-zər][ˋkaɪzɚ] **Georg** ~ 凯泽(1878~1945): 德国的剧作家. 遗著有《加来市的居民》(*Die Bürger von Calais*)、《从早晨至午夜》(*Von Morgens bis Mitternachts*)等许多作品. 对表现主义戏剧产生很大的影响.

kai·ser·ism [káizərizəm][ˋkaɪzɚ,ɪzəm] *n.* (如德国皇帝的)独裁统治.


ka·ka [ká:kə][ˋkɑkə] *n.* 产于新西兰的大形鹦鹉, 有黄绿色和褐色斑点的羽毛.

kaka-bèak [-**bìll**] (*n.*) 产于新西兰的 *Clianthus* 属的攀缘植物. 开鲜艳的红花
[毛利语]

ka·ka·po [kà:kɑ:póu][,kɑkaˋpo] *n.* (pl. **-pos**) 鸮鹦鹉 *Strigops habroptilus* (owl - parrot): 产于新西兰的鹦鹉, 绿色的羽毛上带有黑褐色和黄色的横斑.
[毛利语]

ka·ka·rik·i [kà:kəríki:][,kɑkəˋrɪki] *n.* 产于新西兰的红胸毛鹦鹉.
[毛利语]

Kaffir lily/红花君子兰
原产于南非的纳塔尔(Natal). 叶终年常绿, 在 30~40 厘米的茎上开有 20~30 朵伞形花.







rat kangaroo/**鼠形袋鼠**
以草或树根等为食,体形如兔子般大.



Kangaroo/大袋鼠

红大袋鼠是袋鼠中最大的一种.体长约 1.5 米,尾长约 1 米.其体色雌雄相异,雄者背部为酱色或黄褐色.雌者则为青灰色,但四肢俱为黑色.目前已知能爬树的袋鼠约有 9 种,它们皆能适应树上的生活.图中的麦氏树袋鼠是爬树袋鼠中的大型种,体长 76～89 厘米,分布于新几内亚(New Guinea)的东北部.

ka·ke·mo·no [kækimóunou][ˌkækɪˋmono] n. (pl. **-nos**)(日本的)[挂在壁上的]字画,画.[日语]

ka·la-a·zar [kὰiləéizə/-zɑr][ˌkɛləˋezɑ] *n.*〖医〗黑热病:由热带、亚热带地方的寄生原虫杜氏利什曼原虫(*Leishmania donovani*)所引起的热病.

Ka·la·ha·ri Des·ert [kæləhά:ri][ˌkæləˋhɑrɪ][加冠词 the]卡拉哈里沙漠:非洲西南部的大沙漠.延伸至奥兰治河(Orange River)以北,横亘博茨瓦纳(Botswana)的南半部.

kale, kail [keil][kel] *n.* **1** 羽衣甘蓝(*Brassica oleracea var. acephala*):叶子卷缩而不结球,类似甘蓝的蔬菜.**2** (英国苏格兰产的)甘蓝菜汤;蔬菜汤(vegetable broth).
curly kale 卷叶甘蓝.
káleyàrd(*n.*)《苏格兰》菜园(kitchengarden).
kaleyard school 菜园派:用方言以感伤的手法来描写苏格兰农民日常生活的 1890 年代的一些作家.如巴里(J. M. Barrie)、克罗克特(S. R. Crockett)等.

ka·lei·do·scope [kəláidəskòup][kəˋlaɪdəˌskop] *n.* **1** 万花筒:用 3 个平面相等的镜面向内侧做成正三角柱形,一端放入彩色碎纸,用毛玻璃封好;另一端开一个供观赏的小孔,旋转时形状变化无穷,图案美丽.**2** (如万花筒)千变万化的事物[情景](con-stantly changing group of bright objects).
ka·lèi·do·scóp·ic[-skɔ́pik/-skάp-][-ˋskɑpɪk], **-i·cal** *adj.*
[希腊语 *kalos*(美的)+*eidos*(形)+*scope*("…镜"的意思)]

Kant/康德

开启德国古典唯心主义哲学的大哲学家.他最初坚持莱布尼茨、沃尔弗的循环性形而上学,但不久便对其产生怀疑,受休谟的经验论影响,逐渐开始转向批判哲学.对批判哲学的确立做出很大贡献.其主要著作有《纯粹理性批判》(1781)、《实践理性批判》(1788)、《判断力批判》(1790)等.

kal·ends [kǽlindz][ˋkælɪndz] *n.* :→CALENDS.

Ka·le·va·la [kά:livὰ:lə][ˋkɑlɪˌvɑlə][加冠词 the]卡勒瓦拉:芬兰的民族史诗.收录有 19 世纪口传的古诗及英雄传奇等.
[芬兰语,"英雄国"之意]

Kal·goor·lie [kælgúəli/-gúər-][kæˋgurlɪ] 卡尔古利:澳大利亚西南部的矿产地.主要矿产有金和镍.

Kal·i[1] [kǽli, kéili][ˋkælɪ, ˋkelɪ] *n.* 海蓬子(prickly saltwort, glasswort):藜科植物,生长于海边盐分富足的地带.曾用于制造碳酸钠.



Ka·li[2] [kά:li:][ˋkɑlɪ]〖印度神话〗迦利:湿婆(Siva)神的配偶,称之为巴尔瓦提(Pârvati)时,即呈现出优美的形态;称之为达加(Durga)时,即变成具有黑色的身体、四只手臂,在人形的头颈上吐出血淋淋的舌头,以驱除恶魔的神.

Ka·li·da·sa [kὰ:lidά:sə][ˌkɑlɪˋdɑsə] 迦梨陀娑:印度的诗人、剧作家,梵语文学作家,活跃于 5 世纪左右.

Ka·li·nin [kəlí:nin][kəˋlinɪn] **Mikhail Ivanovich** ～加里宁(1875～1946):俄国农民出身的政治家,苏联的国家元首(1938～1946).

Kal·muck [kǽlmʌk][ˋkælmʌk] *n.* **1** 卡尔梅克人:16～17 世纪时入侵俄国,定居于伏尔加(Volga)河下游一带,属于中亚佛教系统蒙古族的一支.目前少数族人仍居在大草原的西部,但大部分于 18 世纪移往中国领地.**2** 卡尔梅克语:属于乌拉尔·阿尔泰(Ural-Altaic)语群的卡尔梅克人的语言.

ka·long [kά:lɔŋ/-lɑŋ][ˋkɑlɑŋ] *n.* 狐蝠(flying-fox, fruit-eating bat);狐蝠属(*Pteropus*)蝙蝠的总称.尤指东南亚一带的爪哇大蝙蝠 *P. vampyrus*.翼长可达 1.5 米,是世界上最大的蝙蝠.

kal·pa [kǽlpə][ˋkælpə] *n.*〖印度宇宙论〗劫:世界自诞生至殒灭之间的极长的时间单位.梵天(Brahma)的 1 日,约相当于人世间的 43.2 亿年.在佛教里为一段超乎想象外的无限时间.

Ka·ma [kά:mə][ˋkɑmə], **Ka·ma·de·va** [kὰ:mədéivə][ˌkɑməˋdevə]〖印度神话〗伽摩:爱欲之神,形象为手持弓剑,乘坐于麻雀背上,身穿武士服装的英勇美少年.

Kam·chat·ka [kæmtʃǽtkə][kæmˋtʃætkə] **1** 堪察加半岛:俄罗斯东北部白令海与鄂霍次克海之间的半岛.**2** 堪察加:俄罗斯东部地名,占堪察加半岛大部分.

kame [keim][kem] *n.*〖地质〗冰砾阜:因冰河后退而形成的沙砾阜.

ka·me·rad [kǽmərά:d][ˌkæməˋrɑd] *int.*《戏谑》投降(请求赦免的呼声).
[德语"朋友,同志,战友"之意.源于第一次世界大战德国士兵投降时的呼叫声]





kapok/木棉
木棉的种荚内含有海绵状纤维. 种子干燥后去荚壳取出的纤维,可填塞枕头或背垫. 从种子中提炼出来的脂肪可用于制造肥皂.

ka·miz, -mis [kəmí:z][kə`miz] *n.* 印度、巴基斯坦等地的民族服装. 是一种搭配宽松长裤(shalwar)的长而宽的束腰上衣.

Kampala [kɑ:mpá:lɑ:][kɑm`pɑlɑ] *n.* 坎帕拉:位于东非乌干达共和国南部的城市.

Kan. 《略》Kansas(美国的)堪萨斯州.

Ka·nak·a [kənǽkə, -ná:kə][kə`nækə, -`nɑke] *n.* 卡纳卡人:夏威夷、波利尼西亚、密克罗尼西亚的土著. [夏威夷土语,"人"的意思]

Kan·a·rese, Can -[kǽnərí:z][,kænə`riz] *adj.*, *n.* (pl. **Kanarese**)——*adj.* (印度西部的)卡纳拉地方的(of Kanara). ——*n.* **1** 印度西部的达罗毗荼人(Dravidian people living in western India). **2** 卡纳拉语:达罗毗荼语的一种方言.

kan·ga·roo [kæ̀ŋgərú:][,kæŋgə`ru] *n.* 大袋鼠:大袋鼠科大袋鼠属 *Macropus* 草食有袋类的通称. 产于澳大利亚、塔斯马尼亚,其后肢强劲有力,善于跳跃. ✲
kangaroo closure《英》跳议法,抽议法:主席在许多修正案中,只选出特定的某项进行讨论,其他的议案则不予讨论.
kangaroo court(不法分子无视或曲解现行法律而设立的)私人法庭,非法的法庭.
kangaróo-rát(*n.*)更格卢鼠:更格卢鼠属(*Dipodomys*)啮齿类的通称. 产于美国西南各州、墨西哥.
rat kangaroo《澳》鼠形袋鼠:长鼻阔面鼷属(*Potorous*). 类似短鼻鼷属(*Bettongia*)等似鼠的袋鼠通称. ✲

Kang·chen·jun·ga [kæ̀ŋtʃendʒʌ́ŋgə][,kʌntʃən`dʒʌŋgə] 干城章嘉峰:喜马拉雅山脉东部山峰,位于尼泊尔与印度边境的世界第三高峰,海拔 8 598 米.

Kans. 《略》kansas(美国的)堪萨斯州.

Kan·san [kǽnzən][`kænzən] *adj.* (美国的)堪萨斯州的(of Kansas). **Kansan age**[加冠词 the]〖地质〗堪萨斯冰期:北美洲大陆的第四纪第二冰期. 因冰河堆积物多留存于堪萨斯而得名.

Kan·sas [kǽnsəs, -zəs][`kænsəs, -zəs] 堪萨斯州:位于美国中北部. 1861 年成为美国第三十四州. 首府为托皮卡(Topeka). (略:Kan., Kans.)
Kansas City 堪萨斯城. (1)美国密苏里州西部的都市. 位于堪萨斯河与密苏里河汇合处的东岸. (2)美国堪萨斯州东北部的都市. 邻接密苏里州的堪萨斯城.
Kansas River[加冠词 the]堪萨斯河:东流入堪萨斯州北部,在堪萨斯城与密苏里河汇合.

Kan·su [kɑ́:nsú:][`kɑn`su] 甘肃:中国西北部的一省,省会兰州.

Kant [kænt][kænt] **Immanuel**～康德(1724～1804):德国的哲学家. 经验派哲学的创始人. 对批判哲学的确立,作出很大贡献. 所谓批判哲学,其特征是综合论和合理论,立足于明晰的人民主义,而且留给后世克服二元论的哲学课题. ✲ **Ként·i·an** *adj.*, *n.*

ka·o·lin [kéiəlin][`keəlɪn] *n.* 高岭土(china clay):由于花冈岩中长石的分解、风化而产生的微粒白黏土. 英国康沃尔地方多产,可用于制造瓷器,或纸、纺织品的混合物及医疗等.
kaoline group 高岭土类.
[原产于中国的高岭(江西省)]

ka·pell·meis·ter [kəpélmàistə/-tər][kɑ`pɛl,maɪstə] *n.* (pl. **kapellmeister**)(管弦乐队、唱诗班等的)指挥者,队长(conductor).
[德语(*kapelle* 圣歌队+*meister* 老师)]

Ka·po [kɑ́:pou][`kɑpo] *n.* (pl. **-pos**)集中营或劳动营中管理其他囚犯的犯人

ka·pok [kéipɔk/-pɑk][`kepɑk] *n.* 木棉(SILK cotton):从木棉树(*Ceiba pentandra*)的种子中所采取出的棉. ✲[马来语]

kap·pa [kǽpə][`kæpə] *n.* 希腊字母的第十个字母(原为第十一个字母)(*K*, *k*). 相当于英语之 K, k.

ka·put [kəpú:t][kə`put] *adj.* [叙述用法]《俗》完蛋了的,完成的(finished, done for).
[德语 *kaputt*,"(在扑克牌上)全败"之意]

Ka·ra·chi [kərá:tʃi][kə`rɑtʃɪ] 卡拉奇:位于阿拉伯海东岸的巴基斯坦最大的都市、贸易港,曾为巴基斯坦的首都.

Ka·ra·dzić [kərá:dʒitʃ][kə`rɑdʒɪtʃ] **Vuk Stefanović**～卡拉季奇(1787～1864):塞尔维亚(Serbia)的语言学家、哲学家、民俗学家. 在塞尔维亚文章语与拼写系统确立上有莫大的贡献. 被称为塞尔维亚文学之父. 著有《塞尔维亚语字典》、《塞尔维亚民谣》等.

Ka·ra·geor·ge, Ka·ra·djor·dje [kɑ́:rədʒɔ̀:dʒi:/-dʒɔ̀r-][`kɑrə`dʒɔrdʒɪ] **Czerny George**～卡拉乔尔杰(1766?～1817):塞尔维亚农民出身的爱国者,领导了反抗土耳其的战争. 塞尔维亚卡拉乔尔杰王朝(Karageorgevich)的创立者.

Kar·a·ite, Qar- [kέərəàit][`kɛrə,aɪt] *n.* 〖犹太教〗(克里米亚半岛的)卡拉派教徒. ▶ 卡拉派创始于 8 世纪,为犹太教的一派. 排斥犹太法律学者的传统而支持《旧约全书》文字原有的教义.
[源于希伯来语 *kārāim*(《圣经》本位主义者)]

Ka·ra·ko·ram [kæ̀rəkɔ́:rəm][,kærə`korəm] [加冠词 the]喀喇昆仑山:位于中国新疆西南部及喀什米尔东北部,东延入中国西藏北部. ✲

kar·a·kul [kǽrəkəl][`kærəkəl] *n.* →CARACUL.

Ka·ra·Kum [kɑ́:rə kú:m][`kɑrə ,kum][加冠词 the]卡拉库姆:占土库曼大部分的中亚细亚沙漠.

Kar·am·zin [kærɑ:mzí:n][,kæram`zin] **Nikolay Mikhailovich**～卡拉姆津(1765～1826):俄国的历史学家、小说家.


Ka·ra Sea [kɑ́:rə][`kɑrə][加冠词 the]喀拉海:位于西伯利亚北部,北地群岛与新地岛之间,是北冰洋的边海.

Ka·ra·te [kərá:ti][kɑ`rɑtɪ] *n.* 空手道[日语].

Ka·re·li·a [kərí:liə][kə`rɪlɪə] *n.* 卡累利阿. **1** 俄罗斯西北部的白海与拉多加(Ladoga)湖之间,邻接于芬兰国境的地方. **2** 俄罗斯西北部的自治共和国,首都彼得罗扎沃茨克(Petrozavodsk). Ka·ré·li·an *adj.*

Karls·bad [kɑ́:lzbæd/kɑ́rlz-][`kɑrlzbæd] 卡尔斯巴德. ▶ 捷克西部的矿泉城卡罗维发利(Karlovy Vary)的德语名.
Karlsbad salts 卡尔斯巴德盐:采自卡尔斯巴德矿泉的盐. 具有缓泻剂的效果.

kar·ma [kɑ́:mə/kɑ́r-][`kɑrmə] *n.* **1**〖佛教. 印度教〗业:为造作之义. 凡身的行为、口的言语、心的意志皆称业. 认为现世的善恶决定来世的命运. **2** 命运,宿命(destiny).



Karakoram/喀喇昆仑山
与喜马拉雅山脉并列的大山脉,为"黑沙砾"之意. 图片右端是喀喇昆仑山的主峰、世界第二高峰乔戈里峰(8 611 米).

Karnak/凯尔奈克
埃及中部最大的建筑物阿蒙神殿的所在地.该神殿有134根大圆柱,分16排并列于102米×51米的大广场上.

Kar·nak [káːnæk/kár-][ˈkɑrnæk]凯尔奈克:埃及中部尼罗河右岸卢克索(Luxor)附近的村庄.有古代底比斯遗迹阿蒙(Ammon)神殿的废墟.✽

Ka(r)·roo [kərúː][kəˈru]*n.* 卡鲁:非洲南部黏土质的不毛台地,旱季时常缺水.

ka·ross [kərɔ́s][kəˈrɑs]*n.* 南非土人所穿的无袖皮外衣.

karst [kɑːst/kɑrst][kɑrst]*n.* 〖地质〗喀斯特地形:石灰岩地区因受地面水与地下水的溶蚀,形成无数陷阱和洞窟,由此所造成的不规则地形.
[源于南斯拉夫西北部台地之名].

Kash·mir [kæʃmíə/-míər][kæʃˈmɪr] = JAMMU AND KASHMIR.
Kash·mír·i[-míəri][-ˈmɪrɪ]*n.* 喀什米尔语:印欧语系的印度语派语言.受梵语影响很大.

kat·a·ther·mom·e·ter [kæ̀təθəmɔ́mitə/-θərmɑ́mitər][ˌkætəθəˈmɑmɪtə]*n.* 冷却温度计:用于矿场、工厂内测定风速或劳动环境用的温度计.根据温热的酒精玻璃温度计的温度下降速度可求冷却力.
[*kata*-down+*thermometer*(温度计)]

Kat·rine [kǽtrin][ˈkætrɪn]**Loch**~卡特琳湖:英国苏格兰中部的淡水湖,位于洛蒙德(Lomond)湖的东方.

Kat·te·gat [kǽtigæ̀t][ˈkætɪˌgæt][加冠词 the]卡特加特海峡:丹麦日德兰半岛与瑞典之间的海峡,为斯卡格拉克(Skagerrak)海峡与波罗的海之间南北的通道.

ka·ty·did [kéitidid][ˈketɪdɪd]*n.* 树螽,螽斯科昆虫的总称.尤指产于北美东部一种大形且有长须的露螽,雄虫常摩擦前翅基部的发音器而发出特有的声音.

Kauff·mann [káufmən][ˈkaufmən]**Angelica**~考夫曼(1741~1807):出生于瑞士的女画家,擅长画肖像画,移居罗马后,画风渐趋新古典主义.

kau·ri [káuri][ˈkaurɪ]*n.* 新西兰贝壳杉(*Agathis australis*):新西兰产的针叶树,为珍贵的木材,可采取天然树脂.✽
káuri-gùm(*n.*)采自新西兰贝壳杉的树脂.

ka·va [káːvə][ˈkavə]*n.* **1** 卡瓦(*Piper methysticum*):胡椒科,树型矮小,产于玻利维亚.**2** 卡瓦,卡瓦酒:碾碎干燥的卡瓦树根加水做成的麻醉饮料.

kay·ak [káiæk][ˈkaɪæk]*n.* **1** 爱斯基摩人用海豹皮覆盖的独木舟.**2** 似1的小舟(→图 CANOE).

Ka·zakh [kəzáːk][kɑˈzɑk]*n.* 哈萨克人:中国西北边疆游牧民族之一,属突厥族的一支.

Ka·zakh·stan [kəzàːkstáːn][kɑˌzɑkˈstɑn]*n.* 哈萨克斯坦:俄罗斯南部的共和国,首都阿斯塔纳.

K. B. 《略》King's Bench〖英法律〗王席法院.

K. B. E. 《略》Knight Commander(of the Order) of the British Empire 英帝国二等男爵士.

kc《略》kilocycle(s)千周.

K. C. 《略》**1** King's College 金斯学院.**2** King's Counsel 王室顾问律师.**3** Knight(s) of Columbus 哥伦布骑士团.


K. C. B. 《略》Knight Commander(of the Order) of the Bath《英》巴思二等爵士.


K. C. I. E. 《略》Knight Commander(of the Order) of the Indian Empire《英》印度帝国勋章二等爵士.

K. C. M. G. 《略》Knight Commander(of the Order) of St. Michael and St. George《英》圣米迦勒与圣乔治二等爵士.

K. C. S. I. 《略》Knight Commander(of the Order) of the Star of India《英》印度星形勋章二等爵士.

K. C. V. O. 《略》Knight Commander(of the Order) of the(Royal) Victorian Order《英》维多利亚二等爵士.





Keats/济慈
英国画家塞弗恩(Joseph Severn)的作品《在窗边读书的济慈》(伦敦维多利亚和艾伯特博物馆藏).塞弗恩与济慈是好朋友,1820年时曾跟随济慈到意大利,并照顾他至临终.济慈的一些好诗大多完成于1817~1820年间,诗中感情丰富,想象高妙,词句亦美丽.



kauri/新西兰贝壳杉
新西兰特产的南洋杉科常绿树.寿命长,多长成巨木.因被乱伐而致数量减少,现在被列为保护植物.

ke·a [kéiə, kíːə][ˋkeə, ˋkiə]*n.* 新西兰鹦鹉,深山鹦鹉 *Nestor notabilis*:产于新西兰,全长约 50 厘米的绿色鹦鹉.以水果、昆虫、腐肉为食.饥饿时袭击羊或用石头、木片攻击人.✽

Kean [kiːn][kin] **Edmund**～基恩(1787～1833):英国的悲剧演员.

Keats [kiːts][kits] **John**～济慈(1795～1821):英国的抒情诗人.作品有《恩迪米欧》(*Endymion*),《希腊古壶吟》(*Ode on a Grecian Urn*),《夜莺颂》(*Ode to a Nightingale*),《秋之颂》(*Ode to Autumn*)等.其墓碑上刻有"这里躺着一个把名字写在水上的人"字样.✽

ke·bab [kibáːb][kɪˋbɑb]*n.* [通常 pl].烤肉串:串在叉子上烧烤的调好味的羊肉片.

Ke·ble [kíːbl][ˋkibl] **John**～基布尔(1792～1866):英国的神学者、诗人.始创牛津运动(the TRACTARIAN movement).

keck [kek][kɛk]*vi.* 作呕,厌恶(retch).

Ke·dah [kéidɑː][ˋkedɑ]吉打:马来西亚西北部的州.州府亚罗士打(Alor Setar).

Ke·dar [kíːdə/-dər][ˋkidɚ]基达:以实玛利(ISHMAEL)之子(〖圣〗《创世记》25:13)的子孙中过着游牧生活的一个部族,在后来犹太文献记载中称作阿拉伯人.

kedge [kedʒ][kɛdʒ]〖海〗*vi.* 卷起(抛入任意方向的)小锚的锚索以移动船;(船)因收回小锚而移动.——*vt.* 使(船)因收回小锚而移动.——*n.* (亦作 **kedge-anchor**)小锚,移船用小锚:为使船移动的小型船锚,为大锚的 1/6～1/10,通常置于船尾.

kedg·er·ee [kédʒəriː][ˋkɛdʒə,ri]*n.* 使用米、豆、洋葱、蛋等煮成的印度料理.在欧洲则使用鱼、米、蛋、辣味等料做成.

keek [kiːk][kik]*vi.* 偷看,窥视.

keel[1] [kiːl][kil]*n.* 1〖海〗龙骨:从船首至船尾且贯通船底中央的木材.可在上面架构船体,钢船则配以钢板搭建(→图 BOAT).✽ 2《诗》船(ship).3(飞机或飞艇的)龙骨:在机体下面沿着长轴伸展开的垂直安定翼.4〖植〗(豆科的)龙骨瓣(→图 FLOWER).5〖动〗龙骨突起,(鸟的)突出胸骨(carina).
——*vt.* (亦作 ***keel over***)1 使(船)倾覆(turn over, upset, capsize).2 使(人)晕倒.
——*vi.* 1(船)倾覆(be turned over).2(人)晕倒.
kéel-blócks(*n.*)龙骨墩:建造船舶或在船坞修理时支撑龙骨的坚固大型方木材.
kéel-hául(*vt.*)〖海〗(作为刑罚,用绳子捆缚身体)使爬进船底.

keel[2] [kiːl][kil]*n.*《英》1(尤指在英格兰泰恩河运搬煤炭的)平底船(flat bottomed vessel).2 一艘平底船的煤炭载运量.

keel·age [kíːlidʒ][ˋkilɪdʒ]*n.* (船等的)入港税.

Keele [kiːl][kil] 1 基尔:英国斯塔福德郡(Staffordshire)的城市.2 基尔大学(1962 年创立).

keel·er [kíːlə][ˋkilɚ]*n.* 1 驳船船夫.2 量液体用的容器.

Kee·ling Is·lands [kíːliŋ][ˋkilɪŋ]:→COCOS ISLANDS.


keel·son [kíːlsən, kél-][ˋkilsən, ˋkɛl-], **kel-** [kél-][ˋkɛl-]*n.* 〖海〗内龙骨:将木船的肋材固定于龙骨上的船材(→图 BOAT).

keen[1] [kiːn][kin]*n.* (在爱尔兰的葬礼中哀悼死者的)恸哭,大声哭泣而唱的挽歌(Irish funeral song accompanied with wailing).——*vi.* 哭泣,恸哭.——*vt.* (为死者)哀悼,恸哭(bewail);发出哀泣的声音(utter in a wailing tone).

keen[2] [kiːn][kin]*adj.* 1(刀刃等)锋利的(sharp).2(音、光等)鲜明的,强烈的(vivid, strong):——*a keen sound* 强烈的声音.3(寒气)凛冽的(intense);(痛苦等)剧烈的(bitter).4 热心的,热烈的,渴望的(eager):——*a keen sportsman* 热心运动者.5(视觉、听觉)敏锐的(sharp, highly sensitive);(智力)灵敏的(acute):——*keen eyes* 敏锐的眼睛/ *keen intelligence* 聪颖的智力.
keen on《口语》热爱…(muck attracted by):——*I am keen on music.* 我酷爱音乐.
kéen·ly *adv.* **kéen·ness** *n.*



kea/深山鹦鹉
舌头呈刷子状,可采集花蜜.



keel[1]/龙骨　比赛用快艇的龙骨.龙骨的重量和其表面的阻力有助于船的稳定.

Keene [kiːn][kin] **Charles Samuel**～基恩(1823～1891):英国的钢笔画家,画插图于《笨拙》杂志等.

keen-eyed [kíːnáid][ˋkinˋaɪd]*adj.* 眼光锐利的.

keep [kiːp][kip]*v.* (**kept**),*n.* ——*vt.* 1 保持,保有(retain possession of):——*You may keep it.* 你可以

保有它./ *keep it in mind* 记在心里.
2 (为…)保有…保存(reserve)〈*for*〉:——*We'll keep these for another day*. 为将来保存这些.
3 遵守(法律、约定等),履行(pay due regard to, observe):——*keep a promise* 守约.
4 庆祝(节日)(celebrate):——*keep a person's birthday* 庆祝某人的生日.
5 保护,守卫(protect, guard):——*keep a fortress against the enemy* 防守要塞以抵抗敌军/ *keep goal*(足球)守球门/ *May God keep you!* 愿上帝保佑你!
6 保管,管理(have charge of);经营(商店等)(carry on, manage).
7 记(日记、账簿等):——*keep books* 记账.
8 赡养,扶养(maintain, support);饲养(动物)(own and manage);供养:——*keep one's family* 养家/ *keep sheep* 养羊.
9 经售(商品):——*They keep eggs at the shop*. 那家商店有蛋卖.
10[keep+ 宾 + 补]保持(某种状态),保有…(continue in a specified condition):——*keep the door open* 让门开着/ *I'm sorry to have kept you waiting*. 对不起让你久等了.
11 保守(秘密),隐藏(conceal).
12 拘留,留置:——*keep a person in prison* 拘留某人.
13 制止(…),阻碍(restrain)〈*from*〉:——*Illness kept me from going to the party*. 我因病不能去开会.
14 继续遵循(路线、方向)(continue to follow):——*keep one's way* 继续前进.
15 保持原位(remain in);停留在(地方,座位等)(retain one's place in):——*keep one's house* 留在家里. **16** 举行(宴会等).
——*vi.* **1** 停留(位置、地方),继续(remain):——*keep indoors* 留在室内/ *keep friends* 保持友谊/ *keep laughing* 一直笑. **2**《英口语》(尤指剑桥大学的用语)停留,住. **3** (食物等)能经久不坏,能保存(remain in good condition).
keep an eye on 照料,照应.
keep at 坚持(work persistently at).
keep away 不接近(avoid coming);使远离(prevent from coming).
keep back (1)阻止,抵挡(hold back). (2)远离. (3)隐藏(conceal).
keep down (1)抑制. (2)限制(量)(keep low in amount).
keep goal (足球)守门.
keep good time (钟、表)时间走得准确.
keep hold of 把握,紧握.
keep house:→ HOUSE.
keep in (1)抑制(感情等)(confine, restrain). (2)惩罚(学童)放学后留校不让回家(confine after hours). (3)继续燃烧(keep burning). (4)留在室内(remain indoors). (5)与…保持友谊(remain on good terms)〈*with*〉.
keep something in mind 不要忘记,记住.
keep in touch with 与…保持联系.
keep in with 与…保持友谊.(remain on good terms with).
keep it up 照目前的情形继续下去,不松弛.
keep off (1)防止,阻挡,避开. (2)远离(stay at a distance):——*Keep off the grass*. 切勿践踏草地.
keep on (1)维持原状. (2)被人继续雇用,继续使用. (3)继续…(continue)doing:——*keep on walking* 继续前进.
keep on at (a person) 追问[谩骂](人)
keep oneself to oneself 不交际,不与他人交往.
keep one's hand in:→ HAND.
keep one's head 保持冷静,不要激动.
keep one's temper 抑制住怒气.
keep out 禁止进入(not allowed to enter).
keep to 固守…,局限于…(confine oneself to).
keep together (1)在一起,聚集(remain together). (2)汇集.
keep to oneself 独占(refuse to share with others).
keep under 抑制,使服从.
keep up (1)(价格等)使不会下跌(prevent from sinking);保持,支撑(maintain);维持良好状态(keep in repair). (2)继续(通信等)(carry on). (3)使熬夜不眠(cause to sit up at night). (4)不颓丧,不屈服(bear up, not break down). (5)不落后(proceed at equal-pace)〈*with*〉.
keep up appearances 打肿脸充胖子,摆阔.
keep up with 与…保持相同的速度;赶得上.
——*n.* **1**〖史〗(中世纪城的)城楼,塔(tower);城堡. **2** 保存,维持. **3** 生计,生活费. **4** 食物,饲料.
for keeps《口语》永久地.
in good keep 处于良好情况中,情况良好(in good condition).



kells/凯尔斯书
爱尔兰最好的彩饰手抄本凯尔斯书中描绘基督的一页. 凯尔斯是爱尔兰守护圣人科伦巴(Columba, 521～597)建立的修道院,9世纪时是主教区的所在地.

***keep·er** [kípə/-ər][`kipɚ]*n.* **1** 看守人,保护者(one who keeps). **2** 管理人,监视人;猎场管理人:——*a level crossing keeper* 水平交道管理人. **3** 店主,经营人. **4** 固定东西的装置. **5** 保磁铁:为防止磁力消失而置于磁铁的两极间的软铁棒. **6** 能保存的水果[蔬菜]:——*a good[bad]keeper* 可以[不耐]久藏的水果[蔬菜].

keep·ing [kíːpiŋ][`kipɪŋ]*n.* **1** 保护;保管,管理(custody, charge). **2** 一致,调和(agreement, harmony):——*in[out of]keeping with* 与…调和[不调和]. **3** [作形容词用]适于贮藏的,耐久的.

keep·sake [kíːpsèik][`kip͵sek]*n.* 纪念品,遗物.

kees·hond [kéishɔ̀nd/-hánd][`kes͵hand]*n.* 凯斯犬:银灰色长毛的荷兰种小型狗,尾卷,似波美拉尼亚犬(Pomeranian).

kef·fi·yeh [kefíːjei][kɛ`fije], **kaf-** [kæf-][kæf-]*n.* (阿拉伯的游牧民族贝都因人用的)头巾(Bedouin Arab's kerchief).

keg [keg][kɛg]*n.* 小桶(small barrel). ▶ 通常《英》装10加仑(约45*l*),《美》装30加仑(约114*l*)以下的桶.

Ké·ku·lé von Stra·do·nitz [kéikuːlèi fən stráːdənits/fan][`keku͵le fan `stradənɪts] **Friedrich August**～凯库勒·冯·施特拉多尼茨(1829～1896):德国化学家. 研究有机化合物的反应和构造,并制定苯环构造的公式.

Ke·lan·tan [kelǽntən][kɛ`læntən]吉兰丹:马来西亚北部的州,首府哥打巴鲁(Kota Bahru).

kel·lek [kélek][`kɛlɛk]*n.*:→ KILLICK.

Kel·ler² [kélə/-ər][`kɛlɚ] **Gottfried**～凯勒(1819～1890):瑞士的德裔作家、诗人.

Kel·ler² [kélə/-ər][`kɛlɚ] **Helen Adams**～海伦·

凯勒(1880～1968):生于亚拉巴马州,美国的盲聋人教育家,终生致力于社会福利事业,并至世界各地演讲,呼吁世人关注盲人,并强调盲人教育的重要性.有《海伦·凯勒自传》等著作传世.

Kel·logg Pact [kélɔg/-ɔ:g,-ɑg][ˋkɛlɔg, -ɑg] [加冠词 the]凯洛格条约:即巴黎非战公约,为了能让国策得以顺利推行而反对战争,主张以和平的手段来解决国际纷争.1928 年在巴黎由 15 国的代表共同签订.[源于 1924～1929 年的美国国务卿凯洛格(F. B. *Kellogg*,1856～1937)之名.]

Kells [kelz][kɛlz]**Book of**～[加冠词 the]凯尔斯书:8～9 世纪左右爱尔兰的修道士在艾奥纳(Iona)岛所著的彩色手抄本福音书.收藏于都柏林的三一(Trinity)学院.✽
[爱尔兰共和国保管手抄本的米斯(Meath)郡的城镇名称]

Kelm·scott Press [kélmskɔt/-skɑt][ˋkɛlmskɑt]凯尔姆斯科特出版社:1890 年由英国的诗人、工艺家莫里斯(William Morris)所创立,一直经营到 1898 年.[英国牛津的村名]

kelp [kelp][kɛlp]*n.* **1** 海草:海带等大形海藻的总称.**2** 海藻灰:燃烧过的海藻灰,可用来制造肥皂、玻璃等.

kel·pie[1], **-py** [kélpi][ˋkɛlpɪ]*n.*《苏格兰》马形水怪:传说中以马的形态出现的水怪,常将过路人溺死.

kel·pie[2] [kélpi][ˋkɛlpɪ]*n.* 澳大利亚的一种牧羊犬.1870 年左右由苏格兰柯利狗改良品种而成.

kel·son [kélsən][ˋkɛlsn̩]*n.* :→KEELSON.

kelt [kelt][kɛlt]*n.*《苏格兰》产卵后的鲑[鳟]鱼(salmon that has spawned).

Kel·vin[1] [kélvin][ˋkɛlvɪn]**William Thomson**～, **1st Baron**～开尔文(1824～1907):出生于爱尔兰的物理学家、数学家.格拉斯哥大学的自然哲学教授.在创立热学、电磁学等的理论及导入绝对温度的概念、发明各种电流计等方面,有极大的贡献.
Kelvin scale〖物理〗绝对温度温标:即开氏温标,定绝对零度等于－273°C.

kel·vin[2] [kélvin][ˋkɛlvɪn]*n* 开尔文:绝对温度的单位.(略:K)[KELVIN[1]]

Ke·mal Pa·sha [kemá:l][kɛˋmɑl]: →ATATURK.

Kem·ble [kémbl][ˋkɛmbl]肯布尔(英国某一演员家族名).**1 Charles**～查尔斯·肯布尔(1775～1854).**2 Frances Anne('Fanny')**～(1809～1893):女演员,即查尔斯之女.**3 John Philip**～(1757～1823):悲剧演员,即查尔斯之兄.**4 Roger**～(1721～1802):演员兼经纪人.是 1,3 和西登斯(Siddons)夫人的父亲.

kemp [kemp][kɛmp]*n.*(羊毛中的)粗毛(coarse hair in wool).**kémp·y** *adj.*
[源于古代斯堪的纳维亚语 *kampr*(须)]

Kem·pis [kémpis][ˋkɛmpɪs]**Thomas á**～:→THOMAS À KEMPIS.

ken [ken][kɛn]*n.*, *v.*(**kenned**, **kent**; **-ning**)——*n.* **1** 视野,眼界(range of sight).**2** 知识范围,理解范围(range of knowledge).
——*vt.*《苏格兰·北英格兰》**1** 见到…即认出(recognize at sight).**2** 知道(know).
[古代英语 *cennan*←古日耳曼语 * kann-(知道)]

Ken.《略》Kentucky(美国的)肯塔基州.

Ken·dal [kéndəl][ˋkɛndəl]肯达尔:英国英格兰西北部坎布里亚(Cumbria)郡内的都市.
Kendal green 肯达尔织品:14～16 世纪在坎布里亚郡的肯达尔市内所出产的绿色毛织品.

Ken·il·worth [kénilwə̀:θ/-wə̀:rθ][ˋkɛnɪl,wɝθ]凯尼尔沃思:英国英格兰中部沃里克郡(Warwickshire)的市集.建于 1120 年左右,在此有伊丽莎白一世(Elizabeth Ⅰ)赐予莱斯特(Leicester)伯爵之城堡的遗迹.

Kensington Gardens/肯辛顿公园
位于伦敦的中心市街西部的公园.内有许多人物雕像.中央的河流可通到海德公园的瑟彭泰恩(Serpentine)喷水池内.

Ken·ne·dy [kénidi][ˋkɛnədɪ]**John Fitzgerald**～肯尼迪(1917～1963):美国政治家,第三十五任总统(1961～1963).1963 年遭暗杀.

ken·nel[1] [kénəl][ˋkɛnl]*n.*, *v.*(《英》-ll-)——*n.* **1** 狗屋.**2** [pl.]饲狗场(place where dogs are bred or boarded).**3** 简陋的住处(mean dwelling).
——*vi.* 住于(宿于)狗舍.
——*vt.* 置…于狗舍,饲养…于狗舍.
[古代法语 *chenil*.←拉丁语 *canis*(狗)]

ken·nel[2] [kénəl][ˋkɛnl]*n.* 沟渠,排水沟(gutter).

Ken·neth [kéniθ][ˋkɛnɪθ]肯尼思(两位苏格兰王的名字).**1 Kenneth Ⅰ MacAlpin** 肯尼思一世麦卡尔平(? ～860?):传说是苏格兰王国的建国者.**2 Kenneth Ⅱ** 肯尼思二世(? ～995).

ken·ning [kéniŋ][ˋkɛnɪŋ]*n.* 隐喻语:以复合词或短语委婉地表示人或事物的一种表现方法.在古代英语或斯堪的纳维亚语等诗中常可看到.例如以 oar-steed 表示 ship.

Ken·ning·ton [kéniŋtən][ˋkɛnɪŋtən]肯宁顿:伦敦南部的兰贝斯(Lambeth)自治区之一,有萨里郡板球俱乐部(Surrey County Cricket Club)的板球场(Kennington Oval).

ke·no·sis [kinóusis][kɪˋnosɪs]*n.*〖神学〗(基督的)虚己,即神性放弃:基督本与父神同等,但自己却放弃神性而成肉身,具有人的形体,此说根据《腓立比书》第 2:6～8 节而来.
[希腊语(←*kenos* 空的)]

Ken·sing·ton [kénziŋtən][ˋkɛnzɪŋtən]肯辛顿:伦敦中部之自治区肯辛顿和切尔西的一部分.
Kensington Gardens 肯辛顿公园:伦敦西部的公园.原是肯辛顿宫殿的庭园,于 18 世纪开放参观.✽
Kensington Palace 肯辛顿宫殿:肯辛顿公园西端的宫殿.由查理二世(Charles Ⅱ)当政时的大法官芬奇(Heneage Finch)所建造,后由威廉三世(William Ⅲ)买下.
South Kensington Museum 英国南肯辛顿博物馆.





Kent[1]/肯特
多佛(Dover)靠诺曼人所建的城堡防守，为肯特郡最重要的战略都市之一.

Ken·sit [kénzit,-sit] [`kɛnzɪt, -sɪt] **John**～肯西特(1853～1902)：英国的新教主义运动家. 激烈反对宗教形式主义. **Kén·sit·ite** *adj*. 新教徒的.
——*n*. 新教主义的信奉者.

Kent[1] [kent] [kɛnt] **1** 肯特：英国英格兰东南部的郡名，位于泰晤士河口南端与英吉利海峡东端之间. ✲**2** 肯特：盎格鲁-撒克逊时代的英格兰王国，由亨吉斯特(Hengist)与其弟霍萨(Horsa)所建立. **3** 肯特大学：位于肯特郡东部坎特伯雷(Canterbury)市. 1965 年创立. **man of Kent** 出生于麦德威河东岸的肯特人区别于出生于麦德威河西岸的肯特人.

Kent[2] [kent] [kɛnt] **Edward Augustus～, Duke of～**肯特(1767～1820)：乔治三世(George Ⅲ)的第四子. 维多利亚(Victoria)女王之父.

Kent[3] [kent] [kɛnt] **William**～肯特(1684～1748)：英国的画家、雕刻家、建筑家、庭园设计师. 建筑作品有伦敦禁卫骑兵团司令部的白厅(Whitehall)和诺福克(Norfolk)郡的霍尔克姆大厅(Holkham Hall).

Ken·ti·gern [kéntigə̀:n/-gə̀:rn] [`kɛntɪ,gɚn] **St.**～肯蒂格尔恩(518? ～603)：苏格兰南部贵族出身的传教士. 通称站不蒙哥(Mungo, 盖尔语"亲爱的人"之意). 在斯特拉斯克莱德(Strathclyde)传道，受迫害后转至英格兰西北部的坎布里亚(Cumbria)当主教.
[盖尔语, "首长"之意]

Kent·ish [kéntiʃ] [`kɛntɪʃ] *adj*. (英国的)肯特郡的(of Kent)，肯特人的.
Kentish man：→man of KENT.
Kentish rag 肯特石：产于肯特郡的石灰石，质地坚硬，纹路细致，常用做铺设及建筑的材料.

kent·ledge [kéntlidʒ] [`kɛntlɪdʒ] *n*. 〖海〗压载铁(pig-iron used as permanent ballast).

Ken·tuck·y [kentʌ́ki] [kɛn`tʌkɪ] 肯塔基：位于美国东南部，于 1792 年成为美国第十五个州. 州府法兰克福(Frankfort). (略：Ken., Ky.)
Kentucky Derby[加冠词 the]肯塔基赛马会：1875 年以来每年在肯塔基州路易斯维尔(Louisville)所举行的 3 岁马赛马比赛.

Ke·nya [kí:njə, kén-] [`kinjə, `kɛn-] **1** 肯尼亚：非洲东部的共和国. 位于埃塞俄比亚与坦桑尼亚之间. 原为英国的直辖殖民地，于 1963 年独立，首都内罗比(Nairobi). ✲ **2 Mt.** ～肯尼亚峰：赤道下的死火山. 非洲第二高山.
Ké·nyan *adj*., *n*.

kep·i [képi, kéi-] [`kɛpɪ, `ke-] *n*. 法国的陆军帽，平圆顶、前有帽檐(→图 GAULLE).

Kep·ler [képlə/-lər] [`kɛplɚ] **Johann**～开普勒(1571～1630)：德国的天文学家. 发现行星运行轨道的三大定律. 牛顿发现万有引力是以开普勒的行星运动定律为基础的. ✲

kept [kept] [kɛpt] *v*. keep 的过去时、过去分词.

kestrel/欧洲红隼
翼长 24 厘米左右的小型鹰隼，雄鸟背面红褐色，尾蓝灰色，末端则呈黑色. 而雌鸟和雏鸟在赤褐色的背部有纵斑，尾部有数枚黑色横斑的尾羽.

Ker·a·la [kérələ] [`kɛrələ] 喀拉拉：印度西南端的一邦. 1956 年成立. 首府特里凡得琅(Trivandrum).

ker·a·tin [kérətin] [`kɛrətɪn] *n*. 〖动〗角质素：构成皮肤、毛发、指甲、角、蹄、羽毛等的蛋白质.
[源于希腊语 *keras*(角)]

ker·a·tose [kérətòus] [`kɛrə,tos] *adj*. (似角质海绵目的海绵)由角质形成的，含有角质的海绵质纤维的(having a horn-like substance).

kerb [kə:b/kə:rb] [kɝb] *n*. 《英》(人行道边上的)镶边石(stone edging to a pavement or raised path).
kérbstòne(*n*.)(人行道边上的)镶边石.
kerb(stone) market 场外证券交易：交易所终止营业后在街头举行的股票交易.

ker·chief [kə́:tʃif/kə́:r-] [`kɝtʃɪf] *n*. **1** 头巾(cloth used to cover the head). **2** 《诗》手帕(handkerchief).
[古代法语 *couvrechief*(*couvrir* 覆盖＋*chief* 头)]



Ke·ren·sky [kirénski] [kɪˋrenskɪ] Alexander Fedorovich～克伦斯基(1881～1970):俄国政治家,代表贫农及劳动阶级的利益.俄国革命时,出任第二次临时政府的首相.在列宁(Lenin)率领共产党发动十月革命时失去政权.

kerf [kəːf/kəːrf] [kɝf] *n.* (锯子等的)锯痕,切痕(slit made by cutting);(木头锯断、砍断后的)断口,切口(cut end).
——*vt.* 用锯子锯(木材等).

ker·fuf·fle [kəfʌ́fl/kər-] [kɚˋfʌfl] *n.* 《口语》纷扰,骚动(fuss, commotion).

Ker·gue·len [kə́ːgilin/kə́ːr-] [ˋkɝgələn]凯尔盖朗岛:在好望角东南方,澳大利亚西南方的印度洋上,系法属凯尔盖朗群岛,无人岛.1772年由法国海洋探险家凯尔盖朗(Yves-Joseph de Kerguélen-Trémarec)发现.
Kerguelen cabbage 凯尔盖朗甘蓝(*Pringlea antiscorbutica*):类似产于凯尔盖朗岛上的甘蓝菜类的十字花科植物.

ker·mes [kə́ːmiz/kə́ːr-] [ˋkɝmɪz] *n.* **1** 胭脂虫:寄生于欧洲、非洲所产的常绿性橡类植物上的一种昆虫.原被误认为是浆果.**2** 胭脂虫脱水后做成的红色染料.**3**(亦作 **Kermes oak**).胭脂栎:胭脂虫所栖息的矮种常绿性植物栎属树(*Quercus coccifera*).

kern[1] [kəːn/kəːrn] [kɝn] *n.*〖印刷〗突点:如斜体字 *f* 的上下端或 *j* 的下端等,超出铅字本体的突出部分(→图 TYPE).

kern[2], **kerne** [kəːn/kəːrn] [kɝn] *n.* **1**〖史〗爱尔兰的轻武器步兵(light-armed Irish foot-soldier).**2** 农夫(peasant),粗野的人(boor).

ker·nel [kə́ːnəl/kə́ːr-] [ˋkɝnl]*n.* **1** 果仁:去壳后的种子最内部分,柔软可食用:——*the kernel of a walnut* 桃仁.**2**(小麦等的)谷粒(grain).**3** 核心(nucleus),(组织体的)中心(center).
[古代英语 *cyrnel*(*corn* 的指小词)]

ker·o·sene, -sine [kérəsiːn] [ˋkɛrə,sin] *n.* 《美·澳·新西兰·专门用语》煤油,灯油:蒸馏石油、煤、油页岩等所得的碳水化合物.

ker·ou·ac [kéruːæk] [kɛruˌæk] **Jack**～凯鲁亚克(1922～1969):出生于加拿大的美国小说家.

Kepler/开普勒

在图宾根(Tubingen)大学学习哲学、神学时,对哥白尼(Copernicus)的日心说极感兴趣而改学天文学.后因作《宇宙之神秘》(1596年)而结识伽利略和布拉厄(Tycho Brahe).1600年成为布拉厄的助手,后继承他的观测纪录,并研究行星的运行,而发现开普勒定律.其第一定律是"行星在以太阳为焦点的椭圆形轨道上运转".第二定律是"连接行星与太阳的直线,在同等时间内,可描出同等面积".第三定律是"各行星公转周期的平方与距太阳的平均距离的三次方成正比".第一、第二法则在《新天文学》(*New Astronomy*,1609)中发表,第三法则在《宇宙的调和》(*Harmonice Mundi*,1619)中发表.另外,开普勒对几何学的连续观念和对数的使用方面亦有卓越的贡献.但其一生常贫病交加,甚至曾以为人占卜维持生活.



Ker·ry [kéri] [ˋkɛrɪ] **1** 凯里:爱尔兰共和国西南部芒斯特(Munster)地方的一郡.**2** 凯里种:原产于爱尔兰的小形黑乳牛.
Kerry blue 凯里蓝色铁䮲狗:爱尔兰种的䮲狗(小猎犬),有青灰色的柔毛.


Kenya/肯尼亚

图为采收烟草的肯尼亚农民。肯尼亚为发展中国家,经济依靠农业,其主要产品是咖啡、茶、小麦、玉米、琼麻等.食品加工业为其主要工业.

ker·sey [kə́ːzi/kə́ːr-] [ˋkɝzɪ] *n.* **1** 平滑的有绫薄绒布.**2** 以此种布做成的裤子.
[可能源于英国萨福克郡的村名]

ker·sey·mere [kə́ːzimiə/kə́ːrzimiər] [ˋkɝzɪ,mɪr] *n.* **1** 克尔赛梅尔短绒大衣呢:一种织孔极细的毛织品.**2** [pl.]克尔赛梅尔毛织品的裤子.
[受 KERSEY 的影响,是 *cassimere*(CASHMERE 的异形)的变形]

kes·trel [késtrəl] [ˋkɛstrəl] *n.* **1** 欧洲红隼(*Falco tinnunculus*)(windhover):小形隼,能迎风停在空中以瞄准猎物.✲ **2** 欧洲红隼的近缘,隼属中的小形鹰隼.







Kes·wick [kézik] [ˋkezɪk] *n.* (亦作 **Keswick codlin**)大多用于烹饪的棱纹皮青苹果(ribbed green cooking-apple).
[英国坎布里亚(Cumbria)郡的镇名]

ketch[1] [ketʃ] [kɛtʃ] *n.*〖海〗双桅帆船:在双桅上挂有纵帆的小型沿岸贸易帆船(→图 YACHT).

Ketch[2] [ketʃ] [kɛtʃ] Jack～:JACK[1].

ketch·up[kétʃəp] [ˋkɛtʃəp] *n.* 青菜加醋、葡萄干、香料等制成的调味料. 如番茄酱、食用菌类酱等.
[可能源于中国语 köechiap(腌鱼汁)]

ke·tone[kí:toun] [ˋkiton] *n.*〖化〗酮:羰基与二个烃基结合而成的有机化合物的总称.
[德语 keton. 源于 aketon(丙酮)所创的新词]

·ket·tle [kétl] [ˋkɛtl] *n.* **1** 茶壶,水壶(vessel for boiling water). **2** 煮鱼用的长圆形锅(fish-kettle).
a pretty kettle of fish 为难的处境,一团糟的情况(awkward state of affairs).
két·tle·ful *n.*
kéttledrùm(*n.*):→DRUM[1].
kéttle-hòlder(*n.*)(布制的)端热锅[提热水壶]用的护手巾.

kev·el [kévəl] [ˋkɛvəl] *n.*〖海〗盘绳栓:卷绳索用的木桩或索栓.

Kew [kju:] [kju] 基尤:伦敦西南部泰晤士河畔里士满(Richmond)的一区.
Kew Gardens 基尤皇家植物园:英国代表性的植物园. 18 世纪时由卡佩尔(Capel)勋爵设计,乔治三世(George Ⅲ)将其扩建,于 1840 年成为国有.
Kew Palace(基尤皇家植物园的)荷兰馆(Dutch House):16 世纪时卖给荷兰商人波特曼(Sir Hugh Portman). 1781 年由乔治三世买下,作为王室的幼儿园.

:key[1] [ki:] [ki] *n.* (pl. **keys**), *v.* ——*n.* **1** 钥匙:——*a key to the door* 门的钥匙/ *turn the key in the lock* 转动锁中的钥匙(→图 LOCK[2]).

Khmer[2] /高棉
图为古代高棉的遗迹吴哥窟(Angkor Wat)西侧正面入口的塔门. 吴哥窟位于柬埔寨西北部,12 世纪初期苏耶跋摩二世时建成,原为印度教祠堂,在 14 世纪时成为佛教寺院. 占地广大,东西长 1 040 米,南北宽 820 米,周围有 200 米宽的水渠. 中央祠堂有三重回廊环绕.

2 (解决问题、事件等的)答案;解答(solution);解说(explanation);(数学问题等的)解答书(book of solutions);(外语教材的)译本(translation of a book or exercise).
3 [加冠词 the]门户,要冲,关口:the key to the Mediterranean 地中海的要冲.
4〖国际象棋〗使对方束手无策的关键一步棋(first move in problem game).
5〖音乐〗调:音阶在音律上作高低的变动.
6 音调;(表现、思想等的)格调,风格(tone, style):—— *in a bright key* 以愉快的调子.
7 (横笛、钢琴等的)键;(打字机等的)键(→图 PIANO[2]).
8 [pl.]教皇的神权:授予(被视为圣彼得继承者的)罗马教皇在教会之上的权威(〖圣〗《马太福音书》16:19).
9〖木工〗栓,楔:为了固定接合处而嵌入的木制或金属制的栓.
10〖石工〗**(1)** 板条间灰泥. **(2)** (有助粘附的)粗糙表面.
11 栓住(螺栓孔、螺丝帽等的)工具;上发条用的钥匙. ——*vt.* **1** 用(螺丝、楔)栓住⟨*in*, *on*⟩. **2** 调音(regulate the pitch of the strings of). **3** 使协调;使和谐,调节:——*key a speech to an audience* 迎合听众的格调讲话. **4** (为了使灰泥易附着)使(表面)粗糙.
key up (1)鼓舞(stimulate). (2)提高音调,提高标准(raise tone or standard of). (3)使紧张.
kéy·less *adj.*
kéybòard(*n.*)(钢琴、风琴等的)键盘(→图 ORGAN).
kéy-bùgle(*n.*)有按键的喇叭.
kéyhòle(*n.*)钥孔.
key industry 基本工业.
key money《英》(租借人交的)保证金,权利金.
key move:→*n.* 4.
kéynòte(*n.*)(1):→*n.* 5. (2)基本方针,主旨(prevailing tone or idea):——*a keynote speech*(政党等的)基本政策演说.
kéy-rìng(*n.*)钥匙圈.
kéystòne(*n.*) (1)拱顶石:在拱门中央支撑全部力量的楔子形状的石头. (→图 ARCH[1]).
(2)要旨;基本原则(central principle, etc. on which all depends).
key word(索引或暗号等中的)关键词.
St. Peter's keys(罗马教皇纹章的)两把交叉的钥匙.

key[2] [ki:] [ki] *n.* (西印度群岛、佛罗里达半岛沿岸等的)低岛(low island)、沙洲(sandbank)、暗礁(reef).

Keynes [keinz] [kenz] **John Maynard ～, 1st Baron～**凯恩斯(1883～1946):英国经济学家. 在《就业、利息和货币通论》一书中,确立了被称为"凯恩斯革命"的革新理论体系.

Keys [ki:z] [kiz] **House of～**[加冠词 the](英国马恩岛的)下议院 ▶ 由公开选出的 24 名议员所组成.

kg《略》kilogramme(s)千克.

K. G. 《略》Knight (of the Order) of the Garter《英》嘉德勋爵士.

khaki/卡其色的军服
1848 年在英属印度最早用于英军的制服，后来成为英国陆军野战服的基准色，现被世界各国陆军广为采用.



K. G. B. [kèizi:bí:] [ˌkeziˋbi] *n.* 克格勃，苏联国家安全委员会：苏联的秘密警察. 1960 年自内务部(M. V. D.)手中接掌权力.
[俄语 Komitét Gosudárstvennoĭ Bezopásnosti(国家安全委员会)的字头]

kha·ki[ká:ki；美+ kǽki] [ˋkɑkɪ, ˋkækɪ] *adj.* 卡其黄色的，暗黄褐色的(dull brownish yellow). —— *n.* **1** 卡其黄色. **2** 卡其布衣料. **3** [通常 pl.]卡其色的军服. ✿[印度斯坦语，"灰暗的"之意. ←波斯语 *khak*(尘埃)]

khal·i·fa[kǽlifə] [ˋkæhfə] *n.* ＝CALIPH.

khal·i·fat[kǽlifæt] [ˋkæləˌfæt] *n.* ＝CALIPHATE.

kham·sin[kǽmsin, kæmsí:n] [ˋkæmsɪn, kæmˋsin] *n.* 喀新风：埃及每年 3～5 月间，自南方或东南方吹来的热风，约持续 50 天左右.
[阿拉伯语 *kamsin*(50)]

khan[1] [kɑ:n；美+ kæn] [kɑn, kæn] *n.* [史]可汗；简称汗，是古西域对职位高的人的称呼. 回纥、突厥诸族称其君皆用可汗，后世蒙古、突厥也称其君为汗.
khán·ate *n.* [土耳其语 *khān*(领主)]

khan[2] [kɑ:n；美+ kæn] [kɑn, kæn] *n.* 商队客店(caravanserai).
[阿拉伯语，"旅店"之意]

Khar·toum[kɑ:tú:m/kɑr-] [kɑrˋtum] 喀土穆：苏丹的首都. 位于青尼罗河与白尼罗河的会合处. 1885 年因马赫迪(Mahdi)之乱而遭到破坏，但于 1898 年经基钦纳(KITCHENER[2])所率领的英军光复后加以重建，其工商业一直繁荣.

Khay·ýam[kaijá:m] [kaɪˋjɑm] **Omar** ～：→ OMAR KHAYYÁM.

K. H. C. 《略》Honorary Chaplain to the King.

Khe·dive [kidí:v] [kəˋdiv] *n.* [史]哈蒂夫. ► 1867 年奥斯曼苏丹赐给帕夏伊斯梅尔(Ismail Pasha)的称号.

khi[kai] [kaɪ] *n.* ：→CHI.

khid·mut·gar[kídmətgɑ̀:/-gɑ̀r] [ˋkɪdmətˌgɑr] *n.* 《印度》侍餐的男仆(male servant who waits at table). [印度标准语，原为阿拉伯语 *khidmat*(服务)+-*gār*(行动者之意的字尾)]

Khil·a·fat[kílәfæt] [ˋkɪləˌfæt] *n.* ＝CALIPHATE. **Khilafat agitation**[加冠词 the]1919～1924 年印度伊斯兰教徒的反英运动.

Khmer[1] [kmɛə/kmɛər] [kmɛr] *n.* **1** (1)[the Khmers]高棉族：柬埔寨的主要民族. 曾于 11 世纪左右在中南半岛建立盛极一时的高棉王国，但在 12～14 世纪又被暹罗族所征服. (2)高棉族的人，高棉人. **2** 高棉语：高棉(柬埔寨)的通用语，属于南亚语系(Austro-Asiatic family)的孟高棉语族(Mon-Khmer group)，由单音节所组成.

Khmer[2] [kmɛə/kmɛər] [kmɛr]高棉：东南亚的共和国. 原为强盛的柬埔寨王国(→KHMER[1] 1)，1863 年以后沦为法国的殖民地，1953 年独立，1970 年改称共和国，1976 年 1 月改国名为民主柬埔寨，1993 年 9 月复称柬埔寨王国. 首都金边(Phnomh-Penh). ✿

kho·ja[kóudʒə] [ˋkodʒə] *n.* **1** 对伊斯兰教的学者、教授、诗人等的尊称. **2** [K-]印度霍加派中的伊斯兰教徒.

khor[kɔ:/kɔr] [kɔr] *n.* 水路(watercourse)，峡谷(ravine).

K. H. P. 《略》Honorary Physician to the King.

Khrush·chev[kruʃtʃóf/-tʃɔ́:f] [kruʃˋtʃɔf] **Nikita Sergevich**～赫鲁晓夫(1894～1971)：苏共中央总书记. 1956 年及 1961 年在党员大会上曾批判过斯大林(Stalin). 1958～1964 年担任总书记期间曾着手改革内政，推行与西欧各国和平共处的外交政策，结果因农业政策失败，于 1964 年 10 月被解除职位. 1971 年去世.

K. H. S. 《略》Honorary Surgeon to the King.


Khy·ber Pass[káibə/-bər] [ˋkaɪbɚ] [加冠词 the]开伯尔山口：阿富汗与巴基斯坦之间的交通要道. ✿

ki·ang, ky·ang [kiǽŋ] [kɪˋæŋ] *n.* 骞驴(*Equushemionus kiang*)：栖息于中亚海拔 4 000 米高原上的野生驴. 长有暗色浓厚的软毛.


Kiang·si[kjǽnsí:] [dʒiˋɑŋˋsi] 江西：中国西南部的一省. 省会南昌.

Kiang·su[kjǽŋsú:] [ˋkjæŋˋsu] 江苏：中国长江下游一沿海省份. 省会南京.

kib·ble[1] [kíbl] [ˋkɪbl] *n.* 《英》铁桶.



Khyber Pass/开伯尔山口
英军在开伯尔山口的要塞遗迹. 图中有记载团章、记录勤务的装饰板. 此山口位于亚洲中部，是兴都库什山脉支脉的一个山口，是阿富汗同巴基斯坦之间的交通要.



kib·ble[2] [kíbl] [ˋkɪbl̩] *vt.* 粗磨(谷物等)(grind coarsely).

kib·butz [kibúts] [kɪˋbʊts] *n.* (pl. **-butzim** [-bútsim] [-ˋbʊtsɪm])集体农场:犹太民族自 2 000 年前亡国后,人民流离失所,直到 19 世纪末,他们从东欧移居巴勒斯坦,建立特有的犹太集体农场,农场内实施部分公有制,组织方式完全以自治、平等为目标.
[近代希伯来语"集合"之意]

kibe [kaib] [kaɪb] *n.*〖医〗(尤指足跟的)冻疮,皲裂(ulcerated chilblain).


ki·bit·ka [kibítkə] [kɪˋbɪtkə] *n.* **1** (鞑靼人以毛毡搭建的)圆形帐篷(circular tent). **2** 鞑靼人的家族(Tatar household). **3** (俄罗斯的)有顶篷的雪橇(hooded sledge).

ki·bosh [káibɔʃ/-bɑʃ] [ˋkaɪbɑʃ] *n.*《俗》胡说八道(nonsense).
put the kibosh on 使…结束,彻底处置…(put an end to, dispose of finally).

:**kick** [kik] [kɪk] *n.* **1** 踢:—*give a kick at a stone* 踢石头. **2** (枪炮的)后坐力. **3**《口语》反抗力(power of reaction). **4**《美俗》抱怨,批评挑剔(complaint, criticism):—*I have no kick against her opinion.* 我对她的意见无异议. **5**《口语》兴奋,激动,刺激(thrill):—*for kicks* 为了刺激. **6**《英》球员(kicker):—*a good[bad]kick* 优秀的[差劲]球员.
—*vi.* **1** 踢(strike out with the foot):—*kick at a stone* 踢石头.
2 反抗,不满(*against, at*):—*kick at the requirement* 反对这个要求.
3 (枪炮等)后坐,反冲.
—*vt.* **1** 踢(strike with the foot);踢动(物品等):—*kick a door open* 把门踢开.
2〖橄榄球·足球〗踢进球(门):—*kick a point* 踢球进一分.
3 赶出,踢出(*out*):—*kick a person out*[*downstairs*]将某人赶出去,解雇;将某人[赶下楼,从家门赶出].
kick about[*around*](1)虐待(人)(treat roughly). (2)检讨各种(意见等). (3) 彷徨,徘徊. (4)抛弃(物品),弃之不顾. *kick a person upstairs*(以高升为名)将某人置于闲职.
kick off(1) 踢脱(鞋子). (2)〖橄榄球·足球〗开始比赛(begin the game). (3)《口语》开始(start).
kick the bucket《俗》死(die).
kick up(1)踢起(尘灰)(raise). (2)惹起(麻烦、骚乱)(create).
kíckbàck(*n.*)(1)强烈反应. (2)回扣.
kíck-òff(*n.*)〖橄榄球·足球〗(比赛)开始,开球.
kick starter 摩托车的脚踏起动器.

kidney/肾脏
哺乳动物要维持生命,必须两个肾脏中至少有一个能维持机能. 血液自肾动脉进入肾脏而被净化,由肾静脉流出. 人的肾脏约 10 厘米×6 厘米大小,重约 100 克.

Kilimanjaro/乞力马扎罗山
乞力马扎罗山为死火山,有两个高峰,最高峰为图片中的基博(Kibo)峰. 在周围的草原或丘陵地带,设有广大的鸟兽特别保护区.



Kick·a·poo [kíkəpù:] [ˋkɪkə,pu] *n.* **1** [the Kickapoos]基卡普族:阿尔冈昆(Algonquin)语系的北美印第安族. 原居住在美国威斯康星州南部. **2** 基卡普族的人.

kick·er [kíkə/-ər] [ˋkɪkɚ] *n.* **1** 踢的人. **2** 爱踢的马(horse given to kicking).

kick·shaw [kíkʃɔ:] [ˋkɪkʃɔ] *n.* **1**《古·通常轻蔑语》非常考究的菜肴,美味(fancy dish in cookery). **2** 玩物,无价值之物,华而不实之物(toy, trifle). [源于法语 *quelque chose*(某物)的发音拼成的字 *kickchose* 的变形]

·**kid**[1] [kid] [kɪd] *n.* **1** 小山羊(young of a goat). **2** (制手套、鞋子等的)小山羊皮. **3**《俗》孩子(child);《美》年轻人(young person):—*a school kid* 学童. —*vi.* 小山羊产羔.
kíd·die, **kíd·dy** *n.*《俗》小孩(little child).

kid[2] [kid] [kɪd] *v.* (**-dd-**), *n.*《俗》—*vt.* 哄骗,欺瞒(hoax, humbug);嘲弄,开玩笑(tease). —*n.* 欺骗,欺瞒.

kid[3] [kid] [kɪd] *n.* 小木桶(small wooden tub), (尤指水手的)盛食物用的桶子(mess-tub).

Kidd [kid] [kɪd] **William ~** 基德(1645? ~ 1701):英国海盗,俗称"基德船长"('Captain Kidd'). 1701 年被当局逮捕,处以绞刑.

Kid·der·min·ster [kídəminstə/kídərminstər] [ˋkɪdɚ,mɪnstɚ] **1** 基德明斯特:英国赫里福德-伍斯特区的市镇. 1735 年以来以制造毛绒编织的地毯而闻名. **2** [作普通名词用]基德明斯特地毯,生染的地毯(INGRAIN carpet). ▶ 现在已不再制造.

kid·dle [kídl] [ˋkɪdl̩] *n.* **1** 鱼梁:在河川中捕鱼的工具. **2** (在海滨)张布鱼网(arrangement of stake-nets).

kid·nap [kídnæp] [ˋkɪd,næp] *vt.* (**-pp-**,《美》**-p-**)绑架(小孩)(abduct);(尤指为勒索赎金而)诱拐(carry off).
kíd·nàp·per *n.*

kid·ney [kídni] [ˋkıdnı] *n.* **1**〖解〗肾脏：位于脊柱的两侧，形似蚕豆. 负责尿液的生成、排出，并调节血液之成分的器官✽**2**（羊、牛、猪等可供食用的）肾脏. **3** 气质，性质（temperament，nature）. **4**（亦作 **kidney potato**）椭圆形的马铃薯（oval kind of potato）.

artifical kidney 人工肾.

kidney bean 菜豆（French bean）.

Kiel Ca·nal [ki:l] [kil] [加冠词 the] 基尔运河：位于德国北部，从基尔军港至易北河河口的布伦斯比特尔（Brunsbüttel），全长 98.7 千米. 为德国自波罗的海出北海的捷径，1895 年开凿.

kier [kiə/kiər] [kıɚ] *n.*（蒸煮漂白染色布料用的）大锅、大桶.

Kier·ke·gaard [kíəkəgɔ̀:/kíərkəgɔ̀r] [ˋkırkə͵gord] **Sören Aabye**～克尔恺郭尔（1813～1855）：丹麦哲学家及宗教思想家. 批判纯理论的合理性，主张应从宇宙和神、现实和理想、信仰和智慧的绝对对立中，寻找人生的意义. 著有《不安的观念》（*Either/or*）、《致死之病》（*Sickness Unto Death*）等，对存在主义哲学、辩证法等产生极大的影响. ✽

kie·sel·guhr [kí:zəlgùə/-gùər] [ˋkizl͵guɚ] *n.* 硅藻土：一种含二氧化硅的蛋白石，由硅藻的遗骸堆积而成. 色白带灰、黄，质粗松. 可用作耐火材料等或制造水泥、陶器等.

Ki·ku·yu [kikú:ju:] [kiˋkuju] *n.* (1)〔the Kikuyus〕基库尤族：肯尼亚班图族中最大的部族，以农耕为生. (2)基库尤的人. 2 基库尤语.

Kil·dare [kildέə/-dέər-] [kılˋdεɚ] 基尔代尔：爱尔兰共和国东部伦斯特（Leinster）省的郡及市镇.

kil·der·kin [kíldəkin/-dər-] [ˋkıldəkın] *n.* **1** 16～18 加仑（73～82 升）的中型木桶（→图 CASK）. **2** 相当于 18 英加仑（82 升）的英国容量单位.

Kil·ham [kíləm] [ˋkıləm] **Alexander**～基拉姆（1762～1798）：英国的神职人员，1797 年从卫斯理教派的卫理公会中另创一支，称卫理公会新派.（the Methodist New Connexion）.

Kil·i·an [kíliən] [ˋkılıən] **St.** ～基利安：7 世纪出身于爱尔兰传教区的主教. 在维尔茨堡（Würzburg）殉教.



Kil·i·man·ja·ro [kilimən dʒá:rou] [͵kılımənˋdʒaro] 乞力马扎罗山：位于非洲坦桑尼亚北部的火山，为非洲最高峰，海拔 5 895 米. ✽

Kil·ken·ny [kilkéni] [kılˋkεnı] 基尔肯尼. **1** 爱尔兰共和国东部伦斯特省的一郡. **2** 1 的首府.

Kilkenny cats (1)基尔肯尼猫：爱尔兰古谚传说，有两只猫打架，双方打到只剩下尾巴. (2)互相争战而至灭亡的两个斗士[战斗部队]（two combatants who annihilate each other）.

Killarney/基拉尼

地处林木茂盛的山谷中的基拉尼湖区. 三个大湖中，最大的有 30 个岛屿. 其中的英尼斯弗伦（Innisfallen）岛上，有公元 600 年左右菲尼安（Finian）创设的大修道院遗迹.

Kierkegaard/克尔恺郭尔

以"做一个真正的基督徒"为终生课题，一面批判黑格尔的纯理论哲学，一面反对教会形式的基督教而追求真正的自我. 他发现神与人之间有本质的隔阂，认为基督教中的神灵启示是一种"似非而是的议论"（Paradox），且须在信仰上有所突破始可获得. 他与尼采均被尊为近代存在哲学之祖.

Statute of Kilkenny [加冠词 the] 基尔肯尼条例：1366 年禁止英格兰殖民者与爱尔兰居民结婚的法律文件.

:kill [kil] [kıl] *vt.* **1** 杀人，使死亡（put to death）：——*be killed in battle* 战死/ *kill oneself* 自杀.

2（因病或悲痛）导致死亡（cause the death of）：——*Cancer killed my father.* 我的父亲死于癌症.

3 使（植物）枯死；使（希望）破灭（destroy，put an end to）：——*kill the crops* 使农作物枯萎/ *kill a person's hopes* 摧毁某人的希望.

4 中和（色彩等），減弱（效果）.

5 打发，消磨（时间）：——*read a book to kill time* 靠读书打发时间.

6 使折服（overwhelm）；使笑破肚皮.

7〖网球〗扣杀；〖足球〗停球（stop dead）. **8** 否决提案，阻拦.

——*vi.* **1** 死. **2**（植物）枯死.

kill a person with kindness 过于热心助人反而害人，爱之反而害之.

kill off 彻底灭绝，消除.

kill two birds with one stone 一石二鸟（effect two purposes at once）.

to kill 激烈地，极度地.

——*n.* **1** 杀害，宰杀.

2（狩猎的）猎获物.

3 击破，击沉，击落.

in at the kill 猎物被杀或胜利时在场（present at the time of victory）.

kíll-jòy（*n.*）煞风景的人，扫兴的人事.

Kil·lar·ney [kilá:ni/-lár-] [kıˋlarnı] 基拉尼：爱尔兰共和国西南部靠近基拉尼湖的城市. 风景明媚，以观光胜地而闻名. ✽



kill·deer [kíldiə/-diər] [ˋkɪl,dɪɚ] *n.* 喧鸻 *Charadrius vociferus*：北美产的双领鸻.

kill·er [kílə/-ər] [ˋkɪlɚ] *n.* **1** 屠杀[人、动物]者(one who or that which kills)；杀人魔王(murderous ruffian). **2** (亦作 **killer whale**) (1) 逆戟鲸 *Orcinus orca* (grampus) (→图 CETACEAN). (2) 逆戟鲸科肉食性的齿鲸类通称.

kil·lick [kílik] [ˋkɪlɪk], **-lock** [-lək] [-lək],

kel·leck [kélik] [ˋkɛlɪk] *n.* (小船的)石锚(heavy stone used as an anchor)；小型锚(small anchor).

Kil·lie·cran·kie [kilikrǽŋki] [,kɪlɪˋkræŋkɪ] 基利克兰基：英国苏格兰中部泰赛德(Tayside)区的山口.

Battle of Killiecrankie[加冠词 the]基利克兰基战役：1689 年由克拉弗豪斯(Claverhouse)率领的詹姆斯党人(Jacobite)军队，在该战中击败威廉三世所派由麦凯(Mackay)率领的军队.

kill·ing [kíliŋ] [ˋkɪlɪŋ] *n.* 杀害，屠宰. —*adj.* 《口语》极为迷人的(overwhelmingly attractive)；极其滑稽可笑的(overwhelmingly funny).

kíll·ing·ly *adv.*

kílling-bòttle(*n.*)杀虫瓶(内盛毒气).

kiln [kiln] [kɪln] *n.* (烧石灰或砖的)窑，(烘干烟叶的)炉(furnace, oven).

kíln-drỳ(*vt.*)把…放在窑或炉中烘干.

ki·lo [kílou, kí:-] [ˋkɪlo, ˋki-] *n.* (pl. **-los**) **1** 千克(kilogramme). **2** 千米(kilometer).

ki·lo-[kílə-] [ˋkɪlə-] *pref.* "1 000 倍"(one thousand times)之意. (略：k)[希腊语 *khilioi* (1 000)]

kil·o·cy·cle [kíləsaikl] [ˋkɪlə,saɪkl] *n.* 千周：1 000周波. 测定电磁波周波数的单位. (略：kc.)

kil·o·gram(me) [kíləgræm] [ˋkɪlə,græm] *n.* 千克：度量重量的单位. 与法国塞夫尔(Sèvres)所保管的国际千克原器的重量相等. (略：kg)

kil·o·joule [kílədʒù:l] [ˋkɪlə,dʒul] *n.* 〖物理〗千焦耳：1 000 焦耳(功、能量的单位). (略：kj)

kil·o·li·tre, -ter [kíləli:tə/-tər] [ˋkɪlə,litɚ] *n.* 千升：1 000*l*. (略：kl)

kil·o·metre, -ter [kíləmi:tə, kilɔ́mi-/kíləmi:tər, kilámi-] [ˋkɪlə,mitɚ, kɪˋlamɪ-] *n.* 千米，1 000米. (略：km)

kìl·o·mét·ric [-métrik] [-ˋmɛtrɪk] *adj.*

kil·o·ton(ne) [kílətʌ̀n] [ˋkɪlə,tʌn] *n.* **1** 吨. **2** 相当于 1 000 吨梯恩梯炸药的爆炸力.

kil·o·watt [kíləwɔ̀t/-wàt] [ˋkɪlə,wat] *n.* 〖电〗千瓦(特)：1 000 瓦(电力单位，略：kw)

kílowatt-hòur(*n.*)千瓦时：电力和能量单位. 1 度电的能量.

kilt [kilt] [kɪlt] *vt.* **1** 撩起(裙子)，卷起(tuck up). **2** (在裙子)打直褶(gather in vertical pleats). —*n.* 苏格兰短褶男裙. 由代表种族色调与图样的毛织品所制成(→图 PLAID).

kílt·ed *adj.* **1** 有直褶的(gathered in pleats). **2** 穿褶裙的.

kílt·ie [-ti] [-tɪ], **kílt·y**(*n.*)(穿褶裙的)苏格兰高地士兵.

Kim·ber·ley [kímbəli/-bər-] [ˋkɪmbɚlɪ] 金伯利. **1** 南非中部开普省的金刚石矿山. **2** 前者的城市. ✽[源于 1871 年该地金矿尚在英国保护下时的殖民地大臣金伯利(*Kimberley*)伯爵之名].


kim·mer·idge [kímərid3] [ˋkɪmərɪdʒ]启莫里奇：在英国多西特郡的海岸村落. 有广大的鲕状岩层(Upper Oolite)分布.

Kìm·mer·ídg·i·an *adj.* **Kimmeridge clay** 启莫里奇黏土：指鲕粒岩层中的黏土层，为一含有启莫里奇粉的沥青质页岩层.

Kimmeridge coal 启莫里奇煤炭：启莫里奇页岩中的黏土，因含有大量的沥青(bitumen)，故可作为煤的代用物.

ki·mo·no [kimóunou] [kəˋmono] *n.* (pl. **-nos**) **1** 日本和服(long Japanese robe with sleeves). **2** (似和服的)妇女晨衣，妇女化妆穿的晨袍(dressing-gown). [日语]

Kin [kin] [kɪn] *n.* **1** 家属，同族(ancestral stock, family). **2** [集合名词]亲属，亲戚(one's relatives). **3** 同类(之物).



Kimberley/ 金伯利

金伯利的金刚石矿及金矿区给英国和南非共和国带来莫大的财富. 上图中的洞窟为初期金刚石挖掘作业时的遗迹，因为是人工挖掘出的最大洞穴，故成为有名的观光胜地.

kith and kin：→KITH.

near of kin 近亲的(closely related).

next of kin：→NEXT.

of kin 血缘的，亲戚的；同种的，同质的(akin, related by blood ties or character).

—*adj.* [叙述用法]亲属的，血亲的(related)：—*She is kin to me*. 她是我的亲戚.

kín·less *adj.*

Kin·car·dine·shire [kinkɑ́:dinʃiə/-kɑ́rdinʃiər] [kɪnˋkɑrdɪnʃɪr]金卡丁郡：位于英国苏格兰东岸的旧郡. 1975 年 5 月划入格兰扁(Grampian)郡，成为其中一区.

kin·cob [kíŋkəb/-kɑb] [ˋkɪŋkɑb] (用金银线刺绣的)印度锦织(rich Indian stuff).

:kind¹ [kaind] [kaɪnd] *n.* **1** 种类(class, sort, variety)：—*a new kind of button* 新品种的纽扣/ *What kind of tree is it* 这是哪一种树？(▶ 接在 of 后面的名词通常不加冠词，但在《口语》的用法中，有时加定冠词)/ *this kind of men* = *these kind of men* 这类人(▶ 在《口语》中用 these). **2** (动植物的)类(race, natural group)：—*the human kind* 人类. **3** 本质，性质(character, quality)：—*differ in kind* 本质的不同. **4** 方法，方式(natural way, fashion). **5** 《古》自然(nature in general)：—*the law of kind* 自然的法则.

in kind (1)不用现金而用实物(支付)(in goods or natural produce, not in money). (2)以同样的方法(回报).

kind of 《口语》有点儿，有几分(to some extent)：—*I felt kind of sorry for him*. 对他我有一点遗憾.

a kind of 与…近似的，一类(像…的东西).


of a kind (1)同一类的. (2)〖轻蔑语〗品质极低劣的(scarcely deserving the name).

:kind² [kaind] [kaɪnd] *adj.* **1** 亲切的，和蔼的(of gentle nature)；(对…)仁慈的，宽和的(friendly in one's conduct)〈to〉：—*He is kind to me*. 他对我很亲切. / *It is kind of you to say so*. = *You are kind to say so*. 很感激你这么说. / *She was kind enough* [*so kind as*] *to tell me the way to the station*. 她很好心地告诉我去车站的路.
2 挚爱的，深爱的(affectionate).

kínd·heart·ed(*adj.*)慈爱的，温和的.



King Charles spaniel/查理王玳瑁猎
全身长着长毛，眼睛黑亮，耳下垂，头宽而大，吻短而方，在玩赏性犬类中具有代表性．原产于地中海沿岸国家，在法国经改良品种后，流传至英国，后逐渐遍及世界各地．



kingcup/金盏花(驴蹄草)
高山草原或池沼旁常见的草本植物．

kin·der·gar·ten [kíndəgàːtən/-dərgàr-][ˈkɪndəˌgartn] *n.* 幼儿园(school for young children). [德语，"小孩的庭园"之意]

·**kin·dle** [kíndl][ˈkɪndl] *v.* (**-dled**; **-dling**) —— *vt.* **1** 使…着火，燃烧(set on fire)：——*kindle fallen leaves* 焚烧落叶．**2** 激起(热情等)，激发，鼓舞(inspire)；煽动(stir up)(*to*)：——*kindle a person to emotion* 激起某人的情感/ *He kindled the mob to rebel.* 他煽动暴徒造反．**3** 使明亮，使灿烂(make bright). —— *vi.* **1** 着火，燃烧(catch fire, burst into flame). **2** 兴奋，激动(glow). **3** 明亮，灿烂(become bright)：——*His eyes kindled with excitement.* 他的双眼显露出兴奋的神采．

kín·dling *n.* **1** [sing，或 pl.]点火用的小木柴(small wood for lighting fires). **2** 点火；兴奋．

·**kind·ly** [káindli][ˈkaɪndlɪ] *adv.*, *adj.* (**-lier**; **-liest**) —— *adv.* **1** 亲切地，友好地(in a kind manner). **2** 请：——*Will you kindly shut the door?* 请你关上门好吗? **3** 诚恳地，衷心地：——*I thank you kindly for your help.* 我真诚地感谢你的帮助．
take kindly 欣然接受(accept with pleasure).
take kindly to 喜欢…(be pleased by).
—— *adj.* **1** 亲切的，仁慈的(kind)：——*a kindly heart* 好心肠．**2** (气候等)温和的，怡人的(pleasant)：——*a kindly environment* 一种舒适怡人的环境．

kínd·li·ly *adv.* **kínd·li·ness** *n.*

·**kind·ness** [káindnis][ˈkaɪndnɪs] *n.* **1** 亲切，和蔼，仁慈：——*out of kindness* 出于仁慈/ *He had the kindness to help me.* 他好心地帮助我．**2** 好心的行为：——*show a person many kindnesses* 帮某人很多忙．

kin·dred [kíndrid][ˈkɪndrɪd] *n.* **1** 亲戚关系，血缘(blood relationship). **2** (质的)近似，类似(resemblance in character). **3** [集合名词]亲属，亲戚(one's relatives). —— *adj.* **1** 血缘的，亲戚的(related by blood). **2** 同类的，有关连的，类似的(allied, connected, similar).
[中古英语，KIN＋-*red*(←古代英语 rǣden 条件)]

kine [kain][kaɪn] *n.*《古》COW[1] 的复数形．

ki·ne·mat·ic [kàinimǽtik, kìn-][ˌkaɪnəˈmætɪk, ˌkɪn-] *adj.* 运动学的，运动学上的．

ki·ne·mát·ics *n.* 运动学：以数学推论物体运动状态的学问．

ki·net·ic [kainétik, ki-][kaɪˈnɛtɪk, kɪ-] *adj.* 运动的，由运动引起的(of or due to motion).

ki·nét·ics *n.* 动力学：论述物体的运动和力的关系的力学．

kinetic energy〖物理〗：→ENERGY.

kinetic theory of gases〖物理〗气体分子运动论：从气体分子特有的运动能量或运动量说明气体的性质的学说．**kinetic theory of heat**〖物理〗热量分子运动论：根据原子或分子的运动来研究热现象的学说．
[希腊语 *kinētikos*(←*kineō* 动)]

:**king** [kiŋ][kɪŋ] *n.* **1** 王，国王，君主(male sovereign ruler of an independent state)：——*the King of England* 英国国王/ *Long live the King!* 国王万岁! **2** [Kings]《列王纪》：《旧约全书》中的史书，分上下篇，记述以色列国的历史，从大卫(David)王之死至公元前 586 年神殿破坏止．**3** 巨子，…大王；(水果等)最高级的品种(best kind)(*of*)：——*a railway king* 铁路大王/ *the king of beasts* 百兽之王，狮子/ *the king of birds*(百鸟之王)鹰．**4**〖国际象棋〗国王(→图 CHESS). **5**〖国际象棋〗深入对方的阵地而成为国王的棋子．**6**〖扑克牌〗王牌．—— *vi.* 俨如国王，有王者之风；统治(govern). —— *vt.* 使成为国王．

kíng·lìke *adj.* **kíng·ship** *n.*

kíngbìrd (*n.*)王霸鹟：霸鹟科的鸟，产于北美洲．

kíng-bòlt(*n.*)〖机〗主销：连接前车轴和本机的垂直棒．

King Charles's head 死心眼，定见(fixed idea). ▶ 由狄更斯(Charles Dickens)的《大卫·考柏菲尔》(*David Copperfield*)第十四章而来．

King Charles spaniel 查理王玳瑁猎：产于英国的黑或褐色斑点之小型狗，有绢丝状的长毛和下垂的耳朵．✽

king cobra 眼镜王蛇(hamadryad).

king crab(1)鲎．(2)《美》王蟹．

kíngcùp(*n.*)(1)毛茛属植物(buttercup). (2)《英》金盏花(驴蹄草(marsh marigold)). ✽

King Emperor〖史〗(印度独立前的)英国国王兼印度皇帝．

kíng-fish(*n.*)王鱼，澳大利亚、新西兰产的数种大形鱼．

kíngfisher(*n.*)(1)翠鸟(*Alcedo atthis*)：产于欧洲的翡翠科小鸟．嘴长，有艳丽的羽毛，常潜入水中捕食鱼类(2)翡翠科鸟类的通称．✽

King James('s) Bible[**Version**][加冠词 the]《美》＝Authorized Version. 英王詹姆士一世钦定《圣经》英译本．

kíng-màker(*n.*)国王拥立者． ▶ 尤指亨利四世(Henry Ⅳ)及爱德华四世(Edward Ⅳ)时代的沃里克(Warwick).



kingfisher/翠鸟
羽毛深蓝而富光泽，栖于池沼河湖旁的树林中．

King of Arms[加冠词 the]《英》纹章院长官． ▶ 指纹章院(the College of Arms)的嘉德勋章官(Garter)、纹章次官(Clarenceux)、第三纹章官和阿尔斯特纹章官(Norroy and Ulster)以及苏格兰纹章院长官(Lyon).

King of Kings[加冠词 the](1)神(God)，上帝．(2)万王之王． ▶ 古代东方诸国国王所用的称号．

King of Rome[加冠词 the]罗马王． ▶ 拿破仑一世(Napoleon Ⅰ)和玛丽-路易丝(Marie Louise)之子拿破仑二世(Napoleon François Charles Josep 1811～1832)在生日时被赠与的称号．

king of terrors 死神，恐怖之王．

king penguin 王企鹅(*Aptenodytes patagonica*). ✽

kíng-pìn(*n.*)(1)＝king-bolt. (2)最重要人物，首脑人物(most important person).

kíng-pòst(*n.*)中柱：连接系梁(tie-beam)和椽(rafter)的顶点的柱子．

king's bench→BENCH.

king's bishop〖国际象棋〗置于王周围的象．

King's Counsel：→COUNSEL.

king penguin/王企鹅
比皇企鹅较小的大型企鹅，图为生活在南极圈麦夸里群岛的王企鹅.



King's English：→ENGLISH.
king's evidence：→EVIDENCE.
king's evil[加冠词 the]瘰疬(scrofula). ▶ 一种病症，在过去的迷信传说中，经国王摸过，患者便会自动痊愈.
king's friends〖史〗为扩大王权而支持乔治三世(George Ⅲ)的派系.
kíng－sized(*adj.*)特大的(extra large).
king's knight〖国际象棋〗置于国王周围的骑士.
king's pattern 19 世纪的豪华型叉子(→图 SPOON).
king's pawn〖国际象棋〗置于国王周围的士兵.
king's pipe：→PIPE.
king's shilling：→SHILLING.
three kings[加冠词 the]指由东方来礼拜耶稣的三博士，其遗体可能保存在德国的科伦大教堂内. 所以又称为科伦三博士(three kings of Cologne).
[古代英语 *cynig*，*cyng*←古日耳曼语＊*kuningaz*(←＊*kunjam* KIN). "(王)族成员"之意]

·king·dom [kíŋdəm] [ˋkɪŋdəm] *n.* **1** 王国(country ruled by a king or queen)：—*the United Kingdom* 联合王国，英国.
2 神政，天国(spiritual reign of God)：—*the kingdom of heaven* 天国.
3 (学科等的)分野，领域：—*the kingdom of science* 科学的分野.
4 (区分自然界的)…界(province of nature)：—*the animal* [*vegetable*，*mineral*] *kingdom* 动物[植物，矿物]界.
kingdom come《俗》来世，天国(the next world).
Middle Kingdom[加冠词 the](1)(古代的)中国(China)，(尤指)河南(HONAN). (2)(古埃及的)中王国(时代).
New Kingdom(古埃及的)新王国(时代).
Old Kingdom(古埃及的)古王国(时代).

King·lake [kíŋlèik] [ˋkɪŋˌlek] **Alexander William**～金雷克(1809～1891)：英国的旅行家、历史学家.《近东旅行记》(*Eothen*)的作者.

king·let [kíŋlit] [ˋkɪŋlɪt] *n.* **1** 小王，小国之王(petty king). **2** 戴菊鸟：戴菊鸟属的小鸟总称. 有金黄色的羽冠.

king·ly [kíŋli] [ˋkɪŋlɪ] *adj.* **1** 王的，适合于君主身份的(fit or suitable for a king). **2** 似国王的(kinglike)，威风凛凛的，庄严堂皇的(majestic).
kíng·li·ness *n.*

Kings Coun·ty 国王郡. ▶ 爱尔兰共和国中部的奥法利(OFFALY)郡的旧称.

Kings·ley [kíŋzli] [ˋkɪŋzlɪ]金斯利. **1 Charles**～(1819～1875)：英国的神职人员、小说家、诗人. 作品有《奥尔顿·洛克》(*Alton Locke*)、《西航之船》(*Westward Ho!*)、《水孩儿》(*The Water Babies*)、《不眠的赫勒瓦尔多》(*Hereward the Wake*)等.
2 Henry～(1830～1876)：英国小说家. 1 的弟弟.
3 Mary Henrietta～(1862～1900)：英国旅行家、作家、民族学家. 大部分时间在非洲旅行. 为金斯利兄弟的侄女.

Kings·ton [kíŋstən] [ˋkɪŋstən] 金斯敦：牙买加的首都及主要港口.

kink [kiŋk] [kɪŋk] *n.* **1** (铁丝、锁、绳索等的)扭结，缠绕. **2** (颈、背等的)痉挛. **3** (性情的)乖僻(mental twist)；怪癖，反常的言行(eccentricity).
—*vi.* 扭结，缠绕.
—*vt.* 使扭结，使缠绕.
kínk·y *adj.* **1** 扭结的，绞缠的. **2** 古怪的，反常的(eccentric)，乖僻变态的(perverted).


kin·ka·jou [kíŋkədʒùː] [ˋkɪŋkəˌdʒu] *n.* 卷尾浣熊(*Potos flavus*)：产于中南美洲的浣熊科的小型哺乳动物. 与浣熊近缘，栖息于树上，尾长，可缠绕攀物. ✽

ki·no [kíːnou] [ˋkino] *n.* (pl. **-nos**)树胶：一种类似儿茶(catechu)的树脂. 具收敛性，用于医药、染色、制革等. [西非土语]

Kin·ross [kinrɔ́s/-rɔ́ːs] [kɪnˋrɔs] 金罗斯：英国苏格兰中部的旧郡. 1975 年 5 月以后成为泰赛德(Tay-side)行政区的一部分. ✽

kins·folk [kínzfòuk] [ˋkɪnzˌfok] *n.* [作复数用]亲属，血亲关系(relations by blood).
kíns·man，**kíns·wòm·an** *n.*

kin·ship [kínʃip] [ˋkɪnʃɪp] *n.* **1** 亲属关系，血缘关系(blood relationship). **2** (性质等的)类似，近似(similarity，alliance).



kinkajou/卷尾浣熊
形似狐猿，体大如猫，毛短柔软，头圆而吻短. 前后肢虽短小，但尾长可卷曲攀物. 性杂食，善爬树. 常夜出徘徊林间，以长舌探取果实、小鸟及卵等为食.



kiosk/报纸零售亭
位于巴黎香榭丽舍大街的摊贩亭.

ki· osk [kíɔsk, kí:ɔsk/kiásk, kí:ɑsk] [kɪ`ɑsk, `kiɑsk] *n.* **1** 伊朗、土耳其式的凉亭. **2** 报刊零售亭, 公用电话亭等简易建筑物. ✲
[土耳其语 *kiūshk*(帐篷)]

kip[1] [kip] [kɪp] *n.* 幼兽皮、小兽皮. 可做鞣皮.

kip[2] [kip] [kɪp] *n.*, *v.* (**-pp-**)《俗》——*n* 客栈(common lodging-house); 寄宿舍(lodging); 床(bed).
——*vi.* 就寝, 睡(go to bed, sleep).

kip[3] [kip] [kɪp] *n.* 基普: 老挝货币单位, =100 阿特(at).

Kip·ling [kípliŋ] [`kɪplɪŋ] **Rudyard～** 吉卜林(1865～1936): 生于印度的英国小说家、诗人. 著有《丛林故事》(*The Jungle Book*)、《吉姆》(*Kim*)等以印度为背景的冒险小说及少年读物, 曾获诺贝尔文学奖.
Kip·ling·ese [kìpliŋgí:s] [ˏkɪplɪŋ`gis] *n.* **1** 吉卜林式的文章. **2** 吉卜林式的爱国[帝国主义的]情操.

kip·per [kípə/-ər] [`kɪpɚ] *n.* **1** 产卵期的雄鲑(male salmon in the spawning season). **2** 熏制的鱼, (尤指)熏制的鲱.
——*vt.* (鲑、鲱等)用椒盐腌制后晒干.

Kir·ghiz [kiəgí:z/kiər] [kɪr`giz] *adj.* **1** 吉尔吉斯人的. **2** 吉尔吉斯语的.
——*n.* **1** (1)[the Kirghizes]吉尔吉斯族: 尤指住在中亚细亚的伊斯兰教徒游牧民族. (2)吉尔吉斯族人, 吉尔吉斯人. **2** 吉尔吉斯语. **Kir·ghí·zstan** 吉尔吉斯斯坦: 位于俄罗斯南部, 与中国国境相邻的共和国, 首都比什凯克.

Ki·rin [kíərin] [`kɪrɪn] 吉林: 中国东北地区一省份, 省会长春市.

kirk[1] [kə:k/kə:rk] [kɚk] *n.*《苏格兰·北英格兰》教会(church).
kirk session《英》(由苏格兰国教会或其他长老教会的牧师和长老所组成的)教会会议.
[古代英语←古代斯堪的纳维亚语 *kirkja*←古代英语 *cir*(*i*)*ce*(教会)]

Kirk[2] [kə:k/kə:rk] [kɚk] **Norman～** 柯克(1923～1974): 新西兰的工党领袖、总理(1972～1974).

Kirk· cud· bright· shire [kə:kú:briʃiə/kə:rkú:briʃiər] [kɚ`kubrɪʃɪr] 柯库布里郡: 英国苏格兰西南部的索尔威湾北部的旧郡. 1975年5月以后成为邓弗里斯-加洛韦(Dumfries and Galloway)郡的一部分.


kinross/金罗斯　金罗斯的洛克文堡(Locheven Castle)因苏格兰女王玛丽·斯图亚特于1567～1568年间被幽禁于此而闻名.

kirsch [kiəʃ, kə:f/kiərʃ, kə:rʃ] [kɪrʃ, kɚʃ] *n.* (亦作 **kirschwasser** [kíəʃvà:sə, kə́:ʃ-/kíərʃvà:sər, kə́:rʃ-] [`kɪrʃˏvɑsɚ, `kɚʃ-])樱桃白兰地: 利用发酵后的野生樱桃汁蒸馏酿造而成的酒.
[德语(*kirsche* 樱桃＋*wasser* 水)]

kirtle/附袖连身长衣







kiss/接吻
法国雕刻家罗丹(Rodin)的大理石作品《接吻》(*The Kiss*)(1886, 伦敦泰德画廊藏). 此一雕刻作品的构想乃取材于但丁《神曲》中的悲恋故事.

kir·tle [kə́:tl/kə́:r-] [`kɚtḷ] *n.*〖古〗**1** 穿于内衣和上衣之间的妇人用长衣或衬裙. **2** 有袖连身长衣. ✲

Kis·fa·lu·dy [kíʃfəlù:di] [`kɪʃfəˏludɪ] **Károly～** 基什法鲁迪(1788～1830): 匈牙利的戏剧作家.

Kish[1] [kiʃ] [kɪʃ] 基什: 苏美尔人及阿卡得人的古代城邦. 位于美索不达米亚南部的幼发拉底河的河床上.

Kish[2] [kiʃ] [kɪʃ] 基士: 以色列最早的国王扫罗(Saul)之父(〖圣〗《撒母耳记》上 9:1;10:21).

kis·ka·dee [kìskədí:] [ˏkɪskə`di] *n.* 食蝇霸鹟鸟, 霸鹟科两种相似的新大陆鹟类的统称. 尤指大蝇霸鹟 *Pitangus sulphuratus*.
[拟声语]

kis·met [kísmit, kíz-] [`kɪsmɪt, `kɪz-] *n.* 命运, 天命(destiny).
[阿拉伯语 *kisma*]

:**kiss** [kis] [kɪs] *n.* **1** 吻, 接吻(touch given with the lips): ——*throw* [*blow*] *a kiss* 飞吻 **2** 一种糖果(kind of sweet). **3**〖台球〗球与球轻碰. **4** 轻拂. **5** 蛋白小甜酥饼.
——*vt.* **1** (表示爱情、问候、敬意等)和…接吻(touch with the lips): ——*kiss a person good night* 亲吻某人道晚安. **2**〖台球〗轻轻击中. **3** 轻触…
kiss away 吻除(眼泪等)
kiss hands(礼貌上或在就任职务时)吻君主的手.
kiss one's hands to 向…抛飞吻.
kiss the book 吻《圣经》宣誓.
kiss the dust(1)屈服. (2)被杀.
kiss the ground(1)跪伏. (2)受屈辱(***be brought low***).
kiss the rod 甘心受罚.
kíss-cùrl(*n.*)垂于额前(耳前、后颈)的一绺鬈发.
kíssing-crùst (*n.*)面包软皮.
kíssing-gàte(*n.*)(一次只容一人通过的)U[V]字形旋转门.
kíss-in-the-rìng(*n.*)围圈接吻游戏.
kíss-me-quick (*n.*)印有"快吻我"的小软帽.
kiss of life 口对口的人工呼吸(法).
kiss of peace(1)接吻礼: 庄严的弥撒仪式中神职人员为表示爱与友好而举行的拥抱. (2)接吻牌, 圣像牌.

kist [kist] [kɪst], **kist·vaen** [kístvèin] [ˋkɪst,ven] *n.* ＝CIST[1] l.

Ki·swa·hi·li [kìːswɑːhíːli] [,kiswɑˋhilɪ]：→ Swahili

kit [kit] [kɪt] *n.*，*v.* (**-tt-**)——*n.* **1**《英》(装鱼等的)小木桶(wooden tub). **2** (士兵除武器以外携带的)装备，背包(soldier's valise or knapsack). **3** 个人装备(personal equipment)，(尤指)旅行用具. **4** 一组工具，成套用具(set of tools or other equipment)；工具箱——. *vt.* 装备，准备(equip, fit)〈*out*, *up*〉.

kít-bàg(*n.*)(1)背包，长形帆布行军袋.(2)旅行袋.

kit-cat [kítkæ̀t] [ˋkɪt,kæt] *n.* **1** F30 号的画布. 尺幅约 91 厘米×64 厘米. **2** 画出有双手的半身像，1 的大画像. ▶ 画像的尺寸大小源于 17 世纪末英国的内勒爵士(Sir Godfrey Kneller)所画的凯特俱乐部(the Kit-cat Club)的会员像. 凯特俱乐部由英国辉格(Whig)党的政治家或文学家组成，该团体以伦敦西区坦普尔酒店(Temple Bar)附近的小酒馆为本部.
[会员对该酒馆老板克里斯托弗(Christopher Cat)所做的羊肉馅饼的称呼. *Kit* 是克里斯托弗的昵称]

:**kitch·en** [kítʃin] [ˋkɪtʃɪn] *n.* 厨房(place where food is cooked)

kítch·en·er[1] *n.* **1**《英》厨灶(range). **2** (修道院的)厨师，厨房总管.
kitchen cabinet 厨房用碗柜.
kitchen garden 家庭菜园.
kitchen maid(当厨师助手的)女佣.
kitchen stuff 供烹饪的食品.
kítchen-àre(*n.*)厨房用具.

Kitch·en·er[2] [kítʃinə/-ər] [ˋkɪtʃɪnɚ] **Horatio Herbert**～, **Earl**～**of Khartoum** 基钦纳伯爵(1850～1916)：英国军人. 1898 年率领英、埃联军夺回苏丹的喀土穆. 曾为波尔战争(Boer War)的总司令(1900～1902)，印度军总司令(1902～1909)，陆军大臣(1914～1916). 在搭乘"汉普郡"(Hampshire)号赴俄国途中，因船误触水雷沉没而身亡.

kitch·en·ette [kitʃinét] [,kɪtʃɪnˋɛt] *n.* 小厨房(small kitchen)；房间里用作厨房的一角(alcove used as a kitchen).
[KITCHEN 之后加上法语指小词-*ette*]



kite/鸢
美国燕尾鸢. 尾似燕分叉，常栖息在温暖的沼泽地区.




kiwi/几维
新西兰特有的鸟类，体长 48～84 厘米. 翅膀退化消失，不能飞，无尾羽，眼小，有长须. 将长嘴插入土中捕食蚯蚓. 嘴的前端有鼻孔，是其显著的特征之一.

·**kite** [kait] [kaɪt] *n.* **1** 鸢：鹰科，长翼、尾分支的多种鸟类的通称. ✿ **2** 贪婪的人，骗子. **3** (1)风筝：——*fly a kite* 放风筝. (2)(亦作 **box-kite**)箱形风筝：两侧开口的箱形风筝. 曾用于气象观测. ✿ (3)(使排雷用的钢索保持一定深度的)类似箱形风筝的钢制扫雷箱框. **4**《英空军俗语》飞机(aeroplane). **5** [pl.]〖海〗轻帆：微风时挂于桅杆. ✿ 最上端的帆. **6**〖商〗《俗》空头支票，通融票据.
——*vi.* (如鸢一样)高飞，飞扬.
kite balloon(用于军事观测的香肠形)系留气球.

kith [kiθ] [kɪθ] *n.* 知己，朋友 ***kith and kin*** 亲戚，亲朋好友(friends and relations).

kiwifruit/猕猴桃
原产自中国中部及西南地区，属猕猴桃科(Actinidiaceae)，雌雄异株，果实呈卵形，外皮色褐有毛，因猕猴喜食故名. 主要产地有新西兰、澳大利亚. 果实含丰富维生素 C，芳香可口，可直接食用，制糕点、果酱及酿成水果酒.



ki·tool [kitúːl] [kìtul] *n.*：→ KITTUL.

·**kit·ten** [kítən] [ˋkɪtn̩] *n.* **1** 小猫(young of the cat). **2** 轻佻的女孩.
——*vi.* (猫)产小猫.
kít·ten·ish *adj.*

kit·ti·wake [kítiwèik] [ˋkɪtɪ,wek] *n.* 三趾鸥(*Rissa tridactyla*)：产于北冰洋、北大西洋地区的小形鸥，白色羽毛中常夹带黑色斑点. 翅膀极长，后趾极短.
[拟声语]

kit·tle [kítl] [ˋkɪtl̩] *adj.* 怕痒的(ticklish)；难对付的，棘手的(difficult to deal with).

kit·tul, **ki·tool** [kitúːl] [kìtul]〖植〗**1** 酒假桄榔. **2** 酒假桄榔的黑色纤维.

kit·ty[1] [kíti] [ˋkɪtɪ] *n.* 小猫的昵称(pet name for a kitten).

kit·ty[2] [kíti] [ˋkɪtɪ] *n.* **1** (1)赌博时装钱用的袋子. (2)抽取所赢赌金而成的头钱. **2** 共同零星凑集的一笔资金(joint fund).

Ki·wa·nis [kiwáːnis] [kìwɑnɪs] 基瓦尼斯国际. 1915 年由实业家及各行业专家，在美国底特律以增进国际理解和友谊，发展社区设施等为宗旨而成立的国际组织. 其成员大多分布在美国和加拿大地区.

ki·wi [kíːwiː] [ˋkiwi] *n.* **1** 几维：新西兰产的几维科(Apterygidae)的夜行性鸟的通称. 翅膀退化、无尾羽. 为新西兰的象征. ✿
2《俗》空军的地勤人员(non-flying member of the Air Force).
3《口语》新西兰人(New Zealander).
kiwifruit 奇异果，亦称猕猴桃. ✿

Ki·zil Kum [kizíl kúːm] [kìzɪl ˋkum] 克孜勒库姆：在中亚锡尔河与阿姆河之间，哈萨克斯坦(Kazakhstan)共和国和乌兹别克斯坦(Uzbekistan)共和国境内的沙漠地区.

KJ《略》kilojoule(s)千焦耳(功的单位).

K. K. K.《略》Ku Klux Klan 三 K 党.

kl《略》kiloliter(s).

kitchen/厨房
20 世纪初英格兰西南部康瓦尔郡的蓝岩屋(Lanhydrock House)的厨房.





Klondyke[1]/克朗代克
因 1896 年的挖金热潮，该地人口急速增加，据说在鼎盛时期有 3 万人. 上图为在博南扎河湾(Bonanza Creek)堤防上发现的历史遗址.

Klap·roth [klǽprout] [ˋklæprot] **Martin Heinrich**～克拉普罗特(1743～1817)：德国化学家. 发现数种金属元素.

kla·vi·er [kléiviə, kləvíə/kléiviər, kləvíər] [ˋklevɪr, kləˋvɪr] *n.* :→CLAVIER.

klax·on [klǽksən] [ˋklæksən] *n.* (老式汽车等的)喇叭，电喇叭(motor-horn). [商标名]

Klé·ber [kleibέə/-bέər] [kleˋbɛr] **Jean-Baptiste**～克莱贝尔(1753～1800)：法国军人，法国大革命时期的将军.

Kleist [klaist] [klaɪst] **Heinrich von**～克莱斯特(1777～1811)：德国的剧作家、小说家.

Klem·pe·rer [klémpərə/-rər] [ˋklɛmpərɚ] **Otto**～克莱姆珀雷(1885～1973)：德国的乐团指挥家.

klepht [kleft] [klɛft] *n.* **1** (15 世纪土耳其征服希腊后，仍在山林中继续抵抗的)希腊游击队员. **2** 侠盗，绿林好汉，山贼(brigand). [源于希腊语 *kleptēs*(贼)]

klep·to·ma·ni·a [klèptəméiniə] [ˌklɛptəˋmenɪə] *n.*〖心理〗盗窃狂：并非出于物质欲望，而又无法抑制的窃盗行为.

Klieg light [kli:g] [klig] 强弧光灯：强烈的短波长光，多用于摄影棚. [源于发明者克利格(*Kliegl*)兄弟之名]

Klon·dyke[1], **-dike** [klɔ́ndaik/klɑ́n-] [ˋklɑndaɪk] *n.* 克朗代克：加拿大西北部育空省(Yukon)的北部地区. 1896 年发现金矿. ✤ **Klondyke River**[加冠词 the]克朗代克河：育空河的支流.

knight/骑士
骑士拥有一般人所禁止的武装权及决斗权. 图为 1450 年在法国举行的武士骑马比武. 比武的武士分为两组，按淘汰方式进行比赛. 15 世纪左右，骑士们穿着能象征自己身份的华丽服装，在领主或贵妇人面前为荣誉而战.

klon·dyke[2] [klɔ́ndaik/klɑ́n-] [ˋklɑndaɪk] *n.* **1** 出产贵重金属的矿山[采石场](mine or quarry of valuable material). **2**〖扑克牌〗一种美国的扑克牌单人玩法. **3** 英国苏格兰西部海面上的鲱鱼渔场(herring fishery). ——*vt.*, *vi.* (从英国)用快速船将(新鲜鲱鱼)输往欧洲大陆.



kloof [klu:f] [kluf] *n.* (非洲南部的)峡谷(ravine, deep narrow valley). [荷兰语，"裂缝"之意]


Klop·stock [klɔ́pʃtɔk/klɑ́pʃtɑk] [ˋklɑpʃtɑk] **Gottlieb Friedrich**～克洛卜施托克(1724～1803)：德国诗人. 写过许多史诗、抒情诗，以宗教性的史诗《救世主》(*Messias*)而闻名.

km《略》kilometre(s)千米.

kn《略》knot(s)海里.

knack [næk] [næk] *n.* **1** (由学习而获得的)技巧，能力，诀窍(acquired faculty of doing a thing adroitly). **2** (言语、态度等的)癖，习惯(trick, habit). **3**《古》灵巧的器件(ingenious device).

Knight of the Round Table/圆桌骑士
1634 年发行的英文版《亚瑟王传说》的卷头插图. 亚瑟王与圆桌骑士的传说从 12 世纪中叶开始流传，其后欧洲各地以各种诗歌、故事等来歌颂骑士们所表现的美德.



knack·er [nǽkə/-ər] [ˋnækɚ] *n.*《英》**1** 收买或屠宰老弱马匹的商人(one who buys and slaughters useless horses). **2** 收购废屋[废船]的商人.

knag [næg] [næg] *n.* 木节,木瘤(knot).

knap[1] [næp] [næp] *n.*《主英方言》**1** 小山顶(crest of a hill). **2** 丘陵,隆起的地面(rising ground).

knap[2] [næp] [næp] *v.* (-pp-) —— *vt.* **1** 捣碎(道路施工用的碎石),用锤敲打(break with a hammer). **2**《古》敲打,敲击(knock, rap). **3**《古》啪地折断(snap asunder).
—— *vi.* 啪地折断.

knap·sack [nǽpsæk] [ˋnæp,sæk] *n.* 背包,背囊:军人、旅行者等用来装必需品的背袋,用帆布或皮革制成.
[中古低地德语]

knap·weed [nǽpwi:d] [ˋnæp,wid] *n.* 矢车菊,黑矢车菊:菊科矢车菊属 *Centaurea* 草的通称.茎坚韧,在黑球形的茎顶端开有淡紫色的花.尤指 *C. nigra*. ✽
[中古英语,原为 *knopweed*(KNOP+WEED)]

knar [nɑ:/nɑr] [nɑr] *n.* (在树干或根部的树皮上纠结而成的)木节,木瘤(knot).

knave [neiv] [nev] *n.* **1** 恶棍,骗子,流氓(rogue). **2**〖扑克牌〗绘有骑士图样的纸牌(jack).
knáv·er·y *n.* 不正当(行为),无赖.
knáv·ish *adj.*
knáv·ish·ly *adv.*
knáv·ish·ness *n.*
[古英语 *cnafa*(少年,仆人)]

knead [ni:d] [nid] *vt.* **1** 揉(面团、黏土),搓揉;捏制(面包,陶器等). **2** 按摩(肌肉)(massage).
knéading-tròugh(*n.*)揉面槽,揉面钵.

·**knee** [ni:] [ni] *n.* **1**〖解〗膝,膝盖,膝关节:—— *on one's hands and knees* 趴倒. **2** (四足动物的)后脚的膝. **3** (裤子等的)膝部. **4** (形态、位置)似膝状之物,隅撑,桁架,肘材(→图 BOAT).
bring** a person **to** his **knees. 迫使某人屈服.
on** one's **knees(哀求、屈服时)跪着.
on the knees of the gods (1)非人力所能左右的. (2)尚未定的(yet uncertain).
—— *vt.* **1** 以膝碰触. **2** 用隅撑固定(框子等).
knée-brèeches(*n.*)长及膝盖的短裤.
knéecàp(*n.*)(1)膝盖骨(→图 SKELETON). (2)护膝.
knée-dèep(*adj.*)齐膝深的.
knée-hìgh(*adj.*)齐膝高的.
knéehòle(*adj.*)(桌子)下面可容膝之处的.
knée-jòint(*n.*)膝关节.
knée-pàn(*n.*)=kneecap.

·**kneel** [ni:l] [nil] *vi.* (**knelt, kneeled**)跪;(为表示敬意或祈祷而)跪在(…之前)(fall or rest on the knee(s))(*to*):—— *kneel at a person's feet* 跪在某人的身前.

knell [nel] [nɛl] *n.* **1** 钟声(sound of a bell),(尤指死人或丧葬时用来表示哀悼而鸣击的)丧钟. **2** (死亡、消灭等的)凶兆,预兆(anything regarded as an omen).
—— *vi.*《古》**1** (尤指人死或丧葬时丧钟)鸣响(ring, esp. at a death or funeral). **2** 发出悲鸣的声音(give forth a doleful sound). **3** 发出不祥的声响(sound ominously).



knapweed/矢车菊
矢车菊约有 500 种,分布于世界各地.野生种自生于原野,夏天开花.

—— *vt.*《古》(鸣钟)告知,召集(proclaim).
[古代英语 *cnyllan v. cnyll n.*,可能是因为受 *bell* (钟)的影响所致]

Knel·ler [nélə/-ər] [ˋnɛlɚ] **Sir Godfrey**～内勒(1646～1723):出生于德国的英国肖像画家.查理二世(Charles Ⅱ)时曾任宫廷画家.

Knes·set(h) [knéset] [ˋknɛset] *n.* 以色列的议会(Israeli parliament).

knew [nju:/nju:] [nju] *v.* know 的过去时.

knick·er·bock·er [níkəbɔ̀kə/níkərbɑ̀kər] [ˋnɪkɚ,bakɚ] *n.* **1** 移居到美国新尼德兰(New Netherlands)地区(现在的纽约州)的荷兰人的后裔;纽约市民(New Yorker). **2** [pl.]灯笼裤(knickers):长及膝下,裤脚用扁带束成的裤子(→图 COAT).
[源于欧文(W. Irving)所著《纽约外史》(*Knickerbocker's History of New York*). *Knickerbocker* 为荷兰的姓氏,书内画有荷兰人穿着齐膝短裤的插图]

knick·ers [níkəz/-ərz] [ˋnɪkɚz] *n.* [pl.] **1**《英》女用衬裤. **2**《美》灯笼裤(knickerbockers).

knick-knack, nick-nack [níknæk] [ˋnɪk,næk] *n.* 小装饰品,小摆设,小古董(trinket, gimcrack).

:**knife** [naif] [naɪf] *n.* (pl. **knives** [naivz] [naɪvz]), *v.* —— *n.* **1** 刀,小刀,菜刀:—— *a table knife* 餐刀. **2** (工具或机械等上的)刀刃,刃部. **3** [加冠词 the]外科手术.
before you can say knife 非常突然地,一下子.
***get* [*have*] one's *knife in* [*into*] a person** 对某人怀恨在心,对某人抱有敌意而予以攻击.
war to the knife 血战,激战.
—— *vt.* 用小刀砍[刺].
knífe-bòard(*n.*)磨餐刀板.
knífe-èdge(*n.*)(1)刀刃. (2)(成为钟摆等支点的)楔形刃. (3)陡峭的山脊;刃岭.
knífe-grìnder(*n.*)磨刀石,磨刀匠.
knífe-machìne(*n.*)磨刀机.
knife-money (*n.*)中国古代的刀币.
knífe-plèat(*n.*):→PLEAT.
knífe-rèst(*n.*)(放置餐用刀叉等的金属制或玻璃制的)刀叉架
. **knife-switch**(*n.*)闸刀开关.


·**knight** [nait] [naɪt] *n.* **1**〖史〗(封建时代护卫君主的)骑士(military follower);(以战斗或骑马比赛来取悦贵妇的)武士,骑士. ✽**2**〖史〗(中世纪,一般贵族子弟先任僮仆及骑士随从而后被任命为)骑士. **3** 爵士:因个人的功绩或对国家有功劳而授封的非世袭勋位,可冠上 Sir 的头衔. **4** (亦作 **knight of the shire**)〖史〗郡选议员. **5**〖古罗马〗(骑士出身的)上流阶层成员,骑士阶级. **6**〖古希腊〗(依据梭伦法典)雅典的第二等级公民. **7**〖国际象棋〗马;马头形的棋子(→图 CHESS).
—— *vt.* 授骑士爵位予…
knight·hood *n.* **1** 骑士的身份,骑士的爵位. **2** 侠义精神. **3** [集合名词]骑士.
knight·like, knight·ly *adj.*
Knight Bachelor(尤指不属于特定爵士团的)最低级爵士.
Knight Commander:→COMMANDER.
Knight Companion:→COMPANION.
knight-érrant(*n.*)(1)〖史〗游侠骑士. (2)堂吉诃德式的人物,侠客.
knight-érrantry(*n.*)(1)骑士风尚. (2)侠义行为.
knight-hèads(*n.*)〖海〗艏副肋材(常用作系缆柱)
Knight of St. Patrick:→PATRICK.
Knight of the Garter:→GARTER.
Knight of the Round Table[加冠词 the]圆桌骑士:传说是亚瑟(ARTHUR)王的骑士团成员. ✽
Knight of the Rueful Countenance[加冠词 the]面带哀愁的骑士. ▶ 堂吉诃德(DON QUIXOTE)的别称.
Knight Templar:→TEMPLAR.
Knight of the Thistle:→WINDSOR.
knight-sèrvice(*n.*)(1)(为获得封建君主授予的土地而应履行的)骑士服务,骑士任务. (2)(作为军务的代价而授予的)领地,骑士任务.
Knights Hospitalers:→HOSPITALER.
Knight of Columbus[加冠词 the]哥伦布骑士团:美国罗马天主教男信徒国际性友爱互助团体. 1882 年创立.
Knights of Malta:→HOSPITALLER.
Knights of Rhodes:→HOSPITALER.
[古代英语 *cniht*(少年,青年,英雄)]

knight·age [náitidʒ] [ˋnaɪtɪdʒ] **1** 爵士(whole body of knights). **2** 爵士名录(list and account of knights).

·**knit** [nit] [nɪt] (**-ted, knit**;-**tt-**) *vt.* **1** 编;编织:—— *knit gloves* 编织手套/ *knit socks out of wool* = *knit wool into socks* 用毛线编织袜子. **2** 皱(眉)(contract in wrinkles):—— *knit one's* [*the*] *brow(s)* 皱眉头. **3** 使紧密接合(make close or compact). **4** (因共同的利益、结婚等而)结合(*together*). **5** [用于过去分词]缚紧,绷紧:—— *a well-knit frame* 结实的体格. —— *vi.* **1** 编,做编织. **2** 紧密接合(become joined)(*together*).
knit up (1)织补. (2)结束(辩论等)(close up, conclude).
knítwear(*n.*)针织物.

knit·ting [nítiŋ] [ˋnɪtɪŋ] *n.* 编织物. ✽
knítting-nèedle(*n.*)(金属、木材、塑料等制成的)棒针.

knitting/编织物



Knossos/克诺索斯

克诺索斯宫殿中的壁画，一般称之为《斗牛士的壁画》(绘于公元前1500年左右，伊拉克利翁美术馆藏). 图为米诺斯文明时期的神前竞技中的"奔牛".



knob [nɔb/nɑb] [nɑb] *n.*, *v.* (-bb-) —*n.* **1** 圆块[隆起]，瘤，疖(rounded projecting part). **2** (门、抽屉的)把手，握柄(handle). **3** (砂糖、煤炭等的)小块(small lump). **4** 丘陵，圆形小山(hill).
—*vt.* 给…装把手.
—*vi.* 生瘤，肿起(bulge)〈*out*〉.

knób·by *adj.* **knób·bi·ness** *n.*

knob·ble [nɔbl/nɑbl] [nɑbl] *n.* 小瘤，疙瘩.

knób·bly *adj.*

knóbkèrrie(*n.*)(攻击时用于投掷的)圆头棒：非洲南部土著用的一种武器.

:**knock** [nɔk/nɑk] [nɑk] *vi.* **1** 打击，猛击，撞击(strike with a hard blow)：—*knock against a person* 猛撞某人. **2** 敲(strike)〈*at*〉：—*knock at* [*on*] *the door* 敲门. **3** (内燃机等故障)发碰撞声.
4 《俗》挑剔，说坏话.
5 ＝pink[5].
—*vt.* **1** 打击；敲(门)(strike)；打击而使…〈*in*, *out*, *off*〉：—*I knocked him senseless.* 我将他打得不省人事/ *knock a hole in the wall* 在墙壁上打洞. **2** 《俗》批评，吹毛求疵(criticize). **3** 《英俗》给…以强烈的印象，使惊讶(astonish).

knock about [***around***] (1)毒打. (2)虐待(treat roughly). (3)漂泊，流浪(wander).

knock back 《英俗》一口气喝干(酒).

knock down (1)击倒在地(strike to the ground with a blow). (2)征服. (3)(拍卖时敲击木槌)表示卖出(给某人)，使中标〈*to*〉. (4)《口语》减价，杀价(lower). (5)拆卸(机械或家具以便搬运).

knock** a person **into the middle of next week 把人打得死去活来.

knock off (1)打落(strike off with a blow). (2)中止(工作)，结束. (3)《口语》匆匆做完(工作)；快速地写完(诗等)(rapidly compose). (4)降低(价格). (5)《俗》偷(steal). (6)《美俗》干掉，杀害(kill).

knock on 〖橄榄球〗以手(或臂)向前击(球).

knock** one's **head against 碰到(不愉快的事情)而受到伤害.

knock on the head (1)殴击头部，或殴打至死(kill by a blow on the head). (2)破坏(计划)，使结束(put an end to).

knock out (1)磕净烟斗中的烟灰. (2)〖拳击〗击倒：拳击比赛中，若被重拳击中倒地，丧失攻击能力，在10秒内未能站立起来，则被裁定击倒. 当能力悬殊，或10秒钟内还可以起来继续比赛，但被击倒三次亦可判击倒. (3)打败. (4)《口语》匆促地完成(计划)(make hastily).

knock the bottom out of 使(辩论等)无效，驳倒.

knock together (1)相撞. (2)匆匆拼凑成，拼凑(put together hastily or roughly).

knock up (1)向上击打(drive upwards with a blow). (2)赶做[安排](make or arrange hastily). (3)〖板球〗得分(score). (4)《英》敲门唤人起床. (5)《英》使精疲力尽(exhaust to the point of illness).

knock (***up***) ***against*** (1)撞到… (2)偶然碰见，突然遇见(come across casually).

—*n.* **1** 打，打击，殴打(blow)：—*get a knock on the head* 头上挨了一击. **2** 敲(门)的声音. **3** (发动机的)爆震声(PINK[5]). **4** 〖板球〗《口语》一局.

knóck-abòut(*adj.*)(1)(演奏、戏剧等)吵闹的，喧嚣的(noisy)：—*a knock-about comedy* 喧嚣的喜剧. (2)流浪的，漂泊的. (3)(衣服等)结实的，适用于做粗活的(suitable for rough use).

knòck-dòwn(*adj.*)(1)(打击)压倒性的(2)(拍卖价格)最低的(reserve, minimum).

knóck-for-knock agrèement 互不赔偿协议：一种保险公司之间的协定，规定参加汽车保险的投保人，在发生互撞事故后，保险公司各自只赔付自身的投保人.

knóck-knèed(*adj.*)膝内翻的.

knóck-knèes(*n.*)膝内翻：走路时膝盖向内弯曲.

knóck-òut(*adj.*)(1)(在拳击中)击倒对手的. (2)(在运动比赛中采用)淘汰制的. —(*n.*)(1)(拳击)击倒. (2)《英》连裆销售(者). (3)《俗》优秀的人(物).

knóck-ùp(*n.*)(板球、网球等的)练习赛，非正式比赛(practice or casual game).

[古代英语 *cnocian*，可能为拟声语]

knock·er [nɔkə/nɑ́kər] [nakə] *n.* **1** 敲打者[物]. **2** 门环：为便于来访者敲门而设于门扉上的门环.

knoll[1] [noul] [nol] *n.* 小山，圆丘(small hill, mound).

knoll[2] [noul] [nol] 《古》*vt.* **1** 鸣(钟)(ring). **2** 鸣钟告知(时间)(toll out). **3** 鸣钟召集(summon by the sound of a bell).
—*vi.* 鸣响(sound).
[中古英语，KNELL的异形]



knop [nɔp/nɑp] [nɑp] *n.* **1** 纽，圆形把手(knob)(→图 GOBLET). **2** 用线搓成的[一串]装饰环(ornamental loop or tuft in yarn). **3** 《古》蓓蕾(flower-bud).

Knos·sos [knɔ́səs/nɑ́səs] [nasəs] 克诺索斯：克里特岛北岸的古代都市. 位于干地亚(Candia，现在的伊拉克利翁市)南方5千米处，曾是米诺斯文明(MINOAN civilization)的中心地，其中有以宽广的迷宫而闻名的米诺斯王宫(the Palace of MINOS). ✲

·**knot** [nɔt/nɑt] [nɑt] *n.* **1** 结，绳结：—*make a knot* 打结. ✲
2 (丝带等的)装饰用花结，蝴蝶结.
3 困难，难题(difficulty, problem)；(问题等的)核心，要点(central point)：—*tie oneself into knots* 陷入困境.
4 〖海〗节，海里. 1海里约等于1 852米. 以前依测程线(long-line)的结节来测定. (略：kn)
5 〖解·动〗节，瘤(hard lump).
6 (树木的)节瘤，(木板木材等的)节；(植物的干或茎的)节.
7 (人、物的)群，簇，队(group, cluster)：—*gather in knots* 三五成群.
8 (通常作 **porter's knot**)《英》(搬货物用的双层)垫肩.
—*vt.* **1** 结，在…上打结—*knot a rope* 把一条绳子打结. **2** 牢牢地系上，系紧(unite closely)；受缠结. **3** 做(穗状的饰结). —*vi.* **1** 打结. **2** 缠结. **3** 打(穗状)饰结.

knót·ty *adj.* **1** 多节的，多结的. **2** 混乱的，缠结的，难解的(puzzling, hard to explain)：—*a knotty problem* 难题.

knot garden(尤指都铎王朝的)设计精致的花园.

knót-gràss(*n.*)萹蓄 *Polygonum aviculare*：在荒地繁殖的杂草，茎丛生而分枝，开淡粉红色的小花. ✲


knót-hòle(*n.*)节孔.

knout [naut, nu:t] [naut, nut] *n.* (帝俄时代所用的一种刑具)皮鞭.
—*vt.* 用皮鞭鞭打.

:**know** [nou] [no] *v.* (**knew**；**known**)，*n.* —*vt.* **1** 知道(事实等)(be aware of)，晓得，知悉(be

knot-grass/萹蓄

萹蓄在夏季开花，通常可在荒地上看到. 耕种过的土地，萹蓄更易繁殖.



aware)(*that*+从句,*wh*+ 从句);[know+宾+to be+补]知道(…是…):—*I know* (*that*) *he is brave*. =*I know him to be brave*. 我知道他是勇敢的.
2 认识(be acquainted with):—*I know him by sight*. 我认得他的面貌. / *I know him to speak to*. 我与他只是碰上就谈谈的关系而已.
3 精通;懂得,熟习;[know+宾+to do]曾经看见,了解(▶用于完成时、过去时):—*He knows the terror of a travel in the desert*. 他了解在沙漠旅行的恐怖. / *I have never known a man* (*to*) *die of love*. 我不曾见过为爱而死的人.
4 确认,辨认出(recognize, identify);分辨出,识别(be able to distinguish)(*from*):—*I could not know her at once*. 我无法立刻认出她. / *You will know my house by the blue roof*. 你可通过蓝屋顶认出我的房子. / *He didn't know a good book from a bad one*. 他没能辨别出书的好坏.
—*vi*. 知道,懂得.
know about 知道…的情况(have information about):—*Do you know about his accident?* 你知道他发生意外的事吗?
know a thing or two 明白事理;富于机智,精明能干.
know better than (*to* do)知道…是不对的,不会笨到…
know of 晓得…(be aware of):—*I know of Mr. Brown*. 我听说过布朗先生.
know one's ***own mind*** 有决心,有把握.
know the ropes《俗》深知其中三昧.
know the score 了解内幕,知道内情.
know what's what 通达事理,懂得人情世故.
—*n*. [用于下面短语中] ***in the know***《口语》熟知内幕,知道实情.
knów·a·ble *adj*.
knów-àll(*n*.)无所不知的人,自以为无所不知的人.
knów-hòw(*n*.)专门技术或实际知识,秘诀.
knów-it-àll(*n*.)《口语》=know-all.
knów-nòthing(*n*.)无知的人(ignorant person).
[古英语(ge)*cnāwan*,←古印欧语 * *gn*(=ō)("知"的意思),与助动词 can 同源]

knot/结
为了各种不同的用途可有多种结绳法. 最基本的是只利用一条绳索打结,或用两条以上的绳索相互打结. 捆结是把绳索系结在圆木上. 另外打结也可缩短绳索.

know·ing [nóuiŋ] [ˋnoɪŋ] *adj*. **1**《通常作轻蔑语》狡猾的,机警的(cunning, wide-awake).
2 自作聪明的,自以为无所不知的(showing knowledge).
3《口语》潇洒的,时髦的,漂亮的(smart, stylish).
knów·ing·ness *n*.
knów·ing·ly *adv*. 装出知道的样子;故意地(consciously, intentionally).

·**know·ledge** [nólidʒ/nál-] [ˋnalɪdʒ] *n*. **1** 知识,认识,理解(*of*):—*He has a good knowledge of English*. 他通晓英语. / *Knowledge is power*.《谚》知识就是力量.
2 见闻,消息,信息(person's range of information):—*It has come to my knowledge*. 我已知道那件事情.
3 学问,学识(the sum of what is known):—*every branch of knowledge*. 学问的每一分科.
to come to one's knowledge 被某人知道:—*It has come to my knowledge that she resigned*. 我已听说她辞职的消息.
to my knowledge 据我所知(as far as I know).
knówl·edge·a·ble *adj*.《口语》知识渊博的(well-informed);聪明的(intelligent).
[中古英语 *knowlege n*., *knowlechen v*. ←古代英语 * *cnāwlœcan*(←*cnāwan* 知),"承认"之意]

Knowles [noulz] [nolz] **James Sheridan**~诺尔斯(1784~1862):爱尔兰的演员、剧作家.

known [noun] [non] *v*. know 的过去分词.

Knox[1] [nɔks/nɑks] [nɑks] **John**~诺克斯(1505~1572):英国苏格兰的宗教改革家. 原为旧教徒,不久改信新教,在 1524 年左右发起宗教改革运动. 1560 年确立了长老派教会的地位,并在 1567 年将新教确认为国教.

Knox[2] [nɔks/nɑks] [nɑks] **Ronald Arbuthnott**~诺克斯(1888~1957):英国罗马天主教会名流、神学家、作家.

Knt《略》Knight.

knuck·le [nʌ́kl] [ˋnʌkḷ] *n*. **1** 指关节(bone at a finger-joint);(拳头的)指关节隆起. **2** (四足动物腕骨与跗骨的)关节突起(projection of the carpal or tarsal joint);膝节骨的肉(joint of meat)(→图 MEAT).
—*vt*. 用指关节叩击[压,摩擦].
—*vi*. 用指关节(弹玻璃球).
knuckle ball〖棒球〗慢速变化球;指关节球. 棒球投手投出的一种变化球,是用手指关节握球以求变化,所投出的球似并不旋转,而球路略显飘浮下降.
knuckle down (1)屈服,投降(give in, submit). (2)专心(工作)(apply oneself earnestly).
knuckle under 屈服,认输.
knúckle-bòne(*n*.)(1)指节骨.
(2)(四足动物的)关节一端形成结节状的肢骨(limb, bone);(动物的)膝节骨肉.
(3)(羊等的)跖骨.
(4)[pl.]用跖骨作为子,将其上下抛接的接子游戏.
knúckle-bòw(*n*.)(为保护指关节骨)在刀柄上装上的管状节环(guard on a sword-hilt)(→图 SWORD).
knúckle-dùster(*n*.)指节铜套;格斗时套在指节上的金属器具,用来保护指节并加强攻击效果.
[中古英语 knokel←中古低地德语. 中古荷兰语 knökel(knoke 骨的指小词)]

knur, knurr [nəː/nəːr] [nɝ] *n*. **1** (树干的)木节,硬瘤(hard excrescence);硬块(hard concretion). **2** (英国北部的球戏 knur and spell 中所用的)木球(wooden ball). ▶ knur and spell 对容器中弹出的木球,用类似高尔夫球杆的棒子将其尽力挥打的一种游戏.

knurl [nəːl/nəːrl] [nɝl] *n*. **1** (树木的)结节,木瘤(knot, knob). **2** (金属表面的)突起,隆起(bead, ridge).
knurled *adj*.

K. O.《略》knock-out〖拳击〗击倒.



koala/**树袋熊**
刚出生的澳大利亚树袋熊极为弱小，长约 2 厘米，先在母熊的育儿袋中待上数月，长大一点还需母熊背上几个月. 长成后的澳大利亚树袋熊体长约 75 厘米.

ko·a·la [kouά:lə] [ko̍ɑlə] *n.* (亦作 **koala bear**) 树袋熊 *Phascolarctos cinereus*：澳大利亚产的无尾有袋类动物. 栖居在树上，以桉树叶为主食. ✽

ko·bo [kóubə] [ˋkobə] *n.* 尼日利亚的辅币单位，等于 1/100 奈拉(naira).

ko·bold [kóubɔld/-bɔ:ld] [ˋkobɔld] *n.*〖日耳曼民间传说〗(出没于民宅，喜恶作剧或帮助人的)小精灵(brownie)；(出没于矿坑或洞窟内的)小鬼，地灵(underground spirit, gnome).

Koch [kɔx, kouk/kɑx, kouk] [kɑx, kok] **Robert** ～科赫(1843～1910)：德国细菌学家、医生. 因研究结核菌而闻名. ✽**Koch's postulates** 科赫的假定说：一般地说，在细菌学家把疾病归因于特定的微生物之前，必须弄清情况.

Ko·dály [kóudai] [ˋkodaɪ] **Zoltán** ～科达伊(1882～1967)：匈牙利的作曲家.

kohlrabi/**球茎甘蓝**　图为摆在瑞士果菜商店门口的球茎甘蓝(中). 这种甘蓝为十字花科中的一年生或两年生草本植物，其茎的肥大部分可食用.



koch/**科赫**
格丁根大学毕业后，曾自己开业行医，一度当过军医. 1876 年研究细菌学，发现了当时所流行的炭疽病的病原菌. 在研究过程中，提出固定培基、细菌标本固定法、染色法及显微摄影法，奠定了细菌学的基础. 1882 年发现结核菌，1883 年发现霍乱疫苗. 1885 年任柏林大学教授并研究结核病的治疗，1890 年发现结核菌素. 1891 年担任传染病研究所首任所长. 1905 年获得诺贝尔生理学或医学奖.



koh-i-noor [kóuinùə/-nùər] [ˋkoɪˏnʊr] 科-依-诺尔钻石，印度出产的大块钻石. 为莫卧儿帝国皇帝奥朗则布(Aurungzebe)的财宝之一，其历史来源可追溯至 14 世纪. 1849 年旁遮普(Punjab)被英军占领后，该钻石成为英国皇室的财宝.
[波斯语 *kūhi-nūr*(光之山)]

kohl [koul] [kol] 眼圈粉：硫化锑的粉末. 伊斯兰教妇女用来涂黑眼睑.
[阿拉伯语 *kuhl*. 与 ALCOHOL 同源]

kohl·ra·bi [koulrά:bi] [kolˋrɑbɪ] *n.* 球茎甘蓝：甘蓝的一个类型，可食用，在英国则用做家畜饲料. ✽
[德语←意大利语 *cavoli rape*]

ko·la[1] [kóulə] [kolə] *n.* ：→COLA.

Ko·la[2] [kóulə] [ˋkolə] 科拉半岛：俄罗斯西北部巴伦支海与白海之间的半岛.

Kol·chak [kəltʃά:k] [kəlˋtʃɑk] **Alexander Vasilyevich**～高尔察克(1875～1920)：俄国的海军军官. 1917 年指挥"白卫军"(White army)对抗列宁(Lenin)率领的布尔什维克党(Bolsheviks). 1918 年在鄂木斯克被西伯利亚政府任命为俄国最高总司令. 后来被布尔什维克党处决.

ko·lin·sky [kəlínski] [kəˋlɪnskɪ] *n.* 西伯利亚鼬皮(fur of the Siberian mink).
[源于俄语 KOLA[2]].

kol·khoz [kɔ́lkɔz/kάlkɔ:z] [ˋkɑlkɔz] *n.* (苏联的)集体农庄(collective farm).


ko·mo·do drag·on [liz·ard] [kəmóudou] [kəˋmodo] *n.* 科莫多巨蜥 *Varanus komodoensis*：属脊椎动物爬虫类，为巨蜥科中最大蜥蜴. 肉食，体长达 3 米.
[科莫多(Komodo)东印度群岛的岛名]

koo·doo [kú:du:] [ˋkudu] *n.* ：→KUDU.

kook·a·bur·ra [kúkəbʌ̀rə/-bə̀:rə] [ˋkukəˏbɝrə] *n.*《澳》笑翠鸟 *Dacelo novaeguineae*(*laughing jackass*)：产于澳大利亚南部的大型鸟，其鸣叫在凌晨或日落时可听到. ✽

kookaburra/**笑翠鸟**
如小形乌鸦一般大，喙厚而短，适合捕食爬虫类或啮齿类的动物.





Koran/古兰经
土耳其其圣·哈姆道拉和耶富比尔美所写于1289年土耳其伊斯坦堡.(伊斯兰美术馆藏).伊斯兰教徒相信古兰经为《天书》的抄本,故对其十分尊敬,将它装饰得非常华丽.

koo·la·bah [kú:ləbà:] [ˋkulə,bɑ], **-li·bah** [-libà:] [-lɪ,ba] *n*. :→COOLABAH.

ko·pe(c)k [kóupek] [ˋkopɛk] *n*. :→COPECK.

kop·je, -pie [kɔ́pi/kápi] [ˋkɑpɪ] *n*.《南非》小山(small hill).
[荷兰语,*kop*(头)的指小词].

Ko·ran [kɔ:rán, kə-;美 +-ræn] [kòrɑn,kəræn] [加冠词 the]古兰经:是先知穆罕默德口授"神的指示",经由弟子以阿拉伯语记录的伊斯兰教经典.全文共计114章.穆罕默德死后,由伊斯兰教国王奥斯曼(Uthman,在位期间644～656)在位时编纂.古兰经规定的最主要的四条义务为礼拜、布施、绝食、麦加巡礼.✲
[阿拉伯语 *kur'ān*(咏唱)]

Ko·re·a [kɔ:ríə, kə-] [kəˋrɪə,kə-]朝鲜:亚洲大陆东部的多山半岛.1910～1945年曾被日本统治,1945年以北纬38度线为界,南北分别为联合国军的美军和苏军占领.南部于1948年7月独立,称为大韩民国(the Republic of Korea),首都汉城(Seoul);北部于1948年9月独立,称为朝鲜民主主义人民共和国(the Democratic People's Republic of Korea),首都平壤(Pyongyang).1950～1953年间南北双方之间爆发了激烈的韩战.✲
Ko·ré·an *adj*.朝鲜的,朝鲜人的,朝鲜语的.——*n*. **1** 朝鲜人.**2** 朝鲜语:与日文有亲缘关系的语言.

Ko·rin [kóurin] [ˋkorɪn] 尾形光琳(1657～1716):日本元禄时期的画家、工艺家.

Kor·ni·lov [kɔ:ní:ləv/kɔr-] [kərˋniləv] **Lavr Georgievich**～科尔尼洛夫(1870～1918):俄国的将军.在克伦斯基(Kerensky)内阁担任总司令,十月革命后,其所统率的军队在彼得格勒(Petrograd)被列宁率领的布尔什维克党(Bolsheviks)击退.

ko·ro·len·ko [kɔ̀rəléŋkə/kàr-] [,karəˋlɛnkə] **Vladimir Galaktionovich**～柯罗连科(1853～1921):俄国短篇小说家.

ko·ru·na [kɔ́:rənà:] [ˋkɔrə,nɑ] 克朗:捷克的主要货币单位,=100 赫勒(heller).

Kos·ciusz·ko [kɔ̀stʃúʃkou/kàs-] [,kɑsˋtʃuʃko] 柯斯丘什柯(1746～1817):波兰的民族英雄,军人、自由主义政治家.曾在华盛顿(Washington)的麾下参加美国独立战争.1793年波兰被第二次瓜分后,领导爱国者起义,反抗俄国而失败,不久,波兰即遭到俄国、普鲁士、奥地利的第三次瓜分.

ko·sher [kóuʃə, kɔ́-/kóuʃər, ká-] [ˋkoʃə, ˋkɑ-] *adj*. **1**〖犹太教〗(食物或食品店)符合犹太人戒律的.**2**《口语》合适的,纯正的,合法的(correct,genuine, legitimate).
[希伯来语 *kāšēr* 适当].

Kos·suth [kɔ́su:θ, -u:t/kás-] [ˋkɑsuθ, -ut] **Lajos (Louis)**～科苏特(1802～1894):匈牙利的民族英雄、自由主义政治家.

Ko·sy·gin [kəsí:gin] [kəˋsigɪn] **Aleksei Nikolayevich**～柯西金(1904～1980):苏联政治家、部长会议主席(1964～1980).

Kot·ze·bue [kɔ́tsibù:] [ˋkɑtsə,bu]科策布.**1 August Friedrich Ferdinand von**～(1761～1819):德国剧作家,写过不少感伤性的戏剧.**2 Otto von**～(1787～1846):科策布之子.航海家、探险家.发现阿拉斯加西北部的科策布海峡.

R.O.Korea/韩国
位于汉城的景福宫的勤政殿,为李朝时代的王宫.建于1394年,1592年曾被烧毁,1865～1867年重建.图为穿着韩国传统服装的妇女与儿童.





kou·miss [kúːmis] [ˋkumɪs] *n.* 马奶酒：鞑靼人等亚洲游牧民族，将马奶发酵后所酿成的酒.

Kour·bash [kúəbæʃ/kúər-] [ˋkuəbæʃ] *n.* (尤指用河马皮制成的土耳其、埃及作为刑具的)皮鞭(whip of hide).

kow·tow [kautáu] [kauˋtau], **Ko-** [koU-][ko-] *n.* 叩头：以头碰地表示崇拜、绝对服从之意.
——*vi.* **1** 行磕头之礼.
2 恭服，顺从(act obsequiously)〈*to*〉.
[汉语"叩头"]

K. O. Y. L. I. 《略》King's Own Yorkshire Light Infantry 英国约克郡步兵禁卫团.

K. P. 《略》Knight (of the Order) of St. Patrick 《英》圣巴特里克勋章的受勋者.

kr. 《略》krona, krone.

kraal [krɑːl] [krɑl] *n.* **1** (非洲南部土著围有栅栏的)村落(African village). **2** (牛、羊等的)围栏(enclosure).
[非洲荷语←葡萄牙语 *curral*(围栏)]

Krafft-E·bing [krʌ̀ftéibiŋ] [ˌkrʌftˋebɪŋ] **Richard von～**克拉夫特·埃宾(1840～1902)：德国的神经学家、精神病学家.

kraft [krɑːft；美 + kræft] [krɑft, kræft] *n.* (亦作 **kraft paper**)牛皮纸：耐用平滑的褐色包装纸. 用无漂白的碱纸浆制成.
[德语."力"的意思]

kra·ka·to·a [krӕkətóuə] [ˌkrækəˋtoə]喀拉喀托：印尼爪哇岛和苏门答腊岛之间巽他(Sunda)海峡中的小火山岛. 1883 年曾经喷发，旧火山全被炸毁，1927 年的爆炸形成了阿纳喀拉喀托岛.

kra·ken [krάːkən] [ˋkrɑkən] *n.* 相传出现于挪威海岸的北海巨妖.

krans [krɑːns] [krɑns] *n.* 《南非》(岩石的)峭壁，悬崖(precipitous or overhanging wall of rocks).
[荷兰语"宝冠"之意]

Kreis·ler [kráislə/-lər] [ˋkraɪslə] **Fritz～**克莱斯勒(1875～1962)：生于奥地利的美国小提琴家、作曲家. 10 岁时获得维也纳音乐学院金牌奖，曾一度学医，后主要寓居美国，毕生致力于演奏和音乐创作.

Kre·mer [kréimə/-mər] [ˋkremə] **Gerhard～**：
→MERCATOR.

Krem·lin [krémlin] [ˋkrɛmlɪn] *n.* **1** [k-] (古代俄国城市用以防御的)围墙，城堡(fortified enclosure or citadel). **2** [加冠词 the]克里姆林宫：莫斯科的城堡. 有古时建造的宫殿及许多公共建筑物的遗迹，现为俄罗斯的政治、行政的中心. ✽**3** [加冠词 the]苏联政府(Russian Government).



Kremlin/克里姆林宫
沿着莫斯科河建造的克里姆林宫处于莫斯科中心地带，宫殿由边长约 700 米的城墙围成三角形. 1156 年在莫斯科河北岸建造的城址为其开端，后陆续在城址周围形成商业都市. 1366～1367 年重建，后又增建宫殿、教会等，规模扩大. 在 1712 年迁移彼得堡之前，一直是俄罗斯的首都.

Kreut·zer [krɔ́itsə/-sər] [ˋkrɔɪtsə] *n.* 德国、奥地利过去使用的十字银币或铜币.
[德语(←*kreuz* 十字)]

krieg·spiel [kríːgspiːl] [ˋkrigˌspil] *n.*〖军〗图上军事演习(wargame)：移动地图上表示军队的标示物或旗子以研究新战术或进行模拟演习. [德语]

Kriem·hild [kríːmhilt, -hild] [ˋkrimhɪlt, -hɪld] 克里姆希尔特：出现在《尼贝龙根之歌》(*The Nibelungenlied*)内，为勃艮第族的公主，齐格弗里德(Siegfried)之妻. 为报复其兄杀害丈夫之仇而嫁给埃策尔(Etzel 即匈奴人阿提拉).

krim·mer [krímə/-ər] [ˋkrɪmə] *n.* (俄罗斯西部)产于克里米亚半岛的灰色或黑色羊羔皮.

kris [kris] [krɪs], **creese, crease** [kriːs] [kris] *n.* 马来人用的短刀，刀尖、刀身成波状.

Krish·na [kríʃnə] [ˋkrɪʃnə]〖印度神话〗黑天：伟大的神或被神化的英雄. 视为毗湿奴(Vishnu)神的化身而受崇拜. ✽

kro·mes·ky [krəméski] [krəˋmɛskɪ] *n.* ：包有咸碎肉或鱼肉的炸饼或丸子.

kro·na[1] [króunə] [ˋkronə] *n.* (pl. **-nur**) 克朗：冰岛的主要货币单位，=100 奥拉(aurar).

kro·na[2] [króunə] [ˋkronə] *n.* (pl. **-nor**) 克朗：瑞典的主要货币单位. =100 欧尔(öre).

kro·ne[1] [króunə] [ˋkronə] *n.* (pl. **-ner**) 克朗：丹麦、挪威的主要货币单位. =100 欧尔(öre).

kro·ne[2] [króunə] [ˋkronə] *n.* (pl. **-nen**)〖史〗**1** 奥地利的银币. **2** 德国的 10 马克金币.
[德语·丹麦语，"王冠"之意]

Kron·stadt [krɔ́nstæt/krán-] [ˋkrɑnstæt] 喀琅施塔得：俄罗斯在芬兰(Finland)湾、科特林(Kotlin)的海军基地. 可防守圣彼得堡.

Kroo, Kru [kruː] [kru] *n.* (亦作 **Krooboy, Krooman**)克鲁人：利比里亚海岸的黑人种族.

Kro·pot·kin [krəpóutkin] [krəˋpotkɪn] **Peter Alexeevich～, Prince～**克鲁泡特金(1842～1921)：俄国的地理学家、作家、无政府主义者. 主张消除私有制，废除一切国家，建立无政府社会，反对无产阶级专政. 亦擅长于文学和地质学，出身贵族，毕生从事革命.

K. R. R. C. 《略》King's Royal Rifle Corps 英国近卫步枪连队.



Krishna/黑天
萨希布丁(Ustad Sahibdin)所作的画《支撑哥拉达哈那山的黑天》(*Krishna supports Mt. Gorardhana*)(绘于 1690 年左右，伦敦英国博物馆藏). 黑天为出现在印度叙事诗《摩诃婆罗多》(*Mahabharata*)里的历史人物，但逐渐被神化，后被当作 5 世纪时最高神毗湿奴的第八化身而确立在印度神话中的地位.

Kru·ger [krúːɡə/-ɡər] [ˋkruɡɚ] **Stephanus Johannes Paulus**～克鲁格(1825～1904)：南非的军人，政治家.通称“叔父·保罗”(Oom Paul)德兰士瓦(Transvaal)共和国总统(1883～1900).

krumm·horn [krʌ́mhɔ̀ːn/-hɔ̀rn] [ˋkrʌm,hɔrn] *n.* **1** 角笛：有双簧的中世纪管乐器.尾部弯曲.✽ **2** (风琴的)角笛音栓.
[德语，“弯曲的角笛”之意]

Krupp [krup, krʌp] [krup, krʌp] **Alfred**～克虏伯(1812～1887)：德国冶金学家.在埃森(Essen)设立炼钢厂及兵工厂.

Kry·lov [krilɔ́f/-láf] [kriˋlɑf] **Ivan Andreevich**～克雷洛夫(1768～1844)：俄国寓言作家.发表了200多首具讽刺意味的寓言诗.

kryp·ton [kríptən] [ˋkriptɑn] *n.*〖化〗氪：在大气中约含有一百万分之一的惰性稀有气体元素，元素符号Kr，原子序数36，原子量83.80.
[希腊语 *krupton*(隐藏的)]

Kshat·ri [kʃáːtri] [ˋkʃɑtri], **-ri·ya** [-rijə] [-rijə] *n.* 刹帝利：印度种姓阶级中的第二阶级，为贵族、武士.[梵语 *kshatra*(支配)]





K. S. L. I. 《略》King's Shropshire Light Infantry 英国什罗普郡步兵禁卫团.

Kt 《略》Knight.

K. T. 《略》《英》**1** Knight (of the Order) of the Thistle 刺蓟勋爵士团. **2** Knight Templar 耶路撒冷圣殿骑士.

Kuan [Kwan] Yin [kwáːn jín] [ˋkwɑn ˋjin]〖佛教〗观音：菩萨之一，被认为是大慈大悲的象征.
[汉语“观音”]

Kub·lai Khan [kúːblai káːn] [ˋkjublai ˋkɑn] 元世祖，忽必烈(1216～1294)：蒙古帝国的皇帝.成吉思汗(GENGHIS KHAN)之孙，中国元朝的开国君主.

ku·dos [kjúːdɔs/-dɑs] [ˋkjudɑs] *n.*《口语》光荣，声望(glory, renown).[希腊语]

ku·du, koo·doo [kúːduː] [ˋkudu] *n.* 捻角羚，大转角条纹羚羊(*Strepsiceros strepsiceros*)：产于非洲南部索马里兰(Somaliland)的羚羊.有白色纵纹，雄羊有扭转弯曲的角.✽

Ku·fa [kjúːfə] [ˋkufə]：→CUFA.

Ku·fic [kjúːfik] [ˋkjufik] *adj.*, *n.*：→CUFIC.

Ku Klux Klan [kúː klʌ̀ks klǽn] [ˋku ,klʌks ˋklæn] [加冠词 the]《美》三K党. **1** 1865年南北战争后，在美国南部诸州所组织的秘密团体.亦称白人帝国，无形帝国等.为欺压黑人的组织，党员及马皆穿白色的奇装异服，进行恐怖的暴力活动.于1871年因遭禁而解散.
2 1915年在佐治亚州所组织的秘密团体.攻击对象不仅限于黑人，对天主教徒、犹太人、自由主义运动者亦施加暴力，第一次世界大战(1914～1918)后，逐渐具有势力，1945年再度兴起，但于1946年被禁止.✽
[希腊语 *kuklos*(团体)＋KLAN].

kudu/捻角羚
大小次于非洲大羚羊的大羚羊.雄羊背部有鬃毛，从咽喉至胸部则有鬃毛状的下垂的颈毛.擅长跳跃.

Ku Klux Klan/三K党
第二次世界大战后，三K党曾经试图重振其势力，最后仍无法成功.尽管美国大部分的州均立法禁止其活动，但三K党的组织依然存在，并且成为反动势力的潜在力量.

kuk·ri [kúkri] [ˋkukri] *n.* 印度廓尔克(Gurkhas)人所用的，刀身宽而刃尖向上回曲的短刀.

ku·lak [kúːlæk] [ˋkulɑk] *n.* 帝俄时的富农、商人.反对十月革命后所实行的集体农庄制度.
[俄语，“拳头”，“吝啬”之意]


kul·tur [kultúə/-túər] [kulˋtur] *n.*《尤指轻蔑语》(以排外主义、帝国主义为基础的)德国文化(civilization as conceived by the Germans).

kul·túr·kàmpf [-kæ̀mpf] [-,kæmpf] (*n*).文化斗争：1872～1887年，在德国帝政时期政府与天主教会之间，对有关于学校的制度、教会的任命权，所展开的斗争.

küm·melü [kjúːməl] [ˋkjuməl] *n.* 莳萝利口酒：以葛缕子(caraway)的种子调味酿造成的甜利口酒.原产于俄国的里加(Riga).[德语]

Kun [kuːn] [kun] **Béla**～库恩(1886～1939)：出生于匈牙利犹太裔中产阶级的革命家.1919年任匈牙利苏维埃共和国主席.该政权仅数月即瓦解.

krummhorn/角笛　中间的局部图，为卸下木制吹口后显露出来的簧片.





Kurdistan/库尔德斯坦
赶着牧群经过土耳其凡(Van)湖畔牧草地的库尔德人.

Kun·lun [kú:nlú:n] [`kun`lun] [加冠词 the]昆仑山脉:中国西部山脉,西起帕米尔高原东部,横贯新疆、西藏间,东延入青海境内. 长约 2 500 千米.

Kuo·min·tang [kwòumintǽŋ] [ˏkwomɪn`tæŋ] [加冠词 the]中国国民党的简称:孙中山创立的政党,1912 年 8 月以中国同盟会为基础,合并几个小党派而成. 孙中山为理事长. 1913 年 8 月二次革命失败,被袁世凯强行改组. 1914 年 7 月孙中山在日本召集部分党员组成中华革命党,1919 年又改组为中国国民党. 1928 年至 1949 年间为中国的执政党. 国民党的政权溃败后,迁移到台湾,继续在台湾执政.

Ku·prin [ku:prí:n] [ku`prin] **Alexander Ivanovich**～库普林(1870～1938):俄国作家.

Kurd [kə:d, kuəd/kə:rd, kuərd] [kɝd, kʊrd] *n.* 库尔德人:与土耳其人混血的印欧人种,身强体壮,为金发游牧民族. 居住于土耳其、伊朗、伊拉克边境地区的库尔德斯坦(Kurdistan).

Kurd·ish [kə́:diʃ, kúəd-/kə́:rd-, kúərd-] [`kɝdɪʃ, `kʊrd-] *adj.* 库尔德人的(of Kurd),库尔德语的. ——*n.* 库尔德语:属于印伊语系的现代伊朗语之一.

Kur·di·stan [kə̀:distά:n, kùə-/kə̀:r-, kùər-] [ˏkɝdɪ`stɑn, ˏkʊr-] 库尔德斯坦:土耳其东部、伊拉克北部、伊朗西北部的山岳地带,居民以库尔德人为主.

Ku·rile Is·lands [kúəri:l] [`kʊril] [加冠词 the]千岛群岛:从日本向北延伸至堪察加半岛的岛屿. 1875 年依据千岛、库页岛交换条约成为日本领土. 第二次世界大战(1936～1945)后,根据《雅尔塔协定》,苏联将其并入版图.

kur·saal [kúəzɑ:l/kúər-] [`kʊrzɑl] *n.* (尤指在德国的疗养院、温泉等的)室内娱乐场所(building for the use of visitors);俱乐部.
[德语(*kur* 治疗＋*saal* 厅)]

ku·rus [kərú:ʃ] [kə`ruʃ] *n.* 库鲁:土耳其的辅币单位,＝1/100 里拉(lira).

Ku·tu·zov [kətú:tsɔf/-tsɑf] [kə`tutsɑf] **Mikhail Ilarionovich**～库图佐夫(1745～1813):俄国的将军. 在 1805 年奥斯特利茨(Austerlitz)战役和 1812 年博罗季诺(Borodino)战役中指挥俄军作战,迫使拿破仑(Napoleon)退出莫斯科.

Ku·wait [ku:wéit, kə-] [ku`wet, kə-] 科威特:位于阿拉伯半岛东部濒临波斯湾西北岸的国家. 首都科威特(Kuwait)

kvass [kvæs, kvɑ:s] [kvæs, kvɑs] *n.* 淡啤酒:用面粉加麦芽发酵制成的俄国啤酒.

kwa·cha [kwά:tʃə] [`kwɑtʃə] *n.* 克瓦查:赞比亚的主要货币单位,＝100 恩韦(ngwee).

Kwang·tung [kwǽŋtúŋ] [`kwæŋ`tuŋ] 广东:中国南部沿海省份,经济作物以甘蔗、蚕丝为主. 省会广州.

Kwan Yin [kwὰ:n jín][`kwɑn `jɪn]: → Kuan Yin.

kwash·i·or·kor [kwæ̀ʃiɔ́:kə/-ɔ́rkər][ˏkwæʃɪ`ɔrkɚ] *n.* 〖医〗夸希奥科(病),尤指非洲婴儿因缺乏蛋白质而导致的营养不良,其症状为皮肤变成红色等.
[加纳的土语]

Kwei·chow [kwéitʃáu] [`gwe`dʒo] 贵州:中国西南部的省份,省会贵阳.

kyat [kjʌt] [kjʌt] *n.* 缅元:缅甸的主要货币单位,＝100 分(pya).

Kyd [kid] [kɪd] **Thomas**～基德(1558? ～1595):英国剧作家. 著有《西班牙悲剧》(*The Spanish Tragedy*)等.

kyle [kail] [kaɪl] *n.* (英国苏格兰西部的岛与本土,或岛与岛之间的)狭窄海峡,水道(narrow channel).
[盖尔语 *caol*(海峡)]

ky·loe [káilou] [`kaɪlo] *n.* 《英》基洛爱牛:产于英国苏格兰高地(Highlands)或西部岛屿的长角小型肉用牛.


ky·mo·graph [káiməgræ̀f, -grὰ:f][`kaɪməˏgræf, -ˏgraf] *n.* 记波器:记录人体血压、脉搏、声波等变化的装置.
kỳ·mo·gráph·ic *adj.*
[源于希腊语 *kuma*(波)]

Kyr·i·e[kíərii, kírii:] [`kɪrɪɪ, `kɪrɪˏi] *n.* (亦作 ***Kyrie eleison*** [iléiisən, -sɔ́n/-sὰn] [ə`leəsn̩])启应祷文. **1** 希腊东正教会,罗马天主教会,在弥撒开始前的短祷词.
2 英国国教会在圣餐仪式中用作对十诫的应答句.
3 附于 1、2 的音乐.
[希腊语 kurie eleēson(主啊! 请怜悯我们)]





Kuwait/科威特
科威特的经济支柱主要为其广大的油田. 图为波斯湾最优良的科威特港,阿拉伯北部地区大部分货物由此进出.



L 源于古代闪米特语的第 12 个字母，希腊语称其为 lambda，即“赶牛棒”之意. 左图为 L 的大写字母. 右图为此字母的演变情况.



L, l [el] [ɛl] *n.* (pl. **Ls, L's, ls, l's**) **1** 英语第十二个字母及拉丁语第十一个字母，相当于希腊语的 lambda 和闪米特语的 *lamed*（最早的书写形式为ꝛ和ᒐ）. 在现代英语中 l 为一有声辅音，其发音方式为：舌尖向上，和齿龈或上颚接触，口腔微张吐气. **2** L 形物；L 形管，管等的直角接头. **3**（罗马数字的）50. **4**《美口语》＝EL.

L 《略》**1** lake 湖. **2** lambert(s) 朗伯（亮度单位）. **3** Latin 拉丁语（的），拉丁民族（的）. **4** learner-driver《英》学习驾车者. ▶ 用于如 L-driver. **5** Lebanese 黎巴嫩的. ▶ 用£L 表示黎巴嫩货币. **6** left 左（的）. **7** Liberal 自由主义的.

l. 《略》**1** left 左（的）. **2** *libra*(*e*)《古》＝POUND¹·²·³. ▶ 拉丁语. **3** line 线. **4** lira, lire 里拉（意大利、土耳其的货币单位）. **5** liter(s) 升.

£ 《略》：→POUND¹·²·³.

La. 《略》Louisiana（美国的）路易斯安那州.

la [lɑː] [lɑ] *n.*：→LAH.

L. A. 《略》Los Angeles（美国加利福尼亚州的）洛杉矶.

laa·ger [lάːgə/-gər] [ˋlɑgɚ] *n.* **1**（尤指将运货马车围成一圆形的）野营地，车阵（camp, encampment）. **2**〖军〗装甲车的停车场（park for armoured vehicles）. ——*vt.* 用（车辆）围成车阵；（人）驻扎在车阵内.
——*vi.* 扎营（encamp）.

Labrador[1] / 拉布拉多

拉布拉多地区由于自然环境恶劣，在 20 世纪初，大半地区仍未开发，后由于利用汉密尔顿（Hamilton）河大瀑布（Grand Falls）的水力发电及发现蕴藏着丰富的铁矿，才加速了该地区的开发.

lab [læb] [læb] *n.*《口语》研究室，实验室（laboratory）.

Lab. 《略》**1** Labour（英国的）工党. **2** Labrador（加拿大的）拉布拉多（半岛）.

lab·a·rum [lǽbərəm] [ˋlæbərəm] *n.* **1** 圣旗：传说是由君士坦丁一世（Constantine Ⅰ）根据幻觉所设计的旗子. 后成为罗马帝国后期的军旗. 其图形为矛上架有横木构成十字架，并以字母为中心，编组成一代表基督（Christ）的图案. ✽**2** 由 1 衍生而出的旗帜.

lab·da·num [lǽbdənəm] [ˋlæbdənəm] *n.* ＝LADANUM.

lab·e·fac·tion [læ̀bifǽkʃən] [ˌlæbɪˋfækʃən] *n.*《文言》动摇（shaking），衰弱（weakening），没落（downfall）.

·**la·bel** [léibəl] [ˋlebl̩] *n.*, *v.*（《英》-ll-）——*n.* **1**（表示品质、持有者、收件人等的）记号，标签：——*the label on the bottle* 瓶子上的标签. **2**（带胶的）邮票，印花. **3**（代表人、团体等特征的）词句，标记. **4**（词典语义前的）用法说明. **5**〖建〗披水石（→图 WINDOW）. **6**〖纹〗嫡长子的带垂饰的横带（→图 HERALDRY）. ——*vt.* **1** 贴标签于…：——*label a package* 在行李上贴标签. **2** 把…称为，把…归类为：——*He was labelled (as) honest.* 他属于正派的人.［古法语，“缎带”的意思］

la·bel·lum [ləbéləm] [ləˋbɛləm] *n.* (**pl. -la**)〖植〗下唇瓣：兰科植物花冠下部如唇状的部分（→图 FLOWER）.

la·bi·al [léibiəl] [ˋlebɪəl] *adj.* **1** 唇的（of the lips）. **2**〖解·动〗唇状的，阴唇的. **3**〖语音〗（音）唇音的（formed by complete or partial closure of lips）. ——*n.*〖语音〗唇音：[p] [b] [f] [v] [m] [w] 等用唇发出的声音. **lá·bi·al·ìze, -ìse** *vt.*
lá·bi·al·ìsm, là·bi·al·i·zá·tion *n.*
labial palp (1) 唇瓣：双壳贝类在口缘附近呈 U 字形的肉质瓣膜. (2) 唇须：昆虫的下唇如节状的附属器官（→图 MOTH）.
labial pipe〖音乐〗（管风琴的）唇管（flue-pipe）.

la·bi·ate [léibiit] [ˋlebɪɪt] *adj.* **1**〖植〗唇形花冠的：花冠，花萼部分分为两瓣，如唇状的. ✽**2**〖植·动〗如唇状的，如阴唇状的（like a lip or labium）. ——*n.* 唇形科植物.

la·bile [léibail, -bil] [ˋlebaɪl, -bɪl] *adj.*〖物理·化〗不稳定的，易发生置换[变化]的（unstable, liable to displacement or change）.

la·bi·o-den·tal [lèibioudéntəl] [ˌlebɪoˋdɛntəl] *adj.*〖语音〗（音）用上齿与下唇咬合发音的，唇齿音的（made with a lip and teeth）. ——*n.* 唇齿音：[f] [v] 等用上齿和下唇咬合所发出的音.


la·bi·um [léibiəm] [ˋlebɪəm] *n.* (pl. **-bia**) **1** [通常 pl.]〖解〗阴唇（lip of the female pudendum）（→图 PELVIS）. **2**〖动〗下唇：为昆虫类口器的一部分. **3**〖植〗唇形花的下唇瓣（the lower lip of labiate corolla）.［拉丁语，“唇”之意］

la·bor [léibə/-bər] [ˋlebɚ] *n.*《美》：→LABOUR.

·**la·bo·ra·to·ry** [ləbɔ́rətəri, lǽbərə-/lǽbərətɔ̀ːri] [ˋlæbərəˌtorɪ] *n.* (pl. **-ries**) **1** 实验室，研究室：——*a chemical laboratory* 化学实验室[研究室]. **2**（化学物品等的）制造厂. **language laboratory** 备有各种语言电子设备的语言实验室.［中世纪拉丁语 *laboratorium*（←拉丁语 *laborare* 劳动）］



labarum
后期罗马帝国的军旗



labiate / **唇形花冠的**

野芝麻的唇瓣.下唇瓣边缘似锯齿,呈圆筒状,随上瓣弯垂.通常生于荒野或路旁,春季至夏季开白色的花.

la·bo·ri·ous [ləbɔ́:riəs] [lə'bɔrɪəs] *adj.* **1** 努力的,勤勉的(hard-working). **2** (文体等)不流畅的,费尽心血的(showing signs of toil). **3** 费力的,困难的(toilsome).

la·bó·ri·ous·ly *adv.* **la·bó·ri·ous·ness** *n.*

la·bor·sav·ing [léibəsèiviŋ] [ˋlebɚ,sevɪŋ] *adj.* 节省劳力的,减轻劳动强度的.

La·bou·chère [læbu:ʃéə/-ʃéər] [,læbuˋʃɛr] **Henry du Pré**～拉布歇雷(1831～1912):英国激进派的政治家、记者,以"拉比"(Labby)的笔名闻名.1876年创办期刊《真理》(*Truth*),揭发各种有组织的骗局.

·la·bo(u)r [léibə/-bər][ˋlebɚ]*n.* **1** (体力的、精神的)劳动,辛劳(toil):——*lost labour* = *labour in vain* 辛苦白费. **2** 辛苦的工作(task):——*This translation was a labour.* 这次翻译是件辛苦的工作. **3** (相对于资金的)劳动:——*cheap labour* 廉价劳力. **4** [集合名词](作为政治势力的)劳工,工人阶级(working classes):——*the right of labour to strike* 工人的罢工权/ *Capital and Labour* 资本家和工人. **5** 阵痛,分娩的痛苦:——*be in labour* 正在分娩中. **6** [L-] = Labour party《英》工党.

——*vi.* **1** 劳动,努力工作(exert oneself, work hard):——*labour at the experiment* 努力做实验/ *labour in the fields* 在田里工作. **2** 努力,辛苦(strive)〈*for, to* do〉:——*labour for peace* 为和平而努力/ *labour to finish the work* 为完成工作而努力. **3** 为…所苦(be troubled);遭受(误会等)(suffer)〈*under*〉:——*labour under difficulties* 为困难所苦/ *labour under a delusion* 为幻想所苦. **4** 举步维艰,费力地前进(advance with difficulty);(船)剧烈摇晃(roll or pitch heavily):—— *labour one's way* 辛勤从事/ *The ship laboured in the high waves.* 船在大浪中挣扎着前进.

——*vt.* **1** 过分地精工制作,详细阐述:——*I will not labour the point.* 我不会详细说明此要点. **2** 《古·诗》耕耘.

lá·boured *adj.* **1** 吃力的,困难的. **2** 不自然的,矫揉造作的(showing signs of effort):——*a laboured style* 矫揉造作的文体. **hard labour**:→HARD.



laburnum / **金链花**

花色鲜黄,蝶形花冠,排列成总状花序,可栽培于庭园供观赏.有毒,尤其是种子毒性较强.



in labour 分娩中,正受阵痛之苦.

labour camp 1 (关押囚犯的)劳动营, **2** (美国西部的)流动工人的营地.

Labour Day 劳动节:在欧洲为5月1日,在美国为9月的第一个星期一.

Labour Exchange《口语》职业介绍所(employment exchange).

lábour-màrket (*n.*)劳动力市场.

labour movement 1 工会. **2** 工人运动.

labour of Hercules 艰巨的工作(task needing enormous strength, etc.).

labour of love:→LOVE.

labour one's way 冒险前进.

Labour party [加冠词 the]工党.(1)代表工人利益的政党.(2)英国两大政党之一.1900年成立,1906年改名工党.

labour pain 1 (女人分娩时的)阵痛. **2** 工作开始时所遇到的困难. **lábour-sàving** (*adj.*)节省人力的.

labour turnover 劳力变换,工作人员更动.

labour under 受困于…,受苦.

labor union《美》工会.[拉丁语 *labor*(劳动)]

·la·bo(u)r·er [léibərə/-ər] [ˋlebərɚ] *n.* 劳工(one who labours),(尤指)工人:——*agricultural labourers* 农业工人.

la·bo(u)r·ite [léibəràit] [ˋlebə,raɪt] *n.* (英国的)工党党员,工党支持者(member or adherent of the Labour party).

Lab·ra·dor[1] [lǽbrədɔ̀:/-dɔ̀r] [ˋlæbrə,dɔr] 拉布拉多: **1** 哈得孙湾和大西洋间的半岛. **2** 拉布拉多(地区). ✲

Labrador Current [加冠词 the]拉布拉多洋流:从北冰洋向南流经北美东海岸的寒流.

lab·ra·dor[2] [lǽbrədɔ̀:/-dɔ̀r] [ˋlæbrə,dɔr] *n.* (亦作 **labrador retriever**)纽芬兰拾猎:产于加拿大的黑色或金黄色毛的猎犬.为猎与谍犬的杂种,被用于搜寻猎物(→图 DOG).

lab·ra·dor·ite [lǽbrədəràit] [ˋlæbrədə,raɪt] *n.* 拉长石,闪光拉长石:属斜长石系,置于光下可发出多彩的光芒.

la·bret [léibrit] [ˋlebrɪt] *n.* (未开化民族挂于嘴唇穿孔处的骨、贝壳、木片等)嘴唇装饰品.

la·brum [léibrəm] [ˋlebrəm] *n.* (pl. **-bra**)〖动〗上唇:位于昆虫头部的前下方,覆盖口部的器官(→图 INSECT).[拉丁语,"上唇"之意]

La Bru·yère [lɑ: brujéə/-jéər] [lɑ bruˋjɛr] **Jean de**～拉布吕耶尔(1645～1696):法国的道德学家.著有《品格论》(*Les Caractères*),以希腊哲学家泰奥弗拉斯图斯(Theophrastus)的著作为蓝本,尖锐地讽刺巴黎社交界.

la·bur·num [ləbɔ́:nəm/-bɔ́:r-] [ləˋbɝnəm] *n.* 金链花:豆科金链花属(*Laburnum*)的小形落叶树的通称.种子有毒性.尤指产于欧洲的金链花(*L. anagyroides*),其花鲜黄色,蝶形花冠排列成总状花序. ✲

lab·y·rinth [lǽbirinθ, -bɚ-] [ˋlæbə,rɪnθ] *n.* **1** [the L-]〖希腊神话〗迷宫:克里特王弥诺斯(Minos)为囚禁怪物弥诺陶洛斯(Minotaur)而命令代达罗斯(Daedalus)建造的迷宫. **2** 迷宫,迷津(maze). **3** 错综复杂的建筑物[街道]. **4** 错综复杂的安排,复杂难解的事情(intricate or tortuous arrangement). **5**〖解〗内耳迷路(→图 EAR[1]). **làb·y·rín·thine** *adj.*

lac[1] [læk] [læk] *n.* 虫漆:紫胶虫(*Tachardia lacca*)雌体分泌在树上的汁液,东印度群岛的树上常见,可用作油漆或油漆的代替品,也可将其溶成薄片,即为大家所熟知的虫胶(shellac).

lac[2] [læk] [læk] *n.* :→LAKH.

L. A. C. 《略》《英》**1** leading aircraftman 空军二等兵. **2** London Athletic Club 伦敦体育俱乐部.

Lac·ca·dive Is·lands [lǽkədàiv] [ˋlækə,daɪv] [加冠词 the]拉克代夫群岛:位于印度洋中,离马拉巴尔(Malabar)海岸西部约320千米处,为环状珊瑚礁所形成的岛屿.南部的米尼科伊(Minicoy)岛及北部的阿明迪维(Amindivi)群岛同属印度.行政机关则在印度本土的港湾都市卡利卡特(Calicat).

lac·co·lith [lǽkəliθ] [ˋlækə,lɪθ] *n.*〖地质〗岩盖:圆形屋顶状的岩浆块.由岩浆侵入岩体后形成(→图 ROCK[1]).

·**lace** [leis] [les] *n.*, *v.* (**laced; lacing**) ——*n.* **1** (束紧鞋、内衣等的布或皮革的)带子：——*boot laces* 长靴带. **2** (装饰制服等用的)缎带：——*gold* [*silver*] *lace* 金[银]缎带. **3** 花边：用麻、丝等细线编织成的有网眼的布. ✽
——*vt.* **1** 系(鞋)带，用带子系紧：——*lace* (*up*) *one's shoes* 系紧鞋带. **2** (把内衣等)束紧. **3** 用花边装饰. **4** 穿(线、带子等)(pass through)：——*lace a cord through holes* 把绳穿过孔. **5** (用线等)刺绣〈*with*〉. **6** 画上(彩色条纹)，在…上加条纹〈*with*〉. **7** 鞭打，打败(beat, defeat). **8** (在饮料里)搀酒(flavour)〈*with*〉：——*lace coffee with whisky* 在咖啡中搀入威士忌酒.
——*vi.* 系带子，用带子系紧：——*These boots lace easily*. 这些长统靴容易用鞋带系紧.
lace into 鞭打，不断攻打.
lác·y *adj.* **lác·ing** *n.*
bobbin [**bone, pillow**] **lace** (用线轴编织)手工梭织花边. **lace-bark tree** 西印度群岛产的树木 *Laggetta lintearia*. 可从树皮里割取丝带状的纤维.
lácewìng (*n.*) 草蛉：脉翅目(Neuroptera)中草蛉科(Chrysopidae)昆虫的通称. **needlepoint lace**：→NEEDLE.
[古法语 *laz*, *las*(←拉丁语 *laqueus*)]

Lac·e·dae·mon [læsidí:mən] [ˌlæsəˈdimən] 〖希腊史〗古代斯巴达的别称.
Làc·e·dae·mó·ni·an [-dimóuniən] [-dɪˈmonɪən] *adj.* 古斯巴达的，古斯巴达人的(Spartan). ——*n.* 古斯巴达人.

lac·er·ate [lǽsərèit] [ˈlæsəˌret] *vt.* **1** 乱切，撕裂(肉等)(mangle, tear). **2** 伤害(心灵、感情)，使痛苦(afflict, distress). **làc·er·á·tion** *n.*

la·cer·ti·an [ləsə́:tiən/-sɔ́:r-] [ləˈsɜtɪən], **-tine** [-tain] [-taɪn] *adj.* 蜥蜴(亚目)的(of lizards)；像爬虫类的蜥蜴一样的(lizard-like).
[源于拉丁语 *lacerta*(蜥蜴)]

La Chaise [lɑ: ʃez] [lɑ ʃɛz] **Francois d'Aix de** ～拉·歇兹(1624～1709)：法国的耶稣会教士. 路易十四(LouisⅩⅣ)在位时的忏悔牧师. 其家宅的庭园遗迹现为巴黎最大的公墓(Père-la-Chaise)，以艺术家的墓地而闻名.

lach·es [lǽtʃiz] [ˈlætʃɪz] *n.* **1** 〖法律〗延误：指未能履行法律所规定的义务或行使相关权利. **2** 因怠慢而引起的过失，该受谴责的疏忽(culpable negligence).

Lach·e·sis [lǽkisis] [ˈlækəsɪs] 〖希腊神话〗拉基西斯：命运三女神(the Fates)之一，掌握人类寿命长短的女神.

Lach·mann [lʌ́kmən] [ˈlʌkmən] **Karl Konrad Friedrich Wilhelm** ～拉赫曼(1793～1851)：德国的校勘学家，他从《尼贝龙根之歌》(*The Nibelungenlied*)着手，展开中古德意志文学的批评、校订工作. 此外也将德国的古典作品列入研究范围，被称为德国现代校勘学的奠基人.

lach·ry·ma Chris·ti [lǽkrimə krísti] [ˈlækrɪməˈkrɪstɪ] 意大利南部产的甜味烈性红葡萄酒.
[拉丁语，"基督的眼泪"之意]

lach·ry·mal [lǽkriməl] [ˈlækrəml] *adj.* 泪的，流泪的(of or for tears). ——*n.* **1** ＝lachrymal vase, lachrymatory. **2** [pl.]〖解〗泪腺的.
lachrymal duct 〖解〗泪道：连接上下眼睑内泪点与泪囊的细管. **lachrymal gland** 〖解〗泪腺：眼泪的分泌腺. 位于上眼皮外侧，开口于上眼睑内面.
lachrymal vase (古罗马的)泪瓶.
[源于拉丁语 *lacrima*(眼泪)]

lach·ry·ma·tion [lækriméiʃən] [ˌlækrəˈmeʃən] *n.* 流泪(shedding of tears).


lach·ry·ma·tor [lǽkrimèitə/-tər] [ˈlækrəˌmetɚ] *n.* 〖化〗催泪毒气(tear-gas).

lach·ry·ma·to·ry [lǽkrimətəri/-tɔ:ri] [ˈlækrəməˌtɔrɪ, -ˌtorɪ] *adj.* 泪的，催泪的(of or causing tears). ——*n.* 泪瓶：发现于古罗马人墓中的小瓶. 传说用来盛装哀悼者的眼泪.

lach·ry·mose [lǽkrimòus] [ˈlækrəˌmos] *adj.* **1** 含泪的(tearful)，爱流泪的(given to weeping). **2** 催人泪下的，凄凉的(mournful).
lách·ry·mòse·ly *adv.*

la·cin·i·ate [ləsíniit] [ləˈsɪnɪɪt], **-at·ed** [-èitid] [-ˌetɪd] *adj.* 〖植·动〗成不规则锯齿状的，锯齿状的，边缘有锯齿的(cut into deep narrow irregular segments). [源于拉丁语 *lacinia*(垂褶)]





Bobbin Lace 手工梭织花边

Needlepoint 钩织花边

1 Bride 架桥 2 Picot 花边小圈

lace / 花边
荷兰画家弗美尔(Vermeer)所绘的《编织花边的女孩》(1665年左右，巴黎，罗浮宫美术馆藏). 他的画大部分是以一或两个人物的日常生活情景为题材. 此画将女孩在柔和的灯光下专心编织花边的姿态表露无遗，故成为名画. 左图为几种花边的式样.

·**lack** [læk] [læk] *n.* **1** (…的)缺乏，不足(want, need)〈*of*〉：——*lack of skill* 技巧欠佳/ *We have no lack of funds*. 我们的资金充裕. **2** 缺乏的东西，必需品. ***for lack of*** 因缺少…(owing to want or absence of).
——*vt.* 缺乏，没有…(be without, not have)：——*He lacks courage*. 他没有勇气. ——*vi.* 缺乏：——*They lack for nothing*. 他们什么也不缺.
láck·ing *adj.* 不足的，缺少的(not available)：——*Money was lacking for the plan*. 那个计划缺乏资金.
láck-lùstre (*adj.*)(眼睛等)黯淡无光的，无光泽的(dull).

lack·a·dai·si·cal [lækədéizikəl] [ˌlækəˈdezɪkl] *adj.* 懒散的，矫饰的(languidly superior, affected)；感伤的(feebly sentimental)；无精打采的，漠不关心的，冷漠的(unenthusiastic, listless).
làck·a·dái·si·cal·ly *adv.*
làck·a·dái·si·cal·ness *n.*
[源于古语的 *lackaday*, *-daisy*(ALACK)]

lack·ey, lac·quey [lǽki] [ˈlækɪ] *n.* **1** (穿着制服的)男仆，侍者(footman, man-servant)；仆人(servant). **2** 谄媚的人，卑躬逢迎的人(obsequious person). ——*vt.* 讨好…，奉承…(dance attendance on, behave servilely to).

Lack·land [lǽklænd] [ˈlæklænd]：→JOHN[4].

La·co·ni·a [ləkóuniə] [ləˈkonɪə] 拉哥尼亚：古希腊西南部的国家. 现为希腊的行政区，行政中心在斯巴达，斯巴达也是拉哥尼亚的首都.
La·có·ni·an *adj.*，*n.*

la·con·ic [ləkɔ́nik/-kɑ́n-] [ləˈkɑnɪk] *adj.* **1** (文章、话语等)短而有意义的，简明的，简洁的(brief, concise, sententious). **2** 不讲废话的，个性爽快的.
la·cón·i·cal·ly *adv.* **la·cón·i·cìsm** *n.*
[希腊语 *Lakōnikos*, "*Lakōn*(斯巴达人)的"意思. 斯巴达人以个性爽快而闻名]

lac·quer [lǽkə/-ər] [ˈlækɚ] *n.* **1** (亦作 **true lacquer, far eastern lacquer**)漆：漆树的汁液，在中国及日本，自古即被用作保护器物或装饰用涂料. 一般涂在木制器物、金属器物或装饰品上，也可当做雕刻品的防腐材料. **2** 清漆：17世纪在欧洲发明的似漆涂料. 以溶剂溶化树脂漆或虫胶制成(→LAC[1]). ——*vt.* 涂漆[清漆].
lácquer-trèe (*n.*)漆树(*Rhus verniciflua*).

lac·quey [lǽki] [ˈlækɪ] *n.*，*v.*：→LACKEY.

lac·rim-, -rym- [lǽkrim] [ˈlækrɪm]：→LACHRYM-.

la·crosse [ləkrɔ́s, -krɔ́:s/-krɔ́:s, -krɑ́s] [ləˈkrɔs, -ˈkrɑs] *n.* 兜网球：原本是美洲印第安人玩的一种游戏. 每组10～13人. 选手皆持被称为克罗斯(crosse)的带网的长柄球棍运球，然后将球拨进对方的球门里. ✽
[法语(*la* the＋CROSSE)，原义为"前端弯曲的钩形杖(的游戏)". 由耶稣教会教士命名]

lac·tate [lǽkteit] [ˈlæktet] *n.*〖化〗乳酸盐(salt of lactic acid).

lac·ta·tion [læktéiʃən] [lækˈteʃən] *n.* 哺乳(suckling);泌乳(secretion of milk).

lac·te·al [lǽktiəl] [ˈlæktɪəl] *adj.* **1** 乳的(of milk). **2**〖解〗输送乳状液的(conveying chyle). —*n.*[pl.]〖解〗乳糜管:在小肠内膜的微细淋巴管,负责将乳糜从小肠输送至胸管.

lac·tes·cence [læktésəns] [lækˈtɛsns] *n.* **1** 乳汁状(milky appearance). **2**〖植〗乳状液(milky juice).

lac·tés·cent *adj.* **1** 乳汁状的(milky). **2**〖植·昆〗分泌乳状液的(yielding milky juice).

lac·tic [lǽktik] [ˈlæktɪk] *adj.*〖化〗乳酸的,乳的(of milk).

lactic acid〖生化学〗乳酸 $CH_3CH(OH)COOH$:因糖等的发酵而产生的有机酸,一般腐坏的牛乳中皆含有乳酸.[拉丁语 *lac*,源于变化字根 *lact-*(乳)]

lac·tif·er·ous [læktífərəs] [lækˈtɪfərəs] *adj.* 产生乳汁[乳状液]的(yielding milk or milky fluid).

lac·tom·e·ter [læktɔ́mitə/-tάmitər] [lækˈtɑmɪtə] *n.* 验乳器,乳汁(比)重计.

lac·to·pro·tein [læktouproúti:n][ˌlæktəˈprotin] *n.* 乳蛋白:含于乳中的蛋白成分.

lac·tose [lǽktous] [ˈlæktos] *n.*〖生化学〗乳糖 $C_{12}H_{22}O_{11}$:一种似蔗糖的物质,存在于动物乳汁中,为无色结晶粉末,可供药用或用作婴儿食品的添加剂.


la·cu·na [ləkjú:nə] [ləˈkjunə] *n.*(pl. **-nae, -nas**). **1**(原稿等的)脱漏,缺字(hiatus, blank, missing portion). **2** 空白,空隙(empty part). **3**〖解〗(骨、组织等的)腔隙,陷窝(cavity).

la·cú·nal, la·cú·nar, lac·u·nar·y [lǽkjunəri/-nèəri] [ˈlækjuˌnɛrɪ] *adj.*
[拉丁语(←*lacus* 湖),"池,洞"的意思]

la·cus·trine [ləkʌ́strain/-trin] [ləˈkʌstrɪn] *adj.* **1** 湖的(of lake(s)). **2** 湖栖的,生长在湖中的(dwelling or growing in lake(s)).

·**lad** [læd] [læd] *n.* **1** 少年,青年男子,年轻人(boy, youth, young fellow):—*a promising lad* 前途有指望的青年. **2** 老友(fellow):—*my lads* 各位老友.

lacrosse / **兜网球**
盛行于加拿大的户外球类运动,起源于美国印第安人的球戏.19 世纪中叶,由法国的移民加以改良,将比赛分为 4 回合,每回合 15 分钟.球由橡胶制成,坚硬而有弹性,选手们用球棍运球,若能将球拨进对方球门,即可得分.



lád·die *n.*(亲密的招呼语)少年,老弟.

lad's love =SOUTHERNWOOD.

lad·a·num [lǽdənəm] [ˈlædənəm] *n.* 岩蔷薇:采自柑橘属果树的树脂液,用作香料等.

·**lad·der** [lǽdə/-ər] [ˈlædə] *n.* **1** 梯子:—*set up a ladder* 架设梯子. **2**《英》(长统袜等的)抽丝. **3**(成功、达到目的的)步骤,手段:—*the ladder of success* 成功之道. —*vi.*《英》(长统袜等)抽丝. —*vt.*《英》使(长统袜等)抽丝. **ládder-bàck** (*adj.*)梯式靠背椅的. —(*n.*)梯式靠背椅(→图 CHAIR).

ládder-drèdge (*n.*)链斗式挖泥船:在梯状桁架周围的轮状环链上装置有挖掘用吊桶的挖泥船.

ládder-stitch (*n.*)梯纹刺绣;脱散线圈.

[古英语 *hlæd(d)er*. 追溯至古日耳曼语与 LEAN² 同一字根]

lade [leid] [led] *vt.* (**laded; laden**) **1** 把货物装(船)(put cargo on). **2** 装载(货物)(ship as cargo).

lád·en *adj.* **1** 装载…的(loaded)〈*with*〉. **2**(因悲伤、罪恶感等)痛苦的(painfully burdened)〈*with*〉.

lád·ing *n.* 船货. **bill of lading**:→BILL³.

la-di-da [là:didá:] [ˌlɑdɪˈdɑ] *adj.*(发音等)做作的,娇饰的(pretentious, affected). —*n.* 装模作样的人,装腔作势的人.
[模拟 1880 年一段喜剧歌曲的发音]

La·din [lədí:n] [ləˈdin] *n.* 拉亭语:在瑞士东部格劳宾登所使用的雷蒂亚-罗马语(Rhaeto-Romanic).

La·di·no [lɑ:dí:nou] [lɑˈdino] *n.*(pl. **-nos**)拉迪诺语:犹太系民族所说的西班牙方言.

Lad·is·laus [lǽdislɑ̀us] [ˈlɑdɪsˌlaus] 拉迪斯拉斯(数位匈牙利王之名) **1 Ladislaus I, St.** ～拉迪斯拉斯一世(1040～1095):在位期间 1077～1095 年.将罗马天主教传入匈牙利领土克罗地亚. **2 Ladislaus Ⅳ.** 拉迪斯拉斯四世(1262～1290):在位期间 1272～1290 年.罗马教皇尼古拉四世(Nicholas Ⅳ)发动十字军向他宣战后,随即发生为期两年的内战,而他也在内战后被杀. **3 Ladislaus Ⅴ** 拉迪斯拉斯五世(1440～1457):匈牙利和波希米亚的国王.

la·dle [léidl] [ˈledl] *n.* **1** 长柄勺,勺(→图 PUNCH³). **2**〖冶金〗铸勺:装金属熔液的容器. **3**(在英国苏格兰教堂)接受捐款的长柄木盒.
—*vt.*(用勺)捞,舀取.

ladle out(尤指大量)分配,给与(distribute in large quantities).

La·do·ga [lá:dəgə] [ˈlɑdogə] **Lake**～拉多加湖:地处俄罗斯临接芬兰国境,为欧洲最大的湖泊.

·**la·dy** [léidi] [ˈledɪ] *n.*(pl. **-dies**) **1** 身份高贵的女性,贵妇人,淑女(woman of good birth or breeding):—*She is no lady.* 她不是贵妇人.
2 居领导地位的女性(ruling woman):—*the lady of manor* 女领主,领主夫人/ *our Sovereign Lady* 女王.
3(用于尊称)妇人(woman):—*a young lady* 一位年轻女士/ *ladies and gentlemen*(对听众称呼等)绅士淑女们,诸位.
4 [L-]《英》(1)…夫人. ▶ (i)对侯爵夫人(marchioness)、伯爵夫人(countess)、子爵夫人(viscountess)、男爵夫人(baroness)的尊称. —*Lady Stanley* 斯坦利夫人. (ii)对 *Lord* 称号的夫人的尊称,冠于夫名前. (iii)对男爵(baronet)、骑士(knight)夫人的尊称,冠于姓前. (2)…小姐. ▶ 对公爵(duke)、侯爵(marquis)、伯爵(earl)的女儿的尊称,冠于本名前. —*Lady Elizabeth* 伊丽莎白小姐.
5(作为骑士崇拜对象的)贵妇人;爱人,情人(mistress).
6《古·鄙》妻(wife).
7 [the ladies 或 ladies']《英》[作单数用]女厕.
8 [作形容词用]女性的(female):—*a lady doctor* 女医生.

ladies' chain 女子连手式(四对舞中的一种舞步形式).

Ladies' gallery(英国下议院的)妇女旁听席.

ladies' man 喜欢与女性交际的男人.



ladybird / **瓢虫**
属节肢动物鞘翅类,种类约有5 000多种,鞘上色彩变化极多.以有害的蚜虫等为食,对农作物有益.



Lake Country / 湖区

自卡特贝尔斯(Catbells)丘陵向东眺望德文特湖(Derwent water)的湖光山色.英格兰北部的湖沼地带多丘陵和裸露的岩层.瀑布和古城,壮丽雄伟,为著名的观光胜地.

ládybìrd (*n.*)瓢虫;瓢虫科(Coccinellidae)甲虫的通称. ✽**Lady Bountiful**:→BOUNTIFUL.

lády-bùg (*n.*)《美》=ladybird.

Lady chapel 圣母堂:大教堂中央祭坛东侧供奉圣母马利亚的圣堂(→图 CHURCH).

Lady Day 圣母领报节(ANNUNCIATION):3 月 25 日;春季结账日.

lady in waiting, lady of the bedchamber 《英》女王或公主的侍臣.

lády-killer (*n.*)使女子一见钟情的男子;色狼.

lády-lòve (*n.*)情人(指女性)(sweetheart).

Lady Mayoress (尤指伦敦的)市长夫人(wife of the Lord Mayor).

Lady of the Lake 〖英国传说〗湖上夫人:将魔剑埃克斯卡利伯(Excalibur)给亚瑟(Arthur)王,后又将受重伤的亚瑟王运至阿瓦隆(Avalon)的三位女巫摩根(Morgan le Fay)、薇薇安(Vivien)、尼妙(Nimue).

Lady of the Lamp 南丁格尔(Florence NIGHTINGALE[2])的别名,因其常在夜间巡视病房.

lady's companion 针线包.

Lady's cushion 虎耳草.

lady's finger (1)疗伤绒毛花. ✽(2)一种指状小松糕.

lády's-màid (*n.*)(掌管贵妇人衣着及化妆的)女仆.

lády's-màntle (*n.*)斗蓬草;蔷薇科斗蓬草属(*Alchemilla*)植物的通称.

lady's slipper 拖鞋兰,欧洲杓兰;兰科欧洲杓兰属(*Cypripedium*)植物的通称. ✽**lady's smock** (亦作 **lady smock**)草地碎米荠(cuckoo flower). ✽

lady's tresses 绶草.

my lady 夫人,太太,小姐. ▶对有 Lady 称号的人或女性法官的尊称.

Our Lady 圣母马利亚(the Virgin Mary).

Painted lady:→PAINT *vt.*



lady's finger / 疗伤绒毛花

豆科的多年生草.生长在砂质或石灰质的土壤里.(左)

lady's slipper / 欧洲杓兰

图中的敦盛草为欧洲杓兰属中的多年生草,在石灰岩质的土壤里很难生长.(中)

lady's smock / 草地碎米荠

十字花科的多年生草,常生长在牧草地上.(右)

la·dy·fy, -di-[léidifài] [ˋledɪˏfaɪ] *vt.* 以贵妇人看待(make a lady of);称呼(某人)"女士"(call 'lady').

lády·fìed *adj.* 有贵妇人气质的(having the airs of a fine lady).

la·dy·hood [léidihud] [ˋledɪˏhʊd] *n.* 女士、贵妇人的身份或品格.

la·dy·like [léidilàik] [ˋledɪˏlaɪk] *adj.* 贵妇人似的(of a lady);适合于贵妇人身份的(befitting a lady).

la·dy·ship [léidiʃip] [ˋledɪˏʃɪp] *n.* **1** 贵妇人身份或地位(being of a lady). **2** [加 her, your]夫人,小姐. ► 用于拥有 Lady 尊称的妇人.

La·dy·smith [léidismìθ] [ˋledɪˏsmɪθ] 莱迪史密斯:南非纳塔尔的城镇. 1899 年 11 月 2 日至 1900 年 2 月 28 日期间,英军被波尔(Boer)人围困于此地,后由布勒(R. H. BULLER)将军解围(→图 BOER).

l(a)e·vo- [lí:vou-] [ˋlɪvo-] *pref.* **1** 表示"在左""向左"(left)之意. **2**〖化〗"左旋的"之意. ► 指具有使偏光面向左旋转性质的物质(←→*dextro-*).

l(á)evo-còmpound (*n.*)左旋化合物.

l(à)evo-gýrous [-dʒáiərəs] [-ˋdʒaɪərəs] *n.* 左旋脑回.

l(à)evorótatory *adj.*〖光学·结晶学〗左旋的.

[拉丁语 *laevus*(左)]

l(a)e·vu·lose [lí:vjulòus/lév-] [ˋlɛvjʊˏlos]〖化〗左旋糖,果糖(fructose).

La Fa·yette[1] [là: fɑ:jét, fiét] [ˏlɑ fɪˋɛt] **Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier～, Marquis de～**拉斐德(1757～1834):法国将军、政治家. 在美国独立战争时,曾率军助战. 1789 年任法国国民会议副议长. 1789 年及 1830 年被任命为国民自卫军(the National Guard)司令. 1792～1797 年在奥地利遭到禁锢,后因得到拿破仑(Napoleon)的帮助而获救.

La Fa·yette[2] [là: fɑ:jét] [ˏlɑ fɪˋjɛt]**Marie Madeleine Pioche de la Vergne～, Comtesse de～**拉斐德(一译拉法耶特)(1634～1693):法国女作家. 以心理小说《克莱芙王妃》(*La Princesse de Clèves*)而闻名.

La Fon·taine [là: fɔntéin/fɑn-] [ˏlɑ fɑnˋten] **Jean de～**拉封丹(1621～1695):法国诗人、寓言作家.

lag[1] [læg] [læg] *v.* (**-gg-**), *n.* ——*vi.* 走得太慢,未能同步(go too slow, not keep pace),落后(fall)〈*behind*〉. ——*n.* **1** 落后,延迟(delay). **2**〖物理〗(流动的)缓慢,滞后(retardation);滞后量. **3**〖电〗同一频率的两个交流成分,其中一项比另一项落后.

lág·gard *n.*, *adj.* **lág·ging**[1] *adj.*

lag of the tide 迟潮:由于月的上弦与下弦的变化而导致海潮的涨落比平时慢(cf. *priming*).

lag[2] [læg] [læg] *v.* (**-gg-**), *n.* 《俗》——*vt.* 处以苦役(send to penal servitude);监禁(imprison). ——*n.* 囚犯(convict):——*an old lag* 经常坐牢的惯犯.

lág·ging[2] *n.* 苦役期限(term of penal servitude).

lag[3] [læg] [læg] *n.*, *v.* (**-gg-**)——*n.* (锅炉等的)护板,绝热层(non-heat-conducting cover).
——*vt.* 给(锅炉等)装护板.

lág·ging[3] *n.*

lag·an [lǽgən] [ˋlægən] *n.*〖法律〗船只遇难时,为容易将来寻找,预先系上辨识物主的浮标而后投入大海的货物.

La·gash [léigæʃ] [ˋlegæʃ] 拉格什:美索不达米亚古代苏美尔(Sumer)的都市. 由于该市的发现,证实了巴比伦人曾继承苏美尔人的楔形文字等文化.

la·ger [lá:gə/-gər] [ˋlɑgɚ] *n.* (亦作 **lager beer**)贮藏啤酒:原产于德国的啤酒,酒性清淡. 与其他啤酒制造法的不同之处在于,它是在低温下经长时间发酵酿成的.

[德语 *lagerbier*(*lager* 贮藏品＋*bier* 啤酒). 贮藏用的瓶装啤酒]

La·ger·löf [lá:gələ̀:f/-gər-] [ˋlɑgərˏlɝv] **Selmá Ottiliana Louisa～**拉格洛夫(1858～1940):瑞典的小说家. 著有《古斯泰·贝林的故事》(*Gösta Berling's Saga*)一书. 1909 年获诺贝尔文学奖,是第一位获得该奖的女作家.

la·gn(i)appe [lænjǽp] [lænˋjæp] *n.* (购物时附送给顾客的)小赠品.

la·goon [ləgú:n] [ləˋgun] *n.* **1** 潟湖:海岸附近,泥沙堆积成堤防状,拦截海水而成的浅水区. ✲**2** 礁湖(珊瑚潟湖):由环礁(atoll)等围绕而成的浅海.

La·gos [léigɔs/-gɑs] [ˋlegɑs] *n.* 拉各斯:几内亚湾的港湾都市. 尼日利亚的首都.

la(h) [lɑ:] [lɑ] *n.*〖音乐〗**1** 在唱名体系中,大调音阶的第六音. **2** (固定唱名法的)La(A)音.

[参照 UT]

La·horé [ləhɔ́:/-hɔ́r] [ləˋhɔr] 拉合尔:巴基斯坦旁遮普(Punjab)省的省会. 靠近印度的国境,为全国第二大城市.

la·ic [léiik] [ˋleɪk] *adj.* (与神职人员相对的)俗人的(nonclerical, lay);世俗的,尘世的(secular, temporal). ——*n.* 俗人,凡人(layman).

lá·i·cal *adj.* **lá·i·cal·ly** *adv.*

la·i·cize, -cise [léiisàiz] [ˋleəˏsaɪz] *vt.* **1** 使还俗(make lay). **2** 交给俗人(commit to laymen),使(公职等)由俗人担任(throw open to laymen).

là·i·ci·zá·tion, -sá- *n.*

laid [leid] [led] *v.* LAY[3] 的过去时,过去分词.

laid paper 直纹纸:表面有细线棱纹的纸.

lain [lein] [len] *v.* LIE[2] 的过去分词.

lair [lɛə/lɛər] [lɛr] *n.* **1** (野生动物的)窝,巢(lyingplace). **2** 《英》(家畜市场的)牲口栏. **3** (盗贼的)藏身地(place of concealment). ——*vi.* 进窝,在巢穴中睡觉. ——*vt.* 将…置于窝中.

laird [lɛəd/lɛərd] [lɛrd] *n.* 《苏格兰》地主(尤指富裕的)(landed proprietor).

láird·ship *n.*

lair·y [lɛ́əri] [ˋlɛrɪ] *adj.* 《澳俗》穿着艳俗的(flashily dressed).

[英俗语 *leery*, *leary*, *leer*,"精明的,敏捷的"之意]

La·is [léiis] [ˋleɪs] 蕾丝:公元前 5 世纪～前 4 世纪古希腊两位妓女的名字. 前者可能是科林斯(Corinth),本地的女性;后者(公元前 420 年左右)可能是雅典人远征西西里时,从西西里带回的科林斯.

lais·sez-al·ler, lais·ser- [lèiseiǽlei] [ˏlɛ-seˋæle] *n.* 放纵,无拘无束(unconstrained freedom).

[法语]

lais·sez-faire, lais·ser- [lèiseifɛ́ə/-fɛ́ər] [ˏlɛseˋfɛr] *n.* **1** 不干涉[自由放任]政策(policy of non-interference). **2** 不干涉主义[政策]:指国家不以关税限制或干涉私人企业,尽可能地尊重经济自身的规律.

[法语]

lagoon / **潟湖**

建筑在威尼斯湾潟湖的沙洲上的威尼斯. 市内水路纵横交织,游览船只吃水不深,沿着水路,畅行全市.



lais·sez-pas·ser, lais·ser- [lèiseipá:sei] [lɛseˋpɑse] *n.* 通行证,许可证(pass, permit).

[法语]

la·i·ty [léiiti] [ˋleɪtɪ] *n.* **1** (相对于神职人员的)信徒[俗人]的身份(being a layman). **2** [通常加冠词 the][集合名词](有别于神职人员的)信徒,俗人(body of religious worshippers). **3** [通常加冠词 the](有别于专家的)外行人,门外汉(people outside a particular profession).

:**lake**[1] [leik] [lek] *n.* 湖(large body of water surrounded by land);[the Lakes]＝Lake Country:——*a house by the lake* 湖畔的房子.

láke·less *adj.* **láke·let** *n.* 小湖.

Great Lakes:→GREAT.

Lake Country[**District**][加冠词 the]湖区:位于英国坎布里亚(Cumbria)郡的山区,多湖泊,风光秀丽. ✲

láke-dwèller (*n.*)(尤指史前时期的)湖上居民.

láke-dwèlling (*n.*)原始的(尤指史前时期的)湖上木排屋.

Lakeland ＝ Lake Country.

Lake poets [加冠词 the]湖畔派诗人:18 世纪末至 19 世纪初居住在英国湖区的柯尔律治(Coleridge)、骚塞(Southey)、华兹华斯(Wordsworth)等诗人.

[古代法语 *lac*←拉丁语 *lactus*(贮水池,贮水槽,湖)]

lake[2] [leik] [lek] *n.* **1** 胭脂红. **2** 动植物或煤焦油的色素中,添加金属氧化物或土所制成的颜料. **3**〖染色〗色淀,沉淀色料.

lake·front [léikfrʌnt] [ˋlekˏfrʌnt] *n.* 湖边平地.

lake·let [léiklit] [ˋleklɪt] *n.* 小湖.

lake·side [léiksaid] [ˋlekˏsaɪd] *n.* 湖边.

lakh, lac [læk] [læk] *n.* 《印度》10 万(a hundred thousand)〈*of*〉:——*a lakh of rupees* 10 万卢比.

Laksh·mi [lækʃmí:] [lækʃˋmi]〖印度神话〗吉祥天女:毗湿奴(Vishnu)之妻. 司掌幸运、繁荣的女神.

Lal·lan [lǽlən] [ˋlælən] *adj.* 《苏格兰》苏格兰低地的(of the Lowlands). ——*n.* [亦作 pl.](英国的)苏格兰低地方言(Lowland Scots dialect),(尤指)其文语体.

La·lo [ləlóu] [lʌˋlo], **Édouard Victor Antoine～**拉罗(1823～1892):法国的作曲家.

lam [læm] [læm] *vt.*, *vi.* (**-mm-**)《俗》(以鞭等)打,抽打(thrash, hit hard).

Lam. 《略》Lamentations(《旧约全书》中的)《耶利米哀歌》.

la·ma[1] [lá:mə] [ˈlɑmə] *n.* 喇嘛：藏传佛教对高僧的尊称（→DALAI LAMA，TASHI LAMA）.

Lá·ma·ìsm *n.* 喇嘛教：以中国西藏及其附近地区为中心的大乘佛教的一派. ✽

Lá·ma·ist *n.* 喇嘛教徒.

lá·ma·ser·y [-səri/-sèri] [-ˈsɛri] *n.* 喇嘛寺.

［西藏语 *blama*（b 不发音）］

la·ma[2] [lá:mə] [ˈlɑmə] *n.* ：→LLAMA.

La·marck [ləmá:k/-márk] [ləˈmɑrk] **Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet～，Chevalier de～**拉马克（1744～1829）：法国植物学家、动物学家. 在达尔文（Darwin）之前就提出生物进化理论.

La·márck·i·an *adj.*，*n.*

La·márck·ism *n.* 拉马克学说.

Lam·ar·tine [læ̀mɑ:tí:n/-ɑr-] [lɑ,mɑrˈtɪn] **Alphonse de～**拉马丁（1790～1869）：法国浪漫派诗人、政治家. 著有《沉思集》（*Méditations poétiques*）等.

·**lamb**[1] [læm] [læm] *n.* **1** 小羊（young sheep）. **2** 小羊的肉. **3**（亦作 **Lamb of God**）［the L-］基督（Christ）. **4** 天真的人，温顺的人，可爱的人（innocent，weak or dear person）. **5** 教会的年轻信徒（young member of a church flock）.

like a lamb（如小羊般）温顺地.

——*vt.* **1**［被动式］（小羊）被产下（be brought forth）. **2**（对产期中母羊的）照料（tend）. ——*vi.* 产羊羔.

lámb·kìn *n.* **1** 羊羔. **2** 可爱的孩子.

lámblike *adj.* **lámbskin**（*n.*）**1**（衣料用的）小羊皮. **2** 小绵羊皮.

lamb's lettuce［植］家独活，玉米沙拉（corn salad）.

lamb's tails《英》榛的柔荑花序.

lámbswòol（*n.*）（1）（用于编织毛衣等的）羊羔毛. （2）麦芽酒（ale）加香料、砂糖以及烘烤的苹果所制成的热饮料.

Lamb[2] [læm] [læm] **Charles～** 兰姆（1775～1834）：英国的散文家和文学评论家. 著有《伊利亚随笔集》（*Essays of Elia*），与其姐玛丽（Mary，1764～1847）合著《莎士比亚故事集》（*Tales from Shakespeare*）.

lam·baste [læmbéist] [læmˈbest]，**-bast** [-bǽst] [-ˈbæst] *vt.*《口语》**1** 打，鞭打（beat，thrash）. **2** 严厉地批评，痛骂（criticize severely）.

lamb·da [lǽmdə] [ˈlæmdə] *n.* 希腊字母的第 11 个字母（原为第 12 个字母）（Λ，λ）. 相当于英语的 L，l.

lamb·doid [lǽmdɔid] [ˈlæmdɔɪd]，**lamb·doi·dal** [læmdɔ́idəl] [læmˈdɔɪdl] *adj.* 像希腊字母 Λ 形的（shaped like lambda）.

lambdoid sture［解］人字缝：连接顶骨与枕骨的人字形缝合（→图 HEAD）.

lam·bent [lǽmbənt] [ˈlæmbənt] *adj.* **1**（火焰、光）摇动，轻轻摇曳的（moving over a surface with soft flickering radiance）. **2**（眼睛、天空等）明亮柔和的，闪烁的（softly radiant）. **3**（机智等）巧妙的（gently brilliant）.

lám·bent·ly *adv.*

lám·ben·cy *n.*

lam·bert [lǽmbət/-bərt] [ˈlæmbət] *n.*［光学］朗伯：亮度的单位. 1 朗伯是每平方厘米辐射或反射 1 流明的理想漫射表面的光亮度.（略：L.）［源于德国物理学家朗伯（*J. H. Lambert*，1728～1777）之名］

Lam·beth [lǽmbiθ] [ˈlæmbɪθ] 兰贝斯：伦敦泰晤士河南岸的自治市.

Lambeth Conference［加冠词 the］兰贝斯会议：在兰贝斯宫每 10 年召开一次的世界性圣公会全体主教会议.

Lambeth Palace［加冠词 the］兰贝斯宫：自 1197 年起成为坎特伯雷（Canterbury）大主教在伦敦的官邸.

Lambeth walk 兰贝斯慢步舞：1930 年代末期，流行于英国的舞蹈.

lam·bre·quin [lǽmbrikin] [ˈlæmbrə,kɪn] *n.* **1**［史］钢盔头巾：中世纪的骑士，为防日晒或除湿，覆盖于钢盔上的布制头巾. **2**［纹］被描绘在盾形大徽章上部的钢盔头巾与盔饰. **3**《美》垂饰：挂在门或窗上，自架上垂下的布帏.

·**lame** [leim] [lem] *adj.*（**lamer**；**lamest**），*v.* ——*adj.* **1** 跛足的（limping or unable to walk）：——*be lame in*［*of*］*a leg* 跛了一条腿. **2**（议论、讲话等）站不住脚的，不充分的（imperfect）；（韵律）不协调的（halting）：——*a lame excuse* 不充分的理由.

——*vt.* 使残废，使跛.

láme·ly *adv.* **láme·ness** *n.*

lame duck：→DUCK[1].

la·mé [lá:mei] [ˈlɑme] *n.* 金、银锦缎. ——*adj.* 金、银绵缎的.［法语］

Lamaism / 喇嘛教

尼泊尔波德纳德（Bodhnath）的喇嘛僧侣的打鬼舞. 喇嘛教以中国西藏为中心，它融合了西藏原始宗教苯（Bon）教崇拜魔神的色彩，为佛教的一派.



la·mel·la [ləmélə] [ləˈmɛlə] *n.*（pl. **-lae**）（骨、组织等）薄板，薄片，薄层，薄膜（thin plate，scale，layer，film）.

la·mél·lar，**lam·el·late** [lǽməlèit] [ˈlæmə,let]，**-lat·ed** [-lèitid] [-ˈletɪd]，

la·mél·lose *adj.*［拉丁语（LAMINA 的指小词）］

la·mel·li·corn [ləmélikɔ̀:n/-kɔ̀rn] [ləˈmɛlɪ,kɔrn] *adj.*［昆］鳃角类的. ——*n.* 鳃角类：金龟子科等具有扁平状或鳃状触角的甲虫类.

·**la·ment** [ləmént] [ləˈmɛnt] *n.* **1** 悲伤，哀悼（passionate expression of grief）. **2** 挽歌，挽诗（verse or song of mourning）.


——*vt.* **1** 悲哀，哀悼（express or feel grief for or about）；后悔（regret）：——*lament her death* 哀悼她的逝世. **2**［用于过去分词］被哀悼（mourned for）：——*the late lamented*（常用于讽刺）故人.

——*vi.* 悲伤，哀悼（*for*，*over*）：——*lament for*［*over*］*his death* 哀悼他的逝世.



Lancashire / 兰开夏郡

图为兰开夏郡典型的田园风光. 不用灰泥而用石块堆积成的坚固石墙，隔开田地和牧草地，不但可保护家畜及作物，还可避免强风的侵害.





lam·en·ta·ble [ˈlæməntəbl] [ˈlæmə̇ntəbl] *adj.* 可悲的,可叹的,令人惋惜的(deplorable, regrettable).

lám·en·ta·bly *adv.*

lam·en·ta·tion [ˌlæmənˈteiʃən] [ˌlæmənˈteʃən] *n.* 1 哀伤,哀悼(lamenting),悲伤,悲叹声(lament). 2 [Lamentations] [作单数用]《耶利米哀歌》:《旧约全书》中的一篇. 传说为耶利米(Jeremiah)所作.

la·mi·a [ˈleimiə] [ˈlemɪə] *n.* 〖希腊·罗马神话〗拉弥亚:上半身为女性身体,下半身为蛇身的怪物. 传说会食人肉并吸小孩的血.
[拉丁语]

lam·i·na [ˈlæminə] [ˈlæmənə] *n.* (*pl.* **-nae**) 1 (金属、骨、膜、地层等的)薄片,薄板,薄层(thin plate, scale, layer, flake). 2 〖植〗叶片(blade of a leaf)(→图 LEAF).

lám·i·nar, lám·i·nàte,
lám·i·nòse [-nòus] [-ˌnos] *adj.*
[拉丁语]

lam·i·nate [ˈlæminèit] [ˈlæməˌnet] *vt.* 1 锤打或辗压(金属)成薄板,制成薄片(beat or roll into thin plates). 2 分成薄层[薄片](split into layers or leaves). 3 用薄板覆盖(overlay with metal plates). 4 叠合薄板[薄片]做成…(manufacture by placing layer on layer). ——*vi.* 分成薄板[薄片].

làm·i·ná·tion *n.*

Lam·mas [ˈlæməs] [ˈlæməs] 1 收获节:英国旧时举行的祭典,在每年的8月1日,用新收割的麦做成面包献给神. 2 (英国苏格兰的)四季结账日(quarter-day)之一.
[古代英语 *hlafmæsse*(面包的弥撒)]

lam·mer·gey·er [ˈlæməgàiə/-ərgàiər] [ˈlæməˌgaɪə] *n.* 髯鹫(*Gypaetus barbatus*)(bearded vulture):颏有长须,为欧洲最大猛禽.
[德语(*lämmer* pl. 羔羊+*geier* 秃鹰)]

:lamp [læmp] [læmp] *n.* 1 (煤气灯、电灯、油灯等的)照明装置,灯光;(用于红外线、紫外线、加热等的)灯:——*an electric lamp* 电灯. ✿2 太阳(sun);月(moon);星(star). 3 (精神的、智慧的)光明.
smell of the lamp (文章等)带有熬夜、苦心推敲的痕迹.

lamp / 灯 右图为18世纪西班牙玻璃制油灯,上附有四个灯芯插口. 左图为灯的种类与构造.

——*vt.* 照明(illuminate).
——*vi.* 发光,照耀(shine).

lámp-blàck (*n.*)灯黑:用油烟或煤烟制成的黑色颜料. 为印刷油墨等的原料.

lámp-hòlder (*n.*)灯座;电灯的插座.

lámplìght (*n.*)灯光,灯火.

lámp-lìghter (*n.*)(旧时点燃街灯的)灯夫.

lámp-pòst (*n.*)(通常为铁或水泥制成的)路灯柱.

lámpshàde (*n.*)灯罩.

[古代法语 *lampe*←后期拉丁语 *lampada*←希腊语 *lampas*(火炬)]


lam·pas[1] [ˈlæmpəs] [ˈlæmpəs] *n.* (马的)腭嵴红肿:马的上颚肿胀的疾病.

lam·pas[2] [ˈlæmpəs] [ˈlæmpəs] *n.* 1 原指东方诸国带有花纹图案的丝织品. 2 彩花锢锦缎:以纹织机在斜纹布上,用其他颜色的纬线,织成立体花样.

lam·pi·on [ˈlæmpiən] [ˈlæmpɪən] *n.* (由彩色玻璃制成装饰用的)小油灯.

lam·poon [læmpúːn] [læmˈpun] *n.* 讥讽文章(virulent or scurrilous satire). ——*vt.* 写讽刺文章攻击,讽刺.

lancelet / 文昌鱼 下图为文昌鱼身体前半部解剖图



lam·póon·er, lam·póon·ist *n.* 讽刺作家.

lam·prey [ˈlæmpri] [ˈlæmpri] 八目鳗:八目鳗科石吸鳗属(*Lampetra*)及八目鳗属(*Petromyzon*)圆口鳗的通称. 是栖息于水中的鱼形的脊椎动物. 似鱼但无鳞、颚,单一鼻孔,口呈圆吸盘状.

Lan·ark·shire [ˈlænəkʃiə/-ərkʃiər] [ˈlænə·kˌʃɪr] 拉纳克郡:英国苏格兰南部中央的旧郡. 1975年成为斯特拉斯克莱德(Strathclyde)行政区的一部分.

Lan·ca·shire [ˈlæŋkəʃiə/-ʃiər] [ˈlæŋkəˌʃɪr] 兰开夏郡:英国英格兰西北部的郡. (略:Lancs.). ✿

Lan·cas·ter[1] [ˈlæŋkəstə/-tər] [ˈlæŋkəstə] 兰开斯特:1 英国兰开夏郡的府. 2 兰开斯特大学(1964年设立).

Lan·cas·ter[2] [ˈlæŋkəstə/-tər] [ˈlæŋkəstə] 1 兰开斯特王室:英国的王族. 爱德华三世(Edward Ⅲ)的第四子约翰(冈特的)(JOHN OF GAUNT)为开山祖,而后亨利四世(Henry Ⅳ,在位期间1399～1413年),亨利五世(在位期间1413～1422年),亨利六世(在位期间1422～1461年)等继续继承王位. 2 红玫瑰党人:在玫瑰战争(the Wars of the Roses)中,以红玫瑰为标志,协助兰开斯特王室的人.

Duchy of Lancaster:→DUCHY.

Lan·cas·tri·an [læŋˈkæstriən] [læŋˈkæstrɪən] *n.* 1 兰开夏郡的居民[出身者](native or inhabitant of Lancashire). 2 兰开斯特王室的成员[支持者](adherent or supporter of the House of LANCASTER[2]). ——*adj.* 1 兰开夏郡的. 2 兰开斯特王室的.

lance [lɑːns; 美 + læns] [lɑns, læns] *n.* 1 (骑兵突击用的)长矛(→图 SPEAR). 2 (刺鱼、捕鲸用)似长矛的工具. ——*vt.* 1 《诗》投,掷(fling, launch). 2 用长矛攻击. 3 〖医〗(用柳叶刀)割开(prick, cut open).

lánce-còrporal (*n.*)〖军〗暂时代理下士的一等兵;比下士低的最下级士官.

lánce-sèrgeant (*n.*)代理中士的下士.

lánce-wòod (*n.*)柁木:坚实且富有弹性的树木. 可用作钓竿等. 产于西印度群岛.
[拉丁语 *lancea*]

lance·let [ˈlɑːnslit; 美 + ˈlæns-] [ˈlɑnslɪt, ˈlæns-] *n.* 文昌鱼:文昌鱼属(*Branchiostoma*),体长约50毫米,栖息于浅海沙中. ✿



Lancelot / 朗斯洛

画中的朗斯洛与舞伴，绘于14世纪。朗斯洛的故事，最早出现于12世纪的吟游诗人克雷蒂安·德·特罗亚(Chretien de Troyes)的作品中.

Lance·lot [lɑ́:nslət；美 ＋ lǽns-] [ˋlænsələt] 〖英国传说〗朗斯洛：布列塔尼半岛巴尼(Ban)王之子. 为"湖上夫人"(the Lady of the Lake)抚养长大，后来成为亚瑟(Arthur)王的第一骑士及王后圭尼维尔(Guinevere)的情人. ✲

lan·ce·o·late [lǽnsiəlit] [ˋlænsɪəlɪt] *adj.* (叶等)针状的，矛尖状的；叶片的尖端和基部都非常纤细的.

lanc·er [lɑ́:nsə/lǽnsər，lɑ́:n-] [ˋlænsɚ，ˋlɑn-] *n.* **1** 长矛轻骑兵. **2** [pl.]兰谢舞. (1)由方阵舞(quadrille)转变成的一种方形舞(square dance). 舞者分成8组或16组，源于马队的表演而逐渐普及，在1850年左右到第一次世界大战(1914～1918)之间广泛流行. (2)方阵舞或方形舞的舞曲.

lan·cet [lɑ́:nsit；美 ＋ lǽn-] [ˋlænsɪt] *n.* **1** 柳叶刀；外科用的双刃小尖刀. **2** (亦作 **lancet arch**)〖建〗挑尖拱：12～13世纪哥特式建筑，高而狭长，上部尖的拱门(→图 ARCH). **3** (亦作 **lancet window**)〖建〗尖形窗(→图 WINDOW).
[古法语 *lancette*(*lance* LANCE 的指小词)]

lan·ci·nat·ing [lɑ́:nsinèitiŋ；美 ＋ lǽn-][ˋlænsə͵netɪŋ] *adj.* (痛苦)剧烈的，如针刺的(acute，shooting).

Lan·cret [lɑ:ŋkréi] [lɑŋˋkre] **Nicolas**～朗克雷(1690～1743)：法国洛可可(rococo)时代的画家.

Lancs. 《略》Lancashire(英国的)兰开夏郡.

:land [lænd] [lænd] *n.* **1** 陆地(solid part of the earth's surface)：—*dry land* 陆地/ *by land* 由陆路. **2** 土地，土壤(ground，soil)：—*forest land* 林地. **3** 国土；国，国家(country，state)：—*the land of hope and glory* 希望和光荣的国度. **4** [pl.]地产(landed property)；不动产(estates)：—*the land of my own* 我自己的所有地. **5** (以沟渠区分的)耕地，牧草地. **6** (来福枪膛内的)螺旋阳堂线.
how the land lies 形势，事态.
—*vt.* **1** 使登陆，卸货：—*land goods* 卸货. **2** 使(飞机等)着陆[登陆]：—*land a plane in the field* 使飞机着陆. **3** (自交通工具)卸下(人)，使下车[下船](set down from a vehicle)：—*The train landed a lot of passengers at the station.* 很多乘客在那火车站下车. **4** 使陷入(某种状态)：—*He landed himself in difficulties.* 他陷入困境. **5** 打：—*land him one in the eye* 对他的眼睛打一拳. **6** 钓上(鱼)(bring to the land)：—*land a fish* 钓上一条鱼. **7** 获得(奖赏)，得到(win)：—*land an excellent job* 获得好工作.
—*vi.* **1** 登陆〈*at*〉：—*land at a port* 在港口登陆. **2** (飞机等)着陆[降落]：—*land on an airport* 在飞机场降落. **3** 到达(reach). **4** (由交通工具等)下车；(跳跃而)着地：—*land from a car* 下车. **5** 陷入(某种状态).
land on one's feet 侥幸安然脱险(get well out of difficulty by luck). **lánd·less** *adj.*
lánd·àgent (*n.*)《英》地产管理人；土地经纪人，地产商. **lánd-bànk** (*n.*)地产银行：可用地产抵押来贷款的银行. **lánd-brèeze** (*n.*)陆风：夜间由陆地吹向海洋的风. **lánd-cràb** (*n.*)陆蟹：通常栖息于陆地，只有繁殖时期才潜入海中. **lándfàll** (*n.*)(离陆后或航海时)最早看到的陆地. **land force(s)** 陆军，陆上部队. **lánd-gìrl** (*n.*)《英》(尤指战时代替服兵役男子)从事农业劳动的女子；妇女国土自卫队队员(member of Women's Land Army). **lánd-gràbber** (*n.*)侵占土地者；(尤指在爱尔兰岛)驱逐爱尔兰岛上的佃农并夺其土地的英国人. **land grant** 《美》政府拨给大学或铁路等的用地：—*a land grant college*(1862年、1890年的法律)政府拨给土地的公立大学. **land hemisphere**：→ HEMISPHERE. **lándhòlder** (*n.*)(1)土地所有者. (2)土地租赁者(tenant). **lánd-hùnger** (*n.*)土地占有欲；领土扩张欲. **lándlàdy** (*n.*)(1)(旅馆、宿舍等的)女房东. (2)女房东，女地主(woman having tenants). **lánd-làw** (*n.*)[通常 pl.]土地(所有)法. **Land League** 土地同盟：1879～1881年间爱尔兰人民要求减低田租或取得土地所有权的组织. **lánd-lòcked** (*adj.*)被陆地包围的. **lánd-lùbber** (*n.*)〖海〗"旱鸭子"：初上船的水手，不习惯海上生活的人(person ignorant of the sea and ships). **lándmàrk** (*n.*)(1)(土地的)地标. (2)陆标：陆上显而易见的目标. 以前尤指当做航海的目标. **3** 里程碑，划时代的事件(notable event). **lánd-mìne** (*n.*)〖军〗埋在土中的地雷或利用降落伞投掷的水雷. **lándòwner** (*n.*)土地所有者. **lándràil** (*n.*)秧鸡(corncrake). **Land's End** [加冠词 the]地端岬：位于英国英格兰西南部康沃尔半岛的西端，为多岩石的海岬. **lándshàrk** (*n.*)〖澳史〗＝land-grabber. **lándslìde** (*n.*)(1)山崩，地滑；因山崩所滑下的沙石(亦作 **landslip**). (2)(尤指竞选中)一面倒的胜利. **lándsman** (*n.*)(1)同胞，陆居者. (2)〖海〗新上船[见习]的水手. **lánd-tàx** (*n.*)土地税. **lánd-wìnd** (*n.*)＝land-breeze.



landau / 兰道马车

lan·dau [lǽndɔ:] [ˋlændɔ] *n.* 兰道马车：活顶四轮马车. ✲
lán·dau·lét [-lét] [-ˋlɛt] *n.* **1** (小型的)兰道马车. **2** 兰道型汽车：单排座后活顶小客车.
[源于最早建造的德国城镇兰道(*Landau*)]

Landav. 《略》*Landavensis* 兰达夫的. ▶英国兰达夫的主教，以此签名代替姓氏. [拉丁语]

land·ed [lǽndid] [ˋlændɪd] *adj.* **1** 拥有土地的(possessed of land). **2** 土地的，由土地构成的(consisting of land).

land·grave [lǽndgrèiv] [ˋlænd͵grev] *n.* 〖史〗伯爵领主：中世纪德国君主、诸侯的称号. 拥有土地管辖权，且有地位较低的伯爵为其部属.
lánd·gra·vìne [-grəvi:n] [-grə͵vin] *n.* 〖史〗伯爵领主夫人；女伯爵领主.

land·ing [lǽndiŋ] [ˋlændɪŋ] *n.* **1** 登陆；着陆，上岸；卸货. **2** 登陆场所，卸货处(place for disembarking)(亦作 **landing-place**). **3** 〖建〗(楼梯的)中间的平台(platform).
hálf-lánding (*n.*)平台(→图 STAIR).
landing craft 〖海军〗登陆艇：平底，船缘可折叠的船. 登陆作战时用来载运士兵或装甲车.
lánding-nèt (*n.*)〖钓〗袋网，抄网：用以盛接所钓之鱼的网.
lánding-stàge (*n.*)码头.
lánding-strìp (*n.*)飞机场简易跑道(airstrip).

·land·lord [lǽndlɔ:d/-lɔ̀rd] [ˋlænd͵lɔrd] *n.* **1** 地主. **2** 主人. **3** (旅馆、宿舍等的)房东.
lánd·lord·ism *n.* (尤指爱尔兰的)地主土地所有制.

Lan·dor [lǽndɔ:/-dɔr] [ˋlændɔr] **Walter Savage**～兰多(1775～1864)：英国诗人、散文家、批评家. 散文代表作品有《想象的对话》(*Imaginary Conversations*).

·land·scape [lǽndskèip] [ˋlæn͵skep] *n.* **1** 风景，山水，景色(inland scenery). **2** 〖美术〗风景画. ✲
—*vt.* 美化，对…作景观美化.
lánd·scàp·ist *n.* 风景画家.
landscape architect [**gardener**] (在道路、公园等地造出自然景观的)园林设计师.
landscape architecture[**gardening**] 园林建筑术.
[中古荷兰语 *lantscap*(*lant land* ＋ *-scap* -SHIP)]

Land·seer [lǽndsiə/-siər] [ˋlændsɪr] **Sir Edwin Henry**～兰西尔(1802～1873)：英国动物画家. ✲

land·ward [lǽndwəd/-wərd] [ˋlændwɚd] *adj.* 面朝陆地的，向陆地的，靠陆地的(lying or situated towards the land). —*adv.* 向陆地，近陆地.
landward area 英国苏格兰属于自治市(burgh)的地区.

land·wards [lǽndwədz/-wərdz] [ˋlændwɚdz] *adv.* ＝LANDWARD.

·lane [lein] [len] *n.* **1** (乡间的)小路，小径(narrow road)：—*It is a long lane that has no turning.* 《谚》路必有弯，事必有变. **2** (人群中的)狭窄通路(passage between rows of people). **3** 车道：—*This road has four lanes.* 这条道路有四线车道. **4** (跑步、汽艇、游泳等比赛的)跑道、航道、泳道. **5** (保龄球的)球道. **6** (船、飞机的)航线；可航水路.

Lan·franc [lǽnfræŋk] [ˋlænfræŋk] 兰弗朗克(1005? ～1089)：出生于意大利，为英国高级神职人员、学者. 曾任坎特伯雷(Canterbury)大主教(1070～1089)，重建坎特伯雷大教堂.

landscape / 风景画 19世纪英国最伟大的风景画家康斯太布尔(John Constable)的作品《戴德姆谷的风景》(*The landscape of Dedham Vale*)(1802). 他认为"大自然是创造的泉源".



Landseer / 兰西尔
被认为是把人类的感情寄托于动物的维多利亚时代浪漫主义画家，而有人认为其动物画总有一种令人不悦的残酷意识。1961 年皇家美术学院展览会展示的作品表明，他是一位对自然界万物具有深刻见解的画家。他 1869 年精神开始错乱，四年后去世。



lang[1] [læŋ] [læŋ] *adj.*, *n.*, *adv.*《苏格兰》= long[1]. **lang syne** (1) 很久以前，往昔 (in the old days). (2) 昔时，昔日 (cf. *auld=old*).

Lang[2] [læŋ] [læŋ] **Andrew**～兰 (1844～1912)：英国苏格兰的民俗学家、作家、诗人。搜集童话及民间故事加以研究，并将荷马 (Homer) 的史诗译成散文。

Lang·er·hans [lǽŋəhæ̀ns/-ŋər-] [ˋlæŋə͵hæns] **Paul**～郎格罕斯 (1849～1888)：德国病理学家。
islands[islets] of Langerhans [加冠词 the]〖解〗郎格罕斯氏岛：胰脏小岛，其中 α 细胞分泌血糖激素 (GLUCAGON)，β 细胞分泌胰岛素 (INSULIN)。

Lang·land [lǽŋlənd] [ˋlæŋlənd] **Willian**～朗格兰 (1330？～1400？)：英国诗人。著有寓言诗《皮尔斯·普洛曼》(*Piers Plowman.*)

Lan·go·bard [lǽŋgəbɑ̀:d/-bɑ̀rd] [ˋlæŋgə͵bɑrd] *n.* 伦巴第人 (Lombard).

lan·grage, -gridge [lǽŋgridʒ] [ˋlæŋgrɪdʒ] *n.* 开花弹：内装铁片铁钉。昔时海战中用以破坏敌船的索具等。

Lang·ton [lǽŋtən] [ˋlæŋtən] **Stephen**～兰顿 (1151～1228)：英国的枢机主教、坎特伯雷大主教、神学家、历史学家、诗人。曾领导贵族对抗约翰 (John) 王，反抗活动在英国大宪章 (Magna Carta) 制定时达到高潮。

Lang·try [lǽŋtri] [ˋlæŋtrɪ] **Emily Charlotte**～兰特里 (1853～1929)：英国女演员。以"Lillie Langtry"或"the Jersey Lily"而闻名。

:**lan·guage** [lǽŋgwidʒ] [ˋlæŋgwɪdʒ] *n.* **1** 语言：——*spoken[written] language* 口[文]语。**2** (某国)国语，…语：——*a foreign language* 外国语/ *the English language* 英语。**3** (不用声音、文字的)传达方法 (method of expression)：——*finger language* 手语/ *the language of flowers* 花语。**4** 语法 (words and their use)；(个人特有的)文体，说法，措辞 (manner of using words)：——*in his own language* 以他独有的说法。**5** 专门用语，术语：——*medical language* 医学用语。
bad language 粗话，诅咒 (oaths).
language master (通常指现代外语的)语言教师。
strong language 怒言，激烈的言词。
[古代法语 *langage*，←拉丁语 *lingua*(舌，语言)]

langue d'oc [lɑ̀:ŋgədɔ́k/dɔ́:k] [͵lɑŋgəˋdɔk] **1** 现代普罗旺斯语[方言]：法国南方使用的奥克语方言。**2** 中世纪法国南部使用的奥克语 (cf. *langue d'oïl*).
[法语，"oc 的语言"。oc 为普罗旺斯地方的"是"(相当于法语的 oui)]

Langue·doc [lɑ̀:ŋgədɔ́k/-dɔ́:k] [ˋlɑŋgə͵dɔk] 朗格多克：原为法国南部的地名。包括罗讷河西岸至比利牛斯山脉及塞文 (Cévennes) 山脉、卢瓦尔 (Loire) 河上流的溪谷，盛产葡萄。

langue d'oïl [lɑ̀:ŋgədɔ́il] [͵lɑŋgəˋdɔɪl] **1** 中世纪法国北部使用的奥伊语 (cf. *langue d'oc*) **2** 现代法语。
[法语，"*oïl* 的语言"*oïl* 为古代法语的"是"，参照 LANGUE D'OC]

lan·guid [lǽŋgwid] [ˋlæŋgwɪd] *adj.* **1** (因虚弱、疲劳而)软弱无力的，精神不振的 (inert, lacking vigor). **2** 不感兴趣的，漠不关心的 (spiritless, apathetic). **3** 不活跃的，萧条的，(活动等)迟缓的，停滞的 (sluggish, slow-moving). **4** (兴趣、印象)低落的，淡薄的 (faint, weak).
lán·guid·ly *adv.*
lán·guid·ness *n.*

lan·guish [lǽŋgwiʃ] [ˋlæŋgwɪʃ] *vi.* **1** 无力，衰弱；凋萎，憔悴 (grow or be feeble, lose or lack vitality). **2** 受苦，受折磨 (live under enfeebling or depressing conditions). **3** 消沉，颓丧 (droop). **4** 苦思，渴望 (pine)〈*for*〉. **5** 面带愁思伤感之色 (affect languor or sentimental tenderness).
lán·guish·ing·ly *adv.*
lán·guish·ment *n.*

lan·guor [lǽŋgə/-gər] [ˋlæŋgɚ] *n.* **1** 衰弱 (faintness)，疲劳，倦怠 (fatigue). **2** 不活泼，停滞 (inertia, want of alertness). **3** 无力气，没精打采，感伤 (soft or tender mood or effect). **4** 沉闷，颓丧 (slackness, dullness, drooping state).
lán·guor·ous *adj.* **lán·guor·ous·ly** *adv.*

lan·gur [lʌŋgúə/-gúər] [lʌŋˋguv] *n.* 长尾叶猴：叶猴属 (*Presbytis*) 长尾猴的通称，产于印度。✽

lan·i·ar·y [lǽniəri/-ièəri] [ˋlænɪ͵ɛrɪ] *adj.* 犬齿的。
——*n.* 犬齿 (canine). [拉丁语 *laniarius*(←*lanius* 屠夫，卖肉的人←*laniare* 拉裂)]

la·nif·er·ous [lənífərəs] [ləˋnɪfərəs], **-nig-** [-nídʒ-] [-ˋnɪdʒ-] *adj.* 羊毛似的。

lank [læŋk] [læŋk] *adj.* **1** 细长的，瘦长的 (shrunken, spare). **2** (植物等)细长的 (tall and lean)；长而柔软的 (long and flaccid). **3** (头发)平直而柔软的 (straight and limp).

lank·y [lǽŋki] [ˋlæŋkɪ] *adj.* 过分瘦长的，细长的 (ungracefully lean and long or tall).
lánk·i·ness *n.*

lan·ner[1] [lǽnə/-ər] [ˋlænɚ] *n.* **1** 地中海隼 (*Falco biarmicus*)：栖息于地中海一带。**2**〖鹰狩〗雌隼。
lán·ner·et [-rit] [-rɪt] *n.*〖鹰狩〗(比雌鸟小的)兰纳雄隼。

Lan·ner[2] [lǽnə/-ər] [ˋlænɚ] **Joseph Franz Karl**～兰纳 (1801～1843)：奥地利的作曲家。作有华尔兹等舞曲。

lan·o·lin [lǽnəlin] [ˋlænəlɪn], **-line** [-li:n] [-͵lin] *n.* 羊毛脂：从羊毛提炼出的黏性蜡，可作药膏或化妆品的主要成分。
[德语(←拉丁语 *lana* 羊毛，*oleum* 油)]


lans·que·net [lǽnskinèt] [ˋlænskə͵nɛt] *n.* **1**〖史〗(16～17 世纪德国等欧洲大陆各国的)雇佣兵 (mercenary soldier). **2**〖扑克牌〗兰斯克内特牌戏：起源于德国的一种赌博游戏。
[法语←德语 *landsknecht*(*land* 国＋*knecht* 奴仆)]

·**lan·tern** [lǽntən/-tərn] [ˋlæntɚn] *n.* **1** 灯笼，提灯，街灯：——*a paper lantern* 纸灯笼。**2** (亦作 **magic lantern**) 幻灯机，放映机。**3** (灯塔的)灯室。**4**〖建〗百叶式气窗：设于圆顶、塔、屋顶上，用来采光、通风 (→图 DOME).
lantern clock 灯笼钟：装在金属匣内的灯笼状时钟 (→图 CLOCK[1]).

langur / 长尾叶猴
印度长尾叶猴，体长约 75 厘米。尾巴比身体长，行走时将其高卷于背上。行动敏捷，可在相距 7～9 米的两树稍间跳跃。印度人视之为神猴。



lantern-wheel / 灯笼形轮



lántern-flỳ (*n.*) 蜡蝉：蜡蝉科(Fulgoridae)昆虫的通称. 曾被认为会发光.
làntern-jáwed (*adj.*) 下巴瘦削的.
làntern-jáws 瘦削的下巴.
lántern-slìde (*n.*) 幻灯片.
lántern-whèel (*n.*) 灯笼式小齿轮：似灯笼的圆筒形齿轮. ✿
[拉丁语 *lanterna* ← 希腊语 *lamptēr* (火炬，煤油灯)]

lan·tha·num [lǽnθənəm] [ˋlænθənəm] *n.* 〖化〗镧：稀土金属之一，元素符号 La，原子序数 57，原子量 138.91. 色泽如铁，具有展延性，与铅混合，可制造合金.
[近代拉丁语，源于希腊语 *lanthano*(隐藏)，因其存在于铈的氧化物中而未被发现]

lan·yard [lǽnjəd/-jərd] [ˋlænjəd] *n.* **1** 〖海〗小索：船上捆物或系物的短索. **2** (套在颈上以悬挂小刀、哨子等的)项带.

La·oc·o·on [leiɔ́kouɔ̀n/-ákouàn] [leˋɑko,ɑn] 〖希腊传说〗拉奥孔：特洛伊城阿波罗神殿的祭司. 特洛伊战争(the Trojan War)时，因反对将木马(WOODEN Horse)运至城内，结果和其二子被海上游出的两条巨蛇缠死.

La·od·i·ce·a [lèiədisíːə] [,leədəˋsiə] 劳迪塞亚：古希腊时代，建于亚洲西部及小亚细亚的几个城市名. 尤指吕昆的劳迪塞亚(Laodicea ad Lycum)城，位于小亚细亚西部内陆，城内有许多早期基督教的教堂.

La·od·i·ce·an [lèiədisíːən] [,leədɪˋsiən] *adj.* (如劳迪塞亚的早期基督教徒一样，对宗教、政治等)不热心的，冷淡的(indifferent). —*n.* (对于宗教、政治等)不关心的人. ▶ 源于《新约全书》的《启示录》3:15,16 中对劳迪塞亚的教会的批评言词"如温水，也不冷也不热".

Laoighis [líːʃ] [liʃ] : →LEIX.

Laos [laus] [lauz] 老挝：东南亚的国家之一，位于印度支那半岛上. 19 世纪末，为法国强占，1949 年脱离法国而独立，首都万象. ✿
Lao·tian [láuʃən/leióuʃən] [leˋoʃən] *adj.*，*n.*

La·o-tse [láːoutsìː] [ˋlɑo,tsi]，**La·o·tzu** [-tsu] [-tsu] 老子：中国周朝的哲学家，与孔子(Confucius)同时代. 为道家学派(TAOISM)的创始人，提出形而上绝对的道的观念.

·lap[1] [læp] [læp] *n.* **1** 膝：坐着时由腰至膝盖的部分. —*with a baby on one's lap* 把婴孩放在膝上. **2** (将裙摆提起以便装东西的)裙子的前部. **3** (衣裙、鞍等的)边缘. **4** 得到照料处，安全的地方.
***in*[*on*] *a person's* lap** 在某人的保护[监督]之下(in a person's charge or control).
in the* lap *of luxury 在优裕的环境中(in luxurious surroundings).
lap child 尚未学会走路的小孩.
lap dissolve 〖电视〗慢转换：即一个场面逐渐消失，另一个场面逐渐介入.
lápdòg (*n.*) 玩赏用的小狗.
láp-ròbe (*n.*) 《美》(车内用的)盖在腿膝上的毛毯.
lápstòne (*n.*) 鞋匠放在膝盖上的垫石.

·lap[2] [læp] [læp] *v.* (-pp-)，*n.* — *vt.* **1** 卷，折叠，包(coil, fold, wrap) 〈*about, around*〉；包裹，裹…〈*in*〉：—*lap a piece of cloth about*[*around*] 用布包起来/ *lap a baby in a blanket* 把婴孩包在毛毯中. **2** 包围(surround). **3** [尤指被动式]温柔地拥抱，爱抚. **4** 使重叠：—*lap my hand over hers* 将我的手叠在她的手上. **5** (赛跑中)跑完一圈. **6** 领先(其他赛跑者)一整圈以上. —*vi.* 重叠；延伸(project) 〈*over*〉.
lap over 重叠.
—*n.* **1** 重叠的部分，重叠. **2** 层层细密地卷在卷轴上的棉. **3** (索、丝、线等的)一卷. **4** (田径场上跑道的)一圈. (游泳池内)来回一次：—*the last lap* 最后的一圈.
lapped seam (鞋子皮革部分的)接缝(→图 SEAM).

lap[3] [læp] [læp] *n.*，*v.* (-pp-) —*n.* 研磨盘：研磨金属或宝石用的回转盘.
—*vt.* 以研磨盘研磨(宝石等).

·lap[4] [læp] [læp] *v.* (-pp-)，*n.* — *vt.* **1** (狗、猫等)舐，舐食(drink with a tongue). **2** 贪婪地喝〈*up, down*〉. **3** 欣然接受(赞美等)〈*up*〉. **4** (波浪)轻拍(海岸). —*vi.* **1** 舐(take up liquid). **2** (波浪)轻拍〈*against*〉：—*Waves lap against the shore.* 波浪轻拍海岸. —*n.* **1** 舐，一舐之量：—*a lap of honey* 舐一口蜂蜜. **2** 舐食的声音. **3** 波浪的拍击；(轻击海岸的)波浪声. **4** 狗的流体食物(liquid food for dogs)；《俗》清淡的饮料.

lap·a·rot·o·my [læ̀pərɔ́təmi/-rát-] [,læpəˋrɑtəmɪ] *n.* 〖医〗剖腹术：将腹腔切开的外科手术. 由于今日无菌和麻醉法发达，常用绢丝和肠腺来缝合伤口.

La Paz [lɑː páːz, pǽz] [lɑˋpɑz, ˋpæz] **1** 拉巴斯：南美玻利维亚共和国的首都. 海拔 3 600～4 000 米. 为世界最高的首都，也是玻利维亚经济、文化的中心. **2** 位于墨西哥东北部，临近加利福尼亚湾，为银矿、珍珠采集的中心.


la·pel [ləpél] [ləˋpel] *n.* 翻领：西装或外套的领子. **la·pélled** *adj.*


lap·i·dar·y [lǽpidəri/-dèri] [ˋlæpə,derɪ] *adj.* **1** 石的，与石有关的(concerned with stones). **2** 刻在石上的，碑文的(engraved on stone). **3** (文体)适宜于碑文的，碑文体的(suitable for inscriptions). —*n.* 宝石工(cutter, polisher or engraver of gems).

lap·is laz·u·li [lǽpis lǽzjulài, lèipis, -li] [,læpɪs ˋlæzjʊ,laɪ, ,lepɪs, -lɪ] **1** 〖矿物〗杂青金石，天青石：属石质矿物类、硅酸盐类，与蓝方石、角闪石等共生. 天蓝色，可作颜料. **2** 深蓝色.
[拉丁语 *lapis*(石) + 中世纪拉丁语 *lazuli*(*lazulum* 蓝宝石的属格)]

Lap·ith [lǽpiθ] [ˋlæpɪθ] *n.* (pl. **Lapithae**) 〖希腊神话〗拉庇泰人：塞萨利地方的氏族. 打败半人半马的怪物(Centaurs).

Lap·land [lǽplənd] [ˋlæplənd] 拉普兰：从斯堪的纳维亚半岛最北部，经挪威海岸、芬兰北部至科拉半岛的地域的名称. 地跨挪威、芬兰、瑞典、俄罗斯四国. 为拉普人的居住地.
Láp·land·er *n.* 拉普兰人，拉普人(Lapp).





Laos / **老挝**
全境为险峻的山岳地带及高原. 作物有稻、棉花、烟草等. 为人民民主共和国. 图为过去王国首都琅勃拉邦宝库内的雕塑像.

Lapp / 拉普人
图为在雪地上用驯鹿拖雪橇的拉普人．居住在由挪威、瑞典、芬兰北部及俄罗斯的科拉(Kola)半岛所组成的拉普兰地区，说拉普语．大部分以捕鱼或饲养驯鹿为生．



Lapp [læp] [læp] *n.* 拉普人：住在拉普兰(Lapland)的矮小蒙古人种．讲拉普语，多数过游牧生活．✲
Láp·pish *adj.* 拉普语的．——*n.* 拉普语：芬兰-乌戈尔(Finno-Ugrian)语系的语言．

lap·pet [lǽpit] [ˋlæpɪt] *n.* **1** (衣服等的)垂片，垂饰(fold, flap). **2** (肉、膜等的)垂肉；〖鸟〗肉垂. **3** 耳垂(lobe). **4** (妇人头巾的)饰带(streamer of a lady's headdress).

·**lapse** [læps] [læps] *n.* **1** 差错，小过失(slip, slight mistake)：——*a lapse of memory* 遗忘/ *a lapse of the tongue* 失言. **2** (从正轨)脱落，堕落；衰退(decline to a lower state)：——*a lapse from virtue* 道德的堕落. **3** (时间的)经过，流逝(passage)〈*of*〉：——*the lapse of time* 时间的流逝/ *after a lapse of five years* 经过五年后. **4**〖法律〗(权利、特权的)消灭，丧失. **5**《古》(水等的)缓缓流过(gentle flow). ——*vi.* **1** (从某地位或状态)堕落，失足(fail to maintain a position or state)；陷入(某种状态)(fall)〈*back, away*〉：——*lapse from virtue into vice* 堕落. **2** (水等慢慢地)流过(glide, flow)；(时间)经过，流逝(pass)〈*away*〉. **3**〖法律〗(权利、财产、爵位等因缺乏条件或继承人而)失效[丧失]，无效(fall in, pass away)；转归(他人)〈*to*〉. **lapse rate**〖气象〗温度直减率：气温随着高度增加而降低的递减率.
[源于拉丁语 *lapsus*(参照次项)]

lap·sus [lǽpsəs] [ˋlæpsəs] *n.* (pl. **lapsus**) 过失，失误(slip). ***lapsus calami*** [kǽləmài] [ˋkæləˏmaɪ] 笔误(slip of the pen). ***lapsus linguae*** [líŋgwai, -gwi:] [ˋlɪŋgwaɪ, -gwi] 失言，说错(slip of the tongue). [拉丁语(←*labi* 滑，落，错误)]

La·pu·ta [ləpjú:tə] [ləˋpjutə] 勒普他岛：英国作家斯威夫特(Swift)所著《格列佛游记》(*Gulliver's Travels*)中飞行的浮岛．岛上住着专心研究哲学、科学的学者们.
La·pú·tan *adj.*, *n.*

lap·wing [lǽpwiŋ] [ˋlæpˏwɪŋ] 麦鸡(*Vanellus vanellus*)(pewit)：鸻科的多种鸟类．栖息于旧大陆的温暖地带．✲

lar[1] [lɑ:/lɑr] [lɑr] *n.* (pl. **lares** [léəri:z, lá:r-] [ˋlɛriz, ˋlɑr-])〖罗马神话〗家神：与珀那忒斯(PENATES)同为受人崇拜的家庭守护神.
lares and penates (贵重的)家财，宝物(treasured possessions of a household).

lar[2] [lɑ:/lɑr] [lɑr] *n.* 白掌猿(*Hylobates lar*)：产于东南亚的长臂猿．✲

Lar·a·mide [lǽrəmàid] [ˋlærəˏmaɪd] *adj.*〖地质〗拉勒米造山运动的：中生代末期发生在落基山脉南部的地壳变动(→图 GEOLOGY).

lar·board [lá:bəd/lárbərd] [ˋlarbəd]《美·古》〖海〗*n.* 左舷：由船尾望向船首的左侧．为避免与(右舷)starboard 混淆，现在用 port(左舷)．——*adj.* 左舷的.


lar·ce·ny [lá:səni/lár-] [ˋlarsṇɪ] *n.*〖法律〗盗窃罪，盗窃犯. **lár·ce·nous** *adj.* **lár·ce·nous·ly** *adv.*

larch [lɑ:tʃ/lartʃ] [lartʃ] *n.* **1** 落叶松：落叶松属(*Larix*)的落叶针叶树的通称．木质坚实．✲**2** 落叶松木材.

lard [lɑ:d/lard] [lard] *n.* 猪油：将猪腹部的脂肪精制而成的食用、药用油．——*vt.* **1** 在烹调之前嵌咸肉或腌肉于(牛肉、鸡肉等)中. **2** 加猪油. **3** (以…)点缀，润色(演说、文章等)(garnish)〈*with*〉.
lárd·y *adj.*
[古法语 *lard*(咸肉)←拉丁语 *lar(i)dum*(咸肉的脂肪，猪油)]

lar·da·ceous [lɑ:déiʃəs/lar-] [larˋdeʃəs] *adj.*〖医〗(组织变质、变性)豚脂状的，猪油似的(lard-like).

lar[2] / 白掌猿
分布在缅甸、泰国、马来半岛的小型猿，脸周围及四肢掌缘呈白色，体重 5～6 千克．无尾，前肢比后肢长很多．绝大部分生活在树上．在地上不爬行而靠后肢行走.



lar·der [lá:də/lárdər] [ˋlardə] *n.* **1** 食物贮藏室[橱](room or cupboard for storing food). **2** 贮藏的食品. [中世纪拉丁语 *lardarium*(←*lardum* 参照前项)]


lar·don [lá:dən/lár-] [ˋlardṇ], **-doon** [lɑ:dú:n/lar-] [larˋdun] *n.* (一种夹在肉内的)腌肉或薄咸肉片.

lar·es [léəri:z, lá:r-] [ˋlɛriz, ˋlar-] *n.* lar[1] 的复数.

:**large** [lɑ:dʒ/lardʒ] [lardʒ] *adj.* (**larger; largest**), *n.* ——*adj.* **1** 大的：——*a large house* 大房子. **2** 多数的，众多的：——*a large audience* 很多的听众. **3** 大规模的，广大的(of wide range)：——*large powers* 很大的权力. **4**〖古〗自由的，慷慨的(liberal, generous). ——*n.* [用于下面短语中] ***at large*** (1) 无拘束的，自由的(at liberty, free). (2) 详细地(at full length, with details). (3) 整个的，一般的(as a body or whole)：——*people at large* 一般大众. (4) 无固定任所的：——*an ambassador at large*《美》无固定任所大使/ *a gentleman at large* 无特定任务的宫廷官吏. (5)《美》代表全州的国会议员.
in large 大规模地(on a large scale).
lárge·ness *n.* **lárg·ish** *adj.*
lárge-hèarted (*adj.*) 宽宏大量的，仁慈的(kindly).
lárge-mìnded (*adj.*) 度量大的(liberal).



lapwing / 麦鸡
大小和鸽相似的美丽小鸟，有羽冠，背部长有色泽艳丽的墨绿色羽毛. 遍布欧亚大陆，通常在沙滩或田间可见到.



larch / 落叶松
生长迅速的针叶树，虽属松科但为落叶树，雌雄花同枝.

lárge-scàle (*adj.*)(1)大规模的.(2)(地图等)大比例尺的.[古代法语(同形)←拉丁语 *larga*(*largus* "丰富的"(阴性))]

·**large·ly** [lá:dʒli/lárdʒ-] [ˋlardʒlɪ] *adv.* **1** 大部分地，大半地(to a great extent). **2** 大方地，慷慨地.

lar·gess(e) [la:dʒés, lá:dʒis/lardʒés, lárdʒis] [larˋdʒɛs, ˋlardʒɪs] *n.* **1** 慷慨的赠金，丰厚的礼物(money or gifts freely bestowed). **2** 慷慨的或丰富的赠与(generous or plentiful bestowal).

lar·go [lá:gou/lár-] [ˋlargo] *adv.*，*n.*(pl. **-gos**)〖音乐〗——*adv.* 极缓慢地. ——*n.* 广板；极缓慢的乐章[曲]. [意大利语]

lar·i·at [lǽriət] [ˋlærɪət] *n.* **1** (用以系住草食性家畜的)系绳. **2** 一端有活结的绳索(lasso)(用以掷出套捕牛、马).



·**lark**[1] [la:k/lark] [lark] *n.* **1** 百灵；百灵科(Alaudidae)小鸟的通称. 尤指百灵(云雀)(skylark). **2** 似百灵的小鸟的通称. 如草地鹨(titlark)等，为其近似的种类.

lark[2] [la:k/lark] [lark] 《口语》*n.* 嬉戏玩乐，喧闹，有趣的事(frolic, spree, amusing incident). ——*vi.* 玩乐，开玩笑，嬉戏作乐(play tricks, frolic)(*about*).

Lar·kin [lá:kin/lár-] [ˋlarkɪn] **Philip**～拉金(1922～1985)：英国诗人.

lark·spur [lá:kspɔ̀:/lárkspɔ̀:r] [ˋlark,spɝ] *n.* 飞燕草；飞燕草属(*Delphinium*)植物的通称. 花萼呈马刺状.

La Roche·fou·cauld [la:rɔ̀ʃfu:kóu/rɔ̀:ʃ-] [la ,rɔʃfuˋko] **Francois de Marsillac**～，**duc de**～拉罗什富科(1613～1680)：法国伦理作家，其信奉的箴言是，人类行动的主要动机是利己主义哲学.

La·rousse [ləruːs] [ləˋrus] **Pierre Athanase**～拉鲁斯(1817～1875)：法国语法学家，是辞典、百科全书等的编纂者.

lar·ri·kin [lǽrikin] [ˋlærə,kɪn] 《澳》无赖，小流氓(hooligan).

Lars Por·se·na [la:z pɔ́:sinə/larz pɔ́r-] [larzˋpɔrsɪnə]：→PORSENA.

lar·va [lá:və/lár-] [ˋlarvə] *n.*(pl. **-vae**) **1**〖昆〗幼虫：完全变态的昆虫在成长过程中，由卵孵化至成蛹的阶段(→图 MOSQUITO). **2** 蝌蚪(grub). **3** 幼体：变态动物未成熟的形态. **lár·val** *adj.* [拉丁语，"幽灵，假面具"之意]

la·ryn·ge·al [lərίndʒiəl] [ləˋrɪndʒɪəl] *adj.* 喉的(of the larynx).

lar·yn·gec·to·my [lӕrindʒéktəmi] [,lærɪnˋdʒɛktəmɪ] *n.*〖医〗喉切除术.

lar·yn·gi·tis [lӕrindʒáitis] [,lærɪnˋdʒaɪtɪs] *n.*〖医〗喉炎.

lar·yn·gol·o·gy [lӕriŋgɔ́lədʒi/-gál-] [,lærɪŋˋgɑlədʒɪ] *n.* 喉科学；研究喉部疾病的医学. **làr·yn·gól·o·gist** *n.*

la·ryn·go·scope [ləríŋgəskòup] [ləˋrɪŋgə,skop]〖医〗喉镜：检查喉头的内窥镜.

lar·yn·got·o·my [lӕriŋgɔ́təmi/-gát-] [,lærɪŋˋgɑtəmɪ] *n.*〖医〗喉切开术：尤指为确保呼吸道畅通所做的手术.

lar·ynx [lǽriŋks] [ˋlærɪŋks] *n.*(pl. **larynges** [lərίndʒi:z] [ləˋrɪndʒiz])〖解〗喉：连接咽头的气管的一部分. 由软骨及肌肉构成，内有声带(→图 HEAD). [希腊语 *larugx*]

La Salle[1] [la: sá:l] [ləˋsæl] **René Robert Cavelier, Sieur de**～拉萨尔(1643～1687)：法国的探险家. 曾在北美俄亥俄河及密西西比河地区探险.

La Salle[2] [la: sá:l] [ləˋsæl] **Saint Jean-Baptiste de**～拉萨勒(1651～1719)：法国天主教会的神职人员、教育家. 天主教教育弟兄会(Brothers of the Christian Schools)的创立者. 1900 年被列为圣人.

Las·car [lǽskə/-kər] [ˋlæskɚ] *n.*(欧洲船上雇用的)东方水手，(尤指)东印度水手. [乌尔都语 *lashkar* 源于"军队，阵营"的误用而来]

Las Ca·sas [la:s ká:zəs, -sa:s] [lasˋkazəs, -sas] **Bartolomé de**～拉斯·卡萨斯(1474～1566)：西班牙的历史学家、传教士. 在西班牙属地墨西哥或西印度群岛从事传教活动.


Las·caux [læskóu] [læsˋko] 拉斯科洞穴：位于法国多尔多涅省(Dordogne)的洞窟. 留存有约 15 000年前旧石器时代的壁画. ✲

las·civ·i·ous [ləsíviəs] [ləˋsɪvɪəs] *adj.* 淫乱的，放荡的(lustful, wanton)；挑动情欲的(inciting to lust). **las·cív·i·ous·ly** *adv.* **las·cív·i·ous·ness** *n.*

Las·dun [lǽzdən] [ˋlæzdən] **Sir Denys Louis**～拉斯丹(1914～)：英国的建筑家. 伦敦的国家剧院(the National Theater)等的设计者.

Lascaux / 拉斯科洞穴
图为拉斯科洞穴的壁画，与阿尔塔米拉(Altamira)共同代表旧石器时代文化. 壁画以黑、褐、黄、白等颜色描绘牛、马、鹿等动物或人，皆栩栩如生. 在 1940 年被当地少年发现.

laser / 激光
右图为利用氦氖激光器传送电视讯号的情形．自左前方发射的激光传入光学接收机(右后方)，进入光电池，再变换为原讯号后送入显像管．



la·ser [léizə/-zər] [ˋlezə] *n.* 激光，激光器：可产生激光的装置．✽[*l*ight *a*mplification by *s*timulated *e*mission of *r*adiation]

·**lash** [læʃ] [læʃ] *vi.* **1** 突然地摆动(make a sudden movement)．**2** (雨等)倾注，冲击(pour or rush vehemently)．**3** 击打(strike)〈*at*〉；(马)踢(kick)〈*out*〉．**4** 痛加斥责，抨击〈*out*〉．—*vt.* **1** 鞭打(flog)．**2** (雨、波浪等)冲击(beat upon)．**3** 斥责，讥讽．**4** 使愤怒，使激动(urge)．**5** (用绳)缚，捆，绑(fasten)〈*down, on, to*〉．—*n.* **1** 鞭打，抽打(stroke with a whip, etc.)**2** 鞭梢；鞭子，皮鞭．**3** 强烈谴责，讥刺．**4** [加冠词 the]笞刑．**5** 睫毛．
lásh·less *adj.* 无睫毛的．

lash·er [lǽʃə/-ər] [ˋlæʃɚ] *n.* 《英》堰(weir)；冲过堰的水(water rushing over a weir)；堰下水塘(pool below a weir)．

lash·ing [lǽʃiŋ] [ˋlæʃɪŋ] *n.* **1** 鞭打．**2** 斥责．**3** [pl.]《俗》很多，大量(abundance)〈*of*〉．

lasque [læsk] [læsk] *n.* 扁平或形状不规则的钻石(flat or irregular diamond)．
[可能源于波斯语 *lashk*(一片)]

·**lass** [læs] [læs] (pl. **-es**) *n.* **1** 《尤指苏格兰·北英格兰·诗》少女(girl)．**2** 恋人．
lás·sie *n.*

Las·salle [ləsáːl] [lɑˋsɑl] **Ferdinand**～拉萨尔(1825～1864)：德国犹太裔的社会主义者．曾在莱比锡(Leipzig)组织全德工人联合会．

las·si·tude [lǽsitjùːd/-tjùːd] [ˋlæsə,tud] *n.* **1** 疲劳，倦怠(weariness, languor)．**2** 懒散，没精打采，没兴趣(disinclination to exert)．

las·so [lǽsou；英 ＋ ləsúː] [ˋlæso] *n.* (pl. **-sos**, **-soes**)，*v.* —*n.* 套索：拉住一端，可使绳圈套紧的绳索，尤指捕获家畜所用的绳索．—*vt.* 用套索捕捉．


last[1] [lɑːst, læst] [lɑst, læst] *n.* (木制、金属制的)鞋楦．

last[2] [lɑːst, læst] [lɑst, læst] *n.* 拉斯特：重量单位(约等于4 000磅)．依地区或物品而异．

:**last**[3] [lɑːst，美 ＋ læst] [lɑst, læst] (▶ late 的最高级)*adj.* **1** [通常加冠词 the](时间、顺序、位置等)最后的，最末的(after all others, coming at the end)：—*the last day of the month* 一个月的最后一天．**2** 最终的，临终的：—*his last years* 他的晚年．**3** 上(周等)，去(年)，昨(晚)，离现在最近的(latest up to now)：—*last Tuesday* ＝ *on Tuesday last* 上星期二(或刚过去的这个星期二)．**4** 最新的，最近的(latest, most recent)：—*the last news* 最新的消息．**5** [加冠词 the]最低的，最下的(lowest)：—*the last prize* 最末奖．**6** 最后留下的，仅存的(only remaining)：—*his last hope* 他仅存的希望．**7** [加冠词 the]最不可能的，最不适当的(least likely or suitable)：—*He is the last person I want to see.* 他是我最不想看到的人．**8** 决定性的，带来结论性的．**9** 最大限度的(utmost, extreme)：—*of the last importance* 最重要的．
the last but one ＝ ***the second last*** 倒数第二．—*n.* **1** [加冠词 the]最后的人[物]：—*He was the last to come.* 他是最后来的人．**2** 临终，死亡(death)：—*be in time for his last* 在他临终前还赶得及．**3** 最后：—*breathe one's last* 断气/*hear the last of*…听完…，听到最后/ *see the last of*…送…的终．**4** 最后的言辞[信]，最近的消息(most recent letter)．
at*(*long*)*last 最后，终于(in the end, after much delay)．
—*adv.* **1** 最后地：—*last of all* 最后．**2** 最近地，上次：—*When did you see him last?* 你上次是什么时候看见他的？**3** (列举顺序)最终地(finally)．
last but not least 最后但不是最不重要的[不可轻视]
lást·ly *adv.*
last day [加冠词 the]最后审判日(the Judgement day)．**last minute**[**moment**] 最后一刻，最后关头．
last name 姓(surname)．
Last Supper [加冠词 the]最后的晚餐：耶稣基督(Jesus Christ)被钉于十字架前和十二使徒共进的晚餐．
last trump [加冠词 the]在最后审判日吹响的使死者复活的号声．
last word [加冠词 the](1)决定性的话．(2)最新式的东西．



latch / 门闩



Las Vegas / (美国)拉斯韦加斯市
大饭店、餐厅、剧场栉比鳞次，以赌博及夜总会闻名于世．此地离婚手续非常简便，与雷诺城同以"离婚城"而著名．上图为拉斯韦加斯的夜景．

[古代英语 *latost*(*læt adj.*, *late adv.*)"迟滞的，缓慢的"的最高级]

·**last**[4] [lɑːst；美 ＋ læst] [lɑst, læst] *vi.* **1** 延续，持续(go on)：—*The rain lasted all day.* 雨连续下了一整天．**2** 继续：—*as long as my life lasts* 只要我活着．**3** 持久，耐久．**4** 维持，够用(suffice)：—*How long will our food last?* 我们的食粮可维持多久？—*vt.* 充足，够用：—*The food will last us* (*for*) *three months.* 粮食将可维持我们三个月之需．***last out*** 度过，维持过去：—*This coal won't last out a night.* 这些煤无法维持一个晚上．

·**last·ing** [lɑ́ːstiŋ；美 ＋ lǽst-] [ˋlɑstɪŋ, ˋlæst-] *adj.* 耐久的，永恒的，永久的(enduring, permanent)．—*n.* 一种坚固耐用可作鞋面的厚实斜纹织物．
lást·ing·ly *adv.*
lást·ing·ness *n.*

Las Ve·gas [lǽs véigəs] [læs ˋvegəs] 拉斯韦加斯:美国内华达州的城市.以赌城及离婚城而闻名于世. ✼

lat. 《略》latitude 纬度.

Lat. 《略》Latin.

Lat·a·ki·a [lǽtəkíːə] [ˏlætəˋkiə] **1** 拉塔基亚:叙利亚的海港城市.古称马雷的劳迪塞亚(Laodicea ad Mare). **2** 拉塔基亚烟草:从拉塔基亚输出的土耳其高级烟草.


latch [lætʃ] [lætʃ] *n.*(pl. **-es**), *v.*(**-es**) —*n.* 门闩;(关门时自动锁住,由外面用钥匙开的)弹簧锁. ✼ ***on the latch***(未上锁)只拴上门闩.
—*vt.* 用闩拴住…. —*vi.* 门闩拴上. ***latch on to*** 《口语》(1)加入(attach oneself to). (2)了解(understand). **látchkèy**(*n.*)(由外面开的)弹簧锁钥匙.

latch·et [lǽtʃit] [ˋlætʃɪt] *n.*《古》鞋带(thong for fastening a shoe).

:**late** [leit] [let] *adj.*(**later, latter; latest, last**), *adv.*(**later; latest, last**), *n.*(▶ latter, last 用于表示顺序) —*adj.* **1**(按正常时间而言)迟的,迟到的(after the due or usual time):— *be late for school* 上学迟到/ *a late comer* 迟到者.
2(开花,成熟等)晚的,落后的(backward).
3(时刻)傍晚的,夜深的(far on in the day or night):— *in the late afternoon* 在下午较晚的时候(快要傍晚的时候).
4 后期的,末期的,接近终了的(far on in a period, development, etc.):— *in the late 19th century* 在19世纪末期.
5 已去世的,已故的(no longer alive):— *the late Mr. Lewis* 已故的路易斯先生.
6(职位等)退职的,前任的:— *the late prime minister* 前总理(首相).
7 最近的,近来的(of recent date):— *the late floods* 最近的洪水/ *of late years* 近来几年.
keep late hours 晚睡晚起.
—*adv.* **1**(比适宜时间)迟地,迟到地(after the proper time):— *Better late than never.* 《谚》亡羊补牢,时犹未晚. **2**(时刻)晚(far on in time):— *early or late* = *soon or late* 迟早,总有一天. **3** 夜深地:— *sit up late* 迟睡,熬夜. **4**(时期,阶段)迟迟地:— *late in spring* 晚春. **5** 以前,先前(formerly but not now):— *Mr Smith, late of London* 以前在伦敦的史密斯先生. **6**《诗》最近,近来(recently, lately). —*n.*[用于下面短语中] ***of late*** 最近,近来(recently).
láte·ness *n.*[古英语 *læt adj.*, *late adv.* ←古日耳曼语 *lataz*(缓慢的)]

la·teen [lətíːn] [lætin] *adj.* 装有大三角帆的.

lateen sail / 大型三角帆



lateen sail 大三角帆:与桅杆成45度角安装的长桅桁上的三角形帆. ✼[法语(*voile*) *latine*,"拉丁的(帆)"之意.主要用于地中海]

·**late·ly** [léitli] [ˋletlɪ] *adv.* 最近,近来(not long ago, in recent times):— *Have you seen him lately?* 你最近见到过他吗?

La Tène [lɑː tén] [lɑˋtɛn] 拉坦诺:瑞士纳沙泰尔(Neuchatel)湖东端的考古遗址.
La Tène culture 拉坦诺文化:中欧及西欧铁器时代第二期的文化.代表性的遗物在拉坦诺最早被发现.


la·tent [léitənt] [ˋletn̩t] *adj.* **1** 隐藏的(concealed);潜在的(existing but not developed or manifest). **2**〖医〗潜伏性的(dormant).
lá·tent·ly *adv.* **lá·ten·cy** *n.*
latent heat: → HEAT.

:**lat·er** [léitə/-ər] [ˋletɚ](▶ late 的比较级) *adj.* **1** 更迟的[后的]. **2** 更近的. —*adv.* 过后;在后:— *sooner or later* 迟早,总有一天/ *See*[*I will see*] *you later.* 回头见. ***later on*** 以后,过后.

lat·er·al [lǽtərəl] [ˋlætərəl] *adj.* 横的,侧面的,横向的(of, at, towards, from the side(s)). —*n.* **1** 侧面(side part);在侧面的东西[物]. **2** 侧芽[枝]. **3**〖语音〗= lateral consonant.
lát·er·al·ly *adv.*
lateral branch(亲族的)旁系. **lateral consonant**〖语音〗边音:如 L 音,从舌头两侧或单侧呼气发出的音.

lathe[2] / 车床

被加工的物品由夹子固定在车床的主轴台与车床尾座之间,切割工具则安装固定在夹刀柱上,或用手压住.



lateral line 侧线(器官):并生于鱼类或一部分两栖类体侧的感觉器官(→图 FISH[1]).[拉丁语 *lateralis*(←*latus* 侧面,旁边)]

Lat·er·an [lǽtərən] [ˋlætərən] **1**[加冠词 the]拉特兰大教堂:即罗马天主教堂(cathedral church)的圣约翰大教堂(St. John Lateran). **2**(14世纪以前为教皇宫殿的)拉特兰宫(the Lateran Palace).
Lateran Council[加冠词 the]拉特兰会议:在拉特兰宫举行的天主教五次会议(1123, 1139, 1179, 1215, 1512~1517). **Lateran Treaty**[加冠词 the]特拉兰条约:意大利政府与教廷于1929年在特拉兰宫殿签署的政教条约.意大利承认被称为梵蒂冈城(Vatican City)的新教皇国的完全独立.

lat·er·ite [lǽtəràit] [ˋlætəˏraɪt] *n.*〖地质〗红土:热带地方因岩石风化而含大量铁或铝的氧化物红色土壤.

·**lat·est** [léitist] [ˋletɪst](▶ late 的最高级) *adj.* **1** 最迟的,最后的. **2** 最近的,最新的:— *the latest news* 最新消息. ***at*(*the*)*latest*** 最迟. —*adv.* 最迟地.

la·tex [léiteks] [ˋletɛks] *n.*(pl. **-texes, latices** [lǽtisiːz] [ˋlætəˏsiz]) **1** 胶乳:采自橡胶树的白色乳液.用来制造橡胶. **2**〖化〗橡浆:合成橡胶或塑胶的乳状液体.[拉丁语,"液体"之意]

lath [lɑːθ, læθ] [lɑθ, læθ] *n.*(pl. **laths** [-θs, -ðz] [-θs, -ðz]), *v.* —*n.* 木板条:钉在石板或墙壁上,使灰泥容易附着的细长薄木条(→图 HALF-timber).
—*vt.*(在墙壁、天井等上面)钉板条.

lathe[1] [leið] [leð] *n.*〖英史〗莱特,英国肯特郡(Kent)的旧行政区.

lathe[2] [leið] [leð] *n.* **1** 车床. ✼**2** 筘座,走梭板.

lath·er [lǽðə, láːðə/lǽðər] [ˋlæðɚ] *n.* **1** 肥皂泡沫(froth of soap and water). **2**(尤指马的)汗沫(frothy sweat). —*vt.* **1**(为刮脸而)涂肥皂泡沫. **2** 打,痛殴(beat, thrash). —*vi.* **1**(肥皂等)起泡沫. **2**(马)流汗沫. **láth·er·y** *adj.*

la·thi [láːti] [ˋlɑtɪ] *n.*《印度》铁皮竹棍.警察等用来驱散群众.

lat·i·fun·di·um [lætifʌ́ndiəm] [ˏlætəˋfʌndɪəm] *n.*(pl. **-dia**)〖罗马史〗大庄园,由奴隶或佃农耕种的广大领地.

Lat·i·mer [lǽtimə/-mər] [ˋlætəmɚ] **Hugh** ~ 拉蒂默(1485? ~1555):英国的主教.英国宗教改革的推动者.玛丽一世(Mary Ⅰ)当政时,被视为异端,与里德雷(Ridley)在牛津被处以火刑.

·**Lat·in** [lǽtin] [ˋlætɪn] *n.* **1** 拉丁语:属印欧语系的古代拉丁姆(Latium)人、罗马人的语言.后来成为罗马天主教教会的公用语.广泛使用于法律、学术的领域.罗马古典时代末期,拉丁语被称为低地拉丁语(Low Latin). **2** 古代拉丁姆人. **3**〖史〗(十字军远征时与希腊人相区别的)西欧人. **4** 拉丁人. —*adj.* **1** 古代拉丁姆(人)的. **2** 拉丁语的:— *a Latin book* 拉丁语书籍. **3** 罗马天主教会的. **4** 拉丁民族的,拉丁(语)系的:— *the Latin peoples*(法国、西班牙、意大利等的)拉丁民族.
dog Latin: → DOG. **Late Latin** 后期拉丁语:公元200~600年左右的拉丁语. **Latin America** 拉丁美洲:以西班牙语、葡萄牙语、法语等拉丁系语言为公用语的中南美洲诸国. **Latin Church**[加冠词 the](仪式、典礼中使用拉丁语的)罗马天主教会. **Latin cross** 拉丁式十字架:直长横短的十字架(→图 CROSS). **Latin League**〖罗马史〗拉丁联盟. ▶ 公元前338年并入罗马国家. **Latin Quarter**[加冠词 the]拉丁区:巴黎塞纳河南岸的地区.住着许多学生、艺术家,并有高校等建筑物. **Latin square**〖数学〗拉丁方:将几种文字排成纵 n 行横 n 行的正方形,而任何行或列的文字均不能重复,多用于统计学. **Medieval Latin** 中世纪拉丁语:约公元600~1500年左右的拉丁语. **modern Latin** 近代拉丁语:主要用于学术上的记述或生物学的学名.是公元1500年以后的拉丁语. **Silver Latin** 指奥古斯都(Augustus,公元前63年~公元14年)死后的文学兴盛期的拉丁语.
Vulgar Latin 俗拉丁语:罗马平民所用的语言.为罗曼语的起源.[拉丁语 *Latinus*(*Latium* 的).拉丁姆(*Latium*)为意大利的地名,包括罗马]

Lat·in·ism [lǽtinìzəm] [ˋlætɪn,ɪzm̩] *n.* 拉丁语的特色，拉丁语式，拉丁语法(idiom characteristic of Latin).
Lát·in·ist *n.* 拉丁语学者(Laten scholar).
La·tin·i·ty [lətíniti] [ləˋtɪnətɪ] *n.* 拉丁语语法[写法]的特性.

lat·in·ize, -ise [lǽtinàiz] [ˋlætɪn,aɪz] *vt.* 1 使(语言)拉丁语化(give the Latin form to)，译成拉丁语(put into Latin). 2 使(思想、习惯等)合乎罗马教会的礼仪，拉丁化；使(信仰)罗马天主教化.
——*vi.* 使用拉丁语词[语法].

La·ti·nus [lətáinəs] [ləˋtaɪnəs]〖罗马传说〗拉丁努斯：拉丁族的始祖，是古代拉丁姆之王，为法乌诺斯(Faunus)和美女马里卡(Marica)所生. 其女勒维妮娅(Lavinia)与埃涅阿斯(Aeneas)结婚.

la·tis·si·mus dor·si [lætísiməs dɔ́:sai/dɔ́r-] [læˋtɪsɪməs ˋdɔrsaɪ] (亦称 **latissimus dorsi muscle**)〖解〗背阔肌：覆盖背部、腰部的宽而平的肌肉，起于胸椎，附着在上臂骨，内侧由第五胸椎以下棘状突起，外侧由第三至第四下方肋骨起，收缩时，将上臂向下向后拉(→图 MUSCLE).

·**lat·i·tude** [lǽtitjù:d/-tjù:d] [ˋlætə,tjud] *n.* 1 (1)〖地理〗纬度：与经度同为表示地球上各地点位置的坐标. 以赤道为0°，南北各分为90°(→图 PROJECTION). (2)〖天文〗黄纬：黄道坐标的纬度. 2 [通常 pl.](从纬度看的)地区，地带，气候带(regions)：——*high* [*low*] *latitudes* 高[低]纬度地区. 3 (行动、态度、见解的)自由，容许范围：——*allow great latitude in political belief* 允许在政治信仰上有很大的自由. 4〖摄影〗曝光宽容度：感光的容许范围. 5《古》宽，宽度(breadth, width)；范围，限度(scope, full extent).
làt·i·tú·di·nal *adj.*

lat·i·tu·di·nar·i·an [lætitjù:dinέəriən/-tjù:-][,lætə,tjudɪˋnɛrɪən] *adj.* (尤指宗教、思想等)宽容的，不拘泥于教条的(allowing latitude).
làt·i·tù·di·nár·i·an·ism *n.*

La·ti·um [léiʃiəm] [ˋleʃɪəm] 拉丁姆：位于亚平宁(Apennines)山脉南部，台伯(Tiber)河东部，意大利中部地方的古名.

La·to·na [lətóunə] [ləˋtonə]〖罗马神话〗=LETO.

la·tri·a [lətráiə] [ləˋtraɪə] *n.*〖罗马天主教会〗对天主的最高礼拜.

la·trine [lətrí:n] [ləˋtrin] *n.* (野营地、兵营等的)厕所(lavatory).

lat·ten [lǽtən] [ˋlætn̩] *n.* 黄色合金片：铜、锌、锡的黄色合金. 用于纪念碑牌或教会的蜡烛台等.
——*adj.* 黄色合金片的.

·**lat·ter** [lǽtə/-ər] [ˋlætɚ] (▶ late 的比较级) *adj.* 1 末尾的，后方的，后半的：——*the latter part* [*half*] *of the year* 下半年.
2 后者的(←→ *former*)：——*the latter speech* 后者的演说.
3《古》较后的，第二的(later, second).
in these latter days 近来.



laurel / 月桂树
原产于地中海沿岸，樟科常绿乔木，含芳香性的月桂油可作烹饪调料.

——*n.* [加冠词 the]后者：——*the latter of these two* 此二人[二个]中的后者.
látter-dày (*adj.*) 近来的，现代的(modern).
Latter-day Saints 末世圣徒教会. ▶ 摩门教徒(Mormon)的自称.
latter end 死(death).
[古英语 *lætra*(læt 的比较级). 参照 LATE]

lat·ter·ly [lǽtəli/-tər-] [ˋlætɚlɪ] *adv.* 1 最近，近来(of late). 2 末期地，后来(towards the end of some period).

lat·tice [lǽtis] [ˋlætɪs] *n.* 1 格子：将木材、金属细条组合做成的格子. 用于屏风、门等. 2 (亦作 **lattice-work**)格子花样，格子细工. 3〖结晶学〗格子：表示结晶中原子、分子排列位置的晶格.
lát·ticed *adj.*
lattice frame [**girder**] 格构大梁：侧面用斜格子组合的梁(→图 GIRDER).
lattice window 花格窗.

Lat·vi·a [lǽtviə] [ˋlætvɪə] 拉脱维亚：曾为俄国波罗的海沿岸的一省. 1918年独立，1940年加入苏联. 现为独立的共和国，首都里加(Riga). 主要产谷类、甜菜等.
Lát·vi·an *adj.*, *n.*

laud[1] [lɔ:d] [lɔd] *n.* 1 (尤指赞美诗中的)赞美，称赞(praise). 2 颂歌，赞歌(hymn of praise). 3 [Lauds]〖教会〗晨经：一种罗马天主教会的日课. 英国教会则包括早祷.
——*vt.* 赞美，颂扬(praise, celebrate).
lau·dá·tion [-déiʃən] [-ˋdeʃən], **lau·dá·tor** *n.*
lau·da·tive [lɔ́:dətiv] [ˋlɔdətɪv], **láu·da·to·ry** [-dətəri/-tɔ̀:ri] [-də,tɔrɪ] *adj.*

Laud[2] [lɔ:d] [lɔd] **William**～劳德(1573～1645)：英国神职人员. 坎特伯雷的大主教(1633～1645). 支持查理一世(Charles I)与议会对抗. 1640年被长期议会(the Long Parliament)判为叛逆罪而被斩首.

laud·a·ble [lɔ́:dəbl] [ˋlɔdəbl̩] *adj.* 值得称赞的，值得赞美的(commendable, praiseworthy).
làud·a·bíl·i·ty *n.*
láud·a·bly *adv.*


lau·da·num [lɔ́:dənəm; 英 + lɔ́:d-] [ˋlɔdənəm] *n.* 鸦片酊(tincture of opium).
[瑞士医学家帕拉切尔苏斯(Paracelsus)对高价药材的命名. 后来则指含有鸦片的药剂]

lau·da·tor tem·po·ris ac·ti [laudá:tɔ:témpəris ǽkti/-tər] [lauˋdɑtɔr ˋtɛmpərɪs ˋæktɪ] 赞美过去的人.
[拉丁语=praiser of time past]

Lau·der [lɔ́:də/-dər] [ˋlɔdɚ] **Harry** ～劳德(1870～1950)：英国苏格兰的喜剧演员.

·**laugh** [lɑ:f; 美 + læf] [lɑf, læf] *vi.* 1 (出声)笑：——*He laughs best who laughs last.* 谁笑在最后，谁笑得最好. 2 觉得可笑. 3《诗·修辞》(景色、风景等)显现笑容，生气盎然. 4 嘲笑. ——*vt.* 1 笑着回答，笑着表示：——*laugh a reply* 以笑表示答复. 2 用笑消除：——*laugh him out of his bad habit* 嘲笑他使他改变坏习惯.
laugh at (1)嘲笑(make fun of). (2)看见[听见]…而发笑.
laugh away (1)付之一笑. (2)用玩笑打发(时间)(while away with jests).
laugh down 用嘲笑打断(或拒绝、驱走).
laugh off 一笑置之，用笑驱除[摆脱](get rid of with a jest).
laugh on the other [*wrong*] *side of* one's *face* [*mouth*]转喜为悲.
laugh out of court 对…一笑置之(不屑一顾).
laugh up [*in*] one's ***sleeve*** 窃笑，暗自欢喜.
——*n.* 笑，笑声：——*laugh a hearty laugh* 开怀大笑.
have [*get*] *the laugh of* [*on*] 反讥(某人)，反占上风.
láugh·a·ble *adj.* 可笑的，有趣的(amusing).
láugh·a·bly *adv.*
[古代英语 *hlæhhan*, *hliehhan*. 可由古日耳曼语追溯至古印欧语，原为拟声语]

launch / 下水仪式 1969年举行的伊丽莎白女王 Queen Elizabeth(二世)号的下水仪式，图为该船下水时的情形，船尾自船架上慢慢滑入海中.







lava / **熔岩** 上图为扎伊尔东部尼亚马拉吉拉山于 1971 年 4 月爆发时所喷出的熔岩.

laugh·ing [lá:fiŋ;美 + lǽf-] [ˈlæfɪŋ] *n.* 笑.
no laughing matter 不是好笑的事,正经的事情(serious thing).
——*adj.* **1** 带笑的. **2** 可笑的,有趣的.
láugh·ing·ly *adv.*
láughing-gàs (*n.*) 笑气:一氧化二氮 N_2O(nitrous oxide)的俗称,可作麻醉剂,吸之则脸部肌肉痉挛望之似笑.
laughing jackass:→JACKASS.
laughing owl 产于新西兰的褐色中型猫头鹰(*Sceloglaux albifacies*).鸣声令人恐惧.
láughing-stòck (*n.*)受人嘲笑的对象,笑柄(object of general derision).

·**laugh·ter** [lá:ftə/lǽftər, lá:f-] [ˈlæftɚ, ˈlɑf-] *n.* 笑,笑声(laughing):——*burst* [*break out*] *into laughter* 爆笑.

launce [lɑ:ns, læns] [lɑns, læns] 玉筋鱼(sand-eel).

Launce·lot [lá:nslət, lɔ́:ns-][ˈlɑnslət, ˈlɔns-]: →LANCELOT.

Laun·ces·ton [lɔ́:nsəstən] [ˈlɔnsəstən] 朗塞斯顿:澳大利亚塔斯马尼亚州北部的河港.工业中心.

·**launch**[1] [lɔ:ntʃ, lɑ:ntʃ] [lɔntʃ, lɑntʃ] *vt.* **1** 使(船)下水:——*launch a new liner* 使新客轮下水. **2** 发射(导弹、火箭等),使升空(send force):——*launch a rocket* 发射火箭. **3** 投,放,发射(discharge):——*launch a spear at a tiger* 向老虎掷矛. **4** 施加(打击),痛加(责难). **5** 送出(send off):——*launch a person in the world* 送某人入社会,使独立谋生. **6** 创办(企业)(start).
——*vi.* 着手,开始(*forth*, *out*).
launch out 大肆挥霍(spend money freely).
launch* (*out*) *into 开始….
——*n.* 下水,下水仪式. ✽
launching pad **1** (火箭、导弹的)发射台. **2**《比喻语》起点,跳板.

launch[2] [lɔ:ntʃ, lɑ:ntʃ] [lɔntʃ, lɑntʃ] *n.* **1** 军舰所载的大汽艇,通常装有引擎,备有舱房. **2** 游艇,汽艇:运载乘客或观光旅行用的大型游艇,用电机、蒸汽机、柴油引擎等发动.

laun·der [lɔ́:ndə/-dər] [ˈlɔndɚ, lɑn-] *vt.* 洗烫(衣物)(wash and iron).
——*vi.* 耐洗:——*This cloth launders well.* 这种布很耐洗.

laun·der·ette [lɔ:ndərét] [ˌlɔndəˈrɛt], **-dromat** [lɔ́:ndrəmæt] [ˈlɔndrəmæt] *n.* 自助洗衣店,出租洗衣机的店.

laun·dress [lɔ́:ndris] [ˈlɔndrɪs] *n.* 洗衣女工(woman who launders).

laun·dro·mat [lɔ́:ndrəmæt] [ˈlɔndrəmæt] *n.* 出租洗衣机店.

·**laun·dry** [lɔ́:ndri, lá:n-] [ˈlɔndrɪ, ˈlɑn-] *n.* (pl. **-dries**) **1** 洗衣店,洗衣房. **2** [加冠词 the]待洗或送洗的衣物:——*Has the laundry come back yet?* 送洗的衣物拿回来了吗?

Lau·ra [lɔ́:rə] [ˈlɔrə] 劳拉:彼特拉克(PETRARCH)的爱情诗中所讴歌的女性.相传为德·萨德(Hugues de Sade)伯爵之妻劳拉·德·诺沃(Laura de Noves,1308? ~1348).

lau·re·ate [lɔ́:riit;英 + lɔ́r-] [ˈlɔrɪɪt] *adj.* **1** 戴桂冠的(wreathed with laurels). **2** (诗人、辩论家等)有资格戴桂冠的(worthy of laurels). ——*n.* = poet laureate. **láu·re·ate·shìp** *n.*
poet laureate 桂冠诗人:古代希腊人曾用月桂枝叶编成冠冕,赠给有名的英雄或诗人表示崇敬之意.后来英国皇帝詹姆斯一世也效选诗人,授以月桂冠,使其享有英国王室官吏俸禄,而成为最杰出的诗人,每当国家举行仪式或庆典时即作诗助兴.

lau·rel [lɔ́əl/lɔ́:r-, lá:r-] [ˈlɔrəl, ˈlɑr-] *n.*, *v.* 《(英)**-ll-**》——*n.* **1**《古》月桂树(*Laurus nobilis*)(bay-tree)(亦作 **bay laurel**). ✽**2** (象征胜利或诗人功德的)月桂枝叶,月桂冠(foliage of a bay-tree). **3** [pl.]桂冠,荣誉,名誉. **4** 似月桂树的灌木通称.如樱桃月桂(*Cerasus laurocerasus*)(cherry-laurel)、山月桂(mountain laurel)等.
look to one's laurels (胜利者)努力保持荣誉[地位],爱惜名誉(beware of losing preeminence).
rest on one's laurels 对既得的荣誉感到心满意足,不再进取(cease to strive for further glory).
win [***reap***] ***laurels*** 赢得声誉.
——*vt.* 授予桂冠,给予荣誉.
laurel oak 《美》桂叶栎.

Lau·rence [lɔ́rəns/lɔ́:r-, lár-] [ˈlɔrəns, ˈlɑr-] **St.** ~劳伦斯:3 世纪时,被置于灼热的铁烙架上而殉教的基督教教徒,该殉教画极为有名.

Lau·ren·tian Li·brar·y [lɔ:rénʃən] [lɔˈrɛnʃən] 罗伦佐图书馆:佛罗伦萨的图书馆. 15 世纪由罗伦佐(Lorenzo de' Medici)创立.该建筑物一部分由米开朗琪罗(Michelangelo)设计.

lau·rus·ti·nus [lɔ:rəstáinəs] [ˌlɔrəsˈtaɪnəs] *n.* 棉毛荚蒾,忍冬科荚蒾属的常绿灌木(*Viburnum tinus*).开芳香的花朵.


Lau·sanne [louzǽn] [loˈzæn] 洛桑:瑞士西部日内瓦(Geneva)湖北岸的城市.是国际奥林匹克委员会总部的所在地.气候良好,风景美丽.精密机械、印刷等工业发达,尤以游览区闻名.


la·va [lá:və] [ˈlɑvə] *n.* **1** (流动状的)熔岩(molten rock)(→图 VOLCANO). ✽**2** (冷却凝固的)熔岩,火山岩.

la·va·bo [ləvá:bou, ləvéi-] [ləˈvɑbo, ləˈve-] *n.* (pl. **-bos**)〖教会〗**1** 洗手式:在弥撒中,当教友奉献时神父的洗手仪式.此时全体教友吟唱诗篇第 26 篇. **2** (洗手仪式用的)手巾或盥洗盆. **3** (中世纪修道院用的)洗手槽(washing-trough).
[拉丁语,"我要洗(手)"之意.诗篇第 26 篇第 6 节]

La·val [ləvǽl] [ləˈvæl] **Pierre**~赖伐尔(1883~1945):法国的政治家、总理(1931~1932,1935~1936).维希政府(the VICHY Government)的总理(1942~1944).1945 年以叛国罪被枪决.

La Val·lière [lɑ̀: væljέə/-ljέər] [ˌlɑ vælˈlɪr] **Louise Francois de**~拉瓦利埃(1644~1710):路易十四(Louis XIV)的情妇.





lawn tennis / **草地网球** 图为英国温布尔登网球大赛的盛况，右上图为球场，右为打球法.

Forehand and Backhand
正手(左)反手(右)



La·va·ter [ləvɑ́ːtə/-tər] [lə'vɑtɚ] **Johann Kaspar**～拉瓦特尔(1741～1801)：瑞士诗人、神学家，歌德(Goethe)的友人，观相术(physiognomy)的创始者.

lav·a·to·ry [lǽvətəri/-tɔ̀ːri] ['lævə,torɪ] *n.* **1** 厕所，洗手间. **2**《美》盥洗室，化妆室.

lave [leiv] [lev] *vt.*《诗·书》**1** 洗(wash)，浸洗(bathe). **2** (河水)冲刷(两岸)(wash against, flow along).
[拉丁语 *lavare*(洗)]

lav·en·der [lǽvində/-dər] ['lævəndɚ] *n.* **1** 薰衣草：唇形科薰衣草属(*Lavandula*)，产于南欧、非洲北部小灌木的通称. 叶狭，开类似紫丁香的小花. 作为香料植物被大量栽培. ✲**2** (放在亚麻布衣物中用以除虫的)干薰衣草的花(茎). **3** 薰衣草色，淡紫色(pale-blue color with a trace of red).
lavender water 薰衣草水：蒸馏薰衣草所得到的香水.

la·ver[1] [léivə/-vər] ['levɚ] *n.* 紫菜：尤指可食用的各种海藻类的通称.

la·ver[2] [léivə/-vər] ['levɚ] *n.* **1**〖圣〗洗礼水盆：犹太僧侣沐浴用的大型黄铜容器. **2**《古》洗盘，喷水盘(washing or fountain basin)；圣洗盆(font).

lav·er·ock [lǽvərək] ['lævərək] *n.*《苏格兰》=LARK[1].

La·vin·i·a [ləvíniə] [lə'vɪnɪə]〖罗马传说〗勒维妮娅：古代拉丁姆国王拉丁努斯(Latinus)之女，埃涅阿斯(Aeneas)之妻.

lav·ish [lǽviʃ] ['lævɪʃ] *adj.* **1** 不吝啬的，慷慨的(giving or producing without stint)〈*of*〉. **2** 浪费的，挥霍的(profuse, prodigal). **3** 过分丰富的，过多的(very or too abundant). ——*vt.* 滥花，浪费(bestow or spread profusely).
láv·ish·ly *adv.* **láv·ish·ness** *n.*

La·voi·sier [ləvwɑːzjéi] [lɑvwɑ'zje] **Antoine Laurent**～拉瓦锡(1743～1794)：法国的化学家，证明燃烧的本质系指物体在空气中与氧化合而发出光与热，并以燃烧理论解释动物的呼吸现象，奠定了近代化学的基础.

:**law**[1] [lɔː] [lɔ] *n.* **1** 法律：——*the law of the land* 国法.
2 (各种的)法令：——*the civil law* 民法.
3 法的威力，法治状态：——*law and order* 法与秩序/ *Necessity knows no law.* 事出无奈，罪可赦免(为做事不择手段的辩解词).
4 法学，法律学：——*study(the)law* 学法律.
5 务必遵守之事，强制命令：——*His word is law.* 他的话就是法律.
6 成文法(cf. *equity*).
7 法律知识(legal knowledge).
8 诉讼，法庭：——*go to law* 提起诉讼.
9 [加冠词 the] 律师业，法律行业(legal profession)：——*enter* [*follow*] *the law* 当律师.
10 (亦作 **the law of Moses**) [加冠词 the]：→MOSAIC law.
11 [加冠词 the] 执法机关，警察，警官.
12 (生活上的)规则，戒律，习惯：——*moral law* 道德戒律.
13 (艺术上的)原则，法(rule of action or procedure)：——*the laws of harmony* 和声法.
14 (竞赛的)规则.
15 (亦作 **law of nature**) 定律；自然法则：——*Newton's law* 牛顿定律.
16〖运动〗(让猎物、竞争对手)先跑的时间[距离].
17 充裕的时间(time of grace).
be a law unto oneself 我行我素，为所欲为(take one's own line).
lay down the law 呵责，权威性表态，独断地说.
take the law into one's own hands (不依法律而)私行处罚，加私刑.
láw-abìding (*adj.*)守法的，安分守己的. **láwbrèaker** (*n.*)违法者. **láw-càlf**(*n.*)(用于装订法律书籍的浅棕色)优质小牛皮. **láw-cóurt**(*n.*)法庭. **Law Courts** [加冠词 the]《英》皇家法院(the Royal Courts of Justice)：位于伦敦斯特兰德(Strand)街的高等法院、诉讼法院等. **law French** 诺曼人法律用法语：法律书籍或法庭上所使用的法语. **láwgìver** (*n.*)(尤指国法的)立法者，法律制订者. **láw-hànd** (*n.*)《英》法律文件上所使用的字体. **law latin** 拉丁法律用语：英国初期法令上所使用的不规范拉丁语. **law lord**《英》上议院高级法官：常任上诉法官(the Lords of Appeal in Ordinary)或居司法要职、有资格参与审判的上议院议员. **láwmàker** (*n.*)立法者. **law merchant** 商法：商业的法规，与普通法稍异. **láwòfficer** (*n.*)(1)司法官员. (2)《英》检察总长(Attorney-General)，检察次长(Solicitor-General). **law of nations** 国际法(international law). **láwstàtioner** (*n.*)(1)律师用文具经销商. (2)《英》法律文书代写人. **láwsùit** (*n.*)诉讼. **láw-tèrm** (*n.*)开庭期.



lavender / **薰衣草**
味道芬芳，栽培于世界各国的温暖地带.

law[2] [lɔː] [lɔ], **lawk(s)** [lɔːk(s)] [lɔk(s)], **laws** [lɔːz] [lɔz] *int.*《鄙》不得了，哎呀！(表示惊讶).

Law[3] [lɔː] [lɔ] **Andrew Bonar**～劳(1858～1923)：英国保守党政治家，出生于加拿大而有苏格兰血统，曾任首相(1922～1923).

Law[4] [lɔː] [lɔ] **John**～劳(1671～1729)：出身于英国苏格兰的货币改革家，为法国会计总监. 1716 年设立法国最早的纸钞发行银行(Banque Générale). 断然实行"密西西比计划"(the Mississippi Scheme)，企图独占与美国路易斯安那州的交易，以偿清法国的欠债. 但随着计划的挫败而使股票价格剧跌，他也因此丧失职位，逃离法国.

Law[5] [lɔː] [lɔ] **William**～劳(1686～1761)：英国的宗教作家，拒绝对王室宣誓效忠的神职人员. 为《严肃号召过虔诚和神圣的生活》(*A Serious Call to a Devout and Holy Life*)一书(1728)的作者.

·**law·ful** [lɔ́ːfəl] ['lɔfəl] *adj.* **1** 合法的，依法的(permitted by law)：——*a lawful act* 合法的行为. **2** 法定的，法律上有效的：——*his lawful wife* 他的法定太太.
láw·ful·ly *adv.* **láw·ful·ness** *n.*

lawk [lɔːk] [lɔk], **lawks** [lɔːks] [lɔks] *int.*：→LAW[2].

law·less [lɔ́ːlis] ['lɔlɪs] *adj.* **1** 没有法律的，不受法律控制的(without law, not regulated by law). **2** 无视法律的，违法的，不法的(disregarding the law, uncontrolled). **3** 无法无天的，放纵的(unbridled, licentious).
láw·less·ness *n.*

lawn[1] [lɔːn] [lɔn] n. 质地极薄的上等亚麻布.
[可能源于法国的亚麻产地拉昂(Laon)]

·**lawn**[2] [lɔːn] [lɔn] n. 草地;(公园、庭园的)草坪.
láwn-mòwer(n.)割草机.
lawn tennis (通常在户外草地或经整理过的草地球场举行的)草地网球. ✲

Law·rence[1] [lɔ́rəns/lɔ́ːr-, lɑ́r-] [`lɔrəns, `lɑr-] **David Herbert**～劳伦斯(1885～1930):英国的小说家、诗人.出生于诺丁汉郡,父为矿工,母为知识分子.自诺丁汉大学毕业后,即专心写作.主要作品有《儿子们和情人们》(*Sons and Lovers*)、《恰特莱夫人的情人》(*Lady Chatterlay's Lover*)等.

Law·rence[2] [lɔ́rəns/lɔ́ːr-, lɑ́r-] [`lɔrəns, `lɑr-] **Sir Thomas**～劳伦斯(1769～1830):英国的肖像画家.

Law·rence[3] [lɔ́rəns/lɔ́ːr-, lɑ́r-] [`lɔrəns, `lɑr-] **Thomas Edward**～劳伦斯(1885～1935):英国军人、学者.第一次世界大战中(1914～1918)指导阿拉伯独立运动并率领阿拉伯人攻击土耳其军,因此以"阿拉伯的劳伦斯"而扬名于世.主要著作有《七根智慧之柱》(*The Seven Pillars of Wisdom*)一书,在文学上受到很高评价.

law·ren·ci·um [lɔrénsiəm] [lə`rɛnsɪəm] n. 〖化〗铹:人工获得的放射性元素.元素符号Lr,原子序数103.

laws [lɔːz] [lɔz] int.:→LAW².

·**law·yer** [lɔ́ːjə, lɔ́iə/-ər] [`lɔjɚ] n. 1 法律专家(member of legal profession). 2 律师,(尤指)事务律师:——*an able lawyer* 有才干的律师. 3 法学家.
láwyer-càne [-vìne] (n.)《澳》产于澳大利亚的多年生攀缘草本植物.
láwyer-pàlm (n.)《澳》有尖刺的攀缘植物.

lax[1] [læks] [læks] n. (产于瑞典、挪威的)鲑(salmon).

lax[2] [læks] [læks] adj. 1 松弛的,不紧的(loose, not compact). 2 不严谨的(negligent),放松的,不严的(not strict). 3 不明确的,含糊的(vague). 4 (肠)宽松的,易通便的(acting easily, loose).
láx·ly adv.
láx·i·ty n.


lax·a·tive [lǽksətiv] [`læksətɪv] adj. (药)通便的(tending to loosen the bowels).
——n. 通便剂.
[后期拉丁语 *laxativus*(←拉丁语 *laxare* 松弛)]

lay[1] [lei] [le] n. (能唱的)短抒情诗,短叙事诗(short lyric or narrative poem);歌(song),诗(poem).

lay[2] [lei] [le] adj. 1 俗人的,非神职的(non-clerical),不在圣职的(not in orders);非神职人员所做的(done by a layman or the laity). 2 (尤指关于法律、医学)外行的,非专家的(non-professional, not expert). **lay brother** 平信徒修士,庶务修士:非神职人员行修道生活,且立有修道誓愿,从事一般庶务工作的教徒.
lay clerk 〖英国教会〗(主教座堂的)唱诗班成员(choir-man);堂区职员(parish clerk).
láyman (n.)(1)(一般)信徒,平信徒(member of the laity). (2)外行人(non-expert).
lay reader 经主教特许指派,可在礼仪中领读部分经文的平信徒读经员.
lay sister 平信徒修女.
[古法语 *lai*←教会拉丁语 *laicus*. ←希腊语 *laïkos* (←*laos* 市民)]


:**lay**[3] [lei] [le] v. (**laid**), n. ——vt.
1 置放,(place):——*lay a book on the table* 把书放在桌上.
2 覆盖,涂(spread, apply)〈*with*〉:——*lay paint on the fence* 在篱笆上涂漆/ *lay the floor with a carpet* 在地板上铺地毯.
3 使(忧虑等)平息;使(尘土等)不飞扬:——*lay one's misgivings* 消除疑虑.
4 对(…)课税,使负担〈*on*〉:——*lay a tax on land* 课土地税.
5 寄托:——*lay one's hopes on a person* 把希望寄托在某人身上.
6 归咎[罪]于…〈*to*〉:——*The accident was laid to*

layer / 用压条法栽植



his carelessness. 这件事故归咎于他的疏忽.
7 处于(某状态):——*lay the land fallow* 使这块地休耕.
8 (雨、风)打倒(作物)(beat down):——*The wind and rain laid the crops.* 风雨打倒了作物.
9 为(吃饭等)做准备.
10 订立(计划等).
11 设置,装备;下圈套.
12 〖军〗(大炮等)瞄准(aim).
13 赌(金钱等):——*lay ten pounds on the horse* 对那匹马下注十英镑.
14 产(卵)(produce).
15 搓,捻(绳等)(make by twisting yarn).
16 提出(问题)〈*before*〉.
17 提出(权利等):——*lay claim to the property* 对财产提出权利.
18 为(故事等的背景)定位(locate):——*The scene of the story is laid in London.* 故事的背景设定在伦敦.
——vi. 产卵.
lay about one 向四面八方攻打,四面出击(hit out on all sides).
lay an information against 起诉,告发.
lay aside (1)把…放置在一边,贮藏,储蓄(钱)(put away, save). (2)放弃,舍弃(abandon).
lay at 打击,攻击.
lay away 珍藏,贮藏;放弃,搁置.
lay before 提示,说明[事实等]
lay by 储蓄(钱).
lay down (1)放下,放在地上(put on the ground),放下(武器). (2)辞去(职位、工作). (3)付(钱)(pay);押(钱)作赌注. (4)捐(躯)(sacrifice). (5)设计(铁道、船等的). (6)规定(原则等). (7)种植(作物),(将旱田)变成牧草地. (8)贮藏(酒)(store).
lay fast 拘留;监禁.
lay for 埋伏.
lay hands on (1)攻击,逮捕(attack, seize). (2)对…行按手礼,按手(交付圣职).
lay in 储备,储存(provide oneself with stock of).
lay into 《俗》殴打;骂.
lay it on 说恭维话,吹捧.
lay off (1)(因没工作而)暂时解雇(工人). (2)《口语》休息.
lay on (1)涂(颜料). (2)铺设(水道、煤气管道等)(provide). (3)提供(餐饮、娱乐等),准备(provide). (4)猛击(deal blow).
lay oneself open to 使某人易遭攻击(或指责).
lay oneself out for 准备…,决心…

lazy-tongs / 伸缩钳



lay open 揭开;切开.
lay out (1)摊开,陈列(spread, expose to view). (2)准备埋葬(死尸)(prepare for burial). (3)《俗》击倒,击昏(knock down);杀死(kill). (4)花(钱)(expend). (5)设计(庭园、场地等),土地规划.
lay over 《美俗》延期;中途作短暂停留.
lay papers (在英国下议院议员)提出报告书.
lay table [***breakfast***] 准备饭桌[早餐].
lay to the charge of 归于…,归罪于…
lay to rest [***sleep***] 埋葬,使休息.
lay up (1)储存,贮藏(save, store). (2)(船、车)因保养暂停使用,〖海〗使船进入船坞. (3)[被动式](因病)卧床(confine to bed through illness).
——n. 1 (放置的)位置,状态,方向;地势,地形,形势(lie). 2 (绳索的)搓法,捻法. 3 《俗》行当,行业(line of business, job);职业(pursuit).
in lay (鸡)产卵,产卵期.
láyabòut (n.)懒惰的人,游荡的人.
láy-òff (n.)(临时)解雇(期),失业(期).
láyòut (n.)(1)设计,配置. (2)(广告、篇幅等的)设计,编排.

Lay·a·mon [láiəmən] [`laɪəmən] 莱亚门:1200年左右的英国诗人,以头韵格式写诗,并且是第一位用英文描写亚瑟王(Arthur)、李尔王(Lear)、辛白林(Cymbeline)等故事的人.

lay-by [léibài] [`le,baɪ] n. 1〖海〗河道中的让船处. 2《英》(铁路的)避车岔道;(为不阻碍交通而设置在干道旁的)停车修理区. 3《澳大利亚·新西兰》预约采购法:预付订金购货,待余款结清后即交货的交易方式.

lay day 〖商〗装货[卸货]日[期];〖海〗停泊日.

·**lay·er** [léiə/-ər] [`leɚ] n. 1 层,层叠,涂;地层:——*a layer of clay* 黏土层. 2 牡蛎养殖场. 3 放置者,铺设者:——*a bricklayer* 砌砖工人. 4 产卵的鸡. 5 〖园艺〗压条:把树枝压在土中待生根后截下作为树苗的园艺栽培. ——vt. 1 把…堆积成层. 2 〖园艺〗用压条法培植. ✲
layer cake 夹心蛋糕.

lay·ette [leiét] [le`ɛt] n. (襁褓、婴服等)新生婴儿的全套用品.

lay fig·ure 1 (画家或服装店用的木制的)人体模型(jointed figure of a human body). 2 不重要的人,不足道的人(unimportant person, nonentity);(小说等的)非现实中的人物(unreal character).
[荷兰语 *led*(关节,四肢)]

lay·stall [léistɔːl] [`le,stɔl] n. 《英》垃圾堆(refuse heap).


laz·ar [lǽzə/léizər] [`lezɚ] n. 《古》又穷又病的人(poor and diseased person),(尤指)麻风病人(leper).
lázar-hòuse(n.)麻风病院(lazaretto).
[源于拉撒路 LAZARUS]

laz·a·ret [læ̀zərét] [ˌlæzə`rɛt], **-ret·to** [-rétou][-`rɛto] n. (pl. **-rets**, **-tos**) 1 (原为贫民的)传染病院,(尤指)麻风病院(hospital for lepers). 2 检疫所,检疫船(building or ship for quarantine). 3 〖海〗(船尾的)食品贮藏室.

Laz·a·rus [lǽzərəs] [`læzərəs] 1 拉撒路. (1)住在伯大尼,是马大(Martha)和马利亚(Mary)的兄弟,入葬4天后耶稣(Jesus)使他复活(〖圣〗《约翰福音》11,12). (2)财主与乞丐故事中的乞丐(〖圣〗《路加福音》16:19～25). 2 [作普通名词用](生病的)乞丐.

laze [leiz] [lez] vi. 《口语》偷懒(be lazy). ——vt. 游手好闲(过日)〈*away*〉.
——n. 懒惰,懒散过日.

·**la·zy** [léizi] [`lezɪ] adj. (**-zier**;**-ziest**) 1 懒惰的,无精打采的:——*a lazy fellow* 懒家伙. 2 令人倦怠的:——*a hot lazy day* 一个炎热得令人倦怠的日子. 3 (水流)缓慢的,慢吞吞的:——*in a lazy way* 慢慢地.
lá·zi·ly adv.
lá·zi·ness n.
lázybònes (n.)懒人,懒骨头.
lázy-dàisy (n.)平式花瓣针迹.
lázy-tòngs (n.)伸缩钳,惰钳. ✲



lead¹ / 铅 因铅可防止腐蚀，故将其覆盖于建筑物的钢材表面以避免风化.

lb. 《略》*libra(e)*(重量单位)磅(pound(s)). [拉丁语，原义为"天平"]

l. b. 《略》〖板球〗leg-BYE².

l. b. w. 《略》〖板球〗LEG before wicket.

L. C. 《略》1 left center(舞台的)左中央. 2 Lord Chancellor(英国的)大法官.

l. c. 《略》1 *loco citato* 已见前文(in the passage already quoted). ▶拉丁语. 2 lower case〖印刷〗小写铅字(盘).

L. C. J. 《略》Lord Chief Justice《英》首席审判官.

L. C. M. 《略》lowest common multiple 最小公倍数.

L. C. P. 《略》Licentiate of the College of Preceptors 大学教师执照持有者.

L. -Cpl 《略》Lance-Corporal(英国的)一等兵.

Ld 《略》1 Limited(公司)有限责任的. 2 Lord.

L. D. S. 《略》Licentiate in Dental Surgery 牙医执照持有者.

lea¹ [liː] [li] *n.* 《诗》广大的土地(tract of open ground),(尤指)草原，草地(grass land).

lea² [liː] [li] *n.* 〖纺织〗缕，小绞. 为纺织品的长度单位. 长度依纱的种类而异.

L. E. A. 《略》Local Education Authority 地方教育局.

leach [liːtʃ] [litʃ] *vt.* 1 过滤(液体)(percolate). 2 将(树皮、矿石)浸于过滤水中. 3 滤取(可溶物)，滤掉(purge)〈*away, out*〉.

léach·ing *n.* 沥滤：雨水将表土的有机盐、无机盐渗透至地下.

Lea·cock [líːkɔk/-kɑk] [ˋlikɑk] **Stephen Butler** ～李科克(1869～1944)：出生于英国的加拿大幽默作家、经济学家.

·lead¹ [led] [lɛd] *n.* 1 〖化〗铅：暗灰色金属元素. 通常通过焙烧硫化铅(方铅矿)PbS而提取. 元素符号Pb，原子序数82，原子量207.2. ✲2 铅笔芯. 3 (亦作 black-lead)石墨(graphite). 4 测深锤：吊在绳索上测水深用的铅块. 5 〖印刷〗铅条；铅字排版时，为使字间、行间维持一定的距离所插入的薄铅条. 6 [pl.]《英》铺屋顶用的薄铅板；(尤指平的)铺铅板的屋顶. 7 [pl.]《英》(玻璃窗的)铅框.
cast [*heave*] *the lead* 用测深锤测水深.
swing the lead 《英》装病，逃避责任.
——*vt.* 1 [尤指用于过去分词]用铅覆盖[填塞]…；挂上铅做秤砣. 2 [尤指用于过去分词](在窗上)安装铅框. 3 〖印刷〗(在行间、字间中)插入铅条.
léad·less *adj.*
lead pencil 铅笔. **lead poisoning** 〖医〗铅中毒：因吸入铅而发生的中毒. **léadsman** *n.* 测深员：用测深锤测水深的人员. **lead wool** 铅毛：连接铅管用的纤维状铅. **léadwòrt** (*n.*) = plumbago. **red lead** 铅丹，四氧化三铅 Pb_3O_4：氧化铅加热所得的红色粉末. 可作颜料或制造玻璃. **white lead** 铅白：氢氧化铅和碳酸铅的混合物，可作颜料.

:lead² [liːd] [lid] *v.* (**led**), *n.* ——*vt.* 1 向导，引导(conduct, guide)；牵…的手引导(conduct by the hand)；(用缰绳等)牵引(动物)：——*lead a guest to the meeting place* 引领客人到会场/ *lead an old person* 引导老人/ *lead a horse by the bridle* 用缰绳牵马.
2 指挥，指导，率领(direct the movement of)：——*lead an orchestra* 指挥一个交响乐团.
3 先导(direct by example).
4 说服；诱使(人)…〈*to*〉；劝使…(induce)〈*to do*〉：——*lead a person to tell lies* 诱使(某人)说谎话.
5 (路)通往…〈*to*〉：——*This road leads you to the station.* 此路通往车站/ *Chance led him to Rome.* 他偶然地到了罗马.
6 (把水)引入(沟渠)，(把绳)套入(滑轮).
7 度过(某种生活)(pass, go through, spend)：——*lead a double life* 过双重人格的生活.
8 使过(…的生活)：——*lead a person a miserable existence* 使某人过着悲惨的生活.
9 居…的首位；居第一位(have the first place in, go first)：——*lead the way* 领路.
10 (在议会中党的)正式代表[代办者]；《英》(在诉讼中)任…的主要辩护人.
11 〖扑克牌〗先出(牌).
12 (对证人)再三进行诱供询问.
——*vi.* 1 先导，向导. 2 领导，(在竞赛中)领先：——*Oxford led by three lengths.* 牛津队领先三艇之长. 3 (路)通达〈*to*〉：——*All roads lead to Rome.* 条条道路通罗马. 4 导致(某结果)〈*to*〉：——*This led to confusion.* 这导致混乱. 5 (在剧中)扮演主角(have the chief role)；(在比赛中)采取攻势(take the offensive). 6 〖扑克牌〗首先出牌(play as the first card). (胜1回后)成为先出牌者(be the first player).
lead a person a dance 使某人困惑，给某人带来太多的麻烦(give a person much trouble).
lead astray 引入歧途，使堕落.
lead away [通常作被动式]使盲从.
lead away from (纸牌领先时)先出同一组牌的一张(如A牌等).
lead captive 俘虏，被监禁(take away as prisoner(s)).
lead off 开始(跳舞、讲话)(begin).
lead on 欺骗，引诱.
lead the way 引导，带路(act as a guide or leader).
lead up to (1) 为…作准备，慢慢导入…(form preparation for, serve to introduce). (2)把话题渐渐引到…(direct the conversation towards). (3)(在牌戏中)使(对手)打出特定的牌.
——*n.* 1 [通常加冠词 the]领导，指挥，率先(direction given by going in front). 2 榜样，模范(example)：——*follow the lead of* 以…为榜样. 3 线索，提示. 4 指导地位，领导能力(leadership). 5 领先；领先的距离：——*take the lead* 领头，领先/ *a lead of five minutes* 领先5分钟. 6 〖戏剧〗主角(chief part)；主要演员. 7 〖扑克牌〗先出牌，先出牌的权利(act or right of playing first)；先出的牌. 8 〖新闻学〗(记事的)首段，导语. 9 (尤指把水引入水车的)沟渠，水道. 10 〖电〗引线：连接电器的电线. 11 (系狗等的)皮带(strap, strip of leather, etc.).
give a person a lead (1) 做示范鼓励某人，给与暗示. (2)(尤指在狩猎时)先导.
léad-in (*n.*)〖无线电·电视〗引入线：将外面天线连接到接收器的电线.

lead·en [lédən] [ˋlɛdn̩] *adj.* 1 铅的，铅制的(of lead). 2 (步伐)沉重的，缓慢的(heavy, slow)；沉重的(burdensome). 3 不活泼的，死气沉沉的(inert, deadening). 4 铅灰色的(lead-colored).

Lead·en·hall [lédənhɔ̀ːl] [ˋlɛdn̩ˌhɔl] 莱登大厦：伦敦的鸟兽肉类市场.
[LEADEN + HALL. 在伦敦格雷斯教堂街(Gracechurch St.)街角的铅制屋顶建筑物]

:lead·er [líːdə/-ər] [ˋlidɚ] *n.* 1 领导者，领先者，指导者：——*the leader of a party* 党的领袖. 2 《英》主要辩护人；王室法律顾问团律师(Q. C.)；(巡回法庭的)首席律师(senior counsel). 3 《英》〖音乐〗(管弦乐团等的)首席小提琴手；《美》指挥(conductor)；(合唱团的)指挥. 4 (马车的)领头马(front horse). 5 (树的)嫩枝(shoot). 6 《英》〖新闻学〗社论，评论(leading article). 7 [pl.]〖印刷〗指引线，连接点线.
léad·er·less *adj.*
Leader of the House(*of Commons*) (英国下议院的)议长：掌理议程的政府官员.


lead·er·ette [lìːdərét] [ˌlidəˋrɛt] *n.* 短篇社论(short editorial paragraph).

·lead·er·ship [líːdəʃip/-ər-] [ˋlidɚʃɪp] *n.* 1 领导地位[任务]：——*take the leadership of* 指挥…. 2 领导才能. 3 领导人员，领导层.

·lead·ing [líːdiŋ] [ˋlidɪŋ] *n.* 领导，指挥. ——*adj.* 1 领路的，指挥的：——*the leading car* 领路车. 2 一流的，优越的. 3 主要的，为主的：——*a leading topic of conversation* 主要的话题.
leading article (1)《英》〖新闻学〗(报纸的)社论，评论. (2)〖商〗(吸引顾客的)廉价商品(loss leader).
leading case〖法律〗例案：当成先例而被援引的判例.
leading edge 〖空〗(螺旋桨的)导边；(机翼的)前缘(→图 AEROPLANE).
leading lady 饰女主角的演员.
leading man 饰男主角的演员.
leading note 〖音乐〗导音，音阶中的第七音(→图 SCALE³).
leading question (促使回答的)诱导性问题.
léading-rèin (*n.*)(马等的)缰绳.
leading shoe 制动瓦(→图 BRAKE¹).
léading-strìngs (*n.*)(幼儿学步时所用的)牵引带；管束，束缚：——*be in leading strings* 还不能自立.
men of light and leading 启蒙者.

lead·screw [líːdskrùː] [ˋlidˌskru] *n.* 〖工学〗导螺杆：与车床的床台平行的螺旋杆，设有可移动附切刃的鞍座进行车削(→图 LATHE²).

:leaf [liːf] [lif] *n.* (pl. leaves), *v.* ——*n.* 1 叶：——*the leaves of grass* 草的叶子. ✲2 花瓣：——*a rose-leaf* 玫瑰花瓣. 3 叶，簇叶：——*come into leaf* (树木)长出叶子. 4 (作为商品的)茶叶，烟叶. 5 (书籍的)一张(两页). 6 (金、银等的)薄片，箔；(大理石等的)薄片：——*a gold* [*silver*] *leaf* 金[银]箔. 7 (弹簧式门的)门扇. 8 折叠[伸展]式桌面. 9 (猪肉等的)板油层；(其他动物的)内脏的脂肪.
in leaf 长叶地，绿叶满枝地.
take a leaf out of a person's book 模仿某人，依样画葫芦.
turn over a new leaf (1)翻开新的一页. (2)改过自新(mend one's ways).
——*vi.* 1 长叶. 2 翻书页(turn over pages)



leaf / 叶

叶是植物干枝的扁平形附属体，在生理上则是营养生活机能的主体.单子叶植物为平行脉，通常系线形的单叶.双子叶植物的叶则为网状脉，除有锯齿状、无锯齿状、锯齿的深浅不同等种种形状的单叶外，还有三片小叶的三出复叶、多数小叶成羽状排列的羽状复叶或多数小叶集中在一处的掌状复叶等.
(上)叶形及剖面图.上两排为单叶.第三排为复叶.
(下)叶的各部分名称与叶状茎.

〈*through*〉.

léaf·age *n.* léaf·less *adj.* **léaf·less·ness** *n.*
léaf·y *adj.* **léaf·i·ness** *n.*

fall of the leaf [加冠词 the]秋天(autumn).
leaf brass 青铜箔.
léaf-mònkey (*n.*)乌猴(langur). **léaf-mòuld** (*n.*)

腐叶土：含有腐叶的园艺用土.

leaf·let [ˈliːflit] [ˈliflɪt] *n.* **1** 〖植〗小叶，叶片；复叶的一片. **2** 嫩叶(young leaf). **3** (折叠的)散页印刷品，单张的广告传单.

league[1] [liːg] [lig] *n.* 里格：长度单位.约为3英里.

·**league**[2] [liːg] [lig] *n.* **1** 同盟，联盟，盟约(compact). **2** 参加同盟者，同盟成员. **3** 〖运动〗竞赛联盟.
in league with 与…结盟[联盟].
——*vt.* 组成联盟或同盟：——*be leagued with* 与…结盟. ——*vi.* 结盟.
league of Arab States 阿拉伯国家联盟：1945年由7个阿拉伯国家在开罗正式成立的联合机构.主要目的在于加强阿拉伯诸国的团结与合作、维护各国的独立自主、互相帮助解决面临的国际问题.
league table 联赛成绩记录及名次表.

League of Na·tions [加冠词 the]国际联盟：第一次世界大战结束后，1920年以布鲁塞尔条约为基础，以"促进国际合作，维持国际和平与安全"为目的而设立的国际和平机构.1946年解散后被联合国(the UNITED NATIONS)取代.

lea·guer[1] [ˈliːgə/-gər] [ˈligɚ] *n.* **1** 加入联盟的会员[团体](member of a league). **2** (棒球的)联盟所属选手.

lea·guer[2] [ˈliːgə/-gər] [ˈligɚ] *n.* 《古》围攻部队的军营(camp)；包围(siege).

Le·ah [ˈliːə] [ˈliə] *n.* 利亚：拉班(Laban)的女儿，雅各(Jacob)之妻(〖圣〗《创世记》29,30).

leak [liːk] [lik] *n.* **1** 漏洞，漏隙. **2** 漏，漏出. **3** (从船体的间隙渗入船内的)漏水；(从容器的裂缝)渗漏的液体. **4** 〖电〗漏电. **5** (亦作 **grid leak**).〖无线电〗栅漏：为防止栅极(grid)蓄积过多的负电荷，在真空管中装置于阴极与阳极的电极，以控制自阴极通往阳极的电流. **6** (秘密情报的)泄漏(divulging)；泄漏的情报(information divulged).
——*vi* 漏，泄漏——*vt.* 漏出(水等)；泄漏(情报等)(disclose). ***leak out*** 泄漏(秘密等)(become known improperly).

leak·age [ˈliːkidʒ] [ˈlikɪdʒ] *n.* **1** 漏，泄漏. **2** 泄漏量. **3** (秘密的)泄漏.
leakage current 漏失的电流.

leak·y [ˈliːki] [ˈlikɪ] *adj.* **1** 易漏的，有漏洞的(having leak(s)). **2** 不能保密的(given to letting out secrets). **léak·i·ness** *n.*

leal [liːl] [lil] *adj.* 《苏格兰》忠实的，诚实的(loyal, honest).
land of the leal [加冠词 the]天国(heaven).

·**lean**[1] [liːn] [lin] *adj.* **1** 瘦的(thin, not plump)：——*a lean dog* 瘦狗. **2** 贫乏的，贫弱的，无养分的(of poor quality, not nourishing)：——*a lean diet* 粗食/ *lean crops* 歉收. **3** 无利润的，不合算的. **4** 无脂肪的(not of fat)：——*lean meat* 瘦肉. ——*n.* 瘦肉. **lean years** 歉收之年.

·**lean**[2] [liːn] [lin] *v.* (**leaned** [liːnd, lent/liːnd] [lind], 《英》 **leant** [lent] [lɛnt]), *n.* ——*vi.* **1** 凭靠，倚靠(be in sloping position)〈*against, on*〉：——*lean against a wall* 靠着墙. **2** 屈身(incline body)〈*back, forward*〉：——*lean back* 屈身向后/ *lean forward* 屈身向前. **3** 斜，倾斜：——*a leaning tower* 倾斜的塔，斜塔. **4** 依赖(rely, depend)〈*on, upon*〉：——*lean on others for help* 依赖他人的帮助. **5** (意见等)倾向，偏向(have tendency, be partial)〈*to, towards*〉：——*lean to the opinion* 赞同此意见.
——*vt.* **1** 使倚靠…，斜靠(put in a sloping position)〈*against, on*〉：——*lean the ladder against the wall*

将梯子靠在墙上. 2 使倾斜,使弯曲:——*lean one's head forward* 头向前倾.
lean over backward 矫枉过正,走向相反的极端.
——*n.* 弯曲,倾斜(inclination, slope).
léan-tò (*n.*)披屋:靠在较大的建筑物或墙上的小屋. ✲

Le·an·der [liːǽndə/-dər] [lɪ'ændɚ]〖希腊神话〗利安得:海洛(HERO[2])的情人.

Le·an·der Club [加冠词 the]利安得俱乐部:英国最古老的小艇俱乐部,创设于 19 世纪初,1862 年改组,现在成员大部分为大学生.

·leap [liːp] [lip] *v.* (**leaped** [liːpt, lept/liːpt] [lipt], **leapt** [lept; 美 + liːpt] [lɛpt]), *n.* ——*vi.* 跳,跳跃(jump):——*Look before you leap.* 《谚》三思而后行/ *leap into prominence* 一举成名.
——*vt.* 1 跳过,跃过. 2 使跳过:——*leap a horse over a fence* 纵马跳过栅栏.
——*n.* 1 跳,跳跃:——*take a great leap* 使劲一跳.
2 被跃过之物.
3 跳跃距离[高度].
by leaps and bounds 非常迅速地.
a leap in the dark 卤莽之举,冒险的举动.
leap day 闰日:阳历,每 4 年 1 闰,在二月末加 1 日,使成 29 日,这一天叫做闰日.
léap-fròg (*n.*)跳背游戏:一人弯腰站立,另一人撑其背跳过的游戏.
leap year 闰年:为了补足民用年(civil year)和回归年(tropical YEAR)的误差而将 2 月多加一天成为 29 天之年. 格列高利历(Gregorian calendar)规定,凡公历年数以 4 可除尽则为闰年. 如逢世纪如 1600 年,2000 年能被 400 整除的,才增加闰日.
leap year proposal 《戏谑》(传统上只有在闰年才准许)由女方向男方求婚.

Lear[1] [liə/liər] [lɪr] 李尔:英国传说中的国王,据说是埃涅阿斯(Aeneas)的子孙,莎士比亚(Shakespeare)悲剧中的主角.


Lear[2] [liə/liər] [lɪr] **Edward** ~ 利尔(1812~1888):英国画家、旅行家、打油诗(nonsense verse)作家. 其亲手绘制插图的"诙谐诗集" *The Book of Nonsense*(1846)中的五行体打油诗(LIMERICK)流传于世.

:learn [ləːn/ləːrn] [lɝn] *v.* (**learned** [ləːnd, ləːnt/ləːrnd, ləːrnt] [lɝnd, lɝnt], **learnt**) ——*vt.* 1 学,练习,学习:——*learn (how) to talk* 学习讲话. 2 懂得,记得(commit to memory). 3 获悉,得知(become aware)〈*that* + 从句〉:——*I was surprised to learn that he had died.* 获悉他的死讯,我感到很惊讶. 4 《古·戏谑·鄙》教(teach). ——*vi.* 1 学习,受教(receive instruction):——*learn rapidly* 学习得很快. 2 闻知,获悉(be informed)〈*of*〉:——*learn of his illness* 闻知他生病.
***learn by heart*[*rote*]** 默记,背诵.

·learn·ed [lə́ːnid/lə́ːrn-] ['lɝnɪd] *adj.* 1 有学问的,博学的(deeply read);造诣很深的(showing profound knowledge);《英》(在英国下议院、法庭等处法律学家相互的敬称)精通法律的:——*a learned person* 学者/ *the learned* 学者们/ *my learned friend*[*brother*]博学的朋友. 2 学问的,学术性的;(言词)学者用的:——*a learned book* 学术性著作.
léarn·ed·ly *adv.*
learned professions [加冠词 the]需要高深学识的职业:指神学(divinity)、法学(law)、医学(medicine)等三种职业.

·learn·ing [lə́ːniŋ/lə́ːrn-] ['lɝnɪŋ] *n.* 1 学,学习.
2 学问,学识(knowledge):——*a man of great learning* 学识渊博的人.
new learning [加冠词 the]新学问:指 16 世纪文艺复兴时期英国对希腊、拉丁古典著作的研究.

lease[1] [liːs] [lis] *n.* 1 (土地、房屋的)租赁契约;租赁契约书:——*by* [*on*] *lease* 以租赁契约方式. 2 租赁[土地、房屋]权. 3 租期.
a new lease on*[*of*]*life 由于健康恢复或烦恼解除而重新开始的生活.
——*vt.* 租借,出租(土地、房屋).
léase-bàck (*n.*)售后回租(土地、房屋等转让后由此业主长期租给原业主使用).
léasehòld(*n.*)(定期)租赁(权),土地租赁权.


lean-to / 披屋

——(*adj.*)租赁的.
léase-lènd (*adj.*) = LEND-lease.

lease[2] [liːs] [lis] *n.*〖织品〗1 分经,织布机经线的交织. 2 为防止经线紊乱而将经线上下交互配置的状态.

leash [liːʃ] [liʃ] *n.* (拴狗用的)皮带(thong),牵狗的绳(lead),链条(chain).
hold in leash 控制;支配(control).
slip the leash 摆脱束缚.
——*vt.* 用皮带拴,控制.

leas·ing [líːziŋ] ['lizɪŋ] *n.* 〖圣〗说谎(lying),谎言,虚伪(lie).

·least [liːst] [list] (▶ little 的最高级)*adj.* 最小的,最少的(smallest, slightest):——*without the least danger* 一点危险也没有/ *The least sound would awake her.* 最轻微的声音也会吵醒她. (▶ 常常作 even the least 的意思).
not the least (1)[强调 least]一点也没有:——*There isn't the least wind today.* 今天一点风也没有. (2)[强调 not]不少的.
——*n.* [通常加冠词 the]最小,最少:——*It's the least I want.* 我至少要那个.
at least (1)无论如何(at all events). (2)至少.
(in) the least [通常用于否定句]丝毫,一点儿.
least of all 尤其.
not in the least 一点也不.
to say the least of it 至少可以如此说.
——*adv.* 最少地:——*the least interesting book* 最乏味的书/ *He talked (the) least.* 他说的最少.
least of all 最不….
least common multiple 最小公倍数.
least work 最小功.
[古英语 *lǣst, lǣsest* ← 古日耳曼语 * *laisistaz* (← * *laisiz* LESS), * *laisa-* 的最高级]

least·ways [líːstwèiz] ['list,wez] *adv.* 《英方言·鄙》至少,无论如何(or at least),宁可(or rather).

least·wise [líːswàiz] ['list,waɪz] *adv.* = LEASTWAYS.

leat [liːt] [lit] *n.* 《英》(将水引入水车的)水道,露天水渠(open water-course).

·leath·er [léðə/-ər] ['lɛðɚ] *n.* 1 皮革. 2 皮带,皮革制品;《俗》(板球、足球等的)球. 3 [pl.]皮制的短裤. ——*adj.* 皮革制的:——*leather gloves* 皮手套. ——*vt.* 1 用皮革包盖;制成鞣皮. 2 (用皮鞭)抽打.
léath·ern *adj.* 《古》1 皮革(制)的. 2 似皮革的.
léath·er·y *adj.* 1 似皮革的. 2 坚韧的.
léather-bàck (*n.*) 棱皮龟(*Dermochelys coriacea*):软壳的大海龟.
léather-bèlt (*n.*)皮带:用皮革制成的腰带的通称.
léather-bùtton (*n.*)皮革钮扣:用皮包裹的钮扣.
léathercloth (*n.*)人造革:似皮的强韧面料.
léather-jàcket (*n.*)(1)《英》大蚊类幼虫. 皮硬,食草或谷类作物等的根. (2)鳞鲀.
leather manufacture 制革.
leather meal 革粉.
léather-nèck (*n.*)海军陆战队士兵(marine).
léather-pàper (*n.*) 仿皮纸.
patent leather 黑漆革.

:leave[1] [liːv] [liv] *n.* 1 许可,同意(permission)〈*to do*〉:——*give leave to do* 许可做…/ *without leave* 未经许可. 2 (亦作 **leave of absence**)(军队、政府机关、学校等的)准假,休假(permission to be absent from duty);休假期间:——*a week's leave* 1 周的休假.
by your leave 经你的同意.
leave of absence 请假.
on leave 休假,请了假.
take French leave :→FRENCH.
take leave of one's senses 发疯(go mad).
***take* (*one's*) *leave* (*of*)** 向…告别(bid farewell 〈to〉).
ticket of leave:→TICKET.
without leave 擅自,未经许可.

:leave[2] [liːv] [liv] *v.* (**left**; **leaving**), *n.* ——*vt.* 1 离开(场所)(go away from):——*leave the room* 离开房间.
2 离开(场所),退出(团体等),辞去(工作)(cease to belong to or serve):——*leave school* 退学;毕业.
3 放弃(习惯等)(abandon).
4 留下:——*leave a bad impression on us* 给我们留下一个坏印象.
5 丢下,遗忘(depart without taking):——*leave one's gloves in the room* 把手套遗忘在房里.
6 死后留下(妻子、财产、声誉等):——*He left a wife and three sons.* 他死后遗下妻子和三个儿子.
7 遗赠:——*She left me £1 000.* 她遗赠 1 000 英镑给我.
8 (相减)剩余:——*Six from seven leaves one.* 7 减 6 余 1.
9 [被动式]留下:——*There is a plenty of work left.* 留下很多的工作.
10 让:——*leave a window open* 让窗户开着.
11 委托,托付〈*to*〉:——*Nothing was left to chance.* 凡事决非听凭机遇.
12 听任…〈*to do*〉:——*Leave the future to take care of itself.* 一切听其自然.
13 (离开之前)留下…:——*leave one's message with the servant* 留…的话给仆人.
14 经过(pass):——*leave the church on the left* 经过左边的教堂.
——*vi.* 启程,出发(depart):——*leave for Europe* 启程前往欧洲.
get left 《口语》被遗弃.
leave alone 别管,不干涉(not interfere with).
leave a person to himself 让某人为所欲为,放任不管.
leave behind (1)遗落,忘记携带(go away without). (2)遗留(leave as consequence or trace). (3)经过(场所)(pass).
leave go 《鄙》放手(relax one's hold).
leave hold of (把抓住的手)松开、放开.
leave it at that 《口语》到此为止,就这样算了.
leave off (1)脱(衣服)(cease to wear). (2)停止,戒除(make an end). (3)终止,结束(come to an end).
leave out 遗漏,省略(omit).
leave over 《英》(1)剩余. (2)使延期(let stand over for the time).
leave school 毕业.
——*n.*〖台球〗(球被撞击后)停留的位置.

leav·en [lévən] ['lɛvən] *n.* 1 酵素,酵母:为使发酵而加入面粉中的一种菌类. 尤指放置于炉内的已发酵面团. 2 有影响力[感化力]的东西,潜移默化的影响(spreading and transforming influence)(〖圣〗马太福音 13:33). 3 (某种特性等的)气味,混合(tinge, admixture)〈*of*〉.
the old leaven 改不掉的老习惯.
——*vt.* 1 用酵母使(面团)发酵. 2 使带有…气味,使浸入(permeate),使改变(transform, modify)〈*with*〉.

leav·ing [líːviŋ] ['livɪŋ] *n.* [通常 pl.]剩余物,渣滓(what is left).
leaving sign 出发信号.
leaving velocity 离去速度.





Lebanon / 黎巴嫩
地理位置约相当于古代的腓尼基，自古贸易就很繁荣，农业兴盛，以水果为主要农产品．首都贝鲁特为贸易港口和金融中心．由于为十字军远征之地，所以是西亚基督教教徒最多的地区；自 1975 年以来，伊斯兰教徒和基督教徒之间的纷争不断地发生．图为古罗马时代的遗迹"酒神巴克斯(Bocchus)神殿"，位于黎巴嫩东北的一个城市内．

Leb·a·non [lébənən][ˋlɛbənən] **1** 黎巴嫩山：位于黎巴嫩中部南北走向的山脉．过去以产雪松著名．**2** 黎巴嫩：西亚的共和国，邻接叙利亚、以色列，濒临地中海；首都贝鲁特(Beirut)．✲

Lèb·a·nése *adj.*、*n.*

le·bens·raum [léibənzràum][ˋlebənz͵raum] *n.* **1** 生活所需的空间；**2** 生存空间：国家经济和政治发展所需的领土，原为纳粹德国的观念．[德语，"生存空间"之意]

Le·blanc [ləbláːŋ][ləˋblɑŋ] **Nicolas**～吕布兰(1742～1806)：法国的化学家，发明从食盐制造纯碱的方法．

Le·brun [ləbrə́ːŋ][ləˋbrɚŋ] **Charles**～勒布朗(1619～1690)：法国的画家．是路易十四(Louis XIV)的首席宫廷画家，建立了皇家艺术学院，全权管理宫廷的艺术活动．

lech·er [létʃə/-ər][ˋlɛtʃɚ] *n.* 好色之徒，色情狂．(fornicator，debauchee)．

léch·er·ous *adj.* 好色的，淫荡的(lustful)．

léch·er·ous·ly *adv.*　**léch·er·y** *n.*

lec·i·thin [lésiθin][ˋlɛsəθɪn] *n* **1** 〖生化学〗卵磷脂 $C_{42}H_{84}NPO_4$：存在于动植物组织和蛋黄中的一种脂质．**2** (用作食品乳化剂的)卵磷脂制品．

Leck·y [léki][ˋlɛkɪ] **William Edward Hartpole**～莱基(1838～1903)：英国爱尔兰的历史学家，撰有《理性主义史》(*History of Rationalism*)和《从奥古斯都大帝到查理曼大帝的欧洲道德史》(*History of European Morals from Augustus to Charlemagne*)等著作．


Le·clan·ché [ləklɑːŋʃéi][ləklɑŋˋʃe] **Georges**～勒克朗谢(1839～1882)：法国化学家．发明以二氧化锰为正极、锌为负极、氯化氨为电解液的"勒克朗谢电池"．

Le·conte de Lisle [ləkɔ́ːŋt də líːl][ləˋkɔŋt dəˋlil] **Charles Marie René**～勒孔特·德·李勒(1818～1894)：法国诗人，帕尔纳斯派(the PARNASSIAN school)的领袖．


Le Cor·bu·sier [lə kɔ̀ːbjuziéi/kɔ̀r-][lə͵kɔrbjuzɪˋe] **Charles Edouard Jeanneret**～勒科尔比西埃(1887～1965)：出生于瑞士的法国建筑师、城市规划设计师．✲

lec·tern [léktən/-tərn][ˋlɛktɚn] *n.* 读经台(圣经朗读台)：教堂中为了朗读圣经日课而设置的高台．✲

Le Corbusier / 勒科尔比西埃
下图是位于法国朗香(Ronchamp)的圣母院(1955)，是勒科尔比西埃所设计的著名建筑之一，他是城市规划家、画家；他根据"家是为了居住的机械"的观念而提倡机械主义设计，为现代建筑思想的先驱．



lectern / 读经台



lec·tion·ar·y [lékʃənəri/-ʃənèəri][ˋlɛkʃən,ɛri] *n.* (礼拜仪式中所用的)经文日课.

·**lec·ture** [léktʃə/-tʃər][ˋlɛktʃɚ] *n.*, *v.* (-tured; -turing)——*n.* 1 演讲,讲课:——*give* [*deliver*] *a lecture* 演讲,讲授(某一学术专题). 2 教训,训斥,谴责:——*give a person a lecture* 训斥某人.——*vi.* 作演讲,讲课(*on*):——*lecture on English literature* 讲授英国文学.——*vt.* 1 对…演讲,给…讲课:——*lecture a class* 讲课. 2 训斥,责骂.——*lecture him severely on the matter* 因那件事情严厉斥责他.

léc·tur·er *n.* 讲演者;(大学的)讲师.

léc·ture·ship *n.* 讲师的职位.

[古法语 *lecture*←中世纪拉丁语 *lectura*(←拉丁语 *legere* 读),"读"之意]

lec·y·thus [lésiθəs][ˋlɛsəθəs] *n.* (pl. -thi[-θài][-,θaɪ])〖古希腊〗细颈有柄长瓶;有把手的细颈陶瓶(→图 VASE).

led [led][lɛd] *v.* lead² 的过去时、过去分词.——*adj.* 被引导的,被牵拉的.

led horse (驿站等)备用换骑的马.

Le·da [lí:də][ˋlidə]〖希腊传说〗勒达:斯巴达王廷达瑞俄斯(Tyndareus)的妻子,和化为天鹅的宙斯(Zeus)相爱.为卡斯托尔(Castor)、波卢克斯(Pollux)、海伦(Helen)、克吕泰涅斯特拉(Clytemnestra)的母亲.

·**ledge** [ledʒ][lɛdʒ] *n.* 1 (墙壁等突出的)狭长部分:——*a ledge at the bottom of a notice board* 布告牌底下突出的部分. 2 岩壁的突出部分. 3 (距海岸不远的)岩架(ridge of rocks, especially below water). 4〖采矿〗矿脉.

ledg·er [lédʒə/-ər][ˋlɛdʒɚ] *n.* 1〖会计〗分类账,分户账 2〖建筑〗(修建或油漆房屋时,脚手架上所架设的)横木(→图 SCAFFOLDING). 3 盖墓大石板(flat gravestone). **lédger-blàde** (*n.*) 衣料裁剪机上的固定刀片.

ledger line〖音乐〗加线(leger line).

lee¹ [li:][li] *n.* 1 庇荫(shelter given by a neighboring object). 2 (亦作 **lee side**) 下风,背风面(sheltered side, side away from the wind)(←→ *weather side*). 3 [作形容词用]〖海〗下风的.

lée·bòard (*n.*)〖海〗下风板:安装在平底帆船背风面船舷的厚板,将下风板沉于水中以防止船顺风向漂走(→图 BARGE). **lee shore** 下风岸(为航行中的帆船的一大威胁). **Léewày** (*n.*)〖海〗偏航:航行中的船只被风吹向下风处的偏离移动量.——*make up leeway* 迎头赶上.


Lee² [li:][lɪ] **Robert Edward**～李(1807～1870):美国军人,美国南北战争时任南军总司令.

leech¹ [li:tʃ][litʃ] *n.*《古·诗·戏谑》医生(physician).

Leeward Islands / 背风群岛

由哥伦布于 1493 年发现,物产有棉花、水果等.图为安提瓜岛(Antigua)上的草屋.





leech² [li:tʃ][litʃ] *n.* 1 水蛭:环节动物水蛭纲动物的通称.生活在水中.吸血,特别是牛蛭(*Hirudo medicinalis*),医学上可用来吸除恶血,亦称医用蛭. ✽ 2 (为了获利而)榨取他人财物者(person clinging to another).

leech³ [li:tʃ][litʃ] *n.*〖海〗帆的外缘:在横帆两侧的纵缘(→图 SAIL1).

Leeds [li:dz][lidz] 1 利兹:英国英格兰北部西约克郡(West Yorkshire)的都市. 2 利兹大学(1904 年创立).

Lee-En·field [li:énfi:ld][,liˋɛnfild] *n.* (亦作 **Lee-Enfield rifle**)李-埃菲尔德式步枪:布尔战争后英国陆军使用的步枪.在第一次、第二次世界大战(1914～1918,1939～1945)时被改良使用.

[源于设计步枪(bolt action)的美国人李(J. P. *Lee*)及设计来福枪的英国皇家小型武器工厂(Royal Small Arms Factory)所在地埃菲尔德(*Enfield*)之名]

leek [li:k][lik] *n.* 韭葱(*Allium porrum*):百合科葱属的植物,和洋葱近缘,但鳞茎为扁圆状,叶扁平,可供食用,是英国威尔士的标志.

leer¹ [liə/liər][lɪr] *vi.* 送秋波,抛媚眼,含敌意或挑逗地睨视.——*n.* 秋波,媚眼,斜睨,含敌意或挑逗的一瞥. **léer·ing·ly** *adv.*

[可能和废语 *leer*(脸颊)有关←古代英语 *hlēor*. 可能为"斜着眼看"之意]

leer², **lehr** [liə/liər][lɪr] *n.* 玻璃退火炉(annealing-furnace for glass).


leer·y [líəri][ˋlɪri] *adj.*《俗》1 机警的,狡猾的(knowing, sly). 2 提防的,多疑的(suspicious).

lees [li:z][liz] *n.* [pl.] 1 (葡萄酒等的)渣滓,残渣,沉淀物(sediment). 2 废物,垃圾(basest part, refuse).

leet¹ [li:t][lit] *n.* 〖史〗1 封建领主的民事法庭:每一年或半年开庭一次,由庄园领主所开设的记录法庭(court of RECORD)作诉讼记录并加以保存. 2 封建领主的民事法庭的管辖权[区].

leet² [li:t][lit] *n.*《苏格兰》花名册,表格(list),(尤指)官职候选人的名单(list of candidates for an office).

Leeu·wen·hoek [léivənhùk][ˋlevən,huk] **Anton van**～列文虎克(1632～1723):荷兰的生物学家.利用磨制的许多块透镜,通过观察发现了细菌和原生动物.



lee·ward [lí:wəd/-wərd;〖海〗ljú:əd/lú:ərd][ˋliwɚd;〖海〗ˋluɚd] *adj.* 在下风方向的,下风的(on or towards the sheltered side).——*adv.* 向下风地.——*n.* 下风,背风面.

lée·ward·ly *adj.* 使(船)容易航向下风的.

Lee·ward Is·lands [加冠词 the]背风群岛:西印度群岛中,小安的列斯(Lesser Antilles)北部的群岛. ✽

Le Fan·u [lé fənjù:][ˋlɛ fə,nju] **Joseph Sheridan**～勒法努(1814～1873):英国爱尔兰的作家.著有充满神秘感、恐怖感的《塞拉斯叔叔》(*Uncle Silas*)等书.

:**left**¹ [left][lɛft] *adj.* 1 (身体的)左边的;左方的,左侧的,(面向河川下游)左岸的(←→ *right*):——*my left ear* 我的左耳/*the left bank of a river* 河的左岸. 2 (指政治上)左翼的,左派的.——*adv.* 在左侧地,向左:——*turn left* 向左转.——*n.* 1 左,左手,左侧:——*Keep to the left.* 靠左边走. 2 [常作 the L—]〖政治〗(在欧洲各国的议会中坐在主席左侧的)左派,左翼政党;激进派,革新派(more advanced section of any group)(cf. *right*). 3〖拳击〗左手拳,左手打击;〖棒球〗左外场;(军队的)左翼.

lèft·ward *adj.*, *adv.* **léft·wards** *adv.*

left field〖棒球〗左外场. **left hand** 左手;左侧,左方. **léft-hànd** (*adj.*)(1)左手的,在左侧的. (2)惯用左手的. **lèft-hànded**(*adj.*)(1)喜欢使用左手的. (2)适合左手用的. (3)惯用左手的. (4)笨拙的(awkward). (5)含糊的,可疑的;不诚实的. **lèfthánder** (*n.*)(1)左撇子. (2)用左手的一击. **left-hand screw** 左旋螺旋:往左旋转才能旋紧的螺丝钉. **left turn** 向左转. **left wing**[通常加冠词 the](政治上的)左翼,左派. **lèft-wínger**(*n.*)左翼成员,左派人士.

left² [left][lɛft] *v.* leave² 的过去时、过去分词.

left·ism [léftizəm][ˋlɛftɪzm̩] *n.* 左派观点[思想](political views of the left)(→LEFT1). **léft·ist** *n.*

:**leg** [leg][lɛg] *n.* 1 (人、动物的)足,腿,下肢;义肢:——*He was shot in the leg.* 他被射中脚部. ▶ foot 是从足胫到脚底的部分. ✽ 2(可供食用动物的)腿,腿肉. 3 (家具、机械等的)脚,支柱:——*the legs of a chair* 椅脚. 4 (衣服的)腿部. 5 三角形的侧边. 6 (旅行、走路的)一段行程(portion of a course):——*the last leg of the trip* 旅行的最后一段行程. 7〖海〗(帆船)抢风直驶的一段航程. 8〖板球〗左(右)外场,左(右)外场手,左(右)外场手的位置. 9《古》屈膝礼.

feel* [*find*] *one's legs (1)开始能站立,开始能走路(get the power of standing or walking). (2)知道自己的能力,变得自信.

give** a person **a leg up (1)扶(某人)上马(help to mount a horse, etc.). (2)助(某人)渡过难关(help to get over an obstacle).

has not a leg to stand on 无理由可申述.

keep** one's **legs 没有倒下,站稳(not fall).

on** one's (**hind**) **legs (1)站立. (2)(作演说等)起立(standing). (3)(病后)有力气走动(well enough to walk about).

on** one's **last legs 垂死的,濒临崩溃的(near the death or the end).

pull** a person's **leg (对某人)开玩笑,欺骗.

shake a leg 《俗》赶快,跳舞(dance).

show a leg 《俗》起床(get out of bed)

stand on** one's **own legs 自立,不依赖别人(be independent).

stretch** one's **legs (久坐之后)外出散步(take walking exercise).

take to** one's **legs 逃跑(run away).

walk** a person **off his legs 使(某人)走得疲惫不堪(tire a person out in walking).

without a leg to stand on 没有根据.

——*vi.* [用于下面短语中]***leg it*** 行走,快跑(walk or run hard);离开(go away).

fine leg 板球的位置之一(→图 CRICKET). **leg before wicket** (板球)(击球员)腿碰球(犯规)出局.(略:l. b. w.)

légmàn (*n.*) 采访记者. **leg-of-mutton sleeve** [**sail**] (羊腿形的)手腕部分细长的袖子;长三角帆.
lég-pùll (*n.*) 《口语》恶作剧,哄骗. **lég-rèst** (*n.*) (病人用的)脚凳,搁腿凳. **long**[**short**]**leg**(板球的位置之一远(近)右外场手)(→图 CRICKET). **square leg** (板球的位置)击球员侧右外场手(→图 CRICKET).

leg·a·cy [légəsi][ˋlɛgəsɪ] *n.* **1**〖法律〗遗产(gift left by will). **2** (祖先、前人的)遗产,遗物.

·**le·gal** [lí:gəl][ˋligl̩] *adj.* **1** 法律的,与法律有关的:——*legal advice* 法律上的忠告. **2** 法律要求的,法定的(required or appointed by law):——*the legal rate of interest* 法定利率. **3** 合法的(lawful):——*a legal act* 合法的行为. **4** 根据普通法的. **5**〖神学〗摩西律法的;靠善行得救的,(非信仰)根据律法救济的. **lé·gal·ly** *adv.*
legal fiction 法律拟制[假说]:尤指法律上,为了达到某种有利的目的,而将非真实的事情承认为事实. **legal holiday** 《美》= BANK2 holiday.
legal tender:→ TENDER2.

le·gal·ism [lí:gəlizəm][ˋligl̩ˏɪzm̩] *n.* **1** 条文主义,(政府机关的)形式主义. **2**〖神学〗靠善行得救说:认为灵魂得救是因生前尊重福音上的律法及行善的结果. **lé·gal·ist** *n.*

le·gal·i·ty [ligǽliti][lɪˋgælətɪ] *n.* **1** 合法(性),依法(lawfulness). **2** 靠善行得救(legalism).

leg·ate[1] [légit][ˋlɛgɪt] *n.* **1** 教皇特使:罗马教皇派遣的使节. **2** 《古》大使,使节(ambassador, delegate).
leg·a·tine [légətin,-tàin][ˋlɛgətɪn,-ˏtaɪn] *adj.*
lég·ate·shìp *n.*
legate a latere [lǽterei,lá:-][ˋlætɛre,ˋlɑ-]罗马教皇的全权使节.


le·gate[2] [ligéit][lɪˋget] *vt.* 遗赠(bequeath).
le·gá·tor *n.*

leg·a·tee [lègətí:][ˏlɛgəˋti] *n.* **1** 遗产受赠人(recipient of a legacy).

le·ga·tion [ligéiʃən][lɪˋgeʃən] *n.* **1** 使节的派遣(sending of a legate or deputy). **2** 公使馆全体人员(diplomatic minister and his suite);公使馆人员. **3** 公使馆(official residence of a diplomatic minister). **4** 公使的职务[地位](legateship).

le·ga·to [ligá:tou][lɪˋgɑto] *adv.*, *adj.*, *n.* (pl. **-tos**)〖音乐〗——*adv.* 连奏地. ——*adj.* 连奏的.
——*n.* 连奏的乐章[曲].
[意大利语 *legare*(连结)的过去分词]

·**leg·end** [lédʒənd][ˋlɛdʒənd] *n.* 1 传说,传奇故事(traditional story, myth). **2**〖史〗《圣徒传》(life of a saint);《圣徒传集》(collection of saint lives or similar stories). **3** (货币、奖章等的)铭文(motto).



4 (插画、地图等的)说明,解说.
lég·en·dar·y [-dəri/-dὲəri][-ˏdɛrɪ] *adj.*
Golden Legend:→ GOLDEN.
[中世纪拉丁语 *legenda*(←拉丁语 *legere* 读),"应读的"之意]

leg·er [lédʒə/-ər][ˋlɛdʒɚ]:→ ST LEGER.

Lé·ger [leiʒéi][leˋʒe] **Fernand ~** 莱热(1881～1955):法国画家,曾从事建筑设计及舞台美术设计.

leg·er·de·main [lédʒədəmèin/-dʒər-][ˋlɛdʒədəˏmen] *n.* **1** 障眼法,手法,戏法(sleight-of-hand). **2** 花招,诡辩(trickery, sophistry).
[法语 *léger de main*(= light of hand)]

leg·er line [lédʒə/-ər][ˋlɛdʒɚ]〖音乐〗加线:在五线谱的上下加线,以扩大音域(→图 STAVE).

leg·ging [légiŋ][ˋlɛgɪŋ] *n.* [通常 pl.] **1** (绑在膝盖到脚踝之间的)裹腿,绑腿. ✿ **2** (小孩用的)细腿毛线裤.

leg·gy [légi][ˋlɛgɪ] *adj.* 有细长腿的(having disproportionately long legs).

Le·ghorn[1] [ligɔ́:n/-gɔ́rn][ˋlɛgˏhɔrn] (*It. Livorno*)来航:意大利西部托斯卡纳区(Toscana)的港湾城市.

leg·horn[2] [léghɔ:n, ligɔ́:n/léghɔrn][ˋlɛgˏhɔrn] *n.* **1** 来航草:意大利托斯卡纳区地方特产,当地中海沿岸生长的小麦未熟时,将其茎割下来,经漂白制成带有光泽的麦秆. **2** 来航帽:由来航草编织而成的帽子. **3** 来航鸡:鸡的品种之一,体型小,产卵用.
[从 LEGHORN1 来航港输出]

leg·i·ble [lédʒibl][ˋlɛdʒəbl̩] *adj.* (文字、印刷)清楚的,易读的(clear, easily read).
lèg·i·bíl·i·ty *n.* **lég·i·bly** *adv.*

le·gion [lí:dʒən][ˋlidʒən] *n.* **1**〖罗马史〗古罗马附属于骑兵的步兵军团,由 3 000～6 000 人组成. **2** 军队,兵力. **3** 众多,无数,多数(vast host or multitude).
American Legion [加冠词 the]《美》美国退伍军人协会:1919 年由全国的退伍军人所组成的团体.
British Legion [加冠词 the]《英》英国退伍军人协会:1921 年组成,1925 年敕许的团体. 1971 年成为英国皇家军团(the Royal British Legion).
Foreign Legion [加冠词 the]外籍军团:由外国人所组成的雇佣兵部队,执行殖民地、沙漠和边境地带等地的军务. 以法国的外籍军团较为有名.
Legion of Honour (*Fr. légion d'honneur*) [加冠词 the]拿破仑一世(Napolen Ⅰ)于 1802 年制定的一种荣誉勋章,颁发给法国文武功臣.

le·gion·ar·y [lí:dʒənəri/-nὲəri][ˋlidʒənˏɛrɪ] *adj.* 军队的,军团的(of legion(s)). ——*n.*〖罗马史〗步兵军团的士兵,步兵.

le·gion·naire [lì:dʒənέə/-nέər][ˏlidʒənˋɛr] *n.* **1** 法国外籍军团的士兵. **2** Legion of Honour 的受勋者. **3** 英国[美国]退伍军人协会的会员.

leg·is·late [lédʒislèit][ˋlɛdʒɪsˏlet] *vi.* 制定法律(make laws).

·**leg·is·la·tion** [lèdʒisléiʃən][ˏlɛdʒɪsˋleʃən] *n.* **1** 法律的制定,立法:——*the spirit of legislation* 立法的精神. **2** 法律(laws). **lég·is·la·tive**[-lətiv, lèit-/-léit-][-ˏletɪv] *adj.* **lég·is·la·tive·ly** *adv.*

leg·is·la·tor [lédʒislèitə/-tər][ˋlɛdʒɪsˏletɚ] *n.* **1** 立法者,制定法律的人(lawgiver). **2** 立法委员,议会议员(member of a legislative body).

leg·is·la·ture [lédʒislèitʃə/-tʃər][ˋlɛdʒɪsˏletʃɚ] *n.* [通常加冠词 the] **1** 立法机关,立法院(cf. *executive*). **2** (美国的)州议会(law-making body of a State).

le·git·i·mate [*adj.* lidʒítimit; *v.* -mèit][*adj.* lɪˋdʒɪtəmɪt; *v.* -ˏmet] *adj.* **1** 嫡生的(born in wedlock). **2** 合法的,正当的,合乎规则[标准]的(lawful, regular). **3** 合理的,合乎逻辑的(logically admissible). **4** (君主)正统的,严格根据继承权的(based on a strict hereditary right). **5**〖戏剧〗正统戏剧的:与时事讽刺剧、滑稽戏有所区别,以台词为主体的舞台剧.
——*vt.* **1** 合法化,适法. **2** 使正当化(justify, serve as justification for). **le·gíti·mate·ly** *adv.* **le·gìti·má·tion**, **le·gít·i·ma·cy** [-məsi][-məsɪ] *n.*
le·gít·i·ma·tìze, **-tìse** [-mətàiz][-məˏtaɪz] *vt.*

le·git·i·mize, -mise [lidʒítimàiz][lɪˋdʒɪtəˏmaɪz] *vt.* 合法[正当]化(make legitimate).
le·gìt·i·mi·zá·tion, **-sá-** *n.*

leg·ume [légju:m, ligjú:m][ˋlɛgjum, lɪˋgjum],

le·gu·men [ligjú:mən][lɪˋgjumən] *n.* **1** 豆科植物的果实;荚果;荚(pod)(→图 FRUIT). **2** (可食用的)豆类. **3** 豆科植物的通称. ✿
[拉丁语 *legumen*(← *legere* 摘取,收集),按字面为"被收集之物"之意]

legume/ 豆科植物
广泛分布于寒带、温带等地区,约有一万二千种,其特征是种子有荚. 下图所示为刺槐,荚果可食.





Leipzig/莱比锡
为纪念1813年10月"莱比锡战役"(解放战争)中,普、奥、俄三国盟军大败拿破仑军队,立此纪念碑.

le·gu·mi·nous [liɡjú:minəs][lɪ`ɡjumənəs] *adj.* 豆科植物的.

Le·har [leihá:/-hár][le`hɑr] **Franz**～ 莱哈尔(1870～1948):匈牙利的作曲家.

lehr [liə/liər][lɪr] *n.* :→LEER2.

lei [lei, léii][le,`leɪ] *n.* (夏威夷人及波利尼西亚群岛居民挂在颈上的)花环.

Leib·niz [láibnits][`laɪbnɪts] **Gottfried Wilhelm** ～莱布尼兹(1646～1716):德国数学家、哲学家,约和牛顿(Newton)同时发明微积分计算法.创设柏林科学院(the Society of Sciences,后改名为the Academy of Sciences),成为首任院长.他认为一切事物皆由单子(monad)构成,单子是绝对单纯且不能扩展的精神实体,单子与单子之间不可能有直接的相互作用或影响,因此他的哲学被称为"单子论".
Leib·níz·i·an *adj.*, *n.*

Leices·ter[1] [léstə/-tər][`lɛstɚ] 1 莱斯特:英国英格兰中部莱斯特郡的城市. 2 莱斯特大学(1957年创立).

Leices·ter[2] [léstə/-tər][`lɛstɚ]*n.* **Robert Dudley** ～,**Earl of**～ 莱斯特(1532? ～1588):英国的政治家,伊丽莎白一世(Elizabeth Ⅰ)的宠臣.

Leices·ter·shire [léstəʃiə/-ʃiər][`lɛstɚʃɪr]莱斯特郡:英国英格兰中部的一郡.(略:Leics.)

Leics. 《略》Leicestershire(英国的)莱斯特郡.

Lei·den [láidən][`laɪdn̩]:→LEYDEN.

Leif Er·ics·son [làiféricsən][ˌlaɪf `ɛrɪksn̩]:→VINLAND.

Leigh·ton [léitən][`letn̩] **Frederic**～, **Baron**～ **of Stretton** 莱顿(1830～1896):英国的画家.英国皇家学院(the Royal Academy)的院长.

Lein·ster [lénstə/-stər][`lɛnstɚ]伦斯特:爱尔兰共和国东南部的省份.

Leip·zig [láipziɡ][`laɪpzɪɡ]莱比锡:德国中东部萨克森(Saxony)州的城市,自古以来商业繁荣,有许多大学,也是出版业的中心之一. ✽
Leipzig Fair [加冠词the](始于12世纪)莱比锡国际展览会.

leis·ter [lí:stə/-tər][`listɚ] *n.* (叉鲑鱼等用的)鱼叉(pronged salmon-spear). ——*vt.* 叉鱼.

·**lei·sure** [léʒə/lí:ʒər][`liʒɚ] *n.* 1 空闲,闲暇;闲暇的时间(free time, time at one's own disposal): ——*have no leisure to read* [*for sports*] 没时间读书[运动]. 2 [作形容词用]有时间的,空闲的.
at leisure (1)闲暇的,有空的(not occupied). (2)从容地,不匆忙地(without hurry).
at one's leisure 当…空闲的时候(when one has time).
léi·sured *adj.*

lei·sure·ly [léʒəli/lí:ʒər-][`liʒɚlɪ] *adj.* 从容不迫的,不匆忙的;悠闲的(having, acting or done at, leisure, deliberate). ——*adv.* 悠闲地,从容不迫地(deliberately, without haste).

leit·mo·tiv, -tif [láitmouti:f][`laɪtmoˌtif]*n.* 1〖音乐〗主题:特指瓦格纳(Richard Wagner)的歌剧中,代表某人物、场面、感情等不断反复的乐句. 2 中心思想.[德语]

Lei·trim [lí:trim][`litrɪm] 利特里姆:爱尔兰共和国北部康诺特(Connaught)的一郡.

Leix, Laoighis [li:ʃ][liʃ]莱伊什:爱尔兰共和国中部伦斯特(Leinster)省的一郡.旧称Queen's County.

lek [lek][lɛk] *n.* 列克:阿尔巴尼亚的主要货币单位,=100昆塔(qintar).

Le·ly [lí:li][`lilɪ] **Sir Peter**～莱利(1618～1680):活跃于英国的荷兰肖像画家.

lemon[1]/柠檬 果实特别芳香,味酸,含有大量的维生素C.



lem·an [lémən][`lɛmən] *n.* 《古》 1 爱人(lover, sweetheart). 2 情夫,情妇(unlawful lover or mistress).

lem·ma [lémə][`lɛmə] *n.* (pl. **-mata, -mas**) 1 辅助定理、引理:为了论证、证明某定理所假设的命题. 2 (文学作品、论文的)题目,大纲,主题(argument, subject). 3 (字典的)词目,条目(headword). 4 (画等的)题词(motto appended to a picture, etc.).

lem·ming [lémiŋ][`lɛmɪŋ] *n.* 旅鼠:属哺乳纲啮齿目,繁殖力很强.分布于北极圈、芬兰、斯堪的纳维亚半岛等地.挪威旅鼠(*Lemmus lemmus*)生殖力强,当鼠群增大到极限而食物不足时,则会进行大迁移,且常成群至海边自溺. ✽

Lem·nos [lémnɔs/-nɑs][`lɛmnɑs]利姆诺斯岛:在爱琴海北部,属于希腊领土. **Lém·ni·an** *adj.*

·**lem·on**[1] [lèmən][`lɛmən] *n.* 1 柠檬(*Citrus limon*):芸香科的常绿果树,原产于喜马拉雅山南麓.后广被栽培于地中海沿岸各国和美国. ✽ 2 柠檬汁. 3 柠檬色,淡黄色. 4 《俗》没有魅力的女人;令人讨厌的人[物]. 5 [作形容词用]柠檬的,柠檬色的.
lémon-dròp (*n.*)有柠檬味的水果糖. **lemon grass** (柠檬)香茅(*Cymbopogon citratus*):热带产的禾本科香茅属的多年生草本植物.可提炼有芳香味的(柠檬)香茅油.
lemon squash 《英》柠檬水:柠檬汁加苏打水搅拌成的清凉饮料. **lémon-squèezer** (*n.*)(1)柠檬榨汁机. (2)《口语》(原本是新西兰军队所戴的)尖帽.
[古代法语 *limon*←阿拉伯语 *lima*. 与lime同一语源]

Lem·on[2] [lémən][`lɛmən]**Mark**～莱蒙(1809～1870):英国的新闻记者,漫画周刊《笨拙》(punch)发行人之一,也是首任总编辑(1841～1870).

lem·on·ade [lémənéid][ˌlɛmən`ed] *n.* 1 柠檬汽水:在柠檬的榨汁内加糖并用水稀释、搅拌而成的清凉饮料. 2 有柠檬味的合成甜饮料.


Lemon dab [**sole**]鲽鳒,鲽目比目鱼科的小型海产鱼,产于欧洲.

lem·pi·ra [lempíərə][lɛm`pɪrə] *n.* 伦皮拉:洪都拉斯的主要货币单位.=100分(centavo).

le·mur [lí:mə/-mər][`limɚ] *n.* 狐猴:狐猴科灵长目,属名*Lemur*,夜行性哺乳动物的通称.为食虫类与猿类的中间物,体长头尖,状似狐,面部长有密毛,产于马达加斯加岛. ✽
lem·u·rine [lémjuràin][`lɛmjuˌraɪn],
lém·u·ròid [-rɔid][-ˌrɔɪd] *adj.*
[拉丁语 *lemures*(幽灵). 由于狐猴的脸看起来像幽灵]

lemming/旅鼠
如图所示的挪威旅鼠栖息于芬兰、斯堪的纳维亚半岛的冻土地带和荒野.挪威南端也有发现.通常前半部为黑色,后半部为黄褐色,腹面则白带黄色.体长约14厘米.每隔数年数量饱和时,就作大规模移动,所以被称为旅鼠.





lemur/ 狐猴

狐猴科灵长目,体长,头尖,形状似狐,前肢比后肢短,头盖小而平,额狭,四肢的拇指均与其他趾对生,便于抓握食物.性懒,但举动轻巧,大多夜间活动.马达加斯加岛狐猴较为有名.狐猴包括节尾狐猴、黑狐猴、鼠狐猴、矮狐猴等.

黑狐猴:雌雄体色不同,雄狐猴全身黑色,雌狐猴为褐色或赤褐色,体长约 40 厘米,群居于森林中,每群约 15 只,在傍晚及早晨活动.

毛披襟狐猴:是狐猴中最大的一种,体长约 60 厘米.头、颈、胸部密布长毛,以果实、种子、树叶为食.

节尾狐猴:白天活动,常小群栖息于森林及平原,体长约 45 厘米,尾巴较身体长,有黑白相间的环纹.

贝罗长尾丝狐猴:脸、头等为黑色,体长约 40 厘米,生活在干燥的荒地.

粗尾矮狐猴:体毛犹如绢毛,体长约 15 厘米,动作类似松鼠,生活于山岳地带,数量不多,濒临灭绝.

鼠狐猴:全身赤褐色,鼻梁处有一条白纹,体长约 14 厘米,是灵长目中最小的一种.

叉冠狐猴:全长约 26 厘米,生活于沿海低地,体形粗壮.

Lenin/ 列宁
本名为乌里扬诺夫(Ulyanov),出生于伏尔加河畔的辛比尔斯克(Simbirsk)市,曾在喀山大学求学,1895年组织工人阶级解放斗争协会,1897年被逮捕而流放到西伯利亚.1898年与一位从事教育工作的女革命家结婚.1899年写成《俄国资本主义的发展》一书.1900年流放期满后,逃亡到西欧,成为布尔什维克党的领导人,1905年回国参加第一次俄国革命,失败后再度逃亡.1909年着手写作《唯物主义与经验批判主义》一书.第一次世界大战期间主张"变帝国主义战争为国内战争",1917年著《帝国主义是资本主义的最高阶段》,1917年2月革命后,自瑞士回国,主张社会主义革命;七月革命事件爆发后,逃亡至芬兰,后来成功领导十月革命,被选为人民委员会主席.图片所示为圣彼得堡的列宁雕像.

Le·na [líːnə][ˋlinə][加冠词 the]勒拿河:发源于俄罗斯贝加尔湖(Baikal)西岸的山地,为注入北冰洋的三大河流之一,该流域附近产金.

Len·clos [lɑːŋklóu][lɑŋˋklo] **Anne de～**朗克洛(1620～1705):以 Ninon de Lenclos 之名而著称的西班牙妇女,貌美而机智,为法国名妓.

⁑**lend** [lend][lɛnd] *vt.* (**lent**) **1** 借出,借给〈*to*〉:——*Can you lend me your bicycle* [*your bicycle to me*]? 你可以将自行车借给我吗? **2** 借贷(金钱等)(let out):——*a lending library*(要收钱的)出租书刊的图书馆. **3** 提供(力量等),给予,增添(性质等)(contribute):——*lend probability to a theory* 赋予理论更大的可能性. **4** [反身用法]适合(某些方针、目的),有益于…(accommodate oneself)〈*to*〉.
lend a* (*helping*) *hand 协助,帮忙(help).
lend an ear [*one's **ears***] 倾听(listen).
lend itself to(事物)适合于….
lénd·er *n.*
lénd-lèase (*n.*) 租借:美国于 1941 年通过租借法案,对同盟国提供武器、货物等援助.原指对某一基地所提供的担保贷款.


***length** [leŋkθ][lɛŋθ] *n.* (pl. **lengths**) **1** 长,长度. **2** (时间的)长短,一段时间(extent in, of, or with regard to time);〖诗体〗(音节、元音的)长短,音量:——*a stay of some length* 相当时间的逗留. **3** (限于…程度的)长短(distance a thing extends):——*a dress length* 一套衣服的长度/ *at arm's length* 伸手可及之距离 **4** (赛马的)一个马身长,(赛舟的)一个船身长:——*win by two lengths* 以两个马身(船身)之差而获胜. **5** 长距离[宽广](long stretch or extent):——*drive down a length of highway* 在漫长的高速公路上行驶. **6**〖板球〗球距:击球员和投球落点间的距离.
at full length (1)全身伸展地(lying stretched out), (2)完全地(in full).
at great length 详细地(in detail).
at length (1)详细地(in detail). (2)终于,最后(at last or after a long time).
at some length 相当长地,详细地.
keep at arm's length 避免与人太接近.
léngth·wàys *adv.*
léngth·wìse *adv.*, *adj.*
léngth-màn *n.* 《英》(铁路的)养路工.
[古英语 *lengthu*(这字少用,而用 *lengu*, *lenge*)←古日耳曼语 **langithō*(←**langaz* 参照 LONG1)]

***length·en** [léŋkθən][ˋlɛŋθən] *vt.* **1** 使加长,延长. **2**〖诗体〗使(元音)延长(make a vowel long).——*vi.* 延伸,变长(become longer).


length·y [léŋkθi][ˋlɛŋθɪ] *adj.* 冗长的,长而乏味的,漫长的(of unusual length, prolix, tedious).
léngth·i·ly *adv.* **léngth·i·ness** *n.*

le·ni·ent [líːniənt][ˋliniənt] *adj.* 宽容的,仁慈的,温和的(tolerant、gentle、indisposed to severity);(刑罚等)宽大的,轻的(mild).
lé·ni·ent·ly *adv.*
lé·ni·ence, **lé·ni·en·cy** *n.*

lens/ 透镜 A 图所示为透镜的种类,B 是凸镜的影像集聚方式(通过凸透镜的平行光线,各向光轴折射后,聚于光轴的焦点上),C 为眼镜(远视、老花眼用)的影像集聚方式.



Len·in [lénin][ˋlɛnɪn] **Nikolai～**列宁(1870～1924):本名弗拉基米尔·伊里奇·乌里扬诺夫(Vladimir Ilyich Ulyanov).革命家、政治家、马克思主义者.俄国布尔什维克党(Bolshevik party)的缔造者.1895年被捕,流放到西伯利亚,1900年逃亡到德、英、瑞士等国,回国后,参加1905年革命,1917年10月布尔什维克党革命成功,被选为首届人民委员会主席. ✽
Lén·in·ìsm, **Lén·in·ist** *n.*



1 Concave lens 凹透镜
2 Plano-concave lens 平凹透镜
3 Convex lens 凸透镜
4 Plano-convex lens 平凸透镜
5 Meniscus 凹凸透镜
6 Achromatic lens 消色差透镜
7 Object 物体
8 Lens 透镜
9 Focus 焦点
10 Focal length 焦距
11 Real image 实像
12 Virtual image 虚像



lentil/扁豆
其荚果含有 25% 以上的蛋白质,在印度称为 dhal,被认为是一种最富营养价值的豆类.

Len·in·grad [léningræ̀d][ˋlɛnɪn,græd] 列宁格勒:濒临芬兰湾.1703年由彼得大帝建立,直至1918年均为俄罗斯帝国的首都.旧称圣彼得堡(St. Petersburg).1917年改称彼得格勒(Petrograd),1924年改名列宁格勒,现又恢复彼得堡旧名.

len·i·tive [lénitiv][ˋlɛnətɪv] *adj.* 镇痛的,缓和痛苦的(soothing);缓和的,减轻的(palliative).——*n.* 镇痛剂,缓和剂.

len·i·ty [léniti][ˋlɛnətɪ] *n.* 仁慈(mercifulness);慈悲(act of mercy).

Le Nô·tre [lə nóutrə][ləˋnotrə] **André～**勒诺特尔(1613～1700):法国的园林设计师,凡尔赛宫等园林的设计者.

***lens** [lenz][lɛnz] *n.* (pl. **-es**) **1** 透镜:——*a magnifying lens* 放大镜. ✽ **2**〖解〗= CRYSTALLINE lens (→图 EYE). **3** (构成复眼的)晶体.
electron lens: → ELECTRON.
[拉丁语,"扁豆(lentil)"之意.源于其形态]

Lent[1] [lent][lɛnt] *n.* 四旬斋,大斋节:指圣灰日起至复活节前的四十日长斋,在此期间内,除星期日外,需斋戒和忏悔,以纪念耶稣基督(Jesus Christ)在荒野禁食.
lént·en *adj.* 大斋节的.
Lent lily 《英》水仙(daffodil).
Lent races 《英》(剑桥大学)在大斋节期间所举办的赛艇会.

lent[2] [lent][lɛnt] *v.* lend 的过去时、过去分词.

len·ti·cel [léntisèl][ˋlɛntə,sɛl] *n.*〖植〗皮孔:木本植物树皮外面突起的小斑点或裂痕.由木栓形成层分裂的木栓细胞向外排挤破裂而成,为植物体内外气体交换的孔道(→图 STEM1).

len·tic·u·lar [lentíkjulə/-lər][lɛnˋtɪkjələ˞] *adj.* **1** 扁豆状的,透镜状的(shaped like a lentil or lens),双凸的(double convex). **2** 眼球的晶状体的(of the lens of the eye).
lènticular cloud 荚梭状云.

len·til [léntil][ˋlɛntɪl] *n.* **1** 小扁豆(*Lens esculenta*):原产于地中海地区的豆科植物,扁平透镜状的种子可供食用. ✽ **2** 小扁豆的种子.[古代法语 *lentille*←拉丁语 *lenticula*(*lens* 扁豆的指小词)]



Leonardo da Vinci/ 达·芬奇
《岩下圣母》(局部图,1506,伦敦,国家画廊).他是意大利画家、雕刻家、科学家、技术家,为文艺复兴时期的世界性美术家,以实证的经验主义和精辟透彻的观察思考来作画.他曾说过:"画家若无法画出万物,就不配获得赞赏",被誉为文艺复兴"全能天才"的最典型人物.

len·ti·tude [léntitjù:d/-tjù:d][ˋlɛntɪˏtud] *n.* 懒怠,不活泼(sluggishness).

len·to [léntou][ˋlɛnto]〖音乐〗*adj.* 缓慢的.
——*adv.* 缓慢地.

len·toid [léntɔid][ˋlɛntɔɪd] *adj.* 透镜状的(lens-shaped).

Le·o[1] [lí:ou][ˋlio] *n.* **1**〖天文〗狮子座(the Lion). **2**〖占星〗狮子座、狮子宫:黄道十二宫的第五宫(Ω).(→图 ZODIAC).

Le·o[2] [lí:ou][ˋlio]利奥(十三位罗马教皇之名). **1 Leo Ⅰ** 利奥一世:通称"大利奥"(the Great),在位期间 440～461 年,教会博士.445 年罗马皇帝承认其罗马教皇地位. **2 Leo Ⅳ** 利奥四世:在位期间 847～855 年,在罗马建设新都利奥城(the LEONINE City). **3 Leo Ⅹ** 利奥十世(1475～1521):原名乔凡尼·德·梅迪契(Giovanni de' Medici).在位期间 1513～1521 年,爱好文艺,为了重建圣彼得大教堂,默许圣职买卖,因赎罪状问题,引起马丁·路德(Luther)的宗教改革.1521 年,将路德开除教籍.赠予驳斥马丁·路德的英格兰王亨利八世(Henry Ⅷ)"信仰的捍卫者"(Defender of the Faith)称号.

Le·o[3] [lí:ou][ˋlio]利奥(拜占廷帝国的六位皇帝名). **1 Leo Ⅰ** 利奥一世:通称为"大帝"(the Great),在位期间 457～474 年. **2 Leo Ⅲ** 利奥三世:伊索里亚(Isaurian)王朝的创建者,在位期间 717～740 年,曾严令禁止崇拜圣像.为罗马教皇格列高利二世(Gregory Ⅱ)所拒绝.

Le·o[4] [lí:ou][ˋlio] **Johannes**～利奥(1494? ～1552):出生于西班牙的摩尔人,是一位探险家,通称'Leo Africanus',曾航行到非洲,著有《非洲记述》(*Description of Africa*).1520 年从非洲回国途中,被海盗所俘以奴隶身份卖给罗马教皇利奥十世(LeoⅩ).

Le·ón[1] [leióun][leˋon]莱昂:西班牙西北部的一个城市,中世纪的王国.

Le·ón[2] [leióun][leˋon] **Fray Luis Ponce de**～莱昂(1527～1591):西班牙诗人、神学家、哲学家,奥古斯丁(Augustinian)托钵修道会的修士.

Le·o·nar·do da Vin·ci [li:ənɑ́:dou də víntʃi/-nɑ́r-][ˌliəˋnɑrdo də ˋvɪntʃɪ]达·芬奇(1452～1519):意大利文艺复兴时期的代表性的画家、雕刻家、建筑家、科学家. ✲

Le·on·ca·val·lo [lì:ənkəvɑ́:lou][ˌlionkəˋvɑlo] **Ruggiero**～莱翁卡瓦洛(1858～1919):意大利作曲家,代表作有《丑角》等歌剧.

le·o·ne [li:óuni][lɪˋonɪ] *n.* 利昂:塞拉利昂(Sierra Leone)的主要货币单位,＝100 分(cent).

Le·o·nid [líːənid][ˈliənɪd] *n.*〖天文〗狮子座流星：狮子座所放射出来的流星雨，每年 11 月出现，每 33 年可看到一次大流星雨.

Le·on·i·das [liɔ́nidæs/lián-][lɪˈɑnə,dæs] 莱奥尼达斯：斯巴达国王（公元前 491 年～前 480 年），曾于公元前 480 年率军抵御波斯王薛西斯（Xerxes）的大军.

le·o·nine[1] [líːənàin][ˈliə,naɪn] *adj.* 似狮子的，狮子的（lion-like, of lions）.

Le·o·nine[2] [líːənáin][ˈliə,naɪn] *adj.*（罗马教皇）利奥的（of Leo），利奥所作的. ——*n.* [leonines]＝Leonine verse.

Leonine City 利奥城：罗马教皇利奥四世（Leo Ⅳ）为防止伊斯兰教徒入侵所建造的城池，以梵蒂冈宫殿为中心，属罗马城的一部分.

Leonine verse〖诗体〗利奥体诗：中世纪拉丁诗的韵律格式. 由六韵步（有时是六韵步和五韵步交替）构成. 每一行结尾的字和中间停顿前的字押韵. 英诗的格式通常是在一行中间和最后的音节押韵.

leop·ard [lépəd/-ərd][ˈlɛpə·d] 1 豹（*Panthera pardus*）：产于亚洲、非洲南部的猫科夜行肉食性动物，尾长，通常在褐色的底毛上长有黑色斑点. ✲ 2〖纹〗以步行中狮子的侧身像为图案的英国标志.

American leopard 美洲豹，美洲虎（jaguar）.

black leopard 黑豹：产于印度南部，为豹的变种.

hunting leopard 猎豹（cheetach）.

leopard's bane 多榔菊，菊科（Compositae）的多年生草本植物. **snow leopard** 雪豹（ounce）.

[后期希腊语 *leopardos*（*leon* 狮子＋*pardos* 豹）. 被认为是狮子与豹的杂交后代]

Le·o·par·di [liːəpáːdi/-páːr-][,liəˈpardɪ] **Giacomo～** 莱奥帕尔迪（1798～1837）：意大利诗人、文学家. 由于一生均为病痛所苦，其作品充满浓厚的悲观厌世色彩，被称为 19 世纪最伟大的厌世诗人.

Le·o·pold[1] [líːəpòuld][ˈliə,pold] 利奥波德（神圣罗马帝国的两位皇帝名）. 1 **Leopold** Ⅰ 利奥波德一世（1640～1705）：在位期间 1658～1705 年. 2 **Leopold** Ⅱ 利奥波德二世（1747～1792）：在位期间 1790～1792 年.

Le·o·pold[2] [líːəpòuld][ˈliə,pold] 利奥波德（比利时三位国王名）. 1 **Leopold** Ⅰ 利奥波德一世（1790～1865）：萨克森-科堡-萨尔费尔德（Saxe-Coburg-Saalfeld）公爵弗兰西斯（Francis）之子，英国维多利亚（Victoria）女王的叔父. 1831 年被选为比利时国王. 2 **Leopold** Ⅱ 利奥波德二世（1835～1909）：在位期间 1865～1909 年. 3 **Leopold** Ⅲ 利奥波德三世（1901～1983）：在位期间 1934～1950 年.

le·o·tard [líːətàːd/-tàrd][ˈliə,tɑrd] *n.* 杂技演员或舞蹈演员所穿上下连身的紧身衣. [源于 19 世纪法国的空中秋千特技表演者 *J. Léotard* 之名]

Le·pan·to [lipǽntou][lɪˈpænto] **Strait of～** 勒班陀海峡：与希腊的科林斯湾（旧称勒班陀湾）相通的海峡. 1571 年西班牙国王腓力二世（Felipe Ⅱ），率领神圣同盟舰队在此大败土耳其舰队.

lep·er [lépə/-ər][ˈlɛpə·] *n.* 麻风病患者（person suffering from leprosy）.

lep·i·dop·ter·ous [lèpidɔ́ptərəs/-dáp-][,lɛpɪˈdɑptərəs] *adj.* 1 鳞翅目的（of the Lepidoptera）：蝴蝶、蛾等类的昆虫，前后翅各一对，外被细鳞. ✲

lèp·i·dóp·ter·ist *n.*

[希腊语 *lepis*（鳞片），*pteron*（翅）]

Lep·i·dus [lépidəs][ˈlɛpɪdəs] **Marcus Aemilius～** 李比达（？～公元前 13 年）：罗马政治家. 凯撒部将，凯撒（Julius Caesar）死后结成第二次三头同盟（TRIUMVIRATE）

lep·o·rine [lépəràin][ˈlɛpə,raɪn] *adj.*〖动〗野兔的（of the hare kind）.

lep·re·chaun [léprəkɔ̀ːn][ˈlɛprə,kɔn] *n.* 矮妖，爱尔兰传说中常以小老头姿态出现的精灵.

lep·ro·sy [léprəsi][ˈlɛprəsɪ]〖医〗麻风病：由于麻风病菌（*Mycobacterium leprae*）感染所引起的慢性传染病. 会造成皮肤或黏膜的溃烂及感觉障碍. 目前只是在亚洲及非洲热带地区仍有此病. 中世纪时患者很多. 在麻风病菌尚未被发现时，大家误认为是一种皮肤病. **lep·rous** [léprəs][ˈlɛprəs] *adj.* 麻风病的，似麻风病的，患麻风病的.

lep·ton [léptən][ˈlɛptən] *n.*（pl. -**ta**）1 雷普顿：希腊的货币单位，＝1/100 德拉克马（drachma）. 2〖物理〗轻子：属于基本粒子中质量较轻的一族.

Ler·mon·tov [ljéəməntəf/ljéər-][ˈljɛrməntəf] **Mikhail Yurevich～** 莱蒙托夫（1814～1841）：俄国诗人及小说家.


Le Sage [lə sáːʒ][ləˈsɑʒ] **Alain René～** 勒萨日（1668～1747）：法国的小说家、戏曲家. 他放弃法律从事文学创作后，一直没有多大的成就，直至《吉尔・布拉斯》（*Gil Blas*）一书出版后，才获得盛名.


Les·bi·an [lézbiən][ˈlɛzbɪən] *adj.* 1 莱斯博斯岛的（of Lesbos）. 2 女性同性恋的（of homosexuality in women）. ——*n.* [亦作 l-] 同性恋女子（homosexual woman）. ▶ 可能起源于住在莱斯博斯岛的希腊女诗人萨福（Sappho）. 因她经常作诗表现出对少女的激情. **Lés·bi·an·ism** *n.*

Les·bos [lézbəs/-bɑs][ˈlɛzbɑs] 莱斯博斯岛：位于爱琴海东北部的岛屿，古代是伊奥尼亚人（Aeolians）的殖民地，为希腊诗人阿尔凯奥斯（Alcaeus）及萨福（Sappho）的出生地.

lèse-ma·jes·té [lèizmǽʒestei][,lezˈmæʒeste]，

lese-maj·es·ty [liːzmǽdʒisti][,lizˈmædʒɪstɪ] *n.* 1〖法律〗冒犯君主罪，不忠（treason）.





Leopard
豹

Snow Leopard
雪豹

leopard／豹 主要分布于中亚、非洲、西伯利亚、印度、马来西亚、韩国、中国等地. 形似虎，但耳短且比虎尖，瞳孔能随光收放，毛色苍褐至赤褐，有光泽，并带褐色或黑色的斑点. 在背部与体侧的斑点如梅花形或环形，大且明亮. 豹行动敏捷，善爬树. 中亚的雪豹虽然看起来似豹，但属于别的品种.



lepidopterous/鳞翅目的
鳞翅目的昆虫前后翅各一对，密被细鳞片，色彩醒目，种类有十万种以上。图片上大都是分布在欧洲的蝶类。
1 孔雀蝶。2 欧洲凤蝶。
3 浅灰蚬蝶。4 阿波罗红点蚬蝶。
5 橘红斑纹蝶。6 红边双尾蝶。
7 斑纹凤蝶。孔雀蝶也分布于日本，橘红斑纹蝶分布于埃及、热带亚洲，红边双尾蝶生长在伊比利亚半岛和北非。

2《戏谑》大不敬，无礼的行为(presumptuous conduct)。
[法语。←拉丁语 *laesa majestas*(王者尊严受损的)]

le·sion [lí:ʒən][ˋliʒən] *n.* 1 打击，伤害，损害(damage，injury)。2〖医〗(组织、机能的)障碍，病变。

Le·so·tho [ləsóutou][ləˋsoto]莱索托：被南非共和国包围的非洲南部一王国，原由英国管辖，1966年独立，旧称巴苏陀兰(Basutoland)，首都马塞卢(Maseru)。✲

·**less** [les][lɛs]*adj.* (▶ little 的比较级) 1 (数量、程度等)较少的，少量的(of smaller quantity，not so much)：——*be of less importance* 较不重要/ *I eat less meat than you do.* 我吃的肉比你少。2 (大小)较小的：——*Norway has less area than Sweden.* 挪威的面积比瑞典小。3 (身份等)较低的，较差的(of lower rank，etc.)。
——*n.* 较少量[数](smaller amount，quantity，or number)：——*in less than a week* 在不到一星期中。
in less than no time ((戏谑))转瞬间，立刻(very quickly or soon)。
——*adv.* (▶ little 的比较级)较少，不及(to a smaller extent，in a lower degree)：——*He is less strong than he was.* 他没以前强壮。
less and less 愈来愈少(小)地。
Lessthan 决不，毫不
little less than 与…几乎一样。
more or less 或多或少，多少有点。
much [still] less[接在否定句的后面]更不：——*I do not like a butter fly，much [still] less a moth.* 我不喜欢蝴蝶，更不喜欢蛾。
no less A than B A 和 B 一样，A 不比 B 差：——*A whale is no less a mammal than a horse (is).* 鲸鱼和马同样是哺乳动物。
no less than 不少于…：——*no less than sixty students* 有60个学生之多。
not less than 至少，最低限度有…：——*not less than 10 pounds* 至少有十磅。
not less A than B A 至少不比 B 差：——*I am not less young than you are.* 我同你一样的年轻(至少不会比你大)。——*prep.* 缺，不足，差(minus，not including)：——*a year less three days* 一年差三天。
still less 更何况…。
[古代英语 *lǣssa adj.*，*lǣs adv.* ←古日耳曼语 **laisizō*，**laisiz*(**laisa*-“小的”的比较级)]

-less [-lis][-lɪs]*suf.* [形容词词尾] 1 在名词之后表示“没有…的”之意(例 *doubtless*，*homeless*)。2 在动词之后表示“不会…的；难以…的”之意(例 *relentless*，*tireless*)。

les·see [lesí:][lɛˋsi] *n.* 租地人，租户，承租人(holder of or tenant under a lease)。**les·sée·ship** *n.*

·**less·en** [lésən][ˋlɛsn̩] *vt.* 使小，使少，减少(make less)。——*vi.* 变少，变小，减少(become less)。

Les·seps [leséps][lɛˋsɛps] **Ferdinand Marie～，Vicomte de～**雷赛布(1805～1894)：法国的外交官，苏伊士运河的设计者。


less·er [lésə/ər][ˋlɛsɚ] *adj.* [只作定语](尤指二者之中)较小(少)的，次要的(not so great as the other or the rest，smaller，minor)。

Les·sing [lésiŋ][ˋlɛsɪŋ]**Gotthold Ephraim～**莱辛(1729～1781)：德国的剧作家、评论家，使德国戏剧摆脱法国古典戏剧模式的影响。

:**les·son** [lésən][ˋlɛsn̩]n. 1 (学校的)课业，功课(thing to be learnt by pupils)。2 (教科书的)课。3 [pl.] 课程(systematic instruction in a subject)〈*in*〉：——*give[take]lessons in English* 老师讲授[学生上]英文课。4 教训，训诫，谴责：——*read a person a lesson* 给某人一个教训。5〖基督教〗圣经选读：每日应读的圣经，礼拜仪式中诵读的一段圣经，英国教会早晚礼拜时诵读《旧约全书》的第一日课(the first lesson)和《新约全书》的第二日课(the second lesson)。
[古法语 *leçon*←拉丁语 *lectio*(←*legere* 读)，“读”之意]

les·sor [lésə/-ər][ˋlɛsɚ]*n.* 出租人，房东(person who lets on lease)。

·**lest** [lest][lɛst]*conj.* 1 免得，惟恐…(in order that not，for fear that)：——*Write down his phone number lest you (should) forget it.* 记下他的电话号码以免(你)忘了。▶通常《英》lest 的后面加上 should《美》用虚拟式现在时。2 [与 fear，be afraid 等连用]担心…发生(that)：——*We were afraid lest he should be late.* 我们担心他是否会迟到。




Lesotho/ 莱索托
图为德拉肯斯山脉下的莱索托民房。莱索托是南非群山围绕的一小王国，外出打工的人很多。

let[1] [let] [lɛt] *v.* (-ted, let; -tt-), *n.* ——*vt.* 《古》妨碍(hinder, obstruct). ——*n.* 1《古》妨碍,阻碍(stoppage, hindrance): ——*without let or hindrance* 毫无阻碍. 2(触网)重发球:羽毛球、网球等发球时因球触网,则必须重新发球.

:**let**[2] [let] [lɛt] *v.* (let; -tt-), *v. aux.*, *n.* ——*vt.* 1 [let+宾+do](人)让,允许(allow to): ——*He let them go.* 他让他们去/*let her know* 让她知道. 2 使出入,通过(allow or cause to come or go or pass): ——*let a dog in* 让狗进来. 3 使(液体、气体等)泄出,使流出来(allow or cause to escape). 4《英》(房屋、土地等)出租(allow the use of for payment): ——*a house to let* [*to be let*] 房屋出租. 5(工作)承包(award): ——*let a contract for work* 承包工作.
—— *v. aux* [在第1、第3人称祈使句中,表示劝诱、命令、假定、许可] 1 [劝诱][使用 Let us, Let's 的形式]让我们…吧: —— *Let us pray.* 让我们祷告吧. /*Don't let's* [*Let's not*] *go there.* 不要去那里. ▶ (i) Let us 在《口语》中变成 let's. (ii) let us 的否定形式为 let us not 或 let's not. 2[命令]让…: —— *Let me have a look.* 让我看一下. /*Let her come in.* 让她进来. 3 [让步]纵使——*Let him be a hero, I don't like him.* 纵使他是个英雄,我也不喜欢他.
let alone (1)不干涉,不惊动(not interfere with, not attend to or do). (2)更不用说…(not to mention).
let be= let alone(1).
let blood 放血. *let by* 让…过去.
let down (1)降低(lower). (2)抛弃(fail at need);使失望(disappoint).
let drive〈*at*〉瞄准射击.
let drop [*fall*] (1)掉下(drop). (2)(不经意地)说出. (3)[数学]向一直线作(垂线)〈*on*〉.
let fall (1)使跌倒. (2)说出,吐露出.
let fly (1)飞掷. (2)发出….
let go (1)释放,使自由(release, set at liberty). (2)放手(lose one's hold)〈*of*〉. (3)忽视,忘却(dismiss from one's thoughts);停止约束(cease to restrain). (4)解雇.
let in (1)允许进入(admit, open the door to). (2)插入,嵌入(insert into the surface of something). (3)卷入(困难等)(involve in difficulty)〈*for*〉. (4)(将秘密)泄漏〈*on*〉.
let into (1)允许进入(admit to, allow to enter). (2)嵌入,镶入(insert into the surface of). (3)将秘密泄漏(给某人)(make acquainted with).
let know 通知,告知.
let loose 解开,释放(release).
Let me see[*Let's see*]让我想想看.
let off (1)解雇(discharge);放(鞭炮). (2)随便说说(玩笑). (3)使免受罚,释放,放过(not punish or compel)〈*with*〉. (4)排放出(液体、蒸气等)(allow or cause to pass away).
let on 《俗》(1)泄漏秘密(reveal a secret). (2)假装(pretend).
Let one have it 《俗》对…人加以斥责、猛烈攻击、斥责.
let oneself go 尽量发泄情感(give way to enthusiasm, impulse, etc.)
let out (1)放出,流出. (2)解放,释放(allow to escape.) (3)泄露(秘密). (4)放宽,放大(衣服)(make looser). (5)出租(put out to hire). (6)(学校集会)结束,散会.
let pass 放过,原谅,宽恕.
let slip (1)解开束缚使自由. (2)(机会)错过(miss). (3)无意间泄露(秘密).
let the cat out of the bag 泄露秘密.
let up 《口语》(1)停止(cease);减弱(become less severe). (2)松懈,休息(relax one's efforts.)
let up on 《俗》原谅,较宽容地对待.
——*n.* 《英》租出,出租: ——*get a let for a room* 租出房间. **let well alone** 不加干涉.
lét-dòwn(*n.*)失望(disappointment).
lét-ùp(*n.*)终止,休止;缓和.

-let [-lit][-lɪt] *suf.* [名词词尾]接在名词之后"小…"之意(例 *leaflet*, *ringlet.*)



lever[1] / 杠杆
对于支撑物体的施力 A,B 为大力,C 为小力.

let·a·lone [létəloún] [ˋlɛtəˋlon] *adj.* 放任(主义)的.

le·thal [líːθəl][ˋliθəl] *adj.* 致命的,致死的(causing or able to cause death).
le·thal·i·ty[liθǽliti][lɪˋθælətɪ] *n.*
lethal chamber (动物的)无痛屠宰场.

le·thal·ize [líːθəlàiz][ˋliθə,laɪz] *vt.* (动物)在屠宰场被杀(destroy in a lethal chamber).

leth·ar·gy [léθədʒi/-θər-][ˋlɛθədʒɪ] *n.* 1《医》嗜眠症,昏睡症(morbid drowsiness). 2 不活泼,没力气,倦怠,懒散(want of energy).
le·thar·gic[liθáːdʒik/-θár-][lɪˋθardʒɪk] *adj.*
le·thár·gi·cal·ly *adv.*

Le·the [líːθiː][ˋliθi] *n.* 1[加冠词 the]《希腊神话》忘川:冥府(Hades)中的一条河流,死者饮其水,则忘尽前生之事. 2 忘却(forgetfulness of the past).
Le·the·an[liθíːən, líːθi-][lɪˋθiən, ˋliθɪ-] *adj.* [希腊语 *lēthē*(忘却)]

le·thif·er·ous [liθífərəs][lɪˋθɪfərəs] *adj.* 致命的.

Le·to [líːtou][ˋlito]《希腊神话》勒托:宙斯(Zeus)的情人,阿耳忒弥斯(Artemis)和阿波罗(Apollo)的母亲.

:**let's** [lets][lɛts] let us 的缩写.

Lett [let][lɛt] *n.* 列托人:波罗的海东岸拉脱维亚(Latvia)地方的居民. 与立陶宛人(Lithuanians)近缘.

:**let·ter** [létə/-ər][ˋlɛtə] *n.* 1 字母: ——*the letters of the alphabet* 26 个字母/*a capital* [*small*] *letter* 大[小]写字母. 2 书信,信函(written or printed communication). 3[通常 pl.]证书,许可证,特许状: ——*a letter of introduction* 介绍信. 4 确切措辞,字义(precise terms of a statement): ——*in letter and in spirit* 名实相符. 5[pl.]文学(literature);学问;学识——*a man of letters* 文人,文学家,学者/*the profession of letters* 著作界. 6〖印刷〗字体(type). *to the letter* 不折不扣地,严格按照文字.
——*vt.* 用字母标明,(封面)加上标题(impress a title, etc. on);写上(名字)〈*with*〉: ——*letter a book cover* 在书的封面写上书名.
lét·tered *adj.* 1 有文化修养的(educated). 2 有文学素养的. 3 印有字母的. **lét·ter·ing** *n.*
letter board 活字版托板.
létter-bòok(*n.*)信件(备查)簿.
létter-bòx(*n.*)信箱.
létter-càrd(*n.*)折叠式邮简(连信封的信纸).
létter-càse (*n.*)折放信件用的皮夹.
létterhead (*n.*) (1)印于信笺上的文字(例如寄信人的住址、姓名). (2)印有抬头的信纸.
létter-prèss(*n.*)(1)(与凹版印刷相对)凸版印刷物、铅字印刷物. (2)印刷物中的文字部分.
letters patent《英》: →PATENT.
[古代法语 *lettre*←拉丁语 *litera*, *littera*, "字母;(复数形式为)信件,文学"之意]

let·ter(s) of marque [maːk/mark][mark]捕掠敌国商船的许可证:国家授权人民捕拿敌国商船以追偿海事损失的许可证.

Let·tish [létiʃ][ˋlɛtɪʃ] *adj.* 列托语的(of the language of the Letts).
——*n.* 列托语,拉脱维亚语:印欧语系的波罗的海语支系(Baltic)之一. 接近立陶宛语(Lithuanian.)

let·tre de ca·chet [lètrə də kæʃéi][,lɛtrə də kæˋʃe]〖法国史〗有封印的密令:法国国王发布的监禁、放逐某人等的令状.

let·tuce [létis][ˋlɛtɪs] *n.* 莴苣:菊科莴苣属(*Lactuca*)的植物,叶可做沙拉.

le·u [léu][ˋlɛu] *n.* (pl. **lei**)列伊:罗马尼亚的主要货币单位,=100 巴尼(bani).

Leu·cip·pus [ljuːsípəs/luː-][luˋsɪpəs]留基伯:公元前 5 世纪希腊的哲学家,和他的学生德谟克利特(Democritus)同为原子论(ATOMISM)的创始人.

leu·co·cyte [ljúːkəsàit/lúː-][ˋlukə,saɪt] *n.*〖解〗白血球(colourless corpuscle in the blood, lymph, etc.)(→图 BLOOD)

leu·cor·rhoe·a [ljùːkəríːə/lúː-][,lukəˋriə] *n.*〖医〗白带(mucous discharge from the female genitals).


leu·cot·o·my [ljuːkɔ́təmi/luːkát-][luˋkatəmɪ] *n.*〖医〗脑白质切断术.
frontal leucotomy 大脑额叶白质切断.
prefrontal leucotomy 大脑额叶前部白质切断.

Leuc·tra [ljúːktrə/lúː-][ˋluktrə]留克特拉:希腊彼奥提亚(Boeotia)的古代城市,公元前 371 年伊巴密浓达(Epaminondas)率领底比斯(Thebes)军队在此打败斯巴达军队,获得了希腊霸权.

leu·k(a)e·mi·a [ljuːkíːmiə/luː-][luˋkimɪə] *n.*〖医〗白血病:以血循环中白细胞大量增生为特征的造血组织的恶性疾病.

lev [lef][lɛf] *n.* (pl. **leva**)列弗:保加利亚的主要货币单位,=100 史托丁基(stotinka).

lewis[1] / 吊楔(起重钩)





Lev. 《略》Leviticus(《旧约全书》的)《利未记》.

le·vant[1] [livǽnt][ləˋvænt] *vi.* 《英》(为赖债躲债等而)逃亡,藏匿(abscond, bolt).

Le·vant[2] [livǽnt][ləˋvænt][加冠词 the]黎凡特:地中海东部诸国沿岸的地方. **le·vánt·er** *n.* 黎凡特风,地中海上的强风(strong easterly Mediterranean wind).[法语 *levant*(太阳上升的方位,东方)]

Le·vant·ine [livǽntin, lévəntàin][ləˋvæntɪn, ˋlɛvən,taɪn] *n.* (尤指欧洲移民的)黎凡特人——*adj.* 黎凡特的(of the Levant),黎凡特贸易的,往来于黎凡特的.

lev·ee[1] [lévi][ˋlɛvɪ] *n.* **1**〖史〗(君主)起床后举行的接见(reception of visitors on rising from bed.) **2**《英》国王(或其代表)下午举行的仅限男子的接见会. **3**(正式的)招待会,接待会(reception).

lev·ee[2] [lévi, liví:][ˋlɛvɪ, lɪˋvi] *n.* 《美》 **1** 自然堤防,冲积堤(river's natural embankment). **2** 堤防,河堤(artificial embankment).

·lev·el [lévəl][ˋlɛvəl] *n.*, *adj.*, *v.* ((英)-ll-)——*n.* **1** 水平,水平线[面](horizontal line or plane):——*Water goes to find its level.* 水往低处流. **2** 水准,程度(standard, height or value reached);阶级,等级(plane of rank or authority):——*the eye level* 眼睛的高度/*decisions at Cabinet level* 内阁成员的决定. **3** 平面(flat surface);平地(flat country). **4** 水平仪;酒精测量器(SPIRIT level);测量用的水平仪.

find** one's (**own**) **level 找到与自己成就、才干相当的职位(reach the right place with regard to own level).

on a level with 和…同样高度[水准](in the same horizontal plane as).

on the level《口语》率直的[地],诚实的[地].

——*adj.* **1** 平的,水平的(horizontal):——*a level ground* 平坦的地面. **2**(和…)同样高度的,同一程度的〈*with*〉:——*draw level with the other runners* 与其他赛跑者势均力敌. **3** 均衡的,一样的(even, uniform). **4** 稳健的:——*have a level head* 有冷静的头脑.

do** one's **level best《口语》尽最大努力(make all possible efforts).

——*vt.* **1** 使平坦:——*level the ground* 将地弄平. **2** 使均衡,使一样,使平等(make even or uniform);废除差别:——*Death levels all men.* 死对人人都平等. **3** 放在水平上;(枪炮等)对准,瞄准(aim, lay)〈*at*, *against*〉:——*level a gun at the beast* 举枪瞄准动物. **4** 针对…(加以讥诮、批评(direct)〈*at*, *against*〉:——*level criticisms at* [*against*] *his work* 针对他的作品加以批评. **5** 弄倒,拆毁(lay low):——*level a building to the ground* 拆毁建筑物.

Lewis[2] / **刘易斯岛**
位于刘易斯岛卡拉尼什(Callanish)的巨石纪念物.刘易斯岛的居民,自古以来以农耕、捕鱼、手工编织等为生.

level off 弄平;(飞机爬升后)水平飞行.

lév·el·ly *adv.* **lév·el·ness** *n.*

level crossing《英》(铁路、道路的)平交道,岔口.

lével-hèaded(*adj.*)头脑清醒的,冷静的(cool).

[古代法语 *livel* ← 古罗曼语 * *libellum* = 拉丁语 *libella* (*libra* 天平的指小词),"水平仪、测深锤线"之意]

lev·el·(l)er [lévələ/-ər][ˋlɛvlə] *n.* **1** 整平(土地等)的人[物]. **2** 平等主义者,平均论者(person who would abolish social distinctions). **3** [L-]〖英史〗平均派:英国内战和共和时期议会派的一派.是英国教会反对派,主张宗教自由和以共和制度为准的平等主义.

Le·ven [lí:vən][ˋlivən] **Loch**~利文湖:英国苏格兰东部的湖泊,苏格兰玛丽女王(Mary)曾被禁锢在湖中岛上.

le·ver[1] [lí:və/lévər, lí:v-][ˋlɛvə, ˋliv-] *n.* 〖机〗杠杆(bar used to prize up a heavy or fixed object). ✽——*vi.* 使用杠杆. ——*vt.* 用杠杆移动[举起,打开]

lever escapement 杠杆擒纵器:钟表的调速装置,在平衡轮(balance)和擒纵轮(escape wheel)之间,由轴承支撑.

lever watch 使用杠杆擒纵器的手表.

[英法语 *lever*, 古代法语 *levier*, *leveor*(← *lever* 参照 LEVY),"立起之物,举起之物"之意]

le·ver[2] [lí:və/-vər][ˋlivə] **Charles James**~利弗(1806~1872):爱尔兰的小说家,以描述军队生活和猎狐等风俗而闻名.

le·ver·age [lí:vəridʒ/lév-, lí:v-][ˋlɛvərɪdʒ, ˋliv-] *n.* **1** 杠杆作用(action of way of applying a lever). **2** 杠杆的装置(set or system of levers). **3** 杠杆的力(advantage gained by the use of a lever). **4** 手段.

lev·er·et [lévərit][ˋlɛvərɪt] *n.* (未满周岁的)小野兔(young hare).

Le·ver·rier [ləvèriéi][lə,vɛrˋe] **Urbain Jean Joseph**~勒威耶(1811~1877):法国的天文学家.海王星(Neptune)的发现者.

Le·vi [lí:vai][ˋlivaɪ] **1** 利未:希伯来的族长,雅各(Jacob)和利亚(Leah)的第三个儿子(〖圣〗《创世记》29:34).
2 利未人:以利未为祖先的以色列部族.

le·vi·a·than [liváiəθən][lɪˋvaɪəθən] *n.* **1**〖圣〗巨大的海怪. **2** 巨大的东西;巨船(huge ship).

lev·i·gate [lévigèit][ˋlɛvə,get] *vt.* **1** 粉碎(reduce to a fine smooth powder). **2** 研细成糊(make a smooth paste of). **lèv·i·gá·tion** *n.*

lev·in [lévin][ˋlɛvɪn] *n.* 《古·诗》闪电(lightning).

lev·i·rate [lí:virit, lév-][ˋlivərɪt, ˋlɛv-] *n.* 转房婚:古希伯来人无子的寡妇应与亡夫的兄弟、近亲结婚. **lèv·i·rát·ic**[-rǽtik][-ˋrætɪk], **-i·cal** *adj.*

lev·i·tate [lévitèit][ˋlɛvə,tet] *vi.*, *vt.* 使在空中飘浮((make) rise and float in the air). **lèv·i·tá·tion** *n.*

Le·vite [lí:vait][ˋlivaɪt] *n.* 利未人:利未子孙,先在会幕,后在圣处辅佐祭司,亚伦(Aaron)的子孙则任祭司的职务.

Le·vit·i·cal [livítikəl][ləˋvɪtɪkl] *adj.* **1** 利未人的(of the Levites). **2**《利未记》的(of the book of Leviticus).

Le·vit·i·cus [livítikəs][ləˋvɪtɪkəs]《利未记》系《旧约全书》的摩西五经(Pentateuch)的第三经,详细记载利未人的律法和仪式.

lev·i·ty [léviti][ˋlɛvətɪ] *n.* **1** 轻率,轻浮,不认真,轻佻,浮躁(lack of seriousness). **2** 见异思迁,变化无常(inconstancy).

lev·u·lose [lévjulòus][ˋlɛvjə,los] *n.*:→ LAEVULOSE.

lev·y [lévi][ˋlɛvɪ] *n.* **1** 征税,课税,募捐(collecting of a contribution, tax);税款,(税)征收额. **2** 征兵,征集(enrolling of men for war, etc.);募兵(数);[the levies]征集、稽征的军队(men enrolled). ——*vt.* **1**(税)征收(raise, impose). **2**〖法律〗征收〈*on*〉. **3**(金钱)敲诈,勒索(extort). **4** 征召,征集,征用(enlist, enrol). **5** 发动(战争)(proceed to make)〈*on*, *against*〉.

capital levy 资本税.

[古代法语 *levée* (*lever* raise 的过去分词的名词用法),"被征集之物"之意]

lewd [lju:d/lu:d][lud] *adj.* **1**〖圣〗下贱的,无知的,无价值的(base, worthless). **2** 淫乱的,猥亵的(lascivious, indecent). **léwd·ly** *adv.* **léwd·ness** *n.*

lew·is[1] [lú:is][ˋluɪs] *n.* (吊起石料用的)吊楔. ✽

Lew·is[2] [lú:is][ˋluɪs] 刘易斯岛:英国苏格兰西北部外赫布里底群岛(the Outer Hebrides)中最北端的岛屿,别称 Lewis-with-Harris 岛. ✽

Lew·is[3] [lú:is][ˋluɪs] **Matthew Gregory**~刘易斯:(1775~1818):英国的小说家、剧作家、恐怖小说《修道士》(*The Monk*)的作者.

Lew·is[4] [lú:is][ˋluɪs] (**Harry**) **Sinclair**~刘易斯(1885~1951):美国的小说家,《巴比特》(*Babbitt*)的作者.以抨击美国社会的弱点而赢得国际声誉.为美国第一个获得诺贝尔文学奖(1930年)的作家.



Lew·is gun 刘易斯式轻型机枪：附有回转弹匣，利用气压的空气冷却式机枪(→图 GUN).
[源于发明者美国陆军上校刘易斯(I. N. *Lewis*, 1858～1931)]

lew·is·ite [lú:isàit][ˋluɪsˏaɪt]*n.* 刘易斯毒气：会挥发糜烂性毒气的油状液体.
[源于发明者美国的化学家刘易斯(W. L. *Lewis*, 1878～1943)]

lex·i·cal [léksikəl][ˋlɛksɪkḷ]*adj.* 1 词汇的(of the vocabulary of a language). 2 词典(编纂)的，词典的((as) of a lexicon). **léx·i·cal·ly** *adv.*

lex·i·cog·ra·phy [lèksikɔ́grəfi/-kɑ́g-][ˏlɛksəˋkɑgrəfɪ]*n.* 词典编纂(dictionary-making).
lèx·i·cóg·ra·pher *n.* **lèx·i·co·gráph·i·cal**[-kəgrǽ-fikəl][-kəˋgræfɪkəl]*adj.*

lex·i·con [léksikən][ˋlɛksɪkən]*n.* 1(希腊语、希伯来语、叙利亚语、阿拉伯语等古代语言的)词典(dictionary). 2(有范围的)词汇，词典.
[近代拉丁语. 源于"语汇(词书)"之意的希腊语 *lexikon*(←*lexis* 言语)]

lex·ig·ra·phy [leksígrəfi][lɛkˋsɪgrəfɪ]*n.* (如中文的)词素文字.

Lex·ing·ton [léksiŋtən][ˋlɛksɪŋtən]列克星敦. 1 美国马萨诸塞州的城市. 1775 年独立战争时的最早交战地. 2 美国密苏里州的城市，1861 年南北战争开战时双方屡争之地.

lex ta·li·o·nis [léks tæ̀lióunis][ˋlɛksˏtælɪˋonɪs](以牙还牙的)同态复仇法(law of retaliation). [拉丁语]

ley [lei][le]*n.* 长满牧草的耕地(land temporarily under grass). **ley farming** 牧草轮种农业(alternate growing of crops and grass).

Ley·den, Lei-[láidən][ˋlaɪdṇ] 1 莱顿：荷兰西部南荷兰省(S. Holland)的城市. 1573～1574 年荷兰独立战争时，被西班牙军包围，威廉一世(William I)破坏堤防，用船只救援市民.
2 莱顿大学(1575 年创立).
Leyden jar〖电〗莱顿瓶：1745 年莱顿大学发明的一种蓄电器，玻璃瓶的底部和内外两侧各贴上锡箔，内层锡箔由金属棒通往瓶口外面的金属小球，外层锡箔则连接于地，如将产生静电的摩擦器件的一极接于球上，即可蓄积大量的电.

Statue of Liberty / 自由女神像
纽约港北部哈得孙河口自由女神岛上的自由女神.

L. F. 《略》low FREQUENCY〖无线电〗低频(率).

L. F. A. S. 《略》Licentiate of the Faculty of Architects and Surveyors 合格建筑师及测量技师.

L. G. 《略》Life Guards(英国的)近卫骑兵团.

Lha·sa [lɑ́:sə][ˋlɑsə]拉萨：中国西藏(Tibet)自治区最大的城市及政治和经济中心.

li·a·bil·i·ty [làiəbíliti][ˏlaɪəˋbɪlətɪ]*n.* 1(法律上的)责任，义务. 2 倾向. 3[pl.]负债，债务(debts, pecuniary obligations). 4 障碍，不利条件.
limited liability《英》负债限额；责任范围.

·li·a·ble [láiəbl][ˋlaɪəbḷ]*adj.* 1 有责任的，有义务的(under obligation)〈*for, to* do〉：——*He is liable for* [*to pay*] *his wife's debts.* 他有责任还他妻子的债务. 2 难免的(subject)〈*to*〉：——*be liable to a fine* 非缴罚金不可. 3 有做…的倾向，易于(exposed or open, apt)〈*to, to* do〉：——*be liable to colds* 容易感冒. 4《英方言·美》好像…(likely).

li·aise [liéiz][lɪˋez]*vi.* 《口语》(和…)保持联络(establish or maintain liaison)〈*with*〉.

li·ai·son [liéizən, lì:eizɔ́:ŋ][lɪˋezṇ, ˏlɪeˋzɔŋ]*n.* 1(男女间的)私通(illicit sexual relationship). 2〖语音〗连音：法语中语尾不发音的辅音与下一个字的第一个元音或无声辅音 h 的连接发音. 3(和…的)联络，通信(connection, co-operation)〈*with*〉. 4〖军·海〗(部队间的)联络. [法语(←*lier* 联结)]

li·ane [liɑ́:n][lɪˋɑn], **li·a·na**[liɑ́:nə][lɪˋɑnə]*n.* (生长于热带丛林的)藤本植物(climbing and twining plant).

Liao·ning [ljáuníŋ][ˋljaʊˋnɪŋ]辽宁：中国东北地区南部的省份，省会沈阳.

·li·ar [láiə/-ər][ˋlaɪɚ]*n.* 说谎者.

li·as [láiəs][ˋlaɪəs]*n.* 1(产于英国英格兰西南部的)青石灰岩(blue limestone rock). 2[L-]〖地质〗里阿斯统：欧洲侏罗系(the Jurassic system)的最下部地层，含有很多由青色泥灰质石灰岩所形成的化石.
li·as·sic[laiǽsik][laɪˋæsɪk]*adj.*


Lib. 《略》Liberal.

li·ba·tion [laibéiʃən；英＋li-][laɪˋbeʃən]*n.* 1 奠酒，祭神的酒((pouring of) a drink-offering to a god). 2《戏谑》酒，饮酒(potation).

li·bel [láibəl][ˋlaɪbḷ]*n.*, *v.* (《英》-ll-) ——*n.* 1〖民法·教会法〗原告的书面陈诉状(plaintiff's written declaration). 2〖苏格兰法律〗原告诉状，起诉理由书(statement of grounds of a charge). 3〖法律〗诽谤的文字，文字诽谤. 4 诽谤，中伤(false and defamatory statement). 5 侮辱，造谣中伤(thing that brings discredit)〈*on*〉.
——*vt.* 1 诽谤，中伤. 2〖法律〗以文字诽谤，对…造谣中伤. 3〖教会法等〗控告(bring suit against).
lí·bel·lous *adj.* **lí·bel·lous·ly** *adv.*

Li·ber [láibə/-bər][ˋlaɪbɚ]〖罗马神话〗利贝尔：古代的葡萄酒和丰收之神，和狄俄尼索斯(Dionysus)或巴克斯(Bacchus)被视为同一人.
Li·ber·a [láibərə][ˋlaɪbərə]〖罗马神话〗利贝拉：葡萄酒和丰收的女神，利贝尔之妻.

·lib·er·al [líbərəl][ˋlɪbərəl]*adj.* 1 大方的，慷慨的(generous, not sparing)〈*of*〉：——*He is liberal of his money.* 他用钱大方. 2 丰富的，充裕的(abundant, ample)：——*be liberal in supply* 供给丰富.



3 宽宏的，度量大的，开通的：——*be liberal to his friends* 对他的朋友宽宏大量．**4** 不拘泥于字面的．——*a liberal translation of the poem* 这诗的意译．**5**[L-]〖政治〗自由党的．**6** 自由主义的；主张进步和改革的：——*be liberal in view* 想法是自由主义的．**7** 适合绅士的(fit for a gentleman)，文科教育的：——*liberal culture* 文科修养．——*n.* **1** 自由主义者．**2** [L-](英国的)自由党(人)．**líb·er·al·ly** *adv.* **líb-er-al-alcism** *n.* **liberal arts**：→ART. **liberal education** 文科教育：为使所学者能有广泛的知识与教养，而进行与专门教育、职业教育有别的教育．

Liberal Party [加冠词 the] 自由党：1868 年辉格党人(Whigs)所采用的名称．原为英国两大政党之一，与托利党(保守党)(the Tory or Conservative Party)对立．

[拉丁语 *liberalis*(←*liber* 自由的)，"(非奴隶)自由人的"之意]

lib·er·al·i·ty [lìbərǽliti][ˌlɪbə`rælətɪ] *n.* **1** 慷慨，大方(free giving, munificence)．**2** 无偏见，心胸宽阔(freedom from prejudice, breadth of mind)．**3** 施予，赠予．

lib·er·ate [líbərèit][`lɪbəˌret] *vt.* **1** 使自由(set at liberty)；(从…)解放(release)〈*from*〉．**2**〖化〗释放(set free from combination)．

lìb·er·á·tion *n.* **líb·er·à·tor** *n.*

Li·be·ri·a [laibíəriə][laɪ`bɪrɪə] 利比里亚：非洲西部大西洋沿岸的共和国．19 世纪初期，被美国解放的黑奴定居于此，1847 年独立，首都蒙罗维亚(Monrovia)．**Li·bé·ri·an** *adj.*，*n.*

lib·er·tar·i·an [lìbətέəriən, lìbər-][ˌlɪbə-`tɛrɪən] *n.* **1** 主张自由意志的人，自由意志论者(person believing in free will)．**2** (思想、行动方面的)自由论者，自由拥护者(advocate of liberty)．——*adj.* **1** 主张[支持]自由意志的．**2** 拥护自由的．

library / **图书馆**

上图为英国不列颠博物馆附属国立图书馆的圆形阅览大厅．此阅览大厅是该馆图书馆员(后任馆长)帕尼泽(Sir Anthony Panizzi，1797～1879)所设计的，于 1857 年开放．收集所有在英国出版的书籍．

---

lib·er·tine [líbətàin, -tiːn/-bərtìːn][`lɪbəˌtin] *n.* **1** (宗教上的)持自由思想者(free-thinker)．**2** 利己主义者，任性者(one who follows his own inclinations)．**3** 淫荡的人，放荡不羁的人(licentious or dissolute man)．——*adj.* **1** 自由思想的(free-thinking)．**2** 随便的，放荡的(licentious, dissolute)．

líb·er·tin·age [líbətinidʒ/-bər-][`lɪbətənɪdʒ]，**líb·er·tin·ìsm** *n.*

·**lib·er·ty** [líbəti/-bər-][`lɪbətɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 自由，解放：——*grant liberty to slaves* 给予奴隶自由．**2**(思想、行动方面的)自由：——*liberty of speech* 言论的自由．**3** (做…的)自由，权利〈*to* do〉：——*have no liberty of choice* 没有选择的自由．**4** [pl.] 特权．**5** 任性，随便，放纵(setting aside of rules, licence)．**6** [the liberties] (尤指在海军或特别监狱里犯人被允许进出的)监狱内的特别许可区域．

at liberty (1) 自由的(free)．(2) 有权(having the right)〈*to* do〉．(3) 闲暇的，不在使用中，(束缚等)被解脱．

take liberties (1) (跟…)太亲热〈*with*〉．(2) 太随便(deal freely)〈*with*〉．

take the liberty 〈*to* do, *of* doing〉冒昧，冒险(presume, venture)．

within the liberties (市政府当局的)规定所及的地域[范围]内[的]．

liberty boat 《英》〖海〗放假船员运送船．

liberty hall 能让人随心所欲、自由行动的地方(place where one may do as one likes)．**liberty man** 得到登陆许可的船员．**liberty of conscience** 信教的自由．**liberty of the press** 出版的自由．**Statue of Liberty** [加冠词 the] 自由女神像：纽约港内自由女神岛(Liberty Island)上青铜制巨大的女神像．原名"照耀世界的自由女神"(Liberty Enlightening the World)．1886 年法国为纪念美国独立一百年所赠予的．右手高举圣火，左手拿着一本刻有"1776 年 7 月 4 日"(July 4, 1776)美国独立宣言发表日期的法律图书．✽

li·bid·i·nous [libídinəs][lɪ`bɪdənəs] *adj.* 好色的，淫荡的(lustful)．**li·bíd·i·nous·ly** *adv.*

li·bi·do [libíːdou, -bái-][lɪ`baɪdo] *n.* (pl. **-dos**)〖心理〗**1** 性冲动(sexual drive)．**2** 里比多，欲望：弗洛伊德(Freud)所假定的与人类性冲动或建设性活动有关的生理的或心理的能量．

li·bíd·i·nal *adj.* [拉丁语，意为"欲望"]

Lib·ra [líbrə, lái-][`laɪbrə] **1**〖天文〗天秤座(the Scales)．**2**〖占星〗天秤座，天秤宫：黄道十二宫的第七宫(记号♎)．太阳在秋分时射入(→ZODIAC)．

Líb·ran[-rən][-rən] *adj.*，*n.*

li·brar·i·an [laibrέəriən][laɪ`brɛrɪən] *n.* 图书管理员，图书馆员(custodian of a library)．

li·brár·i·an·shìp *n.*

:**li·brar·y** [láɪbrəri/-brɛəri][`laɪˌbrɛrɪ] *n.* (pl. **-ies**) **1** 图书馆，藏书室；书房：——*a university library* 大学图书馆．✽ **2** 藏书(collection of books)：——*a fine library collected by my father* 父亲所收集的珍贵藏书．**3** 文库，丛书：——*a home library* 家庭丛书．

circulating library 书可借出的(收费)图书馆．

free library 《英》(公立的)免费借书的图书馆．

library edition 图书馆版：字体大、装订牢固的大开本图书．

Library of Congress [加冠词 the](美国的)国会图书馆：位于华盛顿的国立图书馆，收集所有在美国发行的书籍．**library science** 《美》图书馆学．

[古法语 *librairie*←拉丁语 *libraria* (*taberna*)，"书的(店)"之意]



Libya / 利比亚
公元前即为古希腊及罗马等国的殖民地，16 世纪中叶后为奥斯曼土耳其帝国所控制。19 世纪初期成为意大利的殖民地，1951 年独立，图为地中海沿岸塞卜拉泰（Sabratha）罗马时代的遗迹。

li·brate [laibréit, ˊ——][laɪˈbret, ˈlaɪbret] *vi.* （如天平般的）摆动(oscillate).


li·bra·tion [laibréiʃən][laɪˈbreʃən] *n.* 1 摆动(librating). 2〖天文〗天平动：光学或力学的天体摆动现象.
libration of the moon 月球的天平动：由于月球外表的摆动，导致靠近月亮内侧的部分若隐若现的现象.

li·bret·to [librétou][lɪˈbrɛto] *n.* (pl. **-ti**[-ti][-tɪ], **-tos**)(歌剧、音乐剧等的)歌词，剧本.
li·brét·tist *n.*

Lib·y·a [líbiə][ˈlɪbɪə] 利比亚. 1 埃及以西，非洲北部地区. 2 非洲北部埃及与突尼斯之间的共和国. 原为意大利的殖民地. 1951 年独立. 1969 年成为共和国. 首都的黎波里(Tripoli). ✽

Lib·y·an [líbiən][ˈlɪbɪən] *adj.* 利比亚的(of Libya)，利比亚人的. ——*n.* 1 利比亚人. 2 古利比亚语.
Libyan Desert [加冠词 the] 利比亚沙漠：地中海至苏丹间广阔的撒哈拉沙漠东部的沙漠. 尼罗河流域在其东边.

·**li·cence, -cense** [láisəns][ˈlaɪsn̩s] *n.* 1 许可，认可(leave, permission)：——*Have I your licence to romove the fence?* 容我把栅栏移开好吗？2 许可证，执照；大学的修业证书：——*a driver's licence* 驾驶执照. 3 不受规则所束缚，自由(liberty of action)；放纵，放肆，放任(abuse of freedom)；淫荡，随便：——*the difference between liberty and licence* 自由与放纵的不同. 4 破格，破例，不墨守成规：在诗、美术、音乐方面，为提高艺术的效果而忽视规则. ——Poetic Licence 诗的破格. ——*vt.* 允许，许可(grant permit to)：——*be licensed to sell tobacco* 被允许贩卖香烟.



li·cenced, -censed *adj.* 1 被许可[认可]的：——*a licensed victualler*《英》有酒类贩卖许可证的旅馆主人. 2 允许完全自由的(allowed complete freedom).
li·cens·er, li·cen·sée[-si:][-ˈsi] *n.*
[拉丁语 *licentia*(自由，许可)←*licere*(做…是妥当的). 动词型的-*se* 可能是模仿 *advise*, *advice*(发音上有区别)，名词的-*se* 与动词混淆]

li·cen·ti·ate [laisénʃiit][laɪˈsɛnʃɪɪt] *n.* 1 领有大学发给的证书的人(holder of a university licence). 2 有开业执照者. 3 (尤指长老教会未就任的)有传道资格的牧师.

li·cen·tious [laisénʃəs][laɪˈsɛnʃəs] *adj.* 1 淫乱的，放荡的(lascivious, lewd). 2《古》(语法、文体)不按规则的，漠视常规的.
li·cén·tious·ly *adv.*
li·cén·tious·ness *n.*

lich, lych [litʃ][lɪtʃ] *n.* 《废》尸体(corpse).
lích-gàte (*n.*)停柩门：教会墓地入口有顶盖的门，在牧师到达之前将棺木放置于此. ✽
lích-òwl(*n.*)《英》鸣角鸮(screech-owl).


li·chee, -chi [li:tʃi:][ˌliˈtʃi] *n.* :→LITCHI.

li·chen [láikən][ˈlaɪkən] *n.* 地衣：地衣类(Lichenes)植物的通称. 由菌类(fungus)及藻类(alga)形成共同体的灰色及黄色的植物群，生长于树皮及岩石上，用于染料、香料、化妆品，部分品种可食用. ✽


lic·it [lísit][ˈlɪsɪt] *adj.* 合法的，正当的，被许可的(lawful, not forbidden).
líc·it·ly *adv.*

·**lick** [lik][lɪk] *vt.* 1 舔(pass a tongue over to taste, clean, etc.)；[后接补语]舔掉(take)〈*up*, *off*〉：——*lick one's wounds* 舔伤口/*lick up the spilt milk* 把溢出的牛奶舔干/*lick a plate clean* 把盘子舔干净. 2 (火、浪等)大范围地吞卷(play lightly over)；(火)烧光〈up〉. 3《俗》打败(defeat)：——*I'll lick you.* 我要打败你.
lick** a person's **boots [***shoes***] 对某人谄媚，奉承.
lick into shape 使具规模(mould)，使成形，整顿(give a proper form to, make efficient).
lick** one's **lips (对食物)发馋，垂涎.
——*n.* 1 舔：——*have a lick at the liquid* 舔一下液体. 2《口语》重打，痛殴：——*give a person a lick* 痛打某人. 3《口语》(卖力工作等的)干一下. 4《俗》速度，快速(rapid pace)：——*at a great lick* 以全速. 5 (亦作 **salt-lick**) 动物舔盐之处(place to which animals resort for salt).
a lick and a promise 《口语》(对工作)草率从事(hasty performance of task).
líck-spìttle (*n.*) 奉承者.

lich-gate / 墓地门



lichen / 地衣



lic·o·rice [líkəris][ˋlıkərıs] *n.* :→LIQUORICE.

lic·tor [líktə/-tər][ˋlıktɚ] *n.* [通常 pl.]〖罗马史〗:拿着法西斯(fasces)标志为执政官开道的扈从.

·**lid** [lid][lıd] *n.* **1** 盖:——*the lid of a kettle* 水壶盖.
2 眼睑(eyelid).
3〖植〗蒴盖.
4〖贝类学〗盖,壳.
[古代英语 *hlid*,追溯至古日耳曼语,原意为"覆盖物"]

Lid·dell [lídəl][ˋlıdl] **Henry George**~ 利德尔(1811~1898):英国古典学家.与斯科特(Robert Scott,1811~1887)共同编纂《希英词典》(*Greek-English Lexicon*).

Li·do[1] [lí:dou][ˋlido] [加冠词 the]利多:在意大利威尼斯港外的小岛上,建有豪华旅馆及别墅,为意大利最有名的海滨浴场.

li·do[2] [lí:dou][ˋlido] *n.* (pl. **-dos**)海滨浴场,室外游泳池.
[源于 LIDO[1]]

:**lie**[1] [lai][laı] *n.*, *v.* (**lied**; **lying**)——*n.* **1** 谎话. **2** 欺骗;假象(thing that deceives). **3** 错误的信念[信仰](false belief).
give the lie to (1)证明…为虚伪.(2)谴责某人说谎.
tell a lie 说谎.
——*vi.* **1** (对人)说谎〈*to*〉. **2** 欺骗,诱骗(deceive).
——*vt.* **1** 骗取〈*away*, *out of*〉:——*lie a person out of his money* 骗走某人的钱. **2** 骗(某人)使…〈*into*〉:——*lie a person into doing something* 骗某人去做某事.
lie in one's teeth [***throat***]《古·戏谑》撒大谎,信口雌黄.
a white lie 没有恶意的谎言.
act a lie (以行为)欺骗.
give a person the lie 责备某人撒谎.
give the lie to something (1)证实…是虚伪.(2)反驳,指责…说谎.
líe-detèctor (*n.*) 测谎器.

:**lie**[2] [lai][laı] *v.* (**lay**; **lain**; **lying**), *n.* ——*vi.* **1**(人、动物)躺,躺卧;凭靠:——*lie on one's back* 仰卧.
2 (物品)平放.
3 处于(某种状态),保持在(某种状态);存放——*lie asleep* 就寝/*money lying in the bank* 存在银行里的钱.
4 位于(be situated):——*That lies to the east of our city.* 位于我们城市的东方.
5(风景等)展现,开展(be spread out to view);(道路)通过(lead)〈*through*, *by*〉:——*The beautiful scenery lay before him* 美丽的景色展现在他面前.
6 存在,被发现(exist, be found);在于…:——*The point of the story lies here.* 这故事的重点在此.
7 (尸体)被埋葬(be buried)〈*at*, *in*〉.
8〖法律〗(诉讼等)可立案,成立:——*The appeal will not lie.* 控诉将不能成立.
9 (船)停泊(float at anchor).
10《古》投宿,(与…)发生肉体关系〈*with*〉.
as far as in one lies 就能力所及(to the best of one's power).
find out how the land lie 注意事情究竟如何.
Let sleeping dogs lie《谚》莫惹是生非,不要谈论麻烦问题.
lie about 散放各处.
lie by 搁置不用;保持安静,休息(keep quiet or retired).
lie down (1)(为了休息而)躺卧(have a brief rest in or on bed, etc.).(2)屈服.
lie down under 未抗议而接受(侮辱等)(accept without protest).
lie heavy (在胃里)不消化,(良心)受折磨〈*on*〉.
lie in (1)在于:——*Happiness lies in contentment.* 幸福在于满足.(2)待产.(3)《英口语》晚起,睡懒觉.
lie low (1)被征服,被制服.(2)藏身.
lie off〖海〗(与海洋其他船只)有一点距离,离开不远(stand some distance).
lie over 留待以后处理,延期.
lie to〖海〗船受阻.
lie up (1)隐退;卧病在床(take to one's bed).(2)(船)进船坞;不能使用(be out of commission).
lie with 是…的职责[义务].
take lying down 甘心屈服或忍受.
——*n.* **1** 状态,方向,位置:——*the lie of the land* 地势.
2 (动物的)栖息处,巢.
3〖高尔夫球〗高尔夫球棒头与棒杆之间的角度.
líe-ìn (*n.*)《英口语》(早上睡)懒觉.
lìe-abed (*n.*)《俗》睡懒觉的人,迟起床者.

Lie·big [lí:big][ˋlibıg] **Baron Justus von**~李比希(1803~1873):德国化学家,农业化学的创始人.
Liebig's extract 李比希肉精:从肉中提炼出含有浓厚肉的味道的,不含蛋白质、动物胶、脂肪的精良成分.

Lieb·knecht [lí:pknekt][ˋlipknɛkt] **Karl**~李卜克内西(1871~1919):德国社会主义者,组织斯巴达克斯(Spartakus)同盟,1919年因武装行动失败被枪杀(→SPARTACIST).

Liech·ten·stein [líktənʃtàin][ˋlıktən͵ʃtaın]列支敦士登:位于奥地利与瑞士之间,濒临莱茵河东岸的小公国.首都瓦杜兹(Vaduz). ✽

lied [li:d][lid] *n.* (pl. **-er**)德国的抒情歌曲.





Liechtenstein/ 列支敦士登 图为列支敦士登的特里森(Triesen)附近的一所教堂.位于山岳地带的列支敦士登,邮政、电报、关税均与瑞士相通,是世界上最小的国家之一.西有莱茵河流过,沿岸为一狭长平坦的农耕地带,适合居住.



1



2



3



4

life-cycle / **生命周期**
图为蚕豆生命周期的各阶段.
1 发芽. **2** 开花. **3** 结实. **4** 荚中的种子.

---

lief [liːf][lif] *adv.* 高兴愉悦地，乐意地(gladly, willingly)：——*I had* [*would*] *as lief do one thing as another.* 与其做那个不如做这个.

liege [liːdʒ][lidʒ] *adj.* **1** (封建君主)有权接受家臣效劳的(entitled to received feudal service). **2** (家臣)有臣服[忠诚]义务的(bound to give allegiance).
——*n.* **1** 君主，王侯. **2** [通常 pl.]封臣，家臣(vassal, subject). **liege lord** 封建领主，封建君主(feudal superior, sovereign).

li·en [líːən][ˋliən] *n.* 〖法律〗留置权：债权人扣押债务人的财产，直至债务人偿还借款后再归还的权利.

li·erne [liә́ːn/-ә́ːrn][lɪˋɝn] *n.* 〖建〗枝肋：联结主肋(rib)与装饰用凸饰(boss)的短的补助肋. 用于后期哥特式拱顶(Gothic vault)(→图 VAULT).

Lie·se·gang rings [líːzigæ̀ŋ][ˋlizɪˏgæŋ] *n.* 李泽冈环：在含有一定量重铬酸钾的温水中，加入一定量的纯胶粉，溶和后，待凝胶质起凝胶化时，注入硝酸银溶液，数小时后，则有重铬酸银的赤褐色环出现.
[源于德国化学家李泽冈(R. E. *Liesegang*, 1860～1947)之名]

lieu [ljuː/luː][lu] *n.* 位置，场所.
in lieu 代替(in the place, instead)〈*of*〉.

Lieut. 《略》lieutenant 尉官.

lieu·ten·ant [lefténənt;〖海军〗let-, lət-/luːtén-][lɛftɛnənt;〖海军〗luˋtɛnənt] *n.* **1** 上级长官的代理人(deputy acting for a superior). **2** 〖陆军〗中尉(officer next in rank below a captain)；〖海军〗上尉(junior officer). **3** 《美》警察队、消防队的中尉或少尉.
lieu·tén·an·cy *n.* **lieuténantcòlonel** (*n.*) 〖军〗陆军中校. **lieuténant-commànder** (*n.*) 〖军〗海军少校. **lieuténant-gèneral** (*n.*) 〖军〗陆军中将. **lieuténant-gòvernor** (*n.*) (英国的)副总督，(美国的)副州长. **lieutenant of the Tower** 伦敦塔的副塔长.
Lord Lieutenant：→LORD.
[古代法语(*lieu* 场所＋*tenant* 持有者)]

:life [laif][laɪf] *n.* (pl. **lives** [laivz][laɪvz]) **1** 生命，生存(condition or fact of being living)(←→ *death*)：——*risk one's life* 不顾生死. **2** 人命，命：——*Many lives were lost.* 死了许多人. **3** (人的)寿命；(东西的)使用期限(time that an object, etc. may last)：——*the life of a machine* 机械的使用年限. **4** 一生，生涯：——*Life is a pilgrimage.* 《谚》人生是长途旅行. **5** [集合名词]生物(living things)：——*bird* [*insect*] *life* 鸟类[昆虫]/*Is there any life on other planets?* 在其他行星有生物吗? **6** 生活，生活方式(manner of existence)：——*high* [*low*] *life* 上流(下层)生活. **7** 人生，世间，实际生活：——*get on in life* 飞黄腾达/*this life* 今世/*external* [*everlasting, future, the other*] *life* 来世. **8** 传记，一生事迹的记录(biography)：——*lives of great men* 伟人传记. **9** 精力，活力(energy)：——*full of life* 精力充沛. **10** 活力的源泉：——*She was the life of the party.* 她是宴会的灵魂人物. **11** 本体，实物(living form or model)；实物大小：——*a portrait form the life* 写生肖像画. **12** 被保险人：——*a good* [*bad*] *life* 可能[不可能]活到平均寿命的人.
all** one's **life 一辈子，终身.
as large as life 与真人或实物一样大的.
bring** a person **to life 使复活，使苏醒.
***cannot… for the life of** one* 无论如何也…：——*For the life of me I couldn't recall her name.* 我无论如何也想不起她的名字.
come to life 复活，苏醒.
for life 一生(的)，终生(的).
for** one's **life ＝ ***for dear life*** 逃命(似)地((as if) to escape death).
have the time of** one's **life 《口语》享受前所未有的快乐时光(enjoy oneself as never before).
in life (1)一生中，今世. (2)活着的.
(***a matter***) ***of life and death*** 生死攸关的(问题)，极重大的(问题).
not on your life 《口语》绝不(most certainly not).
see life 明了世间事，见世面.
take** one's **life in** one's **hands (明知其危险)仍拼命去做，故意冒险(risk it).
take** one's (**own**) **life 自杀(kill oneself).
to the life 栩栩如生，逼真.
upon my life (1)发誓，我敢说. (2)哎呀!
lífe·less *adj.* **1** 死的(dead). **2** 没有朝气的，缺乏活力的(lacking energy, etc.) **3** 无生命的，无生物的.
lífe·less·ly *adv.* **lífe·less·ness** *n.*
lífelike *adj.* 栩栩如生的，生动的，逼真的(exactly like a person or thing).
expectation of life [加冠词 the]预期寿命，平均寿命：



某一年龄的人可能活的平均寿命. **líf-and-dèath** (*adj.*) 事关生死的,极为重要的. **life annuity** 〖保险〗终身年金. **lífebèlt**(*n.*)救生带. **lífe-blòod** (*n.*) (1)维持生命所必需的血液. (2)活力来源. **lífebòat** (*n.*)救生艇,救生船. ✽ **lifeboat station** 救生艇基地. **lífebùoy** (*n.*):→BUOY. **lífe-cỳcle** (*n.*)〖生物〗生命周期:生物体从特定发育阶段到死亡之间的过程(亦即一世代),有些动植物经历了无数代的"世代交替". ✽



life-jacket / 救生衣


在激流中驾驶独木舟或划船时,穿救生衣可防备意外危险.

life estate 终身财产:仅限一代拥有,第二代不能处置的财产. **life expectancy**＝expectation of life. **life force** 生命力. **lífe-gìving**(*adj.*)赋予生命的,增加活力的. **lífe-gùard** (*n.*)《美》(游泳池的)管理[救生]员. **Life Guards** [加冠词 the]《英》近卫骑兵团第一第二连队:原为英国陆军近卫骑兵团的两个连队,现在则担任礼仪上的任务. **life insurance** 人寿保险. **life interest** 终身权益. **lífe-jàcket**(*n.*)救生衣. ✽**lífe-lìne**(*n.*) (1)救生索. (2)(系在潜水员身上的)信号绳. (3)生命线,(必需品的)补给线. (4)(手相的)生命线. **lífelòng**(*adj.*)一生的,终身的. **life-òffice**(*n.*) 人寿保险公司. **lífe-presèrver**(*n.*) (1)一端很重的护身用短棒(short stick with a heavily loaded end). (2)救生用具. **lífe-sàver**(*n.*) (1)救生员. (2)《澳·新西兰》＝life-guard. (3)帮助脱离困境的人[物]. **life sentence** 无期徒刑. **lífe-sìze(d)**(*adj.*)与实物一样大小的.
lífe-tàble (*n.*)〖保险〗生命表,寿命表.
lífe-wòrk(*n.*) 终身事业(task pursued through one's whole life).

life boat / 救生艇

图为澳大利亚的海滨浴场上救生员使用的救生艇.该艇是为能冲破大浪而特别设计的,艇上的救生员随身装备有救生用的系绳及皮背袋、冲浪板、滑水板等,以便应付各种紧急情况.





lighthouse / 灯塔
图为位于英格兰苏塞克斯郡南部的灯塔. 右图是灯塔的结构.

lif·er [láifə/-ər][laɪfɚ]*n.*《俗》被判无期徒刑的人(person sentenced to imprisonment for life).

·life·time [láiftàim][laɪf,taɪm]*n.* 一生,终身,毕生,一辈子:——*the chance of a lifetime* 毕生难逢的机会.


Lif·fey [lífi][lɪfɪ][加冠词 the]利菲河:发源于爱尔兰共和国的威克洛山脉,注入都柏林湾.

:lift [lift][lɪft]*vt.* **1** 举起,抬起(raise to a higher position, take up):——*lift (up) a table* 抬起一张桌子.
2 提高(地位);提升(思想、感情),使高昂(elevate):——*The victory lifted (up) their spirits.* 胜利使他们的士气高昂.
3 (脸、眼等)往上仰,向上(give an upward direction to);使高耸(hold or have on high):——*lift one's head* 抬起头/ *The mountain lifts its peak.* 山峰高高耸立.
4 撤销(障碍、限制),解除(remove):——*lift the barrier* 除去障碍.
5 偷(牛等)(steal);剽窃、盗取(文章、情报).
6 挖出,拔起(农作物等)(dig up).
7 将(高尔夫球等)挑上天空(hit into the air).
8 (在脸部)进行美容整形:——*have one's face lifted* 拉紧脸皮除去皱纹.
——*vi.* **1** 升起(rise from the ground),上举(yield to an upward force):——*The window will not lift.* 这窗子总是拉不起来.
2 (云、雾等)消散,放晴:——*The fog is lifting.* 雾正消散.
3 (船等)乘风破浪(rise on waves).
4 (地板等)上凸,向上突出(swell upwards).
lift** one's **hand against 殴打…(strike).
lift** one's **hat 举起帽子打招呼.
lift up** one's **voice 高声唱歌[说话];喊叫(cry out).
——*n.* **1** 抬起,举起;振奋,高昂:——*The praise gave me a lift.* 这个赞赏使我意气风发. **2** 援助,帮助(help). **3** 让人搭乘(汽车等):——*He gave me a lift to the station.* 他让我搭便车到车站. **4**《英》电梯,升降机(elevator):——*take the lift* 乘电梯. ✽
5〖滑雪〗运送滑雪者的椅式缆车. **6** 升力. **7** 空运(transport by air). **8** (鞋的)鞋后跟皮.
lift·òff(*n.*)(宇宙飞船、火箭等的)起飞,升空.
[古代斯堪的纳维亚语 *lypta*←古日耳曼语 **luftjan*(←*luftuz* 天空),"升到高空"之意]

lig·a·ment [lígəmənt][`lɪgəmənt]*n.* **1**〖解〗⑴韧带:在关节部连接骨与骨的纤维性结缔组织(→图 BONE). ⑵支撑内脏等器官的膜状组织. **2**〖动〗(贝壳等低等动物的)韧带.
lìg·a·mén·tal [-méntəl][-`mɛntəl],
lìg·a·mén·ta·ry, lìg·a·mén·tous *adj.*

lig·a·ture [lígətʃə/-tʃər][`lɪgə,tʃɚ]*n.* **1** 带子,连结物,绑扎.
2 用于结扎之物,绷带(thing used in tying).
3〖医〗(结扎血管)结扎线.
4 羁绊(thing that unites, bond).
5〖音乐〗连线:连接两个以上音符成一个音节以便演唱的符号. 用于 13～16 世纪定量记谱时代.
6〖印刷〗连字:如 œ, fi 两个以上的字母合成一字的铅字体.
——*vi.* 结扎,捆扎.

:light[1] [lait][laɪt]*n.*, *adj.*, *v.* (**lit,-ed**)——*n.*
1 光,光线:——*the light and heat of the sun* 太阳的光和热.
2〖物理〗可见光.
3 光亮,光辉:——*see a distant light* 看到远处的光亮.
4 亮度(amount of illumination).
5 日光,天亮,白昼:——*at the first light* 曙光初现时.
6 (眼睛的)闪光;(表情的)明朗.
7 (太阳、星星、灯等)发光体,光源(illuminating agent);[集合名词]光亮,灯火;(船、灯塔等的)信号灯;灯塔:——*leave the light on* 让灯亮着.
8 (点火用的)火种,火焰(flame),火花(spark);(木材、灯芯、火柴等的)点燃物.
9 窗,采光口;窗格子玻璃,(温室的)玻璃屋顶[墙壁]:——*a room with only one light on one side.* 只有一边有一扇窗户的房间(→图 WINDOW).
10〖绘图等〗明亮的部分:——*light and shade* 明与暗.
11 (启发性的)提示,引导.
12 (解决问题的)曙光,线索,头绪,端倪;[pl.](作为说明的)事实或发现(fact or discovery serving to explain a subject):——*throw a new light on the problem* 这个问题有一个新的解决线索.
13 (观察事物的)角度,看法(aspect in which a thing is viewed):——*see the matter in a different light* 从不同的观点看这件事.
14 指导者,伟人,巨匠(eminent person):——*a leading light of the party* 党的首脑.
15 [pl.]才干,能力:——*according to one's lights* 依自己的能力.
16〖法律〗采光权.
17 (舞台上的)演员姓名灯光牌.
18 (字谜游戏等的)谜底.
19 [pl.]《古俗》眼睛(eyes).
bring to light 显露,暴露(reveal).
by the light of nature 直觉地,本能地,不教就会地(without the aid of teaching).
come to light 被揭发,显露(be revealed).
in a good* [*bad*] *light ⑴在看得清楚(看不清楚)的地方. ⑵在有利[不利]处.
in the light of 按照…,依…观点(with the help given by).
the light of *a person's* ***countenance***《常带讽刺意味》某人的好意[支持,承认].
see the light ⑴诞生(be born);问世. ⑵《美》省悟,领会(become convinced).
stand in *a person's* ***light*** 挡住某人的光线;妨碍他人.
strike a light (擦火柴等)点火.
***throw* [*shed*] *light upon* [*on*]** 对…加以说明,澄清(help to explain).
——*adj.* **1** 明亮的,光亮的(not dark). **2** 浅颜色的,(色彩)淡的(pale):——*light blue* 淡蓝色
——*vt.* **1** 点燃,使燃烧(set burning):——*light a candle* 燃点蜡烛.



lift/电梯

如图所示的电梯是利用没有齿轮的马达的运转而上下升降.电梯的速度快慢,由马达旁边的调速机调节,或使电梯自动停止.门的开关则是靠其顶部小马达的运转,当电梯升降因速度太快而造成震荡时,电梯间底部有个油压缓冲器可缓冲其速度.

2 开灯使(房间、街道等)明亮:——*The room was brightly lit [lighted] up.* 房间里灯火通明.
3 使容光焕发.
4 用灯光指引:——*light a person on his way* 用灯引领某人.
——*vi.* **1** (以燃料)生火,开始燃烧(take fire, begin to burn):——*This wood will not light easily.* 这些木柴不容易点燃.
2 点灯,照亮(begin to be bright):——*The room lighted up well.* 这房间光线充足.
3 (眼睛、面容)亮丽.
light up (1)点燃烟斗[香烟](begin to smoke a pipe or cigarette). (2)开(房间、街道等的)灯光. (3)照亮.
líght·less *adj.*
Ancient Lights 有取得"采光权"的窗户. ▶ 在英国,有窗户的房屋,连续二十年用于取光,就取得采光权.邻地的所有者对其不得妨害.
light due[duty] 灯塔税:维持灯塔、灯塔船而向航行船只所课的税.
líghthòuse(*n.*)灯塔. ✲
light meter 曝光表.
líghtshìp(*n.*)灯船.
lights out 〖军〗熄灯号.
light tower 灯塔.
líght-yèar〖天文〗光年:测量星际距离的单位.光在宇宙空间,1 年里所行进的距离约为 9.46×10^{12} 千米.

·**light**² [lait][laɪt] *adj.* **1** 轻的(of little weight, not heavy):——*a light metal* 轻金属.
2 (比重)小的.
3 轻装的,轻便的;载重量少的(intended for a small load):——*a light boat* 轻舟.
4 (行动等)轻巧的,轻快的(acting gently, not violent):——*with light steps* 以轻快的脚步.
5 非重大的,轻微的(not grave or important, trivial):——*a light error* 轻微的错误.
6 (工作等)轻松的;(处罚等)轻的(easily borne or done):——*a light punishment* 轻罚.
7 (密度、浓度等)淡薄的,稀薄的(not dense):——*a light fog* 薄雾.
8 爽朗的,快活的,无所牵挂的(cheerful, free from worry):——*with a light heart* 以愉快的心情.
9 反复无常的,见异思迁的.
10 (建筑物等)不觉笨重的,优美的,高雅的(not looking heavy, graceful, elegant).
11 易消化的,清淡的:——*a light meal* 清淡的饭食.
12 (酒类)淡味的,含酒精量少的(not strong).
13 娱乐的,轻松的:——*a light comedy* 轻松喜剧.
14 睡得不酣的,易醒的(not profound, easily disturbed):——*a light sleep* 浅睡.
15 (货币、砝码等)不足法定重量的,分量不足的:——*a light coin* 不足法定重量的硬币.
16 浮躁的,轻佻的.
17 品行不端的,操行不好的,轻浮的:——*a light woman* 行为不检点的女人.
18 〖语音〗(音节)轻的.
19 眩晕的,蹒跚的.
light in the head (1)头晕目眩的. (2)愚蠢的.
make light of 轻视,低估.
——*adv.* 轻地,轻快地,容易地:——*travel light* 带着轻便的装备去旅行/ *Light come, light go.*《谚》易得则易失,横财留不住.
light·ness *n.*
líght-àrmed (*adj.*)轻武器装备的.
light engine (不挂列车的)单机.
lighter-than-áir (*adj.*)〖空〗(航空器)比空气轻的.
líght-fíngered (*adj.*)善于偷窃的(given to stealing).
líght-fòot (*adj.*)敏捷的,脚步轻松的.
light-hánded (*adj.*)(1)手巧的. (2)手段高妙的.
light-héaded (*adj.*)(1)头晕的. (2)精神错乱的. (3)轻佻的,善变的.
light heart 爽朗,快活,轻松.
lìght-héarted (*adj.*)爽朗的,无忧无虑的(gay).
light horse 轻骑兵.
lìght-mínded (*adj.*)轻率的,轻浮的.
light oil 轻油.




lightning/ 闪电
在极高的电压下大气放电所产生的发光现象.通常发生在密布的乌云层中.两个不同的云层中蓄积正负电荷,或云层中的电荷与大地产生的相反电荷碰撞在一起就产生闪电.

líght-o'-lòve (*n.*)荡妇,妓女.
light railway 轻便铁路.
líghtwèight (*n.*)(1)体重低于平均重量的人(或动物). (2)无足轻重的人(person of no influence). (3)(拳击的)轻量级选手(→BOXING).

light³ [lait][laɪt] *v.* (**lit**, **-ed**)——*vt.* 〖海〗拉(粗绳),举起(lift along).
——*vi.* **1** 《古》下(马、交通工具),(鸟等)栖息(alight, descend, come down). **2** 偶然遇见,偶然发现(chance, come by chance)(*on*). **3** (打击、命运等)降临.
light into 《俗》攻击(attack).
light out 《俗》逃走,离开(depart).

light·en¹ [láitən][ˋlaɪtn] *vt.* **1** 使明亮,照亮(shed light upon, make bright).
2 使容光焕发.

ligule / 舌叶



——*vi.* **1** 变得明亮,发亮(grow bright, shine, flash). **2** [用于非人称构句]闪电(emit lightning).

·**light·en**² [láitən][ˋlaɪtn] *vt.* **1** 减轻(船等的)负担(reduce a load of);使轻(reduce the weight of):——*lighten a ship* 减轻船的载重量. **2** 减轻,缓和(痛苦、负担). **3** 使高兴,使快活.
——*vi.* **1** (船的负荷、重量等)减轻(have a load reduced).
2 (痛苦等)减轻,舒畅起来(grow lighter).

light·er¹ [láitə/-ər][ˋlaɪtɚ] *n.* **1** 点火者. **2** 点火器;打火机(instrument for producing a flame or spark).

light·er² [láitə/-ər][ˋlaɪtɚ] *n.* 驳船(→图 BARGE).
——*vt.* 用驳船运(货).
líght·er·age *n.* **1** 驳运. **2** 驳运费.
líght·er·man *n.*

·**light·ly** [láitli][ˋlaɪtlɪ] *adv.* **1** 轻轻地,悄悄地:——*touch a key lightly* 轻轻按键.
2 轻快地,敏捷地:——*pass by lightly* 轻快地通过.
3 轻微,少许:——*be lightly injured* 受轻伤.
4 爽朗地,快活地:——*take bad news lightly* 对坏消息淡然处之.
5 轻蔑地,漫不经心地:——*speak lightly of the failure* 把失败的事漫不经心地讲出来.
6 轻率地,草率地.
7 容易地,轻易地.

·**light·ning** [láitniŋ][ˋlaɪtnɪŋ] *n.* 电光,闪电:——*The hut was struck by lightning.* 那小屋遭雷击了. ✲ ***like lightning*** 迅如闪电,极快.
——*adj.* 闪电般的,迅速的(very swift).
with lightning speed 闪电似地,风驰电掣地.
forked [chain(ed)] lightning 叉状闪电,之字形闪电.
líghtning-bùg (*n.*)《美》萤火虫.
líghtning-condùctor (*n.*)避雷导线.
líghtning-ròd(*n.*)避雷针
lightning strike 闪电罢工.
sheet lightning 片状闪电:云遮住电光,使整片云呈现闪光的现象.
summer [heat] lightning 夏季来自远方听不见雷声的闪电.

lights [laits][laɪts]*n*. [pl.](作为狗食、猫食的羊、猪、牛等的)肺脏.

light·some [láitsəm][ˈlaɪtsəm]*adj*. **1** 优美的，高雅的(gracefully light).
2 快活的，愉快的(merry).
3 敏捷的，轻快的(agile).
4 轻浮的(frivolous).
light·some·ly *adv*.
light·some·ness *n*.

light·wood [láitwùd][ˈlaɪtˌwʊd]*n*. **1** (如产于澳大利亚的金合欢属植物等)材质轻的树(tree with light wood).
2 《美》易燃的木材.
3 《美》含脂材.

lign·al·oes [lainǽlouz][laɪnˈæloz]*n*. **1** (用于缓泻剂)芦荟(drug aloes).
2 沉香木(aloes-wood)；墨西哥所产的瑞香科有香味的树.
[拉丁语，"芦荟之材"之意]

lig·ne·ous [lígniəs][ˈlɪgnɪəs]*adj*. (草等)似木的，木质的(woody).

lig·ni·fy [lígnifài][ˈlɪgnəˌfaɪ]*vt*.，*vi*. 木质化(make or become woody).
lig·ni·fi·cá·tion [-fikéiʃən][-fɪˈkeʃən]*n*.

lig·nin [lígnin][ˈlɪgnɪn]*n*. 〖植〗木质素：与纤维素同样是木质组织(woody tissue)中最主要的物质，含量愈多则木材愈坚.

lig·nite [lígnait][ˈlɪgnaɪt]*n*. 褐煤(brown coal)；石炭纪(the Carboniferous age)以来在地层中生成的煤. 自炭素含量高的沥青煤到泥煤都属此类.

lig·num vi·tae [lígnəm váiti:][ˌlɪgnəm ˈvaɪtɪ] ＝GUAIACUM.
[拉丁语，"生命之树"之意]

lig·u·late [lígjulit][ˈlɪgjʊlɪt]*adj*. **1** 小舌状的(strap-shaped). **2** 〖植〗舌状的(with strapshaped florets).

lig·ule [lígju:l][ˈlɪgjul]*n*. 〖植〗**1** 舌叶：禾本科植物叶片与叶鞘相接处的一片膜状的突起. ✲ **2** 舌状花冠：为合瓣不整齐花冠的一种，花冠的下部成管状，上部裂开形扁平，呈舌状，菊科植物顶部的舌状花即为一例.

Li·gur·i·a [ligjúəriə][lɪˈgjʊrɪə] **1** 利古里亚：意大利北部一区. 16世纪以后受热那亚共和国的统治. 1797年由于拿破仑(Napoleon)远征意大利才产生利古里亚共和国. 1805年被法国合并，后来又归意大利. **2** 古代利古里亚人的居住地.

Li·gur·i·an [ligjúəriən][lɪˈgjʊrɪən]*adj*. **1** 利古里亚的(of Liguria)，利古里亚人[语]的. **2** 古代利古里亚人的. ▶ 古代利古里亚人(the Ligures)住在意大利的西北部，瑞士、高卢的西南部. 使用属于印欧语系的意大利语系的利古里亚语.
——*n*. 利古里亚人[语].
Ligurian Republic：→LIGURIA.
Ligurian Sea[加冠词 the]利古里亚海：科西嘉岛及意大利西北部海岸之间的地中海海域.

:like[1] [laik][laɪk]*adj*. (**more like**; **most like**; 《诗》有时用 **liker**; **likest**)，*prep*.，*adv*.，*conj*.，*n*. ——*adj*. **1** 类似的，相同的，相等的(similar, resembling something or each other)：——*this and the like subjects* 这个主题以及类似的主题.
2 相似的，像…一样的(resembling, such as)：——*Those two girls are very like*. 那两个女孩长得很像.
3 宛如…似的，表现出…特征的(characteristic of)：——*It was like him to think of himself last*. 把自己放在最后来考虑，正像他的为人.
4 想…，好像要…(in a promising state or right mood for)〈*doing*〉：——*feel like going for a walk* 想出去散步/ *feel like a rest* 想休息.
5 《古·口语》差一点，几乎(likely)〈*to*〉：——*I was like to have done it*. 我差一点就做了.
like that 如现在所看到的，如现在所叙述的(of the kind just seen or referred to).
look like：→LOOK.
nothing like(1)一点儿也不像…. (2)没有比…更好(not nearly)：——*There is nothing like walking as a means of keeping fit*. 保持健康的方法没有比走路更好的了.
nothing like as good 没有东西比得上.
What is a person [a thing] like? 人[东西]是什么，像什么呢?
——*prep*. **1** 像…，像…一样，和…同样做法(in the manner of)，和…同样程度(to the same degree as)：——*Don't talk like that*，别那样说. **2** 与…相称：——*It is not like you to cry*. 哭就不太像你了(这事你不该哭的).
like a book (1)用辞拘谨. (2)了如指掌.
like anything 猛烈地.
like a shot 快乐地，欣然地(willingly).
——*adv*. **1** 《古·口语》大概，可能地(likely)：——*very like*＝*like enough* 大概.
2 《古》和…同样地(in the same manner)〈*as*〉.
3 《鄙》可以说，简直就是(so to speak)：——*by way of argument*，*like* 简直可以说是争论.
(as) like as not 大概，很可能，多半，十之八九.
like as we lie 〖高尔夫球〗相同杆数.
——*conj*. **1** 《口语》像…(as)：——*I cannot do it like you do*. 我无法像你那样做. **2** 《美口语》和…同样地，似乎(as if)：——*He ate like he had starved for days*. 他吃起来好像好几天没有吃东西.
——*n*. **1** [加所有代名词或冠词 the]相似的人[物](equal thing or person)：——*We shall not see his like again*. 我们大概再也看不到像他那种人.
2 [加冠词 the]同样的事(thing of the same kind)：——*I will never do the like again*. 我不会再做这同样的事.
3 〖高尔夫球〗同杆(打出后就与对手相同杆数的一杆).
and the like 等等(et cetera).
the like(s) of《口语》像…的人[物](such a person or thing as).
or the like 其他同样的东西.
like-minded (*adj*.) 志趣相投的，看法一致的(having the same tastes, views, etc.).
[中古英语 *lic*，*lik*←古代英语 *gelic*←古日耳曼语 **galikaz*(*likam 形)，"同样的"之意]

:like[2] [laik][laɪk]*v*. (**liked**; **liking**)，*n*——*vt*. **1** 喜欢，爱好(find agreeable or satisfactory, feel attracted by)：——*How do you like London?* 你觉得伦敦怎么样? / *He likes playing the violin*. 他喜欢拉小提琴. / *She likes to swim*. 她喜欢游泳. / *I like your ignorance*. 《反语》我对你的无知已无话可说了.
2 想…(wish for)：——*I don't like to see him now*. 我现在不想见他.
3 [like＋宾]＋补/ like＋宾＋to do/ like＋宾＋done]喜欢…，希望…：——*I like coffee black*. 我喜欢不加任何东西的咖啡/ *I like you to come*. 我希望你来/ *I do not like such subjects discussed*. 我不想讨论那样的问题.
4 《古·戏谑》[通常用于无人称句]合意，适合于，喜好(be pleasing to)：——*It likes me not [well]*. 这不合我意[合意].
——*vi*. 喜爱，希望：——*You can go wherever you like*. 你想去什么地方都可以.
as you like 自由；随便；如你所好.
if you like (1)如果可以的话. (2)如果你想这样说的话：——*I am shy if you like*. 就算我害羞好啦.
should [would] like (1)想… ▶ 第一人称用 would，主要在美语中使用，不过英语口语也使用. should，would 缩写为 'd：——*I'd [I should*，*I would] like to visit you*. 我想去拜访你. (2)想要…：——*I'd like a glass of water*. 我想要一杯水.
——*n*. [通常 pl.]喜好，喜爱的事：——*likes and dislikes* 好恶.
like·a·ble *adj*.
like·a·ble·ness *n*.
[古英语 *lician*(使喜爱，喜好)←古日耳曼语 *likojan*(←*likam 形)]

-like [-laik][-laɪk]*suf*. [形容词字尾]附于名词后"像…"，"似…"之意(例 *childlike*，*godlike*).

like·li·hood [láiklihùd][ˈlaɪklɪˌhʊd]*n*. 可能，可能性(being likely, probability).
in all likelihood 大概，多半，十之八九.

·like·ly [láikli][ˈlaɪklɪ]*adj*. (**-lier**; **-liest**) **1** 看来要发生的，可能…(such as might well happen, or be or prove true)：——*a likely story* 可能有的故事，可疑的话/*It is not likely (that) he will come*. 他似乎不会来.
2 好像是…的(to be expected)〈*to*〉：——*He is not likely to come*. 他好像不会来.
3 有希望的，有指望的(promising)；似有作为的：——*six likely young fellows* 六个有为的年轻人.
4 恰当的，合适的(apparently suitable)〈*for*，*to do*〉：——*the likeliest place for artists* 对艺术家最合适的地方.
——*adv*. 可能，大概，或许(probably)：——*It will very [most] likely rain*. 大概会下雨吧!
like·li·ness *n*.
(as) likely as not 说不定，恐怕(with equal chances of happening, etc. or not).

lik·en [láikən][ˈlaɪkən]*vt*. 比喻为…，比作…(find or point out a resemblance in thing)〈*to*〉.

·like·ness [láiknis][ˈlaɪknɪs]*n*. **1** 相似，类似(being like)：——*There is not much likeness between the two sisters*. 这两个姐妹长得不太像.
2 肖像，画像(copy, portrait)：——*take a person's likeness* 画某人的肖像.
3 非常相似的人[物]，酷似：——*in the likeness of* 貌似….
4 伪装，外貌：——*assume the likeness of a lady* 装作是贵妇人的样子.
in the likeness of 外貌似….

·like·wise [láikwàiz][ˈlaɪkˌwaɪz]*adv*. **1** 同样地(similarly)：——*do likewise* 照样做. **2** 也，亦(also, too)，此外，而且(moreover).

·lik·ing [láikiŋ][ˈlaɪkɪŋ]*n*. 爱好，嗜好(what one likes, one's taste)；好意，好感(regard, taste)〈*for*〉：——*have a liking for dogs* 喜欢狗.
to *one's* **liking** 合意的，称心的.
on liking 试用的.

li·ku·ta [likú:tə][lɪˈkutə]*n*. (pl. **makuta**)利库塔：扎伊尔共和国的辅币单位＝1/100 扎伊尔(zaire).

li·lac [láilək][ˈlaɪlək]*n*. **1** 丁香花：木犀科丁香花属(*Syringa*)落叶小乔木的通称.
2 紫丁香：开青紫色、淡紫色花的小灌木. ✲
3 淡紫色.
——*adj*. 淡紫色的.
[阿拉伯语 *līlak*←波斯语 *līlak*(*nīlak* 稍带蓝色的变形)]

lilac/ 紫丁香
叶有柄，对生且有光泽. 4～5月时，在枝的前端有复总状花序，成簇而芳香.





1



2



3



4



5



6

lily/ 百合

多为观赏而培植. 非百合科百合属也有以百合命名的.

1 卷丹(tiger-lily,百合科,百合属).
2 山丹(candlestick lily,百合科,百合属).
3 蜘蛛百合(spider lily,石蒜科,蜘蛛百合属).
4 俄勒冈混种百合(*Lilium oregon hybrid*,百合的园艺杂种).
5 百子莲(African lily,百合科,紫君子兰属).
6 德国铃兰(lily of the valley,百合科,铃兰属).

---

lil·i·a·ceous [lìliéiʃəs][ˌlɪlɪˋeʃəs]*adj*. **1** 百合的,百合科的(of the lily family Liliaceae). **2** 百合般的(lilylike).

Li·lien·thal [lí:ljəntà:l][ˋliljənˌtɑl]**Otto～** 利林塔尔(1848～1896):德国航空工程师、发明家.

Lil·ith [líliθ][ˋlɪlɪθ]莉莉丝. **1** 犹太法典(the Talmud)中所记载的亚当(Adam)在夏娃(Eve)之前的第一个妻子.
2 犹太民间传说中专害新生婴儿的女妖.
3 犹太神秘文学中肉欲的象征.

Lil·li·bur·le·ro [lìlibəlíərou/-bər-][ˌlɪlɪbɚˋlɪro]《利利布莱罗》,1688 年革命时,在威廉三世(William Ⅲ)的支持者及士兵中所流行的讽刺爱尔兰人的歌曲.

Lil·li·put [lílipət][ˋlɪləˌpət]小人国:斯威夫特(Swift)所著《格列佛游记》(*Gulliver's Travels*)中的小人国,身高约 15 厘米左右的矮人居住的地方.

lil·ly-pil·ly, lil·li-pil·li [lílipíli][ˋlɪlɪˋpɪlɪ] *n*. 番樱桃:产于澳大利亚东部的常绿小乔木(*E. smithii*). 所结紫色或白色的可食用果实.

lilt [lilt][lɪlt]*v*.《苏格兰 · 文语》欢快地唱(sing melodiously or rhythmically). ——*n*. **1** 节奏轻快的歌曲. **2** 轻快的调子[动作].

:**lil·y** [líli][ˋlɪlɪ]*n*. (pl. **-ies**) **1** 百合:百合科百合属(*Lilium*)的草本显花植物的通称. 细直的茎上,可长白、红、淡红、紫色等大型花. 尤指开白花的白百合(*L. candidum*)(madonna lily). ✻
2 百合的花[鳞茎].
3 类似百合的植物.
4 百合花纹;(亦作 **golden lilies**)[the lilies](法国波旁(Les Bourbons)王朝的)百合花标志.
5 [作形容词用]百合似的,洁白的,纯洁的:——*a lily maid* 肤色白的少女.
African lily 百子莲:非洲产百合科百子莲属(*Agapanthus*)的植物,开鲜艳的蓝色或白色的花.
lent lily 水仙(yellow daffodil).
líly-lìvered (*adj*.)胆怯的.
lily of the valley 铃兰(*Convallaria majalis*),



百合科铃兰，春季开花的多年生草本植物．叶呈长椭圆形，开短钟状小花．

lìly-pàd(*n.*)《美》(浮在水面)的睡莲(water-lily)的叶子．

lìly-white(*adj.*)天真无邪的，纯白的．

tíger-lìly(*n.*)→TIGER.

wáter-lìly(*n.*)→WATER.

[古英语 *lilie*←拉丁语 *lilium*]

Li·ma [líːmə][ˈliːmə]*n.* 利马：秘鲁的首都，因受邻近太平洋洋流的影响，气候温和，盛产棉花．有棉毛纺织、木材、炼油等工业．✽

limestone/ **石灰岩**

含有海百合化石的石灰岩是石炭纪地层的产物．因为石灰岩含有丰富的海生动物化石，故有助于地质年代的确定和古代地理风貌的研究．

Lima/ **利马**

1535 年由西班牙人以"诸王之都"之名而建立的都市，也是西班牙人在南美殖民的据点．图中所示为利马市内的圣马丁(San Martin)广场，广场中央有独立纪念碑以及南美独立运动的领导人圣马丁(1778～1850)的铜像．

lima bean (1)利马豆(*Phaseolus limensis*)：原产于热带美洲的豆科植物，结白色扁平的豆．(2)利马豆荚．

·limb[1] [lim][lɪm]*n.* **1** (人、动物的)肢(arm)．脚，腿(leg)；(鸟的)翼(wing)：——*rest one's tired limbs* 让疲惫的四肢休息．
2 (树木的)大枝干(main branch of a tree)．
3 (物品的)突出部分；十字架的臂(branch of a cross)；(山的)山嘴，坡尖(spur of a mountain)．
——*vt.* 肢解，切下…的分叉．



limb from limb 完全分开的．
out on a limb 处于困境．
to be torn limb from limb 被碎尸万段．
to escape with life and limb 逃出来而且未受到大的伤害．

límb·less *adj.*

limb[2] [lim][lɪm] *n.* **1** (象限四分仪等的)分度弧(graduated edge)．
2〖天文〗(太阳、月亮等的)边，缘(edge)．
3〖植〗(花瓣的)瓣片；叶边．

lim·bate [límbit][ˈlɪmbɪt]*adj.*〖生物〗(有异色)边的，边缘的颜色与其他部分不同的(having a distinct or different-colored border)．

lim·ber[1] [límbə/-bər][ˈlɪmbɚ]*n.*〖军〗前车：车后牵有装载大炮、弹药等拖车的车辆．——*vt.* 将前车系在(炮车上)(fasten together the two parts of a guncarriage)〈*up*〉．

lim·ber[2] [límbə/-bər][ˈlɪmbɚ]*n.*〖海〗通水小孔：为导引船底污水至抽水机口，在内龙骨(keelson)两侧设置的排水槽．

lim·ber[3] [límbə/-bər][ˈlɪmbɚ]*adj.* **1** 柔软的，易弯曲的(flexible)．**2** (身体)柔软的，敏捷的．(lithe, nimble)．
——*vt.* 使柔软．

lim·bo [límbou][ˈlɪmbo]*n.* (pl. **-bos**) **1** 灵薄狱，地狱的边境：天国与地狱之间为未受洗礼的婴儿或耶稣(Christ)降临前已死亡的义人的灵魂所暂时栖息之处．
2 监狱，监禁(prison, durance)．
3 被忽视[遗忘]的状态(condition of neglect or oblivion)．
[拉丁语 *in limbo*(在一端)]

Lim·bourg [límbuəg/-buərg][ˈlɪmbɚg] = LIMBURG 2.

Lim·burg [límbəːg/-bəːrg][ˈlɪmbɚg]林堡．**1** 低地国家中世纪的公国．现在被荷兰与比利时分为两地．
2 比利时东北部的省份．别名 Limbourg.
3 荷兰东南部的一省．

Lím·burg·er *n.* (亦作 **Limburger cheese**)林堡干酪：原产于比利时林堡的一种气味浓烈而柔软的干酪．

lime[1] [laim][laɪm]*n* **1** (通常 **bird-lime**)《古》粘

lime³ / 欧椴树
亦称 linden tree. 可从芳香而多汁的花中采集到淡黄色的花蜜. 被广泛栽培于庭院.

鸟胶、粘虫胶. **2** 石灰、生石灰(CaO):燃烧碳酸钙所得白色腐蚀性的碱性物质,可制造砂浆. **3**〖戏剧〗= limelight. —*vt.* **1** 涂粘鸟胶于…,用粘鸟胶捕(鸟). **2** 用石灰水涂刷.
carbonate of lime 碳酸石灰. **chloride of lime** 漂白粉. **líme-bùrner**(*n.*)烧石灰工人,石灰制造者.
líme-kiln(*n.*)石灰窑.
lime-light(*n*)(1)〖戏剧〗石灰光:过去舞台照明用光. 石灰与氢氧焰相遇时所发出强烈白光. 被用作照明灯. (2)[加冠词 the]引人注目的焦点(glare of publicity). **líme-pìt**(*n.*)(1)石灰坑. (2)(浸兽皮除毛的)石灰池. **límestòne**(*n.*)石灰岩. ✲ **líme-twig**(*n.*)涂上粘鸟胶的树枝. **límewàter** (*n.*)石灰水:氢氧化钙液,用作制酸剂.

lime² [laim][laɪm]*n.* (1)酸橙(*Citrus aurantifolia*):原产于印度的柑科小乔木,结有比柠檬小而酸味强的果实. (2)酸橙果.
líme-jùice (*n.*)酸橙汁. **líme-jùicer**(*n.*)《美俗》英国船、英国水手. ▶ 源于在英国船以酸橙汁预防坏血病. [近代普罗旺斯语 *limo*, 西班牙语 *lima* ← 与阿拉伯语 *lima*, *lemon* 同源]

lime³ [laim][laɪm]*n.* (亦作 **lime-tree**)欧椴树:欧椴树科椴属(*Tilia*)的乔木通称. 叶为心脏形,开芳香的小黄花,可作遮阳树,特指西洋菩提树(*T. europaea*). ✲ [*line*=*lind*(参照 LINDEN)的变形]

li·men [láimen][ˈlaɪmɛn]*n.*〖心理〗= THRESHOLD.
lim·i·nal *adj.* [拉丁语,"门槛"之意]


Lim·er·ick¹ [límərik][ˈlɪmərɪk]利默里克:爱尔兰共和国芒斯特(Munster)地方的一郡级市.

lim·er·ick² [límərik][ˈlɪmərɪk]*n.* 五行打油诗:诙谐讽喻诗的一种. 1、2、5 行押一韵,3、4 行押一韵,亦即押 *aabba* 韵,最先出现于 1820 年左右,后由利尔(Edward LEAR)在诗集《胡闹集》(1846)中加以推广.
[出席宴会者当中的某一个人只要发表一首即席诗,与会人士便会合唱'Will you come up to Limerick?'(你要不要也作一首五行打油诗?)据说 Limerick 即由此典故而来. *Limerick*(利默里克)是爱尔兰的城市名]

lim·ey [láimi][ˈlaɪmɪ]*n.* 《美》英国水手(English sailor);英国人(Englishman). [LIME2 -juicer]

·**lim·it** [límit][ˈlɪmɪt]*n.* **1** 界限,限度;境界线(bounding line):—*the limit of vision* 视野,视觉范围/ *to the limit* 极端地. **2** [加冠词 the]《俗》忍耐的极限,

limpet/ 帽贝　图片所示为英国和欧洲各地常见的一种普通帽贝(*Patella vulgata*),笠形,是帽贝属的软体动物,附着在海岸的岩石上.






忍无可忍的事[人]:—*She really is the limit!* 再也不能忍受她了.
off limits 《美》禁止进入的区域(out of bounds).
on limits 《美》自由进入的区域(in bounds).
within limits 适度地,有限度地.
without limit 无限制地.
—*vt.* 限定,限制(set bounds to, restrict)〈*to*〉:—*limit the expenses to* £ *10* 开销限制在 10 镑之内.
lím·it·less *adj.* 无限的.
limit man 作最大让步的竞赛选手.

lim·i·tar·y [límitəri/-tèəri][ˈlɪmɪtɛərɪ]*adj.* **1** 受限制的(subject to restriction). **2** 限制的(of, on, or serving as a limit).

Lincoln¹ / 林肯
英国哥特式建筑物代表作之一的林肯大教堂. 是 11 世纪末在俯瞰林肯市区的山丘上建立的最早的教堂,它模仿法国鲁昂(Rouen)教堂的样式而建,但多已不存在,现存建筑是 12～14 世纪初重建的.





Lincoln² / **林肯**
华盛顿林肯纪念馆内的铜像.林肯出生于肯塔基州,自幼苦学而成为律师;1834 年以伊利诺伊州的议会议员身份而跻身政界.1856 年加入共和党,高喊反对奴隶制度的口号,1858 年以人民主权论同拥护奴隶制度的民主党的道格拉斯展开七次论战而名震全国.1860 年当选为总统,由于南部各州相继脱离联邦政府,组成美国南部邦联,因而揭开了南北战争的序幕.南北战争期间,1863 年 1 月林肯发表了历史上有名的《解放宣言》,同年 11 月又发表了《民有、民治、民享的政府永恒》的盖茨堡演说.

·**lim·i·ta·tion** [lìmitéiʃən][ˌlɪmɪˋteʃən] *n.* **1** 限制(limiting):——*the family limitation* 家族人数的限制. **2** (活动、能力等的)限度(limited condition);极限,限制(limiting rule or circumstance):——*know one's limitation* 了解自己的极限. **3**〖法律〗⑴提出上诉的期限;法律规定,超过一定期限则取消上诉权的期限. ⑵财产权的限定. **statute of limitations** [加冠词 the]时效,消灭时效法规.

lim·it·ed [límitid][ˋlɪmɪtɪd] *adj.* **1** 被限定的,狭窄的,贫乏的(circumscribed, narrow, scanty). **2**《美》(火车、公共汽车等的)特别(快车)的. ——*n.*《美》特别快车[公共汽车].
limited company《英》股份有限公司(→LIABILITY).
limited edition (书刊等的)特定版.
limited monarchy 君主立宪政体.

limn [lim][lɪm] *vt.* **1**《古·文语》画(图)(paint). **2** 描绘(portray).
lim·ner [límnə/-nər][ˋlɪmnɚ] *n.*

lim·nol·o·gy [limnɔ́lədʒi/-nál-][lɪmˋnɑlədʒɪ] *n.* 湖泊学、湖沼学;研究内陆的淡水水域及其中生物的学问.

Li·moges [limóuʒ][lɪˋmoʒ] *n.* 利摩日:法国中南部的城市,16~17 世纪以彩釉陶器,其后则以瓷器制造而闻名,为法国陶瓷业中心.

lim·ou·sine [límuziːn][ˋlɪməˌzin] *n.* **1** 将驾驶室和乘客座位隔开的高级客车. **2** 大型豪华汽车(luxurious car). **3** 小型公共汽车.
[法语,原本是"*Limousin* 地方的车夫、农夫等所用有短斗篷的外套"的意思]

·**limp**¹ [limp][lɪmp] *vi.* **1** 跛行,蹒跚,跛足一样地(徐徐)前进. **2** (诗的)韵律凌乱(halt). **3** (船因故障等)徐徐前进,航行困难(proceed slowly and with difficulty). ——*n.* 跛行(lame walk):——*with a bad limp* 跛得很严重.
límp·ing·ly *adv.*

limp² [limp][lɪmp] *adj.* **1** 软的,柔软的(not stiff, flexible). **2** 没有精神的,缺乏活力的(wanting in energy). **3**〖装订〗软面的(not stiffened with a millboard).
límp·ly *adv.* **límp·ness** *n.*

lim·pet [límpit][ˋlɪmpɪt] *n.* **1** 帽贝;帽贝属(*Patella*)软体动物的通称.外壳似笠形,附着在岩石上. ✽ **2** 坚守岗位的人(person who clings to his office).
limpet mine 水下爆破弹.

lim·pid [límpid][ˋlɪmpɪd] *adj.* 透明的,清澈的,清澄的(pellucid, clear, not turbid). **lím·pid·ly** *adv.* **lím·pid·ness**, **lim·píd·i·ty** [-píditi][-ˋpɪdətɪ] *n.*

Lim·po·po [limpóupou][lɪmˋpopo][加冠词 the]林波波河:非洲东南部的大河流,发源于约翰内斯堡,流经莫桑比克南部,注入印度洋.

Lin·a·cre [línəkə/-kər][ˋlɪnəkɚ] **Thomas**～利纳克尔(1460? ～1524):英国的医师、古典派学者,在伦敦设立皇家(内科)医师学会(the Royal College of Physicians),并担任首任会长.

lin·age [láinidʒ][ˋlaɪnɪdʒ] *n.* **1** 印刷品的行数(number of lines in printed matter). **2** 按行数支付的稿费.

linch·pin [líntʃpin][ˋlɪntʃˌpɪn] *n.* 制轮楔:为防止车轮脱落而在车轴边安装的楔子(→图 WHEEL).

Lin·coln¹ [líŋkən][ˋlɪŋkən] 林肯:英国英格兰中部林肯郡的首府. ✽
Lincoln green〖史〗林肯绿:在林肯郡所生产的鲜绿色毛织品,据说在罗宾汉的故事里,经常出没于皇家森林中的猎人们都穿此类织品的衣服.

Lin·coln² [líŋkən][ˋlɪŋkən] **Abraham**～林肯(1809～1865):美国的政治家,第 16 任总统(1861～1865).南北战争时,为北军的最高司令官,提倡废除奴隶运动.南北战争即将结束前,在华盛顿的福特剧院观赏戏剧时,被出生于南部的演员布思(John Wilkes Booth)暗杀. ✽

Lindbergh / 林白
1927 年 5 月 20～21 日单独驾驶“圣路易斯精神”号，完成横渡大西洋的不着陆飞行. 该段航程从纽约到巴黎，花了 33.5 小时. 1932 年，林白的两岁幼子被诱拐，并遭杀害，此后对诱拐罪处以重刑的“林白法”得以制定.



Lin·coln·shire [líŋkənʃìə/-ʃiər][ˈlɪŋkənʃɚ] 林肯郡：英国英格兰东部的郡名.（略：Lincs.）

Lin·coln's Inn [líŋkənz][ˈlɪŋkənz]林肯律师学院：位于伦敦的四个培养律师的机构（the Inns of Court）之一. 1310 年创立. 由于爱德华一世（Edward Ⅰ）时，第三代林肯伯爵拉西（Henry de Lacy）曾在当地居住而得名.

Lincs. 《略》（英国的）林肯郡（Lincolnshire）的简称.

Lind [lind][lɪnd] **Johanna Maria（‘Jenny’）**～林德（1820～1887）：出生于瑞典的女高音歌唱家、作曲家. 她的美声唱法，极为卓越，被誉为 19 世纪杰出的女高音歌唱家. 与钢琴家戈德施米特（Goldschmidt）结婚，被称为 Madame Jenny Lind-Goldschmidt.

Lind·bergh [líndbəːg/-bəːrg][ˈlɪndbɚg] **Charles Augustus**～林白（1902～1974）：美国的飞行员. 1927 年 5 月，单独完成横越大西洋的不着陆飞行. ✽


lin·den [líndən][ˈlɪndən] *n.* 欧椴树（lime-tree）. [原为形容词，古代英语 *lind*（椴树）＋*en* 形容词字尾]

Lin·dis·farne [líndisfàːn/-fàrn][ˈlɪndɪsˌfɑrn]（亦作 **Holy Island**）林迪斯芳：位于英国英格兰北部诺森伯兰郡的东北海岸. 635 年圣艾丹（St. AIDAN）曾在此建教会、修道院.
Lindisfarne Gospels [加冠词 the] 林迪斯芳《福音书》：《福音书》的手抄本. 抄于 700 年左右，10 世纪左右在行间内加有古代英语的注解.

line[1] [lain][laɪn] *n.* 〖纺织品〗精选出来的细长亚麻纤维.
[古英语 *lin*（亚麻、亚麻线、亚麻布←追溯至古日耳曼语 **linam.* 拉丁语 *linum.*）]

:**line**[2] [lain][laɪn] *n.*，*v.*（**lined**；**lining**）——*n.* **1** 线（long narrow mark traced on a surface）；直线：——*as straight as a line* 如线般笔直地/ *a curved line* 曲线.
2 绳，绳索：——*the clothes on the line* 晾在绳上的衣服.
3 〖海〗（船等使用的）绳索（piece of a rope）.
4 电线，电报[电话]线（wire or cable for the telegraph or telephone）：——*Line engaged*[*busy*]. 通话中.
5 钓鱼线：——*a fishing line* 钓鱼线.
6（测量用的）测量线，水平测量线（cord for measuring，levelling，etc.）：——*by rule and line* 正确地.
7（竞赛场、球场等的）界线（mark limiting games courts or ground）.
8 边界（线）、界线（limit，boundary）：——*on the line* 骑墙的，暧昧的.
9 线状物（thing resembling a traced mark）；（彩色的）条纹（band），线缝（seam）；沟；褶痕，（手、脸等的）皱纹（wrinkle）：——*the line of life*[*fortune*]（手相的）生命[命运]线.
10 [加冠词 the]〖地理〗赤道：——*cross the line* 横跨赤道.
11 轮廓，外形（outline）：——*the savage lines of his mouth* 他嘴角的轮廓显出他很残酷.
12 [pl.]（船身的）图，图案（plan，draft）：——*a ship of fine lines* 外貌完美的船.
13 〖数学〗直线，曲线.
14（电视的）行.
15 长度单位＝1/12 英寸（inch）.
16 [pl.] 方法，做法（manner of procedure）：——*study a subject on sound lines* 用正确的方法研究某课题.
17 [pl.] 命运（one's lot in life）；境遇：——*Hard lines*！真倒霉！
18（人、物的）列（row）：——*a line of trees* 林道.
19 行进方向，道路，路线（direction，course，track）：——*the line of march* 前进的路线.
20 〖狩〗（狐狸留下的）臭迹.
21（书本、报章等的）行（row of words）；诗行（single verse of a poetry）.
22 短笺（short letter）：——*send*[*drop*]*a person a line*[*a few lines*]给某人写封短信.
23 [pl.] 诗行（piece of poetry），（学校内罚学生写的）诗句或文章.
24 [pl.]（戏剧的）台词（words of an actor's part）.
25 [pl.] 结婚证书（certificate of marriage）.
26（交通的）路线；航线，航道；〖铁路〗线路（single track of rails）：——*an air line* 航线/ *the main*[*a branch*]*line* 干[支]线.
27 运输公司.
28 家系，家族（family），家世（stock）：——*come of a good line* 出身于名门望族.
29（手续、行动、思考等的）方向，方针（course）：——*a line of policy* 政策方针.
30 本行，部门，领域（department of activity，province）：——*That's not much in my line.* 那件事情我不太清楚.
31 工作，行业（branch of business）：——*What is his line?* 他从事哪一行？
32 〖商〗货物的种类（class of goods），订货，进货：——*a nice line in bags* 高级的手提包.
33 〖音乐〗（乐谱的）线.
34 〖军〗战斗编队，二列横队（double row of men ranged side by side）；战壕，壕沟；[pl.] 野战阵地：——*the front line* 前线.
35 战斗队形.
36 [加冠词 the]《英》〖陆军〗（不同于近卫军、义勇军等的）正规军（regular and numbered troops）；《美》战斗部队（regular fighting forces of all arms）.
all along the line 全部地（at every point）.
bring…into line (1)使…排成行. (2)使…同意.
come into line (1)排成一列. (2)同意，合作.（agree，co-operate）.
get a line on 获得的线索[消息].
hold the line 不挂断电话；维持现状.
hung on the line（画）挂在与目齐高处.
in line 成列，排列.
in line with 与…一致.
in the line of duty 执勤中.
out of line 不在队列中；不一致.
read between the lines 领会弦外之音.
take [***keep to***] ***one's own line*** 固守自己的原则.
——*vt.* **1**（在纸上）画线，用线画出轮廓〈*in*，*off*，*out*〉：——*line the paper* 在纸上画线. **2** 使起皱纹：——*His face was lined with pain.* 他愁眉苦脸.
3 排成行：——*a road lined with trees.* 林阴大道. **4** 沿着…排列（留有间隔）（stand at intervals along）：——*Old houses lined the street.* 古屋沿着街道林立. **5** 使一致〈*up*〉. **6** 调配（军队等）（post troops，etc. along）.
——*vi.* **1** 画线. **2** 排列，成列，成行.
line out 〖橄榄球〗争边球：当球由边线被投入时，两队的前锋与边线成直角线排列.
hard lines 恶运，不幸的境遇（ill luck，bad fortune）.
line abreast 横队：在与龙骨（keel）成直角相交的线上并排成列的船阵.
line ahead 纵队：尾随他船航迹前行而成的船阵.
line block 〖印〗线条凸板.
line drawing（用钢笔或铅笔描的）线条画.
line engraving (1)线雕、线雕法：雕刻凸板的一种. 用雕刻刀（burin）在金属板上雕刻，以增加效果的雕法. (2)雕凸版画.
line of battle：→BATTLE.
líne-òut（*n.*）〖橄榄球〗争边球. ✽
líne-ùp（*n.*）[通常加冠词 the] 排队，打击顺序（arrangement of persons in a team，etc.）.
[拉丁语 *linea*（亚麻线，线）←*linum*（亚麻）]

ling[2] / 帚石南
图中的帚石南又名欧石南（heather），原分布在西欧、英伦诸岛等湿地，属耐寒性常绿灌木，后移种于北美东部.



line[3] [lain][laɪn] *vt.* **1**（用于衣服、箱等）安装衬里（apply a layer of material to the inside of）. **2** 使（钱包、口袋、胃等）填满（fill）. **3** 做…的衬里（serve as lining for）. **lín·ing** *n.*

line[4] [lain][laɪn] *vt.*（狗、狼等）交配（copulate with）.

lin·e·age [líniidʒ][ˈlɪnɪɪdʒ] *n.* 血统，家世，家系（lineal descent，ancestry，pedigree）.

lin·e·al [líniəl][ˈlɪnɪə] *adj.* **1** 直系的，世袭的（in the direct line of descent or ancestry）（⟷*collateral*）. **2** 线的，线状的（of or in line（s），linear）. **lín·e·al·ly** *adv.*

lin·e·a·ment [líniəmənt][ˈlɪnɪəmənt] *n.* [通常 pl.]（尤指脸的）特征，外貌（distinctive feature or characteristic）.

lin·e·ar [líniə/-ər][ˈlɪnɪɚ] *adj.* **1** 线的，直线的（of or in line（s））；（美术作品）由线构成[表现]的（expressed in lines）（⟷*painterly*）**2** 细长的，线状的（long，narrow，and of uniform breadth）**3** 〖数学·物理〗一次的，线性的.
lín·e·ar·ly *adv.*

lin·e·a·tion [liniéiʃən][ˌlɪnɪˈeʃən] *n.* **1** 画线，标线（drawing of or marking with lines）. **2** 线条排列方式（arrangement of lines）.



line-out/ 争边球
在橄榄球比赛中，当球自边线出界时，双方球员便各自排成一列与边线成直角的阵列来争边球，并等待球投进其间.

·**lin·en** [línin][ˋlɪnɪn] *adj.* 亚麻制的，亚麻布的. ——*n.* 1 亚麻布. 2[集合名词](被单、桌布、餐巾等的)亚麻制品，仿亚麻制品：——*send linen to the laundry* 将亚麻类的衣物送去洗衣店.
wash** one's **dirty linen in public 家丑外扬.
línen-dràper (*n.*)《英》亚麻织品零售商.
línen fòld(*n.*)〖建〗(雕有如亚麻布直褶纹样的)装饰用壁板，折布式雕饰(→图 WAINSCOT).
linen tester(查看布料经线、纬线密度的折叠式)放大镜.
[古英语 *līnen*(亚麻制的)，参照 LINE¹]

lin·er¹ [láinə/-ər][ˋlaɪnə]*n.* 1 定期船，定期班机(ship or aircraft belonging to a regular line). 2 画线员. 3〖棒球〗平直球.

lin·er² [láinə/-ər][-laɪnə]*n.* (防止枪、机械的磨损，夹在两个接触面之间的)衬垫，衬圈.

lines·man [láinzmən][ˋlaɪnzmən]*n.* (pl. **-men**) 1《英》被派到最前线的士兵，战斗部队的士兵(soldier of a line regiment). 2〖草地网球·足球·橄榄球〗边线裁判员，巡边员. 3《英》线路维护员，线路保养工作人员(man employed to test the safety of railway lines).

ling¹ [liŋ][lɪŋ]*n.* 鲟鳕；产于北欧的鳕科的海水鱼的通称. 体细长，可盐腌及熏烤而食.

ling² [liŋ][lɪŋ]*n.* 杜鹃科石南属和近缘卡路那属(*Calluna*)植物的通称. 尤指帚石南(*C. vulgaris*). ✽

-ling [-liŋ][-lɪŋ]*suf.* [名词字尾] 1 "与…有关的人[物]"之意(例 *hireling*, *underling*). 2 接于名词之后作指"幼小者"(例 *duckling*). ▶ 经常有轻蔑的含意.

·**lin·ger** [líŋgə/-gər][ˋlɪŋgə] *vi.* 1 徘徊，逗留(stay about)：——*linger about after the game* 比赛完了还徘徊不去. 2 漫步，信步而行〈*round*〉. 3 始终在思考(问题等)〈*over*, *on*〉. 4 (病人等)面临生死关头〈*on*〉. 5 继续存留，经久不衰：——*Some doubt is still lingering in my mind.* 某些疑点仍在我心中盘桓不已. 6 磨蹭，拖延(delay)：——*linger over a meal* 慢慢地进餐.
——*vt.* 浪费(时间)(throw away in delays, pass slowly)〈*away*, *out*〉：——*linger away* [*out*]*his life* 虚度一生.
linger on(人)苟延残喘；(习俗)历久犹存.
lín·ger·ing·ly *adv.*

lin·ge·rie [lǽŋʒəri:][ˋlæŋʒə,ri]妇女用内衣，亚麻布制品(women's underclothe(s)).
[法语，"亚麻类，内衣类"之意]

lin·go [líŋgou][ˋlɪŋgo]*n.* (pl. **-goes**)《轻蔑语·戏谑》外国语(foreign language)；专门用语，术语；某一团体、阶层的行话，他人无法了解的隐语.
[由 LINGUA(FRANCA)转讹而来]

lin·gua fran·ca [líŋgwə frǽŋkə][ˌlɪŋgwəˋfræŋkə]1 指地中海沿岸的黎凡特(Levant)地区所使用的意大利语、法语、希腊语、西班牙语等的混合语. 2 (商人等所使用的)混合通用语，混合国际语.
[意大利语法兰克(FRANK)的语言之意]

lin·gual [líŋgwəl][ˋlɪŋgwəl]*adj.* 1 舌头的(of the tongue). 2 语言的(of speech or languages).

lin·gui·form [líŋgwifɔ:m/-fɔrm][ˋlɪŋgwɪ,fɔrm] *adj.*〖植·解·动〗舌状的，舌形的(tongue-shaped).

lin·guist [líŋgwist][ˋlɪŋgwɪst]*n.* 1 通晓数国语言的人(person skilled in foreign languages). 2 语言学家.
lin·guís·tic *adj.* 语言研究的(of the study of languages)；语言的(of language).
lin·guís·ti·cal·ly *adv.*
lin·guís·tics *n.* 语言学：一门研究人类语言的科学，主要分析语言的复杂构造，并经由语言现象分析社会特征等.

lin·hay [líni][ˋlɪnɪ]《英方言》(通常为遮盖式的屋顶且前部敞开的)农舍，仓库.

lin·i·ment [línimənt][ˋlɪnəmənt] *n.* (通常混有油脂的)药膏，涂抹剂，擦剂：供外用的一种溶液或合剂，是在药品中加入脂肪、醇性溶液或乳剂制成，可涂擦患处，容易吸收.

·**link**¹ [liŋk][lɪŋk]*n.* 1 (锁的)环，链环.
2〖测量·土木〗令：测量长度的单位=1/100 测链，即 7.92 英寸(约 20 厘米).
3 [通常 pl.]袖扣(CUFF-link).
4 用于连结的物[人]，绳索；填补(空间、空隙)的东西，(形成连锁的)构成要素：——*a link between the past and the present* 过去和现在的桥梁.
5 (亦作 **linkman**)〖曲棍球〗位于前卫和中锋之间的选手.
——*vt.* 1 连接，结合(connect, join)〈*together*, *to*〉：——*link two things together* 连接两物/ *link a person to another* 将人和人联系在一起. 2 握(手)(clasp)，挽臂(hook)〈*in*, *through*〉：——*link one's arm in* [*through*]*another's* 挽着他人的手臂. ——*vi.* 和…连接，联合〈*on*, *to*〉.
link up(与…)连接，联合〈*with*〉；(与…)接合〈*with*〉.
missing link：→ MISSING.
línk·a·ble *adj.*

link² [liŋk][lɪŋk]*n.* (以松脂、麻屑制成用作照明的)火把(torch).
línkbòy, **línkman**(*n.*)执火把的人.

link·age [líŋkidʒ][ˋlɪŋkɪdʒ]*n.*〖生物〗连合，连锁，联系：指同一染色体上，两个以上的遗传基因的连锁遗传.

links [liŋks][lɪŋks]*n.* 1《苏格兰》[pl.](海岸边长有短草、杂草的起伏的)沙地，沙丘. 2 [作单数或复数用]高尔夫球场(golf course).

Lin·lith·gow·shire [linlíθgouʃiə/-ʃiər][lɪnˋlɪθgoʃə]林利斯戈郡. ▶ 英国苏格兰东南部的西洛锡安(West Lothian)郡的旧名.

linn [lin][lɪn]*n.* 1 椴树(linden, lime). 2 椴树的木材.

Linn. 《略》Linnaeus 林奈.

Lin·n(a)e·an [liní:ən][lɪˋniən]*adj.* 1 林奈的(of Linnaeus). 2 林奈式植物分类法的：依植物的雄蕊、雌蕊数目和形态，将植物界划分为 24 纲. 他一生最大的功绩就是确立了动植物的双名法，用属名及种名来制定其学名，使得生物学的命名在全世界得以统一.
Linnean Society[加冠词 the]林奈协会：1788 年为纪念林奈而在英国设立的协会，出版博物学的学术杂志、会报.

Lin·nae·us [liniːəs][lɪ'nliəs] **Carl von Linné** 林奈(1707～1778):瑞典植物学家,奠定了植物分类学的基础. ✲

lin·net [línit]['lɪnɪt] *n.* 赤胸朱顶雀(*Acanthis cannabina*):额头和胸部呈红色,背部为赤褐色的小鸟. ✲

green linnet 金翅鸟(*Carduelis chloris*).

[源于古法语 *linette*(←*lin* 亚麻),亚麻种子]

li·no [láinou]['laɪno]油地毡(linoleum).

línocùt(*n.*)(1)油毡浮雕图案. (2)油毡浮雕版印刷品.

li·no·le·um [linóuliəm][lɪ'noliəm] *n.* 油地毡:1863 年意大利人发明将亚麻籽油、树脂、软木粉、着色剂等混合物,压附在布料的表面,作为地面覆盖材料. 富弹性,不易燃烧,易去污,摩擦抗力高.

[拉丁语 *linum*(亚麻)+*oleum*(油)]

li·no·type [láinətàip]['laɪnə,taɪp] *n.* **1** 整行铸排机:西文铅字铸造的排字机,一次操作可铸造出一行铅字.

[=*line o'type*. 商标名]

lin·sang [línsæŋ]['lɪnsæŋ] *n.* 林狸:**1** 东印度群岛产的林狸属哺乳动物的通称. **2** 非洲林狸:非洲产的林狸属(*Poiana*)的狸猫.

lin·seed [línsiːd]['lɪn,sid] *n.* 亚麻籽,亚麻仁(seed of flax).

línseed-càke(*n.*)亚麻籽饼:亚麻籽被榨出油后所剩下的粕滓,可制成饼作为家畜的饲料.

linseed oil 亚麻籽油:由亚麻籽榨出来的油.

lin·sey-wool·sey [línziwúlzi]['lɪnzɪ'wʊlzɪ] *n.* 以麻为经、以毛为纬所织成的西服布料.

lin·stock [línstɔ̀k/-stɑ̀k]['lɪn,stɑk] *n.* 〖史〗火绳杆:在前端绑上火绳的杆子,为点燃火炮的用具.

lint [lint][lɪnt] *n.* **1** 作绷带用纱布:亚麻布经刮绒加工后,可作包扎伤口的柔软纱布. **2** 棉绒(fluff). **3** 皮棉:未经精制的粗棉纤维.

línt·er *n.*《美》**1** 一种用来除去残留在棉籽上短纤维的剥绒机. **2** [pl.]除去长棉后余留下来的棉籽绒.

lin·tel [líntəl]['lɪntl̩] *n.* 过梁:在门、窗上面起加强牢固作用的横木(→图 DOOR).

Li·nus [láinəs]['laɪnəs] *n.* 〖希腊神话〗利诺斯:一位英年早逝的英雄,被希腊人视为谷精,常在丰收祭典中受歌颂.

:li·on [láiən]['laɪən] *n.* **1** 狮子(*Felis leo*):猫科中最大的肉食动物,分布于非洲与南亚. ——*as brave as a lion* 勇猛如狮. ✲ **2** 勇猛的人. **3** [pl.]名胜(sights worth seeing). ▶ 源于饲养在伦敦塔内、供游客观赏的狮子. **4**(文学、艺术界的)名人,宠儿:——*the lion of the day* 当今的名人. **5**(象征英国的)狮子:——*the British lion* 英国子民. **6** [the L-]:→LEO[1].

***a lion in the way* [*path*]**(尤指想象出来)横阻在前面的障碍(obstacle)(〖圣〗《箴言》26:13).

twist the lion's tail 激怒英国,(尤指在报纸上)报导藐视英国的新闻(defy or insult Britain).

lí·on·ess *n.* 母狮.

(American) mountain lion 美洲狮(puma)(→图 PUMA).

lion and unicorn 雄狮和独角兽(英国王室纹章中的动物图像).

líon-hèarted(*adj.*)勇猛的.

lion hunter(1)猎狮者. (2)巴结名流的人.

Lion of Lucerne 卢塞恩之狮:刻于瑞士卢塞恩某一岩石上的狮子雕像,是一位瑞士籍卫兵的纪念碑,他在 1792 年法国的杜伊勒里宫遭遇袭击时,为了保护路易十六(Louis XVI)而殉职.

Lion of St. Mark 圣马可之狮:象征马可的有翅膀的狮子,源于《圣经·以西结书》第一章 4～12 节的传统解释,尤指将马可当做威尼斯守护圣人的画家毕亚契达(Piazzetta)的宗教画中所画的狮子.

Lion of the North 北方之狮. ▶ 瑞典国王古斯塔夫斯二世(Gustavus Ⅱ)的称号.

lion's mouth [加冠词 the]极险恶的地方.

lion's share(分配等)最大[最好]的部分(largest or best part).

[英法语 *liun*←拉丁语 *leo*←希腊语 *leōn*]

li·on·ize,-ise [láiənàiz]['laɪən,aɪz] *vt.* 把(某人)视为名人(treat as a celebrity).

:lip [lip][lɪp] *n.*, *v.* (-pp-) ——*n.* **1** 唇:——*the upper lip* 上唇 / *the under* [*lower*] *lip* 下唇. **2** [通常 pl.](作为发音器官的)口,唇:——*open one's lips* 开口,说话/ *escape one's lips* 说溜了嘴. **3**(杯子、容器等的)口,边缘(edge). **4** 伤口. **5**《俗》冒昧而鲁莽的话:——*None of your lip!* 别冒失地说话. **6** 〖语音〗[作形容词用]唇音的.

bite* one's *lip (1)(咬唇)表示困惑. (2)抑制怒气.

curl* one's *lip (轻蔑的表情)撇嘴.

hang on *a person's* ***lips*** 倾听(某人)说话.

keep a stiff upper lip 不气馁.

smack* [*lick*] *one's lips 咂嘴;咂嘴唇.

——*vt.* **1** 用嘴唇接触,接吻. **2**(水、浪)轻拍(海岸)(lap.)

líp-rèad(*vt.*, *vi.*)唇读.

líp-rèading(*n.*)唇读法.

lip salve (1)护唇软膏. (2)奉承,讨好(flattery).

lip service 仅止于口头上的亲切[好意](devotion expressed in words only).

lípstick(*n.*)口红,唇膏.



Linnaeus/林奈

林奈肖像画(朱简柏塔礼利印刷品收集馆藏). 出生于牧师家庭的林奈,自幼即对植物具有浓厚的兴趣,长大后进入伦敦大学、乌普萨拉大学攻读植物学. 1732 年到拉普兰进行植物调查旅行,1735 年到荷兰留学,著有《自然系统》一书,此书再版时,提出雌雄蕊分类法,根据雌蕊和雄蕊的数目来分属,除此之外,还将生物的种类以拉丁文表示出属和类两种名称,确立了"双名法",集分类学之大成,对后世的植物学家影响很大.



linnet/赤胸朱顶雀

产于欧洲、北非、中亚的小鸟,体长 13 厘米左右,额头和胸部的羽毛呈红色,背面的羽毛为赤褐色,在矮树上营巢,以杂草和树木的果实、谷物等为食.



lion/ 狮子

被称为“万兽之王”的狮子，是野兽中自古以来最为人知的动物. 主要分布在撒哈拉沙漠以南的非洲大陆，常成群栖息于大草原.

Lip·a·ri Islands [lípəri][`lɪpərɪ][加冠词the]利帕里群岛：位于意大利南部西西里岛东北的火山群岛. 古称伊奥利安(Aeolian)群岛.

lip·id [lípid][`lɪpɪd]*n.* 〖化〗脂质：生物体内脂肪油类等的通称.

Lip·pi [lípi][`lɪpɪ]*n.* 利比：文艺复兴初期的意大利画家菲利波 Fra Filippo Lippo Lippi (1406～1469)及其子菲利皮诺 Filippo (Filippino) Lippi (1457～1504). ✲

liq·uate [líkweit, láik-][`lɪkwet, `laɪk-]*vt.* 〖冶金〗熔析(separate or purify by liquefying).

liq·ue·fy [líkwifài][`likwə,faɪ]*vt.*, *vi.* 使液化，液化(make or become a liquid).

lìq·ue·fá·cient *adj.* **lìq·ue·fác·tion** *n.*

li·ques·cent [likwésənt][li`kwɛsn̩t]*adj.* 液化性的，溶解性的(becoming or apt to become a liquid).

li· queur [likjúə, -kə́ː/likjúər, -kə́ːr][lɪ`kjʊr, -`kɝ]*n.* 利口酒，甜酒. **1** 在白兰地等酒中加入香料、色素、砂糖而制成的强烈混合酒. 多在饭后饮用. **2** 酒精及砂糖调成的糖液. 香槟等发泡性酒的调味剂.
liqueur glass 甜酒杯. [法语＝liquor]



Lippi/利比 《希律王之宴》(部分). 菲利波·利比是15世纪意大利佛罗伦萨的画家，他所绘洋溢着人伦亲情的《圣母子像》开创了其独特的画风. 由普拉托(Prato)大教堂壁画中的《希律王之宴》可窥知其富于表现情趣的特色. 其子菲利皮诺·利比(Filippino Lippo)是其父与充当圣母的模特儿(原为修女)卢克雷西亚(Lucrezia)所生.

·**liq·uid** [líkwid][ˋlɪkwɪd]*adj*. **1** 液体的，液态的；流质的(fluid)：——*liquid soap* 液态肥皂. **2** 透明的，清澈的：——*the liquid sky* 清澈的天空. **3** 流畅的，流利的(flowing clear, fluent)：——*in one's liquid Italian* 用流利的意大利语. **4**〖语音〗流音的. **5**(主义等)易动摇的，不定的(not fixed)：——*liquid convictions* 易动摇的信念. **6**(资产等)易变为现金的：——*liquid assets* 流动资产.
——*n*. **1** 液体，液态. **2**〖语音〗流音：不经摩擦所发的辅音，如[l][r]等. 有时也包括[m][n].
líq·uid·ly *adv*.
líq·uid·ness, liq·uíd·i·ty *n*.
líq·uid·ìze, -ìse *vt*.
liquid air 液态空气：空气经压缩、冷却而成的液体，用作冷却剂.
liquid fuel rocket 液体燃料火箭：由燃烧室、超音速喷管、燃料箱及供给系统组成. 燃烧产生高压高温气体，高速喷出产生推力. 燃料由燃烧剂和氧化剂组成，广泛应用于发射人造卫星、大型空间飞行器等.
liquid measure 液量单位：计算液体体积的单位.
liquid oxygen 液态氧：先将纯空气液化，让氮及其他气体沸腾蒸发后所得即为液态氧，液态氧灼伤力极强，遇到汽油则剧烈燃烧，为目前最好的氧化剂，可作导弹推进剂.

liq·ui·date [líkwidèit][ˋlɪkwɪˌdet]*vt*. **1** 偿还(债务等)，清偿(pay, clear off). **2** 解散(公司等)(wind up). **3** 清理(债务或财产的账目). **4** 结束，清除，除去(put an end to, stamp out, wipe out). ——*vi*. 清理[整理]，破产.

liq·ui·da·tion [lìkwidéiʃən][ˌlɪkwɪˋdeʃən]*n*. 清理，偿还.
go into liquidation (公司)破产(become bankrupt).

·**liq·uor** [líkə/-ər][ˋlɪkɚ]*n*. **1** 酒类，酒. **2** 液体；(工业用的)溶液，洁净用水(liquid used as wash)；(酿造用的)水；(牡蛎等的)汁水(liquid contained in oysters)，肉汁. **3**〖药理〗液剂，水溶液(solution of specified drug in water).
liquor up《俗》饮酒.
in liquor 醉酒.
[古代法语 *lic (o) ur* ←拉丁语 *liquor*(←*liquere* 呈液状)，"液状(物)"之意]

liq·uo·rice, lic·o-[líkəris][ˋlɪkərɪs]*n*. **1** 甘草(*Glycyrrhiza glabra*)：豆科甘草属的多年生草本植物. 其红褐色的根茎晒干后，可作药材、点心的材料. **2** 甘草根，甘草根熬成的汁.

liq·uor·ish [líkəriʃ][ˋlɪkərɪʃ]*adj*. 嗜酒的(fond of, indicating fondness for liquor).
líq·uor·ish·ly *adv*.
líq·uor·ish·ness *n*.

li·ra [líərə][ˋlɪrə]*n*. (pl. **lire**[líərei][ˋlɪre], **liras**) 里拉：意大利、土耳其的主要货币单位.

lir·i·pipe [lípipàip][ˋlɪrəˌpaɪp]*n*.〖史〗中世纪时，垂在头巾后的尾状长飘带(→图 COAT-HARDIE).

Lis·bon [lízbən][ˋlɪzbən] 里斯本：葡萄牙首都，是一个港湾城市. ✽

lisle [lail][laɪl]*n*. (亦作 **lisle thread**)莱尔线：旧用亚麻，今用棉做的细而滑的线. 用于制造袜子等. [法国都市里尔(*Lille*)的旧名]

lisp [lisp][lɪsp]*vi*. **1** (将[s]念成[θ]等)说话口齿不清. **2** (孩子似地)发音不准(speak with an imperfect pronunciation).
——*vt*. 口齿不清地说话〈*out*〉.
——*n*. **1** 口齿不清. **2**《诗》沙沙的声音.
lísp·ing·ly *adv*.

lis·som(e) [lísəm][ˋlɪsəm]*adj*. **1** 易弯曲的，柔软的(lithe, supple). **2** 轻快敏捷的(agile).

list[1] [list][lɪst]*n*. **1**《英》(通常指不同布料的)织边(selvage). **2** (用作拖鞋、垫子等的)布边. **3** 细长的布料，细长物. **4** [pl.](中世纪骑士竞技场的)围栏(palisades)；[pl.]竞技场(tilting-ground)；竞赛的场面(scene of a contest).

·**list**[2] [list][lɪst]*n*. 表，一览表，表格；名册(roll)，目录(catalogue)；价格表，明细表：——*a shopping list* 购物单/ *make a list of* 编制表格.
——*vt*. **1** 列表，造名册，编目录：——*list all the new*



Lisbon/ **里斯本**
位于里斯本的国家大教堂. 里斯本是位于塔古斯(Tagus)河口的大港湾城市. 1755 年大地震时，市区大半遭到破坏，后按新的城市规划而重建.

books alphabetically 将所有的新书按照字母顺序编一目录/ *Is your name listed in the telephone directory?* 电话簿上列有你的名字吗? **2**《古》入伍.
——*vi*.《古》从军，当兵.

list[3] [list][lɪst]*vt*.《古》(第三人称单数现在时 **list, -eth**[-iθ][-ɪθ]；过去时、过去分词 **list, -ed**) **1** [无人称句]高兴…(be pleasing to). **2** 盼望做…，意欲做…(desire, choose)〈*to do*〉.

list[4] [list][lɪst] *n*. (船或建筑物等的)倾向一边(inclination to one side.) ——*vi*. 倾向一边，倾侧(lean over to one side).

list[5] [list][lɪst]*vi*., *vt*.《古》听，倾听(listen (to)).

:**lis·ten** [lísən][ˋlɪsn̩]*vi*. **1** 听，注意听(hear with attention)；倾听(give ear)〈*to*〉：——*Listen to me*. 听我说/ *I listened carefully, but heard nothing*. 我仔细倾听，但没有听见什么.
2 服从，听从(yield)〈*to*〉：——*listen to temptation* 屈服于诱惑/ *listen to a request* 同意请求/ *listen to reason* 听从道理.
listen for 凝神倾听.
listen in (1)收听(收音机)〈*to*〉. (2)窃听(电话等).
lís·ten·er *n*.

Lis·ter [lístə/-tər][ˋlɪstɚ] **Joseph ~, Ist Baron ~** 利斯特(1827～1912)：英国外科医生. 发明利用石炭酸溶液消毒法.

list·less [lístlis][ˋlɪstlɪs]*adj*. 无精打采的，懒洋洋的(languid)；漠不关心的(uninterested).
líst·less·ly *adv*.
líst·less·ness *n*.

Liszt [list][lɪst] **Franz ~** 李斯特(1811～1886)：匈牙利的钢琴家、作曲家. 创立交响诗体裁，扩大了钢琴的表现领域. 代表作有交响诗《前奏曲》、《匈牙利狂想曲》等. ✽

lit [lit][lɪt]*v*. light[3,5] 的过去时、过去分词.

Li Tai Po [líːtái póu][ˋliˋtaɪˋpo] 李白、李太白(701? ～762)：中国唐代的诗人.

lit·a·ny [lítəni][ˋlɪtənɪ]*n*. 应答祈祷：具有忏悔及代求性质. 用简短而重复的应答呼应的一种祈祷形式.

li·tchi, -chee, -chi [liːtʃíː][ˋlitʃi]*n*. **1** 荔枝树(*Litchi chinensis*)：原产于中国南部的常绿乔木. **2** 荔枝树的果实，皮薄，甘美.

li·ter [líːtə/-tər][ˋlitɚ]*n*. →LITRE.

lit·er·a·cy [lítərəsi][ˋlɪtərəsɪ]*n*. 读写能力(ability to read and write).

Lit·er·ae Hu·ma·ni·o·res [lítəriːhjuːmæniɔ́ːriːz][ˋlɪtəˌri hjuˌmænɪˋoriz]《英》人文学科：牛津大学里为取得文学士(B. A.)的称号所作的古典研究及所开设的哲学课程的名称.
[拉丁语，"(较神学)更人文学性的研究"之意]

lit·er·al [lítərəl][ˈlɪtərəl]*adj*. **1** 字母的,字母上的,用字母表达的(of, in, or expressed by letter(s) of the alphabet). **2** 逐字的,照字面的(exactly corresponding to the original words). **3** 字面的(taking words in their usual or primary sense);不夸张的(socalled without exaggeration). **4** 如实的,实际的,实实在在的(prosaic, matter-of-fact).
——*n*. =literal error. **lìt·er·ál·i·ty** *n*.
literal error 排字错误,印刷错误(misprint).
[古代法语 *literal*,后期拉丁语 *litteralis*←拉丁语 *littera*, *litera*(参照 LETTER)]

·**lit·er·al·ly** [lítərəli][ˈlɪtərəlɪ]*adv*. **1** 照原文地,逐字逐句地:——*translate a poem literally* 逐字翻译诗句. **2** 实在,的确:——*I was left literally penniless*. 我的确是一文不名.

·**lit·er·ar·y** [lítərəri/-réəri][ˈlɪtəˌrerɪ]*adj*. **1** 文学的,文艺的(of constituting literature):——*a literary history* 文学史/ *literary works* 文学作品. **2** 精通文学的,文学造诣深的. **3** 从事写作职业的. **4** 书面的,书面体的:——*literary language* 书面语/ *a literary style* 书面体.
lít·er·ar·i·ness *n*. **literary mas** 文人.
literary property 著作权,版权.

lit·er·ate [lítərit][ˈlɪtərɪt] *adj*. **1** 精通文学的(having some acquaintance with literature). **2** 受过教育的,有学问的(educated, learned). **3** 有读写能力的(able to read and write). ——*n*. **1** 受过教育的人,有学问的人. **2** 有读写能力的人. **3**《英》无大学文凭而被允许担任神职的人.

lit·e·ra·ti [lìtərá:ti][ˌlɪtəˈrɑtɪ] *n*. [pl.]学者、文人(men of letters);学术界,知识分子(literate or learned class).


lit·e·ra·tim [lìtəréitim, -rá:tim][ˌlɪtəˋretɪm, -ˋrɑtɪm]*adv*. 逐字地(letter for letter),照原文地(textually).[中世纪拉丁语]

·**lit·er·a·ture** [lítəritʃə, -tjúə/-tʃùər][ˈlɪtərətʃɚ] *n*. **1** 文学;文学作品(literary prduction);(某国或某时代的)著作(writings):——*English literature* 英国文学/ *medieval literature* 中世纪文学. **2** 文学研究;以写作为职业,以著述为业(literary profession). **3**(某领域的)文献〈*of*〉:——*the literature of archaeology* 考古学的文献. **4**《口语》印刷品(printed matter). **5**《古》学问,学识(acquaintance with books).

lith·arge [líθɑ:dʒ/-ɑrdʒ][ˈlɪθɑrdʒ] *n*.〖化〗密陀僧,铅黄:非水溶性的赤黄色结晶性物质,铅在空气中长时间加热会变成一氧化铅,用于制造涂料、颜料、搪瓷、玻璃等.

lithography/平版印刷(术)

平版印刷术是 1798 年由德国人 A. 塞尼费尔德(1771～1834)发明,后来得到普及的一种印刷术. 现在使用简便的亚铅版、铝版,并使用各种药品处理制版,图中所示为石版画的印制过程.
1 用油性画笔在石版上绘图.
2 把加有硝酸的液体涂在版面上空白的部分.
3 将墨水滚附其上.
4 放上纸后再用滚筒加压印制.





Liszt/李斯特

自少年时代起,在钢琴方面的天才使引人注目. 他在维也纳受教于车尔尼和萨利埃里. 在巴黎其演奏技巧受到小提琴家帕格尼尼的极大影响,他扩大了钢琴的表现力,成为技巧娴熟的演奏家. 后担任宫廷乐官,专心于作曲及指挥,确立了交响诗的地位. 1858 年辞去魏玛公职,1865 年从事圣职工作,留下宗教色彩浓厚的作品,并且为音乐界培育了不少优秀的演奏家. 主要作品有管弦乐曲《匈牙利狂想曲》、交响诗《塔梭》、交响曲《浮士德》等.

lithe [laið][laɪð]*adj*. 易弯曲的,柔软的(flexible, supple.) **líthe·ness** *n*. **líthe·some** *adj*.

lith·i·a [líθiə][ˈlɪθɪə] *n*.〖化〗氧化锂(lithium monoxide).
lithia water 锂盐矿泉水.

lith·ic[1] [líθik][ˈlɪθɪk]*adj*. **1**〖医〗结石的(of the stone or calculus). **2** 石制的(of stone).

lith·ic[2] [líθik][ˈlɪθɪk]*adj*.〖化〗锂的(of lithium).

lith·i·um [líθiəm][ˈlɪθɪəm]*n*.〖化〗锂:碱金属中最轻的银白色柔软的金属元素,微量分布于岩石中,元素符号为 Li,原子序数 3,原子量 6.941.
[源于近代拉丁语 LITHIA]

li·tho [láiθou, lí-][ˋlaɪθo, ˋlɪ-] *n*. (pl. **-thos**), *adv*., *v*.《口语》——*n*. 平版印刷(lithographic process). ——*adj*. 平版印刷的. ——*vt*. 用平版印刷.

lith·o·graph [líθəgrà:f, -græf, lái-][ˈlɪθəˌgræf]*n*. 平版印刷品,——*vt*., *vi*. 用平版印刷术印刷.

li·thog·ra·phy [liθógrəfi/-θáɡ-][lɪˈθagrəfɪ]*n*. 平版印刷(术). **1** 利用水和油不相溶混的特性的平版印刷术:用含有油性的液体在石印石上绘画,再用硝酸、阿拉伯胶和水的混合液制版,用此版印刷描绘的部分. **2** 用铅版、亚铅版制版的印刷(术),制造过程与石印术相同(→PHOTOLITHOGRAPHY). ✽
lith·o·gráph·ic *adj*.[希腊语 *lithos*(石)]

li·thol·o·gy [liθólədʒi/-θál-][lɪˈθalədʒɪ] *n*. **1** 岩性学. **2**〖医〗结石学. **lith·ó·log·i·cal** *adj*.

lith·o·phyte [líθəfàit][ˋlɪθəˌfaɪt]*n*. **1**〖动〗石灰质生物:如珊瑚虫,由石灰质形成树枝状的群体生物. **2**〖植〗石生植物:生长在岩石上的植物.

lith·o·sphere [líθəsiə/-sfiər][ˋlɪθəˌsfɪr]*n*.〖地质〗岩石圈:由岩石、土壤构成的地球外壳. 与地心圈(BARYSPHERE)及大陆边缘的水圈(HYDROSPHERE)不同.

li·thot·o·my [liθótəmi/-θát-][lɪˈθatəmɪ]*n*.〖医〗切除结石术,(膀胱结石等的)切除术.

Lith·u·a·ni·a [liθjuéiniə][ˌlɪθjʊˋenɪə]立陶宛:濒临波罗的海,西南邻接波兰共和国. 首都维尔纽斯(Vilnius).

Lith·u·a·ni·an [liθjuéiniən][ˌlɪθjʊˋenɪən]*adj*. **1** 立陶宛的(of Lithuania). **2** 立陶宛语的. ——*n*. **1** 立陶宛人. **2** 立陶宛语:属于印欧语系东波罗的语支,语尾等变化繁多.

Lit. Hum.《略》Literae Humaniores 人文学科.

lit·i·gate [lítigèit][ˈlɪtəˌget]*vi*. 诉讼,申诉,打官司(go to law). ——*vt*. 提出诉讼,在法庭争辩(contest at law). **lìt·i·gá·tion** *n*.
lit·i·gant [lítigənt][ˈlɪtəgənt]*n*., *adj*.

li·ti·gious [litídʒəs][lɪˈtɪdʒəs]*adj*. **1** 好诉讼的(fond of going to law). **2** 可提起诉讼的,能诉讼的(disputable at law). **3** 诉讼(上)的,关于诉讼的(of lawsuits). **li·tí·gious·ness** *n*.


lit·mus [lítməs][ˈlɪtməs]*n*. 石蕊:取自地衣类的一种淡紫色的色素,遇酸呈红色,遇碱变为蓝色.
lítmus-pàper (*n*.)石蕊试纸.[中古英语←古代斯堪的纳维亚语 *litr* 染料+*mosi*=moss]

li·to·tes [láitətì:z][ˈlaɪtəˌtiz]*n*.〖修辞学〗反叙法,曲言法:用否定对立的词语表示肯定的一种修辞格,如用否定语 not bad 代替 good 来表示肯定.

li·tre, li·ter [lí:tə/-tər][ˈlitɚ]*n*. 升:计算容量的单位,=1 000 立方厘米.(略:*l*)

Litt. D《略》*Litterarum Doctor* 文学博士(Doctor of Letters).[拉丁语]

liver¹ / 肝脏 具有调节血容量,合成凝血因子的功能,并能促进蛋白质、脂肪、碳水化合物等各种营养素的新陈代谢以及胆汁的分泌和解毒.




lit·ter [lítə/-ər][ˈlɪtɚ]*n.* **1** 有顶篷的轿子. ✽ **2** 担架. **3** (动物的)干草铺的窝,农家庭院的干草和粪便(straw and dung of a farmyard). **4** 杂物. 垃圾,废物(odds and ends leavings);杂乱,散乱,凌乱(state of untidiness). **5** 动物一胎所生的幼仔(young animals brought forth at a birth).
—*vt.* **1** 铺干草(给家畜、马)作窝(*down*). **2** 使(房间等)凌乱. 弄乱(东西)(make untidy, scatter and leave lying). **3** 产(狗、猪等)(bring forth).
—*vi.* **1** 凌乱. **2** (狗、猪)生产.
deep litter 铺于家禽窝内的一层厚草.
lítter-bàsket [**-bin**](*n.*)废物篓.
litter bug《美》在公共场所乱丢纸屑的人.

lit·té·ra·teur [lìːteràːtə́ː/-tə́ːr][ˌlɪtərəˈtɝ]*n.* 作家,文人(literary man). [法语]

:lit·tle [lítl][lɪtl]*adj.* (**less**, **lesser**, **littler**, **smaller**; **least**, **littlest**, **smallest**), *n.*, *adv.* (**less**; **least**)—*adj.* **1** 小的,微小的,细小的(small; not great or big);矮的(short in stature);小规模的,小型的(working, etc. on only a small scale). ▶ 和 small 意义不同,常含有同情或轻蔑等的意思. —*a little box* 小盒子/*a nice little thing*(常有轻蔑的语气)可爱的小女孩.
2 较小的,最小的(of smaller or smallest size, etc.):—*the little toe* 小脚趾.
3 幼小的,年轻的(young):—*a little girl* 小女孩/*the little Joneses* 琼斯家的孩子们/*his little brother*[*sister*]他的弟弟[妹妹]
4 (距离、时间)短的(short in distance or time):—*I will go a little way with you.* 我陪你走一段.
5 琐碎的,微不足道的(trivia):—*exaggerate every little difficulty* 夸张每一点微不足道的困难.
6 卑鄙的,小气的,度量狭小的(mean):—*the little cunning of little minds* 小人的狡诈.
7 (量、程度)一点点,几乎没有,很少(not much):—*There is little milk in the bottle.* 瓶子里只有一点点牛奶./*I gaind little advantage from it.* 我只从那儿得到少许的利益./*The storm did little or no damage to the ship.* 暴风雨并没有给船只带来多大损害.
8 [加冠词 a](量、程度)一些,少许,多少有一点(some though not much, even a small amount of):—*Give me a little butter.* 请给我一点黄油./*A little care would have prevented it.* 稍加注意一点便可防止.
not a little = ***no little*** 不少的,相当多的(much):—*We had not a little rain in June.* 六月里下的雨不少./*I look no little trouble over it.* 此事给我带来极大的困扰.
—*n.* **1** [否定的](量、程度)一点点,少许(only a small amount):—*I got very little out of it.* 我只从它那儿得到一点点而已.
2 [加冠词 a][肯定的](量、程度)一点点,多少有一些(some but not much):—*He knows a little of everything.* 他什么事都知道一点.
3 [加冠词 a]只有[短的]时间[距离](short time or distance):—*after a little* 过了一会儿/*for a little* 暂时.
in little 小规模的[地](on a small scale).
little by little = ***by little and little*** 一点点地,逐渐地,慢慢地(by degrees).
little or nothing 几乎没有(hardly anything):—*He has little or nothing to say.* 他几乎没有话可说.
the little that = ***what little*** 一点点,仅有的:—*I did the little (that) I could* = *I did what little I could.* 我已尽绵薄之力了.
make little of (1)不重视,轻视. (2)几乎不了解.
think little of (1)轻视. (2)不当一回事,不在乎,不为…所苦.
—*adv.* **1** [否定意思](量、程度)只有一些(to a small extent only):—*I like her little.* 我不怎么喜欢她./*He is little known as an author.* 他不是很有名的作家. **2** [用于动词前或句首]一点也[完全]不…(not at all):—*He little knows what we are going to do.* 他一点也不知道我们要做的事./*Little did I dream that I should see him again.* 我做梦也没想到会再遇见他. **3** [加冠词 a][肯定意思](程度、量)一些,多少;(时间、距离)些许,稍微:—*a little more important problem* 稍微重要的问题/*Wait a little.* 请等一下.
not a little 不少,非常:—*She was not a little worried.* 她非常担忧.
Little Bear [加冠词 the]〖天文〗小熊星座(Ursa Minor).
Little Corporal 小伍长:拿破仑一世(Napoleon Ⅰ)的绰号.
Little Dipper《美》= Little Bear.
Little Englander: → ENGLANDER.
Little Entente: → ENTENTE.
little finger (手的)小指.
Little Hours〖罗马天主教会〗日间例行祷告课:即晨祷课(Prime)、三时课(Tierce)、午祷课(Sext)、九时课(Nones)等.
little people [加冠词 the]小妖精们,小精灵们(fairies).
Little Russian (1)小俄罗斯人. (2)乌克兰语:乌克兰与波兰南部的语言,与俄语为同一语系.
little theater (1)小剧场;《主美》实验剧场. (2)适合小剧场演出的戏剧.

lit·to·ral [lítərəl][ˈlɪtərəl]*adj.* 海岸的,沿岸的(of or on the shore). —*n.* **1** 沿海[沿岸]地方(region lying along the shore). **2** 涨潮与退潮之间的地区.

litter / 有顶篷的轿子




Lit·tré [liːtréi][lítre] **Maximilien Paul Émile** ~ 利特雷(1801~1881):法国哲学家、辞典编纂者,编纂了权威性的《法语词典》.

lit·ur·gy [lítədʒi/-ər-][ˈlɪtɚdʒɪ]*n.* **1** 典礼,礼拜(仪式),教会仪式. **2** (东正教的)圣餐仪式(Communion office of the Eastern Church). **3** 典礼文,祷告文;礼拜文. **4** 〖古希腊〗富有的雅典人所从事的感恩礼拜仪式. **li·túr·gi·cal·ly** *adv.*
li·túr·gi·cal [-tə́ː/-tə́ːr-][-ˈtɝ-] *adj.*

:live¹ [laiv][laɪv]*adj.* [限定用法] **1** 活生生的,活的,有生命的(that is alive, living):—*a live animal* 活的动物.
2 有活力的,精力充沛的(full of power or energy):—*a live person* 活跃的人.
3 (问题等)当前的,未过时的,时下的:—*a live issue* 当前的问题.
4 (可燃物)燃烧着的(glowing):—*live coals* 燃烧着的煤.
5 (弹药等)未爆炸的,未引爆的:—*a live cartridge* 实弹/*a live bomb* 未引爆的炸弹/*a live match* 未划过的火柴.
6 〖电〗通电的,带电的,充电的(charged with electricity):—*a live wire* 有电流通过的电线.
7 (机器等)运转着的,驱动的(moving or imparting motion):—*live wheels* 转动的轮子.
8 现场的;(收音机、电视节目)实况的,不是录音的:—*a live performance* 现场演出/*a live television show* 现场直播的电视节目.
live bait (钓鱼用的)活钓饵.
live by 赖以为生.
live by oneself 独居.
live (something) down 改过自新地生活(使人忘掉过去的过错).
live high 过奢侈的生活.
live oak 产于美国南部的弗吉尼亚栎(*Quercus virginiana*).
livestòck (*n.*)家畜(animals kept for use or profit).
live weight (牲畜被屠宰前的)重量,活重.
live wire 活跃分子,精力充沛的人(person full of energy).

:live² [liv][lɪv]*v.* (**lived; living**)——*vi.* **1** 活着生存(be alive, have life):——*a right to live* 生存的权利/ *He is still living*. 他还活着.
2 以吃…为生,以…为主食〈*on*〉:——*live on rice* 以米为主食.
3 靠…生活,过日子,维持生计〈*on, by*〉:——*live on one's reputation* 靠(过去的)名气过日子/*live on one's wife* 靠太太赚钱维持生计/*live by one's wits* 靠小聪明混日子.
4 以…方式生活,过…日子(conduct oneself in a specified way):——*live quietly* [*happily*]过安定[幸福]的日子/ *live high* 生活奢侈/*live in a small way* 过着简朴的生活.
5 尽情享受人生(enjoy life to the full):——*Let us live while we may*. 让我们在有生之年尽情享受人生.
6 (人)继续活着(continue alive);(事物)依然留存(survive);(船等)安全无损(escape destruction):——*I don't think the patient will live*. 我想那病人活不久了/*live to see one's children's children* 活到看到自己孙子辈的脸.
7 居住,定居(dwell):——*live in the city* [*the country*]住在城市[乡村].
——*vt.* **1** [与同源宾词连用]过…日子[生活]:——*live a virtuous life* 过有道德的生活. **2** 实践,身体力行(express in one's life):——*live a lie* 过虚伪的生活/*He lived what he narrated*. 他实践了他所说的话.
live a double life 过双重人格的生活(sustain two different characters in life).
live and learn 活到老学到老.
live and let live 自己活也让别人活,相互宽容.
live down (洗刷过去的过失等)使人们原谅,改过自新地生活.
live in 《英》⑴(店员)住在店里工作. ⑵(房屋等)常住:——*The room does not seem to be lived in*. 那间房间好像没有人住.



liverwort / 叶苔,藓类植物

live it up 过快乐的日子.
live off 依靠…生活:——*He lives off his wife's earnings*. 他靠老婆赚钱过日子.
live on air 喝西北风过日子((appear to) take no food).
live out 《英》⑴(店员)不住宿在工作的地方. ⑵(病人等)活了下来:——*live out the night* 熬过了那个晚上.
live through 从…生还,活过(survive, remain alive at the end of).
live to oneself 孤独地过日子.
live up to 遵守,量…过日子;报答(期望)等:——*live up to one's income* 量入为出过日子/*live up to one's principles*[*faith*]按照原则[信念]行事/*live up to a person's expectations* 报答别人的厚望.
live with ⑴与…同住. ⑵忍受(tolerate).
[古代英语 *libban, lifian*(生存). 可追溯至古日耳曼语 **libh-*(停止),与 leave 同一字根]

live·a·ble, liv·a·ble [lívəbl][ˈlɪvəbl]*adj.* **1** (家、房子、气候等)适于居住的(fit to live in). **2** 值得活着的(worth living),可接受的(bearable).
3 随和的,容易一起生活或相处的(easy to live with, companionable).

·live·li·hood [láivlihùd][ˈlaɪvlɪˌhud] *n.* 生计(means of living):——*earn*[*make, gain, get*]*one's livelihood* 谋生,营生/ *earn an honest livelihood* 老老实实谋生.

live·long [lívlɔ̀ŋ/-lɔ̀ːŋ][ˈlɪvˌlɔŋ]*adj.* 《诗·修辞》(由于无聊而觉得时间)漫长;整整…(whole length of):——*the livelong day* 整整一天.

·live·ly [láivli][ˈlaɪvlɪ]*adj.* (**-lier; -liest**) **1** 生机勃勃的,有活力的,活泼的(full of life, brisk):——*a lively horse* 骏马/ *a lively discussion* 生动活泼的讨论.
2 (描写等)逼真的,生动的;(颜色)鲜艳的,明亮的(bright):——*give a lively description of* 生动地描写/ *a lively colour* 鲜明的颜色. **3** (船等)破浪前进的(rising lightly to the waves).
4 欢乐的,轻快的(gay):——*a lively dance* 轻快的舞蹈.
5 (球)弹力足的.
6 《戏谑》紧张的,危险的,困难的(exciting, dangerous, difficult):——*have a lively time* 提心吊胆/ *make it*[*things*]*lively for* 使…感到困难.
líve·li·ly *adv.* **líve·li·ness** *n.*

li·ven [láivən][ˈlaɪvn̩]*vt.*, *vi.* 《口语》使高兴,使快活(brighte)〈*up*〉.

·liv·er¹ [lívə/-ər][ˈlɪvɚ]*n.* **1** 〖解〗肝脏;分泌胆汁,能促进新陈代谢及解毒的器官(→图 ABDOMEN). ✤ **2** (食用动物的)肝. **3** 红褐色,猪肝色. **4** 肝病. **5** 《古》脾气特性的决定性因素.
liv·er·ish *adj.* **1** 患肝病的. **2** 乖戾的,暴躁的,心情不好的(feeling out of sorts).
lily [**white**]**liver** 卑怯,胆小.
líverflùke (*n.*)肝吸虫:寄生于人畜肝脏或胆管的扁形动物的通称. 尤指寄生于羊胆管的二口虫(*Fasciola hepatica*).
liver of sulphur: → SULPHUR.
líverwòrt(*n.*)叶苔,地钱等苔藓类植物的通称. ✤


liv·er² [lívə/-ər][ˈlɪvɚ]*n.* **1** 过着某种生活的人(one who lives in a specified way). **2** 居民,居住者.

liv·er·ied [lívərid][ˈlɪvərid]*adj.* 穿特殊制服的(wearing livery).

Liv·er·pool [lívəpùːl/-vər-][ˈlɪvɚˌpul]**1** 利物浦:英国英格兰北部的默西赛德(Merseyside)郡的首府,为港湾城市. ✤
2 利物浦大学(1903 年创立).
Liv·er·púd·li·an [-pʌ́dliən][-ˈpʌdlɪən]*adj.*, *n.*

Liverpool / 利物浦

利物浦为英联邦的第二大海港,工商业发达. 图为位于利物浦的罗马天主教大教堂,由英国建筑家弗雷德里克·吉伯德(Frederick Gibberd)设计,1967 年竣工,此教堂新颖的设计曾引起很多的议论.




liv·er·y¹ [lívəri][ˈlɪvərɪ]*n.* **1** 〖史〗(旧时封建领主授予臣下的)俸禄,制服. **2** (分配给马的)定量饲料,干草(allowance of provender for horses). **3** (仆人、同业公会人员的)制服. **4** (特殊的)服装;装扮. **5** 同业公会会员. **6** 〖法律〗财产的让与(legal delivery of property);命令引渡的令状. **7** 《美》= livery stable.
at livery 托人代养(马).
in [***out of***]***livery*** 穿制服[便衣].
take up *one's* ***livery*** 成为(伦敦的)同业公会会员.
livery company 《英》(公会会员穿着各行业制服的伦敦市的)同业公会.
livery cupboard (贮藏食物用的)菜橱.
livery fine 《英》(伦敦市的)同业公会会员费.
líveryman (*n.*)⑴《英》(伦敦市的)同业公会会员. ⑵马车出租店店员.
livery stable 代人养马的地方,出租马[马车]店.

liv·er·y² [lívəri][ˈlɪvərɪ]*adj.* **1** 似肝脏的,红褐色的(colour of the liver). **2** 《英》(土)黏性很强的(tenacious). **3** 《口语》= liverish.

Live·yer(e) [lívyə/-ər][ˈlɪvyɚ]*n.* 加拿大东部拉布拉多半岛沿岸的定居者(permanent inhabitant of the Labrador coast).
[*live here* (生活在这里)]

Liv·i·a [lívìə][ˈlɪvɪə]利维娅(公元前 58 年~公元 29 年);即罗马皇帝屋大维的妃子,她与前夫尼禄(Tiberius Claudius Nero)所生之子提比略,后成为罗马皇帝.



Livingstone/ 利文斯敦

在非洲南部、东部探险中，1855 年发现维多利亚瀑布，后又勘察刚果河上游区域. 为确认尼罗河源头，又于 1866 年开始探险，行迹不定，1871 年在坦噶尼喀湖畔被美国新闻记者斯坦利(H. M. Stanley，1841～1904)发现. 图为描绘利文斯敦与斯坦利相遇时的情景.

liv·id [lívid][ˋlɪvɪd] *adj*. **1** 乌青色的，铅色的，(痣等)青灰色的(of bluish leaden colour，discoloured as by a bruise). **2**《英口语》怒不可遏的(furiously angry).

lív·id·ly *adv*.

li·víd·i·ty *n*.

[拉丁语 *lividus*(←*livere* 泛蓝色)]

·**liv·ing** [líviŋ][ˋlɪvɪŋ] *n*. **1** 活着，生存. **2** 生活，生活状况：——*good living* 富裕的生活/ *the standard of living* 生活水准. **3** 生计，生活费(livelihood)：——*make one's living as a teacher* 当教师为生. **4**《英》〖教会〗教士的俸禄.

——*adj*. **1** 活着的，有生命的：——*all living things* 所有生物. **2** 当代的，现存的(contemporary，now existent)：——*the greatest living master of English literature* 当代最优秀的英国文学大师/ *No man living could do better*. 在现在的人当中，没有人做得更好. **3** 现行的，现用的. ——*living languages* 现代语言. **4**(肖像等)惟妙惟肖的，逼真的，栩栩如生的(exact)：——*the living image of* 和…非常像. **5**(岩石等)天然的(native). **6**[加冠词 the][作名词用]活着的人(those now alive).

in the land of the living 活着(alive).

within living memory 留在今世人们记忆中(within memory of persons still living).

living wage 基本生活工资：劳动者维持生活所需要的最低工资.

:**liv·ing-room** [líviŋrù:m，-rùm][ˋlɪvɪŋˌrum，-ˌrum] *n*. 客厅，起居室(room for general day use).

Liv·ing·stone [líviŋstən][ˋlɪvɪŋstən] **David～** 利文斯敦(1813～1873)：出生于英国苏格兰的传教士. 被派遣到非洲勘察赞比西河和尼罗河的源头. ✲

Livingstone Mountains [加冠词 the]利文斯敦山脉：非洲东部坦桑尼亚境内的山脉.

Li·vo·ni·a [livóuniə][lɪˋvonɪə]〖史〗利沃尼亚：里加湾东岸的波罗的海沿岸地区. 第一次世界大战(1914～1918)后，成为爱沙尼亚共和国与拉脱维亚共和国的一部分.

Li·vó·ni·an *adj*. **1** 利沃尼亚的. **2** 利沃尼亚语的. ——*n*. **1** 利沃尼亚人. **2** 利沃尼亚语：芬兰-乌戈尔(Finno-Urian)族的语言.

Liv·y [lívi][ˋlɪvɪ] **Titus Livius** 李维(公元前 59 年～公元 17 年)：罗马历史学家. 其著作《罗马史》中，记述罗马建国至公元前 9 年德鲁苏斯(Drusus)死后的历史. 全书 142 卷中，现存有 35 卷及其他卷的概要.

lix·iv·i·ate [liksívièit][lɪkˋsɪvɪˌet] *vt*. (利用水的溶解作用将可溶解的成分)抽出，滤出.

lix·iv·i·á·tion *n*.

liz·ard [lízəd/-ərd][ˋlɪzɚd] *n*. **1** 蜥蜴：蜥蜴亚目(Lacertilia)爬行动物的通称. 有四肢、鼓膜、厚舌等器官，眼皮会上下眨动. ✲ **2** [the L-]利泽德半岛：英国英格兰康沃尔郡的半岛.

Lizard Had [加冠词 the]利泽德岬：利泽德半岛南端的海角，位于大不列颠岛最南端.

L. J.《略》(pl. **L. JJ.**) Lord Justice《英》上诉法院的法官.

ll.《略》lines.

lla·ma, la·ma[2] [lá:mə][ˋlɑmə] *n* **1** 美洲驼(*Lama glama*)：南美产的美洲驼属哺乳动物. 比骆驼小，有羊毛似的毛，可运载重物. ✲ **2** 美洲驼毛；美洲驼毛织成的衣料. **3** 南美产的骆驼科美洲驼属的哺乳动物的通称. 有美洲驼、羊驼(alpaca)、原驼(野羊驼)(guanaco)、骆马(vicugna)等.

[可能源于盖丘亚语(Quechua)]

lla·no [ljá:nou][ˋlɑno] *n*. (pl. **-nos**)：南美奥里诺科河流域、圭亚那高地等稀树大草原.


LL. B.《略》*legum baccalaureus* 法学士(Bachelor of Laws).

[拉丁语]

LL. D.《略》*legum doctor* 法学博士(Doctor of Laws).

[拉丁语]

Llew·el·yn [luélin][luˋɛlɪn] 卢埃林. **1 ～ab lorwerth**(? ～1240)：威尔士的公爵. **2 ～ab Gruffydd**(? ～1282)：**1** 的孙子. 威尔士人的最后一位威尔士公爵.



lama/ 美洲驼

原产于南美的动物，在山地饲养. 曾用于搬运货物，可食用，其毛可用于编织.

lizard/ 蜥蜴

约有三千种，形似蛇，有四肢，大多具有会眨动的眼皮，鼓膜明显，尤其是其左右下颚骨的前端固定，上颚骨等骨头与头盖固定，因此活动不便，这一点与蛇不同. 此种动物除极地外，在世界各地皆有其足迹，除了大型蜥蜴超过 2 米外，其余几乎均为小型. 常于山野草丛间活动，爬行迅速. 掘地穴为巢，每次可产卵六七枚.

尼罗大毒蜥：全长约 2 米，除撒哈拉沙漠以外，非洲大陆均有分布，嗜水、会爬树. 尾巴强而有力，为自卫武器.

巴西力克蜥蜴：全长约 80 厘米左右，分布在热带美洲，单靠后肢跳跃行进. 张开指爪，亦能在水上短距离行走.

飞蜥蜴：全长约 20 厘米，尾长. 居于东南亚一带的森林中，可张开身体两侧的翼膜，在树丛中飞行 30 米左右.

围兜蜥蜴(褶鳃蜥)：全长约 75 厘米，分布于澳大利亚北部. 遇敌张开颈部的褶状膜并张口防御.

蓝舌蜥蜴：全长 60 厘米左右，分布于澳大利亚，遇敌吐蓝舌，把身体膨胀成扁平状来吓阻敌人. 属卵胎生，一次可产约 20 只蜥蜴.

蛇蜥(慢缺肢蜥)：全长约 50 厘米，分布于欧洲、非洲西北部，没有脚而酷似蛇，居住于森林、草原的石头下或洞穴中. 属卵胎生.

角蜥：全长约 12 厘米，分布于美国西部至墨西哥一带，身体扁平，后脑部有数根骨质物，居住在干燥地区，白天隐藏于沙地、岩石中.

普通蜥蜴：约 10～18 厘米，分布于欧洲至西伯利亚、北海道北部，乃至北极圈的北纬 70 度一带，为分布最北的蜥蜴.


Plumed Basilisk Lizard
巴西力克蜥蜴
Nile Monitor
尼罗大毒蜥
Flying(Draco)Lizard
飞蜥蜴
Frilled Lizard
褶鳃蜥
Blue-tongued Lizard
蓝舌蜥蜴
Common Lizard
普通蜥蜴
Slow-worm
慢缺肢蜥
Horned Lizard
角蜥



Lloyd George/劳合·乔治

1943年在家中的劳合·乔治。在财政大臣任内(1908～1915),他设立了养老金,颁布了国民保险法,奠定了英国社会保障制度的基础.

Lloyd[1] [lɔid][lɔɪd] **Harold ～** 劳埃德(1893～1971):美国的喜剧电影演员.

Lloyd[2] [lɔid][lɔɪd] **Marie ～** 劳埃德(1870～1922):英国的女杂耍艺人、歌手.

Lloyd George [lɔ́id dʒɔ́:dʒ/dʒɔ́rdʒ][ˋlɔɪd ˋdʒɔrdʒ] **David ～, lst Earl ～ of Dwyfor** 劳合·乔治(1863～1945):英国自由党的政治家.内阁首相(1916～1922). ✲

Lloyd's [lɔidz][lɔɪdz] *n.* 劳埃德保险社:17世纪末,英国伦敦某咖啡店店主劳埃德(Edward Lloyd)经常为海运业者搜集信息,门庭若市,人们称其为保险人(underwriter),最初只处理海上保险,后则办理各种保险.

Lloyd's Register of Shipping (1)劳氏船级社:进行船只检查、登记等的船舶分级学会. (2)船级社一年一次出版的船舶名录.

lo [lou][lo]《古》看! 瞧! (Look!, See!).

lo and behold! 《戏谑》哎呀你瞧! 这是怎么回事! (here is a surprising fact).

loach [loutʃ][lotʃ] *n.* 泥鳅:鳅科(Cobitidinae)食用淡水鱼的通称.体细长而侧扁,色淡灰,臀鳍短小,脸部有须5对.常居水塘或河沟烂泥中,故得此名.

·**load** [loud][lod] *n.* **1** 负担,负荷(burden):——*a heavy* [*light*] *load* 重[轻]担. **2** 载重量;(计量、重量的单位)一担的量,一车的量:——*a cart-load of bricks* 一马车的砖. **3** (加于物体的)重量,压力(weight). **4** (精神上的)重担,负担:——*a load of responsibility* [*grief*] 责任[苦难]重. **5** (工作的)分配量,工作量:——*a teaching load of six hours a day* 一天上6小时的课. **6**〖机〗负荷:机械或构造自外部所承受的重量. **7**〖电〗负荷. **8** [pl.]《口语》(…的)许多,多数(plenty, heaps, lots)〈*of*〉:——*He has loads of money.* 他有很多钱.

take a load off a person's mind 除去某人心中的负担,使安心.

——*vt.* **1** 装(货),装载:——*load coal on a boat* 把煤装上船/ *load cargo into a plane* 把货物装上飞机. **2** 让(人、马等)背负货物,把货物装上(车、船):——*load a cart* 把货物装上货运车 / *load him down with packages* 让他携带许多行李.
3 (因…而)成为…的重担,使受困苦(add weight to, be burden upon, oppress)〈*with*〉:——*load the stomach with food* 吃得太多/ *a heart loaded with sorrow* 满腹悲伤.
4 用铅加重(weight with lead);[用于过去分词](在骰子里)灌铅:——*a loaded dice* 灌铅的骰子.
5 充分给予,大量给予(supply in excess or overwhelming abundance)〈*with*〉:——*load a person with praise* [*abuse*] 极力称赞[贬低]某人.
6 让(人)背负…〈*on*〉;把(工作等)推诿给…〈*with*〉:——*load obligations on a person* 把责任推给某人/*load a person with work* 推诿工作给别人.
7 (在酒等中)掺杂他物.
8 使(话等)带有特别意义[情感].
9 加重于…;[用于过去分词]使(问题等)带有某种含意:——*a loaded question* 一个别具含意的问题.
10 装弹,装填;装底片:——*load a camera* 把底片装入照相机.
11〖保险〗(把营业费、杂费估计在内,在保险费之外加贴补)增收附加费(add extra charge to).
——*vi.* **1** (船、车等)装载货物,让人搭乘. **2** 上子弹,装填枪弹. **3**〖股票交易〗大量买入股票(buy heavily of stock).

load displacement〖航海〗满载排水量(船只满载货物时之排水量).

load draft〖航海〗载货吃水.

load limit (车辆的)最大载重量.

load line: → PLIMSOLL MARK.

lóad-shèdding (*n.*) 减负荷:电力公司为了避免电的负荷量过重,而停止对某地区送电.


lóad-stàr (*n.*): → LODE.

lóadstòne (*n.*)(亦作 **lódestòne**) (1)极磁铁矿(magnetite). (2)天然磁石:来自磁铁矿的磁石. (3)吸引人[物]的东西(thing that attracts).
[古代英语 *lād*(道路,旅行,搬运). 源于古日耳曼语 **laidhō*(道路),和 lead 同一语源. 现在的意思是受到 lade 的影响]

load·er [lóudə/-ər][ˋlodə] *n.* **1** 装弹的人(attendant loading a sportsman's guns). **2** 装填式的枪[炮].

lobster/ 龙螯虾

除南极、北极海域外,龙螯虾遍布于所有的海洋,其肉味美极为珍贵.右图中的龙虾(spiny lobster)和普通的龙螯虾不同,无巨大的螯钳.下图为龙螯虾各部位的名称.



·**loaf**[1] [louf][lof]*n*. (pl. **loaves**), *v*. ——*n*. **1** 一个面包：——*a loaf*[*two loaves*]*of bread* 一个[两个]面包/ *Half a loaf is better than no bread*.《谚》有胜于无. **2** (亦作 **sugar-loaf**)块糖. **3** 面包状成块的食物. **4** (卷心菜、莴苣等的)心. **5** 《俗》头，头脑(head)：——*use one's loaf* 用头脑. ——*vi* (亦作 **loave**)(卷心菜等)长菜心，结球.

lóaf-sùgar (*n*.)方糖.

loaf[2] [louf][lof]*vi*. 游手好闲(spend time idly)；虚度，浪费(saunter). ——*vt*. 无所事事〈*away*〉. ——*n*. 游荡.

lóaf·er *n*.

loam [loum][lom]*n*. **1** 壤土，沃土：由黏土、沙、腐蚀的草木所形成的肥沃土壤. **2**〖地理〗壤土层：由沙、泥渣、土混合的堆积层. **3** 壤土、泥、沙、草等的混合物，可用作制造砖、灰泥等的材料. ——*vt*. 以沃土等覆盖或阻塞.

lóam·y *adj*.

·**loan** [loun][lon]*n*. **1** 借出的物品；贷款，借款；公债：——*a domestic* [*foreign*]*loan* 内[外]债/*take a loan of 8 000 dollars* 借出 8 000 美元. **2** 外来的习俗. **3** ＝loan-word. **4** 贷给，借给(lending or being lent)：——*on loan* 借出，借/ *May I have the loan of your typewriter?* 你的打字机能借我用一下吗？ ——*vt*. 借(钱).

lóan-cṑllection (*n*.)(为了展览会的展出而从收藏者借来的)参展作品.

loan office 贷款处，当铺.

lóan-society (*n*.)(仅贷款给会员的)互助储金会.

loan shark 《俗》放高利贷者.

lóan-wòrd (*n*.)借词，外来语.

lo(a)th [louθ][loθ]*adj*. 讨厌的，不喜欢的；不愿意的(unwilling)〈*to do*〉.

nothing loath 非常乐意(very willing (ly)).

loathe [louð][loð]*vt*. 厌恶，讨厌(regard with disgust).

lóath·ing *n*.

lóath·ing·ly *adv*.

loath·some [lóuðsəm][loðsəm]*adj*. 讨厌的，令人作呕的(exciting nausea or disgust).

lóath·some·ness *n*.

lob [lɔb/lɑb][lɑb]*v*. (**-bb-**), *n*. ——*vi*《古》慢慢地走[跑，动](walk, run, or move heavily, clumsily, or slowly).

——*vt*. **1**〖板球〗投出缓慢的低手球. **2**〖网球〗挑高.

——*n*. **1**〖板球〗投出缓慢的低手球(slow under-hand ball). **2**〖网球〗高且缓慢的球.

Lo·ba·chev·sky [lòubətʃéfski][ˌlobəˋtʃɛfskɪ] **Nikolay Ivanovich**～罗巴切夫斯基(1793～1856)：俄国的数学家. 非欧几里得几何学的创始人.

lo·bate [lóubeit][ˋlobet]*adj*.〖生物〗有叶的(having lobe(s)).

lo·bá·tion *n*.

lob·by [lɔ́bi/lɑ́bi][ˋlɑbɪ] *n*. **1** 厅，廊，休息室；旅馆(戏院等的)大厅；休息室，接待室，会客室. **2** (英国下议院等)议院会客室；(亦作 **division lobby**)分组投票厅. **3** (在议会会客室游说议员的)院外活动团体.

——*vt*. (向议员)游说以影响投票(seek to influence)，促使议案通过〈*through*〉.

——*vi*. 游说议员使议案通过(solicit).

lób·by·ist *n*.


[中世纪拉丁语 *lobium*, *lobia*(参照 LODGE)，可能是修道院用语"走廊"之意]



lock² / 水闸

具有可启闭的闸门，能调节水位及控制流量，在调节水位的同时能让甲方水位的船只顺利地进入乙方水位．据传由意大利的艺术家、工程学家达芬奇所发明．图为运河的构造．





lobe [loub][lob]*n.* 1〖解〗(肺、肝脏的)叶：具有列沟所区分的器官，特指大脑叶、肺叶等(→图 BRAIN, LUNG)．2 耳垂(→图 EAR¹)．**lóbe·less** *adj.*

lo·be·li·a [loubí:liə][lo`biliə]*n.* 1 半边莲：桔梗科半边莲属(*Lobelia*)多年生草本植物的通称．合瓣花冠唇形分裂，有蓝、红、紫、白等颜色．✽ 2 (亦作 **Indian tobacco**)祛痰菜(*L. inflata*)烘干的叶子，可用作治疗气喘病的药材．
[近代拉丁语．以佛兰芒的植物学家及英国詹姆斯一世的御医洛贝尔(M. de *Lobel*, 1538～1616)而命名]

lob·lol·ly [lɔ́blɔ̀li/lάblὰli][`lab͵lalɪ]*n.* 1 (亦作 **loblolly pine**)火炬松(*Pinus taeda*)：生长在美国南部沼泽地带的树木．2 火炬松的木材．

lo·bot·o·my [loubɔ́təmi/-bάt-][lo`batəmɪ]*n.*〖医〗脑叶切除术：用于治疗精神分裂症，为一种切除脑叶内神经传导路径的手术．现已不用．

lob·scouse [lɔ́bskàus/lάb-][`lab͵skaus]*n.*〖海〗船员的食物，用肉、蔬菜、营养饼干等材料混合煮成．

lob·ster [lɔ́bstə/lάbstər][`labstɚ]*n.* 1 (1)龙鳌虾：龙鳌虾科等大型海产甲壳类虾的通称，有巨螯和外突的眼睛．体色青黑，煮后变成红色．✽ (2)龙虾(spiny lobster)．✽ 2 龙鳌虾的肉．
lóbster-eyed(*adj.*)突眼的(with protruding eyes)．
lóbster-pòt(*n.*)捕虾笼．
[古英语 *lopustre*．拉丁语 *locusta*(蝗虫)的转讹]

lob·ule [lɔ́bju:l/lάb-][`labjul]*n.* 小叶(small lobe)．**lob·u·lar** *adj.*

lob·worm [lɔ́bwə̀:m/lάbwə̀:rm][`lab͵wɝm]*n.* 1 (作鱼饵用的)海蚯蚓(large earthworm)．2 沙蠋(lugworm)．

·**lo·cal** [lóukəl][`lokl]*adj.* 1 场所的，有关场所的(in regard to a place)：——*a local habitation*(物的)存在场所/ *local situation* 位置．
2 一个地方的，地方性的，地方特有的：——*a local lawyer* 当地律师/ *The air-plant is very local*．附生植物是极具地方性的植物．
3 (疾病等)局部的(of or affecting a part and not the whole)：——*a local pain* 局部的疼痛．
4〖数学〗轨迹的．
5《英》(邮件)本地区内[市内]的．
6 (列车等)区间的，每站皆停的：——*a local train* (每站皆停的)普通列车．
——*n.* 1 当地居民(person living or working in a particular district)．2 (报纸的)地方新闻．3 (只限于一个地方通用的)地方邮票．4 (每站皆停的)普通列车，普通公共汽车．5 [加冠词 the]《英口语》附近的小酒馆，地方的小酒馆(public house in the near neighborhood)．6《美》(工会等的)地方分会．
ló·cal·ly *adv.* **local anaesthetic** 局部麻醉剂．
local authority《英》地方当局．
local colour (1)(文学作品等的)乡土色彩，地方色彩．(2)〖美术〗固有色：指物体原本的色彩，与因阴影、反射所生成的颜色不同．
Local Examinations《英》地方考试：与大学有关的委员会所举办的学历测验考试．1951 年以后改为颁发普通教育证书(GENERAL Certificate of Education)．
local government《英》地方自治；地方政府．
local government area 地方自治体所管辖的区域．
local option 地方的选择权：由地方居民投票决定可否贩卖酒类等的选择权．
local preacher 地方传教友：只准许在特定区域传教的卫理公会的教友．**local remedy** 局部疗法．
local time 地方时：某地点以太阳位置为基准所决定的时间．虽然在子午线上各地点的时间一致，但向东每移动经度一度，就比格林尼治平均时间早 4 分钟．[后期拉丁语 *localis*(←拉丁语 *locus* 场所)]

lo·cale [ləkά:l][lə`kal]*n.* (事件发生的)情景，现场，场所(scene, locality)．

lo·cal·ism [lóukəlìzəm][`lokəl͵ɪzm]*n.* 1 地方色彩(attachment to a place)．2 地方性质，乡土偏爱，地方主义(favoring of what is local)．3 方言，土音．

lo·cal·i·ty [ləkǽliti][lə`kælətɪ]*n.* 场所，位置(thing's position)，现场(site or scene of something)．
bump of locality《俗》辨认方位[认路]的能力．

lo·cal·ize, -ise [lóukəlàiz][`lokə͵laɪz]*vt.* 1 赋予地方性的特色，地方化(invest with particular place's characteristics)．2 使局部化，使限于一地区[局部](confine within a particular area)．3 分散权力(decentralize)．4 集中(注意等)(concentrate)(*upon*)．

Lo·car·no [ləkά:nou/-kάr-][lə`karno]洛迦诺：瑞士南部马焦雷湖北岸的城市．
Pact of Locarno[加冠词 the]洛迦诺公约：1925 年由德、法、比、英、意、波兰、捷克等国家在洛迦诺缔结的安全防卫条约，规定德、比、法、英、意之间应相互合作并维持法、比之间的国境线现状，此外，法与捷克以及法与波兰之间也应相互保障安全等．

·**lo·cate** [loukéit, ˊ ˋ][lo`ket, `loket]*v.* (**-cated**; **-cating**)——*vt.* 1 设于(某一场所)，设立(establish in a place)：——*locate one's office in London* 在伦敦设立办公室．2 [被动式]位于…(be situated)：——*His new store is located at the corner of the street*．他的新店位于街角．3 找出；寻出…的位置(discover the exact place of)：——*locate the enemy's camp* 找出敌人的营地．——*vi.*《美》居住，定居(take up one's residence, settle)：——*He located in Texas*．他定居在得克萨斯州．

lo·ca·tion [loukéiʃən][lo`keʃən]*n.* 1 安置，选定位置．2 位置，场所：——*a good location for*…(作…用的)好场所．3〖电影〗外景拍摄场地：——*on location* 拍外景中．4 寻找：——*She devoted all her time to the location of the missing money*．她花掉所有时间去寻找失款．5 南非共和国划给土著居住的地方．6 澳大利亚的农场．

loc·a·tive [lɔ́kətiv/lάk-][`lakətɪv]*adj.*〖语法〗表示位置的(denoting the place where)．——*n.* 1 方位格(locative case)．2 方位格词．



lobelia/半边莲
半边莲属植物有200种以上,分布于热带、亚热带地区.园艺栽培品种以矮种为多.


loc. cit. 《略》*Loco citato* 已见前文(in the passage already quoted).
[拉丁语]

loch [lɔx, lɔk/lɑx, lɑk][lax, lɑk]*n.*《苏格兰》**1** 湖(lake). **2** 狭长海湾,泻湖(arm of the sea).

lo·chi·a [lóukiə, lɔ́k-/lóukiə, lɑ́k-][ˋlokɪə, ˋlɑk-] *n.*〖医〗恶露:分娩后子宫阴道的分泌物.多为淤血或含细菌的黏液.

lock[1] [lɔk/lɑk][lɑk]*n.* **1** 一绺头发(single hair);(络腮胡、头发的)一束(group of hairs). **2** (羊毛、棉花的)一簇(tuft of wool or cotton). **3** [pl.]头发(hair of the head).

·lock[2] [lɔk/lɑk][lɑk] *n.* **1** 锁,锁头:——*open a lock with a key* 用钥匙开锁. ✽
2 暂时停止车轮转动的东西,(车的)制轮楔(appliance to keep a wheel from revolving).
3 (枪的)发射装置,枪机(mechanism for exploding the charge of a gun).
4 水闸:调节运河水位使船只升降的装置. ✽
5 亦作 **air-lock**, (1)气塞 (2)压差隔离室(→图 CAISSON). (3)密封舱.
6 (车子前轮的)方向转换.
7 (车辆的)混乱,拥挤.



lock[2] / 锁
锁的开或关是利用钥匙拨动锁内的机件,使锁栓拨开或锁上来完成的.图为弹簧锁与圆筒锁的构造.


lock, stock, and barrel 统统,完全,全部(whole of a thing, completely). ▶ 源于以枪的发射装置、枪管、枪身来表示枪的全部.
under lock and key (谨慎地)锁住.
——*vt.* **1** 在(门、箱子)加锁;将(房子)锁门(shut up by fastening the doors):——*lock a gate* 在门上加锁 *lock the stable door after the horse has been stolen* 马被偷后才锁马厩,亡羊补牢.
2 把(人、物)关起来,闭锁,监禁,拘留(shut, imprison)〈*up, in, into*〉;(在门上加锁)使…不能进入,关在门外〈*out*〉:——*lock a person in a room* 将人锁在房里.
3 使之不动,固定;严保(秘密)〈*up, away*〉:——*lock the wheels* 刹车/ *lock one's fingers* 手指交叉 *facts locked up in hieroglyphics* 隐藏于象形文字中的事实.
4 [用于过去分词]搂紧,紧紧地抱住:——*be locked in a hostile embrace* 被敌人紧紧地包围.
5 (在运河等)设置水闸.
6 使(船)通过水闸〈*up, down*〉.
7 [通常作被动式](陆地、山丘等)围绕(enclose). ——*vi* **1** (门、箱子)上锁:——*This door won't lock.* 这门锁不上. **2** 动不了,扭成一团. **3** 〖军〗队伍缩紧前后距离的前进(march so close to the front rank that feet overlap). **4** (车的前轮)能转动. **5** (船)通过水闸.
lock away 收藏(在可上锁的箱子、抽屉等内).
lock out (1)把…关在外面. (2)将(工人)解雇;使(工厂)停工.
lock up (1)上锁. (2)监禁(人),拘留. (3)锁牢. (4)使(资本等)固定:——*capital locked up in land* 固定投资于土地的资本.
lóckfàst (*adj.*)《苏格兰》锁牢的.
lock horns 斗争;争论.
lock in 禁闭.
lóckjàw (*n.*)〖医〗牙关紧闭(trismus):因破伤风(tetanus)所引起的开口障碍.
lóck-kèeper (*n.*)水闸[水门]管理员.
lóck-nùt(*n.*)〖机〗防松螺母:防止螺母松落而使用的止滑螺母.
lock off 在(运河上)设水闸.
lock on (1)(雷达天线)固定并跟踪飞行目标. (2)用雷达使导弹等瞄准目标.
lóck-òut (*n.*)停工,关闭工厂.
lóck-plàte (*n.*)(枪的)枪机座(→图 MUSKET).
lócksman (*n.*)=lock-keeper.
lócksmìth (*n.*)锁匠,锁店.
lóck-stìtch (*n.*)双线连锁缝法;使用上下两条线来缝的机器刺绣.
lóck-ùp (*n.*)(1)上锁;(学校等的)关门时间. (2)(资本的)固定,固定资本. (3)看守所,拘留所. (4)《英》[作形容词用]上锁的,加锁的:——*a lock-up garage*(饭店等)上锁的出租车库.

lock·age [lɔ́kidʒ/lɑ́k-][ˋlɑkɪdʒ]*n.* **1** 船闸高低度:因操作运河或河川的闸门而产生的水面高低差. **2** 水闸通行税(toll for the use of a lock). **3** 水闸[船只]通过量.

Locke [lɔk/lɑk][lɑk] **John ~** 洛克(1632~1704):英国的哲学家、政治思想家,英国启蒙哲学以及经验论的创始人,以契约说奠定自由主义的理论基础.著有《人类理解论》(*An Essay Concerning Human Understanding*)等书.
Lóck·i·an *adj.*

lock·er [lɔ́kə/lɑ́kər][ˋlɑkɚ]*n.* **1** (个人用的)小橱柜,带锁橱柜(small cupboard). **2** 〖海〗(收藏衣服、船上用品、武器等的)箱子,收藏室.

lock·et [lɔ́kit/lɑ́k-][ˋlɑkɪt]*n.* **1** 鞘头装饰:刀鞘上的金属片或金属带(→图 SWORD). **2** 小装饰盒:装有小型照片或发丝,挂在脖子上的装饰品. ✽
[古法语 *locquet* (*loc* 锁的指小词)]



locket / 小装饰盒
1590年左右嵌有肖像的小盒子.

Lock·hart [ˈlɔkhɑːt/ˈlɑkhɑrt][ˈlɑkhɑrt] **John Gibson**～洛克哈特(1794～1854)：英国苏格兰作家. 以传记《斯科特爵士生平》(*Sir Walter Scott*)而闻名.

lo·co [ˈloukou][ˈloko] *n*. (pl. **-coes**, **-cos**), *adj*. ——*n*. 疯草(locoweed). ——*adj*. 《俗》疯狂的(insane). [西班牙语,"发狂的"之意]

lo·co·mo·tion [ˌloukəˈmouʃən][ˌlokəˈmoʃən] *n*. 1 移动,转移(motion from place to place)；移动力,运动力. 2 旅行(travel),交通工具(means of travelling).

lo·co·mo·tive [ˈloukəmoutiv, ˌ‐‐ˈ‐‐][ˈlokəˌmotɪv, ˌlokəˈmotɪv] *adj*. 1 移动[转移]的(of locomotion)：——*locomotive power* 移动力. 2 《戏谑》(喜欢)旅行的：——*in these locomotive days* 在这(时兴)旅行的时代中. 3 有运动[移动]力的,运动[移动]的(having the power of or given to locomotion)：——*a locomotive crane* 移动式起重机. 4 产生运动的,(自动)运转的(effecting locomotion)：——*a locomotive engine* 机车. ——*n*. 自动推进车,机车(railway engine). ✻ **locomotive engine** 火车头.

lo·co·mo·tor [ˌloukəˈmoutə/-tər][ˌlokəˈmotə] *adj*. 运动[移动]的,转移的(of locomotion). ——*n*. 《古》有运动[移动]力的人[物](locomotive preson or thing).

lò·co·mó·to·ry *adj*. 运动[移动]的,有移动力的.

locomotor ataxia：→ATAXIA.

lo·co·weed [ˈloukouwiːd][ˈlokoˌwid] *n*. 《美》疯草：北美西部产的豆科黄芪属(*Astragalus*)或棘豆属(*Oxytropis*)植物的通称. 家畜食之会引发脑障碍症.

loc·u·lus [ˈlɔkjuləs/ˈlɑk-][ˈlɑkjələs] *n*. (pl. **-li** [-lài][-ˌlaɪ])《解·植·动》小室,小房,小腔(one of a number of small separate cavities).

lo·cum [ˈloukəm][ˈlokəm] *n*. 《口语》＝LOCUM TENENS.

lo·cum te·nens [ˈloukəm tiːnenz, ˈten-][ˈlokəm ˈtinɛnz, ˈtɛn-] (pl. **-nentes** [tənéntiːz][təˈnɛntiz]) (尤指牧师、医师的)临时代理人,代诊(deputy). **lò·cum-té·nen·cy** *n*. [中世纪拉丁语]


lo·cus [ˈloukəs][ˈlokəs] *n*. (pl. **loci** [-sai][-saɪ], **locuses**) 1 位置,场所(locality or exact place of something). 2 《数学》轨迹.

locus classicus (关于某主题的)最有权威性的章节(best-known or most authoritative passage).


locus standi《法律》确认的地位；法庭上的陈述权；经认定可出席法庭、议会的地位、权利. [拉丁语＝place]

locomotive / 机车

照片为 1813 年威廉·赫德利(William Hedley)所研制的蒸汽机车"Puffing Billy"(伦敦科学博物馆藏). 此蒸汽机车有两个汽缸,车轮附有轮缘,能在铁轨上平稳行驶. 图为机车的种类及构造.



1 Coupling link 连接杆
2 Buffer 缓冲器
3 Vacuum-brake connection 真空制动接头
4 Smoke-box door 烟箱门
5 Chimney 烟囱
6 Smoke deflector (blinker plate) 防烟装置
7 Boiler 锅炉
8 Steam dome 汽包
9 Safety valve 安全阀
10 Whistle 汽笛
11 Cab 驾驶室
12 Footplate 踏板
13 Tender 煤水车
14 Guard iron 排障器
15 Cylinder 汽缸
16 Leading bogie 导轮转向架
17 Connecting rod 摇杆
18 Valve gear 阀动机构
19 Sand pipe 撒沙管
20 Driving wheel 动轮
21 Coupling rod 连杆
22 Fire-box 火箱
23 Trailing truck 从轮转向架
24 Snifting-valve 泄气阀
25 Roof stay 锅炉顶撑
26 Superheater header 过热器管集箱
27 Superheater flue 过热器管烟道
28 Flue tube 烟管
29 Valve rod 阀杆
30 Piston 活塞
31 Arch 拱砖
32 Grate 炉箅
33 Ash pan 炉灰盘
34 Tool store 工具箱
35 Coal bunker 煤柜
36 Water tank 水柜
37 Water scoop 汲水器
38 Driver's position 驾驶室
39 Rectifier ventilator 通风装置
40 Pantograph 集电器
41 Radiator 散热器
42 Cooling fan 风扇
43 Guards's position 警卫室
44 Electrical equipment 发电设备
45 Generator 发电机
46 Air compressor 空气压缩机
47 2 250 hp Diesel engine 2 250 马力柴油引擎
48 4 500 litre fuel tank 4 500 升油箱
49 Battery 电池
50 Disc brake 圆盘制动器
51 Traction motor 牵引马达


HADDISCOE J



locust/蝗虫
常成群结队作长距离大规模的移动,可将地面的农作物全部吃光,造成重大的灾害.当蝗虫结群成灾时,即使利用杀虫剂喷杀或破坏虫卵等方法,均难奏效.



lo·cust [lóukəst][lokəst] *n.* **1** 蝗虫:直翅目蝗科昆虫通称.常成群移动,对农作物造成极大危害. ✽ **2** 贪吃的人,破坏成性的人. **3** 角豆树的果实(fruit of a carobtree);清泻山扁豆荚(cassia-pod). **4** (亦作 **locust-tree**)豆科洋槐属(*Robinia*)树的通称.如洋槐等. ✽
[拉丁语 *locusta*(蝗虫,龙虾)]

lo·cu·tion [ləkjúːʃən][lə̀kjuʃən] *n.* **1** 语言风格(style of speech). **2** (特殊的)语言表达方式,语法,惯用语(idiom).

loc·u·to·ry [lɔ́kjutəri/lákjutɔ̀ːri][ˈlɑkjəˌtorɪ] *n.* **1** (修道院的)谈话室(conversation-room). **2** (修道院的)会面用格子窗(grille for interviews).

lode [loud][lod] *n.* **1** 水路(watercourse);(沼泽地带的)排水沟(open drain). **2** 矿脉:由岩质或矿物质填补岩石的罅隙生成(→图 MINE).
lódestàr (*n.*) (亦作 **loadstar**) (1) 指示方向的星. (2)[加冠词 the]北极星(pole-star). (3)指导原则(guiding principle),可作指针的东西,追求的目标(object of pursuit).
lódestòne (*n.*):→LOAD.

·**lodge**[1] [lɔdʒ/lɑdʒ] [lɑdʒ] *n.* **1** 小屋,山上小屋;(公园,大邸宅等的)看守小屋(cottage);(大学、工厂、公寓等的)门房. **2** [集合名词](互助会会员等秘密结社的)分会会员(members of a branch);分会. **3** (剑桥大学的)院长住宅(residence of the head of a college). **4** (海狸、水獭等的)巢穴. **5** (北美洲印第安人的)圆锥形棚屋. **6**《古》小房屋(small house). ——*vt.* **1** (旅馆等)供…住宿,供…寄宿:——*The hotel is well* [*ill*] *lodged.* 那间旅馆的供宿设备完善[不良].
2 提供住宿,提供寄住场所:——*Can you board and lodge me?* 你可以供我膳宿吗?
3 定居,居住(establish as a resident)〈*in*〉:——*He lodged himself in the suburds* 他居住在郊区.
4 把(楔子、枪弹等)射入:——*lodge a dagger in his heart* 把匕首刺进他的心脏.
5 [被动式](物件等)寄放,被固定于(be contained)〈*in*〉.
6 寄存于…,使保管(leave, place)〈*in*, *with*〉:——*lodge money in a bank.* [*with him*]把钱存进银行[托他保管].
7 申诉(苦楚等);提出(异议等):——*lodge a protest with the government* 向政府提出抗议.
8 授(权)给予某人(place)〈*in*, *with*〉:——*lodge powers in* [*with*] *a person* 授权给某人.
9 (风、雨等将农作物)吹倒(lay flat).
——*vi.* **1** 住宿,投宿:——*lodge at a hotel* 投宿于旅馆. **2**《英》寄宿,借住:——*lodge with an English family during the summer holidays* 暑假中寄宿于一英国家庭中. **3** (楔子、枪弹等)扎入,射进.
lódg·er·er *n.*
grand lodge (秘密结社的)本部.
[中古英语 *log*(*g*)*e*←古代法语 *loge*(小屋)←中世纪拉丁语 *laubia*, *lobia*(走廊)←古日耳曼语 * *laubja*(小屋,向外突出的屋檐)与 lobby 同源]

locust/洋槐
图所示的洋槐是原产于北美的落叶乔木，枝上有刺．叶为羽状复叶，初夏开芳香的白色蝶形的花．日本一般所谓的刺槐就指该种．



Lodge[2] [lɔdʒ/lɑdʒ][lɑdʒ] **Sir Oliver Joseph**～洛奇(1851～1940)：英国物理学家、心理学家．

loge(e)·ment [lɔ́dʒmənt/lɑ́dʒ-][ˋlɑdʒmənt] *n.* **1** 投宿(某处)；住宿；寓所．**2** 根据地，立足点(firm position gained, foothold)．**3** 塞满，堆积；沉积物，堆积物．**4**〖军〗占领，占据；(在占领地临时设立的)据点，阵地．**5**〖法律〗存放(金钱、担保)(depositing of money)；储金．

·**lodg·ing**[lɔ́dʒiŋ/lɑ́dʒ-][ˋlɑdʒɪŋ] *n.* **1**(尤指出租房间的)住宿设备：——*board and lodging* 提供伙食的住宿．**2** 住处；寓所：——*ask for a lodging for the night* 请求住宿一夜．**3**[pl.]出租的房间：——*take up one's lodgings* 投宿．
common lodging-house《英》(不供膳食的)宿舍．
lódging-hòuse (*n.*)宿舍，出租的房子．

lo·ess [lóuis][ˋloɪs] *n.* 黄土：由细沙构成的浅黄色风化堆积物．通过灌溉可成为肥沃的土壤．分布于华北地区、密西西比河流域及莱茵河流域．

Lo·fo·ten and Ves·ter·aa·len Islands [loufóutən ənd véstərɔ̀:lən][loˋfotn̩ ənd ˋvɛstə͵rɔlən][加冠词 the]罗弗敦·西奥伦群岛：挪威西北部群岛，与挪威本土几乎平行．

loft [lɔ:ft, lɔft/lɔ:ft, lɑft][lɔft, lɑft] *n.* **1**(房屋的)阁楼(attic)．**2**(堆积干草的仓库、马厩的)二楼(room over a stable)．**3** 鸽舍(pigeon-house)，鸽群(flock of pigeons)．**4**(教会、礼堂等的)楼厢，楼座(gallery in a church or hall)．**5**《美》上层楼(upper floor)．**6**〖高尔夫球〗(1)高击．(2)倾斜角度：球杆头的打球面与球杆垂直线相交所得的角度．——*vt.* **1**(高尔夫球等)吊高球．**2**(将鸽)放入鸽舍，饲养．
lóft·er (*n.*)〖高尔夫球〗打高球时所用的铁头球杆．

·**loft·y**[lɔ́:fti, lɔ́f-/lɔ́:fti, lɑ́f-][ˋlɔftɪ, ˋlɑf-] *adj.* (**-ier**; **-iest**) **1** 非常高的，高耸的(of imposing height)：——*a lofty mountain* 巍峨的山．▶ 不用于"人"方面．**2** 高傲的，傲慢的(haughty)：——*a lofty contempt for others* 对别人的高傲轻蔑态度．**3** 崇高的，高尚的(sublime)：——*lofty aims* 远大的目标．
lóft·i·ly *adv.* **lóft·i·ness** *n.*

·**log**[1] [lɔg/lɔ:g, lɑg][lɔg, lɑg] *n.*, *v.* (**-gg-**) ——*n.* **1** 木头，圆木，木柴．✲ **2**〖海〗(测量船速的)测程仪．**3**(亦作 **log-book**)《英》航海[航空]日志．**4**(裁缝的)工作时间表．
Roll my log and I'll roll yours. 只要你肯帮我，我也会助你一臂之力．
sleep like a log 熟睡．
——*vt.* **1**(将树)截成圆形状．**2** 伐木．**3** 记录航海[航空]日志．**4**(船或飞机在某时间)航行[飞行]．**5**(将船员的犯罪等)记入航海日志中，(对犯罪者)科以罚金(fine)．
log cabin 小木屋．**lóg-chìp**[-**shìp**](*n.*)〖海〗扇形的测速板．**lóg-lìne** (*n.*)〖海〗计程仪绳．**lóg-ròlling** (*n.*)(为通过议案而作的)相互勾结，(作家等的)互相吹嘘．**lógwòod** (*n.*)洋苏木(*Haematoxylon campechianum*)：苏木科洋苏木属，木材可作染料．**patent log**〖海〗拖曳式计程仪：测定船速的装置．将羽毛状的转叶(vaned rotor)接在船尾处并放入海中，由转叶上的计程仪绳的扭曲情形测出船的速度．

log[2] [lɔg/lɔ:g, lɑg][lɔg, lɑg] *n.* ＝LOGARITHM.

lo·gan [lóugən][ˋlogən] *n.* (亦作 **logan-stone**)稍用力便可摇动的一种岩石，摇石(rocking-stone)．

lo·gan·ber·ry [lóugənbèri][ˋlogən͵bɛrɪ] *n.* 罗甘莓：悬钩子(raspberry)及黑莓(blackberry)的杂交种．

log·a·oe·dic [lɔ̀gəí:dik/lɑ̀g-][͵lɑgəˋidɪk] *adj.*〖古典诗体〗散文诗体的：由扬抑抑格(dactyl)及扬抑格(trochee)或由抑抑扬格(anapaest)及抑扬格(iambus)组成的诗句．——*n.* 散文诗体的诗．



log[1]/圆木
飘浮在挪威厄耶伦(Oyeren)湖上的圆木．这些圆木在此分类后，靠水流运送到制材场．纸浆和纸为挪威重要的输出品．



Loire/卢瓦尔河
图为卢瓦尔河流域中规模最大的城堡，由弗兰西斯一世于 1519 年动工兴建，1533 年完工，显示出法国文艺复兴时代的建筑风格.

log·a·rithm [lɔ́gəriθəm, -riðəm/lɔ́:g-, lɑ́g-] [ˋlɔgə͵rɪθəm, -͵rɪðəm] *n.* 〖数〗对数(符号 log).
lòg·a·rith·mic *adj.* **lòg·a·rith·mi·cal·ly** *adv.* [希腊语 *logos*(理性,结算,比率)+*arithmos*(数学)]

Log·gan [lɔ́gən/lɑ́g-] [ˋlɑgən] **David** ～ 洛根(1635? ～1692):出生于波兰格但斯克(Gdansk)的版画家.1675 年在牛津大学,1690 年在剑桥大学制作建筑版画.

log·ger·head [lɔ́gəhèd/lɔ́:gər-, lɑ́g-] [ˋlɔgə-͵hɛd, ˋlɑg-] *n.* **1**《古》傻子,呆子(blockhead). **2** 铁球棒:加热棒尖的铁球,可当溶解焦油等用的搅拌棒. **3**(捕鲸船内)卷鱼叉绳索用圆柱. **4** 蠵龟(*Caretta caretta*):头很大的海龟.
at loggerheads(与…)争论,对立(disagreeing or disputing)⟨*with*⟩.

log·gia [lɔdʒə, lóu-/lɑ́dʒə, lɔ́:-][ˋlɑdʒə, ˋlɔ-] *n.* **1** 凉廊. **2** 回廊:四周围着柱子的柱廊,其中一面为出入口. ✽

·**log·ic** [lɔ́dʒik/lɑ́dʒik] [ˋlɑdʒɪk] *n.* **1** 逻辑,论理学,推理学(science of reasoning):——*deductive* [*inductive*] *logic* 演绎[归纳]逻辑. **2** 逻辑学著作. **3** 正确的理论,条理,道理:——*be governed by logic* 合乎逻辑的. **4** 推理的方法,论证(arguments). **5**(不容反抗的)威力,(事物的)必然性:——*the logic of events* 事件的不可抗拒力.
lo·gi·cian [lədʒíʃən] [ləˋdʒɪʃən] *n.*
[后期拉丁语 *logica*←希腊语 *logikē* (*takhnē*),"逻辑(*logos*)的(学问)"之意]

log·i·cal [lɔ́dʒikəl/ lɑ́dʒ-][ˋlɑdʒɪkl] *adj.* **1** 逻辑学(上)的,逻辑(上)的(of logic or formal argument). **2** 合乎逻辑的,合理的(correctly reasoned). **3**(逻辑上)必然性的(following as reasonable inference). **4**(人)能正确推理的(capable of correct reasoning).
lóg·i·cal·ly *adv.* **lòg·i·cál·i·ty** *n.*
logical positivism 〖哲〗逻辑实证主义:20 世纪哲学流派之一. 排斥先验的形而上学,重视感觉上的经验,站在实证主义立场,强调哲学问题的语言本性.

log·i·on [lɔ́giən, lóu-/lɑ́giən, lóu-][ˋlagɪən, ˋlo-] *n.* (pl. -ia) 耶稣语录;宗教箴言集:未记载在四福音中的基督格言,只是用来推断对观福音书(Synoptic Gospels)中的资料.

lo·gis·tics [lədʒístiks][ləˋdʒɪstɪks] *n.* [pl.] **1** 后勤学:有关运输、宿营、补给的学问. **2** 兵站(业务),后勤(业务).

log·o·gram [lɔ́gəgræ̀m/lɔ́:g-, lɑ́g-][ˋlɔgə͵græm, ˋlɑg-] *n.* 语标:代表语词的字母或符号(如 &, $ 等).

lo·gog·ra·pher [ləgɔ́grəfə/-gɑgrəfər] [ləˋgɑgrəfɚ] *n.* 〖古希腊〗**1** 散文作家. **2** 法庭讼词的职业起草人(professional speechwriter).

log·o·griph [lɔ́gəgrif/lɑ́g-][ˋlɑgə͵grɪf] *n.* 一种字谜游戏 (kind of anagrammatic word-puzzle).

lo·gom·a·chy [ləgɔ́məki/-gɑ́m-][ləˋgɑməkɪ] *n.* 《文语》词义之争,互挑语病.

Log·os [lɔ́gɔs/lɑ́gɑs][ˋlɑgɑs] *n.* **1** 〖神学〗与神同一的道(word of God);三位一体中的基督(second person of the Trinity). **2** 〖哲〗理性,普遍规则.

log·o·type [lɔ́gətàip/lɔ́:g-, lɑ́g-][ˋlɔgə͵taɪp, lɑg-] *n.* **1** 〖印刷〗单语活字,连合活字:如 and, on 等将数字母铸成一铅字. **2**(铸成一体的)公司名称,商标.

Lo·hen·grin [lóuəngrin][ˋloəngrɪn] 〖德国传说〗洛亨格林:守护圣杯(the Grail)的骑士,为帕尔齐法尔(Parsifal)的儿子. 受神殿召唤搭乘天鹅所拖曳的船前往昂韦尔(Anvers)拯救布拉班特(Brabant)的公主艾尔莎(Elsa)而与她结婚. 后来公主为寻求自己的身世违背誓约,他再度乘天鹅所拖曳的船离去.

loin [lɔin][lɔɪn] *n.* **1** [pl.]腰,腰部. **2**(牛、羊的)腰肉部分(→图 MEAT). **3** [pl.] 〖圣〗(体力、生殖力的中心部位,以腰布覆盖的)腰.
gird up one's loins 准备旅行;准备行动.
sprung from one's loins 为…的后裔.
lóin-clòth (*n.*) 腰布,缠腰带.

Loire [lwɑ:/lwɑr][lwɑr] [加冠词 the]卢瓦尔河:法国中部的河流,发源于中央高原的南部,北流经巴黎盆地南端,注入大西洋. ✽

loi·ter [lɔ́itə/-tər][ˋlɔɪtɚ] *vi.* **1** 徘徊,逗留(linger, hang about). **2** 游逛,闲荡(travel indolently and with frequent pauses). ——*vt.* 虚度时光,游手好闲过日子⟨*away*⟩.

Lo·ki [lóuki][ˋlokɪ] 〖北欧神话〗洛基:带来战争和不幸的邪恶之神. 曾企图杀害"光明之神"巴尔德尔(BALDER).

Lo·la Mon·tez [lóulə mɔ́ntiz/mɑ́n-] [ˋloləˋmɑntɪz]蒙蒂兹(1818～1861):英国舞蹈家吉尔伯特(Marie Dolores Eliza Rosanna Gilbert)的艺名为巴伐利亚的路易一世(Ludwig Ⅰ)的情妇,曾一度掌握国家的政权.

loggia/回廊



loll [lɔl/lɑl][lɑl] *vt.* **1** 伸出(舌头等)(hang ⟨*out*⟩). **2** 使(手脚,头)懒洋洋地倚靠在…(let rest lazily on something). ——*vi.* **1**(舌头)懒洋洋地垂伸⟨out⟩. **2** 无精打采地站着[坐着、靠着](stand, sit, recline, in a lazy attitude). **3** 无所事事.

Lol·lard [lɔ́ləd/lɑ́lərd][ˋlɑlɚd] *n.* 罗拉德派:14 世纪在英国及苏格兰,信奉威克里夫(Wycliffe)流派异端思想的人. 教义以圣经为准则,主张应引导人们学习耶稣基督的(Chirst)精神,坚守清贫.
Lól·lard·ism, **Lól·lard·y**, **Lól·lard·ry** *n.*

lol·li·pop [lɔ́lipɔ̀p/lɑ́lipɑ̀p][ˋlɑlɪ͵pɑp] *n.* 棒糖,带有棒棍的麦芽糖. **lollipop man**《英口语》负责学童交通安全的管理员. ► 带有棒糖形态的标志.

lol·ly [lɔ́li/lɑ́li][ˋlɑlɪ] *n.* **1**《口语》=lollipop. **2**《俗》金钱(money). **iced lolly** 棒冰(water-ice on a stick).

Lom·bard [lɔ́mbəd/lɑ́mbərd][ˋlɑmbɚd] *adj.* 伦巴第人的. ——*n.* 伦巴第人:568 年从易北河(Elbe)下游入侵意大利的日耳曼民族. 在波河流域建立伦巴第王国. 744 年为查理曼大帝(Charlemagne)所灭.
Lom·bar·dic [lɔmbɑ́:dik/lɑmbɑ́r-][lɑmˋbɑrdɪk] *adj.*

Lom·bard Street **1** 伦巴第街:伦敦的金融中心. 因金融界中的伦巴第人大多居住此地,故有此名. **2** 伦敦金融市场[金融界](money market of London).
all Lombard Street to a china orange 天壤之别(very long odds).



Lom·bard·y [lɔ́mbədi/lɑ́mbərdi][ˋlɑmbɚdɪ] 伦巴第:意大利北部的一区．介于阿尔卑斯山脉与波河之间．✱ **Lombardy poplar** 箭杆杨,钻天杨,笔杨(*Populus nigra italica*):原产于欧洲的欧洲山杨的变种．圆锥形的树干高耸直立．

Lom·bro·so [lɔmbróuzou/lɑm-][lɑmˋbrozo] **Cesare**～龙勃罗梭(1836～1909):意大利的精神病学家,首创犯罪人类学．认为犯罪者本身有一定的身体性、精神性的特征,倡导先天性的犯罪者学说．

lo·ment [lóument][ˋlomɛnt] ,**lo·men·tum** [loúmentəm][ˋlomɛntəm] *n.* 〖植〗节荚:干果中裂果的一种,种子和种子之间有细缝,成熟后则分离而脱落．

lò·men·t á·ceous [-téiʃəs][-ˋteʃəs] *adj.*

Lo·mond [lóumənd][ˋlomənd] **Loch**～洛蒙德湖:位于英国苏格兰西部．为苏格兰最大的湖泊．**Ben Lomond** 洛蒙德峰:位于洛蒙德湖东岸的山名．

Lom·o·no·sov [lɔ̀mənóusəf/lɑ̀m-][ˌlɑməˋnosəf] **Mikhail Vasilyevich**～罗蒙诺索夫(1711?～1765):俄国诗人、文学家、科学家．

Lon·din. 《略》*Londinium* 伦敦的(主教)((bishop)of London). ► 伦敦主教用该署名代姓氏．
[拉丁语]

:**Lon·don**[lʌ́ndən][ˋlʌndən] **1** 伦敦:英国首都．位于英格兰东南部的泰晤士河下游．以伦敦市为发祥地,形成威斯敏斯特(Westminster)、肯辛顿(Kensington)、切尔西区(Chelsea)等多个自治都市．✱ **2** 伦敦大学:1836 年建校．早期只给校外生授予学位．

Lón·doner (*n.*) 伦敦人,伦敦市民．

Greater London 大伦敦:由原伦敦自治区及米德尔塞克斯郡(Middlesexshire)的大部分、埃塞克斯郡(Essexshire)、肯特郡(Kentshire)、萨里郡(Surreyshire)和哈德福郡(Hertfordshire)的一部分组成的行政区．1963 年设立．

London/伦敦

伦敦市是世界屈指可数的金融中心．耸立在市中心显眼的大圆屋顶为圣保罗大教堂,为英国的建筑家克里斯托弗设计,曾于 1675～1710 年重建．



Lombardy/伦巴第

图为伦巴第的农家．伦巴第平原是欧洲人口密度最高的地区之一,以玉米、稻米、家畜等为主的农业已集约化经营．

London Bridge 伦敦桥:位于泰晤士河上.

London clay 伦敦黏土:发现于英格兰东南部第三纪始新世(Eocene epoch)下部的地层.主要分布于伦敦及其附近.

London Library 伦敦图书馆:成立于1840年,为一书籍可外借的图书馆.

London pride 耐阴虎耳草(*Saxifraga umbrosa*):虎耳草科的多年生草本植物.开粉红色斑点的小白花.

Tower of London [加冠词 the]伦敦塔:位于泰晤士河北岸的中世纪城堡.曾是军事上的堡垒和关押政治犯的监狱.

Lon·don·der·ry[lʌndəndéri] [ˌlʌndənˋderi] 伦登德里:1 英国北爱尔兰西北部的郡名. 2 1的首邑.1689年曾被詹姆斯二世(James Ⅱ)攻陷,但105天后即被收复(《口语》**Derry**).

lone[loun] [lon] *adj.* 《诗、修辞》孤单的,无伴的,孤独的(solitary, companionless, single).

lone hand (1)〖扑克牌〗在玩优克(euchre)或方块牌(quadrille)时,无同伴援助而能单独应战的强手;有独当胜负能力的人. (2)(不受外援)独当一面的人.

lone wolf 一匹狼,单独行动者.

·**lone·ly**[lóunli] [ˋlonlɪ] *adj.* (**-lier**; **-liest**) 1 单独的,无伴的(solitary);孤立的(isolated):—*a lonely traveller* 孤单的旅客. 2 (因孤独而)寂寞的,凄凉的(sad because without friends or company):—*lead a lonely life* 过着孤寂的生活. 3 远离人群的,人烟稀少的:—*a lonely village* 荒凉的村子.

lóne·li·ness *n.*

·**lone·some**[lóunsəm] [ˋlonsəm] *adj.* 1 孤独的,寂寞的(lonely). 2 感到寂寞的(feeling lonely):—*feel lonesome* 感到寂寞.

lóne·some·ly *adv.*

lóne·some·ness *n.*

:**long**[1] [lɔŋ/lɔːŋ, lɑŋ] [lɔŋ, lɑŋ] *adj.*, *adv.* (**-er** [-ŋgə/-ŋgər] [-ŋgɚ]; **-est** [-gɪst] [-ŋgɪst]), *n.* —*adj.* 1 (距离、物品长度等)长的:—*go a long distance* 走很长的距离.

2 《口语》(人)身材高大的(tall).

3 (时间、期间)长的;(行为、过程等)耗时久的,长时期的:—*a long speech* 冗长的演说.

4 冗长的:—*a long habit* 积习.

5 (空间上、时间上)远的;溯及遥远过去的,远及未来的(going far back or forward):—*a long memory*(牢记旧事的)好记性.

6 (距离、时间)长达的(in length):—*The vacation is two months long.* 假期长达两个月.

7 (形状、数量比标准)大的[长的],充分的:—*walk five long miles* 足足走了五英里.

8 (物品的长度)明显的,(内容)多的:—*a long list*(项目多的)长明细表.

9〖语音·诗体〗长音的;(古典诗中音节)重读的:—*a long vowel* 长元音.

at (the) longest 充其量,至多.

in the long run 最终,最后(in the end).

make a long arm 使劲地伸长手臂.

—*adv.* 1 长期地,长久地:—*I have long thought so.* 长期以来我都如此认为. 2 (从某时间)一直:—*long before* [*ago*] 很久以前. 3 整个,始终:—*all day long* 整天.

as [***so***] ***long as*** (1)只要(provided that, if only):—*as long as I live* 只要我活着,在我有生之年. (2)达…之久.

no [***not***…***any***] ***longer*** 已不再…:—*You're not a mere child any longer.* 你已不再是小孩了.

—*n.* 1 长时间,长久. 2 长音节(long syllable). 3《英》=long vacation.

before long 不久.

for long 长久.

the long and the short of it 总之,归结起来(all that need be said).


lóng·ish *adj.*

lóng·ways, **lóng·wise** *adv.*

lóng-àgo (*adj.*, *n.*)昔日(的),旧时(的)((belonging to)the distant past).

long-and-short stitch 长短针刺绣:长短针交互使用的一种刺绣(→图 STITCH).

long-and-short work〖建〗长短交替砌石:外壁的石



longicorn/天牛

世界各地已知的天牛约有两万种以上.天牛的触角长,颚大而有力,可咬断树枝.大多数的种类皆靠磨擦胸部的发声器而发出"叽、叽"的鸣声.其幼虫名为"圆头钻木虫",身体为乳白色,常栖居树的枝、干上,并在其上钻孔,造成虫害.图中所示为群聚在栎树汁液中的红脚绿色的大天牛.

块用垂直、水平交互地堆积的长方形基石堆积法(→图 MASONRY).

lóng-bòat (*n.*)〖史〗大艇:商帆船上装载的大艇.

lóng-bòw (*n.*)(尤指中世的)大弓,长弓(cf. *cross-bow*):—*draw the long-bow* 吹牛,夸大其词(→图 BOW¹).

long butt (台球的)球杆.

long-case clock 长壳钟(grandfather clock)(→ GRAND).

long chance 冒极大的危险.

lóngclòth (*n.*)漂白细棉布:用棉纱织成的柔软质佳的白棉布.

lóng-clòthes (*n.*)《古》(婴儿的)襁褓.

long distance《美》长途电话.

long drink 大杯饮料(尤指用大杯装的啤酒).

long face 板着脸,忧郁的面孔(dismal countenance).

long field〖板球〗在投手后方的外场员,及其守备位置.

lóng-fìn (*n.*)《澳》鲈科,可食用的红色鱼.

lóng-firm (*n.*)《英》:→FIRM.

lóng-hànd (*n.*)(与速记、打字相对的)普通书写体(ordinary writing)(↔*shorthand*).

lòng-héaded (*adj.*)(1)颅长的. (2)聪明的,有先见之明的. **long hop**〖板球〗远距离击地反弹球.

lóng-hòrn (*n.*)长角牛:英国产的食用牛.

longhorned grasshopper 螽斯:直翅目螽斯科昆虫的通称,有线状长触角.

long hundred:→HUNDRED.

long jump《英》跳远. **lóng-lìved** (*adj.*)长命的,历时长久的.

long measure 长度测量,长度测量制.

long metre 强弱八拍四行赞美诗的长韵律.

long odds (赌博等的)几乎无法命中的事,差异悬殊的输赢,大亏损.

lóng-òff (*n.*)〖板球〗(1)投手左后方的守备位置. (2)站在(1)的守备位置的外场员;投手后左野手(→图 CRICKET).

lóng-òn (*n.*)〖板球〗(1)投手右后方的守备位置. (2)站在(1)的守备位置的外场员;投手后右野手(→图 CRICKET).

Long Parliament [加冠词 the]〖史〗长期会议:1640年11月在英国建立,1653年3月解散,1659年复会,持续至1660年又解散.

long pig (食人生番用语)人肉(human flesh).

lóng-plàying (*adj.*)(唱片)长时间播放的.

lóng-rànge (*adj.*)(1)(导弹、火箭等)远距离的,远程的. (2)(预测、计划等)长期的,远大的(applying to the more distant future).

long robe (律师的)长袍:—*gentlemen of the long robe* 法律界人士. **long ship**〖史〗狭长快速战船,平底船.

lóngshòre (*adj.*)沿海岸的;在海岸作业的.

lóngshòreman (*n.*)港口工人,码头的装卸工.

long shot (1)自远处狙击. (2)一掷千金的赌注. (3)大胆的尝试,孤注一掷的冒险. (4)〖电影·电视〗远景,长镜头.

long sight (1)远视. (2)先见之明,远见.

lóng-sìghted (*adj.*)(1)看得远的,远视的. (2)有卓见的,有先见之明的.

lóng-slèever (*n.*)《澳俗》(1)高脚杯,大杯(tall glass). (2)量多的啤酒[酒类]. ▶《英方言》sleever 是液量单位,约合 3/4 品脱=426 毫升.

lóng-stànding (*adj.*)为时甚久的,长年的.

long stop〖板球〗(1)守门员正后方的守备位置. (2)在(1)守备位置的外场员.

lóng-súffering (*adj.*)忍耐力强的. —(*n.*)忍耐力强,有耐心.

long suit (1)〖扑克牌〗在手上的牌中,有四张以上的同类牌. (2)过人之处,长处(one's strong point).

lóng-tèrm (*adj.*)(计划、政策等)长期的.

long tongue 多嘴,好辩.

long vacation《英》(法庭、大学的)暑期休庭,暑假.

long wave〖电〗长波:波长 1 000 米以上的电波.

long wind 一口气跑完长距离的能力.

lóng-wìnded (*adj.*)(1)气长的. (2)冗长散漫的.

·**long**[2] [lɔŋ/lɔːŋ, lɑŋ] [lɔŋ, lɑŋ] *vi.* 渴念,渴望(yearn)〈*for*, *to do*〉:—*long for peace* 渴望和平 /*long for him to go there* 盼望他能去那儿.

long. 《略》longitude 经度,经线.

lon·ga·nim·i·ty[lɔ̀ŋgənímiti/lɑ̀ŋ-] [ˌlɑŋgəˋnɪmətɪ] *n.* 《古》忍耐,坚忍(long-suffering, forbearance).

longe[lʌndʒ] [lʌndʒ] *n.*, *v.*:→LUNGE¹.

lon·ger·on[lɔ́ndʒərən/lɑ́n-] [ˋlɑndʒərən] *n.* [通常 pl.]〖空〗桁梁:为强固机身而装在机身纵面的加强部件.

lon·ge·val, **-gae-** [lɔndʒíːvəl/lɑn-] [lɑnˋdʒivəl] *adj.* 《古》长命的(long-lived).

lon·gév·i·ty [-dʒéviti] [-ˋdʒɛvətɪ] *n.* 长寿,长命(long life).

Long·fel·low[lɔ́ŋfelou/lɔ́ːŋ-, lɑ́ŋ-] [ˋlɔŋfelo, ˋlɑŋ-] **Henry Wadsworth**~朗费罗(1807~1882):美国诗人,除了写有半自传式的散文故事《许珀里翁》(*Hyperion*)外,还创作了悲恋故事诗《伊凡吉林》(*Evangeline*)、英雄神话诗《海华沙之歌》(*The Song of Hiawatha*)等作品.

Long·ford [lɔ́ŋfəd/lɔ́:ŋfərd, lɑ́ŋ-][ˋlɔŋfəd, ˋlɑŋ-] 朗福德:爱尔兰共和国的一郡.

lon·gi·corn [lɔ́ndʒikɔ̀:n/lɑ́ndʒikɔ̀rn][ˋlɑndʒɪˌkɔrn] *n.* 天牛:天牛科(Cerambycidae)昆虫的通称.有很长的触角. ✲

·**long·ing** [lɔ́ŋiŋ/lɔ́:ŋiŋ, lɑ́ŋiŋ][ˋlɔŋɪŋ, ˋlɑŋɪŋ] *n.* 渴望,热望:——*have a great longing for home* 非常怀念家园.
——*adj.* 渴望的,向往的:——*with longing eyes* 用渴望的眼光.
lóng·ing·ly *adv.*

Lon·gi·nus[1] [lɔndʒáinəs/lɑn-][lɑnˋdʒaɪnəs] **Dionysius Cassius**～朗吉努斯(220? ～273):希腊的修辞学家、哲学家.他发表的《论崇高》(*On the Sublime*)据说实际上是别人的作品.

Lon·gi·nus[2] [lɔndʒáinəs/lɑn-][lɑnˋdʒaɪnəs]朗吉努斯:罗马士兵,据说曾向被钉在十字架上的耶稣(Jesus Christ)的侧腹刺了一刀.

Long Is·land 长岛:位于美国东北部的纽约州,东西狭长,南岸临大西洋,北岸伸入长岛海峡之间,岛的西端有纽约的布鲁克林及昆斯县. ✲
Long Island Sound 长岛海峡:位于美国康涅狄格(Connecticut)州与长岛之间的峡湾.

lon·gi·tude [lɔ́ndʒitjù:d/lɑ́ndʒitjù:d][ˋlɑndʒəˌtjud] *n.* **1**〖地理〗经度,经线:表示地球上位置的一种坐标.即任何经线与本初子午线相距的度数.位于本初子午线以东称东经,以西称西经(→图 PROJECTION). **2**〖天文〗黄经:相当于地球的经度,天体坐标体系的横坐标.
[拉丁语 *longiludo*(←*longus* 长的)"长度"之意]

lon·gi·tu·di·nal [lɔ̀ndʒitjú:dinəl/lɑ̀ndʒitjú:-][ˌlɑndʒəˋtjudn̩l] *adj.* **1** 长度的(of or in length). **2** 纵的,沿着纵线的,纵向的(running lengthwise). **3** 经度的,经线的,黄经的(of longitudes).
lòn·gi·tú·di·nal·ly *adv.*

Lon·go·bard [lɔ́ŋgəbɑ̀:d/lɔ́:ŋgəbɑ̀rd][ˋlɔŋgəˌbɑrd] *n.* 伦巴第人(Lombard).

lon·gueur [lɔ:ŋgə́:/-gə́:r][lɔŋˋgɝ] *n.* (戏剧、文学作品等)冗长的剧情,无聊的章节(overlengthy tedious passage);漫长的时光(long tedious stretch of time).

Lonk [lɔŋk/lɑŋk][lɑŋk] *n.* 隆克大绵羊:一种面部黝黑的巨型羊,分布于英国北部兰开夏郡的荒野地区及从前的约克郡.
[*Lank* 为 *Lancashire* 的缩写的异形形式]

loo[1] [lu:][lu] *n.* **1** 卢牌戏:纸牌游戏中的一种,使用3张或5张牌,罚金可被转入赌金. **2** 卢牌戏中的罚金. **3** 在卢牌戏中被科以罚金.
lóo-tàble (*n.*)(卢牌戏专用的)圆形餐桌.
unlimited loo 罚金与赌金同额.

loo[2] [lu:][lu] *n.* 《英口语》厕所,洗手间(lavatory).

loo·by [lú:bi][ˋlubɪ] *n.* 笨蛋,蠢猪(silly fellow).

loo·fah [lú:fə][ˋlufə] *n.* 丝瓜(*Luffa cylindrica*). **1** 葫芦科丝瓜属(*Luffa*)植物的通称. **2** **1** 之纤维.可用于洗盘子等. [阿拉伯语 *lufah*]

:**look** [luk][lʊk] *vi.* **1** 看(use one's sight);(向…)注视,打量(turn eyes in some direction, direct eyes)〈*at*〉:——*Look!* 瞧! / *I was looking at the picture.* 我正注视着那幅画. **2** (因惊讶)瞠目而视(stare, show surprise). **3** 显出…的样子,看似(have a certain appearance, seem):——*look young for one's age* 按年龄来说显得很年轻 / *She looks a fool.* 她看起来像个傻子. **4** 似乎(seem to be):——*look one's age* 看来与年纪相符. **5** 注意,调查,考察:——*look at the problem* 调查这个问题. **6** (物体)面向,转向…(face be turned in some direction)〈*towards onto, into, over, down*〉;(情势等)倾向…:——*the room looking to the south* 朝南的房间.
——*vt.* **1** 凝视(contemplate):——*look a person in the eye(s)* [*face*] 凝视某人的眼[脸]. **2** (用眼睛)确定,观察,环视(ascertain, observe)〈*wh* 从句〉:——*Look what you've done.* 看清楚你所做的. **3** 显露出[…表情、眼神]:——*look compassion* 脸上露出同情之色. **4** (对…)留意,确定(take care or make sure)〈*that* + 从句〉;期待…,盼望〈*to do*〉:——*look (to it) that it doesn't happen again* 期盼不再发生此事.
look about [***around***] (1)环视四周. (2)到处寻找(make a search)〈*for*〉.
look about *one* (1)环视周围的情况(examine one's surroundings). (2)慎重地拟定计划(take time to form plans).
look after (1)目送(follow with the eye). (2)搜求(seek for). (3)照料,照顾,注意(take care of, attend to).
look a gift horse in the mouth 对所收之礼物进行挑剔.
look ahead 向前看,预测;未雨绸缪.
look alive [用于命令句]赶快(make haste).
look as if 看来像是….
look at (1)看…,看待… (2)观察,调查.
look back (1)回头,回头看. (2)回想,回顾〈*upon, on, to*〉. (3)[尤指用于否定句]没有进展,停滞不前(case to progress).
look before you leap〖谚〗三思而后行.
look blue 显现忧伤不满之情.
look daggers at 怒目而视.
look down on [***upon***] 轻视,看轻,蔑视(consider oneself superior to).
look for (1)期待,盼望(expect, hope or be on the watch for). (2)寻找,寻求(search for).
look forward to [高兴地]期待(anticipate).
Look here! 喂! 瞧! 注意!
look in 顺道拜访(make a short visit or call).
look in the face 直视其面;与其抗衡.
look into (1)窥视,调查(examine the inside of). (2)浏览(书本等)(dip into);调查研究(investigate).
look like (1)与…相像. (2)《英》看似,看来:——*It looks like rain.* 好像要下雨的样子.
look on 旁观,坐视(be a spectator).
look on [***upon***] (1)认为是…(regard)〈*as*〉. (2)(带着某种情感)看,考虑(regard):——*look on a person with distrust* 用怀疑的眼光看某人.
look one's age 和年龄相称.
look out (1)(从窗子等)往外看. (2)戒备,小心,留神(keep one's eyes open, be prepared)〈*for*〉. (3)挑选,选出(select by inspection). (4)面向…,眺望,远望〈*on, over*〉.
look out upon 濒临;面对:——*our house looks out upon the river* 我们的房子正面对着河.
look over (1)检查,察看(inspect). (2)隔…看过去. (3)(详细)调查.
look sharp (1)留神,警戒(keep strict watch). (2)赶紧(lose no time).
look small 自惭形秽.
look through (1)透过…看. (2)看穿,看透,看破. (3)(书本等)浏览(glance through). (4)查核,审阅(survey with a searching glance).
look to (1)注意,留意. (2)照顾,照料. (3)仰赖,依靠(rely on)〈*for*〉;期待,盼望(expect, count upon). (4)朝向…;倾向…
look towards 《口语》为…干杯(drink health of).
look up (1)(事态、情况等)改善,好转(improve);(物价)上涨. (2)查阅(字典、书本等)(search for). (3) 拜访(某人)(call on). (4)抬头望,举目(raise eyes).
look *a person* ***up and down*** 上下打量(某人).
look up to 尊敬,敬重,敬仰(respect).
look well (1)看来健康. (2)看来不错.
to look at 看;浏览;考虑(常用于否定句).
will not look at 不理睬,拒绝,轻视(refuse to take, reject, scorn).
——*n.* **1** 看,视线,一瞥(direction of eyes, glance):——*a scornful look* 轻蔑的眼光/*have a look at* 看… **2** (事物的)样子,外表,外观(appearance):——*The place has an European look.* 此地有欧洲风貌. **3** [sing. 或 pl.](某人的)样子,表情,容貌,风采(appearance of one's face, expression).
good looks 美貌(beauty).
lóok-ìn (*n.*)(1)非正式拜访(informal call or visit). (2)成功的机会(chance of success).
lóoking-glàss (*n.*) 镜子,梳妆镜.
lóok-òut (*n.*)(1)留心,谨防(watch). (2)看守人[轮班]. (3)看守所,监视哨(post of observation). (4)眺望(view over landscape);(将来的)前途,希望(prospect of luck). (5)(个人的)切身之事(person's own concern).
lóok-sèe (*n.*)《俗》看,一瞥.

Long Island / 长岛

美国第四大岛,长 190 千米,宽 19～37 千米,其西端为纽约市的昆斯与布鲁克林县.长岛人口稠密,已发展成纽约的住宅区、近郊农业区、蔬菜栽培区及滨海娱乐区.



look·er [lúkə/-ər][ˈlʊkɚ]*n.* **1** 观看者，检查员. **2** 有…的容貌的人. **3**《口语》美貌的人(good-looking person).
lòoker-ón (*n.*) 旁观者(mere spectator).

loom[1] [lu:m][lum] *n.* **1** 织布机. ✲ **2** 船桨的柄(shaft of an oar)(→图 BOAT).
[中古英语 *lōme*←古代英语 *gelōma*(机器、用具). 源自斯堪的纳维亚语]

loom[2] [lu:m][lum] *vi.* 隐现，隐约显现(appear indistinctly). —*n.* (尤指在海上等)隐约出现之物，(雾中)突然出现的巨影.

loom[3] [lu:m][lum] *n.* 潜鸟：潜鸟属鸟类的通称. 形似鸭，头冠灰色，头部及体背黑色，散布着小白点；腹白色，颈长嘴直，尾短，四趾皆有蹼，以第四趾最长，好食鱼类，分布于北极.

loon[1] [lu:n][lun] *n.* 《苏格兰》《古》恶棍(scamp)；年轻人，少年(lad).

loon[2] [lu:n][lun], ＝**loom**[3]

loon·y [lú:ni][ˈlunɪ]《俗》*adj.* 发疯的(lunatic).
—*n.* 精神错乱之人，疯子.
lóony-bìn (*n.*) 精神病院(mental hospital).

loop[1] [lu:p][lup] *n.* **1** (线、带、绳等的)圈，环. **2** (编织物的)孔(stitch in knitting). **3** (把手等的)金属环(ring or curved piece of metal). **4** 环状物；(书写体的 *h*, *l* 等的)环形部分，(河川、道路等的)弯曲处. **5** 节育环(intra-uterine contraceptive device). **6** (线路、电线的)环状线. **7** 环状轨道：铁路终点处为变换车辆方向而设置的圆周状铁道. **8**〖电〗回路. **9**〖空〗翻斤斗. **10**〖花样滑冰〗圈形：用单刃滑冰，画出闭曲线.
—*vt.* **1** 画圈. **2** 以环围住，围成环状. **3** 用环扎紧〈*up*〉.
—*vi.* 成环状，画圈.
loop the loop〖空〗翻斤斗(→AEROBATIC).

loop[2] [lu:p][lup] *n.* (为采光、通风而设在壁上的)透光孔、换气孔(loophole).

loop·er [lú:pə/-ər][ˈlupɚ] *n.* **1** 尺蠖：尺蠖蛾幼虫的通称. 通常将身体弓起而后弯曲成环状前进. **2** 钩圈：缝纫机等绕线的装置.

loop·hole [lú:phòul][ˈlup,hol] *n.* **1** (城墙上为侦察、采光、通风而设置的)小孔；(为放箭、放枪的)炮眼，枪眼(→图 CASTLE). **2** (法律等的)漏洞(way of escaping from control).
—*vt.* (在墙上等)凿枪眼[炮眼].

loop·y [lú:pi][ˈlupɪ] *adj.* 《俗》精神错乱的，疯狂的(crazy).

·**loose** [lu:s][lus]*adj.* (**looser**; **loosest**), *v.*, *n.* —*adj.* **1** 放松的，自由的(released from bonds or restraint)：—*get loose from the enemy* 逃出敌人手心.
2 未系在一起的，松开的：—*a loose end of the rope* 未打结的绳头/ *come loose* 松开，脱落.
3 (元素等)未化合的，游离的.
4 (机械零件等)松动的，不牢的：—*a loose leg of a table* 松弛的桌脚.
5 (书、头发等)松散的(not fastened together).
6 未放入容器的，散装的，未包装的.
7 (衣服等)宽松的，宽大的(relaxed, not tight)：—*a loose coat* 宽大的外套.
8 (编织物等的)孔大的，不密的(not compact, dense)：—*a cloth of loose texture* 织得不密的布料.
9 (身体方面的)不结实的；(肠等)松脱的，泻肚子的(relaxed)：—*loose bowels* 泻肚子.
10 (队形等)散开的.
11 (声明、思想等)不正确的，松散的(not exact)；(翻译等)不准确的，不忠于原著的(not close or faithful)；(文体)松散的，冗长的：—*a loose translation* 不贴切的翻译.
12 无道德感的，放荡的；品性不端的：—*lead a loose life* 过着放荡不羁的生活.
at a loose end (无所事事的)闲荡(without definite occupation).
at loose ends《美》＝at a loose end.
with a loose rein (1) 放松缰绳. (2)放纵.
—*vt.* **1** (从束缚、义务中)解脱出来，使自由(release, set free)：—*loose a prisoner* 释放囚犯. **2** (将结等)解开，松开；(将锁具)打开. **3** 射箭，放枪，放炮(discharge)〈*at*〉：—*loose a gun at a bird* 对准鸟放枪. **4** (将抓住的手)松开(relax).
—*n.* **1** 无束缚的状态，自由，放纵(state of freedom). **2** (感情等的)自然流露(free expression)：—*give a loose to one's feelings* 任感情自然流露.
on the loose (1) 未受束缚的，自由的. (2)放荡；寻欢作乐.
lóose·ly *adv.*
lóose·ness *n.*
loose box (牲畜)单间厩，散放圈.
loose change (口袋内的)零钱.
loose cover《英》(椅子等的)替换用的套子.
loose game [**play**] (在橄榄球等中)没有扭打的比赛.
lóose-lèaf (*adj.*) (笔记等)活页的.
loose tongue 多嘴的，信口开河的.

·**loos·en** [lú:sən][ˈlusn̩]*vt.* **1** (将结等)解开. **2** 放松(make less tight)：—*loosen one's necktie* 松解领带 / *loosen a person's tongue* 让某人畅所欲言. **3** 大便；减轻(咳嗽). **4** 放松、放宽(relax)(限制等).
—*vi.* 松弛，解开，放松(become less tight).

loose·strife [lú:sstràif][ˈlus,straɪf] *n.* **1** 黄连花：生长于湿地的黄连花属(*Lysimachia*)植物的通称，特指开黄花的黄连花(*L. vulgaris*). ✲ **2** 释战草：生于湿地的千屈菜科千屈菜属等植物的通称. 尤指开紫红色花的柳千屈菜(*L. salicaria*). ✲

loot [lu:t][lut] *n.* **1** 战利品，掠夺物，掳获物(goods taken from the enemy, spoil, booty). **2** (官吏等的)非法收益(illicit gains). **3** 赃物(things stolen by thieves).
—*vt.* **1** 劫持，劫夺，掠夺(战利品等)(plunder, sack). **2** 获得(奖品等)(carry off as booty).
—*vi.* 掠夺.
lóot·er *n.*
[北印度语 *lūṭ*]

lop[1] [lɔp/lɑp][lɑp] *n.*, *v.* (**-pp-**) —*n.* 小枝，枝桠(smaller branches and twigs of trees). —*vt.* **1** (由树上将枝)砍落，剪去〈*off*〉；修剪(strip a tree of)(枝叶). **2** (将头、手、脚等)砍下(cut)〈*off*〉.
—*vi.* 砍下树枝等；切掉，切除.
lóp·pings *n.* [pl.]从树上剪下的树枝.

lop[2] [lɔp/lɑp][lɑp] *v.* (**-pp-**), *n.*
—*vi.* 无力地下垂，悬挂，垂挂(hang limply).
—*vt.* 使悬挂. —*n.* ＝lop-ear.
lóp-èar (*n.*) 垂耳兔.
lóp-èars (*n.*) 垂耳.

lop[3] [lɔp/lɑp][lɑp] *v.* (**-pp-**), *n.* —*vi.* (水)掀起波浪，掀起微波(break in short lumpy waves).
—*n.* 微波.


lope [loup][lop] *vi.* (特指动物等)跨着大步跑，阔步奔跑(run with a long bounding stride). —*n.* 阔步奔跑.

Lo·pe de Ve·ga [lòupei də véigə][ˌlope də ˈvegə]：→VEGA CARPIO.

Lo·pez [lóupiz][ˈlopɪz] 洛佩斯 **1 Carlos Antonio**～(1790～1862)：巴拉圭总统(1844～1862)，实施独裁，致力于废止奴隶制度及中止锁国政策. **2 Francisco Solano**～(1827～1870)：巴拉圭的总统，独裁者. 1 的长男. 发动阿根廷、乌拉圭、巴西三国同盟战争(巴拉圭战争)(1865～1870)，战死沙场.

loom[1] / 织布机
自古就被使用的机械装置之一，根据古埃及新石器时代遗迹中发现的某些遗物，证明此种工具约在公元前5000年左右就已被使用. 手摇织布机至今仍为许多国家的国民所使用，其速度虽比不上近代的自动织布机，但基本原理上是相同的.









loosestrife / 释战草

如图所示的柳千屈菜分布于亚洲、欧洲、非洲北部等地，为多年生草本植物，高达 1 米以上．叶对生，地下根茎横走，茎直立．7～8 月左右开花，花色紫红，叶腋开集散花序状，花穗初见为总状花序．

Lo·pez de A·ya·la [lòupiz də əjá:lə][ˌlopɪz də ə'jɑlə] **Don Pedro**～洛佩斯·德·阿亚拉(1332～1407)：西班牙的政治家、编年史作者、诗人．

loph·o·bran·chi·ate [lɔ̀fəbrǽŋkiit, lòuf-/làf-, lòuf-][ˌlɑfə'bræŋkɪɪt, ˌlof-] *adj*. 总鳃类的：鳃成栉状或叶状的．
——*n*. 总鳃类的鱼．

loph·o·dont [lɔ́fədɔ̀nt, lóuf-/láfədànt, lóuf-]['lɑfəˌdɑnt, 'lof-]*adj*. 脊牙型的：臼齿的齿冠部分有脊牙的．
——*n*. 有脊牙的动物．

lop-sid·ed [lɔ̀psáidid/làp-][ˌlɑp'saɪdɪd]*adj*. **1** 有一边较低或较小的(with one side lower or smaller than the other). **2** 不平衡的，不匀称的(unevenly balanced).

lòp-síd·ed·ly *adv*.

lòp-síd·ed·ness *n*.

loq. 《略》*loquitur*… 他[她]说[讲](speaks).
► 如剧本中的舞台说明．
[拉丁语]

lo·qua·cious [ləkwéiʃəs][lə'kweʃəs]*adj*. **1** 多话的，过于健谈的(talkative). **2** (鸟)叽喳不休的(chattering)，(水)潺潺流的(babbling).

lo·quá·cious·ly *adv*.

loquat / 枇杷

蔷薇科的常绿乔木，枝粗，叶大互生，浓绿有光泽，叶的下面密生着短毛．11～1 月间，在枝的前端开着带有香味的白色房状小花．6 月左右果实黄熟．

lo·quá·cious·ness, lo·quac·i·ty [ləkwǽsiti]['lə'kwæsətɪ] *n*.

lo·quat [lóukwɔt/-kwɑt]['lokwɑt] *n*. **1** 枇杷(*Eriobotrya japonica*)：中国、日本原产的常绿果树．部分被移植到南欧、印度、澳大利亚等地．✲ **2** 枇杷的果实．

lo·ral [lɔ́:rəl]['lɔrəl]*adj*. ：→LOREAL.

Lor·ca [lɔ́:kɑ:/lɔ́r-]['lɔrkɑ] **Federico Garcia** ～加西亚·洛尔卡(1899～1936)：西班牙的诗人、剧作家．

loosestrife / 黄连花

如图所示的黄连花(*Lysimachia vulgaris*)是生长于亚洲东部温带、亚热带山野潮湿地的多年生草本植物，地下茎长，茎高约 30～80 厘米．从夏到秋，在茎的前端开出 5 裂黄色的穗状花．

开创西班牙戏剧的新境界．

lor·cha [lɔ́:tʃə/lɔ́r-]['lɔrtʃə]*n*. 船身为西式，而帆为中国式的帆船．





Lorelei / 洛勒莱

在德国法兰克福(Frankfort)和科隆(Koln)之间,屹立于莱茵河右岸的巨岩.

lord [lɔːd/lɔrd][lɔrd] *n.* **1** 主人,领导者,首长(master, ruler). **2**〖史〗(封建)君主,领主. **3**(商业界的)巨子,大亨:—*a cotton lord* 棉业界巨子. **4**[L-]主,上帝(God);[the (our) L-]基督(Christ). **5**(英国拥有 Lord 尊称的)贵族(peer). **6**[L-]卿. ▶ 对侯、伯、子、男爵等非正式的尊称. 或对公、侯爵的儿子,伯爵的长子的尊称. **7**(亦作 **House of Lord(s)**)[the Lords](1)(英国的)上议院议员,贵族院议员. ▶ 由神职(主教)议员(Lords Spiritual)与世俗议员(Lords Temporal)所组成. (2)(英国的)上议院. ✲ **8** [L-]《英》委员会的委员;(用于种种官职名)…长,…长官:—*the Lord Chamberlain* 宫务大臣 / *the Lord Chancellor* 大法官. **9**《诗·修辞》(土地、房屋的)所有人(owner). **10**《诗·戏谑》丈夫(husband). **11**〖占星〗司星.

drunk as a lord 喝得酩酊大醉.

in the year of our Lord 公历,公元(Anno Domini).

live like a lord 过奢侈的生活.

lords of creation 人类(mankind).

my lord 阁下. ▶ 对贵族、主教、市长、高等法院法官的敬称.

swear like a lord 盛气凌人.

—*vt.* **1** [通常作被动式或后接 it]指挥,支配(over):—*I will not be lorded over.* 我不希望别人对我作威作福 / *lord it over a person* 对某人逞威风.
2 封为贵族,赐予爵位.

lórd·ling *n.*《通常轻蔑语》小贵族,小老爷,年轻的君主.

lord Chief Justice [加冠词 the]《英》(高等法院的)王座庭庭长.

lord in waiting《英》(英王、王子的)侍臣.

Lord Justice Clerk (苏格兰的)最高民事法庭副庭长.

Lord Justice General (苏格兰的)最高法院院长.

Lord Lieutenant (英国各郡的)治安长官;(至 1922 年为止的)爱尔兰总督.

Lord Mayor [通常加冠词 the](伦敦、约克等大城市的)市长.

Lord Mayor's day [加冠词 the] 伦敦市长就任日:11 月 9 日.市长与市政府官员在该日一起乘马车游行到威斯敏斯特教堂,接受大法官的授封.

Lord Mayor's show [加冠词 the] 庆祝伦敦新市长就任的彩车游行.

lords and ladies 斑叶阿若母;青芋科的植物. ✲

Lord's Day [加冠词 the]主日,星期日(Sunday).



House of Lord(s) / 上议院

装潢考究的上议院会议厅.威斯敏斯特宫位于英国伦敦的威斯敏斯特区,为哥特式建筑,是英国国会所在地.1834 年被烧毁,1840 年重建.



Lords of Session 苏格兰最高民事法庭众法官(→SESSION).

Lord's Prayer [加冠词 the]主祷文:基督对弟子传授的对神的祈祷文(〖圣〗《马太福音》6∶9～13).

Lord's Supper [加冠词 the]圣餐(Eucharist).

Sea Lord 英国海军部的委员.

[古英语 *hlāford*(←*hlāf*＝loaf＋*weard*＝ward),"牧羊保护神". 参照 LADY]



lords and ladies / **斑叶阿若母**

生长在英国的一种普通植物,又名延龄草(cuckoo-pint 或 wake-robin).其块茎可制造淀粉.

rainbow-lorikeet / **锦鹦**

栖息于澳大利亚昆士兰至维多利亚及艾尔(Eyre)半岛一带,羽毛多彩而鲜艳.

lord·ly [lɔ́:dli/lɔ́rdli][`lɔrdlɪ] *adj*. **1** 傲慢的,自大的,高傲的(haughty, imperious, lofty, disdainful). **2** 雄伟的,壮丽的,帝王气派的(suitable for a lord).

lórd·li·ness *n*.

lor·do·sis [lɔ:dóusis/lɔr-][lɔr`dosɪs] *n*. 〖医〗脊柱前凸.

Lord's [lɔ:dz/lɔrdz][lɔrdz] 洛兹. **1** 在伦敦圣约翰·伍德(Saint John's Wood)的板球比赛场. **2** 玛丽勒本板球俱乐部(the Marylebone Cricket Club)的总部.

[板球场原设于雷津公园(Regent's Park)附近,后于 18 世纪末期移至目前的洛兹(Thomas *Lord*),因而得名]

lord·ship [lɔ́:dʃip/lɔ́rd-][`lɔrdʃɪp] *n*. **1** 统治权,主权(dominion, rule, ownership) ⟨*of*, *over*⟩. **2** 领地,庄园(domain, estate, manor). **3** 君主的地位[身份](personality of a lord). **4** [通常加上 his, your, their]阁下. ► 对贵族等的尊称.

lore[1] [lɔ:/lɔr][lɔr] *n*. **1** (有关某特定事项的传说的)传述,知识(body of traditions or knowledge). **2** 《古》教训,教义(doctrine). **3** 《古》劝告,博学,学问(erudition, scholarship).

lore[2] [lɔ:/lɔr][lɔr] *n*. 〖动〗眼端:鸟的眼睛与上喙之间,或蛇等的眼睛与鼻孔间的部分(→图 BIRD)

Lo·re·al [lɔ́:riəl][`lɔrɪəl], **lo·ral** [lɔ́:rəl][`lɔrəl] *adj*. 〖动〗眼光的(of the LORE[2])

Lo·re·lei [lɔ́:rilài][`lɔrə,laɪ] 洛勒莱. **1** 耸立于德国莱茵河畔上的巨大岩石,以回音绝佳而闻名,为莱茵河的第一观光名胜. ✽ **2** 德国传说中出没于洛勒莱岩石上,以其优美的歌声诱惑船夫,使船沉没河底的妖精.

Lo·rentz [lɔ́:rents][`lɔrɛnts] **Hendrik Anton**～洛伦兹(1853～1928):荷兰的物理学家.研究光与磁之间的关系,光的折射率与物质的密度等.1902 年获诺贝尔物理学奖.

Lorentz Curve 洛伦兹曲线:为代表家庭户数累计百分数与税前所得分配累计百分数之间关系的曲线.

Lo·re·to [ləréitou][lə`reto] 洛雷托:位于意大利东部马尔凯(Marches)区中部的城市.传说天使将安置圣母像的圣母堂(the Holy House of Loreto)由以色列的拿撒勒村移到此地.

Lo·ret·to [lərétou][lə`rɛto] 洛雷托:位于英国苏格兰爱丁堡东约 5 千米马瑟尔堡(Musselburgh)的中学.名称源于此地的洛雷托圣母堂.

lor·gnette [lɔ:njét/lɔr-][lɔr`njɛt] *n*. **1** 有柄的眼镜. ✽ **2** (带长柄的)观赏歌剧用的小型望远镜.

lor·i·cate [lɔ́rikit/lɔ́:r-, lár-][`lɔrə,ket, `lor-] *adj*. 〖动〗覆盖有(骨、甲、壳等)保护用甲壳的. ——*n*. 覆盖有保护用甲壳的动物.

lor·i·keet [lɔ́rikì:t/lɔ́:r-, lár-][`lɔrə,kit, `lar-] *n*.

lorgnette / **有柄的眼镜**



产于澳大利亚等地的一种色彩鲜艳的中型吸蜜鹦鹉的通称.
ráinbow-lòrikeet (*n.*) 锦鹦. ✽
músk-lòrikeet (*n.*) 麝香鹦鹉.
[LORY 加上 PARAKEET 的字尾而成]

lor·i·let [lɔ́rilèt/lɔ́:r-, lár-][ˋlɔrɪ,lɛt, ˋlɑr-] *n.* 产于澳大利亚北部、新几内亚的短尾小型鹦鹉.
red-browed lorilet 红眉短尾小鹦鹉.
Marshall's lorilet 马绍尔短尾小鹦鹉.
[LORY 的指小词]

lo·ris [lɔ́:ris][ˋlɔrɪs] *n.* 懒猴:产于非洲、亚洲南部. 为灵长类懒猴科动物,与狐猴近缘. 体大如松鼠,四肢细长,无尾或短尾,善爬树,眼睛大而凸出,视觉灵敏,昼伏夜出,以鸟卵、昆虫、果实等为食. 有修长懒猴、慢行懒猴等. ✽
slender loris 修长懒猴(*Loris tardigradus*).
slow loris 慢行懒猴(*Nycticebus coucang*).

lorn [lɔ:n/lɔrn][lɔrn] *adj.* 《诗·戏谑》无依靠的,孤独的,荒凉的(desolate, forlorn).

Lor·raine [ləréin][ləˋren] 洛林. **1** 位于莱茵河西岸的中世纪王国. 10 世纪时分为高洛林和低洛林两公国. **2** 法国东北部地区,横亘于孚日山脉和马士河间. 1766 年时高洛林公国成为法国领地,1871 年部分土地及阿尔萨斯(Alsace)被德国占领,至第一次世界大战后归还,盛产煤、铁、岩盐等矿,重要城市有南锡、梅斯等.
Cross of Lorraine [加冠词 the]洛林十字:横材由两根木头(上短、下长)组成的十字架,第二次世界大战(1939～1945)时,被当做法国自由运动的象征(→图 CROSS).
[中世纪拉丁语 *Lotharingia*(←LOTHAIR)]

lor·ry [lɔ́ri/lɔ́:ri, lári][ˋlɔrɪ, ˋlɑrɪ] *n.* 《英》 **1** 无侧板的长方形低平四轮货车(long low flat sideless wagon). **2** (尤指大型的)载货汽车(motor truck). **3** (工厂、矿山的)货车,手推车.
[可能源于女性名的 *Laurie*]

lo·ry [lɔ́:ri][ˋlɔrɪ] *n.* 吸蜜小鹦鹉:产于东南亚、新几内亚的鹦鹉的通称. 羽毛色彩鲜艳,如黑鹦鹉等.

Los An·ge·les [lɔsǽndʒilì:z, -li:s/lɔ:sǽndʒələs, -li:z, lɑs-][lɔsˋæŋdʒələs, -ˏliz, lɑs-] 洛杉矶:美国加利福尼亚州南部、临太平洋的工商业城市. 属地中海型气候,四季温暖且阳光充足,是休养与度假胜地,造船及飞机工业发达. 郊区有电影业的中心好莱坞(Hollywood).

:**lose** [lu:z][luz] *v.* (**lost**; **losing**)——*vt.* **1** 丧失,失去(be deprived of, cease to possess or have):——*He lost his father by the accident.* 他在那次事故中丧失了父亲. / *lose one's property* 丧失财产.
2 失落,遗失(become unable to find):——*lose a document* 遗失一份文件.
3 浪费、失去(时间、良机等)(waste):——*lose no time in writing to him* 马上回信给他.
4 未能获得(奖品等)(fail to obtain);漏捕(猎物等);(比赛、战争、赌博、诉讼等)输,失败(be defeated):——*lose a prize* 未获奖赏 / *lose a race* 赛跑输了.
5 未赶上(火车等)(fail to catch):——*lose one's train* 没赶上火车.
6 丧失(动作、健康、名声、耐性等),无法保持(fail to carry).
7 看不见(fail to keep in sight);听不到(fail to hear).
8 使失去(cause the loss of, cost):——*It will lose your place.* 它将使你失去地位.
9 [通常作被动式]消失,毁灭,破灭,死亡(disappear, perish, die or be dead):——*The ship and all hands were lost.* 船和船员全都覆没了.
10 [通常作被动式]迷路:——*I was lost in the woods.* 我在森林中迷了路.
11 [通常作反身用法、被动式]埋头于…,热中于…〈*in*〉;沉迷于…〈*in*〉:——*He loses himself in the novel.* 他沉浸在小说中. / *She was lost in reading.* 她埋头读书.
12 (钟表)走慢:——*My watch loses ten seconds a day.* 我的表每天慢十秒钟.
——*vi.* **1** 受损害,受损失(suffer loss);(工作等)亏损〈*by*〉:——*I lost on the deal.* 那笔交易我亏损了.
2 (效果、价值等)减弱;(身体)衰弱. **3** (游戏等)输:——*lose by one point* 输一分. **4** (钟表)走慢(become slow).




loris / 懒猴
动作迟缓,夜行性,以昆虫、小动物、果实等为食. 慢行懒猴身长约 30～40 厘米,体重 500～1 500 克左右,多分布于印度至婆罗洲、菲律宾一带. 修长懒猴的体型较慢行懒猴小,大致分布于印度南部及锡兰一带.

be lost on [***upon***] 对…无效果,未获注意(fail to influence or draw the attention of).
be lost to a person (1) (事物)不再为(某人)所有:——*A golden opportunity was lost to him.* 他错失了一个大好良机. (2)未感到(义务、耻辱等).
lose interest (人)对…不感兴趣(cease to be interested);(物)引不起人的兴趣(cease to interest).
lose oneself (1) 迷途;迷惑. (2) 入迷,迷醉.
lose one's head 惊慌失措.
lose one's heart 为…所迷醉;沉迷于….
lose one's life 丧命(be killed).
lose one's place (***in a book***) (读书)忘记所读的地方.
lose out 《口语》输,失败.
lose patience [***one's temper***] 无法忍受,生气(become impatient, angry).
lose track of 不知…的所在;不知…的去向;不知…的近况.
lós·er *n.*
losing game 不会赢的比赛,故意输掉的比赛.

*__loss__ [lɔs/lɔ:s, lɑs][lɔs, lɑs] *n.* (pl. **-es**) **1** 丧失,遗失(losing or being lost):——*the loss of one's sight* 失明 / *discover the loss of one's bag* 发现遗失了的手提包. **2** 失踪者,损失物,损失数额(person, thing, or amount lost):——*suffer heavy losses* 遭受极大的亏损. **3** 损害(disadvantage):——*His death is a great loss to our country.* 他的死是国家的一大损失. **4** 失败,败北. **5** 减少. **6** 浪费.
at a loss (1) 困惑,束手无策(puzzled)〈*for*, *to do*〉. (2) 亏本(卖出)(at less than cost).
at a loss for 穷于(辞令).
profit and loss 盈亏.
loss leader 〖商〗(为吸引顾客而亏本出售的)廉价商品,特价品.

*__lost__ [lɔst/lɔ:st, lɑst][lɔst, lɑst] *v.* lose 的过去时、过去分词. ——*adj.* **1** 失去的,去向不明的:——*lost articles* 遗失物 / *give up for lost* 认为已死而放弃. **2** 输的,受损的:——*a lost race* 输了的比赛. **3** 迷路的;困惑的,不知所措的:——*a lost child* 迷路的孩子 / *feel lost* 感到不知所措. **4** 浪费的. **5** 自暴自弃的.
be lost to (1)不再为…所有. (2)漠然.
be lost upon 对…无效.
lost cause 注定失败的主张[运动].
Lost Generation [加冠词 the]迷惘的一代:第一次世界大战后,美国的文学倾向于反映战后不安、悲观、失去文化、精神方面依靠的世态. 为女作家斯泰因(G. Stein)对海明威(Hemingway)、菲茨杰拉德(Fitzgerald)、多斯·帕索斯(Dos Passos)等人的称呼.
lost sheep 误入歧途者,违背教规者.
lost soul 堕入地狱的亡魂. **Lost Tribes** 灭亡的部落:以色列的 10 个部落,公元前 722 年左右被亚述王掳到亚述. 而无法再回到巴勒斯坦(〖圣〗《列王纪》下 17:6).

:**lot**[1] [lɔt/lɑt][lɑt] *n.*, *v.* (**-tt-**)——*n.* **1** 签:——*draw*



Lotto[2] / **洛托** 图为洛托所绘的《修道院长》(*A Prelate*).其画风曾受贝利尼(Giovanni Bellini)等人的影响,但最终确立了自己独特而高超的绘画风格.其作品多保存在意大利北部伦巴第(Lombardy)中部的贝加莫(Bergamo)及其附近地区.

[*cast*] *lots* 抽签. **2** 抽签,抽选. **3** 中签:——*The lot fell upon me*. 我抽中了. **4** 分配的分量. **5** 命运,运气,境遇(person's destiny, fortune, condition):——*improve one's lot* 改善命运 / *an enviable lot* 令人羡慕的境遇. **6** [用于 a lot, lots]《口语》大量(considerable number or amount, a good or great deal):——*There were a lot* [*lots*] *of people in the square*. 广场上有很多人. /*We had a lot* [*lots*] *of rain last month*. 上个月我们这儿的雨量十分充沛. **7** [用于 a lot, lots]《口语》非常,很,十分地:——*Thank a lot*. 多谢. / *I feel a lot better today*. 今天我觉得很舒畅. **8** (由特定的所有人所分得的)一块(地),《美》(因特定的目的而取得的)用地:——*a parking lot* 停车场 / *a film lot* 电影摄制场. **9** 贩卖处(plot or portion of land offered for sale). **10** (商品、拍卖品的)一批,一堆:——*a new lot of stationery* 一套新的文具. **11** [加冠词 the](由人、物所构成的)全体,全部(the whole number or quantity):——*That's the lot*. 这是全部的成员. **12** (同类人、物的)群,组,伙伴.

cast [***throw***] ***in one's lot with*** 与…共甘苦(share fortunes with). ——*vt.* 划分(土地)〈*out*〉;区分(商品),分配.

bad lot 坏家伙,坏人.

Lot[2] [lɔt/lɑt][lɑt] 罗得:亚伯拉罕(Abrabam)之兄,哈兰(Haran)之子.其妻在从所多玛(Sodom)、蛾摩拉(Gomorrah)城一起逃亡的途中,因违背天使的嘱咐回头看,而变成盐柱(〖圣〗《创世记》19).

loth [louθ][loθ]*adj.* : →LOATH.

Lo·thair [lóuθeə/-θeər][ˋloθɛr] 洛塔尔(两位神圣罗马帝国皇帝的名字). **1 Lothair Ⅰ** 洛塔尔一世(795~855):路易一世(Louis Ⅰ)的长子.父死后,为统治帝国全境与两弟相争,在 843 年凡尔登条约(the Treaty of Verdun)中获得皇帝的称号及北意大利、莱茵河及罗讷河流域领地(旧帝国的中部). **2 Lothair Ⅱ** (亦作 **Lothair Ⅲ**) 洛塔尔二世(亦作三世)(1075~1137):通称"萨克森王"(the Saxon).皇帝亨利五世(Henry Ⅴ)死后,成为德意志国王、神圣罗马帝国皇帝.

Lo·tha·ri·o [ləθá:riòu][ləˋθɑrɪ,o] **1** 洛泰里奥:出自罗(Nicholas Rowe)的悲剧《美貌的忏悔人》(*The Fair Penitent*)中的薄情花花公子. **2** [作普通名词用]酒色之徒,放荡者(libertine, rake).

Lo·thi·an [lóuðiən][ˋloðɪən] **1** 洛锡安:英国苏格兰东南部的郡名. **2** 〖史〗从苏格兰的福斯(Forth)河至切维厄特(Cheviot)丘陵洛兰兹(Lowlands)东部的地区. 7~11 世纪时,曾为诺森布里亚(Northumbria)的一部分.

Lo·ti [loutí:][loˋti] **Pierre**~ 洛蒂(1850~1923):本名 Louis Marie Julien Viaud,法国海军军官、作家.《菊花夫人》*Madame Chrysanthème* (1887)的作者.


lo·tion [lóuʃən][ˋloʃən]*n.* **1** 〖药理〗外用药水,清洗剂. **2** 化妆等用的搽液.
[拉丁语 *lotio*(←*lavare* 清洗),"洗净"之意]

lot·ter·y [lɔ́təri/lát-][ˋlɑtərɪ]*n.* **1** 抽签,抽选;奖券;彩票. **2** 运气,命运(thing that defies calculation).

lot·to[1] [lɔ́tou/lát-][ˋlɑto] *n.* 抽数码赌戏:一种由参加者将牌分成数组来对号码碰运气的赌博游戏,参加者把对中号码的牌盖住,最先盖完一组牌的人为赢家.

lot·to[2] [lɔ́tou/lát-][ˋlɑto] **Lorenzo**~ 洛托(1480?~1556):意大利威尼斯派画家. ✲

lo·tus [lóutəs][ˋlotəs] *n.* **1** 落拓枣树:希腊神话中,食落拓枣树的果实后即能进入梦幻境界,忘却世上一切苦恼. **2** (1)睡莲:产于埃及、亚洲的睡莲科睡莲属(*Nymphaea*)水生植物的通称. ✲(2)莲:睡莲科莲属(*Nelumbo*)的水生植物通称. ✲**3** 〖建〗莲饰:古埃及建筑的柱头花样. ✲



lotus / **睡莲**
一种分布于温带至热带的多年生水生草本植物.肥大的根茎深入泥中,叶从根茎处由长柄托出水面,花柄顶端开出一朵大花,果实干后成坚果,可作食物、药用.栽种睡莲可作观赏用,图为花茎伸出水面的热带睡莲.



lotus / **莲**
一种原产于亚洲及澳大利亚北部的多年生水生草本植物.在深入泥中的白色地下茎节中,长出 1~2 米的长叶柄,大的叶子伸出水面.夏季花柄浮出水面,开出清香的花.其蜂巢状的倒圆锥形花托可结坚果,种子寿命极长.





Lotus / 莲饰

埃及凯尔奈克(Karnak)神殿柱上所雕刻的莲饰. 埃及人常将尼罗河流域所生长的植物作为雕刻主题.

Lot·ze [lɔ́tsi/lɑ́tsi][ˋlɑtsɪ] **Rudolf Hermann**～洛采(1817～1881):德国的哲学家.

:loud [laud][laʊd] *adj*. **1** (声音)很大的,响亮的:——*in a loud voice* 大声地. **2** 发出大的声音,吵闹的(noisy). **3** 喧扰的,嘈杂的. **4** (色彩、服装等)华丽的,刺眼的,过于浓艳的,浮艳的:——*a loud dress* 浮艳的衣服. ——*adv.* 大声地,高声地(loudly).

lóud·ness *n.* **lóud-hàiler** (*n.*)(船舶用的)扩音器,扬声器. **lòudspéaker** (*n.*)扩音器.

·loud·ly [láudli][ˋlaʊdlɪ] *adv.* **1** 大声地,高声地:——*talk loudly* 大声地讲话. **2** 响亮地:——*knock loudly at the door* 用力敲门. **3** 华丽地,刺眼地:——*She's loudly dressed*. 她打扮得很华丽.

lough [lɔx/lɑx][lɑx] *n.* 《爱尔兰》湖(lake),海湾(arm of the sea).

Lough·bo·rough [lʌ́fbərə][ˋlʌfbərə] **1** 拉夫伯勒:英国英格兰中部莱斯特(Leicester)郡的城市. **2** 拉夫伯勒大学(1966年创立).

Lou·is[1] [lúːi][ˋluɪ] 路易(18位国王的名字).

1 Louis Ⅰ 路易一世(778～840):通称"虔诚王路易"(the Pious, le Débonnaire). 查理曼(Charlemagne)的第三个儿子. 法兰克国王、西罗马帝国皇帝. 813年登上帝位与父王共同统治,814年后独立理政.

2 Louis Ⅱ 路易二世(846～879):通称"口吃者路易"(the Stammerer, le Bègue). "秃头王"查理(Charles)的儿子,西法兰克王,在位期间877～879年.

3 Louis Ⅲ 路易三世(863? ～882):法兰西国王,在位期间879～882年,与弟卡洛曼(Carloman)共同理政.

4 Louis Ⅳ 路易四世(921～954):法兰西国王,在位期间936～954年,父亲查理三世(Charles Ⅲ)被判入狱时,与母亲(英格兰王阿特尔斯坦的妹妹)逃至英国,因而被称为"海外归来的路易"(d'Outremer').

5 Louis Ⅴ 路易五世(967～987):通称"懒王路易"(le Fainéant). 加洛林王朝的末代君王,在位期间986～987年.

6 Louis Ⅵ 路易六世(1081～1137):通称"胖子路易"(the Fat). 法兰西国王,在位期间1108～1137年. 为身经百战的勇士,民族英雄,曾在诺曼底(Normandy)与英军长期抗衡.

7 Louis Ⅶ 路易七世(1121? ～1180):法兰西国王,在位期间1137～1180年,发动第二次十字军(CRUSADE)东征并亲自指挥,但不幸失败(1146～1149).

8 Louis Ⅷ 路易八世(1187～1226):法兰西国王,在位期间1223～1226年. 曾率十字军征讨南法国异端阿尔比派(Albigenses).

9 Louis Ⅸ 路易九世(1214～1270):通称"圣路易"(St Louis). 法兰西国王,在位期间1226～1270年. 1248年加入十字军,1250年被俘囚禁于叙利亚. 1254年获释返回法国,并与英王亨利三世(Henry Ⅲ)订立巴黎条约,重新调整英国在法国境内的权利. 1270年再度参加十字军出征,病逝于突尼斯,1297年被列为圣人.

10 Louis Ⅹ 路易十世(1287～1316):通称"固执者路易"(the Quarrelsome). 法兰西国王,在位期间1314～1316年.

11 Louis Ⅺ 路易十一(1423～1483):法兰西国王,在位期间1461～1483年,具有绝对君权,瓦解国内封建贵族们的势力,大大地增加了王室的领域.

12 Louis Ⅻ 路易十二(1462～1515):法兰西国王,在位期间1499～1515年.

13 Louis ⅩⅢ 路易十三(1601～1643):法兰西国王,在位期间1610～1643年.

14 Louis ⅩⅣ 路易十四(1638～1715):法兰西国王,在位期间1643～1715年,未成年时由母后安娜(奥地利的)及大臣马萨林摄政,亲政时正处绝对王权时代,不断发动破坏性的战争,宫廷生活极其奢侈. ✽

15 Louis ⅩⅤ 路易十五(1710～1774):法兰西国王,在位期间1715～1774年. 路易十四的曾孙在七年战争中战败,失去了对印度、加拿大的统治权.

16 Louis ⅩⅥ 路易十六(1754～1793):法兰西国王,在位期间1774～1792年. 路易十五的孙子. 在位时发生法国大革命,君主制被废除,1793年1月21日死于断头台上. ✽

17 Louis ⅩⅦ 路易十七(1785～1795?):有名无实的法兰西国王,路易十六的次子,传说死于狱中,或认为逃亡在外.

18 Louis ⅩⅧ 路易十八(1755～1824):路易十六的弟弟,1791年逃离法国流亡国外,路易十七死后,于1795年自称法国国王. 拿破仑一世(Napoleon Ⅰ)下台后,1814年王政复古时即位.

Louis ⅩⅥ / 路易十六

1770年与神圣罗马帝国皇帝的女儿玛丽·安托瓦内特(Maire Antoinette)结婚,1774年即位,起初重用杜尔哥等理财专家担任要职,但因个性优柔寡断以及贵族们的反对而失败. 1789年5月召开三级会议,同年6月欲用军队阻碍国民会议的进展,导致7月14日巴黎市民攻击巴士底监狱,成为法国大革命的先兆. 10月6日市民逼迫路易十六一家从凡尔赛宫移到巴黎,1791年企图与王妃逃亡海外失败,失去群众的信任. 1792年8月10日由于巴黎市民群起暴动,废除君主制,翌年1月21日以叛国罪被处以极刑.

Louis ⅩⅣ / 路易十四

又称大君主路易、太阳王. 在马萨林死后开始亲政,确立了法国绝对权威的君主制. 在财政方面任用科尔贝尔(Colbert)采用重商主义,企图增强经济实力,对外鼓吹自然境界论而进行侵略战争. 在文化方面是高乃依(Corneille)、拉辛(Racine)、莫里哀(Moliere)等的古典主义文学创作及巴罗克艺术发展的黄金时代.





Lourdes / 卢尔德

法国西南部比利牛斯山脚下的城市，据说是圣母马利亚出现过的圣地，传说附近有可治病的灵泉．罗马教廷将其定为圣地后，每年有众多的罗马天主教信徒来此朝圣，极为热闹．

Lou·is² [lúːi][ˈluɪ]路易(神圣罗马帝国皇帝的名字)．
1 Louis Ⅰ ：→Louis¹ 1.
2 Louis Ⅱ 路易二世(825～875)：洛泰尔一世(Lothair Ⅰ)的长子．意大利王，在位期间 844～875 年，855～875 年担任神圣罗马帝国皇帝．
3 Louis Ⅲ 路易三世(889？～928)：通称"瞎子路易"(the Blind)．为普洛旺斯王博索(Boso)与路易二世的女儿伊尔曼加德(Irmengarde)所生．继阿诺夫(Arnulf)而成为神圣罗马帝国皇帝．在位期间 900～928 年．
4 Louis Ⅳ 路易四世(1287？～1347)：巴伐利亚公爵(1294～1347)、德意志国王．在位期间 1314～1347 年．1328～1347 年任神圣罗马帝国皇帝．与罗马教皇争权，宣称皇帝由诸侯选出无需取得教皇的承认．

Lou·is³ [lúːi][ˈluɪ]：LUDWIG.

lou·is⁴ [lúːi][ˈluɪ]*n.* ＝LOUIS D'OR.

lou·is d'or [lùːi dɔ́ː/dɔ́r][ˌluɪ ˈdɔr]金路易：弗兰西斯时代的一种金币．路易十三于 1640 年时发行，一直延用到 1795 年，相当于拿破仑金币 20 法郎．

lou·is heel [lúːi][ˈluɪ]路易式女鞋跟：鞋跟的外侧线优雅弯曲，底稍微宽展的高跟鞋．
[可能源于路易十五(Louis¹ XV)]

Lou·i·si·an·a [luːiːziǽnə][luˌiziˈænə]路易斯安那：美国西南部的一州．濒临墨西哥湾．1682 年曾为法国领土，因路易十四(Louis XIV)而命名．1762 年成为西班牙领地，1800 年归还法国，1803 年法国将其以1 500万美元价格卖给美国，1812 年成为美国第 18 州．首府是巴吞鲁日(Baton Rouge)．(略 La.)
Louisiana Purchase [加冠词 the]路易斯安那购置地：1803 年美国自法国购得的土地．东自密西西比(Mississippi)河起，西至落基(Rocky)山脉；南到墨西哥(Mexico)湾，北至加拿大．

Lou·is Phi·lippe [lùːi filíːp][ˌluɪ fɪˈlip]路易一菲力普(1773～1850)：出身于奥尔良王室，是奥尔良公爵一菲力普的长子，在英、美两国过着长期逃亡生活，1830 年 7 月革命后由于法国议会的指定而登上法王王位．1848 年发生 2 月革命后退位，流亡英国．

Lou·is Qua·torze [kætɔ́ːz/-tɔ́rz][kæˈtɔrz]路易十四风格的：指法王路易十四时代的巴罗克式建筑艺术和家具制造风格．

Lou·is Quinze [kæŋz][kæŋz]路易十五风格的：指路易十五时代的洛可可式建筑艺术和家具制造风格．

Lou·is Seize [seiz][sez]路易十六风格的：指路易十六时代的新古典主义式建筑艺术和家具制造风格．


Lou·is Treize [treiz][trez]路易十三风格的：指法王路易十三时代后期文艺复兴样式的建筑艺术和家具制造风格．

lounge [laundʒ][laundʒ]*vi.* **1** 闲荡(go lazily)．**2** 懒洋洋地躺卧或倚靠(loll, recline)．**3** 虚度(idle)．——*n.* **1** 闲逛，虚度时间．**2** (尤指旅馆、剧场等的)休息室(sitting-room)．**3** 沙发，卧椅(sofa or deep chair)．
lóung·er *n.*
lounge car 《美》休息车厢．
lounge jacket 休闲夹克，西装上衣．
lounge lizard 《俗》(在游乐厅陪妇女跳舞的)舞男；闲荡青年(idler in fashionable society)．
lounge suit 《英》日常西装．
lounge wear 家常便服．
[可能源于废语 *lungis*(吊儿郎当的人，不文雅的人)]

loup [luː][lu]*n.* 女子戴的丝质或绒质轻面罩．


lovage / 欧当归

欧当归是属于伞形科的多年生草本植物，原产于意大利．其根、茎、叶、种子可作调味料．



louse / 虱

左为成虫，右为附着在毛发上的虱卵．



loupe [luːp][lup] *n.* (珠宝商、钟表店的)小型放大镜．
binocular loupe 双目放大镜．
[法语←古代法语，"找瑕疵的珠宝"之意]

loup·ing ill [láupiŋ, lóup-][ˈlaupɪŋ, ˈlop-]跳跃病：绵羊的一种病毒性脑炎．以羊虱为媒介传染给动物和人类，主要发生于北英格兰和苏格兰一带，得病的羊会四处跳跃不已．

lour, low·er² [láuə/-ər][ˈlauɚ]*vi.* **1** (对…)皱眉头，愁眉苦脸(frown, scowl, look sullen)〈*on, upon, at*〉．**2** (天气)变坏(look dark and threatening)．
——*n.* **1** 皱眉头(scowl)．**2** (天气)阴霾的样子(gloominess)．
lóur·ing·ly *adv.*
lóur·y *adj.*

Lourdes [luəd/luərd][luɚd]卢尔德：位于法国西南部比利牛斯山脚的城市．1858 年在该城附近的洞窟内，因少女贝尔纳黛特(Bernadette Soubirous，死于 1878 年，1933 年列为圣女)幻见圣母马利亚，而使该城闻名，在圣地据说有能治病的灵泉．✽

louse [laus][laus] *n.* (pl. (在 1，2 是) **lice**[lais][laɪs]，(在 3 是)**louses**) **1** 虱：虱目(Anoplura)昆虫的通称．无翅的吸血昆虫类，主要寄生于哺乳动物身上．特指人虱(*Pediculus humanus*)，寄生于人体，会传染斑疹伤寒．✽**2** 羽虱：食毛目(Mallophaga)昆虫的通称．无翅的吸血昆虫，有口器，主要寄生于鸟类．**3** 《俗》卑鄙的人物(low contemptible person)．
body louse 体虱．
head louse 头虱．
pubic louse 阴虱．

lous·y [láuzi][ˈlauzɪ] *adj.* **1** 布满虱子的．**2** 《俗》讨厌的(disgusting)．**3** 《俗》(钱等)很多的，大量供应的(abundantly supplied)〈*with*〉：—*He's lousy with money.* 他腰缠万贯．
lóus·i·ness *n.*

lout [laut][laut] *n.* 粗人，乡巴佬(hulking or rough-mannered fellow)．
lóut·ish *adj.* **lóut·ish·ly** *adv.*
lóut·ish·ness *n.*




Louth [lauθ][lauθ] 劳斯：爱尔兰共和国东部伦斯特(Leinster)省的一郡.

lou·ver, lou·vre[1] [lúːvə/-vər]['luvɚ] *n.* 1 中世纪时用于通风和排烟的小塔状建筑物. 2 [pl.] 百叶窗，屋顶窗，天窗：为了遮阳、遮雨、通风，把小板叠在一起做成的羽状窗(百叶窗).

lóu·vered, -vred *adj.*

lóuver-bòards(*n.*) 百叶窗板，天窗板.

lou·vre[2] [lúːvrə]['luvrə] [加冠词 the] 罗浮宫：位于巴黎塞纳河右岸的法国旧王宫，腓力二世创建，弗兰西斯一世扩建，后继者更是将其大规模改造，到了拿破仑三世时才大致完成. 现在是法国首屈一指的国立艺术博物馆. ✲



Louvre[2] / 罗浮宫
原为法国的旧王宫，16 世纪弗兰西斯一世将其改建成同样大小的文艺复兴式建筑. 自 1793 年对外开放以来，已成为世界首屈一指的艺术博物馆.

lov·a·ble [lʌ́vəbl]['lʌvəbl] *adj.* 惹人爱的，可爱的(deserving love).

lóv·a·ble·ness *n.* **lóv·a·bly** *adv.*

lov·age [lʌ́vidʒ]['lʌvidʒ] *n.* 欧当归：产于南欧的伞形科药草(*Levisticum officinale*) 可栽培作调味用. ✲

:love [lʌv][lʌv] *n.*, *v.* (**loved; loving**)——*n.* **1** 爱，爱情(warm affection)〈*of, for, to towards*〉：——*a mother's love for her children* 母亲对于子女的爱 / *a labor of love* 喜欢的工作 / *love and hate* 爱与恨.

2 挚爱，喜欢(liking)〈*for, to*〉：——*love of learning* 爱好学习.

3 (神的)爱，慈爱；对神的敬爱.

4 性爱，情欲，色情.

5 爱情，恋爱：——*disappointed love* 失恋 / *Love is blind.* 《谚》爱情是盲目的.

6 恋爱事件.

7 [L-]爱神，丘比特. ✲

8 意中人，爱人(beloved one). ▶ 尤指用于被男性所看上的对象. 为女性所看上的情人称为 lover.

9 《口语》可爱的人，亲爱的，受人喜欢的人. ▶ 用于夫妇、情侣间或对孩子的称呼. ——*Would you like some tea, (my) love?* 亲爱的，你要不要喝点茶？

10 《口语》愉快的人，可爱的人[物](delightful person or thing)：——*He is an old love.* 他是位可爱的老人.

11 『网球』没得分，零分(no score).

fall in love (***with***) (1) 爱上…，恋爱. (2) 迷恋…(feel a strong liking for).

for love (1) 喜爱(for the pleasure of something). (2) 不为赌注的(not for stakes).

for love or money [用于否定句] 无论如何(by any means).

for the love of 为了…，以…的名义(for the sake or in the name of)：——*for the love of God*[*Heaven*] 请千万，请发慈悲心.

in love (***with***) 爱上…，喜爱.

make love (1)(拥抱、接吻等)表示爱意(behave as a lover)〈*to*〉. (2) 性交.

There's no love lost between them. 他们之间无爱情存在，他们互相讨厌(They dislike each other).

——*vt.* **1** 爱(hold dear)：——*love one's country* 爱国. **2** 爱慕… **3** 爱好，喜爱(delight in)：——*love golf* 爱好高尔夫球. **4** 赞叹，憧憬…(admire or be glad of the existence of). **5** [与不定式、动名词连用]意欲…(be inclined)；《口语》喜欢(like)，喜爱(be delighted)：——*Children love to ape their elders.* 小孩喜欢模仿年长的人. / *Will you come? I should love to.* 你要来吗？我乐意光临. ——*vi.* 爱，恋爱.

love affair 桃色事件，韵事.

love all (网球)双方无得分，零比零.

lóve-àpple (*n.*)《古》番茄(tomato).

lóvebird (*n.*) 情侣鹦鹉(牡丹鹦鹉)：非洲产的情侣鹦鹉属(*Agapornis*)小鸟的通称. 以雌雄不分离而闻名.

lóve-chìld (*n.*) 私生子.

lóve-fèast (*n.*) (1)爱筵：初期基督教徒之间象征兄弟之爱而举行的聚餐. (2)(卫斯理会派教徒等所举行的)爱筵会，宗教性的聚餐.

love game 『网球』一方得零分的一局比赛.

Love / 爱神　图为法国画家格勒兹(Jean Baptists Greuze, 1725～1805)的作品《把王冠授予丘比特的普绪喀》(*Psyche crowning Love*, 1769, 爱丁堡，国立苏格兰美术馆藏). 爱是通过历史，在神话、传说、文学、美术之中被人赞美的. 希腊罗马神话中的爱神丘比特为一长有翅膀的年轻人.

lóve-in-a-mìst (*n.*) (1) 黑种草(*Nigella damascena*):毛茛科黑种草属的植物,叶互生,3～4 回羽状细裂片,开淡蓝色或白色的花. ✽(2) 龙珠果(*Passiflora foetida*):原产于南美的西番莲属的植物,有类似黑种草的叶子.
lóve-in-ìdleness (*n.*) (野生的)三色堇(wild pansy).
lóve-knòt (*n.*) 情结,同心结.
lóve-lètter (*n.*) 情书.
lóve-lìes-bléeding (*n.*) 老枪谷(*Amaranthus caudatus*):苋属庭院植物,红色或带红色的穗状花序细长且下垂.
lóvelòck (*n.*) (发式)垂到鬓角或额头的毛发或卷毛.
lóve-lòrn (*adj.*) 失恋的,受相思之苦.
lóve-mátch (*n.*) 恋爱婚姻.
lóve-phìltre (*n.*) 春药.
love seat 双人座椅,情人座.
love set〖网球〗输方得零分的比赛:有一方连一分也没得到的比赛.
lóve-sìck (*adj.*) 害相思病的,因爱情而憔悴.
lóve-sòng (*n.*) 情歌,恋歌.
lóve-stòry (*n.*) 爱情故事,爱情小说.
lóve-tòken (*n.*) 表示爱情的馈赠品,爱的信物.

Love·lace¹ [lʌ́vleis][ˋlʌvles] 1 洛夫莱斯:英国作家理查森(Samuel Richardson,1689～1761)的小说《克拉丽莎·哈洛威》(*Clarissa Harlowe*)中出现的人物. 2 [作普通名词用]放荡者,浪子(libertine, accomplished rake).

Love·lace² [lʌ́vleis][ˋlʌvles] **Richard**～ 洛夫莱斯(1618～1658):英国的抒情诗人.

love·less [lʌ́vlis][ˋlʌvlɪs] *adj.* 没有爱情的,冷淡的(unloving);得不到爱的(unloved).
lóve·less·ly *adv.* **lóve·less·ness** *n.*

:love·ly [lʌ́vli][ˋlʌvlɪ] *adj.* (-**lier**; **liest**), *n.* —*adj.* 1 美丽的,动人的,可爱的:—*be exceedingly lovely* 极为可爱的. 2《口语》快乐的,愉快的(pleasing, delightful):—*What a lovely day!* 多么愉快的一天啊!
—*n.* 美人,舞女,歌舞女郎.
lóve·li·ness *n.* 美丽,魅力.

·lov·er [lʌ́və/-ər][ˋlʌvɚ] *n.* 1 爱人,情人(man in love with a woman);《原意》求婚者. 2 情妇[夫],私通的对象. 3 [pl.]情侣(two people in love or having a love affair). 4 (…的)赞赏者,爱好者,热爱者(admirer)(*of*):—*a lover of music* 音乐爱好者.
lóv·er·less, **lóv·er·lìke** *adj.*
lover's knot 同心结(love knot).

love·some [lʌ́vsəm][ˋlʌvsəm] *adj.*《文语》可爱的(lovable);钟情的(loving).

·lov·ing [lʌ́viŋ][ˋlʌvɪŋ] *adj.* 挚爱的,情深的(that loves, affectionate);表示爱情的,出于爱的(manifesting or proceeding from love):—*loving words* 充满爱情的话语.
lóving-cùp (*n.*) 爱杯:在宴会上可供大家轮流饮用,有两个以上把手的银质大杯.
lóving-kìndness (*n.*) 慈爱,体贴(tender regard).

low¹ [lou][lo] *vi.* (牛等)哞哞地叫(utter a cry (as) of a cow, moo). —*n.* 牛的叫声(cow's cry).


:low² [lou][lo] *adj.* 1 (高度、位置等)低的(not high or tall, not reaching far up);处于低位的(not elevated in position):—*The sun is low in the west.* 太阳西沉.
2 (妇人衣服)低领的.
3 (数量、程度)少的,低的(of small amount):—*low temperature* 低温.
4 几乎没有,缺乏的(nearly exhausted or empty):—*run low*(积蓄)微薄.
5 (身份、地位)低微的(of or in humble rank or position):—*a man of low birth* 出身低微的人.
6 不高尚的,平凡的(not sublime, common place);下流的,卑劣的,粗俗的(mean, coarse, vulgar):—*low tastes* 低俗的趣味.
7〖生物〗下等的.
8 (身体)虚弱的(weak).
9 颓丧的:—*in low spirits.* 意志消沉的.
10 (饮食)粗劣的,营养价值低的(not nourishing):



love-in-a-mist / 黑种草
高约 45～60 厘米,叶子成细枝状,白色或淡蓝色的花萼形状有如花瓣,常被误以为是花朵.在温带地方,被栽培为庭园植物.

—*a low diet* 粗茶淡饭.
11 (声音)轻柔的,低的(not shrill or high);低沉的(not loud):—*in a low voice* 用低沉的声音.
12〖语言〗(元音的)舌头位置低的.
13 (在英国教会中)低教会派的,低教会派风格的.
at lowest 最低,至少(to mention the least possible amount, etc.)
bring low 使身体衰弱,减少财富,降低地位.
lay low 打倒…(overthrow).
lie low (1)蹲下. (2)倒下,死亡(be dead). (3)潜伏(keep quiet or hidden);静待(say nothing and wait). —*adv.* 1 低地,在(往)低处地:—*hang low* 低垂. 2 落魄地,卑贱地. 3 粗食地(on a poor diet). 4 赌金少地(for small stakes). 5 声音[调子]低地:—*talk low* 小声地说话.
low down (1) 非常低地. (2)卑劣地.
—*n.* 1 低;低水准[程度]. 2 低气压地区. 3〖汽车〗低速挡.

lucerne¹ / 苜蓿
高度约为 30～90 厘米,分枝较多. 3 片小叶形成互生叶,夏季时,由茎上的叶子根部长出花柄,开出许多蝶形的花.最早以饲料作物为人所知.



lów·er·mòst, **lów·ish** *adj.* **lów·ness** *n.*
lów-bòrn (*adj.*) 出身卑微的(of humble birth).
lówbòy (*n.*)《美》短脚衣橱(table with drawers and fairly short legs). **lów-brèd** (*adj.*) 举止粗俗的(having vulgar manners). **lów-brów**《口语》(*adj.*) 才智浅薄的,文化修养低的(not highly intellectual or cultured). —(*n.*) 才智[教养]低俗的人. **lów-bròwed**(*adj.*) (1)(岩石)突出的. (2)(建筑物)入口低的,幽暗的(gloomy). **Low Church** (*n.*) [加冠词 the]低教会派:英国教会中的一派,只注重简单的仪式及福音,反对过度的重视圣职特权、教会组织、仪式、圣餐等. **Low Churchman** (*n.*) 低教会派成员. **low comedian** 低俗喜剧的演员. **low comedy** 低俗喜剧. **Low Countries**: → NETHERLANDS. **lów-dòwn** (*adj.*) 卑劣的,卑贱的,下流的(mean). **lówdòwn** (*n.*) [通常加冠词 the]《俗》真相,内幕(true, facts, correct information). **low dress** [**neck**] (1)(露出颈部和肩膀的)低领子. (2)低胸的衣服. **lower case**: → CASE². **lower deck**〖海〗(1)下甲板:船仓之下的甲板. (2)(海军的)全体士兵;(商船的)下级船员(men of ship). **Lower House** [加冠词 the] (两院制的)下议院. ▶ 在英国是 the House of Commons. **lower school** 低年级学校:英国私立学校等的招收五年级以下学生的学校. **lower world** [加冠词 the](1)人世间,尘世(earth). (2)地狱(hell). **low frequency**: → FREQUENCY. **Low German**: → GERMAN. **Low Latin**: → LATIN. **low latitudes** 低纬度地方. **low life** 下层社会生活. **Low Mass**: → MASS¹. **low pitch** (1)〖音乐〗(音的)低调子. (2)(屋顶的)倾斜较缓的部分. **low relief** (*n.*) 浅浮雕. **Low Sunday** 复活节后的第一个星期日. **low tide**: → TIDE. **low water** 低潮,枯潮. **low-water mark** (1)低水位线,低潮线. (2)最低水准,深渊. **lów-wìng** (*n.*) (双翼飞机的)低翼的.
[中古英语 *lāh*←古代斯堪的纳维亚语 *lágr*. 源于古日耳曼语 * *læg*-“横渡”]

Low³ [lou][lo] **Sir David Alexander Cecil**～ 洛(1891～1963):出生于新西兰的英国讽刺漫画家. 塑造出“布林普上校”(Colonel Blimp,傲慢顽固的保守派)等漫画人物.

low·an [lóuən][ˋloən] *n.*《澳》澳大利亚眼斑冢雉(moundbuilding bird, mallee-fowl).
[澳大利亚土著语]

Low·ell¹ [lóuəl][ˋloəl] **Amy**～ 洛威尔(1874～1925):美国的女诗人、文艺评论家.

Low·ell² [lóuəl][ˋloəl] **James Russell**～ 洛威尔(1819～1891):美国的随笔作家、诗人.

Low·ell³ [lóuəl][ˋloəl] **Percival**～ 洛威尔(1855～1916):美国的天文学家. 在亚利桑那州的弗拉格斯塔夫(Flagstaff)设立洛威尔天文台(the Lowell Observatory).

·low·er¹ [lóuə/-ər][ˋloɚ] *vt.* 1 放下,降下(let down);〖海〗放下(小船、帆船)(let down). 2 降低(高度、位置等)(diminish the height of):—*lower one's eyes* 降低视线. 3 减低(价格、程度等),减少(diminish). 4 压低(程度),降低(声音)(diminish in intensity or pitch):—*Lower your voice.* 请放低声音. 5 贬抑(disgrace):—*lower oneself by taking bribes* 因收取贿赂而自贬. 6 使(体力)消耗,削弱(reduce bodily condition of).
—*vi.* 1 沉没,下降,斜降(sink, descend, slope downwards);降低(价格等)(come down):—*The river lowerd.* 河川的水位下降了. 2 放下小船[帆船].
[中古英语 *lahre*(*lāh* 的比较级). 参照 LOW²]

low·er² [láuə/-ər][ˋlauɚ] *v.*, *n.*: → LOUR.

Lowes·toft [lóustɔft/-tɑft][ˋlostɑft] 洛斯托夫特:英国萨福克(Suffolk)郡的海港. 为渔业中心之一.
Lowestoft china 洛斯托夫特瓷器:18 世纪后半期,在洛斯托夫特所制造的软质瓷器.

low·land [lóulənd][ˋlolənd] *n.* 1 [通常 pl.]低地,山少的地方. 2 [the Lowlands] 英国苏格兰东南部的低地地方.
—*adj.* 1 低地的,低地特有的. 2 [L-]苏格兰低地地方的.
lów·land·er *n.* 1 低地居民. 2 [L-]苏格兰低地居民.



Lubeck/吕贝克
立于吕贝克市入口的城门．建筑壮观，具有两个圆锥形的塔，建于 1477 年．吕贝克是德国石勒苏益格-荷尔斯泰因(Schleswig-Holstein)州的海港，有运河与易北河相通．

low·ly [lóuli][ˋloli]*adj*. **1** (身份、地位等)卑下的，低微的(humble). **2** 谦虚的(modest). **3** 粗野的. —*adv*. **1** 卑劣地，谦虚地. **2** 低地.
lów·li·ness *n*.

lox·o·drom·ic [lɔ̀ksədrómik/làksədrámik][ˌlaksəˋdramɪk] *adj*. 等角航行的：依照罗盘所示 32 方位之一的方向，并顺着以同一角度倾斜地穿过子午线的直线(RHUMB)航行，即是帆船或轮船所航行的航程线.
—*n*. 航线，航程表(rhumb line or table).
lòx·o·dróm·ics *n*.
[希腊语 *loxos*(斜的)＋*dromos*(跑道)]

·**loy·al** [lɔ́iəl][ˋlɔɪəl] *adj*. **1** (对人、爱情、义务等)忠实的，忠诚的(true, faithful)〈*to*〉：—*be loyal to one's friends* 对朋友忠实. **2** (对君主、政府、国家等)忠诚的，效忠的：—*be loyal to one's mother country* 对祖国效忠. **3** 表现忠诚的(exhibiting loyalty)：—*loyal conduct* 忠诚的行为.
lóy·al·ly *adv*.
lóy·al·ism, **lóy·al·ist** *n*.
[拉丁语 *legalis*(←*lex* 法律)，"合法的"之意. 与 legal 同源]

·**loy·al·ty** [lɔ́iəlti][ˋlɔɪəltɪ] *n*. (pl. **-ties**)忠心耿耿，忠诚，忠诚的行为(loyal temper or conduct).

Loy·o·la [lɔióulə][lɔɪˋolə]：→IGNATIUS LOYOLA.

loz·enge [lɔ́zindʒ/láz-][ˋlazɪndʒ] *n*. **1** 〖数学〗菱形(rhomb, diamond figure). **2** 〖纹〗菱形的(→图 HERALDRY)；(未婚妇女、寡妇用的)菱形的遮蔽物. **3** (宝石的)菱形面；菱形窗玻璃. **4** (原为菱形的)糖锭，加甜味的锭剂.
lóz·eng·y *adj*. 〖纹〗菱形花格的.

l. P. 《略》**1** large paper 大张纸. **2** [亦作 L. P.] longplaying (record) LP(盘). **3** long primer 10 号铅字. **4** low pressure 低气压的.

L. R. A. M. 《略》Licentiate of the Royal Academy of Music 持有皇家音乐院执照者.

L. R. C. 《略》**1** Leander Rowing Club 利安德划船俱乐部. **2** London Rowing Club 伦敦划船俱乐部.

L. R. C. P. 《略》Licentiate of the Royal College of Physicians 英国皇家内科医学会开业执照持有者.

L. R. C. S. 《略》Licentiate of the Royal College of Surgeons 英国皇家外科医学会开业执照持有者.

l. s. 《略》*locus sigilli* (文书的)盖章处.
[拉丁语]

LSD 《略》lysergic acid diethylamide 〖药理〗麦角酸酰二乙胺($C_{20}H_{25}N_3O$)：通称迷幻药，一种强有力的致幻药，可用于治疗精神病.

£. s. d. [èlesdí:][ˌɛlɛsˋdi] *n*. **1** (英国货币制的)镑、先令、便士(pounds, shillings, and pence). **2** 金钱(money)，财富(riches).
[拉丁语 *librae*, *solidi*, *denarii*]

L. S. E. 《略》London School of Economics 伦敦大学经济学院.

Lt 《略》Lieutenant 陆军中尉，海军上尉.

l. t. 《略》low tension 〖电气〗低压的.

L. T. A. 〖略〗**1** Lawn Tennis Association 草地网球协会. **2** London Teachers' Association 伦敦教员协会.

Ltd 《略》Limited (liability company) 有限责任的(公司)，即有限公司.

lu·au [lú:au][ˋluaʊ] *n*. **1** 有音乐伴奏的夏威夷式宴会. **2** 用芋头叶包着章鱼或鸡肉烹煮的食物.

lub·ber [lʌ́bə/-ər][ˋlʌbɚ] *n*. **1** 身材高大而笨拙的人(big clumsy stupid fellow, lout). **2** 〖海〗新水手，不熟练的船员(clumsy seaman, unseamanlike fellow).
lúb·ber-like, **lúb·ber·ly** *adj*.
lubber's hole 〖海〗桅楼升降口.
lubber's line [**mark**] 〖海〗船首基线，艏方位基线[点]：附在罗盘针内侧用于指示船头方向的垂直线.

Lü·beck [ljú:bek][ˋljubɛk]吕贝克：德国北部波罗的海沿岸的港湾城市. 曾为汉撒同盟(the HANSEATIC League)的盟主城市. ✲

lu·bri·cate [lú:brikèit][ˋlubrɪˌket] *vt*. **1** (用液体、软膏)使光滑，使平滑(make slippery or smooth).
2 (给机械)上油，涂润滑油. **3** 使润滑.
lú·bri·cant [-kənt][-kənt]*adj*., *n*.
lù·bri·cá·tion *n*.

lu·bric·i·ty [lju:brísiti/lu:][luˋbrɪsətɪ] *n*. **1** 光滑，平滑，润滑性能(slipperiness, smoothness, oiliness).
2 淫乱，淫荡(lewdness, wantonness).

Lu·can[1] [ljú:kən][ˋljukən] 路加的(of St. Luke).

Lu·can[2] [lú:kən][ˋlukən] **Marcus Annaeus Lucanus** 卢坎(39～65)：罗马诗人. 在作品英雄史诗《内战记》中描写了凯撒(Caesar)与庞培(Pompey)之间的内讧.

lu·carne [lu:ká:n][luˋkan] *n*. 屋顶天窗.

Luc·ca [lúkə, lʌ́kə][ˋlukə, ˋlʌkə] 卢卡. **1** 意大利北部的省. **2** **1** 的省会.
Luc·che·se [lukéizi][luˋkezɪ] *adj*.
Lucca oil 卢卡产的上等橄榄油.

luce [lu:s][lus] (特指长成的)白斑狗鱼(pike).

lu·cent [lú:sənt][ˋlusn̩t] *adj*. **1** 光亮的，光辉的(shining, luminous). **2** 透光的(translucent).
lú·cen·cy *n*.

lu·cerne[1], **-cern** [lju:sə́:n/lu:sə́:rn][luˋsɝn] *n*. 《英》苜蓿(*Medicago sativa*)：豆科植物，三片互生叶，开紫色蝶形花. 可作肥料或牧草用. ✲

Lu·cerne[2] [lju:sə́:n/lu:sə́:rn][luˋsɝn] (*Ger. Luzern*)卢塞恩. **1** 瑞士中部的一州. **2** **1** 的州府.
Lake of Lucerne [加冠词 the]卢塞恩湖：瑞士中部主要的湖泊，卢塞恩在其湖畔. 法文名为 Lac des Quatre Cantons，德文名为 Vierwaldstättersee.

Lu·ci·an [lú:siən, -ʃən][ˋlusɪən, -ʃən] 卢奇安(120? ～190?)出生于幼发拉底河附近的萨莫萨塔(Samosata). 为希腊的修辞学家、讽刺作家，有对话体的讽刺诗和散文体的小说等传世.

lu·cid [ljú:sid/lú:-][ˋlusɪd] *adj*. **1** 《诗》明朗的(bright). **2** 清晰的，清楚的(clear, pellucid). **3** 〖昆·植〗润滑而有光泽的(with a smooth shining surface).
lú·cid·ly *adv*. **lu·cíd·i·ty** *n*.
lucid interval 清醒期：精神病患者意识清醒期间.
[拉丁语 *lucidus*←*lucere*(放光芒)←*lux*(光)]


Lu·ci·fer [ljú:sifə/lú:sifər][ˋlusɪfɚ] **1** 晨星(the morning star). **2** 恶魔，撒旦：因背叛上帝而从天坠落的天使. 希伯来文《圣经·以赛亚书》第 14 章 12 节中，将巴比伦王称作"发光者"，又拉丁文版《圣经》(the Vulgate)中译为 Lucifer(明亮之星)，也与撒旦有密切关系. —*as proud as Lucifer* 非常傲慢的.
[拉丁语，"带来光者"之意]
lu·cif·er·ous [lu:sífərəs][luˋsɪfərəs] *adj*. **1** 发光的，光亮的. **2** 启发(心智)的.

Lu·ci·na [lju:sáinə/lu:-][luˋsaɪnə] 〖罗马神话〗鲁西娜：司掌生育的女神. 又称朱诺(Juno)或戴安娜(Diana).

lu·cite [lú:sait][ˋlusaɪt]*n*. **1** 一种透明的合成树酯，用于制造飞机的挡风玻璃. **2** 此种物质的商标名.

·**luck** [lʌk][lʌk] *n*. **1** 机会，运气(chance, fortune)：—*have hard luck* 恶运/*Bad luck to him!* 他真倒霉! **2** 幸运(good fortune)：—*I never have any luck*. 我运气一直不好.
as luck would have it (1)幸运地(fortunately). (2)不幸地(unfortunately).
by (***good***) ***luck*** 幸好.
down on *one's* ***luck*** 运气不好，倒霉.
for luck 为求好运(to bring good fortune).
Good luck (***to you***)! 祝你好运(I wish you well!).
in luck (***'s way***) 幸运的(having good fortune).
out of luck 不幸的(unsuccessful).
try *one's* ***luck*** 碰碰运气.
worse luck 倒霉地，很不幸地.
lúck·less *adj*. **lúck·less·ness** *n*.
lúck·pènny (*n*.)《英》吉利钱币：为讨吉利所携带，或在家畜交易市场中，卖主为讨吉利而退还给买方的钱.

·**luck·i·ly** [lʌ́kili][ˋlʌkɪlɪ] *adv*. [修辞句子、从句]幸好地，幸运地(fortunately)：—*Luckily I was not wrong*. 幸亏我没弄错.



Lucknow/勒克瑙
图为位于勒克瑙市内某伊斯兰教式建筑的土耳其门.勒克瑙是工商业的中心,纤维、化学、机械等工业发达.

Luck·now [lʌ́knau][ˋlʌknau] 勒克瑙:印度北部北方邦的首府.原为奥德(Oudh)土邦的首府,印度兵变(the Indian Mutiny)时,英军要塞部队在此地被包围了5个月,至1858年3月才解围.✽

:luck·y [lʌ́ki][ˋlʌkɪ] *adj.* (**-ier**; **-iest**) **1** 幸运的,好运的(constantly attended by good luck):——*a lucky man* 幸运的男子/*a lucky guess* 偶然猜中. **2** 侥幸的(occurring by chance and bringing happy results). **3** 吉祥的,带来好运的(bringing good luck):——*be born under a lucky star* 吉星照命.
lúcky-bàg [-tùb](*n.*) 运气袋:在义卖会中让出钱的人抽奖用的摸彩袋. **lucky dip**《英》=lucky-bag.

lu·cra·tive [lúːkrətiv][ˋlukrətɪv] *adj.* 可获利的,赚钱的(yielding gain, profitable).
lú·cra·tive·ly *adv.* **lú·cra·tive·ness** *n.*

Lugano/卢加诺湖
卢加诺湖面积约为49平方千米,将近90%的部分在瑞士的提契诺州(Ticino).其余的部分则属意大利的伦巴第区(Lombardy).位于阿尔卑斯山脉南麓的冰蚀湖,湖岸为观光保护区.



lu·cre [lúːkə/-kər][ˋlukə] *n.*《轻蔑语》利润,盈利(pecuniary profit, gain). **filthy lucre**:→FILTHY.

Lu·cre·ti·a [ljuːkríːʃiə/luː-][luˋkriʃə], **Lucrece** [-kríːs][-ˋkris]〖罗马传说〗卢克雷蒂娅:为科拉提努斯(Lucius Tarquinius Collatinus)之妻.被傲慢王塔尔奎尼乌斯(Tarquinius Superbus)的儿子塞克斯图斯(Sextus)凌辱而自杀,因而使塔尔奎尼乌斯一家被逐出罗马,导致罗马王政时代结束,共和体制随之开始.

Lu·cre·tius [ljuːkríːʃəs/luː-][luˋkriʃəs] **Titus ～ Carus** 卢克莱修(公元前94年? ～前55年):罗马诗人,著哲学诗集《物性论》(*De Rerum Natura*),共6卷,认为宇宙的构造和现象不以神的存在为前提,而归于一切原子运动,并加以论证说明.

lu·cu·brate [lúːkjubrèit][ˋlukjʊˏbret] *vi.* **1** 在灯下[夜间]写作[用功]. **2** (学术性地)从事创作.
lù·cu·brá·tion *n.* **1** 夜间用功[沉思](nocturnal study or meditation). **2** (炫耀才学的)文学作品,著作;精心的创作.
[拉丁语 *lucubrare*(←*lux* 光亮)]

Lu·cul·lus [ljuːkʌ́ləs/luː-][luˋkʌləs] **Lucius Licinius ～** 卢库卢斯(公元前110年? ～公元前50年):罗马的将军,公元前74年任执政官,以举行奢华的宴会而闻名.
Lu·cúl·lan, **Lu·cúl·li·an** *adj.*

Lu·cy [lúːsi][ˋlusɪ] **St. ～** 露西:3世纪西西里的一殉教贞女,纪念日为12月13日.盲人的守护神.

lud[1] [lʌd][lʌd] *n.*《英》lord 的变形. ▶ 用于律师对法官的一种称谓.

Lud[2] [lʌd][lʌd] 卢德:不列颠王国传说中的国王.据说曾在伦敦的周围筑有城垒.

Lud·dite [lʌ́dait][ˋlʌdaɪt] *adj.* 反对机械化自动化的. *n.* 卢德运动:1811～1816年的产业革命时,在英国北部、中部的手工业者惟恐失业而发起破坏机械的暴动.卢德派为此运动的参与者.
[据说此运动名称源于1779年左右一个破坏机械的精神病患者卢德(Ned *ludd*)之名]

Lu·den·dorff [lúːdəndɔ̀ːf/-dɔ̀rf][ˋludn̩ˏdɔrf] **Erich von ～** 鲁登道夫(1865～1937):第一次世界大战(1914～1918)时德国的将军;1923年在慕尼黑的"酒吧暴动"(Beer-Hall Putsch)时与希特勒结交.

Lud·gate [lʌ́dgeit][ˋlʌdget] 拉德城门:与伦敦的圣保罗大教堂邻接的一个城门.传说是由拉德(LUD[2])所建,其警卫室成为负债者的监狱,但在1760年遭破坏.

lu·di·crous [ljúːdikrəs/lúː-][ˋludɪkrəs] *adj.* 荒谬的,可笑的(absurd, ridiculous, laughable).
lú·di·crous·ly *adv.* **lú·di·crous·ness** *n.*

lu·do [lúːdou][ˋludo] *n.*《英》卢多:骰子游戏中的一种.将骰子掷出的点数在棋盘上绕行,先绕完一周者为赢家.
[拉丁语 *ludo*=I play]

Lud·wig [lúdwig][ˋlʊdwɪg] 路德维希(三位巴伐利亚王的名字). **1 Ludwig Ⅰ** 路德维希一世(1786～1868):在位期间1825～1848年.爱好艺术并加以推广.由于情人洛拉·蒙特兹(LOLA MONTEZ)的介入政治而遭受人们的批评.1848年让位给儿子马克西米连二世(Maximilian Ⅱ). **2 Ludwing Ⅱ** 路德维希二世(1845～1886):马克西米连二世(Maximilian Ⅱ)的儿子.在位期间1864～1886年.爱好艺术,特别是音乐,与瓦格纳(Wagner)交往甚密.据说1886年因得精神病而自杀.✽ **3 Ludwing Ⅲ** 路德维希三世(1845～1921):在位期间1913～1918年.

lu·es [lúːiːz][ˋluiz] *n.* (亦作 **lues venerea**)〖医〗梅毒(syphilis).
lu·et·ic [luːétik][luˋɛtɪk] *adj.*
[拉丁语,"瘟疫"之意]

luff [lʌf][lʌf] *n.*〖海〗**1** 纵帆前缘(→图 SAIL[1]). **2**《英》船首的弯曲部. ——*vt.* **1** 使(船首)迎风行驶. **2** (快艇竞赛时)驶到(其他船只的)上风(get the windward side of). ——*vi.* 转船首迎风行驶.

Ludwing Ⅱ/路德维希二世
路德维希二世在靠近奥地利边境的山中所建造的诺伊施万斯坦(Neuschwanstein)城.1869年开工,1886年完成,他为了实现保护音乐家瓦格纳的音乐剧的梦想,把此城设计为梦幻似的外观,内部装潢华丽.



Luft·waf·fe [lúftvæ̀fə][ˋluftˌvæfə] *n.* [加冠词 the](纳粹德国的)空军(German Air Force).
[德语,"空军"之意]

lug[1] [lʌg][lʌg] *n.* (亦作 **lugworm**)沙蠋;沙蠋属(*Arenicola*)的环形动物的通称,穴居于海滨沙土中,可做鱼饵.

lug[2] [lʌg][lʌg] *n.* =LUGSAIL.

lug[3] [lʌg][lʌg] *v.* (**-gg-**), *n.* ——*vt.* **1** 用力拖(笨重物品)(drag with effort or violence);强行带走(人)(force along). **2** 硬扯(bring irrelevantly)〈*in, into*〉. ——*vi.* 使劲拉(pull hard)〈*at*〉. ——*n.* 用力拉(hard or rough pull).

lug[4] [lʌg][lʌg] *n.* **1** 《苏格兰·北英格兰》耳朵(ear). **2** (容器等的)柄,把手(projection or handle). **3** (机械等的)凸耳,突缘.

Lu·ga·no [luːgáːnou][luˋgɑno] **Lake of ~** 卢加诺湖:横跨意大利和瑞士,在阿尔卑斯山脉南麓的湖泊. ✽

luge [luːʒ][luʒ] *n.* 小雪橇(→图 SLEDGE[1]). ——*vi.* 使用小雪橇滑.[法语]

·**lug·gage** [lʌ́gidʒ][ˋlʌgɪdʒ] *n.* [集合名词](旅行用皮箱、袋子等)随身行李,行李.
lúggage-vàn (*n.*) 行李车.

lug·ger [lʌ́gə/-ər][ˋlʌgɚ] *n.* 〖海〗斜桁四角帆帆船. ✽

lug·sail [lʌ́gsèil,-səl][ˋlʌgˌsel] *n.* 〖海〗斜桁四角帆:在桅杆上斜张的四角形纵帆(→图 LUGGER).

lu·gu·bri·ous [lugjúːbriəs][luˋgjubrɪəs] *adj.* 忧伤的,悲伤的,悲哀的(doleful, dismal, mournful).
lu·gú·bri·ous·ly *adv.* **lu·gú·bri·ous·ness** *n.*

lug·worm [lʌ́gwə̀ːm/-wə̀ːrm][ˋlʌgˌwɝm] *n.* :→ LUG[1].

Lu·i·ni [luːíːniː][luˋini] **Bernardino ~** 卢伊尼(1475? ~1532?):意大利伦巴第派的画家.

Luke [ljuːk/luːk][luk] **1 St. ~** 路加:与圣保罗(St. Paul)出门传福音的医生.有一种说法认为他是出生于罗马的希腊自由民.著有《新约全书》的《路加福音》及《使徒行传》,10月18日为纪念日. **2** 《路加福音》,《新约全书》中福音书的第三篇.
St. Luke's summer 《英》10月举行路加祭祀的好天气,小阳春天气.

luke·warm [ljúːkwɔ̀ːm/lúːkwɔ̀rm][ˋlukˌwɔrm] *adj.* **1** 微温的,微热的(moderately warm, tepid). **2** 不热情的,不关心的(not zealous, indifferent).
lúke·wàrm·ly *adv.* **lúke·wàrm·ness** *n.*

lull [lʌl][lʌl] *vt.* **1** 哄,安抚,使入睡(soothe or send to sleep by sounds or caresses). **2** 消除(猜疑等)(quiet). **3** [被动式]使(波浪、暴风等)平息. ——*vi.* (风暴、声音等)平息,缓和(lessen, fall quiet).
——*n.* **1** (风暴的)稍息,间歇(intermission in a storm);(疾病等的)暂时稳定. **2** (活动等的)中断,暂时的平静(interval of quiet). **3** 催眠的声音.
[中古英语.源于哄小孩入睡的声音]

lull·a·by [lʌ́ləbài][ˋlʌləˌbaɪ] *n.* 催眠曲(soothing refrain or song to put a child to sleep). ——*vt.* 唱催眠曲使人睡(sing to sleep).


Lul·ly [ljuːlíː][ljuˋli] **Jean-Baptiste ~** 吕里(1639~1687):出生于意大利的法国作曲家,奠定了法国歌剧的基础.

lum·ba·go [lʌmbéigou][lʌmˋbego] *n.* (pl. **-gos**)〖医〗腰痛(rheumatic affection in the muscles of the loins).
lum·bá·gi·nous [-dʒinəs][-dʒɪnəs] *adj.*

lum·bar [lʌ́mbə/-bər][ˋlʌmbɚ] *adj.* 腰部的(of the loin(s)).

lum·ber[1] [lʌ́mbə/-bər][ˋlʌmbɚ] *vi.* 费力地行走,摇晃着行走[行动](move in clumsy blundering noisy way). **lúm·ber·ing** *adj.*
lúm·ber·ing·ly *adv.* **lúm·ber·some** *adj.*

·**lum·ber**[2] [lʌ́mbə/-bər][ˋlʌmbɚ] *n.* **1** 《美》木材(partly prepared timber):——*building lumber* 建筑材料. **2** (堵塞场所的)破烂家具;废物(useless material). ——*vt.* **1** 将破烂东西堆满(房间)〈*up*〉. **2** 杂乱堆积,当破烂处理. **3** 砍伐(树木). ——*vi.* 砍伐木材(cut and prepare forest timber).
lúm·ber·er *n.*
lúmberjàck (*n.*) =lumberman (1).



1 Hyoid bone 舌骨
2 Thyroid cartilage 甲状软骨
3 Cricoid cartilage 环状软骨
4 Trachea 气管
5 Upper lobe of lung 肺上叶
6 Middle lobe of lung 肺中叶
7 Lower lobe of lung 肺下叶
8 Diaphragm 横膈膜
9 Pleura 胸膜
10 Pulmonary vein 肺静脉
11 Bronchus 支气管
12 Pulmonary artery 肺动脉

lung/肺
似海绵,具有伸缩性的器官,可将空气(氧)输入体内、从体内排出废物(二氧化碳).

lúmberman (*n.*) (1)伐木工人. (2)制材工.
lúmber-mill (*n.*)锯木厂.
lúmber-ròom (*n.*) 储藏室.

lum·bri·cal [lʌ́mbrikəl][ˋlʌmbrɪkəl] 〖解〗 *adj.* 蚓状肌的. ——*n.* =lumbrical muscle. **lumbrical muscle** 蚓状肌:同手指、脚趾伸屈有关的肌肉.

lu·men[1] [ljúːmen/lúː-][ˋlumɛn] *n.* 〖光学〗流明:光通量单位. **lúmen-hòur** (*n.*) 〖光学〗流明小时:1流明的光源在一小时内所放射可视光线的量的单位.
[拉丁语,"光,天窗"之意]

lu·men[2] [ljúːmen/lúː-][ˋlumɛn] *n.* (pl. **-mina**) 〖生理〗(管状器官的)管腔,(植物的)腔(cavity within a tube, cell, etc.).

lu·mi·nal [ljúːminəl/lúː-][ˋlumənəl] *n.* 〖药理〗鲁米那:镇静催眠剂苯巴比妥(phenobarbitone)的商标名.

lu·mi·nance [ljúːminəns/lúː-][ˋlumɪnəns] *n.* **1** 发光性(luminosity). **2** 〖光学〗亮度(measure of brightness).


lu·mi·nar·y [ljúːminəri/lúːminèəri][ˋluməˌnɛrɪ] *n.* **1** (太阳、月球等发光的)天体(natural light-giving body). **2** (知识、道德、精神上)先知先觉者,领导者(great moral or intellectual leader).

lu·mi·nes·cent [ljùːminésənt/lùː-][ˌluməˋnɛsn̩t] *adj.* 发冷光的(emitting light without heat).
lù·mi·nés·cence *n.*

lu·mi·nif·er·ous [ljùːminífərəs/lùː-][ˌluməˋnɪfərəs] *adj.* 发光的,传光的(producing or transmitting light).

·**lu·mi·nous** [ljúːminəs/lúː-][ˋlumənəs] *adj.* **1** 发光的,发亮的,光辉的(giving out light):——*a luminous body* 发光体. **2** (房间等)明亮的(bright). **3** 明了的,清楚的. **lú·mi·nous·ly** *adv.*
lú·mi·nous·ness, **lù·mi·nós·i·ty** [-nɔ́siti/-nɑ́s-][-ˋnɑsətɪ] *n.* **luminous paint** 发光漆.

lugger / 有四角纵帆的小型帆船



lum·me [lʌ́mi][ˋlʌmɪ] *int.* 《英》《鄙》呀!哎哟!哦!(表示惊讶或加强语气的声音).
["(*Lord*) *love me*"的缩写]

·**lump**[1] [lʌmp][lʌmp] *n.* **1** (不定形的)块;(黏土、面粉的)块(mass):——*a lump of clay* 黏土块. **2** 《俗》大量,一堆(great quantity, lot heap):——*a lump of money* 一大笔钱. **3** 瘤,肿块:——*have a lump on the head* 头上长瘤. **4** 矮胖者. **5** 傻瓜,笨蛋(heavy dull person).
in the lump 总共(as a whole, in gross).
a lump in the [*one's*] ***throat*** 心情很难过(feeling pressure caused by emotion).
——*vt.* 使成块[团](mass)〈*together*〉;把…混为一谈(treat as all alike):——*lump the expenses together* 将经费合并计算. ——*vi.* **1** 成块. **2** 笨重地走(go heavily)〈*along*〉;沉重地坐下(sit heavily)〈*down*〉.
lump sugar 块(砂)糖.
lump sum (1)总额. (2) 一次总付之款.

lump[2] [lʌmp][lʌmp] *n.* (亦作 **lump-fish** [**-sucker**])圆鳍鱼科(Cyclopteridae)的鱼的通称,靠吸盘状的腹鳍附着在岩礁上生活.

lump[3] [lʌmp][lʌmp] *vt.* 《口语》忍受,忍耐(讨厌的事)(put up with, endure):——*If you don't like it you must lump it.* 你即使不喜欢也得忍耐.

lump·er [lʌ́mpə/-ər][ˋlʌmpɚ] *n.* **1** 码头工人(laborer employed in (un) loading cargoes). **2** 《俗》小承包商(small contractor).

lump·ish [lʌ́mpiʃ][ˋlʌmpɪʃ] *adj.* **1** 矮胖的,笨重的(heavy and clumsy). **2** 愚蠢的,迟钝的(stupid, lethargic).
lúmp·ish·ly *adv.* **lúmp·ish·ness** *n.*

lump·y [lʌ́mpi][ˋlʌmpɪ] *adj.* **1** 多块的,多肿块的(full of or covered with lumps). **2** (水面)起波浪的(cut up by the wind into small waves). **3** 笨重的,愚蠢的. **lúmp·i·ly** *adv.* **lúmp·i·ness** *n.*

lu·na·cy [lúːnəsi][ˋlunəsɪ] *n.* **1** 疯癫,精神错乱(being a lunatic),(被认为因月亮变化而引起)间歇性精神病(intermittent insanity). **2** 疯狂的行动,愚蠢(great folly).

lu·nar [ljúːnə/lúːnər][ˋlunɚ] *adj.* **1** 月的,似月的,阴历的(of, in, or as of the moon). **2** (光等)暗淡的,微弱的(pale, feeble). **3** 新月形的(crescentshaped). **4** 银的,含银的(of or containing silver).
lunar bone=LUNATE bone.
lunar caustic 〖医·化〗(尤指用于外科的)硝酸银(silver nitrate).
lunar distance 〖航行〗月球距离:从太阳、行星等到月球的角距离,用于在海上测量经度.
lunar month (1):→MONTH. (2)(通常)四个星期(period of 4 weeks).
lunar rainbow 月虹:月光形成的虹.
[拉丁语 *lunaris*←*luna*(月).源于炼金师用拉丁语 *luna* 称呼银]

lu·nate [ljúːneit/lúː-][ˋlunet] *adj.* 新月形的(crescent-shaped). ——*n.* **1** = lunate bone. **2** 〖考古〗半月形石器. **lunate bone** 〖解〗月骨:手骨中新月形的骨(→图 HAND).

lu·na·tic [lúːnətik][ˋlunətɪk] *adj.* **1** 疯癫的,发狂的,精神错乱的(insane). **2** (行动等)似疯癫的,极愚蠢的(outrageously foolish). ——*n.* 疯人,精神异常的人(insane person).
lunatic asylum 〖史〗精神病院.
[后期拉丁语 *lunaticus*(←拉丁语 *luna* 月),"因月亮形状的变化而发生的精神异常"之意]

lu·na·tion [ljuːnéiʃən/luː-][luˋneʃən] *n.* 太阴月;由一新月至次新月的期间.

:**lunch** [lʌntʃ][lʌntʃ] *n.*, *v.* (**-es**) ——*n.* **1** 午餐(以午餐为正餐时,则早餐与午餐间的)点心(luncheon). **2** 便餐:——*take a lunch to school* 带便餐上学. ——*vi.* 吃午餐. ——*vt.* 供应午餐.
lúnch-ròom (*n.*) 快餐店.
lúnch-tìme (*n.*) 午餐时间.

·**lunch·eon** [lʌ́ntʃən][ˋlʌntʃən] *n.* **1** 午餐. ▶ 比 lunch 更正式的用语. ——*a luncheon party* 午宴. **2** 《美》便餐(light meal taken at any time of the day).



lungwort/疗肺草
分布于欧洲的森林、杂木林，花向下开，颜色由粉红色渐变为蓝色. 在叶上有白色斑点，多作观赏植物.



lupin/羽扇豆
一年生草本植物或多年生草本植物，由根部伸出长柄的掌状复叶. 顶生，总状花序，花色繁多.

Lun·dy Is·land [lʌ́ndi][ˋlʌndɪ] 兰迪岛：位于英国德文(Devon)郡北部的布里斯托尔(Bristol)海峡入口处的花岗岩岛.

lune [lju:n/lu:n][lun]*n.* 〖数学〗弓形(crescent-shaped figure)(→图 CIRCLE).
[法语，"月亮，新月形"之意]

lu·nette [lju:nét/lu:-][luˋnɛt] *n.* 1 半圆拱形窗(arched aperture to admit light)(→图 DOME). 2 〖建〗(用绘画等装饰的圆屋顶或天花板的)新月[半圆]形的墙壁空间(crescent-shaped or semicircular space). 3 (新月[半圆]形的墙壁空间上装饰的)绘画，雕刻. 4 (怀表的)平面玻璃盖(watch-glass). 5 断头台(guillotine)的断头孔. 6〖筑城〗新月形的堡垒：比凸角堡(redan)大，由两个侧堡构成的堡垒.
[法语，*lune* 的指小词]

·**lung** [lʌŋ][lʌŋ] *n.* 1 肺，肺脏：— *the right* [*left*] *lung* 右[左]肺/*have good lungs* 声音洪亮. ✽ 2 [pl.](都市的)公园，广场(open space(s))：— *the lungs of London* 伦敦的空地.
lúng-fish (*n.*) 肺鱼：有鳃，鳔与食道相通，鳔具有肺的功能，如肺之鼓动，故名. ✽

lung-fish/肺鱼
在澳大利亚昆士兰的淡水中繁殖的澳大利亚肺鱼. 有一个非常发达的鱼鳔作为呼吸器，具有肺的功能，可如肺般鼓动. 在南美的亚马孙河流域和非洲中部淡水中也有此鱼.

lúng-pòwer *n.* 声量，发声力.
lúngwòrt *n.* (1)疗肺草(*Pulmonaria officinalis*)：产于欧洲疗肺草属的植物. 体呈叶状，表面褐色，有凸出和凹入部，凹部为白色，凸出部为黑色. ✽(2)(亦作 **lungs of oak**)对肺结核有疗效的疗肺草属的兜藓(*Sticta pulmonacea*).

lunge[1]，**longe** [lʌndʒ][lʌndʒ]*n.* 1 调教索：训练师为了调教马走圆形所用的绳索. 2 圆形调马场.
— *vt.* 以调教索[或在圆形调马场]调教(马).

lunge[2] [lʌndʒ][lʌndʒ] *n.* 1 (击剑等的)刺，戳(thrust)；冲刺，突然向前的动作(sudden forward movement, plunge, rush). 2〖体操〗压腿：将一脚静止，另一脚伸出前方，把重心放在前腿的膝盖，将身体向前倾的动作.
— *vi.* (击剑)刺，(体操)压腿，(拳击)以直拳攻击(deliver a blow from the shoulder)〈*at*, *out*〉.
— *vt.* 将(武器等)刺出(drive violently)；突然向前进，冲出(rush, make a sudden start).

lu·ni·so·lar [ljù:nisóulə/lù:nisóulər][ˏlunɪˋsolə]*adj.* 阴阳的，月亮和太阳的：指月亮和太阳的相互关系或共同作用.
lunisolar period〖天文〗太阴太阳周期：太阳周期(28年)和太阴周期(19年)相一致的532年周期.
lunisolar year〖天文〗阴阳年以月的圆缺为主配合太阳的运行的阴历阳历的一年，有12个月的平年和13个月的闰年.



lun·kah [lʌ́ŋkə][ˋlʌŋkə]*n.* 产于印度，味道强烈的金纸嘴雪茄.
[北印度语 *lanka*. 即栽培于印度的戈达瓦里(Godavari)三角洲的"雪茄烟草"]

Lu·per·cal [ljúpəkæl/lú:pər-][ˋlupɚˏkæl] 牧神洞：位于古罗马的帕拉蒂诺(Palatine)的洞窟. 和罗穆鲁斯(Romulus)、瑞穆斯(Remus)的故事有关系，被奉献给牧神路珀耳枯斯(Lupercus)或是以狼神姿态出现的佛纳斯(Faunus).

Lu·per·ca·li·a [ljù:pəkéiliə/lù:pər-][ˏlupɚˋkelɪə]牧神节：罗马人于2月15日所举行的牧神路珀耳枯斯的祭典. 两位拿着羊皮带的年轻人在帕拉蒂诺周围干净的道路上奔跑，据说摸到羊皮带的女性会多产.

lu·pin，**lu·pine**[1] [lú:pin][ˋlupɪn] *n.* 1 羽扇豆：豆科羽扇豆属(*Lupinus*)植物的通称. 尤指产于欧洲的白花羽扇豆(*L. albus*)，被栽培于温暖地方以作饲料用，美国品种则常被栽培于庭园中. ✽2 [通常 pl.]羽扇豆的种子.

lu·pine[2] [ljú:pain/lú:-][ˋlupaɪn]*adj.* 狼的(of a wolf or wolves)；似狼的(wolf-like).

lu·pus [lú:pəs][ˋlupəs] *n.* 〖医〗狼疮：一种溃疡性的皮肤病.
lupus vulgaris〖医〗寻常狼疮.

lurch[1] [lə:tʃ/lə:rtʃ][lɜtʃ]*n.* 困境.
leave in the lurch 弃(朋友)于逆境中而不顾，弃人于危难之中(desert in difficulties).
[原为"有很大差别"之意. 源于法语 *lourche*(一种西洋双陆棋，或是在此种比赛中大败)]

lurch[2] [lə:tʃ/lə:rtʃ][lɜtʃ]*n.* (船等的)突然倾斜，摇晃(sudden lean to one side, stagger). — *vi.* (船等)突然倾斜，摇晃.

lurch·er [lə́:tʃə/lə́:rtʃər][ˋlɜtʃɚ]*n.* 1《古》小偷(petty thief)，骗子(swindler)；间谍(spy). 2《英》(偷猎者所用的介于牧羊犬和猎犬之间的)杂种狗(cross-bred dog).

·**lure** [ljuə/luər][lur] *n.* 1〖鹰狩〗诱鹰鸟：引诱老鹰时所用的道具，通常是在绑有带子的羽毛束中藏有饵(→图 FALCON). 2 (钓鱼的)诱饵，饵. 3 诱惑(物)，诱惑力，魅力：— *the lure of the sea* 海的诱惑.
— *vt.* 1 (用诱鹰鸟将鹰)唤回. 2 诱出(人或动物)，引诱，诱惑〈*away*, *into*〉：— *lure a person away from his study* 诱惑某人荒疏功课.

Lu·ria [lúəriə][ˋlurɪə] **Isaac ben Solomon ～** 卢里亚(1534～1572)：犹太人的神秘主义者. 其所创始的教派，对犹太神秘主义有极大的影响力.

lu·rid [ljúərid/lúərid][ˋlurɪd] *adj.* 1 苍白的(wan and sallow, ghastly). 2 (在黑暗中)火红的(shining with a red glare or glow). 3 可怕的，不吉祥的，令人激动的(terrible, ominous, sensational). 4〖植〗黄褐色的(dingy yellowish-brown).
lú·rid·ly *adv.*
lú·rid·ness *n.*
[拉丁语 *luridus*(黄褐色的，苍白的)]

lurk [lə:k/lə:rk][lɜk]*vi* 1 躲藏，隐藏(be hidden)〈*in*, *under*〉. 2 偷偷地走动(prowl)〈*about*〉. 3 不显眼，潜伏(escape notice, exist unobserved, be latent).
lúrk·ing-plàce (*n.*) 藏匿处，潜伏地点(hiding-place).

Lu·sa·tia [lju:séiʃə/lu:-][luˋseʃə]卢萨蒂亚：在易北河和奥得河之间德国中部地区的古名. 斯拉夫民族文德人(the Wends)的故乡.
Lu·sá·tian *adj.*，*n.*

lus·cious [lʌ́ʃəs][ˋlʌʃəs]*adj.* 1 美味的，可口的，香的(richly sweet in taste or smell)；甘美的. 2 太甜的(sickly sweet)，味道太腻的，厌腻的(cloying). 3 性感的(voluptuous).
lús·cious·ly *adv.*
lús·cious·ness *n.*

lush [lʌʃ][lʌʃ] *adj.* (草木)青翠茂盛的(luxuriant and succulent).

Lu·si·ta·ni·a [ljù:sitéiniə/lù:-][ˏlusɪˋtenɪə] 1 卢西塔尼亚：位于伊比利亚半岛的古罗马领地，相当于现在葡萄牙的大部分及西班牙的西部. 2 [加冠词 the]卢西塔尼亚号：英国库纳德(Cunard)轮船公司的豪华客轮. 1915年5月在大西洋上被德国潜水艇击沉，有1 000多人丧生.



lute[1] / 鲁特琴
图为盛行于文艺复兴时期、巴罗克时期的欧洲低音鲁特琴. 鲁特琴是一种弦乐器,可弹出有共鸣效果的琴声,其形状如被切成两半的西洋梨. 此乐器由阿拉伯国家传入欧洲,传至中国则演变成琵琶.

lust [lʌst][lʌst] *n.* **1**〖圣·神学〗(被认为是有罪的)情欲(sensuous appetite). **2** 色欲,性欲(animal desire for sexual indulgence). **3** (对…的)强烈的欲望,渴望(passionate enjoyment or desire)〈*of*, *for*〉.
——*vi.* **1** 热望,渴望(have a strong or excessive desire)〈*after*, *for*〉. **2** 起淫念的.
lúst·ful *adj.* **lúst·ful·ly** *adv.* **lúst·ful·ness** *n.*

lus·tral [lʌ́strəl][ˋlʌstrəl]*adj.* 清净的,净化的,为礼仪净化用的(of or used in ceremonial purification).

lus·trate [lʌ́streit][ˋlʌstret]*vt.* (为消除罪恶用的供品)洗净,净化(purify).
lus·trá·tion *n.* [参照 LUSTRUM]

lus·tre[1], lus·ter[1] [lʌ́stə/-tər][ˋlʌstɚ] *n.* **1** (反射发出的)光;光泽,光彩(sheen, gloss);光辉,艳丽(luminous splendor, radiant beauty). **2** 光荣,荣誉(splendor, glory, distinction). **3** (有棱晶玻璃吊饰的)枝形吊灯(chandelier). **4**《英》有光泽的纺织品. **5** (用于陶瓷器的)虹彩(iridescent glaze);上釉的陶器. ——*vt.* 给(布、陶瓷器)上光泽.
lús·ter·less, lús·trous *adj.* **lús·trous·ly** *adv.*


lus·tre[2], lus·ter[2] [lʌ́stə/-tər][ˋlʌstɚ] *n.* = LUSTRUM.

lus·trine [lʌ́strin][ˋlʌstrɪn]*n.* (原指丝织的)有光泽的纺织品.

lus·trum [lʌ́strəm][ˋlʌstrəm] *n.* (pl. **-tra, -trums**) 5 年期(period of 5 years). [拉丁语,原本是"(每隔五年作一次人口调查后奉上)供品"之意]

lust·y [lʌ́sti][ˋlʌstɪ]*adj.* 有精神的,强壮的,健壮的(healthy and strong);活泼的,精力充沛的(vigorous, lively). **lúst·i·ly** *adv.* **lúst·i·ness** *n.*

Luther / 路德
路德在大学时期即具有深渊的宗教知识,进入修道院后,获得维滕贝格大学的神学博士学位,并就任圣经学教授. 他以哲学的观点来解释神的恩典与救赎,又凭借奥古斯丁的学说重振神学. 领悟到福音精神的原理后,确信教会改革的必要. 1517 年认为教皇所发布的《赎罪状》是错误且欠妥当的,遂发表九十五条论纲,1521 年被查理五世开除教籍,不料却引起宗教改革运动. 路德以福音主义为教义核心,提倡圣经至上论,同时排斥教士的独身制.



Luxembourg[1] / 卢森堡
主要产业是钢铁业. 钢铁制品是其主要的输出品. 图为 12 世纪时所建造的博福特堡(Beaufort Castle).

lu·sus na·tu·rae [ljúːsəs nətjúəriː][ˋlusəsnəˋturi] 造化的玩笑(sport or freak of nature),畸形物(strikingly abnormal natural production).
[拉丁语]

lu·ta·nist, lu·te·nist [ljúːtənist/lúː-][ˋlutənɪst] *n.* 诗琴弹奏者(lute-player).

lute[1] [ljuːt/luːt][lut]*n.* 鲁特琴[诗琴]:14～17 世纪欧洲人使用的一种弦乐器. ✽
[阿拉伯语 *al'ud*(←'*ud* 木)]

lute[2] [ljuːt/luːt][lut]*n.* 封泥:为防止漏气或漏水,在接缝处填塞黏土、水泥.
——*vt.* 涂上[填塞]密封胶泥.

lu·te·ous [ljúːtiəs/lúː-][ˋlutɪəs] *adj.* 黄绿色的,深桔黄色的(greenish or brownish yellow).



lute·string [ljúːtstrìŋ/lúːt-][ˋlutˌstrɪŋ]*n.*《古》**1** 17～19 世纪时一种具有光泽的丝织品. **2** 用 1 做成的衣服或缎带.
[可能是 *lustring*(= LUSTRINE)的异形]

lu·te·ti·um [ljuːtíːʃiəm/luː-][luˋtɪʃɪəm]*n.*〖化〗镥:稀土金属,属性类似镱,元素符号 Lu,原子序数 71,原子量 174.96.
[源于近代拉丁语 *Lutetia*]

Lu·ther [lúːθə/-θər][ˋluθɚ] **Martin** ～ 路德(1483～1546):德国的宗教改革家,他针对罗马教皇利奥十世(Leo X)所发布的《赎罪状》,撰成《九十五条论纲》,掀起宗教改革运动. 除将《圣经》译成德文外,还写了很多赞美诗歌. ✽

Lu·ther·an [lúːθərən][ˋluθərən]*adj.* 路德的(of Luther),路德派的,路德教会的. **Lutheran Church** [加冠词 the]路德教会:新教教会的一派,把接受奥格斯堡信仰告白(Augsburg Confession)(1530)的教义"唯有信仰始可得到真理"作为主要教义.

lux [lʌks][lʌks]*n.* (pl. **lux**)〖光学〗勒克斯:光照度的国际单位,1 流明的光束照射在 1 平方米的平面上的照度. [拉丁语,"光"之意]

lux·ate [lʌ́kseit][ˋlʌkset]*vt.* 使关节脱位,使脱臼(dislocate). **lux·á·tion** *n.*

luxe [luks, lʌks][lʊks, lʌks]*n.* 奢侈,华丽(luxury)(cf. *de luxe*).
[法语←拉丁语 *luxus*(参照 LUXURY)]

Lux·em·bourg[1] [ljuːksɑːŋbúə/-búər][ljuksɑŋˋbʊr] 卢森堡宫:1615～1620 年法国王妃玛丽·德·美第奇(Marie de Medicis)在塞纳河左岸建造的宫殿,现为上议院,其庭园对外开放.

Lux·em·burg[1], -bourg[2] [lʌ́ksəmbə̀ːg/bə̀ːrg][ˋlʌksəmˌbɝg] **1** 卢森堡:位于德、法、比之间的内陆国. **2** 卢森堡:1 的首都. ✽ **3** 比利时东南部的一个省.

Lux·em·burg[2] [lúksəmbùəg/-bùərg][ˋlʊksəmˌburg] **Rosa** ～ 卢森堡(1870～1919):出生于波兰的德国女社会主义改革家,指导斯巴达克斯同盟(SPARTACIST),创立德国共产党,在柏林与李卜克内西(Karl Liebknecht)同遭杀害.

Lux·or [lʌ́ksɔː/-sɔr][ˋlʌksɔr] 卢克索:位于埃及南部,尼罗河右岸的城市. 与凯尔奈克(Karnak)均拥有古代都市底比斯(THEBES)的遗迹.

lux·u·ri·ant [lʌgzjúəriənt][lʌgˋʒʊrɪənt, lʌkˋʃʊr-]*adj.* **1** (土地等)肥沃的,丰饶的(*prolific*). **2** (想象力)丰富的. **3** (树林)茂盛的,繁茂的(profuse of growth, exuberant). **4** (文体等)华美的,华丽的(florid, richly ornamented).
lux·ú·ri·ant·ly *adv.* **lux·ú·ri·ance** *n.*

lux·u·ri·ate [lʌgʒúərièit][lʌgˋʒurɪˌet, lʌkˋʃur-] *vi.* 1 享乐(revel, enjoy oneself)〈*in*〉. 2 尽情享受,奢侈(take one's ease, be luxurious). 3 繁茂.

·**lux·u·ri·ous** [lʌgʒúəriəs][lʌgˋʒurɪəs, lʌkˋʃur-] *adj.* 1 喜奢侈的,豪华的(fond of or contributing to luxury);非常舒服的(very comfortable):——*be luxurious in diet* [*clothing*] 吃[穿]方面很奢侈. 2 放纵的,沉溺于肉欲的.

lux·ú·ri·ous·ly *adv.* **lux·ú·ri·ous·ness** *n.*

·**lux·u·ry** [lʌ́kʃəri][ˋlʌkʃərɪ] *n.* (pl. **-ries**) 1 奢侈(choice or costly food, dress, furniture, etc.):——*live in luxury* 生活奢侈. 2 享乐,喜悦,快乐:——*the greatest luxury in life* 人生最大的喜悦. 3 奢侈品(thing desirable but not essential). 4 [作形容词用]奢侈的,豪华的:——*a luxury flat* 舒适的公寓.

luxury tax 奢侈品税.

[拉丁语 *luxuria*(←*luxus* 过多,超出限度)"繁茂,奢侈,浪费"之意]

Lu·zon [luːzɔ́n][luˋzɑn] *n.* 吕宋:菲律宾群岛中的最大岛.

L. W. M. 《略》low-water mark 低水位线[点].

LXX 《略》Septuagint 七十人编译的《圣经》.

-ly[1] [-li][-lɪ] *suf.* 1 [形容词字尾]接于名词后,表示"…性质"之意(例如 *kingly*, *motherly*). 2 [形容词或副词字尾]接于名词后,表示…的[地]之意(例如 *daily*, *hourly*).

-ly[2] [-li][-lɪ] *suf.* [副词字尾] 1 接于形容词后,表示"情状"之意(例如 *happily*, *stupidly*). 2 接于形容词后,表示"顺序"之意(例如 *firstly*).

Lyau·tey [ljoutéi][ljoˋte] **Louis Hubert Gonzalve** ~ 利奥泰(1854~1934):法国的陆军统帅,阿尔及利亚与摩洛哥的总督.

ly·can·thro·py [laikǽnθrəpi][laɪˋkænθrəpɪ] *n.* 1 人有狼的样子与特性,化身为狼(mythical transformation of a person into a wolf). 2 〖医〗变狼妄想狂:一种精神分裂症,将自己想象成野兽,并显示出狼吞虎咽之态.

ly·can·thrope [láikənθròup][ˋlaɪkənˌθrop] *n.* 1 狼人(werewolf). 2 狼附身的人

[希腊语 *lukos*(野狼)+*anthrōpos*(人)]

Ly·ca·on [laikéiən][laɪˋkeən] 〖希腊传说〗吕卡翁:阿卡迪亚(Arcadia)国王. 为试验乔装打扮的宙斯(Zeus)的神性而劝他吃肉,结果引起宙斯生气而被闪电击毙. 也有人说他变成了野狼.

lycopod/石松

常见于山林的多年生常绿隐花植物,须状茎成分叉状,如蔓状匍匐于地上,叶小质坚硬呈刺状,密生于茎与枝干周围. 花穗生长在尖端孢子囊处. 可供观赏用.



ly·cée [líːsei][ˋlise] *n.* 法国的公立中学. [法语←LYCEUM]

Ly·ce·um [laisíːəm][laɪˋsiəm] 1 莱西厄姆:亚里士多德(Aristotle)教授哲学的地方,在雅典近郊,与阿波罗神殿相邻,因阿波罗之称号 Lyceus 而命名. 2 亚里士多德学派,逍遥学派. 3 《美》(召开演讲会或音乐会用的)讲演厅、音乐厅.

lych [litʃ][lɪtʃ] *n.* :→LICH.

lych·nis [líknis][ˋlɪknɪs] *n.* 剪秋罗:石竹科剪秋罗属(*Lychnis*)多年生草本植物的通称.

Lyc·i·a [líʃiə, -ʃiə][ˋlɪsɪə, -ʃɪə] 吕西亚:小亚细亚西南部古代一地名. **Lýc·i·an** *adj.*, *n.*

ly·co·pod [láikəpɔ̀d/-pɑ̀d][ˋlaɪkəˌpɑd] *n.* 石松(clubmoss). ✲

ly·co·po·di·um [làikəpóudiəm][ˌlaɪkəˋpodɪəm] *n.* 1 石松属(*Lycopodium*)羊齿类植物的通称. 尤指石松(clubmoss). 2 石松子:易燃,可用以制造烟火.

Ly·cur·gus [laikɔ́ːgəs/-kɔ́ːr-][laɪˋkɝgəs] 〖希腊史〗利库尔戈斯:大约在公元前 19 世纪末的斯巴达的立法者.

lydd·ite [lídait][ˋlɪdaɪt] *n.* 〖化〗立德炸药:以苦味酸为主要成分的高性能炸药,最初用在炮弹上. [因初次是在英国的肯特郡立德进行试爆而得名]

Lyd·gate [lídgeit][ˋlɪdget] **John** ~ 利德盖特(1370? ~1451?):英国的诗人,从事宗教及哲学诗、叙事诗、寓言、教育性故事等创作工作.

Lyd·i·a [lídiə][ˋlɪdɪə] 1 吕底亚:小亚细亚西部的古帝国. 公元前 7~6 世纪以富饶的帝国而享有盛名.

Lyd·i·an [lídiən][ˋlɪdɪən] 1 吕底亚的(of ancient Lydia),吕底亚人的,吕底亚语的. 2 轻柔的,柔弱的(soft, effeminate);色情的(voluptuous). ——*n.* 吕底亚人,吕底亚语.

Lydian airs 柔媚的音乐,靡靡之音.

Lydian mode 〖音乐〗利地亚调式. (1)以哀伤为特色的古希腊旋律的调式. (2)中世纪教会音阶中的第五音阶. 以"F"为尾音,以"C"为副音(→图MODE).

lye [lai][laɪ] *n.* 〖化〗 1 碱液:将草木灰浸于水中过滤过的碱水. 2 (尤指洗东西用的)强碱液.

Ly·ell [láiəl][ˋlaɪəl] **Sir Charles** ~ 赖尔(1779~1875):英国的地质学家,反对地质时代的地表变化来自天灾地变,而提倡自然变化说.

ly·ing[1] [láiiŋ][ˋlaɪɪŋ] *v.* lie[1] 的现在分词. ——*adj.* 骗人的,虚伪的(deceitful, false).

lý·ing·ly *adv.*

ly·ing[2] [láiiŋ][ˋlaɪɪŋ] *v.* lie[2] 的现在分词. ——*adj.* 横卧的.

lying down 屈服,甘愿不抵抗(without protest). ——*n.* 横卧.

lýing-in (*n.*) 临褥,待产,分娩(being confined in childbirth).

lyke-wake [láikwéik][ˋlaɪkˌwek] *n.* 《英》守灵(watch kept at night over a dead body).

Lyl·y [líli][ˋlɪlɪ] **John** ~黎里(1554? ~1606):英国剧作家、小说家. 著有小说《尤弗依斯》.

lymph [limf][lɪmf] *n.* 1《诗》清水(pure water). 2〖解剖·生理〗淋巴(液):透明而呈弱碱性的体液,经毛细淋巴网穿过淋巴管而流入静脉. 3 (伤口的)渗出液体. 4 (亦作 **calf** [**vaccine**] **lymph**) 牛痘苗,痘苗:种痘用的痘浆,由牛体痘疮中的脓汁制成.

lýmph·oid [-ɔid][-ɔɪd] *adj.*

lymph cell 淋巴球,淋巴细胞.

lymph gland [**node**] 淋巴腺[结]:由淋巴管交结而成,具过滤异物、吞噬病菌及产生淋巴细胞的功能.

[拉丁语 *lympha*, *limpa*(水)]

lym·phat·ic [limfǽtik][lɪmˋfætɪk] *adj.* 1 淋巴的,分泌淋巴的,输送淋巴的(of, secreting or conveying lymph). 2 淋巴体质的:指肌肉松弛,脸色苍白,动作迟钝的状态. 可能是由淋巴过剩引起. ——*n.* 淋巴管.

lymphatic duct 淋巴循环系统. 流入静脉系统(→图GLAND[1]).

lymphatie gland=lymph gland.

lymphatie vessel 淋巴管.



lyre/七弦琴
图为罗马郊外塔基尼亚(Tarquinia)的埃特鲁里亚(Etruria)人坟墓的壁画.

lym·pho·cyte [límfəsàit][`lɪmfə,saɪt]*n.* 〖解〗淋巴球,淋巴细胞:白血球的一种(→图 BLOOD).

lyn·ce·an [linsí:ən][lɪn`siən]*adj.* (像猞猁一样)目光敏锐的(lynx-eyed).

lynch [lintʃ][lɪntʃ]*vt.* 对(某人)施以私法. **lynch law** 私刑. (1)在未经合法授权的私设法庭中,不听罪犯的申辩立即处以刑罚. 尤指处以死刑. (2)不经法律上必要的手续即执行刑罚.
[源于美国弗吉尼亚州的治安法官林奇 W. *Lynch* (1742～1820)]


lyn·chet[líntʃit][`lɪntʃɪt]*n.* 在史前时代(白垩层小山丘之斜坡上为了耕种所开发的)亩状地;梯田(cultivation terrace).

lynn[lin][lɪn]*n.*《美》= LINN.

lynx [liŋks][lɪŋks] *n.* 1 林犰(大山猫):栖息于北半球的一种肉食目猫科林犰属(*Lynx*)动物的通称. 耳尖直立,四肢长而矫健,尾短,毛皮有斑点. ✽ 2 林犰的毛皮.
lýnx-èyed(*adj.*)(如林犰眼睛)目光锐利的(sharp-sighted).

Ly·on [láiən][`laɪən] (亦作 **Lord Lyon, Lyon King of Arms**)英国苏格兰纹章院长官. ▶ 源于描绘于王室盾面上的狮子.
Lyon Court 苏格兰纹章院.

Ly·on·nesse [làiənés][,laɪə`nɛs]〖英国传说〗里昂乃斯:特里斯特拉姆(Tristram)的出生地. 位于英国的康沃尔(Cornwall)半岛尖端与锡利(Scilly)群岛间,据说沉于海底.



lynx/林犰
栖息于欧洲、亚洲及北美森林地区. 夜间活动、善爬山、游泳. 体长 80～100 厘米左右,耳呈三角形,尖端有黑色长毛,脸颊有长须.



lyre-bird/琴鸟
仅产于澳大利亚. 雄鸟有两大尾翼,尖端向外弯曲,形如竖琴的琴框,颜色赤褐,内侧的尾翼毛呈金属丝状,看起来像是绷紧的琴弦,尤其在求偶时,高竖其尾,宛如竖琴,故被称为琴鸟. 雌鸟则无琴状的尾翼. 巢以枝叶等构成,内铺苔藓纤维及羽毛,筑于隙或树叉间. 鸣声美妙,传声极远,并以模仿其他鸟类或狗的叫声的习性而闻名.

Ly·ons [li:ɔ́:ŋ][lɪ`ɔŋ](*Fr.* **Lyon**)里昂:法国东部的城镇. 位于索恩(Saône)河与罗讷(Rhône)河的会合点,以丝织业闻名.

Ly·ra [láiərə][`laɪrə]*n.* 〖天文〗天琴座:北天星座. 包括第四明亮的一等星织女星(Vega).
Ly·ra·id[láiəreiid][`laɪreɪd], **Ly·rid** [láiərid][`laɪrɪd] *n.* [通常 pl.](4 月 20 日左右出现的)天琴座流星群.

ly·rate [láiərit][`laɪret]*adj.* 〖生物〗(植物)具有羽状叶的,(鸟尾巴)琴状的(lyre-shaped).

lyre [láiə/laiər][`laɪr]*n.* 〖古希腊〗七弦琴:古希腊竖琴,以左手压弦右手拨弦弹奏,主要用来伴奏歌曲. ✽
lýr·ist*n.* 七弦琴弹奏者.
lýre-bìrd (*n.*) 琴鸟 *Menura superba*:澳大利亚鸣禽类的一种,鸟尾呈琴状. ✽

lyr·ic [lírik][`lɪrɪk]*adj.* 1 七弦琴的,为七弦琴而用的(of or for the lyre);合着七弦琴而歌唱. 2 歌唱的,适于歌唱的. 3 (诗)抒情的. 4 (诗人)具有抒情风格的. ——*n.* 1 抒情诗(lyric poem). 2 [pl.]〖戏剧〗歌词(words of a song).

lyr·i·cal [líríkəl][`lɪrɪkl]*adj.* 抒情诗的,用抒情诗的,使用抒情诗语句的(using language appropriate to lyric poetry).
lýr·i·cal·ly *adv.*

lyr·i·cism [lírisizəm][`lɪrə,sɪzm]*n.* 1 抒情性,抒情诗体(lyric character or expression). 2 伤感,情绪的抒发(high-flown sentiments).

lyr·i·cist [`lirisist][`lɪrɪsɪst]*n.* 抒情诗人

Ly·san·der [laisǽndə/-dər][laɪ`sændɚ] 来山得(? ～公元前 395):伯罗奔尼撒(Peloponnesian)战争后半期的斯巴达海军司令官.

ly·ser·gic acid [lisə́:dʒik/-sə́:r-][lɪ`sɝdʒɪk]〖化〗赖瑟酸 $C_{15}H_{15}N_2COOH$:由麦角(ergot)或经由合成所得的结晶状固体.
lysergic acid diethylamide:→LSD.


Ly·sim·a·chus [laisíməkəs][laɪ`sɪməkəs] 赖西马卡斯(公元前 355 年? ～前 281 年):马其顿将军. 曾为亚历山大(Alexander)麾下的一员,后来成为色雷斯(Thrace)王.

Ly·sip·pus [laisípəs][laɪ`sɪpəs] 赖西帕斯:公元前 4 世纪出生于希腊希克恩(Sicyon)的雕刻家. 有《宙斯像》、《亚历山大大帝》等作品.

ly·sis [láisis][`laɪsɪs]*n.* (pl. **-ses**[-si:z][-siz])〖生理〗(细胞等的)分解,溶解.

ly·sol [láisɔl/-sɔ:l,-sal][`laɪsol,-sal] 来苏儿:甲酚肥皂水. 用作防腐剂、消毒剂.
[商标名]

Lyt·ton [lítən][`lɪtn̩]**Edward George Earle ～ Bulwer ～, 1st Baron ～** 李顿(1803～1873):英国小说家、政治家. 著有《庞培的末日》(*The Last Days of Pompeii*)等.



M 一些英语或西欧国家语言中的第十三字母. 希腊文则为第十二字母,初期法语为第十四字母. 罗马数字,M 表示 1 000 的符号. 右图为 M 形状的演变,左图依几何学比例构划出 M 的字形.



M, m [em][ɛm] *n.* (pl. **Ms, M's, ms, m's**) **1** 英语的第 13 个字母以及拉丁语的第 12 个字母,一般表示有声的双唇鼻音辅音. 其字形是从腓尼基文 (早期希腊文与拉丁文 · , M) 发展而来. **2** (罗马数字的) 1 000. **3** 〖印刷〗= em.

M. 《略》**1** mega- 巨大的,百万倍的. **2** *monsieur*… 先生. **3** motorway《英》高速公路.

m. 《略》**1** maiden(over) (板球) 没有得分的一局比赛. **2** male 男性. **3** mark(s)(coin) 马克(货币). **4** married 已婚. **5** masculine 男性. **6** meter(s) 米(长度单位). **7** mile(s) 英里. **8** milli- 千分之一. **9** million(s) 百万. **10** minute(s) 分.

ma [mɑ; 美 + mɔː][mɑ, mɔ]《鄙》= MAMMA1.

M. A. 《略》**1** Master of Arts 文科硕士. **2** Military Academy 陆军士官学校.

·**ma'am** [mɑːm, mæm, məm][mɑm, mæm, məm] *n.* **1** 夫人,太太(madam) ▶ 下人、女佣对女主人的称呼. **2** 对女王、王妃、公主的敬称.

Maas [mɑːs][mɑs]: → MEUSE.

Mab·i·no·gi·on [mæbinóugiən][ˌmæbiˈnogiən][加冠词 the]"马必诺吉昂"中世纪威尔士(Welsh)散文故事集,为凯尔特族神话、传说的大成. 其中的 4 篇在 14～15 世纪时被收录于编纂过的 *Red Book of Hergest* 书中. *Mabinogi* 为"年轻吟游诗人导读"之意.

macaque/猕猴

图为猕猴属中的小型猕猴. 栖息于东南亚的海岸及河流沿岸的红树林. 以蟹、贝、昆虫、种子为食. 体长约 60 厘米,有长尾巴,头顶有交集竖立的短冠毛,眼皮或眼周围带白色.



Ma·buse [məbjúːz][məˈbjuz] **Jan**～ 马比斯(? ～1535?): 本名 Jan Gossaert. 佛兰德斯画家,受文艺复兴盛期意大利美术的影响,活跃于荷兰.

mac [mæk][mæk] *n.* 《口语》= MACINTOSH.

ma·ca·bre [məkáːbrə][məˈkɑbrə] *adj.* 可怕的,毛骨悚然的(grim, gruesome). ***danse macabre*** 死之舞(dance of Death). ▶ 法语.

ma·ca·co[1] [məkéikou][məˈkeko] *n.* (pl. **-cos**) **1** = macaque. **2** 产于南美洲卷尾猴科猿猴的俗称. [葡萄牙语,"猿猴"之意]

ma·ca·co[2] [məkéikou][məˈkeko] *n.* (pl. **-cos**) 狐猴(lemur): 狐猴科的通称,尤指黑狐猴(*Lemur macaco*, black lemur).

mac·ad·am [məkǽdəm][məˈkædəm] *n.* **1** 铺设几层碎石再以柏油填塞固定的道路. **2** (这类道路专用的) 碎石. **mac·ád·am·ize, -ise** *vt.* **mac·àd·am·i·zá·tion, -sá-** *n.* [源自苏格兰技师麦克亚当(John Loudon *McAdam*, 1756 ～1836)之名]

ma·caque [məkáːk][məˈkak] 猕猴: 产于亚洲、非洲北部的一种猕猴属(*Macaca*)猴类的通称. ✽

mac·a·ro·ni [mæ̀kəróuni][ˌmækəˈronɪ] *n.* (pl. (于 2) **-nics**) **1** 通心粉(pasta formed into long tubes). **2** 〖史〗18 世纪醉心于欧洲大陆文化的英国时髦子弟(dandy). [意大利语 *maccaroni* (后来为 *maccheroni*), ← 后期希腊语 *makaria* (大麦粉的食品)]

mac·a·ron·ic [mæ̀kərɔ́nik/-rán-][ˌmækəˈrɑnɪk] *adj.* 模仿外语的,滑稽诗的: 在诗中掺杂外语,尤指加入拉丁语或拉丁语字尾来增加滑稽效果. —*n.* [pl.] 拉丁式的滑稽诗,雅俗混合体诗.

mac·a·roon [mæ̀kərúːn][ˌmækəˈrun] *n.* 由磨碎的杏仁加入蛋白、砂糖制成的小饼干.

Mac·Ar·thur [məkáːθə/-áːrθər][məkˈɑrθɚ] **Douglas**～ 麦克阿瑟(1880～1964): 美国将军,第二次世界大战时(1939～1945)任西南太平洋盟军总司令,日本投降后任占领日本的最高司令官(1945～1951).

Ma·cas·sar [məkǽsə/-ər][məˈkæsɚ] *n.* (亦作 **Macassar oil**) **1** 望加锡油: 由位于印尼西里伯(Celebes)岛的望加锡港输出的油. 本来用于美发. **2** 类似望加锡油的一种油类或调合剂.

Ma·cau·lay [məkɔ́ːli][məˈkɔlɪ] **Thomas Babington**～, **1st Baron**～ 麦考利(1800～1859): 英国历史学家、散文家、政治家.

ma·caw [məkɔ́ː][məˈkɔ] 鹦鹉: 尾长而羽毛华丽的大型鹦鹉,产于中南美洲. ✽

Mac·beth [mækbéθ][mækˈbɛθ] 麦克佩斯(? ～1057): 苏格兰王. 因受妻子格鲁奥奇(Gruach)的煽动而于 1040 年弑前王邓肯一世(Duncan I),篡夺王位. 为莎士比亚(Shakespeare)的悲剧《麦克佩斯》(*Macbeth*)的主角.

macaw/鹦鹉

羽色赤、蓝、黄相交,为鹦鹉科中羽毛最美丽的一种,几乎都生活于中南美洲,亦是该种类中最大的鹦鹉,体长可达 1 米.



Macc. 《略》Maccabees(次经的)马加比书.

Mac·ca·bees [mǽkəbiːz][`mækəˏbiz] **1** 马加比世家:犹太的统治者世家. 指玛他提亚(Mattathias)及其五子约翰(Gaddi John)、西门(Simon)、犹大(Judas)、以利亚撒(Eleazar)、约拿单(Jonathan). 领导反抗叙利亚王安条克四世(Antiochus. Ⅳ,在位期间公元前 175～前 165)的压制,而确立至希律(Herod)王即位(公元前 40 年)为止的祭司王朝(dynasty of priest-kings). **2** 马加比书(Books of Maccabees):犹太的历史、神学四书. 其中两卷被收录在次经(Apocrypha)之内.

Màc·ca·bé·an *abj.*

Mac·don·ald[1] [məkdɔ́nəld/-dɑ́n-] [mək`dɑnəld]**Folra**～麦克唐纳(1722～1790):詹姆斯党(Jacobite)女英雄. 出生于英国苏格兰赫布里底(Hebrides)群岛的农民家庭. 因协助 1764 年卡洛登(Culloden)战役中失败的小僭王(the Young Pretender)逃往斯凯(Skye)岛,而被幽禁于伦敦塔中,1747 年获释放.

Mac·Don·ald[2] [məkdɔ́nəld/-dɑ́n-] [mək`dɑnəld]**James Ramsay**～麦克唐纳(1866～1937):英国劳工党政治家. 为第一届工党内阁(1924)、第二届劳工党内阁(1929～1931)及自由、保守两党联合内阁(1931～1935)的首相.

Mac·Don·nell Ranges [mækdɔ́nəl/-dɑ́n-][mæk`dɑnəl][加冠词 the]麦克唐奈山脉:在澳大利亚中北部的北部地方(Northern Territory)南部,以东西走向分布的山脉.

Mac·duff [mækdʌ́f][mæk`dʌf]麦克道夫:苏格兰贵族. 协助邓肯(Duncan)王之子马尔科姆(Malcolm Canmore)讨伐麦克佩斯(MACBETH)的传说人物.

mace[1] [meis][mes]*n.* **1**〖史〗锤矛:中世纪武器之一. 通常为顶端有钉状尖饰的重金属棒. ✽ **2**(象征市长、大学校长职位的)权杖. ✽ **3** [the M－]《英》下议院议长的权杖. ► 走到议长席位后,安置桌上. 4 (在球台(baga-telle)上用的)平头球杆.

mace[2] [meis][mes]*n.* 豆蔻香料:将豆蔻(nutmeg)果实的外皮捣成粉末状而制成的香料.

mac·e·doine [mǽsidwɑ̀ːn[`mæsɪˏdwɑn]*n.* **1** 将水果、青菜切碎混合而成的菜肴. **2** 杂拌水果冻. **3** 混合物.
[法语,原意为"MACEDONIA"]

Mac·e·don [mǽsidən][`mæsəˏdɑn]〖希腊史〗马其顿 (Macedonia).

Mac·e·do·ni·a [mæ̀sidóuniə] [ˏmæsə`doniə] 马其顿:原为巴尔干半岛中部的主要王国,现为一共和国,首都斯科普里(**Skopje**). 公元前 4 世纪时,在腓力二世(**philip** Ⅱ)及其子亚历山大三世(Alexander Ⅲ)统治下,曾统治全希腊. 公元前 146 年成为罗马的属地,罗马帝国分裂后,为东罗马帝国所属. 公元 5 世纪起,因斯拉夫民族开始侵略、殖民,不久便沦为保加利亚帝国及塞尔维亚帝国的部分领土. 14 世纪末起至 1912 年巴尔干战争为止,都在土耳其的统治下.

mace[1]/锤矛、权杖



Màe·c·dó·ni·an *adj.* ,*n.*

mac·er·ate [mǽsərèit][`mæsəˏret] *vt.* **1** (浸于液体中)使柔软(make soft by soaking). **2** (因禁食等而)瘦弱衰竭。——*vi.* **1** (使浸湿而)变柔软. **2** 衰弱,憔悴(become emaciated).

màc·er·á·tion *n.*

mach [mɑːk, mæk] [mɑk, mæk] *n.* (亦作 **mach number**)马赫:速度的计量单位,物体运行于介质中,其速度与声速的比值,若物体以音速的三倍速度运行,则其速度为 3 马赫. ✽
mach one 音速,约为每秒 1 087 英尺.
[奥地利物理学者马赫(Ernst *Mach*, 1838～1916)]

ma·chair [məxέə,-kέə/-xέər,-kέər][mə`kɛr] *n.*〖地理〗沿岸沙质低地,产生在因石灰质而成自然草地的平地或低地. 通常发生于含贝壳的砂层上.

ma·che·te [mətʃéiti,-tʃéti/－ʃéti] [mə`ʃɛti] *n.* 大刀:在中美、西印度诸岛中被用作工具、武器的宽幅重刀.

Mach·i·a·vel·li [mæ̀kiəvéli] [ˏmækɪə`vɛlɪ] 马基雅弗利. **1 Niccolo di Bernardo dei**～(1469～1527):意大利佛罗伦萨的政治思想家. 著有关于国政权术的杰作《君主论》(*The Prince*, *Il Principe*, 1513),主张只要是为了强化国力者,即使是不道德的政治手段,也应被正当化. **2** [作普通名词用]无节操的阴谋家,卖弄辞令的权谋政治家.

Màch·i·a·vél·li·an *adj.*, *n.*

Màch·i·a·vél·lian·ìsm, Màch·i·a·vél·lism *n.*

ma·chic·o·la·tion [mətʃìkəléiʃən] [məˏtʃɪkəˏleʃən] *n.*〖建〗突堞口:中世纪的城堡在入口等处的通路上端所设如齿状的矮墙,由其开口处向下方的敌人投石或倒沸水(→图 CASTLE)。**ma·chíc·o·làt·cd** *adj.* 设有突堞口的.

mach·i·nate [mǽkinèit] [`mækəˏnet] *vi.* 设阴谋,企图不轨(lay plots, intrigue).

màch·i·ná·tion, mách·i·nà·tor *n.*

:ma·chine [məʃíːn] [mə`ʃin] *n.* **1** 机械:——*a sewingmachine* 缝纫机/ *a printing-machine* 印刷机.
2〖机〗传达功能,运动装置,机械装置.
3 自行车,摩托车,汽车,飞机;缝纫机.
4 机械般工作的人.
5 机构,组织(organized system):——*the political machine* 政治机构.
6 [集合名词](政党等的)干部,核心:——*a party machine* 政党干部.
——*vt.* **1** 用机械制作,由机器[缝纫机]作业.
2 由印刷机作业.
machíne-gùn (*n.*)机关枪. ——(*vt.*)以机关枪射击、扫射.
machíne-gùnner(*n.*) 机关枪射手.
machíne-màde(*adj.*) 机制的.
machíne-screw(*n.*) 机(器)螺钉.
machíne-shòp(*n.*)机器加工车间.
machíne-tòol(*n.*) 机床,工具机:用于成型、切削等的动力机械.
[法语←拉丁语 *machina*←希腊语 *makhana*,(希腊的多利斯(Doris)(地方语)*mēkhanē*(工具、兵器、机械)]

·ma·chin·er·y [məʃíːnəri] [mə`ʃinərɪ] n. (pl. **-ics**) **1** [集合名词]机械(类)(machines):——*install machinery* 安装机械. **2** [集合名词]机械装置,安装机械(mechanism):——*the machinery of a watch* 手表的机械装置. **3** 机构,组织,机关(organization):——*the legal machinery* 司法机构.

ma·chin·ist [məʃíːnist] [mə`ʃinɪst] *n.* **1** (工作)机械工,机械制作[修理]工(maker of machinery). **2** 机械技师,机械操作工(worker who operates a machine).

mach·me·ter [mɑ́ːkmìːtə, mǽk-/-tər] [`mɑkˏmitɚ,`mæk-]*n.*〖空〗马赫表:测量马赫数(mach number)的航行用测量器.

mac·in·tosh, mack·in·tosh[1] [mǽkintɔ̀ʃ/-tɑ́ʃ] [`mækɪnˏtɑʃ] *n.* **1** 胶质防水布(waterproof material of cloth and rubber). **2**《英》胶质雨衣;(一般的)雨衣. **3**《英》防水布(waterproof sheet).
[源于发明人麦金托什(Charles *Macintosh*, 1766～1843)]

Mac·ken·zie [məkénzi] [mə`kɛnzɪ] **Henry**～麦肯齐(1745～1831)英国苏格兰小说家.《多情的人》(*The Man of Feeling*, 1771) 作者. 被称为"北国的爱迪生"(the Addison of the North).

mack·er·el [mǽkərəl] [`mækərəl] *n.* (pl. **mackerel, -els**) **1** 北大西洋鲭鱼的一种(*Scomber scombrus*). 腹部为银色,背部为含暗蓝横纹的青绿色. **2** 鲭鱼:鲭科(Scombridae)鱼的通称.
mackerel sky (卷积云、高积云等的)鱼鳞天.


Mack·in·tosh[2] [mǽkintɔ̀ʃ/-tɑ̀ʃ] [`mækɪnˏtɑʃ] **Charles Rennie**～麦金托什(1868～1928):英国苏格兰建筑家、水彩画家.

Mac·lise [məklíːz] [mə`kliz] **Daniel**～麦克利斯(1806～1870):在爱尔兰出生的历史画家、插画家.

Mac-Ma·hon [mækmæɔ́ːŋ] [mækmæ`ɔŋ] **Marie Edmé Patrice Maurice de～, Duke of Magenta** 麦克马洪(1808～1893):法兰西元帅,共和国总统(1873～1879).

mach//马赫

马赫最先研究在空气中超音速飞行的物体,后发展了以音速测量物体运动速率的精确方法. 现在超音速飞机的飞行速度即以马赫为单位表示. 下图表示马赫与空气压力的关系.




Mach less than 1-Subsonic
1 马赫以下—次音速
飞机速度在音速之下时,机体前面会产生压力波.

Mach number 1-Sonic
1 马赫—穿音速
压力波速度和飞机速度几乎相等时,因受在机体前面的压力和气温急剧变化,会产生音爆.

Above Mach 1-Supersonic
1 马赫以上—超音速
从飞机尖端往斜后方产生冲击波,造成马赫圆锥.





Mac·mil·lan [məkmílən][mək`mɪlən] **Harold**～麦克米伦(1894～):英国保守党政治家.1957～1963年任首相.

Mac·Neice [məkníːs][mək`nis] **Louis**～麦克尼斯(1907～1963):爱尔兰出生的英国诗人.与奥登(W.H. AUDEN)和20世纪30年代的名作家们都有深交.

Mâ·con [mɑːkɔ́ːŋ][mɑ`kɔŋ] *n.* 马孔:在法国东部的索恩河流域马孔市附近所造出的一种酒.

Mac·pher·son [məkfə́ːsən/-fə́ːr-][mək`fɚsn] **James**～麦克弗森(1736～1796):苏格兰诗人,曾翻译盖尔语诗人莪相(Ossian)作的史诗两篇,后来一直从事于创作及改编的工作.

Mac·quar·ie Is·land [məkwɔ́ri/-kwɑ́ri][mə`kwɑrɪ]麦夸里群岛:澳大利亚领土,位于塔斯马尼亚岛的东南部,是海豹、企鹅等野生动物的禁猎区(sanctuary).岛上设有澳大利亚的南极气象观测台和无线电基地.

mac·ra·mé [məkrɑ́ːmi, mæ̀krəméi][mə`krɑmɪ, ˌmækrə`me] *n.* 丝结的花边和穗子.

Mac·rea·dy [məkríːdi][mə`kridɪ] **William Charles**～麦克里迪(1793～1873):英国名演员.以演莎士比亚(Shakespeare)的悲剧而著名.

madder/茜草
野生的蔓生多年草.有四角形断面的茎,并附有逆向刺.叶心形、对生,四叶形成一个轮型.从夏季至秋季开白花,根是红黄色的须形.用途除做染料外,亦可作为中药的止血、解热、强壮剂等.



Madagascar/马达加斯加
马达加斯加岛是世界第四大岛,多山,以水田耕作为主要产业.1960年独立成为马达加斯加共和国.图为土著所居住的房屋.

mac·ro- [mǽkrə-][`mækrə-] *pref.* "大的"(large)之意(↔*micro-*).[希腊语 *makros*(长,大)]

mac·ro·ce·phal·ic [mæ̀krəsifǽlik][ˌmækrəsə`fælɪk], **-ceph·a·lous** [-séfələs][-`sɛfələs] *adj.* 头长的,大头的(long-or-large-headed).

mac·ro·cosm [mǽkrəkɔ̀zəm/-kɑ̀zəm][`mækrəˌkɑzəm] *n.* 1 全世界,宇宙(great world, universe)(↔ *microcosm*). 2 全体,整体(any great whole).

mac·ro·mol·e·cule [mæ̀krəmɔ́likjùːl/-mɑ́l-][ˌmækrə`mɑləˌkjul] *n.* 〖化〗大分子:蛋白质和合成树脂中含极高分子量的分子.

ma·cron [méikrən/-krɑn][`mekrɑn] *n.* 长音符,长音记号(-):在元音 ā, ē 等上加的长音符,表示长元音或双元音的记号.

mac·ro·pho·tog·ra·phy [mæ̀krəfətɔ́grəfi/-tɑ́g-][ˌmækrəfə`tɑgrəfɪ] *n.* 近距离摄影,近照特写摄影(photography of macroscopic objects).

mac·ro·scop·ic [mæ̀krəskɔ́pik/-skɑ́p-][ˌmækrə`skɑpɪk] *adj.* 肉眼可见的(visible to the naked eye)(↔*microscopic*).
màc·ro·scóp·i·cal·ly *adv.*

mac·u·la [mǽkjulə][`mækjulə] *n.* (pl. **-lae**) 1 (太阳、月亮的)斑点,黑子(dark spot)(→图 SUN). 2 (矿物的)斑点. 3 (皮肤的)雀斑,斑点(spot, blemish). 4 (亦作 **macula lutea**)〖解〗黄斑:视网膜上的黄点,最大视力的范围(→图 EYE).
màc·u·lar *adj.*
măc·u·lá·tion [-léiʃən][-`leʃən] *n.*

·**mad** [mæd][mæd] *adj.* (**-der; -dest**) 1 发狂的,发疯的:——*go* [*run*] *mad* 发狂/*drive* [*send*] *a person mad* 使某人发狂. 2 狂热的,疯狂的;很快活的,很陶醉的:——*a mad crowd* 狂热的群众/*be mad with rage* 气得发疯/*in mad spirits* 狂热.
3 热衷的,着迷的(wildly excited)〈*about, on, for*〉:——*be mad about model planes* 对模型飞机着迷的/*be mad for fame* 对求取声名热衷的.
4 糊涂的,极愚蠢的(wildly foolish):——*a mad notion* 愚蠢的想法.
5《口语》生气的,发怒的(annoyed):——*get mad about his impudence* 对他的无礼感到生气/*be mad with* [*at*] *a person* 对某人生气.
6 (动物)狂暴的;患狂犬病的:——*a mad dog* 一只疯狗.
(**as**) **mad as a March hare** (1)发狂得像三月的兔子. (2)非常生气的. (3)狂暴的,无法压制的. **like mad** 发疯似的,拼命地:——*run like mad* 拼命地奔跑.
mád·ly *adv.*
mádcàp (*n.*) 鲁莽的人,行为冲动的人.
——(*adj.*) 鲁莽的,不考虑后果的.
mádhòuse (*n.*) 精神病院.
mádman (*n.*) 疯人.
mádwòman (*n.*) 疯女,发狂的女人.

Mad·a·gas·car [mæ̀dəgǽskə/-kər][ˌmædə`gæskɚ] *n.* 马达加斯加:非洲东南方的共和国,位于印度洋和莫桑比克海峡之间的大岛,首都为塔那那利佛(Tananarive). ✿

·**mad·am** [mǽdəm][`mædəm] *n.* 1 太太,夫人. ▶ 对妇女的尊称.——*May I help you, madam?* (店员对女性顾客的招呼)我能为您效劳吗,夫人? 2 (一家的)主妇. 3《轻蔑语》爱管闲事的小姐,轻佻的姑娘. 4《委婉语》妓女院的女老板,鸨母.
[古法语 *ma dame* (=my lady)]

Ma·dame [mədɑ́ːm, mǽdəm][mə`dɑm, `mædəm] *n.* (pl. **Mesdames** [meidɑ́ːm, -dǽm][me`dɑm]) …夫人. ▶ 法国对已婚妇人的尊称,与英语的 Mrs. 相当.[法语]

mad·den [mǽdən][`mædn̩] *vt.* 1 使发狂,使疯狂(make mad). 2 使发怒,使急躁(irritate).
——*vi.* 1 发狂(become mad). 2 发怒,急躁.

mad·der [mǽdə/-ər][`mædɚ] *n.* 1 茜草:茜草属(*Rubia*)的植物的通称,开淡黄色的花,特指洋茜(*R. tinctorum*). ✿ 2 从茜草根取的红色染料. 3 茜草色,暗红色.

Madeira[1] / 马德拉群岛

马德拉群岛的渔港. 马德拉群岛乃是多山的亚热带岛屿,位于摩洛哥西部约 700 千米处. 以渔业及葡萄种植为主要产业,并以马德拉白葡萄酒闻名.



made [meid] [med] *v.* make 的过去时、过去分词. —*adj.* **1** 制成的,做出的,捏造的. **2** 确实成功的,成功的. **3** …制的,…做成的.
made dish 拼盘 (food prepared from several ingredients).
made man 成功人士 (one who has attained success in life).

Ma·dei·ra[1] [mədíərə] [məˈdɪrə] 马德拉群岛:非洲西海岸大西洋上的葡萄牙属岛屿. ✲

Ma·dei·ra[2] [mədíərə] [məˈdɪrə] *n.* **1** 马德拉白葡萄酒:马德拉群岛所产的烈性白葡萄酒. **2** 马德拉蛋糕(亦作 **Madeira cake**):一种不加水果的重油软蛋糕.

Ma·de·moi·selle [mædəmwəzél] [ˌmædəməˈzɛl] *n.* (**pl. Mesdemoiselles** [mèidmwəzél] [ˌmedməˈzɛl]) **1** 小姐. ► 法语中对未婚女性的尊称,相当于英语的 Miss. **2** [m-]法国女家庭教师 (French governess). [法语]

Ma·dhy·a Pra·desh [mɑ́:diə prədéiʃ] [ˈmɑdɪə prəˈdeʃ] 马德雅普拉德什:印度中部的省名. 1956 年成立. 首府博帕尔(Bhopal).

Mad·i·son [mǽdisən] [ˈmædəsn̩] **James**～麦迪逊:美国政治家、第四任总统(1809～1817).

·**mad·ness** [mǽdnis] [ˈmædnɪs] *n.* **1** 疯狂,发疯:— *feign madness* 装疯. **2** 激怒,狂乱. **3** 狂热,热衷. **4** 愚蠢行为,疯狂事件:— *It is madness to attempt such a thing.* 尝试做这样的事简直是疯狂.

ma·don·na [mədɔ́nə/-dɑ́nə] [məˈdɑnə] *n.* **1** [加冠词 the]圣母马利亚. (the Virgin Mary). **2** 圣母像.
madonna lily 白百合花(*Lilium candidum*):告知受胎(the Annunciation)的画中白色丈余高的百合花.

Ma·dras [mədrɑ́:s, -drǽs] [məˈdrɑs, -ˈdræs] 马德拉斯:印度南部泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)的首府,东海岸的港湾城市. ✲

mad·re·pore [mǽdripɔ̀:/-pɔ̀r] [ˈmædrɪˌpɔr] *n.* 石珊瑚属腔肠动物形成的有孔珊瑚. [意大利语 *madrepora*(*madre* 母, *pora* 可能是源于拉丁语 *porus* 石灰石)]

Ma·drid [mədríd] [məˈdrɪd] 马德里:西班牙首都.

mad·ri·gal [mǽdrigəl] [ˈmædrɪgl] *n.* **1** 牧歌,抒情短诗,情诗(short amatory poem). **2** 歌曲,(尤指无伴奏的)合唱歌曲,(以精巧的对位法形式的)多个音部组成的歌曲.



Madras / 马德拉斯

位于马德拉斯的圣托马斯大教堂. 马德拉斯是临眺印度东海岸孟加拉湾的城市,1640 年被建设成英国东印度公司的基地,成为印度半岛东南部商业、文化的中心. 以棉织品、皮革、陶器、印染、铁路、汽车制造等为主要产业.



Mae·an·der [mi:ǽndə/-dər] [mɪˈændɚ] [加冠词 the]迈安德河:土耳其西部的门德雷斯河(the Menderes)的旧称,河流蜿蜒曲折.

Mae·ce·nas [maisí:næs] [maɪˈsinæs] **1 Gaius Cilnius**～梅塞纳斯(公元前 70? ～前 8):古代罗马骑士、政治家. 为罗马诗人维吉尔(Virgil)和贺拉斯(Horace)的支持者,奥古斯都(Augustus)的挚友、诤友. **2** [作普通名词用](艺术、文学等的)慷慨的赞助人(generous patron).

mael·strom [méilstrəm] [ˈmelstrəm] *n.* **1** 大旋涡(great whirlpool). **2** 大混乱.
[*Maelström*(挪威西海岸,罗弗敦(Lofoten)群岛南端的大旋涡) ← 荷兰语的古体形式 *maelstrom* (*malen* 旋涡 + *stroom* 流动)]

Magellan / 麦哲伦

麦哲伦和卡诺作环球航行. 麦哲伦最初是航行的指挥,从西班牙的塞维尔出航,并经由南美洲南端的麦哲伦海峡进入太平洋. 虽然发现了菲律宾群岛,却不幸为宿务(Cebu)岛土著所杀害,环球航行的荣誉最后落在其部下卡诺(? ～1526)身上.



Magdalen / 抹大拉的马利亚
意大利威尼斯派画家丁托列托 Tintoretto 所绘的《抹大拉的马利亚》(*Mary of Magdala*, 1583～1587)(威尼斯圣洛可学会(Scuola di S. Rocco)藏). 曾在髑髅地(Calvary)目睹耶稣受刑，随后带香料来到安葬耶稣的坟墓处. 据说与约亚拿及雅各的母亲马利亚，同为最初目睹耶稣复活者.

---

mae·nad[mí:næd][ˋminæd] *n.* **1** 麦那斯：酒神巴克斯(Bacchus)的女祭司. **2** 狂热的女人.
mae·nád·ic *adj.*
mae·nád·ism *n.*

ma·es·tro[maéstrou, máis-][maˋɛstro, ˋmaɪs-] *n.* (pl. **-tros, -tri**[-tri:][-tri])大作曲家，名音乐教师，名指挥家(great musical composer, teacher, or conductor).

Mae·ter·linck[méitəliŋk, má:-/-tər-][ˋmetə͵lɪŋk] **Maurice**～梅特林克(1862～1949)：比利时诗人、剧作家. 1911 年诺贝尔文学奖的得主.

Mae West[méi wést][ˋmeˋwɛst]《俗》救生背心(inflatable life-jacket).
[源自美国电影女星韦斯特(*Mae West*, 1892～1980)，以其胸部丰满闻名]

Maf·e·king[mǽfikiŋ][ˋmæfɪkɪŋ]马弗京：南非共和国开普省的城镇. 第二次波尔战争中，贝登堡(Baden-Powell)所指挥的英军小部队，曾在此被波尔人包围达 7 个月之久. 1900 年 5 月获救后，曾在伦敦举行狂热的庆祝(mafficking).

maf·fick·ing[mǽfikiŋ][ˋmæfɪkɪŋ] *n.*：→ MAFEKING.

ma·fi·a[má:fiə, mǽf-][ˋmafɪə, ˋmæf-] *n.* **1** (1)反抗原在意大利西西里岛的政府及法律. (2)加入(1)的人. **2** [the M-]黑手党：意大利人或西西里岛人在美国或其他国家中的秘密团体. 以勒索、复仇为主要目的.

:**mag·a·zine**[mæ̀gəzí:n, ˗ ˗ ˊ][͵mægəˋzin, ˋmægə͵zin] *n.* **1** 杂志(periodical publication)：— *a weekly magazine* 周刊.
2 军需品仓库；火药库，兵器库.
3 (连发枪的)装弹匣(→图 GUN).
4〖摄影〗软片盒：收存胶卷的盒子.
5 仓库，贮藏室.
[阿拉伯语 *makāzin* (*makzān* 仓库的复数)]

mag·a·zin·ist[mæ̀gəzí:nist][͵mægəˋzinɪst] *n.* 从事杂志工作的人.

Mag·da·len[mǽgdəlin][ˋmægdəlɪn], **Mag·da·lene**[mǽgdəli:n, mæ̀gdəlí:ni][ˋmægdə͵lin, ͵mægdəˋlini] **1** [加冠词 the]抹大拉的马利亚(Mary of Magdala)：请耶稣为她驱走七个恶鬼，后成为耶稣门徒的女子(〖圣〗《路加福音》8:2)，与《路加福音书》第 7 章 37 节的"罪女"被视为同一人，传说中因悔改信神而得救的妓女. ✽ **2** [m-][作普通名词用]从良的妓女(reformed prostitute).

Mag·da·le·ni·an[mæ̀gdəlí:niən][͵mægdəˋlinɪən] *adj.* 马格德林期文化的：指欧洲旧石器时代最末期的文化. 继奥瑞纳(Aurignacian)文化及梭鲁特(Solutrean)文化之后，以骨角器及洞窟绘画为特征. [与法国多尔多涅省的马德莱娜山(La *Madeleine*)洞窟有关]

Mag·de·burg[mǽgdibə̀:g/-bə̀:rg][ˋmægdə͵bɝg] 马格德堡：德国城市. **Magdeburg hemispheres**〖物理〗马格德堡半球：为证明大气压的存在，用一对铜制的半球，使紧密相合，抽出内部空气，使成真空的装置，若要将它们拉开需 2,686 磅的力量. 物理学者且身兼马格德堡市长的居里克(Otto von Guericke, 1602～1686)曾作公开实验.

Ma·gel·lan[məgélən/-dʒél-][məˋdʒɛlən] **Fernáo de Magalhães** 麦哲伦(1470? ～1521)：葡萄牙航海家. 最早发现位于南美大陆的南端与火地岛(Tierra del Fuego)之间、连接太平洋与大西洋的麦哲伦海峡的欧洲人. 亦是历史上最早计划环球航行的人，但被菲律宾土著所杀；其属下卡诺(Cano)利用仅剩的一艘舰船，继续完成环球壮举. ✽


Ma·gen·ta[1] [mədʒéntə][məˋdʒɛntə]马真塔：意大利北部伦巴地区的都市. 1859 年意大利统一战争中，拿破仑三世(Napoleon Ⅲ)与麦克马洪(Mac-Mahon)所率领的法军曾在此击溃奥地利军队.


ma·gen·ta[2] [mədʒéntə][məˋdʒɛntə] *n* **1** 紫红色，品红染料(fuchsin). **2** 紫红色.

magnetic line / **磁场线**

(上)将表面散布有铁粉的纸置于磁体上，而后轻轻振动纸，则铁粉沿磁场线排列这种作法可以形象地表示磁场线.

(下)地球的南北磁极，与地图上所标示的南极、北极不一致. 地磁场的北极是在加拿大北部威尔士岛(Wales Island)附近，地磁场的南极则位于南极大陆的威尔克斯地 Wilkes Land.





mag·got[mǽgət][ˋmægət]*n.* **1** (家蝇、苍蝇等的)蛆. ✿ **2** 狂想，奇想(fad，whim).

mág·got·y *adj.* **1** 满是蛆的，生蛆的. **2** 《澳》愤怒的，脾气暴躁的(angry，bad-tempered).

[古北欧语 *maðkr*]

Ma·gi[méidʒai][ˋmedʒaɪ]*n.* :→MAGUS.

·**mag·ic**[mǽdʒik][ˋmædʒɪk]*n.* **1** 魔法，魔术：——*practise magic* 施展魔法. **2** 奇术，奇妙的手法：——*produce a pigeon out of an empty box by magic* 以魔术从空箱变出鸽子. **3** 魔力，不可思议的力量(mysterious agency or power)：——*the magic of words* 语言的魔力.

like magic*＝*as* (*if*) *by magic (1)不可思议地. (2)迅速地，飞快地(very rapidly).

——*adj.* **1** 魔法的；奇术的，奇妙手法的：——*a magic spell* 魔咒 / *a magic wand* 魔杖.

2 魔法似的，不可思议的.

3 具有不可思议的魅力的：——*a magic figure* 夺人心魂的姿态. **mág·i·cal** *adj.* **mág·i·cal·ly** *adv.*

black magic 妖术：靠恶魔相助的魔术.

magic carpet(可自由自在飞行的)魔毯.

magic lantern:→LANTERN.

magic square 魔方阵：将一正方形分成若干相等的小正方格，并使同行同列及二对角线内之数的和恒相等. ✿ **white magic** 借善神之助所施的魔法.

[希腊语 *magikos*(←*magos* 参照 MAGUS)，"魔术师的"之意]

·**ma·gi·cian**[mədʒíʃən][məˋdʒɪʃən]*n.* **1** 法师，术士. **2** 使用魔法的人，魔术师.

Ma·gi·not line[mǽʒinòu][ˋmæʒə,no][加冠词 the]马其诺防线：第二次世界大战(1939～1945)前，法国为对抗德国在法国东部、德国边境所修筑的要塞防线，起自蒙梅迪(Montmedy)，止于贝尔福(Belfort)，1940 年为德国军队所突破.

[源于法国陆军军官马其诺(André *Maginot*，1877～1932)之名]

maggot / **蛆(双翅目昆虫的无足幼虫)**

图为介壳蚜虫，捕捉扁虻的幼虫吸食其体液，其他昆虫的蛆则摄取植物、腐败的有机物或附着于腐质土、粪等之中.



mag·is·te·ri·al[mæ̀dʒistíəriəl][,mædʒɪsˋtɪrɪəl]*adj.* **1** 行政长官的，治安推事的(of a magistrate). **2** 独裁的，专横的(dictatorial) **3** 有权威的.

màg·is·té·ri·al·ly *adv.*

mag·is·tra·cy[mǽdʒistrəsi][ˋmædʒɪstrəsɪ]*n* **1** 行政长官，治安推事(magistrates). **2** 行政长官的职位[管区](magisterial office).

·**mag·is·trate**[mǽdʒistrèit][ˋmædʒɪs,tret]*n.* **1** 行政长官，推事，市长：——*the chief*[*first*] *magistrate* 元首，(美国)总统. **2** 下级治安推事(Justice of the Peace)；——*a stipendiary magistrate* 《英》受薪推事/*a police magistrate* 警局或法院的推事.

mág·is·trate·shìp，mág·is·tra·ture *n.*

mag·ma[mǽgmə][ˋmægmə]*n.* (**pl. -mata，-mas**)〖地质〗岩浆：地层深处的熔融状物质. 冷却后形成火成岩.

Mag·na C(h)ar·ta[mǽgnə kɑ́:tə/kɑ́r-][ˋmægnəˋkartə][加冠词 the]大宪章(the Great Charter)：大封建领主由于不满英格兰国王约翰(John)的政治措施，于 1215 年在伦敦市民的支持下，胁迫英王签署的保障部分公民权和政治权的文件. 主要条文包括"人民在国家法律范围外不得处以拘禁或放逐"等.

[拉丁语 *magna carta*(大宪章)]

mag·na·li·um[mægnéiliəm][mægˋnelɪəm]*n.* 镁铝：镁、铝合金，硬度大而密度小.

mag·nan·i·mous[mægnǽniməs][mægˋnænəməs]*adj.* 宽大的，宽宏大量的(forgiving，free from petty resentment). **mag·nán·i·mous·ly** *adv.*

màg·na·ním·i·ty[-nənímiti][-nəˋnɪmətɪ]*n.*

mag·nate[mǽgneit][ˋmægnet]*n.* (阶级、职业等的)达官，富豪，要人，大企业家(man of high position，wealth，anthority，power). ：——*a financial magnate* 财界巨擘.

mag·ne·sia[mægní:ʃə，-ʒə][mægˋniʃə，-ʒə]*n.* 氧化镁(MgO)：用于制酸剂、泻药的无色粉末.

mag·né·sian *adj.*

cream[milk] **of magnesia** 镁乳：氢氧化镁与水的混合乳液，用于医疗.

mag·ne·si·um[mægní:ziəm，-ʃjəm][mægˋniziəm，-ʃjəm]*n.* 〖化〗镁：银白色的金属元素，元素符号 Mg，原子序数 12，原子量 24.305. 燃烧时放出强烈的白光.

magnesium ribbon[**wire**]镁带(线)：镁的细片，用作发光剂.



magnolia / 木兰
图中的木兰(*Magnolia liliflora*),原产于中国的落叶小乔木,树干分枝、丛生,叶互生,春天时先抽叶再于枝端开出大的花.

·mag·net[mǽgnit][ˈmægnɪt]*n.* 1 磁铁:——*a horseshoe magnet* 马蹄形磁铁/*a bar magnet* 磁棒. 2 磁铁矿. 3 能吸引人的物[人]:——*a magnet for tourists* 吸引游客的事物.
[希腊语 *Magnes lithos*(氧化镁石). magnesia 为希腊色萨利(Thessaly)地方的地名,产天然磁石]

mag·net·ic[mægnétik][mægˈnɛtɪk]*adj.* 1 磁铁的,磁铁般的,带磁性的(of, like or acting as a magnet). ✽ 2 吸引人的,有魅力的(very attractive).
mag·nét·i·cal·ly *adv.* **mag·nét·ics** *n.* 磁学:研究磁的原理性质、现象等的物理学.
magnetic declination[**deviation**]〖航行〗磁偏角[磁差]:磁针的南北线与地球南北线所成的角.
magnetic dip＝magnetic inclination.
magnetic equator 地磁赤道:地球上磁倾角等于0的各点联成的曲线.
magnetic field:→FIELD.
magnetic inclination 伏角,磁倾角:在地球上的某一地点磁针与水平面形成的对顶角(vertical angle). 在地磁赤道以外的地方磁针均无法保持水平.
magnetic mine〖海〗磁性水雷:配有磁力信管、对船舰的钢板会产生磁性反应而引爆的水雷.
magnetic moment〖物理〗磁矩:磁铁的磁场强度和磁极间的距离乘积,表示磁体在磁场内所受的扭转程度.
magnetic needle:→NEEDLE. **magnetic north** 磁北:磁针所指的北方.
magnetic pole 磁极. (1) 磁棒两端的磁场最强点. (2) 地表的磁北极和磁南极,在这两个地点磁针成垂直(→图 EARTH).
magnetic storm 磁暴:当地磁偏角剧烈变动时称磁暴,是由太阳所放射出来的带电粒子所造成的.
magnetic tape 磁带:将磁性材料敷在通常为合成树脂的基带上,用于录音或录像.

mag·net·ism[mǽgnitizəm][ˈmægnə,tɪzm̩]*n.* 1 磁性,磁力,磁力现象(magnetic phenomena). 2 磁学. 3 吸引力,魅力(attraction, personal charm).
terrestrial magnetism 地磁:地球所具有的磁场及其周围大气的磁性现象.

mag·net·ite[mǽgnitàit][ˈmægnə,taɪt]*n.* 磁铁矿(Fe_3O_4)(magnetic iron oxide).

mag·net·ize, -ise[mǽgnitàiz][ˈmægnə,taɪz] *vt.* 1 磁化(make into a magnet). 2 吸引(人),迷惑(attract as a magnet does).
màg·net·i·zá·tion, -sá- *n.*

mag·ne·to[mægní:tou][mægˈnito]*n.* (pl. **-tos**)〖电〗磁电发电机(magneto-electric machine):采用永久磁铁的交流发电机,运用于内燃机等的点火.

mag·ne·to-chem·is·try[mægnì:toukémistri][,mægnitoˈkɛmɪstrɪ]*n.* 磁化学:研究磁现象和化学现象之间关系的科学.
mag·nè·to-chém·i·cal *adj.*

meg·ne·to-e·lec·tric·i·ty[mægnì:touilektrísiti][mæg,nito ɪlɛkˈtrɪsətɪ]*n.* 磁电:磁铁和电的导体之间相互作用所产生的磁电效应.
mag·né·to-e·lèc·tric *adj.*

mag·ne·tom·e·ter[mæ̀gnitɔ́mitə/-tάmitər][,mægnəˈtɑmətə]*n.* 磁力计,地磁仪:测定磁场力,尤指地磁的测量器.

mag·ne·to·mo·tive[mægnì:toumóutiv][mæg,nitoˈmotɪv] *adj.* 产生磁场力的,发生磁场力作用的.
magnetomotive force〖电〗磁动势:为线圈中电流的安培数与线圈匝数之积. (略:m. m. f.)

mag·ne·ton[mǽgnitɔ̀n/-tὰn][ˈmægnə,tɑn]*n.* 〖物理〗磁子:即代表一个向上自旋的电子将它的自旋转成向下,它自旋的变更是1,磁子的自旋是整数,它是一个波子.

mag·ne·to·stat·ics[mægnì:təstǽtiks][mæg,nitəˈstætɪks]*n.* 静磁学:研究静磁场(non-varying magnetic fields)特性的学问.

mag·ne·tron[mǽgnitrɔ̀n/-trὰn][ˈmægnɪ,tran]*n.* 〖电子工学〗磁控管:用来产生超高频振荡的具有特殊结构的电子管. 其特点是应用永久磁场在管内建立所需要的电子运动路线,磁控管之名即因此而得.

Mag·nif·i·cat[mægnífikæ̀t][mægˈnɪfɪ,kæt]*n.* 1 圣母马利亚颂:拉丁语译本《圣经》(the Vulgate)的《路加福音书》第一章46～55节开头的词语"我心尊主为大"的意思,以拉丁语 *Magnificat anima mea Dominum* 开头的赞颂歌. 用于晚祷. 2 圣母颂曲. 3 [m-]颂歌,赞歌,赞美诗(song of praise).

mag·ni·fi·ca·tion[mæ̀gnifikéiʃən][,mægnəfəˈkeʃən]*n.* 1 扩大(magnifying or being magnified). 2 倍率.
angular magnification〖光学〗角度放大率.

·mag·nif·i·cent[mægnífisənt][mægˈnɪfəsn̩t] *adj.* 1 宏大的,壮丽的(splendid);堂皇的(stately, imposing):——*a magnificent cathedral* 壮丽的大教堂. 2《口语》好的,卓越的(fine, excellent):——*a magnificent idea* 极佳的构想.
mag·níf·i·cent·ly *adv.* **mag·níf·i·cence** *n.*

·mag·ni·fy[mǽgnifài][ˈmægnə,faɪ]*vt.* (**-fies; -fied; -ing**) 1 (用透镜等)扩大(increase the apparent size of):——*magnify an object five hundred times* 把物体放大500倍. 2 夸张,夸大(exaggerate):——*magnify one's sorrow* 夸张自己的悲哀. 3《古》赞美,赞赏:——*magnify the Lord* 赞美主.
magnifying glass 放大镜.

mag·nil·o·quent[mægníləkwənt][mægˈnɪləkwənt] *adj.* 1 (表现)夸张的(lofty in expression). 2 吹牛的,说大话的(boastful).
mag·níl·o·quent·ly *adv.* **mag·níl·o·quence** *n.*

mag·ni·tude[mǽgnitjù:d/-tjù:d][ˈmægnə,tjud] *n.* 1 大量,巨大(largeness). 2 大小,尺寸(size). 3 重大,重要性(importance). 4〖天文〗(星的)光度,(由光度分的)等级. 5 (地震的)级数. ***of the first magnitude*** 最重要的(of great importance).
[拉丁语 *magnitudo*(←*magnus* 大的)]

mag·no·li·a[mægnóuliə][mægˈnolɪə]*n.* 木兰:产于北美、亚洲的木兰属(*Magnolia*)树的通称. 叶浓绿色,花表面略带蜡质. ✽
[近代拉丁语,源于法国植物学家马尼奥尔(Pierre *Magnol*, 1638～1715)之名.]



magic square / 魔方阵
德国文艺复兴期的画家丢勒(Dürer)在其铜版画《*melencolia I*》(局部图,1514,巴黎国立图书馆藏)中所画的魔方阵. 魔方阵的历史起源于中国,早在13世纪起便写有说明书,但在西欧这幅画却被当作是最原始的资料.

mag·num[mǽgnəm][mæɡnəm] *n.* 1（酒等的）2 夸脱(约 2 升多)的量. 2 2 夸脱装的大型酒瓶.

Ma·gog[méigɔg/-gɑg][ˋmegag]: → GOG AND MAGOG.

mag·pie[mǽgpai][ˋmæɡ,paɪ] *n.* 1 鹊；鹊属(*Pica*)鸟类的通称，产于欧洲. 尤指羽毛的颜色为黑色和白色，尾长，达身体之半，具有青紫色光泽的喜鹊 *pica*. ✽2《澳》产于澳大利亚的钤鹊科(Cracticidae)鸟的通称. 虽是黑白花纹，但和北半球的鹊没有关系. 3 爱说话的人，饶舌者(idle chatterer). 4 (步枪射击)由标靶外算起第二圈.
mágpie-làrk (*n.*) 鹊形云雀，土巢鸟(*Grallina cyanoleuca*)：产于澳大利亚的雀目小型鸟. 羽毛颜色是黑色和白色，具有如高跷般的脚.

ma·gus[méigəs][ˋmegəs] *n.* (pl. **-gi**[-dʒai][-dʒaɪ]) 1 古代波斯的祭司阶级僧侣(Magi). 2 古代东方的魔术师、占星师. 3 [the Magi]僧侣、东方三博士：在耶稣基督(Jesus Chirst)诞生时，由东方带着礼品而来的三位博士(〖圣〗马太福音 2:1).
má·gi·an[-dʒiən][-dʒɪən] *adj.*, *n.*
má·ag·an·ism *n.* 古代波斯僧侣的教义、哲学.
Simon Magus: → SIMON.
[拉丁语←希腊语 *magos*. 源于古波斯语 *magus*(僧侣阶级)]

Mag·yar[mǽgjɑː/-jɑr][ˋmæɡjɑr] *n.* 1 马札尔人：占匈牙利人口大多数的主要民族. 2 马札尔语、匈牙利语(Hungarian). ——*adj.* 马札尔人[语]的.
Magyar sleeve 连袖：和衣服的衣身部分一起裁剪的袖子(→图 SLEEVE).

Ma·ha·bha·ra·ta[mɑːhɑːbáːrətə][mɑbɑˋbarətə]《摩诃婆罗多》：和《罗摩衍那》(*Ramayana*)一样，为古代印度两大史诗之一，完成于公元前 500 年左右.

ma·ha·ra·ja(h)[mɑ̀ːhərɑ́ːdʒə][,mɑhəˋradʒə] *n.* 土邦主，统治者，印度的王侯.
mà·ha·rá·ni, -nce[-rɑ́ːni][-ˋranɪ]土邦主妻. [印度斯坦语(*mahā* 伟大的+*rāja* 王，*rāni* 王妃)]

Ma·ha·rash·tra[mɑ̀hərǽʃtrə][,mɑhəˋræʃtrə] 马哈拉施特拉：印度西部面临阿拉伯海的邦. 1960 年和古吉拉特(Gujarat)邦分离，现在邦域约和旧孟买邦一致，首府孟买(Bombay).

ma·hat·ma[məhǽtmə][məˋhætmə]大圣. 1 在佛教里，是指印度、中国西藏一些具有超自然能力的人. 在印度，是尊称. 2 在通神学(theosophy)中，是指拥有丰富知识和力量的大圣，大智者.
[梵语 *mahātman*(高洁的)]

Ma·ha·ya·na[mɑ̀ːhəjɑ́ːnə][,mɑhəˋjɑnə] *n.* 〖佛教〗大乘，大乘佛教：佛教的两大流派之一. 普及于中国、日本.
[梵语(*mahā* 大的+*yāna* 交通工具)]

Mah·di[mɑ́ːdi][ˋmɑdɪ] *n.* 马赫迪. 1 伊斯兰教徒所信奉的救世主. 2 自称为救世主的人. 尤指在喀土穆击溃戈登(Gordon)将军指挥下的英军，并打败埃及军队的苏丹宗教领袖穆罕默德·阿赫默德(Muhammad Ahmed, 1843～1885).
Máh·dism, **Máh·dist** *n.* [阿拉伯语 *mahdiy*"能正确引导的人"之意]

mah-jong(g)[mɑːdʒɔ́ŋ/-dʒɑ́ŋ, -dʒɔ́ːŋ][mɑˋdʒɑŋ, -ˋdʒɔŋ] *n.* 麻将：发源于中国的室内游戏. 使用 136～144 张牌，通常由四个人来玩，轮流摸牌打牌，参加玩牌的人把 3 张相关的牌组成 4 组和 2 张相同的牌组成一对，即成局.

Mah·ler[mɑ́ːlə/-lər][ˋmɑlə] **Gustav**～马勒(1860～1911)：奥地利作曲家、指挥家，被认为是 20 世纪作曲技法的先驱，写有 9 首交响曲.

mahl·stick, maul-[mɑ́ːlstik, mɔ́ːl-][ˋmɑlstɪk, ˋmɔl-] *n.* 画杖：画家在作画时，用以镇腕之杖. 一端有球，为革制或棉花制，一般左手握杖及色板，球即轻靠画架或画布.
[荷兰语 *maalstok*(*malen* 画+*stok* 棒)]

ma·hoe[məhóu][məˋho] *n.* 产于新西兰的白色材质的灌木(*Melicytus ramiflorus*).
[毛利语]

ma·hog·a·ny[məhɔ́gəni/-hɑ́g-][məˋhɑɡənɪ] *n.* 1 桃花心木：楝科桃花心木属的常绿乔木的通称，尤指产于热带美洲的桃花心木(*Swietenia mahogani*).



magpie / 鹊
分布于欧洲、亚洲、北美等地. 体积约和乌鸦一样大，尾部的羽毛很长. 肩部、腹部的羽毛为白色，头部、背部的羽毛则为有金属光泽的蓝紫色.

木材淡红褐色，质致密而有光泽，用以制造高级家具. 2 桃花心木材. 3 红褐色. 4《澳》尤指材质坚硬且呈红褐色的各种树，如菲律宾红柳桉(forest mahogany, red mahogany)、大叶桉(swamp mahogany, white mahogany)等.

Ma·hom·et[məhɔ́mit/-hɑ́m-][məˋhɑmɪt] = MUHAMMAD.

ma·hout[məháut][məˋhaut] *n.* 驭象者(elephant-driver).

Mah·rat·ta[mərǽtə][məˋrætə] *n.* → MARATHA.

Mai·a[máiə][ˋmaɪə]迈亚. 1〖希腊神话〗阿特拉斯(Athas)的女儿，赫耳墨斯(Hermes)的母亲. 2〖罗马神话〗被认为是火神和冶铁神伍尔坎(Vulcan)的妻子，并与他同被人们祭祀的春之神. 因与 1 混淆，在墨丘利(Mercury)之日也被祭祀.
[希腊语，"母亲，妈妈"之意]

·maid[meid][med] *n.* 1《古·诗》少女，女孩(girl)；未婚女性；处女(virgin). 2 (亦作 **maid-servant**) 女仆，女佣人(female servant)：——*a kitchen-maid* 厨房女佣人 / *a maid of all work* 做全部家事的女佣人. 3 (亦作 **Maid of Orleans**) [the M-]奥尔良的少女，圣女贞德(Joan of Arc).
Maid Marian 玛丽安：罗宾汉(Robin Hood)的恋人.
maid of honor(1)侍奉女王[公主]的未婚妇人、宫女、侍女. (2)《美》随新娘而来的未婚女性. (3) 馅饼(pie)的一种.
old maid(1)徐娘，老处女. (2)(扑克牌的)鬼牌.

·maid·en[méidən][ˋmedn] *n.* 1 = maid 1. 2〖史〗(类似英国爱丁堡所使用的死刑用具的)断头台. 3 (比赛)未曾有获胜纪录的马. 4〖史〗(纺车)卷线的支柱，纺锤竖架：(→图 SPINNING). ——*adj.* 1 少女的，女孩般的：——*a maiden shyness* 少女般的娇羞. 2 未婚的；《废》处女的(virgin)：——*a maiden aunt* 独身的姑姑 / *a maiden lady* 未婚妇女. 3 未尝试的，未使用的：——*a maiden soil* 未耕作的土地. 4 初次的，最初的(first)：——*a maiden publication* 处女版. 5 (赛马)未曾获胜过的(that has never won a race).
máid·en·hòod *n.*
máid·en·ly *adj.*, *adv.* **máidenhàir** (*n.*) (亦作 **maidenhair fern**)掌叶铁线蕨，铁线蕨属(*Adiantum*)的羊齿类的通称. 在叶柄上有如头发般纤细的叶子. ✽
maiden-hair tree 银杏(GINKGO).
máidenhèad(*n.*) (1)处女身份. (2)处女膜. **máiden name**(女性的)结婚前的姓，本姓.
maiden over〖板球〗无得分的结局.
maiden speech(国会中议员的)处女演说.

ma·ieu·tic[meijúːtik][meˋjutɪk] *adj.* 1 产科学的. 2 助产术的；古希腊苏格拉底用语，指助人获得知识.
[希腊语 *maieuomai*(从事产婆工作)]

Mai·gret[meigréi][meˋgre]迈格雷警察：法国作家西默农(Georges Simenon)的侦探小说中的主角.

mail[1][meil][mel] *n.* 〖史〗锁子甲：由锁片及少许重叠的铁片所组合成的铠甲. ——*vt.* 〖史〗使…穿锁子甲，使武装.
mailed fist 武力(armed power).

:mail[2][meil][mel] *n.* 1 [集合名词]邮件：——*I had a lot of mail yesterday.* 我昨天收到许多邮件. 2 邮政，邮政制度：——*domestic[foreign] mail* 国内[国外]邮件 / *by air mail* 用航空邮寄. 3 (火车、船等的)投递邮件的工具或人.
——*vt.* 1 邮寄(send by post)：——*mail off a parcel* 邮寄包裹. 2 投邮(post).
máil-bàg (*n.*)邮袋.
máil-bòat (*n.*)邮船.
máil-bòx (*n.*)《美》邮箱，邮筒，信箱.
máil-còach (*n.*)〖史〗邮政马车.
mailing list (邮寄广告方式的)邮寄名册.
máilmàn (*n.*)《美》邮递员(postman).
mail order〖商〗邮购. **máil-òrder** (adj.) 邮购的.
máil-tràin (*n.*) 邮车.

maim[meim][mem] *vt.* 使残废，使伤残，切断手脚(cripple, mutilate).

Mai·mon·i·des[maimɔ́nidiːz/-mɑ́n-][maɪˋmɑnɪ,diz] **Moses ben Maimon**～迈蒙尼德(1135～1204)：出生于西班牙的犹太哲学家、犹太律法学家，受希腊哲学，尤其是亚里士多德(Aristotle)哲学的影响最大.

·main[1][mein][men] *adj.* 1 最重要的，主要的(chief, principal)：——*the main products* 主要产物 / *the main office* 总局，总公司. 2 竭尽全力的，拼命的(exerted to the full)：——*by main force[strength]* 尽全力.
máin-bràce (*n.*)〖海〗主桅转帆索：使主要的帆桁(main yard)回转到水平位置的绳子. ——*splice the main-brace*〖史〗特别请(船员)喝朗姆酒.

→图 SAILING). **main chance**[加冠词 the]绝佳的机会(opportunity for greatest (personal) advantage).
main deck 〖海〗主甲板.
máinlànd (*n.*)(与附近岛屿区别的)本土,大陆.
Máinlànd (1)(与塔斯马尼亚岛相对而言)澳大利亚大陆. (2)《新西兰戏谑》南方岛屿(South Island).
Máinlànder (*n.*)(1)澳大利亚本土的居民 (2)《新西兰戏谑》南方岛屿的居民. **main line** (铁路的)主线,干线.
máinmàst (*n.*)〖海〗主桅(→图 SAILING).
mainsail[méinsèil, méinsl], [ˋmensel](*n.*)〖海〗主帆,大桅帆:若是横桅帆船(square-rigged vessel),则是主桅最下面的帆;若是纵桅帆船(fore-and-aft rigged vessel),则是主桅后面的帆(→图 SAILING).
máinsprìng (*n.*)(1)(钟表等的)发条(→图 CLOCK). (2)原动力,主要动机. **máinstày** (*n.*)(1)〖海〗大桅的绳索,大[主]桅的支索:由张挂于主桅顶端到前桅基部支撑主桅的绳索. (2)依靠的来源,栋梁(chief support). **main stem** 《美口语》主要街道(main street). **màinstreàm** (*n.*)(河流等的)干流,主流(principal current);主流,主要趋势(principal course).
main street (1)(小城镇的)主要道路. (2)保守、狭猾的想法;实利主义的人们. **máin-tòp** (*n.*)〖海〗主要桅楼,大桅楼:设于主桅的低桅(下桅)顶部的台子.

main^2 [mein][men] **1** 力量,势力,努力(physical force). **2** 《古·诗》大海(high sea). **3** (水管、电线等的)主线,总管(principal channel, duct, conductor).
with might and main 尽全力.
Spanish Main: → SPANISH.

main^3 [mein][men] *n.* **1** (使用 2 个骰子的游戏(hazard))掷骰子之前可先猜 5 至 9 任意一个数目. **2** 斗鸡比赛(match between fighting-cocks).

Maine [mein][men] 缅因州:位于美国东北部,大西洋岸的一州. 1820 年成为第 23 个州,首府是奥古斯塔(Augusta). (略:Me.)

·main·ly [méinli][ˋmenlɪ] *adv.* **1** 大部分:——*Those present were mainly university students.* 出席者大部分是大学生. **2** 主要地:——*be mainly concerned with the matter* 主要是和那个问题有关.

·main·tain [meintéin][menˋten] *vt.* **1** 维持,保持(keep up):——*maintain peace* 维持和平/*maintain one's health* 保持健康. **2** 继续,持续(carry on):——*maintain friendly relations with a person* 和某人保持友好关系. **3** 支持,拥护(support):——*maintain an opinion* 支持某个意见. **4** 主张,坚持(assert as true)(that + 从句):——*maintain one's copyright* 保留著作权. **5** 赡养,抚养:——*maintain oneself* 自力更生/*maintain a large establishment* 抚养一个大家庭. [古法语 *maintenir* ← 古罗曼语 * *manutenere* ← 拉丁语 *manu tenere*(拿在手中)]

main·te·nance [méintinəns][ˋmentənəns] *n.* **1** 继续,持续,维持(maintaining). **2** 生活(费),赡养(费)((provision of) means of subsistence). **3** 〖法律〗包揽诉讼罪:即与诉讼无关的第三者以金钱资助一方提起诉讼或抗辩.

Main·te·non [mæŋtənɔ́ːŋ][mæŋtəˋnɔŋ] **Françoise d'Aubigné, Marquise de**~ 曼特农夫人(1635~1719):法王路易十四世(Louis XIV)的情人、第二任妻子.

ma·iol·i·ca [məjɔ́likə/-jál-][məˋjɑlɪkə] *n.*: → MAJOLICA.

mai·re [máire][ˋmaɪrɛ] *n.* 原产于新西兰齐墩果属(*Olea*)树木的通称,木材质密且重. [毛利语]

mai·son·(n)ette [méizənét][ˌmezəˋnɛt] *n.* **1** 小房屋(small house). **2** 二层为一户的公寓;通常是指由二层楼而形成一户的公寓.

maize [meiz][mez] *n.* **1** 玉蜀黍(*Zea mays*, Indian corn),玉米. ✲ **2** 玉蜀黍的果实.

Maj. 《略》Major 陆军少校;《美》空军少校.


ma·jes·tic [mədʒéstik][məˋdʒɛstɪk] *adj.* 有威严的,堂皇的,庄严的(characterized by majesty, imposing, stately).
ma·jés·ti·cal·ly *adv.*

·maj·es·ty [mǽdʒisti][ˋmædʒəstɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 威严,庄严:——*with majesty* 庄严地. **2** 主权,统治权(sovereign power). **3** [M-][加上 His, Her, Your]陛下. ▶ 对国王、女王、皇帝、皇后的尊称. ——*Your Majesty* 陛下/ His[Her] *Majesty* 皇帝[皇后]陛下. **4** 指为光环所围绕的神[基督,圣母马利亚]的像.
Christ in Majesty 作为宇宙的支配者而坐于王座上的基督像.

maj·lis [mǽdʒlis][ˋmædʒlɪs] *n.* (伊朗、伊拉克的)议会(parliament).



maidenhair fern/掌叶铁线蕨
图中的掌叶铁线蕨是广布于热带到温带地方的铁线兰属的常绿多年生草本植物,野生于潮湿的岩石上或悬崖上,叶片成三角形,羽毛状,长约 20 厘米,可栽培作观赏用.



maize/玉蜀黍
图为曝晒玉蜀黍. 对人类和家畜来说,玉蜀黍是很重要的食物,玉蜀黍还是制造各种产品的原料. 在美国,玉蜀黍是最重要的农作物,生产的玉蜀黍约占世界供给量的一半.

majolica/马约利卡陶器

16 世纪左右所制的马约利卡陶器的盘子. 图案为希腊神话《巴利斯的审判》. 从图上可看到马约利卡陶器特有的金属性色彩. 马约利卡陶器于 14 世纪始创于意大利,以法恩扎(Faenza)、奥尔维耶托(Orvieto)、佛罗伦萨(Florence)、萨沃纳(Savona)等地为发展中心,颜色以暗蓝、蓝、紫、绿、橙等为基本色.

ma·jol·i·ca [məjɔ́likə,-dʒɔ́l-/-dʒál-,-jál-][mə`dʒalıkə,-`jal-], **ma. iol-**[məjɔ́l-/-jál-][mə`jal-] *n.* **1** 马约利卡陶器:以不透明白色氧化锡釉药为基本调剂做成的意大利陶器. ✲
2 以马约利卡法烧成的陶器.
[意大利语,MAJORCA 的旧称.]

ma·jor[1] [méidʒə/-dʒər][`medʒɚ]*n.* 〖军〗少校:中校(lieutenant-colonel)之下,上尉(captain)之上的官职. [法语,*sergent-major*(现在是"特务上士",以前官职更高)]

·**ma·jor**[2] [méidʒə/-dʒər][`medʒɚ] *adj.* **1** (二者之中数、量、程度等)较大的(greater);大部分[大多数]的:——*the major part of the country* 国家的大部分. **2** (地位等)高的;伟大的:——*a major pianist* 一流的钢琴家. **3** 主要的,重要的:——*the major industries* 主要工业. **4**《英》(上流阶层子弟就读的大学预备学校中二位同姓少年里)较年长的,较高年级的(elder):——*Jones major* 年长的琼斯. **5** 成年的(of full age). **6** 〖音乐〗大调的(→图 INTERVAL);大音阶的(→图 SCALE[3]). **7** 《美》主修科目的.
——*n.* **1** 法定成年者,成人(person of the full legal age). **2** 〖音乐〗大音阶,大音程. **3** 《美》(大学的)主修科目;主修某科的学生:——*Mathematics is his major.* 数学是他的主修科目.
——*vi.* 《美》主修(某科目)(take,qualify)〈*in*〉:——*major in history* 主修历史.
màjor-dómo[-ə`doumou][-`domo](*n.*) (1)意大利、西班牙王室的)家臣,总管家(chief official). (2)(私宅的)管家,家仆,侍者.
májor-gèneral (*n.*) 〖军〗陆军少将:准将之上,中将之下的官职.
major league 《美》(棒球等)大联盟.
major mode 〖音乐〗大调式.
major planet 绕太阳运行的行星.
major premiss 〖逻〗大前提,于三段论法中含有大概念的前提.
major suit 〖扑克牌〗(桥牌中得分高的)黑桃或红桃的牌.
major term 〖逻〗大词,大概念:为三段论法中结论述语的名词. **major tone**〖音乐〗大全音.
major total 合计
[拉丁语,*magnus*(大的)的比较级]

Ma·jor·ca [mədʒɔ́:kə,-jɔ́:-/-dʒɔ́r-,-jɔ́r-][mə`dʒɔrkə,-`jɔr-](*Span.* ***Mallorca***)马略卡岛:位于地中海西部西班牙属巴利阿里群岛(the Balearic Islands)中最大的岛屿. ✲

ma·jor·ette [mèidʒərét][,medʒə`rɛt](亦作 **drum majorette**) *n.* 好乐队队长或指挥.

·**ma·jor·i·ty** [mədʒɔ́riti/-dʒɔ́:r,-dʒár-][mə`dʒɔrətı,-`dʒar-]*n.* (pl. **-ties**) **1** (…的)大多数,大半(greater number or part)〈*of*〉;(投票的)过半数:——*the majority of mankind* 人类的大多数/*in the majority of cases* 于大多数的场合. **2** 得票超过之数:——*by a large majority* 以大多数票. **3** 法定成年(full legal age):——*attain one's majority* 达到法定成年. **4** 陆(空)军少校的官衔[职].
in the majority 拥有多数.
join the* (*great*)*majority 已离开人世(die).
absolute majority 绝对多数.

maj·us·cule [mǽdʒəskjù:l][`mædʒə,skjul]*adj.* 〖古文献学〗**1** (像大写字体,安色尔字体(uncial)一样大的(large). **2** 以大写字[安色尔字体]书写的.
——*n.* 大写字体:是由罗马碑铭中常见的正式书写体演变来的文字,使用期间是从草书体发达后到发明小写字体(MINUSCULE)这段期间(→图 SCRIPT).
ma·jus·cu·lar[mədʒʌ́skjulə/-lər][mə`dʒʌskjələ]*adj.*





Majorca/马略卡岛

图为马略卡岛上的修道院. 马略卡岛以四季如春的气候和风光明媚的景色而成为著名的旅游胜地.

:**make**[1] [meik][mek]*v.* (**made; making**). ——*vt.* **1** 做,制作,创造(construct,manufacture,create):——*make a model plane* 制作模型飞机/*make the girl a doll*=*make a doll for the girl* 给女孩做一个洋娃娃. /*The desk is made of wood.* 这张桌子是木制的. /*Wine is made from grapes.* 葡萄酒是由葡萄酿成的. (▶成品的原料不变化时用 of,有变化则用 from)
2 撰,著(compose,write):——*make a play* 编一出戏/*make one's will* 写遗嘱.
3 制定,设立(establish):——*make a law* 制定法律.
4 准备,整理(prepare for use):——*make tea* 泡茶/*make a bed* 铺床.
5 [用于过去分词]有做…的能力、力量等(for,to do):——*He is made for this work.* 他有能力去做这件工作. /*She was made to be a musician.* 他天生就

是当音乐家的材料.
6 引起,产生(bring about, cause to exist):——*make trouble* 引起麻烦.
7 把…当做…〈*of*, *out of*〉:——*make a fool of oneself* 让某人当傻瓜 / *make a doctor of one's son* 让儿子从医.
8 [make+圆+(to be)囲]估计:——*make the distance about five miles* 估计约为五英里的距离/ *What bird do you make that to be?* 你想那是种什么鸟?
9 理解,领会(frame in the mind):——*Can you make anything of it* 你知道那是什么吗?
10 构成,组成(constitute):——*Oxygen and hydrogen make water.* 氧与氢构成水/*One swallow does not make a summer.* 《谚》一燕不成夏,切忌草草下结论.
11 (账目等)总计,共达(amount to);合计为(bring a total up to):——*Two and four make(s) six.* 2 加4等于6.
12 作…之用(serve for):——*This book makes good reading.* 这是本优秀读物.
13 (发展、成长而)成为…(become, turn out to be):——*You will make a fine scholar.* 你会成为一个优异的学者.
14 (因努力)获得,获利,赚得(acquire by effort, earn):——*make a name*[*reputation*]成名/*make a fortune* 致富.
15 (竞技中)得分(score).
16 [make+圆+囲(用原形动词)]致使(cause, compel):——*It made her cry.* 那使她哭泣(▶若属被动语态,则与 to+动词连用,*She was made to cry by it.*)/*What has made you come here?* 什么事情使你来到这里?
17 [make+圆+囲(用形容词、名词、过去分词等)]使…成为…(cause to become):——*make a person happy*/使某人幸福/ *make a person chairman* 使某人成为主席.
18 变成 *into*:——*make grapes into wine* 用葡萄酿酒.
19 实行(行为、动作),执行(perform, execute):——*make a bow* 鞠躬/*make a speech* 演讲/*make war* 开战.
20 给予(物品、赔偿等):——*make a present* 赠礼/ *make amends* 赔偿.
21 用餐,饮食(eat):——*make a light supper* 吃一顿清淡的晚餐.
22 使成功,使独立:——*The incident made a young novelist.* 那事件造就了一位年轻的小说家.
23 进行,完成(accomplish):——*make one's way* 开创前途/ *make 30 miles a day* 日行三十英里.
24 抵达(arrive at):——*make port* 进港.
25 顺道前往:——*make Rome on the way to London* 前往伦敦途中,顺道去罗马.
26 《俗》赶上(catch)(交通工具等):——*make a train* 赶上火车.
27 获得(地位等),列入(…之位)(achieve place in):——*He made the team.* 他获选为该队成员.
28 〖扑克牌〗洗牌;说出(切牌)名;赢一盘.
——*vi.* 1 正要做〈*to do*〉:——*He made to go, when I stopped him.* 他正想走的时候,我阻止了他.
2 装做…的样子(act)〈*as if*, *as though*〉:——*He makes as if he knew everything.* 他装得好像什么事情都知道.
3 (向某方向)前进,朝向(proceed)〈*towards*〉:——*make for home.* 迈向归途/*make towards her* 朝她走去.
4 (议论、证据等)有助益:——*His explanation made for*[*against*]*her.* 他的说明对她有利[不利].
5 [与形容词连用]:——*make sure* 确信/*make ready* 准备.
6 作成,产生.
7 (深度、厚度等)增加:——*The snow is making fast.* 雪越下越厚.
8 〖扑克牌〗洗牌.
make after 《古》追踪(pursue).
make away 匆匆离去,逃逸(depart hastily).
make away with (1)去掉;除去(get rid of). (2)杀死,天除(kill). (3)用尽(金钱等),消耗光(食物等).



malachite/孔雀石
澳大利亚产的孔雀石.

make believe 佯装,装作(pretend).
make do 以…权充(manage)〈*with*〉:——*make do with sandwiches* 吃三明治算一餐.
make for (1)向…方向前进(take direction of). (2)助长…之势,促进:——*His book made for peace.* 他的书对和平有贡献.
make free with 尽情用.
make friend with 与…交朋友,亲睦.
make fun of 和…开玩笑.
make game of 嘲弄.
make good (1)履行(约定等)(fulfil). (2)(言论等的)真实性证明(prove). (3)赔偿(损害等)(pay for, repair). (4)成功,达成(succeed in).
make haste 赶快.
make hay of 使…混乱.
make it 达成(be successful);赶上(时间):——*make it to the bus* 赶上公车.
make it up 与…和好〈*with*〉.
make mischief 恶作剧.
make off＝*make away*.
make off with 挟持…而逃(carry away),卷逃,偷窃(steal).
make out(1)作出(文件等),签发(支票等)(write out):——*make out a list* 开出清单. (2)证明,证实(prove):——*How do you make that out?* 你如何证明它? (3)主张(represent as). (4)理解(understand):——*I can't make him out.* 我不能理解他. (5)(终于)辨明,认出(distinguish by sight or hearing). (6)《口语》进展(get along):——*make out well in one's study* 研究顺利进行.
make over (1)让渡(transfer possession of)〈*to*〉. (2)变更,修改:——*make over an old suit* 修改一套旧衣服. ***make place*** (*for*)让位.
make progress 进步.
make shift with 权宜之计(use as a temporary device).
make up (1)构成:——*Individuals make up a community.* 个人组成社会. (2)弥补(compensate):——*make up for lost time* 弥补耗费的时光. (3)作成(文件等):——*make up a list* 列表. (4)集合,搜集:——*make up a set of Milton's works* 搜集密尔顿的全套著作/*make up a garment* 缝制衣服. (5)捏造,虚构:——*make up a rumour* 造谣. (6)调配(药方等). (7)裁决(争执),解决(settle):——*make up a quarrel* 协调争执. (8)包装:*make up a parcel* 打包(行李). (9)化妆,装扮:——*make up* (*one's face*) 化妆/ *make* (*oneself*) *up as Hamlet* 扮成哈姆雷特. (10)整理(房间、床等). (11)〖印刷〗编排(栏、页). (12)重行(试验等),接受补考.
make up for 补偿,弥补.
make up to 谄媚,奉承.
máke-believe (*n.*) 假装,虚伪. ——(*adj.*)做作的,佯装的(pretended):——*a make-believe world* 虚假的世界.
mákeshift (*n.*) 填充(物),权宜之计. ——(*adj.*)权宜的(temporary).
máke-ùp (*n.*) (1)构造,组成. (2)性格,天性(fundamental qualities of a person's nature). (3)(影星的)扮相. (4)化妆品,装扮用品. (5)〖印刷〗(页的)设计,整版;(报纸的)拼版. (6)《口语》补考. (7)捏造,杜撰.
máke-wèight (*n.*) (1)补足重量的添加物. (2)附加物,充数的人[物].

make² [meik] [mek] *n.* 1 (制品等的)制作. 2 形状,类型,体格(figure, shape). 3 商标,种类(brand, sort). 4 制法. 5 生产量. 6 〖电〗(电路的)连接. ***on the make*** 《俗》热衷于名位[利益](intent on gain).

mak·er [méikə/-ər] [ˋmekɚ] *n.* 1 制造者(one who makes). 2 造物主(the [our] M-),上帝(the Creator, God).

mak·ing [méikiŋ] [ˋmekɪŋ] *n.* 1 制造,制作. 2 制品;一次的产量. 3 构造,组织. 4 [pl.]工资,赢利(earnings, profits). 5 [pl.]必要的性质(essential qualities):——*He has the makings of a general.* 他有大将风度. 6 成功的原因[手段].
in the making 制造中的,未完成的.

ma·ko¹ [má:kou] [ˋmɑko] *n.* (pl. **-kos**)灰鲭鲨(blue Pacific shark)(→图 SHARK).
[毛利语]

ma·ko² [má:kou] [ˋmɑko] *n.* (pl. **-kos**)(亦作 **makomako**)新西兰产的一种常绿灌木(*Aristotelia serrata*),开大型总状花序的红花.
[毛利语]

ma·ku·ta [məkjú:tə] [məˋkjutə] *n.* likuta 之复数.

Mal. 《略》Malachi(《旧约全书》的)《玛拉基书》.

mal- [mæl-] [mæl-] *pref.* 1 "坏的"、"坏地"(bad(ly))之意(例 *maltreat*). 2 "不"、"非"(not)之意(例 *maladroit*).

Mal·a·bar [mǽləbɑ̀:/-bɑ̀r] [ˋmælə,bɑr] 马拉巴尔;位于印度西南部海岸处. **Malabar Christians** 马拉巴尔基督教徒;马拉巴尔地方的天主教的基督徒派别,传说中由使徒多马(St. THOMAS²)所建立,亦称多马基督教徒.

Ma·lac·ca [məlǽkə] [məˋlækə] 马六甲. 1 位于马来西亚马来半岛西海岸的州. 2 1 的首府.
Strait of Malacca[加冠词 the]马六甲海峡;马来半岛及苏门答腊岛间的海峡,长 800 千米,自古为远东通往欧洲航路必经之地.
Malacca cane 马六甲杖[棍杖];用产于东印度群岛水藤属植物省藤(*Calamus rotang*)的茎所做成的深褐色手杖.

Mal·a·chi [mǽləkài] [ˋmælə,kaɪ] 玛拉基书;旧约全书中的最后一卷,为以斯拉记(Ezra)及尼希米记(Nehemiah)之前的记载,玛拉基是此书的书名或是位名叫玛拉基的先知之名,尚待查证.
[希伯来语,"我的使者"之意]

mal·a·chite [mǽləkàit] [ˋmælə,kaɪt] *n.* 孔雀石;盐基性碳酸铜,有光泽,呈美丽的绿色,装饰用. ✻

ma·la·cia [məléiʃə, -ʃiə, -siə] [məˋleʃə, -ʃɪə, -sɪə] *n.* 〖医〗软化;软化症.
mála·còid, **màl·a·cót·ic** *adj.*

mal·ad·just·ment [mæ̀lədʒʌ́stmənt] [,mæləˋdʒʌstmənt] *n.* 不协调,失调(faulty adjustment);(对环境的)不适应.
màl·ad·júst·ed *adj.*

mal·ad·min·is·tra·tion [mæ̀lədministréiʃən] [,mæləd,mɪnɪˋstreʃən] *n.* (处理等的)不当,经营不善(faulty administration).

mal·a·droit [mæ̀lədrɔ́it, ˌ-ˌ-ˊ-] [ˋmælə,drɔɪt, ,mæləˋdrɔɪt] *adj.* 1 拙劣的,不当的(bungling). 2 愚钝的,不得要领的(tactless).
mál·a·dròit·ly *adv.* **mál·a·dròit·ness** *n.*

mal·a·dy [mǽlədi] [ˋmælədɪ] *n.* 1 疾病(ailment, disease). 2 (社会的)弊病.

Mal·a·ga¹ [mǽləgə] [ˋmæləgə] *n.* 马拉加. 1 西班牙南部的省,古代格拉纳达(Granada)王国的一部分. 2 1 的首府,地中海沿岸的港湾城市.

Mal·a·ga² [mǽləgə] [ˋmæləgə] *n.* 马拉加酒;西班牙马拉加地方出产的甜而烈的葡萄酒.

Mal·a·gas·y [mæ̀ləgǽsi] [,mæləˋgæsɪ] *adj.* 马拉加什的(of Madagascar).
——*n.* 马拉加什人[语].





Malawi/马拉维
马拉维共和国与坦桑尼亚、莫桑比克、赞比亚相邻.马拉维湖原称尼亚萨(Nyasa)湖,占国土的 1/4. 马拉维以农业为主,经济作物有茶、烟草、棉花等. 图为南部城市布兰太尔(Blantyre)的市场.

---

mal·aise [məléiz] [mə`lez] *n.* 不舒服,不适;倦怠(feeling of uneasiness or discomfort).

Ma·lan [məlá:n] [mə`lɑn] **Daniel Francois～** 马兰(1874～1959):南非的政治家、总理(1948～1954).

mal·an·ders [mǽləndəz/-dərz] [`mæləndɚz] *n.*:→MALLENDERS.

Mal·a·prop [mǽləpròp/-pràp] [`mælə,prɑp] **Mrs.～** 马勒普罗普夫人:谢里丹(Sheridan)的戏剧《情敌》(*The Rivals*,1775)中的人物. 常误用诙谐滑稽的语句,如"将那人从记忆中抹去"(Illiterate him from your memory). illiterate(文盲的)是 obliterate(抹消)的误用.

mál·a·pròp·ism *n.* 语词的滑稽误用(ludicrous misuse of a word).

mal·ap·ro·pos [mǽlæprəpóu] [,mælæprə`po] *adv.* 不合时宜地,不适当地(inopportunely). —*adj.* 不适当的,不和时宜的. —*n.* 不适当的言行,不合时宜的用词.

ma·lar [méilə/-lər] [`melɚ] *adj.* 〖解〗颧骨的(of the cheek).
—*n.* 颧骨.

ma·lar·i·a [məlέəriə] [mə`lɛrɪə] *n.* 〖医〗疟疾:疟原虫(Plasmodium)以疟蚊属(*Anopheles*)蚊子为媒介引起的疾病,症状为周期性的寒颤及高热.

ma·lár·i·al, ma·lár·i·ous *adj.*
[意大利语 *mal'aria*(污浊的空气). 以前的人认为疟疾是沼泽地的毒气引起的]

Ma·la·wi [məlá:wi] [mə`lɑwɪ] 马拉维:非洲东南部一共和国. 本来是英国的托管地尼亚萨兰(Nyasaland),于 1964 年独立. 首都为利隆圭(Lilongwe). ✽

Malaysia/马来西亚
由马来半岛南部西马来西亚地区与婆罗洲岛北部的东马来西亚地区构成的君主立宪国家,锡与橡胶的出口为该国经济主要的支柱,此外还有椰子油、椰子核、米、石油、木材等产物.



Ma·lay [məléi;美 + méilei] [mə`le,`mele] *n.* **1** 马来人:住在马来半岛、马来群岛的有色人种. **2** 马来语. —*adj.* **1** 马来(半岛)的. **2** 马来人(语)的.
Malay Archipelago[加冠词 the]马来群岛,东印度群岛:介于亚洲大陆东南部与澳大利亚大陆间的热带群岛. 包括苏门答腊(Sumatra)岛、爪哇(Java)岛、婆罗洲(Borneo)岛、菲律宾(the Philippines)、新几内亚(New Guinea)岛等岛屿. **Malay Peninsula**[加冠词 the]马来半岛:突出于中南半岛西南部的半岛. 一般指克拉(Kra)地峡以南.

Ma·lay·a [məléiə] [mə`leə] 马来亚:马来半岛南部地区,相当于西马来西亚.
Ma·láy·an *adj.*, *n.*

Mal·a·ya·lam [mæləjá:ləm] [,mælə`jɑləm] *n.* 马拉雅拉姆语:印度西南沿海居民使用的一种近于达罗毗荼(Dravidian)语族泰米尔(Tamil)语的语言.


Ma·lay·si·a [məléisiə, -ziə, -ʃə, -ʒə] [mə`lesɪə, -zɪə, -ʃə, -ʒə] 马来西亚:东南亚英联邦内的独立国家. 由马来亚(Malaya)、沙巴(Sabah)、沙捞越(Sarawak)组成. 首都吉隆坡(Kuala Lumpur). ✽
Ma·láy·si·an *adj.*, *n.*

mal·con·tent [mǽlkəntènt] [`mælkən,tɛnt] *n.* 不满者(discontented person),反抗(政治)者,煽动反叛者(one inclined to rebellion).

mal de mer [mæ̀l də mέə/mέər] [,mæl də`mɛr] 晕船(seasickness). [法语]

Mal·dive Is·lands [mǽldaiv] [`mældaɪv] [加冠词 the]马尔代夫群岛:印度西南方印度洋上由珊瑚礁形成的群岛. 1968 年脱离英国独立为共和国. 首都马累(Malé).
Mal·dív·i·an [-díviən] [-`dɪvɪən] *adj.*, *n.*

***male** [meil] [mel] *adj.* **1** 男的,男性的:—*a male choir* 男声唱诗班/ *a male voice* 男的声音. **2** 雄的:—*a male cat* 雄猫. **3** 〖植〗雄性的,只有雄蕊的. **4**〖机〗阳的. —*n.* **1** 男,男性. **2** 雄性动物. **3** 〖植〗雄性植物. **male fern** 绵马(*Dryopteris filix-mas*):三叉蕨科鳞毛蕨属羊齿类. 其根的浸出液可做绦虫驱虫药. **male screw**:→SCREW[1].
[古法语 *ma(s)le*←拉丁语 *masculus*(←*mas* 男,雄),"男的、雄的"之意]



Mali/马里
13～14 世纪时伊斯兰教国家马里帝国鼎盛一时，当时的首都廷巴克图(Timbuktu)为文化中心，亦是撒哈拉骆驼队商路的终点. 图为巴马科的市场.

Male·branche [mælbrá:ŋʃ] [mæl`brɑŋʃ] **Nicolas～** 马勒伯朗士(1638～1715)：法国哲学家、神学家. 因提倡“偶因论”而闻名.

mal·e·dic·tion [mælidíkʃən][ˌmælə`dıkʃən] *n.* **1** 诅咒(curse). **2** 诽谤.
màl·e·dí·c·to·ry [-təri] [-tərı] *adj.*

mal·e·fac·tor [mǽlifæktə/-tər] [`mælə-ˌfæktɚ] *n.* 罪犯(criminal)；做坏事的人，坏人(evil-doer).
màl·e·fác·tion *n.*

ma·lef·ic [məléfik] [mə`lɛfık] *adj.* 有害的，为害的(harmful, baneful). **ma·lef·i·cent** [məléfisənt] [mə`lɛfəsnt] *adj.* **1** 有害的(hurtful)⟨*to*⟩. **2** 做坏事的，犯罪的(criminal). **ma·léf·i·cence** *n.*

ma·lev·o·lent [məlévələnt] [mə`lɛvələnt] *adj.* 恶意的，幸灾乐祸的(wishing ill to others).
ma·lév·o·lent·ly *adv.* **ma·lév·o·lence** *n.*

mal·fea·sance [mælfí:zəns] [mæl`fizṇs] *n.* 〖法律〗渎职，(尤指公务员的)违法行为，不法行为(official misconduct).

mal·for·ma·tion [mæ̀lfɔ:méiʃən/-fɔr-] [ˌmælfɔr`meʃən] *n.* 有缺陷，畸形(faulty formation).
mal·fórmed *adj.*

Mal·herbe [mæléəb/-léərb] [mæ`lɛrb] **Francois de～** 马莱伯(1555～1628)：法国诗人、散文家、批评家.

Ma·li [má:li] [`malı] 马里：非洲西部一共和国. 原属于法属苏丹(Soudan). 首都为巴马科(Bamako). ✽

mal·ic [mǽlik, méi-] [`mælık, `me-] *adj.* **1** 苹果的. **2** 〖化〗苹果酸的. **malic acid** 〖化〗苹果酸($C_4H_6O_5$)：含于苹果、葡萄中的一种酸，可加入饮料中增加酸味.


mal·ice [mǽlis] [`mælıs] *n.* **1** 恶意，敌意，怨恨(ill will)：——*bear a person malice* = *bear malice to a person* 对某人怀有敌意. **2** 〖法律〗恶意.
ma·li·cious [məlíʃəs] [mə`lıʃəs] *adj.*
ma·lí·cious·ly *adv.*

ma·lign [məláin] [mə`laın] *adj.* **1** 致命的，有害的(injurious). **2** (病)恶性的(malignant). **3** 恶意的(malevolent). ——*vt.* 中伤，诽谤(speak ill of, slander). **ma·lígn·ly** *adv.*



mallow/锦葵
锦葵科植物分布于温带至热带，约 80 个属 1 500 种，其中的锦葵属自古即被栽培为食用或观赏用. 图为假三苓(musk mallow)，原产于欧洲，整株散发着麝香香味.

mallet / 木槌



Carpenter's Mallet 木工用木槌
Mason's Mallet 石匠用木槌

ma·lig·nant [məlígnənt] [mə`lıgnənt] *adj.* **1** 怀恶意的，敌意的(feeling or showing intense ill will). **2** 〖医〗(疾病等)恶性的，致命的(virulent)(←→*benign*). ——*n.* [M-]〖史〗保皇党：与议会对立支持查理一世(Charles I)的一派.
ma·líg·nant·ly *adv.* **ma·líg·nan·cy** *n.*

ma·lig·ni·ty [məlígniti] [mə`lıgnətı] *n.* **1** (极大的)恶意，怨恨(malignant character or feeling). **2** (疾病)恶性.

ma·lin·ger [məlíŋgə/-gər] [mə`lıŋgɚ] *vi.* (为逃避军务、公务)装病(pretend illness).
ma·lín·ger·er *n.*

mal·lard [mǽləd/-ərd] [`mælɚd] *n.* 绿头鸭(*Anas platyrhynchos*, wild duck)(→图 DUCK).

Mal·lar·mé [mælɑ:méi/-lɑr-] [ˌmælɑr`me] **Stéphane～** 马拉梅(1842～1898)：法国象征派的代表诗人，著有《牧神午后》(*L'Après-midi d'un faune*)等.

mal·le·a·ble [mǽliəbl] [`mælıəbl] *adj.* **1** (金属等)可锻的，可延展的. **2** 能适应的，顺应的(adaptable, pliable). **màl·le·a·bíl·i·ty** *n.*

mal·lee [mǽli:] [`mæli] *n.* **1** 澳大利亚油桉：生长于澳大利亚干燥地带的小形油桉. **2** 澳大利亚油桉.
mállee-fòwl[-bìrd, -hèn] (*n.*) 眼斑冢雉(*Leipoa ocellata*, mound-bird)：产于澳大利亚的鸡形目的一种类似火鸡的小型鸟. [澳大利亚土著语]

mal·len·ders, mal·an-[mǽləndəz/dərz] [`mæləndɚz] [作单数用]马皮肤病：马膝盖等的内侧所起的湿疹(cf. *sallenders*).

mal·le·o·lus [məlí:ələs] [mə`liələs] *n.* (pl. **-li** [-lài] [-ˌlaı]) 〖解〗踝(bone of hammer-head shape), (尤指)踝骨(ankle-bone)(→图 FOOT).

mal·let [mǽlit] [`mælıt] *n.* **1** 锤，木槌(hammer) ✽ **2** (槌球戏的)木槌. **3** 球棍：马球戏中打球用的长柄木槌.

mal·le·us [mǽliəs] [`mælıəs] *n.* (pl. **-lei** [-liài] [-lıˌaı]) 〖解〗锤骨：中耳的小骨，将鼓膜的振动传至砧骨(→图 EAR[1]). [拉丁语，“锤”之意]

Ma·llor·ca [məjɔ́:kə/-jɔ́r-] [mə`jɔrkə] = MAJORCA.

mal·low [mǽlou] [`mælo] *n.* 锦葵：锦葵科锦葵属(*Malva*)植物的通称. 尤指大花葵(*M. sylvestris*)，花为淡紫色. ✽

malm [mɑ:m] [mɑm] *n.* **1** 白侏罗：柔软的白垩质或石灰质岩. **2** 白垩土：白侏罗分解形成的肥沃泥土.

mal·mai·son [mælméizən] [mæl`mezṇ] 法国石竹.
[拿破仑一世的皇后约瑟芬的宫殿名称]

malm·sey [mɑ́:mzi] [`mɑmzı] *n.* 马姆齐甜酒：希腊、西班牙、马德拉(Madeira)岛、亚速尔(Azores)群岛出产的烈性甜葡萄酒. [源于希腊伯罗奔尼撒(Peloponnese)地方的地名 *Monembasia*]

mal·nu·tri·tion [mæ̀lnju:tríʃən/-nju:-] [ˌmælnju`trıʃən] *n.* 营养不良，营养失调(underfeeding).

mal·o·dor·ous [mælóudərəs] [mæ`lodərəs] *adj.* 恶臭的(evil-smelling).

Mal·o·ry [mǽləri] [`mælərı] **Sir Thomas～** 马洛礼(?～1471)：英国作家.《亚瑟王之死》(*Le Morte d'Arthur*)的编著者，1485 年由卡克斯顿(Caxton)出版.

Mal·pi·ghi [mælpí:gi:] [mæl`pigi] **Marcello～** 马尔皮基(1628～1694)：意大利外科医生、解剖学家.
Mal·pí·ghi·an *adj.* 〖解〗马尔皮基发现的器官的，(尤指)马氏肾小球的.



Malta/马耳他

首都瓦莱塔的大港口. 马耳他共和国由马耳他岛、戈佐(Gozo)岛、科米诺(Comino)岛构成. 第二次世界大战时,马耳他岛为英国海军的重要基地.

Mal·pla·quet [mǽlpləkéi] [ˌmælplə`ke] 马尔普拉凯:接近比利时蒙斯(Mons)的法国村庄. 1709 年西班牙王位继承战争时,马尔伯勒(Marlborough)公爵和欧仁(Eugene)亲王率领的英国、奥地利联合军在此地打败法军.

mal·prac·tice [mǽlprǽktis] [ˌmæl`præktɪs] *n.* **1** 不当的行为, 恶劣的行为, 犯罪(wrongdoing).
2〖法律〗(医生的)不当医疗, 诊疗错误(improper treatment of a patient);(有职权者的)违法行为,渎职行为(illegal action for one's own benefit).

malt [mɔ:lt] [mɔlt] *n.* (用大麦制成可供酿造、蒸馏用的)麦芽.
——*vt.* (将大麦等)做成麦芽.
malt liquor 麦芽酒:使麦芽发酵后制成的啤酒等.
malted milk 麦芽精:将麦芽和牛乳混合,脱水干燥后的可溶性粉末.

Mal·ta [mɔ́:ltə] [`mɔltə] 马耳他:地中海中部岛国,英联邦成员国. 位于西西里岛以南约 90 千米的地方. 870 年为阿拉伯人占领, 1090 年为西西里统治. 1530 年为圣约翰骑士团(the Order of St. John)、1788 年为法国、1814 年为英国相继占领, 1964 年独立,首都瓦莱塔(Valletta). 第二次世界大战时,人民由于在空袭中表现英勇,而荣获乔治勋章(the George Cross, G. C.). ✽
Knights of Malta: → HOSPITALLER.

Mal·tese [mɔ:ltí:z] [mɔl`tiz] *adj.*, *n.* (pl. **Maltese**). ——*adj.* 马耳他的(of Malta);马耳他岛[语,人]的. ——*n.* **1** 马耳他人. **2** 马耳他语:以罗马字书写的阿拉伯语的一种方言.
Maltese cross 马耳他式十字架(→图 CROSS).
Maltese dog 马耳他犬. ✽

Maltese dog/马耳他犬

据说是马耳他岛土狗的祖先,毛直、色白如丝绸、体型小. 17 世纪左右传入欧洲,成为贵妇人的玩赏用狗.

Mal·thus [mǽlθəs] [`mælθəs] **Thomas Robert**～ 马尔萨斯(1766～1835):英国经济学家. 其《人口论》(*Essay on Population*, 1798)主张:人口增加率为几何级数,食粮增加率为算术级数,粮食不足、人口过剩将导致社会贫穷、道德沦丧,解决方法是抑制人口增长.

Mal·thu·si·an [mælθjú:ziən] [mæl`θjuzɪŋ] *adj.*, *n.*
Mal·thú·sian·ism *n.*

malt·ose [mɔ́:ltous] [`mɔltos] *n.* 〖化〗麦芽糖($C_{12}H_{22}O_{11}\cdot H_2O$):用酶与淀粉进行糖化作用而得. 可作营养品、甜味品、培养基等的成分,亦为糖尿病人蔗糖取代品.





mammoth/猛犸　巨大且有毛的象，冰川期，更新世，生长在北半球寒冷地带。和现存的大象约同样大小，并拥有较粗且弯成半圆形的象牙，密生有褐色的长毛，皮下脂肪甚厚，所以对于寒冷气候的适应力特别强。在西伯利亚曾发现其冰冻的完整尸体，而且，在旧石器时代的洞窟中，有描绘猛犸的壁画和雕刻。

mal·treat [mæltríːt] [ˌmælˈtrit] *vt.* 虐待，粗暴对待，苛待(ill-treat). **màl·tréat·ment** *n.*

malt·ster [mɔ́ːltstə/-stər] [ˈmɔltˌstə-] *n.* 麦芽制造者(one who makes malt).

mal·va·ceous [mælvéiʃəs] [mælˈveʃəs] *adj.* 锦葵属的(of the genus *Malva*).

mal· ver· sa· tion [mælvəséiʃən/-vər-] [ˌmælvəˈseʃən] *n.*〖法律〗腐败行为，贪污. (corrupt administration).

·**ma·ma** [məmáː] [məˈmɑ] *n.* :→MAMMA¹.

mam·ba [mǽmbə] [ˈmæmbə] *n.* 曼巴蛇：非洲产的眼镜蛇科曼巴蛇属(*Dendroaspis*)毒蛇的通称. ✲

mam·e·lon [mǽmələn] [ˈmæmələn] *n.* 圆丘(small rounded hillock).

Mam·e·luke [mǽmilùːk] [ˈmæmɪˌluk],

Mam·luk [mǽmluk] [ˈmæmluk] *adj.* 马穆鲁克的. ——*n.* 马穆鲁克：原为土库曼士兵，被埃及人从苏丹买来当奴隶，其主要任务是充当伊斯兰教君主的护卫. 1250～1517 年以苏丹人身份统治埃及. 在土耳其人征服埃及之后，以土耳其总督之下的地方长官而被派任于各地，在 1798 年大金字塔之役(the battle of the Pyramids)中为拿破仑一世(Napoleon I)所打败，残余的马穆鲁克 1811 年为穆罕默德·阿里(Muhammad Ali)所杀. [阿拉伯语 *mamlūk*(奴隶)]

ma·mil·la, mam- [məmílə] [məˈmɪlə] *n.* (pl. **-lae**) 1〖解〗乳头(nipple of the female breast). 2 乳头状器官，乳头状突出物(nipple-shaped organ). **mam·(m)il·lar·y** [mǽmiləri/-lèəri] [ˈmæmɪˌlɛrɪ], **mam·(m)il·late** [mǽmilèit] [ˈmæmɪˌlet], **ma-(m)-mil·li·form** [-lifɔ̀ːm/-fɔ̀rm] [-lɪˌfɔrm] *adj.*

·**mam·ma**¹ [məmáː] [məˈmɑ] *n.*《幼儿语》妈妈(mother).

mam·ma² [mǽmə] [ˈmæmə] *n.* (pl. **-mae** [-miː] [-mi])〖解〗(哺乳动物的)哺乳器官，乳房(milk-secreting organ of the female in mammals)；(哺乳动物雄体已退化的)乳腺(corresponding rudimentary structure in males). **mám·ma·ry**, **mam·mif·er·ous** [məmífərəs] [məˈmɪfərəs], **mám·mi·fòrm** [-mifɔ̀ːm/-fɔ̀rm] [-mɪˌfɔrm] *adj.*

mam·mal [mǽməl] [ˈmæməl] *n.* 哺乳动物.
mam·ma·li·an [mæméiliən] [mæˈmelɪən] *adj.*, *n.*

mam·mal·o·gy [məmǽlədʒi] [məˈmælədʒɪ] *n.* 哺乳动物学(study of mammals).
mam·mál·o·gist *n.* 哺乳动物学家.

mam·ma·ry [mǽməri] [ˈmæmərɪ] *adj.*〖解〗乳房的，乳腺的(of the mammae).

mam·ma·to- [mæméitou-] [mæˈmeto-] *pref.*〖气象〗"乳房状"的意思. ▶ 乳状积云(mammatocumulus)，云底具有乳房状突起的云.

Mam·mon [mǽmən] [ˈmæmən] *n.* 1 玛门：出现在《马太福音》第 6 章 24 节和《路加福音》第 16 章 9～13 节中的闪米特语，意为"财富". 中世纪的文人用它专指贪心的恶魔(the devil of covetousness)，也出现在密尔顿(Milton)的《失乐园》(*Paradise Lost*)中. 2 玛门神：财富、物欲的拟人化偶像. [闪米特语 *māmōn*]


mam·moth [mǽməθ] [ˈmæməθ] *n.* 猛犸：冰河期生长于北半球的象科哺乳动物. 全身长满长毛，且有弯曲的象牙. 在北美、北欧、亚洲都发现了其化石. ✲ ——*adj.* 巨大的，非常大的(huge).

mam·my [mǽmi] [ˈmæmɪ] *n.* 1《幼儿语》妈咪. 2《美》照顾白人孩子的女黑人，黑人保姆(black nurse of white children).

:**man**¹ [mæn] [mæn] *n.* (pl. **men**), *v.* (**-nn-**) ——*n.*
1 (和动物有别的)人(human being).
2 [单数形式不加冠词]人类(human race)：——*the welfare of man* 人类的福祉.
3 (与性别无关，个别的)人(person)：——*some man* 某人/*a man of science* 科学家/*a man of one's word* 守约的人.
4 (男性的)大人，成年男子(adult human male)：——*reach man's estate* 达到成年男子期/*grow up to a man* 长成大人.
5 男人，男性：——*men and women* 男女/*Man should be kind to woman.* 男人对女人要亲切[客气].
6 男子汉，出色杰出的人物：——*behave like a man* 举止像个男子汉.
7 [加冠词 the]理想的人选，合适的人：——*the (very) man for the new job* 正好适合那份新工作的人.



mamba/曼巴蛇
非洲的一种毒蛇，体大，行动迅速，危险性极高，体长最长可达 4 米. 广泛分布于非洲撒哈拉沙漠以南，食小动物，图为树栖的绿色曼巴蛇的一种，体长约 2.7 米. 利用保护色来捕捉附近的小鸟和蜥蜴类.



Man/马恩岛
马恩岛斯内菲尔山(Snaefell)(620 米)的景观.马恩岛归英国王室所有,但拥有独自的议会,实行古代法制,主要产业是农业、畜牧业及旅游业.

8 [加上 one's]…的对象,所需要的人:——*If you want someone to help you, I am your man.* 如果你需要人帮忙,我就是为你效劳的人.
9 老兄,老弟. ▶ 表示亲密、轻蔑、不耐烦等时用的招呼语.——*Come here, man.* 老弟,到这儿来.
10 丈夫,先生(husband):——*They are man and wife.* 他们是夫妇.
11 佣人,男仆;[通常 pl.]工作人员,雇工:——*Like master, like man.* 《谚语》有其主必有其仆./ *He works hard with his men.* 他和他的员工一起辛勤工作.
12 [通常 pl.]士兵(soldiers, rank and file).
13 (国际象棋、跳棋等的)棋子(piece).
as one man 全场一致,一同,一起:——*pray silently. as one man* 一起默祷.
be one's own man (1)行动不受束缚,独立(be free to act, independent).(2)精神饱满.
man and boy 自孩提起(from boyhood upwards).
to a man 全体,全部,没有例外(all without exception):——*fight bravely to a man* 全都勇敢作战.
——*vt.* **1** 配备人员于…:——man the ship 给这艘船配备船员/man a fort 部署兵员于要塞. **2** [常作反身用法]使振奋,鼓励,鼓舞. **3** 把人员安排于(职位、官职),补充(fill).
man about town(社交界)纵情享乐者,好玩乐的人.
màn-at-árms (*n.*)《古》(1)士兵(soldier).(2)全副武装的骑兵(mounted, fully armed soldier).
mán-dày(*n.*)人工作日:1 人 1 天的工作量.
mán-èater(*n.*)(1)食人生番.(2)(老虎、鲨鱼等)吃人的动物.
mánhòle(*n.*)人孔,检修孔:下水道等供工人出入而设置的有铁盖的孔口.
mán-hòur(*n.*)人工作时,工时:1 人 1 小时的工作量.
mán-hùnt(*n.*)搜捕(organized search for a person),(尤指对犯人的)追捕.
man in the street[通常加冠词 the]凡夫俗子,普通人(average citizen, ordinary person).
màn-of-wár(*n.*)军舰.
mán-pòwer(*n.*)(1)(可动员的)兵力,可动员的总人数.(2)人力.
mán-sìzed(*adj.*)大人尺寸的,适合大人的,大的.
mán-tàilored(*adj.*)(女装)按照男装裁制的.
mán-tràp(*n.*)捕人陷阱:从前为捕捉非法侵入者而设置,一种用弹簧装置关闭,用两个铁环做成的陷阱.

Man² [mæn] [mæn] **Isle of** ~ [加冠词 the]马恩岛:爱尔兰海上一岛屿,归英国王室所有.居民享有自治权,有独自的议会(the TYNWALD)、司法制度.中心城市是道格拉斯(Douglas). ✿

Man. 《略》Manitoba(加拿大的)马尼托巴省.


man·a·cle [mǽnəkl] [ˈmænəkl] *n.* [通常 pl.] **1** 手铐(fetter for the hand, handcuff). **2** 约束,束缚(restraint).
——*vt.* **1** 给…上手铐. **2** 约束,束缚.

·man·age [mǽnidʒ] [ˈmænɪdʒ] *v.* (**-aged; -aging**). ——*vt.* **1** 使用,操纵,操作(工具等)(handle):——*manage a boat* 操纵一艘船.
2 经营[管理](企业、家庭等),处理(事情):——*manage a restaurant* 经营一家餐厅/*manage one's own affairs* 处理自己的事情.
3 驾驭(人、动物),驯服,使服从(subject to one's control):——*manage one's husband* 管住丈夫/*manage a horse* 驭马.
4 [与 can 连用]应付(cope with);吃完(食物等):——*I cannot manage it alone.* 我无法独自应付./ *Can you manage another slice?* 你能再吃一片吗?
5 设法做…(contrive)〈*to do*〉:——*manage to get along* 设法有进展/*manage to conquer the difficulty* 设法克服困难.
——*vi.* **1** 管理;经营生意;处理事情:——*I will manage while you are away.* 你不在时我会替你处理事情. **2** 设法完成,设法办到(succeed in one's aim):——*I'll have to manage without help.* 我必须不靠帮助来完成./ *I can manage on my income.* 我能靠自己的收入来生活.
mán·age·able *adj.*
màn·age·a·bíl·i·ty *n.*
mán·age·a·ble·ness *n.*
mán·age·a·bly *adv.*

·man·age·ment [mǽnidʒmənt] [ˈmænɪdʒmənt] *n.* **1** 经营,营运,管理;处理,处置:——*the management of a company* 公司的经营/*production management* 生产管理/*the management of one's affairs* 个人私事的处理. **2** 统御,操纵:——*the management of pupils* 管住学生/*the management of a boat* 船只的操纵. **3** 安排,策略:——*rely on management* 仰赖策略. **4** [加冠词 the][集合名词]管理部门,管理人员.



manatee/海牛
和儒艮相似,但鳍状的前肢比儒艮的长,儒艮的尾部呈半月形,而海牛的尾部则是中央突出的锹形.栖于浅海和海湾,主要以海藻为食.体长 2.5~3.5 米,动作缓慢且胆小.母海牛甚爱其子,常抱于前肢间哺乳.



mandrill / 山魈
雄山魈头长 80～95 厘米，在长鼻子与嘴巴周围呈红色，两颊为淡蓝色，鼻子两侧有枝状隆起．头与颊的毛长，呈灰褐色，须为黄白色，雌的远比雄的小．一般以 10～20 只结群生活．

man·ag·er [mǽnidʒə/-ər] [ˋmænədʒɚ] *n*．(阴性形式 **manageress** [-rès] [-ˏrɛs]) 1 (公司、公共团体的)经营者，支配者，管理者(person conducting a business，institution，etc.)；(球队、剧团等的)经理，监督：——*the manager of a hotel* 饭店经理/*a stage manager* 舞台监督．2 [通常与形容词连用]处理[安排]的人：——*a good manager* 善于理财[当家]的人．
man·a·ge·ri·al [mænədʒíəriəl] [ˏmænəˋdʒɪrɪəl] *adj*．

man·akin [mǽnəkin] [ˋmænəkɪn] *n*．侏儒鸟：侏儒鸟科(Pipridae)一种羽毛华丽的小鸟，产于中南美洲．

Ma·nas·seh [mənǽsi] [məˋnæsə] 1 玛拿西：约瑟(Joseph)之长子(〖圣〗《创世记》41：51)．2 玛拿西支派：玛拿西后代，以色列的一个支派(〖圣〗《创世记》48：19)．

Ma·nas·ses [mənǽsi:z] [məˋnæsiz] 1 玛拿西祷言(the prayer of Manasses)：《次经》中的一卷．2 犹太王玛拿西(Manasseh)(〖圣〗《列王纪》下 21：1-18)不听耶和华警诫而被逮捕带到巴比伦去时，玛拿西向耶和华所做的悔改祈祷(〖圣〗《历代志》下 33：13)．

man·a·tee [mǽnəti:] [ˏmænəˋti] *n*．海牛(sea-cow)：生长于非洲西部或美国海岸地区，一种群居的大型食草哺乳动物．✽

Man·ches·ter [mǽntʃistə/-tər] [ˋmæntʃɪstɚ] 1 曼彻斯特：英国大曼彻斯特郡首府，为纺织工业中心，机械工业和化学工业也很发达．2 曼彻斯特大学(1880 年创立)．**Manchester School**[加冠词 the]曼彻斯特学派：由一些经济学家组成的学派，首先由迪斯累里(Disraeli)命名，以布赖特(Bright)和科布登(Cobden)为代表．在曼彻斯特举行会议，主张自由贸易和自由放任主义，并要求当时的首相皮尔(Peel)废除谷物法(the Corn Laws)．

Man·chu [mæntʃú:] [mænˋtʃu] *adj*．满洲的；满洲人(话)的．
——*n*．1 (1)[the Manchus]满族：中国少数民族之一．(2)满洲人．2 满语：通古斯(Tungus)语的一种方言，由蒙古语的字母改造而成．

Man·chu·kuo [mǽntʃú:kwóu] [mænˋtʃuˋkwo]：→MANCHURIA．

Man·chu·ri·a [mæntʃúəriə] [mænˋtʃurɪə] 满洲：中国清代满族自称．满族原为女真人后裔．明时以建州女真为核心，结合女真其他部和汉、蒙古、朝鲜等其他民族形成．后金天聪九年(1635)皇太极废除诸申(女真)旧号，定族名为"满洲"．辛亥革命后通称为满族．

man·ci·ple [mǽnsipl] [ˋmænsəpl] *n*．(大学的)伙食管理员(official who buys provisions for a college)．

Mancun. 《略》*Mancuniensis* 曼彻斯特的(主教)((bishop)of Manchester)．▶ 英国曼彻斯特的主教以此署名代替姓．

Man·cu·ni·an [mænkjú:niən] [mænˋkjunɪən] *adj*．1 (英国)曼彻斯特的(of Manchester)；曼彻斯特人的．2 曼彻斯特语法学校的(of Manchester Grammar School)．
——*n*．1 曼彻斯特人，曼彻斯特居民．2 曼彻斯特语法学校的学生．
[曼彻斯特的中世纪拉丁语名称为 *Mancunium*]

Man·dae·an [mændí:ən] [mænˋdiən] *adj*．曼达派的．——*n*．曼达派成员：指现今仍然存在于伊拉克的诺斯替曼达派成员，该教派将基督教初期信仰和希腊哲学合二为一．自拜占廷时代起，与基督教不合而互相敌对．

Man·da·lay [mǽndəléi] [ˏmændəˋle] 曼德勒(一名瓦城)：缅甸中部濒临伊洛瓦底江一城市．曼德勒省省会．

man·da·mus [mændéiməs] [mænˋdeməs] *n*．〖法律〗职务执行令：一种代替君主特权的法院命令，这命令用君主的名义，命令人、法律团体或下级法院，要他们做属于他们职务内的某种事情．
[拉丁语，"我们命令"之意]

man·da·rin[1] [mǽndərin] [ˋmændərɪn] *n*．1 (中国帝治时代九品官阶的)官吏．2 爱卖弄学问的官僚(pedantic official bureaucrat)．3 穿中国服饰的点头玩偶(nodding toy figure in Chinese costume)．4 (中国)官话：旧时官吏或知识分子讲的北方话．
mandarin collar：旗袍领．
[梵语 *mantrin*(顾问)]

man·da·rin[2]，**-rine** [mǽndərin] [ˋmændərɪn] *n*．1 柑橘：一种橘子，果实扁圆形黄红色，外果皮有透明的芳香油胞故易剥离．2 (提取自煤焦油的)橙色染料(deep-orange dye)．[可能源于中国官服的黄色丝绸而得其名]

man·da·tar·y [mǽndətəri/-tèəri] [ˋmændəˏtɛrɪ] *n*．1〖法律〗受委任的人(国)，受托者，代理者：接受委托书的人．2 (特指国际联盟的)受托管理国．

man·date [mǽndeit] [ˋmændet] *n*．1 指令，命令(authoritative command from one's superior)．2 委任，委托(commission to act for another)．3 委托统治(托管)：第一次世界大战(1914～1918)后，联合国对战败国的殖民地所采取的治理方式．4〖政治〗(选民对当选人的)要求，指示(political instruction)．——*vt*．把…委托别国治理(*to*)．

man·da·to·ry [mǽndətəri/-tɔ̀:ri] [ˋmændəˏtɔrɪ] *adj*．1 命令的，指令的(of or conveying a command)．2 受托治理的．
——*n*．＝mandatary．

Man·de·ville [mǽndivil] [ˋmændɪˏvɪl] **Sir John**～曼德维尔：14 世纪出版的法文书《曼德维尔游记》(*Travels of Sir John Mandeville*)的作者，该书后来被译成数国文字．但有一说认为此书是整理其他人的经历与记述而写成的．

man·di·ble [mǽndibl] [ˋmændəbl] *n*．1〖解〗下颌，下颌骨(lower jaw-bone)(→图 HEAD)．2 (鸟的)喙(either part of a bird's beak)．3 [pl.]大颚：节肢动物口部的咀嚼器官．
man·dib·u·lar [-bjulə/-lər] [-bjulɚ]，**-lar·y** *adj*．

man·do·la [mændóulə] [mænˋdolə] *n*．(17 世纪的)大曼陀林．

man·do·lin(e) [mǽndəlin] [ˋmændḷˏɪn] *n*．曼陀林：一种弦乐器，其身像半个无花果，表板是用纵材制成，有圆形或椭圆形的响口，用琴拨或拨弦片(plectrum)弹奏四对钢弦，可弹出颤音(tremolo)．

man·do·ra [mændɔ́:rə] [mænˋdorə] *n*．＝MANDOLA．

man·dor·la [mændɔ́:lə/-dɔ́r-] [mænˋdɔrlə] *n*．〖美术〗(中世纪雕刻或绘画中，在人物或圣像周围画上的)椭圆形光圈．

man·drag·o·ra [mændrǽgərə] [mænˋdrægərə]，
mandrake [mǽndreik] [ˋmændrek] *n*．曼德拉草(*Mandragora officinarum*)：茄科，具有催眠作用及令人呕吐的一种有毒植物．根类似人状，所以有人认为将它拔出时会发出哀叫声．

man·drel，**-dril** [mǽndril] [ˋmændrɪl] *n*．1〖机〗(旋转盘的)心轴(axis)．2 (铸造用的)芯棒．

man·drill [mǽndril] [ˋmændrɪl] *n*．山魈(*Mandrillus sphinx*)：产于非洲西部的一种凶暴的大狒狒．脸部与臀部有鲜艳的斑点与厚茧．✽

Manet/马奈

马奈的作品《吹笛少年》(*The Fifer*, 1866)(巴黎罗浮宫印象主义博物馆藏). 以禁卫军司令官带来的鼓笛兵为模特儿画成,通过围绕在人物四周的空气,表现出主题清晰的轮廓及深沉的背景. 此种画法受西班牙的贝拉斯克斯(Velazquez)及日本浮世画的影响很大. 但马奈的画触怒了学院派而无法为时人所接受,该作品亦于1866年的展示会中落选.



man·du·cate [mǽndjukèit/-dʒu-] [ˋmændʒu͵ket] *vt.* 《罕》咬,咀嚼(chew).

màn·du·cá·tion *n.*

mán·du·ca·to·ry [-kèitəri/-kətɔ̀:ri] [-kə͵torɪ] *adj.*

mane [mein] [men] *n.* **1** (马、狮子等的)鬃毛(long hair on the neck). **2** (如鬃毛般的)长而密的头发(long hair of a person).

ma·nège, -nege [mænéiʒ] [mæˋneʒ] *n.* **1** 马术学校(riding-school). **2** 驯马的动作(movements of trained horse). **3** 驯马术,(骑)马术(horsemanship).

ma·nes[1] [má:neiz, méini:z] [ˋmanez, ˋmeniz] *n.* **1** [罗马神话][pl.]神格化的祖先灵魂的通称. **2** [作单数用](作为尊崇对象的)死者灵魂,亡魂(shade of a dead person as an object of reverence).

Ma·nes[2] [méini:z] [ˋmeniz] (亦作 **Mani, Manichaeus**)摩尼:摩尼教(MANICHAEISM)的教祖.

Ma·net [mənéi] [məˋne] **Edouard**~马奈(1832~1883):法国画家,印象派始祖. ✽

Ma·neu·ver [mənú:və/-vər] [məˋnuvə] *n.* 《美》:→MANOEUVRE.

man·ful [mǽnfəl] [ˋmænfəl] *adj.* 有男子气概的,有勇气的,勇敢的(brave);果断的,毅然决然的(resolute).

mán·ful·ly *adv.* **mán·ful·ness** *n.*


man·ga·bey [mǽŋgəbèi] [ˋmæŋgəbe]白眉猴:产于非洲西部的白眼睑猴(*Cercocebus*)属的小形长尾猴的通称.
[马达加斯加岛的地名]

man·ga·nese [mǽŋgəni:z] [ˋmæŋgə͵niz] *n.* [化]锰:灰色的脆金属元素. 用于钢的合金. 元素符号 Mn,原子序数 25,原子量为 54.938.

manganese dioxide 二氧化锰(MnO_2):黑色的矿物. 可用作制造火柴、干电池的材料,及制造玻璃用的氧化剂.
[法语 *manganèse*. MAGNESIA 之转讹]

mange [meindʒ] [mendʒ] *n.* 家畜疥:家畜患的一种皮肤病,由虱等寄生虫引起,有时也会传染给人类.

man·gel-wur·zel [mǽŋgəlwə̀:zəl / -wɜ̀:r-] [ˋmæŋgəl͵wɝzl], **-gold-** [-gəld-] [-gəld-] *n.* 用作饲料的牛皮菜:甜菜(*Beta vulgaris*)的一变种. 栽培当家畜饲料用. [德语(*mangold* 甜菜, *wurzel* 根)]



man·ger [méindʒə/-dʒər] [ˋmendʒə] *n.* 秣槽,马槽子.

man·gle[1] [mǽŋgl] [ˋmæŋgl] *n.* 轧布机:通过两个滚轮将洗过的衣服压干压平的一种机器 ——*vt.* 压平(衣服的皱纹).

man·gle[2] [mǽŋgl] [ˋmæŋgl] *vt.* **1** 乱砍,乱撕,损伤(cut up, tear or damage badly). **2** 弄糟(文章、发音),把…弄得杂乱无章(spoil, garble).

man·go [mǽŋgou] [ˋmæŋgo] *n.* (pl. **-goes, -gos**) **1** 芒果(*Mangifera indica*):原产于印度的漆树科常绿乔木. 果实长,椭圆形多肉,熟果可生食,幼果可用以腌渍. ✽ **2** 芒果的果实.

mángo-trick (*n.*)芒果戏法:印度的一种魔术,表演时芒果的种子会在1~2小时内长成树木并结出果实.

mango/芒果 在热带地区广为栽培,果肉甜美水分多,并含有丰富的维生素A、C和D.

man·gold [mǽŋgəld] [ˋmæŋgəld] *n.* (亦作 **mangold-wurzel**) = mangel-wurzel.

man·go·steen [mǽŋgəsti:n] [ˋmæŋgə͵stin] *n.* **1** 倒捻子(*Garcinia mangostana*):产于东印度藤黄科的常绿灌木. 浆果球形,果皮坚厚,成熟时为紫褐色. **2** 倒捻子的果实.

man·grove [mǽŋgrouv] [ˋmæŋgrov] 红树林:群生于热带、亚热带海岸或河口红树科(*Rhizophora*)常绿乔木. 生有很多地上气根(aerating roots). ✽

man·gy [méindʒi] [ˋmendʒɪ] *adj.* **1** 生疥癣的(*having the mange*). **2** 肮脏的,龌龊的(*squalid, shabby*). **3** 卑劣的.

mán·gi·ly *adv.* **mán·gi·ness** *n.*

man·han·dle [mǽnhæ̀ndl] [ˋmæn͵hændl] *vt.* **1** 用人力操作(move by man's strength without mechanical aid). **2** 粗暴地对待,虐待(treat roughly, pull or hustle about).



Manhattan[1] / **曼哈顿**
图为整个被雪所覆盖的曼哈顿市容.曼哈顿是一个长20千米,宽4千米的南北向细长岛屿,为纽约市的行政区之一,也是该市的经济商业文化中心.

Man·hat·tan[1] [mænhǽtən] [mæn`hætn̩] *n.* 曼哈顿:美国一岛屿,位于纽约州的哈得孙河口. ✽

man·hat·tan[2] [mænhǽtən] [mæn`hætn̩] *n.* 曼哈顿酒:一种鸡尾酒,在威士忌和苦艾酒中加入少量的苦味酒调制而成.

*__man·hood__ [mǽnhùd] [`mænhʊd] *n.* **1** (作为)人的地位;人性. **2** (男子)成人,成年:——*reach manhood* 达到成年. **3** 男子气概,勇气(courage):——*show manhood* 显示男子气概. **4**[集合名词]男子(men):——*the manhood of the country* 这个国家的全体男子.

Ma·ni [mάːniː] [`mɑni] :→MANES[2].

ma·ni·a [méiniə][`meniə] *n.* **1**〖精神医学〗躁狂:一种精神上的疾病,主要病症意欲亢进,容易产生幻觉、兴奋等. **2** 热衷,对…的狂热,…狂(excessive enthusiasm)〈*for*〉.

ma·ni·ac [méiniæ̀k] [`menɪ,æk] *n.* 狂人,…狂(person affected with mania). **ma·ni·a·cal** [mənáiəkəl][mə`nakəɪ]*adj.* **ma·ní·a·cal·ly** *adv.*

man·ic [mǽnik, méinik] [`mænik, `menɪk] *adj.* 躁狂的,患躁病的(of or affected by mania). **mánic-deprèssive**〖精神医学〗(*adj.*)躁郁病的.——(*n.*)患躁郁病的人.

Man·i·ch(a)e·ism [mæ̀nikíːzəm] [,mænə`kizm̩] *n.* 摩尼教:综合祆教、基督教、佛教等教义而成的宗教,由摩尼(Manes)所创,于3~7世纪最盛.其教义是将善恶的对立比喻为光明与黑暗的二元论,并订有禁欲的严厉教规.
Màn·i·ch(à)e·an *adj.*, *n.* **Màn·i·ch(á)e·an·ìsm** *n.* **Màn·i·chée** [-kí] [-`ki]*n.* 摩尼教徒.

Man·i·chae·us [mæ̀nikíːəs][,mænə`kiəs]:→MANES[2].[拉丁语]



mangrove/**红树林**　生长于热带及亚热带的海岸、河口、海湾等地.在此种特殊环境中,红树林靠突出于地上的气根的小孔来呼吸空气,并通过柔软多孔的组织将空气送达地下根来维持生长.

man·i·cure [mǽnikjùə/-kjùər][ˈmæhɪˌkjʊr] *n.* 修指甲. ——*vt.* 为…修指甲.

mán·i·cùr·ist *n.*

[法语←拉丁语 *manus*(手)+*cura*(修理)]

man·i·fest[1] [mǽnifèst][ˈmænəˌfɛst] *n.* (向海关提出的)货单(cargo-list for the use of customs officers);(飞机的)乘客名单(list of passengers).

·**man·i·fest**[2] [mǽnifèst][ˈmænəˌfɛst] *adj.* 明白的,明显的,清楚的(clear):——*a manifest truth* 一清二楚的事实. ——*vt.* 1 表明,明示,透露(show plainly);表露(性质、感情),显露(display);[反身用法]使显现,出现(reveal):——*She doesn't manifest much desire to marry him.* 她没有表露很想与他结婚./ *No disease manifested itself.* 没有发现任何疾病. 2 证实,证明(be evidence of, prove):——*This fact manifests his guilt.* 这事实证明他有罪. ——*vi.* (幽灵)显现(appear).

màn·i·fés·ta·tive *adj.*

mán·i·fèst·ly *adv.* **màn·i·fes·tá·tion** *n.*

man·i·fes·to [mæ̀niféstou][ˌmænəˈfɛsto] *n.* (pl. **-tos**)(由君主、政府、团体等发表的)宣言,声明,宣告,布告,公告(public declaration).

man·i·fold [mǽnifòuld][ˈmænəˌfold] *adj.* 1《文语》(形态、用途、机能等)繁多的. 2 各样的,多样的,多方面的(many and various). ——*vt.* 复印(multiply copies of). ——*n.*〖机〗歧管;在多气缸机器中,将燃料与空气混合物平均分配到各气缸或者将各气缸的废气排出的长管.

man·i·kin [mǽnikin][ˈmænəkɪn] *n.* 1 矮子,侏儒(little man, dwarf). 2 (美术家、服装设计师等使用的)人体模型(lay figure). 3 人体解剖模型(anatomical model of the body).

[荷兰语 *manneken* (*man*=man 的指小词)]

Ma·nil·a[1] [mənílə][məˈnɪlə] *n.* 马尼拉:菲律宾首都,位于吕宋岛西南方.

Manil(l)a hemp 马尼拉麻:取自菲律宾原产的麻蕉(*Musa textilis*)的叶子,纤维强韧,可制造绳索等物.

Manil(l)a paper 马尼拉纸:以马尼拉麻为原料制成的褐色的纸,通常用作包装纸.

Ma·nil·a[2], **Ma·nil·la** [mənílə][məˈnɪlə] *n.* 1 马尼拉麻(Manila hemp). 2 马尼拉纸(Manila paper). 3 (马尼拉产的)雪茄(cigar, cheroot).

ma·nille [məníl][məˈnɪl] *n.*〖扑克牌〗(quadrille 和 ombre 牌戏中的)第二大王牌.

man·i·oc [mǽniɔ̀k/-àk][ˈmænɪˌak] *n.* =CASSAVA. [巴西土语 *mandioca*]

man·i·ple [mǽnipl][ˈmænəpl] *n.* 1〖古罗马〗(由 60 人或 120 人组成的)步兵中队. 2〖教会〗手带;圣餐式祭服的一部分. 原来是垂挂在祭司者的左臂上的细长形布条,后来演变为现今的餐巾. (→图 VESTMENT).

ma·nip·u·late [mənípjulèit][məˈnɪpjuˌlet] *vt.* 1 (巧妙地)操作,处理(handle, treat). 2 (巧妙地)掌握,操纵(manage craftily). 3 窜改,假造(账簿等).

ma·nìp·u·lá·tion *n.* **ma·níp·u·là·tor** *n.*

Man·i·to·ba [mæ̀nitóubə][ˌmænɪˈtobə] 马尼托巴:加拿大中部一省,位于哈得孙湾沿岸,省会温尼伯(Winnipeg).


man·i·tou [mǽnitù:][ˈmænəˌtu] *n.* (美国印第安人的)神,灵,魔(good or evil spirit);拥有超自然力的东西(thing having supernatural power).

·**man·kind** [mænkáind][mænˈkaɪnd] *n.* 1 人类(human species):——*love for mankind* 对人类的爱. 2 男性,男子(male sex, males).

man·like [mǽnlàik][ˈmænˌlaɪk] *adj.* 1 像人似的(like a man). 2 (女性的行为)像男性一样的(mannish);有男子特质的,雄赳赳的(having the qualities of a man).

·**man·ly** [mǽnli][ˈmænlɪ] *adj.* (**-lier**; **liest**) 1 有男子气概的,雄赳赳的,具男性应有特性的(having the qualities expected of a man):——*in a manly manner* 男子作风. 2 男性的,适于男性的:——*manly sports* 男性的剧烈运动. 3 (女性)有男子特质的(having a man's qualities). **mán·li·ness** *n.*

Mann [mæn][mæn] **Thomas**～托马斯·曼(1875～1955):德国小说家,《布登勃洛克一家》(*Buddenbrooks*,1901)、《魔山》(*Der Zauberberg*,1924)



Mann/托马斯·曼 在瓦格纳(Wilhelm Richard Wagner)的音乐、叔本华(Arthur Schopenhauer)及尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche)的哲学哺育下成长起来的 20 世纪文学大师. 一生钻研艺术与人生、个人与时代的关系,于 1929 年获诺贝尔文学奖. 第二次世界大战时,从瑞士流亡到美国,战后返回瑞士. 于此种战乱颠沛的环境下完成的长篇小说《浮士德博士》,描写当时为脱离现实求生存的艺术家悲剧,与《魔山》同为 20 世纪最伟大的文学作品.

等书的作者. ✲

man·na [mǽnə][ˈmænə] *n.* 1 吗哪:以色列人漂泊荒野时,上帝所赐的食物(〖圣〗《出自埃及记》16). 2 精神食粮(spiritual nourishment). 3 意外获得的东西(unexpected benefit). 4 木蜜:以薄荷花、甘草等采得的甘甜汁液,用作泻剂.

mánna-àsh(*n.*)花白蜡树(*Fraxinus Ornus*).

mánna-gùm(*n.*)《澳》马那桉树;桉树(eucalypt)的一种,将带有甘味的树液干燥后,可做成小片橡皮.

man·ne·quin [mǽnikin][ˈmænəkɪn] *n.* 1 服装模特儿,时装模特儿. 2 人像模型,(画家、服装店等用的)人体模型(dummy for the display of clothes in a shop).

·**man·ner** [mǽnə/-ər][ˈmænə] *n.* 1 方式,方法(way a thing is done or happens):——*in* [*after*] *this manner* 像这样/ *in like manner* 同样地. 2 态度,样子,举止,仪表(outward bearing):——*have an awkward manner* 举止笨拙,一副尴尬的样子. 3 [pl.]规矩,社交礼仪(behavior in social intercourse);彬彬有礼,礼貌(habits indicating good breeding):——*good* [*bad*] *manners* 有礼貌[无礼貌]/ *He has no manners.* 他没有礼貌. 4 [pl.](社会、时代、阶级等的)风俗,习惯,生活方式(modes of life). 5 (文学、艺术的)风格,流派,格调(style):——*poems in the manner of Tennyson* 带有"尼生"风格的诗. 6《古》种类(kind, sort):——*What manner of man is he* 他是哪一种人?

in a manner 在某种意义上(in some sense),多少(to some extent).

in a manner of speaking 不妨说(so to speak).

to the manner born 天生适于… 生而习惯于…

mán·nered *adj.* 1 举止…的:——*ill-* [*well-*] *mannered* 没有[有]规矩的. 2 矫饰的,矫情的(affected). ***mán·ner·less*** *adj.* 无礼貌的,不规矩的.

Man·ner·heim line [mǽnəhàim/-nər-][ˈmænəˌhaɪm] 曼纳林防线:20 世纪 30 年代芬兰与苏联战争时,为了防止苏联入侵,在卡雷利亚地峡沿岸建造的要塞防线. 以芬兰将军(亦是政治家)C. E. E. *Mannerheim*(1867～1951)的名字命名]

man·ner·ism [mǽnərizəm][ˈmænəˌrɪzm] *n.* 1 (言语、行为等的)习惯,特征(trick). 2 (艺术等的)固守原型的手法,千篇一律. 3 矫饰主义:16 世纪,出现在欧洲的一种艺术风格,源于意大利,强调描绘的精细、主观色彩和风格上的个人癖好.

mán·ner·ist *adj.*, *n.* (艺术等的)固守原型的样式(的),矫饰主义的艺术家(的).

man·ner·ly [mǽnəli/-nər-][ˈmænəlɪ] *adj.* 有礼貌的,客气的(well-mannered, polite).

mán·ner·li·ness *n.*

Man·ning [mǽniŋ][ˈmænɪŋ] **Henry Edward**～曼宁(1808～1892):英国神职人员,1851 年皈依罗马天主教,1875 年任枢机主教.

man·nish [mǽniʃ][ˈmænɪʃ] *adj.* 1 男性的,男子特质的(characteristic of a man). 2《通常作轻蔑语》(女人)像男人的(masculine). **mán·nish·ness** *n.*

ma·noeu·vre, **-neu·ver** [mənú:və/-vər][məˈnuvə] *n.* 1 作战行动,机动作战,战略或战术的运用或展开(strategical or tactical movement). 2 [pl.]大演习(large scale exercise). 3 巧妙的策略(skilful plan). ——*vi.* 1 机动,演习. ——*vt.* 1 调遣(部队、舰队等),使演习. 2 (巧妙地)操纵,控制(force or drive by contrivance)〈*into*, *out*〉.

ma·nóeu·vra·ble, **-néu·ver·a·ble** *adj.* (飞机等)容易操纵的,具有机动性的.

ma·nòeu·vra·bíl·i·ty, **-nèu·ver·a·bíl·i·ty** *n.*

ma·nom·e·ter [mənɔ́mitə/nɑ́mitər][məˈnɑmətə] *n.* (流体)压力计:测量气体压力的装置,将装有液体的 U 形管一端排气后密封,再于另一端接上要测量的气体,此时从液面差的高度即可算出气体的压力.

man·or [mǽnə/-ər][ˈmænə] *n.* 1 庄园:欧洲黑暗时代,以贵族的堡垒、宅第、乡区教堂或修道院为中心,四周聚居许多农户所形成的农村. 当时生活简单,庄园内各种生活必需品都可自行生产,成为一个自给自足的经济单位. 农奴须为领主(lord)义务劳动及交纳各种赋税. 2 (泛指)领地.

ma·no·ri·al [mənɔ́:riəl][məˈnɔrɪəl] *adj.*

manor house 庄园主宅第.

man·sard [mǽnsəd/-sərd][ˈmænsəd] *n.* 1 (通常 **mansard roof**)复折式屋顶:下层倾斜度相当大,普通都开有天窗(→图 ROOF). 2 (复折式屋顶下的)屋顶顶层间.

[法国建筑师 Francois *Mansand*(1598～1666)的名字]

manse [mæns][mæns] *n.* (尤指苏格兰长老教会的)牧师住宅(ecclesiastical residence).

Mans·field [mǽnsfi:ld][ˈmænsfild] **Katherine**～曼斯菲尔德(1888～1923):出生于新西兰的英国女作家,擅长写短篇小说,亦常写短评、诗等.

·**man·sion** [mǽnʃən][ˈmænʃən] *n.* 1 (豪华的)大宅第(large residence). 2 [pl.]《英》大楼,大厦(large building divided into flats).

mánsion-hòuse(*n.*)《英》庄园主宅第. **Mansion House**[加冠词 the]伦敦市长官邸(official residence of the Lord Mayor of London).

[拉丁语 *mansio*(旅居,留宿)←*manere*(停留)]

manslaugh·ter [mǽnslɔ:tə/-tər][ˈmænˌslɔtə] *n.* 1 杀人(killing of human beings). 2〖法律〗过失杀人:非预谋而犯下的杀人罪.

man·sue·tude [mǽnswitjù:d/-tjù:d][ˈmænswɪˌtud] *n.*《古》温和,温顺(gentleness, meekness).

Man·te·gna [mæntéinjə][mænˈtenjə] **Andrea**～曼特尼亚(1431～1506):意大利画家、铜版画家. ✲

Mantegna/曼特尼亚

曼特尼亚的作品《圣母与子》(*Madonna and child*,局部,1485,米兰美术馆藏). 曼特尼亚作品的特色是善于运用舞台背景,运用短缩法画出立体的具有实感的人物画.



man·tel [mǽntəl] [ˋmæntḷ] *n.* 壁炉台，壁炉四周的木材和大理石等装饰物(→图 FIREPLACE).
mántelpìece(*n.*)壁炉台(mantel).
mántel-shèlf(*n.*)壁炉架.
mántel-trèe(*n.*)壁炉过梁：支撑壁炉台的横木.

man·tel·et [mǽntəlit] [ˋmæntḷɪt] *n.*：→ mantlet.

man·tic [mǽntik] [ˋmæntɪk] *adj.* 预言的，占卜的(of divination).

man·til·la [mæntílə] [mænˋtɪlə] *n.* 头纱：西班牙妇女用的一种连披肩的头纱. ✽

man·tis [mǽntis] [ˋmæntɪs] *n.* 螳螂：螳螂科(Mantidae)肉食昆虫的通称. ✽
praying mantis 螳螂(*Mantis religiosa*). ► 源自螳螂那恫吓的姿势很像举起前肢在祈祷.[希腊语"预言者"之意]

man·tis·sa[mæntísə] [mænˋtisə] *n.*〖数学〗尾数：常用对数的小数点部分.[拉丁语，"补充不足之物，补足分量"之意]

man·tle [mǽntl] [ˋmæntḷ] *n.* **1** 斗篷(loose sleeveless cloak)(→图 CLOAK). **2** (亦作 **gas-mantle**)白炽罩：罩在煤气灯上以便产生白热光的薄罩，通常用钍(thorium)和铈(cerium)的氧化物制成. **3**〖动〗(软体动物的)套膜(covering or envelope)(→图 MUSSEL). **4**〖鸟〗翕 **5**〖地质〗地幔：地球的地壳(crust)与地核(core)之间的地层，占地球体积的80%，主要由氧和硅构成. **6** 包装物，覆盖物(covering).
—*vt.* **1** 用披风，[斗篷]覆盖. **2** 包，覆盖(envelope，cover).
—*vi.* **1** (液体表面)结皮，结薄皮(form a scum). **2** (因害羞)脸红，(脸)泛红(suffuse the cheeks，blush).

mant·let[mǽntlit] [ˋmæntḷɪt] **man·tel·et**[-təlit] [-təlɪt] *n.* **1** 短披风，披肩(short mantle). **2**〖军〗(以前护卫军使用的)防弹盾，防弹遮蔽物(bulletproof screen for gunners).

man·tling [mǽntliŋ] [ˋmæntlɪŋ] *n.*〖纹〗(大纹章(achievement)中，垂覆盔形背后及周围的)覆饰(ornamental drapery)(→图 HERALDRY).

Man·tu·a [mǽntjuə] [ˋmæntʊə] 曼图亚：意大利北方伦巴第区曼托瓦省的省会，罗马诗人维吉尔(Virgil)的出生地.
Mán·tu·an *adj.* 曼图亚的. —*n.* **1** 曼图亚的住民. **2** [加冠词 the]维吉尔.

man·u·al [mǽnjuəl] [ˋmænjʊəl] *adj.* **1** 手的，手工的(of or done with the hands). **2** 需要人力的，使用劳力的.
—*n.* **1** 手册，指南(handbook，textbook). **2**〖音乐〗(风琴的)键盘(keyboard)(→图 ORGAN). **3**〖军〗持枪操练.
manual trade 手工业.
mán·u·al·ly *adv.*

*·**man·u·fac·ture** [mæ̀njufǽktsə/-tʃər] [ˌmænjəˋfæktʃɚ] *n.*，*v.* (**-tured**；**-turing**). —*n.* **1** (使用机械、手工等大规模)制造，制作(making of articles)：—*the manufacture of glass* 玻璃的制造/*goods of foreign manufacture* 外国制品. **2** 制造业，产业：—*the woollen manufacture* 毛纺业. **3** 制品：—*silk manufactures* 丝制品. —*vt.* **1** (大规模地)制造，制作(produced by labor)：—*manufacture cars* 制造汽车.
2 杜撰，捏造，虚构(故事、借口等)(invent).

màn·u·fác·to·ry *n.* 制造厂，工厂(factory).[法语←意大利语 *manifattura*←拉丁语 *manu*(用手)+*factum*(被制造出来)]

*·**man·u·fac·tur·er** [mæ̀njufǽktʃərə/-rər][ˌmænjəˋfæktʃərɚ] *n.* **1** (大规模的)制造业者. **2** 厂主.

ma·nu·ka [má:nəkə，mənú:kə] [ˋmanəkə，

mantilla / 头纱
西班牙安达鲁西亚地方的妇女，头戴连披肩的头纱. 在戴此种头纱之前，须先将头发梳拢，插上长齿梳.



mantis / 螳螂
螳螂遍布全世界，约有 1 800 种，主要生长于热带、亚热带，种类繁多，常吃活的昆虫. 有的常装成植物的叶子和花，身上带有某种保护色，以便于躲过天敌，及利于猎取食物. 图中为热带地区的螳螂.



mә'nukә] *n.* 麦卢卡树：产于澳大利亚和新西兰的桃金娘科树木，树材颜色灰暗但质坚，叶子芳香，以前用作茶的代用品．[毛利语]

man·u·mit [mǽnjumít] [ˌmiːnjә'mɪt] *vt.* (**-tt-**) 解放（奴隶、农奴）(set free).

màn·u·mís·sion [-míʃәn] [-'mɪʃәn] *n.*

màn·u·mít·ter *n.*

ma·nure [mәnjúә/-njúәr] [mә'nʊr] *n.* **1** 肥料：含有植物需要的养分，可使农田肥沃，所种植的农作物得以正常生长之物，种类甚多，而以含氮、磷、钾三种成分的肥料最为贵重，今则以磷酸钙、尿素等合成肥料取代各种天然肥料．**2** 粪肥(dung)，堆肥(compost).

——*vt.* 施肥于(土地).

ma·nus [méinәs] [menәs] *n.* [动]（脊椎动物的）手，前肢，(尤指)前肢末端.

·man·u·script [mǽnjuskript] ['mænjuˌskrɪpt] *adj.* 手稿的，用打字机打出的.

——*n.* 手写稿；(手写稿、打字、印刷用的)原稿(copy).（略：MS.）

Manx [mæŋks] [mæŋks] *adj.* 马恩岛的(of the Isle of MAN²)；马恩岛语的；马恩岛人的.

——*n.* **1** 马恩岛语，马恩岛话：凯尔特语系的一种语言. **2** [加冠词 the][作复数用]马恩岛人.

Manx cat 马恩岛猫：产于马恩岛的一种无尾猫(→图 CAT).

:man·y [méni] [mɛnɪ] *adj.* (**more; most**). *n.* ——*adj.* 众多的，许多的，多的(great in number, numerous)：——*many times* 好多次/ *Many people think so.* 很多人这么想./ *read as many books as possible* 尽量多读书/ *There are too many mistakes in his composition.* 他的作文错误太多.

▶ (i)在《口语》里，除了与肯定句的主语或与 too，so，as，how 连用外，主要用于疑问句或否定句. (ii)在肯定句里，可用 a lot of，lots of，a(large) number of，a good[great]many 等.

as many 一样多的：——*He made six mistakes in as many lines.* 他在六行里犯了六个错误.

as many again 再同样多的.

as many as (1)和…同样多：——*You may take as many as you like.* 你想拿多少就拿多少. (2)多达…：——*As many as ten people were killed or injured.* 伤亡多达十人.

be (one) too many for 优于… 胜过…

how many 有多少.

like so many 似乎与…同数，宛如…一般：——*They worked like so many ants.* 我们像蚂蚁般地工作.

Many a little makes a mickle; Every little makes a mickle. 《谚》积少成多；集腋成裘；聚沙成塔.

many feck 许多，大批.

Many hands light work 《谚》人多好办事；众擎易举.

many's the time 屡次，经常(often)：——*Many's the time I have seen you do it.* 我经常看见你干这事.

Many words will not fill a bushel 《谚》空言无补，画饼不能充饥.

one too many 《口语》多余的，不需要的(not wanted，in the way).

so many (1)同数的：——*So many men, so many minds.* 《俗语》有多少人就有多少主意. (2)这么多的：——*work so many hours for so much money* 工作这么多小时挣这些钱.

——*n.* [作复数用] **1** 多数，很多人[物]：——*Many attended the party.* 很多人参加那个宴会./ *How many can I have?* 我能拿多少？ **2** [加冠词 the]大多数人；群众(the multitude)：——*The many work for the few.* 群众为少数人工作./ *the rights of the many* 群众的权利.

man·y·fold *adv.* 许多倍地；大量地.

a good[great]many 相当[非常]多(的).

man·y·head·ed adj. 多头的.

mány-sided(*adj.*) (1)多边的. (2)多方面的，多才多艺的.

mány-sidedness(*n.*) 涉及多方面.

Man·zo·ni [mændzóuni] [mæn'dzonɪ] **1** **Alessandro**～曼佐尼(1785～1873)：意大利浪漫主义小说家，诗人. 以其小说《约婚夫妇》(*The Betrothed*) 成为意大利最伟大的小说家之一. 此书于 1827 年出版，为现代意大利散文体裁定下了标准. **2** **Piero**～曼佐尼(1933～1963)：意大利造形艺术家，从无色彩无形式的纯白色绘画出发，将其反色彩的观念，扩大为木棉浮雕、白水泥雕刻等. 自 20 世纪 60 年代初期起，用吹气球或动感雕刻等手法表现有关身体艺术的前卫观念.

Mao·ri [máuri，máːri] ['maʊrɪ，'marɪ] *n.* **1** 毛利人：新西兰的波利尼西亚(Polynesia)土著，身长，体格健壮，肤色棕褐，男子脸上几乎皆刺青，人口总数约 20 万，初以捕鱼狩猎为生，现已改善. **2** 毛利语. ——*adj.* 毛利人(语)的.

Maori bug 会发出恶臭的黑虫子.

Maori cabbage 新西兰野甘蓝.

Maori chief 新西兰牛尾鱼.


Maori land 新西兰.


Maori lander 新西兰人.

Mao Tse-tung [máu tsitúŋ] [mau tsɪtuŋ] 毛泽东(1893～1976)：中国湖南湘潭人，字润之. 马克思主义者，中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领袖.

:map [mæp] [mæp] *n.*，*v.* (**-pp-**) ——*n.* **1** 地图：*a map of the world* 世界地图.

2 天体图. ✱





Oblique Air View/鸟瞰图　Map with Contour/等高线图　Map with Hachures/晕滃法图

map / 地图　上为 1544 年明斯特(Münster)版世界地图. 下为各种地图.

map projection 地图投影：运用数学方法将地图上的经纬线描绘在平面上，就称地图投影. 因地球表面是不可展开的曲面，转换为平面时，各点的相对位置必然产生误差. 依目的不同，可分为正形、等积和任意等投影. 按经纬线投影后的形状可分为方位、圆锥、圆筒等投影.

put on the map 《口语》使(地方、人)出名，使…更显著.

wipe off the map 《口语》涂掉，抹去.

——*vt.* 绘制…的地图.

map down 描写，描画.

map out (1)缜密地制定(计划)(plan out，arrange in detail). (2)在地图上标出. (3)安排(工作时间).

map·pa·ble *adj.*

map·like *adj.*

[中世纪拉丁语 *mappa*(*mappa mundi* = sheet of the world 的缩写)←拉丁语 *mappa*(桌巾，餐巾)]



maple / 槭树
主要分布于北半球的温带或热带山区.木材有多种用途,很珍贵,槭糖是副产品.秋天时叶子转为鲜红色、黄色或橘色.

·ma·ple [méipl] [`mepl̩] *n.* **1** 槭树:槭树属(*Acer*)植物的通称.常栽培为观赏用,其木材及树液大有用途.✽ **2** 槭木.
maple leaf 槭叶.
máple-sùgar(*n.*)槭糖:将槭树的树汁加以浓缩、精制而成.

ma·quette [mækét] [mæ`kɛt] *n.* (雕塑、建筑的)设计模型,草图(small preliminary model).

ma·quis [má:ki:] [`maki] *n.* **1** 科西嘉(Corsica)岛等地中海沿岸地区的杂木林. **2** (1)[the -]:(第二次世界大战时)法国抗德游击队.(2)法国抗德游击队队员.

ma·qui·sard [mækizá:/-zár] [ˌmækizɑr] *n.* (二战时)法国抗德游击队队员.
[法语.源于科西嘉岛的意大利语 *macchia*(灌木丛)]

mar [ma:/mar] [mar] *vt.* (**-rr-**)损害,伤害,毁坏(spoil, impair the perfection of):——*make or mar* 使(人、事业)成功或失败.

Mar. 《略》March 3 月.

mar·a·bou [mǽrəbù:] [`mærəˌbu] *n.* **1** (亦作 **marabou stork**)秃鹳:秃鹳属(*Leptoptilus*)大型鹳类的通称.尤指非洲种的非洲秃鹳(*L. crumeniferus*). ✽ **2** 秃鹳的羽毛;以此羽毛制成的装饰品.

mar·a·bout [mǽrəbù:t] [`mærəbut] *n.* 〖伊斯兰教〗**1** (非洲北部的)伊斯兰教隐士[圣者](Muslim hermit or saint). **2** 伊斯兰教隐士的坟墓.
[阿拉伯语 *murābit*(神圣之人)]

mar·a·schi·no [mærəskí:nou] [ˌmærə`skino] *n.* (pl. **-nos**)黑樱桃酒:用南斯拉夫的达尔马提亚(Dalmatia)产的一种黑樱桃酿成的甜酒.

ma·ras·mus [mərǽzməs] [mə`ræzməs] *n.* 〖医〗虚弱(wasting away of the body). **ma·rás·mic** *adj.*

Ma·rat [ma:rá:] [ma`ra] **Jean Paul** ~ 马拉(1743~1793):法国大革命时期雅各宾派领导人之一,哲学家、医师、物理学家.洗澡时遭夏洛特·科尔苔(Charlotte Corday d'Armont)刺杀. ✽

Ma·ra·tha [mərá:tə] [mə`rɑtə], **Mah·rat·ta** [mərǽtə] [mə`rætə] *n.* **1** [the Marathas]马拉地族:居住在印度中部及西南部的印度族. **2** 马拉地人.
Ma·ra·thi [mərá:ti] [mə`ratı] *n.* 马拉地语.

Mar·a·thon[1] [mǽrəθən] [`mærəθɑn] 马拉松:希腊雅典东岸的平原.公元前 490 年米太亚德将军(Miltiades)指挥下的雅典军与普拉蒂亚将军(Plataea)率领的希腊军在此击败波斯军.据说雅典军的传令兵菲迪皮德斯(Pheidippides)为了求援,花了两天的时间跑了约 240 千米,才将消息传到斯巴达(Sparta).

mar·a·thon[2] [mǽrəθən] [`mærəθɑn] *n.* **1** 长距离赛跑(long-distance road race). **2** (亦作 **marathon-race**)马拉松赛跑:近代奥运会竞赛的主要项目之一,全程为 42.195 千米. **3** [作形容词用]花费长时间的,需要耐力的(of any lengthy feat of great endurance).
[源于 MARATHON[1]]

ma·raud [mərɔ́:d] [mə`rɔd] *vi.* 掠夺,抢劫(make a raid, pillage)〈*on*〉. **ma·ráud·er** *n.*

·mar·ble [má:bl/már-] [`marbl̩] *n.* **1** 大理石:细粒状或结晶质的耐磨石灰岩.——*a statue in marble* 大理石雕像/ *as hard [cold] as marble* 硬[冷]如大理石. ✽
2 [pl.]大理石雕刻的收集(collection of sculptures).
3 玻璃弹子球;[pl. 作单数用]弹球游戏:——*play (at) marbles* 玩弹球.
4 [作形容词用]大理石的;(如大理石般)硬的,冷的.——*vt.* [主要用被动语态]使…具有大理石花纹.
Marble Arch [加冠词 the]大理石门:1827 年建于白金汉宫(Buckingham Palace)正面的三座拱门.1851 年移往海德公园(Hyde Park)的东北入口.
márble-wòod(*n.*)澳大利亚合欢:原产于澳大利亚的豆科合欢属(*Albizzia*)树木.有斑纹的木材可制器具,青黑色的果实为橄榄的代用品.

Mar·burg [má:bəg/márbə:rg] [`marbɜg] 马尔堡:德国中部的大学城.1529 年路德(Luther)、茨温利(Zwingli)等神学家在此举行会谈,讨论圣餐变体论(transubstantiation).

marc [má:k/mark] [mark] *n.* 压榨后的葡萄渣(refuse of pressed grapes).

Mar·can [má:kən/már-] [`markən] *adj.* 圣马可的(of St. Mark).

mar·ca·site [má:kəsàit/már-] [`markəˌsait] *n.* **1** 白铁矿:结晶体状的黄铁矿. **2** 装饰用的白铁矿;用白铁矿石做成的装饰品.

mar·cel [ma:sél/mar-] [mar`sɛl] *n.*, *v.* (**-ll-**)
——*n.* (亦作 marcel wave)马塞尔发型:大波浪形的发型.
——*vt.* 将(头发)烫成马塞尔型.[源于巴黎理发师之名]

:March[1] [ma:tʃ/martʃ] [martʃ] *n.* 三月(略:Mar.)[拉丁语 *Martius(mensis)*,战神玛斯(*Mars*)的(月)之意)]

·march[2] [ma:tʃ/martʃ] [martʃ] *vi.* **1** 行进,行军:——*march along [down] the street* 沿街行进. **2** 步伐稳健地行走(walk steadily). **3** 进行,进展(proceed steadily):——*Time marched on.* 时间流逝.——*vt.* 使行进,强行带走:——*march a thief off* 将小偷押走.
——*n.* **1** 行进,行军:——*a line of march* 行军路线.
2 (事物的)进行,进展,发展(progress):——*the march of events* 事件的进展. **3** 行进[行军]的距离:——*on hour's march* 一小时的行程. **4** (军队的)行进步伐(uniform step):——*at (a) quick [slow] march* 快步[慢步]地. **5** 进行曲:——*a dead march* 葬礼进行曲/ *a military march* 军队进行曲.
on the march 进行中,进展中.
steal a march on 偷偷地抢在…之前.
marching girl《澳》(乐队、仪仗队等的)女指挥.
marching orders 出发令,开拔令.
márch-pàst(*n.*)行列;(军队的)分列行进,分列式.


march[3] [ma:tʃ/martʃ] [martʃ] *n.* **1** [常作 pl.]〖史〗边境界,边境(boundary, frontier). **2** [the Marches]〖史〗(英国英格兰及威尔士或苏格兰的)边界地区. **3** (常起纷争的)两国边界地带(tract of land between two countries).
——*vi.* (与…)交界(have a common boundary)〈*with*〉.



marabou / 秃鹳
图为非洲秃鹳.大半是黑褐色或白色,喉部隆起成袋状.捕食蛇、蜥蜴或昆虫等,此外也吃尸体,因为没有牙齿故整块吞咽.



Marat / 马拉
1789 年法国革命爆发,马拉发行《人民之友报》,为提高民众的革命力量而奋斗. 1792 年马拉将《人民之友报》改称为《法兰西共和国报》,并当选国民公会议员. 拥护山岳派的独裁,攻击吉伦特派,最后被吉伦特派的女党员夏洛特·科尔苔以祖国敌人之罪名暗杀身亡. 上图为《马拉之死》(1793～1794).



marble / 大理石　意大利的卡拉拉(Carrara)以出产上等大理石而闻名,图为在该地开采的情形. 大理石的条纹或斑纹优美,磨光后会发出光泽,被广泛用作装饰建筑材料.

mar·chion·ess [má:ʃənis/már-] [ˋmarʃənɪs] *n.* **1** 侯爵夫人,侯爵未亡人(marquis's wife or widow). **2** 女侯爵(woman with her own rank of marquis).

march·pane [mátʃpein/mártʃ-] [ˋmartʃ,pen] *n.* = MARZIPAN.

Mar·co·ni [ma:kóuni/mar] [marˋkonɪ] **Guglielmo**～马可尼(1874～1937):意大利物理学家,电气工程师,发明无线电通讯装置,1909 年获诺贝尔物理学奖.

Mar·co Po·lo [má:kou póulou/már-] [ˋmarko ˋpolo]:→POLO.

Mar·cus Au·re·li·us An·to·ni·nus [má'kəs ɔ:rí:liəs æntənáinəs/már-] [ˋmarkəs ɔˋrilɪəs,æntəˋnaɪnəs] 马可·奥勒利乌斯(121～180):原名 Marcus Annius Verus. 罗马皇帝,在位期间 161～180 年,是安东尼·庇护(Antoninus Pius)皇帝的外甥,后被收为养子. 为斯多葛学派哲学家,用希腊语著有《自省录》(*Meditations*) 12 卷.

mare [mɛə/mɛər] [mɛr] *n.* 母马,牝马;母驴(female of a horse or other equine animal). **mare's nest** 虚幻的发现(illusory discovery). **máre's-tàil** (*n.*) (1)杉叶藻(*Hippuris vulgaris*):杉叶藻科水生植物. (2)[pl.]马尾(云):云脚拖得长长的卷云,是下雨的预兆.

Ma·ren·go [məréngou] [məˋrɛngo] 马伦戈:意大利西北部一村庄. 1800 年拿破仑(Napoleon)于此处打败奥地利军队.

Mar· ga· ret [má:gərit/már-] [ˋmargərɪt] Queen～玛格丽特女王(? ～1093):苏格兰女王.

Mar· ga· ret of An· jou [má:gərit əv a:ŋʒú:/mar-] [ˋmargərɪt əv ǽndʒu] (安茹丽)玛格丽特(1430～1482):英格兰国王亨利六世(Henry Ⅵ)的王后,法国安茹(Anjou)大公雷内一世(René Ⅰ)的女儿,玫瑰战争(the Wars of the Roses)时为兰卡斯特派(Lancaster)的领袖,握有实权.

mar·ga·rine [má:dʒərí:n ˊ ˉ ˊ ,-gə-/márdʒərin] [ˋmardʒərɪn] *n.* 人造黄油:把动物性、植物性脂肪中的不饱和脂肪酸经过催化还原后制成的人造黄油. 上色之后,和真黄油很像.

mar·gay [má:gei/már-] [ˋmarge] *n.* 虎猫(*Felis tigrina*):栖息于中美、南美的野生小山猫,和产于南美的山猫近缘.

marge[1] [ma:dʒ/mardʒ] [mardʒ] *n.* 《诗》边,缘,端(margin).

marge[2] [ma:dʒ/mardʒ] [mardʒ] *n.* 《口语》人造黄油(margarine).

***mar·gin** [má:dʒin/már-] [ˋmardʒɪn] *n.* **1** 边,缘,端(edge or border of a surface):—*the margin of a lake* 湖边. **2** (书页等的)页边空白,页边(plain space):—*write down in the margin* 写在页边. **3** (存在、可能性的)界限,极限:—*be on the margin of bare subsistence* 过着仅够糊口的生活. **4** 余地,富裕(extra amount over what is necessary):—*by a narrow margin* 差一点,勉强/ *allow a margin of ten minutes* 腾出十分钟的时间. **5**〖商〗(原价和售价的)差额,盈余,利润,收益:—*a large [narrow] margin of profit* 很大的利润[微利] **6**〖金融〗保证金,押金:信用交易时顾客预先缴付经纪人相当数额的现金作为担保.

mar·gin·al [má:dʒinəl/már-] [ˋmardʒɪnl] *adj.* **1** 页边空白的,页边的,写在页边的(of or written in the margin). **2** 边缘的,末端的(of or at the edge). **3** 边际的,临界的(close to the limit).

már·gin·al·ly *adv.*

mar·gi·na·li·a [má:dʒinéiliə/már-][,mardʒɪˋnelɪə] *n.* [作复数用]边注,旁注(marginal notes).

mar· grave [má:greiv/már-] [ˋmargrev] *n.* 〖史〗边疆侯爵:原本是德国边境省份贵族的称号,后来成为神圣罗马帝国的贵族世袭称号.

már·gra·vine [-grəvi:n] [-grə,vin] *n.* 边疆侯爵的夫人.

mar·gue·rite [má:gəri:t/màr-][,margəˋrit] *n.* 雏菊(ox-eye daisy)[希腊语 *margraites*(珍珠)]

Mar·i·an [méəriən] [ˋmɛrɪən] *adj.* **1** 圣母玛丽亚的(of the Virgin Mary). **2** 英格兰女王玛丽的(of Mary, Queen of England). **3** 苏格兰女王玛丽的(of Mary, Queen of Scots). —*n.* 苏格兰女王玛丽的支持者.

Ma·ri·a·na [má:riá:nə] [,marɪˋanə] **Juan de**～马里安纳(1536～1624):西班牙耶稣会教士、历史学家. 其著作以宣扬"放逐暴君是被允许的正途"而闻名于世.

Mar·i·a·na Is·lands [mæriá:nə] [,mɛrɪˋænə] (亦作 Marianas)[加冠词 the]马里亚纳群岛:菲律宾群岛以东西太平洋上的群岛,第二次世界大战后,由美国托管,成为美国的领地,1976 年成为美国的联合邦.

Ma. ri. anne [mà:riǽn] [,mɛrɪˋæn] 玛丽安.
► 法兰西共和国的绰号,源于以马里亚纳(Juan de MARIANN)命名的秘密组织,该组织成立于 1852 年,旨在建立共和国.

Ma·ri·a The·re·sa [məráiə tərí:sə, mərí:ə,



Marie Antoinette/ 玛丽·安托瓦内特
由法国女画家维热-勒布伦(Vigee-Lebrum)所画的肖像(凡尔赛美术馆藏).1770 年 14 岁时和路易十六因政治原因而结婚,1774 年成为王后.

tərέiʃə] [məˈraɪə təˈriəz,məˈriə təˈrɛsə] 玛丽亚·特蕾西亚(1717~1780):匈牙利、波希米亚女王兼任奥地利大公.1740 年其父神圣罗马帝国皇帝查理六世(Charles Ⅵ)死后成为日耳曼女皇帝,因王位继承权引起奥地利王位继承战争(1740~1748).在1756~1763 年的七年战争中被普鲁士的腓特烈(Frederick)大帝所败.

Ma·rie An·toi·nette [mǽri ɑ́ːŋtwɑːnét] [ˈmærɪ ˌantwɑˈnɛt] 玛丽·安托瓦内特 (1755~1793):马丽亚·特蕾西亚(MARIA THERESA)的女儿.法王路易十六世(Louis XVI)的王后.法国大革命爆发后还致力维护君主专制制度而被视为革命运动的大敌,1793 年 10 月 16 日在断头台被处死刑.

Ma·rie de Mé·di·cis [mǽri də mèidisíːs] [ˈmærɪ də ˌmedˈsis] 玛丽·德·美第奇 (1573~1642):法王亨利四世(Henry Ⅳ)的王后.丈夫死后,由其摄政(1610~1617).

mar·i·gold [mǽrigòuld] [ˈmærəˌgold] *n.* **1** 金盏花,2 万寿菊. ✽ **2** = marsh marigold. **fíg-màrigold**(*n.*)松叶菊:番杏科松叶菊属(*Mesembryanthemum*)植物的通称.
[*Mary*(可能是圣母马利亚)+*gold*(金)]

mar·i·jua·na, -hua·na [mæ̀rihwɑ́ːnə] [ˌmærəˈhwanə] *n.* **1** 麻,印度大麻(Indian hemp). **2** 大麻:把印度大麻未成熟的穗和叶子干燥后磨成粉末做成的麻醉药.

ma·rim·ba [mərímbə] [məˈrɪmbə] *n.* 马林巴琴:起源于非洲的一种木琴.

ma·ri·na [məríːnə] [məˈrinə] *n.* (停放快艇或汽艇的)小艇船坞.

mar·i·nade [mæ̀rinèid] [ˌmærəˈned] *n.* **1** 卤汁:在葡萄酒中掺入醋、油、香料等制成的卤汁.做菜前可用卤汁将鱼、肉先浸泡好. **2** 浸过卤汁的鱼[肉]. ——*vt.* 把…浸泡在卤汁中.

mar·i·nate [mǽrinèit] [ˈmærəˌnet] *vt.* 把…浸泡在卤汁之中(marinade).

·ma·rine [məríːn] [məˈrin] *adj.* **1** 海的,海中的,海产的(of, found in or produced by the sea):——*marine animals* [*plants*] 海生动物[植物]/ *marine products* 海产品. **2** 海上的,海事的,航海用的(for use at sea):——*marine insurance* 海上保险/ *marine soap* 船用肥皂. **3** 船舶(用)的:——*a marine boiler* 船用锅炉.
——*n.* **1** [集合名词]船舶;舰队,商船队:——*the mercantile* [*merchant*] *marine*(一国的)商船队. **2** 海军陆战队队员;[pl.]海军陆战队:——*the Royal Marines* 英国海军陆战队.
***Tell that to the*(*horse*)*marines*!** 《口语》哪有那种事!你不要骗我!(You will not deceive me with that.)
marine stores(供出售的)废旧船具(old ship's materials);旧船具店.[拉丁语 *marinus*(*mare* 海)]

mar·i·ner [mǽrinə/-nər] [ˈmærənə] *n.* 水手,船员(sailor).
master mariner(商船的)船长(captain of a merchant ship).

Ma·ri·net·ti [mæ̀rinéti] [ˌmærɪˈnɛtɪ] **Filippo Tommaso**~马里内蒂(1876~1944):意大利诗人、小说家、未来主义(FUTURISM)的创始者.

Ma·ri·ni [məríːni] [məˈrinɪ] **Giovanni Battista**~马里尼(1569~1625):意大利诗人.以华丽的诗风闻名.有许多模仿者学习他的诗风.
Ma·rí·nism *n.* 马里尼风格;注重技巧的文体(artificial affected style of writing). **Ma·rí·nist** *n.*

Mar·i·ol·a·try [mɛ̀əriɔ́lətri/-ɑ́l-] [ˌmɛrɪˈɑlətrɪ] *n.*《轻蔑语》对圣母马利亚的盲目崇拜(idolatrous worship of the Virgin Mary).

mar·i·o·nette [mæ̀riənét] [ˌmærɪəˈnɛt] *n.* 牵线木偶.

mar·i·tal [mǽritəl;英 + mərái-] [ˈmærətl] *adj.* **1** 丈夫的(of a husband). **2** 婚姻的,夫妻间的(of or between husband and wife). **már·i·tal·ly** *adv.*

mar·i·time [mǽritàim] [ˈmærəˌtaɪm] *adj.* **1** 海的,海事的,海运的(of or connected with the sea or seafaring). **2** 海边的,海岸的(situated near the sea).
[拉丁语 *maritimus*(←mare 海)]

Mar·i·us [mέəriəs] [ˈmɛrɪəs] Gaius~马略(公元前 155~前 86):古罗马将军、政治家.结束非洲长期持续的朱古达(Jugurtha)战争,击败入侵的条顿(Teuton)族和辛布里(Cimbri)族.公元前 88 年被竞争对手苏拉(Sulla)所放逐.

Ma·ri·vaux [mæ̀riːvóu] [ˌmærɪˈvo] **Pierre Carlet de Chamblain de**~马里沃(1688~1763):法国喜剧作家、小说家,以细腻、微妙的恋爱心理分析闻名.

·mar·jo·ram [mɑ́ːdʒərəm/mɑ́r-] [ˈmɑrdʒərəm] *n.* 墨角兰:唇形科野薄荷属(*Origanum*)和麻药拉那草属(*Marjorana*)药用植物.用于做汤等的香料.

:mark¹ [mɑːk/mɑrk] [mɑrk] *n.* **1** = Deutsche mark. **2** 马克:原东德的主要货币单位,=100 芬尼(pfennig).(略:M)

mark² [mɑːk/mɑrk] [mɑrk] *n.* **1** 痕迹,迹(trace);污点,斑点(spot, stain);伤痕(scar):——*the mark of a wound* 伤痕/ *the dirty marks on this picture* 这幅画上的污点.
2(性质等的)显现,特征(sign, indication)〈*of*〉:——*as a mark of a strong will* 作为强烈意志的表现.
3 印章,标志,商标,标签:——*make* [*put*] *a mark* 盖印/ *a trade mark* 商标.
4 符号,记号(written symbol):——*a quotation mark* 引号/ *punctuation mark* 标点符号.



marigold / 万寿菊
香味强烈的一年生草本植物,以墨西哥原产的万寿菊(A *fricanmarigold*)和细叶万寿菊(*Frenchmarigold*)广为人知.有许多园艺品种,供观赏或插花用.

5 靶子(target);目标,目的(thing aimed at):——hit [miss] the mark 射中[未中]目标.
6 (不识字的人代替签名的)×印,十字押(cross).
7 (学业等的)分数,评分:——*full marks* 满分/*gain* [*get*, *win*] 70 *marks for English* 英文得 70 分.
8 (表示位置等的)指标,记号(line serving to indicate a position):——*a mark for a channel* 航路指标.
9 (田径比赛的)出发点:——*On your marks!* 各就各位!
10 [通常加冠词 the]标准,水准(standard):——*above* [*below*] *the mark* 在水准以上[以下].
11 [加冠词 the]〖拳击〗心窝(pit of the stomach).
12 〖橄榄球〗(得到安全接球(fair catch)的比赛者用脚后跟所作的记号)标点,接球地点.
13 〖史〗(中世纪日耳曼村社的)共地.
14 边疆,边境(frontier district).
15 《俗》(轻蔑、嘲笑等的)对象,易受骗的人:——*an easy mark* 笨蛋,容易上当的人.
16[M-]〖军〗(武器的)型,式:——*Mark* Ⅰ, *Mark* Ⅱ, MⅠ型, MⅡ型. ► 与罗马数字连用,表示武器、装备等的型.
below (*or up to*) ***the mark*** 低于(达到)标准.
beside [***wide of***] ***the mark*** (1)没打中目标. (2)不切题,不得要领(not to the point).
(***God***) ***save the mark*** (1)(说了不讲理的话时表示歉意)真抱歉,失礼了. (2)(表示不耐烦、轻视)天哪,唉呀.

Marlborough[1] / 马尔伯勒 戈弗雷·内勒(Godfrey Kneller, 1646～1723)所画第一代马尔伯勒公爵的骑马像. 马尔伯勒是西班牙战争中的总司令,曾活跃一时,受封为公爵. 前英国首相丘吉尔为其后裔.



make one's mark 成功,扬名(attain distinction).
of mark 有名的,重要的:——*a man of mark* 名人.
——*vt.* **1** 在…上盖印,作记号于,留痕迹于:——*mark accents on words* 在单字上作重音记号/ *a face marked with smallpox* 麻脸.
2 [常用被动语态]使有…特征,使显眼:——*His character is marked by great cowardice.* 生性怯懦是他的特征.
3 (清楚地)表示;标志:——*mark the beginning of a new era* 标志着新时代的开始.
4 给…评分数[打分数]:——*mark examination papers* 阅卷评分.
5 留心,注视,注意(notice, observe, watch):——Mark me [my words]. 留心听着.
6 注定,命该〈*for*〉:——*He was marked for martyrdom.* 他注定要殉道.
7《英》(在橄榄球、足球赛中)盯住(对方的球员),接近(对方球员)以阻挠.
8 记录(比赛的得分)(record as a score);担任(比赛的)得分记录员.
on your mark (***marks***)! 预备!(赛跑时就位的口令).
mark down (1)记录下来,记下(note and remember). (2)减(价)(reduce the price of).
mark off (1)划出(界线),分开(separate by a boundary). (2)区分.
mark out (1)划出(trace out). (2)计划(plan). (3)[通常作被动语态]命该〈*for*〉.
mark *somebody* ***out for*** 事先决定,选定.
mark time (1)〖军〗原地踏步(move the feet as in marching, but without advancing). (2)停滞不前.
mark up 加价,标高售价(raise the price of).

Mark[3] [mɑːk/mark] [mɑrk] **King** ～ 马可王:亚瑟王传说中的康沃尔(Cornwall)王,为伊索尔特(Iseult)的丈夫.

Mark[4] [mɑːk/mark] [mɑrk] **St.** ～马可:福音传道者. 先后分别与彼得(Peter)及保罗(Paul)奉遣派往异邦传道,为保罗所嘉许的得力使徒. 马可福音书的作者. 纪念日是 4 月 25 日.

marked [mɑːkt/markt] [mɑrkt] *adj.* **1** 有记号的,附有标签的. **2** 显著的,明显的,醒目的(noticeable, conspicuous). márk·ed·ly *adv.*

mark·er [máːkə/márkər] [ˈmɑrkɚ] *n.* **1** 打记号的人[物]. **2** (台球等的)记分员(scorer). **3** 书签(bookmark). **4** (用来确定空中轰炸目标的)照明弹.

:mar·ket [máːkit/már-] [ˈmɑrkɪt] *n.* **1** (为了买卖食品、家畜等,人们所群集的)市场,集市:——*a cattle market* 家畜市场/ *hold a market* 开市 / *go to market* 到市场去. **2** ＝market-day. **3** 销路,市场(seat of trade);(商品的)需求(demand)〈*for*〉:——*a new market for computers* 电脑的新市场. **4** 市况;市价,行情(rate of purchase and sale)——*The market falls* [*rises*]. 市价下跌[上涨]/ *an active* [*a brisk*] *market* 活跃的市况. **5** [加上 one's]交易的机会,商业上的机会:——*lose one's market* 失去交易机会.
be [***put***] ***on the market*** 被出售,被供应.
come into the market 上市,在市场上出售(be offered for sale).
go to market 《澳口语》生气,发怒(become angry).
——*vi.* 在市场上买卖:——*go marketing* 去市场做买卖.
——*vt.* 出售,销售.
már·ket·a·ble *adj.* **1** 能卖的,适于出售的(fit for sale). **2** 市场的,交易的.
buyer's market 对买方有利的市场,买方市场.
market cross 昔日在市场上竖立的十字架.
márket-dày(*n.*)集日,场日.
market garden《英》(用来供应市场的)商品菜园.
márket-gàrdener(*n.*)《英》商品菜园经营者.
márket-gàrdening(*n.*)《英》商品菜园的经营.
márket-plàce(*n.*)(1)市场. (2)(意见等的)交流场所.
máket-price(*n.*) 市场价格,市价.
market town 集镇.
market value 市场价值,市价.
seller's market 卖方市场.
[拉丁语 *mercatus*(←*mercari* 买)]

mark·ing [máːkiŋ/màrk-] [ˈmɑrkɪŋ] *n.* **1** 盖印;作记号;评分. **2** (鸟兽皮毛、羽毛等的)斑点,花纹,条纹(colouring of the feathers, skin, etc.).
márking-ink(*n.*)(在纺织品上作印记的)不退色墨水.

mark·ka [máːkkə/mark-] [ˈmarkˌkɑ] *n.* 马克:芬兰的主要货币单位, ＝100 芬尼(pennia).

marks·man [máːksmən/márks-] [ˈmɑrksmən] *n.* (pl. **-men**)射击能手,神射手(one skilled at aiming at the mark),(尤指)来福枪的神射手(rifleman of a certain standard of proficiency);狙击手.
márks·man·shìp *n.*

marl [mɑːl/marl] [mɑrl] *n.* **1** 泥灰岩:由黏土、石灰所形成的岩石. **2** 泥灰土:粉碎成粉末状的泥灰岩,用作肥料. ——*vt.* 在…上撒泥灰土. **márl·y** *adj.*

Mar·lag [máːlæg/már-] [ˈmɑrlæg] *n.* (德国海军用的)战俘营(German prison camp).
[德语(*Marine* 海军＋*Lager* 收容所)]

Marl·bor·ough[1] [mɔ́ːlbərə/ márl-] [ˈmɑrlˌbɝo] **John Churchill, Ist Duke of** ～ 马尔伯勒(1650～1722):英国军人,西班牙继承战争时在布莱尼姆(Blenheim)、拉米伊(Ramillies)、奥德纳尔德(Oudenarde)、马尔普拉凯(Malplaquet)等地打败法国及其盟国. 和安尼(Anne)女王的侍女萨拉·詹宁斯(Sarah Jennings)结婚,1702 年受封为公爵,后因政敌的攻击而退出政治舞台. ✤
Marlborough House 马尔伯勒府:1710 年雷恩(Sir Christopher Wren)为第一代马尔伯勒公爵设计的位于伦敦佩尔美尔(Pall Mall)街的府邸. 1863～1959 年成为英国王室的别邸,现在则为英联邦中心(Commonwealth center).

marmoset/狨
栖息于巴西热带雨林的狨，头大，体长约 20 厘米，尾巴长达 30 厘米，耳边有白色长丛毛，头顶有黑褐色毛，额头白色．栖于树上，状似松鼠，行动敏捷．以水果、昆虫和鸟蛋为食．

Marl·bor·ough2 [mɔ́:lbərə/márl-] [ˋmarl-ˌbɝo] 莫尔伯勒 ► 英国威尔特郡（Wiltshire）私立学校莫尔伯勒学院（Marlborough College）的简称，创立于 1843 年．

mar·line [má:lin/már-] [ˋmarlɪn]《海》*n.* 双股细索．
márline-spìke（*n.*）索针：编结绳索时分股用的尖头铁针．✲

marl·ite [má:lait/márl-] [ˋmarlaɪt] *n.* 泥灰石：暴露在空气中也不易崩裂的固化泥灰岩（marl）．

Mar·lowe [má:lou/már-] [ˋmarlo] **Christopher** ～马洛（1564～1593）：英国诗人、剧作家．著有《帖木儿》（*Tamburlaine the Great*）、《马耳他岛的犹太人》（*The Jew of Malta*）、《爱德华二世》（*Edward* Ⅱ）、《浮士德博士的悲剧》（*The Tragedy of Dr. Faustus*）等文艺复兴时期戏剧的代表作，后因卷入政治阴谋而被杀害．

mar·ma·lade [má:məlèid/màr-] [ˋmarml̩ˌed] *n.* **1** 橘子酱：用带皮橘子制成的果酱．**2**（猫毛的）橙黄色（orange-yellow color）．
[葡萄牙语 *marmelada*，（←*marmelo* 榅桲）]

Mar·ma·ra [má:mərə/már-] [ˋmarmərə] **Sea of～**[加冠词 the]马尔马拉海：土耳其西北部的内海．东部由博斯普鲁斯海峡与黑海相通，西部由达达尼尔海峡与爱琴海相通．

mar·mo·re·al [ma:mɔ́:riəl/már-] [marˋmorɪəl] *adj.*《诗》大理石的，如大理石的（of or like marble）．

mar·mo·set [má:məzèt/már-] [ˋmarməˌzɛt] *n.* 狨：猿类狨科（Callithricidae）数种属小型猿的通称，体矮小，头圆，耳上有白色长丛毛．尾长，生密毛．以果实、昆虫为食．产于中南美洲．✲

mar·mot [má:mət/már-] [ˋmarmət] 土拨鼠：松鼠科土拨鼠属（*Marmota*）啮齿类的通称．在地上挖穴冬眠．✲
[法语 *marmotte*．可能源于罗曼语 *murmont*（←拉丁语 murem montis 山鼠）]

marmot/土拨鼠
掘洞穴而居的松鼠科动物，原产北美和欧亚大陆．体长约 55 厘米．四肢短小，脚趾有爪，强健而有力，善掘地，身体粗壮，尾巴短而多毛．






Marne [ma:n/marn] [marn] [加冠词 the]马恩河：法国北部塞纳河的支流．第一次世界大战（1914～1918）中有两次战役均发生于此．

mar·o·cain [mǽrəkèin] [ˋmærəˌken] *n.* 马罗坎平纹绉．

Mars/火星　图为 1976 年首次登陆火星的美国无人侦查机"海盗一号"（Viking 1）所摄得的火星表面．



ma·rock ...

[法语，"摩洛哥的"之意]

Mar·o·nite [mǽrənàit] [ˋmærəˌnaɪt] *n.* 马龙派教徒：叙利亚基督教派的一个分支的成员，大部分住在黎巴嫩．名称源于 4 世纪左右的创始人马龙（Maron）之名．

ma·roon1 [mərú:n] [məˋrun] *n.* **1** 栗色，红褐色（brownish-crimson color）．**2**（示警用的）烟火，鞭炮（explosive device producing a loud report）．
[法语 *marron*（栗）]

ma·roon2 [mərú:n] [məˋrun] *n.* **1**（逃亡到西印度

marline-spike / 索针




群岛、圭亚那山中居住的逃亡黑奴(及其后代). **2** 被放逐于荒岛的人.


—*vt.* **1** (作为惩罚)把…放逐于孤岛[没有人烟的海岸](put ashore and leave on a desolate island or coast).

2 使孤立,使处于无法逃离之境(leave without means of getting away). [法语 *marron*,可能源于西班牙语 *cimarron*(野生的)]

Mars/马耳斯 西班牙画家委拉斯盖兹(Velasquez,1599~1660)所画的《马耳斯》. 在罗马神话中,战神马耳斯的地位仅次于最高之神朱庇特(Jupiter).



marrow scoop / 掏取骨髓用的勺子



Ma·rot [mæróu] [mæˊro] **Clément～**马罗(1497～1544):法国诗人.《圣经》中赞美诗(the Psalms)的翻译者.

Mar·prel·ate [mɑ:prélit/mɑr-] [ˋmɑr,prɛlɪt] **Martin～**马尔普雷莱特:1588～1589 年地下出版社发行的讽刺性小册子的作者笔名,以清教徒主义的立场贬低主教而拥护长老主义.

mar·quee [mɑ:kí:/mɑr-] [mɑrˋki] *n.* (游园会、展览会等用的)大帐篷(large tent).

Mar·que·sas Is·lands [mɑ:kéisəs/mɑr-] [mɑrˋkesəs] [加冠词 the]马克萨斯群岛:南太平洋法属火山群岛.

mar·que·try, -terie [mɑ́:kitri/mɑ́r-] [ˋmɑrkətrɪ] *n.* **1** 镶嵌细工:用薄木板、象牙等材料制成图样,贴在家具表面上的技术. **2** 镶嵌物(inlay). **3** 镶嵌细工家具.

mar·quis, -quess [mɑ́:kwis/mɑ́r-] [ˋmɑrkwɪs], *n.* 侯爵. ▶一种在英国介于 duke 和 earl 之间,而在其他国家则于 duke 和 count 之间的爵位.

mar·quis·ate [mɑ́:kwizit/mɑ́r-] [ˋmɑrkwɪzɪt] *n.* 侯爵地位[身份]

[古法语 *marchis*(←*marche* MARCH[3]),"国境的统治者"之意]

mar·quise [mɑ:kí:z/mɑr-] [mɑrˋkiz] *n.* **1** (英国以外的)侯爵夫人,侯爵的遗孀,女侯爵(marchioness). **2** (亦作 **marquise ring**)卵形宝石戒指. **3** 《古》大帐篷(marquee).

marquise cut 卵形宝石式样.

mar·quois scale [mɑ́:kwɔiz/mɑ́r-] [ˋmɑrkwɔz] 平行线尺:测量时可拉成等间隔平行线的工具.

mar·ram [mǽrəm] [ˋmærəm] *n.* 滨草:一种生长于海滩的禾本科阿莫否拉属(*Ammophila arenaria*)多年生粗草.

·**mar·riage** [mǽridʒ] [ˋmærɪdʒ] *n.* **1** 结婚,婚姻,婚姻生活:—*an early* [*a late*] *marriage* 早[晚]婚/ *break* [*dissolve*] *a marriage* 离婚. **2** 结婚典礼:—*celebrate a marriage* 举行结婚典礼. **3** 紧密结合,融合(intimate union):—*the marriage of power and gentleness* 刚柔并济.

már·riage·a·ble *adj.*

civil marriage 不举行任何宗教仪式,仅依据民事上的契约所形成的婚姻. **communal marriage**〖人类学〗群婚:一群男子和一群女子共为夫妻的婚姻形态. **companionate marriage**《美》友爱婚姻(彼此不承担法律义务,只要双方同意即可离婚). **marriage articles** 婚姻契约:在婚前订立的有关财产权、继承权等的契约. **marriage licence** 结婚许可证. **marriage lines** [作单数用]《英》结婚证书. **marriage portion** 嫁妆.

mar·ron gla·cé [mǽrən glɑ́:sei/mǽrən] [mærənˋglɑse] 糖渍栗子:用浓糖汁浸渍后,再用糖衣包裹的栗子.

mar·row [mǽrou] [ˋmæro] *n.* **1** 髓,骨髓(soft fatty substance in cavities of bones)(→图 BONE). **2** 主要部分,精华,精髓(essential or best part of anything, essence). **3** (亦作 **vegetable marrow**)西葫芦:西洋南瓜(*Cucurbita pepo*)的果实,可食用.

már·row·y *adj.*

márrow-bòne(*n.*)(1)(烹饪用)动物髓骨. (2)[*pl.*]《戏谑》膝盖(knees).

márrowfàt(*n.*)(亦作 **marrowfat pea**)大豌豆.

marrow scoop 骨髓杓. ✽

·**mar·ry** [mǽri] [ˋmærɪ] *v.* (**-ries; -ried; -ing**)—*vt.* **1** 与…结婚(take in marriage):—*She married her teacher.* 她和她的老师结了婚. **2** 使结为夫妇;[常用被动语态]使成婚:—*be* [*get*] *married* 结婚/ *We have been married for twenty years.* 我们已结婚二十年了. **3** (牧师)为…主持婚礼. **4** (双亲、监护人)把…嫁出,为…娶亲(give in marriage)(*off*):—*marry one's daughter to a farmer* 把女儿嫁给一个农民/ *He married off all his daughters.* 他把女儿全嫁出去了. **5** 使密切结合,使融合.


—*vi.* 结婚,嫁[娶](take a wife or husband):—*He married late in life.* 他结婚很晚. /*Marry in haste, and repent at leisure.* 《谚》仓促结婚必多后悔. [古法语 *marier*←拉丁语 *maritare*(←*maritus* 已婚,丈夫)]

Mar·ry·at [mǽriət] [ˋmærɪət] **Captain Frederick～**马里亚特(1792～1848):英国海军上校、小说家,著有《傻子彼得》(*Peter Simple*)《海军候补生伊齐先生》(*Mr. Midshipman Easy*)等以海洋冒险为题材的小说.

Mars [mɑ:z/mɑrz] [mɑrz] **1**〖罗马神话〗马耳斯:战神,和希腊神话中的阿瑞斯(ARES)被视为同一人. ✽**2**〖天文〗火星:从太阳算起的第四颗行星,绕行在地球和木星之间的轨道(→图 PLANET). ✽

Mar·tian [mɑ́:ʃən/mɑ́r-] [ˋmɑrʃɪən] *adj.* 火星的,火星人的. —*n.* (想像中的)火星人.

Mar·sa·la [mɑ:sɑ́:lə/mɑr-] [mɑrˋsɑlə] *n.* 马沙拉:意大利西西里岛西端的港市,出产马沙拉葡萄酒.



Marseilles/马赛

图为马赛港.法国临地中海最大的贸易港.

Mar·seil·laise [mà:səléiz/màr-][ˌmarsḷˌez] [加 La 或冠词 the]马赛曲:法国国歌,法国于 1792 年在斯特拉斯堡(Strasbourg)对奥地利宣战时,年轻的上尉李尔(Rouget de Lisle)作词作曲,原名为《莱茵军战歌》(Battle Song for the Army of the Rhine).从马赛(Marseilles)来的义勇军进军巴黎时,首次唱出此军歌.

Mar·seilles [ma:séilz/mar-] [marˋselz] 马赛:法国东南部地中海沿岸城市.古希腊殖民地时代称为 Massilia. ✽

marsh [ma:ʃ/marʃ] [marʃ] *n.* (pl. -es)湿地,沼泽地. **mársh·y** *adj.* **mársh·i·ness** *n.*

mársh-gàs (*n.*)沼气,甲烷.

mársh-màllow (*n.*)沼泽蜀葵(*Althaea officinalis*):蜀葵属草本植物,生长于沼泽地.

márshmàllow(*n.*)蜀葵糖剂.

marsh marigold 驴蹄草:毛茛科多年生草本植物.多生于沼泽地,开黄色的花.

marten/貂

栖息于北半球北部的森林,擅长爬树,非常敏捷,单独活动.捕食野兔、老鼠、小鸟等,也喜食果实、嫩芽.



·**mar·shal** [má:ʃəl/már-][ˋmarʃəl]*n.*, *v.*(《英》-ll-)——*n.* **1** (英国王室、宫廷的)高级官员. **2** (英国、法国等的)陆军元帅,高级军官. **3** 《英》(空军的)将官:——*Air Chief Marshal* 空军上将/ *Air Marshal* 空军中将/*Air Vice-Marshal* 空军少将. **4** 《美》警长,消防队长(head of the police or fire department).——*vt.* **1** 排列,整列(士兵、军队等)(arrange in due order);整理(事实等);为(宾客等)安排席位. **2** (按礼仪)引导(conduct):——*marshal guests into the room* 引导宾客进入室内. **3** 〖纹〗将(纹章)排列在盾面上(→图 HERALDRY).

Earl Marshal《英》纹章院院长.

Field Marshal《英》陆军元帅.

Knight marshal〖史〗宫廷法官:英国宫廷中职掌司法事务的高官.

marshalling yard(铁路的)编组场.

Mar·shall[1] [má:ʃəl/már-] [ˋmarʃəl] **George Catlett**~马歇尔(1880~1959):美国军人、政治家.1953 年获诺贝尔和平奖.

Marshall Aid[加冠词 the]马歇尔援助:根据马歇尔计划向欧洲各国提供的经济复兴援助,1948 年开始实施. **Marshall Plan**[加冠词 the]马歇尔计划:第二次世界大战后,马歇尔于 1947 年提出的欧洲复兴援助计划.

Mar·shall[2] [má:ʃəl/már-] [ˋmarʃəl] **Sir John Ross**~马歇尔(1912~):新西兰政治家、首相(1972).

Mar·shall Is·lands [má:ʃəl/már-] [ˋmarʃəl] [加冠词 the]马绍尔群岛:联合国委托美国代管的群岛.位于太平洋西北部,由西北向东南方向延伸.

Mar·shal·sea [má:ʃəlsi:/már-] [ˋmarʃḷˌsi]〖英史〗王室法庭监狱:位于伦敦索斯瓦克(Southwark),宫廷法官(knight marshal)管理的监狱.建于 14 世纪,主要关押负债人,1842 年被废止.
[原为 *marshalcy*(MARSHAL 的地位,后被认为 MARSHAL+see(管区)]

Mars·ton Moor[má:stən/márs-] [ˋmarstən]马斯顿荒原:英国英格兰北部约克(York)郡以西 35 千米的荒野.1644 年克伦威尔(Cromwell)的国会军(the Parliamentary army)在此大败鲁珀特亲王(Prince Rupert)的保王军(the Royalist army).

mar·su·pi·al [ma:sjú:piəl/marsú:-] [marˋsupiəl] *adj.* 有袋目的,有袋动物的.——*n.* 有袋动物:有袋目的哺乳动物,幼儿在发育不全的状态下出生,在独立前需在育儿袋(marsupium)内养育,如袋熊(wombat)等. ✽

marsupial mole 袋鼹:产于澳大利亚的小型有袋类动物.

Mar·sy·as [má:siəs/már-] [ˋmarsɪəs]〖希腊神话〗

marsupial/有袋动物

哺乳类有袋动物于中生代的第三纪始新世曾广泛分布于世界各地.后来随着其他大型哺乳类的繁殖,大部分有袋类动物便被淘汰.现在有袋目动物大部分栖息于澳大利亚和新几内亚及周围的岛屿上,南北美洲也可看到一部分.大约有 250 种,从最小的羽尾袋鼯,体长 6~7 厘米,到最大的红袋鼠体长 1~1.6 米,种类繁多.幼仔都在发育不全的状态下出生,在母体腹部的育儿袋内吸乳哺育,至能独立生存后才离开育儿袋.有袋动物能适应各种环境,适应力甚强.图为栖息于澳大利亚及其周围岛屿的有袋动物.

袋鼯:有袋哺乳动物,体长 14~18 厘米,尾长 17~19 厘米,背面为带土黄色的灰色,从鼻子到腰部有黑色纹带.属夜行性动物,滑翔距离可长达 55 米.

袋狼:体长 100~130 厘米,为肉食有袋类中最大的一种,外形像狗,背部有黑褐色的条纹,栖息于塔斯马尼亚岛上.

袋熊:体长 95~110 厘米,外形像貂,体肥大,尾巴退化留有痕迹.齿列颇似啮齿类,门牙大,无犬牙,牙齿可一生持续生长.擅长挖穴,有时甚至可挖出 30 米深的巢穴.

鼠形袋鼠:体长 36~46 厘米,像兔子般大小,栖息于平原或丘陵地,以草或树根等为食.

环节尾鼯:体长 65~80 厘米,尾部有褐色和奶油色相间的轮形条纹,栖息于山地和岩石地带.

刷尾负鼠:有三角形的大耳朵,面庞似狐,身体圆胖,尾部肥大,毛密生,体毛为黑、褐、白、奶油等色,富于变化.夜行性动物,以树叶、花、果实、昆虫等为食.

袋貂:体形有点像松鼠,和食蚁兽一样嘴形尖,舌头非常细长,昼夜行动,舐食蚂蚁和白蚁.

兔耳袋狸:体长 32~45 厘米,有长耳壳,后肢较前肢长,外形像兔子.毛呈长绢毛状,长鼻袋狸类嘴巴尖而长,适宜掘土.

下图的东澳斑袋猫分布于澳大利亚东南部和塔斯马尼亚,外形似貂.毛长而柔软,有白色的斑点.



马西亚斯：森林之神萨梯(Satyr)之一．因为捡到雅典娜(Athena)所发明的笛子，而向阿波罗(Apollo)挑战音乐，但不幸失败，惨遭剥皮．

mart [ma:t/mart] [mart] *n.* **1** 市场(market-place)；商业中心(trade center). **2** 拍卖室(auction room).

Mar·tel·lo tow·er [ma:télou/mar-] [mar`tεlo]〖建〗圆形炮塔：有坚固墙壁的圆形要塞．拿破仑战争时不列颠群岛沿岸有许多此种要塞．✽[克路斯岛的莫特拉(Mortella)岬的转讹．1794 年英国海军曾经攻下此岬的圆形炮塔]

mar·ten [má:tin/már-] [`martın] *n.* **1** 貂：鼬鼠科貂属(*Martes*)肉食动物的通称．与鼬鼠相似，有上等毛皮．✽ **2** 貂毛皮．


Mar·tha [má:θə/már-] [`marθə] 马大：耶稣基督(Jesus Christ)的信徒，是拉撒路(Lazarus)和马利亚(Mary)的姐姐(〖圣〗《路加福音》10：40)．《圣经》中将马大喻为虽侍奉主，却思虑烦扰的信徒，而马利亚则为能侍候在主跟前，蒙主喜悦的信徒．

mar·tial[1] [má:ʃəl/már-] [`marʃəl] *adj.* **1** 战争的，适合于战争的(of, suitable for or appropriate to warfare). **2** 好战的，战斗的(militant or ready eager to fight). **3** 军队的. **már·tial·ly** *adv.*


már·tial·ize, -ise *vt.* **1** 使军事化(make suitable or prepare for war). **2** 使好战．

martial law 戒严令：战时或发生事变时，将行政权、司法权的全部或一部分转交给军事当局．

Martello tower / 圆形炮塔







Marx/马克思　受黑格尔和费尔巴哈(Feuerbach)的影响,于 1842 年担任德国《莱茵报》主编,强调黑格尔左派与唯物论,因过于激进而受到停刊处分,后移居巴黎亦以共产主义者的身份发表革命性文章而遭当地政府驱逐,流亡至比利时,与恩格斯合作,写出《德意志意识形态》,确立唯物史观. 1948 年受共产主义者同盟委托,完成《共产党宣言》,确立社会主义(亦称科学社会主义). 一般认为,科学社会主义的思想源于德国古典哲学、英国古典经济学及法国社会主义等,并继承黑格尔的哲学加以发展,给后世带来很大的影响.

Mar·tial[2] [máːʃəl/már-] [ˋmarʃəl] **Marcus Valerius Martialis** 马提雅尔(40? ～104?),古罗马讽刺诗人、警句作家.

mar·tin[1] [máːtin/már-] [ˋmartɪn] *n.* 圣马丁鸟:燕科数种鸟的通称. 尤指在檐下、桥桁以泥和草做窝的岩燕(*Delichon urbica*)(house-martin),在土堆悬崖做窝的穴砂燕(*Riparia riparia*)(sand-martin). ✽

Mar·tin[2] [máːtin/már-] [ˋmartɪn] **St.** ～圣马丁(316? ～397):法国图尔(Tours)的主教(371 年左右),据说在其服役时,曾将外衣割为两半,将一半送给乞丐. 小酒馆守护神. 纪念日 11 月 11 日(MARTINMAS).

St. Martin's Summer 11 月小阳春:指大约 11 月份庆祝圣马丁节时的一段小阳春天气.

Mar·ti·neau [máːtinòu/már-] [ˌmartɪˋno] 马蒂诺. **1 Harriet**～(1820～1876):英国唯一神教派信徒(Unitarian). 著有关于经济学、社会改革等书. **2 James**～(1805～1900):1 之弟. 惟一神教派的牧师、哲学家.

mar·ti·net [màːtinét/màr-] [ˌmartɪŋˋɛt] *n.* 严格的人,力行纪律的人(strict disciplinarian),(尤指)严格执行军纪的军人.

màr·ti·nét·tish *adj.* **màr·ti·nét·tism** *n.*

[法国路易十四世时代教官名]

mar·tin·gale [máːtiŋgèil/már-] [ˋmartn̩ˌgel] *n.* **1** 马颔缰:一种补助马具,防止马用后脚站立,一端系于鼻羁(nose-band),另一端系于肚带(girth)(→图 SADDLERY). **2** 倍赌:输后加倍下注的赌法.

mar·ti·ni [maːtíːni/mar-] [marˋtini] 马提尼:杜松子酒或伏特加掺苦艾酒混合而成的鸡尾酒. [可能源于制造贩卖苦艾酒的公司名称]

Mar·ti·nique [màːtiníːk/màr-] [ˌmartɪnˋik] 马提尼克岛:属于西印度群岛(the West Indies)小安的列斯(the Lesser Antilles)群岛,法国的一个海外省中心城市法兰西堡(Fort de France). 1902 年,当时的中心城市圣·皮埃尔(St. Pierre)因培雷(Mont Pel'ee)火山爆发而完全被毁.

Mar·tin·mas [máːtinməs/már-] [ˋmartɪnməs],

Mar·tlemas [－tlməs] [－tlməs] 圣马丁节:11 月 11 日纪念圣马丁(St. Martin)的节日. 节日当天宰杀家畜,腌渍后以备过冬之用. 在苏格兰为四季付款日之一.

mart·let [máːtlit/márt-] [ˋmartlɪt] *n.* **1**《古》圣马丁鸟;雨燕(swift),岩燕(house-martin). **2**〖纹〗(想像中的)无足鸟:分家后表示第四子的纹章(→图 HERALDRY).

mar·tyr [máːtə/mártər] [ˋmartə] *n.* **1** (尤指基督教的)殉道者;(为信念、主义等的)殉难者,烈士. **2** (因病痛等)受苦的人〈*to*〉

——*vt.* **1** (因其信仰而)杀害(put to death). **2** 迫害,折磨(torment)

[希腊语 *martus*(证人,基督的证人,殉教者)]

make a martyr of oneself (1)牺牲. (2)故意装出牺牲(自己的意愿或利益)的样子.

mar·tyr·dom [máːtədəm/mártər-] [ˋmartədəm] *n.* **1** 殉道(sufferings and death of a martyr). **2** 苦难,折磨(torment).

mar·tyr·ize, -ise [máːtəràiz/mar-] [ˋmartəˌraɪz] *vt.* **1** 使成为殉道者,使成为牺牲者(make a martyr of). **2** 折磨.

mar·tyr·ol·a·try [màːtərɔ́lətri] [ˌmartəˋrɑlətrɪ] *n.* 烈士崇拜.

mar·tyr·ol·o·gy [màːtərɔ́lədʒi/màrtəráľ-] [ˌmartəˋrɑlədʒɪ] *n.* (尤指基督徒的)殉道录,殉道史(list or history of martyrs).

màr·tyr·o·lóg·i·cal [-rəlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [-rəˋlɑdʒɪkəl] *adj.* **màr·tyr·ól·o·gist** *n.*

mar·tyr·y [máːtəri/már-] [ˋmartərɪ] *n.* (纪念殉道者的)忠烈祠(shrine or church erected in honor of a martyr).

·**mar·vel** [máːvəl/már-] [ˋmarvl̩] *n.*, *v.* (《英》-ll-). ——*n.* **1** 令人惊奇的东西[事件],不可思议的事情,奇迹(wonderful thing):——*marvels of nature* 自然的神妙/ *do* [*perform*] *marvels* 创造奇迹. **2** 非凡的例子(wonderful example)〈*of*〉:——*a marvel of patience* 极具耐力的例子.

——*vi.*《文语》**1** 惊异(be surprised)〈*at*, *that*＋从句〉:——*marvel at his courage* [*eloquence*] 惊讶于他的勇气[雄辩] / *I marvel that she should go.* 我惊讶她会去. **2** 觉得不可思议(wonder)〈*wh*-＋从句:〉——*I marvelled what you meant.* 我对你的用意觉得不可思议. **már·vel·ment** *n.*

Marvel Comics 马韦尔漫画出版社:美国纽约的一家出版社,曾出版过《**蜘蛛人**》(*Spider man*)等连环漫画,广受年轻人的欢迎.

Mar·vell [máːvəl/már-] [ˋmarvl̩] **Andrew**～马韦尔(1621～1678):英国诗人、政治家. 因附和克伦威尔(Cromwell)领导的国会派,被选为国会议员.

·**mar·ve(l)·lous** [máːvələs/már-] [ˋmarvl̩əs] *adj.* **1** 惊奇的,不可思议的(astonishing). **2** 难以置信的;不可能的. **3** 极佳的(excellent):——*a marvellous idea* 极妙的主意.

már·ve(l)·lous·ly *adv.*

már·ve(l)·lous·ness *n.*



martin[1]/圣马丁鸟
图为岩燕,广布于北半球的温带地区,边飞边捕捉小昆虫,在屋檐或桥桁下用泥土、枯草或羽毛等筑成碗形窝巢.



Mary[1]/圣母马利亚
图为意大利文艺复兴时期画家彼埃罗·德拉·弗朗西斯卡(Piero della Francesca)所画的《基督诞生》(Nativity)(伦敦国家画廊藏). 依照《马太福音》·《路加福音》书,马利亚以处女之身怀有基督,因此罗马天主教在诸圣人中最尊崇她.



Mary Ⅰ/玛丽一世
英国女王玛丽一世．为后来的伊丽莎白一世同父异母的姊姊．1554 年计划恢复天主教为国教，而严厉弹压新教徒，在镇压异教令下处死不少新教徒，故被称为“血腥的玛丽”．



Mary Ⅱ/玛丽二世
英国发生光荣革命以后，1689 年与其夫威廉被英国人从荷兰迎接回国，与丈夫共同治理英国．

Marx [mɑːks/mɑrks] [mɑrks] **Karl** ～ 马克思(1818～1883)：德国社会主义者、哲学家、经济学家．经过长期流亡生活，1849 年以后定居伦敦．1847 年与恩格斯共同起草《共产党宣言》．1867 年出版《资本论》(*Das Kapital*)第一卷，对少数资本家垄断生产和利润，置劳动阶级于隶属情况下的资本主义体制予以猛烈批判，认为解决的办法惟有完全废除私有财产，开展阶级斗争，将全部生产所得归社会所有．

Márx·ist，Márx·i·an *adj．，n．*

Márx·ism *n．*

Mar·y[1] [méəri] [ˋmɛrɪ] *n．*(亦作(**Blessed**) **Virgin Mary，Mary the Virgin**)圣母马利亚：耶稣基督(Jesus Chris)的母亲，是尤阿金(Joachim)和安(Anne)的女儿，与拿撒勒的木匠约瑟(Joseph)订婚后，天使加百列告知将从圣灵怀孕生子(the Annunciation)．✽

Mary[2] [méəri] [ˋmɛrɪ] 玛丽(英格兰两位女王的名字)．**1 Mary** Ⅰ 玛丽一世(1516～1558)：别名 Mary Tudor．是亨利八世(Henry Ⅷ)和凯瑟琳(Catherine of Aragon)的女儿，在位期间 1553～1558 年．1554 年与西班牙国王腓力二世(Philip Ⅱ)结婚．笃信天主教，迫害异教徒，因此被称为“血腥的玛丽”(Bloody Mary)．✽
2 Mary Ⅱ 玛丽二世(1662～1694)：是詹姆斯二世(James Ⅱ)的长女．1677 年与威廉(William of Orange，后来的威廉三世)结婚，光荣革命后，由荷兰被召至英国，与丈夫共同治理英格兰与苏格兰．在位期间 1689～1694 年．✽

Mar·y Ce·leste [méəri siléstl] [ˋmɛrɪ səˋlɛst] [加冠词 the]玛丽塞莱斯特号：美国一艘双桅船(两根桅杆的横帆船)的船名．1872 年 12 月 5 日在北大西洋上发现此艘弃船，除了小艇不见外，全船完整，但却查不到船上乘员的下落．

Mar·y·land [méəilænd] [ˋmɛrələnd] 马里兰：美国大西洋沿岸中部一州，1788 年经美国宪法批准，成为最初的 13 州之一．境内地势自西北向东南低降，西北是阿巴拉契亚山脉，其东麓是皮得蒙台地，最东是海岸平原．沿皮德蒙台地与海岸平原接壤的瀑布线上有巴尔的摩、华盛顿等大城市．为满足大城市的需要，林业和农业很发达．州府安纳波利斯(Annapolis)．(略：Md．)
[源于英国查理一世之妻亨利耶塔·玛丽亚(Henrietta *Maria*)之名]

Mar·y·le·bone [mærəlibən；英 ＋ mɑ́ːli-] [ˋmærələbən] *n．* 玛丽勒本：伦敦西北部牛津街北侧的旧自治区．
Marylebone Cricket Club 玛丽勒本板球俱乐部：创立于 18 世纪末的英国板球运动组织，1969 年后其地方由板球协会取代．(略：M. C. C.)
[原为 TYBURN．名称源于纪念圣母马利亚的教堂名 *Maryborne*，后改成法语式的名称 *Marylebone*(“善人马利亚”之意]

Mar·y Mag·da·le·ne [méəri mægdəlíːni，mægdətliːn] [ˋmɛrɪ,mægdəˋlinɪ，ˋmægdə,lin] ：→ MAGDALEN．

Mar·y，Queen of Scots [méəri] [ˋmɛrɪ] 苏格兰女王玛丽(1542～1587)：苏格兰国王詹姆斯五世(James Ⅴ)的女儿，亨利七世(Henry Ⅶ)的曾孙女与法国王子(后成为弗兰西斯二世(Francois Ⅱ))结婚．英格兰玛丽一世(Mary Ⅰ)去世时，请求继承王位未果，于 1560 年丈夫死后回苏格兰掌握政局，1565 年与堂兄达恩利(Darnley)再婚，生一子．1567 年达恩利被暗杀，随即和有杀其夫嫌疑的博思韦尔(Bothwell)结婚，招致国内的反对，结果让位给独子詹姆斯六世(James Ⅵ，后成为英格兰国王詹姆斯一世)，逃亡至英格兰，被伊丽莎白一世(Elizabeth)所软禁．1586 年因图谋暗杀伊丽莎白而被处斩．✽



Mary，Queen of Scots/苏格兰女王玛丽
玛丽出生六天后，父王去世，随即继承王位，于 1543 年 9 月 9 日在斯特林(Stirling)堡加冕．统治期间，新旧两派激烈对立，宫廷内部纷乱．在政治上危机重重的情况下，她被软禁于英格兰各地，后因涉嫌天主教徒暗杀伊丽莎白的阴谋而被处死．



Masai / 马萨伊人
住在非洲东部肯尼亚与坦桑尼亚国境周围草原地带，人口超过 100 万. 他们用赭土把卷发做成特异的发型. 皮肤呈褐色，身材高，鼻梁挺，容貌端正.

mar·zi·pan [má:zipæ̀n/már-] [ˋmɑrzə,pæn] 杏仁蛋白糊：用磨碎的杏仁加糖、蛋白等混合制成，用来装饰蛋糕.

Ma·sac·ci·o [məsǽtʃiòu] [mɑˋzɑttʃo] 马萨乔(1401～1428)：原名 Tommaso di Giovanni，意大利画家. 确立了文艺复兴时期最初的画风.

Ma·sai [məsái] [məˋsaı] *n.* **1** [the Masais] 马萨伊族：非洲肯尼亚南部及坦桑尼亚北部一游牧民族，源于含米特族(Hamitic)，好战，有独特的战士制度. ✽ **2** 马萨伊人.

Mas·a·ryk [mǽzərik] [ˋmɑsə,rik] **Thomas Garrigue**～ 马萨里克(1850～1937)：捷克政治家、哲学家. 捷克第一任总统(1918～1935).

Mas·ca·gni [mæskά:nji] [mæsˋkɑnji] 马斯卡尼 **Piero**～(1863～1945)：意大利歌剧作曲家，《乡村骑士》(*Cavalleria Rusticana*) 为其最佳之作.

mas·ca·ra [mæskά:rə/ -kǽrə] [mæsˋkærə] *n.* 染眉毛剂；染眉毛或眼睫毛的化妆品.
[名称源于阿尔及利亚北部，阿尔及尔 Oran 的街名]

mas·cle [mǽskl] [ˋmæskl̩] *n.* 〖纹〗菱形纹章(→图 HERALDRY).

mas·con [mǽskɔ̀n/ -kɑ̀n] [ˋmæs,kɑn] *n.* 质密区，月球上质量密集区：在月海表面下有一处集聚高密度物质，造成异常强的重力场. 由于这种重力场影响，会干扰环绕月球飞行的航天器的航向.

mas·cot [mǽskɔt/-kɑt] [ˋmæskɑt] 吉祥物：被认为能带来好运的人、动物、东西.

·**mas·cu·line** [mǽkjulin, má:s-/mǽs-] [ˋmæskjəlın] *adj.* **1** 〖语法〗阳性的；(后缀等)阳性形式的：——*a masculine noun* 阳性名词. **2** 男的，男性的(of men)：——*a masculine name* 男性的名字. **3** 男子气概的(manly)；阳刚的：——*a masculine voice* 男子般的声音. **4** (女性)举止像男子的；(女性)有男子气概的：—— *a masculine woman* 男性化的女人.
—— *n.* 〖语法〗阳性，阳性词.

más·cu·line·ness, más·cu·lín·i·ty *n.*
masculine caesura 〖诗体〗阳性休止：休止于重音节.
masculine ending 〖诗体〗强音节诗行的结尾.
masculine rhyme 〖诗体〗阳韵.(1)在法国诗里，不使用无声的 e 的重音节押韵.(2)在英国诗里，以重音节所押的尾韵(cf. *feminine rhyme*).

Mase·field [méisfi:ld] [ˋmesfild] **John**～ 梅斯菲尔德(1878～1967)：英国诗人、小说家. 1930 年当选桂冠诗人.

ma·ser [méizə/-zər] [ˋmezɚ] *n.* 微波激射：运用激发性的辐射法来加强微波的强度. **optical maser** 激光器(laser).
[由 *m*icrowave *a*mplification by *s*timulated *e*misson of *r*adiation 的第一个字母拼成]

mash[1] [mæʃ] [mæʃ] *n.* **1** (酿造啤酒用的)麦芽浆. **2** 由煮过的谷粒和麦麸混合成的家畜饲料(mixture of boiled grain and bran). **3** (研压后加水制成的糊状物)(soft pulp made by crushing and mixing with water, etc.). **4** 《英俗》马铃薯泥.
——*vt.* **1** 将(碎麦芽)与热水混合成麦芽浆. **2** 捣碎，把…捣烂成浆(crush, pound to a pulp). **3** 《英方言》泡(茶)(steep).

mash[2] [mæʃ] [mæʃ] *vt.* 《古俗》挑逗(异性)(excite sentimental admiration in)

másh·er *n.* 《古俗》玩弄女性的人(lady-killer)，爱打扮的纨绔子弟(fop).

mash·ie, mash·y [mǽʃi] [ˋmæʃı] *n.* 〖高尔夫球〗五号铁杆，其金属制球杆头呈斜面.

·**mask** [mɑ:sk；美＋mæsk] [mæsk] *n.* **1** 面具，面罩(covering for concealing the face)：——*a stocking mask* 长袜面罩，蒙面袜. ✽
2 (脸部、头部的)护罩，(棒球接手用的)护面具，(用纱布等做的)口罩；防毒面具：—— *a gas mask* 防毒面具.
3 (用于古希腊、罗马戏剧等的)假面具.
4 (石膏做的)脸型：——*death-mask*(用石膏套取的)死人面像 / *life-mask* 活人面像(▶ 从活人套取的石膏脸形).
5 伪装，借口(disguise)：——*throw*[*pull*] *off one's mask* 卸去伪装，现出真面目/ *under the mask of* 在…的幌子下，以…为借口.
6 〖摄影〗蒙片.
7 (猎获之狐的)脸(face)，头(head).
8 《古》(舞会等上)戴假面具的人.
——*vt.* **1** 给…戴假面具，以假面具遮住：——*mask oneself*[*one's face*] 戴面具，化装. **2** 掩饰，掩盖(disguise, hide)：——*mask one's intentions* 隐藏意图.

másk·er *n.* **1** 戴面具的人. **2** 化妆跳舞者，戴面具的演员.
masked ball 化装舞会，假面舞会.

mas·och·ism [mǽzəkizəm] [ˋmæzə,kızəm] *n.* 〖精神医学〗受虐狂：受人虐待、屈辱，却感觉快乐，从而得到性满足的一种变态性癖(↔ *sadism*).
más·och·ist *n.* **màs·och·ís·tic** *adj.*
[源于描写受虐狂的澳大利亚作家马兹克(L. von Sacher-*Masoch*，1835～1895)之名]

ma·son [méisən] [ˋmesn̩] *n.* **1** 石匠，泥水匠(worker in stone). **2** [M-] 共济会会员(Freemason)(→FREE).
Ma·són·ic [məsɔ́nik/-sɑ̀n-] [məˋsɑnık] *adj.* 共济会会员的(of freemasons). **má·son·ry** *n.* **1** 石匠，泥水匠. **2** 砖石技术；砖瓦工程. ✽ **3** 石造物(stonework). **4** [M-] 共济会的纲领[制度](Freemasonry).

Ma·son and Dix·on line [méisən ənd díksən] [ˋmesn̩ ənd ˋdıksən] [加冠词 the] (亦作 Mason-Dixon Line) 梅森-狄克森线：美国马里兰州和宾夕法尼亚州之间的边界线. 1763～1767 年英国天文学家梅森(Charles Mason)和狄克森(Jeremiah Dixon)曾测量过一部分，在奴隶制度废止以前，被认为是北方的自由州和南方的奴隶州的分界线.

Ma·so·rah, Mas·so·rah [məsɔ́:rə] [məˋsɔrə] *n.* 马所拉本：希伯来语旧约全书的校订本. 在公元 10 世纪以前的数世纪间，犹太学者们根据代代相传下来的内容做了一些批评性、说明性注解，这些注释被当作该版本旧约的正文使用.

Mas·o·rete [mǽsəri:t] [ˋmæsə,rit] *n.* 马所拉本的编纂者.

Mas·o·ret·ic [mæ̀sərétik] [,mæsəˋrɛtık] *adj.*

masque [mɑ:sk；美＋mæsk] [mɑsk, mæsk] *n.* **1** 假面剧，化装舞剧：16～17 世纪在英国宫廷内流行的哑剧(dumb-show). 混合舞蹈、演技、音乐、演员戴面具化装演出，后加入韵文形式的对话和歌唱. **2** 假面剧剧本. **3** 假面[化装]舞会.
más·quer *n.* ＝masker.

mas·quer·ade [mæ̀skəréid；英 ＋ mà:s-] [,mæskəˋred] *n.* **1** 化装舞会(masked ball). **2** 假装. **3** 冒充，伪装，假扮(false show, pretence). —— *vi.* **1** 参加化装舞会. **2** 伪装，化装(appear in disguise). **3** 假装，冒充(pretend to be)〈*as*〉.

Mass[1] [mæs；英＋mɑ:s] [mæs] *n.* **1** (尤指罗马天主教会的)圣餐式，弥撒.
2 弥撒曲. **High Mass** 大弥撒：一种仪式隆重的弥撒，由神父在辅祭，副辅祭的协助下主持进行，伴有唱诗、音乐和敬神焚香.
Low Mass 小弥撒：只诵读弥撒文的弥撒，没有音乐伴奏亦无唱诗班的合唱.
[源于后期拉丁语 *messa*. 意指礼拜最后所说的话 *Ite, missa est*. "去吧！(集会)已终了"]

·**mass**[2] [mæs] [mæs] *n.* **1** (不定形的)块；集团，群体：——*a mass of earth* 一块泥土 / *a mass of troops* 一群士兵. **2** [sing. 或 pl.] 大宗，大量(large number or amount)〈*of*〉：——*a mass of treasure* 大量财宝.
3 [加冠词 the] 大部分，主要部分〈*of*〉：——*the mass of people* 大部分人. **4** [the masses] 群众，平民(the ordinary people)；下层阶级：——*the labouring masses* 劳工大众. **5** 大小，量，体积. **6** (色彩、光线、影子等的)一大片(expanse)〈*of*〉. **7** 〖物理〗质量.
in the mass 总体上，整个地.
a mass of 一大堆… 满是…(full of or covered with)：——*He is a mass of bruises*. 他全身伤痕累累.
——*vt.* **1** 使成堆，集中：——*Clothes are massed in a corner*. 衣服置于角落被堆成一堆. **2** 〖军〗集结(军队)(concentrate).
——*vi.* 聚集，集结.
máss·y *adj.* 《古·修辞》大而重的，笨重的；坚实的(solid).
mass communication 大众传播.
máss-ènergy (*n.*)→ENERGY.
mass media 大众传播媒介：指电视、广播、报纸、杂志等.
mass meeting (政治性的)群众集会(large assembly





mask / 面具
右图是非洲雅卡族少年在成人仪式上戴的面具，左图是戴上面具且全身涂满泥土的新几内亚土著，象征恶灵的化身. 面具自石器时代以来就被大多数民族在宗教仪式或祭典上所使用.

of people).
mass observation 《英》舆论调查，民意调查.
máss-prodùce (*vt.*)大量生产.
máss-prodùced (*adj.*)大量生产的.
mass production 大量制造，大量生产.

Mass. 《略》Massachusetts(美国的)马萨诸塞州.

Mas·sa·chu·setts [mæ̀sətʃúːsits; 美 +-zits] [mæsə̀tʃusɪts,-zɪts] 马萨诸塞州：美国新英格兰地区一州，1788 年经合众国宪法批准通过，成为最初 13 州之一，首府波士顿(Boston). (略：Mass.).

mas·sa·cre [mǽsəkə/-kər][ˋmæsəkɚ] *n.* 大屠杀(indiscriminate killing). —— *vt.* 大规模屠杀.

mas·sage [mǽsɑːʒ][məˋsɑʒ] *n.* 按摩(rubbing of muscles, joints, etc. with the hands). —— *vt.* 给…按摩.
[法语，或是源自于葡萄牙语 *amassar* (搓揉)]

mas·sé [mæséi][mæˋse] *n.* 〖台球〗立杆击球：使球杆成垂直角度，一种由上方击球的方法.

Mas·se·net [mæ̀sənéi] [ˏmæsəˋne] **Jules Émile Frédéric**～马斯内(1842～1912)：法国作曲家. 曾写过歌剧.

mas·se·ter [mæsíːtə/-tər][mæˋsitɚ] *n.* 〖解〗咬肌(masticatory muscle)(→图 HEAD).

mas·seur [mæsə́ː/-sə́ːr][mæˋsɝ] *n.* (阴性形式 **-seuse** [-sə́ːz][-ˋsɝz]) 按摩师(one who provides massage professionally).

Mas·sey [mǽsi][ˋmæsɪ] **William Ferguson**～梅西(1856～1925)：新西兰政治家、总理(1912～1925).

mas·sif [mǽsiːf, ——][ˋmæsɪf] *n.* 断层块(mountain heights forming a compact group).
Massif Central [sɑːŋtrɑ́ːl][sɑŋtrɑl] [加冠词 the](法国)中央高原：约占法国 1/5 总面积的中、南部高地. 由东南部的塞文山脉(the Cévennes)，中央的奥弗涅高地(the Auvergne Plateau)，西北的利穆赞高地(the Limousin Palteau)等构成的.


Mas·sin·ger [mǽsindʒə/-dʒər] [ˋmæsn̩dʒɚ] **Philip**～马辛杰(1583～1640)：英国诗人、剧作家.

***mas·sive** [mǽsiv] [ˋmæsɪv] *adj.* **1** 大且重的，沉重的(large and heavy or solid)：—*a massive desk* 笨重的桌子. **2** (体格等)强健的：—*a massive wrestler* 魁梧的摔跤运动员. **3** 厚重的，实在的，充实的(substantial)：—*a man of massive character* 个性忠厚的人. **4** 〖心理〗(感觉等)大的，广泛的(having large volume).
más·sive·ly *adv.* **más·sive·ness** *n.*

Mas·so·rah [məsɔ́ːrə] [məˋsɔrə] *n.* ：→MANSORAH.

mast[1] [mɑːst; 美 + mæst] [mæst] *n.* (用作猪饲料的)山毛榉果实(fruit of the beech and other forest trees).

***mast**[2] [mɑːst; 美 + mæst] [mæst] *n.* **1** 〖海〗(船



Ashlar 方石　Coursed Rubble Walling 层砌粗石墙　Dry Walling 干砌墙垣　Rusticated Ashlar 粗面方石

1 Coping 顶盖
2 String-course 束线带
3 Quoin 隅角石
4 Plinth stone 基石
5 Pointing 勾缝
6 Long-and-short work 长短砌合
7 Binder or parpen 结合材或竖缝
8 Vermiculated rustication 细纹琢面砌

masonry / 砖石技术
砖石技术在一般建筑施工中是一门不可或缺的技术，一般常用的施工法是将石头交错堆积，并用水泥来砌接. 图为各种堆砌砖石的方法.

的)桅杆,帆柱:——*a main mast* 主桅(→图 SAILING). 2 旗杆,天线杆;柱子.

before the mast 〖海〗作为普通水手(as an ordinary seaman). ► 因为水手居住在船桅前面的船楼里.

——*vt.* 给…装桅杆. **hálf-mást** (*n.*)半旗的位置.

mást-hèad〖海〗(*n.*)桅顶,船桅的顶端. ► 尤指作为观测或处罚场地的下桅的顶端.

——(*vt.*)(1)罚(水手)爬上桅顶.(2)把(帆)升到桅顶.

mas·ta·ba [mǽstəbə] [ˈmæstəbə] *n.* 1 (伊斯兰教国家石制的)固定式长椅(fixed bench). 2〖考古〗石椁:古代埃及统治阶级的坟墓.侧面倾斜而顶平,底部则是长方形或正方形.

:mas·ter [mɑ́:stə/ mǽstər, mɑ́:s-] [ˈmæstə, ˈmɑs-] *n.* 1 主人,雇主(employer):——*master and man* 主人和佣人/ *serve two master* 侍奉二主,有二心.

2 (家的)主人,家长(male head):——*the master of the house* 户主.

3 (商船的)船长(captain).

4 (狗等的)所有者,饲主(owner).

5 (学校的)教师,老师(teacher in school);(思想,学问,艺术等的)老师:——*a dancing master* 舞蹈老师.

6 熟练的人,专家:——*a master of strategy* 战略专家.

7 (技能熟练的)工匠(skilled workman);(工匠的)师傅.

8 (艺术)大师(great artist);大师的作品:——*greatest living master of poetry* 现存最伟大的诗人/ *an old master* 一件(13、14 世纪)画坛大师的作品.

9 能自由驱使(某事物)的人,具有支配权的人(person having control):——*a master of several languages* 精通数国语言的人.

10 [the M-]基督(Christ).

11 [M-](牛津大学、剑桥大学的)学院院长:——*the Master of Balliol* (牛津大学的)巴利奥尔学院院长.

12 [M-](苏格兰的)男爵长子[继承人]:——*the Master of Lovat* 洛瓦特家族的继承人.

13 [M-]少爷,小主人. ► 佣人对小主人的敬称,和 Mr. 相对. ——*Master Michael* 迈克尔少爷.

14 硕士(one holding the degree of Master of Arts or Science). ► 介于 bachelor(学士)和 doctor(博士)之间.

15 (唱片,录音带等的)原盘,母带.

be master in one's own house 不受他人的干涉.

be one's own master 能随心所欲(be free to do as one wishes).

——*adj.* 1 主人的,师傅的:——*a master carpenter* 木匠师傅.

2 支配[指导]的(commanding);优秀的:——*a master mind* 首脑,决策者 / *a master shot* 优秀射手.

3 主要的,首要的(principal):——*a master bedroom* 主卧室.

4 总体的,总的:——*a master plan* 总体计划/ *a master witch* 总开关.

——*vt.* 1 征服,击败(overcome);使服从;使(动物等)驯服:——*master one's sorrow* 抑制悲伤/ *master a horse* 驯马.

2 熟练[精通]于(某项技艺等)(acquire complete knowledge of or facility in):——*master a foreign language in a year* 在一年内掌握一外语.

máster-at-àrms *n.*〖海军〗纪律官,纠察长:在军舰上担任宪兵任务的军官.

máster-kèy (*n.*)万能钥匙.

Master of Arts 文科硕士.(略:M. A.)

master of ceremonies (宴会、晚宴等的)主持人,司仪.

master of foxhounds 管理猎狐猎犬的人,狩猎的负责人(person having control of a pack).(略:M. F. H.)

Master of Science 理科硕士.(略:M. Sc.)

mástersìnger (*n.*):→MEISTERSINGER.

master stroke 高明的手腕,绝妙的处置,极有效果的行动.

[古英语 *moegester*,古法语 *masitre*←拉丁语 *magister* (可能和 *magis*=more 有关系)]



matador / 斗牛士

斗牛士以红布来控制牛,最后把剑插入牛的肩胛骨之间,或是头部及心脏之间,将牛杀死.斗牛士控制牛的技巧是斗牛的精彩之处.

mas·ter·full [mɑ́:stəfəl/ mǽstər-, mɑ́:s] [ˈmæstəfəl, ˈmɑs-] *adj.* 1 傲慢的,专横的(self-willed, imperious). 2 有极佳本领的,熟练的(masterly).

más·ter·ful·ly *adv.*

más·ter·ful·ness *n.*

mas·ter·ly [mɑ́:stəli/ mǽstər-, mɑ́:s-] [ˈmæstəlı, ˈmɑs-] *adj.* 大师的,和巨匠相称的(worthy of a master),巧妙的,熟练的(very skilful).

·mas·ter·piece [mɑ́:stəpi:s/ mǽstər-, mɑ́:s-] [ˈmæstəˌpis, ˈmɑs-] *n.* 杰作,名作;(个人的)代表作:——*a musical masterpiece* 名曲.

mas·ter·y [mɑ́:stəri; 美+mǽs-] [ˈmæstərı] *n.* 1 支配,统治(sway). 2 优越,优势(upper hand);优胜. 3 专门的技能(masterly skill);(对…的)熟练,精通(masterly use or knowledge)〈*of*〉.

mas·tic [mǽstik] [ˈmæstık] *n.* 1 乳香脂,乳香:地中海东岸黎凡特(Levant)地区取自漆树科灌木的树脂.可用于制造涂料. 2 产乳香脂的树. 3 淡黄色(pale yellow). 4 (用乳香脂制成的)胶合铺料.

mas·ti·cate [mǽstikèit] [ˈmæstıˌket] *vt.* 1 咬,咀嚼(grind with teeth, chew). 2 塑炼(橡胶等).

màs·ti·cá·tion, **más·ti·cà·tor** *n.*

más·ti·ca·to·ry [-kèitəri/ -kətɔ̀:ri] [-kəˌtorı] *adj.* 咀嚼的,适于咀嚼的.

——*n.* (促进唾液分泌的)咀嚼物(substance chewed to increase saliva).

mas·tiff [mǽstif, mɑ́:s-/mǽs-] [ˈmæstıf] *n.* 獒:原产于英国的看门狗、斗犬.耳朵、嘴下垂,为体格强壮的巨型狗(→图 DOG).

mas·ti·tis [mæstáitis] [mæsˈtaıtıs] *n.*〖医〗乳腺炎,乳房炎(inflammation of the breast).

mas·to·don [mǽstədɔ̀n/ -dàn] [ˈmæstəˌdɑn] *n.* 乳齿象:哺乳类长鼻目已绝迹的一属,体表有毛,牙和鼻均长.因臼齿如妇女的乳房故名.出现于渐新世,但至更新世初期,大都灭亡绝迹.

mas·toid [mǽstɔid] [ˈmæstɔıd] *adj.*〖解〗乳房状的,乳头状的(shaped like the female breast). ——*n.* 1 =mastoid process. 2《口语》=mastoiditis.

más·toid·í·tis [-áitis] [-ˈaıtıs] *n.*〖医〗乳突炎.

mastoid process (侧头骨的圆锥形)乳突(conical prominence in the temporal bone)(→图 HEAD).

mas·tur·ba·tion [mæ̀stəbéiʃən/ -tər-] [ˌmæstəˈbeʃən] *n.* 玩弄生殖器,自慰,手淫.

más·tur·bàte *vi.*, *vt.* (对…行)手淫.

·mat[1] [mæt] [mæt] *n.* 1 草席,席子;铺垫的东西,坐垫. 2 擦鞋垫,脚垫. 3 (装饰用的小型)垫子;瓶垫,灯垫,花瓶垫. 4〖运动〗(摔跤、体操用的)厚垫(thick pad). 5 (毛发、杂草等的)丛,团:——*a mat of hair* 一簇头发. 6 (毛利族的)外套,披肩;毛利族的生活方式.

——*vt.* 1 给…铺垫子. 2 使纠结:——*her matted hair* 她的乱发.

——*vi.* 纠结.

mat[2] [mæt] [mæt] *adj.* :→MATT.

Mat·a·be·le [mætəbí:li] [ˌmætəˈbilı] *n.* 1 the Matabeles]马塔贝列族:19 世纪中叶被布尔人从南非的德兰斯瓦(Transvaal)地区所逐出的祖鲁(Zulu)族.现在居住在罗得西亚(Rhodesla)西南部.

2 马塔贝列族的人.

mat·a·dor [mǽtədɔ̀:/ -dɔ̀r] [ˈmætəˌdɔr] *n.* 1 斗牛士. ✻ 2 (某些纸牌戏的)主要王牌.

·match[1] [mætʃ] [mætʃ] *n.* (pl. -es), *v.* (-es) ——*n.* 1 一对的人[物],相配的一对:——*They are right matches.* 他们是很相配的一对./ *The tie is a match for the suit.* 那条领带和那件衣服很相配. 2 竞争对手,旗鼓相当的对手:——*be a* [*no*] *match for* 和…能[不能]匹敌/ *He is more than a match for me.* 他比我强. 3 相似的人[物]:——*In apperance he is his father's match.* 在外表上,他和他的父亲很像. 4 比赛,竞技(contest):——*a wrestling match.* 摔跤比赛. 5 婚姻,结婚(marriage):——*a good match* 良缘. 6 (适当的)结婚对象,配偶:——*He is a good* [*poor*] *match.* 他是个理想[不理想]的配偶. ——*vt.* 1 使…(和…)对抗,使竞争(place in competition, in conflict)〈*with, against*〉:——*match one per-*

son against[*with*]*another* 使某人与另一人敌对/ *a well-matched combat* 旗鼓相当的争斗. 2 与…匹敌:——*No one can match him.* 无人能比得上他. 3 与…相称,相配:——*The carpets match the wall paper.* 地毯与壁纸相称. 4 使调和;找到相配之物:——*match one's tie to one's coat* 使领带和外衣颜色调和/ *Please match me this silk.* 请帮我找一块和这相配的绸子. 5《古》使结婚,使结合(join)〈*with*〉. ——*vi.* (与色泽)相配,调和(be equal, correspond)〈*with*〉:——*This curtain does not match with the room.* 这窗帘与房间颜色不相称.

mátchbòard (*n.*) 企口板:一侧有凹槽,另一侧有突榫的木板.

mátchmàker (*n.*)媒人(person fond of trying to arrange marriages).

match point 胜负的关键. (1)网球比赛中,分出胜负的那一分. (2)决定胜负的一分.

·match² [mætʃ][mætʃ] *n.* 1 火柴:——*strike a match* 擦火柴. 2 (古代大炮开火用的)火绳,导火线(fuse). **mátchbòx** (*n.*)火柴盒.

mátch-hèad (*n.*)火柴头.

mátchlòck (*n.*)〖史〗火绳枪机:有导火线的击发装置(→图 MUSKET). **mátchstick** (*n.*)火柴梗.

mátchwòod (*n.*)(1)做火柴的木料. (2)切下的碎片. (3)火柴梗.

safety match 安全火柴.

[古法语 *meiche, mesche* 可能源于拉丁语 *myxa*]

match·a·ble [mǽtʃəbl][ˋmætʃəbl] *adj.* 可匹敌的,可相互抗衡的;对等的,相配的.

mat·chet [mǽtʃit][ˋmætʃɪt] *n.* =MACHETE.

match·less [mǽtʃlis][ˋmætʃlɪs] *adj.* 无与伦比的,独一无二的(without an equal, peerless).

mátch·less·ly *adv.*

mate¹ [meit][met] *n.*, *v.* 〖国际象棋〗=CHECKMATE.

fool's mate 〖国际象棋〗即先下者在对方下完第二手棋时便给将死.

·mate² [meit][met] *n.* 1 伙伴,朋友(companion);同事(fellow worker). 2 配偶(丈夫或妻子)(fitting partner in marriage). 3 (一对的)一方;(尤指鸟类一对当中的)一只. (one of a pair). 4 兄弟,老兄(friend). ▶ 用于工人或水手间的亲密称呼. 5 〖海〗(辅佐船长的)高级船员,(如大副、二副等). 6 (专家的)助手(assistant):——*a gunner's mate* 炮手的助手/ *a plumber's mate* 管子工的下手.

——*vt.* 1 与…结婚:——*He was mated with her.* 他与她结婚了. 2 让(动物)配对(pair). 3 使(两个东西)一致〈*with*〉:——*mate thought with action* 使思想与行为一致. ——*vi.* 1 结婚. 2(动物)交配〈*with*〉.

mat(e)·y [méiti][ˋmetɪ] *adj.* 和蔼可亲的,亲切的,随和的(familiar and friendly)〈*with*〉.

máte·y·ness, mát·i·ness *n.*

mat·é [mǽtei][ˋmæte] *n.* 1 (亦作 **yerba maté**)巴拉圭茶(Paraguay tea):用产于南美的冬青科常绿植物巴拉圭茶树(*Ilex paraguariensis*)的树叶做成的饮料. 2 巴拉圭茶专用茶具.

mate·less [méitlis][ˋmetlɪs] *adj.* 无伴的,不成双的,无偶的.

mat·e·lote [mǽtəlòut][ˋmætəˌlot] *n.* 加洋葱、葡萄酒等烹调的水手鱼.

ma·ter [méitə/-tər][ˋmetɚ] *n.* 《英俗》母亲(mother).

·ma·te·ri·al [mətíəriəl][məˋtɪrɪəl] *adj.* 1 物质的,物质性的(concerned with the matter):——*material culture* 物质文化. 2 身体的,肉体的,官能的(of bodily comfort):——*material pleasure* 肉体上的快乐. 3 非精神的,世俗的,物欲的(not spiritual):——*material success* 世俗物质上的成功. 4 重要的,本质上的,必需的(important, essential)〈*to*〉:——*facts material to our argument* 对于我们的论证不可或缺的事实. 5 〖法律〗(证据等)有决定性影响的:——*material evidence* 有决定性影响的证据.

——*n.* 1 原料,材料(matter from which thing is made):——*building materials* 建筑材料/ *raw materials* 原料. 2 [sing. 或 pl.]构成要素(elements). 3 (…的)资料,素材〈*for*〉:——*collect material for a newspaper article* 收集新闻素材. 4 衣服质料,布料,纺织品(stuff, fabric):——*dress material* 衣料. 5 [pl.]用具,器具.

ma·té·ri·al·ly *adv.*

wríting-matèrials (*n.*)文具.

[后期拉丁语 *materialis* (←参考 *materia* MATTER)]

ma·te·ri·al·ism [mətíəriəlizəm][məˋtɪrɪəlˌɪzəm] *n.* 1 唯物论,唯物主义. 2 〖美术〗写实主义—种强调对象的物质样态,主张描绘出事物的具体形状的作画立场. 3 功利主义,实利主义:一种重金钱物质甚于精神的观念. **ma·tè·ri·al·ís·ti·cal·ly** *adv.*

ma·té·ri·al·ist *n.*, *adj.* **ma·tè·ri·al·ís·tic** *adj.*

ma·te·ri·al·ize, -ise [mətíəriəlàiz][məˋtɪrɪəlˌaɪz] *vt.* 1 赋予形态,具体化(make or represent as material). 2 使(灵魂)显形. 3 使…物质化,使注重物质而轻视精神(make materialistic).

——*vi.* 1 (灵魂)显形(appear in bodily form). 2 (希望,计划)实现(become actual fact).

ma·tè·ri·al·i·zá·tion, -sá- *n.*

ma·te·ri·a med·i·ca [mətiəriə médikə][məˌtɪrɪəˋmɛdɪkə] 1 药物,药品. 2 药物学.

ma·té·ri·el [mətiəriél][məˌtɪrɪˋɛl] *n.* 1 材料,设备(stock of materials, equipment)(↔ *personnel*). 2 〖军〗军用品,(军用)物资(↔*personnel*).

[法语,本来是形容词"物质的"之意]

ma·ter·nal [mətə́ːnəl/ -tə́ːr-][məˋtɝnl] *adj.* 1 母亲的(of mothers);像母亲般的(motherly). 2 母方的,母系的(related on the mother's side):——*my maternal uncle* 舅舅(mother's brother).

ma·tér·nal·ly *adv.*

ma·ter·ni·ty [mətə́ːniti/ -tə́ːr][məˋtɝnətɪ] *n.* 1 母性(motherhood). 2 (母亲般的)慈爱,慈母心(motherliness). **maternity home**[**hospital**]产科医院.

math [mæθ][mæθ] *n.* 《美口语》数学(mathematics).

:math·e·mat·ics [mæ̀θimǽtiks][ˌmæθəˋmætɪks] *n.* [通常作单数用]数学:——*pure mathematics* 纯数学/ *applied mathematics* 应用数学.

màth·e·mát·i·cal *adj.* 1 数学的,数学上的:——*mathematical physics* 数理物理学. 2 精确的.

màth·e·mát·i·cal·ly *adv.*

màth·ema·tí·cian [-mətíʃən][-mətɪʃən] *n.*

maths [mæθs][mæθs] *n.* 《英口语》数学(mathematics).

Ma·til·da [mətíldə][məˋtɪldə] 马蒂尔达(1102～1167):英格兰国王亨利一世(Henry Ⅰ)的女儿,王位继承人亨利二世(Henry Ⅱ)的母亲. 1114 年被嫁给神圣罗马帝国皇帝亨利五世(Henry Ⅴ),不久丈夫过世,1135 年父王亦逝世,其堂兄斯蒂芬(Stephen)为争夺王位,于 1139 年返国,结果 1141 年斯蒂芬遭逮捕后,她正式登上王位,成为"英格兰与诺曼底女王"(Lady of England and Normandy),但不久即被放逐至欧洲大陆.

mat·i·née, -nee [mǽtinèi][ˌmætṇˋe] *n.* 下午的演出(音乐会、电影).

matinée coat[**jacket**]婴儿短外套.

matinée idol (受女观众欢迎的)小生(handsome actor).

[法语(←*matin* 早晨),原义为"上午的东西"]

Mat·ins, Mat·tins [mǽtinz][ˋmætɪnz] *n.* 1 〖罗马天主教会〗1 申正经:每天七段祈祷时间中的第一段,本来排在半夜,后来挪至凌晨两点. 2 〖英国国教〗晨祷,早晨的祷告(Morning Prayer).

Ma·tisse [mætíːs][ˌmaˋtis] **Henri**～马蒂斯(1869～1954):法国画家. 野兽派(Fauvism)的创始人. 他灵活运用动态构图与原色的调配,开拓出自己独特的对比色调画风.

mat·rass [mǽtrəs][ˋmætrəs] *n.* 〖化〗(细颈圆形)蒸馏瓶(long-necked glass vessel with a round or oval body).

ma·tri·arch [méitriɑ̀ːk/ -ɑ̀rk][ˋmetrɪˌɑrk] *n.* 《通常戏谑》女家长,女族长(woman corresponding in status to a patriarch). **mà·tri·ár·chal** *adj.*

ma·tri·ar·chy [méitriɑ̀ːki/ -ɑ̀r-][ˋmetrɪˌɑrkɪ] *n.* 母系制,母权制:以母系为中心的家族或亲族关系所形成的社会形态.

ma·tric [mətrík][məˋtrɪk] *n.* 《英口语》= MATRICULATION.

ma·tri·cide [méitrisàid, mǽt-][ˋmetrəˌsaɪd] *n.* 1 弑母(killing of one's own mother). 2 弑母者(one who kills his mother). **mà·tri·cíd·al** *adj.*

ma·tric·u·late [mətríkjulèit][məˋtrɪkjəˌlet] *vt.* 录取…进入大学(admit to membership of a university). ——*vi.* 被录取入学.

ma·trìcu·lá·tion *n.* 1 (大学的)录取入学. 2 (大学)入学考试.

mat·ri·mo·ny [mǽtriməni/ -mòuni][ˋmætrəˌmonɪ] *n.* 1 婚礼(rite of marriage);婚姻(生活)(state of being married). 2 〖扑克牌〗王牌中有"老K""皇后 Q"的搭配. **màt·ri·mó·ni·al·ly** *adv.*

màt·ri·mó·ni·al [-móuniəl][-monɪəl] *adj.*

ma·trix [méitriks, mǽt-][ˋmetrɪks, ˋmæt-] *n.*, (pl. **-trices** [-siːz][-ˌsiz], **-es**) 1 子宫(womb). 2 母体,基体(place in which a thing is developed). 3 (堆积岩的)基质;(含有宝石的)母岩(mass of rock, etc. enclosing gems, etc.). 4 铸型(mould);〖印刷〗(活字铸造的)字模,母型;纸型. 5 〖生理〗形成层,床;动物器官的形成部分. 6 〖生物〗细胞间质,基质(substance between cells). 7 〖数学〗矩阵:用很多数字或字母排列成的长方形或正方形.

[拉丁语(←*mater* 母)"怀孕的雌体,子宫"的意思]

ma·tron [méitrən][ˋmetrən] *n.* 1 已婚妇女(married woman). 2 (公共设施的)女总管,女舍监,护士长. **má·tron·al** *adj.*

má·tron·age, má·tron·hòod, má·tron·shìp *n.*

má·tron·ly *adj.* (外表,态度)似已婚妇女的,稳重的,庄重的(staid, portly).

matt, mat² [mæt][mæt] *adj.*, *v.* (-tt-), *n.*

——*adj.* 无光泽的,失去光泽的(without luster).

——*vt.* 使(表面)失去光泽,使(镜子)模糊不清(frost).

——*n.* 1 (照片的)衬边,框边(dull-gold border round a framed picture). 2 (玻璃,金属)失去光泽的一面.

Matt. 《略》Matthew(新约全书的)马太福音.

:mat·ter [mǽtə/ -ər][ˋmætɚ] *n.* 1 物质(substance):——*mineral*[*vegetable*]*matter* 矿[植]物/ *organic matter* 有机物.

2 (生物的)排泄物,(尤指)脓.

3 (思考,表现的)材料,素材(material);(与形式、文体相对的书籍或演说的)内容(content, substance).

4 (印刷,出版或邮寄的)物件(things):——*printed matter* 印刷品/ *postal matter* 邮件.

5 问题,事件,事情(affair, concern);[pl.]事态,情势:——*a matter of life or death* 生死攸关的事/ *as matter stand* 照现在的情况.

6 重要,重要性:——*a book of little matter* 无关紧要的书.

7 [通常加冠词 the](关于…的)麻烦,困难〈*with*〉:——*What's the matter with you?* 你怎么啦? /*Nothing is the matter with me.* = *There is nothing the matter with me.* 我没怎么.

as a matter of fact 实际上,事实上.

for that matter = for the matter of that(1)就那件事而论. (2) 而且(and indeed also)

a matter of fact (1)不能否认的事实,无可争辩的事实. (2)〖法律〗事实问题.

no matter (1)不要紧,不是什么大不了的事. (2)[与疑问词连用]无论…也不…:——*no matter what it may be* 不管它是…也…/ *no matter how rich she is* 不论她是多么有钱也不…

——*vi.* 1 要紧,有重大的关系[意义](be of importance, signify)〈*to*〉. ▶ 主要用于疑问句及否定句. ——*It matters nothing*[*little*]*to me.* 对我而言无关紧要. / *What does it matter?* 那又怎么样呢?

2 化脓.

grey matter(1)〖解〗灰质:由神经细胞集合而成的灰色部分,如大脑的外部,脊髓内部. (2)《戏谑》头脑(brain),智力(intellectual power). **màtter-of-fáct** (*adj.*)实事求是的,一切合实际的;就事论事的;平凡的. **matter of law** 法律问题. **white matter** 〖解〗白质:脑或脊髓中只由神经纤维形成的白色组织.

[英法语 *mater(i)e*,古法语 *matiere*←拉丁语 *materia*(木材,素材,事情)]





Maupassant / **莫泊桑**
受教于福楼拜(Flaubert),与左拉(Zola)同为法国自然主义文学的代表作家,在左拉编的《梅塘晚会》中发表其作品《羊脂球》(*Ball of Fat*)而备受赞扬,一举成名,之后十年之间陆续发表了《一生》(*A womans Life*)、《彼得与约翰》(*Peter and John*)等长篇小说,此外还写了很多短篇小说,后因劳累过度而罹患精神病,在精神病院中终其一生.他具有敏锐的观察力,以客观冷静的态度,描写社会众生相,将人生愚蠢、悲哀的一面毫无保留地描写在作品中.他的短篇小说尤为出色,至今仍受到极高的评价.上图为《一生》的剧照之一,地点为法国西北部诺曼底半岛的大拱门,高度为 90 米.右图为莫泊桑肖像.

Mat·ter·horn [mǽtəhɔ̀:n/ -tərhɔ̀rn] [ˋmætə-ˏhɔrn] [加冠词 the] 马特峰:位于意大利、瑞士边界,阿尔卑斯山系一山峰.海拔 4 478 米,1865 年首次有人登上峰顶. ✽

Mat·thew [mǽθju:] [ˋmæθju] **1 St.** ～马太:耶稣的十二门徒之一,在信耶稣以前曾是以色列北部迦百农(Capernaum)的税吏,传说为《马太福音》作者,但此福音书是在纪元 70 年以后所写,且大量援引《马可福音》,因此有很多人否认这种看法.其纪念日为 9 月 21 日.
2《马太福音》:新约福音书的第一卷.

Mat·thew Par·is: → PARIS[1].

Mat·thew Walk·er Knot 〖海〗马修结:绳子一端所打的结. ✽

mat·ting [mǽtiŋ] [ˋmætɪŋ] *n.* **1** 草席,地席. **2** 编席材料(material for mats).

Mat·tins [mǽtinz] [ˋmætɪnz] *n.* 《英》→ MATINS.


mat·tock [mǽtək] [ˋmætək] *n.* 鹤嘴锄:(类似鹤嘴的)挖掘用锄子. ✽

mat·tress [mǽtris] [ˋmætrɪs] *n.* **1** 床垫:内塞有海绵、稻草或羊毛等的床用褥垫. **2** (亦作 **spring mattress**) 弹簧床垫:加上钢制的弹簧以增加其坚固性的床垫. **3** (亦作 wire mattress) 钢丝床垫:加上钢丝以增加其坚固性的床垫.
[意大利语 *materasso* ← 阿拉伯语 *almatrah* (← *taraha* 投),"被掷之处,垫子"之意]


mat·u·rate [mǽtjurèit/ -tʃu-] [ˋmætʃʊˏret] *vi.* 〖医〗化脓;变成熟(attain full development, ripen).
màt·u·rá·tion *n.* 〖生物〗成熟.
ma·tu·ra·tive [mətjúərətiv/ mætʃurèitiv] [ˋmætʃəˏretɪv] *adj.* 使成熟的.

·**ma·ture** [mətjúə/ -tjúər] [mətjʊr] —— *adj.* (**-turer; -turest**), *v.* (**-tured; -turing**) *adj.* **1** 成熟的,老成的(fully developed);(果实)熟透的,成熟的(ripen):—— *the mature years* 通情达理的(成熟的)年纪/ *mature wine* 酿熟的葡萄酒. **2** 慎重的,深思熟虑的:—— *mature plans* 深思熟虑的计划. **3** 〖金融〗(债券、支票)期满的,到期的(due for payment).
—— *vt.* **1** 使成熟,使发展完全(develop fully). **2** 使完善,使完成(perfect).
—— *vi.* **1** 成熟. **2** 〖金融〗(支票等)到期(become due).
ma·túre·ly *adv.*
ma·túre·ness, ma·túr·i·ty *n.*

Matthew Walker Knot / **马修结**



mattock / **鹤嘴锄**



Mat·u·rin [mǽtjurin/ -tʃu-] [ˋmætlʊrɪn] **Charles Robert** ～马图林(1782～1826):爱尔兰共和国剧作家,恐怖小说家.

mat·u·ti·nal [mæ̀tʃutáinəl, mətjú:ti-/ mæ̀tʃutáinəl, mətjú:ti-] [ˏmætʃʊˋtaɪnḷ, məˋtutɪ-] *adj.* 早晨的,清晨的(of or in the morning early).

maud [mɔ:d] [mɔd] *n.* **1** (苏格兰牧羊人所披的)灰格子呢披衣. **2** 旅行用毛毯(travelling-rug).

maud·lin [mɔ́:dlin] [ˋmɔdlɪn] *adj.* **1** 爱流泪的,感伤的(mawkishly sentimental). **2** (酒醉后)爱哭的.
—— *n.* 爱哭,感伤(mawkish sentiment).
[MAGDALEN 源于马利亚哭泣的画像]

Maugham [mɔ:m] [mɔm] **William Somerset** ～毛姆(1874～1965):英国小说家、剧作家.

maul [mɔ:l] [mɔl] *n.* (木制)槌,大木槌(heavy hammer).
—— *vt.* **1** 打伤(beat and bruise). **2** 粗手粗脚地摆弄(handle roughly or carelessly, lacerate);严厉批评(damage by criticism).


maul·stick [mɔ́:lstìk] [ˋmɔlˏstɪk] *n.* :→ MAHLSTICK.


maun·der [mɔ́:ndə/ -dər] [ˋmɔndə] *vi.* **1** 胡扯,唠叨(talk ramblingly). **2** 漫无目的地徘徊,闲逛(move or act listlessly or idly).

Maun·dy [mɔ́:ndi] [ˋmɔndɪ] *n.* 〖史〗洗足仪式:为纪念基督在复活节的前四天(星期四)为门徒洗脚,而举行的洗脚和施赈仪式.
Maundy money 《英》(英国王室)在濯足节分发给穷人的救济金.
Maundy Thursday 圣星期四,濯足节:基督为门徒洗足的纪念日.
[拉丁语 *mandatum*(戒律)]

Mau·pas·sant [mòupæsɑ́:ŋt] [ˋmopəˏsɑnt] **Guy de** ～莫泊桑(1850～1893):法国小说家. ✽

Matterhorn / **马特峰**　图为从瑞士境内查鲁马特登山基地眺望到的马特峰的东侧,雄踞瑞士和意大利边界上,为彭尼阿尔卑斯山(Pennine Alps)的代表性高峰,因过去曾有"恶魔之山"之称,因此未曾有人登过此峰,直至 1865 年英国登山家爱德华·怀伯尔(Edward Whymper)才首次登上峰顶.





Mauritania / 毛里塔尼亚
国土的大部分在撒哈拉沙漠的干燥地带，居民大都从事畜牧业，以放养牛、羊或骆驼为主，惯于游牧生活，有丰富的矿产资源，近几年来积极进行铁矿、铜矿等的开采，为最主要的经济来源．大部分居民是伊斯兰教徒，社会的组织形态仍以部族制度为主．图为游牧部族．

Mau·resque [mɔːrésk][mɔˋrɛsk] *adj.* ＝MORESQUE.

Mau·re·ta·ni·a [mɔ̀ːritéiniə][ˌmɔrəˋtenɪə] 毛里塔尼亚：非洲北部一古王国．后成为罗马领地的一省．相当于现在的摩洛哥及阿尔及利亚．
[拉丁语(←*Mauri* 摩尔人)"摩尔人之国"之意]

Mau·rist [mɔ́ːrist][ˋmɔrɪst] *n.* 莫尔会修士：该会由法国本笃会修士于1618年创立．以热衷于文学、学术研究而闻名．

Mau·ri·ta·ni·a [mɔ̀ːritéiniə][ˌmɔrɪˋtenɪə] 毛里塔尼亚：非洲西北部一共和国，曾为法兰西共同体(French Community)成员国，1960年独立，首都为努瓦克肖特(Nouakchott). ✲
Màu·ri·tá·ni·an *adj.*, *n.*

Mau·ri·tius [məríʃəs][məˋrɪʃəs] **1** 毛里求斯岛：印度洋马达加斯加岛(Madagascar)以东的一个岛屿．**2** 毛里求斯：包括毛里求斯岛在内的独立国家．1810～1968年为英国殖民地，独立后加入英联邦，成为会员国之一，首都路易港(Port Louis). ✲
Mau·rí·tian [-ʃən-][-ʃən] *adj.*, *n.*

Mau·rus [mɔ́ːrəs][ˋmɔrəs] **St.** ～毛鲁斯(？～565)：传说为创立法国本笃会的僧侣．

Mau·ser [máuzə/ -zər][ˋmauzɚ] *n.* 毛瑟枪：德国陆军所用的步枪，利用杠杆作用原理的连发步枪，其种类有步兵用及骑兵用步枪．
Mauser pistol 毛瑟手枪：自动上弹药的手枪．
[德国发明家毛瑟(Peter Paul *Mauser*，1838～1917)之名]

mau·so·le·um [mɔ̀ːsəlíːəm][ˌmɔsəˋliəm] *n.* **1** 陵墓(large, magnificent tomb). **2** [加冠词 the]摩索拉斯陵墓：为小亚细亚加里亚(Carir)国王的陵墓．加里亚国王生前自己设计，死后由其王后亚特密丝亚(Artimisia)(？～前351)完成，此墓在小亚细亚的哈利卡纳苏斯(Halicarnassus)，为东方七大奇观之一．

mauve [mouv][mov] *n.* **1** 淡紫色(pale purple). **2** 苯胺紫：一种提取自炼焦油苯胺的淡紫色染料．——*adj.* 淡紫色的．[拉丁语 *malva* 锦葵植物]

mav·er·ick [mǽvəriv][ˋmævərɪk] *n.* **1** 未烙印的小牛[小马](unbranded calf or yearling). **2** 异端分子，不服从(所属政党等)的人(unorthodox or undisciplined person).

ma·vis [méivis][ˋmevɪs] *n.* 《诗·英方言》歌鸫(song-thrush).

maw [mɔː][mɔ] *n.* **1** (动物的)胃(stomach). **2** 皱胃(abomasum)：反刍动物的第四胃(→图 RUMINANT).

mawk·ish [mɔ́ːkiʃ][ˋmɔkɪʃ] *adj.* **1** (食物等)令人作呕的(of faint sickly flavor). **2** 感伤的，多愁善感的(feebly sentimental).
máwk·ish·ly *adv.*
máwk·ish·ness *n.*
[废语 *mawk*(蛆)]

maw·seed [mɔ́ːsiːd][ˋmɔˌsid] *n.* 罂粟籽(seed of the opium poppy).

max·il·la [mæksílə][mækˋsɪlə] *n.* (pl. **-lae**) **1** 〖解〗上颌，上颌骨(upper jaw)(→图 HEAD). **2** (节肢动物的)小颚(component of the mouth parts).
max·íl·lar·y, max·íl·li·fòrm [-sílifɔ̀ːm / -fɔ̀rm][-ˋsɪlɪˌfɔrm] *adj.*

max·il·li·ped [mæksílipèd][mækˋsɪlɪˌpɛd] *n.* 颚肢：甲壳动物胸部的器官，有三对，为摄取食物之用．

max·im¹ [mǽksim][ˋmæksɪm] *n.* 格言，金玉良言(general truth drawn from science or experience)；处世之道，行为的准则(principle, rule of conduct).

Max·im² [mǽksim][ˋmæksɪm] *n.* 马克沁式重机枪：一种水冷式速射单管机关枪．
[美国出生的英国兵器发明家马克沁(Sir H. S. *Maxim*，1840～1916)之名]



mayflower/ 五月花
在五月或早春开花的植物的通称，在英国特指图中的山楂子，在美国则指山枇杷．

max·i·mal [mǽksiməl][ˋmæksəməl] *adj.* 最大极限的，最高的(greatest possible).

max·i·mal·ist [mǽksiməlist][ˋmæksəməlɪst] *n.* **1** 最高纲领主义者(⟷ *minimalist*). **2** (俄国社会民主工党)多数派(即布尔什维克)成员．

Max·i·mil·i·an¹ [mæ̀ksimíliən][ˌmæksəˋmɪlɪən] 马克西米连(神圣罗马帝国两位皇帝的名字).
1 Maximilian Ⅰ 马克西米连一世(1459～1519)：在位期间1493～1519年. ✲ **2 Maximilian** Ⅱ 马克西米连二世(1527～1576)：在位期间1564～1576年．

Max·i·mil·i·an² [mæ̀ksimíliən][ˌmæksəˋmɪlɪən] 马克西米连(1832～1867)：墨西哥皇帝，为奥地利皇帝弗兰茨·约瑟夫一世的弟弟．仰仗法国军队的力量，于1863年登上墨西哥皇位，但法军撤退后，即败给共和派的革命军而被枪杀．

max·i·mize, -mise [mǽksimàiz][ˋmæksəˌmaɪz] *vt.* **1** 使达最大限度，使增至最大极限(increase or magnify to the utmost). **2** 以最广义解释(教义等).
màx·i·mi·zá·tion, -sá- *n.*

max·i·mum [mǽksimən][ˋmæksəmən] *n.* (pl. **-mums, -ma**), *adj.* ——*n.* 最大限度，最大[数]量，最高点(⟷ *minimum*)：——*The excitement was at its maximum.* 兴奋到极点．——*adj.* 最大的，最高的：——*a maximum price* 最高价格．
[近代拉丁语 *magnus*"大的"的最高级 *maximus* 的中性形式名词用法]

max·i·mus [mǽksiməs][ˋmæksəməs] *adj.* (学校里)同姓中年纪最大的(eldest of the name)：——*Jones maximus* 年纪最大的琼斯．

Max·well¹ [mǽkswel][ˋmækswɛl] **James Clerk** ～麦克斯韦(1831～1879)：英国物理学家，创立了电磁场理论．
Maxwell('s') demon 〖物理〗麦克斯韦妖：一个可能破坏热力学第二定律的假想的"精灵"，由麦克斯韦于1871年提出．

max·well² [mǽkswel][ˋmækswɛl] *n.* 〖电〗麦克斯韦：磁通量的厘米克秒制电磁单位，等于每平方厘米(cm^2)一高斯(gauss). (略：Mx.)
[MAXWELL¹]






Mauritius / 毛里求斯
毛里求斯的采茶妇女.毛里求斯是位于非洲东南部的岛国.砂糖的生产占出口的很大一部分,是该国的经济支柱.农产品以甘蔗为主,还有茶叶、烟草、咖啡、胡椒等.

Maximilian I / 马克西米连一世
德国画家丢勒所画的马克西米连一世的肖像,马克西米连一世是神圣罗马帝国的皇帝、德国的统治者;亦是人文主义者和艺术家的保护者.

:may¹ [mei] [me] *v. aux.* (might) **1** [推测,可能性]也许,可能:——*It may rain tonight*. 今晚说不定会下雨. / *It may be true*. 那可能是真的.
2 [许可]可以:——*You may go to the cinema tonight*. 你今天晚上可以去看电影. / *May I come in? Yes, you may*. 我可以进来吗? 是的,可以. 对 May I…? 否定的回答,"轻微的禁止"用 may not,"明确的禁止"则用 must not.
3 [承认](完全)能,满可以:——*You may as well say so*. 你完全可以这么说. / *You may call him a genius, but you cannot call him a man of virtue*. 你可以说他是天才,但不能说是有品德的人.
4 [表目的、让步的状语从句中](以便)能,可能——*We eat so that*[*in order that*]*we may live*. 我们吃东西是为了能生存下去. / *He may be seventy years old, but he is still in perfect health*. 他可能 70 岁了,但身体仍非常硬朗.
5 《文语》[祈愿、愿望]祝,愿:——*May you both be happy*! 祝你们俩幸福/ *May you succeed*! 祝你成功.
6 [用于连接表希望、操心等动词的从句中](希望)会… (担心)是否会…:——*I hope he may succeed*. 我希望他会成功. / *She is afraid (that) she may make mistakes*. 她担心是否会犯错.
7 [不确定性][用于疑问句或 wonder, doubt 等动词引导的从句中]会,究竟:——*Well, who may you be*? 那么,你是谁呢? / *I wonder what may be the cause*. 到底是什么原因呢?
8 [可能]能够:——*as best one may*. 尽最大努力/ *Work while you may* 能工作时请工作.
be that as it may 虽然如此,尽管如此.
may as well do 不妨…:——*You may as well wait (as not)* 你不妨等一等.

mayfly / 蜉蝣
属节肢动物昆虫类的小虫.体长约在 15 毫米以内,成虫因口腔器官退化,触角短小,捕食小虫困难,所以生命期极短.幼虫的腹节中有叶状的气管鳃,可用鳃呼吸.图为蜉蝣的一种.





:May² [mei][me] *n.* 五月.
May day(1)五朔节:在英国各地五月一日举行的传统性春祭节日,被推选出的五月皇后,围绕在以花圈装饰成的五月柱周围尽情地跳舞,掀起庆祝活动的高潮.
(2)五一国际劳动节:1899 年国际社会主义者代表大会规定的国际劳动节.
máyflòwer(*n.*)五月花:五月开的各种花,在英国指山楂子(hawthorn)、西洋樱草(cowslip)等. ✽
Máyflòwer(*n.*)[加冠词 the]五月花号:1620 年 102 位清教徒(the Pilgrim Fathers)所搭乘的从英国南安普敦去北美殖民地的船.
máyflỳ(*n.*)(1)蜉蝣;蜉蝣目(Ephemeroptera)昆虫的通称. ✽
(2)〖钓〗蜉蝣状钓饵.
máypòle (*n.*)五月柱:以花、缎带装饰成的多层高柱.五朔节时大家围绕着它跳舞狂欢. ✽
May queen[加冠词 the]五月皇后:在五朔节中被选为皇后而戴上花冠的少女.
May week (英国剑桥大学举行划船赛的)五月周(从五月下旬到六月初为止的一个星期).
[拉丁语 *Maius*. 可能源自罗马女神迈亚(*Maia*)]

may[3] [mei] [me] *n.* **1** 山楂(hawthorn blossom). **2** [Mays]《英》(剑桥大学的)五月考试. **3** [the Mays]《英》(剑桥大学在五月下旬到六月初所举行的为期一周的)5 月赛艇会. [MAY[2]]

May[4] [mei] [me] **Philip William**(**Phil**)～梅(1864～1903):英国漫画家.

ma·ya[1] [mɑ́:jə] [ˋmɑjə] *n.* 〖印度哲学〗幻:印度哲学中指宇宙幻力,认为宇宙灵魂受此力影响,而显现为世界原始第一人,再由他创造万物. 幻原指迷妄.

Ma·ya[2] [mɑ́:jə] [ˋmɑjə] *n.* **1** (1) [the Mayas] 马雅族:中南美洲印第安人的一部族,具有艺术、天文学的知识. 公元 300 年左右在危地马拉形成城市国家,建立了"旧帝国"(the Old Empire), 9 世纪移往墨西哥东部的尤卡坦(Yucatan),建立了"新帝国"(the New Empire). 在尤卡坦和托尔特克族(the Toltecs)的文化融合,造就了最强盛的时代. 但因内战不断, 15 世纪中叶时逐渐衰落,后又因西班牙人的入侵而于 1511 年灭亡. ✽ (2) 马雅族人, 马雅人. **2** 马雅语.

Má·yan *adj.*, *n.*

Ma·ya·kow·sky [mɑ̀ijəkɔ́fski/ -kɑ́f-] [ˌmɑijəˋkɑfskɪ] **Vladimir Vladimirovich**～马雅可夫斯基(1893～1930):俄国诗人,同时也是俄国未来派运动的推动者.

·**may·be** [méibi:, -bi] [ˋmebi, -bɪ] *adv.* 或许,大概(perhaps):—*Maybe he'll come.* 大概他会来.

may·day [méidei] [ˋmede] 呼救信号:利用船舶、飞机的无线电呼叫的国际电话呼救信号.
[源于法语 m'aider(救命)的发音]

maypole / 五月柱

人们围绕五月柱跳五月柱舞. 五朔节(May Day)是为了祈求作物丰收而举行的春天祭典. 五月柱以前是使用活的树木,后来逐渐演变为将砍下的桦树等树干竖立在地上,从顶端垂挂各种颜色的缎带,年轻男女每人手拿一条,一面唱歌,一面围着柱子跳舞.



May·fair [méifɛə/ -fɛər] [ˋmeˌfɛr] 伦敦上流社会住宅区,伦敦的社交界:伦敦皮卡迪利(Piccadilly)街北侧的高级住宅区. 为 19 世纪的社交中心.
[MAY[1] + FAIR[1],从斯图亚特王朝到 18 世纪末为止每年五月都在此举办集市]

may·hem [méihem] [ˋmehɛm] *n.* 〖法律〗身体伤害罪:非防卫上的必要而使他人身体的某部位受到伤害的罪.

May·o [méiou] [ˋmeo] **1** 梅奥:爱尔兰共和国西北部康诺特(Connacht)郡一县. **2** **George Elton**～梅奥(1880～1949):澳大利亚的社会主义学者. 认为工人的生产效率取决于社会心理上的原因. 著有《工业文明中人的问题》等.

may·on·naise [mèiənéiz] [ˌmeəˋnez] *n.* **1** 蛋黄酱:蛋黄、沙拉油、醋等混合而成的调味作料,用于调制酱油、沙拉、鱼等. **2** 用蛋黄酱做成的菜.

·**mayor** [mɛə/ méiər, mɛər] [ˋmeə, mɛr] *n.* 市长:—*Lord Mayor*(伦敦等英国大城市的)市长.

máyor·al *adj.*

máyor·al·ty *n.* 市长的职位[任期].

máyor·ess *n.* **1** 女市长. **2** 市长夫人. **3** 女市长助理.
[古法语 *maire*←拉丁语 *major*(参照 MAJOR[1,2])]

maz·ard, maz·zard [mǽzəd/ -ərd] [ˋmæzəd] 欧洲甜樱桃(*Prunus avium*, small black cherry):野生的甜味樱桃,常用作果树嫁接的台木.

Maz·a·rin [mǽzərǽŋ] [ˌmæzəˋræŋ] **Jules**～马萨林(1606～1661):出生于意大利的法国政治家. 1634 年以罗马教皇特使身份赴任巴黎,于 1639 年归化法国. 受到路易十三世的宰相黎塞留(Richelieu)的赏识,于 1641 年成为机要官员,黎塞留死后,他于 1642 年当上宰相,致力于巩固法国的君主制.

Mazarin Bible《马萨林圣经》:1456 年以前德国的活字印刷发明者谷登堡(Gutenberg)所印的《圣经》. 因为是在宰相马萨林建立的马萨林图书馆所发现,因此而得名.

maz·a·rine [mæ̀zərí:n] [ˌmæzəˋrin] *n.*, *adj.* 深蓝色(的)(deep rich blue).

Maz·da·ism [mǽzdəizəm] [ˋmæzdəˌɪzəm] *n.* 祆教(Zoroastrianism). [源于古波斯祆教教典(Avesta)中光和善的最高神 *mazda*]

maze [meiz] [mez] *n.* **1** 迷阵,迷宫(labyrinth) ✽ **2** 困惑,迷惑,茫然(confusion, bewilderment). —*vt.* [尤用被动语态]使困惑,使迷惑(confuse, bewilder).

má·zy *adj.*

má·zi·ly *adv.*

má·zi·ness *n.*

ma·zer [méizə/ -zər] [ˋmezə] *n.* 〖史〗(通常镶有银边的)硬木大酒碗(hardwood drinking bowl).

ma·zur·ka [məzɔ́:kə/ -zɔ́:r-] [məˋzɜkə] *n.* **1** 玛祖卡舞:波兰的一种轻快舞蹈. **2** 玛祖卡舞曲:3/4 或 3/8 拍的舞曲,是波兰的民族舞曲. 肖邦利用民族性的调式创作玛祖卡曲,后来俄国的柴可夫斯基也用这种调式创作.
[波兰语,"玛祖维亚(*Mazovia*)地方之人的"之意]

Maz·zi·ni [mætsí:ni] [mætˋsinɪ] **Giuseppe**～马志尼(1805～1872):意大利爱国者、共和主义者. 为了意大利的解放运动而多次发起革命,失败后过着长期的流亡生活.

M. B. 《略》*Medicinae baccalaureus* 医学士(Bachelor of Medicine).
[拉丁语]

M. B. E. 《略》Member(of the Order) of the British Empire《英》英帝国勋章获得者.

m/c, Mc 《略》megacycle 兆周.

M. C. 《略》**1** Master of Ceremonies 仪式主持者,主持人,司仪.
2 Member of Congress《美》众议员.
3 Member of Council 议员,委员.
4 Military Cross《英》战功十字勋章.

M. C. C. 《略》Marylebone Cricket Club(英国的)玛丽勒本板球俱乐部.

Mc·Cor·mack [məkɔ́:mək/-kɔ́r-] [məˋkɔrmək] **John**～麦科马克(1884～1945):出生于爱尔兰的美国歌剧男高音歌唱家,擅长叙事曲的演唱.

Mc·Gill [məgíl] [məˋgɪl] **James**～麦吉尔(1744～1813):出生于英国苏格兰的加拿大博爱主义者. 1821 年创立麦吉尔大学(McGill University).

M. Ch. 《略》*Magister Chirurgiae* 外科学硕士(Master of Surgery). [拉丁语]

Mc·Kin·ley [məkínli] [məˋkɪnlɪ] **William**～麦金利(1843～1901):美国政治家,第二十五任总统(1897～1901),被无政府主义者暗杀.

Mc·Ma·hon [məkmɑ́:ən] [məkˋmɑən] **William**～麦克马洪(1908～):澳大利亚自由党政治家. 首相(1971～1972).

M. D. 《略》**1** *Medicinae Doctor* 医学博士(Doctor of Medicine). ► 拉丁语. **2** mentally deficient 精神发育不全的.

:**me**[1] [mi:] [mi] *pron.* [I 的宾格] **1** 我:—*He wants to see me.* 他想看我. / *She gave me a book.* 她给我一本书. **2**《口语》[作 be 动词的补语或用于 as, than 之后] *It's me* 是我/ *They are older than me.* 他们年纪比我大.

:**me**[2], **mi** [mi:] [mi] *n.* 〖音乐〗**1** 六音音阶或移动 Do 唱法的长音阶的第三音. **2** (固定 Do 唱名法的) Mi 音(E). [参照 UT]

Me. 《略》**1** Maine(美国的)缅因州. **2** *Maître* 先生(master). ► 法语.

mead[1] [mi:d] [mid] *n.* 蜂蜜酒:蜂蜜和水混合发酵酿成的酒.

mead[2] [mi:d] [mid] *n.* 《诗·古》= MEADOW.

·**mead·ow** [médou] [ˋmɛdo] *n.* **1** 草地,牧草地,(尤指割制干草用的)饲料种植地. ► pasture 是放牧家畜的牧场. **2** (河边牧草茂密的)低草地.

meadow grass 早熟禾(poa):禾本科早熟禾属(*Poa*)植物的通称,尤指六月禾(肯塔基蓝禾)(*P. pratensis*).

meadow lark《美》草原云雀:产于北美的草原云雀属(*Sturnella*)鸣禽的俗称.

meadow saffron (autumn crocus).

méadowswèet (*n.*)绣线菊草:蔷薇科绣线菊草属(*Filiperdula*)多年生草本植物的通称. 尤指西洋夏雪草(*F. ulmaria*),生长在牧草地,高约 60 厘米,有浓郁香味,结有很多淡红色小花.

mea·gre, -ger [mí:gə/ -gər] [ˋmigə] *adj.* **1** 瘦



Maya² / 马雅人

图为在尤卡坦半岛北部的奇琴伊察(Chichen-Itza)遗迹.奇琴伊察是马雅人的信仰中心之一,建于公元600年左右,曾一度荒废,300年后再度重建而成为10～13世纪繁荣的新马雅帝国的中心城市.除了神殿、金字塔之外,还有天文台、球场等.

的,枯瘦的(lean). 2 极少量的,贫乏的(scanty).

méa·gre·ly, **-ger-** *adv.*

méa·gre·ness, **-ger-** *n.*

meal¹ [mi:l] [mil] *n.* 1 (通常指除了小麦以外谷类、豆类所碾成的)粗粉. 2《苏格兰》麦片(oatmeal). 3《美》玉蜀黍(maize).

méal·y *adj.* 1 粗粉的,粗粉状的. 2 (煮熟后的马铃薯)干而呈粉状的(dry and powdery). 3 (亦作 **mealy-mouthed**)迂回地说的,委婉的(apt to mince matters, soft-spoken).

méal·i·ness *n.*

méalwòrm (*n.*)粉虫;拟蚊属(*Tenebrio*)甲虫,米拟蚊(*T. obscurus*)和茶色米拟蚊(*T. molitor*)的幼虫,为了饲养小型哺乳类动物而养殖.

:**meal**² [mi:l] [mil] *n.* 1 (定时的)饮食:—*at meals* 进餐时/ *eat between meals*(在两餐间)吃零食. 2 一顿饭食,一餐:—*a square meal* 丰盛的一顿饭.

méal-time (*n.*)吃饭时间(usual time of eating).

meal·ie [mi:li] [mili] *n.* [通常 pl.]《南非》1 玉蜀黍(maize). 2 玉米棒子芯(corn-cob).

:**mean**¹ [mi:n] [min] *n.* 1 (两个极端的)中央,中间;中庸:—*There is a mean in all things.* 所有的事情都有个折中之道. 2 [pl.] 手段,方法,媒介(that by which a result is brought about):—*by fair means* 以正当的手段. 3 [pl.] 财产,资产;财富(wealth). 4〖数学〗平均数,平均值;中数.

—*adj.* (两端)中间的(equally far from two extremes);中等程度的;〖数学〗(不同的两个数、量、位置等)平均的(average):—*a mean speed* 平均速度/ *the mean temperature* 平均温度.

by all means (1)无论如何,务必(in every possible way, at any cost). (2)(表承诺之意)当然可以(certainly).

by any means 无论如何,以任何方法.

by means of 用,凭借.

by no means 决不(not at all).


by some means or other 设法,用某种方法:—*I am getting on by some means or other.* 我在设法取得进展.

means test 经济情况调查,财产调查.

·**mean**² [mi:n] [min] *adj.* 1 (能力、品质等)低劣的,平庸的(inferior, poor):—*a man of mean intelligence* 智力平庸的男子/ *have a mean opinion of* 瞧不起… 2 (外表等)寒酸破旧的,粗陋的(shabby):—*mean streets* 贫民街. 3 卑劣的,卑鄙下流的:—*a mean man* 卑鄙下流的男子. 4 身份低的,微贱的. 5 吝啬的,气量狭小的:—*He is mean about [over] money.* 他在钱上很吝啬. 6《美口语》惭愧的,丢脸的:—*I feel mean for what I have done.* 我对自己的所作所为感到惭愧. 7 心情不好的,身体不舒服的:—*feel mean with a cold* 因感冒感到不舒服.

méan·ly *adv.* **méan·ness** *n.*

maze / 迷宫



·**mean**³ [mi:n] [min] *v.* (**meant**) —*vt.* 1 (言词等)表示…之意(signify):—*What does this word mean?* 这个词是什么意思?

2 意图… 打算做…(purpose)〈*to do*〉:—*He meant no harm.* 他没有恶意. / *I mean to stay.* 我打算留下来. / *You don't mean to say so.* 你不是当真这样说吧!

3 意谓,意指(intend to convey or indicate)〈*that*＋从句〉:—*Which do you mean, John or Joan?* 你指的是哪一个,约翰还是琼?

4 计划,预定(design, destine):—*This dictionary is meant for beginners.* 这本字典是为初学者编写的.

5 (事物)引起…的结果;成为…的结果〈*that*＋从句〉:—*This money means that we can make a trip to America.* 有了这笔钱我们便能到美国旅行.

6 (对…而言)有…的重要性[意义](be of some importance)〈*to*〉:—*Money means nothing to me.* 钱对我没有什么意义.

—*vi.* 怀有特定用意:—*mean well to [towards, by]* 对(某人)怀有好意.

mean…as 意谓…之意:—*He meant it as a joke.* 他是说着玩的.

mean…by 以…表示…意思:—*What do you mean by that?* 你那样说是什么意思?

me·an·der [miǽndə/-dər] [mɪˋændɚ] *vi.* **1** (河流等)曲折蜿蜒,弯曲(wind about). **2** 无目的地徘徊,闲逛(wander at random). —*n.* **1** [pl.]迂回曲折,曲折蜿蜒的道路(sinuous windings, winding paths). **2** 漫游,迂回旅行(circuitous journey). **3**〖地理〗曲流,曲折的河流(twisting course of a river). **4** 回纹波形饰(fret pattern)(→图 FRET).

me·an·ders *n.* 曲流:河流上游群山交错,河谷逼狭,河水绕山而行回环曲绕形如 S 形,称曲流.
[源于 MAEANDER,因这条河流迂回曲折]

·**mean·ing** [mí:niŋ] [ˋminɪŋ] *n.* **1** 意思(what is meant):—*a literal meaning* 字面的意思. **2** 目的,意图:—*What was his meaning?* 他的目的是什么? ***with meaning*** 有意义的,意味深长的(significant):—*a meaning look* 意味深长的表情.

méan·ing·ful *adj.* **1** 有意义的. **2** 意味深长的.

méan·ing·less *adj.*

méan·ing·less·ness *n.*

méan·ing·ly *adv.*

·**mean·time** [mí:ntàim] [ˋmin ˏtaɪm] *adv.* 其间,(与此)同时(亦作 ***in*** [***for***] ***the meantime***).

·**mean·while** [mí:nhwàil] [ˋminˏhwaɪl] *adv.* = meantime.

mea·sles [mí:zlz] [ˋmizl̩z] *n.* [作单数. 复数] **1**〖医〗麻疹:传染病之一. 由病毒所引起,有发高烧、上呼吸道炎及出皮疹等现象,常转为肺炎、脑炎,极为危险,主要发生在幼年期. **2** 家畜囊虫症:由绦虫的幼虫所感染的家畜病.

méa·sly *adj.* **1** 麻疹的,患麻疹的. **2**《俗》卑贱的,没有价值的(contemptible, worthless).

German measles = GERMAN[2].

·**meas·ure** [méʒə/-ər] [ˋmɛʒɚ] *n.*, *v.* (**-ured**; **-uring**)— *n.* **1** 测定,测量,计量.

2 尺寸,大小;长度;度量;重量:—*take the measure of* 测量…/*clothes made to measure* 经量身所做的衣服,订做的衣服.

3 量器,升斗;尺,卷尺:—*a yard measure* 码尺.

4 计量单位. ▶ bushel 等.

5 计量法:—*cubic* [*solid*] *measure* 体积,容积/*square measure* 面积.

6 程度,范围,数量(degree, extent, amount):—*a measure of freedom* 自由的范围.

7 限度,定量,适当的范围:—*beyond* [*above*, *out of*] *measure* 过分地,极度.

8 (判断、评价等的)尺度,标准,准绳(standard):—*Money is the measure of worth.* 金钱是衡量价值的尺度.

9 措施,方法,手段(suitable action):—*take strong measures* 采取有力措施.

10 议案,提案;法案:—*adopt* [*reject*] *a measure* 采用[否决]提案.

11〖数学〗约数.

12 (诗的)韵律(meter).

13 (音乐的)拍子(time of a piece of music):—*keep measure* 跟着节拍.

14〖地质〗(矿物的)地层,层(beds).

15《古》舞蹈(dance).

beyond measure 过分地.

for good measure 额外地,加上 (as something beyond the minimum).

in a great [***large***] ***measure*** 大半地.

in a [***some***] ***measure*** 在一定程度上,有几分.

take *a person's* ***measure*** (1)给某人量尺寸. (2)判断某人的性格[能力].

—*vt.* **1** 测量,测定;量…的尺寸:—*measure the distance* 测量距离. **2** 按量分配〈*off*, *out*〉;划出[区分](mark)〈*off*〉:—*measure* (*off*) *a cup of salt* 量出一杯盐. **3** 衡量,估量(estimate). **4** 比较,(与…)竞争,竞赛(bring into competition)〈*with*〉:—*measure one's strength with another's* 与人比气力/ *measure oneself with* [*against*]和…竞赛,与…较量. **5** 调整,调节.

—*vi.* **1** 有…的长度[高度、幅度、宽度]:—*The road measures 25 feet across.* 这条路宽 25 英尺. **2** 测量,量尺寸(take measurements).

measure of value 价值尺度:凡一物或标准可以计算一切财物的价值时,称为价值尺度,今日货币为最普遍的衡量价值的价值尺度.

measure *one's* ***length*** 趴下成大字形,突然趴倒在地(accidentally fall flat on the ground).

measure swords (与人)决斗,决战〈*with*〉.

measure up to 达到(标准),达到…的要求(meet the requirements of).

méas·ur·a·ble *adj.*


méas·ur·a·bly *adv.*

méas·ured *adj.* **1** 规律的,不散乱的,整齐的(regular in movement). **2** 慎重的,考虑周密的(carefully weighed). **3** 有韵律的,有节奏的.

greatest common measure[加冠词 the]最大公因数.

measuring worm 尺蠖:尺蠖科昆虫的幼虫.

[古法语 *mesure*←拉丁语 *mensura*(←*metiri* 测),"测量,分量,尺度,能力"之意]



1 Thick flank or top rump
厚腰窝肉或上臀肉(侧腹肉,肥厚部分)
2 Thin flank
薄腰窝肉(薄的部分)
3 Brisket
胸肉(胸部的肉)
4 Shin
胫肉(前胫肉)
5 Leg
腿肉(后胫肉)
6 Topside and silverside
外大腿肉和最上端股肉
7 Aitchbone
臀骨肉
8 Rump steak
臀肉排
9 Sirloin
腰肉
10 Undercut or fillet
里脊肉
11 Wing-rib
侧排骨肉
12 Fore-rib
前排骨肉
13 Middle-rib
中排骨肉
14 Chuck
后肩肉
15 Clod and sticking
前肩肉
16 Shank
小腿肉
17 Knuckle
膝肉
18 Leg
腿肉
19 Breast
胸肉
20 Shoulder
肩肉
21 Chump chop
腰肉排
22 Loin
腰肉
23 Best end of neck
肩里脊肉
24 Middle neck
中颈肉
25 Leg
腿肉
26 Leg or gammon
后腿肉(蹄膀)
27 Belly
腹肉(五花肉)
28 Hand or forehock
前腿肉
29 Tenderloin
嫩腰肉
30 Blade-bone
肩胛肉
31 Spare-rib or chine
排骨肉
32 Head
头

meas·ure·ment [mǽʒəmənt/méʒər-] [ˋmɛʒɚmənt] *n.* **1** 量尺寸,测量,测定(act of measuring). **2** [通常 pl.]尺寸,长度,幅度(result of measuring):—*take measurements* 量尺寸. **3** 测量[度量]法:—*the metric system of measurement* 公制[十进位]度量衡制.

:**meat** [mi:t] [mit] *n.* **1** (可食用的)肉(animal flesh as food):—*butcher's meat* 家畜的鲜肉. ✻ **2**《美》(水果、贝类等的)食用部分:—*the meat of a lobster* 龙虾肉. **3** (…的)内容,要点(principal or most useful part)〈*of*〉:—*the meat of his speech* 他的演说要点. **4**《古》食物(food):—*One man's meat is another man's poison.* 对甲是良药对乙却是剧毒;对甲有利者对乙不一定有利. **5**《古》(一)餐(meal):—*before meat* 用餐前.

méat·y *adj.* **1** 肉的,像肉的. **2** 多肉的. **3** 内容丰富[充实]的(full of substance).

méat-ànt (*n.*)肉蚂蚁:产于澳大利亚的铜色大蚂蚁.

méat-flỳ (*n.*)青蝇(bluebottle),肉蝇(flesh-fly).

méat-sàfe (*n.*)(盖在肉类上的)防蝇罩,防鼠罩.

Meat tea《英》有肉食的下午茶(high tea).

Meath [mi:ð] [mið] 米斯:爱尔兰共和国东北部一郡.

me·a·tus [miéitəs] [mɪˋetəs] *n.* (pl. **meatus**, **-es**)〖解〗道管,口(external opening of a channel, duct, passage). **auditory meatus** 耳道(channel of the ear)(→图 EAR[1]).

Mec·ca [mékə] [ˋmɛkə] 麦加:沙特阿拉伯西部汉志(Hejaz)省的首府. 为伊斯兰教创始人穆罕默德(Muhammad)的出生地,今为伊斯兰教圣地,每年来自世界各地的朝圣者皆聚集于此.

·**me·chan·ic** [mikǽnik] [məˋkænɪk] *n.* 手艺人,工匠,熟练工人(skilled workman);机修工,技工(one who makes or uses machinery):—*an automobile mechanic* 汽车机修工. **me·chá·nics** *n.* **1** [作单数用]力学. **2** [作单数用]机械学(science of machinery). **3** [通常作复数用]结构,组织,构造(functioning)[原为形容词,可追溯到希腊语 *mekhanikos* (←*mekhane* 参照 MACHINE)]

·**me·chan·i·cal** [mikǽnikəl] [məˋkænɪkl̩] *adj.* **1** 机械的(of machines);以机械发动的,机械制的(working or produced by machines):—*mechanical products* 机械制品. **2** (行动等)机械的(like machines),呆板的(automatic):—*a mechanical way of singing*(无感情的)呆板唱法. **3** 机械学的(belonging to the science of mechanics):—*mechanical engineering* 机械工程.

me·chán·i·cal·ly *adv.* **me·chán·i·cal·ness** *n.*

mechanical advantage 机械利益:阻力和施力之比.

mechanical drawing 机械画;机械制图. **mechanical powers**[加冠词 the](杠杆、滑轮等的)简单机械.

mech·a·nism [mékənìzəm] [ˋmɛkəˏnɪzəm] *n.* **1** 机械作用(way a machine works);(机械的)构造,零件(structure, parts of a machine). **2** 构造,结构,技巧(framework, structure, technique);〖生理〗(身体的)机制,机能(system of mutually adapted parts working together). **3**〖哲〗机械论:以化学原理、物理学原理解释生命起源的理论(←→ *vitalism*).

méch·a·nist *n.* **1** 机械师,机械专家(expert in mechanics). **2**〖哲〗机械论者(adherent of mechanism). **mèch·a·nís·tic** *adj.*


mech·a·nize, **-nise** [mékənàiz] [ˋmɛkəˏnaɪz] *vt.* **1** 使变得机械[呆板](make mechanical). **2** 使自动化[机械化](replace manual labor with machinery). **3** 引进机械(于工厂等)(introduce machines in). **4**〖军〗使(部队)机械化[装甲化](equip with tanks, etc.)

mèch·a·ni·zá. tion, **-sá-** *n.*

Mech·lin [méklin] [ˋmɛklɪn] *n.* (亦作 **Mechlin lace**)梅希林花边:比利时梅希林市出产的缠线花边.
[发祥地比利时城市名. 现在的名称为梅赫伦(*Mechelen*)]







Victoria Cross 维多利亚十字勋章

Distinguished Service Order 特殊功勋章

Distinguished Service Cross 特殊功勋十字章

Military Cross and Bar 战功十字勋章和勋带

Air Force Cross 空军十字勋章

1939—45 Star 第二次世界大战星形勋章

medal/勋章

左上为英国英格兰东南部比奇岬(Beachy)之战的纪念勋章. 右上是表彰勇敢行为而颁授的乔治十字勋章. 下图为英国的各种勋章.

Med. 《略》Mediterranean(Sea)《口语》地中海.

***med·al** [médəl] [ˋmɛdl̩] *n.* 奖章, 纪念章, 勋章. ✽ **medal play**〖高尔夫球〗按总杆数决定胜负的比赛方法.

me·dal·lion [midæljən] [məˋdæljən] *n.* **1** 大奖章(large medal). **2** (肖像画等)圆形浮雕, (纺织品、花边之类的)圆形图案.

med·al·(l)ist [médəlist] [ˋmɛdl̩ɪst] *n.* **1** 奖章收藏家; 获奖章者, 受勋者(winner of a prize-medal). **2** 奖章设计[雕刻、制作]家(engraver or designer of medals).

***med·dle** [médl] [ˋmɛdl̩] *vi.* (**-dled**; **-dling**) 干涉, 干预, 干扰(interfere)<*in*>; 玩弄(with): —*meddle in other people's affairs* 插手干预别人的事情/ *Don't meddle with my bicycle*. 别乱动我的自行车.

méd·dle·some *adj.* 管闲事的, 好干涉的.

méd·dle·some·ness *n.*

Mede [mi:d] [mid] *n.* 米堤亚人: 最古老的伊朗人, 住在伊朗西北部米堤亚古王国.

Mé·di·an, **Mé·dish** *adj.*

law of Medes and Persians[加冠词 the]难以改变的禁令[习惯](〖圣〗《但以理书》6:8).

Me·de·a [midí:ə] [mɪˋdiə]〖希腊神话〗美狄亚: 女魔法师, 科尔基斯(Colchis), 国王埃厄忒斯(Aeëtes)的女儿, 爱上伊阿宋(JASON), 并助其取得金羊毛, 后来在科林斯(Corinth)遭伊阿宋遗弃, 将自己两个孩子杀死以泄愤.

me·di·a[1] [mí:diə] [ˋmidɪə] *n.* (pl. **-ae** [-i:] [-i]) **1**〖语音〗浊塞音(voiced stop)([b] [d] [g]). **2**〖解〗(动脉、淋巴管的)中层(middle membrane of an artery or vessel).
[拉丁语, *medius*(中间的)阴性形式]

me·di·a[2] [mí:diə] [ˋmidɪə] *n.* medium 的复数形式.

med·i·ae·val [mèdií:vəl] [ˌmidɪˋivl̩] *adj.* :→ MEDIEVAL.

me·di·al [mí:diəl] [ˋmidɪəl] *adj.* **1** 中间的, 中央的(situated in the middle). **2** 中等的, 普通的, 一般的(of average size). **mé·di·al·ly** *adv.*

Me·di·an[1] [mí:diən] [ˋmidɪən] *adj.* :→ MEDE.

me·di·an[2] [mí:diən] [ˋmidɪən] *adj.* 中间的, 中央的(situated in the middle). —*n.* **1**〖解〗中动脉, 中静脉, 中神经. **2**〖数学〗中线: 由三角形之一顶点至其对边中点所连接的直线称中线(→ 图 TRIANGLE).

me·di·ant [mí:diənt] [ˋmidɪənt] *n.*〖音乐〗中音: 音阶的第三音(→图 SCALE[3]).

me·di·ate [*adj.* mí:diit; *v.* -èit] [*adj.* ˋmidɪɪt; *v.* -ˌet] *adj.* 介于中间的, 居间的(involving an intermediary). —*vt.* **1** 连接(form a connecting link). **2** 使产生, 促成…(结果); 调停(be the medium for bringing about).
—*vi.* 调停, 仲裁, 调解, 斡旋<*between*>.

mé·di·ate·ly *adv.* **mè·di·á·tion**, **mé·di·à·tor** *n.*

me·di·a·to·ri·al [mì:diətɔ́:riəl] [ˌmidɪəˋtorɪəl], **me·di·a·to·ry** [mì:diətəri/-tɔ̀:ri] [ˋmidɪəˌtorɪ] *adj.*

med·i·ca·ble [médikəbl] [ˋmɛdɪkəbl̩] *adj.* 能治的, 可医治的(admitting of remedial treatment).



Mediterranean Sea/地中海

横跨欧、亚、非三洲的内海,其沿岸因为有埃及、希腊、罗马等古代文明而繁盛一时.航路很早就开通,腓尼基人曾进行商业活动.后来,希腊人在沿岸建立了许多殖民城市.1869 年苏伊士运河开通,成为欧亚间的航路干道.风光明媚,有利维拉等世界级的疗养胜地,旅游业极为发达.

·**med·i·cal** [me'dikəl] [ˋmɛdɪkl] *adj*. **1** 医学的,医术的(of medicine):——*medical care* 医疗,医治/ *a medical examination* 体格检查. **2** 内科的:——*a medical ward* 内科病房. ——*n*.《口语》**1** 医科学生(student of medicine). **2** 体格检查. [法语 *médical* 或中世纪拉丁语 *medicalis* (←拉丁语 *medicus* 治疗,医生)]

me·dic·a·ment [midíkəmənt, médikə-] [məˋdɪkəmənt, ˋmɛdɪkə-] *n*. 药剂,药物.(substance used in curative treatment).

med·i·cate [médikèit] [ˋmɛdɪ ˌket] *vt*. **1** 以药物治疗(treat medically). **2** 加药于(impregnate with a medicinal substance).

mèd·i·cá·tion *n*.

Med·i·ci [méditʃi] [ˋmɛdəˌtʃi]美第奇家族:自 1434 年起支配佛罗伦萨金融界的著名家族.如 1569~1737 年的托斯卡纳(Toscana)大公;致力于保护艺术和文学的科西莫(Cosimo dei (de') Medici, 1389~1464),其子皮耶罗(Piero, 1416~1469),皮耶罗之子即被称为"高贵者"(the Magnificent)的罗伦佐(Lorenzo, 1449~1492);罗伦佐的儿子乔瓦尼(Giovanni, 1475~1521)后成为罗马教皇利奥十世(Leo X).另有成为教皇克雷芒七世(Clement Ⅶ)的朱利奥(Giulio, 1478~1534),嫁给亨利二世(HenriⅡ)的卡特琳(Catarina, CATHERINE DE MÉDICIS),嫁给亨利四世的玛丽(Maria, MARIE DE MÉDICIS)等人.

Mèd·i·cé·an [-tʃí:ən] [-ˋtʃiən] *adj*.

me·dic·i·nal [midísinəl] [məˋdɪsnl] *adj*. **1** 药物的,医药的(of medicine). **2** 有药效的,有治愈力的(curative).

·**med·i·cine** [médisin, -dəsən] [ˋmɛdəsn] *n*. **1** 医学,医术,内科学:——*clinical medicine* 临床医学/ *practise medicine*(医师)开业. **2** 药,药物,内服药:——*take medicine* 吃药.

***take** one's* **medicine** 甘心受罚,忍受不愉快之事.

medicine man(北美印第安等原始部落的)巫师.

[古法语 *medecine* ←拉丁语 *medicina* (←拉丁语 *medicus* 参照 MEDICAL),"医术,医疗"之意]

med·i·co [médikòu] [ˋmɛdɪˌko] *n*. (pl. **-cos**)《口语》医生(doctor).

·**med·i·e·val, -i·ae-** [mèdií:vəl, mi:d-] [ˌmɛdɪˋivl, mid-] *adj*. **1** 中世纪的(of the Middle Ages). **2** 中世纪风格的,中古式的.

mèd·i·é·val·ist, **mèd·i·é·val·ism** *n*.

medieval history 中古史.

Me·di·na [medí:nə] [məˋdinə] 麦地那:沙特阿拉伯一城市,穆罕默德(Muhammad)于此地去世且被安葬于此,故成为伊斯兰教的圣地.

me·di·o·cre [mi:dióukə, ˌ-ˌ-ˊ-/-kər] [ˌmidɪˋokə, ˋmidɪˌokə] *adj*. 平庸的,平凡的(of middling quality, indifferent). **me·di·oc·ri·ty** [mi:diɔ́kriti/-ɑ́k-] [ˌmidɪˋɑkrətɪ] *n*. **1** 平庸,平凡,一般. **2** 庸人.

·**med·i·tate** [méditèit] [ˋmɛdəˌtet] *v*. (**-tated**; **-tating**). ——*vt*. 计划,图谋(design). ——*vi*. 默想;(尤指在宗教上)沉思,冥想(*on*, *upon*):——*meditate on the meaning of life* 冥想人生的意义.

mèd·i·tá·tion *n*. **méd·i·ta·tive** [-tətiv, -tèi-] [-ˌtetɪvɛ] *adj*. **méd·i·ta·tive·ly** *adv*.

·**med·i·ter·ra·ne·an** [mèditəréiniən] [ˌmɛdətəˋrenɪən] *adj*. **1** (海)被陆地包围的;《古》(土地)离海岸远的(remote from the coast). **2** [M-] 地中海的,地中海沿岸的,住在地中海沿岸的人的. ——*n*. [the M-] = Mediterranean Sea.

Mediterranean Sea[加冠词 the]地中海:南欧和非洲北部间的内海,从直布罗陀海峡可通往大西洋,从苏伊士运河则可通往波斯湾. ✽

·**me·di·um** [mí:diəm] [ˋmidɪəm] *n*. (pl. **-dia**(释义 7 为)**-ums**), *adj*. ——*n*. **1** 媒介,手段,方法(means, agency):——*an advertising medium* 广告媒介/ *the medium of circulation* 通货. **2** 媒介物,导体,媒体:——*Air is the medium through which sound is carried*. 空气是传播声音的媒体. **3** 适度,中庸,中等(middle quality or degree):——*find a happy medium* 找到中庸之道. **4** 生活环境(environment):——*Water is the medium of fish*. 水是鱼赖以生存的场所. **5**〖美术〗(艺术的)表现手段[方式]. **6**〖美术〗(颜料的)媒[溶]剂. **7**〖心灵〗(被认为具有和死者灵魂感应力量的)灵媒,通灵者:——*a mental medium* 以心灵感应的灵媒/ *a physical medium* 以肉体感应的灵媒.

——*adj*. (程度、质量、大小等)中间的,中等的,普通的(average, moderate):——*cook the meat at medium heat* 以温火炖煮肉.

medium wave 中波:波长为 100~800 米的电磁波,播放时为 200~550 米.

[拉丁语, *medius*(正中的)的中性形式名词用法]

me·di·um·ism [mí:diəmizəm] [ˋmidɪəmˌɪzṃ] *n*. 灵媒术,通灵术. **mè·di·um·ís·tic** *adj*.

med·lar [médlə/-lər] [ˋmɛdlə] *n*. **1** 欧楂(*Mespilus germanica*):蔷薇科落叶小乔木,开花后结浆果,有香味. ✽


2 欧楂果.

med·ley [médli] [ˋmɛdlɪ] *n*. **1** (不同种类东西的)汇集,混合(heterogenleous mixture). **2**〖音乐〗混成曲,什锦歌. ——*adj*. 混杂的,拼凑的,混成的.

medley relay 混合接力赛跑.

megapod/营冢雉

分布于澳大利亚西南部的草丛营冢雉,用土和草做成大型冢状的巢,在巢里产卵,卵因阳光的热和枯草的发酵热而孵化.



medlar/欧楂

原产于欧洲南部到亚洲西部的蔷薇科落叶小乔木.褐色的果实坚硬,可做成果酱或贮藏软化后生吃.

Mé·doc [méidɔk/-dɑk] [meˋdɑk] *n*. 梅多克葡萄酒:法国波尔多(Bordeaux)梅多克地区产的红葡萄酒.

me·dul·la [midʌ́lə] [mɪˋdʌlə] *n*. **1**〖解〗骨髓(marrow of bones);脊髓(spinal marrow). **2**〖解〗髓质:肾等内脏的中央部分. **3** 毛髓:动物毛管细胞质的中枢部分. **4**〖植〗髓,木髓:植物茎的中心部分的柔软组织(→图 STEM¹). **5** (亦作 **medulla oblongata**)〖解〗延髓:在脑的最下端衔接脊髓的部分(→图 BRAIN). **me·dúl·lar·y** *adj*.

Me·du·sa[1] [midjú:sə/-djú:-] [məˋdusə]〖希腊神话〗美杜萨:三位蛇发女怪戈耳工(Zorgon)中的一位,只有她遭到悲惨必死的命运,被珀尔修斯(Perseus)取下首级. ✽

me·du·sa[2] [midjú:sə/-djú:-] [məˋdusə] *n*. (pl. **-sae** [-si:] [-si], -sas)水母(jellyfish):腔肠动物水母类、盘水母类动物的通称,身体呈果冻状,触手上有刺细胞.

meed [mi:d] [mid]《修辞·古》报酬,报答(reward);应得之份(merited portion):——*one's meed of praise* 应得的赞赏.

·**meek** [mi:k] [mik] *adj*. **1** 温顺的,柔顺的,谦和的:——*(as) meek as a lamb* 如羔羊般温顺.



meer·kat [míəkæt/míər-] [ˋmɪrkæt] *n.* (南非的)猫鼬.

meer·schaum [míəʃəm/míər-] [ˋmɪrʃəm] *n.* **1** 海泡石:属石质矿物类,含水镁硅酸盐类.可用于制造烟斗. **2** 海泡石烟斗:用海泡石制成的高级烟斗.
[德语,"海之泡"之意]

meet[1] [miːt] [mit] *adj.* 《古》适合的,适当的(suitable, fit).
méet·ly *adv.*
méet·ness *n.*

:meet[2] [miːt] [mit] *v.* (**met**), *n.* —*vt.* **1** 碰见,遇见(come face to face with):—*meet one's uncle on the street.* 在街上碰到叔叔[伯伯].
2 结识,结交(make the acquaintance of):—*I'm glad to meet you.* 幸会(▶ 初次见面时的招呼).
3 与…会面[会见].
4 迎接:—*I'll meet you at the station.* 我会去车站接你.
5 接触(事物)(touch).
6 被(眼睛)看到,被(耳朵)听到:—*meet the eye* [*ear*]被看见[听到].
7 会合,交会,汇集(路线,道路,河流)(reach a point of contact with):—*The buses meet all trains.* 公共汽车与所有火车联运.
8 面对(敌人、困难),对抗(oppose):—*meet him in a duel* 与他决斗/ *meet a difficulty* 碰到难题.
9 答应(要求),使…满足(satisfy):—*meet the public demand* 满足大众要求.
10 偿还(债务)(pay):—*meet one's bill* 付支票,[账单].
11 经历,遭遇(experience):—*meet disaster* 遭灾.
—*vi.* **1** 相遇,碰面(come face to face). **2** 认识:—*They met at college.* 他们在大学就认识. **3** 聚集,会合(assemble);开会议:—*The committee will meet next week.* 委员会将在下周召开会议. **4** (物体)接触(come into contact):—*My waistcoat won't meet.* 我的西装背心不合身. **5** (多种性质)并存(unite):—*Health and courage meet in him.* 他既健康又勇敢.
***meet** a person's **eye**.* (1)与某人目光相接. (2)回视某人一眼.
meet with (1)邂逅,不期而遇. (2)遭遇,经历(experience). (3)《美》与…会面. —*n.* 集合,聚会,(尤指为打猎等猎人与猎犬的)集合(assembly for hunting, etc.):—*a sports meet* 运动会.

:meet·ing [míːtiŋ] [ˋmitɪŋ] *n.* **1** 集会,聚会,会合(assembly):—*a regular* [*general*] *meeting* 例行会议[大会]/ *hold*[*call*]*a meeting* 举行[召开]会议. **2** 碰面,会面:—*the accidental meeting of the enemies* 冤家路窄. **3** [加定冠词 the][集合名词]集会的人们,聚集的民众(persons assembled):—*address the meeting* 对群众演说. **4** 运动会:—*an athletic meeting* 运动会. **5** 《古》决斗. **6** 汇流(交接、交会)点:—*the meeting of rivers* 河流的交汇点.
méeting-hòuse (*n.*)(1)《美·轻蔑语》礼拜堂,教堂(place of worship). (2)(贵格会)聚会所.

M. E. F. 《略》Middle East Forces(英国)驻中东部队.

meg·a- [mégə-] [ˋmɛgə-], **meg-** [meg-] [mɛg-] *pref.* **1** "巨大"(great)的意思(例 *megacycle*). **2** 〖物理〗(量或力的单位名称)"100 万倍"(one million times)之意(例 *megawatt*). (略:M)
[希腊语 *megas*(大的)]

meg·a·ce·phal·ic [mègəsifǽlik] [ˏmɛgəsəˋfælɪk] *adj.* 大头的(large-headed).

medusa[1] / **美杜萨**
位于土耳其狄杜玛(Didyma)的阿波罗神殿之上的美杜萨头像.为三女怪戈耳工(Gorgon)之一.因与海神波塞冬(Poseidon)在雅典娜的神殿幽会,玷污神殿而触怒雅典娜,于是雅典娜将她美丽的面孔变得丑陋,秀发也变成毒蛇.凡是看到她的脸的人,都会变成石头,但珀尔修斯(Perseus)以镜子反照,不直视她面砍下她的首级,并献给雅典娜.美杜萨的头像在希腊文明以前的建筑物及武器上,常被当作装饰物.

meg·a·cy·cle [mégəsàikl] [ˋmɛgəˏsaɪkl] *n.* 兆周:电磁波的周波数单位(略:m/c, Mc).

Me·gae·ra [midʒíərə] [mɪˋdʒɪrə] 〖希腊神话〗墨纪拉:复仇三女神之一(→FURY).

meg·a·lith [mégəliθ] [ˋmɛgəˏlɪθ] *n.* 〖考古〗(建筑物、纪念碑用的)巨石(large stone).
mèg·a·líth·ic *adj.*

meg·a·lo·ma·ni·a [mègələméiniə] [ˏmɛgələˋmenɪə] *n.* **1** 〖精神医学〗夸大狂. **2** 妄自尊大.
mèg·a·lo·má·ni·àc [-æ̀k] [-ˏæk] *n.*

meg·a·lo·sau·rus [mègələsɔ́ːrəs] [ˏmɛgələˋsɔrəs] *n.* 斑龙:斑龙属巨型肉食性爬虫类.

meg·a·phone [mégəfòun] [ˋmɛgəˏfon] *n.* 扩音器,喇叭筒.

meg·a·pod [mégəpɑ̀d/-pɑ́d] [ˋmɛgəˏpɑd], **-pode** [-pòud] [-ˏpod] *n.* 营冢雉:产于澳大利亚的营冢雉科鸟类,蛋不需母鸟抱孵会自然孵化. ✽

Meg·a·ra [mégərə] [ˋmɛgərə] 麦加拉:希腊科林斯(Corinth)地峡一古代城市.

Me·gar·i·an [migέəriən] [mɪˋgɛrɪən] *adj.* **1** 麦加拉的(of Megara). **2** 麦加拉学派的:苏格拉底(Socrates)的弟子欧几里得(Eucleides)在麦加拉所创立的哲学学派.确立了伦理学上的虚假与难题及辩证法的研究.
—*n.* **1** 麦加拉人. **2** 麦加拉学派的成员.
Me·gár·ic *adj.*, *n.*

meg·a·ron [mégərɑ̀n/-rɑ̀n] [ˋmɛgəˏrɑn] *n.* 〖古希腊〗(住宅的)中央大厅:中央有炉灶,可作厨房兼客厅.

meg·a·scope [mégəskòup] [ˋmɛgˏskop] *n.* 显微镜幻灯机:能将扩大的影像投射在银幕上的一种幻灯机.
mèg·a·scòp·ic [-skɑ́pik/-skɑ́p-] [-ˋskɑpɪk] *adj.* **1** 显微镜幻灯机的. **2** 肉眼看得见的(MACROSCOPIC).

me·gass [migǽs] [məˋgæs] *n.* 甘蔗渣.

meg·a·the·ri·um [mègəθíəriəm] [ˏmɛgəˋθɪrɪəm] *n.* 大地獭:已绝迹的大地獭属(*Megatherium*)巨型草食性哺乳动物的通称,类似树獭.


meg·a·ton [mégətʌ̀n] [ˋmɛgəˏtʌn] *n.* **1** 百万吨. **2** 百万吨级:相当于 TNT 火药一百万吨的爆炸力.

meg·a·watt [mégəwɑ̀t/-wɑ̀t] [ˋmɛgəˏwɑt] *n.* 〖电〗兆瓦(特):电力单位 = 100 万瓦特(略:mW, MW).

me·gilp [migílp] [mɪˋgɪlp] *n.* 调色油:用漆、油制成的媒剂;渗入油画颜料中可增加延展性或有加速干燥的作用.

me·grim [míːgrim] [ˋmigrɪm] *n.* **1** 偏头痛(migraine). **2** 幻想,怪念头(whim). **3** [pl.]忧郁,沮丧(low spirits) **4** [pl.](马、牛的)蹒跚病(staggers).
[法语 *migraine*←希腊语 *hemikrania*(*hemi-* 一半 + *kranion* 头盖]

mei·o·sis [maióusis] [maɪˋosɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-siz]) **1** 〖修辞学〗反叙法:一种利用节制性的叙述反而能增强其效果的表现法.常给人一种讽刺或诙谐的感觉.
2 〖生物〗减数分裂,还原分裂:由于连续两次的分裂而使染色体数减半的细胞分裂(cf. *mitosis*).
3 = miosis.
mei·ot·ic [maiɑ́tik/-ɑ́t-] [maɪˋɑtɪk] *adj.*





Melanesia/美拉尼西亚
新赫布里底群岛(the New Hebrides)行政中心维拉(Vila)的市场.巴布亚族土著常携带水果、蔬菜等至此贩卖,再买回杂货、衣料等.图中青绿色的粗大香蕉,果肉硬且无甜味,只能当做蔬菜.

Meis·sen [máisən] [ˋmaɪsən] 迈森:德国萨克森州德累斯顿市西北方一城镇.1710 年开设了欧洲最古老的磁器工厂.✽
Meissen china 迈森瓷器.在迈森生产的瓷器,通常称为德累斯顿瓷器(Dresden china).

Meis·so·nier [mèsounjéi] [ˌmɛsoˋnje] **Jean Louis Ernest**～梅索尼埃(1811～1891):法国画家,题材以军事或历史为主.

Meis·ter·sing·er [máistəsiŋə, -ziŋə/ -tərsiŋər, -ziŋ-] [ˋmaɪstəˌsɪŋə, -ˌzɪŋ-] *n.* (pl. **Meistersinger**) 名歌手:14～17 世纪德国的抒情诗人、歌手所组成的诗乐会会员.
[德语(*meister* 劳工＋*singer* 歌手)]

Mekh·i·tar·ist [mékità:rist] [ˋmɛkɪˌtɑrɪst] *n.* 〖罗马天主教会〗麦基塔尔修道会会员:1701 年亚美尼亚的宗教改革家麦基塔尔(Peter Mekhitar 1676～1749)在君士坦丁堡所创立的亚美尼亚人修道会的会员.该会于 1717 年迁往威尼斯南端的圣拉萨罗群岛.

mel·an·cho·li·a [mèlənkóuliə] [ˌmɛlənˋkolɪə] *n.* 〖精神医学〗忧郁症,抑郁症.

mel·an·chol·ic [mèlənkɔ́lik/-kál-] [ˌmɛlənˋkɑlɪk] *adj.* **1** (人)忧郁的(melancholy),易于忧郁的(liable to melancholy). **2** 忧郁症的.

·**mel·an·chol·y** [mélənkɔ̀li/-kàli] [ˋmɛlənˌkɑlɪ] *n.* **1** (习惯性的)忧郁,抑郁(sadness). **2** 忧思,愁思. **3** 〖史〗黑胆汁:中世纪医学上的四种体液之一,据说是造成忧郁症的原因. ——*adj.* **1** 悲哀的,忧郁的,抑郁的(sad, gloomy). **2** 使人忧郁的,令人抑郁的(saddening, depressing):——*a melancholy scene* 令人伤感的情景.
[希腊语 *melagkholia* (*melas* 黑色的＋*kholē* 胆汁)]

Me·lanch·thon [məlǽŋkθən] [məˋlæŋkθən] 梅兰希顿(1497～1560):Philipp Schwartzerd 的希腊名.德国人文主义者,维滕贝格大学希腊语教授,支持马丁·路德的宗教改革.
[源自希腊语 *melas*(黑的),*khthōn*(土)]

Mel·a·ne·si·a [mèləní:ziə, -ʒə] [ˌmɛləˋniziə, -ʒə] 美拉尼西亚:由新赫布里底群岛(the New Hebrides)、新喀里多尼亚岛(New Caledonia)、斐济群岛(the Fiji Islands)等所组成的西南太平洋群岛.✽
Mèl·a·né·si·an *adj.*, *n.*
[近代拉丁语.出自希腊语 *melas*(黑的),*nēsos*(岛)因土著巴布亚人的肤色而命名]

mé·lange [meilá:nʒ] [meˋlɑnʒ] *n.* 混合物,大杂烩(mixture, medley).

mel·a·nin [mélənin] [ˋmɛlənɪn] *n.* 〖生化〗黑色素:毛发、皮肤或其他组织中所含的深褐色或黑色色素.

mel·a·nism [mélənìzəm] [ˋmɛləˌnɪzəm] *n.* 〖动〗黑变病:上表皮或毛发中黑色素的异常沉淀.

mel·a·noch·ro·i [mèlənɔ́krouài/ -nák-] [ˌmɛləˋnɑkroˌaɪ] *n.* [作复数用]黑发白肤的高加索人.
mèl·a·nóch·roid [-rɔid] [-rɔɪd] *adj.*

mel·a·no·ma [mèlənóumə] [ˌmɛləˋnomə] *n.* 〖医〗黑素瘤(dark-colored tumor).

mel·a·no·sis [mèlənóusis] [ˌmɛləˋnosɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-siz])〖医〗黑变病,黑素沉着病:由于组织内黑色素沉积过多而引起的疾病.
mèl·a·nót·ic [-nɔ́tik/ -nát-] [-ˋnɑtɪk] *adj.*

Mel·ba [mélbə] [ˋmɛlbə] **Dame Nellie**～梅尔巴(1859～1931):原名为 Helen Porter Mitchell,澳大利亚女高音歌唱家,因出生于该地郊区而取此艺名.✽

Mel·bourne[1] [mélbən/-bərn] [ˋmɛlbən] 墨尔本:澳大利亚维多利亚州首府,是仅次于悉尼的澳大利亚第二大城市.✽
Melbourne Cup[加冠词 the]墨尔本杯赛:每年在澳大利亚举办的赛马.

Mel·bourne[2] [mélbən/-bərn] [ˋmɛlbən] **William Lamb**～, **Viscount**～梅尔本(1779～1848):英国政治家,首相(1835～1841).✽

Mel·chi·or [mélkiɔ̀:/-ɔ̀r] [ˋmɛlkɪˌɔr] 梅尔基奥:东方三博士(the Magi)之一,传说中努比亚(Nubia)国王的名字.

Mel·chiz·e·dek [melkízidèk] [mɛlˋkɪzədɪk] 麦基洗德:据说为撒冷王及侍奉至高上帝的大祭司,亚伯拉罕(Abraham)将所有财产的十分之一赠送给他(〖圣〗《创世记》14:18－20).《圣经》中并未记载其系谱或出生日期,只知道他是上帝的儿子,永远的祭司.(〖圣〗《希伯来书》7:3－4).

meld [meld] [mɛld] *vi.*, *vt.* 〖扑克牌〗摊出得分的牌(declare for a score). ——*n.* 摊牌;摊出的得分的牌.

Meissen/迈森
迈森的瓷钟.迈森瓷器工厂是由伯特格(1682～1719)于 1710 年在德累斯顿创建的,称为"萨克森公立工厂",后迁至迈森.最初是仿造中国瓷器,所以在英国又被称为"中国的德累斯顿瓷器".



Mel·e·a·ger[1] [mèliéigə/-gər] [ˌmɛlɪˋegə] 〖希腊神话〗墨勒阿革洛斯:希腊神话中的英雄.出生时,有人预言他将在命运女神燃完木材之时死亡,故其母阿尔泰亚(Althaea)拾取那些木材而藏于箱中.成年后,与舅舅一起去猎杀野猪,因将野猪头献给女猎人阿塔兰忒(Atalanta)而与舅舅发生争执,一怒之下,杀死其舅,阿尔泰亚忿而将木材投入火中,墨勒阿革洛斯应验了预言而死亡.

Mel·e·a·ger[2] [mèliéigə/-gər] [ˌmɛlɪˋegə] 墨勒阿格:希腊诗人,居于腓尼基的推罗(Tyre)和希腊的科斯(Cos).著有很多关于爱与死的短诗,并收集了先人的警世诗句编成《希腊诗歌选集》(*Greek Anthology*).

mê·lée, me·lee [mélei] [ˋmɛlei] *n.* 混战,短兵相接(mixed fight, skirmish).

me·line [mí:lain] [ˋmilaɪn] *adj.* 〖动〗(獾、臭鼬)獾亚科(Melinae)的.

mel·i·oi·do·sis [mèliɔidóusis] [ˌmɛlɪɔɪˋdosɪs] *n.* (pl. **-ses**[-si:z][-ˌsiz])*n.* 类鼻疽:一种极端危险的致命疾病,近似马的鼻疽病,其病毒天然存在于南亚一些啮齿类动物身上,然后经由跳蚤或在其他导致细菌传播的条件下,传染给哺乳动物和人类.

me·lio·rate [mí:ljərèit] [ˋmiljəˌret] *vi.*, *vt.* 改良,改善,改进(improve). **mè·lio·rá·tion** *n.*

me·li·o·rism [mí:liərizəm] [ˋmiljərɪzm] *n.* 社会向善论:一种介于厌世与乐天两派间的折中人生观,认为通过人类的努力可以使社会获得改善.(cf. *pessimism*). **mé·li·or·ist** *n.*

mel·lif·er·ous [melífərəs] [məˋlɪfərəs] *adj.* 产蜜的(yielding or producing honey).

mel·lif·lu·ous [melífluəs] [məˋlɪfluəs] *adj.* (声音、言语、音乐等)声音甜美的(sweet-sounding).
mel·líf·lu·ence *n.* **mel·líf·lu·ent** *adj.*

·**mel·low** [mélou] [ˋmɛlo] *adj.* (**-er**;**-est**) *v.* ——*adj.* **1** (水果等)软熟的,甜而多汁的(soft, sweet and juicy). **2** (酒)香醇的. **3** (声音,颜色,光线等)柔和的,柔润的. **4** (因年纪、经验而)老练的,圆滑的(softened). **5** (土地)肥沃的. **6** 快乐的;和蔼可亲的;微醉的;怡然的.
——*vt.* 使变熟(ripen);使成熟:——*Old age mellowed him.* 年龄的增长使他变得成熟.
——*vi.* 变熟;变香醇.
mél·low·ly *adv.* **mél·low·ness** *n.*

me·lo·de·on, -di·on [milóudiən] [məˋlodiən] , **-di·um** [-diəm] [-dɪəm] *n.* **1** 美国式簧风琴. **2** 美乐琴:一种小手风琴.



Melbourne[1] / 墨尔本
上图为贯穿墨尔本市中心区亚拉(Yarra)河沿岸鳞次栉比的高楼.墨尔本为贸易港,除了输出羊毛、小麦、肉类等外,亦为商业中心.地名源于建设时英国首相的名字.

me·lod·ic [milɔ́dik/-lád-] [mɪˋlɑdɪk] *adj.* 旋律的(of melody). **melodic minor** 〖音乐〗旋律小音阶:第6音和第7音上升时,对主音而言是长6度或7度,下降时则为短6度或短7度的短音阶,比和声小音阶(HARMONIC minor)更具旋律性(→图 SCALE[3]).

me·lo·di·ous [milóudiəs] [məˋlodɪəs] *adj.* 1 旋律的,产生旋律的(of or producing melody). 2 旋律优美的(sweet-sounding).
me·ló·di·ous·ly *adv.* **me·ló·di·ous·ness** *n.*
mel·o·dist [mélədist] [ˋmɛlədɪst] *n.* 歌唱家(singer);(谱出优美旋律的)作曲家.

mel·o·dra·ma [mélədrà:mə] [ˋmɛlə,drɑmə] *n.* 1 情节剧:一种煽情性的戏剧,诉诸于激昂的情绪,而以喜剧收场. 2 情节剧式的事件[言行] 3 〖史〗配有音乐的情节剧. **mèl·o·dra·mát·ic** [-drəmǽtik] [-drəˋmætɪk] *adj.* **mèl·o·dra·mát·i·cally** *adv.*
mèl·o·drám·a·tist [-drǽmətist] [-ˋdræmətɪst] *n.*
mèl·o·drám·a·tize, **-tise** *vt.*

·**mel·o·dy** [mélədi] [ˋmɛlədɪ] *n.* (pl. **-dies**) 1 优美的音乐;悦耳的曲调(sweet music):——*the melody of a brook* 小溪的潺潺流水声. 2 〖音乐〗旋律;主旋律. 3 歌曲.
[希腊语 *melóidia*(←*melos* 肢,曲调,歌)]

mel·on [mélən] [ˋmɛlən] *n.* 甜瓜. 1 有甜美果实的数种葫芦科植物的通称. 2 1的果实.
honeydew melon 白兰瓜:有平滑的果皮,绿色甜果肉的甜瓜.
músk-mèlon(*n.*)甜瓜(*Cucumis melo*).
wáter-mèlon(*n.*)西瓜(*Citrullus vulgaris*).

Me·los [mí:lɔs/-lɑs] [ˋmilɑs] 希腊米洛斯(Milos)岛的古称.

Mel·pom·e·ne [melpɔ́mini:/-pám-] [mɛlˋpɑməni] 〖希腊·罗马神话〗墨尔波墨涅:文艺女神缪斯(the Muses)之一,司悲剧.

·**melt**[1] [melt] [mɛlt] *v.* (**melted**; **melted**, **molten**), *n.* ——*vi.* 1 熔化,溶解,融化. 2 渐渐消散,溶入(into):——*The figure melted into darkness.* 人影消失在黑暗中. 3 (感情)缓和,软化(be softened):——*Her heart melted with pity.* 她的心因怜悯而软了下来. ——*vt.* 1 使熔化,使融化(change to liquid condition):——*It is easy to melt butter.* 溶化黄油很容易. 2 使(感情)软化(soften).
melt away 融化掉(dissolve);消失(disap pear).
melt down 熔化(金属制品). ——*n.* 熔化的金属.
mélting-pòint(*n.*)〖物理.化〗熔点.
mélting-pòt(*n.*)(1)熔化炉.(2)多种民族同化的国家[城市],种族的熔炉. **mélt-wàter**(*n.*)雪融化成的水,(尤指)冰河融化的水.

melt[2] [melt] [mɛlt] *n.* = MILT.

mel·ton [méltən] [ˋmɛltn̩] *n.* 麦尔登呢:做外套用的短绒毛布料.[英国莱斯特郡(Leicestershire)城镇 *Melton Mowbray*]

Mel·ville [mélvil] [ˋmɛlvɪl] **Herman**～ 梅尔维尔(1819～1891):美国小说家.著有《白鲸》(*Moby Dick*)等作品.

mem. 《略》*memento* 回忆(remember).[拉丁语]

:**mem·ber** [mémbə/-bər] [ˋmɛmbɚ] *n.* 1 (社会、团体的)成员,会员(person belonging to a society, etc.):——*a member of a club* 俱乐部的会员/*Our association has* 1 000 *members.* 我们的协会有1 000名会员. 2 (人,动物)身体的一部分[器官](part or organ of the body),四肢(limb). 3 (建筑物的)构件;(政治团体的)分支机构.
Member of Congress(《美》)(美国的)国会议员.
Member of Parliament(英国的)下议院议员.

***mem·ber·ship** [mémbəʃip/-bər-] [ˋmɛmbɚ,ʃɪp] *n.* 1 会员身份(being a member);会员资格[地位]:——*We admit you to full membership.* 我们接纳你为正式会员. 2 全体会员[议员](body of members). 3 会员数(number of members):*have a large membership* 会员很多.

mem·brane [mémbrein] [ˋmɛmbren] *n.* 1 〖生物〗膜,皮膜,薄膜:覆盖或隔开生物体内器官结缔组织的薄层. 2 〖古文献学〗羊皮纸(parchment skin).
mem·bra·nous [mémbrənəs] [ˋmɛmbrənəs] *adj.*

me·men·to [miméntou] [mɪˋmɛnto] *n.* (pl. **-toes**, **-tos**) 1 纪念品. 2 警告.
memento mori(头盖骨等)死的警告[象征](warning or reminder of death). ▶拉丁语."不要忘记死亡啊!"

Mem·non [mémnɔn/-nan] [ˋmɛmnan] 〖希腊神话〗门农. 1 特洛伊战争中被杀的埃塞俄比亚(Ethiopia)国王. 2 [加冠词 the]埃及底比斯(Thebes)附近阿蒙霍特普三世(Amenhotep Ⅲ)的巨像.人们认为是门农王之像.据说当旭日映照时会响起音乐.

mem·o [mémou] [ˋmɛmo] *n.* (pl. **-os**)《口语》= MEMORANDUM.

mem·oir [mémwɑ:/-wɑr] [ˋmɛmwɑr] *n.* 1 [pl.]回忆录,自传(autobiography). 2 传记(biography). 3 研究论文(essay on a learned subject by an expert) 4 [pl.](向学会提出的)学术论文集;(学会的)讨论事项纪要.

mem·o·ra·bil·i·a [mèmərəbíliə] [,mɛmərəˋbɪlɪə] *n.* [作复数用]值得纪念的事情(memorable things).[拉丁语]

mem·o·ra·ble [mémərəbl] [ˋmɛmərəbl] *adj.* 1 值得纪念的,难忘的(worth remembering, not to be forgotten). 2 易记忆的(easily remembered).
mèm·o·ra·bíl·i·ty *n.* **mém·o·ra·bly** *adv.*

mem·o·ran·dum [mèmərǽndəm] [,mɛməˋrændəm] *n.* (pl. **-da**, **-dums**) 1 备忘便条(note to help the memory, record of events). 2 不签名的简单便笺,便条(informal letter without a signature). 3 〖法律〗交易备忘录. 4 代销委托书. 5 〖外交〗备忘录(informal diplomatic message).[拉丁语(*memorare*"想起"的动词性形容词中性形式),"值得记忆的东西"之意]

Melba / 梅尔巴
以花腔女高音的魅力及音域的宽广而闻名,1926年退休之前活跃于欧洲、美国等地演唱歌剧.



Melbourne[2] / 梅尔本
第二代梅尔本子爵,在维多利亚女王临政初期,梅尔本与女王关系密切,是政治顾问中非常重要的人物,曾担任辉格(Whig)党内阁的首相.



me·mo·ri·al [mimɔ́:riəl] [məˋmorɪəl] *adj.* 1 纪念的,追悼的:——*hold a memorial service* 举行追悼会. 2 记忆的(of memory). ——*n.* 1 纪念物,纪念碑[馆],纪念日. 2 抗议书,请愿书(statement of facts as basis of petition, etc.). 3 [通常用 pl.]编年史.
me·mó·ri·al·ìze, **-ise** *vt.* 1 纪念. 2 向…递交请愿书.
Memorial Day《美》阵亡将士纪念日:一般为5月30日,南部则为4月26日,5月10日或6月3日.

·**mem·o·rize**, **-rise** [méməràiz] [ˋmɛmə,raɪz] *vt.* (**-rized**;**-rizing**) 1 记住,熟记(commit to memory). 2 记录(put on record).

·**mem·o·ry** [méməri] [ˋmɛmərɪ] *n.* (pl. **-ries**) 1 记忆,记忆力:——*have a good*[*poor*]*memory* 记忆力好[差]/*speak from memory* 根据记忆来讲述. 2 回忆,记起(recollection):——*pleasant memories of one's school days* 学校时代的愉快回忆. 3 所想起之事,记忆中之事:——*be beyond*[*within*]*one's memory*(事情)记不起[记得起]. 4 死后的舆论评价[名声]. 5〖电脑〗存储器:保留资料的装置.
in memory of 纪念…

Mem·phis [mémfis] [ˋmɛmfɪs] 孟斐斯:古埃及早期的首都,位于埃及开罗之南,尼罗河西岸.

mem·sa·hib [mémsɑ:ib] [ˋmɛm,sɑɪb] *n.* sahib 的阴性形式.

:**men** [men] [mɛn] *n.* man 的复数形式.

·**men·ace** [ménəs,-is] [ˋmɛnəs, -ɪs] *n.*, *v.* (**-aced**;**-acing**) ——*n.* 1《文语》胁迫,威胁(threat);危险:——*a voice full of menace* 充满威胁的声音. 2 讨厌难缠的人[事物].
——*vt.* 威胁,恐吓(threaten):——*menace a person with a sword* 用剑胁迫某人.
mén·ac·ing·ly *adv.*

mé·nage [meiná:ʒ] [meˋnɑʒ] *n.* 1 家庭,家眷(household). 2 家事,家务.

me·nag·e·rie [minǽdʒəri] [məˋnædʒərɪ] *n.* 1 (动物园或马戏团的)动物群(collection of wild animals in captivity). 2 动物园.

Men·ai Strait [ménai] [ˋmɛnaɪ] [加冠词 the]梅奈海峡:在英国威尔士西北部与安格尔西岛(Anglesey)之间.

Me·nan·der [minǽndə/-dər] [mɪˋnændə] 米南德(公元前342~前291):希腊诗人,喜剧作家.

*****mend** [mend] [mɛnd] *vt.* 1 修补(restore to a sound condition, repair):——*mend shoes* 修补鞋子. 2 改正(举止,行为):——*mend one's manners*[*ways*]改正自己的行为[举止]/*Least said, soonest mended.*《谚语》祸从口出.
3 改善,改良(improve);恢复(健康):——*That won't mend matters.* 事情不会因此而改善,无济于事.
4 燃起(欲熄之火):——*mend a fire* 使火变旺.
——*vi.* (事态)获得改善,改进(improve);恢复健康(regain health);改过:——*It's never too late to mend.*《谚语》亡羊补牢,犹未晚也.
——*n.* 1 修补之处(repaired place). 2 修理,修补;改善;痊愈.
on the mend 趋向康复;(事态)好转(improving).

men·da·cious [mendéiʃəs] [mɛnˋdeʃəs] *adj.* 1 说谎的(lying). 2 虚假的(untruthful).
men·dá·cious·ly *adv.*
men·dác·i·ty [-dǽsiti] [-ˋdæsətɪ] *n.*

Men·del [méndəl] [ˋmɛndəl] **Gregor Johann**~孟德尔(1822~1884):奥地利植物学家,为捷克摩拉维亚(Moravia)地区,布尔诺(Brunn)隐修院牧师,通过豌豆杂交实验而发现孟德尔定律. ✻
Men·de·li·an [mendí:liən] [mɛnˋdilɪən] *adj.* 孟德尔定律的,关于孟德尔定律的,根据孟德尔定律的(of, relating to, or in accordance with mendel's laws). **Men·del·sm** *n.*
Mendel's laws〖遗传〗孟德尔定律:遗传的基本定律,包括分离规律和独立分配定律.




Mendel / 孟德尔
布尔诺的隐修院牧师,利用在中学教课之余,利用隐修院的庭院做豌豆杂交实验,研究植物的遗传,结果发现"孟德尔定律".1865年发表于自然科学协会的例会上,但学术界并没有承认其价值,孟德尔死后,此遗传法则于1900年再度被发现,成为遗传学的基础.图为矗立在布尔诺的孟德尔像.

Men·de·le·ev [mèndəléief] [,mɛndəˋleɛf] **Dmitri Ivanovich**~门捷列夫(1834~1907):俄国化学家,发现元素的周期律(the PERIODIC law).

men·de·le·vi·um [mèndəlí:viəm][,mɛndəˋlivɪəm] *n.*〖化〗钔:超铀元素之一,元素符号 Md,原子序数101.
[近代拉丁语.源于 MENDELEEV 之名]

Men·dels·sohn [méndəlsən] [ˋmɛndəlsən] **Jacob Ludwig Felix**~门德尔松(1809~1847):犹太裔德国作曲家,作有神剧及演奏会专用序曲. ✻

Mendelssohn/门德尔松
生于汉堡,父亲为银行家,家境富裕,祖父摩西(Moses)为有名的哲学家.他的柏林的家中常聚集音乐家及学者,也举办音乐会.17岁时作《仲夏夜之梦》(*A Midsummer Night's Dream*)(序曲).1829年指挥巴赫的《马太受难曲》(*St Matthew Passion*),因此被人遗忘百年的作品得以复活.同年开始在英国作巡回演出,并游历各国,这段期间作了《芬戈尔洞》(*Fingal's Cave*,1830)、《苏格兰交响曲》(*Scottish Symphony*,1824)、《意大利交响曲》(*Italian Symphony*,1833)等名曲.1843年创设莱比锡音乐学院.



men·di·cant [méndikənt] [ˋmɛndɪkənt] *adj.* 行乞的(begging);托钵为生的(living on alms).
——*n.* 1 乞丐(beggar). 2 托钵僧(mendicant friar).
mén·di·can·cy, **men·díc·i·ty** [-dísiti] [-ˋdɪsətɪ] *n.*

Men·e·la·us [mèniléiəs] [,mɛnəˋleəs]〖希腊神话〗梅内莱厄斯:斯巴达国王,阿伽门农(Agamemnon)之弟,海伦(Helen)之夫,妻子曾被帕里斯(Paris)夺走,特洛伊城陷落后抢回海伦.

men·folk [ménfòuk] [ˋmɛn,fok] *n.* [通常加冠词 the](尤指家族或社会中的)男人们,男子们(men).

men·ha·den [menhéidən] [mɛnˋhedn̩] *n.* 油鲱:产于北美东海岸鲱科鱼类.特指暴君大鲱(*Brevoortia tyrannus*),亦包括贡德氏大鲱(*Brevoortia guntheri*, *B. patronus*)等,可用作肥料,亦可用来炼油.
[美洲印第安语]

men·hir [ménhiə/-hiər] [ˋmɛnhɪr] *n.*〖考古〗(史前的)竖石纪念物,巨石.
[布列塔尼语,"长石"之意]

me·ni·al [mí:niəl] [ˋminɪəl] *adj.* (工作)卑下的,低贱的(servile, degrading);《通常作轻蔑语》奴婢的. ——*n.* 仆人,佣人(household servant);卑贱之人(servile person).
mé·ni·al·ly *adv.*

me·nin·ges [minínd3i:z] [məˋnɪndʒiz] *n.* meninx 的复数形式.

men·in·gi·tis [mènindʒáitis] [,mɛnɪnˋdʒaɪtɪs] *n.*〖医〗脑膜炎,脑脊膜炎(inflammation of the meninges).

me·nin·go·cele [miníŋgəsi:l][mɪˋnɪŋgə,sil] *n.*〖医〗脑脊膜突出(tumor on the meninges).

me·ninx [mí:niŋks] [ˋminɪŋks] *n.* (pl. **-ninges**) [通常 pl.]〖解〗脑(脊)膜:包在脑或脊髓外层的硬膜(dura mater)、蛛网膜(arachnoid)、软膜(pia mater)等三种膜(→图 SPINE).
me·nin·ge·al [minínd3iəl] [mɪˋnɪndʒɪəl] *adj.*

me·nis·cus [minískəs] [məˋnɪskəs] *n.* (pl. **-ci** [-sai] [-saɪ]) 1〖光学〗凹凸透镜(→图 LENS). 2〖物〗弯(月)液面. 3〖数学〗弯月形图(figure of a crescent form).

Men·non·ite [ménənàit] [ˋmɛnə,naɪt] *n.* 门诺派教徒. ▶ 门诺派于16世纪兴起于荷兰弗里斯兰(Friesland),是基督教新教徒的一派,与再洗礼派持相近的主张,反对幼儿洗礼、服兵役、就任公职.德国的门诺派曾定居于凯瑟琳二世(Catherine the Great)统治下的俄国,19世纪时因免除兵役义务越来越难,故很多教徒移民美国、巴西.
[源于初期的领导者西门(*Menno Simons*,1492~1559)]

me·nol·o·gy [mi:nɔ́lədʒi/-nál-] [mɪˋnɑlədʒɪ] *n.* 1 日(月)历(calendar). 2 圣徒月历:记有希腊东正教诸圣徒、殉教者传略的月历.

men·o·pause [ménəpɔ̀:z] [ˋmɛnə,pɔz] *n.*〖生理〗绝经期,更年期:指女性通常在40~50岁间月经停止的这段时期. **mén·o·pàus·al** *adj.*

me·no·rah [mənɔ́:rə] [məˋnorə] *n.* (犹太教礼拜用的)有分枝的大烛台(candelabrum). ✻

men·or·rha·gi·a [mènəréidʒiə] [,mɛnəˋredʒɪə] *n.*〖医〗月经过多(excessive menstruation).

men·ses [ménsi:z] [ˋmɛnsiz] *n.*〖生理〗[作复数用]月经.[拉丁语,*mensis*(月)的复数形式]

Men·she·vik [ménʃivik] [ˋmɛnʃəvɪk] *n.* 孟什维克:俄国社会民主工党内反对列宁建党路线的少数派成员.
[俄语 *menshe*(较少数的)]

men·stru·al [ménstruəl] [ˋmɛnstruəl] *adj.* 1



mental home / 精神病院
关于精神病的治疗，到 20 世纪才渐渐受重视，在这之前精神病患者被视为动物，如这幅戈雅（Goya）的画所示.

〖占星〗每月的，一月一次的（monthly）. **2**〖生理〗月经的（of the menses）.

men·stru·ate [ménstruèit] [ˋmɛnstrʊ,et] *vi.* 来月经（discharge the menses）.
mèn·stru·á·tion *n.*

men·stru·um [ménstruəm] [ˋmɛnstrʊəm] *n.* (pl. **-strua**)〖药理〗溶媒，溶剂（solvent）.

men·sur·a·ble [ménʃurəbl] [ˋmɛnʃʊrəbl̩] *adj.* **1** 可计量的，可测量的（measurable）. **2**〖音乐〗有量的：各音符有一定时间的长度或旋律的.

men·su·ral [ménʃurəl] [ˋmɛnʃʊrəl] *adj.* **1** 有关度量的（of measure）. **2**〖音乐〗有量的（measurable）.

men·su·ra·tion [mènsjuəréiʃən] [,mɛnsjʊˋreʃən] *n.* **1** 测量，计量（measuring）. **2**〖数学〗测定法，测量法，求积分法.

-ment [-mənt] [-mənt] *suf.* [名词后缀]接在动词后表“动作”、“结果”、“手段”、“状态”的意思（例如：*amazement, development, embankment, treatment*）.


***men·tal** [méntəl] [ˋmɛntl̩] *adj.* **1** 精神的，心理的（of the mind）：——*mental disorder* 精神错乱. **2** 智力的，智能的：——*mental ability* 智能/*a mental test* 智力测验. **3** 使用脑力的（done by the mind）. **4** 精神病的；《口语》发疯的. **5** 精神病人的.
mén·tal·ly *adv.*
mental age《心理》心理年龄，智力年龄：用适合于各年龄阶段的问题，来测定个人智力和心理发展程度的年龄. 可由智力测验得知. **mental arithmetic** 心算. **mental deficiency**《心理》（先天性的）心理缺陷，智力缺陷. **mental home**[**hospital**]精神病院. ✽ **mental patient** 精神病患者.
[古法语 *mental* 以及后期拉丁语 *mentalis*←拉丁语 *mens*（心）]

men·tal·i·ty [mentǽliti] [mɛnˋtæləti] *n.* **1** 精神，心性（mental quality）. **2** 想法，对事物的看法，心态.（mode of thinking）. **3** 智能，智力（intellectual power）.

men·thol [ménθɔl/-θɔ:l] [ˋmɛnθɔl] *n.*〖化·药理〗薄荷醇：从薄荷油中提炼的似樟脑的结晶状物质.

***men·tion** [ménʃən] [ˋmɛnʃən] *vt.* 提及，讲到（refer to）：——*Mention your name at the entrance.* 在入口处请自报姓名.
Don't mention it. 不用客气. ► 答复别人感谢或道歉的用语.

menorah / 有分枝的烛台



not to mention* = *without mentioning 不待言，此外（in addition to）.
——*n.* 言及，提及，说起：——*make no mention of the event* 对这个事件只字不提.

Men·tor[1] [méntɔ:/-tɔr] [ˋmɛntɔr]〖希腊神话〗门特：奥德修斯（Odysseus）的良友，且为其子忒勒马科斯（Telemachus）的监护人、良师.

men·tor[2] [méntɔ:/-tɔr] [ˋmɛntɔr] *n.* 经验丰富且值得信赖的顾问（experienced and trusted counsellor）. [源于 MENTOR[1]]

men·u [ménju:] [ˋmɛnju] *n.* 菜单（bill of fare）. [法语，原义“明细（表）”]


Meph·is·toph·e·les [mèfistɔ́fii:z/-tɑf-] [,mɛfɪsˋtɑfɪ,liz] **1** 靡菲斯特：收买浮士德（FAUST）灵魂的魔鬼. **2** [作普通名词用]像恶魔一样的人，十恶不赦的人（fiendish person）.
Mèph·is·to·phé·le·an, -li·an [-təfí:liən] [-təˋfiliən] *adj.*

me·phi·tis [mifáitis] [mɪˋfaɪtɪs] *n.* **1**（尤指从地下发出的）毒气（noxious emanation）. **2** 恶臭（noisome stench）. **me·phit·ic** [mefítik] [mɛˋfɪtɪk] *adj.*

mer·can·tile [mə́:kəntàil/mə́:rkənti:l, -tàil] [ˋmɝkən,til, -,taɪl] *adj.* **1** 从事商业的（trading）. **2** 商人的，商业的，贸易的（of merchants or trade）. **3** 为金钱而工作的，图利的（mercenary, fond of bargaining）. **mér·can·tìl·ism, mér·can·tìl·ist** *n.*
mercantile marine（一国的）商船队（shipping employed in commerce）.

Mer·ca·tor [mə:kéitɔ:/mə:rkéitər] [mɝˋketɚ] **Gerardus**～墨卡托（1512～1594）：佛兰德地理学家 Gerhard Kremer 的拉丁名，把地球用圆筒投影，使经线与纬线直角交错的墨卡托投影法的创立人（Mercator's projection）（→图 PROJECTION）.

merchant navy / 商船队
20 世纪各国最有名商船队的烟囱标志和船旗.



mer·ce·nar·y [mə́ːsinəri/mə́ːrsinèəri] [ˋmɚsn̩ˌɛrɪ] *adj*. **1** 仅为金钱或其他报酬而工作的(working merely for money or other reward). **2** (外国军队中的士兵)雇佣的(hired). ——*n*. 雇佣兵(hired soldier). **mér·ce·nar·i·ness** *n*.

mer·cer [mə́ːsə/mə́ːrsər] [ˋmɚsɚ] *n*. 《英》绸布商(dealer in textile fabrics). **mér·cer·y** *n*.
[拉丁语 *merx*(商品)]

mer·cer·ize, -ise [mə́ːsəràiz/mə́ːr-] [ˋmɚsəˌraɪz] *vt*. 将…作丝光处理:将棉布用氢氧化钾(苛性钾)溶液处理后,能使布料有绸缎般的光泽.
[源于发明者 John *Mercer*(1791～1866)]

·**mer·chan·dise** [mə́ːtʃəndàiz/mə́ːr, -dàis] [ˋmɚtʃənˌdaɪz] *n*. 商品(commodities, goods):——*general merchandise* 杂货.

*⁎***mer·chant** [mə́ːtʃənt/mə́ːr-] [ˋmɚtʃənt] *n*. **1** 商人,批发商,(尤指)贸易商. **2** 《美·苏格兰》零售商. **3** 《俗》…狂,…迷.(person fond of any activity, etc.):——*a speed-merchant* 飞车狂.

mér·chant·a·ble *adj*. 有销路的,适销的.
mérchantman(*n*.) = merchant ship. **merchant marine**《美》= merchant navy. **merchant navy**《英》(一国的)商船队(commercial shipping). ✽ **merchant service** = merchant navy. **merchant ship** 商船. **merchant shipping** = merchant navy.

Mer·cia [mə́ːʃə/mə́ːr-] [ˋmɚʃə] 麦西亚:6 世纪时由麦西亚人(Mercians)所建的盎格鲁王国,位于西撒克斯(Wessex)、诺森布里亚(Northumbria)和威尔士(Wales)之间,是克努特(Canute)及其继承者在诺曼人征服英国以前的伯爵领地. 现在赫里福德(Hereford)、伍斯特(Worcester)和萨洛普(Salop)三郡的西麦西亚治安行政区(the West Mercia Authority)重新用此名.

mer·ci·ful [mə́ːsifəl/mə́ːr-] [ˋmɚsɪfəl] *adj*. 慈悲的,仁慈的(having, showing, or feeling mercy). **mér·ci·ful·ly** *adv*. **mér·ci·ful·ness** *n*.

mer·ci·less [mə́ːsilis/mə́ːr-] [ˋmɚsɪlɪs] *adj*. 无慈悲心的,无怜悯心的,残忍的(pitiless, showing no mercy).
mér·ci·less·ly *adv*. **mér·ci·less·ness** *n*.

mer·cu·ri·al [məkjúəriəl/mər-] [mɚˋkjʊrɪəl] *adj*. **1** [M-]水星的(of the planet Mecrury). **2** 水银的,含水银的(of or containing mercury). **3** 活泼的,机智的,多变的(sprightly, ready-witted, volatile). ▶ 因被认为受水星的影响.
mer·cú·ri·al·ly *adv*. **mer·cù·ri·ál·i·ty** *n*.

mer·cu·ri·al·ism [məkjúəriəlizəm/mər-] [mɚˋkjʊrɪəˌlɪzm̩] *n*. 〖医〗水银中毒(mercurial poisoning).

mer·cu·ri·al·ize, -ise [məkjúəriəlàiz/mər-] [mɚˋkjʊrɪəˌlaɪz] *vt*. 用汞处理(affect with mercury).

mer·cu·ric [məkjúərik/mər-] [mɚˋkjʊrɪk] *adj*. 〖化〗二价汞的. **mercuric chloride**《化》氯化汞,升汞($HgCl_2$):无色结晶,用水稀释后可用于伤口及非金属手术器具的消毒杀菌.

mer·cu·rous [məkjúərəs, mə́ːkjurəs/mərkjúə-, mə́ːrkju-] [mɚˋkjʊrəs, ˋmɚkjʊ-] *adj*. 〖化〗一价汞的. **mercurous chloride**〖化〗氯化亚汞,甘汞(calomel).

*Mer·cu·ry¹** [mə́ːkjuri/mə́ːr-] [ˋmɚkjʊrɪ] **1** 〖罗马神话〗墨丘利:诸神的使者,亦是司辩论、技术、商业、盗窃之神. 相当于希腊神话中的赫耳墨斯(HERMES). ✽ **2** 〖天文〗水星:太阳系中最小、距离太阳最近的行星(→图 PLANET).
[拉丁语 *Mercurius*(←*merx* 商品)]

*mer·cu·ry²** [mə́ːkjuri/mə́ːr-] [ˋmɚkjʊrɪ] *n*. **1** 〖化〗汞,水银(quicksilver):常温之下惟一的液态金属元素,元素符号 Hg,原子序数 80,原子量 200.59. 银白色,比重大,常用于温度计、气压计等物理科学仪器. 它可溶解许多金属,形成汞合金,亦可用于制造泻剂等药物. **2** (温度计的)水银柱:——*The mercury is rising*. 温度在上升.

meridian / 子午线 格林尼治天文台的旧址,有本初子午线(经度 0 度)的标柱. 子午线连接了地球的两极,是连接想象中南北两点的线.





merino / 螺角羊
在澳大利亚悉尼的皇家复活节展览会上,正在接受羊毛品质检查的螺角羊.



Mercury[1] / 墨丘利

佛兰德雕塑家乔凡尼(Giovanni, Bologna)的作品《墨丘利》(*Mercury*,1564 佛罗伦萨巴吉洛博物馆藏).墨丘利是诸神的信使,司掌商品,保佑商人.通常被描绘成美少年,头戴有翼宽沿帽,脚穿有翼凉鞋,手持有翼短杖.

mer·cy [mə́:si/mə́:r-] [ˋmɝsɪ] *n.* (pl. **-cies**) **1** 慈悲,宽容,怜悯(disposition to forgive);仁慈的行为:——*have mercy on* 对…发慈悲/*without mercy* 无情地,不宽容地. **2** (上帝的)恩典(gift of God);幸运,幸福(blessing):——*Thats a mercy!* 那真是幸运!

at the mercy of 受…左右,任…摆布(wholly in the power of or subject to).

Mercy on us! 哎呀,我的天! ► 表示惊讶.

mércy-killing(*n.*)安乐死.

mércy-sèat(*n.*)〖圣〗(1)"施恩座",安在约柜上的金盖(Ark of Covenant). (2)上帝的御座(throne of God).

mere[1] [miə/miər] [mɪr] *n.* 湖(lake).

*__mere__[2] [miə/miər] [mɪr] *adj.* **1** 仅仅的,只不过的(nothing more than):——*a mere child* 只是个小孩子. **2** 纯然的,纯粹的(pure).

Mer·e·dith [méridiθ] [ˋmɛrədɪθ] **George**～梅瑞狄斯(1828～1909):英国小说家、诗人.著有《理查德·弗维莱尔的苦难》(*The Ordeal of Richard Feverel*)、《利己主义者》(*The Egoist*)等.

*__mere·ly__ [míəli/míər-] [ˋmɪrlɪ] *adv.* 只是,仅:——*I merely want to know the truth.* 我只要知道真相而已.

mer·e·tri·cious [mèritríʃəs] [ˌmɛrəˋtrɪʃəs] *adj.* 华丽而庸俗的,俗丽的(showily attractive, flashy).

mèr·e·trí·cious·ly *adv.*

mèr·e·trí·cious·ness *n.*

[拉丁语 *meretrix* 妓女]

mer·gan·ser [məgénsə/mərgǽnsər] [məˋgænsɚ] *n.* 秋沙鸭:产于欧洲、亚洲北部及北美地区.秋沙鸭属(*Mergus*)鸟类的通称,喙细长,具齿状缘,善于潜水捉鱼.

[近代拉丁语.源于拉丁语 *mergus*(潜鸟), *anser*(雁)]

merge [mə:dʒ/mə:rdʒ] [mɝdʒ] *vi.* **1** (公司等)合并(*with*). **2** 合为一体,融合于(lose one's character or identity)(*in, into*). ——*vt.* **1** 使(公司等)合并,并(*with*). **2** 使合为一体,使融合(join or blend gradually)(*into, with*).

mérg·er *n.* **1** (土地,财产等的)吸收,合并(absorption of an estate, etc.) **2** (公司等的)合并,兼并(consolidation).

me·rid·i·an [mərídiən] [məˋrɪdiən] *n.* **1**〖天文〗子午线:通过天球两极与地球上任意点的天顶间的大圆弧(→图 CELESTIAL). **2**〖地理〗子午线,经线:通过地球两极与地球上任意点的大圆弧(→图 EARTH). ✽ **3**《古》太阳等天体在一日的运行中达到的最高点. **4** 最盛期,顶点,全盛期(prime, full splendour). ——*adj.* **1** 正午的(of noon). **2** 全盛期的,顶点的(of the period of greatest splendor, vigor, etc.).

me·rid·i·o·nal [mərídiənəl] [məˋrɪdiənl̩] *adj.* **1** 南的,南方的(of the south). **2** 南欧的,法国南部的. ——*n.* 南方人,(尤指)欧洲南部人,法国南部人.

Me·ri·mée [mèiriméi] [ˌmerìˋme] **Prosper**～梅里美(1803～1870):法国小说家、剧作家.著有《艾特路斯克的花瓶》、《高龙巴》、《卡门》等.

me·ringue [mərǽŋ] [məˋræŋ] *n.* **1** 调和蛋白(糕饼上的浇盖物),制作方法是将蛋白打成泡沫状,掺入砂糖,用温火烘脆. **2** (放奶油等的)蛋白筒.

me·ri·no [məríːnou] [məˋrino] *n.* (亦作 **merino sheep**) **1** 螺角羊:原产于西班牙,毛细且有光泽,主要饲养于澳大利亚及新西兰,为毛用种. ✽ **2** 螺角羊羊毛,螺角羊羊毛织物. **3** 螺角羊毛线,细毛线.

Mer·i·on·eth·shire [mèriɔ́niθʃiə/-ániθʃiər] [ˌmɛriɑnɪθˌʃɪr] 梅里奥尼思郡:英国威尔士北部旧郡名,1974 年 4 月以后成为格温内思(Gwynedd)郡的一部分.

mer·i·stem [méristèm] [ˋmɛrɪˌstɛm] *n.*〖植〗分生组织:植物体内有细胞分裂行为的组织.

*__mer·it__ [mérit] [ˋmɛrɪt] *n.* **1** (优越的)价值,长处,优点(goodness):——*Everybody has his merits.* 每一个人都有优点.

2 功绩,功勋,功劳:——*a soldier of distinctive merits* 功绩卓著的军人.

3 [通常 pl.]应得的赏[罚],功过(deserts):——*according to one's merits* 依据功过.

4 [the merits]事实真相,是非曲直:——*make a decision on the merits of the evidence* 依照证据的是非曲直来裁定.

make a merit of 以…自夸.

——*vt.* 应得(deserve):——*merit careful consideration* 值得仔细考虑.

merit system《美》(官员的)量才任用[提升]制度,考绩制. **Order of Merit** [加冠词 the]《英》功绩勋章:设立于 1902 年,专颁给对军事、学术、艺术等有功人员的勋章,仅限 24 人.(略:O. M.)

[拉丁语 *meritum*(*mereri* 值得的完成分词中性形式),"相当的赏罚,长处,短处"之意]


mer·i·toc·ra·cy [mèritɔ́krəsi/-ták-] [ˌmɛrəˋtɑkrəsɪ] *n.* **1** 精英管理[领导]. **2** 精英领导阶级[集团].

mer·i·to·ri·ous [mèritɔ́:riəs] [ˌmɛrəˋtorɪəs] *adj.* 应受褒扬[报酬]的(deserving praise, reward, etc.);出自善意的,好心的(wellmeant, well-meaning).

mè·ri·tó·ri·ous·ly *adv.*

mè·ri·tó·ri·ous·ness *n.*

merle [mə:l/mə:rl] [mɝl] *n.*《古·苏格兰》乌鸦(blackbird).



merry-go-round / 旋转木马
1958 年比利时布鲁塞尔展览会场的旋转木马.

mer·lin[1] [mə́:lin/mə́:r-] [ˋmɝlɪn] *n.* **1** 灰背隼：产于欧洲的一种小隼(→图 FALCON). **2**〖鹰狩〗鸽鹰(*F. columbarius columbarius*, pigeon hawk)：一种小鹰，产于北美洲.

Mer·lin[2] [mə́:lin/mə́:r-] [ˋmɝlɪn]〖亚瑟王传说〗墨林：魔术师、吟游诗人. 协助亚瑟(Arthur)王制造圆桌(the Round Table).

mer·lon [mə́:lən/mə́:r-] [ˋmɝlən] *n.* (城墙的)城齿：枪眼与枪眼之间的实墙(→图 CASTLE).

mer·maid [mə́:mèid/mə́:r-] [ˋmɝˏmed] *n.* (阳性形式 **merman** [mə́:mæn/mə́:r-] [ˋmɝˏmæn])美人鱼.
[MERE¹(废词"海"+*maid*(少女)]

Mer·maid Tav·ern [加冠词 the]美人鱼酒店：伦敦契普塞德(Cheapside)附近面包街(Bread Street)上的酒店. 由于酒店入口处在星期五(Friday)街上，因此罗利(Sir Walter Raleigh)在此创设星期五街俱乐部，后成为莎士比亚、本·琼森(Ben Jonson)等知识分子及文人常聚会的场所，于 1666 年伦敦大火中被烧毁.

mer·o·blast [mérəblæ̀st] [ˋmɛrəˏblæst] *n.*〖生物〗偏裂卵：局部偏裂的卵.

mer·o·he·dral [mèrəhí:drəl; 英 +-héd-] [ˏmɛrəˋhidrəl] *adj.*〖矿物·结晶学〗缺面的，缺面对称的：晶体对称面总数不足的.

Mer·o·vin·gi·an [mèrəvíndʒiən] [ˏmɛrəˋvɪndʒɪən] *adj.* 墨洛温王朝的：以克洛维(Clovis，481～511)为始祖的法兰克王朝，曾统治高卢(Gaul)及德国，直至 752 年于政变中灭亡. ——*n.* 墨洛温王朝[家族]的人.

*__mer·ri·ly__ [mérili] [ˋmɛrɪlɪ] *adv.* 快乐地，愉快地.

mer·ry [méri] [ˋmɛrɪ] *adj.* (-rier; -riest) **1** 快乐的，快活的，充满欢乐的：——*(as) merry as a cricket* 非常快活的/ *I wish you a merry Christmas.* 祝你圣诞快乐. **2**《口语》微醉的. **3**《古》令人愉快的，舒适的：——*Merry England* 快活的英格兰(对英国的传统爱称).
make merry 取乐，作乐.
make merry over 嘲弄(make fun of).
mér·ri·ment, **mér·ri·ness** *n.*
mérry-àndrew(*n.*)丑角，卖艺者的助手.
mérry-go-ròund(*n.*)(1)旋转木马. ✽ (2)迅速旋转.
mérry-màking(*n.*)热闹，节日欢乐.
Merry Monarch[加冠词 the]快乐的国王：英王查理二世(Charles Ⅱ)的俗称.
mérry-thòught(*n.*)(鸟的)叉骨(wishbone).
[古英语 *myr(i)ge*←古日耳曼语 * *murgjaz*. 可能＝**murgjaz*(短的)]

Mer·sey [mə́:zi/mə́:r-] [ˋmɝzɪ] [加冠词 the]默西河：英国英格兰西北部河流. 发源于皮克(Peak)地区，在利物浦附近注入爱尔兰海.

Mer·sey·side [mə́:zisàid/mə́:r-] [ˋmɝzɪˏsaɪd] 默西赛德：英国英格兰西北部一郡，1974 年 4 月由利物浦和其周围地区合并而成.

me·sa [méisə] [ˋmesə] *n.*《美》平顶山：至少一边为陡峭山崖的多岩石高台地. 美国西南部尤多.

mé·sal·li·ance [meizǽliɑ̀:ŋs] [meˋzælɪˏɑŋs] *n.* 不门当户对的婚姻(marriage with a social inferior).

mes·cal [méskæl] [mɛsˋkæl] *n.* **1** 麦斯卡尔酒：用龙舌兰发酵的汁液蒸馏而成的烈酒. **2** (PEYOTE).

mes·ca·lin [méskəlin] [ˋmɛskəlɪn], **-line** [-li:n] [-ˏlin] *n.*〖药理〗仙人球毒碱($C_{11}H_{17}NO_3$)：提取自佩奥特掌(peyote)的生物碱，一种致幻剂.

Mes·dames [meidǽm, -dɑ́:m] [meˋdɑm] *n.* Madame 的复数形式.

Mes·de·moi·selles [mèidmwɑzél] [ˏmedmwɑˋzɛl] *n.* Mademoiselle 的复数形式.

me·sem·bri·an·the·mum, -bry- [mizèmbriǽnθiməm] [mɛsˏɛmbrɪˋænθɪməm] *n.* 日中花(fig-marigold)：原产于非洲南部松叶菊属(*Mesembryanthemum*)植物的通称. 白天开粉红色或白色的花.
[近代拉丁语. 源于希腊语 *mesembria*(白天)*anthemon*(花)]

mes·en·ter·y [mésəntəri/-tèə-] [ˋmɛsn̩ˏtɛrɪ] *n.*〖解〗肠系膜：使肠附着于腹部后壁的腹膜皱襞.
mès·en·tér·ic [-térik] [-ˋtɛrɪk] *adj.*
mes·en·ter·i·tis [mesèntəráitis] [mɛsˏɛntəˋraɪtɪs] *n.*〖医〗肠系膜炎.

mesh [meʃ] [mɛʃ] *n.* **1** (网、筛子等的)孔(open space, interstice). **2** [pl.]网，网状组织，网状工艺品(network). **3** [pl.]圈套(snare). **4**〖机〗啮合. ——*vt.* **1** 用网捕捉(catch in a net). **2** 使(齿轮等)啮合，使相结合(engage, interlock).
——*vi.* (齿轮等)啮合.

me·si·al [mí:ziəl] [ˋmizɪəl] *adj.*〖解〗(位于)正中的.
mé·si·al·ly *adv.*

mes·mer·ism [mézmərizəm] [ˋmɛzməˏrɪzəm] *n.*《古》催眠术(hypnotism).
mes·mer·ic [mezmérik] [mɛzˋmɛrɪk] *adj.*
més·mer·ist *n.* **més·mer·ize**, -**ise** *vt.* **1** 对…施催眠术(hypnotize). **2** 使迷惑，蛊惑(fascinate, compel by fascination).
[源于澳大利亚医生梅斯梅尔(F. A. Mesmer, 1734～1815)]

mesne [mi:n] [min] *adj.*〖法律〗中间的(intermediate).
mesne lord 中间领主：封建时代，将上一级领主赐予的土地再转封给臣下的领主.
mesne profits 中间收益：非法占有土地所得的收益.

mes·o·carp [mésəkɑ̀:p, méz-/-kɑ̀rp] [ˋmɛsəˏkɑrp] *n.*〖植〗中果皮(middle layer of a pericarp)(→图 FRUIT).

mes·o·derm [mésədə̀:m, méz-/-də̀:rm] [ˋmɛsəˏdɝm] *n.*〖生理〗中胚层：三个原始胚胎发生层的中间层，以后形成骨骼、肌肉、心肌和血液.

mes·o·gas·ter [mèsəgǽstə, mèz-/-tər] [ˏmɛsəˋgæstɚ] *n.*〖解〗胃系膜：使胃附着于腹部背壁的膜.
mès·o·gás·tric [-trik] [-trɪk] *adj.*

mes·o·lith·ic [mèsəlíθik, mèz-] [ˏmɛsəˋlɪθɪk] *adj.*〖考古〗中石器时代的：从旧石器时代至新石器时代的演变时期的. ✽

me·son [mí:zɔn, mézɔn/-zɑn] [ˋmezɑn] *n.*〖物理〗介子：原子核内质量介于质子和电子间的基本粒子.
mú-mèson(*n.*)：→MUON.

mes·o·pause [mézəpɔ̀:z, més-] [ˋmɛsəˏpɔz] *n.*〖气象〗中间层顶：大气层中的中间层最上面的部分(→图 ATMOSPHERE).

mes·o·phyll [mézəfil, més-] [ˋmɛsəˏfɪl] *n.*〖植〗叶肉：叶子表皮间的柔软组织.

mes·o·phyte [mézəfàit, més-] [ˋmɛsəˏfaɪt] *n.* 中生植物：靠中等湿度即能生长的植物(cf. *hydrophyte*, *xerophyte*).

Mes·o·po·ta·mi·a [mèsəpətéimiə] [ˏmɛsəpəˋtemɪə] 美索不达米亚：底格里斯(Tigris)和幼发拉底(Euphrates)两河间的流域，即现在伊拉克的大部分领土，是古代苏美尔(SUMER)、亚述(ASSYRIA)、巴比伦(BABYLON)文明的中心地，第一次世界大战时 1915～1916 年英军与土耳其军在此会战.
Mès·o·po·tá·mi·an *adj.*
[希腊语(*mesos* 正中央的＋*potamos* 河)，"河与河之间的(国)"之意]

mes·o·sphere [mézəsfìə, més-/-sfìər] [ˋmɛsəˏsfɪr] *n.* 中间层：位于平流层顶和中间层顶之间的大气层，其温度为向上递减(→图 ATMOSPHERE).

mes·o·tron [mézətrɔ̀n, més-/-trɑ̀n] [ˋmɛsəˏtrɑn] *n.* ＝MESON.

Mes·o·zo·ic [mèzəzóuik, mès-] [ˏmɛsəˋzoɪk]〖地质〗*adj.* 中生代的. ——*n.* 中生代：介于新生代与古生代间的地质年代，此时以恐龙及开花植物的出现为其特色(→图 GEOLOGY).

Mes·pot [méspɔt/-pɑt] [ˋmɛspɑt]《俗》美索不达米亚(Mesopotamia).



Messina / 墨西拿
墨西拿市曾在 1783 年及 1908 年的地震中遭严重破坏，图为市内仅存的阿努斯亚特·德·加泰罗尼亚大教堂(Annunciata dei Catalani)，此教堂传说最初为拜占廷帝国所建，12 世纪时由诺曼人重建.

mes·quit(e) [méskiːt, — ∸] [`mɛskit, mɛs`kit] *n.* 牧豆树：产于北美的豆科灌木. 豆子的壳可用作家畜的饲料.
[墨西哥土语 *misquitl*]

·**mess** [mes] [mɛs] *n.* **1** 凌乱，杂乱：—*The kitchen was in a mess.* 厨房凌乱不堪. / *clear away the mess* 清除脏乱的东西. **2** 困难的局面，麻烦(difficult situation, trouble)：—*get into a mess with the police* 和警察起纠纷. **3** 凌乱的一堆；溢出的液体(spilt liquid, etc.)：—*a mess of papers* 一堆凌乱的文件. **4** 《轻蔑语》聚集，混杂. **5** (尤指军队的)伙食团(company of persons who take meals together)：—*We all belong to the same mess.* 我们都属于同一个伙食团. **6** (尤指军队的)集体用餐；食堂. **7** 一份食物(a portion of food).
make a mess of 弄糟，搞砸.
—*vt.* **1** 弄脏，弄乱〈*up*〉.
2 损坏，弄糟〈*up*〉.
—*vi.* **1** 闲荡，消磨时间〈*about, around*〉.
2 集体用餐(take one's meals).
méss·y *adj.* 凌乱的，散乱的，脏乱的(dirty).
méss·i·ly *adv.*
méss·i·ness *n.*
méss-tìn(*n.*)军用饭盒.

***mes·sage** [mésidʒ] [`mɛsɪdʒ] *n.* **1** 传言，传话；(利用信件、电信等的)通信：—*an oral message* 口信/ *Shall I take the message?* 要我捎信儿吗？
2 (使者的)任务，使命(mission, errand)：—*go on a message* 出差.
3 (预言家等的)告诫，神谕，天启.
4 (书本、戏剧等的)教训，寓意(teaching, moral).
5 (正式的)消息，通告，(总统等的)咨文：—*the President's message to Congress* 总统向国会提出的咨文.
—*vt.* 用文电传达[命令]，用信号传送(计划等)(transmit by signalling).
[古法语←中古拉丁语 **missaticum*(←拉丁语 *mittere* 传送)，"传言"之意]

Mes·sa·li·na [mèsəlíːnə] [ˌmɛsə`linə] 梅萨利纳(? ～48)：罗马皇帝克劳狄(CLAUDIUS)的第三个妻子，以行为放荡不检点闻名.

Mesolithic Age / **中石器时代**
英国奥克尼群岛的中石器时代(在西北欧为公元前8000? ～前34?)遗迹. 中石器时代是介于使用自然石片和使用磨制石器文化的中间时代. 此时冰河期结束，人类以狩猎及捕鱼为生，并开始穴居.

·**mes·sen·ger** [mésindʒə/-dʒər] [`mɛsn̩dʒɚ] *n.* 使者，传令兵，信差(one who carries a message).

Mes·si·ah [misáiə] [mə`saɪə] *n.* **1** [加冠词 the](《旧约全书》的预言书中为犹太民族所期待的)救世主，弥赛亚.
2 [加冠词 the](作为基督教救世主的)耶稣基督 Jesus Christ.
3 救星，解放者.
4 [加冠词 The]《弥赛亚》：韩德尔(Handel)以《旧约全书》中的预言为根据所作的神剧.
Mes·si·an·ic [mèsiǽnik] [ˌmɛsɪ`ænɪk] *adj.* 弥赛亚的，有关弥赛亚的.
[希伯来语 *masian* (受膏者，被涂圣油者)]

Mes·sieurs [mesjɔ́ː/-sjɔ́ːr] [`mɛsɚz] *n.* Monsieur 的复数形式.

Mes·si·na [mesíːnə] [mɛ`sinə] 墨西拿：意大利西西里(Sicily)岛东北部的港湾城市. ✲
Strait of Messina[加冠词 the]墨西拿海峡：位于意大利本岛和西西里岛之间的海峡.

mess·mate [mésmeit] [`mɛs,met] *n.* 原产于澳大利亚的桉树.



Messrs. [mésəz/mésərz] [ˋmɛsəːz] ((略)) Messieurs. ▶ Mr. 的复数形式，用于列举公司名称或姓名之前.

mes·suage [méswidʒ] [ˋmɛswɪdʒ] *n.* 〖法律〗(包括附属的建筑物或土地的)房屋和宅地(dwelling-house with its outbuildings and land).

mes·ti·zo [mestíːzou] [mɛsˋtizo] *n.* (pl. **-zos**) 梅斯蒂索混血儿：西班牙人或葡萄牙人和其他种族的混血儿. 尤指西班牙人和南美印第安人的混血. [西班牙语. ←拉丁语 *miscere* (混合)]

met [met] [mɛt] *v.* meet[2] 的过去式、过去分词.

met. ((略)) meteorology 气象学.

met·a·bol·ic [mètəbɔ́lik/-bál-] [ˌmɛtəˋbalɪk] *adj.* (新陈)代谢的(of metabolism). **basal metabolic rate**〖生理〗基础代谢率：在完全安静时维持身体所消耗的热量. (略：B. M. R.)

me·tab·o·lism [mitǽbəlizəm] [mɪˋtæbḷˌɪzəm] *n.* 〖生物·生理〗代谢，新陈代谢.
constructive metabolism 合成代谢(anabolism).
destructive metabolism 分解代谢(catabolism).

me·tab·o·lite [mitǽbəlàit] [mɪˋtæbəˌlaɪt] *n.* 代谢物.

met·a·car·pus [mètəkáːpəs/-kár-] [ˌmɛtəˋkarpəs] *n.* (pl. **-pi** [-pai] [-paɪ])〖解〗1 掌骨：连接腕骨和指骨的五块骨头(→图 HAND). 2 掌.
mèt·a·cár·pal *adj.* 掌的；掌骨的. ——*n.* 掌骨.

met·age [míːtidʒ] [mitɪdʒ] *n.* 1 (官方对煤炭等的)计量(official measuring of coal, etc.). 2 计量费.

met·a·gen·e·sis [mètədʒénisis] [ˌmɛtəˋdʒɛnəsɪs] *n.*〖生物〗世代交替：有性生殖和无性生殖交互出现的现象. **mèt·a·ge·nét·ic** *adj.*

*__met·al__ [métəl] [ˋmɛtḷ] *n.*, *v.* ((英))-ll-) ——*n.* 1 金属；合金：—*precious metal* 贵重金属. 2〖化〗金属元素. 3 熔化的玻璃. 4 (亦作 **road-metal**)(铺道路或铁路用)碎石，沙砾. 5 ((英))[pl.] 钢轨，轨道(rails of a railway line)：—*A train left the metals.* 火车出轨了. ——*vt.* 1 用金属包. 2 ((英))用碎石筑[修](道路). [拉丁语 *metallum*←希腊语 *metallon*(矿山，"采石场"之意)]

me·tal·lic [mitǽlik] [məˋtælɪk] *adj.* 1 金属的，似金属的(of or like metal). 2〖化〗含金属的，产金属的(yielding metal).

met·al·lif·er·ous [mètəlífərəs] [ˌmɛtḷˋɪfərəs] *adj.* 含金属的，产金属的(bearing, producing metals).

met·al·(l)ize, -lise [métəlàiz] [ˋmɛtəˌlaɪz] *vt.* 使金属化(render metallic)；硬化[硫化](橡胶)(vulcanize). **mèt·al·(l)i·zá·tion**, **mèt·al·li·sá·tion** *n.*

met·al·log·ra·phy [mètəlɔ́grəfi/-lág-] [ˌmɛtḷˋagrəfɪ] *n.* 金相学：研究金属、合金构造和特性的学问.

met·al·loid [métəlɔ̀id] [ˋmɛtəˌlɔɪd] *adj.* 准金属的，金属状的(having form or appearance of metal). ——*n.* 准金属：碲(tellurium)等具有金属物理特性和非金属化学特性的元素.

me·tal·lur·gy [mitǽlədʒi, métələ̀ːdʒi/métələ̀rdʒi] [ˋmɛtḷˌɜdʒɪ] *n.* 1 冶金(术)：分离、提炼出矿物中之金属的技术，金属加工的技术. 2 冶金学.
mèt·al·lúr·gic, **-gi·cal** *adj.* **mét·al·lùr·gist** *n.*

met·a·mere [métəmìə/-mìər] [ˋmɛtəˌmɪr] *n.*〖动〗(蚯蚓、昆虫等的)体节.
met·a·mer·ic [mètəmérik] [ˌmɛtəˋmɛrɪk] *adj.* 1〖动〗体节的. 2〖化〗位变异构的：化学成分、分子量相同，但化学性质不同的. **me·tam·er·ism** [mitǽmərizəm] [mɪˋtæmərɪzṃ] *n.* 位变异构[现象].

met·a·mor·phic [mètəmɔ́ːfik/-mɔ́r-] [ˌmɛtəˋmɔrfɪk] *adj.*〖地质〗(岩石)变质的：因热力或压力使得构造、组织产生变化.
mèt·a·mór·phism *n.*〖地质〗变质作用.

met·a·mor·pho·sis [mètəmɔ́ːfəsis, -mɔːfóu-/-mɔ́rfə-] [ˌmɛtəˋmɔrfəsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-ˌsiz]) 1 (因魔力等而)变身，变形，变容(change of form). 2 变身[变形，变容]的外貌(changed form). 3 (性格、环境等的)变化(change of character, circumstance, etc.). 4〖动〗变态：动物体由幼态到成态的变化.
mèt·a·mór·phose [-mɔ́ːfouz/-mɔ́r-] [-ˋmɔrfoz] *vt.* 1 使…变形，使变容(change in form)(*into*). 2 使变质(change the nature of).

met·a·phor [métəfə/-fər] [ˋmɛtəfɚ] *n.* 1〖修辞学〗隐喻，暗喻：指两个不同事物之间的比较，两者之间的相似之处不言而喻. 如：Athens is the eye of Greece (雅典是希腊的眼睛). 2 隐喻的表现.
met·a·phor·ic [mètəfɔ́rik/-fɔ́ːr-, -fár-] [ˌmɛtəˋfɔrɪk, -ˋfar-], **-i·cal** *adj.* **mèt·a·phór·i·cal·ly** *adv.*
mixed metaphor 混喻：对于同一主题，混用性质不同的两种以上矛盾的隐喻的修辞法. 如：This tower of strength will forge ahead(这位可靠的人将会崭露头角). [希腊语 *metaphora*(←*meta*— with, after + *phero* 持有，运送)，原义为"移动"]

met·a·phrase [métəfrèiz] [ˋmɛtəˌfrez] *n.* 翻译(translation)，(尤指)逐字翻译，直译(cf. *paraphrase*).
——*vt.* 翻译，(尤指)逐字翻译.
met·a·phras·tic *adj.*

met·a·phys·i·cal [mètəfízikəl] [ˌmɛtəˋfɪzɪkḷ] *adj.* 形而上学的(of metaphysics).
mèt·a·phýs·i·cal·ly *adv.*
metaphysical poets 玄学派诗人：17 世纪英国以机智奇想或以比喻为特征的一批玄学诗人. 如多恩(Donne)、考利(Cowley)、赫伯特(Herbert)、沃恩(Vaughan)等.

met·a·phys·ics [mètəfíziks] [ˌmɛtəˋfɪzɪks] *n.* [常作单数用]形而上学：哲学的一个分支，探讨存在、实体、宇宙、时间、同一性等事物的基本性质.
mèt·a·phy·sí·cian [-ʃən] [-ʃən] *n.*
[希腊语 *ta meta ta phusika* (= the things after the physics)，"(在亚里士多德的著作中)物理学之后的东西"之意. 后来 *meta*(= after)被解释为"超，上"]

met·a·plasm [métəplæ̀zəm] [ˋmɛtəˌplæzṃ] *n.*〖生物〗后生质：细胞的原生质所产生的非生命物质或是以此为基础的构造的通称.

met·a·pol·i·tics [mètəpɔ́litiks/-pál-] [ˌmɛtəˋpalətɪks] *n.* ((常作轻蔑语))[pl.] 抽象政治学，空头政治学(abstract political science).
mèt·a·po·lít·i·cal [-pəlítikəl] [-pəˋlɪtɪkḷ] *adj.*
mèt·a·pol·i·tí·cian [-ʃən] [-ʃən] *n.*

Me·ta·sta·si·o [mèitəstáːziòu] [ˌmetəˋstazɪˌo] 梅塔斯塔齐奥(1698～1782)：意大利诗人和歌剧剧本作家，原名 Pietro Bonaventure Trapassi. 著有《格鲁克》(Gluck)、《韩德尔》(Handel)、《海顿》(Haydn)、《莫扎特》(Mozart)等歌剧剧本.

me·tas·ta·sis [metǽstəsis] [məˋtæstəsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-ˌsiz])〖医〗转移：病原体或癌细胞由最初的部位，经过血管或淋巴管而移动到其他部位.
met·a·stat·ic [mètəstǽtik] [ˌmɛtəˋstætɪk] *adj.*

met·a·tar·sus [mètətáːsəs/-tár-] [ˌmɛtəˋtarsəs] *n.* (pl. **-si** [-sai] [-saɪ])〖解〗1 跖骨：跗骨和趾骨之间的 5 块骨头(→图 FOOT). 2 跖.
mèt·a·tár·sal *adj.* 跖的. ——*n.* 跖骨.

me·tath·e·sis [mitǽθəsis] [məˋtæθəsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-ˌsiz]) 1〖语法〗字位[音位]变换：词中字母、音的变换. brid→bird 等. 2〖化〗(一分子中的根或原子的)置换.
met·a·thet·i·cal [mètəθétikəl] [ˌmɛtəˋθɛtɪkḷ] *adj.*

met·a·zo·an [mètəzóuən] [ˌmɛtəˋzoən] *adj.* 后生动物的. ——*n.* 后生动物：原生动物以外的多细胞动物的通称. 各细胞的形态或机能分化，具有独特的组织、神经器官.


mete [miːt] [mit] *vt.* 1 ((诗))衡量，测量(measure). 2 ((文语))给予(赏罚等)，分配(portion, allot)(*out*).

me·tem·psy·cho·sis [mètempsikóusis, -psai-] [ˌmɛtəmsaɪˋkosɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-siz]) 轮回：死者的灵魂附在他人身上继续存在.

meteorite / 陨石

非洲西南部纳米比亚(Namibia)的赫鲁特方丹(Grootfontein)陨石. 流星若被地球吸引，进入大气层因摩擦生热而燃烧，一部分物质被烧掉，坠落地面的坚硬残余物称为陨石. 依其成分可分为铁陨石、无铁陨石及石陨石. 所含元素以硅质和铁质两种为主.





meter¹ / **自动计量器**
图中为停车计时收费器，它是一种一周只需上一次发条的计时收费装置. 此类机械里装有防风雨的盒子，接合处全部用合成橡胶密封圈封住，投币口设有防尘防湿钢盖.

me·te·or [míːtiə/-ər] [ˋmitɪɚ] *n.* **1** 流星：太阳系一种小天体，散布天空沿一定轨道运动，若受吸引常发光坠落. **2** 昙花一现的东西.

me·te·or·ic [miːtiórik/-ɔ́ːr-, -ár-] [ˌmitɪˋɔrɪk] *adj.* **1** 大气的（of the atmosphere）；气象上的（dependent on atmospheric conditions）. **2** 流星的（of a meteor）. **3**（流星一般地）昙花一现的；耀眼的（dazzling）；瞬息的，急速的（rapid）.

me·te·or·ite [míːtiəràit] [ˋmitɪɚˌaɪt] *n.* 陨石（fallen meteor）. ✽

me·te·or·oid [míːtiərɔ̀id] [ˋmitɪɚˌɔɪd] *n.* 〖天文〗流星体：在宇宙中移动的物体，一进入大气层则坠落燃烧而成流星. **mè·te·or·óid·al** *adj.*

me·te·o·rol·o·gy [miːtiərɔ́lədʒi/-rál-] [ˌmitɪəˋrɑlədʒɪ] *n.* 气象学：用科学方法研究天气现象的科学.
mè·te·or·o·lóg·i·cal [-ərəlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [-ərəˋlɑdʒɪkl] *adj.* **mè·te·or·o·lóg·i·cal·ly** *adv.*
mè·te·o·ròl·o·gist *n.*

me·ter¹ [míːtə/-tər] [ˋmitɚ] *n.* 自动计量器：尤指自动地计量并记录煤气、自来水、电力等的使用量的仪器. ✽ ——*vt.* 用自动计量器计量.
[METE＋ -*er*（做…的东西）]

me·ter² [míːtə/-ər] [ˋmitɚ] *n.* : → METRE.

meth·ane [méθein] [ˋmɛθen] *n.* 〖化〗甲烷（CH_4）：在沼泽地带或石炭层内的植物腐败后所产生的可燃性无色沼气.

me·thinks [miθíŋks] [mɪˋθɪŋks] *vi.*（**me·thought** [-θɔ́ːt] [-ˋθɔt]）《古》[用于非人称句]（我）认为…（it seems to me）.

·**meth·od** [méθəd] [ˋmɛθəd] *n.* **1**（有组织的）方法，作法，手法（way of doing anything, procedure）：——*a new method of training rookies* 训练新手的新方法. **2**（思考、行为的）条理：——*a man of method* 做事有条理的人.
me·thod·ic [miθɔ́dik/-θád-] [məˋθɑdɪk], **-i·cal** *adj.*
me·thód·i·cal·ly *adv.*
[希腊语 *methodos*（*meta-* with, after＋*hodos* 道），"探究，研究方法"之意]

Meth·od·ism [méθədizəm] [ˋmɛθədˌɪzəm] *n.* 卫斯理公会，卫斯理公会主义：起源于卫斯理（John WESLEY）与其弟查理（Charles）和怀特菲尔德（George WHITEFIELD）的基督教新教的一派. 从美国佐治亚州与英国国内的传道开始扩展，其学说强调改恶从善，人人悔改得救，从而强调福音布道与世俗讲道.
Méth·od·ist *adj.*, *n.*
[源于 1729 年在牛津以卫斯理兄弟为中心建立的"the Holy Club"的会员的名称 *Methodists*. 大概是从以特定 *method*（方法）研究信仰生活而来]

meths [meθs] [mɛθs] *n.*《英口语》甲基化酒精（methylated spirits）.

Me·thu·se·lah [miθjúːzələ] [məˋθjuzlə] *n.* **1** 玛士撒拉：据说活了 969 年的犹太族长，挪亚（Noah）的祖父（〖圣〗《创世记》5：27）. **2** [作普通名词用]长寿者，高龄者.

meth·yl [méθil, míːθail] [ˋmɛθəl, ˋmiθaɪl] *n.* 〖化〗甲基（CH_3）.
meth·yl·ate [méθilèit] [ˋmɛθəˌlet] *vt.* 〖化〗（通常为了不适于做饮料，从而免税而）在…里搀进甲醇：——*methylated spirit*(*s*) 甲基化酒精.
methyl alcohol 〖化〗甲醇，木精（wood-spirit）：由木材的蒸馏或合成所制造出的无色、具挥发性的液体.

me·tic·u·lous [mitíkjuləs] [məˋtɪkjələs] *adj.* **1** 拘泥于细枝末节的，小心翼翼的（extremely attentive to minute details）. **2**《口语》细心的，一丝不苟的（very careful, accurate）. **me·tíc·u·lous·ly** *adv.*

mé·tier [méitjei] [meˋtje] *n.* **1** 行业，职业（trade or profession）. **2** 拿手，专长（line）.

Me·ton·ic cycle [mitɔ́nik/-tán-] [mɪˋtɑnɪk] [加冠词 the]〖天文〗默冬章：以 19 年为周期，每隔 19 年后，新月及满月的日期，复与前周期初年的日期相同，即 19 个阳历年约合 235 个朔望月. 以希腊历为基础，现在也用于计算复活节等移动节日.
[源于雅典天文学家 *Meton*（公元前 5 世纪）]

me·ton·y·my [mitɔ́nimi/-tán-] [məˋtɑnəmɪ] *n.* 〖修辞学〗换喻法：在表示某件事物时以其属性或与之具有密切关系的事物来表现的方法. 如以 the turf（草坪）表示 horse-racing（赛马）等.
met·o·nym·i·cal·ly [mètənímikəli] [ˌmɛtəˋnɪmɪkəlɪ] *adv.*

met·ope [métoup] [ˋmɛtəˌpi] *n.* 〖建〗上楣. **1** 陶立克柱式（Doric）建筑中，嵌于三槽板（triglyph）上的四角形壁面（→图 ORDER）. **2** 上楣的雕刻.

me·tre¹, -ter¹ [míːtə/-tər] [ˋmitɚ] *n.* 〖诗体〗**1** 韵律，格律：根据音调的强弱、长短而形成的节奏的规则性排列. **2** 步格：即一诗行的韵律中所含的韵脚数.
[希腊语 *metron*（尺，基准，格调）]

·**me·tre², -ter²** [míːtə/-tər] [ˋmitɚ] *n.* 米：国际标准长度单位，＝约 39.37 英寸，最初是以通过巴黎的子午线的 4,000 万分之一为基准，1960 年以来以同位素 ^{86}Kr 在 -210℃ 下，其状态在 $^2p_{10}$～$^5d_5$ 间转变时，所辐射的电磁波在真空中的波长的 1 650 763.73 倍为 1 米.（略：m）
mètre-kílogramme-sécond（*adj.*）米千克秒单位制的：指以米、千克、秒为长度、质量、时间的基本单位的测量单位.（略：MKS）
[法语 *mètre*←希腊语 *metron*（参照前项）]

met·ric [métrik] [ˋmɛtrɪk] *adj.* 米的，公制的（of the metre system）；采用公制的.
mèt·ri·cá·tion [-kéiʃən] [-ˋkeʃən] *n.* 采用[改为]公制. **mét·ri·càte** *vt.*
metric system [加冠词 the] 米制，公制：国际通用的十进位单位制. 1791 年法国科学学会制定以米、升、克为长度、体积、质量的单位.
metric ton 吨：重量单位，＝1 000 千克.

met·ri·cal [métrikəl] [ˋmɛtrɪkl] *adj.* **1** 韵律的，由韵律形成的（of or composed in meter）. **2** 度量的，测量的（of or involving measurement）：——*metrical geometry* 度量几何学. **mét·ri·cal·ly** *adv.*

Met·ro, Mét·ro [métrou] [ˋmɛtro] *n.*（pl. **-ros**）《口语》（巴黎的）地铁（underground railway）.

me·trol·o·gy [mitrɔ́lədʒi/-trál-] [mɪˋtrɑlədʒɪ] *n.* 度量衡学；度量衡制（science system or of weights and measures）. **met·ro·log·i·cal** *adj.*

met·ro·nome [métrənòum] [ˋmɛtrəˌnom] *n.* 〖音乐〗节拍器：以时钟式的摆动正确地表示出曲子的拍子的器具. **met·ro·nom·ic** [mètrənɔ́mik/-nám-] [ˌmɛtrəˋnɑmɪk] *adj.* 节拍器似的.

·**me·trop·o·lis** [mitrɔ́pəlis/-tráp-] [məˋtrɑplɪs] *n.*（pl. **-es**）**1**（一国、一地区等的）主要城市（chief city）；首都（capital）：——*a large metropolis* 大都会 / *the metropolis*《英》伦敦. **2**（活动的）中心（center）. **3** 教省总主教管区.
[希腊语 *mētropolis*（*mētēr* 母＋*polis* 城市）]

met·ro·pol·i·tan [mètrəpɔ́litən/-pál-] [ˌmɛtrəˋpɑləntn] *adj.* **1** 大城市的，大都会的（of a metropolis）. **2**（与殖民地相区别）本国的，母国的，宗主国的. **3** 大主教管区的，教省总主教管区的.
——*n.* **1** ＝metropolitan bishop[archbishop]. **2** 大城市的居民（inhabitant of a metropolis）.
mèt·ro·pól·i·tan·ate *n.* 大主教[教省总主教]的职位[权限].
metropolitan bishop[**archbishop**] 大主教，教省总主教.

Met·ter·nich [métənik/-tər-] [ˋmɛtənɪk] **Prince Klemens Wenzel Lothar Metternich-Winneburg** 梅特涅(1773～1859):奥地利政治家.曾参加维也纳会议,致力于谋求拿破仑战争后欧洲的安定.

met·tle [métl] [ˋmɛtl] *n.* **1** 气质,性格(quality of disposition). **2** (尤指马的)精神,气势(natural vigor and ardor, spirit).
on one's mettle 奋发.
mét·tle·some *adj.* 有精神的,精力充沛的(high-spirited).

Metz [mets] [mɛts] 梅斯:法国东北部摩泽尔河畔城市,为保护巴黎的要塞城市.

Meuse [mə:z] [mjuz] (*Du.* ***Maas***)[加冠词 the] 默兹河:从法国东北部流经比利时、荷兰,注入北海.

mew[1] [mju:] [mju] *n.* 鸥(gull),(尤指欧洲的)海鸥(*Larus canus*, sea-mew).

mew[2] [mju:] [mju] *vt.* **1** 《古》(鹰)脱(毛)(moult). **2** 把(鹰)关进笼里. **3** 把…关起来(shut〈*up*〉). —— *n.* 鹰笼(cage for hawks).

mew[3] [mju:] [mju] *vi.* (猫等)喵喵叫.
—— *n.* 猫的喵叫声(cat's cry).

mewl, mule [mju:l] [mjul] *vi.* **1** 低声哭,嘤嘤啜泣(cry feebly),(狗)狺狺低吠(whimper). **2** (像猫似的)咪咪叫(mew like a cat).

mews [mju:z] [mjuz] *n.*《英》[加冠词 the] **1** (院子周围或小巷两侧的)马厩 ▶ 现在多被改建为住房.
2 马厩聚集的小巷.
[源于 MEW². 原指建于伦敦鹰棚原址的皇家马厩]

Mex·i·co [méksikòu] [ˋmɛksɪˌko] 墨西哥:北美西南部一联邦共和国,原本是印第安马雅族、阿兹特克等族居住的地方,1519 年左右至 1821 年沦为西班牙的殖民地,成为"新西班牙"(New Spain),除了 1864～1867 年的皇帝马克西米连(MAXIMILIAN²)时代之外,到现今为止均实行共和体制.迪亚斯(Diaz)的统治(1877～1880, 1884～1911)之后,革命一直持续不断.而又因得克萨斯州的所有权问题与美国于 1846～1848 年间发生美西战争,但得克萨斯州早在 1836 年便申请加入美国联邦政府. ✽
Méx·i·can *adj.*, *n.*
Gulf of Mexico[加冠词 the]墨西哥湾:北美洲东南部海湾,介于美国、古巴、墨西哥之间.

Mey·er [máiə/-ər] [ˋmaɪə] **Conrad Ferdinand** ～ 迈耶(1825～1898):瑞士诗人、历史小说家.以叙事诗《胡滕的末日》(*Huttens Letzte Tage*)等闻名.

Mey·er·beer [máiəbèə/-ərbèər] [ˋmaɪəˌbɛr] **Giacomo(Jakob)** ～ 梅耶贝(1791～1864):犹太裔德国歌剧作曲家.

me·ze·re·on [mizíəriən] [mɪˋzɪrɪən] *n.* 欧亚瑞香(*Daphne mezereum*):一种落叶灌木,产于欧亚,开紫色花朵,具有浓郁香味.

mez·za·nine [mézəni:n, métsə-] [ˋmɛzəˌnin, ˋmɛtsə-] *adj.* 楼面与楼面之间的,(尤指)介于一楼与二楼之间的.
—— *n.* **1** 夹楼层(尤指介于一楼与二楼的楼面). **2** (舞台下面的)一层(floor beneath the stage). **3** 《美》(剧场的)第一层楼厅的前排座位(dress circle).

mez·zo [médzou, métsou] [ˋmɛdzo, ˋmɛtso] *adv.* 〖音乐〗适度地,中度地(moderately).
mezzo forte 中强(moderately loud).
mezzo piano 中弱(moderately soft).

mez·zo-so·pra·no [médzousəprá:nou, métsou-; 美 + -præn-] [ˋmɛdzosəˋprɑno, ˋmɛtso-, -ˋpræn-] *n.* 〖音乐〗**1** 次女高音:女声的中音域,介于女高音及女低音之间. **2** 次女高音歌手. **3** 次女高音部.
—— *adj.* 次女高音的.

mez·zo·tint [médzoutint, métsou-] [ˋmɛdzoˌtɪnt, ˋmɛtso-] *n.* **1** 网线铜版雕刻法:制作铜版画的一种技巧,直接用摇点刀和滚点刀,参差交错地在金属版表面滚摇,直至呈现出柔美细腻的黑绒般效果. **2** 网线铜版画.
—— *vt.* 用网线铜版雕刻法刻.

mf 《略》*mezzo forte* 〖音乐〗中强.

M. F. 《略》Medium FREQUENCY 中频.

M. F. H. 《略》Master of Foxhounds《英》狐猩掌管人,狩猎负责人.

mg 《略》milligramme(s)毫克.

Mgr 《略》 **1** *Monseigneur* 殿下,阁下. **2** (pl. **Mgri**)〖天主教〗Monsignor 大人(对高级神职人员的尊称).

mho [mou] [mo] *n.* (pl. **mhos**)〖电〗姆欧:电导的单位,其值为欧姆的倒数,当导体达到 4 欧姆的电阻时,该导体的电导则为 0.25 欧姆.

mi [mi:] [mi] *n.* 〖音乐〗= ME².

M. I. 《略》 **1** Military Intelligence《英》军事情报局. ▶ 若后面有数字表"处"之意. **2** Mounted Infantry《英》摩托化步兵.

Mi·am·i [maiǽmi:] [maɪˋæmə] *n.* 迈阿密:美国佛罗里达州东南部城市.

mi·aow [miáu] [mɪˋaʊ] *n.* 猫的叫声. —— *vi.* 喵喵叫(make a cat's cry, mew).

mi·as·ma [miǽzmə, mai-] [mɪˋæzmə, maɪ-] *n.* (pl. **-mata**, **-mas**)(沼泽、腐烂有机物等发出的)臭气,瘴气.
mi·ás·mic *adj.*

Mic. 《略》Micah(《旧约全书》的)《弥迦书》.

mi·ca [máikə] [ˋmaɪkə] *n.* 云母:由硅酸铝与其他硅酸盐结合而成的一种矿物,呈现为玻璃状薄片,容易剥落,常用于做电器制品的绝缘体. ✽
mi·ca·ceous [maikéiʃəs] [maɪˋkeʃəs] *adj.*
[拉丁语,"小片"之意]





Mexico/墨西哥
墨西哥是西班牙语系中最大的国家,约有一半人口从事农业.图中是位于墨西哥市的国立美术馆.该馆藏有墨西哥现代代表画家里维拉(Rivera, 1886～1957)、奥罗斯科(Orozco, 1883～1949)、塔马约(Tamayo, 1899～)的壁画.次页的照片是收割龙舌兰的情形.龙舌兰除了可作纤维原料之外,其茎断面所流出的汁液可发酵酿制成酒.

mica/云母 美国加利福尼亚州北部所产的云母.





Mi·cah [máikə] [ˋmaɪkə] **1** 弥迦：希伯来先知，和以赛亚(Isaiah)是同一时代的人. **2**《弥迦书》：《旧约全书》中的一篇，记载弥迦的预言.

Mi·caw·ber [mikɔ́:bə/-bər] [məˋkɔbɚ] **Mr.** ~ 米考伯：狄更斯(Dickens)所著《大卫·科波菲尔》(*David Copper field*)中懒散的乐观主义者. 每天都期待有好事发生. **Micáw·ber·ism** *n.* **Mi·cáw·ber·ish** *adj.*

·**mice** [mais] [maɪs] *n.* mouse 的复数形式.

M. I. C. E.《略》Member of the Institution of Civil Engineers 土木工程师协会会员.

mi·celle [misél, mai-] [mɪˋsɛl, maɪ-] *n.*〖物理化学〗胶束，胶体粒子：在某种胶质的溶液中可看到因分子的集合而形成的极小粒子.

Mich.《略》**1** Michaelmas 米迦勒节. **2** Michigan (美国的)密歇根州.

Mi·chael [máikəl] [ˋmaɪkḷ] **St.** ~ 米迦勒：天使长(archangel)之一，被视为与龙争战的勇者代表(〖圣〗《示录》12：7). 纪念日 9 月 29 日.
Order of St. Michael and St. George[加冠词 the]圣米迦勒和圣乔治勋章：1818 年设立的英国爵士勋章，特别颁给在海外立功的人.

Mich·ael·mas [míkəlməs] [ˋmɪkḷməs] 米迦勒节：天使长米迦勒的节日. 9 月 29 日，四季结账日(quarterday)之一.
Michaelmas daisy 米迦勒节紫菀：原产于北美的紫菀属(*Aster*)多年生草本植物. 在米迦勒节前后开花，故名. ✽
Michaelmas goose 米迦勒节吃的鹅.
Michaelmas Term《英》秋季学期：9 月末或 10 月初开课的大学等的第一学期.

Mi·chel·an·ge·lo Buo·nar·ro·ti [màikəlǽndʒilòu bwòunəróuti, mik-] [ˌmaɪkˋlændʒəˌlo ˌbwonəˋrotɪ, ˌmɪk-] 米开朗琪罗(1475～1564)：意大利文艺复兴时期雕塑家、画家、建筑家、诗人. 以罗马的西斯廷(Sistine)教堂的壁画最为有名. ✽

Mich·e·let [miʃəléi] [ˌmɪʃəˋle] **Jules**~ 米什莱(1798～1874)：法国历史学家.

Mi·che·loz·zo [mikilɔ́tsou/-láts-] [mɪkɪˋlatso] **Michelozzi** ~ 米开罗佐(1396～1472)：意大利建筑家. 佛罗伦萨的利卡尔迪(Riccardi)宫的设计者.

Mi·chel·son [máikilsən, mík-] [ˋmaɪkɪlsn, ˋmɪk-] **Albert Abraham**~ 迈克耳孙(1852～1931)：美国物理学家. 1881 年发明干涉仪. 1907 年成为美国第一位获得诺贝尔物理学奖的科学家.
Michelson-Morley experiment〖物理〗迈克耳孙-莫雷实验：迈克耳孙和莫雷在 1887 年做的光的干涉实验，以证明"以太"的存在. 经多年的实验，并未取得预期的效果. 然而该实验却奠定了爱因斯坦相对论的基础(→RELATIVITY).

Michaelmas daisy/**米迦勒节紫菀**
米迦勒节时开花的紫菀属植物. 原产于北美，现在欧洲温暖地区也可见其踪迹，花期为 7 月至 11 月.



Mich·i·gan [míʃigən] [ˋmɪʃəgən] 密歇根：美国中北部一州. 1837 年成为第 26 个州. 境内的休伦湖及苏必利尔湖成为美国北部与加拿大的天然边界. 首府兰辛(Lansing). (略：Mich.)
Lake Michigan 密歇根湖：北美五大湖之一.

mick·ey, mick·y[1] [míki] [ˋmɪkɪ] *n.*《俗》精神；傲慢. ***take the mickey***(***out of***)《俗》戏弄，嘲笑(tease).

Mick·ey Mouse 《英空军俗语》电动投弹器.
[迪斯尼(Walt Disney)的漫画主角米老鼠]

mick·y[2] [míki] [ˋmɪkɪ] *n.* 《澳》小野公牛(young wild bull). [迈克尔(*Michael*)的昵称]

mi·cro- [máikrə-] [ˋmaɪkrə-] *pref.* **1** 表示"小"(small)或"极小的"(minute)之意(如 *microbiology*)(←→*macro-*). **2** (表单位)"百万分之一"(one millionth of)(记号 μ)之意(例 *micro-ampere*, *microfarad*).
[希腊语 *mikros*(小的)]

Michelangelo Buonarroti/**米开朗琪罗**
图为罗马圣彼得教堂的《圣母怜子》(Pietà)(1500 年左右完成). 米开朗琪罗在贝托尔多(Bertoldo)的雕塑学校学习之后，转赴罗马完成其初期的杰作. 其中以这幅《圣母怜子》最为有名，他也因而声名大噪. 此后他表现内心激情的风格，成为文艺复兴时代巴罗克(Baroque)艺术的先驱.

mi·crobe [máikroub] [ˋmaɪkrob] *n.* (尤指作为病原体的)微生物(micro-organism). **mi·cró·bi·al**, **mi·cró·bic** [-króubik；英 + -krɔ́b-] [-ˋkrobɪk] *adj.*

mi·cro·bi·ol·o·gy [màikrəbaiɔ́lədʒi/-ál-] [ˌmaɪkrobaɪˋalədʒɪ] *n.* 微生物学(study of microorganisms).
mi·cro·bi·ól·o·gist *n.*

mi·cro·ce·phal·ic [màikrəsifǽlik] [ˌmaɪkrəsəˋfælɪk] *adj.* 头小的(small-headed).

mi·cro·coc·cus [màikrəkɔ́kəs/-kák-] [ˌmaɪkrəˋkakəs] *n.* :→COCCUS.

mi·cro·cosm [máikrəkɔ̀zəm/-kàz-] [ˋmaɪkrəkazəm] *n.* **1** 小世界，小宇宙(little world, world in miniature)(←→*macrocosm*). **2** (…的)缩影(miniature representation)〈*of*〉. **3** (被视为世界、宇宙缩影的)人类，社会(man, society).
mi·cro·cós·mic *adj.*

mi·cro-dot [máikrədɔ̀t/-dàt] [ˋmaɪkrəˌdat] *n.* (信件、公文、资料等的)微粒照片(photograph reduced to the size of a dot).


mi·cro·film [máikrəfilm] [ˋmaɪkrəˌfɪlm] *n.* 拍摄文件、报纸、书籍等用的缩微胶卷. ——*vt.* 把…拍摄在缩微胶卷上. [商标名]

mi·cro·lith [máikrəliθ] [ˋmaɪkrəˌlɪθ] *n.* 〖考古〗细石器：发现于中石器时代的细小石器，如刮削器等.



microscope/显微镜

研究用显微镜怀尔德 M20(Wild M20). 双目式显微镜因可均等使用两眼,眼睛较不易疲劳.



mi·crom·e·ter [maikrɔ́mitə/-krámitər] [maɪ`krɑmətɚ] *n.* 测微计:测量微小尺寸、角度等的精密装置,安装在显微镜或望远镜上. ✽

mi·cron [máikrɔn/-krɑn] [`maɪkrɑn] *n.* 微米:百万分之一米.(符号 μm)

Mi·cro·ne·sia [màikrəní:ʒə] [ˏmaɪkrə`niʒə] 密克罗尼西亚:大洋洲的一部分. 由马里亚纳(Mariana)群岛、加罗林(Caroline)群岛、马绍尔(Marshall)群岛、吉尔伯特(Gilbert)群岛等西北太平洋诸岛所构成.

Mì·cro·né·sian *adj.*, *n.*

mi·cro-or·gan·ism [màikrəɔ́:gənìzəm/-ɔ́r-] [ˏmaɪkro`ɔrgənˏɪzm̩] *n.* 微生物:细菌、原生动物、单细胞藻类、菌类及滤过性病毒等肉眼看不到的生物的通称.

·**mi·cro·phone** [máikrəfòun] [`maɪkrəˏfon] *n.* 麦克风:将声波变为相应电波的装置. 用于录音或传送音响.

mì·cro·phón·ic [-fɔ́nik/-fán-] [-`fɑnɪk] *adj.*

·**mi·cro·scope** [máikrəskòup] [`maɪkrəˏskop] *n.* 显微镜:——*a binocular microscope* 双目[筒]眼显微镜. ✽ **mi·cros·co·py** [maikrɔ́skəpi/-krás-] [maɪ`krɑskəpɪ], **mi·crós·co·pist** *n.*

mi·cro·scop·ic [maikrəskɔ́pik/-skáp-] [maɪkrə`skɑpɪk] *adj.* **1** [由]显微镜的(of a microscope). **2** 起显微镜作用的(with the function of a microscope);任何细节都不放过的. **3** 用显微镜才看得见的,极小的(←→*macroscopic*).

mì·cro·scóp·i·cal *adj.* 微观的,极小的.

mì·cro·scóp·i·cal·ly *adv.*

mi·cro·some [máikrəsòum] [`maɪkrəˏsom] *n.* 〖生物〗微粒体:用普通显微镜看不到的细胞内的微小粒子.

mi·cro·struc·ture [máikrəstrʌ̀ktʃə/-tʃər] [`maɪkroˏstrʌktʃɚ] *n.* 〖冶金·生物〗微观结构:用显微镜可观察到的金属结晶或细胞的细微构造.

mì·cro·strúc·tur·al *adj.*

mi·cro·tome [máikrətòum] [`maɪkrəˏtom] *n.* (显微镜检查用的)超薄切片机. **mi·crot·o·my** [maikrɔ́təmi/-krát-] [maɪ`krɑtəmɪ] *n.*

mi·cro·tone [máikrətòun] [`maɪkrəˏton] *n.* 〖音乐〗微音程:比半分音更小的音程.

mi·cro·wave [máikrəwèiv] [`maɪkrəˏwev] *n.* 微波:波长约从 1 毫米到 30 厘米的电磁波.

mi·crur·gy [máikrə:dʒi/-krə:r-] [`maɪkrɚdʒɪ] *n.* 显微操作法,显微技术:用显微镜一边看,一边进行解剖,注射等的技术.

mi·crúr·gi·cal *adj.*

mic·tu·ri·tion [mìktjuríʃən] [ˏmɪktʃə`rɪʃən] *n.* 排尿(urination).

míc·tu·ràte *vi.* 排尿,小便(urinate).

mid [mid] [mɪd] *adj.* (**midmost**) **1** 中部的,中间的(middle of).
2 占据中间位置的,居中的(intermediate). **3** 〖语音〗(元音)舌的位置在中央的.

mídbràin (*n.*):→BRAIN.

míd-òff(*n.*)〖板球〗(1)投手左侧的外场员位置. (2)投手左侧的外场员.

míd-òn (*n.*)〖板球〗(1)投手右侧的外场员位置, (2)投手右侧的外场员.

mídrìb (*n.*)〖植〗(叶片等的)中肋,主脉(main vein of leaf)(→图 LEAF, ALGA).

míd-wìcket(*n.*)〖板球〗(1)接近投手右前方界线的外场员位置. (2)接近投手右前方界线的外场员. (→图 CRICKET).


Mi·das [máidəs] [`maɪdəs]〖希腊神话〗迈达斯:弗里吉亚(Phrygia)国王. 从狄俄尼索斯(Dionysus)那儿获得将所有触摸到的东西全变成金子的力量. 但是因为吃的东西,喝的东西,全变成了金子,不得不哀求神取消这法力,神叫他到帕克托勒斯(Pactolus)河净身. 据说帕克托勒斯河的沙子因他的触摸而变成金子. 又有一次,因为评判牧羊神潘(Pan)的笛子吹得比阿波罗(Apollo)好,阿波罗一怒之下,把迈达斯的耳朵变成驴耳. 迈达斯虽想隐藏,但理发师却把这秘密告诉河边的芦苇,因此每当芦苇被风吹动时便反复述说这个秘密.

mid·day [míddèi] [`mɪdˏde] *n.* **1** 正午,中午(noon).
2 [常作形容词用]正午的,中午的.

mid·den [mídən] [`midn̩] *n.* 粪堆(dunghill),垃圾堆(refuse-heap).

:**mid·dle** [mídl] [`mɪdl̩] *adj.* **1** 中部的,中央的,中间的:——*the middle finger* 中指/ *the middle course*[*way*]中庸之道. **2** 居中的,中等的,普通的:—— *a man of middle height* 中等身材的人. **3**

micrometer / 测微计



〖语法〗(希腊语等)中动态的. **4** [M-](语言)中古的:——*Middle* ENGLISH 中古英语.

——*n.* **1** [加冠词 the]中部,中间,中央,正中:——*in the middle of the road* 在道路的正中央/ *in the middle of the night* 在半夜/ *in the middle of dinner* 饭吃了一半时. **2** [加冠词 the, one's](人的)腰(waist):——*round one's middle* 环腰. **3**〖语法〗中动态:古希腊语中,表示主词的反身行为或主动行为的动词语态.

——*vt.*〖海〗将(帆等)对折.

middle age 中年:青年和老年的中间期.

míddle-àged (*adj.*) 中年的.

Middle Ages[加冠词 the]中世纪:在欧洲史上,通常指从 5 世纪西罗马帝国灭亡开始,到 14 世纪中叶文艺复兴为止的时期.

Middle America 中美洲:包括墨西哥、中美洲的区域.

Middle Atlantic States[加冠词 the]大西洋中部沿岸各州:美国的纽约(New York)、新泽西(New Jersey)、宾夕法尼亚(Pennsylvania)三州.

middle class[加冠词 the][常作形容词用]中产阶级(的).

middle distance[加冠词 the]〖美术〗(油画、素描等的)中景.

Middle East[加冠词 the]中东:近东和远东之间,从埃及到伊朗的区域.

Middle Kingdom:→KINGDOM.

míddle-màn (*n.*) (1)经纪人,掮客,代理商. (2)介绍者,中间人.

middle name 中间名:名(first name)和姓(surname)之间的名字.

mìddle-of-the-ròad (*adj.*) (政策等)中庸的,不走极端的(moderate, avoiding extremes).

middle rib (牛的前排骨肉(fore-rib)和侧排骨肉(wing-rib)间的)中排骨肉(→图 MEAT).

middle term〖逻〗中词:三段论法中,连接大前提和小前提的名词.

middle watch〖海〗[加冠词 the](从 0 时至 4 时的)午夜班.

míddle-wèight (*n.*)(拳击、摔跤等的)中量级选手(→BOXING).

Middle West[加冠词 the]中西部:美国密西西比河(the Mississippi)流域北半部地区,包括俄亥俄(Ohio)、印第安纳(Indiana)、伊利诺伊(Illinois)、密歇根(Michigan)、威斯康星(Wisconsin)、艾奥瓦(Iowa)、明尼苏达(Minnesota)等州.

Middle Western (美国)中西部的.

Middle Westerner (美国)中西部人.

Mid·dle·sex [mídlsèks][ˋmɪdl,sɛks]米德尔塞克斯:英国泰晤士河左岸一旧郡. 1965 年后大部分并入大伦敦(Greater London),剩余地区并入萨里(Surrey)郡.

Mid·dle·ton [mídltən] [ˋmɪdltən] **Thomas ~** 米德尔顿(1570~1627):英国剧作家. 著有讽刺当时风俗的喜剧、恋爱喜剧.

mid·dling [mídliŋ] [ˋmɪdlɪŋ] *adj.* **1** (商品的大小、品质等)中等的,普通的(of middle size or quality);尚好的(moderately good);二流的(second-rate). **2**《口语》身体尚好的(fairly well (in health)). ——*adv.* 以中等程度,适度地(fairly, moderately). ——*n.* [pl.] **1** 中档货,中等商品. **2** 粗面粉.

Middx.《略》Middlesex(英国的)米德尔塞克斯郡.

mid·dy[1] [mídi] [ˋmɪdɪ] *n.*《口语》海军候补少尉(midshipman).

mid·dy[2] [mídi] [ˋmɪdɪ] *n.*《澳》**1** 密迪:啤酒的计量单位. **2** 装 1 密迪的杯子.

Mid·gard [mídgaːd/-gard] [ˋmɪdgard]〖北欧神话〗尘世,人间世:四周被海环绕的人类居住的世界.

Midgard Serpent 尘世的大蛇:被洛基(Loki)的子孙奥丁(Odin)投入海中的大蛇,以躯体环绕地球一周,将尾巴衔在口中.

midge [midʒ] [mɪdʒ] *n.* 摇蚊:双翅类摇蚊科(*Chironomidae*)昆虫的通称. 腹部细长,分八节,脚细.

mignonette/木犀草

原产于非洲北部的木犀科植物. 花有浓郁的香味,是香水的原料,也被栽培为观赏用植物.



Midlothian/中洛锡安

位于中洛锡安的城堡,距爱丁堡(Edinburgh)约 1.6 千米,为苏格兰最大的城堡之一,大约建造于 14~16 世纪.

midg·et [mídʒit] [ˋmɪdʒɪt] *n.* 矮人,侏儒(extremely small person, dwarf). ——*adj.* 小型的,极小的(very small). [MIDGE 的指小词]

Mid Gla·mor·gan [gləmɔ́gən/-mɔ́r-] [gləˋmɔrgən] 中格拉摩根:英国威尔士南部一郡. 1974 年 4 月合并格拉摩根(Glamorgan)的中央部分和布雷克诺克郡(Breconshire)、蒙默思郡(Monmouthshire)的一部分而成.

Mid·i·an·ite [mídiənàit] [ˋmɪdɪə,naɪt] *adj.* 米甸人的.

——*n.* 米甸人:亚伯拉罕的儿子,米甸的子孙(〖圣〗《创世记》25:1-4),阿拉伯西北部的游牧民族,以色列人出埃及时曾引诱以色列人迷途.

mid·i·nette [mìdinét] [,mɪdɪˋnɛt] *n.* (巴黎的)女店员,女裁缝(Parisian shop-girl or seamstress).

mid·land [mídlənd] [ˋmɪdlənd] *n.* **1** [通常加冠词 the]内地,中部地区(middle part of a country). **2** [the Midlands](英国)英格兰中部地区:亨伯(Humber)河、默西(Mersey)河以南,泰晤士河以北的各郡,不包括诺福克(Norfolk)、萨福克(Suffolk)、埃塞克斯(Essex)、哈福德(Hertford)、格洛斯特(Gloucester)等与威尔士接壤的郡. ——*adj.* **1** 内陆的,中部地区的. **2** [M-](英国)英格兰中部地区的.

West Midlands:→WEST MIDLANDS.

Mid·lo·thi·an [midlóuðiən] [mɪdˋloðɪən] 中洛锡安:英国苏格兰福斯(Firth)湾南岸一旧郡. 1975 年 5 月以后,成为洛锡安(Lothian)郡的一部分.



mid·most [mídmoust] [ˋmɪd,most] *adj.*:→mid.

·**mid·night** [mídnàit] [ˋmɪd,naɪt] *n.* **1** 半夜,子夜(middle of the night);半夜十二点(12 o'clock at night):——*at midnight* 半夜里. **2** [作形容词用]半夜的:——*midnight hours* 夜半时分. **midnight sun** (夏季,在南北极地区可见到的)半夜的太阳.

Mid·rash [mídræʃ] [ˋmɪdræʃ] *n.* (pl. **-rashim** [midrǽʃiːm] [mɪdˋræʃɪm])米德拉西:古犹太人的旧约全书注解集.

mid·riff [mídrif] [ˋmɪdrɪf] *n.* 横膈膜(diaphragm).

mid·ship [mídʃip] [ˋmɪd,ʃɪp] *n.* 舯:船的中央部分(middle part of a ship or boat).

míd·shìps *adv.* 在船的中央部分(amidships).

mídshìpman (*n.*)〖史·英海军〗候补少尉:介于海军学校学生和海军少尉间的下级军官.

·**midst** [midst] [mɪdst] *n.* [通常加冠词 the]中部,中间(middle);中央.

in our* [*their, your*] *midst 在我们[他们,你们]当中.

in the midst of 在…之中(in the middle of).

——*adv.*《古》在中央.

mid·sum·mer [mídsʌ́mə/-ər] [ˋmɪd,sʌmɚ] *n.* 仲夏,盛夏(period of the summer solstice).

Midsummer Day 施洗约翰节:6 月 24 日,英国的四季结账日(quarter-day)之一.

midsummer madness 极端疯狂,愚蠢之至(extreme folly).

mid·wife [mídwàif] [ˋmɪd,waɪf] *n.* (pl. **-wives**) 助产士,产婆(woman who assists in childbirth).

míd·wife·ry *n.*

[中古英语. 可能为 *mid*(废语的介词 = with) + *wife*(女),"随侍(产妇)的女人"之意]

mien [miːn] [min] *n.*《文语》态度,举止,样子(bearing, look).

·**might**[1] [mait] [maɪt] *v. aux.* may[1] 的过去式.


1 [按时态的一致,为 may 的过去式](1)[推测、可能性]或许:——*She thought it might be ture.* 她想那或许是真的. / *He said it might snow.* 他说或许会下雪.

(2)[许可]能够,可以:——*He asked me if he might start.* 她问我是否可以出发.

(3)[用在表示目的、让步的从句中]能,会:——*He worked hard so that he might pass the examination.* 他拼命用功以求及格. / *Whatever might happen, I made up my mind to see him.* 不管发生什么事,我都决定去见他.

(4)[用在表示希望、担心等动词后的从句中]会,能:——*I hoped he might succeed.* 我希望他成功. / *I feared I might catch cold.* 我担心会感冒.

(5)[用在疑问句或有 wonder, doubt 等动词的从句中]会:——*I wondered if she might come here.*



migrate/移居，迁徙
加拿大黑雁(Canada goose)以人字队形迁徙.

我不知道她会不会来这儿. 2［用于假设法］(1)［用在条件从句、结果从句］会：——*I would do it if I might*. 如果可能我会做的.
(2)［推量］或许. ▶ 比 may 的可能性更小. ——*He might come tonight*. 他今天晚上可能会来.
(3)［用在疑问句中］［征求许可、认可］可以 ▶ 比 may 更郑重的说法. ——*Might I borrow this ballpoint pen?* 这枝圆珠笔可否借我一下.
(4)［请求］请. ▶ 比 may 更郑重的说法. ——*Might I trouble you for the salt?* 麻烦你把盐拿给我好吗?
(5)［愿望、非难］如果这样的话就好… 但愿…就好：——*I wish I might come to the party*. 如果能参加宴会多好. / *You might have offered to help me*. 您本来可以帮我的忙.
(6)［可能］万一可能的话，或许…可能的话. ▶ 比 may 的口气更不确定. ——*He might come home before it gets dark*. 或许在天黑之前他能回到家里.
(7)［不确定］究竟会… ▶ 比 may 更郑重. ——*How old might you be?* 您究竟多大年纪?
as might have been expected 果真，不出所料：——*As might have been expected, he was a swindler*. 果真他是个骗子.

·**might²** ［mait］［maɪt］ *n*. (巨大的)力量，武力，威力(great strength)；权力，权势：——*Might is right*. 《谚》力量即正义，强权即公理.
with all one's might 全力以赴，尽力(to the utmost of one's power).

·**might·y** ［máiti］［ˋmaɪtɪ］ *adj*. (**-ier**; **iest**) 1 有力的，强大的(powerful, strong)；巨大的(massive)：——*a mighty ruler* 强大的统治者 / *a mighty building* 大厦. 2《口语》很大的，非常的(great, considerable)：——*a mighty hit* 极大成功.
——*adv*. 《口语》非常地，极端地(very, extremely)：——*That is mighty easy*. 非常容易.
míght·i·ly *adv*. **míght·i·ness** *n*.

mi·gnon·ette ［minjənét］［ˌminjənˋɛt］ *n*. 1 木犀草(*Reseda odorata*)：木犀草科木犀草属草本植物，夏日枝梢上抽穗状花，具浓烈的香味. 产于北非、北美洲、地中海沿岸. ✲2〔史〕精制梭结花边：有小孔的透明状手工织法国花边.

mi·graine ［máigrein; 英 + míg-, mi:g-］［ˋmaɪgren］ *n*. (有想吐及视力障碍等症状的)偏头痛.
［法语 ← 希腊语 *hemikrania* (*hemi*- 一半 + *kranion* 头盖)］

mi·grant ［máigrənt］［ˋmaɪgrərnt］ *adj*. 移居的，迁移的.
——*n*. 候鸟；移居者.

·**mi·grate** ［maigréit, ˊ -］［ˋmaɪgret］ *vi*. (**-grated**; **-grating**) 1 移居，迁移：——*migrate from Ireland to Canada* 从爱尔兰移居至加拿大. 2 (鸟、鱼、动物等季节性地)移栖洄游，迁徙：——*These birds migrate northward in spring*. 这些鸟春天移栖北方. ✲
mi·grá·tion *n*. **mí·gra·to·ry** ［-grətəri, -tɔ:ri］［-grətərɪ, -ˌtɔrɪ］ *adj*.

mike ［maik］［maɪk］ *n*. 《口语》麦克风，扩音器(microphone).

mil ［mil］［mɪl］ *n*. 1 密耳：计算电线直径的单位. ＝1/1 000 英寸，0.0254 毫米. 2 米尔：塞浦路斯辅币单位，＝1/1 000 镑(pound).

Mi·lan ［milǽn］［mɪˋlæn］［*It*. ***Milano***］米兰：意大利北部伦巴第区首府. ✲

Mil·an·ese ［milənı́:z］［ˌmɪlənˋiz］ *adj*., *n*. (pl. **Milanese**) ——*adj*. 1 米兰的，米兰人的(of Milan). ——*n*. 1 米兰人. 2 ＝Milanese silk.
Milanese silk 米兰丝：一种针织，用细纤维.

milch ［miltʃ］［mɪltʃ］ *adj*. (家畜)生乳用的，挤乳用的(giving or kept for milk).
mílch-còw (*n*.) (1)乳牛. (2)摇钱树，财源(source of regular and easy profit).
treat a person as a milch cow 把某人当作摇钱树.

·**mild** ［maild］［maɪld］ *adj*. 1 温和的，和善的(gentle)：——*be mild in disposition* 性情温和. 2 (规则、刑罚等)轻的，不严的(not severe)：——*mild punishments* 轻罚. 3 (病情)轻微的：——*a mild case* 小病. 4 (气候、天气等的)暖和的，温暖的. 5 (食物等的味道)不重的，清淡的，容易入口的(not sharp or strong in taste)：——*a mild flavor* 清淡的滋味 / *a mild cigarette* 淡味香烟.
——*n*. 淡味啤酒. **míld·ly** *adv*.
míld·ness *n*. **mild steel** 软钢：含碳量较低的钢.

mil·dew ［míldju:/-ˌdju:］［ˋmɪlˌdju］ *n*. 1 霉病：因菌类所引起的植物病害，表面会长出一层白霉. 2 (纸、衣服及皮革等上长的)霉.
——*vt*. 使长霉；使发霉.
——*vi*. 发霉，长霉.
míl·dew·y *adj*.

:**mile** ［mail］［maɪl］ *n*. 1 英里：英美长度单位，＝1 760 码(约 1 609.3 米)(亦作 **statue mile**). 2《口语》很大的距离［程度］. ▶. 经常用作副词. ——*miss the target by a mile* 远远偏离靶子 / *It's miles better*. 这容易(好)得多. 3 一英里赛跑.
geographical ［**nautical**, **sea**］ **mile** 地理英里［海里］：海上里程的单位，设定为赤道上经度 1 分(1/60°)的长度. 相当于 6 076 英尺或 1 852 米.
míle-pòst (*n*.) 里程标.
mílestòne (*n*.) (1)里程碑，里程标. (2)(历史、人生等的)重要阶段(stage)，划时代的事件(event).
［拉丁语 *mille*，“1 000(步的距离)”之意］



Milan/米兰
米兰的标志性建筑米兰大教堂. 意大利哥特式建筑中最具代表性的建筑物，可容纳两万人. 规模之大仅次于圣彼得大教堂，居第二位. 米兰是工商业中心，特别以生产丝及化学纤维而著称.

milfoil/欧蓍草
菊科多年生草本植物,由于生命力很强,在各地已成为野生杂草,属名 *Achillea*,源于希腊神话中的英雄阿喀琉斯(Achilles)之名,他用此草的叶子治疗伤兵.



mil(e)·age [máilidʒ] [ˈmaɪlɪdʒ] *n.* **1** (一定时间内行进的)英里数(distance in miles). **2** 以英里计算的旅费(travelling allowance at a fixed rate per mile). **3** (交通工具)使用一定燃料所行驶的英里数.

mil·er [máilə/-ər] [ˈmaɪlɚ] *n.*《口语》**1** 一英里赛跑的选手[马](man, horse, trained specially to run a mile). **2** 跑…英里的人或马:——*a two-miler* 跑两英里的人[马].

Mi·le·si·an[1] [mailíːziən, -ʒən] [məˋliʒən] *adj.* (古希腊城邦国家)米利都的(of Miletus). ——*n.* 米利都人.

Mi·le·sian[2] [mailíːʃən] [məˋliʃən]《戏谑》*adj.* 爱尔兰的(Irish). ——*n.* 爱尔兰人(Irishman). [名称源于传说中西班牙国王迈利西尔斯(*Milesius*)之名.据说其孙于公元前1300年左右征服爱尔兰]

mil·foil [mílfɔil] [ˈmɪlfɔɪl] *n.* 欧蓍草:菊科蓍属(*Achillea*)植物的通称.尤指小叶羽状分裂的洋蓍草(*A. millefolium*). ✿

mil·i·ar·y [míliəri/-èəri] [ˈmɪlɪˌɛrɪ] *adj.* 〖医〗粟粒状的,粟粒性的(like millet-seed in size or form);
miliary fever 粟粒热.
miliary tuberculosis〖医〗粟粒结核病:肺中的小结核结节通过血液扩散到全身的结核病.

mi·lieu [míːljəː] [mîljɚ] *n.* (pl. **-lieux**, **-lieus** [-z][-z])周围环境(environment, surroundings).

mil·i·tant [mílitənt] [ˋmɪlətənt] *adj.* 战斗中的,交战中的(engaged in warfare);好战的(warlike, combative).
——*n.* 好战的人,好斗的人.
míl·i·tan·cy *n.*
míl·i·tant·ly *adv.*
Church militant〖神学〗争战的教会:指在人间与情欲、魔鬼、罪恶等黑暗势力争战的基督徒的教会.

mil·i·ta·rism [mílitərizəm] [ˋmɪlətəˌrɪzəm] *n.* **1** 军人精神,尚武精神(spirit or tendencies of a professional soldier). **2** 军国主义,军事中心政策,黩武主义(undue prevalence of military spirit or ideals).
míl·i·ta·rist *n.*

mil·i·ta·rize, -rise [mílitəràiz] [ˋmɪlətəˌraɪz] *vt.* **1** 使军国主义化,使军队化(make military or warlike). **2** 向…灌输军国主义(instil principles of militarism into).
mìl·i·ta·ri·zá·tion, -sá- *n.*

·**mil·i·tar·y** [míliteri/-tèəri] [ˋmɪləˌtɛrɪ] *adj.* **1** 军事的,军队的,战争的:——*military forces* 兵力/*military service* 兵役. **2** 军人所做的,合乎军人[军队]的. **3** 陆军的:——*a military hospital* 陆军医院. ——*n.* **1** [sing. 或 pl.][集合名词]军人,士兵(soldiers). **2** [加冠词 the]军方,军队(army):——*The military took control of the city.* 军方控制了整个城市.
míl·i·tar·i·ly *adv.*
military age 兵役年龄.
military band 军乐队.
Military Cross《英》战功十字勋章:授予有战功的上尉,中尉,准尉的勋章.于1914年设立.(略:**M. C.**)(→图 MEDAL).
Military Medal《英》战功勋章:授予准尉、退役将军等的勋章.(略:**M. M.**)
military police[加冠词 the]宪兵队.

mil·i·tate [mílitèit] [ˋmɪlə ˌtet] *vi.* (事实、证据,对结论等)产生(不利)影响,产生(不利)作用(have force, tell)〈*against*〉.

mi·li·tia [milíʃə] [məlɪʃə] *n.* [通常加冠词 the] **1** 民兵组织(citizen army). **2**《美》国民军:具有服役资格的全部男子.
milítiaman(*n.*)民兵.
[拉丁语(←*miles* 士兵),"兵役,战斗"之意]

:**milk** [milk] [mɪlk] *n.* **1** (哺乳动物的)奶;牛乳,牛奶:——*cow's milk* 牛奶/ *mother's milk* 母乳/ *It's no use crying over spilt milk.*《谚》对无法挽回的事悲伤于事无补,覆水难收. **2** (植物的)乳液,汁;(药用的)乳剂:——*milk of almonds* 杏仁乳剂.
——*vt.* **1** 挤(牛等的)奶:——*milk a goat* 挤山羊的奶. **2** 从…榨取钱(get money out of). **3** 套出(情报). **4** 挤出…的汁[毒液](extract).
milk and honey 牛奶与蜜;丰饶:——*a land of* [*flowing with*] *milk and honey* 丰饶的土地.
milk-and-wáter(*adj.*)无力的,软弱无力的(feeble).
milk bar 奶品店:以出售牛奶、饮料、冰淇淋、三明治等为主的小商店.



milkwort/远志
一种常见于欧洲的牧草.属名 *polygala*,意为"多汁".公元1世纪时人们认为这种草能促进乳汁分泌.



Millais/密莱司
图为《穿长靴的猫》.密莱司于1848年加入前拉斐尔派,以画风细腻著称.后来离开此一画派,出任皇家艺术科学院院长,成为备受瞩目的肖像画家.



Milky Way/银河

意大利画家丁托列托(Tintoretto,Jacopo)所画的《银河的起源》(伦敦国家画廊藏).根据希腊神话中关于银河起源的说法:赫拉克勒斯(Hercules)幼时吸食天后赫拉(Hera)的乳汁,因用力过猛,赫拉情急之下,抛开赫拉克勒斯,顿时乳汁喷射出来,源源不断而汇成银河.

milk fever〖医〗生乳热:产妇最初生乳时发生的微热.

mílk-lèg (*n.*)〖医〗腿白肿症:产后下肢发生白色肿大的发炎症.

mílkmàid (*n.*)(1)挤奶女工.(2)牛奶场女工.

mílkman (*n.*) 牛奶商;送牛奶的人.

milk of magnesia 镁乳剂:将氢氧化镁混于水产生的乳白色液,用于制作酸剂、缓泻剂.

mílk-pòwder (*n.*)奶粉.

milk pudding 牛奶布丁:用大米、番薯粉等加上牛奶、糖、香料做成的布丁.

mílk-pùnch (*n.*)乳酒:牛奶加甜威士忌酒等调成的混合饮料.

milk shake 泡沫牛奶:将牛奶和鸡蛋、香料等混合后搅打至起泡的饮料.

mílksòp (*n.*)懦弱的男人,柔弱的男人,没骨气的人

mílk-sùgar (*n.*)乳糖(lactose).

milk tooth 乳齿:哺乳类动物最初长出来的牙齿(→图 TOOTH).

mílkwèed (*n.*)马利筋:能分泌白色乳液的植物通称.

mílk-white (*adj.*)乳白色的.

mílkwòrt(*n.*)远志:远志科远志属(*Polygala*)牧草的通称,曾认为可增加母牛的乳量.✲

milk·y [mílki] [mɪlkɪ] *adj.* **1** 乳的,乳状的,搀奶的(of, like or mixed with milk);(液体)白而浑浊的,不透明的(cloudy, not clear).

2 柔弱的,温顺的,温和的(effeminate, weakly amiable).

Milky Way[加冠词 the]〖天文〗银河(Galaxy). ✲

·**mill**[1] [mil] [mɪl] *n.* **1** 磨坊,制粉厂(building for grinding corn):—*a water-mill* 水力磨粉场. **2** 磨石. **3** 磨粉机:—*a coffee mill* 咖啡磨粉机. **4** 榨汁机;滚轧机. **5** 工厂,制造厂:—*a saw-mill* 锯木厂/ *a cotton-mill* 纺织厂.

like a mill-pond(海面)风平浪静.

put [***go***] ***through the mill***(使)经受考验,(使)经受磨练(subject to or undergo training or experience);(使)经受严格训练(be severely disciplined). —*vt.*

1 磨,碾(grind):—*mill grain* 将谷物碾成粉.

2 碾碎.

3 铣.

4 [主要用被动语态]轧齿边于(硬币)上(produce regular markings on the edge of)(→图 COIN):—*coins with a milled edge* 压有齿边的银币.

5 使(织物)缩绒[缩呢].

6 搅打(巧克力)使生泡.

7《俗》用拳头打,殴打(beat, strike);与…打架(fight).

—*vi.*(家畜、人等成群)毫无目的地兜圈子[乱转](move round and round in a confused mass).

míllbòard (*n.*)〖装订〗厚纸板:可作图书封面的厚纸.

míll-dàm(*n.*)磨坊水坝:供水车运转用的水坝.

mílling machine 铣床:一种圆形刀盘可旋转切削金属用的机械.

míll-pònd (*n.*)磨坊水池.

míll-ràce(*n.*)磨坊水车动力水流(→图 WATER).

míllstòne(*n.*)(1)磨石:磨中两个圆石的一个.(2)重担(heavy burden).

Millstone Grit 磨石沙砾:位于夹碳层正下方,由硅土构成属石碳系的坚硬岩石.

míll-whèel(*n.*)水车轮.

míll-wrìght(*n.*)磨粉厂建筑者.

mill[2] [mil] [mɪl] *n.* 《美》 厘:计账单位,=1/1 000美元(dollar).

Mill[3] [mil] [mɪl] **John Stuart** ~ 穆勒(1806~1873):英国哲学家、经济学家,著有《自由论》(*On Liberty*,1859),《功利主义》(*Utilitarianism*,1861)等.

Mil·lais [mílei] [mɪle] **Sir John Everett** ~ 密莱司(1829~1896):英国画家,与画家亨特(W. Holman Hunt)及罗赛蒂(D. G. Rossetti)共同创立前拉斐尔派(PRE-RAPHAELITE Brotherhood)兄弟会.✲

mil·le·nar·i·an [milinéəriən] [ˌmɪləˈnɛrɪən] *adj.* 千年的，千禧年[千年王国]的，期待千禧年的(of or expecting the millennium). —*n.* 信奉千禧年的信徒(believer in the millennium).

mil·le·nar·y[mílinəri, milén-/milinèəri, milé-nəri] [ˈmɪləˌnɛrɪ, mɪˈlɛnərɪ] *adj.* 由一千(年)组成的(consisting of a thousand).

mil·len·ni·um [miléniəm] [mɪˈlɛnɪəm] *n.* (pl. **-ums**, **-nia**) **1** 千年期间(period of a thousand years). **2** [加冠词 the]千禧年，千年王国:《圣经·启示录》第20章1～5节中预言基督将重临人间支配世界一千年. **3** 太平盛世，黄金时代(period of happiness and prosperity). **mil·lén·ni·al** *adj.*

mil·le·pede, mil·li-[mílipiːd] [ˈmɪləˌpid] *n.* 马陆:倍足纲节肢动物的通称，每体节有两对足(→图 MYRIAPOD). ✽

mill·er[1] [mílə/-ər] [ˈmɪlɚ] *n.* **1** 磨坊主，面粉厂主(one who works, or owns a flour or corn mill). **2** 粉蛾. **3** 金龟(cockchafer).
míller's-thùmb (*n.*) 杜父鱼:产于欧洲杜父鱼属(*Cottus*)小型淡水鱼(*C. gobio*).

Mil·ler[2] [mílə/-ər] [ˈmɪlɚ] **Henry**～米勒(1891～1980):美国小说家，著有《北回归线》(*Tropic of Cancer*, 1931)、《南回归线》(*Tropic of Capricorn*, 1938)等.

Mil·ler[3] [mílə/-ər] [ˈmɪlɚ] **Joe**～米勒(1684～1738):英国演员，死后人们将她生前收集的一些粗俗且古老的诙谐话编成《乔·米勒笑话集》(*Joe Miller's Jests, or Wit's Vade Mecum*)一书出版.
Joe Mller 老掉牙的笑话(stale joke).

mil·les·i·mal [milésiməl] [mɪˈlɛsəməl] *adj.* 第一千的(thousandth).

mil·let [mílit] [ˈmɪlɪt] *n.* **1** 黍(*Panicum miliaceum*):禾本科一年生草本植物，高度约1米，长有许多小穗，营养成分高. **2** 类似的禾本科植物的通称. **3** 黍的子实.

Milton/弥尔顿
出生于伦敦富裕家庭，在剑桥大学念书时，由于其端正秀丽的外表与认真的性格而被同学戏称为"基督学舍的淑女"，弥尔顿是文艺复兴之子，青年时代就写过一些优美的叙事诗. 30岁时游历欧洲大陆，曾在意大利结识伽利略. 晚年，由于疲劳过度而导致双目失明，但为了表示"证明神的道路是正确的"，用口述著成《失乐园》12卷，此书不仅被认为是基督教英雄文学的代表作，亦是文艺复兴与清教徒主义的完美结合，在世界文学宝库中占有不朽的地位. 19世纪诗人华兹华斯(William Wordsworth)曾如此赞扬道:"弥尔顿，英国人需要您!"图为弥尔顿晚年位于伦敦郊外的家，《失乐园》即在此完成.





millepede/马陆
生长于非洲的一种大马陆. 喜欢栖于阴湿地方，以腐败的植物维生. 大多数动作迟缓，不会加害于他种动物.

millet grass 粟草(*Milium effusum*):生长于北美洲森林地带的细长的草.

mil·li- [míli-] [ˈmɪlɪ-] *pref.* "千分之一的"(one thousandth of)之意. (略:m)
[拉丁语 *mille*(千)]

mil·liard [míljəd/-jərd] [ˈmɪljɚd] *n.* 《英》10亿(one thousand millions).

mil·li·bar [míliba̖ː/-ba̖r] [ˈmɪlɪˌbar] *n.* 〖气象〗毫巴:气压的单位，=1/1 000巴(BAR²). (略:mbar)

mil·lième [míljem] [ˈmɪljɛm] *n.* 米利姆:埃及、苏丹的铜币，=1/1 000镑(pound).

mil·li·gramme [míligræ̀m] [ˈmɪləˌgræm] *n.* 毫克:重量单位，=1/1 000克. (略:mg)

mil·li·li·tre [mílilìːtə/-tər] [ˈmɪləˌlitɚ] *n.* 毫升:容积单位，=1/1 000升.

mil·lime [míliːm] [ˈmɪlim] *n.* 米利姆:突尼斯辅币单位，=1/1 000第纳尔(dinar).

mil·li·me·tre [mílimìːtə/-tər] [ˈmɪləˌmitɚ] *n.* 毫米:长度单位，=1/1 000米. (略:mm)

mil·li·ner [mílinə/-nər] [ˈmɪlɪnɚ] *n.* 女帽制造[销售]商(maker or seller of women's hats).
mil·li·ner·y [mílinəri/-nèəri] [ˈmɪləˌnɛrɪ] *n.* 女帽.
[*Milan*(米兰)+-er(人)，"从米兰来的女用化妆品商人"之意]

·**mil·lion** [míljən] [ˈmɪljən] *n.* (pl. **-lions**,(用于数词之后)**million**), *adj.* —*n.* **1** 100万(one thousand thousand)(略:m.):—*six million people* 600万人. **2** 《英》100万镑，《美》100万美元:—*spend millions* 花费数百万元. **3** 许多，无数(enormous number):—*millions of miles* 数百万英里. **4** [加冠词 the]大众，民众(the bulk of the population, the masses). —*adj.* **1** 100万的:—*a million years* 100万年. **2** 许多的，无数的:—*a million questions* 无数个问题.

·**mil·lion·aire** [mìljənéə/-néər][ˌmɪljənˈɛr] *n.* 百万富翁;大富翁，富豪(person of great wealth).

mil·li·pede [mílipiːd] [ˈmɪləˌpid] *n.* :→MILLEPEDE.

mil·li·sec·ond [milisèkənd][ˈmɪləˌsɛkənd] *n.* 毫秒:1/1000秒. (略:msec)

Mills bomb [milz] [mɪlz] 〖军〗米尔斯式手榴弹，卵形手榴弹(oval hand grenade).
[由米尔斯(Sir William *Mills*, 1856～1932)发明]

Mi·lo [máilou] [ˈmaɪlo] 麦洛:公元前6世纪出身于意大利克罗顿(Crotona)的希腊大力士和摔跤运动员. 据说曾以自己的怪力顶住即将落下的屋顶而救了自己的老师毕达哥拉斯(Pythagoras)一命.

Mi·los [máilous, míː-] [ˈmaɪlous, ˈmi-] 米洛斯岛:希腊基克拉泽斯群岛(the Cyclades)的一个岛屿. ***Venus de Milo***《米洛的维纳斯》:1820年在米洛斯岛发现的女性大理石像，高度约2.04米，被推测为古希腊文化时代的产物，现藏于巴黎罗浮宫美术馆.

mil·reis [mílreis] [ˈmɪlres] *n.* 密尔雷斯:**1** 葡萄牙金币，于1911年改换为埃斯库多(escudo). **2** 巴西旧货币单位，=1 000雷斯(reis). 于1942年改换为克鲁赛罗(cruzeiro).

milt [milt] [mɪlt] *n.* **1** (哺乳类的)脾脏(spleen of mammals). **2** 雄鱼精，(雄鱼的)精液(roe of a male fish).
milt·er *n.* 繁殖期的雄鱼(male fish in the breeding season).

Mil·ti·a·des [miltáiədiːz] [mɪlˈtaɪəˌdiz] 米太亚德(? ～前488?):雅典政治家、名将，于马拉松(MARATHON)战役中获胜.

Mil·ton [míltən] [ˈmɪltən] **John**～弥尔顿(1608～1674):英国诗人，著有《失乐园》(*Paradise Lost*)、《复乐园》(*Paradise Regained*)等史诗. ✽
Mil·to·ni·an [miltóuniən] [mɪlˈtonɪən],
Mil·ton·ic [miltɔ́nik/tán-] [mɪlˈtanɪk] *adj.*

mime [maim] [mam] *n.* **1** 〖古希腊·罗马〗(以模仿或滑稽的台词为主的)滑稽戏. **2** 哑剧. **3** 哑剧演员;丑角，小丑(buffoon, jester).
—*vi.* 演滑稽戏，演哑剧.
—*vt.* 模仿. [希腊语 *mimos*]

M·I·M·E· 《略》Member of the Institution of Mining Engineers.

M·I·Mech·E·《略》Member of the Institution of Mechanical Engineers.

mim·e·o·graph [mímiəgrà:f, -græ̀f][ˈmɪmɪəˌgræf, -ˌgrɑf] *n.* 誊写版印刷机. —*vt.* 用誊写版印刷机印刷.

mi·me·sis [mimíːsis, mai-] [mɪˈmisɪs, maɪ-] *n.* **1** 〖动〗拟态:动物利用本身的形态或色彩，而与其他的动物或植物十分相似，以防御外敌的攻击. **2** (艺术上的)模拟.


mi·met·ic [mimétik] [mɪˈmɛtɪk] *adj.* **1** 模仿的，有模仿癖的(of or addicted to imitation). **2** 模拟的(of mimicry). **3** 〖生物·动〗拟态的(of mimesis).

mim·ic [mímik] [ˈmɪmɪk] *adj.*, *n.*, *v.* (**-icked**; **-icking**). —*adj.* **1** 模仿的，模拟的，仿效的(feigned). **2** 假的，假装的(sham, imitative).
—*n.* 善于模仿别人动作的人. —*vt.* 模仿(诙谐话、动作)以取悦;与…很相似(imitate closely).
mím·ic·ry *n***1** 模仿，学样;模拟. **2** 〖动〗拟态(mimesis). ✽
[希腊语 *mimikos*(←参照 *mimos* MIME)]

mi·mo·sa [mimóusə, -zə] [mɪˈmosə, -zə] *n.* 含羞

mimicry/拟态　图为竹节虫为了保护自己，形成与周围相似的形态和保护色. 在生物学上拟态可分为许多种，有的使天敌感到害怕，或使对方觉得难吃等，弱者可借此保住自己的性命.







minaret / 宣礼塔
左图是伊朗伊斯巴罕市的马特瑞夏(Madresseh)清真寺的宣礼塔(1706～1714).右图是伊拉克巴格达最古老的宣礼塔.

草:豆科含羞草属(*Mimosa*)植物的通称,原产于温带地区.

mi·na, my·na(h) [máinə] [ˋmaɪnə],
minor[2] [máinə/-nər] [ˋmaɪnɚ] *n.* 鹩哥:产于东南亚的白头翁科鸟的通称,尤指产于印度的南亚鹩哥(*Gracula religiosa*).

mi·na·cious [minéiʃəs] [mɪˋneʃəs] *adj.* 威吓的,威胁的(threatening).
mi·ná·cious·ly *adv.*

min·a·ret [mínərèt, ━━━] [ˋmɪnə,rɛt, ,mɪnəˋrɛt] *n.* 宣礼塔:伊斯兰教寺院的尖塔,负责祷告报时的僧侣,从阳台上通知祷告的时间. ✽
[阿拉伯语 *manāra*]

min·a·to·ry [mínətəri, mái-/-tɔ̀ːri] [ˋmɪnə,torɪ] *adj.* 威吓的,威胁的(threatening).


mince [mins] [mɪns] *vt.* **1** 剁碎(肉等),细切(cut very small). **2** 装作高雅地说. **3** 装模作样地走,装腔作势地说(walk or speak with affected delicacy). ——*vi.* **1** 装模作样地迈着小步走. **2** 矫饰地做,装腔作势地说.


not mince matters(尤指对人的批评)直言不讳,直截了当地说(be outspoken). ——*n.* 碎肉.

míncemèat (*n.*)馅料:将苹果、葡萄干、醋栗等切碎混拌调味料做成的馅. ——*make mincemeat of* 把…驳得体无完肤.
mínce-pie (*n.*)馅饼:包有馅的饼.

:mind [maind] [maɪnd] *n.* **1** (有认识、思考等功能的)心,精神:——*body and mind* 身心/*compose one's mind* 静下心来/*A sound mind in a sound body.*《谚语》有健康的身体才有健全的心理.
2 悟性,智力,头脑(intellectual powers):——*a man of mind* 有头脑的人.
3 记忆,回想(memory):——*time out of mind* 远古,太古/*Out of sight, out of mind.*《谚语》离久情疏.
4 意见,想法(opinion):——*in my mind* 依我的想法[意见]/*speak one's mind* 说出自己的想法.
5 意图;愿望:——*have no mind to do* 不想做…/*have a mind for* 想要…
6 理性,理智:——*absence of mind* 心不在焉,心神恍惚/*presence of mind* 冷静,沉着/*lose one's mind* 发狂,发疯.
7 (有精神、理性的)人,人类(person):——*a little mind* 小人/*No two minds think alike.* 没有想法相同的两个人.
be in two minds(对…)犹疑不决,三心二意〈*about*〉.
be of a [***one, the same***] ***mind*** 意见一致,赞成(agree in opinion).
bring [***call***] ***to mind*** 想起(remember),使想起(cause to be remembered).
change one's ***mind*** 改变想法[方针](adopt a new plan or opinion).
come into *one's* ***mind*** 想到,浮现在脑海(be remembered).
give *a person* ***a piece of*** *one's* mind 直斥,[叱责、责备]某人(scold, reproach).
give *one's* ***mind to*** 专心(于…)(direct one's attention)〈*to*〉.
have a good [***great***] ***mind to*** 很想做…(feel much tempted or inclined)〈*to do*〉.
have half a mind to 有几分想做…(feel somewhat tempted or inclined)〈*to do*〉.
have…in mind (1)意欲,有意(intend). (2)记得.
have on *one's* ***mind*** 惦念,关心(be troubled by thought of).
keep *one's* ***mind on*** 专注于,留心于,专心于(continue to pay attention).
know one's ***own mind*** 已经下决心.
make up one's ***mind*** (1)决心(要做…),下决心(decide, resolve)〈*to do, that*+从句;〉——*She made up her mind to be a teacher.* 她决心要当老师. (2)接受,安于…(reconcile oneself)〈*to*〉:——*You must make up your mind to the situation.* 你必须安于这种状况.
put *a person* ***in mind of*** 使人想起…(make







remember).

set** one's **mind on 下决心… 很想…(desire to attain).

to** one's **mind 依某人之见,照某人的看法.

——*vt.* **1**[主要用于命令句]注意,留心,记住:——*Mind that you don't forget.* 请留心不要忘记./*Mind what you say.* 记住你所说的话.

2 当心,小心…(heed):——*Mind the step.* 当心台阶.

3《美》听从…的话,顺从…(be obedient to):——*Mind your teacher.* 要听老师的话.

4 照顾,照料(take charge of):——*Who is minding the baby?* 谁在照看这婴儿?

5[通常用于否定句、疑问句]操心(concern oneself about);介意,反对(object)〈*doing*〉:——*Never mind the expense!* 别操心费用!/*I don't mind the heat.* 我不在乎暑热./*Would you mind opening the window?* 请打开窗户好吗?

mine² / 矿井 采矿大致可分为井内挖掘和露天开采两种. 图中为南非的金矿挖掘,是井内挖掘的典型例子. 露天开采则是把含有原石层上面不必要的岩层也一并挖出的采掘方式.

——*vi.* **1**[主要用于命令句]当心,注意:——*Now mind and do as you are told.* 请按命令去做./*If you don't mind, you'll slip.* 你若不注意的话就会滑倒.

2 介意,担心(be vexed);反对(have an objection):——*Never mind about that.* 不要介意那件事./*Do you mind if I smoke?* 你介意我抽烟吗?

3《美》听话,顺从.

I should not mind 也不错,想要,可以(should like):——*I should not mind a glass of beer.* 喝杯啤酒也是不错的,我可以喝杯啤酒.

never mind (1)[用于命令句]不用担心,不要紧(do not be troubled, take comfort). (2)不关你的事,少管闲事.

[中古英语 *mynd*←古英语 *gemynd*(记忆,思想). 高地日耳曼语 **gumandhiz*(←*ga*-加强语气+**mun*-)]

mind·ed [máindid] [ˋmaɪndɪd] *adj.* **1** 意欲…的,有…之意的(disposed, inclined)〈*to do*〉. **2** …意识强的,对…感兴趣(关心)的(alive to the importance of, keenly interested in):——*air-minded* 喜欢飞机的/*politically minded* 关心政治的.

mind·ful [máindfəl] [ˋmaɪndfəl] *adj.* 留心…的,注意…的(taking thought or care)〈*of*〉.

mínd·ful·ly *adv.* **mínd·ful·ness** *n.*

:**mine¹** [main] [maɪn] *pron.* **1**[I 的物主代词]我的东西,我的所有物(thing that belongs to me):——*This one is mine.* 这个是我的./*He's an old friend of mine.* 他是我的一个老朋友. **2**《古·诗》[用于元音或是以[h]开始的单词之前,或名词之后]我的(my):——*mine eyes* 我的眼睛/*mine heart* 我的心.

·**m·ine²** [main] [maɪn] *n.* **1** 矿,矿山,矿井:——*a gold mine* 金矿. ✻ **2**(知识等的)宝库,富源(abundant source)〈of〉:——*a mine of information* 知识的宝库. **3**〖军〗(为炸毁敌人的要塞而挖掘的)地雷坑道. **4**〖陆·海军〗地雷,水雷:——*a floating mine* 漂流水雷/*lay a mine* 布雷. ——*vt.* **1**(为了采掘矿石而)挖掘(地面等),采(矿). ——*mine the earth for coal* 挖掘地面采煤. **2** 在…下挖坑道. **3**〖军〗在…布地雷[水雷].

——*vi.* 采矿;挖坑道.

mínefield (*n.*)〖军〗雷区,地雷[水雷]区.

míne-làyer (*n.*)布雷船舰[飞机].

míne-swèeper (*n.*)〖海军〗(除去敌人水雷的)扫雷舰[艇].

Mi·nen·wer·fer [mí:nənvèəfə/-vèərfər] [ˋmi-nən,vɛrfɚ] *n.* 迫击炮(mine-thrower).[德语]

min·er¹ [máinə/-ər] [ˋmaɪnɚ] *n.* **1** 矿工(worker in a mine). **2** 布雷工兵(soldier whose duty is to lay mines).

miner's right《澳》采掘金矿许可证(licence to dig for gold).

min·er² [máinə/-ər] [ˋmaɪnɚ] *n.* 食蜜鸟:产于澳大利亚的食蜜鸟属数种鸟的通称.

bell miner 响铃食蜜鸟.

dusky miner 黑食蜜鸟.

·**min·er·al** [mínərəl] [ˋmɪnərəl] *n.* **1** 矿物(substance got by mining). **2** 矿石. **3**〖化〗无机物. **4**[通常 pl.]《英》=mineral water(2). ——*adj.* **1** 矿物(性)的,矿物质的,属于矿物的. **2** 含矿物的:——*a mineral vein* 矿脉. **3** 无机性的.

mineral oil 石油,矿物油.

mineral water (1)矿泉:含有矿物盐等药用成分的天然水. (2)(亦作 mineral)加有碳酸的清凉饮料,碳酸水,汽水.

·**min·er·al·o·gy** [mìnərǽlədʒi;美+-ál-] [,mɪnəˋrælədʒɪ, -ɑl-] *n.* 矿物学(science of minerals).

mìn·er·a·lóg·i·cal [-ərəlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [-ərəˋlɑdʒɪkl] *adj.* **mìn·er·a·lóg·i·cal·ly** *adv.*

mìn·er·ál·o·gist *n.*

miniature/**微型画**
英国画家希利亚德·尼古拉(Hilliard Nicholas, 1547～1619)所画的《青年》(1590,伦敦维多利亚和艾伯特美术馆(Victoria and Albert Museum)藏)。近代微型画承袭中世纪手抄本装饰的技法,16世纪起开始盛行,用于贵族的肖像画及人物画上。18世纪洛可可时代,将它应用到小型工艺品上。



Mi·ner·va [minə́:və/-nə:r-][mə`nəvə]〖罗马神话〗密涅瓦:智慧、艺术女神,与希腊神话中的雅典娜(Athene)被视为同一神,亦为战斗女神。

min·e·stro·ne [ministróuni][ˌmɪnə`stronɪ] *n.* 蔬菜浓汤:蔬菜加通心粉等做成的意大利式浓汁菜汤。[意大利语]

min·e·ver [mínivə/-vər][`mɪnəvə] *n.* :→MINIVER.

Ming [miŋ][mɪŋ] **1** (中国的)明代(1368～1644)。**2** [作普通名词用]明代瓷器。

·**min·gle** [míŋgl][`mɪŋgl] *v.* (**-gled**; **-gling**)—*vt.* **1** 使混合(mix, blend):—*truth mingled with falsehood* 真真假假。**2** 使结合。—*vi.* **1** 相混,与…混在一起(unite)(*with*):—*mingle with the crowds* 混入人群中。**2** 交往,交际。

min·gy [míndʒi][`mɪndʒɪ] *adj.* 《英口语》小气的,吝啬的(stingy, mean)。

min·i- [míni-][`mɪnɪ-] *pref.* "非常小的"、"小型的"、"小规模的"(miniature, very small)之意(例 *mini-bus*)。
míni-skirt (*n.*)迷你裙。

min·i·ate [mínièit][`mɪnɪˌet] *vt.* 在…上涂朱红色(paint with vermilion);用红色字母装饰(手抄本)的章节标题(illuminate)。[拉丁语 *minium*(铅丹)]

·**min·i·a·ture** [míniətʃə, -nitʃə/-tʃər, -tʃùər][`mɪnɪtʃə, -ˌtʃu] *n.* **1** (手抄本的)装饰画(picture in an illuminated manuscript)。**2** 微型画;小画像。✲ **3** 缩小物,缩小模型,缩影。
in miniature 小规模地[的](on a small scale)。
—*adj.* 被缩小的,小规模的,小型的(represented, designed on a small scale)。
mín·i·a·tur·ist [-tʃùərist][-ˌtʃurɪst] *n.* 微型画画家。
miniature camera〖摄影〗(尤指使用35厘米底片的)小型照相机。

Min·i·coy Is·lands [míníkɔ̀i][`mɪnɪˌkɔɪ] :→LACCADIVE ISLANDS.

min·i·kin [mínikin][`mɪnkɪn] *n.* 〖印刷〗最小铅字:比3½点铅字(brilliant)还小,约为3～3½点的铅字。

min·im [mínim][`mɪnɪm] *n.* **1** 《英》〖音乐〗二分音符(𝅗𝅥,𝅗𝅥):全音符的一半长的音符。**2** 量滴:液量的最小单位,=1/60德拉克马(drachma)。**3** 微量,非常小的东西,微不足道的东西(object of the smallest size or importance)。

min·i·mal [míniməl][`mɪnɪml] *adj.* 最小的,最低限度的,最低的(very minute, the least possible)。

min·i·mal·ist [míniməlist][`mɪnɪməlɪst] *n.* 最低纲领主义者(person willing to accept minimum of his demands as compromise)(↔*maximalist*)

min·i·mize, -mise [mínimàiz][`mɪnəˌmaɪz] *vt.* **1** 把…减至最低限度[最小程度]。**2** 对…作最低的评估。
min·i·mi·zá·tion, -sá- *n.*

·**min·i·mum** [míniməm][`mɪnəməm] *n.* (pl. **-mums**, **-ma**)最低限度,最少数[量],最低点(↔*maximum*):—*the minimum of inconvenience* 尽量少的不便/*reduce something to a minimum* 将某事物减至最低限度。**minimum thermometer** 最低温度计:测量特定时间内最低温度的仪器。
minimum wage 最低工资。
[拉丁语,*minimus*(least)的中性形式名词的用法]

min·i·mus [míniməs][`mɪnɪməs] *adj.* **1** (英国学校同姓学生中)年龄最小的(youngest of the name):—*Jones minimus* 小琼斯。**2** 最小的。[拉丁语(=least)]

min·ion [mínjən][`mɪnjən] *n.* **1** 《轻蔑语》宠儿,宠爱之人(spoilt darling, favorite)。**2** 《轻蔑语》奴才,部下,爪牙(servile agent)。**3** 〖印刷〗七点铅字,大小介于6点铅字(nonpareil)与8点铅字(brevier)之间。[古法语 *mignot*,起源于高卢语]

·**min·is·ter** [ministə/-tər][`mɪnɪstə] *n.* **1** 部长,大臣(person in charge of a government department):—*the Finance Minister* [*Minister of Finance*]财政部长。**2** 公使:次于大使的外交官。**3** (尤指英国国教以外的)牧师(clergyman)。**4** 执行者(executive agent)。—*vi.* **1** 帮助,服务,服侍(render aid or service)(*to*):—*minister to the sick and wounded* 照顾病人与伤员。**2** 《古》有帮助,有用(be helpful, contribute)(*to*):—*minister to his ambition* 有助于实现他的野心。**3** 行使牧师职责。
minister of State 《英》国务大臣。
minister of the Crown 《英》内阁阁员,阁僚(member of the Cabinet)。
[古英语 *ministre*←拉丁语 *minister*(←*minus less*),"奴仆"之意]

min·is·te·ri·al [mìnistíəriəl][ˌmɪnəs`tɪrɪəl] *adj.* **1** 牧师的,牧师职责的(of a minister or



mink /**水貂** 分布于北美洲地区及加拿大的森林地带。以毛皮闻名,也有人工饲养。

mint[1] / 薄荷

图为在美国被大量栽培的绿薄荷.薄荷原产于欧洲,是一种具有浓郁香味的植物,目前世界各地皆有栽培.可当调味料或搀入糖果、饮料、止咳药等中的填加剂.

his office). **2** 部长的(of a government minister);政府的(of the government). **3**《古》行政(性)的.

mìn·is·té·ri·al·ist *n.* 支持政府者(supporter of the government).

min·is·tra·tion [mìnistréiʃən] [ˌmɪnə`streʃən] *n.* **1** 服侍,照顾,帮助(giving aid or service). **2** 牧师执职,举行宗教仪式(ministering in religious matters).

mín·is·trant *adj.*, *n.*

·**min·is·try** [mínistri] [`mɪnɪstrɪ] *n.* (pl. **-tries**) **1** (政府的)部:——*the Ministry of Defense* 国防部. **2** [集合名词]幕僚,内阁(ministers forming a government). **3** 部长的职位(office of a minister of the State);部长的任期. **4** 神职,牧师的职位(office as a religious minister, priest, etc.);牧师的任期:——*a paid ministry* 领俸禄的神职. **5** [集合名词]神职人员,牧师(ministers of a church). **6** 服侍,援助,帮助.

min·i·ver, -e- [mínivə/-vər] [`mɪnɪvɚ] *n.* (贵族们用来做礼服的)白色毛皮(plain white fur).

miniver pure (*Fr. puré*) 有斑点的白色毛皮.

[古法语 *menu vair*(*menu* 小的,*vair*=VAIR 松鼠的毛皮)]

mink [miŋk] [mɪŋk] *n.* **1** 水貂:鼬科(*Mustelidae*),产于北美洲,趾略有蹼,适于水栖.尤指具有特别厚的褐色毛皮的美国水貂(*Mustela vison*). ✽ **2** 水貂的皮.

Minn. 《略》Minnesota(美国的)明尼苏达州.

min·ne·sing·er [mínisìŋə/-ər] [`mɪnɪˌsɪŋɚ] *n.* 恋诗歌手:12~14 世纪德国贵族阶级的诗人音乐家,所作诗歌大多以骑士爱情为主题.


[德语(*minne* 爱+*singer* 吟唱者)]

Min·ne·so·ta [minisóutə] [ˌmɪnɪ`sotə] 明尼苏达州:美国中北部与加拿大交界的一个州.1858 年成为第 32 个州.首府圣保罗(St. Paul). (略:Minn.)

min·now [mínou] [`mɪno] *n.* 米诺鱼(*Phoxinus phoxinus*:鲤科鲦鱼属小淡水鱼,产于欧洲.

mint[2] /造币厂

澳大利亚的造币厂,工作人员正在核对印出的纸币.





Mi·no·an [minóuən] [mɪ`noən] *adj.* 弥诺斯.文明的,克里特文明的:公元前 3000 ~前 1100 年左右以克里特岛为中心,于爱琴海沿岸与地中海东岸繁盛的青铜器时代文明.因挖掘克里特岛诺萨斯的弥诺斯(Minos)宫殿而发现,故名.

——*n.* 弥诺斯人,古克里特岛人.

·**mi·nor**[1] [máinə/-nər] [`maɪnɚ] *adj.* **1** [后面不加 than]较小的,较不重要的:——*a minor poet*. 二流诗人/*a minor prophet* 小预言家. **2** 未成年的(not yet of full age). **3**《英》(在学校里同姓的两个人中)较年幼的(younger):——*Jones minor* 小琼斯. **4**〖音乐〗小音阶的,小调的:——*the minor scale* 小音阶(→图 INTERVAL).

in a minor key 用小调;阴郁地.

——*n.* **1**〖法律〗未成年人(person below full age). ▶ 英国指 18 岁以下者,以前为 21 岁以下者. **2**〖音乐〗小音阶,小调. **3**〖逻〗小项,小前提. **4** = minorite. **5**《美》(大学的)辅修科目.

minor canon 低级牧师:辅助大教堂日常礼拜仪式,但不是牧师会成员.

minor key〖音乐〗小调:以短音阶为基础的音调或调性(→图 SCALE[1]).

minor league《美》(棒球的)小职业球队联盟,小联盟.

minor mode〖音乐〗小调式:像小调音阶那样排列音符的方式.

minor premiss〖逻〗小前提.

minor suit〖扑克牌〗(桥牌)方块[梅花]牌组,低级花色.

minor term〖逻〗小项:三段论中构成结论的主项的词项.

[拉丁语(=less)]

mi·nor[2] [máinə/-nər] [`maɪnɚ] *n.* :→MINA.

Mi·nor·ca [minɔ́ːkə/-nɔ́r-] [mɔ`nɔrkə] **1** 米诺卡岛:西班牙巴利阿里群岛(the Balearic Islands)中的第二大岛.位于地中海西部. **2** (亦作 **Minorca fowl**)[作普通名词用]米诺卡鸡:产于地中海的羽毛呈黑色的鸡.由西班牙引进米诺卡岛.

Mi·nor·ite [máinəràit] [`maɪnəˌraɪt] *n.*〖罗马天主教会〗小兄弟会修士(Franciscan friar). ▶ 谦称.

·**mi·nor·i·ty** [mainɔ́riti, mi-/-nɔ́ːri-, nári-] [maɪ`nɔrətɪ, -`nɑrə-] *n.* (pl. **-ties**) **1**〖法律〗未成年(state of being under full age). **2** 少数(smaller number or part);(尤指投票时与多数派[党]相对的)少数派[党](smaller party);少数派[党]的得票数:——*be in the minority* 属于少数派. **3** [作形容词用]少数的,少数派的:——*a minority opinion* 少数派的意见.

Mi·nos [máinɔs/-nɑs] [`maɪnɑs]〖希腊神话〗弥诺斯:传说中的克里特岛国王.雅典人把他描绘为残暴的君主,每年将雅典的 7 名青年男女献给弥诺陶洛斯(Minotaur)生食. **Palace of Minos**[加冠词 the]弥诺斯宫殿:克里特岛弥诺斯的青铜器时代宫殿遗迹.

Mi·no·taur [máinətɔ̀ː/-tɔ̀r] [`mɪnəˌtɔr]〖希腊神话〗弥诺陶洛斯:帕西法厄(Pasiphae)与牛所生的牛头人身怪物.被囚禁在代达罗斯(Daedalus)所设计的克里特岛迷宫中,后为忒修斯(Theseus)所杀. ✽

M.Inst.C.E. 《略》Member of the Institution of Civil Engineers 土木工程师协会会员.

min·ster [mínstə/-stər] [`mɪnstɚ] *n.* **1** 修道院的附属礼拜堂(church of a monastery). **2** 大礼拜堂,大教堂(large church).

min·strel [mínstrəl] [`mɪnstrəl] *n.* **1** (中世纪的)吟游诗人(medieval singer or musician). **2** 《诗·修辞》诗人(poet). **3** [通常 pl.](脸涂成黑色并演唱黑人歌曲的)滑稽说唱团演员.

mín·strel·sy [-si] [-sɪ] *n.* **1** 吟游诗人的技艺. **2** 吟游诗人所唱的诗[歌]. **3** [集合名词]吟游诗人.

mint[1] [mint] [mɪnt] *n.* **1** 薄荷:薄荷属香草类.尤指留兰香(*M. viridis*),(garden mint, spearmint)或胡椒薄荷(peppermint). ✽**2** 薄荷糖.

mint sauce 薄荷沙司:用醋、盐、胡椒和薄荷做成的一种调味品.通常吃烤羊肉时用.

[古英语 *minte* ←拉丁语 *ment(h)a*←希腊语 *minthē*]

mint[2] [mint] [mɪnt] *n.* **1** (国家的)铸币厂,造币厂(place where money is coined). ✽ **2** (思想、

Minotaur / 米诺陶(牛头人身怪物)





mirage/海市蜃楼
尼日利亚北部沙漠中的海市蜃楼.

发明的)源泉(source). **3** 大数目,巨额(vast sum):——*a mint of money* 巨款.

in mint condition (货币、印刷品、邮票等)刚印出来的,完美的(fresh, unsoiled, perfect).

——*vt.* **1** 铸造(硬币)(coin). **2** 创造(语句)(invent).

mínt·age *n.* 铸币,造币(coinage);铸造的货币(money).

[古英语 *mynet*←高地西日耳曼 * *munita*←拉丁语 *moneta*. 参照 MONEY]

min·u·et [minjuét] [ˌmɪnjuˋɛt] *n.* **1** 缓慢的三拍子)小步舞. **2** (用于组曲或奏鸣曲第三乐章的)小步舞曲.

***mi·nus** [máinəs] [ˋmaɪnəs] *prep.* **1** 减:——*Seven minus three is four.* 7－3＝4,七减三等于四. **2** 《口语》丧失,缺少(deprived of, lacking):——*come back minus one's shoes* 回来时没穿鞋. ——*adj.* **1** 减的:——*minus 5* 减五/*a minus sign* 减号. **2** 负的(negative):——*a minus quantity* 负数. **3** (接于数字等之后)在…以下的,比…少的(less than):——*a grade of A minus* A^- 的成绩[等级]. —— *n.* **1** 减号,负号(－). **2** 负数. **3** 不足,损失,缺损.

min·us·cule [mínəskjù:l] [mɪˋnʌskjul] *adj.* **1** 非常小的(very small). **2** 〖古文献学〗以小写字体书写的. ——*n.* **1** 〖古文献学〗(1)小写字体:中世纪初期盛行的手写字体. 与大写字体(MAJUSCULE)及安色尔字体(uncial)有别(→图 SCRIPT). (2)手写字体的小写字体. **2** 〖活版印刷〗小写字体(lower-case letter).

****min·ute**[1] [mínit] [ˋmɪnɪt] *n.* **1** 分:时间的单位,一小时的 1/60(记号为 ′):——*within 20 minutes from the station* 离车站 20 分钟以内的路程. **2** 片刻、瞬间(short time):——*Wait a minute.* 稍等. **3** 〖数学〗分:角度的单位,一度的 1/60(记号为′). ——*twenty degrees and ten minutes* 20 度 10 分,20° 10′. **4** 摘要(brief summary). **5** [pl.]正式会议记录(official record of proceedings at a meeting).

the minute (*that*)一…就…(as soon as).

to the minute(时刻)恰好,一分不差.

up to the minute 最新(式)的(having latest information, in the latest fashion).

——*vt.* 草拟(draft);摘录…的要点.

mínute-bòok (*n.*) (会议)记录簿.

minute-glàss (*n.*)沙漏.

mínute-gùn (*n.*)分炮:每一分钟放一次的遇难信号炮或葬礼炮.

mínute-hànd (*n.*) (钟、表的)长针,分针.

mínute-màn (*n.*) 《美》美国独立战争时期的民兵. ▶ 因能立即应召而有此说.

***mi·nute**[2] [mainjú:t/-njú:t] [maɪˋnut] *adj.* **1** 非常小的,细微的(very small):——*minute living things* 微生物. **2** 精确的,严密的,详细的(precise, going into details):——*a minute description* 详细的描述. **3** 些微的,微不足道的(trifling):——*a minute fault* 微不足道的小错.

mi·núte·ly *adv.*

mi·núte·ness *n.*

mi·nu·ti·a [mainjú:ʃiə, mi-/-njú:-] [maɪˋnuʃɪə] *n.* (pl. **-tiae**)[通常 pl.]琐事,细目,细节(trivial point, small detail).

minx [miŋks] [mɪŋks] *n.* 轻佻鲁莽的女孩(pert girl).

Mi·o·cene [máiəsi:n] [ˋmaɪəˌsin] *adj.* 〖地质〗中新世的. ——*n.* [加冠词 the]中新世:新生代第三纪的渐新世(Oligocene)与上新世(Pliocene)中间的时代(→图 GEOLOGY).

mi·o·sis [maióusis] [maɪˋosɪs] *n.* (**pl. －ses** [si:z] [-siz])(亦作 **meiosis, myosis**)〖医〗瞳孔缩小(constriction of the pupil of the eye).

Mi·ra·beau [mi:rəbóu] [ˌmɪrəˌbo] **Honoré Gabriel de Riqueti, Comte de～** 米拉波(1749～1791):法国政治家、文学家. 法国大革命时期第一次国民会议的中心人物.

***mir·a·cle** [mírəkl] [ˋmɪrəkḷ] *n.* **1** 奇迹,超自然现象:——*do[work]a miracle* 创造奇迹. **2** 不可思议的事(remarkable event or object):——*a modern miracle* 近代的奇事. **3** 惊人的实例(remarkable specimen)〈*of*〉:——*with a miracle of patience* 以惊人的耐力.

to a miracle 《古》奇迹地,出奇好地.

mi·rá·cu·lous [mirǽkjuləs] *adj.*

mi·rá·cu·lous·ly *adv.*

mi·rá·cu·lous·ness *n.*

miracle play (中世纪的)奇迹剧(mystery play).

mir·age [míra:ʒ, －ˊ] [məˋraʒ] *n.* **1** 海市蜃楼:在沙漠等地所看到的光学幻影,地表附近的空气层与上空密度不同时,因大气中光线的折射而使远方看不到的物体呈现在眼前. ✽ **2** 幻影,妄想(illusory thing).

[法语(←*se mirer* 映照在镜上)]

Mi·ran·do·la [mirǽndələ] [məˋrændələ] :→ PICO DELLA MIRANDOLA.

mire [maiə/-ər] [maɪr] *n.* **1** 沼泽地,泥沼(swampy ground, boggy place). **2** 泥,泥泞(mud). **3** [加冠词 the]苦境,困境.

——*vt.* **1** 使陷于泥沼(sink in mud). **2** 使溅满污泥(bespatter with mud). **3** 使陷入困境(involve in difficulties).

——*vi.* 陷入泥沼[困境]. **mír·y** *adj.*

mi·ro[1] [máiərou] [ˋmaɪro] *n.* 米罗松:产于新西兰的罗汉松属树木(*Podocarpus ferrugineus*).

[毛利语]

mi·ro[2] [máiərou] [ˋmaɪro] *n.* (亦作 **miro-miro**)弥洛鸟:产于新西兰的背黑腹白的一种鸣禽.

[毛利语 *miro－miro*]

***mir·ror** [mírə/-ər] [ˋmɪrɚ] *n.* **1** 镜子(looking-glass);反射镜:——*look at oneself in the mirror* 照镜子. ✽ **2** 模范,例子(pattern, example). **3** 真实的反映:——*a mirror of the modern society* 近代社会的真实反映.

——*vt.* **1** (如镜子般)映出(reflect):——*The river mirrored the trees along its bank.* 河水映出沿岸的树木. **2** 反映.

mirror image 镜像:映在镜子中左右相反的影像.

[古法语 *mirour*.←拉丁语 *mirare*(看见)]

mirth [mə:θ/mə:rθ] [mɝθ] *n*. 欢喜，兴高采烈，快乐(rejoicing, merriment). **mírth·ful** *adj*.
mírth·ful·ly *adv*. **mírth·ful·ness** *n*.

mis- [mis-] [mɪs-] *pref*. 1 "错误的[地]""出差错的[地]"(amiss, wrong(ly))之意(例 *mislead*). 2 "坏的[地]""恶意的[地]"(bad(ly))之意. 3 "不利地"(unfavourably)之意.
[古法语 *mis-*←高地日耳曼语 * *missa-*(反常地，恶劣地)；和古法语 *mes-*. ←拉丁语 *minus*(=less)]

mis·ad·ven·ture [misədvéntʃə/-tʃər] [ˌmɪsədˋventʃɚ] *n*. 1 不幸，厄运(ill luck, bad fortune). 2〖法律〗意外事故.

mis·al·li·ance [misəláiəns] [ˌmɪsəˋlaɪəns] *n*. 不相配的婚姻(unsuitable marriage).

mis·an·thrope [mízənθròup, mís-] [ˋmɪzən,θrop, ˋmɪs-] *n*. 厌恨人类者(hater of mankind)；逃避尘世的人(one who avoids human society).
mìs·an·thróp·ic, **-i·cal** *adj*. **mis·án·thro·pist**, **mis·án·thro·py** *n*.

mis·ap·ply [misəplái] [ˌmɪsəˋplaɪ] *vt*. 1 误用(apply wrongly). 2 滥用(公款等).
mis·ap·pli·ca·tion *n*.

mis·ap·pre·hend [misæprihénd] [ˌmɪsæprɪˋhɛnd] *vt*. 误解，误会(misunderstand).
mìs·àp·pre·hén·sion [-ʃən] [-ʃən] *n*.

mis·ap·pro·pri·ate [misəpróuprièit] [ˌmɪsəˋpropriˌet] *vt*. 1 误用(apply to wrong use). 2 盗用(别人的钱)；侵吞.
mìs·ap·prò·pri·á·tion *n*.

mis·be·come [misbikʌ́m] [ˌmɪsbɪˋkʌm] *vt*. (-came; -come)对不适合，与…不相称(suit ill).

mis·be·got·ten [misbigɔ́tən/-gátən] [ˌmɪsbɪˋgɑtn̩] *adj*. 私生的，庶出的(illegitimate).

mis·be·have [misbihéiv] [ˌmɪsbɪˋhev] *vt*. [反身动词]使行为不端. ——*vi*. 行为不端(behave improperly). **mìs·be·háv·ior** *n*.

misc. 《略》1 miscellaneous 种类繁多的. 2 miscellany 杂集；论文集，诗文集.

mis·cal·cu·late [miskǽlkjulèit] [mɪsˋkælkjəˌlet] *vt*. 算错，误算(calculate wrongly).
——*vi*. 算错. **mis·càl·cu·lá·tion** *n*.

mis·call [miskɔ́:l] [mɪsˋkɔl] *vt*. 叫错…的名字，误称(call by the wrong name).

mis·car·riage [miskǽridʒ] [mɪsˋkærɪdʒ] *n*. 1 失败，失误(miscarrying). 2 流产(spontaneous abortion). 3 (书信等)误投，没有送达.
mis·cár·ry *vi*. 1 (计划等)失败，不成功(fail of success). 2 (书信等)没有送达，误投(go astray). 3 流产. miscarriage of justice 误判.

mis·ce·ge·na·tion [misidʒinéiʃən] [ˌmɪsɪdʒəˋneʃən] *n*. 异族通婚；(尤指白人与黑人的)种族(间)通婚.

mis·cel·la·ne·a [misəléiniə] [ˌmɪsəˋlenɪə] *n*. (文学作品的)杂录，杂集(miscellany)；零碎杂物(odds and ends).

mis·cel·la·ne·ous [misəléiniəs] [ˌmɪsl̩ˋenɪəs] *adj*. 1 种类繁多的，杂项的(of mixed composition or character). 2 多方面的(many-sided).

mis·cel·la·ny [miséləni, mísəl-/mísilèini] [ˋmɪsl̩ˌenɪ] *n*. 混杂，杂聚(medley)；(集成一册的)杂集，论文集，诗文集(miscellaneous writings, ect. collected together).

mis·chance [mistʃɑ́:ns; 美 + -tʃǽns] [ˌmɪsˋtʃans, -ˋtʃæns] *n*. 不幸的事件，灾难((piece of) ill luck, ill success).

·**mis·chief** [místʃif] [ˋmɪstʃɪf] *n*. (*pl*. **-chiefs**) 1 损伤，危害，损害(harm)；恶意(evil)：——*do a lot of mischief* 造成许多损害. 2 灾害的根源，烦恼的原因(cause of harm or annoyance)：——*make mischief between them* 在他们之间种下不和的种子. 3 (尤指小孩的)捣蛋，恶作剧(annoying conduct)；淘气：——*boys who are always getting into mischief* 常爱恶作剧的男孩子/*eyes full of mischief* 满是调皮的眼神. 4 捣蛋鬼，小淘气. **mis·chie·vous** *adj*.
mis·chie·vous·ness *n*.
[古法语 *meschief*←*meschever*(*mes-* 不恰当地 + *chever* 发生)]

mis·ci·ble [mísibl] [ˋmɪsəbl̩] *adj*. (尤指液体)可混合的，可溶混的(capable of being mixed).
mìs·ci·bíl·i·ty *n*.

mis·con·ceive [miskənsí:v] [ˌmɪskənˋsiv] *vi*. 误解，误认(have a wrong idea or conception)〈*of*〉.
——*vt*. 误解. **mis·con·cép·tion** *n*.

mis·con·duct [miskɔ́ndʌkt/-kán-][mɪsˋkandʌkt] *n*. 1 (行政机关、公司等的)不当管理，管理不善(bad management). 2 品行不端，不正当的行为(improper conduct)，(尤指)通奸(adultery).
——*vt*. 1 对…处置不当. 2 [反身动词]使发生不正当关系.

mis·con·strue [miskənstrú:] [ˌmɪskənˋstu] *vt*. 把…解释错误，误解(put a wrong construction on).
mìs·con·strúc·tion [-strʌ́kʃən] [-ˋstrʌkʃən] *n*.

mis·count [miskáunt] [mɪsˋkaunt] *vt*. 数错，算错(count wrongly). ——*n*. 数错，(尤指得票数的)点错(wrong count).

mis·cre·ant [mískriənt] [ˋmɪskrɪənt] *n*. 恶棍，坏蛋(vile wretch, villain).

mis·cue [miskjú:] [mɪsˋkju] *vi*.〖台球〗撞击不正(fail to strike the ball properly). ——*n*. 撞击不正.

mis·date [misdéit] [mɪsˋdet] *vt*. 填错[写错]…的日期(put a wrong date on).

mis·deal [misdí:l] [mɪsˋdil] *v*. (**misdealt** [-délt] [-ˋdɛlt]), *n*——. *vi*., *vt*. 发错(扑克牌)(make a mistake in dealing). ——*n*.〖扑克牌〗发错牌(wrong deal).

mis·deed [misdí:d] [mɪsˋdid] *n*. 不端行为，坏事(evil deed)；犯罪(crime).

mis·de·mean·ant [misdimí:nənt] [ˌmɪsdɪˋminənt] *n*. 1 品行不端的人，操守不佳的人(person convicted of a misdemeanour). 2〖法律〗犯轻罪的人.

mis·de·mean·o(u)r [misdimí:nə/-ər] [ˌmɪsdɪˋminɚ] *n*. 1 品行不端，恶行(misdeed). 2〖法律〗轻罪. ▶ 在英国原与 felony 相对使用.

mis·di·rect [misdirékt, -dai-] [ˌmɪsdəˋrɛkt] *vt*. 1 给…指错方向(direct wrongly). 2 写错(书信等的)姓名住址等(put the wrong name, address, etc. on). 3 (法官对陪审团)给予错误的指示(give wrong instructions to). 4 使没有命中(aim badly or without precision). **mis·di·réc·tion** *n*.

mis·do·ing [misdú:iŋ] [mɪsˋduɪŋ] *n*. 恶行，坏事(misdeed).

mirror/镜子
图为 1740 年左右制造的镜子，镜框上有洛可可(Rococo)式的装饰. 玻璃上涂有汞合金的镜子，最早出现于 15～16 世纪的威尼斯.



mis·doubt [misdáut] [mɪsˋdaut] *vt*. 对…有疑虑，怀疑(have misgivings or suspicions about, doubt).

mise en scène [mi:z ɑ:ŋ séin] [ˌmiz ɑŋ ˋsen] 1 舞台装置，道具(scenery and properties of an acted play). 2 (事情的)背景，状况(surroundings).
[法语，"上演"之意]

mi·ser [máizə/-zər] [ˋmaɪzɚ] *n*. 守财奴，贪婪的人(avaricious person).
mí·ser·ly *adj*. **mí·ser·li·ness** *n*.

·**mis·er·a·ble** [mízərəbl] [ˋmɪzərəbl̩] *adj*. 1 非常不幸的，悲惨的，可怜的：——*a miserable life* 悲惨的生活. 2 令人难受的，令人不快的：——*miserable weather* 讨厌的天气. 3 贫乏的，贫弱的(poor). 4 卑鄙的，可耻的(mean)：——*a miserable wretch* 卑鄙的家伙. **mís·er·a·bly** *adv*.

mi·sère [mizéə/-zéər] [mɪˋzɛr] *n*.〖扑克牌〗在惠斯特牌戏(solo whist)中的请求摊牌(→SOLO).

Mis·e·re·re[1] [mizəríəri, -réəri] [ˌmɪzəˋrɪrɪ, -ˋrɛrɪ] 1 拉丁文〖圣〗《怜恤篇》；诗篇第 51 篇. 其首句为"上帝啊，求你按你的慈爱怜恤我"(*Miserere mei Deus*). 2 [m-]哀求，乞怜(cry for mercy).

mis·e·re·re[2] [mizəríəri, -réəri] [ˌmɪzəˋrɪrɪ, ˋrɛrɪ] *n*. = MISERICORD 2.

mi·ser·i·cord [mizérikɔ̀:d, mízəri-/kɔ̀rd] [mɪˋzɛrɪˌkɔrd] *n*. 1 (修道院里，经特别允许的修士，在规诫外可取得食物的)免诫餐室. 2 (折合椅椅底上的)突出托板；唱诗班席上装有合叶的椅子下部的突出部分，当椅子向上竖起时可供站立者支撑身体之用(→图 STALL). 3〖史〗(中世纪的)刺喉短剑.

·**mis·er·y** [mízəri] [ˋmɪzərɪ] *n*. (*pl*. **-ies**) 1 痛苦，苦恼(wretched state of mind)：——*be in the depth of misery* 陷于痛苦的深渊. 2 困苦的状况，悲惨的境遇(wretched circumstances)：——*live in misery* 生活在困苦中. 3 不幸的事：——*all the miseries of life* 人生的所有不幸. 4 = misère.

mis·fea·sance [misfí:zəns] [mɪsˋfizn̩s] *n*.〖法律〗不当行为，滥用职权；以不当的方法去行使合法的行为.

mis·fire [misfáiə/-fáiər] [mɪsˋfaɪr] *vi*. (枪)未击发(fail to go off)；(内燃机)点不着火(fail to ignite)；失败，没有效果. ——*n*. 不击发，不着火(failure to explode or ignite).

mis·fit [mísfit] [mɪsˋfɪt] *n*. 1 (衣服等的)不合身. 2 (对环境、工作等)无法适应的人(person badly adjusted to his work or surroundings).

·**mis·for·tune** [misfɔ́:tʃən, -tʃu:n/-fɔ̀r-] [mɪsˋfɔrtʃən] *n*. 1 恶运，不幸(bad luck)：——*by misfortune* 不幸地. 2 不幸的事件，灾难(calamity)：——*Misfortunes never come singly*.《谚》祸不单行.

mis·give [misgív] [mɪsˋgɪv] *vt*. (**-gave**; **-given**) 使产生疑虑，使担忧(fill with suspicion or foreboding). **mis·gív·ing** *n*. 疑虑，担忧(feeling of mistrust or apprehension).

mis·han·dle [mishǽndl] [mɪsˋhændl̩] *vt*. 苛待，虐待(人、物)，不当地处理(handle roughly, rudely, or improperly).

mis·hap [míshæp, ⌐ ⌐] [ˋmɪsˌhæp, mɪsˋhæp] *n*. 灾难，不幸事故(unlucky accident).

mis·hear [mishíə/-híər] [mɪsˋhɪr] *vt*. (**-heard** [-hɔ̀:d/-hɔ̀:rd] [-ˋhɝd] 听错，误听(hear amiss or imperfectly).

mis·hit [*v*. mishít; *n*. ⌐ ⌐] [*v*. mɪsˌhɪt; *n*. ˋmɪshɪt] *v*. (**mishit**; **-tt-**), *n*. ——*vt*. 误打(hit faultily). ——*n*. 误打(faulty hit).

Mish·nah [míʃnə] [ˋmɪʃnə]〖犹太教〗《密西拿》：犹太教口述的法典，2 世纪时由律法学者犹大(Judah ha-Nasi)所集成. [希伯来语，"反复教导，口传律法"之意]

mis·lay [misléi] [mɪsˋle] *vt*. (**-laid** [-léid] [-ˋled]) 1 把…放错地方. 2 无意中把(东西)放在不容易找到的地方；《委婉语》遗失(lose).

mis·lead [mislí:d] [mɪsˋlid] *vt*. (**-led** [-léd] [-ˋlɛd]) 1 把…引错方向(lead astray). 2 误导，使产生错误想法(give the wrong impression to).

mis·man·age [mismǽnidʒ] [mɪsˋmænɪdʒ] *vt*. 对…管理不善，对…处理失当(manage badly or wrongly).
mis·mán·age·ment *n*.

mis·name [misnéim] [mɪsˋnem] *vt.* 叫错…的名字(call by the wrong name).

mis·no·mer [misnóumə/-mər] [mɪsˋnomə] *n.* 误称，错误的名字(wrongly applied name).

mi·sog·a·my [misɔ́gəmi, mai-/-sɑ́g-] [mɪˋsagəmɪ] *n.* 厌恶结婚(hatred of marriage).
mi·sóg·a·mist *n.*

mi·sog·y·ny [maisɔ́dʒini, -sɔ́gi-, mi-/-sɑ́dʒ-] [maɪˋsadʒənɪ] *n.* 厌恶女人(hatred of women).
mi·sóg·y·nist *n.*

mis·place [mispléis] [mɪsˋples] *vt.* **1** 把…放错地方，误置(put in the wrong place). **2** 爱错(人)，将(信任等)给错对象(bestow on an ill-chosen object). **mis·pláce·ment** *n.*

mis·print [*n.* misprint; *v.* ˌ ˋ] [*n.* ˋmɪsˌprɪnt; *v.* mɪsˋprɪnt] *n.* 印错，印刷错误(error in printing).
——*vt.* 印错.

mis·pri·sion [misprίʒən] [mɪsˋprɪʒən] *n.* 〔法律〕(尤指公务员的)渎职，失职(wrong action or omission). **misprision of treason** 隐匿罪行；明知是重罪犯、叛逆罪犯却隐匿他们所犯的罪.

mis·pro·nounce [misprənáuns] [ˌmɪsprəˋnauns] *vt.* 发音错误(pronounce wrongly).
mis·pro·nùn·ci·á·tion [-nʌnsiéiʃən] [-ˌnʌnsɪˋeʃən] *n.*

mis·quote [miskwóut] [mɪsˋkwot] *vt.* 错误地引用(quote wrongly). **mis·quo·tá·tion** *n.*

mis·read [misríːd] [mɪsˋrid] *vt.* (**-read** [-réd] [-ˋrɛd]) **1** 读错(read wrongly). **2** 误解，解释错(interpret wrongly).

mis·rep·re·sent [misreprizént] [ˌmɪsrɛprɪˋzɛnt] *vt.* 错误地表达，歪曲(represent wrongly, give a false account of).
mis·rep·re·sen·tá·tion *n.*

mis·rule [misrúːl] [mɪsˋrul] *vt.* 对…治理不当，对…施暴政(rule badly). ——*n.* 暴政，苛政(bad government).
Lord[Abbot, Master]**of Misrule** [加冠词 the](15世纪末至16世纪初在英国宫廷、贵族宅第、大学宿舍等举行圣诞狂欢时的)狂欢主持人.

:**miss**[1] [mis] [mɪs] *v.* (**misses**), *n.* ——*vt.* **1** 没有命中(fail to hit)；没有捉住(fail to catch)；未理解(fail to understand)；没有遇见(人)(fail to meet)：——*I fired at a lion and missed it.* 我向一头狮子开火，但没有命中. / *miss the point of his talk* 没有领会他谈话的要点. **2** 没赶上(班车)：——*miss a train* 没赶上火车. **3** 读[写]漏(pass over, leave out)：——*miss a line* 漏掉一行. **4** 避过(avoid)：——*He just missed being killed.* 他幸免于难. **5** 没有实现或履行(fail to keep or perform)；缺(席). **6** 发现失掉…：——*miss a page from the book* 发现这本书缺了一页. **7** 因没有…而惋惜，怀念(regret the absence of)：——*miss her badly* 非常怀念她.
——*vi.* **1** 没有命中，没有达到：——*He fired but missed.* 他开了火却没有打中. **2** 失败(fail)
miss the boat[***bus***]失去机会(lose an opportunity).
——*n.* **1** 没有命中，没有完成，失败(failure)：——*His first shot was a miss.* 他的第一枪没有打中. **2** 脱落，遗漏；避过，逃过：——*a lucky miss* 侥幸逃过.
give a thing ***a miss*** 避开，对…不予理会(avoid, leave alone).
A miss is as good as a mile. 《谚》失之毫厘，差之千里.
[古英语 *missan*←古高地德语 *ˋmissjan*(←*ˋmissa-* MIS-)，"改变平常理想的状态，损伤"之意.

*:**miss**[2] [mis] [mɪs] *n.* (*pl.* **-es**) **1** [**M-**]小姐. ▶ 加在未婚女性名字之前的敬称. *Miss Green* 格林小姐 / *the Miss Greens* = *the Misses Green* 格林家的小姐们 / *the Miss Smith is an English teacher.* 史密斯小姐是英语老师. **2** 小姐. ▶ 用以呼唤年轻的女性. **3** …小姐. ▶ 选美大赛的优胜者头衔. ——*Miss world* 世界小姐. **4** 《通常轻蔑语·戏谑》小姐，女生(girl)：——*a school miss* 女学生.
5 [*pl.*](女装等的尺码)适合年轻女性者：——*dress for misses* = *misses' dresses* 适合年轻女性的服装 / *a junior miss style* 适合少女的款式.
[MISTRESS 的缩略]

Miss. 《略》Mississippi(美国的)密西西比州.

mis·sal [mísəl] [ˋmɪsl] *n.* **1** 〔罗马天主教会〕弥撒书；收入一年期间举行弥撒时所需之祈祷文的书. **2** (尤指有彩饰的)祈祷书(book of prayers).

mis·sel [mísəl] [ˋmɪsl] *n.* (亦作 **missel—thrush**)槲鸫(*Turdus viscivorus*)；吃槲寄生果实的大型鸫.
[古英语 *mistel* 槲寄生]

mis·shap·en [misʃéipən] [mɪsˋʃepən] *adj.* 不成形的，畸形的，残缺的(deformed).

·**mis·sile** [mísail/-sil] [ˋmɪsl] *n.* **1** 导弹. ✽ **2** (标枪、箭、子弹等)飞行物体.

·**mis·sing** [mísiŋ] [ˋmɪsɪŋ] *adj.* 缺少的，找不着的，下落不明的(not present, not found)：——*There is a page missing.* 缺了一页. **missing link** [加冠词 the] (1)缺少的环节；在进化过程中，被假设存在于类人猿与人类之间的过渡动物. (2)(在一个系列中)缺少的一环.


·**mis·sion** [míʃən] [ˋmɪʃən] *n.* **1** (派遣到外国的)外交使团，代表团，派遣团：——*a trade mission* 贸易代表团. **2** 传教团，布道团. **3** [*pl.*]布道活动，传教活动：——*home missions* 国内布道活动. **4** 布道[传教]地区；传教组织. **5** (派遣团、外交使团的)任务，使命：——*on a political mission* 担负着政治使命. **6** [军]军事上的特别任务，(尤指)飞行任务. **7** (人生的)使命，天职：——*his mission in life* 他的人生使命.
[拉丁语 *missio*(←*mittere* 送)]

mis·sion·ar·y [míʃənəri/-nèri] [ˋmɪʃənˌɛrɪ] *adj.* 传教的，布道的(of religious missions). ——*n.* 传教士.

mis·sion·er [míʃənə/-ər] [ˋmɪʃənə] *n.* 传教士(missionary)；教区传教士长(person in charge of a parochial mission).

mis·sis, -sus [mísiz, -is] [ˋmɪsɪz, -ɪs] *n.* **1** 《鄙》太太(mistress). ▶ 仆人称呼女主人的用语. **2** [加冠词 the]《鄙·戏谑》老婆，贱内(wife).
[MISTRESS 的转讹]

Mis·sis·sip·pi [misisípi] [ˌmɪsəˋsɪpɪ] **1** 密西西比河：北美大陆最大的河流，发源于美国明尼苏达州，南流注入墨西哥湾. ✽ **2** 密西西比州：美国南部一州，位于密西西比河下游东岸. 1817 年成为第 20 个州. 首府杰克逊(Jackson). (略：Miss.)
Mississippi Scheme：→LAW[1].



missile / 导弹
美国民兵式洲际弹道导弹(ICBM)Minuteman) 为全惯性诱导式的导弹，内有回转仪与加速器，射程距离 13 000 千米，时速 24 000 千米以上.

mis·sive [mísiv] [ˈmɪsɪv] *n.* (正式的)文书,书信,公文(written message, letter).

Mis·sou·ri [mizúəri] [məˈzurɪ] **1** [加冠词 the] 密苏里河:密西西比河的最大支流.发源于美国蒙大拿州南部的落基山脉,在圣路易斯(St. Louis)以北汇入密西西比河. **2** 密苏里州:美国中北部一州.位于密西西比河中游西岸.1821 年成为第 24 个州,首府杰斐逊城(Jefferson City).(略:Mo.)

mis·speech [misspíːtʃ] [mɪsˈspitʃ] *n.* 不正确[错误]的言辞.

mis·sy [mísi] [ˈmɪsɪ] *n.* 小姐,姑娘,小妞. ▶ 对年轻女性的昵称,带有亲切、玩笑、轻蔑等意味.

·**mist** [mist] [mɪst] *n.* **1** 雾,霭,霞:—*hills hidden in mist* 覆罩着薄雾的山丘. ▶ 指比 fog 薄. **2** (眼泪等造成的)模糊,朦胧.
—*vt.* 使覆盖雾状的东西,使朦胧,使模糊:—*The window was misted.* 窗子蒙上了一层水汽.
—*vi.* 起雾;变模糊:—*The hill misted over.* 雾笼罩着山丘.
míst·y *adj.* **míst·i·ly** *adv.*
míst·i·ness *n.*

·**mis·take** [mistéik] [mɪsˈtek] *v.* (**-took**;**-taken**;**-taking**), *n.* —*vt.* **1** 误会,误解(misunderstand):—*mistake his intention* 误会他的用意. **2** 弄错,选错(err in the choice of):—*mistake the course* 走错路. **3** 把…误认为(*for*):—*I mistook him for the doctor.* 我错把他当做医生.
—*vi.* 弄错,误解(be in error).
There is no mistaking. 没有错误.
—*n.* 误解(misunderstanding);错误,错:—*make a mistake* 误会;犯错.
and no mistake 无疑地,确实地(undoubtedly).
by mistake 弄错,误会.
mis·ták·en·ly *adv.*
mis·ták·en·ness *n.*
mis·ták·a·ble *adj.*

mis·ter [místə/-tər] [ˈmɪstɚ] *n.* **1** 先生(用在男子的姓之前,拼写时省略为 Mr.). **2** 《口》先生. ▶ 对陌生男子的称呼. **3** (没有称号、敬称的)常人,平民(untitled man).


mis·time [mistáim] [mɪsˈtaɪm] *vt.* 把…的时间安排不当(time wrongly),不合时宜地…做(do or perform at the wrong time).

Mis·tin·guett [mistæŋgét] [ˌmɪstæŋˈget] **Jeanne Marie Bourgeois** ~ 米丝廷盖特(1873~1956):法国民歌手、舞蹈家、喜剧女演员.

mis·tle·toe [mísltòu] [ˈmɪslˌto] *n.* 槲寄生(*Viscum album*):长有白色黏性种子的寄生植物,常寄生在苹果树上.按英格兰习俗,用槲寄生小枝做圣诞节的装饰,且男子可以亲吻站在此小枝下的女子.古代克尔特族的德鲁伊特教(Druids)祭司崇拜寄生于橡树上的槲寄生. ✽

mis·took [mistúk] [mɪsˈtʊk] *v.* mistake 的过去式.





Mississippi/**密西西比河**
主流长约 3 780 千米,加上主要源流密苏里河的长度约 6 210 千米.在注入墨西哥湾的河口有宽广的三角洲.



mis·tral [místrəl, mistráːl] [ˈmɪstrəl, mɪsˈtral] *n.* 密史脱拉风:指吹向法国地中海沿岸的冷风,尤指沿罗讷河河谷向下游吹的干冷北风或西北风.[拉丁语 *magistralis*(有气势的)]

·**mis·tress** [místris] [ˈmɪstrɪs] *n.* **1** (使用仆人的)女主人(woman in authority over servants);主妇(female head of a household):—*the mistress of this house* 这家的女主人. **2** 支配(控制)…的女子(woman who has the power to control or dispose)(*of*):—*You are mistress of the situation.* 你控制着局面. /*You are your own mistress.* 你可以自己做主. **3** (精通…的)妇女(woman who has thorough knowledge)(*of*):—*a mistress of cooking* 很会做饭的女人. **4** 《英》女教师(female teacher):—*a music mistress* 女音乐老师. **5** 情妇. **6** 女情人(woman loved and courted by a man). **7** 《古·方言》…夫人,…小姐. ▶ 冠于女性姓名前的敬称,现在用 Mrs. 或 Miss.
Mistress of the Robes《英》(管理女王衣着的)女待长.
wardrobe mistress:→WARDROBE.
[古法语 *maistress*(←*maistre* MASTER).“尊夫人”的意思]

mis·trust [mistrʌ́st] [mɪsˈtrʌst] *vt.* 不信任,不相信,怀疑.
—*n.* 不信任,不相信,怀疑.
mis·trúst·ful *adj.*
mis·trúst·ful·ly *adv.*
mis·trúst·ful·ness *n.*

mistletoe/**槲寄生**
在欧洲、亚洲等地常见的常绿寄生植物,常寄生于苹果、白杨、菜姆、山楂子等树上,叶呈倒披针形,革质,淡绿色,开黄色小花.雌雄异株,果实半透明,呈黄绿色,冬季成熟.其小枝用来当圣诞节的装饰,按习俗,男子可以亲吻站在此枝下的女子.

·**mis·un·der·stand** [misʌndəstǽnd/-dər-] [ˌmɪsʌndɚˈstænd] *v.* (—**stood**). —*vt.* 误会,误解(take in a wrong sense):—*misunderstand his words* 误会他的话.
—*vi.* 误会.
mis·ùn·der·stánd·ing *n.* **1** 误会,误解. **2** 不和,意见相左.

mis·use [*v.* misjúːz;*n.* -júːs] [*v.* mɪsˈjuz;*n.* -ˈjus] *vt.* **1** 误用,滥用(use wrongly). **2** 虐待,苛待(ill-use).
—*n.* 误用,滥用.

Mi·tan·ni·an [mitǽniən] [mɪˈtænɪən] *adj.* 米坦尼的王国:公元前 1500 年左右胡利安人(Hurrians)以幼发拉底河为中心建立的王国.

mite[1] [mait] [maɪt] *n.* **1** 小钱,小额铜板(coin of very small value). ► 原来是佛兰德的小额铜币. **2** (亦作 **widow's mite**)微少的捐献(small money contribution),(喻贫者所捐虽少,但胜于富者所捐万千)(《圣》《马可福音》12:42). **3** 极小的东西(small object),(尤指)小孩(child).

mite[2] [mait] [maɪt] *n.* 螨;蜱螨目(Acarina)各种节肢动物的总称. ✲

Mith·ra·ism [míθreiizəm] [ˋmɪθrə,ɪzəm] *n.* 密特拉教:崇拜光明之神密特拉(Mithras)的古波斯秘密宗教.罗马兵团曾把该信仰带回罗马帝国,公元3世纪时扩展到西欧及北欧的大部分地区,与当时的基督教相抗衡.

Mith·ras [míθrəs] [ˋmɪθrəs] 《波斯神话》密特拉:光明之神,被视同太阳.

Mith·ra·ic [miθréiik] [mɪθreɪk] *adj.*

Mith·ri·da·tes [miθridéiti:z] [,mɪθrəˋdetiz] 米特拉达梯:安息(Parthia)的三位国王和本都(Pontus)的数位国王的名字.

Mith·ri·dá·tic *adj.*

Mithridates Ⅵ Eupator 米特拉达梯六世(公元前131~前63):本都国国王,通称"大王"(the Great).将罗马人自小亚细亚赶走,第一次米特拉达梯战争(公元前88~前84)中,被苏拉(Sulla)打败,最后在第三次米特拉达梯战争(公元前74~前64)中与庞培(Pompey)大战,兵败自杀.据说他常服用少量毒药,而具有解毒能力.

mit·i·gate [mítigèit] [ˋmɪtə,get] *vt.* (使痛苦、悲伤)缓和(appease, alleviate);减轻(刑罚等)(reduce the severity of).

mit·i·gá·tion *n.*

mí·ti·gà·to·ry *adj.*

mit·i·ga·tive [mítigətiv] [ˋmɪtə,getɪv] *adj.* 缓和的,减轻的,起缓和作用的.
——*n.* 缓和剂,镇痛剂.

mi·to·chon·dri·on [màitoukɔ̀ndriən/-kán-] [,maɪtoˋkandrɪən] *n.* (*pl.* **-dria**)《生物》粒线体:一种线状或颗粒状的细胞器官(→图 CELL).

mi·to·sis [maitóusis, mi-] [maɪˋtosɪs, mɪ-] *n.* (*pl.* -ses [-si:z] [-siz])《生物》有丝分裂:一种细胞复制或增殖的过程,其结果产生两个子细胞,其有和母细胞同数目的染色体(cf. *meiosis*).

mi·tót·ic [-tɔ́tik/-tát-] [-ˋtɑtɪk] *adj.*
[近代拉丁语,源于希腊语 *mitos*(丝)]

mi·trail·leuse [mitrɑ:jə́:z] [,mɪtraˋjɜz] *n.* 机关枪.

mi·tral [máitrəl] [ˋmaɪtrəl] *adj.* 《解》僧帽瓣的.
mitral valve《解》僧帽瓣,位于心脏的左心房和左心室间的膜瓣,当心室收缩的时候可防止血液逆流到心房.因其外形和主教冠(mitre)相似而得此名(→图 HEART).

mi·tre[1], **-ter**[1] [máitə/-tər] [ˋmaɪtɚ] *n.* **1** 主教冠:主教戴的高而尖的帽子,最上部的侧边有很深的折痕(→图 VESTMENT). **2** 主教的职位[地位](episcopal office or dignity).


mí·t(e)red [-tərd] [-tɚd] *adj.* 戴着教冠的.

mi·tre[2], **-ter**[2] [máitə/-tər] [ˋmaɪtɚ] *n.* 《木工》**1** 斜榫:两个木片连接成直角状的接合方法,一般用于框架. **2** (亦作 **mitre square**)角曲尺:一种角度固定的规尺(→图 SQUARE).
——*vt.* 使斜接.
——*vi.* 斜接.

mitt [mit] [mɪt] *n.* **1** 连指手套,独指手套(mitten). **2** [*pl.*]《俗》拳击手套(boxing gloves). **3** 《棒球》手套.

mit·ten [mitən] [ˋmɪtn̩] *n.* **1** 露指长统女手套. **2** 连指手套:除拇指外其余四指连在一起的手套.
[古法语 *mitaine*←拉丁语 *medietas*(一半)]

Mit·ty [míti] [ˋmɪtɪ] **Walter** ~ 米蒂:瑟伯(James Thurber)短篇小说中的主角,沉溺于做白日梦而忘记现实的男人.



mite[2] / 壁虱
长在乳酪上的虱子(cheese-mite 倍率约100倍).


mix [miks] [mɪks] *v.* (**-es**), *n.* ——*vt.* **1** 使混合,拌合(mingle or blend into one mass)〈*with*〉:——*mix flour with sugar* 把砂糖搀在面粉里. **2** 调配,调制(compound):——*mix some medicine* 配药. **3** 使结合(combine)〈*with*〉:——*mix business with pleasure* 使工作和娱乐相结合. ——*vi.* **1** (和…)混合(join)〈*with*〉:——*Oil does not mix with water.* 油不能和水混合. **2** (和…)交际,和谐交往(be harmonious)〈*with*〉:——*mix with neighbors* 和邻居和谐相处.

be mixed up 介入,卷入,牵连(be involved)〈*in, with*〉.

mix in[it]《口语》加入争斗,打起来(join infighting, start fighting).

mix up (1)拌匀. (2)混淆,弄混(confuse).

——*n.* **1** 《口语》混合. **2** 混合物;(做点心等的)混合配料:——*a cake mix* 蛋糕混合料.



moa / 恐鸟

míx-ùp (*n.*) (1)混乱. (2)斯打,互殴(confused fight).

mixed [mikst] [mɪkst] *adj.* **1** 混成的,混合的,搀杂的(of diverse qualities or elements). **2** 由各类人组成的(containing persons from various classes). **3** 男女混合的(for persons of both sexes):——*mixed bathing* 男女同浴.


mixed farming 混合农业:农耕和家畜饲养相结合的农业.

míxed-ùp (*adj.*) 《口语》**1** 混乱的(muddled). **2** 精神错乱的(metntally confused).

mix·er [míksə/-ər] [ˋmɪksɚ] *n.* **1** 混合者. **2** 混频器:在录音和播音系统中将几个来源的信号混合在一起的装置. **3** 搅拌器. **4** 《口语》交际家:——*good*[*bad*]mixer 善[不善]交际的人.



moat / 护城河
法国卡马尔格(Camargue)地区中世纪城镇艾格莫尔特(Aigues Mortes)的护城河.护城河是为了防御敌人入侵而修建的,平时注满水.



mode 中世纪教会音乐的调式

构成格列高利 Gregory 圣歌等中世纪音乐的调式，拥有共同的结音，可分成两种调式，一是由结音开始到结音为止，拥有八度音阶之间音域的正格调式；二是从结音的下4度开始，拥有八度音的音阶音域的变格调式，起初是以 Re、Mi、Fa、Sol 为结音的8种调式，到16世纪中叶加上了 La、Do 为结音的4种，变成12种。名称上虽受古希腊调式的影响，但内容上却是完全不同的东西。

Mix·o·lyd·i·an mode [miksəlídiən] [ˏmɪksəˋlɪdiən]〖音乐〗混合利地安式. 1 古希腊调式的一种. 2 中世纪教会调式的第7调式. 以 G(sol)为结音，D(Re)为属音(→图 MODE)

ˋ**mix·ture** [míkstʃə/-tʃər] [ˋmɪkstʃɚ] *n.* 1 混合，调和(mixing)：— *It is made by mixture of these two.* 那是混合这两种东西制成的. 2 混合物，调和物(what is mixed)：— *a smoking mixture* 混合烟丝. 3 合剂：— *a cough mixture* 止咳药水，止咳合剂. 4〖化·物理〗混合物. 5 内燃机中的(混合气).

miz·(z)en [mízən] [ˋmɪzn̩] *n.*〖海〗后桅纵帆. **mízzen-mást** (*n.*)后桅：三桅帆船最后面的桅杆(→图 SAILING)

miz·zle[1] [mízl] [ˋmɪzl̩] *vi.*[非人称句]下毛毛雨(drizzle).

miz·zle[2] [mízl] [ˋmɪzl̩] *vi.*《英俗》逃跑，逃走(run away, decamp).

mk《略》mark 马克.

M. K. S.《略》meter-kilogramme-second 国际单位制的.

ml.《略》milliliter(s)毫升.

M. L. A.《略》1 Member of the Legislative Assembly 立法院议员. 2 Modern Language Association 现代语言协会.

Mlle《略》(pl. Mlles) Mademoiselle… 小姐(法国人对未婚女子的尊称).

mm《略》millimeter(s)毫米.

MM.《略》Messieurs 先生们.

M. M.《略》Military Medal 授予军人的勋章.

Mme《略》(pl. Mmes) Madame 太太，夫人，女士.

m. m. f.《略》magnetomotive force 磁通势，磁动势.

M. Mus《略》Master of Music 音乐硕士.

M. N.《略》Merchant Navy 商船队.

mne·mon·ic [nimɔ́nik/-mán-] [nɪˋmanɪk] *adj.* 记忆的，有助于记忆的(of or intended to aid the memory).
— *n.* 1 (有助于记忆的)歌(诗文、词句). 2 [pl.] 记忆术.

Mne·mos·y·ne [ni:mɔ́zini:/-máz-] [nɪˋmazəˏni]〖希腊神话〗摩涅莫辛涅：记忆女神，学艺女神缪斯(Muses)的母亲.
[希腊语，"记忆"之意]

Mo.《略》Missouri(美国的)密苏里州.

M. O.《略》1 Medical Officer (机关、团体的)卫生官员，卫生干事. 2 money order 汇票.

mo·a [móuə] [ˋmoə] *n.* 恐鸟：一种大形无翼鸟，和新西兰所产的鸵鸟相似，现已绝种. ✽
móa-hùnter (*n.*)恐鸟猎人：指新西兰早期毛利人.
[毛利语]

Mo·ab [móuæb] [ˋmoæb] 摩押王国：死海沿岸一古王国.

Mo·ab·ite [móuəbàit] [ˋmoəˏbaɪt] *n.* (阴性形为 **Moabitess**)摩押人：住在摩押王国，被当成罗得(Lot)(〖圣〗《创世记》19:37)子孙的闪族人.
— *adj.* 摩押王国的，摩押人的.
Moabite Stone 摩押碑：公元前850年左右摩押王麦撒(Mesha)所建的纪念碑，记载摩押人和以色列人之战(〖圣〗《列王纪》下3)，是最古老的腓尼基文字记录，目前收藏于巴黎罗浮宫美术馆.

ˋ**moan** [moun] [mon] *n.* 1 呻吟声：— *a moan of pain* 痛苦的呻吟声. 2 (风等的)凄切声：— *the moan of the autumn wind* 萧萧秋风的. — *vi.* 呻吟；发出凄切声. — *vt.* 1 边呻吟边说，呻吟地说. 2 哀叹(不幸等)；哀悼(死者)(lament).

moat [mout] [mot] *n.* (为防御外敌而于城市周围挖掘的)壕沟，护城河(→图 CASTLE).
móat·ed *adj.* 被护城河围绕.

ˋ**mob** [mɔb/mab] [mab] *n.* 1 暴民，乌合之众，起哄的人群：— *put down the mob* 镇压暴民. 2 [加冠词 the]人群. 3 群之民. 4《澳》(动物的)群(flock, herd)：— *a mob of sheep* [*cattle*]一群羊(牛). 5《俗》(暴力、犯罪者的)集团，团伙(associated group of persons).
— *vt.* 成群袭击(attack)；成群围住：— *The actress was mobbed.* 那个女演员被许多人围住了.
mób·bish *adj.*
[拉丁语 *mobile*(*vulgus*)，"不固定的(人群)之意"]

mob-cap [mɔ́bkæ̀p/máb-] [ˋmabˏkæp] *n.* 室内用女帽：18～19世纪室内用的圆形女人帽，通常可盖住整个头部，并有装饰性的褶子.

mo·bile [móubail, -bi:l] [ˋmobaɪl, -bil] *adj.* 1 易动的，易移动的，可动的(movable, characterized by freedom of movement). 2〖军〗有机动力的，机动性的(that may be easily moved from place to place). 3 (表情、气氛)易变的，反复无常的(volatile).
— *n.*〖美术〗活动雕塑：用铁丝之类的东西将木头、金属等雕塑片吊起来，借风使其摆动的造形作品，也有利用力学的平衡、动力等的作品.
mo·bí·i·ty *n.*

mo·bi·lize, -lise [móubilàiz] [ˋmobl̩ˏaɪz] *vt.* 1 使动，摇动(render movable). 2 使流通(bring into circulation). 3 动员(军队)(prepare for active service). — *vi.* 动员起来. **mó·bi·lìz·able, -lìs-** *adj.*
mò·bi·li·zá·tion, -sá- *n.*

moc·ca·sin [mɔ́kəsin/mák-] [ˋmakəsn̩] *n.* 1 "莫卡辛"鞋：美洲印第人穿的用柔软的皮革做成的无跟皮鞋. 2 食鱼蝮：北美产的百步蛇属(*Agkistrodon*)大毒蛇.

mo·cha [móukə] [ˋmokə] *n.* 1 穆哈咖啡：南也门港市穆哈出口的上等咖啡. 2 穆哈香料：用巧克力和咖啡做成的香料.

·**mock** [mɔk/mak] [mak] *vt.* 1 讥笑，嘲笑，揶揄：— *mock death* 嘲笑死亡. 2 模仿(动作)以嘲弄，戏弄：— *mock a person's performance* 学某人的样子取笑. 3 忽视，不采纳：— *mock the appeal* 无视控告. 4 挫败，使徒劳无功. — *vi.* 嘲笑 〈*at*〉：— *mock at a person's ambition* 嘲笑某人的雄心. — *n.* 1《古》嘲笑，笑柄，戏弄：— *make a mock of*[*at*]*the singer* 嘲笑那位歌手. 2 伪造品. *adj.* 模拟的，伪造的，假的(pretended)：— *a mock battle* 模拟战.
móck-heròic (*adj.*) 模仿英雄的，模拟英雄诗体的. — (*n.*) 仿英雄诗体.
mócking-bìrd (*n.*) 嘲鸫 *Mimus polyglottos*：原产于美国燕雀目鸣禽，会模仿其他鸟类的叫声.
mock moon PARASELENE.
móck-olive (*n.*) 断斧树：原产于澳大利亚的橄榄树，果实多肉，木材坚硬. **mock orange** (1)山梅花：山梅花属(*Philadelphus*)灌木的通称，尤指开乳白色花，香味幽雅的西洋山梅花(*P. coronarius*)(syringa). (2)岛海桐花(*Pittosporum undulatum*)：原产于澳大利亚的常绿乔木，有类似柑橘树的叶子，发出浓郁香味，开白花.
mòck-sún (*n.*) PARHELION.
mock-turtle soup(模仿鳖汤，以小牛头为原料做成的)仿汤.
móck-ùp (*n.*) 实体模型(scale model).


mock·er·y [mɔ́kəri/mák-] [ˋmakərɪ] *n.* 1 嘲笑，讥笑，嘲弄(derision). 2 笑柄，嘲笑的对象(laughing-stock). 3 (无聊的)模仿，仿效(impudent simulation). 4 徒劳，白费力气(ludicrously or insultingly futile action).

mod [mɔd/mad] [mad] *n.* 盖尔人音乐诗歌大会：1891年创始于英国苏格兰的音乐与诗的盖尔语(Gaelic)大会，相当于威尔士的诗人、音乐家大会(eisteddfod).

mo·dal [móudəl] [ˋmodl̩] *adj.* 1 形式的，样式的(of a mode or form). 2〖音乐〗调式的(of mode). 3〖逻〗模态的. 4〖语法〗(动词的)语气的(of the mood of a verb)，(小品词(particle))表示状态的(denoting manner).
mo·dal·i·ty [mədǽliti] [moˋdæləti] *n.*
mó·dal·ly *adv.*

ˋ**mode** [moud] [mod] *n.* 1 方式，方法，作法(way or manner in which a thing is done)：— *a strong mode of procedure* 强有力的处置方法. 2 流行，时尚，风尚(prevailing fashion or custom)：— *follow the mode* 赶时髦. 3〖音乐〗古希腊的调式(Ancient Greek scale system)(→ DORIAN, LYDIAN, MIXOLYDIAN, PHRYGIAN)；中世纪教会音乐的调式(→ AUTHENTIC, PLAGAL). ✽4〖音乐〗调式：— *the* MAJOR[MINOR] *mode* 大[小]调式.
5《美》〖语法〗= mood[2]. 6〖统计学〗众数：在收集的数据中，出现次数最多的值.
[拉丁语 modus，原义为"测量(的基准)"]

model / 模型
蒸汽火车模型.模型制作是指制作建筑物、交通工具、人或动物等物体的小型复制品.



·**mod·el** [mɔ́dəl/mάd-][ˋmadl] *n.*, *adj.*, *v.* (《英》-ll-) —*n.* 1 模型,原型: — *a working model of a machine* 机器的工作模型模型. ✲
2 型式,型号;样式,款式(design, pattern): — *this year's model*(汽车等)今年的型号.
3 榜样,模范;范例,典范: — *a model of kindness* 仁慈的典范.
4 (艺术家的)模特儿 (person employed to pose for an artist).
5 时装模特儿,人体模型(lay figure for shop windows, etc.).
—*adj.* 典型的,模范的;样本的;模型的: — *a model wife* 模范妻子.
—*vt.* 1 使仿效,使模仿(*after, on, upon*): — *delicately modelled features* 柔美细致的容貌. 2 (用黏土、蜡)制作……的模型: — *model a castle in clay* 用黏土做城堡的模型. 3 当模特儿展示(服装,wear for display).
—*vi.* 1 做模型: — *model in wax* 用蜡做模型.
2 当模特儿. **mód·el·(l)ing** *n.* 1 (用黏土)制作模型,制作原型. 2 造型(术),塑像(术).
[拉丁语 *modulus*(*modus* MODE 的指小词)]

·**mod·er·ate** [*adj.*, *n.* mɔ́dərit/mάd-; *v.* mɔ́dərèit/mάd-][*adj.*, *n.* ˋmadərɪt; *v.* ˋmadə,ret] *adj.* 1 适度的,不过分的(not excessive): — *moderate exercise* 适度的运动. 2 (言行举止)温和的,稳健的(avoiding extremes, temperate): — *be moderate in opinion* 看法稳健. 3 一般的,中庸的: — *a moderate appetite* 普通食欲 —*n.* (思想)稳健的人,(尤指政治、宗教上的)稳健派.
—*vt.* 1 使和缓,使不过分(make less violent or excessive): — *moderate a person's demands* 缓和一个人的要求. 2 主持.
—*vi.* 1 变得合缓,变温和: — *His anger has moderated.* 他的怒气消了点. 2 主持会议[节目等].
mód·er·ate·ly *adv.* **mód·er·ate·ness** *n.*

mod·er·a·tion [mɔ̀dəréiʃən/mάd-][,madəˋreʃən] *n.* 1 稳健,节制,适度,中庸(moderating, moderateness). 2 [Moderations]牛津大学文学士学位的第一次正式考试.

mod·er·a·tor [mɔ́dərèitə/mάdərèitər][ˋmadə,retə] *n.* 1 调停[仲裁]者(mediator);调节器. 2 (长老派教会会议的)主席;(讨论会等的)主持人. 3 〖原子核物理〗减速剂:在核反应堆中用来减缓中子运动的物质.
mód·er·a·tor·ship *n.*

·**mod·ern** [mɔ́dən/mάdərn][ˋmadən] *adj.* 1 近代的,现代的(of the present and recent times): — *modern languages* 现代[近代]语言/ *modern history* 近代史,现代史. 2 现代风格的,新式的,现行的,时髦的 (in current fashion): — *modern ideas* 现代思潮.
mo·der·ni·ty [mədə́:niti/-də́:r-][mədɜ́nətɪ],
mód·ern·ness *n.*
Modern English 近代英语.
modern face 铅字字面的现代体.
[后期拉丁语 *modernus* (←拉丁语 *modo* 现在)]

mod·ern·ism [mɔ́dənìzəm/mάdərn-][ˋmadən,ɪzm] *n.* 1 现代风尚[倾向];现代的用法[词语](modern usage, expression). 2 (艺术上的) 现代主义 (modern fashion in art). 3 〖神学〗现代主义:主张以现代思想对教会传统和教义进行新的阐释.
mód·ern·ist *n.* 现代主义者.
mód·ern·ís·tic *adj.* (尤指式样)现代的,新式的(following new fashions and innovations, advanced).

mod·ern·ize, -ise [mɔ́dənàiz/mάdərn-][ˋmadən,aɪz] *vt.* 使现代化(make modern).
mód·ern·i·zá·tion, -sá- *n.*

·**mod·est** [mɔ́dist/mάd-][ˋmadɪst] *adj.* 1 谦虚的,谨慎的,客气的: — *modest in behavior* 举止谦和. 2 《常用作反语》不过分的,适度的(not excessive): — *a modest demand* 不太高的要求. 3 朴素的,朴实无华的. 4 内向的,羞怯的 (retiring): — *a modest girl* 羞怯的女孩. 5 高雅的,文静的: — *a modest lady* 高雅的小姐.
mód·est·ly *adv.*
[拉丁语 *modestus* (→ *modus* MODE),"适度的"之意]

·**mod·es·ty** [mɔ́disti/mάd-] [ˋmadɪstɪ] *n.* 1 谦



modular design / 模数式设计
依照一定标准尺寸,预先设计并制造出构件,然后在施工现场进行装配.这种建筑方式被应用在低成本的住宅、学校等建筑物之上.

虚，谦逊：—— *a man of modesty* 谦虚的人. **2** 内向，羞怯. **3** 高雅. **4** 适度. **5** 朴素，质朴.

mod·i·cum [mɔ́dikəm/mɑ́d-] [ˋmɑdıkəm] *n.* 少量，些许 (small quantity or portion).

·**mod·i·fy** [mɔ́difài/mɑ́d-][ˋmɑdḷ,faı] *vt.* (**-fies; -fied; -ing**) **1** 缓和，减轻 (tone down)：—— *modify a person's penalty* 减轻一个人的刑罚. **2** (部分地)修改，修正(make partial changes in)：—— *Some clauses in the agreement were modified.* 这项协定中的一些条款被修改了. **3**〖语法〗(词语等)修饰；限定 (qualify the sense of)：—— *Adjectives modify nouns.* 形容词修饰名词. **4** (用变音符) 变换(元音).

mód·i·fi·a·ble *adj.*

mód·i·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fıˋkeʃən] *n.* **1** 减轻；缓和. **2** (部分的)修改，修正. **3**〖语法〗修饰语；限定语. **4** (由变音符引起的元音)变异.

Mo·di·glia·ni [mòudi:ljɑ́:ni:] [,moudıˋljɑni] **Amedeo**～莫迪里阿尼(1884～1920)：意大利画家、雕塑家，巴黎画派(Ecole de Paris)成员，遗留下来的作品大部分为鹅蛋脸，细长脖子等具有独特造形的人像画. ✲

mo·dil·lion [mədíljən] [məˋdıliən] *n.*〖建筑〗飞檐托饰：檐板下突出的托架，常见于科林斯柱式(→图 ORDER).

mod·ish [móudiʃ] [ˋmodıʃ] *adj.* 《通常轻蔑语》(人)时髦的，流行的(fashionable).

mód·ish·ly *adv.* **mód·ish·ness** *n.*

mo·diste [mɔdí:st/mou-] [moˋdıst] *n.* (尤指女装、女帽的)制造商，经销商，女裁缝(milliner, dressmaker).

mod·om [mɔ́dəm/mɑ́d-] [ˋmɑdəm] *n.* madam 的变形，店员称呼顾客时所装出来的声音.

Mod·red [mɔ́drid/móud-] [ˋmodrıd], **Mor·dred** [mɔ́:drid/mɔ́r-] [ˋmɔrdrıd]〖亚瑟王传说〗莫德雷德：亚瑟(Arthur)王的外甥，趁国王不在之际想夺取王位及王后并企图叛变，但在康瓦尔的决战中被国王所杀.

Mods [mɔdz/mɑdz] [mɑdz] *n.* (作复数用)《口语》(牛津大学的)文学士学位的第一次正式考试. (moderations).

mod·u·lar [mɔ́djulə/mɑ́dʒulər] [ˋmɑdʒulɚ] *adj.* 模数的 (of or consisting of modules).

modular design〖建筑〗组件式设计：以标准尺寸为基础的建筑方法. ✲

mod·u·late [mɔ́djulèit/mɑ́dʒu-] [ˋmɑdʒə,let] *vt.* **1** 调整，调节(adjust)；使柔和，缓和(tone down). **2** 改变(声音)的高度[调子等](vary the tone or pitch of). **3**〖音乐〗使转调. **4**〖无线电〗调制(周波数、振幅等).

—*vi.* **1**〖无线电〗调制. **2**〖音乐〗转调，变调(pass from one key to another).

mod·u·la·tion [mɔ̀djuléiʃən/mɑ̀dʒu-] [,mɑdʒuˋleʃən] *n.* **1** 调整，调节(modulating). **2**〖音乐〗转调. **3**〖无线电〗调制.

amplitude modulation〖电子学〗调幅：无线电波的振幅随着调制信号的大小而改变，但电波的频率不变. (略：A. M.)


frequency modulation〖电子工学〗调频：无线电波的频率随着声频信号的大小而改变，但电波的振幅不变. (略：F. M.)

mod·u·la·tor [mɔ́djulèitə/mɑ́dʒulèitər] [ˋmɑdʒu,letɚ] *n.* **1** 调整者. **2**〖无线电〗调制器.

mod·ule [mɔ́dju:l/mɑ́dʒu:l] [ˋmɑdʒul] *n.* **1** 测定的基准单位，测定流水的单位. **2**〖建筑〗模数：建筑部件的标准尺寸单位. 在古典建筑中，指圆柱柱脚的半径尺度(图→ORDER). **3** (航天器的)舱.

[法语←拉丁语 *modulus*. 参照的标准]

mod·u·lus [mɔ́djuləs/mɑ́dʒu-] [ˋmɑdʒələs] *n.*〖数学〗**1** 模，模数：尤指把自然模数变成常用模数时所用的一个因数. **2**〖物理〗模量，系数. [拉丁语(*modus* MODE 的指小词)]



mo·dus [móudəs] [ˋmodəs] *n.* 方式，方法 method, manner, mode).

modus operani (1) 做法，工作方法(method or system of working). (2) 一贯手法.

modus vivendi (1) 生活态度，生活方式(mode of living). **2** 临时解决办法. [拉丁语].

Mo·gul [móugʌl, —ˊ] [ˋmogʌl, moˋgʌl] *n.* **1** 蒙古人

Modigliani / 莫迪里阿尼

莫迪里阿尼所画的肖像画(1918，巴黎现代美术馆藏). 近代画家中惟有莫迪里阿尼专绘肖像画，他认为人体是最美的而对其始终不渝地爱恋并追求着. 此图主题描绘的 S 形人体，细长的脖子，简化的眼睛与鼻子，具有非常独特的造型.

(Mongolian). 2 莫卧儿人:蒙古帖木儿死后,版图分裂,其五世孙巴伯尔(Babur)退据阿富汗,入侵印度,于 1526 年灭印度王朝,建立莫卧儿帝国. 至其孙阿克巴(Akbar)登位,迈向全盛期. 后传至奥朗则布(Aurangzeb),叛乱纷起,1857 年为英国所灭. ✽ 3 [m--]《口语》重要人物,显赫人物,大人物 (important or influential person).
Great Mogul[加冠词 the]莫卧儿皇帝.
[波斯语 *mugul*(蒙古人)]

M. O. H. 《略》Medical Officer of Health《英》保健检察官.

mo·hair [móuhɛə/-hɛər] [ˋmoher] *n.* 1 马海毛,安哥拉山羊毛. 2 马海毛织物. 3 马海毛混纺织物. 4 马海毛衣服. [阿拉伯语 *mukayyar* (← *kayyara*),"更好"之意]

Mo·ham·med [məhǽmid] [moˋhæmɪd] = MUHAMMAD.
Mo·hám·med·an *adj.* 穆罕默德的,伊斯兰教的 (Muslim). —*n.* 伊斯兰教徒.

Mo·hawk [móuhɔ:k] [ˋmohɔk] *n.* 1 (1)[the Mohawks]莫霍克族:北美印第安人的一支,属易洛魁族(the Iroquois). (2)莫霍克人. 2 莫霍克语. 3 莫霍克转:在花样滑冰中以冰刀的一侧向前滑,到一半时换脚再与前者同方向滑之动作,一种由前进变后退的滑冰技巧.

Mo·hi·can [mouhi:kən] [moˋhikən] *n.* 1 [the Mohicans]马希坎族:北美印第安人的一支,属阿尔冈昆族(Algonkin). 原住在康涅狄格州和马萨诸塞州的西部.

mo·ho [móuhou] [ˋmoho] *n.* (pl. -**hos**)〖地质〗莫霍面:指地球外壳与地幔间的不连续面.
mo·hole [móuhòul] [ˋmo,hol] *n.* (穿透地壳至莫霍面以取地幔岩石样品的)莫霍钻探.
[此名乃由地震学家 A. *Mohorovičić*(1857～1936)之名而来]

Mo·hock [móuhɔk/-hɑk] [ˋmohɑk] *n.* 〖史〗年轻贵族、流氓. ► 18 世纪初横行于伦敦街市之恶棍,多为贵族出身. [源自 MOHAWK]

Mohs [mous] [mos] **Friedrich** ～ 莫斯(1773～1839): 德国矿物学家,莫斯硬度标(Mohs' scale)的发明者(→HARDNESS).

moi·dore [mɔ́idɔ:/-dɔr] [ˋmɔɪdɔr] *n.* 莫艾多:18世纪初通行于英国的葡萄牙旧金币.
[葡萄牙语 *moeda d'ouro*(金币)]

moi·e·ty [mɔ́iəti] [ˋmɔɪətɪ] *n.* 1 (法律用语)一半(half). 2 二分之一,一部分 (either of two parts into which a thing is divided).

moil [mɔil] [mɔɪl] *vi.* 做苦工(drudge).

moire [mwɑ:/mwɑr] [mwɑr] *n.* 云纹绸.
[法语,可能源于英语 *mohair*]

moi·ré [mwɑ́:rei] [mˋware] *adj.* 1 (丝绸)有云纹的(watered). 2 (金属表面)有波纹的 (having a clouded appearance like watered silk). —*n.* 1 波纹,云纹. 2 波纹图案.
[法语,*moirer* (加波纹)的过去分词]

Mois·san [mwɑsɑ́:ŋ] [mwæˋsɑŋ] **Henri** ～ 穆瓦桑(1852～1907):法国化学家,他在无水氟化氢中溶入氟化钾进行电解实验,而成功地分离出氟元素. 1906 年获诺贝尔化学奖.

·**moist** [mɔist] [mɔɪst] *adj.* 1 有湿气的,潮湿的 (slightly wet, damp): — *leaves moist with dew* 被露水沾湿的叶子/ *moist eyes* 泪眼. 2 多雨的(rainy).
móist·ness *n.*

mois·ten [mɔ́isən] [ˋmɔɪsn̩] *vt.* 使湿润,弄湿 (make moist). —*vi.* 变湿(become moist).

·**mois·ture** [mɔ́istʃə/-tʃər] [ˋmɔɪstʃɚ] *n.* 水分,湿气;(附着于表面的)水滴: — *keep the food free from moisture* 避免食物受潮. **móis·tur·ize**, -**ise** *vt.* 使受潮,弄湿(make moist). —*vi.* 带有湿气.

moi·ther [mɔ́iðə/-ðər] [ˋmɔɪðɚ] *vt.* 《英方言》[主要用被动语态]使困扰,使迷惑,使迷乱(worry, perplex). —*vi.* (心情)混乱,情绪不稳 (be incoherent or wandering).

moke [mouk][mok] *n.* 《英俗》驴;傻瓜(donkey).

mo·ki¹ [móuki][ˋmokɪ] 《澳》箍箭柄科的鱼的通称. [毛利语]

mo·ki² [móukɪ] [ˋmokɪ] *n.* (亦作 **mokihi**, **mogu-**



Mogul / 莫卧儿帝国
莫卧儿式的纤细画(1615 年左右 伦敦 印度资料馆藏). 莫卧儿帝国的开国君主巴伯尔,自波斯的图书馆获得许多图画,以此为蓝本,再以莫卧儿帝国宫廷为中心发展出一种绘画,笔法纤细,题材以花鸟为主.

ey)〖史〗(毛利族用亚麻的茎等做成的)筏. [毛利语]

mol 《略》mole〖化〗摩尔.

mo·lar¹ [móulə/-lər][ˋmolɚ]*adj.* 用于研磨的 (grinding). —*n.* 臼齿 (back tooth of mammals) (→图 TOOTH). [拉丁语 *mola*(石臼)]

mo·lar² [móulə/-lər] [ˋmolɚ] *adj.* 1〖物理〗摩尔的(of acting on or by masses)(cf. *molecular*). 2〖化〗摩尔的.
molar solution〖化〗摩尔溶液:一升溶液内含有一摩尔(克分子量)溶质的水溶液.

mo·las·ses [məlǽsiz] [məˋlæsɪz] *n.* [作单数用] 1 糖蜜:糖精制过程中所残存的余汁. 2《美》糖浆(treacle). [葡萄牙语 *melaço*←后期拉丁语 *mellaceus* (如蜜般的)]

mold [mould] [mold] *n.* :→mould¹⁻³.

Mol·da·vi·a [mɔldéiviə/mɑl-] [mɑlˋdevɪə] 1〖史〗摩尔达维亚:多瑙河流域一旧公国,1859 年与瓦拉几亚公国合并成为罗马尼亚王国. 2 摩尔多瓦共和国:原苏联一加盟共和国,成立于 1940 年,首都基什尼奥夫(Kishinev).

mold·er [móuldə] [ˋmoldɚ] *vi.* :→moulder².

mold·ing [móuldiŋ] [ˋmoldɪŋ] *n.* :→moulding.

mold·y [móuldi] [ˋmoldɪ] *adj.* :→mouldy¹.

mole¹ [moul] [mol] *n.* 痣 (abnormal pigmented prominence on the skin).

mole² [moul] [mol] *n.* 鼹鼠:鼹鼠科哺乳动物的通称. 有天鹅绒状的毛皮,眼小,前脚短而有力,善掘土. ✽ **móle-hill** (*n*)鼹鼠冢:鼹鼠所堆的土堆. — *make a mountain out of a mole-hill.* 小题大作. **móleskin** (*n.*) (1)鼠的毛皮. (2)厚毛头斜纹棉布(用于做裤子及工作服).

mole³ [moul] [mol] *n.* (用石头筑的)防波堤,堤防,海堤.

mole⁴ [moul] [mol] *n.* 〖化〗摩尔: 亦称克分子,为分子量加上克表示的物质的量单位. 若某种物质是一摩尔则其所含的分子数(或原子、电子、离子)等于阿伏伽德罗数 6.02×10^{23}. (略:mol)



mo·lec·u·lar [məlékjulə/-lər] [mə'lɛkjələ] *adj.* 分子的(of molecules)(cf. *molar*).
molecular weight〖化〗分子量：分子的重量，等于分子中各原子量总和.

mol·e·cule [mɔ́likjù:l, móu-/ màl-, móu-] ['malə,kjul, 'mo-] *n.* **1**〖化·物理〗分子. **2** 微粒(small particle).
[近代拉丁语 *molecula*，拉丁语 *moles*(群、堆)的指小词]

mo·lest [məlést] [mə'lɛst] *vt.* 使困恼，干扰，妨碍(meddle hostilely or injuriously with).
mo·les·ta·tion [mòulistéiʃən] [,moləs'teʃən] *n.*

Mol·i·ère [mɔ̀liéə/ -ɛ́ər][,molɪ'ɛr] 莫里哀(1622～1673)：法国喜剧作家，原名 Jean Baptiste Poquelin. 著有《伪君子》(*Tartuffe*)、《愤世嫉俗》(*Le Misanthrope*) 等，以幽默的笔调讽刺当时的社会. ✽

Mol·i·nism [mɔ́linìzəm/ mál-] ['malɪ,nɪzəm] *n.* **1** 莫林纳主义：西班牙籍耶稣会传教士莫林纳(Luis Molina 1535～1600)所倡导的神学理论，认为上帝恩典的功效完全取决于自由接受恩典的意志. **2** 寂静主义：由西班牙神秘主义者莫利诺斯(Miguel de Molinos，1640～1696)所倡导.
Mól·i·nist *n.*

Molière / 莫里哀
出生于巴黎的富裕商家，从小立志于演戏，和初恋女友马德莱娜·贝雅尔组成剧团，自导自演了许多著名喜剧. 这位天才作家毕生站在舞台上，也死在舞台上. 1673 年在演出《没病找病》时，在舞台上因吐血而倒下，再也没有站起来. 真实的人生痛苦经验对他的喜剧有很大的影响，戏中人物在欢笑中也经常带有泪水. 图为矗立于巴黎的莫里哀铜像.



mole² / 鼹鼠
嘴长且尖，无外耳，眼小，陷于眼皮之下. 前肢大且呈锹状，适于挖掘洞穴. 食量极大，以蚯蚓、昆虫的幼虫为食，能吃下和自己体重相当的东西.

moll [mɔl/ mal] [mal] *n.* 《口语》**1** (歹徒的)情妇(gangster's female companion). **2** 妓女(prostitute).

mol·li·fy [mɔ́lifài/ mál-] ['malə,faɪ] *vt.* 缓和，减缓，抚慰，安慰(soften, appease).
mòl·li·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fɪ'keʃən] *n.*

mol·lusc, -lusk [mɔ́ləsk/ mál-] ['maləsk] *n.* 软体动物：软体动物门无脊椎动物的通称，通常有坚硬的保护壳，如葛叶贝类、蜗牛、牡蛎等. ✽
mol·lus·can [məlʌ́skən] [mə'lʌskən],
mol·lús·coid [-kɔid] [-kɔɪd],
mol·lús·cous [-kəs] [-kəs] *adj.*
[近代拉丁语 *mollusca* (软体动物门). 拉丁语则是“软的(果实)”之意]

mol·ly·cod·dle [mɔ́likɔ̀dl /málikàdl] ['malɪ,kadl] *n.* 娇生惯养的人，娇弱的人(milksop).
—— *vt.* 娇养，溺爱(coddle).

mollusc / 软体动物
水母蜗牛科的一种，地中海水母蜗牛(*Cariinaria mediterranea*).



Mo·loch¹ [móulɔk / -lɑk] ['molak] **1** 摩洛：迦南人(Canaanite)的火神，献祭时须将小孩置于火中来祭拜(《圣》《列王纪》下 23:10). **2** [作普通名词用]引起巨大牺牲的恐怖事物(tyrannical object of sacrifices).

mo·loch² [móulɔk/-lɑk] ['molak] *n.* 棘蜥 (*Molochus horridus*)：体型小，性温驯，产于澳大利亚.

Mo·lo·tov [mɔ́lətɔ̀f/ málətɔ̀:f] ['malə,tɔf] **Vyacheslav Mikhailovich** ～莫洛托夫(1890～1986)：原苏联政治家，外交部长(1939～1949, 1953～1956).
Molotov cocktail 莫洛托夫汽油弹：将汽油和引信装入瓶中而做成的简单燃烧弹，此种武器，在第二次世界大战时(1939～1945)，曾一度成为战车克星.

molt [moult] [molt] *vi.* ：→moult.

mol·ten [móultən] ['moltən] *v.* melt¹ 的过去分词. —— *adj.* **1** 熔化的，溶解的(liquefied by heat). **2** 铸造的.

Molt·ke [mɔ́ultkə] ['moltkə] **Helmuth von** ～ **Count**～毛奇(1800～1891)：德国陆军元帅，曾经参加普奥、普法战争，因屡建奇功而被封为伯爵.

mol·to [mɔ́ltou/ mál-] ['malto] *adv.* 〖音乐〗(用于演奏指示之前)非常，极，很(very)：—— *molto allegro* 极快速.
[意大利语]


Mo·luc·cas [məlʌ́kəz] [mə'lʌkəz][加冠词 the] 摩鹿加群岛：菲律宾群岛以南的印尼属群岛.

mo·ly [móuli] ['molɪ] *n.* 〖希腊神话〗白花黑根魔草：《奥德赛》中述及赫耳墨斯(Hermes)将此草给了奥德修斯(Odysseus)，以对付女妖喀耳刻(Circe)的魔法.

mo·lyb·de·nite [məlíbdinàit] [mə'lɪbdɪ,naɪt]

Mona Lisa / 蒙娜・丽莎

又称《拉・乔康达》(*La Cioconda*)。为达・芬奇最著名的作品，完成于1503～1506年间。画中的蒙娜・丽莎虽身着丧服，但是从脸上神秘微笑的表情，以及背景的自然描绘，成为充满了强烈暗示性的作品，连带地也产生了许多传说。



n. 〖化〗辉钼矿(MoS_2)：一种蓝灰色矿物，其硬度与构造和黑铅相似。

mo·lyb·de·num [məlíbdinəm] [mə`lıbdınəm] *n.* 〖化〗钼：类似钨的灰白色金属元素，熔点极高，用于特殊合金钢中，元素符号Mo，原子序数42，原子量95.94. [希腊语 *molubdos*(铅)]

·**mo·ment** [móumənt] [`momənt] *n.* **1** 瞬间，极短的时间(instant)：—— *Never waste a moment.* 片刻都不可浪费. / *Just a moment, please.* 请稍等一下. **2** (特定的)时间，时刻(point of time)：—— *at the last moment* 在最后的时刻. **3** [通常加冠词the]现在，目前：—— *topics of the moment* 当前的话题. **4** 重要性(importance, weight)：—— *matters of great moment* 重大的问题. **5** 〖机〗力矩，矩.

at any moment 随时，任何时刻.
for the moment 暂时，目前.
the moment 一…就…(as soon as).
of the moment 目前重要的.
this moment 马上，立刻(immediately).

·**mo·men·tar·y** [móumentəri/ -tèəri] [`momən‚tɛrı] *adj.* 瞬间的，刹那的，短暂的(lasting only a moment)：—— *a momentary pause* 暂停.

mó·men·tar·i·ly *adv.* **mó·men·tar·i·ness** *n.*

mo·ment·ly [móuməntli] [`moməntlı] *adv.* 时时刻刻地，随时地(every moment).

mo·men·tous [məméntəs] [mo`mɛntəs] *adj.* 重大的，重要的(important, weighty).

mo·mén·tous·ly *adv.* **mo·mén·tous·ness** *n.*

mo·men·tum [məméntəm] [mo`mɛntəm] *n.* (pl. **-ta**) **1** 〖机〗动量：表示物体运动的量，用物体的质量和速度的乘积来表示. **2** 势头，冲力(impetus).

Mom·msen [mɔ́msən / mám-] [`mamsn̩] **Theodor**～蒙森(1817～1903)：德国历史学家、考古学家，《罗马史》(*The History of Rome*)的作者.

Mo·mus [móuməs] [`moməs] **1** 〖希腊神话〗莫摩斯：喜嘲谑、批评之神，因常爱开诸神的玩笑而被驱逐出神界. **2** [作普通名词用]爱挑剔的人(fault-finder).

Mon. 《略》 **1** Monday 星期一. **2** Monmouthshire(英国的)蒙默恩郡.

mon- [mɔn-/mɑn-] [mɑn-] 前缀→MONO-.

Mo·na [móunə] [`monə] 莫纳：位于英格兰和爱尔兰间的岛屿，为凯尔特系的德鲁伊特教徒所居住的地方. 被认为可能是蒙岛(the Isle of Man)或是安格尔西岛(Anglesey).

mon·a·chal, -cal [mɔ́nəkəl/mán-] [`mɑnəkl] *adj.* 修道士的，修道院的(monastic).

món·a·chism *n.*

Mo·na·co [mɔná:kou/ mɑ-] [`mɑnə‚ko] 摩纳哥：自1861年以来即在法国保护下的独立国家. 南临地中海，三面被法国国土包围，境内的蒙得卡洛是闻名的观光胜地，首都摩纳哥(Monaco).

mon·ad [mɔ́næd, móu-/ mán-, móu-] [`manæd, `mo-] *n.* **1** 单一体，(不可分的)个体. **2** 〖哲〗单子：特别是指莱布尼兹(LEIBNIZ)哲学中的精神实体，他认为一切事物皆由单子构成，单子是单纯且完全独立的存在. **3** 〖生物〗单胞虫：鞭毛形的原始生物.

mo·nad·ic [mənǽdik] [mə`nædık] *adj.*

món·ad·ism *n.* 〖哲〗(特别是指莱布尼兹的)单子论. [希腊语 *monas*(←*monos* single). "单位"之意]

mon·a·del·phous [mɔ̀nədélfəs/ mán-] [‚mɑnə`dɛlfəs] *adj.* 〖植〗(雄蕊)单体的，单体雄蕊的(having filaments united into one bundle).

monarch / 王蝶

产于北美和中美之间的斑蝶科蝴蝶，翅橘红色的底上有黑色花纹，是一种大型蝴蝶. 随季节迁移，乘风越过大西洋，出现于欧洲南部，也经过夏威夷或是其他南太平洋岛屿，而进入澳大利亚，有记录说到过日本.



Mon·a·ghan [mɔ́nəhən/ mán-] [`mɑnəhən] 莫纳亨：爱尔兰共和国北部一郡，位于阿尔斯特(Ulster)省中部.

Mo·na Li·sa [móunə lí:zə] [`monə `lizə] 蒙娜・丽莎：达・芬奇(Leonardo da Vinci)所画的一张传世名画，据说所画的是乔康达(Francesco del Giocondo)的妻子，以其脸上神秘的微笑而闻名于世，现藏于罗浮宫美术馆. ✲

·**mon·arch** [mɔ́nək/ mánərk] [`mɑnə·k] *n.* **1** 君



Monet / 莫奈

图为莫奈 1886 年到布列塔尼外海多岩岛旅行时所作的画. 莫奈善于捕捉瞬间的自然现象作画, 尤注重光线的变化. "印象派"这一名称, 源于他在 1874 年展出的作品《日出印象》(*Impression*: *Sunrise*).

主(国王、女王、皇帝等): —*a boy monarch* 幼主. **2** 如帝王般的人[物], 王者(supreme ruler): —*the financial monarch of the world* 世界金融大王. **3** 王蝶(*Danaus plexippus*): 斑蝶科大型蝶, 翅为橘红色, 上有黑色条纹. ✲

mo·nar·chal [mənáːkəl/-nár-] [mə`nɑrkḷ],

mo·nár·chic, -chi·cal *adj*.

mon·arch·ism [mɔ́nəkìzəm/mánərk-] [`mɑnə·k-ˌɪzṃ] *n*. **1** 君主政体理论[原则](principles of monarchy). **2** 君主主义(attachment to monarchy).

món·arch·ist *n*.

mon·ar·chy [mɔ́nəki/mánərki] [`mɑnə·kɪ] *n*. 君主制[政治, 政体](monarchical government); 君主国.

mon·as·ter·y [mɔ́nəstəri/mánəstɛ̀əri] [`mɑnəs-ˌtɛrɪ] *n*. 修道院(residence of a community of monks)(cf. *convent*). ✲

mo·nas·tic [mənǽstik] [mə`næstɪk] *adj*. **1** 修道士的(of monks). **2** 修道院的(of monasteries). **3** 隐居的, 禁欲的(secluded, austere).

mo·nás·ti·cal·ly *adv*.

mo·nás·ti·cism [-sìzəm] [-ˌsɪzṃ] *n*.

mon·a·zite [mɔ́nəzàit/mán-] [`mɑnəˌzaɪt] *n*. 独居石: 含钍和稀土族元素的磷酸盐矿石, 从印度、巴西的冲积沙土中采得.

Monck [mʌŋk] [mʌŋk]: → Monk.

:Mon·day [mʌ́ndi, -dei] [`mʌnde] *n*. 星期一(second day of the week). **Black Monday**《学生俗》学期的第一天, 开学日(first day of the term). [古英语 *Mōnandæg*(*mōnan* 月的 + *dæg* 日), 后期拉丁语 *lunae dies* 的转写]

monde [mɔːŋd] [mɔŋd] *n*. 社交界, 上流社会(fashionable world or society); 世间, 世界, 社会(set in which one moves).

Mon·dri·an [mɔ́ndriàːn/mán-] [`mɑndrɪˌɑn] **Piet Cornelis~** 蒙德里安(1872~1944): 荷兰画家, 大部分时间住在巴黎.

Mo·net [mounéi] [mo`ne] **Claude~** 莫奈(1840~1926): 法国印象派画家. ✲


mon·e·tar·y [mʌ́nitəri/-tɛ̀əri, mán-] [`mʌnəˌtɛrɪ, `mɑn-] *adj*. **1** 货币的(of coinage). **2** 金钱的(of money).

mon·e·tize, -tise [mʌ́nitàiz; 美 + mán-] [`mʌnəˌtaɪz, `mɑn-] *vt*. 把…定为货币, 使成合法货币(put in circulation as money).

mòn·e·ti·zá·tion, **-sá-** *n*.

:mon·ey [mʌ́ni] [`mʌnɪ] *n*. (pl. **-eys**) **1** 钱, 金钱, 货币(current coin): —*ready money* 现金/

monastery / 修道院



1 Gatehouse 门楼
2 Church 教堂
3 Abbot's lodging 院长寓所
4 Store-room 储藏室
5 Cloister 回廊
6 Garth 回廊内庭
7 Chapter house 办公室
8 Kitchen 厨房
9 Refectory or frater 食堂
10 Dorter or dormitory 宿舍
11 Infirmary 医务室
12 Bake-house 面包房
13 Mill 磨坊



Indian Grey Mongoose
印度灰獴

Banded Mongoose
横带纹獴

mongoose/ 獴
日夜活动的肉食动物，以小动物、小鸟、昆虫、爬虫类等为食，因擅于捕食毒蛇而为人所知。

Time is money. 《谚》时间就是金钱. **2** 财产，财富(property)：——*She has plenty of money.* 她很富有. **3** [pl.](特定名称的)货币(particular coin). **4** 〖经〗货币代用品，交易[支付]上所用之物(如支票、贝壳等). **5** [pl.]〖法律〗款项.

in the money (1)处于获奖者的地位. (2)很富有的.

make money 赚钱(acquire wealth).

money bill 财政法案：由英国下议院制定，内容包括公共支出、资金调度等.

móney-chànger (*n.*) 外汇兑换商；兑硬币机.

móney-grùbber (*n.*) 守财奴，贪婪的人.

móney-lènder (*n.*) 放债者，放高利贷的人.

móney-màking (*adj.*) 赚钱的. ——(*n.*) 赚钱.

móney-màrket (*n.*) 金融市场，货币市场.

money of account 计账货币：不是流通货币，只用于计账的货币，如英国的几尼(guinea)、美国的密尔(mill)等.

money order 汇票.

móney-spìnner (*n.*) (1)《英》华盖蛛：据传能带来钱财的红色小型蜘蛛. (2)摇钱树.

móneywòrt (*n.*) (金钱草)(*Lysimachia nummularia*)(creeping-jenny)：樱草科多年生草本植物，叶子圆形，开黄花.

paper money 纸币.

[源于罗马神话中女神朱诺(Juno)的姓 *Moneta*. 朱诺的神殿曾为货币铸造场所，于是衍生出拉丁语"货币铸造所，货币"之意]

mon·ger [mʌ́ŋgə/-gər] [ˋmʌŋgɚ] *n.* **1** 商人(dealer, trader). **2** …商：——*a fishmonger* 鱼贩/*an ironmonger* 五金商. **3** 《轻蔑语》…家：——*a scandalmonger* 专事诽谤的人，传播丑闻的专家.

mon·go [mʌ́ŋgou] [ˋmʌŋgo] *n.* 蒙戈：蒙古辅币单位=1/100 图格里克(tugric).

Mon·gol [mɔ́ŋgəl/mɑ́ŋ-] [ˋmɑŋgəl] *adj.* **1** 蒙古人的(of the pastoral people of Mongolia). **2** 蒙古人种的(with Mongoloid characteristics). ——*n.* **1** 蒙古人[语]. **2** 蒙古人种. **3** [m-]〖医〗先天愚钝型患者(person afflicted with mongolism).

Mon·go·li·a [mɔŋgóuliə/mɑŋ-] [mɑŋˋgoliə] 蒙古.

Inner Mongolia 内蒙古.

Outer Mongolia 外蒙古.

Mon·go·li·an [mɔŋgóuliən/mɑŋ-] [mɑŋˋgoliən] *adj.* **1** 蒙古的(of Mongolia)，蒙古人[语]的. **2** 〖人类学〗蒙古人种的(Mongoloid). ——*n.* **1** 蒙古人. **2** 〖人类学〗蒙古人种. **3** 蒙古语.

Mon·go·li·c [ˋmɔŋgoulik][ˋmɑŋgɑlɪk] *n.* **1** 蒙古语族，包括蒙古语、布里亚特语等. **2** 蒙古族语言.

mon·gol·ism [mɔ́ŋəlizəm/mɑ́ŋ-] [ˋmɑŋgə,lɪzm̩] *n.* 〖医〗先天愚钝型：一种先天性痴呆，患者脸部特征类似蒙古人种，故名.

Mon·gol·oid [mɔ́ŋgəlɔ̀id/mɑ́ŋ-] [ˋmɑŋgəl,ɔɪd] *adj.* **1** 似蒙古人的(resembling the Mongolians). **2** 〖人类学〗蒙古人的，蒙古人种的. **3** 〖医〗先天愚钝型的. ——*n.* **1** 蒙古人种：人类的人种区分之一，大部分居住在东亚、中亚地区，高颧骨、低鼻、扁平脸为其特征. **2** =mongol *n.* 3.

mon·goose [mɔ́ŋgu:s/mɑ́ŋ-] [ˋmɑŋgus] *n.* (pl. **-gooses**) **1** 獴：獴属(*Herpestes*)小型肉食哺乳动物的通称，产于欧洲、亚洲的热带地区，特指产于印度的獴(*H. griseus*). ✽ **2** 獴狐猴(*Lemur mongoz*)：产于马达加斯加岛.

mon·grel [mʌ́ŋgrəl] [ˋmʌŋgrəl] *adj.* 杂种的(of mixed origin or character). ——*n.* **1** (动植物的)杂种；杂种狗(dog of no definal type or breed). **2** 《轻蔑语》混血儿(person not of pure race).

món·grel·ìsm *n.*

món·grel·ìze, -ìse *vt.*

Mon·i·ca [mɔ́nikə/mɑ́n-] [ˋmɑnɪkə] **St. ~** 莫尼卡(332~387)：圣奥古斯丁(St. AUGUSTINE)[1] 之母.

mon·ism [mɔ́nizəm, móu-/mɑ́n-, móu-] [ˋmɑnɪzm̩, ˋmo-] *n.* 〖逻〗一元论：否定事物和精神二元性的理论(cf. *dualism, pluralism*).

món·ist *n.*

mo·nis·tic [mənístik] [məˋnɪstɪk] *adj.*

mo·ni·tion [məníʃən] [moˋnɪʃən] *n.* **1** 告诫，警告(warning). **2** (危险等的)预兆；传票(official or legal notice). **3** (教会的)诫谕.

mon·i·tor [mɔ́nitə/mɑ́nitər] [ˋmɑnətɚ] *n.* **1** (阴性形式 **monitress**)(学校的)班长，级长：——*the duties of a monitor* 班长的责任. **2** 〖广播机·电视〗(广播、播映状态的)监视器. **3** (外国广播的)监听员，监听电话的人. **4** 监视用接收机. **5** (放射线等的)监测器. **6** 巨蜥：产于亚洲、非洲、澳大利亚热带的巨蜥属蜥蜴，据说巨蜥能警告附近有鳄鱼出没(→图 LIZARD). **7** 〖史〗莫尼特舰：安装有旋转炮塔的浅水装甲舰，用于沿岸防备，名称源于美国南北战争时埃里克森(Ericsson)上校所设计的军舰名. **8** 《古》告诫者，劝告者，训诫者.
——*vt.* **1** 监视，监督. **2** 〖广播·电视〗监控(播放状况). **3** 监听(外国广播).

mòn·i·tó·ri·al [-tɔ́:riəl] [-ˋtɔr,əl] *adj.* 告诫的，训诫的；班长的，级长的.
[拉丁语(←*monere* 告诫)，"告诫者"之意]

monk[1] [mʌŋk] [mʌŋk] *n.* **1** 修士：依修道的誓愿放弃世俗生活，而遵从规章，过团体生活的基督教修道会的男子. **2** (泛指)(修道)僧，道士.

mónk·dom *n.*

mónk·ish *adj.*

mónkshòod (*n.*) = aconite.

[希腊语 *monakhos*(←*monos* alone)，"一人的"之意]

Monk[2], **Monck** [mʌŋk] [mʌŋk] **George ~** 蒙克(1608~1670)：英国将军、海军司令，克伦威尔(Cromwell)的支持者，曾致力于 1660 年的王政复辟，为第一代阿尔比马尔(Albemarle)公爵.

mon·key [mʌ́ŋki] [ˋmʌŋkɪ] *n.* (pl. **-keys**), *v.* ——*n.* **1** 猴：灵长目树栖哺乳动物，通常指与短尾大型猿(ape)有所区别的长尾小型猴. ✽ **2** 淘气鬼. **3** 打桩锤(machine hammer). **4** 《英俗》500 英镑(£500). **5** 《俗》忿怒：——*His monkey is up.* 他正在生气. ***get one's monkey up*** 《英》发怒(become angry).
——*vi.* 闲荡，鬼混(fool) 〈*about*〉；摆弄，胡弄 〈*with*〉.

mónkey-brèad (*n.*) 猴面包树(baobab)的果实.

monkey business 《俗》恶作剧(mischief).

monkey engine 锤式打桩机.

mónkey-jàcket (*n.*) (船员所穿的)紧身短上衣.

mónkey-nùt (*n.*) 落花生(peanut).

monkey puzzle (*n.*) 智利南美杉(*Araucaria imbricata*)：产于南美洲的南洋杉属针叶树，叶呈针状，沿着树枝朝下生长. ✽

mónkey-wrènch (*n.*) 活动扳钳：可自由调整宽度的扳钳.

---

monkey/ 猴
右图是以灵长目类人猿亚目的卷尾猴科、猕猴科为主的猴. 其种类甚多，从身长 30 厘米的小型种至 80~90 厘米的中型种应有尽有，是灵长类从森林走向草原的进化过程中，为了适应环境而演变的结果. 从非洲、印度到东南亚热带及亚热带皆为其生存范围，分布区域最为广泛.
毛猴(Humboldts Woolly Monkey)：属卷尾猴科，毛短，似羊毛，体长 51~69 厘米. 栖息于哥伦比亚到亚马孙河流域的森林里.
杰弗里蜘蛛猴(Geoffreys Spider Monkey)：卷尾猴科，栖息于中南美洲森林地带，前后肢长、体长有 38~64 厘米，长尾的下部无毛，有卷缠东西的功能.
赤吼猴(Red Howler Monkey)：卷尾猴科，栖息于墨西哥至巴西的森林地带，体长 55~91 厘米. 舌骨所包围的空洞，有共鸣囊的功用，为吼猴类中声音最大的一种.
绒猴(Vervet Monkey)：猕猴科，是栖息于非洲撒哈拉的撒哈拉猕猴的亚种. 栖息于南非撒哈拉树木较多处的绒猴，因在树上生活而臀疣较小.
疣猴(Colobus Monkey)：长尾猴科，分布于非洲的东部、中部及西部. 体长 55~60 厘米. 胃大，有酶，能够消化所吃的树叶. 丝绸状的毛有光泽，脸周围的毛为白色，头部、肩部至体侧及尾巴的白毛也很多.
白腹长尾猴(Mona Monkey)：长尾猴科，栖息于尼日利亚到刚果之间的森林地区，体小，鼻口的周围呈肉色，体长 40~60 厘米，雌猴较雄猴体型稍小，名称源于西班牙语和葡萄牙语，为"猴、猿"之意.
松鼠猴(Squirrel Monkey)：卷尾猴科，栖息于南美洲森林地区，体长 28~30 厘米，过群居生活，每群约 100 只，在树上生活，动作灵巧活泼.
灰黑卷尾猴(Sooty Mangabey)：分布于非洲西部几内亚到科特迪瓦之间的灌木林狭小地带，体长 46~67 厘米，身体纤细，尾长，能在树上或地上生活.
巴塔斯猴(Patas Monkey)：长尾猴科，栖息于非洲热带草原或沙漠地带，体长 62~75 厘米，是大型长尾猴类，适应地上生活，因身体背面为橙色，故有赤猴的别名.
德布拉扎猴(De Brazza's Monkey)：为长尾猴中身体的颜色最美的猴. 体长 40~60 厘米，雌性较雄性小，分布于赤道非洲，喜沼泽地. 名字源于意大利探险家德布拉扎之名.
黛安娜猴(Diana Monkey)：长尾猴科，栖息于象牙海岸的森林中，尾巴比身体长；适于树上生活. 因额上有白色的新月形斑毛，故以月神之名命名.


Humboldts Woolly Monkey
洪堡毛猴
Geoffreys Spider Monkey
杰弗里蜘蛛猴
Red Howler Monkey
赤吼猴
Colobus Monkey
科洛布斯猴
Vervet Monkey
绒猴
Squirrel
Monkey
松鼠猴
Mona Monkey
莫纳猴
Sooty Mangabey
灰黑卷尾猴
Patas Monkey
巴塔斯猴
De Brazza's Monkey
德布拉札猴
Diana Monkey
黛安娜猴

Mon·mouth [mʌ́nməθ] [`mʌnməθ] **James Scott, Duke of～** 蒙默思(1649～1685):英王查理二世(Charles Ⅱ)与露西·沃尔特(Lucy Walters)所生的私生子,在英格兰西部起兵反抗詹姆斯二世(James Ⅱ),兵败,于塞奇高沼(Sedgemoor)被捕,处以极刑.

Mon·mouth·shire [mʌ́nməθʃiə,-ʃiər] [`mʌnməθʃɪr] 蒙茅斯郡:英国塞文河(Severn)北岸一旧郡,位于威尔士与英格兰之间,1974年4月以后,主要部分并入格温(Gwent),其余部分并入中格拉摩根郡(Mid Glamorgan)和南格拉摩根郡(South Glamorgan).

mon·o- [mɔ́nə-/mánə-] [`manə-], **mon-** [mən-/man-] [man-] 前缀"单独的""单一的"(alone, sole, single)之意(例 *monoculture*). ► 元音前通常拼为 mon-. [希腊语 *monos*]

mon·o·ba·sic [mɔ̀nəbéisik/màn-] [ˌmanə`besɪk] *adj.* 〖化〗一碱价的:酸分子中有一个酸性氢原子的.

mon·o·car·pic [mɔ̀nəká:pik/mànəkár-] [ˌmanə`karpɪk], **-car·pous** [-ká:pəs/-kár-] [-`karpəs] *adj.* 〖植〗结一次果的(bearing fruit once and then dying).

mon·o·chla·myd·e·ous [mɔ̀nəkləmídiəs/màn-] [-manəklə`mɪdɪəs] *adj.* 〖植〗单花被的:缺少花萼或花冠的.

mon·o·chord [mɔ́nəkɔ̀:d/mánəkɔ̀rd] [`manəˌkɔrd] *n.* **1** 测弦器. **2** 一弦琴:用以测定音程的仪器,据说此乐器即为钢琴的始祖.

mon·o·chrome [mɔ́nəkròum/mán-] [`manəˌkrom] *n.* **1** 单色画(picture having only one colour). **2** 黑白照片.
—*adj.* 单色的,单色彩的(executed in different shades of one color).
mòn·o·chro·mát·ic [-krəmǽtɪk] [-krə`mætɪk] *adj.*

mon·o·cle [mɔ́nəkl/mán-] [`manəkḷ] *n.* 单片眼镜(single eye-glass). ✽

mon·o·clin·ic [mɔ́nəklínik/màn-] [ˌmanə`klɪnɪk] *adj.* 〖结晶学〗单斜的:三个结晶轴中,有一个为倾斜的(→图 CRYSTAL).

mon·o·cot·y·le·don [mɔ̀nəkɔ̀tilí:dən/mànəkàt-] [ˌmanəˌkatḷ`idṇ] *n.* 单子叶植物(plant having a single cotyledon or seed-leaf)(→图 SEEDLING).
mòn·o·còt·y·lé·don·ous [-dənəs] [-dənəs] *adj.*

mo·noc·u·lar [mənɔ́kjulə/-nákjulər] [mə`nakjʊlɚ] *adj.* 单眼的(of or adapted for one eye):—*a monocular microscope* 单目显微镜.

mon·o·cyte [mɔ́nəsàit/mán-] [`manəˌsaɪt] *n.*

monsoon/季风
亚洲南部因季节交替而在大陆与海洋间周期性地改变风向的风.若从海洋吹向大陆则带来降雨,相反地若从大陆吹向海洋则形成干季.夏季季风对亚洲南部的农业有很大的影响,所带来的雨量可决定当地农作物是否丰收.图为1月与7月的风向,蓝线表示平均风向,红线为发生低气压的风向.



monkey puzzle/智利南美杉
原产于智利的常绿针叶树,株高30～50米,树材用作帆柱或用于建筑方面.种子可食用,针叶坚硬密生,动物不易攀登.

〖解〗,单核细胞:白血球之一种(→图 BLOOD).

mon·o·dra·ma [mɔ́nədrà:mə/mán-,-drǽmə] [`manəˌdramə,-ˌdræmə] *n.* 独角戏,单人剧(dramatic piece for one performer).

mon·o·dy [mɔ́nədi/mán-] [`manədɪ] *n.* **1** 〖古希腊〗(希腊悲剧的)独唱颂歌(lyric ode sung by a single voice). **2** 挽歌,悲歌,哀歌(dirge, elegy).
món·o·dic *adj.* **món·o·dist** *n.*

mo·noe·cious [məní:ʃəs] [mə`niʃəs] *adj.* 〖植〗**1** 雌雄同体的:雌雄生殖器官都在同一个株体上的(→图 FLOWER). **2** (显花植物)单性花的,雌雄异花的.

mo·nog·a·my [mənɔ́gəmi/-nág-] [mə`nagəmɪ] *n.* 一夫一妻制.
mo·nóg·a·mist *n.* **mo·nóg·a·mous** *adj.*

mon·o·gram [mɔ́nəgræ̀m/mán-] [`manəˌgræm] *n.* 交织字母,花押字:由两个以上字母,尤其是姓、名开头的字母组合而成的图案. **mòn·o·gram·mát·ic** [-grəmǽtik] [-grə`mætik] *adj.*

mon·o·graph [mɔ́nəgrà:f / mánəgræ̀f, -grà:f] [`manəˌgræf,-ˌgraf] *n.* (讨论单一主题的)专著.
mo·nog·ra·pher [mənɔ́grəfə/-nágrəfər] [mə`nagrəfɚ], **mo·nóg·ra·phist** *n.* **món·o·gráph·ic** *adj.*
mòn·o·gráph·i·cal·ly *adv.*

monocle / 单片眼镜



mon·o·lith [mɔ́nəliθ/mán-] [`manəlɪθ] *n.* **1** 独块巨石(single block of stone);独石柱[碑]. **2** 〖建〗(由混凝土或石头做的)整体构造. **3** 统制严密的政治[社会]体制.
[希腊语 *monolithos*(*mono-* 1个+*lithos* 石头)]

mon·o·lith·ic [mɔ́nəlíθik/màn-] [ˌmanḷ`ɪθɪk] *adj.* **1** 独块巨石的. **2** 〖建〗整体式的. **3** 一贯的,均等的(unified and homogeneous);(组织等)完全统一的(not exhibiting deviation or minority interests).


mon·o·logue [mɔ́nəlɔ̀g/mánəlɔ̀:g,-làg] [`manḷˌɔg,-ˌag] *n.* **1** (剧中的)独白(soliloquy). **2** 独角戏,单人剧(dramatic composition for a single performer).
mòn·o·lóg·i·cal [-lɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [-`ladʒkḷ] *adj.*
mo·nol·o·gist [mənɔ́lədʒist/-nál-] [mə`nalədʒɪst] *n.*
mo·nól·o·gìze, -gìse *vi.*
[法语←希腊语 *monologos*(自言自语)]


mon·o·ma·ni·a [mɔ̀nəméiniə/màn-] [ˌmanə`menɪə] *n.* **1** 单一狂:精神病的一种,常偏执于某一观念或过于关心某一件事. **2** 偏癖:只热衷于一事.
mon·o·má·ni·àc [-æ̀k] [-ˌæk] *n.*


mon·o·mark [mɔ́nəmà:k/mánəmàrk] [`manəˌmark] *n.* 《英》标记:用字母和数字组成的识别商品、地址等的记号.


mon·o·mer [mɔ́nəmə/mánəmər] [`manəmɚ] *n.* 〖化〗单体:**1** 形成聚合物分子的单位之一(→POLYMER). **2** 能聚合的化合物.

mon·o·met·al·lism [mɔ̀nəmétəlizəm/màn-] [ˌmanə`mɛtḷˌɪzəm] *n.* 单本位制:使用单一金属为基础的本位货币制.









monorail / **单轨铁路**
上图为 The SAFEGE 型单轨铁路.车身呈悬吊状,和有狭缝的箱形剖面的轨道相嵌合.1960 年由法国首先研制开发成功.右图为迪斯尼乐园的单轨铁路,入口处发车,载送游客们绕游乐园一周.

---

mo·no·mi·al [mənóumiəl] [moˋnomɪəl] *adj.* 〖数〗单项的(consisting of one term). ——*n.* 单项式.

mon·o·phon·ic[mɔ̀nəfɔ́nik/mɑ̀nəfɑ́n-] [ˏmɑnəˋfɑnɪk] *adj.* 单声道的(sounding as from a single source).

mon·oph·thong [mɔ́nəfθɔ̀ŋ/mɑ́nəfθɔ̀:ŋ,-θɑ̀ŋ] [ˋmɑnəfˏθɔŋ,-ˏθɑŋ] *n.* 〖语音〗单元音(single vowel sound)(cf. *diphthong*).

món·oph·thong·ìze *vt.* 〖语音〗使(双元音)单元音化.

Mo·noph·y·site [mənɔ́fisàit/-nɑ́f-] [məˋnɑfəˏsaɪt] *n.* 〖神学〗基督一性论派:主张基督只具一种神人混合之性质的教派,该派否定 451 年卡尔西顿会议所提出的基督具神人二性说.

mon·o·plane [mɔ́nəplèin/mɑ́n-] [ˋmɑnəˏplen] *n.* 单翼飞机(aeroplane with one wing(*cf. biplance*)).

mo·nop·o·list[mənɔ́pəlist/-nɑ́p-] [məˋnɑpl̩ɪst] *n.* **1** 垄断者,专卖者(holder of a monopoly). **2** 垄断论者,主张专卖论者(supporter of a monopoly).

mo·nop·o·lize, -lise [mənɔ́pəlàiz/-nɑ́p-] [məˋnɑpl̩ˏaiz] *vt.* **1** 获得(商品等的)垄断[专卖]权(secure a monopoly of). **2** 垄断.

mo·nòp·o·li·zá·tion, -sá- *n.*

·**mo·nop·o·ly** [mənɔ́pəli/-nɑ́p-] [məˋnɑpəlɪ] *n.* (pl. -lies) **1** (对商品,企业等的)垄断,专卖(exclusive possession);垄断权,专卖权(exclusive trading privilege):——*the monopoly prohibition law* 禁止垄断法 / *hold a monopoly for tobacco* 拥有烟草专卖权. **2** 专卖商品,垄断商品:——*In many countries tobacco is a government monopoly.* 在很多国家烟草是政府的专卖商品. **3** (一般的)独占,垄断(exclusive possession or control):——*a monopoly of the conversation* 使别人插不上嘴的滔滔不绝的谈话. **4** 垄断公司,专卖公司.

mon·o·rail [mɔ́nərèil/mɑ́n] [ˋmɑnəˏrel] *n.* **1** 单轨铁路(railway in which the track consists of a single rail). ✽ **2** 单轨.

mon·o·syl·la·ble [mɔ́nəsìləbl/mɑ́n-] [ˋmɑnəˏsɪləbl̩] *n.* 单音节词(word of one syllable).

mòn·o·syl·láb·ic [-silǽbik] [-sɪˋlæbɪk] *adj.*

mon·o·the·ism[mɔ́nəθi:ìzəm/mɑ́n-] [ˋmɑnəθiˏɪzəm] *n.* 一神论,一神教(doctrine that there is only one God).

món·o·thè·ist *n.* **mòn·o·the·ís·tic** *adj.*

mon·o·tone [mɔ́nətòun/mɑ́n-] [ˋmɑnəˏton] *n.* **1** 单调的语调. **2** 单音调. **3** (文体、色彩等的)单调,无变化.

mòn·o·tón·ic [-tɔ́nik/-tɑ́n-] [-ˋtɑnɪk] *adj.* **1** 〖音乐〗单音调的. **2** 〖数学〗(函数)单调的:指当自变量增大时函数值只增不减或只减不增.

·**mo·not·o·nous** [mənɔ́tənəs/-nɑ́t-][məˋnɑtn̩əs] *adj.* **1** (声音等)单调的:——*a monotonous voice* [*rhythm*]单调的声音[节奏]. **2** 缺乏变化的,无聊的(lacking in variety):——*a monotonous life* 单调的生活. **mo·nót·o·nous·ly** *adv.*

mo·nót·o·nous·ness, mo·nót·o·ny *n.*

mon·o·treme [mɔ́nətrì:m/mɑ́n-] [ˋmɑnəˏtrim] *n.* 单孔类动物:单孔类(Monotremata)卵生哺乳动物的通称.现存有原产于澳大利亚的鸭嘴兽(duck-billed platypus)、针鼹(spiny ant-eater)等.

mon·o·type [mɔ́nətàip/mɑ́n-] [ˋmɑnəˏtaɪp] *n.* **1** (1)单版画:将油墨、颜料直接涂在金属板或玻璃等上,再将纸覆盖其上压印所产生的作品.(2)单版画作法. **2** [M-]〖印刷〗莫诺铸排机商标名,此种铸排机包括一个能在纸卷上打孔的键盘和一个能将单个活字排成齐行的装置.

mon·o·va·lent [mɔ̀nəvéilənt/mɑ̀n-] [ˏmɑnəˋvelənt] *adj.* 〖化〗单价的(having a VALENCY of 1).

mòn·o·vá·lence, -len·cy *n.*

mo·nox·ide [mənɔ́ksaid/-nɑ́k-] [məˋnɑksaɪd] *n.* 〖化〗一氧化物:含有一个氧原子的化合物.

Mon·roe [mənróu] [mənˋro] **James ~** 门罗(1758~1831):美国政治家,第五任总统(1817~1825),门罗主义的倡导者. **Monroe Doctrine**[加冠词 the]门罗主义:1823 年美国总统门罗,因反对欧洲神圣同盟干涉中南美洲诸国的独立,乃宣布欧洲各国不应干涉美洲大陆的政治问题.

Mons [mɔns/mɑns] [mɑns] 蒙斯:比利时西南部埃诺(Hainaut)省的省会,靠近法国边境,第一次世界大战时,1914 年英国远征军在此首次展开战事.

Mon·sei·gneur [mɔ̀:ŋsenjə́:/-njə́:r][ˏmɑnsenˋjɚ] *n.* (pl. **Messeigneurs** [mèsenjə́:/-njə́:r] [ˏmɛsɛnˋjɚ])殿下,阁下. ► 法国对于王族、枢机主教或大主教等的尊称.(略 Mgr.)
[法语]

Mon·sieur [məsjə́:/-sjə́:r] [məˋsjɚ] *n.* (pl. **Messieurs** [mesjə́:/-sjə́:r] [mɛˋsjɚ]) **1** …先生 ► 在法国相当于英语中的 Mr. 或 Sir. **2** 〖史〗大亲王(对法国国王次子的尊称).

Mon·si·gnor [mɔ̀nsi:njɔ́:/mɑ̀nsi:njɔ́r][ˏmɑnˋsijɚ] *n.* (pl. **Monsignors, Monsignori** [-njɔ́:ri] [-ˋnjɔrɪ]) **1** 〖罗马天主教会〗大人. ► 对高级神职人员的尊称. **2** (法国等)= Monseigneur. [意大利语]

mon·soon [mɔnsú:n/mɑn-] [mɑnˋsun] *n.* **1** 季风:由于海陆的分布使得风向呈冬夏季节交替变换的风.夏季大多由海洋吹向陆地,冬季多由内陆吹向海洋.以东南亚及印度最显著. ✽ **2** (伴有西南季风的)雨季. **dry monsoon** 干季风. **wet monsoon** 湿季风.[阿拉伯语 *mawsim*(季节)]

·**mon·ster** [mɔ́nstə/mɑ́nstər] [ˋmɑnstɚ] *n.* **1** 怪物:——*Dragons and griffins are monsters.* 龙和狮身鹰首兽都是怪物. **2** 非常巨大的动物[东西](animal or thing of huge size):——*a monster ship* 巨大的船. **3** 形状异常的人[动物,植物]. **4** 非常残忍的人,惨无人道的人:——*a monster of cruelty* 极其残暴的人. **5** 〖医〗畸胎,怪胎.

monstrance / **圣体供奉架**



mon·strance [mɔ́nstrəns/mán-][ˋmanstrəns] *n.* 〖罗马天主教会〗圣体供奉架:天主教供奉圣体举行仪式时用的器具,一般以金或银框为外圈而内以玻璃或水晶制成. ✲

mon·stros·i·ty [mɔnstrɔ́siti/manstrás-][manˋstrasətı] *n.* **1** (性质、状态等的)怪异,奇怪(monstrousness). **2** 怪物,奇怪的东西(misshapen or outrageous thing).

mon·strous [mɔ́nstrəs/mán-][ˋmanstrəs] *adj.* **1** 奇异的,似怪物的(like a monster): —*a monstrous creature with three eyes* 三只眼的怪物. **2** 畸形的,残废的. **3** 巨大的(huge): —*a monstrous animal* 巨兽. **4** 残忍的,惨无人道的: —*a monstrous crime* 罪大恶极. **5** 毫无道理的,极端荒谬的: —*a monstrous scheme*. 极其荒谬的计划.

món·strous·ly *adv.* **món·strous·ness** *n.*

Mont. 《略》**1** Montana(美国的)蒙大拿州. **2** Montgomeryshire(英国的)蒙哥马利郡.

mon·tage [mɔ́nta:ʒ/mán-][manˋtaʒ] *n.* **1** 〖电影〗蒙太奇:原指多个镜头被组合成一个镜头,今指以剪辑技巧组合而成的画面. **2** 蒙太奇:指将不同的镜头组合成一个镜头的技术. **3** 蒙太奇照片.

Mon·ta·gna [mɔntá:njə][mɔnˋtanja] **Bartolomeo～** 蒙塔尼亚(1450～1523):意大利画家.

Mon·ta·gu [mɔ́ntəgjù:/mán-][ˋmantə,gju] **Lady Mary Wortley～** 蒙塔古(1689～1762):英国女作家,以书信和旅游杂记闻名.

Mon·taigne [mɔntéin/man-][manˋten] **Michel Eyquem de～** 蒙田(1533～1592):法国作家,在《随笔集》(*Essais*)(1580～1588)中强调人类的理性往往容易犯错,而且在人类的知识领域中没有绝对之事,指出人们要有充满睿智和宽容之心的人生哲学.

Mon·tan·a [mɔntǽnə/man-][manˋtænə] 蒙大拿州:美国西部一州,与加拿大交界,位于落基山脉东部,1889 年成为第 41 个州,州府为海伦娜(Helena).(略:Mont.)

mon·tane [mɔ́ntein/mán-][ˋmanten] *adj.* **1** 山地的,山的,住在山区的(of or inhabiting a mountainous country).

Mon·ta·nism [mɔ́ntənizəm/mán-][ˋmantə,nızm̩] *n.* 孟他努斯主义:针对早期基督教会的世俗化而兴起的基督教反抗运动,严格信奉早期基督教信条,欲在世上建立基督(Christ)的国度.

Món·ta·nist *n.*

Mon·ta·nus [mɔntéinəs/man-][manˋtenəs] 孟他努斯:2 世纪时在小亚细亚弗里吉亚(Phrygia)出现的孟他努斯主义(Montanism)的始祖.

Mont Blanc [mɔ:ŋ blá:ŋ][mant ˋblæŋk] 勃朗峰:位于法国与意大利边界,为欧洲的最高峰,海拔 4 810 米.

mont·bre·tia [mɔntbri:ʃiə/man-][mantˋbriʃıə] *n.* 鸢尾兰:鸢尾兰科臭藏红花属,多年生草本植物,生长于原野或山区,也可人工栽培. ✲ [近代拉丁语,源于法国植物学家孟布雷(A. F. E. Coquebert de *Montbret*,1780～1801)的名字]




montbretia / **鸢尾兰**

原产于南非,能适应寒冷的气候,开橘红色的花,常栽培为园艺植物.

Mont·calm [mɔntká:m/mant-][mantˋkam] **Louis-Joseph de Montcalm-Gozon, Marquis de～** 蒙卡尔姆(1712～1759):法国军人,与沃尔夫(Wolfe)将军指挥下的英军作战,坚守魁北克(Quebec),负重伤身亡.

mon·te [mɔ́nti/mán-][ˋmantı] *n.* 〖扑克牌〗蒙特牌戏:一种赌博牌戏,原流行于西班牙.



Montesquieu / **孟德斯鸠**

孟德斯鸠的画像(1728,凡尔赛宫藏).1721 年因发表《波斯人信札》讽刺专制政权而闻名,其后游学于英国和欧洲各国,著有《罗马盛衰原因论》(1734).历经 20 年写成了《论法的精神》一书,主张政治自由和三权分立,对后世影响极大.

Mon·te Car·lo [mɔ̀nti ká:lou/mànti kár-][,mantiˋkarlo] 蒙特卡洛:摩纳哥三个行政区之一,以赌场闻名.

Mon·te Cas·si·no [mɔ̀nti kəsí:nou/màn-][,mantı kəˋsino]蒙特卡夏诺:位于罗马与那不勒斯(Naples)之间的山丘,529 年圣本尼狄克(St. Benedict)在此地建立了本笃会(Benedictine Order)修道院,此修道院一再遭受破坏和重建,1944 年在德军和盟军战斗中被完全摧毁,后来又被重建起来.



Montreal / **蒙特利尔**

从蒙特皇家公园(Mont Royal Park)所看到的蒙特利尔街景,为加拿大最大城市和主要港口.1642 年法国人建立了蒙特利尔城市的前身部分,称为法国古城(the old French town),现为重要经济区,2/3 的人口讲法语.



Mont St. Michel/圣米歇尔山

位于布列塔尼半岛与科唐坦斗岛(Cotentin)间圣米歇尔湾的花岗岩小岛，外围周长约 900 米. 1875 年筑有堤道，与相距约 1.6 千米的本土相连接. 8 世纪以后陆续修建修道院，发展成中世纪的朝圣地. 百年战争时，由于该岛深具战略价值而成为要塞，16 世纪以后为国家监狱. 因有许多教堂、修道院、城廓，现为著名的观光胜地.

Mon·te·ne·gro [mɔ̀ntiní:grou/mɑ̀n-][ˌmɑntə`nigro] 黑山：南斯拉夫西南部亚得里亚海沿岸一共和国，原为一帝国.

Mòn·te·né·grin [-grin] [-grɪn] *adj.*，*n.*

Mon·tes·pan [mɔ́ntispæ̀ŋ/mɑ́n-] [`mɑntə`spæŋ] **Françoise-Athénaïs de Pardaillan，Marquise de ～** 蒙特斯庞(1641～1707)：法王路易十四(Louis XIV)的情妇，和路易十四育有 7 子.

Mon·tes·quieu [mɔ̀:ŋtəskjə́:] [ˌmɑntə`skju] **Charles Louis de Secondat de～** 孟德斯鸠(1689～1755)：法国政治哲学家. 在《论法的精神》(*L'Esprit des Lois*)(1748)一书中对政体进行分类，提出三权分立说，并且激烈地批评当时法国王政的弊病. ✽

Mon·tes·so·ri [mɔ̀ntisɔ́:ri/mɑ̀n-] [ˌmɑntə`sɔrɪ] **Maria～** 蒙台梭利(1870～1952)：意大利教育家，不赞成严格的教育及训练，主张让儿童熟悉一些立体几何图案，或欣赏音乐等，以培养儿童积极的学习态度及自主活动的能力.

Mon·te·ver·di [mɔ̀ntivέədi/mɑ̀ntivέər-] [ˌmɑntə`vɛrdɪ] **Claudio～** 蒙特威尔地(1567～1643)：意大利作曲家，作有器乐曲、合唱曲、歌剧等.

Mon·te·zu·ma Ⅱ [mɔ̀ntizjú:mə/mɑ̀ntizú:-] [ˌmɑntə`zumə] 蒙提祖马二世(1466～1520)：墨西哥阿兹特克(Azteca)族皇帝，被科尔特斯(Cortez)掳为人质，在其族人援救他的战斗中受伤身亡.

Mont·fort [mɔ́ntfət/mɑ́ntfərt][`mɑntfɚt] **Simon de～** 孟福尔(1208? ～1265)：出身于法国的英格兰政治家，被封为莱斯特(Leicester)伯爵，与国王亨利三世(Henry Ⅲ)的妹妹埃莉诺(Eleanor)结婚. 于 1263 年率领贵族们叛变，1264 年国王在刘易斯(Lewes)战役中失败被捕，1265 年召开国会，参加者除了贵族、骑士、神职人员以外，英格兰的每个市镇均可增派两名市民代表.

Mont·gol·fier [mɔ:ŋgɔ́lfjei/-gɑ́l-] [mɔŋ`gɑlfje] 蒙戈尔费埃. **1 Joseph Michel～** (1740～1810)：法国发明家. 与其弟一同发明了热气球. **2 Jacques Etienne～** (1745～1799)：1 之弟.

Mont·gom·er·y [məntgʌ́məri] [mɑnt`gʌmərɪ] **Bernard Law～，Viscount～of Alamein** 蒙哥马利(1887～1976)：英国陆军元帅. 第二次世界大战时，为英国北非战场第八军司令官(1942～1944)，1944～1946 年任驻德英国占领军总司令.

Mont·gom·er·y·shire [mɑntgʌ́mərɪʃiə/-ʃiər] [mɑnt`gʌmərɪʃɪr] 蒙哥马利郡：英国威尔士中部与英格兰交界的旧郡. 1974 年 4 月以后成为波伊斯(Powys)郡的一部分.（略：Mont）

month [mʌnθ] [mʌnθ] *n.* (pl. **months**) **1** (把一年划分为 12 个月的)月(亦作 **calendar month**)：*from month to month* 一月一月地/*next month* 下个月/*What day of the month is it today?* 今天是几号？**2** 太阴月：月球绕地球一周的时间(亦作 **lunar month**). **3** 一个月的时间(period of a month).

month·ly [mʌ́nθli] [`mʌnθlɪ] *adj.* **1** 一月一次的，按月的，每月的(once a month)：— *a monthly meeting* 每月一次的会议/*monthly payment* 每月的付款. **2** 一个月的：— *the monthly revolution of the moon* 月球费时一个月的公转. — *adv.* 每月一次地(once a month)；每月地(every month)：— *She comes here monthly.* 她每个月来这里一次.

— *n.* **1** 月刊(magazine，etc. published each month).

2 [pl.]《古》月经(menses).

monthly rose 月季花：原产于中国，花单瓣或重瓣，色紫红或粉红.

Mont·mar·tre [mɔ:ŋmɑ́:trə/-mɑ́r-] [mɔŋ`mɑrtr] 蒙马特尔：巴黎北部一地方. 以同名的丘陵为中心，有许多著名的咖啡馆、酒店，19 世纪艺术家们常聚集于此.


Mon·tra·chet [mɔ́:ŋtrɑ:ʃéi] [ˌmɔŋtrɑ`ʃe] *n.* 蒙特拉谢葡萄酒：法国科多尔(Côte d'or)丘陵地带出产的上等白葡萄酒.

Mon·tre·al [mɑ̀ntriɔ́:l/mɑ̀n-] [ˌmɑntrɪ`ɔl] 蒙特利尔：加拿大最大的港市位于加拿大南部圣劳伦斯(St. Lawrence)河沿畔. ✽

Mont·rose [məntróuz] [mən`troz] **James Graham～Marquis of～** 蒙特罗斯(1612～1650)：苏格兰军人. 内乱时最初是属于长老派，后来拥护查理一世(Charles Ⅰ).

Mont St. Mi·chel [mɔ̀:ŋ sæŋ mi:ʃél] [ˌmɔŋ sæŋ mi`ʃɛl] 圣米歇尔山：法国诺曼底(Normandy)外海的小岛，在岩山顶上有曾被充当要塞的中世纪本笃会(Benedictine)修道院. ✽





moon/月球

右为月球的运行和盈亏.月球环绕地球一周需时 27 天 7 小时 43 分,朔望月环绕一周为 29.53 天.左为 1969 年乘阿波罗 11 号首次登上月球的宇航员.

·**mon·u·ment**[mɔ́njumənt/mán-] [ˋmanjəmənt] *n.* **1**(人、事件等的)纪念建筑物,纪念碑[像,塔,门,馆]:——*erect a monument to the memory of* 为纪念…而建造纪念碑.
2 [the **M—**]伦敦大火纪念塔:位于伦敦市内的多利斯柱形(Doric)圆塔,高 61.6 米,是由胡克(Robert Hooke)和雷恩(Sir Christopher Wren)共同设计的,用以纪念发生在 1666 年的伦敦大火.
3 遗迹,纪念物:——*a historical monument* 历史遗迹/*a natural monument* 天然纪念物.
4 不朽的事迹[著作](work of enduring value):——*monuments of English literature* 英国文学的不朽名著.
[拉丁语 *monu-*, *monimentum*(←*monere* 使想起)]

mon·u·men·tal [mɔ̀njuméntə/màn-][ˌmanjəˋmɛntl̩] *adj.* **1** 纪念碑的,当做纪念物的(of or serving as a monument). **2**(文学作品等)纪念碑性的,不朽的(of lasting value). **3** 庞大的,巨大的(colossal, stupendous).
mòn·u·mén·tal·ly *adv.*
mòn·u·men·tál·i·ty [-tǽliti] [-ˋtælətɪ] *n.*
monumental mason 墓碑匠(tombstonemaker).

mon·u·men·tal·ize, -ise
[mɔ̀njuméntəlàiz/màn-][ˌmanjəˋmɛntl̩ˌaɪz] *vt.*(立纪念碑等)长久纪念(record or commemorate as by a monument).

moo [mu:] [mu] *vi.*(牛等)哞叫(make a lowing sound). ——*n.*(牛的)哞叫声.

mooch [mu:tʃ] [mutʃ] *vi.*《俗》游荡,闲逛(loaf, loiter)〈*about*〉;懒散地走(slouch)〈*along*〉.

·**mood**[1] [mu:d] [mud] *n.* **1** 心情,心境,情绪(state of mind or feeling):——*be in a bad mood* 情绪不好/*I was in no mood for joking*[*to joke*]. 我没有心情开玩笑. **2** [pl.]暴躁,不痛快,动肝火(fits of melancholy or bad temper):——*a man of moods* 喜怒无常的人.
móod·y *adj.* **1** 易怒的,情绪不稳的. **2** 不高兴的,闷闷不乐的(depressed, sullen).
móod·i·ly *adv.* **móod·i·ness** *n.*

mood[2] [mu:d] [mud] *n.* **1**〖语法〗语气:用来表明陈述、祈使等作用的动词词形变化.——*indicative mood* 陈述语气/*imperative mood* 祈使语气/*subjunctive mood* 虚拟语气. **2**〖逻〗式:三段论中格(figure)的各种形式.
[MODE 的异形.受到前项的影响]

Moo·dy and San·key [mú:di sǽnki] [ˋmudɪˋsænkɪ] 穆迪和桑基:Dwight Lyman Moody(1837～1899)和 Ira David Sankey(1840～1908).美国的信仰复兴运动者,赞美诗作家,两人相互合作,由桑基独唱赞美诗,来协助穆迪传道.

:**moon** [mu:n] [mun] *n.* **1** [加冠词 the]月球:地球的卫星.月球环绕地球一周,称为一太阴月(lunar month).1969 年 7 月 21 日美国宇航员奥尔德林(Edwin Aldrin, 1930～)和阿姆斯特朗(Neil Armstrong, 1930～)乘阿波罗 11 号,完成人类首次登陆月球的壮举.——*the surface of the moon* 月球的表面/*the age of the moon* 月亮盈亏的日数/*a half moon* 半月. ✽ **2**(行星的)卫星:——*a man-made moon* 人造卫星/*the moons of Mars* 火星的卫星. **3**《诗》一个月(month):——*for many moons* 数月之久, 4 月光:——*The moon was full on her face.* 月光照在她的脸上. ***man in the moon*** 月面的斑点,月中人,月中的白兔.
once in a blue moon 罕有地.
——*vi.* 恍惚地游荡,闲逛〈*about, around*〉.
móon·y *adj.* **1** 月的,月光似的. **2** 恍惚的,梦幻的.
móoncàlf (*n.*) 天生的傻瓜,白痴(born fool).
móon-dàisy [-flòwer](*n.*) 春白菊(ox-eye daisy).
móonlit (*adj.*) 为月光所照的,月明的.
móonshìne (*n.*) (1)月光(moonlight). (2)空话,废话. (3)私制[走私]酒,(尤指)私制[走私]威士忌.
móonshiner (*n.*) 《美俗》私制酒类者[走私酒类者].
móonstòne (*n.*)月长石:正长石的一种,具较高透明度和珍珠光泽,产于瑞士与墨西哥.
móonstrùck (*adj.*) 发狂的,精神错乱的;发呆的.
▶ 被认为是受月球影响的状态.

·**moon·light** [mú:nlàit] [ˋmunˌlaɪt] *n.* **1** 月光(light of the moon):——*in the moonlight* 在月光下/*by moonlight* 借着月光. **2** [作形容词用]月光的,明月照耀的,月夜的.
móon·lìght·ing *n.* 《美》(正业之外的)副业,兼差(working at a second job).
moonlight flitting 夜间逃跑.

·**moor**[1] [muə/muər] [mʊr] *n.*(一般是石南属等灌木茂盛的)荒地,荒野(waste land);(作为猎场而被保存的)荒地(亦作 **moorland**).
móor·ish, móor·y *adj.*
móor-còck (*n.*) 雄红松鸡.
móorhèn (*n.*) (1) 黑水鸡(water hen). **2** 雌红松鸡.

moor[2] [muə/muər] [mʊr] *vt.* 使(船等)碇泊,系留(attach to a fixed object).
móor·age *n.* (船等的)碇泊处;碇泊费.
móor·ing *n.* [pl.]碇泊处[系留处];系船设备.

Moor[3] [muə/muər] [mʊr] *n.* 摩尔人:非洲西北部的柏柏尔人(Berber)和阿拉伯人的混血伊斯兰教徒,8 世纪时征服了西班牙(→ MOROCCO[1]). ✽
Móor·ish *adj.*

Moore[1] [muə/muər] [mʊr] **Francis ～** 穆尔(1656～1715):英国占星师,冒牌医生.1699 年发行预言天气等的历书,来替自己调制的药做宣传.
Old Moore's Almanac (1)穆尔历. (2)穆尔历的仿造版.

Moore[2] [muə/muər] [mʊr] **George～** 穆尔(1852～1933):爱尔兰小说家,受到法国自然主义的影响,以描写下层社会女性的《埃斯特·沃特斯》(*Esther Waters*)及自传体小说《一位青年的自白》(*Confessions of a Young Man*)等作品而闻名.


Moore[3] [muə/muər] [mʊr] **Henry～** 穆尔(1898～):英国雕塑家. ✽

Moore[4] [muə/muər] [mʊr] **Sir John ～** 穆尔(1761～1809):英国军人.1808 年在半岛战争中任总司令,于撤退时在西班牙的科鲁尼亚(Coruña)受重伤身亡,1809 年葬于该地.

Moore·head [múəhed/múər-][ˋmʊrhɛd] **Alan ～** 穆尔黑德(1910～):澳大利亚文学家.第二次世界大战期间(1939～1945)曾任战地记者.

moose [mu:s] [mus] *n.* (pl. **moose**):→ELK 1.

moot [mu:t] [mut] *n.*〖史〗(为了立法或是判决所召开的)会议(meeting).——*adj.* 有讨论、辩论余地的(that can be argued, debatable).
——*vt.* 把(问题等)提出讨论(raise for discussion).



Moor[3]/摩尔人
8世纪征服伊比利亚半岛的穆斯林.西班牙人称其为摩里斯科人,英语文献中则称其为摩尔人.



Moore[3]/穆尔
站在自己雕塑作品旁的穆尔.穆尔受到原始雕塑的影响,追求单纯、原始的线条,而创造出半抽象的形体.无论形式或主题,皆表现出高度的创造力,作品亦充分地展现出对现时人类处境的深刻洞察力.

mop [mɔp/mɑp] [mɑp] *n.*, *v.* (-pp-) —*n.* 1 拖把;装长柄的拖把. 2 类似拖把的东西.
—*vt.* 1 用拖把擦. 2 擦拭(泪水、汗水等)(wipe).
mop up (1)用拖把擦去. (2)《俗》获取(利润等)(absorb). (3)结束,完成(dispatch, make an end of). (4)〖军〗肃清(战场的残敌).
Mrs. Mop 《英》《戏谑》拖把夫人. ▶ 对女清洁工的一种带讽刺性的称呼.

mope [moup] [mop] *vi.* 闷闷不乐,觉得郁闷(be dull, dejected, and spiritless). —*n.* 1 忧郁的人. 2 [the mopes]闷闷不乐,消沉(gloomy state of mind).
móp·ish *adj.*
móp·ish·ness *n.*

mo·ped [móuped] [mopɛd] *n.* 机动自行车,装有马达的自行车(motorized bicycle).

mo·poke [móupouk] [ˋmopok], **more-pork** [mɔ́:pɔ:k/mɔ́rpɔrk] [ˋmɔrpɔrk] *n.* 1 《澳》蟆口鸱(nightjar);布布克鹰鸮(boobook owl). 2 《新西兰》有斑点的褐色猫头鹰.[拟声语]

mo·quette [moukét] [mo'kɛt] *n.* 毛凯特:一种短毛绒纺织品,可用于做椅垫或地毯等室内装饰物.

mor [mɔ:/mɔr] [mɔr] *n.* 粗腐殖质(humus formed under acid conditions)(cf. *mull*).

mo·raine [məréin] [məren] *n.* 冰碛:指冰川融化后所留下的岩屑等堆积物,或是由这些堆积物所造成的地形(→图 MOUNTAIN).

mor·al [mɔ́rəl/mɔ́:rəl, mɑ́r-] [ˋmɔrəl,ˋmɑr-] *adj.* 1 道德(上)的:—*moral standards* 道德标准/*moral character* 德性. 2 有道德观念的,能区别是非善恶的:—*Man is a moral being.* 人是能区别善恶的生物. 3 以道德为依据的,合乎道义的(virtuous);行为端正的:—*live a moral life* 过合乎道德的生活/*a moral man* 正派的人. 4 (文学作品等)有教育意义的(dealing with regulation of conduct):—*a moral story* 富有教益的故事. 5 精神上的,心理上的:—*moral support* 精神上的支持.
—*n.* 1 (寓言、故事等的)教训,寓意:—*Draw your own moral from this book.* 从这本书汲取你自己的教训. 2 [pl.]世风,品行(habits or conduct):—*improve the morals of a country* 改善国家风气/*a woman of loose morals* 放荡的女人.
mór·al·ly *adv.*
moral certainty 非常大的可能性,绝对的把握.
moral courage 道义勇气.
moral philosophy 伦理学,道德哲学(ethics).
Moral Re-Armament 重新武装道德运动:继承道德重整运动(OXFORD Group)的布克曼博士(Dr. Buchman)在1938年发起的思想运动.(略:M. R. A.)
moral support 精神上的支持,激励.
moral victory 精神上的胜利.
[拉丁语 *moralis*(←*mos* 习惯),西塞罗创造的新词]

mo·rale [mərá:l] [mə'ræl] *n.* (尤指军队的)士气,精神面貌.

mor·al·ism [mɔ́rəlizəm/mɔ́:r-, mɑ́r-] [ˋmɔrə,lɪzəm,ˋmɑr-] *n.* 1 教训,说教. 2 (有别于宗教的)道德主义,道德的实践.

mor·al·ist [mɔ́rəlist/mɔ́:r-, mɑ́r-] [ˋmɔrəlɪst,ˋmɑr-] *n.* 1 道德家,道德实践家(one who practises or teaches morality). 2 (探讨人性的)伦理学家;道德主义者(adherent of moralism).
mòr·al·ís·tic *adj.*

mo·ral·i·ty [mərǽliti] [mə'rælətɪ] *n.* 1 道德. 2 道德律,道德规范(moral principles or rules). 3 德行,品行(moral conduct). 4 道德剧:流行于16世纪的有关道德的寓言剧.

mor·al·ize, -ise [mɔ́rəlàiz/mɔ́:r-, mɑ́r-] [ˋmɔrəl,aɪz,ˋmɑr] *vi.* (就…)进行说教(indulge in moral reflection)⟨*on*⟩. —*vt.* 1 从道德角度解释(interpret morally or symbolically). 2 教化.
mòr·al·i·zá·tion, -sá- *n.*

mo·rass [mərǽs] [mə'ræs] *n.* 泥淖,沼泽(bog, marsh).

mor·a·to·ri·um [mɔ̀rətɔ́:riəm/mɔ̀:r-, mɑ̀r-] [,mɔrə'torɪəm,,mɑr-] *n.* (pl. **-ums**, **-ria**) 1 延期偿付权:遇紧急情况时,依法律规定债务人在一定期间应偿还的债务可延期偿还. 2 暂停,中止.
[后期拉丁语 *moratorius*(←拉丁语 *morari* 延长,迟缓)的中性形式,"延长,落后"之意]

Mo·ra·vi·a [məréiviə] [mə'revɪə] 摩拉维亚:捷克的一个地区.

Mo·ra·vi·an [məréiviən] [mə'revɪən] *adj.* 1 摩拉维亚的(of Moravia). 2 摩拉维亚教会(信徒)的:指18世纪初期,从摩拉维亚来的移民在萨克森(Saxony)所创设的胡斯派(Hussite)新教而言.在英国和美洲大陆的殖民地拥有很多信徒,也称为"摩拉维亚兄弟会"(Unity of Moravian Brethren). —*n.* 1 摩拉维亚人. 2 摩拉维亚教会信徒.

mordent/波音



Mor·ay·shire [mʌ́riʃiə/mɔ́:riʃiər] [ˋmʌrɪʃɪr, ˋmɔ-ɪ-]马里郡:英国苏格兰东北部一旧郡,1975年5月以后成为格兰扁(Grampian)郡的一部分.

mor·bid [mɔ́:bid/mɔ́r-] [ˋmɔrbɪd] *adj.* 1 (精神、思想)不健全的,病态的(unwholesome, sickly). 2 〖医〗病的,患病的(of the nature or the indicative of disease).
mór·bid·ly *adv.*
mór·bid·ness *n.*
mor·bíd·i·ty *n.* 1 病态. 2 (一地区的)发病率(prevalence of disease).

mor·bif·ic [mɔ:bífik/mɔr-] [mɔrˋbɪfɪk] *adj.* 致病的,发病的(causing disease, pathogenic).

mor·dant [mɔ́:dənt/mɔ́r-] [ˋmɔrdn̩t] *adj.* 1 (讽刺等)刻薄的,尖刻的,激烈的(caustic, biting, pungent, smarting). 2 (酸)腐蚀性的(corrosive).
—*n.* 1 媒染剂:为固定布料上的染料所使用的物质. 2 (用在蚀刻版上的)腐蚀剂.
mor·dá·cious [-déiʃəs][-ˋdeʃəs] *adj.*
mor·dác·i·ty[-dǽsiti][-ˋdæsətɪ], **mór·dan·cy** *n.*

mor·dent [mɔ́:dənt/mɔ́r-] [ˋmɔrdn̩t] *n.* 〖音乐〗波音:由本音移动到上下2度音,立刻再回到本音的装饰音,上波音(upper mordent)往上移动,下波音(lower mordent)往下移动.✽

more[1] [mɔ:/mɔr] [mɔr] *adj.* (▶ many, much的比较级) 1 (数、量、程度等)更多[大]的:—*We have more snow this year than last year.* 今年的雪比去年的多./*There are more shops here than I expected.* 商店要比我预料的多. 2 附加的,另外的,多于的:—*Practice it one more time.* 再练一次./*How many more melons are there?* 甜瓜还有多少? —*n.* 1 更多的数[量,程度](greater quantity or number);更多的人[物]:—*I know more about it than you do.* 关于那个我知道的比你多./*I hope to see more of you.* 我希望能常见到你. 2 额外的事物,超出的东西:—*Say no more.* 不要再说了./*That is more than enough.* 那太多了.
—*adv.* (▶ much的比较级) 1 更多[大](to a greater extent, in greater degree):—*Study more.* 再用功点/*You must attend more to details.* 你必须更加注意细节.
2 多加,再:—*I cannot run any more.* 我不能再跑了./*I shall see you never more.* 我大概不会再见到你了.
3 (与其说…)毋宁(说…),更甚:—*She is more pretty than beautiful.* 说她美不如说她可爱./*He is more a poet than a painter.* 与其说他是画家不如说他是诗人.
4 [主要接于2个音节以上的形容词、副词之前,作比较级用]更,更加:—*The first question was more difficult than the second.* 第一个问题比第二个难./*Explain it more simply.* 更简单地解释一下.
all the more 更加,格外,越发.
and no more 仅此而已,不过…罢了.
any more (1)[用于疑问句]还,更:—*Have you any more questions?* 还有问题吗? (2)[用于否定句]再:—*He doesn't work any more.* 他不再工作.
the more (所以)更加,反而:—*I like him the more he has faults.* 他有缺点,我反而喜欢他.
more and more 逐渐地,越发,渐渐地(in an increasing degree):—*The discussion became more and more heated.* 讨论逐渐白热化.
more or less (1)多少,有几分:—*He was more or less excited.* 他多少有点兴奋. (2)大概,大约:—*It's an hour's drive more or less.* 大约是1个小时的车程.
more than[置于动词、形容词、副词、名词等之前]…以上的[地],超过…:—*more than once* 不只一次,好几次/*He gave me more than trouble.* 他给我带来的不只是麻烦.
more than ever 越发,比以前更…
the more… the more… 愈…愈…

—*The more I see her, the more I like her.* 我愈看,愈喜欢她./*The more you have, the more you want.* 《谚》你拥有的愈多,想要的就愈多.

much more[用于肯定句之后](1)更加,何况:—*It is difficult to understand his books, much more his lectures.* 读懂他的书很难,听懂他的演讲就更难了.

neither more nor less than 比…不多也不少,正好,恰好:—*There were neither more nor less than sixty students.* 恰好有60位学生.

no more (1)已经不…　不再…:—*He will come no more.* 他不会再来了.(2)已经不存在,死:—*He is no more.* 他已经死了.(3)也不…:—*You did not come, no more did he.* 你没来,他也没来.(4)仅此而已:—*I had no more to say.* 我没有要说的了.

no more than (1)不超过,仅仅:—*He has no more than five dollars.* 他只有五块钱.(2)与…同样不…　和…一样不是…:—*A whale is no more a fish than a horse is.* 鲸不是鱼,就像马不是鱼一样.

not any more than＝no more than.

not more than (1)不多于…　至多…:—*She spent not more than ten dollars.* 她最多只花了十块钱.(2)不到…的程度:—*I am not more foolish than you.* 我没有你那么傻.

More³ / 莫尔

莫尔和科利特、伊拉斯谟等文艺复兴时期的中心人物有密切交往,受人文主义的影响,在《乌托邦》一书中,描绘理想国家形态的同时,猛烈抨击英国不合理的和不公正的制度.后因为国王离婚重要问题,和国王发生冲突,最后死在断头台上.



morning-glory / 牵牛花

原产热带美洲,叶呈心形,开蓝色或紫色的花.



More² [mɔː/mɔr] [mɔr] **Henry～** 莫尔(1614～1687):英国的柏拉图主义者、诗人.

More³ [mɔː/mɔr] [mɔr] **Sir Thomas～** 莫尔(1478～1535):英国政治家,在其著作《乌托邦》(*Utopia*)(1516)中描绘出想像中的理想的国家.1529年继沃尔西(Wolsey)之后担任大法官,因亨利八世(Henry Ⅷ)的离婚问题而辞职,以叛逆罪被处死.1935年被追溢为圣徒.✽

Mo·re·a [mɔríːə] [məˋriə] 摩里亚半岛.▶伯罗奔尼撒(Peloponnese)半岛的古称.

mo·reen [məríːn] [məˋrin] *n.* 波纹织物:用羊毛、棉花纺织的起棱的混纺织物,或斜纹布料,主要用于制作窗帘.

mo·rel·lo [mərélou] [məˋrɛlo] *n.* (pl. **-los**) 欧洲酸樱桃:紫红色味极酸的樱桃.

·**more·o·ver** [mɔːróuvə/-vər] [mɔrˋovɚ] *adv.* 再者,此外,并且(in addition):—*It is cold, and moreover it is raining.* 天很冷并且下着雨.

more·pork [mɔ́ːpɔːk/mɔ́rpɔrk] [ˋmɔrpɔrk] *n.*:→MOPOKE.

Mo·resque [mərésk] [məˋrɛsk] *adj.* (建筑、装饰等)摩尔式的(Moorish).

More·ton Bay [mɔ́ːtən/mɔ́r-] [ˋmɔrtn̩] 莫顿湾:澳大利亚昆士兰南岸的海湾.是欧洲最早到昆士兰殖民的地方.用在如 Moreton Bay pine(南洋杉)等植物名称上.

Mor·gan [mɔ́ːgən/mɔ́r-] [ˋmɔrgən] **John Pierpont～** 摩根(1837～1913):美国金融资本家.通过对企业的融资活动,而进行产业界的重组、集中与支配.

mor·ga·nat·ic [mɔːgənǽtik/mɔ̀r-] [ˌmɔrgəˋnætɪk] *adj.* 贵贱通婚的:指身份高的男性和身份低的女性结婚而言.妻儿不能继承其身份、财产.[中世纪拉丁语 *morganaticus*,可能源于古高地德语 *morgangeba*(新婚的早上丈夫给妻子的礼物).“妻子只能要求拥有新婚早上的礼物”之意]

Mor·gan le Fay [mɔ́ːgən lə féi/mɔ́r-] [ˋmɔrgən lə ˋfe] 〖英国传说〗妖精摩根:亚瑟王的妖精妹妹(→FATA MORGANA).

morgue [mɔːg/mɔrg] [mɔrg] *n.* **1** 停尸所:安置身份不明的尸体,待人认领的地方.**2**〖新闻学〗(报社等的)资料室.

mor·i·bund [mɔ́ribʌ̀nd/mɔ́ːr-, mɑ́r-] [ˋmɔrəˌbʌnd, ˋmɑr-] *adj.* 濒死的,垂死的(in a dying state).

mo·rin [móurin] [ˋmorɪn] *n.* 桑色素:一种淡黄色的结晶状黄酮醇颜料,存在于古黄颜木和桑橙中.

mo·rin·da [mərində] [məˋrɪndə] *n.* 羊角藤:主要分布在印度的一种直立的或攀缘在热带乔木或灌木上的植物,属茜草科,花会合为小头状花序,果实多汁,内有多个软骨状或骨质小核.种类繁多,达40种,其中有些可产生黄色染料.

Mo·ri·o·ri [mɔriɔ́ːri] [mɔrɪˋɔrɪ] *n.* **1** [the Morioris]莫里奥里族:早于毛利族(Maoris)居住在新西兰的民族,现已灭绝.**2** 莫里奥里人.

Mo·ris·co [məriskou] [məˋrɪsko] *n.* (pl. **-cos, -coes**) (西班牙的)摩里斯科人(Moor).


Mor·land [mɔ́ːlənd/mɔ́r-] [ˋmɔrlənd] **George～** 莫兰(1763～1804):英国画家,擅长作动物画、风俗画、风景画.

Mor·ley [mɔ́ːli/mɔ́r-] [ˋmɔrlɪ] **John～, 1st viscount～of Blackburn** 莫利(1838～1923):英国政治家,传记作家.以《格莱斯顿的一生》(*Life of Gladstone*)(1903)闻名.

mor·mal [mɔ́ːməl] [ˋmɔrməl] *n.* 《古》褥疮.

Mor·mon [mɔ́ːmən/mɔ́r-] [ˋmɔrmən] *n.* 摩门教徒:美国人史密斯(Joseph Smith)于1830年在纽约创立的耶稣基督后期圣徒教会(the Church of Jesus Christ of Latterdays Saints)的信徒,声称先知摩门在古代已从巴勒斯坦移居美国,著有《摩门经》(*the Book of Mormon*).该教派虽急速扩大,却因提倡一夫多妻制(1890年正式废止)而遭驱赶,在扬(Brigham YOUNG)的领导下,迁往犹他州,1847年建立了盐湖城(Salt Lake City).

Mór·mon·ísm *n.*



Morocco[1] / 摩洛哥
图为坦坦(Tan-Tan)清真寺.


morn [mɔːn/mɔrn] [mɔrn] *n.* 《诗》早晨(morning);黎明,破晓(dawn).

:morn·ing [mɔ́ːniŋ/mɔ́rn-] [ˈmɔrnɪŋ] *n.* **1** 早晨,上午(early part of the day-time):—*this*[*tomorrow, yesterday*]*morning* 今天早晨[明天早晨,昨天早晨]/*in the morning* 在上午/*on Monday morning* 在星期一的早晨. **2** [作形容词用]早晨的:—*the morning hours* 早晨的时光/*a morning newspaper* 晨报. **good morning** 早安,早上好.
morning coat 晨燕尾服:前襟部分斜裁的男性日间礼服. **morning dress**(男子的)晨礼服.
mórning-glòry (*n.*) 牵牛花:番薯属(*Ipomoea*)植物的通称,开色彩鲜艳的花朵. ✽ **morning paper** 晨报. **Morning Prayer** 〖教会〗晨祷:英国教会的早晨礼拜仪式. **mórning-ròom** (*n.*)(餐厅、客厅以外的)起居室(sitting-room). **morning sickness**(妊娠初期孕妇的)晨吐. **morning star**[加冠词 the]晨星:日出前在东方的天空看得见的金星(Venus)及其他明亮的行星.
mórning-wàtch (*n.*)〖海〗早班:清晨 4 点到 8 点的值班.

Mo·roc·co[1] [mərɔ́kou/-rák-] [məˈrako] 摩洛哥:非洲西北部一王国,北临地中海,西临大西洋,东与阿尔及利亚接壤,居民主要是柏柏尔人(Berber)、阿拉伯人、摩尔人(Moor),本来是法国的保护国,后又成为西班牙的势力范围,于 1956 年独立,首都拉巴特(Rabat),夏都丹吉尔(Tangier). ✽
Mo·róc·can *adj.*, *n.*

mo·roc·co[2] [mərɔ́kou/-rák-] [məˈrako] *n.* (pl. -cos) **1** 摩洛哥革:用漆叶鞣制成的上等软山羊皮革,原产于摩洛哥,故名. **2** 仿摩洛哥革.
Levant morocco 高级摩洛哥皮:原产于黎凡特的具有银色面图案的上等摩洛哥皮,用来装订书籍.

mo·roc·co·ette [mərɔ̀kouét/-rák-] [məˌrakoˈɛt] *n.* (用来装订书籍的)仿高级摩洛哥皮.



mo·ron [mɔ́ːrɔn/-ran] [ˈmoran] *n.* **1** 痴愚者:指智商只及 8～12 岁儿童的成人. **2** 《口语》大笨蛋,大傻瓜(very stupid person).
mo·ron·ic [mərɔ́nik/-rán-] [məˈranɪk] *adj.*

mo·rose [məróus] [məˈros] *adj.* 不高兴的,忧郁的,脾气不好的(sullen, gloomy, and unsocial).
mo·róse·ly *adv.* **mo·róse·ness** *n.*

mor·pheme [mɔ́ːfiːm/mɔ́r-] [ˈmɔrfim] *n.* 〖语言〗词素:构成语言意义的最小单位.

Mor·pheus [mɔ́ːfjuːs/mɔ́r-] [ˈmɔrfjus] 〖罗马神话〗莫耳甫斯:睡神许普诺斯(Somnus)的儿子,亦即梦之神.

mor·phi·a [mɔ́ːfiə/mɔ́r-] [ˈmɔrfɪə] *n.* 〖药理〗吗啡(morphine).

mor·phine [mɔ́ːfiːn/mɔ́r-] [ˈmɔrfin] *n.* 〖药理〗吗啡($C_{17}H_{19}NO_3 \cdot H_2O$):从鸦片中提取的生物碱,为无色结晶,用作镇痛剂.
mor·phín·ism [-fínizəm] [-ˈfɪnɪzṃ] *n.* 〖医〗吗啡中毒.
[源于 MORPHEUS]

mor·pho·gen·e·sis [mɔ̀ːfədʒénisis/mɔ̀r-] [ˌmɔrfəˈdʒɛnɪsɪs] *n.* 〖生物〗形态演生,形态发生:指组织、器官的形成.

mor·phol·o·gy [mɔːfɔ́lədʒi/mɔrfál-] [ˌmɔrˈfalədʒɪ] *n.* **1** 形态学:生物学的分支,研究动植物的外形和构造. **2** 〖文法〗形态学:语言学的分支,研究词形变化,词的形成等.
mòr·pho·lóg·i·cal [-fəlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [-fəˈladʒɪkḷ] *adj.* **mòr·pho·lóg·i·cal·ly** *adv.* **mor·phól·o·gist** *n.* **social morphology** 社会形态学:社会学的分支,研究社会结构、社会群体的构成等.
[希腊语 *morphē*(形)+-*o*-+-*logy* (“学问”之意)]



Morris/莫里斯

图为印染有黄水仙花的印花布图案. 莫里斯于1861年与伯恩-琼斯(Burne-Jones)及罗塞蒂(Rossetti)成立莫里斯公司,制作瓷砖、室内装饰品、壁纸等. 他以图案设计家的身份活跃一时,后来为了抗拒现代的物质文明,致力于提倡用手工艺品来美化日常生活,对后来的工业产品设计与民间工艺运动的发展做出了很大贡献.

Mor·ris [mɔ́ris/mɔ́ːr-, mάr-] [ˋmɔrɪs,ˋmɑr-] **William**～莫里斯(1834～1896):英国美术设计家、印刷业者、诗人、作家. 提倡恢复中世纪的手工业,致力于工艺运动,与伯恩-琼斯(Burne-Jones)等拉斐尔前派(Pre-Raphaelite)的成员,于1861年创立室内装潢商行,又于1890年创立凯尔姆斯科特(Kelmscott)出版社. 同时也以社会主义活动家的身份活跃一时.✽


mor·ris dance [mɔ́ris/mɔ́ːr-, mάr-] [ˋmɔrɪs, ˋmɑr-] 莫里斯舞:舞者通常化装成罗宾汉(Robin Hood)传说中人物的英国传统舞蹈.
[原为 *mor(e)ys*(MOORISH 的异形)]

mor·row [mɔ́rou/mɔ́ːr-, mάr-] [ˋmɔro, ˋmɑr-] *n.* [加冠词 the]《古语》次日,明日(next day).

morse[1] [mɔːs/mɔrs] [mɔrs] *n.* ＝WALRUS.

morse[2] [mɔːs/mɔrs] [mɔrs] *n.* 〖教会〗圆鳖系扣:大圆氅(cope)扣住宝石的系扣(→图 VESTMENT).

Morse[3] [mɔːs/mɔrs] [mɔrs] **Samuel Finley Breese** ～莫尔斯(1791～1872):美国发明家,发明了记录电报机和莫尔斯电码.
Morse code 莫尔斯电码:依据电触点、声音、闪光的长短表示点和划(dots and dashes),以此组成传输电报用的字母的一种方式.✽




mor·sel [mɔ́ːsəl/mɔ́r-] [ˋmɔrsḷ] *n.* **1**(食物等的)一口(mouthful). **2** 小片,少量,一点(small piece, fragment).

mort [mɔːt/mɔrt] [mɔrt] *n.* 〖狩〗通知人们已射死鹿的号角声.

mor·tal [mɔ́ːtəl/mɔ́r-] [ˋmɔrtḷ] *adj.* **1** 难免一死的(subject to death):——*Man is mortal.* 人终究是会死的/*all mortal creatures* 所有难免一死的生灵.
2 人的;今世的:——*mortal power* 人的力量/*this mortal world* 今世.
3 致命的,致死的(causing death, fatal):——*a mortal wound* 致命伤/*a mortal blow* 致命的一击.
4 你死我活的,不共戴天的:——*a mortal enemy* 不共戴天的敌人/*a mortal combat* 殊死的战斗.
5(罪)下地狱的,招致灵魂永死的(deadly)(cf. *venial*):——*a mortal sin* 会下地狱的大罪.
6 临终的,临死的(accompanying death):——*the mortal hour* 临终时刻/*mortal agony* 临死时的痛苦.
7《俗》非常的(very great):——*in a mortal hurry* 极匆促地/*in mortal fear* 极度恐惧地.
8《俗》冗长无聊的,漫长得令人生厌的(long and tedious):——*The speech lasted for three mortal hours.* 冗长的演讲持续了三个钟头.
——*n.* **1** 终有一死的人(one who is subject to death). **2**《戏谑》家伙,人(person):——*a lazy mortal* 懒家伙/*a thirsty mortal* 酒鬼.
mór·tal·ly *adv.*

mor·tal·i·ty [mɔːtǽliti/mɔr-] [mɔrˋtælətɪ] *n.* **1** 必死性(mortal nature). **2**(战争、灾害等造成的)大规模死亡(loss of life on a large scale). **3** 死亡率(death-rate).



mor·tar [mɔ́ːtə/mɔ́rtər] [ˋmɔrtɚ] *n.* **1** 研钵:坚硬的小器皿,用杵在其中将物质研碎. **2** 迫击炮:高弧形弹道近程武器,口径大而炮身短,主要由步兵携带使用. **3** 灰浆:石灰、砂、水泥、水的混合物,用于砌筑砖石结构.
——*vt.* **1** 用灰浆砌(砖、石). **2** 用迫击炮轰击.
mórtar-bòard (*n.*) (1)镘板:泥水匠使用的下方有把手的板子,用于盛灰浆.✽(2)学士帽:上部平似四角形镘板的帽子,在大学毕业典礼时戴.✽

mort·gage [mɔ́ːgidʒ/mɔ́r-] [ˋmɔrgɪdʒ] *n.* 〖法律〗**1** 抵押(权). **2** 抵押契据. ——*vt.* **1**〖法律〗抵押. **2** 把…许给(pledge in advance).
mòrt·ga·gée [-dʒíː] [-ˋdʒi] *n.* 抵押权人,受押人.
mòrt·ga·gór [-dʒɔ́ː/-dʒɔ́r] [-ˋdʒɚ] *n.* 抵押人.
[古法语(*mort* 死亡＋*gage* 抵押)]



mosaic[1] / 马赛克画

图为由庞贝遗迹中挖掘出来的马赛克画(2世纪那不勒斯国立博物馆藏),用于房屋壁面的装饰. 古罗马时代,用四角形石头片组合而成的马赛克画曾风行一时,本图试图利用色调的轻微变化,表现自然主义的风格.



Moscow/莫斯科
红场,克里姆林宫墙外矗立着列宁墓.

mor·tice [mɔ́:tis/mɔ́r-] [ˋmɔrtɪs] *n.*, *vt.* :→MORTISE.

mor·ti·cian [mɔ:tíʃən/mɔr-] [mɔrˋtɪʃən] *n.* 《美》殡葬业者(undertaker).

mor·ti·fy [mɔ́:tifài/mɔ́r-] [ˋmɔrtə,faɪ] *vt.* **1** 抑制,克制(肉欲、情欲等)(chasten by self-denial). **2** 使(人)觉得受辱(cause to feel humiliated),伤害(感情)(wound). **3** 〖医〗使(肌肉、伤口周围)腐败;使生坏疽.
——*vi.* **1** 过禁欲生活. **2** 〖医〗生坏疽(become gangrenous).
mòr·ti·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fəkeʃən] *n.*

mor·tise, -tice [mɔ́:tis/mɔ́r-] [ˋmɔrtɪs] *n.* 榫眼(→图 JOINT¹). ——*vt.* **1** 在…上开榫眼. **2** 用榫眼接合.
mortise lock(嵌入门里的)嵌锁.

mort·main [mɔ́:tmein/mɔ́rt-] [ˋmɔrtmen] *n.* 〖法律〗永久管业:指教会、学校等拥有的不能转让的土地、建筑物等.
in mortmain 不可转让的,永久保有的(inalienable).
[古法语 *mortemain*←中世纪拉丁语 *mortuamanus*]

Mor·ton [mɔ́:tən/mɔ́r-] [ˋmɔrtn̩] **John**～莫顿(1420? ～1500):英国神职人员、政治家. 1487 年出任大法官.

Morton's fork"莫顿之叉":莫顿为强征民税辩护时所用的论调,认为生活富裕的人必定有钱纳税,而俭朴的人一定有积蓄,也有钱纳税.

mor·tu·ar·y [mɔ́:tjuəri/mɔ́rtʃuèəri] [ˋmɔrtʃu,ɛrɪ] *adj.* 丧葬的,殡葬的(of or for burial or death). ——*n.* 太平间,停尸处(place for the temporary reception of corpses).



mor·wong [mɔ́:wɑŋ/mɔ́r-] [ˋmɔrwɑŋ] *n.* 唇指鲈:原产于澳大利亚的唇指鲈属(*Cheilodactylus*)食用鱼,如 jackass-fish, black perch, sea perch 等.
[澳大利亚土著语]

mo·sa·ic¹ [məzéiik] [mòzeɪk] *n.*, *adj.*, *v.* (-icked; -icking) ——*n.* **1** 马赛克:用有色的小石子、玻璃等拼成各种图案的镶嵌工艺. **2** 马赛克画(图案). ✽**3** 马赛克般的东西. **4** (亦作 **mosaic disease**)马赛克病:一种由滤过性病毒造成的叶上出现斑点的植物病害. ——*adj.* 马赛克的,马赛克状的. ——*vt.* 用马赛克装饰;使马赛克般地结合.
mo·sá·i·cist [-sist] [-sɪst] *n.*
[中世纪拉丁语 *mosaicus*(←拉丁语 *museus* 缪斯→MUSE)]

Mo·sa·ic² [məzéiik] [mòzeɪk] *adj.* 摩西的(of MOSES).
Mosaic law[加冠词 the]摩西律法:包括《摩西五书》(*the Pentateuch*)的古代希伯来人的法律.

mos·cha·tel [mɔ̀skətél/màs-] [,mɑskəˋtɛl] *n.* 五福花(*Adoxa moschatellina*):多年生草本植物,开浅绿色小花,并散发出迷人的麝香香味.

Mos·co·vite [mɔ̀skəvàit/más-] [ˋmɑskə,vaɪt] *adj.*, *n.* =MUSCOVITE.

Mos·cow [mɔ́skou/más-] [ˋmɑsko] (*Russ.* *Moskva*)莫斯科:俄罗斯首都. ✽


Mose·ley [móuzli] [ˋmozlɪ] **Henry Gwyn-Jeffreys** ～穆塞莱(1887～1915):英国物理学家,X 光分光学的先驱者. 他于 1913 年发现 X 射线谱线频率的平方根和原子序数成反比的穆塞莱定律,从而弄清了已知元素的原子序数.
Moseley number 原子序数(atomic number).

Mo·selle [məzél] [məˋzɛl] n. 摩泽尔酒:产于德国摩泽尔河流域山谷间的烈性白葡萄酒.

Mo·ses [móuziz] [ˋmozɪz] 摩西:利未人的后裔. 率领寄居在埃及的以色列人出埃及的首领. 离开埃及后,在西奈半岛的西奈山(又名何烈山)的山顶上领受上帝晓谕摩西的摩西十诫和摩西律法(〖圣〗《出埃及记》20). 后因任意击打磐石而得罪上帝未能带领以色列人返回上帝应允的土地,死后埋在摩押地(〖圣〗《申命记》34:6). ✽

Moses/摩西
米开朗琪罗所作的《摩西像》(Moses)(1513～1516 罗马文科利圣皮埃托罗教堂 S. Pietro in Vincoli 藏). 此雕像是为了尤利乌斯二世(Julius Ⅱ)的陵墓所作,是文艺复兴时代雕塑的杰作.《旧约全书》的前五卷《创世记》、《出埃及记》、《利未记》、《民数记》、《申命记》出自摩西之手,亦称《摩西五书》.

mosque/清真寺
1617年建于伊斯坦布尔的"蓝色清真寺"的内部. 清真寺是伊斯兰教徒聚会礼拜的场所. 主堂是个大厅，面向圣地麦加的方位建造，堂内正面设有装饰华丽的神龛，信徒们就朝此膜拜.



Mos·lem [mɔ́zləm/mɑ́z-] [ˈmazləm] *adj.*, *n.* = MUSLIM.


mosque [mɔsk/mɑsk] [mɑsk] *n.* 清真寺；伊斯兰教的寺院. ✽
[法语 *mosquee*，原本是阿拉伯语 *masjid*，原义为"祈祷的场所"].

·**mos·qui·to** [mɔskíːtou] [məˈkito] *n.* (pl. **-toes**) 蚊；双翅目蚊科昆虫的通称. 尤指家蚊属(*Culex*)以及疟蚊属(*Anopheles*)蚊子，雌蚊有吸血用的长吻. ——*be bitten by mosquitoes* 被蚊子叮咬. ✽
mosquito craft(鱼雷艇、水雷艇、猎潜艇等)高速小型舰艇.
mosquíto-cùrtain[-**nèt**](*n.*)蚊帐.

·**moss** [mɔs/mɔːs, mɑs] [mɔs, mɑs] *n.* (pl. **-es**) **1** 苔藓；群生于沼泽、地面、树木、石头等上的小形隐花植物. ✽**2** 《主苏格兰. 北英格兰》泥沼地，沼泽地.
A rolling stone gathers no moss. 《谚》滚石不生苔；见异思迁，朝秦暮楚则一事无成.
móss·y *adj.* **1** 生苔藓的. **2** 像苔藓的.
móss·i·ness *n.*
móss-ròse(*n.*)洋蔷薇(***Rosa centifolia***)：蔷薇的一种园艺种. 在萼与茎上长出像苔藓般的刺.
móss-tròoper(*n.*)(17世纪出没于英格兰与苏格兰边境的)沼泽地盗匪.


:**most** [moust] [most] *adj.* (▶ many, much 的最高级) **1** [通常加冠词 the](数目、数量、程度、大小)最大[多]的，最高程度的(existing in greatest quantity or degree)：——*I have the most need of it.* 我最需要它. /*You have made the most mistakes.* 你犯的错误最多. **2** 大部分的，大多数的(the majority of)：——*Most people think so.* 大多数人都这么认为. /*Most rumours are not true.* 大多数谣言都不真实.
for the most part 多半(in the main)，通常(usually).
——*n.* [通常加冠词 the] **1** 最大量[数]，最高程度(greatest quality or number)：——*This is the most I can do.* 我能做的就仅仅是这些. /*He asked the most for it.* 他最想要这个了. **2** 大部分，大多数的人[物](the majority)：——*She sings better than most.* 她唱得比大部分人好. /*Most of them are missing.* 他们中的大多数人都失踪了. /***Most of the time I am at home.*** 我大部分时间都在家.
at [***the***] ***most*** 最多，充其量(as the greatest amount)：——*ten students at* [*the*] *most* 顶多十个学生.
make the most of 充分利用，尽量利用(employ to the best advantage)：——*Make the most of your holidays.* 充分利用你的假期.
——*adv.* (▶ much 的最高级) **1** [修饰动词]最(in the highest degree)：——*What troubled you* (*the*) *most?* 什么事情最使你苦恼? /*He works* (*the*) *most.* 他最勤劳. **2** [主要与两个音节以上的形容词和副词连用而构成最高级]最：——*This is the most interesting book of the five.* 这是五本书中最有趣的一本. /*He walks* (*the*) *most slowly among us.* 我们之中他走得最慢. **3** 非常，极其(very)：——*This is most difficult.* 这非常难. /*a most useful dictionary* 非常有用的一本词典. **4** 《美口语》几乎(almost)：——*Most everybody has gone home.* 几乎每个人都回家了.

moth/蛾
蛾与蝶同属鳞翅目昆虫类，蛾、蝶之不同在于，蝶的触角前端膨大，不飞时翅膀闭收，白天活动；而蛾的触角呈线状、鞭状、枝状，前端并不膨大，栖止不飞时翅膀张开，夜间活动. 虽从上述各点能予以区别，但仍有例外，无法明确区分. 图为世界最大的大乌桕蚕(*Attacus atlas*)，翅膀张开长约27厘米，分布在琉球群岛、中国南部、东南亚等，有赤褐色的翅膀，每对翅膀的中央为黑色，边缘有三角形的透明花纹.





mosquito / 蚊



-most [-məst, -mòust] [-most] *suf.* 表示"最"之意(例 *foremost, inmost, topmost*).

·**most·ly** [móustli] [ˈmostlɪ] *adv.* 多半，几乎全部地，主要地(for the most part)：——*I mostly stay home on Sundays.* 我星期天多半呆在家里. / *The work is mostly done.* 工作差不多已完成了.

Mo·sul [mousúːl] [moˈsul] 摩苏尔 **1** 美索不达米亚(现在伊拉克)的一个省. 约相当于古代的亚述(Assyria). **2** 伊拉克北部底格里斯河 Tigris 右岸尼尼微省的省会. 对岸有古城尼尼微(Nineveh)的遗迹.

mot [mou] [mo] *n.* (pl. **mots** [mouz] [moz]) 箴言，警句(witty saying). ***mot juste*** [ʒúst] [ˈʒust] 恰当的话，适当的词. [法语(= word)]

mote[1] [mout] [mot] *n.* (空中的)尘埃，灰尘(particle of dust).

mote[2] [mout] [mot] *n.* :→MOTTE.

mo·tel [moutél] [moˈtɛl] *n.* 汽车旅馆：供驾驶汽车的旅客住宿的旅馆[MOTOR + HOTEL].

mo·tet [moutét] [moˈtɛt] *n.* 〖音乐〗经文歌：罗马天主教等教堂中唱的无伴奏多声部圣歌，其特点是可以唱多种歌词. **2** (非宗教性的)复调器乐曲. [古法语 *mot*(言辞)的指小词]

·**moth** [mɔθ/mɔːθ, mɑθ] [mɔθ, mɑθ] *n.* (pl. **moths** [-θs/-ðz, -θs] [-ðz, -θs]) **1** 蛾：属鳞翅目，蝶类以外的大部分昆虫之俗称. 与蝶(butterfly)有许多区别，如没有棍棒状的触角，夜行性等. ✽ **2** 衣蛾(clothes-moth). **3** 沉不住气的人，易受诱惑的人.

móth·y *adj.* 虫蛀的.

móth·bàll(*n.*) (1)防虫丸：预防衣物被虫咬所用的小球如樟脑丸等. ——*in moth-balls* 收藏起来不用. (2)(船舰的炮架、机械等的)气密性塑胶外套.

móth·èaten(*adj.*) (1)虫蛀过的，被虫咬的. (2)陈旧的.

:**mother** [mʌ́ðə/-ər] [ˈmʌðɚ] *n.* **1** 母亲(female parent)：——*a mother of two children* 两个孩子的母亲 / *become a mother* 成为母亲. **2** [加冠词 the]根本，根源：——*Necessity is the mother of invention.* 《谚》需要为发明之母. **3** 女修道院院长(Mother Superior). **4** 母性，母爱. **5** 大娘. ▶ 对年长妇女的昵称. **6** (小鸡等的)养育器.
——*vt.* **1** 母亲般照管. **2** 生源，产生(give birth to).


móth·er·hòod *n.* **móth·er·less** *adj.*

mother country (1)祖国(native land). (2)(殖民地的)母国.





moss/苔藓
杉苔的雄株(上)，雌株(下). 下图为苔藓的种类.



móthercràft (*n.*)育儿法(skill in rearing children). **mother earth**(1)(孕育万物的)大地. (2)《戏谑》土,土地(the ground). **mother goddess** 母神;象征大地丰饶的女神. **Mother Goose** 鹅妈妈;约于1760年出版的英国童谣集的虚构作者.
Mother Hubbard:(1)哈伯德大妈(摇篮曲中的主角名). (2)(尤指太平洋群岛上女性土著听从传教士的教导而穿的)女式宽大长罩衣. **Mothering Sunday** 《英》拜望双亲日;指四旬斋(Lent)的第四个星期天,有归省双亲致赠礼物的习惯. **móther-in-làw** (*n.*)(pl. **mothers-in-law**)岳母,婆婆. **mother land** 祖国,母国,本国. **móther-of-àll**(*n.*)纺锤横架;支撑纺锤竖架的部分(→图 SPINNING).
mòther-of-péarl(*n.*)珠母层,珍珠质;牡蛎、紫贝壳等贝类内侧带光泽之层,用于做纽扣等. **mother of vinegar** 醋母;通常由醋菌(Acetobacter)科细菌在醋的发酵过程中所产生的黏质物.
Mother's Day(1)《美》母亲节;5月的第二个星期天. (2)《英》= Mothering Sunday. **mother ship** 《英》(潜艇、飞机等的)母舰;航天运载飞机.
mother tongue 母语,本国语(one's native language). **mother wit** 与生俱来的才能,常识(common sense).

moth·er·ly [mʌ́ðəli/-ðər-] [ˋmʌðəlɪ] *adj.* 母亲的,母亲似的,慈母般的(befitting or resembling a mother).
móth·er·li·ness *n.*

mo·tif [moutí:f] [moˋtif] *n.* **1** (艺术、文学作品的)主题,主旨. **2**〖音乐〗乐旨.

mo·tile [móutail; 美+ -til] [ˋmotaɪl, -tɪl] *adj.* 〖动·植〗能动的(capable of motion).

·**mo·tion** [móuʃən] [ˋmoʃən] *n.* **1** 运动,运行(moving, movement):——*the laws of motion* 运动定律/*the motions of a man-made satellite* 人造卫星的运行.
2 动作,姿态(gesture):——*her graceful motions* 她优雅的姿态/*make motions with one's hands* 打手势.
3 (会议中的)提议,建议(proposition):——*on the motion of* 根据…的提议.
4〖法律〗请求,申请.
5 排便.
go through the motions of(1)做出…的样子. (2)看在情面上做…
in motion 运行中,运转中(moving, not at rest).
——*vt.* 用手势或信号示意(direct by a sign or gesture):——*motion a person away* 示意某人离开/*He motioned me to be silent.* 他示意要我安静.
——*vi.* 做手势(make a gesture)〈*to*〉:——*motion to a person to enter* 示意某人进来.
motion picture 电影(moving picture)(→MOVE).

·**mo·tion·less** [móuʃənlis] [ˋmoʃənlɪs] *adj.* 不动的,静止的:——*stand motionless* 站着不动.

mo·ti·vate [móutivèit] [ˋmotə,vet] *vt.* 使有动机,刺激,诱发(supply a motive to or be the motive of).
mò·ti·vá·tion *n.*

·**mo·tive** [móutiv] [ˋmotɪv] *adj.* 原动的,推动的(tending to initiate motion):——*motive force* 原动力.——*n.* **1** (行为的)动机,诱因(what induces a person to act):——*His motive was revenge.* 他的动机是报复./*through*[*out of*]*motives of kindness* 出于善意的动机. **2** = motif.
——*vt.* 使有动机,为…的动机:——*be motived by hatred* 为憎恨所驱使.
motive power 原动力,动力.

mot·ley[1] [mɔ́tli/mát-] [ˋmɑtlɪ] *adj.* **1** 杂色的(parti-colored). **2** 混杂的(heterogenous).
——*n.* (丑角穿的)花衣服(jester's particolored dress).

Mot·ley[2] [mɔ́tli/mát-] [ˋmɑtlɪ] **John Lothrop**~ 莫特利(1814~1877);美国历史学家、外交官.

·**mo·tor** [móutə/-tər] [ˋmotɚ] *n.* **1** 动力,原动力(motive agent or force). **2** 运动肌,运动神经. **3** 马达,发动机,(尤指)内燃机(engine supplying motive power):——*an electric motor* 电动发动机. **4** 汽车(motor-car).
——*adj.* **1** 起动的,发动的,原动的(giving, imparting or producing motion):——*motor power* 原动力.
2 引起运动的:——*motor muscles* 运动肌肉.
3 由发动机推动的.
4 汽车的,汽车用的,包括汽车的:——*the motor industry* 汽车工业.
——*vi.* 《英》乘坐汽车(go by motorcar).
——*vt.* 《英》以汽车运送(convey by motorcar):——*I will motor you home.* 我会用车送你回家.
mó·tor·ist *n.* (经常)开汽车的人.
motor area〖解〗运动区;大脑皮质中司掌运动的区域.
mótor-bìke(*n.*)《口语》= motor-cycle.
mótor-bòat(*n.*)汽艇.
motor bus 公共汽车.
mótor-càde(*n.*)《美》汽车队(procession of motor-cars).
motor coach 长途公共汽车. **mótor-cȳcle**(*n.*)摩托车.
mótor-cȳclist(*n.*)骑摩托车的人.
mótormàn(*n.*)(1)(电车、电气机车等的)司机. (2)电机操作工.
motor nerve 运动神经.
motor vehicle 机动车辆.
mótorwày(*n.*)高速公路.
[拉丁语(←*movere* 动),"动的东西"之意]


·**mo·tor-car** [móutəkà:/-tərkàr] [ˋmotɚ,kar] *n.* 《英》汽车. ✽


mo·tor·ize, -ise [móutəràiz] [ˋmotə,raɪz] *vt.* **1** 以汽车装备(supply or equip with motor transport);给…装马达[发动机](furnish with a motor engine). **2** 使(军队等)机动化[摩托化].
mò·tor·i·zá·tion, -sá- *n.*

motte [mɔt/mɑt] [mɑt], **mote** [mout] [mot] *n.* (建有城堡、营地等的)小丘,高地(mound, hillock)(→图 CASTLE).

mot·tle [mɔ́tl/mátl] [ˋmɑtl] *vt.* 使成斑驳,使有斑点(mark or cover with spots or blotches).

·**mot·to** [mɔ́tou/má-] [ˋmɑto] *n.* (pl. **-toes**) **1** 座右铭,箴言:——*a fitting motto for* 对…的适切座右铭. **2** (纹章等上刻的)铭词;(书籍卷首或章节前的)引用语句,题句,题词(short quotation). **3** (糖果等内包装纸上所印的)谜语(riddle),笑话(joke).
[意大利语,"牢骚"之意]





moufflon/摩弗伦羊
分布于科西嘉岛、萨丁岛的小型野生羊. 毛色浅褐略红, 雄羊的角大且弯曲, 雌羊的角较小.

mouf·flon [mú:flən] [ˋmuflən] *n.* 摩弗伦羊 *Ovis musimon*: 科西嘉 (Corsica) 岛、萨丁 (Sardinia) 岛产的野生羊. ✽

mou·jik, mu·zhik [mú:ʒik] [ˋmuʒɪk] *n.* (帝俄时代的) 农民, 农夫 (Russian peasant).

mould¹, mold¹ [mould] [mold] *n.* **1** 松软的土壤, 表土 (loose or broken earth, surface soil). **2** 墓土 (earth of the grave). **3** (富于有机物的) 沃土, 土壤 (soil).
móuld-bòard (*n.*) 犁壁; 犁铧用以翻土的弧形钢板 (→图 PLOUGH).

mould², mold² [mould] [mold] *n.* 霉.

·**mould³, mold³** [mould] [mold] *n.* **1** 模子, 铸模; (做点心等的) 模型: —*a jelly mould* 果冻模型/*a sand mould* 沙模.
2 (布丁等) 倒入模子后冷凝成型的东西: —*a mould of pudding* 一模子布丁.
3 形状, 外形 (form, shape).
4 性格, 气质: —*brave men of rugged mould* 具有粗犷气概的勇士们/*be cast in the same* [*different*] *mould* 具有相同[不同]的性格.
—*vt.* **1** 浇铸, 用模子制作 (produce in a certain shape): —*mould glass bottles* 浇玻璃瓶/ *mould wax into a bust* 用蜡塑胸像/*mould a thing on* [*upon*] *a pattern* 根据模型铸造东西.
2 把 (面团) 捏成 (面包等) (into).
3 塑造 (性格、命运等): —*mould a personality* 塑造一种性格.
móuld·er¹, móld·er¹ *n.* 制模工, 模型制造者.

mould·er², mold·er² [móuldə/-ər] [moldɚ] *vi.* 崩坏, 腐烂 (decay to dust, rot).

mo(u)ld·ing [móuldiŋ] [ˋmoldɪŋ] *n.* **1** 铸造, 塑造. **2** 铸造物, 塑造物 (moulded object). **3** (1) 脚线: 用石头、木材、金属等做的建筑物的边缘装饰. ✽(2) 脚线的材料.

mould·y¹, mold·y [móuldi] [ˋmoldɪ] *adj.* **1** 发霉的 (covered with MOULD²). **2** 陈腐的, 落伍的 (stale, out-of-date). **3** 《俗》枯燥乏味的, 差劲的 (dull, wretched).
móuld·i·ness *n.*

mould·y² [móuldi] [ˋmoldɪ] *n.* 《海军俗语》鱼雷 (torpedo).

Mou·lin Rouge [mu:lǣŋ rú:ʒ] [muˋlæŋ ˋruʒ] 红磨坊: 巴黎蒙马特区的一家音乐咖啡厅, 19 世纪后半期到 20 世纪初期, 许多画家、诗人等艺术家常聚集于此.

mo(u)lt [moult] [molt] *vi.* (鸟) 脱换羽毛, (动物) 脱毛, 脱皮 (shed feathers, fur, or skin, etc.).
—*vt.* 脱换 (羽毛、皮、角等) (shed).
—*n.* 换毛, 脱皮.


mound¹ [maund] [maʊnd] *n.* **1** 土墩, 土堤 (embankment). **2** 小丘, 土堆 (hillock, heap, pile). **3** 冢, 坟 (elevation of earth or stones heaped on a grave). **4** 土垒. **5** 〖棒球〗投球区土墩.
móund-bìrd (*n.*) 《澳》冢雉 (megapode bird): 常以枝叶泥土筑成冢形之巢, 再产卵其中, 卵借太阳热或植物质发酵之热而孵化.

mound² [maund] [maʊnd] *n.* **1** (镶于皇冠顶上表示地球的) 宝球. **2** 〖纹〗(作为纹章图案的) 珠宝.


·**mount¹** [maunt] [maʊnt] *n.* **1** 《除专有名词外为古语》山, 丘 (mountain, hill). ▶ 通常缩写为 Mt. —*Mt Everest* 埃佛勒斯峰.
2 〖手相〗掌丘.
[古英语 *munt* 及古法语 *mont* ←拉丁语 *mons* (变化词根 mont-)]

·**mount²** [maunt] [maʊnt] *vt.* **1** 攀登, 爬上 (ascend): —*mount the stairs* 爬楼梯/*mount the throne* 即位. **2** 骑上 (马等) (get on): —*mount a horse* 上马. **3** 使骑上马 (set on a horseback); 供给 (某人) 马匹: —*be well* [*poorly*] *mounted* 骑着好[劣]马. **4** 安放, 安置 (place) 〈*on*〉: —*mount a statue on its pedestal* 把雕像安放在台座上. **5** 把 (照片、图画等) 裱贴于硬纸上; 镶嵌 (宝石) (fit); 把 (标本) 固定于显微镜的载片 (fix on a microscope slide); 把 (昆虫) 制成标本 (display): —*mount a picture* 裱贴一张画/*mount a gem in gold* 将宝石镶在金子上. **6** 上演 (戏剧) (put on the stage). **7** 〖军〗整编 (攻击阵容) (organize).
—*vi.* **1** 攀登, 登上 (move upwards); (血液) 涌上脸颊 (rise into cheeks): —*mount to the summit* 爬到山顶上/*A flush mounted to her face.* 她脸上涌现一抹红晕. **2** 骑马. **3** (数量等) 增加 (increase); 达到, 高达 (amount) 〈*to*〉: —*Prices are mounting up.* 物价在上涨.
mountguard 上岗.
—*n.* **1** (图画、照片等的) 衬托纸, 硬纸板. **2** (镶宝石等的) 台座 (setting for a gem, etc.); (物件的) 金属边饰 (ornamental metal parts). **3** 骑用马 (horse for a person to ride). **4** (显微镜的) 载片. **5** 炮架.
[古法语 *munter*, *monter* ←古高地德语 * *montare* (←拉丁语 *mons* 山)]

mo(u)lding / 脚线



1 Cyma recta
S 型
2 Ogee or cyma reversa
反 S 型
3 Ovolo
凸弧型
4 Fillet
方缘突带
5 Quirk
尖槽
6 Torus
凸圆型
7 Cavetto
凹四分圆型
8 Scotia
凹弧型
9 Reed
凸嵌型
10 Egg-and-tongue
卵型
11 Bead-and-reel
串珠型
12 Bowtel
凹圆筒型
13 Roll
圆筒型
14 Cable
纹绳型
15 Square billet
方块型
16 Roll billet
短筒型
17 Zig-zag or chevron
锯齿型
18 Nail-head
钉帽型
19 Dog-tooth
犬齿型
20 Lozenge
菱型
21 Beakhead
鸟嘴型
22 Pellet
圆珠型
23 Rosette
圆花型
24 Ball-flower
花球型
25 Bolection
嵌缝型
26 Bevel
斜面型
27 Chamfer with stopped end
斜尖断面型



mountain/山
随着地壳的变动会形成山，其后，隆起的岩石受到风、水、温度变化等的侵蚀作用而形成各种山地. 图为山岳地带受冰河侵蚀作用而形成的地形.

:moun· tain [mántin] [\`mautn̩] *n.* **1** 山，山岳：——*the highest mountain in the world* 世界最高的山/*mountain life* 山地生活. ✽ **2** [pl.]山脉：——*the Himalayan Mountains* 喜马拉雅山脉. **3** (如山似的)巨物. **4** 大堆，大量(huge quantity)〈*of*〉：——*a mountain of work* 大量的工作. **5** [the M-]山岳派：法国大革命时丹东(Danton)和罗伯斯庇尔(Robespierre)领导的激进派. 因占据国民议会大厅最高处座位而得名. **mountain ash** 花楸(ROWAN tree). **mountain chain** 山脉. **mountain dew**《口语》(尤指私酿的)苏格兰威士忌. mountain range 山脉. mountain sickness〖医〗高山病：因为高山空气稀薄而引起的疾病，会有吸呼困难，浑身无力，思考力、记忆力减退等症状.
móuntainside (*n.*) 山坡. **Mountain Time**《美》(落基山脉诸州)山地标准时间.
[古法语 *montaigne*←古高地德语 * *montania*(←拉丁语 *mons* 山). "山的"之意]

moun·tain·eer [màuntiníə/-níər] [ˏmauntn̩\`ɪr] **1** 登山家，登山者(mountain-climber). **2** 山区居民(dweller amongst mountains). ——*vi.* 登山(climb a mountain). ✽

·moun·tain·ous [máuntinəs][\`mauntəs] *adj.* **1** 多山的(abounding in mountians)：——*a mountainous country* 多山国家. **2** 如山的，巨大的(huge)：——*mountainous waves* 排山倒海的巨浪.

Mount·bat·ten[mauntbǽtən] [maunt\`bætən] **Louis～, lst Earl～of Burma** 蒙巴顿(1900～1979)：英国海军军人，二次大战时，任东南亚战区最高统帅，战后协助印度和巴基斯坦的独立.

mount· e· bank [máuntibæ̀ŋk] [\`mauntəˏbæŋk] *n.* **1** 江湖郎中，江湖医生. **2** 冒充内行的无耻骗徒(impudent charlatan). [意大利语 *montambanco*=*monta in banco*"路边摊贩"之意]



mountaineering/登山
图为冰崖的斜向横断处. 登山正式成为一项有益身心的户外运动，是在19世纪中期由数位酷爱在瑞士旅游的英国人和当地的导游所共同提倡和发展起来的.

Mount·ie, -y [máunti] [\`mauntɪ] *n.*《口语》(加拿大的)骑警(member of the Royal Canadian Mounted Police). ✽

·mourn [mɔːn/mɔrn] [mɔrn] *vi.* **1** 悲伤，哀悼，悲叹(sorrow, grieve, lament)〈*for*, *over*〉：——*mourn over* [*for*] *the death of one's friend* 悲悼朋友的去世. **2** 服丧；穿丧服. ——*vt.* 对(某人的去世)感到悲伤，哀悼(lament the death of)：——*mourn the loss of one's father* 对…父亲的去世，感到悲伤.
móurn·er *n.* 悲伤的人，哀悼的人；参加葬礼的人.(person attending a funeral)：——*the chief mourner* 丧主，死者最近的亲属.

·mourn·ful [mɔ́ːnfəl/mɔ́rn-] [\`mɔrnfl̩] *adj.* 悲伤的，哀痛的(sorrowful, showing grief)：——*a mournful face* 哀伤的面容.
móurn·ful·ly *adv.*
móurn·ful·ness *n.*

mourn·ing [mɔ́ːniŋ/mɔ́rn-] [\`mɔrnɪŋ] *n.* **1** 悲叹，哀悼(feeling or expression of sorrow). **2** 服丧；居丧. **3** 丧服(black clothes as a sign of bereavement).
móurning-bànd (*n.*) (服丧时佩带的黑纱).
móurning-càrd (*n.*) 记有死者姓名和死亡日期的镶黑边的卡片.
móurning-pàper (*n.*) 黑边信笺(black-edged notepaper).

:mouse [*n.* maus; *v.* mauz, maus/mauz] [*n.* maus; *v.* mauz] *n.* (pl. **mice**), *v.* ——*n.* **1** 老鼠，鼷鼠：小鼠属(*Mus*)啮齿类动物的通称. ——*a field mouse* 田鼠/ *When the cat's away, the mice will play.*《谚》阎王不在，小鬼翻天. ✽ **2** 胆小的人，害羞的人(timid or shy person). **3**《俗》(眼睛周围因遭殴打所致的)黑眼圈(black eye).
(*as*) ***poor as a church mouse*** 一贫如洗.
——*vi.* **1** 捕鼠. **2** 搜索(search)〈*about*〉.
mous·y [máusi；美＋ -zi] [\`mausɪ, -zɪ] *adj.*
mous·er[máuzə, -sə/-zər] [\`mauzɚ] *n.* 捕鼠动物，猫(cat). **móuse-èar** (*n.*) 卷耳：叶子有如鼠耳般的植物的通称，柳叶蒲公英属植物(hawkweed)等.
móusetràp (*n.*) 捕鼠器.

mousse [muːs] [mus] *n.* 奶油冻：一种冷冻食品，在鲜奶油、鸡蛋、动物性食用冻胶里加入果肉、香料等做成.
[法语"泡沫"之意]

·m(o)us· tache [məstáːʃ/mʌ́stæʃ, məstǽʃ] [\`mʌstæʃ, mə\`stæʃ] *n.* **1** 髭(hair growing on the upper lip)：——*wear*[*keep*]*a moustache* 蓄髭. **2** (猫等动物的)须.
móustache-cùp (*n.*) 护髭杯：在内侧有不使胡子弄湿之护具的杯子.

Mous·te·ri·an [mu:stíəriən] [mus`tɪriən] *adj.* 〖人类学〗莫斯特时代的：以欧洲为中心广布于西亚、非洲北部地区的旧石器时代中期的文化. 尼安德特人(Neanderthal)及打火石为此时期的特征.[名称源于法国(多尔多涅 Dordogne)的洞穴名穆斯捷(*Le Moustier*)]

:mouth [*n.* mauθ; *v.* mauð] [*n.* mauθ; *v.* mauð] *n.*(pl. **mouths** [mauðz] [mauðz]), *v.* ——*n.* **1** 口，嘴，口腔：——*Don't speak with your month full.* 口中塞满食物时勿开口讲话.
2 需要养活的人(person viewed as a consumer of food)：——*I have ten mouths to feed.* 我得养活一家十口.
3 (东西的)口，出口(opening)；河口(place where a river enters the sea)：——*the mouth of a bottle* 瓶口/*the mouth of the Thames* 泰晤士河口. **4** 言语，发言：——*Shut your mouth.* 闭上你的嘴！
from mouth to mouth (谣言)一传十，十传百地.
give mouth to 说出.
put words into** a person's **mouth 教某人怎样讲.
take the words out of** a person's **mouth 抢先说某人要说的话.
——*vt.* **1** 装腔作势地说；以演讲口吻说：——*mouth one's words* 说话字斟句酌.
2 把(食物)送入口中，吃.
3 使(马)习惯于马衔与缰绳.
móuth·fùl *n.*
mouth-òrgan (*n.*) 口琴.
móuthpiece (*n.*) (1) (吹奏乐器的)吹口，口部衔住[接触]的部分. (2)(管乐器的)吹口. (3)(电话的)通话口(part of a telephone spoken into). (4)代言者，喉舌(one who speaks on behalf of others). (5)(拳击选手口中所含的)护齿. **móuth-to-móuth** (*adj.*) 口对口人工呼吸法的：通过患者口部将气体送入肺中的一种人工呼吸法.

Mountie/骑警
加拿大骑警队创立于 1873 年. 如今除安大略(Ontario)与魁北克(Quebec)外，他们负责联邦法律的实施.

mouth·y [máuði] [`mauði] *adj.* **1** 说大话的，夸大的(ranting, bombastic). **2** 爱说话的(prolix).

mov·a·ble [mú:vəbl] [`muvəbl] *adj.* **1** 可动的，活动的(that can be moved). **2**〖法律〗可移动的，动产的(that can be removed, personal)(←→ *real*). **3** (节日等)每年变动的.
mòv·a·bíl·i·ty, **móv·a·ble·ness** *n.*
móvable-dòh (*n.*)：→SOLMIZATION.

:move [mu:v] [muv] *v.* (**moved**; **moving**), *n.* ——*vt.* **1** 搬动，移动(change position of). **2** 摇动(stir). **3** 使感动(affect with emotion)；引起(笑或生气)(provoke)〈*to*〉：——*move a person to tears* 使人哭出来/*be deeply moved* 深受感动. **4** 促使(某人)做…(prompt, incline)〈*to do*〉：——*What moved them to invite us?* 是什么促使他们邀请我们的？**5** 提议(propose)〈*that*＋从句〉：——*I move that we adjourn.* 提议休会. **6** 使(肠子)排泄粪便(cause to act). **7** 走(棋子).
——*vi.* **1** 走动，移动(go or pass from place to place). **2** 摇动(stir). **3** (机器)转动，运转：——*begin to move* 起动. **4** 搬家，移居(change one's place of residence)：——*move to*[*in*]*a new house* 迁入新居. **5** 出发，离去：——*move away*[*off*]离去. **6** (事件)进展，进行(make progress)：——*Events moved rapidly.* 事件进展急速. **7** 行动：——*move in an affair* 对某件事采取措施. **8** 进行社交活动，交际：——*move in the best circles* 出入于上流社会. **9** 提议，申请(make request or application)〈*for*〉：——*move for a new trial* 申请再审. **10** (玩棋时)移动棋子：——*It is your turn to move.* 该你了. **11** (肠子)排泄粪便. **12**〖商〗(商品)畅销.
move about 四处走动，辗转迁居.
move in 迁进(新居).
move on 继续行进.
move out 迁出.
——*n.* **1** 移动，运动. **2** 搬家，移居(change of residence). **3** 一步棋；下一步棋；棋的可走方法. **4** (为达到某种目的的)策略，手段，行动(device, trick, or action to some end)：——*a move towards settling the dispute* 向解决争端迈出的一步.
get a move on 《俗》赶快(hurry up).
make a move (1) 动一下. (2) 离去. (3) 采取行动. (4) 走一步棋.
on the move (1) (人)在走动. (2) (人)活跃，忙碌. (3) 在前进，在发展.
moving picture 电影. **moving staircase** 自动扶梯(escalator).

·move·ment [mú:vmənt] [`muvmənt] *n.* **1** 运动，移动(moving)：——*the movement of the limbs* 四肢的运动/*the movement of population* 人口的流动.
2 动作；[pl.]举止，态度：——*Her movements are graceful.* 她的举止优雅.
3 [通常 pl.]行动，动静：——*the movements of the enemy* 敌军的动静.
4 (政治、社会性的)运动，活动：——*the trade union movement* 工会运动.
5 (钟、表等的)机械装置.
6〖音乐〗乐章(principal division of a musical work)：——*the second movement of a symphony* 交响曲第二乐章.
7 (价格的)变动(rise or fall in price)；(市场的)活跃(activity in market)：——*an upward*[*a downward*]*movement* 上涨[下跌]行情.
8 (小说等的)情节发展，变化(progressive development).
9 排便.

mov·er [mú:və/-ər] [`muvə] *n.* **1** 移动的人[东西]，发动者. **2** 提出建议者(one who moves a proposal). **3** (帮人搬家的)搬家公司.
prime mover(1) (风、电力等)原动力，(水车、蒸汽机等)原动机(initial source of motive power). (2) 创始者，倡导者.

:mov·ie [mú:vi] [`muvɪ] *n.* **1** 《口语》电影(film)：——*go to a movie* 去看电影/*a movie star* 电影明星. **2** [通常加冠词 the]电影院. **3** [the movies][集合名词]电影；电影上映；电影业，影业界：——*go to the movies* 去看电影/*work in the movies* 在电影界工作.[MOV(ING PICTURE)＋-*ie*(指小词)]

mow[1] [mou/mau] [mau] *n.* 《美.英方言》**1** 干草堆，稻谷堆(stack of hay, corn, etc.). **2** 干草[稻谷]放置场(place in a barn where hay etc. is heaped).

mow[2] [mou] [mo] *v.* (**-ed**; **-ed**, **mown**)——*vt.* **1** (用大镰刀、收割机)割(草、谷物)，收割(cut down). **2** 弄倒，砍倒，扫射(destroy sweepingly).
——*vi.* 割草[稻谷]，割取.
mów·er *n.* **1** 割草者. **2** 割草机，刈草机.
mówing-machine (*n.*)割草机，刈草机.

mow[3] [mou, mau] [mo, mau] 《古》怪相，鬼脸(grimace). ——*vi.* 扮怪相，做鬼脸.

mox·a [móksə/mák-] [`maksə] *n.* 艾：干艾(*Artemisia princeps*)的叶片，或与此相类似的柔软的易燃性物质，用于针灸.[日语]

Mo·zam·bique [mòuzəmbí:k] [ˌmozəm`bik] 莫桑比克：非洲东部共和国，曾为葡萄牙的殖民地，1975 年独立，首都马普托(Maputo).

Moz·ar·a·bic [mouzǽrəbik] [mo`zærəbɪk] *adj.* 莫扎勒布的：摩尔人(Moor)统治下的西班牙基督徒，只有在宣誓效忠摩尔国王，且遵从摩尔人习俗的条件下才被允许信仰自己的宗教.





mouse/老鼠
老鼠几乎遍布全世界，与人类的生活有极密切的关系. 体长 5～10 厘米，尾长与体长大约相等. 耳大，有灰褐色和黑色等多种毛色.

Mo·zart [móutsɑ:t/-tsɑrt] [ˋmozɑrt] **Wolfgang Amadeus**～ 莫扎特(1756～1791):奥地利作曲家,除交响曲、室内乐曲外,还作有《费加罗的婚礼》(*The Marriage of Figaro*)、《唐·乔万尼》(*Don Givanni*)、《魔笛》(*The Magic Flute*)等歌剧.✽

mp. 《略》*mezzo piano*〖音乐〗中弱.

m. p. 《略》melting-point 熔点.

M. P. 《略》 **1** Member of Parliament 下议院议员. **2** military police 宪兵.

m. p. g. 《略》 miles per gallon 每加仑燃料行驶的英里数.

m. p. h. 《略》miles per hour 时速.

M. P. S. 《略》 **1** Member of the Pharmaceutical Society 制药学会会员. **2** Member of the Philological Society 语言学会会员. **3** Member of the Physical Society 物理学会会员.

:**Mr.** [místə/-tər] [ˋmɪstɚ] *n.* (pl. **Messrs.**)…先生. ▶ 附于男子的姓、姓名或职务之前.—*Mr. Jones* 琼斯先生/*Mr. Chairman* 主席先生.[MISTER 的简写]

M. R 《略》 Master of the Rolls(英国)记录推事.

M. R. A. 《略》MORAL Re-Armament 道德重建运动.

M. R. B. M. 《略》 medium range ballistic missile 中程弹道导弹.

M. R. C. P. (E.) 《略》 Member of the Royal College of Physicians(of Edinburgh)(爱丁堡的)皇家内科医师学会会员.

M. R. C. P. (I.) 《略》 Member of the Royal College of Physicians(of Ireland)(爱尔兰的)皇家内科医师学会会员.

M. R. C. S. (E.) 《略》 Member of the Royal College of Surgeons(of Edinburgh)(爱丁堡的)皇家外科医师学会会员.

M. R. C. S. (I.)《略》 Member of the Royal College of Surgeons of(Ireland)(爱尔兰的)皇家外科医师学会会员.

M. R. C. V. S. 《略》Member of the Royal College of Veterinary Surgeons(英国)兽医外科医师学会会员.

Mozart/莫扎特

其父为宫廷音乐家,与姐姐玛丽亚·安娜自小即接受音乐教育,童年即表现出音乐方面的天才.父亲发现他在音乐方面的才华,便为他安排旅行演奏,因此莫扎特 6 岁后的 12 年间,每日都旅行于欧洲各地.在旅行途中,获得许多教益与灵感,且吸取当时各地音乐的新倾向,与集 18 世纪过渡时期音乐之大成的海顿,共同确立了古典派音乐模式.但长期的旅行也成为其健康受损、英才早逝的原因.作品包罗万象,有交响曲 41 首,歌剧 22 部等.在生活上,莫扎特不断为贫困所苦,无法获得安定的生活.在病榻上欲谱其最后的作品《安魂曲》,尚未完成便病逝了.图为位于维也纳(Wien)市民公园里的莫扎特像.



M. R. G. S. 《略》Member of the Royal Geographical Society(英国)皇家地理学会会员.

:**Mrs.** [mísiz] [ˋmɪsɪz] *n.* (pl. **Mrs.**, **Mesdames**)…夫人. ▶ 附于已婚妇女的姓或姓名之前.—*Mrs. Tom Jones* 汤姆·琼斯夫人/*Mrs. Jane Smith* 简·史密斯夫人.[MISTRESS 的简写]

MS. 《略》(pl. **MSS.**)manuscript 原稿,手写稿.

M. Sc. 《略》 Master of Science 理科硕士.

M. S. E. 《略》 Member of the Society of Engineers 工程师学会会员.

msec 《略》 millisecond(s) 毫秒(千分之一秒).

M. S. L. 《略》 mean sea-level 平均海平面.

M. S. M. 《略》Meritorious Service Medal 功劳勋章.

M. T. 《略》 motor transport.

:**Mt** [maunt] [maʊnt] 《略》Mount.

M. T. B. 《略》motor torpedo-boat 鱼雷快艇.

mu [mju:/mju:] [mu] *n.* **1** 希腊语的第十二个字母(原为第十三个字母)(*M*, *μ*).相当于英语的 M, m. **2**〖物理〗一百万分之一(one millionth).(符号 *μ*) **3**〖无线电〗真空管的放大因数(amplification factor of a valve).(符号 *μ*)

mú·mèson (*n.*):→MUON.

:**much** [mʌtʃ] [mʌtʃ] *adj.*, *n.*, *adv.* (**more**; **most**).—*adj.* 很多的,大量的,很大程度的(existing in great quantity):—*much money* 很多钱/*Much time has been wasted.* 浪费了很多时间. ▶(Ⅰ)《口语》一般用于疑问句、否定句及条件句.(Ⅱ)在肯定的陈述句里除了修饰主语外,可接于 how、too、as、so 之后.此外可用 a lot of、plenty of、a great deal of.

so much (1)这么多的:—*So much butter, so much sugar, so many eggs.* 这么多的黄油、糖、蛋.(2)完全的:—*so much nonsense* 完全一派胡言(太无聊了!)

that much 那么多;到那样的程度.

this much 这么多;到这样的程度.

too much for 非…力所能及.

—*n.* **1** 大量,许多(great quantity):—*Much of what you said is true.* 你所说大多为实话. **2** 值得多注意的事,重要的事:—*The photograph is not much to look at.* 那张照片没有什么好看的.

make much of (1)重视.(2)娇宠.(3)[用于否定句]充分理解.

not much of a 《口语》不是很好的(not a great, a somewhat poor):—*I am not much of a scholar.* 我不是什么了不起的学者.

so much for 关于…就这么多了(that is all that need be done or said about):—*So much for today.* 今天就到此为止.

—*adv.* **1**[修饰动词]十分,非常(in a great degree):—*much to my surprise* 令我非常惊异的是. **2**[修饰形容词或副词的比较级与最高级]远为,很:—*This is much better.* 这个好多了. **3** 大抵,几乎(pretty nearly):—*much of an age* 几乎是同一年纪. **4** 长期间(for a large part of one's time);屡次.

as much 同样数量,同样地:—*I thought as much.* 我也这么想.

as much as …与…一样多;与…相同.

as much as to say 几乎等于说是….

much as 虽然…但是:—*I can't go, much as I should like to.* 我很想去,但却不能去.

not so much A as B (1)A 不如 B 之甚.(2)与其说 A 不如说是 B:—*He is not so much a teacher as a scholar.* 与其说他是教师,不如说是位学者.

not so much as do 甚至连…也不做.

without so much as doing 甚至连…也不做.

[中古英语 *muche*, *miche*←古英语 *myćel*, *mićel*(大的,多的)]

Muhammad/穆罕默德

画中的穆罕默德在聆听哲布勒伊来(Gabriel)宣示《可兰经》(爱丁堡大学图书馆藏).穆罕默德在其长达数十年的沉思中,得到经由哲布勒伊来传达的安拉的指示,而创立伊斯兰教.

much·ness [mʌ́tʃnis] [ˋmʌtʃnɪs] *n.* 大量. *much of a muchness* 极为类似.

mu·ci·lage [mjú:silidʒ] [ˋmjusɪlɪdʒ] *n.* **1**(植物分泌的)胶质物,黏液(viscous substance). **2** 黏剂(adhesive substance);《美》糨糊,胶水(solution of gum).

mu·ci·lag·i·nous [mjù:silǽdʒinəs] [ˌmjusɪˋlædʒɪnəs] *adj.*

muck [mʌk] [mʌk] *n.* **1** 厩肥,堆肥(farmyard manure). **2**《口语》垃圾,污物(dirt, filth).—*vt.* **1** 施肥于(manure) **2** 将(马厩)打扫干净(clean)〈*out*〉. **3**《英俗》弄糟(某事)(bungle)〈*up*〉.

—*vi.* 《英俗》游手好闲,无所事事(loaf),混日子〈*about*〉.

múck·y *adj.*

muck·er [mʌ́kə/-ər] [ˋmʌkɚ] *n.* 《英俗》大筋斗(heavy fall).

come a mucker 栽个大筋斗;遭到重大不幸(come to grief).

mu·cor [mjú:kə/-kər] [ˋmjukɚ] 白霉;白霉属(*Mucor*)霉菌的通称.寄生于面包、果酱等的表面.

mu·cous [mjú:kəs] [ˋmjukəs] *adj.* 黏液的,分泌黏液的(secreting or covered by mucus).

mu·cos·i·ty [mju:kɔ́siti/-kɑ́s-] [mjuˋkɑsətɪ] *n.*

mucous membrane 黏膜.

[源于 MUCUS]

mu·cro [mjú:krou] [ˋmjukro] *n.* (pl. **-nes** [mju:-



króuni:z] [mju`kroniz]) 〖植·动〗(叶尖端等的)小突起,刺(pointed part). **mú·cro·nate** [-krənit] [-krənɪt] *adj*.

mu·cus [mjú:kəs] [`mjukəs] *n*. (由黏液腺所分泌保护黏膜的)黏液(sticky secretion).
[拉丁语]

·**mud** [mʌd] [mʌd] *n*. 泥,烂泥(wet soft earth).
fling*[*throw*]*mud at 毁谤,说…的闲言恶语.
mud bath 泥浴:将身体浸于含有盐分的泥中,以治疗风湿等疾病. **múd-flàt(s)** (*n*.):→FLAT² *n*.
múdguàrd (*n*.)(自行车、汽车等的)挡泥板.
múdlàrk (*n*.) (1)(退潮时在泥泞中寻找有价值的东西的)捡拾者. (2)流浪儿.
mùd-píe (*n*.)(小孩们做的)泥饼. **mud puppy** 《美》(产于北美的)泥螈. **múd-slìnging** (*n*.) 毁谤,中伤(personal abuse).
[中古英语 *mode*, *mudde*. 可能源于中古低地德语 *mudde*,中古高地德语 *mot*,"沼地"]

mud·dle [mʌ́dl] [`mʌdl] *vt*. 1 使昏昏沉沉,使糊涂(bewilder, confuse). 2 弄糟(bungle). 3 把…混在一起(mix). 4《美》搅拌,调和(饮料等).
——*vi*. 拙劣糊涂地行事(act in a confused and ineffective manner).
muddle through 敷衍了事(finish successfully).
——*n*. 紊乱,混乱状态.

·**mud·dy** [mʌ́di] [`mʌdɪ] *adj*. (**-dier; diest**), *v*. ——*adj*. 1 泥般的(like mud);覆有泥巴的,满是泥巴的(covered with mud),多泥的(abounding in mud):——*a muddy road* 泥泞的道路. 2 (液体)混浊的(thick):——*muddy water* 混浊的水. 3 (光、声音、颜色)灰暗的,不清楚的(not clear):——*a muddy color* 灰暗的颜色. 4 (头脑)不清晰的,糊涂的:——*muddy thinking* 糊涂的想法.
——*vt*. 1 把…弄得满是泥巴. 2 使灰暗;使糊涂.
——*vi*. 变得泥泞.
múd·di·ly *adv*. **múd·di·ness** *n*.

mu·dé·jar [mu:ðéiha:/-har] [mu`ðehar] *n*. 穆德哈尔人. 1 在中世纪的西班牙皈依基督教的摩尔人. 2 西班牙北部的伊斯兰教徒. ——*adj*. 穆德哈尔人建筑风格的:尤指12~15世纪西班牙、葡萄牙的建筑和装饰样式.

mu·dra [mədrá:] [mə`dra] *n*. (印度等国古典舞蹈中的)程式化手势.

mu·ez·zin [muézin] [mju`ɛzɪn] *n*. (从清真寺宣礼塔上大声宣告朝拜时刻的)宣礼员. [阿拉伯语 *mu'addin* ('*addana*) 使众所周知的分词形式]

muff¹ [mʌf] [mʌf] *n*. 暖手筒:内有毛皮的防寒用圆筒状覆盖物,手可由两边伸进去(→图 COAT).
fóot-mùff (*n*.) 暖足用的覆盖物.



mulberry/桑
有十二种桑属植物分布于北半球的温带地区.

radiator muff 散热器套:汽车内保护散热器用的覆盖物.

muff² [mʌf] [mʌf] *n*. 1 愚人,动作笨拙者(duffer, bungler). 2 接球失误,漏接(failure). ——*vt*. 1 笨拙地处理,把…弄糟(bungle). 2 (板球)漏接(miss).

muf·fin [mʌ́fin] [`mʌfɪn] *n*. 松饼:扁圆形质轻的面包,烘烤后涂黄油吃.
mùf·fin·éer [-niə/-niər] [-nɪr] *n*. (可保持烤后松饼热度的)有盖松饼盘.

muf·fle [mʌ́fl] [`mʌfl] *n*. 1 围裹物. 2 隔焰室:瓷窑中使器物不直接接触火焰的间接加热室.
——*vt*. 1 (为保暖而)围裹(脸、头等)(wrap for warmth)〈*up*〉. 2 (为消音)包覆(铃、鼓等)(wrap up to deaden the sound). 3 (为使不出声音而以布)蒙起(某人的脸部)(wrap up to prevent one's speaking). 4 [通常用被动语态]使(声音)低沉;抑制(repress, deaden).

muf·fler [mʌ́flə/-lər] [`mʌflɚ] *n*. 1 围巾(wrap or scarf worn for warmth). 2 (引擎的)消音器(silencer). 3 (钢琴之琴锤与弦间加入毛毡制的)消音垫(felt pad between the hammer and strings of a piano).

muf·ti [mʌ́fti] [`mʌftɪ] *n*. 1 穆夫提:解释伊斯兰教宗教法的神职人员. 2 (与军服相对而言的)便服.
[阿拉伯语 *al-mufta* (←'*afta* 解释)]

mug [mʌg] [mʌg] *n*., *v*. (**-gg-**) ——*n*. 1 圆筒形有柄大杯. 2《俗》脸(face),口(mouth). 3《英俗》笨蛋,傻瓜(stupid person, dupe);易受骗的人(gullible person).
——*vi*.《英俗》用功学习(学科)(study hard)〈*at*〉.
——*vt*. 1《英俗》攻读,苦读〈*up*〉. 2 (强盗在路上)袭击(某人)(rob with violence).

mug·ger [mʌ́gə/-ər] [`mʌgɚ] *n*. 泽鳄(*Crocodylus palustris*):一种头部宽大的鳄,产于印度,多数印度教徒视之为神圣之物.

mug·gins [mʌ́ginz] [`mʌgɪnz] *n*. (pl. **-es**, **muggins**) 1《口语》呆子,傻瓜(simpleton). 2 (1)(小孩子们玩的)马金兹纸牌戏. (2)马金兹牌线:一种有喊叫、得分的多米诺骨牌游戏.

Mug·gle·to·ni·an [mʌ̀gltóuniən] [,mʌgl`tonɪən] *adj*. 马格莱顿教派的. ——*n*. 由马格莱顿(Lodowick Muggleton, 1609~1698)及其表兄弟里夫(John Reeve, ? ~1658)创立的英国基督教异端教派. 宣称自己是《约翰启示录》第11章3~6节的两个见证人.

mug·gy [mʌ́gi] [`mʌgɪ] *adj*. 潮湿而闷热的,郁闷的(damp, warm, and oppressive).
múg·gi·ness *n*.

mug·wump [mʌgwʌmp] [`mʌg,wʌmp] *n*. 《美》1 大人物,首领(great man, chief). 2 无党无派的政治家(political independent),(尤指)1884年总统大选时拒绝支持本党提名的候选人的共和党员.
[美洲印第安土语"大酋长"之意]

Mu·ham·mad [muhǽməd] [mu`hæməd] 穆罕默德(570? ~632):伊斯兰教的开山祖、预言家. 他将得到的启示收录于《古兰经》(KORAN)中,生于麦加而逝于麦地那(Medina). 公元611年左右得到神的指示而确信自己为安拉的预言者(神的使徒),否定阿拉伯人所信仰的偶像及多神教,并倡导一神教,所以遭到麦加统治阶级的激烈反对及迫害,622年迁往麦地那,此次的圣迁(the HEGIRA)成为伊斯兰教纪元元年. ✽
Mu·hám·mad·an, **Mo·hám·med·an** *adj*. 伊斯兰教的(Muslim). ——*n*. 伊斯兰教徒.

Mu·ham·mad A·li [muhǽməd á:li] [mu`hæməd `alɪ] 穆罕默德·阿里(1769~1849):埃及总督,埃及王朝的创建者.

mu·lat·to [mjulǽtou/mju-] [mə`læto] *n*. (pl. **-tos**,《美》**-toes**)穆拉托人:白人与黑人所生的第一代混血儿(offspring of White and Black persons).
——*adj*. (与mulatto肤色相似的)黄褐色的(of a brownish-yellow color).
[西班牙语 *mulato*,原义"骡之子"]

mul·ber·ry [mʌ́lbəri/-bèri] [`mʌl,bɛrɪ] *n*. 1 桑:桑属(*Morus*)落叶树的通称,果实深紫色或白色,可食用,叶可养蚕. ✽ 2 桑葚. 3 深紫色(dark purple color). 4 此系暗语,指第二次世界大战中盟军装配组合人工港横渡英吉利海峡登陆诺曼底的计划(1944年6月).

mulch [mʌltʃ, mʌlʃ] [mʌltʃ, mʌlʃ] 根篱,护根:保护作物或树根以防止水分蒸发所用的干草、树叶等. ——*vt*. 做护根于…

mulct [mʌlkt] [mʌlkt] *vt*. 1 处…以罚金(punish by a fine)〈*in*〉.
2 (从某人处)抢夺,骗取(deprive)〈*of*〉. ——*n*. 罚金(fine imposed for an offence).

mule¹ [mju:l] [mjul] 1 骡:公驴与母马交配所生的杂种. ✽
2 顽固的人(stupid or obstinate person). 3 走锭精纺机:克朗普顿(S. Crompton)发明的一种纺织机.

mule² [mju:l] [mjul] 拖鞋(backless slipper)(→图 SHOE).



mule¹/骡
由公驴与母马交配所生,无生殖力,头短,肩高约1米左右,健壮耐劳,能负重远行,故人工加以交配繁殖.



mullein/毛蕊花
长圆形的叶，覆有银白色的绒毛，开黄色的花穗．可成长至2米以上的野生植物．



mullet/鲻
图中的鲻，鱼身接近圆筒形，头顶平坦，成鱼的眼睛有脂性眼睑．胃壁肌肉发达．

mule[3] [mju:l] [mjul] *vi.* :→MEWL.

mu·le·teer [mjù:litíə/-tíər] [ˌmjuləˋtɪr] *n.* 赶骡人(mule-driver).

mul·ga [mʌ́lgə] [ˋmʌlgə] *n.* 《澳》**1** 无脉相思树；产于澳大利亚的相思树属灌木，用作饲草．**2** 灌木丛，矮树林；原野(scrub, bush; wild country). **3** (用木头做成的)球杆，球棒，盾牌(club, shield).
[澳洲土著语]

mul·ish [mjú:liʃ] [ˋmjulɪʃ] *adj.* (骡子般)固执的，顽固的，难对付的(obstinate, intractable).
múl·ish·ly *adv.* **múl·ish·ness** *n.*

mull[1] [mʌl] [mʌl] *n.* 轻薄柔软的平织棉布(thin soft kind of plain muslin).
[*mulmull* 的缩写，源于印地语 *malmal*]

mull[2] [mʌl] [mʌl] 《口语》*vt.* **1** 《英》弄糟，搞乱(make a mess or muddle of). **2** 《美》仔细思考，考虑(ponder)〈*over*〉. —*n.* 《英》混乱，一团糟(mess, muddle).

mull[3] [mʌl] [mʌl] *vt.* (加糖、香料、蛋黄等将葡萄酒、啤酒等)制成热饮.

mull[4] [mʌl] [mʌl] *n.* 细腐殖质. (cf. *mor*).

mul·lah [mʌ́lə] [ˋmʌlə] *n.* 毛拉 ▶ 对伊斯兰教的律法学者、解释《古兰经》(Koran)者的敬称.
[印地语 *mulla*←阿拉伯语 *mawlā*]

mull·ein [mʌ́lin] [ˋmʌlɪn] *n.* 毛蕊花；玄参科毛蕊花属(*Verbascum*)二年生草本植物，叶两面绒毛密生，黄色花成直立的穗状花序. ✽

mull·er [mʌ́lə/-ər] [ˋmʌlɚ] *n.* **1** 磨杵，杵；在厚板上将药材、颜料研碎的工具. **2** (碾碎矿石等的)碎石机(apparatus for grinding ores).

mul·let [mʌ́lit] [ˋmʌlɪt] *n.* **1** 鲻鱼；鲻科食用海鱼的通称. ✽**2** 〖纹〗(仿照马刺的)五角星图案(→图 HERALDRY).
grey mullet 灰鲻；产于地中海的鲻属(*Mugil*)或产于英国的春鲻属(*Crenimugil*)灰绿色鱼的通称.
red mullet 绯鲤，秋姑鱼(Mullidae)，也称羊鱼，鲈形目羊鱼科食用鱼类. ✽

mul·li·ga·taw·ny [mʌ̀ligətɔ́:ni] [ˌmʌlɪgəˋtɔnɪ] *n.* 咖喱汤；印度东部地区的一种加有咖喱粉的浓汤.
mulligatawny paste(做咖喱汤用的)咖喱酱.
[泰米尔语 *milagutannr*(咖喱汤)]

mul·lion [mʌ́ljən] [ˋmʌljən] *n.* 〖建〗直棂；窗扇间的小柱，在采光部分之间起分隔作用. (→图 WINDOW).
múl·lioned *adj.* 有直棂的，以直棂隔开的.

mul·lock [mʌ́lək] [ˋmʌlək] *n.* **1** 《澳》(金矿的)废石土砂. **2** 《澳·英方言》垃圾，废物(refuse, rubbish).
poke mullock at 《澳俗》嘲笑(deride, ridicule).
[中世纪英语，*mul*(碎屑)的指小词]

mul·lo·way [mʌ́ləwèi] [ˋmʌləˌwe] 石首鱼(*Sciaena antarctica*)：产于澳大利亚的大型海鱼.
[语源不详]

mul·ti- [mʌ́lti-] [ˋmʌltɪ-] *pref.* "大量的""许多的"(much, many)之意(例 *multicolor*).
[拉丁语 *multus*(多的)]

mul·ti·far·i·ous [mʌ̀ltifέəriəs] [ˌmʌltəˋfɛrɪəs] *adj.* 各式各样的(having a great variety).
mùl·ti·fár·i·ous·ly *adv.*
mùl·ti·fár·i·ous·ness *n.*

mul·ti·form [mʌ́ltifɔ̀:m/-fɔ̀rm] [ˋmʌltəˌfɔrm] *adj.* 多种形式的(having many forms)；多样的，涉及多方面的(manifold).
mùl·ti·fórm·i·ty *n.* 多样性(variety, diversity)(←→ *uniformity*).

mul·ti·lat·er·al [mʌ̀ltilǽtərəl] [ˌmʌltɪˋlætərəl] *adj.* **1** 多边的(having many sides). **2** 〖政治〗(协定、条约等)三国以上国家参加的，多国〖多边〗的(in which three or more parties participate).
multilateral trade 多边贸易；两国以上的国家进行的贸易．与双边贸易不同，无需使两国间的贸易收支达到平衡.

mul·ti·mil·lion·aire [mʌ̀ltimiljənέə/-nέər] [ˌmʌltəˌmɪljənˋɛr] *n.* 拥有数百万家财的富翁(person with a fortune of several millions).

mul·ti·no·mi·al [mʌ̀ltinóumiəl] [ˌmʌltɪˋnomɪəl] 〖数学〗*adj.* 多项的.
—*n.* 多项式.

mul·tip·a·ra [mʌltípərə] [mʌlˋtɪpərə] *n.* 〖医〗经产妇.

mul·tip·a·rous [mʌltípərəs] [mʌlˋtɪpərəs] *adj.* (动物)一产多仔的(giving birth to more than one at a time).

mul·ti·par·tite [mʌ̀ltipá:tait/-pár-] [ˌmʌltɪˋpɑrtaɪt] *adj.* 分为多部分的(divided into many parts).

mul·ti·ple [mʌ́ltipl] [ˋmʌltəpl] *adj.* **1** 由多个成分构成的(of many parts, elements or individual components)；多样的(many and various). **2** 〖数学〗倍数的(repeated, occurring more than once). **3** 〖电〗(电路)并联的(of a circuit with a number of parallel conductors). —*n.* 〖数学〗倍数.
lowest[**least**]**common multiple**[加冠词 the]最小公倍数；2以上的整数或代数式的公倍数中最小的数．(略：L. C. M.)—*12 is the L. C. M. of 3 and 4.* 12是3与4的最小公倍数.
multiple store 《英》连锁店(retail business with branches in many places).

mul·ti·plex [mʌ́ltiplèks] [ˋmʌltəˌplɛks] *adj.* **1** 多样的，复合的(manifold, of many elements). **2** 〖电信〗多路传输的.

mul·ti·pli·a·ble [mʌ́ltiplàiəbl] [ˋmʌltəˌplaɪəbl], **-plic·a·ble** [-plikəbl] [-ˌplɪkəbl] *adj.* 可倍增的(capable of being multiplied).

mul·ti·pli·cand [mʌ̀ltiplikǽnd] [ˌmʌltəplɪˋkænd] *n.* 〖数学〗被乘数(number which is to be multiplied by another).

mul·ti·pli·ca·tion [mʌ̀ltiplikéiʃən] [ˌmʌltəpləˋkeʃən] **1** 增加，增大，倍增，增殖(multiplying). **2** 〖数学〗乘法.
mùl·ti·plíc·a·tive *adj.*
multiplication table 乘法表．(尤指1～12间的)整数乘法表.

mul·ti·plic·i·ty [mʌ̀ltiplísiti] [ˌmʌltəˋplɪsətɪ] *n.* 多种，多样(manifold variety)；多数(great number)〈*of*〉.

mul·ti·pli·er [mʌ́ltiplàiə/-ər] [ˋmʌltəˌplaɪɚ] *n.* **1** 繁殖者(that which multiplies). **2** 〖数学〗乘数(number by which another number is multiplied). **3** 〖电〗倍加器，扩程器；增加电压或电流等强度的装置. **4** 〖经〗(投资)乘数；国民所得的增加与伴随而来的储蓄增加的比率.

·mul·ti·ply [mʌ́ltiplài] [ˋmʌltəˌplaɪ] *v.* (**-plies; -plied; -ing**) —*vt.* **1** 增加，增殖(produce a large number of)；繁殖(breed)：—*multiply animals* 繁殖动物. **2** 〖数学〗乘…：—*multiply* 6 *by* 4 6乘4.
—*vi.* **1** 增加，繁殖. **2** 〖数学〗乘.

·mul·ti·tude [mʌ́ltitjù:d/-tjù:d] [ˋmʌltəˌtud] *n.* **1** 多量，多数(great number)：—*a multitude of birds* 很多的鸟. **2** 群众，人群(throng)；[加冠词 the]大众，民众(the common people)：—*a great multitude* 广大的群众.
mùl·ti·tú·di·nous *adj.*
mùl·ti·tú·di·nous·ly *adv.*
mùl·ti·tú·di·nous·ness *n.*



red mullet/秋姑鱼
广布于日本沿岸到非洲东岸的秋姑鱼(*Upeneus Pennon bensai*),栖居于近海的泥砂底,体长12～20厘米.下颚有一对黄色的长须.须的表面有味蕾,借着软骨的支柱,一边自由地摆动,一边找寻食饵,并有敏锐的感觉器.

mum[1] [mʌm] [mʌm] *int.*, *adj.*, *v.* (**-mm-**)——*int.*《口语》嘘,安静(点)(*Hush!*, Silence!).
——*adj.*《口语》肃静的,一语不发的(strictly silent or secret).
——*vi.* 演哑剧(act in a dumb show).[拟声语]

mum[2] [mʌm] [mʌm] *n.*《英口语》＝MUMMY[2].

mum·ble [mʌ́mbl] [ˋmʌmbl] *vi.* **1** 口齿不清地说话,喃喃地说话(speak indistinctly). **2** 细咀慢嚼.——*vt.* **1** 口齿不清地说话,喃喃地说出(utter indistinctly).
2 细咀慢嚼(bite, chew).——*n.* 含糊的言词.

mum·bo-jum·bo [mʌ̀mboudʒʌ́mbou] [ˌmʌmboˋdʒʌmbo] *n.* (pl. **-bos**) **1** (关于迷信的)咒文,无意义的仪式(meaningless ritual). **2** (为使对方困惑的)莫名其妙的话(mystifying or obscure language). **3** 迷信的偶像(object of senseless veneration).
[由非洲黑人的奇形怪状的偶像的名字而来]

mum·mer [mʌ́mə/-ər] [ˋmʌmɚ] *n.* 哑剧的演员(actor in a dumb show).
múm·mer·y *n.* **1** 哑剧. **2** (尤指宗教的)可笑的仪式(ridiculous ceremonial).

mum·mi·fy [mʌ́mifài] [ˋmʌmɪˌfaɪ] *vt.* 把(尸体)做成木乃伊(make into a mummy).

mùm·mi·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fəkeʃən] *n.*

mum·my[1] [mʌ́mi] [ˋmʌmɪ] *n.* **1** (尤指古代埃及人的)木乃伊(dead body preserved from decay by embalming). ✽ **2** 干透的尸体(dried-up body). **3** (用沥青做的)黑褐色颜料(rich brown pigment obtained from bitumen).
múmmy-càse (*n.*) (埃及仿人体的)木乃伊箱.
[中世纪拉丁语 *mumia*←阿拉伯语 *mūmiyā*(←*mūm* 蜡).做木乃伊时使用的蜡]

mum·my[2] [mʌ́mi] [ˋmʌmɪ] *n.*《英口语》妈妈(mother).

mumps [mʌmps] [mʌmps] *n.* **1**〖医〗[作单数用]腮腺炎:耳下腺急性发炎,会引起脖子或脸肿胀的传染病. **2** (因生气)噘着嘴的脸,(愠)怒(fit of the sulks).

munch [mʌntʃ] [mʌntʃ] *vt.*, *vi.* 狼吞虎嚥地吃(eat with much action of the jaws).

Mun·chau·sen [mʌntʃáuzən] [mʌnˋtʃauzn̩] **Baron～** 闵希豪生男爵:德国人拉斯佩(Rudolph Erich Raspe)用英文写的离奇冒险故事中的主角,以加入俄军和土耳其军作战的闵希豪生男爵为写作题材.

mun·dane [mʌ́ndein] [ˋmʌnden] *adj.* 尘世的,浮生的,世俗的(worldly).
mun·dáne·ly *adv.* **mun·dáne·ness** *n.*

mun·go[1] [mʌ́ŋgou] [ˋmʌŋgo] *n.* (pl. **-gos**) 短弹毛:一种毛棉混制的廉价衣料,其质地比再生绒制的衣料(SHODDY)还差.

Mun·go[2] [mʌ́ŋgou] [mʌŋgo] :→KENTIGERN.

Mu·nich [mjú:nik] [ˋmjunɪk] (*Ger.* **München**) 慕尼黑:德国南部巴伐利亚州的首府.
Munich pact[加冠词 the]慕尼黑协定:1938年9月29日在慕尼黑会议上,英首相张伯伦、法总理达拉第、德希特勒、意墨索里尼决定牺牲捷克疆土以换取和平,也就因为此绥靖政策的不当,加速促成了第二次世界大战的爆发.

mu·nic·i·pal [mju:nísipəl] [mjuˋnɪsəpl] *adj.* 地方自治的,市政的,市营的,市立的.
mu·níc·i·pal·ly *adv.*
mu·níc·i·pal·ism, **mu·níc·i·pal·ist** *n.*
[拉丁语 *municipalis*,"*municipium*(古罗马的自由市)的市政的"之意]

mu·nic·i·pal·i·ty [mju:nisipǽliti] [mjuˌnɪsəˋpælətɪ] *n.* **1** 地方自治(town or district having local self-government). **2** 自治区当局.


mu·nic·i·pal·ize, -ise [mju:nísipəlàiz] [mjuˋnɪsəplˌaɪz] *vt.* (私营企业等)归于市营,置于市的管理下. **mu·nìc·i·pal·i·zá·tion, -sá-** *n.*

mu·nif·i·cent [mju:nífisənt] [mjuˋnɪfəsn̩t] *adj.* 十分慷慨的(splendidly generous).
mu·níf·i·cent·ly *adv.*
mu·níf·i·cence *n.*

mu·ni·ment [mjú:nimənt] [ˋmjunəmənt] *n.* [pl.]〖法律〗(证明土地、不动产的权利等)证书.


mu·ni·tion [mju:níʃən] [mjuˋnɪʃən] *n.* [通常pl.]军需品,军用品,弹药,枪弹,军火;(武器、弹药等的)设备,装备(military weapons, ammunition, equipment, stores).
——*vt.* 供应军需品给…

Mun·ster [mʌ́nstə/-stər] [ˋmʌnstɚ] 芒斯特:爱尔兰共和国西南部的地方,原为古王国,由科克(Cork)、沃特福(Waterford)、蒂珀雷里(Tipperary)、利默里克(Limerick)、克莱尔(Clare)、凯里(Kerry)六郡所组成.



mummy[1]/木乃伊
古代埃及人出于复活考虑发明制木乃伊的方法来保存尸体.其制作方法依时代及死者身份而各有不同,但在18～20王朝时,木乃伊制作技术已达最完美的境界.将身体的局部切开,先取出脑、内脏置于坛中,再将身体干燥后,于体内置入防腐剂,用香油等涂在表面,再用绷带包住全身.





muntjac/麂
麂也称 barking deer，栖居于南亚的森林地带．体长 80～100 厘米，只有雄鹿在头上才有两只分叉的短角．其体小轻健，但叫声尖厉高亢．

munt·jac, -jak [mʌ́ntdʒæk] [ˋmʌntdʒæk] *n.* 麂，或称毛冠鹿：产于东印度群岛及东南亚，鹿属（*Muntiacus*）小型鹿的通称．✽

Muntz met·al [mʌnts] [mʌnts] 蒙知合金：铜和锌的合金，特别用于船的底板．
[以英国的伯明翰的发明家蒙知 G. F. *Muntz*(1794～1857)的名字而命名]

mu·on [mjúːɔn/-ɑn] [ˋmjuɑn] *n.* 〖物理〗即 μ 介子，为微子的一种，属基本粒子，质量为电子的 206.7 倍．

Muse[2]/缪斯
意大利画家丁托列托(*Tintoretto*, *Jacopo*)的作品《缪斯的合奏》．有关缪斯的生平及其掌管的女神说法很多，但人们最信奉赫西奥德(*Hesiod*)所说的掌管 9 位女神，她们是宙斯和记忆女神摩涅莫绪涅所生，分别掌管 9 种文学艺术．

mu·ral [mjúərəl] [ˋmjurəl] *adj.* (似)墙的，壁上的(of or on a wall)．
——*n.* 壁画．
mural crown 〖古罗马〗城墙冠：授予最先登上敌人城墙，并插上军旗的勇士的黄金荣冠．

Mu·rat [mjurǽ] [mjuˋræ] **Joachim～** 缪拉(1767～1815)：法国的元帅．拿破仑(Napoleon)的义弟．1808 年成为那不勒斯 Naples 王．

·**mur·der** [mə́ːdə/mə́ːrdər] [ˋmɚdɚ] *n.* **1** 杀人；〖法律〗谋杀：——*commit murder* 犯杀人罪．▶ 意外事件或是因正当防卫而杀人(accidental or justifiable homicide)，和过失杀人(manslaughter)有所区别．
2 杀人事件．
cry blue murder 《俗》夸张的叫声．
get away with murder 《俗》做坏事没被发现．
Murder will out. 《谚语》坏事终必败露．
——*vt.* **1** 杀害，残杀；〖法律〗谋杀．
2 屠杀，杀戮．
3 《口语》(差劲的演奏、表现等)破坏(spoil)：——*She murdered a good song.* 她唱坏了一首好歌．
múr·der·ous *adj.*
múr·der·ous·ly *adv.*

murex/骨螺
属软体动物腹足类．其特征为壳呈纺锤状．由于色泽美丽，广为世人所珍爱．

·**mur·der·er** [mə́ːdərə/mə́ːrdərər] [ˋmɚdərɚ] *n.* (阴性形-**deress**)杀人者，凶手．

mure [mjuə/mjuər] [ˋmjur] *vt.* **1** 禁闭，囚禁(confine as in a prison)．**2** 关闭(shut)〈*up*〉．


mu·rex [mjúəreks] [ˋmjureks] *n.* (pl. **-rices** [-risiːz] [-rɪ ˌsiz]，**-es**) 骨螺：骨螺属(*Murex*)的卷贝的通称．✽

Mu·ril·lo [mjuəríːlou] [mjuˋrɪlo] **Bartolomé Esteban～** 牟利罗(1617～1682)：画风俗画、宗教画的西班牙画家．

murk [məːk/məːrk] [mɚk] *n.* 黑暗，阴暗，幽暗(darkness, gloom)．——*adj.* 《古》暗的，忧郁的(dark, gloomy)．
múrk·y *adj.* **1** 暗的，阴郁的(dark, gloomy)；阴沉的．**2** (黑暗等)深浓的(thick)．
múrk·i·ly *adv.*
múrk·i·ness *n.*

·**mur·mur** [mə́ːmə/mə́ːrmər] [ˋmɚmɚ] *n.* **1** (浪、





风等发出的)低轻的声音，沙沙作响声(subdued continuous sound)：——*the murmur of a brook* 溪流潺潺. **2** 耳语，喃喃低语. **3** (不平、不满的)牢骚，怨言(muttered grumbling)：——*without a murmur* 没有半句怨言. **4**〖医〗(用听诊器听)心杂音. ——*vi.* **1** (小河的)流动声；沙沙声：——*a murmuring brook* 潺潺作响的溪流. **2** 对…发牢骚，抱怨(complain in low tones, grumble)〈*at, against*〉：——*murmur at*[*against*]*the treatment* 对待遇发牢骚. **3** 低声说，私语. ——*vt.* 低语，耳语(utter in a low voice)：——*murmur words of love* 爱的私语.

múr·mur·ous *adj.*

múr·mur·ous·ly *adv.*

mur·phy [mə́ːfi/mə́ːr-] [ˋmɝfɪ] *n.* 《俗》马铃薯(potato). [在爱尔兰常有的姓]

mur·rain [mʌ́rin/mə́ːr-] [ˋmɝɪn] *n.* 瘟疫：由家畜为媒介的传染病的通称.

Mur·ray[1] [mʌ́ri/mə́ːri] [ˋmɝɪ] **Sir James Augustus Henry～** 默里(1837～1915)：英国的语言学家，《牛津英语大辞典》(*the Oxford English Dictionary*)的编辑.

Mur·ray[2] [mʌ́ri/mə́ːri] [ˋmɝɪ] **John～** 默里(1745～1793)：英国出版家. 儿子约翰(John，1778～1843)创刊《四季评论》(*the Quarterly Review*)，并出版拜伦(Byron)的作品.

Mur·ray Riv·er [mʌ́ri/mə́ːri] [ˋmɝɪ] [加冠词 the]墨累河：澳大利亚东南部的河流，发源于新南威尔士州的雪山(Snowy Mountains)，向西流与达令河汇合.

Murray cod 澳大利亚产的鲈科的大型淡水鱼，有绿色斑点，可食用.

mur·rey [mʌ́ri/mə́ːri] [ˋmɝɪ] 《古》 *adj.* 紫红色的(purplish-red). ——*n.* 紫红色.

mur·rhine [mʌ́rin，-rain/mə́ːr-] [ˋmɝɪn，-raɪn] *adj.* 默勒石制的. murrhine glass 默勒石玻璃，花瓶玻璃：装有彩色玻璃花、锻带、金属、宝石等的玻璃容器.

muscle/肌肉
在肌肉组织中存有被摄取的能量，除了单细胞动物以外，所有生物的肌肉运动皆用此能量. 较高等的动物有不随意肌和随意肌两种，不随意肌是支配与意识无关的身体机能活动，随意肌是随直接意识的命令而活动的肌肉.

[拉丁语 *murr*(*h*)*inus*(*murra* 默勒石的花瓶、杯子等)之意]

Mus. B(ac). 《略》*Musicae Baccalaureus* 音乐学士(Bachelor of Music). [拉丁语]

mus·ca·dine [mʌ́skədin，dàin] [ˋmʌskədɪn，-ˌdaɪn] *n.* ＝MUSCAT.

mus·ca·rine [mʌ́skərin] [ˋmʌskərɪn] *n.* 〖化〗蝇蕈碱，蕈毒硷 $C_8H_{19}NO_3$：具有毒蝇草(*Amanita muscaria*)有毒成分的生物碱.

mùs·ca·rín·ic *adj.*

mus·cat [mʌ́skət] [ˋmʌskət] *n.* **1** 麝香葡萄 **2**＝muscatel；.
[法语←普罗旺斯 Provence 语(←*musc* MUSK)]

mus·ca·tel [mʌ̀skətél] [ˌmʌskəˋtɛl]，**-del** [-dél] [-ˋdɛl] *n.* **1** ＝muscat. **2** 一种甜葡萄酒：由麝香葡萄制成的白色甜葡萄酒. **3** 麝香葡萄干(muscat raisin).

·**mus·cle** [mʌ́sl] [ˋmʌsl] *n.* **1** 肌肉，筋：——*a voluntary*[*an involuntary*]*muscle* 随意[不随意]肌 / *a man of strong muscle* 肌肉发达的人. ✲ **2** 力量，体力：——*need a great deal of muscle* 需要费很大的体力. ——*vi.* 《俗》用力挤前进，强行挤进(force one's way)〈*in*〉.

múscle-bòund (*adj.*) 肌肉僵硬的：因为运动过度而使肌肉肿大失去弹性的状态.
[拉丁语 *musculus*(小老鼠).]

Mus·co·vy [mʌ́skəvi] [ˋmʌskəvɪ] 〖史〗**1** 莫斯科大公国(principality of Moscow). **2** 《古》(公国支配下的 16～17 世纪的)俄国.

Mús·co·vite *adj.* **1** 莫斯科(人)的. **2** 《古》俄国(人)的.

Muscovy duck 美洲家鸭(*Cairina moschata*)：巴拉圭、巴西北部等热带美洲产的鸭.
[由莫斯科的拉丁语形 *Muscovia* 而来]

mus·cu·lar [mʌ́skjulə/-lər] [ˋmʌskjələ] *adj.* **1** 肌肉的，肌肉里的(of or in the muscles). **2** 肌肉发达的，体格强壮的(having well-developed muscles).

mùs·cu·lár·i·ty [-lǽriti] [-ˋlærətɪ] *n.*

muscular atrophy〖医〗肌肉萎缩.

muscular Christianity 强身派基督教：查理·金斯利(Charles Kingsley)所提倡，尊重信仰也注重强身和愉快的基督教生活.

muscular dystrophy〖医〗肌肉失养症：肌肉发生消耗性机能障碍的疾病.

mus·cu·la·ture [mʌ́skjulətʃə/-tʃər] [ˋmʌskjələtʃə] *n.* 肌肉组织，肌肉系统(system or arrangement of muscles).

mus·cu·lo- [mʌ́skjulə-] [ˋmʌskjulə-] 前缀. "肌肉的"(of muscles)之意.

Mus. D(oc). 《略》*Musicae Doctor* 音乐学博士(Doctor of Music). [拉丁语]

·**muse**[1] [mjuːz] [mjuz] *vi.* (**mused；musing**) **1** 沉思，冥想，默想(reflect)〈*on，upon*〉：——*muse on a person's remark* 仔细想想某人说的话. **2** 凝视(风景等)〈*on*〉.

Muse[2] [mjuːz] [mjuz] *n.* **1**〖希腊·罗马神话〗缪斯：掌管学问、艺术的九位女神，即卡利俄珀(Calliope，叙事诗)、克利俄(Clio，历史)、埃拉特(Erato，抒情诗)、欧忒耳珀(Euterpe，恋爱诗)、墨尔波墨涅(Melpomene，悲剧)、波林尼亚(Polyhymnia，圣歌)、忒耳西科瑞(Terpsichore，舞蹈)、塔利亚(Thalia，喜剧)、乌拉尼亚(Urania，天文学). 为宙斯(Zeus)和摩涅莫绪涅(Mnemosyne)所生，住在帕纳苏斯(Parnassus)山. ✲ **2** [the m-](给与诗人灵感的)诗神(poet's inspiring goddess)；诗才(poet's genius).



musk-ox/麝牛 生长繁殖于阿拉斯加、加拿大北部、格陵兰的牛科哺乳类动物，躯长 180～250 厘米，肩高 110～150 厘米，体重 200～300 千克. 雌雄都有角，毛长得很密，利于保暖. 在 6～9 月的交配期中，雄牛会散发出类似麝香的香味.

mu·sette [mju:zét] [mju'zɛt] *n.* **1** 缪赛特笛：流行于法国的小型风笛. **2** 缪赛特舞曲. **3** (风琴的)簧管音栓.

:muse·um [mju:zí:əm] [mju'ziəm] *n.* 博物馆，美术馆：——*a science museum* 科学博物馆/*an art museum* 美术馆.

muséum-piece (*n.*) (1)(保存于博物馆内有价值的)重要美术品. (2)《轻蔑语》落伍的人[物]. [希腊语 *Mouseion*，"*Mousa*(缪斯神)的居处，神殿"之意]

mush [mʌʃ] [mʌʃ] *n.* **1** 泥状[柔软]物(soft pulp). **2**《美》玉米粥(maize porridge). **3** 多愁善感(feeble sentimentality).

músh·y *adj.* **1** 粥状的，泥状的(soft, pulpy). **2** 多愁善感般的；废话的(weakly sentimental; rubbishy).

músh·i·ness *n.*

mush·room [mʌ́ʃrum,-ru:m] ['mʌʃrum] *n.* **1** 蕈. **2** 担子菌类(洋菇)：松菌属的食用蕈，尤指被栽培在牧场或草地上成长快速的洋菇(*Agaricus campestris*)(→图 FUNGUS). **3** 蕈状物. **4** 一步登天的人，暴发户(upstart). **5** [作形容词用]急速成长[发展]的(growing suddenly)：——*mushroom growth* 急速的成长/*a mushroom suburb* 急速发展的郊区.

musket/滑膛枪 滑膛枪是近 300 年间射程较远的步兵枪. 在这 300 年间，其发射装置与构造虽经火绳枪→轮式枪→燧发枪→击发枪等的演变，但其基本原理不变.

——*vi.* **1** 采蕈. **2** 做蕈形，成为蕈状. **3** 快速地成长[延伸](spring up rapidly).

músh·room·ing *n.* 采蕈

mushroom cloud (核子爆炸的)蕈状云，原子云.

:mu·sic [mjú:zik] ['mjuzɪk] *n.* **1** 音乐：——*folk music* 民俗音乐.
2 乐曲：——*set a poem to music* 为诗谱曲.
3 (如小鸟鸣叫、小河流淌般)悦耳的声音，(pleasant sound).
4 乐谱(written or printed score of musical composition)；[集合名词]乐曲集(musical compositions)：——*read music* 看乐谱/*play without music* 背谱演奏.

face the music (1)勇于担起责任. (2)面对困难的局面.

music drama 乐剧：瓦格纳(Wagner)创始的歌剧形式.


music hall (1)音乐厅，演奏会场. (2)《英》音乐厅，剧场.

music stool (没有靠背，可调整高度的)演奏钢琴用的椅子.

[希腊语 *mousikē(ekhnē)*，"*Mousa*(缪斯神)的技巧"之意]

·mu·si·cal [mjú:zikəl] ['mjuzɪkl] *adj.* **1** 音乐的(of music)：——*a musical performance* 演奏/*musical scales* 音阶. **2** 喜好音乐的，擅长音乐的(fond of or skilled in music)：——*a musical teacher* 喜爱音乐的老师. **3** 有音调的，悦耳的(harmonious)：——*a musical voice* 悦耳的嗓子[声音]. **4** 奏乐的，配和音乐的(set to or accompanied by music)：——*a musical play* 音乐剧.
——*n.* 以音乐为主体而构成的电影、戏剧.


mú·si·cal·ly *adv.*





mussel/壳菜

壳菜类是世界各处的海水、淡水中的双壳贝，其中原产于欧洲的紫壳菜在法国、西班牙、意大利等国被用来食用，或人工养殖. 照片中鹬嘴蛤蚌产于海中，长在石灰岩上，其肉可食用，图中所示则是双壳贝的构造.



mú·si·cal·ness *n.*

musical box 《英》音乐盒.

musical chairs[作单数用]抢椅子游戏：比人数少一张椅子，在椅子的周围，配合音乐回绕，随着音乐中断而抢椅子坐，每次减少一张椅子，并淘汰掉抢输的人，最后留下的人就是胜利者.

musical comedy 歌舞喜剧：兼采音乐，舞蹈的一种音乐剧.

musical glasses 把装有水的一组调音杯子的边缘弄湿，用指尖摩擦发出声音的乐器.

musical instrument 乐器.

:**mu·si·cian** [mju:zíʃən] [mjuˋzɪʃən] *n.* 音乐家，演奏家，音乐学家(person skilled in art or practice of music).

mu·sí·cian·shìp *n.* 音乐演奏的技巧，音乐家的才能(skill in interpreting and performing music).

mu·si·col·o·gy [mjù:zikɔ́lədʒi/-kɑ́l-] [ˏmjuzɪˋkɑlədʒɪ] *n.* 音乐学，音乐理论.

mù·si·cól·o·gist *n.*

mù·si·co·lóg·i·cal [-kəlɔ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-] [-kəˋlɑdʒɪkḷ] *adj.*

mu·sique con·crète [mju:zí:k kɔ:ŋkrét] [mjuˋzik kɔŋˋkrɛt] 具体音乐(CONCRETE music).
[法语]

musk [mʌsk] [mʌsk] *n.* **1** 麝香：从雄麝香鹿的腹部袋状分泌腺中取出的红褐色分泌物，作为香料. **2** 麝香的香味. **3** 具有麝香味的植物通称. ► 亦包含不具香味之沟酸菜(*Mimulus moschatus*).

músk·y *adj.*

músk·dèer (*n.*) 麝 *Moschus moschiferus*：产于中亚的无角小鹿.

músk·dùck (*n.*) (1)麝香鸭(Muscovy duck). (2)香鸭(*Biziura lobata*)：产于澳大利亚的鸭子，到了交配期时，雄鸭会发出香味.

musk melon 甜瓜.

músk·òx (*n.*) 麝牛(*Ovibos moschatus*)：产于北美的北极圈，与牛、羊近缘的反刍动物，有长毛及曲角.

✽**músk·ràt** (*n.*) 麝香鼠，香鼠 *Ondatra zibethica* (musquash)：产于北美的水栖大型啮齿动物.

músk·ròse (*n.*) 麝香蔷薇：产于地中海，具有麝香味，开白花的蔓性种蔷薇.

músk·trèe[-wòod](*n.*) 紫菀树：产于澳大利亚、热带美洲的芳香树木的通称.
[波斯语 *mušk*. 可能源于梵语 *muska*(阴囊)而来，形状近似麝香鹿的麝香分泌腺]

mus·keg [mʌ́skeg] [ˋmʌskeg] *n.* (位于加拿大的亚寒带森林地域，长有泥炭藓的)沼泽，湿地(level swamp or bog).

mus·ket [mʌ́skit] [ˋmʌskɪt] *n.* 〖史〗滑膛枪，毛瑟枪：枪口内没有来复线的手推式步兵枪. ✽
[意大利语 *moschetto*(*mosca* 蝇的指小词)，源于"弩之箭"]

mus·ket·eer [mʌ̀skitíə/-tíər] [ˏmʌskəˋtɪr] *n.* 〖史〗配备滑膛枪的士兵(soldier armed with a musket).

mus·ket·ry [mʌ́skitri] [ˋmʌskətrɪ] *n.* **1** 〖军〗滑膛枪射击(术)(instruction or practice in rifle-shooting). **2** 滑膛枪队.

Mus·lim [mʌ́zlim, mús-, múz-] [ˋmʌzləm, ˋmus-, ˋmuz-], **Mos·lem** [mɔ́zləm/mɑ́z-] [ˋmʌzləm] *n.* 伊斯兰教徒(one who professes Islam).
——*adj.* 伊斯兰教(徒)的，伊斯兰教教规的.

mus·lin [mʌ́zlin] [ˋmʌzlɪn] *n.* 麦斯林织物：柔软细致的棉布.
[名称源于原产地伊拉克的都市摩苏尔 *Mosul*]

Mus. M. 《略》*Musicae Magister* 音乐学硕士(Master of Music).
[拉丁语]

mus·quash [mʌ́skwɔʃ/-kwɑʃ] [ˋmʌskwɑʃ] *n.* **1** 麝香鼠，香鼠(MUSK-rat).
2 麝香鼠的毛皮.

mus·sel [mʌ́səl] [ˋmʌsḷ] *n.* 壳菜：海产的壳菜科的双壳贝类的通称. 食用的有紫壳菜 *Mytilus edulis* 等. ✽**2** 也有淡水产的珠贝属的双壳贝，和生产珍珠的河珠母 *Margaritifera laevis* 等.

Mus·set [mjuséi] [mjuˋse] **Alfred de～** 缪塞(1810～1857)：法国浪漫派诗人，小说家. 早年深受浪漫主义影响，后渐变为内向的古典主义作风. 他的作品以纤细的心理描写. 简洁的文体与冷静的批评精神，建立了独特的风格.

Mus·so·li·ni [mùsəlí:ni] [ˏmusəˋlinɪ] **Benito～** 墨索里尼(1883～1945)：意大利的政治家，法西斯党的首领，首相(1922～1943).

Mus·sorg·sky[musɔ́:gski/-sɔ́rg-] [muˋsɔrgskɪ] **Modest Petrovich～** 穆索尔斯基(1839～1881)：俄国作曲家，歌剧《鲍里斯·戈杜诺夫》(Boris Godunov, 1874)的作曲者.

Mus·sul·man [mʌ́səlmən] [ˋmʌsḷmən] *adj.*, *n.* (pl. **-mans**, **-men**)《古》——*adj.* 伊斯兰教(徒)的，伊斯兰教教规的(Muslim).
——*n.* 伊斯兰教徒.

must[1] [mʌst] [mʌst] *n.* **1** 新葡萄酒(new wine). **2** (发酵前的)葡萄汁(grape-juice before the fermentation).

must[2], **musth** [mʌst] [mʌst] *adj.* (雄象、骆驼)交尾期的，狂暴的(in a state of dangerous frenzy).
——*n.* (雄象、骆驼的)发情，交尾.
[波斯语 *mast*(醉的)]

:**must**[3] [mʌst；(弱) məst] [mʌst；(弱) məst] *v. aux.* ► 后接不带 to 的动词不定式，第三人称现在时不加 s，无现在分词、过去分词、不定式. **1** (义务、命令、必要)一定要… 必须… 必定…(be obliged to(do))：——*The work must be done at once.* 这件工作得马上做. /*Must I start soon Yes, you must*[*No, you need not*]. 我一定得马上着手吗？是的，你必须[不，没有必要]. ►(Ⅰ)这意思的否定是用 need not. (Ⅱ)未来、过去、完成时不用 must 而用同义语之 have to. ——*He will have*[*had*]*to do the work*. 他必须要做那件事[必定得做了那件事(过去式)].

2 (推测)一定是… 一定(做)…(be certain to (do))；(must have＋过去分词)表示一定做(过)了…：——*She must be mad to say that.* 她准是疯了才那样说. /*He must have finished the work.* 他一定完成了那件工作. ► 这个意思的否定用 cannot"不可能…"表示.

3 (must not)表示[禁止]决不可以…：——*You must not steal.* 你决不可以偷窃.

4 (主张、固执)非…不可：——*My sister must have rings everywhere.* 我姊姊无论到哪里非戴着戒指不可.

5 (当过去)不巧，偏偏…了：——*As soon as I had recovered from my illness, I must break my arm.* 当我刚从病中复元，却又不巧折断了手臂.

6 (在主句是过去时的情况下，由从句内容判知是过去行为，must 则作为过去时)：——*He said that he must see my father.* 他说过一定要见我父亲(►《口语》上也用 had to). /*I thought his story must be a lie.* 我想他的话一定是骗人的. /*He was never idle; he must always be doing something.* 他从不曾偷懒，而且总是非得要做些事不可.
——*n.*《口语》绝对必要的东西，必需品，不可错过的东西(something that should not be missed)：——*Newspapers are a must for modern life.* 报纸是现代生活中不可或缺的东西.

mus·tache [məstɑ́:ʃ/mʌ́stæʃ, məstǽʃ] [ˋmʌstæʃ, məsˋtæʃ] *n.* :→MOUSTACHE.

mus·tang [mʌ́stæŋ] [ˋmʌstæŋ] *n.* **1** 产于墨西哥，美国西南部的野生或半野生的马. **2** 产于美国西南部的小粒红葡萄.

Mus·ta·pha Ke·mal [mústəfə kemɑ́:l] [ˋmustəfə keˋmɑl] :→ATATÜRK.

mus·tard [mʌ́stəd/-tərd] [ˋmʌstəd] *n.* 1 芥菜：芸苔属(*Brassica*)植物的通称，开黄色花，荚中有白色或黑色的种子，如田芥菜(leaf mustard)等. ✽ 2 芥菜，芥末.
a grain of mustard seed 以芥菜种子作比喻，虽是一粒芥菜种子，但将来可能有很大的发展(small thing capable of vast development)(〖圣〗《马太福音》13:31).
English mustard 《英》英国芥末：以水调成糊状的芥末.
French mustard 《英》法国芥末：掺有盐、醋的芥末.
mustard and cress 《英》以田芥菜与水芹制成的沙拉.
mustard gas 芥气，芥子气(dichlorodiethyl sulphide)：糜烂性毒瓦斯的一种，具有芥臭的油性物质，与空气接触则气化，第一次世界大战(1914～1918)德军首先使用.
mustard plaster 《美俗》一种芥子硬膏，芥泥.
mústard-pòt (*n.*) 餐桌用的芥末瓶.
[古法语 *mo(u)starde*(←古罗曼语 *mosto*).

mus·ter [mʌ́stə/-tər] [ˋmʌstə] *n.* 1 (士兵等的)集合，召集，点阅(assembling of men for inspection, instruction, etc.). 2 集合人员. 3《澳》赶拢家畜(process of rounding up the stock).
pass muster (1)通过检阅. (2)(考试、检阅等)合格(bear examination or inspection). (3)达到标准(come up to standard).
—*vt.* 1 召集(士兵等)，使集合(collect or assemble for inspection, etc.). 2 鼓起(勇气、力量)(summon)〈*up*〉. 3《澳》(骑在马上)赶拢(家畜).
—*vi.* (士兵等)集合(collect, get together).
muster in[out] 《美》使入伍[退伍].
múster-roll (*n.*) (兵士、船员的)花名册，点名册.

musth [mʌst] [mʌst] *adj.*, *n.* :→MUST².

mus·ty [mʌ́sti] [ˋmʌstɪ] *adj.* 1 发霉的，霉臭的(spoiled with damp, moist and fetid, mouldy). 2 陈腐的，落伍的(stale, antiquated).
mús·ti·ness *n.*

mu·ta·ble [mjúːtəbl] [ˋmjutəbl] *adj.* 1 易变的(liable to change). 2 性情不定的(fickle).
mù·ta·bíl·i·ty *n.*

mu·tant [mjúːtənt] [ˋmjutənt] 〖生物〗*adj.* 突变体的(resulting from mutation). —*n.* 突变体[种].

mu·ta·tion [mjuːtéiʃən] [mjuˋteʃən] *n.* 1 变化，变形，变质(change, alteration). 2〖生物〗突变，突变体(mutant). 3〖语法〗元音变化(umlaut).

mu·ta·tis mu·tan·dis [muːtáːtis muːtǽndis] [muˋtɑtɪs muˋtændɪs] 经必要的更改(with the necessary changes). [拉丁语]


mutch [mʌtʃ] [mʌtʃ] *n.* 《苏格兰》(妇人、幼儿所戴的)亚麻布帽子(woman's or child's linen cap).

·**mute**[1] [mjuːt] [mjut] *adj.* 1 无言的，沉默的(silent)；不说话的(not expressed in speech)：—*be mute with amazement* 被吓得目瞪口呆/*a mute appeal* 无言之诉. 2 不能说的，哑的(not capable of speech, dumb). 3〖狩〗(猎犬)不吠的(not giving tongue). 4〖法律〗(被告对于讯问)不答辩的(refusing to plead). 5〖语音〗(b、p、t 等的辅音)闭塞音的(stopped). 6 (文字)不发音的，无声的(not pronounced, silent). ▶ 如 *mute* 字尾 *e* 等.
—*n.* 1 哑巴(dumb person). 2 (没有台词的)哑巴演员(actor without a speaking part). 3 (受雇于丧葬队之)送葬人. 4〖音乐〗弱音器：在小提琴等的弦乐器上为了消音而装上的夹子，或是为了消音而装在吹奏乐器上的阀塞. 5〖语音〗闭塞音.
—*vt.* 1 (用弱音器)消除[削弱](乐器的)声音(soften the sound of). 2 将…的色调变柔和(tone down). **múte·ly** *adv.* **múte·ness** *n.*

mute[2] [mjuːt] [mjut] *vi.*, *vt.* 《古》(鸟)下粪(excrete faeces).

mu·ti·late [mjúːtilèit] [ˋmjutḷ͵et] *vt.* 1 断(人、动物的)肢，使残废(deprive of a limb or organ). 2 删除(书籍等的)主要部分，使不齐全(render imperfect by excision, etc.).
mù·ti·lá·tion *n.*

mu·ti·neer [mjùːtiníə/-níər] [͵mjutəˋnɪr] *n.* 叛乱者，暴动者，(军队中)反抗长官的人(one who mutinies).



mustard/芥菜
图中的芥菜原产于中亚及中国，锯齿状的叶子带有辣味. 把种子磨成粉可制成芥末粉.

mu·ti·nous [mjúːtinəs] [ˋmjutṇəs] *adj.* 叛乱的，暴动的，反抗的(guilty of mutiny, rebellion).
mú·ti·nous·ly *adv.*

mu·ti·ny [mjúːtini] [ˋmjutṇɪ] *n.* 叛乱，暴动(open revolt against constituted authority)；(军人的)对长官的反抗. —*vi.* 引起叛乱，参加暴动；反抗长官.

mut·ism [mjúːtizəm] [ˋmjutɪzṃ] *n.* 1 无言，沉默(muteness, silence). 2 哑巴(dumbness).

·**mut·ter** [mʌ́tə/-ər] [ˋmʌtə] *vi.* 1 抱怨，低语；(对…)发牢骚，鸣不平(murmur, grumble)〈*against*, *at*〉：—*mutter to oneself* 喃喃自语. 2 (雷等)低声鸣响. —*vt.* 低声细诉(utter in a low tone)：—*mutter complaints* 出怨言.
—*n.* 嘀嗫，低语；喃喃抱怨，不平.

·**mut·ton** [mʌ́tən] [ˋmʌtṇ] *n.* 1 (食用的)羊肉(flesh of sheep)：—*roast mutton* 烤羊肉. 2 [通常 pl.]当前的要事：—*Now we must get to our muttons.* 现在我们必须开始做我们当前的要事.
dead as mutton 死定了的(quite dead).
mútton-bìrd (*n.*) 《澳》灰鹱等海鸟.
mùtton-chóp (*n.*) (普通是指烤、烧肉用的)羊排[腰肉].
mutton-chop whiskers 络腮胡. ✽
mútton-hèad (*n.*) 《口语》笨蛋，傻瓜(dull or stupid person).

·**mu·tu·al** [mjúːtjuəl] [ˋmjutʃuəl] *adj.* 1 相互的，互相共有的(felt or done by each towards or to the other)：—*mutual affection* 相亲相爱/*mutual benefit* 相互的利益. 2《口语》(用于二者以上)共通的，共同的(common)：—*our mutual friend[interest]* 我们共同的友人[兴趣]. 3〖保险〗互保制度的.
mú·tu·al·ly *adv.* **mù·tu·ál·i·ty** [-ǽliti] [-ˋælətɪ] *n.* 相互关系；互相依存.
mutual fund 《美》信托投资，开放式信托投资(UNIT trust).
[拉丁语 *mutuus*(←*mutare* 变更)"被交换的，借贷的，相互的"之意]

mutton-chop whiskers / 络腮胡



mu·tu·al·ism [mjúːtjuəlizəm] [ˋmjutjuə͵lɪzṃ] *n.* 〖伦〗互助论[主义]. **mú·tu·al·ist** *n.*

mu·tule [mjúːtjuː] [ˋmjutjul] 〖建〗飞檐托板：陶立克 Doric 式飞檐下的装饰板(→图 ORDER).

mu·zhik [múːʒik] [ˋmuʒɪk] *n.* :→moujik.

muz·zle [mʌ́zl] [ˋmʌzḷ] *n.* 1 (动物的)口鼻部分，嘴鼻(→图 DOG)；鼻面(snout). 2 (狗、马等的)鼻笼，口络. ✽3 枪口，炮口(end of a firearm)(→图 CANNON).
—*vt.* 1 给(狗等)戴上口套. 2 封闭(人嘴)，堵嘴；压抑(言论)，使缄默(impose silence on, restrict freedom of speech of).
múzzle-lòader (*n.*) 前装枪(炮)(cf. *breech-loader*).
muzzle velocity (子弹从枪口发射时的)初速，枪[炮]口速度.

muz·zy [mʌ́zi] [ˋmʌzɪ] *adj.* 发呆的，没有生气的，头脑不清楚的(dull, spiritless, mentally hazy)；(因醉酒而)头脑糊涂的(stupid with drink).
múz·zi·ly *adv.* **múz·zi·ness** *n.*

M. V. 《略》1 motor vessel 以发动机推动的船. 2 [亦作 m. v.]muzzle velocity 枪[炮]口速度.

M. V. D. 《略》(1946～1960 年苏联的)内政部.
[俄语 *Ministérstvo Vnútrennikh Del* = *ministry of internal affairs*]

M. V. O. 《略》Member of the(Royal)Victorian Order《英》第四[五]级(皇家)维多利亚勋章获得者.

mW, MW 《略》megawatt(s)〖电〗百万瓦特.

Mx 《略》maxwell(s)〖电〗麦克斯韦.

:**my** [mai, mi] [maɪ] *pron.* [I 的所有格] 1 我的(of me)：—*I brushed my teeth.* 我刷了牙./*Where's my hat?* 我的帽子在那里? 2 [表示亲热的称呼]：—*my boy* 孩子/*my lord* 阁下. —*int.* 哎呀，啊！(表示惊讶)：—*My goodness!* 哎呀！我的天啊！/*Oh, my!* 呀！啊！

M. Y. 《略》motor yacht 以发动机推动的汽艇.

my·al·gi·a [maiǽldʒiə] [maiˋældʒɪə] *n.* 〖医〗肌痛症，肌肉疼痛(pain in a muscle or muscles).

my·al·ism [máiəlizəm] [ˋmaɪə͵lɪzṃ] *n.* 盛行于西印度群岛的一种魔术.

my·all [máiɔːl] [ˋmaɪɔl] *n.* 产于澳大利亚相思树属(*Acacia*)树的通称，木材坚硬具有香气，一般用其制作烟斗. [澳大利亚土著语 *maiál*]

my·ce·li·um [maisíːliəm] [maɪˋsilɪəm] *n.* (pl. -lia)〖植〗菌丝体：菌类的营养体，菌丝的集合体(→图 FUNGUS).

My·ce·nae [maisíːniː] [maɪˋsini] 迈锡尼：位于古代希腊的阿尔戈斯平原的都市，公元前 3000 年左右，住着与克里特(Crete)岛的居民弥诺斯人同种族的民族，青铜器时代(公元前 2100～前 1500?)初期被讲希腊语的民族所占据时都市由其所建造，目前尚遗留有狮子门及蜂巢状坟墓等遗址. ✽
My·ce·nàe·an [-siníːən] [-sɪˋniən] *adj.*, *n.*

my·col·o·gy [maikɔ́lədʒi/-kál-] [maɪˋkɑlədʒɪ] *n.* 1 真菌学(study of fungi). 2 (某地域的)真菌群. 3 真菌的特征及生活现象. **my·cól·o·gist** *n.*

my·cor·rhi·za [màikəráizə] [͵maɪkəˋraɪzə] *n.* (pl. -zae)《植》菌根：菌类与高等植物的根共生或非寄生的现象，菌丝则围绕着植物小根的周围或是深入根的内部.

my·cot·ro·phy [maikɔ́trəfi/-kát-] [maɪˋkɑtrəfɪ] *n.* (菌类的)共生.

·**my·dri·a·sis** [midráiəsis] [mɪˋdraɪəsɪs] *n.* 〖医〗瞳孔散大；瞳孔放大.

my·e·li·tis [màiiláitis] [͵maɪəˋlaɪtɪs] *n.* 〖医〗脊髓炎(inflammation of the spinal cord).

my·na(h) [máinə] [ˋmaɪnə] *n.* :→MINA.

my·o·car·di·um [màiəkáːdiəm/-kár-] [͵maɪəˋkɑrdɪəm] *n.* 〖解〗心肌：构成心脏的肌肉.
my·o·cár·di·al *adj.*

my·o·gen·ic [màiədʒénik] [͵maɪəˋdʒɛnɪk] *adj.*



Mycenae/迈锡尼

迈锡尼的狮子门.由巨石堆砌的城墙所围成的雅典卫城(Acropolis)的正门,门楣上有狮子的浮雕.希腊早期史的迈锡尼文明于公元前1600～前1300年大放光彩.初期的迈锡尼文明是以克里特(Crete)文明为主,被认为是希腊最早呈现的独立文明.克里特王国灭亡后,成为爱琴(Aege)文明的中心地.

(刺激、感觉等)肌原的,肌生的(produced by or arising in the muscles).

my·ol·o·gy [maiɔ́lədʒi/-ál-] [maɪˋɑlədʒɪ] *n.* 肌肉学:研究肌肉的解剖学的一部门.
my·o·log·i·cal [màiəlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [ˌmaɪəˋlɑdʒɪkl] *adj.*
my·ól·o·gist *n.*

my·op·a·thy [maiɔ́pəθi/-áp-] [maɪˋɑpəθɪ] *n.* 〖医〗肌病:引起肌肉组织异常的一种疾病.


my·ope [máioup] [ˋmaɪop] *n.* 近视的人(short-sighted person).[希腊语 *muōps*(*muō* 闭上＋*ōps* 眼睛)]

my·o·pi·a [maióupiə] [maɪˋopɪə] *n.* 〖眼科〗近视(short-sightedness).

my·op·ic [maiɔ́pik/-áp-] [maɪˋɑpɪk] *adj.* 〖眼科〗近视的(short-sighted).

my·o·sis [maióusis] [maɪˋosɪs] *n.* :→MIOSIS.

my·o·so·tis [máiəsóutis] [ˌmaɪəˋsotɪs], **my·o·sote** [máiəsòut] [ˋmaɪəˌsot] *n.* 勿忘草;紫草科勿忘草属(Myosotis)的一种株矮的霸铒.另有开蓝色花的"勿忘我"(forget-me-not)等许多品种.



muzzle/口络

my·o·tome [máiətòum] [ˋmaɪəˌtom] *n.* 生肌节:有体节的环形动物或节肢动物中的肌肉纤维束(→图 LANCELET).

myr·i·ad [míriəd] [ˋmɪrɪəd] 《诗·修辞》*adj.* 无数的,巨额的(of an indefinitely great number).—*n.* 1 一万(ten thousand). 2 无数,多数.

myr·i·a·pod, -i·o-[míriəpɔ̀d/-pàd] [ˋmɪrɪəˌpɑd] *adj.* 多足类的,多足的.—*n.* 多足类动物:蜈蚣、马陆等具有多足的节肢动物的通称. ✲

myr·i·o·ra·ma [miriərá:mə] [ˌmɪrɪəˋrɑmə] 万景画:由多数小型画组成变化无穷的画面.


Myr·mi·don[1] [mə́:midən/mə́:r-] [ˋmɝmədn̩] *n.* 〖希腊传说〗密耳弥冬人:帖撒利亚(Thessaly)南端勇敢的博德斯(Borders)民族.曾追随阿喀琉斯(Achilles)参加特洛伊(Troy)战争.

myr·mi·don[2] [mə́:midən] [ˋmɝmədn̩] *n.* 忠贞的家臣,家仆(faithful follower);(忠实地执行命令的)部下,手下,护卫(unscrupulously faithful attendant).

my·rob·a·lan [mairɔ́bələn/-ráb-] [maɪˋrɑbələn] *n.* :樱桃李;产于东印度的榄仁树属(*Terminalina*)的树木.果实干燥具收敛性,如李子一般,含多量的丹宁(tannin),可用为染色或鞣皮用.

myrrh [mə:/mə:r] [mɝ] *n.* 没药树;橄榄科没药树属(*Commiphora*)植物,此树脂称没药,可作香料或药用.

myr·tle [mə́:tl/mə́:r-] [ˋmɝtl] *n.* 1 桃金娘(*Myrtus communis*);产于欧洲的一种桃金娘科桃金娘属的灌木.叶深绿色且具光泽,开着芳香的白花. 2 此类植物的通称.



myriapod/多足类动物

:my·self [maisélf, mi-] [maɪˋsɛlf] *pron.* (pl. **ourselves**)[I 的反身代名词] 1 [反身用法]对我自己…;—*I hurt myself.* 我伤害了自己/*I tired myself out.* 我累死了. 2 [强调用法]我自己,我本身…;—*I myself said so.* = *I said so myself.* 我自己这样说的. 3 往昔的我,原来的自我;—*I'm not myself today.* 我今天有点不舒服,我今天心神不定.

Mys·i·a [míʃiə] [ˋmɪʃɪə] 密西亚:小亚细亚西北方的古国. **Mys·i·an** *adj.*, *n.*

My·sore [maisɔ́:/-sɔ́r] [maɪˋsor] 迈索尔:印度南部的一个邦,首府班加罗尔 Bangalore.

mys·ta·gogue [místəgɔ̀g/-gɔ̀:g,-gàg] [ˋmɪstəˌgɔg,-ˌgɑg] *n.* 传授奥秘者,解说奥秘者(teacher of mystical doctrines). **mys·ta·góg·ic** [-dʒik] [-dʒɪk], **mys·ta·góg·i·cal** *adj.*

·mys·te·ri·ous [mistíəriəs] [mɪsˋtɪrɪəs] *adj.* 神秘的,充满神秘的,不可思议的(full of or wrapped in mystery);(人)如谜的,难解的(delighting in mystery);—*a mysterious event* 令人费解的事件.
mys·té·ri·ous·ly *adv.* **mys·té·ri·ous·ness** *n.*

·mys·ter·y [místəri] [ˋmɪstərɪ] *n.* (pl. **-ies**) 1 神秘,不可思议;秘密,谜;—*the mystery of life* 生命的奥秘. 2 隐藏的事实,不可理解的事[物];—*an unsolved mystery* 解不开的谜. 3 宗教的奥秘,真理. 4 (原始民族的)宗教仪式;[pl.]圣餐(Eucharist). 5 [pl.](古希腊、罗马等的)秘密宗教仪式. 6 (亦作 **mystery play**)神秘剧:依据《圣经》中的故事或圣人传奇编成的中世纪宗教剧. 7 推理小说,神秘小说.
mystery trip 故意隐瞒目的地的小旅游.

mys·tic [místik] [ˋmɪstɪk] *adj.* 1 心灵上[精神上]象征的(spiritually symbolic) 2 秘传的,秘密仪式的,秘教的(occult, esoteric). 3 神秘性的,不可思议的(enigmatical).—*n.* 神秘者,神秘论者,神秘主义者:指通过冥想或超脱自我而与神结为一体者,或在灵性上自信能掌握超越人智的真理.
mýs·ti·cism [-sizəm] [-ˌsɪzəm] *n.*
[希腊语 *mustikos*(←*mustēs* 传授奥秘者),"秘密的,不可思议的"之意]

mys·ti·cal [místikəl] [ˋmɪstɪkl̩] *adj.* 1 神秘主义(者)的(of mystics or mysticism). 2 超越悟性的,依据灵感的(having direct spiritual significance).
mýs·ti·cal·ly *adv.*

mys·ti·fy [místifài] [ˋmɪstəˌfaɪ] *vt.* 使困惑(bewilder);欺骗(hoax, humbug).
mys·ti·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fəˋkeʃən] *n.*

mys·tique [místí:k] [mɪsˋtik] *n.* 1 神秘感,神秘气氛(atmosphere of mystery and veneration). 2 (职业上赋予深刻印象的)秘法,秘技,秘诀.

·myth [miθ] [mɪθ] *n.* (pl. **myths**) 1 神话;—*the Greek myths* 希腊神话. 2 编造的故事,寓言. 3 虚构人[物](fictitious person or thing). 4 (不加考虑地接受)社会上的一般看法,迷信.
myth·ic, **mýth·i·cal** *adj.* **mýth·i·cal·ly** *adv.*

myth·i·cize, -cise [míθisàiz] [ˋmɪθəˌsaɪz] *vt.* 视(故事等)为神话(treat as a myth),神话性地解释(interpret mystically). **mýth·i·cism** *n.*


my·thog·ra·phy [miθɔ́grəfi/-θág-] [mɪˋθɑgrəfɪ] *n.* (将神话以绘画或雕刻表现的)神话艺术.

my·thol·o·gy [miθɔ́lədʒi/-θál-] [mɪˋθɑlədʒɪ] *n.* 1 (关于某特定人物、主题的)神话,神话体系(body of myths),神话集. 2 神话学,神话研究.
my·thól·o·ger, **my·thól·o·gist** *n.* 神话学家,研究神话者. **myth·o·log·i·cal** [miθəlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [ˌmɪθəˋlɑdʒɪkl̩] *adj.*
mýth·o·lóg·i·cal·ly *adv.*
my·thól·o·gize, -gise *vt.* 解释为神话,当做神话.

myx·(o)e·de·ma [miksədí:mə] [ˌmɪksəˋdimə] *n.* 〖医〗黏液水肿:缺乏甲状腺分泌物所引起的疾病.

myx·o·ma·to·sis [miksoumətóusis] [ˌmɪksoməˋtosɪs] *n.* 多发性黏液瘤:由滤过性病毒感染所引起家兔所患的一种传染病,严重者可致死.

myx·o·my·cete [miksəmáisi:t] [ˌmɪksəˋmaɪsit] *n.* 〖植〗黏液菌:大多寄生在朽木、朽叶之上,营死物寄生的生活,其体无细胞膜,无叶绿体,为半流动的黏液状,形态可时时改变.



N N相当N字的semitic(闪米特语)nun,有"鱼"的意思.有人认为早期字体是来自表意文字,但经数千年写法改变,字形也跟着变化了.



N, n [en] [ɛn] *n.* (**pl. Ns, N's, ns, n's**) **1** 近代英语第十四个字母或拉丁语第十三个字母,代表希腊语的 nu 及闪米特语的 nun. 早期希腊语的字形为N和Ч,相当于腓尼基语的Ч. 通常是发前方闭锁的有声鼻音(舌尖接触牙齿或齿龈),但也带有元音及共鸣性,在[g]与[k]之前,则为舌后方闭锁的鼻音[ŋ]. **2**〖印刷〗=en. **3**〖数〗不定数(indefinite number). ***to the nth* (*power*)** (1)到 *n* 次幂[乘 *n* 方](to any required power). (2)极度地,达到极限地(to any extent, to the utmost).

n. 《略》**1** nano-"十亿分之一"之意. **2** neuter 中性的. **3** nominative 主格的. **4** noon 正午. **5** noun 名词.

N. 《略》**1** nationalist 民族主义者. **2** navigator 航海者. **3** new 新的. **4** Newton(s)牛顿. **5** north 北.

N.A.A.F.I. 《略》**1** Navy, Army and Air Force Institutes. 《英》三军卫生保健机构. **2** Naafi [næfi] [ˋnæfl] 《英口语》1 项所经营的福利社[餐厅].

Na·a·man [néiəməm] [ˋneəmən] 乃缦:叙利亚的将军,因患有麻风病而痛苦万分,后来神人以利沙(Elisha)教之浴于约旦河可得洁而终获痊愈(〖圣〗《列王纪》下 5).

nab [næb] [næb] *vt.* (-bb-)《俗》捉拿,逮捕. (apprehend, arrest, catch in wrong-doing).

Nab·a·tae·an [næ̀bətíːən] [ˏnæbəˋtiən] *adj.* 纳巴坦人[王国]的,纳巴坦语的. ——*n.* **1** 纳巴坦人(说阿拉伯语,阿拉伯人的一支,以佩特拉(Petra)为中心(今约旦)建立王国,105 年成为罗马的阿拉伯省,首都建于现今约旦的佩特拉(Petra). **2** 纳巴坦语:纳巴坦人所用的亚兰语.

na·bob [néiːbɔb/-bɑb] [ˋnebɑb] *n.* **1** =nawab. **2**〖史〗尤指自普拉西战役(1757)至黑斯廷斯(Warren Hastings)就任(1772)这一段时期由印度带着财富归国的东印度公司职员. **3** 大富豪,大富翁(ostentatiously wealthy person).

Nab·o·kov [nǽbəkɔ̀f/-kɔ̀ːf] [ˋnæbəˏkɔːf] **Vladimir**～纳博科夫(1899～1977):出生于俄国的小说家、传记作家、诗人. 俄国大革命时逃亡西欧,丧失全部财产. 剑桥大学毕业以后,先后住在德国、法国,并开始以德文、俄文撰写小说、诗歌等文学作品. 1940 年到美国,以英文写小说,并以《洛莉塔》(Lolita, 1959)一书受到世人瞩目. 值得一提的是,他在蝶类的研究方面也极负盛名.

Na·both [néibɔθ/-bɑθ] [ˋnebɑθ] 拿伯:古代以色列王国的耶斯列人,因拒绝将自己的葡萄园献给亚哈(Ahab)王作菜园,遭陷害被石头打死(〖圣〗《列王纪》上 21). **Naboth's vineyard**(如拿伯的葡萄园般)使别人垂涎的东西.

Nab·u·cho·don·o·sor [næ̀bjukədɔ́nəsɔ̀ː/-dánəsɔ̀r] [ˏnæbjukəˋdɑnəˏsɔr] =NEBUCHADNEZZAR.

na·celle [nəsél] [nəˋsɛl] *n.* **1**(飞机的)发动机舱(→图 AEROPLANE). **2**(飞行器、氢气球的)吊篮,吊筐. **3**(汽车驾驶座的)仪表盖.

na·cre [néikə/-kər] [ˋnekə-] *n.* **1** 珠母贝(mother-of-pearl). **2** 珍珠质.

ná·cre·ous [-kriəs] [-krləs], **ná·crous** [-krəs] [-krəs] *adj.*

Na·der·ism [néidərìzəm] [ˋnedəˏɪzəm] *n.* 纳德运动:保护消费者运动创立人之一. [源自此运动的领导者纳德(Ralph Nader, 1934～)之名]

Na·der·ite [néidəràit] [ˋnedɔˏraɪt] *n.* 消费者运动的支持者. 尤指支持纳德(Ralph Nader)的人. ——*adj.* (高唱纳德运动)消费者运动的.

na·dir [néidiə, -də/-diər, -dər] [ˋnedɪr, -dɚ] *n.* **1**〔天文〕天底:与天顶正相反的一点,由观测点做地面垂线,向下延长遇天球的那一点. (→图 CELESTIAL). **2**(沉滞、逆境等的)深渊,(大萧条的)最低点(lowest point, place or time of great depression)
[阿拉伯语 *nazir*(*as-samt*),"(天顶的)相反"之意]

Nae·vi·us [níːviəs] [ˋnivləs] **Gnaeus**～奈维乌斯(?～公元前 201):罗马共和时期的诗人,剧作家.

n(a)e·vus [níːvəs] [ˋnivəs] *n.* (pl. **-vi** [-vai] [-val]), 《医》胎记,(与生俱来的)痣(birth-mark),黑细胞痣(pig-mented mole).

nag[1] [næg] [næg] *n.* **1**(供骑乘用的)小马(small riding horse, pony). **2**《口语》马(horse).

nag[2] [næg] [næg] *v.* (**-gg-**) ——*vi.* (对…)絮叨不休,唠叨(indulge in wearisome faultfinding)〈*at*〉. ——*vt.* 不断地唠叨恼人(worry, annoy).

nág·ging *adj.* **1** 唠叨的,纠缠不休的. **2**(尤指疼痛等)不止的,持续的(gnawing, persistent).

Na·ga [náːgə] [ˋnagə] *n.* **1**〖印度神话〗人面蛇尾的一种雨(河)精. **2** 那加族:居住于缅甸或印度阿萨姆邦的土著.

Na·ga·land [náːgəlæ̀nd] [ˋnɑgəˏlænd] 那加兰邦:印度东北部的一个邦,首府科西马(Kohima).

na·ga·na [nəgáːnə] [nəˋganə] *n.* 非洲牛马锥虫病:在非洲地区,以采采蝇为媒介所感染的家畜或野生动物身上的一种流行性热病. [祖鲁语 *nakane*]

Na·gar Ha·ve·li [nʌ́gə həvéili] [ˋnʌgə həˋvelɪ]:→DADRA AND NAGAR HAVELI.

Nah. 《略》Nahum(《旧约全书》的)《那鸿书》.

Na·hua·tl [náːwaːtl] [ˋnawatḷ] *adj.* 纳瓦特尔族的. ——*n.* **1** (1)[the Nahuatls]纳瓦特尔族:墨西哥南部、中美地区的土著. (2)纳瓦特尔族的人. **2** 纳瓦特尔语:墨西哥、中美地区所使用的语言. 属于朱特·阿兹特克(Jute Azteco)语族.



Na·hum [néihəm] [ˋneəm] **1** 那鸿:为公元前 7 世纪初期希伯来的小先知. **2**《那鸿书》:《旧约全书》中的一书. 记载亚述王国首都尼尼微的没落和那鸿的预言.

nai·ad [náiəd, néi-] [ˋnaɪəd, ˋne-] *n.* (**pl. -ads, -ades** [-dìːz] [-ˏdiz])〖希腊神话〗住在河川或泉水附近的妮芙(Nymph),水精.

***nail** [neil] [nel] *n.* **1**〖解〗(人的手或脚的)指甲;(鸟兽的)爪:——*bite one's nails* 咬指甲. **2** 雁鸭目鸟类的嘴尖端呈偏平爪状的东西. **3** 钉子,图钉:——*draw*[*drive*]*a nail* 拔钉子. ✽
(as) hard as nails (1)强健的(in good physical condition). (2)无情的,冷淡的.
hit the nail on the head 给予正确解释(give the true explanation);提出要点(propose or do a right thing);深得要领,一针见血(hit the mark).
on the nail (尤指付款)立即(without delay). ——*vt.* **1** 以钉子固定,在…上钉上钉子〈*on, to*〉:——*nail a cover on a box* 给箱子钉上盖子. **2** 吸引(人等)注意,使固定(fix, keep fixed):——*Surprise nailed her to the spot.* 她震惊得呆在原地动弹不得. **3** 挽留,抓住(secure, catch, succeed in getting hold of):——*He nailed me in the hall.* 他在大厅里留住了我.
nail down (1)使成定案. (2)(以约定、义务等)束缚(某人)(bind)〈*to*〉.
nail … to the counter 证实…是假的. ▶ 原为店主习惯将伪钞钉在台上作为警戒,故有此说法.
nái·ler *n.* 制造钉子的人.
náil-brùsh (*n.*)指甲刷.
nail enamel《美》=**nail polish.**
náil-fìle (*n.*)修指甲锉刀.
náil-hèad(*n.*)钉帽型:指在罗马式建筑中常见的一种图钉状装饰(→图 MOULDING).
nail polish 指甲油.
náil-scìssors(*n.*)指甲剪.
náil-tailed wallaby《澳》距尾貂:形体似袋鼠. 约兔子般大,尾端有角质的甲状距,种类繁多.

nain·sook [néinsuk] [ˋnensʊk] *n.* 细孔柔软的棉布,单面有光泽. [印度斯坦语 *nainsukh*(*nain* 眼+*sukh* 乐趣)]

nai·ra [náirə] [ˋnaɪrə] *n.* 奈拉:尼日利亚的主要货币单位, =100 考包(kobo).

Nairn·shire [nɛ̀ənʃiə/nɛ́ərnʃíər] [ˋnɛrnʃɚ] 奈恩郡:英国苏格兰东北部莫立湾南侧一旧郡. 1975 年 5 月以后成为海兰(Highland)郡的一部分.

Nai·ro·bi [naiəróubi] [naɪˋrobɪ] 内罗毕:肯尼亚(Kenya)首都. 是海拔 1 675 米的高原都市,工业发达,市郊有广大的内罗毕国家公园,为著名的非洲野生动物保护区.

na·ïve [nɑːíːv] [nɑˋiv], **naive** [neiv, nɑːíːv] [nev, nɑˋiv] *adj.* **1** 天真烂漫的,质朴的,纯真的(artless, innocent, unsophisticated). **2** 愚直的,单纯的(simple).

na·ïve·ly, náive·ly *adv.* ***na·ïve·té*** [*-tei*] [*-te*], **na·ïve·ty, náive·ty** *n.*

***na·ked** [néikid] [ˋnekɪd] *adj.* **1** 裸体的,未穿衣


服的(without clothes):——*as naked as one's mother bore one* 初出娘胎般赤条条的.
2 (身体的一部分)赤裸的,暴露的(not covered by clothing):——*naked feet* 光脚.
3 无防备的:——*be naked to invaders* 对入侵者毫无防备.
4 (刀、剑等)出鞘的.
5 明显的,没有隐瞒的,原原本本的(exposed for examination):——*naked facts* 原原本本的事实,赤裸裸的事实.
6 (人)坦率的,不做作的,不矜持的(plain).
7 (房屋等)没有装饰的(without ornament).
8 缺少…的〈*of*〉.
9 寸草不生的,不毛的,荒凉的(barren);(岩石等)裸露的(exposed):——*a naked field* 寸草不生的原野.
10 (灯火等)没有灯罩的(not placed with the case).
11 〖植〗(种子等)裸的,(茎上)不长叶的.
12 〖动〗无毛[鳞,壳]的(without hairs, scales, shells).
13 无附加物的,不加多余的言词[评语]的(without addition, comment, support, etc.):——*naked quotations* 原封不动的引用语.
ná·ked·ly *adv.*
nà·ked·ness *n.*
naked boys[ladies]秋水仙 autumn crocus.
naked eye 肉眼.
naked truth 赤裸裸的真相(strict truth).

N.A.L.G.O., Nal·go [nǽlgou] [ˋnælgo] 《略》National and Local Government Officer's Association(英国)全国与地方政府公务员协会.

nam·by-pam·by [nǽmbipǽmbi] [ˋnæmbɪˋpæmbɪ] *adj.* 感伤的,轻浮的(sentimental, pretty, trifling);娘娘腔的,柔弱的(lacking in vigour). ——*n.* 感伤的诗文;娘娘腔的人. [模仿英国诗人 *Ambrose* Philips(? ~1749)的 *Amb*-而来的诙谐语]

:name [neim] [nem] *n.*, *v.* (**named**; **naming**)——*n.* **1** 姓名,名字,名称,称谓:——*May I ask your name?* 请问尊姓大名. **2** 名誉,名声(reputation);名人,知名人士(person as known, famed, or spoken of):——*have a good*[*an ill*]*name* 深获好[恶]评/*Nelson himself and many great names were there*. 纳尔逊本人和许多名人都在那里. **3** 一家,一族,一门(family):——*the last of a person's name* 某一家族的仅存者. **4** 虚名,名义,空名. **5** [作形容词用]有名的(widely known and esteemed):——*a name brand* 名牌.

Nansen/南森　于 1888 年及 1893~1896 年探险北极,由此而闻名于世. 图为 1893~1896 年乘佛兰姆(Fram)号探险的路线. 与挪威探险家约翰森(Frèderic Hjalmar Johansen)一起漂流至北纬 83 度 59 分,然后乘雪橇到达北纬 86 度 14 分.



by name (1)名叫:——*I am John by name*. 我名叫约翰. (2)只在名字上:——*I know her by name*. 我只听说过她的名字.
by the name of 名叫…的(called).
call names 口出恶言,骂人:——*She called me names*. 她骂我.
in the name of (1)借…之名,对…作证(relying upon, calling to witness). (2)以…的名义,代表…,为了…的缘故(acting in the interest of).
keep one's name on the books 保留学籍[会员资格](remain a member of a college, club, etc.).
make a name for oneself 提高名声,成为有名(become famous).
put one's name down for 为…报名[应征者](apply as a candidate, etc.).
take one's name off the books(由大学)退学,脱离会籍等.
——*vt.* **1** 命名,取名(after, for);[name+宾+补]叫…名字;取…名:——*name one's baby girl after one's aunt* 以其姑母的名字来为小女孩命名/*name the dog John* 给狗取名叫约翰. **2** 说出(人、物)正确的名字:——*I can name all the trees in my garden*. 我能说出庭院里所有树木的名字. **3** 任命,指派(官职等)(nominate, appoint):——*name a person to the office* 任命某人担任那一职务. **4** 指定(价格、日期等):——*name the day*(尤指女性结婚时的)选吉日. **5** 提及,指出(mention, specify). **6** 提名;呼叫…议员的名字(英国下议院在议场秩序大乱时议长所做的举动).
name - dày(*n.*)圣名庆祝日:与本人同名的圣徒的庆祝日.
náme - pàrt(*n.*)主角:戏剧的主要角色.
náme - plàte(*n.*)名牌,招牌.
náme - sàke(*n.*)同名的人[物],以他人[物]的名字取名的人[物].

name·less [néimlis] [ˋnemlɪs] *adj.* **1** 未留名的,匿名的(obscure, left unnamed). **2** 世人不知的,无名的(unknown). **3** 没有名称的,未署名的(bearing no name or inscription). **4** 无以言状的(indefinable). **5** 不齿的,太恶劣而不宜说明的(too bad to be named).

·name·ly [néimli] [ˋnemlɪ] *adv.* 也就是说,换句话说(that is to say):——*these two poets, namely, Keats and Shelley* 这两位诗人,也就是济慈与雪莱.

Na·mib·i·a [næmíbiə] [nəˋmɪbɪə] :→SOUTH WEST AFRICA.

Na·na Sa·hib [ná:nə sá:ib][ˋnanəˋsaɪd] 那那·萨希伯(1821 年左右生):本名 Dandu Panth. 印度马拉塔族(Mahratta)的武将,印度兵变(the INDIAN Mutiny)的领导者.

nan·cy [nǽnsi] [ˋnænsɪ] *n.* **1**《俗》娘娘腔的男人[少年](effeminate man or boy). **2** 搞同性恋的男人(homosexual). **3** [作形容词用]娘娘腔的;同性恋的. [*Ann*(女子名"安")的昵称形式]

nan·keen [nænkí:n] [nænˋkin] *n.* **1** 南京棉布:原产于中国南京淡黄色的棉布. **2** 淡黄色(pale buff-yellow color). **3** [pl.](南京棉布做的)裤子.
nankeen(night -) heron 澳大利亚夜鹭(*Nycticorax caledonix*):澳大利亚产淡黄色夜行性的鹭.
nankeen hawk[kestrel]澳大利亚隼(*Falco cenchroides*):澳大利亚原产的淡黄色的隼.
[源于 NANKING]

Nan·king [nænkíŋ] [ˌnænˋkɪŋ] 南京:位于中国江苏省西南部,宁镇山地西麓,幕府山绵亘于北,长江环绕于西,钟山耸峙于东,雨花台屏障于南,江山险固,气象雄伟,向为兵家必争之地. 自古以来即以丝织闻名,所产的缎称为贡缎. 现有钢铁、食品加工、炼油、机械等工业.

nan·ny [nǽni] [ˋnænɪ] *n.* 奶妈,保姆(child's nurse)(亦作 **nannie**). **nánny-gòat**(*n.*)母山羊(female goat). [与 NANCY 同].

na·no- [néinou-] [ˋneno-] *pref.* "十亿分之一"(one thousand millionth of)之意(例 *nanosecond* 毫微秒). (略:n)

Nan·sen [nǽnsən] [ˋnænsən] **Fridtjof** ~ 南森(1861~1930):挪威的北极探险家、动物学家、政治家,第一次世界大战(1914~1918)后,致力于国际联盟(the League of Nations)的设立及挪威的加盟,并希望通过联盟的力量来开展救济难民的活动. ✽
Nansen passport〖史〗南森护照:国际联盟为一些没有自己国家的人发放的护照.

Nantes [nɑ:ŋt] [nɑŋt] 南特:位于法国西部罗亚尔河河口的城市. **Edict of Nantes**[加冠词 the]南特敕令:1598 年法王亨利四世(Henry IV)允许新教徒信仰自由所颁的诏书. 1685 年被路易十四(Louis XIV)废止.

Nan·teu·il [nɑ:ŋtə:ji:] [nɑŋˋtəji] **Robert** ~ 南杜伊(1623~1678):法国著名的肖像铜版画家,其作品以路易十四(Louis XIV)、马萨林(Mazarin)、柯尔贝尔(Colbert)等而闻名.

Nan·tuck·et [næntʌ́kit] [nænˋtʌkɪt] 南塔基特:位于美国马萨诸塞州科德角(Cape Cod)以南大西洋上的岛屿.

Na·o·mi [néiəmi] [ˋneəmɪ] 拿俄米:路得(Ruth)的婆母〖圣〗路得记 1).

na·os [néiɔs/ - ɑs] [ˋneɑs] *n.* 〖古希腊〗=CELLA (→图 TEMPLE[1]).

·nap[1] [næp] [næp] *v.* (**-pp-**), *n.* ——*vi.* 小睡,打盹(take a short sleep).
catch** a person **napping (1)发现某人睡着了(find asleep). (2)出其不意,乘其不备(take unawares or off guard).
——*n.* (尤指午间的)小睡(short sleep):——*take*[*have*] *a nap* 小睡,打盹.

nap[2] [næp] [næp] *n.*, *v.* (**-pp-**)——*n.* **1** (绒布表面的)细毛;起毛的表面(surface given to cloth by raising the fibres). **2** 有软毛覆盖的表面(soft or downy surface). ——*vt.* 使(布面)起毛.
náp·less *adj.*

nap[3] [næp] [næp] *n.*, *v.* (**-pp-**)——*n.* **1** 〖扑克牌〗牌戏的一种:四人玩法,一人拿五张牌,必须五局全赢才算赢的游戏. **2** (赛马等的)事先指出优胜马匹的情报(tip that a horse, etc. is certain to win).
go nap (1)(玩 nap 牌戏时)赢得五局全胜时的喊话(call five tricks). (2)大冒险(risk everything). ——*vt.* 预测(马等)会赢(tip as a certain winner).
nap hand〖扑克牌〗手上握有可以全吃的牌.
[NAPOLEON[2] 之略]


nap·a [nǽpə] [ˋnæpə] *n.* :→NAPPA.

na·palm [néipɑ:m, nǽp-] [ˋnepɑm, ˋnæp-] *n.* 〖军〗凝汽油剂:取自原油中环烷酸的铝盐与采自椰子油中软脂酸、硬脂酸(十八烷酸)三种化学物质的混合物,用于凝缩汽油以制造燃烧弹.
napalm bomb 凝固汽油弹.
[**naphthenic**+ ***palmitic***]

nape [neip] [nep] *n.* 颈背,颈项(back of the neck).

na·per·y [néipəri] [ˋnepərɪ] *n.* 《苏格兰·古》家庭用的亚麻制品,(尤指)餐巾,桌巾(table linen).

Naph·ta·li [nǽftəlài] [ˋnæftəˌlaɪ] **1** 拿弗他利:雅各的第六个儿子,母亲为辟拉(〖圣〗《创世记》30:7-8) **2** 拿弗他利支派:以色列十二支派中的一支.





Naples/那不勒斯

图为那不勒斯的小巷和古城墙，自古就有的聚居地是现在那不勒斯的起源地，后来，由哈尔斯基(Chalcis)或雅典(Athens)而来的希腊移民迁入，建成城市．那不勒斯有许多历史古迹，为旅游城市．

naph·tha [ˈnæfθə] [ˋnæfθə] *n.* **1** 石脑油．**2**《废》石油．

naph·tha·cene [ˈnæfθəsiːn] [ˋnæfθəˌsin] *n.* 〖化〗丁省，萘并萘：经蒸馏而形成的橙黄色芳香族碳氢化合物．

naph·tha·lene [ˈnæfθəliːn] [ˋnæfθəˌlin] *n.* 〖化〗萘($C_{10}H_8$)：经蒸馏而形成的白色或无色的芳香族碳氢化合物．取自煤焦油，具有特殊气味和刺激性味道，是制造染料及化学制品的中间体．

naph·thene [ˈnæfθiːn] [ˋnæfθin] n. 〖化〗环烷：环戊烷或环己烷之衍生物，存在于石油、页岩或煤焦油中．

naph·thol [ˈnæfθɔl/-θɔːl, -θoul] [ˋnæfθol, -θɔl] *n.* 〖化〗萘酚：因羟基位置的不同，而分成 α-萘酚及 β-萘酚两种．两者皆存于煤焦油中．α 型可作染料及合成香料，β 型可作驱虫及防腐剂．

Na·pi·er [ˈneipiə/-ər] [ˋnepɪr]，**Ne·per** [ˈneipə/-pər] [ˋnepɚ] **John**～纳皮尔(1550～1617)：苏格兰数学家，发明对数(logarithm)，并研究出以10为底的常用对数表．

Na·pier·i·an *adj.*

Napier's bones [rods]纳皮尔乘除器．

nap·kin [ˈnæpkin] [ˋnæpkɪn] *n.* **1**（亦作 **table-napkin**）（餐桌上用的）餐巾：—— *fold a napkin* 折餐巾．
2《英》（婴儿的）尿布．

nápkin-rìng (*n.*)餐巾环：可将卷起之餐巾套住的小环．✲

Na·ples [ˈneiplz] [ˋneplz]（*It.* **Napoli**）那不勒斯：意大利西南部的港口城市，附近有维苏威火山和庞贝城遗迹．✲
[拉丁语 *Neapolis*←希腊语 *Neapolis*，"新城市"之意]

Na·po·le·on[1] [nəˈpəuliən] [nəˋpolɪən] 拿破仑(数位法国统治者的名字)．**1 Napoleon Ⅰ** 拿破仑一世(1769～1821)：全名为拿破仑·波拿巴(Napoleon Bonaparte)．法国皇帝．在位期间是1804～1815年．是科西嘉岛小贵族出身的炮兵军官，1799年就任为法国第一执政，当上皇帝之后，征服了欧洲大陆的大部分，后来在战役中多次败北，1814年退位，被流放厄尔巴岛，1815年脱逃，回到巴黎，3个月之后在滑铁卢战役中惨败再度退位，被流放于圣赫勒拿岛，后在该岛去世．✲
2 Napoleon Ⅱ 拿破仑二世(1811～1832)：拿破仑一世和玛丽·路易(Marie Louise)之子．原名Napoléon Francois Joseph Charles．赖希施塔特公爵(Duke of Reichstadt，1811～1832)．罗马王，1814年因父亲退位而成为名义上的皇帝．
3 Napoleon Ⅲ 拿破仑三世(1808～1873)：原名Charles Louis Napoléon Bonaparte．拿破仑一世的外甥，1848年当选为法兰西共和国总统，1852年成为皇帝，1870年在色当(Sedan)为德军所俘，退位亡命于英国．

napkin-ring/餐巾环



Napoleon Ⅰ/拿破仑一世

上图是大卫(Jacques Louis David)所绘的拿破仑肖像画．当时为1810年，拿破仑一世41岁．权势达到巅峰的拿破仑穿着禁卫团长的军服，显出得意的样子．右图是拿破仑远征俄国的战争图，描绘在莫斯科附近进行的博罗季诺(Borodino)战役．各国人民反抗拿破仑的帝国主义，是以各国的语言和文化为基础，来促成新国家意识成长的最大力量，拿破仑失势以后，此思想对于欧洲的新体系重建有很大的影响．

na·po·le·on[2] [nəˈpəuliən] [nəˋpolɪən] *n.* **1** 拿破仑金币：刻有拿破仑一世肖像的法国古金币，＝20法郎(franc)．
2（皮制的）长靴(a kind of long boot)．
3 ＝nap[3] *n.* 1[源于 NAPOLEON[1]]

Na·po·le·on·ic [nəpəuliˈɔnik/-ˈɑn-] [nəˌpolɪˋɑnɪk] *adj.* 拿破仑一世的，像拿破仑一世的(of Napoleon Ⅰ)．

Napoleonic Wars [加冠词 the]拿破仑战争：1799～1815年在拿破仑一世的指挥下，法国和奥地利、俄国、英国、葡萄牙、普鲁士之间进行的多次战争．

nap·(p)a [ˈnæpə] [ˋnæpə] *n.* 纳帕皮(革)：做手套等用的绵羊皮或山羊皮．
[源于美国加利福尼亚州城市名称纳帕(*Napa*)]

nappe [næp] [næp] *n.* **1** 溢堰水：流出水坝、堰堤等的水．
2〖地质〗叠层结构：因背斜层或地层偃卧折皱，而被挤出的石块(→图 ROCK[1])．

nap·py [ˈnæpi] [ˋnæpɪ] *n.* 《英口语》尿布(baby's napkin)．

na·pu [ˈnɑːpuː] [ˋnɑpu] *n.* 马来鼷鹿(chevrotain)．[马来语]

nar·ce·ine [ˈnɑːsiːn/ˈnɑr-] [ˋnɑrsɪˌin] *n.*〖药理〗那碎因，罂粟碱：鸦片中结晶状有苦味的麻醉性生物碱．



nar·cis·sism [nɑ́:sisizəm/nár-] [ˋnɑrsɪsˌɪzəm] *n.* 1 〖心理〗自爱,自恋:极度陶醉于自己的肉体或心情而得到的性兴奋. 2 自我陶醉.
nàr·cis·sís·tic *adj.*
[源于 NARCISSUS[2]]

nar·cis·sus[1] [nɑ:sísəs/nar-] [nɑrˋsɪsəs] *n.* (pl. **-si** [-sai] [saɪ], **-es**)水仙:水仙属(*Narcissus*)球根植物的通称,尤指皱水仙(daffodil)及香味强烈、开白花的口红水仙(*N. Poeticus*)等.

Nar·cis·sus[2] [nɑ:sísəs/nɑr-] [nɑrˋsɪsəs] 〖希腊神话〗那喀索斯:爱恋自己水中的倒影,死后化成水仙花的美少年. ✲

nar·co·lep·sy [nɑ́:kəlèpsi/nár-] [ˋnɑrkəˌlɛpsɪ] *n.* 〖医〗发作性嗜睡症:突然间被一阵难以忍受的睡意侵袭而陷入睡眠状态的一种病症.
nàr·co·lép·tic *adj.*

nar·co·sis [nɑ:kóusis/nɑr-] [nɑrˋkosɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-siz])麻醉,麻醉效果(operation or effects of narcotics);昏睡状态(state of insensibility).

nar·cot·ic [nɑ:kɔ́tik/nɑrkát-] [nɑrˋkɑtɪk] *adj.* 1 (药剂等的)有麻醉力的,有催眠作用的(inducing drowsiness, sleep, stupor, or insensibility). 2 (因倦乏而)使人昏昏欲睡的. 3 麻药中毒的. ——*n.* 1 麻醉剂,催眠药,麻药. 2 催眠的东西,减轻痛苦的东西. 3 常服用麻药的人.

nard [nɑ:d/nɑrd] [nɑrd] *n.* 1 甘松(*Nardostachys jatamansi*, spikenard). 2 (采自于甘松的,古人极重视的)甘松香油,甘松香.

nar·ghi·le [nɑ́:gili/nár-] [ˋnɑrgəlɪ] *n.* 水烟袋(hookah). [波斯语 *nārgīl*(椰子)]

nark [nɑ:k/nɑrk] [nɑrk] *n.* 1《英俗》警察的眼线[密探](police spy);通报者,告密者(informer). 2《澳》使人烦恼的人[物](annoying person or thing).
——*vi.*, *vt.* 告密,作眼线.
[源自吉卜赛语(Romany)的 *nak*(鼻子)]

Nar·ra·gan·sett [næ̀rəgǽnsit] [ˌnærəˋgænsɪt] *n.* 1 (1)[the Narragansetts]纳拉干塞特族:原居住于美国罗得岛州印第安人的一部族. (2)纳拉干塞特族的人. 2 纳拉干塞特语:属于阿冈奎语系的语言.

nar·rate [næréit] [næˋret] *vt.* 叙述,讲(tell),讲述(give an account of).
nar·rá·tor *n.*

·**nar·ra·tion** [nəréiʃən] [næˋreʃən] *n.* 1 说故事,叙述,讲述. 2 故事. 3〖语法〗叙述法:——*the direct* [*indirect*]*narration* 直接[间接]叙述法.

·**nar·ra·tive** [nǽrətiv] [ˋnærətɪv] *n.* 1 故事(tale, story):——*give a narrative of one's journey* 叙述旅行中的故事. 2 叙事,叙述;说话技巧:——*a master of narrative* 叙事的专家. ——*adj.* 故事(体)的,叙事的,叙述的(in the form of or concerned with narration):——*narrative literature* 叙事文学.

·**nar·row** [nǽrou] [ˋnæro] *adj.* (**-er**;**-est**), *n.*, *v.* ——*adj.* 1 (宽度)狭小的,窄小的(of small width, lacking breadth):——*a narrow path* 狭小[窄小]的道路. 2 (面积等)狭窄的,范围狭小的(confining). 3 (范围、意思)被限制的,受约束的(restricted):——*in a narrow sense* 在狭义上. 4 很少的,缺乏的. 5 勉强的(with little margin):——*make*[*have*]*a narrow escape* 幸免于难. 6 度量小的,褊狭的,排他的(prejudiced, exclusive):——*have a narrow mind* 心胸狭窄. 7 严密[精密]的(searching, precise):——*a narrow examination* 严格的检查. 8〖语音〗(元音)狭窄音的,舌头肌肉紧张的(tense).
——*n.* [pl.](海峡、河川、道路的)狭窄的地方.
——*vt.* 1 使狭窄[细小]:——*narrow one's mind* 使人心胸狭窄/*with narrowed eyes* 眯着眼睛. 2 使变小,使减少(diminish, lessen);限制(restrict):——*narrow an argument* 缩小议论的范围.
——*vi.* 变窄[细];变小,减少.
nár·row·ly *adv.*
nár·row·ness *n.*
narrow boat《英》狭长的运河船(→图 BARGE).
narrow gauge〖铁路〗窄轨:轨道之间的距离为 4 英尺 8½英寸(约 1,435 米)以下的轨道. **nàrrow goods** 织带,缎带. **nàrrow-mínded** (*adj.*)度量小的,心地狭小的. **nàrrow-míndedly**(*adv.*)器量小地,心胸狭小地. **nàrrow-míndedness** (*n.*)度量小,心地狭窄.
narrow seas[加冠词 the]《英》英吉利海峡和爱尔兰海峡.

nar·thex [nɑ́:θeks/nár-] [ˋnɑrθɛks] *n.* 〖建〗前廊:早期基督教教堂的西走廊,供那些不能进入教堂者使用(→图 BASILICA).

nar·whal [nɑ́:wəl/nár-] [ˋnɑrwəl] *n.* 一角鲸(*Monodon monoceros*):北冰洋产的一种鲸科动物,雄角鲸在上颚的前端长有螺旋状长齿.

nar·y [néəri] [ˋnɛrɪ] *adj.* 《美口语》一个也没有的,连…也没有的(not a, no). [*ne'er a* 的变形]


na·sal [néizəl] [ˋnezl] *adj.* 1 鼻子的(of the nose). 2《语音》鼻音的. 3 鼻音的,带鼻音的. ——*n.* 〖语音〗1 鼻音:通过鼻腔发出的音,如 [n] [m] [ŋ] 等. 2 鼻音字.

ná·sal·ly *adv.*
na·sál·i·ty [-zǽliti] [-ˋzælətɪ] *n.*
ná·sal·ize, **-ise** *v.*
nà·sal·i. zá·tion, **-sá-** *n.*

nas·cent [nǽsənt] [ˋnæsn̩t] *adj.* 出生中的,发生中的(in the act of being born);初期的,在成长中的(just beginning to be, not yet mature).
nás·cen·cy *n.*
nascent state 〖化〗初生态:氢等元素由化合物内析出的瞬间,其化合性比平时为强.

Nase·by [néizbi] [ˋnezbɪ] 内兹比:英国英格兰的

Narcissus[2] / **那喀索斯**
《倾听回音的那喀索斯》(拿波里国家博物馆藏). 那喀索斯虽为山林女神和妮芙所爱慕,但他谁也不爱,却因热恋自己水中的倒影投水而死,死后变成水仙花.





Nasmyth/奈史密斯
制造蒸汽机、蒸汽锅炉、蒸汽锤等机器，对机械的发展做出了很大贡献，退休后常用天体望远镜观测天体.

北安普敦郡(Northamptonshire)一村庄. 1645 年清教徒革命期间，费尔法克斯(Fairfax)和克伦威尔(Cromwell)指挥下的议会军与查理一世(Charles I)和鲁珀特(Rupert)王子的保王军在此激战，以保王军的失败而告终.

Nash[1] [næʃ] [næʃ] **John** ~ 纳什(1752～1835)：英国建筑家，城市设计家. 设计了伦敦摄政公园(Regent Park)和摄政街. ✲

Nash[2] [næʃ] [næʃ] **Richard** ~ 纳什(1674～1762)：英国的花花公子. 通称“Beau Nash”，1705 年安妮(Anne)女王在温泉胜地巴思(Bath)停留期间，被选为王室掌礼官，对改善以后巴思的风俗、设施等，有很大的贡献.

Nash[3]，**Nashe** [næʃ] [næʃ] **Thomas** ~ 纳什(1567～1601)：英国诗人、剧作家、讽刺作家.

Nash[4] [næʃ] [næʃ] **Sir Walter** ~ 纳什(1882～1968)：新西兰政治家、工党内阁总理(1957～1960).


Nas. myth[1] [néismiθ] [ˋnesmɪθ] **Alexander** ~ 奈史密斯(1758～1840)：英国苏格兰风景画家，肖像画家.


Nas. myth[2] [néismiθ] [ˋnesmɪθ] **James** ~ 奈史密斯(1808～1890)：英国苏格兰工程师，发明了蒸汽锤. ✲

na·so- [néizou-] [ˋnezo-] *pref.* “鼻子的”(of the nose)之意(例 *naso-frontal*)

Nas·sau[1] [næsau] [ˋnæsau] 拿骚：德国中部莱茵河东岸地区，1866 年并入原德意志联邦共和国.

Nash[1] / 纳什
下图为纳什于 1815～1825 年在英国布赖顿(Brighton)设计建造的皇家园林建筑(Royal Pavilion)，采用伊斯兰教和印度的建筑样式，极其华美和壮观. 纳什不仅是城市设计家，还以东方风格的独创建筑作品闻名.





nasturtium/旱金莲
旱金莲科一年生草本植物，开黄、橙、红色花，多用于花坛或盆栽，颇受欢迎.

Nas·sau² [nǽsɔː] [ˋnæsɔ] 拿骚：西印度群岛巴哈马(Bahamas)首都. 位于巴哈马群岛的新普罗维登斯(New Providence)岛北岸. ✽

Nas·ser [nǽsə/-ər] [ˋnæsə] **Gamel Abdel**～纳赛尔(1918～1970)：埃及军人、政治家. 埃及总理(1954～1956)，总统(1956～1958). 阿拉伯联合共和国总统(1958～1970).

nas·tur·tium [nəstə́ːʃəm/-təːr-] [nəˋstɜʃəm] *n.* **1** 水田芥属(*Nasturtium*)植物的通称. 如有刺激性味道的水芥(watercress)等. **2** 旱金莲：旱金莲属(*Tropaeolum*)蔓生植物的通称，有红或黄色花距(spur)的花瓣，为观赏用植物. ✽

·**nas·ty** [nǽsti/nǽs-] [ˋnæstı] *adj.* (**-tier**; **-tiest**) **1** (味道、气味等)令人不舒服的(unpleasant)：——*a nasty taste* 难吃的味道/a nasty smell 难闻的气味. **2** 肮脏的，不洁的. **3** 淫秽的，猥亵的：——*a nasty story* 淫秽的故事. **4** 讨厌的，令人厌恶的(disgusting)：——*be in a nasty mood* 心情不愉快. **5** (天气)险恶的，暴风雨的(foul, wet, stormy). **6** 有恶意的，坏心眼的：——*a nasty remark* 恶意的批评/*turn nasty* 发怒，闹别扭. **7** 麻烦的，难以应付的(difficult to deal with)：——*a nasty situation* 困境.
nás·ti·ly *adv.* **nás·ti·ness** *n.*

National Gallery/国立美术馆
创立于1842年. 收藏欧洲绘画史上最优秀的作品，而以贺加斯(Hogarth)、透纳(Turner)等18～19世纪英国画家的作品及意大利文艺复兴时期的作品为主.





Nassau²/拿骚
拿骚的码头，曾经是海盗船的集合地，因海、空交通之便和温暖的气候，已成为闻名的休憩地.

Nat. 《略》**1** Nathaniel(男子名). **2** National. **3** Nationalist.

na·tal¹ [néitəl] [ˋnetḷ] *adj.* 出生的，诞生的，与生俱来的(of or from one's birth).

Na·tal² [nətǽl] [nəˋtæl] 纳塔尔：南非东北岸省份. 1823年英国商人进入该地，1838年布尔人(Boer)建立纳塔尔共和国，1845年成为英国属地，1856年成立代议制政体，1893年设立责任政府. 1910年成为南非的一省. 首府彼得马里茨堡(Pietermaritzburg).

na·ta·tion [natéiʃən] [nəˋteʃən] *n.* 《古语》游泳(swimming).

na·ta·to·ri·al [nèitətɔ́ːriəl] [ˌnetəˋtɔrıəl], **na·ta·to·ry** [néitətəri/tɔ̀ːri] [ˋnetəˌtɔrı] *adj.* 游泳的，适合游泳的(swimming, of swimming).

Natch·ez [nǽtʃiz] [ˋnætʃız] **1** *n.* [加冠词 the]纳齐兹族：原居住于美国密西西比河下游的印第安部族，1730年被法国人征服而分散各处. **2** 纳齐兹族人.

na·tes [néitiːz] [ˋnetiz] *n.* 〖解〗[pl.] **1** 臀、臀部(buttocks). **2** 上丘：脑视叶前部的一对(anterior pair of the optic lobes of the brain).

Na·than [néiθən] [ˋneθən] 拿单：大卫(David)、所罗门(Solomon)时代的先知(〖圣〗《撒母耳记》下7，12等).

Na·than·ael [nəθǽnjəl] [nəˋθænjəl] 拿但业：基督(Christ)的门徒(〖圣〗《约翰福音》1:45～21:2). 常与圣巴托罗缪(St. BARTHOLOMEW)被视为同一人.

:**na·tion** [néiʃən] [ˋneʃən] *n.* **1** 国民，民族：——*the English nation* 讲英语的民族/*the voice of the nation* 国民的心声. **2** 国，国家：——*developing nations* 发展中国家. **3** 《英》(中世纪及现在苏格兰大学中的)学生同乡会. [拉丁语 *natio*(←*nasci* 出生)，"出生，血统，种族"之意]

:**na·tion·al** [nǽʃənəl] [ˋnæʃənḷ] *adj.* **1** 国家的，民族的(of a or the nation)；国民性的，全国性的(common to the whole nation)：——*a national flag* 国旗/*a national hero* 民族英雄/*national advertising* 全国性的广告. **2** 国民特有的：——*national sentiment* 民族感情/*national literature* 民族文学. **3** 国有[国立，国定]的：——*the national railways* 国有铁路/*a national hospital* 国立医院. ——*n.* **1** [通常 pl.](某特定国家的)国民(citizen of a specified country)；(尤指居住海外的)同胞：——*Chinese nationals living abroad* 旅居海外的华侨. **2** [the N－]《英》(GRAND National).

ná·tion·al·ly *adv.*

national anthem 国歌. ▶ 英国的"God Save the Queen"于1744年初次印刷.

National Assembly 〖史〗(1789～1791年法国最早的)国民议会.

national bank (1)国家银行. (2)《美》联邦特许(注册)银行：1863～1864年依据银行法，获得联邦政府认可的商业银行，原持有纸币的发行权.

National Coal Board (英国的)国家煤炭局：管理煤炭工业的政府机构. 创设于1946年.

National Convention (1)〖史〗国民公会：1792～1795年法国的立法机构. 废除王制，实行共和制. (2)《美》(政党决定正副总统候选人提名的)全国代表大会.

National Debt：→DEBT. **National Gallery** [加冠词 the]国立美术馆，(尤指伦敦特拉法尔加(Trafalgar)广场的)国立美术馆. ✽

National Government 《英》1931～1935年麦克唐纳(Ramsay Macdonald)组织的自由党、保守党的联合内阁.

National Grid 《英》距离坐标系：横轴以墨卡托投影法(Transverse Mercator projection)为依据的英国测量地图用的棋盘格子.

National Health Service 《英》国民保健制度：1948年开始实施的制度. 诊断、医疗的大部分费用都由税金而来.

National Insurance 《英》国民保险制度：防备被雇用者生病、失业、退休而由国民及雇主出资捐助的国家强制性保险制度.

National Library of Scotland [加冠词 the]苏格兰国立图书馆(→ADVOCATE).

national park 国家公园. ✽

National Portrait Gallery [加冠词 the]国立肖像美术馆：创设于1856年，为收集英国历史上著名人物肖像画的陈列馆.

National Savings 国民储蓄.

National Socialism (德国的)国家社会主义，纳粹主义.


National Socialist (德国的)国家社会主义者.

National Socialist German Workers' Party [加冠词 the]德国国家社会主义德国工人党：1933年希特勒(HITLER)建立的独裁政党，鼓吹超国家主义、反犹太主义、极权主义等.

National Trust 《英》[加冠词 the]国民托管组织：英格兰、威尔士、北爱尔兰为保护名胜古迹而建立的民间团体. 1907年成为法人组织.

National Trust for Scotland 苏格兰国民托管组织：1931年在苏格兰设立，是和 National Trust 有同样目的的组织.

national park/国家公园
图为约塞米蒂(Yosemite)国家公园的约塞米蒂瀑布，约塞米蒂国家公园于1890年被指定为美国国家公园. 为了全体国民而将国家某特定区设立为国家公园加以保护的制度，始于1872年美国的黄石公园.



na·tion·al·ism [nǽʃənəlizəm] [ˈnæʃənḷˌɪzəm] *n.* 1 爱国心. 2 国家主义. 3 民族主义;国家独立政策(policy of national independence). 4 产业国有主义.
ná·tion·al·ist *n.* **ná·tion·al·ís·tic** *adj.*

·**na·tion·al·i·ty** [næ̀ʃənǽliti] [ˌnæʃənˈælətɪ] *n.* (pl. -ties) 1 国籍(one's nation of origin):——*What is his nationality?* 他是哪国国籍? 2 国民性(national quality). 3 国家,国民(nation);民族:——*men of all nationalities* 世界各国人民. 4 独立国地位(existence as a nation).

na·tion·al·ize, -ise [nǽʃənəlàiz] [ˈnæʃənḷˌaɪz] *vt.* 1 使成国家的[国民的],使全国化(make national). 2 使成独立国家(make into a nation). 3 使(外国人)归化(naturalize). 4 使(土地、矿山、铁路)国营化,国有化(convert into national property).
nà·tion·al·i·zá·tion, -sá- *n.*

·**na·tive** [néitiv] [ˈnetɪv] *n.* 1 生于某地的人,土生土长的居民〈*of*〉:——*a native of London* 在伦敦土生土长的人. 2 (对白人而言)土著:——*African natives* 非洲土著. 3《澳》在澳大利亚出生的白人. 4 当地原产的动[植]物. 5 (英国近海养殖的)本地牡蛎(oyster). ——*adj.* 1 (…)与生俱来的,天生的〈*to*〉:——*native cheerfulness* 与生俱来的开朗. 2 出生的(of one's birth);故乡的,出生地的(where one was born);祖国的:——*one's native town* 故乡/*one's native language* 母语. 3 依据天赋权力的:——*one's native rights* 天赋权利. 4 (金属等)天然的. 5 质朴的,朴素的(simple). 6 原住居民的,土著的. 7《澳·新西兰》(动植物)澳大利亚、新西兰原产的:——*a native bear* 树袋熊(KOALA)/*a native dog* 澳大利亚犬(DINGO).
go native (白人)采取土著的生活方式.
[拉丁语 *nativus*(←*nasci* 生产),"出生的"之意]


na·tiv·ism [néitivìzəm] [ˈnetɪvɪzm] *n.* 1〖逻〗天赋观念论(doctrine of innate ideas). 2《美》土著保护主义;主张土著的利益重于移民的利益.
ná·tiv·ist *n.*

na·tiv·i·ty [nətíviti] [nəˈtɪvətɪ] *n.* 1 出生,诞生(birth). 2 [the N-]基督的诞生(birth of Christ);基督降临图. 3 [the N-]圣诞节(Christmas),圣母马利亚诞生的节日(9月8日),圣约翰诞生的节日(6月24日). 4〖占星〗(人诞生时的)天宫图(horoscope).

N. A. T. O., Na·to [néitou] [ˈneto]《略》North Atlantic Treaty Organization 北大西洋公约组织.

nat·ter [nǽtə/-ər] [ˈnætə] *vi.*《口语》闲聊(chatter idly);抱怨,喋喋不休(grumble, talk fretfully).

nautilus/鹦鹉螺
图为鹦鹉螺的剖面图,由隔壁分隔成许多房,螺软体位于壳口最大的房. 这种螺为肉食性动物,以虾、蟹为食,壳长 20 厘米左右.





naval battle/海战
图为 19 世纪初海战的情形,取自当时的版画. 先以炮轰再横靠杀入敌舰,双方继而展开肉搏混战.

nat·ter·jack [nǽtədʒæ̀k/-tər-] [ˈnætəˌdʒæk] *n.* 西欧黄纹蟾蜍(*Bufo calamita*);原产于英国、欧洲西北的一种蟾蜍,体长约 8 厘米,背部有黄色条纹,不跳跃但行走极快.


Nat·ti·er [nætjéi] [nætˈje] **Jean-Marc**~纳蒂埃(1685~1766);法国肖像画家.
Nattier blue(纳蒂埃喜好的)淡蓝色(soft shade of blue).

nat·ty [nǽti] [ˈnætɪ] *adj.* (服装、外表等)干净的,整齐的(spruce, trim).
nát·ti·ly *adv.* **nát·ti·ness** *n.*

:**nat·u·ral** [nǽtʃərəl] [ˈnætʃərəl] *adj.* 1 自然的,天然的,自然形成的(constituted by nature).
2 顺其自然的,不加人工的(existing in or by nature, not artificial);野生的,自生的;未开垦的:——*natural resources* 自然资源/*natural fruits* 野生水果/*land in its natural state* 未经开垦的土地.
3 先天的,天生的,与生俱来的(inherent):——*one's natural abilities* 天赋才能/*a natural linguist* 天生的语言学家.
4 未受教化的;未受启蒙的:——*the natural man* 蒙昧的人.
5 依从自然法则的,普通的,正常的:——*a natural mistake* 意料之中的错误/*Her death was not natural.* 她的死不正常.
6 本性的,天性的:——*Laughter is natural to man.* 笑是人类的天性.
7 根据天生道德观的:——*natural law* 自然法则.
8 物质的,属自然界的:——*the natural world* 自然界.
9 栩栩如生的,逼真的.
10 不装腔作势的,不虚饰的:——*speak in a natural voice* 不装腔作势地说话.
11 (在逻辑上、心情上)当然的,不感惊讶的(not surprising);可预期的(to be expected);必然性的(destined to be such by nature):——*natural affection* 自然流露的感情/*It is natural that she should get angry.* 她自然应该生气.
12 (与他人)一致的(consonant);容易的(easy)〈*to*〉.
13 私生的.
14 有关自然界的(dealing with nature).
15〖音乐〗(1)本位音的,既不升半音也不降半音的(not sharp or flat). (2)(音阶、键盘)没有升半音或降半音符号的(having no sharps or flats).
——*n.* 1 天生的专家,适合…的人,必定成功的人〈*for*〉:——*a natural for the job* 天生适合做这工作的人. 2 (天生的)白痴. 3〖音乐〗(1)本位音. (2)(钢琴上的)白键. (3)还原号(♮);取消先前的升号或降号的符号. 4〖扑克牌〗;21 点扑克牌戏(vingt-et-un)中,开始时便达到 21 点而取胜的最高点数的牌.
nát·u·ral·ness *n.*
natural child[**son**]〖法律〗私生子(非婚生子女),(庶出的子女).
natural classification 自然分类:生物界依其进化系统而有组织地予以分类的体系,特别是指与林奈(Linnaeus)式植物分类法(sexual system)相对的吉舒(Jessieu)植物自然分类法.
natural day:→DAY.
natural death(衰老、疾病导致的)自然死亡.
natural enemy 天敌. **natural gas**〖化〗天然气:油田地带的地层中产生的可燃性气体,主要由甲烷与其他甲烷类碳水化合物构成.
natural historian 博物学家.
natural history(1)博物学:系统地研究动物、植物、矿物等自然物质的一门学科. (2)博物志,自然志.
natural life 寿命.
natural order(植物分类上的)目.
natural philosopher〖史〗自然哲学家.
natural philosophy〖史〗自然哲学. ▶ 自然科学(natural science)、物理学(physics)的旧称.
natural religion(不经由启示来传达的)自然宗教.
natural scale 自然音阶.
natural science:→SCIENCE.
natural selection 自然淘汰(→DARWIN).
natural theology(不经由启示传达的)自然神学.

nat·u·ral·ism [nǽtʃərəlizəm] [ˈnætʃərəlˌɪzəm] *n.* 1 力量. 2〖神学〗自然论:一种认为宗教真理非得自启示,而是经由对自然过程的观察或研究而得的学说. 3〖哲〗自然主义:排除超自然或精神性力量,可经由自然科学以阐明一切的世界观. 4 自然主义:一种文艺思潮,主张在文学、艺术上,对人类、自然、社会现实给予真实的表现.
nát·u·ral·ist *n.* 1 自然主义者,自然论者. 2 博物学家(student of animals or plants).
nàt·u·ral·ís·tic *adj.* 1 (哲学、文学)自然主义的. 2 博物学的(of natural history). 3 模仿自然的,依照自然的.
nàt·u·ral·ís·ti·cal·ly *adv.*

nat·u·ral·ize, -ise [nǽtʃərəlàiz] [ˈnætʃərəlˌaɪz] *vt.* 1 使(外国人)归化,赋予公民权(admit to citizenship). 2 采用(外来词语、外国习惯)(adopt). 3 使(动植物)适应新环境,使移植(introduce into a new environment).
——*vi.* 归化.
nàt·u·ral·i·zá·tion, -sá- *n.*



Navarre/纳瓦拉

纳瓦拉省的羊群.纳瓦拉省位于西班牙北部、比利牛斯山脉西南的高原地带,主要收入来源是林业和畜牧业.夏季把羊群赶往高地的草场,冬季则饲育于山谷间,此种游牧方式自古行之.

·**nat·u·ral·ly** [ˈnætʃərəli] [ˈnætʃərəlɪ] *adv.* **1** 自然地,自然而然地(as a natural result). **2** 天生地,与生俱来地:——*a naturally gentle child* 天性温和的小孩. **3** 不矫饰地,不做作地:——*behave naturally* 举止自然地. **4** 不出所料地,当然(as might be expected, of course):——*She will naturally be pleased.* 她当然会很高兴.

:**na·ture** [ˈneitʃə/-tʃər] [ˈnetʃɚ] *n.* **1** 自然,自然界;自然的神意,自然力;自然现象:——*the laws of nature* 自然法则,自然律/*Nature is the best physician.*《谚》大自然是最好的医生.
2 [通常 N-]造物主,自然女神.
3 (支配性情、行动等的)自然冲动.
4 (物体的)本质;(人的)本性,天性(general characteristics and feelings of mankind);(某个人的)特质(specified character of a person):——*the nature of love* 爱的本质/*the rational*[*animal, moral*]*nature* 理性[动物性,道德性].
5 种类(kind, sort, class):——*in*[*of*]*the nature of* 属于…一类,类似.
6 活力,体力,生命力,(生命的)机能,(肉体的)需要(vital force, functions or needs):——*Such a diet will not support nature.* 这样的食物无法维持生命./*a call of nature*(排便等)生理需要.
7 (木材的)树脂,树汁.
8 (艺术的)真实性:——*true to nature* 逼真的/*sketch a thing from nature* 实物写生.
against*[*contrary to*]*nature(1)不自然的,违反本性的,不道德的.(2)奇迹的.
by nature 与生俱来,天生:——*She is by nature a gentle woman.* 她是天性温柔的女人.
in nature 实际上(in real fact).
in the course of nature 按照正常情况,通常(in the ordinary course).
nature study(初级教科书的)自然现象观察,理科.
state of nature(1)(领受神恩宠前的)心灵未启发的状态,自然状态.(2)(人类社会的)未开化状态.(3)(动植物的)野生状态.(4)赤裸.[拉丁语 *natura*(←*nasci* 出生),"诞生,本性,自然(物)"之意]

naught [nɔːt] [nɔt] **1**《古》无(nothing, nought). **2**〖数学〗零,0(cipher, nought).

·**naugh·ty** [ˈnɔːti] [ˈnɔtɪ] *adj.* (**-tier**;**-tiest**) **1** (小孩子)顽皮的,调皮的,淘气的,没规矩的(badly behaved):——*a naughty boy* 顽皮的男孩/*That's very naughty of you.* 你太淘气了. **2** (行为、语言等)猥亵的;卑劣的(wicked):——*a naughty story* 下流故事. **náugh·ti·ly** *adv.* **náugh·ti·ness** *n.*

nau·pli·us [ˈnɔːpliəs] [ˈnɔplɪəs] *n.* (pl. **-plii** [-pliai] [-plɪaɪ])无节幼体:甲壳类幼虫的一种,甲壳类由卵初发生时,多为此物.

Na·u·ru [næˈuːruː] [næˈuru] 瑙鲁:由接近太平洋赤道的瑙鲁岛组成的共和国.1968年脱离英国、澳大利亚、新西兰托管地独立,现成为英联邦中的共和国.
Na·ú·ru·an *adj.*, *n.*

nau·se·a [ˈnɔːsiə, -ziə, -ʃə, -ʒə] [ˈnɔsɪə, -zɪə, -ʃə, -ʒə] *n.* **1** 恶心,作呕(feeling of sickness);晕船(sea-sickness). **2** 厌恶(loathing).
náu·se·àte *vt.* 令人作呕[厌恶].

nau·se·ous [ˈnɔːsiəs, -ziəs, -ʃəs] [ˈnɔsɪəs, -zɪəs, -ʃəs] *adj.* **1** 令人作呕的(causing nausea);(味道、气味)难吃的,难闻的(offensive to the taste or smell, nasty). **2** 讨厌的,令人憎恶的(disgusting, loathsome).
náu·se·ous·ly *adv.* **náu·se·ous·ness** *n.*

Nau·sic·a·a [nɔːˈsikeiə] [nɔˈsɪkeə]〖希腊神话〗瑙西凯厄:阿尔喀诺俄斯(Alcinous)王的女儿,发现因船难而倒在海边的奥德修斯(Odysseus)而带他到父亲的宫殿.

nautch [nɔːtʃ] [nɔtʃ] *n.* 印度舞女的舞蹈表演.
náutch-gìrl(*n.*)(印度职业性的)舞女.

nau·ti·cal [ˈnɔːtikəl] [ˈnɔtɪkl] *adj.* 船员的;航海的;船舶的;海洋的;海事的(of sailors or navigation, naval, maritime).
náu·ti·cal·ly *adv.*
nautical mile:→MILE.
[希腊语 *nautikos*(←*nautes* 水手←*naus* 船)]


nau·ti·lus [ˈnɔːtiləs] [ˈnɔtḷəs] *n.* (pl. **-es**, **-li** [-lài] [-ˌlaɪ]) **1** (亦作 **paper nautilus**)船蛸;船蛸属(Argonauta)软体动物的通称.雌性具有半透明白色的薄质螺壳,产卵后就在此生长. **2** (亦作 **pearly nautilus**)鹦鹉螺;鹦鹉螺属(*Nautilus*)头足类软体动物,体似章鱼而后端附一螺壳,壳面褐色有赤褐斑,里面有珍珠质,产于印度洋、太平洋. ✽

Nav·a·ho, Nav·a·jo [nǽvəhòu] [ˈnævəˌho] *n.* (pl. **-hos**, **-jos**) **1** [the Navahos]纳瓦霍族:居住在美国亚利桑那州和新墨西哥州的美洲印第安人的主要部族. **2** 纳瓦霍族人. **Navaho blanket** 纳瓦霍毛毯:纳瓦霍族女性所织色彩鲜艳的几何图形毛毯.

na·val [ˈneivəl] [ˈnevl] *adj.* **1** 船的(of ships),军舰的(of warships). ✽ **2** 海军的(of a navy).
ná·val·ly *adv.*
naval officer(1)海军军官.(2)《美》海关官员(customs official).
naval stores 军舰补给品(supplies for warships).

Nav·a·ri·no [næ̀vəríːnou] [ˌnævəˈrino] 纳瓦里诺:位于希腊西南部伯罗奔尼撒(Peloponnessos)半岛南部纳瓦里诺湾的港口城市.1827年纳瓦里诺海战中俄国、法国、英国的联合舰队大破土耳其、埃及的舰队.

Na·varre [nəˈvɑː/-vár] [nəˈvɑr] (*Span.* *Navarra*)纳瓦拉. **1** 西班牙北部省份. ✽**2**〖史〗从西班牙北部到法国西南部的中世纪王国.



1

navy/海军
随着世界各国间相互依存关系的日渐密切，海军也渐渐负起本国防卫以外的防卫任务，亦即开始运用海军的舰艇来保护通商航路或渔场等任务. 图为海军执行任务时的各种舰艇. 1 反潜护卫用的小型驱逐舰. 2 潜水艇. 3 航空母舰. 4 巡逻艇.

---

nave[1] [neiv] [nev] *n.* (车轮的)轮毂(hub of a wheel)(→图 WHEEL).

nave[2] [neiv] [nev] *n.* 中殿：从教堂的内门到大殿或唱诗班席位为止的空间. 一般用柱子与两侧的侧廊隔开(→图 CHURCH).

na·vel [néivəl] [ˋnevl̩] *n.* **1** 肚脐(depression in front of the belly). **2** (物体的)中心点(central point).
navel orange 脐橙.
nável-strìng(*n.*)脐带(umbilical cord).
návelwòrt(*n.*)齐景：欧洲产的景天科石莲华属(*Cotyledon*)植物.

nav·i·cert [nǽvisəːt/-səːrt] [ˋnævɪˌsɝt] *n.* 战时航海证，封锁海域航行证：战时，为证明是中立国的商船及确认未运载战时违禁品，而由中立国的领事发给的证明书，1916 年 3 月 16 日首次采用.
——*vt.* 给…发战时航海证.
[拉丁语 *navis*(船)＋CERT(IFICATE)]

na·vic·u·lar [nəvíkjulə/-lər] [nəˋvkjələ˞] *adj.* 〖解〗舟状的(boat-shaped). ——*n.* **1** ＝navicular bone. **2** ＝navicular disease.
navicular bone〖解〗舟状骨(→图 FOOT).
navicular disease 舟状骨炎：一种马的腿疾.

nav·i·ga·ble [nǽvigəbl] [ˋnævəgəbl̩] *adj.* **1** (水域)可通航的(affording passage for ships). **2** (船)适于航行的，耐航海的(seaworthy)；(气球等)可操纵的(dirigible). **nàv·i·ga·bíl·i·ty** *n.*

nav·i·gate [nǽvigèit] [ˋnævəˌget] *vi.* **1** 航行，航海(voyage). **2** 驾船，操舟(sail a ship).
——*vt.* **1** 驾船渡过(海、河川等)，航行于(sail over or up or down)；飞行于. **2** 为…领航(manage or direct the course of).

***nav·i·ga·tion** [næ̀vigéiʃən] [ˌnævəˋgeʃən] *n.* **1** 航海，航行，飞行：——*inland navigation* 内河航行/*the navigation of the Nile* 尼罗河航行. **2** 航海术，航空术，驾驶技术：——*aerial navigation* 航空术. ✲ **3** 乘船旅行(voyage). **4** [集合名词]航行的船舶.

nav·i·ga·tor [nǽvigèitə/-tər] [ˋnævəˌgetə˞] *n.* **1** 航海者；(经验丰富的)海员；航海探险家(sea explorer). **2** 《英古》挖土工，苦工(navvy).

nav·vy [nǽvi] [ˋnævɪ] *n.* 《英》**1** (运河、铁路、道路等的)挖土工，苦工. **2** (土木工程用的)蒸汽挖土机(mechanical excavator). [前项的省略形]

***na·vy** [néivi] [ˋnevɪ] *n.* (pl. **-vies**) **1** 海军

---

navigation/航海术 航海时靠星星来辨别方位，已有数千年的历史，随着罗盘(右)、六分仪(左)的发明，远距离航海已经不再是件难事.







3



2

4

(branch of armed forces using ships);[the N-](一国的)海军:——*the Royal Nary* 英国海军. ✽2 = navy blue.
3《诗》舰队,船队(fleet).
navy blue(英国海军制服的)深蓝色.
nàvy-blúe(*adj.*)深蓝色的.
návy-cùt(*n.*)《英》(用于烟斗的)烟丝.
Navy Department[加冠词 the]《美》海军部.
Navy List《英》海军军官名册.
návy-yàrd(*n.*)《美》海军造船厂,海军船坞.

na·wab [nəwá:b,-wɔ́:b] [nə`wɑb, `wɔb] *n.* **1** (巴基斯坦教的)名士. **2**〖史〗(印度莫卧儿帝国时代的)地方行政长官.
[阿拉伯语 *nā'ib*(代理人)]



Nax·os [nǽksɔs/-sɑs] [`næksɑs] 纳克索斯岛:爱琴海基克拉迪(Cyclades)群岛中最大的岛屿,古希腊时代人们到此祭拜酒神狄俄尼索斯(Dionysus).

nay [nei] [ne] *adv.* **1**《古》否,不(no). **2** 宁可,甚至,不但如此(or rather, and even, and more than that). ——*n.* **1** 否决(denial),拒绝(refusal). **2** 反对票(negative vote).
say nay 说不,否决,拒绝.
yea and nay 踌躇,不果决(shilly-shally).

Naz·a·rene [næ̀zərí:n] [ˌnæzə`rin] *n.* **1** 拿撒勒人. **2** [加冠词 the]耶稣基督(Jesus Christ).
3 (伊斯兰教徒、犹太教徒眼里的)基督教徒(Christian).
4 拿撒勒派. ▶ 拿撒勒派被认为是伊便尼派(Ebionites)初期的基督教徒,主张恪守犹太教的律法.
5 [the Nazarenes]拿撒勒画派:19 世纪初德国浪漫派的一个画派,与传统的古典主义相反,倾向于早期文艺复兴时的反动与富宗教情感的画风.
——*adj.* 拿撒勒(人)的;拿撒勒派的.

Naz·a·reth [nǽzəriθ] [`næzərɪθ] 拿撒勒:以色列北部加利利地区城市,耶稣基督(Jesus Christ)的父亲约瑟(Joseph)和母亲马利亚(Mary)的故乡.耶稣在此度过少年时代.

Naz·a·rite[1] [nǽzəràit] [`næzəˌraɪt] *n.* = NAZARENE 1, 2.

Naz·a·rite[2] [nǽzəràit] [`næzəˌraɪt] *n.* 修行者:古希伯来人中的修行者,严守禁酒、不理头发等戒律,过着严谨的修道生活(〖圣〗《民数记》6).
[希伯来语 *nāzīr*(许身奉献的人)]

naze [neiz] [nez] *n.* 岬(promontory, headland, ness).

Na·zi [ná:tsi,-zi] [`nɑtsɪ,-zɪ] *n.* 纳粹分子,民族社

会主义德国工人党(the NATIONAL Socialist German Workers' Party)党员.
——*adj*. 纳粹党员的,纳粹拥护者的.

Ná·zi·dom, Ná·zi·ism, Ná·zism *n*. 纳粹政权,纳粹思想和制度. **ná·zi·fy** [-fái] [-ˌfa] *vt*. 使纳粹化.

Nà·zi·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fəˋkeʃən] *n*. 纳粹化[从德语 *Nationalsozialist* (= National Socialist) 的 Nati-之音而来]

n. b. 《略》no ball〖板球〗犯规投球.

N. B. 《略》**1** New Brunswick(加拿大的)新不伦瑞克省. **2** North Britain 苏格兰(的别称). **3** *nota bene* 注意(note well). ▶ 拉丁语.

N. B. G., n. b. g. 《略》no bloody good 《英口语》完全不行,无计可施.

N. C. 《略》North Carolina(美国的)北卡罗来纳州.

N. C. B. 《略》National Coal Board《英》国家煤炭局.

N. C. O. 《略》non-commissioned officer〖军〗下士官.

N. C. U. 《略》National Cyclists' Union《英》全国自行车运动员联合会.

n. d. 《略》**1** no date 无日期的. **2** not dated 未注明日期的.

N. D. (ak). 《略》North Dakota (美国的)北达科他州.

NE. 《略》north-east(ern)东北(的).

Neagh [nei] [ne] **Lough**～内伊湖:位于英国北爱尔兰东部,为不列颠群岛最大湖泊.

Ne·an·der·thal [niændətɑ:l/-dər-] [nɪˋændəˌtɑl] 尼安德特:德国杜赛尔多夫附近的河谷.

Neanderthal man〖人类学〗尼安德特人:1857 年在德国杜赛尔多夫(Dusseldorf)附近尼安德特河谷发现的史前人类化石,约在 35 000～100 000 年前,头盖骨虽大,但是不高,眉脊突出(→图 EVOLUTION, PRIMATE).

neap [ni:p] [nip] *adj*. (潮汐)升降幅度最小的,小潮的. ——*n*. 小潮(neap tide). ——*vi*. (潮水)倾向小潮;达到小潮的顶点. ——*vt*. [被动语态](船)因小潮而搁浅.

Ne·a·pol·i·tan [ni:əpɔ́litən/-pál-] [ˌniəˋpɑlətn̩] *adj*. 那不勒斯的,那不勒斯式的(of Naples). ——*n*. 那不勒斯人.

Neapolitan ice 分色冰淇淋:具有多种口味及不同颜色的冰淇淋.

Neapolitan violet 那不勒斯堇菜.

[拉丁语, *Neapolitanus*(←参照 *Neapolis* NAPLES)]

:near [niə/niər] [nɪr] *adv*. **1** (空间)近,邻近地(to or at a short distance):——*My house is near the station*. 我家靠近车站./*come near* 走近. **2** (时间)接近地,临近地:——*Summer draws near*. 夏天近了. **3** (关系等)密切地,亲近地(closely). **4**《古》几乎(almost, nearly):——*for a period of near 50 years* 约五十年间/*I was very near frightened out of my wits*. 我吓得差点儿昏过去. **5**《古》[与 not 连用]几乎不是…地,与…大不相同地(not nearly or anything like). **6**《古》节俭地,吝啬地.

come[*go*]*near doing*[*to do*]差一点…:——*My carelessness went near causing a disastrous accident*. 我的疏忽差点造成惨剧.

near at hand 近在咫尺(within easy reach),即将…(not far in the future).

near by 附近(not far off).

near upon《古》(时间)将近….

——*prep*. **1** (空间)在…的附近,邻近于…:——*live near the lake* 住在湖畔. **2** (时间)临近…:——*It occurred near the end*. 它发生在临近尾声的时候./*It is near twelve o'clock*. 快十二点了. **3** 接近于(某个状态),差一点就…,将要(着手)做…:——*The sun is near setting*. 太阳快要下山了. **4** 靠近…,迫近…. ——*adj*. **1** (空间)垂手可及的,靠近的(close at hand, close to):——*the nearest neighbor* 最近的邻居. **2** (时间)接近的,不久的:——*in the near future* 不久的将来. **3** 血缘近的,近亲的(closely related):——*a near relation* 近亲,亲戚. **4** 亲近的,亲密的(intimate):——*my near friend* 我的密友. **5** (道路)近的,直接的(direct). **6** (马、车等)左侧的(←→*off*). ▶ 源于从左侧乘坐马和车. **7** 极相似的;(翻译)忠于原文的(close);间不容发的,千钧一发的(narrow):——*near silk* 人造丝/*near translation* 直译/*a near guess* 八九不离十的猜测. **8** 吝啬的,小气的:——*be near with one's money* 对金钱斤斤计较.

——*vt*. 接近…(approach):——*The ship neared the port*. 船接近港口. ——*vi*. 靠近.

near distance(图画等的)近景.

Near East[加冠词 the]近东. ▶《英》位于地中海东岸,包括东北非洲、西南亚洲及欧洲巴尔干,曾为奥托曼帝国的版图.(略:SE)

near miss(1)(炮弹等)近距目标爆炸:指虽未击中,但距目标很近处爆炸.(2)功亏一篑.

néar-sìde (*n*.) 左侧.

néar-sìghted (*adj*.)近视的(short-sighted).

near thing 千钧一发,九死一生(narrow escape).

·near·by [níəbài/níər-] [ˋnɪr ˌbaɪ] *adv*. 在附近.
——*adj*. 附近的:——*a nearby brook* 附近的小河.

:near·ly [níəli/níər-] [ˋnɪrlɪ] *adv*. **1** 几乎地,差不多(almost):——*nearly every day* 几乎每天/*It is nearly three o'clock*. 将近三点了./*I was nearly run over by a car*. 我险些被汽车撞到. **2** 密切地,亲密地(closely):——*be nearly related* 近亲.

not nearly 远远不…(nothing like, far from):——*be not nearly enough* 远远不够.

neat¹ [ni:t] [nit] *n*.《古》牛(ox、cow);[集合名词]牛(cattle).

néat-hèrd(*n*.)牧牛者(cowherd).


neat's foot[**tongue**](食用的)牛蹄[舌].

neat's leather 牛皮(ox-hide).

·neat² [ni:t] [nit] *adj*. **1** 秩序井然的,整齐的(tidy):——*a neat room* 整齐清洁的屋子. **2** (装束)整洁的,雅洁的:——*a neat dres*. 整洁的衣服. **3** 优雅的,



Horsehead Nebula/猎户座马头星云(黑暗星云)



Orion Nebula M42/猎户座大星云 M42(散光星云)



Crab Nebula M1/金牛座的蟹状星云 M1(流星状星云)



Spiral Galaxy in Andromeda M31/仙女座旋涡星系 M31

nebula/星云,银河系外星云

图中的仙女座旋涡星系是银河系外星云,其他的是银河系内的星云.

猎户座的马头星云:在明亮的气体星云和恒星的前面呈现马头形,是由冷凝气体和尘埃所形成的黑暗星云,距离地球约 1 100 光年.

猎户座大星云 M42:也称为猎户座大星云,虽主要由宇宙尘埃与气体所形成,但因含有许多高温的早期星体而受其放射出的亮光影响而成散光星云,距离地球约 1 500 光年.

金牛座的蟹状星云 M1:出现于 1054 年超新星爆炸残骸,以每秒 1 200 千米的速度膨胀着,发出强电波,距离地球 7 200 光年.

仙女座旋涡星系 M31:由两个伴银河 M32 与 NGC 205 联合形成的巨大涡状星云,中心是由许多星星所形成的亮核,由此发散出数条光道而形成漩涡,距离地球 210 万光年.

端正的:——a neat figure 优雅端正的仪表. **4** 巧妙的,灵巧的. **5** (言词、文章等)简洁的,清晰的,扼要的(brief, clear and pointed):——*a neat style* 简洁清晰的文体/*make a neat retort* 作巧妙的反驳. **6** (尤指酒)不掺水的,纯的:——*drink whiskey neat* 饮纯威士忌.

néat·ly *adv.* **néat-ness** *n.*

[法语 *net*←拉丁语 *nitidus*(←*nitere* 闪耀)]

neath [ni:θ] [niθ] *prep.* 《诗》在…之下(beneath).

neb [neb] [nɛb] *n.* **1** 《苏格兰. 英格兰北部》(鸟的)嘴(beak). **2** (动物的)鼻(nose),嘴鼻部分(snout). **3** (物的)尖端(tip, spout, point). **4** 大镰刀的柄(handle of a scythe).

Neb(r). 《略》Nebraska(美国的)内布拉斯加州.

Ne·bras·ka [nibrǽskə] [nɪ`bræskə] 内布拉斯加:美国西北部一州,于 1867 年成为第 37 个州,首府林肯(Lincoln). (略:Neb., Nebr.)

Neb·u·chad·nez·zar [nèbjukədnèzə/-ər] [ˌnɛbjəkəd`nɛzɚ], **-rez·zar** [-rézə/-ər] [-`rɛzɚ] *n.* 尼布甲尼撒二世:新巴比伦王,在位期间为公元前 605 ~前 562 ,在首都巴比伦建筑城壁,公元前 597 年. 因犹大王约雅敬(Jehoiakim)的反叛而攻打耶路撒冷,而于公元前 588 年西底家(ZEDEKIAH)反叛之际,攻占了耶路撒冷.

neb·u·la [nébjulə] [`nɛbjələ] *n.* (pl. **-lae** [-li:] [-li], **-las**) **1** 〖医〗角膜翳[薄翳]:引起视力障碍的角膜混浊. **2** 〖天文〗星云:银河系内的气体、宇宙尘埃因反射附近的恒星之光而发亮者称星云. ✽ **3** 〖天文〗银河系外星云:与银河系具有同等规模的恒星大集团 . ✽

neb·u·lar [nébjulə/-lər] [`nɛbjəlɚ] *adj.* 星云的(of nebula(e)). **nebular hypothesis**[加冠词 the]〖天文〗星云假说:认为太阳系最初为一高温星云,因不断旋转而集结于中央成太阳球体,部分因离心力凝结成围绕太阳旋转的行星和地球,行星和地球附近物质因离心力凝结成围绕行星和地球旋转的卫星和月球.

neb·u·lous [nébjuləs] [`nɛbjələs] *adj.* **1** 星云的,似星云的(of or like nebula(e)). **2** 似云的(cloud-like). **3** 朦胧的,模糊的,不明了的,无定形的(hazy, vague, indistinct, formless). **4** 阴暗的,混浊的(clouded, turbid).

nèb·u·lós·i·ty [-lɔ́siti/-lɑ́s-] [-`lɑsətɪ] *n.*

neb·u·ly [nébjuli] [`nɛbjəlɪ], **-lé** [-lèi] [-ˌle] *adj.* 〖纹〗云纹线的(wavy, serpentine)(→图 HERALDRY).

nec·es·sar·i·an [nèsisέəriən] [ˌnɛsə`sɛrɪən] *n.*, *adj.* =NECESSITARIAN.

nec·es·sar·i·ly** [nésisərili, -sὲəri-/nèsisέəri-] [`nɛsəˌsɛrəlɪ] *adv.* **1** 必定地,必然地(as a necessary result):——*It necessarily follows that* 必然(得出…的结论). **2** 不得已地,没办法地. ***not necessarily 未必…:——*Big men are not necessarily strong men.* 高大的人未必强壮.

⁑**nec·es·sar·y** [nésisəri, -sὲəri] [`nɛsəˌsɛrɪ] *adj.*, *n.* (**-ies**)——*adj.* **1** 必要的,不可或缺的,非做不可的(requiring to or that must be done)〈*to, for, that* +从句, *to do*〉:——*if necessary* 如果必要的话/*Sleep is necessary to health.* 睡眠对于健康是不可或缺的. /*It is necessary for him to go there at once.* = *It is necessary that he should go there at once.* 他必须马上赶到那儿. **2** (根据命运、自然法则)必然的;(理论上)当然的:——*a necessary result* 必然结果. **3** (事情)不得已的,不可避免的:——*a necessary evil* 无可避免的灾祸. ——*n.* **1** 必需品,必要物品:——*the necessaries of life* 生活必需品. **2** [pl.]〖法律〗生活必需品(thing without which life cannot be maintained). **3** [加冠词 the]《俗》必要的钱[行为](money or action needed for a purpose).

ne·ces·si·tar·i·an [nisèsitέəriən] [nɪˌsɛsɪ`tɛrɪən] *n.* 必然论者:否定自由意志,主张所有的行为皆是前因所造成的必然结果的人. ——*adj.* 必然论的.

ne·cès·si·tár·i·an·ìsm *n.*

ne·ces·si·tate [nisésitèit] [nɪ`sɛsəˌtet] *vt.* **1** 《美》强制,迫使…(force, compel)〈*to do*〉. **2** 使成为必需,需要(render necessary);成为…的必然结果.

ne·ces·si·tous [nisésitəs] [nə`sɛsətəs] *adj.* 贫穷的,穷困的(poor, needy).

***ne·ces·si·ty** [nisésiti] [nə`sɛsətɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 必然(性),必然的事情:——*physical necessity* 宿命,必然. **2** (…的)必要〈*for*〉;必要性〈*of*〉:——*Necessity is the mother of invention.* 《谚》需要为发明之母. /*the necessity for a prompt answer* 马上回答的必要性/*the necessity of protecting life and property* 保护生命财产的必要性. **3** 必要物品,必需品(necessary):——*the necessities of life* 生活必需品. **4** 〖哲〗(支配人类所有行动的法则的)必然(性):——*logical necessity* 逻辑的必然. **5** [sing. 或 pl.]穷困(状态),贫困(want, poverty or pressing need):——*be in dire necessity* 贫困极了.

be under the necessity of doing 迫于…的需要.

of necessity 必然地,不得已地.


:neck [nek] [nɛk] *n.* **1** 颈,脖子:——*the back* [*nape*] *of the neck* 颈背 / *break the neck of* 突破(工作等的)难关. **2** (食用动物的)颈肉(→图 MEAT):——*a neck of mutton* 羊颈肉. **3** 领口:——*the neck of a shirt* 衬衫的衣领. **4** (瓶、罐等的)颈,颈状部(narrow part):——*the neck of a bottle* 瓶颈. **5** 狭路(pass),小海峡(narrow channel),地峡:——*a neck of land* 地峡. **6** (连接两个部分的)颈状部(narrow connecting part);〖建〗(柱体的)颈部. **7** 〖地质〗岩颈,蜿曲颈:——*neck volcanic* 火山颈:由于受到火山熔岩的侵蚀作用,而在火山道的熔岩处留下的塔状岩体.

break** one's* ***neck (1)折断颈骨(致死). (2)做最大努力.

get it in the neck 遭殃,遭受致命打击(suffer a fatal or severe blow).

necklace / 项链

戴着好几层串珠项链以炫耀家族富有的马赛族少女.



neck and crop 完全,统统(bodily).

neck and neck(赛跑等)并肩,并驾齐驱,不分轩轾(running even in a race).

neck or nothing 拼命,孤注一掷(staking all on success).

save** one's* ***neck 得免绞刑(escape hanging);拾回性命.

stick** one's* ***neck out《口语》冒险,置身险境(expose oneself to danger).

——*vi.*《俗》(男女)拥抱,互相爱抚.

néck·bànd(*n.*)(1)衣服的领口. (2)(围颈装饰用的)领. **néckclòth** (*n.*)(旧时男性用的)旧时领饰. **néckerchief** (*n.*) 围巾. **nécklace** (*n.*) 首饰,项链. ✲

nécktie (*n.*) 领带. **néck·vèrse** (*n.*)〖史〗免罪诗:用黑体字印成的拉丁语圣经诗篇(始于大卫诗篇 51 篇的悔罪诗),旧时用于测验被判死刑者的阅读能力,如能读出,即可免于一死.

néckwèar (*n.*)[集合名词]颈饰:包括领带、领巾、项链等.

Neck·ar [nékə/-ər] [ˋnɛkə] [加冠词 the]内卡尔河:德国西南部一河流. 在曼海姆注入莱茵河. ✲

Neck·er [nekéə/-kéər] [neˋkɛr] **Jacques**～奈克尔(1732～1804):法国财政家、政治家. 曾任路易十六(Louis XVI)的财政总监.

neck·ing [nékiŋ] [ˋnɛkɪŋ] *n.*〖建〗柱颈;柱头和柱身之间的部分(→图 ORDER).

neck·let [néklit] [ˋnɛklɪt] *n.* 项链(necklace);毛皮围巾(fur worn round the neck).

nec·ro·man·cy [nékrəmæ̀nsi] [ˋnɛkrəˌmænsɪ] *n.* **1** 通灵术:召亡魂问卜的巫术. **2** 巫术,妖术(magic, enchantment).

néc·ro·màn·cer *n.* **nèc·ro·mán·tic** *adj.*

ne·croph·a·gous [nékrɔ́fəgəs/-kráf-] [neˋkrafəgəs] *adj.* 食腐肉的,食尸维生的(feeding on carrion).

ne·croph·il·y [nékrɔ́fili/-kráf-] [neˋkrafəlɪ] *n.*〖精神医学〗恋尸癖,恋尸狂.

ne·crop·o·lis [nékrɔ́pəlis/-kráp-] [neˋkrapəlɪs] *n.* 公墓(cemetery).

nec·rop·sy [nékrɔpsi/-rap-] [ˋnɛkrapsɪ],

ne·cros·co·py [nikrɔ́skəpi/-krás-] [nɪˋkraskəpɪ] *n.* 验尸,尸体解剖,尸体剖检(post－mortem examination, autopsy).

ne·cro·sis [nekróusis] [neˋkrosɪs] n. (pl. **-ses** [-si:z] [-siz])〖医〗坏死:身体某部分组织、细胞的死亡,尤指骨的坏死.

ne·crót·ic [-krɔ́tik/-krát-] [-ˋkratɪk] adj.

néc·ro·tìze, －tìse [-rətàiz] [-rəˌtaɪz] *vi.*

[近代拉丁语. 源于希腊语 *nekrōsis*(死)]

nec·tar [néktə/-tər] [ˋnɛktə] *n.* **1**〖希腊神话〗神喝的酒. **2** 甜美饮料,甘露(any delicious drink). **3**〖植〗(植物分泌的)蜜(sweet fluid or honey).

nec·tar·e·an [nektéəriən] [nɛkˋtɛrɪən], **nec·táre·ous, nec·tar·if·er·ous** [nèktəríførəs] [ˌnɛktəˋrɪfərəs] *adj.*

nec·tar·ine [néktərin, nèktərí:n] [ˋnɛktərɪn, ˌnɛktəˋrin] *n.* 油桃:桃的一变种. 外果皮薄而无毛,果肉坚硬. ✲

nec·ta·ry [néktəri] [ˋnɛktərɪ] *n.*〖植〗蜜腺:分泌蜜汁的组织或器官(→图 FLOWER).

N.E.D.《略》New English Dictionary《古》Oxford English Dictionary(O. E. D.)的旧称.

N.E.D.C.《略》National Economic Development Council《英》全国经济发展委员会.

ned·dy[1] [nédi] [ˋnɛdɪ] *n.*《口语》驴(donkey). [Ned(奈德. 男子名爱德华(*Edward*)的昵称)的指小词]

ned·dy[2] [nédi] [ˋnɛdɪ]《口语》＝N. E. D. C.

***née*, nee** [nei] [ne] *adj.* 娘家姓…的(born). ▶ 加于已婚妇女之姓后,以示其婚前之姓.——*Mrs. Smith, née Jones* 史密斯夫人,娘家姓琼斯.

:need [ni:d] [nid] *n.* **1** (因周围事情而发生的)必要性,必要(necessity)〈*to* do, *of* doing〉:——*There is no need for you to go there.* ＝*There is no need of your going there.* 你没有必要到那里去. / *Is there any need to hurry?* 有必要着急吗? / *There is no need for hurrying.* ＝*There is no need to hurry.* 不必着急.

2 (对物等的)必要,需要,需求(demand)〈*of*〉:——*I feel the need of an able assistant.* 我感到需要一位能干的助手. / *He is in need of money.* 他需要钱.

3 危急之际,紧要关头,艰难时刻(emergency, crisis, time of difficulty):——*in time*[*case*]*of need* ＝ *at need* 必要时/ *They failed me in my need.* 我困难时,他们未能帮助我. / *A friend in need is a friend indeed.*《谚》患难见真情.


4 贫困,贫穷(lack of necessaries, poverty):——*He is in great need.* 他很穷.

5 必要的东西,必需品,欠缺的东西(thing wanted):——*daily needs* 日常用品/ *My needs are few.* 我几乎不需要什么.

if need be 若有必要的话.

——*vi.* **1** 需要;缺少. **2**《古》[主要用于非人称句]有必要(be necessary).

——*vt.* **1** 需要(require):——*She needs a long rest.* 她需要长期休养. / *My shoes need mending.* ＝ *My shoes need to be mended.* 我的皮鞋需要修理/



Neckar / 内卡尔河
发源于南符登堡(South Wurttemberg)山地，河长约228英里，沿岸风景绮丽，有许多葡萄园及树林。在曼海姆与莱茵河汇流，成为工业地带的大命脉。

I need to have my camera mended. 我得把我的照相机拿去修理一下. 2 有必要做…，非…不可(be under necessity or obligation)〈*to* do〉：——*she needs to study French*. 她需要学法文. /*Why does he need to go there* 他为什么非得去那里？/*I wonder if I need to take an umbrella*. 我不知道要不要带雨伞.

——*v. aux.* 有必要. ▶ 通常用于否定句、疑问句、含有否定意味的语句及间接问句中. 没有过去时、分词、动名词、不定式等变化，即使是第三人称单数，也不用 *needs*. 否定的缩写是 *needn't*. 《美》不常作助动词，较常作主要动词用.

——*He need not come*. 他不必来(He does not need to come). /*She need not have troubled herself*. 她用不着担心的. /*He said I needn't work*. 他说我不需要工作. /*Why need she go there?* 为什么她非得去那里？(Why does she need to go there?)/*Need I do it now? No, you needn't*. [*Yes, you must*.] 我现在必须做吗？不，不必[是的，必须做].

need·ful [ní:dfəl] [ˈnidfəl] *adj.* 1 必要的，不可或缺的(necessary, indispensable)〈*to, for*〉. 2 [加冠词 the]必要的东西(what is necessary). 3 [加冠词 the]《俗》(必要的)金钱(money required).

·**nee·dle** [ní:dl] [ˈnidl] *n.* 1 针，缝衣针，缝纫机针(instrument used in sewing)；——(*as*) *sharp as a needle* 敏锐如针，非常机敏/*a needle and thread* 穿线的针. 2 编织针，钩针；(长袜编织机或提花机的)平行针. 3 磁针，罗盘针，(计量器的)指针(亦作 **magnetic needle**)；(检查金、银等金属纯度所用的)试金用针. 4 铜版术用针，雕刻针；〖医〗(外科用的)手术针，刺针，缝合针；注射针；(枪炮的) 撞针；(电唱机的)唱针；(记录器的)针. 5 方尖塔，古埃及的方尖形石碑. 6 针状岩石[峰](sharp rock, peak). 7〖建〗(用作托底工程的临时支承的)横撑梁(beam of wood). 8〖植〗(枞、松等的)针叶(sharp slender leaf). 9〖化·矿〗针状结晶(needle-shaped crystal).

——*vt.* 1 用针缝[刺]. 2 如针般穿过(thread between or through things). 3 用横撑梁支撑. 4《口语》刺激…，催促，使焦急，使恼怒(irritate).

——*vi.* 1 缝衣物，做针线活. 2 如针般穿行. 3 结晶成针状.

nee·dle·ful [ní:dlfùl] [ˈnidlˌful] *n.* 穿在针上一次所用的线.

néedle-bàth (*n.*)喷淋浴：水由细孔喷出的淋浴. **néedle-bùsh**, **néedlewòod** (*n.*)针叶木：澳大利亚产的山龙眼科荣华树属(*Hakea*)常绿灌木. **néedle-fish** (*n.*)颌针鱼：牙齿有如针般细尖的鱼类通称，尤指长嘴硬鳞鱼(garfish). **needle game**[**match**]《英》针锋相对的比赛，充满火药味的比赛. **néedle-gùn** (*n.*)〖史〗撞针枪. **néedle-pòint** (*n.*)针尖，(针状物的)前端. **néedlepòint** (n.)(亦作 **needlepoint lace**)针绣花边：不用线轴，仅用缝针将丝线交叉织绣而成的镂空花边. **néedlewòman** (*n.*)女裁缝. **néedlewòrk**(*n.*)女红，针线活(sewing)；刺绣.

·**need·less** [ní:dlis] [ˈnidlɪs] *adj.* 不必要的，无用的，不需要的(unnecessary).

needless to say 不用说，当然.

néed·less·ly *adv.* **néed·less·ness** *n.*

needs [ni:dz] [nidz] *adv.* 必须地，一定地(of necessity). ▶ 现在只用于 must 的前后.

must needs *do* (1)坚持要做(foolishly insists or insisted on doing). (2)不得不做(cannot help doing).

needs must *do* 必须做.

need·y [ní:di] [ˈnidɪ] *adj.* 贫困的，贫穷的(poor, indigent, necessitous).

néed·i·ly *adv.* **néed·i·ness** *n.*

ne'er [nεə/nεər] [nεr] *adv.* 《诗》= never.

né'er-do-wèll [wèl] (*adj.*)没出息的，无用的(good-for-nothing). ——(*n.*)没出息的人.

ne·far·i·ous [niféəriəs] [nɪˈfεrɪəs] *adj.* 邪恶的，凶恶的(wicked, iniquitous).

ne·fár·i·ous·ly *adv.* **ne·fár·i·ous·ness** *n.*

Nef·er·ti·ti [nèfətí:ti/-fər-] [ˌnεfəˈtitɪ] 奈费尔提蒂：公元前14世纪埃及王阿克那顿(AKHNATEN)的妃子.

ne·gate [nigéit] [nɪˈget] *vt.* 1 使无效，取消(nullify). 2 否定(存在、真实)，否认(deny the existence of, be the negation of).

ne·ga·tion [nigéiʃən] [nɪˈgeʃən] *n.* 1 否定，否认(denying)；否定的陈述[主义](negative statement or doctrine)；(…的)拒绝，反驳，反对(refusal, contradiction, denial)〈*of*〉. 2〖逻〗否定. 3 (某性质的)不存在，相对(absence, opposite)；不存在的东西，虚构的东西(negative or unreal thing, nonentity). **neg·a·to·ry** [négətəri/-tɔ̀:ri] [ˈnεgəˌtorɪ] *adj.*

·**neg·a·tive** [négətiv] [ˈnεgətɪv] *adj.* 1 否定的，否认的，取消的：——*give a negative answer* 给予否定的回答. 2 禁止的，拒绝的，反对的：——*a negative order* 禁止的命令/*a negative vote* 反对票. 3 缺少特质的. 4 缺乏积极性的，消极性的：——*a negative virtue*(只是不做坏事的)消极美德 / *on negative lines* 消极地. 5〖数学.物理〗负的：——*a negative quantity* 负量. 6〖电〗负的，阴的：——*negative electricity* 负电(←→*positive*). 7〖摄影〗负[阴]片的，(照相用)底片的.

——*n.* 1 否定语[句]：——*a double negative* 双重否定. 2 否定的叙述[回答]，拒绝，反对：——*express a polite negative* 委婉地拒绝/ *reply with a resolute negative* 坚决反对地回答. 3 [加冠词 the](讨论会等的)反方. 4 否决权. 5 消极性. 6〖数学〗负量，负号. 7〖摄影〗负[阴]片，(照相用的)底片.

in the negative 否定地：——*answer in the nega-*

nectarine / 油桃
油桃花. 油桃属小乔木，与中国新疆产的桃子极为类似，但果实比桃子略小，表面平滑无毛，果肉为黄色，除了甜味之外还带点酸，在地中海沿岸广为栽种.



tive 作否定的回答.
——*vt.* 1 否决(提案、动议等),否认. 2 拒绝,拒绝接受或赞助(reject, refuse to accept or countenance). 3 证明(推论、假设等)错误,反证;否定:——*Experience negatives the theory.* 经验证明那个理论是错误的. 4 消除,使无效,抵消.
nég·a·tive·ly *adv.*
nég·a·tive·ness, nèg·a·tív·i·ty *n.*
negative charge 〖电〗负电荷,阴电荷.
negative pole 〖电〗阴极;(在磁力学中,指地球南极的)阴极.
negative sign 负号(—).

neg·a·tiv·ism [négətivizəm] [ˋnɛgətɪˏvɪzm] *n.* 否定论,消极论,否定[消极]态度(attitude of a negationist). **nég·a·tiv·ist** *n.*

neg·ev [négev] [ˋnɛgɛv] 内盖夫:以色列南部贝尔谢巴城(Beersheba)和亚喀巴湾(Aqaba)之间的半沙漠地带.

·**neg·lect** [niglékt] [nɪgˋlɛkt] *vt.* 1 忽视[轻视],看轻(not pay attention (s) to):——*neglect a person's advice* 忽视某人的忠告. 2 不在意,置之不顾:——*neglect one's children* 不管孩子. 3 疏忽(义务等),怠慢:——*neglect one's studies* 做功课疏忽大意. 4 (因不关心、不注意而)忘记做某事,漏做(omit)〈*to do, doing*〉:——*Don't neglect writing to your mother.* 不要忘记写信给你母亲. ——*n.* 1 忽视,轻视,搁置;被忽视[搁置]的事[状态]:——*neglect of one's home* 不顾家庭/*treat with neglect* 忽视,置之不顾. 2 怠慢,疏忽:——*neglect of one's duties* 玩忽职守.
neg·léct·ful *adj.* neg·léct·ful·ly *adv.*
neg·léct·ful·ness *n.*
[拉丁语 *neglegere*(*neg*-not+*legere* 选择)]

nég·li·gé, neg·li·gee [néglizèi, ˊ ˋ ˊ] [ˋnɛglɪˏʒe, ˏnɛglɪˋʒe] *n.* 1 便服(free-and-easy or unceremonious attire). 2 (妇女穿的宽松)室内衣,化妆衣(woman's loose informal garment).

neg·li·gence [néglidʒəns] [ˋnɛglɪdʒəns] *n.* 1 怠慢,不在意,不注意(lack of proper care or attention, carelessness). 2 (因怠慢、不注意而引起的)过失. 3 (服装等的)不检点,随便. 4 〖法律〗过失.
nég·li·gent *adj.* **nég·li·gent·ly** *adv.*
contributory negligence 〖法律〗(对于事故的发生原告与被告的)共同过失.

neg·li·gi·ble [néglidʒibl] [ˋnɛglɪdʒəbl] *adj.* 可以忽视的,没有必要考虑的(that need not be considered).

ne·go·ti·ate [nigóuʃièit] [nɪˋgoʃɪˏet] *vi.* (和…)交涉,谈判(confer with a view to compromise or agreement)〈*with*〉. ——*vt.* 1 (通过谈判、会谈)达成,谈成. 2 让渡(票据、证券、等),变卖(convert into cash or notes). 3 越过,解决,克服(围墙、障碍、困难等)(clear, get over, dispose of).
ne·gó·ti·a·ble *adj.*
ne·gó·ti·ant, ne·gó·ti·à·tor *n.*

·**ne·go·ti·a·tion** [nigòuʃiéiʃən] [nɪˏgoʃɪˋeʃən] *n.* 谈判,商议,商议:——*enter into*[*open, start*]*negotiations with* 和…的谈判.

Ne·gress [ní:gris] [ˋnigrɪs] *n.* 女黑人(female Negro).

Ne·gril·lo [nigrílou] [nɪˋgrɪlo] *n.* (pl. **-los**) 矮小黑人:居住在非洲中南部的身材矮小的黑色人种.

Ne·gri Sem·bi·lan [nigrí: sembí:lən] [nɪˋgrisɛmˋbilən] 森美兰:马来西亚一州.首府芙蓉(Seremban).

Ne·gri·to [nigrí:tou] [nɪˋgrito] *n.* (pl. **-tos**) 〖人类学〗矮小黑人:指居住在菲律宾、印度尼西亚至波利尼西亚的矮小黑色人种.

·**Ne·gro** [ní:grou] [ˋnigro] *n.* (pl. **-groes**) (阴性形式 **-gress**), *adj.* ——*n.* 黑人,(尤指非洲的)黑色人种.
——*adj.* 黑人的,有关黑人的:——*the Negro question*(美国的)黑人问题.
[西班牙语、葡萄牙语(←拉丁语 *niger* 黑色的)]

Ne·groid [ní:grɔid] [ˋnigrɔɪd] *adj.* 黑色人种的,类似黑色人种的. ——*n.* 〖人类学〗黑色人种.

ne·gus[1] [ní:gəs] [ˋnigəs] *n.* 尼哥斯酒:在葡萄酒中掺入热水、砂糖、肉豆蔻、柠檬等调制成的饮料.
[由英国上校尼哥斯(F. *Negus*, ? ~1732)所发明]

Ne·gus[2] [ní:gəs] [ˋnigəs] *n.* 尼格斯(埃塞俄比亚皇帝的称号)

Neh. 《略》 **Nehemiah**(《旧约全书的》)《尼希米记》.

Ne·he·mi·ah [ni:himáiə] [ˏniəˋmaɪə] 1 尼希米:公元前4世纪犹太人的领导者.重建阿塔泽克西斯(Artaxerxes)王所统治下的耶路撒冷城墙. 2 《尼希米记》(the Book of Nehemiah):《旧约全书》中的史书之一.记载有关耶路撒冷城墙的重建、宗教改革等.若是拉丁语版本的《圣经》通俗拉丁文译本(the Vulgate),则是《以斯拉记》第二章(→CHRONICLER).

Neh·ru [néəru:] [ˋneru] **Pandit Jawaharlal** ~ 尼赫鲁(1889~1964):印度政治家、首任总理兼外长(1947~1964).因在政治上实行社会主义,在外交上为不结盟运动的领导者,而得到很高的国际评价,对缓和冷战的紧张局势颇有贡献. ✲

neigh [nei] [ne] *vi.* (马)嘶鸣(utter a cry (as) of a horse). ——*n.* (马的)嘶鸣.

:**neigh·bo(u)r** [néibə/-bər] [ˋnebə] *n.* 1 邻人,邻居:——*a good*[*bad*]*neighbour* 好[坏]邻居. 2 邻国人. 3 邻近的人[物],邻座的人(person or thing near or next to another):——*one's neighbour at dinner* 吃饭时坐在旁边的人/*The falling tree brought down its neighbour.* 那棵正在倒下的树把邻近的树一起弄倒了. 4 (广义的)邻人,同胞,同伴. 5 [作形容词用]邻近的,(住在)附近的.
——*vt.* 住在…的附近,与…邻接(border on).
——*vi.* 住在附近;邻接〈*on, upon*〉.
néigh·bour·less *adj.*
néigh·bour·ship *n.*
[古英语 *nēahgebūr*(*nēah*=*nigh* 近的+*gebūr* 居民)]

·**neigh·bo(u)r·hood** [néibəhùd/-bər-] [ˋnebəˏhud] *n.* 1 附近,邻近〈*of*〉:——*in this neighbourhood* 在这附近 / *live in the neighbourhood of Paris* 住在巴黎附近. 2 接近,靠近. 3 [集合名词]邻近的人们(neighbours),(某区域的)居民(people of a district):——*The whole neighbourhood sympathized with him.* 街坊邻里都同情他. 4 (具有某种特性的)地区(district),(尤指)共同生活团体,社区(community). 5 邻居的情谊,邻居的来往. 6 〖都市规划〗(在大都市中,拥有购物中心等设施,自成一单位的)住宅区. 7 《美》[常作形容词用]邻近的,地区的:——*a neighbourhood school* 附近的学校. ***in the neighbourhood of*** (1)在…的附近. (2)大约,大概(about):——*in the neighbourhood of eleven o'clock* 大约11点钟.



Nehru / 尼赫鲁
出生于阿拉哈巴德市(Allahabad),1905~1912年留学英国并取得律师资格.回国后和甘地一起献身于独立运动,1929年当选国大党主席.1947年8月15日印度独立后,任首任总理兼外长.图为1953年6月16日在日内瓦和后来成为印度总理的女儿甘地夫人的合影.



Nelson[2] / **纳尔逊(英国海军名将)**
纳尔逊12岁加入海军,20岁就担任舰长.1798年全歼法国舰队,1805年又击败法、西两国的联合舰队.在多次战役中奋勇杀敌,屡建奇功.

·neigh·bo(u)r·ing [néibəriŋ] [`nebərɪŋ] *adj.* 附近的,邻接的:——*neighbouring countries* 邻国.

neigh·bo(u)r·less [néibəlis] [`nebəlɪs] *adj.* 无邻居的,孤单的.

neigh·bo(u)r·ly [néibəli/-bər-] [`nebəlɪ] *adj.* **1** 像好邻居的,适合做邻居的. **2** 友善的,有益的(friendly, helpful).
néigh·bo(u)r·li·ness *n.*

neigh·bo(u)r·ship [néibəʃip] [`nebəʃɪp] *n.* 邻人关系.

:nei·ther [náiðə, ní:-/ní:ðər, nái] [`niðə,`naɪ-] *adv.* **1** [用于 neither…nor…的句型]…和…都不…,既不…也不…. ▶ 用 neither…nor 连接两个主语时,动词要与第二个主语一致.——*Neither he nor I am wrong*.他和我都没有错. / *He neither knows nor cares what happened*.他既不知道也不在乎发生了什么事. / *She speaks neither English nor German*.她既不会说英语也不会说德语. **2** [接于否定从句之后]也不(not either):——*If you don't go, neither shall I*.如果你不去,我也不去. **3** 《鄙》[置于否定句尾用以加强语气]也(either):——*I don't know that neither*.那件事我也不知道.
——*adj.* [修饰单数名词]二者都不[非]的(not either):——*Neither statement is true*.两种陈述都不真实. / *I take neither side in the dispute*.在这场争论中,我两方都不偏袒.
——*pron.* 二者都不[非](not one nor the other).
▶ neither 用于主语中时,动词原则上单数形式,但在《口语》中有时也用复数形式.——*I like neither of them*.他们两个我都不喜欢. / *Which one will you have? Neither, thank you*.两个之中你要哪一个?谢谢你,我两个都不要.

Nejd [nedʒd] [nɛdʒd] [加冠词 the]内志:位于阿拉伯半岛中部波斯湾沿岸地区.与汉志(Hejaz)、阿西尔(Asir)合成为沙特阿拉伯王国.

nemesia / **龙面花**
玄参科植物.自1892年引入英国后广为栽种.花朵美丽而芬芳,被誉为观赏植物之王.



nek [nek] [nɛk] *n.* 《南非》 = COL.

nek·ton [néktən] [`nɛktən] *n.* 〖动〗自泳生物.

nel·ly [néli] [`nɛlɪ] *n.* 大海鸟(*Macronectes giganteus*, giant petrel):产于南极洲,可与信天翁相匹敌的大型海鸟.
[可能源于 Nelly(女子名内莉)]

nel·son[1] [nélsən] [`nɛlsn̩] *n.* 〖摔跤〗肩下握颈.
full [double] nelson 双肩下握颈.
half nelson 半肩下握颈.
quarter nelson 四分之一肩下握颈.

Nel·son[2] [nélsən] [`nɛlsn̩] **Horatio ~, Viscount ~, Duke of Bronté** 纳尔逊(1758~1805):英国海军上将,在特拉法尔加角(TRAFALGAR)海战中阵亡. ✽

nem·a·to·cide [némətəsàid] [`nɛmətə,saɪd] *n.* 杀线虫剂.

nem·a·to·cyst [némətəsist] [`nɛmətə,sɪst] *n.* 〖动〗刺丝囊:水母、海葵等腔肠动物特有的摄食及防御器官.从此器官喷出刺丝并将毒液注入对方体内予以麻醉(→图 JELLY).

nem·a·toid [némətɔ̀id] [`nɛmə,tɔɪd], **-tode** [-tòud] [-,tod] *adj.* 线虫的.
——*n.* 线虫:体形长,不分环节的线虫类(Nematoda)动物.

nem.con. 《略》 *nemine contradicente* 没有人反对地,全场一致地(unanimously).
[拉丁语]

nem.dis(s). 《略》 *nemine dissentiente* = NEM. CON.
[拉丁语]

ne·me·sia [nimí:ʒə] [nɪ`miʒə] *n.* 龙面花:产于非洲南部的囊距花属(*Nemesia*)植物通称.多为耐冬性一年生草本植物,花有小距(spur)及各种颜色. ✽[近代拉丁语.源于同类植物的希腊语名 *nemesion*]

Nem·e·sis [némisis] [`nɛməsɪs] *n.* **1** 〖希腊神话〗涅墨西斯:夜之女(Daughter of Night),专司复仇、报应的拟人化女神.专门处罚因骄傲而触怒天神的人类.
2 [n-][作普通名词用]报应,天谴,当然的处罚(retributive justice).

ne·mo [ní:mou] [`nimo] *n.* (pl. **-mos**)现场节目,实况转播的节目.

ne·moph·i·la [nimɔ́filə/-máf-] [nɪ`mafɪlə] *n.* 粉蝶花:产于北美的粉蝶花属(*Nemophila*)一年生草本植物的通称,适合观赏、栽培.

Nen·ni·us [néniəs] [`nɛnɪəs] 内尼厄斯:公元800年左右,英国威尔士极为有名的历史学家,亦是描写有关亚瑟(ARTHUR)王传说的《布立吞族历》(*Historia Britonum*)一书的编辑、改订者.

ne·o- [ní:ou-] [,nio-] *pref.* 表示"新的"、"现代的"、"后期的"、"最近的"(new, modern, later)之意(例 *neoclassic(al)*, *neo-colonialism*).
[希腊语 *neos*(新的)]

ne·o·co·lo·ni·al·ist [ni:oukəlóuniəlist] [,niokə`lonɪəlɪst] *n.* 新殖民主义者.
——*adj.* 新殖民主义的.

ne·o·dym·i·um [ni:ədímiəm] [,niə`dɪmɪəm] *n.* 〖化〗钕:稀土属中的一种金属元素.元素符号 Nd,原子序数60,原子量144.24.
[NEO- + DIDYMIUM]

Ne·o·gene [nì:ədʒì:n] [`niə,dʒin] 〖地质〗*adj.* 晚第三纪的.
——*n.* [加冠词 the]晚第三纪:新生代第三纪后半期的中新世(the Miocene)与上新世(the Pliocene)合并的时代.

ne·o-He·ge·li·an·ism [ni:ouheigí:liənizəm] [,niohe`gelɪən,ɪzm, -hɪ`dʒi-] *n.* 〖哲〗新黑格尔主义.

ne·o·lith·ic [nì:əlíθik] [,niə`lɪθɪk] *adj.* 新石器时代的(of the later Stone Age):特征为使用磨制石器及生产技术大为进步的石器时代后期(cf. *palaeolithic*).

ne·o·lo·gi·an [ni:əlóudʒiən] [,niə`lodʒɪən] *adj.* (神学中)新说的,倾向新说的,支持新说的(of, inclined to or marked by neologism in theology).
——*n.* 主张[信奉]新说者(neologist in theology).

ne·ol·o·gism[niɔ́lədʒizəm/-ál-][niˋaləˌdʒɪzm̩],

ne·ol·o·gy [niɔ́lədʒi/-ál-][niˋalədʒɪ] *n.* 1 创造新词(字),新词(字)的使用(coining or using of new words);新词(字)(new-coined word). 2(神学上合理地)采用[支持]新说. **ne·ól·o·gist** *n.*

ne·on [ní:ɔn/-ɑn][ˋnian] *n.* 〖化〗氖:存在于大气中的一种数量极少的无色、无味的惰性气体元素.元素符号 Ne,原子序数 10,原子量 20.179. **neon light**霓虹灯:在装有电极的细长玻璃管里充入低压氖后密封,通电时能发出橙红色的光,也可以和其他惰性气体混合产生蓝光和绿光,被广泛用于广告灯.

ne·o·phron [ni:əfrɔ̀n/-fràn][ˋniəˌfran] *n.* 兀鹫(*Neophron percnopterus*);产于非洲、印度的秃鹰.[在安东尼尼(Antonininus)的著作《蜕变》(*Metamorphoses*)中,一个变为秃鹰的男子名]

ne·o·phyte [ní:əfàit][ˋniəˌfaɪt] *n.* 1 新皈依者(*new convert*);(早期基督教会的)新受洗者,(天主教会的)新信仰者. 2〖罗马天主教会〗新任命的神父(*newly ordained priest*);初入教者,新入修道院者(*novice of a religious order*). 3 初学者,新加入者,生手(*beginner, novice, tyro*).

ne·o·plasm [ní:əplæ̀zəm][ˋniəˌplæzm̩] *n.* 〖医〗赘生物,(肿)瘤(tumour):新发生的异常组织.

Ne·o·pla·to·nism [ni:oupléitənizəm][ˌnióˋpletəˌnizm̩] *n.* 新柏拉图主义:以柏拉图哲学理念为基础,融合斯多葛哲学及东方神秘主义形成的哲学和宗教体系.这种体系始于 3 世纪的亚历山大港(Alexandria),以柏罗丁(Plotinus)、波菲利(Porphyry)、普罗克洛斯(Proclus)等人为代表,对基督教思想产生了很大影响.

Ne·o·pla·ton·ic [ni:əplətɔ́nik/-tán-][ˌniəpləˋtanɪk] *adj.* **Nè·o·plá·to·nist** *n.*

Ne·op·tol·e·mus [ni:ɔptɔ́liməs/-tál-][ˌniapˋtɑlɪməs]〖希腊神话〗涅俄普托勒摩斯:阿喀琉斯(ACHILLES)之子.在特洛伊战争(the Trojan War)中,杀死了普里阿摩斯(PRIAM)王,并在特洛伊城陷落后,从俘虏中获得了安德洛玛刻(ANDROMACHE).

ne·o·ter·ic [ni:ətérik][ˌnioˋterɪk] *adj.* 最近的,新式的,现代的(recent, newfangled, modern).

Ne·pal [nipɔ́:l][nɪˋpɔl] 尼泊尔:位于印度与中国西藏间的王国,首都加德满都(Katmandu). ✲

Nep·a·lese [nèpəlí:z][ˌnɛpəˋliz] *adj.*, *n.* 尼泊尔人,尼泊尔语,尼泊尔的.

ne·pen·thes [nipénθi:z][nɪˋpɛnθiz] *n.* 1(亦作 **nepenthe**)忘忧药:据说能消除忧愁和痛苦的埃及药,曾在荷马(Homer)的叙事诗《奥德赛》(*Odyssey*)里提到. 2《诗》能使人忘掉忧愁与痛苦的药(drug causing forgetfulness of grief). 3 猪笼草(pitcher-plant);猪笼草属(*Nepenthes*)植物的通称.

·neph·ew [névju:, néf-/néf-][ˋnɛfju] *n.* 外甥,侄子(brother's or sister's son).

ne·phol·o·gy [nifɔ́lədʒi/-fál-][nɪˋfalədʒɪ] *n.* 云学(study of clouds).

neph·rite [néfrait][ˋnɛfraɪt] *n.* 软玉(→JADE² 1).[德语 *nephrit*. 源于希腊语 nephros(肾脏)据说可治肾病]

ne·phrit·ic [nifrítik][nɪˋfrɪtɪk] *adj.* 肾的(of or in the kidneys, renal);肾炎的.

ne·phri·tis [nifráitis][nɪˋfraɪtɪs] *n.* 〖医〗肾炎(inflammation of the kidneys).

ne plus ul·tra [ni:plʌs ʌ́ltrə, nèi plus últra:][ˌni plʌsˋʌltrə,ˌne plusˋultra][加冠词 the](…的)最终点,顶点,极致(farthest or highest point)〈*of*〉.[拉丁语(=not more beyond),"就此止步"之意.据说是刻于直布罗陀海峡东端赫拉克勒斯石墩(Pillars or Hercules)上的铭文]

Ne·pos [ní:pɔs/-pas][ˋnipas] **Cornelius**～内波斯(公元前 99?～前 24?):古罗马历史学家.西塞罗(Cicero)、阿提库斯(Atticus)、卡图卢斯(Catullus)等人的朋友.

nep·o·tism [népətizəm][ˋnɛpəˌtɪzəm] *n.* 1 任人唯亲,重用亲属,裙带关系:在政界和工商界里,对自己的亲友特别照顾和任用(favouritism to relatives). 2〖史〗(中世纪和文艺复兴时期的罗马教皇对于其私生子"侄甥"(nephew)的)特别爱护.

nép·o·tist *n.*

Nep·tune [néptju:n/-tʃu:n][ˋnɛptjun] *n.* 1〖罗马神话〗尼普顿:海神.相当于希腊神话中的波塞冬(POSEIDON)(→图 POSEIDON). 2〖天文〗海王星:太阳系中第三大行星,有 2 个卫星.是 1846 年由英国的亚当斯(J. C. Adams)和法国的勒威耶(Leverrier)运用数学推算发现的(→图 PLANET).(记号♆).

Nep·tú·ni·an *adj.*, *n.*

Nep·tun·ist [néptjunist/-tʃu-][ˋnɛptʃunɪst] *n.* 〖地质〗水成论者:18 世纪时主张岩石均在水中沉积而成的人(cf. *Plutonist*).

Nép·tun·ism, **Nep·tu·ni·an·ism** [neptjú:niənizəm/-tʃú:-][nɛpˋtunɪənˌɪzm̩] *n.*

nep·tu·ni·um [neptjú:niəm/-tʃu:-][nɛpˋtunɪəm] *n.* 〖化〗镎:超铀元素之一.不存在于自然界中.第一个人工合成的元素.元素符号 Np,原子序数 93,原子量 237.048.

Ne·re·id [níəriid][ˋnɪrɪɪd] *n.* 1〖希腊神话〗涅瑞伊德:海中仙女,是海神涅柔斯(Nereus)的女儿之一. 2 [n-]沙蚕(marine polychaete worm).


Ne·reus [níərju:s][ˋnɪrus]〖希腊神话〗涅柔斯:海神,和普洛透斯(Proteus)一样能化身变形.

Ne·ri [néəri][ˋnɛrɪ] **St. Philip**～内里(1515～1595):意大利神职人员.1564 年于罗马创立奥拉托利会(the Oratory),以领人归主为宗旨.

ne·ri·ne [niráini][nɪˋraɪnɪ] *n.* 产于非洲的石蒜科尼润属(Nerine)鳞茎植物的通称.像百合那样开红、粉红色的花朵.


Ne·ro [níərou][ˋnɪro] **～Claudius Caesar Augustus Germanicus** 尼禄(37～68):罗马皇帝.在位期间 54～68 年,以暴虐和残酷闻名.


ner·o·li [níərəli/néər-][ˋnɛrəlɪ] *n.* 苦橙花油:取自苦橙花的精油,用作香水原料.[可能源于意大利公主的名字]





Nepal / 尼泊尔

图为供给加德满都居民用水的古泉.尼泊尔的工、农业虽不断发展,许多传统生活方式却未发生变化.









nerve / **神经**
人体的神经具有将信息和命令传达给脑和肌肉的功能. 通过有特殊机能的细胞构成的细密的神经网,能使人产生知觉,并对周围环境做出适当的反应. 右上图是脊髓的横剖面图. 右图是脊髓与脊髓神经的示意图.

Ner·va [nə́:və/nə́:r-] [ˋnɚvə] **Marcus Cocceius**～内尔瓦(35? ～98):罗马皇帝,在位期间 96～98 年.

ner·vate [nə́:veit/nə́:r-] [ˋnɚvet] *adj.* 〖植〗有叶脉的(having ribs). **ner·vá·tion** *n.*

***nerve** [nə:v/nə:rv] [nɚv] *n.* **1** 〖解〗神经:——*optic nerves* 视神经. ✽ **2** 元气,活力,精力(vigor, energy). **3** 沉着,冷静;勇气,胆量:——*a man of nerve* 有勇气[魄力]的男人/*get up one's nerve* 鼓起勇气/*keep up one's nerves* 保持冷静. **4** 《口语》冒失;鲁莽,厚颜:——*have a nerve* 脸皮厚. **5** [*pl.*]神经过敏;神经质,歇斯底里:——*a fit of nerves* 神经发作,歇斯底里/*give a person nerves* 令人焦躁不安/*a war of nerves* 神经战. **6** 〖植〗叶脉,(尤指)叶的主脉. **7** 《诗.古》筋,腱.

get on** one's **nerves 使人发怒[烦躁,不安]:——*Her shrill laughter got on my nerves.* 她尖锐的笑声使我毛骨悚然.

lose** one's **nerve 变胆怯,变得优柔寡断.

strain every nerve 倾全力,尽最大努力(make all possible efforts).

——*vt.* **1** 使有勇气,给予力量,激励(give strength, vigor, or courage to). **2** [反身用法]提起精神,鼓起勇气,奋发:——*He nerved himself ready to face troubles.* 他鼓起勇气面对困难.

nérve-cèll (*n.*)〖解.生物〗神经细胞

nérve-cèntre (*n.*)(1)神经中枢:脑等神经细胞的总汇处,接受刺激把兴奋传达至末梢神经.(2)(组织、团体等的)中枢,首脑.

nerve gas 神经毒气:能使神经组织,尤指呼吸运动神经麻痹的毒气.[中古英语,"腱"之意.←拉丁语 *nervus*(腱,弦). 与希腊语 *neuron*(参照 NEURO–)有关连]


nerve·less [nə́:vlis/nə́:rv-] [ˋnɚvlɪs] *adj.* **1** 没力气的,无精打采的(lacking vigor). **2** (文体等)松散的(diffuse). **3** 〖植〗无叶脉的;〖昆〗无翅膀的(without nervures). **4** 〖解.动〗无神经的(without nerves).

nérve·less·ly *adv.* **nérve·less·ness** *n.*

***nerv·ous** [nə́:vəs/nə́:rv-] [ˋnɚvəs] *adj.* **1** 神经质的,神经过敏的(having disordered or delicate nerves):——*a nervous temperament* 神经质. **2** 胆怯的,惴惴不安的(timid):——*feel nervous about* 担心…,惴惴不安/*get nervous* 神经紧张起来. **3** 与神经有关的(of the nerves):——*a nervous disease* 神经病. **4** (文体等)有力的(vigorous),简洁的,精炼的:——*a nervous style* 简洁有力的文体. **5** 《古》筋骨硬朗的,强健有力的;精力充沛的.

nérv·ous·ly *adv.* **nérv·ous·ness** *n.*

nervous breakdown 神经衰弱,精神崩溃.



nervous system[加冠词 the]〖解·动〗神经系统：中枢神经、末梢神经的通称.

ner·vure [nə́:vjuə/nə:rvjuər] [ˋnɚvjʊr] *n.* **1**〖昆〗翅脉(one of the tubes strengthening an insect's wing)(→图 INSECT). **2**〖植〗叶脉(principal vein of a leaf)(→图 LEAF).

ner·vus [nə́:vəs] [ˋnɚvəs] *n.* (pl. **-vi** [-vai] [-vaɪ])神经.

ner·vus ab·du·cens [æbdjú:sənz] [æbˋdjusənz] *n.*〖解〗外表神经，第六对脑神经：起源于桥脑底面下缘，分布于眼外直肌，主管运动的神经.

nerv·y [nə́:vi/nə́:rvi] [ˋnɚvɪ] *adj.* **1** 神经质的，神经过敏的，易忧虑的(nervous, irritable, apprehensive)；《俗》触怒的(trying to the nerves). **2**《美口语》无礼的，厚颜的(insolent). **3** 勇敢的，大胆的(courageous). **4**《诗》筋骨硬朗的，强有力的(sinewy, strong).

nes·ci·ence [néʃiəns] [ˋnɛʃɪəns] *n.* **1** 不知，无知(not knowing, absence of knowledge)〈*of*〉. **2** 不可知论. **nés·ci·ent** *adj.* **1** 不知的，无知的(ignorant)〈*of*〉. **2** 不可知论的(agnostic). ——*n.* 不可知论者.

ne·so·kia [nisóukiə] [nɪˋsokɪə] *n.* 害鼠：一种生长于洞穴中的印度老鼠，有鳞状尾巴，会传染鼠疫.

ness[1] [nes] [nɛs] *n.* 岬(promontory, headland, cape).

Ness[2] [nes] [nɛs] **Loch**～尼斯湖：英国苏格兰因弗内斯郡(Invernessshire)喀里多尼亚(Caledonian)运河的一部分，传说有水怪出没. ✲

-ness [-nis] [-nɪs] *suf.* [名词后缀]加在形容词、分词之后表"性质、状态"之意(例 *clearness, preparedness, up-to-dateness*).


Nes·sus [nésəs] [ˋnɛsəs]〖希腊神话〗内萨斯：试图夺走赫拉克勒斯(Heracles)的妻子得伊阿尼拉(Deianira)，而被赫拉克勒斯射伤的半人半马怪兽. 后说服得伊阿尼拉以一件沾染了自己伤口毒血的衣服害死了赫拉克勒斯.

·nest [nest] [nɛst] *n.* **1** (鸟、昆虫、兽等的)巢：——*build* [*make*] *a nest* 筑巢，做窝/*leave a nest* 离巢. ✲
2 舒适之处；隐遁的地方：——*make oneself a nest of cushions* 用垫子给自己做个舒适之处.
3 (盗贼等的)巢，窝；(罪恶等的)渊薮〈*of*〉.
4 一窝幼鸟(brood)；(鸟、昆虫、老鼠等的)一群(swarm).
5 (同种类东西的)集合，聚集(collection).

Ness[2]/尼斯湖

为长约 37 千米，宽平均 1.6 千米，最深处约 230 米的细长湖，自古即传说湖中有水怪，但真假不知. 湖畔有阿卡特城的废墟.





nest / 巢

图为拖足蜂所筑的巢，构造美观精巧，以薄如纸片的隔膜分隔．从高等哺乳动物乃至于昆虫，几乎所有的动物皆有筑巢的行为，其中不乏像人类建筑物般构造精密巧妙之巢．



net[1] / 网

图为葡萄牙人捕金枪鱼的情形．为了便于狩猎或搬运猎物所用的网，是人类原始发明物之一．渔网有许多种类，如固定在一定场所的定置网或以手或动力牵引的拖网等．

6 一组；一套(set)：——*a nest of boxes* 一套盒子/*a nest of tables* 一套桌子．
——*vi.* 1 筑巢，做窝．2 找鸟窝：——*go nesting* 去掏鸟窝．
——*vt.* [用过去分词] 1 (有如放入巢穴般)安置．2 做成盒匣，使重叠．
nést-ègg (*n.*)(1)留窝蛋：放在窝中引诱母鸡把蛋生在窝中的蛋(2)(为防万一而预备的)储蓄，存款，(储蓄的)本金．
[中古英语←古印欧语言 ＊*nizdo*—(＊*ni*、*down*＋＊*sedsit*)，照字面为"(鸟)窝"之意]

nes·tle [nésl] [ˋnɛsl] *vi.* 1 《稀有用法》筑巢(make a nest)．2 舒服地安顿下来，舒适地坐定(settle oneself or be settled comfortably)〈*down, in, among*〉．3 依偎(press oneself affectionately)〈to〉．4 (房子)半隐半现；(东西等)半埋藏(lie half-hidden or embedded)．
——*vt.* 1 使(头、肩)倚靠，贴近(push affectionately or snugly)〈*in*〉．2 [通常用过去分词]拥抱(hold embraced)．

nest·ling [néslıŋ] [ˋnɛslıŋ] *n.* 巢中的幼鸟(bird too young to leave the nest)．


Nes·tor[1] [néstɔ:/-tər] [ˋnɛstər] 1 〖希腊神话〗内斯特：皮罗斯(Pylos)国王．以高龄参加特洛伊战争(the Trojan War)，因智慧、正义感及雄辩而受重视．2 [作普通名词用]贤明的长者，长老(wise old man)．

Nes·tor[2] [néstɔ:/-tər] [ˋnɛstər] 涅斯托尔(1056?～1114?)：俄国修道士，被认为是俄国最古老编年史的作者．

Nes·to·ri·us [nestɔ́:riəs] [nɛsˋtɔrıəs] 聂斯托利(? ～451?)：叙利亚神职人员．圣克里索斯托(St. Chrysostom)的弟子，君士坦丁堡(Constantinople)牧首(428～431)．他坚决反对基督(Christ)具有神性与人性，也反对称马利亚(the Virgin Mary)为"圣母"．在431年的以弗所会议与451年的卡尔西登(Chalcedon)会议上，被视为异端而遭放逐．
Nes·tó·ri·an *adj.*，*n.* **Nes·tó·ri·an·ism** *n.*

·net[1] [net] [nɛt] *n.*，*v.* (-tt-)——*n.* 1 网，(球赛用的)网：——*a tennis net* 网球球网/*a mosquito net* 蚊帐/*a fishing net* 渔网/*cast*[*throw*]*a net* 撒网．✿
2 网状物，网状组织(*network*)．3 (比喻)圈套，陷阱，计谋(*snare*)：——*be caught in a net of* 中…的圈套．4 (网球)击中球网的球．——*vt.*
1 以网捕捉，投网(于河中)．
2 覆以网，包围，张网于…：——*net strawberries* 盖网于草莓上．
3 (织网般地)编织．
4 (设圈套)逮捕．
——*vi.* 制网，编网．
nétbàll (*n.*)无挡板篮球：每队七个人进行的比赛，将形状似足球的球投进柱子上端所挂的网中即得分．✿
nét-còrd(*n.*)网球吊绳．
nétman (*n.*)(亦作 **netten**)《俗》网球选手 ▶ 体育记者用语．
nétmìnder (*n.*)《俗》(足球等的)守门员(goalkeeper)． ▶ 非一般用法．
net stroke (网球)把球击在球网上的一击。

netball/无挡板篮球







net[2]**， nett** [net] [nɛt] *adj.*，*v.* (**-tt-**)——*adj.* 纯的，净的(free from deduction). ——*vt.* 净得….
net price 净价. **net profit** 净利.
net weight 实际重量，净重.

neth·er [néðə/-ər] [ˋnɛðɚ] *adj.* 《古·戏谑》下面的，地下的(lower).
néth·er·mòst [-mòust] [-ˏmost] *adj.*

Neth·er·lands [néðələndz/-ðər-] [ˋnɛðɚləndz] (*Du.* ***Nederland***) **1** [加冠词 the]荷兰(Holland)：欧洲西北部的王国，通用语言为荷兰语，政府所在地为海牙('s Gravenhage). 首都阿姆斯特丹(Amsterdam). ✽ **2** [加冠词 the]〖史〗尼德兰，低地国家(the Low Countries)：为莱茵河、默兹河(Meuse)及斯凯尔特河(Scheldt)三角洲全域的低地，由现今的荷兰、比利时、卢森堡及法国、德国一部分地区所构成，中世纪曾为各诸侯分据，16 世纪才为哈布斯堡家族(Habsburg)的查理五世(Charles V)所统一. 1555～1588 年宗教战争时北部地区(荷兰)发生动乱，后来独立为信奉新教的尼德兰北方联省共和国(the United Provinces of the Netherlands, the States General). 其间南部为西属尼德兰(the Spanish Netherlands)，1713 年则为奥属尼德兰(the Austrian Netherlands). 1815 年南北合并成尼德兰王国(the Kingdom of Netherlands)，1830 年南部再次发生暴乱，而后独立为比利时王国(BELEGIUM).
Néth·er·land·er *n.* **Néth·er·land·ish** *adj.*

ne·tsu·ke [nétsukèi] [ˋnɛtsυˏke] *n.* (pl. **-kes**, **netsuke**) 坠子：日本人系于烟卷盒等带子上的末端，或固定在和服腰带上的精致工艺品.

neum(e) / 纽码
A 为初期纽码符号，B 为罗马天主教会圣歌集中现在所用的纽码符号，C 是由 B 演变而来的现代记谱符号.



nett [net] [nɛt] *adj.*：→NET2.

net·ting [nétiŋ] [ˋnɛtiŋ] *n.* **1** 编网，撒网. **2** 网状物(netted string, wire, or thread)；网制品.

net·tle [nétl] [ˋnɛtl̩] *n.* **1** 荨麻：荨麻属(*Urtica*)植物的通称，生长于贫瘠的荒地，茎、叶表面有绒毛，如 *U. dioica*, *U. urens* 等(→图 FLOWER). ✽ **2** 似荨麻的植物，尤指野芝麻(deadnettle). ——*vt.* **1** 用荨麻刺；[反身用法]被荨麻所刺. **2** 使焦躁不安，使着急，激怒(irritate, provoke).
néttle-ràsh (*n.*)〖医〗荨麻疹(urticaria).
néttle-trèe(*n.*) 产于澳大利亚的零余子荨麻属(*Laportea*)植物的通称，茎高，叶宽，有刺.

·**net·work** [nétwə̀:k/-wə̀:rk] [ˋnɛtˏwɝk] *n.* **1** (铁路、河流、运河等的)网状组织〈*of*〉：——*a network of railways* 铁路网. **2**〖收音机·电视〗广播网，电视网. **3** 网，网眼织物.

nettle / 荨麻
欧洲民间传说中，有很多讲述女主角用荨麻纤维纺纱织布的故事.



Netherlands / 荷兰
(上)海牙的国会议事厅
(右)阿尔克马尔(Alkmaar)的乳酪市场. 乳酪装在船形架子上运送.

neum(e) [nju:m/nʲu:m] [num] *n.*〖音乐〗纽码：格列高利(Gregorian)调式圣歌记谱法所用的记号，表示一音节中的音符. ✽

neu·ral [njúərəl] [ˋnjυrəl] *adj.* 神经的(of the nerves)；神经系统的，神经中枢的(of the nervous system).

neu·ral·gia [njurǽldʒə] [njυˋrældʒə] *n.*〖医〗神经痛.
neu·rál·gic *adj.*

neu·ras·the·ni·a [njùərəsθí:niə/nʲùərəs-] [ˏnυrəsˋθiniə] *n.*〖医〗神经衰弱(nervous debility).
nèu·ras·thén·ic [-θénik] [-ˋθɛnɪk] *adj.*

neu·ra·tion [njuréiʃən] [njυˋreʃən] *n.* 脉相，脉序：叶脉、羽脉等的分布状态.

neu·ri·tis [njuráitis] [njυˋraɪtɪs] *n.*〖医〗神经炎(inflammation of the nerve(s)).
neu·rít·ic [-rítik] [-ˋrɪtɪk] *adj.*

neu·ro- [njúərou-/nʲúərou-] [ˋnυro-] *pref.* "神经的"(of the nerves)之意. [希腊语 *neuron*(腱，弦)]

neu·rog·li·a [njurɔ́gliə/-rɑ́g-] [njυˋrɑglɪə] *n.*〖解〗神经胶，神经胶质：支持或结合中枢神经系统主要组织的组织.

neu·rol·o·gy [njurɔ́lədʒi/nʲurɑ́l-] [nυˋrɑlədʒɪ] *n.* 神经(病)学(scientific study of nerve systems).
neu·ro·log·i·cal [njùərəlɔ́dʒikəl/nʲùərəlɑ́dʒ-] [ˏnurəˋlɑdʒɪkəl] *adj.*
neu·ról·o·gist *n.*

neu·ro·ma [njuróumə/nʲu-] [nυˋromə] *n.* (pl. **-mas**, **-ta**)〖医〗神经瘤：在神经组织中形成的肿瘤.

neu·ron [njúərɔn/nʲúərɑn] [ˋnυrɑn]，**-rone** [-roun] [-ron] *n.*〖解〗神经元，神经单位：神经细胞与神经突起的通称，乃构成神经系统的一个单位，传达刺激(→图 NERVE).

neu·ro·path [njúərəpæ̀θ/nʲúərə-] [ˋnυrəˏpæθ] *n.*〖精神医学〗神经质者(person of abnormal nervous sensibility)；神经病患者(person affected by a nervous disease).
nèu·ro·páth·ic *adj.*
neu·rop·a·thy [njurɔ́pəθi/nʲurɑ́p-] [nυˋrɑptəθɪ] *n.*

neu·rop·ter·ous [njurɔ́ptərəs/nʲurɑ́p-] [nυˋrɑpərəs] *adj.*〖昆〗脉羽目的(of the Neuroptera)：双翅，均为膜质，有网状脉.


KA

New Britain/新不列颠岛
巴布亚新几内亚的岛屿，多火山及温泉．主要输出品为北部盛产的椰子，此外也种植很多可可之类的作物．



neu·ro·sis [njuróusis/nju-] [nuˋrosɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-siz])〖医·心理〗精神官能症，神经机能病；并非由于身体器官的病变，而是由于心理因素造成的身心机能障碍．

neu·rót·ic [-rɔ́tik/-rát-] [-ˋratɪk]〖医〗*adj.* 患神经症的．——*n.* 神经症患者．

neu·rót·i·cal·ly *adv.*　**neu·rót·i·cìsm** *n.*

neu·ter [njú:tə/njú:tər] [ˋnutɚ] *adj.* **1**〖语法〗中性的(neither masculine nor feminine)；(动词)不及物的(intransitive)．**2**〖植〗(花)无(中)性的，无雄蕊也无雌蕊的(having neither pistils nor stamens)；〖昆〗生殖器官不成熟的(sexually undeveloped, sterile)．——*n.* **1**〖语法〗中性名词[形容词，动词]；中性．**2**〖昆〗无性昆虫：工蜂、工蚁等生殖器官不发达的雌性昆虫．**3** 经阉割的动物(castrated animal)．**4** 中立者(neutral person)．——*vt.* 阉割(castrate)．
[拉丁语(*ne*-not+*uter* either)，"非男非女之意"]

·**neu·tral** [njú:trəl/njú:-] [ˋnutrəl] *adj.* **1** (在战争、争论中)中立的，局外的，无党派的(indifferent)：——*a neutral nation* 中立国/*keep*[*remain*] *neutral* 保持中立．**2** (特征、性格)不确定的，不明确的(not distinctly marked or colored, vague)．**3** (色彩)不明显的，灰色的，带有茶色的：——*a neutral tint* 中间色，浅灰色．**4** (声音)不清楚的(obscure)．**5**〖化〗中性的：非酸性亦非碱性的．**6**〖电·磁力〗中性的，不带电的(neither positive nor negative)．**7**〖植·动〗中[无]性的，无雌雄区别的．——*n.* **1** 中立国(民)，中立的人．**2**〖机〗空档：在齿轮装置中，推进装置可以自由转动而不需将力传动到达所要驱动的部分的位置．——*slip the gears into neutral* 换成空档．

néu·tral·ly *adv.*

Newcastle upon Tyne/泰恩河畔纽卡斯尔
图为泰恩河畔纽卡斯尔的街景及泰恩河．此地曾为罗马人征服英格兰时的要塞，自1080年诺曼人建立"新城"以来，占有极重要的地位．现在有许多历史遗迹混杂在近代建筑中，成为此城都市景观的一大特征．人口24万，居于泰恩河口附近，其制铁、造船、机械、化工、玻璃等工业非常发达．



neu·tral·ize, -ise [njú:trəlàiz/njú:-] [ˋnutrəl͵aɪz] *vt.* **1** 使(努力、效力)无效，抵消(counterbalance)．**2** 使(国家、地域)中立化(exempt or exclude from the sphere of hostilities)．**3**〖化〗中和．**4**〖电〗使成中性．

nèu·tral·i·zá·tion, -sá- *n.*

neu·tri·no [nju:trí:nou/njú:-] [nuˋtrino] *n.* (pl. **-nos**)〖物理〗中微子：质量为零的中性粒子．

neu·tron [njú:trɔn/njú:tran] [ˋnutran] *n.*〖物理〗中子：原子结构中的基本粒子，不带电荷，质量约与质子相同，与质子合称原子核．

Ne·va [ní:və] [ˋnivə] *n.* 涅瓦河：俄罗斯西部河流．源于拉多加湖(Ladoga)、奥涅加湖(Onega)、伊尔门湖(Ilmen)，流经彼得堡，注入芬兰湾．

Ne·va·da [nəvá:də；美 + -vǽdə] [nəˋvadə, -ˋvædə] 内华达：美国西部一州．1864年成为第36个州．首府卡森城(Carson City)．(略 Nev.)

Ne·vá·dan *adj.*〖地质〗(中生代的)内华达造山运动的(→图 GEOLOGY)．

né·vé [névei] [nɛve] *n.* (冰河等上层部分的)粒雪，冰原(expanse of granular snow)(→图 MOUNTAIN)．

:**nev·er** [névə/-ər] [ˋnɛvɚ] *adv.* **1** 从不，从未(at no time, on no occasion)：——*It is never too late to mend.*《谚》亡羊补牢，为时不晚．/ *He has never been abroad.* 他从来没有出过国．/ *Never in all my life have I heard such nonsense.* 我这辈子从未听说过如此荒唐的事．
2 毫不，一点也不(not at all)：——*He is never likely to succeed.* 看样子他决不会成功．/ *I never did such a thing.* 我决没有做这样的事．/ *Never mind!* 没关系！
3《口语》(表示怀疑、惊讶)不会如此吧(surely not, you do not mean it)：——*You never left the key in the lock!* 你该不会把钥匙留在锁上吧！/ *I never did!* = *Well, I never!* 真想不到！
never a…一个(人)也没有(not a, no… at all)．
never a one 没有一个(人)(none)．
never so[用于条件从句中]非常地(ever so)．
never the[与比较级连用]绝不，一点也不(none the)：——*I am never the wiser for it.* 我还是一点儿也没学乖．**nèvermóre** (*adv.*)永不再(at no future time)．**nèver-néver** (*n.*)[加冠词 the]《英口语》分期付款制度．
Néver-Nèver (*n.*)澳大利亚北部昆士兰未开发的内陆．

·**nev·er·the·less** [nèvəðəlés/-vər-] [͵nɛvɚðəˋlɛs] *adv., conj.* 尽管，虽然，然而…(despite that, notwithstanding, all the same)：——*I like him nevertheless.* 尽管如此我还是喜欢他．

Ne·vis [ní:vis, név-] [ˋnivɪs, ˋnɛv-] 尼维斯(岛)：英属西印度群岛圣基茨(Saint Kitts)省的火山岛．

:**new** [nju:/nju:] [nu] *adj.* **1** 新的，不曾有过的，新发现[发明]的：——*a new book* 一本新书 / *a new machine* 一种新发明的机器 / *a new planet* 一颗新发现的行星．
2 (对…而言)未知的，新看到[听到]的〈*to*〉：——*look up a new word in the dictionary* 在字典中查出生字 / *The information is new to us.* 这个消息对我们而言是第一次听到的．
3 还没有习惯的(not yet accustomed)〈*to*〉：——*I am new to the business.* 我对这项业务还不熟悉．
4 重新开始的，更新的(renewed)：——*lead a new life* 过新生活 / *I feel a new man.* 我有再世为人之感．
5 最近出现[产生的]的，新近的，新鲜的(fresh)：——*a new cabinet* 新内阁 / *new potatoes* 时鲜的土豆．
6 新货的，初次使用的(now first used, not worn or exhausted)：——*a new suit of clothes* 一套新衣服 / *It is as good as new.* 这个和新的一样．
7 [加冠词 the]最近的，现代的，近代的(modern)；《轻蔑语》追求时尚的：——*the new fashion* 新款式 / *the new woman*(摒弃旧习的)新女性．
8 新任的，(从某种状态)刚脱离的，新来的(of recent origin, arrival)；(从某地)刚来的(fresh)〈*from*〉；(家世等)新发迹的(lately risen in position)：——*new members of Parliament* 新议员 / *new from school* 刚从学校毕业 / *He is new from the country.* 他刚从乡下来．
9 更进一步的，更加的(further, additional)．
——*adv.* **1** 最近，近来(recently)，刚刚(just)：——*new-married* 新婚的．**2** 崭新地(newly)，重新地．



Newfoundland / 纽芬兰
全省人口的90%集中在纽芬兰岛上，经济方面最初虽专赖渔业，但近年来，林业、造纸业也发展不断，同时拉布拉多的矿业也非常发达. 图为特里尼蒂(Trinity)湾的夕阳.

néw·ish *adv.*

néw·ness *n.*

new Australian (尤指来自欧洲的)澳大利亚新移民.

néw·bòrn (*adj.*)(1)新生的. (2)再生的.

new broom (*n.*)刚上任的新官.
[源于谚语 a new broom sweeps clean"新官上任三把火"之意]

néwcòmer (*n.*)新手，新来的人(person lately arrived).

New Deal：→DEAL[3].

nèwfángled (*adj*)(1)新的，新式的，最新流行的(newly made or of the newest fashion). (2)崇尚时髦的，喜好新奇的(attracted to new or novel things or modes).

nèw-fáshioned (*adj.*)新式[型]的，最新流行的(lately come into fashion).

New Forest[加冠词 the]新福里斯特：英国英格兰南部汉普郡(Hampshire)的森林地带. 原有皇室的狩猎场.

New Forst Pony (*n.*)新福里斯特马：一种英国血统的小型马，刻苦耐劳，产于英格兰南部的新福里斯特(New Forst). 体高122～147厘米，颈短，肩部强健，经训练后，可成为步伐稳健的驮马.

néw-làid (*adj.*)刚生下的(蛋)，新的.

new learning[加冠词 the](以16世纪在英国兴起的圣经、希腊古典文学的原著研究为中心的)新学问，文艺复兴.

New left[加冠词 the]《美》新左翼.

New Model Army[加冠词 the]新模范军：1645年英国国会建立的军队，任命费尔法克斯(Sir Thomas Fairfax)为司令.

new moon 新月.

New Order[通常加冠词 the]新秩序：希特勒的重新组织欧洲诸国计划，以国家社会主义体制为基础，目的是使德国人成为主宰民族. 源于德语 *die neue Ordnung*.

new poor[通常加冠词 the]新穷人.

new rich[通常加冠词 the]暴发户，乍富的人.

néwspèak (*n.*)(用在政治宣传等方面的)新语言. 源于奥威尔(George Orwell)的小说《1984》.

New Style：→STYLE.

New Testament：→TESTAMENT.

New Town 《英》新城，新城市：英国按照1946～1966年新城市条例(New Town Acts)用政府资金建立的有规划的城市.

New World[加冠词 the]新世界，美洲大陆，西半球.

New Year[通常加冠词 the]新年；包括元旦的数天.

New Year honours 在英国于元旦举行的封爵、受勋.

New(Year's)Day 1月1日，元旦.

New Brit·ain
[brítən] [ˋbrɪtən] 新不列颠(岛)：巴布亚新几内亚(Papua New Guinea)的俾斯麦群岛(the Bismarck Archipelago)的主岛. ✽

New Bruns·wick
[brʌ́nzwik] [ˋbrʌnzwɪk] 新布伦瑞克省：加拿大东南部一省. 首府弗雷德里克顿(Fredericton).

New·cas·tle up·on Tyne
[njúːkɑːsl, -kæsl/njúːkæs, -kɑːsl] [ˋnukæs], -kɑsl] **1** 泰恩河畔纽卡斯尔：英国英格兰北部泰恩和威尔(Tyne and Wear)郡的首府，是造船业发达的港埠. ✽**2** 泰恩河畔纽卡斯尔大学(1963年创立).

new·el
[njúːəl/njúː-] [ˋnuəl] *n.* **1** (螺旋梯的)中心柱(center pillar). **2** (亦作 **open**[**hollow**]**newel**)(螺旋梯的)梯井(well). **3** (楼梯扶手两端的)栏杆柱(→图 STAIR).

New Eng·land
[ˋɪŋglənd] [ˋɪŋglənd] 新英格兰：美国东北部地区. 由缅因州、新罕布什尔州、佛蒙特州、马萨诸塞州、罗德岛州、康涅狄格州组成.

New Eng·land·er *n.* 新英格兰人.

New Eng·land clan chowder (*n.*)新英格兰蛤杂烩浓汤：一种由切碎的蛤肉、咸肉丁、马铃薯、洋葱、鲜奶等混煮调制成的浓汤.

New·found·land
[njúːfəndlæ̀nd/njúː-] [ˋnufənd,lænd] 纽芬兰：加拿大东南部一省. 由拉布拉多半岛的一部分和纽芬兰岛组成. 位于圣劳伦斯河河口，是有名的渔场. 1497年由卡伯特(John Cabot)发现而成为英国自治领地，1949年被加拿大合并. 首府圣约翰斯(St. John's). ✽

Néw·found·lànd·er *n.*

Newfoundland dog 纽芬兰狗：原产于北美的一种大型犬，全身粗毛密生，性情温顺，擅长游泳(→图 DOG).

New Hampshire/**新罕布什尔**
位于新罕布什尔州的早期建筑. 一般为木造，外墙钉封檐板，漆成白色.（上）

New Hebrides/**新赫布里底群岛**
坐在传统木舟内的少年们.（下）





New·gate[njú:git/nјú:-][ˋnugɪt]纽盖特监狱：位于伦敦旧街西门的监狱. 12 世纪开始使用，1780 年在戈登(Gordon)所率领的反天主教暴动中被烧毁，后重建. 1902 年拆毁，盖了现在的中央刑事法庭(the Central Criminal Court).

Newgate Calendar[加冠词 the]〖史〗纽盖特监狱记录：1773 年首次发表的有关纽盖特监狱中犯人的罪状、经历的记录.

New Guin·ea [gíni] [ˋgɪnɪ] 新几内亚岛：位于澳大利亚以北太平洋上的世界第二大岛，西部为印属西伊里安(West Irian)，东部为巴布亚新几内亚(PAPUA New Guinea). ✽

New Guinea wood (*n.*)(亦作 **New Guinea Walnut**)龙头树(*Dracontomelum magiferum*)的木材，颜色呈淡灰褐色，常作表面镶饰用.

New Hamp·shire [hǽmpʃiə/- ʃiər] [ˋhæmpʃɚ] 新罕布什尔：美国新英格兰地区一州，1788 年经美国宪法批准，成为最初 13 州之一，首府康科德(Concord).（略：N. H.）. ✽

New Heb·ri·des [hébridi:z] [ˋhɛbrə͵diz]新赫布里底群岛：位于西南太平洋上，是英国与法国共同统治的火山岛群. 行政中心为埃法特(Efate)岛上的维拉(Vila). ✽

New Hol·land [hɔ́lənd/hál-] [ˋhɑlənd] 新荷兰. ▶ 澳大利亚的旧称.


New Guinea/ **新几内亚岛**
以东经 141 度为界线，西半部于 1969 年归属印尼，东半部在 1975 年独立成为巴布亚新几内亚. 新几内亚岛的居民一向过着自给自足的农耕生活，欧洲人移入该岛后，当地人才开始种植经济作物，如椰子、咖啡、可可等. 图为塞比克(Sepik)河流域的土著制作的木雕.



New Ire·land [áiələnd/áiər-] [ˋaɪrlənd] 新爱尔兰(岛)：巴布亚新几内亚俾斯麦群岛(the Bismarck Archipelago)中的一岛.

New Jer·sey [dʒə́:zi/dʒə́:r-] [ˋdʒɝzɪ] 新泽西：美国东北部一州，1787年经美国宪法批准成为最初 13 州之一. 首府特伦顿(Trenton).（略：N. J.）

New·lands [njú:ləndz/nјú:-] [ˋnuləndz] **John Alexander Reina**～纽兰兹(1837～1898)：英国化学家，确认化学元素的周期性是依照原子量的顺序来排列. 1865 年将他的发现命名为八行周期律(→OCTAVE).



Newton / 牛顿 生于英格兰东部林肯郡的乌尔索普(Woolsthorpe),1661 年就读于剑桥大学三一学院.1665 年黑死病流行,因学校暂时停课而返回故乡,在母亲的农场生活了数年,正是在这时奠定了发现万有引力定律、微积分学、光的性质等的思想基础.1667 年回到学校之后成为大学的特别研究员,1669 年任教授之职.在光学方面,于 1668 年发明反射望远镜.1672 年又于英国皇家学会发表有关光的粒子性论文《光与色的新理论》,而成为提倡波动论的会员之一,并与胡克展开大辩论,1675 年发现牛顿环,这个发现被论述于《光学》(1704)一书中.在数学方面,于 1666 年发现微积分法.而其最伟大的成就,是在力学上以微积分法确立了万有引力定律,并在其经典之作《自然科学的数学原理》(1687)中论述了该定律,并将牛顿力学予以系统化.1703 年就任英国皇家学会会长之职,到逝世为止的 24 年间一直担任此职务.因其在科学上的成就而被封为爵士.

·new·ly[njú:li/njú:-] [ˋnulɪ] *adv.* **1** 最近,近来(recently). **2** 重新地,再次地:——*a gate newly painted* 重新上漆的门. **3** 以新的方式(in new manner). **néwlywèd** (*adj.*)新婚的,最近结了婚的(recently married).
——(*n.*)[pl.]新婚夫妇.

New·man[njú:mən/njú:-] [ˋnumən] **John Henry** ~纽曼(1801~1890):英国神学家、著作家.英国基督教圣公会牧师,牛津运动(Oxford or TRACTARIAN movement)的创始者之一,1845 年改信天主教,成为主教.1864 年发表《为自己的一生辩护》(*Apologia pro Vita Sua*).1879 年升为枢机主教. ✽


New·mar·ket[njú:mà:kit/njú:mà:r-] [ˋnu,markɪt] **1** 纽马基特:位于英国英格兰东部萨福克(Suffolk)郡,是以市场而繁荣起来的城镇(market-town).附近有石南树生长得很茂密的荒野,17 世纪初开始举行赛马活动.
2 (亦作 **New market coat**)紧身长外衣:19 世纪时的一种紧身长外套,原于骑马时穿.
3〖扑克牌〗赶新市:由 3~8 人将同花的牌按点数次序排列至最高点的牌戏.相当于美国的密歇根(Michigan)牌戏.

New Mex·i·co[méksikòu] [ˋmɛksɪ,ko] 新墨西哥:美国西南部一州,位于落基山脉中,1912 年成为美国第 47 个州.首府圣菲(Santa Fé).(略:N. Mex., N. M.)

New Prov·i·dence[próvidəns/próv-] [ˋprɑvədəns] 新普罗维登斯(岛):巴哈马(BAHAMA)群岛北部一小岛.

:news[nju:z/nju:z] [nuz] *n.*[通常作单数用] **1** (收音机、电视、报纸等的)报导,新闻:——*home*[*foreign*]*news* 国内[国外]新闻/ *television news* 电视新闻/ *be in the news* 成为新闻/ *No news is good news.* 《谚》没有消息就是好消息.
2 新知识(new information):——*That is no news.* 那是众所皆知的事./ *That is news to me.* 那对我来说是初次听到的.
3 新事件(fresh events reported):——*Is there any news?* 有没有什么新鲜事? / *make news* 炒新闻,制造新闻.
4 [N-][用作报纸名称]…报:——*New York News* 《约纽新闻报》.
néwsâgent (*n.*)报刊经售商(dealer in newspapers, ect.).
néws-bòy (*n.*)报童.
néwscâst (*n.*)(收音机、电视的)新闻报导.
néwscâter (*n.*)(收音机、电视的)新闻播报员.
news cinema 《英》=news theater.
news dealer 《美》=newsagent.
néws-lètter (*n.*) (1)(本来是为了乡下读者而在伦敦定期发行的)时事通讯;(邮寄给订户的)简讯. (2)公报.





néwsmònger (*n.*)饶舌的人,搬弄是非的人(gossip).
néwsprìnt (*n.*)新闻纸.
néwsrèel (*n.*)新闻(短)片. **néws-ròom** (*n.*) (1)报刊阅览室. (2)(报社等的)新闻编辑室.
néws-shèet (*n.*)单页报纸(simple form of newspaper).
néws-stând (*n.*)(车站、街头的)报摊.
news theater 新闻电影院.
newsvendor (*n.*)自动售报机.
newsworthy (*adj.*)有报导价值的,有新闻价值的.
[中古英语(*new* 的复数形),"新的事物,消息"之意.古法语 *noveles* 和中世纪拉丁语 *nova*(两者都是 new 的复数形)的模拟]

New South Wales[weilz] [welz] 新南威尔士:澳大利亚东南部一州,首府悉尼(Sydney). ✽

:news·paper [njú:spèipə/njú:zpèipər, njú:s-] [ˋnuz,pepə, ˋnus-] *n.* 报纸:——*a morning* [*an evening*]*newspaper* 晨[晚]报/ *take*(*in*)*a newspaper* 订阅报纸.
néwspapermān 新闻记者(journalist).

Newman / 纽曼
为英国基督教圣公会及后来改信的天主教教会的重要宗教领导人,对 19 世纪英国的神学与宗教哲学的发展做出了很大贡献.

news·y[njú:zi/njú:zi] [ˋnuzɪ] *adj.* 《口语》满是新闻的,话题丰富的(full of news).

newt[nju:t/nju:t] [nut] *n.* 水螈:有尾目(*Urodela*)两栖类动物,长大后仍有尾巴.

New·ton[1][njú:tən/njú:-] [ˋnutn̩] **Sir Isaac**~牛顿(1642~1727):英国物理学家、数学家、天文学家,提出万有引力定律、力学三大定律、白光由色光组成的理论,并开创微积分学,著有《自然科学的数学原理》、《光学》等. ✽
New·tó·ni·an [-tóuniən] [-ˋtoniən] *adj.* 牛顿的,牛顿学说的.——*n.* 信服牛顿学说的人.



New South Wales / 新南威尔士
图为架于新南威尔士霍克斯堡(Hawkesbury)河上的新旧二桥.新南威尔士的东海岸是澳大利亚人口最集中的地区,面积约 801 400 平方千米,人口约 4 474 800.经济繁荣,以工业的发展最具活力,农产品也很丰富,新南威尔士原本为英国本土犯人的放逐地.



New York / 纽约市
摩天大楼鳞次栉比的纽约市中心曼哈顿(Manhattan). 图中耸立于右侧的两栋建筑物是世界最高的办公大楼世界贸易中心大楼,却在 2001 年 9 月 11 日被恐怖分子劫持的飞机撞毁. 第二次世界大战后,联合国总部设于纽约市,使该市成为国际政治中心.

new·ton[2] [njú:tən/njú:-] [ˋnutn̩] *n.* 〖物理〗牛顿:米·千克·秒制中力的单位,作用于质量 1 千克的物体上所产生每秒 1 米加速度的力量(略:N).

⁑**New York**[jɔ:k/jɔrk] [jɔrk] **1** 纽约州:美国东北部一州,濒临大西洋,于 1788 年经美国宪法批准成为最初十三州之一. 首府奥尔巴尼(Albany)(略:N. Y.). **2** 纽约市(New York City):位于纽约州哈得孙河口,为美国第一大城市. ✽
New York·er 纽约市民.

New Zea·land[zí:lənd] [ˋzilənd] 新西兰:南太平洋岛国,位于澳大利亚东南方约1 600千米处,由许多小岛与两个大岛组成,为英联邦成员国,塔斯曼(Tasman)于 1642 年发现此地. 1769 年库克(Cook)曾环航一周,1840 年成为英国的殖民地,1852 年成立自治政府,1907 年成为英国的一个自治领地. 首都惠灵顿(Wellington). ✽
New Zea·land·er 新西兰人.
[源于荷兰地名西兰(ZEELAND)]

⁑**next**[nekst] [nɛkst] *adj.* **1** (时间上)紧接在后的,下一次的(soonest come to, immediately following):——*next Friday*=*on Friday next* 下星期五/ *the next week*[*month*]下星期[月]/ *the Sunday next before May Day* 五朔节的前一个星期日/ *Let's go by the next train.* 我们搭下一班火车去吧! **2** 比邻的,最靠近(…)的,次于(…)的,下一个的(nearest)〈*to*〉:——*the next house* 邻家/ *the next shop to the corner* 拐角第二家商店/ *the next best thing* 次好的东西,次好的办法. **3** (血缘关系等)最近亲的.
next but one 隔一个的:——*the next door but one* 隔壁第二家.
next-door to 几乎(almost).

New Zealand / 新西兰
下页的图片是横亘于南岛中央的南阿尔卑斯山(Southern Alps),山顶终年积雪且又多岩石,湖泊沼泽遍布其间. 北岛则因地热活动频繁而有很多活火山及间歇泉.





niche/壁龛



next to (1)次于…(→*adj*. 2). (2)[置于表示否定的词之前]几乎(almost):——*next to impossible* 几乎不可能.
——*prep*.《古》1 (场所)紧邻…,最接近于…:——*sit next the window* 坐在最靠窗的地方 / *wear flannel next one's ski* 穿着贴身的法兰绒衣服. 2 (次序)次于:——*She loves him next her own child*. 她爱他仅次于她自己的孩子. 3 (地位等)居于…之后. ——*n*. 下一个人[东西]:——*the year after next* 后年 / *the next to arrive* 第二个来的人,接着到达的东西/ *Next please*! 下一位! 下一个问题! / *To be continued in our next*. 下期续载.
next door 邻居,隔壁的[地].
next friend 〖法律〗诉讼保护人:未成年人或精神病患者的诉讼代理人.
next of kin (…的)最近亲者,最近的亲属〈*to*〉. **next world**:→WORLD.

nex·us[néksəs] [ˋnɛksəs] *n*. **1** 联结,联系(bond),关联(connection). **2** 〖语法〗关系词,关系结构:句子的主语和谓语的关系词语或关系结构.

Ney[nei] [ne] **Michel**～内伊(1769～1815):法国军人、陆军元帅,拿破仑一世(Napoleon Ⅰ)时代的元帅之一.拿破仑退位后虽曾辅佐波旁(Bourbon)家族,但不久又加入自厄尔巴岛回国的拿破仑军,在滑铁卢指挥禁卫军(the Old Guard),拿破仑失败后以叛逆罪名被枪决.

N. F. 《略》**1** Newfoundland(加拿大的)纽芬兰. **2** Norman French 诺曼法语.

N. F. S. 《略》National Fire Service《英》全国救火会.

N. F. U. 《略》National Farmers' Union《英》全国农场主联合会.

ng·wee[əŋgwéi] [əŋgˋwe] *n*. 恩韦:赞比亚辅币单位,=1/100 克瓦查(kwacha).

N. H. 《略》New Hampshire(美国的)新罕布什尔州.

n. h. p. 《略》nominal horsepower 标称马力.

N.H.S. 《略》National Health Service《英》国民保健制度.

N. I. 《略》National Insurance《英》国民保险制度.

Ni·ag·a·ra[naiǽgərə] [naɪˋægərə] [加冠词 the] 尼亚加拉河:北美的一河流,发源于伊利湖,注入安大略湖.成为加拿大和美国边界的一部分,以落差超过 45 米的尼亚加拉大瀑布而闻名于世.
Niagara Falls 尼亚加拉瀑布.

ni·ai·se·rie[njèzríː] [ˏnjɛzˋri] *n*. 《法》单纯,无知,愚笨.

nib[nib] [nɪb] *n*. **1** (鹅毛管笔的)笔头,笔尖(pen-point). **2** (工具等的)尖端(point). **3** [pl.]压碎的可可豆(fragments of crushed cocoa-beans). **4** 鸟嘴.
——*vt*. **1** 弄尖. **2** 给…装笔尖,修(笔尖).

nib·ble[níbl] [ˋnɪbl] *vt*. 细嚼,一点一点地吃(take small bites at). ——*vi*. **1** 轻轻地[小心地,嬉戏地]咬(bite gently or cautiously or playfully). **2** (对…)显示出兴趣〈*at*〉.

nicotiana / 烟草
图为栽培做观赏用的箭羽烟草.烟草种类繁多,常植于花坛和花盆中.烟草属植物,主要产于南美,已知约有 100 种,大多用于制香烟.



Nicaragua / 尼加拉瓜
经济以农业为主,主要作物和输出品有咖啡、棉花、砂糖、香蕉及水泥等.有中美洲最大的尼加拉瓜湖,并有连接太平洋和大西洋的运河.

——*n*. (尤指鱼对鱼饵)一点一点地咬[轻轻地咬].

Nibe·lung·en·lied[níːbilùŋənliːt] [ˋnibḷˏuŋənˏlit] [加冠词 the]《尼贝龙根之歌》:德国民间叙事诗,集古代日耳曼英雄传奇之大成,为 1200 年左右的作品,作者不详.前半段描写英雄齐格弗里德(SIEGFRIED)的婚礼与遭暗杀的事件,后半段则描写妻子克里姆希尔特(KRIEMHILD)的复仇.

Ni·be·lungs [niːbilùŋz] [ˋnibḷˏuŋz], **-lung·en** [-lùŋən] [-ḷˏuŋən] *n*. 〖德国传说〗[作复数用]尼贝龙根族:日耳曼神话中的矮人族.

nib·lick[níblik] [ˋnɪblɪk] *n*. 〖高尔夫〗九号球棒:尤指从沙坑中击球所用的头部重而倾斜的大球棒.






Nicholas Ⅰ / 尼古拉一世
在尼古拉一世的统治下,产业发达,文化风气昌盛,但因为没有推行革除腐败的运动,且因为没有应时代要求解放农奴,致使俄国步入现代化较为迟缓.

nibs[nibz] [nɪbz] *n*. [通常加 his]《俗》当权者,大人物. ► 模仿 his Grace(阁下)等嘲弄的说法.

Ni·cae·a[naisíːə] [naɪˋsiə] (*Turk*. ***Iznik***)尼西亚:比西尼亚(Bithynia)的古代都市,基督教的两次普世会议的会址.在此曾发生过两次纷争,第一次为 325 年的阿里乌(Arian controversy)论战,第二次是 787 年的画像争议事件.

Nic·a·ra·gu·a [nìkərǽgjuə, -ráːgwə] [ˏnɪkəˋrɑgwə, -ˋrɔgwə] 尼加拉瓜:中美洲一共和国,北面是洪都拉斯,南接哥斯达黎加.1821 年脱离西班牙统治,1838 年独立,首都马那瓜(Managua). ✽

:nice[nais] [naɪs] *adj*. (**nicer**; **nicest**) **1** 《口语》感觉[心情]好的,愉快的,快乐的(agreeable, delightful):——*nice weather* 好天气 / *have a nice time* 玩的很痛快.
2 (食物)美味的:——*a nice dish* 美味的菜肴.
3 亲切的,体贴的(kind, friendly, considerate):——*a nice girl* 可爱的女孩 / *Be nice to others*. 对他人要友善.
4 《反语》糟的,不好的:——*make a nice mess of it* 把那弄得一团糟.
5 难取悦的,挑剔的,吹毛求疵的(hard to please):——*be nice in one's food* 挑食.
6 (态度等)谨慎的,严谨的.
7 需要精确[注意力,辨别力]的,精细的:——*a nice experiment* 精密实验/ *a nice negotiation* 细致的磋商.
8 细微的,微妙的(minute, subtle):——*a nice distinction* 细微的区别.
9 慎重的(attentive),精密的(close);(感觉)敏锐的,敏感的:——*a nice inquiry* 仔细的调查 / *have a nice ear for music* 乐感强.
10 出色的,值得赞赏的.
nice and 《口语》[加强后面的形容词意义]无可挑剔地,相当…:——*The car is going nice and fast*. 汽车快速飞驰着.
níce·ly *adv*.
níce·ness *n*.
[中古英语,"愚昧的,淫乱的"之意.←古法语 nice (愚笨地)←拉丁语 *nescius*(无知地)]



nictating membrane / 瞬膜
图为鸟的瞬膜。鸟类或某些爬虫类、两栖类等动物有第三个眼睑，这种覆盖在眼球前面的半透明薄膜，可以防止视力的损坏并有洗眼睛的功能，如两栖类的鳄鱼等即靠此来保护眼睛.

Ni·cene[naisí:n, ∸∸] [naɪ'sin, 'naɪsin] *adj*. 尼西亚的(of Nicaea). **Nicene Creed**[加冠词 the]尼西亚信经：在第一次尼西亚会议上制订的有关基督教信仰的正式声明书.反对阿里乌的异端邪说，拥护基督教的正统信仰，条文简短，宣称基督与上帝同质，基督即上帝.

ni·ce·ty[náisiti] ['naɪsətɪ] *n*. **1** 规规矩矩，一丝不苟(punctiliousness). **2** 精准[精密]，正确(precision, accuracy). **3** 微细的差别，细节(minute distinction, subtle detail)；[pl.]小节，细目(minutiae). **4** (问题等的)细小，不易处理. **5** [通常 pl.]优雅，美味.
to a nicety 精细入微地，恰到好处地(as closely or precisely as possible).

niche[nitʃ;英+ni:ʃ] [nɪtʃ] *n*. **1** 壁龛：为了装饰壁面所作的半圆形或长方形凹槽，可供陈置神像、花瓶等. ✽ **2** (人、物的)恰如其分，适当的场所[地位]. ——*vt*. **1** [通常用过去分词]把(佛像、神像)放入壁龛. **2** [尤用反身用法或过去分词]把…放在(适当的场所)，安顿于….

Nich·o·las[1][níkələs] ['nɪkələs] (*Russ. Nikolai*)尼古拉(俄国两位沙皇的名字). **1 Nicholas I** 尼古拉一世(1796～1855)：在位期间 1825～1855 年.于长兄亚历山大一世(Alexander Ⅰ)逝世后，平定十二月党人(dekabrist)之乱，并取代次兄君士坦丁(Constantine)而即皇位. ✽ **2 Nicholas II** 尼古拉二世(1868～1918)：在位期间 1894～1917 年.1917 年 3 月退位被流放西伯利亚，1918 年与家人同遭枪杀.

Nich·o·las[2][níkələs] ['nɪkələs] **St.** ～圣尼古拉(? ～326)：小亚细亚米拉(Myra)主教，俄国的主保圣人，亦为水手、儿童的主保圣人.一生高洁廉正，传为佳话，是圣诞老人的原型.纪念日为 12 月 6 日(cf. *Santa Claus*).


Ni·ci·as[nísiæs] ['nɪsɪ,æs] 尼西亚斯(? ～前 413)：雅典政治家，伯罗奔尼撒战争时的将军，于公元前 421 年与斯巴达缔结和约，但并未能持久.

nick[nik] [nɪk] **1** (数量、时刻、记号等的)刻痕，切痕(notch, groove). **2**《俗》监狱，牢房(prison). **in good nick**《口语》在良好状态下(in good condition). **in the nick of time** 在恰好的时候，刚好来得及(just at the right moment, only just in time). ——*vt*. **1** 凿刻痕于…，刻痕于…(indent). **2** (为了使马尾上扬)割(马尾)的根部(make an incision at the root of a horse's tail). **3**《英俗》逮捕，抓获(catch, arrest). **4**《英俗》盗取，偷(steal). ——*vi*. (打猎)取捷径而先抵达，(赛跑)跑内侧跑道而先到达(cut)〈*in*〉.

Nietzsche / 尼采
出生于萨克森近郊的小村庄，父亲是牧师，早年修习神学、古希腊文学和叔本华哲学.他的思想是由叔本华的唯意志论出发，将近代欧洲的精神危机用基督教的"上帝之死"来表现，用新的价值创造观来充实，由此产生的虚无主义.他深刻、精辟的文学批评对 20 世纪的哲学、文学产生了很大影响.

Nick[2][nik] [nɪk] [用于以下短语中] **Old Nick** 恶魔，撒旦(the Devil).

·**nick·el**[níkəl] ['nɪkəl] *n*.，*v*.(《英》-**ll**-) ——*n*. **1**〖化〗镍：一种银白色有光泽的坚硬金属元素.具有磁性及延展性.常用于制造合金.元素符号 Ni，原子序数 28，原子量 58.71. **2** (美国、加拿大的)5分镍币. **nickel silver** 镍银：镍、锌、铜的合金，最初用于制造刀刃利器.
nickel steel 镍钢：镍与铁的合金.
[镍最初被发现时为呈铜色矿石，nickel 系 *Kupfernickel*(德语)之省略形式(铜 *kupfer*，恶魔 *nickel*，因为此种矿石虽具备铜的色泽却无铜的用途，故大家在失望之余便称之为"恶魔")；cf. COBALT]



nick·nack[níknæk] ['nɪk,næk] *n*.：→KNICKKNACK.

·**nick·name**[níknèim] ['nɪk,nem] *n*. **1** 绰号，诨名. **2** 小名，昵称. ▶ 如 Thomas 称 Tom 等. **3** (地名的)俗称，别名. ——*vt*. 以绰号(小名)称呼(人)；给…取绰号.[中古英语 *nekename* (*eke* 附加+*name* 名).从 *an ekename* 变化成 *a nekename*]

Nic·o·bar Is·lands[nikəbá:/-bár] [nɪk'bɑr] [加冠词 the]尼科巴群岛：位于孟加拉湾东南部，与北面的安达曼群岛同属印度的一直辖行政区.

Nic·o·de·mus[nikədí:məs] [,nɪkə'diməs] 尼哥底母：古代犹太人的官吏，曾帮助亚利马太人约瑟(Joseph of Arimathea)在埋葬耶稣基督(Jesus Christ)的遗体时献上香料及没药(〖圣〗《约翰福音》3, 7, 19).

ni·co·ti·a·na[nikòuʃiéinə] [,nɪkoʃɪ'enə]：烟草(tobacco plant)：茄科烟草属(*Nicotiana*)数种植物的通称，尤指有香味开白花观赏用的箭羽烟草(*N. alata*). ✽
[近代拉丁语，源于 1560 年法国外交官尼科(Jacques *Nicot*)把烟草引入法国]

nic·o·tine[níkəti:n] ['nɪkə,tin] *n*. 尼古丁：烟草中含的生物碱，是水溶性有刺激味的油状液体.

nic·o·tin·ic[nikətínik] [nɪkə'tɪnɪk] *adj*. 尼古丁的；烟酸的.
nicotinic acid〖生化学〗烟酸 $C_6H_5NO_2$：由尼古丁氧化所产生的结晶性烟酸，维他命 B 复合体之一.

nic·o·tin·ism[níkəti:nizəm] ['nɪkə,tinɪzm] *n*. 尼古丁中毒.

nic·tate [nikteit] ['nɪktet]，**nic·ti·tate** [níktitèit] ['nɪktɪ,tet] *vi*. 眨眼(close and open the eyes, wink). **nic·tá·tion**，**nìc·ti·tá·tion** *n*.
nictating membrane 瞬膜：鸟类等动物在眼睑旁所生薄膜，为眼球上的保护物(→图 EYE). ✽

ni·da·men·tal[nàidəméntəl] [,naɪdə'mɛntəl] *adj*.〖动〗(软体动物等的)卵的；卵巢的；卵鞘的(serving as a receptacle for ova).

nide[naid] [naɪd] *n*.《英》一窝野鸡[野鸭](a brood of pheasants).

nid·i·fi·cate[nídifikèit] ['nɪdɪfɪ,keɪt]，**nid·i·fy** [nídifài] ['nɪdɪ,faɪ] *vi*. 作窝，筑巢(build nest(s)). **nìd·i·fi·cá·tion** *n*.

ni·dus[náidəs] ['naɪdəs] *n*. (pl. **-di** [-dai] [-daɪ]，**-es**) **1** (昆虫产卵等的)胞窝，孵蛋的地方(place in which insects, etc. deposit eggs). **2** 芽孢巢：植物中供孢子、种子生长的地方. **3** 病巢：病原菌等的发生、繁殖的温床. **4** 培养(个性、主义等的)地方，根源.

Nie·buhr[ní:buə/-buər] ['nibur] **Barthold Georg** ～尼布尔(1776～1831)：德国古罗马史学家.

·**niece**[ni:s] [nis] *n*. 侄女，甥女(brother's or sister's daughter).


ni·el·lo[niélou] [nɪ'ɛlo] *n*. (pl. **-li** [-li:] [-li]，**-los**) **1** 乌银：硫加铜、银、铅等的黑色合金.用于花纹镶嵌. **2** 乌银镶嵌工艺品.
niello print 乌银图案：用乌银灌注于雕刻好的模具中做成的图案.

Nier·stein·er [níəstainə/níərstainər] ['nɪəstaɪnə] *n*. (德国产的)尼尔施泰因白葡萄酒.[德语]

Nie·tzsche[ni:tʃə] ['nitʃə] **Friedrich Wilhelm**～尼采(1844～1900)：德国哲学家，其思想由叔本华的唯意志论出发，认为"权力意志"在"超人"生活中起重要推动作用，并决定着人类历史的进程，常人仅是"超人"实现权力意志的工具. ✽
Níe·tzsche·an [-tʃiən] [-tʃɪən] *adj*.

nif·ty[nífti] ['nɪftɪ] *adj*.《美俗》漂亮的，时髦的，伶俐的(neat, smart, clever).







Niger / 尼日尔

北部属于干燥的撒哈拉沙漠地带，人口大部分集中在南部，以自给农业方式维生，主要输出品有棉花、花生等. 85%的居民信奉伊斯兰教.

Niger / 尼日尔河

发源于几内亚的洛马(Loma)山，由北向东流，流经马里(Mali)与尼日尔到达尼日利亚而形成三角洲，全长 4 180 千米.

Ni·ger[náidʒə/-dʒər] [ˋnaɪdʒɚ] **1** [加冠词 the]尼日尔河：非洲西部的河流，发源于几内亚中南部边境，注入几内亚湾. ✽ **2** 尼日尔：非洲中西部的共和国. 首都尼亚美(Niamey). ✽

Ni·ge·ri·a[naidʒíəriə] [naɪˋdʒɪrɪə] 尼日利亚：非洲中西部的共和国，为英联邦成员国. 临几内亚湾，拥有尼日尔河下游地区. 1960 年脱离英国统治获得独立，首都拉各斯(Lagos). ✽

nig·gard[nígəd/-ərd] [ˋnɪgɚd] *n.* 小气鬼，吝啬鬼(stingy person)；吝于出借东西的人(grudging giver) 〈*of*〉. —*adj.* 《修辞 · 诗》吝啬的，小气的(niggardly).

nig·gard·ly[nígədli/-ərd-] [ˋnɪgɚdlɪ] *adj.* **1** 小气的，吝啬的(parsimonious, stingy). **2** 不足的，缺乏的(sparing, scanty).

níg·gard·li·ness *n.*

nig·ger[nígə/-ər] [ˋnɪgɚ] *n.* **1** 《轻蔑语》黑人，黑鬼(negro, dark-skinned person). **2** 《古》深棕色(dark shade of brown).

work like a nigger 做苦工(work very hard).

níggerhèad (*n.*) 《澳》 (1) 硬黑石 (hard black stone). (2)(尤指澳大利亚东海岸的)浅滩海面上的黑珊瑚(block of black coral above the water). (3)藜科植物钾猪毛菜(Salsola kali, Saltwort)的有刺头部. (4)(新西兰产的)木生羊齿.

nig·gle[nígl] [ˋnɪgl] *vi.* 过分为小事费时或操心(spend time on petty details).


níg·gling *adj.* **1** 微小的，不足取的(trifling, petty). **2** 见解狭隘的，挑剔细节的(lacking in breadth of view). **3** (笔迹)难辨识的.


nigh[nai] [naɪ] *adv.* 《古 · 文语 · 英方言》接近地；靠近地(near).

—*prep.* 靠近…(near).

—*adj.* 靠近的(near).

⁑**night**[nait] [naɪt] *n.* **1** 夜，晚上，夜间(dark period from day to day)：—*last night* 昨夜/ *the night before last* 前天晚上/ *during the night* 在夜间. **2** 昏暗，黑暗(the dark)：—*as dark as night* 漆黑/ *go forth into the night* 进入黑暗中. **3** 傍晚，天黑时(end of daylight)：— *return home before night* 在





天黑之前回家. **4**［作形容词用］晚上的,夜间的;夜间工作的;夜行性的:——*a night breeze* 晚风 / *night fishing* 夜间钓鱼.

all night (***long***)整夜.

at night (1)在晚上. (2)在黄昏(in the evening);在夜晚(in the period 6 p.m. to midnight):——ten o'clock at night 晚上 10 点.

by night 在夜里.

have a good［***bad***］***night*** 夜里睡得好［不好］.

make a night of it 游乐通宵,狂欢通宵.

night and day 夜以继日,日夜(at all times);不休息地,不断地,持续地(without ceasing).

Nightingale[2] / 南丁格尔

英国画家巴雷特所画的《野战医院中的南丁格尔》(伦敦国际肖像画廊藏).南丁格尔为护士的始祖,首创护士学校.在 1851～1872 年间,南丁格尔对于野战医院的改革做出了很大贡献,提高了英国综合医护治疗的水平.为英国、德国、法国、挪威所表彰,成为世界红十字会的起源.

Nigeria / 尼日利亚

图为制作陶器的当地居民.尼日利亚的居民是由许多种族构成的,以英语为共同语言.

turn night into day 把白天应做的事放到晚上做.

níght-bèll (*n.*)《英》(尤指医生家的)夜间用电铃. **níght-bìrd** (*n.*) (1)(枭、夜莺等)夜鸟. (2)夜间活动者. (3)夜盗. **níght-blìndness** (*n.*):→NYCTALOPIA. **níght-căp** (*n.*) (1)(晚上睡觉时戴的)睡帽. (2)睡前酒(drink taken before going to bed). **níght-clòthes** (*n.*)［作复数用］睡衣. **níght-clùb** (*n.*) 夜总会. **níght-drèss**, **níghtgòwn** (*n.*) (妇女、小孩穿的)睡衣. **níghtfăll** (*n.*)日落,黄昏(end of daylight). **níght-glăss** (*n.*) 夜间用望远镜. **níght-hăwk** (*n.*) (1)美国夜莺. (2)夜盗. **níghtjăr** (*n.*)夜莺;夜莺科(Caprimulgidae)夜鸟的通称. ✲ **night letter**《美》(费用较便宜的)夜间电报. **níght-lífe** (*n.*) (在夜总会、酒吧等玩乐的)夜生活. **níght-lìght** (*n.*)常夜灯;为小孩、病人而通宵点燃的短且粗的蜡烛或是小灯泡. **níght-lìne** (*n.*)夜间钓鱼线;为适合夜间装饵而配置的钓线.

níght-lòng (*adv.*, *adj.*)通宵(的),彻夜(的).

níghtmāre (*n.*) (1)睡魔:被认为会爬到睡眠中的人身上,使人呼吸困难或窒息的魔女. (2)可怕的梦,噩梦. (3)无法忘记的可怕、恐怖的事. **night office** (天主教的)圣务晨课和赞课(Matins and Lauds). **night out** (1)庆典之夜. (2)(仆人)被允许外出的晚上(evening on which a servant is allowed out). **níght-òwl**(*n.*)《口语》深夜不睡的人,喜熬夜的人. **níght-pìece** (*n.*)夜景(画). **níght-schòol** (*n.*)夜间学校,夜校. **níght-shĭft** (*n.*)夜班. **níght-shìrt** (*n.*)(男子穿的)睡衣用长衬衫. **níght-sòil**(*n.*)(夜间取走用作肥料的)粪便,肥料.

níght-stĭck (*n.*)《美》(警察随身携带的)警棍.

níght-tìme (*n.*)夜间.

níght-wătch (*n.*) (1)夜间警察,守夜者. (2)值夜［守夜］的人(们). (3)［通常 pl.］(古代希伯来人、罗马人将夜间分为 3 班或 4 班的)值夜的班次.

níght-wàtchman (*n.*)值夜的警察.

níght-wòrk (*n.*)夜工,夜间工作.

［古英语 *neaht*, *niht*-←古日耳曼语言 **naht*-←古印欧语言 **nokt*-, nocturn(←拉丁语 *nox*), nyctalopia(←希腊语 *nux*)是同一词根］

night·in·gale[1] ［náitiŋgeil］［ˋnaɪtɪŋ͵gel］ *n.* 歌鸲夜莺:鹟科鸲属(*Luscinia*)赤褐色小型候鸟的通称.在英国,雄歌鸲(*L. megarhynchos*)在繁殖期间叫声最优美.


Night·in·gale[2] ［náitiŋgèil］［ˋnaɪtɪŋ͵gel］ **Florence**～南丁格尔(1820～1910):英国护士制度的创始者.在克米里亚战争时组建野战医院以照顾伤兵. ✲



nightjar / 夜莺

于夜间活动的鸟类,白天栖息于树枝上,尤其是平行地栖在松树等的横枝上,形成与松树的疖子相似的保护色,即使栖息在住家附近,也很少被人发现.





Nile / 尼罗河

图为建成阿斯旺水库后形成的人工湖.尼罗河是非洲最长的河流,汇合白尼罗河、青尼罗河的水,注入地中海.自古埃及时代以来,河水就被利用来灌溉农田,现在因建有水库,对于水力发电有很大的帮助.

night·ly[náitli] [ˋnaɪtlɪ] *adj*. 1 夜里发生的[进行的,出现的](happening, done, existing, etc., in the night). 2 每夜发生的,每夜的(happening every night). 3《文语》夜晚的,似夜晚的,适合夜晚的(of or suiting the night). —*adv*. 1 每夜地,每晚地(every night). 2 在夜里.

night·shade[náitʃèid] [ˋnaɪt,ʃed] *n*. 茄属(*Solanum*)的植物通称. ✽ **black nightshade** 龙葵(*S. nigrum*):茄科一年生草本植物.开白色花,浆果球形,色黑,有毒. **deadly nightshade** 颠茄(belladonna). **enchanter's nightshade** 开白花的谷蓼属(*Circaea*)植物. **woody nightshade** 白英(*S. dulcamara*):茄科蔓生性有毒草本植物,开紫色花,浆果色红.


night·y[náiti] [ˋnaɪtɪ] *n*. 《口语》睡衣(nightdress).

ni·gres·cent[naigrésənt, ni-] [naɪˋgrɛsnt, nɪ-] *adj*. 带黑色的(blackish). **ni·grés·cence** *n*.

nig·ri·tude[nígritjù:d/-tʃù:d] [ˋnɪgrə,tud] *n*. 黑,黑色(blackness).

ni·hil·ism[náiħilìzəm] [ˋnaɪəl,ɪzṃ] *n*. 虚无主义. 1 全面否定现有的宗教、道德规范的虚无态度. 2〖哲〗否定一切存在的极端的怀疑主义. 3 19世纪后半叶到20世纪之间,俄国的急进派所提倡的激进革命思想,认为应该摧毁现有的社会秩序、政治权威. **ní·hil·ist** *n*. **nì·hil·ís·tic** *adj*. [源于拉丁语 *nihil*(=nothing)]

Ni·ke[náiki] [ˋnaɪkɪ]〖希腊神话〗奈基:胜利女神.与战争女神雅典娜(ATHENE.)常被视为同一人.



Nike of Samothrace [加冠词 the]: → WINGED Victory.

Ni·kon[ní:kən] [ˋnikən] **Nikita Minov** 尼康(1605～1681):俄国东正教教会牧首(1652～1666).曾改革教会的仪式、戒律等,被誉为俄国教会的最高主教.

nil[nil] [nɪl] *n*. 无,(得分等的)全无,零分(nothing). **nil admirari** 对任何事都不会惊奇,不动心,不关心(to wonder at nothing). ▶ 拉丁语.

Nile[nail] [naɪ] [加冠词 the]尼罗河:发源于非洲东部的高地,长约6 000千米,往北流注入地中海,是非洲最长的河流. ✽ **Battle of the Nile**[加冠词 the]尼罗河之役:1798年在亚历山大港(Alexandria)附近发生的战役,英国海军司令纳尔逊(Nelson)击败法国舰队,恢复英国在地中海的威信,夺回马尔他(Malta)和米诺卡(Minorca)岛. **Blue Nile**[加冠词 the]青尼罗河:发源于埃塞俄比亚高原,在喀土穆附近和白尼罗河会合,是尼罗河的支流. **Nile green**=EAU de Nil. **White Nile**[加冠词 the]白尼罗河:尼罗河上游的本流,与青尼罗河在喀土穆相汇.

nil·gai[nílgai] [ˋnɪlgaɪ] *n*. 蓝牛(*Boselaphus tragocamelus*, Indian Blue Bull):产于印度的一种羚羊,有大且短的角羊,公蓝牛体色青灰. ✽ [北印度语(*nīl* 青+*gāi* 牛)]

Ni·lot·ic[nailɔ́tik/-lɑ́t-] [naɪˋlɑtɪk] *adj*. 尼罗河的,尼罗河流域的,尼罗河流域居民的.

nim·ble[nímbl] [ˋnɪmbḷ] *adj*. 1 敏捷的,迅速的(quick in movement, agile, swift). 2 能变通的,头脑灵活的,聪明的(versatile, clever, quick to apprehend). **ním·ble·ness** *n*. **ním·bly** *adv*.

nim·bo·stra·tus [nìmboustréitəs] [,nɪmboˋstretəs] *n*. (pl. **-ti** [tai] [-taɪ])〖气象〗雨层云:暗灰色成层状且无定形的云,常伴生雨、雪(→图 CLOUD).

nim·bus[nímbəs] [ˋnɪmbəs] *n*. (pl. **-bi** [-bai] [-baɪ], **-es**) 1 (围绕神、人、东西的)灵光. 2 (圣像等的)光轮,光环(aureole). 3 雨云(rain-cloud).

ni·mi·e·ty[nimáiəti] [nɪˋmaɪətɪ] *n*. 《罕》过多,过剩(excess).


nim·i·ny-pim·i·ny[nìminipímini] [,nɪmənɪˋpɪmənɪ] *adj*. 装模作样的,矫揉造作的,矫饰的(mincing, prim).




nightshade/ 茄属植物
原指茄属有毒植物,现在则泛指此类植物.左图为星叶草,右图为龙葵.

Nim·rod[nímrəd/-rɑd] [ˋnɪmrɑd] **1** 宁录:挪亚(Noah)的曾孙,以英勇而闻名的猎户(〖圣〗《创世记》10:8—10),也是尼尼微(Nineveh)、利河伯(Rehoboth-Ir)、利鲜(Resen)、迦拉(Calah)等城镇的创建者.
2 [作普通名词用]有名的猎人(great hunter).

nin·com·poop[níŋkəmpù:p] [ˋnɪŋkəm,pup] *n.* 笨蛋,傻子,蠢货(simpleton).



nilgai / 蓝牛
分布在印度森林或平原的牛科动物.长大后的雄蓝牛体色青灰略带茶色,头上长有短角,咽喉处有一丛毛.雌蓝牛则是单一的茶色,无角,亦无丛毛.



ninepins / 九柱戏

:nine[nain] [naɪn] *adj.* 9 的;9 个的,9 人的,9 岁的.
nine days' wonder 昙花一现的事物.
nine times out of ten 十之八九,几乎总是.
—*n.* **1** 9;表示 9 的符号(9,ix,Ⅸ). **2** 9 个,9 人,9 岁,9 点钟. **3** (扑克牌的)9 点的牌. **4** 9 人[个]一组;《美》棒球队. **5** (西装等的)9 号尺寸. **6** [the N-]〖希腊神话〗九位缪司女神(the Muses).
to the nines 完美地(to perfection):—*dressed up to the nines* 打扮得漂漂亮亮,盛装.
níne·fòld *adj.* 9 倍的,9 重的.
—*adv.* 9 倍地,9 重地.
nínepìn (*n.*)《英》(1)九柱戏中的一根柱[木柱].(2)[pl.]九柱戏:竖立九根柱子,以球撞倒最多柱子为胜者的游戏. ✽

:nine·teen[nàintí:n, ⸗ˊ⸗] [ˏnaɪnˋtin, ˋnaɪˏtin] *adj.* 19 的;19 个的,19 人的,19 岁的. —*n.* 19;表示 19 的符号(19,xix,ⅪⅩ).
nìne·téenth *adj.* **1** [通常加冠词 the]第 19 的,第 19 号的. **2** 1/19 的. —*n.* **1** [通常加冠词 the]第 19,第 19 号,(每个月的)第 19 日. **2** 1/19.
nineteenth hole[加冠词 **the**]《戏谑》高尔夫球俱乐部的酒吧.源于一局十八洞打完之后去休息聊天的场所之意.

:nine·ty[náinti] [ˋnaɪntɪ] *adj.* 90 的;90 个的,90 人的,90 岁的. —*n.* **1** 90;表示 90 的记号(90,xc,XC). **2** 90 个,90 人,90 岁. **3** 90 人[个]一组. **4** [pl.]90 多(90~99),90 年代,90 多岁.

Nin·e·veh[nínivi] [ˋnɪnəvə] 尼尼微:古代亚述帝国的首都,在底格里斯河右岸.

Ning·si·a[níŋʃiə] [ˋnɪŋʃɪə] 宁夏回族自治区:中国北部一自治区,自治区政府所在地银川.

Nin·i·an[níniən] [ˋnɪnɪən] St. ~圣尼尼安(? ~432?):布立吞族首领之子,曾在罗马受教育,并在英国北部及苏格兰南部的异教区传教.约在 400 年被任命为主教,其教区建立在盖洛韦(Galloway).

nin·ny[níni] [ˋnɪnɪ] *n.* 笨蛋,傻子(simpleton).

ni·non[ní:nɔ:ŋ] [ˋninɔŋ] *n.* 薄绸,尼龙绸.

:ninth[nainθ] [naɪnθ] *adj.* **1** [通常加冠词 the]第 9 的,第 9 号的. **2**1/9 的. —*n.* **1** [通常加冠词 the]第 9,第 9 号,(每个月的)第 9 日. **2** 1/9. **3**〖音乐〗9 度;9 度音程.
nínth·ly *adv.* 第 9,第 9 号地.

Ni·o·be[nàiəbi] [ˋnaiəbɪ]〖希腊神话〗尼俄伯:坦塔罗斯(Tantalus)之女.生有子女 12 人,并以此自夸.常嘲笑拉托那(Latona),因此激怒了拉托那的子女阿波罗(Apollo)和阿尔特弥斯(Artemis),而将尼俄伯的六子五女杀死.后宙斯(Zeus)将尼俄伯化成石头,尼俄伯悲伤无比,眼泪不断从石头中流出.
Ní·o·bids [-bidz] [-bɪdz] *n.* [pl.]尼俄伯的孩子们.

ni·o·bi·um[naióubiəm] [naɪˋobɪəm] *n.*〖化〗铌:与钽(tantalum)的化学特性相似的稀有金属元素.通常铌与钽一起被开采出来.元素符号 Nb,原子序数 41,原子量 92.906.
[近代拉丁语.源于 NIOBE]

nip[1][nip] [nɪp] *v.* (-pp-),*n.* —*vt.* **1** 箝,捏,挟(pinch, squeeze sharply);咬(bite). **2** 掐下,剪下〈*off*〉. **3** 阻碍…的成长[发展],使受挫(check growth of). **4** 使冻伤,冻僵,使疼痛(affect injuriously, pain).
—*vi.*《英俗》飞快地[敏捷地]移动(move rapidly or nimbly).
—*n.* **1** 捏,挟;咬.
2 (伤害农作物的)寒流,严寒(coldness of air).
nip and tuck《美》(比赛等)势均力敌,不分胜负(neck and neck).

nip[2][nip] [nɪp] *n.*, *v.* (-pp-) *n.* (酒的)少量,一口,一点点(small quantity of spirits, etc.).
—*vi.*, *vt.* 一点一点地呷(酒).

Nip[3][nip] [nɪp] *adj.*《俗·轻蔑语》日本的,日本人的(Japanese).
—*n.* 日本人(Japanese).
[NIPPONESE 的省略]

ni·pa[ní:pə, nai-] [ˋnipə, naɪ-] *n.* **1** 聂帕榈(*Nipa fruticans*):产于东印度的椰子.叶子丛生呈羽状,果实圆形.
2 聂帕榈酒:用聂帕榈的树液做成的饮料.

niph·a·blep·si·a[nifəblépsiə] [ˏnɪfəˋblɛpsɪə] *n.* 雪盲.


nip·per[nípə/-ər] [ˋnɪpɚ] *n.* **1** 挟取者,掐取者;挟取的用具. **2**《英俗》少年,男孩子(young boy). **3** [pl.](外科用的)钳子;镊子,钳子(forceps),拔钉器,剪铁丝的铁钳(pincers, pliers). **4** [通常 pl.](甲壳类动物的)螯(crustacean's great claw). **5** [pl.]手铐,脚镣.

nip·ple[nípl] [ˋnɪpl̩] *n.* **1** (哺乳动物的)乳头;(尤指女性的)乳头(teat);(奶瓶的)奶头. **2** (皮肤、玻璃、金属面的)乳头状突起. **3** (分水岭等的)隆起处,圆形凸出物(small rounded elevation). **4**〖史〗(毛瑟枪的)击发火帽座.
níp·ple·less *adj.*

Nip·pon·ese[nìpəní:z] [ˏnɪpənˋiz] *adj.* 日本的,日本人的,日语的(Japanese).
—*n.* 日本人,日语(Japanese).

nip·py[nípi] [ˋnɪpɪ] *adj.*《口语》**1** 刺骨的,寒冷的(cold).
2 活泼的,敏捷的,机敏的(nimble).

N.I.R.C.《略》National Industrial Relations Court.



nir·va·na[niəvɑ́:nə, nɜ:-/niər-, nər-] [nɪr`vɑnə, nɝ] *n.* 〖佛教〗涅槃：消灭因果、渡过苦海，消除一切个人的激情、欲望等烦恼而达到的最安乐境界. [梵语 *nirvana*(←*nirva* 吹熄)，"消灭"之意]

ni·si[náisai] [`naɪsaɪ] *conj.* 〖法律〗除非(unless). **decree** [**order**] **nisi** 〖法律〗(在一定期限内无人提出异议时方可生效的)非最终判决. ***nisi prius*** 〖法律〗(1)第一审[初审]法庭. (2)巡回法官审判制. [拉丁语]

Nis·sen hut[nísən] [`nɪsn̩] 活动式半圆形营房：用瓦楞铁皮做成的，水泥地面营房. [名称源于发明者英国技师尼生(P. N. *Nissen*, 1871～1930)之名].

nit[nit] [nɪt] *n.* (虱等昆虫的)卵(→图 LOUSE).

ni·trate[*n.* náitreit; *v.* ─ ⌣] [*n.* `naɪtret; *v.* naɪ`tret] *n.* **1** 〖化〗硝酸盐(salt of nitric acid). **2** (用作肥料的)硝酸钾[硝酸钠]. —*vt.* 用硝酸来处理，使硝化. **ni·trá·tion** *n.*

ni·tre, ni·ter[náitə/-tər] [`naɪtɚ] *n.* 硝石，硝酸钾(KNO_3).

ni·tric[náitrik] [`naɪtrɪk] *adj.* **1** 硝石的(of niter). **2** 〖化〗氮的，含氮的(of or containing nitrogen). **nitric acid**〖化〗硝酸(HNO_3)：一种黄色或无色透明，并有刺激性气味，具有腐蚀性的液体. **nitric oxide** 〖化〗氧化氮(NO)：一种无色气体，制作法是将硝酸作用于铜片而得，或以高温将氮与氧结合而成.

ni·tri·fy[náitrifài] [`naɪtrə,faɪ] *vt.*, *vi.* 使硝化，使与氮化合. **ní·tri·fi·cá·tion** *n.*

ni·tro·ben·zene [nàitroubénzi:n] [ˌnaɪtrə`benzin] *n.* 〖化〗硝基苯($C_6H_5NO_2$)：具有毒性的黄色液体，用以制造苯胺、合成染料、合成香料、溶剂等.

ni·tro·cel·lu·lose[nàitrouséljulòus] [ˌnaɪtro`seljəˌlos] *n.* = CELLULOSE nitrate.

ni·tro-chalk[náitroutʃɔ:k] [`naɪtroˌtʃɔk] *n.* 白垩硝：含有硝酸铵与碳酸钙的混合肥料.

ni·tro-com·pound [náitroukɔ̀mpaund/-kɑ̀m-] [`naɪtro ˌkɑmpaund] *n.* 硝基化合物：含有硝基-NO_2的有机化合物的通称.

ni·tro·gen[náitrədʒin] [`naɪtrədʒən] *n.* 〖化〗氮：一种气体元素，占大气体积的4/5，并在动植物的组织内以蛋白质成分存在. 元素符号N，原子序数7，原子量14.007.

ni·trog·e·nous [naitrɔ́dʒinəs/-trɑ́dʒ-] [naɪ`trɑdʒənəs] *adj.* 含氮的，属于氮的，氮的.

ni·tróg·en·ize, -ise *vt.* 使氮化.

nitrogen cycle 氮循环：大气中的氮经氮化作用，被植物吸收组成蛋白质，动物摄取植物之后消化成身体成分，生物死后被分解，又将氮放回大气中.

nitrogen fixation 固氮作用. (1)用大气中的氮制造出硝酸、肥料等氮化合物. (2)利用豆科植物的根瘤细菌具有固氮作用的功能，将空气中的氮变为能做肥料的氮化合物.

ni·tro·glyc·er·ine [nàitrouglísəri:n] [ˌnaɪtrə`glɪsəˌrin] *n.* 〖化·药理〗硝化甘油：甘油三硝酸酯(glyceryl trinitrate)的惯用名. 一种淡黄色油状液体，有爆炸性，由甘油、硝酸与硫酸作用而成，用作炸药、药品.

ni·trous[náitrəs] [`naɪtrəs] *adj.* 〖化〗**1** 硝石的，类似硝石的，含硝石的(of, like, or impregnated with niter). **2** 氮的，尤指含(三价)氮的(of or containing nitrogen).

nitrous acid〖化〗亚硝酸(HNO_2)：淡蓝色溶液，由亚硝酸盐加强酸而得. 工业上常用作还原剂.

nitrous oxide〖化·药理〗一氧化二氮，氧化亚氮(N_2O)：无色、芳香的气体，用作麻醉剂，俗称笑气(laughing-gas).

nit·wit[nítwit] [`nɪtˌwɪt] *n.* 《口语》笨蛋，傻子(person of little intelligence).

nix[1] [niks] [nɪks] *n.* 《俗》**1** 无，皆无(nothing). **2**《美》= no[1].

Noah's ark / 挪亚方舟
意大利文艺复兴时期画家米开朗琪罗在梵蒂冈西斯廷(Sistine)教堂所绘的拱顶画《大洪水》(*the Flood*). 挪亚代表信仰的模范，方舟代表教会，洪水代表上帝的审判，各有其象征，常用作基督教绘画题材.

nix[2] [niks] [nɪks] *n.* (阴性形式-ie) 〖德国神话〗水妖(water-elf).

Nix·on[níksən] [`nɪkn̩] **Richard Milhous**～尼克松(1913～)：美国政治家、第37任总统(1969～1974).

Ni·zam[nizá:m] [nɪ`zɑm] *n.* 尼扎姆：印度海得拉巴(Hyderabad)的土邦君主的称号.

Nizh·ni Nov·go·rod[níʒni nɔ́vgərəd/nɑ́v-] [`nɪʒnɪ `nɑvgərəd] 下诺夫戈罗德. ▶ 高尔基(GORKY[2])的旧称.

N. J. 《略》New Jersey(美国的)新泽西州.

N. K. V. D. 人民内务委员部：活跃于1939～1945年的苏联秘密警察. [俄语 *Narodnyĭ Komissariát Vnútrennikh Del* 的第一个字母]

N. L. 《略》National Liberal (英国的)全国自由党员.

N. L. C. 《略》National Liberal Club (英国的)全国自由党俱乐部.

N. L. F. 《略》National Liberal Federation (英国的)全国自由党人联合会.

N. M(ex). 《略》New Mexico (美国的)新墨西哥州.

NNE. 《略》north-north-east 北东北.

NNW. 《略》north-north-west 北西北.

:**no**[1] [nou] [no] *adj.*, *adv.*, *n.* (pl. **noes**) *adj.* **1** 没有的，全无的(not any)：—*I have no money with me.* 我没有带钱. / *No seats are left.* 一个座位也没有了. **2** [修饰 be 动词的补语]绝不是(not a, quite other than a)：—*He is no genius*[*fool*]. 他决非天才[笨蛋]. / *It is no easy matter.* 那可不是简单的事.



3 几乎没有的(hardly any)：——*It is no distance from here to the school*. 这儿离学校没多远.
4［常与其他词构成复合词］无…，非…，不…，反对…：——*a no-confidence vote* 不信任投票.
5 (用于标语或告示中)禁止的，不许的：——*No parking*. 禁止停车. / *No objection*. 不得反对.
***there is no** doing* 不可能做…的：——*There's no accounting for tastes*. 《谚》人各有其所好.
——*adv*. 1［表示否定的回答用语］不，不是：——*Will you come? No, I won't*. 你要来吗？不，不要来. / *Can't you speak Spanish? No, I can't*. 你不会说西班牙语吗？是的，不会说. ▶ 注意英文用 no.
2［与比较级连用］一点也不，完全不(by no amount, not at all)：——*It is no better than before*. 一点也不比以前好.
3［接于 or 后表示选择］不管是…与否：——*Pleasant or no, it is true*. 不管令人高兴与否，那总是事实.
no more (1)(某物等)再也没有(nothing further, not any more)：——*I have no more to say*. 我没话可说了. (2)不再(no longer)；不会第二次再…(never again)：——*She is no more*. 她已不在人世了. (3)不更…(to no greater extent). (4)实际上几乎没有(just as little). (5)也没有，也不(neither)：——*You did not come, and no more did he*. 你没来，他也没有来. ——*n*. 1 不，否定：——*Two noes make a yes*. 否定之否定即肯定. 2 反对票(negative vote). 3［pl.］投反对票者(voters against a motion).
nó-bāll (*n*.)［板球］犯规投球. ——(*vt*.)判(投球手)犯规投球.
no man 没有任何人(no person).

Nobel / 诺贝尔
因发明了炸药及其兄弟开发油田，使得诺贝尔家族成为巨富. 他希望世界和平与科学进步，所以在其遗嘱中，捐赠遗产作为诺贝尔奖金. 诺贝尔奖的颁奖典礼于每年的12月10日在斯德哥尔摩举行，由瑞典国王亲临主持，只有和平奖在挪威的奥斯陆颁赠.

no man's land (1)荒郊野地，不归任何人的土地，引起争端的土地. (2)［军］(两军交战中的)真空地带(space between the opposed lines).
no one 没有人.
no side［橄榄球·足球］比赛结束(end of a game)；比赛结束的信号.
no trumps［扑克牌］(桥牌中)叫无将牌.
nówāys, nówise (*adv*.)绝非…，一点也不…(not at all). **no whit** 《古·戏谑》绝非…，一点也不…(**not at all**).

No², Noh [nou] [no] *n*. (日本的)能(剧)，能乐.

N°, **No.** 《略》(pl. **N^os^**, **Nos.**) **1** numero 第…号(in number). ▶ 拉丁语，附在数字之前. **2** number 号数.

n. o. 《略》［板球］not out.

N. O. 《略》natural order (生物分类上的)目.

No·a·chi·an [nouéikiən] [noˋekɪən] *adj*. 挪亚(时代)的(of Noah or his times).

No·ah [nóuə] [ˋnoə]［圣］挪亚：亚当(Adam)的第十代子孙，希伯来人的先祖. 当时因地上的人终日所思都是恶，所以奉上帝之命造舟(ARK)，并吩咐一家八口及百兽、昆虫、禽鸟入方舟，方保全了生命. 挪亚有三个儿子，就是闪(Shem)、含(Ham)、雅弗(Japheth)(［圣］《创世纪》5—10).
Noah's ark (1)挪亚方舟. ✽ (2)装有挪亚一家八口及动物的儿童玩具船.

nob¹ [nɔb/nɑb] [nɑb] *n*. **1** 《俗》头(head). **2**［扑克牌］与所翻的牌同花的 Jack. ▶ 这张牌若在手上则得一分.

nob² [nɔb/nɑb] [nɑb] *n*. 《英俗》上流人士(member of the upper classes).
nób·by *adj*. 《俗》有上流风范的，潇洒的，高贵的(smart, elegant).

nob·ble [nɔ́bl/nɑ́bl] [ˋnɑbl] *vt*. 《英俗》**1** (用药物)使(赛马)无法取胜. **2** (用礼物)加以笼络，收买. **3** (用不正当手段)夺取(金钱等)，骗取，诈取. **4** 捉住(犯人等)，逮捕(catch).

·**No·bel** [noubél] [noˋbɛl] **Alfred Bernhard**～诺贝尔(1833～1896)：瑞典化学家、发明家，发明了甘油炸药(dynamite). ✽
Nobel Prize 诺贝尔奖：诺贝尔逝世后，将其遗产捐赠给瑞典皇家科学院，作为奖励基金而设立此奖. 每年颁赠给对物理学、化学、医学生理学、文学、和平等做出了巨大贡献的人. 1901 年第一次颁奖，1969 年新设立了经济学奖.

no·bel·i·um [noubéliəm] [noˋbɛlɪəm] *n*.［化］锘：



放射性元素，元素符号为 No，原子序数 102.

no·bil·i·a·ry [nəbíljəri/-ièəri] [nəˋbɪlɪ,ɛrɪ] *adj*. 贵族(阶级)的(of (the) nobility).
nobiliary particle 冠在贵族姓名前的小品词. (例如法语的 *de*，德语的 *von*)

·**no·bil·i·ty** [nəbíliti] [noˋbɪlətɪ] *n*. **1** 高贵，高尚(noble character or mind)：——*nobility and sublimity of thought* 思想崇高而高尚. **2**［加冠词 the］［集合名词］贵族阶级，贵族(class of nobles)：——*a member of the nobility* 贵族阶层一员. **3** 贵族出身，贵族身份(noble birth or rank).

·**no·ble** [nóubl] [ˋnobl] *adj*. (**-bler**; **-blest**)，*n*. ——*adj*. **1** 高贵的，贵族的，属于贵族阶级的(belonging to the nobility)：——*a man of noble birth* 出身高贵的人. **2** (理想)崇高的，高尚的(lofty)；(人格)伟大的，高洁的：——*a man of noble character* 人格高洁的人. **3** (外观)堂皇的，壮丽的，富丽的(of imposing appearance)；(品质)优秀的，可赞赏的(excellent, admirable)：——*a noble horse* 骏马. **4** (金属)昂贵的，贵重的；不腐蚀的：——*a noble metal* 贵金属.
——*n*. **1** ＝nobleman. **2**［英史］英国金币的一种：1334 年爱德华三世(Edward Ⅲ)下令铸造，通用至 1461 年，合 1/3 镑(6 先令 8 便士)金币.
nó·ble·ness *n*.
nó·bly *adv*.
nóbleman (*n*.)贵族.
nòblemínded (*adj*.)(思想)高尚的(honourable).
nóblewòman (*n*.)女贵族，贵妇.
［拉丁语(*g*) *nobilis* (← **gno*- 知悉)，"闻名的，身份高的，优秀的"之意］

no·blesse [nəblés] [nəˋblɛs] *n*. (英国以外的)贵族阶级(class of nobles).
noblesse oblige [əblí:ʒ/ou-] [oˋbliʒ] 地位高者，既享有特权，则应负相应的责任(privilege entails responsibility).
［法语］

:**no·bod·y** [nóubədi] [ˋnobədɪ] *pron*.，*n*. (pl. **-ies**) ——*pron*. 无人，无任何人. ▶ 通常与 he 或 she 连用，但亦接 they. ——*Nobody ever did his [their] work better than Tom*. 迄今还没有人能把工作做得比汤姆好.
——*n*. 不重要的人(person of no importance)：——*a mere nobody* 无名小卒.

nock [nɔk/nɑk] [nɑk] *n*. **1** 弓沟：弓两端挂弦的凹沟. **2** 箭梢凹口(搭弓弦处).
——*vt*. 搭(箭)于弦(set on string).

noc·tule [nɔ́ktju:l/nɑ́ktʃu:l] [ˋnɑktʃul] *n*. 山蝠(*Nyctalus noctula*)：产于欧洲的一种褐色蝙蝠. 在英国可见大型品种.

noc·tur·nal [nɔktə́:nəl/nɑktə́:r-] [nɑkˋtɝnəl] *adj*. **1** 夜的，在夜间的(of or in the night). **2**［动］在夜间活动的(active in the night).

noc·turne [nɔ́ktə:n/nɑ́ktə:rn] [ˋnɑktɝn] *n*. **1**［音乐］夜曲：优雅且有梦幻气氛的乐曲. **2**［绘画］夜景画(night-piece).

·**nod** [nɔd/nɑd] [nɑd] *v*. (**-dd-**)，*n*. ——*vi*. **1** (表招呼，同意、命令)点头(incline the head slightly)：——*nod in agreement* 点头同意. **2** 打盹，昏昏欲睡(be drowsy). **3** 犯错(make a mistake)：——*(Even) Homer sometimes nods*. 《谚》智者千虑，必有一失. **4** (羽毛、树木、花草)晃动(dance up and down as a result of motion)；(建筑物)倾斜(incline)：——*The tulips are nodding in the breeze*. 郁金香在微风中摇曳.
——*vt*. **1** 使(头)倾斜，点(头)(incline). **2** 首肯.
——*n*. **1** 点头打招呼：——*exchange nods with a person* 与某人相互点头打招呼. **2** 打盹.
3 (以点头来指使人的)绝对权力：——*The empire was at his nod*. 这帝国在他的掌握中.
land of Nod［加冠词 the］挪得之地：该隐(Lain)杀了亚伯以后所住的地方，位于伊甸园东边(［圣］《创世纪》4:16)，原意是逃亡漂流之地.
nodding acquaintance (1)点头之交. (2)些许的认识.



nomad / **游牧民族** 阿尔及利亚的柏柏尔人(Berber),跟随驮着物品的家畜四处流浪.他们是典型的游牧民族,只拥有所需最低限度的财产.

N.O.D.《略》Naval Ordnance Department(英国的)海军军械司.

nod·al [nóudəl] [ˋnodl] *adj.* 节的(of a node).

nod·dle [nɔ́dl/nádl] [ˋnadl] *n.* 《口语》头,脑袋(head).

nod·dy [nɔ́di/nádi] [ˋnadɪ] *n.* **1** 傻瓜,笨蛋(simpleton). **2** 黑燕鸥(*Anous stolidus*):产于热带沿海地区的深色海鸟,体形类似燕鸥,毛呈楔形.

node [noud] [nod] *n.* **1** 节,瘤,结. **2**〖植〗节:长茎叶的部位(→图 LEAF). **3**〖医〗结节(hard tumour). **4**〖天文〗交点:天球上两大圆弧交叉之点,尤指天体上轨道与黄道的两交点(→图 CELESTIAL). **5**〖物理〗波节:震动系统中不受震动影响的点或线. **6**(组织的)中心点(central point in a system). **7**〖数学〗结点,叉点:曲线本身的交叉点.

nod·ule [nɔ́dju:l/nádʒ-] [ˋnadʒul] *n.* **1** 圆形小固体,小圆块(small rounded lump). **2**〖植〗小节(small node). **3** 小节:如神经节. **nod·u·lar** [nɔ́djulə/nádʒulər] [ˋnadʒələ], **nód·u·lát·ed**, **nód·u·lòse** [-lòus] [-ˏlos] **nód·u·lous** *adj.* **nód·u·lá·tion** *n.*

no·dus [nóudəs] [ˋnodəs] *n.* (pl. **-di** [-dai] [-daɪ])难点(knotty point, difficulty);(情节等的)错综复杂(complication).

No·el [nouél] [noˋɛl] *int.* **1** 圣诞颂歌里的欢呼声.[古法语←拉丁语 *natalis*(诞生的)]

no·et·ic [nouétik] [noˋɛtɪk] *adj.* **1** 理智的,智力的(of the intellect). **2** 纯理性的,抽象的(purely intellectual or abstract). **3** 爱好思索的(given to intellectual speculation).
no·ét·ics *n.*〖逻〗理智论(science of the intellect).

nog[1] [nɔg/nag] [nag] *n.*, *v.* (**-gg-**) ——*n.* **1** 木钉,木栓,小木板(pin, peg, or small block of wood). **2** 木砖:打入水泥或砖中使得钉子能顺利钉牢的木块. **3** 树桩,残株(snag or stump on a tree). ——*vt.* **1** 以木钉钉牢. **2** 嵌木砖于….
nóg·ging (*n.*)木架砖墙:填塞于木架构间的砖砌体(→图 HALF-TIMBER).

nog[2] [nɔg/nag] [nag] *n.* **1**《英》浓啤酒:英国东部地区出产的一种烈性啤酒. **2** 蛋酒=(EGG-nog).

nog·gin [nɔ́gin/nág-] [ˋnagɪn] *n.* **1** 小杯(small mug). **2** 少量:常指 ¼ 品脱(pint). **3**《俗》头(head).

Noh [nou] [no] *n.*:→No².

noil [nɔil] [nɔɪl] *n.* (短羊毛、丝、纤维等)刷屑,(头发的)梳屑.

:**noise** [nɔiz] [nɔɪz] *n.* **1** 声音(sound):——*A noise woke her up.* 一阵声响把她吵醒了. **2** 喧闹,噪音(loud or harsh sound);叫嚷. **3** (电视、收音机的)杂音.
make a noise (1)喧哗. (2)对…议论纷纷,鸣不平(*talk or complain much*)〈about〉.
make a noise in the world (1)引起议论(be much talked of). (2)名噪一时.
——*vt.* 宣扬,宣传(人的名声、事实)(*make public, spread*)〈*abroad*〉:——*His fame was noised abroad.* 他声名远播. **nóise·less·ness** *n.* **nóise·less** *adj.* **nóise·less·ly** *adv.*
noises off〖戏剧〗从后台发出的音响效果.

noi·some [nɔ́isəm] [ˋnɔɪsəm] *adj.* 《文语》**1** 有害的,有毒的(harmful, noxious). **2** 恶臭的(ill-smelling);令人不快的,讨厌的(objectionable, offensive). **nói·some·ness** *n.*

:**nois·y** [nɔ́izi] [ˋnɔzɪ] *adj.* (**-ier**; **-iest**) **1** 嘈杂的,吵闹的. **2** (地方)喧嚣的(full of or making much noise):——*a noisy street* 喧嚣的大街. **3** (色彩、服装)华丽的,过分鲜艳的(loud, conspicuous):——*a noisy garment* 华丽的服装. **nóis·i·ly** *adv.* **nóis·i·ness** *n.*

no·lens vo·lens [nóulenz vóulenz] [ˏnolɛnz ˋvolɛnz] *adv.* 《书面语》不管愿不愿意(willy-nilly). [拉丁语 *nolens*=unwilling, *volens*=willing]

no·li me tan·ge·re [nòuli mi: tǽndʒəri, nòulai mèi tǽŋgəri] [ˏnolɪ ˏmiˋtændʒərɪ, nolaɪ ˏme ˋtæŋgərɪ] **1** 禁止干扰[接近]的警告(warning against meddling or approach). **2** 不可接触的人[物](person or thing that must not be touched). **3**〖医〗侵蚀性溃疡. ▶ 狼疮(lupus)的旧称. **4**〖绘画〗耶稣基督(Jesus Christ)复活后,在墓地与抹大拉的马利亚(Marry Magdalen)的相会图(〖圣〗《约翰福音》20:17). [拉丁语=touch me not]

nol·le pros·e·qui [nɔ̀li prɔ́sikwài/nàli prás-] [ˋnɑlɪ ˋprɑsɪˏkwaɪ]〖法律〗(原告或检察官)同意中止起诉;撤回诉讼. [拉丁语=refuse to pursue]

nom.《略》**1** nominal 名义上的,名目上的. **2** nominative〖语法〗主格(的).

no·mad [nóumæd] [ˋnomæd] *n.* **1** 游牧民族. ✲ **2** 流浪汉(wanderer). ——*adj.* **1** 游牧的,过游牧生活的. **2** 流浪的(wandering).
no·mad·ic [nəmǽdik] [noˋmædɪk] *adj.*
nó·mad·ísm *n.*

nom·bril [nɔ́mbril/nám-] [ˋnambrɪl] *n.*〖纹〗盾脐:盾状中心点与下方中心点之间的肚脐点(→图 HERALDRY).

nom de guerre [nɔ̀m də gɛ́:/nàm də gɛ́r] [ˏnam də ˋgɛr] (pl. **noms** [nɔ̀m/nàm] [ˋnam])假名,别名,艺名,化名(pseudonym, sobriquet). [法语=war-name]

nom de plume [nɔ̀m də plú:m/nàm-] [ˋnam də ˋplum] (pl. **noms** [nɔ̀m/nàm] [ˋnam]) 笔名(writer's pseudonym, pen-name).
[英国式法语=pen-name. 参照前项]

no·men·cla·tor [nóumənklèitə/-tər] [ˋnomənˏkletə] *n.* **1**〖史〗(古罗马时跟随主人游说拉票,通报来客姓名的)通报奴仆[随从];(宴会中引领客人入座的)引座员. **2** (有关学名等)命名者(giver of names).

no·men·cla·ture [nəménklətʃə, nóumənklèitʃə/-tʃər] [ˋnomənklətʃə, ˋnomənˏkletʃə] *n.* **1** (某个人、社会特有的)用语,语汇. **2** 某个学科等的术语(terminology of a science, etc.). **3** (有系统的)命名法(systematic naming). **no·mén·cla·tive** *adj.*

nom·i·nal [nɔ́minəl/nám-] [ˋnamənl] *adj.* **1**〖语法〗名词的,名词性的(of, as, or like a noun). **2** 名字的,名称上的(of or in names). **3** (金额)些许的,极少的(very small, trifling). **4** 名义上的,有名无实的(existing in name only, not real or actual). **5** 组成名称的,命名的(consisting of or giving names).
nóm·i·nal·ly *adv.*

nom·i·nal·ism [nɔ́minəlizəm/nám-] [ˋnamənlˏɪzṃ] *n.*〖哲〗唯名论:主张普遍概念并不实在,只有个别事物才是实在的(←→*realism*).
nóm·i·nal·ist *n.* **nòm·i·nal·ís·tic** *adj.*

·**nom·i·nate** [nɔ́minèit/nám-] [ˋnaməˏnet] *vt.* (**-nated**; **-nating**) **1** 指定,确定(日期、场所)(name, appoint):——*nominate the date* 指定日期. **2** 提名[推荐]为候选人. **3** 任命(某官职)(appoint):——*a committee of six nominated members* 由任命的六名委员组成的委员会.
nòm·i·ná·tion *n.* **1** 提名,任命. **2** 提名[任命]权.
nóm·i·nā·tor, **nòm·i·née** [-ní:] [-ˋni] *n.*

nom·i·na·tive [nɔ́minətiv/námi-, -nèi-] [ˋnamənətɪv, -ˏne-] *adj.* **1**〖语法〗主格的(of the case of the subject of a verb). **2** 被提名的,被指派的,被任命的(of or appointed by nomination). ——*n.*〖语法〗主格,主格词.
nòm·i·na·tí·val [-táivəl] [-ˋtaɪvl] *adj.* 主格的.
nominative absolute〖语法〗主格独立结构:如 This being so, I did nothing. 句中的 This being so.

non- [nɔn-/nan-] [nan-] *pref.* 与名词、形容词连用,"不"、"非"、"无"(not)之意(如 *non-appearance*, *non-logical*).

non·ac·cess [nɔnǽkses/nàn-] [ˏnanˋæksɛs] *n.*〖法律〗(夫妇间)无性生活.

non·age [nɔ́nidʒ, nóun-/nán-, nóun-] [ˋnanɪdʒ, ˋnon-] *n.* **1** (法律上的)未成年(being under age, minority). **2** 未成熟(immaturity);早期(early stage).

non·a·ge·nar·i·an [nɔ̀nədʒinɛ́əriən, nòun-/nàn-, nòun-] [ˏnanədʒəˋnɛrɪən, ˏnon-] *adj.* 90 至 99 岁的,90 多岁的(from 90 to 99 years old). ——*n.* 90 多岁的人.

non·a·gon [nɔ́nəgən/nánəgàn] [ˋnanəˏgan] *n.* 九角形,九边形(plane figure with 9 angles and 9 sides).
non·ag·o·nal [nɔnǽgənəl/nan-] [nanˋægənəl] *adj.*

non·ap·pear·ance [nɔ̀nəpíərəns/nàn-] [ˏnanəˋpɪrəns] *n.* (当事人等的)未到法庭,未出庭(failure to appear).

no·na·ry [nóunəri] [ˋnonərɪ] *adj.*〖数学〗九进位的(having nine as basis).

non·bel·lig·er·ent [nɔ̀nbilídʒərənt/nàn-] [ˏnanbəˋlɪdʒərənt] *adj.* 非交战国的. ——*n.* 非交战国:指不直接参加战事,但却公开地表示支持某一国的国家. **nòn·bel·líg·er·en·cy** *n.*

nonce [nɔns/nans] [nans] *n.* 目前，当前(time being, present occasion). [用于下面短语中]
for the nonce 暂时，目前.
nónce-wòrd (*n.*)(只限于某场合用的)临时造的词语.

non·cha·lant [nɔ́nʃələnt/nán-][ˋnanʃələnt] *adj.* 无动于衷的，冷淡的，漠不关心的，漫不经心的(unmoved, indifferent, cool).
nón·cha·lant·ly *adv.* **nón·cha·lance** *n.*

non·col·le·gi·ate [nɔ̀nkəlíːdʒiit/nàn-] [ˌnankəlindʒɪɪt] *adj.* 1 (学生)不属于学院的(not attached to a college). 2 (大学)不设学院的(not having colleges).

non·com [nɔ́nkɔ̀m/nánkàm] [ˋnanˌkam] *n.* 《口语》军士(non-commissioned officer).

non·com·bat·ant [nɔ̀nkɔ́mbətənt/nànkám-] [ˌnanˋkambətənt] *adj.* 非战斗的，非作战的(not fighting). ——*n.* 非战斗人员. 1 (战时的)平民. 2 军队里的非作战人员. 如军医、随军牧师等.

non·com·mis·sioned [nɔ̀nkəmíʃənd/nàn-] [ˌnankəˋmɪʃənd] *adj.* 未受委任的，未受军官衔的(not holding a commission). ▶ 尤指军队中的中士(sergeant)、下士(corporal)等.

non·com·mit·tal [nɔ̀nkəmítəl/nàn-] [ˌnankəˋmɪtl] *adj.* 不作任何承诺的(意见、用意等)含糊的.

non·com·mu·ni·cant [nɔ̀nkəmjúːnikənt/nàn-] [ˌnankəˋmjunɪkənt] *adj.*, *n.* 不领受圣餐的(人)；不属于英国国教的(人).

non com·pos men·tis [nɔ̀n kɔ́mpəs méntis/nàn kámpəs] [ˌnan ˋkampəs ˋmɛntɪs] 精神不正常的(not in one's right mind).
[拉丁语=not having control of one's mind]

non·con·duct·ing [nɔ̀nkəndʌ́ktiŋ/nàn-] [ˌnankənˋdʌktɪŋ] *adj.* 不导热[电]的(that does not conduct heat or electricity).
nòn·con·dúc·tor *n.*

non·con·form·ist [nɔ̀nkənfɔ́ːmist/nànkən-fɔ́rm-] [ˌnankənˋfɔrmɪst] *n.* 1 不信奉国教的人，不遵从(习俗、准则的)人. 2 [N-]〖英〗非国教徒. ▶ 通常不包括罗马天主教徒.

non·con·form·i·ty [nɔ̀nkənfɔ́ːmiti/nànkən-fɔ́rm-] [ˌnankənˋfɔrmətɪ] *n.* 1 不信奉国教(principles or practice of nonconformists)；非国教徒. 2 (新教派的)反对英国国教会者(protestant dissent). 3 不遵从…，不顺应…(failure to conform)(to). 4 不一致，不符合(want of correspondence between things).

non·co·op·er·a·tion [nɔ̀nkouɔ̀pəréiʃən/nànkouàp-] [ˌnankoˌapəˋreʃən] *n.* 1 (对权力当局)不合作. 2 (1919 年左右甘地(GANDHI)及其追随者对英国所采取的)不合作主义.

non·de·script [nɔ́ndiskrìpt/nán] [ˋnandɪˌskrɪpt] *adj.* 无以名状的，难以形容的，含糊不清的. ——*n.* 难以描述的人[物]，无特征的人[物].

·**none**[1] [nʌn] [nʌn] *pron.* 1 [of+复数(代)名词][作复数用](…之中)无任何一个(not any)(of)：——*None of them were present.* 他们之中没有一个人出席. 2 [of+单数(代)名词][作单数用]什么也没有，没有一点，毫无：——*None of this concerns me.* 这与我毫不相关. / *That's none of your business.* 那与你无关，不用多管闲事. 3 没有一人(no person(s), no one)；——*None can tell.* 无人知悉.
none but 除了…一个(人)也没有，只有…：——*They chose none but the best.* 他们尽挑最好的.
none other than 不外是…，正是…(no other person than).
——*adj.* [省略用法]一点也不…的，毫无…的(no, not any)：——*If a linguist is wanted, I am none.* 如果需要的是语言学家，那我就绝非是这项人选.
——*adv.* 1 [none the+比较级](虽说…但)一点也不…(by no amount, not at all)：——*None the better for it.* 对它来说一点也不好. 2 [none so, none too]一点也[决，完全]不…：——*We are none so fond of him.* 我们一点也不喜欢他.
none the less 然而(nevertheless).

none[2] [nʌn] [nʌn] *n.* =NONES 2.

non·en·ti·ty [nɔnéntiti/nan-] [nanˋɛntətɪ] *n.* 1 不存在，虚无(non-existence). 2 不存在的事物，虚构(non-existent thing, figment). 3 微不足道的人[物](person or thing of no importance, cipher).

nones [nounz] [nonz] *n.* [pl.] 1〖古罗马〗指罗马历法中，自 IDES 起算之前的第 9 日或 3 月、5 月、7 月、10 月的第 7 日，其他月份的第 5 日. 2〖罗马天主教会〗(祈祷时刻(canonical HOUR)的)申时祷告；下午三点的祷告.

non·es·sen·tial [nɔ̀nisénʃəl/nàn-] [ˌnanəˋsɛnʃəl] *adj.* 非本质的，不重要的. ——*n.* 非本质的事物，不重要的人[物].

none·such [nʌ́nsʌ̀tʃ] [ˋnʌnˌsʌtʃ] *n.* : → NONSUCH.

no·net [nounét] [nonɛt] *n.* 〖音乐〗九重奏[唱]曲.

non·ex·ist·ent [nɔ̀nigzístənt/nàn-] [ˌnanɪgˋzɪstənt] *adj.* 不存在的，非实在的(not existing).
nòn·ex·íst·ence *n.*

non·fic·tion [nɔnfíkʃən/nàn] [ˌnanˋfɪkʃən] *adj.* 非小说的. ——*n.* 非小说类写实文学(如传记、报道等).

non·flam [nɔnflǽm/nàn-] [nanˋflæm] *adj.* (电影胶片)不易燃的(not inflammable).

non·flam·ma·ble [nɔnflǽməbl/nàn-] [nanˋflæməbl] *adj.* 不易燃的，非导火性的(non-inflammable).

no·nil·lion [nəniljən] [nəˋnɪljən] *n.* 1《英》100 万的 9 次方(10^{54}). 2《美》1 000 的 10 次方(10^{30}).

non·in·flam·ma·ble [nɔ̀ninflǽməbl/nàn-] [ˌnanɪnˋflæməbl] *adj.* 不易燃的，非导火性的(that cannot be set on fire).

non·in·ter·ven·tion [nɔ̀nintəvénʃən/nànintər-] [ˌnanɪntəˋvɛnʃən] *n.* 不干涉，不介入，放任不管(absence of intervention)；(外交上的)不干涉主义，不干涉内政.

No·ni·us[1] [nóuniəs] [ˋnonɪəs] 努尼斯(1492～1577)：Pedro Nuñez 的拉丁名，葡萄牙数学家.

no·ni·us[2] [nóuniəs] [ˋnonɪəs] *n.* 游标：努尼斯(Nunez)发明的度量器具上可以移动的部分，游标尺(VERNIER)是其改进形式. [源于 NONIUS]

non·ju·ror [nɔndʒúərə/nàndʒúərər] [ˌnanˋdʒurə] *n.* 〖史〗拒绝宣誓效忠者：1689 年拒绝对威廉三世(William Ⅲ)与玛丽二世(Mary Ⅱ)宣誓效忠的英国国教牧师. **non·jur·ing** *adj.*

non·pa·reil [nɔ́npərəl/nànpərél] [ˌnanpəˋrɛl] *adj.* 无比的，无双的(unequalled, peerless). ——*n.* 1 无与伦比的人[物]，极品(unrivalled or unique person or thing). 2〖印刷〗6 磅因铅字：约介于 6.5 磅因铅字(emerald)与 5.5 磅因铅字(ruby)之间. 3 彩鹀：产于美国南部的一种雀科鸣鸟(finch).

non·par·ty [nɔnpáːti/nànpár-] [nanˋpartɪ] *adj.* 无党派的，超党派的.

non·plus [nɔnplʌ́s/nàn-] [nanˋplʌs] *n.*, *v.* (-ss-)——*n.* 束手无策，迷惑，困惑(state of perplexity, standstill). ——*vt.* 使束手无策，使困惑[迷惑](reduce to hopeless perplexity).
[拉丁语 *non plus*=not more]

non pos·su·mus [nɔn pɔ́sjuməs/nàn pás-] [nan ˋpasjuməs] (对某事)无法或拒绝采取行动的声明(statement of inability or refusal to act or move).
[拉丁语=we cannot]

non·res·i·dent [nɔnrézidənt/nàn-] [nanˋrɛzədənt] *adj.* 1 不住在某地方的，不居住在任职地的(not residing at one's place of work). 2 (工作上)未硬性规定必须是本地居民的(not requiring a holder to reside). ——*n.* 不居住在任职地的人，非当地居民.

non·re·sis·tance [nɔ̀nrizístəns/nàn-] [ˌnanrɪˋzɪstəns] *n.* (对权力、法律)不抵抗(主义).

·**non·sense** [nɔ́nsəns/nán-] [ˋnansɛns] 1 无意义的话，胡言乱语，胡说八道，胡思乱想(absurd words or ideas)；愚蠢行为(foolish conduct)：——*Talk nonsense!* 胡说八道！/ *None of your nonsense!* 你别胡闹了！ 2 无价值之事，无聊之事(worthless things, rubbish). ——*int.* 胡说！废话！
non·sén·si·cal [-sénsikəl] [-ˋsɛnsɪkl] *adj.*
non·sén·si·cal·ly *adv.*
no nonsense 不是胡说八道的，认真的.
nonsense verse(s) 打油诗，无聊诗.

non seq·ui·tur [nɔn sékwitə/nàn sékwitər] [nan ˋsɛkwɪtə] (与前提不符的)不合理的推论，矛盾的推论(illogical inference, paradoxical result).
[拉丁语=it does not follow]

non·skid [nɔnskíd/nàn-] [ˌnanˋskɪd] *adj.* (轮胎、路面等)不滑的，有防滑装置的(designed to prevent skidding).

non·smok·er [nɔnsmóukə/nànsmóukər] [nanˋsmokə] *n.* 1 不抽烟的人(person who does not smoke). 2 (火车内的)禁烟的车厢.

non·start·er [nɔnstáːtə/nànstártər] [nanˋstartə] *n.* 《口语》不值得深思的想法(idea not worth considering further).

non·stop [nɔnstɔ́p/nànstáp] [ˋnanˋstap] *adj.* 不停车的，直达的，不着陆的. ——*adv.* 不停车地，不着陆地. ——*n.* 直达火车[公车]，中途不着陆的飞机.

non·such, **none-** [nʌ́nsʌ̀tʃ] [ˋnʌnˌsʌtʃ] *n.* 1 无与伦比的人[物](person or thing that is unrivalled)；典型，模范，榜样(paragon). 2 皱叶剪秋罗.

non·suit [nɔnsjúːt/nànsúːt] [nanˋsut] *n.* 〖法律〗诉讼的驳回：当原告无法提出充足证据，或不能进行审判程序时，被裁定败诉的判决.

non trop·po [nɔn trɔ́pou/nàn tráp-] [nanˋtrapo] 〖音乐〗适度地，不过分地(not too much).
[意大利语]

non-U [nɔnjúː/nàn-] [nanˋnju] *adj.* 《口语》不属于上层阶级的，非上层阶级的(not characteristic of the upper classes).

non·un·ion [nɔnjúːnjən/nàn-] [nanˋjunjən] *adj.* 1 非工会的，不加入工会的(not belonging to a trade-union). 2 (产品)非工会会员制造的(not made by union labour).

non·us·er [nɔnjúːzə/nànjúːzər] [nanˋjuzə] *n.* 〖法律〗不行使权利，放弃权利.

noo·dle[1] [núːdl] [ˋnudl] *n.* 傻瓜，笨蛋(simpleton).

noo·dle[2] [nuːdl] [ˋnudl] *n.* 面条：面粉中加鸡蛋做成的面食. [德语 *nudel*]

nook [nuk] [nuk] *n.* 1 (房间的)角落(secluded corner or place). 2 深处，隐蔽处(recess).

:**noon** [nuːn] [nun] *n.* 1 中午，正午(12 o'clock in the day)：——*at noon* 在中午 / *shortly before noon* 近正午时. 2 [加冠词 the]最高峰，全盛期：——*at the noon of one's life* 在壮年期.
nóondày, **nóontìde** (*n.*)正午.
nóontìme (*n.*)《美》=noonday.
[拉丁语 *nona* (*hora*) ninth hour；原指午后三点]

noose [nuːs] [nus] *n.* 1 绞索，套索. 2 夫妻关系(marriage tie). 3 圈套(snare)；束缚(bond).
put one's head in the noose 自投罗网，自入圈套.
——*vt.* 1 用套索捕捉. 2 使落入圈套(ensnare). 3 将(绳)打成活结. 4 把绞索套在(人头)上(*round*).

no·pal [nóupəl] [ˋnopəl] *n.* 胭脂仙人掌：原产于墨西哥的仙人掌属(Nopalea)常绿植物，栖息于此种植物体上的胭脂虫(*N. cochinelleifera*)，为昔日重要的红色染料.

·**nor** [nə/nər, (强)nɔː/nɔr] [nə, (强) nɔr] *conj.* 1 [用 neither A nor B 句型]不是 A 也不是 B：——*She can neither read nor write.* 她既不会读也不会写. / *Neither you nor I am in the wrong.* 你我都没有错. 2 [接在 not, no, never 等否定词之后]…也不，…也没有(and not either)：——*I did not see him. Nor did she.* 我没有看到他，她也没有. / *He never smokes, nor does he drink.* 他不抽烟，也不喝酒(▶ nor 后所接的从句，其主语与动词位置掉换). 3 [用于肯定句之后]而且也不…(and not)：——*The tale is long, nor have I heard it out.* 故事很长，我没有听完.

nor'《略》north 北(的). ▶ 尤用于构成复合词. ——*nor'wester* 西北风.

Nor·dic [nɔ́ːdik/nɔ́r] [ˋnɔrdɪk] *adj.* 〖人类学〗北欧人种的. ——*n.* 北欧人：斯堪的纳维亚人等欧洲北部的日耳曼民族，具有身材高大、体格健壮、金发碧眼、浅色皮肤等特征.



Normandy / **诺曼底**
二次世界大战末期，盟军为了早日结束战争，决定在欧洲开辟第三战场，因此于 D-Day(1944 年 6 月 6 日)登陆诺曼底半岛，此次登陆成为盟军获胜的转机. 图为登陆 20 日后同盟国的军队.

Nore[nɔː/nɔr] [nor] [加冠词 the]诺尔：位于英国英格兰东南部希尔内斯(Sheerness)附近，泰晤士(Thames)河口的沙洲.

Mutiny of the Nore[加冠词 the]诺尔哗变：1797 年停泊于诺尔沙洲的舰队，因不满粗劣的食物、低额的薪资而发生的哗变.

Nor·folk[nɔ́ːfək/nɔ́r-] [ˋnɔrfək] 诺福克：英国英格兰东部一郡，临北海. 1974 年 4 月与萨福克(Suffolk)郡东部地区合并.

Norfork jacket 诺福克外套：前后有褶裥，腰部系皮带的单排扣男性宽松上衣(→图 COAT).

norm[nɔːm/nɔrm] [nɔrm] *n.* **1** 标准，基准，规范(standard, type). **2** (工作)定额(standard unit of work prescribed).
[拉丁语 *norma*(曲尺，基准)]

*__nor·mal__[nɔ́ːməl/nɔ́r-] [ˋnɔrml̩] *adj.* **1** 标准的，正规的，正常的(conforming to standard, regular, usual)：—*a normal temperature of the human body* 人体的正常体温. **2** 典型的(typical). **3**〖心理〗(1)(智力)常态的，平均的(of average intelligence)：—*the normal intelligence* 正常的智力. (2)(在精神上，情绪上)正常的，健全的(sound). **4**〖数学〗垂直的，成直角的(standing at right angles). —*n.* **1** 常态，标准，常温(usual state, level or temperature, etc.). **2**〖数学〗法线(→图 EVOLUTE[1]).

nór·mal·ly *adv.*

nor·mál·i·ty [-mǽliti] [-ˋmælətɪ], **nór·mal·cy** *n.*

normal school 师范学校.
[拉丁语 *normalis*(←*norma* 参照前项)]

nor·mal·ize, -ise[nɔ́ːməlàiz/nɔ́r-] [ˋnɔrml̩ˌaɪz] *vt.* 使标准化，使正常(make normal).

nòr·mal·i·zá·tion, -sá- *n.*

Nor·man[nɔ́ːmən/nɔ́r] [ˋnɔrmən] *n.* 诺曼人. **1** 居住于法国诺曼底(NORMANDY)，于 1066 年征服英格兰的斯堪的纳维亚人与法兰克族的混血民族. ✽ **2** 10 世纪左右征服诺曼底地区的古代斯堪的纳维亚人.
—*adj.* **1** 诺曼人的，诺曼底的(of Normandy). **2**〖建〗诺曼式的：诺曼人征服英国后发展起来的罗马式建筑样式. 以雄伟、壮观的半圆形拱门和几何装饰为特征.

Norman Conquest[加冠词 the]诺曼征服：1066 年由诺曼底公爵威廉(William)率领的诺曼人对英格兰的征服.

Norman French 诺曼法语：中世纪诺曼人使用的法语，后来成为英国的法律用语.

Nor·man·dy[nɔ́ːməndi/nɔ́r-] [ˋnɔrməndɪ] **1** 诺曼底：法国西北部一地区，临英吉利海峡. 傻瓜查理(Charles the Simple)封北欧海盗头子罗洛(Rollo)为第一代诺曼底公爵. 诺曼征服后至 1204 年为止断断续续受英格兰的统治. ✽
2 诺曼底王朝：包括威廉一世、二世(William Ⅰ and Ⅱ)、亨利一世(Henry Ⅰ)和斯蒂芬(Stephen)等英国国王统治的王朝.

nor·ma·tive[nɔ́ːmətiv/nɔ́r-] [ˋnɔrmətɪv] *adj.* 规范的，标准的(of establishing a norm).



Norman / **诺曼人**
《贝叶挂毯》(*Bayeaux Tapestry*)的一部分(制成于 12 世纪，法国贝叶博物馆藏)，描绘诺曼底公爵威廉一世征讨英国的情形. 画面朴实却强而有力，显示出诺曼征服时期的艺术特征.

Norn[nɔːn/nɔrn] [nɔrn] *n.*〖北欧神话〗诺恩：主宰命运的女神，即丝库德(Skuld)、露德(Urd)及伟丹蒂(Verdandi)三姊妹.

Nor·roy and Ul·ster [nɔ́rɔi/nɔ́ːr, nɑ́r-] [ˋnɔrɔɪ, ˋnɑr-]《英》(英国纹章院的)第三纹章官：管辖特伦特(Trent)河以北的地区.
[英法语* *norroi*(*nor*-北 + *roi* 王)]

Norse[nɔːs/nɔrs] [nɔrs] *adj.* **1** 古斯堪的纳维亚的(of an ancient Scandinavia)，挪威的(of Norway).
2 古斯堪的纳维亚人[语]的，挪威人[语]的.
—*n.* 古斯堪的纳维亚人，挪威人[语]. ✽

Old Norse 古斯堪的纳维亚语.

:**north**[1] [nɔːθ/nɔrθ] [nɔrθ] *adv.* **1** 向北地，在北方：—*walk north* 朝北走.
—*n.* **1** [通常加冠词 the]北，北方：—*Cambridge is to the north of London.* 剑桥在伦敦的北面. / *Venice is in the north of Italy.* 威尼斯在意大利的北部.
2 (罗盘的基本方位)北.
3 [通常作 the N-](1)北部，北部地区. (2)《英》英格兰北部：亨伯河(the Humber)以北的地区. (3)《美》北部：宾夕法尼亚(Pennsylvania)州与马里兰(Maryland)州之间梅森狄克逊线(Mason and Dixson line)以北的地区.
4 [N-](在扑克牌戏中与南家相对，坐于东家右边的)北家. —*adj.* **1** 北的，北方的：—*the north gate* 北门. **2** 北向的：—*a north window* 北窗. **3** (风)由北方吹来的：—*a north wind* 北风.

nórth·ward [-wəd/-wərd] [-wɚd] *adv.*, *adj.*, *n.*

nórth·ward·ly *adv.*, *adj.* **nórth·wards** [-wədz/-wərdz] [-wɚdz] *adv.*

North American (1)北美的. (2)北美人.

North Atlantic Treaty Organization[加冠词 the]北大西洋公约组织：西方的一军事同盟组织，总部设在比利时的布鲁塞尔，1949 年成立于美国首都华盛顿.


north country《英》英格兰[大不列颠岛]北部(的).

nórth-còuntryman (*n.*)《英》英格兰北部的人.

nórth-èast (*n.*)东北.

North Island 北岛：新西兰两大岛中北面的一岛.

Nórthman (*n.*)古代斯堪的纳维亚人，古代北欧人：古代斯堪的纳维亚半岛的居民，尤指挪威的居民.



Norse/ 古斯堪的纳维亚人
图为古斯堪的纳维亚人使用的有桨帆船. 他们乘坐这种船只,在北欧各地进行侵略,威胁到欧洲各国的安全. 另一方面,他们由南方的南特(Nantes)出发,西至纽芬兰(Newfoundland),传播了各地的文化和思想.

nórth-nòrth-éast (*n.*) 北东北.
nórth-nòrth-wést (*n.*) 北西北.
North Sea [加冠词 the] 北海:大西洋东北部海域,位于欧洲大陆和英国东海岸之间.
north star [加冠词 the]《天文》北极星(pole-star).
nórth-wèst (*n.*) 西北.

North[2] [nɔːθ/nɔrθ] [nɔrθ] **Christopher**～诸思.
► 威尔逊(John WILSON²)的笔名.

North[3] [nɔːθ/nɔrθ] [nɔrθ] **Frederick～, Earl of Guilford** 诺思(1732～1792):以诺思勋爵(Lord North)而闻名的英国政治家. 支持乔治三世(George Ⅲ)的强硬政策,导致美国独立战争的爆发.

North America 北美洲:巴拿马以北的美洲大陆,包括墨西哥、美国、加拿大,为世界第三大洲,拥有寒、温、热三带气候. 矿产丰富,工业发达.
North American Aviation 北美飞机公司:美国的飞机制造公司,产品中90%是军用飞机. 亦生产火箭、导弹、反应堆、电气、机械等.

North·amp·ton·shire [nɔːθǽmptənʃiə/nɔrθǽmptənʃiər][nɔrθǽmptənʃɪr] 北安普敦郡:英国英格兰中东部一郡. (略:Northants.)

Northants. 《略》Northamptonshire(英国的)北安普敦郡.

North Car·o·li·na [kæ̀rəláinə] [ˌkærəˋlaɪnə] 北卡罗来纳:美国南部一州. 1789年经美国宪法批准,成为最初13州之一,首府罗利(Raleigh). 境内栽培烟草、棉花等经济作物,香烟制造业及纺织业发达. (略:N. C.)

North·cliffe [nɔ́ːθklif/nɔ́rθ-][ˋnɔrθklɪf] **Alfred Charles William Harmsworth, Viscount～** 诺思克利夫(1865～1922):英国报业巨子. 1896年创刊《每日邮报》(*Daily Mail*),1908年以后握有《泰晤士报》(*The Times*)的经营权.

North Da·ko·ta [dəkóutə] [dəˋkotə] 北达科他:美国西北部一州. 1889年成为第39个州. 首府俾斯麦(Bismarck). 农业发达,盛产小麦、大麦、黑麦,西部有牛、羊等畜牧业. (略:N. Dak., N. D.)

north-east [nɔ́ːθíːst/nɔ́rθ-] [ˌnɔrθˋist] *adv.* 向东北,在东北,自东北.
——*n.* [通常加冠词 the] **1** 东北.
2 东北部,东北地区.
——*adj.* **1** 东北的.
2 往东北的,朝东北的.
3 来自东北的.
nòrth-éast·er *n.* 东北风,东北大风.
nòrth-éast·er·ly *adv.*, *adj.*, *n.*
nòrth-éast·ern *adj.*
nòrth-éast·ward [-wəd/wərd-][-wərd] *adv.*, *adj.*, *n.*
nòrth-éast·ward·ly *adv.*, *adj.*
nòrth-éast·wards [-wədz/-wərdz] [-wərdz] *adv.*
north-east passage [加冠词 the] 东北航道:沿着欧洲、亚洲的北海岸,介于北大西洋与太平洋间的航路. 以前被认为是前往东方的新航路.

north·er [nɔ́ːðə/nɔ́rðər] [ˋnɔrðɚ] *n.* 《美》强北风:冬季吹向美国得克萨斯州、墨西哥湾一带的强烈寒冷北风.

north·er·ly [nɔ́ːðəli/nɔ́rðər-][ˋnɔrðɚlɪ] *adj.* **1** 北的,北方的,在北方的(in the north). **2** (风)由北吹来的(blowing from the north).
——*adv.* 向北,朝北(towards the north).
——*n.* 北风(north wind).

***north·ern** [nɔ́ːðən/nɔ́rðərn] [ˋnɔrðɚn] *adj.* **1** 北的,北部的(of or in the north);位于北方的,向北方的(lying or directed towards the north):—*the northern part of Africa* 非洲北部/ *a northern custom* 北方习俗.
2 《诗》来自北方的(coming from the north):—*a northern wind* 北风.
nórth·ern·er *n.* [亦作 N-] 北方人,生于北方的人.
nórth·ern·mòst [-mòust][-ˌmost] *adj.*
Northern hemisphere: →HEMISPHERE.
northern lights [加冠词 the] 北极光.

North·ern Ire·land [áiələnd/áiər-] [ˋaɪrlənd] 北爱尔兰:英国的一部分,位于爱尔兰岛东北部,包括阿尔马(Armagh)、当(Down)、伦敦德里(Londonderry)、安特里姆(Antrim)、蒂龙(Tyrone);费马纳(Fermanagh)等6个郡(→IRELAND). 首府贝尔法斯特(Belfast). ✽



Northern Ireland/ 北爱尔兰
北爱尔兰的畜牧风光. 在北爱尔兰,除了畜牧业之外,亚麻的栽培也很盛行,亚麻布的制造成为主要产业之一.

Northern Territory / **北部地区** 由东西走向贯穿北部地区的两列山脉所构成的麦克唐纳(MacDonnell)山脉. 1860 年被发现,名称源于当时的南澳大利亚总督麦克唐纳(Richard MacDonnell)的名字.

North·ern Ter·ri·to·ry [加冠词 the]北部地区:位于澳大利亚中北部的地区. 1931 年成为联邦政府的直辖行政区. ✲

north·ing [nɔ́:θiŋ/nɔ́rθ-][ˋnɔrθɪŋ] *n.* **1** (尤指航海)北进,北航,向北偏航(northward progress or deviation). **2** 北向纬度差(distance due north).

North Is·land 北岛:新西兰北部的大岛,岛上人口占新西兰总人口的 70%,惠灵顿(Wellington)和奥克兰(Auckland)为其两大都市.

Northumb. 《略》Northumberland(英国的)诺森伯兰郡.

North·um·ber·land [nɔ:θʌ́mbələnd/nərθʌ́mbər-][nɔrθˋʌmbɚlənd] 诺森伯兰:英国英格兰东北部一郡. 一部分地区于 1974 年 4 月与泰恩和威尔(Tyne and Wear)郡合并. (略:Northumb)

North·um·bri·a [nɔ:θʌ́mbriə/nɔrθ-][nɔrθʌ́mbrɪə] 诺森布里:英国盎格鲁撒克逊时代的古王国. 领土由亨伯(Humber)河到福思(Forth)湾.

North·úm·bri·an *adj.* (古英语的)诺森布里亚方言的. —— *n.* 诺森布里亚方言.

Northumbria Authority 管理诺森伯兰(Northumberland)郡以及泰恩和威尔(Tyne and Wear)郡的警察管辖区域.

north-west [nɔ̀:θwést/nɔ́rθ-][ˌnɔrθˋwɛst] *adv.* 向西北,在西北. —— *n.* [通常加冠词 the] **1** 西北. **2** 西北部,西北地区. ——*adj.* **1** 西北的. **2** 往西北的,向西北的. **3** 来自西北的.

nòrth-wést·er *n.* **1** 西北风. **2** =south-wester 2. **nòrth-wést·er·ly** *adv.*, *adj.*, *n.* **nòrth-wést·ern** *adj.* **nòrth-wést·ward** [-wəd/-wərd][-wɚd] *adv.*, *adj.*, *n.* **nòrth-wést·ward·ly** *adv.*, *adj.*

nòrth·wést·wards *adv.*

nòrth-wést passage [加冠词 the]西北航道:沿着北美大陆北极海岸,从大西洋到太平洋的航线.

Northwest Territories[加冠词 the]西北地区:加拿大北部,北纬 60°以北的地区. **Northwest Territory**[加冠词 the]西北地区:美国俄亥俄州以北的地区.


Norway/ **挪威**
挪威北部特罗姆瑟(Tromso)市. 靠近北极地区,故盛夏时整日太阳高挂,寒冬时则整日不见太阳.





North York·shire 北约克郡:英国英格兰东北部一郡. 1974 年由约克郡(Yorkshire)东、西、北三个行政区的部分地区合并而成.

Norvic. 《略》*Norviciensis* 诺里奇(主教)((bishop) of Norwich). ▶ 英国诺里奇主教签名时以此代替姓. [拉丁语]



Nor·way [nɔ́:wei/nɔ́r-] [ǹɔrwe] 挪威：北欧国家，位于斯堪的纳维亚半岛西部．872 年建国，14 世纪并入丹麦版图，并和瑞典结成同盟，瑞典在 1523 年脱离同盟，1814 年丹麦战败，将挪威割给瑞典，但挪威人并不承认此条约，1905 年举行全民公决，瑞典只得承认挪威独立．首都奥斯陆(Oslo)．✽
[古斯堪的纳维亚语 *Norvegr*(*northr*＝north＋*vegr*＝way)]

Nor·we·gian [nɔ:wí:dʒən/nɔr-] [nɔr`widʒən] *adj*．挪威的(of Norway)，挪威人[语]的．
——*n*．**1** 挪威人．**2** 挪威语：其书面形式和丹麦语十分相似．

nor-west·er [nɔ:wéstə/nɔrwéstər] [nɔr`wɛstə̹] *n*．**1** ＝north、wester．**2** 一杯烈酒(glass of strong liquor)．

Nor·wich [nɔ́ridʒ,-itʃ/nɑ́r-] [ǹɑrɪdʒ] 诺里奇：英国英格兰诺福克郡首府．✽
Norwich School [加冠词 the]诺里奇画派：1803 年左右到 1834 年活跃于诺里奇的风景画家团体．

:nose [nouz] [noz] *n*．**1** 鼻：—*a Roman nose* 鹰钩鼻，钩形鼻/ *blow one's nose* 擤鼻子．
2 嗅觉(sense of smell)：—*have a good nose* 嗅觉灵敏．
3 探问，探看．
4 (管、筒、风箱等像鼻子的)尖端，口(open end)．
5 船首，机首．
6 前端，突出部分(projecting part)．
as plain as the nose on *one's* ***face*** 一目了然的，显而易见的(easily seen)．
by a nose (1) (赛马等)以一鼻之差．(2) 毫厘之差．
count noses 清点(支持者等的)人数．
cut off *one's* ***nose to spite*** *one's face* 任意要脾气以致为自己惹麻烦．
followe *one's* ***nose*** (1) 笔直往前(go straight forward)．(2) 凭直觉行事(be guided by instinct)．
lead *a person* ***by the nose*** 牵着某人的鼻子走，使某人惟命是从．
look down *one's* ***nose at*** 瞧不起，轻视．
make a long nose at 对…做鬼脸．
on the nose 《美俗》准确地，正好(precisely)．
pay through the nose 付出太高的价钱(be overcharged)．
poke [***thrust***] *one's* ***nose*** 多管闲事，干涉(intrude) 〈*into*〉．
put *a person's* ***nose out of joint*** (1) 夺人之宠；挫某人的锐气．(2) 破坏某人的计划．
speak through *one's* ***nose*** 用鼻音说话．
turn up *one's* ***nose at*** 瞧不起，鄙视．
under *a person's* ***nose*** 就在某人面前，当着某人之面．
——*vt*．**1** 嗅(perceive the smell of)，嗅出(discover by smell)，搜出(detect)〈*out*〉：——*The dog nosed out a rat*．那只狗嗅到一只老鼠．**2** 用鼻摩擦，以鼻子触，将前端插入…：——*The dog nosed my hand*．这狗用鼻子轻触我的手．**3** (尤指船)使向前突进(push)：——*a ship nosing its way through the ice* 破冰前进的船．
——*vi*．**1** 嗅〈*at*, *about*〉：——*nose at the fish* 闻鱼．**2** 寻找，搜寻(search)〈*after*, *for*〉：——*nose for scandals* 搜寻丑闻．**3** (尤指船)行驶(push one's way)．
nose over (飞机)机首着地而翻转
nóse-àpe (*n*.)天狗猴．
nóse-bàg (*n*.)套在马首的饲料袋．
nóse-bànd (*n*.)鼻羁：挂在马鼻上马勒下侧的皮绳(→图 SADDLERY)．
nóse-dìve (*n*.)(机首向下的)俯冲．
——*vi*．俯冲．
nóse-flùte (*n*.)(暹罗人、斐济人吹的)鼻笛．
nósegày (*n*)(尤指芳香的)花束(bunch of flowers)．
nóse-mònkey (*n*.)＝nose-ape．
nóse-ràg (*n*.)《俗》手帕．**nóse-ring** (*n*.)(1)(牛等的)鼻环．(2) 装饰用鼻环，鼻饰．

nos·er [nóuzə/-ər] [ǹozɚ] *n*．迎面强风(strong head wind)．

nos(e)·y [nóuzi] [`nozɪ] *adj*．《俗》好追根究底的，好管闲事的(inquisitive, curious)．
Nosey Parker 《俗》好打听的人，好奇心强的人(inquisitive person)．


nos·ing [nóuziŋ] [`nozɪŋ] *n*．〖建〗**1** 楼梯踏面的前缘．**2** (保护上述部分的)金属[橡皮]护沿．

no·sol·o·gy [nəsɔ́lədʒi/-sɑ́l-] [nə`sɑlədʒɪ] *n*．**1** 疾病的分类(classification of diseases)．**2** 疾病分类学．

nos·tal·gia [nɔstǽldʒə/nɑs-] [nɑs`tældʒə] *n*．**1** (强烈的)思乡病(severe homesickness)．**2** (对于过去的事)留恋，怀旧(sorrowful longing)〈*for*〉．**3** 乡愁，思古幽情(regretful or wistful memory of earlier times)．**nos·tál·gic** *adj*．

nos·toc [nɔ́stɔk/nɑ́stɑk] [ǹɑstɑk] *n*．念珠藻：念珠藻属(*Nostoc*)单细胞藻类的通称，其细胞排列成念球状，形成胶团．
[帕拉切尔苏斯(Paracelsus)所创的新词]

Nos·tra·da·mus [nɔ̀strədéiməs/nɑ̀s-] [ˌnɑstrə`dəməs] 诺斯特拉达穆斯(1503～1566)：诺特丹(Michel de Notredame)的拉丁名字．法国普罗旺斯(Provencal)地区的犹太占卜师，卡特琳·德·美第奇(Catherine de Médicis)的宠臣，法王查理九世(Charles Ⅸ)的御医．✽



Nostradamus/ **诺斯特拉达穆斯**
他用韵文将占星术写成预言书，颇受世人的重视．图为 1665 年在阿姆斯特丹出版的《预言集》的卷首插图．



Norwich/ **诺里奇**
诺里奇的本笃会修道院教堂，为诺曼式(Norman)建筑，1096 年建造．

nos·tril [nɔ́stril/nás-] [ˋnɑstrɪl] *n.* 鼻孔.

nos·trum [nɔ́strəm/nás-] [ˋnɑstrəm] *n.* **1** 江湖郎中的处方,秘方(quack remedy),成药(patent medicine). **2**(解决政治、社会问题的)妙策,灵丹妙药(pet scheme).
[拉丁语,noster(=our)的中性形式]

nos·y [nóuzi] [ˋnozɪ] *adj.*: → NOSEY.

:not [nɔt/nɑt] [nɑt] *adv.* **1** [与 be 动词、助动词连用]不是…,不做…: —*I'm not angry.* 我不生气./ *Aren't you* [*Are you not*] *angry?* 你不生气吗? / *I do not* [*don't*] *know his name.* 我不知道他的名字.
2 [置于不定式、分词、动名词之前]不是…,不做…: —*He told me not to go.* 他叫我别去./ *Not knowing what to say, I remained silent.* 不知该说什么,我只好保持沉默.
3 [否定句、动词、语句的省略用法]不是…,不做…: —*Will it rain tomorrow? I hope not.* 明天会下雨吗? 我希望不会.
4 [置于否定陈述之后,为强调而附加的代名词之前]绝不是…,决不做…: —*They had no intention, not they, of hurting you.* 他们绝对没有伤害你的意图.
5 [置于 a+名词之前]一个也[一个人也,一点也]不是…,不做…: —*Not a soul was to be seen in the street.* 街上连一个人影也看不到.
6 [用于客气的、委婉的说法]不…: —*It is not very good.* 那个不太好.
7 [与 all, both, every, always 等连用,表示部分否定]不是全部[双方]都…,并非: —*I don't read all the letters* [*every letter*]. 我并非所有的信[每封信]都看.
8《古》[置于动词之后]不…: — *I know not.* 我不知道.
9《俗》[以双重否定表示否定]: — *I don't know nothing.* 我什么都不知道.
not A but B 不是 A 而是 B: —*He is not my father but my uncle.* = *He is my uncle, not my father.* 他不是我的父亲,而是我的叔叔.
not only A but (***also***) ***B*** 不但 A 而且 B: — *He is not only clever but also kind.* 他不但聪明而且友好./ *Not only she but also I was frightened.* 不只她连我也吓了一跳.
not that 并不是…: —*Is she married yet? Not that I care.* 她结婚了吗? 倒不是我在乎.
nót-bèing (*n.*) 不存在.

no·ta ben·e [nóutə bénei] [ˋnotə ˋbinɪ] 注意! (mark well, observe particularly). (略: N. B.)
[拉丁语]

no·ta·bil·i·ty [nòutəbíliti] [ˌnotəˋbɪlətɪ] *n.* **1** 著名人物,卓越人物,名人(prominent person). **2** 显著,著名(being notable).

·no·ta·ble [nóutəbl] [ˋnotəbl] *adj.* 值得注目的,显著的,卓越的(worthy of note, remarkable, eminent): —*a notable deed* 引人注目的行为.
—*n.* **1** 著名人物,有名人士(eminent person). **2** [pl.]〖法国史〗名士会: 发生紧急情况时国王的咨询机构,由国王指派的神职人员和贵族组成.

no·ta·ry [nóutəri] [ˋnotərɪ] *n.* (亦作 **notary public**)公证人: 拥有契约书的制作、确认及开写汇票拒付证书等权限的官员.
no·tar·i·al [nətéəriəl] [noˋtɛrɪəl] *adj.*
no·tár·i·al·ly *adv.*

no·ta·tion [nətéiʃən] [noˋteʃən] *n.* **1**(表示数量、音高、长度等记号的)标记(法). **2**(数学、音乐等的)一套记号[符号](set of symbols). **3**《美》记录,批注(note).

notch [nɔtʃ/nɑtʃ] [nɑtʃ] *n.* **1**(物体边缘或表面的)V 字形槽口(V-shaped indentation); (为记分而刻在棒上的)刻痕(nick). **2**《美》深而狭窄的山谷,峡谷(deep narrow pass). **3**《美口语》等级,程度(grade, degree). —*vt.* **1** 在…上刻(V 字形)槽口,在…上刻刻痕. **2** 用刻痕记录. **3**〖板球〗得(分)(score). **4** 使嵌入凹口内固定.

·note [nout] [not] *n.*, *v.* (**noted**; **noting**) —*n.* **1** [通常 pl.]笔记,记录: —*make* [*take*] *notes* 记笔记.
2 注,注释: —a note to the passage 那一节的注释.
3(简短而非正式的)书信,短笺: —*a note of thanks* 感谢信.
4(外交上的)照会.
5(通常 **note of hand**)期票(written promise to pay a sum by a certain time). **6**《英》钞票,纸币(BANK² - note): —*a five-pound note* 一张五英镑的钞票.
7 显要,名望(distinction); 重要性: — *a family of note* 名门.
8 注目,注意(notice, attention): —*take note of what a person says* 注意某人所说的话.
9 征兆,表征,特征(sign, token, characteristic): —*the dominating note of his novels* 他的小说的主要特点.
10〖音乐〗音符; (钢琴等的)键(key): —*musical notes* 音符. ✽
11 声音; 声调,口气: — *a note of satisfaction* 满意的口气.
12 鸟鸣(bird's song); 叫声(call): — *a note of a cuckoo* 布谷鸟的叫声.
13〖神学〗(关于真的由来、威信、习惯的)证明,证据.
14《古》污名,不名誉.
15《古》(感叹号、问号等的)符号(mark): —*a note of exclamation* [*interrogation*] *mark* 感叹[问]号.
compare notes 交换意见.
strike a false note 说错话; 做错事.
strike the right note 言行得体.
—*vt.* **1** 留意(observe, notice),注意(give attention to): — *This should be noted.* 这应当加以注意. **2**(作备忘录用)写下,记录〈*down*〉: —*note down the address* 写下住址. **3** 在…附上注释. **4** 提及….
nóte·wòr·thy [-wə̀:ði/-wə̀:r-] [-ˌwɜðɪ] *adj.* 值得注意的,引人注目的,显著的(remarkable).
nóte-càse (*n.*) 钱包,皮夹子.
nóte-pàper (*n.*) 信笺.
[拉丁语 *nota*(记号)]



Notre-Dame / 巴黎圣母院
著名的中世纪哥特式大教堂,专为圣母马利亚而建. 始建于 1163 年. 维克托·雨果的小说《巴黎圣母院》即以此为背景.

note/音符



1 Breve 倍全音符
2 Whole note or Semibreve 全音符
3 Half note or Minim 二分音符
4 Quarter note or Crotchet 四分音符
5 Eighth note or Quaver 八分音符
6 Sixteenth note or Semiquaver 十六分音符
7 Thirty second note or Demisemiquaver 三十二分音符
8 Sixty-fourth note or Hemidemisemiquaver 六十四分音符

:note·book [nóutbùk] [ˋnotˌbʊk] *n.* 笔记本.

·not·ed [nóutid] [ˋnotɪd] *adj.* (以…)著名的,有名的(celebrated, well known)〈*for*〉: —*He is noted for his learning.* 他以博学著称.

:noth·ing [nʌ́θiŋ] [ˋnʌθɪŋ] *n.* **1** 什么也没有(nothing, not anything): —*I have nothing to do.* 我无事可干./ *She did nothing but laugh.* 她光是笑./ *Nothing great is easy.* 大事不易为(▶ 形容词置于 nothing 之后). **2** 无,不存在的事物(what does not exist): — *Nothing comes out of nothing.*《谚》无风不起浪. **3** 不足取的东西[事件,言词,人](trifling thing, event, remark, person): — *the little nothings of life* 生活琐事. **4**〖数学〗零(no amount): — *Multiply 6 by nothing, and the result is nothing.* 6 乘以 0 等于 0.
be nothing to (1) 对…来说不算什么[不重要](do not concern or influence). (2) 和…不能比较(cannot compare with).
come to nothing 徒劳无功,终归失败(turn out useless, fail).
for nothing (1) 不要钱,免费(without payment). (2) 没理由,没道理. (3) 徒然地,白费地(to no purpose).
make nothing of (1) 不把…放在眼里,轻视(treat as a trifle). (2) 无法理解,无法利用(be unable to understand, use or deal with).
Nothing doing.《俗》(表示失败、拒绝)不行,不愿意,不成功.
— *adv.* 一点也[决]不…(not at all, in no way): — *Your answer differs nothing from mine.* 你的回答和我的没什么两样.

noth·ing·ness [nʌ́θiŋnis] [ˈnʌθiŋnɪs] *n.* **1** 无，空，不存在，虚无(non-existence, the non-existent). **2** 没有价值，琐碎，无意义(worthlessness, triviality, unimportance).

·**no·tice** [nóutis] [ˈnotɪs] *n.*, *v.* (**ticed; ticing**) —— *n.* **1** 通知；预告，警告(warning)：—— *without notice* 不事先通知地. **2** 公示，告示，布告，招牌：—— *put up a notice* 张贴告示. **3** (尤指房东与房客，雇主与员工之间的)解除契约通知，解雇通知：—— *give a servant a month's notice* 通知佣人一个月后解雇. **4** 注意，注目(heed, attention)；认识，观察(observation)：—— *The fact was brought to the notice of the manager.* 那件事被经理注意到了. **5** (报纸、杂志等的)短评，评论(short comment, review).
at a moment notice (一有通知)马上…
take notice 注意(give heed).
—— *vt.* **1** 言及…，指出，评论(remark upon, speak of)：—— *notice a book in a newspaper* 在报纸上写书评. **2** 发觉，察觉(perceive)〈*that*＋从句〉：—— *I noticed her sobbing.* 我发觉她在哭. **3** 注意(到)：—— *She did not notice me on the street.* 她在街上没有注意到我.
nó·tice·a·ble *adj.*
nó·tice·a·bly *adv.*
nótice·bòard (*n.*)《英》布告栏，告示板.
[拉丁语 *notitia* (←*noscere* 明白)，"知道"之意]


no·ti·fi·a·ble [nóutifàiəbl] [ˈnoteˌfaɪəbl] *adj.* (传染病等)须通报的(that must be notified).

no·ti·fy [nóutifài] [ˈnotəˌfaɪ] *vt.* **1** 通知(事情)，公布(make known, announce, report). **2** 通知(人)，通报(inform, give notice to)〈*of*, *that*＋从句〉.
nò·ti·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fəˈkeʃən] *n.*

·**no·tion** [nóuʃən] [ˈnoʃən] *n.* **1** (一般)概念. **2** (关于事物的)观念，概念(conception). **3** 想法(idea)；见解，意见，学说(view, opinion, theory)：—— *a silly notion* 愚蠢的想法. **4** 意向，倾向(inclination, disposition)；欲望，意图(desire, intention)〈*of*〉：—— *He has no notion of obeying.* 他不打算服从. **5** [pl.]《美》(尤指线、纽扣、针、丝带等便宜的)杂货，小杂物(small wares)；
6 [pl.]《英》温切斯特(Winchester)大学特有的词汇.

no·tion·al [nóuʃənəl] [ˈnoʃənl̩] *adj.* **1** 思辨的(speculative). **2** 观念[概念]上的，观念[概念]的.

Nova Scotia / **新斯科舍**
位于(新斯科舍省)佩吉(Peggy)湾的典型港口. 近年来新斯科舍的工业虽不断发展，但大多数人仍靠渔业维生.



3 (事物)想象的，不实在的(imaginary). **4** (人)耽于空想的，充满幻想的(fanciful).
nó·tion·al·ly *adv.*

no·to·chord [nóutəkɔ̀:d/-kɔ̀rd] [ˈnotəˌkɔrd] *n.* 〖生物·发生学〗脊索：位于脊索动物(CHORDATE animals)背部神经管下侧的前后，呈棒状，具支持作用(→图 LANCELET). 脊椎动物在胚胎期，亦有脊索，但随着胚胎的发育，脊索被脊椎骨取代.

no·to·ri·ous [nətɔ́:riəs] [noˈtorɪəs] *adj.* **1** 出名的，众所周知的(well or commonly known). **2** (以…)恶名昭彰的，声名狼藉的(unfavorably known)〈*for*〉.
no·tó·ri·ous·ly *adv.*
no·to·ri·e·ty [nòutəráiəti] [ˌnotəˈraɪətɪ] *n.*

no·tor·nis [nətɔ́:nis/-tɔ́r-] [nəˈtɔrnɪs] *n.* 短翅水鸡：产于新西兰的秧鸡科鸟，具有大喙及强壮的脚，但却没有飞行能力.
[notornis 系依土语 *takahe* 音译，而 *takahe*＝*notornis*]

No·tre-Dame [nóutrədá:m] [ˈnotrəˌdɑm] **1** 圣母院：献给圣母马利亚(the Virgin Mary)的教堂. **2** 巴黎圣母院. ✿
[法语＝Our Lady]

Not·ting·ham [nɔ́tiŋəm/nát-] [ˈnɑtɪŋəm] **1** 诺丁汉：英国英格兰诺丁汉郡首府. **2** 诺丁汉大学(1948年创立).

Not·ting·ham·shire [nɔ́tiŋəmʃiə/nátiŋəmʃiər] [ˈnɑtɪŋəmʃɚ] 诺丁汉郡：英国英格兰中部郡，1974年4月一部分与南约克郡合并.(略：Notts.)

Notts.《略》Nottinghamshire (英国的)诺丁汉郡.

no·tum [nóutəm] [ˈnotəm] n. (pl. **-ta**)〖动〗背板：昆虫胸部背面的部分.

·**not·with·stand·ing** [nɔ̀twiθstǽndiŋ, -wið-/nàt-] [ˌnɑtwɪθˈstændɪŋ, -wɪð-] *prep.* 尽管…，纵使…(in spite of, not the less for)：—— *We started in a boat notwithstanding his objection.* 虽然他反对，但我们仍乘小船出发.
—— *adv.* 尽管，还是(nevertheless, all the same)：—— *It is blowing very hard, but we will go notwithstanding.* 刮着大风，但我们还是要去.
—— *conj.*《古》虽然…，尽管…(although, in spite of the fact) that＋从句：—— *He failed notwithstanding (that) he had made great efforts.* 虽然他很努力，但仍失败了.

nou·gat [nú:gɑ:, -gət] [ˈnugɑ, -gət] *n.* 奶油杏仁糖，牛轧糖：用砂糖、蜂蜜、杏仁等和蛋白制成的糖果.

nought [nɔ:t] [nɔt] *n.* **1**《诗·古》无(nothing). **2** 零，0(cipher).
bring . . . to nought 使…成泡影，使失败(ruin, baffled).
come to nought 成为泡影，失败(be ruined, fail).
set . . . at nought 轻视…蔑视…(disregard, ridicule).
noughts and crosses《英》井字游戏：划一井字，由两个人轮流画上○和×，最先把所画的三个○或×，连成一行者即获胜.

nou·me·non [náuminɔ̀n, nú:-/-nàn] [ˈnaumɪnɑn, nu-] *n.* (pl. **-mena**)〖哲〗本体：离开意识而独立存在的不可知的自在之物.
nóu·me·nal *adj.*
nóu·me·nal·ly *adv.*
[德语←希腊语 *nooumenon*(←*noeō* 认识)，"被认识的东西"之意，康德用以与 phenomenon 对立]

noun [naun] [naun] *n.* 〖语法〗名词.

·**nour·ish** [nʌ́riʃ/nɔ́:r-] [ˈnɝɪʃ] *vt.* **1** (给予食物)养育，抚育(sustain with food)：—— *nourish a baby with milk* 用牛奶喂养婴儿. **2** 怀有，培养(感情、希望等)(cherish, nurse, in one's heart)：—— *nourish a feeling of love* 怀有敬爱之情.
nóur·ish·ing *adj.*
nóur·ish·ment *n.* **1** 营养品，食物(food). **2** 养育，滋养，助长.

nous [naus, nu:s] [naus, nus] *n.* **1**〖哲〗(希腊哲学)理性，理智(mind, intellect). **2**《口语》常识，处世的才能(common sense, gumption).

nou·veau riche [nù:vou rí:ʃ] [ˌnuvoˈriʃ] (pl. **-veaux riches** [nù:vou rí:ʃ] [ˌnuvo ˈriʃ]) 暴发户(newly enriched person, parvenu).
[法语＝new rich]

Nov.《略》November 11 月.

no·va [nóuvə] [ˈnovə] *n.* (pl. **-vae**, **-vas**)〖天文〗新星：光度突然从数千增强到数万倍，然后缓慢地减弱再回复到原状的恒星，曾被误认为是新生的星体.

No·va·lis [nouvá:lis] [nòvɑlɪs] 诺瓦利斯. ▶ 哈登贝格(F. L. von HARDENBERG)的笔名.

No·va Sco·tia [nóuvə skóuʃə] [ˈnovə ˈskoʃə] 新斯科舍：加拿大东南部一省，由突出于大西洋的新斯科舍半岛和邻近的布雷顿角岛(Cape Breton)构成，首府哈利法克斯(Halifax). ✿
No·va Sco·tian *adj.*, *n.*

No·va·ya Zem·lya [nóuvəjə zemljá:] [ˈnovəjə zɛmˈljɑ] 新地岛：由俄罗斯东北海岸外北冰洋上的两个大岛所连成的地域.
[俄语＝new land]

·**nov·el**[1] [nɔ́vəl/náv-] [ˈnɑvl̩] **1** 长篇小说；[加冠词 the](文学形式的)小说，小说体文学：—— *a novel in two volumes* 分为两卷的一部小说/ *a popular novel* 通俗小说. **2**〖罗马法〗(补充法典的)新法令；(查士丁尼(Justinian)法典以后的)新敕令.

·**nov·el**[2] [nɔ́vəl/náv-] [ˈnɑvl̩] *adj.* 新的，新奇的(of a new kind)：—— *a novel experience* 新奇的经历.

nov·el·ette [nɔ̀vəlét/nàv-] [ˌnɑvl̩ˈɛt] *n.* **1** 中篇小说. ▶《英》常指感伤的爱情或冒险小说. **2**〖音乐〗新事曲：具有数个主题的形式自由的钢琴小品曲.

nov·el·ist [nɔ́vəlist/náv-] [ˈnɑvlɪst] *n.* 小说家，长篇小说作家(novel-writer).
nòv·el·ís·tic *adj.*

nov·el·ize, -ise [nɔ́vəlàiz/náv-] [ˈnɑvl̩ˌaɪz] *vt.* 把(戏剧、事情)小说化，把…改编成小说(convert into a novel).
nòv·el·i·zá·tion, -sá- *n.*

no·vel·la [nəvélə] [noˈvɛlə] *n.* (pl. **-las**, **-le** [-lei] [-le]) 短篇小说[故事](short novel).
[意大利语]

No·vel·lo [nəvélou] [noˈvɛlo] **Ivor** ～ 诺维洛(1893～1951)：Ivor Novello Davies 的艺名，英国威尔士作曲家、剧作家、演员、导演.

·**nov·el·ty** [nɔ́vəlti/náv-] [ˈnɑvl̩tɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 新奇的东西[事情]，新颖的东西[事情](new or unusual thing)：—— *The first fall of snow is always a novelty.* 初雪总令人感到新奇. **2** 崭新，珍奇的特性(novel character)〈*of*〉：—— *The music has lost its novelty.* 那音乐已经失去了新鲜感. **3** [通常 pl.](装饰品、玩具等)新颖小巧的廉价物品：—— *a stall selling novelties* 出售新奇小饰品的商店.

:No·vem·ber [nəvémbə/-bər] [noˋvɛmbɚ] *n.* 11 月. (略:Nov.)
[拉丁语(←*novem* 9)]

no·ve·na [nəvíːnə] [noˋvinə] *n.* 〖罗马天主教〗连续 9 天的祈祷式.

nov·ice [nɔ́vis/nάv-] [ˋnɑvɪs] *n.* **1** 修炼者,见习修士[女]:在立下志愿修道以前,处于见习期的修道士或修女. **2** (基督教的)新皈依的信徒,新信徒(new convert). **3** 生手,初学者,新手(inexperienced person, beginner, tyro).

no·vi·ci·ate, -ti·ate [nəvíʃiit] [noˋvɪʃɪɪt] *n.* **1** (修道者的)见习期(novice's probationary period). **2** 初学,见习期间(initiation, apprenticeship). **3** =novice. **4** 见习处(quarters assigned to novices).

nov·o·caine [nɔ́vəkèin/nóu-] [ˋnovə,ken] *n.* 〖药理〗局部麻醉剂.
[商标名]

:now [nau] [nau] *adv.* **1** 现在,此刻,目前(at the present time): —— *Are you busy now?* 你现在忙吗? **2** 到现在,迄今(by this time): —— *Now we can rarely see this type of car.* 现在还几乎看不到这种型号的汽车. **3** 马上,立刻(immediately): —— *You must start now.* 你必须马上出发. **4** 方才,刚才(in the immediate past): —— *I saw him just now.* 我刚才看到了他. **5** [故事中]当时,然后,其次,那时(then, next, by that time): —— *He was now crossing the mountain.* 那时他正在翻那座山. **6** [表示命令、恳求、叱责等之意]那么,且说,如果那样的话,喂: —— *Now, who on earth are you?* 喂,你到底是谁? / *You don't mean it, now!* 你这话不会是当真的吧!
(every) now and then = ***now and again*** 有时,偶尔(from time to time).
just now (1)刚刚,方才. (2)现在,此刻.
now … now = ***now … then …*** = ***now … and again*** 时而…时而…: —— now rising, now falling 一会儿上一会儿下.
—— *conj.* [常与 that 连用]由于…,既然…: —— *Now (that) you are a big boy, behave better.* 既然你已经长大了,就得规矩些.
—— *n.* 现在,此刻(this time, the present): —— *from now on* 今后,从今以后/ *for now* 目前,暂时/ *till* [*up to*] *now* 到目前为止.

·now·a·days [náuədèiz] [ˋnauə,dez] *adv.* 现今,当前(at the present day, in these times): —— *Nowadays young people do not read many books.* 现在的年轻人不太看书. —— *n.* 现今,当今,时下(the present day, these times).

Now·el [nouél] [noˋɛl] *int.* =NOEL.

·no·where [nóuwèə/-hwèər] [ˋno,hwɛr] *adv.* 到处都没有,到处都不(in, at or to no place): —— *He was nowhere to be seen.* 到处都找不到他.

nox·ious [nɔ́kʃəs/nάk-] [ˋnɑkʃəs] *adj.* 有害的,有毒的(harmful),不卫生的(unwholesome).
nóx·ious·ly *adv.*
nóx·ious·ness *n.*

no·yade [nwɑːjάːd] [nwɑˋjɑd] *n.* **1** 溺刑:尤指 1794 年法国恐怖政治时代里,在南特(Nantes)把大批政治犯淹死的处决.
[法语]

no·yau [nwάːjou] [ˋnwɑjo] *n.* 果仁白兰地酒.

noz·zle [nɔ́zl/nάzl] [ˋnɑzl] *n.* 喷嘴,发射口,喷射口(projecting vent);(塑料管等的)口,管口(small spout).

n. p. 《略》**1** net personalty 可以自由处理的动产. **2** new paragraph 新起的一段.

N. P. 《略》Notary Public 公证人.

nr 《略》near.

N. R. 《略》North Riding(英国的)北赖丁.

N. R. A. 《略》**1** National Rifle Association 《英》全国步枪射击协会. **2** National Recovery Administration 《美》全国(工业)复兴总署.

n. s. 《略》not sufficient (funds to meet a cheque) (支票付款额)存款不足.

N. S. 《略》**1** New Style 新历,阳历. **2** Nova Scotia(加拿大的)新斯科舍省.



nuclear fission / 核裂变
原子核的链式反应,以慢性中子撞击铀—235,中子即被吸收而成铀—236,并分裂成为两个极不稳定而质量几乎相等的原子核,如钡与氪.在分裂的过程中会释放出很大的能量,同时又会释放出 2~3 个中子,而这些中子再次与其他的铀—235 撞击,产生同样的裂变反应,如此不断地反复产生核裂变,称之为原子核的链式反应.将其所产生的能量进行有效利用的装置就是核反应堆.

N. S. B. 《略》National Savings Bank 《英》国家储蓄银行.

N. S. P. C. C. 《略》National Society for the Prevention of Cruelty to Children 《英》全国防止虐待儿童协会.

N. S. W. 《略》New South Wales(澳大利亚的)新南威尔士州.

N. T. 《略》**1** New Testament 新约全书. **2** Northern Territory (澳大利亚的)北部地区.

N. T. P. 《略》normal temperature and pressure 常温常压.

nu [njuː/njuː] [nu] *n.* 希腊语的第十三个字母(原为第十四个字母)(*N*, *ν*),相当于英语的 N, n.

nu·ance [njuάːŋs, njúːəns/njuάːŋs, njúːəns] [nuˋɑŋs, ˋnuəns] *n.* (意义、感情、表现、色彩等的)细微差异(delicate difference or shade).
[法语(←*nuer* 显出色调)]

nub [nʌb] [nʌb] **1** 瘤,结节;(煤等的)小块(small knob or lump). **2** (问题、话的)要旨,要点,要领(point or gist)〈*of*〉.
núb·ble *n.* =NUB 1. **núb·bly** *adj.*

Nu·bi·a [njúːbiə/njúː-] [ˋnubɪə] 努比亚:非洲东北部一地区,包括尼罗河流域的一部分,起自埃及的阿斯旺,迄于苏丹的喀土穆,境内大部分是沙漠,以盛产黄金而闻名.
Nú·bi·an *adj.* 努比亚的. —— *n.* **1** 努比亚人. **2** 努比亚语.

nu·bile [njúːbail/njúːbil] [ˋnubɪl] *adj.* (尤指女性)适婚年龄的,适合结婚的(marriageable).
nu·bíl·i·ty [-bíliti] [-bɪləti] *n.*

nu·chal [njúːkəl/njúː-] [ˋnukl] *adj.* 颈背的(of the nape of the neck).

nu·ci·form [njúːsifɔːm/njúːsifɔrm] [ˋnusɪ,fɔrm] *adj.* 坚果状的(nut-shaped).

·nu·cle·ar [njúːkliə/njúːkliər] [ˋnuklɪɚ] *adj.* **1** 核的,形成核的. **2** [用,有关]原子核的,原子能的,[用,有关]核武器的: —— *nuclear weapons* 核武器.
nuclear bomb 原子弹(ATOMIC bomb).
nuclear energy 核能(ATOMIC energy).
nuclear family 核心家庭(由父母及子女组成的家庭).
nuclear fission 〖物理〗核裂变. ✲
nuclear fuel 核燃料.
nuclear physics[作单数用]核物理学.

nu·cle·ase [njúːklièis/njúː-] [ˋnuklɪ,es] *n.* 〖生化学〗核酸酶:催化核酸水解生成苷酸和核酸的酶类.

nu·cle·ate [*v.* njúːklièit/njúː-;*adj.* -kliit] [*v.* ˋnuklɪ,et;*adj.* -klɪt] *vt.* 使形成核(form a nucleus). —— *vi.* 形成核(form into a nucleus). —— *adj.* 有核的.
nù·cle·á·tion *n.*

nu·cle·ic acid [njùːklíːik/njuː-] [nuˋkliɪk] *n.* 〖生化学〗核酸:生物体内有机分子中最大的一类,由碳、氢、氮、氧、磷等元素组成.又可分成脱氧核糖核酸与核糖核酸两种.

nu·cle·o·lus [njuːklíːələs/njuː-] [nuˋkliələs] *n.* (pl. **-li** [-lai] [-laɪ]) 〖生物〗核仁:细胞核中的球形构造.在细胞分裂时消失,新细胞形成后再度出现(→图 CELL).

nu·cle·on [njúːkliɔn/njúːkliαn] [ˋnuklɪ,αn] *n.* 〖物理〗核子:构成原子核的质子与中子的通称.
nù·cle·ón·ic *adj.*

nu·cle·on·ics [njùːkliɔ́niks/njùːkliάn-] [,nukliˋɑnɪks] *n.* [作单数用]核子学:物理学的一个分支,研究核子或所有原子核的现象,尤其是实际应用中的现象.

nu·cle·o·pro·tein [njùːkliəpróutiːn/njùː-] [,nukliəˋprotin] *n.* 〖生化学〗核蛋白:由动植物细胞中的蛋白质与核酸结合而成的一种复合体.

nu·cle·us [njúːkliəs/njúː-] [ˋnuklɪəs] *n.* (pl. **-clei** [-kliːi] [-klɪɪ]) **1** 中心部分(central part or thing);(集合物、集团的)中心,核心(kernel of an aggregate or mass). **2** (卵、种子的)核(central part of an ovule or seed). **3** 〖生物〗核,细胞核:细胞内的一种物化结构(→图 CELL). **4** 〖解〗神经核:位于脑、脊髓等中枢神经组织中的神经细胞的集合体. **5** 〖物理·化〗原子核,核:原子的核心部分,由质子和中子组成,类似球体,带正电,占原子量的绝大部分. **6** 〖天文〗核:彗星头部的明亮浓密部分.
[拉丁语(nux 果实的指小词),"仁,核"之意]

nude [njuːd/njuːd] [nud] *adj.* 赤裸的,裸体的,一丝不挂的(naked, unclothed, undraped). —— *n.* **1** (艺术作品等的)裸体画,裸体像. ✲ **2** [加冠词 the]裸体人像 (undraped human figure);裸体 (condition of

being naked).

nú·di·ty *n.*

nude contract 〖法律〗无酬契约:指没有写明报酬的合约,不盖章则不生效.

nudge [nʌdʒ] [nʌdʒ] *vt.* **1** (为引起注意而用肘)轻推[碰](push slightly with the elbow). **2** 引起(某人)注意(draw the attention of). —— *n.* 用肘轻碰[推].

nud·ist [njú:dist/njú:d-] [ˋnudɪst] *n.* 裸体主义者. —— *adj.* 裸体主义者的. **núd·ism** *n.*

Nuf·field [nʌ́fi:ld] [ˋnʌfild] **William Richard Morris～, lst Viscount～** 纳菲尔德(1877～1963):英国汽车制造商、慈善家.

nu·ga·to·ry [njú:gətəri/njú:gətɔ̀:ri] [ˋnugə,torɪ] *adj.* **1** 琐碎的,无价值的,无用的(trifling, worthless, futile). **2** 无效的(inoperative, not valid).

nug·get [nʌ́git] [ˋnʌgɪt] *n.* **1** 小块. **2** 金块,天然[白]金块(rough lump of native gold or platinum).

·**nui·sance** [njúsəns/njú:-] [ˋnusn̩s] *n.* **1** 讨厌讨厌的人,讨厌的东西(offensive object);讨厌的举止(annoying act): —— *make nuisance of oneself* = *make oneself a nuisance* 被人讨厌/ *What a nuisance!* 真讨厌! **2** 〖法律〗(对社会、个人的)妨害行为: —— *Commit no nuisance.* 禁止便溺,禁止倒垃圾.

N. U. J. 《略》National Union of Journalists 《英》全国记者协会.

null [nʌl] [nʌl] *adj.* **1** 无约束力的,无效的(not binding, invalid). **2** 无特色的,无表情的(without character or expression). **3** 不存在的,空无一物的(non-existent, amounting to nothing).

nul·lah [nʌ́lə] [ˋnʌlə] *n.* 《印地语》河流(stream),水道(watercourse);峡谷,沟壑(ravine). [北印度语 *nālā*]


Nul·lar·bor Plain [nʌ̀ləbɔ̀:, nəlá:bə/nʌ̀lərbɔ̀r, nəlárbə] [ˋnʌlə,bɔr, nəˋlarbə] 纳勒博平原:澳大利亚南部的石灰岩平原,位于沿海地带,东西横跨南澳大利亚西南海岸和西澳大利亚东南海岸.

nul·li·fy [nʌ́lifài] [ˋnʌlə,faɪ] vt. **1** 取消,使无效(cancel, neutralize). **2** 使落空,使白费.

nùl·li·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fɪˋkeʃən] *n.*

nude / 裸体画

图为委拉斯盖兹(Velazquez)画的《维纳斯的梳妆》(*Rokeby Venus*)(1648,伦敦国家美术馆藏).裸体像自古即是绘画题材,被很多画家及雕塑家所追求.委拉斯盖兹的这幅画,生动地描绘出人体美,以其柔和的笔调与巧妙的构图而闻名于世.



nul·li·pore [nʌ́lipɔ̀:/-pɔ̀r] [ˋnʌlɪ,pɔr] *n.* 〖植〗珊瑚藻:一种红藻的通称,会分泌石灰质.

nul·li·ty [nʌ́liti] [ˋnʌlətɪ] n. **1** 无效(being null, invalidity). **2** 无效条文[文件]. **3** 空无,全无(nothingness). **4** 微不足道的人[物](mere nothing).

nullity suit 婚姻无效的诉讼.

Num. 《略》Numbers(旧约全书的)《民数记》.

N. U. M. 《略》National Union of Mineworkers《英》全国矿工联盟.

Nu·ma Pom·pil·i·us [njú:mə pɔmpíliəs/njú:mə pɑm-] [ˋnumə pɑmˋpɪlɪəs] 努马·庞皮利乌斯:传说中古代罗马的第二代国王,罗穆卢斯(Romulus)的继承者.因创立宗教制度而受古罗马人的尊敬.

numb [nʌm] [nʌm] *adj.* **1** (因寒冷等)失去感觉的,麻木的(deprived of feeling or power of motion). **2** (因受打击而)茫然的,冷淡的.

—— *vt.* **1** 使失去知觉,使麻木(stupefy). **2** 使茫然.

númb·ly *adv.* **númb·ness** *n.*

num·bat [nʌ́mbæt] [ˋnʌmbæt] *n.* 《澳》袋食蚁兽(banded ANT-EATER)(→图 MARSUPIAL). [澳大利亚土著语]

:**num·ber** [nʌ́mbə/-bər] [ˋnʌmbɚ] *n.* **1** (人、东西的)数,总数(count, sum): —— *The number of cars in this city is increasing.* 该市汽车数量在增加.

2 数字,数(figure): —— *even* [*odd*] *numbers* 偶[奇]数/ *a high* [*low*] *number* 大[小]数.

3 号码,第…号: —— *a telephone number* 电话号码.(略:No.)

4 (定期刊物的)一期(single issue);(节目的)一项(item);一支歌曲:——*the April number of the magazine* 该杂志的四月号/ *a famous number of the musical play* 该音乐剧中的一首著名歌曲.

5 [pl.]算术,数目的计算:—— *be good at numbers.* 擅长算术.

6 伙伴,一伙,同伴(company):—— *He is of our number.* 他是我们这一伙的.

7 [sing, 或 pl.]多数,大批;[pl.]数量上的优势:——*a number of* 很多的,若干的/ *a great* [*small*] *number of birds* 很多[为数不多的]鸟/ *win by* (*force of*) *numbers* 以人多而取胜.

8 〖语法〗数:——*the singular* [*plural*] *number* 单[复]数.

9 [pl.]调子,节奏(groups of musical notes);韵脚,诗句:—— *joyful numbers* 欢快的曲调.

10 [Numbers]《民数记》:旧约的第四卷.叙述以色列人从西奈山到迦南40年的艰苦历程.

11 《口语》(选出的)人,衣服,工作:—— *a cute number* 可爱的女孩/ *a smart number* 漂亮的衣服/ *an easy number* 轻松的工作.

beyond number 数不清的,无数的.

One's number is up. 寿数已尽(He is doomed.);大限已到(His hour is come.).

out of [***without***] ***number*** 无数的(innumerable).

times out of [***without***] ***number*** 无数次.

to the number of 多达…的(amounting to as many as).

—— *vt.* **1** 数…的数目,计算(count):——*number the people present* 计算出席人数. **2** 把…包括进,把…当做(include, regard as)〈*among, in, with*〉: —— *I number him among my friends.* 我把他当做朋友. **3** 标以号码,以号码区别:—— *Those animals are numbered from one and upward.* 那些动物由一开始按顺序编号. **4** 活到(…岁数)(have lived, live). **5** 含有(某数目)(have). **6** 相当于,达到(…数目)(equal, amount to):—— *The applicants numbered five hundred.* 申请者达五百名之多. **7** [被动语态]使为数有限: —— *His days* [*years*] *are numbered.* 他活不了多久了.

núm·ber·less *adj.*

number one (1) 自己(oneself):—— *always take care of number one* 老是为自己打算. (2) 《海军俗》舰务官. (3) 头号人物(first in rank or importance).

númber-plàte (*n.*)汽车牌照. **Number 10** 《英》(伦敦的)唐宁街10号,英国首相官邸(Prime Minister's official residence).

nu·mer·a·ble [njú:mərəbl/njú:-] [ˋnumərəbl] *adj.* 可数的,可计算的(that can be numbered).

nu·mer·al [njúmərəl/nju:] [ˋnumərəl] *adj.* 表示数字的(denoting a number);数目[数字]的(of numbers).

——*n.* 数字.

nu·mer·ate [njú:mərit/njú:-] [ˋnumərɪt] *adj.* 识数的,具有数学素养的.

——*n.* 具有数学素养的人.

nú·mer·a·cy [-rəsi] [-rəsɪ] *n.* 识数.

nu·mer·a·tion [njù:məréiʃən/njù:-] [ˌnuməˋreʃən] *n.* **1** 数数[计算]法(method or process of numbering or computing);计算(calculation). **2** 号码标示(assigning of numbers). **3** 〖数学〗命数法,读数法.

nu·mer·a·tor [njú:mərèitə/njú:mərèitər] [ˋnumə,retɚ] *n.* **1** 〖数学〗(分数的)分子. **2** 计算者(person who numbers).

nu·mer·i·cal [nju:mérikəl/nju:-] [nuˋmɛrɪkl] *adj.* 数目的,数字上的,用数字表示的(of, in or denoting a number). **nu·mér·i·cal·ly** *adv.*

nu·mer·ol·o·gy [njù:mərɔ́lədʒi/njù:mərál-] [ˌnuməˋrɑlədʒɪ] *n.* 命理学:根据生辰年月日等数字来解释命运的一门学问.

nù·mer·o·lóg·i·cal [-mərəlɔ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-] [-mərəˋlɑdʒɪkəl] *adj.* **nù·mer·ól·o·gist** *n.*

·**nu·mer·ous** [njú:mərəs/njú:-] [ˋnumərəs] *adj.* **1** 多数组成的,为数众多的(containing many individuals):——*a numerous family* 大家庭. **2** [与复数名词连用]很多的:——*numerous books* 很多书.

nú·mer·ous·ly *adv.*

Nu·mid·i·a [nju:mídiə/njú:-] [nuˋmɪdɪə] 努米底亚:北非一古代王国,后来成为罗马的一个行政区,位于现在的阿尔及利亚(Algeria).

nu·mi·nous [njú:minəs/njú:-] [ˋnumɪnəs] *adj.* 无神的,守护神的(of a numen);超自然的(spiritual);接受灵感的,神秘的,显示神灵存在的(indicating the presence of divinity).

[拉丁语 numen(神的意志,神的力量)]

nu·mis·mat·ic [njù:mizmǽtik/njù:-] [ˌnumɪzˋmætɪk] *adj.* 货币的,铸币的(of coins or coinage).

nù·mis·mát·i·cal·ly *adv.* **nù·mis·mát·ics**, **nu·mís·ma·tist** [-mətist] [-mətɪst], **nu·mìs·ma·tól·o·gy** *n.*

num·ma·ry [nʌ́məri] [ˋnʌmərɪ], **num·mu·lar·y** [nʌ́mjuləri/-lèəri] [ˋnʌmjə,lɛrɪ] *adj.* 货币[铸币]的,有关货币[铸币]的(of or in coin).

num·mu·lite [nʌ́mjulàit] [ˋnʌmjəˏlaɪt] *n.* 货币虫:一种有孔虫类的化石,其壳似圆盘形,直径最大可达 10 厘米.

num·skull [nʌ́mskʌ̀l] [ˋnʌmˏskʌl] *n.* 傻瓜,笨蛋(blockhead).

nun [nʌn] [nʌn] *n.* 修女:立誓一生以修道为目的,在修道院生活的女性.
nún·like, nún·nish *adj.*
nun's veiling 修女薄纱.

nun-buoy [nʌ́nbɔ̀i;美 + -bù:i][ˋnʌnˏbɔɪ,-ˏbuɪ] *n.* 〖海〗菱形浮标:用两个底部对接的圆锥做成的浮标.

Nunc dim·it·tis [nʌ́ŋk dímitis] [ˋnʌŋkdɪˋmɪtɪs] **1** 西缅(Simeon)之颂:主啊! 如今可以照你的话,释放仆人安然去世(〖圣〗《路加福音》2:29). **2** 告别(farewell),允许离去.[拉丁语]

nun·ci·o [nʌ́nʃiòu] [ˋnʌnʃɪˏo] *n.* (pl. **-os**) 罗马教皇的使节:教皇派驻各国的最高级外交代理人.
nun·cia·ture [nʌ́nʃətjùə/-siətʃùər] [ˋnʌnsɪəˏtʃur] *n.* 罗马教皇使节的职责[任务].

nun·cu·pate [nʌ́ŋkjupèit] [ˋnʌŋkjuˏpet] *vt.* 口述(遗嘱等),口头宣布(declare orally, not in writing).
nùn·cu·pá·tion *n.*
nún·cu·pa·tive *adj.*

Nu·ñez [nu:njéiθ] [nuˋnjeθ] **Pedro ~**: → NONIUS[1].

nun·na·tion [nʌnéiʃən] [nʌnˋeʃən] *n.* 词尾加"n",阿拉伯语某些名词的词尾变化.

nun·ner·y [nʌ́nəri] [ˋnʌnərɪ] *n.* **1** 女修道院(house of nuns). **2** 女修道团(community of nuns).

nup·tial [nʌ́pʃəl] [ˋnʌpʃəl] *adj.* 结婚的,婚礼的(of a marriage or wedding). —*n.*[通常 pl.]结婚仪式,婚礼(wedding).

N. U. R. 《略》National Union of Railwaymen《英》全国铁路职工工会.

Nu·rem·berg [njúərəmbrə̀:g/-bə̀:rg] [ˋnjurəmˏbɝg] (*Ger.* **Nürnberg**) 纽伦堡:德国巴伐利亚州城市.✽
Nuremberg laws[加冠词 the]纽伦堡法令:纳粹政权颁布的一连串法令.剥夺了居住在德国的犹太人的种种公民权,尤其禁止德国人与犹太人通婚.
Nuremberg trials[加冠词 the]纽伦堡审判:第二次世界大战(1939~1945)后,在纽伦堡进行的对德国战犯的国际军事审判.

Nu·re·yev [nuréief] [nuˋreɛf] **Rudolf ~** 努里耶夫(1939~):苏联舞蹈家,亦是编舞者.1961 年在巴黎旅行期间请求政治避难.

:nurse[1] [nə:s/nə:rs] [nɝs] *n.*, *v.* (**nursed; nursing**) —*n.* **1** 护士(person trained for care of the sick):—*a hospital nurse* 医院护士. **2** 保姆(woman employed to look after a young child);奶妈(wet-nurse):—*leave a child with a nurse* 将婴儿留给保姆照料. **3** 《比喻》养育者,培育者(something which nourishes):—*the nurse of liberty* 自由的摇篮. **4** 〖昆虫〗保育虫:照管幼虫的昆虫,尤指不能进行性生活的昆虫,如工蜂,工蚁等. **5** 〖动〗代哺母兽.
—*vt.* **1** 给…喂奶(give suck);照顾,照料(have charge of);[被动语态]被养育,被抚养(be brought up):—*be nursed in luxury* 娇生惯养. **2** 培育,养育,栽培(tend, promote the development of);小心管理(财产);怀有(感情)(cherish):—*nurse a plant* 培养植物/ *nurse anger at* 对…生气. **3** 看护(病人),照料(病人)(wait upon),调治(疾病、伤处)(try to cure):—*He was kindly nursed.* 他受到体贴的照顾. **4** 抱搂(sit close over):—*nurse one's knees* 抱着膝盖. **5** 《英》(拉拢选民)保持紧密的联系(keep in touch with). **6** 〖台球〗轻击(聚球).
núrsemàid (*n.*) (照管孩子的)保姆.
nursing home 〖英〗私立医院,(私立)疗养院.
[可追溯至古法语 *norice, nurice*←后期拉丁语 nutricia(奶妈).拉丁语 *nutrire*(喂奶)]

nurse[2] [nə:s/nə:rs] [nɝs] *n.* 须鲨. **nursehound**



Nuremberg /纽伦堡 图为中世纪的纽伦堡市景,纽伦堡位于美因河的支流佩格尼茨(Pegnitz)河畔,以中世纪的城堡为中心,整个被城墙所包围.

猫鲨(Scyliorhinus stellaris):一种小型鲨鱼.

nurs(e)·ling [nə́:sliŋ/nə́:r-] [ˋnɝslɪŋ] **1** (尤指被保姆照料的)婴儿. **2** 被小心照顾的人[物].


***nurs·er·y** [nə́:səri/nə́:r-] [ˋnɝsərɪ] *n.* (pl. **-ies**) **1** 托儿所,育婴室(room assigned to children and their nurses). **2** (人或物的)栽培、养育的场所[环境,制度]. **3** 苗床,苗圃;养鱼场;(动物的)饲养场(place where animal life is developed).
day nursery 日间托儿所.
núrsery-gàrden (*n.*) 苗圃.
nursery governess 保育员.
núrseryman (*n.*) 园主,苗圃的所有者[经营者].
nursery rhyme 童谣,儿歌. **nursery school** (尤指专收 5 岁以下幼儿的)幼儿园.

nur·ture [nə́:tʃə/nə́:rtʃər] [ˋnɝtʃɚ] *n.* **1** 养育,教养,培育(bringing up, training, fostering care). **2** 食物,滋养品(nourishment). —*vt.* **1** 给…滋养品,培植(nourish, rear, foster). **2** 养育,教养,教育(train, educate).

N. U. S. 《略》National Union of Students《英》全国学生联合会.

***nut** [nʌt] [nʌt] *n.* **1** (外部有坚硬外壳的)坚果,树木的果实;(树木的果实的)果仁(kernel)(→图 FRUIT):—*crack a nut* 敲开坚果的外壳. **2** 螺帽,螺母(→图 SCREW[1]):—*a nut and bolt* 螺母与螺钉. **3** (调节琴弓的)松紧旋钮,琴马. **4** (煤炭等的)小块,小片(very small lump). **5** (为使转轴能互相衔接,轴杆上的)突起部分. **6** 《俗》头(head). **7** 《俗》怪人,疯子.

nut-cracker/胡桃钳的使用方法



(dead) nuts on ((俗)) (1) 对于…着迷,热衷(devoted to, fond of). (2) 精通(skilful at).
for nuts 《俗》一点也(不),怎样也(不).
off** one's **nut 《俗》发疯,发狂的(crazy, out of one's mind).
nút·ting *n.* 采集坚果.
nút-bròwn (*adj.*) 栗色的,深棕色的. **nút-bùtter** (*n.*) 果仁奶油(奶油的代用品). **nút-cràcker** (*n.*) (1)[通常 pl.]胡桃钳.✽(2)瘪嘴. (3)星鸦(*Nucifraga caryocatactes*).✽**nút-gàll** (*n.*) 核果瘤.
núthàtch (*n.*) 鳾(*Sitta europaea*).✽
nút-òil (*n.*) 果仁油.
nút-shèll (*n.*) 坚果壳;极小的东西(something extremely small):—*in a nutshell* 极简单地说,一言以蔽之.
nút-trèe (*n.*) 坚果树,(尤指)榛.

N. U. T. 《略》National Union Teachers《英》全国教师联合会.

nu·tant [njú:tənt/njú:] [ˋnjutn̩t] 〖植〗(花等)俯垂的,下垂的(drooping).

nu·ta·tion [nju:téiʃən/nju:-] [njuˋteʃən] *n.* **1** 垂头,点头(nodding). **2** 〖天文〗章动:(岁差运动中的小的不均匀).

nut·meg [nʌ́tmeg] [ˋnʌtmɛg] *n.* **1** 肉豆蔻(Myristica fragrans):产于东印度的肉豆蔻科常绿乔木. **2** 肉豆蔻,豆树的种子,呈椭圆形,有味香,用作香料.✽
nútmeg-àpple (*n.*) 肉豆蔻树的果实.
[英法语 * *noise mugue*,古法语 *nois mug(u)ede*(←拉丁语 nux 树木的果实+后期拉丁语 *muscus* = *musk*,原意是"有麝香香味的果实"]

nu·tri·a [njú:triə/njú:-] [ˋnjutrɪə] *n.* **1** 海狸鼠(coypu)(→图 COYPU). **2** 海狸鼠毛皮(fur of a coypu).

nu·tri·ent [njú:triənt/njú:-] [ˋnjutrɪənt] *adj.* **1** 滋养的,营养的(serving as or providing nourishment). — *n.* 营养品,滋养物.

nu·tri·ment [njú:trimənt/njú:-] [ˋnjutrəmənt] *n.* **1** 营养品,食物(nourishing food). **2** 《比喻》养分,有助成长之物.

nu·tri·tion [nju:tríʃən/njú:-] [njuˋtrɪʃən] *n.* **1** 营养品,食物(nourishment, food). **2** 营养,滋养.
nu·trí·tion·al *adj.* 营养[食物]的,营养补给的.





nut-cracker / 星鸦
乌鸦科星鸦属鸟类，栖息于高山，夏天至秋天之间聚集在松树林中，有为了过冬而贮存坚果的习惯.

nu·tri·tious [njuːtríʃəs/njuː-][njuˋtrɪʃəs] *adj.* 养分多的，有营养的 (nourishing, efficient as food).
nu·trí·tious·ly *adv.* **nu·trí·tious·ness** *n.*

nu·tri·tive [njúːtritiv/njúː-] [ˋnjutrɪtɪv] *adj.* 1 有营养的(serving as food). 2 有关营养的，营养上的(concerned in nutrition).

nuts [nʌts] [nʌts] *adj.* 《俗》疯的，发狂的，热衷的(crazy).

nut·ty [nʌ́ti] [ˋnʌtɪ] *adj.* 1 多坚果的(abounding in nuts). 2 有坚果味的(tasting like nuts)，美味的(of rich mellow flavor). 3 《俗》发狂的，发疯的(crazy). 4 热中于…的〈*about*〉.

nux vom·i·ca [nʌ́ks vɔ́mikə/vɑ́m-] [ˌnʌks ˋvɑmɪkə] 马钱子，番木鳖：东印度产的乔木马钱子(*Strychnos nuxvomica*)的多肉果实，含有马钱精，可用作胃病治疗剂及神经麻痹剂.

nuz·zle [nʌ́zl] [ˋnʌzl] *vi.* 1 用鼻掘[压，擦]，(press or rub gently with the nose)，把鼻子伸入…之中(press the nose)〈*into*, *against*〉. 2 依偎，舒适地躺(nestle, lie snug). —*vt.* 1 用鼻掘[压，摩擦]，把(鼻子)伸入…. 2 [反身动词]使舒服地躺着.

NW. 《略》north-west(ern)西北(的).

N. W. T. 《略》Northwest Territories(加拿大的)西北地区.

N. Y. 《略》New York(美国的)纽约.

nya·la [njɑ́ːlə] [ˋnjɑlə] *n.* 林羚(*Tragelaphus angasi*)：非洲南部产的大型羚羊，通常为灰色，带有白斑纹.



nuthatch / 鳾 头至背部的羽毛为蓝灰色，横过眼部有一条带状的黑色羽毛，主要生活在森林中．和一般鸟类不同的地方是它栖息在树上时头部朝下，其爪力极强，行走时似在爬行，但又因其可轻巧地来回行走，所以称其为 tree-runner.

ny·an·za [naiǽnzə] [naɪˋænzə] *n.* (非洲中部的)大湖(large lake). ► 尤用于地名.

N. Y. C. 《略》New York City 纽约.

nyc·ta·lo·pi·a [niktəlóupiə] [ˌnɪktəˋlopɪə] *n.* 〖医〗1 夜盲症(night-blindness). 2 昼盲症：患者在光线微弱时能看得见，在光线充足的地方反而看不见，此病多由视神经发炎而引起.
[希腊语 *nuctalops*(*nux* 晚上＋*alaos* 盲＋*ops* 眼)]

ˑ**ny·lon** [náilən/-lɑn] [ˋnaɪlɑn] *n.* 尼龙：聚酰胺纤维的通称，耐磨、耐热、耐化学性，具有韧性、弹性和高强度，广泛用于制作袜子、雨伞、渔网、齿轮、自行车轮圈等.

nymph [nimf] [nɪmf] *n.* 1 〖神话〗妮芙：居于海洋、河川、泉水、森林等的半神半人美女. 2 〖诗〗美丽的姑娘，美女(young and beautiful woman). 3 〖动〗幼虫，蛹. 4 食用蛙(edible frog).
[拉丁语 *nympha*←希腊语 *nymphe*(美女，新娘)]

nym·pha [nímfə] [ˋnɪmfə] *n.* (pl. **-phae**) 〖解〗小阴 (labia minora).

nym·phae·a [nimfíːə] [nɪmˋfiə] *n.* 睡莲：睡莲科(*Nymphaea*)多年生水生植物的通称(→图 LOTUS).


nym·pho·lep·sy [nímfəlèpsi] [ˋnɪmfəˌlɛpsɪ] *n.* (为追求不可能达到的理想而引起的)狂乱，疯狂(ecstasy, frenzy).
ným·pho·lèpt *n.* 发狂的人(person inspired by violent enthusiasm).
ným·pho·lèp·tic *adj.*

nym·pho·ma·ni·a [nimfəméiniə][ˌnɪmfəˋmenɪə] *n.* 〖医〗慕男狂，女性色情狂.
ným·pho·má·ni·àc [-æ̀k] [-ˌæk] *n.*

nys·tag·mus [nistǽgməs] [nɪsˋtægməs] *n.* 〖医〗眼球震颤.
nys·tág·mic *adj.* **miner's nystagmus** 矿工眼病：在黑暗地方工作者的眼病.

N. Z. 《略》New Zealand 新西兰.

nutmeg / 肉豆蔻
果实约 5 厘米，表面长有细毛，成熟后变为橘黄色，且裂为瓣，种子长约 3 厘米，表面有红色假种皮，发出强烈的香味.



O O除了少数的特例外，O字母在演变的过程中，几乎没有变化。虽和零字类似，但此字母和数目是毫无关系的。



O¹，**o** [ou] [o] *n.*（pl. **Os**，**O's**，**os**，**o's**）1 英语的第 15 个字母及拉丁语的第 14 个字母，表示各种中后圆唇元音，相当于古希腊语的 O，源自腓尼基语和古闪米特语的○，◇，▽（希伯来语的ע），它们不是元音，而是喉塞音。2 O 字形物，圆圈（circle）。3 零，无（cipher，nought）。

O² [ou] [o] *int.* 1 啊，哎呀，唉哟（表示惊讶、痛苦、烦恼、高兴等的声音）。2《古·诗·修辞》（称呼他人时用）啊，呀：——*O God our help!* 上帝呀，我们的救世主！

o' [ə] [ə] *prep.*《除某些短语外用于古·诗·方言》1 of 的缩写：——*o'clock* 点钟/*a will-o'-the wisp* 鬼火，磷火/*a man-o'-war* 军舰。2 on 的缩写：——*cannot sleep o' nights* 夜晚难以入眠。

O.《略》1 observer. 2 Ohio（美国的）俄亥俄州。

oaf [ouf] [of] *n.*（pl. **oafs**，**oaves** [ouvz] [ovz]）1 呆子，傻瓜（stupid person）。2 粗笨的人（awkward lout）。

óaf·ish *adj.*［古代斯堪的纳维亚语 álfr（小妖精）］

·**oak** [ouk] [ok] *n.* 1（亦作 **oak-tree**）橡树；槲属（*Quercus*）树木的通称，材质坚硬且结橡子（acorn）。✲2 类似橡树的种种植物的通称。3《澳》（1）木麻黄属（*Casuarina*）树木，与橡树相似，因地域不同，而被称为 river-oak，swamp-oak 等。（2）木麻黄（she-oak）的小球果。4 橡木，橡木船材。5《英》（大学的）橡木大门。6（装饰用的）橡树叶。7［the Oaks］《英》欧克斯赛：英国五大马赛之一，始于 1779 年，与德比赛（the Derby）共用一个场地，限三龄母驹参赛。8［作形容词用］橡木（制）的：——*an oak table* 橡木桌。

óak·en *adj.*《主诗》橡木制的。

durmast oak：→ DURMAST.

óak-àpple（*n.*）＝oak-gall.

Oak-apple Day《英》英国王政复辟纪念日：查理二世（Charles Ⅱ）的王政复辟纪念日（5 月 29 日），纪念 1651 年 9 月 6 日，英王躲在橡树后以避难，现把橡树叶放在身上以示祝福。

óak-fèrn（*n.*）裸果衣鳞毛蕨（*Polypodium vulgare*）。

óak-gàll（*n.*）橡瘿：瘿蜂（gall-fly）的刺激橡树体形成的瘤状物。

poison oak：→ POISON.

oa·kum [óukəm] [ˊokəm] *n.* 麻絮：用于填塞船板的接缝，以防漏水。***pick oakum*** 拆麻絮。▶ 从前让囚犯等干的活儿。

O. A. P.《略》old age pension（er）《英》养老金（领取者）。

·**oar** [ɔː/ɔːr] [ɔr] *n.* 1 橹，桨。▶ 通常指用两手划的桨，可分为单手划的 scull 和双手划的 sweep（→图 BOAT）。——*back the oars* 划倒桨（使船后退）/*toss the oars*（表示敬意）举桨。
2 桨手，划船手：——*a good oar* 好桨手。
pull a good oar 很会划船。
put in** one's **oar 干涉，插嘴（interfere）。
rest on** one's **oars（1）搁桨停划。（2）歇一歇（suspend one's efforts，take things easy）。——*vi.*，*vt.*《诗》划（row）。

óarlòck（*n.*）（U 字形）桨架。**óarsman**（*n.*）桨手。**óarsmanship**（*n.*）划船的方法，划船术。**óarwèed**（*n.*）昆布：昆布属（*Laminaria*）大型藻类。

O. A. S.《略》1 on active service〖军〗服现役。2 Organization of American states 美洲国家组织。

oak/**橡树** 左下图是欧洲橡树，曾经是造船不可或缺的材料，右下图是红橡树，除用于制作家具外，还可从树皮提取鞣酸（tannin）。









oasis/绿洲
突尼斯沙漠中的绿洲.



oast-house/啤酒花烘房
英国肯特郡的啤酒花烘房. 近年来,许多此种建筑被改造成了住宅.

o·a·sis [ouéisis][o͞ˈesɪs]*n.* (pl. **oases**[-si:z][-siz]) 1 绿洲:沙漠或干燥地带水草丰茂的地方. ✽2 休憩场所.

oast [oust] [ost] *n.* (烘啤酒花等的)烘炉(hop-drying kiln). **óast-hòuse**(*n.*)(烘啤酒花等的)烘房. ✽

oat[out] [ot] *n.* **1** 燕麦(*Avena sativa*):二年生草本植物,在寒带多栽培为食用、饲料用. **2** [pl. 作单数或复数用](作为谷物用的)燕麦、乌麦(*Avena fatua*)等. **3** 与燕麦同属的植物的通称. **4** 《诗》(牧童等吹的)麦笛. **5** 牧歌(pastoral or bucolic poetry).

óat·en *adj.* **1** 燕麦的[用燕麦做的]. **2** 《主诗》用燕麦茎做的. **óatcàke**(*n.*)燕麦饼. **óatmèal**(*n.*)(1)燕麦粉;燕麦片. (2)燕麦片粥. (3)米灰色.

wild oats:→WILD.

Oates [outs] [ots] **Titus**～欧茨(1649～1705):英国人,1678年企图促成天主教的谋反事件. 后以伪证罪被捕入狱,但三年后即被释放,且享有养老金. ✽

·**oath** [ouθ] [oθ] *n.* (pl. **oaths** [ouðz] [oðz]) **1** (向上帝的)发誓,立誓,(在法庭上的)宣誓:——*take*[*make, swear*]*an oath* 立誓. **2** (向神或其他神圣的东西)诅咒;冒渎. **3** 咒骂的言词,咒语:——*exclaim with an oath* 大声诅咒.

on* [*upon, under*]** (one's) ***oath 立誓.

take an oath 宣誓.

O. A. U. 《略》Organization of African Unity 非洲统一组织.

Ob [ɔb/ɑb] [ɑb], **O·bi**[3] [óubi][ˈobɪ][加冠词 the]鄂毕河:流经西伯利亚低地的河流;向西北注入鄂毕湾. **Gulf of Ob**[加冠词 the]鄂毕湾:面对北冰洋的海湾.

ob. 《略》*obiit* 死于(…年…月).

Obad. 《略》Obadiah(《旧约全书》中的)《俄巴底亚书》.

O·ba·di·ah [òubədáiə] [ˌobəˈdaɪə] **1** 俄巴底亚:希伯来的小先知. **2** 《俄巴底亚书》:《旧约》中最短的一卷.

ob·bli·ga·to [ɔ̀bligá:tou/ɑ̀b-] [ˌɑblɪˋgɑto] *adj.*, *n.* (pl. **-tos**)〖音乐〗——*adj.* (演奏者)必需的,不可缺的(伴奏). ——*n.* 助奏;不可缺的伴奏. [意大利语]

ob·du·rate [ɔ́bdjurit/ɑ́bdju-] [ˋɑbdurɪt] *adj.* 顽固的,固执的,执拗的(hardened, impenitent, stubborn). **ób·du·rate·ly** *adv.* **ób·du·ra·cy** *n.*

O. B. E. 《略》Officer of the (Order of the) British Empire《英》获得英帝国勋章的军官.

o·be·ah [óubiə] [ˋobɪə], **o·bi**[2] [óubi] [ˋobɪ] *n.* (非洲、西印度群岛等地黑人中间流行的)巫术.

·**o·be·di·ence** [əbí:diəns] [əˋbidɪəns] *n.* **1** 遵从,顺从,服从(obeying as act or practice or quality):——*in obedience to the law* 遵照法律. **2** 〖尤指罗马天主教〗(教会对教徒的)权威,管辖,辖区(sphere of authority);辖区教徒.

·**o·be·di·ent** [əbí:diənt] [əˋbidɪənt] *adj.* 顺从的,听话的,遵从的〈*to*〉:——*an obedient girl* 听话的女孩.

o·bé·di·ent·ly *adv.*

o·be·di·en·tia·ry [əbi:diénʃəri/-ʃièəri] [əˌbidɪˋɛnʃɪˌɛrɪ] *n.* (修道院的)执事(holder of any office under a superior in monastery or convent).

o·bei·sance [əbéisəns] [oˋbesn̩s] *n.* **1** (表示服从、敬意、礼貌的)敬礼,鞠躬(bow, curtsy). **2** 敬意,尊敬(deference, homage, submission).

ob·e·lisk [ɔ́bilisk/ɑ́b-] [ˋɑblˌɪsk] *n.* **1** 方尖碑,方尖塔. ✽ **2** (山、树等的)方形碑状物. **3** (亦作 **obelus**)存疑符号(—, ÷):古书中对不明了之处所做的符号. **4** 〖印刷〗剑号(†);参照用的剑形记号. **double obelisk** 双剑号(‡).
[希腊语 *obeliskos*(*obelos* 烤签,签子的指小词)]

ob·e·lize, -lise [ɔ́bilàiz/ɑ́b-][ˋɑblˌaɪz] *vt.* 给(语句)加存疑符号[剑号](mark with an obelisk).

o·ber·am·mer·gau [òubərǽməgàu/-mər-] [ˌobɚˋæmɚˌgau] 上阿默高:德国巴伐利亚州南部一村庄. 村民们为感谢耶稣使他们幸免于1633年的鼠疫,立誓要将耶稣受难的经过搬上舞台. 自1680年以来除了1810、1920、1940年之外,每隔10年上演一次耶稣受难复活剧.

Oates/欧茨
此人策划了一个阴谋,企图煽动人们反对罗马天主教. 于1685年被判犯有伪证罪,但三年后即被释放.



O·ber·on [óubərən] [ˋobərən] 奥伯龙:中世纪西欧传说中的妖精之王.✽

o·bese [oubíːs] [oˋbis] *adj*.(过分)肥胖的(corpulent). **o·bé·si·ty** *n*.

·**o·bey** [əbéi][əˋbe] *v*.(**-beys**;**-beyed**;**-beying**)——*vt*. **1** 服从,顺从(perform the bidding of, be obedient to):——*obey orders* 服从命令. **2** 遵守,执行(命令)(execute):——*obey reason* 根据理性行动. ——*vi*. 服从,听话(do what one is told to do).

ob·fus·cate [ɔ̀bfəskèit/ɑ́b-] [ˋɑbfəs,ket] *vt*. **1** 使晦暗(darken),使模糊(obscure). **2** 使糊涂,使困惑(stupefy, bewilder). **òb·fus·cá·tion** *n*.

o·bi[1] [óubi] [ˋobɪ] *n*(.日本妇女所用的颜色鲜艳的)宽腰带.


o·bi[2] [óubi] [ˋobɪ] *n*.:→OBEAH.

O·bi[3] [óubi] [ˋobɪ] :→OB.

ob·i·it [ɔ̀biit/óub-] [ˋobɪɪt] 死于(…年…月)(died).[拉丁语]

obelisk/方尖碑

埃及底比斯(Thebes)卢克索(Luxor)神殿前的方尖碑,为拉姆西斯二世(Rameses Ⅱ,公元前1304～前1237)所建.方尖碑是古埃及人为崇拜太阳而建造的.



o·bit [óubit;英+ɔ̀b-] [ˋobɪt] *n*. **1**《口语》讣闻,讣告(obituary). **2** 忌辰(date of person's death).[拉丁语 *obitus*(死)]

o·bi·ter [óubitə, ɔ̀b-/óubitər] [ˋobɪtɚ] *adv*. 顺便说一下,附带提一提(by the way, in passing).
obiter dictum[***dicta***](1)〖法律〗附带意见:法官在审讯案件之时,对于案件的某一法律问题所发表的见解,但对判决并没有直接的关系.(2)附带意见(incidental remark(s)).[拉丁语]

o·bit·u·ar·y [əbítjuəri/-tʃuèəri] [əˋbɪtʃu,ɛrɪ] *n*.(尤指报上所登的)讣闻,(包括死人生平的)讣告(notice of death).——*adj*. 讣告的(recording a death). **o·bít·u·ar·ist** *n*.

·**ob·ject**[1] [*n*. ɔ́bdʒikt/ɑ́b-;*v*. əbdʒékt] [*n*. ˋɑbdʒɪkt;*v*. əbˋdʒɛkt]——*n*. **1**(可看到,感觉到的)事体(thing placed before eyes or presented to senses);物件,物品(material thing);(光学仪器、照片上所拍摄出的)实物,物像:——*an object of art* 美术品. **2**(行动、感情的)对象(*of*, *for*):——*the object of his study* 他研究的对象/*a proper object of* [*for*] *charity* 救济的适当对象. **3** 目的,目标(thing aimed at, end, purpose):——*with no object in life* 没有生活的目标. **4** 可怜的人[物],滑稽的人[物]. **5**〖哲〗实体,客体. **6**〖语法〗(动词、介词的)宾语:——*a direct*[*an indirect*]*object* 直接[间接]宾语.
no object 不成问题(not to be taken into account),不在话下(forming no obstacle).
——*vt*. 反对(bring forward or state in opposition)〈*that*+从句〉:——*He objected that the route was dangerous*. 他反对的理由是这条路线很危险.
——*vi*. 反对,抗议,讨厌(state objection, have objection or dislike)〈*to*〉:——*I object to being treated like this*. 我讨厌被如此对待.
ob·jéc·tor *n*.
óbject-bàll(*n*.)(台球中的)目标球,宾球.
óbject-glàss [-lèns](*n*.)〖光学〗物镜:望远镜或显微镜上所用接近物体一端的透镜. **object lesson**(1)实物教学课.(2)(说明原理)明显实例[例证](striking practical application).
[中世纪拉丁语 *objectum*(拉丁语 *objicere* 抛向前方的过去分词),"出现在视线里的东西,引发灵感的东西,挡在前方的东西"之意]

ob·jec·ti·fy [əbdʒéktifài] [əbˋdʒɛktə,faɪ] *vt*. **1** 使客观化(make objective). **2** 使具体化(express in a concrete form, embody).

·**ob·jec·tion** [əbdʒékʃən] [əbˋdʒɛkʃən] *n*. **1** 反对,异议(objecting, thing objected);反对的理由:——*I have no objection to your proposal* 我不反对你的提议. **2** 讨厌,不喜欢,嫌恶:——*I have a strong objection to his way of speaking*. 我非常讨厌他说话的方式.
ob·jéc·tion·a·ble *adj*. **1** 引起异议的. **2** 令人不悦的,讨厌的(unpleasant, offensive).
ob·jéc·tion·a·bly *adv*.

ob·jec·tive [əbdʒéktiv] [əbˋdʒɛktɪv] *adj*. **1**〖哲〗客观的,实在的. **2** 客观的. **3**〖语法〗宾格的. **4** 目标的,目的的. ——*n*. **1**〖光学〗物镜(object-glass)(→图 MICROSCOPE). **2**〖语法〗宾格(objective case). **3**(行为的)目的,目标(object, purpose aimed at);〖军〗=objective point. **ob·jéc·tive·ly** *adv*. **ob·jéc·tive·ness**, **ob·jec·tiv·i·ty** [ɔ̀bdʒiktíviti/ɑ̀b-] [,ɑbdʒɛkˋtɪvətɪ] *n*.
objective point 目标;〖军〗目标点.

ob·jec·tiv·ism [əbdʒéktivizəm] [əbˋdʒɛktɪvɪzm̩] *n*. 客观主义. **1** 较重视客观事物的倾向. **2** 一种哲学观点,认为在顺序和重要性上,对非我(non-ego)的认识优先于对自我的认识.
ob·jéc·tiv·ist *n*.

ob·jet d'art [ɔ́bʒei dáː/ɑ̀bʒei dɑ́r] [,ɑbʒeˋdɑr](pl. **-jets** [-ʒei] [-ʒe])(尤指小型的)艺术品,古董(small artistic object, curio).[法语]

ob·jur·gate [ɔˋbdʒəgèit/ɑ́bdʒər-] [ˋɑbdʒɚ,get] *vt*.《文语》谴责,叱责(chide, scold).
òb·jur·gá·tion *n*. **ob·jur·ga·to·ry** [ɔbdʒəgèitəri, əbdʒə́ːrgə-/əbdʒə́ːrgətɔ̀ːri] [əbˋdʒɝgə,torɪ] *adj*.

ob·late[1] [ɔ̀bleit/ɑ́b-] [ˋɑblet] *n*. 献身于修道生活的俗人.

ob·late[2] [ɔ̀bleit, əbléit/ɑ́bleit, əbléit] [ˋɑblet, əbˋlet] *adj*.〖数学〗椭圆的,扁圆的(flattened at the poles)(→图 CONE).

ob·la·tion [əbléiʃən][əbˋleʃən] *n*. **1** 圣餐仪式,弥撒圣祭(the Eucharist). **2** 供献:圣餐式中献上面包与葡萄酒的过程. **3**(向上帝的)献祭,供奉,献身,牺牲(sacrifice, victim). **4**(宗教事业的)捐献,奉献(金钱)(donation for pious uses).
ob·lá·tion·al, **ob·la·to·ry** [ɔ̀blətəri/ɑ́blətɔ̀ːri] [ˋɑblə,torɪ] *adj*.

ob·li·gate [ɔ̀bligèit/ɑ́b-] [ˋɑblə,get] *vt*. **1** [通常用过去分词]使在道义上[法律上]负有责任[义务](bind)〈*to* do〉. **2**《美》=oblige.

·**ob·li·ga·tion** [ɔ̀bligéiʃən/ɑ̀b-] [,ɑbləˋgeʃən] *n*. **1** 义务,责任(duty):——*the obligations of every citizen* 每个公民的义务. **2**〖法律〗义务. **3**(法律、义务等的)拘束力,义务感. **4** 恩惠,恩情(service, benefit):——*repay an obligation* 报答恩情.
of obligation 义务上的.

Oberon/奥伯龙

中世纪英雄叙事诗《尼贝龙根之歌》中守护财宝的小人国国王.常出现在作曲家韦伯(Carl Maria von Weber,1786～1826)、瓦格纳(Wilhelm Richard Wagner,1813～1883)的作品中.在莎士比亚的笔下,是个善良、勇敢的妖精之王,后来被描绘成相貌丑陋的侏儒,成为反叛角色.



ob·lig·a·to·ry [əblígətəri, ɔ̀bligéi-/əblígətɔ̀:ri, ábli-] [əb'lɪgə,torɪ, 'ablɪ-] *adj.* **1** (法律上、道德上)负有义务的,具有约束力的(binding);必要的,强制性的(imperative, not merely permissive). **2** 构成义务的(constituting an obligation).

·**o·blige** [əbláidʒ] [ə'blaɪdʒ] *v.* (**-bliged**; **-bliging**) ——*vt.* **1** 使遵守(be binding on);强制,迫使(compel)〈*to do*〉;《〖法律〗以外是古语》使负义务〈*to, to do*〉:——*I was obliged to stay at home.* 我只得留在家里. **2** 施予(他人)恩惠,使(人)高兴(gratify)〈*with, by doing*〉:——*He obliged me with a loan.* 他借钱给我. /*Will you oblige me by carrying the luggage?* 劳您驾替帮我搬这些行李好吗? **3** [被动语态]使感激(be bound by gratitude)〈*to, for*〉:——*I am much obliged to you for your kindness.* 我十分感谢您的好意.
——*vi.* 《口语》讨好,表示好意,助兴〈*with*〉:——*oblige with a song* 唱歌助兴.
[拉丁语 *obligare*(*ob* -towards + *ligare* 结合),有"卷起"、"缚绑"之意]

ob·li·gee [ɔ̀blidʒí:/áb-] [,ablɪ'dʒi] *n.* 〖法律〗债权人.

o·blig·ing [əbláidʒiŋ] [ə'blaɪdʒɪŋ] *adj.* 乐于施惠于人的,热心助人的,仁慈的(courteous, accommodating, ready to do kindness).
o·blíg·ing·ly *adv.* **o·blíg·ing·ness** *n.*

ob·li·gor [ɔ̀bligɔ́:/áblig̀ɔr] ['ablɪ,gɔr] *n.* 〖法律〗债务人.

ob·lique [əblí:k] [ə'blik] *adj.* **1** 歪的,斜的,倾斜的(slanting);(从直线)分叉出来的(diverging). **2** 〖数学〗(直线等)倾斜的(inclined at other than a right angle). **3** 〖解〗(与身体或手脚的中心轴相对)斜的. **4** 〖植〗(树叶等)不等边的(with unequal sides). **5** 迂回的,间接的(roundabout, indirect). **6** 〖语法〗间接(格)的.
ob·líque·ly *adv.*
ob·liq·ui·ty [əblíkwiti] [ə'blɪkwətɪ] *n.*
oblique case 间接格:语法上除主格、呼格以外的各种格.
oblique narration[**oration, speech**]间接引语(indirect speech).

ob·lit·er·ate [əblítərèit] [ə'blɪtə,ret] *vt.* 删除,消除,擦掉,消灭(blot out, efface, erase, destroy).
ob·lit·er·á·tion *n.*

ob·liv·i·on [əblíviən] [ə'blɪvɪən] *n.* **1** 忘却,忽视(having forgotten, disregard). **2** 被遗忘[被疏忽]的状态(being forgotten, unregarded state).

ob·liv·i·ous [əblíviəs] [ə'blɪvɪəs] *adj.* **1** 容易忘记的,不留心的(forgetful, unmindful)〈*of*〉. **2** (对于…)不知道的,没有发觉的(unaware, unconscious)〈*to, of*〉. **3** 《诗》忘却的,使遗忘的(of or inducing oblivion).
ob·lív·i·ous·ly *adv.* **ob·lív·i·ous·ness** *n.*

ob·long [ɔ́blɔŋ/áblɔ:ŋ,-lɑŋ] ['ablɔŋ, -lɑŋ] *adj.* 长方形的,长椭圆形的(elongated in one direction). ——*n.* 长方形,长椭圆形.

ob·lo·quy [ɔ́bləkwi/áb-] ['abləkwɪ] *n.* **1** 辱骂,责难,毁谤(abuse, detraction). **2** 恶评,污名,不名誉(being generally ill spoken of).

ob·nox·ious [əbnɔ́kʃəs/-nák-] [əb'nakʃəs] *adj.* **1** 《古》可能遭受(伤害、灾难等)的,易遭受…的(exposed, liable)〈*to*〉. **2** 令人不悦的,讨厌的(offensive, objectionable, disliked).

ob·nóx·i·ous·ly *adv.* **ob·nóx·i·ous·ness** *n.*

o·boe [óubou] ['obo] *n.* **1** 双簧管:一种具有双层簧片的直吹木管乐器.从中央C下方的B音开始,可以吹奏将近三个八度的音程,音色优美,能演奏断奏和连奏(→图 WOOD[1]). **2** (风琴的)双簧管栓. **ó·bo·ist** *n.* [意大利语←法语 *hautbois*(haut 高音的+*bois* 木)]

ob·ol [ɔ́bəl, óub-/áb-, óub-] ['abl, 'obl] *n.* **1** 奥波勒斯:古希腊货币,=1/6德拉克马(drachma). **2** 奥波勒斯:古希腊重量单位.


ob·scene [əbsí:n] [əb'sin] *adj.* **1** 猥亵的,淫秽的(indecent, lewd);〖英法律〗(出版物)诲淫的,妨害公共秩序及有伤风化的(leading to deprave and corrupt). **2** 《古》令人不快的,引起他人厌恶的(repulsive).
ob·scéne·ly *adv.*
ob·scen·i·ty [-séniti, -sí:n-] [-'sɛnətɪ, -'sin-] *n.*


ob·scur·ant [əbskjúərənt] [əb'skjurənt] *n.* **1** 蒙昧主义者(opponent of inquiry, enlightenment and reform).
ob·scúr·ant·ism *n.* **ob·scúr·ant·ist** *n.*, *adj.*

·**ob·scure** [əbskjúə/-skjúər] [əb'skjur] *adj.* **1** 暗的,微暗的(dark, dim);(颜色等)不鲜明的(dull):——*an obscure color* 不鲜明的色彩. **2** (意义、表现等)晦涩的,费解的(doubtful, not clearly expressed):——*an obscure explanation* 晦涩的解释. **3** 模糊的(not clear):——*an obscure figure* 模糊的形象. **4** 隐蔽的,看不见的(hidden, remote from observation):——*an obscure trace.* 看不清的足迹. **5** 没有名气的,不见闻于世的(unknown to fame):——*an obscure young poet* 默默无闻的年轻诗人. **6** 微贱的(humble). **7** (元音)中性的.
——*vt.* **1** 使变暗(make dark):——*obscure a spot* 使一个地方变暗. **2** 使难解,使不明了. **3** 使朦胧,使不鲜明.

observatory/天文台

图为美国加利福尼亚州帕洛马(Palomar)山上的海耳(Hale)天文台,该台中著名的5米反射望远镜,能清晰地观察到距离地球30亿光年的宇宙实体.





4 遮蔽(conceal from sight):——*Clouds obscured the summit of a mountain*. 云遮盖了山顶. 5 掩盖(荣耀、名誉),使黯然失色(dim the glory of).
ob·scúre·ly *adv.* **ob·scú·ri·ty**, **ob·scu·ra·tion**[ɔ̀bskjuréiʃən/àb-] [ˌabskjʊˈreʃən] *n.*

ob·se·cra·tion [ɔ̀bsikréiʃən/àb-] [ˌabsɪˈkreʃən] *n.* 恳求,乞求(earnest entreaty).

ob·se·quent [ɔ́bsikwənt/áb-] [ˈabsɪkwənt] *adj.* 〖地质〗(河流、山谷)逆向的;与地球表面的倾斜面呈反方向的(cf. *consequent*).

ob·se·quies[ɔ́bsikwiz/áb-] [ˈabsɪkwɪz]*n.* [pl.] 葬礼(funeral rites, funeral).
ob·se·qui·al [əbsí:kwiəl] [əbˈsikwɪəl] *adj.*

ob·se·qui·ous [əbsí:kwiəs] [əbˈsikwɪəs] *adj.* 巴结的,谄媚的(servile, fawning).
ob·sé·qui·ous·ly *adv.* **ob·sé·qui·ous·ness** *n.*

ob·ser·vance [əbzə́:vəns/-zə́:r-] [əbˈzɝvəns] *n.* 1 (对法律、义务、惯例等的)遵守,奉行. 2 祭礼,仪式(act of a religious or ceremonial character). 3 风俗习惯,惯例(customary rite). 4 〖罗马天主教〗会规(rule of a religious order).
ob·sér·van·cy *n.*

ob·ser·vant [əbzə́:vənt/-zə́:r-] [əbˈzɝvənt]*adj.* 1 遵守(规则、习惯等)的(attentive in observance). 2 机警的,观察敏锐的,密切注意的(acute or diligent in taking notice). ——*n.* [O-](严守会规的)圣方济各会修士.
ob·sér·vant·ly *adv.*

·**ob·ser·va·tion** [ɔ̀bzəvéiʃən/àbzər-] [ˌabzəˈveʃən] *n.* 1 注意,观察:——*keep him under observation* 注意观察他. 2 注目,注视:——*criminals trying to avoid observation* 欲避人耳目的罪犯. 3 观察力(faculty of taking notice):——*a man of keen observation* 观察力敏锐的人. 4 (科学上的)观察,观测(observing):——*experiments and observations* 实验与观察. 5 〖航海〗测天:为得知海上船舶的经纬度,而对其他天体的方位与高度所作的测量. 6 观察资料,观测数据:——*put down one's own observations* 记下观察结果. 7 意见,陈述(remark, statement):——*make a few observations on a person's work* 对某人的作品发表一些意见. 8 〖军〗(对要塞或敌方位置、动向的)监视(watching).
òb·ser·vá·tion·al *adj.* **òb·ser·vá·tion·al·ly** *adv.*

ob·ser·va·to·ry [əbzə́:vətəri/-zə́:rvətɔ̀:ri] [əbˈzɝvəˌtorɪ] *n.* 观测站,(尤指)天文台,气象台,瞭望台. ✽

·**ob·serve** [əbzə́:v/-zə́:rv] [əbˈzɝv] *v.* (-served; -serving)——*vt.* 1 注意,看到(*that*+从句):*I observed somthing moving*. 我注意到有东西在动. 2 观察,观测(examine and note without the aid of experiment):——*observe how the fish swims* 观察鱼是如何游动的. 3 评述,评说(say especially by way of comment):——*He observed that the song would make a hit*. 他说这首歌会博得好评. 4 遵守(法律、命令等)(keep),遵从(方法、方针)(follow):——*observe traffic regulations* 遵守交通规则. 5 维持(某种状态),保持(keep):——*observe silence* 保持沉默. 6 举行(仪式),庆祝:——*observe an anniversary* 庆祝周年. ——*vi.* 1 观察. 2 提出意见,评述(make remarks)〈*on*〉.
[拉丁语 *observare*(*ob*-towards+*servare* 保持),"注视,留意,守住"之意]

obsidian/黑曜岩
玻璃质火山岩,具玻璃光泽.古代人用其做镜子、装饰品等.美国黄石公园和意大利的西西里岛为著名产地.

·**ob·serv·er** [əbzə́:və/-zə́:rvər] [əbˈzɝvə] *n.* 1 观察[观测]者;监视者:——*an observer of natural phenomena* 自然现象的观察者. 2 (法律等的)遵守者:——*a good observer of traffic regulations* 遵守交通规则的人. 3 (会议等的)观察员:——*in the capacity of observer* 以观察员的身份. 4 〖军〗机上侦察员;监视兵.

ob·sess [əbsés] [əbˈsɛs] *vt.* (恶鬼、邪念等)迷住,困扰,附身于(haunt, harass, preoccupy).
ob·sés·sion *n.* **ob·sés·sive**, **ob·sés·sion·al** *adj.*

ob·sid·i·an [əbsídiən] [əbˈsɪdɪən] *n.* 黑曜岩:全部由无结晶玻璃质构成的火山岩.多呈黑色,受打击而易破裂,古代人用其做镜子、装饰品等. ✽[源自此类石头发现者 *Obsius*]

ob·so·les·cent [ɔ̀bsəlésənt/àb-] [ˌabsəˈlɛsənt] *adj.* 1 即将过时的(becoming obsolete). 2 〖生物〗(器官等)逐渐退化的(gradually disappearing).
òb·so·lés·cence *n.*

ob·so·lete [ɔ́bsəli:t/áb-] [ˈabsəˌlit] *adj.* 1 不用的,废弃的(disused, discarded). 2 陈旧的,过时的(antiquated). **ób·so·lète·ness** *n.*

·**ob·sta·cle** [ɔ́bstəkl/áb-] [ˈabstəkl] *n.* 障碍(物)(thing obstructing progress):——*an obstacle to success* 成功的障碍.
obstacle race 障碍赛跑.

ob·stet·ric [əbstétrik] [əbˈstɛtrɪk], **-ri·cal** [-rikəl] [-rɪkəl] *adj.* 助产的(of midwifery);产科(学)的. **ob·stét·rics** *n.* 产科学:研究妇女妊娠、分娩整个过程的医学分支学科.
ob·ste·tri·cian [ɔ̀bstitríʃən/àb-] [ˌabstɛˈtrɪʃən] *n.*

·**ob·sti·nate** [ɔ́bstinit/áb-] [ˈabstənɪt] *adj.* 1 顽固的,倔强的:——*obstinate children* 倔强的孩子们. 2 (疾病)难医治的,(病情)无法控制的(not yielding readily to treatment):——*an obstinate cold* 难治的感冒. **ób·sti·nate·ly** *adv.*
ób·sti·na·cy [-nəsi] [-nəsɪ] *n.*

ob·strep·er·ous [əbstrépərəs] [əbˈstrɛpərəs] *adj.* 1 喧闹的,嘈杂的(noisy, vociferous). 2 骚乱的,难驾驭的(turbulent, unruly).
ob·strép·er·ous·ly *adv.*
ob·strép·er·ous·ness *n.*

ob·struct [əbstrʌ́kt] [əbˈstrʌkt] *vt.* 1 阻塞(通路等)(block up, fill with impediments),堵塞(交通)(make impassable or difficult of passage). 2 妨碍,阻挠(prevent or retard the progress of, impede). ——*vi.* (尤指在议会中为故意拖延时间)阻挠议事.
ob·strúc·tion *n.* 1 障碍,阻碍(blocking or being blocked);阻挠议事. 2 障碍物(obstacle).
ob·strúc·tion·ism, **ob·strúc·tion·ist** *n.*

ob·struc·tive [əbstrʌ́ktiv] [əbˈstrʌktɪv] *adj.* 阻碍的,妨碍的(causing or intended to produce obstruction). **ob·strúc·tive·ly** *adv.*
ob·strúc·tive·ness *n.*

·**ob·tain** [əbtéin] [əbˈten] *vt.* 获得,得到(acquire, get):——*obtain information through research* 经调查而得到情报/*The symphony obtained him a high reputation*. 这首交响曲使他获得很高的声望. ——*vi.* 盛行,流行(be prevalent, established, or in vogue):——*This custom still obtains in some districts*. 有些地区仍流行这种习俗.
ob·táin·a·ble *adj.*

ob·tect·ed [əbtéktid] [əbˈtɛktɪd] *adj.* 〖昆〗(蛹)有角质外壳的:一种硬化外壳,透过此外壳隐约可见其紧贴身体的触角、四肢及翅膀.

ob·test [əbtést] [əbˈtɛst]《古》 *vt.* 1 恳请,恳求(adjure, supplicate). 2 祈求(上帝等)作证(call to witness). ——*vi.* 抗议(protest).
òb·tes·tá·tion [ɔ̀b-/àb-] [ˌab-] *n.*

ob·trude [əbtrú:d] [əbˈtrud] *vt.* 1 强使接受(意见),强加(thrust forward importunately)〈*on, upon*〉. 2 伸出. 3 [反身动词]插嘴. **ob·trú·sion** [-ʒən] [-ʒən] *n.* **ob·trú·sive** [-siv] [-sɪv] *adj.*
ob·trú·sive·ly *adv.* **ob·trú·sive·ness** *n.*

ob·tund [əbtʌ́nd] [əbˈtʌnd] *vt.* 〖医〗使(感觉、功能)迟钝,使衰弱(blunt, deaden).

ob·tu·rate [ɔ́btjurèit/ábtju-] [ˈabtjuˌret] *vt.* 充填,填塞(洞穴等)(stop up, close, seal).
òb·tu·rá·tion *n.*

ob·tuse [əbtjú:s/-tjú:s] [əbˈtus] *adj.* 1 (顶端)钝的,不尖锐的(of blunt form, not sharp or pointed). 2 〖数学〗(角度)钝角的(→图 ANGLE[1]). 3 (感觉)不敏锐的(dull, not acute);愚笨的,迟钝的(stupid, slow of perception).
ob·túse·ly *adv.* **ob·túse·ness** *n.*

ob·verse [ɔ́bvə:s/ábvə̀:rs, ⌐—] [əbˈvɝs, ˈabvɝs] *adj.* 1 上宽下窄的. 2 对应的(answering as counterpart to something else). ——*n.* 1 (钱币、奖牌等的)正面(⟷*reverse*)(→图 COIN). 2 (东西的)外表,前面(face of anything meant to be presented, front). 3 (事实、真理的)另一面,反面(counterpart).
ób·verse·ly *adv.*

ob·vert [əbvə́:t/-və́:rt][əbˈvɝt] *vt.* 〖逻辑〗将(命题)换质;改变一个判断的性质(肯定或否定),前提不变然后将谓项改为其矛盾概念,从而导出另一判断. **ob·vér·sion** [-ʃən, -ʒən] [-ʃən, -ʒən] *n.*

ob·vi·ate [ɔ́bvièit/áb-] [ˈabvɪˌet] *vt.* 防止,排除,避免(危险、麻烦等)(clear away, get rid of, get round, neutralize).

·**ob·vi·ous** [ɔ́bviəs/áb-] [ˈabvɪəs] *adj.* 显而易见的,明白的(open to the eye or mind):——*It is obvious that he has misunderstood me*. 显然他误解我了.
ób·vi·ous·ly *adv.* **ób·vi·ous·ness** *n.*
[拉丁语 *obvius*(←*obviam*=in the way),"前方的,可见的,易得的"之意]

O. C. 《略》Officer Commanding 指挥官.

ocarina/奥卡里那笛

19世纪后半期由意大利人唐那蒂(Donati)发明，上部有半椭圆球状的吹口。ocarina为意大利语，意为"小鹅"，指其形状似小鹅。因为奥卡里那笛为一闭管乐器，吸入的空气除了按孔外别无出口，因此吹出的音色轻柔而略带哽塞。

oc·a·ri·na [ɔ̀kərí:nə/ɑ̀k-] [ˌɑkəˈrinə] *n.* 奥卡里那笛：一种陶制或金属制蛋形管乐器。有口衔部分及8～10个按穴。✽
[意大利语(←*oca* 鹅)。名称源于其形状]

O'Ca·sey [oukéisi] [oˈkesɪ] **Sean**～奥凯西(1884～1964)：爱尔兰剧作家。著有《朱诺和孔雀》(*Juno and the Peacock*)、《犁和星》(*The Plough and the Stars*)等。

Oc·cam [ɔ̀kəm/ɑ̀k-] [ˈɑkəm] **William of**～奥卡姆(1300?～1349?)：英国经院哲学家，中世纪唯名论的主要代表人物，曾提出"奥卡姆剃刀"原则。

Occam's razor 奥卡姆剃刀：奥卡姆提出的将论题简化的原则。

·**oc·ca·sion** [əkéiʒən] [əˈkeʒən] *n.* **1** (特殊的)情形，场合，时候：——*on the occasion of his marriage* 在他结婚的时候。**2** 仪式，典礼，庆典：——*The wedding was a great occasion.* 婚礼极为盛大隆重。**3** 机会，时机(opportunity)〈*to* do〉：——*I took occasion to give him advice.* 我趁机劝了劝他。**4** 理由，根据(reason, ground)；需要，必要(need)：——*There is no occasion to be angry.* 没有必要动怒。**5** 直接的原因，起因(immediate cause)：——*the occasion of a war* 战争的导火线。**6** [pl.]要事，业务，事务(affairs, business)。

on*[*upon*]*occasion 有时，偶尔(now and then)。

rise to the occasion 随机应变。

——*vt.* 成为…的起因[原因](be the cause of)；引起(bring about)；使做…(cause)〈*to* do〉：——*His behavior occasioned us a lot of trouble.* 他的所作所为给我们带来很多麻烦/*What occasioned you to steal?* 你为何偷窃？

·**oc·ca·sion·al** [əkéiʒənəl] [əˈkeʒənl̩] *adj.* **1** 偶尔的，间或的(coming now and then, not regular or frequent)：——*an occasional visit* 偶尔的拜访。**2** 特殊场合的：——*an occasional verse* 应景诗。**3** 临时的，补用的。**4** 偶然的，偶发的。**occasional table** 预备桌。

·**oc·ca·sion·al·ly** [əkéiʒənəli] [əˈkeʒənl̩ɪ] *adv.* 偶然，偶尔。

Oc·ci·dent [ɔ̀ksidənt/ɑ̀k-] [ˈɑksədənt] *n.*《诗·修辞》[加冠词 the] **1** 西方(the West)。**2** 西欧(Western Europe)；欧美(Europe and America)；欧洲文明(European civilization)。

òc·ci·dén·tal [-déntəl] [-ˈdɛntl̩] *adj.*

òc·ci·dén·tal·ly *adv.*

òc·ci·dén·tal·ism, **òc·ci·dén·tal·ist** *n.*

[拉丁语 *occidens*(*occidere*"落下"的现在分词)"日落，西方"之意]

oc·cip·i·tal [ɔksípitəl/ɑk-] [ɑkˈsɪpətl̩] *adj.*〖解〗枕骨的；枕部的。

occipital bone〖解〗枕骨(→图 HEAD)。

occipital lobe〖解〗枕叶(→图 BRAIN)。

oc·ci·put [ɔ̀ksipʌ̀t/ɑ̀k-] [ˈɑksɪˌpʌt] *n.*〖解〗枕部(back of the head)。

oc·clude [əklú:d] [əˈklud] *vt.* **1** 阻塞，堵塞(洞穴或出口)(stop up, close, obstruct)。**2**〖化〗吸留(气体)(absorb and retain)。

occluded front〖气象〗锢囚锋：温带低气压发展过程中，冷锋追及暖锋，夺取暖锋的地位，造成冷暖锋合并的现象。

oc·clu·sion [əklú:ʒən] [əˈkluʒən] *n.* **1** 闭塞(act or process of occluding)。**2**〖牙科〗(上下齿的)咬合。**3**〖语音〗闭塞：发闭塞辅音(stop consonant)时，暂时闭住发声的通道。**4**〖化〗吸留：气体被固体吸收而进入固体内部的现象。

Oceania/大洋洲 指太平洋中的群岛密克罗尼西亚(Micronesia)、美拉尼西亚(Melanesia)、波利尼西亚(Polynesia)，广义上还包括澳大利亚和新西兰等。



oc·clu·sive [əklú:siv] [əˈklusɪv] *adj.* 闭塞的，闭塞性的(tending to occlude)；〖语音〗(辅音)闭塞的。

oc·cult [əkʌ́lt, ɔk-/əkʌ́lt, ɑk-] [əˈkʌlt, ɑk-] *adj.* **1** 秘密的，秘传的(kept secret, esoteric)。**2** 神秘的，不可思议的(mysterious, recondite)。**3** 超自然的，魔术的(involving the supernatural, mystical, magical)。**4** [加冠词 the][作名词用]超自然现象(the supernatural)。
——*vt.* 隐藏(conceal)；〖天文〗遮掩(星等)。——*vi.* 隐藏。

oc·cúlt·ly *adv.*

oc·cúlt·ness *n.*

occulting light〖航行〗明暗灯：相隔一定的距离、时间闪亮的灯，如灯塔等。

oc·cul·ta·tion [ɔ̀kəltéiʃən/ɑ̀k-] [ˌɑkəlˈteʃən] *n.*〖天文〗掩星：恒星或行星因受月亮或其他行星遮蔽，在地球上看不见该星球的现象。

oc·cult·ism [əkʌ́ltizəm] [əˈkʌltɪzm̩] *n.* 神秘主义，神秘学：对超自然力量、能力的信奉和研究。

oc·cu·pant [ɔ̀kjupənt/ɑ̀k-] [ˈɑkjəpənt] *n.* **1** (尤指土地等财产的)占有者(person holding property in actual possession)。**2** 居住者(one who occupies, resides in or is in a place)。**3**〖法律〗先占取得者。

óc·cu·pan·cy *n.*

·**oc·cu·pa·tion** [ɔ̀kjupéiʃən/ɑ̀k-] [ˌɑkjəˈpeʃən] *n.* **1** 职业，工作(employment, business, calling, pursuit)；从事的活动(what occupies one, means of filling one's time)：——*change one's occupation* 改变职业/*Gardening is my major occupation on Sunday.* 园艺是我星期日的主要消遣。**2** 占有，使用，居住；(军队的)占领，占据(taking or holding possession)：——*There is no sign of occupation in this house.* 这房子好像没有人住。

occupation bridge 私建的桥梁。

occupation road 私家道路。

oc·cu·pa·tion·al [ɔ̀kjupéiʃənəl/ɑ̀k-] [ˌɑkjuˈpeʃənl̩] *adj.* (尤指职业病等)职业上的，因职业引起的。

occupational therapy〖医〗职业疗法：使患者从事少量手工艺活动或促使其参加文化活动，使他们生活有目的的疾病治疗方法。

·**oc·cu·py** [ɔ̀kjupài/ɑ̀k-] [ˈɑkjəˌpaɪ] *vt.* (**-pies; -pied; -ing**) **1** 占领(国家等)(take possession of)。**2** 占有(地位或职务等)(hold)：——*occupy a good position* 占有好的地位。**3** 居住，租住(reside in, tenant)：——*occupy a three-roomed flat* 住一套三室的公寓。**4** 占用，占满(空间、时间)(take up, fill)：——*This bed occupies too much space.* 这床太占地方。**5** 盘踞(…的心)。**6** [被动语态·反身用法]专心于，致力于，从事…(keep busy or engaged)〈*with, in, doing*〉：——*He is occupied in writing his memoirs.* 他专心写自己的回忆录。

óc·cu·pi·er *n.*〖英〗租借人，房客；占有者，居住者(holder)。

·**oc·cur** [əkə́:/əkə́:r] [əˈkɝ] *vi.* (**-rr**) **1** 发生(come into being)：——*The accident occurred in front of my house.* 那场事故发生在我家门前。**2** (在某地)被发现(be met with, be found)；存在(exist)：——*These plants occur in marshy areas.* 这些植物被发现生长于沼泽地。**3** 想起(come into one's mind)：——*It occurs to me that*…我想起…。

oc·cur·rence [əkʌ́rəns/əkə́:r-] [əˈkɝəns] *n.* **1** 发生(happening)。**2** 事件，发生之事(incident, event)。

:**o·cean** [óuʃən] [ˈoʃən] *n.* **1** 大海，海洋，汪洋(the sea)。**2** …洋：——*The Atlantic*[*Pacific, Indian, Arctic*]*Ocean* 大西[太平，印度，北冰]洋。**3** 广大的空间，极多的数量(immense expanse or quantity)：——*a vast ocean of wheat* 一望无际的麦田/*oceans of time* 大量的时间。
[拉丁语 *oceanus*←希腊语 *ōkeanos*(环绕大陆的大河，海洋之神俄刻阿诺斯)。参照 OCEANUS]





ocelot/豹猫
身体除了有纵的带状斑之外，颊上还有两条黑色条纹。体长约 50～100 厘米。栖息于森林、丛林中，为夜行性动物，擅爬树，以猴、鸟和其他小动物为食。

O·ce·a·ni·a [òuʃiéiniə；美+-ʃiǽn-] [ˌoʃiˈeniə，-ʃiˈæn-] 大洋洲：指太平洋中的群岛密克罗尼西亚、美拉尼西亚、波利尼西亚，广义上还包括澳大利亚和新西兰等。✽
O·ce·á·ni·an *adj.*，*n.*

o·ce·an·ic [òuʃiǽnik] [ˌoʃiˈænɪk] *adj.* **1** 大洋的(of the ocean)。**2** 像大洋的，广大的。**3** [O-]大洋洲的(of Oceania)。

O·ce·a·nid [ousíːənid] [oˈsiənɪd] *n.* 〖希腊神话〗俄刻阿尼德：大洋之神俄克阿诺斯(Oceanus)与蒂锡斯(Tethys)的 3 000 位女儿中的一位，为大洋女神。

O·cean·og·ra·phy [òuʃənɔ́grəfi/-nɑ́g-] [ˌoʃiəˈnɑgrəfɪ] *n.* 海洋学：研究海洋动植物、海底构造、海洋气象等的学问。
ò·cean·óg·ra·pher *n.*

O·ce·a·nus [ousíənəs] [oˈsiənəs] 〖希腊神话〗**1** 俄阿诺斯：乌拉诺斯(Uranus)(天)与盖亚(Ge)(地)的儿子，是海洋女神与河神的父亲。**2** 环绕大地的巨川。▶ 表示古希腊人意识中的客观世界形象。

o·cel·lus [əséləs] [əˈsɛləs] *n.* (pl. **-li** [-lai] [-laɪ]) 〖昆〗**1** 单眼：与复眼有别，如蜘蛛，昆虫有一个或数个眼睛(→图 INSECT)。**2** (构成复眼的)小眼。**3** (昆虫，鸟，鱼等的)眼斑(eye-like spot)。

oc·el·late [ɔ́silit/ɑ́s-] [ˈɑsəlɪt]，**-lat·ed** [-lèitid] [-ˌletɪd] *adj.*

o·ce·lot [óusilət] [ˈosələt] *n.* 豹猫(*Felis pardalis*)：产于中南美洲的大型山猫，灰色的毛上有黑色斑纹，腹部毛为白色带有黑色条纹。✽
[法语，源于那瓦语(Nahuatl)的 *tlalocelotl*(*tlalli* 原野＋*ocelotl* 虎，豹)，布丰(Buffon)创造的缩略语]

och [ɔx/ɑx] [ɑk] *int* 《爱尔兰·苏格兰》啊！哦！哎呀！(oh，ah)(表示惊讶、后悔等)。

octopus/章鱼
由躯干、头和腕三部分所组成，一般被称作头的部分为身体，与乌贼不同，身体没有鳍，把进入身体的水从看起来像嘴巴的漏斗管喷出，以鳃呼吸。身体与腕之间的部分是头，有两个大眼睛和被软体包围的脑，腕直接连接于头部，腕的接头处有嘴巴，以俗称"乌嘴"的颚板攫取食物，并用位于内部的齿舌咀嚼，游泳的时候并非使用腕，而是收缩身体，把水从漏口强劲喷出，利用其反作用力移动身子。

och·loc·ra·cy [ɔklɔ́krəsi/ɑklɑ́k-] [ɑkˈlɑkrəsɪ] *n.* 暴民政治，暴民统治(mob rule)。
óch·lo·crat [-ləkræt] [-ləˌkræt] *n.*
óch·lo·cra't·ic *adj.*

o·chre，o·cher [óukə/-kər] [ˈokɚ] *n.* **1** 赭土，赭石：含有铁氧化物的黄色或茶色黏土，可当颜料。**2** 赭色，黄土色(pale brownish yellow)。
ó·chre·ous [-kriəs] [-krɪəs]，**-cher-** [-kər-] [-kɚ-]，**ó·chrous** [-krəs] [-krəs] *adj.*

:o'clock [əklɔ́k/əklɑ́k] [əˈklɑk] *adv.* …点钟：——*at ten o'clock* 10 点 ▶ (i)of the clock 之略，(ii)o'clock 常省略，尤其是说"…点…分"的时候更常省略：It is twenty minutes past five(现在是 5 点 20 分)。

O'Con·nell [oukɔ́nəl/-kɑ́n-] [oˈkɑnəl] **Daniel** ～奥康内尔(1775～1847)：爱尔兰天主教政治领导人，主张解放天主教徒，反对大不列颠与爱尔兰的合并，被誉为"解放者"(The Liberator)。

oct. 《略》octavo 八开本，八开纸。

Oct. 《略》October 10 月。

oct- [ɔkt-/ɑkt-] [ɑkt-] *pref.* ＝OCTA- ▶ 用于元音之前。

oc·ta- [ɔktə-/ɑ́k-] [ˈɑktə-] *pref.* "8"的意思(如 *octagon*)。

oc·ta·chord [ɔ́ktəkɔ̀ːd/ɑ́ktəkɔ̀rd] [ˈɑktəˌkɔrd] *n.* **1** 〖音乐〗全音阶，8 音音列(series of 8 notes)。**2** 八弦琴(8-stringed musical instrument)。

oc·tad [ɔ́ktæd/ɑ́k-] [ˈɑktæd] *n.* 8 个一组(group of 8)。

oc·ta·gon [ɔ́ktəgən/ɑ́k-] [ˈɑktəˌgɑn] *n.* **1** 八角形，八边形(plane figure of 8 angles and sides)。**2** 八角形的东西，八角形建筑物。——*adj.* 八角形的，八边形的。
oc·tág·o·nal [-tǽgənəl] [-ˈtægənl̩] *adj.*
oc·tág·o·nal·ly *adv.*

oc·ta·hed·ron [ɔ̀ktəhédrən，-híːd-/ɑ̀ktəhíːd-] [ˌɑktəˈhidrən] *n.* (pl. **-rons**，**-ra**) **1** 八面体(solid figure of 8 faces)。**2** 八面体的东西，(尤指水晶的)正八面体结晶。
òc·ta·éd·ral *adj.*
regular octahedron 正八面体(→图 SOLID)。

oc·tam·erous [ɔktǽmərəs] [ɑkˈtæmərəs] *adj.* 由八部分组成的，分为八部分的。

oc·tane [ɔ́ktein/ɑ́k-] [ˈɑkten] *n.* 〖化〗辛烷(C_8H_{18})：甲烷系的碳氢化合物。
high octane 高辛烷值的：汽油的抗爆性(anti-knock)很高的。
octane number 辛烷值：表示汽油抗爆性的指标。

oc·tant [ɔ́ktənt/ɑ́k-] [ˈɑktənt] *n.* **1** 〖数学〗八分圆。(1)圆周的 1/8，中心角 45°的弧。(2)中心角 45°的扇形。**2** 〖数学〗卦限，八分空间：三个平面相互垂直将空间分为八部分，其各部分的名称。**3** 〖天文〗(一天体与另一天体)成 45°的视角位置。**4** 八分仪(→QUADRANT)。

oc·ta·roon [ɔ̀ktərúːn/ɑ̀k-] [ˌɑktəˈrun] *n.* ＝OCTOROON.

oc·ta·style [ɔ́ktəstàil/ɑ́k-] [ˈɑktəˌstaɪl] 〖建〗*adj.* (建筑物的正面)有八根圆柱，八柱式的(with 8 columns at the end or in front)。——*n.* 八柱式门廊[建筑物](→图 TEMPLE[2])

oc·tave [ɔ́ktiv/ɑ́k-] [ˈɑktɪv] *n.* **1** 《教会》(教会节期后的)第八天(eighth day)；(从教会节期开始后)八日内(period of 8 days)。**2** 〖诗体〗八行诗体(octet)。**3** 〖音乐〗(1)八度音：从某个音往上或往下八度的音，高音的声波振动频率是低音的 2 倍或 1/2 倍(→图 INTERVAL)。(2)八度音程：八度的音的间隔。(3)八度音阶：八度音程中一系列的音。(4)八度和音：被同时演奏相离八度的两个音。(5)八度音栓：发出八度高音的风琴音栓。**4** 〖击剑〗第八姿势：八种防卫姿势中的第八个姿势(→图 FENCING)。
law of octaves [加冠词 the]八行周期律：1863～1866 年间英国化学家纽兰兹(J. A. R. Newlands)发现的定律，按原子量的顺序排列元素时，每八个元素就会出现性质类似的元素，后来成为元素周期律(PERIODIC law)的基础。
octave coupler (风琴等的)八度联键音栓。
[拉丁语 *octava*(*octavus* 第八的阴性形式)]

Oc·ta·vi·a [ɔktéiviə/ɑk-] [ɑkˈteviə] 屋大维娅(? ～前 11)：奥古斯都(Augustus)的姐姐，安东尼(Mark Antony)的妻子。

Oc·ta·vi·an [ɔktéiviən/ɑk-] [ɑkˈteviən] 屋大维：即奥古斯都(AUAGSTUS)。

oc·ta·vo [ɔktéivou/ɑk-] [ɑkˈtevo] *n.* (pl. **-vos**) **1** 八开本。**2** 八开：全开纸折三次的大小，其大小因纸张规格的不同而有所差异。(略：8vo，oct)

oc·ten·ni·al [ɔkténiəl/ɑk-] [ɑkˈtɛnɪəl] *adj.* 持续八年的(lasting 8 years)；每八年的。

oc·tet(te) [ɔktét/ɑk-] [ɑkˈtɛt] *n.* **1** 〖音乐〗八重唱[奏]；八重唱[奏]曲。**2** 八个一组(set of 8)。**3** 〖诗体〗(尤指十四行诗的)前八行；八行诗体。

oc·til·lion [ɔktíljən/ɑk-] [ɑkˈtɪljən] *n.* **1** 《英》100 万的八次方(10^{48})。**2** 《美》1 000 的九次方(10^{27})。

oc·to- [ɔ́ktə-/ɑ́k-] [ˈɑktə-] *pref.* ＝octa-.

:Oc·to·ber [ɔktóubə/ɑktóubər] [ɑkˈtobɚ] *n.* 十月。(略：Oct.) **October revolution**：→Russian REVOLUTION.
[拉丁语(←*octo* 8)]

Oc·to·brist [ɔktóubrist/ɑk-] [ɑkˈtobrɪst] *n.* 十月党人：俄国温和派自由党员，1905 年 10 月在沙皇的宣言中，宣布了其立宪政治原则。

oc·to·dec·i·mo [ɔ̀ktoudésimòu/ɑ̀k-] [ˌɑktoˈdɛsəˌmo] *n.* (pl **-mos**) **1** 十八开本。**2** 十八开纸。(略：18 mo)


oc·to·ge·nar·i·an [ɔ̀ktədʒinέəriən/ɑ̀k-] [ˌɑktədʒəˈnɛrɪən] *adj.* 80 岁到 89 岁的(from 80 to 89 years old)。
——*n.* 80 多岁的人。

oc·to·nar·y [ɔ́ktənəri/ɑ́ktənèəri] [ˈɑktəˌnɛrɪ] *adj.* **1** 八的(of 8)；由八组成的(consisting of 8)。**2** 八进制的(proceeding by eights)。——*n.* **1** 八个(人)一组(group of 8)。**2** 〖诗体〗八行诗节(8-line stanza)。

oc·to·pod [ɔ́ktəpɔ̀d/ɑ́ktəpɑ̀d] [ˈɑktəˌpɑd] *n.* 八腕亚目软体动物。

oc·to·pus [ɔ́ktəpəs/ɑ́k-] [ˈɑktəpəs] *n.* (pl. **-es**，**-topodes** [ɔktɔ́pədiːz/ɑktɑ́p-] [ɑkˈtɑpədiz]) 章鱼：章鱼属(*Octopus*)头足类动物的通称，有八个具有吸盘的腕。✽

oc·to·roon，-ta- [ɔ̀ktərúːn/ɑ̀k-] [ˌɑktəˈrun] *n.* 有八分之一黑人血统的黑白混血儿，有四分之一黑人血统的人(quadroon)与白人的混血儿(person of one-eighth Negro blood)。



oc·to·syl·lab·ic[ɔ̀ktəsilǽbic/ɑ̀k-][ˌɑktəsɪˋlæbɪk]*adj*. 八音节的(eight-syllabled).
——*n*. 八音节诗行.
òc·to·sýl·la·ble *adj*. 八音节的.
——*n*. 八音节词[诗句]

oc·troi [ɔ̀ktrwɑ:/ɔ̀:k-][ˋɔktrɔɪ] *n*. **1** (法国、意大利的)货物入市税(duty levied on goods entering a town). **2** 入市税征收处,入市税征收官.

O. C. T. U., **Octu** [ɔ̀ktju:/ɑ̀ktju:][ˋɑktu]《略》Officer Cadets Training Unit《英》军官学校学员训练队.

oc·tu·ple [ɔ̀ktjupl/ɑ̀ktju-][ˋɑktupl] *adj*. 八倍的,八重的(eightfold).
——*n*. 八倍(eightfold amount).
——*vt*. 使成八倍(multiply by 8).

oc·u·lar [ɔ̀kjulə/ɑ̀kjulər][ˋɑkjələ] *adj*. **1** 眼睛的. **2** 用眼的,视觉上的,视力的(visual). ——*n*.〖光学〗(望远镜、显微镜等的)目镜(eyepiece).

oc·u·lar·ist [ɔ̀kjulərist/ɑ̀k-][ˋɑkjələrɪst] *n*. 假眼制造者(maker of artificial eyes).

oc·u·list [ɔ̀kjulist/ɑ̀k-][ˋɑkjəlɪst] *n*. 眼科医师.

od [ɔd/ɑd][ɑd] *n*. 自然力:旧时认为广泛存在于自然界,为磁力、结晶、化学、催眠作用的原因的一种力.
[德国化学家赖兴巴赫(Baron von *Reichenbach*, 1788~1869)创造的新词]

o·da·lisque [óudəlisk][ˋodəlɪsk] *n*.〖史〗(尤指土耳其苏丹后宫中的)宫女.[法语←土耳其语 *odalik*]

odd [ɔd/ɑd][ɑd] *adj*. **1** 奇异的,奇怪的,不寻常的(extraordinary, strange, queer, remarkable):——*an odd sort of person* 古怪的人. **2** 零头的;剩余的,用剩下的:——*twelve pounds odd* 余 12 镑/*the odd money*[*change*]零钱/*What shall we do with the odd five?* 剩下的五个怎么办. **3** (一双或一组中)单个的(forming part of incomplete pair or set):——*several odd volumes*(全集中等的)零星几本. **4** 奇数的(⟷*even*^{2}):——*odd numbers* 奇数. **5** 附加的,临时的,零碎的(additional, casual, beside the reckoning):——*at odd moments* 在空暇时. ——*n*.〖高尔夫球〗让对手的一击.
ódd·ly *adv*.
ódd·ness *n*.
Óddfellow(*n*.)(18 世纪初创立于英国的)秘密共济会(Order of Oddfellows)的会员.
odd job 零工.
odd trick[加冠词 the]〖扑克牌〗(1)(惠斯特牌戏中双方已各赢 6 墩时的)第 13 墩. (2)(桥牌戏中叫牌的一方赢得的)6 墩外的 1 墩.
[中古英语←古斯堪的纳维亚语 *odda*(←*oddi* 尖端,三角),"不齐全的,第三的"之意的构词成分]

odd·ball [ɔ́dbɔ:l][ˋɑd,bɔl] *n*.《美·俗》穿着、行为怪异的人.

odd·i·ty [ɔ́diti/ɑ́d-][ˋɑdətɪ] *n*. **1** 古怪,怪异(strangeness). **2** 怪癖(peculiar trait). **3** 奇人,怪人(queer person);奇特的东西(fantastic object);怪异的事情(strange event).

odd·ments [ɔ́dmənts/ɑ́d-][ˋɑdmənts] *n*. [作复数用]多余的物品,残余物,杂物(odds and ends).

odd-num·bered [ɔ̀dnʌ́mbəd][ˋɑdˋnʌmbəd] *adj*. 奇数的.

odds [ɔdz/ɑdz][ɑdz] *n*. [有时作单数用]**1** 差异(difference). **2** 争执,不和(variance, strife):——*be at odds with* 与…不和. **3** 胜算,得胜的可能(balance of advantage). **4** (比赛时给予弱者的)让步(equalizing allowance). **5** 赌注,比率(ratio between amounts staked by parties to bet). **6** 可能性,可能的机会(chances or balance of probability). **7**《古》不平等,不平均(inqualities).
at odds 不和,争吵.
by all odds 断然,毫无疑问地(certainly).
fight against longer adds 以寡敌众.
lay[**give**]**odds of** 让步,给与有利条件.
make no adds 无多大差别.
odds and ends 多余的东西,剩余的东西,零星杂物(remnants, stray articles).
set … at odds 使…相争.
ódds-òn(*adj*.)有胜算的,有五成以上成功率的.[可能是 ODD 的复数形式.参照 NEWS]

ode [oud][od] *n*. **1**《史》颂诗,颂歌:古希腊戏剧中的朗诵歌. **2** 颂体:多半是以高声朗诵的形式表现高昂感情、有韵(偶尔无韵)的抒情诗,长约 50～200 行,极富韵律变化.
choral ode 合唱歌:古希腊戏剧中合唱团所唱的歌.

O·der [oudə/-dər][ˋodə] [加冠词 the]奥得河:流经德国东部与波兰国界的河流,发源于喀尔巴阡山脉(Carpathians),注入波罗的海(Baltic).

O·des·sa [adésə][əˋdɛsə] 敖得萨:乌克兰(Ukrainian)共和国敖得萨省的首府,是黑海西北岸的港口城市.

O·din [óudin][ˋodɪn]〖北欧神话〗奥丁:掌管胜利、死亡的最高主宰、创造者,被描绘成有伟大睿智的单眼老人.

o·di·ous [óudiəs][ˋodɪəs] *adj*. 可恨的,令人厌恶的,讨厌的(hateful, repulsive).
ó·di·ous·ly *adv*.
ó·di·ous·ness *n*.

o·di·um [óudiəm][ˋodɪəm] *n*. **1** 憎恶,嫌恶(general or widespread dislike). **2** 非难,指责(general reprobation).
odium theologicum(由于意见的对立而引起)神学家间的憎恶.

O·do·a·cer [òudouéisə/-sər][ˌodəˋesə] 奥多埃塞(434? ～493):最先统治意大利的日耳曼武将,屡次被东哥特国王狄奥多里克(Theodoric)打败,最后被暗杀.

o·dom·e·ter [adɔ́mitə/ədɑ́mitər][əˋdɑmətə] *n*. (汽车等的)里程表(instrument for measuring the distance travelled).

o·don·to·glos·sum [oudɔ̀ntəglɔ́səm/-dɑ̀ntəglɑ́s-][o,dɑntəˋglɑsəm] *n*. 齿舌兰:产于中南美的齿舌兰(*Odontoglossum*)属植物的通称,开大而艳丽的花. ✽

o·don·tol·o·gy [òudɑntɔ́lədʒi/-dɑntɑ́l-][ˌodɑnˋtɑlədʒɪ] *n*. 牙科学(scientific study of the teeth).
o·dòn·to·lóg·ical [-tələ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-][-təˋlɑdʒɪkəl] *adj*. **ò·don·tól·o·gist** *n*.

o·dor·if·er·ous [òudəríførəs][ˌodəˋrɪfərəs] *adj*. 散发香气的,馥郁的(diffusing scent, fragrant).
ò·dor·íf·er·ous·ly *adv*.

o·dor·ous [óudərəs][ˋodərəs] *adj*. 发出香味的(odoriferous). **ó·dor·ous·ly** *adv*.

o·do(u)r [óudə/-dər][ˋodə] *n*. **1** 气味,臭味,香味(smell). **2** 芳香,香气(fragrance). **3** 风味,迹象(savor, trace).
ó·do(u)r·less *adj*.
odour of sanctity(1)圣者的香味:临终时或是从坟墓中被挖出来的圣者,身体所散发的芳香. (2)神人之誉.

O·dys·seus [ədísju:s][oˋdɪsjus]〖希腊传说〗奥德修斯:伊塞卡(Ithaca)国王,以狡猾的策略家闻名,在特洛伊战争(the Trojan War)时,虽得以残存,但在回家途中被波塞冬(Poseidon)所阻,10 年后终于回到等待他多年的妻子身边.拉丁名尤利西斯(Ulysses). ✽

Od·ys·sey^1 [ɔ́disi/ɑ́d-][ˋɑdəsɪ] [加冠词 the]《奥德赛》:古希腊诗人荷马所作的长篇史诗,由 24 卷构成,描述奥德修斯的流浪与冒险.

od·ys·sey^2 [ɔ́disi/ɑ́d-][ˋɑdəsɪ] *n*. 长期冒险的旅行(long adventurous journey).

O. E. C. D.《略》Organization for Economic Cooperation and Development 经济合作与发展组织.

oe·col·o·gy [i:kɔ́lədʒi/-kɑ́l-][iˋkɑlədʒɪ] *n*.:→ ECOLOGY.

oe·cu·men·i·cal, **e·cu-** [i:kjuménikəl/ékju-][ˌɛkjʊˋmɛnɪkl] *adj*. **1**〖教会〗全基督教的(of the whole Christian world). **2** 一般的,普遍的,世界范围的(general, universal, world-wide).

O. E. D.《略》Oxford English Dictionary.

oe·de·ma, **e·de·ma** [i:dí:mə, id-][ɪˋdimə, ɪd-] *n*.〖医〗浮肿,水肿(dropsy):细胞或组织间,组织液呈异常堆积的状态.
(ò)e·de·mát·ic [-mǽtik][-ˋmætɪk],
(ò)e·dém·a·tous [-təs][-təs] *adj*.

Oe·di·pus [í:dipəs;美+ édi-][ˋɛdəpəs]〖希腊神话〗俄狄浦斯:底比斯(Thebes)王拉伊俄斯(Laius)与伊俄卡斯忒(Jocasta)的儿子.在不知情的情况下杀死父亲而与生母结婚,知道了真相之后,伊俄卡斯忒上吊自杀,俄狄浦斯则精神错乱而把自己的双眼挖出.
Oedipus complex〖心理〗恋母情结:儿子倾慕异性的母亲而敌视同性的父亲的无意识倾向.弗洛伊德(Freud)的幼儿性欲论的一个阶段(cf. *Electra complex*).

Oe·no·ne [i:nóuni][iˋnonɪ]〖希腊神话〗俄诺涅:爱达(Ida)山的女神,帕里斯(Paris)的恋人,后来帕里斯因爱上海伦(Helen)而将其抛弃.

o'er [ɔ:/ɔr][ɔr] *adv*., *prep*.《诗》= OVER.

oer·sted [ɔ́:sted/ɔ́:r-][ˋɝstɛd] *n*.〖电〗奥斯特:表示磁场强度的 CGS 电磁单位.
[源于丹麦物理学家奥斯特(Hans Christian *Oersted*, 1777～1851)之名]

oe·soph·a·gus, **e·soph-** [i:sɔ́fəgəs/isɑ́f-][ɪˋsɑfəgəs] *n*. (pl. **-gi** [-dʒài][-ˌdʒaɪ], **-es**)〖解·动〗食管(gullet)(→图 ALIMENTARY).


oes·tro·gen, **es-** [í:strədʒən/és-][ˋɛstrədʒən] *n*.〖生物化学〗雌激素:促进雌性动物的发情或引发第二性征的荷尔蒙的通称.

oes·trus, **es-** [í:strəs/és-][ˋɛstrəs], **-trum** [-trəm][-trəm] *n*.〖动〗(雌性哺乳动物的)发情期(period of sexual activity).
(ó)es·trous *adj*.

of [əv,(强)ɔv/ʌv][ʌv,(强)ɑv] *prep*. **1** [所属,所有]…的,…所有,属于…:——*the legs of a desk* 桌腿/*men of that time* 当时的人们. ▶(ⅰ)表示人、动物的所有时,大多,取-'s 的形式,如 my wife's camera, a dog's tail,(ⅱ)有两个以上-'s 时,如 Tom's brother's son,一般 the son of Tom's brother 的用法较普遍.(ⅲ)表示所有的 of 主要用于无生物.
2 [材料·原料]…制的,以…做的:——*a dress of silk* 绸衣/*This table is made of stone*. 这张桌子是用石头做的.
3 [构成要素]…的,由…组成:——*a family of four* 由四人组成的家庭/*Water consists of hydrogen and oxygen*. 水是由氢与氧所组成.
4 [部分·选择]…之中的,从…之中,…的(一部分):——*one of the greatest poets in the 20th century*. 20 世纪最伟大的诗人之一/*he of all men* 在所有人当中,他…/*She drank of the wine* 她喝了那葡萄酒.(▶"那葡萄酒的一部分"的意思).
5 [数量]…的:——*two pounds of butter* 两磅黄油/*a piece of meat* 一块肉.
6 [主题·关联]关于…,在…方面:——*a talk of peace* 和平会谈/*be informed of the fact* 获知那个事实/*It is true of every case*. 每件案例都是如此/*be hard of hear-*



odontoglossum/齿舌兰
齿舌兰是生长在山岳地带的兰花,约有 300 种,分布于墨西哥到秘鲁的广大地区,植根于热带雨林的树皮上,生长在极高的地方,因而能充分受阳光照射.



ing 听力不好.

7［原因·理由·动机］以…,因为…,由于…:——*die of stomach cancer* 因患胃癌而死/*She went there of her own accord*.她自愿到那儿去./*He did so of necessity*.他因不得已才那样做.

8［距离·起点］离…,由…:——*within a mile of the school* 在距学校一英里以内/*The arrow went wide of the mark*.箭偏离靶心很远.

9［除去］从…:——*rob a person of a thing* 抢某人的东西/*empty the bag of its contents* 掏空手提包.

10［出身］从…,源于…:——*a man of noble birth* 出身名门的人.

11［作者·行为者］…的:——*the works of Shakespeare* 莎士比亚的作品/*the love of God toward men* 上帝对世人的爱/*It was foolish of you to do that*.你居然愚蠢到去做那件事.

12［特性］…的,有…的性质:——*a person of consequence* 重要人物/*a girl of ten*(*years old*)十岁的女孩/*His eyes are*(*of*)*grey*.他的眼睛是灰色的.

13［同格关系］称做…:——*the city of Paris* 巴黎市/*the fact of my having witnessed it* 我亲眼目睹的事实/*an angel of a girl* 天使般的女孩.

14［宾格关系］…的:——*the love of beauty* 爱美/*at*(*the*)*sight of* 看到….

15［作时间副词］在…(时候):——*of an evening* 黄昏/*of late* 最近.

16《美》［时刻］…前(▶《英》用 to):——*at seven minutes of three* 差七分钟三点的时候.

:off [ɔf, ɔːf/ɔːf, ɑf] [ɔf, ɑf] *adv.* **1** (离)开,(走)开(away):——*Be off*! 走开!/*run off* 逃离/*go off on a journey* 去旅行. **2** (表距离)离(at a distance):——*The station is two miles off*.车站距此两英里远. **3** (表时间)隔着:——*Summer vacation is only a week off*.再过一周就是暑假. **4** (脱)落,(分)离,(掉)下(out of position, loose, separate, gone):——*take off the lid* 揭开盖子/*take one's coat off* 脱掉外套/*The button came off*.扣子掉了. **5** 停止,中断;中止,作罢:——*turn off the gas* 关掉煤气/*leave off work* 辞职. **6** (行动、思想等)偏执,错误:——*The man is a little off*.那个男人有点不正常. **7** 到结束为止,完全(to the end, entirely):——*drink off* 喝光. **8** (从勤务)离开,休息(not at work):——*take a day off* 休一天假. **9** 扣除:——*take ten percent off* 打九折. **10** (食物)变坏:——*The meat is off*.这肉坏了.

be badly off 生活艰苦.

be well*［*comfortably*］*off 生活过得好.

either off or on 无论如何,总之.

off and on 不时地;偶尔(now and again).

off color 气色不好.

off with 除去….

***Off with you*!** 滚! 去你的!(Go).

——*prep.* **1** 从…离去［脱落］:——*fall off a ladder* 从梯子上掉下来. **2** 从…隔开［远离］:——*chase the children off the grass* 把孩子赶出草坪. **3**〖海〗在…的海面上:——*off Cape Horn* 在合恩角的海面上. **4** 从(勤务等)离开:——*be off work* 没有上班. **5** 由…扣除:——*take 5% off the price* 打九五折. **6** 戒…,停服…(not attracted by for the time being):——*I am off drinking*.我戒酒了. **7** 从…分岔:——*in a street off the Strand* 从斯特兰街岔出的一条街. **8** 以…为(食),赖…为(生):——*eat a supper off pork steaks* 以猪排当晚餐/*He lives off his parents*.他靠双亲过活. ——*adj.* **1** 远方的,较远的(farther, far):——*on the off side of the hill* 在山丘的另一边. **2** (马、乘具等的)右侧的(right)(←→*near*):——*an off horse*(双头马车)右侧的马. **3** 附属的(subordinate);分岔的,偏离的:——*an off road* 岔道. **4** 不佳的,不活跃的:——*an off season* 淡季. **5** 不工作的;失常的:——*an off day* 休假［不值班］日,没劲儿的日子. **6**〖板球〗往［来自］击球员右前方的.

——*n.*〖板球〗击球员的右前方.

óff-chànce(*n.*)罕有的机会,极小的可能性.

óffhànd(*adj*)(1)即席的,未经准备的.(2)随便的,漫不经心的,马虎的(casual).

——(*adv.*)即席地,没准备地.

òffhándedly(*adv.*)=offhand.

òffhándedness(*n.*)即席;漫不经心.

óff-lícence(*n.*)《英》(不许在店里喝酒但)准许外卖酒类的执照.

óff-péak(*adj*)高峰时间以外的.

óff-séason(*n.*)淡季,(买卖等的)非旺季.

off-shore 向海的;离岸一定距离的.

off-shore wind 向海面吹的风.

òffsíde(*n.*)(1)(马、乘具的)右侧.(2)〖橄榄球·足球·曲棍球〗越位:当球在攻队的手中,而攻队球员比球或防守球员更接近对方球门线时,即为越位.

——(*adj.*, *adv.*)〖橄榄球·足球·曲棍球〗越位的.

òffsider(*n.*)《澳》助手,帮手,伙伴(assistant, partner). ▶ 可能源于阉牛所拖的货车右侧的驭夫.

Of·fa [ɔ́fə/ɔ́fə, ɑ́fə] [ˋɔfə, ˋɑfə] 奥发(? ～796):麦西亚(Mercia)王国的国王.在位期间 757～796 年.

Offa's Dyke 奥发大堤:在麦西亚和威尔士边界上,奥发所筑的土垒,从瓦伊河(Wye River)河口附近到迪河(Dee River)河口附近.

of·fal [ɔ́fəl/ɔ́ːf, ɑ́f-] [ˋɔfl, ˋɑf-] *n.* **1** 垃圾,废物(refuse, waste stuff, scraps, garbage). **2** (宰杀了的牲畜的)废弃部分,下水. **3** 腐肉(carrion, putrid flesh). **4** 下脚鱼(low-priced fish). **5** ［常作 pl.］麸,糠(bran or other by-product of grain).

Of·fa·ly [ɔ́fəli/ɔ́ːf-, ɑ́f-] [ˋɔfəlɪ, ˋɑf-] 奥法利:爱尔兰共和国中部一郡,首府塔拉莫尔(Tallamore).

Of·fen·bach [ɔ́fənbɑ̀ːk/ɔ́ːf-, ɑ́f-] [ˋɔfən,bɑk, ˋɑf-] **Jacques**～奥芬巴赫(1819～1880):生于德国的法国喜歌剧(*opera buffa*)作曲家.

·of·fence, -fense [əféns] [əˋfɛns] *n.* **1** 攻击,进攻(attacking):——*The best defense is offense*.最佳防御就是攻击. **2** 伤感情,冒犯,得罪(wounding of the feelings):——*I meant no offense*.

Odysseus/奥德修斯

图为在罗马艾斯基里诺丘陵发现的壁画的一部分,描绘奥德修斯到达拉斯特利根(Laestrygones)岛的情景(公元前 50～前 40,梵蒂冈美术馆藏).拉斯特利根为食人族,在他们的追赶下,只有奥德修斯所乘的船只逃脱.

我没有恶意/*give offense to* 触怒…，使生气.3 不快，骚扰(wounded feeling, annoyance)；令人不悦的事物：——*an offense to the eye* 碍眼的东西/*take offense* 动怒，生气.4 犯罪，违法行为(illegal act)：——*commit an offense against the law* 犯法.

of·fénse·less, -fénse- *adj.*

·of·fend [əfénd] [əˋfɛnd] *vt.* 伤…的感情，使不快，使生气(wound the feelings of, anger)：——*be offended at* [*by*] *a joke* 被玩笑激怒/*offend the ear*[*eye*]刺耳[目].

——*vi.* 1 违反(法律、礼仪)(commit an offence)〈*against*〉：——*offend against good manners* 有伤大雅.2 得罪.

of·fénd·ed·ly *adv.*

of·fénd·er *n.*

·of·fen·sive [əfénsiv] [əˋfɛnsıv] *adj.* 1 攻击的，攻势的：——*an offensive and defensive alliance* 攻守同盟.2 攻击用的(intended for or used in an attack)：——*offensive weapons* 进攻性武器.3 冒犯的，无礼的(meant to give offence, insulting)：——*an offensive letter* 无礼的信.4 令人厌恶的，令人不快的(disgusting)：——*an offensive smell* 令人作呕的味道.——*n.* [加冠词 the]攻击，进攻，攻势：——*take* [*act on, be on*] *the offensive* 采取攻势/*a peace offensive* 和平攻势.

of·fén·sive·ly *adv.*

of·fén·sive·ness *n.*

·of·fer [ɔ́fə/ɔ́:fər, ɑ́f-] [ˋɔfɚ, ˋɑf-] *vt.* 1 供奉(present by way of sacrifice)；(诚恳地)献上…：——*offer a prayer*(向…)祈祷.2 提供；出示(hold out in one's hand)；提出(意见等)(tender in words or otherwise)：——*He offered her his seat.* 他让座位给她.3 出售(show for sale).4 主动做…，自告奋勇〈*to do*〉：——*He offered to help me.* 他表示可帮助我.5 试图(做…)(show an intention)〈*to do*〉：——*The dog didn't offer to bark.* 这只狗不想吠的样子.6 施加：——*offer violence* 施加暴力.7 呈现(present to sight or notice)：——*This tower offers a beautiful view.* 由这座塔可以看见一幅美丽的景致.

——*vi.* 1 出现，发生(present itself, occur)：——*if the opportunity offers* 若有机会.2 提议.3《古》求婚(make a proposal of marriage).

offer** one's **hand(1)伸出手(准备握手).(2)提亲，求婚.

——*n.* 1 提议，提供：——*accept* [*refuse*] *an offer* 接受[拒绝]提议.2 求婚(proposal of marriage).3 出价，喊价：——*He made an offer of £10 000 for the house.* 他出价一万英镑买这幢房子.

on offer 出售.

óf·fer·ing *n.* 供品，祭品；(给教会的)捐献物.[拉丁语 *offerre*(*ob*-to+ *ferre* bring)，"提出，呈递，使发生"之意]

of·fer·to·ry [ɔ́fətəri/ɔ́:fərtɔ̀:ri, ɑ́f-] [ˋɔfɚ,torı, ˋɑf-] *n.* 1 奉献仪式：天主教圣餐式中，奉献饼和葡萄酒的仪式.2 奉献诗：奉献时所唱的圣诗.3(礼拜中收的)奉献金(collection of money at a religious service).

:of·fice [ɔ́fis/ɔ́:f-, ɑ́f-] [ˋɔfıs, ˋɑf-] *n.* 1 办公室；《美》诊所.

2 公司，营业所：——*be in an office* 在一家公司工作/*a fire office* 火灾保险公司.

3 职位，管理之职，任职；官职，公职：——*be in office* 在职，(政党)掌握政权/*hold office* 任官[公]职/*a ministerial office* 部长之职.

4 职务，职责，功能(duty attaching to one's position, task, function)：——*do the office of host* 尽主人之责，尽地主之谊.5 政府机关，官署；[O-]《英》处，部，《美》厅，局：——*a post office* 邮局/*the Foreign Office* 外交部/*the Immigration Office* 移民局.

6 [常作 pl.]好意，殷勤服务(piece of kindness, attention, service)：——*by* [*through*] *the good offices of* 由于…的好意[帮助].

7〖教会〗(1)圣务，遵守晨、晚祷等规定的礼仪.(2)(礼拜的)祈祷程序(authorized form of worship).(3)圣餐礼，弥撒，礼拜：——*perform the last offices* 举行葬礼.

8 [pl.]《美》(住房中的)工作间(如洗衣房、厨房等).

9 [加冠词 the]《俗》暗示(hint)；信号(signal)：——*give the office* 给予暗示.

bóoking-òffice(*n.*)：→BOOK.

Holy Office：→HOLY.

Home Office：→HOME.

inquiry office(车站、饭店等的)问询处.

óffice-béarer(*n.*)任公职者，公务员.

óffice-blòck(*n.*)办公大楼.

office hours[pl.]营业时间；《美》门诊时间，(大学老师的)办公时间.

Scottish Office 苏格兰事务部.

·of·fi·cer [ɔ́fisə/ɔ́:fisər, ɑ́f-] [ˋɔfısɚ, ˋɑf-] *n.* 1 军官：——*a military* [*a naval, an air force*] *officer* 陆[海，空]军军官.2 高级船员：——*a first* [*second*] *officer* 大[二]副.3 公务员，政府官员，官吏：——*a public officer* 公务员/*a medical officer of health* 卫生官员.4 警官，巡佐：——*a police officer* 警官.5 干事，负责人员.——*vt.* 1 [通常用被动语态]为…配备军官[高级船员].2 指挥，统率(act as commander of).

officer of the day〖军〗值日军官.

·of·fi·cial [əfíʃəl] [əˋfıʃəl] *adj.* 1 职务上的，公务上的，任务上的(of an office)：——*official duties* 公务.2 任官职的，有政府、公家机关人员身份的(holding office, employed in a public capacity).3 公认的，正式的(authorized)：——*official documents* 正式文件.4 官僚的，有官气的(usual with persons in office)：——*an official manner of speaking* 官腔.5〖药理〗(药方)药典许可的.

——*n.* 1 公务员，政府人员，官员(person holding public office)：——*a government official* 政府官员.2 (公司等的)职员：——*a bank official* 银行行员.3 教区法院的法官.

of·fí·cial·ly *adv.*

of·fí·cial·dom, of·fí·cial·ism *n.*

of·fí·cial·ìze *vt.*

of·fi·ci·ate [əfíʃièit] [əˋfıʃı,et] *vi.* 1 司祭，行使牧师职务(discharge a priest's office).2 行使职务，完成任务(act in some official capacity).

of·fí·ci·ant *n.*

of·fic·i·nal [əfísinəl；英 + ɔ̀fisái-] [əˋfısınl] *adj.* 1(植物)药用的.2 成药的. **of·fíc·i·nal·ly** *adv.*

of·fi·cious [əfíʃəs] [əˋfıʃəs] *adj.* 1 多管闲事的，过分殷勤的(intrusive, meddlesome).2〖外交〗非正式的(informal, not binding)⟷(*official*).

of·fí·cious·ly *adv.*

of·fí·cious·ness *n.*

off·ing [ɔ́:fiŋ, ɔ́f-/ɔ́:f-, ɑ́f-] [ˋɔfıŋ, ˋɑf-] *n.* 洋面，海上.

in the offing(1)在海上.(2)在附近(near by).(3)快要出现的(ready or likely to appear).

off·ish [ɔ́fiʃ, ɔ́:f-/ɔ́:f-, ɑ́f-] [ˋɔfıʃ, ˋɑf-] *adj.*《口语》冷淡的，疏远的(inclined to aloofness).

óff·ish·ness *n.*

off·print [ɔ́fprint, ɔ́:f-/ɔ́:f, ɑ́f-] [ˋɔfprınt, ˋɑf-] *n.*(杂志、论文的)单行本.

off·scour·ings [ɔ́fskàuəriŋz, ɔ́:f-/ɔ́:f-, ɑ́f-] [ˋɔf,skaurıŋz, ˋɑf-] *n.*[作复数用] 1 碎屑，糟粕(refuse, dregs).2 (社会的)渣滓.

off·set [ɔ́fsèt, ɔ́:f-/ɔ́:f-, ɑ́f-；*v.* + ˊ—ˋ—] [ˋɔf,sɛt, ˋɑf-；*v.* ɔf ˋsɛt] *n.*，*v.*(**offset**；**-tt-**)——*n.* 1 短匐枝：根或茎向侧方伸出的繁殖用粗短分枝.2 分枝，接穗，支脉(offshoot, scion, mountain spur).3 抵消，弥补，赔偿(compensation, set-off).4〖测量〗支距：从地上物到主测线的垂直距离.5〖建〗壁阶：外墙面上的梯阶.(→图 BUTTRESS)6〖机械〗迂回管：为避开障碍物而设在管上的弯曲部分.7〖印刷〗胶印：将附着在金属平版上的油墨，先转印于橡胶滚筒上再印在纸上的印刷法.


——*vt.* 1 抵消，补偿(counterbalance, compensate).

2〖印刷〗用胶印法印.

offset lithography〖印刷〗胶印，平版印刷.

offset proof 胶印试印印张.

og(h)am / 欧甘文字



off·shoot [ɔ́fʃù:t, ɔ́:f-/ɔ́:f-, ɑ́f-] [ˋɔf,ʃut, ˋɑf-] *n.* 1(植物的)分枝，侧枝(side shoot or branch).2 支脉，支流，支道.3 旁系，支族；衍生物(derivative).

·off·spring [ɔ́fspriŋ, ɔ́:f-/ɔ́:f-, ɑ́f-] [ˋɔf,sprıŋ, ˋɑf-] *n.* (pl. **offspring, -springs**) 1 孩子(child(ren))；子孙(descendant(s)).2 结果(result)；产物：——*the offspring of modern society* 现代社会的产物.

Of·lag [ɔ́flæg/ɔ́:f-] [ˋɔflæg] *n.*(德国的)军官俘虏营(German prison camp for officers).[德语 *of*(*fizier*)(军官)+*lag*(*er*)(囚牢)]

O. F. M.《略》Order of Friars Minor(天主教)小兄弟会.

O. F. S.《略》Orange Free State(南非的)奥治兰自由邦.

oft [ɔft, ɔ:ft/ɔ:ft, ɑft] [ɔft, ɑft] *adv.*《古》= often. **óft-tìmes**(*adv.*)《古》= often.

:of·ten [ɔ́ftən, ɔ́:f-/ɔ́:f-, ɑ́f-] [ˋɔfən, ˋɑf-] *adv.* (**-er；-est**) 1 常常，经常，时常(many times, frequently, at short intervals)：——*He often comes to see me.* 他常来看我/*How often do the buses run?* 公共汽车多久有一班？2 通常(in many instances).

as often as 每当，每次.

as often as not 时常，往往…(in(about) half the instances).

every so often 时常，不时(from time to time).

more often than not 常常，往往.

once too often 多次幸免这次遭殃.

óften-tìmes(*adv.*)《古》时常.[前一词的延长形式，大概是模仿 *selden*=seldom]

o·gee [óudʒi:, ˊ—ˋ] [ˋodʒi, oˋdʒi] *n.* 1 S 形曲线(S-shaped curve).2〖建〗S 形线脚(cyma reversa)(→图 MOULDING).

ogee arch〖建〗葱形拱：两个 S 形线脚在顶点相合的葱形拱门(→图 ARCH[1]).

og·(h)am [ɔ́gəm/ɑ́g-] [ˋɑgəm] *n.* 1 欧甘文字：古代不列颠岛和爱尔兰所使用的字母文字，由纵和横的基线交差的垂线以及斜线构成.✽2 欧甘铭文.

o·give [óudʒaiv, oudʒáiv] [ˋodʒaıv, oˋdʒaıv] *n.*〖建〗1 呈对角或肋骨状的穹隆交错骨(diagonal groin or rib of a vault).2 尖形穹隆，哥特式尖形拱(pointed or Gothic arch).

o·gí·val *adj.*

o·gle[óugl] [ˋogl] *vi.* 流盼，眉目传情(cast amorous glances).

——*vt.* 对…送秋波，抛媚眼(eye amorously).

——*n.* 秋波，流盼(amorous glance).

O. G. P. U.，Og·pu[ɔ́gpu:/ɑ́g-, ɔ́:g-] [ˋɑgpu, ˋɔg-]：→G. P. U.

o·gre [óugə/-gər] [ˋogɚ] *n.*(阴性形式**-gress** [-gris] [-grıs]) 1(传说中的)食人巨怪(man-eating giant).2 恐怖[残酷]的人(terrifying person).

ó·gre·ish, ó·grish [-griʃ] [-grıʃ] *adj.*

Og·y·ges [ɔ́dʒidʒi:z/ɑ́dʒ-] [ˋɑdʒ,dʒiz]〖希腊神话〗奥吉吉斯：底比斯(Thebes)的第一位国王，在他统治期间曾发生大洪水.


O·gyg·i·an [ədʒídʒiən] [əˋdʒıdʒıən] *adj.* 1 奥吉吉斯的.2 太古的，史前的(of obscure antiquity, prehistoric).

:oh [ou] [o] *int.* 1 啊，呀，唉(表示惊讶，痛苦等的叫声)：——*Oh, how horrible!* 啊，多可怕！2 喂(放在名字之前的招呼用语)：——*Oh, Mr. Brown, look.* 喂，布朗先生，你看！

O·hi·o [əháiou] [oˋhaıo] 俄亥俄州：美国东北部一州，1803 年成为第 17 个州，首府哥伦布(Columbus).

Ohio River[加冠词 the]俄亥俄河：美国密西西比河最大支流.

Ohm[1] [oum] [om] **Georg Simon**～欧姆(1787～1854)：德国物理学家.发现表示电流强度和阻力之间关系的欧姆定律.



1



2



3

oil/石油
图为海底油田的勘探．在海上选定了适当场所，就把事先在陆上建好的油井勘探装置运往此地(1)，在该处将勘探装置沉入海底(2)，在勘探装置的舷侧装上钻探机(3)．为发现新油田，现今海底油田的勘探工作发展迅速．

ohm² [oum] [om] *n.*〖电〗欧姆：电阻的单位．1 伏特的电位差通过 1 安培的电阻即为 1 欧姆．

óhm·ic *adj.*

[源于 OHM¹]

O. H. M. S. 《略》On His [Her] Majesty's Service《英》为英王(女王)陛下效劳(公函免付邮费的戳记)．

o·ho [ouhóu] [oho] *int.* 哦嗬！哎哟！(表惊讶、喜悦等的声音)．

:**oil** [ɔil] [ɔɪl] *n.* **1** 油：——*mineral oil* 矿物油/*salad oil* 色拉油．**2**《美》石油．✲**3** [常作 pl.]油画颜料；《口语》油画：——*paint in oils* 画油画．**4** [常作 pl.]《口语》油布．**5**《澳俗·新西兰俗》消息，情报(news, information)．***burn the midnight oil*** 熬夜读书[工作](read or work far into the night)．

pour oil on the flames 火上加油，煽动．

pour oil on the waters [***troubled waters***] 调解争端，仲裁．

strike oil (1) 钻探到石油．(2) 发大财，成功(attain prosperity or success)．

——*vt.* **1** 给…加润滑油；使涂满(浸透)油：——*oil a bicyle* 给自行车上油．**2** 使(话语)圆滑：——*oil one's tongue* 谄媚，说好话．

——*vi.* (奶油等)变成油状，熔化为油．

oil *a person's* ***hand*** [***palm***] 行贿(bribe a person)．

oil one's **tongue** 说奉承话．

oiled *adj.* **1** 涂油的：——*oiled silk* (防水)油绸．**2**《俗》微醉的(slightly drunk)．

dinkum oil《澳俗·新西兰俗》事实真相(true facts, the honest truth)．**drying oil** 干性油：在空气中容易氧化而形成树脂状透明薄膜的油类．**essential oil** 精油，香精油．**non-drying oil** 不干性油：在空气中不变质的油，用于制造润滑剂和肥皂．**óil-bòmb** (*n.*) 凝固汽油弹．**óil-càke** (*n.*) (用作饲料、肥料的)油渣饼．**óil-càn** (*n.*) (1) 油罐．(2) 注油器．**óilclòth** (*n.*) (1) 油布，防水布(oilskin)．(2) (覆盖在餐桌上的)漆布．**óil-còlor** (*n.*) [通常 pl.]油画颜料．**óil-éngine** (*n.*) 柴油机．**óil-fìéld** (*n.*) 油田．**óilmàn** (*n.*) (1) 石油商．(2)《美》油井操作工．**óil-méal** (*n.*) (用作饲料，肥料的)油饼粉．**óil-pàint** (*n.*) = oil-color．**óil-pàinting** (*n.*) 油画(画法)．**óil-pàper** (*n.*) 油纸．**óil-shàle** (*n.*) 油页岩．**óil-sìlk** (*n.*) 油绸．**óilskìn** (*n.*) (1) 油布，防水布．(2) 油布雨衣；[pl.] (包括上衣和裤子的)防水服．**óilstòne** (*n.*) 油石：表面涂油的细质磨刀石．**óil-wéll** (*n.*) 油井．**volatile oil** 挥发油．

[拉丁语 *oleum* (←*olea* 参照 OLIVE)．"橄榄油，油"之意]

oil·er [óilə/-ər] [ˋɔɪlɚ] *n.* **1** 加润滑油的人．**2** (机械的)注油器(oil-can)．**3** 油轮，运油船(oil-tanker)．**4** [pl.]《美》防水衣(oilskins)．

oil·y [óili] [ˋɔɪlɪ] *adj.* **1** 油的，似油的(of or like oil)．**2** 涂油的，浸油的(covered or soaked with oil)．**3** 油腻的，沾有油的(containing much oil)．**4** 奉承的，圆滑的(fawning, too smooth)．

óil·i·ly *adv.*

óil·i·ness *n.*

oint·ment [óintmənt] [ˋɔɪntmənt] *n.*〖药理〗药膏，软膏(unguent)．

Oir·each·tas [íərəxθəs, -təs/érəx-] [ˋɛrəxtəs] *n.* [加冠词 the] (爱尔兰共和国的)国家议会．▶ 由总统和下议院(the Dail)、上议院(the Seanad)组成．[爱尔兰语＝assembly]

Oi·sin [óuʃiːn] [ˋoʃin]：→ OSSIAN.

O·jib·wa，-way [ədʒíbwei] [oˋdʒɪbwe] **1** [the Ojibwas]奥吉布瓦族：住在北美五大湖区的美洲印第安人，操阿尔冈昆语. **2** 奥吉布瓦族人.

O. K.，o·kay [òukéi] [ˏoˋke]《口语》*adj.* 好的，很好的(all right). ——*n.* 批准，赞成，认可(sanction). ——*vt.* 批准，赞同，认可(approve，sanction). [*o*ll *k*orrect 是 all correct 的错误拼法].

o·ka·pi [əkáːpi] [oˋkɑpɪ] *n.* 霍加狓(*Okapia johnstoni*)：一种有蹄哺乳动物，栖息在非洲西部的丛林里，类似长颈鹿而较小. ✿

O·khotsk [əkɔ́tsk/-kátsk] [oˋkɑtsk] **Sea of～** [加冠词 the]鄂霍次克海：位于堪察加半岛和西伯利亚东岸之间，为太平洋西北部的边缘海.

Okla.《略》Oklahoma(美国的)俄克拉何马州.

O·kla·ho·ma [òukləhóumə] [ˏokləˋhomə]俄克拉荷马：美国中南部一州，1907 年成为美国第 46 个州，首府俄克拉荷马城(Oklahoma City). (略：Okla.)

o·kra，o·kro [óukrə；英 + ɔ́k-] [ˋokrə] *n.* **1** 秋葵(*Abelmoschus esculentus*)：原产于非洲的锦葵科植物，现栽培于温暖地方，幼嫩果实可烹调食用，茎纤维可做绳索. ✿ **2** 秋葵荚.

Ol.《略》Olympiad 奥林匹克运动会.

O·laf [óulæ̀f] [ˋolæf] 奥拉夫(挪威两位国王的名字). **1 Olaf I Tryggvason** 奥拉夫一世(969 ? ～1000)：在位期间 995～1000 年，在挪威境内强制推行基督教. **2 Olaf Ⅱ** 奥拉夫二世(995～1030)：在位期间 1015～1028 年，被称为"圣奥拉夫"(St. Olaf)、"胖子奥拉夫"(Olaf the Fat). 挪威的守护圣人.

O·la·us Mag·nus [əléiəs mǽgnəs] [əˋleəs ˋmæɡnəs]奥雷尔斯·马格努斯(1490～1558)：瑞典神职人员，乌普萨拉(Uppsala)的大主教.

Ol·bers [ɔ́lbəz/ɔ́ːlbərz] [ˋɔlbɚz] **Heinrich Wilhelm Matthias**～奥伯斯(1758～1840)：德国天文学家，发现了几个小行星和彗星.

⁑old [ould] [old] *adj.* (**-er**；**-est**；表示长幼关系的限定形容词 elder；eldest) *n.* ——*adj.* **1** 老的，年老的(advanced in age，not young)：——*grow old* 上年纪，老起来.

2 老成的(having the characteristics of age)；老练的(practised)⟨*in*⟩：——*an old head on young shoulders* 年轻而有见识；少年老成/ *He is old in diplomacy.* 他擅长于外交手腕.

3 陈旧的，破旧的，破烂的(worn，shabby)：——*an old bag* 破旧的袋子.

4 …岁的，较年长的(of age)：——*a boy of ten years old* 十岁的男孩/ *an elder brother* 哥哥.

5 古老的(dating from far back)；以前做的(made long ago)：——*old wine* 陈年老酒.

6 老关系的，熟悉的，亲爱的(long established，familiar，dear)：——*old familiar faces* 熟悉的老面孔.

7 古代的，以前的(ancient，not new or recent)；早期[阶段]的(belonging to the earliest known period or stage)：——*old English literature* 英国古代文学.

8 过去的，原来的，旧时的(belonging only or chiefly to the past)：——*the old way of life* 以前的生活方式/ *one's old name* 旧姓.

9 旧式的，过时的(out of date)：——*an old model* 旧型号.

10 陈腐的，落伍的：——*an old phrase* 老话.

(as) *old as the hills* 非常古老的.

old and young* = *young and old 老老少少(everyone). ——*n.* **1** 从前(old time). **2** …岁的人[动物]：——*a three-year-old* 三岁的男孩.

of old (1)往昔的：——*men of old* 古人. (2)很久以前(since long ago)：——*I have heard of it of old.* 我很久以前就听说了. **óld·ish** *adj.*

old ago 老年. **old-age pension(er)** 养老金(领受者). **Old Bailey**[加冠词 the]老贝利：伦敦中央刑事法庭(Central Criminal Court)，该法庭建在伦敦纽盖特(NEWGATE)监狱遗址上，位于原来伦敦市的 Lud Gate 和 New Gate 之间的城堡外. **Old Believer** 旧礼仪派教徒：17 世纪因反对莫斯科牧首尼康(NIKON)礼拜仪式改革而新兴的教派的信徒. **old boy** (1)男校友(former member of a school).



okapi/霍加狓 腿部和臀部有条纹，耳朵大而长. 雄性的短角上长有毛. 1901 年英国探险家约翰司顿(H. H. Johnston，1858～1927)在非洲东部乌干达(Uganda)首次发现霍加狓.

(2)《口语》老头儿(olderly man)；(称呼)老兄，老弟. **Old Bulgarian** 古代保加利亚语(Old SLAVONIC). **Old Catholics** 老公会：自称坚持天主教一切基本教义并保留主教制但脱离罗马教廷的一批欧洲国家教会. **òld-clóthesmàn** (*n.*) 旧衣商. **Old Colony** 旧殖民地：在美国马萨诸塞州(Massachusetts)，原为普利茅斯(Plymouth)殖民地内的一个地方. **Old Contemptibles**：→ CONTEMPTIBLE. **old countries** 古老国家，欧洲. **old country** [**home**][加冠词 the 或 one's] (1)故乡. (2)(移民者的)本国，祖国. **Old Dominion**[加冠词 the]《美》老自治领：弗吉尼亚州的俗称. **Old English sheep-dog** 老英国牧羊犬：一种中型牧羊犬，毛灰色，略带白色斑纹，初生后尾巴即被截去. **old face**《英》古体字(→图 TYPE). **Old Faithful** 老实泉：美国怀俄明(Wyoming)州黄石国家公园的间歇泉，每隔一个多小时会自动喷出温泉. **Old French**(尤指 1400 年以前)古法语. **Old Glory**《美》美国国旗，星条旗. **old gold** 暗金色，深金色. **Old Guard**[加冠词 the](1804 年创设的拿破仑一世的)禁军. **old hand** 经验丰富的工匠，老手(practised workman).

Old Harry[**Nick**]恶魔，撒旦(the Devil).

Old Hickory《美》老山核桃：美国第 7 任总统杰克逊(Andrew JACKSON[1])的绰号，因其固执的性格而来.

Old Hundredth：→ HUNDREDTH.

old lady (1)老妇人. (2)[通常加 one's]《口语》妈妈，(年纪大的)太太.

Old Lady of Threadneedle Street[加冠词 the]《英》针线街老夫人：英格兰银行(Bank of England)的别称.

óld-lìne (*adj.*) (《美》牢固确立的(established)；《美》保守的(conservative).

old maid (1)老处女. (2)谨小慎微的人. (3)〖扑克牌〗"老处女"：一种牌戏，中国俗称捉乌龟.

òld-màidish (*adj.*) 挑剔的；拘谨的.

old man (1)老人蒿：(southernwood)南欧产的艾蒿属灌木. (2)《海俗》船长(ship's captain). (3)[通常加 one's]《口语》主人，老板. (4)《口语》老朋友，老兄. ▶ 对男性含有亲爱之情的称呼. (5)[加冠词 the]〖神学〗(皈依前的)以前的人，罪孽深重的自我.

old man of the sea[加冠词 the]难缠的人，不容易摆脱的人(person who cannot be shaken off). ▶《天方夜谭》(*The Arabian Nights*)中骑在辛巴德背上的老人. **old man's beard** (1)《美》须松萝. ✿ (2) = traveler's joy.

old master (1)[加冠词 the](尤指 13～17 世纪欧洲的)大画家. (2)大画家的画.

Old Moore：→ MOORE[1].

Old Pretender：→ PRETENDER.

old school (1)母校. (2)[加冠词 the]保守派(的人们).

old school tie《英》(1)(公学毕业生系的)校友领带. (2)极为保守的思想[态度].

Old Stone Age[加冠词 the]旧石器时代(PALAEOLITHIC age). **old style**：→ STYLE.

Old Testament：→ TESTAMENT.

òld-tíme (*adj.*) 从前的.

òld-tímer (*n.*) (1)《美》老人. (2)老前辈；老手，老资格(one of long standing). (3)守旧的人，落伍的人[物]. **Old Vic**[加冠词 the]老维克剧团：专门演出莎士比亚戏剧的伦敦剧团，1963 年解散.

old wives' tale：→ WIFE.

old woman (1)[加 one's]《口语》太太，老婆. (2)谨小慎微的男人，胆怯的男人(timid man).

Old World [加冠词 the]旧世界，东半球.



okra/秋葵

一年生草本植物，茎直立高度可达 2 米，叶大互生，呈心形，有 3～7 深裂，具长柄，花黄色单生于叶腋，果实嫩时可食用，种子可作咖啡的代用品.

Old·cas·tle [óuldkɑ:sl；美 ＋-kæsl] [ˋoldkɑsl，-kæsl] **Sir John**～奥尔德卡斯尔(？～1417)：英国军人，被指控为基督教的异端罗拉德派(Lollards)的领导者而遭逮捕. 后逃亡至威尔士又再度被捕而被处以死刑. 莎士比亚在《亨利四世》(*Henry IV*)中使用了其原型.

old·en [óuldən] [ˋoldən] *adj.* 《古语》从前的，往昔的(old-time，of a former age).

Ol·den·bar·ne·veldt [ɔ̀ldənbɑ́:nifèlt/òuldənbɑ́r-] [ˌoldənˋbɑrnɪˌfɛlt] **Johan van**～奥尔登巴内费尔特(1547～1619)：荷兰政治家. 在荷兰的独立斗争之际，因公开支持沉默者威廉一世而被拿骚的莫里斯(Maurice of Nassau)判处了死刑.

·**old-fash·ioned** [òuldfǽʃənd] [ˌoldˋfæʃənd] *adj.* **1** 老式的，不流行的：——*an old-fashioned dress* 老式服装. **2** 保守的，守旧的(conservative)：——*old-fashioned ideas* 旧思想.

old·ster [óuldstə/-stər] [ˋoldstɚ] *n.* 老人，年纪大的人(old person).

o·le·a·ceous [òuliéiʃəs] [ˌolɪˋeʃəs] *adj.* 木犀科的(of the family Oleaceae).

o·le·ag·i·nous [òuliǽdʒinəs] [ˌolɪˋædʒɪnəs] *adj.* **1** 油性的(having the properties of oil)，出油的(producing oil)；多油的，油腻的(oily，greasy). **2** 谄媚的.

o·le·an·der [òuliǽndə/-dər] [ˌolɪˋændɚ] *n.* 夹竹桃(*Nerium oleander*)：产于地中海东部沿海地带有毒的常绿灌木，叶呈针形，而坚如革. 开有红、紫、黄、白等色的美丽的花朵.

o·le·fin(e) [óuləfin] [ˋoləfɪn] *n.* 〖化〗烯烃：乙烯系碳氢化合物的通称.

o·le·if·er·ous [òuliífərəs] [ˌolɪˋɪfərəs] *adj.* 含油的.
[拉丁语 oleum(油)＋-*i*-＋-ferous]



old man's beard/须松萝

松萝科植物，全形似线，呈淡黄绿色，常自树梢悬垂，呈丝状分支，愈近尖端分支愈密，所以有人戏称之为"老人家的胡须"，常用作树篱或蔓棚. 其花朵往往长成羽毛状籽头.

o·le·o·graph [óuliəgrɑ̀:f，-grǽf] [ˋolɪəˌgraf，-ˌgræf] *n.* 仿油画石版画(picture printed in oil-colors).

o·le·o·mar·ga·rine [òuliəmɑ́:dʒərin，-mɑ́:gə-，-mɑ̀:dʒərì:n，-mɑ̀:-gə/-mɑ́rdʒərin] [ˌolɪəˋmɑrdʒərɪn] *n.* 人造黄油：从牛脂中提取出脂肪物质再加上酪脂与牛奶等制成.

o·le·o·phil·ic [òuliəfílik] [ˌolɪəˋfɪlɪk] *adj.* 吸油性的，亲油性的.

o·le·o·res·in [òuliərézin] [ˌolɪəˋrɛzɪn] *n.* 含油树脂：从针叶树等的树皮上取下的精油与树脂的混合物.

o·le·o·tho·rax [òuliəθóuræks] [ˌolɪəˋθoræks] *n.* 油胸；油胸疗法：从胸腔内注入油类压迫肺，来治疗结核病的方法.

o·le·um [óuliəm] [ˋolɪəm] *n.* 〖化〗发烟硫酸($H_2SO_{4\cdot n}SO_3$)：三氧化硫溶于浓硫酸的溶液.

o·le·o·vit·a·min [òul:əvaitəmin] [ˌolɪəˋvaitəmɪn] *n.* 维生素油剂.

ol·fac·tion [ɔlfǽkʃən/ɑl-] [ɑlˋfækʃən] *n.* **1** 嗅，嗅觉作用(smelling). **2** 嗅觉(sense of smell).

ol·fác·tive *adj.*

ol·fác·to·ry [-təri] [-tərɪ] *adj.* 嗅觉的(concerned with smelling).

o·lib·a·num [əlíbənəm] [əˋlɪbənəm] *n.* 乳香：从乳香属(*Boswellia*)树木上采下的芳香树脂，用作香料.

ol·id [ɔ́lid/ɑ́l-] [ˋɑlɪd] *adj.* 《古》恶臭的(rank-smelling，fetid).

ol·i·garch [ɔ́ligɑ̀:k/ɑ́ligɑ̀rk] [ˋɑlɪˌgɑrk] *n.* 寡头政治家，寡头统治集团成员(member of an oligarchy).

ol·i·gar·chy [ɔ́ligɑ̀:ki/ɑ́ligɑ̀rki] [ˋɑlɪˌgɑrkɪ] *n.* **1** 寡头政治，寡头统治(government by a few persons). **2** 寡头统治的国家. **3** [集合名词]寡头统治集团.

òl·i·gár·chic，-chi·cal *adj.*

òl·i·gár·chi·cal·ly *adv.*

ol·i·go·car·pous [ɔ̀ligəkɑ́:pəs/ɑ̀ligəkɑ́r-] [ˌɑlɪgəˋkɑrpəs] *adj.* 〖植〗果实少的(having few fruits).

ol·i·go·cene [ɔ́ligəsi:n/ɑ́l-] [ˋɑlɪgəˌsin] 〖地质〗 *adj.* 渐新世[统]的.
——*n.* 渐新世[统]：新生代第三纪的一个时代(→图 GEOLOGY).

o·li·o [óuliòu] [ˋolɪˌo] *n.* **1** (肉、蔬菜的)大锅菜(mixed dish，hotchpotch). **2** 混杂物，杂七杂八的一堆(medley，miscellany).

ol·i·va·ceous [ɔ̀livéiʃəs/ɑ̀l-] [ˌɑlɪˋveʃəs] *adj.* 橄榄色的，橄榄绿的(olive-green，of dusky yellowish green).

ol·i·var·y [ɔ́livəri/ɑ́livèəri] [ˋɑlɪˌvɛrɪ] *adj.* 〖解〗橄榄形的(olive-shaped)，蛋形的(oval).

·**ol·ive** [ɔ́liv/ɑ́l-] [ˋɑlɪv] *n.* **1** 油橄榄(*Olea europaea*)：木犀科常绿小乔木，别称洋橄榄，椭圆形的叶子，尖端是绿色的. 开有小穗状的白色小花. 成熟的果实坚硬，紫黑色有光泽，榨得的油称橄榄油，多种植在临地中海等地. ✲**2** 油橄榄的果实，橄榄. **3** 油橄榄属树的通称. **4** (象征和平的)橄榄叶(枝，冠). **5** 榧螺：榧螺属(*Oliva*)蛋形卷贝的通称. **6** [pl.]炖牛肉卷：牛肉片包上洋葱或其他食用植物加褐色酱油所煮成的菜. **7** 橄榄色，黄绿色.
——*adj.* 橄榄色的，茶青的；黄绿色的.

Mount of Olives[加冠词 the]橄榄山：位于耶路撒冷东边，该山西坡的橄榄林被认为是客西马尼园(Gethsemane)的遗址.

ólive-brànch(*n.*)(象征和平的)橄榄枝.

ólive-cròwn(*n.*)(象征胜利的)橄榄叶花冠.

ólive-òil(*n.*)橄榄油：从油橄榄的果实中提炼出来的一种透明淡黄色的油. 可用于做菜、医药、润滑油及制造香皂等.
[拉丁语 *oliva*←希腊语 *elaia*，学名源于拉丁语 *olea*]

ol·i·ver[1] [ɔ́livə/ɑ́livər] [ˋɑlɪvɚ] *n.* 脚踏铁锤：一种制造铁钉等的机械，利用脚踏板来使铁锤运动.


Ol·i·ver[2] [ɔ́livə/ɑ́livər] [ˋɑlɪvɚ] *n.* 奥利弗：查理曼(Charlemagne)传说中的十二位勇士之一(paladins)，罗兰(ROLAND)的密友.

O·liv·i·er [əlívìə/-ər] [əˋlɪvɪɚ] **Laurence Kerr**～，**Lord**～奥利维尔(1907～？)：英国演员、导演和演出人.

ol·i·vine [ɔ́livi:n，-vàin/ɑ́livi:n] [ˋɑlɪˌvin] *n.* 橄榄石：黄绿色的铁镁造岩矿物，通常存在于玄武岩、基性火成岩中.


ol·la po·dri·da [ɔ̀lə pədrí:də/ɑ̀lə] [ˌɑlə pəˋdridə] *n.* ＝OLIO.
[西班牙语，照字面的解释是"坏了的铁锅"之意]





olive/油橄榄

别称洋橄榄，原产于欧洲南部地中海一带，从《旧约全书》或希腊神话中我们可发现，这种植物在很久以前已经有人栽种. 果实用盐腌制后可食用，其种子还可榨橄榄油.



Olympic Games/奥林匹克运动会
近代第一届奥林匹克运动会于 1896 年 4 月在雅典举行.这个重新整修过的竞技场,座位都是用大理石做成的,可以容纳 5 万人.此次运动会有 13 个国家的 285 位选手参加.

O·lym·pi·a [əlímpiə] [əˈlɪmpɪə] 奥林匹亚:距离伯罗奔尼撒半岛西海岸约 30 千米的阿尔菲奥斯(Alpheus)河右岸的平原.仅次于古希腊的古都德尔斐(Delphi).为一宗教胜地,奥林匹克(OLYMPIC)运动会的发祥地,有许多古代遗迹.✲

O·lym·pi·ad [əlímpiæ̀d] [əˈlɪmpɪˌæd] *n.* **1** 古希腊两次奥林匹亚竞技会之间的一段时间,为期约 4 年.古希腊人从公元前 776 年起,将其用作年代计算单位.**2** (近代的)奥林匹克运动会.

O·lym·pi·an [əlímpiən] [əˈlɪmpɪən] *adj.* **1** 奥林匹斯山的(of Olympus),奥林匹亚的(of Olympia).
2 天上的(celestial).
3 有威严的,堂皇的(magnificent, condescending, superior);超然的(aloof).
——*n.* **1** 奥林匹斯山诸神之一.
2 超然冷静的人(person of superhuman calmness and detachment).
3 (古希腊)奥林匹亚竞技会选手;(近代的)奥林匹克运动会选手.

O·lym·pic [əlímpik] [əˈlɪmpɪk] *adj.* **1** (希腊的)奥林匹亚的;奥林匹克运动会的.**2** 奥林匹亚平原的,奥林匹斯山的:——*an Olympic event* 奥林匹克运动会比赛项目.
——*n.* [the Olympics]=Olympic Games.
Olympic Games [加冠词 the](1)奥林匹亚竞技会:古希腊在奥林匹亚每隔四年举办一次的竞技大会,有田径、拳击、摔跤、赛马等各项竞赛.(2)奥林匹克运动会:近代的业余体育运动竞技大会.1896 年为延续古代希腊的奥林匹亚竞技会而举办,由国际奥林匹克委员会主办,每四年举行一次,分为田径竞技、室内竞技、格斗竞技、游泳、马术竞技等五种比赛.✲


O·lym·pus [əlímpəs] [əˈlɪmpəs] 奥林匹斯山:希腊的最高峰,山顶为峭立的石灰岩连峰,自古以来构成天然屏障,防御自东北部入侵的外敌,相传是以宙斯为首的诸神寓居之所.



Oman/阿曼
建于阿曼首都马斯喀特(Muscat)的断崖上的伊斯兰教古老城寨.现已成为一所监狱.

Olympia/奥林匹亚

虽然奥林匹亚是古代希腊信仰宙斯神的中心，但由于在该地发现了青铜器时代的陶器和居住遗迹，因此自古以来亦被视为宗教的中心。现存的宙斯神殿、宙斯祭坛、希拉神殿保存有许多建筑遗迹或雕刻艺术品。图为当时参加运动会的选手们从神殿到竞技场(Stadium)途中必须经过的一个城门。



O. M. 《略》Order of Merit《英》功绩勋位[勋章]。

Om [ɔm/ɔːm] [ɔm]唵：印度教等中的咒语，被视为总合了全部真理。

O·man [óumən] [ómən] *n.* 阿曼：阿拉伯半岛东南端的伊斯兰教国家。首都马斯喀特(Muscat)。✲

O·mar [óumɑː/-mɑr] [ómɑr] 欧麦尔一世(581?～644)：第二代正统伊斯兰教王国的国王，在位期间634～644年，以建造欧麦尔清真寺而闻名。**Mosque of Omar**[加冠词 the]欧麦尔清真寺：一所建筑在耶路撒冷神殿平台上的寺院，为一经过改造的拜占廷式礼拜堂，这所清真寺内有一块岩石，据犹太人说，亚伯拉罕(Abraham)曾将以撒(Isaac)置于此石上献祭给上帝，但据伊斯兰教徒的说法，是穆罕默德(Muhammad)升天的地方。


O·mar Khay·yam [óumɑː kaijáːm/-mɑr] [ómɑr kaiˈjɑm] 欧玛尔·海亚姆(1048?～1122)：波斯天文学家、数学家、讽刺诗人。著有四行诗集《鲁拜集》(The Rubāiyāt)，以英国诗人菲茨杰拉德(Edward FITZ-GERALD)的英译本闻名于世。

o·ma·sum [əméisəm] [əˈmesəm] *n.* (pl. **-sa**) 重瓣胃：反刍动物的第三胃(→图 RUMINANT)。

om·bre [ɔ́mbə/ɑ́mbər] [ˈɑmbə] *n.* 奥伯尔牌戏：17～18世纪盛行于欧洲的一种牌戏，先剔除8，9，10三张牌，再由3人以40张牌开始进行牌戏。

om·buds·man [ɔ́mbudzmæ̀n/ɑ́m-] [ˈɑmbudzˌmæn] *n.* (pl. **-men**) **1** 巡视官：北欧诸国负责审理并调查人民对政府不当、违法行为所提控告的公务人员。**2** [O-]《英》议会行政管理专员(Parliamentary Commissioner for Administration)；议会的民意调查官。[瑞典语，"管理员"之意]

Om·dur·man [ɔ̀mdəmǽn/ɑ̀mdər-] [ˌɑmdəˈmæn] 乌姆杜尔曼：苏丹城市，位于尼罗河左岸，与喀土穆隔河相望。1884年伊斯兰教的马赫迪(MAHDI)曾在此建都。1898年在基钦纳(KITCHENER)指挥下的英国与埃及联合军曾在此击退马赫迪的信徒。



o·me·ga [óumigə/ouméga] [oˈmɛgə] *n.* 希腊语的最后一个字母(Ω，ω)。相当于英语的O，o。[希腊语，"大O"之意。参照 OMICRON]

ome·let(te) [ɔ́mlit/ɑ́m-] [ˈɑmlɪt] *n.* 煎蛋卷：用油将蛋煎成蛋皮，再包上甜或咸的馅。

o·men [óumen] [ˈomən] *n.* 前兆，预兆，征兆(prognostic，presage，prophetic signification)。

o·men·tum [əméntəm] [əˈmɛntəm] *n.* (pl. **-ta**) 〖解〗网膜：连接胃与其他内脏的腹膜(→图 ABDOMEN)。**o·mén·tal** *adj.*

o·mi·cron [əmáikrən/ɑ́mikrɑ̀n] [ˈɑmɪˌkrɑn] *n.* 希腊语的第15个字母(原为第16个字母)(O，o)。相当于英语O，o的短音。[希腊语，"小O"之意，参照 OMEGA]

om·i·nous [ɔ́minəs/ɑ́m-] [ˈɑmɪnəs] *adj.* **1** 不吉利的，不祥的，险恶的(of evil omen，inauspicious，threatening)。**2** 预兆的，前兆的(giving or being an omen)〈*of*〉。**óm·i·nous·ly** *adv.*

o·mis·sion [əmíʃən] [əˈmɪʃən] *n.* **1** 省略，遗漏(omitting，non-inclusion)。**2** 不履行，疏忽，怠慢(non-performance，neglect，duty not done)。

o·mit [əmít] [əˈmɪt] *vt.* (**-tt-**) **1** 省略，删除，遗漏(leave out，not insert or include)：——*omit his name from the list* 从名单上删除他的名字。**2** 疏忽(做…)(neglect)〈*doing*〉；忘记(做…)(fail)〈*to do*〉：——*omit locking* [*to lock*] *the door* 忘记锁门。

om·ni·bus [ɔ́mnibəs/ɑ́m-] [ˈɑmnɪbəs] *n.* (pl. **-es**) **1** ＝bus. **2** (同一位作家或同一类作品的)选集，汇编(volume containing a number of stories，plays，etc.)。
——*adj.* 包含很多东西[项目]的，综合的(comprising several items)。
[拉丁语(*omnis* 的复数与格)＝for all]

om·ni·com·pe·tent [ɔ̀mnikɔ́mpitənt/ɑ̀mnikɑ́m-] [ˌɑmnɪˈkɑmpɪtənt] *adj.* 〖法律〗有全权的(having jurisdiction in all cases)。

om·ni·far·i·ous [ɔ̀mniféəriəs/ɑ̀m-] [ˌɑmnəˈfɛrɪəs] *adj.* 所有种类的，各色各样的(of all sorts)。

om·nip·o·tence [ɔmnípətəns/ɑm-] [ɑmˈnɪpətəns] *n.* **1** 无限的权力，全能(infinite power)。**2** [the O-]上帝(God)。**3** 极大的影响力(great influence)。
om·níp·o·tent *adj.* **om·níp·o·tent·ly** *adv.*

om·ni·pres·ence [ɔ̀mniprézəns/ɑ̀m-] [ˌɑmnɪˈprɛzṇs] *n.* 普遍存在，无所不在(ubiquity)。
òm·ni·prés·ent *adj.*

om·nis·ci·ence [ɔmnísiəns，-ʃəns/ɑmníʃəns] [ɑmˈnɪʃəns] *n.* **1** 无所不知，无限的知识(infinite knowledge)。**2** [the O-]上帝(God)。**3** 博学，博识(wide information)。
om·nís·ci·ent *adj.* **om·nís·ci·ent·ly** *adv.*

om·ni·um gath·er·um [ɔ̀mniəm gǽðərəm/ɑ̀m-] [ˌɑmnɪəmˈgæðərəm] *n.* 《口语》(人、物等的)杂凑，杂聚(miscellaneous assemblage)，奇怪的混合(queer mixture)。

om·niv·o·rous [ɔmnívərəs/ɑm-] [ɑmˈnɪvərəs] *adj.* **1** (动物)杂食性的(feeding on both plants and flesh)。**2** (尤指读书)滥读的，无所不读的(taking in everything)。

om·nív·o·rous·ly *adv.*

om·nív·o·rous·ness *n.*

óm·ni·vòre [-vɔ:/-vɔr] [-ˌvɔr] *n.*

Om·pha·le [ɔ́mfəli/ám-] [ˋamfəlɪ]〖希腊传说〗翁法勒：吕底亚(Lydia)的女王，自己穿着狮子皮衣乔装为男性，而由海克力斯(Hercules)扮女装当三年的奴隶服侍于旁.

om·pha·los [ɔ́mfəlɔs/ámfəlas] [ˋamfəlas] *n.* **1**〖古希腊〗圆锥形神石：特尔斐城(Delphi)阿波罗神殿中的圆锥形石祭坛，被认为是地球的中心或肚脐. **2** (盾中央的)浮凸饰(boss). **3** 中心，中枢(center, hub).

:on [ɔn/an, ɔ:n] [an, ɔn] *prep.* **1** [接触]在…上：—*an apple on the table* 桌子上的苹果/ *get on a horse* 上马/ *hang a picture on the wall* 将画挂在墙上/ *on the street* 在街上(▶《英》一般说 in the street). **2** [附属，所有]把…带上，带…于身上(attached to)：—*She has a ring on her finger.* 她手指上戴着戒指. / *The dog is on the chain.* 狗拴在链子上/ *Have you a match on you?* 你有没有火柴?
3 [支持，支撑]以…为轴心而动，靠…：—*turn on one's heel* 急转身/ *lie on one's back* [*face*]仰卧着(脸朝下躺着).
4 [接近]接近…，面对…，在…附近(close to)：—*the house on the road* 朝马路的房子/ *on the other side of the river* 在河对岸/ *on the north of London* 在伦敦的北面/ *The building is on your right hand.* 那幢楼房在你的右边.
5 [方向]向…(in the direction of)：—*march on London* 向伦敦前进/ *smile on her* 向她微笑.
6 [对象]对…，针对…：—*hit a person on the head* 打某人的头/ *give somebody a blow on the ear* 打某人一耳光.
7 [行动的目的、途中]因…事由，在…途中：—*go to New York on business* 因公事去纽约/ *go on an errand* 出差/ *The ship is on her way to San Francisco.* 那艘船在驶往旧金山的途中.
8 [关系，影响]就…而言，关于…(concerning, about)；涉及…(while engaged with)：—*a book on grammar* 语法书/ *He is on the committee.* 他是委员会委员.
9 [时间]在…(during)；与…同时(exactly at)；—…之后立刻(immediately after)：—*on Monday* 在星期一/ *It happened on the morning of July 1.* 这件事发生在 7 月 1 日早上. / *on this occasion* 在这种时候/ *on arriving in London* 到伦敦后便….
10 [状态，过程]正在…，在…之中：—*the house on fire* 失火的房子/ *go on strike* 罢工/ *Crime is on the increase* [*decrease*]. 犯罪在增加[减少].
11 [以 on the＋形容词[名词]的形式作副词用]：—*I bought it on the cheap.* 我便宜地买下来的. / *on the sly* 偷偷地.
12 [手段]用…，依…方法，使用…：—*cut one's finger on a knife* 用小刀割伤手指/ *play a tune on the guitar* 用吉他弹一曲.
13 [根据、依存、条件]基于…，依照…，依…条件：—*The plan is based on my idea.* 那个计划是基于我个人的想法. / *on this account* 因为这个理由/ *live on rice* 以米为主食/ *on penalty of death* 违者处以死刑.
14 [累加，添加]加上…(added to)：—*heaps on heaps* 堆积如山/ *We suffered loss on loss.* 我们一再遭受损失.
15《口语》加害于…(against)：—*The joke is on me.* 那玩笑是针对我开的.
16《口语》(负担)…的费用，由…请客(to be paid for by)：—*The drinks are on me.* 酒由我请客好了.
have something on 有胜过…的地方(have advantage over).
on the face of it 外表看来；显然
on the instant 即时，立即(immediately).
on the one hand 一方面.
on the other hand 在另一方面.
on time 准时(punctual(ly)).
—*adv.* **1** 表面上，在上面：—*Is the tablecloth on?* 上面有桌布吗?
2 附在身上：—*put on an overcoat* 穿上大衣/ *She had a new dress on.* 她穿着新衣服/ *On with your gloves.* 请戴上手套.
3 进行，继续：—*from that day on* 从那天以来/ *She went on reading.* 她继续看书/ *Go on with your story.* 请你继续讲下去.
4 朝向…，向前方，更向前(farther forward)：—*On, Stanley, on!* 斯坦利，向前走! / *walk on* 不停地向前走/ *further on* 更进一步/ *later on* 以后，后来.
5 (煤气、水管、电等)接通，出来(running)：—*The radio is on.* 收音机开着/ *turn the gas on*＝*turn on the gas* 打开煤气.
6 发生，进行中(being performed)：—*What's on?* 发生了什么事情吗? (剧场等)正在上演什么呢? / *"Macbeth" is on at the Old Vic.* 老维克剧场正在上演《麦克白》.
7 不分离地，牢固地：—*cling on* 紧紧抱住.
8 将…转向前方：—*broadside on* 使舷侧向前方/ *end on* 尾端朝前/ *head on* 头部向前方，从头部起.
be [***get***] ***on***《口语》赌输赢，下赌注.
be on to(1)已经知道(他人的意图等). (2)责备(他人). (3)精通(事理等).
on and off＝***off and on*** 间歇地，断断续续地.
on and on 继续，接连不断.
on to＝***onto*** 到…(之上).
send on(信件等)转送，预先寄送(send in front of oneself, in advance).
—*adj.*〖板球〗(右手击球员的)左后方场地的；(左手击球员的)右后方场地的.
—*n.*〖板球〗(右手击球员的)左后方场地；(左手击球员的)右后方场地.
on licence《英》只供堂饮酒类的执照.

on-[ɔn-/an-, ɔ:n-] [an-, ɔn-] *pref.* [与副词 on 连用的动词构成名词、形容词](例 *oncoming*).

on·a·ger [ɔ́nədʒə/ánədʒər] [ˋanədʒɚ] *n.* 中亚野驴(*Equus onager*)：产于中国西藏、蒙古等地的野生驴，沿着背脊长有宽茶色条纹.

o·nan·ism [óunənìzəm] [ˋonəˌnɪzm̩] *n.* **1** 性交中断，不完全性交(interrupted coition). **2** 手淫(masturbation).
[源于《圣经·创世记》第 38 章 9 节的 *Onan*]


O. N. C.《略》Ordinary National Certificate《英》(发给普通煤矿技术人员的)国家普通合格证书.

:once [wʌns] [wʌns] *adv.* **1** 一次，一回(for one time or on one occasion only)；一倍(multiplied by one, by one degree)：—*once a month* 一个月一次/ *Once one is one.* 1×1＝1.
2 [用于否定句、条件从句]一次也，一旦(ever, at all, even for one or the first time)：—*if we once lose sight of him* 一旦我们看不见他的踪影/ *I have not seen him here once.* 我在这里一次也没有见过他. **3** 在(过去的)某一时期(at some period in the past)；曾经，从前(formerly)：—*Once there was a giant.* 从前有个大力士.
all at once(1)同时(all together). (2)突然(without warning).
at once(1)立刻(immediately without delay). (2)同时(at the same time).
(***every***)***once in a while*** 时常(from time to time).
(***for***)***once in a way***《英》＝(for)once in a while.
(***for***)***once in a while*** 偶尔(very rarely).
for(***this*** [***that***])***once*** 仅这[当时]一次，仅限于此次[那时](on one occasion by way of exception).
once again＝***once more*** 再一次(an additional time).
once and again ＝ ***once or twice*** 再三，屡次(a few times).
once(***and***)***for all*** 最后一次(in a final manner)；断然.
once more 再一次.
once or twice 一两次；几次.
once upon a time 从前.
—*conj.* 一…(就…)；(as soon as)：一旦…(就)…：—*once he hesitates* 他一犹豫就….
—*n.* 一回，一次(one time)：—*Once is enough for me.* 对我来说一次就够了.

ónce-òver(*n.*)《口语》浏览一遍，大略调查(single and rapid survey or examination).

:one [wʌn] [wʌn] *adj.* **1** 一的；一个的，一人的，一岁的：—*one man, one vote* 一人一票/ *spend one or two days* 度过了一两天. **2** [加冠词 the 或 one's]惟一的，仅仅一个，单独一个的(only, single)：—*my one and only daughter* 我惟一的女儿/ *the one way to succeed* 成功的惟一方法. **3** 一体的，合一的，一致的(forming a unity, united). **4** 同一的，同种的(the same)，不变的(unchanging)：—*go all in one direction* 全朝同一方向去/ *one and the same thing* 同一个东西. **5** [修饰表示时间的名词]某一的：—*one morning* 一天早上/ *one day* 一天. **6** [置于人名之前]叫…名字的：—*one John Smith* 名字叫约翰·史密斯的人. **7** [和 the other, another, other 对照]一方的，一方面的：—*on*(*the*)*one hand* 在一方面/ *in one way or another* 设法，想办法/ *To know is one thing, to teach another.* 自己明白是一回事，教书又是另一回事.
become one 成为一体；成为夫妇.
be made one 结婚(be married).
for one thing 首先.
—*n.* **1** 1；表示 1 的记号(1, i, I)：—*One from two leaves one,* 2－1＝1.
2 1 个，1 人，1 岁，1 点钟，1 镑，1 元：—*at ten minutes to one* 在 1 点差 10 分时.
3 (扑克牌的)一点的牌，(骰子等的)一点的点数.
4 (避免已经出现名词的重复而作代用语用)一个，一人：—*I have lost my fountain pen, I think I must buy one.* 我丢了钢笔，得再买一个.
5 [加冠词 a]《俗》显眼的人(remarkable person)，(尤指)说笑话的人(joker).
(***all***)***in one*** 全部，(大家)成为一体，结合在一起(combined).
at one(意见)一致(reconciled in agreement).
for one 至少，举个例说(even if alone)：—*I, for one, do not believe it.* 至少我就不相信.
go one better 超过，胜过一筹.
one after another＝***one by one*** 一个接一个地，依次地.
one and all 全体，大家.
one another 互相：—*buy one another's goods* 彼此买对方的物品.
(***the***)***one***…***the other***…(区别二者)前者是…后者是….
one too many for 胜过，非…所能做(too hard, etc. for…to deal with).
one up(***on***)略胜…一筹，占…的上风(having gained an advantage over).
ten to one 十之八九.
—*pron.* **1** (特定的)人：—*the little ones* 小孩子们/ *the loved one* 所爱的人/ *the Holy One*＝*One above* 上帝/ *the Evil One* 恶魔. **2** (泛指)一个人，任何人：—*If one cuts off one's nose, one hurts only oneself.* 假如一个人(气得)将自己的鼻子割掉，伤害的只是他自己. ▶此种情况的 one 通常多使用 we, you, they. 从前常使用 one 的宾格代词 one 及其变化形式(one's, oneself)，但现在(尤其是在美国)多使用 he 或 she 及其变化形式.
3 [既出名词的代用语]该同类之物：—*I haven't a pen. Can you lend me one?* 我没有钢笔，你可以借我一支吗?

óne-éyed(*adj.*)(1)独眼的，一目失明的(having only or blind in one eye). (2)《俗》小的(petty).
óne-hòrse(*adj.*)(1)单马拉的. (2)《俗》小的(petty)；设备简陋的(poorly equipped).
óne-màn(*adj.*)个人的，独自进行的.
óne-òff(*n.*)只使用一次的东西.
óne-sìded(*adj.*)(1)片面的，单方面发展的. (2)单方面的，不均衡的. (3)不公平的，不当的，偏颇的(partial, unfair, prejudiced).
óne-stèp(*n.*)(1)一步舞：轻快的二拍子舞蹈. (2)一步舞曲.
óne-tìme(*adj.*)以前的，昔日的(former).
óne-tràck(*adj.*)(心胸)狭小的，褊狭的.
òne-úpmanship(*n.*)《口语》胜人一筹(的本事).
óne-wày(*adj.*)(1)单向通行的，限于单一方向的. (2)《美》(车票)单程的.



Ontario/安大略
图为安大略首府多伦多市中心，与工业城市有明显的差别，呈现出现代且优雅的城市景观.

O·ne·ga [əníːgə] [oˋnigə] 奥涅加湖：欧洲第二大湖，位于俄罗斯西北部，靠近芬兰边境.

O·nei·da [ounáidə] [oˋnaɪdə] *n.* **1** [the Oneidas]奥内达族：属于北美印第安人的易洛魁族(the Iroquois)，原居住在纽约州的奥内达湖附近. **2** 奥内达族人.
Oneida Community[加冠词 the]奥内达公社：诺伊斯(Noyes J. H.，1811～1886)于 1848 年在纽约州奥内达创立的基督教共产主义社团，因其财产共有的生活方式遭世人反对，于 1881 年解体，之后改建为股份有限公司.

O'Neill [ouníːl] [oˋnil] **Eugene Gladstone**～奥尼尔(1888～1953)：美国剧作家，早期作品偏重写实，中期则加入弗洛伊德心理学，提倡超自然主义，晚期则倾向神秘色彩，1936 年获诺贝尔文学奖，代表作有《榆树下的欲望》(*Desire Under the Elms*)，《素娥怨》(*Mourning Becomes Electra*)，《琼斯皇帝》(*The Emperor Jones*)等.

o·nei·rol·o·gy [òunairɔ́lədʒi/-rɑ́l-] [ˌonaɪˋrɑlədʒɪ] *n.* 梦学(study and interpretation of dreams).
o·nei·ro·log·i·cal [ounàiərəlɔ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-] [oˌnaɪrəˋlɑdʒɪkəl] *adj.*
ò·nei·ról·o·gist *n.*
o·nei·ro·man·cy [ounáiərəmæ̀nsi] [oˋnaɪrəˌmænsɪ] *n.* 占梦：以梦为依据的占卜(divination by dreams).

one·ness [wʌ́nnis] [ˋwʌnnɪs] *n.* **1** 单一(being one, singleness). **2** 惟一(singularity, uniqueness). **3** 统一，一致(wholeness, unity, union, agreement). **4** 同一，不变(identity, changelessness).

on·er [wʌ́nə/-ər] [ˋwʌnə·] *n.* 《英俗》独一无二的人[物]，杰出的人[物](remarkable or pre-eminent person or thing).

on·er·ous [ɔ́nərəs/ɑ́n-] [ˋɑnərəs] *adj.* 沉重的，麻烦的(burdensome, causing or requiring trouble).
ón·er·ous·ly *adv.*
ón·er·ous·ness *n.*

:**one·self** [wʌnsélf] [wʌnˋsɛlf] *pron.* [反身代词] **1** [不定代词 one 作主语] (1) [反身用法]自己：——*One should not praise oneself.* 人不应该自夸. (2) [加强语气]自己本身，亲自：——*One must do such things oneself.* 这样的事情必须自己去做. **2** [不同人称的反身代词用法]…人自己：——*kill oneself* 自杀/ *wash oneself* 洗澡. ▶ 与主语相对应可用 myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves 等：——*He killed himself.* 他自杀了./ *She absented herself from school.* 她旷课了.
beside oneself 忘我，发狂.
by oneself (1) 独自：——*live by oneself* 独自生活. (2) 独立：——*do it by oneself* 独立做.
come to oneself 苏醒过来.
for oneself (1) 为自己. (2) (不靠他人)亲自地，独立地：——*You must see for yourself* 你必须自己亲自去看看.
of oneself (别无他因)自动地，自然地：——*The door opened of itself.* 这门自动地开了.
to oneself (不对他人)只对自己：——*have a large room to oneself* 有自己的大房间.

·**on·ion** [ʌ́njən] [ˋʌnjən] *n.* 洋葱(*Allium cepa*).
know one's onions《俗》精通本行(be good at one's job).
off one's onion《俗》发狂(crazy).
ón·ion·y *adj.*
onion dome〖建〗洋葱头形圆顶：见于罗马式教堂建筑，具有球状的圆顶，最前端则呈尖锐状.
ónion-flỳ(*n.*) 洋葱蝇(*Delia antiqua*)：双翅目花蝇科小型苍蝇，其幼虫取食洋葱鳞茎.
ónion-shèll(*n.*) 软体动物的圆形外壳.
ónion-skìn(*n.*) (1) 洋葱皮. (2) 葱皮纸：一种半透明的薄纸，供复写之用.

on·look·er [ɔ́nlùkə/ɑ́nlùkər, ɔ́ːn-] [ˋɑnˌlʊkə·, ˋɔn-] *n.* 旁观者(one who looks on).

:**on·ly** [óunli] [ˋonlɪ] *adj.* **1** 惟一的，仅有的(that is the one, sole)：——*an only son* 独生子/ *my one and only hope* 我惟一的希望. **2** 最好的，最适当的(best or alone worth considering)：——*I think he is the only man for the job.* 我认为他是最适合这个工作的人选.
——*adv.* 只有，单单(merely)；反而，却：——*tell it only to him* 只告诉他/ *only a few minutes ago* 仅在几分钟以前/ *I tried hard only to fail.* 我很努力，却失败了.
only too (1) 到令人遗憾的地步：——*It is only too true.* 很遗憾，这竟是真的. (2) 非常，极：——*I'll be only too glad to come.* 我非常乐于前来.
——*conj.* **1** 但是，可是：——*He makes good resolutions, only he never keeps them.* 他下了很大的决心，但从没有实行过. **2** 只不过，若非(with the exception, were it not, that)：——*He does well, only that he is nervous at the start.* 他做得不错，只不过开始的时候心里紧张.

on·o·mas·tic [ɔ̀nəmǽstik/ɑ̀n] [ˌɑnəˋmæstɪk] *adj.* 有关名字的(relating to name(s)).

on·o·mat·o·poe·ia [ɔ̀nəmæ̀təpíːə, ənɔ̀mətə-/ɑ̀nəmæ̀tə-] [ˌɑnəˌmætəˋpiə] *n.* **1** 拟声；拟声词(如 cuckoo, rustle 等). **2**〖修辞学〗声喻法.
òn·o·màt·o·póe·ic, òn·o·màt·o·po·ét·ic [-pouétik] [-poˋɛtɪk] *adj.*
òn·o·màt·o·póe·i·cal·ly, òn·o·màt·o·po·ét·i·cal·ly *adv.*
[希腊语 *onomatopoiia*(*onomat* 名词＋*-o-*联结要素＋*poieō* 做)，"出名"之意]

On·on·da·ga [ɔ̀nəndáːgə/ɑ́nəndɔ́ːgə, -dáː-] [ˌɑnənˋdɔgə, -ˋdɑ-] *n.* **1** [the Onondagas]奥农达加族：北美印第安人易洛魁族(the Iroquois)的六大部族之一，住在纽约州，负责守住部族议会的炉火(council-fire). **2** 奥农达加族人.

on·rush [ɔ́nrʌ̀ʃ/ɑ́n-, ɔ́ːn-] [ˋɑnˌrʌʃ, ˋɔn-] *n.* 攻击，突袭(onset).

on·set [ɔ́nsét/ɑ́n-, ɔ́ːn-] [ˋɑnˌsɛt, ɔn-] *n.* **1** 攻击，突击，袭击(attack, assault). **2** 开始，着手.

on·slaught [ɔ́nslɔ̀ːt/ɑ́n-, ɔ́ːn-] [ˋɑnˌslɔt, ˋɔn-] *n.* 急袭，猛攻(onset, fierce attack).

Ont. 《略》Ontario(加拿大的)安大略省.

On·tar·i·o [ɔntέəriòu/ɑn-] [ɑnˋtɛrɪˌo] 安大略：加拿大东南部一省. 首府多伦多(Toronto). ✽
Lake Ontario 安大略湖：位于美国纽约州北部，为北美五大湖中面积最小者，圣劳伦斯河源于此，与伊利湖交界处有尼亚加拉瀑布，景观壮丽.

on·to [ɔ́ntuː/ɑ́n-, ɔ́ːn-, (弱)-tu, -tə] [ˋɑntu, ˋɔn-, (弱)-tu, -tə] *prep.* ：→ON.

on·to·gen·e·sis [ɔ̀ntədʒénisis/ɑ̀n-] [ˌɑntəˋdʒɛnɪsɪs] *n.* ＝ONTOGENY.
òn·to·ge·nét·ic [-dʒinétik] [-dʒɪˋnɛtɪk] *adj.*
òn·to·ge·nét·i·cal·ly *adv.*

on·tog·e·ny [ɔntɔ́dʒini/ɑntɑ́dʒ-] [ɑnˋtɑdʒənɪ] *n.*〖生物〗个体发生：生物个体的发育过程，即自受精卵逐渐发育以至形成完全个体所引起的一连串分化及成长的过程(cf. *phylogeny*).

on·tol·o·gy [ɔntɔ́lədʒi/ɑntɑ́l-] [ɑnˋtɑlədʒɪ] *n.* 本体论，存在论：研究有关存在的一般性概念、意义或规定的学问，为形而上学的基础.
òn·to·lóg·i·cal [-təlɔ́dʒikəl/lɑ́dʒ-] [-təˋlɑdʒɪkəl] *adj.*
òn·to·lóg·i·cal·ly *adv.*
[近代拉丁语 *ontologia*. ←希腊语 *ōn*(being)]

o·nus [óunəs] [ˋonəs] *n.* 负担(burden)，义务(duty)，责任(responsibility).

·**on·ward** [ɔ́nwəd/ɑ́nwərd, ɔ́ːn-] [ˋɑnwə·d, ˋɔn-] *adv.* 前进地，向前(further on, towards the front)：——*from now onward* 今后/ *from six o'clock onward* 六点以后. ——*adj.* 向前的，前进的，向上的：——*the new onward movement* 新的前进运动.


·**on·wards** [ɔ́nwədz/ɑ́nwərdz, ɔ́ːn-] [ˋɑnwə·dz, ˋɔn-] *adv.* ＝ONWARD.

on·yx [ɔ́niks, óun-/ɑ́n-] [ˋɑnɪks] *n.* **1** 缟玛瑙：主要成分为无水硅酸(SiO_2)的玉髓，因各层颜色不同而形成缟纹，可作装饰品. **2**〖医〗眼前房积脓：在眼角膜内侧或角膜层里化脓，而角膜下面则呈白浊状.

oo·dles [úːdlz] [ˋudlz] *n.* 《口语》(钱等的)极多(superabundance).

oof [uːf] [uf] *n.* 《俗》钱，现金(money).
[意第绪语 Yiddish *oof-tish*＝德语 *auf dem tische*，原为"餐桌上(放置的赌款)"之意]

o·o·gen·e·sis [òuədʒénisis] [ˌoəˋdʒɛnəsɪs] *n.*〖生物〗卵生成：多细胞动物的卵细胞成熟的过程.



op art/视幻艺术
英国著名视幻女艺术家赖利(Bridget Riley,1931～)的作品《气韵》(1974,伦敦若恩画廊藏),以抽象图形造成了强烈的动感.视幻艺术探讨纯粹的视觉,否认一切自然再现的图形,在几何形态或纯粹色彩中,刺激人们的视觉,而使人产生画面闪烁变动的错觉.1960年后,此种艺术超越平面,发展到立体及环境艺术方面.工学方面,在荧光灯及涂料上亦运用新的工业材料,利用视觉的错觉,而将技术与艺术相结合.

o·o·lite [óuəlàit] [ˋoəˏlaɪt] *n*.〖地质〗鲕粒岩:由大小不一的方解石圆粒,以寻常灰石胶结而成的石灰岩.见于侏罗纪的地层.
ò·o·lít·ic [-lítik] [-ˋlɪtɪk] *adj*.

o·ol·o·gy [ouɔ́lədʒi/-ál-] [oˋalədʒɪ] *n*. 鸟卵学;鸟卵收集.
o·ól·o·gist *n*.

oo·long [ú:lɔŋ/-lɔ:ŋ, -laŋ] [ˋuləŋ, -laŋ] *n*. 乌龙茶:产于中国的褐色茶(→TEA).[汉语"乌龙"]

oom [u:m] [um] *n*.《南非》叔(伯)父(uncle).
Oom Paul. ▶南非克留格尔(KRUGER)总统的别称.

oo·mi·ak [ú:miæk] [ˋumɪˏæk] *n*. =UMIAK.

ooze [u:z] [uz] *n*. **1** (河底,河口,海底的)软泥(wet mud, slime). **2** 鞣皮用的橡树皮的汁液,丹宁汁. **3** 渗出(液),渗出物(exudation).——*vi*. **1** (水分)慢慢流出,渗出(exude, percolate). **2** (消息)泄漏(leak)(*out, away*).——*vt*. **1** 慢慢流出(水分),渗出. **2** 泄漏(消息).
óo·zy *adj*. **óo·zi·ly** *adv*. **óo·zi·ness** *n*.

op.《略》**1** operation. **2** operator. **3** opus 音乐作品.

o. p.《略》**1** out of print 绝版. **2** over proof 超过标准酒精度的.

O. P.《略》**1** observation post 监视哨,观测站. **2** opposite prompt (side)(舞台的)左侧. **3** *Ordinis Praedicatorum* 多明我会的(of the Order of Preachers, Dominicans). ▶拉丁语.

o·pac·i·ty [əpǽsiti] [oˋpæsətɪ] *n*. **1** 不透明(being opaque). **2** 不明了,模糊不清.

o·pal [óupəl] [ˋopl] *n*. **1** 蛋白石:由硅酸盐类分解所产生的矿物.与石英相似,多见于火成岩、石灰岩、粘土层中.有些种类会发出七彩的光辉,为珍贵的宝石. **2** =opal glass.
common opal 普通蛋白石:半透明或不透明,有乳白、淡黄等色,光泽似玻璃,多由火山岩分解而填充于罅隙中.
opal glass 乳白玻璃:半透明的白色玻璃.
[拉丁语 *opalus* 或许要追溯到梵语 *upalas*(宝石)]

o·pal·es·cence [oupəlésəns] [ˏoplˋɛsṇs] *n*. (如蛋白石般的)乳白光彩(changing of color as in an opal).
ò·pal·és·cent *adj*. 发出乳白光的,有七彩光辉的(iridescent).

o·pal·ine [óupəlàin] [ˋoplˏaɪn] *adj*. **1** 蛋白石般的(opal-like). **2** 发出乳白光彩的(opalescent).——*n*. 乳白玻璃(opal glass).

o·paque [əpéik] [oˋpek] *adj*. (**o·pa·quer; o·paquest**) **1** 不透光的(not transmitting light),不透明的(not transparent). **2** 无光泽的,晦暗的. **3** 不清楚的,不明了的(obscure, not lucid). **4** 愚钝的(dull-witted). **o·páque·ly** *adv*. **o·páque·ness** *n*.

op art [ɔp/ap] [ap] 光效应艺术,视幻艺术:在绘画、雕塑的作品上,使用强烈色彩或黑白对比的几何图形,刺激观赏者的视觉,而产生错视空间、变形等幻觉的艺术. ✽

op. cit.《略》*opere citato* 在已引用的书中(in the work quoted).[拉丁语]

ope [oup] [op] *v*.《诗》=open.

:o·pen [óupən] [ˋopən] *adj*. **1** 开着的,开的,开放的(not closed or blocked up):——*an open gate* 开着的门/*keep the door open* 让门开着/*with an open mouth* 嘴大张着/*keep one's ears open* 洗耳恭听.
2 没有遮盖的,露出的(bare, exposed):——*an open box* 无盖的箱子/*an open boat* 无甲板的小船/*an open car* 敞篷车.
3 张开的,展开的(expanded, unfolded):——*an open newspaper* 摊开的报纸/*The flowers are open.* 花开了.
4 没有围栏的;无阻碍物的,宽广开阔的:——*an open field* 广阔的原野.
5 (店)开着门的,营业中的:——*The store is open from eleven to five.* 这家店从11点营业到5点.
6 (职务、地位)有空缺的;(时间等)没有约定的,自由的.
7 自由参加的,公开的(public):——*an open court* 公开审判的法庭/*open scholarship* 公开竞争的奖学金.
8 无限制的,无限定的(not limited).
9《英》(支票)未画线的(not crossed).
10 公然的,众所皆知的:——*in open disregard of rules* 公然不顾规则.
11 多孔穴的,(纺织品等)网目大的.
12 率直的,坦白的(frank):——*an open manner* 率直的态度.
13(对…)无防备的,易遭受…的(*to*):——*be open to attack* 易遭受攻击的.
14(问题)未解决的,未决定的(undecided).
15 不下霜的(not frosty);(气候)温暖的.
16〖音乐〗(风琴管)开着的;(弦)手指未按的,(音)由管(弦)所发出的.
17〖语音〗(元音)开口音的,开口元音的.
keep open house 盛情款待来客(entertain all comers).
with open arms 张开双臂,衷心地(heartily).
with open eyes (1)有意识地,明知故犯地.(2)极注意地,睁大眼睛地(惊讶地)(with eager attention or surprise).
——*n*.[加冠词 the] **1** 空地,旷野. **2** 户外,野外. **3** 众所皆知,公开(public view).
——*vt*. **1** 打开,摊开:——*open a book at page 12* 打开书本第12页/*open the cork of a bottle* 打开瓶塞. **2** 开始,创设(争论、事业等)(start, establish, set going):——*open an account at a bank* 在银行开个户头/*open a debate* 开始讨论. **3** 开放(建筑物等),公开;开(店):——*open a library* 开放图书馆. **4** 开拓;开辟(道路):——*open a way through the crowd* 在人群里辟出一条路. **5** 泄露,显露,表明(reveal, communicate):——*open one's intention to a person* 向某人表明自己的意图. **6** 开启,启发(心智)(make a mind, heart, etc. more sympathetic):——*open one's heart to mercy* 发慈悲心. **7**〖海〗(船移动其位置)使看得见(get view of).
——*vi*. **1** 开,摊开,裂开,开放:——*The door won't open.* 门打不开. **2** (入口、房间)通往,朝向:——*The door opened into the passage.* 这门通向走道./*The room opens on to the lawn.* 这房间面向草坪. **3** 开始(make a start),开始营业,开始出售(begin to be sold);开始叙述[写文章](begin speaking, writing, etc.):——*The story opens with a murder.* 这个故事以谋杀事件开头. **4** 展现,(清楚地)显现(be revealed):——*A prospect opened below us* 景色尽收眼底. **5**〖海〗看得很清楚(come into full view):——*The harbor light opened.* 港口的灯光看得很清楚. **6** (猎犬循着嗅迹)开始吠叫;〖轻蔑语〗(某人故意大声地)开始说话(begin to give tongue).
open *one's* **eyes** 表示惊讶地睁大双眼(show surprise). **open the case**(律师在法庭)开始辩护. **open the door to** 为…创造条件,向…提供机会(give opportunity for).
open the eyes of 觉醒.
open out (1)展开(unfold);(花)怒放.(2)变宽.(3)发展(develop).(4)变得不紧张,无拘束地谈话(become communicative).

open up (1)打开,打通.(2)使注意,透露(bring to notice, reveal).(3)开火(begin firing)〈*on*〉.

o·pen·ness *n.* **ó·pen·er** *n.* **1** 开启的人. **2** 开启的器具. **3** (演出等的)第一个节目 first item).

open air 户外(outdoors).

ópen-and-shút(*adj.*)《口语》一目了然的,明显的(immediately obvious).

ópen-àrmed(*adj.*)张开双臂的,由衷的.

ópencàst(*n.*)露天矿:先将表面的岩石挖掉,再循次挖掘采取矿物(→图 MINE²).✲

——(*adj.*, *adv.*)露天(开采)的[地].

open country 广阔的土地,旷野.

open door 门户开放;[加冠词 the](对移民、外贸的)门户开放(政策).

ópen-éyed(*adj.*)(1)极为注意的(in eager attention).(2)惊讶的(in surprise).

open hand 慷慨好施(freedom in giving, generosity).

òpen-hánded(*adj.*)慷慨的(generous).

òpen-hándedly (*adv.*)慷慨地.

òpen-handedness(*n.*)慷慨大方.

òpen-héarted(*adj.*)(1)率直的.(2)亲切的,热诚的.

open-heart surgery 心内直视外科:将血管接于人工心肺机上循环,而直接在暴露的心脏上施行的一种手术.

open letter 公开信:为批评某人并想得到大众的反响,而发表于报纸、杂志的书信.

open market 自由市场.

open mind(对新思想的)接受精神;宽大的心胸,无偏见.

òpen-mínded(*adj.*)心胸宽大的,没有偏见的.

òpen-míndedly(*adv.*)无偏见地.

òpen-míndedness(*n.*)无偏见.

ópen-mòuthed(*adj.*)(尤指惊讶时)张大嘴巴的.

open order〖军〗散开队形;(船与船之间)各采取宽大距离的队形.

open prison 开放式监狱:对犯人实行最低限度约束的监狱.

open question 待解决的问题,悬案.

open season[加冠词 the]《英》(打猎、钓鱼等的)解禁期,开放季节.

open shop 开放工厂:一种不以工会会员资格为雇用条件之一的工厂或企业(*cf.* *closed shop*).

open syllable〖语音〗开音节:以元音结尾的音节.

Open University[加冠词 the]《英》开放大学:1969年开始设置,不采用一般授课方式,通过电视或广播授课.

open verdict 存疑裁决:死因未明之前,根据初步的调查所作的犯罪判决.

ópenwòrk(*n.*)镂空雕刻,镂空手艺.

·o·pen·ing [óupəniŋ] [ˋopənɪŋ] *adj.* 开始的,最初的(initial, first):——*the opening batsman* 开赛击球手/*an opening ceremony* 开幕典礼——. *n.* **1** 开;开场,开店,开通:——*the opening of a new expressway* 新高速公路的通车典礼. **2** 开始,开端(initial part):——*the opening of a speech* 演讲的开端. **3** (律师的)开始的陈述(counsel's preliminary statement of a case). **4** 缺口,隙缝,通道(gap, passage):——*an opening in the wall* 壁缝. **5** 《美》林间空地. **6** (就职等的)好机会(opportunity, favorable situation)〈*for*〉. **7**〖国际象棋〗开局.

·o·pen·ly [óupənli] [ˋopənlɪ] *adv.* **1** 不隐瞒地,坦白地(frankly):——*speak openly* 坦白地说. **2** 公开地:——*criticize openly* 公开批评[非难].

·op·er·a [ɔ́pərə/ɑ́p-] [ˋɑpərə] *n.* **1** 歌剧.✲ **2** 歌剧院. **comic opera** 喜歌剧. **grand opera** 大歌剧:对话部分也以音乐处理的歌剧. **light opera** = OPERETTA. ***opéra bouffe*** 谐歌剧:受意大利歌剧影响而形成的法国歌剧. ***opera buffa*** 滑稽歌剧:夹有说白的一种喜歌剧体裁,起源于 18 世纪中期那不勒斯. ***opera comique*** 喜歌剧:在滑稽歌剧中加入法国惯有的讽刺性喜剧的歌剧.

ópera-glàss(es)(*n.*)观赏歌剧用的望远镜.

opera hat:→HAT. **opera house** 歌剧院.

[意大利语(←拉丁语),"劳动",制作(物)之意]

op·er·a·ble [ɔ́pərəbl/ɑ́p-] [ˋɑpərəbl] *adj.* **1**〖医〗可以动手术的(that admits of being operated upon). **2** 能使用[操作]的(that can be operated).

·op·er·ate [ɔ́pərèit/ɑ́p-][ˋɑpə͵ret] *v.* (**-ated**;**-ating**)——*vi.* **1** (机械、器官)起作用,运转(be in action):——*machinery that operates night and day* 日夜运转的机器. **2** 奏效,产生影响(produce an effect, exercise influence);作用(play, try to act)〈*on*, *upon*〉:——*His words operated upon my mind.* 他的话打动了我的心. **3** (药)有效果,生效(have a desired effect):——*This medicine operates very well.* 这药很有效. **4**〖医〗动手术〈*on*〉:——*operate on a patient* 为患者动手术. **5**〖军〗采取军事行动. **6** 买卖股份. ——*vt.* **1** 操作(机器)(conduct, be in charge of):——*operate a machine* 操作机器. **2** 《主美》经营,处理(manage, work, conduct):——*operate a restaurant* 经营餐厅. **3** 引起,完成(bring about, accomplish).

[拉丁语 *operari*(劳动)←*opus*(工作)]

op·er·at·ic [ɔ̀pərǽtik/ɑ̀p-] [͵ɑpəˋrætɪk] *adj.* 歌剧的,似歌剧的(of or like an opera).

òp·er·át·i·cal·ly *adv.*

op·er·at·ing [ɔ́pərèitiŋ/ɑ́p-] [ˋɑpə͵retɪŋ] *n.* [作形容词用]手术用的.

óperating-ròom(*n.*)手术室.

operating table 手术台.

operating theatre《英》(医院的)手术室;(原为让学生实习的)手术教室.

·op·er·a·tion [ɔ̀pəréiʃən/ɑ̀p-] [͵ɑpəˋreʃən] *n.* **1** 工作,作用(working, action):——*the operation of breathing* 呼吸作用. **2** 运行[运转]方式(way a thing works);(机器)操作,运转:——*the operation of a machine* 机器的运转. **3** 效果,功效,(法令等的)有效性,有效范围[期间](scope):——*The regulations came into operation last month.* 那规定自上个月开始生效. **4** 业务,活动(active process, activity, performance):——*banking operations* 银行业务. **5** 金融上的交易,(金融上的)操作. **6**〖医〗手术;(尤指)外科手术:——*perform an operation on the patient* 给患者动手术. **7**〖军〗军事行动,作战. **8**〖数学〗运算:有关加减乘除的演算.

operations research = operational research.


op·er·a·tion·al [ɔ̀pəréiʃənəl/ɑ̀p-][͵ɑpəˋreʃənl] *adj.* **1** 操作的.
2 能使用的,能动的(able to function).
3〖军〗军事行动的,作战的.

operational research《英》运筹学:把科学方法用于研究复杂的系统,以改善该系统的效率和产出.

opencast/**露天矿**
开采近地表的矿石,露天开采为最经济的方法.



opera/**歌剧**
图为意大利歌剧作曲家普契尼(Puccini, 1858～1924)所作《图兰多》(*Turandot*)的舞台.这是普契尼最后的遗作,未完成即去世,后由意大利作曲家阿尔法诺(Franco Alfano, 1876～1954)予以完成.





op·er·a·tive [ɔ́pərətiv/ɑ́p-] [ˋɑpərətɪv] *adj.* **1** 有效力的(having effect, in operation, efficacious). **2** 实施上(中)的(practical). **3** 手术的(of surgical operations). —*n.* **1** 工人(worker);技工(artisan). **2**《美》私家侦探(private detective).
óp·er·a·tive·ly *adv.*

·**op·er·a·tor** [ɔ́pəreitə/ɑ́pəreitər] [ˋɑpə,retɚ] *n.* **1** (机器的)操作者(one who operates);(电话)接线员. **2** 经营者(one who engages in business). **3** 投机商. **4** 执刀医生,手术者.

o·per·cu·lum [əpə́:kjuləm/-pə́:r-][oˋpɝkjələm] *n.* (pl. **-la**) **1**〖动〗(1)(鱼的)鳃盖骨(gill-cover)(→图 FISH[1]). (2)壳盖,蒂. **2**〖植〗(土马鬃等)苔帽,果盖.
o·pér·cu·lar, **o·pér·cu·late** [-lit][-lɪt],**-làt·ed**[-lèitid][-,letɪd] *adj.*

op·er·et·ta [ɔ̀pərétə/ɑ̀p-] [,ɑpəˋrɛtə] *n.* 小歌剧,轻歌剧:在歌舞中穿插很多说白的通俗性音乐剧.
[意大利语 *opera*(歌剧的)指小词]

op·er·ose [ɔ́pəròus/ɑ́p-] [ˋɑpə,ros] *adj.*《古》勤勉的;费力的(laborious).
óp·er·òse·ly *adv.* **óp·er·òse·ness** *n.*

O·phe·li·a [əfí:liə] [əˋfiljə] 奥菲莉亚:莎士比亚(Shakespeare)悲剧《哈姆雷特》(*Hamlet*)的剧中人物.朝臣波洛尼厄斯(Polonius)的女儿,受哈姆雷特冷落,更为父亲遇杀,因而发狂溺水而死.

oph·i·cleide [ɔ́fiklàid/ɑ́f-] [ˋɑfɪ,klaɪd] *n.* 蛇形大号:现已不使用的低音金属管乐器,由蛇形号改良(serpent)而成,形状呈曲折的圆锥形管状,通常有 11 个键.
[法语 *ophicléide*(希腊语 *ophis* 蛇+*kleis* 键)]

o·phid·i·an [əfídiən] [oˋfɪdɪən] *adj.* **1** 蛇亚目的(of the Ophidia). **2** 像蛇的. —*n.* 蛇.

O·phir [óufə/-fər] [ˋofɚ]〖旧约全书〗俄斐:上等黄金及宝石产地,据推测位于阿拉伯东南部.

oph·thal·mi·a[ɔfθǽlmiə/ɑf-] [ɑfˋθælmɪə] *n.*〖眼科〗眼炎(inflammation of the eye),(尤指)结膜炎(conjunctivitis).

opossum/负鼠
栖息于美洲大陆惟一的有袋类动物.尾巴长而毛极少,夜间活动,白天藏在岩洞或树洞里.

oph·thal·mic [ɔfθǽlmik/ɑf-] [ɑfˋθælmɪk] *adj.* 眼睛的,有关眼睛的,在眼睛附近的(of, relating to, or situated near the eye).

oph·thal·mol·o·gy [ɔ̀fθælmɔ́lədʒi/,ɑfθælmɑ́l-] [,ɑfθælˋmɑlədʒɪ] *n.* 眼科学(study of the eye and its diseases).
òph·thal·mól·o·gist *n.*

oph·thal·mo·scope[ɔfθǽlməskòup/ɑf-] [ɑfˋθælmə,skop] *n.* 检眼镜:检查眼睛内部的仪器,尤指检查网膜部位者.

o·pi·ate [óupiit] [ˋopɪ,et] *adj.* **1** 含鸦片的(containing opium). **2** 麻醉的(narcotic),催眠的(soporific).
—*n.* **1** 含鸦片的药剂(drug prepared from opium). **2** 安眠药(sleep-inducing drug),麻醉剂(narcotic).

O·pie [óupi] [ˋopɪ] **John**~奥佩(1761~1807):英国肖像画及历史画画家.✽

o·pine [əpáin] [oˋpaɪn] *vt.* 认为,以为(express or hold an opinion)(*that* +从句).

·**o·pin·ion** [əpínjən] [əˋpɪnjən] *n.* **1** (没有确实根据的)意见,判断,信念(judgement, belief):—*I am of opinion that we should not resort to violence.* 我不主张诉诸武力. **2** (就道德问题的)舆论,评论:—*public opinion* 舆论/*I have a low opinion of him.* 我对他评价不高. **3** (专家的)正式见解(formal statement);(专家的)建议,忠告(professional advice):—*a medical opinion* 医生的建议.
have no opinion of 对…没有好感.
[拉丁语 *opinio*(←*opinari* 思考,相信)]

o·pin·ion·at·ed[əpínjənèitid] [əˋpɪnjən,etɪd], **-a·tive**[-nèitiv] [-netɪv] *adj.* 坚持己见的(obstinate in opinion),独断的(dogmatic);固执的(self-willed).
o·pín·ion·àt·ed·ness *n.*

o·pi·um [óupiəm] [ˋopɪəm] *n.* 鸦片;罂粟(*Papaver somniferum*)未熟果实的汁液凝结而成,有麻醉、催眠的效力,亦可当镇痛剂.
opium den 鸦片烟馆.
[希腊语 *opion*(*opos* 液的指小词)]

o·pop·a·nax [əpɔ́pənæ̀ks/əpɑ́p-] [oˋpɑpə,næks] *n.* **1** 愈伤草树脂:由类似欧洲防风芹、开黄花的伞形科植物(*Opopanax chironium*)的根所提炼具恶臭的橡胶树脂.原用于医药上. **2** 卡坍夫没药:由橄榄科密儿拉属(*Commiphora kataf*)植物提炼的香料用树脂.

o·pos·sum [əpɔ́səm/əpɑ́s-] [əˋpɑsəm] *n.* **1** 负鼠:产于美国,负鼠科(Didelphidae)有袋类通称,栖居于裂隙弃沟之中,夜间活动,尾巴卷曲.✽
2《澳》=phalanger.

opp.《略》opposite.

op·pi·late [ɔ́pilèit/ɑ́p-] [ˋɑpə,let] *vt.*《古》〖医〗使阻塞,堵塞(block up, obstruct).
òp·pi·lá·tion *n.*

·**op·po·nent** [əpóunənt] [əˋponənt] *n.* (竞争、争论的)对手,敌手(person opposed or on the opposing side):—*a political opponent* 政敌.

op·por·tune [ɔ́pətjù:n, ⌐—⌐/ɑ̀pərtjú:n] [,ɑpɚˋtun] *adj.* **1** (时机)恰逢其时的,适宜的(suitable, well-selected, favorable). **2** (行动、事件的发生)合时宜的(well-timed, done or occurring at a favorable time).
óp·por·tùne·ly *adv.*
óp·por·tùne·ness *n.*
[拉丁语 *opportunus*(←*ob* towaod+*portus* 港口),原意为"(风)朝着港口"]

op·por·tun·ism [ɔ̀pətjú:nizəm, ⌐—⌐—/ɑ̀pərtjú:n-] [,ɑpɚˋtjunɪzəm] *n.* (政治上等的)机会主义. **óp·por·tùn·ist** *n.*

·**op·por·tu·ni·ty** [ɔ̀pətjú:niti/ɑ̀pərtjú:-] [,ɑpɚˋtjunətɪ] *n.* (pl. **-ties**) 时机,机会(good chance, opening)(*of* doing, *to* do, *for*):—*an opportunity of speaking*[*to speak*]*English* 说英语的机会/*equal opportunities for education* 平等的受教育机会.

·**op·pose** [əpóuz] [əˋpoz] *vt.* (**-posed**;**-posing**) **1** 反对…(set oneself against);抵抗,反抗,防止(withstand, resist):—*oppose the motion* 反对这个动议. **2** 妨碍…;使对抗…(place or produce as an obstacle)(*to*):—*Let's oppose patience to fury.* 让我们以忍耐对抗盛怒吧! **3** [用过去分词]对比,对照(*to*):—*Black is opposed to white.* 黑与白成对比.
op·pósed *adj.* **1** 反对的(contrary),对照的(contrasted). **2** 相反的(opposite). **3** 敌对的,有敌意的(hostile).
op·pós·a·ble *adj.* (如人、猿般地能以拇指与其他指头)相对的(capable of being applied so as to meet another).

·**op·po·site** [ɔ́pəzit/ɑ́p-] [ˋɑpəzɪt] *adj.* **1** 对面的,相对的(facing front to front),背对背的(facing back to back):—*the tree opposite to the house* 那幢房子对面的树. **2** 反对…的,相反的,完全不同的(of a contrary kind)(*to*, *from*):—*the opposite sex* 异性. **3** [加冠词 the](成对比的一对中的)另一方的(the other of a contrasted pair). —*n.* 相反的东西;反义词:—*The most extreme opposites have some qualities in common.* 极端对立的东西有些共同的特性. —*adv.* 反方向地,与…相对地;在对面. —*prep.* 在…的对面:—*the tree opposite the house* 那幢房子对面的树.
play opposite 联袂合演.
óp·po·site·ly *adv.*
óp·po·site·ness *n.*
opposite number(在组织或职位中)地位相当的人.
opposite prompt〖戏剧〗从观众席看的舞台的左侧.(略:O. P.)

·**op·po·si·tion** [ɔ̀pəzíʃən/ɑ̀p-] [,ɑpəˋzɪʃən] *n.* **1** 反对,反抗,抵抗(resistance, being hostile):—*in opposition to the public opinion* 顶着舆论压力.
2 对照,对立(contrast). **3** 相反的位置,相对. **4** (提



Opie/奥佩 18世纪末活跃于英国画坛，以约翰逊(Johnson)、柏克(Burke)、福克斯(Fox)等画像及《里奇奥被谋杀》(*Murder of Rizzio*)等历史画闻名.

案等的)反对派;[the O-]反对党，在野党:——*The Opposition*＝*Her Majesty's Opposition* 英国的在野党. 5〖天文〗冲:在黄经中相差180°的两个天体的位置，尤其是与太阳相距180°的行星位置. 6〖逻〗对当:主语和谓语虽然相同，但是质和量相异的两个命题关系.

òp·po·sí·tion·al *adj.* 反对的，对抗的.

op·press [əprés] [əˋprɛs] *vt.* 1 压迫，压制(subject to continual cruelty or injustice):——*oppress the people* 欺压百姓. 2 (在气氛上)给予沉重的感觉，使难受(lie heavy on, weigh down):——*be oppressed by the heat* 因为热而感郁闷. 3 (在力量、数目方面)压倒(overwhelm).

op·prés·sor *n.*

op·prés·sive *adj.*

op·prés·sive·ly *adv.*

op·prés·sive·ness *n.*

op·pres·sion [əpréʃən] [əˋprɛʃən] *n.* 1 压迫，压制. 2 压迫行为:——*the oppression of the weak* 欺压弱者. 3 沉闷，压抑:——*a fit of oppression* 一阵压抑.

op·pro·bri·ous [əpróubriəs] [əˋprobrɪəs] *adj.* 1 辱骂的，凌辱的(conveying reproach, abusive, vituperative). 2 不名誉的，可耻的.

op·pró·bri·ous·ly *adv.*

op·pro·bri·um [əpróubriəm] [əˋprobrɪəm] *n.* 1 耻辱，不名誉(disgrace, infamy);不名誉的事. 2 非难，诽谤(crying of shame).

op·pugn [əpjú:n] [əˋpjun] *vt.* 反驳(controvert)，对…提出异议(call in question);《稀有用法》攻击(attack).

op·son·ic [ɔpsɔ́nik/ɑpsɑ́n-] [ɑpˋsɑnɪk] *adj.*〖细菌学〗调理素的(of or produced by opsonins).

opsonic index 调理素指数:血清中含有调理素多寡的比率.

op·so·nin [ɔ́psənin/ɑ́p-] [ˋɑpsənɪn] *n.*〖细菌学〗调理素:血清中的惧热物质，促进白血球的食菌作用.

opt [ɔpt/ɑpt] [ɑpt] *vi.* 选择，做出抉择(exercise an option, make a choice).



orach(e)/滨藜
产于欧洲温暖地区及亚洲的一年生草本植物，在英国、北美被栽培为食用蔬菜，可做汤.

opt out (*of*) 决定不参加，决定退出…(choose not to take part(in)).

op·ta·tive [ɔ́ptətiv, ɑptéi-/ɑ́ptə-] [ˋɑptətɪv] *adj.*〖语法〗表示希望[愿望]的(expressing a wish). ——*n.* 1 ＝optative mood. 2 希求语气动词.

óp·ta·tive·ly *adv.*

optative mood 希求语气.

op·tic [ɔ́ptik/ɑ́p-] [ˋɑptɪk] *adj.* 眼睛的，视觉的(of the eye or sense of sight). ——*n.* 1《古·戏谑》眼睛(eye). 2 [pl.，作单数用]光学(science of sight).

optic disc 视神经乳头，盲点(BLIND spot). **optic nerve**〖解〗视神经:连接眼球到前脑的第二脑神经(→图 EYE).

optic tract (大脑内的)视神经束.

op·ti·cal [ɔ́ptikəl/ɑ́p-] [ˋɑptɪkl] *adj.* 1 视觉的，视力的(visual, ocular). 2 光学上的(of sight or light in relation to each other);光学的(belonging to optics);有助于视力的(constructed to assist sight).

óp·ti·cal·ly *adv.*

optical activity〖化〗旋光性:偏光射入透明的固体或液体时，使偏光面旋转至左或右的性质.

op·ti·cian [ɑptíʃən/ɑp-] [ɑpˋtɪʃən] *n.* 光学仪器制造[销售]商，眼镜商(maker or seller of optical instruments).

op·ti·me [ɔ́ptimi/ɑ́p-] [ˋɑptəmɪ] *n.* (剑桥大学)数学优等毕业考试第一级合格者的第二名(senior optimes)或第三名(junior optimes)(→WRANGLER).
[拉丁语 *bene*(＝well)的最高级]

op·ti·mism [ɔ́ptimizəm/ɑ́p-] [ˋɑptə,mɪzəm] *n.* 1 乐观主义:莱布尼兹(Leibniz)的学说，主张现实世界在所有可能存在的世界中是最好的世界. 2 乐天主义，乐观主义. 3 乐天的性情，乐观(sanguine disposition to take bright views).

óp·ti·mist *n.*，*adj.*

òp·ti·mís·tic *adj.*

òp·ti·mís·ti·cal·ly *adv.*
[源于拉丁语 OPTIMUM]

op·ti·mum [ɔ́ptiməm/ɑ́p-] [ˋɑptəməm] *n.* (pl. -ma)〖生物〗(成长、生活的温度、光线、食物、湿度等的)最佳条件(most favorable conditions). ——*adj.* 最适宜的，最佳的(best).
[拉丁语，*bonus*(＝good)的最高级中性形式]

op·tion [ɔ́pʃən/ɑ́p-] [ˋɑpʃən] *n.* 1 选择，选定(choice, choosing);可选的东西(thing that is or may be chosen). 2 选择的自由，选择权(liberty of choosing, freedom of choice). 3 购买(出售)权:在已定的价格及特定的期间内，可以随时买卖某数量的不动产、证券、商品等的权利.

óp·tion·al *adj.* 随意的，任意的(not obligatory).

local option:→LOCAL.

op·tom·e·ter [ɑptɔ́mitə/ɑptɑ́mitər] [ɑpˋtɑmətɚ] *n.* 验光计:测定眼睛折射度、视距的装置.

op·tóm·e·try，**op·tóm·e·trist** *n.*

op·u·lent [ɔ́pjulənt/ɑ́p-] [ˋɑpjələnt] *adj.* 1 富裕的(rich). 2 丰富的，足够的(abounding, abundant, well stored).

óp·u·lent·ly *adv.* **óp·u·lence** *n.*

o·pus [óupəs] [ˋopəs] *n.* (pl. **opuses**, **opera**)音乐作品. ▶常以 op. 表示作品编号.

opus magnum 大作，杰作(great literary undertaking)，(作家、艺术家的)代表作，主要作品(chief production).
[拉丁语"工作，作品"之意]

o·pus·cule [əpʌ́skju:l] [oˋpʌskjul]，**-cu·lum** [-kjuləm] [-kjʊləm] *n.* (pl. **-la**)音乐，小品，短篇文学作品(minor musical or literary composition).

or[1] [ɔ:/ɔr] [ɔr] *n.*〖纹〗金色，黄色(gold or yellow)(→图 HERALDRY).

or[2] [ɔ:/ɔr] [ɔr] *prep.*，*conj.*《古·诗》＝before.

or[3] [ə/ər，(强)ɔ:/ɔr] [ɚ，(强)ɔr] *conj.* 1 [连接两个词、句、从句]或，或者，还是…:——*Is it thick or thin?* 是厚还是薄? /*You may go home or stay here.* 你可以回家也可以留在这里. /*You or John was in the wrong.* 你或者约翰错了(▶用 or 连接主语时，动词的人称、数要和后面的主语一致)/*I haven't any brothers or sisters.* 我没有兄弟也没有姐妹.
2 [三者以上的选择]是…还是…:——*Who broke the box open, you, Tom or John?* 谁弄开了这箱子，是你，汤姆，还是约翰?
3 [后面接同位语]即，也就是:——*two miles or about three kilometres* 两英里即大约三千米.
4 [接在命令句后面]要不然就会:——*Keep silent or* (*else*)! 安静，要不然就有得瞧! (▶若有 else，则意义更强).
…or so 大约…:——*three days or so* 大约三天.
…or something 大概是…之类.

-or [-ə/-ər] [-ɚ] *suf.* [名词后缀] 1 接在动词后"做…的人(物)"之意(如 *actor*, *governor*). 2 "状态"之意(如 *error*, *horror*).

Or.《略》Oregon(美国的)俄勒冈州.

O. R.《略》other ranks 军士与士兵.

or·ach(e) [ɔ́ritʃ/ɔ́:r-, ɑ́r-] [ˋɔrɪtʃ, ˋɑr-] *n.* 1 滨藜:滨藜属(*Atriplex*)植物的通称. 尤指山菠藜菜(*A. hortensis*)，生长在海岸，叶可食用. ✽

or·a·cle [ɔ́rəkl/ɔ́:r-, ɑ́r-] [ˋɔrəkl, ˋɑr-] *n.* 1 (古希腊等的)发布神谕的地方. 2 神谕. 3 (犹太教神殿内的)至圣所(the holy of holies). 4 神的告诫，启示(divine inspiration or revelation);传达神意的人. 5 权威的建议，绝对正确的指示(infallible guide, test, or indicator). 6 圣贤，预言家;贤明的判断.
work the oracle《英》(1)收买祭司以得到所愿的神谕. (2)暗中活动(bring secret influence to bear in one's favor).
[拉丁语 *oraculum*(←*orare* 说)]

o·rac·u·lar [ərǽkjulə/-lər] [ɔˋrækjəlɚ] *adj.* 1 神谕的(of an oracle). 2 (如神谕般)意义不清的，难解的(obscure). 3 装模作样的.

o·rác·u·lar·ly *adv.*

o·ral [ɔ́:rəl] [ˋɔrəl] *adj.* 1 口头的，口述的(spoken, verbal, by word of mouth). 2 口的(of the mouth). 3 以口进行的，用口的(done or taken by the mouth). ——*n.*《口语》口试. **ó·ral·ly** *adv.*
[后期拉丁语 *oralis*(←拉丁语 *os* 口)]



·**or·ange**[1] [ɔ́rindʒ/ɔ́ːr, ɑ́r-] [ˋɔrɪndʒ, ˋɑr-] *n.* **1** 柑橘：柑属(*Citrus*)树的通称．广泛栽培于温暖的地区，开白色有香味的花，如酸橙(*C. aurantium*)等．✲**2** 柑橘的果实．**3** 橘黄色，橙色，黄红色．——*adj.* 橘黄色的，黄红色的：——*an orange light* 橘黄色的灯．

bitter orange 酸橙(SEVILLE orange)．

mock orange：→MOCK．

órange-blòssom(*n.*)(结婚典礼时，新娘装饰用的)柑橘花．

orange-flower water(有香味的)柑橘花水．

oranges and lemons 橘子和柠檬：一种儿童游戏．先唱以橘子或柠檬的字句为开始的歌曲，然后再分组，当叫到各组水果的名字时，就得回答问题．

orange(-wood)stick(修指甲用的)橘木棒．

[阿拉伯语 *nāranj*]

O·range[2] [ɔrɑ́ːŋʒ] [ɔˋrɑŋʒ] **1** 奥朗日：法国罗讷河(Rhône River)沿岸一城市，原本是罗马的殖民地，古称 Arausio．16 世纪为拿骚(Nassau)家族(现在荷兰的王室)所统治．**2** 奥兰治公国：中世纪一公国，位于奥朗日．

House of Orange [ɔ́rindʒ/ɔ́ːr-] [ˋɔrɪndʒ] [加冠词 the]奥兰治王室，荷兰王室(Dutch royal house)．

William of Orange：→WILLIAM[2]．

Or·ange[3] [ɔ́rindʒ/ɔ́ːr-] [ˋɔrɪndʒ] 奥兰治协会：拥护爱尔兰的新教和确立新教优先权利体制而于 1795 年成立的秘密协会(the Association of Orangemen)．以英国威廉三世(原奥兰治亲王的姓氏命名，会员佩戴橘色纹章．✲

Ór·ang·ìsm *n.*



Orange[3]/奥兰治协会

奥兰治协会会员在示威游行．该协会为一追求与英国合并的爱尔兰新教徒政治组织．

orang-utan/猩猩

马来语，意为"森林之人"．大小仅次于大猩猩，体长 120～150 厘米．雄猩猩脸颊两侧会随年龄增长而长出突出的裸露皮肤，使脸颊变宽，上图为老的雄猩猩．下页左上图为小猩猩．

or·ange·ade [ɔ̀rindʒéid/ɔ̀ːr-，ɑ̀r-] [ˌɔrɪndʒˈed，ˌɑr-] *n.* 橘子水．**1** 在橘子汁中加入甜味剂和水的饮料．**2** 与 1 类似的混合饮料．

Or·ange Free State [ɔ́rindʒ/ɔ́ːr-，ɑ́r-] [ˋɔrɪndʒ，ˋɑr-] [加冠词 the]奥兰治自由邦：南非的内陆省．1836～1838 年，由好望角迁徙而来的布尔人设立，1848 年为英国所合并，1854 年归还布尔人，并设立了奥兰治自由邦．1900 年成为奥兰治河殖民地(the Orange River Colony)，再度被英国合并，1907 年成为自治领，南非联邦成立后，成为奥兰治自由邦．首府布隆方丹(Bloemfontein)．

[源自于 the House of ORANGE[2]]

Or·ange Riv·er [ɔ́rindʒ/ɔ́ːr-，ɑ́r-] [ˋɔrɪndʒ，ˋɑr-] [加冠词 the]奥兰治河：南非最长的河流，流域几乎遍布南非全境，流经中部后，西流注入大西洋．

or·ange·ry [ɔ́rindʒri/ɔ́ːr-，ɑ́r-] [ˋɔrɪndʒrɪ，ˋɑr-] *n.* 柑橘温室．▶17 世纪，北侧有坚固的墙壁，南侧有大拱形窗的建筑物．



o·rang-u·tan [ɔːræŋúːtæn/ouræ̀ŋətæ̀n] [oˈræŋəˌtæn], **-ou·tang** [-tæŋ/-tæ̀ŋ] [-ˌtæŋ] *n.* 猩猩(*Pongo pygmaeus*):属哺乳纲灵长目,形似人,生活于森林中,故前肢比后肢更发达,产于苏门答腊、婆罗洲等处.(→图 APE). ✲
[马来语 *orang-utan*,"森林之人"之意]

o·rate [ɔréit] [oˈret] *vi.*《戏谑·轻蔑语》演说,演讲(make an oration).

o·ra·tion [ɔréiʃən] [oˈreʃən] *n.* 1(正式的)演说;致辞(formal address). 2〖语法〗引语.
direct oration:→DIRECT.
oblique oration:→OBLIQUE.

or·a·tor [ɔ́rətə/ɔ́ːrətər, ɑ́r-] [ˈɔrətɚ, ˈɑr-] *n.* 1 演说者,演讲者(maker of a speech). 2 雄辩家(eloquent public speaker). **Public Orator**《英》(剑桥大学、牛津大学的)学生辩论代表.

or·a·to·ri·o [ɔ̀rətɔ́ːriòu/ɔ̀ːr-, ɑ̀r-] [ˌɔrəˈtorɪo, ˌɑr-] *n.* (pl. **-os**)神剧,清唱剧:一种以基督神迹为内容的大型音乐作品.演出时,不需动作、服装和舞台布景,仅用独唱、合唱和管弦乐.[意大利语←教会拉丁语 *oratorium*(ORATORY²).起源于奥拉托利会创始人圣菲力普·内里所举行的音乐礼拜]

or·a·to·ry[1] [ɔ́rətəri/ɔ́ːrətɔ̀ːri, ɑ́r-] [ˈɔrəˌtɔrɪ, ˈɑr-] *n.* 1 演说,修辞(speeches, rhetoric);雄辩术. 2 雄辩的语句,夸张的言辞(eloquent or exaggerating language).
òr·a·tór·i·cal [-tɔ́rikəl/ɔ̀ːrətɔ́ːr-, ɑ̀rətɑ́r-] [ˌɔrəˈtɔrɪkl̩, ˌɑrəˈtɑr-] *adj.* **òr·a·tór·i·cal·ly** *adv.*
[拉丁语 *oratoria*(*ars*),"说话的(技术)"之意]



orange[1]/柑橘
柑橘是原产于中国南部的果树,因阿拉伯商人而普及,渐渐地在南欧各国被广为种植.

or·a·to·ry[2] [ɔ́rətəri/ɔ́ːrətɔ̀ːri, ɑ́r-] [ˈɔrəˌtorɪ, ˈɑr-] *n.* 1 小礼拜堂,祈祷室(small chapel, place for private worship). 2 [the O-]〖罗马天主教〗奥拉托利会:1564年在罗马由在俗神父所创立,以传道、祈祷及服务民众为目的.[教会拉丁语 *oratorium*,拉丁语 *oratorius*(话的)的中性形式]

orb [ɔːb/ɔrb] [ɔrb] *n.* 1 球,球体(sphere, globe);天体(heavenly body). 2《诗》眼球(eyeball),眼(eye). 3(十字架上的)宝珠. ▶在基督教世界中象征统治、王权(→图 REGALIA). —*vt.* 1 包围,围绕(enclose in). 2 弄圆. —*vi.* 成圆形.

or·bic·u·lar [ɔːbíkjulə/ɔrbíkjulər] [ɔrˈbɪkjələ-] *adj.* 1 圆形的(circular, discoid),环状的(ring-shaped);球形的(spherical, globular, rounded). 2 完全的,完整的(forming a complete whole).
or·bíc·u·lar·ly *adv.*

·**or·bit** [ɔ́ːbit/ɔ́r-] [ˈɔrbɪt] *n.* 1(行星、人造卫星、宇宙飞船等的)轨道(curved course):—*the earth's orbit round the sun* 环绕太阳的地球轨道. 2 活动范围,势力范围(range, sphere of action):—*within the orbit of my knowledge* 在我所知道的范围内. 3〖动〗眼窝;(鸟,昆虫的)眼睑部(border round the eyes). ***in orbit*** 在轨道上.
—*vi.*(卫星等)绕轨道运行;进入轨道;(飞机)盘旋(fly in a circle). —*vt.* 1 绕…的轨道运行. 2 使…进入轨道.

or·bit·al [ɔ́ːbitəl/ɔ́r-] [ˈɔrbɪtl̩] *adj.* 轨道的;眼窝的(of an orbit). —*n.*〖物理〗轨道.

orc [ɔːk/ɔrk] [ɔrk], **or·ca** [ɔ́ːkə/ɔ́r-] [ˈɔrkə] *n.* 鲸类(cetacean),(尤指)逆戟鲸、虎鲸(*Orcinus orca*)(killer whale).


Or·ca·di·an [ɔːkéidiən/ɔr-] [ɔrˈkedɪən] *adj.* 奥克尼群岛的(of Orkney). —*n.* 奥克尼人.
[拉丁语 *Orcades*(奥克尼群岛)]

Or·cag·na [ɔːkɑ́ːnjə/ɔr-] [ɔrˈkɑnjə] **Andrea di Cione**~奥尔卡尼亚(1308? ~1368?):意大利佛罗伦萨画家、雕塑家及建筑家.


·**or·chard** [ɔ́ːtʃəd/ɔ́rtʃərd] [ˈɔrtʃɚd] *n.* 1 果园:—*a plum orchard* 梅园. ✲ 2 [集合名词](果园的)果树.



orchard/果园 喷撒农药的果园.


Kettledrum
定音鼓
Percussion
敲击乐器
Trombone
长号(低音伸缩喇叭)
Tuba
低音号
(中贝士)
Horn
法国号
Trumpet
小号(小喇叭)
Clarinet / 单簧管
(黑管)
Bassoon
低音管(双簧巴松管)
Oboe
双簧管
Double Bass
低音大提琴
Flute
长笛
Second Violin
第二小提琴
Viola
中提琴
Cello
大提琴
Harp
竖琴
First Violin
第一小提琴
Conductor / 指挥
Piccolo / 短笛
Flute / 长笛
Oboe / 双簧管
Clarinet / 单簧管(黑管)
Cor Anglais / 英国管
Bassoon / 低音管
Horn / 法国号
Trumpet / 小号
Tenor Trombone / 次中音长号
Bass Tuba / 低音大号
Harp / 竖琴
Violin / 小提琴
Viola / 中提琴
Cello / 大提琴
Double Bass / 低音大提琴
Kettledrum
定音鼓


1


2


3

orchestra/管弦乐团 A 为管弦乐团的各种乐器的位置图. B 为各种乐器的音域.

or·ches·tic [ɔːkéstik/ɔr-] [ɔrˋkɛstɪk] *adj.* 舞蹈的,跳舞的(of dancing).

·or·ches·tra [ɔ́ːkistrə/ɔ́r-] [ˋɔrkɪstrə] *n.* **1** 管弦乐团:由木管乐器、弦乐器、铜管乐器、打击乐器组成的乐团. ✽ **2** =orchestra pit. **3** (古希腊剧场前面围成半圆形的)合唱团席. **4** 《美》(剧场的)正厅前座(theater stalls).
or·chés·tral [-késtrəl] [ˋkɛstrəl] *adj.*
orchestra pit (舞台前面的)乐池(→图 THEATER).
[希腊语 *orkhēstra*(←*orkheomai* 舞蹈)]

or·ches·trate [ɔ́ːkistrèit/ɔ́r-] [ˋɔrkɪs,tret] *vt.*, *vi.* 谱写管弦乐曲(arrange, or score for orchestral performance).
òr·ches·trá·tion *n.*

or·ches·tri·na [ɔ̀ːkistríːnə/ɔ̀r-] [,ɔrkɪsˋtriə],

or·ches·tri·on [ɔːkéstriən/ɔr-] [ɔrˋkɛstrɪən] *n.* 自动风琴;发音类似管弦乐的一种似风琴的乐器.

or·chid [ɔ́ːkid/ɔ́r-] [ˋɔrkɪd] *n.* **1** 兰花:兰科(Orchidaceae)单子叶植物的通称,由三片花萼与三片花瓣所构成,中央的花瓣称为唇瓣. 颜色与形状极为奇异,特别是温室栽培的开艳丽花朵的洋兰. ✽**2** 淡紫色.
òr·chi·dá·ceous [-déiʃəs] [ˋdeʃəs] *adj.*

or·chil [ɔ́ːtʃil/ɔ́r-, -kil] [ˋɔrtʃɪl, -kɪl] *n.* 苔色素:从列的慕司苔(*Roccella tinctoria*)等地衣中提取的红色或紫色染料.

or·chis [ɔ́ːkis/ɔ́r-] [ˋɔrkɪs] *n.* (尤指野生的)红门兰(ORCHID).
[拉丁语←希腊语 *orkhis*(兰,原意"睾丸"). 因其与花形相似而命名]

ord. 《略》**1** ordained. **2** order. **3** ordinary.


or·dain [ɔːdéin/ɔr-] [ɔrˋden] *vt.* **1** 〖教会〗(新教)委任…为牧师(appoint ceremonially to the Christian ministry),(天主教)授予…祭司等圣职(confer holy orders on). **2** 命中注定(destine, appoint). **3** 规定,命令,制定(appoint authoritatively, decree, enact).

or·deal [ɔːdíːl, -díːəl, ɔ́ːdiːl/ɔrdíːl] [ɔrˋdil] *n.* **1** 严酷的考验(severe trial). **2** 神明裁判,神判:尤指古日耳曼人等的原始裁决方式,把嫌疑犯的手浸于开水中,耐得住的人则可根据神意判定无罪.

·or·der [ɔ́ːdə/ɔ́rdər] [ˋɔrdɚ] *n.* **1** 顺序,次序(succession, manner of following).
2 整齐,有条理:——*Books are set in good order on the shelves*. 书很整齐地放在书架上.
3 正常的状态,健康的状态(normal, healthy, or efficient state):——*machinery in good working order* 运转良好的机器.
4 (事物的)秩序,常规:——*the order of nature* 自然的秩序.
5 (社会的)秩序,治安:——*Order was restored*. 恢复了治安.
6 议事规则[规定],会议进行的程序:——*Order, order!* (对于违反议事规则的抗议)请守秩序!
7 [sing. 或 pl.]命令,指示(command):——*He gave orders for the bridge to be exploded* [*that the bridge*(*should*)*be exploded*]. 他下令炸毁那座桥.
8 定购(单),定购物品:——*an order for two tons of flour* 两吨面粉的定单.
9 〖银行等〗汇票:——*a post-office order* 邮政汇票.
10 (剧场、博物馆的)免费[打折]入场券,参观券.
11 社会阶级,阶层(rank of community, social division or grade),(特定的)集团,社会:——*the higher* [*lower*]*orders* 上流[下层]社会.
12 种类,类别(kind, sort):——*talents of a high order* 优异的才能.
13 (1)〖教会〗(基督教的)品级(grade of Christian ministry). (2)[pl.]神职.
14 修道会,(遵守一定规律生活的)教会团体.
15 (中世纪)骑士团.
16 勋章,勋位.
17 〖建〗(古希腊、古罗马等的)建筑式样,(特指)柱式. ✽
18 〖建〗拱石之列(→图 ARCH[1]).
19 〖数学〗阶,级.
20 〖生物〗目:动植物分类中,纲(class)之下,科(family)之上的分类.
21 〖军〗序列,队形:——*a close*[*an open*]*order* 密集[散开]队形.
22 祭礼,仪式(stated form of divine service).
by order of 奉…的命令.
call…to order(议长)宣布开(会).
in*(*good*)*order 秩序井然,一切就绪(fit for use).
in order (1)适当的,妥当的(suitable, fitting). (2)按照顺序(one after another according to some principle):——*in order of merit* 按功绩大小. (3)按规则(according to rules, etc.).
in orders 担任神职.
in order that 为了…(with the intention or to the end that).
in order to do 为了做…(with a view to or for the purpose of doing).
in short order《美》马上,即刻(without delay, immediately).
made to order 定做的.

orchid/兰花
兰科到目前为止有 730 属 17 000 种.
1 原产于所罗门群岛的兜唇兰属植物(*Paphiopedilum*). **2** 澳大利亚种兰. **3** 原产于英国的奇莱喜普鞋兰(*Cypripedium macranthum*).

order/柱式
古希腊、古罗马建筑中柱子和其上方的檐部的通称. 融合了古希腊和古罗马建筑的特色,依时代、地区、民族而异. 为后代建筑家分析、研究的对象.





Oregon/俄勒冈 俄勒冈州西北部喀斯喀特(Cascade)山脉的胡德(Hood)峰.俄勒冈州虽是美国主要的木材出产地,但因充分利用灌溉而大量栽培农作物,农业与渔业也对于该州的经济发展做出了很大贡献.

Orders of Chivalry 骑士团:通常指由国王任命的骑士团,有功勋者可配勋章.
order to view 房屋销售者对业主提出让客户事先看房屋或土地的要求.
postal order《英》邮政汇票.
[古法语 *ordre*←拉丁语 *ordo*(列,席次,排列,指令)]

or·der·ly [ɔ́:dəli/ɔ́rdər-] [ˋɔrdəlɪ] *adj.* **1** 整齐的,秩序井然的,有条理的(methodically arranged or regular). **2** 遵守秩序的,循规蹈矩的(obedient to discipline, well-behaved). **3**〖军〗值班的,执行(传达)命令的(on duty, concerned with carrying out orders).
——*n.* **1** (军官的)勤务兵,传令兵. **2** (陆军医院的)护理员(attendant in hospital).
ór·der·li·ness *n.*
orderly book《英》(放在连部办公室记录命令的)命令簿.
orderly officer 值班军官.
orderly room(兵营内的)连部办公室.

organ/风琴
伦敦皮卡迪利(Piccadilly)大街圣詹姆斯(St. James)教堂内的管风琴,是17世纪制造的.风琴起源于公元前2世纪的希腊,但成为现代风琴之祖的三段式手键盘与脚键盘的风琴,则是始于14世纪.图为亚克逊制造的木连杆式管风琴的构造图.以木连杆直接连接空气调节阀与键盘的方式来发出悦耳的琴声.


on order 订购中,定制中.
on the order of 类似….
out of order(1)混乱(not arranged).(2)情况不佳,出故障.
rise to*(*a point of*)*order(为了追究是否违反了议事规则而起立)打断进行中的会议,(发言者)抗议违反议事规则.
take orders 就任神职.
——*vt.* **1** 命令,指示(state with authority, command, bid, prescribe)〈*to* do, *that*+从句〉:——*order a retreat* 下令撤退/*order the work to be done* 吩咐把这个活儿干完/*order him to go at once*[*that he* (*should*) *go at once*]命令他马上去. **2** 命令(人)去(command or direct to go)〈*to, away*〉:——*order him away*[*home*]命令他走开[回家]. **3** 订购,命人送来:——*order a book from France* 向法国订购一本书. **4** 整顿,整理(regulate):——*order one's affairs* 料理事务.
order about 支使(人).
five(**classical**)**orders** 五种(古典)柱式.
▶其中包括起源于希腊的多立斯柱式(Doric)、爱奥尼亚柱式(Ionic)和科林斯柱式(Corinthian),以及起源于罗马的托斯卡纳柱式(Tuscan)和混合柱式(Composite).
holy orders 圣职:主教(bishop)、牧师(priest)、执事(deacon)的职位.
large[**tall**]**order**《口语》困难的工作(difficult undertaking).
minor orders〖罗马天主教〗小品,次级神品:辅祭(acolyte)、伏魔师(exorcist)、读经者(reader)、看门者(doorkeeper)的品位,一直存在到1973年为止.
money order 汇票,汇款单.
natural order〖植〗(根据植物特征划分的)科.
order book 订货簿.
order form 订购单.
Order in Council《英》枢密令:女王会同枢密院颁布的命令.
order of the day[加冠词 the](1)议程,工作的预先安排(program, business set down for treatment).(2)风尚,风气(prevailing state of things).
Order of the Garter[加冠词 the]嘉德勋位[勋章]:英国最高勋位.
orders of angels:→ANGEL.



or·di·nal [ɔ́:dinəl/ɔ́r-] [ˋɔrdn̩əl] *adj.* 顺序的(of or defining a thing's position in a series). ——*n.* **1** =ordinal number. **2** (英国国教)授圣职礼书;(天主教)礼拜式书.
ordinal number 序数(first、second 等).

or·di·nance [ɔ́:dinəns/ɔ́r-] [ˋɔrdn̩əns] *n.* **1** (国家、政府的)法令,法规(authoritative direction, decree);《美》(市 、镇、村等的)条例,规定(by-law). **2** 宗教仪式,圣餐式(religious rite).

·**or·di·nar·y** [ɔ́:dənəri/ɔ́rdənὲəri] [ˋɔrdn̩ˏɛrɪ] *adj.*, *n.* (pl. **-ies**)——*adj.* **1** 惯常的,正常的,通常的(regular, normal, usual):——*an ordinary meeting* 例会. **2** 普通的,一般的,平凡的,常见的(not above the usual):——*an ordinary man* 普通常人. **3** 《英》(职务上)有管辖权的,常任的. ——*n.* **1** (做法,事情的)寻常,普通,一般. **2** 《英》(旅馆、餐厅的)客饭(public meal provided at fixed time and price). **3** 《英》(职务上的)有管辖权的人. **4** [the O-]《英》(在希腊正教、英国国教的管区内,具有管辖权的)(大)主教;(天主教)(大)主教. **5** (亦作 **Lord Ordinary**)[O-](苏格兰)高等民事法院中五位法官中的一位. **6** (天主教的)礼拜式规程书典. **7** 〖纹〗普通纹:盾形徽章的花纹图案中,最古老、单纯的一般种类的花纹,尤指上带形(chief)、垂直形(pale)、斜带形(bend)、中带形(fesse)、双带形(bars)、多人字形(chevron)、十字形(cross)、χ字形(saltire)等(→图 HERALDRY).
in ordinary (1)(官员)常任的:——*a physician in ordinary to the king* 御医. (2)(船)后备的,非现役的(laid up, not in commission).
out of the ordinary 异常的,特殊的(unusual).
ór·di·nar·i·ly *adv.*
ór·di·nar·i·ness *n.*
ordinary seaman 二等水手,二等水兵(略:O. S.)
[拉丁语 *ordinarius*(←*ordo* ORDER),"不弄乱排列的,正规的,正常的"之意]



Diagrammatic Section
构造图

1 Swell 音量调节器
2 Rank of pipe or stop 音管或音栓
3 Reed-pipe 簧管
4 Diapason 主音栓
5 Tuning slide 调音滑杆 (调音时改变音管长度)
6 Flue-pipe 风管(木制)
7 Mixture stop 混合音栓
8 Wind-chest 风箱
9 Stop slide 音栓滑塞
10 Wind groove 风槽
11 Pallet 调节瓣(将风送入风槽和音管的)
12 Lower part of wind-chest 送风箱
13 Tracker 牵动杆
14 Sticker 连接杆
15 Swell organ manual 增风键盘
16 Great organ manual 主键盘
17 Choir organ manual 唱诗班伴奏风琴键盘
18 Pedal organ keyboard or pedal-board 脚键盘
19 Bourdon stopped wood pipe 低音用音栓木管
20 Flue of pipe 吹孔
21 Tampion or pipe stopper 音管塞子
22 Bellows 送风器
23 Stop knob 音栓钮
24 Thumb-piston 手键盘拇指操作音栓
25 Toe-piston 脚键盘脚尖操作音栓
26 Swell pedal 音量增减踏板

or·di·nate [ɔ́:dinit/ɔ́r-] [ˋɔrdn̩ɪt] *n.* 〖数学〗纵坐标,纵轴(cf. *abscissa*)(→图 GRAPH).

or·di·na·tion [ɔ̀:dinéiʃən/ɔ̀r-] [ˏɔrdn̩ˋeʃən] *n.* **1** 排列,配置(arrangement in ranks),分类(classification). **2** 〖教会〗授阶[授任神职]仪式,按手礼. **3** 颁布法令(decreeing, ordainment).

or·di·nee [ɔ̀:diní:/ɔ̀r-] [ˏɔrdiˋni] *n.* (教堂的)新任执事(newly ordained deacon).

ord·nance [ɔ́:dnəns/ɔ́rd-] [ˋɔrdn̩əns] *n.* **1** [集合名词]炮,大炮(mounted guns, artillery). **2** 军需部.
ordnance datum《英》平均海面:依据 1915～1921 年在英国的纽林(Newlyn)和康沃尔(Cornwall)进行的测量而确定的海面高度.
ordnance survey《英》(政府进行的)全国地形测量. ▶ 原本是由军务部的总指挥官负责执行,现在则由英国陆军工兵队(R. E.)配合民间力量来共同进行,以此为依据制作英国全国的精细地图,该工作也曾经在爱尔兰进行过.

Or·do·vi·cian [ɔ̀:dəvíʃən/ɔ̀r-] [ˏɔrdəˋvɪʃən] *adj.* 〖地质〗奥陶纪[系]的. ——*n.* 奥陶纪[系]:介于寒武纪和志留纪之间,古生代第二纪,有若干造山运动,海陆界限经常变动,生物以海洋中无脊椎动物为主(→图 GEOLOGY).
[以住在威尔士北部的古部族之名 *Ordovices* 而命名]

or·dure [ɔ́:djuə/ɔ́rdʒər, -djuər] [ˋɔrdʒɚ, -djʊɚ] *n.* 排泄物,粪(excrement, dung).

·**ore** [ɔ:/ɔr] [ɔr] *n.* **1** 矿石,原矿:——*iron ore* 铁矿. **2** 《诗》金属(metal),(尤指)贵金属(precious metal).

ö·re [ə́:rə] [ˋɝrə] 欧尔. **1** 挪威、丹麦的辅币单位,=1/100克朗(krone). **2** 瑞典的辅币单位,= 1/100 克朗(krona).

o·re·ad [ɔ́:riæ̀d] [ˋɔrɪˏæd] *n.* 〖希腊神话〗山岳女神.

o·rec·tic [əréktik] [əˋrɛktɪk] *adj.* 〖哲〗欲望的,愿望的;食欲的(of desire or appetite).

Ore(g). 《略》Oregon(美国的)俄勒冈州.

Or·e·gon [ɔ́rigən/ɔ́:r-, ɑ́r-] [ˋɔrɪgən, ˋɑr-] 俄勒冈:美国太平洋沿岸一州,于 1859 年成为第 33 个州,首府塞勒姆(Salem). (略:Oreg., Ore.) ✽
Oregon pine 俄勒冈松. ▶ 美国黄杉(Douglas fir)木材交易时的叫法. **Oregon Trail**〖美史〗俄勒冈小道:从密苏里州到俄勒冈州的小道,为 1842～1847 年的开拓者所必经之路.

O·res·tes [əréstiːz] [əˋrɛstiz] 〖希腊神话〗俄瑞斯忒斯:阿伽门农(AGAMEMNON)和克吕泰墨斯特拉(Clytemnestra)的儿子. 其母及情夫埃癸斯托斯(Aegisthus)杀死了阿伽门农,俄瑞斯忒斯愤而将两人杀死,而遭复仇女神们的追逐. 后因从托里斯(Tauris)岛夺回阿尔忒弥斯(Artemis)神像而被赦免. 成为阿尔戈斯(Argos)、斯巴达(Sparta)、迈锡尼(Mycenae)的国王,并和梅内莱厄斯(Menelaus)的女儿赫耳弥俄斯(Hermione)结婚.

orfe [ɔ:f/ɔrf] [ɔrf] *n.* 圆腹雅罗鱼:欧洲小鲤(*Idus idus*)的变种,一种金黄色的小型淡水鲤科鱼类.

or·fray [ɔ́:fri/ɔ́r-] [ˋɔrfrɪ] *n.* :→ORPHREY.

·**or·gan** [ɔ́:gən/ɔ́r-] [ˋɔrgən] *n.* **1** (动植物的)器官:——organs of speech 发音器官/organs of digestion 消化器官. **2** (人的)嗓音,音量,音质. **3** 机关,机构:——*an organ of government* 政府机关. **4** 传播媒体(medium of communication),(政党的)机关报纸[杂志](newspaper or journal representing a party, etc.). **5** 风琴,管风琴:——*an* AMERICAN *organ* 美式风琴/*an electronic organ* 电子琴. ✽
bárrel-òrgan(*n.*):→BARREL.

choir organ:→CHOIR ORGAN.
great organ(和出大声的音栓相连接的)风琴的主键盘.
móuth-òrgan(*n.*):→MOUTH.
órgan-bìrd(*n.*)风琴鸟(*Gymnorhinal hypoleuca*):澳大利亚塔斯马尼亚岛产的铃鹊科鸟,亦指南美产的南美鹪鹩(*Cyphorhinus arada*).
órgan-blòwer(*n.*)启动风琴风箱的人[装置].
órgan-bùilder(*n.*)风琴制造者.
órgan-grìnder(*n.*)街头手摇风琴师. **órgan-lòft**(*n.*)(教堂内的)风琴台.
organ-pipe coral 管珊瑚:管珊瑚属(*Tubipora*)珊瑚的通称,呈细长管子状.
órgan-scrèen(*n.*)风琴屏风:位于教堂正厅和圣歌队席位之间,隔开风琴或玄关的装饰帘幕.
órgan-stòp(*n.*)风琴音栓.(1)附在管风琴键盘上,为同一音色的音管组合.(2)管风琴上控制空气流入某一组音管的把手或拉手.
pedal organ:→PEDAL[1].
swell organ:→SWELL.
[拉丁语 *organum*←希腊语 *organon*(工具)]

or·gan·die, -dy [ɔ̀:gəndi/ɔ́r-] [ˋɔrgəndɪ] *n.* 蝉翼纱:一种极薄而富有张力的织物.

or·gan·elle [ɔ̀:gənél/ɔ̀r-] [ˏɔrgəˋnɛl] *n.*〖生物〗细胞器:细胞内的微小构造,各有其独特的结构和功能,如同一个器官.

or·gan·ic [ɔ:gǽnik/ɔr-] [ɔrˋgænɪk] *adj.* **1** 器官的,脏器的(of the bodily organs);维持生命所必需的(vital). **2**〖医〗(疾病)器质的(affecting the structure of an organ)(cf. *functional*). **3** 生物的,有机体的(having organs or an organized physical structure);动物[植物]的(of animals or plants). **4**〖化〗(化合物)有机的,含碳的. **5** 构造上的(constitutional),固有的(inherent),基本的(fundamental). **6** 有机的,系统的,协调一致的(organized, systematic, co-ordinated). **or·gán·i·cal·ly** *adv.*
organic chemistry:→CHEMISTRY.

or·gan·ism [ɔ̀:gənizəm/ɔ́r-] [ˋɔrgənˏɪzm̩] *n.* **1** 有机体,生物. **2**(社会、国家等)有机组织.
òr·gan·ìs·mic *adj.*

or·gan·ist [ɔ̀:gənist/ɔ́r-] [ˋɔrgənɪst] *n.* 风琴演奏者(player of an organ).

·**or·gan·i·za·tion, -sa-** [ɔ̀:gənaizéiʃən/ɔ̀r-gəni-] [ˏɔrgənəˋzeʃən] *n.* **1** 组织,团体,协会,机构(organized body or society):—*a charity organization* 慈善团体. **2** 体制,结构(organized system):—*the organization of a company* 公司的结构. **3** 编组,组织化(organizing or being organized):—*the organization of a new political party* 新政党的组成.

·**or·gan·ize, -ise** [ɔ̀:gənàiz/ɔ́r-] [ˋɔrgənˏaɪz] *v.* (**-ized, -ised; -izing; -ising**) —*vt.* **1** 组织,把…编组:—*organize an army* 组织军队. **2** 设立(团体),把(工人等)组成工会:—*organize workers into a trade union* 把工人组成工会. **3** 安排[准备](make arrangements for, get up):—*organize a picnic* 安排一次野餐. **4**[通常用过去分词]给与器官(furnish with organs),使成为有机体(make into a living being or tissue). —*vi.* 组织起来;形成有机体.
ór·gan·ìz·er, -ìs- *n.*

or·ga·non [ɔ̀:gənɔ̀n/ɔ́rgənɑ̀n] [ˋɔrgəˏnɑn], **-num** [-nəm] [-nəm] *n.* (*pl.* **-nons, -nums**) **1** 思考的工具[方法](instrument of thought, means of reasoning). **2** 逻辑体系(system of logic).
[希腊语(*-non*),拉丁语(*-num*),"工具,工作"之意,*Organon* 为亚里士多德的著作,*Novum Organum* 为培根的著作]

or·ga·no·ther·a·py [ɔ̀:gənəθérəpi/ɔ̀r-] [ˏɔr-gənəˋθɛrəpɪ] *n.* 器官疗法:使用动物的脏器或其有效成分来治疗疾病的方法.

or·gan·za [ɔ:gǽnzə/ɔr-] [ɔrˋgænzə] *n.* 透明硬纱:一种丝或合成纤维的纺织品,薄而有张力.

or·gan·zine [ɔ̀:gənzi:n/ɔ́r-] [ˋɔrgənˏzin] *n.* 经丝:主要用于上等织物的经丝.

or·gasm [ɔ̀:gæzəm/ɔ́r-] [ˋɔrgæzm̩] *n.* **1** 极度兴奋,狂怒(paroxysm of excitement or rage). **2** 性高潮. **or·gás·tic** [-gǽstik] [-ˋgæstɪk] *adj.*
[希腊语 *orgasmos*(←*orgaō* 含水气而膨胀,兴奋)]

or·gi·as·tic [ɔ̀:dʒiǽstik/ɔ̀r-] [ˏɔrdʒɪˋæstɪk] *adj.* 饮酒狂欢的,酒神祭礼的(of the nature of an orgy).

or·gy [ɔ̀:dʒi/ɔ́r-] [ˋɔrdʒɪ] *n.* **1**[通常 pl.]〖古希腊·古罗马〗秘密祭神仪式:尤指为祭拜酒神狄俄尼索斯(Dionysus)或巴克斯(Bacchus),而伴有歌舞、酒宴等狂欢的秘密宗教仪式. **2** 狂饮放荡的酒宴(drunken or licentious revel);[pl.]饮酒狂欢,放荡(revelry, debauchery).

o·ri·el [ɔ́:riəl] [ˋɔrɪəl] *n.* **1** 凸出:通常指从上层墙面突出而以推杆支撑的多角形、有大窗子的建筑构造. **2**(亦作 **oriel window**)凸肚窗(→图 WINDOW).

·**o·ri·ent**[1] [ɔ́:riənt] [ˋɔrɪənt] *n.* **1**[the O-]东方(the East):地中海以东各国. **2**[the O-]《诗·修辞》东方的天空,东方. **3**(东方产的)珍珠,上等珍珠(Orient pearl). —*adj.* **1**《诗》东方的(Oriental). **2**(宝石、珍珠等)光泽的,耀眼的,贵重的(sparkling, precious). **3**《古》(太阳等)正在升起的(rising).
[拉丁语 *oriens*,词根 *orient-*(*oriri* rise 的现在分词),"上升,日出,东"之意]

·**o·ri·ent**[2] [ɔ́:rient] [ˋɔrɪənt] *vt.* **1** 使(建筑物等)朝东(place so as to face east);把(教堂)圣坛后部建在正向东方(build with the chancel end due east);把…脚朝东埋葬(bury with the feet eastward). **2**(用罗盘针)确定…的位置(place or exactly determine the position of);给…定方位[方向](settle or find the bearings of). **3** 使适应(环境),使熟悉情况(bring into clearly understood relations). **4**[反身用法]决定自己的立场(determine how one stands);顺应.[ORIENT[1]]

·**o·ri·en·tal** [ɔ̀:riéntəl;英+ ɔ̀r-] [ˏɔrɪˋɛntl̩] *adj.* **1**[O-]东方的,东方各国的(of the Orient);起源东方的,来自东方的(occurring in or coming from the East):—*Oriental civilization* 东方文明. **2**(珍珠)有光泽的,上品的(orient). —*n.*[o-]东方人,亚洲人. **ò·ri·én·tal·ly** *adv.*
Ò·ri·én·tal·ìsm *n.*
ò·ri·én·tal·ize, -ise *vt.*, *vi.* 使[变]成东方风味,东方化.

o·ri·en·tate [ɔ̀:rientèit;英+ ɔ̀r-] [ˋɔrɪənˏtet] *vt.* =ORIENT[2]. **ò·ri·en·tá·tion** *n.*

o·ri·en·teer·ing [ɔ̀:rientiəriŋ] [ˏɔrɪənˋtɪrɪŋ] *n.* 定向赛跑,定向越野比赛:靠地图和指南针,通过规定的路程而到达目的地的一种竞速比赛.

or·i·fice [ɔ́rifis/ɔ́:r-, ɑ́r-] [ˋɔrɪfɪs, ˋɑr-] *n.*(管、筒的)口,孔,开口部位,通气孔(aperture, mouth of a cavity, perforation, vent).

or·i·flamme [ɔ́riflæm/ɔ́:r-, ɑ́r-] [ˋɔrɪˏflæm, ˋɑr-] *n.* **1** 红色王旗:圣丹尼斯(St. Denis)修道院所藏的尖端呈锯齿状的红橙色丝织小旗,古代法国国王在出征之际,由圣丹尼斯修道院院长授旗,系缚在矛的尖端上. **2**(团队的)旗帜,旗. **3** 华丽显眼之物(bright conspicuous object),五彩缤纷(blaze of color).
[古法语←拉丁语 *aurum*(黄金)+ *flamma*(火焰)]

o·ri·ga·mi [ɔ̀rigɑ́:mi/ɔ̀:r-] [ˏɔrəˋgɑmɪ] *n.* 折纸.[日语]

Or·i·gen [ɔ́ridʒən, ɔ́r-/ɔ́:r-, ɑ́r-] [ˋɔrɪdʒən, ˋɑr-] 奥利金(185? ～253):亚历山大的早期基督教会的希腊教父、神学家.

·**or·i·gin** [ɔ́ridʒin/ɔ́:r-, ɑ́r-] [ˋɔrɪdʒɪn, ˋɑr-] *n.* **1** 起源,由来,发端(beginning or rising from something);来源,出处(source):—*the origin of knowledge* 知识的来源/*the country of origin* 原产国. **2** 出身,血统,来历:—*a man of noble origin* 出身高贵的人. **3** 词源:—*a word of Latin origin* 源自拉丁语的词.[拉丁语 *origo*(←*oriri* 上升,出发)]



oriole / **黄鹂**
广布于世界各地,翼长约 15 厘米,以水果、昆虫为食,图为欧洲产的黄鹂(golden oriole),全长约 22 厘米,鸣声圆润悦耳.



orogenesis/造山运动
因地壳的褶曲而引起的造山运动. 在因采石、滑坡、侵蚀作用而使岩层裸露的地方,经常能看到此种地壳变动的痕迹.

***o·rig·i·nal** [ərídʒinəl] [əˋrɪdʒənl] *adj.* **1** 原始的,本来的,最初的,初期的(primitive, initial, earliest):——*the original inhabitants* 土著,原始居民. **2** 原型的,原文的,原作的,原版的(that has served as a pattern):——*the original picture* 原版画. **3** 新颖的,新奇的(novel in character or style). **4** 独创的(creative):——*an original mind* 有独创精神的人. ——*n.* **1** 原型,原作,原物(pattern):——*several translations from the same original* 由同一原著而来的数种翻译本. **2** [加冠词 the]原语,原文:——*read Homer in the original* 读荷马的原作. **3** 奇人,古怪的人.

original sin[加冠词 the]〖基督教神学〗原罪:因亚当的堕落而造成人类与生俱有的罪.

***o·rig·i·nal·i·ty** [əridʒinæliti] [ə,rɪdʒəˋnælətɪ] *n.* **1** 独创性,创造力:——*a work that lacks originality* 缺乏独创性的作品. **2** 新颖,新奇,奇特.

***o·rig·i·nal·ly** [ərídʒinəli] [əˋrɪdʒənəlɪ] *adv.* **1** 本来地,原本地:——*This plant is originally Indian.* 这种植物原产于印度. **2** 最初,起先. **3** 独创地.

***o·rig·i·nate** [ərídʒinèit] [əˋrɪdʒə,net] *vt.* **1** 开始,引起(give origin to, cause to begin):——*The use of oil originated a lot of changes in our life.* 石油的使用使我们的生活发生了许多变化. **2** 发明,创造:——*originate a new way of communication* 发明一种新的通讯方式. ——*vi.* 开始,起源(have origin, take rise)〈*from, in, with*〉:——*What country did the custom originate from?* 这种风俗起源于哪个国家?

o·rìg·i·ná·tion, o·ríg·i·nà·tor *n.*

Or·i·no·co [ɔ̀rinóukou/ɔ̀:r-] [,ɔrɪˋnoko] [加冠词 the]奥里诺科河:南美北部一河流,发源于委内瑞拉的南部山地,注入大西洋.

o·ri·ole [ɔ́:riòul] [ˋɔrɪ,ol] *n.* **1** 黄鹂:黄鹂属(*Oriolus*)鸟类的通称,尤指金黄鹂(*O. oriolus*). 雄鸟有鲜黄色和黑色的羽毛,夏天飞到欧洲筑巢产卵. ✽ **2** 金莺:美国产的金莺科(Icteridae)鸟类的通称,大多数有黄色和黑色的羽毛.
[古法语 *oriol*. ←拉丁语 *aureolus*(*aureus* golden 的指小词),"(关于小东西)金的,发光的"之意]

O·ri·on [əráiən] [oˋraɪən] **1**〖希腊神话〗俄里翁:玻俄提亚(Boeotia)的巨人,且是位俊美的猎人. 死后变成猎户星座. **2**〖天文〗猎户星座:包含天赤道附近的许多明亮星星的星座,是冬天的星座.

O·rí·o·nids [-nidz] [-nɪdz] *n.* 猎户星座流星雨:在猎户星座附近,具有放射点的流星雨.

Orion's belt 猎户座腰带:猎户星座的三颗星.

or·i·son [ɔ́rizən/ɔ́:r-, ɑ́r-] [ˋɔrɪzn̩, ˋɑr-] *n.* [通常 pl.]《古》祈祷(prayer).

O·ris·sa [ərísə] [əˋrɪsə] 奥里萨:印度东部一邦. 首府普本内斯瓦尔(Bhubaneswar).

Ork·ney [ɔ́:kni/ɔ́rk-] [ˋɔrknɪ] 奥克尼:英国苏格兰北部一郡. 由奥克尼群岛(the Orkney Islands)组成,1975 年 5 月成立,正式名称为奥克尼群岛郡.

Or·lan·do [ɔ:lǽndou/ɔr-] [ɔrˋlændo] 奥兰多. ► ROLAND 的意大利语名.

orle [ɔ:l/ɔrl] [ɔrl] *n.*〖纹〗内镶边形(→图 HERALDRY).

Or·le·an·ist [ɔ:lí:ənist/ɔ́rliə-] [ɔrˋlɪənɪst]〖法国史〗奥尔良派成员,奥尔良王朝的支持者:主张应把王位让给具有路易十四世(Louis XIV)的弟弟菲利浦(Philippe)血缘的奥尔良家之人,其子孙路易·菲利浦(Louis Philippe)在七月革命之后,1830~1848 年统治了法国.

Or·le·ans [ɔ:lí:ənz/ɔ́rli-] [ˋɔrlɪənz] 奥尔良:法国卢瓦尔(Loire)河中游北岸城市. 1428 年为英军所包围,后因圣女贞德(Joan of Arc)鼓舞法国的民心士气,解救了被英军重重包围的奥尔良.

or·lop [ɔ́:ləp/ɔ́r-] [ˋɔrləp] *n.*〖海〗(多层甲板船的)最下层甲板.
[原本是"(覆盖船舱的东西)甲板"之意. 中世纪荷兰语 *overloop*(覆盖)]

Or·mazd, -muzd [ɔ́:məzd/ɔ́r-] [ˋɔrməzd] 奥尔穆兹德:祆教的善和光明的最高神. 与恶和黑暗的恶神阿厉蛮(Ahriman)对立.

or·mer [ɔ́:mə/ɔ́rmər] [ˋɔrmɚ] *n.* 鲍(haliotis).

or·mo·lu [ɔ́:məlù:/ɔ́r-] [ˋɔrmə,lu] *n.* **1** 金色青铜:镀金的青铜,特别是在 18 世纪的法国,用于木制家具的装饰等. **2** 金色黄铜:铜、锌、锡的合金. **3** 镀有金色青铜(金色黄铜)的器物.
[法语 *or moulu*(金粉)]

Or·muz [ɔ́:mʌz/ɔ́r-] [ˋɔrmʌz], **Hor·muz** [hɔ́:mʌz/hɔ́r-] [ˋhɔrmʌz] 霍尔木兹:位于波斯湾入口小岛上的古城,在中世纪时因贸易港而繁荣.

***or·na·ment** [ɔ́:nəmənt/ɔ́r-] [ˋɔrnəmənt] *n.* **1** 装饰品(thing used or serving to adorn);装饰(adorning, being adorned):——*for ornament* 为了装饰/*personal ornaments* 身上的装饰品. ✽**2** 增添光彩的人[物],有名望[受夸奖]的人[物]:——*He is an ornament to his profession.* 他是在同业间为人夸赞的人. **3** [通常 pl.]〖教会〗礼拜用装饰品[用品](祭坛、圣杯、祭服、风琴、祈祷书、钟等). **4** [pl.]〖音乐〗装饰音(grace notes). ——*vt.* 装饰,成为…的装饰(adorn):——*a table ornamented with flowers* 用花朵装饰的桌子.

òr·na·mén·tal [-méntəl] [-ˋmɛntl̩] *adj.*

òr·na·mén·tal·ly *adv.*

òr·na·men·tá·tion *n.*

or·nate [ɔ:néit/ɔr-] [ɔrˋnet] *adj.* 精心装饰的(elaborately adorned);(文体等)经润饰的,华丽的(embellished).

or·náte·ly *adv.* **or·náte·ness** *n.*

or·ni·thol·o·gy [ɔ̀:niθɔ́lədʒi/ɔ̀rniθɑ́l-] [,ɔrnɪˋθɑlədʒɪ] *n.* 鸟类学(branch of zoology dealing with birds). **òr·ni·thól·o·gist** *n.*

òr·ni·tho·lóg·i·cal[-θəlɔ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-][θəˋlɑdʒɪkl]*adj.*
[希腊语 *ornithologos*(←*ornis* 鸟)]

or·ni·tho·rhyn·c(h)us [ɔ̀:niθəríŋkəs/ɔ̀r-] [,ɔrnɪθəˋrɪŋkəs] *n.* 鸭嘴兽(platypus).

or·o·gen·e·sis [ɔ̀:rədʒénisis] [,ɔrəˋdʒɛnəsɪs],

o·rog·e·ny [ɔ:rɔ́dʒini/-rɑ́dʒ-] [ɔ̀rɑdʒənɪ] *n.*〖地质〗造山运动(process of mountain formation). ✽

òr·o·gén·ic *adj.*

o·rog·ra·phy [ɔ:rɔ́grəfi, ɔr-/ɔ:rɑ́g-] [əˋrɑgrəfɪ] *n.* 山志学:研究山岳的自然地理学的一门学科.

òr·o·gráph·ic [-rəgrǽfik] [-rəˋgræfɪk] *adj.*



Orpheus／奥菲士

意大利画家提香（Titian Vecelli）所画的《奥菲士和欧律狄刻》，描绘徘徊在冥界的奥菲士和欧律狄刻相见的情形.

O·ro·si·us [ərόusiəs] [ərosiəs] **Paulus**～奥罗修斯：5世纪左右的西班牙祭司、历史学家、神学家.

o·ro·tund [ɔ́:rətλnd：英 + ɔ́r-] [ˋorə,tλnd] *adj.* **1**（说话）声音洪亮的（with full voice）. **2**（文体等）浮夸的，华而不实的（magniloquent, pompous）. [拉丁语 *ore rotundo*，原意"圆口"]

Or·pen [ɔ́:pən/ɔ́r-] [ˋorpən] **Sir William Newenham Montague**～奥彭（1878～1931）：爱尔兰画家，第一次世界大战（1914～1918）时是英国官方美术家.

or·phan [ɔ́:fən/ɔ́r-] [ˋorfən] *n.* 孤儿：——*be left an orphan* 变成孤儿. ——*adj.* **1** 没有父母的：——*an orphan child* 孤儿. **2** 为了孤儿的：——*an orphan home* 孤儿院. ——*vt.* 使成为孤儿：——*She was orphaned by war.* 她因战争而成为孤儿. **ór·phan·age** *n.*

Or·pheus [ɔ́:fju:s/ɔ́r-] [ˋorfjus]〖希腊神话〗奥菲士：荷马（Homer）以前的色雷斯（Thrace）传说中的诗人，母亲是卡利俄珀（Calliope），但另一说是缪斯（Muses）. 因得到阿波罗的传授，而能弹奏出美妙的七弦琴声，连野兽也会停下来凝神静听. 为了追随死去的妻子欧律狄刻（Eurydice）而下降到冥界，以音乐迷惑冥王普路托（Pluto）而使妻子得以重返人间，但是因为违反在回到阳界之前不能回头看的约定，而永久失去了妻子. ✤

Or·phic [ɔ́:fik/ɔ́r-] [ˋorfık] *adj.* **1** 奥菲士的（of Orpheus）. **2** 奥菲士教的（of Orphism）.


Or·phism [ɔ́:fizəm/ɔ́r] [ˋorfızəm], **Or·phi·cism** [-fisizəm] [-fı,sızəm] *n.* 奥菲士教：公元前6～7世纪古希腊的神秘宗教，创始者为奥菲士，以奥菲士的诗为基础，认为人性虽然善恶混杂在一起，但若是通过轮回，利用祭祀和道德的净化，必能除去恶根.

or·phrey, or·fray [ɔ́:fri/ɔ́r-] [ˋorfrı] *n.*（装饰圣袍和祭坛的）圆鬈刺绣饰边（→图 VESTMENT）.

or·pi·ment [ɔ́:pimənt/ɔ́r-] [ˋorpımənt] *n.* 雌黄：一种鲜黄色的矿物，可用作颜料.

or·pin(e) [ɔ́:pin/ɔ́r-] [ˋorpın] *n.* 景天（*Sedum telephium*）：景天属草本植物，长有光滑且多肉质的叶子以及紫色伞状花序的花朵.

orrery／太阳系仪 1800年左右的太阳系仪.



1 Saturn and its satellite 土星及其卫星
2 Earth 地球
3 Moon 月球
4 Sun 太阳
5 Mars 火星
6 Uranus and its satellite 天王星及其卫星
7 Jupiter and its satellite 木星及其卫星
8 Zodiac calendar scale 黄道经度的刻度

Or·ping·ton [ɔ́:piŋtən/ɔ́r-] [ˋorpıŋtən] *n.* 奥尔平顿鸡：英国原产的蛋肉兼用鸡，通常是淡黄色，而脚为白色. [英国肯特郡（Kent）一村庄名]

or·rer·y [ɔ́rəri/ɔ́:r-, ár-] [ˋorərı, ˋɑr-] 太阳系仪：装有发条装置的太阳系仪，能显示出天体的运行、位置. ✤[源自赞助人 Charles Boyle, Earl of Orrery 之名]

or·ris[1] [ɔ́ris/ɔ́:r-, ár-] [ˋorıs, ˋɑr-] *n.*（亦作 **orris root**）鸢尾根：鸢尾科植物的地下茎，可从其中提取芳香油，用作香水.

or·ris[2] [ɔ́ris/ɔ́:r-, ár-] [ˋorıs, ˋɑr-] *n.*（18世纪时的）金银线花边[编带].

Or·si·ni [ɔ:sí:ni/ɔr-] [orˋsinı] **Felice**～奥尔西尼（1819～1858）：意大利爱国者、革命家，1858年因企图杀害拿破仑三世（Napoleon Ⅲ）而被判处死刑.

ort [ɔ:t/ɔrt] [ort] *n.* [通常 pl.]《古》渣滓，残屑，残余物（refuse, scrap(s), leavings）.

Or·te·li·us [ɔ:tí:liəs/ɔr-] [orˋtiliəs] **Abraham**～奥特利乌斯（1527～1598）：比利时地理学家、地图绘制家.

or·tho·chro·mat·ic [ɔ̀:θəkrəmǽtik/ɔ̀r-] [,orθəkrəˋmætık] *adj.*〖摄影〗正色（性）的：照片中的明暗色调与自然色调相符的.

or·tho·clase [ɔ́:θəklèis/ɔ́r-] [ˋorθə,kles] *n.* 正长石（$KAlSi_3O_8$）：重要的硅酸盐类造岩矿物，属单斜晶系，呈厚板状，在一般肉眼下为白色或乳黄色，并带一点淡红.

or·tho·don·tics [ɔ̀:θədɔ́ntiks/ɔ̀rθədάn-] [,orθəˋdɑntıks] *n.* 牙齿矫正学[术]：矫正牙齿或齿形畸形、变形的口腔外科医学.

òr·tho·dón·tic *adj.* **òr·tho·dón·tist** *n.*

or·tho·dox [ɔ́:θədɔ̀ks/ɔ́rθədɑ̀ks] [ˋɔrθə,dɑks] *adj*. **1** 持有正确或公认见解的(holding correct or currently accepted opinions). **2** (宗教)正统(派)的,非异端的,正宗的(original);(神学上)正确的,正统说法的. **3** 正统的(in harmony with what is authoritatively established);传统的,符合社会习俗的(conventional).

ór·tho·dòx·y *n*. (宗教上的)正统,正统派信仰;正统派学说.

Orthodox Church(亦作 **Eastern** [**Greek**] **Church**)[加冠词 the]东正教,希腊正教:9 世纪自罗马天主教会分出,以君士坦丁堡为总主教管区的基督教会.另外与此教派相关的有俄罗斯、保加利亚、罗马尼亚等国的教会.

[希腊语 *orthodoxos*(*orthos*-直的+*doxos* 意见)]

or·tho·ep·y [ɔ́:θouèpi, ɔ:θóuipi/ɔ́rθouèpi, ɔrθóuipi] [ˋɔrθo,ɛpɪ, ɔrˋθoɪpɪ] *n*. **1** 正确发音(法). **2** 正音学:研究正确发音的学问.

òr·tho·ép·ic *adj*.

ór·tho·èp·ist *n*.

or·tho·gen·e·sis [ɔ̀:θədʒénisis/ɔ̀r-] [,ɔrθəˋdʒɛnəsɪs] *n*. 〖生物〗定向演化:一种认为变异非突发或偶然,而是循一定方向发生演化的学说.

or·thog·ra·phy [ɔ:θɔ́grəfi/ɔrθɑ́g-] [ɔrˋθɑgrəfɪ] *n*. **1** 正确的拼字,传统的拼字(correct or conventional spelling);拼字法(spelling with reference to its correctness). **2** 正投影,正投射描图法(orthographic projection).

òr·tho·gráph·ic [-θəgrǽfik] [-θəˋgræfɪk] *adj*. 正投影的:指平行光线垂直投射所得的透视图(→图 DRAWING).

òr·tho·gráph·i·cal *adj*. 正确拼字的,拼字法的;正投影的.

òr·tho·gráph·i·cal·ly *adv*.

or·tho·p(a)e·dic [ɔ̀:θəpí:dik/ɔ̀r-] [,ɔrθəˋpidɪk] *adj*. 矫形外科的.

òr·tho·p(á)e·dics *n*. 矫形外科(学).

òr·tho·p(á)e·dist *n*.

orthop(a)edic surgery 矫形外科:为预防和矫正因关节或骨骼所引起的机能变化,而采取的外科治疗,大都以石膏矫正,必要时则以手术治疗.

or·thop·ter·ous [ɔ:θɔ́ptərəs/ɔrθɑ́p-] [ɔrˋθɑptərəs] *adj*. 直翅目的:蝗虫、蟋蟀等前翅狭而直,后翅宽而长,为不完全变态的昆虫.

or·thop·tic [ɔ:θɔ́ptik/ɔrθɑ́p-] [ɔrˋθɑptɪk] *adj*. 〖眼科〗矫正视轴的,矫正斜视的.

or·thóp·tics *n*. 斜视矫正学,视轴矫正术.

or·thóp·tist *n*.

or·tho·rhom·bic[ɔ̀:θərɔ́mbik/ɔ̀rθərɑ́m-] [,ɔrθəˋrɑmbɪk] *adj*. 〖结晶〗斜方晶系的:三个结晶轴互成直角相交,而各轴长度互异的结晶系(→图 CRYSTAL).

or·tho·scop·ic [ɔ̀:θəskɔ́pik/ɔ̀rθəskɑ́p-] [,ɔrθəˋskɑpɪk] *adj*. 〖眼科〗正视的(having, producing, correct vision);无畸变的(free from optical distortion).

or·to·lan [ɔ́:tələn/ɔ́r-] [ˋɔrtələn] *n*. 圃鹀(*Emberiza hortulana*):原产于欧洲,其后分布至非洲及西亚的雀形目雀科鹀属小鸟.

Or·well [ɔ́:wel/ɔ́r-] [ˋɔrwɛl] **George**~:BLAIR.


-o·ry [-əri;美 + -ɔ̀:ri] [-ərɪ, -ɔrɪ] *suf*. **1** [名词后缀]"…的地方"之意(例 *dormitory*, *laboratory*). **2** [形容词后缀]"像…的"、"具有…特性的"之意(例 *compulsory*, *perfunctory*).

or·yx [ɔ́riks/ɔ́:r-, ɑ́r-] [ˋɔrɪks, ˋɑr-] *n*. 大羚羊:产于非洲及阿拉伯的牛科羚羊属大羚羊,有长而尖且具螺旋纹的直角. ✽

O. S. 《略》**1** Old Style 旧历. **2** old style 古体字. **3** ordinary seaman 二等水兵. **4** Ordnance Survey(英国的)全国地形测量. **5** outsize 特大号.

O. S. A. 《略》Order of St. Augustine 圣奥古斯丁修道会.

O·sage [óuseidʒ] [ˋosedʒ] *n*. **1** [the Osages]奥塞奇族:美国的印第安人,说奥塞奇语,原居住于密苏里州及阿肯色州. **2** 奥塞奇族的人.



ornament/装饰品
戴着银制装饰品的妇女.

Osage orange 桑橙:产于北美的桑科落叶乔木,有刺,结黄色果实,木材色黄而坚韧.


O·sa·ka [oùsɑ:kə] [oˋsɑkə] *n*. 大阪:日本本州南部的海港,临内海,为日本第二大城市.工业有金属、印刷、纺织等.

O. S. B. 《略》Order of St. Benedict 圣本笃修道会.

Os·borne[1] [ɔ́zbən/ɑ́zbərn] [ˋɑzbə·n] 奥斯本:位于英国英格兰南部的怀特(Wight)岛,原本为英国王室的行宫. 1845 年为维多利亚(Victoria)女王购得,1902 年爱德华七世(Edward Ⅶ)将其捐给国家,1903~1921 年改为海军军官学校.

Os·borne[2] [ɔ́zbən/ɑ́zbərn] [ˋɑzbə·n] **John James**~奥斯本(1929~?):英国剧作家、演员,因其所作戏剧《愤怒的回顾》(*Look Back in Anger*)(1956)中的主角,是位反抗现实社会的青年,所以成为战后英国文学流派"愤怒的青年"的带头人.

Os·can [ɔ́skən/ɑ́s-] [ˋɑskən] *adj*. 奥斯坎语的.
——*n*. 奥斯坎语:意大利南部坎帕尼亚地区(Campania)所说的古意大利语.目前遗留于碑文上的字母源自埃特鲁里亚(Etruria)语.




oryx/大羚羊
体高 1 米多,角长 1 米左右,穗耳大羚羊(Fringe-eared Oryx)的角如枪矛般长而直,但弯剑角大羚羊(Scimitar-horned Oryx)的角则呈弯曲状.



Oscar/奥斯卡金像奖

奥斯卡金像是一座由青铜铸成外边镀金的雕像，高26 厘米，重 3 千克. 首届奥斯卡金像奖是从1927～1928年度作品中选出得奖人及作品，而于1929 年 5 月举行颁奖典礼，后成为每年一次的电影盛会. 自第 21 届起外国电影也列入评选对象.



Osiris/奥西里斯

埃及神话中的阴间之王. 众神之王太阳神升天后由于仍妥善眷顾人民，所以被推崇为善王，结果其弟因妒忌，而将其尸体分解撒至各地，后来幸赖其妻伊西斯(Isis)将肢体拾起，使其再生，而成阴间之王.

Os·car [ɔ́skə/ɑ́skər] [ˋɑskɚ] *n.* **1**《美》奥斯卡金像奖：由美国加利福尼亚州好莱坞的电影艺术科学院主办(the Academy of Motion Picture Arts and Sciences). 一年一度颁奖给最优秀的电影制作人、导演、演员及电影从业人员，得奖人可获得象征最高荣誉的奥斯卡金像奖奖座，以资激励，每年共有三十几个奖项. ✲**2** 最优秀奖.

os·cil·late [ɔ́silèit/ɑ́s-] [ˋɑsɪˏlet] *vi.* **1** (像钟摆似的)摆动(swing like a pendulum, move to and fro). **2** (意见、动作、状况等)游移不定，动摇(vacillate). **3** (无线电接收机操作不当或发生故障时)发射电磁波(radiate electromagnetic waves)，发杂音. —*vt.* 使摆动. **òs·cil·lá·tion** *n.*

os·cil·lo·scope [əsíləskòup] [əˋsɪləˏskop] *n.* 〖电气〗示波器：在布朗管荧光屏上显示出电量变化的波状曲线的装置，能记录极短时间内电流的变化.

Os·co-Um·bri·an [ɔ́skəʌ́mbriən/ɑ́s] [ˋɑskəˋʌmbrɪən] *adj.* 奥斯坎-翁布里亚语族的. —*n.* 奥斯坎-翁布里亚语族：属印欧语系意大利语族，包括奥斯坎语(Oscan)、翁布里亚语(Umbrian)和沃尔西语(Volscian).

os·cu·lar [ɔ́skjulə/ɑ́skjulər] [ˋɑskjələ] *adj.* **1** 嘴的(of the mouth). **2**《戏谑》接吻的(of kissing). **3**〖数学〗互成密切的(that osculates). [拉丁语 *osculum*(*os* 口的指小词)，"嘴，接吻"之意]

os·cu·late [ɔ́skjulèit/ɑ́s-] [ˋɑskjəˏlet] *vi.* **1**《古·戏谑》接吻(kiss). **2**〖生物〗有亲缘关系(have contact). **3** (与…)有共同特性〈*with*〉. —*vt.* **1**《古·戏谑》接吻. **2**〖数学〗使(曲线、面有三点以上)相交(coincide in three or more points). **ós·cu·lant**, **ós·cu·là·to·ry** *adj.*



osprey/鹗

除了南极和新西兰以外广布于全世界每个角落. 常悠然滑翔于空中找寻猎物，一旦发现猎物就俯冲下去，用锐利的趾爪捕捉.

os·cu·lum [ɔ́skjuləm/ás] [ˋɑskjuləm] *n.* (pl. **-la**)〖生物〗**1** (綠虫的)吸附器. **2** (海绵的)出水孔(→图 SPONGE).

O. S. F. 《略》Order of St. Francis 圣方济各修道会.

o·sier [óuʒə/-ʒər] [ˋoʒɚ] *n.* **1** 柳:杨柳属(*Salix*)植物的通称,尤指青刚柳(*S. viminalis*),枝条细而柔软,可用来编织笼子等手工艺品. **2** 柳枝,柳条. **3** [形容词]柳条做的.

O·sir·is [əsáiəris] [əˋsaɪrɪs]〖埃及神话〗奥西里斯:阴间之王,伊西斯(Isis)之夫,有时与太阳被视为同一体. ✽

Os·lo [ɔ́zlou/ɑ́z-] [ˋɑzlo] 奥斯陆:挪威首都.位于挪威东南部,为纪念重建首都的克里斯蒂安四世(ChristianⅣ),而于 1624～1925 期间称奥斯陆为克里斯蒂安.

Os·man [ɔ́zmən/ɑ́z] [ˋɑzmən], **Oth·man**[2] [ɔθ-/ɑ́θ-] [ˋɑθ-] 奥斯曼一世(1259～1326):土耳其皇帝,建立奥托曼帝国,塞尔柱(Seljuk)王朝灭亡时自称为帝.

Os·man·li [ɔsmǽnli, ɔz-/ɑs-, ɑz-] [ɑzˋmænlɪ, ɑs-] *adj.* 奥托曼帝国的,奥托曼王朝的(Ottoman). ——*n.* 土耳其人. [源于 OSMAN]

os·mi·um [ɔ́zmiəm/ɑ́z-] [ˋɑzmɪəm] *n.*〖化〗锇:铂族元素的一种.蓝灰色,质硬,易脆,密度高,元素符号 Os,原子序数 76,原子量 190.2.
[近代拉丁语,源于希腊语 *osmē*(臭味). 四氧化物发出类似氯的气味]

os·mo·sis [ɔzmóusis/ɑz-] [ɑzˋmosɪs] *n.*〖物理化学〗渗透:溶媒透过半透膜的扩散现象.

os·mot·ic [ɔzmɔ́tik/-mɑ́t-] [ɑzˋmɑtɪk] *adj.* 渗透的.
osmotic pressure〖物理化学〗渗透压力:半透膜两面溶液的压力差.

os·prey [ɔ́spri, -prei/ɑ́s-] [ˋɑsprɪ] *n.* **1** 鹗,鱼鹰(*Pandion haliaetus*)(fish-hawk):日间活动的大型鹰的一种,栖息于内陆的湖泊沼泽地区,以捕鱼为食. ✽**2** (别在妇女帽子上的)白鹭羽毛装饰品.

Os·sa [ɔ́sə/ɑ́sə] [ˋɑsə] 奥萨山:希腊东北部山峰,位于色萨利(Thessaly)地区奥林匹斯(Olympus)山东南方(→PELION).

os·se·ous [ɔ́siəs/ɑ́s-] [ˋɑsɪəs] *adj.* **1** 由骨构成的(consisting of bone),骨化的(ossified). **2** 多骨的,有一骨架的(having a bony skeleton). **3** 多化石骨的(abounding in fossil bones).
[拉丁语 *osseus*(←*ossis* 骨)]

Os·si·an [ɔ́siən/ɑ́s-] [ˋɑsɪən], **Oi·sin** [óuʃiːn] [ˋoʃɪn] 奥西恩:传说中 3 世纪左右盖尔人(Gael)的英雄,吟游诗人.

Os·si·an·ic [ɔsiǽnik/ɑs-] [ˌɑsɪˋænɪk] *adj.* **1** 奥西恩的(of Ossian). **2** 奥西恩诗风格的:指麦克弗森(J. MACPHERSON)所译具韵律性的散文式文体. **3** 夸张的,浮夸的(bombastic, grandiloquent).

os·si·cle [ɔ́sikl/ɑ́s] [ˋɑsɪkl] *n.* **1**〖解〗小骨(small bone),(尤指中耳内的三个)听小骨(→图 EAR[1]). **2** 小骨片:动物骨骼内的骨质,为几丁质或石灰质的小片.

os·si·fy [ɔ́sifài/ɑ́s-] [ˋɑsəˌfaɪ] *vi.* **1** 骨化(turn into bone). **2** 僵化(harden),变得墨守成规,变保守(become rigid, callous, or unprogressive).
——*vt.* **1** 使骨化. **2** 使僵化,使墨守成规,使保守.
òs·si·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fɪˋkeʃən] *n.*

os·su·ar·y [ɔ́sjuəri/ɑ́ʃuèəri] [ˋɑsjuˌɛrɪ] *n.* **1** 藏骨处(place for the bones of the dead). **2** 骨罐,骨灰瓮(receptacle for the bones of the dead).

Os·ta·de [ɔstɑ́ːdə/ɑs-] [ɑsˋtɑdə] 奥斯塔德(荷兰两位画家之名). **1** **Adriaen van**～(1610～1684):风俗画家,蚀刻版画家. **2** **Isack van**～(1621～1649):风俗、风景画家. **1** 的弟弟.

os·ten·si·ble [ɔsténsibl/ɑs-] [ɑsˋtɛnsəbl] *adj.* 假装的,表面的(professed, for show).
os·tén·si·bly *adv.*

os·ten·so·ry [ɔsténsəri/ɑs-] [ɑsˋtɛnsərɪ] *n.*〖罗马天主教会〗圣体显供架.

os·ten·ta·tion [ɔstentéiʃən/ɑ̀s-] [ˌɑstɛnˋteʃən] *n.* (尤指对财富,奢华等的)夸耀,夸示(pretentious display, showing off);虚饰,炫耀(attempt or intention to attract notice).
òs·ten·tá·tious *adj.* **òs·ten·tá·tious·ly** *adv.*

os·te·o- [ɔ́stiou-/ɑ́s-] [ˋɑstɪˌo-] *pref.* "骨"(bone)之意.
[希腊语 *osteon*(骨)]

os·te·ol·o·gy [ɔstiɔ́lədʒi/ɑstiɑ́l-] [ˌɑstɪˋɑlədʒɪ] *n.* 骨(骼)学:解剖学上研究骨骼或骨结构的学问.

os·te·op·a·thy [ɔstiɔ́pəθi/ɑstiɑ́p-] [ˌɑstɪˋɑpəθɪ] *n.* 按骨术,整骨术:假定部分骨骼,尤其是脊椎的变形,通常会引起神经或血管障碍,是许多病变原因的疾病理论和治疗方法.
òs·te·o·páth·ic [-tiəpǽθik] [-tɪəˋpæθɪk] *adj.*
ós·te·o·pàth *n.* 按骨术专家.

Os·ti·a [ɔ́stiə/ɑ́s-] [ˋɑstɪə] 奥斯蒂亚:位于意大利中部拉丁姆(Latium)大区的古代港市.有人认为是古罗马所建立的最早殖民地,因台伯(Tiber)河的堆积作用而被掩埋.

ost·ler [ɔ́slə/ɑ́slər] [ˋɑslɚ] *n.*〖史〗(旅店的)马夫(stableman).

os·tra·cize, -cise [ɔ́strəsàiz/ɑ́s-] [ˋɑstrəˌsaɪz] *vt.* **1** 陶片放逐:在古代雅典(Athens),公民将危险分子或声名恶劣的人的名字写在陶片(ostraca)上,以投票方式将之放逐国外 5～10 年. **2** (为社会)排斥,放逐(exclude from society),摒弃,拒绝结交(refuse to associate with). **ós·tra·cìsm** *n.*

os·trich [ɔ́stritʃ/ɑ́s-, ɔ́ːs-] [ˋɑstrɪtʃ, ˋɔs-] *n.* 鸵鸟(*Struthio camelus*):栖息于非洲沙漠平原上,为现存最大的鸟类,翼短小,不会飞,但奔跑速度很快,具有强韧胃袋,为了帮助沙囊的消化功能,经常吞入坚硬的物体.据说被追逐时,会习惯性地将头藏进沙中,常被人用来比喻"藏头不藏尾"的愚蠢行为. ✽
ostrich plume(装饰用的)鸵鸟羽毛.

Os·tro·goth [ɔ́strəgɔ̀θ/ɑ́strəgɑ̀θ] [ˋɑstrəˌgɑθ] *n.* **1** [the Ostrogoths]东哥特族:哥特族(the GOTHS)



ostrich/鸵鸟
为现有最大型的鸟类,由脚至头高约 2～2.5 米,体重达 140 千克,不能飞但跑得很快,最高时速可达 60 千米.以前曾分布于亚洲西南部,现只栖息于非洲的干燥地带.



的东部分支。5 世纪末期左右征服意大利，并在狄奥多里克(THEODORIC)的领导下，在意大利、西西里(Sicily)、达尔马提亚(Dalmatia)建立东哥特王国，公元 555 年灭亡。**2** 东哥特族人。

Os·tro·góth·ic *adj.*

Os·wald[1] [ɔzwəld/ázwɔ:ld] [ˋɑzwəld] **St.** ～圣渥斯沃尔德(605? ～642)：诺森伯里亚(Northumbria)国王。634 年杀害不列颠国王卡德沃拉(Caedwalla)。英国历史学家比德(Bede)认为他是盎格鲁-撒克逊七大国王之一，纪念日为 8 月 5 日。

Os·wald[2] [ɔ́zwəld/ázwɔ:ld] [ˋɑzwəld] **St.** ～圣奥斯瓦尔德(? ～992)：英国宗教家，约克(York)大主教，纪念日为 2 月 28 日。

O. T. 《略》Old Testament《旧约全书》.

O·ta·hei·te [òutəhí:ti] [ˏotəˋhitɪ] ＝TAHITI.

o·ta·ry [óutəri] [ˋotərɪ] *n.* 海狗(eared seal)；海狗科(Otariidae)动物的通称，外耳很小，分布于南极。

O. T. C. 《略》Officer's Training Corps 军官训练队。

:oth·er [ʌ́ðə/ˈʌðər] [ˋʌðɚ] *adj.* **1** 其他的，别的；(性质、种类)不同的：——*in other words* 换句话说/ *among other things* 其中/ *Let's go to some other place.* 咱们到别处去吧！/ *The outcome was far other than what we expected.* 结果与我们所预期的全然不同。**2** [通常加冠词 the](二者中)另一个的，其余的(only remaining)：——*the other hand* 另一只手/ *the other side of the river* 河的对岸/ *Now open the other eye.* 现在睁开另一只眼睛。**3** 另外的，此外的(alternative，further or additional)：——*he and one other person* 他与另外一个人/ *A few other examples would be useful.* 再举两三个例子。**4** 以前的：——*men of other days* 以前的人。

every other (1) 每隔一个的：——*every other day* 每隔一天。(2)所有其他的：——*Every other member agreed to the proposal.* 所有其他会员都赞成这项提议。

on the other hand 另一方面(in contrast).

the other day [night] 前几天[前几夜].

other than 与…不同，…以外的(different from)：——*any person other than yourself* 除你之外的任何人。

other things being equal 若是其他条件相同的话.

——*pron.* ▶ 原为形容词的省略用法。**1** [通常加冠词 the](两个之中的)另一个：——*Here is one of my gloves. Where is the other?* 这是我的一只手套，另一只在哪儿？**2** 其他的人[物，例子]：——*Show me some others, please.* 请让我看一看别的。**3** [pl.] 他人：——*Do good to others.* 要善待他人。

of all others 在所有的当中尤其是….

someone or other 某人(person unknown).

——*adv.* 不同地，别样(otherwise)：——*I could not do other than go with him.* 我只有跟他去了。

other world[加冠词 the]来世(life after death).

óther-wòrld(*adj.*)来世的.

óther-wòrldly(*adj.*)(1)来世的。(2)空想的，超脱世俗的.

:oth·er·wise [ʌ́ðəwaiz/ʌ́ðər-] [ˋʌðɚˏwaɪz] *adv.* **1** 用别的方法，不同地(in a different way)：——*I think otherwise.* 我不那么想。/ *Under the circumstances, I cannot act otherwise.* 在这种情况下，我只能如此行事。**2** 若非如此，不然(if circumstances are or were different)：——*I might otherwise have been dead.* 不然我可能已死了。**3** [在命令句中作连接词用]否则…(or else)：——*Seize the chance, otherwise you will regret it.* 抓住机会，否则你会后悔。**4** 在其他方面…(in other respects)：——*He is a little rude, but not otherwise blameworthy.* 他是有点粗鲁，别的却没有什么可责备的。

——*adj.* **1** 不那样的，别样的：——*The matter is quite otherwise.* 事情完全不是那样。/ *How can it be otherwise than useless?* 不是无用是什么呢？**2** 在其他情况下的，其他方面的：——*their otherwise dullness* 在其他情况下，可就是他们的愚蠢。

and otherwise 等等.

or otherwise 或相反.

Oth·man[1] [ɔ́θmən/áθ-] [ˋɑθmən] 奥斯曼(574? ～656)：伊斯兰教正统派第三代哈里发，为先知穆罕默德(Muhammad)的女婿。

Oth·man[2] [ɔ̀θmən/áθ-] [ˋɑθmən]：→OSMAN.

O·tho [óuθou] [ˋoθo]，**O·tho·ni·an** [əθóuniən] [əˋθonɪən]：→OTTO[2].

o·tic [óutik] [ˋotɪk] *adj.* 〖解〗耳的(of the ear). [希腊语 *otikos*(←*ous* 耳)]

o·ti·ose [óuʃious，-ti-] [ˋoʃɪˏos，-tɪ-] *adj.* **1** 不必要的，无用的，多余的(not required，serving no practical purpose). **2** 《古》怠惰的，无益的(indolent or futile).

ó·ti·òse·ly *adv.*

ó·ti·òse·ness *n.*

o·ti·tis [outáitis] [oˋtaɪtɪs] *n.* 〖医〗耳炎(inflammation of the ear).

o·to·lith [óutəliθ] [ˋotəlɪθ] *n.* 〖医〗耳石，内耳石.

o·to·rhi·no·lar·yn·gol·o·gy [òutouràinoulæ̀riŋgɔ́lədʒi/-gál-] [ˏotoˏraɪnoˏlærɪŋˋgɑlədʒɪ] *n.* 耳鼻喉科学.

o·tor·rhe·a [òutərí:ə] [ˏotəˋriə] *n.* 〖医〗耳漏.

ot·ta·va ri·ma [ətá:və rí:mə] [əˋtavə ˋrimə] 八行诗：一种意大利诗体，各行由 11 个音节组成。在英诗中，每行有 10 个音节，以 ab ab ab cc 的形式押韵。

Ot·ta·wa [ɔ́təwə/át-] [ˋɑtəwə] **1** 渥太华：加拿大首都，位于安大略(Ontario)省。**2** [加冠词 the]渥太华河：加拿大东南部圣劳伦斯(St. Lawrence)河的支流。

ot·ter [ɔ́tə/átər] [ˋɑtɚ] *n.* **1** 水獭：水獭属(*Lutra*)及其近缘的哺乳动物。通常以鱼为食，覆有毛皮，足有蹼，尾巴略扁而尖。✽**2** 水獭毛皮。**3** 淡水浮钩具：一种钓鱼工具，垂挂数条装有饵或钓钩的铅坠板子。**4** 开口板：拖网渔业中，利用水的冲力使拖网口打开的扩网板。**5** 扫雷器：扫雷用的钢制风筝箱型框架，使扫雷的金属线维持一定的深度。

ótter-hòund(*n.*)猎水獭用的猎狗.

otter/水獭

图为分布于南美东部的大型水獭，体长 150 厘米，重 24 千克，欧洲水獭，体长约 80 厘米左右。穴居于河滨池畔间，以鱼、鸟为食。

ot·to[1] [ɔ́tou/át-] [ˋɑto] *n.* ＝ATTAR.

Ot·to[2] [ɔ́tou/át-] [ˋɑto]，**O·tho** [óuθou] [ˋoθo] 奥托(神圣罗马帝国皇帝，德国国王之名).

1 Otto Ⅰ 奥托一世(912～973)：通称"大帝"(the Great)，德国国王，在位期间 936～973 年，962 年由罗马教皇约翰十二世(John XII)加冕为皇帝，建立神圣罗马帝国。

2 Otto Ⅱ 奥托二世(955～983)：奥托一世之子，神圣罗马帝国皇帝，在位期间 967～983 年(973 年以后独自掌权)。德国国王，在位期间 961～983 年。

3 Otto Ⅲ 奥托三世(980～1002)：奥托二世之子，神圣罗马帝国皇帝，在位期间 996～1002 年，德国国王，在位期间 983～1002 年。

4 Otto Ⅳ 奥托四世(1182? ～1218)：神圣罗马帝国皇帝，在位期间 1209～1215 年，德国国王，在位期间 1198～1215 年。

Ot·to·ni·an [ətóuniən] [əˋtonɪən]，**O·thó·ni·an** [əθóu-] [əˋθo-] *adj.* 奥托王朝的，奥托王朝时代的。

ot·to·man[1] [ótəmən/át-] [ˋɑtəmən] *n.* **1** 褥榻：附有垫子却无靠背及扶手的长椅子.

Ot·to·man[2] [ótəmən/át-] [ˋɑtəmən] *adj.* 奥斯曼帝国的.
——*n.* 土耳其人(Turk).
Ottoman Empire [加冠词 the]奥斯曼帝国：公元1300年左右由奥斯曼一世(OSMAN)创建的土耳其帝国.1919年灭亡.✽

Ot·way [ótwei/át-] [ˋɑtwe] **Thomas**～奥特韦(1652～1685)：英国王政复辟时期剧作家.著有《孤儿》(*The Orphan*)、《被救的威尼斯》(*Venice Preserved*)等悲剧剧本.

O. U. 《略》Oxford University 牛津大学.

O. U. B. C. 《略》Oxford University Boat Club 牛津大学划船俱乐部.

ou·bli·ette [ù:bliét] [ˏubliˋɛt] *n.* (出入口在屋顶部的)地牢,秘密土牢(secret dungeon).

ouch [autʃ] [autʃ] *int.* 唉哟！好痛啊！(表突然刺痛的叫声).

Ou·de·narde [ú:dənà:d/-nàrd] [ˋudəˏnɑrd] (*Flem.* **Oudenaarde**, *Fr.* **Audenarde**)奥德纳尔德：比利时中西部东佛兰德(Flanders)省城镇.1708年马尔伯勒(Marlborough)公爵与欧仁(Eugene)亲王所率领的英国军队,在此打败了旺多姆(Vendome)指挥的法国军队.

O. U. D. S. 《略》Oxford University Dramatic Society 牛津大学戏剧协会.

ought[1] [ɔ:t] [ɔt]《口语》零(nought).
[可能由 *a nought* 转变成 *an ought*].

·**ought**[2] [ɔ:t] [ɔt] *v. aux.* (否定形式 **ought not**,《口语》**oughtn't**) ▶ 通常后接不定式 to. **1** [义务]应当,应该. ▶ 比 should 语气强.——*We ought to keep the law.* 我们应该遵守法律./ *He thought he ought not to be unkind to her.* 他认为他不该对她无情.
2 [必要,适当]最好…,做…是必要的事. ▶ 比 must 语气弱.——*We ought to let him go home.* 我们最好让他回家./ *You ought to know better.* 你最好搞清楚.
3 [愿望,当然]应该,该：——*Cambridge ought to win.* 剑桥大学应该赢.
4 [用 ought to have＋过去分词]早应该,本该：——*You ought not to have made such a rude reply to her.* 你不应该如此无礼地回答她./ *He ought to have been there at that time.* 当时他本该在那里了.

ou·gi·ya [u:gí:jə] [uˋgijə] *n.* 乌吉亚：毛里塔尼亚(Mauritania)货币单位.

Oui·da [wí:də] [ˋwidə] 韦达. ▶ 英国女作家(Marie Louise de la Ramée,1839～1908)的笔名.

Oui·ja [wí:dʒɑ:,-jɑ:,-dʒə,-jə] [ˋwidʒɑ,-jɑ,-dʒə,-jə] *n.* 灵应牌：术士所用写有文字及其他符号的板子.与另一种占板(planchette)一同使用可以得到神的启示.[商标名(法语 *oui yes*＋德语 *ja yes*)]

ounce[1] [auns] [auns] *n.* **1** 盎司(重量单位).(1)常衡(avoirdupois),＝1/16 磅.(2)金衡(troy weight),＝1/12 磅.(略：OZ.) **2** ＝fluid ounce. **3** 少量,些微(very small quantity)：——*An ounce of practice is worth a pound of theory.*《谚》一分实践抵得上十分理论.
fluid ounce 液量盎司：＝8(液量)打兰(dram),《英》1/20 品脱,《美》1/16 品脱.(略：oz.)
[拉丁语 *uncia*(磅或英尺的 1/12)]

ounce[2] [auns] [auns] *n.* **1** 《诗》猞猁,林独(lynx),类似山猫的猫科动物. **2** [动]雪豹 *Uncia uncia*(snow leopard)：栖息于中亚山岳地带,体型较豹小,毛色淡,有类似豹的斑点(→图 LEOPARD).

O. U. P. 《略》Oxford University Press 牛津大学出版社.

:**our** [auə/auər] [auɚ] *pron.* [we 的所有格] **1** 我们的：——*our friend* 我们的朋友/ *for all our sakes* 为了大家. **2** (国王、君主等用语)朕的,寡人的；(报纸社论等用语)笔者的,本报的：——*our loyal subjects* 朕的忠实臣民/ *in our opinion* 依我们[笔者]之见. **3** (指话题中的人,互相有关系的人)正在谈的,那个：——*our gentleman* 那位绅士.
Our Father (1)(基督教的)天父,上帝.
Our Lady 圣母马利亚.

:**ours** [auəz/auərz] [aurz] *pron.* [we 的物主代词]我们的：——*This house is ours.* 这幢房子是我们的./ *Ours is a large family.* 我们是大家庭./ *Let me show you some of ours.* 给你看看我们的吧.

our·self [àuəsélf/auər-, ɑr-] [aurˋsɛlf, ɑr-] *pron.* (国王、君主等用语)朕亲自,寡人自己；(报纸社论等用语)余本人,笔者本身.

:**our·selves** [àuəsélvz/auər-, ɑr-] [aurˋsɛlvz, ɑr-] *pron.* [we 的反身代词] **1** [反身用法]我们自己：——*We shall only harm ourselves.* 我们只会伤害我们自己./ *to see ourselves as others see us* 就如别人看我们那样看我们自己. **2** [强调用法]我们自己,我们亲自：——*We ourselves have often made that mistake.* ＝*We've often made that mistake ourselves.* 我们自己也时常犯那样的错误./ *Let us do it ourselves.* 咱们亲自做吧！**3** 正常的[本来的]我们：



Ottoman Empire/奥斯曼帝国
17世纪土耳其派的纤细画《穆罕默德之战》(伊斯兰堡土耳其伊斯兰教美术馆藏).奥斯曼帝国的造形美术,是以忠心效力伊斯兰教寺院与伊斯兰教国王为主.伊斯兰教国王图书馆的精装本或手抄本的插图中,有许多美丽的纤细画.

——*We were not ourselves for a while.* 我们愣了一会儿.

-ous [-əs] [-əs] *suf.* [形容词后缀]接于名词之后,表"多…的"、"有…特性的"之意(例 *grievous*, *mountainous*, *poisonous*).

Ouse [u:z] [uz] [加冠词 the]乌斯河(英国河流之名) **1** 由北约克郡(North Yorkshire)的休厄尔(Sewell)河与乌尔(Ure)河会流的河. 再与特伦特(Trent)河会流形成亨伯(Humber)河三角洲. **2** (亦作 **Great Ouse**)大乌斯河:英格兰中部河流,注入沃什(Wash)河. **3** 东萨塞克斯(East Sussex)郡河流. 在纽黑文(New Haven)注入英吉利海峡.

ou·sel [ú:zəl] [uzl] *n.* :→OUZEL.

oust [aust] [aʊst] *vt.* **1**〖法律〗从…剥夺(财产、权利等)(put out of possession)〈*of*〉. **2** (将(人)从场所、地位等)驱逐,赶走(eject, expel)〈*from*〉.

:out [aut] [aʊt] *adv.* **1** 向外面,(离)开,出去(away from a place):——*go out for a walk* 出去散步 / *get out of the car* 从车上下来.
2 在外面,远离,(not in or at a place):——*shut a person out* 将某人关在外面/ *be out at sea* 在海上航行中/ *Keep out.* 切勿入内.
3 在户外,不在家(not at home);在国外:——*dine out* 在外面吃饭/ *Father is out on business.* 父亲因公在外. / *His son is out in Canada.* 他的儿子在加拿大.
4 问世,发表,公开;出版(published);(花)开了,绽放(no longer in bud, open):——*The stars are out.* 星星出来了. / *The truth is out at last.* 真相终于大白. / *My book is coming out soon.* 我的书即将出版/ *The roses are out.* 玫瑰花开了.
5 (未婚女子)进入社交界(introduced to society):——*bring one's daughter out* 带女儿进入社交场合.
6 大声地,高声地:——*cry out* 大声叫/ *speak out* 大声说话.
7 到最后,到结束(to or at an end);完全地,彻底地(completely);(火)熄灭(not burning, no longer visible):——*think out* 想透,想出/ *hear a person out* 听某人说完/ *be tired out* 精疲力竭/ *We ran out of oil.* 我们的油用完了. / *The candle went out.* 蜡烛熄灭了.
8 过时,不流行,落伍:——*Mini skirts are out.* 迷你裙不流行了.
9 (计算)错误;变调;损坏,损失:——*I was out in my calculation.* 我算错了/*My watch is five minutes out.* 我的表差了五分钟. / *My shoulder is out.* 我的肩膀脱臼了. / *I am ten dollars out.* 我损失了十美元.
10 离开现职[政权](not in office);停止工作,罢工(not at work, on strike):——*Our party is out.* 我们的党下台了. / *She is out because of illness.* 她因病请假.
11〖运动〗(击球员)出局;(拳击)无法再战,被击倒(unable to put up a defence):——*out for the count* 数 10 下后仍站不起来.
12 (无线电通信)发报结束(transmission ends).
out and about (病人)能外出走动.
out and away 远远地,大大地(by far).
out and out 彻底地,完全地.
out for 致力于…,专心于…(intent on).
out of (1) 自…之内(from within),在…之外(not within);从…之中(from among):——*He went out of the house.* 他走出房子. / *Nine people out of ten know that.* 十人中有九人知道那件事. (2) 超过…的范围(beyond the range of):——*be out of sight* 看不到. (3) 没有…,不足,不够(without):——*be out of one's senses* 失去理智. (4) [动机,原因]从…(from),因为…(owing to);[材料]用…(by use of);(动物)由…而生:——*out of curiosity* [*pity*, *kindness*]出于好奇[同情,好意]/ *make a basket out of palm leaves* 用棕榈叶做篮子.
out of doors 在室外,到户外(in or into the open air).
out of it 处于局外的,无关系的(not included);孤独的;手足无措的,困惑的(at a loss).
out of this world 最高的,超凡的,非常好的.
out to do 努力想做,极欲尝试.
——*prep.* **1**《美》从…往外:——*look out the window* 从窗口往外看. **2**《美口语》沿…向外:——*drive out the street* 沿这条街驾车(向郊外)驶去. **3**《古》从…:——*from out the azure sea* 从蔚蓝的大海.
——*adj.* **1** 外面的,外部的(external):——*the outside* 外侧. **2** 住在外面[在外面]的;(岛屿等)远离的. **3** (比赛)在客方场地进行的(played away). **4** 失去职权[现职]的. ——*n.* **1** 逃脱的方法,遁辞(way of escape). **2** 失业者. **3** [the outs]在野党.
at outs 不和,不睦. ***ins and outs***:→IN.
——*vt.* **1** 熄灭(灯火等)(put out). **2**《俗·口语》赶出去. **3**〖拳击〗击倒,打倒.
òut-of-the-wáy(*adj.*) (1) 偏僻的,远离人烟的(remote). (2) 珍奇的,非凡的(uncommon, remarkable).

outback/内地
1850 年以后,澳大利亚内地也被开发成牧场.



out- [aut-] [aʊt-] *pref.* 1 表示"外面的"(external)之意(如 *outline*). 2 表示"分离的"(detached)之意(如 *outhouse*). 3 表示"在…之外"(out of)之意(如 *outdoors*). 4 表示"过度地"(to excess)之意(如 *outgrow*). 5 表示"胜过"(so as to surpass)之意(如 *outrun*).

out·back [áutbæ̀k] [ˈaʊt,bæk] *adj.* 《澳》内地, 在内陆的:——*outback life* 内地生活. ——*n.* 内地(remote inland districts). ✻
——*adv.* 往内地:——*leave the city and go outback* 离开城市到内地去.
óut·bàck·er *n.* 内地居民.

out·bid [àutbíd] [,aʊtˈbɪd] *vt.* (**-bid;-dd-**)出价超过, 出价高过(别人)(outdo in bidding, offer more than).

out·board [áutbɔ̀:d/-bɔ̀rd] [ˈaʊt,bɔrd] *adj.* 1 船[机]外的, (船、飞机的)外侧的. 2 (汽艇)在船尾外侧装有引擎及推进装置的.
——*adv.* 向船[机]外.

out·brave [àutbréiv] [,aʊtˈbrev] *vt.* 1 不把…放在眼里, 勇敢地反抗…(defy, stand against bravely). 2 在勇气上[服饰华丽上]超过(outdo in bravery, finery splendour, etc.).

·**out·break** [áutbrèik] [ˈaʊt,brek] *n.* 1 (愤怒、战争、疾病、火灾的)爆发, 突发(breaking out):——*the outbreak of war* 战争的爆发. 2 暴动, 叛乱. 3 露出, 呈现.

out·build·ing [áutbìldiŋ] [ˈaʊt,bɪldɪŋ] *n.* (正房的)附属建筑物(如马厩等)(outhouse).

out·burst [áutbə̀:st/-bə̀:rst] [ˈaʊt,bɚst] *n.* (感情的)进发(explosion of feeling), (激烈言词的)吐露; (火山的)爆发(volcanic eruption).

out·cast [áutkɑ̀:st; 美 + -kæ̀st] [ˈaʊt,kɑst,-,kæst] *adj.* 1 (被家族、友人)逐出的(cast out from home and friends). 2 无家可归的, 无依无靠的(homeless, friendless).
——*n.* 1 被逐出去的人. 2 流浪者, 无家可归的人(vagabond).

out·caste [áutkɑ̀:st; 美 + -kæ̀st] [ˈaʊt,kɑst,-kæst] *n.* 《印度》失去种姓的人, 贱民(person who has lost his caste or has no caste).
——*adj.* 失去种姓的, 贱民的.

out·class [àutklɑ́:s; 美 + -klǽs] [,aʊtˈklɑs,-ˈklæs] *vt.* 在等级上高于, 胜过(belong to a higher class than, completely beat).

out·come [áutkʌ̀m] [ˈaʊt,kʌm] *n.* 结果, 结局(issue, result):——*the outcome of a contest* 竞赛的结果.

out·crop [áutkrɔ̀p/-krɑ̀p] [ˈaʊt,krɑp] *n.* (地层、矿脉、岩石等的)露头: 任何构成地壳的岩层、火山岩体或矿体等, 如未为泥土、草木或人造物掩覆, 而露出于地面上可观察到的部分, 都可称为露头(→图 ROCK[1]).

out·cry [áutkrài] [ˈaʊt,kraɪ] *n.* 1 叫声, 大声喊叫(crying out). 2 喧嚣, 骚动(uproar). 3 强烈抗议(clamour).

out·dis·tance [àutdístəns] [,aʊtˈdɪstəns] *vt.* 把(其他赛跑者)远远抛在后头, 远远超过(get far ahead of).

out·do [àutdú:] [,aʊtˈdu] *vt.* (**-did;-done**)胜过, 超过(surpass, excel).

·**out·door** [áutdɔ̀:/-dɔ̀r] [ˈaʊt,dɔr] *adj.* 户外的, 在户外的, 用于户外的(done, existing or used outdoors):——*outdoor games* 户外比赛/*an outdoor dress* 外出服.
outdoor relief〖英史〗院外救济: 给予无法进入救济院、济贫院等救济机构的人的救济.

·**out·doors** [áutdɔ̀:z/-dɔ̀rz] [ˈaʊt,dɔrz] *adv.* 在户外, 到户外(out of doors):——*go outdoors* 去室外.

·**out·er** [áutə/-tər] [ˈaʊtɚ] *adj.* 1 离开中心的, 外部的(farther from a center or inside); 外面的, 外侧的(external, of the outside):——*the outer suburbs* 远离市中心的郊外/*outer garments* 外衣. 2 客观外界的(objective), 物质的(physical).
——*n.* 1 靶的最外侧(←→ *inner*); 中靶不中圈的子弹. 2 《澳》(赛马场附近的)野外赌博场; 运动场中没有遮篷的部分.
on the outer 《俗》一贫如洗; 没有人缘的.
óut·er·móst [-mòust] [-most] *adj.*
outer man[加冠词 the]外表, 衣着外貌(personal appearance, dress).
outer space (地球大气以外的)外层空间, 宇宙(universe).
outer world[加冠词 the]外界人士, 社会上的人们(people outside one's own circle).

out·face [àutféis] [,aʊtˈfes] *vt.* 1 看得(人)局促不安, 把(人)盯得难为情(look out of countenance, stare down).
2 无畏地面对, 勇敢地应付, 对抗(confront fearlessly or impudently, brave, defy).

out·field [áutfi:ld] [ˈaʊt,fild] *n.* 1 偏远的田地(outlying land). 2 偏远地区(outlying region). 3〖板球, 棒球〗外场; [集合名词]外场手.

·**out·fit** [áutfit] [ˈaʊt,fɪt] *n.* 1 (为达到某种目的所必需的)全部装备, 全套用具(complete equipment, set of things); 全套服装(set of clothes to be worn together):——*a camping outfit* 一套露营装备. 2 《美》旅行团, 《口语》一队(一组)人(organized group of persons).
——*vt.* 装备, 供应(provide, supply)(*with*).
óut·fít·ter *n.* 旅行[运动]用品商; 男式成衣零售商.

out·flank [àutflǽŋk] [,aʊtˈflæŋk] *vt.* 1 包围(敌军等的)侧翼(get beyond the flank of). 2 迂回至侧翼袭击(敌人), 智胜(outmaneuver by a flanking movement).

out·flow [áutflòu] [ˈaʊt,flo] *n.* 流出(物)(what flows out); 流出量(amount flowing out).

out·gen·er·al [àutdʒénərəl] [,aʊtˈdʒɛnərəl] *vt.* (《英》-ll-)以优越的战略战术击败(defeat by superior generalship).

out·go [*n.* áutgòu; *v.* ˌ ˈ] [*n.* ˈaʊt,go; *v.* ,aʊtˈgo] *n.* (pl. **-goes**), *v.* (**-went;-gone**)——*n.* 支出, 开支(expenditure, outlay).
——*vt.* 1 胜过, 超越(surpass). 2 《古》比…走得快.
out·gó·ing *n.* 1 出外(going out). 2 [pl.]支出, 开支(expenditure).

out·grow [àutgróu] [,aʊtˈgro] *vt.* (**-grew;-grown**) 1 长得比…快, 长得比…高(grow faster, get taller than).
2 长得太大而不适…(get too big for).
3 成长得不再具有(孩提时期的习惯、疾病、嗜好等)(leave behind as one grows).

out·growth [áutgròuθ] [ˈaʊt,groθ] *n.* 1 生成物, 赘生物(excrescence); 分枝(offshoot). 2 自然产物(natural product).

out-her·od [àuthérəd] [,aʊtˈhɛrəd] *vt.* 超过, 胜过(outdo, surpass). [通常用于下面短语中]
out-herod Herod 比希律王还要暴虐.

out·house [áuthàus] [ˈaʊt,haʊs] *n.* 1 (正房的)附属建筑物(house or building belonging to the main house). 2《美》户外厕所(outdoor lavatory).

out·ing [áutiŋ] [ˈaʊtɪŋ] *n.* 远足, 短途旅游(pleasuretrip).

out-jock·ey [àutdʒɔ́ki/-dʒɑ́ki] [,aʊtˈdʒɑkɪ] *vt.* 用诡计击败, 智胜(outmaneuver).

out·land·er [áutlæ̀ndə/-ər] [ˈaʊt,lændɚ] *n.* 1 (主要用于诗中)外国人, 外侨(alien). 2 = Uitlander.

out·land·ish [àutlǽndiʃ] [,aʊtˈlændɪʃ] *adj.* 1 (服装、说话等)外国风格的, 外国腔的(foreign looking or sounding); 生疏的, 奇异的, 古怪的(unfamiliar, bizarre, uncouth). 2 偏僻的.
òut·lánd·ish·ly *adv.*
òut·lánd·ish·ness *n.*

out·last [àutlɑ́:st; 美 + -lǽst] [,aʊtˈlɑst,-ˈlæst] *vt.* 比…经久, 比…持久(last longer than).

out·law [áutlɔ̀:] [ˈaʊt,lɔ] *n.* 1 被剥夺法律保护的人(person deprived of the protection of the law), 被放逐者(banished or exiled person). 2 亡命之徒, 无法无天的犯罪者.
——*vt.* 1 剥夺…的法律保护, 使失去法律效力.
2 宣告…非法, 禁止.
óut·làw·ry *n.* 1 被剥夺法律保护. 2 非法化. 3 无视法律.

out·lay [áutlèi] [ˈaʊt,le] *n.* 支出, 花费, 费用(what one spends, expenses).

·**out·let** [áutlèt] [ˈaʊt,lɛt] *n.* 1 出口, 出路(means of escape, way out):——*the outlet of a lake* 湖水的流出口/*an outlet for one's emotion* 发泄感情的方法. 2 (商品的)销路, 市场(market for goods):——*outlets for these goods* 这些商品的销路. 3 《美》〖电〗电源插座.

out·li·er [áutlàiə/-ər] [ˈaʊt,laɪɚ] *n.* 1 离开本体的部分(outlying part or member). 2〖地质〗外露层: 因剧烈侵蚀作用而与本体分离的地层部分(←→ *inlier*).

·**out·line** [áutlàin] [ˈaʊt,laɪn] *n.*, *v.* (**-lined;-lining**)——*n.* 1 轮廓, 外形(external boundary):——*the outline of a mountain against the sky* 天际一座山的轮廓. 2 略图, 图稿(sketch). 3 大纲, 摘要(rough draft, summary); [pl.]主要特色, 要点, 一般原理[原则](main features, general principles):——*an outline of his essay* 他的论文概要/*give an outline of* 概略地叙述….
——*vt.* 1 描绘…的轮廓[外形, 略图]:——*a mountain outlined against the blue sky* 衬着蓝天现出轮廓的山. 2 概述, 略述:——*outline the plan* 概述这个计划.

out·live [àutlív] [,aʊtˈlɪv] *vt.* 1 活过(某时期), 比…经久(live beyond). 2 (安然地)度过, 经受住(come safely through, get over the effect of). 3 活得比…久(live longer than).

out·look [áutlùk] [ˈaʊt,lʊk] *n.* 1 视野, 景色(what one sees on looking out, view, prospect). 2 人生观(general view of life). 3 前景, 展望(what seems likely to happen).

out·ly·ing [áutlàiiŋ] [ˈaʊt,laɪɪŋ] *adj.* 远离中心的, 偏远的(situated far from the center, remote).

out·ma·noeu·vre, -neu·ver [àutmənú:və/-vər] [,aʊtməˈnuvɚ] *vt.* 用谋略胜过, 以计策挫败(get the better of by superior strategy).

out·match [àutmǽtʃ] [,aʊtˈmætʃ] *vt.* 胜过, 优于(be more than a match for).

out·mod·ed [àutmóudid] [,aʊtˈmodɪd] *adj.* 过时的, 旧式的(out of date, old-fashioned).

out·most [áutmòust] [ˈaʊt,most] *adj.* 最外部的, 最远的(outermost).

out·num·ber [àutnʌ́mbə/-bər] [,aʊtˈnʌmbɚ] *vt.* 在数量上胜过…, 比…多(exceed in number).

out·pa·tient [áutpèiʃənt] [ˈaʊt,peʃənt] *n.* 门诊病人.

out·point [àutpɔ́int] [,aʊtˈpɔɪnt] *vt.*〖游艇〗比(别的船)更能逆风航行(sail closer to the wind than).

out·post [áutpòust] [ˈaʊt,post] *n.* 前哨(地点), 前哨部队.

out·pour·ing [áutpɔ̀:riŋ] [ˈaʊt,pɔrɪŋ] *n.* 1 流出, 迸发, 流露(effusion). 2 流出物, 流露感情的言词(verbal or literary expression of emotion).

·**out·put** [áutpùt] [ˈaʊt,pʊt] *n.* 1 产量, 生产量(amount produced); 产物, 制品, 作品(product):——*the output of coal* 煤产量. 2 (发电机等的)输出功率. 3〖电脑〗输出; 输出信息; 输出设备.
output statement〖电脑〗输出指令: 将已处理完毕并贮存在存储器的资料, 用人类所能识别的形式表示出来, 称为输出指令.

·**out·rage** [áutreidʒ] [ˈaʊtredʒ] *n.*, *v.* (**-raged; -raging**)——*n.* 1 (对权利、感情等的)侵害; 无礼, 侮辱:——*an outrage upon justice* 对正义的侮辱. 2 暴行(deed of violence):——*commit an outrage on a woman* 对一名妇女施以暴行. 3 《美》(对迫害、侮辱的)愤慨:——*a feeling of outrage* 愤怒的感觉.
——*vt.* 1 对…施暴(do violence to); 伤害(他人的感情等)(injure), 侮辱(insult). 2 违反(法律、道德等), 侵害(violate):——*outrage the law* 违反法律. 3 《美》使愤慨:——*I am outraged by his behaviour.* 他的所作所为使我很愤慨.
out·rá·geous *adj.* 1 不寻常的(extraordinary). 2 狂暴的, 猛烈的(violent, furious). 3 残忍的, 非人道的, 无法无天的.
out·rá·geous·ly *adv.*
out·rá·geous·ness *n.*
[古法语(←*outrer* 超越)]

Ou·tram [ú:trəm] [ˋutrəm] **Sir James**～乌特勒姆(1803～1863);英国将军,平定印度兵变(the Indian Mutiny)的英雄,曾援救印度北部的勒克瑙(Lucknow)市.✲

out·ran [àutrǽn] [ˌautˋræn] *v.* outrun 的过去式.

out·range[àutréindʒ] [ˌautˋrendʒ] *vt.*(枪炮)比…射程更远(have a longer range than).

out·rank [autrǽŋk] [autˋræŋk] *vt.* 1 级别高于…,地位比…高(to have a higher rank than). 2 重要性超过…(to surpass in importance).

ou·tré [u:trei] [ˋutre] *adj.* 超出常规的(outside the bounds of propriety),怪异的(eccentric).
[法语,*outrer*(参照 OUTRAGE)的过去分词]

out·reach [*v.* autri:tʃ, *n.* ˊ ˊ] [*v.* autˋritʃ, *n.* ˋaut,ritʃ] *v.*, *n.* ——*vt.* 1 超过…(exceed):——*The demand for electrical power continues to outreach the supply.* 电力的供应仍是满足不了需求.
2 (以诡计、手腕等)胜过…(get the better of by trickery, overreach):——*He outreached himself and became tangled in his own plot.* 他聪明反被聪明误.
——*vi.* 1 走得太远(to go too far).
2 延伸(reach out).
——*n.* 1 范围(an extent or length of reach):——*the outreach of the floods* 洪水泛滥的范围.
2 延伸,伸出(the act or process of reaching out).

out·re·lief [áutrili:f] [ˋautrɪ,lif] *n.*《英》(济贫院等的)院外救济(OUTDOOR relief).


out·rid·er [áutràidə/-ər] [ˋaut,raɪdɚ] *n.*(马车的)骑从,随行人员(mounted attendant).

out·rigged [áutrigd] [ˋaut,rɪgd] *adj.*(船)带有舷外浮材的(having outriggers).

out·rig·ger [áutrìgə/-ər] [ˋaut,rɪgɚ] *n.* 1 (1)(防翻船用的)舷外浮材,舷外浮体.(2)(为使小船容易使用长桨而设的)舷外托座.(3)带有舷外托座的船.
2 (建筑物的)悬臂梁.
3 (将备用的马匹系于车辕外侧的)辕外横木;系于辕外横木上的备用马.
outrigger canoe:带有舷外浮材的独木舟(→图 CANOE).

out·right [*adv.* àutráit; *adj.* ˊ ˊ] [*adv.* ˌautˋraɪt; *adj.* ˋaut,raɪt] *adv.* 1 全然地,完全地(altogether, entirely). 2 当场,即刻地(once for all). 3 毫不保留地,率直地(without reservation, openly).
——*adj.* 1 直截了当的,率直的(downright, direct). 2 彻底的,完全的(thorough).

Outram/乌特勒姆 英国陆军将军. 16～39 岁之间服役于印度,印度兵变(1857～1859)时,因占领了兵变中心勒克瑙(Lucknow)市而闻名.



óut·right·ness *n.*

out·ri·val [àutráivəl] [ˌautˋraɪvl] *vt.*(《英》-ll-)在竞争中胜过(outdo as a rival).

out·run [autrʌ́n] [autˋrʌn] *vt.* —— 1 跑过…,跑得比…快(surpass in running, run faster than).
2 增加得比…快,发展得比…快(increase or develop faster than):——*saving will chronically tend to outrun investment* 储蓄慢慢地有比投资增加得快的趋势.
3 从(追赶者)逃脱(escape from).
4 超越…(go beyond),超出…的范围(pass the limit of).
5 比…得到更多的票数(receive more votes than).

out·rush [áutrʌ̀ʃ] [ˋaut,rʌʃ] *vt.*, *n.* ——*vt.*(橄榄球赛等中)比(对方)冲得更前(excel an opposing team in rushing).
——*n.* 冲出,涌出(the act of rushing out).

out·sail [autséil] [autˋsel] *vt.* 比…航行得快(surpass in sailing, sail faster than).

out·set [áutsèt] [ˋaut,sɛt] *n.* 着手,开始,起初(start, commencement).

out·shine [àutʃáin] [ˌautˋʃaɪn] *vt.*(-shone) 1 比…照得更亮(shine brighter than).
2 比…更好,胜过…(surpass in splendor or excellence).

:out·side [àutsáid, ˊ ˊ] [ˌautˋsaɪd, ˋaut,saɪd] *n.*
1 外面,表面,外部(external side or surface, outer parts):——*open the door from the outside* 从外面开门.
2 (人行道的)外侧,近车道的一边.
3 外观,外表(outward aspect).
4 极端,极限:——*at the outside* 至多,最多.
outside in 里面翻到外面.
——*adj.* 1 [在]外面的,从外侧[外面]的:——*an outside noises* 外面的噪音/*outside work* 室外工作.
2 外界的,局外的(not belonging to some circle or institution):——*an outside opinion* 外界的意见.
3 最大的,极限的(greatest existent or possible):——*the outside price* 最高价.
——*adv.* 1 在[向]外面:——*The wall is white outside.* 墙的外侧是白色的.
2 向[在]外面,户外,海上:——*go outside* 到户外去.
outside of (1)在…外面的:——*noises outside of the house* 房子外面的吵闹声.
(2)除了…之外:——*outside of him no one else attended the meeting.* 除了他以外无人出席会议.
——*prep.* 1 在[向]…的外面(external to);超过…的范围(beyond the limits of):——*outside the house* 在房子外面/*That's outside the question.* 那是没问题的.
2 除…之外(not included in, other than):——*He has no interests ouside his work.* 除工作外,他对任何事情都不感兴趣.
outside broker(非交易所会员的)场外经纪人(one not a member of the Stock Exchange).
outside edge(滑冰中)使用外刃滑行.
outside left[**right**]〖足球〗左(右)边锋:比赛时位于左(右)侧的选手(→图 ASSOCIACION).
outside porter 车站搬运行李的人(one conveying the luggage from a station).

out·sid·er [àutsáidə/-ər] [ˌautˋsaɪdɚ] *n.* 1 圈外人,局外人(non-member);门外汉(uninitiated person, layman).
2 (与社会群体)不能融洽相处的人,(为社会所)排斥的人(person not fit to mix with good society).
3 (赛马、比赛中)无胜算的马[人].

out·size [áutsàiz] [ˋaut,saɪz] *n.* 1 超过标准尺寸的东西[人](person or thing larger than the normal). 2 (成衣的)特大号. 3 [作形容词用]特大号的.

·out·skirts [áutskə̀:ts/-skə̀:rts] [ˋaut,skɝts] *n.* [作复数用](城镇等的)外围,郊区(outer border):——*live on the outskirts of a village* 住在村子边儿.

out·smart [àutsmá:t/-smárt] [ˌautˋsmart] *vt.* 以机智胜过…(outwit, be smarter than).

out·span [àutspǽn] [ˌautˋspæn] *v.*(-nn-)*n.*《南非》——*vt.* 卸下(牛马的)轭,给…除去马具(unyoke, unharness).
——*vi.* 卸下牛马的轭.
——*n.*(牛马等)卸轭,卸轭的时间[地点].

out·spo·ken [àutspóukən] [ˋautˋspokən] *adj.* 率直的,直言不讳的(frank, unreserved).
òut·spó·ken·ly *adv.*
òut·spó·ken·ness *n.*

out·spread [áutsprèd] [ˋaut,sprɛd] *adj.* 张开的,展开的(spread out).

·out·stand·ing [àutstǽndiŋ] [ˌautˋstændɪŋ] *adj.* 1 显著的,著名的,明显的(prominent, conspicuous, eminent):——*an outstanding person* 著名人物/*an outstanding example* 显著的例子.
2 未定(未解决)的(that is not yet determined or settled):——*outstanding debts* 未偿还的债务/*outstanding issues* 悬而未决的问题.

out·stay [àutstéi] [ˌautˋste] *vt.* 1 停留超过…的程度(stay beyond the limits of).
2 比…停留得久(stay longer than).

out·strip [àutstríp] [ˌautˋstrɪp] *vt.*(-pp-)1 超越…,比…跑得快(pass in running).
2 (能力等)胜过…(surpass).

out·stroke [áutstròuk] [ˋaut,strok] *n.* 向外冲程:指蒸汽机或其他引擎内活塞朝曲轴方向推动的冲程.

out·think [àutθíŋk] [autˋθɪŋk] *vt.* 1 智胜(outwit, get the better of by thinking more quickly or adroitly).
2 在思想上超越…(surpass in thinking).

out·thrust [áutθrʌ̀st] [ˋaut,θrʌst] *n.*(建造物的)突出物.

out·top [auttɔ́p] [autˋtap] *vt.* 高出…,凌驾(surpass in height, surmount).

out·vie [àutvái] [ˌautˋvaɪ] *vt.*(-vying)(竞赛中)胜过…(outdo in a contest or rivalry).

out·vote [àutvóut] [ˌautˋvot] *vt.* 票数胜过…(outnumber in voting).

·out·ward [áutwəd/-wərd] [ˋautwɚd] *adj.* 1 向外的(directed towards the outside);向外走的(going out):——*an outward voyage* 出航.
2《古》外面的,外侧的,外部的(outer, external):——*his outward appearance* 他的外表.
3 肉体(上)的(bodily).
4 (与精神相对)物质的(material).
5 看得见的,表现于外的(visible).
6 外表上的,表面的(apparent). ——*adv.* 向外的,往国外的:——*dwelling sections growing outward* 向周围扩展的住宅区/*a ship bound outward* 开往国外的船.
óut·ward·ly *adv.* **óut·ward·ness** *n.*
outward form 外观,外表(appearance).
òutward-bóund(*adj.*)(船、乘客)往国外的(going away from home).
outward and inward(*n.*)吞吐量:指在一定期间内,经由海运进出港口,并且在港内装卸货物的总数量.以吨为表示单位.

·out·wards [áutwədz/-wərdz] [ˋautwɚdz] *adv.* ＝outward.

outwash [áutwɔʃ] [ˋaut,waʃ] *n.* 冰水沉积:由冰川流出的溶冰所造成的冰水沉积物,常具层状而且有很多交错层,多位于冰川的前端.

out·wear [autwέə] [autˋwɛr] *vt.* 1 穿破,用尽,用坏(wear out, use up, destroy by use).
2 使精疲力竭(exhaust).
3 比…耐用(last longer in use than),比…经久(outlive).

out·weigh [àutwéi] [ˌautˋwe] *vt.* 1 比…重(exceed in weight). 2 比…更有价值[重要性,影响力](exceed in value, importance, or influence).

out·wit [àutwít] [ˌautˋwɪt] *vt.*(-tt-) 1 以机智胜过…. 2 欺骗(overreach, take in).

out·work [áutwə̀:k/-wə̀:rk] [ˋaut,wɝk] *n.* 外堡,外垒:设于城堡外围的防御工事.

out·worn [àutwɔ́:n/-wɔ́rn] [ˌautˋwɔrn] *adj.* 1 破旧的(worn out). 2 疲倦的,精疲力竭的(exhausted, spent). 3 过时的,陈腐的(out of date, obsolete).

ou·zel, ou·sel [ú:zəl] [ˋuzl] *n.* 1 乌鸫;亦指类似于乌鸫的鸟类,尤指环颈鸫(ring ouzel). 2 ＝WATER ouzel. 3《废》黑鸟(blackbird).

o·val [óuvəl] [ˋovl] *adj.* 卵形的(egg-shaped)；椭圆形的(ellipsoidal, elliptical). —*n.* **1** 卵形，椭圆形，卵形[椭圆形]的东西. **2** (亦作 **Kennington Oval**)[the O-]椭圆板球场：位于伦敦肯宁顿(Kennigton)的萨里(Surrey)郡板球俱乐部的比赛场. [中世纪拉丁语 *ovalis*(←拉丁语 *ovum* 蛋)]

ov·al·bu·min [òuvælbju:mən] [ˌovælˋbjumən] *n.*〖生物〗卵白，卵清蛋白.

o·va·ry [óuvəri] [ˋovəri] *n.* **1**〖解·动〗卵巢(→图 PELVIS). **2**〖植〗子房：雌蕊下端肥大的部分，受精后成为果实(→图 FLOWER).

o·var·i·an [ouvέəriən] [oˋvɛriən] *adj.*

o·vate [óuveit] [ˋovet] *adj.*〖生物〗卵形的，椭圆形的(egg-shaped, oval).

o·va·tion [əvéiʃən] [oˋveʃən] *n.* **1**〖古罗马〗小凯旋仪式(lesser triumph). **2** 热烈欢迎(enthusiastic reception)，齐声喝彩(spontaneous applause).

·**ov·en** [ʌ́vən] [ˋʌvən] *n.* 烤箱，烤炉，灶，窑，炉(enclosed chamber for baking, heating, drying, etc.)：—*bake bread in a oven* 用烤箱烤面包/*hot from the oven* 刚出炉的. ✲

Dutch oven：→DUTCH.

óvenwàre(*n.*)(烤箱用的)耐热器皿.

:**o·ver** [óuvə/-vər] [ˋovɚ] *adv.* **1** 由上往下，依靠：—*lean over* 身体靠着….

2 在[到]对面，在[到]那边，渡过，穿过，横过：—*the house over the river* 对岸的房子/*go over to America* 远渡到美国.

3 溢出，越过，在上方[头上]：—*The milk boiled over.* 牛奶煮沸，溢出来了./*A helicopter circled over.* 直升机在头顶上盘旋.

4 转交，移交，转变：—*hand over the tickets to them* 将车票亲手交给他们/*go over to the enemy* 背叛投敌/*Over (to you)!* (无线电通讯用语)报文完，请回电！

5 全面，普遍，到处(so as to cover or touch the whole surface)：—*The lake froze over.* 湖面上结满了冰./*paint the fence over in white* 将围栏全涂成白色/*travel Europe over* 旅行全欧洲.

6 倒下：—*fall over* 跌倒/*knock over* 击倒/*push over the edge* 把边缘推倒.

7 颠倒：—*Don't bend it over* 不要把那个折反了./*turn over the pages* 翻页.

8 反复地(with repetition)：—*six times over* 重复6次/*read the letter many times over* 把那封信重复读几遍.

9 从头到尾，完全，全部(from beginning to end, through)：—*read the novel over* 将那本小说从头到尾看过/*think the matter over* 彻底考虑这件事情.

10 结束，完了(at an end, done with)：—*The war is over.* 战争结束了./*Winter is over.* 冬天过去了.

11(数量)另计，加上，此外(in addition, besides)；多，再(more)：—*old men of seventy and over* 70岁以及70岁以上的老人们/*I have two pounds and over* 我有两镑多一点.

12 过度，多余(too, in excess)：—*She is over anxious about it.* 她对那事过分担心./*The actress didn't play over well* 那个女演员的演技并不怎么好.

13〖板球〗(依裁判的命令而)交换投球.

(*all*) *over again* 再一次，重新：—*Will you please read the report (all) over again?* 请再把报告读一遍好吗？

over against 正对着(in opposite situation to)，和…对照(in contrast with)：—*His house is over against the church.* 他的房子正对着教堂.

over and above 更加，另外(moreover, into the bargain).

over and over 三番两次地(many times).

—*n.*〖板球〗(到裁判命令交换投球为止的)一轮投球数(通常为6或8球)；(二次交换投球之间的)一轮投球.

over here 在这边.

over there 在那边.

over with 完毕.

—*prep.* **1** 在…之上[头上]，在正上方；覆盖在…：—*a bridge over the Thames* 泰晤士河上的桥/*She put her hands over her face.* 她用两手把脸遮住./*Fog hangs over the town.* 雾笼罩着全城.

2 控制，支配着…：—*reign over the island* 统治那个岛/*win the victory over the enemy* 战胜敌人/*have no control over oneself* 不能克制自己.

3 全面，遍及(throughout)：—*A blush spread over her face.* 她满脸通红./*travel all over the world* 遍游全世界.

4 越过…，横过(across)：—*go over the hill* 越过山岗/*jump over the brook* 跳过小河.

5 在…的对面(on or to the other side of)：—*the forest over the river* 河对岸的森林/*lands over the sea* 海外异国.

6 越过…而下(out and down from the edge of).

7 直到…过后(till the end of)；经过…：—*Can you stay over Wednesday?* 你不能等过了星期三再走吗？/*over the summer vacation* 过完暑假.

8 超过于…，多于…(more than)：—*She is already over eighty.* 她已经80多岁了./*Over thirty people were injured in the accident* 这次事故中有30多人受伤.

9 有关…，关于(concerning)：—*talk over the plan* 商议那个计划/*It is no use crying over spilt milk.* 《谚》覆水难收.

10 边…边…，在从事…时(engaged with)：—*talk over a cup of tea* 边喝茶边谈/*fall asleep over one's work* 工作时睡着了.

11 通过…，经由…：—*talk over the telephone* 用电话交谈/*hear the news over the radio* 从广播中听到那个消息.

12 从…的开头至结束(from end to end)：—*I have to go over the book.* 我得把那本书从头到尾读一遍.

over all 由一端到另一端.

over and above 除…之外，加之，不待言(besides, not





oven/窑 烧制陶器所用的窑，上图为土耳其贝尔加马的石造窑，下图为北爱尔兰的现代烧窑.

to mention).
stumble over 给…绊倒(be tripped up by).

o·ver-[óuvə-/-vər-][ˋovə] *pref*. 1"在上"、"越过"、"覆于"之意(如 *overhang*). 2"上面的"(upper)、"外面的"(outer)之意(如 *overcoat*). 3"超越"(Superior)之意(如 *overpower*). 4"过度的"(excessive)之意(如 *overtime*, *overwork*).

o·ver·a·bun·dance[óuvərəbʌ́ndəns][ˌovərəbʌndəns] *n*. 过于丰富;多余,过多.

o·ver·act[óuvərǽkt][ˌovəˋækt] *vt*. 过火地表演(角色)(act with exaggeration). ——*vi*. 做夸张的表演.

o·ver·all[óuvərɔ̀:l][ˋovəˌɔl] *n*. 1《英》(工作用的)工作服;罩衫. 2 [pl.]上下连身的套裤;上下连身的宽松工作裤. 3 [pl.]《英》(军官穿的紧身)骑马裤(→图 CAVALRY).
——*adj*. 1 综合的,概括的(taking into account all features or aspects). 2 从这端到那端的,全长的.

o·ver·an·xi·e·ty[óuvəræŋzáiəti][ˋovəæŋˋzaɪətɪ] *n*. 杞忧,过度忧虑.

o·ver·arm[óuvərà:m/-ɑ̀rm][ˋovəˌarm] *adv*., *adj*. =OVERHAND.

o·ver·awe[óuvərɔ́:][ˌovəˋɔ] *vt*. 威吓,使慑服(restrain, control, or repress by awe).

o·ver·bal·ance[óuvəbǽləns/-vər-][ˌovəˋbæləns] *vt*. 1 使失去平衡(cause to lose balance and fall). 2 比…重;比…更重要(outweigh).
——*vi*. 失去平衡.

o·ver·bear[óuvəbéə /-vərbéər][ˌovəˋbɛr] *vt*. (**-bore**; **-borne**) 1 (用重量或力量)压倒,压服(bear down),颠覆(upset). 2 压服,震慑(repress by power or authority). 3 (重要性等)胜过…(surpass in importance, etc., outweigh).
òver·béar·ing *adj*. 专横的,蛮横的(domineering, masterful). **ò·ver·bèar·ing·ly** *adv*.
ò·ver·béar·ing·ness *n*.

o·ver·blown[óuvəblóun/-vər-][ˌovəˋblon] *adj*. 1 (花)开得过盛的,盛开期已过的(too fully open, past its prime). 2 (文体等)华而不实的,夸张的(excessively inflated).

o·ver·board[óuvəbɔ̀:d/-vərbɔ̀rd][ˋovəˌbɔrd] *adv*. 向舷外,(自船上)入水中(from within a ship into the water).
go overboard《口语》着迷,热衷(be highly enthusiastic).
throw overboard (1)把…扔到船外. (2)放弃(abandon, discard).

o·ver·bold[óuvəbóuld][ˋovəˋbold] *adj*. 轻率的,鲁莽的.

o·ver·bur·den[òuvəbə́:dən/-vərbə́:r-][ˌovəˋbɚdn̩] *vt*. 使装载过多,使负担过多(burden too much, overload, overcharge).

O·ver·bur·y[óuvəbəri/-vər-][ˋovəˌbɛrɪ] **Sir Thomas**～奥弗伯里(1581～1613):英国诗人,得罪了宫廷中的权势者,被幽禁在伦敦塔,最后神秘死亡. 载有其诗作《妻子》(*A Wife*)的《品性文集》(*Characters*)成为当时流行的品性短论的代表作. ✽

o·ver·call[*v*. òuvəkɔ́:l/-vər-; *n*. ˋ-ˋ][*v*. ˌovəˋkɔl; *n*. ˋovəˌkɔl]〖扑克牌〗*vt*. 1 (桥牌)超叫:叫超出手中牌的墩数或点数(bid more on (one's hand) than it is worth). 2 盖叫:(比对手,伙伴)叫更高的牌(bid higher than).
——*n*. 超叫;盖叫.

o·ver·cap·i·tal·ize, ise[òuvəkǽpitəlàiz/-vər-][ˌovəˋkæpətl̩ˌaɪz] *vt*. 对…投资过多;对…的资本估价过高.

o·ver·cast[óuvəkà:st/-vərkǽst, -kɑ́:st][ˌovəˋkæst, -kɑst] *vt*. (**-cast**) 1 [主要用过去分词]遮蔽(天空等),使昏暗(cover with clouds or darkness). 2 缝…的边(sew over the raw edges of).

o·ver·charge[*v*. òuvətʃɑ́:dʒ/-vərtʃɑ́rdʒ; *n*. ˋ-ˋ][*v*. ˌovəˋtʃardʒ; *n*. ˋovəˌtʃardʒ] *vt*. 1 给(枪、炮)装火药过多,给(电池等)充电过度(put too much charge into). 2 夸张,渲染(put exaggerated or excessive detail into). 3 对…索价过高(charge too high a price);对…要求不合理的价钱(charge beyond the right price).
——*n*. 1 过高的索价(excessive charge). 2 超载;火药装载过多;过度充电.

·**o·ver·coat**[óuvəkòut/-vər-][ˋovəˌkot] *n*. 外套,大衣(large coat worn over ordinary clothing).

·**o·ver·come**[òuvəkʌ́m/-vər-][ˌovəˋkʌm] *v*. (**-came**; **-come**; **-coming**), *adj*. ——*vt*. 1 战胜,征服(对手):——*overcome the enemy* 战胜敌人. 2 超越,克服(困难等);压倒,抑制(感情等)(prevail over, master):——*overcome bad habits* 矫正恶习/*overcome difficulties* 克服困难. 3 [常用过去分词]使受不了,使力竭(exhausted, made helpless):——*be overcome by fatigue* 精疲力竭. ——*vi*. 得胜(be victorious).

o·ver·crowd[òuvəkráud/-vər-][ˌovəˋkraud] *vt*. 使过度拥挤,把…塞得过满(crowd to excess).
——*vi*. 过度拥挤,超过定额人数.

o·ver·do[òuvədú:/-vər-][ˌovəˋdu] *vt*. (**-did**; **-done**) 1 把…做得过分(carry to excess, go too far in). 2 夸张(exaggerate). 3 [通常用被动语态]烧[煮]过久(cook too long). 4 [通常用被动语态]使过分劳累(overtax the strength of).

o·ver·dose[òuvədóus/-vər-][ˋovəˌdos] *n*. (用药)过量(excessive dose).

o·ver·draft[óuvədrà:ft/-vərdrǽft, -drɑ̀:ft][ˋovəˌdræft, -ˌdrɑft] *n*. (银行存款的)透支(overdrawing of a bank account);透支金额(amount by which the draft exceeds the balance).

o·ver·draw[oˋuvədrɔ́:/-vər-][ˋovəˋdrɔ] *v*. (**-drew**; **-drawn**). ——*vt*. 1 透支(存款等)(draw a cheque in excess of). 2 夸张地描述(exaggerate in describing).
——*vi*. 透支.

o·ver·dress[òuvədrés/-vər-][ˋovəˋdrɛs] *vt*., *vi*.《使》穿得过于考究(dress with too much display and ornament).

o·ver·drive[*v*. òuvədráiv/-vər-; *n*. ˋ-ˋ][*v*. ˌovəˋdraɪv; *n*. ˋovəˌdraɪv] *v*. (**-drove**; **-driven**), *n*. ——*vt*. 过度驱使,使过度工作(drive too hard, drive or work to exhaustion).
——*n*. (汽车的)超速档;超速档齿轮.

o·ver·due[òuvədjú:/-vərdjú:][ˋovəˋdu] *adj*. 1 (付款)过期的(more than due). 2 迟到的,拖欠的(late, in arrear).

o·ver·eat[òuvərí:t][óvəˋit] *v*. (**-ate**; **eaten**).
——*vi*. 吃过量,暴食(eat to excess).
——*vt*. [反身用法]吃过量.

Overbury／奥弗伯里
幽禁于伦敦塔时被人毒死,主谋者萨墨塞特(Samerset)伯爵和埃塞克斯(Essex)伯爵夫人虽然被捕,却能免于刑罪,而成为历史之谜.



o·ver·es·ti·mate[*v*. òuvəréstimèit; *n*. -mit][*v*. ˋovəˋɛstəˌmet; *n*. ˋovəˋɛstəmɪt] *vt*. 过高估计,过高评价(estimate too highly). ——*n*. 过高的评价,过高的估计(too high an estimate).

o·ver·fall[óuvəfɔ̀:l/-vər-][ˋovəˌfɔl] *n*. 逆浪,湍流:越过海中礁岩的潮流或互相交错而产生的水面激荡.

·**o·ver·flow**[*n*. óuvəflòu/-vər-; *v*. ˋ-ˋ][*n*. ˋovəˌflo; *v*. ˌovəˋflo] *n*. 1 溢出,泛滥:——*the frequent overflows of the river* 河水经常泛滥. 2 过剩:——*an overflow of population* 人口过剩. ——*vt*. 1 淹浸,淹没(flood):——*The river overflowed the fields around*. 河水淹没附近的田地. 2 从…溢出(flow over):——*The river overflows its banks*. 河水溢出堤防. 3 超过…的容纳限度(extend beyond the limits of).
——*vi*. 1 (河水等)泛滥:——*This river seldom overflows*. 这条河很少泛滥. 2 (容器)已装满,溢出:——*My glass is overflowing*. 我的杯子斟得满满的. 3 充满,洋溢(be very abundant):——*She is overflowing with kindness*. 她充满仁爱.
ò·ver·flów·ing *n*., *adj*.
ò·ver·flów·ing·ly *adv*.
overflow meeting(因与会者太多而为无法进入会场的人们所召开的)分会场会议.

o·ver·fly[òuvəflái/-vər-][ˌovəˋflaɪ] *vt*. (**-flew**; **-flown**)(飞机)飞越…的上空(fly over);飞越过…(fly beyond).

o·ver·glaze[óuvəglèiz/-vər-][ˋovəˌglez] *n*. (涂在陶瓷器底漆上的)第二层釉. ——*adj*. 釉上的,釉面的(done on a glazed surface).

o·ver·grow[òuvəgróu/-vər-][ˋovəˋgro] *vt*. (**-grew**; **-grown**) 1 在…上蔓生,在…长满(grow over, cover with growth). 2 长得太大使…不适用(grow too big for).

o·ver·hand[óuvəhæ̀nd/-vər-][ˋovəˌhænd] *adv*. 1 手掌朝下地(with the hand above the object held). 2 (投球等)举手过肩地,高手地(with the hand above the shoulder). 3 (游泳)两手交替一手高出水面地(with the hand or arm out of the water). ——*adj*. 1 手掌朝下的. 2 手举过肩的,高手的. 3 两手交拍水面的.

o·ver·hang[*v*. òuvəhǽŋ/-vər-; *n*. ˋ-ˋ][*v*. ˌovəˋhæŋ; *n*. ˋovəˌhæŋ] *v*. (**-hung**), *n*. ——*vt*. 1 悬于…之上,突出于…之上(jut out over). 2 逼迫,逼近(impend over). ——*vi*. 悬垂,伸出.
——*n*. 1 突出(部分),悬岩. ✽ 2 (建筑物的)悬垂部分.

o·ver·haul[òuvəhɔ́:l/-vər-][ˌovəˋhɔl] *vt*. 1 翻修,大修,为检查而拆开(pull to pieces for the purpose of examining). 2 追赶上…(overtake).


·**o·ver·head**[*adv*. òuvəhéd/-vər-; *adj*., *n*. ˋ-ˋ][*adv*. ˌovəˋhɛd; *adj*., *n*. ˋovəˌhɛd] *adv*. 在头顶上(above one's head);在高空(in the sky);在楼上(in the storey above):——*a plane flying overhead* 头顶上飞的飞机.
——*adj*. 1 头顶上的,高架的:——*an overhead railway* 高架铁路. 2 (费用)经常的,管理的:——*overhead expenses* 经常费用.
——*n*. [pl.《美》亦作 sing.]=overhead charges.
overhead charges(经营上的)管理费用,总开支.

o·ver·hear[òuvəhíə/-vərhíər][ˌovəˋhɪr] *vt*. (**-heard**)无意中听到,偶然听到,偷听到(hear as an eavesdropper or an unperceived listener).

o·ver·joyed[ˋouvədʒɔ̀id/-vər-][ˋovəˋdʒɔɪd] *adj*. (因…)狂喜的,欢天喜地的(transported with joy)〈*at*〉.

o·ver·kill[òuvəkíl/-vər-][ˌovəˋkɪl] *n*. 1 过度破坏[杀伤](greater destruction than is necessary);过度破坏[杀伤]力. 2 过分,过分的行为.

o·ver·la·den[òuvəléidən/-vər-][ˌovəˋledn̩] *adj*. 行李超载的(overloaded),负担过重的(overburdened).



overhang/悬岩
图为瑞士阿尔卑斯山悬岩．攀登悬崖峭壁极易发生危险，所以必须有特殊的登山技术与装备．现在已有先进的攀登技术，如利用镫这种装置就易于攀到岩上．

o·ver·land [*adv.* òuvəlǽnd/-vər-；*adj.*，*v.* ˊ－ˊ][*adv.* ˋovəˏlænd；*adj.*，*v.* ˋovəˏlænd] *adv.* 经由陆路地(by land and not sea)．——*adj.* 经由陆路的．——*vt.*《澳》转地放牧(牲畜)．——*vi.*《澳》转地放牧牲畜．

ó·ver·lànd·er *n.* 转地放牧牲畜的人．

o·ver·lap [*v.* òvrəlǽp/-vər-；*n.* ˊ－ˊ] [*v.* ˏovəˋlæp；*n.* ˋovəˏlæp] *v.* (**-pp-**)，*n.* ——*vt.* **1** 与…部分重复[部分重叠](partly cover)．**2** 从…向外溢出，突出(cover and extend beyond)．**3** 与…部分一致(partly coincide)．——*vi.* (部分)重叠，重复．
——*n.* 重叠的东西，重复(部分)．

o·ver·lay[1] [*v.* òuvəléi/-vər-；*n.* ˊ－ˊ] [*v.* ˏovəˋle；*n.* ˋovəˏle] *v.* (**-laid**)，*n.* ——*vt.* 覆盖在…表面，镀(cover the surface of)〈*with*〉．——*n.* 覆盖物，床罩(thing laid over something，coverlet)．

o·ver·lay[2] [òuvəléi] [ˏovəˋle] *v.* overlie 的过去式．

o·ver·leaf [òuvəlíːf/-vər-] [ˋovəˋlif] *adv.* 在页后，在背面(on the other side of a leaf)．

o·ver·leap [òuvəlíːp/-vər-] [ˏovəˋlip] *vt.* (**-leapt**) **1** 跳过，越过(leap over，surmount)．**2** 省略，忽视(omit，ignore)．

o·ver·lie [òuvəlái/-vər-] [ˏovəˋlaɪ] *vt.* (**-lay**；**-lain**；**-lying**) **1** 躺在…上面(lie on top of)．**2** 把(睡在身旁的婴儿或初生幼仔)覆闷致死(smother)．

o·ver·load [*v.* òuvəlóud/-vər-；*n.* ˊ－ˊ][*v.* ˏovəˋlod；*n.* ˋovəˏlod] *vt.* 使超载，负担过重，装填过多(load to excess)．
——*n.* 超载，过重的负担，(电)超过负荷(excessive load or charge)．

o·ver·look [òuvəlúk/-vər-] [ˏovəˋlʊk] *vt.* **1** 俯视，俯瞰(have a prospect of or over from above)：——*a hill overlooking the harbor* 俯视港口的山丘．**2** 较…高，耸立在…之上(be higher than)．**3** 漏看，忽略(fail to observe)：——*overlook an error* 忽略了一个错误．**4** 不深究：——*overlook some offences* 宽恕一些不法行为．**5** 监视，监督：——*overlook the work* 监督工作．**6** (用邪恶的眼神)睨视．

o·ver·lord [óuvəlɔ̀ːd/-vərlɔ̀rd] [ˋovəˏlɔrd] *n.* 最高君主(supreme lord)，(封建社会的)领主(suzerain)．

ó·ver·lòrd·ship *n.*

o·ver·ly [óuvəli/-vər-] [ˋovəlɪ] *adv.*《主美·苏格兰》过分地，极度地(over，excessively)．

o·ver·man·tel [óuvəmæ̀ntəl/-vər-] [ˋovəˏmæntl] *n.* (雕刻、镜子等)壁炉上方的壁饰(→图 FIREPLACE)．

o·ver·mas·ter [òuvəmáːstə/-vərmǽstər，-máːs-] [ˏovəˋmæstə，-ˋmɑs-] *vt.* 征服，压倒(master completely)，战胜(get victory over，overcome)．

o·ver·much [òuvəmʌ́tʃ/-vər-] [ˋovəˋmʌtʃ] *adj.* 过多的，过度的(too much)．
——*n.* 过剩．——*adv.* 过度地，过多地．

o·ver·nice [òuvənáis/-vər-] [ˋovəˋnaɪs] *adj.* 太过讲究的，吹毛求疵的(too fastidious)．

ò·ver·níce·ness，**ò·ver·níce·ty** *n.*

o·ver·night [*adv.* òuvənáit/-vər-；*adj.* ˊ－ˊ] [*adj.* ˋovəˋnaɪt；*adj.* ˋovəˏnaɪt] *adv.* **1** 在昨晚，在前一天晚上(on the preceding evening)．**2** 通宵，整晚(through the night)．**3** 突然，忽然．
——*adj.* **1** 前天晚上的．**2** 一夜的，通宵的．

o·ver·pass [óuvəpáːs/-vərpæ̀s，-pàːs][ˋovəˏpæs，-ˏpɑs] *n.* 陆桥，天桥，立交桥(road-bridge over another road)．✽

o·ver·per·suade [òuvəpəswéid/-vərpər-] [ˏovəpəˋswed] *vt.* 强行说服(persuade in spite of reluctance)．

o·ver·pitch [òuvəpítʃ/-vər-] [ˏovəˋpɪtʃ] *vt.*〖板球〗球投得太接近三柱门．

o·ver·plus [óuvəplʌ̀s/-vər-] [ˋovəˏplʌs] *n.* 过剩，剩余(surplus，superabundance)．
[将古法语 *surplus* 的 *sur*-英译之后的意思]

o·ver·pow·er[òuvəpáuə/-vərpáuər][ˏovəˋpauə] *vt.* **1** 制服，压制，征服(reduce to submission，subdue，master)．**2** 压倒，使屈服(be too intense or violent for，overwhelm)．**3** 给予…过大的动力．

ò·ver·pów·er·ing *adj.*

ò·ver·pów·er·ing·ly *adv.*

o·ver·print [òuvəprínt/-vər-] [ˏovəˋprɪnt] *vt.* **1** 将(相纸)晒印过度(print darker than intended)．**2**〖印刷〗在(已印刷完成的邮票等)上套印(print on an already printed surface)．

o·ver·pro·duce [òuvəprədjúːs/-vərprədjúːs] [ˋovəprəˋdus] *vt.* 生产…过剩．

ò·ver·pro·dúc·tion [-dʌ́kʃən] [-ˋdʌkʃən] *n.*

o·ver·proof [òuvəprúːf/-vər-] [ˋovəˏpruf] *adj.* (酒精含量)超过标准浓度(proof)的．

o·ver·rate [òuvəréit] [ˏovəˋret] *vt.* **1** 过高估计，高估(have too high an opinion of)．**2**《英》(为课征地方税)把…估价过高(assess too high for rating)．

o·ver·reach [òuvəríːtʃ] [ˏovəˋritʃ] *vt.* **1** 伸出…之上；伸展…过度．**2** [反身用法]野心太大而失败(strain oneself by reaching too far)．**3** 陷害，瞒骗(circumvent，outwit)．——*vi.* **1** 伸展过度．**2** (马)用后蹄踢前蹄而受伤．

o·ver·ride [òuvəráid] [ˏovəˋraɪd] *vt.* (**-rode**；**-ridden**) **1** 把(马)骑得过累(exhaust by riding)．**2** 蹂躏(敌国)(ride over with armed force)；(骑马)将(人)驱散，践踏(trample)．**3** 忽视(set aside)．**4** 拒绝，凌驾(refuse to comply with，claim superior authority to)．**5** 伸展在…上(slip or lie over，be superimposed on)．**6**〖医〗把(折断的骨头)重叠(overlap)．

o·ver·rid·er [óuvəràidə/-ər] [ˋovəˏraɪdə] *n.*《英》(汽车的)保险杠挡块．

o·ver·rule [òuvərúːl] [ˏovəˋrul] *vt.* 将(决定、评论等)驳回，使无效(set aside by authority)；否决，拒绝(决定、申请)(annul the decision or reject the proposal of)．

o·ver·run [òuvərʌ́n] [ˏovəˋrʌn] *vt.* (**-ran**；**-run**；**-nn-**) **1** 溢出，泛滥(flood)．**2** 掠夺(敌国)，蹂躏(harry and spoil)．**3** 蔓延于…，大群出没于…(swarm or spread over) **4** 超出(范围)，超过(exceed)．

o·ver·sea [*adv.* òuvəsíː *adj.* ˊ－ˊ] [*adv.* ˏovəˋsi；*adj.* ˋovəˏsi]，**-seas** [*adv.* òuvəsíːz/-vər-；*adj.* ˊ－ˊ] [*adv.* ˏovəˋsiz；*adj.* ˋovəˏsiz] *adv.* 越过海，到海外(across or beyond the sea)．
——*adj.* 来自海外的，外国的．

o·ver·see [òuvəsíː/-vər-][ˏovəˋsi] *vt.* (**-saw**；**-seen**) 监督(工作人员、工作等)，指挥，管理(superintend，look after)．**ó·ver·sèer** *n.*



overpass/立交桥
图为美国马萨诸塞州的立交桥．由于立体交叉，使交通流量能畅通无阻，并减少车祸的发生频率，此种交通设施是根据现代交通工程学的理论而建造的．

o·ver·sew[óuvəsòu/-vər-][`ovə,so] *vt.* (**-sewed**; **-sewn**, **-sewed**)缝合，缝接(→图 STITCH).

o·ver·shad·ow [óuvəʃædou/-vər-] [,ovə`ʃædo] *vt.* **1** 投影在…上，使阴暗(cast a shadow over). **2** 使失色，使相形见绌.

o·ver·shoe [óuvəʃù:/-vər-] [`ovə,ʃu] *n.* 套鞋：橡胶或塑胶制成的鞋，套在皮鞋上可防水或御寒.

o·ver·shoot [òuvəʃú:t/-vər-] [,ovə`ʃut] *vt.* (**-shot**)(打靶等时)把(子弹)打得过高，超越(目标). ***over shoot the mark*** 做得过分，超过限度(go too far, exaggerate, overdo something).

o·ver·shot [óuvəʃɔ̀t/-vərʃɑ̀t] [,ovə`ʃɑt] *adj.* 上射式的(水车)，利用由上落下的水流来旋转的(→图 WATER).

o·ver·sight [óuvəsàit/-vər-] [`ovə,saɪt] *n.* **1** 监督，监视(supervision). **2** 漏看，失察，疏忽(omission to notice, mistake of inadvertence).

o·ver·slaugh [óuvəslɔ̀:/-vər-] [`ovə,slɔ] *n.* 〖英军〗(为提升而)解除现职.

o·ver·sleep [òuvəslí:p/-vər-] [`ovə`slip] *v.* (**-slept**)—— *vi.* 睡过头，睡得过久(sleep longer than one intended). —— *vt.* [反身用法]使(自己)睡过头.

o·ver·spill [óuvəspìl/-vər-] [`ovə,spɪl] *n.* **1** 溢出物(what spills over or overflows). **2** 过剩人口.

o·ver·state [òuvəstéit/-vər-] [`ovəstet] *vt.* 把…讲得过分，夸张(state too strongly, exaggerate).
òver·státe·ment *n.*

o·ver·steer [óuvəstìə/-vərstìər] [`ovə,stɪr] *vi.* (汽车等)转向过度. —— *n.* 过度转向：汽车转向时急剧转弯，以致汽车尾部外侧悬空.

o·ver·step [òuvəstép/-vər-] [,ovə`stɛp] *vt.* (**-pp-**)越过(边界)，超越(限度)，走过(pass over).

o·ver·strain [*v.* òuvəstréin/-vər-; *n.* ˊ-ˋ-ˊ] [*v.* ,ovə`stren; *n.* `ovə,stren] *vt.* 使过度紧张；过度使用(damage by exertion).
—— *n.* 过度紧张.

o·ver·strung [óuvəstrʌ́ŋ/-vər-, (于 2) ˊ-ˋ-ˊ] [`ovə`strʌŋ, (于 2) ,ovə`strʌŋ] *adj.* **1** (钢琴)琴弦斜向交叉的. ✽**2** 过分紧张的，神经过敏的(intensely strained).

o·ver·sub·scribe [òuvəsəbskráib/-vər-] [`ovəsəb`skraɪb] *vt.* [通常用被动语态]超额认购(公债、股票等)(subscribe more than the amount of).

o·vert [óuvət, əvə́:t/əvə́:rt, óuvərt] [óvɝt] *adj.* 公开的，公然的，明显的(openly done, unconcealed, patent).
ó·vert·ly *adv.*

***o·ver·take** [òuvətéik/-vər-] [,ovə`tek] *vt.* (**-took** [-tuk] [-tuk]; **-taken** [-teikn] [-tekn]; **-taking**) **1** 追上，赶上(come up with, catch up)：—— *overtake the preceding party* 赶上先走的一群人. **2** (暴风雨、灾难等)突然降临于(come suddenly upon)：—— *A storm overtook us.* 我们突遭暴风雨袭击. **3** 超(车)(pass traveling in the same direction)：—— *overtake other cars on the road* 超越路上的其他汽车.

o·ver·tax [òuvətǽks/-vər-] [,ovə`tæks] *vt.* **1** 使负担过重，对…提出过分要求(make an excessive demand on). **2** 对…课以过重的税(burden with excessive taxes).

o·ver·throw [*v.* òuvəθróu/-vər; *n.* ˊ-ˋ-ˊ] [*v.* ,ovə`θro; *n.* `ovə,θro] *v.* (**-threw** [-θrú:][-`θru]; **-thrown** [-θróun] [-`θron]), *n.* —— *vt.* **1** 打翻(upset)；击倒(knock down)：—— *overthrow a table* 掀翻桌子. **2** 推翻，打倒(cast out)：—— *overthrow a king* 推翻国王. **3** 使(制度、秩序等)瓦解，废除(put an end to)：—— *overthrow the government* 颠覆政府. **4** 〖板球〗投(球)过远；〖棒球〗投(球)过猛. —— *n.* **1** 推翻，打倒(defeat)；颠覆，废除：—— *the overthrow of slavery* 奴隶制度的覆灭. **2** (1)〖板球〗投球过远(以致让对方得分). (2)〖棒球〗投球过猛.



overstrung / **琴弦斜向交叉的**
欲使钢琴琴弦斜向交叉，需要具有良好的安装技术.在不同的平面上将低音弦和中音弦部分重叠，可节省许多空间，琴声也更加洪亮.

o·ver·time [óuvətàim/-vər-] [\`ovɚ͵taɪm] *adv.* 规定工作时间外地(beyond regular hours of work). —*n.* **1** 加班时间. **2** 加班费.

o·ver·tone [óuvətòun/-vər-] [\`ovɚ͵ton] n. **1** 〖音乐〗泛音，和声(harmonic). **2** 暗示，含蓄之意(implication).

o·ver·ture [óuvətjùə/-vərtʃùər] [\`ovɚ͵tʃur] *n.* **1** [通常 pl.]交涉开始，初步交涉，提议(opening of negotiations with another)；正式提案，提出(formal proposal or offer). **2** 〖音乐〗序曲：歌剧或神剧中最先演奏来导入正曲的管弦乐曲.
concert overture：音乐会序曲：由单一乐章组成，专用于独立音乐会的管弦乐曲.
[拉丁语 *apertura*(←*aperire* 展开)]

·**o·ver·turn** [*v.* òuvətə́:n/-vərtə̀r:n；*n.* ˊ－ˋ] [*v.* ovɚ\`tɝn；*n.* \`ovɚ͵tɝn] *vt.* 使翻转，使倒下(upset, cause to fall down or over, overthrow)：—*overturn a boat* 弄翻船.
—*vi.* 翻倒，倾覆.
—*n.* 倾覆，翻转.

o·ver·ween·ing [òuvəwí:niŋ/-vər-] [͵ovɚ\`winɪŋ] *adj.* 过于骄傲的，过于傲慢的，过于自负的(arrogant, presumptuous).

o·ver·weight [*n.*, *adj.* óuvəwèit/-vər-；*v.* ˋ－ˊ] [\`ovɚ͵wet；*v.* ͵ovɚ\`wet] *n.* **1** 优势(preponderance). **2** 超重，过重(excessive weight).
—*adj.* 超过规定重量的，过重的(beyond the weight allowed or desirable).
—*vt.* 使…负荷[负担]过重(impose too great a weight or burden on).

·**o·ver·whelm** [òuvəhwélm/-vər-] [͵ovɚ\`hwɛlm] *vt.* **1** (精神上)压倒，使受不了〈*with*〉：—*be overwhelmed by*[*with*]*grief* 伤心透了. **2** 击溃，使粉碎，使毁灭(crush, bring to sudden ruin)：—*We were overwhelmed by the enemy.* 我们被敌人击溃. **3** 掩埋，覆盖，淹没：—*Our fields were overwhelmed by a flood.* 我们的田地被洪水淹了.
ó·ver·whélm·ing *adj.* (在数量等上)压倒性的，无法抵抗的.
ò·ver·whélm·ing·ly *adv.*

o·ver·wind [òuvəwáind/-vər-] [\`ovɚ\`waɪnd] *vt.* (**-wound**；**-wound**)把(钟表发条等)拧得太紧(wind too far).

o·ver·work [òuvəwə:k/-vərwə́:rk] [\`ovɚ\`wɝk] *vt.* 使工作过度(cause to work too hard)；使操劳过度(weary or exhaust with work). —*vi.* 工作过度，操劳过度. —*n.* 过度的劳动，过重的工作(exces sive work).

o·ver·wrought [òuvərɔ́:t] [\`ovɚ\`rɔt] *adj.* **1** 过度兴奋的，过度紧张的(over-excited). **2** 过于疲倦的，过度劳累的(suffering a reaction from excitement). **3** 过分讲究的，太过用心的(too elaborate).

o·vi·bo·vine [òuvibóuvain] [͵ovɪ\`bovaɪn] *adj.* 具有牛羊之间特征的.
—*n.* 麝香牛(musk-ox).

Ov·id [ɔ́vid/ɑ́v-][\`ɑvɪd] **Publius Ovidius Naso** 奥维德(公元前 43～18?)：古罗马诗人. 著有《爱的艺术》(*Ars Amatoria*)、《变形记》(*Metamorphoses*)、《岁时记》(*Fasti*)等.

o·vid·i·an [əvídiən] [ə\`vɪdiən] *adj.*

o·vi·duct [óuvidʌ̀kt] [\`ovɪ͵dʌkt] *n.* 〖解·动〗输卵管：将卵子自卵巢送往子宫的导管.

o·vi·form [óuvifɔ̀:m/-fɔ̀rm] [\`ovɪ͵fɔrm] *adj.* 卵形的(egg-shaped).

o·vine [óuvain] [\`ovaɪn] *adj.* 绵羊的，像绵羊的(of or like sheep).

o·vip·a·rous [ouvípərəs] [o\`vɪpərəs] *adj.* 〖动〗卵生的：以卵的形态自母体排出然后育成新个体的(*of ovoviviparous*).

o·vi·pos·i·tor [òuvipɔ́zitə/-pɑ́zitər] [͵ovɪ\`pɑzɪtɚ] *n.* 〖动〗产卵器：雌性鱼类、昆虫等产卵用的器官(→图 CRICKET[1]).

o·void [óuvɔid] [\`ovɔɪd] *adj.* 卵形的(egg-shaped).
—*n.* 卵形物.

o·vo·lo [óuvəlòu][͵ovə\`lo] *n.* (pl. **-li**[-lì:][-͵li]). 〖建〗圆凸形线脚装饰：剖面成四分之一圆形或四分之一椭圆形的凸状线脚(→图 MOULDING)
[意大利语，*ovo*(卵)的指小词]

o·vo·tes·tis [òuvətéstis] [͵ovə\`tɛstɪs] *n.* (pl. **-tes** [-ti:z] [-tiz])〖动〗卵睾，卵精巢：在一个生殖腺中同时有卵子和精子的生殖器官.

o·vo·vi·vip·a·rous [òuvəvaivípərəs] [͵ovəvaɪ\`vɪpərəs] *adj.* 〖动〗卵胎生的：新个体在母体内孵化之后生出来的(cf. *oviparous*).

o·vu·la·tion [òuvjuléiʃən] [͵ovju\`leʃən] *n.* 〖生物〗**1** 卵形成(development of ova). **2** 排卵：哺乳动物将成熟的卵子由卵巢排出.
ó·vu·làte *vi.*

o·vule [óuvju:l] [\`ovjul] *n.* 〖植〗胚珠：子房里产生的细珠状组织，受精后发育成为种子的器官(→图 FLOWER).
óvu·lar [-lə/-lər] [-lɚ] *adj.*

O·vum [óuvəm] [\`ovəm] *n.* (pl. **ova**)〖生物〗**1** 卵，卵细胞：受精后可成为新个体的雌性生殖细胞. **2** (尤指哺乳动物、鱼类、昆虫的)卵(egg).
[拉丁语，"卵"之意]

·**owe** [ou] [o] *v.* (**owed**；**owing**) —*vt.* **1** 欠(be under obligation to pay or repay)〈*to*, *for*〉：—*I owe him 10 pounds.* = *I owe 10 pounds to him.* 我欠他 10 镑. /*I still owe you for the petrol.* 我还欠你汽油费. **2** 受恩于…，归功于…(be indebted for)〈*to*〉：—*I owe him much.* = *I owe much to hime.* 我非常感激他. /*She owes her success to good luck.* 她把成功归诸于运气好. /*We owe to Newton the principle of gravitation.* 由于牛顿我们才知道万有引力定律. **3** 应给予，应该做：—*owe loyalty to the king* 应该忠于国王. —*vi.* 欠债〈*for*〉：—*I still owe for my clothes.* 我衣服的钱还没付.

Ow·en[1] [óuən] [\`oən] **Robert** ～ 欧文(1771～1858)：英国博爱主义者、社会主义思想家，对合作社运动有很大的影响.

Ow·en[2] [óuən] [\`oən] **Wilfred** ～ 欧文(1893～1918)：英国诗人，战死于第一次世界大战(1914～1918)，他的作品充分反映出士兵们的苦难和苦闷.

·**ow·ing** [óuiŋ] [\`oɪŋ] *adj.* [用作表语]欠着的，未付的(yet to be paid, owed, due)：—*pay what is owing* 还清所欠的款项/*How much is owing to him?* 欠他多少? ***owing to***(1)由于…，因为…(attributed to, caused by)：—*This accident is owing to ill luck.* 这场事故是由运气不佳造成的. (2)[作介词短语用]因为…(on account of)：—*Owing to the snow, we put off our departure.* 因为下雪，我们推迟了出发.

·owl [aul] [aʊl] *n.* 鸮，猫头鹰：鸱鸮目(Strigiformes)夜行猛禽的通称. 头部大，有适于捕捉猎物的嘴，羽毛柔软，飞行时无声，通常捕食老鼠、小鸟等. ✽2 一本正经的人(solemn person).

ówl·ish *adj.* **ówl·ish·ly** *adv.*

ówl·ish·ness *n.*

owl/鸮，猫头鹰

鸱鸮目，共有144种，全属夜行性肉食猛禽. 眼耳特别发达，能在黑暗中察觉猎物的动态，眼睛的感光度是人类的10～100倍. 主要捕食鼠类、野兔、小鸟、爬虫类及小型昆虫等.

长耳鸮：身体的背面呈灰褐色，带有浓褐色斑点. 腹部呈淡黄褐色带褐色纵斑. 脸部近乎正圆形，边缘的羽毛呈暗褐色. 形体类似枭鸭，但因羽角较长而得以区别，全长约36厘米. 分布于欧亚大陆、北美的温带及亚热带地区.

雪鸮：雪鸮属惟一的鸟，没有羽角，全身雪白，外观美丽，全长约60厘米. 栖息于北极圈冻土地带，以旅鼠(lemming)为食.

大灰鸮：头部圆形硕大，没有羽角. 全长约70厘米. 分布于欧亚大陆北部和北美地区.

茶色鸮：茶色鸮为赤褐色的小形鸮，无羽角. 叫声明朗响彻，可在夜间的森林中造成回声. 广布于欧亚大陆的温带地区，但西伯利亚、蒙古、日本等地则未见其踪迹.

ówl-pàrrot *n.*《古》鸮鹦鹉(KAKAPO).

owl·et [áulit] [ˋaʊlɪt] *n.* 1 小猫头鹰(small owl). 2 猫头鹰幼崽(young owl).

:own [oun] [on] *adj.* 1 [置于所有格之后，强调所有之意]自己的：——*my own house* 我自己的房子 / *I saw the papers with my own eyes.* 我亲眼看见了那文件. 2 专有的，特有的，独自的(proper, peculiar, individual)：——*Every man has his own character.* 每个人都有自己的个性. / *This dictionary has a value all its own.* 这本词典有其独特的价值. 3 亲自的：——*cook one's own meal* 亲自下厨 / *of one's own accord* 自动地. 4 [作名词用]自己的东西[财产，家族]：——*This room is entirely my own.* 这房间完全是我自己的. / *Can you speak any other language besides your own?* 你除了母语外还会说其他语言吗? 5 [与所有格连用]亲的，同胞的：——*own brothers*[*sisters*]亲兄弟[姊妹] / *an own cousin* 亲堂(表)兄弟.

***come into** one's* **own** (1)得到应得之物. (2)得到应有的尊敬[评价](be properly esteemed).

***get** one's* **own back** 《口语》(向…)报复，报仇(be revenged)〈*on*〉.

***hold** one's* **own** 坚守住，不退让(maintain position)；不屈服(not be defeated)；保持体力(not lose strength).


***of** one's* **own** 属于自己的(belonging to one)：——*I have a house of my own.* 我有自己的房子.

***on** one's* **own** 独立的，自立的(independent)；单独地，独自地(alone)；凭自己的判断[责任，衡量]——*be on one's own* 独立.

——*vt.* 1 拥有(财产)，有(have as property, possess)：——*own a house* 拥有房子. 2 承认(事实等)(admit)；认定(是自己的东西)(acknowledge)：——*He owned that he was wrong.* 他承认自己错了. / *own the child as one's daughter*把那个孩子认作自己的女儿. 3 承认(人的支配权等)，服从…(submit to). ——*vi.* 承认，自白(confess)〈*to*〉：——*He owned to having told a lie.* 他承认说了谎话.

own up《口语》爽快地承认，说老实话(make frank confession)：——*own up to a fault* 爽快地认错.





OX/牛
斯里兰卡农民利用牛耕田的情形. 牛被饲养成家畜始于公元前 5000 年以前, 从伊拉克的查尔莫(Jarmo)及哈苏纳(Hassuna)等地曾挖掘出许多新石器时代牛的遗骨. 牛除了是一种神圣的动物之外, 也是人类忠实而勤奋的朋友.

·**own·er** [óunə/-ər] [ˋonɚ] *n.* 物主, 所有者(one who owns as property): ——*the owner of a ship* 船主.
ówn·er·less *adj.*
ówn·er·shìp *n.*

·**ox** [ɔks/ɑks] [ɑks] *n.* (pl. **oxen**) **1** (尤指被阉割耕牛、肉牛的)公牛. **2** 牛; 牛科动物的通称. ✽
ox-eye daisy 牛眼菊(*Chrysanthemum leucanthemum*): 开黄色筒状花和白色长舌状花, 生长于牧草地. ✽
óxhèrd(*n.*)牧牛人.
óxlip(*n.*)高报春; (泛指)报春花(primrose)和药用达香草(cowslip)的混合种.
óxtàil(*n.*)(做汤用的)牛尾.

ox·al·ic [ɔksǽlik/ɑk-] [ɑksˋælɪk] *adj.* (提取自)酢浆草的.
oxalic acid 〖化〗草酸$(COOH)_2$: 酸性极强的有毒酸. 提取自酢浆草等的汁液, 作为漂白之用.
[希腊语 *oxalis*(酢浆草)]

Ox·bridge [ɔ́ksbridʒ/ɑ́ks-] [ˋɑksbrɪdʒ] *n.* 《英》牛津大学和剑桥大学.

Oxf. 《略》Oxford(英国的)牛津.

Ox·fam [ɔ́ksfæm/ɑ́ks-] [ˋɑksfæm] 《略》Oxford Committee for Famine Relief 牛津饥荒救济委员会.

Ox·ford [ɔ́ksfəd/ɑ́ksfərd] [ˋɑksfɚd] **1** 牛津: 英国英格兰东南部牛津郡(Oxfordshire)的首府. 牛津大学的所在地. **2** [o-]《美》= Oxford shoe.
Oxford accent 牛津口音: 牛津大学校内人士所使用的装腔作势的口音.
Oxford blue 深蓝色(dark blue).
Oxford frame 井字形画框: 框边彼此交叉, 框角突出如井字形的画框.
Oxford Group (Movement) [加冠词 the]道德重整运动: 1921 年由巴克曼(Dr. Frank N. D. Buchman)在牛津发起的国际性宗教运动(→Moral Re-Armament).
Oxford movement [加冠词 the]: →TRACTARIANISM.
Oxford shoe 牛津鞋: 鞋面系带子的一种浅口鞋(→图 SHOE).
Oxford University 牛津大学: 与剑桥大学齐名的英国最古老的大学. 12 世纪创立时名为综合研究所(*studium generale*). 1249 年设置最早的学院. ✽

Ox·for·di·an [ɔksfɔ́:dian/ɑksfɔ́r-] [ɑksˋfɔrdɪən] *adj.* 认为莎士比亚的作品是第 17 代牛津伯爵爱德华(Edward)所写的.
——*n.* 此说法的支持者.

Ox·ford·shire [ɔ́ksfədʃiə/ɑ́ksfərdʃiər] [ˋɑksfɚdˏʃɪr] 牛津郡: 英国英格兰东南部一郡, 1974 年 4 月与伯克郡(Berkshire)的一部分合并. 首府牛津 Oxford.

ox·i·dase [ɔ́ksidèis/ɑ́k-] [ˋɑksəˏdes] *n.* 〖生理·植〗氧化酶: 氧化还原酶的一种, 可促进体内的氧化作用.

ox·ide [ɔ́ksaid/ɑ́k-] [ˋɑksaɪd] *n.* 〖化〗氧化物: 氧和其他化学元素化合而成的化合物, 金属氧化物溶于水呈碱性, 非金属氧化物溶于水呈酸性.

ox·i·dize, -dise [ɔ́ksidàiz/ɑ́k-] [ˋɑksəˏdaɪz] *vt.* 〖化〗使氧化(cause to combine with oxygen); 氧化(金属), 使覆盖氧化膜(cover with a coating of oxide); 使生锈(make rusty).
——*vi.* 氧化(take up or enter into combination with oxygen); 生锈(rust).
òx·i·dá·tion [-déiʃən] [-ˋdeʃən] *n.*
oxidized silver 被氧化的银.

Oxon. 《略》*Oxoniensis*. **1** 牛津的(主教)((bishop) of Oxford). ▶ 英国牛津主教署名时代替姓使用. **2** 牛津郡(Oxfordshire). **3** 牛津大学(Oxford University).
[拉丁语, "牛津的"之意]

Ox·o·ni·an [ɔksóuniən/ɑk-] [ɑksˋonɪən] *adj.* 牛津大学的(of Oxford University); 牛津的(of Oxford). ——*n.* **1** 牛津大学学生[毕业生]. **2** 牛津人.
[源于牛津的拉丁语形式 *Oxonia*]

ox·ter [ɔ́kstə/ɑ́kstər] [ˋɑkstɚ] *n.* 《苏格兰·北英格兰》腋下(armpit).

Ox·us [ɔ́ksəs/ɑ́k-] [ˋɑksəs] [加冠词 the]奥克休河: 中亚大河阿姆河(the Amu Darya)的旧称, 发源于帕米尔高原, 注入咸海. ✽

ox·y·a·cet·y·lene [ɔksiəsétili:n/ɑk-] [ˏɑksɪəˋsetḷˏin] *adj.* 氧乙炔的; 用来切断金属或熔接金属的氧与乙炔的混合气体.

·**ox·y·gen** [ɔ́ksidʒən/ɑ́k-] [ˋɑksədʒən] *n.* 〖化〗氧: 无色、无味、无臭的气体, 生物生存及物质燃烧时不可欠缺的元素. 约占空气的五分之一, 是地球上存量最多的气体, 常与水及许多无机物、有机物的化合物一起存在. 当高压使温度降低时, 会变成液体, 可运用于金属的熔接、切断或医疗上的呼吸等. 元素符号 O, 原子序数 8, 原子量 15.999.
oxygen mask(高空飞行时戴的)氧气面具.
oxygen tent: →TENT.
oxygen walker(肺病患者或心脏病患者使用的)手提式氧气瓶.



Oxus/奥克休河
1877 年在奥克休河畔发现的金银遗物, 是公元前 6～前 2 世纪的器物, 大部分是波斯阿契美尼德人(Achaemenians)的制品, 其余的是塞西亚人(Scythians)的制品. 图为其中的一件金制装饰品(伦敦英国博物馆藏), 在近年中亚考古学盛行以前, 是惟一的研究资料, 被称为"奥克休遗宝", 非常珍贵.



ox-eye daisy/牛眼菊
高 30～90 厘米, 4～5 月间开花, 供插花、庭园栽培用.



ox·y·gen·ate [ɔ́ksidʒinèit, ɔksídʒ-/ɑ́ksi-, ɑksídʒ-] [ˋɑksədʒən,et] *vt.* 以氧气处理,加氧(supply, treat, or mix with oxygen),使氧化(oxidize);(以呼吸作用)供给(血液)氧气(charge with oxygen by respiration). **òx·y·gen·á·tion** *n.*

ox·y·gen·ize, -ise [ɔ́ksidʒinàiz, ɔksídʒ-/ɑ́ksi-, ɑksídʒ-][ˋɑksədʒən,aiz] *vt.* =OXYGENATE.

ox·y·hy·dro·gen [ɔ̀ksiháidrədʒin/ɑ́k-] [,ɑksɪˋhaɪdrədʒən] *adj.* 氢氧的:氧和氢混合的.

ox·y·mel [ɔ́ksimel/ɑ́k-] [ˋɑksɪmɛl] 醋蜜剂:用蜂蜜和醋做成的医用糖浆.

ox·y·mo·ron [ɔ̀ksimɔ́:rɔn/ɑ̀ksimɔ́:rɑn] [,ɑksɪˋmɔrɑn] *n.* 〖修辞学〗矛盾修饰法:貌似对立的词组合在一起以获得表达效果的修辞法. 如 Faith unfaithful kept him falsely true(由于不实的诚意,他却达到虚伪的真实).

---

oyster/牡蛎

牡蛎以左壳着生于岩礁上,右壳稍小亦较少鼓起.



oyster-catcher/蛎鹬

一名都鸟,广泛分布于世界各地,群栖于海滨,以海边小型海产动物为主要食物. 长喙,双脚呈红色,全身羽毛呈黑色或上面黑色下面白色两种. 喜食牡蛎,常以长扁形的嘴撬开牡蛎,食牡蛎肉,因而命名为oyster-catcher.

[希腊语 *oxumóron*(←*oxus* 锐利+*mōros* 愚笨)]

ox·y·o·pi·a [ɔ̀ksióupiə/ɑ̀k-] [,ɑksɪˋopɪə] *n.* 视觉敏锐(abnormal keenness of vision).

ox·y·to·cin [ɔ̀ksitóusin/ɑ̀k-] [,ɑksɪˋtosɪn] *n.* **1** 〖生化学〗催产素:刺激子宫肌肉使其收缩以达催生效果的脑下垂体后叶激素. **2** 〖药理〗催产素:由合成等方法所得的激素. **òx·y·tó·cic** *adj.*

ox·y·tone [ɔ́ksitòun/ɑ́k-] [ˋɑksɪ,ton] *adj.*, *n.* 〖希腊语法〗尾重音的(词)((word) with an acute accent on the last syllable).

oy·er [ɔ́iə/ɔ́iər] [ˋɔɪɚ] *n.* 〖法律〗(依据巡回审判令进行的)刑事案件审理(criminal trial).

oyer and terminer(1)〖英法律〗巡回审判令:指示巡回法庭法官审理刑事案件的命令. (2)〖美法律〗(某些州的)高等刑事法院.

o·yez [oujéz] [ˋojɛz], **o·yes** [oujés] [ˋojɛs] *int.* 静肃(传令员或法警为促人注意而发出的叫声,通常为三次). [古法语 *oyez*(*oïr* 听的复数命令形式)]

***oys·ter** [ɔ́istə/-tər] [ˋɔɪstɚ] *n.* **1** 牡蛎:牡蛎科(Ostreidae)双壳类软体动物,可食用. 尤指产于欧洲的欧洲牡蛎(*Ostrea edulis*)、产于美国的美国牡蛎(*O. virginica*)和奥林比亚牡蛎(加利福尼亚牡蛎)(*O. lurida*):—*be as close as an oyster* 守口如瓶. ✽ **2** (鸡背上的)牡蛎状肉.

óyster-bànk [-**bèd**](*n.*)牡蛎养殖场. **óyster-bàr**(*n.*)牡蛎餐馆. **óyster-càtcher**(*n.*)蛎鹬:栖息于沙滩、海滨的蛎鹬属(*Haematopus*)涉禽类的通称. ✽**óyster-fàrm**(*n.*)牡蛎养殖场. **óyster-knìfe**(*n.*)撬开牡蛎用的刀. **óyster-plànt**(*n.*)婆罗门参(salsify).

[古法语 *oistre*←拉丁语 *ostrea*, *ostreum*←希腊语 ostreon]

oz. 《略》ounce(s)盎司.

O·zark Moun·tains [óuzɑ:k/-zɑrk] [ˋozɑrk](亦作 **Ozarks**)[加冠词 the]奥沙克山地:跨越美国密苏里州、阿肯色州、俄克拉何马州,介于阿肯色(Arkansas)河与密苏里(Missouri)河之间的台地.

o·zo·ce·rite, -ke-[əzóukəràit] [əˋzokə,raɪt] *n.* 地蜡:形成于沥青质页岩等上黄褐色、有香味的蜡状化石树脂,用于制造蜡烛、绝缘体等.

***o·zone** [óuzoun] [ˋozon] *n.* **1** 臭氧(O_3):氧的同素异性体. 由无声放电、紫外线作用而产生的有刺激性臭味的淡绿色气体,用于杀菌、消毒. **2** (海边等)新鲜清爽的空气(invigorating or bracing air).


o·zon·ic [əzɔ́nik/-zɑn-] [əˋzɑnɪk] *adj.*

[希腊语 *ozō*(臭)的现在分词中性形式. 德国化学家舍恩拜因(Christian Friedrich Schonbein)1840 年命名]

Oxford University/牛津大学

12 世纪时由修士所创立,为英国最古老的大学,附设的博德利(Bodleian)图书馆和阿什莫尔(Ashmolean)博物馆亦颇著名,图书馆藏书超过 200 万册.





P p的字形最早呈人的形状,在文字发展过程中虽然曾经有过左曲或右弯,但所表达的音始终相同.与 h 或 s 结合,则分别变成现在的[f]或[s]的音.



P, p [pi:] [pi] *n.* (pl. **ps, p's, ps, p's**)英文的第十六个字母以及拉丁字母的第十五字母.相当于希腊语的(Π、π)及闪米特语的ᒧ,L,表示两唇间无声的闭塞音(*occlusive*).✽
mind *one's* ***P's and Q's*** 言行谨慎,举止端庄(be careful not to do or say the wrong thing).

P. 《略》**1** parking(place)停车场. **2**〖国际象棋〗pawn 兵卒.

p. 《略》**1** page 页. **2** participle 分词. **3** past 过去. **4** pence 便士《英国货币》penny 的复数形式. **5** penny 便士. **6** piano〖音乐〗钢琴,弱. **7** pico-"一兆分之一"之意.

pa[1] [pɑ:] [pɑ] *n.* 《口语》父亲[PAPA 的缩写]

pa[2], **pah** [pɑ:] [pɑ] *n.* 新西兰毛利人的村堡.[毛利语]

P. A. 《略》Press Association 新闻出版协会,通讯协会.

p. a. 《略》per annum 每一年,每年.

Pa. 《略》Pennsylvania(美国的)宾夕法尼亚州.

pa'·an·ga [pəǽŋgə] [pə`æŋgə] *n.* 潘加:汤加王国的主要货币单位,=100 塞尼提(seniti).

pab·u·lum [pǽbjuləm] [`pæbjələm] *n.* 食物(food),营养(品),滋养品(sustenance).

pa·ca [pá:kə, pǽkə] [`pɑkə, `pækə] *n.* 无尾刺豚鼠(*Cuniculus paca*):产于中南美洲,皮毛有斑点,是夜行性的啮齿动物.

***pace**[1] [peis] [pes] *n.*, *v.* (**paced; pacing**) —*n.* **1** 一步(single step in walking or running):—*step forward a pace or two* 向前走一两步. **2** 步幅(约 75 厘米). **3** 步态,步法[跑法](mode of walking or running):—*walk at a lively pace* 精神饱满地走. **4** 步调,步速(speed in walking or running);(活动的)速度,步调:—*at a quick* [*great*] *pace* 快步. **5** (尤指经过训练的马匹的)步态,步伐,步法,侧对步.
go the pace(1)飞快地走(go at great speed).(2)生活放荡,享乐.
keep pace(和…)齐步并进,并驾齐驱(advance at an equal rate)〈*with*〉.
put *a person* ***through his paces*** 测试(人的)能力(test his qualities in action, etc.).
set the pace 定步伐,调整步伐(regulate the speed or rate of progress).
—*vi.* **1** 慢慢地[以一定步伐]走(walk with a slow or regular pace):—*pace up and down* 慢慢地走来走去. **2** 走侧对步:马将同侧的两蹄同时并举落下的步态. —*vt.* **1** 慢慢地[以一定步伐]走来走去,踱:—*pace the room* 在房间踱步. **2** 以步测量〈*out*〉:—*pace the track* 以步测量跑道. **3** 向(骑士、跑者等)指示步调. **pác·er** *n.* 走侧对步的马.
pácemàker(*n.*)(1)(赛跑时在前头的)调整速度[步调]者,领导者.(2)〖医〗起搏器:用电气刺激心肌来调整心跳的装置,用于某种心脏病.

pa·ce[2] [péisi] [`pesɪ] *prep.* 对不起(by leave of),容我对…进行辩白(with all deference to).[拉丁语,*pax*(和平)的离格]

pa·cha [pá:ʃə; 美 + pǽʃə] [`pɑʃə, `pæʃə] *n.*:→PASHA.

pach·y·derm [pǽkidə:m/-də:rm] [`pækə,də·m] *n.* (象、河马等的)厚皮动物(large thick-skinned mammal).
pàch·y·dér·ma·tous [-mətəs] [-mətəs] *adj.*

pa·cif·ic[1] [pəsífik] [pə`sɪfɪk] *adj.* **1** 和平的(tending to peace). **2** 温和的(of a peaceful disposition). **3** 平静的(tranquil).
pa·cíf·i·cal·ly *adv.*

***Pa·cif·ic**[2] [pəsífik] [pə`sɪfɪk] *adj.* 太平洋的,太平洋沿岸的. —*n.* [加冠词 the]=Pacific Ocean.
Pacific Ocean[加冠词 the]太平洋:为南北美洲大陆、亚洲大陆、澳大利亚大陆所围绕的地球上最大的海域.最早航行到太平洋的欧洲人麦哲伦(Magellan),他因驾船平安越洋,故命名此洋为"太平洋".
Pacific Time 太平洋标准时间.

pac·i·fi·ca·tion [pæ̀sifikéiʃən] [ˌpæsəfə`keʃən] *n.* 平静,镇定,平定(pacifying, being pacified);讲和,和解.
pa·cif·i·ca·to·ry [pəsífikətəri/-tɔ̀:ri] [pə`sɪfəkəˌtorɪ] *adj.*


pac·i·fism [pǽsifizəm] [`pæsəˌfɪzm̩] *n.* 和平主义,反战主义;(国际纷争中)支持和平解决的政策.
pác·i·fist *n.*

pac·i·fy [pǽsifài] [`pæsəˌfaɪ] *vt.* **1** (将人、怒气等)安抚,镇静(make calm or quiet). **2** 使(国家等)实现和平,使镇定[平定](establish peace in).

***pack** [pæk] [pæk] *n.* **1** (可搬运的)包裹,货物,捆扎(bundle of things wrapped up or tied together):—*put on packs* 扛行李.
2 《澳》(通常附有木制或金属制框的)背包(rucksack)(亦作 **frame pack**).
3〖商〗(市场商品的)包装(method of packing for the market);(一季中的鱼、水果等的)罐头的总生产量,总出货量:—*this year's pack of fruit* 今年水果罐头的总生产量.
4 《通常作轻蔑语的》一堆(set);多数,大量(lot, large quantity):—*a pack of fools* 一群笨蛋/*a pack of lies* 一派胡言.
5 童子军[女童子军]的团体(group of Cub Scouts or Brownies).
6 (动物、鸟等的)群,一群:—*a pack of wolves* 狼群.
7〖橄榄球〗(一队的)前锋(forwards of a team).
8 一包;《英》一副(扑克牌):—*a pack of cigarettes* 一包香烟.
9 浮冰,流水(亦作 **pack-ice**). ✽
10〖医〗布裹疗法:用冷水、热水或药等热敷或冷敷患部的治疗法.
11 (布裹疗法所使用的)布类;填塞用的纱布.
12 (美容用的)敷面剂;敷面美容术.
—*vt.* **1** 捆,包,包装〈*up*〉;填装(东西于皮包、箱子等)(fill)〈*with*〉:—*Pack up your things.* 整理行李./*pack clothes into a suitcase* 把衣服放进手提箱内/*pack a box with books* 把书放进箱里.
2 做成罐头.
3 挤满(put closely together):—*pack people into a hall* 礼堂内挤满了人.
4 装满:—*The bus was packed with passengers.* 客车里挤满了人.
5 填塞于…,(为了保护物品而)衬垫(cover with something pressed):—*pack a joint in a pipe* 把管子的接合处衬垫好/*glasses packed in straw* 用草衬垫杯子.
6 聚集成一组[一群],聚集.
7〖医〗(在布裹疗法中,用湿布等将患部)包扎,包裹.
8 《俗》携带(carry, possess):—*pack a gun* 携带枪支.

pack / 浮冰
图为在南极冬季时,以直升机将货物卸在坚硬浮冰上的美国船只.





paddle-wheel / 明轮
靠车轮状的推进器带动行进的船，适于浅水河及湖泽，明轮有装在船侧的，但也有如图中装在船尾的.

9 使[动物]担负，负载(load)〈*with*〉.
10 选对自己有利的(陪审员等)(select so as to secure a partial decision). ▶ 可能来自废语动词 pact(秘密协定).
——*vi.* 1 包装：——*start packing for the holidays* 开始收拾行李去度假. 2 (东西)可包装，可打包：——*These articles pack well[easily]*. 这件物品很容易包装. 3 (人、动物)成群，群集(crowd together)：——*Crowds packed into the cinema*. 许多人挤进电影院. 4 整装离开(depart with one's belongings). 5 凝固，闭塞.
pack** a person **off 遣走，驱逐(send or drive away).
pack up (1)打好行李. (2)《俗》(从比赛、活动等)引退(retire). (3)《俗》停止工作[完成工作]. (4)《俗》(机器等)不动，故障(cease to function, break down).
send** a person **packing 把某人解雇.
pack drill 全副武装绕圈，军队中的一种处罚.
páck-hòrse (*n.*) 驮马.
páckіng-càse (*n.*) 货物箱.
páckіng-nèedle (*n.*) 打包针：打包货物用的大针.
páckman (*n.*) 《古》沿街叫卖小贩.
páck-sàddle (*n.*) (马的)驮鞍.
páckthrèad (*n.*) 打包绳，捆绳.

·**pack·age** [pǽkidʒ] [ˋpækɪdʒ] *n.* 1 捆束，包裹(parcel)：——*a package of manuscripts* 一捆原稿. 2 打包货物用的箱子(box in which goods are packed).
——*vt.* 〖商〗打包，包装.
package deal 一揽子交易.
package software〖电脑〗套装软件：以一整套的软件，针对某一特定作业，并考虑到各种实际状况与使用人的便利，所设计的电脑程序.
package tour：由旅行社代办，包括一切费用而且行程固定的旅行.

pack·er [pǽkə/-ər] [ˋpækɚ] *n.* 1 包装者[业者](one who packs). 2 (供市场所需的肉类、水果等的)食品包装业者(one who packs meat, fruit, etc. for the market). 3 打包用的[包装]机器(machine for packing). 4 《澳》(牛、马等)用来搬运货品的动物，兽(pack-animal).

pack·et [pǽkit] [ˋpækɪt] *n.* 1 小包[束](small package). 2 《口语》(赌博等输赢)可观的金额(considerable sum of money). 3 (亦作 **packet-boat**)邮船(mail-boat).
catch* [*get*, *stop*] *a packet 《英俗》(1)因中弹而受重伤(be(mortally)hit by a bullet). (2)惹上麻烦.

pact [pækt] [pækt] *n.* 协定，契约，条件(agreement, covenant, treaty).

pad[1] [pæd] [pæd] *n.*, *v.* (**-dd-**) ——*n.* 《古》 1 《俗》道路(road). 2 缓步行走的马(easy-paced horse).
——*vt.* 徒步于道路等(tramp along on foot). ——*vi.* 1 步行(travel on foot). 2 缓慢而沉重地走(walk with a soft dull steady sound of steps).
cáttle-pàd (*n.*) 《澳》因放牧的牛反复通行而造成的牧场道路.

·**pad**[2] [pæd] [pæd] *n.*, *v.* (**-dd-**) ——*n.* 1 (防止冲击、摩擦的)垫子，衬垫；(为使表面鼓起的)填塞物；(用来吸收液体等的)衬垫：——*a shoulder pad* 垫肩. 2 (马的)鞍褥：代替马鞍用的坐垫，里面填塞柔软物. 3 双头马车马具中的一部分，附在马腹带上. 4 (运动用的)保护身体的器具(护胫、护胸等). 5 (活页式吸墨纸、便条纸等的)一叠. 6 打印台，印泥. 7 (四脚动物)脚底的鼓起部分，肉趾；(狐、兔等的)脚掌(paw). 8 《美》(荷花的)浮叶(floating leaf). 9 (各种工具的)握柄，把手. 10 (直升机的)升降处，(火箭的)发射台. 11 《俗》床，寓所(bed, lodging).
——*vt.* 1 置衬垫于…：——*a coat with padded shoulders* 有垫肩的上衣. 2 (用多余的话)拖长(文章或谈话等).
pád·ding *n.* 1 衬垫物. 2 (毛呢、毛发、木棉等)填塞的材料. 3 (为了增长演说、文章等所添加的)多余的话，补白的文字.
padded cell (精神病院中)墙上装有软垫的房间.

pad[3] [pæd] [pæd] *n.* (计量水果等用的)无盖篮子(open pannier).

pad·dle [pǽdl] [ˋpædl] *n.* 1 长柄小铲(small spade-like implement with a long handle). 2 (独木舟用的)短平的桨(short broad-bladed oar). 3 (明轮的)叶，桨. 4 (搅拌用的)桨状物. 5 (桌球等的)球拍. 6 划桨. 7〖动〗(企鹅等的)鳍状前肢，蹼(fin or flipper).
——*vt.* 1 用桨划(独木舟). 2 《美》一巴掌打下，痛打(spank, thrash).
——*vi.* 1 用桨划水前进. 2 静静地摇桨(row gently). 3 在浅滩涉水而走，戏水(dabble).
páddle-whèel (*n.*) 明轮，桨轮：汽船在水中行进的推进装置. ✽

pad·dock[1] [pǽdək] [ˋpædək] *n.* 1 (马厩附近的)小放牧场. 2〖赛马〗围场：骑士和马匹聚集在跑道附近接受赛前检查的草坪. ✽ 3 赛车前汽车聚集待发的停车场地. 4 《澳·新西兰》设有围栏的牧草地[耕作地]
——*vt.* (把牧场等的土地)围起来(enclose or fence in)；(将家畜等)赶进围场.
accommodation[holding]paddock 容纳放牧家畜的小牧场.

pad·dock[2] [pǽdək] [ˋpædək] *n.* 《英》《古·方言》青蛙(frog)，蟾蜍(toad).

pad·dy[1] [pǽdi] [ˋpædɪ] *n.* 1 稻谷(rice before threshing or in the husk). 2 (亦作 **paddy-field**)水田，稻田(rice-field). [马来语 *pādi*]

pad·dy[2] [pǽdi] [ˋpædɪ], **pad·dy·whack** [pǽdihwæ̀k] [ˋpædɪ,hwæk] *n.* 《英口语》愤怒(rage)，发火(fit of temper). [来自 PADDY[3]]

Pad·dy[3] [pǽdi] [ˋpædɪ] (绰号)爱尔兰人(Irishman). [爱尔兰语 *Padraig*(Patrick 的昵称). 因 Patrick 是爱尔兰的守护神]

pad·e·mel·on, pad·dy- [pǽdimèlən] [ˋpædɪ,mɛlən] *n.* 《澳》短尾丛袖(Brush Wallaby)：澳大利亚原产的短尾丛袖属(Setonix)小型袋鼠的通称. 栖息于沿海的杂树林或草丛中. [澳大利亚土著语的转讹]

Pad·e·rew·ski [pædəréfski] [,pædəˋrɛfskɪ] **Ignacy Jan**～帕岱莱夫斯基(1860～1941)：波兰钢琴家、政治家、总理(1919～1921, 1940～1941).

pad·lock [pǽdlɔ̀k/-lɑ̀k] [ˋpæd,lɑk] *n.* 挂锁. ——*vt.* 用挂锁把…锁起来.

pa·dre [pɑ́:drei] [ˋpɑdre] *n.* 1 (意大利、西班牙的)神父. 2 《口语》随军牧师(chaplain). [葡萄牙语等，"父，神父"之意]

pa·dro·ne [pədróuni] [pəˋdronɪ] *n.* 1 (地中海商船的)船长(master of a Mediterranean trading-vessel). 2 (意大利的)小乞丐或街头艺人等的头子(employer). 3 (意大利的)客栈头子(proprietor of an Italian inn).

Pad·u·a [pǽdjuə/pǽdʒuə] [ˋpædʒuə] (*It. Padova*)帕多瓦：意大利东北部的城市，有创于 1222 年的帕多瓦大学，文艺复兴之际即以此为中心，亦为铁路、公路的交通要道及商业中心，市内尚有 13 世纪的圣安东尼教堂遗迹. **Pád·u·an** *adj.*, *n.*

pad·u·a·soy [pǽdjuəsɔ̀i/-dʒuə-] [ˋpædʒuə,sɔɪ] *n.* (18 世纪常用的)坚固耐用的凸花丝绸织品(strong corded silk fabric).

pae·an [pí:ən] [ˋpiən] *n.* 赞美[胜利，欢喜]之歌(song of praise or triumph). [希腊语 *paian*(诸神的医生，阿波罗(Apollo)，赞美歌)]



paddock[1] / 围场
英国纽马克(Newmarket)赛马场的围场，要出赛的马匹聚集于此，接受观众的检阅.

pae·der·as·ty [piːdərǽsti] [ˈpidə-ˌæstɪ], **ped·er-** [péd-, piːd-] [ˈpɛd-, ˈpid-] *n.* 鸡奸(SODOMY).

p(a)e·di·at·ric [piːdiǽtrik] [ˌpidɪˈætrɪk] *adj.* 小儿科的(of diseases of children).

p(à)e·di·át·rics *n.* 〖医〗小儿科(study of children's diseases).

p(à)e·di·a·trí·cian [-ətríʃən] [-ətrɪʃən] *n.* 小儿科医生.

pa·el·la [pɑːélə] [pɑˈɛlə] *n.* 以米、鸡肉、青菜等加上香料烹调而成的西班牙米饭.

pae·on [piːən] [piən] *n.* 〖古典诗体〗由三个短音节和一个长音节组成的音部.

pae·on·ic [piːɔ́nik/-ɑ́n-] [piˈɑnɪk] *adj.*

pa·gan [péigən] [ˈpegən] *n.* **1** 异教徒(heathen). ► 尤指古代的希腊、罗马人. **2** 无知的人,没有宗教信仰的人(unenlightened or irreligious person). —*adj.* **1** 异教(徒)的. **2** 无知的,没有宗教信仰的.

pá·gan·ism *n.*

pá·gan·ize, **-ise** *v.*

Pa·ga·ni·ni [pæ̀gəníːni] [ˌpægəˈninɪ] **Niccolo**～帕格尼尼(1782～1840):意大利小提琴家、作曲家.

page[1] [peidʒ] [pedʒ] *n.* **1** (大饭店等的)服务员,男侍(亦作 **page-boy**). **2** (供有地位的人差使的)侍者. **3** (在婚礼上)随侍新娘的男童(small boy attending the bride). **4** 〖史〗(当骑士的侍从)见习骑士. —*vt.* (在大饭店等)喊出姓名以寻找(某人).

page of honour [**the presence**]王室的官员(officer of a royal household).

[可能为意大利语 *paggio*←希腊语 *paidion*(*pais* 少年的指小词)]

:page[2] [peidʒ] [pedʒ] *n.* **1** 页(one side of a leaf of a book, etc.): —*Open your textbook at page 10.* 把你的教科书翻到第 10 页. **2** (报纸等的)栏,面: —*the advertising pages* 广告栏. **3** (载入史册)事件,时期: —*a glorious page in his life* 他生命中的一段辉煌时期. **4** [pl.]记录,文书,文件;书本的一节(passage in a book, etc.): —*his finest pages* 他的书中最精彩的部分. —*vt.* 在(书本等)标页数. [拉丁语 *pagina*(←*pangere* 绑)]

pag·eant [pǽdʒənt] [ˈpædʒənt] *n.* **1** 壮观,盛景(brilliant spectacle). **2** 壮丽的行列,游行(procession). **3** (表演地方野史、传奇的)露天历史剧. **4** 〖史〗(在舞台或花车上以活人扮演的静态)活人造型(tableau). **5** 虚饰,卖弄(empty or specious show).

pág·eant·ry *n.* **1** 壮观,盛景(splendid display);[集合名词]露天历史剧. **2** 虚饰,矫饰(empty show).

pag·i·nal [pǽdʒinəl] [ˈpædʒənl] *adj.* **1** 页的(of pages). **2** 按页的(page for page).

pág·i·na·ry *adj.*

pag·i·nate [pǽdʒinèit] [ˈpædʒəˌnet] *vt.* 在(书本等)标页数,编页码(page).

pàg·i·ná·tion *n.*

pa·go·da [pəgóudə] [pəˈgodə] *n.* **1** 浮屠:印度、中国等寺院的佛塔,藏有舍利子. ✽ **2** 佛塔式建筑. **3** 〖史〗(南印度的)金币.

pagoda-trèe(*n.*)枝叶茂盛如塔状树木的通称.

[可能源自波斯语 *butkada*(*but* 像+*kada* 居民)]

pa·gu·ri·an [pəgjúəriən] [pəˈgjʊrɪən] *adj.* 寄居蟹的(of hermit-crabs). —*n.* 寄居蟹.

pah [pɑː] [pɑ] *int.* 哼! 呸!(表示讨厌、反感的声音).

Pa·hang [pəhʌ́ŋ,-hǽŋ] [pəˈhæŋ] 彭亨:马来西亚的一州.彭亨河贯流州内,首府关丹(Kuantan).

Pah·la·vi [pɑ́ːləvi] [ˈpɑləvɪ], **Peh·le-** [péilə-] [ˈpelə-] *n.* 钵罗钵语:伊朗的语言,古波斯语,自 3 世纪起被萨桑王朝(Sassanian)所使用,因其所使用的是亚兰语文字(Aramic),故和中世纪波斯语的各种方言有所区别.

[波斯语(←*Pahlav* 帕提亚 PARTHIA)]

paid [peid] [ped] *v.* pay[1] 的过去时、过去分词. —*adj.* 已支付的.


put paid to 《口语》解决…事,结束,使终结(settle the affairs of, finish off).

paid-up capital 实缴资本,已缴资本:股份有限公司中股东集资或投资的金额.

·pail [peil] [pel] *n.* **1** 水桶,提桶(bucket).

Paine / 潘恩

美法革命时的英国思想家.坚持美国独立,拥护法国革命,并曾实际参与两国的革命事业,因得不到祖国的谅解而逃至法国.在法国期间因反对法王路易十六世的残酷刑罚而遭拘捕,并被判处死刑,后经美国驻法公使门罗的极力营救才获释放.



pagoda / 浮屠

马来西亚槟榔屿(Penang)的万佛宝塔.3～4 世纪时随着佛教舍利子广受崇拜,一些收藏有舍利子的佛塔,便如雨后春笋般相继建立.





Pakistan / 巴基斯坦
图为携带民族乐器到处流浪的巴基斯坦乐师.



2 一桶的分量：——*a pail of milk* 一桶牛奶.
3（亦作 **dinner-pail**）《美》（工人的）饭盒.

pail·lasse [pæljǽs, ⌐—] [pælˋjæs, ˋpæljæs] *n.* ＝PALLIASSE.


pail·lette [pæljét, pɑːjét] [pælˋjɛt, pɑˋjɛt] *n.* 1（用于搪瓷画的）有光泽的金属薄片（piece of bright metal）. 2（装饰衣服等用的）饰片（spangle）.

·**pain** [pein] [pen] *n.* 1（因伤、病等的）疼痛，痛（sensation experienced when the body is injured）. 2（肉体的、精神的）痛苦，苦恼（suffering, distress）：——*cry out with pain* 痛得大叫/ *She is in great pain.* 她非常痛苦. 3 [pl.] 产痛，阵痛. 4 [pl.] 劳苦，辛劳（trouble taken）：——*spare no pains to do*…全力以赴/ *with great pains* 非常辛苦. 5 处罚（punishment）：——*pains and penalties* 刑罚. ***on*** [***under***] ***pain of*** 违反时要受…处罚. ——*vt.* 1 使疼痛：——*My tooth pains me.* 我牙痛. 2 使痛苦，使苦恼.
páin·less *adj.*
páin·less·ly *adv.*
páin·less·ness *n.*
páinstàking（*adj.*）努力的，勤勉的（industrious）；小心的，细心的（careful）.
[古法语 *peine*←拉丁语 *poena*（罚）]

Paine [pein] [pen] **Thomas** ～ 潘恩（1737～1809）：出生于英国的思想家，著有《常识论》（*Common Sense*，1776）主张殖民地美国的独立，并著有《人的权利》（*The Rights of Man*，1791～1792）一书支持法国革命，后成为国民会议的委员. ✽

·**pain·ful** [péinfəl] [ˋpenfəl] *adj.* 1 使疼痛的（causing pain）；痛苦的（suffering pain）：——*a painful cut on the foot* 脚上一处疼痛的伤口. 2 麻烦的，困难的（causing trouble or difficulty）：——*a painful task* 困难的工作.
páin·ful·ly *adv.*
páin·ful·ness *n.*

Paisley pattern / 佩斯利图案



:**paint** [peint] [pent] *n.* 1 颜料，油漆，涂料：——*cover the fence with paint* 油漆栅栏/ *Wet paint.* 油漆未干. 2 着色，涂漆，涂抹. 3 化妆品，口红，胭红. ——*vt.* 1（用颜料）画（represent in colours）：——*paint flowers* 画花卉. 2 涂饰：——*paint a house white* 把房子涂白漆. 3（似绘画般）生动地描述：——*paint one's experience* 生动地描述自己的经历. 4 化妆于…. 5 涂药于….
paint out 用油漆[颜料]涂去.
paint the town red 《俗》狂欢胡闹.
paint box 颜料盒.
painted lady 小赤蛱蝶（*Vanessa cardui*）：有黑白斑点稍呈橘色的红蝶.

·**paint·er**[1] [péintə/-ər] [ˋpentɚ] *n.* 1 画家（one who paints pictures）：——*a landscape painter* 风景画家. 2 油漆工.
páint·er·ly *adj.* 〖美术〗绘画的 ▶ 德语 *malerisch* 的译文.
painter's colic〖医〗铅绞痛.

pain·ter[2] [péintə/-tər] [ˋpentɚ] *n.* 系艇索：用来连接他船而系在船头前的小绳索（→图 BOAT）.

·**paint·ing** [péintiŋ] [ˋpentɪŋ] *n.* 1 图画：——*a painting on the wall* 壁画. 2 绘画，画法：——*take up painting as a hobby* 以绘画为嗜好. 3 油漆.

:**pair** [peə/peər] [pɛr] *n.* 1 一对，一双（set of two, couple）：——*a pair of shoes* 一双鞋/ *two pairs of gloves.* 两双手套（ ▶ 与数词连用时，虽然单数、复数均可用，但一般用复数较多）. 2 由两个部分组成的单件物品，一条，一把，一件：——*a pair of scissors* 一把剪刀. 3（成对的）一方. 4 订婚的男女，夫妇（engaged or married couple）；交配的一对动物；一起套上马具的两匹马：——*a newly married pair* 新婚夫妇. 5〖议会〗（有关某一议题）互相约定弃权但分属两敌对党的两名议员；约定弃权的一方. 6（阶梯等的）一段. 7〖扑克牌〗两张同点的牌.
——*vt.* 使编成两人一组，使成双，使结婚（unite in love or marriage）；使（动物）配对.
——*vi.* 1 成两人一组，成一双，成为夫妇，（动物）配对（mate）. 2〖议会〗约定弃权.
pair off（1）分成两个[二人]一组（put two by two）；成对离去.（2）〖议会〗和反对党的议员约定弃权.（3）《口语》结婚（marry）〈*with*〉.
pair royal（1）〖扑克牌〗三张同点的牌.（2）三颗同一点数的骰子.
[古法语 *paire*←拉丁语 *paria*（与 *par* 相同，中性的复数形式）]

pai·sa [páisɑː] [ˋpaɪsɑ] *n.*（pl. **-se** [-sei] [-se]）派沙. 1 印度、巴基斯坦的辅币单位，＝1 / 100 卢比（rupee）. 2 孟加拉的辅币单位，＝1 / 100 塔卡（taka）.

Pais·ley [péizli] [ˋpezlɪ] *n.* 佩斯利：英国苏格兰斯特拉斯克莱德（Strathclyde）郡格拉斯哥（Glasgow）附近的城市.
Paisley pattern 佩斯利图案：佩斯利的一种独特纺织品，有石榴树与波斯花样等各种复杂图案. ✽
Paisley shawl 佩斯利围巾：原产于佩斯利的色彩明亮而质地柔软的围巾.

pa·ja·mas [pədʒáːməz；美 ＋-dʒǽm-] [pəˋdʒɑməz, -ˋdʒæm] *n.* 《美》：→PYJAMAS.

pa·ke·ha [páːkihə] [ˋpakɪhə] *n.* 《新西兰》白人（white man）. **pakeha Maori** 过毛利人生活的白人.
[毛利语]

Pa·ki·stan [pàːkistáːn, pæ̀kistǽn] [ˌpɑkɪˋstɑn, ˌpækɪˋstæn] *n.* 巴基斯坦：亚洲西南部的伊斯兰教国家. 1900 年英属印度囊括了整个巴基斯坦，1948 年印度独立，巴基斯坦分裂出来成为独立国. 1956 年以后成为共和国，分为东、西巴基斯坦，但 1971 年东巴基斯坦独立为孟加拉国，至 1972 年止为英联邦成员. 首都伊斯兰堡（Islamabad）. ✽
Pà·ki·stán·i [-ni] [-nɪ] *adj.*，*n.*
[原 *Pakstan*（Punjab, Afghan Frontier, Kashmir, Sind 的大写第一个字母与 Baluchi*stan* 的字尾）]

·**pal** [pæl] [pæl] *n.*, *v.* (**-ll-**) ——*n.* 伙伴，朋友，搭档(comrade, mate)：——*a pen pal* 笔友. ——*vi.* (通常 ***pal up***)《俗》交际，成为朋友(associate, make friends)〈*with*〉：——*pal up with him* 和他成为好朋友.

·**pal·ace** [pǽlis] [ˋpælɪs] *n.* **1** 宫殿；(君主、(大)主教的)官邸(official residence)：——*Buckingham Palace* 白金汉宫. **2** 大宅邸(stately mansion). **3** (娱乐、健身用)壮丽的建筑物：——*a picture* [*cinema*] *palace* 电影院.

pal·a·din [pǽlədin] [ˋpælədɪn] *n.* **1** 查理(Charlemagne)大帝的宫廷中，以巴拉汀(Palatine)伯爵为队长的 12 勇士之一. **2** 游侠，骑士(knight errant).

Pal·(a)e·o·cene [pǽliəsi:n, péil-] [ˋpælɪə-ˏsin, ˋpel-] 〖地质〗*adj.* 古新世[统]的. ——*n.* [加冠词 the]古新世：新生代第三纪的最初时代(→图 GEOLOGY).

Pal·(a)e·o·gene [pǽliədʒi:n, péil-] [ˋpælɪə-ˏdʒin, ˋpel-]〖地质〗*adj.* 早第三纪的. ——*n.* 早第三纪：包括早新世(Palaeocene)、始新世(Eocene)、渐新世(Oligocene)的时代及地层.

pal·(a)e·og·ra·phy [pæ̀liɔ́grəfi, pèil-/-ɑ́g-][ˏpælɪˋɑgrəfɪ, ˏpel-] *n.* 古文书学(study of ancient writing and inscriptions).

pàl·(a)e·óg·ra·pher *n.*

pàl·(a)e·o·gráph·ic [-iəgrǽfik] [-ɪəˋgræfɪk] *adj.*

pal·(a)e·o·lith·ic[pæ̀liəlíθik, pèil-][ˏpælɪəˋlɪθɪk, ˏpel-] *adj.* 〖考古〗旧石器时代的(of the earlier Stone Age)：指人类已使用粗糙的打制石器、刀器等过着渔猎采集生活的最原始时代(cf. *neolithic*).

pal·(a)e·on·tol·o·gy[pæ̀liɔntɔ́lədʒi, pèil-/-ɑntɑ́l-][ˏpælɪɑnˋtɑlədʒɪ, ˏpel-] *n.* 古生物学(study of extinct animals and plants).

pàl·(a)e·on·tól·o·gist *n.*

Pal·(a)e·o·zo·ic [pæ̀liəzóuik, pèil-] [ˏpælɪəˋzoɪk, ˏpel-]〖地质〗*adj.* 古生代的. ——*n.* [加冠词 the]古生代：从寒武纪(Cambrian)到二叠纪(Permian)时期(→图 GEOLOGY).

pa·l(a)es·tra[pəléstrə, -lí:s-][pəˋlɛstrə, -ˋlis-] *n.*〖古希腊〗练习角力或各种竞技的公共场所(wrestling-school)，体育馆(gymnasium).

pal·a·mi·no [pæ̀ləmí:nou] [ˏpæləˋmino] *n.* :→ PALOMINO.

pal·an·keen, -quin[pæ̀lənkí:n][ˏpælənˋkin] *n.* (印度等国家由 4 人或 6 人抬的)轿子(covered litter). [马来语 *palangki*]

pal·at·a·ble [pǽlətəbl] [ˋpælətəbl̩] *adj.* **1** 可口的，美味的(pleasant to the taste). **2** 称心的，合意的，愉快的(agreeable to the mind).

pál·at·a·bly *adv.*

pal·a·tal [pǽlətəl] [ˋpælət!] *adj.* **1**〖解〗上颚的(of the palate). **2**〖语音〗上颚音的.

——*n.*〖语音〗上颚音：[j]等使前舌面接近上颚而发出的声音.

pál·a·tal·ìze, -ise *vt.* 〖语音〗使(辅音)颚化.

pal·ate [pǽlit] [ˋpælɪt] *n.* **1**〖解〗上颚：口腔的顶部，分隔口腔和鼻腔(→图 HEAD). **2** 味觉(sense of taste). **3** 精神方面的兴趣，爱好(mental taste, liking).

bony [**hard**] **palate**〖解〗硬颚：由骨质形成的上颚前部.

soft palate〖解〗软颚：由肌肉形成柔软的上颚后半部.

pa·la·tial [pəléiʃəl] [pəˋleʃəl] *adj.* 似宫殿的，宫殿似的(like a palace)；豪华的，壮丽的(splendid).

pa·lat·i·nate [pəlǽtinit, -nèit] [pəˋlætəˏnɪt, -ˏnet] *n.* **1** 巴拉丁伯爵的领地(territory under a palatine). **2** (*Ger.* ***Pfalz***)(亦作 **Rhine Palatinate**) [the P-]〖史〗法尔茨：莱茵·巴拉丁伯爵的领地，与上法尔茨(Upper Palatinate)同为神圣罗马帝国的选帝侯的领地(electorate)，亚琛(Aachen)直辖领地原来也在其支配下，后来连相当于现德国莱茵兰-法尔茨(Rhineland-Palatinate)州的莱茵河上游两个地区也被划入其领地.

pal·a·tine[1] [pǽlətàin] [ˋpæləˏtaɪn] *adj.* **1** 宫殿的(of a palace)；宫殿似的(palatial). **2** 握有王权的(possessing royal privileges)，(在自领地内)拥有与王权同等权力的. **3** 巴拉丁伯爵的，巴拉丁伯爵领地的.


——*n.* **1** 宫廷官员(officer of an imperial palace). **2**〖史〗巴拉丁伯爵：在领地内具有和王权相同权力的领主. **3**〖英史〗= earl palatine. **4** [the P-]帕拉蒂尼山(PALATINE HILL).

count palatine 巴拉丁[宫中]伯爵. (1)后期罗马帝国的某种诉讼中握有最高司法权的宫廷高官. (2)(*Ger.* ***pfalzgraf***)中世纪德国，皇帝允许在自领地内可行使最高司法权的伯爵. (3)〖英史〗= earl palatine.

county palatine 巴拉丁伯爵领地：即英国英格兰巴拉丁伯爵原来领有的达勒姆郡(Durham)、彭布鲁克郡(Pembroke)、伊利郡(Ely)等地. 现今的柴郡(Cheshire)、兰开夏郡(Lancashire).

earl palatine 巴拉丁伯爵，王权伯爵：巴拉丁伯爵领地的领主. 现在只适用于柴郡伯爵和兰开夏郡公爵.

paling / 木桩栅栏



pal·a·tine[2] [pǽlətàin] [ˋpæləˏtaɪn] *adj.* 上颚的(of the palate).

——*n.* 上颚骨：形成硬颚(hard palate)的两块骨头.

Pal·a·tine Hill [pǽlətàin] [ˋpæləˏtaɪn] [加冠词 the]帕拉蒂尼山：罗马七丘之一，建有罗马最古老的都市，并保存有奥古斯都皇帝的宫殿遗迹.

pa·la·ver [pəlɑ́:və/-vər] [pəˋlɑvɚ] *n.* **1** (非洲土著和贸易商之间的)商谈，交涉，协议(conference, discussion). **2** 闲谈，聊天(profuse or idle talk). ——*vi.* 饶舌地闲聊，闲谈.

[葡萄牙语 *palavra*(话)，原为英国水手的俗语]

pale[1] [peil] [pel] *n.* **1** (作栅栏用)尖桩，木柱(pointed piece of wood, stake). **2** [通常加冠词 the]界限，范围(boundary)；围场(enclosed place). **3** [the P-]〖史〗英国统治时的爱尔兰东部的地方. **4**〖纹〗盾形中央的纵带(→图 HERALDRY).

beyond the pale 越轨的，没规矩的.

(***party***) ***per pale***〖纹〗(盾形)为中央的纵带所分割(divided by a vertical line through the middle).

·**pale**[2] [peil] [pel] *adj.* (**paler**; **palest**), *v.* ——*adj.* **1** (脸色)苍白的，发青的：——*look pale* 脸色不好 / *turn pale with fright* 吓得脸色发青. **2** (颜色)淡的，浅的，微弱的(faint)：——*a pale yellow* 淡黄色. **3** 幽暗的，(光线)暗淡的，朦胧的(dim)：——*a pale moon* 朦胧的月光.

——*vi.* **1** 发青，(颜色，光线)变淡，变暗：——*pale at the news* 听到那个消息脸色发青. **2** 比…逊色〈*before*, *beside*〉.

——*vt.* 使发青[变淡，幽暗].

pále·ly *adv.*

pále·ness *n.*

páleface (*n.*) 白人. ► 北美印第安人对白人的称呼.

pa·le·a[péiliə][ˋpelɪə] *n.* (pl. **-leae**[liì:][-lɪˏi]) **1**〖植〗(类似谷皮的)鳞片(scale). **2**〖植〗内稃：直接包着禾本植物的花的苞片(→图 GRASS). **3**〖鸟〗肉垂(wattle, dewlap).

Pal·es·tine [pǽlistàin] [ˋpæləsˏtaɪn] 巴勒斯坦：西南亚的地中海东岸地区. 基督教徒的圣地(the Holy Land)，相当于《圣经》中的迦南(CANAAN). 公元前 70 年被罗马人征服，634 年被阿拉伯人征服，除1099～1187年为十字军统治外，一直被穆斯林所统治着. 第一次世界大战中，1918 年土耳其军在麦吉多(Megiddo)败给英军后，而脱离了土耳其的统治，1922～1948 年成为英国托管领地.

Pàl·es·tín·i·an[-tíniən] [-ˋtɪnɪən] *adj.*, *n.*

pa·les·tra [pəléstrə, -lí:s-] [pəˋlɛtrə, -ˋlis-] *n.* : → PALAESTRA.

Pal·es·tri·na [pæ̀lestrí:nə] [ˏpalesˋtrinɑ] **Giovanni Pierluigida**～ 帕莱斯特里纳(1525～1594)：意大利作曲家，以对位法作无伴奏的合唱曲，尤其擅长宗教乐曲.

pal·e·tot[pǽlətòu] [ˋpæləˏto] *n.* 宽松外套：19 世纪男女所穿的一种外套(→图 COAT).

pal·ette [pǽlit] [ˋpælɪt] *n.* **1** 绘图时用的调色板. **2** (尤指画家所用或使用在特定的画上)绘图颜料的色调范围(range of colors).

pálette-knìfe (*n.*)(1)〖绘画〗调色刀：钢制有弹性的有柄小刀，用来调和颜料或涂颜料. (2)调色刀形的调理器具.

Pa·ley [péili] [ˋpelɪ] **William** ～ 培利(1743～1805)：英国教会的大执事、神学家、哲学家，在其所著《基督教的证据》(*Evidences of Christianity*, 1794)，《自然神学》(*Natural Theology*, 1802)等书中认为自然现象和人体的构造中有神的存在.

pal·frey [pɔ́:lfri] [ˋpɔlfrɪ] *n.*《古·诗》(尤指妇女骑用的)驯马(saddle-horse for ordinary riding).

Pa·li [pɑ́:li] [ˋpɑlɪ] *n.* 巴利语：公元前 5～前 2，在印度北部使用的印欧语(Indo-Aryan)，因被用作佛经用语而得到发展，后传到斯里兰卡和缅甸，被用作书面语.

[梵语 *pālī-bhāsā*(*pāli* 经典＋*bhāsā* 语言)]

pal·i·kar [pǽlikə/-kər] [ˋpælɪkɚ] *n.* (希腊独立战争时期(1821～1828)的)希腊[阿尔巴尼亚]的义勇军士兵.

pal·imp·sest [pǽlimpsèst] [ˋpælɪmpˏsɛst] *n.* 可擦掉重写的羊皮纸等.

pal·in·drome [pǽlindròum] [ˋpælɪnˏdrom] *n.* 回文：正读反读均相同的语句、诗句. 例如 madam.

——*adj.* (语句等)正读反读均相同的.

pàl·in·dró·mic *adj.*

pal·ing [péiliŋ] [ˋpelɪŋ] *n.* [sing. 或 pl.] **1** 桩(pales). **2** 木桩栅栏(fence of pales). ✲

pal·in·gen·e·sis [pæ̀lindʒénisis] [ˏpælɪnˋdʒɛnəsɪs] *n.* 再生，更生(regeneration)，复活，新生(revival).

[希腊语 *palin*(再)＋*genesis*(诞生)]

pal·i·node [pǽlinòud] [ˋpælɪˏnod] *n.* **1** (将以前所作诗中的某些内容)加以删改的诗，改咏诗. **2** 撤回，取消(recantation).

pal·i·sade [pæ̀liséid] [ˏpælɪˋsed] *n.* **1** 木桩栅栏(fence of pales)，铁轨栅栏(fence of iron railings)；〖军〗深且密的防御用栅栏. **2** [pl.]《美》峭壁，断崖(line of high cliffs). **3**〖植〗栅状组织：细长的细胞呈栅状排列构成叶肉组织(→图 LEAF). ——*vt.* 用栅栏围起来.

pal·ish [péiliʃ] [ˋpelɪʃ] *adj.* 微发青的，稍苍白的(slightly pale).

pall[1] [pɔ:l] [pɔl] *n.* **1** (黑、紫、白色天鹅绒制的)柩衣，墓布，灵车罩. **2**〖教会〗罗马教皇授给主教的毛织披裳，有前后垂襞的披肩. **3** 罩，幕，帷(mantle, cloak). **páll-bèarer**(*n.*)(在葬仪中)抬棺的人，护棺的人(person helping to carry or accompany a coffin).

pall[2] [pɔ:l] [pɔl] *vi.* (对…感觉)扫兴，无聊(cease to interest or attract)〈*on*〉. ——*vt.* 使厌倦，使厌腻(satiate, cloy).

Pal·la·di·an[pəléidiən] [pəˋledɪən] *adj.* **1** 智慧女神雅典娜的(of Pallas ATHENE). **2**〖建〗(意大利建筑家)帕拉弟奥的(of PALLADIO)，帕拉弟奥样式的.

Pal·lá·di·an·ism *n.* 帕拉弟奥主义.

Palladian window〖建〗拱形三联窗(→图 WINDOW).



palm[1] / 椰子
通常树干长得很高且不分枝,顶端长有大型的羽状叶.依照种类的不同而用作食料、油、木材等,叶子可当作铺盖屋顶和编织篮子等的材料.

Pal·la·di·o [pa:lá:diòu] [pa`la,djo] **Andrea di Pietro**～帕拉弟奥(1508～1580):意大利维琴察(Vicenza)的建筑家.将古典的罗马样式复活,著有《建筑四书》(*Four Books of Architecture*,1570),对英国琼斯(Inigo Jones)等人影响颇大.

pal·la·di·um[1] [pəléidiəm] [pə`ledɪəm] *n.* (pl. **-dia**) 1 帕拉狄昂:安置在特洛伊城的帕拉斯·雅典娜女神像,被认为是特洛伊城的守护神.据说后来被埃涅阿斯(Aeneas)迁至罗马. 2 保护者,守护(神)(safeguard).

pal·la·di·um[2] [pəléidiəm] [pə`ledɪəm] *n.* 〖化〗钯:白金族元素的一种,银白色,具有展延性,元素符号 Pd,原子序数是 46,原子量为 106.42.
[近代拉丁语,源于智神星(PALLAS)(小行星群中的第二大星).1803 年相继被发现]

Pal·las [pǽləs] [`pæləs] 1 〖希腊神话〗帕拉斯. ▶ 雅典娜(ATHENE)女神的称呼之一.
2 〖天文〗智神星:小行星群中的第二大星,于 1802 年被发现.

pal·let[1] [pǽlit] [`pælɪt] *n.* 草铺(straw bed);(床的)垫子(mattress).

pal·let[2] [pǽlit] [`pælɪt] *n.* 1 (陶工等使用的)抹子,泥板(flat wooden blade with a handle). 2 棘爪:与齿轮啮合,将往返运动变成回转运动的机械装置中的突起物(→图 CLOCK[1]). 3 送风瓣:风琴风箱上部的一个阀,按下键盘,调节阀便会打开,使风送入(→图 ORGAN). 4 (货物搬运、贮藏用的)行李台,输送台.

pal·let[3] [pǽlit] [`pælɪt] *n.* 〖纹〗(盾形的)PALE[1]的半宽的纵带.

pal·li·asse [pæliǽs, ─ ─ ─][,pæl`æs,`pælɪ,æs] *n.* 草垫(straw mattress).

pal·li·ate [pǽlièit] [`pælɪ,et] *vt.* 1 减轻,缓和(病情等)(alleviate without curing). 2 酌减(罪过等)(extenuate),申辩,辩解(excuse).
pàl·li·á·tion *n.*

pal·li·a·tive [pǽliətiv, -lièi-] [`pælɪətɪv,-lɪ,e-] *adj.* 1 (病情)减轻的(serving to palliate). 2 辩解的;可斟酌的.
——*n.* 1 缓和剂. 2 申辩,辩解.

pal·lid [pǽlid] [`pælɪd] *adj.* (因病等脸色)苍白的,发青的(pale).
pál·lid·ly *adv.*
pál·lid·ness *n.*

pal·li·um [pǽliəm] [`pælɪəm] *n.* (pl. **-lia**, **-ums**) 1 大外套:尤指古代希腊男用长方形的布制大外衣. 2 〖教会〗披袈:主教用的无袖上衣(archbishop's PALL[1]). 3 〖动〗(软体动物的)外套膜(mantle).

pall-mall[pèlmǽl, pèlmél][,pæl`mæl,,pɛl`mɛl] *n.* 铁环球:16～17 世纪流行的球技,在狭长的球场的一边挂有铁环,用锤子打木球,使其从中通过.
[意大利语 *palla*(球)+ *maglio*(木锤)]

Pall Mall[pæl mæl,pél mél][`pæl`mæl,`pɛl`mɛl] 蓓尔美尔街:以俱乐部街闻名的伦敦街道.从前有蓓尔美尔街球场.

pal·lor [pǽlə/-ər] [`pælɚ] *n.* 苍白(paleness).

palm[1] [pa:m] [pam] *n.* 1 椰子,棕榈;椰子科的单子叶植物通称.广泛分布在温暖地带,通常不分枝,在树干的顶端有宽大的羽状或扇状叶子,结出不同形状的果实. ✲ 2 [加冠词 the](象征胜利的)棕榈枝. 3 胜利,荣誉,奖赏(prize). 4 [在北欧,尤指棕榈主日(Palm Sunday)]以棕树枝代替各种树枝.
pal·ma·ceous [pælméiʃəs] [pæl,meʃəs] *adj.*
pálm·òil (*n.*) 1 棕榈油,椰子油. 2 贿赂的金钱(bribe-money). ▶ palm[2] 中的戏谑语. **Palm Sunday** 棕榈主日:复活节前的星期日,纪念基督进入耶路撒冷的节日,手持棕榈枝游行.
[拉丁语 *palma*(手掌,椰子,棕榈)]

·**palm**[2] [pa:m] [pam] *n.* 1 手掌,手心:——*know* …*like the palm of one's hand*…熟知…. 2 (手套的)手掌部分.
grease a person's palm 贿赂某人(bribe a person).
——*vt.* 1 藏(魔术用品等)于手中(conceal in the hand). 2 行贿(bribe). 3 用(赝品)欺骗(某人)(*off*):——*He palmed off imitation pearls on me.* 他用假珍珠骗我.
[中古英语 *paume*←古法语 *paume*←拉丁语 *palma*.现在的形式是经过拉丁语同化的]

Pal·ma [pá:lma:, pǽlmə] [`palma, `pælmə] (亦作 **San Miguel de la Palma**)帕尔马岛:在非洲西北海岸的加那利群岛(the Canary Islands)中的一个西班牙属岛屿.

pal·mar [pǽlmə/-mər] [`pælmɚ] *adj.* 手掌的,手掌中的(of or in the palm of the hand).

pal·ma·ry [pǽlməri] [`pælmərɪ] *adj.* (作为胜利、荣誉的标志)值得接受棕榈叶的(bearing the palm),卓越的(pre-eminent).

pal·mate [pǽlmeit] [`pælmet], **-mat·ed** [-meitid] [-metɪd] *adj.* 手掌状的(shaped like an open palm or hand).

Palm Beach 棕榈滩:美国佛罗里达州的避寒胜地.
Palm Beach suit 一种男装西服的商品名,由棉和羊毛混合纺织而成的夏季轻质衣料.

palm·er [pá:mə/-ər] [`pamɚ] *n.* 1 〖史〗(带着棕榈叶回去的)圣地朝圣者(pilgrim). 2 立下清贫誓言的游方僧(itinerant monk under a vow of poverty). 3 (亦作 **palmer-worm**)对果树有害的一种毛毛虫. 4 模仿毛毛虫的样子做成的钓饵(hairy artificial fly).

Palm·er·ston[pá:məstən/-mər-] [`pamɚ,stən] **Henry John Temple**～, **Hrd Viscount**～帕默斯顿(1784～1865):英国政治家,曾担任外交大臣、首相(1855～1858, 1859～1865). ✲



Palmerston / 帕默斯顿
1833～1841 年埃及事件时反对俄法两国,以维护英国在地中海东部的优越地位.又在鸦片战争时压迫清廷.1957～1958 年镇压了塞坡伊叛乱(Sepoy Mutiny),使印度沦为英国的直辖属地.他执行好战政策.

pal·mette [pælmét] [pælˋmɛt] *n.* 〖考古〗棕榈纹彩[图样](ornament somewhat like a palm-leaf). ✽

pal·met·to [pælmétou] [pælˋmɛto] *n.* (pl. **-tos**) 具有扇状棕榈叶形叶的小型椰子的通称,尤指南欧、非洲北部原产的高丛榈(*Chamaerops humilis*),[亦称头松棕榈(hair palm)],美国东南部原产的龙鳞榈(*Sabal palmetto*).

Pal·mi·ped [pǽlmipèd] [ˋpælmɪ,pɛd], **-pede** [-pi:d] [-,pid] *n.* 蹼足鸟,水禽(webfooted bird). ——*adj.* 有蹼足的(web-footed).

palm·is·try [pá:mistri] [ˋpamɪstrɪ] *n.* 手相术. **pálm·ist** *n.*

palm·y [pá:mi] [ˋpamɪ] *adj.* **1** 棕榈(似)的,多棕榈的(of, like or abounding in palms). **2** 得意洋洋的(triumphant),繁荣的(flourishing): —— *palmy days* 全盛时期.

pal·my·ra[1] [pælmáiərə] [pælˋmaɪrə] *n.* 扇叶树头榈(*Borassus flabellifer*):印度、斯里兰卡原产的小扇状叶棕榈,叶子可作垫子. ✽

Pal·my·ra[2] [pælmáiərə] [pælˋmaɪrə] (*Aram. Tadmor*)帕尔迈拉:位于叙利亚沙漠境内,是大马士革到幼发拉底河商队所必经的绿洲城,在罗马帝国的统治下极为繁荣,于3世纪时衰亡.
Pal·mý·rene [-ri:n] [-rin] *adj.*, *n.*

pal·o·mi·no, pal·a- [pæləmí:nou] [,pæləˋmino] *n.* (pl. **-nos**)帕洛米诺马:体淡黄色并有白色鬣毛和尾巴的马. ✽
[西班牙语 *palomino*,"小鸠"之意]

palp [pælp] [pælp] *n.* (亦作 **palpus**)(昆虫等的)触须(feeler)(→图 INSECT). **pál·pal** *adj.*

pal·pa·ble [pǽlpəbl] [ˋpælpəbl] *adj.* **1** 可触摸的,可触知的(that can be touched or felt). **2** 容易知觉的,明了的(easily perceived, obvious).
pàl·pa·bíl·i·ty *n.* **pál·pa·bly** *adv.*

pal·pate [pǽlpeit] [ˋpælpet] *vt.* 触诊(examine by touch). **pal·pá·tion** *n.*

pal·pe·bral [pǽlpibrəl] [ˋpælpɪbrəl] *adj.* 眼睑的(of the eyelids).

pal·pi·tate [pǽlpitèit] [ˋpælpə,tet] *vi.* **1** 脉搏加速,悸动,心跳(pulsate, throb). **2** (因害怕、高兴而)发抖(tremble)〈*with*〉.
pàl·pi·tá·tion *n.* 跳动,悸动,心跳(throbbing).

pal·pus [pǽlpəs] [ˋpælpəs] *n.* (pl. **-pi** [-pai] [-paɪ]): → PALP.

pals·grave [pɔ́:lzgrèiv] [ˋpɔlz,grev] *n.* 德国的巴拉丁伯爵(German count PALATINE[1]).

pal·stave [pɔ́:lstèiv] [ˋpɔl,stev] *n.* 〖考古〗装有木柄的青铜凿(→图 CELT[2]).

pal·sy [pɔ́:lzi] [ˋpɔlzɪ] *n.* 麻痹,中风(paralysis);《比喻语》麻痹状态(cause or condition of utter helplessness). ——*vt.* 使麻痹(paralyse).
[中古英语 *pa(r)lesi*. 可追溯至拉丁语 PARALYSIS]

pal·ter [pɔ́:ltə/-tər] [ˋpɔltɚ] *vi.* **1** 欺骗,含糊其辞(shuffle, equivocate). **2** 讨价还价(haggle). **3** 马马虎虎处理,戏弄(trifle)〈*with*〉.

pal·try [pɔ́:ltri] [ˋpɔltrɪ] *adj.* 无用的,无价值的(worthless),(金额等)微不足道的(petty),卑鄙的,下贱的(contemptible). **pál·tri·ness** *n.*

pa·lu·dal [pəljú:dəl, pǽlju-/pəlú:-, pǽlju-] [pəˋludl, ˋpælju-] *adj.* 湿地的,沼泽的(of a marsh);疟疾的(malarial).

pa·lus·tral [pəlʌ́strəl] [pəˋlʌstrəl], **-trine** [-tri:n] [-trin] *adj.* 沼泽的,栖息于沼泽的.

pa·ly [péili] [ˋpelɪ] *adj.* 〖纹〗垂直形的(divided into equal vertical stripes)(→图 HERALDRY).

pam [pæm] [pæm] *n.* 〖扑克牌〗(尤指玩五张牌的卢牌游戏(loo)时最大王牌)黑梅花的 Jack.


Pa·mir [pəmíə/-míər] [pəˋmɪr], **Pa·mirs** [-z] [-z] [加冠词 the]帕米尔高原:位于中亚的高原.

Pam·pas [pǽmpəz, -pəs] [ˋpæmpəz] *n.* [pl.]潘帕斯草原:南美亚马孙河以南,特别是阿根廷的中部大草原,东自大西洋沿岸,西至安第斯山脉,南自科罗拉多河,北至大查科(Gran Chaco)为止,范围广大. ✽
pampas grass 蒲苇:原产南美的一种茎干颇高的稻科草本植物,有时高达4米,会长银白色圆锥形的穗,可栽培作观赏用(→图 GRASS).
[盖丘亚族(Quechua)语 *pampa*(平原)]

pam·per [pǽmpə/-pər] [ˋpæmpɚ] *vt.* 溺爱,放纵(over-indulge).

pam·phlet [pǽmflit] [ˋpæmflɪt] *n.* 小册子,(临

palmette/棕榈纹彩



palmyra[1] / 扇叶树头榈

栽培在印度及东南亚干燥地区,在水田周围经常可以看到.将花轴切开,流出来的汁可以制砂糖,此外从干髓可以取得淀粉.



Pan[4] / 潘

教达佛涅斯(Daphnis)吹笛子的牧羊神潘.



palomino / 帕洛米诺马
此种名驹产于美国西南部.脚细长;毛色是由不同颜色的雌雄马交配而决定的,多为奶油色,但是交配不一定能产生预期颜色.



时装订的)小册子:—*a pamphlet on air pollution* 有关空气污染的小册子.

pam·phlet·eer [pæ̀mflitíə/-tíər] [ˌpæmflɪˈtɪr] *n.* 小册子的作者,卖小册子的商店.
—*vi.* 写小册子.
[中世纪英语 *pamflet*. 12 世纪的拉丁语情诗 *Pamphilus, seu de Amore* 的 *Pamphilus* 的俗称]

Pam·phyl·i·a [pæmfíliə] [pæmˈfɪliə] 潘菲利亚:古代小亚细亚南部地区.
Pam·phýl·i·an *adj.*, *n.*

pan[1] [pæn] [pæn] *n.*, *v.* (-nn-) —*n.* **1** (家庭用的)平锅,盘:—*a frying pan* 煎锅/ *leap* [*fall*] *out of the pan into the fire* 逃掉小难却遭大难(劫数难逃). **2** 平锅状的器物,天平盘,蒸发盘,淘选盘,(旧式枪的)弹药室(→图 MUSKET). **3** 一锅份. **4** 洼地,(尤指)盐田. **5** 硬质地层,硬磐.
—*vt.* **1** (为采沙金将沙土)以淘选盘淘洗(*off*, *out*). **2** 《口语》吹毛求疵,严厉批评(criticize severely).
—*vi.* =pan out(1).
pan out (1)(沙土、矿床等)产金,可采金(yield gold). (2)成功,顺利进行(succeed, work well).

pan[2] [pɑːn] [pɑn] *n.* 蒌叶(betel-leaf);以蒌叶包裹槟榔果实制成的咀嚼物.
[印地语 *pan* ←梵语 *parna*(叶)]

pan[3] [pæn] [pæn] *v.* (-nn-)〖电影〗—*vt.* (为使镜头产生连续活动的全景或跟随被摄影对象移动而)把摄影机上下左右移动.
—*vi.* (摄影机)上下左右移动.

Pan[4] [pæn] [pæn]〖希腊神话〗潘:古希腊的牧羊神.原为阿卡迪亚(Arcadia)的森林之神,有山羊的角、耳、脚的外形.他发明了牧神笛(PAN-PIPE),一吹此笛,在山中旅游的人会产生莫名其妙的恐怖感. ✲

pan- [pæn-] [pæn-] *pref.* 表"全部"、"泛"(all)之意(例 *pancosmism*, *pan-Anglican*).

pan·a·ce·a [pæ̀nəsíːə] [ˌpænəˈsiə] *n.* 万灵丹(universal remedy).

pa·nache [pənǽʃ, -nɑ́ːʃ] [pəˈnæʃ, -ˈnɑʃ] *n.* **1** (帽子等的)羽饰(tuft or plume of feathers). **2** 夸示(display),趾高气扬(swagger).

pa·na·da [pənɑ́ːdə] [pəˈnɑdə] *n.* **1** (面包煮烂后加肉桂、糖等调味的)面包粥. **2** (将奶油和小麦粉混加在牛奶里烹煮成糊状的)小麦糊.

pan-Af·ri·can [pǽnǽfrikən] [pænˈæfrɪkən] *adj.* 泛非的,全非洲人的,为了非洲人的(of or for all Africans).

Pampas / 潘帕斯草原
在阿根廷南部巴塔哥尼亚潘帕斯草原上的高乔人.







Pan·a·ma[1] [pǽnəmá:] [ˌpænəˋmɑ] 巴拿马. **1** 中美洲南部的一共和国,位于哥斯达黎加和哥伦比亚之间. ✲ **2** 1 的首都,在巴拿马运河太平洋入口的东边.
Panama Canal[加冠词 the]巴拿马运河:横贯巴拿马地峡联结大西洋和太平洋的运河,于 1882～1914 年开凿.

pan·a·ma[2] [pǽnəmá:, ˊ——ˋ] [ˌpænəˋmɑ, ˋpænəˌmɑ] *n.* (亦作 **panama hat**)巴拿马草帽:以中南美洲特产的巴拿马草(*Carludovica palmata*)的嫩叶编织成柔软且轻便的高级凉帽.

pan-A·mer·i·can [pǽnəmérikən] [ˌpænəˋmɛrəkən] *adj.* (包括北美、中美、南美)全美洲的,泛美的,全美洲人的(of all Americans).

pan·cake [pǽnkèik] [ˋpænˌkek] *n.* 薄煎饼:用面粉加牛奶、蛋混合煎成的薄饼.
flat as a pancake 扁平的(quite flat).
——*vi.* (飞机等)水平降落.
pancake landing《俗》水平降落.
pancake make-up 粉饼.

Pan·chen La·ma [pá:ntʃen lá:mə] [ˋpantʃɛnˋlamə] = TASHI LAMA.

Panama[1] / 巴拿马
地处连接南北美大陆的中美地峡中最狭窄的部分.主要产业是农业、渔业.与运河有关的贸易、运输业占国民总生产的 50%以上,其次则为服务业.图为巴拿马运河,宽 33～109 米、长 64.5 千米.

---

pan·chro·mat·ic [pæ̀nkrəmǽtik] [ˌpænkrəˋmætɪk] *adj.*〖摄影〗全色的:底色、乳化剂等的感光材料,能感光一切可视光的全色,并将所有颜色适当地重现出来.

pan·crat·ic [pænkrǽtik] [pænˋkrætɪk] *adj.* **1** 角斗的. **2** (目镜、接目镜)能调整成各种倍率的.
pan·cra·ti·um [-kréiʃiəm] [-ˋkreʃɪəm] *n.*〖古希腊〗角斗:融合拳击和摔跤的格斗竞技.

pan·cre·as [pǽŋkriəs] [ˋpæŋkrɪəs] *n.*〖解·动〗胰脏:在胃后面的器官,通过胰管分泌胰液(pancreatic juice)到十二指肠帮助消化,并可分泌胰岛素(INSULIN)到血液中调节糖的代谢(→图 ABDOMEN).
pàn·cre·át·ic [-ǽtik] [-ˋætɪk] *adj.*
[希腊语 *pagkreas*(*pan-* 全＋*kreas* 肉)]

pan·da [pǽndə] [ˋpændə] *n.* 熊猫. **1** 赤色小熊猫(*Ailurus fulgens*):一种类似浣熊的动物.毛红褐色,尾长,尾毛呈环状密实.分布于喜马拉雅山东南部. ✲ **2** (亦作 **giant panda**)大熊猫(*Ailuropoda melanoleuca*):栖于西藏东部及四川,类似熊的珍兽. ✲
panda car《英》警察巡逻车(police patrol car). ► 车体的颜色类似 giant panda 的黑白两色.
[尼泊尔土语]

Pan·da·rus [pǽndərəs] [ˋpændərəs] 潘达洛斯. **1**〖希腊传说〗特洛伊(Troy)军的将领. **2** 中世纪的故事中特洛伊王子特洛伊罗斯(Troilus)和其情人克雷西达(Cressida)的介绍人.

Pan·de·an [pændí:ən] [pænˋdiən] *adj.* 牧羊神的(of PAN[4]).


pan·dect [pǽndekt] [ˋpændɛkt] *n.* [通常 pl.] **1**〖罗马法律〗《法学汇编》:6 世纪时奉查士丁尼一世(Justinian Ⅰ)的命令而编纂的 50 卷的罗马法. **2** 法典,法规全书(complete body of laws).

pan·dem·ic [pændémik] [pænˋdɛmɪk] *adj.* (疾病)流行于全国[世界]的(of world-wide distribution). ——*n.* 世界性[全国性]流行病.

pan·de·mo·ni·um [pæ̀ndimóuniəm] [ˌpændɪˋmonɪəm] *n.* **1** 群魔的宫殿,魔鬼的居所(abode of all demons). **2** 地狱(hell). **3** 暴乱喧嚣的地方

panda / 熊猫 赤色小熊猫的身长大约 50～64 厘米,体重约为 3～4.5 千克.大熊猫的身长则约为 120～150 厘米.体重有达 180 千克的,为了抵御寒冷的气候全身披有厚毛,其毛色除耳朵、尾、四肢、眼眶为黑色外,其余皆为白色.目前此种动物存数甚稀,故倍加珍贵.





Pandora² / 潘多拉
法国文艺复兴时期的画家古尚(Jean Cousin, 1490? ～1561)所绘的《潘多拉盒之前的夏娃》(*Eve Prima Pandora*)(巴黎罗浮宫美术馆藏). 古尚将夏娃描绘成如女神般优美、且具魅力的维纳斯像. 有一传说认为潘多拉所持的盒子是壶或是瓶, 古尚将其画成美丽的壶.

(place of lawless violence or uproar);大混乱(utter confusion).
[密尔顿(Milton)所创的新词, 源于希腊语 *pan*(全), *daimōn*(恶魔)]

pan·der [pǽndə/-dər] [`pændɚ] *n.* **1** 皮条客(go-between in amorous intrigues);淫媒(procurer). **2** 帮人做坏事的人(one who ministers to evil designs). ——*vt.* 拉皮条, 居间做坏事.
——*vi.* 为…做淫媒, 帮…做坏事(minister)〈*to*〉.
[源于 PANDARUS]

P.&O. 《略》Peninsular and Oriental(Steamship Company).

pan·do·ra¹ [pændɔ́:rə] [pæn`dɔrə], **pan·dore** [pændɔ́:/-dɔ́r] [pæn`dɔr] *n.* 一种类似吉他和鲁特琴的拨弦乐器.

Pan·do·ra² [pændɔ́:rə] [pæn`dɔrə]〖希腊神话〗潘多拉:主神宙斯(Zeus)命赫菲斯托斯(Hephaestus)创造人类最早的女人潘多拉. 主神为了处罚普罗米修斯(PROMETHEUS)偷取天火给人类, 而将所有的灾难全部封入了盒中, 托她带到地上, 并将她赐给普罗米修斯的弟弟埃庇米修斯(Epimetheus)为妻. 潘多拉在好奇心的驱使下打开盒子, 结果世间便充满了灾难和不幸, 只留下了"希望"给人类. ✲
Pandora's box 潘多拉盒.

pangolin / 鲮鲤, 穿山甲
身体几乎被角质的鳞片所覆盖, 四肢有钩爪, 夜行性, 在土中或岩石间挖洞栖息. 善于爬树, 没有牙齿, 伸出长舌舐食蚂蚁或白蚁. 当有危险物靠近时, 身体便像球一般卷曲起来. 图为分布于非洲西部的长尾穿山甲(long-tailed pangolin), 比身体长约两倍的长尾可以盘卷在树上. 在树上生活, 体长 25～30 厘米, 尾长 50～60 厘米.

pan·dour, -door [pǽnduə/-duər] [`pændʊr] *n.* [pl.]〖史〗潘盗尔兵:18 世纪为澳大利亚陆军所征募、编制而成的克罗地亚士兵, 以贪欲、残暴闻名.



·**pane¹** [pein] [pen] *n.* **1** 框格玻璃, 窗格玻璃(→图 WINDOW). **2** (框格的)一块块的方格子.
páne·less *adj.*

pane² [pein] [pen] *n.* (呈尖形、刀形、圆形等)铁锤顶部(→图 HAMMER).

pan·e·gyr·ic [pènidʒírik] [ˌpænə`dʒɪrɪk] *n.* 赞赏的演说[文章], 颂词(laudatory discourse).
——*adj.* 赞颂的.
pàn·e·gýr·i·cal *adj.*

pan·e·gy·rize, -rise [pǽnidʒiràiz] [`pænədʒəˌraɪz] *vt.* 致颂词, 颂扬(speak or write in praise of, eulogize).
pàn·e·gýr·ist *n.*

·**pan·el** [pǽnəl] [`pænl̩] *n.*, *v.* (《英》**-ll-**) ——*n.* **1** 镶板:墙壁、门等的一部分呈四角形的板(→图 WAINSCOT). **2** (照片的)展示板. **3** (讨论会或座谈会等的)专门小组或人员名单(body of experts assembled for discussion);审查团:——*a panel of educators* 教育委员会. **4** 猜谜小组. **5** (尤指司法长官记下陪审员名字的)羊皮纸片;〖法律〗陪审员名册(list of jury), 陪审(jury). **6** 《英》〖苏格兰法律〗(刑事)被告(person(s) on trial, the accused). **7** 〖英史〗(根据 1913 年制定的国民健康保险法所登记)健康保险医生名单:——*a panel doctor* 健康保险医生. **8** 在衣裙上, 以纵方向镶接进去的长条布, 或以装饰为目的, 自上面吊垂下来的布. **9** 鞍垫:代替马鞍的坐垫.
on the panel(医生)登记在健康保险医生名册上;(患者)到健康保险医生处看病. ——*vt.* (在墙壁、门等)嵌镶板;(衣服等)缝上长条装饰;置鞍垫:——*a door panelled in oak* 嵌有橡木板的门.
pán·el·ling *n.*

·**pang** [pæŋ] [pæŋ] *n.* **1** 剧痛(shooting pain):——*the pangs of toothache* 牙齿的剧痛. **2** 刺痛, 苦闷(sudden sharp mental pain):——*the pangs of jealousy* 嫉妒的锥心刺痛.

pan·go·lin [pæŋgóulin] [pæŋ`golɪn] *n.* 鲮鲤, 穿山甲(scaly ant-eater):产于非洲、热带亚洲有鳞目(Pholidota)穿山甲属(*Manis*)的大型哺乳动物的通称. 以蚂蚁为食(→图 ANT-eater). ✲
[马来语 *penggoling*(卷曲物). 源于卷曲的习性]



pan-pipe(s) / **牧神笛**
用芦苇茎制成一端开口另一端闭塞的管子，依长短制成筏形或圆环形，吹进空气就会发出声音.



pansy / **三色堇**
自古即普受喜爱，但许多优良品种在1810年以后才培育出来，1841年首次召开评比会，其后苏格兰成立三色堇协会. 20世纪后，三色堇的品种改良有显著的进步，现已成为花圃中常见的花卉.

pan·han·dle [pǽnhæ̀ndl] [ˋpæn,hændl] *n.* **1** (平底锅的)锅柄(handle of a pan). **2** 《美》(突出到他州的)狭长地带.
——*vi.*, *vt.* 《美俗》(在街上)行乞.
pán·hàn·dler *n.* 《美俗》叫花子，乞丐(beggar).

pan-Hel·len·ism [pænhélinizəm] [ˌpænˋhɛlənˌɪzṃ] *n.* 希腊统一运动，泛希腊主义(political union of all Greeks).
pàn-Hel·lén·ic [-helíːnik, -lén-] [-həlinɪk, -ˋlɛn-] *adj.*

pan·ic[1] [pǽnik] [pænɪk] *n.* (亦作 **panic grass**) 黍；黍属(*Panicum*)植物的通称，常当作杂粮栽种.

·**pan·ic**[2] [pǽnik] [pænɪk] *adj.*, *n.*, *v.* (**-icked**; **-icking**) ——*adj.* **1** 无谓的恐怖，慌乱的. **2** 惊惶. ——*n.* **1** 突然的恐怖，狼狈：——*be seized with a panic* 恐慌/ *in sudden panic* 吓了一跳. **2** 〖经〗恐慌.
——*vt.* 使恐慌，使恐慌. ——*vi.* 慌张，恐慌.
pán·ick·y *adj.*
[希腊语 *panikos*(PAN[1]). 潘(Pan)，使人陷入恐慌]

pan·i·cle [pǽnikl] [pænɪkl] *n.* 〖植〗圆锥花序：花轴分枝，各枝再成总状花序者，又称复总状花序(compound inflorescence)(→图 INFLORESCENCE).

Pan·ja·bi [pʌndʒáːbi] [pʌnˋdʒɑbɪ]：→PUNJABI.

pan·jan·drum [pændʒǽndrəm] [pænˋdʒændrəm] *n.* 大人，首领(揶揄高位、高官者的称呼)；摆架子的官吏(pompous official or pretender).
[可能为富特(S. Foote, 1720～1777)的打油诗中所创的新词]

Pank·hurst [pǽŋkhəːst/-həːrst] [ˋpæŋkhɝst] **Mrs. Emmeline**～潘克赫斯特(1858～1928)：英国妇女参政运动的领导者.

pan·nage [pǽnidʒ] [ˋpænɪdʒ] *n.* 〖英法律〗 **1** 养猪(pasturage of swine)；养猪权[放养费]. **2** 养猪用果实(橡、栗等).

panne [pæn] [pæn] *n.* 天鹅绒的一种，使用高压滚转使毛绒倒向一定方向，而呈现出光泽.

pan·ni·er [pǽniə/-ər] [ˋpænɪɚ] *n.* **1** (挂在动物两旁，或人肩上的)挂篮，驮篮. **2** 挂篮式裙撑：妇女曾在腰部用以撑开裙子的裙撑. ✽

pan·ni·kin [pǽnikin] [pænəkɪn] *n.* (金属制)小杯(small metal drinking-vessel)；一小杯的量.

pan·o·ply [pǽnəpli] [ˋpænəplɪ] *n.* **1** 全副武装，全套甲胄(complete suit of armour). **2** 盛装，华丽衣饰(complete or splendid array). **pán·o·plied** *adj.*

pan·op·ti·con [pænɔ́ptikɔ̀n/-áptikàn] [pænˋaptɪˌkan] *n.* 《美》(从中央监视台可观察内部全景的)圆形监狱. ▶ 源于英国人边沁(Jeremy Bentham)的发明.

pan·o·ra·ma [pæ̀nəráːmə; 美 + -rǽmə] [ˌpænəˋræmə] *n.* **1** 回转画：在圆形房子的墙壁上所布置的风景画等，可连续转换画面让观众欣赏的活动画. **2** 连续转换的景色(continuous passing scene). **3** (广阔的)眺望，全景(unbroken view of the surrounding region)；概观，展望.
pàn·o·rám·ic [-rǽmik] [-ˋræmɪk] *adj.*
pàn·o·rám·i·cal·ly *adv.*
[希腊语 *pan-*(全)＋*horama*(眺望)]

pan-pipe(s) [pǽnpàip(s)] [ˋpænˌpaɪp(s)] *n.* 牧神笛：将芦苇茎的管子按照长短顺序排列，而使发出音阶的乐器. ✽
[源于 PAN[1]]

·**pan·sy** [pǽnzi] [pænzɪ] *n.* (pl. **-sies**) **1** 三色堇(*Viola tricolor*)：野生或园艺种植的堇菜科多年生草本植物，开各色各样的花. ✽ **2** 三色堇的花. **3** 《口语》脂粉气的男人；同性恋的男人.

·**pant** [pænt] [pænt] *vi.* **1** 喘气，喘息(gasp for breath)：——*pant up the hill* 喘着气爬山. **2** 羡慕，渴望(yearn)〈*for, after, to do*〉：——*pant for* [*after*] *liberty* 渴望自由/ *pant to go abroad* 渴望到国外去. **3** (心脏)剧烈跳动，悸动. ——*vt.* 气喘吁吁地说〈*out*〉：——*pant out the message* 喘着气传话. ——*n.* **1** 喘气，喘息(gasp). **2** 心悸，悸动.



1 Steinkirk 史坦恩克特领巾 2 Stomacher 三角胸饰 3 Pannier 挂篮式裙撑 4 Calash 折叠式罩帽

pannier / **挂篮式裙撑**
A为1693年左右，B为1780年左右女子的服装. C为1730～1750年左右的挂篮式裙撑，在左右两侧蓬起，使呈横宽效果.

Pan·tag·ru·el [pæntǽgruèl] [pænˋtægru,ɛl] 庞大固埃：法国作家拉伯雷(RABELAIS)讽刺故事中的巨人，卡冈都亚(Gargantua)之子. 被描写为食量大、豪饮、生活放荡的人物.
Pan·ta·gru·el·i·an [pæ̀ntəgruéliən] [ˌpæntəgruˋɛlɪən] *adj.*

pan·ta·let(te)s [pæ̀ntəléts] [ˌpæntəˋlɛts] *n.* [pl.] 绉边长衬裤：19世纪前半叶少女、少妇穿着的长衬裤，从裙子下面会露出裤管的绉边.

pan·ta·loon [pæ̀ntəlúːn] [ˌpæntəˋlun] *n.* **1** 潘塔隆内. (1)意大利喜剧中架着眼镜，穿着窄裤管和拖鞋的糊涂滑稽老丑. (2)哑剧中与丑角演对手戏的老翁角色. **2** [通常 pl.]〖史〗小腿以下用细绳或纽扣绑腿紧密套在鞋面的长裤(→图 COAT). **3** 《美·古》裤子(trousers).
[意大利语 *Pantalone*. 可能源于威尼斯守护神潘塔里昂(*San Pantaleone*)]

pan·tech·ni·con [pæntéknikən; 美 + -kàn] [pænˋtɛknɪˌkan] *n.* 《英》 **1** 家具搬运车(furniture-removing van). **2** 《古》家具仓库(furniture warehouse). ▶ 源于伦敦出售美术作品市场的名称.

pan·the·ism [pǽnθiizəm] [ˋpænθɪˌɪzṃ] *n.* **1** 泛神论：神即万物，万物即神的形而上学理论. **2** 多神教(worship of all the gods).
pán·the·ist *n.* **pàn·the·ís·tic, -ti·cal** *adj.*

pan·the·on [pænθíːən, pǽnθiən] [pænˋθiən, ˋpænθɪən] *n.* **1** (祭拜万神的)万神庙(temple dedicated to all the gods). **2** [the P-]万神殿：位于罗马的圆盖屋顶的万神殿，相传最早由罗马政治家阿格里帕(Agrippa)所建，大约建于公元前27年. ✽ **3** [加冠词 the]已故名人的墓碑或纪念碑所在的建筑物. 尤指巴黎昔日的圣热纳维埃芙(St. Geneviève)教堂. **4** [集合名词](一国国民所信仰的)诸神(deities of a people).

Pantheon / **万神殿**
公元前27年由阿格里帕所创建，遭雷击而毁灭. 现在的建筑物是2世纪初叶由哈德良皇帝(Pubius Aleius Hadrianus)所重建，是由半球形屋顶和附属的廊柱所组成，非常美观壮丽，是罗马最具代表性的建筑物. 墙壁上有7个凹处，可能是供放神像的神龛. 609年以后被用作基督教的教堂，称为圣马利亚·罗托达教堂(Santa Maria Rotoda).



Pantocrator / 主宰宇宙的基督

德国马利亚拉哈修道院内的马赛克镶嵌画，基督手中拿着的书本上写有："Ego sum via veritas et vita（我是道路、真理、生命）". 背后的 IC 是耶稣基督（Jesus Christ）的简写.



pan·ther [pǽnθə/-θər] [ˋpænθɚ] *n.* **1**（尤指雄的）豹；（亦作 **black panther**）（印度南部产的）黑豹. **2**《美》美洲豹（puma）. **3** 豹，美洲虎（jaguar）.

pan·ties [pǽntiːz] [ˋpæntiz] *n.*《口语》[pl.]（妇女、小孩的）短裤，内裤（short-legged or legless knickers）.

pan·ti·hose [pǽntihòuz] [ˋpæntɪ,hoz] *n.* = TIGHTS 1.

pan·tile [pǽntàil] [ˋpæn,taɪl] *n.* 波形瓦：剖面呈 S 形弯曲的瓦（→图 ROOF）.

pan·ti·soc·ra·cy [pæ̀ntisɔ́krəsi/-sɑ́k-][,pæntɪˋsɑkrəsɪ] *n.*〖史〗全民平等的社会：骚塞（Southey）和柯尔律治（Coleridge）等人理想中的共同社会.

Pan·toc·ra·tor [pæntɔ́krətə/-tɑ́krətər] [pænˋtɑkrətɚ] *n.* **1** 主宰宇宙的基督（Christ）. ✽ **2**〖美术〗1 的半身像.

pan·to·graph [pǽntəgrɑ̀ːf; 美 + -grӕf][ˋpæntə,græf, -,græf] *n.* **1** 缩放器，比例绘图器：放大或缩小图时所用的器具. 将连接成平行四边形的 4 根尺子中的一端固定，另外一端装上复写用的笔尖. ✽ **2**〖电〗集电器：安装在电车车顶上，可从线架上导入电流的装置（→图 LOCOMOTIVE）.

pàn·to·gráph·ic [-grǽfik] [-ˋgræfɪk] *adj.*

pan·to·mime [pǽntəmàim] [ˋpæntə,maɪm] *n.* **1**〖史〗（古罗马的）哑剧演员（Roman actor performing in dumb show）. **2**《英》故事剧，童话剧：在圣诞节上演的戏剧，以故事或童话为题材，另外增加表演唱歌、跳舞、特技、说笑话、魔术和一些富于变化的节目，照惯例由女演员反串男角色（PRINCIPAL boy），由男演员反串女角色（DAME）. **3** 哑剧（dumb show）. **4** 比手画脚，动作，手势.

pàn·to·mím·ic [-mímik] [-ˋmɪmɪk] *adj.*

pan·try [pǽntri] [ˋpæntrɪ] *n.* 存放面包等食品或餐具的房间. —*a butler's* [*housemaid's*] *pantry* 餐具室. **pántryman** (*n.*) 餐饮服务员，餐具室（食品室）管理员，管理助手（butler or his assistant）.

pants [pænts] [pænts] *n.*《口语》[pl.] **1**《英》（男性用的）内裤（underpants）. **2** 裤子（trousers）. **3**（妇女、小孩用的）紧身内裤（panties）. [PANTALOONS 之略]

pan·zer [pǽntsə, -zə/-tsər, -zər] [ˋpæntsɚ, -zɚ] *n.* [pl.] 装甲部队（armour）. —*adj.* 装甲的：—*a panzer division* 装甲师. [德语，原意为"锁子甲"]

Pa·o·lo Ver·o·nese [pɑ́ːəlou] [ˋpɑəlo]：→ VERONESE.


pap[1] [pæp] [pæp] *n.* **1**《古·英方言》乳头（nipple）. **2** [pl.] 圆锥状的山顶（conical hilltops side by side）.

pap[2] [pæp] [pæp] *n.* **1**（婴儿、病人吃的）软食；面包粥. **2** 糊状物，磨碎的东西（mash, pulp）.

·**pa·pa** [pəpɑ́ː/pɑ́ːpə] [ˋpɑpə] *n.*《古·幼儿语》爸爸（father）.

pa·pa·cy [péipəsi] [ˋpepəsɪ] *n.*〖罗马天主教〗**1** 教皇职位[任期]（Pope's (tenure of) office）. **2** 教皇制度（papal system）.

pantograph / 缩放器，比例绘图器



1 Fixed pivot 固定支点
2 Adjustable pivot 可调支点
3 Sliding pivot 滑动支点
4 Ivory point 象牙针
5 Pencil point 铅笔尖

pa·pal [péipəl] [ˋpepl] *adj.* **1** 罗马教皇的，教皇制度的（of the pope or his office）. **2** 罗马天主教会的.

pá·pal·ly *adv.* **pá·pal·ìsm**, **pá·pa·list** *n.*

papal cross（有三支横架的）教皇用十字架（→图 CROSS）.

Papal States[加冠词 the]〖史〗教皇的领地：1870 年止教皇管辖下的意大利中部.

pa·pa·ver·a·ceous [pəpèivəréiʃəs, pəpæ̀v-] [pə,pevəˋreʃəs, pə,pæv-] *adj.* 罂粟科的（of the poppy family）.

pa·pa·ver·ous [pəpéivərəs] [pəˋpevərəs] *adj.* 罂粟的，似罂粟的（of, like, or allied to the poppy）.

pa·paw [pəpɔ́ː, pɔ́ːpɔː] [ˋpɔpɔ, ˋpɑpə] *n.* **1** (1) 木瓜（*Carica papaya*）：原产于热带美洲的常绿植物，果实呈橙黄色，果皮厚，形状如梨，内含黑色种子，可供食用. ✽ (2) 木瓜的果实. **2**（亦作 **pawpaw**）《美》万寿果（*Asimina triloba*）：产于北美洲的小型果树，开紫色花，结椭圆形的果实，内含有豆状的种子，果肉甘甜柔细. ✽ [西班牙语、葡萄牙语 *papaya*←加勒比土语]

:**pa·per** [péipə/-pər] [ˋpepɚ] *n.* **1** 纸：—*a piece* [*sheet*] *of paper* 一张纸／*brown wrapping paper* 褐色的包装纸. ✽
2 纸状的东西；以纸浆制成的东西（混凝纸等）.
3 报纸（newspaper）：—*a daily* [*weekly*] *paper* 日报[周报].
4 [pl.] 资料，文件，记录；身份证明书，户籍证明书：—*important papers* 重要文件.
5 考卷，考试题目（set of questions in examination）：—*Hand in your papers.* 请交考卷.／*set a paper in mathematics* 出数学考题.
6 论文，（尤指学术性的）研究论文（essay）：—*read one's paper* 发表[宣读]论文.

papaw / 万寿果
番荔枝科的落叶小乔木，4～5月开暗紫色的钟形花．15厘米左右的长椭圆形果实在9～10月时成熟，果肉呈橘色，可食用．



7 证券，汇票(bills of exchange)；钞票．
8《俗》免费入场券；[集合名词]免费入场者．
9 包装纸；纸袋；(插别针、针等的)硬纸板．
on paper(1)假定的，理论上，统计上的(in theory, to judge from statistics, etc.)；——*His plan is a good one on paper*．理论上他的计划是不错的．(2)写在纸上的；文书的(in writing)；——*have the agreement on paper* 用文书订立协定．
send in** one's **papers 提出辞呈(resign)．
——*vt.* **1** 用纸包裹．**2** 在…贴壁纸：——*paper a room* 房间贴壁纸．**3** 供应纸给…．**4**《俗》(剧场)让免费入场者进入而客满(fill by means of free passes)．
pá·per·y *adj.*
páperbàck (*n.*) 平装廉价版，平装书．
——(*adj.*)平装的．**páperbàrk** 或 **paperbark tree** (*n.*)白千层树：产在澳大利亚的有纸状树皮的树木，树皮可一层层地剥下．**páper-bòy** (*n.*)卖报童(送报童)．**páper-chàse** (*n.*)抓兔游戏：几个当兔子的小孩边投掷布、纸片边逃跑，其他当猎犬的小孩在后头追赶的一种儿童游戏．**páper-clìp** (*n.*)纸夹，夹子．**páper-hànger** (*n.*)贴壁纸工人．**páper-knìfe**(*n.*)裁纸刀．**páper-mìll** (*n.*)造纸厂．**paper money** 纸币．**páperwèight**(*n.*)书镇，纸压．**páper-wòrk**(*n.*)(文件的整理、保存等的)文书工作．
[英法语 *papir*＝古法语 *papier*←拉丁语 *papyrus* (参照 PAPYRUS)]

Pa·phos [péifɔs/-fɑs] [ˈpefɑs] 帕福斯：塞浦路斯岛(Cyprus)西海岸的古城，此地有希腊人祭祀阿佛洛狄特(Aphrodite)女神的神殿．
Pa·phi·an [péifiən] [ˈpefɪən] *adj.* **1** 帕福斯的．**2** 邪恶性爱的(of illicit sexual love)．

pap·ier mâ·ché [pæpjei mǽʃei] [ˌpæpjeˈmæʃe] 纸板：将纸浆倒进模型中，使固定成型的一种纸材．是做箱子、盒子的材料．
[法语＝chewed paper]

pa·pil·i·o·na·ceous [pəpiliənéiʃəs] [pəˌpɪlɪəˈneʃəs] *adj.*〖植〗蝶形花冠的：例如香豌豆(sweet pea)的花冠，有五片花瓣，最上方称旗瓣，侧生两瓣称翼瓣，最内二瓣称龙骨瓣，呈蝶形．

pa·pil·la [pəpílə] [pəˈpɪlə] *n.* (pl. **-lae**) **1** (身体各部、各器官的)小乳头状突起(small nipple-like protuberance)．**2**〖植〗绒毛突起．
pap·il·la·ry [pǽpiləri] [ˈpæpɪlərɪ]，
páp·il·làte, **pap·il·lose** [pǽpilòus] [ˈpæpəˌlos] *adj.*

pap·il·lon [pǽpilɔ̀n/-lɑ̀n] [ˈpæpɪˌlɑn] *n.* 帕皮尔昂狗，蝶耳狗：耳朵如蝶翼形状的小型玩赏狗．

pa·pist [péipist] [ˈpepɪst] *n.* **1** 罗马教皇的拥护者(advocate of papal supremacy)．**2**《通常轻蔑语》罗马天主教(Roman Catholic)．
pa·pís·tic [pəpístik] [pəˈpɪstɪk]，**-ti·cal** *adj.*
pa·pís·ti·cal·ly *adv.*
pá·pist·ry *n.*《轻蔑语》罗马天主教的教皇制度．


pa·poose [pəpúːs] [pəˈpus] *n.* 北美印第安人的婴儿[幼儿]．

pap·pus [pǽpəs] [ˈpæpəs] *n.* (pl. **pappi** [-ai] [-aɪ])〖植〗冠毛：蓟、蒲公英等果实上端的毛状突起(→图 FRUIT)．
pap·pose [pǽpous] [ˈpæpos] *adj.*

pap·ri·ka [pǽprikə, pæpríːkə] [ˈpæprɪkə, pæˈprikə] *n.* **1** 甜椒(sweet pepper)已经成熟的果实．**2** 以甜椒果实制成的红色香辣调味品．[匈牙利语]



papaw / 木瓜
原产于热带美洲的果树，生长迅速，树干直径约15～30厘米，高约7～10米左右，叶是有长柄的掌状单叶，分成5～9个裂口，集中生长在树干的上端．梨似的果实，成熟时呈黄色或橙黄色，除了生吃或作成果酱外，尚未成熟的果子还可以盐渍做成泡菜，果肉中含有蛋白质的分解酵素及丰富的维生素A、C．



Pap·u·a [pǽpjuə] [ˋpæpjʊə] 巴布亚:新几内亚岛东南部及其附近群岛所构成的地区,1906～1949年,由澳大利亚托管,1949 年与新几内亚(New Guinea)合并成立巴布亚新几内亚(Papua New Guinea). **Papua New Guinea** 巴布亚新几内亚:大洋洲北部的国家,原由澳大利亚托管,1975 年独立,首都莫尔斯比港(Port Moresby). ✲

Pap·u·an [pǽpjuən] [ˋpæpjʊən] *adj.* 巴布亚的,巴布亚人的.
—*n.* (1)巴布亚人:以新几内亚为主的美拉尼西亚(Melanesia)群岛的土著. 身体特征是长头,黑皮肤,头发卷曲,宽鼻. (2)巴布亚语.

pap·u·la [pǽpjulə] [ˋpæpjʊlə] *n.* (pl. **-lae**) **1** 〖医〗丘疹(pimple). **2** (植物的)小突状物(small fleshy projection). **páp·u·lar**, **páp·u·lòse** [-lòus] [-ˏlos], **páp·u·lous** [-ləs] [-ləs] *adj.*

pap·ule [pǽpjuːl] [ˋpæpjul] *n.* ＝PAPULA.

pap·y·ra·ceous [pæ̀piréiʃəs] [ˏpæpəˋreʃəs] *adj.* 〖植〗纸状的,如纸一般薄的(of the nature of or as thin as paper).

pa·py·rus [pəpáiərəs] [pəˋpaɪrəs] *n.* (pl. **-ri** [-rai] [-raɪ]) **1** 纸草(*Cyperus papyrus*):水生植物,开大型簇状小穗花,有很长的茎和根. ✲ **2** 纸草纸:将纸草茎的细长薄片纵横编织,经压缩、干燥,可制成纸,古代埃及人用此纸书写. **3** 纸草纸古文书.
pap·y·rol·o·gy [pæ̀pirɔ́lədʒi/-rάl-] [ˏpæpɪˋrαlədʒɪ], **pàp·y·ról·o·gist** *n.*
[拉丁语←希腊语 *papuros*]

par[1] [pαː/pαr] [pαr] *n.* **1** 同等,相等;同等地位(equality). **2** (数量、程度、状态等的)平均,标准,常态(average or normal amount, degree, or condition). **3**〖金融〗平价,票面价值. **4**〖高尔夫球〗标




Papua New Guinea / **巴布亚新几内亚**
图为在巴布亚新几内亚的蒙特哈根(Mount Hagen)镇举行的祭典上所聚集的土著. 巴布亚的各部族在祭典上穿着代表各部族的服饰,表演各个部族的传统舞蹈. 他们的服饰、音乐和舞蹈是其文化的重要组成部分.



papyrus / **纸草**
图为成捆的纸草. 这种纸草分布于非洲的东部、北部,从古埃及到 8～9 世纪左右曾经有许多用途,特别是广被栽培用作造纸材料,但自从现代化的造纸方法流行之后,栽种纸草的人便愈来愈少了.

paper / 纸

纸的制造过程:将植物纤维粉碎放进水里加入化学药品搅拌,使成纸浆,经烘干压辊而成纸.造纸最早是由中国蔡伦在公元 105 年发明的,8 世纪时萨拉森人(Saracen)从撒马尔罕(Samarkand)中国俘虏那里学到造纸法,经过波斯、埃及,于 12 世纪时传到欧洲.



准杆数:对技优者不作让步的条件下,竞赛者将球打进一洞或打一场所定的杆数.
above par〖金融〗票面以上(at a premium).
at par〖金融〗以票面(价格)(at face value).
below par(1)〖金融〗票面(价格)以下(at a discount).(2)在平均标准以下(below the average degree or quality, etc.);身体不舒服(not in one's usual health). **par of exchange**〖金融〗(汇兑的)公定平价.[拉丁语,"同等(的)"之意]


par² [pa:/par] [par] *n.* 《英口语》(报纸等的)短篇新闻,短评(paragraph).


par³ [pa:/par] [par] *n.* :→PARR¹.

Pa·rá¹ [pá:rə, pərá:] [parə, pəra] **1** 帕腊:巴西北部的一个州. **2** 帕腊:首都贝伦(Belem)的旧称.位于亚马逊河河口约 100 千米的南岸处.
Pará rubber 由生长在亚马逊河流域的巴西橡胶树(*Hevea brasiliensis*)采得的天然橡胶.

parachute / 降落伞

1962 年三位法国人跳入坦桑尼亚(Tanzania)的乞力马扎罗山(Kilimanjaro)(5 895 米)的火山口,创降落伞从高地降落的世界记录.下图为降落伞的构造.





pa·ra² [pá:rə] [`parə] *n.* 帕拉:南斯拉夫(Yugoslavia)的辅币单位,=1 / 100 第纳尔(dinar).

par·a³ [pǽrə] [`pærə] *n.* 《口语》(文章的)节(paragraph).

par·a- [pǽrə-] [`pærə-] *pref.* 表示"侧面"(beside)、"超越"(beyond)、"错误"(wrong)、"不规则"(irregular)之意.

pa·rab·a·sis [pərǽbəsis] [pə`ræbəsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-ˌsiz])(古希腊喜剧中)合唱团合唱的和声歌曲.

par·a·bi·o·sis [pærəbaióusis] [ˌpærəbaɪ`osɪs] *n.* (pl. **-oses** [-si:z][-siz])〖动〗连体生活:两个个体以共同组织结合的生活.如连体婴(Siamese Twins).
pàr·a·bi·ót·ic [-ɔ́tik/-ɑ́t-] [-`atɪk] *adj.*

par·a·ble [pǽrəbl] [`pærəbl̩] *n.* 讽喻,寓言,比喻(allegory).

pa·rab·o·la [pərǽbələ] [pə`ræbələ] *n.*〖数学〗抛物线:物体经抛体运动所行的路径,称为抛物线.或为圆锥截面的一种,即一平面与圆锥一边平行截取圆锥时所得的开放曲线.


par·a·bol·ic [pærəbɔ́lik/-bɑ́l-] [ˌpærə`bɑlɪk],
-i·cal [-ikəl] [-ɪkl̩] *adj.* **1** 比喻的,寓言的(of or expressed in a parable). **2** 抛物线状的(of or like a parabola). **pàr·a·ból·i·cal·ly** *adv.*

pa·rab·o·loid [pərǽbəlɔ̀id] [pə`ræbəˌlɔɪd] *n.*〖数学〗**1** 抛物线体:平面的切口成抛物线状的立体. **2** 抛物面(→图 CONE). **3** =paraboloid of revolution. **paraboloid of revolution** 回转抛物面.

Par·a·cel·sus [pærəsélsəs] [ˌpærə`sɛlsəs] **Philippus Aureolus**～帕拉切尔苏斯(1493～1541):德裔瑞士医师,炼金师,占星家,本名为 Theophrastus Bombastus von Hohenheim.

pa·rach·ro·nism [pərǽkrənizəm][pə`rækrəˌnɪzm̩] *n.* 时间误记:年代、日期误记,比实际为迟.

par·a·chute [pǽrəʃù:t] [`pærəˌʃut] *n.* 降落伞. ✽ —*vt.* 用降落伞降落. —*vi.* 跳伞.
pár·a·chùt·ist *n.* **parachute troops** 伞兵部队.
[法语(*para-*防护+*chute* 降落)]



Paraguay / 巴拉圭
主要产业是木材和农畜产品的加工，肉类和植物油是主要的输出品，图为位于伊瓜苏河(Iguassu)和巴拉那河(Parana)汇流附近连接巴拉圭和巴西的“友情桥”，阿根廷边界即在附近.

par·a·clete [pǽrəkliːt] [`pærə,klit] *n.* [the P-] 保惠师：圣灵(the Holy Ghost)的特别称谓(〖圣〗《约翰福音》14：16，26 等)，有时指耶稣基督(Jesus Christ)(〖圣〗《约翰书》2：1).

·**pa·rade** [pəréid] [pə`red] *n.*，*v.* (**-raded；-rading**)——*n.* **1** 行进行列，游行(public procession)：——*a political parade* 政治性的示威游行. **2** 阅兵，校阅，阅兵式. **3** 阅兵(校阅)场. **4** 夸示，展示(display)：——*make a parade of one's knowledge* 夸示自己的知识. **5** (某事件的)连续，系列：——*a programme parade of the B. B. C.* B. B. C. 的广播节目预报. **6** 广场，散步场所(public square). ——*vt.* **1** (在街道上)游行(march through with display)：——*parade the streets* 在街上游行. **2** (为阅兵等)集合军队(assemble for a review or other purposes). **3** 夸示，炫耀(display)：——*parade one's abilities* 炫耀自己的才能. ——*vi.* **1** 游行，行进(march in procession with display). **2** 为阅兵整队. [法语←西班牙语 *parada*，意大利语 *parata*←古罗曼语 * *parata*←(拉丁语 *parare* 准备)，原意为“已经准备的物品”]

par·a·digm [pǽrədàim；美 + -dim] [`pærə,daɪm，-dɪm] *n.* **1** 模范，范例，实例(example，pattern). **2** 〖语法〗(名词、动词等的)后缀变化(表).
par·a·dig·mat·ic [pèrədigmǽtik] [,pærədɪg`mætɪk] *adj.*

·**par·a·dise** [pǽrədàis] [`pærə,daɪs] *n.* **1** 天国，天堂(heaven). **2** 乐园，极乐之地，极乐(的状态)：——*a paradise on earth* 地上的乐园. **3** (亦作 **earthly paradise**)地上的乐园，伊甸园(Garden of Eden).
pàr·a·di·sá·i·cal [-diséiikəl] [-dɪ`seɪkəl]，**pàr·adís·al**，**pàr·adís·i·àc** [-dísiæ̀k] [-`dɪsɪ,æk]，**-disí·a·cal** *adj.*
bird of paradise：→BIRD.
paradise duck 天堂鸭(*Tadorna variegata*)：颜色鲜艳，产于新西兰的潦凫.



par·a·dos [pǽrədɔ̀s/-dɑ̀s] [`pærə,dɑs] *n.* 〖建〗背墙：为防御来自后方敌人的攻击、炮火，在战壕后面筑起的土堤.

·**par·a·dox** [pǽrədɔ̀ks/-dɑ̀ks] [`pærə,dɑks] *n.* (pl. **-es**) **1** 似非而是：乍看似乎违背真理，但实际上包含真理的议论. **2** 和一般论调相反的言论. **3** 自相矛盾的言论，不合理的说法. **4** 矛盾的事物(人).
pàr·a·dóx·i·cal *adj.* **pàr·a·dóx·i·cal·ly** *adv.*

par·af·fin [pǽrəfin] [`pærəfɪn] *n.* **1** (亦作 **paraffin wax**)石蜡：白色半透明，无味无臭的蜡状固体. 在高级烷烃系炭化氢的混合物中，蒸馏石油等取得，用于制造蜡烛、防水纸等. **2** 〖化〗石蜡[甲烷]烃：一般通式 $C_n H_{2n+2}$ 的饱和链烃. **3** 《英》＝paraffin oil.
liquid paraffin 《英》液体石蜡：常温下呈油状液体的石蜡，可当缓泻剂. **paraffin oil** 石蜡油《英》(1)石蜡油：由蒸馏石油而得的混合液. 用于燃料、点火、溶剂等. (2)煤油(kerosene). [德国人命名. 源于拉丁语 *parum*(贫乏)，*affinis*(亲和性的)]

par·a·go·ge [pǽrəgòudʒi] [`pærə,godʒɪ] *n.* 〖语法〗字尾加音：在字的变迁过程中，添加字尾音，例如 peasant 的 t.
par·a·gog·ic [pèrəgɔ́dʒik/-gɑ́dʒ-] [,pærə`gɑdʒɪk] *adj.*

par·a·gon [pǽrəgən] [`pærəgən] *n.* **1** 模范，典型，榜样(model of excellence)；非常优秀的人，完美的物品(supremely excellent person or thing)：——*a paragon of virture* 美德的化身. **2** (100 克拉以上的)无瑕疵钻石(perfect diamond). **3** 〖印刷〗介于 18 点铅字(great primer)和 24 点(double pica)间的 20 点铅字.

·**par·a·graph** [pǽrəgrɑ̀ːf，-græ̀f] [`pærə,grɑf，-,græf] *n.* **1** (文章的)节，段落. **2** 分段符号，参阅符号. **3** (报纸等的)短篇新闻，短评：——*an editorial paragraph* 短篇社论. ——*vt.* **1** 写有关…的短篇新闻. **2** 分段落.
pár·a·gràph·er，**pár·a·gràph·ist** *n.*
pàr·a·gráph·ic [-grǽfik] [-`græfɪk] *adj.*

Par·a·guay [pǽrəgwài，-gwèi] [`pærə,gwaɪ，-,gwe] 巴拉圭：南美中部的内陆共和国. 首都亚松森(Asuncion). ✽ **Pàr·a·guáy·an** *adj.*，*n.*

par·a·keet，par·ra- [pǽrəkiːt] [`pærə,kit]，**par·o·quet** [pǽrəkèt] [`pærə,kɛt] *n.* 鹦哥，长尾鹦鹉：鹦鹉科鸟中，长尾，羽毛鲜明的小型鸟类的通称. ✽
[古法语有一说法认为源于意大利语 *parrochetto*(教区牧师)或 *parrucchetto*(头发绺)，另一说认为源于人名 *Petrus*(英语 Peter)的指小词]

par·al·de·hyde [pərǽldihàid] [pə`rældə,haɪd] *n.* 〖化·药理〗三聚乙醛($C_6H_{12}O_3$)：乙醛(acetaldehyde)的聚合物，用作镇静、催眠剂.


par·a·lip·sis [pèrəlípsis] [,pærə`lɪpsɪs]，**-leip·sis** [-láipsis] [-`laɪpsɪs] *n.* 〖修辞学〗假省笔法：故意忽略或简化重要事实，反而引起别人注意的表现法. 例 I say nothing of his antecedents，how from youth upwards. 不提他从前的经历，…(其实是非常辉煌的).




parakeet / 鹦哥，长尾鹦鹉
如阿苏儿（背黄青鹦哥）（Melopsittacus unduiafus）等鹦鹉科中，小型，长尾，羽毛鲜艳的鸟.

par·al·lax [pǽrəlæ̀ks] [ˋpærə,læks] *n.* 视差. **1** 因观察者的位置不同，产生对象物目视上的位移. ✽ **2**〖天文〗因观测点的变动产生目视上天体位置的移动及不同的角度.
pàr·al·lác·tic [-lǽktik] [-ˋlæktɪk] *adj.*

·**par·al·lel** [pǽrəlèl] [ˋpærə,lɛl] *adj.*, *n.*, *v.* (《英》-**ll**-). —*adj.* **1**（线等和…）平行的〈*to*〉：—*The road runs parallel to* [*with*] *the railway.* 道路和铁路平行. **2** 同样的，类似的，对应的：—*a parallel case* 类似的例子. **3**〖电气〗并联的.
—*n.* **1** 相似物，类似物；匹敌的物[人]：—*His brilliant success has no parallel in history.* 他的辉煌成功在历史上无与匹敌. **2** 类似，相似. **3** 比较（comparison）：—*draw a parallel between the two situations* 比较那两种状况. **4**（亦作 **parallel of latitude**）〖地理〗(1) 纬线：连接地球上纬度相同点的线. (2) 地图上的纬度线：—*the 49th parallel* 49 度线. **5** 平行（状态）. **6**〖印刷〗（用作参阅符号）平行符号（‖）.
—*vt.* **1** 和…类似，匹敌（represent as similar）：—*Nobody can parallel him in running.* 没有人能跑得过他. **2** 和…作比较，以…作例子（compare）〈*with*, *to*〉. **3** 找出和…类似的例子[相似的东西]. **4** 和…相等，对应（correspond to）. **5** 和…平行：—*The railway parallels the canal.* 铁路和运河平行.
parallel bars〖体操〗双杠.
parallel circuit〖电气〗并联电路.
parallel ruler 平行直尺.
[希腊语 *parallēlos*（*para-* beside + *allēlos* 互相）（并排的，平行的）之意]



parallax / 视差
从 A. B. C. 地点所看的景象，如 a. b. c. 所示.



parang / 帕兰刀 刀和鞘

par·al·le·lep·i·ped [pæ̀rəlelépipèd, -lèləpáipid / pæ̀rəlèləpáipid, -pípid] [,pærə,lɛləˋpaɪpɪd, -ˋpɪpɪd] *n.* 平行六面体（solid contained by parallelograms）（→图 PRISM）.

par·al·lel·ism [pǽrəlelìzəm] [ˋpærəlɛl,ɪzm̩] *n.* **1** 平行（being parallel）. **2** 对应，类似（precise correspondence or analogy）. **3**〖修辞学〗（希伯来诗等的）并行体，对句法.

par·al·lel·o·gram [pæ̀rəléləgræ̀m] [,pærəˋlɛlə,græm] *n.* 平行四边形（→图 QUADRILATERAL）.
parallelogram of forces〖物理〗力的平行四边形法：以作用于某点的两个向量（用直线表示力的大小与方向）为相邻两边的平行四边形. 两个力的合力以两边所夹对角线表示.

pa·ral·o·gism [pərǽlədʒìzəm] [pəˋrælə,dʒɪzm̩] *n.* **1**〖逻〗（尤指论者没注意的）谬论，谬误推理（illogical reasoning）. **2** 谬误（fallacy）.

·**par·a·lyse, -lyze** [pǽrəlàiz] [ˋpærə,laɪz] *vt.* (-**lysed**; -**lysing**) **1** 使麻痹：—*He is paralysed in one arm.* 他的一只手臂麻痹. **2** 使无能力；使停止机能，使不能活动：—*The earthquake paralysed communications* 地震使得交通瘫痪.

pa·ral·y·sis [pərǽlisis] [pəˋræləsɪs] *n.* (pl. -**ses** [-siːz] [-,siz]) **1**〖医〗麻痹，中风. **2**《比喻语》麻痹（状态），停滞，无力（state of utter powerlessness）.
[拉丁语←希腊语 *paralusis*（←*paraluo* 解放，使无能力）]

par·a·lyt·ic [pæ̀rəlítik] [,pærəˋlɪtɪk] *adj.* 麻痹的，无力的（affected with paralysis）.
—*n.* 麻痹患者. **pàr·a·lýt·i·cal·ly** *adv.*

par·a·mag·net·ic [pæ̀rəmægnétik] [,pærəmægˋnɛtɪk] *adj.*〖物理〗顺磁的：指被磁化成和外磁场相同方向的物质，例如钨、铝、锰、铬等（cf. *diamagnetic*）.
pàr·a·mág·net·ìsm [-nitìzəm] [-nə,tɪzm̩] *n.*

par·a·mat·ta [pæ̀rəmǽtə] [,pærəˋmætə] *n.* 帕拉马塔布料：美丽奴羊毛和丝绸或棉混织而成的轻柔布料.
[源于澳大利亚新南威尔士的城镇帕拉马塔（*Parramatta*）]

pa·ram·e·ter [pərǽmitə/-tər] [pəˋræmətɚ] *n.*〖数学〗参数，参变数：在所讨论函数中，于给定条件下取固定值的变量.

par·a·mil·i·tar·y [pæ̀rəmílitəri/-tèəri] [,pærəˋmɪlə,tɛrɪ] *adj.*（团体等）辅助正规军的.

par·a·mo [pǽrəmòu] [ˋpærə,mo] *n.* (pl. -**mos**)（南美洲热带地区无树的）高山稀疏草地.

par·a·m(o)e·ci·um [pæ̀rəmíːsiəm, -ʃiəm] [,pærəˋmisɪəm, -ʃɪəm] *n.* 草履虫：草履虫属（*Paramecium*）有纤毛原生动物的通称（→图 PROTOZOON）.

par·a·mount [pǽrəmàunt] [ˋpærə,maunt] *adj.* 至高的（supreme）；最高位的（in supreme authority）；卓越的，杰出的（pre-eminent, superior）〈*to*〉. **pár·a·mòunt·ly** *adv.* **pár·a·mòunt·cy** *n.*

par·a·mour [pǽrəmùə/-mùər] [ˋpærə,mʊr] *n.*《古·修辞》（已婚者的）情夫，情妇，爱人（illicit lover of a married person）.

pa·rang [páːræŋ] [ˋparæŋ] *n.* 帕兰刀：配有大型笨重刀鞘的马来短刀. ✽

par·a·noi·a [pærənɔ́iə] [ˌpærəˋnɔɪə] *n.* 〖精神医学〗妄想狂，妄想症：以一系列的妄想为特征的精神病患.
pàr·a·nói·ac [-æk] [-æk] *adj.*，*n.*

par·a·noid [pǽrənɔ̀id] [ˋpærəˌnɔɪd] *adj.* 妄想症(似)的(resembling or characterized by paranoia).
[近代拉丁语，"错乱"之意的希腊语(← *para-* beyond＋*noos* 心)]

par·a·pet [pǽrəpit，-pèt] [ˋpærəpɪt，-ˌpɛt] *n.* 1 (阳台、屋顶、桥等的)栏杆，扶手. 2〖军〗(战壕之前以土、石堆高筑成的)胸壁，胸墙.
pár·a·pet·ted *adj.*

par·aph [pǽrəf] [ˋpærəf] *n.* (原为防止假冒)在签名末尾的花笔(花押)(flourish after a signature).

par·a·pher·na·li·a [pærəfənéiliə/-fər-] [ˌpærəfəˋneliə] *n.* [有时作单数用] 1 随身用品，个人所有物品(personal belongings). 2 器具，装置，设备(equipment，accessories，appurtenances). 3〖法律〗妻子所有用品：法律上承认妻子个人所有的物品.

·**par·a·phrase** [pǽrəfrèiz] [ˋpærəˌfrez] *n.*，*v.* (-phrased；-phrasing) ——*n.* 1 改写[说]，意译：——*a prose paraphrase of a poem* 诗的散文意译. 2 (苏格兰教会使用的)《圣经》中话语(尤指《诗篇》)的韵文意译. ——*vt.* 改写[说]：——*paraphrase poetry into prose* 把诗改写成散文体.
pàr·a·phrás·tic [-frǽstik] [-ˋfræstɪk] *adj.*
pàr·a·phrás·ti·cal·ly *adv.*

par·a·phre·ni·a [pærəfríːniə] [ˌpærəˋfrinɪə] *n.* 妄想分裂症：30～40 岁时发病的分裂症. 以幻觉、幻想为主要的症状.

par·a·ple·gi·a [pærəplíːdʒiə] [ˌpærəˋplidʒɪə] *n.*〖医〗下身麻痹.
pàr·a·plé·gic *adj.*，*n.* 下身麻痹的(患者).

par·a·psy·chol·o·gy [pærəsaikɔ́lədʒi/-kál-] [ˌpærəsaɪˋkalədʒɪ] *n.* 超心理学：以精神感应，千里眼等超自然的心理现象为研究对象.
pàr·a·psy·cho·lóg·i·cal [-kələ́dʒikəl/-ládʒ-] [-kəˋladʒɪkəl] *adj.*

par·a·sang [pǽrəsæ̀ŋ] [ˋpærəˌsæŋ] *n.* 古代波斯的距离单位，相当于 3¼ 英里[约 5 千米].

par·a·se·le·ne [pærəsilíːni] [ˌpærəsɪˋlini] *n.* (pl. -nae)〖气象〗幻月(mock moon)：一种淡色的月晕.

par·a·site [pǽrəsàit] [ˋpærəˌsaɪt] *n.* 1 依赖别人为生的人，食客(interested hanger-on)；奉承者(toady). 2 寄生动[植]物，寄生虫；(攀附在其他植物或壁上的)爬藤植物.
par·a·sit·ic [pærəsítik] [ˌpærəˋsɪtɪk]，**-i·cal** *adj.*
pár·a·sit·ism *n.*
pár·a·sit·ize，**-ise** [-saitàiz，-si-] [-saɪˌtaɪz，-sɪ-] *vt.* [通常用于过去分词]寄生在…上.

·**par·a·sol** [pǽrəsɔ̀l，——/pǽrəsɔ̀ːl，-sɑ̀l] [ˋpærəˌsɔl，-ˌsal] *n.* (妇女用的)阳伞.
parasol pine：→UMBRELLA pine.
[意大利语 *parasole*(*para-* 防护＋*sole* 太阳)]

par·a·sym·pa·thet·ic [pærəsimpəθétik] [ˌpærəˌsɪmpəˋθɛtɪk] *adj.*〖解〗副交感神经的：指支配内脏及其周围的自律神经. 因为常沿着交感神经系统分布，即有此名称.


par·a·syn·the·sis [pærəsínθisis] [ˌpærəˋsɪnθəsɪs] *n.*〖语言学〗双重造词：由复合词再加上后缀而形成的衍生词.
pàr·a·syn·thét·ic [-θétik] [-ˋθɛtɪk] *adj.*

par·a·tax·is [pærətǽksis] [ˌpærəˋtæksɪs] *n.*〖语法〗并列，不用连接词的并列句、从句、短语、词等.
pàr·a·tác·tic [-tǽktik] [-ˋtæktɪk] *adj.*
pàr·a·tác·ti·cal·ly *adv.*

par·a·thy·roid [pærəθáirɔid] [ˌpærəˋθaɪrɔɪd]〖解〗*adj.* 甲状旁腺的. ——*n.* ＝parathyroid gland. **parathyroid gland**〖解〗甲状旁腺：甲状腺内侧的四个小内分泌腺，分泌激素以维持血液和骨头之间钙质的平衡.

par·a·troops [pǽrətrùːps] [ˋpærəˌtrups] *n.* [作复数用]伞兵部队.
pár·a·tròop·er *n.*

par·a·ty·phoid [pærətáifɔid] [ˌpærəˋtaɪfɔɪd] *n.*〖医〗副伤寒：由副伤寒菌所引起的消化器官传染病，症状类似伤寒肠炎，但较轻.



par·a·vane [pǽrəvèin] [ˋpærəˌven] *n.* 水雷扫除器：切断水雷系绳的装置. 在舰艇前部用绳索等器具悬吊海中，在一定的深度拖曳前进以寻觅水雷.

par·a·zo·an [pærəzóuən] [ˌpærəˋzoən] *adj.* 侧生动物的(of the Parazoa). ——*n.* 侧生动物：海绵动物门的通称，被认为脱离演化主流的动物，虽有两层细胞，但彼此几乎没有联系，也缺乏神经系统.

par·boil [pɑ́ːbɔil/pɑ́r-] [ˋparˌbɔɪl] *vt.* 1 (准备烹调等)稍微煮一下，煮半熟(boil partially). 2 使过热(overheat)；使热得难受.

par·buck·le [pɑ́ːbʌ̀kl/pɑ́r-] [ˋparˌbʌkl] *n.* 套拉索：木桶等圆柱形的物品沿着斜面上下时绳子的使用方法. 固定绳索的中央部分，两端套住桶子随着绳索的拉放能使桶子升降. ✿ ——*vt.* 用套拉索拉上或放下.

·**par·cel** [pɑ́ːsəl/pɑ́r-] [ˋparsl] *n.*，*adv.*，*v.* (《英》-ll-). ——*n.* 1 包裹，小包，小件行李(goods，etc. wrapped up in a single package)：——*a postal parcel* 邮政包裹. 2 (尤指作为财产一部分的土地的)一块(piece of land)：——*a parcel of land* 一块土地. 3〖商〗一宗，一次交易的量(值). 4 (人、物的)一群. 5《古》一部分(part).
part and parcel：→PART.
——*adv.*《古》部分地(partly).
——*vt.* 1 划分，区分，分配(divide into portions)〈*out*〉. 2 包裹，捆成小包〈*up*〉. 3〖海〗(甲板的接缝处)用帆布条及沥青填隙(cover with canvas strips and pitch)；以帆布条缠绕(成捆的绳索)(wrap with canvas strips).
pár·cel·ling *n.*〖海〗(缠绕浸焦油后成捆绳索的)帆布条.
parcel gilt(杯子的内侧表面等)部分镀金.
parcel post 包裹邮件.

par·ce·nar·y [pɑ́ːsinəri/pɑ́rsinèəri] [ˋparsnˌɛrɪ] *n.*〖法律〗财产共同继承(joint heirship).
pár·ce·ner *n.*〖法律〗财产共同继承人(coheir).


parch [pɑːtʃ/partʃ] [partʃ] *vt.* 1 炒，烤(roast slightly). 2 烘干，使焦(make hot and dry). ——*vi.* 烘干.

parch·ment [pɑ́ːtʃmənt/pɑ́rtʃ-] [ˋpartʃmənt] *n.* 1 羊皮纸：羊或山羊的皮经加工后制成的书写材料. 2 羊皮纸文件. 3 类似羊皮纸的皮；(尤指)咖啡豆的皮(husk of a coffee-bean).
parchment paper 假羊皮纸，硫酸纸：经硫酸处理后具有防水性、防油性的纸.
[后期拉丁语 *pergamena*(佩加马 PERGAMUM)的]

pard[1] [pɑːd/pard] [pard] *n.*《古》豹(leopard).

pard[2] [pɑːd/pard] [pard]，**pard·ner** [pɑ́ːdnə/pɑ́rdnər] [ˋpardnɚ] *n.*《美俗》伙伴(partner).

par·da·lote [pɑ́ːdəlòut/pɑ́r-] [ˋpardəˌlot] *n.* 豹斑啄花鸟：产于澳大利亚，羽毛鲜艳具有豹斑花纹，别称钻石鸟(diamond-bird).
[希腊语 *pardalōtos*(具有豹斑的花纹)]



parera / 白眉夏凫
喙呈黑色，眼上下两侧有两道白色细毛. 全长约 55 厘米，体型较夏凫小，分布于澳大利亚、新西兰等地的湖沼、池塘地带.



Park¹ / **海德公园**
位于伦敦市街中心，原为王室的狩猎场，17～18世纪被整建为公园，19世纪以后始对外开放.

·**par·don** [pɑ́:dən/pɑ́r-] [ˋpardn̩] *n.* **1** 原谅，赦免，饶恕：——*ask for pardon* 请求原谅. **2**〖法律〗恩赦，特赦，刑罚的减免. **3**〖教会〗赦罪，赎罪券(符). **4** [Pl.](法国不列塔尼地方的)赦免祭典，守护圣徒祭典(festival of patron saint).
I beg your pardon. (1)[用下降语调](对过失等表示歉意时)对不起. (2)[用下降语调](反对对方的意见或和不认识的人谈话时)抱歉，对不起：——*I beg your pardon,(but) I don't think so.* 对不起，我并不这样想. (3)[用上升语调](没听清楚对方所说的话时)请再说一遍(▶ 有时简略地说 Pardon? Beg pardon?).
——*vt.* **1** 原谅，赦免，宽恕(forgive, make allowance for, excuse)〈*for doing*〉：——*Pardon me for disturbing you* = *Pardon my disturbing you.* 对不起打扰你了/ *Pardon me my offence* 请原谅我的无礼. **2** 赦免，特赦：——*pardon a criminal* 赦免罪犯.
Pardon me. = I beg your pardon.
pár·don·a·ble *adj.* **pár·don·a·bly** *adv.*

par·don·er [pɑ́:dənə/pɑ́rdənər] [ˋpardn̩ɚ] *n.* 〖史〗(中世纪的)卖赦罪符[赎罪券]者(person licensed to sell pardons or indulgences).

pare [peə/peər] [pɛr] *vt.* **1** 剪掉，修剪(不齐的部分等)(trim). **2** 削去(水果等)的外皮(cut away the skin or rind of). **3** 削掉(边等)(shave or cut)〈*off, away*〉. **4** 逐渐减少(diminish little by little)〈*away, down*〉.
pár·er, pár·ing *n.*
[古法语 *paper*(装饰，修整，剥皮)←拉丁语 *parare*(准备，装备)]

par·e·gor·ic [pæ̀rəgɔ́rik/-gɔ́:r, -gɑ́r] [ˌpærəˋgɔrɪk, -ˋgɑr-] *n.* 〖药理〗**1** 鸦片樟脑酊：孩子用止泻剂. **2** 止痛剂(anodyne). ——*adj.* 镇痛的(soothing).

pa·ren·chy·ma [pərénkimə] [pəˋrɛŋkɪmə] *n.* **1**〖解〗实质：与肉或结缔组织不同，拥有如腺、器官等专门机能的组织. **2**〖植〗柔组织：由直径相等的柔细胞所组成的组织. 形成叶肉、果肉等.
pa·rén·chy·mal, par·en·chym·a·tous [pæ̀reŋkímətəs] [ˌpærɛŋkɪmətəs] *adj.*

:**par·ent** [péərənt] [ˋpɛrənt] *n.* **1** 父亲或母亲(father or mother)：——*stern parents* 严厉的父母. **2** 祖先(forefather). **3** (动植物的)亲代，母体. **4** 根源，起源(source, origin)：——*the parent of many evils* 万恶之源.
pa·ren·tal [pəréntəl] [pəˋrɛntl̩] *adj.*
pa·rén·tal·ly *adv.*
[拉丁语 *parens*(语干 *parent-*)(←*parere* 生产)原意为"生产者"]

par·ent·age [péərəntidʒ] [ˋpɛrəntɪdʒ] *n.* 家世，血统(descent from one's parents, lineage).

pa·ren·the·sis [pərénθisis] [pəˋrɛnθəsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-ˌsiz]) **1**〖语法〗插入成分：句子的构造不改变，以注释形式在句子中插入的词或短语，通常用括号，破折号，逗点等隔开. **2** [sing. 或 pl.]括弧(round brackets).
pa·rén·the·size, -sise *vt.* **1** 加上插入成分. **2** 使置于括弧内. **par·en·thet·ic** [pæ̀rənθétik] [ˌpærənˋθɛtɪk] *adj.* 插入成分的，插入的，插在中间的(interposed).
pàr·en·thét·i·cal·ly *adv.*

pa·ré·ra [pɑ́:rirə] [ˋparɪrə] *n.* 白眉夏凫(*Anas superciliosa*)：产于新西兰、澳大利亚，毛羽灰褐色. ✽ [毛利语]

par·er·gon [pærə́:gɔn/-rə́:rgən] [pæˋrɝgɑn] *n.* (pl. **-ga**) **1** 附属品，装饰品(ornamental accessory). **2** 副业(secondary work or business).
par·ér·gic [-dʒik] [-dʒɪk] *adj.*

par·e·sis [pǽrisis] [ˋpærəsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-ˌsiz]) 〖医〗局部麻痹，不全麻痹：肌肉力量的局部麻痹或无力. **pa·ret·ic** [pərétik] [pəˋrɛtɪk] *adj.*

par ex·cel·lence [pɑ:r éksəlɑ̀:ŋs] [par ˋɛksəˌlɑŋs] 超群地，卓越地(above all others that may be so called). [法语]

par·get [pɑ́:dʒit/pɑ́r-] [ˋpardʒɪt] *n.* **1** (涂在墙壁、天花板上的)灰泥(plaster, roughcast). **2** (亦作 **pargeting**)浮雕式的涂饰(ornamental relief work in plaster). ——*vt.* 作浮雕式的涂饰，涂以灰泥.

par·he·li·on [pɑ:hí:liən/pɑr-] [parˋhilɪən] *n.* (pl. **-lia**)〖气象〗近假日，近幻日(mock sun)，亦称假日：一种大气光学现象，在太阳两边出现22°的彩色光点，此即假日.
pàr·he·lí·a·cal [-hiláiəkəl] [-hɪˋlaɪəkl̩], **par·hé·lic** [-hí:lik, -hél-] [-ˋhilɪk, -ˋhɛl-] *adj.*

par·i·ah [pǽriə, pəráiə] [ˋpærɪə, pəˋraɪə] *n.* **1** (尤指印度南部的)下层阶级的人民(member of a low caste). **2** 下层阶级的人们，不属于种姓阶级的贱民(member of a low or no caste). **3** 被社会遗弃的人(social outcast).
páriah-dòg(*n.*)(印度等地的)无主野狗.
[泰米尔语 *paraiyar*(鼓手)]

Par·i·an [péəriən] [ˋpɛrɪən] *adj.* 帕罗斯岛的(of Paros). ——*n.* 帕罗斯岛民.
Parian marble 帕罗斯岛出产质地细致的白色大理石. 公元前6世纪以来，许多著名的雕像大多采用此种石材.

pa·ri·e·tal [pəráiitəl] [pəˋraɪətl̩] *adj.* **1**〖动〗体壁的，腔壁的(of the wall of the body or any of its cavities). **2**〖植〗侧壁的(of or on the walls of a hollow structure, etc.).
parietal bones〖解〗顶骨(→图 HEAD).

pa·ri mu·tu·el [pɑ́:ri mjú:tjuəl/pǽri mjú:tʃuəl] [ˋpærɪˋmjutʃuəl] *n.* 赛马或赛狗押赌法：获胜的人们，经赌金计算器扣除手续费和税金后将剩余的赌金全部按比例分配的方法(→TOTALIZATOR).
[法语(*pari* 赌金，*mutuel* 互相的)]

pa·ri pas·su [pǽri pǽsu:] [ˋpærɪˋpæsu] 以同一步调(with equal pace)；同时地，均等地(simultaneously and equally). [拉丁语]

·**Par·is**¹ [pǽris] [ˋpærɪs] *n.* 巴黎：法国的首都.
Paris green 巴黎绿. **1** 明亮的鲜绿色颜料. **2** 此种颜色的杀虫剂，由砒霜和醋酸铜制成.
plaster of Pairs：→PLASTER.
[*Parisii*，定居于此地的高卢(Gallic)人的拉丁语名]

Par·is² [pǽris] [ˋpærɪs]〖希腊传说〗帕里斯：特洛伊(Troy)王普里阿摩斯(Priam)及王后赫卡柏(Hecuba)之子. 预言家预言此子将毁灭特洛伊城，所以其父在他出生后，将其丢弃在山里，他被牧羊人拾获抚养长大. 后来回到王宫，他得到爱神阿芙罗狄蒂的帮助，诱拐了斯巴达国王墨涅拉俄斯的妻子绝世美女海伦(HELEN)，而引起特洛伊战争，结果帕里斯战死，特洛伊城毁灭.

Par·is³ [pǽris] [ˋpærɪs] **Matthew** ～ 帕里斯(? ～1259)：英国编年史家，手抄本彩饰师，圣阿尔班斯(St. Albans)修道院的修士.

par·ish [pǽriʃ] [ˋpærɪʃ] *n.* **1** 教区，牧师管区：主教或牧师的行政管辖区域. 每区内有自己的教会和神职人员. **2** [集合名词]教区的居民. **3**《英》[多以教区为基准的]行政教区；〖史〗适用贫民救济法的地区.
go on the parish〖史〗(在贫民救济法下)受教区的救济.
pa·rish·ion·er [pəríʃənə/-ər] [pəˋrɪʃənɚ] *n.* 教区居民.
parish clerk 教会教务人员：担当教会执事的人员，原为祷告时唱和的人. **parish council**《英》教区议会：教区的自治机关.
parish register〖教会〗教区记录簿：保管在教区教会的洗礼、婚姻、丧葬等记录.

Pa·ri·si·an [pərízien, -ʒən] [pəˋrɪzɪən, -ʒən] *adj.* (法国)巴黎的(of Paris)，巴黎人的. ——*n.* 巴黎的居民，巴黎人.

par·i·syl·lab·ic [pæ̀risilǽbik] [ˌpærɪsɪˋlæbɪk] *adj.* 〖语法〗(希腊语，拉丁语的名词)无论什么格均有同数音节的，同音节数的.

par·i·ty [pǽriti] [ˋpærətɪ] *n.* **1** 同等，均等，等价(equality). **2** 类似，相似(parallelism, analogy). **3**〖金融〗(和他国通货的)平价(equivalence in another currency).

:**park**¹ [pɑ:k/park] [park] *n.* **1** 公园，游乐场：——*a national park* 国家公园. **2** [the P-](伦敦的)海德公园(Hyde Park)；(原为)圣詹姆斯公园(St. James's Park). ✽ **3** 猎园. **4** (围绕贵族等宅邸的)大庭园. **5** 停车场：——*a car park* 停车场. **6**《美》运动场，球场(sports ground)：——*a baseball park* 棒球场. **7**〖军〗(放置大炮、炮车、军需品等的)军用地. **8** (涨潮时海水可流入的)牡蛎养殖场.
——*vt.* **1** 开辟公园，围成公园. **2** (将炮车等)排列在营地. **3** 停车：——*My car is parked in front of the house.* 我的车停在门前. **4**《口语》安顿，放置.
——*vi.* 停车：——*No parking* 禁止停车.
parking meter 停车计费表，停车计时表.
párkwày(*n.*)《美》(公园内的)汽车专用道.

Park² [pɑ:k/park] [park] **Mungo** ～ 帕克(1771～1806)：出生于英国苏格兰的外科医生. 1795～1797年探险非洲西部尼日尔(Niger)河. 1799年出版《非洲内陆旅行记》(*Travels in the Interior of Africa*). 1805年再回到尼日尔时，被土著杀害.

par·ka [pɑ́:kə/pɑ́r-] [ˋparkə] *n.* **1** 爱斯基摩外套：在北极地方所使用的连帽长毛皮上衣. **2** 附有防水、防寒用连帽的上装.

Park·hurst [pɑ́:khə:st/pɑ́rkhə:rst] [ˋparkhɝst] *n.* 帕克赫斯特监狱：1830年建立于英国怀特(Wight)岛，用以监禁已被判决的囚犯监狱. 原本是少年监狱.

par·kin [pɑ́:kin/pɑ́r-] [ˋparkɪn] *n.*《英方言》(用麦片姜汁和糖蜜等做成的)姜汁面包.

Par·kin·son's dis·ease [pɑ́:kinsənz/pɑ́r-] [ˋparkɪnsənz]〖医〗帕金森氏病，震颤性麻痹症(Paralysis agitans(shaking palsy))：神经系统的慢性麻

痹疾病，其特征为身体震颤，肌肉僵硬，步行困难，瘦弱等.
[名称源于英国外科医生帕金森(James *Parkinson*, 1755～1824)]

Par·kin·son's law [pɑ́:kinsənz/pár-] [ˈparkɪnsənz]《戏谑》帕金森法则：指所谓工作就是经常尽量消耗所有工作时间的讽刺性理论.
[英国经济学者帕金森(C. N. *Parkinson*, 1909～)]

park·y [pɑ́:ki/pár-] [ˈparkɪ] *adj.*《英俗·英方言》(空气等)寒冷的(chilly).

par·lance [pɑ́:ləns/pár-] [ˈparləns] *n.* 说法，语调，口气，用语(way of speaking as regards choice of words).

par·ley [pɑ́:li/pár-] [ˈparlɪ] *n.* **1** 讨论，议论. **2** [军]和谈，和平会议. ——*vi.* (和…)交涉[会谈](discuss terms)〈*with*〉. ——*vi.* (尤指用外国话)说(speak).

·**par·lia·ment** [pɑ́:ləmənt/pár-] [ˈparləmənt] *n.* **1** 国会，议会：——*dissolve a parliament* 解散议会/ *convene*[*summon*]*a parliament* 召集议会. **2** [P-]英国议会. ▶ 由上议院(the House of Lords)和下议院(the House of Commons)二者组成. ——*enter*[*go into*]*Parliament* 当议会议员. ✲ **3** (亦作 **parliament cake**)《废》加了姜的小脆饼.

open Parliament(国王)宣布议会开会.
Houses of Parliament[加冠词 the](英国的)国会大厦. **Long Parliament**:→LONG.
Rump Parliament 残余议会(the Rump).
Short Parliament:→SHORT.
[古法语 *parlement*(←*parler* 说)，"谈话"之意. 可追溯到拉丁语 *parabola*(比较)的后期拉丁语的意思为"议论"]

par·lia·men·tar·i·an [pɑ̀:ləmentéəriən/pàr-] [ˌparləmenˈterɪən] *n.* **1** 精通议会惯例、规则的议员(one versed in parliamentary usages and tactics)；议会中的雄辩者(skilled debater in parliament). **2** (17世纪英国内乱中支持议会的)议会党人，议会派议员(adherent of Parliament). ——*adj.* 议会的(parliamentary).

par·lia·men·ta·ry [pɑ̀:ləméntəri/pàr-] [ˌparləˈmentərɪ] *adj.* **1** 议会的，国会的(of a parliament). **2** [P-]《英》经议会制定的(enacted or established by Parliament). **3** (言语)获准在议会中使用的，适合议会的(admissible in Parliament)；《口语》有礼貌的，谦恭的(civil).
Parliamentary Commissioner(**for Administration**)(英国的)政府行政管理委员(ombudsman).
Parliamentary train[英史]优待列车：以每英里1便士以下的票价载运乘客的三等列车. 19世纪时，法令规定各铁路公司每天至少需行驶各路线一次.

·**par·lo(u)r** [pɑ́:lə/párlər] [ˈparlə] *n.* **1** (私人住宅的)起居室. **2** (修道院、官邸、市政厅等的)会客室，(旅馆、俱乐部等的)休息室，游艺厅. **3**《美》店(shop)：——*a beauty parlour* 美容院.
parlour car《美》(有豪华设备的)特别客车.
parlour game(如文字游戏、猜谜等)室内游戏.
parlour maid(侍候用餐等的)女侍，女佣.


par·lous [pɑ́:ləs/pár-] [ˈparləs] *adj.*《古·戏谑》危险的(perilous)；不易对付的(hard to deal with).

Par·ma [pɑ́:mə/pár-] [ˈparmə] 帕尔马：意大利北部艾米利亚-罗马涅(Emilia-Romagna)省的城市. 原为公爵领地.
Parma violet 帕尔马堇菜(香气馥郁).

Parliament/ 英国议会


图为英国议会的开会仪式. 举行会议时，两院议员聚集在上议院，上议院议员坐在自己的议席，下议院议员则由议长率领坐在特别席，聆听国王在王座上讲话. 英国议会是在国王、上下议院议员全部出席的情况下召开的，这反映出国王召集重臣开会自古以来的发展. 现今议会的完整形态是经历盎格鲁-撒克逊时代的贤人会议、11世纪的摄政厅、13世纪的议会，以及14世纪的贵族院及平民院，才具备今日的规模. 英国议会的完整组织，为世界各国议会成立之初的楷模.

The New Palace of Westminster
威斯敏斯特新宫(英国议会会场)(一楼平面图)




1 Speaker's Green 议长室前草坪
2 Big Ben 大本钟的钟楼
3 Speaker's Court 议长室中庭
4 Commons Library 下议院图书室
5 Commons Court 下议院中庭
6 'No' Division Lobby 议案反对议员休息室
7 House of Commons 下议院议场
8 'Aye' Division Lobby 议案赞成议员休息室
9 Commons Lobby 下议院议员休息室
10 Central Lobby 中央休息室
11 Peers' Library 上议院图书室
12 Peers' Court 上议院中庭
13 Royal Court 王室中庭
14 Peers' Lobby 上议院议员休息室
15 House of Lords 上议院议场
16 Royal Gallery 王室大厅
17 Queen's Robing Room 女王更衣室
18 Star Chamber Court 皇家特别法庭(星座法庭)
19 St. Stephen's Hall 圣史蒂芬厅
20 State Officers' Court 大臣室中庭
21 Chancellor's Court 大法官室中庭
22 Victoria Tower 维多利亚塔
23 New Palace Yard 新宫殿前庭
24 Westminster Hall 威斯敏斯特大厅
25 Old Palace Yard 旧宫殿前庭

House of Lords
上议院议场



1 Throne 王座
2 Woolsack 大法官(上议院议长)席
3 Woolsack (议会开会时)审判官席
4 Table of the House 议场中央的发言台
5 Cross-benches 中立、无党派议员席
6 Bar of the House 围栅
7 Bishops' Seats 主教席
8 Government Peers' Seats 执政党贵族席
9 Opposition Peers' Seats 在野党贵族席
10 Public Gallery above 二楼旁听席

House of Commons
下议院议场



1 Government Front Bench 执政党席
2 Speaker's Chairs 议长席
3 Table of the House 议场中央的发言台
4 Clerks' Chairs 书记席
5 Opposition Front Bench 在野党席
6 Bar of the House 围栅
7 Cross-benches 中立、无党派议员席
8 Public Gallery above 二楼旁听席
9 Gangway 通道





Parnassus / 帕尔纳索斯山
梵蒂冈宫殿有教皇签名的壁画《帕尔纳索斯山》(1509～1510). 此为意大利文艺复兴时期的画家拉斐尔(Raffaello Sanzio)至罗马当宫廷画家的最初作品. 描绘以艺术之神阿波罗为中心,缪斯及古今诗圣群聚在帕尔纳索斯山的情景.

Par·men·i·des [pɑːménidíːz/pɑr-] [pɑr`mɛnɪˌdiz] 巴门尼德:公元前 6 世纪的希腊哲学家,出生于意大利的埃利亚(Elea),是埃利亚学派(ELEATIC school)的创始者.

Par·me·san [pɑ́ːmizæ̀n/pɑ́r-] [`pɑrməˌzæn] *adj.* (意大利北部的)帕尔马的(of Parma). ——*n.* (亦作 **Parmesan cheese**)帕尔马干酪:意大利北部帕尔马产的硬质天然乳酪,通常是磨碎切开来吃的.

Par·nas·si·an [pɑːnǽsiən/pɑr-] [pɑr`næsɪən] *adj.* (希腊)帕尔纳索斯山的(of Parnassus). **Parnassian School**[加冠词 the]帕尔纳索斯派,亦译高蹈派:法国诗人德·李勒(Leconte de Lisle)发起的 19 世纪法国反浪漫主义诗人的一派. 注重诗的技巧,力求避开主观情感与想象,并尊重客观事实与理性,因出版了一系列《现代帕尔纳索斯诗集》(*Le Parnasse Contemporain*, 1866～1876),此学派因而得名. *Parnasse* 是文艺女神缪斯的灵山帕尔纳索斯山(Parnassus)的法语形式,即"诗,诗集"之意.

Par·nas·sus [pɑːnǽsəs/pɑr-] [pɑr`næsəs] 帕尔纳索斯山:希腊德尔斐(Delphi)北方的一座高山. 被认为是古代希腊阿波罗神和艺术女神缪斯的灵山. ✲

Par·nell [pɑːnél/pɑr-][pɑr`nɛl] **Charles Stewart**～巴涅尔:领导爱尔兰独立运动的政治家. 他反对采取暴力手段,成为英国议会的下议院议员后,主张以和平的方式,通过议会活动来达成自治的目的.

pa·ro·chi·al [pəróukiəl] [pə`rokɪəl] *adj.* **1** 教区的(of a parish). **2** (意见、观点、问题等)狭小的,褊狭的(narrow),地域性的(provincial).
pa·ró·chi·al·ly *adv.* **pa·ró·chi·al·ìsm** *n.*

par·o·dy [pǽrədi] [`pærədɪ] *n.* **1** 模仿他人的风格将散文改写成诙谐、讽刺的诗文. **2** 拙劣的模仿(feeble imitation, travesty).
——*vt.* 戏谑地模仿(imitate humorously);作诙谐[讽刺]的诗文.
pár·o·dist *n.*
[希腊语 *parōidia*(*para*-beside+*ōidē* 歌),"另填新词的歌,模仿诗"之意]

pa·role [pəróul] [pə`rol] *n.* **1** 誓言(word of honor);〖军〗(即使被释放后也不逃亡或不作敌对行为的俘虏的)释放宣誓,归顺服从宣誓. **2**〖军〗(只限卫兵的长官,督察所使用的)口令(password). ▶ 与 COUNTERSIGN 不同. **3**〖刑法〗假释,假释出狱.
on parole(俘虏等)宣誓后被释放的;假释中的.
——*vt.* **1** 经宣誓而释放的俘虏. **2** 假释(囚犯).

par·o·no·ma·si·a [pæ̀rənəméiziə/-ʒə][ˌpærəno`meʒə] *n.*〖修辞学〗双关语,俏皮话(pun).

par·o·quet [pǽrəkèt] [`pærəˌkɛt] *n.*:→PARAKEET.

Par·os [péərɔs/-rɑs] [`pɛrɑs] 帕罗斯岛:位于爱琴海的希腊岛屿,以出产大理石著称(→PARIAN).

pa·rot·id [pərɔ́tid/-rɑ́t-] [pə`rɑtɪd] *adj.*〖解〗耳边的,耳下的(situated near the ear). ——*n.* =parotid gland.
par·o·ti·tis [pæ̀rətáitis] [ˌpærə`taɪtɪs] *n.*〖医〗耳下腺炎,流行性腮腺炎,腮腺炎(mumps).
parotid gland 耳下腺:三个唾液腺中最大者,位于耳朵附近的腺体(→图 GLAND[1]).

par·ox·ysm [pǽrəksìzəm] [`pærəksˌɪzəm] *n.* **1**〖医〗发作(fit of disease). **2** (感情、愤怒等的)激发(fit)〈*of*〉.
pàr·ox·ýs·mal *adj.*
[希腊语 *paroxusmos*←*paroxunō*(*par*-强意+*oxunō* 刺激,激化)]

par·ox·y·tone [pærɔ́ksitòun/-ɑ́k-] [pær`ɑksəˌton] *adj.*, *n.*〖希腊语法〗倒数第二个音节是重音的词.

par·pen [pɑ́ːpən/pɑ́r-] [`pɑrpən] *n.* 竖缝,结合材(binder)(→图 MASONRY).

par·quet [pɑ́ːkei, -ki/pɑ́rkei, -ki] [`pɑrke, -kɪ] *n.* **1** 木镶地板. **2**《美》(剧院等)靠近舞台的正厅前排座位(theater stalls). ——*vt.* 铺设镶木地板.
pár·quet·ry [-kitri] [-kɪtrɪ] *n.*

parr[1], **par**[3] [pɑː/pɑr] [pɑr] *n.* 鲑鱼的幼鱼(young salmon).
parr marks 鲑、鳟幼鱼身体表面上的椭圆形斑纹.

Parr[2] [pɑː/pɑr] [pɑr] **Catherine**～帕尔(1512～1548):英王亨利八世(Henry Ⅷ)的第六位(最后一位)王妃. 较亨利王长寿.

par·ri·cide [pǽrisàid] [`pæəˌsaɪd] *n.* **1** 谋杀父亲者、谋杀父母者(one who murders his father or parent). **2** 弑父,弑亲(murder of one's father, parent or near relative). **pàr·ri·cíd·al** *adj.*

***par·rot** [pǽrət] [`pærət] *n.* **1** 鹦鹉:主要产在热带的鹦形目(Psittaciformes)鸟类通称,嘴短呈钩形,羽毛颜色鲜艳,具有模仿人说话的习性. ✲ **2** (无知地)重复别人讲话的人,模仿他人动作的人. ——*vt.* 机械地重复话语:——*parrot a critic's words* 机械地重复评论家说的话.
parrot disease 鹦鹉病(PSITTACOSIS).
párrot-fish (*n.*)鹦嘴鱼:类似鹦鹉有鲜艳颜色和坚硬牙齿的鱼的通称.

par·ry[1] [pǽri] [`pærɪ] *vt.* 挡开,避开(武器、打击、质问)等(ward off, avert). ——*n.* **1** (击剑等的)闪避(warding off). **2** 遁词.
[可能源自法语 *parez*. 法语 *parer*(←拉丁语 *parare* 准备),"逃避"之意的命令语态]

parrot / 鹦鹉
世界热带地方约有 81 属 325 种的鹦鹉. 通常羽毛鲜艳,大多善于模仿.



Indian Ring Necked Parakeet
印度环颈长尾鹦哥
Princess Alexandra's Parakeet
亚历山德拉公主长尾鹦哥
Plum Headed Parakeet
紫头长尾鹦哥
African Grey Parrot
非洲灰鹦鹉
St. Vincent Parrot
圣文森特鹦鹉
Red Winged Parakeet
红翼长尾鹦哥
Splendid Grass Parakeet
绯胸蓝绿长尾鹦哥
Bourke's Parakeet
鲍克氏长尾鹦哥
Madagascar Lovebird
马达加斯加爱情鸟
Crimson Rosella
艳红锦鹦鹉
Blue-fronted Parrot
蓝额鹦鹉
Turquoise Grass Parakeet
蓝色长尾鹦哥
Masked Lovebird
蒙面爱情鸟

Par·ry² [pǽri] [ˋpærɪ] **Sir Charles Hubert Hastings**～帕里(1848～1918):英国的作曲家.

Par·ry³ [pǽri] [ˋpærɪ] **Sir William Edward**～帕里(1790～1855):英国的海军少将,北极探险家,著有极地航海故事 4 篇.

Parse [pa:z/pars] [pars] *vt.* **1**〖语法〗将某字(就其字形变化,和句子的关系等)作语法说明. **2** 将(句子)作语法分析.

par·sec [pá:sèk/pár-] [ˋparˌsɛk] *n.*〖天文〗秒差距:表示天体间距离的单位,周年视差(annual PARALLAX) 1 秒的距离,相当于 206,265 天文单位(3.259光年). [PAR(ALLAX) +SEC(OND)]

Par·see [pa:sí:/par-] [parˋsi] **1** 帕西人:7～8 世纪为逃避穆斯林的迫害而逃到印度的波斯系琐罗亚斯德教徒的后裔(→ZOROASTER). **2** 琐罗亚斯德教语:琐罗亚斯德教教典中使用的中世纪波斯方言.

Par·si·fal [pá:sifəl/pár-] [ˋparsəfl] 帕西发尔:瓦格纳(Wagner)同名音乐剧的主角,根据亚瑟王传说帕尔齐法尔(Sir PERCEVAL)中的人物.

par·si·mo·ny [pá:siməni/pársimoùni] [ˋparsəˌmonɪ] *n.* 极度的节俭,吝啬(excessive carefulness with money, meanness).
pàr·si·mó·ni·ous [-móuniəs] [-ˋmonɪəs] *adj.*
pàr·si·mó·ni·ous·ly *adv.*
pàr·si·mó·ni·ous·ness *n.*

pars·ley [pá:sli/párs-] [ˋparslɪ] *n.* **1** 皱叶欧芹,香芹(*Petroselinum crispum*):伞形科的二年生草本植物,开白色花,有芳香的叶子. **2** (配菜的)香芹叶子. **3** 与香芹近缘的各种植物的总称. cow parsley, fool's parsley, hedge parsley 等.
[希腊语 *petroselinon*(*petra* 岩＋*selinon* 香芹)]

pars·nip [pá:snip/párs-] [ˋparsnɪp] *n.* **1** 美洲防风(*Pastinaca sativa*):伞形科二年生草本植物,羽状复叶,开黄色的花,多肉,甘甜,浅黄色粗大的根部富养分可食用 ✲ **2** 美洲防风的根.

par·son [pá:sən/pár-] [ˋparsn̩] *n.* **1** 教区牧师(rector). **2**《口语》牧师,神职人员(clergyman).
par·són·ic [-sónik/-sán-] [-ˋsanɪk], **-i·cal** *adj.*
parson's nose(经过烹调的鸟类)臀肉(rump of a cooked table bird).

par·son·age [pá:sənidʒ/pár-] [ˋparsn̩ɪdʒ] *n.* (教区)牧师的住宅(rector's or other incumbent's house).

:part [pa:t/part] [part] *n.* **1** (全体的)一部;部分:——*the upper part of the face* 脸的上部/ *the middle part of the 18th century* 18 世纪中叶.
2 (整体分割的)部分(division, section):——*cut a cake into four parts* 把蛋糕切成四块.
3 [与数词连用]等分的一份,…分之一(each of several equal portions of a whole):——*a third part* 三分之一/ *two third parts* 三分之二/ *A minute is the sixtieth part of an hour.* 1 分钟是 1 小时的六十分之一.
4 (工作等的)参与部分(share);任务,责任(function, duty);关系,关连(interest, concern);分配,分派的部分(portion alloted):——*do one's part* 尽自己的本份/ *I had no part in the event.* 我和这件事没有关系.
5 (演员的)角色(character assigned to an actor on stage);台词(words spoken by an actor on stage);脚本:——*play the part of King Lear* 饰演李尔王的角色.
6 (协定、争论等的)一方,一边(side):——*There was no objection on either part.* 双方都无异议.
7 (书本等的)部,卷,篇,册:——*a story in four parts* 由四部分组成的故事.
8〖音乐〗(声乐曲,器乐曲的)声部:——*a song in four parts* 四部合唱曲.
9 (机械等的)零件(individual component):——*spare parts of a machine* 机器的备用零件.
10 [pl.]地区,地方(region):——*He is stranger in these parts.* 他对这些地区很陌生.
11 [pl.]资质,才能(abilities, capacities):——*a man of (good) parts* 有才能的人.
12《美》(头发的)分边.
for my part 就我而言(as far as I am concerned):——*For my part I am quite satisfied.* 就我而言,我是十分满足了.



parsnip / 美洲防风
原产于欧洲,茎高达 1 米,夏天开复伞形花序的小黄花,当长至 50 厘米左右时根部变得多肉甘甜,且散放出特有的香味,可供食用.

for the most part 大部分,大体上(in most cases, mostly):——*The visitors were for the most part Englishmen.* 游客大部分是英国人.
in good part 以至善或欣然的态度.
in ill part 不愉快.
in part 部分地,有一些(partly):——*I am in part responsible for the accident.* 我对这件事故多少有责任.
the most part 大部分.
on the part of ＝***on one's part***(1)在…方面,就…来说:——*There is no objection on my part.* 在我这方面没有异议.(2)由…而做的.
part and parcel 重要部分,本质部分(element, essential portion):——*A library is part and parcel of a school.* 图书馆是学校的重要部分.
part of... …的一部分(some of):——*I'll go part of the way with you.* 我跟你走一段路.
play a part(1)扮演…角色,以行动贡献力量(contribute by action, etc.):——*play an important part in the success* 在这次成功扮演重要的角色.(2)作虚伪的行动,假装.
take … in good part 对…做善意的解释,对…心平气和(not be offended at).
take part 参加,协助(assist)〈*in*〉.
take the part of 支持,拥护(support, back up):——*take the part of him* 支持他.
——*adv.* 一部分,多少(partly).
——*vt.* **1** 分成(部分),分割:——*part a pie* 分一块馅饼. **2** 分开,分离(separate):——*part the combatants* 把格斗的人拉开. **3** 把(头发)分缝(separate). **4**〖海〗将(绳索等)弄断(break). **5**《古》分配(distribute).
——*vi.* **1** 分开,分离(suffer division):——*The crowd parted and let him through.* 群众让开路给他过去./ *The river parts here* 这条河在此分流.
2 分手,断绝关系(quit one another's company):——*We parted in front of the station.* 我们在车站前分手了./ *Let us part friends.* 让我们和和气气地分手.
3 弄断,破裂(break).
4《口语》付款(pay).
part company(1)和…分手,绝交〈*with*〉.(2)和…意见不同.
part from 和(人)分手(say good-bye to).
part with(1)放弃(give up, surrender):——*part with one's property* 放弃财产.(2)和人分手.
part of speech〖语法〗词类:按词的形态、语法功能等划分为名词(noun)、代名词(pronoun)、形容词(adjective)、动词(verb)、副词(adverb)、介词(preposition)、连词(conjunction)、感叹词(interjection)8 种.
párt-òwner(*n.*)共有者.
párt-pàyment(*n.*)定金.
párt-sòng(*n.*)(三部以上,有时无伴奏的)合唱曲.
part-tìme(*adj.*)兼任的,非专职的.
párt-timer(*n.*)兼职者.
[拉丁语 *part-*"部分,一边"之意]

·par·take [pa:téik/par-] [parˋtek] *v.* (**-took; -taken; -taking**) ——*vi.* **1** 分担,参与,参加(take a share or part)〈*in, of, with*〉:——*partake in the project* 参与这个计划. **2** 吃[喝]一些;《口语》吃[喝]光〈*of*〉. **3** 带有几分(…特质)(have some)〈*of*〉:——*His manner partakes of insolence.* 他的态度带有几分傲慢.
——*vt.* **1**《古》分担,参与(take a share in). **2** 摄取(饮料、食物等).

par·terre [pa:téə/partéər] [parˋtɛr] *n.* **1** (庭院内放置各种花的)花坛. **2** (剧院舞台下乐池后的)上座(→图 THEATRE).
parterre boxes 戏院楼下正厅后排包厢.

par·the·no·gen·e·sis [pà:θinədʒénisis/pàr-] [ˌparθənəˋdʒɛnəsɪs] *n.*〖生物〗单性生殖,孤雌生殖:特指无脊椎动物或下等植物中,雌性生殖细胞未受精而能单独生成新个体的现象 ✲

Par·the·non [pá:θinən/pár-] [ˋparθəˌnən] [加冠词 the] 帕台农:雅典娜女神(Athene Parthenos)的神殿,位于希腊首都雅典卫城的山岗上. 该神殿是采用菲狄亚斯(Phidias)派的雕刻作为设计重心,为伯里克利(Pericles)治世下公元前 447～前 432 年所建立.

Par·thi·an [pá:θiən/pár-] [ˋparθɪən] *adj.* 帕提亚的(of Parthia).
——*n.* 帕提亚人:居住于里海东南方亚洲古老国家帕提亚(Parthia)的民族.
parthian glance 临别的一瞥.
Parthian shot 最后的一箭;回马枪(parting shot).
► 源自古代帕提亚人的骑兵边逃边射箭的故事.

par·ti [pa:tí:/par-] [parˋti] *n.* 理想的结婚对象.
[法语"党,队,结婚对象,方针"之意]

·**par·tial** [pá:ʃəl/pár-] [ˋparʃəl] *adj.* 1 局部的，一部分的(forming only a part)；不完全的(not complete)：——*a partial success* 部分成功. 2 偏爱的，偏袒的，不公平的(unfair)：——*We shouldn't be partial to any of our pupils.* 我们对任何一个学生都不应该偏袒.

partial to …对…有偏好(having a liking for)：——*He is partial to sports.* 他对运动有偏好.

pár·tial·ly *adv.*

pàr·ti·ál·i·ty [-ʃiǽliti] [-ʃiˋælətɪ] *n.* 1 偏袒，不公平. 2 (对…的)偏爱，特别的喜好〈*for*〉.

par·ti·ble [pá:tibl/pár-] [ˋpartəbl] *adj.* (尤指遗产)可以分的，必须分的(that can or must be divided)〈*among*〉.

·**par·tic·i·pate** [pa:tísipèit/par-] [parˋtɪsə,pet] *vi.* (-pated；-pating) 1 分担，参与，参加(have share, take part)〈*in*〉：——*participate in a conference* 参加会议. 2 带有几分，略带(have something)〈*of*〉：——*His poems participate of the nature of satire.* 他的诗带有几分讽刺性.

par·tíc·i·pant *adj.*，*n.*

par·tic·i·pá·tion *n.*

par·ti·ci·ple [pá:tisipl/pár-] [ˋpartəsəpl] *n.* 〖语法〗分词：——*the present* [*past*] *participle* 现在[过去]分词.

pàr·ti·cíp·i·al [-sípiəl] [-ˋsɪpɪəl] *adj.*

·**par·ti·cle** [pá:tikl/pár-] [ˋpatɪkl] *n.* 1 微粒，粒子(minute portion of a matter)；微量，极少量(smallest possible amount)：——*particles of dust* 尘埃/ *He does not have a particle of sense.* 他没有一点常识. 2 〖物理〗粒子：——*an elementary particle* 基本粒子. 3 〖语法〗(1)小品词，语助词：词形不发生变化的冠词、前置词、连接词、感叹词等词类. (2)词的前缀或后缀.
[拉丁语 *particula*(*pars* 部分的指小词)]

par·ti·col·oured [pá:tikʌ̀ləd/pártikʌ̀lərd] [ˋpatɪ,kʌlɚd] *adj.* 许多颜色混在一起的，杂色的，颜色斑驳的(partly of one color and partly of another).

·**par·tic·u·lar** [pətíkjulə/pərtíkjulər] [pɚˋtɪkjələ] *adj.* 1 独特的，特有的，特定的(special)：——*a particular characteristic of this animal* 这种动物的一项特性/ *in this particular case* 在这种特殊的事件中. 2 个别的，个人的(individual). 3 显著的，特别的(worth notice, special)：——*for no particular reason* 没有特别的理由. 4 详细的，仔细的(detailed, minute)：——*a full and particular account of the accident* 事故完整而详细的说明. 5 挑剔的，讲究的〈*about*〉：——*She is particular about* [*as to*] *what she wears.* 她对衣着很讲究.
——*n.* 1 细目，项目(detail, item)：——*be correct in every particular* 每一项都对. 2 [pl.]详述，仔细的说明(detailed account)：——*give particulars of the stolen property* 对失窃的财产作详细的说明.

in particular 特别地，尤其(especially).

par·tìc·u·lár·i·ty *n.*

Particular Baptists《英》特别浸礼派：与一般浸礼派相对，指英国内拥护卡尔文(Calvin)教义的浸礼派.
[拉丁语 *particularis*(←*particula* PARTICLE 参照)，"(对全体而言)个别的"之意]

par·tic·u·lar·ism [pətíkjulərizəm/pər-] [pɚˋtɪkjələ,rɪzm] *n.* 1 〖神学〗特别神恩说：神特别从世界中挑选出一些人得蒙永远救赎而放弃其余者，亦称特别的救赎. 2 党派中心主义，排他主义(exclusive devotion to a party, sect, etc.). 3 (联邦内的)各州独立主义.

par·tíc·u·lar·ist *n.*

par·tic·u·lar·ize, -ise [pətíkjuləràiz/pər-] [pɚˋtɪkjələ,raɪz] *vt.* 特别[逐一]地列述，列举(name specially or one by one, specify).

par·tìc·u·lar·i·zá·tion, -sá- *n.*

·**par·tic·u·lar·ly** [pətíkjuləli/pərtíkjulər-, par-] [pɚˋtɪkjələlɪ, par-] *adv.* 1 特别地，尤其：——*I like these pictures, and this one particularly.* 我喜欢这些画，尤其是这一幅. 2 显著地，格外地：——*He is not particularly rich.* 他并非格外地富有.

par·tic·u·late [pətíkjulit/pər-] [pɚˋtɪkjəlɪt] *adj.* 微粒性质的(of the nature of particle)；由微粒组成的(composed of particles).

part·ing [pá:tiŋ/párt-] [ˋpartɪŋ] *n.* 1 分割，分离. 2 离别，告辞(leave-taking)；死去. 3 岔口，分歧点；头发的分缝(dividing line of combed hair).

parting of the ways 道路的分叉点，岔口；选择的时刻.

par·ti pris [pa:tí: prí:/par-] [parˋti ˋpri] 先入为主的观念(preconceived view)，偏见(bias). [法语]

par·ti·san[1], -zan[1] [pà:tizǽn, ⌐ ⌐ ⌐/pártizən] [ˋpartəzn] *n.* 1 (党派、主义等的)效忠者，热心支持者(devoted or zealous supporter). 2 〖军〗游击队员：旨在扰乱占领军的轻武装、非正规部队.
——*adj.* 1 党派观念强的. 2 游击队的.

pàr·ti·sán·ship *n.*

par·ti·san[2], -zan[2] [pá:tizən/pár-] [ˋpartəzn] *n.* 〖史〗[类似戟(halberd)的]刃部宽大的矛(long-handled spear)(→图 SPEAR).

par·tite [pá:tait/pár-] [ˋpartaɪt] *adj.* 〖植〗(叶子)深裂的；〖昆〗(翅膀)分叉至基部的(divided nearly to the base).

par·ti·tion [pa:tíʃən/par-] [parˋtɪʃən] *n.* 1 分割，分配，区分(division into parts). 2 (经过分割的)部分，区域. 3 隔墙，薄壁(slight wall). 4 〖法律〗共有物分割：土地等共有者之间的财产分割. 原共有权消灭，各共有人就其所得部分取得单独所有权.
——*vt.* 分割，区分(divide into parts).

partition off 把(房子等)分隔，隔开.

par·ti·tive [pá:titiv/pár-] [ˋpartətɪv] *adj.* 1 分割的，区分的(dividing into parts). 2 〖语法〗表示部分的(denoting part of a collective whole).
——*n.* 表示部分的词(some, any 等).

pár·ti·tive·ly *adv.*

partitive genitive〖语法〗表示所有格：表示某物部分的所有格. 近代英语用 of 表示，如 most of us, the pick of the bunch 等.

Part·let [pá:tlit/párt-] [ˋpartlɪt]《古》母鸡的拟人化用语. ▶ 常用 Dame Partlet.
[古法语 *Pertelote*(女性名)]

·**part·ly** [pá:tli/párt-] [ˋpartlɪ] *adv.* 部分地(with respect to a part)；多少，有几分程度(in some degree)：——*His story is partly true.* 他说的话有几分是真的.

·**part·ner** [pá:tnə/pártnər] [ˋpartnɚ] *n.* 1 伙伴，分享者〈*in*, *of*〉：——*partners in crime* 共犯. 2 〖法律〗合伙人(共同出资的人)：——*a business partner* 事业的合伙人. 3 配偶(wife or husband). 4 (跳舞的)对象，舞伴. 5 (扑克牌、网球等的)伙伴，搭档. 6 [pl.]〖海〗甲板穿孔加强结构.
——*vt.* 1 使成为伙伴，使合伙〈*with*〉. 2 做…的伙伴，和…合伙.

párt·ner·shìp *n.*

[中世纪英语 *parcener*(共同继承人)的变形. 受 part 的影响]

par·tridge [pá:tridʒ/pár-] [ˋpartrɪdʒ] *n.* (pl. **partridge, -tridges**) 1 山竹鸡：山竹鸡属(*Perdix*)和岩鹧鸪属(*Alectoris*)等被狩猎的鸟禽的通称，特别是英国及中欧所产的欧洲山竹鸡(或灰竹鸡)(*P. perdix*)(common [grey] partridge). ✲ 2《美》松鸡(雷鸟)科或雉科鸟类的通称.

pártridge-wòod(*n.*)产于西印度群岛有黑条纹的红色乔木，可做家具等.

par·tu·ri·ent [pa:tjúəriənt/partjúər-] [parˋturɪənt] *adj.* 1 临盆的，将生产的(about to give birth). 2 将产生某种思想的.

pàr·tu·rí·tion [-tjuríʃən/-tʃu-] [-tjuˋrɪʃən] *n.* 生产，分娩(act of bringing forth young).

:**par·ty[1]** [pá:ti/pár-] [ˋpartɪ] *n.* (pl. **-ties**) 1 (社交上的)集会，聚会，派对(social gathering)：——*a garden party* 游园会. 2 党派，政党；政党制度：——*the Conservative Party.* (英国的)保守党. 3 一行，一群，一队(body of persons)：——*a search party* 搜索队. 4 (辩论等的)一方；〖法律〗(诉讼、契约、结婚等的)参与者，关系人：——*the other party* 对方. 5 (行动等的)关系人，参与者，从犯〈*to*〉. 6《轻蔑语·戏谑》人(person)：——*an old party with spectacles* 戴眼镜的老人.

party line(1)(电话的)分机. (2)政党的政策. (3)(土地等的)分界线.

party wall(和邻家或邻室的)隔墙.

third party (1)第三者. (2)(两大政党制之下的)第三党.
[古法语 *partie*←古罗曼语 **partita*(拉丁语 *partire* 分开的完成分词阴性形式)，"部分，一方，当事者"之意]


par·ty[2] [pá:ti/pár-] [ˋpartɪ] *adj.* 〖纹〗垂直分成不同部分的(divided into parts of different tinctures)(→图 HERALDRY).

par·ve·nu [pá:vənù:/párvənjù:] [ˋparvə,nu] *n.* 暴发户(upstart).

par·vis(e) [pá:vis/pár-] [ˋparvɪs] *n.* (大教堂、教堂等的)前院(enclosed area in front of a cathedral, church, etc.).
[古法语 *pare(v)is*←中世纪拉丁语 *paradisus*(天上乐园. 指罗马圣彼得大教堂的前院之意)]

pas [pa:] [pa] *n.* (pl. **pas**) 1 先行权，优先权(precedence). 2 舞蹈，芭蕾的舞步. [法语]

P.A.S. 《略》para-aminosalicylic acid(肺结核治疗剂)对胺柳酸.



parthenogenesis / **单性生殖**
附在蔷薇花蕾上的蚜虫母子. 蚜虫是周期性单性生殖的动物，从春天到夏天是单性生殖繁殖，但此时出生的个体只有雌性，到了秋天，雄性出生，经雌雄交配，产生受精卵，此受精卵越过冬天孵化后成为雌性蚜虫.

partridge / 山竹鸡
图为欧洲山竹鸡. 以狩猎为传统运动的英国, 山竹鸡是著名的狩猎对象, 也可以饲养.



Pas·cal [pæskəl] [ˋpæskl] **Blaise** ～ 帕斯卡(1623～1662); 法国数学家、物理学家、哲学家. 著有《致外省人书》(*Letter's à un Provincial*)、《思想录》(*Pensées*) 等书. ✲

pas·chal [pæskəl] [ˋpæskl] *adj.* **1** (犹太人) 逾越节的 (of the Jewish Passover). **2** 复活节的 (of Easter).

pa·sha, pa·cha [pá:ʃə; 美 + pæʃə] [ˋpɑʃə, ˋpæʃə] *n.* 帕夏. ▶ 原为土耳其的高级官员的尊称, 通常附在姓名之后.

pa·sha·lic [pá:ʃəlik, pəʃá:-] [ˋpɑʃəlɪk, pəˋʃɑ-] *n.* 拥有帕夏称号的高级官员管辖区(权).

Pash·tu, -to, Push·tu [pʌ́ʃtu:] [ˋpʌʃtu] *adj.* 普什图语的.
—*n.* 普什图语: 阿富汗的通用语言, 属于印欧语系东伊朗语派.

Pa·siph·a·ë [pəsífəi:] [pəˋsɪfə,i] 〖希腊传说〗帕西法厄: 弥诺斯(Minos)的妻子, 弥诺陶洛斯(Minotaur)的母亲.

pasque-flow·er [pæskflàuə/-ər] [ˋpæsk,flauə] *n.* 欧白头翁(*Pulsatilla vulgaris*): 毛茛科白头翁属的植物, 开钟状紫色花. ✲
[原 *passe-flower*; 法语 *passe-fleur*, 因开花期正逢复活节, 而由 *passe* 转变为 *pasque* (=Easter)]

pas·qui·nade [pæskwinéid] [,pæskwɪˋned] *n.* 讽刺诗文(lampoon, satire).
[意大利语 *pasquinata* ← *Pasquino* (罗马古雕像名). 每年一度在此揭示拉丁语的诗文]

:pass[1] [pɑ:s; 美 + pæs] [pɑs, pæs] *v.* (**-es**), *n.* (pl. **-es**) —*vi.* **1** 前进, 行动(move onward, proceed)〈*along, down, on*〉; 通过, 通行, 走过(get through): —*pass down the street* 通过街道/ *I stepped aside to let her pass.* 我退到一旁好让她过去.
2 (财产等)移转: —*His house passed to other hands.* 他的房子转给他人了.
3 (时间)经过, 度过(go by): —*Three years have passed since she went away.* 自她离开后已过了三年.
4 (议案等)通过, 被批准: —*The bill has passed* 议案通过了.
5 (考试等)通过, 及格: —*How many candidates have passed?* 报考的人有几个及格?
6 (由某处到别处)被传递(be transported from place to place); 变化成(change)〈*into, from, to*〉: —*The picture passed from hand to hand.* 那张照片从一人之手传到另一人之手. / *pass from a liquid to a solid state* 由液体变成固体.
7 消失, 终止(come to an end); 死亡(die): —*pass from among us* 去世[死亡].
8 通过(get through, effect a passage); 广布; 流通(be current); 被认为, (以…)通用: —*Bad news passes quickly.* 坏事传得快. / *pass by [under] the name of*… 以…的名义通用.
9 被忽略, 不加追究: —*Let the matter pass.* 那个问题就这样算了.
10 发生(happen): —*I heard what was passing.* 我听到当时发生的事情.
11 〖法律〗判决〈*on, upon*〉; (对原告等)宣判〈*for*〉: —*pass on a case* 判决案件/ *The judgement passed against us.* 判决结果对我们不利.
12 〖扑克牌等〗弃权, 放弃叫牌机会(throw up one's hand).
—*vt.* **1** 经过…的旁边, 越过(leave on one side or behind as one goes): —*pass the post office* 经过邮局.
2 通过, 穿过: —*pass the gate* 穿过大门.
3 越过, 翻过(go across): —*pass the mountains* 翻山越岭.
4 通过(议案)(be examined and approved by).
5 议决(议案), 批准: —*Parliament passed the bill.* 国会通过了那个议案.
6 (考试等)及格(reach standard required by); 使(考生等)及格: —*Pass the examination* 考试及格.
7 超越(界限、能力等), 胜过, 凌驾(surpass, be beyond compass or range of): —*a story that passes belief* 令人难以置信的故事; 不足为信的话.
8 [通常与介词或副词连用] 运送, 移转, 传递(transport): —*Pass this letter on to him.* 将这封信转交给他.
9 移动, 使进行(move, cause to go): —*pass a rope round the tree* 把绳子套在树上.
10 排便.
11 使通过(cause to go by): —*pass the troops in review* 让军队以分列式通过.
12 转交, 传递; 让渡(hand over, transfer): —*Pass (me) the salt, please.* 请把盐递给我.
13 使(通货等)流通(cause to circulate): —*pass a bad coin* 使用伪币.
14 〖橄榄球·足球等〗传(球), 运球(transfer).
15 消磨(时间)(spend): —*How shall we pass the evening?* 我们如何打发夜晚?
16 陈述(意见等)〈*upon*〉; 宣告(判决)〈*upon*〉: —*pass a remark upon a book* 讲述读书的感想.
17 《古》发誓(pledge).
pass away (1) 死(die); 结束(come to an end). (2) (时间)经过, 过去.
pass by (1) 漏看, 忽视; 放过. (2) 经过(walk past).
pass by on the other side 不帮助(某人).
pass for 算是, 被认为是…(be accepted as).
pass muster : → MUSTER.
pass off (1) (感觉等)逐渐消失, 转弱(fade away). (2) (手续、聚会等)进行到底(be carried through). (3) 以赝品欺骗(palm off)〈*for, as*〉. (4) (把场面)敷衍过去, 掩饰过去.
pass on (1) 前进(proceed on one's way). (2) 死(die). (3) 传给(下一个), 传递.
pass out (1) 死(die). (2) 《口语》(饮酒等)失去意识(become unconscious). (3) (把军队的教育课程等)修完. (4) 分配.
pass over (1) 漏看, 省略(omit). (2) 饶恕, 宽大放过(make no remark upon).
pass the time of day → TIME.
pass through 经验(experience).



pasque-flower / 欧白头翁
白头翁属(*Anemone*)的一种, 多年生草本植物, 开花期高约 10 厘米左右, 花柄从丛生的叶中心伸出, 顶端开紫色的花.



pass² / 隘口　大圣伯纳德隘口(Great St. Bernard Pass)的高架桥. 此隘口在瑞士、意大利境内,自古以来便是翻越阿尔卑斯山的要道.

pass up《口语》放过(好机会等),放弃(neglect, refuse). **pass water** 小便.

—*n.* **1** 通行许可(证);临时外出许可证;免费入场[乘车]券:—*a season pass to a theater* 戏院的定期入场券.

2 危机,(困难)状况[情况](critical position):—*Things have come to a pretty pass*. 事情已陷于相当大的困境中.

3 (尤指考试的)及格;《英》(大学中并非优等)普通考试及格.

4 〖剑术〗突刺(thrust).

5 (魔术的)手法;(催眠术的)动作.

6 〖橄榄球·足球等〗传球,运球.

7 〖扑克牌〗放弃,放弃叫牌机会.

bring...to pass 引起,发生:—*Her father's death brought a change to pass in her life*. 她父亲的死使她生活起了变化.

make a pass at《口语》对…献殷勤.

páss-bòok(*n.*)银行存折.

páss-kèy(*n.*)(1)私人的钥匙. (2)万能钥匙(master-key).

pássmàn(*n.*)《英》(大学)普通考试及格的学生.

pásswòrd(*n.*)(为辨别敌我的)口令.

:pass² [pɑːs;美+pæs] [pɑs, pæs] *n.* (pl. **-es**) **1** 隘口,山路小径(narrow passage through mountains):—*a hut on a pass* 隘口上的小屋(→图 MOUNTAIN). ✲

2 〖军〗打通关隘,狭窄的通路,(尤指河口可以航行的)水路. **3** (在水坝上特别为鱼能顺利往上跃而设的)鱼道.

sell the pass 出卖朋友,背叛事业(betray a cause).

pass·a·ble [páːsəbl;美+pǽs-] [ˋpæsəbl] *adj.* **1** 尚可及格的,相当不错的(that can pass muster, fairly good). **2** 可通行的,可通过的.

páss·a·bly *adv.*



pas·sa·ca·glia [pæ̀səkáːljə] [ˌpæsəˋkɑljə] *n.* 〖音乐〗帕萨卡利亚舞曲:起源于西班牙、意大利的3拍子缓慢器乐变奏曲,以一系列低调乐章为特征. [意大利语←西班牙语 *pasacalle*(*pasar* 通过+*calle* 街). 源于街头舞]

:pas·sage¹ [pǽsidʒ] [ˋpæsɪdʒ] *n.* **1** 通行,通过(passing).

2 经过,推移:—*the passage of time* 时间的流逝.

3 通行权(liberty or right to pass through):—*They gave us a free passage*. 他们给了我们自由通行权.

Pascal / 帕斯卡

帕斯卡的肖像(巴黎国立图书馆藏). 16岁时编写《圆锥曲线试论》,书中论及几何学的"帕斯卡定理". 1646年进行有关托里拆利真空(Torricelli vacuum)实验的追踪试验,证实了大气压力的存在. 1653年以《流体的平衡》等论文揭示出"帕斯卡原理",确立了流体静力学. 在数学界,是概率论的创始者之一,并归纳出数学归纳法的格式,发表"摆线一般论"的研究成果;关于二项式定理的"帕斯卡三角形",成为后人确定微积分公式的根据. 帕斯卡热衷于天主教禁欲主义的詹森主义(Jansenism),当詹森被视为异端时,帕斯卡为该派辩护,发表一连串公开评论的《致外省人书》,来攻击耶稣会. 此书简被誉为建立近代法语文体的名著. 在帕斯卡逝世后,《思想录》出版. 书中透彻的见解分析了人类的自我矛盾,其思想影响了法国的文艺、思想及现代的存在主义.

passerine / **雀形目鸟**

图中的五色雀是分布在欧洲和亚洲西部的雀形目鸟类，姿态可爱，叫声悦耳，多被饲养在笼子里．雀形目鸟的种类很多，占所有鸟类的半数以上．



4 航海(voyage)；渡航权；船[车]费：——*Have you booked your passage to London?* 你去伦敦的车票买了吗？
5（议案的）通过，议决（passing of a bill into law）：——*the passage of a bill* 议案的通过．
6（亦作 **passage-way**）通道，走廊(corridor)．
7［pl.］商谈，谈判，密谈．
8（亦作 **passage of** [**at**] **arms**）打斗，打架(fight)；论战：——*angry passages during the debate* 讨论中的激烈争论．
9（引用或摘录演说、作品的）一节，一部分(part of speech or literary work)：——*a passage from Shakespeare* 引用自莎士比亚中的一节．
bird of passage：→BIRD 候鸟．

pas·sage[2] [pǽsidʒ] [pæsɪdʒ] *vi.*〖骑马〗(马、骑手)用斜横步前进．
——*vt.* 使(马)以斜横步前进．

pas·sant [pǽsənt] [pæsn̩t] *adj.*〖纹〗(纹章或盾面上的动物)举起右前足向盾(或纹章)左上方行走步态的(→图 HERALDRY)．

Pas·schen·daele [pǽʃəndèil] [pæʃən,del] 帕森达勒：位于比利时西北部，在伊普尔(Ypres)的东佛兰德(Flanders E.)山脊．1917 年 11 月 6 日，第三次伊普尔战役结束时，被加拿大人所占领．

Passion Play / **基督受难剧**


在德国南部上阿默高(Oberammergau)表演基督受难剧的舞台．基督受难剧是取材于基督生涯的一种宗教剧，自 14 世纪到 16 世纪广泛地流行于欧洲．最初是在教会内举行，后来搬到街头广场表演，而且神职以外的一般平民也参加演出．上阿默高自 1634 年起为感谢基督救助他们去除瘟疫而开始上演此剧，而后每隔 10 年上演一次，一直到现在仍持续不断．

pas·sé [pǽsei] [pæse] *adj.*（阴性形式 **passée** [pǽsei][pæse]）**1** 已过盛年的(past the prime)．**2** 落伍的，旧式的(behind the times)．[法语]

passe·men·terie [pǽsməntri] [pæsməntrɪ] *n.*（佩戴在衣服上的）金、银做的饰物．[法语]

·**pas·sen·ger** [pǽsindʒə/-dʒər] [pæsn̩dʒɚ] *n.* **1** 乘客，旅客，船客：——*This bus can carry fifty passengers.* 这辆公共汽车可载 50 名乘客．**2**《口语》(队伍等的)无能者，累赘．
fóot-pàssenger(*n.*)徒步旅行者，步行者．
passenger pigeon 旅鸽(*Ectopistes migratorius*)：产于北美，以长距离飞行著名，今已绝种．





passion flower / **西番莲**
原产于巴西的多年生常绿性植物,学名为(*Passiflora coerulea*),开直径 8 厘米左右的花,丝状或管状副冠排成放射状,雄蕊 5 枚,雌蕊使花柱分成 3 个,果实可食用,俗称百香果.

passe-par·tout [pæ̀spaːtúː, pàːs-/-par-] [ˌpæspaˈtu, ˌpɑs-] *n.* **1** 万能钥匙(master key). **2** 照片、版画等作品的大小没有限定的一种画框. **3** 使玻璃和底板贴紧用的胶带. [法语=pass everywhere]

pass·er [páːsə/pǽsər, páːs-] [ˈpæsɚ, ˈpɑs-] *n.* 考试合格者,行人(one who passes).
pásser-bỳ (*n.*) 过路人,行人(one who goes past, esp. casually).

pas·ser·ine [pǽsəràin] [ˈpæsəˌraɪn] *adj.* 雀形目的(of the order Passeriformes).
——*n.* 雀形目鸟. ✽

pas·si·ble [pǽsibl] [ˈpæsəbl] *adj.* 〖神学〗感受性强的,易受感动的(capable of feeling or suffering).
pàs·si·bíl·i·ty *n.*

pas·sim [pǽsim] [ˈpæsɪm] *adv.* (用于书籍中,指成语、引喻等)到处可见(here and there, throughout). [拉丁语]

pass·ing [páːsiŋ; 美 + pǽs-] [ˈpæsɪŋ, ˈpæs-] *n.* **1** 通行,通过. **2** 议案通过;合格.
in passing 顺便(提起)(by the way).
——*adj.* **1** 通过的,路过的. **2** 一时的,短暂的(transient, fleeting). **3** 偶然的(incidental);粗略的,笼统的(cursory). **4** 合格的.
——*adv.* 《古》非常,很(very).
pássing-bèll (*n.*) 丧钟(报丧的教堂钟声),葬钟.
pássing-nòte (*n.*) 〖音乐〗经过音:在连续两个和声中插入旋律圆滑的非和声.

·**pas·sion** [pǽʃən] [ˈpæʃən] *n.* **1** 热情,激情(strong emotion):——*restrain one's passions* 抑制激情. **2** 激怒,忿怒:——*fly into a passion* 勃然大怒. **3** 恋情,情欲. **4** 狂热,热心(strong enthusiasm)〈*for*〉;喜爱之物,热爱的对象:——*He has a passion for skiing*. 他热衷于滑雪. / *Music is her passion*. 音乐是她所热爱的. **5** [P-]〖神学〗基督受难(Passion of Christ):基督在世的最后一周所受的痛苦,尤指钉在十字架上的痛苦;(《福音书》的)基督受难的故事;受难曲. ——*vi.* 《诗》充满[表达]情感、热情.
pás·sion·less *adj.* **pás·sion·less·ness** *n.*
passion flower 西番莲:西番莲属(*Passiflora*)花的通称,一般认为副花冠很像基督的荆棘花冠. ✽
pássion-frùit (*n.*) 西番莲果:西番莲的果实.
Passion Play 基督受难剧. ✽
Passion Sunday 受难主日:复活节前的第二个星期日,四旬斋节(Lent)中的第五个星期日.
Pássiontìde (*n.*) 受难节:复活节前的两周,即受难周与圣周.
Passion Week 救主受难周:自救主受难的主日开始的一周,或春季大斋四旬斋中的第五周.
[后期拉丁语 *passio*(←拉丁语 *pati* 经验,痛苦),“受难,(爱)情”之意. 希腊语 *pathos* 译语]

pas·sion·al [pǽʃənəl] [ˈpæʃənəl] *adj.* 热情的,激情的(of or marked by passion). ——*n.* 圣徒[殉教者]受难记(book of the sufferings of the saints and martyrs).

·**pas·sion·ate** [pǽʃənit] [ˈpæʃənɪt] *adj.* **1** 易怒的(easily moved to anger). **2** 热烈的:——*a passionate lover of music* 对音乐有狂热爱好的人. **3** (感情等)激烈的;(说话等)热情洋溢的(showing passion).
pás·sion·ate·ly *adv.* **pás·sion·ate·ness** *n.*

Pas·sion·ist [pǽʃənist] [ˈpæʃənɪst] *n.* 〖罗马天主教〗基督受难会,基督受难会修士. ▶ 基督受难会(Congregation of the Discalced Clerks of the most Holy Cross and Passion of our Lord Jesus Christ)是 1720 年左右在意大利创设的修道会,发誓尽力为基督而活,以纪念基督的受难.

·**pas·sive** [pǽsiv] [ˈpæsɪv] *adj.* **1** 被动的,消极的(suffering action, acted upon). **2** 不抵抗的,顺从的(offering no opposition):——*passive obedience* 默从. **3** 不活泼的(not active):——*a passive disposition* 不活泼的性情. **4**〖语法〗被动语态的,被动式的(←→active). ——*n.*〖语法〗=passive voice.
pás·sive·ly *adv.* **pás·sive·ness**, **pas·sív·i·ty** *n.*
passive debt 无利息负债.
passive resistance: →RESISTANCE.
passive voice〖语法〗被动语态(←→*active voice*).

Pass·o·ver [páːsòuvə/pǽsòuvər, páːs-] [ˈpæsˌsovɚ, ˈpas-] *n.* [加冠词 the]逾越节:犹太人尼散月(Nisan,在 4 月)的 14 日起连续 7 日,以色列人宰杀羊羔,并取血涂在左右的门框和门楣上. 因当夜耶和华要巡行埃及击杀埃及人的一切长子与头生的牲畜,惟以色列的居室有血为记号就越过去,不把灾降到他们身上,因此以色列人就设逾越节作为纪念日(〖圣〗《出埃及记》12). **Passover bread** [**cake**] 逾越节的食物:指逾越节期间以色列人所食用火烤的羊肉、无酵饼、苦菜等的食物.

pass·port [páːspɔːt/pǽspɔ̀rt, páːs-] [ˈpæsˌpɔrt, ˈpɑs-] *n.* **1** (出国时政府发给的)护照. **2** 通行[入场]证. **3** (旨在获得照顾、尊敬等的)手段(thing that ensures admission). [法语 *passeport*(*passer* 通过+*port* 港口),原意为“出入港许可证”]

:**past** [paːst; 美 + pæst] [pæst, pæst] *adj.* **1** 过去的,逝去的(gone by in time):——*His prime is past*. 他的全盛期已过去. **2** 刚过去的,最近的(just gone by):——*for the past three years* 最近三年间. **3** 前任的,原来的(relating to a former time):——*a past president* 前任总统[董事长]. **4**〖语法〗过去式时的,过去式的.
——*n.* **1** [通常加冠词 the]过去:——*memories of the past* 过去的回忆. **2** 过去发生的事,历史. **3** (个人的)过去,经历,来历不明的往事:——*a man with a past* 来历不明的人. **4** [通常加冠词 the]〖语法〗过去时态,过去时,过去式.
——*prep.* **1** (时间、年龄)超过…(beyond in time):——*an old man past seventy* 超过 70 岁的老人. **2** (空间上)越过…,在…之前:——*run past the house* 跑过家门前. **3** 超越(范围、程度),凌驾(beyond the range or compass of):——*be past belief* 无法相信. ——*adv.* 走过:——*hasten past* 急忙地走过.
past master (1)(合作社、协会等的)前任会长. (2)…的能手,专家(*in*, *of*).

pas·ta [pǽstə, páːs-] [ˈpɑstə] *n.* 帕斯塔面食:意大利食品中,用小麦粉做成的面食通称,如通心粉(macaroni)、意大利通心面(spaghetti)等.

·**paste** [peist] [pest] *n.*, *v.* (**pasted**; **pasting**) ——*n.* **1** 糨糊,黏合剂:——*paste for sticking paper* 粘贴纸张的糨糊. **2** (小麦粉、奶油等搅和的)面团. **3** 水果酱;鱼肉酱. **4** 糊状物:——*tooth paste* 牙膏. **5** (制陶用的)粘土(mixture of clay, water, etc.). **6** (人造宝石材料)铅质玻璃. ——*vt.* **1** 用糨糊粘贴(stick)〈*up*〉:——*paste up a notice on the wall* 把布告



Pasteur / 巴斯德
巴黎师范学院毕业后，1848 年担任第戎(Dijon)物理学校的教师，此后历任斯特拉斯堡(Strasbourg)大学、里尔大学、师范学院及巴黎大学教授，1888 年任巴斯德研究所的首任所长. 1848 年，发现酒石酸盐的立体异性体，1856 年受酿造业者的委托而开始研究发酵、腐败现象，发现了因乳酸菌及酵母菌引起的乳酸发酵及酒精发酵等，确立了食用醋的新工业制造法. 发明低温杀菌法，曾以实验证明否定了微生物的自然发生的学说，进而对家畜、人类的传染病预防法作研究. 1885 年制造狂犬病的疫苗成功，拯救了许多被狂犬咬伤的人.

贴在墙壁上. **2** 把…用糨糊张贴(*with*)：— *paste a wall with paper* 把纸贴在墙壁上. **3** 《俗》殴打(beat)；激烈地轰炸(bomb heavily).
pástebòard(*n.*)(1)厚纸，纸板. (2)扑克牌的纸牌，名片，车票. (3)[作形容词用]没有实质的，虚有其表的；人造的.
páste-dòwn(*n.*)粘贴在书籍封皮背面的纸.

pas·tel [pǽstəl, pæstél] [ˋpæstəl, pæsˋtɛl] *n.* **1** 粉笔：以胶水把粉彩颜料捏合成棒状的绘画材料. **2** 粉彩画. ✽ **3** [作形容词用]色彩柔和的，淡色调的(soft, subdued).
—*adj.* (色彩)轻淡的，粉彩画的.
pás·tel·list *n.*

pas·tern [pǽstən/-tərn] [ˋpæstɚn] *n.* **1** 骹：马蹄与球节之间的部分(→图 HORSE). **2** 其他动物相当于骹的部分.
pastern joint 骹关节.

Pas·ter·nak [pǽstənæk/-tər-] [ˋpæstɚ,næk] **Boris Leonidovich** ~ 帕斯捷尔纳克(1890～1960)：苏联小说家、诗人.

Pas·teur [pæstə́ː/-tə́ːr] [pæsˋtɝ] **Louis** ~ 巴斯德(1822～1895)：法国化学家、生物学家，细菌学的创始者，发明了狂犬病的预防接种. ✽
Pasteur effect 巴斯德效应.

pas·teur·ize, -ise [pǽstəràiz, pάːs-, pǽstʃə-] [ˋpæstə,vraɪz, ˋpɑs-, ˋpæstʃə-] *vt.* 以巴氏低热杀菌法杀菌：通常处理牛奶、葡萄酒等，以不太影响其成分的低热(55～60℃)方法来杀菌和防止发酵.
pàs·teur·i·zá·tion, -sá- *n.*

pas·tic·cio [pæstítʃou] [pæsˋtɪtʃo] *n.* (pl. **-cios**) = PASTICHE.

pas·tiche [pæstíːʃ] [pæsˋtiʃ] *n.* **1** 混合，混成作品(medley)；(尤指)混合画，集成曲. **2** (模仿他人的文学、美术等的)模仿作品.

pas·til [pǽstil] [ˋpæstɪl], **pas·tille** [pæstíːl] [pæsˋtil] *n.* **1** 薰香(small roll of aromatic paste). ✽ **2** (放入药剂等的)香锭，锭剂(lozenge).

·**pas·time** [pάːstàim；美 + pǽs-] [ˋpæs,taɪm, ˋpɑs-] *n.* 消遣，娱乐(recreation)；游戏，运动(game, sport)：— *Painting is my pastime.* 绘画是我的消遣.



pastil / 薰香
图为 19 世纪初陶制的香炉，香气可从小屋的烟囱散发出来. 现在常被人们使用的东方式香炉，比香木、香粉、线香更受人喜好.

Pas·ton let·ters [pǽstən] [ˋpæstən] 帕斯顿书信集：英国诺福克(Norfolk)郡的富豪巴斯顿家 1440～1486 年的私人书信集. 是了解英国在蔷薇战争时的风俗习惯及道德的宝贵历史文献.

pas·tor [pάːstə/pǽstər, pάːs-] [ˋpæstɚ, ˋpɑs-] *n.* **1** (监督并照料教会及信徒的)牧师(minister). ► 在英国则指非国教教会的牧师. **2** 精神上的指导者(person exercising spiritual guidance).
["精神上的牧羊人"之意. 源于拉丁语 *pastor*(牧羊)]

pas·to·ral [pάːstərəl；美 + pǽs-] [ˋpɑstərəl, ˋpæs-] *adj.* **1** 牧羊人的(of shepherds). **2** (土地)用于畜牧的(used for pasture). **3** 田园生活的，乡村的. **4** (诗等)描述田园生活的(portraying country life). **5** 牧师的(of a pastor).
—*n.* **1** 牧歌剧，牧歌，田园诗，田园画. **2** 〖音乐〗= pastorale. **3** 教会书信：主教给教区内的神职人员、信徒的书信.
pás·to·ral·ly *adv.*
pás·to·ral·ism *n.* 牧歌体，牧歌式；田园情趣.
Pastoral epistles[加冠词 the]教牧书信：保罗(Paul)写给提摩太(Timothy)和提多(Titus)的书信. 论述信徒当守之道、当守之本分及牧师职务责任的重大.
pastoral staff 主教权杖(crosier)

pas·to·ra·le [pæstərάːli] [,pæstəˋralɪ] *n.* (pl. **-rali**[-liː] [-lɪ], **-rales**)〖音乐〗**1** 以田园生活为主题的 16 世纪音乐剧，或为歌剧的先驱. **2** 通常为 6/8 或 12/8 拍子牧歌乐曲，长而单调的低音(drone)为其特征.

pastel / 粉彩画
法国印象派画家德加(Edgar Degas)所画的粉彩画《舞台上的舞娘》(1878，巴黎印象派美术馆藏). 粉彩画始于 15～16 世纪，为优雅的洛可可(Rococo)风格，18 世纪盛行于法国. 颜料的粉末近乎纯粹，能产生明亮、细腻的色彩，所以为印象派画家，特别是雷诺阿(Renoir)和德加所喜用.





pasture / **牧场**　瑞士格林德瓦德(Grindelward)牧场.

pas·tor·ate [pá:stərit; 美 + pǽs-] [`pastərɪt, `pæs-]*n.* **1** 牧师的职位[任期](pastor's (tenure of) office).
2 [集合名词]牧师团(body of pastors).

pas·try [péistri] [`pestrɪ] *n.* **1** 以面粉、油脂加水揉成的制点心用的面团. **2** 以 1 烘烤成的糕饼的通称,如馅饼(pies)、水果蛋糕(tart)等.
pástry-còok(*n.*)做 pastry 的人.

pas·tur·age [pá:stʃəridʒ; 美 + pǽs-] [`pastʃərɪdʒ, `pæs-] *n.* **1** 畜牧(业)(pasturing). **2** 牧草(herbage for cattle, etc.). **3** 牧场,牧草地(pasture-land).

***pas·ture** [pá:stʃə/pǽstʃər, pá:s-] [`pæstʃɚ, `pas-] *n.* **1** 牧场,牧草地. ✽ **2** 牧草.
—*vt.* **1** 放牧,使吃牧草. **2** 吃(牧草)(eat down).
—*vi.* 吃草(graze).
pás·tur·a·ble *adj.*

pas·ty[1] [pǽsti, pá:sti] [`pæstɪ, `pastɪ] *n.* 一种经过调味后不用模型而直接置于烤箱的肉馅饼.

past·y[2] [`peisti] [`pestɪ] *adj.* **1** 糊状的,糨糊似的(of or like paste). **2** 脸色发青的(of a pale complexion).

***pat**[1] [pæt] [pæt] *n.*, *v.* (**-tt-**)—*n.* **1** (用手等)轻抚,轻拍(stroke, tap):—*a pat on the head* 轻拍头部. **2** 轻拍声. **3** (轻拍作成的)小块:—*a pat of butter* 一小块奶油.
a pat on the back 激励,赞赏.
—*vt.* **1** (用扁平的东西)轻拍(strike gently);轻拍作成…形状:—*pat the paste into a flat cake* 将面团拍成扁平的饼. **2** (表示同情、赞成等)轻拍,轻抚(strike gently):—*She patted me on the shoulder.* 她轻轻拍了我的肩膀.
—*vi.* 轻拍(beat lightly)〈*on, upon*〉.
pat** a person **on the back (表示称许、赞成、激励等)轻拍某人的背.
[中世纪英语,可能为拟声语]

pat[2] [pæt] [pæt] *adv.* 适当地,恰时地(appositely, opportunely);中肯地,合适地. —*adj.* 适当地,恰时地(apposite, opportune).
stand pat 坚持,固守(方针、信念等)(refuse to change, stick to one's decision, etc.).

pat[3] [pæt] [pæt] *n.* 《澳俗》[用于下面短语中]
on** one's **pat 独立地,不借他人之力地,独自地(alone). ▶ 押韵俗语 on one's Pat Malone 的省略.

Pat[4] [pæt] [pæt] (作为昵称)爱尔兰人(Irishman).
[男子名帕特里克(*Patrick*)之略]

pa·ta·ca [pətá:kə] [pə`tɑkə] *n.* 澳元:澳门使用的货币单位,=100(avos).

Pat·a·go·ni·a [pæ̀təgóuniə] [ˌpætə`gonɪə] 巴塔哥尼亚:绵亘于阿根廷、智利的干燥台地.境内多湖泊、草原,盛产石油. ✽
Pàt·a·gó·ni·an *adj.*, *n.*
[源于土著名 *Patagon*]

***patch** [pætʃ] [pætʃ] *n.* (pl. **-es**), *v.* —*n.* **1** (衣服等的)补丁;(修补用的)金属片:—*put a patch on the trousers* 缝补裤子.
2 (裹伤的)绷带,膏药;护眼罩(pad worn to protect an injured eye):—*put a patch over the wound* 在伤口裹上绷带.
3 美人斑:17~18 世纪的妇女为增加美观,或掩饰痘疤而贴在脸上的小黑绸布.
4 斑点,斑纹(large or irregular spot on a surface):—*a dog with a white patch on its neck* 颈上有白色斑点的狗.
5 小块地,田地(piece of ground);田地上的农作物:—*a cabbage patch* 甘蓝菜田.
not a patch on 《口语》比…差得远,远不如(very much inferior to).
strike a bad patch 《英》倒霉(have a run of bad luck).
—*vt.* **1** 补缀,作为…的补片:—*patch an old coat* 补缀旧上衣.
2 拼凑(piece together, put together):—*patch bits of cloth together* 将碎布拼凑在一起.
3 (外表)出现斑点.
4 在(脸上)贴美人斑.
patch up (1)修补,修理(repair). (2)草率作成(put together hastily). (3)平定(事件、争吵等),平息(set to right).
pátch·y *adj.* **pátch·i·ly** *adv.*
pátch·i·ness *n.*
patch pocket(衣服的)贴袋.
patch test 斑贴试验:一种检验过敏实验,将涂上可疑药剂的布贴在皮肤上,除去后观察皮肤的反应.
pátchwòrk *n.* (1)拼缀手工制品. (2)拼凑物.

patch·ou·li [pǽtʃuli, pətʃú:li] [`pætʃulɪ, pə`tʃulɪ] *n.* **1** 广藿香(*Pogostemon cablin*):芳香植物.产于东印度群岛. **2** 广藿香油:采自广藿香草叶的香油.

pate [peit] [pet] *n.* 《古·口语》 **1** 脑袋,头(head). **2** 头脑.

pâ·té [pætei, pɑ́:-] [pæte, ˋpɑ-] *n.* **1** 绞成肉酱的食品. **2** (鱼、肉等做的)小馅饼.

pâté de foie gras 鹅肝饼:用肥鹅肝酱作成的馅饼,含多量脂肪的珍味品.[法语]

pa·tée [pɑ́:ti] [ˋpɑtɪ] *adj.* :→PATY.

pa·tel·la [pətélə] [pəˋtɛlə] *n.* (pl. **-lae**)〖解〗膝盖骨(knee-cap)(→图 SKELETON).

pa·tél·lar, **pa·tél·late** *adj.*

pat·en [pǽtən] [ˋpætn̩] *n.* **1** 圣饼盘:举行圣餐式时盛饼的盘子. **2** 薄而圆形的金属碟(thin circular plate of metal).

·**pa·tent** [pǽtənt;英+péi-] [ˋpætnt, ˋpe-] *adj.* **1** 取得专利的,特权的:——*a patent process* 专利的方法. **2** 《口语》新奇的,独特的;巧妙的(ingenious):——*a patent machine* 精巧的机械. **3** (门扉)打开的,敞开的(open). **4** 明显的(plain, obvious):——*It is patent to everbody that he is happy.* 他的快乐是大家有目共睹的. ——*n.* **1** ＝letters patent. **2** 专利,专利权:——*give a patent* 给予专利. **3** 专利品,专利的方法:——*This process is a patent.* 这个方法有专利权. **4** 特权,特征. ——*vt.* 取得…的专利(权):——*patent a new invention* 取得新发明专利.

pát·ent·ly *adv.* **pá·ten·cy** *n.*

letters patent〖英法律〗专利特许证:在一定期间内发明品的制作、使用和销售享有独占权,是由王室加盖关防的特许的公文.

patent leather:→LEATHER.

patent log:→LOG[1].

patent medicine(尤指标明处方的)专利成药.

Patent Office[加冠词 the]专利局.

pátent-ròll(*n.*)《英》全年(一年内)专利登记簿.

[古代法语 *letters patentes*←中世纪拉丁语 *litterae patentes*(专利权状). 源于拉丁语 *patere*(开放的)的现在分词 *patens*(语干 *patent-*)]

pat·ent·ee [pæ̀təntí:英+pèi-] [ˌpætn̩ˋti] *n.* 专利权所有人(taker-out or holder of a patent).

pa·ter[1] [péitə/-tər] [petɚ] *n.* 《英俗》父亲(father).

Pa·ter[2] [péitə/-tər] [petɚ] **Walter Horatio**～佩特(1839～1894):英国散文家、评论家. 著有《文艺复兴研究》(*Studies in the History of the Renaissance*, 1873)、《享乐主义者马里乌斯》(*Marius the Epicurean*, 1885)等书.

pa·ter·fa·mil·i·as [pèitəfəmíliæ̀s/-tər-] [petɚfəˋmɪlɪˌæs] *n.* 《〖罗马法律〗或戏谑》父亲,家长(head of a family).

pa·ter·nal [pətə́:nəl/-tə́:r-] [pəˋtɝnl] *adj.* **1** 父亲的(of the father);像父亲的(fatherly). **2** 父系的(related through the father). **pa·tér·nal·ly** *adv.*

pa·ter·ni·ty [pətə́:niti/-tə́:r-] [pəˋtɝnətɪ] *n.* **1** 父亲身份,父性(fatherhood). **2** 父系(one's paternal origin). **3** 作者(authorship);出处,来源(source).

pat·er·nos·ter [pæ̀tənɔ́stə/-tərnɑ́stər] [ˌpætɚˋnɑstɚ] *n.* **1** (拉丁语的)主祷文(the Lord's Prayer). **2** (念珠串里的)大珠子. ▶ 数念珠祈祷,如数到大珠则反复颂念主祷文. **3** (亦作 **paternoster line**)(每隔一定距离装有钓钩和铅锤的)隔钩钓绳. [拉丁语 *pater noster*(父亲们)]

·**path** [pɑ:θ;美+pæθ] [pæθ, pæθ] *n.* (pl. **paths** [-ðz;美+-θs] [-ðz, -θs]) **1** (踏硬的)路,小径;人行道:——*a path through the forest* 通过森林的小径. **2** 跑道(track):——*a bicycle path* 自行车跑道. **3** (人和物的)通道,前进的道路(line along with a person or thing moves):——*the moon's path round the earth* 月球绕着地球运转的轨道. **4** (思考的)途径;(人生的)方向,方针(course of action, line of conduct).

páth·less *adj.*

páthfìnder(*n.*)(1)领航机:比轰炸机先执行确认及指示轰炸目标位置的飞机.(2)领航机的驾驶员.

Pa·than [pətɑ́:n] [pəˋtan] *adj.* 帕坦人的. ——*n.* 帕坦人:居住在阿富汗东部、巴基斯坦西北以及印度半岛部分地区,操普什图(Pashtu)语.

·**pa·thet·ic** [pəθétik] [pəˋθɛtɪk] *adj.* 可怜的,悲哀的,悲惨的(exciting pity or sadness);感情的,情绪的(of the emotions):——*a pathetic story* 悲伤的故事. **pa·thét·i·cal·ly** *adv.*

pathetic fallacy[加冠词 the]感情的误置:指赋予自然现象或无生物以感情的表达法. the angry sea(怒海)等.

path·o·gen·e·sis [pæ̀θədʒénisis] [ˌpæθəˋdʒɛnəsɪs], **pa·thoge·ny** [pəθɔ́dʒəni/-θɑ́dʒ-] [pəˋθɑdʒənɪ] *n.* 发病机理,病因(mode of the development of a disease).

path·o·gen·ic [pæ̀θədʒénik] [ˌpæθəˋdʒɛnɪk] *adj.* 使生病的,成为病因的(capable of producing a disease).

pa·thol·o·gy [pəθɔ́lədʒi/-θɑ́l-] [pəˋθɑlədʒɪ] *n.* **1** 病理学. **2** 征候,症状(symptoms of a disease).

pa·thól·o·gist *n.* **path·o·log·i·cal** [pæ̀θəlɔ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-][ˌpæθəˋlɑdʒɪkl] *adj.*

pa·thos [péiθɔs/-θɑs] [ˋpeθɑs] *n.* (用于艺术、现实人生等)哀婉动人的性质,悲伤,哀愁(quality that excites pity or sadness).
[希腊语,"痛苦"之意]

·**pa·tience** [péiʃəns] [ˋpeʃəns] *n.* **1** 忍耐,忍受,耐心,耐性:——*with patience* 有耐心地. **2** 《英》〖扑克牌〗单人牌戏,给自己占卜.

have no patience with 对…没有耐心.

out of patience with 对…无法容忍,讨厌.

·**pa·tient** [péiʃənt] [ˋpeʃənt] *adj.* **1** 能忍的,耐得住的,有耐性的(having or showing patience):——*He is patient with*[*to, toward*]*others.* 他待人很宽厚. **2** 有毅力的,卖力的,勤勉的:——*a patient student* 勤勉的学生.

patient of 《古》对…能忍耐的(enduring with patience):——*be patient of hardships* 耐得住苦难.

——*n.* 病人,病患(person under medical treatment):——*examine a patient* 诊断病人.

pá·tient·ly *adv.*

[源于拉丁语 *pati*(经验,痛苦)的现在分词 *patiens*(语干 *patient-*)]


pat·i·na [pǽtinə] [ˋpætɪnə] *n.* **1** (古青铜器等的)绿锈,铜绿. ▶ 即使当装饰亦受到珍视. **2** (器具等经长期使用表面产生)光亮,光泽(gloss).

pát·i·nàt·ed [-nèitid] [-ˌnetɪd] *adj.*

pàt·i·ná·tion *n.*

pa·ti·o [pǽtiòu] [ˋpatɪˌo] *n.* (pl. **-os**) **1** (西班牙、拉丁美洲住宅的)内院. **2** (铺有地面的)露台,平台:与房子相连,可供户外活动或户外进餐的场所.[西班牙语]

Pat·more [pǽtmɔ:/-mɔr] [ˋpætmɔr] **Coventry Kersey Dighton**～帕特摩尔(1823～1896):英国的拉斐尔(Raphael)前卫派的诗人.



Patagonia / 巴塔哥尼亚

巴塔哥尼亚的高原. 为一海拔 1 000 米以下的波状台地,受凛冽西南风的影响,整个高原树木稀少,呈现一片干燥景象. 但是,沿着安第斯山脉的低地与峡谷,由于地处背风地带,风势较弱,所以成为一规模庞大的牧羊场. 自 1880 年起,开始发展牧羊业.



Pat·mos [pǽtmɔs/mɑs] [ˋpætmɑs] 帕特莫斯岛：爱琴海东南部的南斯波拉泽斯群岛的希腊属岛屿，据说使徒圣约翰(St. John)曾放逐于此，且曾看见神启示的异象. ✲

Pat·na [pǽtnə] [ˋpætnə] 巴特那：印度东部比哈尔(Bihar)邦首府.

Patna rice 巴特那米：巴特那产的细长米，现在美国等其他地区也有栽种.

pat·ois [pǽtwɑː] [ˋpætwɑ] *n.* (pl. **patois** [-wɑːz] [-wɑz]) **1** 方言，土语(regional dialect of the common people). **2** (特定集团的)专门用语，术语(jargon).

pa·tri·arch [péitriɑ̀ːk/-ɑ̀rk] [ˋpetrɪ,ɑrk] *n.* **1** (男性)家长，族长(father and ruler of a family or tribe). **2** [pl.]族长. (1)被认为是人类始祖的亚伯拉罕(Abraham)的祖先. (2)以色列人的祖先亚伯拉罕、以撒(Isaac)、雅各(Jacob). (3)被认为是以色列12部族始祖雅各的12个儿子. **3** 〖东正教〗宗主教：安提阿、亚历山大、君士坦丁堡、耶路撒冷等地主教. **4** 〖罗马天主教〗宗主教：在总主教(primates)、教省总主教(metropolitans)之上，教皇之下的高位主教. **5** (教派、学派等的)创始者，开山祖(founder). **6** 年高德劭者(venerable old man)；(某社会、团体等的)长老，元老(oldest living representative)〈*of*〉.

pa·tri·ár·chal *adj.*

pa·tri·ar·chate [péitriɑ̀ːkit/-ɑ̀r-] [ˋpetrɪ,ɑrkɪt] *n.* **1** 宗主教的职务[辖区，住宅]. **2** 族长的地位(rank of a tribal patriarch).

pa·tri·ar·chy [péitriɑ̀ːki/-ɑ̀r-] [ˋpetrɪ,ɑrkɪ] *n.* **1** 家长制，族长制. **2** 父系社会.

pa·tri·cian [pətríʃən] [pəˋtrɪʃən] *n.* **1** 贵族：与古代罗马的平民(PLEBEIAN)相对的世袭贵族，共和

Patmos / **帕特莫斯岛**

罗马时代的放逐执行地，95年左右使徒圣约翰由于受到罗马皇帝图密善(Domitianus)的迫害，而被流放至此. 该岛皆为石灰质且多山崖.

制初期为元老院议员、执政官、高级神职人员等所垄断. **2** 后期罗马帝政时期君士坦丁大帝封与功臣的称号，在意大利、非洲，以皇帝的代理官身份来统治的总督也曾受此封号. **3** 〖史〗中世纪意大利都市国家的贵族. **4** (一般)贵族. ——*adj.* **1** (古代罗马)贵族的(of the ancient Roman nobility)；(一般)贵族的(noble, aristocratic). **2** 出身高贵.

pa·tri·ci·ate [pətríʃiit] [pəˋtrɪʃɪɪt] *n.* **1** 贵族阶级[社会](aristocracy). **2** 贵族地位(rank of a patrician).

pat·ri·cide [pǽtrisàid] [ˋpætrɪ,saɪd] *n.* **1** 弑父(parricide). **2** 弑父者.

pàt·ri·cíd·al *adj.*

Pat·rick [pǽtrik] [ˋpætrɪk] **St.** ～圣巴特里克(389? ～461?)：爱尔兰的守护圣徒. 可能是出生于大不列颠岛的罗马人与凯尔特(Celt)人的混血儿，以传道士身份到爱尔兰. 传说他将爱尔兰岛上所有的蛇类驱走. 纪念日是3月17日.

Order of St. Patrick[加冠词 the]圣巴特里克勋位：1783年英国制定的骑士勋章.

St. Patrick's cross 圣巴特里克十字：白底红X形十字. 爱尔兰的国徽(→图 UNION).

pat·ri·mo·ny [pǽtriməni/-mòu-] [ˋpætrɪ,monɪ] *n.* **1** 世袭财产，祖传财产(property inherited from one's father or ancestors). **2** (教会等的)基本财产(endowment). **3** 遗产，继承[家传]物(heritage).

pàt·ri·mó·ni·al [-móuniəl] [-ˋmonɪəl] *adj.*

***pa·tri·ot** [péitriət, pǽt-/péit-] [ˋpetrɪət] *n.* 爱国者. **pá·tri·ot·ism** *n.*

[希腊语 *patriōtēs*(← *patrios* 先祖的 ← *patēr* 父)，"同国人"之意]

***pa·tri·ot·ic** [pèitriɔ́tik, pæ̀t-/pèitriɑ́t-] [,petrɪˋɑtɪk] *adj.* 爱国的，有爱国心的：——*a patriotic poem* 爱国诗.

pà·tri·ót·i·cal·ly *adv.*

pa·tris·tic [pətrístik] [pəˋtrɪstɪk] *adj.* 教父的(of the Fathers of the Church)，教父著作研究的，教父学的.

Pa·troc·lus [pətrɔ́kləs/-tróu-] [pəˋtrokləs] 〖希腊传说〗帕特洛克卢斯：特洛伊战争时的希腊勇士，阿喀琉斯(Achilles)的密友，被赫克托尔(Hector)所杀.

pa·trol [pətróul] [pəˋtrol] *n.*，*v.* (-ll-) ——*n.* **1** (士兵、警察等的)巡逻，巡查. **2** 巡逻队，巡查队；巡逻者，巡查者. **3** 巡逻船，侦察机. **4** 〖军〗侦察队. **5** (童子军、女童子军的)小队. ► 通常包括领队(patrol-leader)，由6人所组成.

——*vi.* 巡逻，巡查. ——*vt.* 巡逻(街道等).

patrol car 巡逻车.

patrólman (*n.*) 《美》巡逻警官，巡逻员，巡视者.

patrol wagon 《美》囚车(police van for prisoners).

[法语 *patrouiller*，原意为"在泥泞中行走，巡逻"]

***pa·tron** [péitrən] [ˋpetrən] *n.* (阴性形式 **patroness**) **1** 援助者，保护者：——*a patron of art* 艺术的赞助者. **2** 顾客，主顾，客人(customer)：——*a theater patron* 观众. **3** (通常 **patron saint**)守护圣徒：因守护他人、土地、事业等而受尊敬的圣徒. **4** 〖古罗马〗已被解放奴隶的旧主人；归附平民(CLIENT)的保护者. **5** (英)〖教会〗有权推举领俸禄神职人员的人.

pat·ron·age [pǽtrənidʒ; 美 + péi-] [ˋpætrənidʒ, ˋpe-] *n.* **1** 赞助,援助,保护,奖励(support, encouragement). **2**(顾客对商店的)惠顾,捧场(customer's support). **3**《英》神职授予权,(官职的)任命权(right of presentation to a benefice or office). **4** 恩赐的态度,施恩于人的神情(patronizing airs).

pa·tron·al [péitrənəl, pǽt-, pətróu-] [ˋpetrənl, ˋpæt-, pəˋtro-] *adj.* 守护圣徒的,庇护的;守护神的(of a patron saint).

pat·ron·ize, -ise [pǽtrənàiz; 美 + péi-] [ˋpætrən,aɪz, ˋpe-] *vt.* **1** 支援,保护,奖励(act as patron towards, support, encourage). **2** 以施恩惠的态度对待(treat condescendingly). **3** 光顾,惠顾.

pat·ro·nym·ic [pæ̀trənímik] [,pætrəˋnɪmɪk] *adj.* 取自父亲或祖先之名的(derived from the name of a father or ancestor).
——*n.* 取自父亲[祖先]名的名字. ▶ 以父亲[祖先]的名字为字尾或字首. 如 Robertson(= son of Robert).

pa·troon [pətrúːn] [pəˋtrun] *n.*〖美史〗(1850 年以前荷兰管辖下,在纽约州及新泽西州)拥有领地特权的地主.


pat·ten [pǽtən] [ˋpætn̩] *n.*〖史〗木套鞋:在泥泞地上行走时所穿的木底鞋套,鞋背上附有皮带,鞋底以椭圆形铁环作托架(→图 SHOE).

pat·ter[1] [pǽtə/-ər] [ˋpætɚ] *n.* **1**(某种职业、阶级的)行话,暗语(jargon). **2**(路边摊贩、游方郎中、魔术师等的)喋喋快语(oratory, speechifying). **3**《口语》闲聊. **4**(歌中的)快调插词(rapid speech introduced into a song).
——*vt.* 急促地重复(祷告等)(repeat in a rapid mechanical way).
——*vi.* 急促地说,流畅地说(talk glibly).
[源于 PATERNOSTER]

pat·ter[2] [pǽtə/-ər] [ˋpætɚ] *vi*(雨等)吧嗒吧嗒地响(make a rapid succession of taps);啪嗒啪嗒地跑(run with short quick steps). ——*vt.* 使啪嗒啪嗒地响,(使水等)哗啦哗啦地响. ——*n.* 啪嗒啪嗒的声音(quick succession of pats, taps).

·**pat·tern** [pǽtən/-ərn] [ˋpætɚn] *n.* **1** 模范,榜样(excellent example):——*She is a pattern of virtues.* 她是美德的楷模. **2**[作形容词用]模范的,理想的(perfect, ideal, model):——*a pattern wife* 模范太太. **3** 原型,雏形,模型(model):——*cut the cloth on a paper pattern* 依纸型裁剪衣服. **4**(地毯、壁纸、衣料等的)花样,图案:——*a beautiful pattern* 美丽的花样. ✿ **5**(事物、行动的)模式,方式(arrangement of things or actions):——*behavior patterns* 行动方式/*a pattern of life* 生活方式. **6**(服装、衣料等的)样本(sample):——*a bunch of patterns* 衣料样本集. **7**(衣料的)一件份. **8**(靶上的)子弹散布形状. **9**〖铸造〗(铸型的)模型.
——*vt.* **1** 模仿,仿造(model)(*after, on*):——*pattern one's dress after a Paris model* 模仿巴黎的新款式来做衣服. **2** 给…加花样.
páttern-wèlding (*n.*)花样焊接:交互焊接扭曲的铁或细长钢片所形成的花样.
[中古英语 *patron*←古法语 *patron*(守护者,原型)←拉丁语 *patronus*(←*pater* 父). 从 [pætrən] 变成 [pætərn] 始于 16 世纪左右]

pattern/ **花样、图案** 圣阿尔班斯(St. Albans)大教堂圣坛内雕饰细致的天花板.



Pat·ti [pǽti] [ˋpætɪ] **Adelina** ～帕蒂(1843～1919):意大利女高音歌唱家.

pat·ty [pǽti] [ˋpætɪ] *n.* **1** 小型馅饼(little pie or pasty). **2**《美》(碎肉作馅的)小馅饼(small flat cake of minced meat, etc.).
páttypàn (*n.*)烘焙馅饼的小平底锅.

pa·ty, pa·tée [pάːti] [ˋpɑtɪ] *adj.*〖纹〗(扇形十字架)从中心向顶端扩展成三角形的(→图 HERALDRY). [法语(*croix*) *pattée*,"动物张开脚的形式(十字)"之意]

pau·a [páuə] [ˋpauə] *n.* **1** 新西兰鲍鱼(*Paua irus*):产于新西兰的大型食用贝类. **2** 新西兰鲍鱼的贝壳,可做成珍贵的装饰品. **3** 以新西兰鲍鱼贝壳做成的钓钩.
[毛利语,"鲍鱼"之意]

pau·ci·ty [pɔ́ːsiti] [ˋpɔsətɪ] *n.* 少数,少量(smallness of number or quantity);不足,缺乏.

Paul[1] [pɔːl] [pɔl] **St.** ～保罗(? ～67?):又名扫罗(Saul),出生于小亚细亚的塔尔苏斯(Tarsus),具有罗马公民身份的犹太人. 原热心于犹太律法而逼迫基督徒,但自司提反(Stephen)为耶稣基督殉教后,很快悔改且相信基督教,成为外邦人的使徒,是第一位最伟大的传道者和神学家. 他的传道行踪记载于《圣经·使徒行传》里,他写给众教会的书信成为《新约全书》的一部分. 在罗马殉教,与使徒圣彼得(St. Peter)的纪念日同为 6 月 29 日. ✿

Paul[1]/ **保罗**
意大利文艺复兴时期雕刻家米开朗琪罗所雕刻的保罗像(西那教堂藏). 保罗提倡超越律法重视自由信仰的福音主义,在初期基督教史留下伟大的踪迹.



Paul[2] [pɔːl] [pɔl] 保罗(6位罗马教皇的名字). **1 Paul Ⅲ** 保罗三世(1468～1549):原名法尔内塞(Alessandro Farnese).在位 1534～1549 年,为文艺复兴时期的艺术保护者.1540 年承认耶稣会(Jesuits)的建立. **2 Paul Ⅵ** 保罗六世(1897～1978):原名蒙蒂尼(Giovanni Battista Montini),在位 1963～1978 年.

Paul[3] [pɔːl] [pɔl] 保罗一世(1754～1801):俄皇,在位 1796～1801 年,彼得三世(Peter Ⅲ)和叶卡捷琳娜(Catherine)二世的儿子,因拒绝逊位而被杀.

paul·dron [pɔ́ːldrən] [ˋpɔldrən] *n.*〖史〗肩甲,肩铠:保护肩头的装备(→图 ARMOR).

Pau·line [pɔ́ːlain] [ˋpɔlaɪn] *adj.* 圣保罗的(of St. Paul),保罗书信[教义]的. ——*n.* **1** (伦敦的)圣保罗学校(St. Paul's School)的学生. **2** 冠有 St. Paul 的许多教会的会员:——*the Pauline epistles* (《新约全书》的)保罗书信.

Paul Jones 一种换舞曲时跟着换舞伴的社交舞.

pau·lo-post-fu·ture [pɔ̀ːləpòustfjúːtʃə/-tʃər] [ˌpɔləˌpostˋfjutʃɚ] *n.*〖希腊语法〗将来完成时,将来完成式.
[近代拉丁语＝future a little after]

Paul Pry [prái] [ˋpraɪ] 好追根究底的人(inquisitive person).
[英国的喜剧作家普尔(J. Poole)作品(1825)中的人物]

paunch [pɔːntʃ; 美＋pɑːntʃ] [pɔntʃ, pɑntʃ] *n.* **1** 腹(belly, abdomen). **2** 大肚子(protruding belly). **3** 瘤胃(rumen)(→图 RUMINANT). ——*vt.* 剖腹取出内脏(disembowel).

pau·per [pɔ́ːpə/-pər] [ˋpɔpɚ] *n.* **1** 贫困者,穷人(very poor person);乞丐(beggar). **2**〖史〗(依据救济法案)领取救济金的人(recipient of poor-law relief). **3**〖法律〗(免除诉讼费用的)贫民. **páu·per·ìsm, pàu·per·i·zá·tion** *n.* **páu·per·ìze, -ise** *vt.*

Pau·sa·ni·as[1] [pɔːséinəs] [pɔˋsenɪəs] 保萨尼阿斯:公元前 5 世纪斯巴达的将军,公元前 479 年在普拉塔(Plataea)战争中指挥希腊军队打败波斯军队.

Pau·sa·ni·as[2] [pɔːséiniəs] [pɔˋsenɪəs] 保萨尼阿斯:2 世纪的希腊旅行家、地理学家.

·**pause** [pɔːz] [pɔz] *n.*, *v.* (**paused; pausing**) ——*n.* **1** 休止,暂停,休息;踌躇:——*make a pause* 休息. **2** 断句,句读,段落(break). **3**〖音乐〗延长符号(𝄐 或 𝄑). ***give pause to*** 使踌躇(cause to hesitate). ——*vi.* **1** 休止,等待(wait):——*He paused in front of the picture.* 他停留在那幅画的前面. **2** (在…地方)停顿,踌躇(linger)(*upon*):——*He paused upon the word.* 他在说话时停顿了一下.

pav·age [péividʒ] [ˋpevɪdʒ] *n.* 铺路(工程)(paving);〖英法律〗(公路的)铺路税,通行费(tax or toll towards the paving of streets).

pav·an(e) [pǽvən] [ˋpævən] *n.* **1** 孔雀舞:穿着华丽的衣裳,跳着优雅的 2 拍子舞曲,是一种 16～17 世纪的宫廷舞蹈. **2** 孔雀舞曲.

·**pave** [peiv] [pev] *vt.* (**paved; paving**) 铺路(cover with pavement):——*pave a road with stone* 用石头铺路. ***pave the way for*** [*to*] 为…开路,使…容易进行. **páv·io(u)r** [péivjə/-ər] [ˋpevjɚ] *n.*

pa·vé [pǽvei] [ˋpæve] *n.* **1** 铺路(pavement). **2** (整个金属底面)紧密地镶满宝石(setting of jewels placed close together).

·**pave·ment** [péivmənt] [ˋpevmənt] *n.* **1** 铺路:——*brick pavement* 铺砖. **2**《英》(铺好的)人行道;《美》车道. **3** 铺路材料. **4**〖动〗铺石般排列整齐的牙齿. **pavement artist**《英》(在人行道上以粉笔作画并收取费用的)街头画家.

Pa·vi·a [pəvíːə] [pəˋviə] 帕维亚:意大利北部伦巴第(Lombardy)的城镇,伦巴第王国的古都.1525 年法王弗朗西斯一世(Francois Ⅰ)在此被神圣罗马帝国查理五世(Charles Ⅴ)的军队所击溃而被捕.

pa·vil·ion [pəvíljən] [pəˋvɪljən] *n.* **1** (尖顶)大帐篷(large tent). **2** (公园、庭园等的)亭子;《英》(板球竞赛场的)观众[选手]席. **3** (医院的)分栋(detached building at a hospital) **4**〖建〗建筑物装饰用的突出部分(projecting subdivision of a building). **5** (博览会的)展馆,临时帐篷(temporary stand at an exhibition). **6** 底层:钻石型宝石的腰围(girdle)以下的部分(→图 GEM). ——*vt.* 以大型帐篷覆盖,在…搭设帐篷.
[拉丁语 *papilio*(蝶,帐篷)]

Pav·lov [pǽvlɔf/-lɔːf] [ˋpævlɔf] **Ivan Petrovich** ～巴甫洛夫(1849～1916):俄国生理学家,1904 年获诺贝尔医学奖,以研究条件反射而闻名.

Pav·lo·va[1] [pǽvlouvə, -ˊ-] [ˋpævlovə, pævˋlovə] **Anna Matveevna** ～ 巴甫洛娃(1885～1931):苏联芭蕾舞蹈家. ✽

pav·lo·va[2] [pævlóuvə] [pævˋlovə]《澳·新西兰》(有奶油等装饰的)砂糖搀蛋白制成的糕饼(meringue cake).[源于 PAVLOVA[1]]

pav·o·nine [pǽvənàin] [ˋpævəˌnaɪn] *adj.* 孔雀(似)的(of or like a peacock).

·**paw** [pɔː] [pɔ] *n.* **1** (动物有爪的)脚掌:——*a cat's paw* 猫的脚. **2**《口语》(人的)手(person's hand). **3** (由动物腿剥取的)毛皮(fur from the lower part of an animal's leg). ——*vt.* **1** (动物)用前脚抓[扒](地面)(strike with hoofs). **2**《口语》笨拙地处理,粗鲁地处理. ——*vi.* (马等)用前蹄踢地(strike the ground with hoofs).

pawk·y [pɔ́ːki] [ˋpɔkɪ] *adj.*《苏格兰·英方言》狡猾的,奸诈的(sly, cunning);机警的(shrewd);冷面幽默的(dryly humorous).
páwk·i·ly *adv.* **páwk·i·ness** *n.*

pawl [pɔːl] [pɔl] *n.* **1** 棘爪:防止齿轮逆转的制动器. **2**〖海〗(绞盘(capstan)或锚机(windlass)的)掣爪,制轮具(→图 WINDLASS).
——*vt.* 用制轮具停止.

pawn[1] [pɔːn] [pɔn] **1**〖国际象棋〗兵,卒(→图 CHESS). **2** (被人使唤的)爪牙.[英法语 *poun*←中世纪拉丁语 *pedo*(←拉丁语 *pes* 脚),"步兵"之意]

pawn[2] [pɔːn] [pɔn] *n.* **1** 典当,担保(pledge). **2** 人质. **3** 抵押(state of being pledged). **4** 质押——*vt.* **1** 典当. **2** (以生命、名誉等)保证(pledge).
páwnbròker (*n.*) 典当商,当铺老板. **páwnbròking** (*n.*) 典当业. **páwnshòp** (*n.*) 当铺. ✽
páwntìcket (*n.*) 当票.

pawn·ee[1] [pɔːníː] [pɔˋni] *n.* 收当人,质权人(person with whom a pawn is deposited).

Paw·nee[2] [pɔːníː] [pɔˋni] *n.* **1** [the Pawness]波尼族:原居于美国内布拉斯加州,现则移住俄克拉何马州的北美印第安人. **2** 波尼族的人.

paw-paw [pɔ́ːpɔː] [ˋpɔpɔ] *n.*:→PAPAW.

pax [pæks] [pæks] *n.* **1** 圣像牌:画有耶稣基督钉在十字架上图案的圣牌,弥撒时信徒与神父均吻之. **2** 和平之吻(kiss of peace). **3**《英学生俗》[用于感叹词]安静(peace);停战,言归于好(truce).
pax vobis 愿你平安!(peace to you).
Pax Britannica 英国统治下的和平(peace imposed by British rule).
Pax Romana 古罗马统治下各民族的和平.
[拉丁语,"和平"之意]

Pax·ton [pǽkstən] [ˋpækstən] **Sir Joseph** ～帕克斯顿(1801～1865):英国建筑家、园艺家.1851 年曾为伦敦的海德公园(Hyde Park)万国博览会设计建造组合式的"水晶宫"(the Crystal Palace).

:**pay**[1] [pei] [pe] *v.* (**pays; paid; -ing**) ——*vt.* **1** 支付(借款、工资、代价等):——*pay 5 pounds for a hat* 付了 5 镑买一顶帽子/*pay him good wages* 付给他优厚的工资. **2** (工作)有益…,合算:——*The job won't pay you.* 那个工作对你来说划不来. **3** 产生利益(yield adequate return to):——*It will pay you to have a talk with him.* 和他谈话,对你有益. **4** 给予(注意、敬意等)(render);访问:——*He paid no attention to the notice.* 他没注意到那个布告. / *pay him a visit*＝*pay a visit to him* 拜访他. **5** 报答,回报(reward):——*pay kindness with evil* 以怨报德. **6** 受(惩罚):——*pay the penalty* 受惩罚. ——*vi.* **1** 支付,付款(hand over money):——*When will you pay.* 你何时付款. **2** 划算,有利,值得(be profitable):——*Honesty doesn't always pay.* 诚实并不见得一直都是有利的. **3** 遭报应,偿还:——*You will have to pay for your foolish conduct.* 你将因愚蠢行为而受到报应.
pay away〖海〗将(绳索)缓慢放出.
pay back (1)偿还. (2)报复.
pay for (1)付出…的价钱[代价],偿付(hand over the price of, bear the cost of). (2)受…惩罚,报应(be punished for).


Pavlova[1] / 巴甫洛娃

芭蕾舞剧《天鹅之死》中的巴甫洛娃.巴甫洛娃在皇家舞蹈学校求学期间就已在马林斯基剧场参加演出,并以精湛的舞技而博得好评.1913 年她离开俄国,开始到世界各地巡回演出.



pawnshop / 当铺

意大利当铺以三个金色球为招牌源于佛罗伦萨(Florence)大银行家美第奇(Medici)的家徽.美第奇家族早期时,常于屋外悬挂着七颗黄金球,之后就把它当作家徽.







pea / 豌豆
栽培于园圃的蔓生性植物，通常在春天开花，花冠蝶形，色白或紫，果实为荚果，种子及嫩荚可供食用．茎与叶可制肥料，或作家畜饲料．

pea / 山黧豆
是豆科植物中的一属，虽然和豌豆一样结有豆荚，但不能食用，仅作观赏用．

pay in 存款．
pay off (1)(借款等)还清．(2)付完薪资后即予解雇．(3)产生好结果，成功(yield good results，succeed)．(4)〚海〛(船)转向下风；(船首)迎向下风．
pay** one's **way 不负债(not get into debt)．
pay out (1)支付．(2)惩罚(punish)；复仇(have revenge on)．(3)＝pay away．
pay up (账款等)付清．
put paid to 《口语》解决．
——*n*. **1** 付款(payment)；工资，报酬，薪水(wages)：——*the weekly pay* 周薪．
2〚采矿〛〚作形容词用〛(含有贵金属、矿物)值得开采的．
in the pay of (被人)雇用(employed by)．
páy-as-you-èarn (*n*.)《英》(税捐的)按收益征收税项．(略：P. A. Y. E.)
páy-bèd (*n*.)(医院的)收费病床．
páy-dày (*n*.)(1)发薪日．(2)《英》〚股票交易〛交割日，支付日：股票交易时一手交股票一手付款的日子．
pay dirt 《美》(1)值得开采的矿区(ground worth working for ore)．(2)有利的发现[收获]．
pay envelope 《美》＝pay packet．
paying guest 房客．
páylòad (*n*.)〚商〛收费[商务]载重(如乘客、货物、邮件等)．
páymàster (*n*.)会计，工薪出纳员，主计官．
Pȃymaster-Géneral (*n*.)《英》财政部主计长：掌管政府收支的内阁大臣．
páy-òff (*n*.)《俗》(1)发薪日．(2)支付(薪水等)．(3)结局．(4)(事故等的)高潮．
pay packet 《英》薪水袋．
páy-ròll (*n*.)薪水册．
pay slip 薪资明细表．
pay station 《美》公用电话．
pay-TV 须缴费才可收看的电视频道(节目)(亦作 **pay cable**)．
[古法语 *payer*←拉丁语 *pacare*(←*pax* 和平)"使镇静"之意]

pay² [pei] [pe] *vt*.〚海〛(为防水而在船底和船板等缝隙处)涂上焦油或沥青(smear with tar or pitch)．

pay·a·ble [péiəbl] [peəbl] *adj*. **1** 应付的(that must be paid，due)．**2** 可支付的(that may be paid)．**3** (矿山等)可获利的(profitable)．

P.A.Y.E. 《略》pay-as-you-earn《英》(税捐的)按收益征收的税项．

pay·ee [peiíː] [peˋi] *n* 收款人(person to whom payment is made)．

Paym. 《略》paymaster．

*****pay·ment*** [péimənt] [pemənt] *n*. **1** 支付，缴纳(paying)：——*payment in part* 部分支付，定金支付．
2 付款金额(amount paid)：——*the first payment* 第一次付款金额．
3 报酬，回报：——*She gave me this book in payment for my help*．她为了感谢我对她的帮助送我这本书．

pay·nim [-péinim] [ˋpenɪm] *n*.《古》异教徒(pagan)，(尤指)伊斯兰教徒(Muslim)．

pa·zazz [pəzǽz] [pəˋzæz] *n*.《美俗》**1** 活力(vigor)，精力(bounce)：——*She's a singer with a lot of pazazz*．她是一位精力充沛的歌手．**2** 华丽，高贵，豪华．[可能是拟声语]

P.B.I. 《略》poor bloody infantry《英口语》(可怜而身上沾满血的)步兵部队．

P.B.S. 《略》《美》Public Broadcasting Service．(美国)公共广播公司．

P.B.X. 《略》〚电信〛private branch exchange 专用交换机(设备)；私设的自动交换台．

p.c. 《略》**1** per cent 百分比．**2** postcard 明信片．

P.C. 《略》**1** police constable 警员．**2** Privy Council 枢密院．**3** Privy Councillor 枢密院顾问官．

P.C.E. 《略》personal consumption expenditure 个人消费支出．

p.c.u. 《略》passenger car unit(测定道路容纳量时的)汽车单位．

pd. 《略》paid 已付清．

p.d.q. 《略》pretty damn quick《俗》马上．

pdr 《略》pounder．

P.D.S.A. 《略》People's Dispensary for Sick Animals 人民兽医药房．

p.e. 《略》personal estate 动产．


P.E. 《略》physical education 体育．

*****pea*** [piː] [pi] *n*. **1** 豌豆(*Pisum sativum*)．✽ **2** 类似豌豆的豆科植物通称．✽ **3** (棒球、高尔夫球的)球．**4**《稀有用法》子弹，枪弹，弹子．▶ 黑社会所用的黑话．
as like as two peas 酷似，一模一样．
everlasting pea 广叶山黧豆(*Lathyrus latifolius*)；豆科山黧豆属的多年生植物，开多种颜色的花．
green peas 青豌豆．
péa-grèen (*n*.)青豌豆色，黄绿色．
péanùt *n*. (1)落花生(*Arachis hypogaea*)：原产于非洲西部、西印度群岛的豆科一年生草本植物．(2)落花生的种子，花生仁．
peanut butter 花生油．
péa-shòoter (*n*.)射豆枪：利用空气压力将晒干了的豆子发射出去的玩具枪．
pea soup(1)(尤指用干燥的)豌豆煮的汤．(2)(雾像豌豆汤一样)黄色浓密．
péa-sòuper (*n*.)《口语》黄色浓雾(thick yellow fog)．**sweet pea**：→SWEET．
[由 PEASE 的(作复数用)逆成而来]

:peace [piːs] [pis] *n*. **1** 和平(freedom from war)：——*world peace* 世界和平．
2 和平条约：——*sign the peace* 签署和平条约．
3 和解．
4〔通常加冠词 the〕治安，社会秩序：——*the king's* [*queen's*] *peace*(依法保障的)公共治安/*maintain* [*distrub*] *the public peace* 维持[扰乱]治安．
5 平静，平稳(quiet)；平安，安心(mental calm)：——*peace of mind* 心情平静．
at peace (1)和平地．(2)(与…)和好(not a strife)〈*with*〉．
hold** one's **peace 保持缄默(keep silence)．
keep the peace 维持治安(prevent or refrain from strife)．
make** one's **peace (与…)和好，和解(become reconciled)〈*with*〉．
make peace 和解，使和解．
breach of the peace：→BREACH．
commission of the peace：→COMMISSION．
justice of the peace：→JUSTICE．
officer of the peace 保安官，警官．
péacemàker (*n*.)调停者，仲裁人．
péace-òffering (*n*.)(1)和解的礼物．(2)〚圣〛对神表示感谢的祭品．
péace-pìpe (*n*.)＝CALUMET．
peace-time (*n*.)平时，和平时期(period when a country is not at war)．
[英法语 *pes*，古法语 *pais*←拉丁语 *pax*]



peach¹ / 桃子
果实多肉，味甘酸可食用，温带地区皆有栽种.



peacock¹ / 孔雀
图为印度孔雀，其翼长约 50 厘米，体型较东南亚产的孔雀稍小. 孔雀现在虽属观赏用的鸟类，但在 16 世纪发现美洲大陆后将火鸡传到欧洲之前，均供作食用.

peace·a·ble [pí:səbl] [ˋpisəbl] *adj.* **1** 爱好和平的，温和的 (disposed or tending to peace). **2** 太平的，和平的，平静的 (free from disturbance, peaceful).

péace·a·ble·ness *n.* **péace·a·bly** *adv.*

·**peaceful** [pí:sfəl] [ˋpisfəl] *adj.* **1** 和平的，平静的 (belonging to a state of peace)：——*a peaceful life in the country* 乡下的平静生活. **2** 不扰乱和平的，太平的 (not violating peace)：——*peaceful uses of atomic energy* 原子能的和平用途.

péace·ful·ly *adv.* **péace·ful·ness** *n.*

·**peach**¹ [pi:tʃ] [pitʃ] *n.* (pl. **-es**) **1** 桃子 (*Prunus persica*)：中国原产的蔷薇科落叶性乔木. ✿ **2** 桃子的果实. **3** ＝peach-color 粉红色，桃色. **4** 《俗》极佳［绝色］的人［物］，迷人的女子 (attractive young woman).

péach·y *adj.* 桃色的，桃子似的.
péach-blòw (*n.*) (1) (淡) 紫红色. (2) 紫红色陶器用的釉药.
pèach-brándy (*n.*) 用桃汁作成的白兰地.
péach-còlor (*n.*) 桃色.
péach-còlored (*adj.*) 桃色的.
［拉丁语 *persicum*(*malum*)，"波斯的(苹果)"之意］

peach² [pi:tʃ] [pitʃ] *vi.* 《口语·古》告密，告发 (同谋者) (inform) (*against*, *on*).

·**pea·cock**¹ [pí:kɔ̀k/-kɑ̀k] [ˋpi,kɑk] *n.* **1** 雄孔雀；(一般的) 孔雀；(尤指印度原产的) 印度孔雀 (*Pavo cristatus*)：——(*as*) *proud as a peacock* 骄傲如孔雀. ✿ **2** 追求虚荣的人. **3** 孔雀斑蛱蝶 (*Nymphalis io*)：蛱蝶科后翅有瞳孔斑的蝴蝶. ——*vi.* 得意洋洋，炫耀 (make display)；装模作样地走.

péa·còck·er·y *n.* 炫耀；浮华服饰.
péa·còck·ish *adj.*
peacock blue (像孔雀颈部的羽毛般) 蓝绿色，富光泽的孔雀蓝.
péacock-còal (*n.*) 绿紫色的煤.
péacock-thròne (*n.*) 孔雀王冠：印度德里 (Delhi) 历代国王的王冠，如孔雀开屏状，镶满宝石.

Pea·cock² [pí:kɔk/-kɑk] [ˋpikɑk] **Thomas Love** ～皮科克 (1785～1866)：英国的讽刺小说家.

pea·fowl [pí:fàul] [ˋpi,faul] *n.* 孔雀 (peacock, peahen).

pea·hen [pí:hèn] [ˋpi,hɛn] *n.* 雌孔雀 (female of the peacock).

pea-jack·et [pí:dʒæ̀kit] [ˋpi,dʒækɪt] *n.* 水兵夹克：前襟有双排扣，以粗纺毛料制成的短外套.


·**peak**¹ [pi:k] [pik] *n.* **1** 巅，山峰 (pointed top)：——*go up to a mountain peak* 登上山顶 (→图 MOUNTAIN). **2** (胡子、头发等的) 尖端 (point)：——*the peak of a beard* 胡子的尖端. **3** 绝顶，最高点：——*at the peak of his career* 在他人生的巅峰时期. **4** 帽舌 (projecting part of the brim of a cap). **5** 〖海〗(船头、船尾的) 狭窄部分，(尤指) 船舱 (forepeak)；纵帆的尖端 (→图 SAIL¹).
——*vt.* 〖海〗直竖 (纵帆斜桁)；立桨.
［可能源于方言 *picked* (尖锐的) 的异形 *peaked* 的逆成］

peak² [pi:k] [pik] *vi.* 衰弱，憔悴 (waste away).

peaked [pi:kt/pí:kid] [ˋpikɪd] *adj.* 消瘦的，憔悴的 (thin, pinched).

péak·y *adj.* 衰弱的，消瘦的 (sickly, puny).

Peak³ [pi:k] [pik] (亦作 **the Peak District**) 皮克：英国英格兰德比郡 (Derbyshire) 西北部的丘陵地带. ✿



Peak³ / 皮克
位于英格兰德比郡丘陵地带的肯德斯考特 (Kinder Scout)，当地由于受到水的侵蚀作用而形成许多奇岩洞穴，是人们郊游、探险、露营的好去处.

peal [piːl] [pil] *n.* **1** 响亮的钟声(loud ringing of bells);(符合音乐调子的)一组钟声. **2** 一组钟(set of bells). **3** (雷、笑声等)洪亮的响声(loud volley of sound). —*vt.* 使(钟等)鸣响(utter sonorously):—*peal the bells of a church* 敲响教会的钟. —*vi.* 钟响,轰鸣.

·**pear** [pɛə/pɛər] [pɛr] *n.* **1** 梨(*Pyrus communis*):蔷薇科梨属的落叶木本植物. ✽ **2** 梨树果实. **3** 结有类似梨果实的树木.
alligator pear:→ALLIGATOR.
avocado pear:→AVOCADO.
prickly pear:→PRICKLY.

·**pearl** [pɜːl/pɜːrl] [pɝl] *n.* **1** 珍珠. ✽ **2** =mother of pearls. **3** 珍贵物品(precious thing);典范,好榜样(finest example):—*a pearl among women* 女性的典范. **4** (露珠、泪水、牙齿等)似珍珠之物:—*pearls of tears* 泪珠. **5** 圆形小颗粒(small fragment of various substances):—*pearls of coal* 煤粒. **6**〖印刷〗珠型铅字:介于红玉铅字(ruby)和钻石铅字(diamond)之间的5点铅字. **7** 珍珠色.
cast pearls before swine 《谚》对牛弹琴. —*vt.* **1** 镶嵌珍珠(或类似物). **2** 使呈珍珠色,做成珍珠状. **3** 把(大麦等)变成小粒(reduce to small rounded grains).
—*vi.* **1** 成珍珠般的小珠子. **2** 采珍珠.
—*adj.* 珍珠色的.

pearl / **珍珠**
珍珠的产生是因贝类体内进入异物,贝类肌体受到刺激后,由外套膜分泌出以碳酸钙为主要成分的珠状小颗粒.色白如银,清丽可爱,为珍贵的装饰品,并可入药.图为养殖珍珠闻名于世的日本英虞湾珍珠养殖场,湾内浮在水面的木筏下悬吊着母贝的养殖筐.

pear / **梨**
希腊诗人荷马的诗中曾提及梨,在温带果树中梨的种植历史最悠久.



mòther-of-péarl (*n.*):→MOTHER[1].
péarl-àsh (*n.*)珍珠灰,粗制碳酸钾.
péarl-bàrley (*n.*)磨成小颗圆粒的(大)麦.
pearl button 以贝壳的珍珠层制成的纽扣,贝壳纽扣.
péarl-dìver (*n.*)采珠母贝的潜水人.
péarl-fìsher (*n.*)采珍珠的人.
pear oyster 珠母贝:珠母科(Pteriidae)海产双壳贝类的通称.
péarl-pèrch (*n.*)珍珠鲈:产于澳大利亚东海岸的一种食用鱼(*Glaucosoma scapulare*).
péarl-shèll (*n.*)=pearl oyster.
[古法语 *perle*←古罗曼语 **perla*,可能源于拉丁语 *perna*(脚)的指小词 **pernula*."羊脚形的贝类"之意]

Pearl Har·bor 珍珠港:美国夏威夷州瓦胡(Oahu)岛檀香山(Honolulu)西方的港湾,为美国海军基地,1941年12月7日遭日本军队偷袭.

pearl·ite [pɜ́ːlait/pɜ́ːr-] [ˋpɝlaɪt] *n.*〖地〗珍珠岩.〖冶金〗珠光体.

pear·ly [pɜ́ːli/pɜ́ːrli] [ˋpɝlɪ] *adj.* **1** 珍珠似的(resembling a pearl). **2** 用珍珠装饰的(adorned with pearls).
pearly king 《英》穿着饰有贝壳纽扣衣服的商人.
pearly queen 《英》pearly king之妻.

pear·main [péəmein, pɜ́ː-/péər-, pɜ́ːr-] [ˋpɛrmen, ˋpɝ] *n.* 苹果的一种.
[可能源于意大利地名帕尔马(*Parma*)的古罗曼语形 **parmanus*]



peat/泥炭 爱尔兰人挖掘泥炭的情形.



Pear·son [píəsən/píər-] [ˋpɪrsn̩] **Lester Bowles** ～皮尔逊(1897～1972):加拿大政治家、总理(1963～1968).

Pea·ry [píəri] [ˋpɪrɪ] **Robert Edwin**～皮里(1856～1920):美国极地探险家、军人. 1909 年 4 月 6 日到达北点.

·**peas·ant** [pézənt] [ˋpeznt] *n.* **1** 农夫,佃农(small farmer):—*a group of peasants* 一群佃农. **2** 乡下人(countryman).
péas·ant·ry *n.* [加冠词 the][集合名词]佃农,佃农阶级.

pease [pi:z] [piz] *n.* 《古》[集合名词]豌豆(peas). **péasecòd** (*n.*)《古》豌豆荚(pea-pod).
péase-pùdding (*n.*)用豆粉、蛋等做的豆粉布丁.
[古英语 *pise*, pl. *pisan*(豆)←拉丁语 *pisum*←希腊语 *pison*]

peat [pi:t] [pit] *n.* **1** 泥炭:沼泽地自然堆积的植物经部分分解、炭化后的物质,可做燃料. ✿ **2** (作燃料用的)泥炭块. **péat·y** *adj.*
péat-bòg (*n.*)泥炭沼,泥炭地. **péat-rèek** (*n.*)(1)泥炭的烟. (2)以泥炭为燃料蒸馏而成的威士忌.

peau-de-soie [pòudəswá:] [ˌpodəˋswa] *n.* 双面的厚丝绸料子.
[法语,"丝般肌肤"之意]

·**peb·ble** [pébl] [ˋpebl] *n.* **1** (自然作用所形成的)小砾石:—*pebbles on the shore* 岸边的小砾石. **2** (用作眼镜镜片的)无色透明水晶,水晶制的镜片. **3** (在溪流中所发现小砾石状的)玛瑙,(尤指)英国苏格兰出产的玛瑙(Scotch pebble). **4** 粗面皮:皮面粗糙凹凸不平的鞣皮. **péb·bly** *adj.*
pébble-dàsh (*n.*)外墙以灰泥镶嵌小砾石的修饰工程.


pe·can [pikǽn, -ká:n] [pɪˋkæn, -ˋkan] *n.* **1** 美洲一枝黄花,美洲胡桃(*Carya illinoensis*):美国密西西比河流域所产的胡桃科一枝黄花(*pecan*)属落叶乔木,结有类似橄榄的芳香果实. ✿ **2** 美洲一枝黄花的果实.

pec·ca·ble [pékəbl] [ˋpekəbl] *adj.* 易犯罪[过错]的(liable to sin). **pèc·ca·bíl·i·ty** *n.*

pec·ca·dil·lo [pèkədílou] [ˌpekəˋdɪlo] *n.* (pl. **-loes**, **-los**)轻罪,小过失(trifling offence).

pec·cant [pékənt] [ˋpekənt] *adj.* **1** 有罪的,邪恶的(sinning). **2** 〖医〗患病的(morbid);引起疾病的(inducing disease). **péc·can·cy** *n.*

pecan / 美洲一枝黄花
长约 3 厘米的椭圆形果实呈尖端状,表面光滑,果核内有核仁,营养价值颇高,可食用. 大多长成直径1.8米、高 45 米以上的大树.



pec·ca·ry [pékəri] [ˋpekərɪ] *n.* 西貒:中南美洲所产西貒属(*Tayassu*)群居性动物的通称. ✿

pec·ca·vi [peká:vi] [pɪˋkevaɪ] *n.* 忏悔(confession of guilt).
[拉丁语=I have sinned]


pêche mel·ba [pèiʃ, pèʃ] [peʃ, ˋpeʃ] 冰桃草莓酱果冻:一种用冰淇淋和桃子所制成的甜点.
[法语=peach Melba. 源于澳大利亚女高音歌唱家梅尔巴(Dame Nellie MELBA)之名]

peccary / 西貒
图为由肩部到头部有白色带状鬣毛的白领西貒. 栖息于北美南部至南美巴塔哥尼亚南部的森林地带,成群活动. 此外白唇西貒则分布于墨西哥南部至巴拉圭地区一带.

peck¹ [pek] [pɛk] **1** 配克:谷物等干量单位,=2 加仑(gallon),1/4 蒲式耳(bushel),8 夸脱(quart). **2** 一配克量. **3** 多量(large number, amount):—*a peck of troubles* 许多麻烦.

·**peck**² [pek] [pɛk] *vt.* **1** (用喙)啄(strike with the beak);啄出〈*out*〉. **2** 啄穿:—*peck a hole* 啄洞. **3** (用十字镐等尖物)破碎(break)〈*up*, *down*〉. **4** 啄(饵等). **5** 轻吻(人的面颊等). **6** 《口语》一点点地吃. —*vi.* **1** (用喙)啄〈*at*〉:—*peck at grapes* 啄取葡萄. **2** 《口语》一点点地吃. —*n.* **1** 啄食(stroke with the beak):—*give a peck* 啄. **2** 啄开的洞[痕迹]. **3** 敷衍了事的轻吻. **4** 《俗》食物(food).
pecking order (1)〖鸟〗(家禽等个体间的)啄食顺序. (2)任何团体中长幼尊卑的次序.
peck order = pecking order.





pedestal / 台座

peck·er [pékə/-ər] [ˋpɛkɚ] *n.* **1** 能啄的鸟(bird that pecks). **2** 锄头的一种(kind of hoe). **3** 《英俗》勇气(courage),精神(spirits).
keep** one's **pecker up 《英俗》打起精神来.
[可能原为 beak]

peck·ish [pékiʃ] [ˋpɛkɪʃ] *adj.* 《口语》饥饿的(hungry).

Peck·sniff [péksnif] [ˋpɛksnɪf] **1** 佩克斯涅夫:狄更斯(Dickens)的小说《*Martin Chuzzlewit*》里出现的人物,只是口头上说些冠冕堂皇大道理的伪君子. **2** [作普通名词用]装模作样的伪善者(canting hypocrite).
Peck·sniff·i·an *adj.*

pec·ten [péktən] [ˋpɛktən] *n.* (pl. **-tens**, **-tines** [-tiniːz] [-tɪˌniz]) **1** 〖解·动〗梳状组织,梳状突起(comb-like structure). ▶ 蜂脚的硬毛等. **2** 海扇(scallop):海扇属双壳贝类的通称.圆形的壳上有放射状的隆线与沟线.
pec·ti·nate [péktinit] [ˋpɛktəˌnet], **-nat·ed** [-nèitid] [-ˌnetɪd] *adj.*

pec·tin [péktin] [ˋpɛktɪn] *n.* 〖化〗果胶:成熟的果实所含白色、无定形的多糖类,加糖或酸使凝固成胶状,可制果酱、果冻等. **péc·tic** *adj.*

pec·to·ral [péktərəl] [ˋpɛktərəl] *adj.* **1** 胸的(of the breast or chest):—*pectoral muscles* 胸肌(→图 MUSCLE). **2** 治疗胸部疾病的(remedying diseases of the chest). **3** 佩在胸前的(worn on the breast). —*n.* (装饰用的)胸饰(ornamental breastplate),(尤指)犹太教高级神职人员的胸饰.
pectoral cross 〖教会〗佩带用十字架:主教、枢机主教、大修道院院长等胸前佩带的贵金属制十字架.

pec·tose [péktous] [ˋpɛktos] *n.* 〖化〗果胶糖,聚合果胶:未熟的果实或苹果皮中含有非水溶性的果胶质.遇弱酸及热则变成果胶(PECTIN).

pec·u·late [pékjulèit] [ˋpɛkjəˌlet] *vt.*, *vi.* 侵吞(公款),盗用(embezzle).
pèc·u·lá·tion, **péc·u·là·tor** *n.*

·**pe·cu·li·ar** [pikjúːliə/-ər] [pɪˋkjuljɚ] *adj.* **1** (对…)特有的,独特的(*to*);个人的,私有的(belonging to the individual):—*a style of dress peculiar to this tribe* 这个部族独特的服装/*her peculiar smile* 她独特的微笑. **2** 特别的,特殊的(particular, special):—*a point of peculiar interest* 特别有兴趣之处. **3** 奇特的,怪异的(singular, strange, odd):—*a peculiar flavour* 奇特的口味.
—*n.* **1** 私有财产,特权. **2** 〖史〗(地区主教管辖外的)特殊教堂(区). **3** [P-]Peculiar People…派的人. **peculiar people** (1)[加冠词 the](上帝的选民)犹太人. (2)[the P- P-]1838 年在伦敦兴起的新教徒的一派,没有信条和教会组织,相信用祷告和涂油(anointing)能治愈疾病.
[拉丁语 *peculiaris*(←*peculium* 私人的财产←*pecu* 家畜),"私有财产的,专有的"之意]

pe·cu·li·ar·i·ty [pikjùːliǽriti] [pɪˌkjulɪˋærətɪ] *n.* **1** 特殊性,特别性(being peculiar);特性,特色,特质(characteristic). **2** 怪异处,奇异点,怪癖(oddity).

·**pe·cu·li·ar·ly** [pikjúːliəli/-ərli] [pɪˋkjuljəlɪ]



pedestal-table /独腿桌

adv. **1** 个人地. **2** 特别地,尤其(especially, more than usually):—*The noises are peculiarly annoying.* 那个声音特别地吵人. **3** 怪异地:—*dress peculiarly* 穿着奇装异服.

pe·cu·ni·ar·y [pikjúːniəri/-èəri] [pɪˋkjunɪˌɛrɪ] *adj.* **1** 金钱的,金钱上的(of money). **2** (罪等)应科以罚金的(having money penalty).
pe·cu·ni·ar·i·ly *adv.*

ped·a·gogue [pédəgɔ̀g/-gàg] [ˋpɛdəˌgag] *n.* **1** 《古·轻蔑语》教师,老师(teacher). **2** 炫学者,卖弄学问的人. **ped·a·gog·ic** [pèdəgɔ́dʒik/-gádʒ-, -góudʒ-] [ˌpɛdəˋgadʒɪk, -ˋgodʒ-], **-i·cal** *adj.*
pèd·a·góg·i·cal·ly *adv.*
[希腊语 *paidagōgos*(*pais* 少年 + *agōgos* 向导),"接送小孩上学的奴隶"之意]

ped·a·go·gy [pédəgòudʒi, -gɔ̀-/-gou-, -gà-] [ˋpɛdəˌgodʒɪ, -ˌga-], **-ped·a·gog·ics** [pèdəgɔ́dʒiks/-gádʒ-, -góudʒ-] [ˌpɛdəˋgadʒɪks, ˋgodʒɪ-] *n.* 教育学,教学法(science of teaching).



pediment / 山墙

ped·al [pédəl] [ˋpɛdl] *n.*, *v.* ((《英》)-ll-), *adj.* —*n.* **1** (缝纫机、自行车等的)踏板. **2** 〖音乐〗(1)(调竖琴半音的)踏板. (2)(风琴的)脚键盘. (3)(控制风琴音栓的)踏板. (4)持续音:与其他声部的进行无关,通常持续低音域的音. —*vi.* 踏动(风琴等的)踏板演奏;蹬(自行车等的)踏板前进. —*vt.* 用脚蹬动(自行车等). —*adj.* 〖动·解〗(尤指软体动物)脚的(of the feet or foot).
loud pedal 强音踏板:使钢琴的消音装置与弦分离而琴声持续响亮的踏板.
pédal-bòard (*n.*)脚键盘:风琴或钢琴用脚踏的键盘(→图 ORGAN).
pedal note 持续音. (1)管风琴经脚踩踏板后发出的音调. (2)一定长度的金属管乐器所产生的基本音,最低音.
pedal organ 踏板风琴(→图 ORGAN).
pedal piano 制于 19 世纪附有踏板键盘的钢琴.
soft pedal 弱音踏板:在立式钢琴中,移动音槌以缩短打弦的距离,使琴声变柔和的踏板.

ped·al straw 意大利手工编织用的麦秆下部较粗大的部分.

ped·ant [pédənt] [ˋpɛdn̩t] *n.* **1** 卖弄学问的人,炫学者. **2** 拘泥形式的人,空谈家(one who is obsessed by a theory).
pe·dan·tic [pidǽntik] [pɪˋdæntɪk] *adj.*
pe·dán·ti·cal·ly *adv.* **péd·ant·ry** *n.*

ped·ate [pédeit] [ˋpɛdet] *adj.* 〖动〗有足的(footed).

ped·dle [pédl] [ˋpɛdl̩] *vi.* 行商,沿街叫卖(follow the occupation of a pedlar). —*vt.* **1** 行商,沿街叫卖. **2** (将知识、情报等)散播(deal out in small quantities).

ped·es·tal [pédistəl] [ˋpɛdɪstl̩] *n.*, *v.* ((《英》)-ll-) —*n.* **1** 柱脚(base supporting a column or pillar);桥垫座;(半身雕像的)座,台座(base). ✽ **2** (有抽屉的)桌子的脚柱. **3** 基础,根基(foundation). ***put***[***set***] ***on a pedestal*** 尊敬,崇拜(regard as highly admirable or important).
—*vt.* 搁在台上,为…安装台座.
pédestal-tàble (*n.*)独腿桌:中央有一根粗实脚柱的桌子. ✽

·**pe·des·tri·an** [pidéstriən] [pəˋdɛstrɪən] *adj.* **1** 徒步的(going or performed on foot);步行的(of walking);行人的(for those who walk):—*a pedestrian journey* 徒步旅行. **2** (文体等)平凡的,单调的(dull). —*n.* 行人(one who walks or goes on foot).
pe·dés·tri·an·ìsm [-izəm] [-ˌɪzm̩] *n.*
pedestrian crossing 人行横道.

ped·i·cel [pédisəl] [ˋpɛdəsl̩], **-cle** [-ikl] [-ɪkl̩] *n.* **1** 〖植〗小花梗:花梗分枝后直接和花连接的部分(→图 INFLORESCENCE). **2** 〖动·解〗(支持器官等的)梗节.
pé·dic·u·late [pidíkjulit] [pɪˋdɪkjəlɪt] *adj.*

pe·dic·u·lar [pidíkjulə/-lər] [pɪˋdɪkjələ], **-lous** [-ləs] [-ləs] *adj.* 生虱的,多虱的(lousy).
pe·dìc·u·ló·sis [-lóusis] [-ˋlosɪs] *n.* 〖医〗虱病,生虱.

ped·i·cure [pédikjùə/-kjùər] [ˋpɛdɪˌkjʊr] *n.* **1** 足医术(chiropody). **2** 足医(chiropodist). **3** 修脚趾甲:—*vt.* (割除脚的鸡眼等)治疗脚疾(treat by removing corns, etc.).

ped·i·gree [pédigriː] [ˋpɛdəˌgri] *n.* **1** 家谱(genealogical table). **2** 血统,家系(ancestral line);(动物的)血统书. **3** (语言的)来源,起源(derivation). **4** 身家,家世(ancient descent).
—*adj.* 有清楚家系的,有血统证明的(having a known line of descent).
péd·i·grèed *adj.*
[古法语 **pie de grue*(鹤的脚)源于用在系谱上小的符号]

ped·i·ment [pédimənt] [ˋpɛdəmənt] *n.* 山墙:希腊、罗马或文艺复兴时期的建筑等正面大门廊上方三角形或弧形的装饰(→图 TEMPLE[1]). ✽
pèd·i·mén·tal [-méntəl] [-ˋmɛnt]],
péd·i·ment·ed *adj.*
broken pediment 断缺山墙:中央部分有缺损的山墙.



Peeblesshire / 皮布尔斯郡
图为流经皮布尔斯郡的特威德河(Tweed).皮布尔斯郡是多森林的内陆地区,主要是以牛、羊畜牧业及林业而繁荣.由于气候寒冷,谷物种植并不发达.

ped·lar [pédlə/-lər] [ˋpɛdlɚ] *n.* **1** 沿街叫卖的小贩(travelling vendor of small wares). **2** (谣言等的)传播者(retailer)〈*of*〉.
[中古英语 *pedlere* (*pedder* 小贩的异形)←*ped*(货筐)]

pe·dol·o·gy [pidɔ́lədʒi/-dál-] [piˋdalədʒɪ] *n.* 土壤学(science of soils).

pe·dom·e·ter [pidɔ́mitə/-dámitər] [pɪˋdamətɚ] *n.* 步程仪,计步器.

pe·dun·cle [pidʌ́ŋkl] [pɪˋdʌŋkl] *n.* **1** 〖植〗花梗;支撑花序的主轴部分(→图 INFLORESCENCE). **2** 〖动〗(息肉)肉茎(stalk-like process);根柄.
pe·dún·cu·lar [-kjulə/-lər] [-kjəlɚ], **pe·dún·cu·late** [-lit] [-lɪt] *adj.*

Pee·bles·shire [píːblzʃiə/-ʃiər] [ˋpiblzʃɚ] 皮布尔斯郡:英国苏格兰南部的旧郡,1975 年 5 月以后成为边境(Borders)郡的一部分. ✽

peek [piːk] [pik] *vi.* 偷看(peep). —*n.* 窥视;瞥见(glance);—*take a peek at* 对…偷看一眼.
péek-a-bòo (*n.*)《美》一种游戏的名称(peep-bo).

peel[1] [piːl] [pil] *n.* 〖史〗(16 世纪时在英格兰和苏格兰边界地方,所建的居住兼守卫边塞用的)四角形小堡塔.

peel[2] [piːl] [pil] *n.* (面包进炉或出炉时所使用的)长柄木铲.

·**peel[3]** [piːl] [pil] *vt.* **1** 削,剥(水果等的)皮:—*peel potatoes* 削马铃薯的皮. **2** 剥(树皮等)(take)〈*off*〉:—*peel the bark off* 剥树皮. —*vi.* **1** 脱皮,脱落〈*off*〉:—*The paint of the walls began to peel*(*off*).墙上的油漆开始脱落. **2** 《俗》(为了运动而)脱衣服(strip).
keep** one's **eyes peeled《俗》留神看守.
peel off〖空〗(飞机等)离开编队.
—*n.* (水果、蔬菜、树等的)皮:—*a very loose peel* 易剥的皮. **péel·er[1]** *n.* 剥皮机.
péel·ings *n.* [pl.]剥下的皮. **candied peel**(烹调用橘子、柠檬等)蜜饯的果皮.

Peel[4] [piːl] [pil] **John ~** 皮尔(1776~1854):英国英格兰坎布兰(Cumberland)的狩猎家.狩猎歌'D'ye ken John Peel? 中的英雄.

Peel[5] [piːl] [pil] **Sir Robert ~** 皮尔(1788~1850):英国政治家,首相(1834~1835),内务大臣(1841~1846).创立保守党.于 1834 年设置治安警察(the Metropolitan Police Force),而后废止谷物法(the Corn Laws).1850 年从马上摔下死亡. ✽

peel·er[2] [píːlə/-ər] [ˋpilɚ] *n.* **1** [P-]〖史〗爱尔兰的警官. ► 源于设置治安警察的皮尔(Sir Robert PEEL[5])之名. **2** 《古俗》警察,警员(policeman).


peen [piːn] [pin] *n.* 锤头. —*vt.* 以锤头锤打.

peep[1] [piːp] [pip] *vi.* (雏鸟、老鼠等)啾啾[吱吱]叫(chirp, squeak). —*n.* (雏鸟、老鼠等的)啾啾[吱吱]声.[拟声语]

·**peep[2]** [piːp] [pip] *vi.* **1** (从洞等)窥视:—*peep at a person* 窥视某人. **2** 偷看,瞥见. **3** 出现,露出(come out slowly or partly into view);(本性等不经意地)显现:—*The sun peeped out from the clouds.* 太阳从云间露出来.
—*n.* **1** 窥视,偷看,瞥见(peering glance):—*take a peep into a room* 往房间里一瞥. **2** [通常加冠词 the]初现,始出(first appearance):—*at the peep of dawn*[*day*]黎明,破晓.
péep-hòle (*n.*)窥洞,窥孔.
peeping Tom 偷看的男人(好色的男子). ► 据说源于因偷看戈黛娃夫人(Lady GODIVA)裸体骑马而瞎了眼的裁缝的名字.
peep-of-day boys 1784~1795 年爱尔兰的新教徒团体.在黎明时,到天主教徒家搜查武器.
péep shòw (*n.*)(透过小孔观赏的)西洋镜.
peep-toe(d) sandal 露出脚趾的鞋.



Peel[5] / 皮尔
皮尔在首相任内,促进自由贸易,废除、削减关税,树立了英国产业在世界上的地位.



Pegasus / 珀加索斯

图为古代罗马浮雕，描绘给飞马珀加索斯喝水的柏勒罗丰(Bellerophon)(罗马斯巴达宫藏)。传说飞马在科林斯(Corinth)的贝利纳(Peirene)泉的地方喝水时被柏勒罗丰逮住，而成为他的坐骑，柏勒罗丰骑飞马歼灭怪兽奇梅拉(Chimaira)，并打败了亚马孙族(Amazon)。

peep-bo [pí:pbòu] [pip,bo] *n.* 一种逗婴儿乐的游戏的名称(game of hiding and suddenly reappearing)。

peep·er [pí:pə/-ər] [pipɚ] *n.* **1** 偷看的人(one who peeps)。**2** 《俗》眼睛(eye)。

pee·pul, pi·pal [pí:pəl] [pipəl] *n.* 印度菩提树(*Ficus religiosa*)：产于印度的无花果属常绿树，传说释迦牟尼曾在此树下悟道，被认为是圣木。

·**peer**[1] [piə/piər] [pɪr] *n.* (阴性形式 **peeress**) **1** (地位等)同等的人，同辈(equal in civil standing or rank)；匹敌之人[物](equal in any respect)：——*without a peer* 无可匹敌的/*They regarded me as their peer.* 他们对我一视同仁。**2** (英国的)贵族：具有公爵(duke)、侯爵(marquis)、伯爵(earl)、子爵(viscount)、男爵(baron)中任何一个爵位的人。**3** (一般)贵族(noble of any country)。——*vt.* **1** 和…并肩，和…匹敌(rank with, equal)。**2** 使(人)成为贵族。——*vi.* (和…)并肩(rank as equal)〈*with*〉。

life peer (1958 年以后英国的)止于一代的贵族。

peer of the realm (世袭)上议院议员：英国贵族达到成年后就被授予上议院议员的权利。

[古法语 *pe(e)r*←拉丁语 *par*，"同等的(物)"之意]

·**peer**[2] [piə/piər] [pɪr] *vi.* **1** 凝视…，注视〈*into, at*〉：——*peer into the darkness* 凝视黑暗。**2** 出现，露出(appear, peep out)：——*New shoots began to peer from the ground.* 新芽开始从地面露出来。**3** 《古》显现(come in sight)。

peer·age [píəridʒ] [pɪrɪdʒ] *n.* **1** [加冠词 the] [集合名词]贵族(peers)；贵族阶级，贵族社会(nobility, aristocracy)。**2** 贵族的地位[身份]，爵位(rank of a peer)。**3** 贵族名录(book containing a list of a peers)。

peer·less [píəlis/píər-] [pɪrlɪs] *adj.* 出类拔萃的，无与伦比的(unequalled)。

péer·less·ly *adv.* **péer·less·ness** *n.*

[源于 PEER[1]]

peeved [pi:vd] [pivd] *adj.* 《俗》焦虑的(irritated)。

pee·vish [pí:viʃ] [pivɪʃ] *adj.* 易怒的，暴躁的(querulous, irritable)。

pée·vish·ly *adv.* **pée·vish·ness** *n.*

pe(e)·wit [pí:wit] [piwɪt] *n.* **1** 凤头麦鸡，麦鸡(lapwing)；凤头麦鸡的叫声。**2** 《美》产于北美的暴鸭科京燕属(*Sayornis*)灰褐色捕蝇为食的小鸟通称。[拟声语]

·**peg** [peg] [pɛg] *n.*, *v.* (-gg-)——*n.* **1** (木、金属的)楔子，钉子；(桶的)栓；(挂物的)挂钩；(系帐篷绳索的)桩钉；〖音乐〗(调紧[松]小提琴等弦的)弦轴(→图 STRINGING)；(克里比奇(cribbage)牌戏中用来表示记分的)钉子；《英》晒衣夹：——*a hat peg* 帽子挂钩/*tent pegs* 帐篷用桩子。

2 主题(theme)；机会，理由，借口(occasion)：——*a peg to hang a claim on* 提出要求的机会。

3 《英》威士忌苏打水：白兰地或威士忌加苏打水的饮料[汽水]。

4 = peg leg.

off the peg 现成衣服，成衣。

a square peg in a round hole 不能胜任的人。

take** a person **down a peg (or two) 使人没面子，挫某人的锐气，驳倒(humble him)。

——*vt.* **1** 用钉[桩]钉住，在…钉[桩]。

2 〖股票买卖〗(用固定价格买卖，使股票价格或汇兑行市)稳定，抑制；使(物价、工资等)稳定，固定：——*peg the prices of commodities* 使物价稳定。

3 (克里比奇(cribbage)牌戏在得分标示盘竖钉以示得分地)记录。

4 (采矿权等)以打桩来标疆界，界限〈*out*〉。

5 (用钉、桩等)刺穿(strike, pierce)。

——*vi.* **1** (对工作等)勤奋(*away at*)：——*peg away at one's daily work* 每日勤快工作。**2** 瞄准，狙击(aim)〈*at*〉；(对…)投掷(石头)(throw (stones))〈*at*〉。

peg down (用规则等)约束，限制(restrict)〈*to*〉。

peg out (1)〖槌球〗(打关键球时)把球打中标柱就获胜。(2)《俗》死，尽瘁，灭亡(die, be ruined)。

peg leg 木制假肢。


pég·tòp (*n.*)(似梨形，其末端嵌有金属制圆锥体的)木制陀螺。✲


peg-top trousers (上宽下窄的)木钉梨形陀螺裤。

Peg·a·sus [pégəsəs] [pɛgəsəs] **1** 〖希腊神话〗珀加索斯：传说为文艺女神缪斯(Muses)所乘的有翼飞马，是由美杜莎(MEDUSA[1])被杀时所流之血变成的。据说在埃利孔山(Helicon)受这马蹄一击，即喷出希波克雷(Hippocrene)(马之泉)的泉水。✲

2 〖天文〗飞马座：北天星座，是由此星座的 α、β、γ 星和仙女座(*Andromeda*)的 α 星所构成一正方形的飞马座(square of Pegasus)。

peg-top/木制陀螺





Peking / 北京(今称 Beijing)
图为北京天坛. 中国人自古以来就有祭拜天地日月的宗教习俗,天坛是皇帝亲临祭祀天神保佑风调雨顺的祭坛. 北京天坛占地约 270 万平方米,有圜丘坛、祈年殿、皇穹宇等宏伟建筑物,明清两个朝代都奉祈该神坛,图中的祈年殿是 1890 年重建的殿坛,白大理石砌成三层,坛上矗立蓝色琉璃瓦屋顶的三层圆形神殿.



Peh·le·vi [péiləvi] [ˋpeləvɪ]: →PAHLAVI.

peign·oir [peinwɑ́:/-wɑ́r] [penˋwɑr] *n.* 化妆用短披肩:化妆时防尘的短披肩. 多使用耐洗的织物制成.

peine forte et dure [pèin fɔ́:t ei dúə/pèin fɔ́rt ei dúər] [ˏpen ˋfɔt e ˋdur]〖史〗严刑拷问:对因重罪而被起诉的人犯,在拒不回答问话时所施加的刑罚,直到回答或拷打至死亡为止. 一般囚禁在地下牢房中,身上戴以重铁块,只给少量的水和面包.
[法语=severe and hard punishment]

Pei·sis·tra·tus [paisístrətəs] [paɪˋsɪstrətəs]: →PISISTRATUS.

pe·jor·a·tive [pí:dʒərətiv, pidʒɔ́r-/pí:dʒərèitiv, pidʒɔ́:rə-, pidʒɑ́rə-] [ˋpidʒəˏretɪv, pɪˋdʒɔrə-, pɪˋdʒɑrə-] *adj.* 责难的,轻蔑的(depreciatory). *n.* 轻蔑语,诽谤语.

peke [pi:k] [pik] *n.*《口语》京巴狗(Pekingese dog).

pe·kin·ese [pi:kiní:z] [ˏpikɪnˋiz] *n.* =PEKINGESE 2.

Pe·king [pí:kíŋ] [ˋpiˋkɪŋ] 北京:中华人民共和国首都. ✲ 现今国际上已改用汉语拼音 Beijing.
Peking man 北京人(*Sinanthropus pekinensis*):1921 年在北京西南周口店的洞窟中发掘出来的原始人类遗骸,距今约有 50 万年,已知使用石器和火,是属于旧石器时代初期的文化.

Pe·king·ese [pi:kiŋí:z] [ˏpikɪŋˋiz], **-kin·ese** [-kiní:z] [-kɪnˋiz] *adj.*, *n.* (pl. **Pekin(g)ese**) — *adj.* 北京的(of Peking). — *n.* **1** 北京人. **2** 京巴狗:原产于中国的巴哥犬种的小型狗. 头盖宽大,鼻梁及嘴短,眼睛大而圆,色暗且突出,毛长有光泽. 体重 3.6~5.5 千克,身高 20~25 厘米. 性聪明、爱撒娇,属讨人喜欢的玩赏犬. ✲ **3** 北京话.

pe·koe [pí:kou, pék-] [ˋpiko, ˋpɛk-] *n.* 高级红茶(superior kind of black tea).
[汉语"白毫". 由带有白细毛的嫩叶制成的]

pe·la·gi·an[1] [piléidʒiən] [pəˋledʒɪən] *adj.* 远洋[外海]的,栖息在远洋[外海]的(of or inhabiting the open sea). — *n.* 远洋[外海]动物(pelagic animal).

pe·lag·ic [pilǽdʒik] [pəˋlædʒɪk] *adj.* 远洋[外海]的,栖息在远洋[外海]的.

Pe·la·gi·us [piléidʒiəs] [pɪˋledʒɪəs] 贝拉基(?~420?):英国修道士、神学家. 否定天主教的原罪论,强调人类的自由意志和责任能力,但遭罗马教皇索西穆斯(Zosimus)的排斥.
Pe·lá·gi·an[2] *adj.* 贝拉基的. — *n.* 贝拉基派.
Pe·lá·gi·an·ìsm *n.* 贝拉基主义.

pel·ar·go·ni·um [pèlɑ:góuniəm/-lɑr-] [ˏpɛlɑrˋgonɪəm] *n.* 天竺葵:天竺葵属(*Pelargonium*)植物的通称. 为木本多年生植物,在长柄叶上有呈心脏形锯齿,花色为白、粉红、红等. 栽植的品种通称天竺葵(geranium).
[近代拉丁语. 源于希腊语 *pelargos*(鹳)]


Pe·las·gi·an [pilǽzdʒiən, -giən] [pəˋlæzdʒɪən, -gɪən] *n.* **1** [the Pelasgians]佩拉斯吉族:史前住在希腊、地中海东部沿岸及其群岛的民族. **2** 佩拉斯吉族的人. **Pe·lás·gic** *adj.* 佩拉斯吉人的.

pel·er·ine [péləri:n] [ˏpɛləˋrin] *n.*〖史〗女用护肩,蓓乐琳披风:用长而窄的毛皮或布制的披肩(→图 CLOAK).

Pe·leus [pí:lju:s] [ˋpiljus]〖希腊传说〗珀琉斯:塞萨利(Thessaly)王. 娶西蒂斯(Thetis)为妻,而成为阿喀琉斯(Achilles)之父.

pelf [pelf] [pɛlf] *n.*《通常作轻蔑语・戏谑》钱(money),财富(wealth).

Pekingese / 京巴狗
公元 8 世纪的中国唐朝便有京巴狗. 为历代皇宫内饲养的贵族宠物. 1860 年英军官自北京颐和园(Summer Palace)带回而传到欧洲. 后繁殖于世界各地.





pelican / **鹈鹕**
鹈鹕科鸟类，翅膀张开时长达 2 米以上，为体重 7～10 千克的大型水禽．喙下方有囊袋，可储藏捕获的鱼类，左、右两图均是栖息美洲大陆的褐色鹈鹕(brown pelican)，脖子呈褐色为其特征，是鹈鹕中最小的品种．左图为接近离巢期的雏鸟．

Pe·li·as [pí:liəs] [ˋpiliəs]〖希腊传说〗：→JASON.

pel·i·can [pélikən] [ˋpɛlɪkən] *n.* 鹈鹕：俗称伽蓝鸟，鹈鹕属(*pelican*)大型水禽的通称．喙下方有囊袋，便于贮存渔获物．幼鸟将头伸入成鸟嘴里索取食物，因此古希腊人误以为鹈鹕用自己的血喂食幼鸟．✽
pelican crossing《英》附有红灯按钮的人行道．
Pelican State [加冠词 the]美国路易斯安那州(Louisiana)的俗称．
[希腊语 *pelekan*．可能源于 *pelekus*(斧)．形容鸟嘴啄或动作]

Pe·li·on [pí:liən] [ˋpiliən] 皮利翁山：希腊色萨利(Thessaly)东南部的山峰．希腊神话中半人半马怪(centaurs)居住的地方．传说巨人族为登天毁灭诸神，所以先在奥林波斯(Olympus)山上堆起奥萨(Ossa)山，于其上再堆起皮利翁山．

pe·lisse [pilí:s] [pəˋlis] *n.*〖史〗**1** 妇女用长外衣：长及脚踝，有袖孔或袖子，附毛边的斗篷或外套．✽ **2** 小孩用外套．**3** 毛皮里衬军衣(→图 CAVALRY)．

pel·lag·ra [pilǽgrə] [pəˋlegrə] *n.* 糙皮病：主要的症状为皮肤粗糙、下痢、神经机能障碍等．是一种因维生素 B 复合体中的烟酸缺乏而引起的疾病．常见于以玉蜀黍等低蛋白质为主食的地区．
[意大利语(←*pelle* 皮肤)．源于 PODAGRA]

pel·let [pélit] [ˋpɛlɪt] *n.* **1** (纸、面包等)小圆球；小药丸(pill)．**2** 小子弹(small shot)．**3** (货币等的)圆形浮雕(circular boss)．**4**〖纹〗黑色圆(roundel sable)(→图 HERALDRY)．
pél·let·ted *adj.* 小圆球形的．

pel·li·cle [pélikl] [ˋpɛlɪkl] *n.* 薄膜，膜(membrane)；薄皮(thin skin, film)．
pel·lic·u·lar [pilíkjulə/-lər] [pɪˋlɪkjələ] *adj.*

pel·li·to·ry [pélitəri/-tɔ̀:ri] [ˋpɛləˌtɔrɪ] *n.* **1** (亦作 **pellitory of Spain**)小白菊(*Anacyclus pyrethrum*)：产于地中海地区的菊科植物．根可用做局部刺激剂．**2** (亦作 **pellitory of the wall**)墙边菊属(*Parietaria*)荨麻科灌木的通称．尤指长卵形小叶和浅绿花朵生在石墙等阴地的墙边草(*P. officinalis*)．

pell-mell [pèlmél] [ˋpɛlˌmɛl] *adv.* **1** 杂乱地，乱七八糟地(in disorder, promiscuously)．**2** 慌张地，轻率地，匆忙地(headlong, recklessly)．——*adj.* 杂乱的，混乱的(confused)；慌张的，纷乱的(tumultuous)．
——*n.* 混乱，混杂，乱七八糟(confusion)，凌乱(medley)，混战，斗殴(mêlée)．

pel·lu·cid [piljú:sid/-lú:-] [pəˋlusɪd] *adj.* **1** 透明的，澄清的(transparent)．**2** (文体、表现)明了的，明白的(clear)；(头脑)清晰的，清楚的(mentally clear)．

pelisse / **妇女用长外衣** 左图为 1786 年左右流行的披肩式长外衣，右图为 1806 年左右的外套式妇女用长外衣．



pel·lú·cid·ly *adv.*
pel·lu·cid·i·ty [pèljuːsíditi] [ˌpɛluˋsɪdətɪ] *n.*

pel·met [pélmit] [ˋpɛlmɪt] *n.* (窗顶、门顶上的)蝴蝶式垂帷(→图 WINDOW)．
[可能为法语 *palmette*(*palme* 棕榈的指小词)，"棕榈叶花样"之意．飞檐水平凸线(cornice)的传统花样]

Pel·o·pon·nese [pèləpəní:z] [ˌpɛləpəˋniz]，**-pon·ne·sus**[-pəní:səs] [-pəˋnisəs] [加冠词 the]伯罗奔尼撒半岛：构成希腊南部的半岛．与希腊本土隔有科林斯(Corinth)地峡的科林斯运河．


Pelo·pon·ne·sian [pèləpəní:ʃən] [ˌpɛləpəˋniʃən] *adj.* 伯罗奔尼撒半岛的．
Peloponnesian War [加冠词 the]伯罗奔尼撒战争：公元前 431～前 404，斯巴达(Sparta)和雅典率领各同盟城邦对抗的战争．结果雅典战败投降，将希腊的支配权一度交给斯巴达，而希腊从此一蹶不振．

Pe·lops [pí:lɔps/-lɑps] [ˋpilɑps]〖希腊神话〗珀罗普斯：坦塔卢斯(TANTALUS¹)的儿子．尼俄柏(NIOBE)之兄，阿特柔斯(ATREUS)之父．

pe·lo·ta [pilóutə] [pəˋlotə] *n.* 回力球：亦称 jaialai．场地绕以围墙，使用柳条编成的拍子，是一种类似美式手球的巴斯克人(Basque)体育运动．
[西班牙语，"球"之意]

pelt¹ [pelt] [pɛlt] *n.* (附有短毛的山羊等)生皮(skin)；(未经鞣制的)生皮(undressed skin)；脱毛的皮，裸皮．
pélt·ry *n.* [集合名词]毛皮，生皮．

pelt² [pelt] [pɛlt] *vt.* (用投射工具、飞石等)攻击(assail)；(用石头等)连续投掷(go on throwing)．——*vi.* **1** (雨等)猛然落下，骤降(beat with violence)．**2** (用石头等)连续地掷打(fire repeatedly)(*at*)．——*n.* **1** 投掷．**2** 骤降．
(at) full pelt 全速地(as fast as possible)．



pel·ta [péltə] [ˋpɛltə] *n.* (pl. **-tae**) **1** (古希腊、罗马的)小皮盾(→图 SHIELD). **2** 〖植〗盾状组织(shield-like structure).

pél·tate [-teit] [-tet] *adj.*

pel·vis [pélvis] [ˋpɛlvɪs] *n.* (pl. **-ves** [-viːz] [-viz], **-vises**)〖解·动〗**1** 骨盆:由两髋骨和尾骨、骶骨组成的钵状骨骼. ✽ **2** 肾盂:输尿管上端膨大的漏斗形部分(→图 KIDNEY).

pél·vic *adj.*

Pem·broke [pémbruk, -brouk] [ˋpɛmbrʊk, -brok] *n.* 彭布罗克矮脚狗:英国威尔士产的一种短尾小狗(→图 DOG).

Pembroke table 折叠桌:两侧附有活瓣可张开成宽大桌面的桌子(→图 TABLE).

[南威尔士的镇名]

Pem·broke·shire [pémbrukʃiə, -brouk-/-ʃiər] [ˋpɛmbrokʃɚ] 彭布罗克郡:英国威尔士西南部的旧郡. 1974 年以后成为达费德(Dyfed)郡的一部分.(略:Pembs.)

Pembs. 《略》Pembrokeshire(英国的)彭布罗克郡.

pem·mi·can [pémikən] [ˋpɛmɪkən] *n.* 肉末压缩饼. **1** 在碎肉干中加入脂肪搅拌后使其凝固的一种北美印第安人食物. **2** 牛肉掺入葡萄干等供极地探险携带的一种干粮.

pen[1] [pen] [pɛn] *n.*, *v.* (**-nn-**)——*n.* **1** (关家畜等的)围栏,栅栏(small enclosure). **2** [加冠词 the] [集合名词]栅栏中的动物. **3** 潜水艇停泊处(submarine pen). **4** 《西印度群岛》农场,庄园(farm, plantation).——*vt.* 关进,监禁(enclose, shut)〈*up*, *in*〉;将(牛等)关进围栏.

:pen[2] [pen] [pɛn] *n.*, *v.* (**-nn-**)——*n.* **1** 笔. **2** 笔尖;(包括笔尖和笔杆的)笔,钢笔,圆珠笔. **3** 文书,著作(writing);文体,文笔(style of writing):——*The pen is mightier than the sword.* 《谚》笔胜于剑,文字胜于武力.——*vt.* 书写(信函等)(write);写作(诗词、文章等)(compose and write).

ball-point pen: → BALL[1].

fóuntain-pèn: → FOUNTAIN-PEN.

pén-and-ìnk (*adj.*)钢笔画的.

pén-and-wásh (*adj.*)钢笔毛笔两用的.

pén-fèather (*n.*)鸟翼硬直的大翎毛.

pén-frìend (*n.*)笔友.

pén-hòlder (*n.*)笔杆;笔架.

pénknife (*n.*)(通常带在口袋里,原为用来削鹅毛笔的)笔刀,小刀.

pénman (*n.*)(1)执笔者.(2)书法家.(3)作家(author).

pénmanship (*n.*)习字,书法(skill in writing).

pén-nàme (*n.*)笔名.

pen pal 《口语》= pen-friend.

pén-pùshing (*n.*)《口语》业务工作.

pén-pùsher (*n.*)《口语》业务员.

pen wiper 揩笔具,笔擦.

[古法语 *penne* ← 拉丁语 *penna*(羽毛)]

pen[3] [pen] [pɛn] *n.* 雌天鹅(female swan).

pen[4] [pen] [pɛn] *n.* 《美俗》监狱(prison).

[PENITENTIARY 的省略形式]

pen. 《略》peninsula 半岛.

P.E.N. 《略》(International Association of) Poets, Playwrights, Editors, Essayists, and Novelists 国际笔会.

pe·nal [píːnəl] [ˋpinl̩] *adj.* **1** 刑罚的(of punishment);刑事的. **2** 刑法上的. **3** (行为)该受罚的(punishable). **4** 科以刑罚的(inflicted as punishment). **5** 当作刑场的(used as a place of punishment).

pé·nal·ly *adv.*

penal servitude 〖英法律〗拘役:原为 1853 年用以代替流放海外的刑罚,刑期由三年至终身. 已于 1948 年废止. 现指拘禁并使服刑人服劳役(imprisonment with hard labour).

pe·nal·ize, -ise [píːnəlàiz] [ˋpinl̩ˏaɪz] *vt.* **1** 惩罚,科罚,宣告有罪处罚(make or declare penal). **2** 〖运动〗(对犯规者)处罚. **3** 使(人)陷于不利.

·pen·al·ty [pénəlti] [ˋpɛnl̩tɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 刑罚,处罚(punishment),(尤指)罚款,违约金;滞纳金:——*the death penalty* 死刑/ *a penalty not exceeding one hundred pounds* 100 镑以下的罚款. **2** 〖运动〗(对犯规者)处罚;(对前次获胜者的)障碍或不利条件. **3** 〖扑克牌〗(桥牌)罚分:当叫牌者未完成先前的定约时,必须加给对手的分数.

on*[*under*] *penalty of 违者处以…刑罚:——*under penalty of death* 违者处死.

penalty area 〖足球〗罚球区:犯规时让对方在球门前踢罚球的区域(→图 ASSOCIATION).

penalty kick (1)〖橄榄球〗罚球:犯规发生后,给与不犯规队的一种踢球机会.(2)〖足球〗罚点球:球员在本方罚球区内故意犯规时,判由对方在十二码点踢可直接射门得分的罚球.

pen·ance [pénəns] [ˋpɛnəns] *n.* **1** 忏悔,悔改. **2** 〖罗马天主教·东正教〗补赎:惩罚犯罪的一种圣事,包括悔罪、认罪、补罪及赦罪四部分. **3** (为了赎罪的)苦行(act of self-mortification),(尤指牧师所命定的)赎罪行为.

do penance (为忏悔而)苦行,赎罪,苦修.


Pe·nang [pinǽŋ] [pɪˋnæŋ] 槟榔屿. **1** 马来西亚西北部一州. ✽ **2** 1 的首府. 旧称乔治城(George Town).


pelvis / 骨盆


骨盆的功能是支持躯干和内脏并作为腿部运动的支点. 大腿骨嵌入骨盆的髋臼内而形成股关节,使腿能自由运动. 男女的骨盆形状有显著的差别.

pendulum / 摆

虽然伽利略(Galileo)发现并提出摆动定律(摆的振动周期与振幅大小无关),但首先加以应用的却是1657 年惠更斯(Christian Huyghens)所作的调节时钟快慢的机械装置.







Penang / 槟榔屿
上图为槟榔屿的渔村. 下图为曝晒寺庙祭祀神佛用香的景象. 槟榔屿的制香历史相当悠久.

pe·na·tes [pináːtiːz] [pəˋnatiz] *n.*〖罗马神话〗[pl.]珀那忒斯：与拉雷斯(lares)同是受崇拜的家庭(尤指贮藏室、橱柜)的守护神(→LAR¹).

·**pence** [pens] [pɛns] *n.* penny 的复数形式.

pen·chant [páːŋʃaːŋ] [ˋpɛntʃənt] *n.* (对…的)嗜好,倾向(liking, inclination)〈*for*〉.

:**pen·cil** [pénsəl] [pɛnsḷ] *n.*, *v.* (《英》-ll-)——*n.* **1** 铅笔：——*a colour(ed) pencil* 彩笔. **2** 笔状物. **3** 棒状化妆品,眉笔,口红：——*an eyebrow pencil* 眉笔. **4**《古》画笔. **5** 画法,画风(painter's art or style). **6**〖光学〗(集中一点的)光束,光线锥(set of rays). **7**〖数学〗束：由辐射集中于一点的线束所形成的图形. ——*vt.* **1** 用铅笔画[作记号]：——*pencil down what he is telling* 将他的话用铅笔记下. **2** [尤指用于过去分词]细致优美地涂上颜色[阴影]：——*pencilled eyebrows* 画过的眉毛.
lead pencil 铅笔. **péncil-càse** (*n.*)铅笔盒.
péncil-shàrpener (*n.*)卷笔刀.
[拉丁语 *penicillum* (*peniculus* 刷子的指小词), "画笔"之意]

Pen·da [péndə] [ˋpɛndə] 彭达(577～655?)：盎格鲁撒克逊族古王国麦西亚(Mercia)之王. 对抗基督教的异教斗士.

pen·dant¹, **-dent**¹ [péndənt, (于 2) pénənt] [ˋpɛndənt, (于 2)ˋpɛnənt] *n.* **1** 悬垂物(hanging ornament),(尤指项链、手镯等)垂饰. **2** (亦作 **pennant**)〖海〗**1** (桅杆顶端悬吊的)短索,(索端的吊滑轮系上起重机的)支索(guy rope)或转桁索(brace). **2** (航行中船舰悬挂的)细长三角旗(→图 FLAG⁴). **3** (怀表的)柄环(shank and ring of a pocket-watch). **4** 成对中的一方,对手,同伙,伙伴(match, parallel, companion, complement)〈*to*〉.
broad pendant 宽幅三角旗：舰队中为了表示司令舰,在船尾末端悬挂燕尾形的三角旗(→图 FLAG⁴).

pen·dent², **-dant**² [péndənt] [ˋpɛndənt] *adj.* **1** 垂下的,悬垂的(hanging). **2** 突出的(overhanging). **3** 未决的,争执中的(undecided, pending). **4**〖语法〗结构不完全的(of which the construction is incomplete). **pén·den·cy** *n.*

pen·den·te li·te [pendénti láiti] [pɛnˋdɛntɪ ˋlaɪtɪ]〖法律〗待决诉讼,诉讼中(during the progress of a suit).
[拉丁语]

pen·den·tive [pendéntiv] [pɛnˋdɛntɪv] *n.*〖建〗方墙四角圆穹顶支承拱(→图 DOME).

pend·ing [péndiŋ] [ˋpɛndɪŋ] adj. 未决的,未定的,悬案中的(undecided, awaiting decision or settlement). ——prep. **1** 在…之间,在…之中(during). **2** 到…为止(until).

pen·drag·on [pendrǽgən] [pɛnˋdrægən] *n.* 古代不列颠、威尔士的首领称号.
Uther Pendragon：→UTHER PENDRAGON.
[威尔士语(*pen* 头+*dragon* 龙). *dragon*(←拉丁语 *draco*)为"龙图案的军队"之意,古罗马步兵队(cohort)的旗帜]

pen·du·late [péndjulèit/-dʒu-] [ˋpɛndʒʊˌlet] *vi.* (钟摆似的)振动,摆动,摇摆(swing).

pen·du·line [péndjulàin/-dʒu-] [ˋpɛndʒʊˌlaɪn] *adj.* (鸟巢)悬垂的(suspended)；(鸟)筑悬巢的.

pen·du·lous [péndjuləs/-dʒu-] [ˋpɛndʒələs] *adj.* **1** 悬垂的,下垂的(suspended, hanging down). **2** 摇摆的,振动的(oscillating). **3** 动摇的,犹豫的.
pén·du·lous·ly *adv.*

pen·du·lum [péndjuləm/-dʒu-] [ˋpɛndʒələm] *n.* **1** 摆：系锤于细线一端,从另一端悬挂,向一侧牵引锤后放下,则锤以一点为中心左右振动(body suspended so as to be free to swing)；(尤指)钟摆：利用单摆(simple pendulum)的等时性以度量时间的摆(→图 CLOCK¹). ✲ **2** 摇动之物,心思不定的人(person or thing that oscillates).
pendulum cannon[stroke]〖台球〗击一次球而有两个以上的球掉进球袋中的连续击球法.
swing of the pendulum [加冠词 the](政党等)势力的消长,(舆论等)动摇,浮动.

Pe·nel·o·pe [pinéləpi] [pɪˋnɛləpɪ] **1**〖希腊传说〗珀涅罗珀：奥德修斯(Odysseus)忠贞贤淑的妻子. 特洛伊城陷落后,丈夫十年未返,期间许多部落酋长向她求婚,她托词必须等布织完后才能结婚,但为了等丈夫回家,每天晚上都故意将白天所织的布拆开. **2** [作普通名词用]贞洁之妻.

pe·ne·plain [pí:niplèin] [ˋpinə͵plen] *n.*〖地质〗准平原:经水或冰雪的侵蚀而形成的平坦平原.

pen·e·tra·li·a [pènitréiliə] [͵penɪˋtrelɪə] *n.* [作复数用](神殿等的)内殿,内院(innermost shrine or recesses).

·**pen·e·trate** [pénitrèit] [ˋpenə͵tret] *v.* (**-trated**; **-trating**) —— *vt.* **1** 贯通,贯穿(pass throught);(视线)看穿(pierce through). **2** (液体等)渗透…;灌输(思想等)(*with*):—— *He is penetrated with communism.* 他满脑子共产主义思想. **3** 了解,洞察(企图、事实等)(see into, find out):—— *penetrate his thoughts* 了解他的想法. —— *vi.* (向…)侵入,渗透(make a way)(*into, through, to*):—— *Bad smells penetrated through the building.* 异味传入建筑物里.

pén·e·tràt·ing *adj.* **1** 有洞察力的,敏锐的. **2** 贯穿的,渗透的;(声音等)尖锐的(easily heard through or above other sounds).

pèn·e·tra·bíl·i·ty, **pèn·e·trá·tion** *n.*

pén·e·trable, **pén·e·trà·tive** [-trèitiv] [-͵tretɪv] *adj.*

pen·guin [péŋgwin] [ˋpeŋgwɪn] *n.* 企鹅:栖息于南极等地的企鹅科(Spheniscidae)水鸟的通称. 鳍状翼使其能在水中灵巧地游泳. ✽
[原为"大海雀(great auk)"之意. 起源不详]

pe·ni·al [pí:niəl] [ˋpinɪəl] *adj.* 阴茎的(of the penis).

pen·i·cil·late [pénisilit] [ˋpenɪsəlɪt] *adj.* **1**〖生物〗有细毛的,成细毛的(having or forming small tuft(s)). **2** (似铅笔或毛笔写成)有条纹的(marked with streaks as of a pencil or brush).

pen·i·cil·lin [pènisílin] [͵penɪˋsɪlɪn] *n.*〖药理〗青霉素,盘尼西林:由青霉菌(*Penicillium notatum*)等提炼出来的强力抗菌物质. 第二次世界大战(1939～1945)时使用于医疗上,为世界上最早用于医疗的抗菌素(ANTIBIOTIC).
[属名 *Penicillium*(拉丁语,"画笔"之意). 源于笔状的孢子囊]

·**pe·nin·su·la** [pinínsjulə; 美 + -sələ] [pəˋnɪnsjulə, -sələ] *n.* 半岛.

pen·in·su·lar [pinínsjulə/-sələr, -sju-] [pɪˋnɪnsələ, -sju-] *adj.* 半岛(状)的(of(the nature of)a peninsula). —— *n.* 半岛居民(inhabitant of a peninsula).

Peninsular War [加冠词 the]半岛战争:1808～1814年反抗法国拿破仑军入侵伊比利亚半岛的战争. 在威灵顿(Wellington)指挥下英国、西班牙、葡萄牙的联军大败法军.

pen·in·su·late [pinínsjulèit/-sə-, -sju-] [pəˋnɪnsə͵let, -sju-] *vt.* 把(土地)变成半岛,半岛化(make into a peninsula).

pe·nis [pí:nis] [ˋpinɪs] *n.* (pl. **-nises**, **penes** [-ni:z] [-niz])阴茎(→图 PELVIS).
[拉丁语,"尾,阳物"之意]

pen·i·tent [pénitənt] [ˋpenətn̩t] *adj.* 忏悔的,悔悟[后悔]的(that repents, contrite).
—— *n.* **1** 忏悔的罪人,悔悟者(repentant sinner). **2**〖罗马天主教〗(1)告解者,忏悔者:将自己的罪过向神父告解的人. (2)[pl.]苦修团:为了苦行清修或给予罪犯以宗教帮助等而组成的罗马天主教会修道团.

pén·i·tent·ly *adv.* **pén·i·tence** *n.*

pen·i·ten·tial [pèniténʃəl] [͵penəˋtenʃəl] *adj.* **1** 忏悔的,悔悟[后悔]的(of penitence). **2** (为了赎罪而)苦行的(of penance).

pèn·i·tén·tial·ly *adv.*

penitential psalms [通常加冠词 the]忏悔诗篇(〖圣〗《诗篇》6, 32, 38, 51, 102, 130, 143).

pen·i·ten·tia·ry [pèniténʃəri] [͵penəˋtenʃərɪ] *n.* **1**〖罗马天主教〗宗教裁判所:处理赦罪、特免等罗马教廷机构. **2**《美》监狱,感化院(reformatory prison). **3**《美》州[联邦]监狱(state prison). —— *adj.* **1** 忏悔的,赎罪的(of penance). **2** 惩戒的,惩治的(of the reformatory treatment of criminals). **3**《美》(罪)该坐牢的.

Grand Penitentiary [加冠词 the]宗教裁判长:统辖宗教裁判所的枢机主教.

Penn [pen] [pɛn] **William**～佩恩(又译彭威廉, 1644～1718):英国贵格会(Quaker)教徒. 1681年赴美,在宾夕法尼亚从事殖民地开垦工作.

Penn(a). 《略》Pennsylvania(美国)宾夕法尼亚.

pen·nant [pénənt] [ˋpenənt] *n.* **1**〖海〗= PENDANT[1]. **2** = PENNON. **3**《美》优胜锦旗(flag denoting championship, etc.).

pen·ni [péni] [ˋpenɪ] *n.* (pl. **-nia**)盆尼:芬兰的辅币单位, =1/100 马克(markka).

pen·ni·form [pénifɔ̀:m/-fɔ̀rm] [ˋpenɪ͵fɔrm] *adj.*〖生物〗羽毛状的(having the form or appearance of a feather).

pen·ni·less [pénilis] [ˋpenɪlɪs] *adj.* 一文不名的(having no money);穷困的,贫穷的(very poor, destitute).

Pen·nine Chain [pénin] [ˋpenɪn] (亦作 **Pennines**)[加冠词 the]奔宁山脉:英国英格兰北部的丘陵状山脉,从德比(Derby)市北部向北绵亘至英格兰与苏格兰边境附近. ✽

pen·non [pénən] [ˋpenən] *n.* **1** (中世纪骑士挂在矛尖的)细长三角矛旗,燕尾旗(long narrow flag, triangular or swallow-tailed);(近代枪骑兵所用的)枪旗(→图 FLAG[1]). **2** (船舰等挂的)长旗(long pointed streamer of a ship). **3** (一般)旗帜(flag).

Penn·syl·va·ni·a [pènsilvéiniə] [͵pensḷˋvenɪə] 宾夕法尼亚:位于美国东北部大西洋岸与伊利(Erie)湖间的州. 1787年经美国宪法批准,成为最初13州之一. 首府哈里斯堡(Harrisburg). (略: Pa., Penn., Penna.)

Pennsylvania Dutch (1)[加冠词 the][集合名词]移居于美国宾夕法尼亚州的德裔移民后代. (2)(1)之人所操夹杂英语的德语方言.
[1681年为了纪念英国海军上将佩恩(Sir William *Penn*,此殖民地的开拓者 William PENN 之父)而命名. -*sylvania* 为近代拉丁语,"森林之地"之意]

·**pen·ny** [péni] [ˋpenɪ] *n.* (pl. **-nies**; (于 1) **pence**) **1** 便士:英国的货币单位, =1/100 镑(pound). (略: p.). 1971年以前是1/12先令(shilling), 1/240镑. (略: d.). —— *one penny* 1便士/ *twelve pence* 12便士. **2** 1便士(青)铜币:—— *five pennies* 5个铜便士. **3**《美口语》分,1分铜币(cent). **4**〖圣〗古罗马货币(denarius). **5** 金钱,金额:—— *make an honest penny* 正正当当地赚钱. **6** [用于否定句]一文,很少:—— *It is not worth a penny.* 那一文不值.

In for a penny, in for a pound.《谚》一不做二不休.

like a bad penny 不希望的却再三出现.

the penny drops 了解(understanding dawns).

a pretty penny 一大笔钱,巨款(a good sum of money). ***spend a penny***《口语》上厕所.

take care of the pence 小事注意,大事自成.


turn an honest penny 诚实赚钱,正当赚钱(earn money by an odd job).

pénny-a-lìne (*adj.*)(文章)拙劣的,肤浅的(cheap).

pènny-a-líner (*n.*)穷文人.

pénny-fárthing (*n.*)《英口语》(前轮大而后轮小的)早期自行车.

pénny-in-the-slòt (*adj.*)(自动售货机)投入1便士即可运行的.



penguin / 企鹅
图为栖息于福克兰(Falkland)群岛、设得兰(Shetland)群岛南部、奥克兰(Auckland)岛等处的冠羽企鹅. 企鹅大多分布于南半球的寒冷地带. 不能飞翔,用已经变成鳍状的翅膀在水中游泳.



Pennine Chain / 奔宁山脉

图为从西麓坎布里亚(Cumbria)郡达夫敦(Dufton)附近所看到的奔宁山脉. 奔宁山脉是北自苏格兰边境,南至德比郡(Derbyshire)中部,南北纵亘英格兰北部的丘陵山地. 煤产丰富. 高山地带牧羊,山麓肥沃,低地则盛行农耕.

pénny-pìnching (*adj.*)吝啬的.——(*n.*)吝啬.

penny post 《英》便士邮政:不论距离多少,通常以1便士即能送达信件的邮政制度. 尤指1840年1月10日英国采用希尔(Rowland Hill)所创邮政制度.

pénnywèight (*n.*)英国贵金属等的重量单位,=24格令(grains),1/20盎司.(略:dwt.)

penny wise 吝惜小钱的:——*Penny wise and pound foolish.* 《谚》小事精明,大事糊涂.

pénnywòrt (*n.*)(1)石莲花(*Umbilicus pendulinus*)(wall pennywort, navelwort):景天科多年生多肉质植物. 有圆形凹洼的叶子,生长于岩石或墙壁的裂缝中.(2)伞形科止血草属植物的通称(marsh[water] pennywort),叶呈圆形,生长于沼泽地带.

pénnyworth, pénn'orth (*n.*)(1)1便士之物,1便士的价钱.(2)少量,少额,少(bit).(3)购物,交易(bargain).

pen·ny·roy·al [pèniróiəl] [ˌpenəˈrɔɪəl] *n.* 薄荷(*Mentha pulegium*):平卧茎的植物,叶子小,从前被栽培为药用植物(→图 HERB).

pe·nol·o·gy [piːnɔ́lədʒi/-nɑ́l-] [piˈnɑlədʒɪ] *n.* 刑罚学,监狱管理学(study of punishment and of prison management).

pe·no·log·i·cal [piːnəlɔ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-] [ˌpinəˈlɑdʒɪkl] *adj.* **pe·nol·o·gist** *n.*

pen·sile [pénsail, -sil] [ˈpensl, -sɪl] *adj.* 1 悬垂的,垂吊的(hanging down, pendulous). 2 (鸟等)筑悬巢的.

pen·sion [pénʃən,(于3)pɑ́ːŋsjɔ́ːŋ] [ˈpenʃən,(于3)ˈpɑnsɪˌɑn] *n.* 1 养老金,退休金,抚恤金,赡养费:——*He lives on a pension.* 他靠退休金过活. 2 伦敦四法学会(学院)格雷学院的评议会. 3 宿舍,下榻处;膳宿费;宿舍设备.

——*vt.* 给予退休金;以养老金收买.

pension off 使…有资格领退休金而令退休[离职].

pén·sion·a·ble *adj.* 能获得退休金的.

[拉丁语 *pensio*(← *pendere* 测量重量,支付),"付款"之意. 早期货币以重量多寡来支付]

pen·sion·ar·y [pénʃənəri/-nèəri] [ˈpenʃənˌɛrɪ] *n.* 1 领退休金者(recipient of a pension). 2 手下(creature);雇佣(hireling). 3 〖史〗(荷兰自治市的)行政长官(chief municipal magistrate).

——*adj.* 退休金的(of a pension).

Grand Pensionary [加冠词 the]西兰岛(Zealand)和荷兰(Holland)的首长(1619~1795).

pen·sion·er [pénʃənə/-ər] [ˈpenʃənə] *n.* 1 领退休金者. 2 雇佣(hireling);手下(creature). 3 《英》(剑桥大学的)自费生.

pen·sive [pénsiv] [ˈpensɪv] *adj.* 1 沉思的(plunged in thought). 2 凄凉的,哀愁的(melancholy).

pén·sive·ly *adv.* **pén·sive·ness** *n.*

pen·stock [pénstɔ̀k/-stɑ̀k] [ˈpenˌstɑk] *n.* 1 水闸门(sluice, flood-gate). 2 《美》(水车、涡轮等给水的)压力钢管(→图 HYDRO-ELECTRIC).

pent [pent] [pent] *adj.* 被幽禁的,被关闭的(closely, confined, shut)(*in, up*).

pen·ta- [péntə-] [ˈpentə-], **pent-** [pent-] [pent-] *pref.* "5"(five)之意.

[希腊语 *pente*(5)]

pen·ta·chord [péntəkɔ̀ːd/-kɔ̀rd] [ˈpentəˌkɔrd] *n.* 1 五弦琴(musical instrument with 5 strings). 2 五声音阶(system or series of 5 notes).

pen·ta·cle [péntəkl] [ˈpentəkl] *n.* 1 (尤指魔术中象征神秘的)五角星符号. 2 =pentagram.

pen·tad [péntæd] [ˈpentæd] *n.* 五个一组(set or group of 5).

pen·ta·gon [péntəgən] [ˈpentəˌgɑn] *n.* 1 五角[边]形(plane figure of 5 angles and sides). ✿ 2 [the P-]《美》国防部. ✿ ▶ 源于位于首都华盛顿的五角大楼建筑物的形状.

pen·tág·o·nal [-tǽgənəl] [-ˈtægənl] *adj.*

pen·ta·gram [péntəgræ̀m] [ˈpentəˌgræm] *n.* (魔术神秘象征的)五角星符号. ✿


pen·ta·he·dron [pèntəhíːdrən] [ˌpentəˈhidrən] *n.* 五面体(solid figure of 5 faces).

pèn·ta·hé·dral *adj.*

pen·tam·er·ous [pentǽmərəs] [penˈtæmərəs] *adj.* 〖植〗(花环)分成五片的,五瓣花的(having 5 parts in the flower-whorl);〖动〗五个部分组成的(having 5 joints).

pen·tam·e·ter [pentǽmitə/-tər] [penˈtæmətə] *n.* 1 〖古典诗体〗扬抑抑五音步诗行. ▶ 本来与六音步同用于挽歌体对句(elegiac couplet). 2 〖诗体〗五音步诗行;(尤指)抑扬五音步诗行.

pentagon/五角[边]形 pentagram/五角星符号



pen·tane [péntein] [ˈpenten] *n.* 〖化·药理〗戊烷(C_5H_{12}):烷烃系碳氢化合物的戊烷及其同分异构体甲基丁烷与二甲基丙烷的通称. 由石油蒸馏出的无色挥发性液体.

pen·ta·prism [péntəprizəm] [ˈpentəˌprɪzm] *n.* 〖物理〗五棱镜,五角棱镜:具有四个112.5°棱角及一个90°棱角的五角形棱镜. 将光线以90°的角度反射而不会倒转影像(→图 CAMERA).

Pen·ta·teuch [péntətjùːk/-tjùːk] [ˈpentəˌtuk] *n.* 《摩西五经》:《旧约全书》的《创世记》、《出埃及记》、《利未记》、《民数记》、《申命记》等首五篇.

Pèn·ta·téuch·al *adj.*

pen·tath·lon [pentǽθlən] [penˈtæθlən] *n.* 1 五项运动:古希腊的竞走、跳远、标枪、铁饼、摔跤等五项竞赛. 2 (现代的)五项全能运动.

pen·ta·tom·ic [pèntətɔ́mik/-tɑ́m-] [ˌpentəˈtɑmɪk] *adj.* 〖化〗五原子的(containing 5 atoms in the molecule).

pen·ta·ton·ic [pèntətɔ́nik/-tɑ́n-] [ˌpentəˈtɑnɪk] *adj.* 〖音乐〗五声音阶的,五音的(consisting of 5 notes or sounds).

pentatonic scale 〖音乐〗五声音阶:由5个音组合而成的音阶(→图 SCALE³).

pen·ta·va·lent [pèntəvéilənt, pentǽvə-] [ˌpentəˈvelənt, penˈtævə-] *adj.* 〖化〗五价的(having a valency of 5, quinquivalent).

Pen·te·cost [péntikɔ̀st/-kɔ̀ːst, -kɑ̀st] [ˈpentɪˌkɔst, -ˌkɑst] *n.* 1 五旬节:在逾越节(the Passover)第二日后五十日的犹太人七七节. 2 圣灵降临日(WHIT Sunday). **pèn·te·cós·tal** *adj.*

[希腊语 *pentēkostē*(*hēmera*),"第50(天)"之意]

Pen·tel·i·cus [pentélikəs] [penˈtɛlɪkəs] 彭特里库斯(山):希腊雅典东北部的山. 古代用于雅典建筑、雕刻用的上品大理石产地.

Pen·the·si·le·a [pènθesilíːə] [ˌpenθɛsɪˈliə] 〖希腊传说〗彭忒西勒亚:女武士族亚马孙(Amazon)的女王. 赫克托耳(Hector)死后赶援特洛伊城,打败许多强敌,但被阿喀琉斯(Achilles)杀死.

pent·house [pénthàus] [ˈpentˌhaus] *n.* (pl. **-houses**[-hàuziz][-ˌhauzɪz]) 1 耳房;附于正房的小屋. 2 (门、窗等的)雨篷,遮篷(awning, canopy);遮篷状之物. 3 〖网球〗回廊:围绕网球场三边有屋顶的走廊(→图 TENNIS). 4 (大楼顶上的)顶房(house on the roof of a tall building);(有机械室、水塔等的)塔屋.

Pent·land Firth [péntlənd] [ˈpentlənd] 彭特兰湾:英国苏格兰北方和奥克尼(Orkney)群岛间的海湾.

Pent·land Hills [péntlənd] [ˈpentlənd] (亦作 **Pentlands**)彭特兰山:英国苏格兰东南部横跨中洛锡安(Midlothian)、拉纳克(Lanark)以及皮布尔斯郡(Peeblesshire)的高原山地.

pen·tode [péntoud] [ˈpentod] *n.* 〖电子工学〗五极管,五极真空管:具有阳性、阴性,控制栅极和两个附加电极的真空管.

Pen·ton·ville [péntənvil] [ˈpentənvɪl] 潘顿维尔监狱:位于伦敦伊斯林顿(Islington)的监狱.

pen·tose [péntous] [ˈpentos] *n.* 〖化〗戊糖($C_5H_{10}O_5$):具有五个碳原子的单糖类通称.

pent·ste·mon [pentstíːmən, péntste-] [pentˈstimən, ˈpentstɛ-] *n.* 钓钟柳;产于北美的玄产科钓钟柳属(*Pentstemon*)植物的通称. 有多种观赏用栽培品种.

pe·nult [píːnʌlt, pinʌ́lt] [ˈpinʌlt, pɪˈnʌlt].

pe·nul·ti·mate [pinʌ́ltimit] [pɪˈnʌltəmɪt] *adj.* 倒数第二的(last but one). ——*n.* 字尾倒数第二音节.

pe·num·bra [pinʌ́mbrə] [pɪˈnʌmbrə] *n.* (pl. **-brae, -bras**) 1 〖天文〗半影:天体在太阳照射下产生的部分影子(→图 ECLIPSE). 2 〖天文〗半暗区:太阳黑子周围的半影区,较黑子稍微明亮的部分. 3 阴影部分. **pe·núm·bral** *adj.*

[近代拉丁语(←拉丁语 *paene* almost + *umbra* 影)]

pe·nu·ri·ous [pinjúəriəs/-njúə-] [pəˈnurɪəs] *adj.* 1 贫乏的(poor);欠缺的(scanty). 2 吝啬的,舍不得的(stingy).

pe·nú·ri·ous·ly *adv.* **pe·nú·ri·ous·ness** *n.*



Pentagon / **(美国)国防部**
位于华盛顿市郊阿灵顿波托马克(Potomac)河畔,为统领美国陆海空三军的最高军事机构.因建筑物外形呈五角形,故俗称五角大楼.图为空中鸟瞰图.

pen·u·ry [pénjuri] [ˋpɛnjərɪ] *n.* **1** 穷困,贫穷(destitution, poverty). **2** (…的)不足,缺乏(lack, scarcity)〈*of*〉.

pe·on [pí:ən] [ˋpiən] *n.* **1** 《印度等》跟班(office-messenger),侍从,随侍的人(attendant, orderly). **2** (拉丁美洲)按日计酬的工人(day-laborer). **3** (墨西哥)被迫以劳役偿债者.

pé·on·age *n.* 被迫当奴偿债.

pe·o·ny, pae- [pí:əni] [ˋpiənɪ] *n.* 毛茛科牡丹属(*Paeonia*)植物通称.如牡丹、芍药等,开深红、淡红、白等颜色的大型花. ✲

:peo·ple [pí:pl] [ˋpipl] *n.*, *v.* (**-pled**; **-pling**)——*n.*
1 [作复数用]人们,众人:——*Almost all people don't like to be kept waiting.* 大多数人都不愿等候.
2 国民,民族,种族(persons composing community):——*the English people* 英国人民/ *the peoples of Europe* 欧洲各民族/ *a warlike people* 好战的民族.
3 [加冠词 the 或修饰语][作复数用](属于一定场所、阶级、团体等的)人们:——*country people* 乡下人.
4 [通常加 one's][作复数用](对君主等而言的)臣民(subjects of a king, etc.);部下,侍从;教区居民:——*the queen's love for her people* 女王对其臣民的垂爱.
5 [通常加 one's][作复数用]家族,亲属(parents or other relatives):——*Let me introduce my people.* 让我来介绍我的家人.
6 [通常加冠词 the][作复数用](一般)大众,平民(persons not having special rank or position):——*the voices of the people* 一般大众的心声.
7 [作单数或复数用](有选举权、市民权的)市民,公民.
——*vt.* 使人住在…,殖民于…(populate);(动物等将场地)住满(fill)〈*with*〉;[尤指用于过去分词];住,占据(inhabit, occupy):——*a forest peopled with birds* 多鸟的森林.
People's Charter:→CHARTER.
[英法语 *poeple*, *people*←古法语 *pople peuple*←拉丁语 *populus*,"(国)民"之意]

pep [pep] [pɛp] *n.*, *v.* (**-pp-**)《俗》——*n.* 活力,精力,精神(vigor, go, spirit).
——*vt.* 鼓起精神,使精力充沛(fill with vigor, ginger)〈*up*〉.
pép-pìll (*n.*)兴奋剂.
pép-tàlk (*n.*)鼓动性演说(exhortation to activity or courage). [PEPPER 的省略]

P. E. P. 《略》Political and Economic Planning 《英》政治经济计划.

Pep·in [pépin] [ˋpɛpɪn], **Pip·pin**[2] [pípin] [ˋpɪpɪn] 丕平(加洛林王朝数位国王之名).
1 Pepin Ⅰ, Pepin of Landen 丕平一世(? ~639):法兰克王国的宰相.
2 Pepin Ⅱ, Pepin of Héristal 丕平二世(? ~714):法兰克王国的统治者.查理·马特尔(Charles Martel)之父.
3 Pepin Ⅲ,丕平三世(714~768):通称"矮子王"(the Short).为法兰克王.是 Charles Martel 的次子,查理大帝(Charlemagne)之父.

pep·lum [pépləm] [ˋpɛpləm] *n.* 妇女衣裙自腰部以下加有展宽的部分.

·pep·per [pépə/-ər] [ˋpɛpə] *n.* **1** 胡椒:胡椒属(*Piper*)植物干燥后由果实所制成强烈刺激性的香辣调味品. **2** 胡椒(*Piper nigrum*):原产于东印度的蔓生灌木,西印度群岛也有栽培. ✲ **3** 辣椒(capsicum, cayenne pepper);(作调味用的).
——*vt.* **1** 撒胡椒,用胡椒调味.
2 (像撒胡椒粉般地)密布:——*His face is peppered with freckles.* 他的脸布满了雀斑.
3 使(子弹、问题等)如雨点般地发出.
black pepper (1)=*n.* 2. (2)黑胡椒:未成熟胡椒的果实经干燥后磨成粉状的香辣调味品.
pépper-and-sàlt (*adj.*, *n.*)深色带白斑点的(布料).
pépper-bòx (*n.*)(1)胡椒瓶(亦作 **pepper-castor** [**-pot**]).(2)《英》伊顿公学(Eton College)球场(fives-court)上端参差不齐的围墙(buttress).
pépper-còrn (1)干胡椒粒.(2)象征性地租[房租].
pépper-mìll (*n.*)胡椒磨碎机.
pépper-shrùb [**-trèe**](*n.*)《澳》胡椒木:像羊齿类植物具有刺激性叶子的八角茴香属(*Wintera*)小灌木.
red pepper (1)辣椒(*Capsicum frutescens*).(2)(黄色或红色)番椒.
white pepper 白胡椒:成熟的胡椒去除外皮后所制成刺激性较小的调味品.
[古英语 *piper*, *pipor*,←拉丁语 *piper*←希腊语 *peperi*←梵语 *pippalī*-(浆果,果实)]

pep·per·mint [pépəmint/-pər-] [ˋpɛpə،mɪnt] *n.* **1** 薄荷(*Mentha piperita*):唇形科薄荷属的多年生草本植物,其叶清凉芳香,其油可供药用.
2 薄荷油(peppermint oil).
3 薄荷糖:——*peppermint stick* 薄荷棒棒糖.
4 《澳》产于澳大利亚桉树属数种乔木的通称.可制取类似薄荷的芳香油.

pep·per·y [pépəri] [ˋpɛpərɪ] *adj.* **1** 胡椒(似)的,多胡椒的(of, like or abounding in pepper). **2** (话、文章等)尖酸的,激烈的(pungent, stinging). **3** 暴躁的(hot-tempered).

pep·sin [pépsin] [ˋpɛpsɪn] *n.* **1** 『生化学』胃蛋白酶:胃液中的蛋白质分解酶.
2 消化剂.



peony / **牡丹属**
图为金蕊形的芍药.芍药依花的形态可分成8种,金蕊形只有一重花瓣,芍药以花系大、花粉少为其特征.芍药原产于中国北部,根具强烈臭味,公元前500年左右起被栽培为药用植物.

pep·tic [péptik] [ˋpɛptɪk] *adj.* **1** 消化的,有助于消化的(digestive). **2** 胃蛋白酶的.
peptic gland 胃酶腺,胃液分泌腺.
peptic ulcer 消化性溃疡.

pep·tone [péptoun] [ˋpɛpton] *n.*〖生化学〗蛋白胨:蛋白质因胃蛋白酶等作用,部分分解产生的水溶性物质. **pép·to·nize, -nise** [-tənàiz] [-tə͵naɪz] *vt.* **1** 将(蛋白质)分解为胨. **2** (以胃蛋白酶)使(食物)容易消化.

***per** [pəː/pəːr] [pɚ] *prep.* **1** 每…,每一…(for each):——*per head* 每一人/ *per hour* 每小时(in each hour)/ *per second per second*(加速度的比率)每秒秒…(略:persec./sec.). **2** 经…,凭借…(through, by means of):——*per rail* [*steamer*]经铁路[轮船]/ *per post* 用邮寄.
as per usual 《戏谑》照常(as usual).
[拉丁语]

per- [pə-/pər-] [pɚ-] *pref.* **1** "完全"(completely),"非常"(very)之意(如 *perturb*). **2** "直至破坏为止"(to destruction),"向坏的方向"(to the bad)之意(如 pervert). **3**〖化〗"过"之意(如 *peroxide*).
▶ 表示化合物中某元素过度存在.

per·ad·ven·ture [pərədvéntʃə/-tʃər] [͵pərədˋvɛntʃɚ] *adv.* 《古·戏谑》大概,或许(perhaps).——*n.* 不确实(uncertainty),偶然(chance),推测(conjecture);疑问,怀疑(doubt).
beyond [***without***] (***all***) ***peradventure*** 必然,无疑地(without doubt).

pe·rai [pirái] [pɪˋraɪ] *n.* :→PIRANHA.

Pe·rak [péərə, píərə] [ˋpɛrə, ˋpɪrə] 霹雳:马来西亚的一州.首府怡保(Ipoh).

per·am·bu·late [pərǽmbjulèit] [pɚˋæmbjə͵let] *vt.* 巡行,巡回(walk through, over, or about);(在某区)巡逻,巡视(travel through and inspect);勘定(教区等的)疆界.
per·àm·bu·lá·tion *n.*
per·ám·bu·la·to·ry [-lətəri/-tɔ̀ːri] [-lə͵torɪ] *adj.*

per·am·bu·la·tor [pərǽmbjulèitə/-tər] [pɚˋæmbjə͵letɚ] *n.* **1** 《英》婴儿车. **2** 巡视者.

per an·num [pər ǽnəm] [pɚˋænəm] 每年,每一年(for each year).
[拉丁语]

per·cale [pəkéil/pər-] [pɚˋkel] *n.* 白棉布(calico):细密的柔软平织棉布.

***per·ceive** [pəsíːv/pər-] [pɚˋsiv] *vt.* (**-ceived**; **-ceiving**) **1** (凭借感官)感觉,知觉,注意(observe):——*I didn't perceive him come.* 我没发觉他来了. **2** 了解,领会(understand):——*I perceived that he was very stupid.* 我知道他非常笨.

***per cent, per·cent** [pəsént/pər-] [pɚˋsɛnt] *n.* **1** 百分比,百分点(符号:%):——*twenty per cent of the population* 人口的20%. **2** 比率,百分比(percentage). **3** [pl.]《英》(一定利率的)公债:——*the three percents* 三分利的公债.——*adv.* 百分地(in every hundred).

per·cent·age [pəséntidʒ/pər-] [pɚˋsɛntɪdʒ] *n.* **1** 百分[率]比(rate or proportion per cent). **2** 比率,部分(proportion).

per·cept [pə́ːsept/pə́ːr-] [ˋpɚsɛpt] *n.*〖哲〗**1** 知觉对象(object of perception). **2** (对知觉作用而言)被知觉物,知觉表象(mental product of perceiving). **per·cep·tu·al** [pəséptjuəl/pərséptʃu-] [pɚˋsɛptʃuəl] *adj.*

per·cep·ti·ble [pəséptibl/pər-] [pɚˋsɛptəbl] *adj.* **1** 可知觉的(that can be perceived by the senses or intellect). **2** 看得出的,易见的.
per·cèp·ti·bíl·i·ty *n.* **per·cép·ti·bly** *adv.*



pepper / **胡椒**
夏天悬垂长穗,开黄绿色的花,中央结圆形子房,成熟后变成红色浆果,为胡椒的原料.

per·cep·tion [pəsépʃən/ pər-] [pə̆ˋsɛpʃən] *n.* **1** 知觉(作用),知觉力,认知(力),理解(act or faculty of perceiving). **2** (对美、真实等的)直觉(intuitive recognition)〈*of*〉. **3**〖哲〗知觉. **4**〖法律〗(租金等的)收取(collection). **per·cép·tion·al**, **per·cép·tive** *adj.* **per·cép·tive·ly** *adv.*
per·céptive·ness, **percep·tiv·i·ty** *n.*
[拉丁语 *perceptio*(←*percipere* 参照 PERCEIVE)]

Per·ce·val [pə́:sivəl/ pə́:r-] [ˋpɝsəvl̩]〖亚瑟王传说〗**Sir**～帕尔齐法尔:收录在《亚瑟王传奇集》(Arthurian cycle)中的人物.后来也有人将他们描绘成被派遣去探寻圣杯(GRAIL²)的亚瑟王的骑士.

perch¹ [pə:tʃ/ pə:rtʃ] [pɝtʃ] *n.* (pl. **perch**, **perches**) **1** *Perca fluviatilis*:产于欧洲鲈科的鱼,背鳍有刺. **2** 北美黄鲈(*flavescens*)(yellow perch):北美产淡水鱼.

perch² [pə:tʃ/ pə:rtʃ] [pɝtʃ] *n.* **1** (鸟)栖息处;栖木:——*take one's perch* 停在栖木上. **2** 高处,安全的位置(elevated or secure position):——*the perch of fame* 名声崇高. **3** 连杆:四轮车连接前轮和后轮的中枢杠杆. **4** (鞣皮时使用的)木条夹具. **5** 杆.(1)(亦作 **pole**, **rod**)长度单位,=5½码,5.03米.(2)(亦作 **square perch**)面积单位,=30¼平方码,25.3平方米.——*vi* **1** (鸟停在树枝上)栖息(rest)〈*on*〉:——*perch on a bough* 栖息在树枝上. **2** (人等在…)安顿,坐下(settle)〈*on*〉:——*perch on a stool* 坐在凳子上.——*vt.* **1** 使(鸟)停在栖木上. **2** [尤指用于过去分词]放置(在高处)(place):——*a town perched on a hill* 位于小山上的城镇.
pérch·er *n.* 栖木鸟,燕雀类的鸟.

per·chance [pətʃá:ns/ pərtʃǽns, -tʃá:ns] [pɚˋtʃæns, -ˋtʃɑns] *adv.*《古》**1** 偶然(by chance). **2** 或许,或者,大概(possibly, maybe).

per·che·ron [péəʃərɔ̀:ŋéər-] [ˋpɝʃərən] *n.* 佩尔什马:法国北部奥恩(Orne)省佩尔什(Perche)地方所产的马,强健又跑得快.

per·cip·i·ent [pəsípiənt/ pər-] [pɚˋsɪpɪənt] *adj.* 知觉的,有意识的(perceiving, conscious).——*n.* **1** 知觉者. **2** (有精神感应等的)感应者,千里眼. **per·cíp·i·ence** *n.*

per·co·late [pə́:kəlèit/ pə́r-] [ˋpɝkə,let] *vt.* **1** (液体)渗透…,渗出…(ooze through, permeate). **2** 过滤(液体)(strain)——*vi.* (液体)渗透,渗出(filter, ooze). **pèr·co·lá·tion** *n.*

per·co·la·tor [pə́:kəlèitə/ pə́:rkəlèitər] [ˋpɝkə,letɚ] *n.* 附有过滤装置的咖啡壶.

per con·tra [pə: kɔ́ntrə/ pə:r kɑ́n-] [pɝˋkɑntrə] (交易等的)对方;在另一方面,相反地(on the opposite side).[意大利语]

per·cuss [pəkʌ́s/ pər-] [pɚˋkʌs] *vt.*〖医〗叩诊(tap gently with the finger or an instrument).

per·cus·sion [pəkʌ́ʃən/ pər-] [pɚˋkʌʃən] *n.* **1** 冲突,冲击. **2** 震动;冲击声. **3**〖医〗叩诊(percussing).
per·cús·sive *adj.*
percussion cap 火帽:子弹后部装填有火药的小型黄铜或青铜雷管.
percussion instrument〖音乐〗打击乐器.

Per·cy¹ [pə́:si/ pə́:r-] [ˋpɝsɪ] **Sir Henry**～珀西(1364～1403):英国第一代诺森伯兰伯爵的长子,外号"急性子"(Hotspur).曾全力协助亨利四世就任王位,但1403年因叛变而在什鲁斯伯里(Shrewsbury)战中阵亡.

Per·cy² [pə́:si/ pə́:r-] [ˋpɝsɪ] **Thomas**～柏西(1768～1808):英国神职人员,诗人.毕生搜集中世纪末期的诗歌与歌剧,为《英国古诗拾遗》(*Reliques of Ancient English Poetry*)的编辑者.

per di·em [pə: dáiem, dí:-/ pə:r] [pɚˋdaɪɛm] *adv.* 每一天(for each day).[拉丁语]

per·di·tion [pədíʃən/ pər-] [pɚˋdɪʃən] *n.* **1** 永劫,贬入地狱(eternal death, damnation). **2** 地狱.

per·du(e) [pə:djú:/ pə:rdjú:] [pɚˋdju] *adj.* 隐藏的(hidden);〖军〗(前哨)埋伏的(placed as an outpost in hiding):——*lie perdu* 隐藏,潜伏,埋伏.
[法语 *perdre*(失去)的过去分词]

per·dur·a·ble [pədjúərə̀bl/ pərdjúərəbl] [pɚˋdjʊrəbl̩] *adj.* 持久的,不变的(permanent);永远的,不灭的(eternal);长久持有的,耐久性的(durable).
per·dùr·a·bíl·i·ty *n.* **per·dúr·a·bly** *adv.*

per·e·gri·nate [périgrinèit] [ˋpɛrɪgrɪ,net] *vi.*《古·戏谑》旅行,游历(travel, journey).
pèr·e·gri·ná·tion *n.*

per·e·grine [périgrin] [ˋpɛrəgrɪn] *n.* (亦作 **peregrine falcon**)游隼(*Falco peregrinus*):用来狩猎的一种珍贵的猎鹰.[中世纪拉丁语 *falco peregrinus*(外国的鹰),称未离巢的雏鹰为 EYAS,而把离巢后的小鹰捕捉过来,训练成猎鹰]

Père Lachaise[pèə la:ʃéz/ pèər][,pɛrlɑˋʃɛz] = LA CHAISE.

per·emp·to·ry [pərémptəri, pérəm-/ pərémptəri, pérəmptɔ̀:ri] [pəˋrɛmptərɪ, ˋpɛrəmp,torɪ] *adj.* **1**〖法律〗决定性的,最终的(decisive, final). **2** (对命令)不准反抗或拒绝的,强制的(admitting no denial or refusal). **3** 确定的(absolutely fixed),必要而不可缺的(essential). **4** 独断的,傲慢的,专横的(dogmatic, imperious, dictatorial).
per·émp·to·ri·ly *adv.* **per·émp·to·ri·ness** *n.*
peremptory mandamus〖法律〗强制执行命令书.
peremptory writ〖法律〗(强制被告出庭的)传票.

per·en·ni·al [pəréniəl] [pəˋrɛnɪəl] *adj.* **1** 终年不断的(lasting through the year);(水流等)四季长流的(flowing through all seasons of the year). **2** 持续的,永远的(lasting long or for ever). **3**〖植〗多年生的(living several years)(cf. *annual*).——*n.* 多年生植物(perennial plant). **per·én·ni·al·ly** *adj.*

Pergamum / **佩加马**
阿斯克勒庇俄斯(Asclepius)神殿的所在地.佩加马也是希腊医学家加伦(Klaudius Galen, 129?～200?)的出生地.



·per·fect [*adj*., *n*. pə:fikt/pə:r-; *v*. pəfékt, pə:fikt/pərfékt, pə:rfikt] [*adj*., *n*. ˋpɜfɪkt; *v*. pəˋfɛkt, ˋpɜfɪkt] *adj*. 1 完全的,全部的(complete). 2 无缺点的,无话可说的:——*a perfect day for the athletic meeting* 举行运动会最合适的日子. 3 (把学科)完全地领会的(thoroughly learned);对…熟练的,通晓的(thoroughly trained or skilled)〈*in*〉:——*be perfect in one's duties* 通晓业务. 4 正确的,精密的(exact, precise):——*a perfect square* 正方形. 5 完全的(entire):——*a perfect stranger* 完全陌生的人. 6〖语法〗完成时的. 7〖植〗完全花的:指具备萼、花冠、雄蕊、雌蕊者. 8〖音乐〗(音程)完全的,无升降半音的(not argumented or diminished);(终止(形))完全的,正常形的(in normal form)(→图 INTERVAL). ——*n*.〖语法〗完成时. ——*vt*. 1 完成,做完(complete, carry through):——*perfect one's plans* 完成计划/ *perfect an invention* 完成一项发明. 2 使…完成. 3 改善,改良(improve). 4 使熟练.

pér·fect·ness, **per·fèct·i·bíl·i·ty** *n*.

future perfect〖语法〗将来完成时:表示将来特定时期内将完成某行为的时态. **past perfect**〖语法〗过去完成时. **perfect cadence**〖音乐〗完全终止.

·per·fec·tion [pəfékʃən/pər-] [pəˋfɛkʃən] *n*. 1 完全,完备,完美(making perfect). 2 完成的状态,完整无缺,完备;成熟(full development):——*come to perfection* 达到完美的地步/ *aim at perfection* 以完美为目标. 3 完美的人[物](perfect person or thing);极致(highest pitch);典范(extreme or perfect specimen)〈*of*〉:——*the perfection of genius* 令人惊叹的天才/ *the perfection of rudeness* 粗俗的典范. 4 [pl.]才艺,技能,优点. **to perfection** 正确地,完全地(exactly, completely).

per·fec·tion·ist [pəfékʃənist/pər-] [pəˋfɛkʃənɪst] *n*. 1 至善论者. ► 至善论主张在现实环境中,不管是宗教、道德或是社会,皆可以达到最完美的境界. 2《通常作轻蔑语》完美主义者,讲求完美的人(one who insists upon perfection). 3 [P-]奥奈达公社成员(member of the ONEIDA Community).

per·féc·tion·ìsm *n*.

·per·fect·ly [pə́:fiktli/pə́:r-] [ˋpɜfɪktlɪ] *adv*. 完全地,全部地(quite);无瑕疵地,完整地(quite well, completely).

per·fec·to [pəféktou/pər-] [pəˋfɛkto] *n*. (pl. -tos)《美》两端尖细的中型雪茄烟.

per·fer·vid [pəfə́:vid/pərfə́:r-] [pəˋfɜvɪd] *adj*. 非常热心的,热烈的(very fervid).

per·fi·dy [pə́:fidi/pə́:r] [ˋpɜfədɪ] *n*. 背信,不诚实,不义(行为)(breach of faith, treachery).

per·fid·i·ous [pəfídiəs/pər-] [pəˋfɪdɪəs] *adj*.

per·fíd·i·ous·ly *adv*.

per·fíd·i·ous·ness *n*.

per·fo·li·ate [pəfóuliit/pər-] [pəˋfolɪ,et] *adj*.〖植〗贯穿叶的;茎贯穿叶的(→图 LEAF).

per·fo·rate [pə́:fərèit/pə́:r-] [ˋpɜfə,ret] *vt*. 1 贯穿(make hole(s) through, pierce);(纸上)打排孔(make rows of holes). 2 在…打洞(make an opening into). 3 穿过,贯通(pass or extend through). ——*vi*. 刺穿,穿透(penetrate)〈*into*, *through*〉.

pèr·fo·rá·tion *n*.

per·force [pəfɔ́:s/pərfɔ́rs] [pəˋfɔrs] *adv*. 不得已地,必须地,必然地(unavoidably, necessarily).

·per·form [pəfɔ́:m/pərfɔ́rm] [pəˋfɔrm] *vt*. 1 完成(事情)(carry into effect):——*perform an operation* 施行手术. 2 实行,履行(任务),执行(仪式)(go through, execute):——*perform a promise* 履行承诺/ *perform the wedding ceremony* 举行婚礼. 3 上演(戏剧),演奏(乐曲):——*perform Beethoven's 'Eroica'* 演奏贝多芬的交响曲《英雄》. ——*vi*. 1 尽义务,实行. 2 表演(act in a play),演奏(play);演唱(sing):——*perform in the role of Hamlet* 饰演哈姆雷特的角色. 3 (动物)表演.

per·fórm·er *n*. **per·fórm·ing** *adj*.

[英法语 *parfourmer*←古法语 *parfournir*(*per*-完全地+*fournir*=furnish). -*m*-是受 *forme*(=form)的影响]

·per·form·ance [pəfɔ́:məns/pərfɔ́rm-] [pəˋfɔrməns] *n*. 1 (命令等的)履行,执行,实行,完成(execution)〈*of*〉:——*the performance of one's duty* 执行任务. 2 行动,行为(carrying out, doing);功绩,成绩:——*a propaganda performance* 宣传活动. 3 (戏剧的)上演(performing of play);公演(public exhibition);演技,演奏:——*There are two performances a day*. 一天公演两次/ *a fine performance of the player* 演员优秀的演技.

·per·fume [*n*. pə́:fju:m/pə́:r-; *v*. pəfjú:m, pə́:-/pərfjú:m, pə́:r-] [*n*. ˋpɜfjum; *v*. pəˋfum, ˋpɜ-] *n*. 1 (从燃烧物发出的)香味,芳香(smell, sweet smell):——*give off a pleasant perfume* 散出一股怡人的芳香. 2 香水,香料(scent). ——*vt*. [尤指用于过去分词] 1 发散芳香[香味]于…(impart sweet scent to):——*Her dress was delicately perfumed*. 她的衣服微微散发出香水味. 2 使…充满芳香:——*The room is perfumed with roses*. 房间里充满玫瑰花香.

pér·fume·less *adj*.

[法语 *parfum n*., *parfumer v*.←意大利语(废字) *parfumare*, *perfumare*(*per*-through+*fumare* 使冒烟). 原为焚香之意]

per·fum·er [pəfjú:mə/pərfjú:mər] [pəˋfjumə] *n*. 1 香料[香水]制造者,香料[香水]贩卖者(maker or seller of perfumes). 2 喷香水的工具[人].

per·fúm·er·y *n*. 1 [集合名词]香水. 2 香料制造厂.

per·func·to·ry [pəfʌ́ŋktəri/pər-] [pəˋfʌŋktərɪ] *adj*. 1 敷衍的,表面的(superficial),形式上的,机械性的(mechanical). 2 (人)缺乏诚意的.

per·fúnc·to·ri·ly *adv*. **per·fúnc·to·ri·ness** *n*.

per·fuse [pəfjú:z/pər-] [pəˋfjuz] *vt*. (把水等)洒在…上(besprinkle)〈*with*〉;覆盖,布满(cover, suffuse);(把水等)浇灌,洒遍(pour or diffuse through or over).

per·fú·sion [-ʒən] [-ʒən] *n*.


per·fú·sive [-siv] [-sɪv] *adj*.

Per·ga·mene [pə́:gəmi:n/pə́:r-] [ˋpɜgə,min] *adj*. 佩加马的(of Pergamum). ——*n*. 佩加马人.

Per·ga·mum [pə́:gəməm/pə́:r-] [ˋpɜgəməm] (*Turk*. **Bergama**)佩加马:小亚细亚西部的古都. 公元前2～3世纪阿塔罗斯(Attalos)王朝的首都. 为学术、艺术之都,并以大型图书馆和生产羊皮纸闻名. ✽

per·go·la [pə́:gələ/pə́:r-] [ˋpɜgələ] *n*. 以藤蔓为顶的凉棚. ✽

pergola/以藤蔓为顶的凉棚



Per·go·le·se [pə̀:gəléizi/pə̀:r-] [,pɜgəˋlezɪ] **Giovanni Battista**～佩戈莱西(1710～1736):意大利作曲家,除了清唱剧之外,还作有《悲哀的圣母》(*Stabat Mater*)等多首宗教乐曲.

:per·haps [pəhǽps, præps/pər-, præps] [pəˋhæps, præps] *adv*. 大概,大约,或许(it may be, possibly):——*Perhaps he has lost it*. 他大概把那个给弄丢了. [PER+HAP+-*s*(复数)]

pe·ri [píəri] [ˋpɪrɪ] *n*. 1〖波斯神话〗佩里:守护人类的仙子,原为恶灵. 2 美人(beautiful being).

per·i- [péri-] [ˋpɛrɪ-] *pref*. "周围"(round), "附近"(about)之意.

per·i·anth [périænθ] [ˋpɛrɪ,ænθ] *n*.〖植〗花被. ► 在花冠和花萼无法区别时,包含此两者的称为花被(→图 FLOWER).

per·i·apt [périæpt] [ˋpɛrɪ,æpt] *n*. 护身符,驱邪符(charm, amulet).

per·i·car·di·um [pèriká:diəm/-kár-] [,pɛrɪˋkardɪəm] *n*. (pl. -dia)〖解〗心包,心囊:覆盖心脏的膜.

pèr·i·cár·di·ác [-æk] [-,æk], **pèr·i·cár·di·al** *adj*.

per·i·carp [périkà:p/-kàrp] [ˋpɛrɪ,karp] *n*.〖植〗果皮:果实的一部分,由子房壁发育而成(→图 SEED).

per·i·chon·dri·um [pèrikɔ́ndriəm/-kán-] [,pɛrɪˋkandrɪəm] *n*.〖解〗软骨膜:覆盖关节以外的软骨组织.

per·i·clase [périklèis] [ˋpɛrə,kles] *n*. 方镁石:混有少量氧化亚铁的氧化镁等矿物.

Per·i·cles [périkli:z] [ˋpɛrə,kliz] 伯里克利(公元前495? ～前429):雅典政治家、将军. 公元前460～前429年执政,使雅典盛极一时.

Per·i·cle·an [pèriklí:ən] [,pɛrəˋkliən] *adj*.

per·i·clin·al [pèrikláinəl] [,pɛrɪˋklaɪnəl] *adj*.〖地质〗盆状向斜的(domelike).

per·ic·o·pe [pəríkəpi] [pəˋrɪkəpɪ] *n*. 1 (引用、摘录等)短句,节(short passage, paragraph). 2 (做礼拜时选读)《圣经》中的一节.

per·i·cra·ni·um [pèrikréiniəm] [,pɛrɪˋkrenɪəm] *n*. 1〖解〗颅骨膜,头骨膜(membrane enveloping the skull). 2《古·戏谑》头,脑,智力(skull, brain, intellect).

pe·rid·i·um [pərídiəm] [pəˋrɪdɪəm] *n*.〖植〗苞被:菌类子实体的最外层部分.

per·i·dot [péridɔ̀t/-dàt] [ˋpɛrɪ,dat] *n*. 橄榄石:一种绿色的宝石.

per·i·gee [péridʒi:] [ˋpɛrə,dʒi] *n*.〖天文〗近地点:月球或人造卫星轨道上最接近地球的一点(→图 APSIS). **per·i·ge·an** [pèridʒí:ən] [,pɛrəˋdʒiən] *adj*.

Per·i·gord [périgɔ̀:/-gɔ̀r] [ˋpɛrɪ,gɔr] 佩里戈尔:法国西南部的一旧地区名.

Perigord pie 带有法国块菌(truffle)风味的肉饼.

pe·rig·y·nous [pərídʒinəs] [pəˋrɪdʒɪnəs] *adj*.〖植〗1 周位花的:雄蕊位于雌蕊或子房周围的. 2 (花呈)周位排列的(→图 FLOWER).

per·i·he·li·on [pèrihí:liən] [,pɛrɪˋhilɪən] *n*. (pl. -lia)〖天文〗近日点:行星轨道上最接近太阳的点(→图 APSIS).

·per·il [pérəl] [ˋpɛrəl] *n*. 危险,危难(danger):——*be in peril of one's life* 危及生命.

at one's peril 冒险.

·per·il·ous [pérələs] [ˋpɛrələs] *adj*. 充满危险的,危险的(full of risk, dangerous).

pér·il·ous·ly *adv*. **pér·il·ous·ness** *n*.

pe·rim·e·ter [pərímitə/-tər] [pəˋrɪmətə] *n*. 1 (平面物的)周围,周边(circumference). 2 周围的长度. 3〖眼科〗视野计(instrument for measuring the field of vision).

pe·rím·e·try *n*.〖眼科〗视野测定(measurement of the field of vision).

per·i·met·ric [pèrimétrik] [,pɛrɪˋmɛtrɪk] *adj*.


perimeter track 机场周围的混凝土车道.

per·i·ne·um [pèriní:əm] [,pɛrəˋniəm] *n*.〖解〗会阴:从尾骨到耻骨结合部的躯干下端部分,有外阴部和肛门. **pèr·i·né·al** *adj*.

·pe·ri·od [píəriəd] [ˋpɪrɪəd] *n*. 1 期间(any portion of time);(特定的)时期,时代(distinct portion):——*for a period of five years* 5年的岁月/ *the happiest period of one's life* 一生中最幸福的时期/ *the period of Queen Elizabeth* Ⅱ 伊丽莎白二世时代/ *a transition period between the old day and the new* 新旧时代的过渡时期. 2 (学校的)一堂(一节),上课时间:——*the first period* 第一堂课. 3〖天文〗周期,(行星的)公转周期(time of planet's revolution). 4 (生病的)过程(time during which a disease runs its course):——*the period of incubation* 潜伏期. 5〖生理〗月经(menses). 6〖语法〗句点(full pause at the end of a sentence, full stop). 7 (1)完全句:包括若干从句组成,结构严谨并以句点结束的复合句. (2)[pl.]华丽的文章. 8〖数学〗(循环小数的)周期,循环节.

put a period to 使…结束(bring to an end). ——*adj*. (家具、建筑等)富有时代性的,某一时代的:——*a period play* 时代剧.

[希腊语 *periodos*(*peri*-around+*hodos* 道),"一周,圆,周期,完全句"之意]



pe·ri·od·ic [pìəriɔ́dik/-ɑ́d-] [ˌpɪrɪˈɑdɪk] *adj.* 1 〖天文·物理〗周期性的,定期性的(recurring at regular intervals). 2 间歇的,断断续续的(recurring at intervals). 3 华丽文章的,尾重句的(expressed in periods).

pè·ri·o·díc·i·ty [-dísiti] [-ˈdɪsɪtɪ] *n.*

periodic law 〖化〗元素周期律:元素的性质依照原子序数排列而呈周期变化法则.

periodic motion 〖物理〗周期运动.

periodic table 〖化〗元素周期表.

pe·ri·od·i·cal [pìəriɔ́dikəl/-ɑ́d-] [ˌpɪrɪˈɑdɪkl] *adj.* 1 =periodic 1,2. 2 (杂志、文集等)定期出版的(published at regular intervals).
——*n.* (日刊以外的)定期刊物.

pè·ri·ód·i·cal·ly *adv.*

per·i·os·te·um [pèriɔ́stiəm/-ɑ́s-] [ˌpɛrɪˈɑstɪəm] *n.* (pl. **-tea**) 〖解〗骨膜:覆于骨外的结缔组织,呈白色膜状,布满神经和血管,具保护功能(→图 BONE).

pèr·i·ós·te·al *adj.*

per·i·pa·tet·ic [pèripətétik] [ˌpɛrəpəˈtɛtɪk] *adj.* 1 [P-]亚里士多德[逍遥]学派的(of the school of Aristotle, Aristotelian). ▶ 源于亚里士多德在雅典郊外的吕刻昂(Lyceum)学府边走边教导学生. 2 (因工作)辗转各地(walking from place to place),巡回(itinerant).
——*n.* 1 [P-]亚里士多德[逍遥]学派的人. 2 《通常戏谑》漫游的人(traveler),行商的人(itinerant dealer).

pèr·i·pa·tét·i·cat·ly *adv.*

per·i·pe·t(e)i·a [pèripitáiə, -tíːə] [ˌpɛrəpɪˈtaɪə, -ˈtiə] *n.* (剧本、小说中)情节的突然转变,命运的骤变(sudden change of fortune).

pe·riph·er·al [pərífərəl] [pəˈrɪfərəl] *adj.* 1 周围的,周边的(of the periphery). 2 〖解〗末梢的. 3 〖电脑〗(非中央处理器,例如输入输出设备等的)外围设备的,外部设备操作的.
——*n.* 〖电脑〗外围设备,外部设备[机器].

pe·ríph·er·al·ly *adv.*

pe·riph·er·y [pərífəri] [pəˈrɪfərɪ] *n.* 1 (圆形物的)外围,周围(bounding line). 2 周边,外围,表面(external boundary or surface).

pe·riph·ra·sis [pərífrəsis] [pəˈrɪfəsɪs] *n.* (pl. -ses [-siːz] [-siz]) 1 迂回[累赘]的陈述,婉转说法(circumlocution). 2 迂回的措辞(roundabout phrase).

per·i·phras·tic[pèrifrǽstik][ˌpɛrəˈfræstɪk]*adj.*

pèr·i·phrás·tical·ly *adv.*

pe·rip·ter·al [pəríptərəl] [pəˈrɪptərəl] *adj.* 围柱式的:古代神殿常为一排柱子所围绕的(→图 TEMPLE¹).

pe·rique [piríːk] [pəˈrik] *n.* 美国路易斯安那州所产的一种黑色而香味浓烈的烟草.

per·i·scope [périskòup] [ˈpɛrəˌskop] *n.* 潜望镜,广角镜:用以提高视线的光学仪器,内部以装有若干透镜和棱镜的圆筒为主体,常为潜水艇或战壕侦察情况用. ✲

per·i·scop·ic [pèriskɔ́pik/-skɑ́p-] [ˌpɛrɪˈskɑpɪk] *adj.* 〖光学〗透镜可观看四周的,能扩大视角的(allowing distinct vision over a wide angle).

·**per·ish** [périʃ] [ˈpɛrɪʃ] *v.* (-es)——*vi.* 1 (不能享尽天年)丧生(lose life):——*perish by the sword* 死于剑下. 2 遭受破坏,毁坏(suffer destruction):——*perish in an earthquake* 因地震而毁坏. 3 腐坏,枯萎:——*The rubber belt has perished* 橡皮带失去弹性. ——*vt.* 1 (严寒等)使痛苦(reduce to distress):——*We were perished with cold.* 我们冻得苦不堪言. 2 使凋萎,使衰弱.

Perish the thought! 死了心吧!

pér·ish·ing *adj.* (寒冷等)厉害的.

pér·ish·ing·ly *adv.*

[古法语 *perir*←拉丁语 *perire*(*per*-away+*ire* 去),"过去,消逝,死亡"之意]

---

periscope / **潜望镜**

潜望镜大约在 17 世纪时已被人们所使用,到了 19 世纪以后更大量地运用于炮兵和潜水艇上.

periwinkle[1] / 长春花
原产于欧洲、非洲北部、西亚的常绿植物，开淡紫色星形花，世界上大约有 12 种.

per·ish·a·ble [périʃəbl] [ˋperɪʃəbl] *adj.* 易腐坏的，会枯萎的(liable to perish)，易衰退的(subject to speedy decay).
——*n.* [pl.]易腐坏的东西[食品].

per·i·sperm [périspə̀:m/-spə̀:rm] [ˋperɪ,spɜm] *n.* 〖植〗外胚乳：种子胚囊外侧的营养组织.

per·i·spome [périspòum] [ˋperɪ,spom],

-spo·me·non [pèrispóuminən] [,perɪˋspamɪn-,an] *adj.*, *n.* (pl. **-mena**)〖希腊语法〗——*adj.* 音调(或长音)符号落在最后一个音节上的(with a circumflex accent on the last syllable)，音调(或长音)符号落在最后一个音节上的词.

per·ris·ta·lith [pəristəliθ] [pəˋrɪstə,lɪθ] *n.* 〖考古〗石柱圈：呈圆形围绕陵墓等的石柱.

per·i·stal·sis [pèristǽlsis] [,perəˋstælsɪs] *n.* 〖生理〗蠕动：因伸缩或弛缓而引起连续波动的肌肉运动. 例如消化道等借此种运动移送管内物.
pèr·i·stál·tic *adj.*
pèr·i·stál·ti·cal·ly *adv.*

per·is·ter·on·ic [pèristərɔ́nik/-án-] [,perɪstəˋranɪk] *adj.* 鸽子的(of pigeons).

per·i·stome [péristòum] [ˋperɪ,stom] *n.* 1〖植〗孢蒴齿：苔类植物的孢蒴盖脱落后，露出孢蒴口，口的四周有一层或两层蒴齿，即为蒴齿层. 2〖动〗围口部：各种无脊椎动物的口部周边部分(→图 PROTOZOON).

per·i·style [péristàil] [ˋperə,staɪl] *n.*〖建〗1(围绕寺院、中庭等的)环柱(row of columns)(→图 TEMPLE[1]). 2 被环柱围绕的场所[中庭].

per·i·the·ci·um [pèriθí:ʃiəm, -siəm] [,perɪˋθiʃɪəm, -sɪəm] *n.* (pl. **-cia**)〖植〗子囊壳：包围菌类子囊的壳.

per·i·to·ne·um [pèritəní:əm] [,perətəˋniəm] *n.* (pl. **-neums**, **-nea**)〖解〗腹膜：覆盖在腹壁内面及腹部内脏表面的薄膜(→图 ABDOMEN).
pèr·i·to·né·al *adj.*
pèr·i·to·ní·tis [-náitis] [-ˋnaɪtɪs]〖医〗腹膜炎.

per·i·wig [périwìg] [ˋperə,wɪg] *n.* 假发(wig)(→图 WIG).
[法语 *perruque* 的变形]

per·i·win·kle[1] [périwìŋkl] [ˋperə,wɪŋkl] *n.* 1 长春花：夹竹桃科长春花属(*Vinca*)蔓生常绿植物的通称，尤指产于欧洲的小长春花(*V. minor*, lesser periwinkle)、大长春花(*V. major*, greater periwinkle). 开淡紫色星形花. ✽ 2 (亦作 **periwinkle blue**)明亮的淡紫色.

per·i·win·kle[2] [périwìŋkl] [ˋperə,wɪŋkl] *n.* 玉黍螺，滨螺：滨螺科的卷形螺的通称，尤指产于欧洲沿海可供食用的欧滨螺(*Littorina littorea*).


per·jure [pə́:dʒə/pə́:rdʒər] [ˋpɜdʒə] *vt.* [反身用法]伪证，起伪誓(swear falsely).
pér·jured *adj.* 1 作了伪证的，犯伪证罪的(guilty of perjury). 2 伪证的，含有伪证的(involving perjury).
pér·jur·er *n.*

per·ju·ry [pə́:dʒəri/pə́:r-] [ˋpɜdʒərɪ] *n.* 1 假誓(swearing to a statement known to be false). 2〖法律〗伪证(wilful utterance of false evidence while on oath)，伪证罪. 3 违背誓言(breach of oath).

perk[1] [pə:k/pə:rk] [pɜk] *n.* [通常 pl.]《英口语》= perquisite.

perk[2] [pə:k/pə:rk] [pɜk]《口语》*vi.* 1 趾高气扬，变活泼(carry oneself smartly or briskly). 2 恢复自信，恢复精神(recover confidence or courage)〈*up*〉. ——*vt.* 1 傲慢地昂[竖]起…. 2 潇洒的穿着，打扮得漂漂亮亮(smarten)〈*up*〉. 3 使恢复信心，使恢复勇气(restore confidence or courage)〈*up*〉.
pérk·y *adj.* 1 傲慢的，无礼的(saucy, pert). 2 活

Perkin / 珀金
图为手持染成紫色丝巾的珀金. 1856 年他在做奎宁合成实验过程中，偶然发现苯胺染料之后，即着手从事此项染料工业，是合成染料工业的创始者. 1868 年成功地完成合成香料.



泼的，兴高采烈的(lively, cheerful).
pérk·i·ly *adv.*
pérk·i·ness *n.*

Per·kin [pə́:kin/pə́:r-] [ˋpɜkɪn] **Sir William Henry**～珀金(1838～1907)：英国化学家，发现苯胺染料. ✽

Per·lis [pə́:lis/pə́:r] [ˋpɜlɪs] 玻璃州：马来西亚西北部的一州，首府加央(Kangar).

per·lite [pə́:lait/pə́:r-] [ˋpɜlaɪt] *n.* 珍珠岩：黑曜石与其他同心圆裂纹的火山岩，遇高温膨胀后又迅速冷却形成的珍珠状小颗粒.


perm[1] [pə:m/pə:rm] [pɜm] *n.*《口语》烫发(permanent wave).

perm[2] [pə:m/pə:rm] [pɜm] *n.*《口语》= permutation.
——*vt.* 排列；更换(permutate).

per·ma·frost [pə́:məfrɔ̀st, -fràst/pə́:rməfrɔ̀:st, -fràst] [ˋpɜmə,frɔst, -,frast] *n.* (南北极地的)永冻土，永冻层(permanently frozen subsoil).
[PERMA(NENT)+FROST]

per·mal·loy [pə́:məlɔ̀i/pə́:r-] [ˋpɜmə,lɔɪ] *n.* 高导磁合金，磁钢：镍和铁合金的通称，含 60%～90% 的镍，在低磁场透磁率颇高，通常作海底电缆等用途.
[PERM(EABLE)+ALLOY]

·per·ma·nent [pə́:mənənt/pə́:r-] [ˋpɜmənənt] *adj.* 1 永存的，永久的，不变的(lasting, intended to last)：——*one's permanent address* 籍贯，永久性地址. 2 常设的，常置的.



pér·ma·nent·ly *adv.* **pér·ma·nence** *n.* 耐久(性)，不变(性). **pér·ma·nen·cy** *n.* 1 = permanence. 2 永恒的事物.
permanent magnet 永久磁铁：即使外磁场消失后，仍能持续保有磁性的磁铁.
permanent wave 烫发.
permanent way《英》铁路的轨道.

per·man·ga·nate [pə:mǽŋgənèit/pə:r-] [pɜˋmæŋgə,net] *n.* 高锰酸盐：由氧化锰和碱组成的盐. **potassium permanganate**, **permanganate of potash** 高锰酸钾($KMnO_4$)：红紫色结晶，用作杀菌剂、氧化剂、染料等.

per·man·gan·ic [pə̀:mæŋgǽnik/pə̀:r-] [,pɜmæŋˋgænɪk] *adj.*〖化〗高锰酸的.
permanganic acid〖化〗高锰酸($HMnO_4$)：1 价的强酸，只存在于水溶液或盐中.

per·me·ate [pə́:mièit/pə́:r-] [ˋpɜmɪ,et] *vt.* 1 渗入，渗透…(penetrate, pervade, saturate). 2 普及，遍及….
——*vi.* 渗透，普及(diffuse itself)〈*through*, *among*〉.
pér·me·a·ble *adj.*
pèr·me·a·bíl·i·ty [-miəbíliti] [-mɪəˋbɪlətɪ] *n.*

per·men·sem [pə:ménsem/pər-] [pɜˋmensem] 每月(for each month). [拉丁语]

Per·mi·an [pə́:miən/pə́:r-] [ˋpɜmɪən] *adj.*〖地质〗二叠纪[系]的.
——*n.* [加冠词 the]二叠纪(系)：古生代(Palaeozoic)的最后时期或地层(→图 GEOLOGY).
[以俄国东部的彼尔姆(*Perm*)地层命名]

per·mis·si·ble [pəmísibl/pər-] [pɜˋmɪsəbl] *adj.* 许可的，可允许的(allowable).
per·mis·si·bíl·i·ty *n.*

·per·mis·sion [pəmíʃən/pər-] [pɜˋmɪʃən] *n.* (做…的)许可，承认，同意(consent or liberty)〈*to do*〉：——*without permission* 未经许可/ *give him permission to do it* 允许他去做/ *ask for permission to go home*. 请求允许回去.

per·mis·sive [pəmísiv/pər-] [pɜˋmɪsɪv] *adj.* 1 许可(认可)的(giving permission). 2 获准的；随意的. 3 宽容的，自由的(tolerant, liberal).
per·mís·sive·ly *adv.*
per·mís·sive·ness *n.*
permissive legislation〖法律〗非约束性立法：赋予权限但未命令执行的法律.

·per·mit [pəmít/pər-] [pɜˋmɪt] *v.* (-tt-), *n.* ——*vt.* 1 许可，承认(give consent)：——*a permit smoking* 允许抽烟/ *permit a person to enter the garden* 允许某人进入庭园. 2 给…机会，使可能：——*a hole to allow escape of steam* 蒸汽排出孔. ——*vi.* 允许，承认(admit)〈*of*〉：——*if circumstances permit* 如果情况许可的话/ *permit of alternation* 许可变更.
——*n.* 许可证(written order giving permission)：——*a permit for export* 输出许可证.

per·mu·ta·tion [pə̀:mjutéiʃən/pə̀:r-] [,pɜmjəˋteʃən] *n.* 1〖数学〗排列. (1)将一组物品排成一列的方法. (2)已排列好的各列，可排列的数. 2 (顺序的)交换(interchange). 3 (足球赌注等)预测获胜球队队名的组合.
pér·mu·tàte *vt.* 排列成不同的顺序[组合](arrange in a different order or combination).

per·mute [pəmjú:t] [pɜˋmjut] *vt.* 变换，改变顺序(alter the sequence or arrangement of).

pern [pə:n/pə:rn] [pɜn] *n.* 蜂鹰(honey-buzzard).

per·ni·cious [pəníʃəs/pər-] [pɜˋnɪʃəs] *adj.* 有害的，招致毁灭的(destructive, ruinous)，致命的(fatal).
per·ní·cious·ly *adv.*
per·ní·cious·ness *n.*
pernicious anaemia〖医〗恶性贫血.

per·nick·e·ty [pəníkəti/pər] [pɜˋnɪkətɪ] *adj.*《口语》1 好挑剔的，吹毛求疵的(precise, fastidious). 2 (事物)难以应付的，需要小心处理的(ticklish, requiring careful handling).

per·noc·ta·tion [pə:nɔktéiʃən/pə:rnak-] [,pɜnakˋteʃən] *n.* 1 彻夜(passing the night). 2〖教会〗通宵祈祷(all night vigil).



Persepolis / 波斯波利斯 图为薛西斯一世(Xerxes Ⅰ)所兴建的万国之门. 进入装饰着有翼人面雄牛浮雕的石砌门,相继有百柱厅、谒见厅、大流士(Darius)王宫、薛西斯王宫. 波斯波利斯是阿契美尼德(Achaemenians)王朝的首都,希腊语为"波斯的都市"之意,公元前 331 年为亚历山大大帝所破坏.

Pe·rón [peiróun] [pe'ron] **Juan Domingo～** 庇隆(1895～1974):阿根廷军人,政治家. 1943 年掌握独裁政权. 1946 年被选为总统,1951 年连任,1955 年因政变而被放逐,1972 年回国,翌年再当选为总统,就任约一年后病故. ✽ **Pe·ro·nis·ta** [pèrənístə] [ˌperə'nɪstə] *n.* 庇隆的拥护者.

per·o·rate [pérərèit] [ˈperəˌret] *vi.* 1《演说时》作总结(sum up and conclude one's speech). 2 冗长地谈论,详尽叙述(speak at length).
pèr·o·rá·tion *n.*

per·ox·ide [pərɔ́ksaid/pərɑ́k-] [pə'rɑksaɪd] *n.* 〖化〗1 过氧化物:负 2 价的氧基(O_2^{2-})氧化物通称. 2 (亦作 **peroxide of hydrogen**) 过氧化氢(H_2O_2):有粘性的无色液体,经分解产生氧,水溶液可用作氧化剂、漂白剂、防腐剂.
——*vt.* 用过氧化氢漂白.
[*per-*(完全地,非常地) + *oxide*(氧化物)]

per·pend [pəpénd/pər-] [pə'pend] *vt.*《古》熟虑,仔细考虑(ponder, consider).

Perón / 庇隆
1943 年借政变成功掌握政权后,积极推行国家资本主义的社会经济改革. 1955 年被右派分子发动政变推翻,不得不逃亡国外,但在国内仍拥有不少的支持者,1973 年再度当选为总统,一直拥有大权至 1974 年病故为止.

per·pen·dic·u·lar [pə̀:pəndíkjulə/pə̀:rpən-díkjulər] [ˌpɝpən'dɪkjələ] *adj.* 1 垂直的,直立的,与水平面成直角的(at right angles to the plane of the horizon). 2 险峻的,陡峭的(steep). 3 笔直的,陡立的(erect, upright). 4《戏谑》(人)站着的(in a standing position). 5〖数学〗(与假定的直线或平面)成直角的(at right angles)(*to*). ✽ 6 [P-]〖建〗垂直形的:14～16 世纪中叶在英国流行的哥特式建筑,窗格上狭缝处镂饰成垂直线为其特征(→图 WINDOW). ——*n.* 1 垂直测定器:显示垂直线的器具,如垂规等. 2 垂线,垂直线.
pèr·pen·díc·u·lar·ly *adv.*
pèr·pen·dic·u·lár·i·ty [-lǽriti] [-'lærətɪ] *n.*




per·pe·trate [pə́:pitrèit/pə́:r-] [ˈpɝpəˌtret] *vt.* 犯罪、过错(commit),做(坏事).
pèr·pe·trá·tion, pér·pe·trà·tor *n.*

·**per·pet·u·al** [pəpétjuəl/pərpétʃu-] [pə'petʃuəl] *adj.* 1 永久的,不断的(continuous):——*a perpetual stream of cars* 车水马龙/ *perpetual roses* 四季常开的蔷薇. 2 永久的,永恒的(eternal):——*perpetual snows* 长年积雪. 3 终身的(permanent during life);无限期的. 4《口语》时常的(frequent),重复的(repeated). **per·pét·u·al·ly** *adv.*
perpetual curate:→CURATE.
perpetual motion〖动力学〗永恒运动:没有外部的能源供给而可永久运动的理论上的机械运动.

per·pet·u·ate [pəpétjuèit/pərpétʃu-] [pə'petʃuet] *vt.* 使永存(make perpetual);使不朽,使不被遗忘(preserve from oblivion). **per·pèt·u·á·tion** *n.*

per·pe·tu·i·ty [pə̀:pitjú:iti/pə̀:rpitjú:-] [ˌpɝpə'tuətɪ] *n.* 1 永存(性),不朽(quality of being perpetual). 2 永久性的事物,永久产业,终身地位(perpetual possession or position). 3 终身养老金(perpetual annuity).
in [*to*, *for*] *perpetuity* 永远地(for ever).



Perseus / **珀尔修斯** 图为古希腊陶壶画(伦敦英国博物馆藏),斩取女怪美杜莎(MEDUSA)头颅的珀尔修斯.右为引导他的雅典娜女神.

***per·plex** [pəpléks/pər-] [pə˞ˋplɛks] *vt.* **(-es)** **1** 使困窘,使为难,使迷惑(puzzle):——*perplex him with questions* 用难题使他困窘. **2** 使(事情)复杂,使混乱(complicate, confuse):——*Don't perplex the matter*.别把事情弄复杂了. **3**《古》[尤指用于过去分词]使纠纷,使纠缠.
per·pléx·ed·ly [-idli] [-ɪdlɪ],
per·pléx·ing·ly *adv.*

per·plex·i·ty [pəpléksiti/pər-] [pə˞ˋplɛksətɪ] *n.* **1** 困惑,混乱(bewilderment). **2** 使人困惑的事物,难题(thing that bewilders). **3**《古》混乱状态(entangled state).

per proc·u·ra·ti·o·nem [pəːprɔ̀kjurèiʃióunem/pəːr prɑ̀k-][pə˞ˏprɑkjʊˏreʃɪˋonɛm]〖主法律〗经由代表,通过代理人(by proxy, through an agent).(略:*per pro*(*c*)., *p. p.*)[拉丁语]

per·qui·site [pə́ːkwizit/pə́ːr-] [ˋpɝkwəzɪt] *n.* **1** (职务上合法的)优待,特权,额外收入;临时收益(casual profit). **2**〖法律〗庄园领主不定期的收益. **3** (佣人等得自主人的)额外赠物,额外赠物的领受权. **4** 犒赏,小费(customary gratuity).

Per·rault [peróu] [pɛˋro] **Charles ~** 佩罗(1628~1703):法国诗人、批评家、童话作家.


per·ry[1] [péri] [ˋpɛrɪ] *n.*《英》梨酒:用梨汁酿成的酒,类似苹果酒的发酵饮料.

Per·ry[2] [péri] [ˋpɛrɪ] **Frederick John ~** 佩里(1909~):英国网球选手,1934~1936 年温布尔登(Wimbledon)大赛中连续获得单打冠军.

per se [pəːsíː, séi/pəːr-] [pɝˋsɪ, ˋse] 亲身,本身(by or in itself),本质上(intrinsically).[拉丁语]

***per·se·cute** [pə́ːsikjùːt/pə́ːr-] [ˋpɝsɪˏkjut] *vt.* **(-cuted;-cuting)** **1** (因信仰、主义不同的)迫害:——*persecute Christians* 迫害基督徒. **2** 百般恳求,使烦扰(worry);(以质询某人)使烦恼,困扰〈*with*〉:——*persecute one's father with questions* 以一些问题困扰父亲. **pér·se·cù·tor** *n.*

perpendicular / **成直角的**
1、2 与 3、4 相交成直角.



per·se·cu·tion [pə́ːsikjùːʃən/pə́ːr-] [ˏpɝsɪˋkjuʃən] *n.* 迫害.
persecution mania 受迫害妄想症.

Per·se·ids [pə́ːsiidz/pə́ːr-] [ˋpɝsɪɪdz] *n.*〖天文〗英仙座流星:8 月初旬出现,以英仙座(Perseus)附近为放射点的流星群.


Per·seph·o·ne [pəséfəni/pər-][pə˞ˋsɛfənɪ]〖希腊神话〗珀尔塞福涅:是宙斯(Zeus)与大地女神得墨忒耳(DEMETER)之女,春之女神,相当于罗马神话的阴府女神普罗塞耳皮娜(Proserpina).在原野摘花时为冥府之神普路托(Pluto)所掳,成为冥界女王,但经得墨忒耳说服宙斯后,便让她每年回到世间 6 个月(另一说法是 8 个月).

Per·sep·o·lis [pəsépəlis/pər-] [pə˞ˋsɛpəlɪs] 波斯波利斯:古波斯帝国的首都,现在伊朗西南部留有遗迹. ✻

Per·seus [pə́ːsjuːs/pə́ːrsuːs] [ˋpɝsjus] *n.* **1**〖希腊神话〗珀尔修斯:宙斯(Zeus)和达纳(DANAE)之子,亦是个英雄.斩取蛇发女怪戈尔工(Gorgon)之一的美杜莎(MEDUSA[1])的头颅,献给雅典娜(Athene).并从海怪那里救出安德洛墨达(ANDROMEDA),之后娶之为妻,建立迈锡尼(Mycenae)城. ✻ **2**〖天文〗英仙座:在仙后座(Cassiopeia)和金牛座(Taurus)之间的北天星座.

***per·se·ver·ance** [pə̀ːsivíərəns/pə̀ːr-] [ˏpɝsəˋvɪrəns] *n.* **1** 忍耐,坚忍,不屈不挠(steadfast pursuit of an aim):——*with perseverance* 坚忍地. **2**〖神学〗坚忍、坚守.

per·se·vere [pə̀ːsivíə/pə̀ːrsivíər] [ˏpɝsəˋvɪr] *vi.* 不屈不挠,贯彻,坚忍(continue steadfastly, persist)〈*in*, *at*, *with*〉.
pèr·se·vér·ing·ly *adv.*



1

Persia / 波斯

伊朗自古即为联系欧洲与印度、中国的交通要冲，不但担任东西文化交流的重要角色，并拥有其独特的艺术. 尤其是公元 3 世纪时建立的萨珊王朝，使波斯帝国与罗马帝国同享繁荣，而创立了极为优秀的文化艺术. 萨珊王朝的波斯美术工艺品，不但对拜占廷(Byzantine)美术甚至对中世纪初叶罗马式(Romanesque)美术也有深远的影响，而且经西域影响到中国和日本.

1 描写赫斯洛二世(Khusrou Ⅱ)猎鹿情景的 Tāk-i-Bustān 岩壁浮雕(萨珊王朝(Sassanian)).

2 巴赫拉姆一世(Bahram Ⅰ)猎狮浮雕银盘(萨珊王朝，伦敦英国博物馆收藏).

3 使用波斯特有的鸟兽文、狩猎文的传统式织锦(tapestry)(局部，16～17 世纪，巴黎罗浮宫美术馆藏).

Per·sia [pə́:ʃə/pə́:rʒə] [ˋpɚʒə, -ʃə] *n.* **1** 波斯帝国. **2** 波斯. ▶ 伊朗(IRAN)旧称. ✲

Per·sian [pə́:ʃən/pə́:rʒən] [ˋpɚʒən, -ʃən] *adj.* 波斯(人)的(of Persia)，波斯语的.
——*n.* **1** 波斯人. **2** 波斯语，伊朗语：印欧语系之一. **3** ＝Persian cat 波斯猫.

Middle Persian 钵罗钵语(Pahlavi). **Old Persian** 中古波斯语：以楔形文字著称的古代西伊朗语. **Persian blinds** 百叶窗(PERSIENNES). **Persian carpet**[**rug**] 波斯毯：以丝和羊毛织成传统图案的伊朗特产地毯. **Persian cat** 波斯猫：头圆，长有如丝般的毛和柔软密厚尾巴的家猫(→图 CAT).
Persian Empire [加冠词 the]波斯帝国：公元前 6 世纪居鲁士二世(Cyrus Ⅱ)所建的帝国. 最盛时拥有西亚、埃及和部分东欧的领土，公元前 331 年为亚历山大大帝所灭. **Persian Gulf** [加冠词 the]波斯湾：伊朗和阿拉伯半岛间的内海，位于幼发拉底河与底格里斯河汇集处的东南方，通过阿曼(Oman)湾和霍尔木兹(Hormuz)海峡，与阿拉伯海相连.



2



Persian knot 波斯结：绒毡编织方法之一(→图 WEAVE). **Persian lamb** 波斯小羊(的毛皮)(caracul). **Persian Wars** [加冠词 the]波斯战争：公元前 500～前 448 年波斯王大流士一世(Darius Ⅰ)和其子薛西斯一世(Xerxes Ⅰ)企图远征希腊，结果在公元前 840 年在萨拉米斯(SALAMIS)海战时战败.

per·si·ennes [pɑ̀ːsiénz/pə̀ːr-] [ˌpɚzɪˋɛnz] *n.* [pl.](遮光用的)百叶窗(window shutters or outside blinds with louvers).

·**per·si·flage** [pə́ːsiflɑ̀ːʒ/pə́ːr-] [ˋpɚsɪˌflɑʒ] *n.* 嘲弄，戏弄，开玩笑(light raillery, banter).

per·sim·mon [pəsímən/pər-] [pɚˋsɪmən] *n.* **1** 柿树：柿树属(*Diospyros*)树木的通称. 有产于北美的美洲柿树(*D. virginiana*)，产于中国、日本的柿树(*D. kaki*)等. **2** 柿子.
[源于阿尔贡金语(Algonquian)]

·**per·sist** [pəsíst/pər-] [pɚˋsɪst] *vi.* **1** 坚持，固执(自己的意见、行为)〈*in*〉：—*persist in one's opinion* 坚持己见/ *persist in talking when others want to be quiet* 在别人需要安静时喋喋不休. **2** 继续存在，残留(设施、习惯、现象等)(continue in existence, survive)：—*A lot of folklore persists in that part of the country.* 在一些乡村流传着许多民间传说.
per·síst·ence, -en·cy *n.*

·**per·sis·tent** [pəsístənt/pər-] [pɚˋzɪstənt, ˋsɪst] *adj.* **1** 固执的，坚持的(persisting). **2** 持续的，耐久的(enduring)；反复发生的，一再重复的(constantly repeated)：—*persistent illness* 痼疾. **3** 〖动·植〗(角，叶等)宿存的，残存的.
per·síst·ent·ly *adv.*

Per·si·us [pə́ːsiəs/pə́ːr-] [ˋpɚsɪəs] **Aulus ～ Flaccus** 佩尔西乌斯(34～62)：罗马讽刺诗人.

:**per·son** [pə́ːsən/pə́ːr-] [ˋpɚsn̩] *n.* **1** 人(individual human being)：—*a cheerful and forthright person* 爽朗坦率的人/ *A leader appeared in the person of Mohammed* 一位名叫穆罕默德的领导者出现了. **2** 人格，人品. **3** 身体(living body of human being)；仪态，容貌：—*have a fine person* 仪表堂堂. **4** (戏剧、故事的)人物(character). **5** 〖法律〗人：法律上承认具有权利及义务的自然人(natural person)或法人(artificial person). **6** 〖语法〗人称：—*the first* [*second*, *third*] *person*, 第一[二、三]人称. **7** 〖神学〗位：圣父(God the Father)、圣子(Son)、圣灵(Holy Ghost)三位一体.
in person 亲自，自己(personally, oneself)：—*He came here in person.* 他本人亲自来此.
young person 年轻人，年轻女子 ▶ 尤其是当女性说话者，不愿表明自己身份、地位时使用.
[古代法语 *persone*←拉丁语 *persona*(演戏的面具，角色，性格，人)]

per·so·na [pəsóunə/pəːr-] [pɚˋsonə] *n.* (pl. **-nae**)人格面貌：在荣格(Jung)心理学上，一个人表现其个性、职业、地位等形诸于外的性格.

per·son·a·ble [pə́ːsənəbl/pə́ːr-] [ˋpɚsn̩əbl̩] *adj.* 容貌[风采]好的，漂亮的(handsome, comely).

per·son·age [pə́ːsənidʒ/pə́ːr-] [ˋpɚsn̩ɪdʒ] *n.* **1** 显贵，名士，要人(person of rank or importance). **2** 人，人物(person). **3** (戏剧等的)人物(character).


per·so·na gra·ta [pəsóunə grɑ́ːtə/pər-] [pɚˋsonəˋgrɑtə] 讨人喜欢的人，受欢迎的人(acceptable person).
[拉丁语]

·**per·son·al** [pə́ːsənəl/pə́ːər-] [ˋpɚsn̩l] *adj.* **1** 自己的(one's own)；个人的，个人上的(individual)；私人的(private)：—*personal matters* 私事/ *This is personal to myself* 这完全是我一个人的事. **2** 亲自的，自己所做的(done or made etc. in person)：—*make a personal appearance at the meeting* 本人亲自出席会议. **3** 外表的；身体的(of the body)：—*personal beauty* 仪表美. **4** 针对个人的，涉及个人的(directed or referring to an individual)；人身攻击的：—*a personal letter* 私人信件/ *Don't let's become personal* 不要做人身攻击. **5** 〖语法〗人称的，表人称的：—*personal pronoun* 人称代词.
personal equation：→EQUATION. **personal property** [estate]〖法律〗私人财产，动产.



Peru / 秘鲁

秘鲁以印加帝国的遗迹而闻名，图为俯瞰纳斯卡(Nazca)的大鸟图形．从空中往下看纳斯卡，可以看到许多巨大的几何图形和动物图形，但是从地面上却无法发觉．此种图形于1939年被发现．



***per·son·al·i·ty** [pə̀:sənǽliti/pə̀:v-][ˌpɝsṇˋæl-ətɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 个性(distinctive personal character)：——*develop personality* 发展个性．**2** 性格：——*a stong personality* 坚毅的性格．**3**（批评等）针对个人(fact of being personal)；[通常 pl.]对某人的批评，人身攻击(personal remarks) **4** 人物(person)；名人，名士：——*a television personality* 电视明星．**5** 人的存在(personal existence)：——*a pleasing personality* 讨人喜欢的人．

multiple personality 〖心理〗多重人格：一个人具有两种以上不同性格的心理现象．

personality cult 个人崇拜．

personality disorder 人格障碍．

personality model 人格模式．

personality psychology 个性心理学．

per· son· al· ize，-ise [pə́:sənəlàiz/pə́:r-][ˋpɝsṇˌlaɪz] *vt.* **1** 使拟人化(personify)．**2** 将自己的姓名写于….

pèr·son·al·i·zá·tion，-sá- *n.*

***per·son·al·ly** [pə́:sənəli/pə́:r][ˋpɝsṇəlɪ] *adv.* **1** 本人地，亲自地(in one's own person)：——*He conducted them personally.* 他亲自接待他们．**2** 以自己的立场来看(for one's own part)：——*Personally, I have no objection.* 就我的立场来看，我并不反对．**3** 作为一个人(as a person)．**4** 对个人来说．

per·son·al·ty [pə́:sənlti/pə́:r-][ˋpɝsṇəltɪ] *n.* 〖法〗动产，私人财产(personal estate).

per·son·ate[1] [pə́:sənèit/pə́:r-][ˋpɝsṇˏet] *adj.* 〖植〗(如金鱼草(snapdragon)等唇形花冠)假面状的，下唇瓣向上突出的．

per·son·ate[2] [pə́:sənèit/pə́:r-][ˋpɝsṇˏet] *vt.* **1**（在戏里）扮演…角色(play the part of)．**2**（尤指为诈欺而）假冒，伪装(pretend to be another)．

pèr·son·á·tion，pér·son·à·tor *n.*

per·son·i·fi·ca·tion [pəsɔ̀nifikéiʃən/pərsɑ̀n-][pɚˏsɑnəfəˋkeʃən] *n.* **1** 拟人化，人格化(personifying)．**2** 拟人法．**3** [加冠词 the](…的)化身，例子，典型〈*of*〉．

per·son·i·fy [pəsɔ́nifài/pərsɑ́n][pɚˋsɑnəˏfaɪ] *vt.* **1** 使(事物、抽象观念)人格化，使拟人化(attribute personal nature to)；以人的形象加以描述(symbolize by a figure in human form)．**2**（尤指用于过去分词）使(性质等)具体化(embody)，是…的象征[化身、典型](exemplify typically)．

per·son·nel [pə̀:sənél/pə̀:r-][ˏpɝsṇˋɛl] *n.* [集合名词](政府、军队、工厂、公司等的)人员，职员(body of persons employed in an organization)．

personnel agency 职业介绍所．

[法语，"一个人的，职员"之意]

per·spec·tive [pəspéktiv/pər-][pɚˋspɛktɪv] *n.* **1** 透视画法：从一定角度来看物体的位置、大小等与实际所见相似，在平面上绘制立体图像的方法(→图 DRAWING)．**2** 透视图；(依位置、距离等来显示)可见物体间明显的相互关系，远近感．**3**（对事物正确的）看法，相互关系．**4** 远景，眺望(view)．**5** 希望，期望(prospect)．

in perspective (1)依照透视画法绘制(foreshortened)．(2)正确的相互关系，均衡地．

——*adj.* (根据)透视画法的．

per·spéc·tive·ly *adv.*

per·spex，Per- [pə́:speks/pə́:r-] [ˋpɜspɛks] *n.* 珀斯佩有机玻璃：一种比玻璃轻的塑性物质，特别用在飞机的防风玻璃和透明部分.
[商标名.源于拉丁语 *perspicere*(浏览)]

per·spi·ca·cious [pə̀:spikéiʃəs/pə̀:r-] [ˌpɜspɪˋkeʃəs] *adj.* 聪颖的；有洞察力的，有辨认力的(having mental penetration or discernment).
pèr·spi·cá·cious·ly *adv.*
per·spicac·i·ty [-kǽsiti] [-ˋkæsətɪ] *n.*

per·spic·u·ous [pəspíkjuəs/pər-] [pəˋpɪkjuəs] *adj.* 1 表达清晰(clearly expressed). 2 明白易懂的(expressing things clearly).
per·spíc·u·ous·ly *adv.*
per·spi·cui·ty [pə̀:spikjú:iti/pə̀:r-] [ˌpɜspɪˋkjuətɪ],
per·spíc·u·ous·ness *n.*

per·spir·a·ble [pəspáiərəbl/pər-] [pəˋspaɪrəbl] *adj.* 可排出汗的(allowing the passage of perspiration)；可出汗的(that can be thrown off in perspiration).

per·spi·ra·tion [pə̀:spəréiʃən/pə̀:r-] [ˌpɜspəˋreʃən] *n.* 1 发汗，发汗作用(sweating). 2 汗(sweat).
per·spira·to·ry [pəspáiərətəri/pərspáiərətɔ̀iri] [pəsˋpaɪrəˌtɔrɪ] *adj.*

per·spire [pəspáiə/pərspáiər] [pəˋspaɪr] *vi* 出汗，流汗(sweat).
——*vt.* 使流汗，使出汗.

per·suade [pəswéid/pər-] [pəˋswed] *vt.* 1 说服，劝使…(induce)〈*to* do，*into*〉：——*persuade her to marry him* 劝她与他结婚/ *persuade him into going with me* 说服他与我一同去. 2 (使人)相信…，使信服(cause to have belief)〈*of*，*that* 从句〉；[用于过去分词]使相信，使信服(convinced)〈*of*，*that* 从句〉：——*I persuaded him of its truth*[*that it was true*]. 我会使他相信这是真的./ *I am persuaded of his success*[*that he will succeed*]. 我确信他会成功.
per·suád·a·ble，per·suá·si·ble *adj.*
per·suà·si·bíl·i·ty *n.*

per·sua·sion [pəswéiʒən/pər-] [pəˋsweʒən] *n.* 1 说服(persuading). 2 说服力(persuasiveness). 3 确信，信念(conviction). 4 (宗教上的)信条，信仰(religious belief)；宗派，教派(sect).

per·sua·sive [pəswéisiv/pər-] [pəˋswesɪv] *adj.* 有说服力的，能说服的(able to persuade).
per·suá·sive·ly *adv.*
per·suá·sive·ness *n.*

pert [pəːt/pəːrt] [pɜt] *adj.* 1 无礼的，唐突的，傲慢的(forward or saucy). 2 (服装等)漂亮的(neat). 3《美》活泼的，有劲的(lively).
pért·ly *adv.* **pért·ness** *n.*

per·tain [pətéin/pər-] [pəˋten] *vi.* 1 属于，附属于(belong as part，appendage，accessory)〈*to*〉. 2 (与…)适合，相配(appropriate)〈*to*〉. 3 (和…)有关，关于(have reference，relate)〈*to*〉.

Perth [pəːθ/pəːrθ] [pɜθ] 佩思：澳大利亚西南部西澳大利亚州的首府，位于天鹅河(Swan River)河口，本州过半人口集中于此.

Perth·shire [pə́:θʃiə/pə́:rθʃiər] [ˋpɜθʃɪr] 佩思郡：英国苏格兰内陆的旧郡. 1975 年 5 月以后成为中央(Central)郡和泰赛德(Tayside)郡的一部分.

per·ti·na·cious [pə̀:tinéiʃəs/pə̀:r-] [ˌpɜtɪˋneʃəs] *adj.* 顽固的，执拗的，固执的(stubborn，persistent，obstinate). **pèr·ti·ná·cious·ly** *adv.*
pèr·ti·ná·cious·ness，pèr·ti·nác·i·ty [-nǽsiti] [-ˋnæsətɪ] *n.*

per·ti·nent [pə́:tinənt/pə́:r-] [ˋpɜtn̩ənt] *adj.* 属于的，有关(当前问题)的(pertaining，relevant)〈*to*〉；适切的，得要领的(apposite，to the point).
pér·ti·nent·ly *adv.*
pér·ti·nence，-nen·cy *n.*

per·turb [pətə́:b/pərtə́:rb] [pəˋtɝb] *vt.* 扰乱，使不安，使焦急(upset，disquiet，throw into agitation).
per·tur·ba·tion [pə̀:təbéiʃən/pə̀:rtər-] [ˌpɜtəˋbeʃən] *n.*

Pe·ru [pərú] [pəˋru] 秘鲁：南美太平洋岸的一共和国. 中世纪时印加族居于此地(→INCA). 1821 年脱离西班牙独立，首都利马(Lima). ✽

Pe·ru·gi·no [pèrudʒí:nou] [ˌpɛruˋdʒino] **Pietro Vannucci**～佩鲁吉诺(1450? ～1523)：意大利画家，翁布里亚画派(Umbrian school)的代表人物，为拉斐尔(Raphael)的老师. ✽
[源于意大利的城市名佩鲁吉亚(*Perugia*)]

pe·ruke [pərú:k] [pəˋruk] *n.* 假发(wig)(→图 WIG).

pe·ruse [pərú:z] [pəˋruz] *vt.* 1 通读，熟读，精读(read thoroughly or carefully). 2 阅读(read). 3 仔细检查(examine carefully). **pe·rús·al** *n.*

Pe·ru·vi·an [pərú:viən] [pəˋruviən] *adj.* 秘鲁的(of Peru)，秘鲁人的. ——*n.* 秘鲁人.
Peruvian bark 金鸡纳树皮(cinchona bark).
[源于秘鲁的拉丁语形 *Peruvia*]

per·vade [pəvéid/pər-] [pəˋved] *vt.* (影响等)扩散，普及，(味道等)渗入，充满(spread through，permeate，saturate).
per·vá·sion [-ʒən] [-ʒən] *n.* **per·vá·sive** *adj.*
per·vá·sive·ly *adv.* **per·vá·sive·ness** *n.*

per·verse [pəvə́:s/pərvə́:rs] [pəˋvɜs] *adj.* 1 顽强的，固执的(persistent in error). 2 乖张的，乖僻的(different from what is reasonable or required)；任性的，易怒的(wayward，peevish). 3 邪恶的，不正的(perverted，wicked). 4 (陪审团的观点和证据与法官、指示)相反，违背.
per·vérse·ly *adv.*
per·vérse·ness，per·vér·si·ty [-siti] [-sɪtɪ] *n.*

per·vert [*v.* pəvə́:t/pərvə́:rt；*n.* pə́:və:t/pə́:rvə:rt] [*v.* pəˋvɜt；*n.* ˋpɜvɜt] *vt.* 1 误用，滥用(misapply). 2 曲解，误解(misconstrue). 3 使(人、精神)走入歧途，使堕落(lead astray from the right opinion or conduct). ——*n.* 1 走入歧途；叛教者(apostate). 2 性倒错者，性变态者. **per·vér·sive** *adj.*
per·vér·sion [-ʃən，-ʒən] [-ʃən，-ʒən] *n.*

per·vi·ous [pə́:viəs/pə́:r] [ˋpɜvɪəs] *adj.* 1 能通过的，能透过…的(affording passage，permeable)〈*to*〉. 2 通晓道理的(accessible)〈*to*〉.
pér·vi·ous·ness *n.*

pe·se·ta [pəséitə] [pəˋsetə] *n.* 比塞塔：西班牙的主要货币单位＝100 分(centimo).

pese·wa [péswə] [ˋpɛswə] *n.* 比塞瓦：加纳的辅币单位＝1/100 塞地(cedi).



Perugino / 佩鲁吉诺
佩鲁吉诺的作品《圣母圣子及圣约翰》(*The Virgin and Child with St. John*)(伦敦国家画廊藏). 他是 15～16 世纪意大利盛世文艺复兴的先驱. 曾参与梵蒂冈宫西斯廷(Sistine)教堂壁画的绘制.

pesticide / 杀虫剂 法国葡萄园喷洒杀虫剂的情景.杀虫剂使用过多不仅杀死害虫,益虫也会被杀光,同时也是造成食物污染的根源.



Pe·shit·ta [pəʃíːtə] [pəˋʃitə], **Pe·shi·to** [-tou] [-to] *n.* 伯西托译本:古代叙利亚文的《圣经》译本.

pesh·wa [péiʃwaː] [ˋpeʃwa] *n.*〖史〗帕什瓦:印度旧马拉塔王国(Mahratta State)的世袭行政首长.
[波斯语 *pēšvā*(首领,领导者)]

pes·ky [péski] [ˋpeski] *adj.*《美口语》麻烦的,讨厌的,恼人的(troublesome, confounded, annoying).

pe·so [péisou] [ˋpeso] *n.* (pl. **-sos**) 比索:阿根廷、玻利维亚、哥伦比亚、古巴、多米尼加共和国、墨西哥、菲律宾、乌拉圭等国的主要货币单位.

pes·sa·ry [pésəri] [ˋpesəri] *n.*〖医〗子宫托,子宫帽:防止子宫错位或避孕用而插入阴道的工具.

pes·si·mism [pésimizəm] [ˋpesə,mizm] *n.* **1** 悲观,厌世(tendency to look at the worst aspect of things). **2** 厌世主义[观]:认为现实世界的一切没有比此更坏的,或所有事物都是不好的悲观论者.
pés·si·mist *n.* **pès·si·mís·tic** *adj.*
pès·si·mís·ti·cal·ly *adv.*
[拉丁语 *pessimus*(最坏的). 源于 optimism]

pes·si·mum [pésiməm] [ˋpesəməm] *n.* 最坏[最不利]的条件,[状况,程度].

pest [pest] [pest] *n.* **1** 令人厌恶的人或物,有害的动物,害虫. **2**《古》传染病,鼠疫(pestilence).
pést·hòuse (*n.*) 传染病医院.

Pes·ta·loz·zi [pèstəlɔ́tsi/-látsi] [,pestəˋlatsɪ] Jean Henri~裴斯泰洛齐(1746~1827):瑞士小学教育改革家,认为能力始于知觉而应以顺其自然的法则来发展,提倡务实教育.

pes·ter [péstə/-tər] [ˋpestɚ] *vt.* 使苦恼,使困扰(trouble, plague).

pest·house [pésthaus] [ˋpest,haus] *n.* 传染病院.

pes·ti·cide [péstisàid] [ˋpestɪ,said] *n.* 杀虫剂(substance for destroying pests, esp. insects). ✿

pes·tif·er·ous [pestífərəs] [pesˋtɪfərəs] *adj.* **1** 传染病的,能引起疾病的(causing disease). **2** (对道德)有损的,有败坏性的(morally dangerous).

pes·ti·lence [péstiləns] [ˋpestələns] *n.* 传染病,瘟疫(fatal epidemic disease),(尤指)鼠疫(bubonic plague).

pes·ti·lent [péstilənt] [ˋpestələnt] *adj.* **1** 有生命危险的,致命的(destructive to life, deadly). **2** (对道德)有害的(injurious). **3**《口语》讨厌的,麻烦的(troublesome, plaguy).
pés·ti·lent·ly *adv.*
pès·ti·lén·tial [-lénʃəl] [-ˋlenʃəl] *adj.*

pes·tle [pésl] [ˋpesl] *n.* (捣研用的)杵.
——*vt.* (用杵等)槌磨,用杵捣碎(pound). ——*vi.* 使用杵.

pes·tol·o·gy [pestɔ́lədʒi/-tál-] [pesˋtalədʒɪ] *n.* 病虫害学(study of harmful insects).

pet[1] [pet] [pet] *n.*, *adj.*, *v.* (-tt-)——*n.* **1** 宠物,玩赏动物:——*keep a cat as a pet* 养猫作宠物. **2** 喜欢的人,珍爱的人(darling, favorite):——*one's mother's pet* 母亲的宝贝.
——*adj.* **1** 爱玩(用)的:——*a pet dog* 爱犬. **2** 得意的,中意的(favorite):——*a pet theory* 得意的理论.
——*vt.* **1** 钟爱;宠爱,爱抚:——*pet a lion cub* 以幼狮为宠物[宠爱幼狮]. **2** (异性的)爱抚.
pet aversion《戏谑》最讨厌的东西(what one specially dislikes).
pet name 昵称.

pet[2] [pet] [pet] *n.* 别扭,不悦,愠怒(offence at being slighted, ill-humor).

Pet. 《略》《新约全书·彼得书》.

Pe·tain [peitǽŋ] [peˋtæŋ] Henri Philippe Benoni Omer Joseph~贝当(1856~1951):法国陆军元帅,凡尔登(Verdun)的防卫司令(1916).维希(VICHY)政府的国家领袖(1940~1944).

pet·al [pétəl] [ˋpetl] *n.* 花瓣(→图 FLOWER).

pet·al·oid [pétəlɔid] [ˋpetələɪd] *adj.*
[近代拉丁语 *petalum*(后期拉丁语"金属薄片")←希腊语 *petalon*(叶)]


pet·a·lon [pétəlɔ̀n/-làn] [ˋpetə,lan] *n.* (系在犹太大祭司冠前的)金牌(gold plate).

pe·tard [pitáːd/-tárd] [pɪˋtard] *n.* **1** (古时用以攻城的)炸药. ✿ **2** 爆竹,鞭炮(cracker).
hoist with** one's **own petard :→HOIST[2].

pet·a·sus [pétəsəs] [ˋpetəsəs] *n.* **1** 古希腊人的低顶宽边帽. ✿ **2** 赫耳墨斯(Hermes)戴的有翼帽.

pet·cock [pétkɔ̀k/-kàk] [ˋpet,kak] *n.* (蒸汽机等为排放汽缸多余的蒸气或水分而设的)小旋塞,泄气阀.

petard/炸药



pe·tech·i·a [pətékiə,-tíːki-] [pəˋtɛkɪə, -ˋtik-] *n.*〖医〗紫斑,瘀斑.


pe·ter[1] [píːtə/-tər] [ˋpitɚ] *vi.* [用于下面短语中] ***peter out*** 渐弱,消逝.

Pe·ter[2] [píːtə/-tər] [ˋpitɚ] **1 St.** ~彼得(?~67?):十二使徒中最杰出的一位,原名西蒙(Simon),其天性敢于直言,自耶稣升天后拚命地为主传道,而在罗马殉教.被认为是和保罗同为罗马教会的创始者.在罗马则视为罗马第一位主教.是掌管天国钥匙的人.和保罗的纪念日同为6月29日. ✿ **2** (《新约全书》中的)《彼得前书》、《彼得后书》(the Epistle of St. Peter).
rob Peter to pay Paul 借东还西(take away from one to give to another),借债以还债(discharge one debt by incurring another).
Peter's pence (1)彼得的便士:以前在英国拥有若干土地的地主,每年要奉献给罗马教皇一便士的教会税,此制度在盎格鲁撒克逊时代制定,1534年亨利八世(Henry Ⅷ)下令废止. (2)教皇献金:1860年以后罗马天主教徒自愿奉献给教皇的献金.
[希腊语 *petros*(岩)]


Pe·ter[3], **pe·ter** [píːtə/-tər] [ˋpitɚ] *n.* **1** = BLUE peter. **2**〖扑克牌〗(玩惠斯特牌戏时)要求同伴打出王牌的暗示.

Pe·ter[4] [píːtə/-tər] [ˋpitɚ] 彼得(三个俄国沙皇的名字). **1 Peter I** 彼得一世(1672~1725):通称"大帝"(the Great).在位期间1682~1725年.首都

petasus/古希腊人的低顶宽边帽



Peter[2] / 彼得
文艺复兴的先驱、意大利画家乔托(Giotto)所绘的《圣彼得的磔刑》(梵蒂冈美术馆藏)．彼得于 64 年左右，在罗马传教时遭罗马皇帝尼禄(Nero)迫害而被拘捕，并被倒吊在十字架上殉教而死．他的骨骸被葬在梵蒂冈的小山上，而后君士坦丁大帝于 330 年左右在该地建造了圣彼得教堂．



建在圣彼得堡(St. Petersburg)，曾创建俄国海军，将欧洲文明引进国内．**2 Peter Ⅱ** 彼得二世(1715～1730)，彼得一世之孙，在位期间 1727～1730 年．**3 Peter Ⅲ** 彼得三世(1728～1762)彼得一世外孙，在位期间 1761～1762 年，据说为妻子叶卡捷琳娜(CATHERINE[1])密谋所杀．

Pe· ter Lom· bard [pi:tə lɔ́mbəd/-tər-lámbərd] [ˌpitɚˈlambɚd] 彼得·朗巴德(1100? ～1160)：中世纪神学家．为巴黎的主教，著有《语录集》(*Sententiae*)四卷，书中汇集了道成肉身、三位一体、救赎、自然圣礼等神学观点，被称为"语录集之父"．

Pe·ter·loo [pi:təlú:/-tər-] [ˌpitɚˈlu] 彼得卢事件：1819 年发生在英国的镇压群众运动的事件．亦称为"屠杀大游行"．示威群众在曼彻斯特的圣彼得广场，要求废除《谷物法》(the Corn Laws)而举行大规模和平集会，结果却为义勇军和轻骑兵用武力强制驱散，死伤达 600 人以上．

pe·ter· man [pi:təmən] [ˋpitɚmən] *n.* (pl. **-men**) **1** 偷窃旅客行李的小偷．**2** 用药物使人麻醉后行窃的贼．

Pe·ter Pan [pí:tə pǽn/-tər] [ˋpitɚ ˋpæn] 彼得·潘：英国作家巴里(J. M. Barrie)同名戏剧(1904)的主角．描写一个永远不会长大的男孩，即一般人所熟知小飞侠的故事．✽

Peter Pan / 彼得·潘
位于伦敦肯辛顿(Kensington)公园的彼得·潘雕像．





Petra / 佩特拉

位于佩特拉附近峡谷，被称为“法老的宝库”的建筑物．佩特拉在公元前后因是阿拉伯系游牧民族纳巴坦王国的首都而盛极一时，106 年被罗马统治，有神殿和寺庙的遗迹．



Petrarch / 彼特拉克

彼特拉克肖像（佛罗伦萨乌菲兹美术馆藏）．23 岁那年春天，他在法国阿维尼翁（Avignon）和劳拉相遇，而得灵感，开始以俗语写恋爱诗，并不断地吟出对她的憧憬、爱与追忆，借此完成人格的成熟．他热衷古典文化，并努力发掘被埋没的古典文化，是文艺复兴时期人文运动的先驱者，1341 年以拉丁语史诗《非洲》而被冠以桂冠诗人称号．

pe·ter·sham [píːtəʃəm/-tər-] [ˋpitəʃəm] *n.* **1** 靛青珠皮粗呢厚外套．**2** 1 的厚呢衣料．**3** 一种丝或棉的棱纹缎带，常用来作帽带．[名称源于彼得沙姆 Viscount *Petersham*(1812?)子爵之名]

Pe·ter the Her·mit [píːtə/-tər] [pitə] 隐士彼得(1050? ～1115)：法国最有口才的传教士，被误为第一次十字军东征(First CRUSADE)的怂恿者．

peth·i·dine [péθidiːn] [ˋpɛθɪˌdin] *n.* 止痛剂：一种类似吗啡的溶解性止痛剂．

pet·i·ole [pétiòul] [ˋpɛtɪˌol] *n.* 〖植〗叶柄（leafstalk）(→图 LEAF)．**pét·i·ò·lar**，**pét·i·ò·late** *adj.*

pe·tite [pətíːt] [pəˋtit] *adj.*（女性）娇巧优美的（of small dainty build)．***petite bourgeoisie*** 市井小民（lower middle classes)．

pe·tit four [pətiːfúə/fúər] [pəˌtiˋfur] 分量较少的点心，小点心．[法语．原意为“小的程度”]

·**pe·ti·tion** [pitíʃən] [pəˋtɪʃən] *n.* **1** 请愿，陈情，申诉（asking, request)：—*make* (*a*) *petition to* 向…请愿．**2**（正式的）请愿[陈情，申诉]书（formal written request)：—*sign a petition* 签署请愿书／*present a petition to the government* 向政府提出请愿书．**3**〖法律〗（向法院提出正式）请愿书（kinds of formal written application to a court)—*vt.*（向国王等）请愿，陈情（*for*，*to do*)：—*petition Her Majesty for sanction* 请求女王陛下裁决．—*vi.* 诉愿，祈求（*for*，*to do*)：—*petition for pardon* 请求原谅／*petition to be allowed to go there* 请求允许去那里．

pe·tí·tion·ar·y [-ərɪ/-ˋɛəri] [-ˌɛrɪ] *adj.*

pe·tí·tion·er *n.* 请愿者；（离婚诉讼的）原告．

Petition and Advice[加冠词 the]〖史〗请愿和劝告：1657 年英国议会向克伦威尔（Cromwell)提出的意见书．**Petition of Right**[加冠词 the]〖史〗权利请愿书：1628 年英国议会向查理一世（Charles Ⅰ)提出保障人民权利的请愿书．

pe·ti·ti·o prin·ci·pi·i [pitíʃiòu prinsípiài] [pɪˋtɪʃɪˌo prɪnˋsɪpɪˌaɪ]〖逻〗窃取论点：论理学上伪论之一种，指以尚待证明的前提作为论断其他命题的根据，此种论点将造成命题的谬误．[拉丁语，“最初的假定”之意]

petit mal [pətiː mǽl] [pəˌti ˋmæl]〖医〗癫痫小发作（mild form of epilepsy)(←→*grand mal*)．[法语(*petit* 小的，*mal* 病)]

pe·tit point [pətiːpwǽŋ][pəˌtiˋpwæŋ] 粗布绣(→图 STITCH)．

Pet·ra [pétrə] [ˋpɛtrə] 佩特拉：位于约旦西南部，是古时纳巴泰（Nabataean)人和以东（Edom)人所建王国的首都．✽

Pet·rarch [pétrɑːk/-rɑrk] [ˋpɛtrɑrk] **Francesco Petrarca** 彼特拉克(1304～1374)：意大利诗人，人文主义者，以给美女劳拉（Laura)的抒情诗（*Canzoniere*)而成为后世情诗的蓝本，并以十四行诗（sonnet)的确立者而闻名于世．✽

Pe·trar·chan [pitrɑ́ːkən/-trɑ́r-] [pɪˋtrɑrkən] *adj.*

Petrarchan sonnet：→SONNET．

·**pet·rel** [pétrəl] [ˋpɛtrəl] *n.*〖鸟〗鹱：鹱形目（Procellariiformes)海鸟的通称，例如鹳（shearwater)、信天翁鸟（albatross)等．✽

storm(y) petrel 暴风鹱，海燕：海燕科（Hydrobatidae)小型海鸟的通称．黑褐色，腰的部分是白色．尤指远洋海燕（*Hydrobates pelagicus*)．

Pet·ri·burg [pétribəːg/-bəːrg] [ˋpɛtrɪˌbɜg]《略》*Petriburgensis* 佩得（或译彼得）伯勒的主教（(bishop)of Peterborough)．► 英国佩得主教签名时以此字代替姓．主教在签名时所用的代称．[拉丁语]．

pe·tri dish [píːtri] [ˋpitrɪ] 佩特里皿，培养皿：用以培养微生物等，附有盖子的器皿．[源于德国细菌学者佩特里(J. R. *Petri*，? ～1921)之名]


pet·ri·fac·tion [pètrifǽkʃən] [ˌpɛtrəˋfækʃən]



petrel / 鹱

鹱形目海鸟的通称，体型小的亦称海燕．喙作勾状，上嘴基部有管状鼻孔，尾不长，呈叉状，趾有蹼，善于游泳，以鱼和甲壳类小动物为食，筑巢于悬崖绝壁间．

petrol / 汽油 加油机



n. **1** 石化，石化作用(petrifying). **2** 石化物，化石(petrified substance or mass).

pet·ri·fy [pétrifài] [ˋpetrə͵faɪ] *vt.* **1** 石化，使变成石头(change into stone). **2** (因受惊、恐惧等)茫然若失，发呆(paralyse, stupefy). **3** 失去知觉(deprive of vitality). ——*vi.* 石化，变成石般坚硬，(有机体死后)形成化石(fossilize).

Pe·trine [píːtrain] [ˋpitraɪn] *adj.* 使徒彼得的(of St. PETER[2]).

pet·ro- [pétrə-] [ˋpetrə-] *pref.* "岩"(rock)之意.

pet·ro·chem·i·cal [pètrəkémikəl] [͵petrəˋkɛmɪkl] *n.* 石油化学制品：从石油，天然气制得物质的通称. ——*adj.* 石油化学(制品)的.

pet·ro·chem·is·try [pètroukémistri] [͵petroˋkɛmɪstrɪ] *n.* 岩石化学或石油化学(chemistry of rocks or of petroleum).

pet·ro·glyph [pétrəglif] [ˋpetrə͵glɪf] *n.* (尤指史前时代的)岩石雕刻(rock-carving).
pèt·ro·glýph·ic *adj.*

Pet·ro·grad [pétrəgræ̀d] [ˋpetrə͵græd] 彼得格勒. ▶ 1914～1924 年列宁格勒(LENINGRAD)的旧称.

pe·trog·ra·phy [pitrɔ́grəfi/-trág-] [piˋtragrəfɪ] *n.* 岩类学：将岩石分类、命名、记载的专门学问.
pe·tróg·ra·pher *n.* **pet·ro·graph·ic** [pètrəgrǽfik] [͵petrəˋgræfɪk], **-i·cal** *adj.*

·**pet·rol** [pétrəl] [ˋpetrəl] *n.* 《英》汽油(gasoline). ✽



petunia / 矮牵牛花 花期长，6～10月从叶腋抽出类似牵牛花状的花，也有八重瓣的花.

pe·tro·le·um [pitróuliəm] [pəˋtroliəm] *n.* 石油：天然液态碳氢化合物，精炼后可作化学原料用. **petroleum jelly** 凡士林：从石油提炼出来的以碳氢化合物为其主要成分的一种半透明凝胶状物质. 可用作软膏、润滑剂.
[中世纪拉丁语（希腊语 petra 岩＋拉丁语 oleum 油）]

pe·trol·ic [pitrɔ́lik/-trál-] [piˋtralɪk] *adj.* 汽油的（of petrol）；石油的（of petroleum）.

pe·trol·o·gy [pitrɔ́lədʒi/-trál-] [piˋtralədʒɪ] *n.* 岩石学：研究岩石的起源、构造等的学问.
pet·ro·log·ic [pètrəlɔ́dʒik/-ládʒ-] [ˌpetrəˋladʒɪk], **-i·cal** *adj.*
pè·tro·lóg·i·cal·ly *adv.* **pe·tról·o·gist** *n.*

pet·ro·nel [pétrənəl] [ˋpetrənəl] *n.* 〖史〗（尤指16～17世纪骑兵用的）大型手枪，骑枪（carbine）（→图 PISTOL）. [法语 *petrinal*（*poitrinal* 的变形）← *poitrine*（胸）. 源于在射击时，把枪托抵在胸前]

Pe·tro·ni·us Ar·bi·ter [pitróuniəs á:bitə/ árbitər] [piˋtroniəs ˋarbɪtɚ] **Gaius～**佩特罗尼乌斯（?～66）：罗马讽刺作家，以洗练的典雅气质而受赏识，在尼禄（Nero）皇帝的宫里被誉为"优雅的审判官"，但后为免遭尼禄皇帝杀害而自杀.

pet·rous [pétrəs] [ˋpetrəs] *adj.* **1** 似岩石的（of or like a rock）. **2** 〖解〗颞骨岩部的：指保护内耳的侧头骨锥体部的.

pet·ti·coat [pétikòut] [ˋpetɪˌkot] *n.* **1**（穿在裙内的）衬裙. **2** 〖电〗绝缘子的裙状部分（skirt-shaped portion of an insulator）. **3** 女子，少女（woman or girl）. **4** [作形容词用]女性的，有关女性的（feminine）. **petticoat government**（在家庭或政治上）女性掌权，牝鸡司晨（predominance of women）.
[中古英语，原为 *petty coat*]

pet·ti·fog [pétifɔ̀g/-fàg, -fɔ̀:g] [ˋpetɪˌfag, -ˌfɔg] *vi.* (-gg-)作骗人勾当，说谬论[歪理]（practise legal chicanery）；（为无聊事而）争论（quibble or wrangle about petty points）.
pét·ti·fòg·ger·y *n.* **pét·ti·fòg·ging** *adj.*

pet·ti·fog·ger [pétifɔ̀gə/-fàgər, -fɔ̀:g-] [ˋpetɪˌfagɚ, -ˌfɔg-] *n.* **1** 卑劣的律师（inferior legal practitioner）；讼棍（rascally attorney）；狡猾，[奸诈]的人. **2** 各行业中的二流专家（petty practitioner in any department）.

pet·tish [pétiʃ] [ˋpetɪʃ] *adj.* 暴躁的，性急的，易怒的（peevish, petulant, easily put out）.
pét·tish·ly pét·tish·ness *n.*

pet·ti·toes [pétitòuz] [ˋpetɪtoz] *n.* [作复数用]（食用的）猪蹄（pig's trotters）.

pet·ty [péti] [ˋpetɪ] *adj.* **1** 琐碎的，不重要的，不足取的（unimportant, trivial）. **2** 心胸狭窄的，小气的（little-minded）；卑劣的（contemptible）. **3** 次等的，二流的（minor, inferior），小规模的（on a small scale）. **pét·ti·ly** *adv.* **pét·ti·ness** *n.*
petty cash 小额现金，零用钱；小额现金支付项目. **petty officer** 海军士官. ► 陆军士官（N. C. O.）. **petty sessions**：→SESSION.

pet·u·lant [pétjulənt/-tʃu-] [ˋpetʃələnt] *adj.* 焦躁的，性急的，易怒的（peevishly impatient or irritable）. **pét·u·lant·ly** *adv.* **pét·u·lance** *n.*

pe·tu·ni·a [pitjú:niə/-tjú:-] [pəˋtunɪə] *n.* **1** 矮牵牛花：开多种颜色的漏斗状花朵. ✽ **2** 深紫色（dark violet or purple color）.

pe·tun·tse [pitúntsi, -tʌ́n-] [peˋtuntsə] *n.* 白墩子：把已部分分解的花岗岩磨成粉状白陶土. 中国将它和高岭土一起作为瓷器原料. [汉语]

pew [pju:] [pju] *n.* **1**（教堂中隔成箱形而比普通席较高的）特别席，家族专用包厢（family pew）. **2**（教堂固定的）长椅（fixed bench with a back）. —*vt.* 设有坐席，排座位.

pe·wit [pí:wit] [ˋpiwɪt] *n.* ：→PEEWIT.

pew·ter [pjú:tə, -tər] [ˋpjutɚ] *n.* **1** 白镴：以锡为主要成分的铅等金属的合金，外表虽似铅，但经摩擦后会有光泽出现. **2** 白镴制的器具（utensil）；白镴制的器物（pot）.

pey·o·te [peióuti] [peˋotɪ] *n.* **1** 佩奥特掌（*Laphophora Williamsii*）：产于墨西哥的仙人掌. **2** 提炼佩奥特掌顶端部分所制的迷幻药.

P.F. 《略》Procurator Fiscal（苏格兰的）地方检察官.

p.f.c. 《略》private first class《美》〖军〗一等兵.

pfen·nig [pfénig] [ˋfenɪg] *n.* 芬尼：德国的辅币单位，为马克的 1/100.

P.G. 《略》paying guest 寄宿的人.

P.G.A. 《略》Professional Golfers' Association 职业高尔夫球手协会.

pH [pí:éitʃ] [ˋpietʃ] *n.* 〖化〗氢离子浓度指数：用 pH 值表示，可表示氢离子浓度的一种方法，当 pH 值等于 7.0 时为中性，大于 7 者为碱性，反之则为酸性.

Phae·dra [fí:drə] [ˋfidrə] 〖希腊神话〗菲德拉：克里特王弥诺斯（Minos）之女，忒修斯（Theseus）之妻. 爱恋忒修斯和亚马逊女王希波吕忒（Hippolyta）所生之子希波吕托斯（Hippolytus），但遭拒绝，愤而向忒修斯进谗言，而杀死希波吕托斯，后亦后悔而自杀.

Phae·drus [fí:drəs] [ˋfidrəs] 费德鲁斯：1 世纪时罗马寓言作家. 原为马其顿（Macedonian）人的奴隶，他常以伊索（Aesop）寓言故事等为根据，用拉丁韵的文写下一些有关动物的寓言.

phaeton / 轻便的双马四轮敞篷马车



Pha·e·thon [féiiθən] [ˋfeəθən] 〖希腊神话〗法厄同：太阳神赫利俄斯（Helios）之子. 曾驾驶其父的火轮战车，因过于靠近地球，宙斯（Zeus）恐地球有被焚毁之虞，而以雷电将其击毙.

phae·ton [féitən] [ˋfetn̩] *n.* **1** 轻便的双马四轮敞篷马车. ✽ **2** 《美》两排座位的敞篷汽车.
[源于 PHAETHON]

phage [feidʒ, fa:ʒ] [fedʒ, faʒ] *n.* 〖细菌〗噬菌体：破坏细菌的过滤性病原体.

phag·e·d(a)e·na [fædʒidí:nə] [ˌfædʒəˋdinə] *n.* 〖医〗崩蚀性溃疡（spreading ulcer）.
phàg·e·d(á)e·nic *adj.*

phag·o·cyte [fǽgəsàit] [ˋfægəˌsaɪt] *n.* 〖生理〗吞噬细胞：具有吞噬作用的细胞，如多核白血球主要吞噬细菌，单核球则主要吞噬老死的组织细胞.

phal·ange [fǽləndʒ] [ˋfæləndʒ] *n.* ＝PHALANX 4.

pha·lan·ge·al [fəlǽndʒiəl] [fəˋlændʒɪəl] *adj.* 〖解·动〗指骨的，趾骨的（of a phalanx）.

pha·lan·ger [fəlǽndʒə/-dʒər] [fəˋlændʒɚ] *n.* 结趾鼬，袋貂；产于澳大利亚的有袋类结趾鼬类一属的通称，毛呈羊毛状密生，适于生活在树上，有长尾巴. ✽ **flying phalanger** 小袋鼯：能用体侧的膜在空中滑行，小型有袋类的通称.

phal·an·ster·y [fǽlənstəri/-stèri] [ˋfælənˌstɛrɪ] *n.* **1** 法郎吉：法国傅立叶（Fourier）所提倡的社会主义共同生活团体. **2** 社会主义共同生活团体的住宅区.

phal·anx [fǽlæŋks, féi-] [ˋfælæŋks, ˋfe-] *n.* （pl. -anxes，（于 4）-langes）[fəlǽndʒi:z, fei-] [fəˋlændʒiz, fe-] **1** 〖古希腊〗（持有盾、矛的全副武装步兵）密集方阵.（尤指马其顿军队的）全副武装步兵密集方阵. **2** 一群人的集合，结社. **3** 社会自治团体：社会主义共同生活团体（phalanstery）的一个单位，



phalanger / 结趾鼬

有袋目结趾鼬科哺乳动物，有长尾鼬、树袋熊（考拉）(Koala)，小袋鼯等，夜行性，栖息于树上，图为结趾鼬(spotted cuscus 或 Spotted Phalanger)，栖息于新几内亚(New Guinea)和澳大利亚东北部，身长 41～46 厘米，尾长 35～48 厘米，头圆形，耳朵小，长尾的末端裸露无毛，可握东西，动作非常缓慢，以果实、树叶为主要食物，此外也吃昆虫、鸟蛋、小鸟等.

大约由 1 800 人组成的团体，实行财产公有制. **4**〖解·动〗指骨，趾骨(bone of a finger or toe)(→图 HAND, FOOT).

phal·a·rope [fǽlərò̩up] [`fælə,rop] *n.* 瓣蹼鹬；瓣蹼鹬科小型水鸟的通称. ✲

phal·lus [fǽləs] [`fæləs] *n.* (pl. **-li** [-laɪ] [-laɪ], **-luses**)(作为自然生殖能力的象征而受到某些宗教崇拜的)阳物图像(image of the penis).

phál·lic *adj.*

phál·lism, **-li·cìism** *n.*

phan·er·o·gam [fǽnərəgæ̀m] [`fænərə,gæm] *n.*〖植〗显花植物(flowering plant)：拥有雄蕊、雌蕊生殖器官的开花植物通称. 现在则大多称为种子植物.

phàn·er·o·gám·ic, **phàn·er·óg·a·mous** [-rɔ́gəməs/-rág-][-`ragəməs] *adj.*

phan·tasm [fǽntæzəm] [`fæntəzm̩] *n.* **1** 幻觉(illusion)，鬼怪(phantom). **2** 幻想(illusive likeness)(*of*). **3** (关于死者的)幻影，幻象(supposed vision of an absent person).

phan·tas·mal [fæntǽzməl] [fæn`tæzməl]，**phantás·mic** *adj.*

[希腊语 *phantasma*(←*phantazō* 显示)]

phan·tas·ma·go·ri·a [fæ̀ntæzməgɔ́:riə] [,fæntæzmə`gorɪə] *n.* **1** 魔术幻灯：急速变换影像的幻灯. 1802 年首次在伦敦公开表演. **2** 瞬息万变的情景[幻影](shifting scene of real or imagined figures).

phàn·tas·ma·gór·ic [-gɔ́rik/-gɔ́:r-] [-`gɔrɪk] *adj.*

phan·ta·sy [fǽntəsi] [`fæntəsɪ] *n.* ：→FANTASY.

phan·tom [fǽntəm] [`fæntəm] *n.* **1** 幽灵，鬼怪(apparition, specter). **2** (…的)影像，幻象(image)(*of*). **3** 没有实体的东西(人)，只有外表的东西(人)(vain show). **4** 幻影，幻觉(mental illusion). **5** [作形容词用]幽灵似的，虚幻的，空想的(merely apparent, illusive).[古代法语 *fantosme*，可追溯至希腊语 *phantasma*(参照 PHANTASM)]

Phar·aoh [fέərou] [`fɛro] 法老. ► 古埃及王的称号. **Pharaoh's serpent** 法老蛇，蛇焰火：一种烟火，点燃时射出蛇盘形火花.

[“伟大王族”之意的埃及称号，是希伯来语变化形式]

Phar·i·see [fǽrisi:] [`færə,si] *n.* **1**〖犹太教〗法利赛人：公元前 1 世纪～公元 1 世纪左右的犹太教徒，自负谨守口述律法及成文律法，具有优越高贵精神而富盛名. **2** 自以为是的人(self-righteous person)，形式主义者(formalist)，伪善者(hypocrite).

Phar·i·sa·ic [fæ̀riséiik] [,færɪ`seɪk]，**Phàri·sá·i·cal** *adj.*

Phár·i·sa·ism，**Phár·i·see·ism** *n.*

[希伯来语 *parush*(分离)]

phar·ma·ceu·ti·cal [fɑ̀:məsjú:tikəl, -kjú:-/fɑ̀rməsú:-, -kjú:-] [,fɑrmə`sutɪkəl, -`kju-] *adj.* **1** 药学的，制药的，药店的，药剂师的(of or engaged in pharmacy). **2** 药品使用[销售]的(of the use or sale of medicinal drugs).

phàr·ma·céu·ti·cal·ly *adv.* **phàr·ma·céu·tics** *n.*

phar·ma·cist [fɑ́:məsist/fɑ́r-] [`fɑrməsɪst] *n.* 药剂师，药商(pharmaceutical chemist)；制药者，药剂学者(qualified person engaged in pharmacy).

phar·ma·col·o·gy [fɑ̀:məkɔ́lədʒi/fɑ̀rməkál-] [,fɑrmə`kɑlədʒɪ] *n.* 药理学.

phàr·ma·cól·o·gist *n.*

phar·ma·co·poe·ia [fɑ̀:iməkəpí:ə/fɑ̀r-] [,fɑrməkə`piə] *n.*〖药理〗**1** 药典：列举药品并说明其用途等的政府出版物. **2** 药品，药类(stock of drugs).

phàr·ma·co·póe·ial *adj.*

phar·ma·cy [fɑ́:məsi/fɑ́r-] [`fɑrməsɪ] *n.* **1** 药学，制药[配药]术(art of preparing and dispensing drugs). **2** 药店，药房(pharmacist's shop).

Pha·ros[1] [fέərɔs/-rɑs] [`fɛərɑs] **1** 法罗斯半岛：位于埃及亚历山大港(Alexandria)外，以前是个岛屿，后以人工方法和陆地结合. 半岛上有托勒密二世(Ptolemy Philadelphus)所建的灯塔. **2** [加冠词 the]法罗斯灯塔.



phalarope / 瓣蹼鹬

图为红领鹬，繁殖于斯堪的纳维亚半岛，波罗的海沿岸等极北地区，冬天越过赤道远渡南半球，栖息于海滨或附近湖沼、水田等地.

pha·ros[2] [féərɔs/-rɑs] [ˋfɛrɑs] *n.* **1** 灯塔，航路标灯(lighthouse or beacon to guide mariners). ✲ [源于 PHAROS]

Phar·sa·li·a [fɑːséiliə/fɑr-] [fɑrˋseliə] 法萨利亚：希腊中部以法萨卢斯(Pharsalus)为中心的区域. 公元前 48 年庞培(Pompey)在此被凯撒(Julius Caesar)战败.

pha·ryn·gal [fəríŋɡəl] [fəˋrɪŋɡl]，**pha·ryn·ge·al** [færindʒíːəl] [ˌfærɪnˋdʒiəl] *adj.* 〖解〗咽的(of the pharynx).

phar·yn·gi·tis [færindʒáitis] [ˌfærɪnˋdʒaɪtɪs] *n.* 〖医〗咽炎(inflammation of the membranes of the pharynx).

pha·ryn·go- [fəríŋɡə-] [fəˋrɪŋɡə-] *pref.* "咽的"(pharyngal)之意.

pha·ryn·go·cele [fəríŋɡəsiːl] [fəˋrɪŋɡəˌsil] *n.* 〖医〗咽突出：咽底部的异常扩张.

pha·ryn·go·scope [fəríŋɡəskòup] [fəˋrɪŋɡəˌskop] *n.* 咽镜(instrument for inspecting the pharynx).

phar·ynx [fǽriŋks] [ˋfærɪŋks] *n.* **1** 〖解〗咽：连接鼻腔、口腔、食道的漏斗状器官(→图 HEAD). **2** 相当于无脊椎动物的咽头部分(→图 FLATWORM).

***phase** [feiz] [fez] *n.* **1** (变化、发展的)阶段，时期，局面(stage)：——*enter on* [*upon*] *a new phase* 进入新时期. **2** (问题等的)方面，方向(aspect)：——*the attractive phase of one's character* 性格上吸引人的方面. **3** 〖天体〗位相：行星、月等周期性变化的形状，尤指新月(new moon)、上弦(first quarter)、满月(full moon)、下弦(last quarter)等. **4** 〖物理〗(1)相位：在周期性的一连串活动、现象中的一种状态、一个阶段. (2)(以任意一点为原点，波动达到特定状态的)时间. **5** 〖物理·化学〗相：含有一种分子的物系可以有各种不同的形式，如固体、液体、气体各自被称为固相、液相、气相.
——*vt.* (分段式地)实施计划.
phase in 逐渐采用(bring into use gradually).
phase out 逐渐废止(bring out of use gradually).
phá·sic *adj.*
three-phàse (*adj.*)〖电〗三相的. (1)由三个普通的(单相的)交变电流互相移相 120°而构成的交变电流. (2)产生或使用三相交流电的电器装置.

Ph.B. 《略》*Philosophiae baccalaureus* 哲学学士(Bachelor of Philosophy). [拉丁语]

Ph.D. 《略》*Philosophiae doctor* 哲学博士(Doctor of Philosophy). [拉丁语]

pheas·ant [fézənt] [ˋfɛzn̩t] *n.* **1** 雉，野鸡：雉科中被狩猎的鸟的通称，具有长而亮丽的尾羽，尤指欧洲自古以来就有的长颈雉(*Phasianus colchicus*). **2** 雉肉.
phéasant-còucal (*n.*)雉鹃：澳大利亚产杜鹃科属长尾鸟.
phéasant-èyed (*adj.*)(花)有雉眼状斑点的.
pheasant's-eye 侧金盏花，石竹，红口水仙：中心部分颜色特深的各种花草，尤指红口水仙和秋福寿草(*Adonis annua*)等.
[希腊语 *Phasianos*，"法西斯河的(鸟)"之意]

Phei·di·as [fáidiæs] [ˋfaɪdɪˌæs]：→PHIDIAS.

Phei·dip·pi·des [faidípidiːz] [faɪˋdɪpɪˌdiz] 〖希腊史〗费迪皮迪兹：公元前 490 年波斯军登陆马拉松(MARATHON)时，为求援而奔跑至斯巴达的雅典使者.

phe·nac·e·tin [finǽsitin] [fəˋnæsətɪn] *n.* 〖药理〗乙酰氧乙苯胺：一种难溶于水的白色结晶物质，用于镇痛解热.

phe·no- [fíːnə-] [ˋfinə-]，**phen-** [fiːn-] [fin-] *pref.* 〖化〗"从苯而来的"、"苯衍生体的"(derived from benzene)之意.

phe·no·bar·bi·tone [fiːnəbɑ́ːbitòun/-bɑ́r-] [ˌfinəˋbarbɪˌton]，**-bi·tal** [-bitæ̀l] [-bɪˌtæl] *n.* 〖药理〗乙苯基丙二酰脲 $C_{12}H_{12}N_2O_3$：镇静、催眠药.

phe·nol [fíːnɔl/-nɔːl，-noul] [ˋfinol] *n.* 〖化〗**1** 苯酚，石炭酸(C_6H_5OH)(hydroxy-benzene)：一种结晶物质，用作防腐剂等. **2** 酚：苯环上氢原子置换成羟基的衍生物的通称.

phe·nom·e·nal [finɔ́minəl/-nɑ́m-] [fəˋnɑmənl̩] *adj.* **1** 现象的(of the nature of a phenomenon)；能知觉[感觉]的(cognizable by or evidenced only by the senses).
2 关于现象的(concerned with a phenomenon).
3 非凡的，惊异的(remarkable, prodigious).
phe·nóm·e·nal·ly *adv.*

phe·nom·e·nal·ism [finɔ́minəlizəm/-nɑ́m-] [fəˋnɑmənl̩ˌɪzm̩] *n.* 〖哲〗现象论：否定物体自身存在，认为人的所知来自现象，即一种主观唯心主义的学说.
phe·nóm·e·nal·ist *n.*
phe·nòm·e·nal·ís·tic *adj.*

***phe·nom·e·non** [finɔ́minən/-nɑ́minɑ̀n] [fəˋnɑməˌnɑn] *n.* (pl. **-na**). **1** 现象，独特的事情：——*the phenomena of nature* 自然现象. **2** 〖哲〗现象：知觉的直接对象. **3** 非凡的人，特殊的事物，奇事(remarkable person, thing, occurrence, etc.).
[希腊语 *phainomenon*(*phainō* 出现的被动现在分词中性形式)，"出现物"之意]

phe·no·type [fíːnətàip] [ˋfinəˌtaɪp] *n.* 〖生物〗表现型：将遗传因子所决定的性质，与环境互相作用而表现出的性状(cf. *genotype*).
phè·no·týp·ic [-típik] [-ˋtɪpɪk] *adj.* 表现型的.

phe·nyl [fíːnil, fén-] [ˋfinɪl, ˋfɛn-] *n.* 〖化〗苯基(C_6H_5-)(monovalent organic radical).

pher·o·mone [férəmòun] [ˋfɛrəˌmon] *n.* 〖生化学〗信息素，外激素：同种动物间作为联络用的一种分泌物. 可用作示警及吸引异性.
phèr·o·món·al *adj.*

phew [fjuː] [fju] *int.* 唉！ 呸！(表惊讶、厌恶、疲劳等发出的声音).

phi [fai] [faɪ] *n.* 希腊语第 21 个字母(Φ, ϕ). 相当于英文的 ph.

phi·al [fáiəl] [ˋfaɪəl] *n.* 小玻璃瓶(small glass bottle)，(尤指)药瓶.


Phi Be·ta Kap·pa [加冠词 the]《美》成绩优良的美国大学生及毕业生所组成的联谊会：1776 年由美国弗吉尼亚州威廉斯堡(Williamsburg)的威廉与玛丽大学(William and Mary College)创设.
[希腊语 *philosophia biou kubernites*(人生指南的哲学)字首 Φ, B, K]




pharos[2] / **灯塔**
英国多佛尔(Dover)的灯塔遗迹. pharos 原是公元前 280 年左右托勒密二世(Ptolemaios Ⅱ)在亚历山大湾内法罗斯(Pharos)岛上建造的巨型灯塔(14 世纪时毁坏)，但后来罗马人却将所有的灯塔都称作 pharos.

Philadelphia / 费城

位于美国宾夕法尼亚州东部，距德拉瓦河河口 50 千米的上游右岸．为宾夕法尼亚州最大的城市、工业和金融重镇、文化及教育中心，亦是美国首屈一指的良港．1682 年由贵格会(Quaker)教徒彭威廉(William Penn)等共同建设起来的，美国独立战争时曾为独立运动的据点，1776 年于此宣布独立宣言，成为历史重城．在文化、教育方面占有重要地位，目前费城管弦乐团、费城美术馆、宾州大学等多所机构均设置于此．图为"自由钟"，是独立宣言宣布时所敲的钟，截至 1835 年止每年 7 月 4 日都要敲一次，同年 7 月 8 日，该钟由于受损而产生了裂痕．





Phi·di·as, Phei·di·as [fáidiæ̀s] [ˋfaɪdɪˏæs] 菲迪亚斯：希腊雕刻家，为(现已无存的)黄金和象牙制《雅典娜·巴底农》巨大雕像的作者，亦是巴特农神殿的建筑师．

Phil. 《略》Philippians《新约全书》的《腓立比书》．

Phil·a·del·phi·a [filədélfiə] [ˏfɪləˋdɛlfɪə] 费城：美国宾夕法尼亚州的城市，为彭威廉(William Penn)等贵格会(Quaker)教徒所创设．✲ [希腊语，"兄弟爱"之意]

Phil·a·del·phi·an [filədélfiən] [ˏfɪləˋdɛlfɪən] *adj.* **1** 费拉德尔菲亚派的．**2** 费城的(of Philadelphia)．——*n.* **1** 费拉德尔菲亚派：17 世纪后叶由英国人创立的一种神秘教派．**2** 费城人．

phi·lan·der [filǽndə/-dər] [fəˋlændɚ] *vi.* (男人)拈花惹草，调戏女人(flirt)．**phi·lán·der·er** *n.*

phil·an·thrope [fílənθròup] [ˋfɪlənˏθrop] *n.* 博爱主义者，慈善家(philanthropist)．

phil·an·throp·ic [filənθrɔ́pik/-θráp-] [ˏfɪlənˋθrɑpɪk] *adj.* 博爱(主义)的，慈悲的，慈善的(benevolent)．**phìl·an·thróp·i·cal·ly** *adv.*

phi·lan·thro·pist [filǽnθrəpist] [fɪˋlænθrəpɪst] *n.* 博爱主义者，慈善家(one who practises philanthropy)．**phi·lán·thro·pism** *n.*

phi·lan·thro·pize, -pise [filǽnθrəpàiz] [fɪˋlænθrəˏpaɪz] *vi.* 广施恩泽(practise philanthropy)．——*vt.* 对(人)施以恩泽[仁慈]，行善(make philanthropic)．

phi·lan·thro·py [filǽnθrəpi] [fɪˋlænθrəpɪ] *n.* **1** 博爱，慈善(love of mankind)．**2** 博爱行为，慈善活动[事业，团体](practical benevolence)．

phi·lat·e·ly [filǽtəli] [fəˋlætəlɪ] *n.* 集邮(stamp-collecting)．**phil·a·tel·ic** [filətélik] [ˏfɪləˋtɛlɪk] *adj.* **phi·lát·e·list** *n.* [法语 *philatélie*←希腊语(*phil-*爱好＋*ateleia* 付清运费的邮件)．相当于邮票或标签]

Phi·le·mon [filíːmən, fai-] [fəˋlimən, faɪ-] 《腓利门书》(the Epistle to Philemon)：《新约全书》中的一篇，是圣保罗(St. Paul)写给住在歌罗西(Colossae)的富裕基督徒腓利门的书信．

phil·har·mon·ic [filhaːmɔ́nik/-harmán-] [ˏfɪlharˋmanɪk] *adj.* 爱好音乐的(fond of music)．——*n.* 爱好音乐者，对音乐的爱好．**2** 爱乐协会，音乐协会．**3** 管弦乐队，交响乐团．

phil·hel·lene [filhèliːn, -ˊ-] [ˋfɪlˏhɛlin, fɪlˋhɛlin] *adj.* **1** 对希腊(人)友善的(friendly to the Greeks)．**2** 〖史〗支持希腊独立运动的(supporting the cause of Greek independence)．——*n.* **1** 支持希腊者．**2** 〖史〗希腊独立运动的支持者．

phil·hel·lé·nic *adj.* **phil·hél·len·ism** [-linìzəm] [-lɪˏnɪzm]．**phil·hél·len·ist** *n.*

Phil·ip¹ [fílip] [ˋfɪləp] **St.** ～腓利(《新约全书》中的人名)．**1** 十二使徒中的一位．与使徒雅各(James)的纪念日同为 5 月 1 日．**2** 福音传道者，耶路撒冷基督教会从使徒中拣选办理供给之事七人中的一人(〖圣〗《使徒行传》6：1～5)．✲

Phil·ip² [fílip] [ˋfɪləp] 腓力(六位法国君王之名)．**1 Philip** Ⅰ腓力一世(1052～1108)：在位期间 1060～1108 年．

Philip¹ / 腓利


曾为埃提阿伯的太监施洗．在《使徒行传》第 8 章详细记载腓利的事迹，腓利是最早传道者之一，曾在撒马利亚(Samaria)城宣讲基督并行神迹．





Philippines / 菲律宾

图为吕宋岛的马荣(Mayon)山. 号称为世界最完整的圆锥火山,经常被蒸气烟雾所笼罩. 菲律宾因长期受殖民统治,因此成为文化、语言各异,风俗民情不同的多样化国家. 现在各种产业兴盛繁荣,已逐渐步入现代化国家行列. 此外,旅游业也很发达.



2 Philip Ⅱ 腓力二世(1165～1223):通称"Philip Augustus",在位期间 1180～1223 年,从英国夺回诺曼底.

3 Philip Ⅲ 腓力三世(1245～1285):通称"the Bold",在位期间 1270～1285 年.

4 Philip Ⅳ 腓力四世(1268～1314):通称"le Bel",在位期间 1285～1314 年,废教皇尼菲斯,并将教皇驻地移到阿维尼翁,改立克里门为法人教皇.

5 Philip Ⅴ 腓力五世(1294? ～1322):在位期间 1316～1322 年.

6 Philip Ⅵ 腓力六世(1293～1350):在位期间 1328～1350 年,在位时百年战争开始.

Phil·ip³ [fílip] [ˋfɪləp] 腓力(数位西班牙国王之名). **1 Philip** Ⅱ 腓力二世(1527～1598):在位期间 1556～1598 年,与英国的玛丽一世(Mary Ⅰ)结婚.

2 Philip Ⅲ 腓力三世(1578～1621):在位期间 1598～1621 年.

3 Philip Ⅳ 腓力四世(1605～1665):在位期间 1621～1665 年.

4 Philip Ⅴ 腓力五世(1683～1746):在位期间 1700～1746 年. 西班牙波旁(Bourbon)王朝的创始者.

Phil·ip⁴ [fílip] [ˋfɪləp] 腓力二世(公元前 382～前 336):马其顿王(公元前 359～前 336). 再建马其顿军征服希腊. 亚历山大(Alexander)王之父.

Phil·ip·pi [fílipài, —ˊ——] [ˋfɪlə͵paɪ, fəˋlɪpaɪ] 菲利皮:希腊北部马其顿的古代城市,源于建设者菲利皮二世之名. 公元前 42 年屋大维(Octavian)和安东尼(Mark Antony)的联军在此大败布鲁图(Brutus)和卡西乌(Cassius).

Phi·lip·pi·an [filípiən] [fəˋlɪpɪən] *adj.*《腓立比书》的(of Philippi).
——*n.* 1 腓立比人. 2 [the Philippians]《腓立比书》(the Epistle to the Philippians):《新约全书》中的一篇,保罗被囚罗马时,写给腓立比教会的书信.

Phi·lip·pic [filípik] [fəˋlɪpɪk] *n.* 1 [pl.]攻击腓力王的演说:狄摩西尼斯(Demosthenes)对马其顿王腓力(Philip)的三次抨击演说. 2 西塞罗(Cicero)对安东尼(Antony)的攻击演说. 3 [p-]猛烈抨击的演说.

Phil·ip·pine [fílipiːn] [ˋfɪlə͵pin] *adj.* 菲律宾群岛的;菲律宾人的(of Filipino). **Philippine Islands** (亦作 **Philippines**)[加冠词 the](1)菲律宾群岛.(2)菲律宾:亚洲东部的共和国,介于中国台湾和婆罗洲之间由菲律宾群岛组合而成,原为西班牙、美国的殖民地,1946 年独立,首都马尼拉(Manila). ✽

[源于 Philip³ Ⅱ]

Phil·is·tine [fílistàin, -tìːn] [ˋfɪləs͵taɪn, -͵tin] *n.* 1 非利士人:古代非利细亚(Philistia)的好战民族. 居住于雅法(Jaffa)至埃及地中海沿岸肥沃平原,曾不断侵略以色列人. 2 没教养[庸俗]的人.
——*adj.* [p-]无教养的,平凡的,现实的(uncultured, commonplace, materialistic).

phíl·is·tin·ìsm [-tinìzəm] [-tɪ͵nɪzm̩] *n.*

[源于通俗拉丁语译本(the Vulgate)《圣经》的 *Philistīnī*. 语义 2 则源于其德语形 *Philister*. 据传闻,1693 年耶拿(Jena)发生市民与学生的纷争,在争端中被杀学生的葬礼上讲道词"非利士人捉拿你来了",乃引用圣经(〖圣〗《士师记》16:9)而来. 对学生而言成为"市民"或"非知识人"之意]

phil·lú·men·ist [filjúːminist/-lúː-] [fɪˋlumɪnɪst] *n.* 火柴盒收藏家(student or collector of matchbox labels).

phi·lol·o·gy [filɔ́lədʒi/-lάl-] [fɪˋlαlədʒɪ] *n.* 1 语言学(science of language);历史[比较]语言学. 2《美》文献学(study of literature).

phi·lól·o·gist *n.* **phil·o·log·i·cal** *adj.*

phìl·o·lóg·i·cal·ly *adv.*

phi·lól·o·gize *vi.*

[希腊语 *philologia*(← *philo*-爱 + *logos* 语言),"对文学的爱好,对语言的爱好"之意]

Phil·o·mel [fíləmèl] [ˋfɪlə͵mɛl], **Phil·o·me·la** [filəmíːlə] [͵fɪləˋmilə]〖希腊神话〗菲洛梅拉:雅典传说中潘迪恩(Pandion)王的女儿,传说中菲洛梅拉变成燕子,而其妹普洛克涅(Procne)则变成夜莺,但罗马神话中说她变成夜莺,而妹妹变成燕子.

phil·o·pro·gen·i·tive [filəprədʒénitiv] [͵fɪləprəˋdʒɛnətɪv] *adj.* 1 多产的(prolific). 2〖骨相学〗爱小孩的(loving one's offspring).

phìl·o·pro·gén·i·tive·ness *n.*

***phi·los·o·pher** [filɔ́səfə/-lάsəfər] [fəˋlαsəfɚ] *n.* 1 哲学家(lover or wisdom);哲学研究者(student of philosophy):——*a moral philosopher* 道德哲学家. 2 哲人,贤人,达观者;冷静的人.

philosopher's [philosophers'] stone [加冠词 the]点金石:炼金师认为可将贱金属变成黄金等贵金属的法宝.

phil·o·soph·ic [filəsɔ́fik/-sάf-] [͵fɪləˋsαfɪk], **-i·cal** [-ikəl] [-ɪkəl] *adj.* 1 哲学的,哲学上的(of or consonant with philosophy). 2 精通哲学的,研究哲学的(skilled in or devoted to philosophy). 3 贤明的(wise);达观的,沉着的(calm);适度的(temperate).

phìl·o·sóph·i·cal·ly *adv.*

Philosophical Society: → Royal Society.

phi·los·o·phism [filɔ́səfìzəm/-lάs-] [fəˋlαsə͵fɪzm̩] *n.*《通常作轻蔑语》诡辩学,似是而非的理论体系(philosophizing system). ▶ 尤指用于法国百科全书学家(the Encyclopaedist).

phi·los·o·phize, -phise [filɔ́səfàiz/-lάs-] [fəˋlαsə͵faɪz] *vi.* 1 如哲学家般推论(play the philosopher). 2 (哲学的)思索(speculate),立论(theorize);说教(moralize).
——*vt.* 作哲学用(render philosophic).





phlox / 福禄考 图中的草夹竹桃是原产于北美的多年生草本植物,高可达1米左右,6～9月时在茎端开许多簇生的小花.

phoenix / 不死鸟,凤凰
描绘于埃及底比斯陵墓壁画上的不死鸟图案(公元前12世纪左右).此种不死鸟在古埃及象征太阳或不死的永生,人们称其为 bjnw,并绘成像鹭鸶般的鸟.

phi·los·o·phy [filɔ́səfi/-lás-] [fəˋlɑsəfɪ] *n.* (pl. **-phies**) 1 哲学:探讨世界、人生根本原理的学问:—*practical philosophy* 实践哲学. 2 哲学体系;哲理,原理研究:—*the Kantian philosophy* 康德哲学/ *the philosophy of grammar* 语法原理. 3 人生哲学,人生观(system for conduct of life):—*a philosophy of living* 处世哲学. 4 冷静,领悟:—*with philosophy* 冷静地.
moral philosophy:→MORAL.
natural philosophy:→NATURAL.
[希腊语 *philosophia*(*philo-*爱 + *sophia* 知识)]

Phoenician / 腓尼基人
图为描绘腓尼基商船的石棺浮雕(巴黎罗浮宫美术馆藏).腓尼基的商船活跃于公元前13世纪至公元前8世纪征服亚述为止,提尔、西顿等沿岸港口充当古代诸文明之间的桥梁,尤其是将字母传布至世界各地的意义更是非凡.

phil·tre, -ter [fíltə/-tər] [ˋfɪltə] *n.* 1 催情药,春药(love-potion). 2 魔药.

phiz[1] [fiz] [fɪz] *n.*《古·口语》脸(face);表情(expression of the face).
[PHYSIOGNOMY 的省略]


Phiz[2] [fiz] [fɪz] 菲兹(1815～1882):英国插图画家,本名 Hablot Knight Browne,曾为狄更斯(Dickens)的小说《匹克威克外传》(*Pickwick Papers*)画过插图.

phle·bi·tis [flibáitis] [flɪˋbaɪts] *n.*〖医〗静脉炎(inflammation of the walls of a vein).
phle·bít·ic [-bítik] [-ˋbɪtɪk] *adj.*

phle·bot·o·my [flibɔ́təmi/-bát-] [flɪˋbɑtəmɪ] *n.*〖医〗(原为医疗所用的)静脉切开,放血(cutting into a vien, bloodletting).

Phleg·e·thon [flégiθɔ̀n/-θàn] [ˋflɛgɪ,θɑn] [加冠词 the]〖希腊·罗马神话〗地狱火河;冥界五河之一.

phlegm [flem] [flɛm] *n.* 1 痰. 2〖史〗粘液:中世纪医学的四体液之一.此液多,被认为是反应迟钝的原因. 3 粘液质;冷漠,冷静(coolness),迟钝(sluggishness),漠不关心(apathy).
phleg·mat·ic [flegmǽtik] [flɛgˋmætɪk] *adj.*
phleg·mát·i·cal·ly *adv.*



phlo·em [flóuem] [ˋfloɛm] *n.*〖植〗韧皮部:和木质部构成维管束,为输送养分的组织(cf. *xylem*)(→图 STEM[1]).

phlo·gis·tic [flədʒístik, -gís-] [fləˋdʒɪstɪk, -ˋgɪs-] *adj.* 1 燃素的(of phlogiston). 2〖医〗发炎的(inflammatory).

phlo·gis·ton [flədʒístən, -gís-] [fləˋdʒɪstən, -ˋgɪs-] *n.* 燃素:18世纪末期近代燃烧理论确立以前,被假想为含于可燃性物体中的物质.

phlori·zin [flɔ́rizin] [ˋflɔrəzɪn] *n.*〖化〗根皮苷:由苹果等果树的根皮中提取的糖苷.

phlox [flɔks/flɑks] [flɑks] *n.* 福禄考:花葱科草夹竹桃属(*Phlox*)草本植物的通称.产于北美,开有色彩鲜艳的簇生小花,排列成圆锥花序. ✲
[希腊语"火焰"之意]

pho·bi·a [fóubiə] [ˋfobɪə] *n.* (病态的)恐惧,嫌恶(fear, aversion);恐惧症.

Phoe·be [fí:bi] [ˋfibɪ] 1〖希腊神话〗福柏. ► 月亮女神阿尔特弥斯(Artemis)的称呼. 2 [作普通名词用](拟人化的)月亮(the moon).
[希腊语,"光明,光辉"之意]

Phoe·bus [fí:bəs] [ˋfibəs] 1〖希腊神话〗福玻斯:太阳神阿波罗的称呼. 2《诗》[作普通名词用](拟人化的)太阳(the sun).
[希腊语,"光明,光辉"之意]

Phoe·ni·cia [finíʃə, -ní:-] [fəˋnɪʃə, -ˋni-] 腓尼基:地中海东部古代国家,位于现今黎巴嫩沿岸的细长地区,有提尔(Tyre)、西顿(Sidon)等港口城市.

Phoe·ni·cian [finíʃən, -ní:-] [fəˋnɪʃən, -ˋni-] *adj.* 腓尼基的,腓尼基人[语]的. —*n.* 1 腓尼基人:公元前2000年左右居住于地中海东部古国腓尼基的闪米特族一支.擅长航海、贸易,曾建立迦太基(Carthage)等殖民地.美术工艺等技术亦很发达.因为希腊语字母源于腓尼基字母,所以希腊人认为,迦太基人为字母的发明者. ✲ 2 腓尼基语.

phoe·nix [fí:niks] [ˋfinɪks] *n.* 1 不死鸟,凤凰:相传此鸟栖息于阿拉伯沙漠中,每5或6个世纪之后,便投身于堆积的香木中自焚,然后再从灰烬中复活的两性合一的灵鸟. ✲ 2 绝世美人,优秀人物(paragon).
[希腊语 *phoinix*(腓尼基的;紫红色,椰枣,不死鸟)]

Phoe·nix Park 菲尼克斯公园:位于爱尔兰共和国都柏林(Dublin)的公园.
Phoenix Park Murders [加冠词 the]菲尼克斯公园暗杀事件:1882年5月6日爱尔兰无敌同盟成员(the Irish Invincibles)暗杀爱尔兰大臣卡文迪什(Frederick Cavendish)及副大臣伯克(Thomas Burke)的事件.

phon [fɔn/fɑn] [fɑn] *n.*〖物理〗方:声音的等效响度单位.

phone[1] [foun] [fon] *n.*〖语音〗音;单音:元音、辅音等语音的最小单位.

·**phone**[2] [foun] [fon] *n.*, *v.* (**phoned**; **phoning**)《口语》——*n.* 电话,听筒(telephone):——*answer the phone* 回电话/ *pick up the phone* 拿起听筒/ *You're wanted on the phone.* 有人打电话给你.
——*vt.*, *vi.* 打电话,打电话给(某人):——*phone the lawyer* 打电话给律师.

pho·neme [fóuniːm] [ˈfonim] *n.*〖语音〗音位:指一个词(或词素)与另一个词(或词素)相区别的最小语言单位.一个音位可以有一个以上具有单音功能的音位变体,通常以符号表示.

pho·net·ic [fənétik] [fəˈnɛtɪk] *adj.* **1** 表示语音的,表示声音的(representing vocal sounds).
2 声音的,发音的(of the sounds of spoken language);语音学的.
pho·nét·i·cal·ly *adv.* **pho·ne·ti·cian** [fòunitíʃən] [ˌfonɪˈtɪʃən] *n.* **pho·nét·ics** *n.* [通常作单数用]语音学.
[近代拉丁语 *phoneticus*←希腊语 *phōnētikos*(←*phōneō* 发音,说话←*phōnē* 音,声)]

pho·ne·tist [fóunitist] [ˈfonətɪst] *n.* 语音学者(one versed in phonetics);主张使用音标者(advocate of phonetic spelling).

pho·n(e)y [fóuni] [ˈfonɪ] *adj.* (**-neir**; **-niest**)《俗》伪造的,假的,假冒的(sham, false, counterfeit).

pho·nic [fóunik, fɔ́n-/fóu-, fɑ́n-] [ˈfonɪk, ˈfɑn-]*adj.* 声音的(of sound, acoustic);语音的(of vocal sounds).

pho·no·gram [fóunəgræm] [ˈfonəˌgræm] *n.* **1** 标音文字(表音文字)(symbol representing a spoken sound)(→图 HIEROGLYPH). **2** (留声机的)唱片(sound-record made by a phonograph).

pho·no·graph [fóunəgràːf, -græf] [ˈfonəˌgraf, -ˌgræf] *n.*《英》(以蜡筒代替唱片的)旧式留声机;《美》留声机(gramophone). ——*vt.* (以留声机)灌(音);放(音).
phò·no·grá·ph·ic [-grǽfik] [-ˈgræfɪk] *adj.*
phò·no·gráph·i·cal·ly *adv.*
pho·nog·ra·phy [fənɔ́grəfi/-nɑ́g-] [fəˈnagrəfɪ] *n.*

pho·nol·o·gy [fənɔ́lədʒi/-nɑ́l-] [fəˈnalədʒɪ] *n.*
1 语音学(phonetics);音位学(phonemics).
2 音韵学:研究有关语音学与音位学合并之后语言语音的学问.
3 (某语言的)音韵体系[结构](system of sounds).
pho·no·log·ic [fòunəlɔ́dʒik/-lɑ́dʒ-] [ˌfonəˈladʒɪk], **phò·no·lóg·i·cal** *adj.* **phò·no·lóg·i·cal·ly** *adv.*
pho·nól·o·gist *n.*

phos·gene [fɔ́sdʒiːn/fɑ́s-] [ˈfasdʒin] *n.*〖化〗碳酰氯($COCl_2$):无色有刺激性臭味的窒息性毒气.

phos·phate [fɔ́sfeit/fɑ́s-] [ˈfasfet] *n.* **1**〖化〗磷酸盐(salt of phosphoric acid);磷酸脂. **2**〖农业〗磷酸肥料. **3** (含有少量磷酸盐的)碳酸饮料.
phos·phat·ic [fɔsfǽtik/fɑs-] [fasˈfætɪk] *adj.*


phos·phide [fɔ́sfaid/fɑ́s-] [ˈfasfaɪd] *n.*〖化〗磷化物:磷(phosphorus)和碱性元素或基团组合而成的化合物.

phos·phite [fɔ́sfait/fɑ́s-] [ˈfasfaɪt]〖化〗亚磷酸盐:亚磷酸(H_3PO_3)(phosphorous acid)的盐.

phos·phor [fɔ́sfə/fɑ́sfər] [ˈfasfɚ] *n.* **1** 磷(phosphorus). **2** (尤指涂在阴极管荧光面的)荧光物质,荧光体,磷光体(fluorescent material).
phósphor-brònze (*n.*)磷青铜:含有少量磷耐久性的铜锡合金.
phósphorcòpper (*n.*)磷铜.

phos·pho·res·cence [fɔ̀sfərésəns/fɑ̀s-] [ˌfasfəˈrɛsns] *n.* **1** 磷光:电磁波谱的可见范围内,由于辐射的吸收与发射,在一物质内产生发光的现象. **2** 不带有燃烧、放热的发光. **3** 发磷光.
phòs·pho·résce *vi.* 发磷光.
phòs·pho·rés·cent *adj.*

phos·phor·ic [fɔsfɔ́rik/fɑsfɔ́ːrik, -fɑ́r-] [fasˈfɔrɪk, -ˈfar-] *adj.*〖化〗磷的,含有五价磷的.



photosynthesis / 光合作用
图为光合作用的解说.光合作用也称为碳酸同化作用,并不单指植物而言,地球上所有的生物皆缺之不可.绿色植物体内的叶绿素经过复杂的过程,制造出供给人类、动物所依赖的氧气,而且光合作用所制造的有机物质也成为动物生存的直接或间接的食物.

phos·pho·rite [fɔsfəráit/fɑ́s-] [ˈfasfəˌraɪt] *n.* 磷灰岩,块状磷灰石(form of apatite);磷酸钙的一种.

phos·pho·rous [fɔ́sfərəs/fɑ́s-] [ˈfasfərəs] *adj.*〖化〗磷的,含三价磷的.

phos·pho·rus [fɔ́sfərəs/fɑ́s-] [ˈfasfərəs] *n.*〖化〗磷:自然界以磷酸盐状态存在的非金属元素,其化合物构成骨骼、牙齿等的重要部分,有赤磷、黄磷等数种同素异构体.元素符号P,原子序数15,原子量30.974.
phosphorus necrosis 磷毒性坏死,磷坏死:发生于火柴制造业处理磷的工人身上的一种侵害颚骨的病变. **red phosphorus** 赤磷,红磷:红褐色安定的细微结晶粉末,毒性、反应性皆较黄磷弱,为烟火、火柴等的原料. **yellow phosphorus** 黄磷,白磷:磷的同素异构体,透明或呈淡黄色有毒的蜡状固体,在黑暗的地方能放出磷光,极富反应性,在空气中会和氧化合,发出火光.若将空气隔绝加热则成为赤磷.
[近代拉丁语.←拉丁语 *phosphorus*(黎明时可见的明星)←希腊语 *phōs*(光)+ *phoros*(带来),源于磷光]

phot [fɔt/fout, fɑt] [fot, fɑt] *n.*〖物理〗辐透:照度单位.1平方厘米的被照面上射入1流明(LUMEN)的光通量为1辐透,相当于10 000勒克司(LUX).

pho·to [fóutou] [ˈfoto] (pl. **-tos**) *n.*《口语》照片(photograph):——*take a photo* 照相.
phóto-fínish(*n.*)(1)竞赛者几乎同时抵达终点时,以照片判定胜负.(2)相差极微的竞争.

pho·to·chem·is·try [fòutəkémistri] [ˌfotəˈkɛmɪstrɪ] *n.* 光化学:研究光对物质的化学能之间的因果关系的学科. **phò·to·chém·i·cal** *adj.*

pho·to·cop·y [fóutəkɔ̀pi/-kɑ̀pi] [ˈfotəˌkapɪ] *n.* 影印(photographic copy). ——*vt.* 影印(文件等).

pho·to·e·lec·tric [fòutəiléktrik] [ˌfotəɪˈlɛktrɪk] *adj.* 光电(效应)的:是指以适当波长的光照射固体、液体、气体而产生自由电子的电效应.
phò·to·e·lèc·tríc·i·ty [-trísiti] [-ˈtrɪsətɪ] *n.*
photoelectric cell〖电子〗(1)光电池:利用光电效应使光能转换成电能的装置.(2)光电管.

pho·to·gen·ic [fòutədʒénik,-dʒí:n-] [ˌfotəˋdʒenɪk,-ˋdʒin-] *adj.* 1 〖生物〗发光的，发光性的(producing or emitting light). 2 适于摄影的(suitable for photography)；(人物等)上镜头的(photographing well).

pho·to·gram·me·try [fòutəgræmitri][ˌfotəˋgræmətrɪ] *n.* 摄影测量(法).

·**pho·to·graph** [fóutəgrà:f/-græf] [ˋfotəˌgræf] *n.* 照片：——*take a photograph* 照相/ *have*[*get*] *one's photograph taken* 请人照相. ——*vt.* 照相. ——*vi.* 照相：——*He photographs well*[*badly*]. 他很上[不上]相；他照相照得好[不好]. **pho·tog·ra·pher** [fətɔ́grəfə/-tágrəfər] [fəˋtagrəfɚ], **pho·tóg·ra·phy** *n.* **pho·to·graph·ic** [fòutəgræfik] [ˌfotəˋgræfɪk] *adj.* **phò·to·gráph·i·cal·ly** *adv.* [*photo*-(←希腊语 *phōs* 光)＋-*graph*(←希腊语＋-*graphos* 书写，书写之物)]

pho·to·gra·vure [fòutəgrəvjúə/-vjúər] [ˌfotəgrəˋvjʊr] *n.* 1 照相凹版印刷，照相凹版；利用摄影技术在磨过的铜版上以化学蚀刻制作凹版印刷面的印刷技术. 2 照相凹版印刷品. ——*vt.* 用照相凹版印刷.

pho·to·li·thog·ra·phy [fòutəliθɔ́grəfi/-θág-] [ˌfotəlɪˋθagrəfɪ] *n.* 照相(影印)石版术：在石版上以照片为基材来制作平版印刷面的技术.

pho·to-me·chan·i·cal [fòutoumikǽnikəl] [ˌfotoməˋkænɪkl] *adj.* 照相制版(法)的：将要印刷之物制成照相版，再予以印刷的方法.

pho·tom·e·ter [foutɔ́mitə/-támitər] [foˋtamətɚ] *n.* 〖光学〗光度计. **pho·to·met·ric** [fòutəmétrik] [ˌfotəˋmetrɪk] *adj.* **pho·tóm·e·try** *n.*

pho·ton [fóutɔn/-tan] [ˋfotan] *n.* 光子，光量子：光或放射能的量子. 能量等于普朗克常数 *h* (Planck's constant)与频率 *ν*(frequency)的乘积.

pho·top·ic vi·sion [foutɔ́pik/-táp-] [foˋtapɪk] 亮光视界：正常人在亮光下对物品的细节和准确辨色的视觉能力(cf. *scotopic vision*).

pho·to·sphere [fóutəsfiə/-sfiər] [ˋfotəˌsfɪr] *n.* 〖天文〗光球：太阳、恒星等放射光或热的光亮表面(→图 SUN).

pho·to·stat [fóutəstæt] [ˋfotəˌstæt] *n.* 1《美》影印机，复印机：文件、图案等能如摄影般正确复印的. **phò·to·stát·ic** *adj.* [商标名. PHOTO＋-*stat*("固定"之意的复合名词)]

pho·to·syn·the·sis [fòutəsínθəsis] [ˌfotəˋsɪnθəsɪs] *n.* 〖植·生化〗光合作用：植物的叶绿素利用光将二氧化碳和水转化成有机物的合成过程. ✽ **phò·to·syn·thét·ic** [-sinθétik] [-sɪnˋθetɪk] *adj.* **phò·to·syn·thét·i·cal·ly** *adv.*

pho·to·ther·a·py [fòutəθérəpi] [ˌfotəˋθerəpɪ] *n.* (皮肤病等的)光线疗法.

pho·to·trop·ic [fòutətrɔ́pik/-tráp-][ˌfotəˋtrapɪk] *adj.* 〖植〗趋光性的：指向着光源方向的性质.

phras·al [fréizəl] [ˋfrezl] *adj.* 习语的，短语的(consisting of a phrase). **phrasal verb** 动词短语：由动词和副词组成的惯用语，常和介词连用. 如 put up with 等.

·**phrase** [freiz] [frez] *n.* 1 用语，说法(mode of expression)：——*in simple phrase* 简洁的说法. 2 惯用语，成语：——*a set phrase* 成语/ *a hackneyed phrase* 陈词滥调. 3 〖语法〗短语，词组：——*an adjective*[*adverb*]*phrase* 形容词[副词]短语. 4 箴言，警句：——*turn a phrase* 作警句. 5 [pl.]废话，空谈(mere words). 6 〖音乐〗乐句：形成乐节或乐曲一部分的独立音形. ——*vt.* 1 用言语表达，叙述(express in words). 2 〖音乐〗将(乐曲)分句，将(音)组合成分句. **phráse-bòok**(*n.*)(外国语的)常用语手册集. **phráse-mònger**(*n.*)喜用华丽词句的人. [希腊语 *phrasis*(←*phrazō* 告诉)，"说法，说话者"之意]

phra·se·o·gram [fréiziəgræm] [ˋfreziəˌgræm] *n.* 代表短语(或词组)的符号. **phrá·se·o·gràph** [-grà:f, -græf] [-ˌgraf, -ˌgræf] *n.* = phraseogram.

phra·se·ol·o·gy [frèiziɔ́lədʒi/-ál-] [ˌfreziˋalədʒɪ] *n.* 术语，用语(choice or arrangement of words)；措辞，语词表现法(mode of expression).

Phrygian bonnet/弗里吉亚软帽



phrà·se·o·lóg·i·cal [-ziəlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [-zɪəˋladʒɪkəl] *adj.* **phrà·se·o·lóg·i·cal·ly** *adv.*

phra·try [fréitri] [ˋfretrɪ] *n.* 1 〖希腊史〗民族. (1)以血统氏族关系为基础的政治宗教上的群体，氏族的群体. (2)雅典种族(phyle)的三个群体. 2 (原始民族的)部族群体(tribal division).

phre·at·ic [friǽtik] [frɪˋætɪk] *adj.* 〖地质〗蒸汽喷发的.

phre·net·ic [frinétik] [frɪˋnetɪk] *adj.* 精神错乱的，发狂的，狂乱的(frantic)；狂热的，入迷的(fanatic).

phren·ic [frénik] [ˋfrenɪk] *adj.* 〖解〗横膈膜的(of the diaphragm).

phre·nol·o·gy [frinɔ́lədʒi/-nál-] [frɪˋnalədʒɪ] *n.* 颅相学：由头盖骨的形状判断智能、性格等的学问. **phren·o·log·i·cal** [frènəlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [ˌfrenəˋladʒɪkəl] *adj.* **phrèn·o·lóg·i·cal·ly** *adv.* **phre·nól·o·gist** *n.*

Phryg·i·a [frídʒiə] [ˋfrɪdʒɪə] *n.* 弗里吉亚：小亚细亚中北部的古国.

Phryg·i·an [frídʒiən] [ˋfrɪdʒɪən] *adj.* 弗里吉亚的(of Phrygia)，弗里吉亚人[语]的. ——*n.* 弗里吉亚人. **Phrygian bonnet**[cap]弗里吉亚软帽：古代一种前端弯曲成三角锥形的帽子，近代被视为自由的象征. ✽ **Phrygian mode**〖音乐〗弗里吉亚调式. (1)具勇猛、战斗性的古代弗里吉亚调式. (2)中世纪教会调式的第三调式. E 是结音，C 是属音(→图 MODE).

phthal·ic [θǽlik, fθǽl-] [ˋθælɪk, ˋfθæl-] *adj.* 〖化〗酞酸的. **phthalic acid**〖化〗酞酸($C_6H_4(COOH)_2$)：拥有三种同分异构体的酞酸的通称.

phthi·sis [θáisis, tái-, fθái-] [ˋθaɪsɪs, ˋtaɪ-, ˋfθaɪ-] *n.* 〖医〗1 肺结核(pulmonary tuberculosis). 2 持续消耗性的疾病(progressive wasting disease). **phthí·si·cal** *adj.* 肺结核的，患有肺结核的.

phut [fʌt] [fʌt] *adv.* 砰(的声音). *go phut*《口语》(1)遭受灾难，失败(come to grief, collapse). (2)(轮胎)爆破. [印度斯坦语，*phatnā*(爆破)]

phy·lac·ter·y [filǽktəri] [fɪˋlæktərɪ] *n.* 1 〖犹太教〗经匣：装记载《旧约全书》圣句的羊皮纸的皮制小匣，犹太人在早上祈祷时，挂在身上以防忘了遵守律法的义务(〖圣〗《申命记》6：4～9，11：13～21，《出埃及记》13：1～16). 2 宗教礼仪的遵守(religious observance). 3 驱邪符，护身符(amulet, charm).

phy·le [fáili:] [ˋfaɪli] *n.* (古希腊的)部族，种族(clan, tribe)；(阿蒂卡(Attica))以地理上的划分为基础的行政[军事]单位.

phy·let·ic [failétik] [faɪˋletɪk] *adj.* 〖生物〗门的，系的(of a phylum or line of descent).

phyl·lite [fílait] [ˋfɪlaɪt] *n.* 千枚岩：含有云母薄片的板状岩石.

phyl·lode [fíloud] [ˋfɪlod] *n.* 〖植〗假叶：扁平如叶状的叶柄(→图 LEAF).

phyl·lo·tax·y [fílətæksi] [ˋfɪləˌtæksɪ], **-tax·is** [fílətǽksis] [ˌfɪləˋtæksɪs] *n.* 〖植〗叶序：叶在茎上排列的情况.

phyl·lox·e·ra [filɔ́ksiərə] [fɪˋlaksərə] *n.* 葡蚜；葡蚜属(*Phylloxera*)昆虫的通称，寄生在植物的根部，尤指对葡萄根部有大害的葡蚜.

phy·lo·gen·e·sis [fàilədʒénisis] [ˌfaɪləˋdʒenəsɪs] *n.* = PHYLOGENY.

phy·log·e·ny [failɔ́dʒini/-ládʒ-] [faɪˋladʒɪnɪ] *n.* 种族发生史；语系发生史(cf. *ontogeny*).

phy·lum [fáiləm] [ˋfaɪləm] *n.* (pl. **-la**)〖生物〗门：动植物分类上的主要区分，在纲(CLASS)之上.

phys·ic [fízik] [ˋfɪzɪk] *n.*, *v.* (**-icked**) ——*n.* 1 医术(art of healing)；医业(medical profession). 2 《口语》药，医药(medicine)；下泻药. ——*vt.* 使吃药，使服泻药. [希腊语 *phusikē*(*epistēmē*)，*phusis* 是"本性，自然"之意]

·**phys·i·cal** [fízikəl] [ˋfɪzɪkl] *adj.* 1 物体的，物质(界)的(of matter, material)；自然(界)的：——*the physical world* 物质界. 2 肉体的，身体的(of the body, bodily)：——*physical examination* 身体检查/ *physical exercise* 体操. 3 自然科学的，根据自然法则的(of or according to the laws of nature)：——*physical explanations of miracles* 用自然规律对奇迹的解释/ *a physical impossibility* 自然法则上不可能的事. 4 物理学的(of the science of physics)：——*a physical change*[*property, phenomenon*]物理变化[特质，现象]. **phýs·i·cal·ly** *adv.* **physical chemistry**：→CHEMISTRY. **physical geography** 自然地理学. **physical science** 自然科学. [中世纪拉丁语 *physicalis*(←拉丁语 *physica*←希腊语 *phusikē* 参照前项)]

·**phy·si·cian** [fizíʃən] [fɪˋzɪʃən] 1 医生，医师，(尤指)内科医生. 2 治疗[救济]者.

phys·ick·y [fíziki] [ˋfɪzɪkɪ] *adj.* (味道)似药般的(suggestive of physic).

·**phys·ics** [fíziks] [ˋfɪzɪks] *n.* 物理学. **phýs·i·cist** [-sist] [-sɪst] *n.*

phys·i·oc·ra·cy [fìziɔ́krəsi/-ák-] [ˌfɪzɪˋakrəsɪ] *n.* 重农主义：18 世纪后半期法国政治经济学家魁奈(Francis Quesnay)及其弟子们所主张的经济学说. 认为土地是惟一的财富来源、课税对象，且主张财产、土地需有安全保障，工业、贸易则必须自由放开. **phỳs·i·o·crát·ic** *adj.* **phys·i·o·crat** [fíziəkræt] [ˋfɪzɪəˌkræt] *n.*

phys·i·og·no·my [fìziɔ́nəmi/-ág-] [ˌfɪzɪˋagnəmɪ] *n.* 1 人相学，相面术. 2 人相，相貌(cast of features, type of face)；《鄙》脸. 3 (土地等的)外观，地貌(external features). 4 (精神等的)特征(characteristic aspect). **phys·i·og·nom·ic** [fìziənɔ́mik/-əgnám-, -ənám-] [ˌfɪzɪəgˋnamɪk, -əˋnam-], **-i·cal** *adj.* **phỳs·i·og·nóm·i·cal·ly** *adv.* **phỳs·i·ó·g·no·mist** *n.*

phys·i·og·ra·phy [fìziɔ́grəfi/-ág-] [ˌfɪzɪˋagrəfɪ] *n.* 1 自然现象志：一般指有关自然现象的系统记述. 2 自然地理学(physical geography). **phỳs·i·og·ra·pher** *n.* **phys·i·o·graph·i·cal** [fìziəgrǽfikəl] [ˌfɪzɪəˋgræfɪkəl] *adj.*

phys·i·ol·o·gy [fìziɔ́lədʒi/-ál-] [ˌfɪzɪˋalədʒɪ] *n.* 1 生理学. 2 生理，生理机能. **phys·i·o·log·i·cal** [fìziəlɔ́dʒikəl/-ládʒ-][ˌfɪzɪəˋladʒɪkl] *adj.* **phỳs·i·o·lóg·i·cal·ly** *adv.*

phys·i·o·ther·a·py [fìziəθérəpi][ˌfɪzɪəˋθerəpɪ] *n.* 物理疗法：以运动、按摩、热、光、电、超声波、放射线等物理作用来治疗疾病的方法. **phỳs·i·o·thér·a·pist** *n.*

phy·sique [fizí:k][fɪˋzik] *n.* 体格(structure and development of the body).


phy·to- [fáitə-] [ˋfaɪtə-] *pref.* "植物"(plant)之意.

pi[1] [pai] [paɪ] *n.* 1 希腊语的第 16 个字母(原为第 17 个字母)(*Π*, *π*). 相当于英语的 P, p. 2 〖数学〗圆周率(约 3.14159).

pi[2] [pai] [paɪ] *adj.* 《英学生俗》虔诚的(pious). **pí-jàw**(*n.*)说教口气的道德训话(sermonizing moral lecture).

pi·ac·u·lar [paiǽkjulə/-lər] [paɪˋækjələ] *adj.* 有罪的，邪恶的；赎罪的(expiatory).

pi·affe [piǽf] [pɪˋæf] *vi.* (马等的)慢行. ——*n.* 较快步慢的步伐. **pi·áf·fer** *n.* = piaffe.



piano²/ 钢琴 左图为钢琴构造图.目前的钢琴是于1709年由意大利的乐器制造家巴托洛米欧·克利斯特福利 Bartolomeo Cristofori,(1655～1731)利用有键竖琴的机体改进琴槌击弦方法而成的.19世纪前半期经过一再的改良后,现在的改进是将铁制材料用于钢琴内骨架.



Picasso / 毕加索
图为毕加索的作品《抱鸽子的小孩》(1901,伦敦国家画廊藏).为蓝色时期初期的作品,之后毕加索经过"玫瑰色时期"、"立体派时期"、"新古典主义时期"、"变形期"等阶段,开创了多方面的画风.为20世纪美术运动最伟大的先驱.

pi·a ma·ter [páiə méitə/-tər] [ˋpaɪəˋmetɚ] [通常加冠词 the]〖解〗软膜:覆盖脑和脊髓最内层的膜,由薄纤维状的网状血管所组成(→图 SPINE).
[中世纪拉丁语、阿拉伯语的解剖学名词(原意为"温柔母亲")的转写]

pi·a·nis·si·mo [piənísimòu] [pɪəˋnɪsə,mo] *adv.*, *n.* (pl. **-mos**, **-mi** [-mìː] [-,mi]), *adj.*〖音乐〗——*adv.* 最弱地(very softly). ——*n.* 最弱的乐章.
——*adj.* 最弱的.

pi·a·nist [píːənist] [ˋpiənɪst] *adj.* 钢琴演奏者(player on the piano).

pi·a·nis·tic [piːənístik] [,piəˋnɪstɪk] *adj.* 钢琴演奏的,适于钢琴演奏的(of or adapted for playing on a piano).

pi·an·o¹ [piάːnou] [pɪˋɑno] *adv.*, *n.* (pl. **-nos**, **ni-** [-niː] [-ni]), *adj.*〖音乐〗——*adv.* 弱,柔和地(softly). ——*n.* 钢琴的乐章. ——*adj.* 钢琴的.
[意大利语]

:**pi·an·o²** [piǽnou] [pɪˋæno] *n.* (pl. **-os**) 钢琴:——*play the piano* 弹钢琴. ✼
cottage piano 竖式小钢琴. **grand piano** 平台式钢琴. **piano organ** 手摇风琴. **pláyer-piàno**(*n.*)自动钢琴. **upright piano** 竖式钢琴.

pi·an·o·for·te [piǽnəfɔ́ːti/-fɔ́rti] [pɪ,ænəˋfɔrtɪ] *n.* = PIANO².
[意大利语,原为 *piano e forte*(*piano* 柔和地,*e* and *forte* 强力地),"发出强弱之音(有键竖琴)"之意]

pi·a·no·la [piːənóulə] [piəˋnolə] *n.* **1** 自动钢琴装置:安装于钢琴上,可使音乐重现的装置. **2** [P-].一种装入有孔洞的纸卷(pianola roll),借通过孔洞的空气压力,使琴捶打在弦上发出声音的自动钢琴.
[商标名]

pi·as·tre, -ter [piǽstə/-tər] [pɪˋæstɚ] *n.* 皮阿斯特:埃及、黎巴嫩、苏丹、叙利亚的辅币单位,=1/100镑(pound).

pi·az·za [piǽtsə] [pɪˋætsə] *n.* **1** (尤指意大利城市内的)广场(public square),市场(market-place). **2** 《美》走廊(verandah of a house).[意大利语,"广场"之意.可追溯至希腊语 *plateia* 宽广的(街道)]

pi·broch [píːbrɔk, -brɔx/-brɑk, -brɑx] [ˋpibrɑk] *n.* 风笛变奏曲:苏格兰高地人用风笛吹奏的雄壮变奏曲.
[凯尔特语 *piobaireached*(←*piobair* 吹笛者)]

pi·ca [páikə] [ˋpaɪkə] *n.*〖印刷〗皮卡. **1** 12点活字. **2** 拼版的计量单位.12点活字的字型,每英寸字行为10个字,每英寸高为6行.
double(small)pica〖印刷〗一边的长度是两个11点活字大小的活字. **small pica**〖印刷〗小皮卡:10点西文活字(long primer)和皮卡间的11点活字.

pic·a·dor [píkədɔ̀ː/-dɔ̀r] [ˋpɪkə,dɔr] *n.* 骑马斗牛士:骑马刺牛的斗士. ✼

Pic·ar·dy [píkədi/-kər-] [ˋpɪkɚdɪ] 皮卡第:法国北部诺曼底(Normandy)和佛兰德(Flanders)间的旧省,包括现在的索姆(Somme)省、埃纳(Aisne)省的大部分及加莱海峡(Pas-de-Calais)省、瓦兹(Oise)省的一部分.

pic·a·resque [pìkərésk] [,pɪkəˋrɛsk] *adj.* (小说)以歹徒的冒险事迹为题材的(dealing with the adventures of rogues).

pic·a·roon [pìkərúːn] [,pɪkəˋrun] *n.* **1** 恶汉(rogue);盗贼(thief). **2** 海盗(pirate). **3** 海盗船(pirate ship).

Pi·cas·so [pikǽsou] [pɪˋkæso] **Pablo**～毕加索(1881～1973):出生于西班牙的画家,立体派(CUBISM)的最早提倡者. ✼

picador / 骑马斗牛士
图为使牛疲倦而以矛刺进其颈部肌肉的斗牛士.斗牛表演时,要取得成功,斗牛士的技巧相当重要.





pic·a·yune [pìkəjú:n] [ˌpɪkəˈjun] *n.*《美》**1** 小铜币(small coin),(尤指)5 分硬币(5-cent piece).
2《口语》无足轻重的人[物](insignificant person or thing).
——*adj.*《口语》卑贱的,没有价值的(mean, contemptible).

Pic·ca·dil·ly [pìkədíli] [ˌpɪkəˈdɪlɪ] 皮卡迪利大街;伦敦西端一条繁华的街道. ✽
[*pickadill*(15～17 世纪流行的紧身宽摆男装上衣). 街名源自男装店之名 *Pickadilly* Hall]

pic·ca·lil·li [pìkəlíli] [ˌpɪkəˈlɪlɪ] *n.* 辣腌菜,酸辣泡菜.

pic·ca·nin·ny, pick·a- [píkənini] [ˈpɪkəˌnɪnɪ] *n.* 黑人小孩(Negro child).

Pic·card [piká:/-kár] [pɪˈkɑr] **Auguste～** 皮卡尔(1884～1962):瑞士工程师、物理学家、高层大气和深海探险家. 设计了深海探险用潜水艇(bathyscaphe),可下潜深海 3 000 米以上.

pic·co·lo [píkəlòu] [ˈpɪkəˌlo] *n.* (pl. **-los**) 短笛:一种八度音阶高于普通笛子的小笛子.
[意大利语,"小"之意]

pich·i·ci·a·go [pìtʃisiéigou] [ˌpɪtʃɪsɪˈego] *n.* (pl. **-gos**) 小犰狳:产于阿根廷铠鼹(*Chlamyphorus*)属最小的犰狳(*Armadillo*),过穴居生活.
[西班牙语 *pichiciego*. 可能源于南美中部土语 *pichey*(犰狳)+西班牙语 *ciego*(盲的)]


pick¹ [pik] [pɪk] *n.* **1** 镐,尖锄(pickaxe). ✽ **2** 挖掘用的工具;牙签(tooth-pick).

pick² [pik] [pɪk] *vt.* **1** (用尖锄等)挖凿(地面)(break the surface of):——*pick a hole* 掘个洞.
2 挖(鼻孔),剔(牙齿);取出(附在骨上的肉等).
3 摘取(花、果实等),采取:——*pick flowers* 摘花.
4 (鸟等)啄食(谷物),拾取(take up);(人)小口小口吃(eat in small bits);《口语》吃(eat).
5 (谨慎地)选择,精选(select carefully):——*pick one's way* [*steps*] 小心前进,慎择道路. / *picked men* 被选拔出来的人.

Piccadilly / **皮卡迪利大街**
图为伦敦市中心繁华街皮卡迪利圆形广场(Piccadilly Circus),以此为起点到海德公园(Hyde Park)约 1.6 千米,就是皮卡迪利大街.

6 扯断,撕开,拆开(pull apart):——*pick oakum* 拆扯麻絮.
7 撬开(锁):——*pick a lock* 撬锁.
8 偷取,盗取:——*pick a pocket* 扒口袋.
9 找碴儿(吵架)〈*with*〉:——*pick a quarrel with a person* 向某人挑衅.
10《美》〖音乐〗弹奏,拨弄琴弦(pluck strings of):——*pick a ukulele* 弹奏夏威夷四弦琴.
——*vi.* **1** 挖,掘. **2** 精选. **3** 啄,一点一点吃;《口语》吃. **4** (花、果实等)摘取,采集. **5** 扒窃.
pick and choose 选拔(select carefully).
pick and steal 扒窃.
pick** a person's **brains 剽窃某人的想法.
pick at (1) = pick on(1). (2) 没有食欲地吃(eat with out interest). (3) 触摸,弹弄.
pick off (1) 摘取,拔去(pluck off). (2) 一个一个地瞄准射中.
pick on (1) 责备,挑剔,批评(find fault with). (2) 挑选(select).
pick out (1) 选出(take or choose):——*pick out one's inheritor* 选出继承人. (2) 区别出,识别出(distinguish). (3) (用和底色不同的颜色)衬托(relieve).

pick¹ / 镐



(4) 领悟(意思等),了解(make out). (5) 凭听觉、记忆演奏(play by ear).
pick over 精选(select the best from).
pick to pieces (1) 扯碎,撕碎. (2) 苛刻评论.
pick up (1) (用尖锄)掘起(break up). (2) 拾起(lay hold of and take up):——*pick up a pencil* 拾起铅笔. (3) (倒下后)自己站起来(raise oneself). (4) 取得(利益、消息等),获得(gain, acquire);(外国语、手艺等)没有人教而学会:——*pick up English on the job* 在工作中学会了英语. (5) 接受账单,替人付账(accept responsibility for paying). (6) 带(人)去,携带(行李)(take along with one);装[搭]载(物、人):——*pick up passengers* 载客. (7) 捕捉,拘捕. (8) 重获(regain). (9) 康复(recover health). (10) 偶然取得;偶然相识〈*with*〉:——*pick up a girl in a discotheque* 在迪斯科舞厅偶然认识一个女孩. (11) (由无线电)收听到,(由探照灯)照到. (12)〖竞赛〗交替选择(攻击或防守的一方)(select sides by alternate choosing). (13) (汽车等)加速. (14) 窃取.
——*n.* **1** 尖锐物.
2 选择(selection);选择权(right to select):——*Take your pick.* 请选择你所喜欢的. / *have the pick of* 有…的选择权.
3 [通常加冠词 the]…的最好部分,最上等的东西,精选物(best part)〈*of*〉:——*the pick of the bunch* 精选的人[物],精华.
4 (果实等的)收获量.
5〖纺织〗横丝(的集聚).

pick·er *n.*
pícklòck (*n.*) (1) 撬锁贼. (2) 撬锁工具.
píck-me-ùp (*n.*) (1) 提神的饮料,兴奋剂. (2) 使人愉快的东西.
píckpòcket (*n.*) 扒手(one who steals from pockets).
píck-ùp (*n.*) (1) (板球)打到触击球. (2) 组队比赛. (3)《口语》偶然相识. (4) (汽车等的)加速(性能). (5) (电唱机的)唱头;唱机上用来发生的装置. (6) 无篷小型卡车. (7) (景气等的)复苏,好转. (8) (出租[计程]车等的)乘客.



pick-a-back [píkəbæ̀k] [ˋpɪkə,bæk], **pig-gy·back** [pígibæ̀k] [ˋpɪgɪ,bæk] *adv.* 背在肩上或背驮地(on the shoulders or back).

pick·ax(e) [píkæ̀ks] [ˋpɪk,æks] *n.* 尖锄(pick).
——*vt.* 用尖锄等挖掘(地面).
——*vi.* 使用尖锄.

pick·er·el [píkərəl] [ˋpɪkərəl] *n.* (pl. **pickerel**, **-els**) 1 小梭鱼.
2 梭鱼幼鱼(young pike).

pick·et [píkit] [ˋpɪkɪt] *n.* 1 尖桩,尖柱(pointed stake or peg).
2〖史〗古时军中使犯罪的人站在尖桩上的一种刑罚.
3〖军〗(1)步哨,前哨部队(party of sentinels; outpost);(在营房待命的)哨兵部队.(2)(执行警备任务的)守卫兵营的部队(camp-guard).
4[通常 pl.](工会罢工等时,派出宣传罢工目的并阻止不愿罢工的工人上班的)纠察员.
——*vt.* 1 以尖桩围护(secure with stakes).2 拴在桩上(tether).3〖军〗在前哨配置哨兵.4(罢工期间在工厂等)配置纠察员.
——*vi.* 站哨,担任纠察员.
picket line (约束罢工的)纠察线.

Pick·ford [píkfəd/-fərd] [ˋpɪkfəːd] **Mary**～璧克馥(1893～1979):出生于加拿大的早期美国好莱坞女影星,以主演《美国甜心》(*America's Sweetheart*)而出名.

pick·ing [píkiŋ] [ˋpɪkɪŋ] *n.* 1 采摘,摘取.
2 [pl.]摘剩的东西,落穗(gleanings),余物(remaining scraps).3 [pl.]赃物(pilferings).

pick·le [píkl] [ˋpɪkl] *n.* 1(肉、鱼、蔬菜等的)腌渍物.2 [通常 pl.](小黄瓜等的)泡菜.3 稀酸溶液(acid solution).4《口语》困境,苦境(plight, predicament).5《口语》顽皮的孩子(mischievous child).
——*vt.* 1 用腌渍水腌.2 用稀酸溶液清洗(木材,金属等)(treat with an acid solution).
píck·led *adj.*《俗》酩酊大醉的(drunk).

Pick·wick [píkwik] [ˋpɪkwɪk] **Mr. Samuel**～匹克威克:狄更斯(Dickens)小说《匹克威克外传》(*The Pickwick Papers*)的主人公.
Pick·wíck·i·an *adj.* 1 匹克威克先生[俱乐部]的.
2《戏谑》(话语等)不按一般字面意思解释的,有特殊意思的. ▶ 通常用于戏谑滑稽的场合.

pick·y [píki] [ˋpɪkɪ] *adj.*《美》挑剔的,难应付的.

pi·clor·am [páiklərǽm] [ˋpaɪklə,ræm] *n.* 越战时美军在越南使用的枯叶剂、除草剂,能长时间存留于土中.
[picoline ＋ chlor- ＋ -amine]

:**pic·nic** [píknik] [ˋpɪknɪk] *n.*, *v.* (**-nicked**; **-nicking**)——*n.* 1 野餐(pleasure party including a meal out of doors):——*go on a picnic* 去野餐.2《口语》高兴的事,轻松的事:——*It's no picnic.* 那不是件简单的事.3《澳口语》麻烦的工作[情况](awkward task or situation);不愉快的经验(unpleasant experience). ——*vi.* 参加野餐,以野餐方式吃.
píc·nick·er *n.*
[法语 *pique-nique*. 起源不详]

pi·co- [páikə-, píː-] [ˋpaɪkə, ˋpi-] *pref.* "一万亿分之一"、"10^{-12}"之意.(略:p)

Pi·co del·la Mi·ran·do·la [píːkou dèlə mirǽndələ] [ˋpiko ˏdelə mɪˋrændələ] **Giovanni**～皮科·德拉·米兰多拉(1463～1494):意大利文艺复兴时期的人文主义者、新柏拉图派的哲学家,也是希伯来哲学和犹太神秘哲学的研究先驱.

pi·cot [píːkou] [ˋpiko] *n.* 环耳:附在编织物、花边或缎带边缘的环状缘饰(图→LACE).

pic·o·tee [pìkətíː] [ˏpɪkəˋti] *n.* 花边香石竹:康乃馨的一种,花瓣上边缘的颜色比中央还深.


pic·quet [pikét] [pɪˋkɛt] *n.* ＝PIQUET.

pic·ric [píkrik] [ˋpɪkrɪk] *adj.*〖化〗苦味酸的.
picric acid〖化〗苦味酸:极苦的黄色结晶物,水溶液可用于治疗烧伤,原用于苦味酸炸药(lyddite).

Pict [pikt] [pɪkt] *n.* 1 [the Picts]皮克特族:凯尔特族以前的古代民族之一,原住于大不列颠北部和爱尔兰的部分地区,后于 9 世纪左右为苏格兰人(Scots)兼并. ✽ 2 皮克特人.
Píct·ish *adj.*

pic·to·graph [píktəgræ̀f, -grɑ̀ːf] [ˋpɪktə ˏgrɑf, -ˏgræf], **-gram** [-græ̀m] [-ˏgræm] *n.* 1 图形文字,象形文字(→图 HIEROGLYPH).2 用图形文字所作的原始文献[记载].
pìc·to·gráph·ic [-grǽfik] [-ˋgræfɪk] *adj.*

Pict / **皮克特族**
位于设得兰(Shetland)群岛贾尔斯霍夫(Jarlshof)的皮克特族部落遗址.皮克特族于 297 年为人所知,至 850 年左右为苏格兰人所征服.



pic·tog·ra·phy [piktɔ́grəfi/-tɑ́g-] [pɪkˋtɑgrəfɪ] *n.*

pic·to·ri·al [piktɔ́ːriəl] [pɪkˋtorɪəl] *adj.* 1 图画的,以图画表示的(of or expressed in pictures).
2 插图的(illustrated).3 绘画般的,(如画般)生动的(picturesque).
——*n.* 有插图的杂志,画报.
pic·tó·ri·al·ly *adv.*

:**pic·ture** [píktʃə/tʃər] [ˋpɪktʃə] *n.* 1 画,画图(painting, drawing);画像,肖像(portrait):——*paint* [*draw*] *a picture* 画一张图画.
2 照片(photograph):——*take a picture* 拍一张照片/ *have a picture taken* 请人拍一张照片.
3 影像(total visual impression produced):——*a picture in the mirror* 镜子上的影像.
4 美丽的物[人](beautiful object):——*Her hat is a picture.* 她的帽子非常漂亮.
5 光景,情景(scene);心中形象(mental image):——*recall a picture of an accident* 回想起某件意外事故的情景.
6 象征,典型,化身(symbol, type, figure):——*He looks the very picture of health.* 他看起来十分健康.
7 [加冠词 the]写实的描绘,极为相似的东西:——*She is the picture of her mother.* 她跟她母亲像极了.
8 电影;(电视的)画面(image on a television screen);[the pictures]《英》(上演中的)电影(cinema);电影院:——*go to the pictures* 去看电影/ *a 16-inch picture* 16 英寸的画面.
9 生动的描写[叙述].
10 [加冠词 the]状况,事态:——*the employment picture* 就业状况.
be in the picture 熟知一切.
out of the picture 不可能获胜,没有希望.
put in the picture 使(某人)明了情况.
——*vt.* 1 描绘,描写(represent):——*picture poor peasants* 描绘贫困的农民.2 生动地叙述(describe graphically).3 想象(imagine):——*picture a scene in the mind* 在脑子里想象某个情景.
pícture-bòok (*n.*)图画书.
pícture-càrd(*n.*)(扑克牌的)花牌.
picture element〖电视〗像素,像点:构成电视画面的最小单位.
pícture-gàllery 画廊,美术馆.
picture hat 用美丽羽毛装饰的宽边女帽:常见于英国的肖像画家雷诺兹(Reynolds)和庚斯博罗(Gainsborough)所画的仕女像中.
picture palace《英》电影院(cinema).
picture phone 可视电话:一种装有屏幕的电话,通话时对方的影像会自动显现在屏幕上. ▶ 一般称做 picture telephone(亦作 **video phone**).
picture postcard 美术明信片.
picture puzzle 拼图:将绘有图案的彩色纸板切割成大量不规则的小片,再将其拼合为原图的游戏.
picture taking machine《美俗》警察的汽车测速装置(亦作 **mousetrap**).
pícture-theater (*n.*)《英》电影院(cinema).
picture window (能望见户外美丽风景的)大窗.
pícture-wrìting (*n.*)(1)(事件等的)画图[图形文字]记录法.(2)图形文字,象形文字.
[拉丁语 *pictura*(←*pingere* 描绘).与 paint 同一语源]

·**pic·tur·esque** [pìktʃərésk] [ˏpɪktʃəˋrɛsk] *adj.*
1 如画的,美丽可人画的(like or fit to be the subject of a striking picture):——*a picturesque village* 风景如画的美丽乡村.
2(言语等)逼真的,生动的(vivid).
3(人)有个性的,有趣的.
pìc·tur·ésque·ly *adv.*
pìc·tur·ésque·ness *n.*

pid·dle [pídl] [ˋpɪdl] *vi.* 1 轻率地做(work or act in a trifling way).2《口语·幼儿语》撒尿(urinate).
píd·dling *adj.*《口语》细微的,琐碎的(trivial).

pidg·in [pídʒin] [ˋpɪdʒɪn], **pi·geon**[2] [pídʒin, -dʒən] [ˋpɪdʒɪn] *n.* 1《口语》个人的事(person's concern or responsibility).2 洋泾浜语:数种语言简化、混杂在不同语言中的补助语言.
pidgin English 洋泾浜英语:主要指与中文混杂的英语.
[*business* 的汉语转讹音]

Piedmont / 皮德蒙特

皮德蒙特地区阿尔卑斯山山麓地方的农村景色.沿波河一带是一片广大的平原与丘陵地,农作物种类繁多,产量亦丰.



pie[1] [pai] [paɪ] *n.* 喜鹊(magpie).

·**pie**[2] [pai] [paɪ] *n.* 派,馅饼:将肉、水果包在面粉内烤成的食品.——*an apple pie* 一个苹果派.

easy as pie 极简单的,不费神的(very easy).

have a finger in the pie 干涉某事,插手干预(be concerned in the matter).

pie in the sky (1)极乐仙境,像天国乐园般的幸福.(2)不能实现的承诺,空中楼阁.

píecrùst (*n.*)派皮,馅饼皮.

píeman (*n.*)卖派[馅饼]的商人.

pie[3], **pi**[3] [pai] [paɪ] *n.* **1**〖印刷〗混乱了的铅字堆(confused mass of printer's type).

2 混乱(chaos).

——*vt.* (把铅字)弄乱(mix).

pie·bald [páibɔ̀:ld] [ˈpaɪˌbɔld] *adj.* **1** (马等)杂色的(of two colors irregularly arranged),(尤指)黑白斑的. **2** 混杂的,杂种的(motley, mongrel). [源于 PIE[1]]

:**piece** [pi:s] [pis] *n.* **1** (构成要素的)部分,片断(one of the distinct portions):——*take a machine to pieces* 把机器拆开.

2 (一组东西的)一个.

3 (土地的)一区域(enclosed portion)〈*of*〉;(分开的)部分(detached portion)〈*of*〉:——*a piece of land* 一块土地/ *a piece of pie* 一块派.

pietà / 圣殇图

《圣殇图》(15世纪中叶,巴黎罗浮宫美术馆藏).此画的整个构图是以圣母为中心,圣母将基督的遗体横抱在膝上,左为圣约翰与布施者,右为抹大拉的马利亚.此种构想源于14世纪的德国,强调基督与圣母间的人性关系,表现了北欧特有的虔诚同情及宗教画的庄严气氛.有关此图的作者众说纷纭,但以普罗旺斯(Provence)地方的画家说法最有力,被称作"阿维尼翁派(Avignon)的《圣殇图》".此图将圣母马利亚悲叹耶稣之死的心情放在视觉的中心,此种基督教美术的主题,盛行于中世纪末期到文艺复兴时期.





pier / 栈桥
位于英国布赖顿(Brighton)海岸的栈桥.栈桥原为系船之用,并可当作防波堤,后来长度加长,变成可供行人散步用的场所.在英国海岸的游乐区内,为使游客能玩得尽兴,便在栈桥等处建有拱廊或戏院等设施.

4 [物质名词、抽象名词等的数量单位]件,个,块等〈*of*〉;(葡萄酒等的)一桶:——*a piece of furniture* 一件家具/ *two pieces of chalk*. 两支粉笔/ *a piece of advice* [*news*]一项忠告[新闻].
5 (商品的)一定量,一定单位(definite quantity in which a thing is made up):——*a piece of wallpaper* 一卷壁纸(12 码).
6 [加冠词 the](按件计酬的)工作量.
7 具体实例,样本(example, specimen).
8 图画(picture);(短的)文学作品,小曲(literary or musical composition);戏曲(drama):——*a flute piece* 一支横笛吹奏曲/ *play a piece* 演一出戏.
9 硬币(coin):——*a penny piece* 一便士硬币.
10 〖国际象棋〗棋子(man).
11 〖军〗大炮,手枪,枪(gun):——*a field piece* 野战炮.
break to pieces 粉碎(break into fragments).
by the piece 按件计酬.
go to pieces (1)变成粉碎,裂成乱七八糟的碎片.(2)(健康、精神等)崩溃(collapse).
in pieces (1)粉碎了的(broken).(2)分裂,瓦解.
of a piece 同种类的(uniform);从头到尾一贯的(consistent);和…一致的(in keeping)〈*with*〉.
piece by piece 一个一个地,一片一片地.
a piece of one's mind 率直的意见;坦诚进言.
a piece of work (1)作品.(2)困难的事.
speak one's piece 表示意见.
pull* [*tear*] *to pieces 严厉批评(criticize severely).
——*vt.* 1 凑在一起,使成为整体(put together, form into a whole).
2 接合,联结(join)〈*together*〉;织上,缝合,补足〈*out*〉;修缮(patch)〈*up*〉:——*piece together the fragments of vase* 把破碎的花瓶拼在一起.
3 把…拼合在…上(fit)〈*on, to*〉.
4 综合(各种资料等),贯串(make)〈*out*〉:——*piece the story together* 把事情贯串起来.
píece-gòods (*n.*)根据一定尺寸织成的纺织品,尤指兰开夏的棉织品.
piece of eight 〖史〗古代西班牙的钱币,其上以数字 8 为记.
piece rate 按件计酬时的报酬.
píece-wòrk (*n.*)按件计酬的工作.


pi·èce de ré·sis·tance [pi:èis də reizí:s-tɑ:ŋs] [pi,es də rezistɑŋs] (pl. **pièces** [pi:èis][pi,es])
1 正餐中最丰富的菜(most substantial dish at a meal).
2 主要事项,重要项目(most important or remarkable item).
[法语]

piece·meal [pí:smi:l] [ˈpisˌmil] *adv.* 1 一件件地,一个个地,片断地(piece by piece).2 破碎地,零碎地(part at a time).——*adj.* 片断的,零碎的,一片片的.

pied [paid] [paɪd] *adj.* 1 斑驳的,杂色的(particolored).2 穿花衣服的.
pied piper 花衣魔笛手;不负责任乱承诺的领导者.

Pied·mont [pí:dmɑnt, pjéid-/-mɑnt] [ˈpidmɑnt] (*It.* ***Piemonte***) 皮德蒙特:意大利西北部一个地区,1859 年与意大利合并,首府托里诺(Torino). ✽
Pied·mon·tése [-tí:z] [-ˈtiz] *adj.*, *n.*

pier-glass 壁镜



pier-table 放置在窗间壁前的桌子(2)

·**pier** [piə/piər] [pɪr] *n.* 1 栈桥,码头:——*a floating pier* 浮动码头. ✽2 桥柱,桥墩(support of the spans of a bridge).3 (拱门等的)支柱(support of an arch);墩柱(pillar)(→图 ARCADE).4 (窗和窗间的)窗间壁.
floating pier 浮码头.
landing pier 码头.
píer-glàss (*n.*)壁镜;挂在窗间壁上的大镜子. ✽
píer-tàble (*n.*)放置在窗间壁前的桌子. ✽


·**pierce**[1] [piəs/piərs] [pɪrs] *v.* (**pierced; piercing**)——*vt.* 1 贯穿,穿透(penetrate):——*The bullet pierced his arm.* 子弹射穿他的手臂.2 (以针等)刺(prick)〈*with*〉;在…开洞(make a hole in):——*pierce a person with a spear* 用矛戳刺某人.3 穿入,突破(force one's way through or into).4 (寒冷、痛苦、悲伤等)刺骨,钻心:——*The cold wind pierced us to the bone.* 寒风刺骨.5 看穿:——*pierce a disguise* 看穿假面目.
——*vi.* 贯穿,穿透,看穿(penetrate)〈*through, into*〉:——pierce into a person's meaning 看穿某人的意思.
píerce·a·ble *adj.*
píerc·ing·ly *adv.*

Pierce[2] [piəs/piərs] [pɪrs] **Franklin** ~ 皮尔斯(1804~1869):美国政治家,第十四任总统(1853~1857).

Pi·e·ri·a [paiíəriə] [paɪˈɪrɪə] 比埃里亚:奥林波斯(OLYMPUS)山北麓地带,对缪斯(Muses)的崇拜就是从这里开始传到赫利孔(Helicon)山的.
Pi·é·ri·an *adj.* 比埃里亚的;缪斯女神们的(of the Muses).
Pierian spring 诗歌灵感的源泉.

pier·rot [píərou][ˈpɪəro] *n.* (阴性形式 **pierrette**)
1 法国哑剧中的丑角,有张涂白的脸,穿松垮的白衣服.
2 走江湖的卖艺人(itinerant entertainer).
[法语 *Pierre*(男子名彼得 *Peter*)的指小词]

pie·tà [pjeitá:] [pjeˈtɑ] *n.* 〖美术〗《圣殇图》:指描绘圣母马利亚(Virgin Mary)抱着耶稣基督的遗体于膝上而表露悲伤的图画或雕像. ✽
[意大利语←拉丁语 *pietas*(虔诚,虔敬)]



pigeon[1] / 鸽子
鸽科鸟，广布于世界各地，有不同大小和颜色. 雏鸟用喙插入母鸟口中至喉咙处，喝半消化的凝乳状“鸽乳”.

pi·e·tism [páiətizəm] [ˋpaɪəˏtɪzm̩] *n.* **1** 虔敬主义：1670 年左右德国路德教会斯彭(Spener)倡导的运动，主张信仰的个人化和灵性的虔敬. **2** 笃信、虔诚(pious sentiment). **3** 现指重情感而缺乏笃信宗教的精神.
pí·e·tist *n.* **pì·e·tís·tic**, **-ti·cal** *adj.*

pi·e·ty [páiəti] [ˋpaɪətɪ] *n.* **1** 虔诚，敬仰，诚信(quality of being pious). **2** 虔诚的言行.
[古法语 *pieté*←拉丁语 *pietas*(←*pius* 参照 PIOUS)]

pi·e·zo·e·lec·tric·i·ty [paii:zouilektrísiti] [paɪˏizoɪlɛkˋtrɪsətɪ] *n.* 压电现象：加压力于晶体上，会改变晶体的电极.
pi·è·zo·e·lèc·tric *adj.*

pi·e·zom·e·ter [pàiizɔ́mitə/-zɑ́mitər][ˏpaɪəˋzɑmətɚ] *n.* 压强计，压力计.

pif·fle [pífl] [ˋpɪfl̩] *vi.* 讲废话，做无聊事(talk or act feebly). ——*n.* 无聊话，胡扯(twaddle).
píffling *adj.* 琐碎的，无价值的(trivial, worthless).

·**pig** [pig] [pɪg] *n.*, *v.* (**-gg-**) ——*n.* **1** 猪. **2** 《美》小猪. **3** 猪肉——*roast pig* 烤猪肉. **4** 《口语》似猪的人，贪婪[污秽，顽固]的人. **5** 〖冶金〗流入熔炉，铸成长条形铁等金属锭.
buy a pig in a poke 乱买，瞎买.
on the pig's back 《澳俗》交了好运(in a fortunate position).
Pigs might fly. 《讽刺》无奇不有.
——*vt.* 生小猪.
——*vi.* **1** 猪般地产仔. **2** 猪似的群聚. **3** 杂居.
pig it 过猪般的生活.
píg-hèaded (*adj.*) 固执的，刚愎的(obstinate).
pígìron (*n.*) 生铁. **pig jump** 《澳俗》马曲背跃腾.
pígnùt (*n.*) 花生米. **pígskìn** (*n.*) (1) 猪皮；猪皮革. (2)《俗》马鞍(saddle). (3)《美》足球(football).
pígstìcking (*n.*) (用长矛) 猎捕野猪. **pígstỳ** (*n.*) = STY[1]. **pig's wash** (亦作 **pigwash**) 泔水(饲猪的厨房残食). **pigtàil** (*n.*) **1** 辫状烟草束. **2** (古代中国人、船员、士兵的) 辫子；发辫.

·pi·geon[1] [pídʒin, -dʒən] [ˋpɪdʒɪn, -dʒən] *n.* **1** 鸽子;鸽科鸟(Columbidae)的通称,尤指在岩间筑巢的野鸽(*Columba livia*)(rock-pigeon). 家养种类很多. ✲**2** 易受骗的人.
carrier pigeon =homing pigeon.
clay pigeon :→CLAY.
homing pigeon 信鸽.
pígeon-bèrry (*n.*)《澳》澳大利亚桑椹.
pigeon breast〖医〗鸡胸.
pígeon-hòle (*n.*)(1)供鸽子休憩的格状鸽巢.(2)(橱柜等内)装文件的格,分类架(→图 DESK).——(*vt.*)**1**(1)把(文件)放入分类架.(2)暂缓处理(事情),暂且搁置(put aside for further consideration). **2** 使留在记忆中(assign to definite place in memory).
pigeon pair《英》(1)男女双胞胎.(2)孩子仅有一男一女.
pigeon's milk (1)鸽乳,嗉囊乳:母鸽自嗉囊吐出,用以喂雏鸽的半消化乳状物.(2)《英》(愚人节(All Fool's day)时,骗小孩去拿)不存在的东西.
pígeon-tòed (*adj*)(人、马)趾或脚内弯曲的,内八字脚的.
wóod-pigeon (*n.*)斑鸠(*Columba palumbus*).

pi·geon[2] [pídʒin, -dʒən] [ˋpɪdʒɪn, -dʒən] *n.* :→PIDGIN.

pig·ger·y [pígəri] [ˋpɪgərɪ] *n.* **1** 养猪的地方(pig-breeding establishment);猪栏(pigsty),不干净的地方(dirty place). **2** 污秽(piggishness).

pig·gish [pígiʃ] [ˋpɪgɪʃ] *adj.* 像猪一般的(like a pig),贪心的(greedy),脏的(dirty).
píg·gish·ly *adv.*
píg·gish·ness *n.*

pig·gy, pig·gie [pígi][ˋpɪgɪ]*n.* **1** 小猪(little pig). **2**《英》一种击木橛游戏(game of tip-cat). ——*adj.* 像猪般的(like a pig).
píggy-bànk (*n.*)陶瓷制猪形存钱罐.

pig·gy·back [pígibæk] [ˋpɪgɪ,bæk] *adv.* :→pick-a-back.

pig·let [píglit] [ˋpɪglɪt], **pig·ling** [-liŋ] [-lɪŋ] *n.* 小猪(young pig).

pig·ment [pígmənt] [ˋpɪgmənt] *n.* **1** 颜料,画具,染料(coloring-matter in paint or dye). **2**〖生物〗色素(natural coloring-mater of a tissue).
pig·mén·tal [-méntəl] [-ˋmentl], **píg·men·tar·y** [-təri/-tèəri] [-tɛrɪ], **píg·ment·ed** *adj.*
pìg·men·tá·tion *n.*〖生物〗着色;色素产生.

pig·my [pígmi] [ˋpɪgmɪ] *n.* :→PYGMY.

pike[1] [paik] [paɪk] *n.* (于3pl. **pike**) **1** (以前步兵所使用的)长矛(→图 SPEAR);《英方言》十字镐(pickaxe),长钉(spike).
2《英》尖峰,顶峰(peaked top of a hill). **3** 狗鱼;产于北半球温带地区,为一种大型淡水鱼. 嗜食,有长而硬的嘴,此词系 pike fish 的简称.
——*vt.* 用箭或矛去刺杀.

pike[2] [paik] [paɪk] *n.* **1** 通行道上的收费处,收费站(toll-bar). **2** 通行费(toll). **3** 收费公路(turnpike road).

pike[3] [paik] [paɪk] *vi.*《英方言·美》行进,离去,死亡(depart, go)(*off*).

pike·let [páiklit] [ˋpaɪklɪt] *n.* 圆而平的小面包,煎饼(crumpet).
[威尔士语 *pyglyd*,"有粘性的(面包)"之意]

pike·staff [páikstɑ:f;美 + -stæf] [ˋpaɪk,stɑf, -,stæf] *n.* 长矛[长枪]柄(wooden shaft of a pike).
plain as a pikestaff 十分明白(quite plain). ▶ 原为 *pack-staff*. 小贩所用的光滑木杖.

pik·er [páikə/-ər] [ˋpaɪkɚ] *n.* **1** 小心而慎重的赌徒(cautious gambler). **2** 吝啬的人,小气鬼(mean-spirited person).

pi·laf, -laff [piláef][pəˋlæf], **-lau, -law** [pilɔ́:] [pɪˋlɔ] *n.* 将炒过的米和肉类、海鲜类、香料等一起煮的一种食品.
[土耳其语 *pilāv*]

pi·las·ter [pilǽstə/-tər] [pɪˋlæstɚ] *n.* 柱子,方形壁柱,半嵌在墙中的装饰柱(→图 DOOR).

Pi·late [páilət] [ˋpaɪlət] **Pontius**~彼拉多;26~36年统治犹太人的罗马总督,曾依众人的要求而允许将耶稣基督(Jesus Christ)钉在十字架上.

pilch [piltʃ] [pɪltʃ] *n.* 尿布垫(infant's garment worn over a napkin).

pil·chard [píltʃəd/-tʃərd] [ˋpɪltʃɚd] *n.* 沙丁鱼. **1** 产于西欧的一种鲱科咸水鱼(*Sardina pilchardus*). 但较鲱鱼小而圆,可食用.
2 在别处亦能发现的类似之鱼.

pil·corn [pílkɔ:n/-kɔrn] [ˋpɪlkɔrn] *n.* 裸麦,去壳麦粒.

pile[1] [pail] [paɪl] *n.* **1** 桩(pointed stake or post);(尤指作为建筑物的地基、支柱所打进去的)基础桩. **2**〖纹〗桩形纹章(wedge-shaped charge)(→图 HERALDRY). ——*vt.* 打桩于….
píle-drìver (*n.*)打桩机.

·pile[2] [pail] [paɪl] *n.*, *v.* (**piled; piling**) ——*n.* **1** (物的)重叠,堆积如山(heap):——*a pile of books* 一堆书. **2** (亦作 **funeral pile**)用于火葬的柴堆. **3** 大建筑物(群)(lofty mass of buildings). **4**《口语》许多,大量(large quantity). **5**《口语》巨款,财富(heap of money, fortune):——*make a*[*one's*]*pile* 发财,赚大钱. **6**〖物理〗反应堆;核反应器(简称反应器)的旧称. 此名称源自第一座反应器是由石墨块和天然铀层堆积而成的. ——*a dry pile* 干电池. **7** (亦作 **atomic pile**)核反应堆(nuclear REACTOR).
——*vt.* **1** 堆积(heap up)(*up*, *on*):——*pile up dishes on a table* 桌上堆满了盘子. **2** 堆在…上(load)(*with*):——*pile a table with fruit* 桌上堆满了水果.
pile arms 架枪:常指把四支枪的枪口连结起来架在地上成角锥形.
pile it on 夸张,夸口(exaggerate).
pile on the agony《口语》把一件事描述得惨过其实.
pile up〖海〗(船)触礁(run on rocks).
píle-ùp (*n.*)(交通工具的)相撞(collision involving several vehicles).

pile[3] [pail] [paɪl] *n.* **1** 柔软的毛(soft hair),软毛(down),羊毛(wool of a sheep). **2** (毛毯等的)绒毛,有细毛的表面. **3** 绒毡织品:将天鹅绒、毛巾布等修剪成须状或卷毛状的织品.

pile[4] [pail] [paɪl]*n.* [通常 pl.]〖医〗痔疮(haemorrhoid).
pílewòrt (*n.*)白屈菜植物(lesser celandine). ▶ 被认为对治疗痔疮有特别的功效.

pi·le·us [páiliəs] [ˋpaɪlɪəs] *n.* (pl. **-lei** [-liài] [-lɪ,aɪ])〖植〗(香菇或其他菌类等的)菌盖(→图 FUNGUS).

pil·fer [pílfə, -fər] [ˋpɪlfɚ] *vt.* 偷东西,偷窃(steal).
——*vi.* 当小偷.
píl·fer·er *n.*

·pil·grim [pílgrim] [ˋpɪlgrɪm] *n.* **1** 香客,朝圣者. **2** (到圣地)旅行的人. **3** 旅客(traveler). **4** [P-]朝圣者中的一员.
——*vi.* (像朝圣般地)流浪(wander).
Pilgrim Fathers [加冠词 the]最早到美国马萨诸塞州普利茅斯开辟殖民地的英国清教徒,尤指1620年乘五月花号(the Mayflower)到美国的人们. ✲
Pilgrim Trust 皮尔格林信托财团:1930年亿万富翁哈克尼斯(Stephen Harkness)为保护英国具有历史性的建筑物,以及一些有价值的艺术、文化等而设立的信托财团.
[普罗旺斯语 *pelegrin*←拉丁语 *peregrinus*(外国人). 参照 PEREGRINE]

pil·grim·age [pílgrimidʒ] [ˋpɪlgrəmɪdʒ] *n.* **1** 朝圣之旅,圣地之旅(pilgrim's journey). **2** 人生旅途(mortal life viewed as a journey).
——*vi.* 朝圣,进香.
Pilgrimage of Grace 求恩巡礼:1536年发生于英国约克郡因抗议解散修道院的一场叛乱.

pi·lif·er·ous [pailífərəs] [paɪˋlɪfərəs]*adj.* (主要指植物)有毛的(having hair).


pi·li·form [páilifɔ:m/-fɔrm] [ˋpaɪlə,fɔrm] *adj.*〖植〗长毛状的(hair-shaped).

Pil·i·pi·no [pìlipí:nə] [,pɪləˋpinə] *n.* 菲律宾语:以他加禄语(Tagalog)为母语的菲律宾标准语.

Pilgrim Fathers 位于美国普利茅斯的一座纪念馆,是仿当年 Pilgrim Fathers 的房子而造的,其后是仿五月花号外形而造的船.



pill-box / 堡垒



·**pill** [pil] [pɪl] *n.* **1** 药丸(small ball of medicine to be swallowed whole): —*sleeping pills* 安眠药. **2** [加冠词 the]口服避孕药. **3** (不能不接受的)讨厌事. **4** 《俗·戏谑》(网球等的)球,子弹(ball). **5** [pl.]《英俗》台球(billiards).
píll-bòx (*n.*) (1)(浅圆筒形的)药丸盒. (2)(像药盒的)无边帽. (3)〖军〗堡垒;用混凝土建成的圆形机关枪掩体等. ✲ **píllwòrt** (*n.*) 美洲线叶苹;苹科(*Pilularia*)的羊齿植物通称,有小球形孢囊果.

pil·lage [pílidʒ] [ˈpɪlɪdʒ] *n.* **1** (尤指战争中的)掠夺,抢劫(plunder). **2** 掠夺[战利]品(spoil, booty). —*vt.* 掠夺,抢夺(sack). **píl·lag·er** *n.*

·**pil·lar** [pílə/-ər] [ˈpɪlɚ] *n.* **1** (石、木、金属等的)柱子. **2** (构筑物的)支柱,底柱(post). **3** 柱状物,(水、火等的)柱: —*a pillar of smoke* 一缕烟柱. **4** 〖采矿〗矿柱;掘进时留出部分矿层用来做支撑采掘坑道的支柱. **5** (…的)支柱,中心人物(person who is a main supporter)〈*of*〉: —*a pillar of the faith* 信仰的基石. ***from pillar to post*** 四处奔走,无目的地飘荡(to and fro from one resource to another). —*vt.* 用柱子支撑;成为…的柱石.
píllar-bòx (*n.*)《英》(柱状的)邮筒.
Pillars of Hercules: →HERCULES.

pil·lion [píljən] [ˈpɪljən] *n.* **1** 〖史〗女用轻便马鞍(woman's light saddle); (妇女同骑时附在马鞍后部柔软的)加鞍. **2** (摩托车等的)后座.
ride pillion (摩托车等的)坐于后座,同乘.

pil·li·winks [píliwiŋks] [ˈpɪlə,wɪŋks] *n.* 〖史〗一种钳挟手指的刑具(instrument of torture for squeezing the fingers).

pil·lo·ry [píləri] [ˈpɪlərɪ] *n.* 枷:将罪犯的头和两手挟在木板中间,用以示众的刑具. ✲—*vt.* **1** 把枷戴在犯人头上. **2** 把(人)当作笑柄(expose to ridicule).

·**pil·low** [pílou] [ˈpɪlo] *n.* **1** 枕头(cushion as a support for the head). **2** (枕形的)台,支柱.

pimpernel / 海绿
分布在热带到温带地方的常见杂草,有一种天阴花就凋谢的习性,被称为"穷人的天气草".



—*vt.* 搁在枕头上,以枕头支撑,以…为枕: —*pillow one's head on one's arm* 以臂为枕.
—*vi.* 将…当作枕头.
píllow-càse[-slìp] (*n.*) 枕头套.
píllow-fìght (*n.*) (小孩在卧室玩的)枕头战.
pillow lace (在枕形台上,用线轴编织的)手编花边.
[古英语 *pyle*, *pylu*(字根 * *pylw*). 可追溯至拉丁语 *pulvinus*]

pil·lule [pílju:l] [ˈpɪljul] *n.* →PILULE.

pi·lo·car·pine [pàiləká:pin/-kár-] [,paɪloˈkɑrpɪn] *n.* 〖药理〗毛果芸香碱($C_{11}H_{16}N_2O_2$);从毛果芸香(jaborandi)叶制取的生物碱(alkaloid),可当作阿托品中毒的解毒药、发汗剂等.

pi·lose [páilous] [ˈpaɪlos], **-lous** [-ləs] [-ləs] *adj.* 覆有毛的(covered with hair).
pi·lós·i·ty [-lɔ́siti/-lás-] [-ˈlɑsətɪ] *n.*


·**pi·lot** [páilət] [ˈpaɪlət] *n.* **1** (港区等的)领航员. **2** 〖空〗飞行员,驾驶员;自动操纵装置: —*a test pilot* 试飞员. **3** (尤指猎区的)向导(guide). **4** 《古》舵手(steersman). —*adj.* 实验性的,示范的: —*a pilot plant* 实验场. —*vt.* **1** 领港. **2** 驾驶(飞机). **3** 向导: —*pilot a person through difficulties* 指引某人脱离困境.
pí·lot·age *n.* **pí·lot·less** *adj.*
pilot balloon 测风气球. **pílot-bìrd** (*n.*) 向导鸟(*Pycnoptilus floccosus*);产于澳大利亚的一种鸣声高、深棕色的小鸟. **pílot-clòth** (*n.*) (作海军外套等粗而耐用的)蓝色毛料. **pílot-èngine** (*n.*) (确定铁道没有故障的)前导火车头.
pílot-fish (*n.*) 引水鱼(*Naucrates ductor*);一种产于暖洋的鲹科舟鰤属海鱼,在银白色略带绿色的身上有黑纹,喜追逐鲨鱼等大型鱼类.
pilot lamp 指示灯. **pilot light** (1)(煤气灶具等的)引火管. (2)=pilot lamp.
pilot officer 《英》英国空军少尉.
[法语 *pilote*←中世纪拉丁语 *pilotus*, *pedot(t)a*←中世纪希腊语 * *pēdōtēs*(←希腊语 *pēdon* 橹)]

pi·lous [páiləs] [ˈpaɪləs] *adj.*: →PILOSE.


Pil·sen [pílzin] [ˈpɪlzən] (*Czech.* ***Plzen***) 比尔森:捷克(Czech)西南部城市. 以比尔森啤酒(Pilsener)闻名于世.

Pil·sud·ski [pilsútski] [pɪlˈsutskɪ] **Joseph**～毕

pillory / 枷



pince-nez / 夹鼻眼镜



苏斯基(1867～1935):波兰军人、政治家,曾是波兰的第一位元帅,国家领袖(1918～1923),后任总理(1926～1928, 1930).

Pilt·down [píltdaun] [ˈpɪlt,daʊn] 皮尔当:英国英格兰苏塞克斯(Sussex)郡东部刘易斯(Lewes)附近的草原,1912 年在此发现了打火石器、骨角器等史前时代的遗物和人类的头盖骨,被认为是最古老的人类而受瞩目,但根据 1953 年的科学实验结果,证明并非真品,只是一些新的人类化石和猿的下颚骨等物.

pil·ule, **pil·lule** [pílju:l] [ˈpɪljul] *n.* 小药丸(small pill). **píl·u·lar** [píljulə/-lər] [ˈpɪljələ̃] *adj.*

pi·men·to [piméntou] [pɪˈmento] *n.* (pl. **-tos**) **1** 野丁子(*Pimenta officinalis*);西印度群岛产桃金娘科野丁子属常绿树,其芳香的果实干燥后可用作香料. **2** 野丁子果实. **3** 灯笼椒.

Pim·li·co [pímlikòu] [ˈpɪmlɪ,ko] 皮姆利科:位于伦敦西南部泰晤士(Thames)河沿岸的地区.

pimp [pimp] [pɪmp] *n.* 妓院老板,鸨母.
—*vi.* 拉皮条.


pim·per·nel [pímpənèl/-pər-] [ˈpɪmpɚ,nɛl] *n.* 海绿,海绿花:常见于小麦田或荒地的樱草科海绿属(*Anagallis*)一年生草本植物的通称. 花为深红色、蓝色、白色等,阴天或下雨时则凋谢. ✲

pimp·ing [pímpiŋ] [ˈpɪmpɪŋ] *adj.* **1** 小的,不足道的,卑贱的(small, mean). **2** 病弱的,衰弱的(sickly).

pim·ple [pímpl] [ˈpɪmpl] *n.* 〖医〗丘疹,面疱,脓疱.
pím·pled, **pím·ply** *adj.*

·**pin** [pin] [pɪn] *n.*, *v.* (**-nn-**) —*n.* **1** 针,销. **2** (有别针的)纹章,胸章. **3** 钉,栓. **4** 〖音乐〗(小提琴等的)弦钮(→图 STRINGED). **5** (保龄球的)球瓶. **6** [加冠词 the]微小或无太大价值的事物(thing of small value): —*I don't care a pin.* 我一点也不在乎. **7** 〖高尔夫球〗表示洞口的旗杆. **8** [pl.]《口语》腿(legs): —*be quick*[*weak*] *on one's pins* 脚步快[慢].
on pins and needles 提心吊胆. ***pins and needles*** 手足发麻将恢复时有如针刺之感.
—*vt.* **1** 以大头针等钉住〈*to*, *together*, *up*〉;(用针、矛等)刺穿: —*pin the flower to one's dress* 把花别在衣服上.
2 使不能动,用钉钉住(seize and hold fast): —*pin a person against the wall* 把人按在墙上不能动弹. **3** (用诺言、约定等)加以束缚(bind)〈*down to*〉: —*pin a person down to a promise* 迫使某人信守诺言. ***pin up*** (1)〖建〗往上撑起,支持. (2)把(楔子,栓)钉在墙上.


pincers / 钳子



dráwing-pìn (*n.*):——DRAWING.
háirpìn (*n.*):→HAIR.
pín-bàll (*n.*)(科林斯)弹球游戏(corinth game).
pín-cùshion 针插.
pín-fèather (*n.*)〖鸟〗刺毛,鸟的新生毛.
pín-hèad (*n.*)(1)针头.(2)微小的东西(minute thing).(3)《口语》笨蛋,傻瓜(stupid person).
pín-hòle (*n.*)针孔,小孔.
pín-mòney *n.*(1)(给家庭妇女日常开支的)零用钱.(2)小额的钱(very small sum).
pín-pòint (*n.*)针头;琐屑之物.——(*adj.*)(靶子)小的,需要正确瞄准的.
——(*vt.*)指出正确的位置,精确地瞄准.
pínprick (*n.*)小烦恼.
pín-spòt (*n.*)(织物的)圆形小斑点,一种花样.
pín-strìpe (*n.*)(衣料的)细条纹.
pín-tàble (*n.*)弹球游戏机,弹球机.
píntàil (*n.*)棕硬尾鸭;针尾松鸡.
pín-tùck (*n.*)一种装饰性的细褶.

Pindar / 品达

19世纪法国画家安格尔(Ingres)所画的品达.品达是希腊最伟大的抒情诗人,常与王公贵族们交往,应他们要求作了许多不同形式的诗,为后世留下了典范.



pín-ùp (*n.*)《口语》(1)(钉在壁上装饰的)美女照片.(2)美丽而上相的女性.
pín-whèel (*n.*)(一点火就急速回旋的)转轮烟火.
pín-wòrm (*n.*)蛲虫(*Enterobius vermicularis*):寄生在直肠内的线虫.
sáfety-pìn (*n.*):→SAFETY.
split pin 开口销.

pin·a·fore [pínəfɔ̀:/-fɔ̀r] [ˈpɪnəˌfɔr] *n.* 小孩、妇女的围裙.
pinafore dress 无袖妇女便装,通常穿在上衣或短褂之外.

pince-nez [pǽŋsnei] [ˈpænsˌne] *n.* (pl. **-nez** [-nei] [-ne])夹鼻眼镜:夹在鼻上使固定的眼镜. ✽ [法语(*pince* 夹物,*nez* 鼻)]

pin·cers [pínsəz/-sərz] [ˈpɪnsəːz] *n.* [pl.] **1** (亦作 ***a pair of pincers***)钳子,镊子,拔钉或拔毛的工具. ✽**2**〖动〗(甲壳类的)螯.
pincer(s) movement〖军〗钳形攻击,[夹击]作战.

·**pinch** [pintʃ] [pɪntʃ] *n.*, *v.* (**-es**)——*n.* **1** 捏,掐:——*give a person a pinch on the cheek* 捏人面颊.**2** 一撮(的量):——*a pinch of salt* 一撮盐.**3** 困苦,压迫(stress):——*the pinch of poverty* 贫穷之苦.**4** 危急.**5**《俗》逮捕.
at*[*in*]*a pinch 在紧急关头(in an emergency).
——*vt.* **1** 捏,掐,挟:——*pinch a child's cheek* 捏孩子的面颊.**2** 挤痛[挤伤]:——*These shoes pinch my feet.* 这双鞋挤痛我的脚.**3** (寒冷、饥饿等的)发抖,瑟缩.**4**〖园艺〗摘,采撷.**5** 压迫,穷困:——*be pinched for money* 为钱所困.**6**〖海〗使(船)顺风行驶.**7**《俗》偷窃(steal).**8**《俗》逮捕(arrest).
——*vi.* **1** 束紧,紧.**2** 吝啬.
pínchbàck (*adj.*)(上衣、外套等)背后紧身的.
pínchbòttle (*n.*)一种瓶侧缩进或凹入的瓶子.
pínchcòck (*n.*)(亦作 **pinchclamp**)软管夹:一种可以调节或控制液体通过软管流量的夹子,一般是安装在软管上.
píncheffèct (*n.*)压缩效应:由于本身磁场的作用,使得线性的固态或液态电导体有被压缩的倾向.
pínchplèat (*n.*)在窗帘等顶端钉缝的褶裥.
pínch-hìtter (*n.*)《美》(1)〖棒球〗替补击球.(2)(危险情况时的)替代者,替身(person acting as a substitute).

pinch·beck [píntʃbèk] [ˈpɪntʃˌbɛk] *n.* **1** 黄铜饰物:铜锌合金,常用于仿金有光泽且很便宜的珠宝饰品等.**2** 赝品;廉价货.
——*adj.* **1** 饰物黄铜(或黄铜制)的.**2** 仿冒的,廉价的,伪造品的(counterfeit, sham).
[伦敦的一位钟表商平齐贝克(Christopher *Pinchbeck*,? ~1732)之名]

Pin·dar [píndə/-dər] [ˈpɪndəː] *n.* 品达(公元前518~前438? 年):希腊抒情诗人. ✽

Pin·dar·ic [pindǽrik] [pɪnˈdærɪk] *adj.* 品达(Pindar)式的(of Pindar).
Pindaric ode〖英诗体〗品达风格的诗:三部式的诗,诗行的长度、押韵都不规则,为传统英诗的一种.


·**pine**[1] [pain] [paɪn] *n.* **1** 松:松属(*Pinus*)常绿树的通称.大多数松树皆可取其木材、焦油、松脂等. ✽**2** 松木.**3** 凤梨(pineapple).
píne-còne (*n.*)松球,松果.
píne-kèrnel (*n.*)松子.
[古英语 *pin* 及古法语 *pin*←拉丁语 *pinus*]

pine[2] [pain] [paɪn] *vi.* **1** (因悲伤、病痛等而)憔悴,消瘦(languish, waste)〈*away*〉.**2** 想念,思慕,渴望(long eagerly)〈*for*, *after*, *to* do〉.

pin·e·al [píniəl, páin-] [ˈpɪniəl, ˈpaɪn-] *adj.* **1** 松球状的(shaped like a pine-cone).**2**〖解〗松果体的.
pineal body 松果体:在第三脑室后方,是一个小圆锥形器官,功用未知(→图 BRAIN).

pine[1] / 松

图为欧洲赤松,针叶树中利用价值最高的一种.木材质地坚固耐用,长久以来即为建筑或制造家具等的良材.



pink[1] / 石竹
园艺观赏用的石竹和康乃馨，均原产于地中海沿岸，系野生石竹属植物，也有产于亚洲和非洲的，图中所示为常夏石竹.



pine·ap·ple [páinæ̀pl] [ˈpaɪnˌæpl] **1** 凤梨，菠萝：(1)产于热带的凤梨科(*Ananas*)的多年生常绿植物，结有像松果(pine-cone)一样的果实. (2)(1)的果实. **2** 《军俗》手榴弹(hand-grenade)，炸弹(bomb).

Pi·ne·ro [piníərou] [pəˈnɪro] **Sir Arthur Wing**～平内罗(1855～1934)：英国剧作家.

pin·er·y [páinəri] [ˈpaɪnərɪ] 凤梨园，菠萝种植园(place in which pineapples are grown)；松林(plantation of pines).

pin·fold [pínfòuld] [ˈpɪnˌfold] *n.* 畜栏；(用来圈关迷途牲畜的)围场(pound for stray cattle).
——*vt.* 关进畜栏.

ping [piŋ] [pɪŋ] *n.* 子弹飞过的声音.
——*vi.* 发出砰声(produce an abrupt ringing sound)；砰地飞过.
[拟声语]

ping-pong[1] [píŋpɔ̀ŋ/-pɔ̀ːŋ, -pɑ̀ŋ] [ˈpɪŋˌpɑŋ] *n.* 乒乓球(table tennis).

ping-pong[2] [píŋpɔ̀ŋ/-pɔ̀ːŋ, -pɑ̀ŋ] [ˈpɪŋˌpɑŋ] *v.* 《美》——*vt.* (医院等为增加医疗保险的收入)使(患者)接受不必要的检查：——*The clinic was accused of ping-ponging patients from one specialist to another.* 这家诊所因使病人接受各科不必要的诊疗而被人控诉. ——*vi.* (患者等)接受不必要的诊疗.

pin·guid [píŋgwid] [ˈpɪŋgwɪd] *adj.* 《通常作戏谑语》脂肪多的，多油的，油腻的(fat, oily, greasy).

pin·ion[1] [pínjən] [ˈpɪnjən] *n.* **1** 鸟翼的端部，翮(terminal segment of a bird's wing). **2** [集合名词]翅膀(flight-feathers). **3** 前翼：翼的前臂部分. **4** 《诗》翼(wing).
——*vt.* **1** 剪断翼尖使不能飞. **2** 绑住(人的)手臂(bind the arms of)，捆绑(两臂)(bind)；紧绑(手臂)(bind fast)〈*to*〉.

pin·ion[2] [pínjən] [ˈpɪnjən] *n.* 〖机〗**1** 副齿轮(→图 GEAR). **2** 齿杆.

:**pink**[1] [piŋk] [pɪŋk] *n.* **1** 粉红色，淡红色——*rose pink* 玫瑰红/*salmon pink* 橙红色.
2 石竹：石竹科(*Dianthus*)植物的通称. 尤指东欧所产白色、深红色、粉红色或杂色有香味的石竹(*D. plumarius*). ✽
3 [加冠词 the]精华，精粹，极致(finest example of excellence, flower)：——*the pink of elegance* 优雅的极致/*in the pink of health* 非常健康.
4 [pl.]〖狩〗红色猎狐装；红色的上装；猎狐者.
5 《俗》"左"倾分子.
in the pink 《俗》(精神)极好(quite well). ——*adj.* **1** 淡红色的，粉红色的. **2** 《俗》"左"倾的.
pink disease 肢端痛：因过度衰弱和消耗，发生指尖疼痛，有红斑症出现的一种儿童疾病.
pínk-èye (*n.*)(人、动物的)传染性结膜炎.
pínk-wòod(*n.*)(1)塔斯马尼亚岛(Tasmanian)和澳大利亚东部所产的树(*Eucryphia billardieri*). 木材是红褐色. (2)(1)的木材.

pink[2] [piŋk] [pɪŋk] *n.* 〖史〗(原为一种小型平底窄尾的)帆船(sailing-vessel).

pink[3] [piŋk] [pɪŋk] *n.* **1** 《英》幼鲑(young salmon). **2** 细鳞大马哈鱼.

pink[4] [piŋk] [pɪŋk] *vt.* **1** (用剑等)刺，戳(pierce with a sword, etc.). **2** (皮革等)穿孔装饰(ornament with perforations). **3** (将布边)剪成扇贝壳边形或锯齿形花样(cut a scalloped or zigzag edge on)；装饰(adorn, deck)〈*out*〉.
pinking scissors[shears] 为防止布边绽开而剪成波浪形所用的锯齿状剪刀.

pink[5] [piŋk] [pɪŋk] *vi.* (指内燃机)发出响爆声(knock). [拟声语]

Pink·er·ton [píŋkətən/-kər-] [ˈpɪŋkətn̩] **Allan**～平克顿(1819～1884)：出生于苏格兰的美国私家侦探，1850年开了一家侦探事务所，1861年防止了林肯总统就职前险遭暗杀事件的发生；著有《侦探生涯三十年》.

pin·na [pínə] [ˈpɪnə] *n.* (pl. **-nae**) **1** 〖解〗耳翼(broad upper part of the external ear)(→图 EAR[1]). **2** 〖植〗(羽状叶的)羽片(primary division of a pinnate leaf)(→图 LEAF). **3** 〖动〗鳍(fin)；鳍状构造(fin-like structure).

pin·nace [pínis] [ˈpɪnɪs] *n.* **1** 军舰上备置的双排(通常有8个桨)小艇. **2** 〖史〗通常为双桅的小型帆船.

pin·na·cle [pínəkl] [ˈpɪnəkl̩] *n.* **1** 〖建〗小尖塔：矗立于屋顶和扶墙(buttress)上部，通常顶端为多角锥形或圆锥的装饰用小塔. ✽**2** 高峰，尖峰(peak). **3** 顶点，极点(culmination, climax).
——*vt.* **1** 置于顶点上，置于极高处；成为…的尖顶. **2** 建尖塔于…，建尖塔来装饰.


pin·nate [pínit] [ˈpɪnɪt] *adj.* **1** 〖植〗羽状复叶的：支叶柄两侧有深刻的裂片或呈羽状对称的叶子(→图 LEAF). **2** 〖动〗羽状的：轴的两侧有细分枝(tentacle).
pín·nate·ly *adv.*

pin·ner [pínə/-ər] [ˈpɪnɚ] *n.* **1** 用针操作的工人. **2** 女用垂片头饰.

pin·no·there [pínəθiə/-θiər] [ˈpɪnəθɪr] *n.* 蛎奴：蛎奴属(*Pinnotheres*)小型寄居蟹的通称，寄居在牡蛎、蛤仔等外套膜与足部之间.

pin·nule [pínjuːl] [ˈpɪnjul] *n.* **1** 〖植〗小羽片：经数次分权的羽状复叶或分裂叶最后的裂片(→图 FERN). **2** 〖动〗羽枝：指鳍、鸟的羽枝(barb)等类似的东西或器官. **3** 古代天体观测仪指针尖端的准星.
pin·nu·lar [pínjulə/-lər] [ˈpɪnjulɚ] *adj.*

pin·ny [píni] [ˈpɪnɪ] *n.* 《幼儿语・口语》小孩围兜(pinafore).



pinnacle / 小尖塔
哥特式(Gothic)建筑的小尖塔留给人们最深刻的印象，仿佛整个建筑物要直刺天空；小尖塔上卷叶饰、辛夷花饰或蔓草花纹饰样，是为避免单调而设计的.



pipit / 鹨
图为英国岩鹨(rock pipit),长喙,背灰褐色,尾羽两侧有白色,叫声为"笛浦,笛浦"或"知浦,知浦",繁殖在山岳地带或海边岩石上,在低地越冬.

pi·no·c(h)le [píːnəkl] [ˋpinəkl] *n.*《美》1 类似 bezique 的扑克牌玩法. 2 一局牌戏中黑桃 12 点和红桃 11 点的组合.

pi·no·le [pinóuli] [piˋnolɪ] *n.*《美》炒甜玉米粉:将玉米磨成粉末,再添加糖、香料和一种豆科灌木(mesquit beans)的果实粉末一起加热炒过的食物. [阿兹特克语 *pinolli*]

pint [paint] [paɪnt] *n.* 品脱:容量单位. 英国为 0.568 升,美国则为 0.473 升.

pin·ta[1] [píntə] [ˋpɪntə] *n.*《英口语》一品脱牛奶(pint of milk).

pin·ta[2] [píntə] [ˋpɪntə] *n.*〖医〗斑点病:一种由螺旋体引起的慢性变色性皮肤病.

pin·tle [píntl] [ˋpɪntl] *n.*(尤指铰链等的)枢销,轴钉(bolt or pin)(→图 BOAT).

pin·to [píntou] [ˋpɪnto]《美》*adj.*, *n.* (pl. -tos) —*adj.* 黑白斑纹的,斑驳的(piebald). —*n.* 有黑白斑纹的花马(piebald horse). [西班牙语,"色彩鲜艳的,斑纹的"之意]

pinx. 《略》*pinxit* …画.

pinx·it [píŋksit] [ˋpɪŋksɪt], ***pin·xe·runt*** [piŋksíərənt] [pɪŋkˋsɪrənt] 某某作[画]. ▶ 古时画家或雕刻家在作品之后署名用. [拉丁语]

pin·y [páini] [ˋpaɪnɪ] *adj.* 1 松树的,松树般的(of or like pines). 2 多松树的,松林茂盛的(abounding in pines).

pi·on [páiən/-ɑn] [ˋpaɪɑn] *n.*〖物理〗π 介子(pi-meson):一种基本粒子,质量约为电子质量的 273 倍.

·**pi·o·neer** [pàiəníə] [,paɪəˋnɪr] *n.* 1 拓荒者(original explorer). 2 先驱,首倡者(beginner of an enterprise): —*a pioneer of science* 科学先驱. 3〖军〗(在部队出发前先行清除道路障碍的)先遣部队,工兵. —*vt.* 1 开拓(道路等). 2 作…的先锋[先驱];倡导(conduct): —*pioneer a new technique* 开创新技术. —*vi.* 作开拓者[先驱]. [法语 *pionnier*(工兵,开拓者)←古法语 *paonier*, *peon(n)ier*(←*paon*, *peon* 步兵). 参照 PAWN]

·**pi·ous** [páiəs] [ˋpaɪəs] *adj.* 1 虔诚的,虔敬的(religious): —*a pious attitude* 虔诚的态度. 2 以宗教为借口的,伪善的. 3 宗教的. 4 忠实的.
pí·ous·ly *adv.*
pious fraud: →FRAUD.
[拉丁语 *pius*(虔诚的、神圣的)]

pip[1] [pip] [pɪp] *n.* 1 (喉咙分泌粘液,舌尖有白色鳞屑的家禽)舌喉炎. 2 [加冠词 the]《俗》沮丧,烦躁(fit of depression or irritation).

pip[2] [pip] [pɪp] *n.* 1 (扑克牌、骰子、骨牌上的)点(spot). 2《英》(陆军军官肩章上的)星(star on an army officer's shoulder). 3 一簇花中的一朵(single blossom of a clustered inflorescence). 4 (凤梨表皮上菱状的)小块(segment). 5〖电子〗显现在雷达屏幕上的光点.

pip[3] [pip] [pɪp] *n.* 1 (苹果、梨、橘等的)种子(seed). 2《美俗》优秀的人[东西](excellent person or thing).

pip[4] [pip] [pɪp] *n.* (通信用语)p 字(letter P).

pip[5] [pip] [pɪp] *n.*《英》(收音机报时所发出的)尖而短之声(high-pitched momentary sound). [拟声语]

pip[6] [pip] [pɪp] *v.* (-pp-) —*vt.*《英口语》1 排斥;投反对票(blackball);使挫折(defeat);考试失败,考试落榜,使落第(fail). 2 枪杀(hit with a shot);杀死(do for). —*vi.* 考试失败(fail)〈*in*〉.

pi·pal [píːpəl] [ˋpipḷ] *n.*: →PEEPUL.

·**pipe** [paip] [paɪp] *n.* 1 管,导管,筒(tube): —*a water[gas] pipe* 水[煤气]管. 2 烟斗,烟嘴: —*fill a pipe* 把烟斗装满烟草. 3 烟斗一次所装的烟草. 4〖音乐〗管乐器,管风琴音管(→图 ORGAN). 5 鸟鸣声(song, note). 6 [pl.] 风笛(bagpipes). 7〖海〗水手长的号笛[声]. 8 (人、动物的)管状器官、导管. 9〖采矿〗管状矿脉. 10 (通常装 105 加仑的)葡萄酒桶. 11《古》(尤指唱歌时的)声音(voice).
Put that in your pipe and smoke it. 你好好想一想.
—*vt.* 1 吹笛. 2 吹笛引导[带领]. 3 吹哨召集(船员们)(summon by sounding a whistle). 4 高声地说. 5 剪下…茎节插枝繁殖. 6 装饰(衣服)(trim);在(糕饼等上)加糖浆作装饰. 7 (在…)安装管子.
—*vi.* 1 吹笛. 2 发出尖锐的声音(utter in a shrill voice).
pipe down (1)《口语》沉默,安静. (2)〖海〗吹哨子下令停止工作(dismiss from duty).
pipe one's eyes 《英口语》哭泣(weep).
pipe up (1) 开始吹奏[唱歌]. (2) 说出.
King's[Queen's]pipe (原为焚毁走私烟草的)伦敦码头焚化炉.
pípe-clày (*n.*) 陶土:用来造烟管或士兵用来磨白裤子或皮带的白色粘土.
—(*vt.*) 用陶土来弄白.
pípe-drèam (*n.*)(抽食鸦片人的)空想,幻觉;妄想.
pípe-lìne (*n.*)(1)(输送石油、煤气、水的)管子,输送管道. (2)(物资的)补给来源,情报来源.
pipe major 风笛乐队的主演奏手.
pipe of peace 北美印第安人用于表示和平、友好的装饰用长烟斗(calumet).
pipe organ 管风琴.
pípe-ràck 烟斗架.
pípe-stòne (*n.*)(北美印第安人作烟斗用的)红色泥质岩.

pip·er[1] [páipə/-pər] [ˋpaɪpɚ] *n.* 吹笛者(one who plays on pipe),(尤指)街头吹奏乐器的人(strolling musician);吹风笛者(bagpipe-player).
pay the piper 负担费用(defray the cost),(因自己的行为不良)得到报应[损失](bear the expense or loss).

Pip·er[2] [páipə/-pər] [ˋpaɪpɚ] **John**～ 派珀(1903～):英国画家,装潢家.

pi·per·a·zine [pipérəziːn] [pɪˋpɛrə,zin] *n.*〖化〗哌哔,可治痛风.

pi·pette [pipét] [pɪˋpɛt] *n.* 吸量管:做实验时测量少量液体或移注到其他容器时所用有刻度的细管.

pip·ing [páipiŋ] [ˋpaɪpɪŋ] *n.* 1 吹笛;管乐. 2 笛声;尖锐声;(小鸟的)尖锐鸣啭. 3 管;设管道. 4 滚边:用来装饰衣物、室内用品边缘的管状窄条. 5 (糕饼等)糖与蛋白等制成的条状花饰.
—*adj.* 1 吹笛的. 2 尖声的.
piping hot 滚烫地,热得嗞嗞作响地.
the piping times of peace 只闻牧笛声的和平时代.

pip·is·trelle [pìpistrél] [,pɪpəˋstrɛl] *n.* 伏翼:蝙蝠科伏翼属(*Pipistrellus*)40～50 种小型蝙蝠的通称.

pip·it [pípit] [ˋpɪpɪt] *n.* 鹨:云雀属(*Anthus*)鸟的通称. 和百灵(云雀)类似,如草地鹨(*A. pratensis*, meadow pipit). ✽
[大概是拟声语]

pip·kin [pípkin] [ˋpɪpkɪn] *n.* 小瓦罐(small earth enware pot or pan).

pip·pin[1] [pípin] [ˋpɪpɪn] *n.* 苹果的一种.

Pip·pin[2] [pípin] [ˋpɪpɪn]: →PEPIN.

pip-squeak [pípskwiːk] [ˋpɪp,skwik] *n.*《俗》微不足道或令人鄙视的人[物](insignificant or contemptible person or thing).

pi·quant [píːkənt] [ˋpikənt] *adj.* 1 辛辣的,辣的(agreeably pungent, sharp);开胃的(appetizing). 2 令人愉快的、痛快的、令人兴奋的(pleasantly stimulating).
pí·quant·ly *adv.* **pí·quan·cy** *n.*

pique[1] [piːk] [pik] *vt.* 1 激怒,使生气(irritate),伤…自尊心(wound the pride of). 2 引起(兴趣、好奇心)(arouse). 3 [反身用法]对…感到骄傲(plume)〈*on*〉.
—*n.* 生气,愤怒,不高兴(ill-feeling, resentment).



pique² [pi:k] [pik] 〖扑克牌〗*n*.（在 piquet 游戏中）对方尚未得分而自己却已取得 30 分.——*vt.*，*vi.*（对对方来说）先取得 30 分.

pi·que [píːkei] [pi'ke] *n*. 一种硬质棉布.

pi·quet [pikét] [pi'kɛt] *n*. 一种二人玩的纸牌游戏（只用 7 及 7 以上的牌，共 32 张牌），得分以牌的各种不同组合来计算.

Piraeus / 比雷埃夫斯

比雷埃夫斯为雅典人在公元前 5 世纪时所建立的一个要塞，自古以来即以雅典的外港而成为重要港市．虽然市内的各种设施都已步入现代化，但街道则仍然保持过去风貌．是游览爱琴海的船只起点．

piranha / 锯脂鲤

凶猛的南美热带鱼，体型扁平，体长 30 厘米左右，常大群地袭击渡河家畜等，将其肉吃完为止，是一种凶暴的鱼类．

pi·ra·cy [páiərəsi] ['paɪrəsɪ] *n*. **1** 海盗行为（action of a pirate）.
2 剽窃或盗印出版物.
air piracy 劫机（hijacking of an aircraft）.

Pi·rae·us [pairíːəs] [pai'riəs] 比雷埃夫斯：希腊雅典东南部的主要海港. ✽



pi·rag·ua [pirǽgwə] [pi'rægwə] *n*. **1** 独木舟. **2** 一种双桅平底帆船（two-masted sailing barge）.
[加勒比土语，"独木舟"之意]

pi·ran·del·lo [pirəndélou] [ˌpɪrən'dɛlo] **Luigi** ～皮兰德娄（1867～1936）：意大利剧作家、小说家.

pi·ra·nha [pirάːnjə] [pɪ'rɑnjə]，**-ra·ya** [-rάːjə] [-'rɑjə]，**pe·rai** [pirái] [pi'raɪ] 锯脂鲤：属硬骨鱼纲鲤目，有锯齿状腹部和尖锐牙齿，分布于南美洲的亚马孙河等处. ✽

pi·rate [páiərit] ['paɪrət] *n*. **1** 海盗（sea robber）.
2 海盗船.
3 掠夺者（marauder）.
4 侵犯著作权者（one who infringes another's copyright）；盗版.
5（侵犯公共汽车行驶路线的）黑车.
——*vt*. **1** 偷盗，掠夺（plunder）. **2** 非法出版，盗印.
pi·rat·i·cal [pairǽtikəl] [pai'rætɪkl̩] *adj*.
pi·rát·i·cal·ly *adv*.

pi·rogue [piróug] [pə'rog] *n*. ＝PIRAGUA.

pir·ou·ette [piruét] [ˌpɪrʊ'ɛt] *n*. 〖芭蕾〗单足（尖）旋转.
——*vi*. 作足尖旋转动作.
[法语，"陀螺"之意]

Pi·sa [píːzə] ['pizə] 比萨：意大利中部托斯卡纳区的城市. ✽
Leaning Tower of Pisa [加冠词 the] 比萨斜塔：位于比萨的一座钟楼，高约 55 米，于 1174～1350 年所建，从建造之初即开始倾斜.

Pisa / 比萨

公元前 180 年左右为罗马的殖民地．濒亚诺河下游，10 世纪左右因与东方贸易而繁荣起来，其后因水运中断，失去港湾都市的功能而逐渐没落．比萨全盛时期所建的大教堂，使用优质大理石为建材，成为比萨繁荣时期的象征．比萨斜塔是教堂附属的钟楼，1174 年开工，1350 年完成，施工中因部分地基下陷而造成倾斜，现仍在继续倾斜中，随时有倾倒的危险，现从塔顶垂线测量倾斜 5 米左右．现有人在研究纠正倾斜．伽利略曾在此塔作过重力实验．



pis al·ler [pi:z æléi] [ˌpiz æˋle] 最后的手段(last resource)
[法语(*pis* worse, *aller* 去)]

pis·ca·ry [pískəri] [ˋpɪskərɪ] *n.*〖法律〗捕鱼权(right of fishing).
common of piscary [加冠词 the]〖法律〗渔场共用权.

pis·ca·to·ry [pískətəri/-tɔ̀:ri] [ˋpɪskəˌtorɪ] *adj.* **1** 渔夫的,渔业的,钓鱼的(of fishermen or fishing). **2** 热爱钓鱼的(addicted to fishing).
pis·ca·tó·ri·al [-tɔ́:riəl] [-ˋtorɪəl] *adj.*

Pis·ces [písi:z, píski:z, páis-] [ˋpɪsiz] **1**〖天文〗双鱼座(the Fishes). **2**〖占星〗双鱼座,双鱼宫:黄道十二宫的第 12 宫(符号♓). 太阳于二月左右行经此座(→ZODIAC). **Pis·ce·an** [písiən, páis-] [ˋpɪsɪən, ˋpaɪs-] *adj.*, *n.*

pis·ci·cul·ture [písikʌ̀ltʃə/-tʃər] [ˋpɪsɪˌkʌltʃɚ] *n.* 养鱼(法),鱼的人工养殖(artificial rearing of fish).
pìs·ci·cúl·tur·al *adj.*

pis·ci·na [pisí:nə, sái-] [pɪˋsinə, ˋ-saɪ-] *n.* (pl. **-nae**, **-nas**) **1** 养鱼池(fish-pond). **2** (古代罗马的)浴池(bathing pond). **3**〖教会〗圣水盘:用以洗净圣杯的石制水盘(→图 FENESTELLA).

pis·cine[1] [písi:n] [ˋpɪsin] *n.* 浴池(bathing-pool).

pis·cine[2] [písain] [ˋpɪsaɪn] *adj.* 鱼的(of fish).

pis·civ·o·rous [pisívərəs] [pɪˋsɪvərəs] *adj.* (鸟等)食鱼的(fish-eating).

pi·sé [pi:zei] [pize] *n.* 泥土建筑,捣实黏土:将黏土、沙砾混搅灌入模型板中,加以捣紧而成的一种建筑材料. [法语, *piser*(巩固)的过去分词]

Pis·gah [pízgə] [ˋpɪzgə] 毗斯迦山:位于外约旦、死海东北的山. 摩西死前于此山顶眺望迦南的福地(Promised Land)(〖圣〗《申命记》3:27).

pish [piʃ] [pɪʃ] *int.* 呸,哼(表示轻蔑、不耐烦、厌恶等的叫声). ——*vi.* 发出呸[哼]声.

pi·shogue [piʃóug] [ˋpɪʃog] *n.* 《爱尔兰》魔法(sorcery);咒文,符咒(charm, spell).

Pi·sid·i·a [paisídiə, pi-] [paɪˋsɪdɪə, pɪ-] 皮西迪亚:小亚细亚南部的古代地区.
Pi·síd·i·an *adj.*, *n.*

pi·si·form [páisifɔ̀:m, píz-/-fɔ̀rm] [ˋpaɪsɪˌfɔrm] *adj.* 豌豆形的(pea-shaped).
pisiform bone〖解·动〗豌豆骨:手背上的小骨(→图 HAND).

Pi·sis·tra·tus, Pei- [paisístrətəs] [paɪˋsɪstrətəs] 庇西特拉图(公元前 605? ~前 527):雅典政治家、军人. 公元前 560 年成为雅典僭主. 曾被放逐两次,但最后终于取得政权.

pis·mire [písmaiə/-maiər] [ˋpɪsˌmaɪr] *n.* 《英方言》蚂蚁(ant). [PISS + 废语 *mire* 蚂蚁. 源于蚁丘的恶臭]

piss [pis] [pɪs] *vi.* 《鄙》小便,撒尿(urinate). ——*vt.* **1** (血等)和小便一起排出(discharge with the urine). **2** 小便弄湿(wet with urine). ——*n.* 尿,小便(urine).


Pis·sar·ro [pi:sá:rou] [piˋsɑro] **Camille**~ 毕沙罗(1830~1903):法国印象派画家. 他的画中充分表现出他对自然和色彩的与生俱来的感悟.

pis·ta·chi·o [pistá:ʃiòu, -tǽʃ-] [pɪsˋtɑʃɪˌo, -ˋtæʃ-] *n.* (pl. **-chios**) **1** 阿月浑子(*Pistacia vera*);分布于欧洲南部、西亚的落叶小乔木,高约 7 米,核果中的绿色种子可食用. **2** 阿月浑子果实. **3** (像阿月浑子种子般的)淡绿色.

piste [pi:st] [pist] *n.* 滑雪道(ski-track of compacted snow).

pis·til [pístil] [ˋpɪstɪl] *n.*〖植〗雌蕊:花的雌性器官,拥有日后成为种子的胚种,由子房、花柱、柱头组合而成(→图 FLOWER).
pís·til·late *adj.*

pis·tol [pístəl] [ˋpɪstl] *n.*, *v.* (《英》**-ll-**) ——*n.* 手枪. ✿ ——*vt.* 枪击. **pistol grip[handle]** 枪形把手 [捷克语 *pišťal*]



1

pis·tole [pistóul] [pɪsˋtol] *n.*〖史〗皮斯托尔金币:欧洲,尤指西班牙古金币.


pis·ton [pístən] [ˋpɪstən, -tn̩] *n.* **1** (缸体内)活塞(→图 COMBUSTION). **2** 管乐器的活塞阀链(→图 BRASS).
píston-rìng (*n.*) 活塞胀圈:与活塞完全吻合且有膨胀性的金属密封圈. **pístonròd** (*n.*) 活塞杆:音栓上可滑动的部分.

***pit** [pit] [pɪt] *n.*, *v.* (**-tt-**) ——*n.* **1** (地面上天然或人工的)洞(hole). **2**〖采矿〗(矿坑的)坑(shaft). **3** (1)汽车修理厂检修汽车底部的长形凹坑. (2)[通常 pl.]赛车比赛中的加油、修理站. **4** 陷阱. **5** [加冠词 the]地狱(hell). **6**〖史〗斗鸡[犬]场. **7** (动植物表面的)凹窝(hollow);(天花痊愈后所留下的)痘痕:——*an arm pit* 腋下. **8**〖植〗纹孔:细胞壁上有许多特别薄的点,其余的部分则较厚,所以出现许多凹陷的花纹,每一凹陷处称为纹孔. **9** 《英》(1)〖建〗(剧场的)正厅后座(→图 THEATRE). (2)正厅后座观众. **10** 《美》交易所中特定商品的买卖场所:——*the wheat pit* 小麦交易场.
——*vt.* **1** 将(贮藏的蔬菜)放入地窖内. **2** 使(鸡、犬等)在斗鸡[犬]场相斗;使(和…)对抗(match)〈*against*〉:——*pit a dog against another* 使两只狗相斗. **3** [尤指用于过去分词]打洞,使有凹坑[痘痕]:——*the skin pitted with smallpox* 留有天花痘痕的皮肤.
——*vi.*〖医〗加压使成凹陷.
pítfàll (*n.*) (1)陷阱. (2)(意想不到的)危险.
pít-hèad (*n.*) 坑道的入口[周围].
pitman (*n.*) (1)矿工. (2)《美》〖机〗连杆(connecting rod).
pit membrance〖植〗纹孔膜:构成纹孔的细胞膜.
pit of the stomach 心窝.
[古英语 *pytt*←西日耳曼基本语 * *putti*, * *puttja* ←拉丁语 *puteus*(井,穴)]


pit-a-pat [pítəpæ̀t] [ˋpɪtəˌpæt] *adv.* (脚步声等)劈啪劈啪地,(心跳等)扑通扑通地. ——*n.* 劈啪劈啪[扑通扑通]的声音.

Pit·cairn Is·land [pítkeən/-keərn] [ˋpɪtkɛrn] 皮特凯恩岛:南太平洋东部南回归线附近的小岛. 1839 年以后成为英国领地. 为邦蒂号(the BOUNTY[2])叛乱者后裔的定居地.

***pitch**[1] [pitʃ] [pɪtʃ] *n.* **1** 沥青:蒸馏煤、石油后残留的黑色不挥发性油的通称. 可作粘合剂、铺装剂、防水涂料等. ——*as black[dark]as pitch* 漆黑的. **2** 松脂,树脂.
——*vt.* 在…上涂沥青,覆以沥青.
pitch·y *adj.* **1** 多沥青的;被沥青弄脏的. **2** 沥青般的,粘的. **3** (沥青般)漆黑的.



2



pistol / 手枪

1 各种样式的左轮手枪.
最普通的手枪是左轮手枪,在 300 年前已被使用.其最实用之处是制动机构(stopping power)比自动短枪优良.

2 M1911 A1 左轮 45 自动手枪.
一扣扳机,击锤即张开,利用击针簧的力量使击针向前撞击底火而发射子弹.下图是射击后,空弹壳因反弹作用弹出,再利用击锤簧将下一发子弹装填入弹药室.

3 手枪种类.



pitcher-plant / 瓶子草

广泛分布于马来半岛、苏门答腊、婆罗洲的猪笼草.茎高 4 米,甚至可达 15 米.叶大,革质,下部扁平;中部细软,可以缠绕他物;上部呈囊状而有盖,长约 7～18厘米,直径 5～10 厘米,色绿,间杂有赤紫色斑纹.囊口边缘有蜜腺,用以引诱虫类,囊内分泌透明的消化液,可将陷入囊内的虫类溺死,消化而吸收.

---

pitch black 漆黑的.

pítchblènde (*n.*)沥青铀矿:指含镭、铀等主要矿物的块状、非晶质的闪铀矿,主要成分为(UO_2).

pitch dark 漆黑的(with no light at all).

pitch darkness 漆黑.

pítch-pìne (*n.*)油松.

pítch-stòne (*n.*)松脂石:与黑曜石成分相同而有光泽的玻璃质火山岩.

·**pitch**² [pitʃ] [pɪtʃ] *v.* (**-es**), *n.* (pl. **-es**) ——*vt.* **1** 掷,投(throw);向目标投(硬币等)(throw towards a mark):——*pitch a stone into a pond* 投石入池. **2** 〖棒球〗(向击球员)投球. **3** 搭架(帐篷)(fix and erect):——*pitch a tent* 搭帐篷. **4** (将东西)安设,放置(在一定的位置)(fix, plant). **5** 铺石子(于道路)(pave with set stones). **6** 〖音乐〗调整某音的高低,定调:——*pitch a tune high* 提高曲调/*He pitched his hopes too high*. 他的期望太高了. **7** 《俗》说(捏造的话等)(tell).
——*vi.* **1** 投,掷. **2** 〖棒球〗担任投手. **3** (球等)落下(land, fall);重重地掉下(fall heavily):——*pitch on one's head* 倒栽葱地落下. **4** (船)上下颠簸. **5** (地层、屋顶等)倾斜(incline, dip). **6** 搭帐篷;露营.
pitch in 《口语》提起精神开始工作.
pitch into 《口语》殴打,责备;激烈攻击(make a vigorous attack on).
pitch on [***upon***] 碰巧选中(happen to select).
pitch wicket 〖板球〗三柱门(stump)及两个三柱门之间的场地.
——*n.* **1** 投;(板球、棒球等投手的)投球方式(mode of delivering a ball);〖棒球〗投球.
2 《英》街头卖艺人的表演场地,路边售货摊.
3 〖音乐〗为…定音高,为…定调.
4 (质等的)高度,程度,强度(height, degree, intensity)(*of*):——*the highest pitch of honor* 至高荣誉.
5 斜度(degree of a slope);屋顶倾斜的坡度(steepness of a roof's slope):——*the steep pitch of a roof* 屋顶的陡坡.
6 (老鹰在俯冲掠取猎物前)往上飞起的高度.
7 〖机〗齿距:嵌齿轮(cog-wheel)的齿和齿间连接两点的距离.
8 (船的)上下颠簸.
9 〖板球〗两个三柱门间的距离.
10 (橄榄球、足球等的)球场.
11 销售的宣传话语.

pítch-and-tòss (*n.*)掷钱游戏:向目标掷钱的游戏.

pitched battle 会战.

pítch-pìpe (*n.*)定音笛:唱歌或乐器调音用的小型笛子.

pítch-whèel (*n.*)(和其他齿轮啮合的)齿轮.

·**pitch·er**¹ [pitʃə/-ər] [ˈpɪtʃɚ] *n.* **1** 〖棒球〗投手(→图 BASEBALL). **2** 铺石(stone used for paving).

·**pitch·er**² [pitʃə/-ər] [ˈpɪtʃɚ] *n.* **1** (有把手和嘴的)水壶(jug). **2** 〖植〗囊状叶,瓶状体:叶子变形体的一种,如猪笼草捕虫叶的前端,构成壶形,上有小盖,用以捕捉昆虫.

pítch·er·fùl *n.* 一罐[一壶]的量.

pítcher-plànt (*n.*)瓶子草:有囊状叶植物的通称.囊状叶会分泌能消化昆虫的液体. ✽

pitch·fork [pítʃfɔːk/-fɔrk] [ˈpɪtʃ,fɔrk] *n.* **1** 干草叉,草耙. **2** 音叉(tuning-fork). ——*vt.* **1** (用叉、耙)挑起或掷出. **2** 硬把(某人)安插进(某职务、地位等)(thrust forcibly)(*into*).

pit·e·ous [pítiəs] [ˈpɪtɪəs] *adj.* 可怜的,悲哀的,凄惨的(such as to cause pity, deplorable).

pít·e·ous·ly *adv.*

pít·e·ous·ness *n.*

pith [piθ] [pɪθ] *n.* **1** 〖植〗髓:位于茎中心的海绵状细胞,包围着维管束(→图 STEM). **2** (橘子外皮里层的)柔软组织. **3** 要点,精髓(essential part, quintessence). **4** 体力,精力,活力(physical strength, vigor);力量,力气(force, energy). **5** 《古》脊髓(spinal cord).
——*vt.* 切断脊髓杀死(动物)(slaughter by severing the spinal cord).

píth·less *adj.*

pith·e·can·thrope [piθikǽnθroup] [,pɪθɪˈkænθrop] *n.* 猿人:猿人属(*Pithecanthropus*)化石人类的通称,尤指爪哇人(JAVA man)(→图 PRIMATE). [希腊语 *pithekos*(猿) + *anthrōpos*(人)]

pi·the·coid [piθíːkɔid, píθikɔ̀id] [pɪˋθikɔɪd, ˋpɪθə-] *adj.* 似猿的(ape-like).
——*n.* 似猿动物.

pith·os [píθəs] [ˈpɪθəs] *n.* (pl. **-oi**) 〖考古〗(贮藏用的)大缸(large store-jar).

pith·y [píθi] [ˈpɪθɪ] *adj.* **1** (似)髓的,多髓的(of, like, or full of pith).
2 (表达等)内容充实的,简洁有力的(brief and full of meaning).


píth·i·ly *adv.*

píth·i·ness *n.*

pit·i·a·ble [pítiəbl] [ˈpɪtɪəbl] *adj.* **1** 值得同情的,令人怜悯的(deserving or causing pity). **2** 卑鄙的,令人轻蔑的.

pít·i·a·ble·ness *n.*

pít·i·a·bly *adv.*



Pitt / 庇特

于1783年24岁时为英国首相，翌年取得政权。为了对抗法国革命，先后在1793年、1799年成立第一次、第二次反法大同盟。1800年合并爱尔兰，1801年欲解放天主教徒，因国王反对而辞职，但于1804年再度担任首相，1805年组成第三次反法大同盟，在特拉法尔加角(Trafalgar)海战中获胜，却于同年奥斯特里茨(Austerlitz)一役中战败，1806年忧国而死。

pit·i·ful [pítifəl] [ˋpɪtɪfəl] *adj.* **1** 可怜的(arousing pity). **2** 卑鄙的，令人轻蔑的(contemptible). **3** 《古》慈悲的，温情的(compassionate).
pít·i·ful·ly *adv.* **pít·i·ful·ness** *n.*

pit·i·less [pítilis] [ˋpɪtɪlɪs] *adj.* 无情的，无慈悲心的(showing no pity).
pít·i·less·ly *adv.* **pít·i·less·ness** *n.*

Pit·man [pítmən] [ˋpɪtmən] **Sir Isaac**～皮特曼(1813～1897)：发明以用音符代替文字为基础的皮氏速记法的英国人.

pi·ton [píːtɔn/-tan] [ˋpitan] *n.* 〖登山〗登山用钢锥.

Pi·tot [piːtou] [ˋpito] **Henri**～皮托(1695～1771)：法国物理学家. 发明皮托管.
Pitot tube (1)皮托管：测量流体速度的管状器具(→图 ANEMOMETER). (2)〖空〗皮托管，皮托静压管：应用皮托管来测定飞机速度的装置(→图 AEROPLANE).

pit·pan [pítpæn] [ˋpɪtpæn] *n.* (中美洲所用的)独木舟(dug-out boat).

Pitt [pit] [pɪt] 皮特. **1 William**～, **lst Earl of Chatham** (1708～1778)：通称老皮特，英国辉格党的政治家、首相(1766～1768). **2 William**～(1759～1806)：通称小皮特. 1之次子，英国首相(1783～1801, 1804～1806). ✽

pit·tance [pítəns] [ˋpɪtn̩s] *n.* **1** 给宗教团体的小额捐助；遗赠. **2** (仅有的)津贴，报酬(allowance, remuneration). **3** 少数，少量(small number or amount).

pit·tos·por·um [pitəspɔ̀ːrəm] [ˋpɪtəs͵pɔrəm] *n.* 《澳》海桐；海桐属(*Pittosporum*)常绿乔木或灌木的通称，开芳香的白或黄花，种子表面有黏液. [近代拉丁语，源于希腊语 *pitta*(松)＋*sporos*(种子)]

pi·tu·i·tar·y [pitjúːitəri/-tjúːitèəri] [pɪˋtjuə͵tɛrɪ, -ˋtu-] *adj.* **1** 脑垂体的. **2** 《古》黏液的，分泌黏液的(of or secreting phlegm, mucous). ——*n.* = pituitary gland. **pi·tú·i·tous** *adj.* **pi·tú·i·trin** [-itrin] [-ɪtrɪn] *n.* 脑垂体后叶素. **1** 由脑垂体分泌出的一种激素. **2** 用在医药上的1之制剂.
pituitary gland 〖解〗脑垂体：脑底部小型卵圆形的分泌腺体，可分泌多种激素(hormone)来控制身体许多重要功能，并调节其他内分泌器官的运转(→图 BRAIN). ✽

pit·y [píti] [ˋpɪtɪ] *n.* (pl. **-ies**), *v.* (**-ies**; **-ied**; **-ing**) ——*n.* **1** 怜悯，同情：——*weep from pity* 落下同情的泪. **2** 憾事(regrettable fact)；遗憾的理由(ground for regret)：——*What a pity!* 实在可怜！真可惜！
for pity's sake 请发发慈悲，求求你.
more's the pity 更可惜(so much the worse).
take pity on 怜悯…，觉得…可怜.
——*vt.* 觉得可怜[同情]：——*He is much to be pitied.* 他非常值得同情. **pít·y·ing·ly** *adv.*
[古法语 *pite*←拉丁语 *pietas*(参照 PIETY)]

Pi·us [páiəs] [ˋpaɪəs] *n.* 庇护(12位罗马教皇的名字). **1 Pius** Ⅱ 庇护二世(1405～1464)：本名 Enea Silvio de Piccolomini, 1458～1464年在位，是作家、文学家的赞助者. **2 Pius** Ⅳ 庇护四世(1499～1565)：本名 Giovanni Angelo Medici, 1559～1565年在位. 1560年重新召集特伦托会议(the Council of TRENT). **3 Pius** Ⅸ 庇护九世(1792～1878)：本名 Giovanni Maria Mastai-Jenetti, 1846～1878年在位，在这期间，教皇的凡俗权力丧失，宣扬教皇无谬说的教义. **4 Pius** Ⅺ 庇护十一世(1857～1939)：本名 Achille Ratti, 1922～1939年在位，解决教廷和意大利之间多年的对立，建立梵蒂冈(Vatican). **5 Pius** Ⅻ 庇护十二世(1876～1958)：本名 Eugenio Pacelli, 1939～1958年在位. ✽

piv·ot [pívət] [ˋpɪvət] *n.* **1** 枢轴：旋转物体的中心支柱，通常是尖顶短轴. **2** 〖军〗标兵：军队在变换方向时，作为基准的士兵. **3** 中枢，中心点，要点(cardinal or central point). ——*vi.* 在枢轴上回转，以一点为中心回转；(依…)决定(hinge)(*on*, *upon*). **pív·ot·al** *adj.*

pix·y, -ie [píksi] [ˋpɪksɪ] *n.* 小精灵(supernatural being akin to a fairy).
píx·i(l)·làt·ed [-lèitid] [-͵letɪd] *adj.* **1** 有点疯狂的(slightly crazy). **2** 为…所迷的(enchanted).

Pi·zar·ro [pizáːrou] [pɪˋzaro] **Francisco**～皮萨罗(1471?～1541)：西班牙军人，曾征服秘鲁. ✽

pizz. 《略》*pizzicato*〖音乐〗拨奏.

piz·za [pítsə] [ˋpitsə] *n.* 意大利面饼：饼上加有番茄、乳酪等烘烤而成. [意大利语＝pie]

piz·zi·ca·to [pitsikáːtou] [͵pɪtsɪˋkato] *adv.*, *n.* (pl. **-tos**, **-ti** [-tiː] [-ti]), *adj.* 〖音乐〗——*adv.* (小提琴等不使用弓)用手指拨弦地. ——*n.* 拨弦奏法；拨弦演奏的曲子[乐句、乐章]. ——*adj.* 拨弦奏的. [意大利语]

piz·zle [pízl] [ˋpɪzl̩] *n.* **1** (尤指牛的)阴茎(penis). **2** (用牛阴茎制的)鞭子.


pl. 《略》**1** place 场所. **2** plate 金属板. **3** plural 复数.

P. L. A. 《略》Port of London Authority《英》伦敦港务局.

plac·a·ble [plǽkəbl, pléik-] [ˋplækəbl̩, ˋplek-] *adj.* 易抚慰的(easily appeased)，温和的(mild)，宽大的(forgiving).
plàc·a·bíl·i·ty *n.* **plác·a·bly** *adv.*

plac·ard [plǽkaːd/-ard] [ˋplækard] *n.* (公告、广告等的)告示，招贴，海报(poster). ——*vt.* **1** (在墙壁上等)张贴告示[招贴]. **2** (为推销商品等)张贴告示[广告]；贴海报. [古法语 *placquart*(←*plaquier* 张贴)]

pla·cate [pləkéit, pléikeit, plǽk-] [ˋpleket, ˋplæk-] *vt.* 抚慰，和解(pacify, conciliate). **pla·cá·tion** *n.* **placa·to·ry** [pləkéitəri/pléikətɔːri] [ˋplekə͵torɪ, ˋplækə-, -͵tɔrɪ] *adj.*



pituitary gland / 脑垂体


脑垂体可控制甲状腺等内分泌腺体的发育和成长，有十分重要的功能，脑垂体分泌过少会造成侏儒症，分泌过多则会造成巨人症.

:place [pleis] [ples] *n.*, *v.* (**placed; placing**) —— *n.* **1** 场所，地方(particular part of space)；(人、物所占的)空间(part of space)：—*There is no place like home.* 没有一个地方比家好.
2 市，城镇，村(city, town, village)：—*one's native place* 某人的故乡.
3 (城市的)广场，(短的)街道，通路.
4 住处，寓所(residence, dwelling)；乡下的房舍(country house with surroundings)：—*Come over to my place some day.* 有机会请光临寒舍.
5 (为特定目的的)建筑物，场所：—*a place of amusement* 娱乐场所.
6 (物体等表面上特定的)地方，部分(particular spot). (书籍等的)某一点，段落(particular point or passage)：—*have a sore place on one's wrist* 手腕上有个疼痛处.
7 地位，身份，立场(rank, station)：—*know one's place* 知道自己的立场.
8 适当的地方，相称的位置(proper or natural position)：—*I can't find a place for this picture.* 我找不到适当地方挂这幅画.
9 (餐桌、交通工具等的)席位，坐位(seat)：—*take one's place at table* 就座.
10 职位，阶级，(尤指)官职(office, employment).
11 职务，责任(duties of office, etc.)：—*It is not my place to advise.* 给人忠告并非我的责任.
12 空间(space)：—*time and place* 时间和空间.
13 〖数学〗位：—*calculate to two decimal places* 计算到小数点后第2位.
14 (议论、陈述等的)顺序，步骤(step)：—*in the first place* 第一步.
15 〖赛马〗优胜顺序；〖运动〗(通常到第三名止)前三名：—*get a place* 进入前三名.
another place 《英》他院. ▶ 对下议院而言的上议院，对上议院而言的下议院.
give place to (1)腾出位置，让位(make room for). (2)取代(be succeeded by).
go places 《口语》成功，出人头地；旅行.
in place 在适当位置(in the right position)；适宜的，适当的(suitable, appropriate).
in place of 代替(instead of).
out of place (1)不在正确的位置(in the wrong position). (2)不适当.
put a person in his place 挫人的傲气
take place 发生(happen)；举行(典礼等).
take the place of 由…代替…(be substituted for).
—*vt.* **1** 放在(特定的场所)(put)，安排在(适当的位置)(arrange)：—*place books in a bookshelf* 将书放在书架上.
2 任命(人)(appoint to a post)；找到一个职务(find a situation, etc., for)：—*place a person in a job* 安排某人工作.
3 投资…(invest)(*in*)：—*place one's money in stocks* 投资股票.
4 售出(商品)(dispose of to a customer)；(向公司

Pius Ⅻ / 庇护十二世

第一位通过收音机和广大群众联系沟通的教皇，对促进普世教会运动，谋求教会合一做出了许多贡献.







Pizarro / 皮萨罗

上为皮萨罗的肖像画(塞维尔印度资料馆藏)，左为皮萨罗的探险路线和征服印加帝国的路线，皮萨罗在1524年、1526年沿厄瓜多尔(Ecuador)沿岸探险之后，1531年率领军队征服印加帝国，诱捕其皇帝阿塔瓦尔帕(Atahualpa)，取得巨额的赎金，并占领了首都库斯科(Cuzco)，极尽掠夺和暴行之能事.

等）发出（订单）：——*place an order with a firm for a crane* 向一家公司订购一台起重机.
5 信赖（repose）（*in*, *on*）：——*place confidence in* [*on*]*a person* 信赖某人.
6 评定…的等级[地位]，评价（assign rank to, assign to a class）.
7（从特征等）认出（locate）；看出，识出（特定的人物）：——*I know her face, but I can't place her.* 我知道她的长相，但认不出来.
8（在赛跑、赛马中）定出（前三名）：——*be placed* 名列前三名.
9（以踢定位球）得分.
place brick 欠火砖.
pláce-kick（*n.*）〖橄榄球，足球，美式足球〗定位踢球：把球先放在一个固定的位置上踢球.
pláce-nàme（*n.*）地名.
[希腊语 *plateia*(*hodos*)，"宽广的道路"之意]

pla·ce·bo [pləsíːbou] [plə`sibo] *n.*（pl. **-bos**, **-boes**）**1**〖医·药理〗安慰剂.（1）使病人精神放松的药.（2）将试验用的无药效的药剂和真药给不同的两组病人用，以观其效力上的不同. **2**〖罗马天主教〗为死者所诵晚祷的对应唱和（opening antiphon of the vespers for the dead）.
[拉丁语，*placēre*（使高兴）的第一人称单数将来时态]

pla·cen·ta [pləséntə] [plə`sɛntə] *n.*（pl. **-tae**, **-tas**）**1**〖解·动〗胎盘：脊椎动物如某些哺乳动物胎儿和母体相联结的海绵状导管组织，胎儿借此取得营养，同时排泄废物（→图 EMBRYO）. **2**〖植〗胎座：显花植物子房内的胚珠（ovule）附着生长在心皮（carpel）的部分. **pla·cén·tal** *adj.*

plac·er [plǽsə, pléi-/plǽsər] [`plæsɚ] *n.*〖采矿〗砂矿：含有沙金、铂等粒状高价值矿物，由风、水流等带下而聚集成砂状、沙砾状的矿床.

pla cet [pléiset] [`plesɛt] *n.*（英国大学或教会中用 *placet* 来表示）赞成[投票].
[拉丁语＝it pleases]

plac·id [plǽsid] [`plæsɪd] *adj.* 安静的，平静的，宁静的，沉着的（mild, peaceful, serene）.
plác·id·ly *adv.* **pla·cid·i·ty** *n.*

plack·et [plǽkit] [`plækɪt] *n.* **1**（尤指裙子的）口袋（pocket）. **2**（裙子上部，为穿脱用的）叉口.

plac·oid [plǽkɔid] [`plækɔɪd] *adj.* 盾状的（plate-shaped）；（鱼）有盾状鳞的（with plate-shaped scales）.

pla·gal [pléigəl] [`plegəl] *adj.*〖音乐〗变格的，在教会调式中，从副结音起到第八度音上的副结音止的音阶上，结音在其音阶上大约中央位置的地方. 与正格相对的用语（→图 MODE）.
plagal cadence[**close**]〖音乐〗变格终止[收束]：主和音紧接在下属和音之后的终止[收束]法.

pla·gi·a·rize, -rise [pléidʒiəràiz] [`pledʒə͵raɪz] *vt.* 剽窃（他人的思想、著作、发明等）.
plá·gia·rism, plá·gi·a·rist, plá·gi·a·ry *n.*


pla·gi·o·ce·phal·ic [plèidʒiəsifǽlik] [͵pledʒɪəsɪ`fælɪk] *adj.* 斜头畸形的：头前部一侧和后部的反侧异常发达的畸形头盖骨（头骨愈合不对称）.

pla·gi·o·clase [pléidʒiəkléis] [`pledʒɪə͵kles] *n.* 斜长石：主要成分为钠长石和钙长石. 因从斜面裂纹而得名.
plà·gi·o·clás·tic [-klǽstik] [-`klæstɪk] *adj.* 斜面裂开的（having an oblique cleavage）.

pla·gi·o·stome [pléidʒiəstòum] [`pledʒɪə͵stom] *n.* 横口鱼：鼻下的嘴呈横裂状的鱼类，例如鲨鱼、魟鱼等.

·**plague** [pleig] [pleg] *n.* **1** 疾病，恶疫；[加冠词 the]鼠疫，黑死病. **2**（尤指天灾等的）灾难，灾害，天灾（curse）. **3**《口语》令人讨厌的人，麻烦的事（nuisance, trouble）：——*That boy is the plague of their lives.* 那个男孩子是他们生活中的一个烦恼.
——*vt.* **1** 使患疾病. **2**《口语》使困扰，烦恼（annoy, bother）. **Great Plague** [加冠词 the]（1665 年在伦敦大流行的）黑死病，鼠疫.

plaid / 多色格子呢披风



1 Glengarry 船形军帽
2 Sporran 苏格兰皮囊袋
3 Plaid 多色格子呢披风
4 Kilt 苏格兰男裙
5 Trews 紧身格子呢长裤
6 Balmoral 巴莫拉帽
7 Tam-o'-shanter 苏格兰圆帽

plágue-spòt（*n.*）（1）（鼠疫特有的）皮肤斑状出血.（2）瘟疫流行地区.（3）堕落[罪恶]的征兆[中心，根源]

pla·gu(e)y [pléigi] [`plegɪ] *adj.*《古》麻烦的，讨厌的（annoying）；极端的，非常的（exceeding）.
——*adv.* 非常地，极端地.


plaice [pleis] [ples] *n.*（pl. **plaice**）鲽，产于欧洲近海，鲽属（*Pleuronectes platessa*），食用鱼. 鲽属鱼的通称.

plaid [plæd, pleid] [plæd, pled] *n.* **1**（在苏格兰高地用以代替外套的）多色格子呢披风. ✲ **2** 格子花纹的衣服. **3** 格子花纹（式样）.

·**plain**[1] [plein] [plen] *adj.* **1** 明显的，明白的（clear, evident）：——*It is plain that he is sorry for that.* 很明显他为那件事感到抱歉.
2 简易的，易懂的（simple, readily understood）：——*in plain English* 简明英语.
3 简单的，单纯的（not elaborate）：——*plain cooking* 简单的烹调.
4 无装饰的；（图画等）单色的（not colored）：——*plain cloth* 平纹布.
5（食物等）淡的，清淡的（not rich or highly seasoned）：——*a plain gravy soup* 清淡的肉汤.
6 朴素的，淡泊的（not luxurious）：——*plain living* 朴素的生活.
7 率直的，坦白的：——*in plain words* 坦白地说.
8 无变化的，平凡的，普通的；（服装、态度）不吸引人的，朴素的（ordinary, simple）：——*plain people* 平民.
9 不美的，不标致的（not beautiful, ill-favored）：——*a plain girl* 不好看的女孩.
be plain with 坦白地说.
——*adv.* 坦白地，易懂地，率直地（clearly, plainly）：——*speak plain* 坦白地说.
——*n.* **1** 平地，平原. **2** 平针.

pláin·ness *n.*
pláin-chànt（*n.*）＝plainsong. **plain clothes** 便服（ordinary civil or citizen dress）. **plain cook** 会煮简单饭食的人. **plain dealing** 坦白，率直. **plain knitting** 平针织法：棒针编织中最基本的编织法，表面用下针编织，反面用上针编织成. **plain sailing** 平安航行；顺利进行（simple course of action）. **pláinsman**（*n.*）平原居民. **pláinsòng**（*n.*）单旋律圣歌：13 世纪左右对圣格列高利（Gregory）圣歌的称呼. 重视中世纪调式与歌词的音韵，并以自由的旋律齐唱的传统教会音乐.


planchette / 乩板





plane[1] / 悬铃木
因具净化空气作用，常被栽在道路两侧.

plane[2] / 刨
图为各种金属制的刨. 刨平木头的工具. 木制的刨自古以来即被使用，但金属制的刨到 19 世纪才被研究设计出来，历史短，但种类却很多，如裁口刨、粗刨、开槽刨、细刨等.



pláin-spoken (*adj.*)直言不讳的,老实说的.

plain² [plein] [plen] *vi.* 《古·诗》哀悼(mourn);发牢骚(complain);悲叹(emit a plaintive sound).

·**plain·ly** [pléinli] [ˈplenlɪ] *adv.* **1** 明白的,明显的:—*He is plainly mistaken.* 他很明显犯了错. **2** 坦白的,坦率的. **3** 质朴的,简朴的.

plaint [pleint] [plent] *n.* **1**〖英法律〗诉状;控诉(accusation, charge). **2**《文语》哀伤,悲叹(lamentation);诉苦,抱怨(complaint).

plain·tiff [pléintif] [ˈplentɪf] *n.*〖法律〗原告(person who brings suit into a lawcourt).

plain·tive [pléintiv] [ˈplentɪv] *adj.* 忧愁的,悲哀的,哀伤的(expressive of sorrow, mournful).

pláin·tive·ly *adv.*

pláin·tive·ness *n.*

plait [plæt;美 + pleit] [plæt, plet] *n.* **1** 发辫;(以麦秆等)编织的东西. **2** 褶(pleat).

—*vt.* **1** (布等)打褶. **2** 编织(头发、麦秆等).

:**plan** [plæn] [plæn] *n.*, *v.* (-nn-) —*n.* **1** 计划,企划(project, design);计划表:—*make plans for [of] travelling in Europe* 拟一份到欧洲旅行的计划. **2** 做法,方法(way of proceeding):—*on the installment plan* 以分期付款的办法. **3** 图案,平面图,设计图(drawing);(市街等的)地图. **4** (透视图法)透视面:对象物和视线联结的垂直假想平面.

—*vt.* **1** 设计,计划(scheme, arrange beforehand);意欲:—*plan to go to France* 计划去法国. **2** 画(土地、建筑物的)图,设计(建筑物等)图样(design):—*plan a new theater* 设计新剧场的图样.

plán·less *adj.*

[法语,原为 *plant*(←*planter* 参照 PLANT). 源于意大利语 *pianta*(设计图)]

planch [plænʃ] [plæntʃ] *n.* (金属、石等的)平板,厚板(slab of metal, stone, etc.);(耐火砖、金属制成用于珐琅烤炉里的)烤台.

planch·et [plǽnʃit] [ˈplænʃɪt] *n.* 硬币薄坯:尚未压制成形的硬币坯.

plan·chette [plænʃét] [plænˈʃɛt] *n.* 乩板:木制小转板,用手一按,能自动绘画写字或预卜忧喜. 与中国的扶乩略同. ✽

Planck [plæŋk] [plæŋk] **Max**～普朗克(1858～1947):德国物理学家. 1918 年获得诺贝尔物理学奖,是量子论(QUANTUM theory)的创始人.

Planck's constant〖物理〗普朗克常数,普朗克恒量:通常定义为基本的作用量子,符号为 h,其值为 6.626196×10^{-27} 尔格·秒.

plane¹ [plein] [plen] *n.* 悬铃木:悬铃木属(*Platanus*)落叶乔木的通称. 叶为掌状,边缘有锯齿,树皮会呈不定形小片剥落. ✽

plane² [plein] [plen] *n.*〖木工〗刨. ✽

—*vt.* **1** 用刨刨,刨平. **2** (凹凸处)用刨刨平(*away, down*).

—*vi.* 使用刨,用刨刨平.

moulding plane〖木工〗(刨成凹凸形状的)线条刨.


smoothing plane 光刨.

:**plane³** [plein] [plen] *n.* **1** 平面;水平面(level surface):—*an inclined plane* 斜面. **2**〖数学〗平面:任意两点连成的直线均包含在其上的面. **3** (尤指做实验飞行时所用的)扁平物体;〖空〗(飞机的)翼:—*a rear plane* 尾翼. **4** 飞机(aeroplane):—*by plane* 搭飞机. **5** 结晶体的自然面(each of natural faces of a crystal). **6** (矿坑的)主坑道(main road in a mine). **7** (思想、知识等的)水准,程度(level)〈*of*〉:—*a high plane of civilization* 高度文明.

—*vi.* **1** 搭飞机旅行(travel in an aeroplane). **2** 滑行(glide). **3** (高速汽艇等)在水面疾掠(skim over water).

—*adj.* **1** 平的(perfectly level). **2** (角度、图形等)平面上的,平面图形的:—*a plane surface* 平面.

plane chart 平面航海图:在平面航行法中,以等距离平行线表示经线(meridian)和纬线(parallel)的航海图. **plane sailing** (1)〖航行〗平面航行法:和地球的球体性无关,想象船在平面上航行而确定船位的方法. (2)(通常 **plain sailing**)顺利进行(simple course). **planetáble**〖测量〗*n.* 平板仪:绘制地图时用以测定角度的测量仪器. 由三脚架上的制图台和观测物体的标尺组成. —(*vt.*)平面测量.



planet¹ / 行星

图为太阳系行星大小及与太阳远近的位置关系. 行星因反射太阳光而发光,绕太阳作一定周期的公转,肉眼看得到的有水星、金星、火星、木星、土星等 5 个,但随着科学技术的发展,陆续发现了天王星(1781)、海王星(1846)、冥王星(1930),与地球合计共 9 个大行星. 散布在火星和木星轨道上的小行星群现在已被确认约有 1 600 个. 据探测,太阳系除了地球以外,其他行星均无生命存在.

·**plan·et¹** [plǽnit] [ˈplænɪt] *n.* **1**〖天文〗行星:在太阳[恒星]周围沿椭圆形轨道公转,并因反射太阳光而发光的天体. —*primary planets* 行星/ *secondary planets* 卫星. ✽**2**〖史〗(与恒星相对的)运行天体. **3**〖占星〗运星:能影响人或事的行星. **major planets**〖天文〗大行星:从太阳起按距离顺序有水星(Mercury)、金星(Venus)、地球(Earth)、火星(Mars)、木星(Jupiter)、土星(Saturn)、天王星(Uranus)、海王星(Neptune)、冥王星(Pluto)9 个行星. **minor planets**〖天文〗小行星(asteroids):主要指在火星、木星轨道间运行的数千小行星. **plánet-gèar(ing)** (*n.*)〖机〗行星齿轮装置:一组齿轮旋转时,以中间齿轮为轴的传动装置(→图 GEAR). **plánet-whèel** (*n.*)〖机〗行星轮:在中央齿轮周围转动的齿轮(→图 GEAR).

[希腊语 *planētēs*(←*planaomai* 徘徊),"徘徊之物,行星"之意]

planet² [plǽnit] [ˈplænɪt] *n.* 神父主持弥撒时所穿的十字褡(chasuble).

plan·e·tar·i·um [plæ̀nitéəriəm] [ˌplænəˈtɛrɪəm] *n.* (pl. **-iums**, **-ia**) **1** 太阳系仪:表示太阳系中天体运行的模型. **2** 行星仪:在圆形顶的内壁上有星球、星座投影的装置. **3** 天文台.

plan·e·tar·y [plǽnitəri/-tèəri] [ˈplænəˌtɛrɪ] *adj.* **1** 行星的(of planets). **2** 地球上的,今世的(terrestrial);世俗的(mundane). **3** 流浪的(wandering).

plan·gent [plǽndʒənt] [ˈplændʒənt] *adj.* **1** (钟等)摆动的,震颤的(thrilling, vibrating),哀愁的(plaintive). **2** (波浪等)冲击的.

plán·gen·cy *n.*

pla·nim·e·ter [plənímitə/-tər] [pləˈnɪmətə] *n.* 面积计:测量不规则平面图形面积的仪器.

pla·ním·e·try [-tri] [-trɪ] *n.* 面积测定(measurement of plane surfaces).

plan·ish [plǽniʃ] [ˈplænɪʃ] *vt.* **1** (用锤子等将金属板)敲平(flatten with a smooth-faced hammer). **2** (铸造货币的金属等)用压延机轧平(flatten out between rollers).

plan·i·sphere [plǽnisfiə/-sfiər] [ˈplænɪˌsfɪr] *n.* 平面天体图:在一定的时刻、场所能看到的星空图.

plàn·i·sphér·ic [-sférik] [-ˈsfɛrɪk] *adj.*

plank [plæŋk] [plæŋk] *n.* **1** 板,厚板:厚 50～150 毫米,宽 225 毫米以上的长平板. **2** 政党纲领中的条款.

walk the plank (1)走跳板:在突出舷侧的跳板上,将人蒙住眼睛令其行走而落入海里. ▶ 昔时海盗处置受害者的方法. (2)强迫辞职;使切腹.

—*vt.* **1** 铺厚板. **2**《美》(将鱼、肉)放在板子上烤. **3**《口语》把东西放下〈*down*〉. **4**《口语》现金支付(pay)〈*down*〉.

plánk-bèd (*n.*)没有床垫的木板床.

plank·ton [plǽŋktən] [ˈplæŋktən] *n.* 浮游生物:漂浮在海中或淡水中的生物的通称.

pla·no- [pléinou-] [ˈpleno-] *pref.* "平面的","平坦的"(level, flat),"平的"(flatly)之意.

pla·no-con·cave [plèinoukɔ́nkeiv/-kán-] [ˌplenəˈkankev] *adj.*〖光学〗平凹的:镜片一面是平的一面是凹的(→图 LENS).

pla·no-con·vex [plèinoukɔ́nveks/-kán-] [ˌplenəˈkanvɛks] *adj.*〖光学〗平凸的:镜片一面是平的一面是凸的(→图 LENS).

pla·no·graph·ic [plèinougrǽfik] [ˌplenoˈgræfɪk] *adj.*〖印刷〗平版印刷的(→图 PRINT).

:**plant** [plɑːnt;美 + plænt] [plɑnt, plænt] *n.* **1** 植物:—*flowering plants* 显花植物. **2** [与乔木(tree)、灌木(shrub)相对而言的]草本:—*a pot [potted] plant* 盆栽植物. **3** (站立的)姿势,态度(pose). **4** 工厂(factory);工厂设备,机械装置,设备:—*a manufacturing plant* 制造厂/ *the heating plant* 取暖设备. **5**《俗》骗局,欺诈.

—*vt.* **1** 种植(树),埋下(种子)(place in the ground or in soil for growing);栽种(植物)〈*with*〉:—*plant trees* 种树/ *plant a garden with crocuses* 在庭院种植番红花. **2** 养殖(动物、鱼等),放养:—*plant oysters* 养殖牡蛎. **3** 灌输(思想等),注入(cause to take root)〈*in*〉:—*plant ideals in children* 把理想灌输给孩子们. **4** 放置(fix firmly)〈*in, on*〉;[反身用法]占据位子:—*plant one's foot on the ladder* 把脚放在楼梯上. **5** (尤指)安插(间谍)(station). **6** 建设(殖民地、城市、教会等),创设(establish, found);定居,殖民(settle),使(人)移住〈*with*〉:—*plant a colony* 建立殖民地/ *plant the district with settlers* 将移民安置于这个地区. **7** (朝一定目标)打击(deliver). **8**《俗》(为掩盖罪行而)隐藏赃物(conceal). **9** (为诱骗买方而在矿区把砂金、矿石等)埋下. **10**《美》埋葬(bury). **11** 阴谋(欺诈).

plant out (将植物从花盆、温床等)移植,苗木的间隔种植.

plánt-lòuse (*n.*)危害植物的昆虫(尤指蚜虫).

[古英语 *plante*(苗)←拉丁语 *planta*(嫩枝,新穗). 动词在古英语是 *plantian*,古法语 *planter*←拉丁语 *plantare*(种植)]

Plan·tag·e·net [plæntǽdʒinit] [plænˈtædʒənɪt] 1 英国国王亨利二世(Henry Ⅱ)的父亲安茹(Anjou)伯爵杰弗里(Geoffrey)的昵称. 2 1460年左右英国约克公爵理查(Richard)所用的姓. 3 金雀花王朝:自1154年亨利二世即位到1399年的理查二世退位为止统治英国的王朝. ✿
[拉丁语 *planta*(嫩枝) + *genista*(金雀花). 源于杰弗里将金雀花嫩枝别在他的头盔上]

plan·tain[1] [plǽntin;英 + plɑ́:n-] [ˈplæntɪn] *n.* 车前:车前属(*Plantago*)植物的通称,尤指大车前(*P. major*)(greater plantain). 有长柄的椭圆大叶从地面直接生出,开有细长穗状花序的花,种子可作小鸟饲料.

plan·tain[2] [plǽntin;英 + plɑ́:n-] [ˈplæntɪn] *n.* 1 烹饪用的大蕉(*Musa paradisiaca*):产于热带的芭蕉属多年生草本植物. 生吃时类似香蕉,大型果实可烹饪食用. 2 烹饪用大蕉果实.

plan·tar [plǽntə/-tər] [ˈplæntɚ] *adj.*〖解·动〗足底的(of the sole of the foot).

·**plan·ta·tion** [plæntéiʃən, plɑ:n-/plæn-] [plænˈteʃən] *n.* 1 (棉花、烟草等的)农场,种植园:——*a coffee plantation* 咖啡种植园. 2 植树[造林]地区. 3〖史〗殖民;殖民地(colony).

plant·er [plɑ́:ntə/plǽntər] [ˈplæntɚ] *n.* 1 种植者,耕作者(cultivator of the soil). 2〖爱尔兰史〗(1)17世纪时迁居至被没收的爱尔兰土地的英格兰移民. (2)19世纪中叶,因大饥荒无法付出地租,而迁移他处的人. 3 (尤指热带、亚热带地区的)农场主人(occupier of a plantation). 4 播种机(machine for planting).


plan·ti·grade [plǽntigreid] [ˈplæntəˌgred] *adj.* 1〖动〗跖行的,跖行性的. 2 扁平足的(flat-footed).
——*n.*〖动〗跖行动物:人、熊等以脚掌全部落地行走的(cf. *digitigrade*).

planx·ty [plǽŋksti] [ˈplæŋkstɪ] *n.*〖音乐〗爱尔兰3拍子曲. 较吉格舞曲(jig)为慢的曲调.

plaque [plɑ:k, plæk] [plæk, plɑk] *n.* 1 (挂在墙壁上,用金属、瓷器等制作的)饰板,匾额. 2 (表示地位、名誉等的)针扣饰物[纹章,纪念章].

plash[1] [plæʃ] [plæʃ] *n.* (沼泽般的)浅池(marshy pool);水坑(puddle).

Plantagenet / 金雀花王朝
安茹(Anjou)伯爵杰弗里(Geoffrey)的墓碑.



plásh·y[1] *adj.*

plash[2] [plæʃ] [plæʃ] *vt.* 激溅(水)(splash).
——*vi.* 溅水,作溅水声.
——*n.* 溅水声,哗啦哗啦声,突然投入(plunge).

plásh·y[2] *adj.*

plash[3] [plæʃ] [plæʃ] *vt.* 1 编结(树枝)(bend down and interweave). 2 编结树枝筑(篱笆).

plasm [plǽzəm] [ˈplæzəm] *n.* =PLASMA 2.

plas·ma [plǽzmə] [ˈplæzmə] *n.* 1 深绿玉髓:深绿色半透明微结晶质石英.
2〖解·生理〗血浆:是组成血液的淡黄色液体,含有水分、电解质、蛋白质、脂肪酸等.
3〖物理〗等离子体:以离子体振荡出带有大致同数量的阳离子和电子,为一中性的游离化气体. 被认为是"物质的第四态".
plas·mát·ic [-mǽtik] [-ˈmætɪk], **plás·mic** *adj.*
plasma cell 浆细胞,浆球.
[希腊语(←*plassō* 形成)"被完成的塑像"之意]

plas·ma·pher·e·sis [plæzməfirí:sis] [ˌplæzməfɪˈrisɪs] *n.*〖医〗血浆除去法:一种输血方法,使供血浆的人保持血的其他成分.

plas·min [plǽzmin] [ˈplæzmɪn]〖医〗胞浆素:一种蛋白溶解酶,可溶解血块内的纤维素,对血栓有分解作用.

plas·mo·di·um [plæzmóudiəm] [plæzˈmodɪəm] *n.* (pl. **-dia**) 1〖生物〗变形虫:原生动物的一种,极其微细的单细胞生物,大型的也仅有直径0.2毫米左右,多在池沼之处. 2 疟原虫:疟原虫属原生动物的通称,疟疾的病原体(→图 PROTOZOON).

plas·mol·y·sis [plæzmɔ́lisis/-mɑ́l-] [plæzˈmɑləsɪs] *n.*〖植〗胞质皱缩(亦称质壁分离):植物细胞若置于浓度较细胞液高的溶液中,则细胞中的水分会向外渗透被吸出,细胞质体积缩小,从细胞壁脱离的现象.


Plas·sey [plǽsi] [ˈplæsɪ] 普拉西:孟加拉(Bengal)东部的村子. 1757年普拉西一战,克莱夫(CLIVE)所率东印度社会军在此地击败孟加拉总督(Nawab Suraj ud Daula)的军队,结果孟加拉成为英国的统治区.

·**plas·ter** [plɑ́:stə;美 + plǽstər] [ˈplæstɚ, ˈplɑs-] *n.* 1 膏药:——*adhesive* [*sticking*] *plaster* 绊创膏. 2 灰泥:在石灰中加上沙子或纤维质混合而成的可塑性涂墙材料. 3 石膏(gypsum).
——*vt.* 1 涂以灰泥. 2 涂抹(coat);粘贴:——*plaster one's hair with pomade* 在头发上涂发油. 3 敷以膏药. 4 像膏药似的贴. 5《俗》猛烈地轰炸[炮轰](bomb or shell heavily).
plás·tered *adj.*《俗》喝醉的(drunk).
plás·ter·y *adj.*
plás·ter·er *n.*
plásterbòard(*n.*)石膏灰泥板:以石膏为主做成的板材,用在墙壁、天花板等处.
plaster floor 灰抹地板.
plaster lime 石灰粉刷.
plaster mixed 石膏搅拌机.
plaster of Paris 熟石膏:石膏的细白粉末,用于做石膏模型,原由巴黎蒙马特尔区(Montmartre)产的石膏所制作.
plaster saint 道德圣人.

plas·tic [plǽstik;英 + plɑ́:s-] [ˈplæstɪk] *adj.* 1 塑料(制)的. 2 造型的(moulding),(由黏土、蜡等)塑造成的. 3 塑像的,被塑造的(produced by moulding). 4 易塑的,可塑的(capable of being moulded). 5 (性格等)易受影响的,柔顺的(pliant, supple). 6 有形成力的,形成的(formative). 7〖生物〗整形的,成形的:组织受损后形态等能自动整复.
——*n.* [通常 pl.] 塑料:有可塑性的天然或合成有机物的通称,主要由高分子化合物构成,在热或压力下可自由成形. ✿
plás·ti·cal·ly *adv.*
plas·tíc·i·ty [-tísiti] [-ˈtɪsətɪ] *n.*
plastic arts [加冠词 the]造型艺术:尤指雕刻、陶艺等立体的美术.
plastic bomb 可塑炸弹:一种由柔软的爆炸性物质制成的炸弹.
plastic foam (做垫子用的)泡沫塑料.
plastic hinge 塑料铰链.
plastic materials 塑性材料.
plastic mix 塑料混合.
plastic state 黏流状态.
plastic surgeon 整形外科医生
plastic surgery 整形外科,整形术:将先天畸形或后天的变形、伤痕加以整形使恢复正常形态的外科手术.
[希腊语 *plastikos*(←参照 *plassō*, PLASMA)]

plastic / 塑料
图为包装太空食物的塑料真空密封容器.





plateau / 高原

放牧家畜的秘鲁高原.即使是低纬度的热带国家,在高海拔的高原上也有温带农业.

亦称阳极、板极.一般以铜、镍、钼、石墨制成.

——*vt.* 1 (为了保护、装饰用而在船等)覆以薄金属板,安装铁板.2 镀(金、银、锡等).3〖印刷〗(活字组合而成的)铅版.

pláte·fùl *n.* 一盘,一盘量.

dental plate 齿托,假牙托.

end plate 终板:位于运动神经末梢与肌肉相接处,传导神经的兴奋.

floor plate 底板.

háif-plàte (*n.*)〖照相〗对开(half size)的照相底片(12厘米×16.5厘米).

muscle plate 肌板,肌节.

pláte·bàsket (*n.*)《英》(装刀、叉等的)餐具篮.

plate clutch:→CLUTCH[1].

plate glass [磨光]板玻璃:表面经研磨的优质玻璃板,用作陈列窗或镜子等.

pláte·làyer (*n.*)《英》铁路工区工人,铺轨工,养路工.

pláte·màrk (*n.*)(1)= hallmark.(2)印版压力下页边可看到的压痕.(3)在贴照片的纸上印下的压痕.

pláte·màrked (*adj.*)在边缘印下的压痕.

pláte·pàil (*n.*)桶状木篮,厨房与餐厅间运送盘碟的工具.

pláte·pòwder (*n.*)洁银粉.

pláte·ràck (*n.*)《英》(晾干用的)餐具架.

pláte·ràil (*n.*)平轨:机车早期用的轨道.

plate tracery:→TRACERY.

quárter-plàte (*n.*)8.3厘米×10.8厘米的照相感光版或胶卷.

sélling-plàte (*n.*)→SELLING.

tympanic plate 鼓板:位于外耳道底与侧面骨部.

whole plate 16.5厘米×21.6厘米的照相感光版或胶卷.

Plate[2] [pleit] [plet] = PLATA.

plat·eau [plǽtou] [ˋplæto] *n.* (pl. **-eaux**, **-eaus** [-ouz] [-oz]) 高原,台地(table-land):表面平坦,远望如山,高度在500～1 000米以上,甚至可高达4 000～5 000米的平缓起伏的广大地带. ✲

plate·let [pléitlit] [ˋpletlɪt] *n.* (亦作 **blood platelet**)血小板:血液中蛋形或圆形小细胞,含有使血液凝固的酶(→图 BLOOD).

plat·en [plǽtən] [ˋplætn̩] *n.* 1 滚筒板:平压式印刷机上可将铅字印在纸上的铁板.2 滚筒:打字机上压纸用的卷筒.

plat·er [pléitə/-ər] [ˋpletɚ] *n.* 1 (银制品等的)镀匠(one who plates).

2 (造船厂等的)钣金工(one who makes or applies plates).

3 (主要为争夺金[银]奖杯参加赛马的)劣等赛马(inferior racehorse).

plas·ti·cine [plǽstisiːn] [ˋplæstəˏsin] *n.* 彩泥:不易干固的塑像使用的合成黏土.

plas·ti·cize [plǽstisàiz] [ˋplæstəˏsaɪz] *vt.*, *vi.* 使[变成]可塑的(make or become plastic).

plás·ti·cìz·er *n.*

plas·tid [plǽstid] [ˋplæstɪd] *n.*〖植〗色素体:植物细胞质中叶绿素以外的色素,呈圆盘形或椭圆形.

plas·tron [plǽstrən] [ˋplæstrən] *n.* 1〖击剑〗皮制护胸(fencer's leather-covered breastplate).

2 (女装)装饰用的胸饰(ornamental front to a woman's bodice).

3 枪骑兵用的布制胸铠(breast-covering of cloth worn by lancers)(→图 CAVALOY).

4〖史〗钢制胸甲(steel breastplate)(→图 ARMOR).

5〖动〗(1)腹甲(ventral part of the shell of a tortoise or turtle)(→图 TORTOISE).(2)(胸骨等)其他动物类似(1)的部分.

plat [plæt] [plæt] *n.* 1《古》(小块的)地皮(patch or plot of ground).2《美》(土地的)图面,地图(plan).

Pla·ta [plɑ́ːtə] [ˋplɑtə] **Rio de la**～拉普拉塔河(River Plate):南美大陆东南部的河流,与巴拉那(Parana)河和乌拉圭(Uruguay)河合流后注入大西洋,形成阿根廷和乌拉圭的国境,沿岸有两国的首都布宜诺斯艾利斯和蒙得维的亚.

[西班牙语,"银之河"之意,因输出银之故]

·**plate**[1] [pleit] [plet] *n.* 1 (普通陶瓷制浅圆)盘,碟:——*a soup plate* 汤盘.

2 盘子所盛之物,一盘菜,一人份:——*a plate of salad* 一盘沙拉.

3《英》[集合名词][作单数用](金、银等的)餐具.

4 (赛马、竞赛的)金[银]奖杯(silver or gold cup as prize);有金[银]奖杯的赛马[竞赛].

5 (教会的)捐款盘.

6 (金属、玻璃等的)平板,(船壳用的)钢板.

7〖解·动〗薄板,薄层,板,板状器官.

8〖牙科〗假牙托:镶假牙的牙座部位.

9 (版画、雕刻用的)金属板(smooth piece of metal).

10 (书本的)插图;全页插图;藏书标签:——*eight full-color plates* 八张全页彩色插图.

11 (金属制的)招牌,名牌.

12 [加冠词 the]〖棒球〗本垒;投手板.

13〖印刷〗(将墨移至纸面的)版,铅版,印版.

14〖照相〗感光版:覆有感光剂的薄金属或玻璃板.

15〖建〗横木,檐枋:沿墙壁上端平放,是支撑桁梁的木材(→图 ROOF).

16 屏极:电子管中吸引由阴极所发射电子的电极,

·**plat·form** [plǽtfɔːm/-fɔrm] [ˋplætˏfɔrm] *n.* 1 台,讲台,演讲台(raised flooring in a hall or open air):——*take the platform* 上台演讲.

2《英》(车站的)月台(raised surface along the side of a line):——*a departure*[*an arrival*]*platform* 发车[到站]月台.

3 高地,台地(raised level surface).

4 (政党的)政纲,党纲(political basis, program);《美》(候选人在党代会中)发表党纲[宣言].

platform carriage 炮车.

platform scale 台秤.

platform shoe 砖形鞋底,台形鞋底:鞋头和鞋跟连在一起的女鞋.

platform ticket 月台票.

plat·ing [pléitiŋ] [ˋpletɪŋ] *n.* 1 (金、银等的)镀金(coating of gold, silver, etc.).

2 有金[银]奖杯的赛马[竞赛](plate-racing).

3 一层极薄的金属.

plating bath 电镀槽.

plat·i·nize, -nise [plǽtinàiz] [ˋplætɪˏnaɪz] *vt.* 镀以铂(coat with platinum).

plat·i·noid [plǽtinɔ̀id] [ˋplætɪˏnɔɪd] *n.* 铂铜,代铂合金.1 铜、镍、锌中加入少量的钨或铝,而做成的合金.2 铂系金属.



Plato / 柏拉图

在庞贝城附近出土的镶嵌画，描绘正在教弟子几何学的柏拉图(那不勒斯(Napoli)国立博物馆藏). 柏拉图生于雅典的名门之家，年幼丧父，母亲再嫁，继父在伯里克利(Pericles，雅典名政治家)时代是位活跃的政坛人士. 柏拉图 20 岁即拜苏格拉底为师，受其影响很大. 在苏格拉底死后离开雅典，周游各地，公元前 387 年左右回到雅典，在郊外设立学院(Academeia)，除了将自己的哲学思想公之于世外，又从事教育事业. 其哲学的主题在于统一永远不变的超越性观念与生长发展的普遍性概念. 其著作以对话录为主，包括有《普罗泰戈拉斯篇》(*Protagoras*)、《会饮篇》(*Symposium*)、《理想国》(*Republic*)、《泰阿泰德篇》(*Theaeteus*)、《蒂迈乌斯篇》(*Timaeus*)、《高尔吉亚篇》(*Gorgias*)、《法律篇》(*Laws*)、《克里通篇》(*Kriton*)、《梅农篇》(*Menon*)等.

plat·i·no·type [plǽtinətàip] [ˋplætɪnə,taɪp] *n.*〖照相〗1 铂照相版. 2 铂照相(法).

plat·i·num [plǽtinəm] [ˋplætṇəm] *n.*〖化〗铂；白金：金属元素之一，银白色的贵金属，比重大，富有延展性，熔点极高，元素符号 Pt，原子序数 78，原子量 195.09.

platinum black〖化〗铂黑：黑色细粉状的铂(白金)，用作触媒.

platinum blonde 淡金黄色头发的女人(woman with silvery-blonde hair).

platinum metal 铂族元素：周期表第Ⅷ族的元素中钌(Ru)、铑(Rh)、钯(Pd)、锇(Os)、铱(Ir)、铂(Pt)6 元素的通称.

platinium sponge 铂海绵：一种黑色海绵状的铂. 为多孔性物质，可促进气体的化学反应作用，是优良的催化剂.

[近代拉丁语. 源于废语的 *platina*(西班牙语 *plata* 银的指小词)]

plat·i·tude [plǽtitjù:d/-tjù:d] [ˋplætə,tud] *n.* 1 陈腐，平凡(commonplaceness). 2 陈词滥调(commonplace remark).

plàt·i·tú·di·nous *adj.*

plàt·i·tú·di·nous·ly *adv.*

Pla·to [pléitou] [ˋpleto] *n.* 柏拉图(公元前 427～前 347)：希腊哲学家. 苏格拉底(SOCRATES)的弟子. 著有 35 篇对话录作品及书信. ✽

Pla·ton·ic [plətɔ́nik/-tɑ̀n-] [pləˋtɑnɪk] *adj.* 1 柏拉图的(of Plato)，柏拉图哲学的.
2 (恋爱等)纯精神的，柏拉图式的.
3 理想的，非实际的.

Platonic love 柏拉图式恋爱：超越肉体的纯精神恋爱.

Pla·to·nism [pléitənizəm] [ˋpletṇ,ɪzəm] *n.* 柏拉图哲学；柏拉图所创导的哲学，其理想论是理想和现实、理性和感性、普遍性和个别性对立，而前者优于后者.

Pla·to·nist [pléitənist] [ˋpletṇɪst] *n.* 信奉柏拉图哲学[主义]的人(follower of Plato).

Cambridge Platonists 剑桥柏拉图学派：以 17 世纪的英国剑桥大学为主，是一群站在柏拉图和新柏拉图学派的立场上反对当时的怀疑论、唯物论、无神论等的哲学家，有卡德沃斯(Ralph Cudworth，1617～1688)、摩尔(Henry More，1614～1687)等.

pla·toon [plətú:n] [pləˋtun] *n.* 1〖史〗排枪队；排枪射击.
2〖军〗排：连(company)的下一级. 通常由中尉(lieutenant)指挥，排再分为 3 个分队(section).
3 (共同行动的)一组，一队(group of persons acting together).

plat·ter [plǽtə/-ər] [ˋplætə] *n.* 1《美》留声机唱片(gramophone record). 2《美·英古》(盛食物的)大浅盘(flat dish or plate). ✽

plat·y·hel·minth [plæ̀tihélminθ] [ˌplætɪˋhɛlmɪnθ] *n.* 扁形动物(flatworm)：属于扁形动物门的动物. 如绦虫(tapeworm)、肝蛭(fluke)等.



platypus / 鸭嘴兽

嘴像鸭子一样扁平，前端有鼻孔，四肢有蹼，雄的后脚有趾甲，会放出毒液. 头和身体共长 30～45 厘米，尾长 10～15 厘米，为哺乳动物. 敏锐的嘴可搜食水中的甲壳类和水生昆虫等.



plat·y·pus [plætipəs] [ˋplætəpəs] *n.*（亦作 **duck billed platypus**）鸭嘴兽（*Ornithorhynchus anatinus*）：产于澳大利亚西南部的鸭獭科原始卵生哺乳动物，嘴长，扁阔有角质，和鸭嘴相似，尾短，掘土为穴. ✲ [希腊语 *platus*（广幅的）＋ *pous*（足）]

plat·yr·rhine [plætiràin] [ˋplætɪ,raɪn] *adj.* **1** 〖人类学〗阔鼻的（having a broad nose with a flat bridge）.
2 〖动〗阔鼻类的（of the Platyrrhini）.
——*n.* 阔鼻类（Platyrrhine monkey）：一种产于美洲大陆的猿类.

plau·dit [plɔ́ːdit] [ˋplɔdɪt] *n.* [通常 pl.] 一阵拍手喝彩（round of applause）；热烈的赞扬（emphatic expression of approval）.
[拉丁语 *plaudite*（拍手喝彩）]

plau·si·ble [plɔ́ːzibl] [ˋplɔzəbl] *adj.* **1**（议论、陈述、理由等）似乎合理的，似乎可能的（seeming reasonable or probable）. **2**（人）能言善辩的，表面似可信的（persuasive but deceptive）.
plàu·si·bíl·i·ty *n.* **pláu·si·bly** *adv.*

Plau·tus [plɔ́ːtəs] [ˋplɔtəs] **Titus Maccius**～普劳图斯（？～前184）：古罗马喜剧作家.

:play [plei] [ple] *v.*（**plays**; **played**; **-ing**），*n.*（pl. **plays**）——*vi.* **1** 玩耍（amuse oneself）；游戏（sport）：——*play in the park* 在公园游玩.
2 比赛，决胜负，赌博：——*play in the finals* 在决赛中一决胜负/ *play for money* 赌钱.
3（运动场）可供比赛使用.
4（乐器等）演奏（perform）〈*on*〉：——*play in an orchestra* 在管弦乐队中演奏.
5（戏剧等）表演（act）〈*in*〉：——*The actress plays well*. 这位女演员演得很好.
6 行动，作为：——*play fair* 规规矩矩地比赛/ *play foul*[*false*]不正当地比赛.
7 轻快地动，蹦跳（flutter）：——*Bees are playing about flowers*. 蜜蜂在花间飞舞.
8 轻动，（风等）轻拂，摇摆；（光等）闪烁，晃动，（波

platter / **大浅盘**
银制大盘，现已不具实用性，而以室内装饰用为主.

等）轻轻地动荡（strike slightly）；（微笑）浮现：——*A smile played on his lips*. 他的嘴角浮现一丝微笑.
9（机械等）自由运转（have free movement）.
10（水等）喷出；（光沿着…）照进来（pass）〈*over*, *along*〉：——*The fountains play on Sunday*. 这个喷水池会在星期日喷水.
11《英方言》罢工.
——*vt.* **1** 参加（游戏、竞赛等）（employ oneself in the game of）；玩耍（pretend for fun）：——*play tennis*[*cards*]打网球（玩扑克牌）/ *play pirates* 玩海盗游戏.
2 与…比赛（contend against）：——*Will you play me at chess?* 你愿意和我下盘国际象棋吗？
3 用（人）参加比赛，让加入队伍（include in a team）：——*play a person as goalkeeper* 让某人担任守门员.
4 演奏（乐器）（perform on）：——*play the violin* 拉小提琴.
5 演奏乐曲（perform）〈*on*〉；演奏音乐：——*play a popular tune on the guitar* 用吉他弹流行歌曲/ *play persons in*[*out*]演奏音乐欢迎[欢送]人.
6 上演（戏剧）（perform on the stage）；扮演（act）：——*play*（*the part of*）*Macbeth* 扮演麦克白的角色.
7 担任…角色（act the part of）；假装：——*play truant* 逃学/ *play the man*[*woman*]假扮男人[女人].
8 恶作剧〈*on*〉：——*play a trick on a person*＝*play a person a trick* 对某人恶作剧.
9 使（灯光）照向…（direct）〈*on*, *over*〉：——*play a flashlight over the hole* 用手电筒照射洞口.
10 拉动钓线使（已上钩的）鱼疲倦.
11 打赌.
12 移动（棋子等）（move）；〖扑克牌〗出（牌）；（板球等）击（球）.
play at （1）玩（游戏等）.（2）玩装扮…的游戏：——*play at soldiers* 玩假扮士兵的游戏.（3）不认真地做.
play back 重现（录音等）.
play ball 《美》和…合作（co-operate）〈*with*〉.
play down 轻视，评价过低.
played out （1）疲倦.（2）没有作用，落伍.
play into the hands of a person ＝ ***play into a person's hands*** 为某人的利益而行动（act so as to give advantage to）.
play off （1）（因平局而）延长比赛.（2）（为了坐收渔利而）使…互斗〈*against*〉.（3）使建到假冒产品.
play on[***upon***] （1）演奏乐器.（2）利用（人的恐怖心理等）乘机（make use of）.（3）〖板球〗击球员把球打到自己方的三柱门（wicket）而出局.
play one's cards well 善于利用机会（make good use of opportunities）.
play on[***upon***]***words*** 说俏皮话.
play out （1）（戏剧、比赛等）持续到最后为止.（2）用完，做完.
play the game （1）遵守比赛[游戏]规则.（2）光明正大地做.
play the market （在股票市场）投机（speculate）.
play up （1）尽力参加（比赛等）（put all one's energy）.（2）《口语》（小孩们）恶作剧，惹出麻烦，以恶作剧使生气.
play up to （1）（在戏中）担任配角.（2）支援（back up）；谄媚（flatter）.
play with 和…玩（amuse oneself with）；轻忽（trifle with）；玩弄（treat lightly）.
——*n.* **1** 娱乐（amusement）；游戏：——*All work and no play makes Jack a dull boy*.《谚》一味工作会变成傻瓜，好好工作好好玩.
2 比赛，胜负，（比赛等的）顺序：——*It's your play*. 轮到你.
3（游戏、比赛等的）方法，方式（manner, style）：——*rought play* 粗鲁的比赛.
4 戏剧，戏曲（drama）：——*go to the play* 去看戏.
5 轻快的动作（brisk, light movement）；（光等的）摇动，闪烁：——*the play of sunlight on leaves* 阳光在树叶上闪烁.
6 活动（activity），操作（operation）；活动自由

(freedom of movement);自由活动的空间,活动范围(scope for activity):—*allow full play to one's curiosity* 任好奇心驰骋/ *Bolts should have half an inch of play*. 门栓必须有半英寸的活动余地.
7 赌博(gaming).
8 罢工,失业.
as good as a play 非常有趣.
at play 在玩,在游戏中.
bring…into play 使活动,利用.
in play 开玩笑地,说着玩地(not seriously);用于比赛中(being used in ordinary course of game).
make play 有效地行动(act effectively).
out of play (比赛中的球)死球.
pláy-àcting (*n.*)(1)表演.(2)演戏.
pláy-àctor (*n.*)《通常轻蔑语》演员,伶人(actor).
pláy-àgent (*n.*)与戏院经理、制作人等进行交涉的剧作家经纪人.
pláy-bàck (*n.*)播放(录音带);录音机的回放装置.
pláy-bìll (*n.*)(1)戏剧的广告单.(2)《美》节目单.
pláybòy (*n.*)花花公子.
pláy-dày (*n.*)(1)学校的放假日(school holiday).(2)(煤矿工人的)休息日.
pláyfèllow (*n.*)(通常是小孩的)玩伴.
play girl 好交际应酬和寻乐的女子.
pláygòer (*n.*)经常出入剧场的人,爱看戏的人.
play group(1)(在大人监督下游玩的)一群幼儿.(2)未经许可的托儿所.
pláyhòuse (*n.*)(1)剧场.(2)儿童游戏室.(3)《美》玩具屋.
pláymàte (*n.*)=playfellow.
pláy-òff (*n.*)(双方分数相同[平局]时,欲分胜负的)延长赛. **play on words** 说俏皮话.
play pen (为防止危险的)婴儿用围栏.
play room 娱乐室,游戏室.
play street 临时禁止车辆出入,使儿童能安全在户外游戏的街道.
pláy thìng (*n.*)(1)玩具(toy).(2)被玩弄的人(person treated as a mere toy).
pláytìme(*n.*)游戏时间.
pláywrìght(*n.*)剧作家(dramatist).
[古英语 *pleg(i)an, plægian*(运动,游戏,演奏)]

·**play·er** [pléiə/-ər] [ˈpleɚ] *n.* **1** 游戏的人,运动者(person engaged in or skilful in a game). **2** 竞赛者,选手;《英》(板球等的)职业选手:—*a baseball player* 棒球选手. **3** 演员,艺人(actor). **4** (乐器的)演奏者. **5** 自动演奏装置.
pláyer-piàno(*n.*):→PIANO².

play·ful [pléifəl] [ˈplefəl] *adj.* **1** 爱游玩的,嬉戏的(frolicsome, sportive). **2** (说话等)幽默的,风趣的,好笑的(humorous, jocular).
pláy·ful·ly *adv.*
pláy·ful·ness *n.*

·**play·ground** [pléigràund] [ˈpleˌgraʊnd] *n.* (学校等的)运动场,游乐场(piece of ground used for play).

play·ing [pléiiŋ] [ˈpleɪŋ] *n.* 游戏;比赛;扮演;演奏;赌博.
pláying-càrd (*n.*):→CARD².
pláying-fìeld (*n.*)竞赛场,运动场.

plea [pliː] [pli] *n.* **1** 恳求,请求(pleading). **2** 辩解,借口(excuse). **3** 〖法律〗(被告的)抗辩(书),答辩(书). **4** 〖史〗诉讼(action at law).
Court of Common Pleas→COMMON.
special plea 〖法律〗特别的答辩[抗辩]:请求废弃原判决而强调主张事实的被告的抗辩.

pleach [pliːtʃ] [plitʃ] *vt.* (为做围墙)使(枝丫)缠绕,编织(entwine, interlace);(用树枝或蔓藤)编筑围墙.

·**plead** [pliːd] [plid] *v.* (-ed,《美·苏格兰·英方言》pled)—*vi.* **1** 辩解,辩护(*for*):—*He will plead for me*. 他会为我辩护. **2** 恳求,祈求(帮助等)(*for*):—*plead for mercy* 祈求宽恕. **3** 〖法律〗(在法庭上为原告、被告)辩护,抗辩.
—*vt.* **1** 〖法律〗陈述(诉讼原因等)(maintain in court);抗辩,辩护,辩论:—*He pleaded my case*. 他为我辩护.
2 主张,表白(理由、陈诉等):—*plead a previous engagement* 以有约在先为借口.
plead guilty 认罪.
plead not guilty 不认罪.
plead with 祈求,恳求.
pléad·ing·ly *adv.*
pléad·er *n.*

plead·ing [plíːdiŋ] [ˈplidɪŋ] *n.* **1** 辩护,辩论;辩解,陈明. **2** [通常 pl.]〖法律〗(1)诉答:在诉讼时当事者双方分别申诉理由和答辩.(2)答辩状.
special pleading→SPECIAL.

pleas·ance [plézəns] [ˈplɛzn̩s] *n.* **1**《古》快乐,高兴(pleasure, enjoyment). **2** (尤指附属于大宅邸的)庭园(pleasure-ground).

:**pleas·ant** [plézənt/-znt] [ˈplɛzn̩t] *adj.* (-er; -est) **1** 愉快的,快乐的,心情好的(agreeable to the mind, feelings, or senses):—*have a pleasant time* 度过愉快的时光. **2** 令人感觉好的,亲切的:—*He is very pleasant*. 他很亲切.
pléas·ant·ly *adv.*
pléas·ant·ness *n.*


pleas·ant·ry [plézəntri] [ˈplɛzn̩trɪ] *n.* 滑稽,诙谐(jocularity);风趣的话(humorous speech, jest).

:**please** [pliːz] [pliz] *v.* (pleased; pleasing)—*vt.* **1** 使满足,使高兴,使欢喜:—*You can't please everybody*. 你无法使每一个人都满足./ *It pleases me to listen to music*. 听音乐是件令我高兴的事.
2 [反身用法]随自己的意…(do as one likes).
—*vi.* **1** 取悦,讨人喜欢(give pleasure):—*They are trying to please*. 他们尽力地讨人喜欢.
2 喜欢,爱好(have the desire),认为适当(think proper):—*Take as many as you please*. 爱拿多少,就拿多少. **3** (亦作 ***if you please***)[表示恭敬地拜托、命令等]请,如果愿意的话(if you like):—*Please ring the bell*. 请按铃./ *Don't forget the key, please*. 请别忘了钥匙.
be please to do (1)乐意去做:—*I'm pleased to help you*. 我很乐意帮你的忙. **2** [敬语]欣然做…:—*His Majesty was pleased to attend the opening ceremony*. 陛下欣然出席了开幕典礼.
be pleased with 对…满足,喜欢…:—*He was pleased with the camera*. 他喜欢那个照相机.
if you please (1)请,如果愿意的话:—*I will take another cup, if you please*. 对不起,再给我一杯. (2)《讽刺》表示吃惊的事,你看多妙(if I may say so and be believed):—*And now, if you please, he expects me to pay for it!* 你看多妙,他还指望我会付钱呢!
please God 如果上帝容许,如果运气好.
pleased, pléas·ing *adj.*
pléas·ing·ly *adv.*

pleas·ur·a·ble [pléʒərəbl] [ˈplɛʒərəbl] *adj.* 愉快的,高兴的,心情好的(affording pleasure).
pléas·ur·a·ble·ness *n.*
pléas·ur·a·bly *adv.*

·**pleas·ure** [pléʒə/-ər] [ˈplɛʒɚ] *n.* **1** 愉快,高兴,快乐,满足(feeling of satisfaction or joy):—*get a lot of pleasure from listening to* 因为听…而得到很大的乐趣. **2** 愉快的事,快乐之事:—*It is a pleasure to talk to him*. 和他谈话是件愉快的事. **3** 肉体的快乐:—*a man of pleasure* 放荡者. **4** 意志,意向,希望(will, desire):—*consult a person's pleasure* 询问(某人)的意向.
for pleasure 为了乐趣.
with pleasure 高兴地,欣然地(certainly).
pléasure-bòat (*n.*)游艇.
pléasure-dòme (*n.*)富丽堂皇的大厦、庄园、旅馆等.
pléasure-gròund (*n.*)游乐场,公园.
pléasure-hòuse(*n.*)娱乐场所.
pleasure trip 漫游,游览.

pleat [pliːt] [plit] *n.* (裙等的)褶,褶状物. ✲
—*vt.* 给…打褶.
accordion pleats 手风琴褶.
box pleat 盒状褶.
inverted pleat 反盒褶.
knife pleats 刀状褶.
[中古英语,PLAIT 的变形]



ple·be·ian [plibíːən] [plɪˈbiən] *n.* **1** (古罗马的)平民(commoner). **2** 老百姓,庶民. —*adj.* **1** (古罗马)平民的. **2** 老百姓的,庶民的(of low birth, of the common people). **3** 粗野的,卑俗的,出身低微的(coarse, base, ignoble).
ple·bé·ian·ness *n.*

pleb·i·scite [plébisit, -sàit] [ˈplɛbɪsət, -ˌsaɪt] *n.* **1** 〖罗马史〗由平民在平民会议中投票制定的法律. **2** 公民投票:关于重要的公众问题由有选举权者直接投票决定. **3** 公众舆论(public expression of a community's opinion).

plec·trum [pléktrəm] [ˈplɛktrəm] *n.* (pl. -tra, -trums) **1** 义甲:一种用象牙或金属管制成的尖顶指套,戴在手指上,可用来拨动吉他等的琴弦. **2** (具有拨动琴弦功能的)琴拨(→图 HARPSICHORD).

pled [pled] [plɛd] *v.* plead 的过去时、过去分词.

·**pledge** [pledʒ] [plɛdʒ] *n.*, *v.* (pledged; pledging)
—*n.* **1** 誓约,约定(vow, promise):—*be under pledge of secrecy* 在保密的誓约下.
2 抵押,担保,担保品:—*put [lay] a watch in pledge* 抵押一支手表/ *keep his camera as a pledge* 以他的照相机为担保.
3 证物,保证:—*as a pledge of devotion* 作为献身的证物.
4 干杯(drinking of a health, toast).
5 [加冠词 the]禁酒之誓:—*take [sign, keep] the pledge* 立誓戒酒.
6 (俱乐部的)入会宣誓者.
—*vt.* **1** 抵押,担保(deposit as security). **2** 保证,约定:—*pledge one's support* 保证支持. **3** 使(某人)立誓;[反身用法]发誓. **4** 为…健康干杯(drink to the health of).

pledg·er [plédʒə] [ˈplɛdʒɚ] *n.* **1** 〖法律〗设定质权人. **2** 举杯祝酒的人. **3** (戒酒等的)发誓人.

pledg·et [plédʒit] [ˈplɛdʒɪt] *n.* 〖医〗由织品或棉花制成的小拭子.

Plei·ad [pláiəd] [ˈplaɪəd] (pl. -ades, -ads) **1** 〖希腊神话〗普勒阿得斯(PLEIADES)中的一个. **2** 亚历山大(Alexandria)的批评家们给予托勒密二世(Ptolemy Ⅱ)时代七位最杰出希腊悲剧诗人的名称. **3** [加冠词 the]昴宿星派:16世纪后半叶在法国诗坛发起的诗坛改革运动,包括龙萨(Ronsard)、杜贝雷(du Bellay)在内的七星诗社.



Pleiades / 昂星团
或称七姊妹星.代表性的散开星团,星团中肉眼可见的星有7颗左右,此星团的星在希腊神话中称为普勒阿得斯(Pleiades),实际上为一团.图下两颗星是普勒奥尼(Pleione,左)和阿特拉斯(Atlas,右),其上明亮的星是他们的女儿.

Plei·a·des [pláiədi:z] [ˋplaɪə,diz] [加冠词 the] 1 〖希腊神话〗普勒阿得斯:阿特拉斯(Atlas)与仙女所生的七个女儿,其中一位因爱上凡人而自杀,宙斯(Zeus)同情她的死而将七姊妹变成七颗星. 2 〖天文〗昴星团,昴宿七星. ✽

plein-air [plenέə/έər] [plɛnˋɛr] 户外主义的:指自印象派以后盛行的绘画方法而言.主张在户外写生,以表现大自然的光线和明亮气氛.
plein-áir-ism(e), **plein-áir-ist(e)** *n.*
[法语,"露天"之意]

Pleis·to·cene [pláistəsi:n] [ˋplaɪstə,sin] *adj.* 〖地质〗更新世的. ——*n.* 更新世:新生代第四纪的时代,以出现冰河时期和人类为特征(→图 GEOLOGY).
[希腊语 *pleistos*(最) + *kainos*(新)]

ple·na·ry [plí:nəri] [ˋplinərɪ] *adj.* 1 完全的(entire),绝对的(absolute),无条件的(unqualified). 2 (会议、集会等)全部出席的(attended by all the members). **plé·na·ri·ly** *adv.*
plenary inspiration→INSPIRATION.

plen·i·po·ten·tia·ry [plènipəténʃəri/-ʃièəri] [,plɛnəpəˋtɛnʃɪ,ɛrɪ] *adj.* 1 (尤指外交使节)被委任为全权大使的,授以全权的(invested with full power). 2 绝对的(权力)(absolute). ——*n.* 全权大使[委员].

plen·i·tude [plénitjù:d/-tjù:d] [ˋplɛnə,tud] *n.* 1 十分,完全(fullness, completeness). 2 丰富(abundance).

plen·te·ous [pléntiəs] [ˋplɛntɪəs] *adj.* 《修辞》丰富的(plentiful).
plén·te·ous·ly *adv.*
plén·te·ous·ness *n.*

***plen·ti·ful** [pléntifəl] [ˋplɛntɪfəl] *adj.* 丰富的,很多的(abundant):——*a plentiful harvest* 丰收.
plén·ti·ful·ly *adv.*
plén·ti·ful·ness *n.*

:**plen·ty** [plénti] [ˋplɛntɪ] *n.* 1 丰富:——*a year of plenty* 丰年. 2 大量,许多,充分(quite enough) 〈*of*〉:——*plenty of apples* 很多苹果/ *We are in plenty of time.* 我们有充裕的时间. ——*adv.* 《口语》充分地,十分地(fully):——*It was plenty cold there.* 那里非常冷. / *It is plenty large enough.* 它足够大了.
[拉丁语 *plenitas*(←*plenus*=full)]

ple·num [plí:nəm] [ˋplinəm] *n.* 1 〖哲学〗(在斯多葛哲学中)充满物质的空间(space filled with matter). 2 全体出席的会议,全会(full assembly).

ple·o·nasm [plí:ənæ̀zəm] [ˋpliə,næzm̩] *n.* 〖语法〗冗言法:使用多余的词句来进行修辞的一种方法. 例 hear with one's ears.
plè·o·nás·tic [-næstik] [-ˋnæstɪk] *adj.*
plè·o·nás·ti·cal·ly *adv.*

ple·si·o·sau·rus [pli:siəsɔ́:rəs] [,plisɪəˋsɔrəs] *n.* (pl. **-ri** [-rai] [-raɪ], **-ruses**) 蛇颈龙:中生代(*Plesiosaurus*)属海生恐龙的通称,其特征是长颈、小头、短尾,有四个大鳍.
[希腊语 *plesios*(近的) + *sauros*(蜥蜴)]

pleth·o·ra [pléθərə] [ˋplɛθərə] *n.* 1 〖医〗多血症:体内血液增加的病. 2 过剩,过多(oversupply, glut). **ple·thor·ic** [pliθɔ́rik/-θɔ́:r, -θár-] [plɪˋθɔrɪk, -ˋθar-] *adj.* **ple·thór·i·cal·ly** *adv.*

pleu·ra [plúərə] [ˋplurə] *n.* (pl. **-rae**) 〖解·动〗胸膜,肋膜:覆盖在肺表面及胸腔内的结缔组织膜(→图 LUNG).

pleu·ral [plúərəl] [ˋplurəl] *adj.* 1 〖解〗胸膜的,肋膜的(of the pleura). 2 (节肢动物的)侧板的(of a pleuron).

pleu·ri·sy [plúərisi] [ˋplurəsɪ] *n.* 〖医〗胸膜炎,肋膜炎:因胸腔内脏的炎症或外伤引起的发炎症状,有发烧、侧胸疼痛等现象.
pleu·rít·ic [-rítik] [-ˋrɪtɪk] *adj.*

pleu·ro·dyn·i·a [plùərədíniə] [,plurəˋdɪnɪə] *n.* 〖医〗肋肌痛:肋间筋发炎而引起的胸痛.

pleu·ron [plúərən] [ˋplurən] *n.* (pl. **-ra**) 侧板:节肢动物的体侧外皮硬化了的部分.

pleu·ro-pneu·mo·ni·a [plùərənjumóuniə/-nju-] [,plurənjəˋmonɪə] *n.* 〖医〗(胸膜炎并发)胸膜肺炎,尤指水牛的传染性胸膜肺炎.

plex·im·e·ter [pleksímitə/-tər] [plɛkˋsɪmɪtɚ] *n.* 〖医〗叩诊板:象牙等制成的薄板,放在须叩诊的部位以叩诊锤敲叩诊板进行诊断.

plex·or [pléksə/-ər] [ˋplɛksɚ] *n.* 〖医〗叩诊锤:叩诊用的小锤.


plex·us [pléksəs] [ˋplɛksəs] *n.* 1 〖解〗丛,网集:动物体内的神经纤维和微血管等的网状构造部分. 2 网,网状构造,网状组织(network). 3 错综复杂,错杂(complication).

pli·a·ble [pláiəbl] [ˋplaɪəbl̩], **pli·ant** [pláiənt] [ˋplaɪənt] *adj.* 1 易弯曲的,柔软的(flexible, supple). 2 柔顺的,顺从的(yielding, compliant).
plì·a·bíl·i·ty, **plí·an·cy** *n.*
plí·a·bly, **plí·ant·ly** *adv.*

pli·ca [pláikə] [ˋplaɪkə] *n.* (pl. **-cae**) 1 〖动·解〗(皮肤、膜等的褶)皱襞. 2 (亦作 ***plica polonica***)〖医〗纠发症:因害虫等而使毛发不洁成纠缠状. [拉丁语]

pli·cate [pláikit] [ˋplaɪket] *adj.* 1 〖植·动〗有

pliers / 钳子



褶的，有皱襞的(folded). 2 〖地质〗折叠的.

plí·cat·ed [-keitid] [-ketɪd] *adj.*

pli·cá·tion *n.* 折叠(folding)；褶(fold)；褶状(folded condition).

pli·ers [pláiəz/-ərz] [\`plaɪɚz] *n.*（亦作 ***a pair of pliers***）钳子. ✲

plight[1] [plait] [plaɪt] *vt.*《古》1 [尤指用于过去分词]发誓，保证(pledge)：——*plight one's troth* 订婚约. 2 [反身用法]（和…）订婚(engage oneself)〈*to*〉.

plight[2] [plait] [plaɪt] *n.* 情况，状态(condition, state)；（尤指）苦境，困境.

plim·soll [plímsəl] [\`plɪmsl̩] *n.*《英》（运动用的）橡皮底帆布鞋(rubber-soled canvas shoe).

Plim·soll mark[line] [plímsəl] [\`plɪmsl̩] 〖海〗普利姆索尔[干舷]标志：即船的吃水线标志，位于舰船的船侧，表示额定载重极限的标记. ✲ [源于1876年大力促使英国船舶法通过的英国激进派下院议员普利姆索尔(Samuel *Plimsoll*, 1824～1898)之名]

plinth [plinθ] [plɪnθ] *n.* 〖建〗1 柱基：圆柱底部的基座(→图 ORDER). 2 家具底部的台木.

plin·thite [plínθait] [\`plɪnθaɪt] *n.* 〖矿〗（北爱尔兰安特里姆(Antrim)郡及赫布里底群岛(Hebrides)的暗色岩的）红砖色黏土.

Plin·y [plíni] [\`plɪnɪ] 普林尼. 1 ～**the Elder**（老）普林尼(23? ～79)：本名 Gaius Plinius Secundus. 罗马政治家、博物学家.《博物学》(*Natural History*)的作者. 死于意大利维苏威火山爆发. 2 ～**the Younger**（小）普林尼(61? ～112?)：本名 Gaius Plinius Caecilius Secundus. 罗马政治家，老普林尼之甥. 以《书简集》(*Letters*)一书而出名.


Pli·o·cene [pláiəsi:n] [\`plaɪə,sin] *n.* 〖地质〗上新世：新生代第三纪的时代(→图 GEOLOGY).
——*adj.* 上新世的.
[希腊语 *pleion*(更加) + *kainos*(新的)]

plod [plɔd/plɑd] [plɑd] *v.* (**-dd-**), *n.* ——*vi.* 1 步伐沉重地走，蹒跚地走(walk laboriously, trudge)〈*on, along*〉. 2（读书、工作等）辛勤地从事(drudge, slave)〈*at*〉.
——*vt.* 蹒跚地走（路等）(tread laboriously).
——*n.* 1 蹒跚[沉重]的脚步，辛苦的工作(laborious walk or work). 2 沉重的脚步声.

plód·der *n.*


plód·ding *adj.* 步履蹒跚的；辛勤从事的.

plód·ding·ly *adv.*



Plimsoll mark / 普利姆索尔(干舷)标志
路易斯船级协会给满载船只所定的吃水线标，用吃水线表示不同比重的水域中被容许的各种装载限度. 因普利姆索尔(Samuel Plimsoll)为预防船超载发生危险，而在船侧作上记号，因此以其名命名.

plot / 标绘
英国空军防空司令部将来自各地的情报标绘在巨幅作战图上，负责的司令官则根据此图而做出战术判断.



plonk [plɔŋk/plɑŋk] [plɑnk] *n.* 《俗》便宜或劣质的葡萄酒(cheap or inferior wine).

plo·sive [plóusiv, -ziv] [ˋplosɪv, -zɪv] *adj.* 〖语音〗破裂音的. ——*n.* 破裂音.


·**plot** [plɔt/plɑt] [plat] *n.*, *v.* (-tt-) ——*n.* **1** 阴谋;诡计(sly plan):—— *There's a plot to murder the king.* 有个杀害国王的阴谋. **2** (诗、戏剧、小说等的)情节,故事(plan, story):—— *The novel has a complicated plot.* 那小说情节复杂. **3** 小块地(piece of ground):—— *a housing plot* 住宅用地. **4** 《美》(土地、建筑物等的)图表.


——*vt.* **1** 计划(坏事),图谋(plan, contrive):—— *plot to work mischief* 计划要恶作剧.
2 做…的图表[地图](make a plan or map of).
3 在图表上标出(位置等).
4 标绘:记入(地图、海图等). ✲
5 划分(土地).


plót·ter *n.*

plough / 犁

图为使用动力犁的情景和犁的构造. 由于蒸汽机的发明,促进了农业机械化,取代了牛马的耕作.







Plo·ti·nus [plɔtáinəs] [ploˋtaɪnəs] 柏罗丁(205?~269):出生于埃及的罗马哲学家. 为新柏拉图学派(NEOPLATONISM)的创始者.

·**plough**, **plow** [plau] [plaʊ] (▶ plow 是《古·美》)*n.* **1** (农耕用的)犁. ✲**2** 犁状器具,扫雪机. **3** 耕地. **4** [the P-]〖天文〗大熊座(Ursa Major);北斗七星.

put one's hand to the plough 着手工作.

——*vt.* **1** 耕,用犁掘起:—— *plough a field* 耕田. **2** (用犁状的东西)成畦;做犁沟. **3** 挤开,推开. **4** (船)破浪前进:—— *The ship ploughed the waves.* 船破浪而去. **5** 使(脸)起皱纹:—— *a face ploughed with wrinkles.* 布满皱纹的脸. **6** 《英俗》使(参加考试者)不及格(reject). ——*vi.* **1** 耕,犁. **2** 费力地前进[读书](*through*):—— *plough through the snow* 在风雪中费力前进. **3** 《英俗》(考试)不及格(fail).

plough a lonely furrow 独立工作(carry on without help).
plough back (1)将(草等)犁入土中. (2)将(利益)投资到原来的事业,再投资.
plough down 犁倒(thrust down).
plough out 犁出,掘起.
plough the sand 徒劳无功.
plough up 掘起[出](cast up).

plóugh·a·ble, **plow-** *adj.*
plóugh-bèam (*n.*)犁辕.
plóugh-bòy (*n.*)(1)牵耕畜拖犁的年轻人. (2)农村青年.
plóugh-lànd (*n.*)(1)〖史〗诺曼人征服英国之后的英格兰北部、东部各郡的土地面积单位(通常为120英亩). (2)耕地.
plóughman (*n.*)以犁耕种的人,农夫;乡下人.
Plough Monday 显现节(Epiphany)之后的第一个星期一. 庆祝耕种季节的开始.
plóughshàre (*n.*)犁铧.
plóugh-tàil (*n.*)(犁)把.

plov·er [plʌ́və/-ər] [ˋplʌvɚ] *n.* 鸻;鸻科鸟的通称,分布在日本的干潟、川原等处,群居,在地面筑巢. ✲

green plover 田凫.

plover / 鸻

鸻科黑襟鸻,在北半球高纬度地带繁殖,夏末秋初即飞往低纬度地区,在印度、印尼诸岛或南半球过冬.



plum/李树
原产于欧洲、亚洲西部，经过长期的栽培和淘汰，产生了许多品种.



ploy [plɔi] [plɔɪ] *n.*《口语》1 远征(expedition)；职业，工作(occupation, job). 2 嗜好(hobby)，娱乐(amusement). 3 (节庆的)欢闹(frolic). 4 策略，计谋(stratagem, manoeuvre).

pluck [plʌk] [plʌk] *n.* 1 摘，拔，拉：—*give a pluck at a person's sleeve* 拉某人的袖子. 2 (食用动物心脏、肝脏、肺脏等的)内脏. 3 勇气(courage)，精神(spirit)：—*have a lot of pluck* 勇气十足. 4《英古》考试不及格(failure in an examination).
—*vt.* 1 摘(花等)，猛拉(羽毛、头发等)，拔(pull off, pick). 2 拔(鸟的)羽毛：—*pluck a goose* 拔鹅毛. 3 拉，拖(pull). 4 拨响(乐器的弦)(sound). 5 掠夺，诈取. 6《古》拉，拖，抓(pull, drag, snatch)〈*away, off*〉. 7《古》使(参加考试者)不及格(reject).
—*vi.* 将…抓住，捉(snatch)〈*at*〉.
pluck up heart [***spirits, courage***] 鼓起勇气.
plúck·y *adj.* 勇敢的(brave)；有精神的(spirited).
plúck·i·ly *adv.*
plúck·i·ness *n.*

plug [plʌg] [plʌg] *n.*, *v.* (-gg-) —*n.* 1 栓，塞子. 2〖电气〗《口语》火花塞，插头. 3 点火用的火花塞(→SPARK). 4〖医〗栓. 5 (容器、管等的)栓(kind of stopper). 6 消防栓(fire plug). 7 板烟(tobacco pressed into a cake or stick). 8《口语》(收音机、电视中的)广告；宣传.
—*vt.* 1 栓塞，封住(stop)〈*up*〉. 2《俗》射击(shoot)；用拳头殴击(strike with the fist). 3《口语》作广告[宣传]，反复宣传而使(歌曲等)流行(popularize by frequent repetition).
—*vi.*《口语》(工作等)辛勤从事(plod)〈*away at*〉.
plug in 将(电器等)插上插头.

·**plum** [plʌm] [plʌm] *n.* 1 李树，李子：蔷薇科樱属(*Prunus*)落叶小乔木，尤指欧洲李(*P. domestica*)圆形多肉的果实. 2 李树. ✽3 (制布丁、蛋糕等所添加的)葡萄干(dried grape). 4 甜果(sugarplum). 5 上品(good thing)，最佳部分，超群的(best of a collection)，收入高的工作[地位].
French plum 品种极佳的李子.
plum cake 葡萄干蛋糕.
plum duff 葡萄干布丁.
plum pudding 圣诞布丁，用面粉加上葡萄干、鸡蛋、奶油、香料等制成.

plum·age [plúːmidʒ] [ˈplumɪdʒ] *n.* (鸟的)羽毛(bird's feathers).

plumb [plʌm] [plʌm] *n.* (在线的一端系有铅的)铅锤，(测水深度的)测深锤(sounding-lead).
out of plumb 不垂直的(not vertical). —*adj.* 1 笔直的，垂直的(vertical). 2 完全的，全然的(downright, sheer). 3〖板球〗(三柱门)水平的(level)，正确的位置(true).
—*adv.* 1 笔直地，垂直地(vertically). 2 正确地(exactly). 3《美俗》完全，全然(quite, utterly).
—*vt.* 1 用铅锤测量(sound)，测(水深)(measure). 2 探…的深处. 3 使垂直(make vertical).
—*vi.* 1 当管工(work as a plumber).
plúmb-lìne(*n.*)铅锤线：系有金属锤的线，可测定墙面的垂直度.
plúmb-rùle (*n.*)垂规：板的一端附有铅锤线，用以测量垂直度.
[拉丁语 *plumbum*(铅)]

plum·ba·go [plʌmbéigou] [plʌmˈbego] *n.* (*pl.* -gos) 1 石墨(graphite). 2 蓝茉莉属(*Plumbago*)多年生草本植物的通称. 有白、蓝、紫色的穗状、头状花序的花.

plum·be·ous [plʌ́mbiəs] [ˈplʌmbɪəs] *adj.* 铅的，似铅的(of or like lead)；铅色的(lead-glazed).


plumb·er [plʌ́mə/-ər] [ˈplʌmɚ] *n.* (铺设或修理煤气、自来水管等的)管道工.

plumb·ing [plʌ́miŋ] [ˈplʌmɪŋ] *n.* 1 管道工行业. 2 (建筑物等的)管道设备，水管工程(system of water and drainage pipes).

plum·bism [plʌ́mbizəm] [ˈplʌmbɪzm̩] *n.*〖医〗铅中毒.

·**plume** [pluːm] [plum] *n.* 1 (尤指大而显眼的)羽毛(feather). 2 (帽子、头发等的)羽毛饰. 3〖动〗羽毛状的部分[形成物]. —*vt.* 1 用羽毛装饰，附以羽毛. 2〖反身用法〗(对微不足道或自己没有资格的事物)自夸，自负〈*on*〉：—*plume oneself on one's dress* 自负于自己的穿着. 3 (鸟)整理(羽毛)(trim, dress).
borrowed plumes 借他人来充门面.

plum·met [plʌ́mit] [ˈplʌmɪt] *n.* 1 铅垂线(plumbline). ✽2 (探测水深的)测深锤(sounding-lead). 3 (钓丝的)坠子.
—*vi.* 钻进(plunge).




plummet/铅垂线

plum·my [plʌ́mi] [ˈplʌmɪ] *adj.* 1 (多)李子的，李子似的(of, abounding in or like plums). 2《口语》(声音)圆润的，朗朗的(rich in tone). 3《口语》上等的，向往的(good, desirable).

plu·mose [plúːmous] [ˈplumos] *adj.* 1 有羽毛的(feathered). 2 羽毛状的(feather-like).

·**plump**¹ [plʌmp] [plʌmp] *adj.* 肥胖的，丰满的(full, rounded, filled out).
—*vt.* 使丰满的，使肥胖〈*up, out*〉.
—*vi.* 变胖，鼓起(swell)〈*up, out*〉.
plúmp·ly *adv.*
plúmp·ness *n.*

plump² [plʌmp] [plʌmp] *vt.* 使(沉重地)落下，猛冲，突然地投入(drop, let fall, throw down, plunge abruptly). —*vi.* 1 突然地坠落，(突然地)跳进(drop or plunge with an abrupt descent). 2《英》(在诸候选人中只投给一人的)票(vote)〈*for*〉；热烈地支持(go whole-heartedly)〈*for*〉.
—*n.* 沉重的坠落(abrupt plunge, heavy fall)，突然的投入，沉重坠落的声音.
—*adv.* 1《口语》突然或沉重落下地(with a sudden or heavy fall). 2 率直地，断然地，坦白地(flatly, bluntly).
—*adj.*《口语》率直的，直接的(direct)，完全的(unqualified).



plump·er [plʌ́mpə/-ər] [ˋplʌmpɚ] *n.* (使两腮鼓起的)口含物.

plu·mule [plú:mju:l] [ˋplumjul] *n.* 1〖植〗胚芽:植物种子萌发时,胚轴上端发生的小芽,即胚的顶端部分及其将产生新叶的原基(rudimentary stem of an embryo plant)(→图 SEED). 2〖鸟〗绒羽(little feather of down).

plú·mu·lar [-lə/-lər] [-lɚ], **plu·mu·la·ceous** [plù:mjuléiʃəs] [ˌplumjʊˋleʃəs] *adj.*

plum·y [plú:mi] [ˋplumɪ] *adj.* 1 羽毛状的(plume-like). 2 有羽毛的(feathery). 3 饰有羽毛的(adorned with plumes).

plun·der [plʌ́ndə/-dər] [ˋplʌndɚ] *vt.* 1(战争中)掠夺,抢劫(某人、地方等)(rob forcibly of goods);有计划地抢夺(rob systematically). 2 盗取,侵占(steal, embezzle).
——*n.* 1(财产的)掠夺,抢劫,侵占(violent or dishonest acquisition). 2 掠夺品,侵占物. 3《俗》利益,利润(profit, gain).

plún·der·er *n.*
[低地德语 *plündern*(←中古高地德语 *plunder* 寝具、衣服等家用品),依文字的解释是"偷取家用品"之意]

plun·der·age [plʌ́ndəridʒ] [ˋplʌndərɪdʒ] *n.* 掠夺(plundering);〖法律〗船货盗领(embezzling of goods on ship board);盗领的船货.

·**plunge** [plʌndʒ] [plʌndʒ] *v.* (**plunged; plung·ing**), *n.* ——*vt.* 1 投入(水中、洞中等),插进(thrust violently)〈*into*〉:——*plunge one's hand into cold water* 把手放进冷水里. 2 使陷入(某状态):——*be plunged in gloom* 陷入忧郁中. ——*vi.* 1 投进…,跳进(throw oneself, dive)〈*into*〉;突进:——*plunge into a pool* 跳进水池. 2 突入(某状况),突然开始:——*plunge into grief* 陷入悲叹中/ *plunge into an argument* 突然开始议论. 3(路等)急下坡(descend violently and suddenly). 4(马)扬起后蹄奔腾;(船)上下颠簸(pitch). 5《俗》豪赌,负债(run into debt).
——*n.* 1 飞入,投入(dive):——*take a plunge into the water* 跳进水里. 2(游泳池等的)跳台. 3 重要的步骤(critical step):——*take the plunge* 采取重要步骤.

plúnge-bàth (*n.*)(可浸泡的)大浴缸.

plung·er [plʌ́ndʒə/-ər] [ˋplʌndʒɚ] *n.* 1 跳水者,潜水者(diver). 2〖机〗栓塞;柱状活塞,液压高时适用,用于唧筒、液压机、压缩机等. 3《俗》滥赌的人,投机者(reckless gambler, speculator).

plu·per·fect [plù:pə́:fikt/-pə̀:r-] [ˌpluˋpɝfɪkt] *adj.*〖语法〗过去完成的.
——*n.* 过去完成时:以过去的一点为基准,表示在该点之前的时态. 例 I had seen.
[拉丁语 *plus quam perfectum*(*plus* more, *quam* than, *perfectum* 完成),希腊语 *hupersuntelikos* 的译语]

Plymouth[1] / 普利茅斯
英国得文郡的港湾城市. 1588 年,德雷克(Sir Francis Drake)率领英国海军舰队于此地击败西班牙的无敌舰队. 现有海军造船厂,为工业中心,亦以观光地而出名.

plu·ral [plúərəl] [ˋplʊrəl] *adj.* 1〖语法〗复数的(denoting more than one). 2 两个以上的(more than one in number). ——*n.*〖语法〗复数,复数形式(plural form).

plú·ral·ly *adv.*

plural vote(可在两个以上选区投票的)复投票(选举).

plu·ral·ism [plúərəlizəm] [ˋplʊrəˌlɪzṃ] *n.* 1 复数(性). 2〖教会〗(在数个教堂的)兼职. ▶(尤指)圣职. 3〖哲〗多元论:承认两个以上根本原理的学说(cf. *dualism, monism*),此学说创始于希腊德谟克利特(Democritus)学派的原子论,与一元论相对.

plú·ral·ist *n.*

plù·ral·ís·tic *adj.*

plu·ral·i·ty [pluərǽliti] [plʊˋrælətɪ] *n.* 1 复数的(state of being plural). 2 多数(large number, multitude). 3 兼有圣职,兼有数职(holding of two or more benefices or offices);兼职的圣俸[圣务](benefice or office held with another). 4(投票等的)过半数(majority)〈*of*〉;《美》最多得票数. 5《美》(最高得票者和次高得票者间的)得票差额.

plu·ral·ize, -ise [plúərəlàiz] [ˋplʊrəˌlaɪz] *vt.* 使成复数(make plural),以复数形式表示(express in the plural). ——*vi.* 兼任有俸圣职(hold more than one benefice).

plu·ri·pres·ence [plùəriprézəns] [ˌplʊrɪˋprɛzṇs] *n.* 同时出现在多个地方(presence in more than one place at the same time).

·**plus** [plʌs] [plʌs] *prep.* 1 加上…(with the addition of):——*3 plus 4 equals 7.* 3+4=7. 2《口语》加上…,和…(with, and also):——*She was plus a coat.* 她穿上大衣.
——*adj.* 1 加的,正的(positive):——*a plus quantity* 正数. 2 多余的(extra). 3(加在数字后)…以上的(more than),(某范围)之上的:——*thirty plus* 30 以上,至少 30/ *a grade of B plus* B^+ 的分数成绩. ——*n.* 1 加号,加的符号(+). 2 正数,正量(positive quantity). 3 添加物,剩余,额外量(additional quantity),利益(advantage).

plús-fóurs (*n.*) 长灯笼裤:灯笼裤(knickerbockers)的一种,裤长是灯笼裤膝下延长约 4 英寸. 为高尔夫球者所爱用(→图 COAT).
[拉丁语=more]

plush [plʌʃ] [plʌʃ] *n.* 1 长毛绒:长且柔软的棉、绢、毛等的织物. 2 [pl.](马夫所穿的)毛绒裤.

plúsh·y *adj.*

Plu·tarch [plú:tɑ:k/-tɑrk] [ˋplutɑrk] 普鲁塔克(46? ~120?):希腊传记作家、伦理学家. 著有描述希腊、罗马英雄的《比较列传》(*Parallel Lives*).

plu·tar·chy [plú:tɑ:ki/-tɑr-] [ˋplutɑrkɪ] *n.* 富豪[财阀]统治(plutocracy).

Plu·to[1] [plú:tou] [ˋpluto] *n.* 1〖希腊・罗马神话〗普路托:即冥王(Hades),为宙斯(ZEUS)和波塞冬(Poseidon)的弟弟. 2〖天文〗冥王星:太阳系第九颗行星,位于海王星外侧,距太阳最远,由冻结的气体组成,拥有一个卫星. 于 1930 年发现(→图 PLANET).

Plu·to[2] [plú:tou] [ˋpluto](第二次世界大战时铺设在英吉利海峡的)海底输油管.
[*Pipe-line* under *the o*cean(海底管道)的首字母缩合]

plu·toc·ra·cy [plu:tɔ́krəsi/-tɑ́k-] [pluˋtɑkrəsɪ] *n.* 1 财阀统治,富豪统治(rule of the wealthy);财阀统治国家(state ruled by the wealthy). 2(支配政治的)富豪,财阀(ruling class of wealthy persons).

plu·to·crat [plú:təkræ̀t] [ˋplutəˌkræt] *n.* 富豪[财阀]统治阶级成员.

plù·to·crát·ic *adj.*

plu·ton [plú:tən] [ˋplutṇ] *n.*〖地质〗侵入体,深成岩体:在地下形成的岩体.

plu·ton·ic [-tɔ́nik/-tɑ́n-] [-ˋtɑnɪk] *adj.*
[从 PLUTO[1] 来]

plutonic rocks 深成岩:岩浆在地下深处凝结成的火山岩,又称侵入岩、深造岩.

Plu·to·ni·an [plu:tóuniən] [pluˋtonɪən] *adj.* 阴间的(of Pluto);冥界的(infernal).

Plu·to·nist [plú:tənist] [ˋplutənɪst] *n.* 地壳火成论者:尤指 18 世纪相信许多地质的现象是由地球内部的热所产生的学者(cf. *Neptunist*).

Plú·to·nism *n.*

plu·to·ni·um [plu:tóuniəm] [pluˋtonɪəm] *n.*〖化〗钚:不存在于自然界的人造放射性重元素. 爆炸时能产生原子能. 元素符号 Pu,原子序数 94,主要同位素的质量数 244.
[近代拉丁语从 PLUTO[1](冥王星)而来]

plu·vi·al [plú:viəl] [ˋpluvɪəl] *adj.* 1 雨的(of rain),多雨的(rainy). 2〖地质〗由于雨水作用的(caused by rain). ——*n.*〖教会史〗大外衣:仪式时圣职者所穿的外衣.

plu·vi·om·e·ter [plù:viɔ́mitə/-ɑ́mitər] [ˌpluvɪˋɑmətɚ] *n.* 雨量计(rain-gauge).

plù·vi·o·mét·ri·cal [-əmétrikəl] [-əˋmɛtrɪkḷ] *adj.*

ply[1] [plai] [plaɪ] *n.*(布等的)褶(fold),厚度(thickness),层(layer);(绳子的)股;束(strand).

plýwòod (*n.*) 胶合板,木夹板:将木板的纹理交叉黏合而成的坚固板材.

thrée-plỳ (*n.*) 三层. **twó-plỳ** (*n.*) 两层.

·**ply**[2] [plai] [plaɪ] *v.* (**plies; plied; -ing**) ——*vt.* 1 使用(工具等)(use),劳动:——*ply one's needle* 忙于针线活儿. 2 经营,从事(工作等)(work at):——*ply a trade* 经营买卖. 3 不断地强迫…吃(食物等)〈*with*〉;再三提出质问〈*with*〉:——*ply a person with drink* 不断地劝人喝酒/ *ply a person with questions* 盘问某人. ——*vi.* 1 辛勤工作(work steadily). 2(船、汽车等在某一时间内)定期往返〈*between*〉:——*the ship plying between Hong Kong and Manila* 船往返于香港、马尼拉之间. 3(脚夫、出租[计程]车司机等)候客(attend regularly for custom)〈*at*〉. 4〖海〗船逆风而行.

Plym·outh[1] [plíməθ] [ˋplɪməθ] 普利茅斯:英国得文郡的海军基地、港湾城市. ✲

Plymouth Brethren [加冠词 the] 普利茅斯兄弟会:没有正式宗教规条和圣职制度的基督教团体,惟以《圣经》为其信仰准则. 1830 年左右创立于普利茅斯.



Plymouth[2] / 普利茅斯
图为位于美国普利茅斯的清教徒前辈(Pilgrim Fathers)纪念碑.此城市是由早期移民在1620年建立的,并以英国的移民港口名来命名市名.

Plym·outh[2] [plíməθ] [ˈplɪməθ] 普利茅斯:马萨诸塞州城市,清教徒前辈们(PILGRIM Fathers)由此登陆美国. ✲

Plymouth Rock (1)普利茅斯岩:普利茅斯的花岗石.(2)普利茅斯鸡:美国产的中型鸡.通常有黑白色的羽毛,黄色的嘴和脚.

:p. m. 《略》1 *post meridiem* 午后(after noon)(←→a. m.).2 *post-mortem* 死后.

P. M. 《略》1 Prime Minister 首相.2 Provost Marshal 宪兵司令.

P. M. G. 《略》Paymaster-General(英国的)财政部主计长.

p. m. h. 《略》production per man-hour 每人每小时产量.

P. M. O. 《略》Principal Medical Officer 主要卫生官员.

P. M. R. A. F. N. S. 《略》Princess Mary's Royal Air Force Nursing Service 英国玛丽公主的皇家空军护士团.

P. N. E. U. 《略》Parents' National Educational Union《英》全国家长教育联盟.

pneu·mat·ic [nju:mǽtik/nju:-] [njuˈmætɪk] *adj.* 1 风的,空气的,以(空气)压缩推动的,由于空气作用的.2〖动〗(鸟骨等)有气腔的(air-cavities).——*n.* =pneumatic tyre. **pneu·mát·i·cal·ly** *adv.*

pneu·mát·ics *n.* [作单数用]气体力学,气学:研究空气等气体机械特性的科学.

pneumatic dispatch 气流输送法:借空气压缩管道输送物件的装置.

pneumatic hammer 气动锤. ✲

pneumatic trough〖化〗集气槽,气槽:放进水或水银,以取气体的水槽.

pneumatic tyre 充气轮胎.


[希腊语 *pneumatikos*(←*pneuma* 风)]

pneu·ma·to·cyst [njù:mətóusist/njù:-][ˌnjuːmətosɪst] *n.* (鸟体内的)气囊(air-sac);(蛞蝓虫类的)气泡体,浮囊.

pneu·mo·coc·cus [njù:məkɔ́kəs/njù:məkɑ́k-] [ˌnjuməˈkɑkəs] *n.* (pl. **-cocci** [-sai] [-saɪ])肺炎双球菌(*Diplococcus pneumoniae*):引起肺炎的传染性病菌.

pneu·mo·con·i·o·sis [njù:məkɔ̀nióusis/njù:məkɑ̀n-] [ˌnjumə,konɪˈosɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-siz])〖医〗肺尘沉着病:吸进研磨尘埃等所引起的慢性肺病的通称.

pneu·mo·gas·tric [njù:məgǽstrik/njù:-] [ˌnjuməˈgæstrɪk] *adj.*〖解〗肺和胃的(of the lungs and stomach).



pneumatic hammer / 气动锤
图为臂式气动锤的构造.

pneumogastric nerve〖解〗迷走神经(vagus nerve).

pneu·mo·nec·to·my [njù:mənéktəmi/njù:-] [ˌnjuməˈnɛktəmɪ] *n.*〖医〗肺切除术(surgical removal of a lung).

pneu·mo·ni·a [nju:móuniə/nju:-] [njuˈmonjə] *n.*〖医〗肺炎.

pneu·mon·ic [nju:mɔ́nik/nju:mɑ́n-] [nuˈmɑnɪk] *adj.*

pneu·mo·tho·rax [njù:məθɔ́:ræks/njù:-] [ˌnjuməˈθɔræks] *n.*〖医〗气胸:因肺的表面破裂和穿孔,使气体漏进胸腔而造成气胸.目前人工气胸已运用于肺结核的治疗.

pnxt 《略》*pinxit*…画,…作.

P. O. 《略》1 Petty Officer 海军下士.2 Pilot Officer《英》空军少尉.3 postal order《英》邮政汇票.4 Post Office 邮局.

po·a [póuə] [ˈpoə] *n.* 莓系:广布在温寒带禾本科莓系(*Poa*)属草的通称.

poach[1] [poutʃ] [potʃ] *vt.* (将蛋打破放进沸水中)水煮蛋;(鱼、蔬菜等)文火慢煮(cook by simmering).



podium / (房间四周沿墙的)墩座

poach[2] [poutʃ] [potʃ] *vt.* 1 践踏,踩成烂泥(*up*).2 偷猎,侵入(私人的狩猎区);《比喻语》侵犯(领域).——*vi.* 1 践踏成烂泥(become sodden).2 (私人狩猎区等)侵入(encroach, trespass)(*on*);偷猎,偷捕(take game or fish illegally).3 (网球等的)抢打.

póach·er *n.*

po·a·ka [pouɑ́:kə] [poˈɑkə] *n.* 白头高跷鸦(*Hiniantopus leucocephalus*):新西兰产粉红色长脚的鸦.头、胸、腹部为白色,背和翼为黑色.

Po·ca·hon·tas [pòukəhɔ́ntəs/-hɑ́n-] [ˌpokəˈhɑntəs] 波卡洪塔斯(1595~1617):美国弗吉尼亚州印第安酋长波瓦坦(Powhattan)的女儿.根据英国殖民者史密斯(John Smith)透露,他曾被波卡洪塔斯的父亲拘禁而被她救出.1612年她被捕为人质,后来和殖民者罗尔夫(John Rolfe)结婚,1616年到英国.

po·chard [póutʃəd, -kəd, -tʃərd, -kərd] [ˈpotʃəd, -kəd] *n.* 潜鸭,红头潜鸭.产于欧洲、亚洲北部、北美,雄的有鲜艳赤褐色的头和颈. ✲

po·chette [pɔʃét/pɑ-] [pɑˈʃɛt] *n.* (女用的)小手提包.

pock [pɔk/pɑk] [pɑk] *n.* (天花等的)发疹,痘痕,小脓疱.

póck-màrked (*adj.*)有痘痕的.

:pock·et [pɔ́kit/pɑ́k-] [ˈpɑkɪt] *n.* 1 口袋:——*a trouser pocket* 裤袋.2 (啤酒花、羊毛等的)一袋.▶啤酒花168磅或羊毛大袋(sack)之半.3 (提袋、皮箱等的)袋状容器.4 资金,财力:——*a deep pocket* 雄厚的资本/ *It is beyond my pocket.* 价钱过高,我买不起.5〖台球〗(台球台的四角及两侧)球袋,落袋(→图 BILLIARDS).6 矿穴:拥有金等矿石的地洞.7〖地质〗混有异质的岩石空洞.8〖空〗空中陷阱(AIR pocket).9〖军〗(被敌军包围的)孤立地区;孤军.

in a person's pocket (1)任人摆布.(2)可任意处置物品.

in pocket 有钱(having money available);做生意赚钱.

out of pocket 没钱;做生意亏本.

put one's hand in one's pocket 出钱(spend or give money).

put one's pride in one's pocket 抑制自尊心,忍气吞声(humble oneself).

——*adj.* 可放进袋子的，小型的：——*a pocket dictionary* 袖珍字典.

——*vt.* **1** 放进口袋，藏在袋里. **2** 关闭起来，包围(confine). **3**（赛马等）挤住对方. **4**（不正当的）据为己有，侵吞：——*pocket public funds* 盗窃公款. **5** 忍受（侮辱等）(submit to)：——*pocket an insult* 忍受侮辱. **6** 隐瞒（感情等）(conceal)，抑制(suppress)：——*pocket one's pride* 抑制自尊. **7**〖台球〗打进球袋.

póck·et·fùl *n.*

póck·et·ed *adj.* 附有袋子的，被放进袋里的.

out-of-pocket expenses 现金支付.

pocket battle ship（尤指德国）袖珍战列舰.

pócket-bòok (*n.*)(1)纸袋，钱包. (2)《美》小型廉价版本. (3)手册(note-book). (4)《美》手提包(handbag).

pocket borough 《英》：→BOROUGH.

pocket handkerchief 手帕.

pócket-knife (*n.*)（可折合的）刀子.

pocket money（尤指小孩的）零用钱.

pocket veto 《美》（未经总统签署的）搁置议案.

［英语 *poket(e)poke*＝POKE[1] 的指小词］

po·co·cu·ran·te ［pòukoukjuərǽnti］［ˌpokoku-ˈræntɪ］ *adj.* 冷淡的，不热心的(indifferent, uncaring). ——*n.* 冷淡的人，不热心的人.

［意大利语 (*poco* little＋ *curante* caring)］

pod[1] ［pɔd, pɑd］［pɑd］ *n.* （曲柄钻孔器的）承受口(socket of brace and bit).


pod[2] ［pɔd, pɑd］［pɑd］ *n.*, *v.* (**-dd-**) ——*n.* **1**（豆科植物的）荚(seed-vessel)（→图 FRUIT）. **2** 蚕的茧(cocoon of a silkworm)；蝗虫的卵囊(case of a locust's eggs). **3**（捕鳗鱼的）网袋(narrow-necked eel-net). **4** 机体或机翼下方的流线型吊舱，宇宙飞船的分离舱. ——*vi.* 成荚，生荚. ——*vt.* 剥掉…的荚，剥壳.

pod[3] ［pɔd/pɑd］［pɑd］ *n.*, *v.* (**-dd-**) ——*n.*（海豹、鲸的）小群(small herd). ——*vt.*（将海豹等）赶在一处.

po·dag·ra ［pədǽgrə, pɔ́dəg-/pədǽg-, pɑ́dəg-］［pɔˈdægrə, ˈpɑdəg-］ *n.*〖医〗痛风(gout)，（尤指）足痛风.

po·dág·ral, po·dág·ric, po·dág·rous *adj.*

po·de·sta ［pòdestá:/pɑ̀-］［ˌpɑdəˈsta］ *n.*〖史〗**1** 巴



Poe / 坡

生于波士顿的美国诗人、小说家. 一生大半都在酒和鸦片的麻醉下度过，过着放荡、堕落的生活. 著有《莱吉亚》(*Ligeia*)、《阿夏家的没落》(*The Fall of the House of Usher*)等恐怖小说，及短篇小说《黑猫》(*The Black Cat*)、《金龟子》(*The Gold Bug*)等. 神秘的气氛，细腻的笔调，形成其作品独特的风格. 坡死后未得到公正的评论，而被认为是离经叛道. 后经波德莱尔(Charles Baudelaire)及法国象征派诗人的支持，其声名才传扬而为人所接受.

尔巴罗萨(Frederick Barbarossa)任命的伦巴第(Lombard)城市的行政长官. **2** 中世纪意大利城市的行政长官.

［意大利语. ←拉丁语 *potestas*(权力)］

podg·y ［pɔ́dʒi/pɑ́dʒi］［ˈpɑdʒɪ］ *adj.* 矮胖的(short, thick, and fat).

po·di·um ［póudiəm］［ˈpodɪəm］ *n.* (pl. **-dia**) **1**〖建〗(1)（列柱的）基座(continuous projecting base or pedestal). (2)（围绕竞技场的）矮隔墙（→图 AMPHITHEATER）. (3)（房间四周沿墙的）墩座(continuous bench round a room). ✽**2**（演奏的）指挥台(conductor's rostrum).

pod·o·phyl·lin ［pɔ̀dəfílin/pɑ̀d-］［ˌpɑdəˈfɪlɪn］ *n.*〖化〗盾叶鬼臼树脂：色黄，味苦，可当泻药.

pod·zol, -sol ［pɔ́dzɔl/pɑ́dzɑl］［ˈpɑdzɑl］ *n.* 灰壤，灰化土：成层土壤的上层被淋溶的各种成分沉淀在下层而形成的土壤，适于耕作.

pód·zol·ize, -sol- *vt.* 使成灰土壤.

——*vi.* 成为灰壤.

pòd·zol·i·zá·tion, -sol- *n.*

Poe ［pou］［po］ **Edgar Allan**～坡(1809～1849)：美国诗人、批评家、短篇小说家. 著有《阿夏家的没落》(*The Fall of the House of Usher*)、《黑猫》(*The Black Cat*)等小说，为科学推理小说的始祖. ✽

·**po·em** ［póuim］［ˈpoɪm］ *n.* **1**（一篇）诗，韵文：——*a lyric* ［*an epic*］ *poem* 抒情［史］诗. **2** 有诗意的文章. **3** 有诗意的事物，富有诗趣的东西.［希腊语 *poēma*＝*poiēma*.(←*poieō* 作)，"作品"之意］

po·e·sy ［póuizi］［ˈpoɪzɪ］ *n.* 《古·诗》**1** 作诗法，诗作(art or composition of poetry). **2**［集合名词］诗歌(poems).

·**po·et** ［póuit］［ˈpoɪt］ *n.*（阴性形式 **-etess**［-itis］［-ətɪs］）**1** 诗人(writer of poems). **2**（想象力、表现力丰富的）诗人般的人.

po·et·as·ter ［pòuitǽstə/-tər］［ˌpoɪtˈæstɚ］ *n.* 打油诗人.

poet laureate：→LAUREATE.

Poets' Corner［加冠词 the］位于威斯敏斯特教堂南侧，为大诗人的坟墓和纪念碑所在地.

po·et·ic ［pouétik］［poˈɛtɪk］ *adj.* **1** 诗人的，诗人特有的(of or proper to poets). **2** 诗的(of poetry). **3** 韵文的(written in verse). **4** 具有诗的特性的，饶富诗趣的(having the good qualities of poetry).

po·ét·i·cal *adj.* 诗人的，诗人般的，诗的，韵文的.

po·ét·i·cal·ly *adv.*

po·ét·ics *n.* **1** 诗学，诗论. **2**［the P-］（亚里士多德所著的）《诗学》.

poetic justice →JUSTICE.

poetic licence→LICENCE.

po·et·i·cize, -cise ［pouétisàiz］［poˈɛtəˌsaɪz］ *vt.* 使诗化，用诗写，赋予诗意.

po·et·ize, -ise ［póuitàiz］［ˈpoɪˌtaɪz］ *vi.* 写诗，作诗(compose poetry).

——*vt.* **1** 诗意地表现(treat poetically). **2** 以诗赞美(celebrate in poetry).

·**po·et·ry** ［póuitri］［ˈpoɪtrɪ］ *n.* **1**（文学的形式之一）诗，诗歌，韵文(poems). **2**［集合名词］（作品的）诗，诗集(art or work of the poet)：——*the poetry of Wordsworth* 华兹华斯诗集. **3** 诗情，诗趣.

prose poetry 散文诗.

po·go stick ［póugou］［ˈpogo］ 弹簧单高跷：附有弹簧的棒状玩具，上有把手，下装一对踏板，可供跳跃玩.

pog·rom ［pɔ́grəm/pɑ́g-］［ˈpɑgrəm］ *n.*（有组织的）屠杀(organized massacre)，（尤指）沙俄 1905～1906 年对犹太人的集体屠杀.［俄语，"破坏"之意］

po·hu·tu·ka·wa ［pòuhu:təká:wə］［ˌpohutəˈkɑwə］ *n.* **1** 新西兰产的常绿树(*Metrosideros excelsa*). 夏天开深红色的花. **2** 圣诞树(Christmas tree).

［毛利语］

poign·ant ［pɔ́injənt］［ˈpɔɪnənt］ *adj.* **1** 辛辣的，刺鼻的(sharp or pungent in taste or smell). **2** 刺伤（感情似）的，痛切的，沉痛的(painfully sharp). **3** 心动的，深刻的，感动的(stimulating to the mind, feelings or passions). **4** 剧烈的(severe).

póign·ant·ly *adv.*

póign·an·cy *n.*

Poin·ca·ré ［pæŋkæréi］［pæŋkæˈre］ **Raymond**～庞加莱(1860～1934)：法国政治家. 第一次世界大战时的总统(1914～1918). 战后，两度担任国务总理，对德国采取强硬政策.

pochard/潜鸭

栖息于大湖或半咸水潟湖的潜鸭，擅长游泳和潜水.



poinsettia / 一品红
常绿灌木,高可达2～5米,小枝粗大,有白色乳汁.苞呈深红色或黄白色,为披针状长椭圆形,常丛生于枝顶.在低温地区则在温室中培育.可置于盆中种植,圣诞节时常用以增添气氛.



poin·set·ti·a [pɔinsétiə] [pɔinˈsɛtɪə] *n.* 一品红(*Euphorbia pulcherrima*):大戟科大戟属的常绿植物,深红色的苞叶包围着淡黄色的小花.原产于墨西哥. ✽
[近代拉丁语.发现者为美国驻墨西哥大使J. R. Poinsett]

:point [pɔint] [pɔɪnt] *n.* **1** 点,小点(dot).
2 句点,终止符(stop);(闪米特语的)变音符:——*a full point* 终止符.
3 〖数学〗小数点:——*four point six* 4.6.
4 细目,项目,细节(single item, detail, particular):——*the fine points of a contract* 契约的细目.
5 [通常加冠词 the]论点,问题点(thing under discussion);要点,核心:——*points to be discussed* 议论要点/ *a point of conscience* 良心问题/ *come to the point* 触及核心.
6 特质,特征,特性(characteristic):——*a good* [*bad*] *point* 长[短]处.
7 [加冠词 the](言语等的)寓意.
8 利益,效果;妙处:——*There is no point in protesting.* 抗议也没用.
9 (比赛等的)得分,点数;〖商〗(指股票等行情单位的)指数;(食品、衣料等的)配给单位[点数]:——*win by five points* 赢5分.
10 〖印刷〗磅:铅字的大小单位,=0.0138英寸(约1英寸的1/72).
11 〖数学〗点:——*a point of intersection* 交点.
12 (特定的)场所,地点(precise place or spot):——*a point of departure* 出发点.
13 〖狩〗正对目标的地点.
14 〖纹〗盾面位置点:在盾形纹章面上的9个点中的一个(→图 HERALDRY).
15 阶段,程度(stage, degree);(温度等的)点,度(degree):——*up to a certain point* 到达某个程度/ *the boiling* [*freezing*] *point* 沸[冰]点.
16 (特定的)时刻(precise moment);…之际(exact moment):——*at this point* 在此时/ *when it comes to the point* 紧要关头之际.
17 〖音乐〗(1)(尤指对位法乐曲的)主要的乐句,主题.(2)《古》旋律片断.
18 (突出的)尖端,尖;(蚀刻用尖笔的)尖端:——*the point of a needle* 针尖.
19 〖电〗接触点,插座.
20 (亦作 **point laee**)手钩花边.
21 突出点(tip);岬. ▶ 尤指用于地名:——*Start Point*(英国英格兰的)斯塔特岬.
22 [pl.](马、犬等的)四肢;(暹逻猫的)耳、足、尾、脸;[通常 pl.]〖芭蕾〗足尖立地(tips of toes);[加冠词 the]〖拳击〗下巴;鹿叉角.
23 [通常 pl.]《英》〖铁路〗道岔(转辙器)(→图 RAIL[1]).
24 双陆棋棋盘上的棋格(→图 BACKGAMMON).
25 〖史〗(系衣服用的附有金属皮包头的)系带(→图 DOUBLET).
26 〖海〗束帆绳(→图 SAILING).
27 〖海〗(等分成32部分的罗盘)方位点(→图 COMPASS);和水平[地平]线方向一致的点.
28 〖板球〗(1)在击球手右侧稍前的防守位置.(2)守场员(→图 CRICKET).
29 (猎犬)指示猎物方向的动作.
at all points 在各方面,完全地(in every part or respect).
at the point of 濒于…之际:——*at the point of death* 濒于死亡.
beside the point 不相干,离题.
carry one's point 达到目的,坚持己见.
give points to (竞赛时)对…让步,胜过…(be superior to).
in point 贴切的:——*a case in point* 范例.
in point of fact 实际上.
make a point 证实某一主张正确(establish proposition).
make a point of (1)认为…是必要的.(2)主张[坚持,强调]….
on the point of doing 正要做….
to the point 切题,得到要领.
win on points 〖拳击〗以得分获胜.
——*vt.* **1** 削尖,削(sharpen):——*point a pencil* 削铅笔. **2** (闪米特语书写时)在…上加变音符;(给诗篇等)断句. **3** (说话、行为)尖锐,尖刻;强调. **4** 指示;使注意…方向〈*to, at*〉:——*point a person to a place* 指示某人到某处/ *point one's attention to* 使注意…. **5** (手指、武器等)指向,瞄准(direct)〈*at*〉:——*point a gun at a bear* 枪口对准熊. **6** 〖狩〗(猎犬停下站着)指示猎物的位置. **7** 〖建〗(用水泥等)勾缝. **8** 把(肥料)插入土中〈*in*〉,翻(土)〈*over*〉.
——*vi.* **1** 指向,指示,显示,(对…)注意(direct attention)〈*to*〉:——*the needle of a compass points to the north* 罗盘针指向北方./ *Everything points to his guilt.* 每一件事都显示他有罪. **2** 瞄准(aim)〈*at*〉. **3** (建筑物等)朝向[面向];倾向(tend)〈*to, towards*〉:——*The hotel pointed towards the bay.* 这家旅馆面对海湾. **4** 〖狩〗(猎犬停下站立)指示猎物的位置.
point out 指出,显示(indicate, show).
póint-dùty (*n.*)《英》(警察的)站岗执行指挥交通等勤务. **póint màn** 《美》出面交涉的代表.
point of honor 有关名誉之事;面子问题.
point of view 观点,意见.
point of war 《古》(表示吹奏信号等的)短乐句.
póint per válue 平价.
póintsman (*n.*)《英》(铁路的)扳道工;(站岗的)交通警察. **point-to-point race** 越过原野等的赛马.



pointer / 向导犬
英格兰向导犬,为著名猎犬.由于感觉敏锐,性耐劳,能指示猎物的所在,并能迅速地寻获猎得之物,所以广被饲养.

point-blank [pòintblǽŋk] [ˌpɔɪntˈblæŋk] *adj.* 1(在射击时)水平射击的,从最近距离的,直射的(at short range). 2 率直的,单刀直入的(direct).
——*adv.* 1 水平射击地,直射地. 2 率直地,单刀直入地(directly).
[可能源于 *point*(点)+*blank*(空白),标靶中央白色的部分]

point d'ap·pui [pwǽŋ dæpwí:] [pwˌæŋ dæpˈwi] (pl. **points d'appui** [pwǽŋ] [ˈpwæŋ])〖军〗基地(point of support),据点(rallying-place).
[法语]

point-de·vice [pòintdiváis] [ˌpɔɪntdɪˈvaɪs] *adj.*《古》完全的,正确的,精密的(perfectly correct, extremely neat or precise). ——*adv.* 完全地,正确地,精密地.
[可能为古法语 *à point devis*(精密地达到核心,正确地触及问题中心)]

point·ed [pòintid] [ˈpɔɪntɪd] *adj.* 1 尖锐的(having or sharpened to a point). 2(话等)锐利的,伤人的,讥刺的(penetrating, cutting). 3 针对特定人[物]的(directed definitely against). 4 被强调的,明显的(emphasized, evident). 5(闪米特语书写体)加符号于元音上的.
póint·ed·ly *adv.*
póint·ed·ness *n.*

point·er [pòintə/-ər] [ˈpɔɪntɚ] *n.* 1 指示的人[物]. 2(钟、表的)指针(index hand). 3(用来指黑板、地图等上的文字的)棒,教鞭(rod). 4 向导犬:猎犬的一种,嗅觉敏锐,利于寻出猎物的所在,而一找到猎物,便鼻口朝向猎物且举起一足指示. ✲ 5 [the Pointers]〖天文〗指极星:大熊星座(the Great Bear)中的两颗星,此二星连线延长指向北极,故名指极星(the pole-star). 6《口语》指示,提示,暗示(hint).

poin·til·lé [pæ̀ŋtilèi] [ˈpæŋtɪˌle] *adj.* 1(装订)烫金. 2(绘画)点彩画法:用两种以上的纯色画成无数的点,若从稍远处来看即会产生混色效果的一种画法.
póin·til·lism *n.*
poin·til·list *n.* 点彩派画家. ✲

point·ing [pòintiŋ] [ˈpɔɪntɪŋ] *n.* 1(闪米特族文字、赞美诗中等)记上区分发音的符号(打标点). 2(砖块间的)勾缝((insertion of) facing in joints)(→图 MASONRY).

point·less [pòintlis] [ˈpɔɪntlɪs] *adj.* 1 不尖的,(工具等)无尖端的,钝的(without a point, blunt). 2 不得要领的,无意义的(without point, meaningless). 3 不得分的(not having scored a point).
póint·less·ly *adv.* **póint·less·ness** *n.*

point·y-head [pòintihèd] [ˈpɔɪntɪˌhɛd] *n.*《美》《轻蔑》知识分子;二流知识分子.

poise [pɔiz] [pɔɪz] *vt.* 1 使平衡(balance). 2 使浮在半空中,支持(hold suspended or supported). 3 保持(头的)某种姿势,构成(carry in a specified way).
——*vi.* 1 平衡(be balanced). 2 翱翔(hover).
——*n.* 1 均衡,平衡(balance, equilibrium). 2(心的)平静,镇定(composure, self-possession). 3 优柔寡断,悬而不决(state of indecision, suspense). 4(头等的)姿态,姿势(carriage).

·**poi·son** [pòizən] [ˈpɔɪzn̩] *n.* 1 毒(药),毒物:——*take poison* 服毒. 2 毒害,有毒的主义[言论]. ——*vt.* 1 投毒,毒杀. 2 施毒,[尤指被动语态](在武器上)涂毒:——*poison a well* 在井内下毒/ *a poisoned arrow* 毒箭. 3 使中毒,感染上毒. 4 污染(大气、水等)(infect). 5 毒害,伤害(心、人);有损(喜悦等),破坏(destroy, spoil):——*an incident which poisoned his whole life* 有损他一生的事件. 6 废弃(土地等).

pointillist / 点彩派画家 法国画家修拉(Georges Seurat)的作品《格兰德·贾特(Grande Jatte)岛星期日的午后》(1884~1886,芝加哥美术研究馆藏). 点彩画法是 1883 年左右新印象派画家们所使用的技法,主要是以当时的色彩法则或色彩的象征性为理论基础,根据原有的色彩,配合原色色点,使所谓光芒再现的印象派主题更加突出.

poke bonnet / 帽缘向前伸出的女帽



pói·son·ous *adj.*
pói·son·ous·ly *adv.*
pói·son·er, **pói·son·ing** *n.*
poison gas 毒气.
poison ivy 毒漆葛:北美产漆树(*Rhus*)属的多种野葛植物的通称,尤指 *R. toxicodendron*. 有三枚复叶,一碰及树液就会产生中毒现象.
poison oak 太平洋漆树:美国产漆树属多种灌木的通称. 分布在太平洋沿岸,如 *R. diversiloba* 等植物.
poison pen 恶意中伤的匿名信的.
póison-trèe, **póisonwòod** (*n.*)有毒的树,(尤指)漆树(*Rhus*)属的树.
[古法语 *puison*, *poison*←拉丁语 *potio*(参照 POTION)]

Poi·tiers [pwætjéi] [pwæˈtje] 普瓦蒂埃:位于法国西部的小镇. 1356 年爱德华(Edward)(黑王子(the BLACK Prince))曾率领英军在此打败约翰二世(John Ⅱ)麾下的法军.

poke[1] [pouk] [pok] *n.*《英方言》袋子(bag, sack).
buy a pig in a poke :→PIG.
[中古英语←古代法国北部的方言 *poke*, *poque*=古法语 *poche*. 参照 POUCH]

poke[2] [pouk] [pok] *vt.* 1(用手、棒等尖端)捅,戳,刺落(thrust, push)〈*in*, *up*, *down*〉. 2(用火钳等将火)拨旺(stir with a poker). 3 挖洞. 4 插入(thrust forward). ——*vi.* 1(用棒等)刺,戳(make thrusts)〈*at*〉. 2 突刺(be thrust forward). 3 探索(pry)〈*into*〉. 4 搜寻(search, look about);游手好闲,无所事事(busy oneself in a desultory way).
poke and pry 探查.
poke fun at 戏弄(ridicule).
poke one's head 伸出头来,身体向前弯曲(stoop).
poke oneself up 隐居在肮脏狭窄的地方.
——*n.* 1 刺,戳(thrust, nudge). 2 为防止家畜逃出围栏而在其颈、角上所挂的项圈等物. 3 帽子上突出的前沿.
poke bonnet 帽缘向前伸出的女帽. ✲

pok·er[1] [póukə/-ər] [ˈpokɚ] *n.* 1 火钳. 2 烙画用具.
as stiff as a poker (态度)生硬.
red-hot poker :→RED.
póker-wòrk (*n.*)烙画:用加热的金属画具在木板上烙画的一种画法,或指其所画成的图案.


pok·er[2] [póukə/-ər] [ˈpokɚ] *n.* 一种二人以上的扑克牌玩法. 每人各持五张牌,其中以手牌最强者或是以成功地欺骗他人掷去自己手牌者为赢家.
póker-fàce (*n.*)(1)无表情的面孔. (2)面无表情的人.

pok·y [póuki] [ˈpokɪ] *adj.* 1(动作、工作等)无生气的(pottering),迟钝的:——*The old man was poky about reporting the fire.* 那老人慢吞吞地报火警. 2(场所、房子等)狭窄的,简陋的(petty, confined):——*a poky little house* 一间简陋的小屋. 3(服装等)褴褛的,破烂的(mean, shabby).
——*n.* (pl. **-ies**)《俗》牢狱.

pol [poul] [pol] *n.*《美》政治家,政客. [politician 的缩写]

po·lack [póulæk] [ˈpolæk] *n.*《美》《轻蔑》波兰人后裔. **polack kids**《美俗》牛(cattle). [源于波兰语 polak(波兰人)]

po·la·cre [pəlá:kə/-ər] [pəˈlɑkɚ], **po·lac·ca** [pəlǽkə] [pəˈlækə] *n.* 在地中海航行的三桅商船.
[法语 *polacre*, *polaque*,命名的由来不明]



Po·land [póulənd] [ˋpolənd] 波兰：欧洲东北部国家．原为王国，曾于 1772 年、1793 年，和 1795 年三次为俄、普、奥瓜分，后来拿破仑（Napoleon）以华沙大公国（the Duchy of Warsaw）之名予以重建，但于 1815 年维也纳会议（the Congress of Vienna）中再度被分割，而于 1919 年凡尔赛（Versailles）和约和 1921 年的里加（Riga）条约中独立成为共和国．1939 年又先后受德军、苏联的侵略统治，1945 年则再度成为共和国．首都华沙（Warsaw）．✲

Poland / **波兰**
图为塔特拉山脉（Tatra Mountain），是喀尔巴阡（Carpathians）山脉的一部分，为波兰和捷克两国的国家公园．波兰除生产小麦、大麦、青稞、马铃薯等农产品外，亦产煤、天然气、铜、铁等，工业以格但斯克（Gdansk）和华沙为中心，其钢铁、机械、食品加工、造纸等工业很发达．

·**po·lar** [póulə/-lər] [ˋpolɚ] *adj.* **1** 极的，南［北］极的；极地的：—— *the polar regions* 极地区域．**2** 有磁性的，有两极的；电极的；磁极的．**3**〔分子〕以特定的方向对称并列．**4**〖数学〗极的．**5**〖动〗（神经细胞、卵子等）极的．**6**（似极）中心的，（像北极星）指引的；（性格等）正相反的，南辕北辙的（directly opposite）：—— *polar personalities* 两人个性正好相反．

polar bear 白熊，北极熊（*Thalarctos maritimus*），（white bear）．✲

polar circle［加冠词 the］极圈：从两极到纬度 23 度 28 分线的南极圈或北极圈．


polar distance〖天文〗极距：从地球上的一点到较近极的角距离．

［法语 *polaire* 或近代拉丁语 *polaris*←拉丁语 *polus*（参照 POLE²）］

po·lar·im·e·ter [pòulərímitə/-tər] [ˌpolə-ˋrɪmətɚ] *n.*〖光学〗旋光计：测量旋光性物质的旋光度的仪器．

pò·lar·ím·e·try *n.* 旋光测定．





polar bear / **白熊，北极熊**
图为加拿大哈得孙河沿岸树木临界线附近的北极熊．北极熊依身体比例而言，头较小而颈部较长．除以栖息于海边的海豚、海豹、鱼为食之外，还以海鸟蛋及海草等为食．

polecat / **鸡貂**
分布于欧洲及亚洲西部、北部，有许多种类．非群居性动物，以小动物为食．

po·lar·i·scope [pəlǽriskòup] [poˋlærəˌskop] *n.*〖光学〗偏光仪：利用偏光来观测、测定物质的仪器．**po·lar·i·scop·ic** [pəlæ̀riskɔ́pik/-skáp-] [pəˌlærɪˋskɑpɪk] *adj.*

po·lar·i·ty [pəlǽriti] [poˋlærətɪ] *n.* **1**〖物理〗（1）极性，两极性：一个物体或系列所拥有的不同的（通常为相反的）性质．（2）（电、磁性的）阳极性，阴极性（condition of a body as positive or negative）；磁性引力．
2（思想、感情等）只朝单一方向的倾向；（主义、性格的）正相反，两极端．

po·lar·ize, -ise [póuləràiz] [ˋpoləˌraɪz] *vt.* **1** 使偏振：控制光波振动，使之朝一个特定方向．**2** 赋予极性（give polarity to）．

pò·lar·i·zá·tion, -sá-, pó·lar·ìz·er, -ìs- *n.*

pol·der [póuldə/-dər] [ˋpoldɚ] *n.* 荷兰沿海填筑的低地．

·**pole**[1] [poul] [pol] *n.* **1** 棒，柱，竿；（马车等的）辕杆：—— *a tent pole* 帐篷的支柱／*a telegraph* [*telephone*] *pole* 电线杆．**2** 竿．▶ rod，perch 的别称．
under bare poles （1）〖海〗（船因暴风雨）不扬帆（with no sail set）．（2）赤裸的．
up the pole 《俗》（1）进退维谷（in a fix）．（2）发疯（crazy）；醉的（drunken）．
—— *vt.* 用棒支撑；用竿撑（船）．
póle-jùmp(ing) [**-vàult**]（*n.*）撑杆跳．

·**pole**[2] [poul] [pol] *n.* **1**（地球、天体的）极；极地：—— *the North* [*South*] *pole* 北［南］极（→图 EARTH）．**2**〖数学〗极（点）．（1）轴极交球面之点．（2）原点．**3**〖物理〗磁极：磁力的两极．（2）电极：电池、电池组等的两极（→ POSITIVE NEGATIVE）．**4**〖生物〗极．**5**（思想、性格等的）两极端，正反面．
poles apart [***asunder***] 完全相反的，相隔极远．
póle-stàr（*n.*）［加冠词 the］北极星：最接近北极的小熊座（Ursa Minor）的恒星．
［拉丁语 *polus*←希腊语 *polos*（轴，极）］

Pole[3] [poul] [pol] *n.* 波兰人（native or in habitant of Poland）．

pole-ax(e) [póulæ̀ks] [ˋpolˌæks] *n.* **1**（中世纪的）战斧（battle-axe）；（海战时用来切断绳索的）长柄战斧（→图 BATTLE-AXE）．**2** 长柄战戟（halberd）．**3**（另一端是锤的）屠斧（butcher's axe with a hammer at the back）．
—— *vt.* 用斧打倒［杀死］．

pole·cat [póulkæ̀t] [ˋpolˌkæt] *n.* **1**《英》鸡貂（*Mustela putorius*）：产于欧洲、亚洲的鼬鼠科哺乳动物，毛呈深褐色的小型肉食动物，会放出恶臭．✲**2**《美》臭鼬（skunk）．

pol·e·march [pólimà:k/pálimàrk] [ˋpɑlɪˌmɑrk] *n.* **1**〖希腊史〗（兼有文官职务的）陆军指挥官．**2**（雅典的）第三执政官（the third orchon）．

po·lem·ic [pəlémik] [poˋlɛmɪk] *adj.* 议论的，争论的（controversial，disputatious）．
—— *n.* **1** 议论，争论，辩论（controversial discussion）．**2** 辩论者（controversialist）．**3**［pl.］（尤指神学的）辩证法．
po·lém·i·cal *adj.* **po·lém·i·cal·ly** *adv.*

po·len·ta [pəléntə] [poˋlɛntə] *n.* 将牛奶或清水加上盐、玉米、大麦和栗粉等搅混后煮成粥状的意大利食品．

pol·er [póulə/-ər] [ˋpolɚ] *n.* **1**（四头马车的）置于辕杆旁侧的马，辕马．**2**《澳俗》食客（sponger）；懒汉（idler）．





·**po·lice** [pəlíːs] [pəˈlis] *n.* **1** [通常加冠词 the]警察:—*the metropolitan police department* 警察局. **2** [pl.]警官,警官(队):—*The police are on his track.* 警察正在追查他. **3** 治安,保安(civil administration, public order). **4** 保安队:—*the military police* 宪兵队/ *the railway police* 铁路警察. —*vt.* **1** 配备警察. **2** 以警察的力量来统治(国家等),取缔;管理[规制](administer, control).
police authority 有管理调配地方警察责任的委员会. **políce-dòg** (*n.*)警犬. **políce-òfficer** (*n.*)警察,警员.
police state 警察国家:以警察来秘密监督、统治人民活动的国家. **police station** 派出所.
polícewòman (*n.*)女警察.
[法语←中世纪拉丁语 *politia*. 参照 POLICY[1]]

:**po·lice·man** [pəlíːsmən] [pəˈlismən] *n.* (pl. **-men**)警察,警员(member of the police force). ✻

·**pol·i·cy**[1] [pɔ́lisi/pál-] [ˈpɑləsɪ] *n.* (pl. **-cies**). **1** (政府、政党等的)政策,方针,策略:—(*a*) *foreign policy* 外交政策. **2** 方法,手段:—*Honesty is the best policy.* 《谚》诚实为最上策. **3** 贤明,深谋远虑,睿智. **4** 《古》精明. **5** 《苏格兰》(乡下大宅邸周围的)大庭园.
[古法语 *policie*←拉丁语 *politia*←希腊语 *politeia* (←*polites* 市民←*polis* 都市),"市民权,行政组织,国家"之意]

pol·i·cy[2] [pɔ́lisi/pál-] [ˈpɑləsɪ] *n.* **1** (亦作 **policy of assurance, insurance policy**)(记载保险契约的)保险单. **2** 《美》一种数字彩票[赌博].
[法语 *police*←普罗旺斯语 *poliss*(*i*)*a*,可能源于中世纪拉丁语 *apodissa*, *apodixa*]

pol·i·cy·maker [pɔ́lisimèikə] [ˈpɑləsɪˌmekə] *n.* (国事等的)决策者,重要官员[人物].

po·li·o [póuliòu] [ˈpolɪo] *n.* (pl. **-os**) 《口语》脊髓灰质炎,小儿麻痹症(poliomyelitis).

po·li·o·my·e·li·tis [pòulioumàiiláitis] [ˌpolɪoˌmaɪəˈlaɪtɪs] *n.* (亦作 **acute anterior poliomyelitis**) [医]急性脊髓灰质炎,脊髓性小儿麻痹症:脊髓灰白质中的神经细胞因受过滤性病毒的侵害而引起的病变,会伴随暂时性或永久性的麻痹.
[近代拉丁语. 希腊语 *polios*(灰色)+MYELITIS(脊髓炎←希腊语 *muelos* 髓)]


·**pol·ish**[1] [pɔ́liʃ/pál-] [ˈpɑlɪʃ] *v.* (**-es**), *n.* —*vt.* **1** 磨光,使…光亮:—*polish furniture* 擦亮家具. **2** [尤指用于过去分词]优雅,润饰,精致(make elegant or cultured, refine)(*up*):—*a polished performance* 精湛的演技/ *polish up one's English* 使自己的英语流利.
—*vi.* **1** 发光泽:—*This wood won't polish.* 这木头磨不出光泽来. **2** 洗练,变优雅. ***polish off*** (1)很快地做好. (2)把(敌人)打倒.
—*n.* **1** 光泽,光亮. **2** 摩擦,磨光:—*give it a polish* 把那个磨光. **3** 磨光粉,上光剂:—*shoe polish* 鞋油/ *metal polish* 金属磨粉. **4** 精练,优雅.
pól·ish·er *n.*

Pol·ish[2] [póuliʃ] [ˈpolɪʃ] *adj.* 波兰的(of Poland),波兰语[人]的. —*n.* 波兰语:属于斯拉夫语的一支.
Polish Corridor:→CORRIDOR.

·**po·lite** [pəláit] [pəˈlaɪt] *adj.* (**-liter**; **-litest**) **1** 有礼貌的,谦恭的(courteous):—*a polite letter* 一封有礼貌的信/ *John was polite to everybody.* 约翰对任何人都很有礼貌. **2** 高雅的,有教养的,上流的(cultivated, cultured);(文字等)精练的,优美的(refined, elegant):—*polite society* 上流社会/ *polite literature* [*letters*]纯文学.
po·líte·ness *n.*

·**po·lite·ly** [pəláitli] [pəˈlaɪtlɪ] *adv.* 有礼貌地,殷勤地,优雅地:—*He received us politely.* 他很殷勤地迎接我们.

pol·i·tic [pɔ́litik/pál-] [ˈpɑləˌtɪk] *adj.* **1** 贤明的,慎重的(sagacious, prudent). **2** (行动等)明智的,权宜的(judicious, expedient). **3** 弄权术的,狡诈的,圆滑的(scheming, crafty).
pól·i·tic·ly *adv.*
body politic:→BODY.
[希腊语 *politikos*(←*politēs* 市民←*polis* 都市),"市民的,政治家的"之意]





policeman / 警察 萨摩亚(Samoa)警官(左)和站在岗亭内指挥交通的中国香港警察(右).

·**po·lit·i·cal** [pəlítikəl] [pəˈlɪtɪkl] *adj.* **1** 国家的,有关政府的(of the State or its government):—*a political offence* 政治犯. **2** 政治学上的,政治的(of politics):—*a political writer* 政论家/ *political theory* 政治理论. **3** 有关行政的,行政措施的(engaged in civil administration):—*a political officer* 行政官. **4** 具有政治组织的. **5** 政党的,政党活动的,政策上的(belonging to or taking a side in politics).
po·lít·i·cal·ly *adv.*
political economy:→ECONOMY.
political geography 政治地理学:研究国家的国界、行政区域及领土等的学问.
political prisoner 政治犯.

·**pol·i·ti·cian** [pɔ̀litíʃən/pàl-] [ˌpɑləˈtɪʃən] *n.* **1** 政治家(one skilled in polities, statesman);职业政客. **2** 《美》政治人物,政党政治家,策士(one who makes a trade of politics):—*a party politician* 以党的利益和政策为要务的政客.

po·lit·i·co [pəlítikòu] [pəˈlɪtɪˌko] *n.* (pl. **-cos**) 政治家,政客(one interested or engaged in politics);参与行政的人,行政官员(political resident).

·**pol·i·tics** [pɔ́litiks/pál-] [ˈpɑlətɪks] *n.* **1** [作单数用]政治,政治学(science and art of government). **2** [作单数、复数用]政治,政务,政策:—*discuss politics* 讨论政治. **3** [作单数、复数用]政治问题,政治生活(political affairs or life):—*enter politics* 踏入政界. **4** [作复数用]政论,政见(political principles):—*What is his politics?* 他的政见是什么?

pol·i·ty [pɔ́liti/pál-] [ˈpɑlətɪ] *n.* **1** 政治形态,政体(form or process of civil government). **2** 有组织的社会群体(organized society);国家(State). **3** 《古》国家秩序(condition of civil order).
[拉丁语 *politia*(参照 POLICY[1])]


Polk [pouk] [pok] **James Knox**~波尔克(1795~1849):美国政治家. 第11任总统(1845~1849).


pol·ka [pɔ́lkə, póul-/póul-] [ˈpolkə] *n.* **1** 波尔卡舞:一种起源于波希米亚(Bohemia)的2拍子轻快舞蹈. **2** 波尔卡圆舞曲.
pólka-dòt (*n.*)(衣料花纹的)圆点,圆点花纹.

·**poll**[1] [poul] [pol] *n.* **1** 投票(voting):—*close poll*

pollen / 花粉
图为蜜蜂将花粉由雄蕊传布到雌蕊的情形. 栽培果树除经由昆虫授粉外,自古即有人工授粉的技术.







投票终了. **2** 票数统计,投票结果(result of voting);投票[得票]数(number of votes recorded):—*a heavy* [*light*] *poll* 得票多[少]. **3** [the polls]投票点:—*go to the polls* 去投票. **4** 舆论调查:—*a Gallup poll* 盖洛普民意测验. **5** (人的)头(human head);头上有发的部分(part of the head on which hair grows).

—*vt.* **1** 得到…的选票(take the votes of);(候选人)得到(相当的选票)(receive):—*The candidate polled 15 000 votes.* 那位候选人得到15 000张选票. **2** 投票. **3** 民意测验:—*poll the public on a question* 对某一问题作民意测验. **4** (树木等)砍掉树梢(cut off the top of);[尤指用于过去分词]切除(家畜的)角(cut off the horns of). **5**《古》剃去…头发(crop the hair of).

—*vi.* 投票(give one's vote).

—*adj.* (法律文书、盖印证书)在切割线上平切的(cut even at the edge);只由当事者一方作成的.

póll·ster *n.*《口语》民意测验员.

póll·tàx (*n.*)人头税.

Poll² [pɔl/pɑl] [pɑl] (亦作 **poll parrot**)鹦鹉(parrot, ▶ 习惯的称呼).

pol·lack, -lock [pɔ́lək/pɑ́l-] [`pɑlək] *n.* 绿鳕,青鳕:鳕科下颚突出的食用鱼(*Pollachius pollachius*).

pol·lan [pɔ́lən/pɑ́l-] [`pɑlən] *n.* 白鲑:爱尔兰内陆湖的鲑亚目白鲑科(*Coregonus albula*)的淡水鱼.

polo¹ / 马球

大流士一世(Darius Ⅰ,公元前558? ～前486)时代波斯就已流行马球运动,经埃及、中亚传到中国. 马球的英文名 polo 乃源于中国的西藏语 pulu,为"球"之意. 19世纪时驻扎在印度的英国军队将此项骑马的球赛传入英国本土,此后便成为欧美等地盛行的运动之一.

Polo² / 马可·波罗

图为马可·波罗旅行的路线. 他于1271年随同父亲及叔父由威尼斯出发,经天山南麓到中国,服侍忽必烈,受到重用,过着舒适风光的日子,在遍访中国各地后,于1295年经东南亚、印度回到威尼斯. 其后参加热那亚(Genoa)战争. 而于1298年被俘. 有名的《马可·波罗游记》即是其在被俘的监狱中口述东方旅行见闻的作品. 文艺复兴时期成为西欧了解东方的知识泉源. 左图为《马可·波罗游记》中的插图,描绘马可·波罗一行人谒见忽必烈汗的情形(牛津博德连(Bodleian)图书馆藏).



pol·lard [pɔ́ləd/pɑ́lərd] [`pɑlə˞d] *n.* **1** 脱[失]角的动物(animal that has cast or lost its horns);无角类的牛(羊)(ox, sheep or goat of a hornless variety). **2** (为使新枝密生而)修剪树枝. **3** 麸子,糠(bran sifted from flour);含有少许面粉的糠(fine bran containing some flour).

—*vt.* (将树)剪去树梢.

poll·ee [pòulíː] [poˈli] *n.* 接受民意测验的人.

pol·len [pɔ́lin/pɑ́l-] [`pɑlən] *n.* 花粉:一种植物花粉囊内的微细粉状物质,是可使胚珠受精的雄性生殖细胞. ✲

—*vt.* 对…授粉(pollinate).

pol·lin·ic [pəlínik/pɑl-] [pɑˈlɪnɪk] *adj.* 花粉的.

pol·li·nif·er·ous [pɔ̀liníf ərəs/pɑ̀l-] [ˌpɑlɪˈnɪfərəs] (1)〖植〗有花粉. (2)〖昆〗采集花粉.

pollen count 花粉数:为了呼吸器官疾病的患者而发布的大气中花粉含量指标.

pol·lex [pɔ́leks/pɑ́l] [`pɑlɛks] *n.* (pl. **-lices** [pɔ́lisiːz/pɑ́l-] [`pɑlɪˌsiz])(动物前肢的)第一指(innermost digit of the fore-limb);拇指(thumb).

pol·lic·i·ta·tion [pəlisitéiʃən] [pəˌlɪsɪˈteʃən] *n.*〖法律〗(尚未被正式接受的)可撤回的承诺.

pol·li·nate [pɔ́linèit/pɑ́l-] [`pɑləˌnet] *vt.*〖植〗对…授粉;授以花粉(sprinkle with pollen, shed pollen upon).

pòl·li·ná·tion *n.*

pol·lin·i·um [pəlíniəm] [pəˈlɪnɪəm] *n.*〖植〗花粉块(pollen grains united into a mass).

pol·lock¹ [pɔ́lək/pɑ́l-] [`pɑlək] *n.* :→POLLACK.

Pol·lock² [pɔ́lək/pɑ́l-] [`pɑlək] **Jackson**～帕勒克(1912～1956):美国抽象派画家.

pol·lute [pəljúːt/-lúːt] [pəˈlut] *vt.* **1** 污染,玷污(destroy the purity or sanctity of);使堕落. **2** 使污染,弄脏(make foul or filthy).

·**pol·lu·tion** [pəljúːʃən/-lúː-] [pəˈluʃən] *n.* 污染,污秽,不洁,堕落:—*pollution of the atmosphere* 大气污染/ *water* [*air*] *pollution* 水质[空气]污染/ *environmental pollution* 环境污染.

Pol·lux [pɔ́ləks/pɑ́l-] [`pɑləks] **1**〖希腊神话〗波吕丢刻斯:卡斯托耳(CASTOR)的孪生兄弟. **2**〖天文〗北河三:双子座(Gemini)的 β 星.

po·lo¹ [póulou] [`polo] *n.* 马球:起源于东方、类似曲棍球的竞赛,以长柄木棍(polo-stick)击打木球,通常为四人一组的两队骑在马上比赛. ✲

polo neck 波罗领(马球领):一种高圆翻领.

water polo 水球:将球投进球门即得分的水上比赛,类似足球.

Po·lo² [póulou] [`polo] **Marco**～马可·波罗(1254～1324):威尼斯旅行家. 元朝忽必烈汗(Kublai Khan)时抵达中国,共居住了17年,回国后将在中国的见闻口述成书. ✲



polyanthus / 西洋樱草
自古就被改良,白樱草的杂交品种之一,高 15～30 厘米,倒卵形叶,根生,春天开伞形花序的花朵.



polyanthus / 水仙
生于暖地河边,或栽培于庭园间,初春开花,常用清水培养.

pol·o·naise [pòlənéiz/pàl-] [ˌpalə̀nez] *n.* **1** 〖史〗波兰裙:一种有腰束,裙子自前方腰部以下开叉成斜摆的装饰繁复的女装. ✽**2** 波罗奈斯舞:一种起源于波兰由男女组对交错变化前进的三拍子慢舞. **3** 波罗奈斯舞曲. [法语 *polonais*(波兰的)的阴性形式]

po·lo·ni·um [pəlóuniəm] [pəˋlonɪəm] *n.* 〖化〗钋:由居里(Curie)夫妇在沥青铀矿中发现的放射性金属元素. 元素符号 Po,原子序数 84,主要同位素的质量数 209. [近代拉丁语. 指居里夫人的祖国波兰,源于中世纪拉丁语 *Polonia*(波兰)]

po·lo·ny [pəlóuni] [pəˋlonɪ] *n.* 《英》一种在文火上慢烤的猪肉香肠,通常表面有鲜明的红色. [可能源于 *Bolognian sausage*(意大利出产的一种香肠)]

pol·ter·geist [pɔ́ltəgàist/páltər-] [ˋpaltə-ˌgaɪst] *n.* 顽皮的幽灵:为了表示它的存在而翻动家具,打破陶瓷器等的顽皮鬼怪. [德语(*poltern* 骚乱 + *geist* 幽灵)]

pol·troon [pɔltrúːn/pal-] [palˋtrun] *n.* 懦夫,胆小鬼(spiritless coward). **pol·tróon·er·y** *n.*

Pol·warth [pɔ́lwɔːθ/pálwərθ] [ˋpalwərθ] *n.* 产于澳大利亚的羊,是螺角雄羊和杂种雌羊的混血种. [源于澳大利亚维多利亚州(Victoria)内的一个地区名]

pol·y- [pɔ́li-/páli] [ˋpalɪ-] *pref.* "多的"(many)之意(例 *polybasic*).

pol·y·an·drous [pɔ̀liǽndrəs/pàl-] [ˌpalɪˋændrəs] *adj.* **1** 一妻多夫的(of or practising polyandry). **2** 〖植〗多雄蕊的(with numerous stamens). **pòl·y·án·dry** *n.* 一妻多夫(制)(plurality of husbands). ✽

pol·y·an·thus [pɔ̀liǽnθəs/pàl-] [ˌpalɪˋænθəs] *n.* **1** 西洋樱草:樱草杂交品种的通称,花的颜色繁多. ✽**2** 水仙(*Narcissus tazetta*). ✽

Po·lyb·i·us [pəlíbiəs] [pəˋlɪbɪəs] 波利比奥斯(公元前 200? ～前 118?):希腊历史学家.

Pol·y·carp [pɔ́likàːp/pálikàrp] [ˋpalɪˌkarp] **St.** ～波利卡普(69? ～155?):士每拿(Smyrna)主教,教父,殉教者,纪念日为 1 月 26 日.

pol·y·chaete [pɔ́likiːt/pál-] [ˋpalɪˌkit] *adj.* 多毛类的. ——*n.* 多毛目环节动物:环节动物毛足类的通称,主要生活在海中,疣足上生有许多刚毛. ✽



polyandry / 一妻多夫(制)
婚姻形态有一夫一妻制、一夫多妻制、一妻多夫制、集体婚姻等分类. 但像一妻多夫的制度目前在世界上已极为少见,文化人类学者所发现最有名的个例为如图所示印度南部的乔达(Joda)族.

pol·y·chro·mat·ic [pɔ̀likroumǽtik/pɑ̀l-] [ˌpɑlɪkroˈmætɪk] *adj.* 多色彩的(many-colored).

pol·y·chrome [pɔ́likròum/pɑ́l-] [ˈpɑlɪˌkrom] *adj.* 多色的,彩饰的,多色印刷的. ——*n.* 彩色艺术作品(work of art in several colors),(尤指)彩色雕像(colored statue). **pòl·y·chró·mic**, **pòl·y·chró·mous** *adj.* **pól·y·chrò·my** *n.* (古代陶器、雕刻等的)彩饰(法).

polygonum/ **蓼属植物**
图为蓼属荭草,原产于亚洲,为一年生草本植物,茎粗且直,高约 2 米,有许多分枝,全株毛密生,秋天开淡红色穗状花.

pol·y·clin·ic [pɔ́liklínik/pɑ̀l-] [ˌpɑlɪˈklɪnɪk] *n.* 联合诊所,综合医院(clinic devoted to various diseases).

Pol·y·cli·tus, **Pol·y·clei·tos** [pɔ̀likláitəs/pɑ̀l-] [ˌpɑlɪˈklaɪtəs] 波利克里托斯:公元前 5 世纪左右希腊古典前期的雕刻家,作品《持标枪者》(Doryphoros)是表现均匀肉体美最理想的雕像,后因他有名的比例理论而被认作规范(The Canon).

po·lyg·a·mous [pəlígəməs] [pəˈlɪgəməs] *adj.* **1** 一夫多妻的(having more than one wife at once),《稀有用法》一妻多夫的. **2**〖动〗多配性的(having more than one mate at one time). **3**〖植〗杂性花的:





polonaise / **波兰裙** 1788 年左右在波兰流行.



一种植物的花兼具单性花(雌蕊或雄蕊)和两性花的特征. **pol·y·gam·ic** [pɔ̀ligǽmik/pɑ̀l-] [ˌpɑlɪˈgæmɪk] *adj.* **po·lýg·a·mist**, **po·lýg·a·my** *n.*

pol·y·glot [pɔ́liglɔ̀t/pɑ́liglɑ̀t] [ˈpɑlɪˌglɑt] *adj.* **1** 通数种语言的(speaking or writing several languages). **2** 以数种文字写的(written in several languages),(尤指《圣经》)用数种文字写的. ——*n.* **1** 通数种语言的人. **2** 用数种文字写的书,(尤指)用数种语言翻译的《圣经》.
pòl·y·glót·tal, **pòl·y·glót·tic** *adj.*

pol·y·gon [pɔ́ligən/pɑ́l] [ˈpɑlɪgɑn] *n.* (通常指四角以上的)多边形,多角形.
po·lyg·o·nal [pəlígənəl] [pəˈlɪgənəl] *adj.*
po·lýg·o·nal·ly *adv.*
polygon of forces 力的多角形:以图形表示作用于一点的数个力相互关系的多角形,各边都能表示力的大小和方向.

po·lyg·o·num [pəlígənəm] [pəˈlɪgənəm] *n.* 蓼属(*Polygonum*)植物,茎有节,有托叶(stipule)和小花,如萹蓄(knot-grass)、拳参(bistort). ✿

po·lyg·y·nous [pəlídʒinəs] [pəˈlɪdʒənəs] *adj.* **1** 一夫多妻的. **2**〖植〗多雌蕊的(with many pistils). **po·lýg·y·ny** *n.* 一夫多妻(plurality of wives).

pol·y·hed·ron [pɔ̀lihédrən, -híːd-/pɑ̀lihíːd-] [ˌpɑlɪˈhidrən] *n.* (pl. **-ra**)(通常指六面以上的)多面体(many-sided solid).
pol·y·héd·ral, **pòl·y·héd·ric** *adj.*

Pol·y·hym·ni·a [pɔ̀lihímniə/pɑ̀l-] [ˌpɑlɪˈhɪmnɪə]〖希腊·罗马神话〗波吕许谟尼亚:文艺女神缪斯(Muses)中的一位,司赞美歌及舞蹈.

pol·y·math [pɔ́limæ̀θ/pɑ́l-] [ˈpɑlɪˌmæθ] *n.* 博学者(scholar of varied learning). **pól·y·màth·y** *n.* 博学.

pol·y·mer [pɔ́limə/pɑ́limər] [ˈpɑlɪmə] *n.*〖化〗聚合物:由一些重复性、小而简单的单体键合而成的高分子量物质. 如聚乙烯.
pòl·y·mér·ic [-mérik] [-ˈmɛrɪk] *adj.*〖化〗(聚合物)具有相同元素组成但分子量不同的.
[德语←希腊语 *polumerēs*(*polus* 多的 + *meros* 部分),"由许多部分组成"之意]

pol·y·mer·ize [pɔ́liməràiz/pɑ́l-] [ˈpɑlɪməˌraɪz] *vt.*〖化〗使聚合:为形成聚合物而使许多单体键合. ——*vi.* 聚合. **pòl·y·mer·i·zá·tion** *n.*

po·lym·er·ous [pəlímərəs] [pəˈlɪmərəs] *adj.*〖生物〗由许多部分组合而成的(having many parts).

pol·y·morph [pɔ́limɔ̀ːf/pɑ́limɔ̀rf] [ˈpɑlɪˌmɔrf] *n.* 分叶核白细胞:具有不同形状细胞核的白细胞.

pol·y·mor·phic [pɔ̀limɔ́ːfik/pɑ̀limɔ́r-] [ˌpɑlɪˈmɔrfɪk], **-mor·phous** [-mɔ́ːfəs/-mɔ́r-] [-ˈmɔrfəs] *adj.* **1** 多形的,多种形态的(multiform). **2**〖生物〗变态的,多态的:同一种个体有多种形态的.

pol·y·mor·phism [pɔ̀limɔ́ːfizəm/pɑ̀limɔ́r-] [ˌpɑlɪˈmɔrfɪzm] *n.*〖生物〗生物多态现象:因遗传及环境的不同,同一种生物群内产生的异型现象.

polychaete / **多毛目环节动物**
托拉沙蚕(*Torrea candida*). 眼大,构造复杂,在海中靠拂动身体两侧并列于疣足上的刚毛行进,以巨颚捕食小动物.



Polynesia / 波利尼西亚

(上)波利尼西亚群岛的海岸线,风景优美.
(下)扛椰子的土著小孩.



Pol·y·ne·sia [pɔ̀linìːʒə, -ʃə/pὰl-] [ˌpɑləˈniʒə, -ʃə] 波利尼西亚:太平洋中部、西部、东部诸岛通称.包括新西兰(New Zealand)、夏威夷(Hawaii),萨摩亚(Samoa)等岛. ✽

Pòl·y·né·sian *adj.* 波利尼西亚的,波利尼西亚人[语]的. ——*n.* **1** 波利尼西亚人:黑发、褐肤的人种. **2** 波利尼西亚语.

pol·y·neu·ri·tis [pɔ̀linjuəráitis/pὰl-] [ˌpɑlɪnjʊˈraɪtɪs] *n.*〖医〗多神经炎:许多末梢神经同时发炎的病疾.

pol·yp [pɔ́lip/pάl-] [ˈpɑlɪp] *n.* **1**〖动〗(1)腔肠动物群生中的个体.(2)腔肠动物中,海葵(sea-anemone)、水螅等适合附着生活的非群生型个体(→图 HYDRA). **2**〖医〗息肉:因组织过度增生而长成突出的小肿瘤. **pól·y·pòid**, **pól·y·pous** *adj.*
[法语 *polype*←拉丁语 *polypus*←希腊语 *polupos*, *polupous*(*polu*-多+*pous*足),"乌贼,鼻息肉"之意]

pol·y·pep·tide [pɔ̀lipéptaid/pὰl-] [ˌpɑlɪˈpɛptaɪd] *n.*〖生化〗多肽:由两个以上的氨基酸(amino-acid)结合而成的化合物通称.

Pol·y·phe·mus [pɔ̀lifíːməs/pὰl-] [ˌpɑlɪˈfiməs]〖希腊传说〗波吕斐摩斯:独眼巨人族库克罗普斯(CYCLOPS)中波塞冬(Poseidon)之子,奥德修斯(Odysseus)及其朋友们被波吕斐摩斯捕捉,但趁其熟睡时弄瞎他的眼睛而得以逃脱.

pol·y·phone [pɔ́lifòun/pάl-] [ˈpɑlɪˌfon] *n.*〖语音〗多音字母:有多种语音的字符,例 peach 与 bread 的 ea,his 与 swin 的 s 等.

pol·y·phon·ic [pɔ̀lifɔ́nik/pὰlifάn-] [ˌpɑlɪˈfɑnɪk], **-ous** [pəlífənəs] [pəˈlɪfənəs] *adj.* **1**〖音乐〗复调的(of polyphony),对位法的(contrapuntal). **2** (字母)多声的,多音(质)的:有两个以上不同发音的. **3** (同时)发出多种声音的(producing many sounds).

po·lyph·o·ny [pəlífəni] [pəˈlɪfənɪ] *n.* **1** 多音. **2**〖音乐〗(1)复调音乐:由多个声部联合演奏一个旋律的一种音乐形式.(2)复调乐曲.(3)对位法(counterpoint).

pol·y·ploid [pɔ́liplɔ̀id/pάl-] [ˈpɑlɪˌplɔɪd] *adj.*〖生物〗多倍体的. ——*n.* 多倍体:有基本数目两倍以上染色体的生物.

pol·y·pod [pɔ́lipɔ̀d/pάlipὰd] [ˈpɑlɪˌpɑd] *adj.* 多足的(with many feet). ——*n.* 多足动物.

pol·y·po·dy [pɔ́lipòudi/pάl-] [ˈpɑlɪˌpodɪ] *n.* 水龙骨:水龙骨属(*Polypodium*)大型羊齿类植物的通称.尤指分布于北半球,附着在湿岩、古壁、树间的水龙骨(*P. vulgare*). ✽

pol·y·pore [pɔ́lipɔ̀ː/pάlipɔ̀r] [ˈpɑlɪˌpɔr] *n.* 胡孙眼(猴椅子):多孔菌科(Polyporaceae)菌类的通称,伞下有无数个细长的管孔,其内部可制造孢子. ✽

pol·y·pus [pɔ́lipəs/pάl-] [ˈpɑlɪpəs] *n.* (pl. **-pi** [-pài][-ˌpaɪ], **-puses**)〖医〗息肉(polyp).

pol·y·sty·rene [pɔ̀listáiəriːn/pὰl-] [ˌpɑlɪˈstaɪrin] *n.*〖化〗苯乙烯树脂:苯乙烯的聚合物,是一种无色透明的热塑性合成树脂.

pol·y·syl·lab·ic [pɔ̀lisilǽbik/pὰl-] [ˌpɑləsɪˈlæbɪk] *adj.* **1** (单词)有多音节的(having many syllables). **2** (文章等)以多音节字为特征的.
pòl·y·syl·láb·i·cal·ly *adv.*
pòl·y·sýl·la·ble *n.* 多音节词(polysyllabic word).

pol·y·syn·thet·ic [pɔ̀lisinθétik/pὰl-] [ˌpɑləsɪnˈθɛtɪk] *adj.* 复合(词)的:把数个不同涵义的语词,用一个语词来表示.

pol·y·tech·nic [pɔ̀litéknik/pὰl-] [ˌpɑləˈtɛknɪk] *adj.* 科技的,多种工艺的(dealing with or devoted to various arts). ——*n.* [P-]工艺大学[学校],理工学院.

pol·y·the·ism [pɔ́liθiìzəm/pάl-] [ˈpɑləθɪˌɪzṃ] *n.* 多神论,多神教(belief in or worship of more than one god).
pól·y·the·ist *n.* **pòl·y·the·ís·tic** *adj.*

pol·y·thene [pɔ́liθiːn/pάl-] [ˈpɑlɪˌθin] *n.*〖化〗聚乙烯:乙烯的热塑性聚合物,用在绝缘、捆扎材料.


pol·y·vi·nyl [pɔ̀liváinil/pὰl-] [ˌpɑlɪˈvaɪnɪl] *adj.* 多乙烯的,聚合乙烯基的.
polyvinyl chloride〖化〗聚氯乙烯:氯乙烯的热塑性聚合物.用作绝缘材料、合成纤维、涂料等.(略:PVC)

pol·y·zo·an [pɔ̀lizóuən/pὰl-] [ˌpɑlɪˈzoən] *adj.*, *n.* =BRYOZOAN.

pom[1] [pɔm/pɑm] [pɑm], **pom·mie** [pɔ́mi/pάmi] [ˈpɑmɪ] *n.* =POMMY.

pom[2] [pɔm/pɑm] [pɑm] *n.* 波美拉尼亚犬(Pomeranian dog).

pom·ace [pʌ́mis] [ˈpʌmɪs] *n.* **1** (制苹果酒用的)捣碎的苹果肉;苹果渣. **2** (一般)压碎后呈烂泥状的东西(pulp). **3** (作肥料用榨过油的)鱼渣.



polypody / **水龙骨**
水龙骨为多年生草本植物，茎匍匐于地上．水龙骨属的羊齿类，在叶片背后长有能收集雨水、贮藏水分的特殊囊状物．

po·made [pəmáːd，-méid] [po`mɑd，-`med] *n.* 发油．▶ 传说中以苹果为原料．
——*vt.* 涂发油．


po· man· der [pəmǽndə，póu-/-dər] [pə-`mændə，`po-] *n.* **1** 香丸：放在衣柜内有香味的圆粒物质．原为预防疫病而佩带．
2 装香丸用的球状盒子．
[古法语 *pome d'embre*（琥珀的苹果）]

po·ma·tum [pəméitəm] [pə`metəm] *n.* 发油（pomade）．
——*vt.* 涂发油．

pome [poum] [pom] *n.* **1**〖植〗梨果：由子房和花托发育而成的果肉多汁的果实，如苹果、梨、榅桲（quince）等（→图 FRUIT）．**2**《诗》苹果（apple）．

po·mif·er·ous [pəmífərəs] [po`mɪfərəs] *adj.* 结梨果

pomegranate / **石榴**
石榴自古以来就被栽种，也曾出现于书籍记载中，地中海沿岸地方栽种这种果树，果实除可直接食用外，也能做清凉饮料．





polypore / **胡孙眼（猴椅子）**
多孔菌科的某些种类，在北半球由春季至秋季期间，生长在榆树等落叶树木的树干上，其味和牛等反刍动物肚子的味道相似．其实体或有柄或无柄，形状不一．

的．

pom·e·gran·ate [pɔ́migrǽnit/pám-] [`pɑm-ˏgrænɪt] *n.* **1** 石榴（Punica granatum）：原产于非洲北部、亚洲西部的安石榴科小乔木．像橘子般大小的球状浆果，果皮为金黄色或橘色，内有许多酸甜味液汁包裹的种子．✽**2** 石榴的果实．

pom·e·lo [pɔ́milòu，pʌ́m-/pám-，pʌ́m-] [`pɑməlo，`pʌm-] *n.*（pl. **-los**）柚，文旦（shaddock），葡萄柚（grape-fruit）．

Pom·er·a·ni·a [pɔ̀məréiniə/pàm-] [ˏpɑmə-`renɪə]（*Ger.* ***Pommern***）波美拉尼亚：横跨德国和波兰，波罗的海沿岸地区．昔为普鲁士的一部分．

Pom·er·a·ni·an [pɔ̀məréiniən/pàm-] [ˏpɑmə-`renɪən] *adj.* 波美拉尼亚的（of Pomerania）．——*n.* **1** 波美拉尼亚人．**2**（亦作 **Pomeranian dog**）波美拉尼亚犬：覆盖丝绸般长毛的小型犬，鼻口部尖，耳竖立，眼突出．✽

pom· fret-cake [pʌ́mfritkèik，pɔ́m-/pʌ́m-，pám-] [`pʌmfrɪtˏkek，`pɑm-] *n.*《英》庞蒂弗拉克特饼（Pontefract-cake）．
[源于英国西约克郡的城镇庞蒂弗拉克特（Pontefract），旧称为 *Pomfret*]

po·mi·cul·ture [póumikʌ̀ltʃə/-tʃər] [`pomɪˏkʌltʃɚ] *n.* 果树栽培（fruit-growing）．

Pom·mard [pəmáː/-már] [pə`mɑr] *n.* 波马特酒：法国布尔戈尼（Burgundy）地方波马特近郊所产的辛辣红葡萄酒．

pom·mel [pʌ́məl] [`pʌml̩] *n.*，*v.*（（（英》-**ll**-）．——*n.* **1**（刀剑的）柄（刀把）（→图 SWORD）．**2** 前鞍桥：马鞍的前端突起部分（→图 SADDLERY）．
——*vt.* 用刀把打[连续打]；用拳头连续打（beat with the fists）．

pom·my [pɔ́mi/pámi] [`pɑmɪ] *n.*《澳俗・新西兰俗》从英国来的移民（immigrant from Britain）．

po·mol·o·gy [pəmɔ́lədʒi/-mál-] [po`mɑlədʒɪ] *n.* 果树栽培法，果树园艺学（science of fruit-growing）．
po· mo· log· i· cal [pòuməlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [pomə-`lɑdʒɪkəl] *adj.*
po·mól·o·gist *n.*

Po·mo·na [pəmóunə] [pə`monə] *n.*〖罗马神话〗波摩娜：果实、果树的女神．


pomp [pɔmp/pamp] [pɑmp] *n.* 夸示，浮华（splendid display），壮观，华丽（splendor）．

Pom· pa· dour[1] [pɔ́mpədùə/pámpədùər] [`pɑmpəˏdur] **Marquise de ～，Jeanne Antoinette Poisson le Normant d'Etoiles** 蓬巴杜夫人（1721～1764）：法王路易十五（Louis XV）的情妇．

pom· pa· dour[2] [pɔ́mpədùə/pámpədɔ́r] [`pɑmpəˏdor] *n.* 蓬巴杜．**1** 头发由前额高卷至脑后的妇女发型．
2《美》男人往后梳的发型．
[源于 POMPADOUR[1]]

Pom·pei·i [pɔmpéiiː/pɑm-] [pɑm`pei] 庞贝：意大利坎帕尼亚（Campania）省的古代城市．公元 79 年，维苏威火山爆发而遭掩埋．1755 年以后进行挖掘，才使全貌渐现．✽

Pomeranian dog / **波美拉尼亚犬**
在波美拉尼亚地方自古以来就被当作牧羊犬饲养，传说是欧洲北部狐狸狗的祖先，19 世纪中叶逐渐变小，而成现在的样子．嘴部似狐狸突出，通常以玩赏犬而广受喜爱．



Pompeii / **庞贝**
埋没前的庞贝城是风光明媚的地方，因此成为罗马富商的别墅区，为农业、商业繁荣的富裕城市，因被维苏威火山爆发的浮石和灰砾掩埋，所以保存极为完整，成为研究当时的风俗、经济生活、美术等的宝贵资料．18 世纪以后才被系统地挖掘．





poncho/ 南美披风
图为穿着南美披风的秘鲁印第安人.

Pom·pey[1] [pɔ́mpi/pám-] [ˋpampɪ] **Gnaeus Pompeius Magnus** 庞培(公元前 106～前 48):古罗马的将军、执政官. 与凯撒(Julius Caesar)、克拉苏(Crassus)共同结成第一次三巨头同盟. 后与凯撒对立,公元前 48 年于塞萨利(Thessaly)的法萨利亚(Pharsalia)战败而亡.

Pom·pey[2] [pɔ́mpi/pám-] [ˋpampɪ] 《英俗》朴次茅斯(Portsmouth).

pom-pom[1] [pɔ́mpɔ̀m/pámpàm] [ˋpam,pam] *n.* 小口径高射机关炮,对空自动速射炮. [拟声语]

pom·pom[2] [pɔ́mpɔm/pámpam] [ˋpampam].

pom·pon [pɔ̀mpɔn/pámpan] [ˋpampan], *n.* **1** 绒球,丝球:毛线、丝等做成的球团,用来装饰帽子、鞋子、衣服等. **2** 〖园艺〗(开小球状花的)菊花[大理花].

pom·pous [pɔ́mpəs/pám-] [ˋpampəs] *adj.* **1** 自大的,自傲的(self-important, consequential). **2** (说话、文体等)夸张的(inflated). **3** 《古》豪华的,华丽的(magnificent, splendid). **póm·pous·ly** *adv.*
póm·pous·ness, pom·pos·i·ty [pɔmpɔ́siti/pampás-] [pamˋpasətɪ] *n.*

ponce [pɔns/pans] [pans] *n.* (妓女的)鸨母,皮条客(pimp). ——*vi.* 当皮条客.

Pon·ce de Le·on [pɔ̀nθei də leiɔ́n/pánθei dəleián] [ˋpanθe də leˋan] **Juan** ～ 庞赛·德莱昂(1460? ～1521):西班牙探险家. 曾征服波多黎各(Puerto Rico)及发现佛罗里达(Florida)半岛.

pon·cho [pɔ́ntʃou/pán-] [ˋpantʃo] *n.* (pl. **-chos**) **1** 南美披风:将长方形厚毛毯中央裁一洞口,使头可伸出的南美人所穿外衣. ✲**2** 似 1 的斗篷形雨衣.

pond [pɔnd/pand] [pand] *n.* **1** 池;小湖(small lake). **2** [加冠词 the]《戏谑》海(the sea),(尤指)大西洋(the Atlantic Ocean). ——*vt.* 堵水成池(hold, dam)〈*back, up*〉. ——*vi.* 堵水;贮水成池.
pónd-lìly (*n.*)睡莲(water-lily). **pónd-skàter** (*n.*)黾蝽:于淡水表面快速移动的黾蝽科(Gerridae)昆虫的通称. **pónd-wèed**(*n.*)水池草:生长于水池或不动水中的眼子菜属(*Potamogeton*)等水草的通称. ✲

pond·age [pɔ́ndidʒ/pánd-] [ˋpandɪdʒ] *n.* 池塘容量(capacity of a pond);贮水量(storage of water).

pon·der [pɔ́ndə/pándər] [ˋpandɚ] *vt.* 仔细考虑,深思(weigh mentally, think over). ——*vi.* 仔细想,沉思(think, muse)〈*on, over*〉.
pón·der·ing·ly *adv.*

pon·der·a·ble [pɔ́ndərəbl/pán-] [ˋpandərəbl̩] *adj.* **1** 可估量的;有重量的(having an appreciable weight). **2** 值得一想的,值得熟虑的.
pòn·der·a·bíl·i·ty *n.*

pon·der·a·tion [pɔ̀ndəréiʃən/pàn-] [,pandəˋreʃən] *n.* 计量;熟虑,比较衡量(weighing, balancing).

pon·der·ous [pɔ́ndərəs/pán-] [ˋpandərəs] *adj.* **1** 沉重的(heavy). **2** 搬运不便的(unwieldy). **3** 费力的(laborious);(谈话、文体等)沉闷的,乏味的,冗长的(dull, tedious).
pón·der·ous·ly *adv.* **pón·der·ous·ness,**
pòn·der·ós·i·ty [-rɔ́siti/-rás-] [-ˋrasətɪ] *n.*

Pon·di·cher·ry [pɔ̀nditʃéri/pán-] [pandɪˋʃɛrɪ] 本地治里. **1** 印度东南部联邦政府直辖区. **2** 1 的首府.

po·ne[1] [póuni] [ˋponɪ] *n.* 〖牌〗位于庄家右邻的人;(在两人玩的时候)庄家的对手(dealer's opponent).

pone[2] [poun] [pon] *n.* 《美》**1** (原为北美印第安人在高温灰中所烤出的薄形)玉米面包. **2** 用蛋、牛奶混合烤出的平形、质轻的玉米面包.

pon·gee [pʌndʒíː] [pʌnˋdʒi] *n.* 茧绸. **1** 以吃柞叶的柞蚕、天蚕所吐出的丝来织成的不经漂白的丝织品. **2** 以木棉等织成仿造 1 的纺织品.
[可能为汉语"本机"(自己的纺织机之意)]

pon·iard [pɔ́njəd/pánjərd] [ˋpanjɚd] *n.* 短剑(dagger)(→图 DAGGER). ——*vt.* 用短剑刺(pierce or stab with a dagger).

pons [pɔnz/panz] [panz] *n.* 〖解〗脑桥:小脑、延髓和大脑连结的神经纤维所组成的部分. 源于 16 世纪的意大利解剖学者瓦罗利(Varoli),亦称为 pons Varolii(→图 BRAIN).
[拉丁语,"桥"之意]

pons as·i·no·rum [pɔ́nz æ̀sinɔ́ːrəm/pánz] [ˋpanz ,æsɪˋnorəm] "笨人难过的桥":为欧几里得(Euclid)《几何原本》第一卷"等腰三角形两底角相等"的定理,初学者常难以证明此定理,故以此称之.
[拉丁语]


Pon·te·fract-cake [pɔ́ntifrӕktkéik/pán-] [ˋpantɪ,frӕktˋkek] *n.* 《英》庞蒂弗拉克特饼:英国西约克郡(West Yorkshire)庞蒂弗拉克特(Pontefract)地方面粉中加入甘草,用以做成的小型圆平糕饼.

pon·ti·fex [pɔ́ntifèks/pán-] [ˋpantə,fɛks] *n.* (pl. **pontifices** [pɔntífisiːz/pan-] [panˋtɪfə,siz])〖古罗马〗大祭司;罗马祭司团成员.
pontifex maximus 大祭司长,最高主教,教皇(pope).

pon·tiff [pɔ́ntif/pán-] [ˋpantɪf] *n.* **1** [加冠词 the]〖教会〗教皇(pope). **2** 〖教会〗主教(bishop). **3** 大祭司(chief priest).

pon·tif·i·cal [pɔntífikəl/pan-] [panˋtɪfɪkl̩] *adj.* 教皇的,主教的,大祭司的(of or befitting a pontiff);非常独断的(solemnly dogmatic). ——*n.* **1** 主教仪典书:记载由主教所举行仪式程序的教会典礼书. **2** [pl.]主教的法衣和识别符号(vestments and insignia of a bishop).
pon·tíf·i·cal·ly *adv.*
pontifical Mass 〖罗马天主教〗主教盛仪弥撒:由主教主持的弥撒.

pon·tif·i·cate [*n.* pɔntífikit/pan-; *v.* -kèit] [*n.* panˋtɪfɪkɪt; *v.* -,ket] *n.* 主教或教皇的职位(office of a pontifex, bishop, or pope);主教[教皇]的任期. ——*vi.* **1** 执行主教职务;(尤指弥撒时)执行主教职务(officiate as a bishop). **2** 装出主教的气派.



(assume the airs of a pontiff), 自大[独断]地说话(act pompously or dogmatically).

pon·til [pɔ́ntil/pán-] [ˋpantɪl] *n.* 铁杆:在玻璃器皿制造过程中,用以粘住玻璃熔液,并迅速旋转使之成形的铁棒.

pon·tine [pɔ́ntain/pán-] [ˋpantaɪn] *adj.*〖解〗脑桥的(of the PONS).

pon·toon[1] [pɔntúːn/pan-] [panˋtun] *n.* **1** (作渡船用的)平底船,驳船(flat-bottomed boat). **2**〖军〗浮舟:支撑浮桥的船或中空的金属圆筒(→图 BRIDGE[1]). **3** 潜水箱,沉箱(caisson). **4** (水上飞机的)浮筒. **pontoon bridge** 浮桥.

pon·toon[2] [pɔntúːn/pan-] [panˋtun] *n.*《英》(扑克牌游戏的)21 点. ► VINGT-ET-UN 带乡音的发音,原为士兵用语.

pon·ty [pɔ́nti/pán-] [ˋpantɪ] *n.* ＝PONTIL.

·**po·ny** [póuni] [ˋponɪ] *n.* **1** 小马,小型马:高 1.5 米左右的小马. ✽**2**《英俗》25 镑. **3**《美》(外文教科书等的)逐字译本.
pony car《美》中型汽车.
pony engine 火车头.
pónytàil (*n.*)马尾辫:在脑后绑成一束下垂的发型.

pond-weed / 水池草
图为眼子菜属多年生草本植物,形成大群落浮在池面上.眼子菜属植物的根生于水底的泥中,叶柄甚长,单叶,可分成两种,一种为浮在水面的浮水叶,另一种则为全部沉没水中的沉水叶.浮水叶为卵状椭圆形,深绿色有光泽,长柄的基部有托叶;沉水叶呈针形.夏季开 3～5 厘米黄绿色呈穗状的花,花柱短,结核果.

poo·dle [púːdl] [ˋpudḷ] *n.* 狮子狗:通常为黑色或白色的长卷毛种狗,常为人们精心修剪、装扮(→图 DOG).
[德语 *pudel*(*hund*). ←低地德语 *pudeln*(扑粉)]

pooh [puː] [pu] *int.* 呸,啐(表示轻蔑或不耐烦时发出的声音).
pooh-pooh [pùːpúː][ˌpuˋpu] *vt.* 表示轻蔑,低估(express contempt for, make light of).

Pooh-Bah [pùːbáː] [ˌpuˋba] *n.* 兼任多项工作的人(holder of many offices at once).
[吉尔伯特(Gilbert)和沙利文(Sullivan)的歌剧《米卡多》(*The Mikado*)中的演员名]


:**pool**[1] [puːl] [pul] *n.* **1** (自然形成的)水坑,池(small body of still water). **2** (液体的)一滩(small shallow body of any liquid):——*a pool of blood* 一滩血. **3** (游泳)池:——*an indoor pool* 室内游泳池. **4** (河流的)潭(deep still place in a river). **5** (亦作 **Pool of London**)[the P-]《英》指伦敦塔桥下的泰晤士河下游.
——*vt.* 凿石时为嵌入楔子而打眼;向下挖掘(煤等).

·**pool**[2] [puːl] [pul] *n.* **1** 共同资金(common fund). **2** 共同出资[管理]. **3** 企业联盟:以独占市场为目的,为了稳定价格和避免竞争而均分利润,从而结成的联盟. **4** (牌等的)赌金总额;装赌金的容器. **5** 赌台球. (1)《英》参加者拥有不同颜色的球,并按照一定顺序将他人的球击入球袋,赢家可获得全部赌金. (2)《美》把球从 1 到 15 编号,以击入球袋的球的号码来计算得点决定输赢. **6** [the pools]＝football pool.
——*vt.* **1** 共同出资:——*pool one's money* 出资/*pool information* 提供情报. **2** (相互竞争公司等)共有,均分(业务、利益)(share).
football pool 预测足球比赛输赢的赌博.
póolròom(*n.*)《美》台球房,弹子房.

poop [puːp] [pup] *n.* **1** 船尾(stern of a ship). **2** 舰尾楼(aftermost and highest deck)(→图 SAILING).
——*vt.* (波浪)拍击船尾(break over the stern of);使船尾受波浪拍击(receive over the stern).

pony / 小马
左为格尼玛拉小马,右为设得德兰岛小马. pony 为矮小的马之意,而非马的品种名称.大多被当成宠物.







:poor [puə/puər] [pur] *adj.* **1** 贫穷的,贫乏的:——*be born poor* 出生贫困之家/ *as poor as a church mouse* 赤贫.
2 简陋的,粗劣的:——*poor clothes* 破旧衣服.
3 欠缺的,缺乏的〈*in*〉;(土地)不毛的,贫瘠的:——*This country is poor in oil resources.* 这个国家的石油资源缺乏./ *a poor crop* 收成不好.
4 不足的,差劲的,不如所想的(scanty, less than is expected):——*He is poor in English.* 他的英文很差劲./ *have a poor chance for* 没有前途.
5 不健康的,没力气的:——*be poor in health* = *be in poor health* 身体不健康.
6 少的,微小的:——*a poor consolation* 略表安慰.
7 卑贱的,下流的:——*a poor creature* 下流家伙.
8《常作讽刺·戏谑》微不足道的,一文不值的(humble, insignificant):——*in my poor opinion* 依我愚见.
9 可怜的,不幸的,悲惨的(unfortunate):——*Poor fellow!* 可怜的人! / *The poor child is inconsolable.* 这可怜的孩子陷于不能自制的悲伤中.
10 [加冠词 the][作名词用]穷人.
póor-bòx (*n.*)(教会等的)慈善箱,募捐箱.

pop[3] / **通俗音乐**
图为领导20世纪60年代通俗音乐的甲壳虫演唱组.图左至右为约翰·列农(John Lennon)、乔治·哈里森(George Harrison)、林戈·斯塔尔(Ringo Starr)、保罗·麦卡特尼(Paul McCartney).1956年春,列农在英国利物浦召集同道,同年6月保罗加入,1958年乔治加入,在数度更改名称后,于1960年8月正式定名为"甲壳虫"(The Beatles)乐队.1962年8月林戈加入,同年10月第一张唱片发行,1963年以后陆续推出脍炙人口的流行歌曲.如《She Loves You》(《Yeah, Yeah, Yeah》),《I Want to Hold Your Hand》,《Yesterday》等,1964年在美国公演成功,成为世界最受欢迎的演唱乐队.1965年获伊丽莎白女王颁赠MBE勋章,1970年解散.

póor-hòuse (*n.*)〖史〗救济院.
Poor Law〖史〗济贫法,贫民救济法.
póor-ràte (*n.*)《英》济贫税.
póor-spìrited (*adj.*)懦弱的,没有勇气的.
poor white《美》贫困白人. ▶ 尤指黑人表轻蔑的用法.
[古法语 *povre*, *poure*←拉丁语 *pauper*]

˙poor·ly [púəli/púər-] [ˋpurlı] *adv.* 贫穷地,贫弱地,不充分地;拙劣地,不很成功地(with no great success):——*He is poorly paid.* 他的待遇微薄./ *speak poorly* 讲得差劲.——*adj.* [用作表语]不健康的,身体不好的:——*He is looking very poorly.* 他看起来身体很不好.

poor·ness [púənis/púər-] [ˋpurnıs] *n.* **1** 不充足,欠缺(defectiveness). **2** 贫瘠,劣等(lack of some good quality or constituent).

pop[1] [pɔp/pɑp] [pɑp] *v.* (-pp-), *n.*, *adv.* ——*vi.* **1** (打开软木塞时)砰然作响. **2** (眼球)突然凸出. **3** (向…)开炮(fire a gun)〈*at*〉. **4** 突然进来[出去]〈*in*, *out*, *down*〉.
——*vt.* **1** 发出砰然声响. **2** 发射(手枪等),开(炮)(let off). **3** 很快地放置〈*in*, *out*, *down*〉. **4** 出其不意地提出(质问等)(put abruptly). **5**《英俗》质押,典当(pawn). **6**《美》把(玉米)炒到爆开(parch till it bursts).
pop off《口语》(1)死去(die). (2)突然离去. (3)大声批评或抱怨.
pop the question《口语》向(女方)求婚.
——*n.* **1** 砰然声,劈啪声(abrupt, not very loud, explosive sound). **2** 发泡性饮料(effervescing drink).



pop art / 波普艺术
领导波普艺术文化且代表 20 世纪 60 年代美国文化的艺术家沃霍尔(Andy Warhol)的作品《玛丽莲·梦露》(1962 年,斯德哥尔摩国立美术馆藏).波普艺术的构想以新写实主义、新达达主义为基础,并综合了大众社会现实性与非现实性的传统.波普艺术是对现代文化的一种思考,只要能捕捉到大众文化的内涵就好,至于用什么样的形式来表现,则没有一定的样式.例如沃霍尔就喜欢把海报或杂志的广告放大,直接印在画布上来表现.

3《英俗》质押(pawning).
in pop 抵押,典当.
——*adv.* **1** 砰然地. **2** 突然地,出其不意地.
pópcòrn (*n.*)玉米花.
póp-èyed (*adj.*)《口语》(1)眼睛突出的(having bulging eyes).(2)(因吃惊)瞠目的.
póp-gùn (*n.*)玩具气枪.
póp-shòp (*n.*)《英俗》当铺.
[拟声语,原为敲门的声音]

pop² [pɔp/pap] [pɑp] *n.* =POPPA.

pop³ [pɔp/pap] [pɑp] *adj.* (音乐、艺术等)大众化的,通俗的(popular). ——*n.* 通俗音乐[唱片]. ✲
pop art [通常加冠词 the]〖美术〗波普艺术:不拘于传统艺术观,用漫画、广告、海报等表现方式,深入大众生活的一种艺术形态. ✲

Pop⁴ [pɔp/pap] [pɑp]《英》伊顿(Eton)公学的社交辩论俱乐部(social and debating club at Eton).
[可能源于拉丁语 *popina*(饭馆)]

pop. 《略》population 人口.

pope¹ [poup] [pop] *n.* **1** [通常加冠词 the]罗马教皇[教宗]. **2** 自己和别人都认为是绝对没过失的人物.
pópe·dom *n.*
Pope Joan (1)女教皇琼:传说在 855 年左右以约翰(John)之名担任教皇职务的女性.(2)扑克牌游戏的一种,用抽出方块 8 的牌来玩,还用一个分成 8 格的盘子来放赢家的赌金.
pope's eye 在羊腿中央被脂肪包围起来的淋巴腺.
pope's nose (经过烹调的)鸭和鹅的屁股(PARSON'S nose).

pope² [poup] [pop] *n.* (俄罗斯等的)有希腊正教牧师职位的教区牧师(parish priest).
[俄语 *pop*]

Pope³ [poup] [pop] **Alexander** ~ 蒲柏(1688~1744):英国诗人、讽刺作家.体弱多病,家境恶劣,靠自行苦学而成为古典文学的代表作家. ✲

pop·er·y [póupəri] [ˋpopərɪ] *n.*《轻蔑语》教皇制度(papal system),罗马天主教(教义)(Roman Catholicism).

popeye [pɔ́pai] [ˋpɑpaɪ] *n.* 卜派:美国卡通片《大力水手》的主角.

pop·in·jay [pɔ́pindʒèi/páp-] [ˋpɑpɪn,dʒe] *n.* **1**〖史〗(钉在柱子上的)鹦鹉靶. **2** 爱打扮的人,虚浮的纨绔子弟(fop, coxcomb). **3**《古》鹦鹉(parrot).

pop·ish [póupiʃ] [ˋpopɪʃ] *adj.*《轻蔑语》罗马天主教的(of popery, papistical).
póp·ish·ly *adv.*
Popish Plot [通常加冠词 the]〖英史〗旧教徒阴谋事件:英国天主教徒计划谋杀查理二世(Charles Ⅱ)并企图压迫新教(Protestantism)所设的虚构阴谋,是 1678 年由泰特斯·奥茨(Titus OATES)所捏造的.

pop·lar [pɔ́plə/páplər] [ˋpɑplɚ] *n.* **1** 杨树:白杨属(*Populus*)落叶乔木的通称.生长快,木材为白色且柔软,木纹粗. ✲
2 杨木.

pop·lin [pɔ́plin/páp-] [ˋpɑplɪn] 毛葛:有横方向纹路,织眼致密的手织品,原本经线是用丝,纬线是用梳毛来织成的,现则经纬都用棉的为多.
[意大利语 *papalina*,"教皇的"之意.在教皇的城镇阿维尼翁(AVIGNON)制造的]

pop·lit·e·al [pɔplítiəl/pɑp-] [pɑpˋlɪtɪəl] *adj.*〖解〗腘的,膝后窝的(of the ham, of the hollow at the back of the knee).

Po· po· ca· te· petl [pɔ̀pəkǽtipétl/pòu-] [,popə-,kætɪˋpɛtl]烟峰:耸立于墨西哥城东南的休眠火山,自 1802 年以后就没有爆发过.

pop·pa [pɔ́pə/pápə] [ˋpɑpə] *n.*《美》爸爸(papa).

pop·pet [pɔ́pit/páp-] [ˋpɑpɪt] *n.* **1**《英口语》(昵称)小乖乖,漂亮可爱的小孩(small or dainty person). **2** (亦作 **poppet-head**)车床随转尾座(lathe-head). **3**《英》〖采矿〗在坑道顶端,支撑卷扬绳索用的滑轮旋转轴架.
4〖海〗托架:有各种不同用途的短木,例如做船的桨架或于下水时支撑船体等用(→图 LAUNCH¹).
póppet-vàlve (*n.*)〖机〗提升阀:装置在引擎内,为提速而由凸轮来操纵的一种蕈形阀.

pop·ping [pɔ́piŋ/páp-] [ˋpɑpɪŋ] *n.*
pópping-crèase〖板球〗:→CREASE.

pop·ple [pɔ́pl/pápl] [ˋpɑpl] *vi.* 波动,荡漾,起涟漪(ripple).
——*n.* 波动,涟漪.

Pope³ / 蒲柏
其诗文形式为完美的五音步叙事诗对句.作品的伟大在于洗练及出色的机智.以 1711 年的《批评论》(*Essay on Criticism*)及 1712 年的《夺发记》(*The Rope of the Lock*)闻名,更以荷马史诗的翻译获得成功.



pop·py [pɔ́pi/pɑ́pi] [ˋpɑpɪ] *n.* **1** 罂粟:产于温带和亚热带的罂粟属(*Papaver*)植物通称. 罂粟的白色乳液有麻醉作用,结有深红色等鲜艳的花,圆形瘦果中含有无数种子. ✽**2** 《英》在休战纪念日(Poppy Day)时别在身上的罂粟胸花(亦作 **Flanders poppy** 虞美人).
Californian poppy 花菱草(ESCHSCHOLTZIA).
horn(ed) poppy 角罂粟:海罂粟属(*Glaucium*)植物通称. 长有角状蒴果.
Iceland poppy: → ICELAND.
opium poppy: → OPIUM.
Poppy Day 《英》纪念休战的星期日(REMEMBRANCE Sunday). ► 源于罂粟在第一次世界大战佛兰德(Flanders)战场上受人注目之事.
póppy-hèad (*n.*)(1)罂粟蒴果. (2)〖建〗罂粟花饰:教会坐席、长椅等靠背两侧饰有罂粟花雕刻(→图 STALL¹). **prickly poppy** 蓟罂粟:蓟罂粟属(*Argemone*)植物通称. 尤指开有白色和黄色花,叶和蒴果均有刺的蓟罂粟(*A. mexicana*). ✽ **Shirley poppy**: SHIRLEY POPPY.

pop·py·cock [pɔ́pikɔ̀k/pɑ́pikɑ̀k] [ˋpɑpɪ,kɑk] *n.* 《俗》胡说,废话(nonsense, rubbish).

pop·u·lace [pɔ́pjulis/pɑ́p-] [ˋpɑpjəlɪs] *n.* [通常加冠词 the]大众,平民,民众(common people).

:pop·u·lar [pɔ́pjulə/pɑ́pjulər] [ˋpɑpjələ] *adj.* **1** 得好评的,有人缘的:——*a popular teacher* 受欢迎的老师/ *He is popular with his men.* 他获得部下的好评. **2** 流行的,普遍的(prevalent among the people):——*popular superstitions* 民间的迷信. **3** 民众的,民众举行的(of or carried on by the people):——*popular election* 普选. **4** 大众化的,通俗的,平易的:——*popular music* 通俗音乐/ *in popular language* 以平易的语言.
póp·u·lar·ly *adv.*
popular front [加冠词 the](与法西斯主义对立的)人民战线.
[拉丁语 *popularis*(← *populus* PEOPLE),"国民的,民众的"之意]

·pop·u·lar·i·ty [pɔ̀pjulǽriti/pɑ̀p-] [,pɑpjəˋlærətɪ] *n.* 人缘,好评,流行:——*win*[*lose*]*popularity* 赢得[失去]人缘/ *enjoy popularity among one's friends* 在朋友间颇受好评.

pop·u·lar·ize, -ise [pɔ́pjuləràiz/pɑ́p-] [ˋpɑpjələ,raɪz] *vt.* 使大众化(make popular);使普及,使流行(extend to the common people);使通俗化(present in a popular form).
pòp·u·lar·i·zá·tion, -sá- *n.*



poplar / **杨树**
原产于欧洲,称西洋箱柳木. 雌雄异株的落叶乔木,高可达 30 米,白杨属(*populus*). 分布在北半球温带地区,各地均有栽培.

pop·u·late [pɔ́pjulèit/pɑ́p-] [ˋpɑpjə,let] *vt.* **1** 居住于(城、镇等)(inhabit),构成(城、镇等的)人口. **2** 使民众居住于…,殖民(supply with inhabitants).

·pop·u·la·tion [pɔ̀pjuléiʃən/pɑ̀p-] [,pɑpjəˋleʃən] *n.* **1** 人口,人口总数:——*What is the population of Japan?* 日本的人口有多少? **2** [加冠词 the](一地区的)居民总数(total number of inhabitants):——*The population welcomed him.* 全体居民欢迎他.

Pop·u·list [pɔ́pjulist/pɑ́p-] [ˋpɑpjəlɪst] *n.* **1** 平民主义者:1870～1880 年左右主张集体主义(collectivism)的俄国政治活动家. **2** 〖政治〗平民党员 ► 平民党为 1892～1904 年的美国政党,主张铁路公有化及累进所得税等.

pop·u·lous [pɔ́pjuləs/pɑ́p-] [ˋpɑpjələs] *adj.* 人口众多的,人口稠密的(thickly inhabited).
póp·u·lous·ness *n.*

por·bea·gle [pɔ́:bi:gl/pɔ́r-] [ˋpɔr,bigl] *n.* 鼠鲨:鼠鲨属(*Lamna*)鲨类通称. 尤指 *L. nasus*. 鼻面尖,体长 3 米多.

porce·lain [pɔ́:slin/pɔ́r-] [ˋpɔrslɪn] *n.* **1** 瓷器:以高岭土(kaolin)或长石黏土为主要原料的花纹极细的硬质瓷器. 在高温中烧制,通常加上釉土(cf. *earthenware*). ✽**2** 瓷器制品. **3** [作形容词用]瓷器的;纤细的,易碎的(delicate, fragile).
pòr·cel·lá·ne·ous [-seléiniəs] [-səˋleniəs], **pòr·cel·lán·ic** [-selǽnik] [-səˋlænɪk], **por·cél·la·nous** [-sélənəs] [-ˋsɛlənəs] *adj.*
pórcelain-shèll (*n.*)宝贝,一种贝类(cowrie).
[意大利语 *porcellana*(← *porcella* 宝贝)源于瓷器的光泽类似宝贝磨光后的光泽]

porce·lain·ize, -ise [pɔ́:slinàiz/pɔ́r-] [ˋpɔrslɪn,aɪz] *vt.* (以黏土和页岩等)做瓷器,做类似瓷器的东西.

porcupine / **豪猪**
昼伏夜出,以树上果实或树叶为食. 鬃毛豪猪背上有黑白相杂的硬刺毛,遇到敌人时尾巴会振动并发出声音,将头藏于肢间,体蜷曲,立其硬毛以御外敌. 加拿大豪猪是惟一北美产的豪猪,善爬树.

African Crested Porcupine
非洲冠毛豪猪



Canadian Porcupine
加拿大豪猪





prickly poppy/蓟罂粟
开有黄色花的蓟罂粟(*Argemone mexicana*). 原产于热带美洲，高约 70 厘米，叶为羽状中裂，有白斑，叶茎有刺，初夏开花.

***porch** [pɔːtʃ/pɔrtʃ] [pɔrtʃ] *n.* **1** (突出于建筑物入口的)正门，停车处，门廊. **2** 《美》走廊(veranda). **3** [the P-]斯多葛学派的芝诺(Zeno)召集弟子讲学的古代雅典广场的走廊；斯多葛学派，斯多葛哲学.

por·cine [pɔ́ːsain/pɔ́r-] [ˋpɔrsaɪn] *adj.* **1** 猪的，似猪的(of or like swine). **2** 肮脏的，卑劣的.

por·cu·pine [pɔ́kjupàin/pɔ́r-] [ˋpɔrkjə,paɪn] *n.* **1** 豪猪：产于非洲、南欧、南亚的豪猪科和美洲大陆的鸾猪科动物通称. ✲2 附有长钉或齿的机器，用以梳理亚麻等.
porcupine ant-eater 针鼹.
pórcupine-gràss(*n.*)三齿稃：原产于澳大利亚叶端尖硬的草.

pore[1] [pɔː/pɔr] [pɔr] *n.* 孔，开口：动物体的皮肤或植物的薄膜上所具有的细孔. 利于排泄、蒸散、吸收等作用.
sweat pore 汗孔，汗腺的开口部(→图 SKIN).
taste pore 舌的味蕾开口部.

pore[2] [pɔː/pɔr] [pɔr] *vi.* **1** 深思(meditate or think intently).
2 《古》直盯着(…)看，注视(look intently)〈*at*, *on*, *over*〉.
pore over 熟读；专心(读书、研究等)(be absorbed in studying).

por·gy [pɔ́ːgi/pɔ́r-] [ˋpɔrgɪ] *n.* 真鲷；油鲱：和鲈鱼类(bass)是近缘，广布于海域中.

po·rism [pɔ́ːrizəm] [ˋporɪzm̩] *n.* 〖数学〗不定设题：即肯定条件发现的可能性而使某一特定问题能有无数解答的命题.
po·ris·mat·ic [pɔ̀ːrizmǽtik] [,porɪzˋmætɪk],
por·is·tic [pərístik/pou-] [poˋrɪstɪk] *adj.*

***pork** [pɔːk/pɔrk] [pɔrk] *n.* 猪肉(flesh of a pig used as food).
pórk-bàrrel(*n.*)《美口语》(为了政治因素)由联邦拨出的地方建设经费.
pórk-bùtcher(*n.*)屠户，猪肉商.
pórk-pìe(*n.*)(1)猪肉饼. (2)[作形容词用](帽子)平顶而边可以上下翻卷的.
[古法语 *porc*←拉丁语 *porcus*(猪)]

pork·er [pɔ́ːkə/pɔ́rkər] [ˋpɔrkɚ] *n.* 肉猪(pig raised for food)；肥胖的小猪(young fattened hog).



poppy/罂粟
罂粟种类很多，虽在世界广为栽培，但可提炼吗啡的牡丹罂粟，一般是被禁种的.



porcelain/瓷器
法国的塞夫勒(Sevres)窑烧出的素陶软瓷雕像，称为素陶器(bisque)的这种未上釉上的瓷像在 18 世纪后期极为盛行，法国的雕刻家法可尼(Falconet, 1716～1791)亦曾热衷于此类作品的创作.

porn [pɔːn/pɔrn] [pɔrn] *n.* 《口语》色情文学(pornography).

por·noc·ra·cy [pɔːnɔ́krəsi/pɔrnák-] [pɔrˋnakrəsɪ] *n.* 娼妓政治：尤指在 10 世纪的罗马教廷，娼妓权势盛行之事.

por·nog·ra·phy [pɔːnɔ́grəfi/pɔrnág-] [pɔrˋnagrəfɪ] *n.* 色情，春宫：色情文学、色情画等以描述淫秽题材为主的文学、图画、电影等.
por·nóg·ra·pher *n.*
por·no·graph·ic [pɔ̀ːnəgrǽfik/pɔ̀r-] [,pɔrnəˋgræfɪk] *adj.*
[希腊语 *pornographos*(←*gornē* 娼妓，*graphō* 写)]

po·ro·plas·tic [pɔ̀ːrəplǽstik] [,porəˋplæstɪk] *adj.* 〖医〗(外科用夹板等柔性材料)多孔可塑性的(porous and plastic).

por·o·por·o [pɔ́rəpɔ̀rə/póuroupòurou] [ˋporo,poro] *n.* 新西兰产茄属(*Solanum*)矮木，果实可食用，澳大利亚则称为 *kangaroo-apple*. [毛利语]

po·rous [pɔ́ːrəs] [ˋporəs] *adj.* **1** 有孔的，多孔性的(full of pores). **2** 可渗水或空气的，能浸透的(permeated by fluid or air).
pó·rous·ness, **po·ros·i·ty** [pɔːrɔ́siti/-rás] [poˋrasətɪ] *n.*



porringer/(盛汤用的)小碗
1785 年左右为英国德比(Derby)窑所出产.

por·phy·rite [pɔ́:firàit/pɔ́r-] [ˋpɔrfə,raɪt] *n.* 珍岩:类似斑岩(porphyry),但结晶成分略有不同.

por·phy·ry[1] [pɔ́:firi/pɔ́r-] [ˋpɔrfərɪ] *n.* 斑岩:具斑状岩理组织的火成岩,略带紫红色,是古代埃及制作雕像的材料.

Por·phy·ry[2] [pɔ́:firi/pɔ́r-] [ˋpɔrfərɪ] **Porphy-rius** 波菲利(233～305?):古希腊新柏拉图派哲学家,本名马克斯(Malchus),生于叙利亚,至罗马师从柏罗丁(Plotinus)以《亚里士多德的范畴论入门》一书而闻名.

por·poise [pɔ́:pəs/pɔ́r-] [ˋpɔrpəs] *n.* 鼠海豚:鼠海豚属(*Phocaena*)动物通称,尤指背部呈黑色,腹部银白色,口吻短而略圆,全长约为 1.8 米(→图 CETACEAN).


por·ra·ceous [pəréiʃəs/pɔr-] [pəˋreʃəs] *adj.* 《古》葱绿的(leek-green).

por·rect [pərékt/pɑr-] [pəˋrɛkt] *vt.* **1** 〖生物〗伸长,扩张(身体的一部分)(stretch out, extend). **2** 〖教会法〗提出,提供(文件)(tender, submit).

por·ridge [pɔ́ridʒ/pɔ́:r-, pɑ́r-] [ˋpɔrɪdʒ, ˋpɑr-] *n.* (麦片)粥:用燕麦片或其他谷类加水或牛奶烹煮而成的粥.

por·rin·ger [pɔ́rindʒə/pɔ́:rindʒər, pɑ́r-] [ˋpɔrɪndʒɚ, ˋpɑr-] *n.* (盛汤用的)小碗(small basin). ✲

Por·se·na [pɔ́:sinə/pɔ́r-] [ˋpɔrsɪnə], **Pors·en·na** [pɔ:sénə/pɔr-] [pɔrˋsɛnə] 〖罗马史〗**Lars**～ 波希纳:意大利中部伊特鲁里亚(Etruria)古国的克卢西姆(Clusium)王于公元前 508 年企图围攻罗马,扶持被流放的傲慢王塔昆(Tarquinius Superbus →TARQUIN)复位,但招致失败,另有一说他曾征服并且统治了罗马.



port[1] [pɔ:t/pɔrt] [port] *n.* **1** 港(harbor):——*a port of call* 泊港,船港/ *make*[*enter*](*a*) *port* 入港/ *clear* [*leave*](*a*) *part* 出港.
2 港市,港埠(town or place possessing a harbor);通商港口.

port[2] [pɔ:t/pɔrt] [port] *n.* **1** 《尤指苏格兰》(尤指城墙的)门,城门(gate, gateway).
2 (船侧的)舱门.
3 〖机〗(作为蒸气通道的)汽门(aperture in a cylinder)
4 马勒上弯曲的马衔(curved mouthpiece of some bridle-bits).
5 (亦指 **port-hole**)舷窗口:船或飞机侧面用于采光通气的窗孔(→图 SHIP).
6 (城墙等的)炮口,枪孔(aperture in a wall, etc. for firing through).

port[3] [pɔ:t/pɔrt] [port] *n.* **1** 举止,态度,举动(external deportment, carriage, bearing) **2** 〖军〗(持枪、持剑使之从左肩横向右腰的)端枪姿势. ——*vt.* 〖军〗端枪.

port[4] [pɔ:t/pɔrt] [port] *n.* (船的)左舷(left-hand side of a ship looking forward)(▶ 原为 larboard)(→图 BEARING);(飞机的)左侧. ——*vt.* 使(船舵)转向左舷(turn to left side of a ship). ——*vi.* (船、飞机)转向左舷.

port[5] [pɔ:t/pɔrt] [port] *n.* 葡萄酒. **1** 葡萄牙杜罗河河谷(Douro valley)所产红白葡萄酒,芳香醇美.
2 其他国产的类似 1 的葡萄酒. ▶ 在许多英葡协定中规定只有杜罗河所产的葡萄酒才能以'port'之名销售英国.[源于葡萄牙运输葡萄酒的海港波尔图 *Oporto*]

port·a·ble [pɔ́:təbl/pɔ́rt-] [ˋportəbl] *adj.* **1** 可搬运的,便于携带的(convenient for carrying):——*a portable radio* 手提收音机.
pòrt·a·bíl·i·ty *n.*

port·age [pɔ́:tidʒ/pɔ́rt-] [ˋportɪdʒ] *n.* **1** 搬运,运输(carrying, carriage).
2 运费.
3 (两水陆间的)陆路运输.
4 (两水陆间的)陆路运输路线.
——*vt.* 于两水陆间运输(船、货等).


por·tal[1] [pɔ́:təl/pɔ́r-] [ˋportl] *n.* (尤指华丽的)大门,正门,入口(door(way), gate(way)).

por·tal[2] [pɔ́:təl/pɔ́r-] [ˋportl] *adj.* 〖解〗门的:指血管等进入肺或肝脏等器官而言.
portal vein〖解〗门脉(*vena portae*):从胃、肠、脾脏输送血液到肝脏的大静脉(→图 BLOOD).

por·ta·men·to [pɔ̀:təméntou/pɔ̀r-] [,portəˋmɛnto] *n.* (pl. **-ti**[-ti:][-ti], **-tos**)〖音乐〗滑音:在演

portico/柱廊
柱廊建筑在炎热的南部地方,用以遮挡强烈的日照,在北部地方则作为装饰用. 图为英国白金汉宫西威克姆(West Wycombe)的柱廊.

Port Jackson shark/虎鲨
嘴端呈圆形，两颊微鼓，和猫脸相似. 有尖锐强力的牙齿用来撕裂食物，一般有两个背鳍，且背和前端各有一个硬刺.



唱、拉奏弦乐器或吹奏长号时，从一音高不停地圆滑移至另一高音的奏法.
［意大利语，"运输"之意］

Port Ar·thur 旅顺：位于中国东北部辽宁省辽东半岛南端的港口，口门狭窄，形势险要，是黄海北岸的第一良港.

por·ta·tive ［pɔ́ːtətiv/pɔ́r-］［ˋpɔrtətɪv］*adj.*〖主史〗(尤指小型管风琴)可搬运的(portable).

port·cul·lis ［pɔːtkʌ́lis/pɔrt-］［pɔrtˋkʌlɪs］*n.* 吊闸：一种可上下开闭的沉重而牢固的格子栏栅，作堡垒的城门之用(→图 CASTLE).
port·cúl·lised *adj.*

Porte ［pɔːt/pɔrt］［pɔrt］〖史〗1923 年以前位于君士坦丁堡(Constantinople)，即现在的伊斯坦布尔(Istanbul)，奥斯曼土耳其帝国宫廷［政府］(亦作 **Sublime［Ottoman］Porte**).
［法语 *la Sublime Porte*(奥斯曼). 土耳其语 *bāb-i-'ali*(高门)的翻译］

porte-co·chère ［pɔ̀ːtkɔʃéə/pɔ̀rtkouʃéər］［ˌportkoˋʃɛr］*n.* **1** 车辆出入口：使车辆可穿过建筑物到达中庭的通道.
2《美》(让乘客上下车且有遮雨篷的)地方，停车处.［法语］

por·tend ［pɔːténd/pɔr-］［porˋtɛnd］*vt.* 成为…的前兆(foretell, foreshadow, as an omen)；预告，预示(give warning of).

por·tent ［pɔ́ːtent/pɔ́r］［ˋportɛnt］*n.* **1** 前兆，征兆(omen, significant sign). **2** 奇才(prodigy, marvellous thing).
por·tén·tous *adj.*
por·tén·tous·ly *adv.*

por·ter[1] ［pɔ́ːtə/pɔ́rtər］［ˋportɚ］*n.* (阴性形式 **portress**［pɔ́ːtris/pɔ́r-］［ˋportrɪs］)《英》门房，守卫(gate-keeper, door-keeper).

·**por·ter**[2] ［pɔ́ːtə/pɔ́rtər］［ˋportɚ］*n.* **1** (车站、机场、旅社等为客人搬运行李的)搬运工，红帽子，脚夫. **2**《美》((火车的)卧车、特等客车的)侍者，服务员.
pór·ter·age *n.* **1** 搬运，运输. **2** 运费.
porter's knot《英》(搬运工所用的)垫肩.

por·ter[3] ［pɔ́ːtə/pɔ́rtər］［ˋportɚ］*n.* 一种深褐色的苦啤酒，和黑啤酒相似但酒精成分较少，由炒成褐色的麦芽酿造而成.
pórterhòuse(*n.*)《美》(零售啤酒的)酒店；(有牛排及带骨猪排的)大众食堂［餐馆］.
porterhouse steak：从牛腰肉精选出来作牛排用的上等肉.
［*porter's ale*(搬运工的啤酒)的缩写，大概是原为搬运工和其他体力工人的酿造出来的啤酒］

Por·ter[4] ［pɔ́ːtə/pɔ́rtər］［ˋportɚ］**Cole**～ 波特(1893～1964)：美国歌舞剧作词家、作曲家，作了《吻我吧，凯蒂》(*Kiss Me Kate*, 1945)等大约 20 首著名歌曲.

port·fo·li·o ［pɔːtfóuliòu/pɔrt-］［portˋfolɪˌo］*n.* (pl. **-os**) **1** 纸夹，文件夹，公事包. **2** (机关用的)公文夹；部长的职务［地位］(office of a minister of State).
minister without portfolio 不管大臣.

por·ti·co ［pɔ́ːtikòu/pɔ́r-］［ˋportɪˌko］*n.* (pl. **-coes, -cos**) 柱廊：有等间隔排列的圆柱，上盖屋顶，通常是作为门廊(porch)之用的建筑物附属部分(→图 TEMPLE[1]). ✽

por·tière ［pɔːtjéə/pɔrtjéər］［porˋtjer］*n.* 门帘(curtain hung over a door(way)).

·**por·tion** ［pɔ́ːʃən/pɔ́r-］［ˋporʃən］*n.* **1** (…的)若干，一些(some)〈*of*〉；部分，一份(part, share)：——*a large portion of* population 大部分居民/ *My portion of the money will amount to £ 1000.* 这笔钱中我会分得 1000 镑.
2 (食物等的)一份：——*two portion of beefsteak* 两份的牛排.
3 (妻子的)嫁妆：——*a marriage portion* 结婚嫁妆.
4 (财产的)继承部分.
5 命运(one's destiny or lot)：——*one's portion in life* 今世的命运.
——*vt.* **1** 分割，分配(divide into shares, distribute)〈*out*〉：——*portion out the cake among the children* 把蛋糕分给孩子们.
2 分给(…人)(assign as a share)〈*to*〉；给(…人)遗产［嫁妆］等：——*His estate was portioned to his nephew.* 他的财产分给了他的外甥.

Port Jack·son 杰克逊港：澳大利亚新南威尔士州的海湾，南岸为宽广的悉尼，包括了悉尼港、中港、北港三大港，是澳大利亚船舶出入最多的港口.
Port Jackson fig 菩提树(*Ficus rubiginosa*)：澳大利亚原产的无花果属常绿灌木，果实不能吃.
Port Jackson shark 虎鲨：分布在澳大利亚东部沿岸的虎鲨科数种小型鲨通称，头大. ✽

Port·land[1] ［pɔ́ːtlənd/pɔ́rt-］［ˋportlənd］**Isle of** ～［加冠词 the］波特兰岛：英格兰南部多塞特(Dorset)海岸的一个半岛，本来是监狱所在地，自 1921 年以后改为青少年犯感化院.
Portland cement 波特兰水泥：一种用水调和待干硬后有波特兰石颜色的水泥.
Portland stone 波特兰石：波特兰岛所产的黄白色石灰岩，广被用作建材.

Port·land[2] ［pɔ́ːtlənd/pɔ́rt-］［ˋportlənd］波特兰：美国缅因(Maine)州最大的城市和主要港口.

Port·land[3] ［pɔ́ːtlənd/pɔ́rt-］［ˋportlənd］波特兰：美国俄勒冈(Oregon)州最大的城市.

Port·land Club ［加冠词 the］伦敦的扑克牌俱乐部，是公认的惠斯特牌(whist)和桥牌两种牌戏的权威.





Port·land Vase [pɔ́:tlənd/pɔ́rt-] [ˋportlənd] [加冠词 the]波特兰花瓶:1 世纪左右的罗马花瓶,深蓝色透明玻璃上有白色不透明玻璃的人像浮雕,于 18 世纪为波特兰伯爵夫人自罗马的巴尔贝里尼宫(Barberini Palace)获得,现则藏于英国博物馆.曾在 1845 年被一个疯子损坏,后经修复. ✲

port·ly [pɔ́:tli/pɔ́rt-] [ˋportlɪ] *adj*. **1** 硕大的,肥胖的(bulky, corpulent). **2** 《古》庄严的,富丽堂皇的(of stately appearance). **pórt·li·ness** *n*.

port·man·teau [pɔ:tmǽntou/pɔrt-] [portˋmænto] *n*. (pl. **-teaus**, **-teaux** [-touz] [-toz])(用于装衣服等可以像书一样两边打开的)长方形旅行皮箱. **portmanteau word**〖语言学〗混成词:由两个不同语音和意思结合而成的词. 例 slithy = lithe + slimy. ► 源于卡罗尔(Lewis Carroll)所著《艾丽丝漫游奇境记》一书.

Port Mores·by [mɔ́:zbi/mɔ́rz-] [ˋmorzbɪ] 莫尔斯比港:新几内亚(New Guinea)东南岸巴布亚新几内亚(Papua New Guinea)的首都和行政中心.

por·to·la·no [pɔ̀:təlá:nou/pɔ̀r-] [ˏportəˋlɑno] *n*. (pl. **-nōs**)〖史〗(记有港口所在地,并以航线标示的中世纪航海者所用的)航海指南. [意大利语]

Por·to Ri·co [pɔ́:tou rí:kou/pɔ́r-] [ˋportəˋriko]: → PUERTO RICO.

***por·trait** [pɔ́:trit/pɔ́r-] [ˋportrɪt] *n*. **1** 肖像(画),肖像[人像]照:—*a self-portrait* 自画像. **2** (用语言的)描述:—*a portrait of country life* 乡村生活的描述. **3** 类似(物),类型(type). **pór·trait·ist** *n*. 肖像画家,人像摄影师.

por·trai·ture [pɔ́:tritʃə/pɔ́rtritʃər] [ˋportrɪtʃɚ] *n*. **1** 肖像画法(portraying). **2** 肖像画(portrait). **3** 生动的描述(graphic description).

Portugal/葡萄牙

图为"发现之碑",位于里斯本塔霍(Tagus)河河口,为纪念葡萄牙大航海时代所立.立于前方的领导者是推进葡萄牙海外发展的基督教骑士团长——航海王亨里克(Henrique, 1394～1460).

---

por·tray [pɔ:tréi/pɔr-] [porˋtre] *vt*. **1** (以画、雕刻等)描绘,绘画. **2** 用言语描述,活生生地描述(describe graphically) **3** (在舞台等)饰演,扮演. **por·tráy·al** *n*.

port·reeve [pɔ́:tri:v/pɔ́rt-] [ˋportˏriv] *n*.〖史〗市[镇]长(chief officer of a town or borough);职位次于市长的地方长官(officer inferior to a mayor).

Port-Roy·al [pɔ̀:rwæjá:l/pɔ̀r-] [ˏpɔrwæˋjɑl] 波尔罗亚尔:法国凡塞尔附近的天主教西多会(Cistercian)女子修道院,1636 年以后成为法国詹森主义者(JANSENIST)的大本营,因与耶稣会对立而被迫害,1709 年解散.

Port Said [said] [saɪd] 塞得港:位于苏伊士运河(Suez)北端的埃及港湾城市.

Ports·mouth [pɔ́:tsməθ/pɔ́rts-] [ˋportsməθ] 朴次茅斯. **1** 英国汉普郡(Hampshire)的港湾城市,是英国海军的主要基地. **2** 美国新罕布什尔(New Hampshire)的港湾城市.

Por·tu·gal [pɔ́:tjugəl/pɔ́rtʃu-] [ˋportʃugḷ] 葡萄牙:伊比利亚半岛(Iberian Peninsula)西部的共和国,首都里斯本(Lisbon). ✲

Portland Vase/波特兰花瓶

波特兰夫人于 1810 年将此瓶寄存在英国博物馆,而英国博物馆则于 1945 年正式将其买下.另有一说此瓶为罗马皇帝安东尼(Marcus Aurelius Antoninus)的骨坛.



Por·tu·guese [pɔ̀:tjugí:z/pɔ̀rtʃu-][ˌpɔrtʃu'giz] *adj.*, *n.* (pl. **Portuguese**) —*adj.* 葡萄牙的(of Portugal), 葡萄牙人[语]的.
—*n.* **1** 葡萄牙人. **2** 葡萄牙语:指在葡萄牙和巴西使用的罗曼语.
Portuguese man-of-war 僧帽水母:腔肠动物僧帽水母属(*Physalia*)囊游虫类通称. ✲

pose[1] [pouz] [poz] *n.* **1** 姿势,姿态. **2** 装模作样,矫揉造作. **3** 心态,精神状态(attitude of the mind). **4** (骨牌)打出第一张牌的权利.
—*vt.* **1** 提出(问题、要求等)(lay down, propound). **2** (令模特儿)摆出某种姿势(place in a certain attitude).
—*vi.* **1** 摆姿势. **2** 装模作样,装腔作势(set up, give oneself out)〈*as*〉. **3** 打出第一张骨牌(place the first domino on the table).

pose[2] [pouz] [poz] *vt.* 把…难住,使困惑(puzzle).
pós·er *n.* 疑问,难题(puzzling question or problem). [废语 *appose*(放在对称的位置)首音消失. ←古法语 *apposer*(*opposer*=oppose 的异形)].

Po·sei·don [pəsáidən] [pə'saɪdn]〖希腊神话〗波塞冬:海神,是宙斯(Zeus)和普路托(Pluto)的兄弟,与罗马神话中的尼普顿(Neptune)被视为同一人物. ✲

po·seur [pouzə́:/-zə́:r] [po'zɝ] *n.* (阴性形式 **-seuse** [-zə́:z/-zə́:rz] [-'zɝz])装模作样的人(affected person).

posh [pɔʃ/pɑʃ] [pɑʃ] *adj.* 《俗》漂亮的,时髦的(smart, stylish);一流的,高级的(first-rate, high-class).

Pos·i·do·ni·us [pɔ̀saidóuniəs/pòu-][ˌposaɪ'doniəs] 波西多尼斯(公元前 135? ～前 51?):出生于叙利亚的斯多葛学派(Stoic)哲学家.

pos·it [pɔ́zit/pɑ́z-] ['pɑzɪt] *vt.* **1** 假定(postulate). **2** 安置,放置(put in position, place).

·**po·si·tion** [pəzíʃən] [pə'zɪʃən] *n.* **1** 位置,场所(place occupied by a person or thing):—*take up one's position* 占位置. **2** 状态,境遇,立场(situation):—*I'm not in a position to help you*. 我无法帮助你. **3** 地位,身份(rank):—*a man of position* 有地位的人. **4** 工作,职位(official employment):—*get a position as a typist* 取得打字工作. **5** 姿势(attitude):—*lie in an uncomfortable position* 以不舒适的姿势躺着. **6** 态度,见解(point of view):—*explain one's position on foreign policies* 说明自己对外交政策的见解. **7**〖主逻·哲〗命题(proposition);提出命题. **8**〖军〗阵地,(战略的)要地,有利位置:—*a strong position* 牢固的阵地.
9〖古典诗体〗指音节上元音位置,尤指在两个辅音前的短元音位置,可使音节的韵律较长.
in position 在适当的位置.
out of position 不在适当的位置.
—*vt.* 放置(place);决定…的位置:—*position the vase in the middle of the table* 把花瓶放在桌子中央.
po·sí·tion·al *adj.*

·**pos·i·tive** [pɔ́zitiv/pɑ́z-] ['pɑzətɪv] *adj.* **1** 确实的,明确的(definite):—*positive assertion* 断言/ *have no positive proof* 没有确证.
2 有自信的,确信的(confident, assured);独断的:—*I'm positive he is innocent*. = *I'm positive of his innocence*. 我确信他是无辜的.
3 积极的,肯定的;建设性的:—*a positive answer to the question* 对这个问题的肯定答复/ *a positive suggestion* 建设性的提议.
4《口语》完全的,全然的:—*a positive fool* 地地道道的傻瓜.
5 绝对的(absolute, not relative).
6 实在的,现实的.
7〖哲〗实证的(dealing only with matters of fact):—*positive philosophy* 实证哲学.
8 实际的(practical).
9〖数学·物理〗正的,大于零的(greater than zero):—*a positive number* 正数.
10〖电〗阳性的,正[阳]电的(⟷*negative*).
11〖语法〗(形容词、副词)原级的:—*positive degree* 原级.
12〖摄影〗正片的.
—*n.* **1**〖语法〗(形容词、副词的)原级. **2** 正量. **3**〖摄影〗正片.
pós·i·tive·ly *adv.*
pós·i·tive·ness, **pòs·i·tív·i·ty** *n.*
positive charge 正电荷:一般在原子中质子所带有的电荷.
positive organ:原为可携带的小风琴,偶尔配合教堂的大风琴来使用.
positive pole(1)阳极:电位较高的电极.(2)正极:指向地球北极的南极磁性.
positive sign 正号(+).

pos·i·tiv·ism [pɔ́zitivizəm/pɑ́z-] ['pɑzətɪvˌɪzm] *n.* **1** 实证主义:孔德(Auguste Comte)的哲学体系.根据经验的事实或方法以研究人类社会,反对独断主义、玄学空想或其他一切超经验的主义. **2** (基于实证主义的)宗教体系.
pós·i·tiv·ist *n.* **pòs·i·tiv·ís·tic** *adj.*

pos·i·tron [pɔ́zitrɔ̀n/pɑ́zitrɑ̀n] ['pɑzɪˌtrɑn] *n.*〖物理〗正电子:除电荷为正电之外,和电子具有同一性质的粒子,而为电子的反粒子.
[Posit(ive+elect)ron]

pos·se [pɔ́si/pɑ́si] ['pɑsɪ] *n.* **1** (警官等的)一队,一团(body)〈*of*〉. **2** =posse comitatus.
in posse 可能地(in possibility),潜在地(in potentiality)(⟷*in esse*).
posse comitatus 民团,地方团队:为协助警长维持地方治安而召集 15 岁以上男子所组成的武装团队.
[中世纪拉丁语,"力"之意.拉丁语=be able to(能够)]

·**pos·sess** [pəzés] [pə'zɛs] *vt.* **1** 占有,拥有(own). **2** 有(能力、品质等)(have):—*possess courage*[*patience*]有勇气[耐心]. **3** 保持(忍耐等状态),维持(maintain)〈*in*〉;[反身用法]自制:—*possess oneself in patience* 忍耐. **4** [通常作被动语态]被(恶魔、幽灵)占据(occupy):—*She is possessed by a devil*. 她被恶魔附身. / *He fought like one possessed*. 他仿佛着魔似的狂斗. **5** 支配(人的想法等)(dominate):—*What possessed you to do such a thing*? 是什么让你去做这种事?
be possessed of 拥有…(own, have).
possess oneself of 取得,占…为己有(take or get for one's own).
pos·sés·sor *n.* **pos·sés·so·ry** *adj.*

·**pos·ses·sion** [pəzéʃən] [pə'zɛʃən] *n.* **1** 所有,持有(possessing);占有:—*take*[*get*] *possession of property* 取得资产 / *come into one's possession* 到手. **2**〖法律〗(与所有权的有无不相关的)占有. **3** 所有物(things possessed);[pl.]财产(property, wealth):—*He lost all his possession in the flood*. 他在洪水中失去了全部财产. **4** 领地(subject territory),(尤指)属地:—*Britain and her foreign possessions* 英国及其海外属地.
in possession (物)被占有(possessed);(人)占有(possessing).
in possession of 所有.
in the possession of 为…所有(possessed or held by).
Possession is nine points [***tenths***] ***of the law***.《谚》占有了就稳操胜算.

pos·ses·sive [pəzésiv] [pə'zɛsɪv] *adj.* **1** 所有的(of possession);表示所有的;想要占有的(desirous of keeping as one's own). **2**〖语法〗表示所属关系的,所有格的. —*n.*〖语法〗**1** 所有格. **2** (所有代名词等的)具有所有格形态的词或词组.
pos·sés·sive·ly *adv.* **pos·sés·sive·ness** *n.*
possessive case 所有格.

pos·set [pɔ́sit/pɑ́s-] ['pɑsɪt] *n.*《古》一种热牛奶中加有啤酒、葡萄酒、香料等的饮料,可治疗感冒:—posset pot 装奶酒的壶. ✲

Portuguese man-of-war/僧帽水母

僧帽水母并非单一个体动物,而是由很特殊的营养体、生殖体、感觉体等个体集合而成.群体透明呈僧帽状,色淡紫而借囊状体浮游,下方有瓶状营养体与生殖体,皆群附于囊状体的基部,又有细长呈琉璃色触丝下垂.多出现于暖海黑潮中,常被波浪冲上海滩.其营养体与生殖体各有分工,触丝上有毒的刺丝胞,能刺螫其他动物,人们海浴时,若偶被刺螫也会觉得刺痛难忍.







Poseidon/波塞冬

波塞冬被认为是海神，也是暴风雨、洪水、地震的支配者，持有三叉戟. 图为位于博洛尼亚(Bologna)由让·德·布洛涅(Jean de Boulogne)制作的海神喷泉.

·**pos·si·bil·i·ty** [pɔ̀sibíliti/pɑ̀s-] [ˌpɑsəˈbɪlətɪ] *n.* (pl. -ties) **1** 可能性，可能(state or fact of being possible)：——*by some possibility* 或许/ *There is no possibility of his coming*[*that he will come*]. 他不可能来. **2** 可能的事，可能发生的事(thing that may exist or happen)；[pl.]将来性，展望：——*Failure is still a possibility.* 还是有可能失败. / *the practical possibilities of the invention* 这项发明的应用前景/ *What are the possibilities?* 前景如何呢?

·**pos·si·ble** [pɔ́sibl/pɑ́s-] [ˈpɑsəbl] *adj.* **1** 可能的，能实行的，会发生的(that can exist, be done or happen)：——*if possible* 可能的话/ *a difficult but possible task* 有困难但可能完成的工作/ *It is possible for him to get back in time.* 他应该可以及时赶回来. / *provide against a possible disaster* 防备可能发生的灾祸/ *It is possible that he will come.* 说不定他会来.
2 [强调最高级]尽可能的：——*We'll come as soon as possible.* 我们会尽快来. / *get the greatest possible assistance* 获得最大可能的援助.
3 合理的(reasonable)：——*a possible solution to the problem* 关于这个问题的合理解答.
——*n.* **1** [pl.]可能的事；[加所有格 one's]全力：——*I will do my possible.* 我会尽全力做.
2 (尤指射击的)最高分数.
3 候选人；候补选手.
[拉丁语 *possibilis*(←*posse* 能)]

posset pot/装奶酒的壶



possum/负鼠

食蜜负鼠(Honey Possum)的体型和老鼠差不多，有特别适于采蜜的舌头，但也吃昆虫. 利德比特负鼠(Leadbeater's Possum)产于澳大利亚东南部，完全以昆虫为食. 矮负鼠(Pigmy Possum)则在尾巴储存脂肪.

·**pos·si·bly** [pɔ́sibli/pɑ́s-] [ˈpɑsəblɪ] *adv.* **1** 或许，可能地(perhaps, maybe)：——*Possibly he will get better.* 或许他会好转. / *The rumor may possibly be true.* 这个传言可能是真的. **2** [与 can 连用][用于否定句]绝不；[用于疑问句]无论如何，尽可能：——*I can not possibly do it.* 我绝不能做这件事. / *Can you possibly lend me* £50? 想办法借我50镑如何?

pos·sie [pɑ́si/pɔ̀si] [ˈpɑsɪ] *n.*《澳·新西兰》(亦作 **possy, pozzie, pozzy**)场所，位置(place)；工作，职位(position).
[position 的缩写]

pos·sum [pɔ̀səm/pɑ́s-] [ˈpɑsəm] *n.* **1**《口语》飞袋貂，负鼠(opossum). ✲**2**《澳》=phalanger.
play possum《口语》(1)装病(feign illness)，装死(feign death). (2)装作不知道的样子.


·post[1] [poust] [post] *n.* **1** (木、金属的)柱,杆;桩(stake);路标:—*a telephone post* 电线杆/ *be (as) deaf as a post* 充耳不闻. **2** 〖赛马〗(起点、终点的)标杆(pole):—*a starting [winning] post* 起点[终点]标杆. **3** 煤柱,矿柱:在矿坑为保护通路由挖剩的煤炭所形成的支柱.
—**1** *vt.* 贴(广告、告示在墙上)(stick)(*up*);(在墙上)贴传单:—*post up a notice on the wall* 在墙上贴告示/ *Post no bills!* 禁止张贴. **2** (用传单等)告知,公告;广告(advertise). **3** 列名于(公布名单上)(enter the name of). **4** 公布(失踪或延误的船名)(publish the name of):—*The ship was posted as missing.* 这艘船已被宣布失踪.
post and rail(s)《澳》(木桩、栏杆等作的)栅.
post and rail(s) **tea**《澳》叶梗等浮上来的粗制红茶.

·post[2] [poust] [post] *n.* **1** 邮政,邮政制度:—*send it by post* 用邮寄. **2** 《英》(邮件的一次)投送(single dispatch of letters):—*I missed the morning post.* 我没赶上早班邮件. **3** 《英》(一次收集的)邮件,信:—*Is there any post for me?* 有我的信吗? / *I had a heavy post today.* 我今天有很多信件. **4** 《英》邮局(post office);信箱:—*take it to the post* 请将这个带去邮局. **5** (作为报纸名称)…邮报,…通讯:—*the Evening Post* 晚间邮报. **6** 〖史〗递送快信的邮递员,信使,信差;驿车.
by return of post (1)(回信)随下一班回程邮递带回. (2)〖史〗由原送信人带回.
—*adv.* 《古》乘骑驿马;快递地(express),迅速地(with haste). —*vt.* **1** (到邮局)寄信:—*post a letter* 寄信. **2** 〖会计〗转账(指从辅助账簿上将必要事项转记到正式账簿上),(尤指将日记账、细目分类账上的必要事项)转记入总账;(亦作 **post up**)(在总账等)记下必要事项. **3** [通常用被动语态]提供给人充分的资料(supply with full information):—*He is well posted in financial affairs.* 他通晓金融方面的事.
—*vi.* **1** 〖英史〗换马继续旅行(travel with relays of horses). **2** 匆忙旅行(travel with haste, hurry).
póst-bàg(*n.*)《英》邮袋(mail-bag).
póst-bòy(*n.*)《英》(1)邮递员. (2)(驿车等的)驾车人.
póst-chàise(*n.*)〖史〗驿车(traveling carriage hired from stage to stage).
póst-frèe《英》(*adj.*)免邮资的;邮资已付的.
—(*adv.*)免邮资地;邮资已付地.
póst-háste(*adv.*)《古》急速地(with great expedition).
póst-hòrn(*n.*)(昔日为用来告知邮差或邮车到达的)马车喇叭.
póst-hòrse(*n.*)快马,驿马:旅店原为旅客或信差准备的马.
póstmàrk(*n.*)邮戳. —(*vt.*)在…盖邮戳.
póstmàster[1](*n.*)(阴性形式 **postmistress**)邮政局长.
Postmaster General 邮政总局局长.
póst-pàid(*adj.*)邮资已付的.

·post[3] [poust] [post] *n.* **1** 工作,职位(situation, employment):—*get a post* 获得工作/ *a post as a professor* 教授职位/ *He is the very man for the post.* 他是最适合这个职位的人. **2** (士兵等的)哨所,部署;(一般的)岗位(place of duty):—*a policeman at his post* 在岗位上执勤的警察/ *remain at one's post* 坚守在自己的岗位上. **3** 驻扎地,营地(fort):—*a British military post* 英国军队驻扎地/ *a frontier post* 边境驻扎地. **4** 驻扎的部队. **5** (亦作 **trading-post**)交易场所,尤指未开发地区的贸易站. **6** 〖海军史〗备有 20 门以上大炮的军舰的司令官之职. **7** 〖军〗熄灯号.
—*vt.* **1** 部署哨兵,安置(direct to go to a specified station). **2** 〖陆·海军〗任命担任司令官[舰长](commission as captain).
first post[加冠词 the]熄灯号.
last post[加冠词 the](1)熄灯号. (2)军中葬礼号.
post captain《英》〖海军史〗(有 20 门以上大炮装备的)军舰司令官.

post- [poust-] [post-] *pref.* **1** "(时间)之后"(after)之意. **2** "(场所)之后"(behind)之意.

·post·age [póustidʒ] [ˋpostidʒ] *n.* 邮费,邮资:—*What is the postage for this letter?* 这封信的邮资是多少? **postage meter**《美》计算邮资的器具(franking machine). **postage stamp** 邮票.



Post Office/邮电部
图为伦敦邮电塔,其功能已不再是分拣信件的机构,而改作人造卫星的综合通讯中心.

·post·al [póustəl] [ˋpostl] *adj.* 邮局的,邮政业务的(of the post):—*postal matter* 邮件/ *postal savings* 邮政储蓄/ *postal service* 邮政业务.
postal card《美》= POSTCARD. **postal order**: → ORDER.
(Universal) Postal Union[加冠词 the]万国邮政联盟.

:post·card [póustkà:d/-kàrd] [ˋpost,kard] *n.* 明信片:—*a picture postcard* 风景明信片/ *a return postcard* 回邮明信片.

post-clas·sic [pòustklǽsik] [,postˋklæsɪk], **-si·cal** [-kəl] [-kl] *adj.* (语言、文学、艺术等)古典时代(尤指希腊、罗马古典时代)以后的(later than the classi cal period).

poster/海报
左为 1960 年第 17 届罗马奥林匹克运动会的海报,右为宣传博夫里尔(Bovril)商品的海报("噢,妈妈不要忘了订博夫里尔"). 自古以来海报即被用作一种广告,尤其自 19 世纪石版印刷技术发展以来,更有突破性的发展.

post·date [pòustdéit] [,postˋdet] *vt.* 把(文件,事件等的)日期填迟.

post·di·lu·vi·an [pòustdiljú:viən/-lú:-] [,postdɪˋluvɪən] *adj.* 挪亚洪水后的(existing or occurring after the Flood). —*n.* 挪亚洪水后的人.

post-en·try [pòusténtri] [,postˋentrɪ] *n.* **1** (赛马出场等的)追加申请(late or subsequent entry). **2** (会计的)追补记账.

post·er [póustə/-ər] [ˋpostə] *n.* **1** (亦作 **bill-poster**)贴广告的人(one who posts bills). **2** 广告,海报(placard displayed in a public place). ✻

poste res·tante [pòust restá:ŋt] [,post resˋtaŋt] **1** (邮局的)邮件待领处. **2** 待领. ▶ 书写于邮件的指示文句. [法语]

pos·te·ri·or [pɔstíəriə/pɑstíəriər] [pɑsˋtɪrɪə] *adj.* **1** (顺序、时间)稍后的,后来的(later, coming after). **2** 后面的,后部的(hinder);从背后看的(as viewed from behind). —*n.* [sing. 或 pl.]屁股,臀部(buttocks).
pos·tè·ri·ór·i·ty [-ɔ́riti/ɔ:r-, -ár-] [-ˋɑrətɪ] *n.*
pos·té·ri·or·ly *adv.*
[拉丁语,*posterus*(后的)的比较级]

·pos·ter·i·ty [pɔstériti/pɑs-] [pɑsˋtɛrətɪ] *n.* [集合名词] **1** 子孙(descendants). **2** 后世,后代(all succeeding generations).

pos·tern [pɔ́stən/póustərn, pás-] [ˋpostə-n,ˋpɑs-] *n.* **1** (城堡的)暗道,后门(back door). **2** 边道,旁门(side way or entrance).

post-ex·il·i·an [pòustegzíliən, -eksíl-] [,post-ɛgˋzɪlɪən, -ɛkˋsɪl-], **-ex·il·ic** [-egzílik, -eksíl-] [-ɛgˋzɪlɪk, -ɛkˋsɪl-] *adj.* (犹太人)被放逐到巴比伦以后的.

post·fix [*v.* pòustfíks; *n.* ⌒⌒] [*v.* ,postˋfɪks; *n.* ˋpost,fɪks] *vt.* 把(文字)附加在字尾,作为后缀(append at the end of a word). —*n.* 后缀(suffix).

post-gla·cial [pòustgléiʃəl] [,postˋgleʃəl] *adj.* 〖地质〗冰期后的(subsequent to the glacial period). —*n.* 冰期后.

post·grad·u·ate [pòustgrǽdjuit/-dʒu-] [,postˋgrædʒuɪt] *adj.* (课程)大学毕业后继续学习的,研究生的(carried on after graduation). —*n.* 研究生.

post hoc er·go prop·ter hoc [póust hɔ̀k ɜ:gou prɔ́ptə hɔ̀k/hàk ɜ́:rgou práptər hàk] [ˋpost ,hɑk ˋɝgo ˋprɑptə-,hɑk] 发生于其后者必然是其结果(指一种普通逻辑上的谬误)(after this, therefore on account of this). ▶ 用以取笑时间的前后顺序及因果关系相混的语句. [拉丁语]

post·hu·mous [pɔ́stjuməs/pástʃu-] [ˋpɑstʃuməs] *adj.* **1** 死后的,死后才发生的(occurring after death). **2** 遗腹子的(born after the death of the father). **3** (书等)作者死后才出版的(published after the author's death).







Post-Impressionism/后印象主义[派]
法国画家塞尚(Cézanne,1839～1906 年)的自画像(1877,慕尼黑拜恩(Bayern)美术馆藏).后印象主义承袭印象派特征,同时强调色彩和形体的重要性.

pos·til [pɔ́stil/pás-] [ˋpastɪl] *n.*〖史〗**1** (尤指《圣经》的)旁注(marginal note or comment). **2** 注解(commentary).

pos·til·(l)ion [pəstíljən] [posˋtɪljən] *n.* (两匹马拉的车,驾辕为左马)左马的马车伕;(有四匹或六匹马的马车上)前排左侧的一马车伕.

Post-Im·pres·sion·ism [pòustimpréʃənìzəm][ˌpostɪmˋprɛʃənˌɪzm] *n.* 后印象主义[派]:从 19 世纪末到 20 世纪初印象派所发展出来的画法、画论,以塞尚(Cézanne)、高更(Gauguin)、梵高(Van Gogh)为代表 . ✽

Pòst-Im·prés·sion·ist *n.* 后印象主义[派]的画家.

pòst·im·près·sion·ís·tic *adj.*

post·lim·i·ny [poustlímini] [postˋlɪmɪnɪ] *n.* **1**〖罗马法〗被放逐的人回国时,可恢复公民资格的权利. **2**〖国际法〗指战时的俘虏或扣押物品可在战后恢复原状,归还所属的人或国家.

post·lude [póustljuːd/-luːd] [ˋpostlud] *n.*〖音乐〗**1** 后奏曲:神剧(oratorio)终结时所演奏的乐曲. **2** 教会礼拜后的风琴独奏.

·**post·man** [póustmən] [ˋpostmən] *n.* (pl. **-men** [-men] [-mɛn]) *n.* 邮差(one who delivers or collects letters).

post·mas·ter[1] [póustmàːstə/-mæ̀stər, -màːs-] [ˋpostˌmæstɚ, -ˌmɑs-] *n.* :→POST[2] *n.*

post·mas·ter[2] [póustmàːstə/-mæ̀stər, -màːs-] [ˋpostˌmæstɚ, -ˌmɑs-] *n.* 《英》牛津大学默顿学院(Merton College)领奖学金的学生.

póst·màs·ter·shìp *n.*

post me·rid·i·em [pòust mərídièm] [ˌpost məˋrɪdɪˌɛm] 午后(between noon and midnight). (略:p. m.)

pòst-me·ríd·i·an *adj.* [拉丁语]

post-mor·tem [pòustmɔ́ːtəm/-mɔ́r-] [ˌpostˋmɔrtəm] *adj.* 死后的(after death). —*n.* **1** 验尸,尸体检查. **2** 《口语》事后的分析(analysis of an event after its occurrence);〖扑克牌〗(桥牌)胜负决定后的分析.

post·na·tal [pòustnéitəl] [postˋnetl̩] *adj.* 出生[诞生]后发生的(occurring after birth or childbirth).

post-nup·tial [pòustnʌ́pʃəl] [postˋnʌpʃəl] *adj.* 结婚后的(subsequent to marriage).

post-ob·it [pòustɔ́bit, -óub-/-áb-, -óub-] [postˋɑbɪt, -ˋob-] *adj.* 死后生效的(taking effect after death). —*n.* 某人死后清还的协约:债务人签发给债权人的一种借据. 言明借款于债务人所期待的某人死亡后方偿还(由于此人的死亡,债务人可获得其财产).

:**post of·fice** **1** 邮局:—*go to the post office* 去邮局. **2** [*the* P-O-]邮电部. ✽

post-office box 邮政信箱.

post-oral [pòustɔ́ːrəl] [ˌpostˋɔrəl] *adj.*〖动·解〗口后的,位于口后面的(situated behind the mouth).

·**post·pone** [poustpóun, pəspóun] [posˋpon, postˋpon] *vt.* (**-poned;-poning**) **1** 延期(cause to take place at a later time):—*postpone a football match till tomorrow* 把足球比赛延到明天/ *postpone giving a definite reply* 延缓明确的答复. **2** 放在次位:—*postpone public welfare to private interest* 先私利后公益. **post·póne·ment** *n.*

post·po·si·tion [pòustpəzíʃən] [ˌpostpəˋzɪʃən] *n.*〖语法〗后置词:分词等放在词的后面来修饰其意的词. 如-wards.

post·pós·i·tive [-pɔ́zitiv/-páz-] [-ˋpɑzətɪv] *adj.*

post-pran·di·al [pòustprǽndiəl] [ˌpostˋprændɪəl] *adj.* 《通常戏谑》餐后的,晚餐后的(after dinner).

post·script [póustskript] [ˋpostskrɪpt] *n.* **1** (信的)附笔. (略:P. S.) **2** (书籍的)后记,附录.

pos·tu·lant [pɔ́stjulənt/pástʃu-] [ˋpɑstʃələnt] *n.* 申请者,候选人(candidate),(尤指)圣职候补人.

pos·tu·late [*n.* pɔ́stjulit/pástʃu-; *v.* -lèit] [*n.* ˋpɑstʃəlɪt; *v.* -ˌlet] *n.* **1**〖逻〗公准;基准;(视为当然的)基本条件,先决条件,必要条件(fundamental condition, prerequisite). **2**〖数学〗公设:几何上作图时,所用浅显而无须证明的基本做法. 例如"连接两点成为直线"等,和公理(AXIOM)有所区别. —*vt.* **1** 要求,需要(demand, require),主张(claim). **2** 视为当然(take for granted). **3**〖教会法〗(以上级机构认可的条件)提名[任命]某人为神职人员(nominate or elect to an ecclesiastical dignity). —*vi.* (以…为条件)要求(stipulate)〈*for*〉. **pòs·tu·lá·tion** *n.*

pos·ture [pɔ́stʃə/pástʃər] [ˋpɑstʃɚ] *n.* **1** 姿势(carriage, attitude of the body). **2** 态度,心境. **3** 状态,情形,形势(condition, state)〈*of*〉. —*vt.* 使做出某一姿势(dispose the limbs in a particular way). —*vi.* **1** 摆姿势. **2** 装模作样.

post-war [pòustwɔ́ːr/-wɔ́r] [ˌpostˋwɔr] *adj.* 战后的(of the period after a war),(尤指)第一次世界大战(1914～1918)后的,第二次世界大战(1939～1945)之后的. **Post-War Credits** 《美》战后税额扣除:在 1941～1942 年和 1945～1946 年实行暂时性所得税扣除.

po·sy [póuzi] [ˋpozɪ] *n.* **1** 花;花束(bunch of flowers). **2** 《古》(戒指内侧所刻的)格言,诗句(short motto or line of verse).

pot¹/壶
英国韦奇伍德(Josiah Wedgwood)所做的瓷茶壶及牛奶壶(18世纪末,巴黎装饰美术馆藏).



·**pot**¹ [pɔt/pɑt] [pɑt] *n.*, *v.* (-tt-) —*n.* **1** (陶瓷、金属、玻璃等制成圆形的)壶,缸,钵,深锅,盆;(白镴等的)杯子:—*an ink pot* 墨水瓶/ *a flower pot* 花盆/ *A little pot is soon hot.* 小壶易热,小人容易生气. ✲**2** 一壶[锅等](的分量);壶[锅等]中的物品:—*a pot of tea* 一壶茶. **3** 室内用的便器,尿壶. **4** (装鱼、虾等的)筐,篓子. **5** (附在烟囱顶部的)管帽(chimney-pot). **6** 《口语》大数额(large sum);(赛马的)一次投下的赌注总额(total amount betted):—*make a pot of money* 赚大钱. **7** (比赛的)奖杯,银杯;《俗》奖品,奖赏. **8** (亦作 **big pot**)《俗》重要人物,大人物(important person).
go to pot 《口语》荒废,毁坏,破灭(be ruined, be destroyed).
make the pot boil = ***keep the pot boiling*** 谋生(make a living).
The pot calls the kettle black. 《谚》不看自己的短处,只一味责备别人,五十步笑百步.
—*vt.* **1** [尤指用于过去分词]装入瓶内(以保存):—*pot the jam* 把果酱装进瓶内. **2** 将(植物等)种在盆内. **3** 〖台球〗把球撞进球袋(pocket). **4** 〖狩〗捕获(猎物);瞄准射杀. **5** 抓取(seize);得手(secure). **6** 《口语》(尤指将幼儿)放在便器上. —*vi.* 〖狩〗(以…为目标)射击(shoot)⟨*at*⟩.
pót·ful *n.* 一壶,一锅,一罐;大量.
pót-bèlly(*n.*)大腹便便(的人).
pót-bòiler(*n.*)只为赚取报酬的文学[美术]作品;只为赚钱的作家[美术家].
pót-bòund(*adj.*)(植物)根长满了一花盆,没有伸展余地的.
pót-bòy, pótmàn(*n.*)酒馆侍者.
pót-chèese(*n.*)《美》松软白干酪(cottage cheese).
póthèrb(*n.*)茎叶等可煮食的蔬菜;香料植物.
pót-hòok(*n.*)(1)(火炉上悬挂锅、壶等的)吊钩(→图 FIREPLACE). (2)初学写字时所写出的弯曲笔画.
pót-hòuse(*n.*)《轻蔑语》酒馆(public house).
pót-hùnter(*n.*)看到什么就射的猎人,只为奖赏而参加竞赛的人.
pot lead〖海〗(尤指用于赛艇船体以减少摩擦的)石墨.
pot luck 便饭.
pót-mètal(*n.*)(为使色彩均匀渗透)置于熔炉中染色的彩色玻璃.
pot roast 慢慢焖烧的牛肉.
pót-shòt(*n.*)(1)(为取得食物而打猎的猎人的)射击. (2)近距离瞄准射击. (3)随意批评.
pót-stìll(*n.*)没有蒸气套的蒸馏器.
pót-vàliant(*adj.*)酒后壮胆的,假勇敢的.
pót-wàll(op)er(*n.*)〖英史〗(1832年以前在某些自治市)具有户主身份的选举人.

pot² [pɔt/pɑt] [pɑt] *n.* 《主英方言》深穴,坑洞(pothole).

pot³ [pɔt/pɑt] [pɑt] *n.* 《俗》大麻(marijuana).

pot⁴ [pɔt/pɑt] [pɑt] *n.* 《澳俗》[用于下面短语中] ***put** a person's **pot on*** 密告,检举(人)(inform on).

po·ta·ble [póutəbl] [ˋpotəbl] *adj.* 适合饮用的(drinkable).
pó·ta·bles *n.* 《通常戏谑》[pl.]饮料(drinkables).

po·tam·ic [pətǽmik] [pəˋtæmɪk] *adj.* 河流的(of rivers).

pot·ash [pɔ́tæʃ/pɑ́t-] [ˋpɑtæʃ] *n.* **1** 钾碱;碳酸钾(potassium carbonate)的俗称,尤指粗碳酸钾. **2** (亦作 **caustic potash**)苛性钾,氢氧化钾(KOH)(potassium hydroxide):富水溶性、潮解性的白色固体,具强碱性,腐蚀性强.
[原为 *pot-ashes*. 源于荷兰语 *pot-asschen* (*pot* 壶+*asschen* 灰),古时为使灰汁蒸发干燥的东西]

po·tas·si·um [pətǽsiəm] [pəˋtæsɪəm] *n.* 〖化〗钾:银白色质软的碱金属元素,在空气中极速氧化,和水起激烈反应分离出的氢,因反应热而着火,发出紫色的火焰. 元素符号 K,原子序数 19,原子量 39.102.
[近代拉丁语,源于 POTASH]

po·ta·tion [poutéiʃən] [poteʃən] *n.* **1** 喝(drinking);一口(draught). **2** [通常 pl.]喝酒(tippling).
po·ta·to·ry [póutətəri/-tɔ̀:ri] [ˋpotə,torɪ] *adj.*

:**po·ta·to** [pətéitou] [pəˋteto] *n.* (pl. **-toes**) **1** (1) 马铃薯(*Solanum tuberosum*):产于南美太平洋岸丘陵地的植物. 16世纪中叶引入欧洲,现世界各地均栽种. 球形块茎富有碳水化合物,可食用. ✲(2)马铃薯的块茎. **2** 番薯(sweet potato).
potato beetle 马铃薯瓢虫(COLORADO beetle).
potato fern 澳大利亚羊齿(*Dryopteris Cordifolia*),根可食用.
potáto-ring(*n.*)(爱尔兰人在餐桌上放置盛有马铃薯的碗的)银制垫圈.
[源于西班牙语 *potata*,泰诺语(Taino)]

po·teen [pətí:n] [pəˋtin], **-theen** [-θí:n] [-ˋθin] *n.* 《爱尔兰》私酿的威士忌(whisky from an illicit still).

Po·tem·kin [pətjɔ́mkin/-tjɔ́:m-] [pəˋtjɔmkɪn] **Grigori Alexsandrovich, Prince** ~ 波将金(1739~1791):沙俄军人、政治家,叶卡捷琳娜二世(Catherine Ⅱ)的宠臣.

po·tent¹ [póutənt] [ˋpotn̩t] *adj.* **1** 《文语》有势力的,有权威的,强有力的(powerful, mighty). **2** (男性)有性能力的(having sexual power). **3** (议论等)有说服力的,使人心服的(cogent). **4** (药等)有效的,强力的(strong). **5** 有影响力的.
pó·tent·ly *adv.*
pó·ten·cy *n.*

po·tent² [póutənt] [ˋpotn̩t] *adj.* 〖纹〗平头十字纹线的;分割盾面的一种纹线,像是一连串T字形的组合(→图 HERALDRY);(十字架的四个分枝)尖端呈T字形的.

po·ten·tate [póutəntèit] [ˋpotn,tet] *n.* 君主(monarch),支配者,统治者(ruler).

po·ten·tial [pəténʃəl] [pəˋtenʃəl] *adj.* **1** 具有可能性的,会发生的(capable of coming into being or action),潜在的(latent). **2** 〖语法〗表示可能的(expressing potentiality or possibility).
—*n.* **1** 〖语法〗可能语态(potential mood).
2 〖数学·物理〗=potential function.
3 〖电〗电位:电场内单位电荷自无限远处移至讨论位置时所需的功.
4 可能性,潜在力[能力](possibility, potentiality);可以利用的资源[财产](resources that can be used).
po·tén·tial·ly *adv.*
potential energy〖物理〗位能.

potato/马铃薯
收获马铃薯的情形. 据说马铃薯的原产地是安第斯山脉的高原及秘鲁一带,而于16世纪中叶由入侵秘鲁的西班牙人带到欧洲,1585年左右英国探险家雷利(Walter Raleigh)首度将烟草和马铃薯带回英国.





Potomac/波托马克河
流过美国华盛顿市内国会议事厅旁的波托马克河，每年四月河畔的樱花盛开.

potential function〖数学·物理〗位势函数.

po·ten·ti·al·i·ty [pətènʃiǽliti] [pə,tɛnʃɪ`ælətɪ] *n.* **1** 可能性，潜在能力(inherent or latent capacity to exert power).
2 有发展的可能性或希望(possibility or promise of development).

po·ten·tial·ize, -ise [pəténʃəlàiz] [pə`tɛnʃəl,aɪz] *vt.* 使有可能(make potential)；将(能源)转化为势能(convert into a potential condition).

po·ten·ti·ate [pəténʃièit] [pə`tɛnʃɪ,et] *vt.* 赋予…力量(endow with power)；使成为可能(make possible).

po·ten·ti·om·e·ter [pətènʃiɑ́mitə/-ámitər] [pə,tɛnʃɪ`ɑmətɚ] *n.*〖电〗电位计：测定电位差等的仪器.

po·theen [pəθíːn] [pəθin] *n.* :→POTEEN.


poth·er [pʼɔ́ðə/pɑ́ðər] [`pɑθɚ] *n.*《文语》**1** 浓烟，尘雾(choking smoke or cloud of dust).
2 噪音，喧闹声(noise, din).
3 骚动，喧嚷(verbal commotion).
4 困扰，烦恼(fuss).

pot-hole [pɔ́thòul/pɑ́t-] [`pɑt,hol] *n.* **1** (圆筒形的)深穴(deep hole). **2**〖地质〗锅穴：因石头或沙砾在水流的漩涡中或冰河床上滚动，而致岩石逐渐磨损所形成的洞穴. **3** (道路上出现的)凹处，坑；(地表上有孔的)洞穴.
pót-hòl·er *n.* 洞窟探险家. ✤ **pót-hòl·ing** *n.* 地下洞窟的探险.

po·tion [póuʃən] [`poʃən] *n.* (药水、毒药等的)一包，一剂，一次份(dose, draught)
[拉丁语 *potio*(← *potare* 喝，*potus* 醉)，"喝药，服毒"之意]

Pot·i·phar [pɔ́tifə/pɑ́tifər] [`pɑtɪfɚ] 波提乏：埃及的内臣，其妻因引诱约瑟(Joseph)未果，而诬告约瑟欲对她非礼而使其负罪(〖圣〗《创世记》39).

Po·to·mac [pətóumək] [pə`tomək] [加冠词 the]波托马克河：形成美国马里兰州和弗吉尼亚州边界的一部分，注入乞沙比克湾. ✤



pot-holer/洞窟探险家
图为一些探险洞窟的年轻人. 他们之中有从洞窟探险中发现化石和考古资料的，也有人不是为了学术研究，纯为冒险而到洞窟探险的.

pot·pour·ri [pòupuərí:, poupúəri] [ˌpopuˋri, poˋpuri] *n.* **1** 百花香：干燥花瓣和香料的混合物，置于壶中薰房间用. **2**（音乐的）混合曲，（文学的）杂集(musical or literary medley).
[法语，"腐朽的壶"之意]

pot·sherd [pɔ́tʃə:d/pátʃə:rd] [ˋpatʃɚd] *n.*〖考古〗陶器碎片(broken piece of earthenware).

pott [pɔt/pɑt] [pɑt] *n.* 印刷用纸的尺寸. 在英国通常为 381 毫米×317.5 毫米(15 英寸×12.5 英寸)，此种纸原印有壶或罐状的水印，故名.

pot·tage [pɔ́tidʒ/pát-] [ˋpatɪdʒ] *n.*《古》炖菜，浓的蔬菜汤(〖圣〗《创世记》25:34).

pot·ter[1] [pɔ́tə/pátər] [ˋpatɚ] *n.* 陶工，制陶工人(maker of earthenware vessels). ✲
potter's field 埋葬贫民和无名尸首等的公共墓地(burial place for paupers, strangers, etc.).
potter's lathe(陶工用以成形的)车床.
potter's wheel 陶工旋盘：制陶成形用的旋转圆盘.

pot·ter[2] [pɔ́tə/pátər] [ˋpatɚ] *vi.* **1** 无精打采地做事(work in a feeble or desultory manner)〈*at, in*〉. **2** 闲荡，漫步(dawdle, loiter)〈*about*〉. ——*vt.* 浪费(时间等)(trifle)〈*away*〉.

Pot·ter[3] [pɔ́tə/pátər] [ˋpatɚ] **Helen Beatrix** ～ 波特(1866～1943)：英国儿童文学作家、插图画家.

pot·ter·y [pɔ́təri/pát-] [ˋpatərɪ] *n.* **1** 陶器通称(earthenware).
2 陶器制造，制陶业；陶器制造厂，制陶场.
3 [the Potteries]英国英格兰斯塔福德郡(Staffordshire)北部的陶器制造地区.


pot·tle [pɔ́tl/pátl] [ˋpatl] *n.* **1**《古》波特尔：液量单位＝1/2 加仑. **2** 可装 1 波特尔的瓶[壶，桶]. **3**(装草莓等的)小篓(wicker or chip basket).

pot·to [pɔ́tou/pát-] [ˋpato] *n.* (pl. **-tos**) 树熊猴(*Perodicticus potto*)：非洲产懒猴科的猴，红灰色，栖息于树上. ✲

Pott's frac·ture [pɔts/pats] [pats]〖医〗波特氏骨折：腓骨下端骨折；胫骨下端关节有严重损伤，通常伴随着踝关节脱臼(→图 BONE).

pot·ty [pɔ́ti/páti] [ˋpatɪ] *adj.*《英俗》**1** 不足道的，微小的(insignificant, trivial). **2** 愚笨的，瘋狂的(foolish crazy).

potter[1] /陶工
新加坡(右)和日本(左)的陶工，利用陶工旋盘，能做出匀整的陶器.



pouch [pautʃ] [pautʃ] *n.* **1** 小袋(small bag)；烟草袋；《古》小钱袋(purse).
2（士兵的）皮制弹药袋(soldier's leather ammunition bag).
3 邮袋(mail-bag).
4〖解·动〗(有袋类动物的)育儿囊；(猿、松鼠等的)颊囊；袋状部分.
5〖植〗袋状器官(bag-like cavity).
6 下眼皮松弛而成的眼袋.
——*vt.* **1** 放入袋里，中饱私囊；(take possession of, pocket). **2** 使(衣服的一部分)下垂如袋状.
——*vi.* 成袋状.
[中古英语←古代法国北部方言 *pouche*＝古法语 *poche*，参照 POKE[1]]

pouffe [pu:f] [puf] *n.* **1** 厚圆椅垫，附有厚圆椅垫的矮椅子. **2** 有高发髻的妇女发型(woman's high roll or pad of hair). **3**（衣服等的）膨起部分(part of a dress gathered up in a bunch).

poult [poult] [polt] *n.* (鸡、火鸡、雉等的)幼禽(young).

poult-de-soie [pù:dəswá:] [ˌpudəˋswɑ] 一种质地细致，有棱纹的丝绸.
[法语]

poul·ter·er [póultərə/-ər] [ˋpoltərɚ] *n.* 家禽贩(dealer in poultry).

poul·tice [póultis] [ˋpoltɪs] *n.* 糊状敷剂：一种用面包粉、亚麻仁等混合热水制成的糊状物，可涂于细棉布上，敷在肿痛或发炎的地方. ——*vt.* 用糊剂敷.


poul·try [póultri] [ˋpoltrɪ] *n.* [集合名词]家禽：指鸡、鸭、火鸡等食肉用或下蛋用的禽类.

pounce[1] [pauns] [pauns] *n.* **1** (猛禽的)爪(claw, talon). **2** 猛扑，突袭(sudden swoop). ——*vt.* 从上向下袭击猎取(swoop down upon and seize).
——*vi.* 突袭(make a sudden attack)〈*on, upon*〉；急忙抓住(seize eagerly)〈*on, upon*〉.

pounce[2] [pauns] [pauns] *n.* **1** (原为防止墨水渗开等而用的)吸墨粉. **2** (撒在刻花的模板上以印出图案的)炭粉.
——*vt.* **1** 撒吸墨粉于…. **2** 以炭粉印出，撒炭粉于模板上.

poun·cet-box [páunsitbɔ̀ks/-bàks] [ˋpaunsɪtˌbaks] *n.*《古》盖上戳有许多小孔的香盒(small box for perfumes).

·**pound**[1] [paund] [paund] *n.* (pl. **pounds; pound**), **1** 磅：重量单位. 常衡为 16 盎司，约 453.6 克. 金衡为 12 盎司，约 373.2 克(略：lb). ——*two pounds of sugar* 两磅砂糖. **2** (亦作 **pound sterling**) 镑：英国主要货币单位. 原为 20 先令(shilling)，240 便士(penny)，1971 年改为十进制后则为 100 便士，数字之前用 £ 符号表示. ——£(*five pound*(*s*)) 5 镑. **3** 镑：爱尔兰、塞浦路斯、埃及、黎巴嫩、苏丹、叙利亚等国的主要货币单位.
——*vi.*《英》检查货币的重量(test the weight of coins).





Poussin/普桑
图为普桑的作品《阿科地亚的牧人》(*The Arcadian Shepherds*,1655,巴黎罗浮宫美术馆藏).普桑的作品重视画面的秩序和比例,强调色彩的装饰性.他以历史为主题的风景画甚多,融合人物、风景、建筑物的细节,而成为一完整的画面.普桑抱着理性胜过一切的信念从事绘画,被后世誉为“绘画之父”.

póund-càke(*n.*)以面粉、奶油、砂糖各一磅为主要原料做成的蛋糕.
pound note 一镑纸币.
[古英语 *pund*←古日耳曼语 *＊pundo*←拉丁语 *pondo*(磅,重量)]

pound² [paund] [paʊnd] *n.* **1** (走失的牲畜的)待领场.
2 (扣押品、没收品等的)待领处,保管处.
3 (关动物的)围栏(enclosure).
4 拘留所(place of confinement).
——*vt.* 把(牲畜等)关进围栏内.

póund·ed *adj.*〖狩〗(骑马的猎人)进入围栏无法追赶猎物.
pound lock(有两个挡水门的)水闸.

pound³ [paund] [paʊnd] *vt.* **1** (用研棒等)压碎,捣碎(crush, bruise). **2** 连续打,用力打(thump, pummel).
——*vi.* **1** 用力打,连续打(deliver heavy blows)〈*at, on*〉. **2** 沉重[吃力]地走. **3** (心脏等)剧烈地跳动,砰砰跳(beat heavily).
——*n.* **1** 连击,猛击. **2** 打击声.

Pound⁴ [paund] [paʊnd] **Ezra Loomis** ～ 庞德(1885～1972):美国诗人,意象主义(IMAGISM)创始人之一.

pound·age [páundidʒ] [ˋpaʊndɪdʒ] *n.* **1** 按每一英镑所征收的税额[佣金].
2 工资在企业总收入中所占的比率.
3 按重量每磅所需支付的费用(payment of so much per pound weight).
4 (邮局汇票等的)手续费(charge).

pound·al [páundəl] [ˋpaʊndəl] *n.*〖物理〗磅达:力的单位,即1磅质量的物体每秒加速1英尺(foot)所需的力.把磅(pound)和英尺(foot)换算成克和厘米就相当于达因(DYNE).

pound·er¹ [páundə/-ər] [ˋpaʊndɚ] *n.* [与数字连用构成复合词] **1** 重量是…磅的东西,…磅重的炮. **2** 值…镑的东西,财产有…镑的人.

pound·er² [páundə/-ər] [ˋpaʊndɚ] *n.* **1** 打击的人,捣者.
2 杵,研棒(pestle),研钵(mortar).

·pour [pɔː/pɔr] [pɔr] *vt.* **1** 注入(液体),使流(cause to flow):—— *pour the milk into the cup* 把牛奶倒入杯子里/ *The river pours itself into the sea.* 那条河流入大海.
2 不断地发出(子弹等),(群众)蜂拥而至(建筑物等)(discharge in rapid succession):—— *pour bullets into the tiger* 对老虎不断地发射子弹.
3 放出,放射(热,光).
4 滔滔不绝地叙述;不停地演奏(音乐)(send)〈*forth, out*〉:—— *pour out words* [*songs*]不停地说[唱].
——*vi.* **1** 流入,注入(flow in a stream)〈*forth, out, down*〉;(雨)倾盆而降(descend heavily):—— *Tears poured down her cheeks.* 泪水从她的双颊流下. **2** (群众等)蜂拥而至,大量流出;(东西)大量移动〈*in, out*〉:—— *Letters poured in from all quarters.* 信件如雪片般寄自各地.
It never rains but it pours. 《谚语》不下则已,一下就是倾盆大雨;祸不单行.
pour cold water on 浇冷水,使人扫兴.
——*n.* **1** 倾盆大雨(heavy fall of rain).
2〖铸造〗(熔解金属等的)一次注入量.
póur·ing *adj.*

pour· par· ler [puəpáːlei/puərpáːr-] [pur ˋpɑrle] *n.* [通常 pl.]非正式的讨论,预备性会谈. [法语]

pour· point [púəpɔint/púər-] [ˋpur,pɔɪnt].

pur·point [pə́ːpɔint/pə́ːr-] [ˋpɝ,pɔɪnt] *n.*〖史〗一种紧身棉上衣(padded and quilted doublet).

pous·sette [puːsét] [puˋsɛt] *n.* 两人相对互相牵手,围成圆圈跳的一种乡村舞蹈.

Pous·sin [puːsæ̃ŋ] [puˋsæŋ] **Nicolas** ～ 普桑(1594～1665);本姓杜格(Dughet).法国17世纪古典主义的代表画家. ✽



potto/树熊猴
栖息于非洲喀麦隆(Cameroon)的夜行性动物,颈椎的棘突起,在皮肤外面可见其鼓起,头和身体长约30～40厘米左右,动作极为迟钝.

pout[1] [paut] [paut] *n.* ＝BIB[3].

pout[2] [paut] [paut] *vt.* (表示不悦时)噘(嘴)(protrude).——*vi.* 噘嘴,闹别扭.——*n.* 绷着脸;噘嘴(protrusion of the lips).

pout·er [páutə/-ər] [ˋpautɚ] *n.* **1** 噘嘴的人,绷着脸的人(person that pouts). **2**〖鸟〗凸胸鸽;嗉囊能吸入空气,使胸部鼓起膨胀,供玩赏的鸽.

·**pov·er·ty** [pávəti/pávər-] [ˋpɑvɚtɪ] *n.* **1** 贫穷,穷困(want):——*live in poverty* 贫穷地过活. **2** 不足,欠缺〈*in*, *of*〉:——*poverty of blood* 贫血. **3** 贫乏,贫弱:——*poverty of imagination* 缺乏想象力.
póverty-strìcken(*adj.*)非常贫乏的(poor);为穷苦所困的.
[古法语 *poverté*←拉丁语 *paupertas*(←*pauper* 参照 POOR)]

P. O. W. 《略》prisoner of war 战俘.

·**pow·der** [páudə/-dər] [ˋpaudɚ] *n.* **1** 粉,粉末(dust):——*soap powder* 皂粉/ *tooth powder* 牙粉. **2** 粉末;洗发粉. **3** 药粉,散剂. **4** 火药:——*a powder mill* 火药厂.
take a powder(1)吃药粉.(2)《俗》急忙离去(depart quickly).
——*vt.* **1** 使成粉末:——*powdered milk* 奶粉. **2** 撒粉〈*with*〉;涂粉:——*She powdered her cheeks.* 她在面颊上搽粉. **3**(在…表面上)点缀装饰(decorate with spots or small figures). **pów·der·y** *adj.*
pówder-blùe(*n.*)(绘画、洗衣用的)紫藤颜料粉,淡蓝色.
pówder-flàsk(*n.*)装火药,火药筒.
pówderhòrn(*n.*)角制火药筒. ✲
pówder-magazìne(*n.*)火药库.
powder metallurgy 粉末冶金:将金属粉末灌在铸型中,经加压冶炼制造成各种制品的方法.
pówder-mònkey(*n.*)(昔日在舰上搬运火药的)火药搬运工.
pówder-pùff(*n.*)粉扑:涂粉时所用的布等柔软的化妆用具,(喻)花花公子.
pówder-ròom(*n.*)(尤指公共女用)化妆室,洗手间.

·**pow·er** [páuə/páuər] [ˋpauɚ] *n.* **1** 能力(ability to do or act):——*the power of hearing* 听力/ *out of one's power* 能力所不及.
2 体力,力量,精力(vigor, energy):——*More power to you* [*to your elbow*]! 加油!
3[通常 pl.](特殊的)才能,能力(particular faculty of body or mind):——*a man of varied powers* 多才的人.
4(物理的)动力:——*heating power* 热力.
5 支配力(government),势力,影响力(influence),


powderhorn / 角制火药筒

权力(authority)〈*over*〉;政权:——*have powers over* 支配…/ *have a person in one's power* 左右某人/ *the party now in power* 执政党.
6(特定的)权力,委任的权限:——*the power of the prime minster* 首相的权限.
7 实力者;列强,强国(state having international influence):——*the World Powers* 世界列强.
8 神;[pl.]〖神学〗全能天使(→ANGEL):——*Merciful powers!* 大慈大悲的神啊!
9(与手动区别的)机械力,动力(mechanical energy);[作形容词用]以动力推动的:——*power-lathe* 动力车床/ *power steering*(汽车的)动力转向系统.
10〖物理〗功率(capacity for exerting mechanical force),(尤指)马力(horsepower);电力(electrical power):——*a power failure* 停电.
11〖数学〗乘幂:——*The third power of 2 is 8.* 2 的 3 次幂为 8.
12〖光学〗(镜头的)倍率:——*the power of a microscope* 显微镜的倍率.
13《口语》多数,大量(large number or amount):——*a power of persons* [*work*]许多人[工作].
the powers that be 当局,掌权者(constituted authorities)(〖圣〗《罗马人书》13∶1).
——*vt.* 供给动力.
power dive(飞机引擎未停的情况下紧急下降)动力俯冲,带油门俯冲.
power factor〖电〗功率因数:有效电力和表面电力之比.
power house＝power station.
power of attorney:→ATTORNEY.
power politics 强权政治.
power station〖电〗发电厂. ✲

power station/发电厂
根据其设备可分为水力、火力、核能发电厂. 图为沸水型核能发电厂的构造. 用低浓缩铀作燃料,利用核子分裂产生的热使炉内的水沸腾,而将此蒸气直接导入涡轮发电机来发电. 在涡轮发电机内回转的蒸气经复水器内冷却后再送回炉内. 自 19 世纪初蒸汽机发电被公开使用以来,人们即开始利用煤、重油、天然气、核能乃至潮水、瀑布等作能源来发电.

·**pow·er·ful** [páuəfəl/páuər-] [ˋpauɚfəl] *adj.* **1** 强的,强力的(having great power):——*a powerful grasp* 热烈地握手. **2** 有势力的,有影响力,有力的:——*a powerful king* 强权君主/ *a powerful book* 有影响力的书. **3**(药等)有功效的.
pów·er·ful·ly *adv.*

pow·er·less [páuəlis/páuər-] [ˋpauɚlɪs] *adj.* 无效力的,无力的(without power);无能为力的(wholly unable)〈*to* do〉.
pów·er·less·ly *adv.* **pów·er·less·ness** *n.*

pow·wow [páuwàu] [ˋpau,wau] *n.* **1**(北美印第安的)巫师,妖术师(medicine-man, sorcerer). **2**(北美印第安的)念咒仪式(magic ceremonial),会议(conference). **3**(一般)会议,集会(conference, meeting).——*vi.* 举行 powwow 仪式;协议,会商(confer).

Pow·ys[1] [póuis] [ˋpoɪs] 波伊斯:英国威尔士的内陆郡,1974 年 4 月由旧蒙哥马利郡(Montgomeryshire)、拉德诺郡(Radnorshire)及布雷肯郡(Breconshire)的大部分合并而成. ✲

Pow·ys[2] [póuis] [ˋpoɪs] 波伊斯:英国三兄弟作家 John Cowper Powys(1872～1963)、Llewelyn Powys(1884～1939)、Theodore Francis Powys(1875～1953)三人的名字.

pox [pɔks/pɑks] [pɑks] *n.* **1**〖医〗痘,发疹(virus disease with pocks). **2**《口语》梅毒(syphilis).
[POCKS 的变形拼法]


poz·zo·la·na [pɔ̀tsəlɑ́:nə/pɑ̀ts-] [,pɑtsəˋlɑnə] *n.* 意大利那不勒斯(Naples)附近的波佐利(Pozzuoli)出产的火山灰,可用作水泥的原料.

pp. 《略》pages.

pp. 《略》*pianissimo*〖音乐〗最弱.

p. p. 《略》**1** past participle 过去分词. **2** *per procurationem* 代理.

P. P. 《略》**1** parcel post 包裹邮件. **2** parish priest 教区牧师.





Powys[1]/波伊斯
波伊斯城，此城原为诺曼(Norman)人侵占威尔士(Wales)时所建的，其后数度易主，每次均随着军事上的需要或时代的风格而被重新修建.

P. P. C.《略》*pour prendre congé* 当作离别时的招呼语(to take leave). ► 写在名片上等用语. [法语]

P. P. E.《略》philosophy, politics and economics《英》哲学、政治学、经济学.

ppm《略》parts per million 百万分率.

P. P. S.《略》《英》1 Parliamentary Private Secretary 议员私人秘书. 2 *post postscriptum* 再附言(further postscript). ► 拉丁语.

pr《略》1 pair 一对. 2 -pounder 重量[价格]…磅[镑]的人[物].

P. R.《略》proportional representation 比例代表制.

P. R. A.《略》President of the Royal Academy (英国的)皇家艺术学院院长.

praam [prɑːm] [prɑm] *n.* :→PRAM[1].

prac·ti·ca·ble [prǽktikəbl] [ˋpræktɪkəbl] *adj.* 1 有可能实行的，能实施的(that can be done, feasible). 2 能实际应用的，实用的(that can be used)，(道路等)可通行的(that can be traversed).
pràc·ti·ca·bil·i·ty, **prác·ti·ca·ble·ness** *n.*
prác·ti·ca·bly *adv.*

·**prac·ti·cal** [prǽktikəl] [ˋpræktɪkl] *adj.* 1 实践的，有关实行的，实际的(of, concerned with or shown in practice)：— *practical examination* 实际[实地]试验.
2 实际有用的，有实用性的(available or useful in practice)：— *practical English* 实用英语/ *an ingenious but not practical invention* 一项巧妙但不实用的发明.
3 有实务经验的，实际应用的(engaged in practice, practising)；经验丰富的，老练的：— *practical farmers* 专业农工/ *a practical engineer* 经验丰富的技师.
4 实践的，实际的(inclined to action rather than speculation)：— *a practical man* 讲求实际者.
5 实质上的，事实上的：— *He has practical control of the firm.* 他在公司有实质的支配权.
prác·ti·cal·ness, **pràc·ti·cál·i·ty** [-kǽliti] [-ˋkælətɪ] *n.*
practical joke：→JOKE.
practical nurse《美》只有经验但无实际资格执照的护士.

·**prac·ti·cal·ly** [prǽktikəli] [ˋpræktɪklɪ] *adv.* 1 实际地，实地，实用地(in a practical manner)：— *examine the problem practically* 从实际方面来调查问题. 2 实质上，事实上. 3 几乎(almost)：— *The house is practically empty.* 那间房子几乎是空的.

·**prac·tice** [prǽktis] [ˋpræktɪs] *n.* 1 习性，惯例(habitual action or carrying on)；习惯，习俗(habit, custom)：— *the practice of shaking hands* 握手的习惯/ *make a practice of reading the newspaper in the morning* 养成早上看报纸的习惯. 2 (对理论的)实行，实施，实践(action)：— *put the plan into practice* 实施计划. 3 (反复的)练习，训练(repeated exercise)：— *target practice* 射击练习/ *Practice makes perfect.*《谚》熟能生巧. 4 (律师、医生等专门的)业务，职业(professional work, business)；[集合名词]患者，客户：— *The doctor has a large practice.* 那位医生有许多患者. 5〖法律〗诉讼手续(method of legal procedure). 6 [通常 pl.]《古》策略，阴谋. 7〖数学〗实算.
in practice (1)实际上(in the realm of action)；事实上(actually). (2)熟练的，充分练习的. (3)(医生、律师)开业中[的].
out of practice 久不练习的，荒疏的.
put…in [***into***] ***practice*** 把…付诸实施，实行(carry out). **sharp practice**：→SHARP.

prac·ti·cian [prǽktiʃən] [prækˋtɪʃən] *n.* 1 有经验的人，熟练的人. 2 (专门职业的)开业者，开业医生(practitioner).

:**prac·tise, -tice** [prǽktis] [ˋpræktɪs] *vt.* 1 实行，实践(carry out in action)：— *Practise what you preach.* 实践你自己所说的话吧.
2 练习，学习(exercise oneself in or on)：— *practice the flute* [*running*] 练习吹横笛[跑步].
3 训练(exercise)〈*in*〉：— *practise students in speaking English* 训练学生说英语.
4 (医生、律师等)开业，经营(exercise, pursue)：— *He practises medicine.* 他开业当医生.
5 习惯做(某事)：— *She practises early rising.* 她习惯早起.
— *vi.* 1 练习，学习：— *practise at typing* 练习打字. 2 (医生、律师等)开业. 3《古》计划，策划(scheme, contrive).
practise on 欺骗，乘人之危(take advantage of).
prác·tised *adj.* 有经验的，熟练的(experienced, expert).

prac·ti·tion·er [prǽktíʃənə/-ər] [prækˋtɪʃənə] *n.* (专门职业的)开业者，开业医生或律师(professional or practical worker).
general practitioner：→GENERAL.

Pra·do [prɑ́ːdou] [ˋprɑdo] 普拉多美术馆：位于西班牙马德里(Madrid)的国立美术馆，也保存有西班牙王室的部分珍藏品. ✲
[西班牙语，"牧场"之意. 从邻近公园之名而来]



Prado/普拉多美术馆 位于马德里普拉多大道，为西班牙最大的美术馆. 1819 年开馆，除收有艾尔·格列柯(El. Greco)、戈雅(Goya)、委拉斯开兹(Velazquez)等西班牙画家的作品外，也收集了鲁本斯(Rubens)、凡·戴克(Van Dyck)、丁托列托(Tintoretto)、蒂齐亚诺(Tiziano)，及威尼斯(Venice)派画家的作品.

prae·lec·tor [priːléktə/-tər] [prĭlɛktɚ] *n.* :→ PRELECTOR.

prae·mu·ni·re [priːmjunáiəri] [ˌprimjəˈnaɪrɪ] *n.*〖法律〗1 蔑视王权罪，教皇尊信罪：在英国英格兰，因主张只服从教皇而不服从国王而被判定的罪名. 原是指无视国王的优先管辖权而向外国法院提诉的罪名. 2 命令地方长官传讯犯有教皇尊信罪的人的令状.
Statute of Praemunire[加冠词 the]理查二世(Richard Ⅱ)统治的第十六年(1393 年)所创的教皇尊信罪法.
[中世纪拉丁语，"警告"之意. 在令状上有 *praemunire facias*(= that you warn so-and-so to appear)之词句]

prae·pos·tor [priːpɔ́stə/-pástər] [priˋpɑstɚ], **pre-** [pri-] [prɪ-] *n.*《英》(公学(public school)的)负责维护校纪的高年级学生(prefect, monitor).

pr(a)e·tor [príːtə/-tər] [ˋpritɚ] *n.*〖罗马史〗1 古代罗马负有领导军队责任的执政官(consul). 2 执行执政官的职务，一年任期的行政长官(magistrate).
prae·tó·ri·al [-tɔ́ːriəl] [-ˋtɔrɪəl] *adj.*

prae·to·ri·an [priːtɔ́ːriən] [prĭtorɪən], **pre-** [pri-] [prɪ-] *adj.* 1 (古罗马)行政长官的(of a praetor). 2 (古罗马将军、皇帝的)禁卫军的. —— *n.* 有执政官地位的人.
Praetorian Guard[加冠词 the](古罗马将军、皇帝的)禁卫军.

prag·mat·ic [prægmǽtik] [prægˋmætɪk], **i-cal** [-kəl] [-kl] *adj.* 1 多管闲事的，过多干涉的(meddlesome). 2 武断的(dogmatic). 3〖哲〗实用主义的. 4 (-ic)重实效的，记取历史教训的. 5 实际的，实用本位的. 6 (-ic)〖史〗国事，内政(of the affairs of a State).
prag·mát·i·cal·ly *adv.*
pragmatic sanction(1)国事诏令：由皇帝或国王发布的作为基本法的命令. (2)1724 年奥地利的查理六世(Charles Ⅵ)为继承王位而发布的命令.
[希腊语 *pragmatikos*(←*pragma* 行为，工作)]

prag·ma·tism [prǽgmətizəm] [ˋprægmə-ˌtɪzm̩] *n.* 1 多管闲事(officiousness). 2 卖弄学问(pedantry). 3 (事情的)实际处理(matter-of-fact treatment of things). 4〖哲〗实用主义：命题或理论的真理性以生活上实际效用来决定.
prág·ma·tist *n.*

prag·ma·tize, -tise [prǽgmətàiz] [ˋprægmə-ˌtaɪz] *vt.* 使真实化(represent as real)；将(神话)合理化(rationalize).

Prague [prɑːg] [prɑg] (*Czech* **Praha**) 布拉格：捷克(Czech)首都. ✲

prai·rie [préəri] [ˋprɛrɪ] *n.* (尤指北美密西西比河流域的)大草原.
prairie chicken [hen]草原松鸡：北美产雉科草原鸡属(*Tympanuchus*)鸟类的通称. ✲ **práirie-dòg**(*n.*)草原犬鼠：群居在北美大草原的松鼠科啮齿动物，在地上挖穴，发出像犬般的叫声. ✲ **prairie oyster** 以生蛋调在烈酒中饮用的饮料，用作醒酒药.
prairie schooner《美》(早期拓荒者穿过北美大草原的)大篷马车. **Prairie State**[加冠词 the]《美》伊利诺伊(Illinois)州的俗称. **prairie wolf** 原产于美国北部大草原的一种草原狼(coyote).

praise [preiz] [prez] *v.* (**praised**; **praising**), *n.* —— *vt.* 1 夸赞，赞赏(commend the merits of)：—— *praise a person for his sincerity* 称赞某人的诚恳. 2 赞美(神)，歌颂. —— *n.* 1 称赞，赞赏(praising)：—— *win high praise* 大受赞赏. 2 (对神的)赞美. ***Praise be!*** 感谢上帝！谢天谢地！
sing a person's praises 歌颂(人).

praise·wor·thy [préizwəːði/-wɔ̀ːr-] [ˋprez-ˌwɝðɪ] *adj.* 值得称赞的，值得夸奖的(worthy of praise, commendable).
práise·wòr·thi·ly *adv.* **práise·wòr·thi·ness** *n.*

Pra·krit [prάːkrit] [ˋprɑkrɪt] *n.* 古代印度的日常用语，属于印欧语系的方言，有别于文章用语的梵语(Sanskrit).

pra·line [prάːliːn] [ˋprɑlin] *n.* 核桃等干果加糖熬成的糖果.

pram[1] [præm] [præm], **praam** [prɑːm] [prɑm] *n.*〖海〗1 (在波罗的海等运货用的)平底船(flat-bottomed boat). 2 备有炮的平底船. 3 (斯堪的纳维亚半岛为海船设置的)船载划艇.

pram[2] [præm] [præm] *n.*《英》1 婴儿车(perambulator). 2 (送牛奶用的)手推车(milkman's hand cart).

prance [prɑːns/præns] [præns] *vi.* 1 (马)后蹄立地腾跃(rise by springing from the hind legs). 2 (人)腾跃前进，跳跃而行. 3 (人)神气十足而行，意气昂扬地走(walk or behave in an elated or barrogant manner). —— *vt.* (马)用后蹄腾跃. —— *n.* (马的)跳跃；昂然而行.

pran·di·al [prǽndiəl] [ˋprændɪəl] *adj.*《戏谑》膳食的，(尤指)正餐的(of dinner).

prang [præŋ] [præŋ] *vt.*《英俗》1 炸毁(bomb successfully)；(敌机)坠毁(crash). 2 (因冲撞而)破坏(damage by impact). —— *n.* 爆炸，坠毁，冲撞.


Prague/布拉格

图为耸立在布拉格旧市区中央的教堂. 布拉格是中欧古老城市之一，在 14 世纪是贸易、文化中心，是次于巴黎的大城市.



prairie-dog/草原犬鼠

草原犬鼠生长在大草原上，因叫声类似狗，所以英文称 prairie-dog，身体强壮，四肢和尾部短小，身长约 35 厘米，尾长约 8 厘米，在地下筑有巨大的洞穴. 以后肢站立，感到有危险时则以尖锐的叫声通知同伴.





prairie chicken/草原松鸡
图为栖居于北美草原上的草原鸡属(*Tympanuchus cupido*)鸟类. 雄鸡常鼓动颚下两侧的黄色气囊,发出"噗、噗"之声,两翼同时震动,两脚不停地踏着地面以展示雄风. 全长约 45 厘米. 于 4～5 月生蛋,每次生 8～16 个蛋.

prank[1] [præŋk] [præŋk] *n.* 恶作剧,开玩笑(mad frolic, practical joke). **pránk·ful**, **pránk·ish** *adj.*

prank[2] [præŋk] [præŋk] *vt.* 盛装,打扮(dress, deck)〈*out*〉;(在…)装饰…(adorn, spangle)〈*with*〉. —*vi.* 打扮(show oneself off).

pra·se·o·dym·i·um [prèiziədímiəm] [ˌpreziəˈdɪmɪəm] *n.*〖化〗镨:稀土金属元素的一种. 形成淡绿色盐. 元素符号 Pr,原子序数 59,原子量 140.908.
[德语 *praseodym*(希腊语 *prasios* 淡绿色＋德语 *didym* DIDYMIUM)]

prate [preit] [pret] *vi.* 唠叨(chatter, discourse foolishly). —*vt.* 喋喋不休地讲(无聊的事).
prát·er *n.*

pra·tique [prætí:k, ⸗ ─] [prəˈtik, ˈprætik] *n.*〖商〗(发给已检疫或持健康证明书(clean bill of health)的船只)入港许可证.



prat·tle [prǽtl] [ˈprætḷ] *vi.*, *vt.* **1** 说幼稚的话,像小孩般天真地说. **2** 发出咿咿呀呀的声音. **3** 闲聊. —*n.* (小孩般)咿咿呀呀的话(childish chatter);闲聊,空谈(inconsequential talk).
prát·tler *n.*


prawn [prɔ:n] [prɔn] *n.* 对虾、长臂大虾属(*Palaemon*)、车虾属(*Penaeus*)等,一般较大的虾类的通称. ✽—*vi.* 捕 prawn(明虾,大虾).

prax·is [prǽksis] [ˈpræksɪs] *n.* **1** 惯例,习惯(accepted practice, custom). **2** (尤指语法的)例题,习题(set of examples for practice).

Prax·it·e·les [præksítili:z] [prækˈsɪtḷˌiz] 普拉克西特利斯:公元前 4 世纪希腊古典时代后期的雕刻家. 为《阿波罗射杀蜥蜴》(*Apollo Slayin a Lizard*)、《赫尔墨斯与婴孩狄奥尼修斯》(*Hermes with the Infant Dionysus*)两座雕像的创作者.

***pray** [prei] [pre] *v.* (**prays**; **prayed**; **-ing**) —*vt.* **1** (向神、信仰的对象)祈祷;向…恳求〈*for*, *to* do, *that*＋从句〉:—*I prayed him to help me.* 我求他帮助我. / *We prayed God that they might be saved.* 我们向神祈祷他们能够获救. **2** 热心地请求,祈求:—*pray God for mercy* 祈求神赐予慈悲. **3** [为了强调而当作插入语句使用]请(please). ▶ I pray you 的省略. —*What is the use of that, pray (tell me)?* 请告诉我那有什么用处? —*vi.* **1** (向神)祈求,祈祷(engage in prayer)〈*to*, *for*〉:—*He prayed to God to help him.* 他向神祈求帮助. **2** (向人)请求,恳求〈*to*, *for*〉:—*pray for forgiveness* 请求原谅.
[古法语 *preier*←后期拉丁语 *precare*←拉丁语 *precari*(恳求)]

prawn/对虾
壳淡褐色,有茶褐色的条纹,尾呈鲜艳的蓝色,脚为黄色,体色因大小和环境不同而有些不同,平常生活在水深 100 米的沙地,白天多半潜在泥沙中,至夜间才出来活动,体长 27 厘米左右.



prayer[1] /祈祷
穆斯林寺院的祈祷. 信徒们每天五次朝着圣地麦加的天房(kaaba)神殿膜拜. 祈祷是宗教仪式活动之一,因宗教、宗派的不同而异.

*__prayer__[1] [prɛə/prɛər] [prɛr] *n.* **1** 祷告,祈祷(action or practice of praying):——*kneel down in prayer* 跪地祷告. ✲**2** 祈求的对象,祈求之事(thing prayed for). **3** 祈祷的话语,祈祷文:——*give prayers* 念祈祷文/ *the Lord's Prayer* 主祷文. **4** 祈祷式(form of divine service). **5** 请愿.

práyer·ful *adj.* **práyer·ful·ly** *adv.*

práyer·ful·ness *n.*

Book of Common Prayer[加冠词 the]: → COMMON.

práyer-bòok(*n.*)(1)祈祷书. (2) = Book of Common Prayer. **práyer-mèeting** (*n.*) 祈祷会. **práyer-whèel** (*n.*)地藏车,转经轮:中国西藏喇嘛教徒在祈祷时所用的可转动的圆形法器,以代替念诵经文,法器上刻有经文或将经文置于其中. ✲

*__pray·er__[2] [préiə/-ər] [preə,] *n.* 祷告者.

P. R. B. 《略》Pre-Raphaelite Brotherhood 拉斐尔前派兄弟会.

pre-[pri:-] [pri-] *pref.* "以前的","前有的"(before) 之 意 (例 *prearrange* (*ment*), *preengage* (*ment*)).

*__preach__ [pri:tʃ] [pritʃ] *v.* (**-es**)——*vi.* **1** 讲道,传教(deliver a sermon or religious address):——*preach in the streets* 在街头传教. **2** 说教,谆谆劝戒(give moral advice):——*preach to one's students* 向学生说教. ——*vt.* **1** 说教,讲述:——*preach a sermon* 说教. **2** 传教,宣讲(《圣经》等):——*preach the Gospel* 传福音. **3** 劝告,倡导:——*preach economy* 倡导节约.

préach·er *n.* **préach·ment** *n.* 《通常轻蔑语》**1** 说教. **2** 冗长的讲道.

[古法语 *prechier*←教会拉丁语 *praedicare*. 参照 PREDICATE]

preach·i·fy [prí:tʃifài] [`pritʃə,faɪ] *vi.* 《口语》唠唠叨叨[长篇大论]地说教(preach, moralize or hold forth tediously).

preach·y [prí:tʃi] [`pritʃɪ] *adj.* 《口语》喜欢说教的(fond of preaching or holding forth).

pre-ad·am·ite [pri:ǽdəmàit] [,pri`ædəm,aɪt] *adj.* 亚当以前[存在]的(existing before the time of Adam). ——*n.* 亚当以前的人.

prè-a·dám·ic [-ədǽmik] [-ə`dæmɪk] *adj.*

pre·am·ble [príːæmbl] [`pri,æmbḷ] *n.* **1** 引言,序言(preliminary statement in a speech or writing). **2** (法律、条约等的)序文(introductory part of a statute, deed, etc.). ——*vi.* 作序文.

pre-ar·range [pri:əréindʒ] [,priə`rendʒ] *vt.* 事先安排[决定](arrange beforehand).

prè-ar·ránge·ment *n.*

Preb. 《略》prebendary 领受圣俸的神职人员.

preb·end [prébənd] [`prɛbənd] *n.* 〖主史〗(由天主教会庄园等地产收益中支付给大教堂牧师的)圣俸.

pre·ben·dal [pribéndəl, prébən-] [prɪ`bɛndḷ, `prɛbən-] *adj.*

preb·en·dar·y [prébəndəri/-dɛ̀əri] [`prɛbən,dɛrɪ] *n.* **1** 〖主史〗接受圣俸的神职人员,领受圣堂圣俸的神职人员. **2** 〖英国教会〗(实际上未领受圣俸的)大教堂名誉牧师(honorary canon). ▶ 19 世纪以后通称 canon.

Pre-Cam·bri·an [pri:kǽmbriən] [pri`kæmbrɪən]〖地质〗*adj.* 前寒武纪的. ——*n.* [加冠词 the] 前寒武纪:古生代寒武纪以前最古老的地质时代(→图 GEOLOGY).

pre·car·i·ous [prikɛ́əriəs] [prɪ`kɛrɪəs] *adj.* **1** 不稳定的,不确定的,不安定的(dependent on chance, uncertain, insecure). **2** 危险的(perilous). **3** 《古》视他人好恶而定的,仰人鼻息的(held during the pleasure of another). **4** 《古》无根据的,臆断的(question-begging, doubtful).

pre·cár·i·ous·ly *adv.*

pre·cár·i·ous·ness *n.*

pre·cast [pri:ká:st; 美+-kǽst] [pri`kɑst, -`kæst] *adj.* 〖建〗(水泥建材)预先制成方块形的(cast in blocks before use in construction).

prec·a·to·ry [prékətəri/-tɔ̀:ri] [`prɛkə,torɪ] *adj.* 恳求的,表示恳求的(of or expressing entreaty).

precatory trust 恳求性嘱托.

precatory words(遗嘱中的)恳求的话.

*__pre·cau·tion__ [prikɔ́:ʃən] [prɪ`kɔʃən] *n.* **1** 预防,防备. **2** 预防措施:——*take precautions against influenza* 采取流行性感冒的预防措施.

pre·cáu·tion·ar·y *adj.*

*__pre·cede__ [prisí:d] [prɪ`sid] *v.* (**-ceded; -ceding**)——*vt.* **1** 居先(come before in order);在…之前(walk in advance of):——*Lightning precedes the thunder.* 闪电在雷声之前. / *The teacher preceded his pupils.* 老师走在学生之前. **2** 在…之上,优于…(go before in rank or importance):——*Such duties precede all others.* 这种义务较其他所有义务更为优先. **3** 使先行:——*Precede this measure by milder ones.* 在采取这种手段前请先使用较温和的方式.



pre-Columbian/哥伦布以前的
图为哥伦布发现美洲大陆之前的文明象征：墨西哥的锥体建筑．我们对于美洲大陆在被哥伦布发现以前的文明，尚不十分明了，但其卓越的土木建筑技术是毋庸置疑的．

—*vi*. 1 在…之上．2 居先，在前．
［古法语 *preceder*←拉丁语 *praecedere*（*prae* 在前面＋*cedere* 走）］

pre·ced·ence ［prisí:dəns，prési-］［prɪˋsidṇs，prɛsə-］，**-en·cy** ［-ənsi］［-ənsɪ］ *n*. 1（时间、顺序的）居先，在前（priority）．2 优先地位，上位（superiority，higher position）；（在仪式、社交场合等的）上席，优先权（right of preceding others）；席次．
take precedence of 在…之上，优于…（be recognized as superior to）．

prec·e·dent ［présidənt］［ˋprɛsədənt］ *n*. 1 先例，前例（previous case taken as an example）．2〖法律〗判例，先例；对日后同样的事件具有约束性的判决例子．
préc·e·dènt·ed ［-dèntid］［-ˏdɛntɪd］ *adj*. 有先例的，有前例可援的．

pre·cen·tor ［prɪséntə/-tər］［prɪˋsɛntɚ］ *n*. 1（阴性形式-**trix**）（某些长老教会等唱诗班的）领唱者，先咏者（one who leads the singing of a congregation）．2（英国大教堂中）管理音乐事宜的神职人员．▶ 在古教区的大教堂中居坐堂主任牧师（dean）之下，并设有唱诗班副指挥（succentor）为其代理人；在新教区的大教堂中则指担任下级职务的教士（minor canon）．
pre·cén·tor·ship *n*.

pre·cept ［prí:sept］［ˋprisɛpt］ *n*. 1 规范，指针（command），格言（maxim）；道德上的教诲，教训（moral instruction）．2〖法律〗授权令，令状（writ，warrant）．**pre·cép·tive** *adj*.
［拉丁语 *praeceptum*（先得到）的完成分词中性形式，"教诲，命令"之意］

pre·cep·tor ［priséptə/-tər］［prɪˋsɛptɚ］ *n*.（阴性形式-**tress**）．训诫者，教师，指导者（teacher，instructor）．
prè·cep·tó·ri·al ［-tɔ́:riəl］［-ˋtɔrɪəl］ *adj*.

pre·cep·to·ry ［priséptəri］［prɪˋsɛptərɪ］ *n*.〖史〗圣殿骑士团（Knights Templars）的领地、管辖区、教堂［建筑物］．

pre·cess ［prisés］［prɪˋsɛs］ *vi*.（急速转动的球体、旋转的陀螺等）主轴如画圆圈似的运动．

pre·ces·sion ［priséʃən］［prɪˋsɛʃən］ *n*. 1 先行，优先（precedence）．2（亦作 **precession of the equinoxes**）．〖天文〗岁差：由于地球自转轴的周期缓慢变化的缘故，春分年年提早．春分点在黄道上约25 800年回转一次．

pre-Chris·tian ［pri:krístjən/-tʃən］［priˋkrɪstʃən］ *adj*. 基督以前的（before Christ），基督教以前的（before Christianity）．

pre·cinct ［prí:siŋkt］［ˋprisɪŋkt］ *n*. 1（建筑物等的）范围内，（教会、寺院等的）围地．2 境界，界限（boundary）．3［pl.］郊外，周边（environs）．4（城市中）行人专用区域，禁止车辆通行的地区（district in a town where traffic is prohibited）．5《美》（选举、警察管辖等的）区域．



prayer-wheel/地藏车，转经轮
图为中国西藏喇嘛教寺院的转经轮．

pre·ci·os·i·ty ［prèʃiɔ́siti/-ɑ́s-］［ˏprɛʃɪˋɑsətɪ］ *n*.（遣词用字、文体等的）过于细腻，过于讲究（affectation of refinement or distinction）．

·**pre·cious** ［préʃəs］［ˋprɛʃəs］ *adj*. 1 高价的，昂贵的（of great price，costly）：—*precious jewels* 高价的宝石．2 贵重的：—*Nothing is more precious than time*. 没有什么比时间更宝贵．3（遣词用字等）过于细腻的，过于讲究的：—*a precious style* 过于细腻的文体．4《口语》完全的，彻底的：—*a precious liar* 大骗子．5 可爱的，心爱的（beloved）：—*my precious darlings* 我可爱的孩子们．—*adv*.《口语》非常地，很（extremely，very）：—*It is precious hot here*. 这里非常热．—*n*. 心爱的人（beloved person）：—*My precious!* 心肝［宝贝］．
pré·cious·ly *adv*.
pré·cious·ness *n*.
precious metals（金、银、铂等）贵金属（cf. *base metals*）．**precious stone** 宝石．

prec·i·pice ［présipis］［ˋprɛsəpɪs］ *n*. 1（几呈垂直的）悬崖，断崖，绝壁．2 危机．

pre·cip·i·tate[1] ［prisípitèit］［prɪˋsɪpəˏtet］ *vt*. 1 头朝下地坠下（throw down headlong）；使陷落（hurl，fling）．2 催促，使加快，促进（事情的发生）（hury，urge on，hasten the occurrence of）．3〖化〗使沉淀．4〖气象〗使（水蒸气）凝结成（雨、雪等）．—*n*. 1〖化〗沉淀物．2 凝结的水分．

pre·cip·i·tate[2] ［prisípitit］［prɪˋsɪpətɪt］ *adj*. 1 头朝下的，猛冲的（headlong，violently hurried）．2 慌张的，性急的，轻率的（hasty，rash，inconsiderate）．**pre·cíp·i·tate·ly** *adv*. **pre·cíp·i·tate·ness**，**pre·cíp·i·tance**，**-tan·cy** *n*.

pre·cip·i·ta·tion ［prisìpitéiʃən］［prɪˏsɪpəˋteʃən］ *n*. 1 投下，落下，坠落．2 突进．3 急促，慌忙，轻率．4〖化学·物理〗沉淀．5〖气象〗降水；降雨量，降水量．

pre·cip·i·tous ［prisípitəs］［prɪˋsɪpətəs］ *adj*. 断崖绝壁的，陡峭的（of or like a precipice）；险峻的（steep）．
pre·cíp·i·tous·ly *adv*. **pre·cíp·i·tous·ness** *n*.

pre·cis ［préisi:］［ˋpresi］ *n*.（pl. **precis** ［-si:z］［-siz］）大纲，概略，摘要（summary，abstract）．

·**pre·cise** ［prisáis］［prɪˋsaɪs］ *adj*.（**-ciser**；**-cisest**）1 明确的，确实的；正确的，精密的（exact，definite）：—*a precise translation* 正确的翻译．2 严谨的，严格的：—*make a precise demand* 严格要求．
pre·císe·ly *adv*. 1 正确地，确实地：—*at 7 o'clock precisely* 正好 7 点．2（断然或正式的回答）正是，一点不错（quite so）．**pre·císe·ness** *n*.
［法语 *précis*←拉丁语 *praecisus*（*praecidere* 的完成分词），"峭立的，短的"之意］

pre·ci·sian ［prisíʒən］［prɪˋsɪʒən］ *n*.（尤指在宗教界对形式）墨守成规的人．**pre·cí·sian·ism** *n*.

pre·ci·sion ［prisíʒən］［prɪˋsɪʒən］ *n*. 1 正确，精密（accuracy）．2［形容词］（机器等）准确的，精密的（designed for exact or precise work）：—*precision bombing*（瞄准目标的）精确轰炸．

pre·clas·si·cal ［pri:klǽsikəl］［priˋklæsɪkḷ］ *adj*.（希腊、罗马文学）古典时期以前的（before the classical age）．

pre·clude ［priklú:d］［prɪˋklud］ *vt*. 1 排除，除外（exclude）．2 妨碍，使不能实行（prevent，make impracticable）．**pre·clú·sive** ［-siv］［-sɪv］ *adj*.

pre·co·cious ［prikóuʃəs］［prɪˋkoʃəs］ *adj*. 1〖植〗早开花的，早结果的（flowering or fruiting early）．2（人、行动等）老成的，早熟的，过早的．
pre·có·cious·ly *adv*. **pre·có·cious·ness**，**pre·cóc·i·ty** ［prikɔ́siti/-kɑ́s-］［prɪˋkɑsətɪ］ *n*.

pre·cog·ni·tion ［ˏpri:kɔgníʃən/-kɑg-］［ˏprikɑgˋnɪʃən］ *n*. 1 预知，先知（foreknowledge）．2〖苏格兰法律〗对证人的预先审问．**prè·cóg·ni·tive** *adj*.

pre-Co·lum·bi·an ［prì:kəlʌ́mbiən］［ˏprikəˋlʌmbɪən］ *adj*. 哥伦布发现美洲大陆以前的，哥伦布以前的．✽

pre·con·ceive [pri:kənsí:v] [ˌprikən`siv] *vt.* 预先加以考虑(conceive beforehand),预想(anticipate in thought). **prè·con·cép·tion** [-sépʃən] [-`sɛpʃən] *n.* 偏见,先入为主的观念(prejudice).

pre-con·di·tion [prì:kəndíʃən] [ˌprikən`dɪʃən] *n.* 必要条件,先决条件.

pre·co·nize, -nise [prí:kənàiz] [`prikəˌnaɪz] *vt.* **1** 宣告,公开表示(proclaim publicly);指名召见(summon by name). **2** 〖天主教〗(教皇)公布主教的任命(approve publicly).

prè·co·ni·zá·tion, -sá- *n.*

pre-Con·quest [prì:kɔ́ŋkwest/-kán-, -káŋ-] [ˌprɪ`kɑnkwɛst, -`kɑŋ-] *adj.* 诺曼人征服英国以前的(before the Norman Conquest).

pre-con·scious [prì:kɔ́nʃəs/-kán-] [ˌpri`kɑnʃəs] *adj.* **1** 在意识之前的(antecedent to consciousness). **2** 〖心理〗前意识的(of the foreconscious). ——*n.* 前意识.

pre·cur·sor [prikə́:sə/-kə́:rsər] [prɪ`kɝsɚ] *n.* **1** 先驱(forerunner),前锋(harbinger). **2** 前任(one who precedes in office, etc.).

pre·cúr·so·ry *adj.* 预备的,初步的,前导的(preliminary, introductory, serving as harbinger)〈*of*〉.

pre·cúr·sive *adj.*

pre·da·cious [pridéiʃəs] [prɪ`deʃəs] *adj.* 〖生物〗捕食性的(predatory). **pre·dac·i·ty** *n.*

pred·a·tor [prédətə/-tər] [`prɛdətɚ] *n.* 掠食者,捕食动物. ✽

pred·a·to·ry [prédətəri/-tɔ̀:ri] [`prɛdəˌtorɪ] *adj.* **1** 掠夺的(of or addicted to plunder). **2** 〖动〗捕食性的(preying upon other animals).

pre·de·cease [prì:disí:s] [ˌpridɪ`sis] *vt.* 比…人早死,死于…之前(die before). ——*n.* 早死,先死.

pre·de·ces·sor [prí:disèsə/prédisèsər, prí:-] [`prɛdɪˌsɛsɚ, `pri-] *n.* **1** 前任者,前辈. **2** 以前已有过的事物. **3** 祖先(forefather).

pre·del·la [pridélə] [prɪ`dɛlə] *n.* **1** 祭坛下方的台阶(altar-step);在祭坛正面所绘的图画. **2** 祭坛后高起的装饰座架(raised shelf at the back of an altar);饰于座架正面的图画或雕刻(painting or sculpture). ▶ 祭坛后方的屏风装饰图画(altarpiece)(→图 ALTAR). [意大利语,"垫凳"之意]

pre·des·ti·nar·i·an [pridèstinέəriən] [prɪˌdɛstə`nɛrɪən] *adj.* 宿命论的(of predestination). ——*n.* 宿命论者.

pre·des·ti·nate [*v.* pridéstinèit; *adj.* -tinit] [*v.* prɪ`dɛstəˌnet; *adj.* -tənɪt] *vt.* **1** 〖神学〗(神)预定(人永久的命运)(foreordain)〈*to*〉,(神的旨意)决定(人是…)〈*to* do〉. **2** 预定(determine beforehand). ——*adj.* 预定的,命运[宿命]的.

pre·des·ti·na·tion [pridèstinéiʃən] [prɪˌdɛstə`neʃən] *n.* **1** 〖神学〗预定. (1)永远由神预定人是否得救. (2)世上一切事物均由神的旨意所预定. **2** 命运,宿命(fate, destiny).

pre·des·tine [pridéstin] [prɪ`dɛstɪn] *vt.* **1** 预定(determine beforehand);命中注定,宿命决定(appoint as if by fate). **2** 〖神学〗(由神)预定(predestinate).

pre·de·ter·mine [prì:ditə́:min/-tə́:r-] [ˌpridɪ`tɝmɪn] *vt.* **1** 预先决定(decree beforehand). **2** 命中注定(predestine). **3** 使(人或事)朝向原已决定的方向(impel beforehand).

prè·de·tér·mi·nate *adj.*

prè·de·tèr·mi·ná·tion *n.*

pre·di·al [prí:diəl] [`pridɪəl] *adj.* **1** 土地的(of land),田地的,田园的,耕地的(of farms, rural, agrarian). **2** 附属于农田或土地的(attached to farms or the land).

pred·i·ca·ble [prédikəbl] [`prɛdɪkəbl̩] *adj.* 被断定的,可断言的(that may be predicated or affirmed). ——*n.* **1** 可被断定的事. **2** [pl.]〖逻〗指亚里士多德逻辑学的类(genus)、定义(definition)、属性(property)、偶然性(accident)等四种谓项.

prèd·i·ca·bíl·i·ty *n.*

pre·dic·a·ment [pridíkəmənt] [prɪ`dɪkəmənt] *n.* **1** [pl.]亚里士多德所举的十大范畴. **2** 苦境,困境(unpleasant, trying, or dangerous situation).

pred·i·cant [prédikənt] [`prɛdɪkənt] *adj.* (多明我会修士等的)讲道,从事讲道(engaged in preaching).

pred·i·cate [*n.* prédikit; *v.* -kèit] [*n.* `prɛdɪkɪt; *v.* -ˌket] *n.* **1** 〖逻〗谓项:用以表现主词的概念,例如 He is a fool. 中的 a fool. **2** 〖语法〗谓语:用来说明包含连接词的主语部分. **3** 特性,属性(quality, attribute).
——*vt.* **1** 断定(真实性),断言(assert, affirm). **2** 〖逻〗论断. **3** 《美》使(言语、行动等)有根据,以…为根据(found, base)〈*on*〉.
[后期拉丁语 *praedicatum*(源于希腊语 *katēgoreumenon*),拉丁语的动词 *praedicare*(公告,宣布)的完成分词中性形式,与 preach 同源]

pre·dic·a·tive [pridíkətiv/prédikèi-] [`prɛdɪˌketɪv] *adj.* **1** 断定的(making a predication). **2** 〖语法〗(形容词、名词)作谓语用的,作表语用的(←→ *attributive*).

pre·díc·a·tive·ly *adv.*

***pre·dict** [pridíkt] [prɪ`dɪkt] *vt.* 预言,预报(forecast)〈*that*+从句〉:——*predict the future* 预言未来/ *predict that there will be a very hot summer* 预报会有一个很热的夏天.

pre·díct·a·ble, pre·díc·tive *adj.* **pre·díc·tion** *n.*

pre·díc·tor *n.* **1** 预言[预报]者. **2** (测定敌机位置的)高射瞄准器.

pre-di·gest [prì:didʒést, -dai-] [ˌpridə`dʒɛst, -daɪ-] *vt.* 处理(食物)使容易消化.

pre·di·kant [prèidi:kά:nt] [ˌpredɪ`kɑnt] *n.* (尤指非洲南部的)荷兰人新教教会的牧师.

pre·di·lec·tion [prì:dilékʃən; 美+prèd-] [ˌpridɪ`lɛkʃən; 美+ˌprɛd-] *n.* (对…的)偏好,偏爱,袒护(special liking, partiality)〈*for*〉.

pre·dis·pose [prì:dispóuz] [ˌpridɪs`poz] *vt.* **1** 使倾向于…(render liable or subject)〈*to*, *to* do〉. **2** 易患(病)〈*to*〉.

prè·dis·po·sí·tion [-pəzíʃən] [-pə`zɪʃən] **1** (对…的)倾向〈*to*〉. **2** 〖医〗罹病潜因,患病倾向〈*to*〉.

pre·dom·i·nate [pridɔ́minèit/-dάm-] [prɪ`dɑməˌnet] *vi.* 支配,控制,统治(have or exert control)〈*over*〉;处于优势,占优势(be the stronger or main element, preponderate).

pre·dóm·i·nance *n.*

pre·dóm·i·nant *adj.* **pre·dóm·i·nant·ly** *adv.*

pre·dy·nas·tic [prì:dainǽstik] [ˌpridaɪ`næstɪk] *adj.* (尤指埃及)第一王朝以前的(of the period before the first dynasty).

pre-em·i·nent [pri:éminənt] [pri`ɛmənənt] *adj.* 超群的,卓越的(excelling others).

pre-ém·i·nent·ly *adv.* **pre-ém·i·nence** *n.*

pre-empt [pri:émpt] [prɪ`ɛmpt] *vt.* **1** 以优先购买权获得(obtain by pre-emption). **2** 《美》为取得优先购买权而占用(工地等). **3** 先占有(appropriate beforehand).

pre-emp·tion [pri:émpʃən] [prɪ`ɛmpʃən] *n.* 优先购买;优先购买权. **pre-émp·tive** *adj.* 〖扑克牌〗(打桥牌时)为了防止对手通过叫牌互通信息而叫大牌.

preen [pri:n] [prin] *vt.* **1** (鸟)用喙整理(羽毛)(trim with the beak). **2** [反身用法]修饰,打扮(trim, smooth and adorn). **3** [反身用法]觉得骄傲,感到自满(show self-satisfaction).

pref. 《略》**1** preference 偏好. **2** preferred 优先的,有优先购买权的. **3** prefix 字首,前缀.

Pref. 《略》preface 序文.

pre·fab [prí:fæb, ─ ⸍] [`prifæb, prɪ`fæb] *n.* 《口语》预制房,活动房.(prefabricated building).

pre·fab·ri·cate [prì:fǽbrikèit] [ˌpri`fæbrəˌket] *vt.* (房子等)部件预先制作.

prè·fàb·ri·cá·tion *n.*

***pref·ace** [préfis] [`prɛfɪs] *n.* **1** (书的)序文:——*write a preface to one's book* 写书的序文. **2** (演说的)开场白(preliminary part of a speech). **3** 〖教会〗序祷:指圣餐仪式中的圣颂. ——*vt.* **1** 为(书等)写序. **2** 以…作(行动、演说等的)开端,开场(introduce)〈*witn*〉. **3** 把(事情等)渐渐引入(lead up to). ——*vi.* 作开场白(make preliminary remarks).

pref·a·to·ri·al, pref·a·to·ry *adj.*

pre·fect [prí:fekt] [`prifɛkt] *n.* **1** 〖史〗(古罗马的)长官,司令官. **2** (法国的)最高行政长官(chief administrative officer). **3** (英国某些公学的)维持校纪的高年级学生. **prc·fec·tor·al** [priféktərəl] [prɪ`fɛktərəl], **pre·fec·to·ri·al** [prì:fektɔ́:riəl] [ˌprifɛk`torɪəl] *adj.*

prefect of Police[加冠词 the]巴黎的警察局长.

***pre·fec·ture** [prí:fektʃə/-tʃər] [`prifɛktʃɚ] *n.* **1** (法国、日本的)县. **2** 行政长官的职位[任期]. **3** 行政长官的官邸. **pre·féc·tur·al** *adj.*

***pre·fer** [prifə́:/-fə́:r] [prɪ`fɝ] *vt.* (-rr-) **1** 宁愿选…,较喜爱…(choose rather, like better):——*Gentlemen prefer blondes.* 男士们较喜欢金发女郎. / *I prefer water to wine.* 我宁愿要水而不要酒. / *I prefer to leave it alone.* = *I prefer that it should be left alone.* 我不想管这个,随它去好了. **2** 使(人)…晋升(promote)〈*to*〉. **3** 提出(陈述、诉讼、消息等),申请(bring forward, submit)〈*to*, *against*〉:——*prefer a charge against a person* 控告某人.

pref·er·a·ble [préfərəbl] [`prɛfərəbl̩] *adj.*

préf·er·a·bly *adv.*

preferred stock 优先股(PREFERENCE stock).
[拉丁语 *praeferre*(*prae.* 预先+*ferre* 拥有)]

---

predator/掠食者

对于掠食者而言,捕获物的大小并不是问题,譬如蜘蛛就能捕获比自己大的猎物,但是鸟类则不能. 下图为长足蜘蛛以蜘蛛网将捕获的昆虫紧紧裹住. 右页图为产于非洲的非洲短尾鹫按压着刚刚捕获的猎物.







·pref·er·ence [préfərəns] [ˋprɛfərəns] *n.* **1** 偏爱,偏好(liking of one thing better than another):——*do this in preference to that* 与其做那个不如做这个. **2** 偏爱物,选择物(thing one prefers):——*Science fiction is my preference.* 科幻小说是我偏爱的. **3** (尤指可获得债款支付的)优先权,先得权;(在国际贸易上关税的)特惠.

preference stock[**share**]《英》优先股:较普通股有优先分配红利权益的股份.

pref·er·en·tial [prèfərénʃəl] [ˌprɛfəˋrɛnʃəl] *adj.* **1** 优先的,有优先权的(of, giving or receiving, preference). **2** (关税等)特惠的(favoring particular countries). **prèf·er·én·tial·ly** *adv.*

pre·fer·ment [prifə́:mənt/-fə́:r-] [prɪˋfɝmənt] *n.* **1** 提升,晋升(advancement, promotion). **2** 高官,(神职人员的)高职位.

pre·fig·ure [pri:fígə/-gjər][priˋfɪgjə]*vt.* **1** 预先表示,预示(represent beforehand). **2** 预想(picture to oneself beforehand).

pre·fig·u·ra·tion [pri:figjuréiʃən] [ˌprifɪgjəˋreʃən], **prè·fíg·ure·ment** *n.*

prè·fíg·ur·a·tive *adj.*

pre·fix [*n.* prí:fiks; *v.* — ˊ] [*n.* ˋprifɪks; *v.* priˋfɪks] *n.* **1**〖语法〗前缀:放置在字词之前以增加或限定意义的字母[音节]. **2** 在姓名之前冠的敬称(title placed before a name). ——*vt.* **1** 附加序言于(书等)(add as an introduction)〈*to*〉. **2**〖语法〗加前缀于…〈*to*〉.

pre·form [pri:fɔ́:m/-fɔ́rm] [ˌpriˋfɔrm] *vt.* 预先形成(form beforehand). **prè·form·á·tion** [-méiʃən] [-ˋmeʃən] *n.* 预先形成(previous formation).

pre·form·a·tive [pri:fɔ́:mətiv/-fɔ́rm-] [ˌpriˋfɔrmətɪv] *adj.* **1** 预先形成的(forming beforehand). **2** (尤指闪米特语)加前缀的(prefixed as a formative element). ——*n.* 前缀的字母[音节].

preg·na·ble [prégnəbl] [ˋprɛgnəbl] *adj.* 易被夺取的,易被攻击的(capable of being captured).

preg·nant [prégnənt] [ˋprɛgnənt] *adj.* **1** (哺乳动物)怀孕的,妊娠的(with child(ren) or young in the womb). **2** 想象力丰富的,富发明天才的(teeming with ideas, imaginative, inventive). **3** 丰富的,充实的(fruitful in results). **4** 意义深远的,含蓄的(full of meaning, significant).

prég·nant·ly *adv.* **prég·nan·cy** *n.*

pregnant construction〖语法〗含蓄[简洁]体:语词中包含没有表达出来的意思的构句.

pre·hen·sile [prihénsail/-sil] [priˋhɛnsɪl] *adj.*〖动〗(足、尾等)适于抓物的,能握住的(capable of grasping).

pre·hen·sion [prihénʃən] [prɪˋhɛnʃən] *n.* **1** 抓取,握住(grasping, seizing). **2** 理解,领悟(mental apprehension).

pre·his·tor·ic [pri:histɔ́rik/-tɔ́:r-, -tár-][ˌprihɪsˋtɔrɪk]*adj.* 史前的,史前时代的(of the period antecedent to history). ✽

prè·his·tór·i·cal·ly *adv.*

pre·his·to·ry [pri:hístəri] [ˌpriˋhɪstərɪ] *n.* 史前史,史前事[时代](prehistoric matters or times).

prè·his·tó·ri·an [-tɔ́:riən] [-ˋtɔrɪən] *n.*

pre·ig·ni·tion [pri:igníʃən] [ˌpriɪgˋnɪʃən] *n.* (内燃机的)提前点火,预燃(too-early ignition).

pre·judge [pri:dʒʌ́dʒ] [ˌpriˋdʒʌdʒ] *vt.* 未调查[审问]即判决;(对人、事件、行动)过早下判断(form premature judgement upon).

prè·júdge·ment, pré·jù·di·cá·tion *n.*

·prej·u·dice [prédʒudis] [ˋprɛdʒudɪs] *n.*, *v.* (-diced; -dicing) ——*n.* **1** 先入为主的观念,偏见,成见:——*He has a prejudice against foreigners.* 他对外国人有偏见. /*have a prejudice in favor of* 对…有成见. **2** 不利,损害(injury):——*to the prejudice of a person* 对某人不利.

without prejudice (1)无偏见. (2)未损及既有权利.

——*vt.* **1** 有损(权利、主张等),有害:——*prejudice a person's statement* 不利于某人的陈述. **2** [尤指用过去分词]对…有偏见〈*against*〉:——*He is strongly prejudiced against me.* 他对我有强烈的偏见.

prej·u·di·cial [prèdʒudíʃəl] [ˌprɛdʒuˋdɪʃəl] *adj.* **1** 造成偏见的(causing prejudice). **2** (对…)有害的,不利的(detrimental)〈*to*〉.

prèj·u·dí·cial·ly *adv.*

prel·a·cy [préləsi] [ˋprɛləsɪ] *n.* **1** 高级神职人员的职务[地位](office, rank or see of a prelate). **2** [加冠词 the][集合名词]高级神职人员(prelates). **3**《通常轻蔑语》由高级神职人员管理的教会,监督制度(church government by prelates).

prel·ate [prélit] [ˋprɛlɪt] *n.* **1** 高级神职人员(high ecclesiastical dignitary). ▶(大)主教((arch)bishop)、省区主教(metropolitan)、总主教(patriarch)等. **2**〖史〗修道院长(abbot, prior).

pre·lat·ic, -i·cal *adj.* **pre·lát·i·cal·ly** *adv.*

[古法语 *prelat*←中世纪拉丁语 *praelatus*(拉丁语 *praeferre* 的完成分词名词用法,参照 PREFER)]

prel·a·ture [prélətʃə/-tʃər] [ˋprɛlətʃə] *n.* **1** 高级神职人员的职位[地位](office of a prelate). **2** [加冠词 the][集合名词]高级神职人员(prelates).

pre·lect [prilékt] [prɪˋlɛkt] *vi.* (尤指大学的)讲课,演讲(lecture, discourse).

pre·léc·tion, pre·léc·tor *n.*

·pre·lim·i·nar·y [prilíminəri/-nèər-] [prɪˋlɪməˌnɛrɪ] *adj.* 序的,开端的;预备的,初步的:——*preliminary remarks* 前言/ *a preliminary examination* 初试,模拟考试.

——*n.* **1** [通常 pl.]初步的行动、措施:——*without preliminaries* 单刀直入地,直率地. **2** 预考,初试. **3** 预选.

prel·ude [prélju:d; 美+prí:lu:d] [ˋprɛljud, ˋprilud] *n.* **1** 开场白,序幕,前言,序(文). **2** 前兆,征兆〈*to*〉. **3**〖音乐〗前奏曲. (1)赋格曲、组曲相连的引导乐曲. (2)单一主题短小而形式自由的独立乐曲. ——*vt.* 为…之前奏,引导(introduce);成为…的前兆(foreshadow),以…开始.

——*vi.* 为序幕〈*to*〉;〖音乐〗奏前奏曲.

pre·lu·sion [priljú:ʒən/-lú:-] [prɪˋluʒən] *n.*

pre·lu·sive [priljú:siv/-lú:-] [prɪˋlusɪv] *adj.*



prehistoric/史前的
(左)位于西班牙北部坎塔布连(Cantabrica)山脉北侧阿尔塔米拉(Altamira)的洞窟,于1879年由一个5岁的小女孩发现.洞窟里,有用红、褐、黑等色彩描绘出的长毛象、驯鹿、牛等旧石器时代后期的壁画,栩栩如生,此壁画以人类最古老的美术作品而闻名于世.(右)布列塔尼(Bretagne)的列石.究竟是祭礼用还是与历法有关,迄今仍未能明了.

prem·a·ture [prémətjùə, prí:-/-tʃùər] [ˈpreməˌtʃur, ˈpri-] *adj.* 过早的,急躁轻率的(too early, hasty).

prém·a·tùre·ly *adv.*

prém·a·tùre·ness, prè·ma·tú·ri·ty *n.*

premature baby 早产儿:体重低于2 500克,怀孕不足37周出生的婴儿.

pre·max·il·la [prì:mæksílə] [ˌprimækˈsɪlə] *n.* 〖解·动〗前(上)颌骨,颌间骨:脊椎动物位于颌骨前部生门齿处的骨头.

pre·max·il·lar·y [prì:mæksíləri/-mǽksilèəri] [ˌpriˈmæksəˌlɛrɪ] *adj.*

pre·med·i·ca·tion [prì:medikéiʃən] [ˌpriˌmɛdəˈkeʃən] *n.* 前驱给药法,术前用药法:在全身麻醉前给予患者的镇静剂或安眠药.

pre·med·i·tate [prì:méditèit] [priˈmɛdəˌtet] *vt.* [尤指用过去分词]预先考虑,预先计划(think out or design beforehand).

prè·méd·i·tàt·ed·ly *adv.*

prè·med·i·tá·tion *n.*

***prem·i·er** [prémiə/prí:miər] [ˈprimɪr] *adj.* 首位的,第一的,首要的(first in position, importance, order, or time). ——*n.* (尤指英[法]的)首相[总理];内阁总理(prime minister).

prém·i·er·ship *n.*

[古法语 = *first*. ←拉丁语 *primarius*(参照 PRIMARY)]

prem·ière [prémjɛə/-jɛər] [ˈpremjɛr] *n.* (电影、戏剧等的)首映,初演,首次演出(first performance).

prem·ise [*n.* prémis; *v.* primáiz] [*n.* ˈprɛmɪs; *v.* prɪˈmaɪz] *n.* 1〖逻〗= premiss. 2 [pl.]前述的事项[物件];〖法律〗前述的屋宇[土地,出租的房屋],契约概述. 3 [pl.](包含土地或附属物的)建筑物,房子,庭院.
——*vt.* 1 预述(say or write by way of introduction). 2 作为…的前提[条件].

prem·iss [prémis] [ˈprɛmɪs] *n.* 〖逻〗前提.
major[minor]premiss(三段论(SYLLOGISM)的)大[小]前提.

pre·mi·um [prí:miəm] [ˈprimɪəm] *n.* 1 赏金,奖品,奖金,奖赏(reward, prize). 2〖保险〗保险费. 3 (利息、薪俸等的)津贴,红利(bonus). 4 (对职业指导等的)报酬,学费(fee). 5〖经济〗贴水:某种货币和他种货币交换时所需贴补的差额.
at a premium (1)面额以上,额外费用(at more than the normal value). (2)受珍视,评价甚高(in high esteem).
put a premium on 奖励,激励(provide or act as an incentive to).
Premium(Savings)Bond《英》由政府发行的有奖储蓄债券,以定期的奖金代替利息.

pre·mo·lar [prì:móulə/-lər] [priˈmolɚ] *adj.* 前臼齿的,(人的)小臼齿的. ——*n.* 前臼齿,小臼齿:犬齿和臼齿间的牙齿.

pre·mo·ni·tion [prì:məníʃən] [ˌpriməˈnɪʃən] *n.* 1 预告,预先警告(forewarning). 2 预感(presentiment);前兆. **pre·mon·i·tor** [primɔ́nitə/-mánitər] [priˈmɑnɪtɚ] *n.* **pre·món·i·to·ry** *adj.*

Pre·mon·stra·ten·sian [prì:mɔ̀nstrətέnʃən/-màn-] [priˌmɑnstrəˈtɛnʃən] *adj.* 普雷蒙特雷修会的:12世纪诺伯特(St. Norbert)创设于法国普雷蒙特雷的罗马天主教修道会.
——*n.* 普雷蒙特雷修会的修士.

pre·na·tal [prì:néitəl] [priˈnetl̩] *adj.* 出生[诞生]前的(preceding birth);胎儿期的.

pren·tice [préntis] [ˈprɛntɪs]《古》*n.* (有年限的)学徒,徒弟(apprentice). ——*vt.* 出外当小工[学徒].
prentice hand 未成熟,无经验,生手.

pre·oc·cu·pa·tion [priɔ̀kjupéiʃən/-àk-] [priˌɑkjəˈpeʃən] *n.* 1 成见,偏见(prepossession, prejudice). 2 (场所等的)先取,先占有(occupation of a place beforehand). 3 首要事务,急务. 4 出神,热衷,专心(mental absorption).

pre·oc·cu·py [priɔ́kjupài/-ák-] [ˌpriˈɑkjəˌpaɪ] *vt.* 1 使全神贯注,使专心(engross). 2 抢先占有(appropriate beforehand).
prè·óc·cu·pied *adj.* 心不在焉的,想别处的(distrait, with thoughts elsewhere).

pre·or·dain [prì:ɔ:déin/-ɔr-] [ˌpriɔrˈden] *vt.* 预定(appoint beforehand);注定(foreordain).

prep [prep] [prɛp]《口语》*adj.* 预备的,准备的(preparatory):——*a prep school* 预备学校. ——*n.* 1《英》预习作业[功课](preparation of school work);预习时间. 2 = preparatory school.

prep. 《略》preposition 介词.

pre-pack [prì:pǽk] [ˌpriˈpæk], **-pack·age** [-pǽkidʒ] [-ˈpækɪdʒ] *vt.* 出卖前预先包装(商品).

***prep·a·ra·tion** [prèpəréiʃən] [ˌprɛpəˈreʃən] *n.* 1 准备,预备(preparing);[通常 pl.]准备工作(thing done to make ready)〈*for*〉:——*without any preparation* 毫无准备/ *preparations for one's marriage* 准备结婚. 2《英》(学生的)预习(work done by pupils to prepare for lessons);预习时间. (略:prep):——*preparation of lessons* 预习功课. 3 (经调理的)食品;调剂,配药. 4〖音乐〗(不谐和音的)预备(音).

pre·par·a·tive [pripǽrətiv] [prɪˈpærətɪv] *adj.* 预备的,准备的(preparatory). ——*n.* 预备,准备(行为). **pre·pár·a·tive·ly** *adv.*

pre·par·a·to·ry [pripǽrətəri/-tɔ̀:ri] [prɪˈpærəˌtɔrɪ] *adj.* 预备[准备]性的(serving to prepare),对…预备[准备]的(introductory)〈*to*〉.
pre·pár·ato·ri·ly *adv.*
preparatory school (1)《英》(准备升入中学[公学]而就读的)小学. (2)《美》(为了升大学而就读的)预备学校.

:pre·pare [pripέə/-pέər] [prɪˈpɛr] *v.* (**-pared; -paring**) ——*vt.* 1 准备,预备(make ready)〈*for*〉;使有心理准备〈*for, to do*〉:——*prepare the table* 准备开饭/ *prepare a person for[to hear]bad news* 使某人对噩耗有心理准备. 2 使准备,使预备(get ready by teaching)〈*for*〉:——*prepare students for an entrance examination* 让学生准备入学考试. 3 预习(学业、演说等)(get ready by previous study):——*prepare one's lessons* 预习功课. 4 准备(饮食)(make ready for eating);调制(药品等)(make by regular process):——*prepare a meal* 做饭/ *prepare a medicine* 配药. 5〖音乐〗预备:在先行的谐和和弦中,以发出不谐和音来准备或修饰. ——*vi.* 准备[预备],作心理准备(make preparations)〈*for, to do*〉:——*prepare for a trip* 准备旅行/ *prepare to go abroad* 准备出国.
be prepared 乐意去做…(be ready or willing)〈*to do*〉.
[拉丁语 *praeparare*(*prae-* 预先+*parare* 准备)]



Pre-Raphaelite Brotherhood/拉斐尔前派兄弟会

伯恩·琼斯(Burne Jones)所画的《蔷薇公主的传说》,是以英国诗人坦尼森(Tennyson)的诗《白日梦》为题材所画的.拉斐尔前运动是19世纪中叶一种具有相当文学性质的艺术活动.画家执著于一种严肃主题,刻意表现象征主义,并着力创新图面,其画特点为色彩明亮、细节精致.这些技法深深地影响了后来与此运动无关的画家.

pre·pay [pri:péi] [ˏprìpe] *vt.* (**-paid**)先付,预付(pay beforehand);(邮资)预付,(包裹等的)预付邮资. **pre·páy·ment** *n.*

pre·pense [pripéns] [prìpɛns] *adj.* [通常置于名词之后]预先计划的,预谋的,故意的(deliberate, intentional). **malice prepense**〖法律〗蓄意伤害[杀人意识](intention to injure).

pre·pon·der·ate [pripɔ́ndərèit/-pán-] [prɪ`pandəˏret] *vi.* **1** 重于,以重量取胜(weigh more, be heavier). **2** 道德上[知识上]优于(be of greater moral or intellectual weight). **3** 以力量[数量]胜过. **4** 为主要,占优势(be the chief element, predominate). ***preponderate over*** 以数[量等]取胜(exceed in number, quantity, etc.).

pre·pón·der·ance *n.* **pre·pón·der·ant** *adj.*

pre·pón·der·ant·ly *adv.*

prep·o·si·tion [prèpəzíʃən] [ˏprɛpə`zɪʃən] *n.* 〖语法〗介词:置于名词或代名词之前,表示与词的关系,字尾无变化,如 at, in, for, by, through, of 等.

prěp·o·sí·tion·al *adj.* **prèp·o·sí·tion·al·ly** *adv.*

[拉丁语 *praēpositio*(← *praeponere*, 置于前面). 源于希腊语 *prothesis*]

pre·pos·sess [pri:pəzés] [ˏpripə`zɛs] *vt.* **1** 使先充满(想法,感觉),激发(imbue, inspire)〈*with*〉. **2** [通常用被动语态]拥有,占有(take possession of);给人好印象(prejudice favorably).

prè·pos·séss·ing *adj.* 给人好感的,给人良好印象的(making a favourable impression).

prè·pos·séss·ing·ly *adv.* **prè·pos·séss·ing·ness**, **prè·pos·sés·sion** [-ʃən] [-ʃən] *n.*

pre·pos·ter·ous [pripɔ́stərəs/-pás-] [prɪ`pastərəs] *adj.* **1** 反常的,不合理的(contrary to nature, reason, or common sense);悖理的,愚蠢的(perverse, foolish);荒谬的(absurd).

pre·pós·ter·ous·ly *adv.* **pre·pós·ter·ous·ness** *n.*

pre·po·tent [pripóutənt] [prì`potn̩t] *adj.* 权势显赫的(very powerful);占优势的(more powerful than others). **pre·pó·tence**, **-ten·cy** *n.*

pre·puce [prí:pju:s] [`pripjus] *n.* 〖解〗(阴茎、阴核的)包皮(→图 PELVIS). **pre·pú·tial** *adj.*

Pre-Raph·a·el·ite [pri:rǽfeiəlàit] [ˏpri`ræfeəˏlaɪt] *adj.* 拉斐尔前派的. —*n.* 拉斐尔前派的画家.

Prè-Ráph·a·el·ìsm, **-ìt·ism** *n.*

Pre-Raphaelite Brotherhood[加冠词 the]拉斐尔前派兄弟会:1848年一群以亨特(H. Hunt)、米莱(J. E. Millais)、罗塞蒂(D. G. Rossetti)等为代表所组成的英国年轻画家、文人团体,反对当时艺术界因袭的风气,主张回归拉斐尔以前的意大利艺术模式、精神. ✲

pre-re·lease [pri:rilí:s] [ˏprirì`lis] *adj.* 在公演前让人观赏的. —*n.* (电影的)首映前观摩预映会.

pre·req·ui·site [pri:rékwizit] [ˏprì`rɛkwəzɪt] *adj.* 须预先具备的,(先决条件上)不可缺少的(required as a previous condition)〈*to*〉. —*n.* 必要[先决]条件.

pre·rog·a·tive [prirɔ́gətiv/-rág-] [prɪ`ragətɪv] *n.* **1** (亦作 **royal prerogative**)(君主的)大权(right of the sovereign). **2** 特权,恩典(peculiar right or privilege). **3** 与生俱来的[神给予的]优越性[特权,能力]. —*adj.* **1** (有)特权的(privileged),享有特权的(enjoyed by privilege). **2** 〖罗马史〗有优先投票权的(having the right to vote first).

prerogative court〖史〗大主教法庭:审查遗嘱等由大主教所管的法庭.

Pres. 《略》president.

pres·age [présidʒ] [`prɛsɪdʒ] *n.* **1** 前兆,预兆(omen, portent). **2** 预感,预知,先兆(presentiment, foreboding). —*vt.* **1** 成为…的前兆,在…之前让人预知(foreshadow);预言(predict). **2** 有预感,预知(have a presentiment of).

prés·age·ful *adj.*

pres·by·o·pi·a [prèzbióupiə, près-] [ˏprɛzbɪ`opɪə, -ˏprɛs-] *n.* 〖眼科〗老花眼:老年人因视力调节机能逐渐丧失而引起的远视. **près·by·óp·ic** *adj.*

pres·bý·ter [prézbitə, prés-/-tər] [`prɛzbɪtɚ, `prɛs-] *n.* **1** (早期基督教会)管理地方教会事物的官员之一. **2** (圣公会的)牧师(priest). **3** (长老会的)长老(elder). **pres·být·er·al**, **près·by·té·ri·al** *adj.*

pres·být·er·ate, **prés·byt·er·ship** *n.*

Pres·by·te·ri·an [prèzbitíəriən, près-] [ˏprɛzbɚ`tɪrɪən, ˏprɛs-] *adj.* 长老会的,长老制的. —*n.* 长老制;长老会教徒. **Près·by·té·ri·an·ìsm** *n.*

Presbyterian Church[加冠词 the]长老会:以长老为最高职务,以严厉的加尔文(Calvin)主义为基本信条的基督教新教,尤指苏格兰国教. **Presbyterian Church in England**:→UNITED Reformed Church.

pres·by·ter·y [prézbitəri, prés-/-tèəri] [`prɛzbəˏtɛrɪ] *n.* **1** (圣堂之东,唱诗班席位后面的)司祭席,祭坛(sanctuary)(→图 CHURCH). ✲**2** (长老会的)区会,中会. **3** 区会的管辖区. **4** 〖罗马天主教〗神父居所(priest's house).

pres·ci·ent [présiənt, préʃ-/prí:ʃ, préʃ-] [`prɛʃɪənt, `priʃ-] *adj.* 预知的,有先见之明的(having foreknowledge or foresight).

prés·ci·ent·ly *adv.* **prés·ci·ence** *n.*

pre·scind [prisínd] [prɪ`sɪnd] *vt.* (草率地[突然地]自…中)割离(一部分)(cut off)〈*from*〉. —*vi.* 转移注意,不在考虑之内(leave out of consideration)〈*from*〉.

presbytery/司祭席,祭坛

德国慕尼黑某教堂的司祭席,祭坛. 建于1583～1597年,是德国最早的文艺复兴式教堂. 15～16世纪德国教堂盛行祭坛装饰,以色彩绚烂、样式华丽的绘画装饰居多.



Pres·cott [préskət] [ˋprɛskət] **William Hickling** ～普雷斯科特(1796～1859):美国历史学家. 著有《墨西哥的历史与征服》(*The History and Conquest of Mexico*)、《秘鲁的历史与征服》(*The History and Conquest of Peru*)等书.

·**pre·scribe** [priskráib] [prɪˋskraɪb] *v.* (**-scribed;-scribing**)——*vt.* 1 规定,指示,命令:——*prescribe to him what he is to do* 指示他该去做什么. 2 〖医〗开(药等的)处方(advise use of medicine)〈*for*〉:——*prescribe medicine for a patient*. 为患者开药方.
——*vi.*〖法律〗1 依取得性时效而要求〈*to, for*〉. 2 指示,命令. 3〖医〗开处方,写处方.

pre·script [príːskript] [ˋpriskrɪpt] *n.* 1 规定(rule),法令,法规(ordinance, law). 2 命令,指示(command).

pre·scrip·tion [priskrípʃən] [prɪˋskrɪpʃən] *n.* 1 规定[指示];命令,指令. 2〖医〗处方,处方笺;药方. 3 (亦作 **positive prescription**)〖法律〗取得性时效:自古以来的习惯或因法律规定期间的占有,因使用而获得权利. 4 因取得性时效而得到的资格、权利. 5 自古以来即带有权威性的习惯(ancient custom viewed as authoritative),因长期使用而被承认的请求权(claim founded on long use).
negative prescription〖法律〗申诉期限:提出申诉或请求的法定期限.

pre·scrip·tive [priskríptiv] [prɪˋskrɪptɪv] *adj.* 1 规定的,指示的(prescribing). 2 基于时效的(based on prescription):——*prescriptive right* 因时效而取得的权利. 3 因长期的习惯而被承认的(prescribed by custom).
pre·scríp·tive·ly *adv.*

·**pres·ence** [prézəns] [ˋprɛzn̩s] *n.* 1 在场;存在;出席,列席(being present):——*Your presence is requested.* 敬请光临. 2 人前,面前(place where a person is):——*in the presence of a large company* 在大伙面前/ *be admitted to a person's presence* 获准与某人见面. 3 [加冠词 the]《英》(王公贵族的)面前,御前. 4 (堂堂)相貌,风采,仪态(personal appearance, bearing):——*a man of fine presence* 仪态高雅的人. 5 (感觉其存在的)幽灵,灵气.
présence-chàmber(*n.*)会客室.
presence of mind(危急时的)平静,沉着,镇定.

pre·se·nile [priːsíːnail] [prīsinaɪl] *adj.*〖医〗早老的,早熟的.
prè·se·níl·ity *n.*

:**pres·ent**[1] [prézənt] [ˋprɛzn̩t] *adj.* 1 [通常作表语]出席的,在场的(being in the place in question):——*No one else was present in the place.* 那里并无他人在场. 2 (在心里)浮现的〈*to*〉:——*be present to one's mind* 浮上心头. 3 现在的,当今的(existing, occurring, being such, now):——*the present Duke of Fife* 当今的法夫公爵/ *during the present month* 本月中. 4 时下的,在处理或讨论中的(being dealt with, discussed, etc.):——*No excuse in the present case.* 此刻说什么都没有用. 5〖语法〗现在(时态)的:——*the present tense* 现在时. 6《古》即刻的(ready to hand, ready with assistance).
——*n.* 1 [加冠词 the]现在,当今,现今(the time now passing). 2〖语法〗现在时. 3 [pl.]《〖法律〗亦作戏谑》本文件:——*Know all men by these presents that*…依据本文件证明….
at present 现在,此时(now).
for the present 目前,暂且.
[拉丁语 *praesens*(*praeesse*(位于前面)的现在分词)]

:**pres·ent**[2] [prézənt] [ˋprɛzn̩t] *n.* 赠品,礼物(gift):——*I'll make you a present of my old car.* 我将把旧车送给你.
[源自古法语的句子 *mettre une chose en present a quelqu'un*(=put a thing into the presence of a person)]

:**pre·sent**[3] [prizént] [prɪˋzɛnt] *vt.* 1 赠送,给予,呈递(offer, give)〈*to, with*〉:——*present a book to him = present him with a book* 送他一本书.
2 赠送,给予(问候等)(offer)〈*to*〉.
3 递交(支票、账单等)(deliver)〈*to*〉:——*present a check to a person* 递交支票给某人.
4 献东西给人看(exhibit)〈*to*〉;展示,呈现(show);——*present one's face to the enemy* 面对敌人/ *cases that present some difficulty* 显得有些困难的事件.
5 (戏剧)上演(produce);使(演员)演出(cause (an actor) to take part in the play):——*present a play* 演一出戏.
6 表明(思想、议论等),申述,提出(offer, suggest):——*present one's arguments* 陈述议论.
7 介绍,引见(introduce)〈*to*〉;拜谒(introduce to a sovereign at court):——*May I present Mr. Smith to you?* 让我为你介绍史密斯先生,好吗?
8 [反身用法]出现(appear):——*present oneself for the examination* 参加考试.
9 (胎儿的一部分在子宫口)出现.
10〖法律〗向…正式提出(控诉等)〈*to*〉.
11 (武器)面向…,瞄准…(aim)〈*at*〉;拿出(武器)(hold out).
12 (亦作 ***present arms***)〖军〗举枪(敬礼).
13〖教会〗向主教推荐(有俸禄的神职人员)(recommend to a bishop for institution)〈*to*〉.
——*n.* 1 枪[武器]的瞄准(act of aiming a weapon).
2 瞄准时枪[武器]的位置(position of the weapon when aimed).
3 举枪的姿势.
[拉丁语 *praesentare*←*praesent-*(*praesens* 的字根变化,参照 PRESENT[1])]

pre·sent·a·ble [prizéntəbl] [prɪˋzɛntəbl̩] *adj.* 1 可见人的,体面的,拿得出手的(of decent appearance). 2 适于赠送的;可介绍[推荐]的(suitable for presentation as a gift).
pre·sènt·a·bíl·i·ty *n.* **pre·sént·a·bly** *adv.*

pres·en·ta·tion [prèzəntéiʃən] [ˌprɛzn̩ˋteʃən] *n.* 1 赠送,赠与(presenting). 2 礼物,赠品(gift, present). 3 公开(exhibition),上演,上映(theatrical representation). 4 (正式的)介绍,宣布(formal introduction),(尤指宫中的)拜谒,晋谒. 5〖哲〗表象,观念,直觉:浮现于脑海中的意识形态. 6 提出,提示;表现,发表.
près·en·tá·tion·al *adj.*
presentation copy 赠送本.

pres·en·ta·tion·ism [prèzəntéiʃənizəm] [ˌprɛzn̩ˋteʃənɪzm̩] *n.*〖哲〗表象论:在直觉中,心灵可直接认识外在物体,而不需任何媒介的学说.

pre·sent·a·tive [prizéntətiv] [prɪˋzɛntətɪv] *adj.* 1 有神职人员推荐权的. 2 感觉的,有念头的(serving to present an idea to the mind). 3〖哲〗表象的,直觉的(of presentation).

pres·en·tee [prèzəntíː] [ˌprɛzn̩ˋti] *n.* 1 被推荐的神职人员(尤指牧师)(clergyman presented to a benefice);被推荐担任某职务的人(person recommended for office). 2 (入宫)晋谒者(person presented at court). 3 受礼者,受馈赠者(recipient of a present).

pre·sen·tence [priːséntəns] [priˋsɛntəns] *adj.* 判决以前的.

pre·sent·er [prizéntə] [prɪˋzɛntɚ] *n.* 赠与者;告发者;推荐者.

pre·sen·ti·ent [prisénʃiənt] [prīsɛnʃənt] *adj.* 预知的,预感的(having a presentiment)〈*of*〉.

pre·sen·ti·ment [prizéntimənt] [prɪˋzɛntəmənt] *n.* 预感,预知(vague expectation, foreboding).

pre·sen·tive [prizéntiv] [prɪˋzɛntɪv] *adj.*〖语言学〗(言词等)直接表达某个对象或概念的.

·**pres·ent·ly** [prézəntli] [ˋprɛzn̩tlɪ] *adv.* 1 不久地,马上地,很快地(soon):——*She will turn up presently.* 她马上就会出现. 2《美·苏格兰等》现在,目前,此时(at present):——*He is presently staying in Rome.* 他目前正在罗马.

pre·sent·ment [prizéntmənt] [prɪˋzɛntmənt] *n.* 1 上演,演出(theatrical representation). 2 描写(delineation),肖像(portrait). 3 陈述(statement),叙述(description)〈*of*〉. 4 概念,意念. 5〖法律〗陪审团的控告. 6〖教会〗(教区委员在主教或副主教正式巡访时提出的)正式陈情(formal complaint). 7〖商〗(支票等的)提出,出示.

pres·er·va·tion [prèzəvéiʃən/-zər-] [ˌprɛzɚˋveʃən] *n.* 1 保存,保管,保护,保持. 2 保存状态(state of being well or ill preserved).

pre·serv·a·tive [prizə́ːvətiv/-zə́ːrv-] [prɪˋzɝvətɪv] *adj.* 保存的(tending to preserve);防腐的.
——*n.* 防止腐败的物品,防腐剂.

·**pre·serve** [prizə́ːv/-zə́ːrv] [prɪˋzɝv] *v.* (**-served;-serving**),*n.*——*vt.* 1 保护(以防止损害等的)(keep safe)〈*from*〉:——*preserve a thing from decay*[*harm*]保存东西以防腐败[损坏]. 2 保持[维持],持续(maintain, retain);留存(名字、记忆)(keep alive):——*preserve one's friendly relations* 保持着友好关系. 3 保存,小心地保管. 4 用砂糖[盐]将(水果,肉)腌起来贮存;(经过化学处理)防止腐败:——*preserve strawberries* 将草莓制成果酱来保存/ *preserve fish with salt* 以盐腌鱼来贮存. 5 禁止猎捕(鸟兽、鱼等).
——*n.* 1 [sing 或 pl.]贮藏食品,蜜饯,果酱(jam). 2 鸟兽保护区,禁猎区(ground set apart for the protection of game);禁止捕鱼区.
pre·sérv·er *n.* 1 保护者,守护者. 2 禁猎区的管理人员.
wéll-presérved(*adj.*)(比实际年龄)年轻的,驻颜有术的(showing little sign of age).

·**pre·side** [prizáid] [prɪˋzaɪd] *vi.* (**-sided;-siding**) 1 当议长,做主席(occupy chair of authority)〈*at, over*〉:——*preside at a meeting* 担任会议的主席. 2 (吃饭时)当主人(sit at the head of the table). 3 支配,统辖,主宰(exercise control, sit or regin supreme).
presiding officer 投票站监督员.
[拉丁语 *praesidere*(*prae-* 于前 + *sidere* = *sedere* 坐)]

pres·i·den·cy [prézidənsi] [ˋprɛzədənsɪ] *n.* 1 president 的职位[职务,任期]. 2〖史〗(东印度公司统治的)英属印度的三大管区之一.

:**pres·i·dent** [prézidənt] [ˋprɛzədənt] *n.* 1 [常作 the P-](美国等共和国的)总统(elected head of the government):——*President Roosevelt* 罗斯福总统. 2 (统辖组织体的)长官,总裁:——*a party president* 党的总裁. 3 (大学的)校长(head of some colleges). 4 (学会、协会等的)主席,会长;《美》(银行、公司的)总经理,董事长. 5〖史〗(英属殖民地的)首长,总督.
près·i·dén·tial *adj.*
près·i·dén·tial·ly *adv.*
Lord President of the Council《英》[加冠词 the]枢密院议长.
[拉丁语 *prasidens*(*prasidere* 的现在分词的名词用法,参照 PRESIDE)]

pre·sid·i·ar·y [prizídiəri/-diəri] [prɪˋsɪdɪˌɛrɪ] *adj.* 守备队的,要塞的(of, having, or serving as a garrison).

pre·sid·i·um [prisídiəm,-zid-] [prɪˋsɪdɪəm, -ˋzɪd-] *n.* 1 (共产党国家政府的)常务委员会(standing committee). 2 苏联最高会议的主席团.

·**press**[1] [pres] [prɛs] *v.* (**-es**),*n.*——*vt.* 1 按,压,挤(exert steady force against):——*press one's face against the window* 把脸贴在窗上/ *press it under* [*with*]*a stone* 把它压在石头下.
2 绞(汁)〈*out of, from*〉;压缩,压榨:——*press the juice out of*[*from*]*an apple* 榨苹果汁.
3 (表示爱情的)紧握,紧抱:——*He pressed my hand.* 他紧握我的手.
4 推〈*up, down, against*〉.
5 压平,使平,烫平(iron):——*press a shirt* 烫衬衫.
6 [尤指用过去分词]激烈地攻击(bear heavily on):——*They were hard pressed by their enemy.* 他们遭到敌人激烈地攻击.
7 (精神上)受压迫,使痛苦(weigh down, oppress):——*He was pressed by his creditors then.* 那时他被债主逼得好苦.
8 坚持(意见、赠与礼物)、强迫(urge, force)〈*upon*〉:——*press one's opinion upon others* 把自己的意见强加于他人.
9 强调[力主](insist on):——*press the point* 强调该点.



10 强索，恳求(urge，entreat)〈*to* do，*for*〉：——*press a person to change his plans* 强求某人改变计划.
11 催促，催逼(urge)：——*press a horse* 策马疾驰.
12 牵强附会地解释(词语等).
13 压制(唱片等).
——*vi.* 1 压，压迫(exert pressure，bear with weight or force)〈*on*，*against*〉：——*press against each other* 彼此互相排挤.
2 重压(weigh heavily)〈*on*，*upon*〉：——*Care pressed on her mind*. 她非常担心.
3 逼迫，紧迫(be urgent，demand immediate action)：——*Time presses*. 时间紧迫.
4 强迫，强要(make insistent demand)〈*for*〉：——*press for payment* 催款.
5 挤，拥塞(crowd，throng)〈*up*，*round*〉：——*press round the actor* 挤在演员的四周.
6 催促(hasten)，赶路(urge one's way)〈*on*，*forward*〉.
7〖高尔夫〗(用力过度)球没打准.
be pressed for(时间、钱等)紧迫，拮据.
press the button(1)按钮.(2)《口语》(大事的)开端，起因.
——*n.* 1 压迫，压挤，按：——*give it a slight press* 轻按它.
2 压榨机，压力机，榨汁机.
3 印刷机(machine for printing)；印刷厂；出版社；[加冠词 the]印刷(术)(art or practice of printing).
4 [加冠词 the][集合名词]印刷品；报刊，新闻界，出版界：——*His book was favourably noticed by the press*. 他的书颇受新闻界的好评.
5 群众(crowd)；(战斗等的)蜂拥，拥挤(throng，crush)：——*the press of people* 群众.
6 压力，急迫(pressure，hurry of affairs)：——*the press of modern life* 现代生活的压力.

press-gang/强制征募队
图为强制征募队征兵的情形.英国海军为了确保战争时期兵源充足，用强制征兵的方式征募城市中18～55岁的男子.此种征募方式盛行于16世纪中叶到19世纪中叶，以纳尔逊(Nelson)在普利茅斯(Plymouth)、朴次茅斯(Portsmouth)等港口附近都市进行的大规模征募最为有名.

7 大型衣橱，书箱，柜子.
go to*(*the*)*press 付印.
in the press 印刷中.
freedom of the press 出版自由.
préss-àgent(1)(剧团、演员等的)宣传人员，报导人员.
préss-bòx(*n.*)(尤指比赛场所看台上的)新闻记者席.
press clipping《美》＝press cutting.
pess conference 记者招待会.
press cutting《英》：→CUTTING.
préss-gàllery(*n.*)(尤指议会的)新闻记者席.
prèssman(*n.*)(1)《英》新闻记者(journalist).(2)印刷工. **préss-márk**(*n.*)＝SHELF-mark.
press of sail[**canvas**]〖海〗满帆.
press release〖新闻学〗(政府向传播机构发布的)新闻稿或声明.
préss-stùd(*n.*)《英》揿扣.

press² [pres] [prɛs] *vt.*〖史〗强迫服兵役(force to serve in the army or navy).
press into service 紧急情况使用(bring into use in an emergency).
——*n.*(海军等的)强制征募(compulsory enlistment).
préss-gàng(*n.*)〖史〗(以暴力强拉人服役的)强制征募队，拉伕队. ✲

·press·ing [présiŋ] [ˈprɛsɪŋ] *adj.* 1 紧迫的，紧急的(urgent)：——*pressing need*[*danger*] 紧急的需要[危险]. 2 坚持的，固执的，恳切的(persistent)：——*a pressing invitation* 恳切的邀请/ *since you are so pressing* 既然你如此坚持.
——*n.*(从母盘)压制唱片；[集合名词]压制的同一批唱片. **préss·ing·ly** *adv.*

·pres·sure [préʃə/-ʃər] [ˈprɛʃɚ] *n.* 1 压榨，压缩. 2 压力，压；〖物理〗压力：——*political*[*social*] *pressure* 政治[社会]压力/ *air pressure* 气压. 3 压迫，压抑，强制(oppression). 4 困难，苦难，困窘(trouble，embarrassment)：——*mental pressure* 精神的痛苦/ *under financial pressure* 在财政困难压力下. 5 紧急，迫切(urgency)：——*write hastily and under pressure* 奋笔疾书. ——*vt.* 加压力于…，强制.
blóod-prèssure(*n.*)：→BLOOD.
hígh-prèssure(*adj.*)高压的；高气压的；强制手段的.
préssure-càsting(*n.*)(将熔化的金属在)高压下浇铸.
préssure-còoker(*n.*)压力锅，快锅.
préssure-flàking(*n.*)：→FLAKE².
pressure gauge 压力计.
pressure group(加诸议会等的)压力集团.
pressure mine 用压力起爆的水雷.
pressure suit〖空〗(高空飞行用的)压力飞行服，太空服.

pres·sur·ize，-ise [préʃəràiz] [ˈprɛʃə,raɪz] *vt.* 1 [尤指用过去分词]使(高空飞行中的飞机内)保持气压正常. 2 加压力于(人)，强制(try to compel into some action).

Pres·ter John [préstə dʒɔn/-tər dʒɑn] [ˈprɛstɚ dʒɑn] 长老约翰：传说中为中世纪小亚细亚的国王和修士；也有一说认为他是15世纪阿比西尼亚(Abyssinia)的国王.




Old Pretender/老僭王(左)
Young Pretender/幼僭王(右)

pres·ti·dig·i·ta·tor [prèstidídʒitèitə/-tər] [ˌprestɪˈdɪdʒɪˌtetɚ] *n.* 魔术师，变戏法者(conjurer).
près·ti·dìg·i·tá·tion *n.*

pres·tige [prestíːʒ] [presˈtiʒ] *n.* (功绩、地位等)威望，势力，名声(influence, reputation).
pres·tíg·ious [-tídʒəs] [-ˈtɪdʒəs] *adj.*

pres·tis·si·mo [prestísimòu] [presˈtɪsəˌmo] *adv.*, *adj.*, *n.* (pl. **-mos**)〖音乐〗——*adv.* 最急板地(very quickly).
——*adj.* 最急板的.
——*n.* 最急板；最急板的乐章[曲].
[意大利语，presto 的最高级]

pres·to[1] [préstou] [ˈpresto] *adv.*, *adj.*, *n.* (pl. **-tos**)〖音乐〗——*adv.* 急板地，急速地(quickly).
——*adj.* 急板的.
——*n.* 急板；急板乐章[曲].
[意大利语]

pres·to[2] [préstou] [ˈpresto] *adv.* 急速地(quickly)：——*Hey presto!* 快啊！(魔术师的喝声)
——*adj.* 快速的，手法巧妙的(rapid, juggling).

Pres·ton·pans [prèstənpǽnz][ˈprestən-ˌpænz] 普雷斯顿潘斯：英国苏格兰洛锡安(Lothian)郡东部的村庄，1745 年幼僭王(the Young PRETENDER)在此打败科普爵士(Sir John Cope)所率领的英军.

pre-stressed [prìːstrést] [ˌpriˈstrest] *adj.* 预加应力的：(混凝土)为防止荷重时产生龟裂，而预先埋入抗重荷的钢筋.

pre·sume [prizjúːm/-zúːm] [prɪˈzum] *v.* (**-sumed**; **-suming**)——*vt.* **1** 推定，假定，认为(assume take for granted)：——*I presume that she has seen them.* 我推测她和他们已见过面了. / *I presume this decision to be final.* 我认为这是最后的决定. **2** 冒昧，敢于…(take the liberty, venture)〈*to do*〉：——*presume to speak for one's friend* 敢于为朋友辩白. ——*vi.* 放肆，随便(take liberties). *presume on*[*upon*]利用…(take advantage of)：——*presume on her good nature* 利用她的好脾气.
pre·súm·a·ble *adj.*
pre·súm·a·bly, **pre·súm·ing·ly** *adv.*

pre·sump·tion [prizʌ́mpʃən] [prɪˈzʌmpʃən] *n.* **1** 傲慢，厚脸皮，不客气(arrogance, assurance). **2** 假定，认定(taking for granted). **3** 被认定的事物，推定事项(thing taken for granted). **4** 推定的根据[理由](ground for presuming).
presumption of fact〖法律〗事实的推定：从已知的事实作出的推定.
presumption of law〖法律〗(1)非真实的东西在立证之前假定其为真实的. (2)法律上的推定：在一定情况下普遍适用的法定推论.

pre·sump·tive [prizʌ́mptiv] [prɪˈzʌmptɪv] *adj.* 推定的，给与推测根据的(giving ground for presumption).
heir presumptive 假定继承人：若有血统更近的继承人出生的话，就失去继承权的人.

pre·sump·tu·ous [prizʌ́mptjuəs/-tʃu-] [prɪˈzʌmptʃuəs] *adj.* 自大的，傲慢的，放肆的(unduly confident, arrogant, forward).
pre·súmp·tu·ous·ly *adv.*
pre·súmp·tu·ous·ness *n.*

pre·sup·pose [prìːsəpóuz] [ˌprisəˈpoz] *vt.* **1** 预先推定[假定]…，预想(assume beforehand)〈*that*＋从句〉. **2** 含有(involve, imply).
prè·sùp·po·sí·tion [-sʌ̀pəzíʃən] [-ˌsʌpəˈzɪʃən] *n.* **1** 预想，推定. **2** 前提(条件).

pre·tence, **-tense** [priténs] [prɪˈtens] *n.* **1** 自称(有…的长处)(claim)〈*to*〉. **2** 虚饰，炫耀(ostentation, display). **3** 借口，托辞(pretext). **4** 虚伪，假装(pretending, make-believe).
in pretence 炫耀，娇饰.

pre·tend [priténd] [prɪˈtend] *vt.* **1** 假装，装作：——*pretend illness*＝*pretend to be ill*＝*pretend that one is ill* 装病. **2** (游戏)装成…样子，伪装成…(make oneself seem, make it seem)〈*to do*, *that*＋从句〉：——*He pretended to be* [*that he was*] *a prince.* 他装成王子的模样. **3** 自认，自称(give oneself out)〈*to do*, *to be*, *that*＋从句〉：——*I don't pretend to be a scholar.* 我不自命为学者. **4** 佯称….
——*vi.* **1** 觊觎，主张(lay claim)〈*to*〉：——*pretend to the throne* 觊觎王位. **2** 胆敢(venture)，渴望〈*to do*〉.
pretend to (1)以(拥有…资格)自居[自命](profess to have). (2)《古》向…求婚(try to win in marriage).

pre·tend·er [priténdə/-ər] [prɪˈtendɚ] *n.* **1** 伪装者，冒牌者，诈称者(one who makes pretensions)〈*to*〉. **2** (不当的)觊觎者，(尤指)王位觊觎者.
Old Pretender[加冠词 the]老僭王：詹姆斯(James Francis Edward Stuart, 1688～1766)的通称，詹姆斯二世(James Ⅱ)之子，光荣革命时逃往法国，支持詹姆斯二世的詹姆斯党人(Jacobites)称其为詹姆斯三世. 1715 年从苏格兰登陆矢志恢复王位，但以失败告终. ✽
Young Pretender[加冠词 the]幼僭王：查理(Charles Edward Stuart, 1720～1788)的通称，老僭王之子. 1745 年从法国返回苏格兰，仍以失败告终. ✽

pre·ten·sion [priténʃən] [prɪˈtenʃən] *n.* **1** (对…的)主张，要求(assertion of a claim)〈*to*〉；权利，资格(justifiable claim). **2** 自负，矫饰(pretentiousness).

pre·ten·tious [priténʃəs] [prɪˈtenʃəs] *adj.* **1** 自命不凡的，自负的. **2** 虚饰表面的，夸耀的(ostentatious).
pre·tén·tious·ly *adv.*
pre·tén·tious·ness *n.*

pre·ter- [príːtə/-tər-] [ˈpritɚ-] *pref.* "过"、"超"(past, beyond)之意(例 *preternatural*).

pre·ter·hu·man [prìːtəhjúːmən/-tər-] [ˌpritɚˈhjumən] *adj.* 超人的，超过凡人的(superhuman).

pret·er·it(e) [prétərit] [ˈpretərɪt] *adj.*〖语法〗过去时的. ——*n.* (动词的)过去时；过去式动词.
préterit-présent (*n.*) 过去现在动词：本来是过去时，现作现在时用的动词，如 can, dare, may 等.
[拉丁语 *praeteritus* (*praeterire* "走过头了"的完成分词). 拉丁语 *praeter* 是 *prae* 的比较级]

pret·er·i·tion [prètəríʃən] [ˌpretəˈrɪʃən] *n.* **1** (…的)省略,遗漏,轻忽,无视(omission, disregard)〈*of*〉. **2** 〖神学〗上帝对非选民的忽视(passing over of the non-elect).

pre·ter·mit [priːtəmít/-tər-] [ˌpritəˈmɪt] *vt.* (-tt-)**1** 遗漏,忽略(omit to mention). **2** 轻视,疏忽,怠慢(neglect). **3** 中断[断绝](习惯、行为)(leave off for a time).

prè·ter·mís·sion [-míʃən] [-ˈmɪʃən] *n.*

pre·ter·nat·u·ral [priːtənǽtʃurəl/-tər-] [ˌpritəˈnætʃərəl] *adj.* **1** 异常的,不可思议的(outside the ordinary coruse of nature). **2** 超自然的(supernatural).

prè·ter·nát·u·ral·ly *adv.*

pre·text [príːtekst] [ˈpritɛkst] *n.* 借口,托辞(ostensible reason, excuse).

pre·ton·ic [priːtónik/-tán-] [priˈtɑnɪk] *adj.* (元音、音节)在重读音节之前的(coming immediately before a stressed syllable).

Pre·to·ri·a [pritóːriə] [prɪˈtɔrɪə] 比勒陀利亚:南非共和国的首都,也是德兰士瓦(Transvaal)省首府. ✲

[比勒陀利乌斯(Andries Wilhelmus Jacobus *Pretorius*, 1799~1853),南非布尔人的领袖,德兰士瓦省的创立者之一]

pret·ti·fy [prítifài] [ˈprɪtɪˌfaɪ] *vt.* 美化(make pretty);粉饰(represent with finicking prettiness).

:**pret·ty** [príti] [ˈprɪtɪ] *adj.* (-tier;-tiest), *adv.* ——*adj.* **1** (女孩、小孩)可爱的,漂亮的,美丽的:——*a pretty girl* 漂亮女孩. **2** (眼、耳)感觉好的,美好的:——*a pretty voice* 悦耳的声音/ *pretty manners* 愉悦的态度. **3** 十分的,相当的:——*It cost me a pretty penny.* 这花了我不少的钱. **4** 《反语》糟糕的,麻烦的:——*A pretty mess you have made!* 看你做的好事! **5** [作名词用]好孩子[人]:——*My pretty.* 小亲亲(用于太太、子女等).
——*adv.* 相当地,颇(fairly):——*He is pretty well.* 他相当健康.

sitting pretty 《口语》处于有利地位;处境优裕.

prét·ty·ish *adj.*


prét·ti·ly *adv.*

Pretoria/比勒陀利亚

图为位于比勒陀利亚的教堂广场(Church Square),比勒陀利亚是南非共和国的行政及文化中心,各机关环绕在教堂广场四周.郊外有南非最大的钢铁厂,已发展成工业城市.



pretzel / 绳结状香酥脆饼



prét·ti·ness *n.*

prétty-prètty (*adj.*)过分装饰的,卖弄漂亮的.
——(*n.*) [pl.]装饰品,便宜货.

pret·zel [prétsəl] [ˈprɛtsl] *n.* (一种表面有盐的)绳结状香酥脆饼. ✲

preux che·va·lier [prəː ʃèvæljéi] [ˈprəʃɛvæˈlje] (pl. **-liers**) 勇敢的骑士,勇士(gallant kinght). [法语]

·**pre·vail** [privéil] [prɪˈvel] *vi.* **1** 普及,流行,占优势(exist or occur in general use or experience):——*The music now prevails.* 这音乐现在正流行. **2** 胜过,优于(be victorious)〈*against, over*〉;赢过,称霸:——*Courage often prevails over violence.* 勇气往往战胜暴力. **3** 善于说服,说服(persuade)〈*upon*〉:——*prevail upon a person to take the medicine* 说服某人服药.

·**pre·vail·ing** [privéiliŋ] [prɪˈvelɪŋ] *adj.* **1** 占优势的,有力的. **2** 流行的,普及的:——*a prevailing dance* 流行舞蹈.

·**prev·a·lent** [prévələnt] [ˈprɛvələnt] *adj.* 普及的,盛行的:——*a prevalent knowledge* 常识.

prév·a·lent·ly *adv.*

prév·a·lence *n.*

pre·var·i·cate [privǽrikèit] [prɪˈværəˌket] *vi.* 支吾其词,搪塞,推诿(quibble, equivocate).

pre·vàr·i·cá·tion, pre·vár·i·cà·tor *n.*

pre·ve·nient [privíːnjənt] [prɪˈvinjənt] *adj.* **1** 以前的,先前的(preceding, previous). **2** 预料的,预期的(having in view the prevention)〈*of*〉.

prevenient grace 〖神学〗先行恩典:人尚未感应到神的大爱及拯救之前的恩宠.

·**pre·vent** [privént] [prɪˈvɛnt] *vt.* **1** 妨碍,阻止(hinder, stop)〈*from, doing*〉:——*prevent the party* 阻挠社交聚会/ *Business prevented him from starting.* = *Business prevented his*[*him*]*starting.* 他因事无法出发. **2** 防止,使…不能发生:——*prevent war* 防止战争的发生. **3** 〖神学〗(神的恩典总在人的思虑、愿望)之前(go before)加以引领(guide). **4** 《古》预先满足(愿望等),预先应付(问题等).

pre·vént·a·ble, pre·vént·i·ble *adj.*

pre·vén·tion *n.*

[中古英语"先行,预料"之意. ←拉丁语 *praevenire* (*prae* 前 + *venire* 来),"先行预料,阻挠"之意]

pre·vent·a·tive [privéntətiv] [prɪˈvɛntətɪv] *adj.* 预防的,防止的(preventive). ——*n.* 预防之物,预防之策.

pre·vent·er [privéntə/-ər] [prɪˈvɛntɚ] *n.* 〖海〗(辅助用的)辅助索,保险索.

pre·ven·tive [privéntiv] [prɪˈvɛntɪv] *adj.* 预防的,防止的(serving to prevent);〖医〗预防用的(serving to keep off disease);《英》取缔走私的海关机构的. ——*n.* **1** (取缔走私的)海岸警备队. **2** 预防方法[策];〖医〗预防药.

pre·vén·tive·ly *adv.*

preventive detention 〖英法律〗预防性拘禁:对于惯犯予以一定时间的教养拘留.

pre·view [príːvjùː] [ˈpriˌvju] *n.* **1** (一般在公开前的展览会、电影等的)事先观赏,试映,试演. **2** 《美》(电影、电视等的)预告片(trailer).

·**pre·vi·ous** [príːviəs] [ˈprivɪəs] *adj.* **1** (时间、顺序的)在前的,先的(coming before);…之前的,以前的〈*to*〉:——*on the previous day* 在前日. **2** 过早的,过快的(done or acting hastily):——*You are a little too previous.* 你稍性急了点.
——*adv.* 在先前地,[通常用于下面短语中]***previous to*** 在…之前(before):——*He had called previous to writing.* 他在动笔前打了个电话.

pré·vi·ous·ly *adv.*

pré·vi·ous·ness *n.*

previous question 〖议会〗先决的问题:案件须经表决后方可决定处理与否的问题.

pre·vise [priváiz] [prɪˈvaɪz] *vt.* 预知,预料(foresee, forecast).

pre·vi·sion [privíʒən] [prɪˈvɪʒən] *n.*

pre·ví·sion·al *adj.*

pre·ví·sion·al·ly *adv.*

Pré·vost d'Ex·iles [preivóu degzíːl] [preˈvodɛgˈzɪl] **Antoine Francois**~普雷沃(1697~1763):通称阿贝·普雷沃(L'Abbé Prévost). 法国小说家,古典爱情小说《曼侬·莱斯科》(*Manon Lescaut*)的作者.

pre-war [priːwɔ́ː/wɔ́r] [ˌpriˈwɔr] *adj.* 战前的(before the war),(尤指)第一次世界大战(1914~1918)以前的,或第二次世界大战(1939~1945)以前的.

·**prey** [prei] [pre] *n.*, *v.* (**preys; preyed; -ing**) ——*n.* **1** (肉食动物的)饵食:——*become*[*fall*]*a prey to a lion* 成为老虎之饵. **2** (敌人、疾病、恐怖等的)牺牲(者),被害者[物](person or thing that falls a victim)〈*to*〉:——*preys to the war* 战争的牺牲者.
——*vi.* **1** 攫食,捕食〈*on, upon*〉:——*Cats prey on mice.* 猫捕食老鼠. **2** 骗人,当作牺牲品;掠夺〈*on*〉:——*They often preyed on the town.* 他们经常抢掠这个小镇. **3** (因病、担忧、悲伤等)痛苦,苦恼:——*His misconduct preyed upon his father's mind.* 他的品行不端使父亲心痛.

beast of prey 猛兽,食肉兽.

bird of prey 猛禽,食肉鸟.

Pri·am [práiəm] [ˈpraɪəm] 〖希腊传说〗普里阿摩斯:特洛伊(Troy)城的最后一个国王,以虔诚、温厚的性情而闻名,有50个儿子和为数不少的女儿.在特洛伊城陷落时,为尼奥普托列墨斯(Neoptolemus)所杀.

pri·a·pism [práiəpizəm] [ˈpraɪəpɪzm] *n.* **1** 好色,淫乱(licentiousness). **2** 〖医〗异常勃起(症)(persistent erection of the penis).
[源于 PRIAPUS]

Pri·a·pus [praiéipəs] [praɪˈepəs] 〖希腊神话〗普里阿普斯:司掌生殖能力及生产能力之神.在小亚细亚、希腊和意大利皆被崇拜为果园和家畜的守护神,且被描述为一个体型小却有着巨大阴茎的畸形之神.



prickly pear/仙人果
自热带至寒带大约有 200 个品种.

:price [prais] [praɪs] *n.* **1** 价钱,价格(money for which a thing is bought or sold);物价:—*at a high*[*low*]*price* 高[低]价/ *a cash price* 现金价格/ *a fixed*[*set*] *price* 定价. **2** 悬赏金. **3** 代价,牺牲:—*a price for peace* 和平的代价. **4**〖赌博〗赌金的比率(odds).
above*[*beyond*, *without*]*price 无法估价地,无价地.
at any price(1)无论价格多高都愿付(whatever it may cost):—*get it at any price* 不惜任何代价都要得到它.(2)[和否定句一起使用]无论如何(on any terms, for any consideration):—*I will not have it at any price.* 无论如何我都要买它.
at a price 以相当高的价钱,付出相当的代价.
price on** a person's **head 悬赏缉拿某人.
What price…?《英俗》有…可能吗? 有…用处呢?:—*What price fine weather tomorrow?* 明天会是个好天气吗?
—*vt.* **1** 标有…价,评价(estimate the value of):—*All the secondhand books are clearly priced.* 所有的旧书都清楚地标有价格.
2 问…价格:—*Did you price the house?* 你问过那房子的价格了吗?
price** oneself **out of the market(生产者)因以无理的价格推出产品而遭市场拒绝.
priced *adj.* 有定价的.
príce-list(*n.*)价目表.
príce-ring(*n.*)(为维持商品一定价格的)操纵物价的集团.

price·less [práislis] [ˋpraɪslɪs] *adj.* **1** 非常贵重的(invaluable). **2**《俗》非常有趣的(most amusing),非常可笑[荒谬]的(incredibly absurd).
príce·less·ness *n.*

price·y [práisi] [ˋpraɪsɪ] *adj.* (**pricier**; **priciest**)《口语》昂贵的(expensive).

·prick [prik] [prɪk] *n.* **1** 戳伤,刺伤[痕]:—*a prick made by a needle* 被针刺的伤痕. **2** 刺穿,戳刺. **3** 针刺般的痛,剧痛:—*feel the prick of conscience* 受到良心的责备. **4** 有刺之物,刺:—*the pricks of a rose* 玫瑰刺. **5**《古》(赶牛用的)刺棍.
kick against the pricks 螳臂当车(hurt oneself by useless resistance)(〖圣〗《使徒行传》9:5).
—*vt.* **1** 突刺,戳刺(pierce sligthly):—*prick one's finger with a needle* 以针刺手指. **2** 在…开小洞(make a minute hole in). **3** 使(良心)受责备,使感到刺痛(cause a sharp pain to):—*prick one's conscience* 良心受到责备. **4** 击中(鸟)使不能动弹. **5**(表格等)印上名字. **6**(在箱子上)挖小洞〈*off*, *out*〉. **7**《古》策马前进(spur, urge on).
—*vi.* **1** 刺痛〈*at*, *into*〉. **2**《古》驱马前进.
***prick in*[*out*, *off*]**〖园艺〗把苗种在土穴中.
prick up(动物)竖起耳朵;把耳朵竖起(rise or stand erect).
prick up** one's **ears(1)(马、狗等)竖耳.(2)(人)侧耳倾听(become suddenly attentive).
príck-èars(*n.*)(1)(狗等的)竖耳.(2)〖英史〗(圆颅党成员(Roundhead)因不戴假发而)露耳.

prick·er [príkə/-ər] [ˋprɪkə] *n.* 扎孔用的工具,小锥子(pricking instrument).

prick·et [príkit] [ˋprɪkɪt] *n.* **1**《英》(角直而不分叉且色呈淡黄色的)两岁雄鹿(male of a fallow deer in the second year). **2**(使蜡烛直立的)蜡烛扦;烛台(spike to stick a candle on).

prick·le [príkl] [ˋprɪkl] *n.* **1**(植物的)针状突起刺(thorn-like process);(一般)短针,小刺(small thorn). **2**(如刺猬般的)针状毛,针,刺. **3** 针扎般的痛感.
—*vt.* 使感觉刺痛(affect with the sensation as of a prick).
—*vi.* 感觉针刺.

prick·ly [príkli] [ˋprɪklɪ] *adj.* **1** 带刺的,有刺的(armed with prickles). **2** 如针刺的(tingling).
príck·li·ness *n.*
prickly heat〖医〗痱子,汗疹(miliaria).
prickly mimosa[**moses**]一种产于澳大利亚的刺槐属植物,树干上有刺,小花聚集成金色球状.
prickly pear 仙人果.(1)仙人果(*Opuntia fiws-indiws* Mill).仙人掌科的植物.✽(2)仙人果的果实.

·pride [praid] [praɪd] *n.*, *v.* (**prided**; **priding**)—*n.* **1** 夸耀,自负:—*have*(*a*)*pride in one's honesty* 为自己的诚实而骄傲. **2** 引以自豪的对象,引以夸耀之物:—*He is his father's pride.* 他父亲以他为荣. **3**(亦作 **proper pride**)自尊心,自负:—*wound her pride.* 伤了她的自尊心. **4** 骄傲,傲慢(— ▶ 占七大罪中的第一位):—*Pride will have a fall.*《谚》骄者必败. **5** [加冠词 the]全盛,强盛(best condition):—*in the pride of his life* 在他全盛时期. **6**(狮子等的)群(company).
take a pride in 以…感到自豪(be proud of). —*vt.* [反身用法]自傲,夸耀(be proud of)〈*on*, *upon*〉:—*He prides himself on his new car.* 他夸耀自己的新车.
príde·ful *adj.*
príde·ful·ly *adv.*
príde·less *adj.*
false pride 谬误的自尊心[高傲].
London pride:→LONDON.
peacock in his pride〖纹〗开屏而双翼低垂的孔雀.
pride of place 高位;自傲.
pride of the morning 海上所见的晨雾,黎明的朝露.

Pride's Purge [praidz] [praɪdz]〖史〗普赖德的驱逐事件:1648 年英国约 130 位支持查理一世的长老派议员和保皇党成员,在下议院门口被普赖德上校(Col. Thomas Pride)率领的军队逮捕,并被从长期国会中逐出的事件.

prie-dieu [pri:djə:] [priˋdjə] *n.*(祈祷时所用的)祈祷台(kneeling desk);祈祷椅.✽

·priest [pri:st] [prist] *n.* **1** 牧师,神父(clergyman). ▶ 位在执事(deacon)之上主教(bishop)之下的职务,执行圣礼及忏悔仪式.现今在英国教会中非正式时使用 clergyman.

prie-dieu / 祈祷台



2(基督教以外的)神职人员,祭司,僧侣(阴性形式 priestess).
3《主爱尔兰》打昏鱼用的短棒.
—*vt.* 任命为神父[神职人员]
príest·hòod, **príest·ling** [-liŋ] [-lɪŋ] *n.* 祭司,神职人员.
príest·less, **príest·like** *adj.*
high priest:→HIGH.
príest-crâft(*n.*)神职人员的谋略.
príestrìdden(*adj.*)受神职人员管辖的.
priest's hole〖英史〗(罗马天主教的神职人员们在受迫害期间用来躲藏的)密室.
príest-vicar(*n.*)《英》在某些大教堂中,居理事职位的较次要神职人员.

Priest·ley[1] [prí:stli] [ˋpristlɪ] **John Boynton**~普里斯特利(1894~1984):英国小说家、剧作家、散文家、批评家.著有幽默长篇小说《好伙伴》(*The Good Companions*, 1929).

Priest·ley[2] [prí:stli] [ˋpristlɪ] **Joseph**~普里斯特利(1733~1804):英国化学家、牧师.氧气的发现者.✽

priest·ly [prí:stli] [ˋpristlɪ] *adj.* 神职人员[僧侣]的,似神职人员的(of, like or befitting a priest).
Priestly Code [加冠词 the]祭司法典:《旧约全书》前六篇(Hexateuch)的主要内容之一,为资料最多的部分.

prig [prig] [prɪg] *n.*(对话、态度等)严肃的人(precisian in speech or manners);装模作样的人,摆学者[教育家]架子的人(conceited or didactic person).
príg·ger·y, **príg·gism** *n.* 说话严谨的人,装懂的人.
príg·gish *adj.* 一本正经的,古板的;自负的.
príg·gish·ly *adv.*
príg·gish·ness *n.*

prim [prim] [prɪm] *adj.*, *v.* (**-mm-**)—*adj.* 规规矩矩的,呆板的,一本正经的,拘谨的(precise, demure, formal).
—*vi.* 做出一本正经的表情.
—*vt.* 使(脸、嘴等)做出一本正经的样子.
prím·ly *adv.* **prím·ness** *n.*

pri·ma·cy [práiməsi] [ˋpraɪməsɪ] *n.* **1**〖罗马天主教〗教皇的地位[权限]. **2**〖英国国教〗大主教的职位[权限](office of a primate). **3** 首要,首位,卓越(pre-eminence).

pri·ma don·na [prí:mə dɔ́nə, prím-/dánə] [ˋpriməˋdɑnə] (pl. **donnas**, **prime donne**)(歌剧中的)女主角演员.
[意大利语(*prima* first, *donna* lady)]

pri·mae·val [praimí:vəl] [praɪˋmivl] *adj.*:→PRIMEVAL.

pri·ma fa·ci·e [pràimə féiʃi:, féisi] [ˌpraɪməˋfeʃɪˌi, ˋfesɪ] 乍见之下的(地),初次印象的(地)((based)on the first impression).
[拉丁语]



Priestley[2] / 普里斯特利
英国化学家、哲学家.他原本是位牧师,后来因结识富兰克林(Franklin)而开始对科学产生了极大的兴趣,并着手从事电的研究,著有《电的历史》(1767)一书.1772 年他在邻居的酿造厂发现了苏打水的制造法及氨、氯化氢、二氯化硫等.尤其发现红色氧化汞加热而制造氧的方法并改良了实验中的集气装置.由于他过于相信燃素学说,因此将其命名为"脱燃素空气".1778 年他在植物的同化作用研究中发现该作用会放出氧气.后来他因支持法国革命而遭受迫害,于 1794 年移居美国,并继续从事燃素学说的研究工作.

pri·mage[1] [práimidʒ] [ˋpraɪmɪdʒ] *n.* 运费补贴:货主给船长或承办人员的额外酬金.

pri·mage[2] [práimidʒ] [ˋpraɪmɪdʒ] *n.* 锅炉将水转变为水蒸气蒸发出来的水量.

pri·mal [práiməl] [ˋpraɪml] *adj.* 1 最初的,原始的(primitive, primeval). 2 主要的(chief),根本的(fundamental).

·**pri·ma·ry** [práiməri; 美十-meəri] [ˋpraɪmərɪ, -ˌmɛrɪ] *adj.* 1 第一的,首要的(of the first rank in a series);主要的(of the first importance, chief):——*one's primary goal of life* 人生的主要目的. 2 最初的,初期的(earliest);原始的. 3 根本的,基本的,根源的(original):——*the primary principle* 基本原则. 4 初步的,初等的. 5 [P—]〖地质〗初成的,最下层的,原生的;古生代的(Palaeozoic). 6〖生物〗发育中第一阶段的,初级的(belonging to the first stage of development). ——*n.* 1 = primary planet. 2 = primary meeting. 3 = primary feather. 4 [P-]〖地质〗原生代. ▶ 以前的称呼.

prí·ma·ri·ly *adv.*

primary amputation 早期截断术:在并发炎症前所做的手术. **primary assembly**[**meeting**] 预选会;基层会议. **primary color**:→COLOUR. **primary education**(11 岁以下小孩)初等教育.

primary feather 初级飞羽:飞羽中的前肢末梢(manus)直接生出于外侧的数根羽毛(→图 BIRD).

primary planet 行星. **primary school** 小学.


[拉丁语 *primarius*(← *primus* 第一的),"第一位的"之意]

pri·mate [práimit, -meit] [ˋpraɪmɪt, -met] *n.* 1〖教会〗大主教,总主教(archbishop). 2〖动〗灵长类:属于灵长目的人、类人猿、猿等哺乳动物. ✲3 [Primates]〖动〗灵长目.

Primate of all England[加冠词 the]〖英国国教〗坎特伯雷大主教(the Archbishop of Canterbury).

Primate of England[加冠词 the]〖英国国教〗约克大主教(archbishop of York).

·**prime**[1] [praim] [praɪm] *n.* 1 全盛时,盛时(state of the highest perfection):——*in one's prime* 一个人的全盛期. 2 [加冠词 the]最佳部分,精华(best part)〈*of*〉. 3 最初,初期(beginning or first age of anything):——*the prime of the year* 春天. 4 [P-]〖罗马天主教〗晨祷:于教会仪式中,此为第一次祈祷时,约午前六时. 5〖数学〗素数. 6〖音乐〗(1)主音,基音(fundamental note or tone). (2)同度音. 7〖剑术〗第一分位:八个防御姿势中的第一个姿势(→图 FENCING). ——*adj.* 1 首要的,主要的(chief, most important):——*the prime problem* 最重要问题. 2 最初的,初期的,基本的(fundamental). 3 (尤指家畜、食粮)最佳的,优良的(excellent):——*a prime fish* 上好的鱼. 4〖数学〗素数的.



primate / 灵长类 灵长类的头盖骨.

prime cost:→COST. **prime minister** 总理,首相.

prime mover:→MOVER. **prime vertical**(**circle**)〖天文〗卯酉圈:通过天顶连接地平线上东西两点的大圆,在天顶和天球子午线成直角相交.

[拉丁语 *primus*(第一的)]

prime[2] [praim] [praɪm] *vt.* 1〖史〗装火药(于枪炮等中). 2 加水于(抽水机). 3 提供消息,充实知识〈*with*〉. 4 将汽油注入(内燃机的化油器、汽缸等)(pour petrol into). 5 劝饮,劝食(酒、食物等)(ply)〈*with*〉. 6 涂色于(画布、画板上). ——*vi.*(汽缸)排出含有过剩水分的蒸气.

prim·er[1] [práimə/-ər] [ˋpraɪmɚ] *n.* 雷管,火帽,底火(→图 CARTRIDGE).

prim·er[2] [práimə/-ər] [ˋpraɪmɚ] *n.* 1 (儿童读的)启蒙读物(elementary school-book). 2 手册,入门指南(small introductory book). 3〖史〗(宗教改革前信徒用的)祷告书(prayer-book).

great primer〖印刷〗介于 20 点(paragon)和 14 点(English)之间约 18 点的铅字.

long primer〖印刷〗介于 11 点(small pica)和约 9 点(bourgeois)之间约 10 点的铅字.

two-line long primer〖印刷〗20 点大小的铅字(PARAGON).

pri·me·ro [primíərou] [prɪˋmɪro] *n.* (pl. **-ros**) 16～17 世纪流行于英国的扑克牌游戏.

pri·me·val, -mae- [praimí:vəl] [praɪˋmivl] *adj.* (世界上)最初期的,原始时代的(of the first age);古代的,原始的(ancient, primitive).

pri·m(a)é·val·ly *adv.*

prim·ing[1] [práimiŋ] [ˋpraɪmɪŋ] *n.* 1 点火药,起爆剂. 2 涂底漆. 3 (为增加啤酒浓厚味道而加的)糖水. 4 快速传授知识,填鸭式教学(hasty imparting of knowledge, cramming).

prim·ing[2] [práimiŋ] [ˋpraɪmɪŋ] *n.* 逐潮:由小潮变成大潮时的加速(cf. *lag*[1]).

pri·mip·a·rous [praimípərəs] [praɪˋmɪpərəs] *adj.*〖产科〗初产的(bearing a child for the first time).

pri·míp·a·ra[-pərə] [-pərə] *n.* (pl. **-rae**)〖产科〗初产妇.

·**prim·i·tive** [prímitiv] [ˋprɪmətɪv] *adj.* 1 古老的,原始时代的(ancient):——*primitive man* 原始人. 2 原来的,最初的(original, primary). 3 未发达的,原始的,简单的(of early or simple kind):——*a primitive opinion* 粗浅的意见. 4 旧式的,古老的(of old-fashioned kind). 5〖数学〗(线、图形)基本的,原始的:——*the primitive line* 原线. 6〖生物〗初期的;原始的. 7〖语法〗根词的,非派生词的(radical). 8〖地质〗原始期的,古生代的.
——*n.* 1〖美术〗文艺复兴以前的画家(所作的画),不知远近画法法则的自学画家(所作的画). 2 原始人,未开化的人. 3 根词,原词. 4〖数学〗原线,原图形,原式. 5 [P-] = Primitive Methodist.

prím·i·tive·ly *adv.* **prím·i·tive·ness** *n.*

Primitive Methodism 初始循道会教义.

Primitive Methodist 初始循道会信徒.

Primitive Methodist Connexion 初始循道会:1810 年由伯恩(Hugh Bourne)从循道会(Methodists)脱离出来的一支.

Pri·mo de Ri·ve·ra [prí:mou də rivéərə] [ˋprɪmo də rɪˋvɛərə] **Miguel**～, **Marques de Estella** 普里莫·德里维拉(1870～1930):西班牙将军,1923～1930 年掌权,实施独裁.

pri·mo·gen·i·tor [pràimədʒénitə/-tər] [ˌpraɪməˋdʒɛnətɚ] *n.* 1 始祖(earliest ancestor). 2 祖先(ancestor).

pri·mo·gen·i·ture [pràimədʒénitʃə/-tʃər-] [ˌpraɪməˋdʒɛnətʃɚ] *n.* 1 长子身份. 2 (亦作 **right of primogeniture**)〖法律〗长子继承(权):死者未留下遗言,而将死者所有财产转移给长子继承的封建制度下的原则.

pri·mor·di·al [praimɔ́:diəl/-mɔ́r-] [praɪˋmɔrdɪəl] *adj.* 1 (从)原始时代存在的(existing at or from the beginning),原始的(primeval). 2 根本的(fundamental).

pri·mór·di·al·ly *adv.*

prì·mor·di·ál·i·ty [-ǽliti] [-ˋælətɪ] *n.*

evening primrose/夜来香，月见草
原为北美产的多年生草本植物，群生在海岸、河流、平原等地，夏天傍晚，在枝端会开直径约 5 厘米大的黄花，翌日早晨即凋谢.





prim·rose [prímrouz] [ˈprɪm,roz] *n.* **1** 樱草，报春花；报春花属(*Primula*)多年生草本植物的通称，多被栽培作观赏用．初春时开黄色的花→(图 FLOWER)．✽ **2** 淡黄色．
evening primrose 夜来香，月见草；夜来香(*Oenothera*)属植物的通称，傍晚时开黄色大花．✽
Primrose Day《英》报春花日：1881 年 4 月 19 日逝世的迪斯累里(DISRAELI)的忌日．
Primrose League[加冠词 the]《英》报春花联盟：1883 年为纪念迪斯累里(Disraeli)，以保守主义为纲领所结成的政治同盟．
primrose path[加冠词 the]欢乐之道，享乐生活(pursuit of pleasure)(哈姆雷特(*Hamlet*)第一幕第三场第五十行)．

prim·u·la [prímjulə] [ˈprɪmjulə] *n.* 樱草，报春花(primrose)．**prim·u·lá·ceous** *adj.*

pri·mum mo·bi·le [práiməm móubili] [,praɪməm ˈmobəlɪ] **1** 第十层天：中世纪托勒密(Ptolemaios)天动说中加在 9 个天体最外层的天体，内侧的 9 个天体，由东到西 24 小时绕地球运转．**2** 原动力(prime source of motion or action)．[中世纪拉丁语，如文字所述"第一个转动的东西"之意，阿拉伯语的转写]

pri·mus[1] [práiməs] [ˈpraɪməs] *adj.* (同姓学生中)最年长的，资格最老的：——*Jones primus* 最年长的琼斯．——*n.* (苏格兰圣公会的)首席主教(presiding bishop)．[拉丁语＝first]

Pri·mus[2] [práiməs] [ˈpraɪməs] *n.* (亦作 **Primus stove**)一种便携式的汽化煤油炉．[商标名]

·**prince** [prins] [prɪns] *n.* **1** 王子，皇太子，亲王：——*Prince Charles* 查理王子．**2** (小国的)君王，领主(ruler of a small state)：——*the Prince of Monaco* 摩纳哥王．**3** 《修辞》君主，君王(sovereign ruler)．**4** (英国的)皇族男子(称号)(male member of a royal family)；(英国以外的)侯爵，公爵，伯爵，…公：——*Prince Bismarck* 俾斯麦公爵．**5** (…的)巨头，巨擘(chief)(*of*)：——*the prince of novelists* 小说界的泰斗．
prínce·dom，**prínce·ling** [-liŋ] [-lɪŋ] *n.*
Prince Albert《美》男子双排扣长大礼服的一种．
prince bishop 兼任主教的君王．**Prince Consort** (1) 女王(女皇)的丈夫．(2)(维多利亚女王(Queen Victoria)的丈夫)艾伯特(Albert)殿下．**Prince Imperial** 拿破仑三世的儿子 Napoleon Eugène Louis Jean Joseph(1856～1879)．1879 年在南非的祖鲁(Zulu)战争中和英军一同被杀．**Prince of darkness**[加冠词 the]魔王，撒旦(Satan)．**Prince of Peace**[加冠词 the]基督(Christ)．**Prince of the (Holy Roman) Church**[加冠词 the]枢机主教的称号．**Prince of Wales** [加冠词 the]威尔士亲王．▶ 1301 年以来，授予英国君王长子的法定继承者皇太子的称号．✽
Prince of Wales's feathers [加冠词 the]黑王子(Black Prince)(使用于纹章上)的三根羽毛．**Prince Regent** 摄政官，摄政王．▶ 尤指乔治三世(George Ⅲ)因精神障碍而于 1811～1820 年由乔治四世(George Ⅳ)摄政而言．**Princes in the Tower**[加冠词 the]爱德华四世(Edward Ⅳ)的儿子们，爱德华五世及其弟约克(York)公爵理查(Richard)，传说曾被幽禁在伦敦塔内，于 1483 年被杀害．
Prince's metal(亦作 **Prince Rupert's metal**)亲王合金：铜和锌以 3∶1 的比率混合而成的黄铜．
[拉丁语 *princeps*(← *primus* 参照 PRIME[1])，"最初的，最高位的，主权者"之意]

Prince Ed·ward Is·land 爱德华王子岛：加拿大圣劳伦斯湾(St. Lawrence)南岸的一个大岛，为加拿大最小的一个省份，其首府是夏洛特镇(Charlottetown)．

prince·ly [prínsli] [ˈprɪnslɪ] *adj.* **1** 王子的，王侯的(of a prince)．**2** 像王子的，王侯的，气质高贵的，尊贵的(noble)．**3** 豪华的，壮丽的(sumptuous, splendid)．**prínce·li·ness** *n.*

·**prin·cess** [prínses，—ˊ] [ˈprɪnsɪs] *n.* (pl. **-cesses**) **1** 王族女子，公主：——*Princess Anne* 安妮公主．**2** 王妃，妃子殿下．**3** (英国以外的)公爵夫人．**4** 《古》女王(的称号)(queen)．**5** [作形容词用]公主款式的：一种剪裁合身、裙摆开展而腰身没有缝线的女装．
princess royal 长公主(的称号)．

Prince·ton [prínstən] [ˈprɪnstən] **1** 普林斯顿：美国新泽西(New Jersey)州的城市．**2** 普林斯顿大学：1746 年在普林斯顿创设的大学，旧名为新泽西(New Jersey)学院．

·**prin·ci·pal** [prínsipəl] [ˈprɪnsəpl] *adj.* **1** 首要的，主要的，最重要的(first in rank or importance)：——*a principal actor* 主要角色 / *the principal cities* 重要城市．**2** 本金的(constituting the original sum invested or lent)．——*n.* **1** 领导者，首领(head)；统治者(ruler, superior)．**2** 校长(head of some colleges)：——*the principal of our school* 本校校长．**3** (戏剧等的)主角，主演：——*the principals in the opera* 歌剧中的主角．**4** (决斗中的)当事者，本人．**5** 本金，本钱(capital sum)：——*principal and interest* 本利．**6**〖法律〗(与代理人相对的)本人(person for whom another acts as an agent)．**7**〖法律〗主犯，要犯．**8**〖建〗主梁，主架．**9**〖音乐〗比风琴的开口音栓(open diapason)高一个八度音的音栓．
prín·ci·pal·ship *n.*
principal boy(女演员主演的)一出哑剧的男主角．
principal clause[**sentence**]〖语法〗主句．
principal in the first degree 一级主犯：对犯罪行为须负直接责任者．


primrose/樱草，报春花
报春花属产于北半球温带和寒带的广阔地带，种类繁多，约有 200 种．主要作为观赏花，移栽于盆中．图为开淡黄色花的欧洲樱草或报春花，是多数园艺选种的花卉．




Prince of Wales/威尔士亲王
11 世纪盎格鲁撒克逊人(Anglo Saxon)和诺曼人(Norman)交战之后，威尔士的统治者由国王降为公爵，1284 年英格兰王爱德华一世将威尔士和其他地方合并，统治全英国土，而威尔士则成为英格兰王子的封地，为对威尔士人表示友好起见，而将王子的称号赐为威尔士亲王．




1



2



3



4

printing/印刷

近代印刷始于1445年德国人谷登堡(Gutenberg)发明铅字、首先用金属活版印制《圣经》. 近代则因出版量的增大及快速的要求,轮转印刷机应运而生,几经改良之后能印出精美优良的印刷品.

1 凸版印刷的铅版.
2 活版组版和印刷法的种类.
3 印报纸等用的轮转式双面印刷机原理.
4 用轮转印刷机印报纸.

---

principal in the second degree 二级主犯,共犯:在犯罪现场协助主犯犯罪者.
principal parts〖语法〗[通常加冠词 the](动词的)主要部分(英语则有现在时、过去时、过去分词).
[拉丁语 *principalis*(← *princeps* 参照 PRINCE),"最初的,本源的"之意]

prin·ci·pal·i·ty [prìnsipǽliti] [ˌprɪsəˋpælətɪ] *n.* **1** 公国君王的统治权(government of a prince). **2** 公国(state ruled by a prince). **3** [pl.]〖神学〗权天使(→ANGEL). **4** [the P-]《英》威尔士(Wales)的别称.

prin·ci·pal·ly [prínsipəli] [ˋprɪnsəpl̩ɪ] *adv.* 主要地,首要地(for the most part, chiefly).

prin·ci·pate [prínsipit] [ˋprɪnsɪˌpet] *n.* **1**〖罗马史〗元首政治:罗马帝国初期所遗留下来的一种共和制的政治形态. **2** 公国(state ruled by a prince).

·**prin·ci·ple** [prínsipl] [ˋprɪnsəpl̩] *n.* **1** 根本要素,本源,根源(primary element, fundamental source):——*hold water to be the first principle of all things* 认为水是万物之源. **2**(逻辑、自然等的)原理,原则,公理(fundamental truth):——*Pascal's principle* 帕斯卡原理. **3** 主义,信条,行动方针(general law as a guide to action):——*the principles of the party* 党纲. **4** [常作 pl.]道义,节操(personal code of a right conduct):——*have no principles* 没有节操的人. **5**〖化〗素,精,成分:赋予物质特性的组成要素.

in principle 原则上,大体上:——*I'll help you in principle.* 原则上我会帮你.
on principle 按固定的方法或规则:——*I don't take a taxi on principle.* 按照惯例,我不搭出租[计程]车.

prink [priŋk] [prɪŋk] *vt.* 装饰,打扮(dress)〈*up*〉. ——*vi.*(在镜子前)打扮(titivate).

·**print** [print] [prɪnt] *n.* **1** 印出的文字,铅字;铅字体. **2** 印刷:——*put the essay into print* 将短文付印. **3**(用版压出的)图案,版画. **4** 印花布;印花布的图样. **5**(压下的)痕迹,印痕(mark);污迹,污点(spot, stain). **6** 印刷品,(尤指)报纸. **7**〖摄影〗正片,相片.
in print(1)印刷,出版.(2)(书)出售中,(非绝版)买得到的(on sale).
out of print(书)绝版.
——*vt.* **1** 印刷:——*printed matter* 印刷品. **2** 出版(produce):——*The book was printed last month.* 那本书上个月出版了. **3** 用印刷体书写:——*Print your name here.* 在此用印刷体写下你的名字. **4** 用…印(stamp)〈*with*〉;压印于…〈*on, in*〉. **5**(在陶器、纺织品上)印花样:——*print cotton cloth* 在棉布上印染. **6**(想法等)记在心里(impress)〈*on*〉. **7**〖摄影〗晒印.
print out(电脑)输出,打印.
prínt·a·ble *adj.*
printed circuit〖电〗印刷电路:将导电的铜膜沉积或附着在绝缘板而成的电路. 印法有腐蚀、压印、电镀、化学沉积法等.
prínt-òut(*n.*)〖电脑〗输出的资料.

print·er [príntə/-ər] [ˋprɪntɚ] *n.* **1** 印刷工,排字工. **2** 印刷业者(owner of a printing business). **3** 印刷机(printing instrument).
Printer's Bible《圣·诗篇》第119篇161节的 Princes 错写成 Printers,误印本《圣经》.
printer's devil:→DEVIL.
printer's pie:→PIE[3].

·**print·ing** [príntiŋ] [ˋprɪntɪŋ] *n.* **1** 印刷,印刷术[业]. ✽ **2** 印刷品. **3**(一次的)印数,版. **4** 铅字体. **5**(照片的)冲洗.

pri·or[1] [práiə/-ər] [ˋpraɪɚ] *n.*(阴性形式 **-oress** [-əris] [-ərɪs]) **1** 小修道院院长(superior officer of a religious house or order);(大修道院院长(abbot)之下的)副院长.
2〖史〗(中世纪意大利共和国的)行政长官(chief magistrate).
prí·or·ship *n.*

pri·or² [práiə/-ər] [ˈpraɪə] *adj*. **1** (时间上)较前的,较早的(earlier). **2** (顺序)先的,较重要的,优先的. —*adv*. [用于下面短语中] ***prior to*** …较…前,较…先(before).

Pri·or³ [práiə/-ər] [ˈpraɪə] **Matthew** ~ 普赖尔(1664~1721):英国诗人、外交官. ✽

pri·or·i·ty [praiɔ́riti/-ɔ́ːr-, -ɑ́r-] [praɪˈɔrətɪ, -ˈɑr-] *n*. **1** (时间上)在前,在先. **2** 较…优先的事〈*of*〉;优先(权);重点,较重要的事(precedence). **3** 优先事项:—*a first* [*top*] *priority* 最优先(考虑)的事项.

pri·o·ry [práiəri] [ˈpraɪərɪ] *n*. 小修道院:由副院长或女副院长管理,主要附属于大修道院.

Pris·ci·an [príʃiən] [ˈprɪʃɪən] 普里西安:6 世纪君士坦丁堡的拉丁语语法家.
break Priscian's head 犯了语法错误(violate the rules of grammar).

prise [praiz] [praɪz] *v*., *n*.《英》:→PRIZE³.

prism [prízəm] [ˈprɪzm] *n*. **1** 〖数学〗角柱(体):两底面相同,各对应边平行,其中任何一个侧面都是平行四边形的立体图形. ✽**2** 〖光学〗棱镜:透明角柱,通常是三角形,作反射、分光用.
pris·mal [prízməl] [ˈprɪzməl] *adj*.

pris·mat·ic [prizmǽtik] [prɪzˈmætɪk] *adj*. **1** 棱镜的,三棱形的,角柱形状的(of or like a prism),(颜色)以透明棱镜分光的(distributed by transparent prism). **2** 色彩缤纷的,鲜艳夺目的(brilliant).
pris·mát·i·cal·ly *adv*.
prismatic astrolabe:→ASTROLABE.
prismatic binoculars[**glasses**]〖光学〗棱镜双目望远镜:有两个直角棱镜,可以获得更好的立体效果的地面用双目望远镜.
prismatic color 白色光透过棱镜而呈现的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七个颜色.
prismatic compass 棱镜罗盘:装有棱镜的手动罗盘,能同时读取方位或进行瞄准.

pris·moid [prízmɔid] [ˈprɪzmɔɪd] *n*. 〖数学〗平截头棱锥体:指包含角锥的底面与平行其底面的截面的立体.
pris·mói·dal *adj*.

·**pris·on** [prízən] [ˈprɪzn] *n*. **1** 监狱;拘留所:—*be in prison* 在狱中. **2** 监禁,幽禁.
—*vt*.《诗·英方言》入狱,坐牢(imprison).

·**pris·on·er** [príz(ə)nə/-ər] [ˈprɪznə] *n*. **1** 囚犯(person kept in prison). **2** (亦作 **prisoner of war**)战俘(one who has been captured in war). **3** 被剥夺自由的人[物]:—*a prisoner of love* 爱情的俘虏.
take a person prisoner 捕获某人.
prisoner's bars[**base**]一种夺堡垒的儿童游戏,分成两组,离开堡垒而被他组触摸到的人即成俘虏.
prisoner of State, State prisoner 政治犯.

pris·sy [prísi] [ˈprɪsɪ] *adj*. 拘礼的,过于严谨而小心的,一丝不苟的(prim, over-decorous).

pris·tine [prístain, -tiːn/-tiːn] [ˈprɪstin, -tain] *adj*. 初期的,原始(时代)的(ancient, primitive);朴素的,纯净的(unspoilt).

prith·ee [príði] [ˈprɪðɪ] *int*.《古》祈愿,请求(pray, please).

pri·va·cy [práivəsi, prív-/prái-] [ˈpraɪvəsɪ] *n*. **1** 隐遁,退隐. **2** 秘密,隐蔽的事,隐私(avoidance of publicity). **3** 独处,不受干扰(being alone and undisturbed).

privat-do·cent, -do·zent [privɑ̀ːtdoutsént] [prɪˌvɑtdotˈsent] *n*. (德国等大学的)无薪讲师.

·**pri·vate** [práivit] [ˈpraɪvɪt] *adj*. **1** 私有的;私营的;民间的:—*a private enterprise* 私营企业. **2** 隐秘的,秘密的(kept or removed from public knowledge);(信等)亲启的:—*keep it private* 请保密/*a letter marked private* 标有"亲启"的信. **3** (场所等)人们眼睛注意不到的,隐蔽的(retired). **4** 无官职的,老百姓的(not holding public office or official position):—*a private citizen* 平民. **5** 个人的,个体的(individual);自己的(one's own);私人的,对社会没有影响的(personal, not affecting the community):—*private instruction* 单独教学/*a private letter* 私人信函. **6**《古》隐居的,隐遁的. **7**〖军〗(与军官、士官相对而言)士兵的:—*a private soldier* 一个士兵.
—*n*. **1** 士兵,兵卒. **2** [pl.] = private parts.
in private 秘密地,隐藏地,遁隐生活地.
prí·vate·ly *adv*.
private house 私宅.
private means(薪资以外的)个人收入(income not derived from employment).
private member(众议院的)一般议员,非内阁议员(one not member of Ministry).
private parts 阴部.
private school《英》私立学校.
[拉丁语 *privatus*(*privare*(解开,解放)的完成分词),"辞退公职,个人专用的"之意]




Prior³/普赖尔 普赖尔是保皇党成员,英国驻巴黎全权大使,致力于乌得勒支条约的签订,以一个警言作家、讽刺家为人所知.

pri·va·teer [pràivətíə/-tíər] [ˌpraɪvəˈtɪr] *n*. 〖史〗**1** 私掠船:获政府许可有攻击敌船的权力,而由私人拥有并管理的武装民船,尤指用于缉捕商船. **2** 私掠船的船长;[pl.]私掠船的船员.

pri·va·tion [praivéiʃən] [praɪˈveʃən] *n*. **1** 欠缺,匮乏(loss or absence)〈*of*〉:—*Cold is the privation of heat*. 寒冷是热的缺乏. **2** (生活上慰藉、必需品的)缺乏,穷困(want of the comforts or necessaries of life).

priv·a·tive [prívətiv] [ˈprɪvətɪv] *adj*. **1** (性质、属性)欠缺的,缺乏的,丧失的,呈现不足的. **2** (语词等)表示缺乏某种性质的. **3** 〖语法〗表示缺乏属性的,否定的.
prív·a·tive·ly *adv*.



priv·et [prívit] [ˈprɪvɪt] *n*. **1** 水蜡树(*Ligustrum vulgare*):木犀科水蜡树属的半常绿灌木,无毛的浓绿色叶和小房状的白花,结有光泽的小粒黑果实. 通常用作庭院树木或篱笆. ✽**2** 水蜡树属树木的通称.

·**priv·i·lege** [prívilidʒ] [ˈprɪvlɪdʒ] *n*. **1** (随官职、身份等而来的)特权,特别恩惠(right, advantage):—*the privilege of wealth* 富者的特权/*grant a privilege* 给予特权. **2** 恩典,优惠(special advantage or benefit);名誉:—*privileges to members* 会员的优惠. **3** (给予个人、法人的)独占权,特许权(monopoly, patent). —*vt*. **1** 给…特权. **2** 特许〈*to* do〉. **3** (作为特权)免除(义务)〈*from*〉.
prív·i·leged *adj*.
bill of privilege 特权诉状:贵族要求由贵族审理的申请书.
parliamentary privilege 国会议员的特权.
writ of privilege 特赦状:国会议员等有特权的人在因民事诉讼而被拘留时,用来解除其拘留的一种令状.

priv·i·ty [príviti] [ˈprɪvətɪ] *n*. **1** 暗中参与(being privy)〈*to*〉. **2** 〖法律〗当事人的关系,血缘[租赁,雇用]关系.

priv·y [prívi] [ˈprɪvɪ] *adj*. **1** 隐藏的,隐退的(hidden, secluded);秘密的(secret). **2** 个人的,私有的. ***privy to*** 参与(秘密、私事),通内情(in the secret of).
—*n*. **1**《古·美》厕所(lavatory);户外厕所. **2** 〖法律〗利害关系人,当事人.
prív·i·ly *adv*.
Privy Council [加冠词 the](1)君主的私人咨询机构(sovereign's private counsellors). (2)(英国)枢密院:向国王进言有关国务的顾问机构,其人员由国王选任,包括王族、总主教等. 现在则成为一种名誉职位. **privy councillor**[**counselor**](英国)枢密院顾问.
privy parts《古》阴部(private parts). **privy purse**[通常加冠词 the]《英》(1)王室的私财,国王的零用金:在国家收入的款项中抽出一部分,作为国王个人消费. (2)负责掌管王室私财的官吏. **privy seal** [通常加冠词 the]〖英史〗玉玺:文件需加盖玉玺后才可通过实行,否则不能生效.
[拉丁语 *privatus*(*privare*(解开,使成自由)的完成分词). 与 private 同一词源]

:**prize¹** [praiz] [praɪz] *n*., *v*. (**prized**; **prizing**)—*n*. **1** 奖赏,奖品,奖金(reward):—*win the first prize* 赢得头奖. **2** (努力、竞争的)目标,值得追求的东西(anything striven for or worth striving for):—*all the great prizes of life* 人生最大的目的. **3** 悬赏,赏金. —*vt*. 珍视,评价高(value highly):—*I prize my friendship with him*. 我珍惜和他的友情.
príze-fight(*n*.)有赏拳击比赛,职业性拳击比赛.
príze-fighter(*n*.)职业拳击手.
prízeman(*n*.)得奖人.
príze-ring(*n*.)(通常是正方形的)拳击台.

prize² [praiz] [praɪz] *n*. **1** 捕获物,(尤指战时)缉捕到的船和货. **2** 意外挖出的东西(find, windfall). —*vt*. 获得,取得(船、货等).
príze-còurt(*n*.)(战时)战利品归属权的裁决法庭.
príze-mòney(*n*.)(1)掳获奖金:发给掳获或击溃敌船有功官兵的奖金. (2)奖金.

prize³, prise [praiz] [praɪz] *vt*. 撬开(盖子、箱子等)(force by leverage):—*prize a lid up* [*out*]撬开盖子/*prize a box open* 撬开箱子. —*n*. 杠杆作用(leverage);杠杆(purchase).

pro¹ [prou] [pro] *n*. (pl. **pros**)《口语》**1** 专家,行家,职业选手(professional). **2** [作形容词用]职业的,行家的.

pro² [prou] [pro] *adv*. (对提案)赞成地(in favour).
pro and con (***tra***)赞成和反对两面辩论地.
—*n*. [pl.]赞成意见[论](argument in favour of a proposition, ect.).
pros and con(***tra***)***s***:→CON⁴.
[拉丁语 = for, on behalf of]

pro- [prou-] [pro-] *pref.* 1 "前"、"在前"(in front of). 2 "代替…"(for, on behalf of, on account of)之意(例 *prohibit*, *pro-cathedral*). 3 "赞成"、"偏袒"、"亲"(favouring or siding with)之意(例 *pro-Communist* 亲共产主义).

P. R. O. 《略》1 Public Record Office 档案局. 2 Public Relations Officer 公共关系局官员.

pro·a [próuə] [ˈproə], **pra(·h)u** [prá:u] [ˈprɑu] *n.* 东印度群岛的快速帆船:船头、船尾呈尖形,有大三角形帆. 以小独木舟状舷外托座(outrigger)保持平衡.

prob·a·bil·i·o·rism [prɔ̀bəbíliərizəm/pràb-] [ˌprɑbəˈbɪlɪəˌrɪzm] *n.* 〖罗马天主教决疑论〗较大可能说:有关律法等的解释要以据有证据者为优先的说法.

pròb·a·bìl·i·o·rist *n.*

prob·a·bi·lism [prɔ̀bəbilizəm/prάb-] [ˈprɑbəbəˌlɪzm] *n.* 1 〖罗马天主教〗决疑论,或然论:对于特定行为的合法性,没有明确的判断时,主张采取公认的神学者所引述的理论. 2 〖哲〗盖然论:虽确实的东西不存在,但对规范实际事物,仅盖然性,就已是十分充足的理论.

prób·a·bi·list *n.*

·**prob·a·bil·i·ty** [prɔ̀bəbíliti/pràb-] [ˌprɑbəˈbɪlətɪ] *n.* (pl. **-ties**) 1 几率,可能性,盖然性(quality of being probable):— *There is no probability of his coming.* = *There is no probability that he will come.* 他不可能会来. 2 最可能发生的事(most probable event):— *The probability is that he will pass the examination.* 他可能会通过考试. / *The probabilities are against us.* 我们没有胜算. 3 〖数学〗概率.

in all probability 可能,大概(most likely).

·**prob·a·ble** [prɔ́bəbl/prάb-] [ˈprɑbəbl] *adj.* 1 似乎有的,像要发生的,可能的(likely):— *the probable cost* 预计的费用/ *It is possible but not probable that he will pass the examination.* 这次考试他或许能通过,但也有可能不及格. 2 像是真的,好像确实的.

— *n.* 有希望的候选人[选手,会员].

[拉丁语 *probabilis*(← *probare* 参照 PROVE)]

·**prob·a·bly** [prɔ́bəbli/prάb-] [ˈprɑbəblɪ] *adv.* 或许,大概:— *It will probably be nice weather tomorrow.* 明天大概会是个好天气.

pro·bate [próubit, -beit] [ˈprobɪt, -bet] *n.* 1 〖法律〗遗嘱认证(official proving of a will). 2 (交给指定遗嘱执行者的)经认证的遗嘱(verified copy of a will).

pro·ba·tion [prəbéiʃən] [proˈbeʃən] *n.* 1 (行为、性格等的)试验,审查(testing of conduct or character of a person);(宗教团体的)入会试验. 2 试练,修炼(moral trial or discipline). 3 〖法律〗缓刑:延缓执行犯罪者的刑期,而予以监视观察其行动的处分. 4 试验[学习]期间.

on probation (1)当实习生,见习期间. (2)在缓刑期间.

probation officer 监护官:对缓刑期间的犯人负责监督的人.

pro·ba·tion·ar·y [prəbéiʃənəri/-nèəri] [proˈbeʃənˌɛrɪ] *adj.* 1 试用的,见习的(of, serving for, or done in the way of probation). 2 缓刑中的(undergoing probation).

pro·ba·tion·er [prəbéiʃənə/-ər] [proˈbeʃənə] *n.* 1 实习生,试用人员(person on probation). 2 初学修士(novice),实习护士(nurse in training). 3 缓刑犯(offender under probation).

pro·ba·tive [próubətiv] [ˈprobətɪv] *adj.* 可证实的,有证据的(affording proof, evidential).

probe [proub] [prob] *n.* 1 探针:探测伤口等用的外科用具. 2 详细调查,精密检查;(委员会等针对不法行为的)揭发调查(penetrating investigation). 3 探测器:测定地球和宇宙资料用的探测火箭或人造卫星.

— *vt.* 1 用探针探测;(以尖锐的器具)刺入检查(penetrate with a sharp instrument). 2 详细地调查,精密地检查(examine closely, sound).

pro·bi·ty [próubiti, prɔ́-/próu-, prá-] [ˈprobətɪ, ˈprɑ-] *n.* 正直,诚实,廉洁(uprightness, honesty).

·**prob·lem** [prɔ́bləm/prάb-] [ˈprɑbləm] *n.* 1 问题,难题(doubtful or difficult question);难解之事(thing hard to understand):— *a housing* [*race*] *problem* 住宅[种族]问题/ *His conduct is a problem to me.* 他的行为令我费解. 2 〖逻〗(仅是含蓄地包含在三段论中的)问题. 3 〖物理·数学〗问题;(几何的)作图题. 4 〖棋牌等〗作战问题,棘手的问题. 5 [作形容词用](小孩子)难管教的(difficult to train);(文学等)论及社会问题的:— *a problem child* 问题儿童/ *a problem novel* 问题小说.

[希腊语 *problēma*(*pro-* forward + *ballō* 投),"投出物,障碍物,问题"之意]

prob·lem·at·ic [prɔ̀blimǽtik/pràb-] [ˌprɑbləˈmætɪk], **-i·cal** [-ikəl] [-ɪkəl] *adj.* 1 有问题的,可疑的(doubtful, questionable). 2 〖逻〗或然性的,盖然性的:虽不一定是真的,但有可能是真的.

pròb·lem·át·i·cal·ly *adv.*

prob·lem·ist [prɔ́blimist/prάb-] [ˈprɑbləmɪst], **-at·ist** [-ətist] [-ətɪst] *n.* (尤指国际象棋的)钻研者,布局者.

pro·bos·cid·e·an, -cid·i·an [pròubəsídiən] [ˌprobəˈsɪdɪən] *adj.* 1 长鼻的,像长鼻的,有长鼻的(of, like or having a proboscis). 2 长鼻类的(of the order Proboscidea):是指有长鼻、弯牙的象,长毛象等哺乳动物.

— *n.* 长鼻目动物.

privet/水蜡树 栽于庭院,作观赏用或作篱笆,依修剪的不同而有各式各样形状,图为英国坎布里亚(Cumbria)郡列文府邸(Leven's Hall)的庭院.



pro·bos·cis [prəbɔ́sis/-bɑ́s-] [prə'bɑsɪs] *n.* **1** 象鼻(elephant's trunk);(貘等的长而弯曲的)嘴,长鼻(long flexible snout). **2** (某种昆虫具有长且突出的)喙(elongated part of the mouth)(→图 MOTH);(无脚蠕虫的)吸盘(sucking organ). **3** 《戏谑》人的大鼻子. **probóscis-mònkey**(*n.*)长鼻猴(*Nasalis larvatus*):产于婆罗洲尾巴长而大的猴子,鼻长而突出,高龄雄猴尤长,可运动自如. ✽

pro·ca·the·dral [pròukəθí:drəl] [ˌprokə'θidrəl] *adj.* ,*n.* 临时主教[司教]座堂(的),暂用的主教座堂((church)used as a substitute for a cathedral).

·**pro·ce·dure** [prəsí:dʒə/-dʒər] [prə'sidʒə] *n.* **1** 手续,程序(mode of conducting business);处置,处分(proceeding):—*follow the usual procedures* 依通常的程序/*interim procedures* 暂时的处置. **2** 进行;行为. **3** 诉讼程序;(议会等的)议事程序.
pro·cé·dur·al *adj.*

·**pro·ceed** [prəsí:d] [prə'sid] *vi.* **1** (向…)进行,前进,赴(go on, make one's way)〈*to*〉;(行动等)持续,继续(go on)〈*with, in*〉:—*proceed to one's destination* 向着目的地前进/*proceed with one's argument* 继续议论. **2** 开始做,着手做〈*to, to do*〉:—*proceed to the next question* 开始下一个问题/*proceed to tell the rest of the story* 接着谈下去/*proceed to ask a lot of questions* 开始问很多问题. **3** (事情)进行(adopt a course of action). **4** 继续谈话(go on to say). **5** (行为等)继续(be carried on),发生(take place). **6** 出现,产生,发出(come forth, issue);引起,起因(originate):—*the evils that proceed from war* 由战争所引起的灾祸. **7** 〖法律〗(对…)起诉(take legal proceedings)〈*against*〉:—*proceed against a person for bribery* 控告某人行贿. **8** 《英》取得(…的)学位〈*to*〉:—*proceed to the degree of M. A.* 取得文学硕士学位.
[拉丁语 *procedere*(*pro-* forward+*cedere* 去)]

pro·ceed·ing [prəsí:diŋ] [prə'sidɪŋ] *n.* **1** 行为,做法,处置(action, piece of conduct):—*a high-handed proceeding* 高压手段. **2** [pl.]议事记录,会议记录,会刊(record of the account of doings of a society):—*Proceedings of the Royal Society* 英国皇家学会会刊. **legal proceedings** 诉讼程序.

pro·ceeds [próusi:dz] ['prosidz] *n.* [pl.]结果,成果(produce, outcome),收益(profit).

·**pro·cess**[1] [próuses; 美+prɑ́s-] ['prɑses] *n.* (pl. -es), *v.* —*n.* **1** 进行,经过(progress, course):—*be in process* 在进行中/*in process of construction* 在建筑[设]中. **2** 自然的作用,一连串的变化(natural operation, series of changes):—*a process of growth* 成长的一连串变化/*digestive processes* 消化作用. **3** 方针,步骤,过程(course of action, proceeding):—*invent a new process* 发明新方法/*the process of making glass* 制造玻璃的过程. **4** 印刷法(method of operation in printing);照相制版法;用照相制版的印刷品:—*a three-color process* 三色印刷法. **5** 〖法律〗诉讼程序(action at law);传票(summons). **6** 〖解·动·植〗突起,隆起.
in process of time 随着时间的推移(as time goes on);逐渐的.
—*vt.* **1** 将(原料)加工,处理(treat);加工贮藏(食物)(preserve):—*processed cheese* 加工过的乳酪. **2** 用照相制版复制. **3** 对…提起诉讼.
prócess-blòck(*n.*)照相制版的版.
prócess-sèrver(*n.*)〖法律〗传票递送员.

pro·cess[2] [prəsés] [prə'sɛs] *vi.* 《口语》排队走,列队行进(walk in procession).

·**pro·ces·sion** [prəséʃən] [prə'sɛʃən] *n.* **1** (宗教仪式、节庆等的)行列,队伍,行进:—*a funeral procession* 送葬的队伍/*go*[*walk*]*in procession* 列队而行. ✽ **2** (无顺序变化的)乏味竞赛. **3** 〖神学〗(圣灵的)流出.
—*vi.* 排队行进. —*vt.* (在马路上)排队走.

pro·ces·sion·al [prəséʃənəl][prə'sɛʃənl] *adj.* 列队行进的(of processions);列队行进时用的,(诗歌)列队行进时唱的(used, carried or sung, in processions). —*n.* 列队行进时唱的圣诗;〖教会〗列队行进时唱的圣诗集.

pro·ces·sion·ar·y [prəséʃənəri/-nèəri][prə'sɛʃənˌɛrɪ] *adj.* 列队前进的(going in procession). ▶ 尤指枯叶蛾(*Cnethocampa processionea*)的幼虫成列移动而言.

pro·cès-ver·bal [prousèivεəbɑ́:l/-vεər-] [prəˌsεvεr'bɑl] *n.* (pl. **-baux** [-bóu] [-'bo]) **1** 议事报告,会议记录(written report of proceedings, minutes). **2** 〖法国法律〗控告时出示的书面事实说明. [法语]

pro·chro·nism [próukrənizəm] ['prokrəˌnɪzm̩] *n.* 日期提前:对事件的记载日期较实际发生的日期为早.

·**pro·claim** [prəkléim; 美+prou-][prə'klem] *vt.* **1** 公布,发表,宣告(declare):—*proclaim war against another power* 向他国宣战/*proclaim him a traitor*=*proclaim that he is a traitor* 宣布他是叛徒. **2** 公开地说,言明〈*that*+从句〉. **3** 表示,证明(事物)(make known as being):—*His accent proclaimed him*[*that he was*]*a Scot.* 他的口音表明他是苏格兰人. **4** 《古》(根据通告在某些区域等)实施禁令(place under legal restrictions);禁止(集会等)(prohibit).
proc·la·ma·tion [prɔ̀kləméiʃən/prɑ̀k-][ˌprɑklə'meʃən] *n.* **pro·clám·a·to·ry** [-klǽmətəri/-tɔ̀:ri] [-'klæmətərɪ/-ˌtorɪ] *adj.*
[拉丁语 *proclamare*(*pro-* forward, forth+*clamare* 叫)]

pro·clit·ic [prəklítik] [pro'klɪtɪk] 〖希腊语法〗 *adj.* 后接的. —*n.* 后接词:指希腊语等语词,前一词无重音,而是连同紧接在后的词连读发音.英语中如 for all.

proboscis-monkey/长鼻猴
婆罗洲岛特产,栖息在红树林(Mangrove)或水边的树上,擅长游泳.雄猴有巨大且下垂的鼻,此鼻随年龄增加而增大,雌猴及幼猴均是短鼻.其毛色、背部呈栗色,胸腹部为乳黄色或灰色等,雄猴体长约 80 厘米左右,尾长约与体长相同.

pro·cliv·i·ty [prəklíviti] [pro'klɪvətɪ] *n.* (尤指有坏行为、坏习惯的)倾向,癖性(tendency)〈*to do, to, towards*〉.

Pro·clus [próukləs] ['prokləs] 普罗克洛斯(410? ~485):希腊新柏拉图学派(Neo-Platonist)的哲学家.

Proc·ne [prɔ́kni/prɑ́k-] ['prɑknɪ], **Prog·ne** [prɔ́g-/prɑ́g-] ['prɑg-] 〖希腊神话〗普洛克涅:菲洛梅拉(PHILOMEL)的妹妹.


pro·con·sul [proukɔ́nsəl/-kɑ́n-] [pro'kɑnsl]*n.* **1** 〖罗马史〗地方总督;罗马属地的地方总督,通常是以有经验的执行官为任命对象. **2** 《英》《修辞》(近代的)殖民地总督(governor of a modern colony). **3** 代理执政官. **4** 副领事(deputy consul).
pro·cón·su·lar [-sjulə/-sələr] [-sələ] *adj.*
pro·cón·su·late [-sjulit/-sə-] [-səlɪt],
pro·cón·sul·shìp *n.*


pro·cras·ti·nate [prəkrǽstinèit][prə'kræstəˌnet]*vi.* 迟延,延误,耽搁(defer action, be dilatory).
pro·crás·ti·ná·tion *n.* **pro·crás·ti·nà·tive**,
pro·crás·ti·na·to·ry [-nətəri/-tɔ̀:ri] [-nəˌtorɪ] *adj.*

pro·cre·ate [próukrièit] ['prokrɪˌet] *vt.* 生育,生产(generate).
prò·cre·á·tion *n.* **pró·cre·à·tive** *adj.*

Pro·crus·tes [prəkrʌ́sti:z] [prə'krʌstiz] 〖希腊传说〗普罗克拉斯提斯:让旅客睡在床铺上,而将其手脚切断或将其拉长以符合床铺尺寸的强盗,后来被忒修斯(Theseus)所杀.
Pro·crús·te·an *adj.* 强求一致的,迫使就范的(compelling conformity by violent means).

proc·tor [prɔ́ktə/prɑ́ktər] ['prɑktə] *n.* **1** 《英》训导长:尤指在大学里,每年任命两位负责维护学





procession/行列
图为墨西哥复活节的游行行列.

生风纪的行政人员. senior proctor 和 junior proctor. 2《美》监考官. 3〖法律〗代理人,代诉人;(在宗教法庭等的)事务律师. **proc·tó·ri·al** [-tɔ́:riəl] [-ˋtɔrəl] *adj.* **King's[Queen's]Proctor**《英》国王[女王]诉讼代理人:当声称有串通或隐瞒事实的情况时,可以介入遗嘱的认证、离婚和无效案件的官员.

proc·tor·ize, -ise [prɔ́ktəràiz/prák-] [ˋprakta,raɪz] *vt.* (以训导长身份对学生)训诫[处罚](exercise a proctor's authority on).
pròc·tor·i·zá·tion *n.*

pro·cum·bent [prəkʌ́mbənt] [proˋkʌmbənt] *adj.* 1 趴在地上的,平伏的(lying on the face, prostrate). 2〖植〗(茎)匍匐的(growing along the ground).

proc·u·ra·tion [prɔ̀kjuréiʃən/pràk-] [ˌprakjəˋreʃən] *n.* 1 得到,取得,获得(procuring, obtaining). 2 借贷协议的磋商(negotiation of a loan);借贷所抽的佣金. 3 代理人所拥有的权利,委任权. 4《英》〖教会〗巡视费:教会为巡回的高级神职人员或其他访客支付的接待费、车费. 现在则全部包括在巡游费中. 5 娼妓介绍业,娼妓的非法勾当(procurer's trade or offence).

proc·u·ra·tor [prɔ́kjurèitə/prákjurèitər] [ˋprakjəˌretɚ] *n.* 1〖罗马史〗行政长官,地方税吏:持有皇帝直辖省财政、行政权的长官. 2 代理人(agent, proxy). 3 (意大利城市的)市长(magistrate). **pròc·ura·tó·ri·al** [-rətɔ́:riəl] [-rəˋtorɪəl] *adj.*
próc·u·ra·tor·shìp *n.*
procurator fiscal 地方检察官:具有地区公诉长官及类似法医等职责的英国苏格兰各郡行政长官.

proc·u·ra·to·ry [prɔ́kjurətəri/prákjurətɔ̀:ri] [ˋprakjurəˌtorɪ] *n.* 代理,委任(authorization to act for another).

proc·u·ra·trix [prɔ́kjurèitriks/prák-] [ˋprakjuˌretrɪks] *n.* (女子修道院内的)总务负责人.

·**pro·cure** [prəkjúə/proukjúər, prə-][proˋkjur] *v.* (**-cured; -curing**) —*vt.* 1 (努力)取得,获得(obtain, acquire): —*I must procure you a copy* [*a copy for you*]. 我一定要弄一份给你. 2 招致,引起(bring about): —*That procured his dismissal*. 那促使了他被解雇. 3 介绍(娼妓),拉皮条. —*vi.* 介绍娼妓. **pro·cúr·a·ble** *adj.*
pro·cúr·ance, pro·cúre·ment *n.*

pro·cur·er [prəkjúərə/-ər] [proˋkjurɚ] *n.* (阴性形式-**curess**)淫媒,皮条客(pimp).

prod [prɔd/prɑd] [prɑd] *v.* (**-dd-**), *n.* —*vt.* 1 (用尖物)刺,戳(poke). 2 刺激,惹起(goad, irritate). —*vi.* 刺 〈*at*〉. —*n.* 1 刺,戳(poke, thrust). 2 刺棒,刺针,尖锐之物(pointed instrument).

prod·i·gal [prɔ́digəl/prád-] [ˋprɑdɪgl] *adj.* 1 浪费的(recklessly wasteful). 2 不吝惜的,乱用的,挥霍的(lavish)〈*of*〉. —*n.* 浪费者,挥霍者.
pród·i·gal·ly *adv.*
pròd·i·gál·it·y [-gǽliti] [-ˋgælətɪ] *n.*
Prodigal Son[加冠词 the](回头的)浪子(〖圣〗《路加福音》15:11~32).

prod·i·gal·ize, -ise [prɔ́digəlàiz/prád-] [ˋprɑdɪgəˌlaɪz] —*vt.* 浪费,挥霍(spend lavishly).

pro·di·gious [prədídʒəs] [prəˋdɪdʒəs] *adj.* 1 惊异的,惊人的(marvellous, amazing). 2 巨大的,庞大的(enormous). 3 异常的,非凡的(abnormal).
pro·di·gious·ly *adv.* **pro·dí·gious·ness** *n.*

prod·i·gy [prɔ́didʒi/prád-] [ˋprɑdədʒɪ] *n.* 1 惊异,不可思议,壮观的事物(marvellous thing). 2 (天资、才能等)非凡的实例(wonderful example)〈*of*〉;天才(person endowed with surprising qualities),神童(precocious child).

pro·drome [próudroum] [ˋprodrom] *n.* 1 (在书、论文之前的)序文,绪论(preliminary book or treatise)〈*to*〉. 2〖医〗前兆,前驱症状(premonitory symptom).
prod·ro·mal [prɔ́drəməl/prád-] [ˋprɑdrəml],
pro·drom·ic [prədrɔ́mik/-drám-] [prəˋdrɑmɪk] *adj.*

·**pro·duce** [*v.* prədjú:s/-djú:s; *n.* prɔ́dju:s/prádju:s, próu-] [*v.* prəˋdjus; *n.* ˋprɑdjus] *v.* (**-duced; -ducing**), *n.* —*vt.* 1 生产,制造(商品)(manufacture); 创作,出版(作品): —*produce 3 000 automobiles a month* 月产 3 000 辆汽车/*produce a book* 出版一本书. 2 引起,造成(bring about, cause): —*produce a sensation* 引起轰动. 3 生产(农作物),(植物)结(果实)(yield);(动物)产(胎、卵)(bear): —*produce a calf* 生小牛.
4 (为了检查等)出示,提出(bring forward): —*produce evidence* 提出证据/*produce one's railway ticket* 出示火车票. 5 上演,演出(戏剧),公开介绍(演出者)(bring before the public);制作(电影): —*produce a performer* 介绍演员. 6〖数学〗把(线)延长到某一点(extend, continue)〈*to*〉.
—*n.* 1[集合名词]生产物,产品,农产品(agricultural and natural products): —*dairy produce* 乳制品/*Australian farm produce* 澳大利亚农产品. 2 生产量,生产额(amount produced, yield). 3 (劳动、努力等的)成果,结果(result)〈*of*〉.
pro·dúc·i·ble *adj.*
[拉丁语 *producere*(*pro-* forward+*ducere* 引导)]

pro·duc·er [prədjú:sə/-djú:sər] [prəˋdjusɚ] *n.* 1〖政治经济〗生产者,制造者(one who produces articles of consumption)(↔*consumer*). 2《英》〖戏剧〗导演,舞台指导(person who produces a play, etc.). 3 (电影的)制片人. 4 (亦作 **gas producer**)煤气发生炉;生产制造煤气的特别炉子.
producer gas 发生炉煤气;使空气通过炽热的焦煤而产生含有氮及一氧化碳的可燃性煤气. 用于燃气机等装置.



production/生产
位于澳大利亚南澳大利亚(South Australia)州通用汽车公司(General Motors Coporation)工厂内,汽车流水线的生产情形.此种生产方式由美国汽车大王福特率先采用,后来被应用到各种生产部门.

---

*__prod·uct__ [prɔ́dəkt/prάd-] [ˋprɑdəkt] *n.* **1** 产物,产品,制品,作品:——*agricultural*[*marine*]*products* 农[海]产品. **2** 结果,成果(result):——*the product of hours of thought* 几个小时思考的成果. **3**〖数学〗积,乘积:——*The product of 3 and 4 is 12.* 3 和 4 的乘积是 12. **4**〖化〗生成物:由化学反应而产生的化合物.

*__pro·duc·tion__ [prədʌ́kʃən] [prəˋdʌkʃən] *n.* **1** 生产,制作,制造(producing);产量:——*increase*[*raise*]*production* 增加产量/*go into production* 开始生产. ✲ **2** 产物,制品(thing(s) produced);文学作品,艺术作品(literary or artistic work). **3** (戏剧等的)上演,演出,制作.

*__pro·duc·tive__ [prədʌ́ktiv] [prəˋdʌktɪv] *adj.* **1** 生产的,有生产力的(tending to produce):——*a productive mine* 有生产能力的矿山. **2** 多产的;(土地)肥沃的:——*a productive writer* 多产作家. **3** 会产生的(producing):——*Poverty is productive of crimes.* 贫穷会产生犯罪. **4**〖经济〗生产(有交换价值的商品)的.

pro·dúc·tive·ly *adv.*

pro·dúc·tive·ness *n.*

pròd·uc·tív·i·ty [prɔ̀də-, pròu-/prὰdə-, pròu-][ˌprɑdə-, ˌpro-] *n.* 生产性,生产力.

pro·em [próuim] [ˋproɪm] *n.* 序文,导言,前文(preface, preamble);开端,序幕(beginning, prelude).

pro·e·mi·al [proui:miəl] [proˋimɪəl] *adj.*

Prof. 《略》professor 教授.

pro·fane[1] [prəféin] [prəˋfen] *adj.* **1** (与宗教相对)世俗的,凡俗的(not belonging to what is sacred or biblical). **2** 不谙宗教仪式的;未受秘传的. **3** 邪教的,异教的(heathen). **4** 渎神的,亵渎的,不敬神的(irreverent, blasphemous).

pro·fáne·ly *adv.*

pro·fáne·ness *n.*

pro·fán·i·ty [-fǽniti] [-ˋfænətɪ] *n.* **1** 冒犯,不敬. **2** 亵渎的言词.

pro·fane[2] [prəféin] [prəˋfen] *vt.* **1** 玷污神圣,亵渎(desecrate). **2** 滥用,误用(应该尊敬的东西)(misuse, abuse).

prof·a·na·tion [prɔ̀fənéiʃən/prὰf-] [ˌprɑfəˋneʃən] *n.*

*__pro·fess__ [prəfés] [prəˋfɛs]*v.* (**-es**)——*vt.* **1** 公开声言[明示],坦白宣称(openly declare):——*profess oneself(to be)quite content* 自称相当的满足/*I profess that I know the truth.* 坦白地说我知道真相. **2** 宣称…(lay claim to);装做…样子,佯称(pretend)〈*to be, to do*〉:——*profess to be an expert* 佯称是专家/*profess gratitude* 装做感谢的样子. **3** (对宗教、神等)表白[告白]信仰(affirm one's faith in):——*What religion do you profess?* 你信仰什么宗教? **4** 使宣誓入教[修道院](receive into a religious order). **5** 以(律师、医师等)为职业(make one's profession or business):——*profess medicine*[*law*]以医师[律师]为职业. **6** (教授)教(学科)(teach):——*profess Greek and Latin at college* 在大学教授希腊语和拉丁语.

——*vi.* **1** 公开声言[明示].

2 担任大学教授(perform the duties of a professor):——*profess at Oxford* 担任牛津大学的教授.

3 表白信仰,宣誓入教[修道会](take the vows of a religious order).

[拉丁语 *profitēri*(*pro-* 公开地+*fatēri* 告知)]

pro·fessed [prəfést] [prəˋfɛst] *adj.* **1** 自认的(self-acknowledged);公然宣称的,公然的;自称的(alleged). **2** 假装的,表面的(ostensible). **3** 专门的,本行的. **4** 宣誓入教的(that has taken the vows of a religious order).

pro·féss·ed·ly [-idli] [-ɪdlɪ] *adv.*

*__pro·fes·sion__ [prəféʃən] [prəˋfɛʃən] *n.* **1** (知识性、专门性的)职业(vocation, calling):——*the clerical*[*medical*] *profession* 神职[医师]/*He is a lawyer by profession.* 他的职业是律师. **2** [通常加冠词 the][集合名词]同业;《戏剧俗》演员[艺人]同仁(actors):——*enter the legal profession* 进入法律界. **3** 宣言,公开声明. **4** 信仰的表白;入教之前的宣誓:——*a profession of faith in God* 对上帝信仰的表白.

*__pro·fes·sion·al__ [prəféʃənəl] [prəˋfɛʃənl̩] *adj.* **1** 职业的,职业上的,有关职业的(of, belonging, or connected with a profession):——*professional secrets* 职业上的秘密. **2** 职业化的,专业的,行家的,专家的,本行的(maintaining a proper standard):——*a professional boxer* 职业拳击手. **3** [从事]脑力职业的:——*a professional man* 脑力职业者. ——*n.* **1** (从事脑力职业的)专业人员,行家,专家. **2** 职业选手(略:pro)(←→*amateur*):——*a golf professional* 高尔夫球职业选手.

pro·fés·sion ·al·ly *adv.*

pro·fes·sion·al·ism [prəféʃənəlizəm][prəˋfɛʃənl̩ɪzm̩] *n.* **1** 职业特性,职业选手的特性(qualities or stamp of a profession);专家级水平. **2** (运动等的)职业化(practice of employing professionals);专业性.

pro·fés·sion·al·ìze, -ìse *vt.*

*__pro·fes·sor__ [prəfésə/-sər] [prəˋfɛsɚ] *n.* **1** (大学的)教授:——*a professor of physics* 物理学教授/*a visiting*[*an exchange*]*professor* 客座[交换]教授. ▶ 用于称谓,略作 Prof. **2** (宗教的)公开声明者,信仰表白者(one who makes a profession of a religion).

pro·fés·sor·ate, pròfés·sor·ship *n.* 教授职位[任期].

pro·fes·so·ri·al [prɔ̀fisɔ́:riəl/prὰ-] [ˌprɑfəˋsorɪəl] *adj.*

prò·fes·só·ri·al·ly *adv.*

prof·fer [prɔ́fə/prάfər] [ˋprafə] *vt.* [尤用于过去分词]提供,提议(offer). ——*n.*《文语》提供,提议(offer, proposal).

pro·fi·cient [prəfíʃənt] [prəˋfɪʃənt] *adj.* (对…)熟练的,精通的,擅长的(adept, expert)〈*in, at*〉.
——*n.* 熟练的人,高手,专家〈*in, at*〉.
pro·fí·cient·ly *adv.*
pro·fí·cien·cy *n.*

pro·file [próufail] [ˋprofaɪl] *n.* 1 (绘画、雕刻等的)侧面像,半面像,(尤指脸部的)侧面. 2 轮廓,外形,(尤指侧面的)轮廓(side outline). 3〖戏剧〗平面的舞台道具,布景(flat outline piece of scenery on the stage). 4〖建筑〗纵断面,剖面图(transverse vertical section of a fort);〖地质〗土壤剖面(图)(comparative thickness of earthwork, etc.). 5〖新闻学〗(通常附有照片的)人物简介,人物传略(biographical sketch of a subject). ——*vt.* 1 描绘…的轮廓[侧面]. 2 描述人物.

·**prof·it** [prɔ́fit/prάf-] [ˋprafɪt] *n.* 1〖经济〗盈利,收益,利润:——*gross profits* 毛利/*make a profit on* 以…得到利益. 2 好处(advantage, benefit):——*There is no profit in smoking.* 吸烟没有什么好处./*I studied it to my profit.* 我为自己的利益才研读它. ——*vt.* 有利于,有益于(人等)(bring advantage to):——*It profited her nothing.* 那对她来讲没有什么益处. ——*vi.* 1 获益,有用(be of advantage):——*It profits little to do so.* 这样做一点用也没有. 2 获利,得到援助(be benefited or assisted):——*profit by a transaction* 在一次交易中获得利润./*Have you profited by the experience?* 从这次经历中你得到好处了吗?
prόf·it·less *adj.* **prόf·it·less·ly** *adv.*
prόf·it·less·ness *n.*
profit and loss account〖簿记〗损益表:以收入记贷方和支出记借方,显示净利或净损的明细表.
prόfit-shàring(*n.*)(雇主和员工之间的)利润分成(制).

·**prof·it·a·ble** [prɔ́fitəbl/prάf-] [ˋprafɪtəbl] *adj.* 1 有益的,有用的(useful):——*profitable advice* 有益的忠告. 2 产生利润的,可赚钱的(yielding profit):——*a profitable investment* 可赚钱的投资.
prόf·it·a·ble·ness *n.* **prόf·it·a·bly** *adv.*

prof·i·teer [prɔ̀fitíə/prὰfitíər] [ˌprafəˋtɪr] *vi.* (尤指战时物资不足乘机)攫取不正当利益,获暴利(make excessive profits out of others' needs).
——*n.* 获得暴利者,获得不正当利益者.

prof·li·gate [prɔ́fligit/prάf-] [ˋprafləgɪt] *adj.* 1 放荡的,行为不检的,品行不好的(licentious, dissolute). 2 奢侈的,浪费的(recklessly extravagant).
——*n.* 放荡者,享乐者,挥霍无度的人.
prόf·li·gate·ly *adv.*
prόf·li·ga·cy [-gəsi] [-gəsɪ] *n.*

pro for·ma [prou fɔ́:mə/fɔ́r-] [proˋfɔrmə] 形式上(的),划一形式((done)for form's sake).
pro forma invoice〖商〗(商品发送前的)估价单[发票]. [拉丁语]

·**pro·found** [prəfáund] [prəˋfaund] *adj.* (-er; -est), *n.* ——*adj.* 1 学识广的,造诣深的(having or showing great knowledge):——*a man of profound learning* 学识渊博的人/*a profound mind* 深邃的洞察力. 2 深奥的,意义深远的(demanding deep study or thought):——*profound doctrines* 深奥的教义. 3 (状态、性质等)深的(deep);强的(intense);完全的:——*fall into a profound sleep* 熟睡/*a profound silence* 寂静无声. 4 深深的,衷心的,达到深处的:——*a profound sorrow* 十分悲伤/*in the profound depths of the ocean* 在大海深处. 5 (行礼)谦恭的. ——*n.*《诗》深渊,深海(vast depth).
pro·fóund·ly *adv.*
pro·fóund·ness *n.*
pro·fún·di·ty [-fʌ́n-] [-ˋfʌn-] *n.*

pro·fuse [prəfjú:s] [prəˋfjus] *adj.* 1 不吝惜的,浪费的(lavish, extravagant)〈*in, of*〉. 2 很多的,丰富的(exuberantly plentiful).
pro·fúse·ly *adv.* **pro·fúse·ness, pro·fú·sion** [-ʒən] [-ʒən] *n.*

prog [prɔg/prαg] [prag] *n.*, *v.* (-gg-). ——*n.*《英俗》(牛津大学、剑桥大学的)训导长(proctor). ——*vt.* (以训导长身份)处罚[训诫]学生(proctorize).

pro·gen·i·tive [prədʒénitiv] [proˋdʒɛnətɪv] *adj.* 生殖的,有生殖[繁殖]能力的.

pro·gen·i·tor [prədʒénitə/-tər] [proˋdʒɛnətə] *n.* (阴性形式-tress) 1 祖先(ancestor). 2 (政治、学问上的)创始者,先驱者(political or intellectual predecessor). 3 (抄本的)原本(original of a copy).
pro·gèn·i·tó·ri·al [-tɔ́:riəl] [-ˋtɔrɪəl] *adj.*

pro·gen·i·ture [prədʒénitʃə/-tʃər] [proˋdʒɛnətʃə] *n.* 1 生育. 2 子孙(offspring).

prog·e·ny [prɔ́dʒini/prάdʒ-] [ˋpradʒənɪ] *n.* 1 [集合名词]子孙(offspring). 2 结果,成果(issue, outcome).

pro·ges·ter·one [prədʒéstəròun] [proˋdʒɛstəˌron] *n.* 1〖生化学〗黄体激素:卵巢在妊娠时所制造出的激素. 2〖药理〗孕激素,黄体酮.

pro·glot·tid [prəglɔ́tid/-glάt-] [proˋglatɪd] *n.* =PROGLOTTIS.

pro·glot·tis [prəglɔ́tis/-glάt-] [proˋglatɪs] *n.* (pl. -tides [-tidi:z] [-tɪˌdiz])〖动〗片节体:绦虫类的体节,具有雌雄两性生殖器官.

prog·na·thous [prɔ́gnəθəs, prəgnéi-/prάgnə-, prəgnéi-] [ˋpragnəθəs, pragˋne-] *adj.* 突颚的,下颚突出的(with projecting jaws);(下巴)突出的(projecting).
prog·nàth·ic [-nǽθik] [-ˋnæθɪk] *adj.*
prόg·na·thìsm *n.*

prog·no·sis [prəgnóusis/prag-] [pragˋnosɪs] *n.* (pl. -ses [-si:z] [-siz]) 1 预言,预知,预测(prognostication). 2〖医〗预后:有关病情的预测.

prog·nos·tic [prəgnɔ́stik/pragnάs-] [pragˋnastɪk] *n.* (…的)前兆,预兆(pre-indication, omen)〈*of*〉;预言,预知,预测(prediction, forecast).
——*adj.* 1 对…预言的,成为…的前兆的(foretelling, predictive)〈*of*〉. 2〖医〗预后的.

prog·nos·ti·cate [prəgnɔ́stikèit/pragnάs-] [pragˋnastɪˌket] *vt.* 1 预言,预知(foretell). 2 成为…的前兆,预兆(presage).
prog·nòs·ti·cá·tion *n.*
prog·nós·ti·ca·tive, prog·nós·ti·cà·to·ry *adj.*

:**pro·gram(me)** [próugræm] [ˋprogræm] *n.*, *v.* (于 2-mm-) ——*n.* 1 (戏剧、音乐会、运动会等的)节目,节目单,(演出)说明书:——*a concert program* 音乐会节目单/*a theater program* 剧场的节目单[说明书]. 2 计划(书),预定(表),要目(definite plan of intended proceedings);教育[学科]课程表:——*an aid program for the poor* 对于穷人的援助计划/*What's the program for tomorrow?* 明天有什么打算? /*a program of lectures* 讲义要目. 3 (包含多种上演项目、曲目等的)文娱节目(entertainment);(收音机、电视的)播放节目(broadcast production):——*a program of Latin music* 拉丁音乐节目/*What is your favorite radio program?* 你最喜欢的广播节目是什么? 4〖电脑〗程序:将输入电脑的指令转化成符号后的特定语言. ——*vt.* 1 制作节目计划. 2〖电脑〗设计程序;(在电脑上)做程序设计.
prόgram-mùsic(*n.*)〖音乐〗标题音乐:用音响描绘形象或事件而其形式与内容均受标题制约的音乐(←→*absolute music*).
[希腊语 *programma*(*pro* 公开地 + *graphō* 写),"公告"之意]

·**pro·gress** [*n.* próugres/prάg-; *v.* prəgrés] [*n.* ˋpragrɛs; *v.* prəˋgrɛs] *n.* (pl. -es), *v.* (-es) —— *n.* 1 前进,进行(forward or onward movement in space):——*make slow progress* 慢慢前进. 2 进步,发达,增进(advance, development):——*make no progress in speaking English* 英语会话一直没有进步/*the progress of civilization* 文明的进步. 3 (事件等的)进展,经过,演变. 4《古》(王侯等的)巡行[幸](state journey);公务旅行(official tour):——*a royal progress* 王室巡行.
in progress 进展中,进行中(going on).
——*vi.* 1 前进,进行(move forward or onward);进展(be carried on):——*The work is progressing favorably.* 这件工作顺利地进行着. 2 进步,发达,向上(advance, develop):——*Medicine progresses rapidly.* 医学急速地进步.

pro·gres·sion [prəgréʃən] [prəˋgrɛʃən] *n.* 1 前进,进行. 2 进步,发达(progress). 3 连续,接续,系列(succession, series). 4〖音乐〗(音符[和音]和音符[和音]之间的)进行(passing from one note or chord to another). 5〖数学〗级数:相邻数字之间有相关关系的连续数字. 6〖天文〗顺行:从地球上看行星由西到东的运行.
pro·grés·sion·al *adj.*
arithmetical progression 等差级数,算术级数:1,4,7 相邻两数之差为一定的级数.
geometrical progression 等比级数,几何级数:3,9,27 相邻两数之比为一定的级数.

pro·gres·sion·ist [prəgréʃənist] [prəˋgrɛʃənɪst] *n.* (政治、社会的)进步论者(advocate of or believer in progress).

·**pro·gres·sive** [prəgrésiv] [prəˋgrɛsɪv] *adj.* 1 前进的(moving forward):——*progressive motion* [*movement*] 前进的动作. 2 渐进的(proceeding step by step);连续的(successive):——*progressive taxation* 累进税. 3 (社会的条件、性能、效率等)进步[向上]的(advancing). 4 (制度、思想等)革新性的,进步的(favoring progress or reform):——*a progressive thinker* 进步的思想家. 5〖医〗(疾病)愈来愈严重的. ——*n.* (政治的)进步论者,革新主义者.
pro·grés·sive·ly *adv.*
pro·grés·sive·ness *n.*
progressive whist 纸牌戏的一种,分成若干组,每一胜负,组员即重新编组.


·**pro·hib·it** [prəhíbit/prou-] [proˋhɪbɪt] *vt.* 1 禁止…做(forbid)〈*doing, from doing*〉:——*prohibit a person's drinking* 禁止某人喝酒/ *prohibit children from playing in this area* 禁止小孩在此地游玩. 2 妨碍,阻止:——*Poverty prohibited her from going to college.* 贫困使她不能进大学.

pro·hi·bi·tion [pròuhibíʃən] [ˌproəˋbɪʃən] *n.* 1 禁止,阻止(forbidding). 2 被禁,禁令(edict or order that forbids). 3 (因法律规定而对一般消费用)酒类的禁止生产销售(forbidding by law of the sale of intoxicants). 4〖法律〗禁止令:上级法院对下级法院以没有管辖权为由,禁止其处理事件的状令.
prò·hi·bí·tion·ist *n.* 禁酒主义者.

pro·hib·i·tive [prəhíbitiv/prou-] [proˋhɪbɪtɪv] *adj.* 1 禁止的,被禁的(prohibiting). 2 (规定高额税等以)防止某物使用[滥用]的(serving to prevent the use or abuse of something),(价格)昂贵而使人不敢购买的(so high that it precludes purchase).
pro·híb·i·tive·ly *adv.*
pro·híb·i·tive·ness *n.*
pro·híb·i·to·ry [-təri/-tɔ̀:ri] [-ˌtorɪ] *adj.*


·**proj·ect** [*v.* prədʒékt; *n.* prɔ́dʒekt/prάdʒ-] [*v.* prəˋdʒɛkt; *n.* ˋpradʒɛkt] *vt.* 1 计划,企划,筹划(plan, contrive):——*project a new dam* 计划兴建新水坝/*project the new waterworks* 筹划新的给水设备. 2 掷出,投出(cast, throw);发射:——*project a rocket* 发射火箭. 3 (光、影在表面上)投射,投影(cause to fall on a surface);(影像在银幕上)放映(cause to be visible)〈*on*〉:——*project a beam of light on to the stage* 光线投射在舞台上. 4 突出:——*A rock projects its point into the water.* 岩石的尖端突入水里. 5〖数学〗投影[投射],拉出…的投影线,作投影图. 6 (地图)作投影图法. 7 (观念等)客观[具体]化(cause to take shape). ——*vi.* 突出,伸出:——*the balcony projecting over the street* 伸向街道的阳台. ——*n.* 1 计划,企划(plan, scheme):——*a project to build a new church* 兴建新教堂的计划. 2 (庞大的)事业. 3 住宅区. 4 (在学校的)研究课题:——*do a special project* 做一个特别的研究课题.
[拉丁语 *projicere*(*pro*-forth + *jacere* 投),"投出"之意]

pro·jec·tile [prədʒéktail/-til; *n.* 英 + prɔ́dʒikt̀ail] [prəˋdʒɛktɪl] *adj.* 1 推进的(impelling):——*projectile force* 推进力. 2 (尤指由枪)能发射的,射出的(capable of being projected by force).
——*n.* 1 发射[射出]物. 2〖军〗发射体(手榴弹、导弹等).




各经线在某一纬线(此图为北纬 40 度)与地球相接在圆锥面上投影

Cylindrical (Mercator) Projection
圆筒(墨卡托)投影法



各线与地球相接(此图为赤道)在圆筒上投影

Zenithal Projection
方位投影法



投影面为接地球表面的一点(此图为北极)

pro·jec·tion [prədʒékʃən] [prə`dʒekʃən] *n*. 1 投射,发射,射出(throwing, casting). 2 突出,突起,伸出(protruding, casting); 2 突出,突起(protruding); 突出[突起]部,突起物(protruding thing); 向外伸出物(thrusting forward). 3 计划,企划,立案(planning). 4 主观的具体化(mental image viewed as objective reality). 5〖精神分析〗投射:把不愉快的感觉归咎于外在事物的一种观点. 6〖数学〗投射,投影(法)(projecting of a figure). 7〖地理〗投影法:地球或天体的经线、纬线在平面上描绘表示出来的方法. 有圆锥投影法(conical projection)、圆筒投影法(cylindrical projection)等. ✽8〖摄影〗照相;放映. 9 明确的绘出,(声音等)明确的表现[演出] 10.〖炼金术〗在炉中搅合,将点金石(philosophers' stone)粉投入,使贱金属变成贵金属.

conical projection〖地理〗圆锥投影法:以圆锥面的投影来表现地球或天体表面的投影法.

cylindrical projection〖地理〗圆筒投影法:以圆筒面的投影来表现地球或天体表面的方法.

projection of a point 投影点:在投影图中与原图形某一点相对应的点.

pro·jec·tion·ist [prədʒékʃənist] [prə`dʒekʃənɪst] *n*. (幻灯、电影的)放映员(person who projects slides or a cinema film).

pro·jec·tive [prədʒéktiv] [prə`dʒektɪv] *adj*. 1 主观观念被外化的,投射的(mentally projecting or projected). 2〖数学〗投影(法)的,以投影(射影)做成的(of or derived by projection).

pro·jéc·tive·ly *adj*.

projective property 投影性质:投影后不变的几何学性质.

pro·jec·tor [prədʒéktə/-tər] [prə`dʒektə] *n*. 1 计划者(one who forms a project);《古》(为行骗而虚设公司的)发起人(promoter of bubble companies). 2 探照灯. 3 放映机,幻灯机,投影仪. ✽

projection/投影法

图为各种投影制图法,如何将地球表面正确地绘制到平面图上,对制作地图者而言是一大难题,尤其是地球表层地域愈广愈难,为了解决这一问题,制图专家们尽可能将曲度缩小,并想出各种正确的投影法来绘制.

sound projector 有声放映机:在放映的同时有声音出现的放映机.

Pro·kof·i·ev [prəkɔ́fièf/-kɔ̀:f] [prə`kɔfɪ,ef] Sergey Sergeevich～普罗科菲耶夫(1891～1953):苏联作曲家、钢琴家.

prol. 《略》prologue 序幕,序言,开场白.

pro·lapse [prəlǽps] [prə`læps] *vi*.〖医〗脱出,脱垂(slip forward or down out of place). —*n*.〖医〗脱出,脱垂:子宫或直肠等器官从正常位置脱出.

pro·lap·sus [prəlǽpsəs] [prə`læpsəs] *n*. ＝PROLAPSE.

pro·late [próuleit] [`prolet] *adj*. 1 幅度延长的(growing or extending in width);扩大的(widely spread). 2〖语法〗补叙的(prolative). 3〖数学〗扁长的:随着纵轴方向延长的,长形的(→图 CONE). **pró·late·ly** *adv*.

pro·la·tive [prəléitiv] [prə`letɪv] *adj*.〖语法〗补叙的:—*the prolative infinitive* 补叙不定式动词(例如 you can go 的 go 等).

prole [proul] [prol] *n*.《口语》无产者(proletarian).

pro·le·gom·e·non [pròuligɔ́minən/-gám-] [,prolɪ`gamɪnən] *n*. (pl. **-na**)〖通常 pl.〗(书本等的)绪论(introduction);序言,序文.

prò·le·góm·e·nar·y, **prò·le·góm·e·nous** *adj*.

[希腊语(←*prolego* 预先说)]

pro·lep·sis [prəlépsis;英+-lí:p-] [prə`lepsɪs] *n*. (pl. **-ses**[-si:z][-siz]) 1 预期,预料(anticipation). 2〖语法〗预期叙述法:对于将来的事情预先表示的形容词或名词的用法. 例如 So those two brothers and their murdered man rode past fair Florence. 的 murdered.

pro·lép·tic *adj*. **pro·lép·ti·cal·ly** *adv*.

[希腊语(←*prolambanō* 预先取得,预期)]

pro·le·tar·i·an [pròulitéəriən] [,prolə`tɛrɪən] *adj*. 无产阶级的,劳动阶级的;(古罗马)最下层阶级的(of the proletariat). —*n*. 无产者.

prò·le·tár·ian·ìsm *n*.

[拉丁语 *proletarius*. 参照次项]

pro·le·tar·i·at [pròulitéəriət] [,prolə`tɛrɪət] *n*. 1〖罗马史〗最下层社会:古代罗马社会认为,对国家没有贡献、只留下子孙的最下层阶级. 2《轻蔑语》社会的最下层阶级(lowest class of community). 3〖通常加冠词 the〗〖经济〗(1)无产阶级:每天为生活而劳动,但是并没有积累资产的阶级. (2)(赚取工资的)劳动阶级(all wage-earners). **dictatorship of the proletariat** 无产阶级专政:无产阶级革命成功后一个时期的国家权力形态.


[法语←拉丁语 *proletarius*(←*proles*)]


pro·lif·er·ate [prəlífərèit] [pro`lɪfə,ret] *vi*. 1 (细胞分裂等)增殖,繁殖(reproduce itself, grow). 2 急增(increase rapidly). —*vt*. 使(细胞等)增殖[繁殖];(主意等)不停地想出,大量地产生.


pro·lìf·er·á·tion *n*. **pro·líf·er·a·tive** *adj*.

projector/放映机,幻灯机

左上图是实物幻灯机,19 世纪 50 年代已能将静止的画面通过幻灯机投影出来. 右上图是初期的幻灯片放映机. 下图是电影放映机. 1895 年法国人吕米埃(Louis Lumiere)和其兄奥古斯特(Auguste)发明了摄影机和放映机,以 Cinématographe(电影放映机)之名问世,产生了早期的电影. 电影的问世为人类生活提供了新的娱乐方式.


Epidiascope
实物幻灯机
Projector lens
投影透镜
Mirror
镜子
Reflector mirror
反射镜
Lamp
灯泡
Glass top
玻璃上盖
Manuscript
原稿
Backing plate
底板


Slide Projector
幻灯片放映机
Reflector mirror
反射镜
Lamp
灯泡
Heat filter
抗热玻璃
Projection lens
投影透镜
Slide
幻灯片
Fan
送风机
Condenser lens
聚光透镜


Film Projector
影片放映机
Take-up spool
收片轴
Forward drive clutch
前进传动离合器
Film spool
影片卷盘
Upper sprocket
上链轮
Upper film loop
上影片缓冲环
Shutter
快门
Allard
S-SHARP
Reverse Project
Off
Reverse Rewind
Forward Project
Forward Rewind
ON
Rewind clutch
回卷离合器
Folding spool carrier arm
折叠式卷轴臂
Coiled spring drive belt
螺旋弹簧式传动带
Projection lens
放映镜头
Lamp
灯泡
Film 'gate' and pressure-plate
影片出口和压板
Transformer
变压器
Motor
电动机
Control knob
控制旋钮
Cooling fan
冷却送风机
Feed sprocket driven by Maltese Cross mechanism
马耳他十字结构驱动的影片转动链轮
Bottom sprocket
下链轮
Drive chain and sprocket
传动链和链轮
Bottom film loop
下影片缓冲环
Levelling screw
水平调整螺钉

promenade/散步专用道
英国南海岸布赖顿(Brighton)散步道.英国人深信海边的空气有益于健康,因此海边的游乐场所很兴盛,为舒适起见,还特别铺设了散步道.



pro·lif·er·ous [prəlífərəs] [prəˈlɪfərəs] *adj.* **1**〖植〗(1)增殖的;花中长出花,一般是在成长终止的器官上长出新个体.(2)自芽中长出新个体的(producing new individuals from buds). **2**〖动〗分芽繁殖(multiplying by budding, etc.). **3**〖医〗增生的,(细胞分裂等)体内增殖扩散的.

pro·lif·ic [prəlífik] [prəˈlɪfɪk] *adj.* **1** 产子的,多胎的,结许多果实的(producing (much) offspring). **2** 大量生产的(abundantly productive)〈*of*〉,富于…的(abounding)〈*in*〉.

pro·líf·i·cal·ly *adv.*

pro·líf·i·ca·cy, **pro·li·fic·i·ty** [pròulifísiti] [ˌprolɪˈfɪsətɪ],

pro·líf·ic·ness *n.*

pro·lix [próuliks, prəlíks] [prolˈɪks] *adj.* 冗长的,多言的,啰嗦的(lengthy, wordy, tedious).

pró·lix·ly *adv.*

pro·líx·i·ty *n.*

pro·loc·u·tor [prəlɔ́kjutə/-lɑ́kjutər] [proˈlɑkjətɚ] *n.* **1**(会议)主席(chairman). **2**〖英国教会〗(英国国教)下院教士会议的议长.

pro·log·ize, -logu·ize, -ise [próulədʒàiz] [ˈproləˌgaɪz] *vi.* 写序言[前言,序文],道开场白(write or speak a prologue).

pro·logue [próulɔg/-lɔ:g, -lɑg] [ˈprolɔg, -lɑg] *n.* **1** 前言,序文,序言,序诗(preliminary discourse, poem, etc.). **2**(戏剧的)序幕. **3**(…的)序幕行为(事件),发端(act or event serving as an introduction)〈*to*〉.

——*vt.* **1** 在…之前叙述的,加上序言[序文,前言]. **2** 成为…的发端.

promontory/岬
英国英格兰南部赖特(Wight)岛的突出岬.



·pro·long [prəlɔ́ŋ/-lɔ́:ŋ, -lɑ́ŋ] [prəˈlɔŋ, -ˈlɑŋ] *vt.* **1**(时间的)延长,拖延(extend):——*prolong one's stay abroad* 延长停留海外的时间. **2**(空间的)延长,伸延:——*prolong a line* 延长线. **3**(音节等)延长发音(lengthen the pronunciation of).

prò·lon·gá·tion [pròu-] [ˌpro-] *n.*

prom [prɔm/prɑm] [prɑm] *n.* **1**《英口语》逍遥音乐会(promenade concert). **2**《美口语》(高中、大学等的)舞会.

prom·e·nade [prɔ̀minɑ́:d/prɑ̀m-][ˌprɑməˈnad] *n.* **1**(以运动、社交为目的的)散步,漫步,骑马;(仪式等的)游行. **2** 散步场所,漫步道路,《英》(海岸的)散步专用道;(剧场、戏院的)休息走廊. ✽**3**《美》(高中、大学的)舞会(ball or dance). **4**《美》(舞会开始时全体来宾的)列队行进.

——*vi.* 散步,漫步.

——*vt.* **1** 散步,漫步. **2** 游行(lead about a place).

promenade concert(听众在场内可漫步并听演奏的)逍遥演奏会.

promenade deck 客船上的散步甲板.

[法语(←*se promener* 散步)]



Pro·me·theus [prəmíːθjuːs] [prə`miθjus] 〖希腊神话〗普罗米修斯：提坦(Titans)神伊阿珀托斯(Iapetus)的儿子，因背着宙斯盗火给人类，并教人以种种技术，使宙斯非常生气. 为了处罚普罗米修斯，宙斯以铁链将其锁在高加索(Caucasus)山岩石上，命鹫鸟每天啄其肝，但因其肝在夜里会恢复原状，鹫鸟就每天啄食，使其长年受苦. ✽

Pro·mé·the·an *adj.* (像普罗米修斯般)独创的，创造的，(惩罚等)痛苦的.

pro·me·thi·um [prəmíːθiəm] [prə`miθiəm] *n.* 〖化〗钷：稀土类放射性元素，由铀核分裂而来，元素符号为 Pm，原子序数为 61，原子量 145.

[近代拉丁语. 因 PROMETHEUS 而命名，源于核反应堆的火]

prom·i·nence [prɔ́minəns/prám-] [`pramənəns] *n.* **1** 突起，突出[隆起]物(thing that projects). **2** 杰出，显著，卓越.

solar prominence〖天文〗日珥：氢、氦、钙等元素炽热发散形成，在太阳色球上，有蔷薇色的火焰或深红色的云雾隆起，称为日珥.

·**prom·i·nent** [prɔ̀minənt/prám-] [`pramənənt] *adj.* **1** 突出的，突起的(projecting)：—— *prominent cheek-bones* 突骨. **2** 显明的，显著的(conspicuous)：—— *His house is the most prominent one in the street.* 他家是那条街上最显眼的一栋楼. **3** 重要的：—— *play a prominent part* 扮演重要角色. **4** 杰出的，著名的(distinguished)：—— *a prominent scientist* 著名科学家.

Prometheus/普罗米修斯

图为位于意大利佛罗伦萨(Florence)皮提(Pitti)宫美术馆的天花板装饰画. 描述普罗米修斯(Promethus)跟随阿波罗(Apollo)的车，一边护守着雅典娜(Athena)，一边搬运着从天上偷来的火种，准备送给人类，九位缪斯(Muse)也围绕在四周，接在此图左侧的壁画是描绘普罗米修斯被锁在岩石上，鹫鸟每天在啄其肝.

próm·i·nent·ly *adv.*

pro·mis·cu·ous [prəmískjuəs] [prə`miskjuəs] *adj.* **1** 混杂的，杂多的，杂乱的(of mixed and disorderly composition). **2** 不加选择的(indiscriminate)；杂交的(having sexual intercourse with many persons). **pro·mís·cu·ous·ly** *adv.*

pro·mís·cu·ous·ness, prom·is·cu·i·ty [prɔ̀miskjúːiti/pràm-, pròu-] [ˌpramɪs`kjuətɪ, ˌpro-] *n.*

:**prom·ise** [prɔ́mis/prám-] [`pramɪs] *n.*, *v.* (-ised; -ising) —— *n.* **1** 约定，契约；被约束的事[物]，契约事项：—— *make a promise* 约定/*break* [*keep*] *one's promise* 违约[守约]/*under a promise of secrecy* 约定保密. **2** (将来、前途的)有希望，展望(ground of expectation)：—— *a writer of great promise* 很有前途的作家.

—— *vt.* **1** 约定，允诺(*to do*, *that* + 从句)：—— *Will you promise secrecy?* 你能保守秘密吗？/*He promised me to write a letter.* = *He promised me that he would write a letter.* 他答应要给我写信. **2** 有前途，有希望，预示(afford expectation of, seem likely)〈*to do*〉：—— *He promises to be a great artist.* 他有望成为伟大的艺术家. /*The clouds promise rain.* 这些乌云预示可能会下雨. **3** 《口语》保证(assure)：—— *It won't be easy, I promise you.* 我保证那绝非简单的事. **4** [反身用法]期待，盼望(look forward to).

—— *vi.* **1** 允诺：—— *You promise and you never do it.* 你只是说说而已[光说不练]. **2** 有远景，有希望：—— *The song promises well.* 那首歌很有希望会流行起来.

Promised Land [加冠词 the] (1)应许之地，迦南(Canaan)地：神应许给亚伯拉罕(Abraham)及其子孙的土地(〖圣〗《创世记》12：7，13：15). (2)天国(heaven)；期待幸福之地，有希望之地.

prom·is·ee [prɔ̀misíː/pràm-] [ˌpramɪs`i] *n.* 〖法律〗受约人(person to whom a promise is made).

·**prom·is·ing** [prɔ́misiŋ/prám-] [`pramɪsɪŋ] *adj.* 有前途的，可期待的，有希望的(likely to turn out well, hopeful, full of promise).

prom·is·so·ry [prɔ́misəri/prámisɔ̀ːri] [`praməˌsorɪ] *adj.* 约束的，约定的，含有约束力的(conveying or implying a promise).

promissory note 期票.

prom·on·to·ry [prɔ́məntəri/prámәntɔ̀ːri] [`pramənˌtorɪ] *n.* **1** (突出于海的)海角，岬(headland). ✽**2**〖解〗岬；隆凸；突起的部分.

·pro·mote [prəmóut] [prə'mot] *vt.* (**-moted**; **-moting**) **1** 使(人)升级[晋级](advance)〈*to*〉:——*be promoted to professor* 被升为教授. **2** 促进,助长,鼓励(help forward, encourage):——*Milk promotes health*. 牛奶能增进健康. **3** 努力使(法案)通过,(为议会的地方法案或私法的通过而)采取必要步骤. **4** 发起,设立(企业、公司等)(initiate). **5** 宣传促销(商品等). **6**〖棋〗使升格为后(raise to the rank of the queen). **7**〖教会法〗(在教会法庭的刑事诉讼中)依据所属主管或推事的职权来起诉,起诉(刑事案件).

pro·mót·er *n.* **1** 提倡者,赞助者. **2** (亦作 **company promoter**)(股份有限公司的)发起人,创立者,(恶意的)带头者.

pro·mó·tive *adj.*

pro·mo·tion [prəmóuʃən] [prə'moʃən] *n.* **1** 晋升,升级,晋级. **2** 促进,助长,提倡. **3** 发起,创立.

sales promotion〖商〗商品促销:制造商或代理商提供给销售商以商品信息及宣传资料,以求增销.

Pro·mot·or Fi·de·i [prəmóutə fídeìi/-ər] [prə'motə 'fidɛɪ]〖罗马天主教〗调查列圣恶德败行的僧官;对于列圣候选人行迹加以调查的礼仪部(the Sacred Congregation of Rites)人员.
[拉丁语,"信仰的提倡者"之意]

·prompt [prəmpt/prampt] [prampt] *adj.* **1** 敏捷的,迅速的(ready in action):——*be prompt to get angry* 马上就来气/*prompt service* 快捷服务. **2** 即时的,立刻的:——*a prompt reply* 即刻答复/*come to a prompt decision* 立即决定. **3**〖商〗(商品)即时交付,即时给付(for immediate delivery and payment).
——*vt.* **1** 促使,驱使(move)〈*to*, *to* do〉:——*prompt a person to an action* 促使某人行动/*Curiosity prompted her to smoke*. 好奇心驱使她抽烟. **2** 激起,唤起(思想、行动、感情等)(inspire, give rise to). **3**〖戏剧〗(为演员、朗诵者暗中)提示台词,暗示,(以口语等)作提示(assist with suggestion).
——*n.* **1**〖商〗(即期支票的)支付期限. **2**〖戏剧〗(为免演员遗忘,由后台人员所作的)提词(thing said to help the memory).

prómpt·i·tùde, prómpt·ness *n.*

prómpt·er *n.* **1** 激励者,鼓舞者. **2**〖戏剧〗提词.

prómpt-bòok (*n.*)〖戏剧〗提词者所用的剧本.

prómpt-bòx (*n.*)(从观众席看不见的)舞台上提词人厢座.

prómpt-nòte (*n.*)〖商〗开给买方记有付款金额和日期的销售通知单.

prómpt-sìde (*n.*)〖戏剧〗由观众席来看的舞台右侧;面向观众的演员来看则为舞台的左侧.

·prompt·ly [prɔ́mptli/prámpt-] ['pramptlɪ] *adv.* 机敏地,即刻地,立即地:——*Answer my questions promptly*. 立即回答我的问题.

prom·ul·gate [prɔ́məlgèit/prám-] ['praməl,get] *vt.* **1** 公布,发布,发表(make public, announce officially). **2** 传播,宣传(disseminate).

pròm·ul·gá·tion, próm·ul·gà·tor *n.*

pro·na·os [prənéiəs] [prə'neəs] *n.* (pl. **-oi**)〖古希腊〗前楹廊:古希腊神殿的正面空间,被柱廊和突出的侧壁所围绕(→图 TEMPLE[1]).

pro·nate [próuneit] ['pronet] *vt.*〖生理〗(手、脚)面向下,向内旋(put into a prone position).

pro·ná·tion *n.*

pro·na·tor [prounéitə/-tər] [pro'netə] *n.*〖解〗旋前肌(muscle that effects or helps pronation).

prone [proun] [pron] *adj.* **1** 俯卧的,脸朝下的(lying face downwards);平躺的,倒下的(lying flat, prostrate). **2** 有…倾向的,易于…的(disposed, liable)〈*to*, *to* do〉. **3**《古》向下倾斜的,朝下坡的(having a downward aspect or direction);险峻的(steep, headlong). **próne·ness** *n.*

prong [prɔŋ/prɔːŋ, praŋ] [prɔŋ, praŋ] *n.* **1** 成叉状的器具(forked instrument);干草叉(hay-fork). **2** 叉子等的尖端(each pointed member of a fork).
——*vt.* (以尖锐的东西)穿刺,戳(pierce, stab),(以镐等)翻掘(turn up).

próng-bùck [**-hòrn**] (*n.*)(亦作 **prong-horned antelope**)叉角羚(Antilocapra americana):北美产类似鹿的反刍动物,雄羚有每年脱换的短枝形角.✽

pro·nom·i·nal [prənɔ́minəl/-nám-] [prə'namənl] *adj.*〖语法〗代词的,代词性质的(of (the nature of) a pronoun). **pro·nóm·i·nal·ly** *adv.*

pro·noun [próunaun] ['pronaʊn] *n.*〖语法〗代词:用以代替名词的词,分为人称代词、指示代词、疑问代词、连接代词等.

demonstrative pronoun 指示代词(this, that 等).
distributive pronoun 分配代词(each, either 等).
indefinite pronoun 不定代词(any, some 等).
interrogative pronoun 疑问代词(who, what, which 等). **personal pronoun** 人称代词(I, we, you, he, she, it 等).
possessive pronoun 物主代词(mine, ours 等).
reflexive pronoun 反身代词(myself, ourselves 等).
relative pronoun 关系代词(who, which, that, what 等).
[*pro-*(代)+*noun*(名词). 法语为 *pronom*,拉丁语为 *pronomen*. 源于希腊语 *antōnumia*(*anti-*"代"+*onuma* 名)]

·pro·nounce [prənáuns] [prə'naʊns] *v.* (**-nounced**; **-nouncing**)——*vt.* **1** 发音(utter):——*How do you pronounce the word?* 你怎么发这个词的音? **2** 陈述,声明(自己的意见)(state, declare):——*I cannot pronounce him*[*that he is*]*out of danger*. 我不能宣布他已经脱离险境./*He pronounced himself in favour of the plan*. 他说他赞成这个计划. **3** 宣告(判决等),发表(utter, deliver formally or solemnly):——*Has judgement already been pronounced?* 已宣告判决了吗?——*vi.* **1** 发音:——*She pronounces badly*. 她发音不好. **2** 判决,判断(pass judgement);(对…)发表意见(give one's opinion)〈*on*〉:——*pronounce against* [*for*] *a person* 对某人判决不利[有利]/*pronounce on the matter* 对那事发表意见.

pro·nóunce·a·ble *adj.*

pronouncing dictionary 发音辞典.

pro·nounced [prənáunst] [prə'naʊnst] *adj.* **1** 显著的,明显的,明白的(strongly marked). **2** 断然的,下定决心的(decided).

pro·nun·ci·a·men·to [prənʌ̀nsiəméntou] [prə,nʌnsɪə'mɛnto] *n.* (pl. **-tos**)(尤指西班牙语国家革命党所发布的)宣言,檄文(proclamation, manifesto).

·pro·nun·ci·a·tion [prənʌ̀nsiéiʃən] [prə,nʌnsɪ'eʃən] *n.* 发音(mode in which a word is pronounced);(个人的)发音方法(person's way of pronouncing words):——*The word has two pronunciations*. 这个词有两种发音.

·proof [pruːf] [pruf] *n.* (pl. **proofs**), *adj.*, *v.*——*n.* **1** 证据(evidence);证明,立证(proving, demonstration):——*give* (*a*) *proof of* 证明…/*This requires no proof*. 这个不需要证明.
2〖法律〗证据,证明文件(spoken or written legal evidence).
3〖苏格兰法律〗(1)判决前依公判记录或辩论中的争论点所提出的证据. (2)不经陪审团,直接由审判官所作的判决.
4 试验,考验(test, trial);(武器、爆炸物等的)试验(场):——*bring a thing to the proof* 试验某物/*The proof of the pudding is in the eating*.《谚》与其空言不如实证.
5 标准浓度;酒精浓度的标准,如标准酒精浓度是70%,则写为'70% proof',或'30% under proof'(低于标准 30%).
6〖印刷〗校样;(亦作 **proof before letters**)(在正式印刷之前,尤其是版画等在印刷前的)样张:——*correct*[*read*]*the proof* 校对/*pass the proofs for the press* 已校正可开始印刷.
7〖摄影〗样片.
8 装订前折纸后未裁切的毛边本.
——*adj.* (武器等)检查[试验]过的,合格的(of tried strength);不能透入的,有耐力的:——*be proof against water*[*fire*]防水[火]的/*be proof against the greatest pain* 能忍受最大痛苦的/*bombproof* 防弹的/*soundproof* 隔音的.
——*vt.* (加工)使防水,使(机械等)有耐力:——*proof cloth* 防水布.

artist's[**engraver's**]**proof**(版画家等的)样作.


próof-rèad (*vi.*, *vt.*)校对,校正.

próof-rèader (*n.*)校对者,校正者.


proof spirit 含酒精 57.1%的酒.


proof stress〖工学〗保证应力:机械构造等承受的极限重量. **signed proof** 有版画家署名的样作.


prop[1] [prɔp/prap] [prap] *n.*, *v.* (**-pp-**)——*n.* **1** 支柱,支撑物(rigid support). **2** 支持者,支援者.——*vt.* **1** (以支柱等)支撑,维持…(support, hold)〈*up*〉. **2** 支持,支援.



prong-horned antelope/叉角羚
分布于北美西部草原地带,其特征是脖子有两道白色的斑纹,角呈叉状.







propeller/螺旋桨

左上图为喷洒农药用小型飞机的螺旋桨，左下图为远洋定期航船的螺旋桨. 飞机的螺旋桨宽度窄，能高速回转；船用螺旋桨的叶片则较宽大，能在水中缓慢转动. 右图为螺旋桨结构.

prop² [prɔp/prɑp] [prɑp] *n.* **1** 〖戏剧〗《口语》(舞台的)道具(stage property). **2** [pl.]道具管理人(property man).

prop³ [prɔp/prɑp] [prɑp] *n.* 《口语》(飞机的)螺旋桨(aircraft propeller).

prop⁴ [prɔp/prɑp] [prɑp] *n.* 《澳》(马等)前腿突然挺直停住. —*vi.* (马等)前腿突然挺直而停住.

prop. 《略》proposition 命题.

***prop·a·gan·da** [prɔ̀pəgǽndə/prɑ́p-] [ˋprɑpəˋgændə] *n.* **1** (主义、信念等的)宣传，宣传活动；宣传机构[组织]：—*set up a propaganda* 成立宣传机构/*make propaganda for welfare for the aged* 为老人的福利作宣传. **2** 《通常作轻蔑语》(被散布、宣传的)主义(doctrine)，消息(information). **3** (亦作 **Congregation**[**College**]**of the Propaganda**)[the P-]〖罗马天主教〗传信部：致力于外国传教及传教士培养，由枢机主教所组成的委员会.

pròp·a·gán·dist *adj.*，*n.*

pròp·a·gán·dize，**-dise** *v.*

[意大利语，源于近代拉丁语的正式名称 *Sacra Congregatio de Propaganda Fide* (= Sacred Congregation for Propagation of Faith)].

prop·a·gate [prɔ̀pəgèit/prɑ́p-] [ˋprɑpəˏget] *vt.* **1** 使(动植物、病菌等)繁殖，使增殖. **2** [反身用法](植物等)自身繁殖(reproduce). **3** 使(特性等)遗传(hand down from one generation to another). **4** 传播，散布(信仰、声明、习惯等)(disseminate). **5** 传达，传送(声音、振动、光等)(transmit).
—*vi.* (动植物)繁殖，增殖.

pròp·a·gá·tion，**próp·a·gà·tor** *n.*

próp·a·gà·tive *adj.*

[拉丁语 *propagare*←*propago*(压枝，插枝，繁殖)]

pro·pane [próupein] [ˋpropen] *n.* 〖化〗丙烷(C_3H_8)：无色可燃气体，含于石油、天然气中.

pro·par·ox·y·tone [pròupærɔ́ksitòun/-ɑ́k-] [ˏpropærˋɑksɪˏton] *adj.*，*n.* 〖希腊语法〗重音在倒数第三个音节上的(词).

pro·pel [prəpél] [prəˋpɛl] *vt.* (-**ll**-) **1** 使前进，推进(drive forward). **2** 驱使，促使.

pro·pél·lent *adj.* 推进的.

pro·pel·lant [prəpélənt] [prəˋpɛlənt] *n.* **1** 推进物，推动者(propelling agent). **2** 〖军〗炮弹的发射火药. **3** (火箭的)推进剂：为了推进火箭所使用的氧化剂和燃料等混合物的通称.

pro·pel·ler [prəpélə/-ər] [prəˋpɛlɚ] *n.* (飞机、航船等的)螺旋桨，推进器. ✽

pro·pen·si·ty [prəpénsiti] [prəˋpɛnsətɪ] *n.* (与生俱来的)倾向，习性，嗜好(inclination, tendency) 〈*to*, *to* do, *for* doing〉.

***prop·er** [prɔ́pə/prɑ́pər] [ˋprɑpɚ] *adj.* **1** 适当的，适宜的，正当的(suitable, right)：—*choose the proper time* 选个适当的时间/*This dress is not proper for a party.* 这件衣服不适合参加舞会穿.
2 正确的，准确的(accurate, correct)：—*be in the proper order* 按照正确顺序/*in a proper sense* 照正确的意义.
3 [通常置于名词之后]就严格意义来说的(strictly so called)，真的(real)，纯粹的(genuine)：—*Japan proper* 日本本土.
4 有礼貌的，可敬的(decent, respectable)；符合社会要求的：—*proper behaviors* 有教养的行为/*be proper to the society* 符合社会的要求.
5 固有的，独特的，特有的〈*to*〉：—*the customs proper to our country* 我国特有的风俗习惯/*feelings proper to human beings* 人类固有的感情.
6 〖纹〗自然色的(in the natural colors).

7《口语》完全的，彻底的(thorough，complete)：——*He is a proper fool*. 他实在是一个大傻瓜.
8《古》自己的(own).
9《古》漂亮的，英俊的(handsome).
proper fraction〖数学〗真分数：值比1小的分数.
proper motion〖天文〗固有运动，自行：恒星在天球上变换位置，每年向一方向移行的运动.
proper name[**noun**]专有名词：表示惟一特定的人、动物、城市、船等的名词.

pro·per·i·spo·me·non [pròuperispóuminən] [ˌproperɪ'spomɪnən] *adj.*，*n.* (pl. **-na**)〖希腊语法〗重音在倒数第二个音节上的(词).

·**prop·er·ly** [prɔ́pəli/prápər-] ['prapəlɪ] *adv.* **1** 适当地，恰当地：——*He wasn't properly dressed*. 他的穿着不恰当. **2** 严格地，严密地：——*properly speaking* 严格地说. **3** 正当地，当然地：——*She very properly refused*. 她很得体地拒绝了. **4** 有礼貌地(with good manners)：——*behave properly* 举止有礼貌. **5**《口语》完全地，彻底地(thoroughly)：——*puzzle a person properly* 彻底使某人迷惑.

Pro·per·tius [prəpɔ́:ʃəs/-pɔ́:r-] [pro'pɝʃəs] **Sextus**～普洛佩提乌(公元前51？～前15？)：古罗马挽歌诗人.

·**prop·er·ty** [prɔ́pəti/prápər-] ['prapətɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 所有；所有权：——*Property has its duties*. 有权利就有义务. **2** 所有物，资产，财产(thing owned)：——*a man of (great) property* (大)资本家 / *private property* 私有财产. **3** 地产(landed estate)：——*have a large property* 持有一笔很大的地产. **4**〖戏剧〗道具、服装等. **5** (某物的)固有性，特性(attribute，quality)：——*the chemical properties of iron* 铁的化学特性. **6**〖逻〗属性：同类所共同具有的性质.
próperty-màn(*n.*)管理道具、服装的人.
próperty-màster(*n.*)(阴性形式-**mìstress**) = property-man.
property qualification 基于财产拥有的资格.
property tax〖法律〗财产税.

proph·e·cy [prɔ́fisi/práf-] ['prafəsɪ] *n.* **1** 预言能力(faculty of a prophet). **2** (传达神旨的)预言，神的旨意(prophetic utterance). **3** 预言(foretelling of future events).

proph·e·sy [prɔ́fisài/práf-] ['prafəˌsaɪ] *vi.* **1** 像预言家般地说话(speak as a prophet). **2** 预告未来的事(foretell future events). **3**《古》详细解释《圣经》(expound the Scriptures). ——*vt.* 预言(foretell)〈*that*＋从句〉.

·**proph·et** [prɔ́fit/práf-] ['prafɪt] *n.* (阴性形式 **-ess**) **1** 传达神意的人，先知者. **2** [pl.]《旧约全书》的)先知. **3** [the P—]伊斯兰教创始者穆罕默德(Muhammad)；摩门教创始者约瑟夫·史密斯(Joseph Smith). **4** (主义等的)发言人，倡导者：——*a prophet of Darwinism* 进化论倡导者. **5** 能预知事情者，预言者.
major prophets[加冠词 the]大先知：指《旧约全书》中的以赛亚(Isaiah)、耶利米(Jeremiah)、以西结(Ezekiel)、但以理(Daniel)，现存四个先知的预言书有很多.
minor prophets[加冠词 the]小先知：指《旧约全书》中的从何西阿(Hosea)开始到玛拉基(Malachi)为止共12个先知，现存的预言书比较少.

pro·phet·ic [prəfétik] [prə'fɛtɪk] *adj.* **1** 预言家的(of a prophet). **2** 预言的，有预感的，前兆的(predicting，containing a prediction)〈*of*〉.
pro·phét·i·cal *adj.*
pro·phét·i·cal·ly *adv.*

proph·y·lac·tic [prɔ̀filǽktik/pròuf-，pràf-] [ˌprofə'læktɪk，ˌpraf-] *adj.* 预防(疾病)的，预防的(tending to prevent disease). ——*n.* **1**〖医〗预防药，预防法. **2** (性病的)预防器具，保险套.
pròph·y·lác·ti·cal·ly *adv.*
pròph·y·láx·is [-lǽksis] [-'læksɪs] *n.* (pl. **-laxes** [-lǽksi:z][-'læksiz])疾病预防法，预防处理(preventive treatment of disease).

pro·pin·qui·ty [prəpíŋkwiti] [pro'pɪŋkwətɪ] *n.* **1** (场所、时间、关系的)靠近，接近(nearness). **2** 近亲(close kinship). **3** 近似，类似(similarity).

pro·pi·on·ic [pròupiɔ́nik/-án-] [ˌpropɪ'anɪk] *adj.*〖化〗丙酸的.
propionic acid〖化·药理〗丙酸：类似醋酸，具有刺激性臭味的无色液体. 存在于木材的蒸馏物中.



Propylaea/古代雅典卫城的入口
图为雅典卫城的入口. 公元前437年开工，但未全部完成，山形墙部分的主屋前后是多立斯(Doric)式六柱廊大门，中央通路的左右各有3根爱奥尼亚(Ionic)式的列柱.

pro·pi·ti·ate [prəpíʃièit] [prə'pɪʃɪˌet] *vt.* 安抚(生气的人等)，劝解，使平息(appease)；使息怒(make propitious). **pro·pì·ti·á·tion** *n.* **1** 安抚，劝解(appeasement). **2** 补偿，赎罪(atonement). **3**《古》为安抚而送的礼物.

pro·pi·ti·a·to·ry [prəpíʃiətəri/-tɔ̀:ri] [prə'pɪʃɪəˌtorɪ] *adj.* 安抚的，作劝解用的，意欲抚慰的(serving or intended to propitiate).

pro·pi·tious [prəpíʃəs] [prə'pɪʃəs] *adj.* **1** 有慈悲心的，好意的(well-disposed). **2** 吉兆的，吉利的. **3** 合适的(suitable，favorable)〈*for*，*to*〉.
pro·pì·tious·ly *adv.*

·**pro·por·tion** [prəpɔ́:ʃən/-pɔ́r-] [prə'porʃən] *n.* **1** 部分(part)；配额(share)：——*a large proportion of the earth's surface* 地表的大部分. **2** 比例，比率：——*the proportion of births to the population* (对人口而言的)出生率. **3** [pl.]面积；大小(size)：——*a building of magnificent proportions* 堂皇的大建筑物. **4** 均衡，对称，调和：——*The two windows are in admirable proportion*. 这两扇窗子非常对称. **5**〖数学〗(1)比例. (2)比例法，三分律(rule of three)：已知A、B、C三数，使C：D的值等于A：B的值，以求出未知数D的值.
in proportion 与…相称[成比例]〈*to*〉.
——*vt.* 使成比例，使调和相称〈*to*〉：——*We must proportion the punishment to the crime*. 我们必须使惩罚与罪行相称.

pro·por·tion·al [prəpɔ́:ʃənəl/-pɔ́r-] [prə'porʃənəl] *adj.* 均衡的，成比例的(in due proportion)，调和相称的(corresponding in degree or amount).
pro·pòr·tion·ál·i·ty [-ǽliti] [-'ælətɪ] *n.*
pro·pór·tion·al·ly *adv.* **pro·pór·tion·ate** *adj.*
pro·pór·tion·ate·ly *adv.*
proportional representation 比例代表制：以各政党总票数的比例来决定议席的一种选举方法，选票可以转让是其一大特色.

·**pro·pos·al** [prəpóuzəl] [prə'pozl] *n.* **1** 建议，提议(act of proposing something)；计划，提案(scheme of action，etc，proposed)：——*agree to a proposal* 同意提议 / *The proposal was never carried out*. 这个计划从未实行过. **2** 求婚(offer of marriage).

·**pro·pose** [prəpóuz] [prə'poz] *vt.* **1** 提出(问题等)，建议，提议(put forward)；提议干杯(offer as a toast)：——*propose a motion* 提出动议 / *propose to make a change*. 提议作一个变动. **2** 计划，企图(set up as an aim)；想做…，打算…(intend，purpose)〈*to* do，*doing*〉：——*propose to spend* [*spending*] *the weekend in the Lakes* 想到湖区去度周末. **3** 提名[推荐](会员等)(nominate). ——*vi.* **1** 提议，计划，企图(make a proposal)：——*Man proposes*，*God disposes*.《谚》谋事在人，成事在天. **2** 求婚(make an offer of marriage)〈*to*〉：——*propose to Helen* 向海伦求婚. [古代法语 *proposer*←拉丁语 *proponere* (参照 PROPOUND)]

·**prop·o·si·tion** [prɔ̀pəzíʃən/pràp-] [ˌprapə'zɪʃən] *n.* **1** 提案，提议，建议(proposal)；(被提出的)案子，计划(scheme proposed). **2**《俗》(必须应付的)问题[工作，人]：——*a difficult proposition* 困难的计划[工作]. **3** 声明，叙述，陈述(statement)：——*His proposition was too plain to need argumen*. 他的陈述太明白了，而不需要论证. **4**〖逻〗命题：以由系词(copula)连接主语(subject)和谓语(predicate)组合形成的话语. **5**〖数学〗命题：定理或问题的正式叙述，通常包括证明(demonstration). (略：prop.) ——*vt.*《口语》诱惑女人.
pròp·o·sí·tion·al *adj.*

pro·pound [prəpáund] [prə'paund] *vt.* **1** (疑问、问题、计划等的)提出[提议](offer for consideration，propose). **2** (对遗嘱等)进行验证手续. [拉丁语 *proponere* (*pro*-forward＋*ponere* 放置)，"展示，公告"之意]

pro·pr(a)e·tor [prouprí:tə/-tər] [pro'pritə] *n.*〖罗马史〗(在担任司法官后被派往行省当)省长.

pro·pri·e·tar·y [prəpráiətəri/-tèəri] [prə'praɪəˌtɛrɪ] *adj.* **1** 所有者的，所有权人的(of a proprietor). **2** 持有财产的(holding property). **3** (制造、销售)独占的，专卖的，专有的(held in private ownership). ——*n.* **1** 所有，所有权(proprietorship). **2** 业主团体，所有者团体(body of proprietors).

pro·pri·e·tor [prəpráiətə/-tər] [prə'praɪətə] *n.* (阴性形式 **-tress**)业主，所有人(owner).
pro·pri·e·tó·ri·al [-tɔ́:riəl] [-'torɪəl] *adj.*
pro·pri·e·tó·ri·al·ly *adv.* **pro·prí·e·tor·ship** *n.*

pro·pri·e·ty [prəpráiəti] [prə'praɪətɪ] *n.* **1** 适当，妥当，正当(fitness，rightness). **2** 言行端正(correctness of behavior or morals). **3** [the proprieties]礼仪，礼节(details of correct conduct).

pro-proc·tor [prouprɔ́ktə/-práktər] [pro-ˋprɑktɚ] *n.*《英》(大学的)副训导长,代理训导长(assistant or deputy proctor).

pro·pul·sion [prəpʌ́lʃən] [prəˋpʌlʃən] *n.* **1** 推进,促进(driving or pushing forward). **2** 促进手段,推进力. **3** 刺激,动机(impelling influence).
pro·púl·sive *adj.*

pro·pyl [próupil] [ˋpropəl] *n.*〖化〗丙基(C_3H_7-):1价烃[碳氢化合物].
pró·pyl·ène [-liːn] [-lin] *n.*〖化〗丙烯(C_3H_6):无色烯烃系碳氢化合物气体.存在于分馏石油的气体里.
propyl alcohol〖化〗丙醇(C_3H_7OH):蒸馏杂醇油所得的无色液体,可作溶剂.

prop·y·lae·um [prɔ̀piliːəm/pràp-] [ˌprɑpəˋliəm] *n.* (pl. **-laea**)(神殿等的)入口(entrance to a temple). **Propylaea**[加冠词 the]古代雅典卫城(Acropolis)的入口. ✽

pro ra·ta [prou réitə, ráːtə] [pro ˋretə]按比例的[地](proportional(ly)).
[拉丁语=according to the reckoned(share)]

pro·rogue [prəróug] [proˋrog] *vt.* 使(英国等议会)休会[闭会](discontinue the meeting of). —— *vi.* (议会)休会[闭会](be prorogued).
pro·ro·ga·tion [pròurəgéiʃən] [ˌprorəˋgeʃən] *n.*

pro·sa·ic [prouzéiik] [proˋzeɪk] *adj.* 散文般的(like prose);平凡的,单调的,枯燥的(commonplace, dull). **pro·sá·i·cal·ly** *adv.*

pro·sce·ni·um [prousíːniəm] [proˋsiniəm] *n.* (pl. **-ums**, **-nia**)〖戏剧〗**1** (古希腊、罗马的)舞台(stage). **2** 舞台前沿:幕布与乐池之间有拱架围起的部分(→图 THEATER).

pro·scribe [prəskráib] [proˋskraɪb] *vt.* **1** 把(人)置于法律保护以外(put out of the protection of the law);放逐,流放(banish, exile). **2** (将习惯等当作危险事物而加以)禁止,排斥(denounce).
pro·scríp·tion [-skrípʃən] [-ˋskrɪpʃən] *n.*
pro·scríp·tive *adj.*

·**prose** [prouz] [proz] *n.* **1** 散文(体):—— *Milton's prose works* 密尔顿的散文作品. **2**〖教会〗续唱:在做某种弥撒时,在《使徒书信》与《福音书》之间所唱的富有节奏的散文或韵文的一节. **3** 枯燥无味[无聊]的话. **4** 平凡,单调:—— *the prose of life* 单调平凡的人生. —— *vi.* 枯燥无味[无聊]地说话. —— *vt.* 用散文体写(诗等).

pros·e·cute [prɔ́sikjuːt/prás-] [ˋprɑsɪˌkjut] *vt.* **1** 继续进行(调查、研究),贯彻(follow up, pursue);从事(买卖、职务),经营(carry on). **2**〖法律〗提出诉讼,起诉,追诉.

pros·e·cu·tion [prɔ̀sikjúːʃən/prás-] [ˌprɑsɪˋkjuʃən] *n.* **1** 贯彻,实行,从事,经营(prosecuting). **2**〖法律〗(1)控告,起诉,检举(carrying on of legal proceedings against a person). (2)[加冠词 the]提出诉讼的一方,控方(prosecuting party). (3)控告[检举]手续.

pros·e·cu·tor [prɔ́sikjuːtə/prásikùːtər] [ˋprɑsɪˌkjutɚ] *n.* (阴性形式 **-trix** [-triks] [-trɪks]) **1** 实行者,经营者(one who prosecutes). **2**〖法律〗起诉人,检察官,检举人. **public prosecutor** 检察官:为了公益而提起刑事诉讼的司法官.

pros·e·lyte [prɔ́silàit/prás-] [ˋprɑsəˌlaɪt] *n.* **1** 改变意见者,改变信仰者,改入其他党派者. **2** 由非犹太教改信犹太教者(Gentile convert to the Jewish faith). —— *vt.*《美》使改变宗教信仰.
prós·e·ly·tism, **prós·e·ly·tiz·er** *n.* **prós·e·ly·tize** *vt.*

pros·en·chy·ma [prɔsèŋkimə/prás-] [prɑˋsɛŋkɪmə] *n.*〖植〗纺锤形组织,纤维组织:两端尖而细长的纺锤形细胞组织.
pros·én·chy·mal, **pròs·en·chým·a·tous** *adj.*

Pro·ser·pi·na [prəsɔ́ːpinə/-sə́ːr-] [prəˋsɝpɪnə]〖罗马神话〗普罗塞耳皮娜:冥后佩塞芬尼(PERSEPHONE)的拉丁名字.

pro·si·fy [próuzifài] [ˋprozɪˌfaɪ] *vt.* **1** 变成散文(turn into prose). **2** 使单调,使平凡(make prosaic). —— *vi.* 写散文(write prose).

pros·o·dy [prɔ́sədi/prás-] [ˋprɑsədɪ] *n.* 韵律学,诗体论,作诗法(science of versification).

pro·sod·ic [prəsɔ́dik/-sád-] [prəˋsɑdɪk] *adj.*
prós·o·dist *n.*

pro·so·po·poe·ia [prɔsòupəpíːə/prou-] [pro-ˌsopəˋpiə] *n.*〖修辞学〗**1** 现存的人对已故之人的话语、行动加以模仿的表现法. **2** 拟人法(personification).
[希腊语 *prosōpopoiia*(← *prosōpon* 脸,人, *poieo* 制造)]

·**pros·pect** [prɔ́spekt/prás-] [ˋprɑspɛkt] *n.* **1** 展望,眼界(mental view of matters);期待,期望(expectation):—— *a gloomy prospect* 悲观的预期/*The incident opened a new prospect to his mind.* 这次意外事故使他重展希望./*There is no development in prospect.* 全然没有发展的希望. **2** 可能成功的顾客[应征者],有希望的人. **3** 风景,视野,景色:—— *a fine prospect* 好风景. **4**〖采矿〗有开采希望的矿山;矿石样本. —— *vi.* **1** (金矿等)勘探,勘察〈*for*〉. ✽**2** (矿山)有开采希望,有希望(promise). —— *vt.* **1** 勘探(地区等),勘察. **2** (矿山)有生产可能(promise).
pros·péc·tor *n.*

pro·spec·tive [prəspéktiv] [prəˋspɛktɪv] *adj.* 未来的,将来的(concerned with or applying to the future);预想[期待]的,有希望的(expected, future, some day to be). **pro·spéc·tive·ly** *adv.*

pro·spec·tus [prəspéktəs] [prəˋspɛktəs] *n.* 学校简介,(公司等的)计划书,说明书,(新书的)内容简介.

·**pros·per** [prɔ́spə/práspər] [ˋprɑspɚ] *vi.* 成功(succeed);繁荣(thrive):—— *prosper in business* 事业成功. —— *vt.* 使成功,使繁荣(make successful).

·**pros·per·i·ty** [prɔspériti/prɑs-] [prɑsˋpɛrətɪ] *n.* 繁荣,成功(success);幸运:—— *national prosperity* 国运昌隆/*both in prosperity and adversity* 既处于顺境也处于逆境;不论是顺境也好,逆境也好.

·**pros·per·ous** [prɔ́spərəs/prás-] [ˋprɑspərəs] *adj.* **1** 成功的(successful);繁荣的(thriving):—— *a prosperous merchant*[*enterprise*]成功的商人[企业]. **2** 适合的,顺利的,幸运的:—— *a prosperous wind* 顺风/*in a prosperous hour* 适时,好机会.
prós·per·ous·ly *adv.*

pros·tate [prɔ́steit/prás-] [ˋprɑstet] *n.* (亦作 **prostate gland**)〖解〗前列腺:男性生殖器官的一部分,与膀胱颈部相连,包围尿道开始部分的大分泌腺(→图 PELVIS).
pros·tat·ic [prəstǽtik] [prɑsˋtætɪk] *adj.*

pros·the·sis [prɔ́sθisis/prás-] [ˋprɑsθɪsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-siz]) **1**〖医〗(1)(身体部分的)人工代用品;身体欠缺部分的代用品,如假牙、义肢等. (2)(外科的)修复术. **2**〖语法〗〖字〗词首添音[字]:在词首添加字母或音节. **pros·thét·ic** [-θétik] [-ˋθɛtɪk] *adj.* 修复(术)的;词首添音[字]的;〖生化学〗辅基的:化合物中添加其他种类基的.

pros·ti·tute [prɔ́stitjuːt/prástitjùːt] [ˋprɑstəˌtjut] *n.* 妓女,娼妓. —— *vt.* **1** [反身用法]卖淫. **2** (为了卑劣的目的而将名誉等)出卖(sell for base gain),滥用(才能等),卑劣地利用(put to ignoble use)(才能等). **pròs·ti·tú·tion** *n.*
[拉丁语 *prostituere*(*pro*-forth, in public+*statuere* 安置),"卖"之意]

pros·trate [prɔ́streit/prás-; *v.* 英+prɔstréit] [ˋprɑstret; *v.* prɑsˋtret] *adj.* **1** (表示服从)拜倒的,伏地的(face downwards);平卧的(lying in a horizontal position). **2** 征服的,打倒的(overcome, overthrown). **3** 筋疲力尽的,衰弱的(physically exhausted). **4**〖植〗平卧茎的,匍匐性的(lying flat on the ground).
—— *vt.* **1** 卧倒,倒下(lay flat). **2** [反身用法]匍匐,平伏. **3** 使屈服,使顺从(overcome, make submissive);使筋疲力尽,使衰弱(reduce to extreme physical weakness). **pros·trá·tion** *n.*

pro·style [próustail] [ˋprostaɪl]〖建〗*adj.* 前柱廊式的. —— *n.* **1** 前柱廊式:古希腊神殿等的建筑样式,其正面大门部分的圆柱,最多不超过四个. **2** 前柱廊式的大门(→图 TEMPLE[1]).

pros·y [próuzi] [ˋprozɪ] *adj.* 散文的;平凡的,单调的,枯燥的(commonplace, tedious, dull).
prós·i·ly *adv.* **prós·i·ness** *n.*

pro·tac·tin·i·um [pròutæktíniəm] [ˌprotækˋtɪnɪəm] *n.*〖化〗镤:放射性元素之一,元素符号 Pa,原子序数 91,原子量 231.036.

pro·tag·o·nist [proutǽgənist] [proˋtægənɪst] *n.* **1** (戏剧、小说的)主角,主人翁(chief person in a drama or the plot of a story). **2** 中心人物(principal performer);(主义等的)提倡者,拥护者(champion).

Pro·tag·o·ras [proutǽgəræs] [proˋtægəˌræs] 普罗塔哥拉:公元前 5 世纪希腊阿布德拉(Abdera)的哲学家,诡辩派(sophist)代表人物,柏拉图对话录中有一篇以其为名.

pro·ta·mine [próutəmiːn] [ˋprotəˌmin] *n.*〖化〗鱼精蛋白:强盐基性单纯蛋白质的通称,含在某种成熟鱼子中,海藻酸(alginic)含量很高.

pro·tan·drous [proutǽndrəs] [proˋtændrəs] *adj.*〖植〗雄蕊先成熟的:雄蕊较雌蕊先成熟的.

pro tan·to [prou tǽntou] [proˋtænto] 到目前为止,到这个程度[范围](so far, to such an extent).
[拉丁语]


prot·a·sis [prɔ́təsis/prát-] [ˋprɑtəsɪs] *n.* (pl. **-ases** [-siːz] [-ˌsiz])〖语法·修辞学〗条件从句,前提从句(cf. *apodosis*).
pro·tat·ic [prətǽtik] [prəˋtætɪk] *adj.*

pro·te·an [proutíːən, próutiən] [proˋtiən, ˋprotɪən] *adj.* **1** 海神普罗透斯的,海神般的(of or like Proteus). **2** 易变的,常有变化的(variable),可身兼数职的(versatile).


·**pro·tect** [prətékt] [prəˋtɛkt] *vt.* **1** 保护,防御,守卫(keep safe, defend, guard)〈*from*, *against*〉:—— *protect oneself* 保护自己/*protect a person from*[*against*] *danger*[*injury*, *disadvantage*]保护某人免于危险[受伤,不利]. **2**〖经济〗(课征关税)保护(国内产业)(guard). **3**《英》〖商〗准备资金支付(账单、支票等)(provide funds to meet). **4**〖机〗(机械等)装有保护装置.

·**pro·tec·tion** [prətékʃən] [prəˋtɛkʃən] *n.* **1** 保护,防护,拥护(protecting, defence);后援,提拔:—— *under the protection of* 受到…的保护/*It affords protection against weather.* 这可用来防备风雨天气. **2** 保护的人[物](protecting person or thing):—— *A dog is a great protection against burglars.* 狗是防范盗贼最好的动物. **3** 通行证. **4**〖经济〗保护贸易(制度);对外国商品课以进口税来保护本国产业的制度或政策. **5** (为了免于受到暴力胁迫,而支付给暴力集团的)保护费.
pro·téc·tion·ism, **pro·téc·tion·ist** *n.*

prospect/勘察
用锅和水经筛洗土沙以检验沙金含量的探矿者.虽然现在开凿新矿坑前,皆先以近代技术进行地质勘探,但有些地方仍以此种旧式方法勘探.







Lord Protector of the Commonwealth/护国公　图为奥立弗·克伦威尔(左)和其子理查德·克伦威尔(右). 英国清教徒革命时，于1649年处死查理一世，并宣布将国体改为共和制，1653年奥立弗·克伦威尔就任护国公，实施军事独裁政治，镇压反革命分子和过激派的活动，奥立弗死后，由其子理查德继位，但于1659年辞职，王政复辟.

pro·tec·tive [prətéktiv] [prəˋtɛktɪv] *adj.* 保护[防护、拥护]的，保护用的(serving to protect).
pro·téc·tive·ly *adv.* **pro·téc·tive·ness** *n.*
protective colouring(动物的)保护色. **protective custody** 保护性拘禁：通常为了达到保护当事人的目的，而由国家对其进行监视.

pro·tec·tor [prəléktə/-tər] [prəˋtɛktə] *n.* **1** 保护者，拥护者，防护者(person who protects). **2** 保护用的东西，保护[安全]装置(thing or device that protects). **3**〖史〗(国王未成年或不在位时代行职权的)摄政. **pro·téc·tor·al** *adj.*
Lord Protector of the Commonwealth 护国公. ▶ 英国共和政体时代奥立弗·克伦威尔(Oliver Cromwell，执政期间1653～1658)及他的儿子理查德·克伦威尔(Richard Cromwell，执政期间1658～1659)的称号. ✽

pro·tec·tor·ate [prətéktərit] [prəˋtɛktərɪt] *n.* **1** 摄政职位(office of the protector)；摄政任期. **2** [加冠词 the]〖史〗[英国克伦威尔(Cromwell)父子的]护国政治[时代]. **3** (大国对小国的)保护权；保护期间；保护国，保护领地.

pro·tec·to·ry [prətéktəri] [prəˋtɛktərɪ] *n.*〖罗马天主教〗(收容流浪儿、不良少年的)慈幼院，少年教育感化院.

pro·té·gé [pròuteʒèi] [ˋprotɛ,ʒe] *n.* (阴性形式 **-geè** [-ʒèi] [-ʒe]) 接受保护[支援]的人，被保护者.
[法语，*protéger*(保护)的过去分词].

pro·te·i·form [próutiifɔ:m/-fɔrm] [ˋprotiə·,fɔrm] *adj.* 形状上常常改变的，变形性的(very changeable in form). [源于 PROTEUS]

pro·tein [próuti:n] [ˋprotin] *n.*〖生化学〗蛋白质. [源于希腊语 *prōteios*(第一位的，基本的)]

pro tem·po·re [prou témpəri] [pro ˋtɛmpərɪ] 暂时的(地)(for the time being)，临时的(地)，一时的(地)(temporary，temporarily). (略：pro tem.)
[拉丁语]

***pro·test** [*n.* próutest；*v.* prətést] [*n.* ˋprotɛst；*v.* prəˋtɛst] *n.* **1** (以书面正式的)提出异议，抗议：—— *make a protest against* 对…提出异议/*march in protest* 进行抗议/*pay it under protest* 在不满下勉强地支付. **2** 郑重声明(solemn declaration). **3**〖商〗(票据等的)退票理由单：票据支付要求被拒绝的书面声明. **4** (英国少数派议员署名提出对上议院动议的)书面异议声明. ——*vt.* **1** 郑重地声明(affirm solemnly)〈*that* + 从句〉：—— *I protested my innocence*[*that I was innocent*]. 我郑重声明我是无辜的. **2** (票据等的)写退票理由单. **3**《美》对…反对，对…抗议(object to). ——*vi.* 抗议，提出异议〈*against*〉：—— *protest against a bill* 抗议某个法案.

Prot·es·tant [prɔ́tistənt/prát-；(于 2) + prətés-] [ˋprɑtɪstənt；(于 2) prəˋtɛs-] *n.* **1** (1)新教徒：16世纪宗教改革时，否定教皇的权威而从罗马教会分离出来的基督教徒，以及属于此派系的教会和信徒通称. (2)[通常 pl.]〖史〗1529年施派尔会议(the Diet of Spires)再度确认以前沃尔姆斯会议(the Diet of Worms)对宗教改革敕令的否定，德国诸侯及自由城市的市民起来抗议，那些人称之为新教徒. (3)德国改革派的教义或礼拜的遵奉者，路德派的信徒. **2** [p-]提出异议的人，抗议者(one who protests). ——*adj.* 新教的，新教徒的. **Prót·es·tant·ìsm** *n.*
Protestant Episcopal Church [加冠词 the]美国圣公会：美国独立后的圣公会，为自治机关，不受制于英国教会.

prot·es·ta·tion [prɔ̀tistéiʃən/pràt-] [,prɑtəsˋteʃən] *n.* **1** 郑重声明，断言(solemn affirmation)〈*of*〉. **2** (对…提出的)抗议，异议(protest)〈*against*〉.

Pro·teus[1] [próutju:s] [ˋprotjus]〖希腊神话〗普罗透斯：拥有可将外形千变万化的神力的海神.

pro·teus[2] [próutju:s] [ˋprotjus] *n.* 盲螈(*Proteus anguinus*)：眼睛已退化的有尾类脊椎动物，栖息于南斯拉夫(Yugoslavia)岩洞内无光的地下水中.

pro·tha·la·mi·on [pròuθəléimiɔ̀n/-àn] [,proθəˋlemɪ,ɑn]，**-mi·um** [-miəm] [-mɪəm] *n.* (pl. **-mia**) 婚礼的颂歌或颂诗(song or poem celebrating a marriage).

proth·e·sis [prɔ́θisis/práθ-] [ˋprɑθəsɪs] *n.* (pl. **-eses**[-si:z][-siz]) **1**〖东正教〗(1)圣餐的准备. (2)(放置面包、葡萄酒等的)圣餐台(credence-table). (3)调配圣餐处：指教会内放置圣餐台的地方. **2**〖语法〗= prosthesis. **pro·thet·ic** [prəθétik] [prəˋθɛtɪk] *adj.*

pro·ti·um [próutiəm] [ˋprotɪəm] *n.*〖化〗氕：氢的同位素，用以区别重氢[氘](deuterium)和氚(tritium)等.
[近代拉丁语. 源于希腊语 *prōt(o)*-(参照下条)]

pro·to- [próutə-] [ˋprotə-] *pref.* "最初的"、"原始的"、"主要的"(first，primitive，primary)之意(例如 *proto-Germanic*).
[希腊语 *prōtos* = first]

pro·to·col [próutəkɔ̀l/-kɔ̀:l，- kɑ̀l] [ˋprotə,kɔl，-,kɑl] *n.*，*v.* (-ll-) —— *n.* **1** (尤指得到议会承认的)条约，议定书(original draft of a diplomatic document)；协定(formal statement of a transaction). **2** (军队、外交上的)礼仪，惯例(rigid prescription or observance). **3** (皇帝诏书、教宗敕书等开头和末尾的)格式. ——*vi.* 作成议定书[草案]. ——*vt.* 记载于议定书中.
[希腊语 *protokollon*(*proto-* 最初的 + *kolla* 胶)，"(书籍的)贴于卷首的纸张"之意，其上记载内容的说明]


pro·to·gy·nous [pròutədʒáinəs] [,protəˋdʒaɪnəs] *adj.*〖植〗雌蕊先成熟的：雌蕊较雄蕊先成熟的.


pro·to·mar·tyr [pròutəmá:tə/-mártər] [,protəˋmartə] *n.* 第一个殉道者(first person martyred for a cause). ▶ 尤指基督教的第一个殉道者圣司提反(St. Stephen).

pro·ton [próutɔn/-tɑn] [ˋprotɑn] *n.*〖物理〗质子：为带有正电荷的氢原子核，当高速电子撞击氢原子时，氢原子核外电子被撞出，而形成质子.
[希腊语 *prōtos*(= *first*)的中性形式]

pro·to·no·ta·ry [pròutənóutəri，prətɔ́nətə-/pròutənóutəri，prətánətèri] [,protəˋnotərɪ，prəˋtɑnə,tɛrɪ]，**pro·tho-** [pròuθə-，prəθɔ́- / pròuθə-，prəθá-] [,proθə-，prəˋθɑ-] *n.* (某些法院的)首席书记官(chief clerk in some law courts)；〖史〗大法官法庭(Chancery)、民事诉讼法院(Common Pleas)、英国高等法院(the King's Bench)的首席书记官. ▶ 拜占廷(Byzantine)帝国的法庭用语. **Protonotary Apostolic(al)**〖罗马天主教〗教廷书记长.

protozoon/原生动物
原生动物是动物分类中最低等的一类，在一个独立有机体的单细胞中，拥有分化了的细胞器官，寄栖在水中或动物体内，成为人类或家畜的病因，上图为各种放射虫类，下为变形虫、鞭毛虫、草履虫等原生动物的构造.





pro·to·phyte [próutəfàit] [ˋprotə,faɪt] *n.* 单细胞植物(unicellular plant).

pro·to·plasm [próutəplæ̀zəm] [ˋprotə,plæzəm] *n.*〖生物〗原生质：构成生物体细胞的基础物质，为半透明胶状物质，平时进行流动状溶胶及凝固状冻胶的可逆变化，会因刺激反应而运动、收缩、增殖，核(nucleus)和细胞质(cytoplasm)分开.
pro·to·plás·mic [-plǽzmik] [-ˋplæzmɪk] *adj.*

pro·to·plast [próutəplæ̀st] [ˋprotə,plæst] *n.*〖生物〗原生质体：和其他部分能清楚地区别的细胞质凝胶.
prò·to·plás·tic *adj.*

pro·to·type [próutətàip] [ˋprotə,taɪp] *n.* **1** 原型(original thing or person). **2** 模范，标准，典型(specimen, improved form).
pró·to·týp·al, **prò·to·týp·i·cal** [-típikəl] [-ˋtɪpɪkəl] *adj.*

pro·to·zo·ic [pròutəzóuik] [,protəˋzoɪk] *adj.*〖地质〗(地层)含有最原始生物体的化石(containing the earliest traces of living beings).

pro·to·zo·on [pròutəzóuən] [,protəˋzoən] *n.* (pl. **-zoa**)原生动物：原生动物门的细微单细胞动物的通称. ✽

pro·tract [prətrǽkt] [proˋtrækt] *vt.* **1** (时间上)拖长，延长，延伸(prolong, lengthen out, extend). **2** (用分度器、比例尺)制图(draw to a scale).

pro·trac·tile [prətrǽktail/-til] [proˋtræktɪl] *adj.*〖动〗(器官等)伸出，突出，伸长性的(that can be extended).

pro·trac·tion [prətrǽkʃən] [proˋtrækʃən] *n.* **1** 拖长，延长(protracting). **2** 器官的延伸，牵引肌的伸长(action of the protractor muscle). **3** 制图(drawing to a scale).

pro·trac·tor [prətrǽktə/-tər] [proˋtræktɚ] *n.* **1** 分度器(instrument for setting off and measuring angles). **2**〖生理〗牵引肌(muscle serving to extend a limb, etc.).

pro·trude [prətrúːd] [proˋtrud] *vt.* **1** 突出，露出(thrust forth, cause to project). **2** 强行提出(意见等)(obtrude). —*vi.* 突出，露出(stick out, project). **pro·trú·sion** [-ʒən] [-ʒən] *n.*
pro·trú·si·ble [-sibl] [-səbl̩], **-sive** *adj.*

pro·tu·ber·ant [prətjúːbərənt/-tjúː-] [proˋtubərənt] *adj.* 凸出的，突出[突起]的(bulging out, prominent). **pró·tú·ber·ance** *n.*

⁑**proud** [praud] [praʊd] *adj.* **1** 夸耀的，得意的〈*of*〉：—*a proud father*(因有好儿子而)得意的父亲/*be proud of one's learning* 夸耀自己的学识.
2 高傲的，骄傲的，自大的：—*with proud contempt* 以高傲轻蔑的态度.
3 值得夸耀的，感到光荣的(feeling oneself greatly honored)：—*I am proud of his acquaintance.* 认识他是我的光荣.
4 自重的，自尊的(having a proper pride)：—*be too proud to complain* 过分自尊而无法抱怨.
5 (行动等)该夸耀的，足以夸耀的：—*a proud achievement* 辉煌的业绩/*a proud day for us* 一个让我们足以夸耀的日子.
6 堂堂的，光彩壮丽的(imposing, splendid)：—*a proud city* 大都会/*in proud array* 在壮观的行列中.
7 涨水的，横溢的(swollen, in flood)；稍微突出的(slightly projecting)；伤口痊愈后长出赘肉的(round healing wound).
—*adv.*《口语》[用于下面习用语中]*do a person proud* 使(某人)有面子.

Prou·dhon [prúːdɔ̃ːŋ] [pruˋdɔŋ] **Pierre Joseph** ～蒲鲁东(1809～1865)：法国社会主义者，著有政治学和经济学等书.

·**proud·ly** [práudli] [ˋpraudlɪ] *adv.* **1** 夸耀地，得意扬扬地. **2** 自大地.

Proust [pruːst] [prust] **Marcel**～蒲鲁斯特(1871～1922)：法国小说家. 著有小说《追忆逝水年华》(*Ala Recherche du Temps perdu*)，其作品探究潜在意识深处的非理论性和可逆性，是20世纪新心理主义文学的代表作家.

Prov. 《略》Proverbs(《旧约全书》的)《箴言》.

·**prove** [pruːv] [pruv] *v.* (**proved**; **proved**,《美·苏格兰》《文语》**proven**; **proving**)—*vt.* **1** (因证据、议论而)显示真实性，证明[立证](establish as true, demonstrate)〈*to be*, *that*＋从句〉；[反身用法]表示出…：—*prove its truth*[*it to be true*, *that it is true*]证明那是真实的.
2〖法律〗证实…是真的；验证(遗嘱).
3 试验[检查](武器等)(subject to testing process)：—*prove a gun* 试验一支枪.
4〖数学〗验算；〖印刷〗(铅字排版等)打校样(take proof impression of).
5《古》试验(品质等)(test, try). —*vi.* 知道是…，判明…(show itself, turn out)〈*to be*, *to do*〉：—*The rumour proved*(*to be*)*true.* 谣传被证明是真实的./*He proved to know nothing about it.* 他证实对此事一无所知.

Provence/普罗旺斯
图为莱博(Les Baux)古城,该城地处地中海沿岸,气候宜人.四角形屋顶的平房形成一幅美丽协调的景观.自古以来因城市文明繁荣,成为优良的休养胜地.



prov·en [prúːvən] [ˋpruvən] *adj.* 被证明的.
not proven 〖苏格兰法律〗证据不足的. ▶ 在法律上的证据不足以证明有罪时所下的判决.
[古法语 *prover*←拉丁语 *probare*(←*probus* 优秀的),"认为好的,尝试,显示"之意]

prov·e·nance [prɔ́vinəns/práv-] [ˋpravənəns] *n.* 起源,由来,出处(place of origin).

Prov·en·cal [prɔ̀vɑːŋsáːl/pròuv-, pràv-] [ˌprovənˋsal, ˌprav-] *adj.*, *n.* (pl. **-caux**)——*adj.* 普罗旺斯的(of Provence),普罗旺斯人[语]的. ——*n.* **1** 普罗旺斯人. **2** 普罗旺斯语:在法国南方,尤指古代普罗旺斯地方所说的罗曼系语言.

Pro·vence [prəváːns] [proˋvɑns] 普罗旺斯:法国东南部隆河下游东岸地方的旧县,原为古罗马人最早在意大利本土以外设置的省. ✤
[拉丁语 *provincia*(*Romana*)(罗马帝国本土外的领地)]

prov·en·der [prɔ́vində/právindər] [ˋprɑvɪndɚ] *n.* (家畜的)饲料,粮草,秣(fodder).

·**prov·erb** [prɔ́vəːb/právəːrb] [ˋpravɝb] *n.* **1** 谚语,格言,常言:——*as the proverb says*[*runs, goes*] 如谚语所说. **2** 闻名的人[物],通行的话,笑柄(person or thing that is widely known):——*His meanness is a proverb.* = *He is a proverb for meanness.* 他的卑劣已臭名昭著. **3** [the Proverbs]《箴言》(the Book of Proverbs):《旧约全书》中的一卷,以韵文书写成的教诲诗集,大部分为所罗门(Solomon)的著作.

pro·ver·bi·al [prəvə́ːbiəl/-və́ːr-] [prəˋvɝbɪəl] *adj.* **1** 谚语[格言]的,以谚语表现的(of or expressed in proverbs). **2** 成为谚语的(that has become a proverb),成为俚语的,评语的,臭名昭著的(notorious).
pro·vér·bi·al·ly *adv.*
pro·vèr·bi·ál·i·ty [-æ̀liti] [-ˋælətɪ] *n.*

·**pro·vide** [prəváid] [prəˋvaɪd] *v.* (**-vided; -viding**)——*vi.* **1** 预备,准备(make due preparation)〈*for, against*〉:——*provide for one's old age* 为养老做准备/*provide against an attack* 预防攻击. **2** 供给必需品,抚养(make due preparation of maintenance)〈*for*〉:——*provide for a large family* 供养一个大家庭.
——*vt.* **1** (法律等)规定〈*that*+从句〉:——*A clause in the agreement provides that the tenant shall bear*… 在契约的条款中借方所应负…的规定. **2** 给予人…东西,供给(supply, furnish)〈*with, for, to*〉:——*provide a room for*[*to*]*a person* = *provide a person with a room* 提供房间给某人. **3** 准备必需品(equip with necessaries):——*provide oneself* 自己准备(必需品等),自给. **4** 〖史〗任命(有圣俸的牧师就等于有了特定的圣职)(appoint)〈*to*〉;(教皇)任命(尚未空缺的有圣俸神职人员继任者)(appoint)〈*to*〉.
[拉丁语 *providere*(*pro*-预先+*videre* 见),"预见,准备"之意]

pro·vid·ed [prəváidid] [prəˋvaɪdɪd],
provid·ing [prəváidiŋ] [prəˋvaɪdɪŋ] *conj.* 以…为条件,倘若…(on the condition or understanding)〈*that*+从句〉.

prov·i·dence [prɔ́vidəns/práv-] [ˋprɑvədəns] *n.* **1** 预见,(对将来的)顾虑,准备(foresight, timely care);节约(thrift). **2** 天意,神的眷顾(beneficent care of God or nature). **3** [P-]神(God).
special providence 特别的天意.

prov·i·dent [prɔ́vidənt/práv-] [ˋprɑvədənt] *adj.* **1** 有先见之明的,有远虑的(having or showing foresight). **2** 节俭的,朴素的(thrifty).
próv·i·dent·ly *adv.*

prov·i·den·tial [prɔ̀vidénʃəl/pràv-] [ˌprɑvəˋdɛnʃəl] *adj.* **1** 天理的,根据天意的(of or by divine foresight or interposition). **2** 恰逢其时的,幸运的,好运的(opportune, lucky).
pròv·i·dén·tial·ly *adv.*



prow/船首
葡萄牙传统的钓船船首.以前在船首前端有长而突起的铁戟可刺破他人的船.

·**prov·ince** [prɔ́vins/práv-] [ˋprɑvɪns] *n.* **1** 〖罗马史〗意大利本土以外,由罗马派遣总督所支配的地方. **2** 行政区,省:——*the Province of Manitoba* (加拿大的)马尼托巴省. **3** 〖教会〗教省:独立以后拥有自治权的一国教会管辖区,由大主教或教省总主教(metropolitan)统辖. **4** [the provinces]地方,乡下. **5** 活动范围(sphere of action),本分,职责(business):——*That is not within my province.* 那不是我分内的事. **6** (学问等的)领域,分科(branch),分类:——*the province of polite letters* 纯文学领域.

pro·vin·cial [prəvínʃəl] [prəˋvɪnʃəl] *adj.* **1** 省的(of a province). **2** 乡下的,地方的(of the provinces). **3** 乡气的,粗野的,褊狭的,一个省的居民的. ——*n.* **1** 一个省的居民(inhabitant of a province). **2** 地方人民;乡下人,土气的人(countrified person). **3** 〖教会〗大主教:省教会管区地位最高的神职人员. **pro·vín·cial·ly** *adv.*
pro·vìn·ci·ál·i·ty [-ʃiǽliti] [-ʃɪˋælətɪ] *n.*
pro·vín·cial·ìze, -ise *vt.*

pro·vin·cial·ism [prəvínʃəlizəm] [prə-ˋvɪnʃəl,ɪzm̩] *n.* 1 地方性,乡下风格,地方的习惯[观念](provincial manner, mode of thought). 2 褊狭性. 3 土话,方言. 4 对本乡本土的情感.

·**pro·vi·sion** [prəvíʒən] [prəˋvɪʒən] *n.* 1 准备,预备(providing)〈*for*, *against*〉;(必需品的)供给,供应:——*make provision against accidents* [*emergency*]防备意外事件[紧急情况]. 2 供给[供应]量(provided amount)〈*of*〉. 3 [pl.]粮食的供给,粮食(supply of food):——*a week's provisions* 一周的粮食. 4 (法律、文件上的)规定,条款:——*according to the provisions of* 根据…条款的规定. 5 [pl.]〖英史〗(13～14 世纪的)法律,法令. 6〖史〗(对尚未空缺的有俸禄神职人员继任者的)任命.
——*vt.* 供给粮食.

pro·vi·sion·ment *n.*
Provisions of Oxford[加冠词 the]牛津条例:1258 年西蒙·德·孟福尔(Simon de Montfort)为了强迫亨利三世(Henry Ⅲ)接受改革计划,而率领贵族起草的条文.

pro·vi·sion·al [prəvíʒənəl] [prəˋvɪʒənəl] *adj.* 暂时的,临时的(for the time being, temporary). **pro·ví·sion·al·ly** *adv.*
pro·vì·sion·ál·i·ty [-ǽliti] [-ˋælətɪ], **pro·ví·sion·al·ness** *n.*

pro·vi·so [prəváizou] [prəˋvaɪzo] *n.* (pl. **-sos**) 1 (附带)条件(stipulation). 2 但书.

pro·vi·sor [prəváizə/-zər] [prəˋvaɪzə] *n.*〖史〗(现职尚未空缺的情况下)教皇所任命的有俸禄神职人员的继任者.
Statute of Provisors 禁止教宗任命神职人员继任未空缺职位的法令,为爱德华三世(Edward Ⅲ)在位第 25 年(1350～1351)所颁布的法令.

pro·vi·so·ry [prəváizəri] [prəˋvaɪzərɪ] *adj.* 1 附有条件的,暂定的(conditional). 2 做好准备的(making a provision).

prov·o·ca·tion [prɔ̀vəkéiʃən/prɑ̀v-] [prɑvəˋkeʃən] *n.* 1 刺激,引诱,煽动(incitement, instigation),激怒(irritation):——*under provocation* 在激怒[挑拨]下. 2 激怒的原因.

pro·voc·a·tive [prəvɔ́kətiv/-vɑ́k-] [prəˋvɑkətɪv] *adj.* 1 引起(好奇心等)的,刺激的,挑拨的(tending to provocation)〈*of*〉. 2 使生气的,使恼怒的(intentionally irritating).

·**pro·voke** [prəvóuk] [prəˋvok] *vt.* (**-voked**; **-vok·ing**) 1 激起(感情等)(rouse)〈*to*, *to* do〉;使恼怒(irritate)〈*into* doing〉;煽动,挑拨,诱惑(tempt, allure):——*provoke him to anger* 使他愤怒/*His impudence provoked her into slapping his face.* 他的厚颜无耻气得她给了他一巴掌. 2 引起(疑惑等),诱发(call forth);导致,成为…的原因(cause):——*provoke anger* 引起愤怒/*provoke a war* 导致战争.
pro·vók·ing *adj.*
pro·vók·ing·ly *adv.*


prov·ost [prɔ́vəst/prɑ́v-,(于 4)prəvóu/próuvou] [ˋprɑvəst,(于 4)ˋprovo] *n.* 1《英》(大学某些学院的)院长;《美》(大学的)教务长(administrative officer). 2〖史〗主教座堂,教士长,教区长,修道院院长(head of a chapter or religious community);(德国等)新教的地方大教堂的牧师. 3《苏格兰》市长(head of a municipal corporation or burgh). ► 相当于英格兰的 mayor. 4〖军〗宪兵军官,宪兵队长(officer of the military police).
próv·ost·shìp *n.*
provóst-màrshal (*n.*) (1)〖陆军〗宪兵司令,宪兵队长. (2)〖海军〗法务官,未判决犯人看守所的所长. (3)(某些殖民地的)警察署长(chief police official).
provóst-sèrgeant(*n.*)〖军〗宪兵军士.

prow [prau] [praʊ] *n.* 1 船[艇]首. ✽2 (飞机的)机首.

prow·ess [práuis] [ˋpraʊɪs] *n.* 1 勇气,英勇,勇敢的行为(valor, gallantry). 2 技能,绝技(skill, expertness).

prowl [praul] [praʊl] *vi.* (为盗窃、捕食而)徘徊,游荡(go about). ——*vt.* (在马路、场所等)徘徊,游荡. ——*n.* 徘徊,游荡. **prówl·er** *n.*
prowl car《美》(警察的)巡逻车.

prox.《略》proximo 下月(的).



prune[2]/修剪
图为落叶后蔷薇的修剪方法. 植物在自然中自由生长,叶子充分吸收光而繁茂,树干、树枝也跟着茁壮,修剪的目的主要是使花开得更多,果实结得更多,或为了装饰而将树木修剪成各种不同的形状.

prox. acc.《略》*proxime accessit* 第二位,第二名.

prox·i·mal [prɔ́ksiməl/prɑ́k-] [ˋprɑksəml̩] *adj.*〖解〗靠近身体中心部分的,近侧的,近端的.
próx·i·mal·ly *adv.*
[拉丁语 *proximus*=nearest]

prox·i·mate [prɔ́ksimit/prɑ́k-] [ˋprɑksə,met] *adj.* 1 (场所、顺序、时间等)最近的(nearest),紧邻前面[后面]的(next before or after). 2 近似的(approximate).
próx·i·mate·ly *adv.*

prox·i·me ac·ces·sit [prɔ́ksimi əksésit/prɑ́k-] [ˋprɑksɪmɪ ækˋsɛsɪt] (pl. **accesserunt** [ækseséiərənt] [,æksɛsˋɪrənt])《英》(考试、竞赛等)亚军,第二名,第二位.
[拉丁语=(he) came very near]

prox·im·i·ty [prɔksímiti/prɑk-] [prɑkˋsɪmətɪ] *n.* (时间、场所等的)靠近,接近(nearness)〈*to*〉.
proximity of blood 近亲(关系)(kinship).

prox·i·mo [prɔ́ksimòu/prɑ́k-] [ˋprɑksɪ,mo] *adj.* 下月的(of next month). ► 商业文书、公文等较少使用. (略:prox.)[拉丁语]

prox·y [prɔ́ksi/prɑ́k-] [ˋprɑksɪ] *n.* 1 代理,代理权(agency of a substitute or deputy). 2 代理人(person authorized to act for another). 3 委托代理(投票)书;代理票. 4 [作形容词用]代理的.

prude [pruːd] [prud] *n.* (动作、说话)过分[假装]正经的人(person of extreme(esp. affected) propriety).
prúd·er·y *n.* **prúd·ish** *adj.* **prúd·ish·ly** *adv.*
prúd·ish·ness *n.*

·**pru·dent** [prúːdənt] [ˋprudn̩t] *adj.* 细心的,慎重的(careful);贤明的,深思远虑的.
prú·dent·ly *adv.*
prú·dence *n.*
[拉丁语 *prudens* = *providens* (← *providere* 参照 PROVIDE),"预见的,贤明的"之意]

pru·den·tial [pruːdénʃəl] [pruˋdɛnʃəl] *adj.* 慎重的,细心的,深思远虑的(of, involving or marked by prudence).
pru·dén·tial·ly *adv.*

prune[1] [pruːn] [prun] *n.* 1 李子干. 2 干梅子(dried plum). 3 (李子汁似的)深紫红色(dark red-dish purple).
prunes and prisms 矫揉造作的讲话态度.
[拉丁语 *prunum*←希腊语 *prou(m)non*(李子). 与 *plum* 同一语源]

prune[2] [pruːn] [prun] *vt.* 1 修剪(树枝)(trim by cutting away). ✽2 砍(树枝)(lop)〈*off*, *away*〉. 3 剔除(多余的部分)(remove, clear)〈*of*〉;删减(文章等).
prúning-hòok(*n.*)修剪用的钩刀.

pru·nel·la [pruːnélə] [pruˋnɛlə] *n.* 一种耐用的丝织或毛织品,以前用来做律师袍等,后用来做女鞋的鞋面.

prunt [prʌnt] [prʌnt] *n.* (花瓶等玻璃容器上的)小片装饰玻璃(piece of ornamental glass);装饰用的玻璃器具.



Psalter/《诗篇》
温切斯特(Winchester)版诗篇(12世纪中叶,伦敦英国博物馆藏)的手抄本插图《被天使关紧的地狱窄门》(*the Jaws of Hell Fastened by an Angel*).

pru·ri·ent [prúəriənt] [ˋprurɪənt] *adj*. 好色的,淫乱的;热望的(given to the indulgence of lewd ideas).
prú·ri·ent·ly *adv*. **prú·ri·ence**, **-en·cy** *n*.

pru·ri·go [pruráigou] [prʊˋraɪgo] *n*.〖医〗痒疹:特征是会产生剧痒的皮肤症.

pru·ri·tus [pruráitəs] [prʊˋraɪtəs] *n*.〖医〗瘙痒症(itching of the skin).

Prus·sia [prʌ́ʃə] [ˋprʌʃə] (*Ger*. **Preussen**)普鲁士:1701～1918年欧洲北部的一个王国,疆土不断扩大后成为德意志统一的中心力量.1919年成立共和制,1947年解体.

Prus·sian [prʌ́ʃən] [ˋprʌʃən] *adj*. 普鲁士的(of Prussia),普鲁士人[语]的.——*n*. **1** 普鲁士人. **2** 普鲁士语.
Old Prussian 古代普鲁士语:17世纪以前普鲁士人所用的波罗的(Baltic)语族的语言.
Prussian blue 普鲁士蓝:一种深蓝色的延展性极佳的颜料.将铁盐溶液加于黄血盐溶液中取得,1704年德国柏林研制,因而得普鲁士蓝之名.

prus·sic [prʌ́sik] [ˋprʌsɪk] *adj*.〖化〗氢氰酸的(of or got from Prussian blue).
prussic acid〖化〗氢氰酸:氰化氢的水溶液.

pry[1] [prai] [praɪ] *vi*. **1** 窥视,偷看,刺探(look or peer inquisitively)〈*about*〉. **2** 打听(inquire impertinently)〈*into*〉.
prý·ing *adj*. **prý·ing·ly** *adv*.

pry[2] [prai] [praɪ] *vt*.《美》=PRIZE[3].

pryt·a·ne·um [pritəníːəm] [ˌprɪtəˋniəm] *n*.〖古希腊〗贵宾馆:尤指雅典招待外国使臣、元老院议长、荣誉市民等所使用的地方.

P. S. 《略》**1** Police Sergeant 警察局长. **2** postscript 附笔. **3** [亦作 p. s.]〖戏剧〗prompt side(舞台)面向观众席演员的左侧.

psalm [sɑːm] [sɑm] *n*. **1** 圣歌,赞美诗(sacred song, hymn). **2** [the Psalms]《诗篇》(the Book of Psalms):《旧约全书》的一个章节. ▶ 通常也叫做the Psalms of David.
psálm·ist *n*. **1** 诗篇[赞美诗]的作者. **2** [the P-](被认为是诗篇作者的)大卫王(David).[希腊语 *psalmos*(配合竖琴所唱的歌)←*psallō*(弹奏,演奏)]

Psal·ma·na·zar [sælmənéizə/-zər] [ˌsælməˋnezɚ] George～赛勒门恩瑟(1679? ～1763):英国冒牌文学家的化名,出生在法国,但因具有语言天才,自称是来自中国台湾的异教徒,渡海到英国,自创"福摩萨"(Formosan)语及宗教制度,出版有关中国台湾的著作,后改邪归正成为一个认真的学者,并将其充满欺骗的生涯写成回忆录.

psal·mo·dy [sǽlmədi, sáːmə-] [ˋsælmədɪ, ˋsɑmə-] *n*. **1** (尤指在礼拜中的)诗篇[圣歌]咏唱(法). **2** (咏唱用)诗篇(psalms for singing),(咏唱用的)圣歌,赞美诗集. **psál·mo·dist** *n*.
psal·mod·ic [sælmɔ́dik/-mɑ́d-] [sælˋmɑdɪk] *adj*.

psal·ter [sɔ́ːltə, sɔ́l-/sɔ́ːltər] [ˋsɔltɚ] *n*. **1** [P-](《旧约全书》中的)《诗篇》(the Book of Psalms);《诗篇》的译本. ✲**2** (礼拜用的)诗篇集,圣诗集(copy of the Psalms).

psal·te·ri·um [sɔːltíriəm; 英 + sɔl-] [sɔlˋtɪrɪəm] *n*. 重瓣胃(omasum).

psal·ter·y [sɔ́ːltəri; 英 + sɔ́l-] [ˋsɔltərɪ] *n*. 索尔特里琴:古代和中世纪时已存在的三角形弦乐器,类似扬琴(dulcimer),用手指或琴拨使其发出声响. ✲

pse·phol·o·gy [psefɔ́lədʒi/siːfɑ́l-] [sɪˋfɑlədʒɪ] *n*. 选举学:有关选举、投票动向的统计研究.
pse·phól·o·gist *n*.




ptarmigan/雷鸟
分布于北极圈周围的平地或生活于环境类似极地的高山寒冷地带.比鸠稍大,眼上有小肉冠.筑巢于地上,习性类似雉.性迟钝,容易捕获.雷鸟中一部分种类的羽毛颜色,会因保护作用而随季节变化.图为颜色变化中的雷鸟.



pterodactyl / 翼指龙



Ptolemaic system / 天动说



pteropus/狐蝠
分布在亚洲南部的印度等地的狐蝠(*Pteropus giganteus*),白天大多用钩爪挂在树上,晚上则飞出觅食.耳壳甚小,藏于毛中,毛色黑褐,飞膜暗褐.冬季时隐藏于岩窟中冬眠.

pseu·do- [sjú:dou-/sú:-] [ˋsudo-] **pseud-** [sju:d/su:d-] [sud-] *pref.* "假冒的"(false),"假的"、"假装的"(apparent),"虚拟的"(supposed but not real)之意(例 *pseudo-science*).
[希腊语 *pseudēs*(假的),*pseudos*(虚伪)的字根]

pseu·do-ar·cha·ic [sjù:doua:kéiik/sù:douarkéi-] [ˏsudoarˋkeɪk] *adj.* 拟古的,拟古体的(artificially archaic in style, etc.).

Pseu·do-Di·o·nys·i·us [sjú:dou/su:-] [ˋsudo]:→DIONYSIUS.

pseu·do·graph [sjú:dougrà:f, -græ̀f/sú:-] [ˋsudoˏgraf, -ˏgræf] *n.* 伪书,伪作(spurious literary work).

pseu·do·morph [sjú:dəmɔ̀:f/sú:dəmɔ̀rf] [ˋsudəˏmɔrf] *n.* **1** 伪形,假形(false form). **2** 〖矿物〗假象:矿物的外形维持不变,但是其中一部分或全部内容已经变化了的矿物.
psèu·do·mór·phic, -mór·phous *adj.*

pseu·do·nym [sjú:dənìm/sú:-] [ˋsudn̩ˏɪm] *n.* 假名,冒名(fictitious name),(尤指)笔名(pen name).
pseu·dón·y·mous [-dɔ́nimәs/-dán-] [-ˋdanəməs] *adj.* 笔名的,用笔名写作的(writing or written under a fictitious name). **psèu·do·ným·i·ty** *n.*

pseu·do·pod [sjú:dəpɔ̀d/sú:dəpàd] [ˋsudəˏpad] *n.* =PSEUDOPODIUM.

pseu·do·po·di·um [sjù:dəpóudiəm/sù:-] [ˏsudəˋpodɪəm] *n.* (pl. **-dia**) 伪足,假足:原生动物的原生质为了移动或捕食而临时伸出的部分.

pshaw [pʃɔ:] [ʃɔ] *int.* 哼,呸(表示轻视或不耐烦的叫声). ——*n.* 哼[呸]的叫声. ——*vi.*, *vt.* 发出哼[呸]的声音〈*at*〉.

psi [psai] [saɪ] *n.* 希腊语第23个字母(Ψ, ψ). 相当于英语的 ps.
psi phenomena(精神感应、透视等的)心灵现象.

p. s. i. (g.) 《略》pounds per square inch (gauge)磅/平方英寸.

psit·ta·cine [sítəsàin] [ˋsɪtəˏsaɪn] *adj.* 鹦鹉(科)的(of parrots);似鹦鹉的(parrot-like).

psit·ta·coid [sítəkɔ̀id] [ˋsɪtəˏkɔɪd] *adj.* 似鹦鹉科(Psittacidae)鸟的.

psit·ta·co·sis [sìtəkóusis] [ˏsɪtəˋkosɪs] *n.* (pl. **-coses** [-si:z] [-siz])〖医〗鹦鹉病:尤指鹦鹉类下痢、衰弱等传染病,人若感染会引发支气管炎等疾病.

pso·ri·a·sis [sɔ:ráiəsis] [səˋraɪəsɪs] *n.* (pl. **-ases** [-si:z] [-siz])〖医〗牛皮癣:产生红色鳞状斑点的非传染性皮肤病.

Ps(s). 《略》Psalm(s)(《旧约全书》的)《诗篇》.

Psy·che[1] [psáiki] [ˋsaɪkɪ] 〖希腊神话〗普赛克(亦译普绪客):被拟人化的灵魂,常被描绘成有蝴蝶翅膀的美女;为爱神厄洛斯(Eros)的爱人.

psy·che[2] [sáiki] [ˋsaɪkɪ] *n.* 灵魂,精神,心灵(soul, spirit, mind). [希腊语 *psukhē*]

psy·che·del·ic [sàikidélik] [ˏsaɪkɪˋdɛlɪk] *adj.* **1** (药)致幻的,致幻剂的(expanding the mind's awareness). **2** 幻觉的.
[PSYCHE+希腊语 *dēlos*(眼睛看得见的,明了的)]

psy·chi·a·try [saikáiətri, si-] [saɪˋkaɪətrɪ] *n.* 精神科,精神病学,精神病治疗法(study and treatment of mental disease).
psy·chi·at·ric, -ri·cal *adj.*
psy·chí·a·trist *n.* 精神科医师,精神病学者.


psy·chic [sáikik] [ˋsaɪkɪk] *adj.* **1** 灵魂的,精神的(psychical). **2** 〖心理〗心灵的,心灵现象的. **3** 对心灵作用敏感的[容易感应的](susceptible to psychic or occult influences). ——*n.* 容易感受心灵作用的人,通灵的人,巫婆(medium).

psy·chi·cal [sáikikəl] [ˋsaɪkɪkl̩] *adj.* **1** 灵魂的,精神的(of the soul or mind). **2** 心灵现象的,超自然的;超越物质法则的精神现象的.
psý·chi·cal·ly *adv.*

psy·cho·a·nal·y·sis [sàikouənǽlisis] [ˏsaɪkoəˋnæləsɪs] *n.* **1** 精神分析:弗洛伊德(FREUD)首创的心理治疗方法,可使被治疗者将压抑于无意识中的动机予以表露,以便恢复其整合的人格. **2** 精神分析学:以潜意识为研究对象的心理学.
psỳ·cho·án·a·l yze *vt.* **psỳ·cho·àn·a·lýt·ic** [-lítik] [-ˋlɪtɪk], **-i·cal** *adj.* **psỳ·cho·án·a·lyst** *n.*

psy·cho·ki·ne·sis [sàikoukiní:sis] [ˏsaɪkokɪˋnisɪs] *n.* 心灵致动:为一种意志力,指不以肌肉运动为媒介,而仅以心灵思考给予物体直接影响的能力.

psaltery / 索尔特里琴



psy·cho·log·i·cal [sàikəlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [ˏsaɪkəˋladʒkl̩] *adj.* **1** 心理学(上)的(of psychology). **2** 精神(现象)的,关于精神的(of or relating to the mind). **psỳ·cho·lóg·i·cal·ly** *adv.* **psychological moment**[加冠词 the](1)心理学上的动因. (2)《口语》最适当的时机(most appropriate time);《戏谑》千钧一发的瞬间(nick of time). ▶ 原为德语 *das Moment*(动机)误解为 *der Moment*(瞬间)所形成的一般用语. **psychological warfare** 心理战:影响敌方心理以达到我方作战目标的战略.

***psy·chol·o·gy** [saikɔ́lədʒi/-kál-] [saɪˋkalədʒɪ] *n.* (pl. **-gies**) **1** 心理学:——*comparative psychology* 比较心理学. **2** 心理学论文,心理学体系. **3** 《口语》心理(状态),心理特征(mental characteristics).
psy·chól·o·gist *n.*
analytical psychology 分析心理学:荣格(C. G. Jung)所阐述的心理学,以梦的解析为中心的治疗方法,来实现个性化或自我实现的精神分析学派之一.

psy·chom·e·try [saikɔ́mitri/-kám-] [saɪˋkamətrɪ] *n.* **1** 神秘特殊能力:仅以接触或接近某物就能说出其特质或相关人物的能力. **2** 〖心理〗心理测量(measurement of mental abilities).
psỳ·cho·mét·ric [-kəmétrik] [-kəˋmɛtrɪk] *adj.*

psy·cho·mo·tor [sàikoumóutə/-tər] [ˏsaɪkəˋmotɚ] *adj.* 精神(性)运动的(of motion resulting from mental activity).

psy·cho·neu·ro·sis [sàikounjuróusis/-nju-] [ˏsaɪkonʊˋrosɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-siz])精神性神经症:会导致不安、忧虑、强迫念头等的精神性机能障碍,但可确知身体器官并无任何病症.
psỳ·cho·neu·rót·ic [-rɔ́tik/-rát-] [-ˋratɪk] *adj.*, *n.*

psy·cho·path [sáikəpæ̀θ] [ˋsaɪkəˏpæθ] *n.* 精神病患者(mentally deranged person);性格异常者(mentally or emotionally unstable person).
psỳ·cho·páth·ic *adj.*

psy·cho·pa·thol·o·gy [sàikoupəθɔ́lədʒi/-θál-] [ˏsaɪkopəˋθalədʒɪ] *n.* 精神病理学,心理病理学(pathology of the mind).

psy·chop·a·thy [saikɔ́pəθi/-káp-] [saɪˋkapəθɪ] *n.* 精神病态,精神异常(mental disease or disorder).

psy·cho·sis [saikóusis] [saɪˋkosɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-siz])精神病:人格全失的严重精神障碍.
psy·chót·ic [-kɔ́tik/-kát-] [-ˋkatɪk] *adj.*

psy·cho·so·mat·ic [sàikousəmǽtik] [ˏsaɪkosəˋmætɪk] *adj.* 精神和身体的,身心相关的(involving both mind and body);因精神性原因而呈现身体症状的.

psy·cho·ther·a·py [sàikouθérəpi] [ˏsaɪkoˋθɛrəpɪ] *n.* (用对话、催眠、暗示等的)精神[心理]疗法. **psỳ·cho·thèr·a·péu·tic** [-pjú:tik] [-ˋpjutɪk] *adj.*
psỳ·cho·thér·a·pist *n.*

psy·chrom·e·ter [saikrɔ́mitə/-krámitər] [saɪˋkramətɚ] *n.* 干湿球温度计(wet-and-dry-bulb thermometer).

pt. 《略》**1** part 部分. **2** pint 品脱. **3** point 度. **4** port 港.

P. T. 《略》physical training 体育.

ptar·mi·gan [tá:migən/tár-] [ˋtarməgən] *n.* 雷鸟:雷鸟科雷鸟属(*Lagopus*)的鸟类通称. 羽毛在夏天呈浓茶褐色,冬天变为白色,栖息在苏格兰及北欧高地、阿尔卑斯山脉、比利牛斯山脉、北美西部等地. ✽
[凯尔特语 *tarmachan*]

Pte 《略》Private(soldier)士兵.

pter·o·dac·tyl [tèrədǽktil] [ˏtɛrəˋdæktɪl] *n.* 翼指龙:已灭种的翼龙目爬行动物. ✽

pter·o·pod [térəpɔ̀d/-pàd] [ˋtɛrəˏpad] *n.* 翼足类动物:足变形为划水用翼状的翼足目软体动物.

pter·o·pus [térəpəs] [ˋtɛrəpəs] *n.* 狐蝠(flying-fox):分布在热带、亚热带地区的 *Pteropus* 属大型蝙蝠. ✽

pter·o·saur [térəsɔ̀:/-sɔ̀r] [ˋtɛrəˏsɔr] *n.* 翼龙:繁荣于中生代而后灭绝的翼龙目爬行类通称,两前脚的第四根趾头特长且具有飞膜,能够飞行.

P. T. O. 《略》please turn over 请翻过来.

Ptol·e·ma·ic [tɔ̀liméiik/tàl-] [ˏtaləˋmeɪk] *adj.*



1 托勒密王朝的(of the PTOLEMIES). 2 (天文学者)托勒密的(of PTOLEMY);天动说的.
Ptolemaic system[加冠词 the]〖天文〗天动说:托勒密(Ptolemy)所倡导的天体说,认为地球是宇宙中静止不动的中心,而太阳、月亮、行星等天体则绕地球而旋转. ✽

Ptol·e·mies [tɔ́limiz/tɑ́l-] [ˋtɑləmɪz] 托勒密王朝:从亚历山大(Alexander)大帝死后到克娄巴特拉(Cleopatra)被罗马征服之间,统治埃及的马其顿(Macedonia)王朝.

Ptol·e·my [tɔ́limi/tɑ́l-] [ˋtɑləmɪ] **Claudius Ptolemaeus** 托勒密:2 世纪左右活跃于埃及亚历山大港的希腊天文学家、数学家和地理学家. ✽

pto·maine [tóumein, təmèin] [ˋtomen, toˋmen] *n.* 尸毒:因动物组织腐败而产生的毒性分解物的通称. **ptomaine poisoning**《古》食物中毒.
[希腊语 *Ptōma*(尸体)]

pto·sis [tóusis] [ˋtosɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-siz]) 〖医〗1 上睑下垂症:上眼皮下垂的症状. 2 下垂症:脏器从正常位置下垂的症状.

pub [pʌb] [pʌb] *n.* 《英口语》酒店(public house). **pub crawl** 一家接一家地逛酒店喝酒,从这家喝到那家.

pu·ber·ty [pjú:bəti/-bər-] [ˋpjubətɪ] *n.* 青春期,青春萌动期. **age of puberty** 青春期. ▶ 英国法律青春期通常指男子 14 岁,女子 12 岁.

pu·bes [pjú:bi:z] [ˋpjubiz] *n.* 〖解〗耻骨,阴毛. [拉丁语"成人,成熟"之意]

pu·bes·cence [pju:bésəns] [puˋbɛsn̩s] *n.* 1 达到青春期,达到青春萌动期(arrival at puberty). 2 (1)〖植〗(叶、茎等的)软毛,柔毛(soft down);以软毛[柔毛]覆盖的(downiness). (2)〖动〗(尤指昆虫的)软毛,柔毛. **pu·bés·cent** *adj.*

pu·bic [pjú:bik] [ˋpjubɪk] *adj.* 阴部的,耻骨的(of the pubes or pubis).

pu·bis [pjú:bis] [ˋpjubɪs] *n.* (pl. **-bes** [-bi:z] [-biz])

Ptolemy/托勒密
活跃于 2 世纪左右的希腊天文学家,在亚历山大港观测天体,而著有汇集希腊天文学知识的《天文学大成》一书,他以投影图法决定地球表面上的位置,并以经线、纬线作成世界地图. 图为 1475 年出版的地图(那不勒斯国立图书馆藏).

〖解〗耻骨:构成骨盆前壁的骨(→图 PELVIS).

·pub·lic [pʌ́blik] [ˋpʌblɪk] *adj.* 1 公用的,公共[公众]的(of or concerning the people as a whole):——*a public holiday* 公休日/*public interest* 公益/*public opinion* 舆论.
2 由公众做的,为社会[国家]的,代表社会[国家]的(done by, for, or representing the people):——*a public assembly* 公众会议/*public expenditure* 公费.
3 公开给民众的,由民众共享的(open to or shared by the people);公立[公营]的(provided by the community):——*a public library* 公共图书馆/*a public lavatory* 公共厕所.
4 公开的,大家看得到的(open to general observation):——*make one's views public* 公开发表自己的见解/*make a public protest* 公开抗议/ *in the public place* 在众人环视中.
5 公务的、从事公务的:——*public life* 担任公职的生活/*a public official* 公务员.
6《英》(非学院)整个大学的(of, for, or acting for the whole university):——*a public examination* 大学的全校性测验/*a public lecture* 大学的全校性演讲.
——*n.* 1 [加冠词 the]一般人,公众,民众,国民((members of) the community in general):——*the general public*=*the public at large* 一般大众/*The public is[are]the best judge[judges]*. 民众是最好的评判者. 2 …界,…会,…团体(section of the community):——*the reading public* 读者群.
3《英口语》=public house.
in public 公然地,公开地(openly)
púb·lic·ly *adv.* **public-address system**(讲堂、剧院等的)扩音装置.
public enemy 社会之敌,公敌,(尤指)公开追缉的凶犯. **public health** 公共卫生.
public house(1)《英》酒店. (2)旅社(inn).
Public Orator:→ORATOR. **public relations** 公共关系.
public relations officer *n.* 负责公共关系的官员(略 P. R. O.). **public school**(1)《英》公学:主要为贵族子弟而设,以培养公职人员或预备入大学为目的的私立中等学校. (2)《美》公立学校:公费经营的中、小学. **public servant** 公务员(state official). **public spirit** 公德心. **public-spirited**(*adj.*)有公德心的. **public utilities**(城市的上下水道、煤气、电力等的)公共设施.
[拉丁语 *publicus*=*poplicus*(←*populus* people). "市民的,公共的"之意]

pub·li·can [pʌ́blikən] [ˋpʌblɪkən] *n.* 1〖史〗税吏(tax-farmer, tax-collector). 2《英》酒店的主人(keeper of a public house).


·pub·li·ca·tion [pʌblikéiʃən] [ˏpʌblɪˋkeʃən] *n.* 1 发表,公布. 2 (书籍、版画、乐谱等的)出版,发行,刊行(issuing):——*the publication of a historical novel* 历史小说的出版. 3 出版物,刊行物.

pub·li·cist [pʌ́blisist] [ˋpʌblɪsɪst] *n.* 1 国际法学者[作家](writer on or person skilled in international law). 2 时事[政治]评论家,政论作家(writer on current public topics). 3 宣传员.

pub·lic·i·ty [pʌblísiti] [pʌbˋlɪsətɪ] *n.* 1 众人皆知,周知,出名(being or making public). 2 (人、物等的)宣传,广告;宣传[广告]业.
publicity agent 广告代理业者,收发广告的人.

pub·li·cize, -cise [pʌ́blisàiz] [ˋpʌblɪˏsaɪz] *vt.* 公告[公布](bring to public notice),广告,宣传(advertise).

·pub·lish [pʌ́bliʃ] [ˋpʌblɪʃ] *vt.* (-es) 1 公开发表,



宣布(make generally known):——*publish the news* 发表这则消息. **2** 公布(法令等). **3** (在教堂)发布(结婚预告). **4** 发行,出版(书等)(issue copies for sale to the public):——*publish a periodical* 发行定期刊物. **púb·lish·er** *n.* **1** 出版业者,发行者. **2** 《美》报纸发行[经营]者.

Puc·ci·ni [putʃiːni] [puˋtʃiniː] **Giacomo**～普契尼:意大利歌剧作家(1858～1924),著有《艺术家的生涯》(*La Bohème*)、《托斯卡》(*Tosca*)、《蝴蝶夫人》(Madame Butterfly)三大名作.

puce [pjuːs] [pjus] *adj.* 紫褐色的(purplish-brown). ——*n.* 紫褐色.[法语,"色"之意]

puck[1] [pʌk] [pʌk] *n.* (冰球所用的球)橡皮圆块.

Puck[2] [pʌk] [pʌk] *n.* 尤指传说16～17世纪出没于英国森林中爱恶作剧的小精灵,也称作 Robin Goodfellow 或 Hobgoblin;《古》恶鬼(evil demon).

puck·er [pʌ́kə/-ər] [ˋpʌkə] *vt.* 使皱起,使缩拢,使折叠(contract, gather)〈*up*〉. ——*vi.* 皱起,缩拢,折叠〈*up*〉——*n.* 褶,皱纹.

·**pud·ding** [púdiŋ] [ˋpudiŋ] *n.* **1** 布丁:用面粉等加牛奶、蛋、果料、甜味剂、香料等拌匀,然后蒸熟而成的餐后甜点:——*The proof of the pudding is in the eating.* 《谚》吃了布丁,方知其味;理论不如证据. **2** (内包有绞肉、牛羊脂(Suet)、燕麦片等的)一种腊肠. **3** 饭后甜点(sweet course). **4** 〖海〗为了防止摩擦损耗而以轮胎或麻绳放在舷侧作为防撞材料.
púdding-cloth(*n.*)蒸布丁时所用的布. **pudding face** 大胖脸. **pudding-stone**(*n.*)〖地质〗圆砾岩:在茶色母岩中带有小石头的砾岩,外表看起来类似布丁. ✲

pud·dle [pʌ́dl] [ˋpʌdl] *n.* **1** (雨后路上等的)污水坑(small dirty pool). **2** (以沙、黏土、水等捣成防水用的)混泥土. ——*vt.* **1** 使(水等)混浊,使成泥泞(make muddy). **2** 涂(黏土、沙混合成的)混泥土于(运河堤防等). **3** 〖冶金〗(将熔铁搅炼以除去碳的)精炼.
——*vi.* **1** (在泥、泥水中)嬉戏,打滚(dabble, wallow)〈*about*〉. **2** 弄乱(busy oneself in an untidy way). **púd·dler** *n.* **púd·dly** *adj.*
[中古英语 *podel*, *puddel*←古代英语 *pudd*(沟)的指小词]

pu·den·cy [pjúːdənsi] [ˋpjudn̩si] *n.* 羞怯,谦虚(modesty).

pu·den·dum [pjuːdéndəm] [pjuˋdendəm] *n.* (pl. **-da**)[通常 pl.]〖解〗(尤指女性的)外阴部(external genital organs). **pu·dén·dal** *adj.*
[拉丁语 *pudere*(羞耻)的动词性的形容词 *pudendus* 的中性复数形式,"可耻的"之意]

pudge [pʌdʒ] [pʌdʒ] *n.* 《口语》矮胖的人[动物、东西](short thick or fat person, animal, or thing).
púdg·y *adj.*

pueb·lo [pwéblou] [ˋpwɛblo] *n.* (pl. **-los**) **1** (西班牙语系各国的)镇、村落. **2** 普韦布洛:美国亚利桑纳州、新墨西哥州及接近得克萨斯州墨西哥边境内的印第安人部落. **3** (1)[the Pueblos]普韦布洛族:生活于北美西南部半沙漠地区的普韦布洛部落的印第安人,具有数种语言. ✲ (2)[P-]普韦布洛人.

pudding-stone/圆砾岩
经水冲刷形成的许多细砾石,因受外力的压缩,凝固而成的岩石.



Pueblos/普韦布洛族
美国科罗拉多州弗德台地(Mesa Verde)的普韦布洛族居住的遗迹,是用黏土做成的公寓式房子.也有的利用岩崖或洞窟作居所.1906年成为弗德台地国立公园.

Puerto Rico/波多黎各
波多黎各岛是由大安的列斯群岛所组成的山脉的一部分，古时是沉在海里的山地顶部，因此除海岸外无肥沃平原，岛上大部分为险峻山地.



pu·er·ile [pjú:əràil/-əril] [`pjuə,rɪl] *adj*. 孩子气的，幼稚的(boyish, childish)；无聊的，不足道的(trivial).

pú·er·ile·ly *adv*.

pù·er·íl·i·ty [-əríliti] [-ərɪlətɪ] *n*.

pu·er·per·al [pju:ə́:pərəl/-ə́:r-] [pju`ɚpərəl] *adj*. 生产的，分娩的，因生产引起的(of or due to childbirth).

Puer·to Ri·co [pwɔ̀:tou rí:kou/pwéərtou] [,pwɛrtə `riko] 波多黎各：西印度群岛大安的列斯群岛(Greater Antilles)东端的岛屿，美西战争后，1898年成为美国领地，首都圣胡安(San Juan). ✽

·**puff** [pʌf] [pʌf] *n*. (pl. **puffs**), *v*. ——*n*. **1** 吹，喷(short quick blast)；吹声：——*a puff of wind* 一阵风/ *a puff of vapor* [*smoke*]喷出蒸气[烟雾]. **2** (服装、头发等的)蓬松：——*a puff of hair* 蓬松的头发. **3** = POWDER-puff. **4** 松脆有馅的点心：——*a cream puff* 奶油泡芙[点心]. **5** (书评等的)极夸张的赞赏，(商品等的)夸大广告.

——*vi*. **1** 吹出气；喷出〈*out, up*〉. **2** 喘气，喘息(breathe hard, pant). **3** (蒸气火车头)喷着烟雾移动；喷出(香烟等)〈*at*〉：——*The train puffed out of the station*. 火车喷着烟驶出车站. / *He puffed (away) at his cigar*. 他在吸雪茄. **4** 膨胀起来，胀满(swell)〈*up, out*〉.

——*vt*. **1** 吹出(灰尘、烟等)，吹起〈*out*〉，吹走〈*away*〉：——*The engine puffed smoke*. 引擎噗噗地冒出烟来. **2** (烟斗、香烟等)深吸，一口接一口吸着. **3** (火等)吹熄(blow)〈*out*〉：——*puff a match out* 吹熄火柴. **4** 使喘气：——*He arrived on the scene somewhat puffed*. 他有点上气不接下气地到达现场. **5** 边喘气边说〈*out*〉. **6** 使膨胀，胀满〈*out, up*〉：——*puff out one's cheeks* 鼓起脸颊. **7** = puff up. **8** (书评、广告等)夸大地赞赏，不实地宣传(advertise with exaggerated or false praise).

puff up [尤指用于过去分词]使自满(make proud)：——*He is puffed up with success*. 他自满于他的成功.

puff adder 产于非洲的鼓腹毒蛇(*Bitis arietans*). 毒性强，兴奋时身体会膨胀而发出声音.

púff-báll(*n*.)马勃(菌)：马勃属(*Lycoperdon*)蘑菇的通称. 细粉末状的孢子从球形子囊体顶上像灰尘般地散布.

puff(ed) sleeve 泡泡袖：以褶襞、帆布等使附在袖口部分或袖口部膨胀.

puff paste [**pastry**]用以做松饼的发酵面团，做千层馅饼的生面团.

puf·fin [pʌ́fin] [`pʌfɪn] *n*. 海鹦：大西洋海鹦属(*Fratercula*)以及近缘海鸟如簇海鹦(*Lunda cirrhata*)的通称. 尤指栖息于北大西洋的大西洋海鹦(*F. arctica*). 其有花纹的大嘴上有沟. ✽

puff·y [pʌ́fi] [`pʌfɪ] *adj*. **1** 突然刮起暴风的，阵风的(gusty). **2** 喘息的，喘气的(short-winded). **3** 膨胀的，肥肿的，肥胖的(corpulent).

púff·iness *n*.

pug[1] [pʌg] [pʌg] *n*. 哈巴狗：脸型像喇叭的小型狗. **púg-nòse**(*n*.)狮子鼻.

púg-nòsed(*adj*.)狮子鼻的.

pug[2] [pʌg] [pʌg] *n*., *v*. (-gg-)——*n*. (制砖等用的)壤土，黏土(loam or clay).

——*vt*. **1** 揉制(做砖用的黏土). **2** (为隔音而在地板下等空间)填满黏土或水泥等.

pug[3] [pʌg] [pʌg] *n*., *v*. (-gg-)

——*n*. (野兽的)足迹(foot-print). ——*vt*. 循足迹追踪(野兽等).

[印度斯坦语 *pag*(足迹)]

pug[4] [pʌg] [pʌg] *n*. 《俗》拳击家(pugilist).

pug·g(a·)ree [pʌ́gəri] [`pʌgərɪ] *n*. **1** 印度人包在头部的薄头巾. **2** 在帽子周围卷起软棉布等做成的薄围巾，有时为了遮太阳，而垂于背后.

pu·gi·list [pjú:dʒilist] [`pjudʒəlɪst] *n*. 拳击家，拳击手(boxer, fighter).

pú·gi·lìsm *n*.



puffin/海鹦
图为海鹦. 眼上有类似角般突起的寒带海鸟，分布在以北纬80度为北限的北冰洋、太平洋、大西洋的北部，海鹦长有大三角形的嘴，全长29厘米，翼长19厘米左右，夏天在断崖的绝壁岩上，聚集成数万只的大群落.

pù·gi·lís·tic *adj*.

pù·gi·lís·ti·cal·ly *adv*.

Pu·gin [pjú:dʒin] [`pjudʒɪn] **Augustus Welby Northmore**～普金(1812～1852)：英国建筑师，为哥特式(Gothic)建筑复兴运动的领导者之一. 曾为英国议会大厦的装饰作精心的设计. ✽

pug·na·cious [pʌgnéiʃəs] [pʌg`neʃəs] *adj*. 好斗的，好争吵的(disposed to fight, quarrelsome).

pug·ná·cious·ly *adv*.

pug·nác·i·ty [-nǽsiti] [-`næsətɪ] *n*.

puis·ne [pjú:ni] [`pjunɪ] *adj*. 〖法律〗资历较浅的(later)，职位较低的(subsequent). ——*n*. = puisne judge.

puisne judge 普通法官：高等法院首席法官以下的法官.

[古法语(*puis* after + *né*born)]

pu·is·sant [pjú:isənt, pwís-] [`pjuɪsn̩t, `pwɪs-] *adj*. 《文语》有势力[权力]的，强大的(having great power or influence, mighty).

pú·is·sant·ly *adv*.

pú·is·sance *n*.

puke [pju:k] [pjuk] *vi*., *vt*. 呕吐，吐出(vomit).

puk·ka(h) [pʌ́kə] [`pʌkə] *adj*. 《印英语》真品的，真正的(real, genuine, true)；(建筑物等)永久性的(permanent).

pukka sahib《常作轻蔑语》道地的绅士(real gentleman).

[印度斯坦语 *pakkā*(调理过的，熟的，真正的)]

pul [pu:l] [pul] *n*. 普尔：阿富汗(Afghanistan)辅币单位，=1/100阿富汗尼(afghani).

pul·chri·tude [pʌ́lkritjù:d/-tjù:d] [`pʌlkrɪ,tud] *n*. 《文语》美丽，美貌(beauty).

pul·e [pju:l] [pjul] *vi*. **1** (小孩等)低声地哭泣(cry weakly). **2** (小狗等)发出哀鸣声(whine).

púl·ing·ly *adv*.

Pul·it·zer [púlitsə/-tsər] [`pulɪtsɚ] **Joseph**～普利策(1847～1911)：出生于匈牙利(Hungary)的美国报纸经营者、编辑者. 为美国煽动性刊物的创始人之一.

Pulitzer Prize 普利策奖：根据普利策的遗言，每年颁发给对音乐、新闻、美国史、传记文学、诗歌、戏剧、小说等领域有贡献的美国公民的奖.

:**pull** [pul] [pul] *vt*. **1** 拉，拖：——*Don't pull my hair*. 请不要拉我的头发. / *pull a person's sleeve* = *pull a person by the sleeve*(为引起注意而)拉某人的袖子.

2 拉动，牵引：——*pull a person into the room* 带领某人到房间里/ *pull one's cap over one's ears* 把帽子拉到耳朵上.

3 吸引，招徕(顾客)(attract, secure).

4 拉裂(tear)：——*pull a cloth apart* [*to pieces*]把布撕裂.

5 拉开，拔(瓶塞、牙齿等)，采，摘取(水果、花等)(pluck)〈*up*〉：——*pull out a tooth* 拔牙.

6 (向着…把刀、枪等)拔出，取出(draw)〈*on*〉.

7 〖印刷〗(在纸上)印刷(print upon);(校样等)印刷(print). ▶ 源于旧时手动印刷,用滚轮推拉进行印刷.
8 划桨,(船)有(…支桨):—— *This boat pulls six oars.* 这艘船有6支桨.
9 《口语》达成,完成(计划、策略等)(accomplish);欺骗:—— *pull a fast one on a person* 欺骗某人.
10 《俗》逮捕(arrest);突击,搜查(赌场等)(make a raid on).
11 (拉缰绳使马)停下,(赛马时好像故意要输似的将马)勒住(check).
12 〖板球〗(球)从右前方(off)向左后方(leg)打;〖高尔夫球等〗(若右打则往左,若左打则往右)用力推杆.
——*vi.* 1 拉动,牵引〈*at*〉:—— *The engine pulls well.* 那个引擎的牵引力强./ *pull at a rope* 拉绳. 2 拖,拉〈*at*〉:—— *pull at a button* 拉动按钮. 3 用力前进(proceed with effort):—— *pull up a hill* 登山. 4 费力地前进. 5 吸(烟斗、香烟等);(自杯中等)喝〈*at*〉:—— *pull at one's pipe* 吸烟斗/ *pull at a tankard* 大杯豪饮. 6 划船;(船向特定方向)划行(be caused to move).
pull about (1)拖来拖去. (2)乱用(treat roughly).
pull a face 皱眉头.
pull a person's leg: → LEG.
pull down (1)拉下. (2)破坏(建筑物等). (3)使(健康、士气、价格等)衰弱低落(lower).
pull for 声援….
pull in (1)(火车)进站,到达(arrive at a station);将(车)停在路边(move to the side of a road or off a road). (2)《口语》把(人)逮捕(arrest).
pull off (1)(硬扯)脱掉:—— *pull off one's boots* 脱下长靴. (2)(比赛)巧妙地获胜,顺利达成(succeed in winning or achieving).
pull on (硬扯)穿(衣服等).
pull oneself together 恢复精神,复原(recover oneself).
pull one's weight (1)有效地利用体重来划船. (2)尽自己的职责(perform one's due share of work, etc.).
pull out (1)把(船)划出(row out);把(火车)驶出车站(move out of a station);把(车)从路边或车辆行列中驶出. (2)脱出. (3)撤销(企业、计划等)(withdraw from an undertaking).
pull over 《美》把(车)停在路边.
pull round (1)(病)复原(recover from illness). (2)使康复.

Pugin/**普金**
欧克斯柏拉厅(Oxburgh hall)的图书室. 普金为使该图书室能达到哥特式室内装潢的效果,每一细节都作了精巧构思,因与查尔斯·巴里(Charles Barye)共同设计英国国会大厦而声名大噪.

pull through (1)(危险、疾病等)摆脱(get oneself safely through). (2)使摆脱.
pull together 协力工作(work in harmony).
pull up (1)拔出. (2)使(人、马、车等)停止(cause to stop). (3)(马、车等)停止. (4)责备. (5)自制(check oneself). (6)(赛跑等)追上,赶上,超前(advance one's relative position).
——*n.* 1 牵引,拉:—— *He gave a pull at the rope.* 他拉着绳子. 2 引力,牵引力:—— *magnetic pull* 磁力. 3 辛苦,辛勤:—— *a hard pull* 非常辛勤. 4 〖印刷〗校样(rough proof). 5 划船,一划(spell of rowing). 6 (为故意输而)勒住马缰. 7 (板球、高尔夫球、棒球等)用力打. 8 (烟酒等的)一口. 9 把手,把柄(handle). 10 线索,门路,关系,利益,好处:—— *have a pull with* 对…有影响力/ *have the pull on [of, over] a person* 胜过某人.
púll-ìn (*n.*)《英》露天餐厅.
púll-òut (*n.*)(书的)插页.
púllòver (*n.*)套头上衣:由头上套下穿的毛衣等.
púll-thròugh (*n.*)(一端系有破布)清洁枪筒用的绳子.
púll-ùp (*n.*)(马车、公共汽车等旅客的)路边店(house of call for travellers).

pul·let [púlit] [ˋpʊlɪt] —— *n.* (尤指不到一年的)小母鸡.

pul·ley [púli] [ˋpʊlɪ] *n.* 1 滑轮. ✽2 皮带轮:以轴为中心,用皮带使其旋转,特别用在为使其旋转速度加快或力量加大的车上. ✽——*vt.* 1 用滑轮举起,以滑轮带动. 2 附以滑轮.

Pull·man [púlmən] [ˋpʊlmən] *n.* (亦作 **Pullman car** 〖**coach**〗)普尔曼车:设有简单餐桌和卧铺的舒适的特别列车.
[因美国人普尔曼(George M. *Pullman*, 1831～1897)设计而命名]

pul·lu·late [pʌ́ljulèit] [ˋpʌljəˌlet] *vi.* 1 (嫩枝)长出,萌芽(sprout out, bud);(种子)发芽(sprout). 2 (主义、思想等)传播,发展(develop),产生(spring up).
púl·lu·lant *adj.*
pùl·lu·lá·tion *n.*

pul·mo·nar·y [pʌ́lmənəri, púl-/-nèəri] [ˋpʌlməˌnɛrɪ] *adj.* 1 肺的,肺部的,与肺部有关的(of, in, or connected with the lungs).
2 有肺的,肺状器官的(having lungs or lung-like organs).
3 患肺部疾病的,肺病的(affected with or subject to lung-disease).
Pulmonary tuberculosis〖医〗肺结核:即肺痨,肺因吸入结核杆菌感染,引起咳嗽、发热、咳血、有痰、虚弱等症状. 可接种卡介苗来预防.
púl·mo·nate, pul·món·ic [-mɔ́nik/-mán-] [-ˋmɑnɪk] *adj.*

pulp [pʌlp] [pʌlp] *n.* 1 果肉(fleshy part of a fruit). 2 肉质部分(any fleshy or soft part of an animal body);齿髓. 3 糊状物质,(造纸原料的)纸浆. 4 〖采矿〗矿浆:粉碎的矿石和水混合成泥状混合物.
——*vt.* 1 使成浆状的. 2 (从咖啡豆等)取出果肉.
——*vi.* 成浆状(糊状).
púlp·y *adj.*
pulp magazine 低级黄色杂志.
pulp wood 纸浆木材.

pul·pit [púlpit] [ˋpʊlpɪt] *n.* 1 (教会、教堂的)讲坛. ✽2 [加冠词 the]圣职(profession of preaching);[集合名词]牧师,传道者(preachers). 3 (附在小型船的船头或船尾,通常与腰等高的)安全栏杆(guard-rail).

pul·que [púlkiː, -kei] [ˋpʊlkɪ, -ke] *n.* 龙舌兰酒:墨西哥产的以龙舌兰汁液制成的发酵酒.

pul·sar [pʌ́lsɑː, sɑr] [ˋpʌlsɑr] *n.* 〖天文〗脉冲星:又称"快速脉冲射电源"或"脉冲射电源". 发射短而强的射电脉冲的新型天体.

pul·sate [pʌlséit, ⌣—] [pʌlˋset, ˋpʌlset] *vi.* 1 (心脏等)跳动,悸动(beat, throb). 2 震动,震颤(vibrate, quiver, thrill). ——*vt.* 用机器将钻石从土中分离.
pul·sá·tion *n.*
púl·sa·to·ry [-sətəri/-tɔ̀ːri] [-səˌtɔrɪ] *adj.*
pul·sá·tor *n.* 搏动装置(machine operating with a throbbing movement).


pul·sa·tile [pʌ́lsətàil/-til] [ˋpʌlsətɪl] *adj.* 1 悸动的,跳动的(of, or having the property of pulsation). 2 (乐器)敲击作响的(played by percussion).


pul·sa·til·la [pʌ̀lsətílə] [ˌpʌlsəˋtɪlə] *n.* 1 〖植〗白头翁:白头翁属多年生草本植物通称,有欧白头翁(pasque-flower)等. 2 由白头翁中提取出的呕吐剂.

·**pulse**¹ [pʌls] [pʌls] *n.*, *v.* (**pulsed; pulsing**)——*n.* 1 脉搏,鼓动,脉搏的一次跳动:—— *feel a person's pulse* 诊脉/ *He has a rapid pulse.* 他的脉搏快. 2 (生命、感情的)倾向,意向:—— *the political pulse of the public* 一般大众的政治倾向. 3 (一般)拍子;律动,震动;〖音乐〗节拍(beat):—— *the pulse of an engine* 引擎的律动.
——*vi.* (心脏)跳动,鼓动. ——*vt.* 脉动地输送〈*out, in*〉.
púlse·less *adj.*
púlse·less·ness *n.*

pulse² [pʌls] [pʌls] *n.* [集合名词][作单数、复数用](食用的)豆类[豌豆(peas)、蚕豆(beans)、扁豆(lentils)等].







pulpit/讲坛
英国克罗斯达的小城市赛伦塞斯特(Cirencester)中号称为"酒杯"的讲台,是宗教改革前的东西,镶有金箔及彩色的装饰物.

pul·ver·ize,-ise [pʌ́lvəràiz] [ˋpʌlvə,raɪz] *vt.* **1** 磨成粉状,捣碎(reduce to powder or dust);(液体)成雾状(divide into spray). **2** 碎,打破(demolish, crush, smash). ——*vi.* 成碎粉状;成灰状(crumble to dust).
pùl·ver·i·zá·tion,-sá- *n.*

pul·ver·u·lent [pʌlvérjulənt] [pʌlˋvɛrjələnt] *adj.* **1** 粉的,粉状的(powdery, of dust).
2 覆有粉末的(covered with powder).
3 (岩石等)脆的,易碎的(of slight cohesion, apt to crumble).

pu·ma [pjú:mə] [ˋpjumə] *n.* 美洲狮(*Felis concolor*);产在美洲大陆的大型猫科动物. ✽

pum·ice [pʌ́mis] [ˋpʌmɪs] *n.* (亦作 **pumice-stone**)轻石,浮石;玻璃质熔岩的表面发泡部分凝固而成,多气孔而质轻,可用来去除皮肤的污垢,并具保温、隔热、隔音等性质. ✽

pum·mel [pʌ́məl] [ˋpʌml] *vt.* (《英》**-ll-**)连续地用拳头打(strike repeatedly).

·pump[1] [pʌmp] [pʌmp] *n.* **1** 泵,唧筒:——*an oil pump* 抽油机/ *a bicycle pump* 自行车的打气筒. ✽
2 泵的作用,用唧筒的汲取[压出].
3 诱导询问.
——*vi.* **1** 使用泵,用泵. **2** 似泵般地运作. **3** (水银柱等)急速地上下变化.
——*vt.* **1** 以泵抽入[出](水、空气等)〈*up, out*〉:——*pump water up* [*out*] = *pump up* [*out*] *water* 用泵抽水.
2 用泵抽出:——*pump a boat* 抽出船底的水/ *pump the well dry* 把井抽干.
3 (轮胎等)打气〈*up*〉:——*pump* (*up*) *a tire* 给车胎打气.
4 像唧筒手柄般上下摇动;(像泵般)抽送,灌输,注入〈*on*〉:——*pump knowledge into a boy* 给少年灌输知识/ *pump abuses on a person* 破口骂人.
5 (向人)盘问,询问:——*pump a person for information* 向人打听消息/ *pump a confidence from* [*out of*] *a person* 从某人那儿追问出秘密.
6 使喘气(put completely out of breath).
púmp-hàndle(*vt.*)《口语》使劲握手.
púmp-ròom(*n.*)(1)(供水的)泵房.(2)(温泉疗养地的)药用矿泉水配制处.
púmp-prìming(*n.*)(为刺激景气)政府在公共事业上的投资.
[中古英语 *pumpe, pompe*. 原为航海用语,可能为拟声语]

pump[2] [pʌmp] [pʌmp] *n.* (晚会、舞蹈用的)无带轻软舞鞋.

pum·per·nick·el [pʌ́mpənikəl, púm-/-pər-] [ˋpʌmpə,nɪkl,ˋpum-] *n.* (有时也加上糖和香料的)裸麦粗面包.

pump·kin [pʌ́mpkin] [ˋpʌmpkɪn] *n.* **1** 南瓜;南瓜属(*Cucurbita*)藤状植物,叶呈心形,深裂或浅裂,果实为球形、圆饼形或卵形,可供食用或作饲料. **2** 南瓜果实.
[原为 *pompon, pumpion*,加指小词-kin. 拉丁语 *pepo*(南瓜),希腊语 *pepōn*(大瓜,原意为成熟可食用的瓜)]

pun[1] [pʌn] [pʌn] *n.*, *v.* (**-nn-**). ——*n.* **1** 双关语,俏皮话;以同一句话暗示不同的意义,或同音异义的幽默表现法.
2 话语游戏(play on words).
——*vi.* 说双关语,讲俏皮话(make puns)〈*on*〉.

pun[2] [pʌn] [pʌn] *vt.* (**-nn-**)《英》夯实(土、粗石等)(consolidate by pounding or ramming).


pu·na [pú:nə] [ˋpunɑ] *n.* **1** 秘鲁安第斯山脉寒冷、干燥的高原. **2** 〖医〗高山病(mountain sickness).

punch[1] [pʌntʃ] [pʌntʃ] *n.* **1** (皮、金属、纸等的)打孔器(instrument or machine for cutting holes).
2 (亦作 **starting punch**)开罐器.
3 (亦作 **driving punch**)钉钉子的器具.
4 刻模[型]的机器,压印器.
5 打孔器,钳子.
béll-pùnch(*n.*)(剪票时发出铃声的)剪票钳.



puma/美洲狮
分布在加拿大不列颠哥伦比亚(British Columbia)至阿根廷南部巴塔哥尼亚(Patagonia)美洲大陆的山地、沙漠、森林等地. 体长 1～2 米左右,尾长达体长之半,呈圆形,近尾端有丛毛. 体色为灰色、黄褐色、赤褐色等. 腹部为白色,耳和尾尖端及鼻子两侧为黑色,善于爬树和游泳,以鹿、海狸、豪猪等为食,忿怒时会攻击人类.

pump[1] / 泵



punch[2] [pʌntʃ] [pʌntʃ] *vt.* **1** (尤指以拳头)殴打,重击(strike). **2** (用棒等)戳,刺(prod);《美》(用棒)驱赶(家畜)(drive). **3** 打字. **4** (在金属板、火车票等上)以打孔器打洞,穿孔. **5** 把钉子钉进…(drive)〈*in*〉,从…拔出〈*out*〉.

—*n.* **1** 拳打,殴击(blow with the fist). **2** 《俗》活力,动力,效力(vigour, momentum, effective force).

pull** one's **punches (1)(拳击时)故意未尽全力打. (2)故意不猛烈攻击(批评等)(refrain from using one's full force).

púnch-drùnk(*adj.*)(1)(拳击手)在受击之后摇摇晃晃的. (2)混乱的.

púnch-drùnkenness(*n.*)(在拳击中)头部连受打击而呈脑震荡[眩晕的]状态.

punch(ed) card 穿孔卡.

púnching-bàg(*n.*)《美》=punch(ing)-ball.

púnch(ing)-bàll(*n.*)《英》拳击球:练习拳击用的橡胶制吊球.

púnch-lìne(*n.*)一针见血的妙语,笑话中使人发笑的关键语句.

púnch-ùp(*n.*)以拳互殴,打架(fight with the fists, brawl).

pumice/浮石

火山爆发时,岩浆射向空中,因内部产生气体,急速膨胀而形成许多的气孔.优质浮石可作混凝土原料.




punch[3] [pʌntʃ] [pʌntʃ] *n.* **1** 五味酒(潘趣酒):将酒加上热水、奶糖、柠檬、香料等混合而成的饮料. **2** 潘趣酒:在果汁中加糖、水、苏打水等而成的清凉饮料. **3** 一大碗的潘趣酒.

púnch-bòwl(*n.*)(1)用来调制潘趣酒的大碗. ✽(2)山坳(round deep hollow among hills).

punch[4] [pʌntʃ] [pʌntʃ] *n.* 《英》(亦作 **Suffolk punch**)矮马:英国萨福克(Suffolk)郡所产矮胖的驮马.

punch[5] [pʌntʃ] [pʌntʃ] 潘趣. **1** 意大利通俗喜剧中钩鼻、驼背丑角的英语称呼,在意大利为 Pulcinella,法国为 Polichinelle,英国为 Punchinello 或 Punch.
2 1841 年创刊的英国讽刺漫画周刊的名称.

punch-bowl / 用来调制潘趣酒的大碗



Punch and Judy show《潘趣和朱迪》:指潘趣和妻子朱迪为主角的木偶戏,在假日中于市集上演.

pun·cheon[1] [pʌ́ntʃən] [ˋpʌntʃən] *n.* 架柱,(支撑煤矿坑道顶用的)短柱(short post).

pun·cheon[2] [pʌ́ntʃən] [ˋpʌntʃən] *n.*〖史〗(可装72~120 加仑的)大桶(large cask).

Pun·chi·nel·lo [pʌ̀ntʃinélou] [ˌpʌntʃəˋnɛlo] =PUNCH[5].


punc·tate [pʌ́ŋkteit] [ˋpʌŋktet] *adj.*〖生物·医〗有小斑点的. **punc·tá·tion** *n.*

punc·til·io [pʌŋktíljou] [pʌŋkˋtɪlɪˌo] *n.* (pl. **-ios**) 1 (仪式、行为等的)小地方,细节(precise or subtle point). 2 讲求虚礼,拘泥形式(petty formality).
[意大利语 *puntiglio*(*punto*(点)的指小词)]

punc·til·ious [pʌŋktíljəs] [pʌŋkˋtɪljəs] *adj.* 讲求虚礼的,拘于形式的,一丝不苟的(attentive to punctilios);留心细节的(very careful about detail).
punc·tíl·ious·ly *adv.*
punc·tíl·ious·ness *n.*

·**punc·tu·al** [pʌ́ŋktjuəl/-tʃu-] [ˋpʌŋktʃuəl] *adj.* 遵守时间[期限]的,准时的:—*She is punctual to the minute.* 她很守时. / *He is punctual in paying bills.* 他准时付钱.
púnc·tu·al·ly *adv.*
pùnc·tu·ál·i·ty [-ǽliti] [-ˋælətɪ] *n.*
[中世纪拉丁语 *punctualis*(←拉丁语 *punctum* 点,时)]

punc·tu·ate [pʌ́ŋktjuèit/-tʃu-] [ˋpʌŋktʃuˌet] *vt.* 1 加标点(insert stops),以标点分开(mark or divide with stops). 2 中断,打断(演说等)(interrupt)(*with*). 3 强调,加强(emphasize, accentuate)



pupa/蛹
图为非洲产的大型蝴蝶正在冲破自己的蛹壳. 许多昆虫由卵变成成虫时,都要经过蛹期阶段,此称为完全变态;若不经过明显蛹期者,称为不完全变态.

pùnc·tu·á·tion *n.* 1 标点,标点法. 2 元音和重音的标点法.
punctuation mark 标点符号.

punc·tule [pʌ́ŋktju:l/-tʃu:l] [ˋpʌŋktʃul] *n.* =PUNCTUM.

punc·tum [pʌ́ŋktəm] [ˋpʌŋktəm] *n.* (pl. **-ta**)〖生物·医〗点,斑点(speck, dot, spot);凹陷(depression).
púnc·tu·late [-tjulit/-tʃu-] [-tʃəlet] *adj.*
pùnctu·lá·tion *n.*
[拉丁语,"点"之意]

punc·ture [pʌ́ŋktʃə/-tʃər] [ˋpʌŋktʃɚ] *n.* 1 (用尖物的)戳刺,穿洞(pricking). 2 (刺破的)小洞,刺伤(prick);(轮胎等的)爆胎(accidental pricking of a pneumatic tyre).
—*vt.* 1 (用尖物)戳刺,穿孔(prick, pierce). 2 使(轮胎)爆胎.
—*vi.* 有破孔,(轮胎)爆胎.

pun·dit [pʌ́ndit] [ˋpʌndɪt] *n.* 1 (精通印度的梵语、哲学、宗教、法律的)印度学者. 2 博学的人,专家,教师(learned expert or teacher).

pun·gent [pʌ́ndʒənt] [ˋpʌndʒənt] *adj.* 1〖生物〗锐利的(sharp-pointed). 2 (责难、讽刺等)尖酸的,刻薄的(biting, caustic). 3 (心理上)兴奋的,痛快的(mentally stimulating, piquant). 4 (对嗅觉、味觉、感觉等)刺激的,有刺激性的(affecting with a pricking sensation).
pún·gent·ly *adv.*
pún·gen·cy *n.*

Pu·nic [pjú:nik] [ˋpjunɪk] *adj.* 1 古迦太基的(of Carthage),迦太基人的. 2 (罗马人认为迦太基人的性格)不守信的,不忠实的(treacherous, perfidious).
Punic Wars[加冠词 the]布匿战争:指公元前 264~前 241 年,公元前 218~前 201 年,公元前 149~前 146 年古罗马与迦太基的三次战争,第一次是由哈米卡尔(HAMILCAR)将军率领罗马军,打败迦太基,占领西西里岛,使之成为第一个属地,第二次是汉尼拔(HANNIBAL)所领导的迦太基大军入侵意大利,罗马军长期抵抗,最后迫使迦太基撤军,导致迦太基在地中海沿岸所奠定最强大的政权崩溃. 第三次是迦太基本土受到围攻,导致迦太基灭亡.

·**pun·ish** [pʌ́niʃ] [ˋpʌnɪʃ] *vt.* (**-es**) 1 处罚(人),惩罚(cause to suffer for offence);(因犯罪、过错)受处罚(inflict penalty for):—*punish an offender* [*a traffic offence*] 处罚[交通]违规者/ *The teacher punished him for cheating.* 他因考试作弊而被老师处罚. 2《口语》(拳击中)狠命痛打(对手)(inflict severe blows on);一再击打;残酷地役使(赛马);(保龄球、网球等)不断得分(take full advantage of). 3《口语》狼吞虎咽(食物等),痛饮.
pún·ish·a·ble, pún·ish·ing *adj.*

·**pun·ish·ment** [pʌ́niʃmənt] [ˋpʌnɪʃmənt] *n.* 1 处罚,受罚(punishing or being punished):—*corporal punishment* 体罚. 2 刑罚,罪刑(penalty):—*inflict a punishment upon* [*on*] *an offender* 对犯人施加刑罚. 3《口语》虐待(severe treatment).

pu·ni·tive [pjú:nitiv] [ˋpjunətɪv] *adj.* 处罚的,刑罚的,惩罚的(inflicting punishment, retributive).
pú·ni·to·ry [-təri/-tɔ:ri] [-ˌtorɪ] *adj.*

Pun·jab [pʌ́ndʒɑ:b] [pʌnˋdʒɑb] 旁遮普:印度西北部一省,原为英属印度西北部的省,首府昌迪加尔(Chandigarh). ✽
Pun·já·bi, Pan- [-bi] [-bɪ] *n.* 1 旁遮普人. 2 旁遮普语:旁遮普所用的印欧语.

punk [pʌŋk] [pʌŋk] *n.* 1 (点火时用的)干朽木[干蕈](rotten wood or fungus growing on wood). 2 火绒. 3《口语》无价值的东西(worthless stuff);无用的人(worthless person).

pun·ka(h) [pʌ́ŋkə] [ˋpʌŋkə] *n.*《印度》1 (一般用椰子叶做的)携带用扇子(portable fan). 2 (吊在天花板上用绳拉的)吊扇.

pun·ner [pʌ́nə/-ər] [ˋpʌnɚ] *n.* 夯:一种捣实泥土使其坚固的工具.

pun·net [pʌ́nit] [ˋpʌnɪt] *n.*《英》(装水果、蔬菜等的)细木条编制的小篮(small chip basket).

pun·ster [pʌ́nstə/-stər] [ˋpʌnstɚ] *n.* 喜欢说双关语的人,爱说俏皮话的人(maker of puns).

punt[1] [pʌnt] [pʌnt] *n.* 底部浅平,两端为方形的小船,以长篙撑之使前进. —*vt.* 以篙撑(小船)使之前进,以平底船运送.
púnt·er[1] *n.*

punt[2] [pʌnt] [pʌnt] *vt.*〖橄榄球〗从手中放下球,在球未落地前踢出. —*n.* 踢悬空球.
púnt-abòut(*n.*)踢悬空球练习,供悬空接踢用的球.

punt[3] [pʌnt] [pʌnt] *vi.* 1〖牌〗(在法罗(faro)和其他纸牌游戏中)对庄家下赌注(lay a stake against the bank). 2《英口语》(赛马等)下赌注(bet). —*n.*〖牌〗对庄家下赌注的人;(法罗牌戏的)得分(point). **púnt·er**[2] *n.*

pun·ty [pʌ́nti] [ˋpʌntɪ] *n.* =PONTIL.

pu·ny [pjú:ni] [ˋpjunɪ] *adj.* 1 小型的(undersized);软弱的,微弱的(weak, feeble). 2 微不足道的,不重要的(petty).
pú·ni·ness *n.*

pup [pʌp] [pʌp] *n.*, *v.* (**-pp-**)—*n.* 1 小狗,幼犬(puppy). 2 (狐、狼、海豹等的)幼兽.
in pup(母狗、母狼等)怀孕.
sell a person a pup 在交易中骗人(swindle).
—*vi.*, *vt.* 生(幼犬等)(bring forth).
pup tent 小帐篷.

pu·pa [pjú:pə] [ˋpjupə] *n.* (pl. **-pae**) 蛹:昆虫由幼虫变为成虫过程中的一个阶段,几乎都不活动(→图 MOSQUITO). ✽
pú·pal *adj.* **pú·pate** *vi.* 成蛹,蛹化.
pu·pá·tion *n.*

:**pu·pil** [pjú:pəl] [ˋpjupl] *n.* 1 学生,弟子,门生(disciple). 2〖法律〗未成年人,受监护者:须有监护人的未满 14 岁的男孩及未满 12 岁的女孩. 3〖解〗瞳孔(→图 EYE).
pú·pil·(l)age *n.* 1 成长初期,摇篮期. 2 受监护时期,未成年(期)(minority). 3 学生身份[时期].
pú·pil·(l)ar, pú·pi·(l)·lar·y [-ləri/-lèəri] [-ˌlɛrɪ] *adj.*
pù·pi(l)·lár·i·ty [-lǽriti/-pəlǽrəti] [-pəˋlærətɪ] *n.*
púpil-tèacher(*n.*)〖史〗(小学的)实习老师.
[古法语 *pupille*←拉丁语 *pupillus, pupilla*(*pupus* 少年,*pupa* 少女的指小词),"被监护者,孤儿"之意. *pupilla* 有"瞳孔"之意]


pup·pet [pʌ́pit] [ˋpʌpɪt] *n.* 1 小玩偶. 2 (以线或手指操作的)木偶. ✽3 喽啰,傀儡(person whose acts are controlled by another).
púp·pet·ry *n.*
glove puppet 指动木偶. **púppet-plày** [**-shòw**](*n.*)木偶戏. **puppet state** [**country**]傀儡国家.
[中古英语 *popet*←古法语 *poupette*(玩偶)]

pup·py [pʌ́pi] [ˋpʌpɪ] *n.* 1 小狗,幼犬(young dog). 2 自大的年轻人(conceited young man).
púp·py·dom, púp·py·hòod, púp·py·ism *n.*
púp·py·ish *adj.*
puppy fat(幼年期、青春期的)暂时肥胖(temporary fatness of a child or adolescent).
puppy love=CALF-love.

Pu·ra·na [purɑ́:nə] [puˋrɑnə] *n.*《往世书》:记载印度神话等的各类梵文圣诗.
Pu·rá·nic *adj.*
[梵语 *purāna*(←*purā* 以前),"古老的(传说)"之意]

Pur·beck [pə́:bek/pə́:r-] [ˋpɝbɛk] **Isle of** ~[加冠词 the]波倍克半岛:英国英格兰南部多塞特郡的半岛.
Purbeck marble 波倍克大理石:波倍克半岛所产坚硬而质地细密的大理石,用于建筑、铺设等.

Punjab/旁遮普
图为住在旁遮普的锡克教老人. 锡克教是印度教改革派之一,15 世纪在旁遮普兴起,认为始祖古鲁拿那克(Guru Nanak)是惟一永远的真神,否定崇拜偶像及阶级差别. 于 1845~1846 年、1848~1849 年两次和统治的英军发生战争,但都失败了. 后英国将阿富汗及印度西北部合并. 旁遮普在 1947 年分别隶属印度和巴基斯坦两地,原有约 400 万锡克教徒,几乎都居住在印度这一侧.





puppet/木偶
围坐观看木偶戏的印度乡下小孩. 木偶在古代印度、埃及、希腊早已存在.

pur·blind [pə́ːblàind/pə́ːr-] [ˋpɝ͵blaɪnd] *adj.* 1 半盲的,视力模糊的(partly blind, dim-sighted). 2 迟钝的,愚笨的(obtuse, dull). ——*vt.* 使半盲,减损视力;使(理解力)迟钝.

Pur·cell [pə́ːsel/pə́ːr-] [ˋpɝsɛl] **Henry**～普塞尔(1659? ～1695):英国作曲家,歌剧《狄朵和埃涅阿斯》(*Dido and Aeneas*)为其代表作. 有"英国的莫扎特"之称.

·**pur·chase** [pə́ːtʃis/pə́ːr-] [ˋpɝtʃɪs] *n.*, *v.* (**-chased**; **-chasing**). ——*n.* 1 购入,买入(buying): ——*make a purchase* 购物. 2 购得之物(thing bought). 3〖法律〗(除继承外,土地、房屋等的)财产的购置. 4 从土地获得的年收益. 5〖史〗买军官的职位(practice of buying commissions in army). 6 机械效益,杠杆作用,支点. 7 (起重机、滑车等的)起重装置;〖海〗缆索,绞盘,绞辘. 8 牢靠的立足点,支柱.
——*vt.* 1 买进,购入(buy): ——*purchase a book at* [*for*] *9 dollars* 以 9 元买到一本书. 2 (以努力、牺牲而)获得,得到(acquire)〈*with*〉: ——*purchase victory* [*freedom*] *with one's blood* 以流血获得胜利[自由]. 3〖海〗(以滑车、杠杆等)拉起(锚等).
púr·chas·er *n.*
púrchase-mòney(*n.*)〖商〗买价.
púr·chase-tàx(*n.*)《英》购物税:零售商卖出商品时随货收缴的税,于 1973 年废止.
[英法语 *purchacer*(*pur-for*＋*chacer* 追),"追求"之意]

pur·dah [pə́ːdə/pə́ːr-] [ˋpɝdə] *n.* 1 (印度、巴基斯坦等地妇女在闺房中所挂的)幕帷. 2 (作帘幕用)有条纹的布料(striped material). 3 (印度)有身份妇女不出深闺的习惯[制度].

·**pure** [pjuə/pjuər] [pjʊr] *adj.* (**purer**; **purest**) 1 没有杂物的,纯粹的: ——*pure gold* 纯金/ *pure white* 纯白色. 2 没有污染的,清洁的,洁净的: ——*pure water* 洁净水. 3 (声音)清亮的;〖音乐〗纯音的,完全合乎调子的(perfectly in tune). 4 (血统等)纯正的,纯种的. 5 (学问等)纯理论的: ——*pure mathematics* 理论数学. 6 完全的,全然的(mere, nothing but): ——*knowledge pure and simple* 纯粹的知识/ *a pure prejudice* 十足的偏见. 7 (道德上)贞洁的,纯洁的: ——*a pure mind* 纯洁的心. 8〖希腊语法〗(元音)在其他元音之后的;(字根)以元音终了的;(辅音)不伴着其他辅音的.
pure literature 纯文学:指诗歌、小说、戏剧等感性的、唯美的文学作品,与杂文学、应用文学对称.
púre·ness *n.*

pu·ree [pjúərei] [pjʊre] *n.* 1 煮过的蔬菜、水果经筛滤过后的糊状物. 2 以 1 做成的汤.

·**pure·ly** [pjúəli/pjúər-] [ˋpjʊrlɪ] *adv.* 1 纯粹地,没有杂质地: ——*He is purely English.* 他是地道的英国人. 2 洁净地,纯洁地: ——*live purely* 过清净的生活. 3 仅仅地(merely);全然地(entirely): ——*purely by accident*. 完全出于偶然.

pur·fle [pə́ːfl/pə́ːr-] [ˋpɝfl] *n.*《古》(衣服等的)镶边(embroidered edge of a garment).
——*vt.* 1 以镶边装饰(衣服). 2 (以卷叶形浮雕等)装饰(建筑物的边缘)(ornament)〈*with*〉. 3 使美丽(beautify).
púr·fling *n.* (小提琴等)镶边装饰.

pur·ga·tion [pəːgéiʃən/pəːr-] [pɝˋgeʃən] *n.* 1 净化,洗涤(purification, purging). 2 (以泻药)通便(purging of bowels). 3〖罗马天主教〗(在净罪炼狱中的)罪孽消灭,灵魂洁净(spiritual cleansing of the soul). 4〖史〗(借宣誓或接受神的裁判)证明自己无罪(clearing of oneself from accusation or suspicion).

pur·ga·tive [pə́ːgətiv/pə́ːr-] [ˋpɝgətɪv] *adj.* 1 通便的,轻泻的(aperient). 2 洁净的,净化的(serving to purify).
——*n.* 泻药.

pur·ga·to·ry [pə́ːgətəri/pə́ːrgətɔ̀ːri] [ˋpɝgə͵torɪ] *n.* 1〖罗马天主教〗炼狱:受了神的恩宠而离世的灵魂,一定要在炼狱中洁净所有的罪,才能升上天国. 2 暂时受苦或赎罪的场所. ——*adj.* 净化的,涤罪的(purifying).
pùr·ga·tó·ri·al [-tɔ́ːriəl] [-ˋtorɪəl] *adj.*

purge [pəːdʒ/pəːrdʒ] [pɝdʒ] *vt.* 1 使(肉体、精神)洁净,净化(make physically or spiritually clean)〈*of*, *from*〉. 2 肃清,排除(政党、军队等的)反对分子. 3 扫除,去除(remove by a cleansing process). 4 (以药物)洗净(肠子)(clear by evacuation). 5 澄清(嫌疑、罪名等)(atone for, wipe out). ——*n.* 1 泻药(aperient medicine). 2 洁净,净化;(对反对分子的)整肃,驱逐,排除(ridding).
Pride's purge: →PRIDE'S PURGE.

pu·ri·fi·ca·tion [pjùərifikéiʃən] [͵pjʊrəfəˋkeʃən] *n.* 1 洁净,洗涤,净化(purifying). ✽
2 洗净,(尤指依犹太法律对产后妇女行的)洁净礼(ritual cleansing).
3 (亦作 **purification of the Blessed Virgin Mary**)[the P-]圣烛节;献圣婴日:纪念圣母马利亚于结束洁净礼后,在耶路撒冷圣殿将幼子耶稣献给主的节日,每年 2 月 2 日举行祝祭(〖圣〗《路加福音》2 : 22).
pu·ri·fi·ca·to·ry [pjúərifikèitəri/pjurífikətɔ̀ːri] [pjəˋrɪfɪkə͵torɪ] *adj.*

pu·ri·fi·ca·tor [pjúərifikèitə/-tər] [ˋpjʊrəfɪ͵ketə] *n.*〖教会〗圣餐巾:用来擦拭圣杯、圣皿及主领弥撒神父的手指或嘴唇的布.

pu·ri·fy [pjúərifài] [ˋpjʊrə͵faɪ] *vt.* 1 使纯净,净化(make pure, cleanse)〈*of*, *from*〉. 2 (在祭礼等中)使仪式洁净(make ceremonially clean). 3 从…把多余的东西去除,纯化(clear of foreign elements).

Pu·rim [pjúərim] [ˋpjʊrɪm] *n.* 普珥日:犹太节日之一,于阿达尔月(即 2～3 月)14 日和 15 日,为纪念犹太人脱离哈曼(Haman)等仇敌获得平安所举行的祝祭(〖圣〗《以斯帖记》9).

pur·ist [pjúərist] [ˋpjʊrɪst] *n.* (语言、文艺的)纯粹主义者;(对用语)有修辞癖的人.
púr·ism *n.* **pu·rís·tic**, **-ti·cal** *adj.*

Pu·ri·tan [pjúəritən] [ˋpjʊrətn̩] *n.* 1〖史〗清教徒:在伊丽莎白一世时,于英国教会内兴起的新教(复原派),认为宗教改革的形式、仪式不完全,要求更加净化,主张教会的仪式、政体、教义都根据新约来改革,后从英国教会分裂,而形成非国教会. 2 [p-](宗教、道德上的)严格主义者,严谨的人.
pù·ri·tán·ic [-tǽnik] [-ˋtænɪk], **-i·cal**, **Pu-** *adj.*
Pú·ri·tan·ism *n.*

pu·ri·ty [pjúəriti] [ˋpjʊrətɪ] *n.* 1 纯粹(pureness). 2 洁净,清洁(cleanness). 3 清廉,纯洁,贞洁(freedom from physical or moral pollution). 4 (言语的)纯正.

purl[1] [pəːl/pəːrl] [pɝl] *n.* 1 (镶边、刺绣用的)金线,银线. 2《英》(花边、缎带等的)链状小环(chain of minute loops, picot). 3〖织品〗正反织(→图 KNITTING). ——*vt.*, *vi.* 1 以(链状小环)镶边. 2 以正反针编织.

purl[2] [pəːl/pəːrl] [pɝl] *vi.* (小河等)潺潺卷着漩涡流动(flow with a whirling motion and babbling sound).
——*n.* (小河的)涡流,潺潺流水声.

purl[3] [pəːl/pəːrl] [pɝl] *n.* 1〖史〗加有苦艾的麦酒或啤酒(ale or beer with wormwood infused). 2《英》搀杜松子酒的热啤酒(hot beer mixed with gin).

purl·er [pə́ːlə/pə́ːrlər] [ˋpɝlə] *n.*《英口语》坠落,倒头栽下(headlong fall).

pur·lieu [pə́ːljuː/pə́ːrljuː] [ˋpɝlu] *n.* 1《英》森林边界(tract on the border of a forest);(早先包含森林边界而仍适用森林法的)王室原有林苑. 2 常去的场所(one's usual haunts). 3 [pl.]郊外,外围地区(outskirts, outlying region).
[中古英语 *purlew*←英法语 *purale*(*e*),古法语 *pourallee*(为了决定巡查的边界),*-lieu* 大概是受了法语 *lieu*(＝place)的影响]

pur·lin [pə́ːlin/pə́ːr-] [ˋpɝlɪn] *n.* 桁条:屋顶上平行的横木(→图 ROOF).

pur·loin [pəlɔ́in/pər-] [pɝˋlɔɪn] *vt.*《有时作戏谑语》偷盗,行窃(steal, pilfer).

·**pur·ple** [pə́ːpl/pə́ːr] [ˋpɝpl] *n.* 1 紫色;(亦作 **Tyrian purple**)深红色.
2 (原为皇帝、国王所穿的)紫衣.
3 [加冠词 the]皇帝[国王]的地位[权力];枢机主教的地位[职务].
——*adj.* 紫色的,深红色的.
——*vt.*, *vi.* 使成[变成]紫色.
púr·plish, **púr·ply** *adj.*
purple passage(文学作品中)华丽的一章.
[拉丁语 *purpura*←希腊语 *porphura*,"骨螺 MUREX(从中采得的染料)"之意]


pur·point [pə́ːpɔint/pə́ːr-] [ˋpɝ͵pɔɪnt]: →POURPOINT.

pur·port [*n.* pə́ːpɔːt/pə́ːrpɔrt; *v.* pəpɔ́ːt/pərpɔ́rt] [*n.* ˋpɝport; *v.* pɝˋport] *n.* (文件、演说等的)意义,主旨,要旨(meaning, sense, tenor).
——*vt.* 1 (文件、演说等)意谓…,表达…(convey, state)〈*that*＋从句〉.
2 声称…,声言…(profess, be intended to seem)〈*to do*〉.

·**pur·pose** [pə́:pəs/pə́:r-] [ˋpɚpəs] *n.* **1** 目的，意图(object, thing intended)：——*for that purpose* 为了那个目的/ *This will answer* [*serve*] *our purpose.* 这将达到我们的目的. **2** 意志(intention to act)；决意，决心(resolution, determination)：——*a man of* (*firm*) *purpose* 意志坚强的人.
on purpose (1)为…目的做…〈*to* do, *that*＋从句〉. (2)故意地，特别地(not by accident)：——*Did you do it on purpose?* 你故意做的吗?
to good [***some***] ***purpose*** 相当有[有些]效果.
to little [***no***] ***purpose*** 几乎[毫]无效果：——*He worked hard, but to little purpose.* 他努力工作，但几乎没有效果.
to the purpose 适当地：——*He answered to the purpose.* = *His answer was to the purpose.* 他回答得很中肯.
——*vt.* 计划，意欲，试图(design, intend)：——*purpose travelling abroad* 计划到海外旅行/ *purpose a further attempt* 打算进一步尝试.
púr·pose·ly *adv.*
púr·pose·ful *adj.*
púr·pose·ful·ly *adv.*
púr·pose·ful·ness *n.*
púr·pose·less *adj.*
púr·pose·less·ly *adv.*
púr·pose·less·ness *n.*
[拉丁语 *proponere*(*pro*-*forward*＋*ponere* 放置)，和 propose 同源]

pur·pos·ive [pə́:pəsiv/pə́:r-] [ˋpɚpəsɪv] *adj.* **1** 有目的的，符合目的的(having or serving a purpose). **2** 有决断力的，果断的(having a purpose and resolution).

purification / 净化 16世纪威尼斯派画家达·巴萨诺(Jacopo da Bassano)所绘《洁净圣殿》(*The Purification of the Temple*)，描绘耶稣进入耶路撒冷圣殿赶出里头做买卖的人，对他们说"我的殿，必作祷告的殿"的情景.



purslane / 马齿苋 主要分布于温带地区的一年生草本植物，茎由根起分枝匍匐生长在地面上，繁茂的枝上有许多叶子，嫩芽可供食用.



pur·pu·ra [pə́:pjurə/pə́:r-] [ˋpɚpjurə] *n.*〖医〗紫癜：引起皮肤形成点状、斑状内出血的病变.
pur·pú·ric [-pjúərik] [-ˋpjurɪk] *adj.*
[拉丁语＝purple]

pur·pure [pə́:pjuə/pə́:rpjuər] [ˋpɚpjur] *n.*〖纹〗紫色(purple)(→图 HERALDRY).

pur·pu·rin [pə́:pjurin/pə́:r-] [ˋpɚpjurɪn] *n.*〖化〗红紫素：原为采自茜草的红色染料.

purr [pə:/pə:r] [pɚ] *vi.* **1** (猫等满足地连续)呜呜叫(make a low continuous vibratory sound). **2** (人表示得意)发出低哼声，(东西)发出隆隆响声.
——*vt.* 发出低鸣声表现满足感，满足似的低语.
——*n.* **1** (猫等发出的)呜呜的叫声. **2** 呜呜声.
[拟声语]

·**purse** [pə:s/pə:rs] [pɚs] *n.* **1** 钱袋，钱包. **2**《美》手袋(handbag). **3** 钱，资本，资金(money, funds)：——*live within one's purse* 量入为出. **4** 奖金，捐款：——*a 500 dollar purse* 500美元的奖金. **5** 袋状物；囊，囊状物.
——*vt.* 噘(嘴)，使皱缩〈*up*〉.
——*vi.* 皱起，缩紧.
public purse [加冠词 the]国库.
púrse-bèarer (*n.*) (1)保管金钱的人，(公司)会计. (2)《英》国玺捧持官：仪式中，在大法官(the Lord Chancellor)前捧持国玺(the Great Seal)的官员.
púrse-nèt (*n.*) (捕兔子等用的)袋网.
púrse-pròud (*adj.*) 夸富的，以富骄人的.
púrse-strìngs (*n.*) 钱袋口的绳子：——*hold the purse-strings* 掌管金钱收支/ *tighten* [*loosen*] *the purse-strings* 拉紧[松开]钱袋绳子，《喻》节省用钱[任意花钱].
[古法语 *purs*←中世纪拉丁语 *bursa*, *byrsa*. ←希腊语 *bursa*(皮)]

purs·er [pə́:sə/pə́:rsər] [ˋpɚsɚ] *n.* **1** (以前海军船舰内担任会计事务或供给必需品职务的)主计官. **2** 船舶、客机的事务长，负责指挥监督对旅客的服务及提供必要品的有关事宜.

purs·lane [pə́:slin/pə́:rs-, -lein] [ˋpɚslɪn, -len] *n.* 马齿苋(*Portulaca oleracea*)：多肉质的药用植物. 原作沙拉或泡菜用. ✲

pur·su·ance [pəsjú:əns/pərsjú:-] [pɚˋsuəns] *n.* (目的、计划等的)实行(carrying out)，追求(pursuing).
in pursuance of 履行，从事….

pur·su·ant [pəsjú:ənt/pərsjú:] [pɚˋsjuənt] *adj.* 依照的，依循的，遵从的(pursuing). ——*adv.* 一致地…，符合地(conformably)〈*to*〉.



puss moth / **天社蛾**
分布于欧洲、非洲北部至亚洲日本等地区. 全身覆有亮灰色的绒毛. 其习性常将卵产在柳类或白杨类的树上,幼虫嗜食这些树叶,成虫身体的颜色与树皮颇相近.

·**pur·sue** [pəsjú:/pərsú:] [pəˋsu] *v.* (**-sued; -su·ing**) —*vt.* **1** 追击,追捕(follow with intent to capture or kill): —*pursue a fox* [*robber*] 追捕狐狸[盗贼]. **2** 缠上(灾害、疾病等): —*I'll luck pursued me.* 我遭到不幸. **3** 追求,寻求(目的、快乐等)(seek after, aim at): —*pursue pleasure* 追求快乐. **4** 继续(议论、计划等)(continue),进行(proceed along): —*pursue a subject* 继续某个主题. **5** 从事(工作、研究等): —*pursue the study of English literature* 从事英国文学的研究. **6** 循路,沿(道路等)而行.
—*vi.* **1** 追求,追捕(go in pursuit)〈*after*〉. **2** 继续进行.
pur·sú·er *n.* **1** 追捕[追求]者;从事…的人. **2**〖英民法·苏格兰法〗原告.

·**pur·suit** [pəsjú:t/pərsú:t] [pəˋsut] *n.* **1** 追捕(pursuing): —*the pursuit of the enemy* 追捕敌人. **2** (目的等的)追求: —*the pursuit of knowlege* 知识的追求. **3** 职业,就业(profession, employment),娱乐,消遣(recreation): —*daily pursuits* 每天的工作.
in pursuit of 为求…,为追求….
pursuit plane〖军〗战斗机,驱逐机.

pur·sui·vant [pɔ́:swivənt/pɔ́:r-] [ˋpəswɪvənt] *n.*《英》**1** 纹章院助理官员:在徽章官(herald)手下工作的官员.
2《古》随员,侍从(follower, attendant).

pur·sy [pɔ́:si/pɔ́:r-] [ˋpəsɪ] *adj.* **1** 喘气的(shortwinded, puffy).
2 肥大的,肥胖的(corpulent).

pu·ru·lent [pjúərjulənt] [ˋpjurələnt] *adj.* 化脓的,长脓的,流脓的(of, full of or discharging pus).
pú·ru·lent·ly *adv.*
pú·ru·lence *n.*

pur·vey [pəvéi/pər-] [pəˋve] *vt.* (尤指食物的)供给,供应(provide, supply). —*vi.* 供应(make provisions),担任供给食物的工作(act as purveyor)〈*for*〉.

pur·vey·ance [pəvéiəns/pər-] [pəˋveəns] *n.* **1** (食物的)供应,供给(purveying). **2** 供给的物品[食物]. **3**〖英史〗国王可通过征发官员,以一定价格采购食品和使用马匹等劳役的权利.

pur·vey·or [pəvéiə/pərvéiər] [pəˋveə] *n.* **1** (大量食物的)提供者,供给者,承办商(one whose business is to supply articles of food). **2**〖英史〗(为国王做征发工作的)征发官(officer making purveyance for a sovereign).

pur·view [pɔ́:vju:/pɔ́:r-] [ˋpəvju] *n.* **1**〖法律〗(法规等)正文,主要部分,条款(enacting clauses of a statute). **2** (工作、活动、法令、文书等的)范围,目的,界限(scope, intention, range)〈*of*〉. **3** 眼界,视界(range of physical or mental vision).

pus [pʌs] [pʌs] *n.*〖医〗脓.

Pu·sey [pjú:zi] [ˋpjuzɪ] **Edward Bouverie**～皮由兹(1800～1882):英国的神职人员、神学家、牛津运动(the TRACTARIAN movement)的领导者之一.
Pú·sey·ism, Pú·sey·ite *n.*

:**push** [puʃ] [pʊʃ] *v.* (**-es**), *n.* —*vt.* **1** 按;推,推动: —*push the button* 按钮/ *push a person away* 把人推开/ *push a door open* 把门推开.
2 突出,伸出(手、脚等),长出(芽、根等)(thrust)〈*out, forward*〉: —*Plants pushed out new roots.* 植物长出新根.
3 强迫,催逼(urge)〈*on, to do, to, into*〉: —*push a person to answer* 强迫某人回答.
4 强行(要求等)(follow up);拼命赚(钱财): —*push one's claim* 强行要求/ *push one's fortune* 拼命挣财富.
5 推进(事物、行为等),使彻底实行(carry to the further point): —*push one's project* 推进计划.
6 扩张,伸展(extend): —*push one's conquest further east* 将自己的征服地再向东扩.
7 强卖,硬卖(物品等)(press the use or sale of): —*push one's wares* 强卖自己的商品.
8 强迫人…〈*for*〉;使受…所困,困于…: —*push a person for payment* 强迫某人付款/ *He is pushed for time* [*money*]. 他为时间[金钱]所迫.
9 使自己显眼: —*push oneself forward* 出风头.
10〖台球〗推球. —*vi.* **1** 按,推动: —*Don't push against the fence.* 不要推栅栏. **2** 推进,猛进〈*on*〉. **3** 突出,(芽等)长出: —*A cape pushes out into the sea.* 海岬向海中伸出. **4** (为了成功)努力.
push along (1)渐渐地行进. (2)《口语》出发(depart).
push a person around 驱使某人.
push off (1)(用桨推岸)把船推出,把船推离岸边. (2)《俗》离去,走开(leave, go away).
push one's way 挤开路前进.
push over 推倒.
—*n.* **1** 按,推;一推,一按(thrust): —*give a push* 按[推]一下. **2** 突进,推进;〖军〗攻势(attack in force): —*make a push for* 向…渐渐推进. **3** 努力,奋力(vigorous effort): —*make a push to get it done* 努力把它做完. **4** (事态的)迫切,危机(pressure of affairs, crisis, pinch): —*at a push* 危急之际,紧急之时. **5** 积极性,进取心(enterprise, determination to get on). **6** 推力,后援(exertion of influence). **7** (使机械运作的)按钮. **8**《澳俗》一群流氓. **9**〖台球〗推击,推球.
get the push《英俗》被解雇(be dismissed).
give a person the push《英俗》解雇(dismiss).
púsh·er *n.* **1** 推者. **2** 行动积极的人. **3**《俗》(毒品等)非法贩卖者.
púsh·ing *adj.*
púsh·ing·ly *adv.*
púsh·ful *adj.*
púsh·bàll (*n.*)推球:通常把直径 6 英尺的球推进(不以脚踢)对方球门的一种球戏.
púsh·bìcycle (*n.*)自行车.
púsh·bìke (*n.*)《英俗》=push-bicycle.
púsh·bùtton (*adj.*)按钮的.
púsh·càrt (*n.*)手推车.
púsh·chàir (*n.*)《英》折叠式婴儿车.
púsh·stròke (*n.*)(台球等)推球撞击.



pussy willow / 猫柳

图为猫柳盛开的花蕾，为毛绒绒且柔软似丝绸般的柔荑花序。此乃猫柳俗称 pussy（= catkin"柔荑花序"之意）的缘由。

Push·kin [pú:ʃkin] [ˈpuʃkɪn] **Alexander Sergeevich**～普希金（1799～1837）：俄国诗人、散文作家。确立俄国写实主义的基础，将俄罗斯文学广传于世界。

pu·sil·lan·i·mous [pjù:silǽniməs, -zi-] [pjusɪˈlænəməs] *adj*. 胆怯的，懦弱的，无勇气的（lacking courage，timid）.

pù·sil·lán·i·mous·ly *adv*.

pù·sil·la·ním·i·ty [-lənímiti] [-ləˈnɪmətɪ] *n*.

puss [pus] [pus] *n*. **1** 猫（cat）. ▶ 尤指用于叫唤猫的名字. **2** 野兔（hare）. ▶ 用作野兔的专有名词. **3**《口语》小姑娘，少女（girl）.

puss in the corner 抢壁角游戏：一个小孩站在场地中央，趁其他小孩在四周互相交换阵地的时候，伺机夺取他人位置的一种游戏.

puss moth 天社蛾（*Cerura vinula*）：原产于欧洲的大型天社蛾，身体有绒毛覆盖，而在其白色或亮灰色的前翅中带有浓暗的花纹. ✽

puss·y [púsi] [ˈpusɪ] *n*. 《幼儿语》猫，小猫（cat）.

pussy willow （1）猫柳：指杨柳科植物 *Salix bakko* 及 *S. discolar* 等植物的通称. 开有像丝绸般柔软的花，属柔荑花序. ✽（2）《美》猫柳的一种（*S. discolor*）.

puss·y·foot [púsifùt] [ˈpusɪˌfut] *vi*.《美口语》**1** 悄悄地走，轻轻地走（tread softly or lightly）. **2** 谨慎行动，小心行事（proceed warily）；抱骑墙态度（avoid committing oneself）.

[美国禁酒主义者约翰逊（W. E. Johnson，1862～1945）的绰号]

pus·tu·late [pʌ́stjulèit/-tʃu-] [ˈpʌstʃəˌlet]〖医〗*vt*. 使长脓疱.

——*vi*. 长脓疱.

pus·tule [pʌ́stju:l/-tʃu:l] [ˈpʌstʃul] *n*.〖医〗**1** 脓疱.

2 丘疹（pimple）.

pús·tu·lar [-tjulə/-tʃulər] [-tʃələ-].

pús·tu·lous *adj*.

malignant pustule 恶性脓疱，炭疽病（anthrax）.

:put[1] [put] [put] *v*.（**put**；**-tt-**），*n*. ——*vt*. **1** 置，放（在某场所、位置）：——*put the purse in one's pocket* 把钱包放入口袋/ *put a book on the table* 把书放在桌上.

2 添加，加入：——*Shall I put milk in your tea?* 需不需要加点牛奶在红茶中?

3（马车等的）加套，套〈*to*〉：——*put a horse to the cart* 给马车套马.

4（文件）加写，填入（署名、印章）：——*put one's signature to it* 在那上面签自己的名字/ *put a tick against his name* 在他的名字上标个记号.

5 运送（人等）（convey）：——*put a person across the river* 把人渡送到对岸.

6 使（人或物）处于（某关系或状态中）（bring into some relation，state，or condition）：——*put a person at (his) ease* 使人舒畅/ *put the machine out of action* 使机器停运[失灵]/ *put a law in force* 实行一项法律.

7 使（人）进入（某场所）：——*put one's child to school* 让孩子到学校去/ *put one's daughter on the stage* 让女儿站在舞台上.

8（为使跳跃而）鞭策〈*at*〉：——*put the horse to [at] the fence* 为使马跃过栏杆而加鞭.

9 带来，给予（终止、抑制）：——*put an end [a stop] to it* 把它做个了结/ *put a veto on it* 把它给否决了.

10 评价，估计〈*at*〉：——*put her novel too high* 高估她的小说/ *put the picture at £1 000* 那幅画价值 1 000英镑.

11 标价，价值〈*on*〉：——*put a high value on* 对…有很高评价/ *put a price of 100 dollars on* 标价为100 美元.

12（以特定的言语）表达（意见）（express）；（思想、感情等）用言语转换，表现〈*in*，*into*〉；翻译（translate）〈*into*〉：——*to put it bluntly* 毫无顾虑地说/ *put one's feelings into words* 用文字来表达感情/ *put the novel into English* 把那本小说翻译成英文.

13 赌（stake）〈*on*〉：——*put one's money into land* 把钱投资于土地/ *put ten dollars on the horse* 以 10 美元赌那匹马.

14 加负担于…，课税〈*on*〉：——*put a tax on specified articles* 对特定商品课税.

15（将责任、罪等）归于…之上〈*on*〉：——*put all the blame for the failure on him* 把失败的责任归咎于他.

16（用途、目的等）应用，善用，利用（apply to use or purpose）〈*on*〉：——*put one's knowledge to a good use* 善用其知识.

17 提出（问题），（以投票）表示〈*to*〉：——*put a question to a person* 对人提出质问/ *put it to the vote* 以投票来决定.

18 使人遭受痛苦（subject）〈*to*〉：——*put a person to torture [expense]*拷问某人.

19 投掷：——*put the shot [weight]*掷铅球.

20（用武器）刺进（thrust）〈*into*〉；（用导弹）穿透（missile）〈*through*〉：——*put a knife into a person* 用刀子刺杀某人/ *put a missile through* 用导弹穿透.

——*vi*.〖海〗（船等）航行，驶向（proceed）〈*back*，*in*，*off*，*out*〉：——*put to harbor* 驶船入港/ *put off [from] the shore* 驶船离岸.

put about （1）〖海〗（船的）方向改变；（船）改变航向.（2）（流言的）传播，传递.（3）使困扰，使烦恼（trouble，distress）.

put across （1）圆满完成.（2）使接受，使认可（convey significance of）.（3）《美》用欺骗来完成（achieve by deceit）.

put** a person's **back up 使（人）生气.

put** a person **up to （1）通知，通报（inform，instruct）.（2）劝诱.

put away （1）收拾.

（2）取回，储存（lay by for future use）.

（3）《口语》进入（监狱、医院等）.

（4）《口语》杀（kill）.

（5）《俗》吃光（食物等）.

（6）《古》离婚.

put back （1）妨碍…进行，使落后（check the advance of）.（2）（将时针）拨回（move back the hands of）.（3）倒退，恢复（restore to the former place）.

put by 存钱，储蓄（lay aside for future use）.

put down （1）放下.

（2）镇压，抑制（suppress by force or authority）.

（3）使沉默（put to silence）.

（4）削减（费用）.

（5）缩减（花费，经费）（cease to maintain（an expensive thing））.

（6）记下（write down）.

（7）视为，认为（account，reckon）：——*I put him down as [for] a fool.* 我把他视为傻瓜.

（8）将…归于（attribute）.

（9）（把高龄的动物）杀死（kill）.

（10）贮藏（preserve for future use）.

（11）（飞机）着陆（land）.

put forth （1）长出（芽、叶等）（send out）.

（2）使出，发挥（力量）（exert）.

（3）陈述，提出（意见）（set forth in words）.

（4）出版，发行（bring into circulation）.

（5）（船）出港.

put forward （1）引人注目：——*put oneself forward* 出风头.（2）提出（学说等），建议（set forth）.（3）拨快时针（advance the hands of）.（4）推举（候选人等）.

put in （1）任命（install in an office）.

（2）插入，插嘴.

（3）给予打击.

（4）提交证据[文件]（formally present）.

（5）实行（perform）.

（6）《口语》度过（时间）（pass，spend）.

（7）拜访；（船）入港，停泊.

put in for 申请，要求（make a claim for）.

put off （1）取掉，去除，脱（衣服等）（remove）.

（2）（拿假货等）骗人，使上当〈*upon*〉.

（3）延期（postpone）：——*Never put off till tomorrow what may be done today.* 今日事今日毕.

（4）敷衍（人、要求）〈*with*〉.

（5）妨碍，挫折（hinder）〈*from*〉.

（6）（船）出港.

put on （1）穿（衣服等），戴（帽子），穿（鞋）.


（2）伪装，假装（assume，take on）.

（3）增加（速度、压力等）；使（列车等）行驶.

（4）增加（体重等）.



Pygmalion / 皮格马利翁
图为意大利技巧主义(Manierismo)画家布龙齐诺[Agnolo(Angiolo) di Cosimo Tori Bronzino]所绘的《皮格马利翁与柯莉蒂》.



pygmy / 俾格米族
住在萨伊原始森林的矮小民族,一般指包含居住于东南亚和美拉尼西亚(Melanesia)矮小民族的总称,但并没有明确的关联性.

(5)增加(金额、得分等)(add)〈*to*〉.
(6)(赛马等以金钱)赌博.
(7)上演(戏剧)(stage).
(8)〖板球〗使投手投球.
(9)将(时针)拨快.
put out (1)伸出(手等),拿出.
(2)发挥(力量),使用(exert).
(3)使(…的关节)脱出,脱臼.
(4)熄(灯、火等)(extinguish).
(5)(工作等)解雇.
(6)制造,生产;出版.
(7)(有息)放款,投资(lend at interest, invest).
(8)使混乱,使狼狈(confuse);使烦恼,使不安(annoy, irritate);使麻烦[迷惑].
(9)〖棒球·板球〗使(击球者、跑垒者)出局.
(10)(船)出港.
put over (1)渡过.(2)渡到对岸,渡航.(3)《美》延期(postpone).(4)《美》顺利地达成.
put through (1)(工作等)顺利完成,弄成功(carry out).(2)接通…的电话;接通(电话).
put together (1)组合,建立.(2)合并考虑,汇集;合计.
put up (1)升起,揭开;撑开(帐篷),盖(房子)(build).
(2)举手(祈祷)(offer),提出(请愿书)(present),公布(结婚预告).
(3)立候选人,推荐.
(4)(赛马时)指定骑师.
(5)驱赶(猎物).
(6)卖出,交予拍卖.
(7)(价格等)上涨(raise).
(8)包装(pack in parcel),(为了储存而)装入容器内;(将水果等)装入罐头.
(9)(原场所)结束,关闭,(将刀)收入(刀鞘).
(10)(使人)留宿(lodge);投宿〈*at*〉.
(11)出(资金).
put upon 利用(人),欺骗(deceive).
put up with 忍耐,熬住.
—*n*.(炮弹的)投掷(throw, cast).

pút-ùp (*adj*.)捏造的,密谋的.

put² [pʌt] [pʌt] *v*.:→PUTT.


pu·ta·tive [pjúːtətiv] [ˋpjuːtətɪv] *adj*. 号称的,假定的(reputed, supposed).
pú·ta·tive·ly *adv*.

put·log [pʌ́tlɔ̀g, pút-/-lɔ̀ːg, -lɑ̀g] [ˋpʌt,lɔg, -,lɑg], **-lock** [-lɔ̀k/-lɑ́k] [-,lɑk] *n*.〖建〗脚手架跳板短横木(→图 SCAFFOLDING).

pu·tre·fy [pjúːtrifài] [ˋpjutrə,faɪ] *vi*. 腐败,腐坏(become putrid, rot, go bad);化脓(fester, suppurate).
pù·tre·fác·tion [-fǽkʃən] [-ˋfækʃən] *n*.
pù·trefác·tive *adj*.

pu·tres·cent [pjuːtrésənt] [pjuˋtrɛsn̩t] *adj*. 正在腐烂的(in the process of rotting);腐败的.
pu·trés·cence *n*.

pu·trid [pjúːtrid] [ˋpjutrɪd] *adj*. **1** 腐败的,腐朽的(decomposed, rotten);有恶臭的(foul, noisome).
2 堕落的(corrupt).
3《俗》粗劣的,令人不愉快的(of poor or bad quality, unpleasant).
pú·trid·ly *adv*.
pú·trid·ness, **pu·trid·i·ty** [pjuːtríditi] [pjuˋtrɪdətɪ] *n*.



puttee / 布绑腿(左),皮绑腿(右)

putsch [putʃ] [putʃ] *n*. 起义,暴动(attempt at a revolution).
[瑞士德语,"戳刺,打击"之意]


putt, put² [pʌt] [pʌt] *v*. (-tt-), *n*.〖高尔夫球〗.—*vi*., *vt*. 轻击,推杆;把在球洞区的球,向球洞推杆,轻轻推进.
—*n*. 推杆.
pútting-grèen (*n*.)〖高尔夫球〗(1)球洞区:在高尔夫球场上以球洞为圆心,15～40 米为直径作圆所设的草皮地区.(2)有 9 或 18 个洞的推杆专用练习场.

put·tee [pʌ́ti] [ˋpʌtɪ] *n*. **1** 布绑腿. ✲**2**《美》皮绑腿(leather legging). ✲
[印度斯坦语 *patti*(绷带)]

put·ter [pʌ́tə/-ər] [ˋpʌtɚ] *n*.〖高尔夫球〗**1** 推杆的人. **2** 推杆:特别为推球入洞而设计的击球面扁平的杆子.

put·ty [pʌ́ti] [ˋpʌtɪ] *n*. **1** (亦作 **jeweller's putty**) 锡粉:熔化和煅烧锡和铅所产生的粉末,用以擦亮玻璃、金属.
2 (亦作 **plasterers' putty**) 灰泥:石灰和水(不加沙)混合而成的细灰泥.
3 (亦作 **glaziers' putty**) 油灰:以白垩粉、生亚麻仁油等混搅而成的黏合剂,用于将玻璃固定在门窗架或填塞木缝.
up to putty《澳俗》品质不好的,没有价值的(of poor quality, worthless).
—*vt*. 以灰泥[油灰]覆盖[填塞,黏合](fill)〈*up*〉.
[法语 *potée*(←*pot* 壶),原意为"满满的一壶"]

pylon / 塔门
埃及艾德弗(Edfu)神殿的塔门.壁上的画像与象形文字记载了有关该塔的建筑由来,及所纪念有关建设的事项和人.



puz·zle [pʌ́zl] [ˈpʌzl] *n.*, *v.* (**-zled**; **-zling**)——*n.*
1 难题(perplexing question).
2 用文字或图画设计的益智问题或游戏:——*a crossword puzzle* 填字游戏.
3 [通常加冠词 a]迷惑,困惑:——*be in a puzzle* 对(事物等)迷惑不解.
——*vt.* 1 使迷惑[困惑]:——*Arguments of this sort always puzzle me.* 这种议论总是困惑着我.
2 使烦恼:——*puzzle one's brains about* [*over*] *the question* 这问题使人伤透脑筋.
3 解答(难题等),苦想解决之道〈*out*〉.
——*vi.* 思索〈*over*〉:——*puzzle over a problem in mathematics* 思索一个数学问题.
púz·zle·ment *n.*
púz·zling·ly *adv.*

P. V. C. 《略》polyvinyl chloride 聚氯乙烯.

p. w. 《略》policewoman《英》女警察.

pxt 《略》*pinxit* 某某画,某某作.

py·a [piá:] [pɪˈa] 分:缅甸辅币单位,=1/100 缅元(kyat).

py·(a)e·mi·a [paiímiə] [paɪˈimɪə] *n.* 〖医〗脓血症:一种由滤过性病毒导致,伴有急性发烧和肝、肺、肾等脓肿的严重血液感染疾病.

py·e·log·ra·phy [pàiəlɔ́grəfi/-lɑ́g-] [ˌpaɪəˈlɑgrəfɪ] *n.* 肾盂造影术:注入造影剂,用 X 光照射肾盂和输尿管的一种检验摄影.
pý·e·lo·gràm [-ləgrǽm] [-ləˌgræm] *n.* 肾盂造影所用的 X 光片.

Pyg·ma·lion [pigméiljən] [pɪgˈmeljən] 〖希腊传说〗皮格马利翁:塞浦路斯国王,爱上自己所刻的雕像柯莉蒂,于是向阿佛洛狄忒(Aphrodite)祈愿,阿佛洛狄忒受其感动而赋予雕像生命. ✽

pyg·my, pig- [pígmi] [ˈpɪgmɪ] *n.* 1 俾格米族:在古史上或传说中住在埃塞俄比亚和印度部分地区的矮小人种. ✽2 〖人类学〗俾格米人:住在非洲中部的矮小黑人. 3 矮人,尤指小的人或物(very small person or thing). 4 不足取的人,无知无能的人. ——*adj.* 1 俾格米族的,矮小黑人的. 2 矮人的,侏儒的(dwarf). 3 不足取的,渺小的.
[希腊语 *pugmaios*(小人)←*pugmē*(由肘到指关节的长度)]

py·ja·mas [pidʒɑ́:məz] [pɪˈdʒɑməz], **pa-** [pə-] [pə-] *n.* [pl.] 1 印度或波斯男女所穿丝质或棉质宽松裤. 2 睡衣(sleeping suit of loose trousers and jacket).
[北印度语 *pā(ē)jāma*(宽松的衬裤)]

py·lon [páilən/-lɑn] [ˈpaɪlɑn] *n.* 1 塔门:古代埃及神殿的门,由两个顶端削平的金字形塔,与下面建筑部分相连接而成,中央有出入口. ✽2 (飞机的)标塔(structure used to make out an aeroplane course). 3 高压电线的(铁)塔.

py·lo·rus [pailɔ́:rəs] [paɪˈlɔrəs] *n.* (pl. **-ri** [-rai] [-raɪ]) 〖解〗幽门:从胃到十二指肠的出口(→图 ALIMENTARY). **py·lor·ic** [pailɔ́rik/-lɔ́:r-, -lɑ́r-] [paɪˈlɔrɪk, -ˈlɑr-] *adj.*
[后期拉丁语. 希腊语←*pulōros*(看门)]

Pym [pim] [pɪm] **John**～皮姆(1584～1643):英国政治家、议会派领袖. 查理一世(Charles Ⅰ)曾在内战爆发前企图逮捕皮姆及其他四名议员,但未成功,却成为内乱爆发的主因.

py·or·rh(o)e·a [pàiəríːə] [ˌpaɪəˈriə] *n.* 〖牙科〗牙周脓肿:是牙周(tooth-socket)的一种疾病,有脓液及少量局部出血等现象.


py·ra·canth [páiərəkæ̀nθ] [ˈpaɪrəˌkænθ], **-can·tha** [pàiərəkǽnθə] [ˌpaɪrəˈkænθə] *n.* 火棘木:蔷薇科火棘属(*Pyracantha*)常绿灌木通称. 树枝有刺,开白色的花,结深红色的果实. ✽



pyracanth / 火棘木
图为常绿洋火棘(*Pyracantha coccinea*). 原产于欧洲南部到小亚细亚之间,在 6 月左右会开伞房花序的白色小花,10～12 月左右结深红色果实.







pyramid / 金字塔
上为埃及吉萨(Giza)的金字塔及其断面图. 左为墨西哥吉陈伊志亚(Chichenitza)的金字塔. 金字塔是古代文明的一种巨大建筑物. 埃及金字塔用来作法老坟墓,其旁盖有葬祭殿,和太阳神没有明显关系,而中南美洲的葬祭殿是一种祭献太阳神的神殿,顶上呈平台状. 右图为吉萨的基奥普斯(Cheops)王金字塔断面图.

*__pyr·a·mid__ [pírəmid] [`pɪrəmɪd] *n.* **1**〖建〗金字塔:通常是正四角锥形的巨大石造建筑物,如古埃及人所造的王墓,墨西哥的阿兹特克族(Aztec)和中美玛雅人(Maya)的神殿等. ✲**2** 金字塔形之物;剪成金字塔形的果树(→图 FRUIT). **3**〖数学〗角锥(体). **4** [pl.]《英》通常用 15 个色球和一个母球来玩的一种台球.

py·ram·i·dal [pirǽmidəl] [pɪ`ræmədl̩] *adj.* 金字塔状的,角锥形的.

py·rám·i·dal·ly *adv.*

pyramidal tract〖医〗锥体束:脊髓下行的大运动神经索,跟随意运动有关.

Pyr·a·mus [pírəməs] [`pɪrəməs]〖罗马传说〗皮刺摩斯:巴比伦的年轻人,提斯柏(Thisbe)的恋人. 两人是邻居,由于结婚遭到父母反对,因此挖通墙壁,双方约定到郊外的墓地相见. 约会时提斯柏因躲避一只母狮而逃往他处,皮刺摩斯发现提斯柏一件沾有血迹的外套,以为她死了,伤心之余自杀,提斯柏回来后发现了恋人的尸体,便用他身上的剑自刎殉情.

pyre [paiə/paiər] [paɪr] *n.* 柴堆(heap of combustible material),(火葬用的)柴堆(funeral pile for burning a corpse).

py·rene [páiəri:n] [`paɪ͵rin] *n.*〖化〗芘($C_{16}H_{10}$):干馏煤等所得具芳香的固体碳氢化合物.

Pyr·e·nees [pìriní:z] [͵pɪrɪ`niz] [加冠词 the] 比利牛斯山脉:位于欧洲西南部,介于法国与西班牙之间的山脉.

Pyr·e·né·an [-ní:ən] [-`niən] *adj.*

py·re·thrum [pairí:θrəm] [paɪ`riθrəm] *n.* **1** 除虫菊:用来做杀虫剂原料的一种菊科植物通称. 尤指红花除虫菊(*Chrysanthemumcoccineum*)和白花除虫菊(*C. cinerariae folium*). ✲**2** (亦作 **pyrethrum powder**)〖药理〗除虫菊粉:干燥除虫菊的花后磨成粉所制成的一种杀虫剂.


pyramid of cheops 基奥普斯王金字塔(断面).

py·rex·i·a [pairéksiə] [paɪ`rɛksɪə] *n.*〖医〗热病,发烧(fever).

pyr·i·dine [píridi:n] [`pɪrɪ͵din] *n.*〖化〗嘧啶,间二氮(杂)苯(C_5H_5N):一种有刺鼻焦臭,稍呈碱性无色或淡黄色挥发性液体.

py·ri·tes [pairáiti:z] [paɪ`raɪtiz] *n.*〖矿物〗**1** (亦作 **iron pyrites**)黄铁矿(FeS_2):铁的硫化物. **2** (亦作 **copper pyrites**)黄铜矿($Cu_2S \cdot Fe_2S_3$):铜和铁的复合硫化物.

py·rit·ic [pairítik] [paɪ`rɪtɪk] *adj.*



theorem of Pythagoras / 毕氏定理
毕达哥拉斯笔记的阿拉伯文手抄本(1350,伦敦英国博物馆藏),图中这页写了有关毕氏定理的证明.

py·ro [páiərou] [ˋpaɪro] *n.*《口语》＝PYROGALLOL.

py·ro-e·lec·tric [pàiərouiléktrik] [ˏpaɪroɪˋlɛktrɪk] *adj.* 热电的,热电现象的:一些晶体的自发极矩,会因加热而改变,当温度改变时,双极矩的值也随之改变.

py·ro·gal·lol [pàiərəgǽləl] [ˏpaɪrəˋgælol] *n.* (亦作 **pyrogallic acid**)焦酚,焦焙酸($C_6H_3(OH)_3$):白色水溶性晶体,用于制造显影剂.

py·ro·gen·ic [pàiərədʒénik] [ˏpaɪrəˋdʒɛnɪk], **-rog·e·nous** [paiərɔ́dʒinəs/-rɑ̀dʒ-] [paɪˋrɑdʒənəs] *adj.* 发热的,产生热的(fever-producing).

py·rol·a·try [pairɔ́lətri/-rɑ́l-] [paɪˋrɑlətrɪ] *n.* 拜火(教)(fire-worship).

py·ro·man·cy [páiərəmæ̀nsi] [ˋpaɪrəˏmænsɪ] *n.* 火焰占卜(术)(divination by fire).

py·ro·ma·ni·a [pàiərəméiniə] [ˏpaɪrəˋmenɪə] *n.* 纵火狂[癖](incendiary mania).

pỳ·ro·má·ni·àc [-niæ̀k] [-nɪˏæk] *n.* 有放火癖的人,纵火狂者.

py·rom·e·ter [pairɔ́mitə/-rɑ́mitər] [paɪˋrɑmɪtɚ] *n.*〖物理〗高温计(instrument for measuring high temperatures).

py·ro·tech·nic [pàiərətéknik] [ˏpaɪrəˋtɛknɪk], **-ni·cal** [-nikəl] [-nɪkəl] *adj.* **1** 烟火般的(of (the nature) of fireworks). **2** (机智、辩论等)出色的,动人的(brilliant, sensational).

pỳ·ro·téch·ni·cal·ly *adv.*

pỳ·ro·téch·nics *n.* **1** 烟火制造术(art of making fireworks),烟火展示(display of fireworks). **2** (机智、辩论等的)出色. **pỳ·ro·téch·nist, pý·ro·tèchny** *n.* [*pyro-*(←希腊语 *pur* 火) + *-technic*(←希腊语 *tekhnē* 术)]

py·rox·ene [pairɔ́ksi:n/-rɑ́k-] [paɪˋrɑksin] *n.* 辉石:为火成岩中主要成分的黑色硅酸盐矿物的通称.[法语(←*pyro-*"火",希腊语 *xenos* stranger),被认为是火成岩中的异物]

py·rox·y·lin [pairɔ́ksilin/-rɑ́k-] [paɪˋrɑksəlɪn] *n.* 硝酸纤维素,火绵:高度易燃性的纤维素硝酸盐,植物纤维用混酸(硝酸和硫酸的混合物)处理做成.比绵火药(gun-cotton)的硝化度为低.

py·rox·yl·ic [pàiərəksílik] [ˏpaɪrɑkˋsɪlɪk] *adj.*

Pyr·rhic[1] [pírik] [ˋpɪrɪk] *adj.* (古希腊)战舞的(of a war-dance). ——*n.* (古希腊模仿武装实战的)战舞.

python / 蟒蛇
同族的蚺蛇类为卵胎生,但蟒蛇则是卵生.栖息于近水的森林,口大,舌端分裂,齿向内曲,与其他被称为蟒(constrictor)的大蛇一样,捕捉哺乳类、爬虫类、鸟类等小动物,将猎物卷缠窒息后吞食.



pyr·rhic[2] [pírik] [ˋpɪrɪk]〖诗体〗*adj.* (古诗、英诗)抑抑格的. *n.* 抑抑格(⏑⏑).

Pyr·rhic[3] [pírik] [ˋpɪrɪk] *adj.* 皮洛士的(of PYRRHUS).

Pyrrhic victory 付出极大牺牲而得到的胜利,不划算的胜利. ▶ 源于在阿斯库卢姆(Asculum)战争中虽战胜了罗马军,却牺牲了精锐军队的皮洛士说:"再有像这样的战争,我军将毁灭."

Pyr·rho [pírou] [ˋpɪro] 皮洛(公元前 360～前 270):古希腊埃利斯(Elis)的哲学家,怀疑学派的创始者.

Pyr·rho·ni·an [piróuniən] [pɪˋronɪən] *adj.* (皮洛的)怀疑论的. **Pyrrhonian school** [加冠词 the]皮洛学派:皮洛倡导的哲学学派,主张事物的知识是不可确知的,惟有对所下的判断表示怀疑才是真实的知识和快乐的泉源.

Pyr·rhus [pírəs] [ˋpɪrəs] 皮洛士(公元前 319～前 272):希腊西北部的伊庇鲁斯(Epirus)国王,公元前 280～前 275 年多次在意大利、西西里岛和罗马军交战,是一位好战的军事家(→PYRRHIC[3]).

pyx / 圣体匣





pyrethrum / 除虫菊
菊科植物.在 19 世纪时产于达尔马提亚(Dalmatia)、日本、东非,1945 年以后厄瓜多尔、巴布亚新几内亚亦有培植,波斯人最早发现除虫菊含有杀虫剂的特性.

Py·thag·o·ras [paiθǽgəræ̀s/piθǽgərəs] [pɪˋθægərəs] 毕达哥拉斯:公元前 6 世纪,生于萨摩斯(Samos)岛的希腊哲学家、数学家,相信灵魂不灭和轮回之说,而且主张"数"是万物的根本,万物因"数"的关系才产生了秩序.

Py·thàg·o·ré·an [-rí:ən] [-ˋriən] *adj.*, *n.*

theorem of Pythagoras [加冠词 the]〖数学〗毕氏定理:直角三角形的斜边平方,等于其他两边平方的和.此种几何定理,为毕达哥拉斯证明出来. ✽

Pyth·i·a [píθiə] [ˋpɪθɪə]〖希腊神话〗皮提亚:在希腊中部特尔斐(Delphi)传递神谕给阿波罗(Apollo)的女祭司.

Pyth·i·an [píθiən] [ˋpɪθɪən] *adj.* (古希腊)特尔斐的(of Delphi). ——*n.* **1** 特尔斐的居民. **2** ＝Pythia.

Pythian Apollo [加冠词 the](在特尔斐接受神谕的)阿波罗.

Pythian games [加冠词 the]皮托竞技会:古希腊在特尔斐附近所举行的国家四大节庆之一,传说是因阿波罗杀死巨蟒(python),而在特尔斐举行的庆典.

py·thon [páiθən] [ˋpaɪθən] *n.* **1** [P-]〖希腊神话〗巨蟒:阿波罗(Apollo)在特尔斐(Delphi)附近杀死的巨蛇. **2** 蟒蛇:欧洲产的蚺蛇科蟒蛇亚科的无毒蛇的通称,大多为大型种.用身体卷缠捕获物,收紧勒杀之,然后吞食. ✽**3** (一般的)大蛇.


py·thó·nic *adj.*

Py·tho·ness [páiθənis] [ˋpaɪθənɪs] *n.* ＝PYTHIA.


pyx [piks] [pɪks] *n.* **1**〖教会〗(通常以贵金属制成圣餐时用的)圣体容器(vessel in which the host is reserved);(将圣体给病人时所用的)圣体匣. ✽ **2**《英》货币检查箱:造币厂每年举行货币检查时所用的一种放置待检样本货币的容器.

trial of the pyx (金匠工会检查员每年对造币厂所做的)货币检查.

pyx·id·i·um [piksídiəm] [pɪkˋsɪdɪəm] *n.* (*pl.* **-idia**)〖植〗盖果:荒果的一种,果实成熟时中间部分横裂,上部呈盖状分离(→图 FRUIT).
[近代拉丁语.←希腊语 *puxidion*(*puxis* 箱子的指小词)]



Q　字母 Q 的字形似“针孔”，传说是由闪米特语 koph 的字形演变而来，Q 字母在公元前 5 世纪后的希腊文字中表示 90 的数字，后来 Q 字形不复存在，但因罗马人保留此字母，又使希腊文保存此字母.



Q, q[kjuː] [kju]*n.* (pl. **Qs, Q's, qs, q's**)英语的第 17 个字母及拉丁语的第 16 个字母，源于腓尼基文字的 Ϙ, Φ, ϑ(代表 k 的发音)，在拉丁语中则后接 v 代表[kw]，现代英语与法语等的[k]同一发音，而非拉丁语系的语言中发 qu[kw] 音的字也很多.

q. 《略》query 疑问.

Q. 《略》Queen 女王，王后.

Qar·a·ite[kέərəàit] [ˋkɛrəˏaɪt] *n.*：→KARAITE.

Q. A. R. A. N. C. 《略》Queen Alexandra's Royal Army Nursing Corps(英国)亚历山德拉王后皇家陆军护理队.

Q. A. R. N. N. S. 《略》Queen Alexandra's Royal Naval Nursing Service(英国)亚历山德拉王后皇家海军护理队.

Qa·tar[káː tə/-tər] [ˋkatɚ]卡塔尔：波斯湾西南岸卡塔尔半岛上的立宪酋长国，首府多哈(Doha). ✽

Q. B. 《略》Queen's Bench 英国高等法院.

Q. C. 《略》Queen's Counsel 王室律师.

Q. E. D. 《略》*quod erat demonstrandum* 理应被证明的，经证明的；证毕，证讫.

Q. F. 《略》quick-firing(gun) **1** 速射的. **2** 速射炮.

Q fe·ver 〖医〗Q 热，昆士兰热：类似伤寒但较伤寒轻的病症. 其病原体为立克次氏体(rickettsia).
[名称源于澳大利亚地名昆士兰(*Queensland*)，为最先发现此病症的地方]

Q. H. C. 《略》Honorary Chaplain to the Queen 女王的牧师.

Q. H. P. 《略》Honorary Physician to the Queen 女王的名誉医师.

Q. H. S. 《略》Honorary Surgeon to the Queen 女王的名誉外科医师.

qin·tar [kintáː/-tár] [kɪnˋtar] *n.* 昆塔：阿尔巴尼亚的辅币单位，=1/100 列克(lek).

q. l. 《略》*quantum libet* (处方用语)所需之量(as much as is desired). [拉丁语].

Q. M. 《略》Quartermaster 补给官，军需官.

Q. M. G. 《略》Quartermaster General 军需主任，主计长.

Q. M. S. 《略》Quartermaster Sergeant 军需军士.

q. p. 《略》*quaunum placet* (处方用语)所需之量(as much as is desired). [拉丁语].

qr 《略》quarter.

q. s. 《略》*quantum sufficit* (处方用语)足量地，十分地，足量.

qt. 《略》quart(s)(液量单位)夸脱.

q. t. 《略》quiet(《俗》静：—— *on the q. t.* 悄悄地，秘密地.

qu. 《略》**1** quasi 类似，准…. **2** query 疑问.

qua [kwei] [kwe] *adv.* 作为…(as)，以…的资格(in the capacity of).

quack[1] [kwæk] [kwæk] *vi.* (鸭等)嘎嘎地叫(utter a harsh cry). —— *n.* (鸭等的)嘎嘎叫声.

quáck-quàck(*n.*)《幼儿语》鸭鸭.

quack[2] [kwæk] [kwæk] *n.* **1** 密医，蒙古大夫. ✽ **2** 不懂装懂的人，骗子，庸医(charlatan).
—— *adj.* 骗子的(fraudulent)；谎称可治病的(alleged to cure diseases).

quáck·er·y *n.*

quad[kwɔd/kwɑd] [kwɑd] *n.* **1** 《口语》(被建筑物所包围的)四方院(quadrangle). **2** 〖印刷〗嵌块(quadrat). **3** 《口语》四胞胎之一(quadruplet).

Quad·ra·ges·i·ma [kwɔ̀drədʒésimə/kwɑ̀d-] [ˏkwɑdrə̀dʒɛsəmə] *n.* **1** 大斋期主日：四旬斋的第一个星期日(first Sunday in Lent).

quàd·ra·gés·i·mal *adj.* **1** (四旬斋)持续 40 天的(lasting 40 days). **2** 四旬斋的(Lenten).
[后期拉丁语，“(复活节前)第 40 日”之意].

quad·ran·gle [kwɔ́dræŋgl/kwɑ́d-] [ˋkwɑdræŋgl] *n.* **1** 四角形，四边形(four-sided figure)；(尤指)正方形(square)，长方形(rectangle). **2** (被四方形建筑物所围绕的)四方院(four-sided court). **3** 围着的四方院建筑物.

quard·rán·gu·lar[-gjulə/-lər] [-gjulɚ] *adj.*

quad·rán·gu·lar·ly *adv.*

quad·rant[kwɔ́drənt/kwɑ́d-][ˋkwɑdrənt] *n.* **1** 四分圆弧：90°的圆弧. **2** 四分圆，象限：成直角的两个半径及包围在此半径内的圆周所成的平面图形(→图 CIRCLE). **3** 球体的 1/4(quarter of a sphere). **4** 有刻度的四分圆弧状金属板. **5** 四分仪，象限仪：附有角度刻度的四分圆仪具，原为航海等测定天体高度时所用，现则使用六分仪(SEXTANT). ✽
[拉丁语 *quadrants*(四分之一)].

quad·rat [kwɔ́drət/kwɑ́d-] [ˋkwɑdrət] *n.* 〖印刷〗空铅：为隔开字间、行间而使用的小金属嵌入物.


em quadrat 正方形空铅(□).

en quadrat 对开空铅([ ]).

quad·rate [kwɔ́drit/kwɑ́d-] [ˋkwɑdrɪt] *adj.* 〖解·动〗(正)方形的(square)，长方形的(rectangular). —— *n.* **1** = quadrate bone. **2** 方形肌(quadrate muscle).

quadrate bone〖动〗方骨：鸟类、两栖类、爬虫类、鱼类等连接上颚和下颚关节的小骨.

Qatar/卡塔尔
图为卡塔尔伊斯兰教寺院. 卡塔尔在第二次世界大战后因油田不断开发而使经济蓬勃发展起来.







quack[2] / 密医

18 世纪英国的讽刺画家贺加斯(Hogarth)所作的《浪子的游历》中的一幅画《拜访密医的浪子》(1732 年左右). 自古以来以魔术和科学技术混合使用的密医,在任何时代都存在着.

quad·rat·ic [kwədrǽtik] [kwəˋdrætɪk] *adj.* **1**〖数学〗二次的. **2** (正)方形的(square). ——*n.*〖数学〗二次方程式(quadratic equation).

quad·rát·ics *n.* 二次方程式论.

quad·ra·ture [kwɔ́drətjùə/kwɑ́drətʃùər] [ˋkwɑdrə, tʃɚ] *n.* **1**〖数学〗求积分,求面积(法):求圆形或等积正方形面积的做法. **2**〖天文〗弦,方照. (1)月亮与太阳角距为 90°的位置或时间. (2)两个天体相隔 90°的位置.

quad·ren·ni·al [kwɔdréniəl/kwɑd-] [kwɑdˋrɛnɪəl] *adj.* **1** 每四年(发生)的(occurring every 4 years). **2** 4 年的,持续 4 年的(lasting 4 years).

quad·ri- [kwɔ́dri-/kwɑ́d-] [ˋkwɑdrɪ-] *pref.* "4"(four)的意思.

quad·ric [kwɔ́drik/kwɑ́d-] [ˋkwɑdrɪk]〖数学〗*adj.* 二次的(of the second degree). ——*n.* **1** 二次函数(quadric function). **2** 二次曲面(quadratic surface):以三元二次方程式所显示的曲面的通称. [源于拉丁语 *quadra*(四角)].

quad·ri·ceps [kwɔ́drisèps/kwɑ́d-] [ˋkwɑdrɪ͵sɛps] *n.*〖解〗(股)四头肌.

quad·ri·ga [kwədríːgə,-rái-/kwɑd-] [kwɑdˋrigə,-ˋraɪ-] *n.* (pl. **-gac**)古代四匹马并列的双轮战车(ancient chariot with 4 horses abreast).

quad·ri·lat·er·al [kwɔ̀drilǽtərəl/kwɑ̀d-] [͵kwɑdrɪˋlætərəl] *adj.* 四边(形)的(four-sided). ——*n.* **1** 四边形(figure bounded by 4 straight lines). ✽ **2** 四边形的场所[区域],方形地(space or area having 4 sides).

qua·drille[1] [kwədríl] [kwəˋdrɪl] *n.* 夸德利尔牌戏:盛行于 18 世纪的一种牌戏,由 4 个人玩一副去掉 8,9,10 剩下的 40 张牌.

qua·drille[2] [kwədríl] [kwəˋdrɪl] *n.* **1** 夸德利尔舞:由四对男女来跳的一种方块舞,可有五种舞步的变换. **2** 方舞舞曲. [法语←西班牙语 *cuadrilla* (←*cuadra* 四角),"队"之意].

quad·ril·lion [kwədríljən] [kwəˋdrɪljən] *n.* **1**《英》一百万的四次方, 10^{24} (fourth power of a million). **2**《美》一千的五次方,千兆, 10^{15} (fifth power of a thousand).

quad·ri·no·mi·al [kwɔ̀drinóumiəl/kwɑ̀d-] [͵kwɑdrɪˋnomɪəl] *adj.*〖数学〗四项(式)的(consisting of 4 algebraic terms).

quad·ri·par·tite [kwɔ̀dripáːtait/kwɑ̀dripár-] [͵kwɑdrɪˋpɑrtaɪt] *adj.* **1** 由四个部分组合而成的(consisting of 4 parts). **2** 由四者共有的,牵涉四方的(shared by or involving 4 parties).

quad·ri·reme [kwɔ́dririːm/kwɑ́d-] [ˋkwɑdrɪ͵rim] *n.* (古代的)四排桨大帆船(ancient galley with 4 banks of oars).

quad·ri·syl·lab·ic [kwɔ̀drisilǽbik/kwɑ̀d-] [͵kwɑdrɪsɪˋlæbɪk] *adj.* 四音节的(four-syllabled).

quàd·ri·sýl·la·ble [-siləbl] [-sɪləbl̩] *n.* 四音节字(word of 4 syllables).

quad·ri·va·lent [kwɔ̀drivéilənt / kwɑ̀d-] [͵kwɑdrɪˋvelənt] *adj.*〖化〗=TETRAVALENT.

quad·riv·i·um [kwədríviəm] [kwəˋdrɪvɪəm] *n.*〖史〗四艺:指中世纪七种学艺科目中较高级的四种,包括算术、几何、天文和音乐.

quad·roon [kwədrúːn] [kwədˋrun] *n.* 夸德隆:白人与黑白混血儿(mulatto)所生的孩子,有四分之一是黑人血统的人(person of quarter-Negro blood).

quad·ru·ped [kwɔ́drupèd/kwɑ́d-] [ˋkwɑdrʊ͵pɛd] *n.* 四足动物(four-footed animal),(尤指)四足的哺乳动物(four-footed mammal). ——*adj.* 四足的(four-footed). **quad·rú·pe·dal** *adj.*

quad·ru·ple [kwɔ́drupl/kwɑdrúːpl, kwɑ́drupl] [kwɑdˋrupl̩, ˋkwɑdrupl̩] *adj.* **1** 四褶的(fourfold);由四部[者]组成的,有四部分[四者]的(having 4 parts or parties). **2** (数、量等)四倍的(4 times as much as)〈*of*, *to*〉. **3**〖音乐〗四拍子的. ——*n.* 四倍,四倍数,四倍量(number or amount 4 times greater than another). ——*vt.* 乘以四倍(multiply by 4). ——*vi.* 成为四倍. **quá d·ru·ply** *adv.*

quadruple rhythm[**time**]〖音乐〗四拍子.

quad·ru·plet [kwɔ́druplit, kwɔdrúː p-/kwɑdrʌ́p-,-rúːp-, kwɑ́drup-] [ˋkwɑdrʊplɪt] *n.* **1** 四胞胎中的一个(one of 4 children born at a birth). **2**[pl.] 四胞胎. **3** 四个一组(set of four things working together).

quad·ru·pli·cate [*adj.*, *n.* kwədrúːplikit; *v.* -kèit] [*adj.*, *n.* kwəˋdruplɪkɪt; *v.* -͵ket] *adj.* **1** 四倍的(fourfold). **2** (同一文件)一式四份的(4 times copied). ——*n.* [pl.](同一文件的)四份.

in quadruplicate(同一文件)以一式四份做成的(in 4 exactly similar examples or copies).

——*vt.* **1** 乘以四倍(multiply by 4). **2** 把(同一文件)写成一式四份. **quad·rù·pli·cá·tion** *n.*

quad·ru·plic·i·ty [kwɔ̀druplísiti/kwɑ̀d-] [͵kwɑdrʊˋplɪsətɪ] *n.* 四重性(state of being fourfold).

quae·re [kwíəri] [ˋkwɪrɪ] *vt.*《古》[用于命令句](用以提出问题)质问,查询(ask, inquire). ——*n.* 问题,疑问(question, query).

quaes·tor [kwíːstə/kwéstər] [ˋkwɛstɚ] *n.*〖罗马史〗度支官:古罗马以财政官等的身份来管理国库财务的地方法官.

quaes·tó·ri·al [-tɔ́ːriəl] [-ˋtorɪəl] *adj.*

quáes·tor·shìp *n.*

quaff [kwɑːf, kwɔf/kwæf, kwɑf, kwɔːf] [kwæf, kwɑf, kwɔf] *vi.* 豪饮,痛饮(drink deeply). ——*vt.* 一口气喝干(drain in long or copious draughts).


quag [kwæg, kwɔg/kwæg, kwɑg] [kwæg, kwag] *n.* 沼泽,泥沼(quagmire). **quág·gy** *adj.*

quag·ga [kwǽgə] [ˋkwægə] *n.* 伯切尔斑马(Equus burenelli):产于非洲南部,现已灭绝.

quag·mire [kwǽgmàiə, kwɔ́g-/kwǽgmàiər, kwɑ́g-] [ˋkwæg͵maɪr, ˋkwɑg-] *n.* **1** 沼泽(地),泥潭,泥泞地(quaking bog, marsh, slough). **2** 困境.


Quai d'Or·say [kèi dɔːséi/dɔr-] [͵ke dɔrˋse] [加冠词 the] **1** 凯多塞:巴黎塞纳河左岸的码头,是法国外交部的所在地. **2** 法国外交部. **3** 法国的外交(政策)(French foreign policy).

quadrant / 四分仪 中世纪的四分仪.



1 Unequal(planetary) hour line 不等时线(行星用)
2 Sight 瞄准
3 Shadow square 影尺
4 Scale of 90° 90 度刻度
5 Cursor 游标(纬度修正)
6 Plumb-line and bob 铅垂线和铅垂

quadrilateral / 四边形





quail[1] / 鹌鹑

（左）只有在美国南部沙漠区域才能看到的鹌鹑.头上长有冠羽.

（右）分布于欧、亚、非洲一带的鹌鹑.属于小型雉科的候鸟，翼长10厘米左右，身体肥满略圆，尾短，羽色赤褐.



quail[1] [kweil][kwel] *n.* (pl. **quail**, **quails**) **1** 鹌鹑：东半球以及澳大利亚所产的雉科鹌鹑属(*Coturnix*)的候鸟的通称，尤指产于欧洲可食用的鹌鹑(*C. coturnix*). ✽ **2** 与美国所产鹌鹑近缘者的通称.

quáil-càll[-piple] (*n.*)诱鹌鹑入网的哨笛声.

quail[2] [kweil][kwel] *vi.* 泄气，畏缩，沮丧，退缩(flinch, be cowed, give way)〈*before, to*〉——*vt.* 《稀有用法》使沮丧，使畏缩(cow, daunt).

·**quaint** [kweint][kwent] *adj.* **1** (性质、外观等)古怪有趣的：——*a quaint village* 一个古怪有趣的村庄/ *He is quaint in his speech.* 他的话奇妙而有趣. **2** 奇异的，珍奇的.

quake [kweik] [kwek] *vi.* **1** 摇动，颤抖，震动(shake, tremble, rock to and fro). **2** 战栗，打颤. ——*n.* 摇动，震动，战栗(act of quaking)；地震(earthquake). **quák·ing·ly** *adv.* **quák·y** *adj.*

quaking grass 小判草：小判草属(*Briza*)的草本植物，茎细长而随风飘动.

Quak·er [kwéikə/-ər] [ˋkwekɚ] *n.* 贵格会(教徒)：1648～1650年，由福克斯(George Fox)创始的基督教教友会(the Society of Friends)的会员通称.福克斯主张和平主义，重视生活素质.

Quák·er·ism *n.* **Quák·er·ish** *adj.*


Quakers' meeting (1)(一直保持沉默到某会员对灵有所感应而开始说话为止的)贵格派(教徒)的集会. (2)沉默的集会.[QUAKE＋-*er*(人). "对主的话感到颤抖(*quake*)",包括创始者的训话在内].

qual·i·fi·ca·tion [kwɔ̀lifikéiʃən/kwɑ̀l-] [ˌkwɑləfəˋkeʃən] *n.* **1** 修正，变更(modification)；限制，限定(restriction, limitation). **2** (反应于……的)资质，素质，能力(quality, accomplishment)〈*for*〉. **3** (为了取得权利或职务的)必要条件，资格. **4** 资格证明书，执照. **5** 资格的赋予，资格的给予(attribution of a quality). **quál·i·fi·cà·to·ry** *adj.*


·**qual·i·fy** [kwɔ́lifai/kwɑ́l-] [ˋkwɑlə,faɪ] *v.* (**-fies**; **-fied**; **-ing**) ——*vt.* **1** 评定，看作，称作(attribute quality to, describe)〈*as*〉：——*qualify a person as a scoundrel* 把某人视为坏蛋/ *He qualified the proposal as iniquitous.* 他认为这个提案非常不正当. **2** (给他人地位、知识、职业等的)资格〈*for*〉；给予(人)资格(invest or provide with the necessary qualities)〈*to do, for doing*〉：——*She is qualified for teaching* [*to teach, as a teacher of*] *music.* 她有音乐教师的任职资格. **3** 给(人)法定权限. **4** 修正，修改(声明、意见等)(modify)；限制，限定. **5** 使缓和，使斟酌：——*qualify one's anger* 使怒气平静下来/ *qualify one's remarks* 将意见加以斟酌. **6**〚语法〛修饰，限定：——*Adjectives qualify nouns.* 形容词修饰名词. ——*vi.* 取得……的资格〈*for*〉：——*qualify as a doctor* 取得医师职业资格/ *qualify for the vote* 取得投票的资格. [中世纪拉丁语 *qualificare*(拉丁语 *qualis* of what kind＋*facere* make)，"赋予属性"之意].

qual·i·ta·tive [kwɔ́litətiv, -tèit-/kwɑ́litèit-] [ˋkwɑlə,tetɪv] *adj.* 有关性质的，性质上的(concerned with or depending on quality).

·**qual·i·ty** [kwɔ́liti/kwɑ́l-] [ˋkwɑlətɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 质，品质(←→ *quantity*)：——*goods of high quality* 高品质的东西. **2** 品质，优质：——*a magazine of quality* 高级杂志. **3** 特性，特质，性质，属性(relative nature or kind or character). **4** 品性，性格(mental or moral attribute)；才能，技能，素养(faculty, skill)：——*give a taste of one's quality* 显示一下自己的本领. **5**〚逻〛(肯定或否定的判断的)质. **6**〚语音〛音值，音质. **7**《古》显赫的社会地位[身份](high rank or social standing)：——*people of quality* 达官贵人. **8**[加冠词 the]《古》上流人士(the upper classes). [拉丁语 *qualitas*(←*qualis* of what kind)，"属性，性质"之意].



quant / 轮缘篙



quarrel[1] / 方镞箭

qualm [kwɔːm, kwɑːm] [kwɔm, kwɑm] *n.* **1** (瞬间的)晕眩，欲呕，恶心(momentary faint or sick feeling, queasiness). **2** 不安，悬念，疑虑(misgiving). **3** 良心的责备(scruple of conscience).

quan·da·ry [kwɔ́ndəri/kwɑ́n-] [ˋkwɑndərɪ] *n.* 困惑，窘境，为难(state of doubt or perplexity).

quant [kwɔnt/kwɑnt][kwɑnt] *n.* 《英》轮缘篙：在英国东海岸一些平板船前端所使用的船篙，其一端为轮状，一端为叉状，行船时可使船不至于陷入泥沼. ✽——*vt.* 以轮缘篙使(船)前进. ——*vi.* 以轮缘篙等撑船.

quan·ta [kwɔ́ntə/kwɑ́n-] [ˋkwɑntə] *n.* quantum 的复数形式.

quan·tic [kwɔ́ntik/kwɑ́n-] [ˋkwɑntɪk] *n.*〚数学〛(代数)齐式.

quan·ti·fy [kwɔ́ntifài/kwɑ́n-] [ˋkwɑntə,faɪ] *vt.* **1**〚逻〛量化；将 all, some 加在主语中，以限定概念或判断的量. **2** 确定…的数量(determine quantity of)；测量，用数量表示(measure or express as quantity). **quán·ti·fi·a·ble** *adj.* **quàn·ti·fi·cá·tion** *n.*

quan·ti·ta·tive [kwɔ́ntitətiv, -tèit-/kwɑ́ntitèit-] [ˋkwɑntə,tetɪv] *adj.* **1** 量的，计量的，能计量的. **2** 以(元音的)长短为根据的(of or based on the quantity of vowels). **quán·ti·ta·tive·ly** *adv.*

·**quan·ti·ty** [kwɔ́ntiti/kwɑ́n-] [ˋkwɑntətɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 量，数量，(总)额，数额(amount, sum)(←→ *quality*)：——*in quantity* = *in large quantities* 大量地/ *prefer quality to quantity* 重质不重量/ *a small quantity of blood* 少量的血. **2** [pl.]大量，多数(large amounts or numbers)：——*quantities of rain* 大量的雨. **3**〚诗体等〛音量：音或音节的长短. **4**〚音乐〛音的长短[持续时间](length of notes). **5**〚逻〛(判断的)量：在物理学中，概念的量就是概念的广度.一个判断的量以主词的广度为准；全称、特称、单称判断即由此而定. **6**〚数学〛量：表示量的数字[符号].

negligible quantity 不足取的人[物].

quantity surveyor(建筑的)测量师，估算员.

unknown quantity 不可测的人[物].

[拉丁语 *quantitas*(←*quantus* how much)，"量"之意].

quant. suff. 《略》*quantum sufficit* 十分地，足够地.

quan·tum [kwɔ́ntəm/kwɑ́n-] [ˋkwantəm] *n.* (pl. **-ta**) **1** 总量，份额(sum, amount)；特定量. **2** 一份，部分(share, portion). **3**〖物理〗量子.

quantum mechanics〖物理〗量子力学.

quantum number〖物理〗量子数：用以表征微观粒子运动状态的物理量的整数或半整数.

quantum theory〖物理〗量子论：1910 年普朗克(M. Planck)创立后，由玻尔(N. Bohr)发展的理论. 有关原子、基本粒子等微观系的物理现象及规律的理论的通称.

[拉丁语 *quantus*(＝how much)的中性形式]

quan·tum suf·fi·cit [kwǽntəm sʌ́fisit] [ˌkwæntəm ˋsʌfɪsɪt] (处方用语)充分地(as much as suffices)；足量(sufficient quantity)；足够地(to a sufficient extent). (略 *quant. suff.*, *q. s.*)

[拉丁语]

quar·an·tine [kwɔ́rəntiːn/kwɔ́ːr-, kwɑ́r-][ˋkwɔrənˌtin, ˋkwɑr-] *n.* **1** (对传染病患者等的)隔离(isolation). **2** 停船检疫期间：对于有传染病嫌疑的船舶或乘客，予以为期 40 天的隔离时间. **3** (国外进口动物的)隔离(期间). **4** 隔离处；检疫所；停船检疫所. **5** 强制隔离，隔绝.

——*vt.* **1** 隔离，使受检疫. **2** 使孤立. [可能源于意大利语 *quarantina*(40 天)]

quar·e im·pe·dit [kwɑ̀ːri ímpədit] [ˌkwɑrɪ ˋɪmpədɪt]〖英法律〗反对神职人员任命必须提出反对理由的令状.

[拉丁语＝why does he hinder?]

quar·en·den [kwɔ́rəndən/kwɔ́ːr-, kwɑ́r-] [ˋkwɔrəndən, ˋkwɑr-], **-der** [-də/-dər] [-dɚ] *n.* 夸伦登苹果(英国萨默塞特(Somerset)郡和德文(Devon)郡所产刚上市的深红色苹果).

quark [kwɔːk, kwɑːk/kwɔrk, kwɑrk] [kwɔrk, kwɑrk] *n.* 夸克：构成物质的基础粒子.

quar·rel[1] [kwɔ́rəl/kwɔ́ːr-, kwɑ́r-] [ˋkwɔrəl, ˋkwɑr-] *n.* 方镞箭：用于弩或铁弓的短而重的箭头.

✲

quar·rel[2] [kwɔ́rəl/kwɔ́ːr-, kwɑ́r-] [ˋkwɔrəl, ˋkwɑr-] *n.*, *v.* (《英》-ll-) ——*n.* 吵架，口角，不睦，失和：——*have a quarrel with him over* [*about*] *the method* 为这个方法而与他吵嘴. ——*vi.* **1** (为…与人)吵架，吵嘴，不睦，失和〈*with*, *about*, *over*〉：——*quarrel with a person about trifles* 为芝麻小事和某人吵架. **2** (在…事上)提出异议，找毛病(take exception, find fault)〈*with*〉：——*quarrel with one's bread and butter* 做一行怨一行 / *We are not quarrelling with this decision.* 我们对这个决定没有异议.


quár·rel·some *adj.* **quár·rel·some·ly** *adv.*

quár·rel·some·ness *n.*

quar·ry[1] [kwɔ́ri/kwɔ́ːri, kwɑ́ri] [ˋkwɔrɪ, ˋkwɑrɪ] *n.* **1** (猛禽、猎犬、猎人等的)猎(获)物(object of pursuit). **2** 被追捕的人，被攻击[追逐]的目标(intended victim or prey).

[原为"放在兽皮上给猎犬的猎物内脏"之意，源于古代法语 *couree*, *cuiree*(*cuir* 皮与 *curer* 内脏的同化)]

quar·ry[2] [kwɔ́ri/kwɔ́ːri, kwɑ́ri] [ˋkwɔrɪ, ˋkwɑrɪ] *n.* **1** 采石场，凿石场. ✲**2** 知识的源泉，消息的来源. ——*vt.* **1** (从采石场)采出(石头)，采石. **2** 在…设置采石场. **3** 搜索(消息、资料等)，榨取(extract). ——*vi.* **1** 凿石，采石. **2** 辛苦地搜索资料等(laboriously search documents, etc.).





quarry[2] / 采石场

(上)意大利的卡拉拉(Carrara)大理石采石场. 卡拉拉是以优质大理石产地而闻名，自古以来采石输往各国. 文艺复兴时的雕刻家米开朗琪罗(Michelangelo)也用此石雕刻.

(下)位于英国肯特郡的白垩采石场，制造水泥材料及肥料.

quar·ry[3] [kwɔ́ri/kwɔ́ːri, kwɑ́ri] [ˋkwɔrɪ, ˋkwɑrɪ] *n.* **1** 菱形的窗玻璃(diamond-shaped pane of glass)(→图 WINDOW). **2** 四角形地砖(square floor-tile).

[原为 *quarrel*. ←意大利语 *quadrello*(*quadro* 四角的指小词)，源于后期拉丁语 *quadrus*(四角)].

quart[1] [kwɔːt/kwɔrt] [kwɔrt] *n.* **1** 夸脱：液容量单位，＝0.25 加仑(gallon)或 2 品脱(pint). **2** 一夸脱的容器(壶或瓶等).

quart[2] [kɑːt/kɑrt] [kɑrt] *n.* (亦作 **carte**) **1**〖击剑〗第 4 姿势：8 个防卫姿势中的第 4 个(→图 FENCING). **2**〖扑克牌〗皮克(piquet)牌戏中 4 张连续的牌(sequence of 4 cards). ——*vi.*〖击剑〗采用第 4 姿势. ——*vt.*〖击剑〗(在第 4 姿势中，把头等)向后闪(draw back).

quar·tan [kwɔ́ːtən/kwɔ́r-] [ˋkwɔrtn̩] *adj.* (发热等)每四天发作一次的.

——*n.* 四日热.

quarte [kɑːt/kɑrt] [kɑrt] *n.* ＝QUART².

:**quar·ter** [kwɔ́ːtə/kwɔ́rtər][ˋkwɔrtɚ] *n.* **1** 四分之一(one of 4 equal corresponding parts)：——*a quarter of a century* 一世纪的四分之一，25 年 / *three quarters* 四分之三.

2 《美·加拿大》四分之一元，25 分(硬币)(25 cents as amount or a coin)：——*change one dollar for four quarters.* 把 1 元换成四个 25 分硬币.

3 15 分钟：——*at a quarter to* [*past*] *six* 在 5 时 45 分[在 6 时 15 分].

4 四分之一年，四分之一期，一季(3 个月)，四季结账日之一.

5 (四学期制的)一学期.

6〖天文〗弦：月之朔望周期的四分之一. ——*the moon at the first* [*last*] *quarter* 上[下]弦月(→图 MOON).

7 地域，地方(district)：——*in every quarter*＝*in all quarters* 到处.

8 (城市中特定阶级的人们聚居的)区域，地区(division of a town)：——*the Chinese quarter* 华人区.

9 (特定教会的)某方面，特定地区的人们(portion or member of a community)；(消息的)某来源：——*information from a quarter* 某方面来的消息.

10 [pl.]住所,居所(lodgings);〖军〗营房,兵营(place where troops are lodged or stationed);部署,据点(assigned or appropriate places, station):—— *the servants' quarters* 佣人房/ *take up one's quarters at* [*in, with*]在…过夜.
11 (指南针的)四方位之一(point of a compass);方向,方位(direction):—— *from all quarters* = *from every quarter* 来自四方.
12 (对已投降敌人的)宽大,慈悲,饶恕:—— *ask for quarter* 求饶.
13 (包括四肢(或翼)之一的)兽或鸟身体的四分之一身躯;[pl.](因叛国罪等被分尸)尸体的四分之一;[通常 pl.](动物、人的)屁股,臀部.
14 〖海〗船尾(→图 BEARING).
15 鞋后帮(→图 SHOE).
16 〖纹〗盾面的四分之一;盾正面左上方四分之一处的图案.
17 《英》夸脱.(1)谷物等的容量单位,=8 蒲式耳(bushel).(2)重量单位,=1/4 英担(hundredweight, cwt.).《英》为 28 磅,《美》为 25 磅.
18 四分之一英寻(fathom).
19 [加冠词 the](赛跑的)四分之一英里.
at close quarters 接近.
a bad quarter of an hour 短暂而不愉快的经历(short unpleasant experience).
beat to quarters〖海〗召集船员进行部署(summon crew to action stations).
—— *vt.* **1** 使四等分,使分成四等分(divide into 4 equal parts). **2** (尤指士兵们)宿营,使住宿. **3** (狗在打猎地方)到处驱赶(range or traverse in every direction). **4** 〖史〗把(反叛者的尸体)四分,零零碎碎地扯开(手足). **5** 〖纹〗(1)在(盾的)四分之一处配以(不同的纹章).(2)在(盾面)饰以纹章等模样.(3)在家传的纹章上配以别的纹章.(4)用纵线或横线把盾面分为四分.
quárter-bàck(*n.*)(美式足球的)四分卫. **quarter binding**(书的)皮脊硬面装订(→图 BOOK). **quárter-bùtt**(*n.*)〖台球〗短杆. **quárter-dày**(*n.*)四季结账日:一年分四次结账的日子.在英格兰、爱尔兰是 3 月 25 日(Lady Day)、6 月 24 日(Midsummer Day)、9 月 29 日(Michaelmas)、12 月 25 日(Christmas);在苏格兰则为 2 月 2 日(Candlemas)、5 月 15 日(Whitsunday)、8 月 1 日(Lammas)、11 月 11 日(Martinmas). **quárter-dèck**(*n.*)(1)〖海〗船尾甲板区:船尾和后墙间的上甲板部分.(2)[加冠词 the][集合名词]高级船员,海军军官(officers of a ship or a navy). **quárter-ìll**(*n.*)气肿性炭疽,黑腿病:导致牛羊四肢腐烂的一种传染病. **quártermàster**(*n.*)(1)〖海军〗操舵手:负责掌舵、信号、装货等工作的士官.(2)〖军〗军需官:负责营房的分配、野营计划、食物、衣服、装备等的随队军官(略:Q. M.).
quartermaster general〖军〗军需主任.(略:Q. M. G.).
quartermaster sergeant〖军〗军需中士.
quárter-nòte(*n.*)《美》〖音乐〗四分音符.
quárterplàte(*n.*)(1)照相的感光板或胶卷 9×11.5 厘米(3¼×4¼英寸).(2)由感光板照的相片.
qúartersèction(*n.*)《美·加拿大》四分之一平方英里的土地(160 亩). **quarter sessions**(1)〖英史〗季审法院:郡地方治安推事和城市地方法院法官一年开四次的法庭,在限定范围内审理民事案件、刑事案件等诉讼事件,于 1971 年废止.(2)美国几个州中所开类似前者的法庭. **quárterstàff**(*n.*)从前英国农民的武器,是一种长 6~8 英尺,尖端有金属的杆子.
quárter-tòne(*n.*)〖音乐〗四分之一音:半音的二分之一. **winter quarters**(尤指军队的)冬季营房.
[拉丁语 *quartarius*(四分之一)←*quartus*(第四)]

quar·ter·age [kwɔ́ːtəridʒ/kwɔ́r-][ˈkwɔrtərɪdʒ] *n.* 一年四次的付款(quarterly payment);每季的工资(津贴、年金等)(quarter's wages, allowance, pension, etc.).

quar·ter·ing [kwɔ́ːtəriŋ/kwɔ́r-]-[ˈkwɔrtərɪŋ] *n.* [pl.]〖纹〗(表示和其他家族血缘相关等的)四分法:将盾面分成四等分,以组合相关家族的纹章(→图 HERALDRY).

quar·ter·ly [kwɔ́ːtəli/kwɔ́rtərli][ˈkwɔrtəlɪ] *adj.* **1** 一年四次的,每季的(occurring every quarter of a year). **2** 〖纹〗四分形:以纵横线分成四部分的纹章(→图 HERALDRY). —— *n.* 季刊.一年发行四次的刊物. —— *adv.* **1** 一年四次地,每季一次地(once every quarter of a year). **2** 〖纹〗盾面四等分地.


quar·tern [kwɔ́ːtən/kwɔ́rtərn][ˈkwɔrtərn]《古》*n.* **1** 容量的单位=1/4 品脱(pint). **2** (亦作 **quartern-loaf**)四磅重的面包.

quar·tet(te) [kwɔːtét/kwɔr-][kwɔrˈtɛt] *n.* **1** 〖音乐〗(1)四重唱[奏].(2)四重唱者,四重奏乐团. **2** 四人一组,四个一组(set of 4 persons or things).
piano quartet(1)钢琴四重奏:钢琴、小提琴、中提琴、大提琴等合奏组成的乐曲.(2)钢琴四重奏乐团. **string quartet**(1)弦乐四重奏:由第一,第二小提琴、中提琴、大提琴等合奏而成的乐曲.(2)弦乐四重奏乐团.

quatrefoil/四叶形
英国柴郡(Cheshire)的小莫雷顿厅(Little Moreton Hall)上的四叶形装饰.四叶形图案最早使用在纹章上.



Quebec/魁北克
描绘英、法两军为争夺魁北克而战的图画.魁北克昔为法国的殖民地,在英法两国争夺战之后,于 1763 年成为英国的领地.居民的生活并未因此而有很大的改善,英国政府仍然允许居民使用法语及信仰天主教.



quartz/石英
属于火成岩的花岗岩等石矿的主要成分. 其成因有因地热作用而形成深成岩或由水中沉淀而得.

quar·to [kwɔ́:tou/kwɔ́r-] [ˋkwɔrto] *n.* (pl. -tos). **1** 四开;全开纸被平均裁成四等分. (略 4to, 4°) **2** 四开本.

quarto paper 四开纸;四开大小的纸.

quartz [kwɔ:ts/kwɔrts] [kwɔrts] *n.* 石英;属白氧化物类,成分为二氧化硅(SiO_2),属六方晶系. 成锥状或柱状结晶体. ✻

fused quartz 溶凝石英;溶解石英制成的玻璃,耐高温,用作科学仪器、紫外线灯等.

quartz glass 石英玻璃;以二氧化硅为原料制成的耐热玻璃,有以水晶为原料制成的透明制品,以磐砂、磐石为原料制成的半透明制品. 用于耐热器具、水银灯管、光学镜头等.

quartz oscillator 石英振荡器;利用石英所具有的电压效应制成的振荡器. 常用于无线电讯机、石英钟、石英表等.

[德语 *quarz*]

quartz·ite [kwɔ́:tsait/kwɔ́r-] [ˋkwɔrtsaɪt] *n.* 石英岩;砂岩或砂砾岩受外因作用,砂岩胶质变成

Quechua/克丘亚族
制作土器的克丘亚族老人. 克丘亚族是秘鲁、厄瓜多尔、玻利维亚的印加帝国的主要民族. 被西班牙人征服之后,其文化已消灭殆尽.




石英,常存在于其他岩石的裂缝中,硬度高,可作为耐火砖的材料.

qua·sar [kwéiza:, -sa:/-zar, -sar] [ˋkwezar, -sar] *n.* 〖天文〗类星体;目前所知距地球最远的天文物体. 为极黯淡的蓝白色,发光强度较日光强 3 000 亿倍.

quash [kwɔʃ/kwaʃ] [kwaʃ] *vt.* 使(法律上的手续、判决)无效,撤销,废止(annul, reject as not valid).

qua·si [kwéizai, -sai, kwá:zi] [ˋkwesaɪ, ˋkwasi] *adv.* 亦即(that is to say),换言之(as if it were).
[拉丁语 = as if, almost]

qua·si- [kwéizai-, -sai-, kwá:zi-] [kwesaɪ-, ˋkwazɪ-] *pref.* "类似"、"准"(seeming(ly)), "疑似"(not real(ly)), "半"(half-), "几乎"(almost)之意.
[参照前项]



Qua·si·mo·do Sun·day [kwæ̀simóudou] [ˌkwæsɪˋmodo] 复活节后的第一个星期日.
[源于弥撒入祭文开始的两个字]

quas·sia [kwɔ́ʃə/kwáʃə] [ˋkwaʃə] *n.* 苦木. **1** 苦木属(*Quassia*)及苦楝属(*Picrasma*)树的通称. 尤指南美产的苏里南苦木(*Q. amara*)及西印度群岛产的小叶苦楝(*P. excelsa*). **2**〖化·药理〗采自苦木树皮的汁液,味苦,可作为杀虫剂.
[近代拉丁语. 1730 年,苏里南黑人奴隶 *Graman Quassi* 发现了此种树的药效].

qua·ter·cen·te·nar·y [kwæ̀təsentí:nəri, kwɔ̀t-, -tén-/kwɑ̀tərsenténəri, -sèntənèəri] [ˌkwatəˋsentəˌnɛrɪ] *n.* 四百周年纪念(four-hundredth anniversary).

qua·ter·na·ry [kwətə́:nəri/-tə́:r-] [kwəˋtɝnərɪ] *adj.* **1** 由四个要素(部分)所组成的(having 4 parts). **2**〖化〗由四元素(四基)所组成的(compounded of 4 elements or radicals). **3** [Q-]〖地质〗第四纪的. ——*n.* **1** 四个一组的东西(set of 4 things). **2** (数字的)4. **3** [the Q-]〖地质〗第四纪(系)(→图 GEOLOGY).

qua·ter·ni·on [kwətə́:niən/-tə́:r-] [kwəˋtɝnɪən] *n.* **1** 四个一组,四人一组(set of 4). **2**〖装订〗两折四页(quire of 4 sheets folded in two). **3**〖数学〗(1)四元数;实数的多元环,以 i,j,k,l 为基底的四元数数体,如 ai + bj + ck + dl. (2)[pl.]四元法;使用四元数的向量计算法.

qua·tor·zain [kætəzéin/-tər-] [ˋkætəˌzen] *n.* 十四行诗(14-line poem),不规则的十四行诗(irregular sonnet).

quat·rain [kwɔ́trein/kwát-] [ˋkwatren] *n.* (通常为 a b a b 的押韵形式的)四行体(stanza of 4 lines).

qua·tre [kǽtrə, kéitə/kǽtrə, kéitər] [ˋkætr, ˋketɚ] *n.* (骰子等的)4 点(four).
[法语,"4"之意].

Qua·tre·bras [kæ̀trəbrá:] [ˌkætrəˋbra] 卡特勒布拉;比利时布鲁塞尔附近的小村庄. 1815 年滑铁卢(WATERLOO)之战的前两日,陆军元帅内伊(Marshal Ney)率领法军于此地和英军发生过前哨战.

quat·re·foil [kǽtrəfɔ̀il; 英 + kéitə-] [ˋkætrəˌfɔɪl] *n.* **1** 四小叶复叶. **2**〖建〗四叶形(→图 WINDOW). ✻

quat·tro·cen·to [kwɑ̀:troutʃéntou] [ˌkwatroˋtʃɛnto] *n.* (意大利美术、文学史上的)15 世纪. [意大利语,"1400 年代"之意].

qua·ver [kwéivə/-vər] [ˋkwevɚ] *vi.* **1** 震动(vibrate, shake, tremble). **2** (声音等)震动,用震颤声说[唱歌].
——*vt.* 用颤音唱(sing with trills),以颤抖声说(say in trembling tones).
——*n.* **1** 颤音(trill in singing). **2** (声音的)震动,震颤(tremulousness in speech). **3**《英》〖音乐〗八分音符(note half as long as a crotchet).

quá·ver·ing·ly *adv.* **quá·ver·y** *adj.*

quay [ki:] [ki] *n.* 突堤,驳岸,码头.

quáy·age *n.* **1** 码头用地(quay-room). **2** 码头使用税.

Que. 《略》Quebec(加拿大的)魁北克省.

quean [kwi:n] [kwin] *n.* 〖古〗厚颜的女人,荡妇(impudent or ill-behaved girl, hussy).

quea·sy [kwí:zi] [kwizɪ] *adj.* **1** (食物等)令人作呕的(causing nausea). **2** (人、胃)易不舒服的(easily upset),易吐的,不快的(inclined to sickness or nausea). **3** (心等)善感的,谨慎的(tender, scrupulous).

quéa·si·ness *n.*

Que·bec [kwibék] [kwɪˋbɛk] 魁北克. **1** 加拿大东部的省. **2** 魁北克省的省会,濒圣劳伦斯河北岸. 原为法国人的居住地,1759 年为沃尔夫(Wolfe)将军率领的英军所攻取. ✻

Quech·ua [kétʃwə] [ˋkɛtʃwə] *n.* **1** (1)[the Quechuas]克丘亚族;印加种族的一部族. ✻(2)克丘亚族的人. **2** 克丘亚族语;印加帝国的通用语,现在克丘亚族亦用.

Quéch·uan *adj.*, *n.*

:queen [kwiːn] [kwin] *n.* **1** (亦作 **queen consort**) 王后[king's wife]:——*the King and Queen* 国王和王后. ▶ 和国王并列时通常不加冠词. **2** 女王(female sovereign ruler):——*Queen Elizabeth* Ⅱ 伊丽莎白女王二世. ▶ 单写时不加冠词. **3** 受人敬慕的女性(adored female);美妇,王后(mock sovereign):——*the Queen of grace*[*heaven*]圣母马利亚(the Virgin Mary)/*the Queen of the May* 五月节皇后. **4** (古代的)女神(ancient goddess). **5** 恋人,爱妻,心上人. **6** (居于重要地位的)地方,城市,首府:——*the queen of the Adriatic* 亚得里亚海的女王(威尼斯(Venice)). **7** (蜂,蚁等的)女王(perfect female)(→图 BEE). **8** (育种用的)雌猫(adult female cat). **9** 〖国际象棋〗王后:纵、横、斜等任何方向、距离都能自由移动的棋子,游戏开始时放在国王(king)之旁(→图 CHESS). **10**(扑克牌的)王后.

——*vt.* **1** 当女王. **2**〖国际象棋〗使(棋子走进对方阵内)当王后.

——*vi.*〖国际象棋〗(棋子)走到王后的位置.

queen it 大摆架子,专横跋扈.

quéen-like *adj.*

Quéen-Ànne(*adj.*)安妮女王朝样式的:18 世纪初期的建筑、家具的样式.

quèen-bée(*n.*)蜂王.

quéen-càke(*n.*)(心形的)放有葡萄干的柔软糕饼.

queen dowager 先王的未亡人,孀居的王后(wife of the late king).

Queen Empress(英王以及印度女皇身份的)维多利亚(Victoria)女王的称号.

queen mother 太后.

Queen of heaven[加冠词 the](1)圣母马利亚.(2)朱诺(Juno).

Queen of love[加冠词 the]爱神,维纳斯(Venus).

Queen of night[加冠词 the]戴安娜(Diana).

quéen-pòst(*n.*)偶柱:小梁柱和椽木间垂直竖立的两根柱子中的一根(→图 ROOF).

Queen's Bench《英》:→BENCH.

Queen's Counsel《英》:→COUNSEL.

Queen's English《英》:→ENGLISH.

Queen's evidence《英》:→EVIDENCE.

Queen's Proctor《英》:→PROCTOR.

Queen's shilling《英》:→SHILLING.

queen·ing[kwíːniŋ] [ˋkwiniŋ] *n.* 苹果的一种.

queen·ly [kwíːnli] [ˋkwinlɪ] *adj.* 女王的;与女王相称的(fit for or appropriate to a queen);有威严的,高雅端庄的,似女王的(majestic, queenlike).

quéen·li·ness *n.*

Queens·ber·ry Rules [kwíːnzbəri] [ˋkwinzbərɪ]〖拳击〗昆斯伯里规则:近代拳击的基本规则,1867 年由英国苏格兰第八代昆斯伯里侯爵起草.

Queen's Coun·ty 莱伊什郡的旧称.

Queens·land [kwíːnzlənd] [ˋkwinz-lənd] 昆士兰:澳大利亚东北部的一州,首府布里斯班(Brisbane). ✽

Queens·land·er *n.*

Queensland bean:→BEAN.

Queensland nut (1)昆士兰坚果(澳大利亚坚果);澳大利亚昆士兰产的坚果,澳大利亚坚果(*Macadamia*)属常绿乔木,结有可供食用的果实. ✽ (2)昆士兰山龙眼.

·queer [kwiə/kwiər] [kwɪr] *adj.* **1** 奇怪的,古怪的(strange, odd):——*a queer fellow* 奇怪的家伙. **2** 令人怀疑的,可疑的(shady, suspect):——a queer character 可疑的人物. **3** 不舒服的,眼花的(out of sorts, faint):——*feel queer* 感觉不舒服.

in Queer Street《俗》负债,在困难中(in a difficulty, in debt or trouble).

——*n.*《俗》同性恋的男人.

——*vt.*《俗》破坏(spoil, put out of order).

queer a person's pitch*＝*queer the pitch for a person(以不正当手段)破坏某人的成功机会.

quéer·ly *adv.*

quéer·ness *n.*

[可能是由德语 *quer*(斜的)而来]

quell [kwel] [kwɛl] *vt.*《文语》**1** 镇压(反叛、暴动等)(suppress, forcibly put an end to). **2** 使(感情等)镇定,平息.

quench [kwentʃ] [kwɛntʃ] *vt.* **1** (使火,光等)熄灭(extinguish). **2** (以水)冷却(cool);使(热钢等)急速冷却. **3** 压抑,遏制(欲望、速度等)(stifle, suppress). **4** 解(渴)(slake).

quénch·less *adj.* 不熄的,压抑不住的.

que·nelle [kənél] [kəˋnɛl] *n.*〖烹饪〗用鱼、肉等碎肉作成汤圆状调味肉丸.

que·rist [kwíərist] [ˋkwɪrɪst] *n.*《文语》询问者(one who asks questions).

quern [kwəːn/kwəːrn] [kwɝn] *n.* (用以磨碎谷类的)手磨(hand-mill);桌上手磨胡椒器.

quer·u·lous [kwérulǝs] [ˋkwɛrələs] *adj.* **1** 爱抱怨的(complaining).
2 发牢骚的,易怒的(peevish).

quér·u·lous·ly *adv.*

quér·u·lous·ness *n.*

que·ry [kwíəri] [ˋkwɪrɪ] *n.* **1** 疑问(question). **2**〖印刷〗问号(?)(mark of interrogation);(在原稿、校样等)疑问的地方注上(?, query, qu. 等)符号.

——*vt.* **1** 询问,探问(ask, inquire). **2** 怀疑(call in question),质问…的真伪(question the accuracy of). **3**〖印刷〗在…注上问号.

——*vi.* 质问(put a question).

Ques·nay [kenéi] [keˋne] **Francois～** 魁奈(1694～1774):法国经济学家,重农学派(physiocratic school)的创始人.

·quest [kwest] [kwɛst] *n.* **1** 探询,探索(seeking by inquiry or search):——*the quest of truth* 真理的探索.
2 (尤指中世纪骑士的)探求[探索]的目标(object of a medieval knight's pursuit).
3 (陪审的)审问.

in quest of 探求…(seeking):——*walk about in quest of game* 四处找寻猎物.

——*vi.* 搜求;(猎犬等)搜寻猎物(search for game)〈*about*〉.

——*vt.*《诗》搜求,搜索(search for, seek)〈*out*〉.

crowner's quest《鄙》验尸(coroner's inquest).


:ques·tion [kwéstʃən] [ˋkwɛstʃən] *n.* **1** 询问:——*ask a question of him* ＝ *ask him a question* 问他一个问题/*question and answer* 问答. **2** 疑问句:——*an indirect question* 间接问句. **3** 疑问,怀疑,异议(doubt, objection):——*make no question of* 对…没有疑问/*There is no question about his sincerity*. 他的真诚是毫无疑问的. **4** 问题(problem)〈*of*〉;(尤指议会的)议题(subject for discussion);有争议的问题(subject of discussion):——*Success is a question of time*. 成功只是时间的问题. /*The question is how to get money*. 问题是怎样弄到钱. /*That is not the question*. 那不是问题. **5**《古》拷问(torture).

beg the question:→BEG.

beside the question 不切题,离题.

Queensland/昆士兰

耸立于昆士兰州东南部海岸平原的火山岩颈(古火山残留的中心部),此处的山脉被科克船长命名为草屋山脉(the Glasshouse Mountains),从海上清晰可见.



quetzal/绿咬鹃
产于中美洲山脉森林地带的鸟，雄鸟长有 2 米左右、带金属光泽的绿色长尾，这种尾羽因象征威信而被插于土著酋长的身上。



beyond* (*all*) *question 必然地，无疑地(certainly, undoubtedly).
call in question 对…唱反调，提出疑义.
come into question (1)被议论(be discussed). (2)变得有实际重要性(become of practical importance).
in question 成为问题的，被议论着的(under consideration)：——*the person in question* 被议论的人.
out of* [*past, without*] *question = beyond question.
out of the question 不可能的(impossible)；不必讨论的(not to be discussed at all).
put the question 把议题提付表决.
——*vt.* **1** 向(某人)质问，询问(ask questions of)：——*question a witness* 询问证人. **2** 对…提出疑问(throw doubt upon)；提出异议(raise objections to)：——*question his honesty* 对他的诚实表示怀疑/*It cannot be questioned but* (*that*)…是毫无疑问的/*I question whether he will come*. 我怀疑他是否会来. **3** 研究[探讨](现象、事实等)(seek information from the study of). **quéstion-màrk** (*n.*) 问号(?).
qués·tion·less *adj.* **qués·tion·ing·ly** *adv.*
[拉丁语 *quaestio*←*quaerere*(搜，寻)]

ques·tion·a·ble [kwéstʃənəbl] [ˋkwestʃənəbl] *adj.* **1** (真实性等)有问题的，可疑的(doubtful). **2** (道德、行动等)靠不住的；不一致的(not clearly consistent). **qués·tion·a·bly** *adv.*

ques·tion·naire [kwèstʃənέə, kèstiə-/-nέər] [ˌkwestʃənˋɛr] *n.* (用于调查的)问卷，意见调查表.

quet·zal [kétsəl] [kɛtˋsɑl] *n.* **1** 绿咬鹃(*Pharomachrus mocino*)：中南美产的丽鹃科的华丽鸟，雄鸟有艳丽的绿色长尾羽. ✿ **2** 格查尔，危地马拉的主要货币单位，=100 分(centavos).
[西班牙语←阿兹特克语 *quetzalli*(这种鸟的尾羽)]

Quet·zal·co·a·tl [kètsəlkouáːtl] [ˌketsəlkoˋɑtl] 羽蛇人：在阿兹特克神话中被视为是人类艺术文明的赐予者而为人们膜拜的神. 其特征是一条羽毛蛇(蛇的鳞片是绿咬鹃(quetzal)的羽毛).

queue [kjuː] [kju] *n.* **1** 发辫(pigtail of hair or wig)(→图 WIG). **2** (依顺序等候的人或车的)队，列(line). ——*vi.* (人、车等)排成列，加入行列〈*up*〉.
[法语. ←拉丁语 *cauda*(尾)]

quib·ble [kwíbl] [ˋkwɪbl] *n.* **1** 遁词，双关语(play on words, pun). **2** 模棱两可的话(equivocation, evasion). **3** 空泛的议论[批评].
——*vi.* 说模棱两可的话，以双关语说.
quíb·bler *n.* **quíb·bling** *adj.*



quiche [kiːʃ] [kiʃ] *n.* 在面饼上放甜食或熏肉、洋葱、干酪等咸食烘烤成的食品.

:quick [kwik] [kwɪk] *adj.* **1** 快速的，急速的，敏捷的(moving rapidly, rapid, swift)：——*walk at a quick step* 快步走/*a quick train* 快车.
2 短时间的，即刻的，小间隔的(done in a short time or little interval)：——*in quick succession* 一个紧接一个地/*a quick answer* 即刻的答复.
3 理解快的，敏悟的，机敏的(prompt)：——*a quick mind* 聪敏的头脑/*be quick to learn* 敏于学习的/*be quick at figures* 敏于计算的.
4 急性子的，容易发脾气的：——*a quick temper* 急躁的性情.
5 精力旺盛的，生动的，活泼的(vigorous, lively, active).
6 (围墙)由活的植物围成的(composed of living plants).
7 (火)旺的(burning strongly)；(炉)灼热的(hot).
8 《古》活着的，活生生的(living, alive)：——*the quick and the dead* 生者和死者.
——*n.* **1** (尤指指甲下面的)活肉；(伤口等长出的)新肉. **2** (感情的)中心(seat of feeling or emotion).
to the quick (1)(碰)到肉. (2)入骨地，痛切地：——*cut a person to the quick* 深深地伤害了某人.
——*adv.* **1** 快速地，急速地(at a rapid rate)：——*I ran as quick as I could*. 我尽可能快跑. **2** [用于命令句]急忙，赶快.
quíck-chànge (*adj.*) (角色等)迅速变换的.
quíck-fírer (*n.*) (亦作 **quick-firing gun**)速射炮：一种在金属制的弹药筒内填装火药、可连续发射的炮.
quíck-frèeze (*vt.*) 将(食品)急速冷冻.
quíck-lìme (*n.*) = LIME[1] 2.
quick march〖军〗快步行进. ▶ 尤指用作号令.
quick one 匆匆饮下的一杯(酒).
quícksànd (*n.*) (1)流沙：松散的沙，没支持力，人或物会沉陷下去. (2)流沙床[区].
quícksèt (*adj.*) 绿篱：由植物围成的树篱(formed of living plants).
——(*n.*) 围树篱用的插枝，(尤指)山楂；树篱.
quícksilver (*n.*) 水银(mercury).
——(*vt.*) (在制镜用的玻璃上)涂水银和锡的合金.
quick step (1)快步. (2)〖音乐〗快步进行曲. (3)(舞蹈的)快步.
quick-témpered (*adj.*) 易怒的，性急的.
quick time〖军〗快步：以一分钟 33 英寸(约 84 cm)的步幅走 128 步，或 1 小时走 4 英里的行进速度.
quick trick〖扑克牌〗快速赢张：指打桥牌时在第一或第二轮时即可吃下一墩牌 K 或 A 等的牌.
quick-wítted (*adj.*) 才思敏捷的，机智的，理解快的.

·quick·en [kwíkən] [ˋkwɪkən] *vt.* **1** 加快，催赶：——*We quickened our pace*. 我们加快了步伐. **2** 给与刺激，激起，使有精神(stimulate, rouse, inspire)；《古》使燃起(kindle)：——*quicken a person's interest* 激起某人的兴趣/*quicken appetite* 促进食欲.
——*vi.* **1** 加快：——*My pulse quickened at the news*. 我的脉搏因这个消息而加快. **2** 有朝气，有精神(receive, come to, life)：——*My interest quickened*. 我的兴趣高昂. **3** (孕妇)感到胎动.

quick·ie [kwíki] [ˋkwɪkɪ] *n.* 《口语》仓促完成[做成]的东西(thing hastily done or made)；草草推出的影片[小说].

:quick·ly [kwíkli] [ˋkwɪklɪ] *adv.* 快速地，快捷地，机敏地，急忙地：——*walk quickly* 快走.

quick·ness [kwíknis] [ˋkwɪknɪs] *n.* **1** 机敏，灵活(readiness or acuteness). **2** (运动等的)急速，快速(speed, rapidity, suddenness). **3** 易怒；性急(hastiness).

Queensland nut/昆士兰坚果(澳大利亚坚果)
山龙眼科澳大利亚坚果属(*Macadamia ternifolia*)的常绿乔木，高约 15 米左右，长有 10～30 厘米的轮生叶子 3～4 片. 果实成熟时会裂开，内果皮又厚又硬，内藏 1～2 个白色的种子，可食用，也可榨油. 此种植物广布于热带、亚热带地区，尤以夏威夷群岛为主要产地.



quince/**榅桲**

杆丛生，有分枝。叶互生，卵形或卵圆形，密生绒毛。在5月左右开直径3～5厘米的芳香花朵，10月左右果实黄熟。



Japanese quince/**贴梗海棠**

蔷薇科的落叶灌木。高1～3米左右，有许多分枝，小枝上有刺。春天开直径2厘米左右的花朵，秋天结球形至卵形的黄熟果实。花有鲜红色、白色，还有红白杂色等多种。

quid[1] [kwid] [kwɪd] *n.* (pl. **quid**)《英俗》**1** 1镑(sum of £1)。**2** 1镑纸币(one-pound bank-note)。

quid[2] [kwid] [kwɪd] *n.* (咀嚼用的烟草等的)一份，一块(lump of tobacco, etc. for chewing)。

quid·di·ty [kwíditi] [ˈkwɪdətɪ] *n.* **1** (东西的)本质，实质(essence)。**2** 诡辩，强辩，强词夺理(quibble, captious subtlety)。

quid·nunc [kwídnʌŋk] [ˈkwɪdnʌŋk] *n.* 爱打听(别人隐私)的人；饶舌者，爱说长道短的人(newsmonger, person given to gossip)。
[源于拉丁语，*quid nunc*(＝what now?)]

quid pro quo [kwid prou kwóu] [ˌkwɪd pro ˈkwo] **1** 抵偿(物)，报酬(compensation, consideration)。**2** 回报(return made)。
[拉丁语＝something for something]

qui·es·cent [kwaiésənt, kwi-] [kwaɪˈɛsn̩t, kwɪ-] *adj.* 无活动力的，静止[休止]的(inert, dormant)。
qui·és·cent·ly *adv.* **qui·és·cence** *n.*

qui·et [kwáiət] [ˈkwaɪət] *n.*, *adj.* (-er; -est), *v.* —*n.* **1** 静，寂静(silence)。
2 (社会的)和平，稳定；(心的)沉着，平静(peace of mind, calm)：—*live in peace and quiet* 生活在和平安宁中。
—*adj.* **1** 安静的，宁静的(making no noise)：—*a quiet street* 寂静的街道。
2 不动的，静止的(making no stir, still)：—*a quiet sea* 平静无浪的大海。
3 平稳的，沉着的，心平气和的：—*a quiet life* 平稳的生活。
4 (态度、性格等)稳重的，温和的，不走极端的(free from excess, not going extremes)：—*a quiet child* 一个稳重的小孩。
5 (色彩、服装等)不显眼的，朴素的(avoiding or escaping notice)：—*quiet colours.* 朴素的颜色。
6 秘密的，私下的(secret, private)：—*keep quiet about* 对…保密。
7 闲散的；不活泼的(not active)。
on the quiet 秘密地，私下地。
—*vt.* **1** 使安静。**2** 使安心；抚慰，使镇静(soothe, calm)：—*quiet a crying baby* 抚慰哭泣的小孩。
—*vi.* 安静〈*down*〉：—*tell the pupils to quiet down* 叫学生安静下来。
qui·et·ness, qui·e·tude [-tju:d/-tju:d] [-tjud] *n.*
qui·et·en *v.*《英》＝quiet.

qui·et·ism [kwáiətizəm] [ˈkwaɪətˌɪzm̩] *n.* **1** 寂静主义：1675年由西班牙修士莫利诺斯(Molinos)倡导，用意志力来摒弃对世俗的喜好，以神旨为念，是专心冥想的一种宗教神秘主义形态。**2** 平稳，寂静，(心的)平静状态(state of calmness and passivity)。
qui·et·ist *n.* **quì·et·ís·tic** *adj.*

qui·et·ly [kwáiətli] [ˈkwaɪətlɪ] *adv.* **1** 静地，静悄悄地：—*The river flows quietly by.* 河水静静地流过。**2** 平稳地，沉着地，稳定地：—*live quietly* 平稳地过活。

qui·e·tus [kwaií:təs] [kwaɪˈitəs] *n.* **1** (债务等的)，清偿；(职务等的)解除(acquittance, receipt, extinction)。**2** 生命的解脱，死(release from life, death)；最后的解脱(final riddance)。
[中世纪拉丁语 *quietus(est)*，"(他)结清"之意，收据用语]

quiff [kwif] [kwɪf] *n.*《英》(男性前额上的)卷发。

quill [kwil] [kwɪl] *n.* **1** 羽根，翮：羽轴底部的中空部分(→图 FEATHER)。**2** (鸟翼、鸟尾的)大翎毛(whole large feather of the wing or tail)。**3** 由羽轴所制之物：羽[鹅]毛笔，(由翮制成的乐器的)拨子，(钓鱼用的)浮标，牙签。**4** (豪猪等的)硬毛，刺(spine of a porcupine)。**5** (以芦苇茎做的)线轴(bobbin)。**6** (桂皮或金鸡纳皮的)管状卷皮(curled-up piece of cinnamon or cinchona bark)。**7**《古》用中空的茎做成的笛子(musical pipe made of a hollow stem)。

quíll-còverts(*n.*)绒羽：羽根的细毛。
quíll-drìver(*n.*)《古·轻蔑语》耍笔杆的人，指书记(clerk)、记者(journalist)、作家(writer)等。
quíll-fèather(*n.*)(鸟翼、鸟尾比较大、较硬的)羽毛。

quilt [kwilt] [kwɪlt] *n.* (用羊毛、羽毛、棉等制成的)被褥，棉被。—*vt.* **1** 填塞东西后缝合(cover or line with padded material)。**2** (以棉被的方式)缝合。
quílt·ing *n.*
[古法语 *coilte, cuilte*←拉丁语 *culcita*(床垫，坐垫)]

quin [kwin] [kwɪn] *n.*《口语》五个中的一个(quintuplet)。

qui·na·ry [kwáinəri] [ˈkwaɪnərɪ] *adj.* 五的(of the number 5)；五个组成的(consisting of 5 things)。

quince [kwins] [kwɪns] *n.* **1** 榅桲(*Cydonia oblonga*)：原产于南欧克里特岛的落叶灌木，有球形或卵圆形坚硬的果子，味酸，可作果酱、香料等。✽
2 榅桲的果实。
Japanese quince 贴梗海棠(*Chaenomeles lagenaria*)：原产于中国，系蔷薇科落叶灌木，结黄色果实。✽
[希腊语 *Kudōnion*(*melon*)，"*kudōnia*(苹果)的"之意。*Kudōnia* 是克里特岛的古代城市，拉丁名为 *Cydonia*]

quin·cen·te·nar·y [kwinsentí:nəri, -tén-/ kwinsenténəri, kwinséntənèəri] [ˌkwɪnsenˈtenərɪ, kwɪnˈsentəˌnerɪ] *n.* 500周年纪念的(five hundred anniversary)。

Quin·cey [kwínsi] [ˈkwɪnsɪ]：→DE QUINCEY. ✽

quin·cunx [kwínkʌŋks] [ˈkwɪŋkʌŋks] *n.* **1** 五点形：由四个角及中心点所作成的形状。**2** (植物的)五点形种法。**3** 五点形之物。

qui·nine [kwiníːn, ∸∸/kwáinain] [ˋkwaɪnaɪn] *n.*〖化·药理〗1 奎宁:采自金鸡纳树皮的生物碱.呈盐酸盐或硫酸盐的结晶状,可治疗疟疾,并当作解热剂、强壮剂等用.2 奎宁剂.[秘鲁语 *kina*(树皮)].

qui·none [kwinóun, ∸∸] [kwɪˋnon, ˋkwɪnon] *n.*〖化〗醌:苯环上的两个氢原子被两个氧原子置换形成的二羰基化合物的通称.尤指被苯胺氧化后所得的黄色结晶 p-苯醌($C_6H_4O_2$).

quin·qua·ge·nar·i·an [kwiŋkwədʒinέəriən] [ˌkwɪŋkwədʒɪˋnɛrɪən] *adj.* 50 岁的,50 多岁的(aged 50 or more but less than 60).——*n.* 50(多)岁的人.

Quin·qua·ges·i·ma [kwiŋkwədʒésimə] [ˌkwɪnkwəˋdʒɛsəmə] *n.* 春季大斋前的第一个主日,四旬斋(Lent)前的星期日.
[中世纪拉丁语,"(复活节之前的)第五十日"之意]

quin·qu(e)- [kwíŋkw(i)-] [ˋkwɪnkw(ɪ)-] *pref.* "5"(five)之意.

quin·quen·ni·um [kwiŋkwéniəm] [kwɪŋˋkwɛnɪəm] *n.* (pl. **-niums, -nia**) 五年,五年期间(5-year period). **quin·quén·ni·al** *adj.* 五年(间)的(5-year-long),每五年的,五年一次的(5-yearly).

quin·que·par·tite [kwiŋkwəpáːtait/-páːr-] [ˌkwɪnkwəˋpɑrtaɪt] *adj.* 五部[裂、片]的,分成五部分的,由五部分组成的(divided into or consisting of a 5 parts).

quin·que·reme [kwíŋkwəriːm] [ˋkwɪŋkwəˌrim] *n.* (古代的)五排桨的大木船(ancient galley with 5 banks of oars).

quin·que·va·lent [kwiŋkwivéilənt] [ˌkwɪnkwəˋvelənt] *adj.*〖化〗五价的(having a valency of 5).

quin·sy [kwínzi] [ˋkwɪnzɪ] *n.*〖医〗(通常为扁桃体炎所并发的)扁桃腺周脓肿.[希腊语 *kunagkhē* (*kuōn*, *kun*- 犬+ *agkhō* 勒紧喉咙)]

quint [kint, kwint] [kwɪnt] *n.* 1 五度音程(musical interval of a 5th).2 发出较基音高五度的风琴音栓.3〖扑克牌〗同花顺子:一组同花相连的五张牌.

quin·tain [kwíntin] [ˋkwɪntɪn] *n.*〖史〗(中世纪时吊有刺枪击中时即行转动的砂袋的)刺枪靶,矛靶. ✲


quin·tal [kwíntəl] [ˋkwɪntl] *n.* 1 = hundred-weight. 2 公担:重量的单位,=100 千克.
[阿拉伯语 *kinṭār*]

quin·tan [kwíntən] [ˋkwɪntən] *adj.* (发热、恶寒等)隔五日发作一次的.——*n.* 五日热.


quinte [kæŋt] [kæŋt] *n.*〖击剑〗第 5 姿势:8 种防御姿势中的第 5 种姿势(→图 FENCING).

De Quincey / 德·昆西

英国 19 世纪初期最具代表性的文学作家,以自传体散文《一个鸦片吸食者的自白》(*Confessions of an Opium-eater*)最为有名.



quintain / 刺枪靶



quin·tes·sence [kwintésəns] [kwɪnˋtɛsn̩s] *n.* 1〖逻〗第五要素:被认为存在于古代、中世纪哲学中水、火、土、气四要素外,极为微细、浸透于万物中的元素.将此物抽出,也是炼金术的目的之一.
2 本质,精髓,精华(most essential part of any substance);(…的)典型,化身〈*of*〉.

quin·tes·sén·tial [-tisénʃəl] [-tɪˋsɛnʃəl] *adj.*
[中世纪拉丁语 *quinta essentia*(第五要素)]

quin·tet(te) [kwintét] [kwɪnˋtɛt] *n.* 1〖音乐〗(1)五重奏[唱](曲).(2)五重奏[唱]乐团.2 五人[个]一组(set of 5 persons or things).
clarinet quintet 单簧管五重奏:单簧管和四种弦乐器组合而成的演奏. **piano quintet** 钢琴五重奏:钢琴和四种弦乐器组合而成的演奏.

Quin·til·ian [kwintíljən] [kwɪnˋtɪljən] **Marcus Fabius Quintilianus** 昆体良(35? ~?):古罗马修辞学家,代表作为《雄辩术原理》(*De Institutione Oratoria*).

quin·til·lion [kwintíljən] [kwɪnˋtɪljən] *n.* 1《英》100 万的 5 次方,10^{30}(5th power of a million).2《美》100 万的 3 次方,10^{18}(cube of a million).

quin·tu·ple [kwíntjuːpl/kwintjúːpl] [kwɪnˋtjupl] *adj.* 五倍的,五重的(fivefold);由五部分组成的,五个一组的(consisting of 5 things or parts).——*vt.*, *vi.* 使成五倍,成为五倍(multiply or increase fivefold).

quin·tu·plet [kwíntjuplit/kwintʌ́plit, -túːp-] [kwɪnˋtʌplɪt, ˋtup-] *n.* 1 五个一组(set of 5 things).2〖音乐〗五连音符:将四连音改为五连音的音符.3 五胞胎之一.4 [pl.]五胞胎.

quin·tu·pli·cate [kwintjúːplikit/-tjúː-] [kwɪnˋtuplɪkɪt] *adj.* 五倍的,五重的,五部分组成的;五个(东西或部分)一组的(quintuple).

quiver¹ / 箭筒

图为系在腰上的箭筒.与弓箭相比,箭筒历史较短,今日像新几内亚猎手不使用箭筒的人已逐渐增多.



quip [kwip] [kwɪp] *n.* 1 讽刺(话),刻薄的话(sarcastic remark).2(至理)名言,警句(clever hit, smart saying, verbal conceit).3 支唔搪塞,托辞,遁词(quibble).

qui·pu [kíːpuː, kwíː-] [ˋkipu, ˋkwi-] *n.* (古代印加族用于记录、传达信息等的)结绳文字;以绳结、颜色排列等表示言语或数值.[秘鲁语,"结"之意]

quire¹ [kwaiə/kwaiər] [kwaɪr] *n.* 1〖史〗4 张一组的纸[羊皮纸]. ▶ 中世纪手抄本的单位.对折而成 8 张.2〖装订〗将数贴折叠的印张,汇集成书.3 一刀:通常为 24 张一组的纸.

quire² [kwaiə/kwaiər] [kwaɪr] *n.*, *v.*《古》:→ CHOIR.

Quir·i·nal [kwírinəl] [ˋkwɪrənl] [加冠词 the] 1 奎利纳尔丘:古罗马市七丘之一.2 奎利纳尔宫:建筑于奎利纳尔丘上的意大利宫殿,1870~1946 年为意大利王宫,现为总统官邸.3 (与梵蒂冈相对的)意大利政府.

quirk [kwəːk/kwəːrk] [kwɝk] *n.* 1 双关语,遁词(quibble);讽刺,俏皮话(quip).2 (行动、举动等的)癖,奇癖(trick).3 (绘画、文字的)修饰(flourish).4〖建〗狭凹槽:脚线的凸面部分和拱腹(soffit)或方缘突带(fillet)间轮廓分明的尖槽(→图 MOULDING).

quirt [kwəːt/kwəːrt] [kwɝt]《美》*n.* (以皮革编制的)短柄马鞭.——*vt.* 用短柄马鞭抽打.

quis·ling [kwízliŋ] [ˋkwɪzlɪŋ] *n.* 卖国贼,帮助占领军的人,内奸(traitor). **quís·ling·ìte** *adj.*, *n.*
[源于 1940 年纳粹军队入侵挪威时,协助德军的挪威陆军少校 Vidkun *Quisling*]

quit¹ [kwit] [kwɪt] *adj.* [叙述用法] 1(义务等)解除的,免除的(rid)〈*of*〉.2《古》自由的,解放的,赦免(罪过)的(free, clear, absolved).
quítclàim〖法律〗(*n.*)(对土地)权利放弃[让渡](renunciation of a right).——(*vt.*)放弃(对…的权利要求)(renounce, give up)〈*to*〉.
quít-rènt(*n.*)免役地租:土地保有者或领地法院存有土地副本的土地保有者,为了免除劳役而向领主缴纳少额的地租.
[拉丁语 *quietus*(休息中,安乐地)]

·**quit**² [kwit] [kwɪt] *vt.* (-tt-,《美》**quit**) 1 离开,离去(人、地)(depart from, leave):——*quit Paris* 离开巴黎.2 停止(工作等),放弃,舍弃(give up, let go, abandon):——*quit the office* 辞职.3 停止,中止(做…)(cease, stop)〈*doing*〉:——*quit grumbling* 不要发牢骚.4 [反身用法]举止,表现(behave, conduct).5《古》[反身用法]免于,免除(rid)〈*of*〉.
quít·ter *n.*《美》虎头蛇尾的人,轻易放弃[停止]者(one who abandons projects, etc.).

quitch [kwitʃ] [kwɪtʃ] *n.* (亦作 **quitch-glass**)= COUCH²-glass.

:**quite** [kwait] [kwaɪt] *adv.* 1 完全地,全部地(completely, wholly, entirely):——*She is quite by herself.* 她全然孤独,她很孤单./*feel quite well* 觉得精神很好.2 实际上,真实地:——*He is quite a hero.* 他实在是个英雄.3 颇为,相当(rather);有几分,多少(to some extent):——*It took quite a long time.* 这花了相当长的时间./*quite a good dinner* 相当丰富的一顿饭.
quite a few 相当多的数目(a fair number).

quits [kwits] [kwɪts] *adj.* [叙述用法](偿清、报复等)两相抵消的,半斤八两的,相抵的(on even terms).
cry quits 承认不分胜负(acknowledge that things are now even).

quit·tance [kwítəns] [ˋkwɪtn̩s] *n.*《古·诗》1(义务,债务等的)免除,解除(release)〈*from*〉.2(支付的)回执,收据(acknowledgement of payment, receipt).3 偿还,回报.

·**quiv·er**¹ [kwívə/-ər] [ˋkwɪvɚ] *n.* 箭筒,箭囊(case for holding arrows). ✲
quiver full (of children) 箭囊充满(多孩子)的人,《喻》大家族(large family)(〖圣〗《诗篇》127:5).

·**quiv·er**² [kwívə/-ər] [ˋkwɪvɚ] *vi.* 颤动,摇动(tremble, vibrate):——*leaves quivering in the wind* 树叶在风中颤动.
——*vt.* (鸟等)振翼;使震动:——*The bird was quivering its wings.* 鸟儿振动双翼.
——*n.* 1 振动.2 颤动(声),颤栗(声).

qui vive [ki:vi:v] [ki`viv] 谁(在走动)? 什么人? ***on the qui vive*** 警戒,注意(on the alert).
[法语(*qui* 谁,*vive* 欢呼声)]

Quix·ote [kwíksət] [`kwiksət] **1** **Don**～堂吉诃德;西班牙作家塞万提斯(CERVANTES)同名讽刺小说中的主角,沉迷于骑士故事,常把现实和幻想混为一谈,在其学习骑士精神的旅行中遭遇了种种的冒险和失败. ✽ **2** [作普通名词用]沉溺于幻想的梦想家,无视现实而崇尚理想的人.
quix·ót·ic [-sótik/-sát-] [-`sɑtɪk] *adj*.
quíx·ot·ry [-sətri] [-sətrɪ] *n*.

quiz [kwiz] [kwɪz] *n*. (pl. **quizzes**), *v*. (**-zz-**)
——*n*. **1** 查问,质问,讯问(interrogation, questionnaire);(非正式的口试、笔试等)测验(examination).
2 恶作剧,愚弄,嘲弄(hoax, banter, ridicule).
3 (广播、电视等的)答问比赛(test of knowledge).
4 《古》奇人,怪人(odd or eccentric person);嘲弄他人者.
—*vt*. **1** 讯问,查问;对…作测验(put series of questions to).
2 《古》戏弄,嘲笑(regard with a mocking air).
3 《古》(透过眼镜)盯着看(stare at).

Quixote/堂吉诃德
马德里西班牙广场上之堂吉诃德和桑丘潘萨(Sancho Panza)的铜像.堂吉诃德是位英勇冒险的骑士,能为追求崇高的理想而牺牲生命,桑丘潘萨则恰好相反,是位现实卑俗、追求实利的人,将两人放在一起刚好形成一个强烈的对比,并表现出人性丑恶与善良的两面.另一方面若将莎士比亚的哈姆雷特与堂吉诃德对比,后者则是一位典型的乐天派,肯付出实际行动的人.



quíz·zi·cal *adj*.
quíz·zi·cal·ly *adv*.

quod [kwɔd/kwɑd][kwɑd] *n*., *v*. (**-dd-**)《英俗》
—*n*. 监狱,牢狱(prison).
—*vt*. 入狱(imprison).

quod e·rat de·mon·stran·dum [kwɔ̀d èræt dèmənstrǽndəm/kwɑ̀d] [ˌkwɑd ˌεræt ˌdεmən`strændəm] 要有所证明的(which was to be proved).证讫:几何证明题结束时的专用词.(略:Q. E. D.)[拉丁语]

quod vi·de [kwɔ̀d vídei, váidi/kwɑ̀d][ˌkwɑd `vaɪdɪ]参照(which see).(略:q. v.)[拉丁语]

quoif [kwɔif] [kwɔɪf] *n*. =COIF.

quoin [kɔin] [kɔɪn] *n*. **1** (墙壁、建筑物等的)外角(external angle). **2** 筑外角的石[砖瓦],隅角石(stone or brick forming an angle, corner-stone)(→图 MASONRY);(房屋内的)角落(internal corner of a room). **3** 楔形支柱. **4** 〖印刷〗(用来固定版面周围的一种木制或金属制的)楔形条,版楔(→图 PRINT).
—*vt*. **1** 以楔形支柱来支,〖印刷〗用楔形条夹住. **2** 以隅角石来支撑.

quoit [kɔit, kwɔit] [kɔɪt, kwɔɪt] *n*. **1** (掷环套桩游戏用的铁、木、绳等的)圈环. **2** [pl.]掷环套桩的游戏.

quon·dam [kwɔ́ndæm/kwɑ́n-] [`kwɑndəm] *adj*. 以前的,过去的,原有的(sometime, former).
[拉丁语,"以前"之意]

Quorn [kwɔ:n/kwɔrn] [kwɔrn] 匡犬:英国莱斯特郡(Leicestershire)用以捕捉狐狸的一种猎犬,其名得自现今已成猎犬饲养场的匡登霍尔(Quorndon Hall).

quo·rum [kwɔ́:rəm] [`kwɔrəm] *n*. (总会、工会、委员会等成立时所需的最低)法定人数(fixed number of members).
[拉丁语=of whom.源于治安法官任命书中的用语]

quot. 《略》quotation 引用.

quo·ta [kwóutə] [`kwotə] *n*. **1** (进出口、生产等的)配额,定额,分担额[量];部分,一分(part or share). **2** 一年移民的配额数.
[中世纪拉丁语 *quota*(*pars*)=how great(a part)]

quo·ta·tion [kwoutéiʃən] [kwo`teʃən] *n*. **1** 空铅(为填补空处所使用的大型嵌块)(large quadrat used for filling up blanks). ▶ 原指填在主文和栏外附注间的空档者. **2** 引用(quoting). **3** 引文[语](passage quoted). **4** 〖商〗(股票、商品的)行情,时价(amount stated as the current price),报价,估价(额)(estimate).
quotátion-màrks(*n*.)引号(inverted commas)(→COMMA).

·**quote** [kwout] [kwot] *v*. (**quoted**; **quoting**), *n*.
—*vt*. **1** 重复(他人的话、文章),抄袭,引用(repeat or copy out):—*quote the Bible* 引用圣经. **2** 提出,出示(确认、例证):—Can you quote an example 你能举出例子吗? **3** 把…纳入引号中. **4** 定…价格,开价(state the price of)〈*at*〉.
——*vi*. (从…)引用〈*from*〉.
——*n*. **1**《口语》引文[语]. **2** [通常 pl.]引号.
[源于拉丁语 *quotare*(←*quot* how many),或 *quota*(参照 QUOTA)]

quoth [kwouθ] [kwoθ] *vt*. [古][第一人称、第三人称的陈述语气过去时,常置于主语之前]说(said).

quo·tid·i·an [kwətídiən][kwo`tɪdɪən] *adj*. **1** 每日发生的(daily, of every day). **2** 司空见惯的,平凡的,琐碎的(commonplace, trivial).
—*n*. = quotidian fever[ague].
quotidian fever[**ague**]每日热:每天发作的热病.


quo·tient [kwóuʃənt] [`kwoʃənt] *n*. 〖数学〗(除法的)商(数)(result given by dividing one quantity by another).

Qu·r'an [kurá:n] [ku`ran]=KORAN.

qursh [kuəʃ/kuərʃ] [`kurʃ] *n*. 库什:沙特阿拉伯的货币单位,=1/20 里亚尔(riyal).

q. v. 《略》**1** *quantum vis* 随意(as much as you wish). **2** *quod vide* 参见…字[项](which see).
[拉丁语]

qy. 《略》query.



R　现代R字形起源于闪米特语中“头”(音 resh)的象形文字,经过历史的变迁,形成如今的形式.



R, r [ɑ:/ɑr] [ɑr] *n.* (pl. **Rs, R's, rs, r's**) 英语的第十八个字母及拉丁语的第十七个字母,由腓尼基文字的ᑫ,早期希腊文的R,P演变而来的. 依现代标准的英语发音法来说,若位在元音之前的,则发几乎不带颤音的有声辅音,而此时的舌尖则轻触在齿后的软颚上;但若位在一些发音较为含糊的元音之后时,则全不发音.
three Rs: → THREE.

R, R̶《略》rupee 卢比(货币单位).

R.《略》**1** Réaumur 列氏寒暑表的. **2** *Regina* 女王. **3** *retarder* 使迟缓(to retard). ▶ 法语. 写于时钟的时间调节装置上. **4** *Rex* 国王. **5** River 河川.

r.《略》**1** right 右(的).
2 röntgen(s)〖物理〗伦琴.
3 run(s)(棒球等的)得分.

℞《略》*recipe* 处方(take).
[拉丁语]

rabbit/穴兔,家兔的原种

家兔的原种,有点类似野兔,前脚和耳朵较短,耳尖没有野兔般的黑,头及身长约 40 厘米. 尾长约 5.5 厘米. 群居在草原或灌木林,嘴形特殊,可掘 1.5 米左右的洞穴.

(商标)“已注册”的标记(symbol for ‘Registered’).


Ra [rɑ:] [rɑ]〖埃及神话〗太阳神:古埃及人的主神,被绘成有鹰头而戴太阳之冠.

R. A.《略》**1** Royal Academy(英国)皇家艺术院.
2 Royal Academician(英国)皇家艺术院的会员.
3 Royal Artillery 皇家炮兵.

R. A. A. F.《略》**1** Royal Australian Air Force 澳大利亚皇家空军.
2 Royal Auxiliary Air Force 皇家辅助空军.

rab·bet [rǽbit] [ˋræbɪt] *n.* (为了使板和板接合而在板缘所做的凹凸)槽口,榫头.
—*vt.* **1** 用槽口(榫头)接合.
2 (在板等上)做槽口(榫头).
rabbet plane〖木工〗槽刨:在板缘作阶梯状的工具(→图 PLANE²).

rab·bi [rǽbai] [ˋræbaɪ] *n.* 拉比:**1** 犹太人对学者老师的尊称.
2 犹太人社会中的精神指导者,犹太教会堂(synagogue)的高位主事者.
ráb·bin·ate, ráb·bin·ìsm, ráb·bin·ist *n.*
rab·bin·ical [rəbínikəl] [rəˋbɪnɪkḷ] *adj.*
rab·bín·i·cal·ly *adv.*
Chief Rabbi(住在英国的)犹太人社会的宗教领袖.



rab·bin [rǽbin] [ˋræbɪn] *n.*《古》= RABBI.

rab·bit [rǽbit] [ˋræbɪt] *n.* **1** 穴兔,家兔的原种(*Oryctolagus cuniculus*):欧洲西部以及北美所产的一种有挖穴习性的群居兔,较野兔(hare)的前肢和耳朵短小,而用来饲养的则称作家兔. ✽
2 (一般的)兔子.
3《英俗》(尤指板球、高尔夫球、草地网球等)新手,差劲球员. —*vi.* 捉兔子:—*go rabbiting* 去猎兔. **rábbit-pùnch**(*n.*)〖拳击〗向后脑的猛烈打击.

rab·ble[1] [rǽbl] [ˋræbḷ] *n.* **1** 群众,乌合之众,暴徒(disorderly crowd, mob).
2 [加冠词 the]庶民,下层阶级的人(lower classes of the populace).


rab·ble[2] [rǽbl] [ˋræbḷ] *n.*〖冶金〗(制铁时用的)搅拌棒.

Rab·e·lais [ræ̀bəléi] [ˌræbəˋle] **Francois**～拉伯雷(1495? ～1553):法国的医生、讽刺作家、人文主义者,著有《卡冈都亚和庞大固埃》,一译《巨人传》(*Gargantua and Pantagruel*),全五卷. ✽
Ràb·e·lái·sian [-zjən] [-zɪən] *adj.* 拉伯雷的,似拉伯雷的;拉伯雷式的丰富而粗俗之幽默的.

Rabelais/拉伯雷

拉伯雷的肖像(米兰印刷品收集馆藏). 他是 16 世纪法国文艺复兴文学的代表作家. 对其生涯不明之处甚多,生死之年亦众说纷纭,年青时代是在修道院中度过的,后来以异端者之名遭到放逐,而在各地大学中投身于古典文学、法律、医学等各式各样的世俗教育工作,他以中世纪的巨人传说为基础而写成的一系列作品,数度以亵渎理由而遭禁,但他描述传统的秩序和腐败的神学、不正的社会等尖刻讽刺的作品,以及赞美人性的、探究真理的著作,却给法国文艺界带来颇大的影响,那也正是文艺复兴精神中最具特色的地方.





rab·id [ræbid] [ˋræbɪd] *adj*. 1 狂暴的,猛烈的(furious, violent). 2 偏激的;无理性的(unreasoning). 3 (尤指狗)患了狂犬病的(affected with rabies);狂犬病的(of rabies). **ráb·id·ly** *adv*.
ráb·id·ness, ra·bid·i·ty [rəbíditi] [rəˋbɪdətɪ] *n*.

ra·bies [réibi:z] [ˋrebiz] *n*. 〖医〗狂犬病(hydrophobia);狗的一种传染病,病发后全身麻痹而死,家畜或人被这种病狗咬伤后会被传染.
[拉丁语(←*rabere* 狂),"狂乱"的意思]

R. A. C. 《略》1 Royal Armored Corps 皇家陆军装甲部队. 2 Royal Automobile Club 皇家汽车俱乐部.

rac·coon [rəkú:n] [ræˋkun] *n*. :→RACOON.

:race[1] [reis] [res] *n*., *v*. (**raced**; **racing**)—*n*. 1 赛跑,跑步,赛马,赛车,赛艇(contest of speed):—*a mile race* 一英里赛跑/*run a race with him* 同他赛跑. ✽2 竞争,竞赛:—*the arms race* 军备竞赛/*a race for power* 权利争夺. 3 [the races]=racemeeting. 4 进行(onward sweep or movement);(河、海等的)急流,湍流(strong current). 5《古》(太阳、月亮的)行程(course of the sun or the moon);人生旅程(course of life):—*His race was run*. 他的一生结束了. 6 水路,水道(channel of a stream). 7〖机〗(织布机的)梭道,(保龄球的)球道(→图 BEARING).
—*vi*. 1 和…赛跑(compete in speed)(*with*):—*race with a person for the cup* 为奖杯同某人赛跑. 2 全力跑,疾行(go at full speed):—*race along the road on a bicycle* 自行车在马路上疾驶. 3 (引擎或螺旋桨等因阻力、负荷减小)猛转. 4 沉迷于赛马. —*vt*. 1 和…赛跑(try to surpass in speed):—*I will race you to the bridge*. 我要和你比赛跑到桥那里. 2 使…全速行进,使…疾跑:—*He raced his car against the train*. 他开快车与火车比赛. 3 (引擎等)空转. 4 (使议案)迅速通过.
ráce-càrd (*n*.)赛马节目表,赛马出场表.
ráce-cóurse (*n*.)赛马场.
rácehòrse (*n*.)赛马.
ráce-mèeting (*n*.)赛马会.
ráce-tràck (*n*.)(通常是椭圆形的)赛马[竞赛]场.

·race[2] [reis] [res] *n*. 1〖民族学〗人种;民族(tribe or nation regarded as of common stock):—*the white race* 白色人种/*the Japanese race* 日本民族. 2 (…的)子孙(posterity)(*of*);家族,门第,家世,血统:—*the race of Abraham* 亚伯拉罕的后裔/*a man of noble race* 贵族出身的人. 3 同族,同类,朋友:—*the race of poets* 诗友. 4 (生物的)族,类(any great division of living creatures):—*the feathered race* 鸟类. 5〖生物〗品种(variety).

racoon/浣熊
一种夜行性的基本上肉食动物,生活在水边或繁茂的森林中. 对于所要吃的任何东西,一定要洗过后才肯吃. 常在树洞中筑巢,雌者约一年左右就会照顾小浣熊.

race[1]/赛车
最近的赛车都在专门赛车场上进行,而在公路上赛车是被禁止的.

ra·ceme [rəsí:m, rei-] [reˋsim, rə-] *n*. 〖植〗总状花序:有梗的小花、互生或螺旋状排列于花轴的周围,自基部开至顶端者(→图 INFLORESCENCE).
[拉丁语 *racemus*(葡萄串)]

ra·ce·mic [rəsí:mik, rei-] [rəˋsimɪk, re-] *adj*. 〖化〗外消旋化合物的(取自葡萄或葡萄汁的)(derived from grapes or grapejuice).
racemic acid〖化〗外消旋(酒石)酸:为一种由等量的右旋及左旋酒石酸组成的结晶,透明无色,系制酒石酸的副产品.
[和前项相同]

rac·e·mose [rǽsimòus] [ˋræsə,mos] *adj*. 1〖植〗总状(花序)的,总状排列的(arranged in or having the form of a raceme). 2〖解〗(胰腺等)(葡萄)串状的(arranged in or having the form of a cluster).

rac·er [réisə/-ər] [ˋresɚ] *n*. 1 赛跑者. 2 比赛用的马、舟、汽车等.

ra·chel[1] [rəʃél] [rəˋtʃɛl] *adj*. 淡黄褐色的. —*n*. (化妆用的)淡黄褐色的粉.
[法国女演员的名字(死于1858年)]

Ra·chel[2] [réitʃəl] [ˋretʃəl] 拉结:雅各(Jacob)的第二任妻子,约瑟(Joseph)和便雅悯(Benjamin)的母亲(〖圣〗《创世记》29～35).

ra·chis [réikis] [ˋrekɪs] *n*. (pl. **-chides** [-kidi:z] [-kə,diz]) 1〖植〗(1)花轴:花序中央的轴. (2)叶轴:羽状复叶结有小叶子的轴的部分(→图 LEAF). 2〖解〗脊椎(vertebral column). 3〖鸟〗(附有羽毛的)羽轴(feather-shaft)(→图 FEATHER).
[近代拉丁语. 源于希腊语 *rhakhis*(背骨)]

ra·chi·tis [rəkáitis] [rəˋkaɪtɪs] *n*. 〖医〗佝偻病(rickets). **ra·chít·ic** [-kítik] [-ˋkɪtɪk] *adj*.
[希腊语 *rhakhitis*(←*rhakhis* 脊椎,背骨)]

Rach·man·i·nov [rækmǽninɔ̀f/-nɔ̀:f] [rækˋmænɪ,nɔf] **Sergei Vasilyevich**～拉赫玛尼诺夫(1873～1943):俄国作曲家、钢琴家.

·ra·cial [réiʃəl] [ˋreʃəl] *adj*. 人种[民族]的,人种[民族]间的(of or based on a race):—*racial pride* 种族自尊心. **rá·cial·ly** *adv*.

ra·cial·ism [réiʃəlìzəm] [ˋreʃəl,ɪzm̩] *n*. 民族[人种]对抗(racial antagonism);民族[人种]的优越感(belief in the superiority of a particular race);基于种族优越感的社会[政治]制度,种族主义.
rá·cial·ist *n*.

Ra·cine [rəsí:n] [rəˋsin] **Jean**～拉辛(1639～1699):法国悲剧诗人及悲剧作家,著有《费德尔》(*Phèdre*)、《安德洛玛克》(*Andromaque*)、《阿达莉》(*Athalie*)等作品.

ra·cism [réisizəm] [ˋresɪzm̩] *n*. 1 人种优劣说:指人的特征与才能因人种有别而异的一种论调. 2 =racialism. **rá·cist** *n*.



rack[1] [ræk] [ræk] *n.* 1 流云，浮云(driving clouds). 2 破坏，荒废(destruction)：——*go to rack and ruin* 毁灭.
——*vi.* 顺风移动(drive before a wind).

rack[2] [ræk] [ræk] *n.* 1 挂架，网架：(整理、保管、陈列用的)架子，格子架：——*a hat-rack* 帽架/*a mail rack* 邮件架. 2 喂草架，饲槽：放于草用的固定或移动的架子. 3〖机〗齿条：与齿轮或涡杆啮合的棒或钢轨，能使直线运动变成回转运动(→图 GEAR). 4 拷问台(instrument of torture).
in a high rack 在高位. ***on the rack*** 在极端痛苦中，在重压下(in distress, under strain).
put … on［***to***］***the rack*** 对…加以拷问.
——*vt.* 1《英》将干草放入(夜间喂马饲料用的饲槽内)(*up*)；将马拴在饲槽边(*up*). 2 放[挂，摆]在架上.
ráck-ràilway(*n.*) 齿轨铁路：在两条铁轨间铺上齿条，由火车头的齿轮与铁轨上的齿条相啮合，而能自由攀登的铁轨，如阿卜特式登山铁道等.
ráck-mèchanism 齿条机构.
rack-mìlling 齿条铣制.
ráck-whèel(*n.*)(嵌)齿轮.
[中古英语←荷兰语 *rak*, *rek*, 中古低地德语 *rek(ke)*(横棒，框，架)，可能是从动词 *recken* 而来]

rack[3] [ræk] [ræk] *vt.* 1 (拉开手脚)拷问. 2 (疾病、烦恼等)使痛苦，使苦恼(inflict tortures on). 3 激烈地摇动(shake violently)，用力伤害(injure by straining)，过度使用(大脑)(task severely). 4 榨取(地租等)(exact utmost possible amount of)；用极高的地租剥削(佃农)(oppress with excessive rent)；(因过度使用)使(土地)贫瘠(exhaust).
——*n.* (将手脚张开绑起来的)中世纪拷问台.
ráck-rènt(*n.*)强索高额的地租[店租、房租].
——(*vt.*)向…强索额外的地租[店租、房租].
ráck-rènter (*n.*)(被)强索额外地租[房租]的人.
[原来是为拷问用的一种刑具，可能源于此义.←中古荷兰语，中古低地德语 *racken*, *recken*(伸张)]

rack[4] [ræk] [ræk] *n.* 烧酒(arrack).

rack[5] [ræk] [ræk] *n.* 轻跑：马介于快跑和慢跑间的步调，跑时对角线两脚同时举起且于瞬间四脚离地. ——*vi.* (马)轻跑.

rack[6] [ræk] [ræk] *vt.* 将(葡萄酒等)从渣滓中榨出(draw off from the lees).

rack·et[1]，**rac·quet** [rǽkit] [ˋrækɪt] *n.* 1 (网球等的)球拍. 2 [pl.，通常作单数用](用网拍打的)墙球：在四周有围墙的球场中，2 人或 4 人用拍轮流将球击向墙壁的一种游戏.
rácket-bàll (*n.*)(将线卷在软木上，再以小山羊皮包裹的一种小型坚硬的)墙网球.
rácket-prèss (*n.*)(网)球拍夹：保持(网)球拍形状不弯曲变形的一种框架.
[法语 *raquette*←意大利语 *racchetta*←阿拉伯语 *rāha*(手掌)]

rack·et[2] [rǽkit] [ˋrækɪt] *n.* 1 骚动，喧嚣，噪音(disturbance, uproar). 2 (众人聚集在一起的)喧闹，狂欢(social excitement, gaiety)，游乐(dissipation). 3 考验，痛苦的经历(trying experience). 4《俗》(生意上)不正当的手段[策略、战术](dodge, game, line of business). 5 (尤指以有组织的恐吓、勒索等手段取得的)不正当的钱. 6《俗》生意，职业.
go on the racket 游荡，过荒唐生活.
make［***kick up***］***a racket*** 惹起大乱子.
stand the racket(1)成功地经过考验(come successfully through a test). (2)付账；承担后果.
——*vi.* 1 过着浮华的生活，放荡(live a gay life)(*about*). 2 喧闹.
ráck·et·y *adj.* 1 嘈杂的，喧嚣的(noisy). 2 放荡的(dissipated).
[可能是拟声语]

rack·et·eer [rækitíə/-tíər] [ˏrækɪtˋɪr] *n.* 暴力团，不法之徒，勒索者.
ràck·et·éer·ing *n.* (有计划的)恐吓、威胁、做黑市买卖.

rack·ing [rǽkiŋ] [ˋrækɪŋ] *adj.* 非常痛苦的；焦虑不安的；拷问的.

rac·on·teur [rækɔntə́:/-ɑntə́:r] [ˏrækɑnˋtɝ] *n.* (阴性形式 **-teuse** [-tə́:z] [-ˋtɝz])善谈者，健谈者(teller of anecdotes).

ra·coon，**rac·coon** [rəkú:n] [ræˋkun] *n.* 1 浣熊(*Procyon lotor*)：产于北美的夜行性动物，基本上肉食，尾巴的毛密生，鼻子尖. ✲2 浣熊的毛皮.

rac·quet [rǽkit] [ˋrækɪt] *n.* :→RACKET.[1]

rac·y [réisi] [ˋresɪ] *adj.* 1 有独特风味的，道道地地的(of distinctive quality or vigor). 2 活泼的，生气勃勃的(lively, spirited). 3 辛辣的，泼辣的(piquant). 4《美》猥亵的，下流的(*risqué*).
rác·i·ly *adv.* **rác·i·ness** *n.*

rad[1] [ræd] [ræd] *n.*〖物理〗拉得：游离辐射线的吸收剂量之基本单位，每 1 克物质负有 100 尔格(erg)的能源之辐射量.

rad[2]《略》radian(s)〖数学〗弧度.

R. A. D. A.《略》Royal Academy of Dramatic Art(英国)皇家戏剧(艺术)学院.

ra·dar [réidɑ:/-dɑr] [ˋredɑr] *n.*〖电子工学〗1 雷达：利用电波的反射而测定与侦察目标的距离、方位及数量的特种无线电装置. 在军事、航行、气象、流星及行星表面等的观察及电波天文学方面，均广为应用. ✲2 无线电探测器.
radar image 雷达像.
radar scanner 雷达扫描机.
radar signal 雷达信号.
radar transmitter 雷达发射器.
[**radar** 系 *ra*dio *d*etection *a*nd *r*anging 的缩写]

radar/雷达
上图是船舶用的雷达. 下图是澳大利亚联邦科学工业研究机构所开发出来的雷达，使得飞机的着陆仪器能够达到更精确的效果. 雷达最初是发展用来侦测敌机的动向，然而现在也用于各种用途.







R. A. D. C.《略》Royal Army Dental Corps (英国)皇家陆军牙科队.

Rad·cliffe [rǽdklif] [ˋrædklɪf] **Mrs. Ann**～拉德克利夫(1764～1823)：英国女小说家.

rad·dle [rǽdl] [ˋrædl] *n.* (代)赭石，赭土(red ocher). ——*vt.* 涂赭土，涂红紫色(color crudely).

ra·di·al [réidiəl] [ˋredɪəl] *adj.* 1 排列似放射状的，辐射状的(arranged like rays or radii)；(轮辐等)有成放射状之物的(having spokes or radiating lines). 2 沿半径而动的，半径方向的. 3 有关半径的(relating to the radius). 4〖解〗(前臂)桡骨的(of the radius).
——*n.* 桡骨神经[动脉]. **rá·di·al·ly** *adv.*
radial axle 转向轴：火车在转弯时，顺着弯曲铁道朝着半径方向的车轴.
radial engine〖机〗星型发动机：在中央的曲柄轴四周的汽缸呈放射状排列的引擎.
radial motion 径向运动.
radial velocity 径向速度→VELOCITY.
[中世纪拉丁语 *radialis*←拉丁语 *radius*(棒，辐条)]


radian / 弧度


radiant / 火焰形的


radiometer / 辐射计

ra·di·an [réidiən] [\`redɪən] *n.*〖数学〗弧度:测量平面上角度的单位.1 弧度相当于圆的半径长度的弧所对圆心角,约 57.296°.(略:rad).✽

***ra·di·ant** [réidiənt] [\`redɪənt] *adj.* **1** 放出光的,放出热的.**2**(由于喜悦、希望等而)愉快的,开朗的(beaming):——*a radiant smile* 开朗的微笑.**3** 辉煌的,光明的,闪耀的(issuing in rays, bright, shining):——*radiant jewels* 闪闪发光的宝石.**4** 极好的,卓越的(splendid):——*radiant talents* 卓越的才能.**5** 放射(状)的,辐射(状)的.**6**〖纹〗火焰形的(having wavy points).✽——*n.* **1** 发光点[体],发热点[体].**2** =radiant point(2).

rá·di·ant·ly *adv.* **rá·di·ance** *n.*

radiant heat〖物理〗放射热,辐射热:由红外线等的电磁波辐射出来的一种热源.**radiant heat therapy** 辐射热疗法:利用辐射热来治疗肌肉或关节疾病的方法.**radiant point**(1)辐射源.(2)〖天文〗辐射点:流星雨从一定点向四方放射时,肉眼能见之天上的此一星点.

[拉丁语 *radiare*(←*radius* 棒,辐条,光线),"放出光芒"之意]

ra·di·ate[1] [réidiit] [\`redɪət] *adj.* 放射[射出]的;放射状的.**rá·di·ate·ly** *adv.*

ra·di·ate[2] [réidièit] [\`redɪ͵et] *vi.* **1** 发光,放热(emit rays of light or heat, etc.).**2**(光、热等)发出[射出](issue in rays).**3** 从中心点分出,呈放射状扩散射出(diverge or spread from a central point).——*vt.* **1** 发出(光、热等),辐射[放射](emit from the centre).**2** 流露,展现(喜悦、爱等)(give manifest evidence of).**3** 通过收音机播放(transmit by radio).

ra·di·a·tion [rèidiéiʃən] [͵redɪ\`eʃən] *n.* **1**〖物理〗辐射:以粒子或波动为主而放出能量的过程.**2**(热、光等的)放射,扩散(emission and diffusion).**3** 辐射能;放射线.

radiation sickness〖医〗放射线症候群,放射病.

ra·di·a·tor [réidièitə/-tər] [\`redɪ͵etɚ] *n.* **1** 散热器,暖气装置:热风、蒸气等透过金属管放出而使室内暖和的一种装置.**2** 散热器:汽车、飞机等的一种引擎冷却的装置,以循环的冷却液冷却空气.

***rad·i·cal** [rǽdikəl] [\`rædɪkḷ] *adj.* **1** 本源的,本质的,根本的,基础的(primary, essential, fundamental);生来(就有)的(naturally inherent):——*a radical principle* 根本原理/*the radical rottenness of human nature* 人类生来的一种堕落性.**2** 彻底的(affecting the foundation, going to the root):——*a radical reform* 彻底的改革.**3**〖政〗激进的,偏激的(desiring fundamental reforms);〖英史〗自由党(Liberal party)中激进派的:——*radical policies* 激进政策.**4**〖语言学〗字根的(of the roots of words).**5**〖音乐〗根音的.**6**〖植〗根的,根生的,从根生出来的.**7**〖数学〗根的(of the root of a number or quantity).

——*n.* **1** 基本,基础,根本原理(fundamental thing or principle).**2**〖政〗激进主义者,偏激主义者.**3**〖语言学〗字根(root).**4**〖数学〗(1)根基,根数(quantity forming or expressed as root of another).(2)=radical sign.**5**〖化〗根:一种元素、原子或元素的族、原子的族,是构成化合物的基础,在化学反应中不能分解其基本的复合体,但能够从一化学物移动到其他化合物的原子集团.

rád·i·cal·ly *adv.* **radical sign** 根号($\surd$, $\sqrt{\ }$).

[后期拉丁语 *radicalis*←拉丁语 *radix*(根)]

rad·i·cle [rǽdikl] [\`rædɪkḷ] *n.* **1**〖植〗(1)胚根:形成植物胚芽的根,成长后成为主根(→图 SEED、SEEDLING).(2)支根(rootlet).**2**〖解〗小根:神经、血管末端的最小分枝部分.**3**〖化〗根(radical).

ra·dic·u·lar [rədíkjulə/-lər] [rə\`dɪkjulɚ] *adj.*

:**ra·di·o** [réidiòu] [\`redɪ͵o] *n.*(pl. **-os**), *adj.*, *v.* ——*n.* **1** 无线电报(RADIOTELEGRAPHY),无线电话(RADIOTELEPHONY):——*contact by radio* 以无线电报[话]联络.✽**2** 无线电[收音机]广播(wireless, broadcasting):——*hear the news on the radio* 用收音机听新闻.**3** 收讯[收音]装置:——*a portable radio* 手提式收音机.

——*adj.* 收音机的,用无线电的,无线电报[话]的:——*a radio program* 收音机节目.——*vt.* 以无线电通信,用无线电联络(人).

——*vi.* 用无线电联络.

ràdio-astrónomy(*n.*)射电天文学:利用来自天体的电磁辐射和雷达来研究天体及宇宙之天文学的一个范畴.**radio cab**[**car**]设有无线电装置的汽车.**radio receiver** 无线电接收机:用一定周波的传送信号重现声音的装置.**radio star** 电波[射电]星:放射出较强电波之天体的通称.**radio telescope**:→ TELESCOPE.**radio transmitter** 无线电发射机:将一定的周波信号传送到天线,天线便转变为电磁波向四方辐射的装置.

ra·di·o·ac·tive [rèidiouǽktiv] [͵redɪo\`æktɪv] *adj.*〖物理·化〗放射的,有放射能的(of or exhibiting radioactivity).

ra·di·o·ac·tiv·i·ty [rèidiouæktíviti] [͵redɪoæk\`tɪvətɪ] *n.*〖物理·化〗放射性:镭、钍、铀等元素能够自发地放出 α 线、β 线、γ 线等射线而变成其他元素的性质.

ra·di·o·car·bon [rèidioukɑ́:bən/-kɑ́r-] [͵redɪo\`kɑrbən] *n.*〖化〗放射性碳:碳的放射性同位素.在大气上层中,因宇宙辐射中子与大气中的氮的反应而形成放射性的二氧化碳.

radiocarbon dating 碳定年(法):从公元前 3 万年至公元 1000 年止的古代堆积物,尤指在遗迹中出现的有机体的年代,藉遗物中含有的半衰期约 5 600 年的放射性碳 ^{14}C 的半衰率来测定的方法(亦作 **carbon-14 dating**).

ra·di·o·go·ni·om·e·ter [rèidiougòuniɔ́mitə/-ɑ́mitər] [͵redɪo͵gonɪ\`ɑmətɚ] *n.* 无线电测角计,无线电罗盘.

ra·di·o·gram [réidiəgræ̀m] [\`redɪə͵græm] *n.* **1** 射线照相,X 光照相.**2** 无线电报(radio-telegram).**3**《英》收音电唱两用机(radio receiver combined with a gramophone).

ra·di·o·graph [réidiəgrɑ̀:f, -græ̀f] [\`redɪə͵grɑf, -͵græf] *n.* **1** 射线强度指示器.**2**=radiogram 1.


rà·di·o·gráph·ic [-grǽfik] [-\`græfɪk] *adj.*

ra·di·og·ra·phy [rèidiɔ́grəfi/-ɑ́g-] [͵redɪ\`ɑgrəfɪ] *n.* [X]射线照相(术)(photography by means of X-rays).**rà·di·óg·ra·pher** *n.*

ra·di·o·lar·i·an [rèidiəlɛ́əriən] [͵redɪə\`lɛrɪən] *n.* 放射虫:放射虫目的原生动物,有硅酸质的骨骼和放射状的伪足.

ra·di·o·lo·ca·tion [rèidiouləkéiʃən] [͵redɪolə\`keʃən] *n.* 无线电定位:利用雷达(RADAR)探知船舶或飞机的位置和行进的方向.

ra·di·ol·o·gy [rèidiɔ́lədʒi/-ɑ́l-] [͵redɪ\`ɑlədʒɪ] *n.* **1** 放射(线)学:与 X 射线、放射能等的放射作用有关的学问.**2** 放射(线)医学.**rà·di·o·lóg·i·cal** [-diəlɔ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-] [-dɪə\`lɑdʒɪkəl] *adj.* **rà·di·ól·o·gist** *n.*


radio/无线电(报)
能接收从宇宙来的无线电信号的锅形天线(左)和具有广域特性的对数周期的天线(右).



radish/萝卜,莱菔

栽培小型萝卜(莱菔)以欧美为主,约 20～30 天即可收成.其品种很多,根有球形、细长形,颜色有白色、红色、紫色等.

ra·di·om·e·ter [rèidiɔ́mitə/-ámitər] [ˌredɪ-ˋamətə] *n.* 辐射计:将放射能转变成机械动力的一种显示仪器. ✽

ra·di·o·phare [réidioufɛ̀ə/-fɛ̀ər] [ˋredɪoˌfɛr] *n.* 无线电定位仪:使船舶或飞机确认其位置而发出信号的无线电装置.

ra·di·os·co·py [rèidiɔ́skəpi/-ás-] [ˌredɪ-ˋaskəpɪ] *n.* 放射线透视(术).

ra·di·o·sonde [réidiousɔ̀nd/-sànd] [ˋredɪoˌsand] *n.* 〖气象〗无线电探空仪:一种以气球送上天空,以降落伞收回,用来探测不同水平的大气状态的小型无线电发射机. ✽

ra·di·o·te·leg·ra·phy [rèidioutilégrəfi] [ˋre-dɪˌotəˋlɛgrəfɪ] *n.* 无线电报:利用无线电波传送与接收声音、文字、数据等的方式. **rà·di·o·tél·e·gràm** [-téligræ̀m] [-ˋtɛləˌgræm] *n.* 无线电报.

ra·di·o·te·leph·o·ny [rèidioutiléfəni] [ˋre-dɪˌotəˋlɛfənɪ] *n.* 无线电话. **rà·di·o·tél·e·phòne** [-télifòun] [-ˋtɛləˌfon] *n.* 无线电话机.

ra·di·o·ther·a·peu·tics [rèidiouθèrəpjúː-tiks] [ˌredɪoˌθɛrəˋpjutɪks], **-ther·a·py** [-θérəpi] [-ˋθɛrəpɪ] *n.* 放射治疗[法].

rad·ish [rǽdiʃ] [ˋrædɪʃ] *n.* **1** 萝卜,莱菔(*Raphanus sativus*):十字花科的植物.其带有辛辣味道的根,常作配菜生吃,或作沙拉用. ✽ **2** 萝卜,莱菔的根.

ra·di·um [réidiəm] [ˋredɪəm] *n.* 〖化〗镭:一种放射性金属元素.于 1898 年由居里夫妇(P. and M. Curie)从沥青铀矿(pitchblende)中分离出来.元素符号 Ra,原子序数 88,原子量 226.025.

radium emanation 〖化〗镭射气,氡(RADON).


radium needle 镭针:一种将放射性物质封入的针状容器,在放射治疗法中用于下层组织的治疗.


[近代拉丁语,源于拉丁语 *radius*(参照 RADIUS)]

ra·di·us [réidiəs] [ˋredɪəs] *n.* (pl. **-dii** [-diài] [-dɪˌaɪ], **-diuses**) **1** 〖解·动〗桡骨:上肢或是前肢的两根骨头之中,靠近拇指一方的粗而短的骨头(→图 SKELETON). **2** 棘皮动物的步带. **3** 〖数学〗(圆、球的)半径(→图 CIRCLE);曲线上的焦点跟曲线任意一点所连结成的直线(radial line from the focus to any point of a curve). **4** 以半径所画的范围,半径范围;(行动、势力)等的范围(distance from the center). **5** 放射状线(any of a set of lines diverging from a point);(轮轴似的)放射状之物. **6** 〖植〗(1)边花:雏菊等菊科植物头状花的外缘. (2)伞形花序的散出花梗(radiating branch of an umbel).

radiosonde/无线电探空仪

利用飘在大气中的气球来测定高空中大气层的气压、气温、露点等的变化,并提供基本的气象情报.目前这类气球每天约有 1 000 个以上飘于空中.







Raeburn/雷柏恩

图为雷柏恩所绘的麦克唐纳(Macdonald)家的小孩的肖像画.在他活跃的18世纪末期,肖像画模特儿的姿势与表情动作渐渐着重自然,且以写实手法描绘表现出人物的性格与动态.儿童模特儿不再采取以前拘泥形式且僵硬不生动的姿势,也不再模仿大人故作老成的表情,对于穿着服装的选择,亦着重轻松简便.雷柏恩以肖像画家而活跃一时,他华丽的画风被称为"苏格兰的雷诺兹".



R. A. F. (英国)皇家空军

图为(英国)皇家空军精锐的EEL超音速战斗机.

four-mile radius 指以伦敦的查林十字大道(Charing Cross Rd.)为中心的、半径4英里以内(约6.44千米)的区域.

radius vector(1)〖数学〗向量径:从定点连结曲线上任意一点所形成的直线.(2)〖天文〗动径:指太阳中心和行星间的移动距离,是随着行星公转而运行的半径.

ra·dix [réidiks] [ˋredɪks] *n.* (pl. **-dices** [-disiːz] [-dɪˌsiz]) **1**〖数学〗基数:记数法的基准的数或记号. **2** 根源(source, origin)〈*of*〉.
[拉丁语,"根"之意]

Rad·nor·shire [rǽdnəʃiə/-nərʃiər] [ˋrædnəˌʃɪr] 拉德诺郡:英国威尔士东部的旧郡.1974年4月以后,成为波伊斯(Powys)郡的一部分.

ra·don [réidɔn/-dɑn] [ˋredɑn] *n.*〖化〗氡:化学性不活泼的重气体状放射性元素,是由镭衰变所产生的最初生成物.元素符号Rn,原子序数86,主要同素异形体的质量数222.
[近代拉丁语,源于RADIUM.-*on*系模仿argon, neon等]

rad·u·la [rǽdjulə/-dʒu-] [ˋrædʒʊlə] *n.* (pl. **-lae**) 齿舌:为蜗牛等软体动物的消化器之一,形状像锉刀,用以舐食.

Rae·burn [réibən/-bərn] [ˋrebə·n] **Sir Henry**~ 雷柏恩(1756~1823):英国苏格兰的肖像画家.✲

R. A. E. C. 《略》Royal Army Educational Corps(英国)皇家陆军文教队.

R. A. F. 《略》Royal Air Force(英国)皇家空军.✲

raff [ræf] [ræf] *n.* 下等人,低阶层的百姓(riff-raff).

Raf·fa·el·lo San·zi·o [ràfɑːélou sáːntsiòu] [ˌrɑfɑˋɛlo ˋsɑntsɪˌo]: → RAPHAEL[2].

Raf·fer·ty Rules [rǽfəti/-fər-] [ˋræfə·tɪ]《澳俗》(尤指用于拳击)没有任何规则(no rules at all).
[源于英语*refractory*(难驾御)的方言之转讹]

raf·fi·a [rǽfiə] [ˋræfɪə] *n.* **1** 拉菲亚椰子(*Raphia ruffia*):产于马达加斯加岛的棕榈科亚椰属的椰子. **2** 采自拉菲亚椰子的叶子的柔软纤维,可做帽子、席子、篮子等.

raff·ish [rǽfiʃ] [ˋræfɪʃ] *adj.* 名声恶劣的(disreputable),放荡的,游手好闲的(dissipated).
ráff·ish·ly *adv.* **ráff·ish·ness** *n.*

raf·fle[1] [rǽfl] [ˋræfl] *n.* 对某件物品,由数个人共同支付其售价,但用抽签的方法来决定得主的销售方法. —*vi.* 参加抽签售卖〈*for*〉. —*vt.* 以抽签法销售(物品).

raf·fle[2] [rǽfl] [ˋræfl] *n.* 废物,垃圾(rubbish).

raft [rɑːft;美+ræft] [rɑft, ræft] *n.* **1** 筏,浮挢. **2** 木筏,(尤指)救命的木筏. **3** (流木、流冰等的)聚积. —*vt.* **1** 以木筏搬运. **2** 组成木筏. **3** 用木筏渡过(河川、湖泊). —*vi.* 操作木筏,乘坐木筏.
ráftsman (*n.*) 乘坐木筏者,操作木筏者.

raft·er[1] [ráːftə/rǽftər, ráːf-] [ˋræftə·, ˋrɑf-] *n.* 乘坐木筏者,操作木筏者(man who rafts timber).

raft·er[2] [ráftə/rǽftər, ráːf-] [ˋræftə·, ˋrɑf-] *n.* 椽木:构成骨架的斜置横木,可支撑屋顶的石瓦等(→图ROOF). —*vt.* **1** [通常用于过去分词]装椽木于…. **2** 犁翻(田垄)(plough).

R. A. F. V. R. 《略》Royal Air Force Volunteer Reserve(英国)皇家空军志愿后备队.

rag[1] [ræg] [ræg] *n.* **1** 破布(torn piece of woven material): —*polish a bicycle with a rag* 用破布擦亮脚踏车.
2 [通常与否定词连用]布或帆的小碎片(smallest scrap of cloth or sail): —*have not a rag to cover him* 他一丝不挂.
3 碎片(odd scrap, irregular piece);小片,断片: —*flying rags of cloud* 飞散的碎云.
4《轻蔑语》旗(flag);手帕(handkerchief);报纸(newspaper): —*I would never read that rag.* 我绝不看那种报纸.
5 [pl.]褴褛的衣服: —*be dressed in rags* 衣衫褴褛.
6 [集合名词](造纸、填塞用的)破布.
take the rag off《美》胜过,超过.
rág-bàg (*n.*) 装亚麻布等碎布的袋子.
rág-bòlt(*n.*) 棘螺栓:附有倒钩可在上螺丝时拧紧不会松开的一种螺栓. —(*vt.*)用棘螺栓接合.
rág-bòok (*n.*)(耐洗)布制的连环图画.
rag doll 布制的填充玩偶,布娃娃.
rag fair(在亨兹迪奇(Houndsditch)的)旧衣市场.
rag paper 由破布制成的上等纸.
rag tag(and bobtail)[集合名词]低层百姓.
rágtìme(*n.*)〖音乐〗(1)雷格泰姆(美国黑人音乐的起源,有很多切分音(syncopation)的节奏).(2)(早期)爵士音乐.
—(*adj.*)滑稽的.
rag trade《口语》缝制和销售女装的行业.
rág-whèel (*n.*) 布抛光轮,链轮.



ragwort/千里光　千里光属植物的通称．千里光属是多年生草本植物，大约有 1 500 个不同的品种，图为登菊（左）及与登菊近缘的水黄菀（*Senecio aguatics*）（右）．两者非常相似，在沼泽地常可见到后者踪迹，叶有光泽，植株低．

rágwòrt（*n.*）千里光属（*Senecio*）植物的通称，尤指产于欧洲，开黄色花，叶呈锯齿状的雅各布千里光（*S. Jacobaea*）．✲
［中古英语 *ragge*．可能源于 RAGGED，*raggy*（起毛的，粗糙的）］

rag²［ræg］［ræg］*n.* **1**（盖屋顶用的一种粗糙的）石板瓦．**2** 可切割成薄板状的硬质岩石（hard coarse stone）．

rag³［ræg］［ræg］*n.*，*v.*（**-gg-**）《俗》——*n.* **1** 恶作剧，喧闹（noisy disorderly conduct）．**2**（为了慈善募捐所举行的）学生年度化装游行（annual parade of students in fancy dress）．
——*vt.* **1** 斥责（scold）．**2** 戏弄，欺负（annoy，tease，torment）．**3** 开粗俗的玩笑（play rough jokes upon），（把别人的房子）搞得凌乱不堪．
——*vi.* 《英》搞恶作剧（engage in rough play）．

rag·a·muf·fin［ræəmʌfin］［ˈrægə͵mʌfɪn］*n.* **1** 穿着褴褛污秽的人（person in ragged dirty clothes）．**2** 流浪汉．

R. A. G. C.《略》Royal and Ancient Golf Club，St. Andrews 英国圣安德鲁斯皇家与老年人高尔夫球俱乐部．

·**rage**［reidʒ］［redʒ］*n.*，*v.*（**raged**；**raging**）——*n.* **1** 狂怒，盛怒（violent anger）：——*fly into a rage* 勃然大怒．**2**（风、疾病等的）激烈，狂暴（violent operation）：——*the rage of the wind* 风的狂暴．**3**《诗》激情，热心，热忱，狂热．**4**（对…的）热望，渴望〈*for*〉：——*a rage for fame* 对名声的热望．**5**（一时的）热衷之事，时尚：——*be all the rage* 正流行的．
——*vi.* **1** 发怒，怒吼（storm）；对…发怒（be full of anger）〈*at*，*against*〉：——*rage at one's son* 向儿子吼叫/*They are raging against me*．他们对我发怒．**2**（风、海、热情等）凶猛，狂暴（be violent）：——*The storm raged all day*．暴风雨肆虐了一整天．**3**（战斗等）激烈进行（be at the height）：——*The battle raged for five hours*．战斗已激烈地进行了 5 个小时．**4**（疾病等）流行（prevail），肆虐．
rág·ing·ly *adv.*

·**rag·ged**［rægid］［ˈrægɪd］*adj.* **1**（衣服）褴褛的，破烂的（torn）：——*ragged clothes* 破衣服．
2 穿破衣服的：——*a ragged beggar* 衣衫褴褛的乞丐．
3 粗糙的，凹凸不平的，崎岖的（rough）：——*the ragged outline of the mountain* 那座山的崎岖轮廓．
4 欠缺的，不完全的，修饰不足的（wanting finish）；散乱的，不整齐的：——*That crew's rowing is a bit ragged*．那些船员的划桨动作有些凌乱．
5（动物的毛等）不整齐的，杂乱的——*a dog with a ragged coat of hair* 一身毛长短不齐的狗．
rág·ged·ly *adv.*　**rág·ged·ness** *n.*
ragged robin 剪秋罗属的多年生草本植物（*Lychnis floscuculi*）．开红色或桃红色的花．✲
ragged school〚英史〛贫民学校：为贫民的子女们所设立的免费学校．
［中古英语←古代斯堪的纳维亚语 *roggvathr*（成簇的，起毛的）］

rag·lan［ræglən］［ˈræglən］*n.* 插肩袖大衣．**raglan sleeve** 插肩袖：自领口上面至袖孔下面斜剪缝成的袖子（→图 SLEEVE）．
［源于克里米亚战争时期英国的司令官拉格伦（*Raglan*）男爵穿的外套］

Rag·na·rök［rægnərɔ:k］［ˈrægnə͵rɝk］*n.*〚北欧神话〛诸神之死，世界末日：诸神和邪恶的巨人大军决战，两者均战死，旧秩序也随之消灭，巴尔德尔（BALDER）由冥府回到新的较为幸福的世界．相当于德国神话诸神的黄昏（Götterdämmerung）．

rag·out［rægu:］［ræˈgu］*n.* 一种以肉、蔬菜等加上辛辣调味料、香料等炖成的菜肴．——*vt.* 将…烹调成此种食物．

rag·u·ly［rægjuli］［ˈrægjʊlɪ］*adj.*〚纹〛（分割线等）有凹凸斜纹的（→图 HERALDRY）．

raid［reid］［red］*n.* **1**（军队的）袭击，突击（sudden incursion）；〚国际法〛非法入侵（hostile invasion）；空袭（air-raid）．**2** 警察的搜捕．
——*vi.* 袭击［偷袭］，（警察）搜捕〈*into*〉．
——*vt.* **1** 袭击，侵入．**2**（警察）搜捕．
make a raid upon 搜捕，袭击．
ráid·er *n.*


Raikes［reiks］［reks］**Robert**～雷克斯（1735～1811）：创设主日学校的英国人．


·**rail¹**［reil］［rel］*n.* **1**（木、金属的）横杆，横木（horizontal bar）．**2** 手扶杆，栏杆：——*lean over the rail* 倚靠栏杆．**3** 栅，栅栏．**4**（门窗等的）横档（→图 WAINSCOT）．**5** 轨道，铁轨：——*off the rails* 脱轨．✲**6** 铁路（railway）：——*by rail* 乘火车．
——*vt.* **1** 以横木［栏杆］围绕〈*in*〉，用栅栏隔开〈*off*〉．**2** 铺设铁轨于…**3** 以铁路输送．
——*vi.* 乘火车旅行．
ráil-chàir（*n.*）（将铁轨固定在枕木上的）轨座．
ráilhèad（*n.*）．（1）〚铁路〛铁轨的最末端，铁路的终点．（2）〚军〛军需车站的终点：运送军需品的铁路末端车站，之后便改用汽车运送．
ráilman（*n.*）铁路员工．
［古法语 *reille*←拉丁语 *regula*（棒）．参照 RULE］



ragged robin/剪秋罗　剪秋罗属多年生草本植物，在欧洲沼泽地、温带地区常可见到，高 30～60 厘米．夏季开桃红色花朵．

rail¹/轨道　轨道的种类和设计方法．





rainfall/降雨量
年平均降雨量因地方不同而差距颇大.世界上降雨量最多的地方,一年可达 5 000 毫米,最少的地方则不足 2 毫米.但仍有动植物能适应这两种极端不同的环境而生存下去.人类适应环境的能力亦是逐渐增强的.

rail² [reil] [rel] *n.* 秧鸡;秧鸡科(Rallidae)鸟类的通称,例如陆秧鸡(land rail)和水秧鸡(water rail)等.✲

rail³ [reil] [rel] *vi.* 骂,责备(use abusive language)〈*at, against*〉.

rail²/秧鸡
分布于全世界,栖息于湿地的草丛中.大部分为夜行性.图为产于美国的长嘴秧鸡(沼泽秧鸡)(American clapper rail),嘴又大又长是其特征.右图为 1981 年在冲绳发现的耶羁秧鸡,和其他秧鸡不同,它是生活在森林中的鸟,以爬在树上的攀木蜥蜴及飞蝗为食.嘴、脚为红色,没有飞翔能力,全身长 30 厘米左右.



rail·age [réilidʒ] [ˋrelɪdʒ] *n.* 铁路运费(charges for freight, etc. made by a railway).

rail·ing [réiliŋ] [ˋrelɪŋ] *n.* 栅栏,栏杆(fence or barrier of rails, etc.).

rail·ler·y [réiləri] [ˋrelərɪ] *n.* **1** 善意的嘲笑,嘲弄(good-humored ridicule, rallying). **2** 玩笑话.

:rail·road [réilròud] [ˋrel,rod] 《美》*n.* 铁路(railway). —*vt.* **1** 用铁路运输(transport by rail). **2** 急速通过(议案)(rush):—*railroad a bill through Congress* 使一议案在国会急速通过. **3** 催促(人)(rush)〈*into*〉:—*railroad him into accepting* 催促他承认. **4** (因不实的证据)判…有罪,给…枉加罪名. —*vi.* 乘火车旅行(travel by rail).


·rail·way [réilwèi] [ˋrel,we] *n.* (pl. **-ways**) **1** 铁路(轨道).✲**2** 铁道公司. **3** 铁路运输:—*a job on the railway* 铁路部门的工作. **4** 〖史〗铺有大型马车用轨道的道路.
ráilwaymàn(*n.*)铁路员工.




rai·ment [réimənt] [ˋremənt] *n.* 《古》衣服,衣裳(clothing, dress).

:rain [rein] [ren] *n.* **1** 雨,雨水:—*walk in the rain* 在雨中漫步. **2** 雨一般地落下:—*a rain of bullets* 枪林弹雨. **3** [pl.]阵雨. **4** [the rains](热带地方的)雨季(rainy season):—*The rains came.* 雨季来了.
rain or shine 不论晴雨,晴雨无阻.
—*vi.* **1** [以 it 为主语]下雨:—*It is raining heavily.* 雨下得很大. / *It rains in.* 漏雨. **2** 雨一般地落下(fall in showers):—*Tears rained down her cheeks.* 泪水在她的脸颊上潸然流下.
—*vt.* 雨一般地降下,淋浴(send down in showers):—*He rained benefits upon us.* 他给了我们很大的恩惠. ***be rained out***《美》(工作等)因雨取消.
It rains cats and dogs. 倾盆大雨.
ráin·less (*adj*).
ráin-chèck (*n.*)(1)(因雨而停止举行比赛等)更换留待后用的票. (2)招待日的延期.
ráincòat(*n.*)雨衣.
rain day(降雨量在 0.2 毫米以上的)降雨日.
ráindròp(*n.*)雨点.
ráinfàll(*n.*)(1)降雨,下雨. (2)(在一定时间内,一定地区的)降雨量.✲
rain forest 雨林,多雨的热带地区的森林.
ráin-gàuge(*n.*)雨量计.
ráinpròof(*adj.*)不透雨的,防水的.
—(*n.*)雨衣,雨披.
—(*vt.*)使有防水特性.
ráin-shàdow(*n.*)雨影;因地形(如山脉的背风坡)造成的降雨量少的地区.
ráin-spèll(*n.*)降雨日持续 15 天以上的长雨期间.
ráinwàter(*n.*)雨水.

railway/铁路
斯蒂芬森(George Stephenson)的蒸气火车头现在被保存于博物馆内(1).但是还有若干火车在威尔士(Wales)郡被热心的爱好者们以运行的状态保存着(2).以齿轨和齿轮啮合运行的澳大利亚登山铁路(3).行驶于澳大利亚西部的现代高速列车(4),使用的是特殊的轨条铺设机械所铺设的轨道(5).


1


2


3


5


4

·**rain·bow** [réinbou] [ˋrenbo] *n.* **1** 彩虹. ✽
2 类似彩虹的东西,(在瀑布的水沫中所产生的)彩环.
——*adj.* 彩虹色的,彩色的,多彩的.
lunar rainbow 月晕;月光所形成的彩晕.
rainbow bird 虹彩蜂虎鸟(*Merops ornatus*):澳大利亚所产具有鲜艳羽毛的鸟.
rainbow fish 有类似彩虹般鲜艳色彩的鱼类的通称.
rainbow trout 虹鳟(*Salmo gairdnerii*):美国加利福尼亚州及加拿大西海岸所产的鳟鱼.

:**rain·y** [réini] [ˋrenɪ] *adj.* (**-ier**;**-iest**) **1** 降雨的,多雨的:——*the rainy season* 雨季.
2 (云、风等)带着雨的,带来雨的(bringing rain):——*rainy clouds* 雨云.
3 被雨淋的:——*a rainy street* 被雨淋湿的街道.
rainy day(尤指在金钱上)将来有困难的时候,万一不便的时候.
raín·i·ly *adv.*
raín·i·ness *n.*

Rais [reis] [res], **Retz** [retz] [retz] **Gilles de** ～雷(1404～1440):法国将军,曾和圣女贞德(Joan of Arc)在奥尔良并肩作战,退役后在住处诱拐了一百多个儿童加以虐待而后杀害,因此后来被处绞刑.据说后来蓝胡子(Bluebeard)的传说就是由此而来.

·**raise** [reiz] [rez] *v.* (**raised**;**raising**),*n.* ——*vt.* **1** 抬起,举起,升起(elevate, put or take into a higher position):——*raise a flag* 升起旗帜/*She raised her eyes to him.* 她抬眼望着他.
2 使(灰尘、烟)飞扬,扬起(cause to ascend):——*raise*(*a cloud of*)*dust* 尘土飞扬.
3 提高,擢升(地位、身份)(promote, make higher or nobler):——*be raised to manager* 升为经理.
4 提高声音(make louder or shriller).
5 提高,增加(量、工资)(increase);提升…的水准:——*raise the prices of commodities* 抬高日用品的售价.
6 使直立,站立(set upright, make stand up):——*raise the patient from his bed* 扶病人起床.
7 打起精神,使振奋(rouse).
8 建立,建造(build up, construct):——*raise a statue* 建雕像.
9 饲养(动植物),栽培:——*raise sheep* 饲养羊.
10 《主美》养育(rear, bring up):——*raise a family* 养家.
11 发出(声音)(utter):——*raise the shout of protest* 发出抗议之声.
12 引起,惹起(start, give occasion for):——*raise troubles* 惹出麻烦.
13 召唤(灵魂)出现.
14 提出(问题)(set up, advance):——*raise objections* 提出反对意见.
15 集合,召集(士兵),筹得,设法获得(collect, bring together, procure, manage to get):——*raise money* 筹款.
16 〖军〗解除(包围、封锁).
17 〖海〗看见(陆地或其他船只)(come in sight of).
raise a dust 引起骚动.
raise a laugh 使发笑.
raise bread(用酵母使面包)膨胀.
***raise Cain*[*hell*]** 《口语》(1)引起轩然大波.(2)震怒(become violently angry).
raise …from the dead 使起死回生,使人复生(restore to life).
raise his* [*or its*]*head 出现,发生.
raise** one's **eyebrows(因轻蔑、惊奇)睁大眼睛.
raise** one's **hat 脱帽(表示致敬)(take one's hat off).
raise** one's **voice 大声说话(speak);提高声音(speak more loudly).
raise the country(在紧要关头)使国民奋起.——*n.*
1 (尤指桥牌等的)赌注加码,增量(increase in amount).
2 《美》加薪,涨工资(rise in salary, etc.):——*ask for a raise* 要求加薪.
raise the wind《俗》筹得款项.
raised pie[**pastry**](一种不用盘子盛装,形状也不会损坏的)硬壳饼.
[中古英语 *reise*(*n.*)←古代斯堪的纳维亚语 *reisa* =古英语 *rǣran*(举起,竖立).和 rear 同一语源]

Rajput/拉杰普特族
这个民族握有印度北部的霸权,自拉杰普特时代即以禁卫军的身份护卫斋浦尔(Jaipur)宫殿.即使在现代化的印度军制中,拉杰普特族亦被政府征召担任禁卫军的职务.



rainbow/彩虹
彩虹的发生原理及现象,至17世纪才首度被科学家们以科学的方式加以解说.在此以前有多种宗教上或魔法上的说明.尤其在古希腊、罗马,将彩虹看成是连结天与地之物,而且是神明与使者的表征.





raja(h)/拉甲　蒙古的纤细画《科塔王戈曼·辛的猎狮》*Rajah Goman Singh of Kotah, on a Lion Hunt*(1778). 蒙古的绘画主要是承袭波斯传统绘画，以纤细画为主，盛行于当时的宫廷中.

rai·sin [réizən] [ˋrezn] *n.* 葡萄干(partially dried grape).

rai·son d'ê·tre [rèizɔːŋ déitrə, dét-] [ˌrezɔn ˋdetrə, ˋdɛt-] 存在理由.[法语]

raj [rɑːdʒ] [rɑdʒ] *n.*〖印度史〗主权,统治,支配(sovereignty).

ra·ja(h) [rɑ́ːdʒə] [ˋrɑdʒə] *n.*〖史〗拉甲. **1** 印度的王公贵族. ✲**2** 印度的高官. **3** 马来西亚、印尼爪哇酋长的尊称. **rá·jah·shìp** *n.* [印地语 *rājā*(王)]

Ra·ja·sthan [rɑ́ːdʒəstɑ̀ːn] [ˋrɑdʒəˌstɑn] 拉贾斯坦:印度西北部的邦名,首府斋浦尔(Jaipur).

Raj·put, -poot [rɑ́ːdʒpuːt] [ˋrɑdʒput] 拉杰普特族:拉杰普特原为王子之意,后来演变成民族名称. 分布在印度西北部,因勇猛善战取得刹帝利(Kshatriya)以下的等级. ✲

·**rake**[1] [reik] [rek] *n.*, *v.* (**raked; raking**)——*n.* 耙(子),耙机;火钩,火拨;(马或牵引机牵引的装有轮子的)搂草机;(在赌场上集拢赌金所用的)类似耙子的用具. ——*vt.* **1** (用耙)收集,聚集(collect, draw, gather)〈*together, up*〉:——*rake leaves up* 将落叶聚集在一起. **2** (用耙)耙出,耙开(pull, clear)〈*out, off*〉;(用耙)耙平,耙除干净(smooth, clean):——*rake out ashes* 扫除灰烬/*rake a garden level[clean]*用耙把庭院耙平[扫净]. **3** 到处搜查,搜索(search):——*rake the house for some evidence* 挨家挨户去搜索证据. **4** 扫射,纵射(sweep with shots):——*rake a ship* 扫射船只. **5** 瞭望,眺望(sweep with the eyes);俯瞰(have a commanding view of).

——*vi.* **1** 使用耙子,耙. **2** 到处搜索,寻找(search). **ráke-òff** (*n.*)《口语·通常作轻蔑语》(常指不正当的)佣金,利润分成(commission, share of profits).

rake[2] [reik] [rek] *n.* 放荡者,浪子(dissipated or immoral man of fashion).
[源于古语 *rakehell*(*rake*(收集)+*hell*(地狱))]

rake[3] [reik] [rek] *vi.* **1** (船头、船尾上部)突出于龙骨之外. **2** (桅、烟囱等)向船尾方向倾斜. ——*vt.* 使向后方倾斜(give a backward inclination to). ——*n.* 倾斜度.

rak·ish[1] [réikiʃ] [ˋrekɪʃ] *adj.* 放荡的,游手好闲的(like a rake). [RAKE² +-*ish*(形容词字尾)]

rak·ish[2] [réikiʃ] [ˋrekɪʃ] *adj.* **1** (船)轻快的,速度很快的(looking smart and as if built for speed). ► 通常是对不明船只用的. **2** 潇洒的,时髦的.

rale [rɑːl] [rɑl] *n.*〖医〗罗音,水泡声:肺部不健康时,通过听诊器可听到异常的呼吸声.

Ra·le(i)gh [rɔ́ːli, rɑ́ː-, rǽ-] [ˋrɔlɪ, ˋrɑ-, ˋræ-] **Sir Walter**～罗利(1552? ～1618):英国陆海军司令官、探险家及诗人. 曾到美国东海岸探险而写了有关他自己冒险经历的书. 因失宠于伊丽莎白一世(Elizabeth Ⅰ),且在1603年图谋推翻詹姆斯一世(James Ⅰ)而被判刑,其后虽一度被获准缓刑,但最后仍被处死. ✲

rall. 《略》rallentando 渐慢速度.

ral·len·tan·do [rælənténdou] [ˌrælənˋtændo] *adv.*, *n.* (pl. **-dos, -di**), *adj.*〖音乐〗——*adv.* 以渐慢速度地,逐渐缓慢地. ——*n.* 速度渐慢的乐节. ——*adj.* 速度渐慢的. [意大利语]

ral·line [rǽlain] [ˋrælaɪn] *adj.* 属于秧鸡科的(belonging to the Rallidae)(→RAIL²).

·**ral·ly**[1] [rǽli] [ˋrælɪ] *v.* (**-lies; -lied; -ing**), *n.* (pl. **-lies**)——*vt.* **1** (失败、分散后)再集合;(为了支援、统一行动)集合,集结(bring together);使再度争斗(cause to renew a conflict):——*He rallied his party round[to] him.* 他重新把伙伴集合在自己的周围. **2** (以意志力使体力或气力等)恢复,奋起(revive, assume or rouse to fresh energy):——*rally one's courage* 鼓起勇气.

——*vi.* **1** (失败、分散后)再聚集(get together again);(为了支援、统一行动)集合,团结一致(come together). **2** 复原(pull oneself together):——*The patient is rallying.* 这病人在复原中.

——*n.* **1** 再集合,重新集合,重整;集会,大会:——*a rally to call for peace* 追求和平的集会. **2** (精神、活力的)恢复(recovery of energy):——*a rally from illness* 病愈复原. **3** (在公路上举行的)汽车拉力赛. **4**〖草地网球等〗连续对打.

ral·ly[2] [rǽli] [ˋrælɪ] *vt.* 嘲弄,挖苦(banter).

ram[1] [ræm] [ræm] *n.*, *v.* (**-mm-**)——*n.* **1** (没有阉过的)公羊(male sheep). **2** [the R-]:→ARIES 1. **3**〖史〗撞墙槌(battering-ram):用以攻破城门等的工具. **4** (1)撞角:为了要撞击敌舰的舷,而装在船头的突出物. (2)有撞角的军舰,撞角舰. **5** (打桩机等的)撞锤(falling weight);抽水机,液压(升降)机(hydraulic water-raising or lifting machine);(抽水机的)活塞(piston);(压水唧筒活塞的)柱塞(plunger).

——*vt.* **1** 打夯;将(桩或树木等周围的)土打硬. **2** (将桩等)打进去(drive)〈*down, in*〉. **3** (弹药充分地)装填,装进枪内(pack tight);挤入,塞进(squeeze or force into place by pressure). **4** 以撞角撞击(船). **5** 冲撞,激烈地撞击. **rám·mer** *n.* 夯,锤,撞器;掌夯[锤]人;推弹器.
rámròd(*n.*)(1)〖史〗装填弹药用的送弹棍. (2)(擦枪用的)通条(→图 PISTOL).



Rale(i)gh/罗利(一译"雷利")
曾到北美洲探险,并把开拓地命名为"弗吉尼亚"(Virginia),处女之意,纪念当时的处女女王伊丽莎白一世,但其殖民工作却告失败. 据说他是最早将烟草、马铃薯带入英国的人.

ram² [ræm] [ræm] *n.*〖海〗船的全长.

R. A. M. 《略》Royal Academy of Music(英国)皇家音乐学院.

Ram·a·dan [rǽmədɑ́:n] [ˌræməˋdɑn] *n.*〖伊斯兰教〗回历九月. 此月从日出至日落前务必禁食.

Ra·man [rɑ́:mən] [ˋrɑmən] **Sir Chandrasekhara Vankata**～拉曼(1888～1970):印度物理学家,1930年获得诺贝尔物理学奖.
Raman effect〖光学〗拉曼效应:又称合散射效应,即一束光通过一透明物时(无论是何种物体),会有一部分光向各方散射的现象.
Raman spectrum〖光学〗拉曼光谱:因拉曼效应而产生的光谱.

Ra·ma·ya·na [rəmɑ́:jənə] [rəˋmajənə]《罗摩衍那》:用梵语写成,是古印度的两大史诗之一.

ram·ble [rǽmbl] [ˋræmbl] *vi.* **1** 散步,漫游(walk for pleasure and without any definite route). **2** 聊天,没有系统地说[写](talk or write disconnectedly). **3** (河川、道路等)迂回曲折. **4** (杂草等)蔓生. ——*n.* 散步,漫游.
[可能源于中古荷兰语 *rammelen*(来回地走)]

ram·bler [rǽmblə/-blər] [ˋræmblɚ] *n.* **1** 漫步者,闲谈者. **2** 攀缘性蔷薇(freely climbing rose),(尤指)鲜红色的攀缘性蔷薇.
The Rambler《漫谈者》:由约翰逊博士(Dr. Samuel Johnson)于1750～1752年间主编的一种杂志. 每周出版两次,内容主要为短篇散文.

ram·bling [rǽmbliŋ] [ˋræmblɪŋ] *adj.* **1** 漫步的,徘徊的(peripatetic, wandering). **2** 不连贯的,散漫的,松散的(disconnected, desultory, incoherent). **3** (植物)蔓延的(straggling),攀缘的(climbing). **4** (房子、街道等)设计凌乱的(irregularly planned).
rám·bling·ly *adv.*

Ram·bouil·let [rɑ̀:ŋbwi:jéi] [ˌrɑŋbwiˋje] **Cathérine de Vivonne-Pisani, Marquise de**～朗布耶(1588～1655):在法国最早开设沙龙(SALON)的侯爵夫人,其沙龙为当时名人聚集之处.

R. A. M. C. 《略》Royal Army Medical Corps(英国)皇家陆军军医队.

Ra·meau [rɑ:móu] [rɑˋmo] **Jean Philippe**～拉莫(1683～1764):法国作曲家、乐理家. 创作歌剧和羽管键琴的乐曲,以机能和声理论为基础,著有《和声论》(*Traité de l' Harmonie*).

Ramée¹ [rəméi] [rəˋme] **Marie Louise de la**～:→OUIDA.

Ra·mée² [rəméi] [rəˋme] **Pierre de la**～:→RAMUS.

ram·e·kin, -quin [rǽmikin] [ˋræmɪkɪn] *n.* **1** (将少量乳酪和面粉、蛋等混合后,放在小模子上烤出来的)小干酪蛋糕. **2** (亦作 **ramekin case[dish]**) **1** 所用的小模子.

ra·men·tum [rəméntəm] [rəˋmentəm] *n.* (pl. **-ta**) [通常 pl.]〖植〗(覆于羊齿类植物的茎或叶子上的)鳞毛.

Ram·e·ses [rǽməsi:z] [ˋræməˌsiz], **Ramses** [rǽmsi:z] [ˋræmsiz] 拉姆西斯. ▶古埃及第十九王朝和第二十王朝数位国王的名字.
Rameses II 拉姆西斯二世(公元前1292?～前1225):第十九王朝第二代的法老(Pharaoh),据说其残酷压榨以色列人民,使得摩西带领百姓走出埃及. ✽

ram·i·fi·ca·tion [rǽmifikéiʃən] [ˌræməfəˋkeʃən] *n.* **1** 分歧,细分化(ramifying). **2**〖植〗分枝(tree's branches);枝状物. **3** 支脉;(复杂结构的)部分(subdivision of a complex structure).

ram·i·fy [rǽmifài] [ˋræmɪˌfaɪ] *vi.* **1** (草、木等)分枝,长出枝丫(form branches, branch out). **2** 分歧,呈网目状地扩大.
——*vt.* [通常作被动式]造成分枝[分歧](cause to branch out),以枝状分布(arrange in a branching manner).

Ram·il·lies [rǽmiliz] [ˋræmɪlɪz] 拉米利兹:比利时卢万(Louvain)近郊的村子,1706年英国马尔伯勒(Marlborough)将军在此打败法军.
Ramillies wig 辫子上下结有缎带的假发(→图 WIG).



Rameses II /拉姆西斯二世
自其父赛提一世(Seti I)开始连连征服巴勒斯坦,并计划以运河连接红海和地中海,是点缀埃及繁盛时期末期的专制君主. 曾营造卡纳克(Karnak)神殿的大厅、阿布辛贝尔(Abu Simbel)神殿等许多宏大的建筑,同时还把自己的雕像留存在各地. 图为在勒克索(Luxor)的描绘卡迪什(Kadesh)之役中的拉姆西斯二世的浮雕.

Ra·mi·rez [rɑ:mí:reis] [rɑˋmires] **Pedro**～拉米雷斯(1884～?):阿根廷将军,于1943～1944年任总统.

ram·jet [rǽmdʒet] [ˋræmdʒɛt] *n.* 冲压式喷气发动机:喷气发动机的一种. 藉前方进入的高速空气,加上压缩高温,引发燃烧产生推力的装置.

ram·mish [rǽmiʃ] [ˋræmɪʃ] *adj.* 恶臭的,臭气强烈的(rank-smelling).

ram·ose [rǽmous, réi-] [ˋræmos, ˋre-] *adj.* 分枝出来的,多分枝的(branched, branching).

ramp¹ [ræmp] [ræmp] *n.* **1** (连结两个不同平面的)坡道,斜面(slope, inclined plane);✽要塞内部的坡道;作围堵用的围墙的倾斜部分. **2** (飞机的)活动舷梯(stairs for entering or leaving aircraft). **3** 桥台(abutment)的高低差;(楼梯扶手等的)盘旋部分(upward bend in a stair-rail).
——*vi.* **1** (狮子等)后脚立起、做威吓的姿势(assume or be in a threatening posture). **2** 猛扑,猛袭(storm, rage, rush)〈*about*〉. **3** (墙壁等)成倾斜状(ascend or descend to a different level).
——*vt.* 铺设斜面[坡道]于….
[古法语 *ramper*(爬,攀登)]

ramp² [ræmp] [ræmp] *n.* 《英俗》欺诈,诈骗(swindle);勒索高价(levying of exorbitant prices).

ram·page [ræmpéidʒ] [ræmˋpedʒ] *vi.* 行为粗暴,(behave violently),猛冲(rush about). ——*n.* 狂暴的行为(violent behavior).
on the rampage 狂暴起来.
ram·pá·geous *adj.* **ram·pá·geous·ly** *adv.* **rampá·geous·ness** *n.*

ramp·an·cy [rǽmpənsi] [ˋræmpənsɪ] *n.* **1** 猖獗,跋扈. **2** 繁茂,蔓延. **3** 难控制,激烈,暴乱. **4** 纹章图样中的狮子举前脚直立. **5** 跳跃.

ram·pant [rǽmpənt] [ˋræmpənt] *adj.* **1** (兽)后脚立起的.
2〖纹〗立貌;(狮子等)后脚立起的(ramping)(→图 HERALDRY).
3 (行动、意见等)激烈的,过度的(violent or extravagant);侵略的,挑衅的(aggressive).
4 (疾病、社会恶习等)未受遏止的,蔓延的(unchecked, prevailing).
5 (植物等)蔓生的,繁茂的(rank, luxuriant).
6〖建〗(拱等)有一边较另一边高的桥台(having one abutment higher than the other).
rám·pant·ly *adv.* **rám·pan·cy** *n.*

ram·part [ˈræmpɑːt/-pɑrt] [ˈræmpɑrt] *n.* **1**〖建〗壁垒:宽广且上面可通人马的护壁土垒,一般是用石头砌成. ✲**2** 防御(物)(defence, protection)堡垒.
——*vt.* 以壁垒围绕,以壁垒防卫.

ram·pi·on [ˈræmpiən] [ˈræmpɪən] *n.* 牧根草(*Campanula rapunculus*):桔梗科牧根草属的草,白色块茎状的根可食用.

Ram·say[1] [ˈræmzi] [ˈræmzɪ] **Allan**～拉姆齐. **1** (1686～1758):英国苏格兰的诗人. **2** (1713～1784):前者的儿子,为肖像画家. ✲

Ram·say[2] [ˈræmzi] [ˈræmzɪ] **Sir William**～拉姆齐(1852～1916):英国化学家,和瑞利(Rayleigh)发现了氩,和特拉弗斯(Travers)发现了氖,并自己单独发现了氦.

Rams·den [ˈræmzdən] [ˈræmzdən] **Jesse**～拉姆斯登(1735～1800):英国的光学器械制造者.

Ram·ses [ˈræmsiːz] [ˈræmsiz]:→RAMESES.

ram·shack·le [ˈræmʃækl] [ˈræm,ʃækl] *adj.* (房屋、马车等)摇摇欲坠的,摇晃的(tumble-down, rickety).

ram·son [ˈræmzən,-sən] [ˈræmzən,-sən] *n.* **1** 阔叶葱:广叶葱(*Allium ursinum*)的一种. ✲ **2** 1的球茎,做调味品食用.

Ra·mus [ˈreiməs] [ˈreməs] 拉米斯:洛梅(Pierre de la Ramée)(1515～1572)的拉丁名,法国的哲学家,是圣巴托洛缪(St. Bartholomew)惨案的牺牲者.

ran [ræn] [ræn] *v.* run[1] 的过去式.

R. A. N. 《略》Royal Australian Navy 澳大利亚海军.

ranch [rɑːntʃ/ræntʃ] [ræntʃ] *n.* **1** (美国、加拿大等的)家畜农场,大牧场(cattle-breeding establishment). **2** 农场(farm).
——*vi.* 经营牧场[农场].
[西班牙语 *rancho*,"营地;(南美)牧人的小屋"之意]

ran·cid [ˈrænsid] [ˈrænsɪd] *adj.* (像腐坏的肥肉般)恶臭的,腐味的(smelling or tasting like rank stale fat).
rán·cid·ness, **ran·cíd·i·ty** *n.*

ran·co(u)r [ˈræŋkə/-kər] [ˈræŋkə] *n.* 积怨,怨恨,憎恶(inveterate bitterness, malignant hate).
rán·cor·ous *adj.* **rán·cor·ous·ly** *adv.*

rand[1] [rænd] [rænd] *n.* **1** (垫在鞋后跟的U字形)硬皮. **2**《南非》河谷两边的高地(highlands on either side of a river valley). **3** [the R-]兰德:南非特兰斯瓦尔(Transvaal)的约翰尼斯堡(Johannesburg)附近的金矿区.

rand[2] [rænd] [rænd] *n.* 兰特:南非共和国的主要货币单位,=100(cent).

R. and A. 《略》Royal and Ancient Golf Club (英国圣安德鲁斯(St. Andrews))皇家与老年人高尔夫球俱乐部.

ran·dan[1] [rænˈdæn, ˊ-] [rænˈdæn, ˈrændæn] *n.* **1** 一种三人划船的方法,中间的人用一对桨,船头和船尾的人各用一只桨来划动. **2** 用1的方法来划动的船.

ran·dan[2] [rænˈdæn, ˊ-] [rænˈdæn, ˈrændæn] *n.* 瞎闹,欢闹(spree). [可能为 RANDOM 的异形]

·**ran·dom** [ˈrændəm] [ˈrændəm] *n.* 任意[随机]行动. [现只用于下面的习用语中]***at random*** 随意地,没有目的地,任意地(without aim, purpose, or principle).
——*adj.* 随意的,任意的;〖统计〗随意抽样的:——*a random sample* 随意抽样.
[古法语 *randon*(←*randir* 急驰),"急速"之意]

ran·dy [ˈrændi] [ˈrændɪ] *adj.* **1**《苏格兰》喧闹的(loud tongued),狂暴的(boisterous). **2**《苏格兰》(牛等)野的(wild),难驯的(restive). **3** 好色的,淫荡的(lustful).
rán·di·ness *n.*

ra·nee [ˈrɑːni] [ˈrɑni] *n.*:→RANI.


Ran·e·lagh [ˈrænələ] [ˈrænələ] 拉内拉赫:1742～1803年间伦敦切尔西(Chelsea)的公共娱乐场所,现在部分土地属切尔西皇家医院,其余则是皇家园艺协会展览会(the Chelsea Flower Show)的会场.
[源自早期的拥有者拉内拉赫伯爵(*Earl of Ranelagh*)的名字]


rang [ræŋ] [ræŋ] *v.* ring[2] 的过去式.



ramson/ 阔叶葱
原产在西亚与东欧,自古以来就作药用、食用,然而现在人们一般较喜欢吃蒜.

·**range** [reindʒ] [rendʒ] *n.*, *v.* (**ranged**; **ranging**)——*n.* **1** 区域,领域(area included in or concerned with something);范围(scope);〖音乐〗声域,音域(compass, register):——*a subject that is outside my range* 我所不懂的问题.
2 (变动的)范围,限度;差距,幅度(limited scale or series):——*the annual range of temperature* 一年间气温的变动范围.
3 射程;(枪、照相机与目标的)距离;(飞机、船的)航程范围:——*The enemy are out of range.* 敌人在射程之外.
4 射击场(piece of ground with targets for shooting):——*a rifle range* 步枪射击场.
5 牧场,放牧地,狩猎区(stretch of grazing or hunting ground).
6 (动植物等的)分布区域[范围](area over which plant, etc. is distributed):——*the range of this plant* 这种植物的分布区域.
7〖统计〗极差:在统计资料一数列中最大值与最小值的差.
8 (人、物的)列,行(row, line);(建筑物等的)连续,接连;山脉:——*a mountain range* 山脉.
9 (烹饪用的)炉灶(cooking fireplace).
10 平展方向(horizontal direction, lie).
11《美》公地测量时,以6英里为间隔,在相连的两条经线间划分出南北细长的城镇区域.
——*vt.* **1** 排列,使成列(place or arrange in a row):——*Policemen ranged themselves on both sides of the street.* 警察在道路的两旁并立成列. **2** 区分,分类. **3** 站在某一立场,站在…方面:——*He ranged himself with the majority party.* 他站在多数党的一边. **4** 漫步(go all about);(沿着岸等)航行(sail along or about):——*range the woods* 在树林里漫步.
——*vi.* **1** 排成一列(run in a line):——*A path ranges along the river.* 沿着河的小路. **2** 涉及(某范围),扩展,延及(reach, lie spread out, extend):——*His studies range over a very wide field.* 他的研究范围涉及广泛. **3** (区域等)分布,被发现(be found or occur):——*Birds of this kind range all over the country.* 这种鸟广布全国. **4** (在一定限度内)变动(vary between limits). **5** (与…)并肩,同列,在…行列中(be level, rank or find the right place)〈*with*, *among*〉:——*range with* [*among*] *the great writers* 位于大作家之列. **6** 徘徊(wander):——*range over the hills* 在山丘上徘徊. **7** (枪等)保持一定射程,(子弹等)飞过某个距离(traverse):——*range over a mile* 射程超过一英里.
ránge-finder(*n.*)(枪、照相机等的)测距计.
range indicator 距离指示器.
range mark 距离标志.
range oil 灶用燃油.
range scope 距离显示器.





Ramsay[1] / 拉姆齐
图为拉姆齐的自画像.他在意大利学画,以纤细朴素的画风受赞赏,于1767年被任命为乔治三世的肖像画家.





rape[3] / (欧洲)油菜
原产于北欧和西伯利亚,因为可榨取菜籽油,所以自古以来就广为栽种.菜籽油除了供做润滑油外,也是肥皂原料,在印度等地,菜籽油处理后用于烹饪.

rang·er [réindʒə/-ər] [rendʒɚ] *n.* **1** 徘徊的人,游荡的人. **2** 皇家园林的守卫(keeper of a royal park or forest). **3** 森林警备员. ✽**4** 骑兵队(body of mounted troops). **5** 《美》(第二次世界大战的)突击部队队员,特攻队队员(member of a commando unit). 6《英》少女团(Girl Guides)的年长团员.

Ran·goon [ræŋgú:n] [ræŋgun] 仰光:缅甸的首都和海港,临伊洛瓦底江(Irrawaddy)河口的仰光河.

rang·y [réindʒi] [rendʒɪ] *adj.* (动物等)适于来回走动的(adapted for ranging),四肢修长的(of a long slender form).

ra·ni, -nee [rá:ni] [ranɪ] *n.* 〖史〗拉尼(印度的)女王,公主(Hindu queen or princess)或王妃(raja's wife).
[印度斯坦语 *rāni*(RAJAH 的阴性形式)]

·**rank**[1] [ræŋk] [ræŋk] *n.* **1** 列,行,排(row, line);〖军〗士兵的横队:——*a rank of taxis* 一排计程车.
2 the ranks=rank and file.
3 阶级,社会地位,身份(distinct social class, grade of dignity, station);等级,阶层(place in a scale):——*person of high rank* 上流阶级的人们/*be promoted to the rank of captain* 晋升为上尉.
4 高位,高官(high station):——*a man of rank* 职位高的人.
——*vt.* **1** (以横队)排队,(尤指使士兵们)排成横队:——*rank cups on the shelf* 把杯子横列在架子上.
2 分类(classify);划分等级[阶级],评价(give a certain grade to):——*rank him with the world's greatest actors* 把他归在世界最优秀的演员之列.
3《美》位居…之上,胜过:——*A major ranks a captain.* 少校的军衔在上尉之上.
——*vi.* 位居(have a place):——*He ranks among the great statesmen.* 他属于伟大的政治家之一.
ránk·er *n.* **1** 士兵. **2** 由士兵晋升上来的军官.
all ranks 各阶层的人们(persons of every grade);(军队的)全体官兵.
break rank(s) 落伍;扰乱行伍.
persons of rank 贵族,上流人士(members of nobility).
rank and fashion 上流社会(high society).
rank and file[加冠词 the][集合名词](1)一般士兵(common soldiers).(2)(与领导者有别的)一般大众.

[古法语 *ranc*, *renc*. 与RING[1]同源]

rank[2] [ræŋk] [ræŋk] *adj.* **1** (植物等)过于繁茂的,过度生长的(too luxuriant, over-productive). **2**·(土地等)杂草丛生的. **3** 发出恶臭的(foulsmelling),(味道、气味)不好的,令人不悦的(offensive). **4** 下流的,卑鄙的(indecent). **5** 极其的,完全的(gross, complete).
ránk·ly *adv.*
ránk·ness *n.*
[古英语 *ranc*(顽固的,自尊自大的,猖獗的). ←古日耳曼语 * *rankaz*,原义为"笔直地延伸"]


Ran·ke [rá:ŋkə] [`raŋkə] **Leopold von** ~ 兰克(1795~1886):德国的历史学家,著有《罗马教皇史》(*The Popes of Rome*)等书.

rank·ing [rǽŋkiŋ] [ræŋkɪŋ] *n.* 顺序,等级.
——*adj.* 第一流的,出类拔萃的;上级的.

ran·kle [rǽŋkl] [ræŋkl] *vi.* **1** (不愉快的经历、侮辱等)留下痛苦的记忆,长久停留在心里(continue to be a painful or bitter memory). **2**《古》(伤等)疼痛(fester).
[源于中世纪拉丁语 *dracunculus*(*draco* 蛇的指小词,"疼痛"之意)]

ran·sack [rǽnsæk] [`rænsæk] *vt.* **1** 彻底地搜索(thoroughly search).
2 掠夺,抢夺(pillage, plunder).

ran·som [rǽnsəm] [rænsəm] *n.* **1** (以赎金交换俘虏等的)释放,赎身(liberation).
2 赎金(sum of money or value paid for release);赔偿金.
——*vt.* **1** 付赎金,赎出(人),赎回(redeem). **2** (取了赎金之后)释放(人),向…要求赎金.
king's ransom 巨额的钱,大笔的金钱(large sum).



ranger/ 森林警备员
图为与地主交谈着的澳大利亚新南威尔士(New South Wales)的森林警备员.警备员每天主要的工作为负责保护区域内森林中的植物及动物的安全.

rant [rænt] [rænt] *vi.* 1 作豪言壮语(use bombastic language);大声叫嚷. 2 高声演说[朗诵](declaim),如演戏般地背诵(recite theatrically);大声说教(preach noisily). ——*vt.* 夸大其辞,大声地说,喧嚷地说. ——*n.* 狂言,激辩(tirade);夸张的话,吹牛(empty turgid talk);怒吼.
ránt·er *n.*《古·轻蔑语》(19 世纪的)原始循道宗教徒(primitive Methodist preacher).

ra·nun·cu·lus [rənʌ́ŋkjuləs] [rə`nʌŋkjʊləs] *n.* (pl. **-luses**, **-li** [-lài] [-,laɪ]) 毛茛;毛茛属(Ranunculus)植物的通称,尤指栽培的金凤花(R. asiaticus).
ra·nùn·cu·lá·ceous [-léiʃəs] [-`leʃəs] *adj.*

R. A. O. C. 《略》Royal Army Ordnance Corps (英国)皇家陆军军需部队.

rap[1] [ræp] [ræp] *n.*, *v.* (**-pp-**) ——*n.* 1 轻轻叩打(smart slight blow);敲门声. 2 (信神鬼者相信)鬼魂在木头上敲打发出的传递信息的声音. 3《俗》责备(blame),惩罚(punishment).
rap on the knuckles 责备,斥责.
take the rap 接受处罚.

——*vt.* 1 笃笃地敲,(尤指处罚小孩子时)敲打指关节(strike smartly). 2 责备(criticize adversely). 3 一吐为快地说出(utter abruptly)〈*out*〉. 4 (鬼魂)以轻敲传递(信息等).
——*vi.* 发出笃笃的敲打声〈*at*, *on*〉.
[可能为拟声语]

rap[2] [ræp] [ræp] *n.* 1 (18 世纪爱尔兰的)半便士(一种私铸货币). 2 些微(the least bit):——*not care a rap* 一点都没关系,毫不在乎.

rap[3] [ræp] [ræp] *n.* 120 码(约 110 米)的纺纱卷线轴(skein of 120 yards of yarn).

ra·pa·cious [rəpéiʃəs] [rə`peʃəs] *adj.* 1 贪婪的,欲望强的(grasping). 2 强夺的(extortionate). 3 捕食生物的,肉食的(predatory).
ra·pá·cious·ly *adv.*
ra·pac·i·ty [rəpǽsiti] [rə`pæsətɪ] *n.*

R. A. P. C. 《略》Royal Army Pay Corps(英国)皇家陆军财务队.

rape[1] [reip] [rep] *vt.* 1《诗》强夺,掠夺(take by force). 2 强暴,强奸(force sexual intercourse on). ——*n.* 1《诗》强夺,掠夺(carrying off by force). 2 强奸,对妇女的暴行.

rape[2] [reip] [rep] *n.*〖英史〗苏塞克斯(Sussex)郡的旧行政区之一.

rape[3] [reip] [rep] *n.* 1 (欧洲)油菜(*Brassica napus*):因可作为羊等的饲料,或因其种子可用来榨油而广被栽培的植物. ✲2 ＝rapeseed.
rápe-càke(*n.*)(用做家畜饲料的)菜子饼.
rape oil(亦作 colza oil)〖化〗(用做润滑油的)菜(子)油.
rápesèed(*n.*)菜子(coleseed);欧洲油菜的种子.

rape[4] [reip] [rep] *n.* (用来酿造食用醋的)葡萄渣(refuse of grapes after wine-making).

Raph·a·el[1] [rǽfeiəl] [`ræfeəl] 拉斐尔:犹太教天使长之一,纪念日为 10 月 24 日.

Raph·a·el[2] [rǽfeiəl] [`ræfɪəl] **Raffaello Sanzio** [**Santi**]拉斐尔(1483～1520):意大利文艺复兴时期的画家、建筑师. ✲
Ràph·a·el·ésque [ésk] [-`ɛsk] *adj.* 拉斐尔式的.

Raphael[2] / 拉斐尔

《圣凯瑟琳》(*St. Catherine of Alexandria*)(1507～1508,伦敦国家画廊藏). 以宁静的意大利风景为背景,呈现一种恬静安详的感觉. 文艺复兴时期典型的画风、情感丰富的主题及微妙的应用彩色的方法,表现出拉斐尔独特的风格.



·rap·id [rǽpid] [`ræpɪd] *adj.* (**-er**; **-est**), *n.* ——*adj.* 1 快的,急速的:——*rapid progress* 急速的进步. 2 (动作等)敏捷的,迅速的(quick, swift):——*a rapid worker* 工作迅速的人. 3 (斜坡)陡的:——*a rapid rise*[*fall*]陡的上坡[下坡].
——*n.* [通常 pl.]急流,湍流:——*go over the rapids* 越过急流.
ra·pid·i·ty [rəpíditi] [rə`pɪdətɪ] *n.*
[拉丁语 *rapidus*(←*rapere* 紧紧抓住),"激烈的,敏捷的"之意]

·rap·id·ly [rǽpidli] [`ræpɪdlɪ] *adv.* 急速地,快速地:——*run rapidly* 快跑.

ra·pi·er [réipiə/-ər] [`repɪɚ] *n.* (截刺专用的)轻剑(light slender sword)(→图 SWORD).

rap·ine [rǽpain, -pin] [`ræpaɪn, -pɪn] *n.*《修辞》夺取,强夺(plundering, robbery).

rap·pa·ree [rǽpərí:] [,ræpə`ri] *n.*〖史〗(17 世纪在爱尔兰以掠夺出名的)兵痞,强盗(irregular soldier or freebooter).

rap·pee [ræpí:] [ræ`pi] *n.* (用有臭味的、褐色的叶子所制的)品质粗劣的鼻烟(coarse kind of snuff).
[法语(*tabac*)*rapé*,"擦碎的(烟草)"之意]

rap·port [ræpɔ́:t/-pɔ́rt] [ræ`pɔrt] *n.* 1 亲密的关系,融洽的关系(sympathetic relationship). 2 (在招魂术中透过灵媒和灵魂的)沟通,灵交.

rap·proche·ment [ræprɔ́ʃmɑ:ŋ/-prɔ́:ʃ-] [ræ`prɔʃmɑŋ] *n.* (尤指国家间的)友好关系的恢复,修好,和睦.
[法语]

rap·scal·lion [ræpskǽljən] [ræp`skæljən] *n.*《古·戏谑》恶棍,流氓,歹徒(rogue).

rapt [ræpt] [ræpt] *adj.* 1 肉体[灵魂]从世上[意识知觉]被夺走的. 2 全神贯注的,出神的,心无旁念的(absorbed, enraptured, intent).

rap·to·ri·al [ræptɔ́:riəl] [ræp`torɪəl] *adj.* 1 捕食性的,肉食性的(predatory). 2〖动〗猛禽类的(of the Raptores). ——*n.* 猛禽;鹫、鹰、枭等肉食性鸟类.

·rap·ture [rǽptʃə/-tʃər] [`ræptʃɚ] *n.* 兴高采烈,狂喜;[常作 pl.]欢喜[狂喜](的表现):——*listen to the music in rapture* 兴高采烈地听着音乐.
be in raptures 狂喜地.
go into raptures 欢天喜地,极度高兴地.
ráp·tur·ous *adj.* **ráp·tur·ous·ly** *adv.*

ra·ra a·vis [réərə éivis, rá:rə ǽvis][`rerə`evɪs] 稀有的人[物],珍品(rarity).
[拉丁语,"珍禽"之意]

·rare[1] [reə/reər] [rɛr] *adj.* (**rarer**; **rarest**) 1 珍贵的:——*a rare flower* 珍贵的花. 2 不平常的,少有的(uncommon, unusual, seldom found):——*a rare event* 少有的事情. 3 非常优良的,极为优秀的;非常有趣的(very amusing):——*have a rare time* 玩得非常开心. 4 (空气等)稀薄的(not dense):——*the rare atmosphere of the mountain tops* 山顶上稀薄的空气.
ráre·ness *n.*
rare earth〖化〗稀土氧化物;稀土元素的碱性氧化物.
rare-earth element〖化〗稀土元素:包括周期系(PERIODIC system)从镧(lanthanum)到镥(lutetium)的元素以及钪(scandium)和钇(yttrium).
rare gas〖化〗稀有气体;惰性气体(INERT gas)的一种,除了氡(radon)以外,大气中含有少量这种气体.

rare[2] [reə/reər] [rɛr] *adj.* (肉)半熟的(underdone),煎得嫩的. [源于废语的 *rear*(蛋半熟的)]

raspberry/ 悬钩子
图为悬钩子属植物.高约 1～2 米,生于山野,茎及叶具有刺.叶子呈阔卵形,掌状分裂,裂为三至五片,叶边均为锯齿状.春天时自叶腋开花,花白色,径长约 3 厘米.果实为肉果,呈红、白、黄色,果中有许多小核,初夏熟透,可直接生食或制成果酱.



rare·bit [réəbit/réər-] [ˋrɛr,bit] *n.* = WELSH², rabbit.

rar·ee-show [réəri:ʃòu] [ˋrɛri,ʃo] *n.* **1** (透过小孔而看到箱子里的画片的)西洋镜(peepshow). **2** 展览,演出,奇观(any show or spectacle).

rar·e·fy [réərifài] [ˋrɛrə,faɪ] *vt.* **1** 使(空气等)稀薄(lessen density or solidity of). **2** 净化(人格、精神等)(purify, refine);使(思想、理论等)精妙,精练(make subtle).
——*vi.* (气体等)变稀薄(become less dense).
ràr·e·fác·tion [-fǽkʃən] [-ˋfækʃən] *n.*
ràr·e·fác·tive *adj.*

·**rare·ly** [réəli/réər-] [ˋrɛrlɪ] *adv.* **1** 罕有地,稀罕地(seldom, not often):——*I rarely see her now.* 我最近很少碰到她. **2** 非常地;珍贵地.

rar·i·ty [réəriti] [ˋrɛrətɪ] *n.* **1** 少有,稀有,珍奇(rareness). **2** (空气等)稀薄. **3** 珍贵的东西,珍品(uncommon thing).

R. A. S. C. 《略》Royal Army Service Corps (旧)(英国)皇家陆军补给队.

·**ras·cal** [rá:skəl/rǽs-] [ˋræskəl] *n.* **1** 恶汉,恶棍. **2** 《常作戏谑》(对小孩子们用的)淘气鬼,小家伙:——*You are a lucky rascal!* 你是个幸运的家伙.
ras·cal·i·ty [ræskǽliti] [rærsˋkælətɪ] *n.*
rás·cal·ly *adj.*

rase [reiz] [rez] *v.*:→RAZE.

rash[1] [ræʃ] [ræʃ] *n.* **1** 发疹,红疹(eruption of the skin in spots patches). **2** (事件等的)接二连三发生,频频发生(sudden widespread onset) ⟨*of*⟩.

·**rash**[2] [ræʃ] [ræʃ] *adj.* 轻率的,性急的,鲁莽的,不加思考的(hasty, reckless):——*a rash person* 性急的人/ *a rash statement* 轻率的话.
rásh·ly *adv.*
rásh·ness *n.*

rash·er [rǽʃə/-ər] [ˋræʃɚ] *n.* 腊肉或火腿的薄片(thin slice of bacon or ham).

Ras·mus·sen [rá:smusən] [ˋrɑsmusn̩] **Knud Johan Victor**～拉斯穆森(1879～1933):丹麦的北极探险家、人类学家.

rasp [rɑ:sp;美 + ræsp] [rɑsp, ræsp] *n.* **1** 粗锉刀. **2** 磨锉声.
——*vt.* **1** 粗锉(scrape roughly);刮除(scrape) ⟨*off, away*⟩. **2** 刺激(grate upon). **3** 激怒(irritate). **4** 以刺耳的声音说出(say gratingly).
——*vi.* 轧轧作响,发出摩擦声(make a grating sound).

ras·pa·to·ry [rá:spətəri/rǽspətɔ̀:ri, rá:s-] [ˋræspə,torɪ, ˋrɑs-] *n.* 骨锉,刮骨刀:在外科手术中剥离骨膜所用的小工具.

rasp·ber·ry [rá:zbəri/rǽzbèri] [ˋræz,bɛrɪ] *n.* **1** 悬钩子:蔷薇科悬钩子(*Rubus*)属植物的通称.如欧洲的悬钩子(*R. idaeus*)等.结暗红色、白色、黄色的小果实. ✲
2 悬钩子的果实.
3 [加冠词 the]《俗》呸声:(两唇紧闭,气流从中喷出的发声)表示嘲弄、反感的声音.
ráspberry-càne(*n.*)悬钩子树.
raspberryjam tree 澳大利亚所产的具有悬钩子味道的果树.

Ras·pu·tin [ræspú:tin] [ræsˋputɪn] **Grigori Efimovich**～拉斯普廷(1871～1916):俄国农民出身的修道士.在尼古拉二世(Nicholas Ⅱ)的宫中拥有极大势力,最后因贵族集团的阴谋反叛而遭暗杀.

·**rat** [ræt] [ræt] *n.*, *v.* (-tt-)——*n.* **1** (大)鼠;鼠科的啮齿动物的通称.船上经常能够看到的黑家鼠 *R. rattus* (black rat, house-rat)、体型更大的鼠 *R. norvegicus*(brown[grey]rat)等都属此类. ✲**2** 类似老鼠的啮齿动物的通称. **3** 〖政治〗(碰到困难时)脱党的人,变节者. ▶ 这一比喻源于老鼠在房子快倒塌或船将沉没前会各自逃离的说法. **4** 领取低于工会规定工资的工人,不愿加入罢工者. **5** [Rats][感叹词的]《俗》胡说八道,胡扯(nonsense).
smell a rat 觉得可疑,发现有疑点(have suspicions).
——*vi.* **1** 捕鼠. **2** (碰到困难时)脱党,变节;背叛(人)(betray).
rát·ter *n.*
músk-ràt(*n.*):→MUSK.
rát-bàg(*n.*)《澳俗·新西兰俗》怪人,令人不愉快的人(unpleasant person).
rát-càtcher(*n.*)(1)捕鼠者. (2)《俗》打猎便装,非传统式的狩猎服.
rát-kangaròo(*n.*)《澳》一种类似大鼠的小型有袋类动物.
rátsbàne(*n.*)灭鼠药.
rát's-tàil(*n.*)类似老鼠尾巴的东西.



ratel/ 蜜獾
外貌似獾,体肥大,肢短而强壮,头平,鼻尖,耳小.尾长 20～30 厘米,体长 60～80 厘米,体高 25～30 厘米.前肢具长爪,危急时适于迅速掘穴以藏身.体毛粗,通常背部呈灰色,腹部则呈暗褐色或黑色.白天躲在树洞、岩穴、地穴中,喜食蜂蜜及蜂的幼虫、白蚁等,有时也吃蜥蜴、蛇、植物.

rát-tàil(*n.*)(1)没有毛的马尾.(2)＝grenadier 4.
rát-tàiled(*adj.*)(类似老鼠尾巴)有长柄的汤匙的.
rát-tràp(*n.*)(1)捕鼠夹.(2)附有防止滑落的锯齿状装置的脚踏车踏板.
wáter-ràt(*n.*):→WATER.

ra·ta [rá:tə] [rɑtə] *n.* 新西兰所产的蒲桃科常绿乔木.

rat·a·fi·a [rætəfí:ə] [ˌrætəˈfiə] *n.* **1** 甜杏仁酒:用杏仁和桃、樱桃等的核精调成的果汁酒. **2** (与1同样方式制作成的)杏仁饼干.

ra·tan [rətǽn] [rəˈtæn] *n.*:→RATTAN.

rat·a·plan [rǽtəplǽn][ˌrætəˈplæn] *n.*, *v.* (**-nn-**)——*n.* 咚咚之声,击鼓之声(drumming sound).
——*vt.* 敲鼓,敲鼓似的演奏(play (as) on a drum).
——*vi.* 咚咚做响,击鼓.
[法语,拟声语]

ratch [rætʃ] [rætʃ] *n.*, *v.* ＝ratchet.

ratch·et [rǽtʃit] [ˈrætʃɪt] *n.*, *v.* (**-tt-**)——*n.* **1** (棘齿轮的)锯状齿. **2** (亦作 **ratchet-wheel**)棘(齿)轮:有锯状齿的齿轮,有防止棘轮倒转的棘齿(→图 WINDLASS). **3** 棘齿轮装置.
——*vt.* 在…装上棘齿轮.

·rate[1] [reit][ret] *n.*, *v.* (**rated; rating**)——*n.* **1** 比例,比率,率:——*the birth*[*death*]*rate* 出生[死亡]率/ *the rate of interest* 利率.
2 速率,速度(speed);进度(amount of variation, increase, etc.):——*at a great rate* 在极高速度中/ *Prices are increasing at a dreadful rate.* 物价正以惊人速度上涨.
3 估计值(estimated value or worth);价格(price);汇兑行市(basis of exchange);(按单位计算的)规定费用(sum paid or asked for a single thing):——*postal rates* 邮资/ *give special rates* 打折/ *at a high*[*low*]*rate* 以高[低]的费用.
4 (品质的)程度(standard in respect of quality or condition);等级(class),种类(kind, sort);船舶[军舰]的等级(class):——*a hotel of the first rate* 最好的旅馆.
5 [通常 pl.]《英》地方税:——*rates and taxes* 地方税和全国税.
at any rate (1)总之,无论如何(at all events). (2)至少(at least).
at this[*that*]*rate*《口语》事情果真如此[那样]的话,在这种[那种]情形下(things being so, under these circumstances).
——*vt.* **1** 评估(价值),评价(estimate the worth or value of);(以通货的基准)评定价值(assign fixed value to):——*rate his merits high* 对他的功绩高度评价/ *rate the estate at its proper worth* 以其适当的价值来评估这地产. **2** 把…视为,认为(consider, regard as):——*He is rated as one of the most influential men.* ＝*He is rated among the most influential men.* 他被认为是最有影响力的人之一. **3** 《英》课以地方税,(为了课税而)估价,核定:——*Our house is rated at* £300 *per annum.* 我家房子每年的课税额为 300 镑. **4**〖海〗决定(船、船员的)等级. **5**《美》有…价值,值得…(be worthy of, deserve):——*He rates sympathy.* 他值得同情.
——*vi.* **1** 有价值,被评价,被认为(rank)〈*as*〉:——*He rates high in his class.* 在班上他的评价最高.
2 列入…等级〈*as*〉.
rátepàyer (*n.*)《英》地方税纳税者.
[中世纪拉丁语 *rata*(拉丁语 *reri* 计算的过去分词阴性形式),"根据计算所算出来的部分"之意]

rate[2] [reit] [ret] *vt.* 叱责(scold angrily).

rate·a·ble [réitəbl] [ˈretəbl] *adj.* **1** 可评价的. **2** 《英》成为课税对象的,应负担地方税的(liable to payment of local rates). **3** 《古》比例的(proportional).
ráte·a·bly *adv.*
ràte·a·bíl·i·ty *n.*

ra·tel [réitəl, rá:-] [ˈretl, ˈrɑ-] *n.* 蜜獾(*Mellivora capensis*):产于非洲及阿拉伯地区、土耳其斯坦(指里海以东中亚地区)、印度的鼬鼠科的肉食动物. ✻

rat/鼠

鼠喜欢穴居于食物丰富的地方,性敏锐,善于逃遁.啮齿动物里,除了袋鼠、豪猪、山猫、兔等之外,形态类似家鼠的动物中,体型较大的我们称之为 rat,较小者我们则称之为 mouse.
非洲巨鼠(African Giant Rat):栖息于热带非洲森林与草丛中,体长 24～45 厘米,尾长 36～46 厘米.
巢鼠(Stick Rat):分布于澳大利亚及福克兰群岛一带,体长 20 厘米左右,常以草茎筑巢而居.
沙鼠(Fat Sand):分布在蒙古地方,体长 6～10 厘米,可供小儿麻痹病原体的研究之用.
林鼠(Wood Rat):分布于北美至墨西哥一带,常在树上筑巢而居.
黑家鼠(Black Rat):纯野生种的黑家鼠分布于印度、中南半岛到中国南部一带.而家鼠种的黑家鼠则遍布于世界各地.体长 15～24 厘米,有点类似沟鼠,但尾巴及身体皆比沟鼠长,耳朵亦较大.
沟鼠(Brown Rat):原产地虽在亚洲中部,但目前几乎已经遍布全世界,体长 22～26 厘米,耳小,尾巴亦较身体短.
更格卢鼠(Kangaroo Rat):栖息于北美高地的沙漠地带,因和袋鼠一样用后脚跳跃前进.所以亦称其为袋鼠.



rat·er [rèitə/-ər] [ˋretɚ] *n*. 属于某等级的物[人],某吨级的船.

rathe [reið] [reð] *adj*.《诗》(时间、季节)早的,(花)早开的,(谷物)早熟的.
[古为"早,快"之意的副词.←古代英语 *hræthe*(快)←*hræth*, *hræd*(快的)]

Ra·the·nau [rɑ́:tənàu] [ˋrɑtə,nau] **Walther**～拉特瑙(1867～1922):犹太裔的德国实业家和政治家,于1922年被暗杀身亡.

·**ra·ther** [rɑ́:ðə/ræ̀ðər, rɑ́:ð-,(于5)ˊˊ] [ˋræðɚ, ˋrɑðɚ,(于5)ˋræˋðɚ] *adv*. **1** 与其…不如,从任何一个观点来说(more(so) than not):—*The performance was rather a failure*. 从任何观点来说,此次表演都是失败的./ *The color is purple rather than red*. 这颜色与其说是红色,不如说是紫色./ *They are derived rather from imagination than from reason*. 他们与其说来自推理,还不如说是出于想象. **2** (较…)正确地,(较…)更恰当地说(more properly speaking):—*He came home late last night, or rather, early this morning*. 他昨夜很晚才回到家,说得更确切点,他是今晨才到家. **3** 相当,多少(somewhat):—*a rather* [*rather a*] *surprising result* 一个相当惊人的结果/ *I rather think you may be mistaken*. 我想你多少是有错的. **4** (较…)更喜好,宁愿(by preference or choice, sooner)〈*than*〉;更为适切(more properly):—*I would rather not go today*. 今天我宁愿不去./ *I would rather have died than refused*. 我宁愿死也不愿被拒绝. **5**《英口语》(用于回答)的确,怎么不(yes without doubt):—*Have you ever been here before? Rather!* 你曾经来过这里吗? 当然来过!
had rather 与其…不如,宁愿.
[古英语 *hrathor*(*hræthe* 的比较级). 参照 RATHE]

rat·i·fy [rǽtifài] [ˋrætə,faɪ] *vt*. 批准,裁定,认可(confirm or make valid).
ràt·i·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fəˋkeʃən] *n*.

ra·tine [rætí:n] [rætin] *n*. 珠皮呢;亦称海绵布,表面似木棉或毛织物,又如海绵. 可以用作套装等的衣料.

rat·ing [réitiŋ] [ˋretɪŋ] *n*. **1** 评价,估价;考核,评分. **2**《英》地方税(征收)额. **3**〖海〗(船员的)等级,资格(person's position or class on a ship's books). **4**《英》水手(non-commissioned sailor). **5** (汽车等马力的)级别,等级.

ra·ti·o [réiʃiòu;美+-ʃou] [ˋreʃɪo, -ˋʃo] *n*. (pl. **-os**) 比,比率,比例:—*27 and 18 are in the ratio of 3 to 2*. 27与18的比率是3∶2./ *The ratios 1∶5 and 20∶100 are the same*. 1∶5和20∶100的比率是相同的.
[拉丁语←*reri*,"计算"之意]

ra·ti·oc·i·nate [rætiɔ́sinèit, ræ̀ʃi-/-ɑ́s-] [,ræʃɪˋɑsn,et] *vi*. 推论[推理](reason);采用三段论法(use sylogisms).
ràti·òc·i·ná·tion *n*.
rà·ti·óc·i·nà·tive *adj*.

ra·tion [rǽʃən;美+réi-] [ˋræʃən, ˋre-] *n*. **1** [通常 pl.](食物的)配给量,个人的分配量(fixed allowance or individual share of provisions),(尤指军队的士兵、动物之)每天配给的食物(daily allowance). **2** [pl.]食物,给养(provisions).
—*vt*. **1** 配给食物(put on a fixed allowance of provisions, etc.). **2** 定量配给(食物等)(share in fixed quantities).

·**ra·tion·al** [rǽʃənəl] [ˋræʃənl] *adj*. **1** 理性的,基于道理[理性]的,合理的,理论的(of or based on reasoning or reason):—*a rational explanation* 合理的说明/ *act in a rational way* 以合理的方式行动. **2** 具有理性的;明理的(sensible):—*Man is a rational animal*. 人类是理性的动物/ *His behavior is not rational*. 他的行为是没有理性的. **3**〖数学〗有理的.
rá·tion·al·ly *adv*.
rà·tion·ál·i·ty [-nǽliti] [-ˋnælətɪ] *n*.
[拉丁语 *rationalis*←*ratio*(计算、处理、理由、理性)←*reri*(计算)]

ra·ti·on·a·le [ræ̀ʃiənɑ́:li/-nǽl] [,ræʃɪəˋnælɪ] *n*. **1** 原则的理论说明,原理的说明(reasoned exposition of principles). **2** (…的)根本理由,逻辑基础(logical or rational basis)〈*of*〉.
[拉丁语,*rationalis*(参照前项)的中性形式]



ra(t)tan/藤
茎可供制藤工艺使用,有些品种的果实亦可食用.

ra·tion·al·ism [rǽʃənəlizəm] [ˋræʃənəl,ɪzm] *n*. 唯理论[主义],理性论[主义]. **1**〖神学〗在宗教中对于超自然的东西主张以和谐的理性方法来思考或下结论. 在宗教中认为理性是最高的权威; **2**〖哲〗唯理论认为,理性是真正知识的确实基础.
rá·tion·al·ist *n*., *adj*.
rà·tion·al·ís·tic *adj*.
rà·tion·al·ís·ti·cal·ly *adv*.

ra·tion·al·ize, -ise [rǽʃənəlàiz] [ˋræʃənl,aɪz] *vt*. **1** 用理性主义来解释[说明](explain by rationalism). **2** 使合理,使合乎道理(bring into conformity with reason). **3**〖数学〗使有理(clear from irrational quantities). **4** 使(产业等)合理化. **5**〖心理〗使自己的行为合于理性,合理化. —*vi*. 想法合乎理性(主义),行为合理化.
rà·tion·al·i·zá·tion, -sá- *n*.

Rat·is·bon [rǽtisbɔ̀n/-bɑ̀n] [ˋrætɪs,bɑn] (Ger. **Regensburg**)拉蒂斯邦:位于巴伐利亚的一个小镇,1809年拿破仑(Napoleon)曾在此打败奥国的军队.

rat·ite [rǽtait] [ˋrætaɪt] *adj*. 没有龙骨而胸骨平坦的、走禽类的. —*n*. 走禽类:无龙骨突起的平胸鸟类,例如鸵鸟等.

rattlesnake/响尾蛇
头顶有鳞,尾部有每年增生一轮的角质轮,为多凹的环节状,振动的时候会发生卡拉卡拉的声音. 其作用说法不一,或谓警戒其他动物勿来侵犯,或谓于生殖期间雌雄相互呼应用. 通常在夜间四出捕食,食物以小型兽类为主.





Ravel[2]/拉威尔
法国作曲家. 1875年3月7日生于西班牙边界,童年即显示出天赋,7岁时就开始学钢琴,11岁学和声,14岁进入巴黎音乐学院. 1895年发表了他的第一首钢琴作品. 他虽然体质纤弱,但仍于第一次世界大战时志愿加入军队,后于1916年被遣送返乡. 拉威尔是20世纪最伟大的钢琴作曲家之一,同时也是一位出色的管弦乐家. 在他众多的作品中,以芭蕾舞曲《达弗尼斯与克洛埃》(*Daphnis et Chloë*)和管弦乐曲《西班牙狂想曲》(*Rapsodie espagnole*)、《博莱罗》(*Bolero*)最为著名. 他终生未婚.

rat·lin(e) [rǽtlin] [ˋrætlɪn], **-ling** [-liŋ] [-lɪŋ] *n*. [通常 pl.]〖海〗绳梯:在船的支桅绳(shroud)上用绳绑起有结的绳梯(→图 SAIL¹).

ra·toon [rətú:n] [rætun] *n*. 从收割过的甘蔗等根部新长出的嫩芽.
—*vi*. 砍断的根上有新芽长出. —*vt*. 将(植物)砍断而使之长出新芽.

ra(t)·tan [rətǽn] [rætæn] *n*. **1** 藤:和东印度群岛产的藤属(*Colamus*)植物近缘的蔓性植物的通称. 具有节和柔韧的细干. ✽**2** 藤条;藤手杖. **3** (工艺用的)藤材.

rat-tat [rǽttǽt] [,rætˋtæt], **rat·a·tat** [rǽtətǽt] [,rætəˋtæt], **rat-tat-tat** [rǽttǽttǽt] [,ræt,tætˋtæt] *n*. (敲窗户等的)砰砰之声(rapping sound).
[拟声语]

·**rat·tle** [rǽtl] [ˋrætl] *v*. (**-tled**; **-tling**), *n*. —*vi*. **1** 发出格格[嘎嘎]声:—*The windows rattled in the wind*. 窗子在风中嘎嘎作响. **2** 发出咔哒咔哒声地晃动. **3** (车等)疾驶〈*along*〉:—*The cart rattled along the road*. 货车在街上疾驶而过. **4** (喋喋不休地)说话〈*on*〉:—*She rattled on about her*

life. 她喋喋不休地谈着她的一生. —*vt*. **1** 使咔哒咔哒地响：—*The strong wind rattled the door.* 强风把门吹得咔哒咔哒地响/ *rattle up*[*down*]*an anchor* 咔哒咔哒地起[抛]锚. **2** 急促地说[唱](say or recite rapidly)〈*off*〉；急急忙忙地做好(工作等)：—*rattle off a story* 急速地把故事说完. **3** 《俗》使兴奋,使动摇,使吃惊(agitate, frighten).
—*n*. **1** 嘎嘎声,喋喋声. **2** 喉咙发出的像哽住般的咕噜声. **3** 咔哒咔哒的器械[玩具]. **4** 响尾蛇尾巴的尖端. **5** 种荚成熟时,摇动种荚,其种粒会在其中发出声音的植物. **6** 骚动,混乱(stir)；聒噪的话(noisy flow of words, empty or trivial talk)；说话喋喋不休的人(lively incessant talker).
ráttle-bràin [-**hèad**, -**pàte**] (*n*.) 轻浮的人,浮躁的人；鲁钝而爱说话的人.
ráttlesnàke (*n*.) 响尾蛇：产于美洲大陆的响尾蛇属(*Crotalus*)毒蛇的通称. 尾端的角质轮能振动发出咔哒咔哒的声音. ✲
ráttle-tràp (*adj*.) 嘎拉嘎拉的,(交通工具等)摇动很厉害的. —(*n*.) 发出咔哒咔哒声的交通工具.
yellowrattle = cock's-comb.

rat·tler [rǽtlə/-lər] [ˋrætlɚ] **1** 发出嘎嘎声响的东西,喋喋不休的人. **2** 《美》响尾蛇(rattlesnake).

rat·tling [rǽtliŋ] [ˋrætlɪŋ] *adj*. **1** 发嘎嘎声的. **2** 活泼的,生动的(brisk, vigorous). **3** 极佳的,最好的(excellent). —*adv*. 显著地,非常地(remarkably, extremely).

rat·ty [rǽti] [ˋrætɪ] *adj*. **1** 老鼠的,像老鼠的(rat-like). **2** 如老鼠般多的. **3** 《俗》易怒的,暴躁的(snappish, irritable). **4** 《俗》破烂的,卑贱的.

rau·cous [rɔ́:kəs] [ˋrɔkəs] *adj*. 沙哑的,粗声的(hoarse),刺耳的(harsh-sounding).
ráu·cous·ly *adv*.

rav·age [rǽvidʒ] [ˋrævɪdʒ] *vt*. **1** 使荒废(devastate),掠夺(plunder). **2** 毁坏,损坏.
— *vi*. 蹂躏,毁坏(make havoc).
— *n*. 毁坏,荒废(devastation),损害,损毁(damage)；[尤指 pl.](…的)被破坏的痕迹(destructive effects)〈*of*〉.

R.A.V.C. 《略》Royal Army Veterinary Corps (英国)皇家陆军兽医队.

rave¹ [reiv] [rev] *n*. **1** 货车的横木(rail of a cart). **2** [pl.](用来扩大货车空间的)固定的或者可移动的框架,栏板(permanent or removable framework).

ray² /鳐鱼

鳐目软骨鱼的通称,种类繁多,有软骨鲷鱼、鲈鱼等等,没有硬骨,这一点类似鲨鱼. 适合生活在海底,与鲨鱼同为卵胎生的鱼类,也有部分是卵生的.



rave² [reiv] [rev] *vi*. **1** (发狂似的)胡言乱语,吼叫,叫嚷(talk wildly or furiously(as) in delirium)〈*about, at*〉. **2** (海浪、风暴等)怒号,咆哮(howl, roar). **3** 狂喜地说,极力赞扬(speak or write with rapturous admiration)〈*about, of*〉；狂喜(go into raptures).
—*vt*. **1** 发狂似的说出,不停地叫嚣. **2** [反身用法]大声地叫嚷.
—*n*. **1** 怒吼,咆哮. **2** 《口语》赞赏,推崇(highly enthusiastic review).
—*adj*. (戏剧、书籍等的批评)极力赞扬的(extravagantly enthusiastic).

rav·el¹ [rǽvəl] [ˋrævl] *v*. (《英》-**ll**-), *n*. —*vt*. **1** (丝等)使纠缠在一起(entangle). **2** (问题等)混乱,使复杂(confuse, complicate). **3** (编织物、织品等)散开(disentangle)〈*out*〉.
—*vi*. **1** 纠缠,缠(become entangled). **2** 混乱,纠结. **3** (织品、编织物等)散开,松开. —*n*. **1** 纠缠(entanglement),纠纷,混乱(knot, complication). **2** (织物等的)绽开而松脱的部分(frayed or loose end).

Ra·vel² [rævél] [rəˋvɛl] **Maurice**～拉威尔(1875～1937)：法国的作曲家. ✲

rave·lin [rǽvlin] [ˋrævlɪn] *n*. 〖建〗V 形棱堡：位于要塞外墙护城壕沟外的成 V 字形突出的堡垒.

ra·ven¹ [réivən] [ˋrevən] *n*. **1** 渡鸦 *Corvus corax*：一种乌鸦科的大型鸟,具有黑色的羽毛,叫声很大,以腐肉为食,通常被认为是不吉祥的预兆. ✲**2** 和渡鸦近缘的鸟类. —*adj*. 颜色黑亮的,黑若乌鸦的(of a glossy black).

rav·en² [rǽvən] [ˋrævən] *vi*. **1** 掠夺,强夺(plunder)〈*about*〉. **2** 搜索,搜寻(猎物、掠夺品)(seek)〈*after*〉. **3** 极其饥饿地吞食,贪婪地吃(have a ravenous appetite)〈*for*〉. —*vt*. **1** 大嚼,狼吞虎咽(devour voraciously). **2** 掠夺,搜捕(猎物).
[古法语 *raviner*(破坏)←古罗马语 **rapinare*(←拉丁语 *rapina*(强夺)]

raven¹ /渡鸦

渡鸦是乌鸦科鸟类中最大的一种,具有厚而有力的喙. 渡鸦分布于欧洲、美洲、非洲和大洋洲.



Ra·ven·na [rəvénə] [rəˋvɛnə] 拉韦纳：意大利东北部艾米利亚(Emilia)省的一个城市,建在罗马时期之前,罗马没落后即成为西罗马帝国的首都,狄奥多里克王(THEODORIC)也曾在此建筑宫殿. 1509 年成为教皇的领土. 1860 年被割让给意大利.

rav·en·ous [rǽvinəs] [ˋrævənəs] *adj*. **1** 贪婪的(rapacious). **2** 狼吞虎咽的,暴饮暴食的(voracious). **3** 非常饥饿的(very hungry).
ráv·en·ous·ly *adv*.

ra·vine [rəví:n] [rəˋvin] *n*. 峡谷,溪谷,深谷,山涧(deep narrow gorge, mountain cleft).

rav·i·o·li [ræviə́uli] [ˌræviˋoli] *n*. **1** 用面粉揉成的薄皮包碎肉的食物. **2** 一种意大利菜肴,外浇香味的调味汁.
[意大利语]

rav·ish [rǽviʃ] [ˋrævɪʃ] *vt*. **1** 强奸(rape). **2** 使兴高采烈,使精神恍惚(enrapture). **3** 《古》掠夺,强夺(人、物)(carry off by force).
ráv·ish·ing *adj*. 有魅力的,令人销魂的(entrancing).
ráv·ish·ing·ly *adv*.
ráv·ish·ment *n*.

·**raw** [rɔ:] [rɔ] *adj*. **1** 生的,未煮过的：—*raw meat* 生肉/ *eat fish raw* 吃生鱼. **2** 自然的,未加修饰的,未加工的(not yet dressed or manufactured)：—*raw cream* 鲜奶油/ *raw cotton* 子棉. **3** 粗野的,粗糙的(crude, lacking finish)；未受训练的,无教养的,野蛮的；(尤指士兵)没有经验的,不熟练的：—*raw literary style* 生硬的文体/ *a raw lad* 生手. **4** 皮开肉绽的,露出肉的(stripped of skin)；刺痛的：—*a raw cut* 裂伤. **5** (天气等)阴冷的,湿冷的(damp and chilly)：—*a raw day* 阴冷的日子. **6** 严苛的,不公平的. —*n*. (尤指马)擦破了皮的地方.
in the raw (1) 未经雕琢的,自然的. (2) 裸的(naked).
touch a person on the raw 触及某人的痛处.
ráw·ness *n*.
raw-bòned (*adj*.) 骨瘦如柴的.
raw deal 无情的,残酷的.
raw edge 没有缝边的布端.
raw grain 未加工的谷物.
raw hide(牛等的)生皮；生皮制的鞭子.
raw material 原料.
raw silk 生丝.
raw spirit(没有加水的)纯酒.

·**ray**¹ [rei] [re] (pl. **rays**), *n*. **1** 光线(single line or narrow beam of light)：—*the sun's rays* 日光. **2** [pl.]〖物理・光学〗光线；辐射线,放射线：—*infrared*[*ultra violet*]*rays* 红[紫]外线. **3** 光明,光辉,明亮：—*a ray of hope* 一线希望. **4** 线束[通过一点的直线群]. **5** 呈放射状射出的直线[部分,物]. **6**〖植〗(菊科植物等的)舌状花. **7**〖动〗(海星等软体动物的)口腕. —*vi*. (光等)射出；(希望等)闪现〈*forth, off, out*〉. —*vt*. 放射(光等),照射.
rayed, **ráy·less** *adj*.
Becquerel rays：→BECQUEREL.
Röntgen rays：→RÖNTGEN.
X-ray (*n*.)：→X-RAY.
[法语 *rai*→拉丁语 *radius*(参照 RADIUS)]

ray² [rei] [re] *n*. 鳐鱼：鳐目软骨鱼类的通称. ✲

ray³ [rei] [re], **re** [rei] [re] *n*. 〖音乐〗**1** 6 音音阶中的第 2 个音. **2** D 调的 doh. [参照 UT]

Ray[4] [rei] [re] **John**～雷(1628～1705):英国的博物学家.

Ray·leigh [réili] [ˋrelɪ] **John William Strutt, 3rd Baron**～瑞利(1842～1919):英国的数学家、物理学家,和拉姆齐 Ramsay 一起发现氩(argon).

ray·on [réiɔn/-ɑn] [reɑn] *n.* **1** 嫘萦(人造丝):用植物纤维的浆汁制成的化学纤维. **2** 人造丝纺织品.
[商标名. 源于 RAY[1](光泽)]

ray·o·ny [réiəni] [reənɪ], **ray·on·né** [réiə·nèi] [reə,ne] *adj.* 〖纹〗火焰纹线:盾面有火焰状的刻纹(having flam-like indentations)(→图 HERALDRY).

raze, rase [reiz] [rez] *vt.* 拆毁,夷平(completely destroy, level with the ground).

ra·zee [reizíː] [reˋzi] *n.* (拆除上甲板而降低等级的)船舶. ——*vt.* (拆除上甲板)使(船舶)等级降低.

·**ra·zor** [réizə/-zər] [rezɚ] *n.* 刮胡刀,剃刀:——*an electric[a safety]razor* 一把电动[安全]刮胡刀.
rázor-bàck (*n.*)(1)(鱼等的背)像剃刀般锐利. (2)鳁鲸(rorqual). (3)(美国南部所产背部锐利的)野猪.
rázorbill(*n.*)(1)嘴呈剃刀状的鸟. (2)刀嘴海雀(*Alca torda*):海雀(auk)的一种. ✽**rázor-èdge** (*n.*)(1)锐利的刀刃. (2)陡峭的山脊(sharp mountain ridge). (3)危急的状况(critical situation);明确划分(境界)的线(sharp line of division).
rázor-fish (*n.*)竹蛏:竹蛏科瓣鳃类软体动物,有剃刀般狭长的壳.
rázor-shèll (*n.*)竹蛏(的壳).
[古法语 *rasor*(←*raser* 剃),"剃具"之意]

raz·zle [rǽzl] [ˋræzl], **raz·zle-daz·zle** [rǽzldǽzl] [ˋræzl,dæzl] *n.* 《俗》狂饮喧闹(spree):——*go on the razzle* 狂饮作乐.

R. B. 《略》Rifle Brigade 步枪旅.

R. B. A. 《略》Royal Society of British Artists 英国皇家艺术家协会.

R. B. S. 《略》Royal Society of British Sculptors 英国皇家雕塑家协会.

R. C. 《略》**1** Red Cross 红十字会. **2** right center (舞台的)正中央. **3** Roman Catholic 罗马天主教.

R. C. A. F. 《略》Royal Canadian Air Force 加拿大皇家空军.

R. C. M. 《略》Royal College of Music(英国)皇家音乐学院.

R. C. M. P. 《略》Royal Canadian Mounted Police 加拿大皇家骑警.

R. C. N. 《略》**1** Royal Canadian Navy 加拿大皇家海军. **2** Royal College of Nursing(英国)皇家护理学院.

R. C. O. 《略》Royal College of Organists(英国)皇家风琴师协会.

R. C. P. 《略》Royal College of Physicians(英国)皇家内科医师协会.

R. C. S. 《略》**1** Royal College of Surgeons(英国)皇家外科医师协会.
2 Royal Crops of Signals(英国)皇家通信兵.

Rd. 《略》road 道路.

R. D. 《略》**1** refer to drawer〖银行〗(印于汇票上的字)请查询出票人. **2** Royal(Naval Reserve)Decoration(英国)皇家海军预备队勋章.

R. D. C. 《略》Rural District Council〖英史〗乡村区议会.

re[1] [rei] [re] *n.* :→RAY[3].

re[2] [riː] [ri] *prep.* 〖主法・商〗有关…,关于…(in the matter of). ▶标题的开头字.
[拉丁语,*res*(物)的离格]

re-[ri-, riː-] [rɪ-, ri-] *pref.* **1** "再一次"(once more),"重新"(afresh)之意(例 *readjust, rebuild*).
2 "反复"(repeated)之意(例 *redouble*).
3 "返回"(back),"恢复原状"(with return to a previous state)之意(例 *recall*).
4 "在…之后"(after)之意(例 *remain*).

R. E. 《略》Royal Engineers(英国)皇家工兵部队.

:**reach** [riːtʃ] [ritʃ] *v.* (-es), *n.* ——*vt.* **1** 抵达,到达(come to, arrive at);达到(目标)(get as far as):——*reach one's destination* 到达目的地/ *Your letter reached me today.* 你的信我今天收到了./ *The rumor reached my ears.* 我听到了这个谣言.
2 (人或物)达成[到](某种状态、阶段)(attain to):——*reach agreement* 达成协议/ *reach middle [old]age* 到了中年[老年]/ *The number of applicants reached 200.* 应征人数达 200 人.
3 (影响等)及于…(extened to):——*The rule does not reach this case.* 这规则并不适用此种状况.
4 伸出(手等)(stretch out, extend)⟨*out*⟩:——*He reached out his hand across the table.* 他把手伸过桌子./ *a tree reaching out its branches* 枝杈伸展的一棵树.
5 (伸手)递交,传递,取用(hand):——*Would you reach me the pepper, please?* 请把胡椒递给我好吗? / *reach a cup from the shelf* 从架上拿一个杯子过来.
6 (以手等)触及…,抓到…(succeed in touching or grasping):——*Can you reach the branch?* 你能抓到这树枝吗?
7 动(心),使感动:——*How is her conscience to be reached?* 如何使她的良心受到感动呢?
8 (以电话等)联络(人):——*You can reach him by phone.* 你可用电话和他联络.
——*vi.* **1** 伸手;伸出(手等);捉到;竭力想得到(make reaching motion or effort):——*reach out for a ball* 伸手取球/ *reach after happiness* 努力想获得幸福.
2 延伸,扩及(extend)⟨*to*⟩:——*as far as the eye can reach* 视线所及/ *reach to every corner of the country* 遍及这个国家的每个角落.
3 〖海〗(调整桅帆下角索和帆)使船迎风而行(→图 SAILING).
——*n.* **1** (手等的)伸出(act of reaching out):——*make a long reach for the basket* 尽力伸手触及球网.
2 (手等)所能够达到的范围.
3 (势力、活动、智慧等的)所及范围,领域(range, scope):——*within one's reach* 能力所达到的范围/ *above[out of, beyond]one's reach* 能力所不能达到的范围/ *have a wide reach of influence in politics* 有广泛的政治影响力.
4 (单面的)扩展.
5 (河流在两个转弯间)眼睛所能见到的连续不断的流域(continuous extent);(运河的)两个闸门间可见的河段:——*the upper[lower]reaches of the Thames* 泰晤士河上[下]游.
6 〖海〗抢风调向(tack).
réach-me-dòwn (*adj.*)《英俗》别人用过的,传下来的. ——(*n.*)廉价的成衣,传下来的东西.

re·act [riǽkt] [rɪˋækt] *vi.* **1** 反动,反作用(act in return)⟨*upon*⟩.
2 (对刺激等)起反应[感应](act, display energy)⟨*to*⟩.
3 反抗(act in opposition to some force)⟨*against*⟩.
4 倒行,复旧(move or tend in a reverse direction).
5 〖化〗起反应.

re·ac·tance [riǽktəns] [rɪˋæktəns] *n.* 〖电〗电抗:交流电路中,两端电位之差与电流的比值. 为阻抗的虚数部分,实数部分则为电阻. 当电压与电流间有相位差时,才产生电抗.


re·ac·tion [riǽkʃən] [rɪˋækʃən] *n.* **1** 反应:——*his reaction to the news* 他对这个消息的反应.
2 反动;反作用:——*action and reaction* 作用和反作用. **3** (对情况的)意见,印象,感想(opinion, impression).
4 〖生理〗(器官对外在刺激等的)反应(response):——*allergic reactions* 过敏反应.
5 〖化〗反应:指物质间所引起的化学变化.
6 (政治上的)反动,复古,保守的倾向.
re·ác·tion·ar·y [-nəri/-nèəri] [-,nɛrɪ] *adj.* 反动的. ——*n.* 反动派.

re·ac·tive [riǽktiv] [rɪˋæktɪv] *adj.* 反动的;反应的(tending to react).
reactive time〖化〗反应时间:化学反应发生至反应终止所需的时间.

re·ac·tor [riǽktə/-tər] [rɪˋæktɚ] *n.* **1** 起反应的人[物]. **2** 〖原子核物理〗:(核)反应堆:通过人为的控制来维持进行核分裂的连锁反应的装置的通称. 分为高速中子炉、中速中子炉、热中子炉. ✽

razorbill/刀嘴海雀
栖息于北大西洋的海岸地带或靠近海岸边的水域,全长约 40 厘米,重可达 750 克. 翼短,擅长飞行. 性温和,喜群居. 常与海鸠(guillemots)一起在悬崖峭壁处觅食.





reactor/(核)反应堆
图为英国苏格兰的一座高速中子炉的内部构造.



:read [*v.*, *n.* ri:d; *adj.* red] [*v.*, *n.* rid; *adj.* rɛd] *v.* (**read** [red] [rɛd]), *adj.*, *n.*
——*vt.* **1** 阅读,看懂;朗读:——*read a book through* 读完整本书/ *read a document over* 把文件过目一次/ *read a newspaper aloud* 大声读报.
2 读…给(人)听,读(故事)使(人…):——*read the children a fairy tale* 读一段童话故事给孩子们听/ *read a child to sleep* 念故事给小孩听使其入睡.
3 (计量表等仪器)显示,指示(present):——*The thermometer reads* **100** *degrees.* 温度计显示 100 摄氏度.
4 (校对者就原稿)校读,为订正…而读:——*for 'off' read 'of'* (在勘误表等中)off 为 of 之误.
5 (尤指大学中)研究…,专攻(study):——*read law at Cambridge* 在剑桥大学攻读法律.
6 解读(记号、文字等)(convert into the intended words or meaning).
7 解释、陈述(行为等)(interpret);领会(著者的原意),判断:——*Your silence will be read as consent.* 你的沉默会被认为是同意/ *You read too much into the text.* 你对原文读得太深入了.
8 预言(未来、命运)(foresee);占卜:——*read a person's fortune* 预言某人的命运/ *read a person's hand* 看手相/ *read a dream* 解梦.
9 解答(谜语等):——*read a riddle* [*a person's heart*] 解开谜语[了解某人的心意].
——*vi.* **1** 阅读,读;朗读;领会:——*read much* 读得多/ *have no time to read* 没有时间读书/ *read to a person* 念给某人听/ *read from a book* 朗诵书中的某部分/ *read with one's fingers* 用手指点字读书.
2 读起来似乎是,可解释,写有…:——*This letter reads like a threat.* 这封信读起来好像是封威胁信./ *The notice reads as follows.* 通告如下.
3 读知,阅悉:——*I read about the news.* 我阅知这个消息.
4 攻读,研究(carry out a course of study):——*read for the bar* 为了成为律师而用功研读.
read a person a lecture [***lesson***] 教训某人,对某人说教.
read a person out of 《美》(宣告将某人从政党中)除名.
read a subject up 对某科目作特殊的研究.
read between the lines 探索言外之意,了解弦外之音(search for or discover a hidden meaning).
read into 作某种解释,对…加以解释.
read oneself in 《英》(神职人员公开朗诵 39 个信条)就任牧师职.
read out of 自(政党)逐出.
read proofs 校对.
read well [***ill***] 读起来觉得有趣[没趣].
——*adj.* (藉读书而对…)精通的;文学知识丰富的(with good knowledge of literature):——*He is well* [*little*] *read in Celtic literature.* 他对凯尔特文学有很深[浅]的造诣.
——*n.* 读书时间.

read·a·ble [rí:dəbl] [ˈridəbl] *adj.* **1** (书)写得有趣的(interestingly written). **2** 易读的(legible).
réad·a·ble·ness, **rèad·a·bíl·i·ty** *n.*
réad·a·bly *adv.*

re·ad·dress [ri:ədrés] [ˌriəˈdrɛs] *vt.* 重写,更改(收信人的姓名、地址)(change the address of).

Reade [ri:d] [rid] **Charles** ~ 里德(1814~1884):英国的小说家,著有《修道院和家庭》(*The Cloister and the Hearth*)等书. ✲

·**read·er** [rí:də/-ər] [ˈridə] *n.* **1** 读者:——*general readers* 一般读者/ *a great reader* 饱读诗书的人/ *a slow*[*quick*]*reader* 读得慢[快]的人.
2 (判断可否出版的)审稿人.
3 (印刷厂的)校对者.
4 朗读者(person appointed to read aloud).
5 (亦作 **lay-reader**)读经员:圣公会中经主教准许在礼仪中领读部分经文的平信徒读经人.
6 《英》(lecturer 以上的)大学高级讲师:——*a reader in linguistics* 语言学高级讲师.
7 《美》(大学教授的)助教.
8 (学习外语所用的)读本(book of selections for use by students):——*a Latin reader* 拉丁语读本.
réad·er·ship *n.* **1** 大学讲师的职务[地位]. **2** (报纸、杂志等的)读者(人数),读者阶层.

·**read·i·ly** [rédili] [ˈrɛdılı] *adv.* **1** 乐意地,欣然地(willingly):——*I'd readily help you.* 我乐于帮助你. **2** 没有犹豫地. **3** 容易地(without difficulty).

read·i·ness [rédinis] [ˈrɛdınıs] *n.* **1** 乐意,欣悦(willingness). **2** 容易(facility);机敏,迅速(quickness). **3** 准备,有预备(ready or prepared state).

·**read·ing**[1] [rí:diŋ] [ˈridıŋ] *n.* **1** 读,读书;读书能力:——*intensive*[*extensive*]*reading* 精读[泛读]/ *He is good at reading.* 他擅长读书.
2 朗读会;公开朗读.
3 读物(matter to be read);…选集:——*It is good*[*dull*]*reading.* 那是有趣的[无聊的]读物./ *Readings from Dickens*《狄更斯选集》.
4 (分度器等的)刻度,读数.
5 (考证异本等时所见的)异文.
6 解释,见解(view taken):——*I'm not sure if this is the right reading.* 这个解释是否正确我不敢肯定.
7 (因读书而获得的)知识(literary knowledge):——*a man of vast reading* 博学的人.
8 〖议会〗宣读:在取得国王承认之前,英国两院对于法案所进行的三阶段的审议宣读.
first reading[加冠词 the]一读:在法案提出承认时的宣读.
réading-dèsk (*n.*)(1)(图书馆等站立读书时所用的)读书桌. (2)(教会的)读经台.
réading-ròom (*n.*)阅览室,图书室.
second reading [加冠词 the]《英》二读:在一般原则上获得认同的宣读.
third reading [加冠词 the]《英》三读:委员会对承认修正细目的宣读.

Read·ing[2] [rédiŋ] [ˈrɛdıŋ] **1** 雷丁:英格兰伯克(Berkshire)郡首府. **2** 雷丁大学(1926 年创立).

:**read·y** [rédi] [ˈrɛdı] *adj.* (**-ier**;**-iest**), *adv.*, *n.*, *v.* ——*adj.* **1** 有准备的(with preparations complete);预备妥当的(in fit state):——*Dinner is ready.* 晚饭已准备好了./ *We are ready to go.* 我们已准备好,可以出发.
2 打定主意的(willing);下定决心的(with resolution nerved):——*I am ready to risk my life.* 我决定以生命做赌注./ *He was always ready to help his friends.* 他总是随时准备帮助朋友.
3 迅速的,快捷的(prompt, quick):——*give a ready answer* 马上回答/ *a ready wit* 机智.
4 易于…的,动辄…的(apt, inclined)〈*to* do〉;好像要…的(about)〈*to do*〉:——*He is ready to swear with rage.* 他动辄生气怒骂./ *The child was ready to cry.* 那个孩子要哭了./ *a bud just ready to burst* 眼看就要绽放的花蕾.
5 轻便的;手头上的;容易得手的(within reach, easily secured);容易的(easy);马上可用的(fit for immediate use):——*a ready source of revenue* 现有的收入来源.
make ready 预备(prepare):——*make ready for the party* 为宴会做准备.
——*adv.* [通常与过去分词连用]预先,准备好(beforehand).
——*n.* **1** [常加冠词 the](预备开枪的)射击准备姿势. **2** [常加冠词 the]《俗》现金,现钱.
——*vt.* 准备(prepare).
réady-màde(*adj.*)(1)(衣服)现成的(←→*bespoke*). (2)陈旧的,没有独创性的,陈腐的.
ready money(1)现金(cash, actual coin). (2)即付的现款(payment on the spot).
ready reckoner 计算便览表.
réady-to-wèar(*adj.*)=ready-made(1).

Reade/里德
英国作家,原为律师,有从事社会改革运动的意图,揭发社会的罪恶是其作品特色.



re·a·gent [ri:éidʒənt] [riˈedʒənt] *n.* 〖化〗试剂:化学的试验、分析、检查所用的化学药品.

re·al[1] [reiá:l, réiəl, rí:əl] [reˈal, ˈreəl, ˈriəl] *n.* 雷阿尔:旧时为西班牙语地区所用的小银币.
[西班牙语,形容词 *real*(王的)之名词用法]

:**re·al**[2] [rí:əl/ríəl, ri:l] [ˈriəl, ˈril] *adj.* (**-er**;**-est**), *adv.*, *n.* ——*adj.* **1** 实在的,现实的,实际的:——*real life* 现实生活/ *real money* 通货,现金/ *a real story* 实话.
2 真品的,真正的,不是冒牌的(genuine);真的,不是人工的(natural, not artificial);真诚的,诚实的(sincere):——*a real diamond* 真正的钻石/ *a real friend* 坦诚的朋友.
3 〖法律〗(诉讼等)不动产的(←→*movable*):——*real estate*[*property*]不动产.
4 〖哲〗实体的,实在的(relating to or concerned with things).
——*adv.* 《苏格兰·美口语》真正地,非常地(really, very);极端地(extremely):——*We had a real good time.* 我们玩得[过得]非常快乐./ *a real nice house* 很好的房子.
——*n.* [加冠词 the]**1** 实物,真品. **2** (就相对观念而言)实在(的东西),实体,现实(what actually exists).
real answer:→TONAL answer.
real presence[加冠词 the]〖神学〗基督的现存:圣餐中基督血肉的显现.
real thing[加冠词 the]真品.
[后期拉丁语 *realis*←拉丁语 *res*(物)]

re·al·gar [riælgə/-gər] [riˈælgə] *n.* 鸡冠石:以二硫化二砷 As_2S_2 为主要成分的矿物,呈鲜红色,可制颜料及烟火用.
[阿拉伯语 *rahjal-gār*(坑道的尘埃)]

re·al·ism [rí:əlizəm] [ˈriəlˌızṃ] *n.* **1** 〖哲〗(1)实念论:认为普遍概念是客观存在的一种学说. (2)实在论:哲学上,与观念论相对的一种学说,主张外在的世界是客观独立存在,且实在即存于人心表象之中. **2** 现实主义:凡事都要遵照其原有的本质,且以现实的态度来处理事物的一种主义. **3** (文学、艺术上的)写实主义. ✲
ré·al·ist *n.*
rè·al·ís·tic *adj.*
rè·al·ís·ti·cal·ly *adv.*

·**re·al·i·ty** [riæliti] [riˈælətı] *n.* (pl. **-ties**)**1** 真实性,实在性(property of being real):——*doubt the reality of God* 怀疑神的实在. **2** 逼真:——*It is reproduced with startling reality.* (它被)极度逼真地复制出来. **3** 现实,事实(real existence, what is real):——*I did not grasp the realities of the situation.* 我未把握那真实状况. **4** 〖哲〗实体;本质(real nature)〈*of*〉.
in reality 实际上,现实上(in fact).

·**re·al·ize**, **-ise** [ríəlàiz, rí:-] [ˈrıəˌlaız] *vt.* (**-ized**;**-izing**)**1** 体会,(明确地)了解,领悟(conceive as real, apprehend clearly)〈*that*+从句, *wh*+从句〉:——*He realized his mistake.* = *He realized that he was mistaken.* 他自己知道错了./ *You'll realize how difficult it is.* 你将会了解那有多困难.
2 [通常作被动式]实现(希望、计划等)(convert into fact):——*realize one's ambition* 实现野心.
3 据实呈现;写实(present as reality):——*These details help to realize the scene.* 这些详细说明有助于使那个场面栩栩如生.
4 变卖(证券、所有物)(convert into money):——*realize the securities* 将证券兑现.
5 赚取(利润等):——*realize ten pence on each packet of cigarettes* 一包香烟赚 10 便士.
6 (物品以某价格)卖出(fetch as price):——*The house realized £30,000.* 那幢房子以 3 万镑的价格卖出.
rè·al·i·zá·tion, **-sá-** *n.*



:re·al·ly [ríəli/ríː-] [ˈriəlɪ] *adv.* **1** 实际地，现实地，真正地(in fact, in reality)：——*He can really run fast.* 事实上他跑得很快./ *Do you really mean it?* 你真的这么想吗？
2 完全，实在(indeed)：——*It is really a pity.* 那实在是非常可惜.
3 [表示惊讶、责难的感叹词]真的吗？(Is that so?)：——*Really?* 真的吗？/ *Not really!* 不是真的吧！

·realm [relm] [rɛlm] *n.* **1** 《修辞或〖法律〗》王国(kingdom)：——*this noble realm of England* 高贵的英国/ *the coin of the realm* 法定货币. **2** 范围，分野，领域(sphere, province, domain)：——*the realm of fancy*[*poetry*]幻想[诗]的世界/ *in the realm of sports* 体育界.

re·al·pol·i·tik [reiáːlpɔ̀litiːk/-pòu-] [reˈɑl,poˈlɪtik] *n.* 现实政治：实际需要重于理念的政策. [德语]

re·al·tor [ríːəltə/-tər] [ˈriəltɚ] *n.* 《美》(加盟不动产全国联合会(National Association of Real Estate Boards))的不动产业者(real-estate agent or broker).

re·al·ty [ríːəlti] [ˈriəltɪ] *n.* 不动产(real estate).

ream¹ [riːm] [rim] *n.* **1** 令：纸的数量单位. 通常为20刀(quires)，即480张，或500张. **2** [通常 pl.] 大量；大量的纸(large quantity of paper).
printers' ream 印刷用纸的1令(516张).
[阿拉伯语 *rizmah*(束)]

ream² [riːm] [rim] *vt.* **1** 以扩孔器将洞钻大. **2** 翻转(弹壳等的)边(turn over the edge of). **3** 〖海〗扩大接缝以填隙(open for caulking).

réam·er *n.* **1** 扩孔钻，铰刀(borer)(→图 DRILL). **2** 《美》果汁压榨器.

realism / **写实主义**

代表写实主义的法国画家库尔贝(Courbet, 1819～1877)所画的"打盹的纺织女"(1853, 蒙贝利亚 法布罗美术馆藏). 写实主义的文学作家以莫泊桑(Maupassant)和福楼拜(Flaubert)为代表，美术方面则以库尔贝等为代表. 这幅画将乡下女孩的衣着和皮肤描绘得栩栩如生，然而在当时的美术界却得不到好评. 这幅画充分表现出写实主义的客观描写的精神.

reap [riːp] [rip] *vt.* **1** 割取(谷物等)(cut)：——*reap grain* 割取谷物.
2 割，收获(作物)：——*reap the crops* 收获作物.
3 收获(田的)作物：——*reap a field of beans* 收取田中的豆子.
4 获得，领受(行为的结果等)：——*reap the fruits of one's action* 自食其果.
——*vi.* **1** 割取，割下，得到收获. **2** 得到报偿：——*As you sow, so shall you reap.* 《谚》种瓜得瓜，种豆得豆.
réaping-hòok (*n.*) 镰刀.

reap·er [ríːpə/-ər] [ˈripɚ] *n.* **1** 收割者，收获者(one who reaps).
2 死，死神(death personified).
3 (亦作 **reaper and binder**)收割机.

·rear¹ [riə/riər] [rɪr] *n.* **1** [通常加冠词 the]后方，后面，背后(back)：——*at*[*in*]*the rear of* 在…之后.
2 [通常加冠词 the]后部，背部(back part of anything)：——*The kitchen is in the rear of the house.* 厨房在房子的后面.
3 [通常加冠词 the](部队、舰队等的)殿后，后卫，后方部队.
4 [通常加冠词 the]《口语》屁股.
——*adj.* 后方的，后部的：——*a rearview mirror*(汽车的)后视镜.
bring up the rear 最后到来(come last).
réar·mòust [-mòust] [-,most] *adj.* 最后的(furthest back).
rear·ward [ríəwəd/ríərwərd] [ˈrɪrwɚd] *adj.*, *adv.*, *n.*
réar·wards *adv.*
réar-àdmiral (*n.*)海军少将. (1)有资格在舰上悬旗表示军衔，而地位次于中将的海军将官. (2)《美》非常时期以外地位最高的海军将官.
réar-àrch (*n.*)背拱：窗或门的内侧，有别于外侧的大形拱木(→图 WINDOW).
réargùard (*n.*)后卫(部队)：退却时在后面掩护大部队的部队.
rearguard action 后卫战；退却时后卫部队与敌军的交战.
réar-làmp [**-light**] (*n.*)(车的)尾灯，后灯.
réar-vàult (*n.*)后穹隆；退凹形拱顶. 为适应增厚的墙壁，在里窗的穹隆部分上方作一凹形拱顶以支撑压力(→图 WINDOW).
[可能源于 rearward 或 rearguard]

·rear² [riə/riər] [rɪr] *vt.* **1** 抚育(孩子)，养育(bring up)；饲育(动物)(breed)；栽培(植物)(cultivate)：——*rear a family* 养育一家人/ *rear cattle* 饲养牛群.
2 竖起，抬起(set upright, raise)：——*rear one's head* 抬起头来.
3 建，筑(build)：——*rear a monument* 建立纪念碑.
——*vi.* (马等)用后脚站立(rise on hind feet).

re·arm [riɑ́m/-ɑ́rm] [rɪ'ɑrm] *vt.* **1** 使重新武装(provide with weapons again). **2** 使配有新武器. ——*vi.* **1** 再武装. **2** 拥有新武器.

rè·ár·ma·ment [-məmənt] [-məmənt] *n.*

:**rea·son** [ríːzən] [ˋriznˌ] *n.* **1** 理由,原因,根据,动机(motive, cause):——*by reason of* 因…,以…的理由/ *explain the reason for* 为…说明理由/ *for a similar reason* 同样的理由.
2 理性,理智,判断力:——*Only man has reason.* 只有人具有理性./ *God and Reason are identical.* 神和真理是同一的.
3 道理,理论:——*There is reason in what you say.* 你所说的都有道理.
4 明理,思虑(sense);明理的行为.
5 神志;理智:——*lose one's reason* 发狂/ *come* [*be restored*] *to reason* 恢复理性.
6 〖逻〗(三段论法的)前提,(尤指)小前提.
7 〖哲〗理性. (1)泛指思考的能力. (2)与感性知觉、感性经验的能力相对,即指概念的思考的能力. (3)熟虑的行为能力,与本能的反射、冲动、无意识等行为相对.
by reason of 由于.
bring** a person **to reason 使人悟出道理.
hear [***listen to***] ***reason*** 顺从道理,听从(allow oneself to be persuaded).
in reason = ***within reason*** 合乎道理的,适度的,有道理的.
it stands to reason 理所当然的,合理的.
with reason 有理由的,非无理的.
——*vi.* **1** 推论:——*reason about a subject* 对某主题作推论.
2 对…说道理,劝告(with):——*reason with a person on his mistake* 向某人说明他所犯的错.
——*vt.* **1** 讨论,推论(discuss)(*wh* + 从句):——*reason whether it is true* 推论它是否真实.
2 推断(conclude)(*that* + 从句):——*He reasoned that if we started at dawn, we could arrive before noon.* 他推论,如果我们拂晓出发的话,那么中午以前即会到达.
3 说服人使接受…(persuade)(*out of, into*):——*reason a person out of his fears* 说服某人使其消除畏惧心/ *reason oneself into perplexity* 自己下推断反而使自己迷惑.
4 以推理的方式处理:——*a well-reasoned statement* 思路清晰的声明.
5 思索(think)(*out*):——*reason out the answer to a question* 思索出问题的解答.
réa·son·less *adj.* **réa·son·ing** *adj.*, *n.*
reasoned amendment 合理修正案.
reason of state (为政者所使用的借口)国家的理由.
[古法语 *reisun, reson*←拉丁语 *ratio*. 参照 RATIONAL]

·**rea·son·a·ble** [ríːzənəbl] [ˋriznəbl] *adj.* **1** 明辨道理的,懂得道理的(sensible):——*a reasonable man* 懂得道理的人. **2** 合乎道理的,正当的(agreeable to reason);妥当的(moderate):——*a reasonable excuse* 合乎道理的申辩/ *reasonable terms* 妥当的条件. **3** (价钱)适当的,不贵的:——*at a reasonable price* 适当的价钱. **4** 《古》有理性的,合理的.
réa·son·a·ble·ness *n.*
réa·son·a·bly *adv.*

re·as·sure [riːəʃúə/-ʃúər] [ˌriəˋʃur] *vt.* **1** 使恢复自信,使安心(restore to confidence). **2** 再证实,再保证(confirm again). **3** 对…再保险(reinsure).
rè·as·súr·ance *n.*

Ré·au·mur [réioumjùə/-mjùər] [ˋreoˌmjur] **René Antoine Ferchault de** ～ 列奥米尔(1683～1757):法国科学家.
Réaumur scale 列氏温度[寒暑]表:列奥米尔所发明的温度表. 冰点为0°, 沸点为80°.

reave, reive [riːv] [riv] *v.* (**reft**) 《古·诗》——*vi.* (通常作 **reive**)掠夺(plunder). ——*vt.* **1** [尤指用于过去分词]从…夺取(forcibly deprive)(*of*). **2** 强夺,夺取(take by force, carry off).
réiv·er *n.* 掠夺者(marauder, raider).


rebec(k) / 雷贝克琴

re·bap·tize [riːbæptáiz] [ˌribæpˋtaɪz] *vt.* 为…再命名,替…再施洗.
re·bàp·tism *n.*

re·bar·ba·tive [ribɑ́ːbətiv/-bɑ́r-] [rɪˋbɑrbətɪv] *adj.* 讨厌的,难看的(repellent, unattractive).

re·bate[1] [*n.* ríːbeit, ribéit; *v.* ribéit; 美+ ríːbeit] [*n.* ˋribet, rɪˋbet; *v.* rɪˋbet, ˋribet] *n.* **1** 折扣(deduction from a sum to be paid). **2** 回扣(discount)——*vt.* 《古》减弱(力量、效果等),减低(diminish, reduce). **2** 使(刀刃等)变钝(blunt, dull). **3** (付款的一部分)退还;打折扣.

re·bate[2] [ribéit, rǽbit] [rɪˋbet, ˋræbɪt] *n.*, *vt.* = RABBET.

Re·bec·ca [ribékə] [rɪˋbɛkə] 利百加:以撒(Isaac)之妻,雅各(Jacob)和以扫(Esau)之母(〖圣〗《创世记》25:20).

re·bec(k) [ríːbek] [ˋribɛk] *n.* 雷贝克琴:中世纪的三弦乐器,小提琴的原型. ✽
[阿拉伯语 *rabāb*]

·**reb·el** [*n.* rébəl; *v.* ribél] [*n.* ˋrɛbl; *v.* rɪˋbɛl] *n.*, *adj.*, *v.* (**-ll-**)——*n.* (对政府等的)反叛者,谋反者;(对权威、支配等的)反抗者.
——*adj.* 谋反的,反抗的:——*the rebel army* 叛军.
——*vi.* **1** (对政府等)反叛,谋反;(对权威等)反抗,背叛(*against*):——*rebel against the government* 反抗政府. **2** (对习惯等)非常厌恶(*against*):——*rebel against the environments* 对环境表示厌恶.

·**re·bel·lion** [ribéljən] [rɪˋbɛljən] *n.* **1** (对政府的)叛乱,谋反:——*rise in rebellion* 引起暴动. **2** (对权威等的)反抗,不服从(open resistance to any authority). **3** 〖苏格兰史〗1715年及1745年雅各派(Jacobite)的暴动.
Great Rebellion [加冠词 the]〖英史〗大叛乱:保皇党对1642～1651年间查理一世与议会间的战争(the Civil War)的称呼.
[拉丁语 *rebellio*(←*rebellare* 再战),"(被征服者)再度发动战争,叛逆"之意]

re·bel·lious [ribéljəs] [rɪˋbɛljəs] *adj.* **1** 谋反的,叛乱的,发生反叛的(in rebellion). **2** 反抗的,不顺从的,反体制的(disposed to rebel, insubordinate, defying). **3** (疾病、事物等)难治疗的,难控制的(difficult to treat, unmanageable, refractory).
re·bél·lious·ly *adv.*
re·bél·lious·ness *n.*

reb·o·ant [rébouənt] [ˋrɛboənt] *adj.* 《诗》共鸣的,(高音地)反响的(re-echoing loudly).

re·bound [*v.* ribáund; *n.* ríːbaund] [*v.* rɪˋbaund; *n.* ˋribaund] *vi.* **1** 弹回(spring back after impact);(声音)反响. **2** 复原,复兴(have a reactive effect). **3** (对行为做出)反应(recoil)(*upon*). ——*n.* **1** 跳回,反响. **2** (感情的)反应(reaction after emotion).
on the rebound (1)反弹. (2)情感的反应.

re·buff [ribʌ́f] [rɪˋbʌf] *n.* **1** (对好意、援助、要求等的)断然拒绝,严厉拒绝(repulse, snub). **2** 阻止,妨害(check).
——*vt.* **1** (对好意、要求等)断然拒绝,严厉拒绝. **2** 阻止,使挫折.

re·buke [ribjúːk] [rɪˋbjuk] *vt.* 谴责,严厉地责骂(subject to protest or censure)(*for*)——*n.* 谴责,斥责,非难(reproof).

re·bus [ríːbəs] [ˋribəs] *n.* 谜,画谜;暗示字或词的一种图画或符号.

re·but [ribʌ́t] [rɪˋbʌt] *vt.* (**-tt-**) **1** (对攻击、非难等)反击,击退(force or turn back, check). **2** 反驳,举出反证(refute, disprove).
re·bút·tal, re·bút·ment *n.*

re·but·ter [ribʌ́tə/-ər] [rɪˋbʌtə] *n.* 〖法律〗(被告对原告的)第三次答辩.

re·cal·ci·trant [rikǽlsitrənt] [rɪˋkælsɪtrənt] *adj.* 反抗的,顽强的,不听话的(obstinately disobedient or refractory).
——*n.* 反抗的人,顽强者.
re·cál·ci·trance *n.*

·**re·call** [rikɔ́ːl] [rɪˋkɔl] *vt.* **1** 想出,想起(recollect, remember):——*I don't recall his face.* 我想不起他的容貌./ *recall meeting her* 我记得见过她. **2** 使…想起…,使唤起(*to*):——*The name doesn't recall anyone to me.* 这个名字我想不起来. **3** 叫回,召回(summon to return):——*recall an ambassador* 召回大使. **4** (对约束、决定等)取消,撤回;(对赠品等)取回. **5** 使复活,使生还(revive).
——*n.* **1** 召回,叫回. **2** 取消(的可能性),撤回:——*beyond* [*past*] *recall* 不能取消的. **3** 回想,想起(recollection, remembrance). **4** (军队的)归队号声,集合信号. **5** 罢免(权).

re·cant [rikǽnt] [rɪˋkænt] *vt.* (对主张、陈述、信仰等)撤回,取消. ——*vi.* 撤回自己的主张.
recan·ta·tion [riːkæntéiʃən] [ˌrikænˋteʃən] *n.*

re·cap [ríːkæp] [ˋriˌkæp] *v.* (**-pp-**), *n.* 《口语》——*vt.* 重述要点(recapitulate). ——*n.* 摘要(recapitulation).

re·ca·pit·u·late [riːkəpítjulèit/-tʃu-] [ˌrikəˋpɪtʃuˌlet] *vt.* 重述(谈话等的)要点(go over the main points or headings of);概括(summarize, restate briefly).
rè·ca·pìt·u·lá·tion *n.*

re·cast [riːkɑ́ːst/-kǽst] [ˌriˋkæst] *vt.* (recast) **1** 重做,重写,改作(refashion, remodel, reconstruct). **2** (金属等)重铸. **3** (戏剧等)换角色(change the cast of).

rec·ce [réki] [ˋrɛkɪ], **rec·co** [rékou] [ˋrɛko] *n.* 《军俗》侦察(队)(reconnaissance).

recd. 《略》received 被一般承认[接受]的.

re·cede [risíːd] [rɪˋsid] *vi.* **1** 后退,远离(go back or farther off). **2** 向后倾斜,后缩(slope backwards). **3** (契约)退出,(地位)撤身,(意见等)撤回(withdraw)(*from*). **4** (品质、价值)降低(decline in character or value).

re·ceipt [risíːt] [rɪˋsit] *n.* **1** 收到,领收,领取:——*on receipt of the news* 一俟收到消息/ *I am in receipt of your letter of the 3rd.* 收到您3日的来信. **2** 收款额,收入(amount of money received). **3** 收据,收条. **4** 《古》处方,调制法. **5** 《古》收税处,税务机关.
——*vt.* **1** 请在单据上写"领讫". **2** 出示收据.
receipt of custom 税关.
[中古英语 *receit(e)*←中世纪拉丁语 *recepta*(拉丁语 *recipere* 参照下一项的完成分词阴性形式)]

:**re·ceive** [risíːv] [rɪˋsiv] *vt.* (**-ceived; -ceiving**) **1** 收到,接受,领受(take into one's hands or possession):——*receive a letter* 收到一封信/ *receive a gift* 收到一件礼物. **2** 接受(被提供的东西)(accept);被给予,被授予(be given or provided with):——*receive a good education* 接受良好的教育/ *receive a degree* 获得学位. **3** [尤指用于被动式](对真实性、妥当性等)接受[承认],相信(give credit to, accept):——*a theory widely received* 广被承认的理论. **4** 接受,承受,容忍(submit to, endure):——*receive an insult* 忍受侮辱. **5** 接待(entertain);欢迎(greet, welcome);接纳:——*They received me warmly.* 他们热情地接待我./ *be received into a church* 被接纳成为教会的一员. **6** 受领(圣餐),拜领(圣体). **7** 买进(赃物等)(accept or buy from a thief). **8** [无线电等]接收(电波、影像).
——*vi.* **1** 领受. **2** 接待客人(hold reception).
[拉丁语 *recipere*(*re*-back + *capere* take),"取回,回复,受领"之意]

·re·ceiv·er [risíːvə/-ər] [rɪˈsivɚ] *n.* 1 接受者(person who receives). 2 (赃物的)故意收买者,窝藏者. 3 (机械、器具等的)接收机,容器. 4 (电话等的)收话器,(收音机、电视机的)接收机,收像机(radio or television receiving set). 5〖法律〗破产管理人:根据法院的财产管理命令书(receiving-order),被指名管理破产或争议中财产的人.

re·cen·sion [risénʃən] [rɪˈsɛnʃən] *n.* 1 校订(revision of a text). 2 校订本[版](revised text).

·re·cent [ríːsənt] [ˈrisn̩t] *adj.* 1 最近的(not long past, late);近代的(modern):——*in recent years* 近年/ *recent events*[*news*] 最近发生的事[消息]. 2 [R-]〖地质〗全新世的.
——*n.* [the R-]〖地质〗全新世:第四纪(the Quaternary)的后期,包含现代(→图 GEOLOGY).
ré·cent·ness, ré·cen·cy *n.*

·re·cent·ly [ríːsəntli] [ˈrisn̩tlɪ] *adv.* 最近,近来:——*He has recently returned from abroad.* 他最近回国./ *I didn't know it until quite recently.* 我最近才知道这件事.

re·cep·ta·cle [riséptəkl] [rɪˈsɛptəkl̩] *n.* 1 容器,贮藏器[所](containing vessel, place, or space). 2〖植〗花托:亦称花床,为花梗上端扩大而生花部的组织. 3〖电气〗插座.

·re·cep·tion [risépʃən] [rɪˈsɛpʃən] *n.* 1 接收,接受,受领,受理(receiving or being received). 2 欢迎;(正式的)接待. 3 欢迎会,接待会:——*a wedding reception* 结婚喜宴/ *hold* [*give*] *a reception* 开接待会. 4 入会,加入. 5 反应,评判;承认:——*have a favourable reception* 获得好评. 6 感受,理解力:——*the reception of impressions* 印象的感受. 7〖无线电等〗接收(情况),接收[收像]力.
reception room 接待室,接见室.
warm reception 热烈的欢迎(enthusiastic welcome);激烈的抵抗.
[拉丁语 *receptio*←*recipere*(参照 RECEIVE)]

re·cep·tion·ist [risépʃənist] [rɪˈsɛpʃənɪst] *n.* (事务所、医院等的)接待员(person employed to receive clients).

re·cep·tive [riséptiv] [rɪˈsɛptɪv] *adj.* 敏悟的,能理解的,易接受的(able or quick to receive impressions or ideas). **re·cép·tive·ly** *adv.*
re·cép·tive·ness, rè·cep·tív·i·ty [riː-] [ri-] *n.*

re·cep·tor [riséptə/-tər] [rɪˈsɛptɚ] *n.* 1 感受器,接收器(receiving apparatus);收话器(receiver). 2〖生理〗感受器:感觉神经的末梢器官. 3 受体:接受外界刺激的细胞的特定部分.

·re·cess [risés] [rɪˈsɛs] *n.* (pl. **-es**), *v.* ——*n.* 1 (工作等暂时的)休止,休憩;(尤指议会的)休会;《美》(学校等的)放假. 2 深处(retired or secret place):——*in the inmost recesses of the Alps* 阿尔卑斯山的深处/ *in the innermost recesses of the heart* 在心田深处. 3 (墙壁的)凹室;壁龛. 4〖解〗(器官等的)隐窝.
——*vt.* 1 搁在深处[凹处],隐藏(set back). 2 做壁龛[凹室].

re·ces·sion [riséʃən] [rɪˈsɛʃən] 1 后退,退出(receding or withdrawal from a place or point). 2 凹处(receding part of an object, etc.). 3 后退:能使一幅画上的物体看起来后退到想像画面空间深处去的能力.

re·ces·sion·al [riséʃənəl] [rɪˈsɛʃənəl] *adj.* 1 牧师等退席时所唱的(赞美诗). 2 (议会等)休会的(of the parliamentary recess). ——*n.* = recessional hymn. **recessional hymn** (牧师等退席时所唱的)退场赞美诗.

re·ces·sive [risésiv] [rɪˈsɛsɪv] *adj.* 1 退行的,逆行的(tending to recede). 2〖生物〗隐性:在同型结合时才能显出的基因性状(↔*dominant*).

Rech·a·bite [rékəbàit] [ˈrɛkə,baɪt] *n.* 1 利甲族人:以利甲(Rechab)之子约拿达(Jonadab)为祖先的犹太人之一族.禁止喝酒及盖房子、撒种、栽种葡萄园,一生皆住帐篷(〖圣〗《耶利米书》35:2~9). 2 禁酒者(one who abstains from intoxicating liquors),(尤指 1835 年英国创立的)禁酒会的会员(member of the Independent Order of Rechabites).

ré·chauf·fé [riʃóufei] [rɪˈʃofe] *n.* 1 回锅菜(warmed-up dish). 2 (作品等的)重作,重写(rehash). [法语]

re·cher·che [rəʃéəʃei/-ʃéər-] [rəˈʃɛrʃe] *adj.* 1 考究的,难得的(devised or got with care or difficulty),精选的(choice). 2 细腻的,缜密的(excessively far-fetched or thought out).
[法语,*rechercher*(搜索,专心地搜索)的过去分词]

re·cid·i·vist [risídivist] [rɪˈsɪdɪvɪst] *n.* 累犯,重犯(one who relapses into crime).
re·cíd·i·vism *n.*

rec·i·pe [résipi] [ˈrɛsɪpɪ] *n.* 1 (食物的)烹调法. 2 处方笺;处方(medical prescription). 3 秘诀,手段(expedient, device).
[拉丁语,*recipere*(参照 RECEIVE)的命令形式,用做处方笺]

re·cip·i·ent [risípiənt] [rɪˈsɪpɪənt] *adj.* 领受的,容纳的(receptive). ——*n.* 接受的人,受领者(person who receives something).
re·cíp·i·en·cy *n.*

re·cip·ro·cal [risíprəkəl] [rɪˈsɪprəkl̩] *adj.* 1 返回的,回报的(in return). 2 相互的,交互的(mutual). 3 相反的,互相违反的(inversely correspondent),互补的(complementary). 4〖数学〗互反的,互逆的(based on inverse relationship). 5〖语法〗相互的,代表相互关系的(expressing mutual action or relation):——*reciprocal pronoun* 相互代名词(如 each other 等)——*n.* 1 相当的事物(equivalent),相对的事物(counterpart),补足的[互补的]事物(complement). 2〖数学〗倒数:和某数的乘积为 1 的数,如 1/5 为 5 的倒数.
re·cíp·ro·cal·ly *adv.*

re·cip·ro·cate [risíprəkèit] [rɪˈsɪprə,ket] *vi.* 1〖机〗往复地运动(go with an alternate backward and forward motion). 2 报答,回报(make a return)〈*with*〉.
——*vt.* 1〖机〗使往复运动. 2 使互相给予和接受,交换(give and receive mutually, interchange). 3 (爱情等)回报,回礼(return, requite).
re·cip·ro·cá·tion *n.*

rec·i·proc·i·ty [rèsiprósiti/-prás-] [,rɛsəˈprɑsətɪ] *n.* 1 相互关系(reciprocal condition),相互作用(mutual action). 2 互惠,礼尚往来(principle or practice of give-and-take). 3 互惠主义:有通商关系的国与国之间,彼此承认某种优惠权利的原则.

re·cit·al [risáitəl] [rɪˈsaɪtl̩] *n.* 1 详述,(事实等的)说明(detailed account)〈*of*〉. 2 故事,记述(narrative). 3 (公文、法律文书的)备考部分(part of a document stating facts). 4 背诵,吟诵,朗读(act of reciting). 5 独奏(会),独唱(会)(musical entertainment given by one person).

rec·i·ta·tion [rèsitéiʃən] [,rɛsəˈteʃən] *n.* 1 详说,详述. 2 (对听众)背诵,吟诵,朗读(reciting as entertainment). 3 朗读用诗文,背诵文(poem or passage recited). 4《美》(课程的)背诵(repetition of a prepared lesson or exercise).

rec·i·ta·tive [rèsitətíːv] [,rɛsətəˈtiv] *n.*〖音乐〗1 宣叙调:在歌剧、神剧或对话等中半唱半说的唱法. 2 宣叙调的部分.
[意大利语 *recitativo*←*recitare*(咏唱)]

re·cite [risáit] [rɪˈsaɪt] *v.* (**-cited;-citing**) ——*vt.* 1 (以诗文在听众前)朗读[吟诵],背诵:——*recite a poem* 吟诗. 2 说故事,详述;列举(mention in order):——*recite one's adventures* 述说冒险的经历. 3〖法律〗(将事实)用文书逐一叙述.
——*vi.* 吟诵[背诵].

re·cit·er [risáitə/-ər] [rɪˈsaɪtɚ] *n.* 1 背诵[吟诵,朗读]的人(person who recites). 2 朗诵集(book of passages for recitation).

reck [rek] [rɛk]《修辞·诗》[用于否定句·疑问句] *vi.* 对…注意,担心,关心(care, be troubled, concern oneself)〈*of*〉.
——*vt.* 注意,担心,关心(pay heed to, take account of, care about).

·reck·less [réklis] [ˈrɛklɪs] *adj.* 1 不顾前后的,鲁莽的(rash):——*reckless driving* 鲁莽的驾驶. 2 (对危险等)毫不介意的,不注意的〈*of*〉:——*reckless of the consequences* 不计较结果的.
réck·less·ly *adv.* **réck·less·ness** *n.*

·reck·on [rékən] [ˈrɛkən] *vt.* 1 数,计算;总计(count)〈*up*〉;合计达…(arrive at as total):——*reckon up the bill* 合计账单的金额/ *I reckon 53 of them.* 我将它们合计的总数为 53. 2 从…算起〈*from*〉;数至…〈*to*〉. 3 认为…,想…(regard or take consider)〈*as, for, to be*〉;判断,断定(be of the confident opinion)〈*that*+从句〉:——*One-quarter of the country is reckoned as* [*to be*] *unproductive.* 该国¼的土地被认为是不毛之地./ *I reckon*(*that*) *he is too young to marry.* 我认为他太年轻不宜结婚. 4 包含,列入计算(count)〈*in, among, with*〉:——*I reckon him among one of my friends.* 我将他列为我的朋友之一. 5 思考,料想:——*I reckon we'll go next week.* 我想下个礼拜我们会去.
——*vi.* 1 数,计算(cast up an account or sum);(对…)清算(settle accounts)〈*with*〉:——*reckon with a person for a damage* 与某人清算损害赔偿金. 2 依赖(rely or base plans)〈*on*〉.
reckon with(1)将…加以考虑(*take into account*).(2)处理,办理(deal with).

reck·on·er [rékənə/-ər] [ˈrɛkənɚ] *n.* 1 计算者. 2 = ready reckoner.
ready reckoner: →READY.

reck·on·ing [rékəniŋ] [ˈrɛkənɪŋ] *n.* 1 计算,勘定. 2 结账,清算,决算. 3 账单(statement of amount due, bill). 4 报应,处罚.
out in one's ***reckoning*** 计算错误(mistaken in calculation),账目不符,勘定错误,估计不准(mistaken in expectation).
day of reckoning [加冠词 the](1)报应到来的日子,决算日.(2)最后审判日.
dead reckoning: →DEAD.

re·claim [rikléim] [rɪˈklem] *vt.* 1 改正,矫正(恶行、过错等)(reform);驯养(动物等)(tame),教化(蛮人等)(civilize). 2 开垦[开拓](荒地等),填堆(海岸等)(bring under cultivation). 3 要求归还….
——*n.* 矫正,教化,开拓.

rec·la·ma·tion [rèkləméiʃən] [,rɛkləˈmeʃən] *n.* 1 矫正,教化. 2 开垦,开发,填堆. 3 (废物等的)再制(利用).

re·clame [réiklɑːm] [ˈreklɑm] *n.* 自我宣传,沽名钓誉(art or practice by which publicity is secured). [法语]

rec·li·nate [réklinit] [ˈrɛklɪnɪt] *adj.*〖生物〗向下弯曲的,拱垂的(bending downwards).

re·cline [rikláin] [rɪˈklaɪn] *vt.* (将身体等)靠在…,斜倚在…(lay in a more or less horizontal or leaning position). ——*vi.* 斜倚(lie),贴靠,倚靠(lean).

re·cluse [riklúːs] [rɪˈklus] *adj.* (因宗教的理由)隐遁的,遁世的. ——*n.* 隐(遁)者,遁世者.

·rec·og·ni·tion [rèkəgníʃən] [,rɛkəgˈnɪʃən] *n.* 1 承认,认知,认可:——*recognition of a new state* 承认新国家. 2 认识:——*change out of* [*beyond*] *all recognition* 变得完全认不出来. 3 (功劳等的)认定,表彰:——*in recognition of services* 表彰功劳.

re·cog·ni·zance [rikógnizəns/-kágni-] [rɪˈkɑgnɪzn̩s] *n.*〖法律〗1 具结:一种在法院签订的有记录的约据.签订人愿管制自己去做某事,若不履行约据,愿受法院处罚. 2 (以誓约保证而缴的)誓约保证金.

re·cog·ni·zant [rikógnizənt/-kágni-] [rɪˈkɑgnɪzn̩t] *adj.* (好意等)认可的,承认的(showing recognition)〈*of*〉.

·rec·og·nize, -nise [rékəgnàiz] [ˈrɛkəg,naɪz] *vt.* (**-nized;-nizing**) 1 承认(treat, acknowledge, admit)〈*as, for, that*+从句〉:——*He recognized that he was not qualified for the post.* 他承认自己不适合这个职位./ *recognize him as lawful heir* 承认他为法定继承人. 2 认同(…的事实,…的存在等),承认[理解]:——*recognize defeat* 承认失败. 3 褒扬,表彰(功劳等):——*recognize a person's services to the state* 表彰某人对国家的功绩. 4 认出(know again):——*recognize an old acquaintance* 认出一位旧相识.
réc·og·nìz·a·ble, -nìs- *adj.*
rèc·og·nìz·a·bíl·i·ty, -nìs- *n.*
réc·og·nìz·a·bly, -nìs- *adv.*

re·coil [rikɔ́il] [rɪˋkɔɪl] *vi.* 1 退却,败走(retreat).
2 (因恐怖、嫌恶等)退缩,畏缩(start or spring back, shrink).
3 (枪等)反弹,反冲(rebound after impact).
4 弹回,回应,产生反作用(have an adverse reactive effect)〈*on, upon*〉.
——*n.* 1 跳回,后退,(枪等的)反弹,反冲. ✽2 后坐力,反弹力.
re·cóil·less *adj.* (枪)没有后坐力的,不会弹回的.

re·coin [ri:kɔ́in] [riˋkɔɪn] *vt.* 重铸,改铸.
re·coin·age *n.*

·**rec·ol·lect** [rèkəlékt] [ˌrekəˋlekt] *vt.* 想起,记起,回想(remember):——*recollect one's childhood days* 回想孩童时代/ *I recollect having met him.* = *I recollect that I (have) met him.* 我想起曾和他见过面.
rèc·ol·léc·tive *adj.*

·**rec·ol·lec·tion** [rèkəlékʃən] [ˌrekəˋlekʃən] *n.* 1 回想,记忆(act of recollecting). 2 想起的事物(thing recollected):——*The old letters brought many recollections to my mind.* 阅读那些旧信使我想起许许多多的往事. 3 记忆力;记忆所及的范围:——*to the best of my recollection* 就我记忆所及/ *It happened within my recollection.* 我还记得曾发生过的那件事.

·**rec·om·mend** [rèkəménd] [ˌrekəˋmend] *vt.* 1 推荐〈*to, for*〉:——*recommend a dictionary to the students* 向学生推荐一本字典/ *recommend him for the post* 推荐那个职务给他/ *recommend a herb as a remedy for* 推荐某草药作为…的治疗药. 2 劝告[忠告](advise)〈*to do, that* + 从句〉:——*recommend him to take a week of rest* 劝他休息一个礼拜. 3 (性质、行为等)使…受欢迎(serve as a recommendation of):——*Behaviour of that sort will not recommend you.* 你那样的行为将会被人讨厌. 4 托交给(神、人的照顾),托付(give in charge)〈*to*〉:——*I recommend my son to your care.* 把照顾儿子的事委托给你了.

rèc·om·ménd·a·ble, rèc·om·ménd·a·to·ry [-dətəri/-tɔ̀ri] [-ˌtɔrɪ] *adj.*

·**rec·om·men·da·tion** [rèkəmendéiʃən] [ˌrekəmenˋdeʃən] *n.* 1 推荐:——*a letter of recommendation* 推荐信/ *speak in recommendation of a person[thing]* 推荐某人[物]. 2 忠告,劝告:——*follow the doctor's recommendation* 听从医生的忠告. 3 推荐的话. 4 长处,可取之处.

rec·om·pense [rékəmpèns] [ˋrekəmˌpens] *vt.* 1 回报(requite),报偿(reward),惩罚(punish)〈*for, to*〉,补偿(损失、伤害)(make amends to or for). ——*n.* 1 报酬,回礼(reward, requital),报应(retribution). 2 补偿,赔偿(atonement, satisfaction).

re·com·pute [ri:kəmpjú:t] [ˌrikəmˋpjut] *vt.* 再[重新]计算.
rè·com·pù·tion *n.*

·**rec·on·cile** [rékənsàil] [ˋrekənˌsaɪl] *vt.* (**-ciled; -ciling**) 1 使(人)和解,使复交〈*to, with*〉:——*refuse to become reconciled with him* 他拒绝同他和解.
2 仲裁(吵架等),调停(adjust, settle):——*reconcile a quarrel* 调解一项争执.
3 使(事实等)调和,使适合[一致]〈*with*〉:——*I can't reconcile what you say with the facts of the case.* 我认为这件事的事实与你所说的不符.
4 [通常作反身用法·被动式]使顺从,使甘愿〈*to, to doing*〉:——*reconcile oneself[be reconciled] to one's fate* 顺从命运/ *reconcile oneself[be reconciled] to a life of poverty* 甘愿过贫困的生活.
5 [教会](祈求与神复合,祈求教会宽恕神圣所受亵渎,以特别的礼拜)使恢复圣洁.

recoil / 反冲
自从枪炮发明以后,反冲[后坐力]的问题一直困扰着技术人员. 但20世纪初,开始有了实际的解决方法. 图为无后坐力炮的构造.

réc·on·cìl·a·ble *adj.*
réc·on·cìle·ment, rèc·oncìl·i·á·tion [-siliéiʃən] [-ˌsɪlɪˋeʃən] *n.*

re·con·dense [ri:kəndéns] [ˌrikənˋdens] *vt., vi.* 再凝缩,再聚集,再浓缩.

rec·on·dite [rékəndàit, rikɔ́ndait/rékəndàit, rikɑ́ndait] [ˋrekənˌdaɪt, rɪˋkandaɪt] *adj.* 1 深奥的,难解的(abstruse). 2 几乎完全无法知道的(little known). 3 隐藏[秘]的(obscure).
réc·on·dìte·ly *adv.*
réc·on·dìte·ness *n.*

re·con·di·tion [ri:kəndíʃən] [ˌrikənˋdɪʃən] *vt.* (修理等)使能再使用,修理[修复](put into good condition again).

re·con·nais·sance [rikɔ́nisəns/-kɑ́n-] [rɪˋkanəsəns] *n.* 侦察,勘查;侦察队(reconnoitring survey or party).
reconnaissance car 侦察车.
[法语,原义"承认之事"]


rec·on·noi·tre, -ter [rèkənɔ́itə/ri:kənɔ́itər, rèk-] [ˌrikəˋnɔɪtə,ˌrek-] *vt.* 1 侦察(敌情、敌人的位置等). 2 勘查(土地等). ——*vi.* 侦察,勘查(mark reconnaissance).
[法语为废语(现写作 *reconnaître*)←拉丁语 *recognoscere*(承认)]


re·con·quer [ri:kɔ́ŋkə] [riˋkaŋkə, -ˋkaŋ-] *vt.* 再次征服,再占领.

re·con·sti·tut·ed [ri:kɔ́nstitjù:tid] [riˋkanstəˌtjutɪd] *adj.* 再生的,再造的;复原的.

re·cop·y [ri:kɔ́pi] [riˋkapɪ] *vt.* 1 重新抄写,重新复写. 2 复印,复制.
——*n.* 复印,复制.

:**re·cord** [*v.* rikɔ́:d/-kɔ́rd; *n.* rékɔ:d/-kərd] [*v.* rɪˋkɔrd; *n.* ˋrekərd] *vt.* 1 记录[登录],登记(register, set down):——*record one's thought* 记下某人的想法. 2 录音;录影:——*record his speech on (a) videotape* 将他的演说录在录像带上. 3 (温度计等)





recording / 录音

最早的录音装置——留声机是 1877 年美国爱迪生发明的,"音盘"呈圆柱形. 1887 年 E. 伯林纳(Emile Berliner)发明了平面的圆盘,并研制出原盘复录的方法. 现代录音的技术进步很快,不但发展成立体多声道录音,并且还可以有选择地放音. 图为从录音到放音的整个过程.

自动记录[显示]. 表示:—*The thermometer recorded* 30℃. 温度计显示 30℃.

—*n.* 1 记录,登记:—*keep a careful record of* 保持…的详细记录/ *make a record of* 做…的记录. 2 〖法律〗(正式的)记录;诉讼[判决]记录. 3 (证据、情报等的)记录(piece of recorded evidence or information);记录文书,议事录,纪念品(object serving as memorial of something). 4 唱片,录音带:—*play a longplaying* [*an LP*]*record* 使用长时间的 LP 录音带. 5 经历,履历,(学校等的)成绩(facts known about a person's past):—*have an honourable record of service* 有一段光荣的履历[军历]. 6 前科(记录). 7 最高记录:—*hold the record of home runs* 保持全垒打的最高记录. ***break*** [***beat***] ***the record*** 破记录.

go on record 公开声明.

off the record 非公开的[地](secret(ly)).

on record 被记录的;记录在案(的)的.

—*adj.* 最高记录的,空前的,打破记录的:—*a record rice crop* 稻米收获量的最高记录.

court of record 记录法院:做成及保管诉讼记录的法院. **matter of record**〖法律〗有记录的事项:法院中有案可稽的事项.

recording angel (记录人类行为善恶的)记录天使.

Record Office(亦作 **Public Record Office**)公文档案保管局[处]:用以保存国家的公文或书刊的建筑物.

[拉丁语 *recordari*(←*re*-再次+*cor* 心),"记住"之意]

recorder / 雷高德笛,竖笛

是一种装有口哨的八孔直笛. 一般的笛子是直接由吹口吹气发声,而雷高德笛则是吹口与吹孔分开,空气通过吹口而自吹孔发声,雷高德笛早在古希腊、罗马时代就已存在,到文艺复兴时期,扮演了极重要的角色. 其特点为只要吹气即可发出声音,由于极易演奏,最近又广为大众所使用.

re·cord·er [rikɔ́:də/-kɔ́rdər] [rɪˈkɔrdə] *n.* 1 记录[书记]员,负责记录的人(one who records or sets down in writing). 2 〖英法律〗(1) 市法官:在刑事法庭(Crown Court)兼任的法官. (2) 郡属法院(county court)的法官. 3 记录仪(recording-apparatus in instruments). 4 录音机. 5 雷高德笛,竖笛:类似哨笛的八孔直笛,因音域的不同而有多种类别. ✻

re·cord·ing [rikɔ́:diŋ/-kɔ́rd-] [rɪˈkɔrdɪŋ] *n.* 1 录音,录像. ✻2 录音[录像]带,影片,唱片. 3 录音[录像]节目.



re·count[1] [rikáunt] [rɪˈkaunt] *vt.* 1 陈述(narrate),详细地叙述(tell in detail). 2 列举.

re-count[2] [*v.* ri:káunt; *n.* ˊ—ˋ—] [*v.* ˌriˈkaunt; *n.* ˈriˌkaunt] *vt.* 重新计算(count afresh). —*n.* 重数.

re·coup [rikú:p] [rɪˈkup] *vt.* 1 补偿(损失等)(compensate for),弥补(人的损失等)〈*for*〉. 2 〖法律〗扣除(deduct, keep back). 3 [反身用法]偿还(所花的费用或损失)(recover what one has expended or lost). —*vi.* 1 (损失等)补偿〈*for*〉. 2 〖法律〗扣除. **re·cóup·ment** *n.*

re·course [rikɔ́:s/rí:kɔrs, rikɔ́rs] [ˈrikɔrs, rɪˈkɔrs] *n.* 1 求助,依赖(resorting or betaking of oneself)〈*to*〉. 2 赖以帮助的物[人].

have recourse to 求助于…,诉诸…手段(adopt as adviser, helper, or expedient).

without recourse 无追索权:票据背书人所使用的惯用语,表示票据被拒付时不负任何责任之意.

ˑ**re·cov·er** [rikʌ́və/-ər] [rɪˈkʌvə] *vt.* 1 取回,恢复(regain):—*recover what was lost* 取回失落的东西/ *recover one's appetite* [*health*]恢复食欲[健康].

2 补偿;偿还(make up for):—*try to recover lost time* 努力补偿失去的时间.

3 [反身用法]回复意识[平静];回复身体的平衡,使复原:—*The horse recovered itself after stumble.* 马绊倒后身体回复平衡.

4 〖法律〗(依法律手续)取得(损害赔偿):—*recover damages for illegal imprisonment* 对非法监禁取得损害赔偿.

5 重新利用,再生(acquire or find again):—*recover metal from scrap* 重新利用金属.

6 《古》使重生,使恢复意识[健康]:—*recover a person from his illness* [*discouragement*]使某人从生病[失望]之中恢复过来.

—*vi.* 生还;恢复意识[健康],恢复正常状态:—*I have quite recovered from my illness.* 我的病痊愈了.

—*n.* (西洋剑等)恢复预备的姿势.

recover a sword (1)(突击后)恢复预备的姿势. (2)〖军〗举起军刀.

[古法语 *recovrer*←拉丁语 *recuperare*(回复)]



recovery / 回收
阿波罗太空船在海上被回收的情形. 太空船的回收,不管是有人或无人,在整体飞行计划中,是件非常重要的事,特别是回收从月球或其他星球返回地球的太空船,更为重要.

·**re·cov·er·y** [rikʌ́vəri] [rɪˋkʌvərɪ] *n.* (pl. **-ies**) **1** 恢复,复原(act or process of recovering or being recovered):——*recovery from influenza* 感冒复原. **2** 取回,回收:——*the recovery of a lost article* 取回失落的东西. ✻**3**〖法律〗(根据评定或判决)收回财产,恢复权利.
common recovery〖法律〗根据法律拟制,将原本继承的不动产的所有权移转给他人的形式上的诉讼手续.

rec·re·ant [rékriənt] [ˋrɛkrɪənt]《修辞·诗》*adj.* **1** 胆小的,怯弱的(craven, cowardly). **2** 不诚实的;背叛的(apostate).
——*n.* **1** 胆怯者,懦夫(coward). **2** 反叛者,背叛者.
réc·re·ant·ly *adv.*
réc·re·an·cy *n.*

rec·re·ate[1] [rékrièit] [ˋrɛkrɪˌet] *vt.* **1** (借娱乐、假日等)使恢复精神(refresh),使快乐(entertain). **2** [反身用法]消遣.
——*vi.* 消遣,娱乐(amuse oneself),休养(indulge in recreation).
réc·re·à·tive *adj.*

re·cre·ate[2] [riːkriéit] [ˌrikrɪˋet] *vt.* 改造,再制(create anew).

·**rec·re·a·tion** [rèkriéiʃən] [ˌrɛkrɪˋeʃən] *n.* 休养,消遣,娱乐:——*climb mountains for recreation* 登山消遣.
recreation ground (公共)运动场,游乐场所(public playground).
rèc·re·á·tion·al *adj.*

rec·re·ment [rékrimənt] [ˋrɛkrɪmənt] *n.*〖生理〗回吸液:身体内如唾液、胆汁和其他分泌液等分泌后又被身体吸收.

re·crim·i·nate [rikrímineìt] [rɪˋkrɪməˌnet] *vi.* 互相责备(retort an accusation),互相控告[反告](indulge in mutual or counter charges).
re·crìm·i·ná·tion *n.*
re·crím·i·na·tive, **re·crím·i·nà·to·ry** [-nèitəri/-nətɔ̀ːri] [-nəˌtorɪ] *adj.*

re·cru·desce [riːkruːdés, rèk-] [ˌrikruˋdɛs, ˌrɛk-] *vi.* (痛、疾病、不平等)复发,再起(break out again).
rè·cru·dés·cence *n.*
rè·cru·dés·cent *adj.*

re·cruit [rikrúːt] [rɪˋkrut] *n.* **1** 新兵. **2** 新会员,新参加者,新生(person who joins a society);初学者,新手(tyro).
——*vt.* **1** (军队、团体、协会等)增添新兵[新会员]. **2** 征募新兵. **3** 补充,补给(replenish). **4** 回复,(健康、精神等)恢复(refresh).
——*vi.* **1** 征募新兵[新会员]. **2**《古》恢复健康[精神](recover one's health).
re·crúit·ment *n.*

rec·tal [réktəl] [ˋrɛktəl] *adj.* 直肠的,直肠附近的(of or by the rectum).

rec·tan·gle [réktæŋgl] [ˋrɛkˌtæŋgl] *n.* 长方形,矩形(→图 QUADRILATERAL).
[拉丁语 *rectus*(笔直的)+*angulus*(角度)]

rec·tan·gu·lar [rektǽŋgjulə/-lər] [rɛkˋtæŋgjələ] *adj.* **1** 长方形的,矩形的. **2** 直角的,成直角的. **rec·tán·gu·lar·ly** *adv.*

rec·ti·fy [réktifài] [ˋrɛktəˌfaɪ] *vt.* **1** 订正[修正,调整](方法、计算、陈述等)(put right, correct, amend, reform, adjust);改正(错误、恶习等),矫正(exchange for what is right). **2**〖化〗(反复蒸馏后)精馏. **3**〖数学〗求(曲线的)长度(find a straight line equal to a curve). **4**〖电〗由交流电变为直流电,整流(change from alternating to direct).
rèc·ti·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fəˋkeʃən], **réc·ti·fi·er** *n.*

rec·ti·lin·e·ar [rèktilíniə/-ər] [ˌrɛktɪˋlɪnɪə], **-e·al** [-rəl] [-ɪəl] *adj.* **1** 直线的,成直线的(in or forming a straight line). **2** 用直线围绕的,由直线构成的(bounded or characterized by straight lines).
rèc·ti·lín·e·ar·ly *adv.*
rèc·ti·lin·e·ár·i·ty [-ǽriti] [ˋærətɪ] *n.*

rec·ti·tude [réktitjùːd/-tjùːd] [ˋrɛktəˌtud] *n.* **1** 公正,正当(moral uprightness, righteousness). **2** (判断等的)正确,正直(correctness, rightness).

rec·to [réktou] [ˋrɛkto] *n.* (pl. **-tos**)〖印刷〗(书的)右页(right-hand page),(手抄本的)正面(front of a leaf)(of. *verso*).
[拉丁语 *recto*(*folio*),"在右(页)"之意]

rec·tor [réktə/-tər] [ˋrɛktə] *n.* **1**〖英国国教〗(原为领收什一税的)教区主任牧师(parish incumbent). **2** (美国圣公会、苏格兰圣公会的)教区牧师(minister in charge of a parish). **3**〖罗马天主教会〗教区(首席)神父(head parish priest). **4** (学校、修道院等的)大学校长,院长,(尤指基督教会的大学、神学院的)大学校长,校长. ▶ 在英格兰则只用于牛津大学的林肯(Lincoln)学院和埃克塞特(Exeter)学院的院长,苏格兰则用于中等学校等的校长.
réc·tor·ate, **réc·tor·shìp** *n.* 教区牧师的地位[职务,任期].
rec·to·ri·al [rektɔ́ːriəl] [rɛkˋtorɪəl] *adj.*
Lord Rector (由学生选出来的)苏格兰大学的名誉校长(president of a Scottish university).
[拉丁语(←*regere* 治理),"统治者"之意]

rec·to·ry [réktəri] [ˋrɛktərɪ] *n.* **1**《英》教区牧师的收入,神职人员的俸禄(rector's benefice). **2** 神职人员的住处,牧师[祭司]住宅(rector's house).

rec·trix [réktriks] [ˋrɛktrɪks] *n.* (pl. **-trices** [-tri·siːz] [-trɪˌsiz])〖鸟〗舵羽:鸟类臀部强劲有力的羽毛,可作为飞行的舵(→图 BIRD).

rec·tum [réktəm] [ˋrɛktəm] *n.* (pl. **-tums**, **-ta**)〖解〗直肠:肛门附近大肠的末端部(→图 ALIMENTARY). [拉丁语 *rectum*(*intestinum*),"笔直的(肠)"之意]



red back spider / 赤背蜘蛛
在新西兰称为 katipo 的蜘蛛,是美洲大陆黑寡妇蜘蛛的变种. 雌蜘蛛具有毒性,对人类有危险,现在被用以制作血清.





rec·tus [réktəs] [ˋrɛktəs] *n.* (pl. **-ti** [-tai] [-taɪ])〖解〗直肌(straight muscle):——*rectus abdominis muscle* 腹直肌(→图 MUSCLE).
[拉丁语,"笔直的"之意]

re·cum·bent [rikʌ́mbənt] [rɪˋkʌmbənt] *adj.* 躺着的(lying down),靠着的,斜倚的(reclining).
re·cúm·bent·ly *adv.*
re·cúm·ben·cy *n.*
recumbent fold(地层的)平卧褶皱(→图 ROCK¹).

re·cu·per·ate [rikjúːpərèit] [rɪˋkupə,ret] *vt.* 恢复(健康、精神等),复原(restore).
——*vi.* 恢复健康,(失去后)复得(recover).
re·cù·per·á·tion *n.*
re·cú··per·a·tive *adj.*

re·cur [rikə́ː/-kə́ːr] [rɪˋkɝ] *vi.* (**-rr-**) **1** (思考、谈话)回到(go back)〈*to*〉. **2** (想法等)想起,重新浮现(come back)〈*to*〉. **3** (问题等)再发生,重复(occur again, be repeated).
re·cur·rence [rikʌ́rəns/-kə́ːr-] [rɪˋkɝəns] *n.*
recurring curve 循环曲线:可回到出发点的曲线,如圆等. **recurring decimal** 循环小数:小数点后1个或1组数字无限循环的小数,例如 0.142857142857… 在数字上加点代表循环,如0.$\dot{1}4285\dot{7}$.

re·cur·rent [rikʌ́rənt/-kə́ːr-] [rɪˋkɝənt] *adj.* **1** 再发生的,周期性发生的,循环的(occurring again or often or periodically). **2**〖解〗(神经、血管等)回行(性)的,返回的(turning back so as to reverse the direction).
——*n.* 回行性动脉或神经,(尤指)喉头的返神经.
re·cúr·rent·ly *adv.*

re·curve [rikə́ːv/-kə́ːrv] [rɪˋkɝv] *vt.* 向后弯曲(bend backwards). ——*vi.* 折回,向后弯曲.
re·cúr·vate *adj.*
rè·cúr·va·ture [-vətʃə/-vətʃər] [-vətʃɚ] *n.*

rec·u·sant [rékjuzənt] [ˋrɛkjuzn̩t] *n.* **1**〖史〗(尤指罗马天主教教徒)英国国教的规避者. **2** 顽固的反对者.
——*adj.* **1**〖史〗拒绝参加英国国教会礼拜的,规避国教的.
2 (对权威、法律等)顽强反对的,不服从的.
réc·u·sance, -san·cy *n.*

red coat / 英国兵

图为18世纪中叶英国陆军士兵的服装.自克伦威尔(Cromwell,1599～1658)新编制的军队开始穿着后,即一直当作英国士兵的服装,由于醒目的颜色在战争时过于危险,故19世纪末改换成其他颜色的服装.

Red Cross / 红十字会

瑞士实业家亨利·杜南特(Henri Dunant,1828～1910)于1859年意大利统一战争时,目睹被弃置于战场上的伤兵有感而发,乃著《索费林诺记事》(*Un Souvenir de Solferino*)呼吁设立救护战争中伤患人员的团体,此目的成为此国际机构成立的主因,1864年红十字会终于成立.图左为位于日内瓦的红十字国际委员会的大楼.周围的绿地乃联合国欧洲总部的大庭院.图右为佩带红十字章的少女.


re·cuse [rikjúːz] [rɪˋkjuz] *vt.*《稀有用法》否认(人、权威)(reject);要求取消(持偏见的法官、陪审员)资格(object to as prejudiced).

:red [red] [rɛd] *adj.* (**-dd-**), *n.* ——*adj.* **1** 红的,红色的:——*red as a rose* 如蔷薇般红的/ *The traffic signal turned red.* 交通信号转变为红色. **2** (因害羞等而)涨红的,脸红的. **3** (人、动物)红褐色毛发的;(人种)红色皮肤的. **4** 有血的,沾有鲜血的(stained or covered with blood). **5** 血腥的,激烈的



(marked or characterized by blood or violence):——*a red battle* 血战,激战. **6** (眼睛)红肿的,充血的(with lids sore from weeping). **7** (在地图上用以表示英国领土)涂上红色的. **8** 共产主义的;[R-]苏联的:——*the Red Army*(苏联的)红军.
——*n.* **1** 红,红色. **2** 红色颜料. **3** 红布[衣服]:——*be dressed in red* 穿红色衣服. **4** (轮盘赌具或扑克牌的)红色部分,红方;(台球等的)红球. **5** 激进论者,激进共和主义者,无政府主义者(anarchist);共产主义者(communist). **6** [the R-]〖英史〗红色舰队:昔日红、白、蓝三舰队之一. **7** [通常加冠词 the]赤字,亏空.
in the red 〖簿记〗亏损,负债(in debt).
see red 激怒.
red·den [rédn] [ˋrɛdn̩] *v.*
réd·dish *adj.* **réd·ly** *adv.*
réd·ness *n.*
red admiral:→ ADMIRAL. **red arsenic** 鸡冠石(REALGAR). **red back spider** (产于澳大利亚,背部有红色条纹的)赤背蜘蛛. ✽**red bark**(上等的)红金鸡纳树皮(superior kind of cinchona). **red biddy** 劣质红酒:一种把酒精搀入便宜红葡萄酒的酒. **réd·bìll** (*n.*) 澳大利亚数种鸟类的通称,如墨污蛎鸭(sooty oystercatcher)、欧洲沼泽鸡(swamp-hen)等. **rédbìrd** (*n.*)红雀:产于北美有红色羽毛的小鸟通称.如夏莺、绯红莺、欧洲牛雀. **réd-blòoded** (*adj.*)活泼的,精力充沛的. **Red Book of Hergest** 14～15世纪包括威尔士的《马必诺吉恩》(*Mabinogion*)等的古抄本. **Red Book of the Exchequer** 收集13世纪在英国编纂而成的特许状、法令、调查簿、土地丈量簿等的综合本. **rédbrèast** (*n.*)胸部红褐色鸟类的通称,尤指欧鸲(robin). **rédbrìck** (*adj.*)《英》(大学)红砖的,新建的. ▶ 与石造的牛津大学、剑桥大学的建筑物有所区别的新制大学. **rédcàp** (*n.*)(1)《英》宪兵(militray policeman). (2)《美》(车站等的)脚夫,搬运工(railway porter). **red carpet**(1)红地毯. (2)(为迎接高级官员而举行的)盛大欢迎. **red cedar** 产于澳大利亚的铅笔柏(红柏). **red cent** 《美》一便士,一分钱;极少:——*don't care a red cent* 一点也没关系.
red coat〖史〗英国兵. ▶ 源于团队所穿绯红色的制服. ✽
red cod 产于澳大利亚与鲍鱼近缘的红色鱼.
Red Crescent [加冠词 the]红新月会:伊斯兰教国家中类似红十字会的一种组织.
Red Cross (1)[加冠词 the]红十字章:白底红十字的徽章.在1864年的战争中,日内瓦会议决定采用红十字章作为国际团体医护伤患人员的标志章. (2)红十字会. ✽ (3)[r-c-]圣乔治十字章.





red currant / 红醋栗

虎耳草科落叶灌木，4 月左右开成串的花，7 月左右子房处结有 15 颗左右的红色浆果.

red currant 红醋栗(*Ribes rubrum*)：落叶灌木，结有红色果实. ✽**red deer**(1)赤鹿，一译"马鹿"(*Cervus elaphus*)：产于欧洲、西亚、非洲北部浅红褐色的鹿.(2)弗吉尼亚鹿(*Odocoileus virginianus*)：产于北美的鹿. **réd-èye** (*n.*)(1)产于欧洲的鲤鱼科赤眼鱼(rudd)，鳍呈红色.(2)产于澳大利亚有 3 个红色单眼的黑蝉. **red fish** 《英》体色为红色的鱼类通称. 如竹麦鱼，繁殖期的雄鲑鱼等. **red flag** (1)(象征革命、社会主义的)红旗；(用作危险信号的)示警红旗.(2)[the R- F-]革命歌. **red giant** 〖天文〗红巨星：进化中期的星. **red gold**(1)金和铜的合金.(2)《古・诗》真金(real gold)；金钱(money). **red gum** (1)会流出红色树脂的有加利属树木的通称. 如赤桉树等.(2)(1)的树脂. **rèd-hánded** (*adj.*, *adv.*)正在作案的(in the act of crime). **red hat**：→ HAT. **rédhèad**(*n.*)红发人. **red heat** 炽热(状态)；炽热温度. **red herring**(1)熏制的鲱鱼.(2)(为引开本题的)无关紧要的质问：——*draw a red herring across the track* 引人离开注意的. **réd-hòt**(*adj.*)(1)炽热的，烧成赤红的.(2)非常兴奋的，狂热的(highly excited, enthusiastic).(3)激烈的，激怒的(furious). **red-hot poker** 火炬花(*Kniphofia*)：红花百合属的多年草(火把花 flame-flower). ✽**Red Indian** 《英》北美印第安人. **red kangaroo** 产于澳大利亚中部的大型袋鼠，雄的体色为紫红色. **red lamp** (医生、药剂师夜间作为标志用的)红灯. **red lane** 《英俗》喉咙(throat). **red lead** 铅丹：铅的红色氧化物，作颜料用. **réd-lètter** (*adj.*)(1)(日历上表示假日等的)红字的，用红字标明的.(2)值得纪念的，喜庆的. **red light**(1)(表示危险信号的)红灯.(2)(交通的)停止信号，红灯. **red-light district** 红灯区. **Red Lion and Sun** 在伊朗相当于红十字会的一种组织. **red man** 红种人＝Red Indian. **red meat** 红色肉类：和牛犊肉、猪肉、鸡肉有所区别的牛肉、羊肉等. **red pepper** (1)＝cayenne pepper.(2)辣椒. **rédpòll** (*n.*)朱顶雀(*Acanthi flammea*)：雀科鹦属的小鸟. **red poll** 没有角的红毛牛. **red rag** 使人发怒的事物(thing that excites a person's rage). ▶ 源于红色的东西会使牛发怒. **red sanders** 紫檀(木).

Red Sea [加冠词 the]红海：阿拉伯半岛和非洲大陆间细长的海域，以苏伊士运河和地中海相通，以亚丁(Aden)湾和阿拉伯海相通. ✽

rédshànk (*n.*)红脚鹬(*Tringa totanus*)：鹬科足鹬属的滨鸟.

red shift：→SHIFT.

red short 〖冶金〗热脆的.

red-hot poker / 火炬花

有许多不同的种类，花朵呈穗状，非常美丽，常被栽培于花坛中，花期为 6～10 月.



Red Sea / 红海

位于大地沟带的一部分，断层沿着非洲东部的大湖沼群向南延伸. 因属沙漠气候且几乎完全被陆地所围绕，所以海水蒸发得非常快，盐分的浓度相当高，受藻类繁茂生长的影响，远远望去海水呈一片红色，因而得名.

rédskìn (*n.*)＝Red Indian.

red spider 红蛛螨，红叶螨：一种形似蜘蛛的小螨，寄生于植物.

rédstàrt (*n.*)(1)产于欧洲的一种尾部为红褐色的小鸟通称. 尤指风尾鸲(*P. phoenicurus*). ✽(2)产于北美洲的橙尾林莺(Parulidae).

rédstrèak (*n.*)(原为制苹果酒原料而受珍视的)有红条纹的苹果.

red tape (1)(系结公文等用的)红带.(2)(尤指公务上)过分拘泥于形式的繁文缛节，官样文章.

red throat 褐背红喉雀(*Pyrrholaemus bruneus*)：产于澳大利亚的一种雀.

red wine 红葡萄酒.

rédwìng (*n.*)(1)红翼鸫(*Turdus iliacus*). ✽(2)红翅黑鹂(*Agelaius phoeniceus*)：产于北美的一种全身黑色，只有肩部羽毛为红色的鸟.(3)产于北美，羽毛为红色的鹧鸪属的红莺.(4)产于南非及欧洲大陆的羽毛为红色的鹌鹊属鸟.

rédwòod (*n.*)(1)(各种热带性的)红树木材.(2)巨杉(*Sequoia sempervirens*)：产于加利福尼亚州的常绿巨大乔木. ✽

rédwòrm (*n.*)(用作鱼饵的)红蚯蚓(*Lumbricus terrestris*).

re·dact [ridǽkt] [rɪ̀dækt] *vt.* **1** 拟稿，起草(put into literary form). **2** (原稿等的)编辑(edit).

re·dác·tion, **re·dác·tor** *n.*

re·dan [ridǽn] [rɪ̀dæn] *n.*〖建〗凸角堡：呈 V 字形突出的防卫城堡.

redd [red] [rɛd] *vt* (**redd**) 《苏格兰》使有秩序，整理，收拾(clear up, arrange, tidy, put right, settle).



redstart / 凤尾鸲
主要栖息于村落的附近，除爱尔兰和冰岛之外，亦常见于欧洲其他地方、伊朗到西伯利亚一带，冬季则在非洲中部过冬.



redwing / 红翼鸫
大多繁殖于斯堪的纳维亚(Scandinavia)半岛的草原地带及靠近民宅的森林中，鸣声圆润似长笛.

red·dle [rédl] [ˈrɛdl] *n.* = RUDDLE.

rede [riːd] [rid] 《古》*n.* **1** 忠告，劝告(counsel，advice). **2** 叙述(narrative). ——*vt.* **1** 对…忠告(advise). **2** 解(梦、谜)(read).

re·deem [ridíːm] [rɪˈdim] *vt.* **1** 买回(已卖之物)，赎回(已抵押的东西)(buy back). **2** (努力使名誉)恢复，回复(recover). **3** 偿还(债务)，(支付金钱)免除(责任、义务)(compound for，buy off). **4** 履行(诺言)，完成(perform). **5** (支付赎金使人)恢复自由之身(purchase the freedom of or save by ransom)；帮助，解救(save，rescue，reclaim). **6** 〖神学〗(神、基督把人)从罪中救赎出来(deliver from sin and damnation). **7** 补偿(过失、缺点)，弥补，相抵(make amends for，counterbalance)；(从缺点等中)挽救出…(save)〈*from*〉.
re·déem·a·ble *adj.*
re·déem·er *n.* **1** 买回者，赎买者. **2** [加冠词 the]拯救者，救主，救世主耶稣基督.

re·demp·tion [ridémpʃən] [rɪˈdɛmpʃən] *n.* **1** 买回，赎回(redeeming or being redeemed). **2** 履行(约定). **3** 〖神学〗(经由基督的)救赎(deliverance from sin and damnation). **4** 补偿品，补偿之物(thing that redeems). **5** (经过努力、牺牲等换来的)获得物(purchase).
re·démp·tive *adj.*
[拉丁语 *redemptio*←*redimere*(活用字根 *redempt-*) = redeem]

re·de·ploy·ment [riːdiplɔ́imənt] [ˌridɪˈplɔɪmənt] *n.* (为了增产而将工人、工厂等)重新部署，调动(improved organization and arrangement).

red·in·gote [rédiŋgòut] [ˈrɛdɪŋˌgot] *n.* 骑装式外套；妇女穿的一种双排扣长外套，搭配前有开叉的裙子(→图 COAT).
[法语←英语 *riding-coat*(骑士服)]

re·din·te·grate [ridíntigrèit] [rɪˈdɪntəˌgret] *vt.* 恢复完整，使再结合(restore to wholeness or unity)；复原[复兴，复旧].
re·din·te·grá·tion *n.*

Red·mond [rédmənd] [ˈrɛdmənd] **John Edward** ～雷得蒙(1856～1918)：爱尔兰的政治领导者. 巴涅尔(Parnell)死后，成为巴涅尔派的领导者.

re·do [riːdúː] [riˈdu] *vt.* 重做，再做；再修理.

red·o·lent [rédələnt] [ˈrɛdlənt] *adj.* **1** 芳香的，有香味的(fragrant)；味道浓的(having a strong smell). **2** 暗示的，引起回忆的，使联想起…的(strongly suggestive or reminiscent)〈*of*〉.
réd·o·lence *n.*

re·dou·ble[1] [ridʌ́bl] [rɪˈdʌbl] *vt.* 加倍，增加，增强(double，intensify，increase). ——*vi.* 倍增，加强，增加(grow greater or more intense or numerous).

re·dou·ble[2] [ridʌ́bl] [rɪˈdʌbl]〖扑克牌〗*vt.* (打桥牌时将对方已加倍的赌金)再加倍(double again).
——*n.* 再加倍.

re·doubt [ridáut] [rɪˈdaʊt] *n.* 〖建〗**1** 棱堡，多面堡：常为四角或多角形的堡垒. **2** 要塞，城堡.

re·doubt·a·ble [ridáutəbl] [rɪˈdaʊtəbl] *adj.* **1** 可畏的，可怕的(formidable). **2** 值得尊敬的.

re·dound [ridáund] [rɪˈdaʊnd] *vi.* **1** 提高(利益、信用)，增加〈*to*〉.
2 将(利益、名誉、不名誉等)归因于…，归于…(result，attach)〈*to*〉.
3 (行为的善恶等)返之于人(recoil or come back)，报应.
[拉丁语 *redundare*(*re-* 加强语气 + *undare* 起浪，满溢)，"满溢，及于"之意]

re·draw [riːdrɔ́ː] [riˈdrɔ] *vt.* (-drew，-drawn，-drawing)再起草；重画.

re·dress [ridrés] [rɪˈdrɛs] *vt.* **1** 恢复(平衡等)(readjust，set straight again). **2** 恢复(不正)，矫正(set right，remedy，rectify). **3** 补偿(损害)，取回(make up for).
——*n.* **1** 补偿，赔偿(reparation). **2** 矫正，纠正.

re·dress·al [ridrésəl] [rɪˈdrɛsəl] *n.* 修正，调整.

·**re·duce** [ridjúːs/-djúːs] [rɪˈdus] *vt.* **1** 减少(数量)；缩减(diminish)，缩小(contract)：——*reduce one's weight* 减轻体重/ *reduce the prices of the goods* 降低物品的价格.
2 减弱(程度、强度等)(weaken).
3 使(地位等)下降(bring down，lower).
4 使成(某形状)(bring)〈*to*〉；使变成(convert)〈*to*，*into*〉；使成为粉末(crush)〈*to*〉：——*reduce oral traditions to writing* 将口头上的传说写成文字.
5 迫使…(bring by force or necessity)〈*to*〉；使服从，使屈服(subdue，bring back to obedience)：——*reduce children to discipline* 教育孩子们听话/ *reduce rebels* 使反叛者屈服/ *be reduced to despair* 陷于绝望.
6 〖医〗使(脱臼、骨折、脱肠)恢复原位(restore to the proper position).
7 〖化〗还原. (1)物质与氢化合或失去氧原子的过程. (2)物质的原子获得电子的化学反应.
8 〖数学〗换算，约分[通分]，使简化〈*to*，*into*〉：——*reduce a fraction* 简化分数.



redwood / 巨杉
杉科的常绿巨大乔木，通常只生长于内华达(Sierra Nevada)山脉太平洋侧海拔 1 500～2 400 米的地方，据推断最大的树龄高达 3 000 年.

9〖逻〗还原：传统的逻辑学中将三段论法改变成别的形式.
——*vi.* **1** 减少，缩小. **2** 减少体重（lessen one's weight).
reduce to the ranks 将（下士）降为士兵.
re·dúc·er *n.*〖摄影〗减薄液：减少底片等厚度的药品.
re·dúc·i·ble *adj.*
reduced circumstances 衰退（poverty after prosperity).

·**re·duc·tion** [ridʌ́kʃən] [rɪ'dʌkʃən] *n.* **1** 缩小，减少（reducing or being reduced)：——*a reduction in* [*of*] *numbers* 数目削减. **2** 折扣，跌价（amount by which prices, etc. are reduced)：——*great reductions in prices* 大幅度的跌价. **3** 缩图，缩版（reduced copy of a picture, map, etc.). **4**〖化〗还原. **5**〖数学〗约分.

re·duit [ridwí:t] [rɪd'wit] *n.*〖建〗（外堡垒被敌人攻下后据守的）守备用的城堡中心部分（keep for a garrison to retire to and hold).

re·dun·dant [ridʌ́ndənt] [rɪ'dʌndənt] *adj.* **1** 多余的，过多的（superfluous). **2** 冗长的，漫长的（pleonastic). **3** 丰富的，许多的（copious, luxuriant, full)；《英》（雇工等）冗员的，（作为冗员而）被解雇的.
re·dún·dant·ly *adv.*
re·dún·dance, -dan·cy *n.*
［拉丁语 *redundans*（*redundare* 参照 REDOUND 的现在分词），"溢出的，丰富的，过多的"之意］


re·du·pli·cate [ridjú:plikèit/-djú:-] [rɪ'dupləˌket] *vt.* **1** 倍增，加倍（make double)；重复（repeat). **2**〖语法〗重复（文字或音节）（repeat)，（衍生字等）重复音节.

reef² / 礁

图为位于澳大利亚大堡礁（Great Barrier Reef）的赫伦岛（Heron Island），是由珊瑚礁堆积而成的，珊瑚礁是长期受到水温及其他因素的影响，经过长期复杂的变化而形成的.



reef¹ / 帆被收起的部分



re·du·pli·ca·tive [ridjú:plikeitiv, -kət-] [rɪ'djupləˌketɪv, -'du] *adj.* 重复的，加倍的.

re·du·pli·ca·tion [ridjù:plikéiʃən/-djù:-] [rɪˌdupləkeʃən] *n.* **1** 加倍（doubling)；重复，反复（repetition)；很相似的东西，复写（counterpart). **2**〖语法〗（音节或文字的）重复，重复部分.

re·dux [ri:dʌ́ks] [ri'dʌks] *adj.* 回家的，返回的.

re-ech·o [rì:ékou] [ri'ɛko] *vi.* 再发生回声；反复回荡（echo again and again, resound).
——*vt.* 使回荡.

·**reed** [ri:d] [rid] *n.* **1**（1）芦苇：禾本科芦属（*Phragmites*）多年生草本植物的通称.（2）芦苇［杆］.
2［集合名词］芦苇，繁茂的芦苇；（盖屋顶用的）干芦苇，《英》麦秆.
3〖音乐〗芦笛.
4 牧歌.
5〖音乐〗（1）簧（片）：管乐器或口琴、风琴等的发音装置，以芦苇、竹、木、金属等制成的小薄片，利用空气的流动使其振动而产生声音（→图 WOOD).（2）［通常 pl.］簧乐器.
6〖织品〗筘，杼：在织布机中将纵纱分开，使其位置整齐，然后将横纱织进去的金属制梳子形装置，原用芦苇、藤、竹等做成（→图 LOOM¹).
7［pl.］〖建〗芦苇形线脚：线脚的形式之一（→图 MOULDING).
——*vt.* **1** 用芦苇盖（屋顶). **2**（用麦秆）盖…. **3**（乐器）装入簧片.
broken reed 不可靠的人［物］.
réed-bàbbler [-bìrd]（*n.*）北美产的长刺歌雀.
réed-bùnting [-spàrrow]（*n.*）芦鹀（*Emberiza schoeniclus*）；栖息于芦苇丛生的沼泽地带的小雀.
réed-màce（*n.*）《英》香蒲属（*Typha*）植物的花穗；香蒲属.
réed-òrgan（*n.*）（片）风琴.
reed pen（写大字所使用的削尖的）芦苇笔.
réed-pìpe（*n.*）（1）芦笛.（2）簧管（cf. *flue-pipe*）（→图 ORGAN).
réed-stòp（*n.*）簧管的音栓.
réed-wàrbler [-wrèn]（*n.*）芦苇莺：芦莺属（*Acrocephalus*）鸟类的通称，尤指栖息在芦苇繁茂处的芦苇莺（*A.scirpaceus*). 另一种为大芦苇莺（Great Reed Warbler)（*A. arundinaceus*).

re·ed·u·cate [ri:édjukeit] [ri'ɛdʒəˌket] *vt.* 重新教育，再教育.

reed·ling [rí:dliŋ] ['ridlɪŋ] *n.* 文须雀（*Panurus biarmicus*)（bearded titmouse)；文须雀属的小鸟. 因生活在苇丛中，又称苇雀.

reed·y [rí:di] ['ridɪ] *adj.* **1** 多芦苇的，芦苇丛生的（abounding with reeds). **2**《诗》用芦苇做的（made of reeds). **3** 芦苇般的，纤细的（like a reed in slenderness or thickness). **4**（音色类似芦笛般）细的，尖锐的（shrill).
réed·i·ness *n.*

reef¹ [ri:f] [rif] *n.*〖海〗帆被收起的部分：为了减少受风的面积而将帆卷起的部分. ✻
——*vt.* **1** 将（帆）慢慢卷缩. **2** 缩减（shorten).
——*vi.* 收帆.
reef knot〖海〗平结：缩帆索用的一种绳结（→图 KNOT).
réef-pòint（*n.*）〖海〗系帆索：收帆时，将卷缩的帆布系住的短绳（图→SAIL¹).

reef² [ri:f] [rif] *n.* **1** 礁，暗礁，沙洲. ✻ **2**〖采矿〗矿脉（lode of ore)，（矿脉周围的）岩床（bed-rock).

reef·er¹ [rí:fə/-ər] ['rifɚ] *n.* **1**〖海〗收帆的人（one who reefs). **2**《俗》海军准尉（midshipman). **3** ＝reef knot. **4** 对襟短上衣（close doublebreasted stout jacket).

reef·er² [rí:fə/-ər] ['rifɚ] *n.* 一种含有大麻的香烟（marijuana cigarette).

reek [ri:k] [rik] *n.* **1**《苏格兰文言》烟（smoke). **2** 蒸气，热气（vapor, visible exhalation). **3** 恶臭，异臭（foul or stale odor)；有恶臭的空气（fetid atmosphere).
——*vi.* **1** 排烟，熏（emit smoke)；发出蒸气（emit vapor, steam). **2** 放出恶臭，臭气冲天（smell unpleasantly)〈*of*〉.

reek·y [rí:ki] ['rikɪ] *adj.*《苏格兰文言》烟雾弥漫的. **Auld Reekie** 英国苏格兰爱丁堡的俗称.

·**reel¹** [ri:l] [ril] *n.* **1**（丝、纸、底片等的）卷筒. **2**（钓丝的）螺旋轮. **3**《英》卷丝轴. **4**〖摄影〗（1）（影片的）卷筒软片.（2）（电影影片的）1 卷. ▶ 标准长度为 1 000 英尺（300 米). **5**（机械的）回转部分（revolving part)，卷轴装置.
(***straight***) ***off the reel*** 从纺车上不断抽出线；滔滔不绝地讲（without stopping, in rapid succession).
——*vt.* **1**（将丝或钓丝等）卷起来；（由茧）抽丝（take)〈*off*〉.
2 收绕钓丝钓起（draw)〈*in, up*〉：——*reel a fish* 收绕钓丝钓起一条鱼.
3（故事、一览表等）滔滔不绝地说［写］〈*off*〉：——*reel off a list of names* 滔滔不绝地说出一连串名字.

reel² [ri:l] [ril] *vi.* **1**（眼睛）转动，（头）摇摆，（心）慌乱，站立不稳（be in a whirl, be dizzy, swim). **2**（因受打击等而）摇晃（sway, stagger). **3** 踉踉跄跄，脚步摇晃地走［站、跑］（stand, walk, or run unsteadily). **4** 猛烈地摇动（swing violently). **5**（东西）似乎正在摇动（seem to shake)，摇晃.
——*n.* 眼花，晕眩，摇晃.



refinery / **精炼厂**
图为伊拉克巴格达(Baghdad)的规模巨大的石油精炼厂,是为炼制大量的原油而建成的.

reel³ [riːl] [ril] *n.* **1** 里尔舞:苏格兰的轻快舞蹈,通常每两个人为一组,二组(foursome reel)或四组(eightsome reel)排成一列或围成圆圈的一种舞蹈. **2** reel 的舞曲.

re-en·trant [riːéntrənt] [riˋɛntrənt] *adj.* 再进入的,凹(入)的 —*n.* 凹角(angle that points inward)(←→ *salient*).

re-en·try [riːéntri] [riˋɛntri] *n.* **1** 再进入,重新进入. **2**〖法律〗收回:收回以前让渡或出租的土地或房屋的所有权. **3** (火箭、太空船等从宇宙向地球大气层的)重返,回返.
card of re-entry〖扑克牌〗再进张:在打桥牌、惠斯特牌时,能夺回出牌权的大牌.

reeve¹ [riːv] [riv] *n.* **1**〖史〗地方长官:镇、地方的行政长官(chief magistrate). **2**《加拿大》乡镇议会的议长(president of a village or town council).

reeve² [riːv] [riv], **ree** [riː] [ri] *n.* 雌流苏鹬(female RUFF²).

reeve³ [riːv] [riv] *vt.* (rove, roved)〖海〗**1** 穿(绳等)入孔(thread)〈*through*〉. **2** 以绳子穿过(洞、滑轮等)(thread with a rope). **3** 穿过孔后结牢[固定](绳索、滑轮等)〈*in, on, to*〉.

re·fec·tion [rifékʃən] [riˋfɛkʃən] *n.* **1** (以饮食)使恢复精神(refreshment). **2** 便餐(slight meal),饮食(repast).

re·fec·to·ry [riféktəri, (于修道院) réfik-/réfiktɔ̀ːri] [riˋfɛktəri, (于修道院)ˋrɛfɪk,tɔri] *n.* (修道院、学校等的)餐厅(room used for meals)(→图 MONASTERY).
refectory table (细长的)餐厅桌(→图 TABLE).

·**re·fer** [rifə́ː/-fə́ːr] [riˋfɝ] *v.* (-rr-) —*vt.* **1** 归咎于,起因于〈*to*〉:—*refer one's victories to Providence* 胜利乃出自上天的保佑.
2 认为属于(某年代、出处、种类等)(consider as belonging)〈*to*〉.
3 委托,托付(commit, hand over)〈*to*〉:—*Let's refer the dispute to arbitration.* 让我们把争论付诸调停吧.
4 (为获援助、情报而)派人去查阅(send on or direct a person)〈*to*〉:—*refer students to their dictionaries* 叫学生参考字典.
—*vi.* **1** 涉及(have relation, be directed)〈*to*〉:—*These remarks refer only to deliberate offences.* 这些论述仅可看成是蓄意触犯.
2 依据(…典故),从…地方引用,参照(make appeal)〈*to*〉:—*refer to a book* 参照书本.
3 言及,触及〈*to*〉;注意到…地方(direct attention)〈*to*〉:—*refer to the increase in expenditure* 论及支出的增加.
ref·er·a·ble [réfərəbl] [ˋrɛfərəbl] *adj.*
referred pain〖医〗牵涉(性)痛:为实际患部所牵连的其他部位的疼痛.
[拉丁语 *referre*(re-back, again+ *ferre* carry),"回到(原因、出处),言及"之意]

ref·er·ee [rèfəríː] [,rɛfəˋri] *n.* **1** (解决、决定的)调停者,仲裁者(arbitrator). **2** (足球等的)裁判员(umpire). —*vi., vt.* 审判…,担任审判员.

·**ref·er·ence** [réfərəns] [ˋrɛfərəns] *n.* **1** 委托,托付(referring);委托[托付]的范围:—*The Commission must confine itself to the terms of reference.* 委员会必须根据受托付的条件而行事.
2 (和…的)关联,关系(relation, respect, correspondence)〈*to*〉:—*have reference to* 和…有关系.
3 言及〈*to*〉:—*make no reference to* 关于…完全没有谈到.
4 (对于关联事项等的)参照(direction)〈*to*〉.
5 参考书,典故出处,引用文:—*a book full of references* 满是参考资料的书.
6 参照,参考:—*Reference to the dictionary would have enlightened him.* 如果参考那本字典的话,他就应该会明白.
7 =reference mark.
8 (人物、身份等的)查询,询问.
9 (身份)证明人,参考者.
10 (身份的)证明信,介绍信.
in* [*with*] *reference to 关于…,有关…(as regards, about). ***without reference to*** 跟…没有关系.
—*vt.* (对于书籍内容的出处)加附注.
ref·er·en·tial [rèfərénʃəl] [,rɛfəˋrɛnʃəl] *adj.*
book of reference, reference book (辞典、字典、年鉴等的)参考书.
reference library (不许将图书外借的)参考图书室.
reference mark 参照符号(*, †, § 等).

ref·er·en·dum [rèfəréndəm] [,rɛfəˋrɛndəm] *n.* (pl. **-da, -dums**)公民投票:国家的重大事项由国民直接投票决定的制度.

re·fill [*v.* riːfíl; *n.* ⌒⌒] [*v.* riˋfɪl; *n.* ˋri,fɪl] *vt.* 再充满,再补充(fill again). —*n.* 再补充,再填满;置换物.

re·fine [rifáin] [riˋfaɪn] *vt.* **1** 去除不纯[缺陷]的东西,提纯,精制,精炼(free from dross, impurities, or defects);清涤,净化(purify, clarity). **2** 提炼,改良,使变得完善,使优雅或高尚(make elegant or cultured). —*vi.* **1** 纯化,变纯(become pure). **2** 斟酌字句,使(思想、语言)变高雅(employ subtlety of thought or language). ***refine upon*** 对…精微地改进.

·**re·fined** [rifáind] [riˋfaɪnd] *adj.* **1** 精制[精炼]的,变纯的:—*refined sugar* 精制糖. **2** 高雅的,优雅的:—*refined manners* [*speech, taste*]高雅的举止[谈吐、品味].

re·fine·ment [rifáinmənt] [riˋfaɪnmənt] *n.* **1** 精炼,精制,纯化(refining or being refined).
2 (情绪、品味等)优雅,高尚(fineness).
3 改良,精炼的产品(instance of improvement).
4 (奢华等的)考究,精致(subtle or ingenious manifestation)〈*of*〉.
5 精细[细密]的推论[思考](piece of subtle reasoning);精妙(之处);微细的区别(fine distinction).

re·fin·er [rifáinə/-ər] [riˋfaɪnɚ] *n.* (金属、砂糖等的)精制业者,精炼业者;精制[精炼]机.
re·fin·er·y *n.* 精制厂,精炼厂,炼油厂(place where raw materials are refined). ✲

re·fit [riːfít] [riˋfɪt] *v.* (-tt-), *n.* — *vt.* 整修,重新装备,改装(船等)(restore to a serviceable condition). —*vi*(船舶等)重新装备,整修(undergo renewals and repairs). —*n.* 整修,改装,重新装备.
rèfit·ment *n.*

re·fla·tion [riːfléiʃən] [riˋfleʃən] *n.* **1** 通货再膨胀:为使通货紧缩后降低的物价恢复到合适的水准以达到经济增长目的而实行的经济政策.
2 恢复景气.

·**re·flect** [riflékt] [riˋflɛkt] *vt.* **1** (热、光、声等的)反射,反照(throw back):—*The moon shines with reflected light.* 月亮以反射光闪耀.
2 (镜子等)映出(show an image of):—*the trees reflected in the lake* 湖中倒映的树影.
3 反映,表现:—*Laws reflect the average moral attitude of half a century earlier.* 法律反映出半个世纪前的一般伦理观点.
4 带来,招致(信用、无信用、不名誉等)(bring back)〈*on*〉:—*Such behavior can only reflect discredit on you.* 这样的行为只能使你的信用扫地.
5 深思,考虑(consider)〈*that* + 从句, *wh* + 从句〉:—*He reflected how difficult it would be to escape.* 他仔细想过要逃跑是多么困难.
—*vi.* **1** (热、光、声等)反射,反照.
2 对…深思,详细考虑(meditate, consult with oneself)〈*on, upon*〉:—*reflect on how to answer that question* 细想如何回答那个问题.
3 对…中伤〈*on*〉;给…带来坏影响〈*on*〉:—*reflect on a person's sincerity* 中伤某人的诚意.
[拉丁语 *reflectere*(*re*- back+ *flectere* 曲折),原义为"折返"之意].

·**re·flec·tion, -flex·ion** [riflékʃən] [riˋflɛkʃən] *n.* **1** 反射,反映,反响(reflecting or being reflected).
2〖物理〗反射光;反射热;回声:—*the reflection of heat* 热的反射.
3 映像,映影:—*see one's reflection in a mirror* 从镜子中看到自己的映像.
4 (对…的)非难,批评(thing bringing discredit)〈*on, upon*〉:—*reflection on one's character* 对于某人人格的责难.
5 考虑;反省;深思:—*On reflection, I doubt whether I was right.* 经再三反省,我怀疑我是否正确. **6** 思想,想法(idea arising in the mind);感想,意见(thought expressed in words)〈*on, upon*〉:—*reflections on the pleasures of being idle* 对于闲散乐趣的看法.

angle of reflection 反射角：反射光线与反射面所形成的夹角(→图 INCIDENCE)．

re·flec·tive [rifléktiv] [rɪˈflɛktɪv] *adj*. **1** 反射的[反映的](giving back a reflection or image). **2** 反省的，深思的(concerned in reflection or thought)；熟虑的(thoughtful, given to meditation).

re·fléc·tive·ly *adv*. re·fléc·tive·ness *n*.

re·flec·tor [rifléktə/-tər] [rɪˈflɛktɚ] *n*. 反射物，反射体[面，镜]；(望远镜等的)影像装置(apparatus for reflecting images)；反射式望远镜.

re·flex [ríːfleks] [ˈriflɛks] *n*. **1** (光、热的)反射，反射的光[颜色](reflected light or color)；(绘画等)反射光：由明面反射到阴影部分的光. **2** (光辉的)余映，余光(reflected glory). **3** 反映物；映像(reflection, image). **4** ＝reflex action. ——*adj*. **1**〖生理〗反射的，反射作用的. **2** 反折的，逆转的(recurved). **3** (光、热等)反射的(reflected). **4** (思考等)内省的(turned back upon the mind itself or its operations). **5** (效果、影响等)反作用的，回复的(coming by way of return or reflection).

ré·flexed *adj*.〖植〗反折的，弯曲的(bent back).

conditioned reflex：→CONDITIONED.

reflex action〖生理〗反射作用：感觉神经受刺激而引起肌肉、神经等的不自主反应.

reflex angle：→ANGLE¹.

reflex camera 反射式照相机：经由反射镜可对准镜头焦点且看得见影像的小型照相机(→图 CAMERA).

✲

re·flex·ive [rifléksiv] [rɪˈflɛksɪv]〖语法〗*adj*. (动词、代名词等的)反身的. ——*n*. **1** 反身动词：以反身代词为宾语的动词. **2** 反身代词.

re·fléx·ive·ly *adv*.

ref·lu·ent [réfluənt] [ˈrɛfluənt] *adj*. 逆流的，退潮的(flowing back).

réf·lu·ence *n*.

re·flux [ríːflʌks] [ˈriflʌks] *n*. 逆流，退潮(flowing back).

·**re·form** [rifɔ́ːm/-fɔ́rm] [rɪˈfɔrm] *vt*. **1** 改良[改善]，改革[改正](缺陷、错误等)(make better)：——*reform a system of education* 改革教育制度. **2** 使改过，矫正(cure)：——*reform oneself* 改过自新. ——*vi*. 改过(become better). ——*n*. (尤指政治上)改革，革新：——*agitate for political reform* 鼓动政治革新.

re·fórm·a·tive *adj*.

Reform Act [加冠词 the]〖英史〗(尤指 1832 年的)议会改革法. Reform Bill [加冠词 the]〖英史〗选举法修正法案. ▶ 尤指 1785 年在下院被否决的皮特(William Pitt)的法案，1831 年在上院被否决的罗素(Lord John Russel)的法案，1832 年两院通过的格雷(Grey)伯爵的法案而言.

Reform Club (与英国保守党总部(Carlton Club)相对立，于 1832 年设立的)伦敦社交俱乐部. reform school 少年感化院，少年犯管教所.

ref·or·ma·tion [rèfəméiʃən/-fər-] [ˌrɛfəˈmeʃən] *n*. **1** 改良，改正，改善(reforming or being reformed). **2** (政治、宗教、社会的)激进的改革、革新. **3** [the R-]宗教改革：于 16 世纪对罗马天主教会的教义、习惯加以改革的宗教运动. 在欧洲中部、西北部各地成立新教教会(Reformed or Protestant Churches).

re·form·a·to·ry [rifɔ́ːmətəri/-fɔ́rmətɔ̀ːri] [rɪˈfɔrməˌtorɪ] *adj*. 改革的，改善的(tending or intended to produce reform). ——*n*.《美或〖史〗》管教所，少年感化院.

re·formed [rifɔ́ːmd/-fɔ́rmd] [rɪˈfɔrmd] *adj*. **1** 被改良[改革]的；改过的. **2** [R-]宗教改革派的；(与路德派相对的)加尔文教派的.

reformed churches (接受宗教改革原则的)改革宗教会，归正宗.

re·form·er [rifɔ́ːmə/-fɔ́rmər] [rɪˈfɔrmɚ] *n*. **1** 改革者，改良者(one who reforms). **2** [R-](16 世纪的)宗教改革(领导)者(leader in the REFORMATION). **3** 政治[议会制度]改革论者；〖英史〗(1831～1832 年的)选举法修正论者.

re·form·ism [rifɔ́ːmizəm/-fɔ́rm-] [rɪˈfɔrmɪzm̩] *n*. 改革[良]主义.

re·fract [rifrǽkt] [rɪˈfrækt] *vt*. **1** 使(光、声等)折射，使曲折. **2**〖眼科〗测定(眼睛、透镜的)屈光度.

re·frác·tive *adj*.

re·frác·tion *n*. **1**〖物理〗折射(作用)：光、声等通过两种密度不同的介质时，方向发生改变的现象. **2**〖眼科〗(眼睛的)折射力[屈光度]，屈光度测定.

refracting telescope：→TELESCOPE.

re·frac·tor [rifrǽktə/-tər] [rɪˈfræktɚ] *n*. **1** (透镜等的)折射介质(refracting medium). **2** 折射望远镜(refracting telescope).

re·frac·to·ry [rifrǽktəri] [rɪˈfræktərɪ] *adj*. **1** 顽固的，倔强的，固执的(stubborn, unmanageable, rebellious). **2** (伤、病等)不易治疗的，难治的(*to*). **3** (金属等)不易熔的，处理[加工]困难的(hard to fuse or work)；耐火的. ——*n*. (耐火粘土、石墨、二氧化磷等)耐热[耐火]物质.

re·frác·to·ri·ly *adv*. re·frác·to·ri·ness *n*.

re·frain[1] [rifréin] [rɪˈfren] *n*. (尤指诗歌每节终了时的)重复句，叠句(recurring phrase or line(s)).

·**re·frain**[2] [rifréin] [rɪˈfren] *vi*. 抑制，克制，避开(*from* doing)：——*refrain from one's tears* 忍住眼泪/ *Please refrain from spitting in public places*. 请勿在公共场所吐痰. ——*vt*.《古》抑制，克制.

re·fran·gi·ble [rifrǽndʒibl] [rɪˈfrændʒəbl̩] *adj*. (光线等)可折射的，能折射的(that can be refracted).

re·fràn·gi·bíl·i·ty *n*.

·**re·fresh** [rifréʃ] [rɪˈfrɛʃ] *v*. (-es) ——*vt*. **1** (以食物、休息等)赋予活力，使恢复精神：——*refresh oneself with a cup of coffee* 喝杯咖啡来提神. **2** 使恢复(记忆)：——*refresh one's memory* 唤起记忆. **3** (重新添加…)使(火)再旺盛(restore)：——*refresh a fire with more coal* 再多加点煤炭，使火重新旺盛. ——*vi*. 恢复精神，提起精神；吃东西(以恢复精神)(take refreshment).

re·fresh·er [rifréʃə/-ər] [rɪˈfrɛʃɚ] *n*. **1**《口语》(一杯)酒(drink). **2** (因诉讼时间延长而支付给律师的)额外诉讼费(extra fee). **3** [作形容词用]补习的，复习(进修)的(serving to refresh the memory or make up to date).

refresher course 补习[复习]课程；(新技术等再教育的)进修课程.

·**re·fresh·ment** [rifréʃmənt] [rɪˈfrɛʃmənt] *n*. **1** 精神恢复，爽快，精神舒畅(refreshing or being refreshed)：——*feel refreshment of mind and body* 感到身心舒畅. **2** 使精神恢复的东西，使身心爽快的东西(thing that refreshes)：——*The view was a great refreshment to me*. 那景色实在令我心旷神怡. **3** [通常 pl.](恢复精神等的)点心，茶点(food or drink that refreshes)：——*take some refreshment(s)* 吃些茶点.

refreshment room (车站等的)餐厅，小吃部.


re·frig·er·ate [rifrídʒərèit] [rɪˈfrɪdʒəˌret] *vt*. **1** 使冷，使冷却(make cool or cold). **2** 冷冻，冷藏(食物等). ——*vi*. 变冷，冷却(become cool or cold).

re·fríg·er·ant *adj*. 冷的，冷却[冷冻]的. ——*n*. 冷冻剂.


re·frìg·er·á·tion *n*.

·**re·frig·er·a·tor** [rifrídʒəreitə/-tər] [rɪˈfrɪdʒəˌretɚ] *n*. 冷藏库，冷冻室；冰箱.

·**re·frig·er·a·to·ry** [rifrídʒərətəri/-tɔ̀ːri] [rɪˈfrɪdʒərəˌtorɪ] *n*. 冷凝装置：蒸馏器的一部分，系一种用冷水来冷却的装置，冷水通过螺旋管外部使管内酒精等的蒸气冷凝. ——*adj*. 制冷的，冷却的(cooling).



reflex camera / 反射式照相机
图为双镜头反射式照相机的构造图.



refugee / 难民
图为塞浦路斯的首都尼科西亚(Nicosia)附近的难民营.

reft [reft] [rɛft] *v.* reave 的过去式、过去分词.

re·fu·el [ri:fjú:əl] [riˈfjuəl] *v.* (《英》-ll-) —*vt.* 给…补给燃料(replenish fuel supply). —*vi.* 补给燃料.

·**ref·uge** [réfju:dʒ] [ˋrɛfjudʒ] *n.* 1 避难,庇护(shelter): —*take refuge in a harbor* 在港中避难.
2 避难所,隐匿处(place of shelter).
3 给予保护[安慰]的人[物]: —*Books are a refuge of the lonely.* 书籍乃孤独者的慰藉物.
4 (亦作 **street refuge**)(道路的)安全地带.

ref·u·gee [rèfjudʒí:] [ˌrɛfjʊˋdʒi] *n.* (尤指躲避宗教、政治上的迫害或战争等的)难民,逃难者,(逃到国外的)流亡者(person taking refuge). ✲

re·ful·gent [rifʌ́ldʒənt] [rɪˋfʌldʒənt] *adj.* 光辉的,辉煌的,灿烂的(shining, gloriously bright).
re·fúl·gent·ly *adv.* **re·fúl·gence** *n.*

re·fund [*v.* ri:fʌ́nd; *n.* ˊ-ˋ] [*v.* ˌriˋfʌnd; *n.* ˋri-ˌfʌnd] *vt.*, *vi.* 归还,退还;偿还(pay back, reimburse, make repayment). —*n.* 退钱,退还,偿还(repayment).

·**re·fus·al** [rifjú:zəl] [rɪˋfjuzl] *n.* 1 拒绝,谢绝(act or instance of refusing): —*give a person a flat refusal* 断然拒绝某人/ *meet with a refusal* 遭到拒绝. 2 [通常加冠词 the]优先取舍权,优先购买权: —*May I have the first refusal on the house?* 我是否有购买这栋房子的优先权?

·**re·fuse**[1] [rifjú:z] [rɪˋfjuz] *v.* (-**fused**; -**fusing**) —*vt.* 1 拒绝(申请等),辞退: —*refuse an offer* 拒绝申请/ *refuse a gift* 不接受赠品. 2 拒绝[不接受](依赖、要求、命令等): —*refuse a person's request* 拒绝某人的要求/ *refuse a person money* 拒受某人的钱. 3 不肯…〈*to do*〉: —*refuse to go* 不去/ *The car refused to start.* 这部车发动不起来. 4 (马)不肯跳越(障碍物等)(be unwilling to jump). —*vi.* 1 拒绝,不同意(make refusal). 2 (马在障碍物之前)急停不肯跳越(stop short).
[古代法语 *refuser*. 可能源于拉丁语 *recusare*(拒绝),受拉丁语 *refutare*(驳斥)的影响]

ref·use[2] [réfju:s] [ˋrɛfjus] *n.* 废物,垃圾,渣滓. —*adj.* 被废弃的,扔掉的,无用的.

re·fute [rifjú:t] [rɪˋfjut] *vt.* 证明(意见、议论等)为误(prove the falsity or error of);驳斥,反驳(rebut by argument).
re·fút·al, **ref·u·ta·tion** [rèfjutéiʃən] [ˌrɛfjʊˋteʃən] *n.*

·**re·gain** [rigéin] [rɪˋgen] *vt.* 1 取回,领回,恢复(recover): —*regain confidence* 恢复信心/ *regain one's feet* [*footing*, *legs*](跌倒的人)再站起来.
2 返回,回到,再到达(reach again): —*regain the shore* 重回岸边.

re·gal [rí:gəl] [ˋrigḷ] *adj.* 1 帝王的,由于帝王的(of or by kings). 2 适于帝王的(fit for a king);堂堂的,庄严的(magnificent). **re·gàl·ly** *adv.*
[拉丁语 *regalis*(←*rex* 王)]

re·gale [rigéil] [rɪˋgel] *vt.* 1 盛大地款待(entertain choicely with food). 2 《常作反语》以…招待〈*with*〉. 3 使喜乐,使高兴(give delight to). —*vi.* 享用盛餐,宴请(feast)〈*on*〉.
re·gále·ment *n.*
[法语 *regaler*←古法语 *gale*(快乐)]

re·ga·lia[1] [rigéiljə] [rɪˋgeljə] *n.* [作复数用] 1 (加冕典礼所用的王冠、权杖等)王位的象征,王家的标志(insignia of royalty). ✲2 (官位、协会等的)勋章、纪念章(decorations or insignia of an order).
[中世纪拉丁语,"君王的特权"之意. ←拉丁语 *regalis*(参照 REGAL)]

re·ga·lia[2] [rigéiljə] [rɪˋgeljə] *n.* 上等大型雪茄烟(large cigar of special quality).
[西班牙语←中世纪拉丁语,与前项相同]

re·gal·ism [ri:gəlizəm] [ˋrigəlɪzṃ] *n.* (承认国王对于教会有绝对权的)王权至上主义(doctrine of a sovereign's ecclesiastical supremacy).

re·gal·i·ty [rigǽliti] [rɪˋgælətɪ] *n.* 1 王位,王权(attribute of kingly power),为王(being a king). 2 君王的特权(royal privilege).

·**re·gard** [rigá:d/-gárd] [rɪˋgɑrd] *vt.* 1 注意,注视(gaze upon);对…有兴趣(show interest in): —*regard a person intently* 一直盯着某人.
2 [通常用于否定句]对…留意,重视,器重(give heed to, take into account): —*None of them regarded my advice.* 他们没有一个人听取我的劝告.
3 考虑,考察(show consideration for): —*regard a subject from every point of view* 从各种不同的角度来考虑这个问题.
4 看做,视为(look on)〈*as*〉: —*regard a person as a sensible man* 认为某人是通晓事理的人.
5 (带有感情地)看待(look on)〈*with*〉: —*regard a person with favor* 对某人抱有好感.
6 (与…)有关,涉及(concern, have relation to): —*This affair does not regard me.* 这件事与我无关.



regalia[1] / 王位的象征
英国国王加冕典礼所使用的宝器,自古即具有象征的意义. 剑象征正义和慈悲,而图片中央的权杖(scepter)则代表权威,左上方的第二个和第四个宝球(orb)代表基督教的信仰.



regatta / **赛船大会**
图为意大利画家卡纳莱托(Canaletto,1697～1768)所绘的《大运河的赛船大会》(1735,伦敦国家画廊藏).卡纳莱托曾以威尼斯的海及运河的风景为题材,画了为数不少的作品,由这些作品,我们可推知,18 世纪时威尼斯曾举办盛大的划船竞赛.

——*vi.* 留心,注意(pay attention, give heed).
as regards 关于…,有关…(about, so far as it concerns).
——*n.* **1** 注目,注视,凝视(look, gaze):——*turn one's regard on a person* 盯着某人.
2 注意,留意(heed);考虑,顾虑,关心(care)〈*for*〉:——*have no regard for a person's feelings* 不顾某人的感受.
3 点,方面,事项(respect):——*in this* [*that*] *regard* 关于这[那]点.
4 尊敬,尊重(esteem);好意,好感〈*for*〉:——*have no* [*a great*] *regard for a person* 对某人不尊敬[很尊敬]/ *hold a person in high* [*low*] *regard* 尊重[轻视]某人.
5 [pl.](信等的)致意,问安:——*My friend John sends his regards to you.* 我的朋友约翰向你问好.
in regard to [***of***] = ***with regard to*** 有关…,关于…(in respect of, with respect or reference to).
re·gárd·ful *adj.*
re·gárd·ful·ly *adv.*

re·gar·dant [rigá:dənt/-gár-] [rɪ̀gɑrdn̩t] *adj.* 〖纹〗(狮子等动物)回首向后看的(looking backward)(→图 HERALDRY).

***re·gard·ing** [rigá:diŋ/-gárd-] [rɪ̀gɑrdɪŋ] *prep.* 关于…,有关…(about, concerning):——*regarding this subject* 有关这个问题.

***re·gard·less** [rigá:dlis/-gárd-] [rɪ\`gɑrdlɪs] *adj.* 不留心的,不注意的,不关心的〈*of*〉:——*be regardless of the consequences* 不顾及后果的.
——*adv.* 不在乎费用地,不顾困难地.
re·gárd·less·ly *adv.*
re·gárd·less·ness *n.*

re·gat·ta [rigǽtə] [rɪ\`gætə] *n.* 赛船[艇]大会,划艇比赛(meeting for boat or yacht races). ✽
[意大利语,源于威尼斯方言]

re·ge·late [ri:dʒiléit, rèdʒ-] [ˌridʒɪ\`let, ˌrɛdʒ-] *vi.* **1** (碎冰、积雪等融化后)再冻结(freeze again).
2 复冰:冰的表面因承受压力而于冰点以下融化,当压力解除后又再度冻结.
rè·ge·lá·tion *n.*

re·gen·cy [rí:dʒənsi] [\`ridʒənsɪ] *n.* **1** 摄政,摄政职位(office of regent);摄政权(commission acting as regent). **2** 摄政政治. **3** 摄政期间. **4** [the R-]〖英史〗摄政时代:皇太子乔治(George)(后为乔治四世)1811～1820 年间的摄政时期. **5** [R-][作形容词用](建筑、服装等)英国摄政时代式样的. ✽

re·gen·er·ate [*v.* ridʒénərèit; *adj.* -rit] [*v.* rɪ\`dʒɛnəˌret; *adj.* -rɪt] *vt.* **1** 使(精神上)新生(reform spiritually). **2** 使更生[洗心革面](improve the moral condition of). **3** 使(人、机构等)更新,革新,刷新. **4** 使再生(generate again, bring into renewed existence).
——*vi.* **1** 再生(reform oneself). **2** 洗心革面,更生,刷新(come into renewed existence).
——*adj.* (精神上)洗心革面的,更生的,刷新的.
re·gén·er·a·tive *adj.* 洗心革面的,有再生力的,刷新的.
re·gèn·er·á·tion *n.*

Re·gens·burg [réigənsbə̀:g/-bə̀:rg] [\`regənsˌbɝg]:→ RATISBON.

re·gent [rí:dʒənt] [\`ridʒənt] *n.* **1** 摄政者[王]:因君王年幼、不在国内、无能等而代行王权. **2** 《美》(州立大学的)评议员,理事(member of the governing body). ——*adj.* [置于名词之后] **1** 有摄政职位的. **2** 有(大学的)理事职位的.
Prince Regent:→ PRINCE.
Regent's Park 里真茨公园:位于伦敦,纳什(John Nash)于 1814 年设计、施工,后来设有动物园.
[拉丁语 *regens*(*regere* 统治的现在分词),"统治(者)"之意]

re·gent-bird [rí:dʒəntbə̀:d/-bə̀:rd] [\`ridʒəntˌbɝd],即:
re·gent·bow·er-bird [-báuəbə̀:d/-báuərbə̀:rd] [-\`bauəˌbɝd] *n.* 紫背别墅鸟(*Sericulus chrysocephalus*):产于澳大利亚的燕雀目紫背别墅鸟科紫背别墅鸟属的鸟类.

reg·i·cide [rédʒisàid] [\`rɛdʒəˌsaɪd] *n.* **1** 弑君者(killer or participator in the killing of a king).
2 [the Regicides]〖英史〗参与审判与处决查理一世(Charles Ⅰ)的人.
3 弑君(killing of a king).
règ·i·cíd·al *adj.*

re·gime, ré- [reiʒí:m] [re\`ʒim] *n.* **1** 政治形态,政体,统治方式(method of government);社会体制[制度](prevailing system of things). **2** 〖医〗= regimen 1.
ancien regime:→ ANCIEN RÉGIME.
[法语←拉丁语 *regimen*(参照次项)]

reg·i·men [rédʒimən] [\`rɛdʒəmən] *n.* **1** 常规训练课;养生法(prescribed course of exercise, way of life),食物疗法,以食物养生(diet). **2** 〖语法〗限定,支配(government).
[拉丁语,←*regere*(统治)]

reg·i·ment [rédʒimənt] [\`rɛdʒəmənt] *n.* **1** 支配,统治(rule, government). **2** 〖军〗团:陆军的战斗单位,常设有总部,往往以所在地的地名来称呼.由数个营(battalion)组成,数个团构成旅(brigade). **3** 众多,多数,大群(large array or number, legion). ——*vt.* **1** 把…编成团. **2** 使(劳工)成团体编制,使组织化(organize in groups or according to a system). **3** 统制.
[后期拉丁语 *regimentum*(统治)←*regere*(参照 REGENT)]

reg·i·men·tal [rèdʒiméntəl] [ˌrɛdʒə\`mɛntəl] *adj.* **1** 团的(of or belonging to a regiment). **2** 军队(式)的(military),统制的,有形态的(maintaining or demanding strict discipline).
——*n.* [pl.]团服,军服(dress worn by a regiment, military uniform).

reg·i·men·ta·tion [rèdʒiməntéiʃən] [ˌrɛdʒəmɛn\`teʃən] *n.* **1** 团队编制(regimenting). **2** 编制,组织化,统制(organizing). **3** 团体训练.

Re·gi·na [ridʒáinə] [rɪˋdʒaɪnə] *n.* (目前的)女王(reigning queen)(略:R.):——*Elizabeth R.* 伊丽莎白女王(▶用于布告等的署名)/ *Regína v. Jones*(the Queen versus Jones)(表示女王诉琼斯案)(▶在刑事案件上对女王的称呼).
[拉丁语,"女王"之意]


·**re·gion** [ríːdʒən] [ˋridʒən] *n.* **1** 地域,地区,地方,地带:——*a desert region* 沙漠地带/ *forest regions* 森林地带. **2** (空间、宇宙的)界,层(separate part of the world or the universe):——*the upper* [*lower*] *regions of the air* 大气上层[下层]. **3** 领域,界(sphere, realm)〈*of*〉:——*the region of science* 科学领域. **4** 〖解〗(身体的)部位,区,部:——*the abdominal region* 腹部. **ré·gion·al** *adj.*

·**reg·is·ter** [rédʒistə/-tər] [ˋrɛdʒɪstɚ] *n.* **1** 记录,登记,注册. **2** 登记簿,记录簿:——*a parish* [*church*] *register* 教区[教会]户籍簿/ *a register of voters* 选举人名册. **3** 〖音乐〗(1)音栓:使风琴的音色变化的装置. (2)声区,音区(compass of voice or instrument):——*the upper* [*lower*] *register of the clarinet* 竖笛的高[低]音区. **4** (炉具等的)通气(调节)装置,(暖气设备的)节气门. **5** (速度、消费量等的)自动记录器:——*a cash register* 收银机. **6** 〖印刷〗套准:在多色套印中各版重叠完全对正,使与原版的色调完全相符. **7** 〖摄影〗重合,叠合,对正.
——*vt.* **1** (正式地)记录,登记(record in writing):——*register a birth* [*death*]出生[死亡]登记. **2** 把…记在心上(make mental note of):——*register something in one's memory* 将某事铭记在心. **3** (记录器)显示,指示(indicate):——*The thermometer registers zero.* 温度计显示出 0℃. **4** 将(邮件)挂号:——*get*[*have*]*a letter registered* 以挂号信函邮寄. **5** (感情等)溢于言表(express or show in a face or in any manner):——*Her face registered surprise.* 她显出惊讶的神色. **6** 〖印刷等〗使(各版)套准(make correspond exactly).
——*vi.* **1** 登录,记入;《美》(旅馆住宿)登记. **2** 〖印刷〗(多色套印中)套准(correspond exactly). **règ·is·trá·tion** [-tréiʃən] [-ˋtreʃən] *n.*

Regency / **英国摄政时代式样的**

英国的摄政时代是一个极尽奢侈豪华的时代,这种风格表现在当时的各个层面中.如右图为摄政时代乔治四世的肖像画,拥有一头怪异的发型.下图为纳什(Nash)所设计的布来顿英国皇家会馆(1815).乔治四世的行宫,是一模仿伊斯兰教和印度建筑式样的、富有异国情调的建筑物.





registered envelope 挂号信封.
registered nurse 领有执照的护士.
registered post 挂号邮件.
register office 登记处,登录处.
register ton 登记吨:容量单位=100 立方英尺(约 2.8 立方米).
[后期拉丁语 regesta(拉丁语 *regerere* 记录的完成分词),“被记录了的东西”之意]

reg·is·trar [rédʒistrà:, ⸗—⸗/rédʒistràr, ⸗—⸗] [ˋrɛdʒɪˏstrar, ˏrɛdʒɪˋstrar] *n.* **1** (大学的)注册主任;记录[登记]员,户籍人员(person charged with keeping a register). **2** 《英》注册官:高等法院或地方法院所属的司法行政官. **3** 《英》(比顾问医师(consultant)低一级的)(专科)住院医师.
rég·is·trar·shìp *n.*
rég·is·tra·ry *n.* 《英》(剑桥大学的)注册[教务]主任.
Registrar General 户口普查[户籍机关]官员.

reg·is·try [rédʒistri] [ˋrɛdʒɪstrɪ] *n.* **1** 记载,登记,登录,记录(registration). **2** 登记处,登录处,户政事务所(place or office where registers are kept). **3** 登录簿,登记簿.
registry office (1)户籍登记处:保存户籍记录及举行非宗教仪式婚礼的地方. (2)《古》(佣人等的)职业介绍所.

re·gi·us [rí:dʒiəs] [ˋridʒɪəs] *adj.* 《英》(牛津大学、剑桥大学、苏格兰各大学等的讲座教授职位)皇家的,钦定的(founded by a monarch),(尤指牛津大学、剑桥大学的讲座教授职位)由亨利八世(Henry Ⅷ)所创设的.
Regius professor 《英》钦定讲座教授.
[拉丁语,“王的”之意]

reg·nal [régnəl] [ˋrɛgnḷ] *adj.* 执政的,君主的(of a reign).
regnal day 即位纪念日(anniversary of a sovereign's accession).
regnal year 即位纪元.

reg·nant [régnənt] [ˋrɛgnənt] *adj.* **1** 统治的,在位的(reigning). **2** 占优势的,支配的(predominant). **3** 普遍的,流行的(prevalent).
Queen Regnant (作为君主的)女王.

re·gorge [rigɔ́:dʒ/-gɔ́rdʒ] [rɪˋgɔrdʒ] *vt.* 吐出,呕出(disgorge). ——*vi.* 逆流(gush or flow back again).

re·gress [*n.* rí:gres; *v.* rigrés] [*n.* ˋrigrɛs; *v.* rɪˋgrɛs] *n.* 回归,退回(going back);退步,堕落;衰微(declension, backward tendency). ——*vi.* **1** 后退,倒退(move backwards);回复原状.

re·gres·sion [rigréʃən] [rɪˋgrɛʃən] *n.* **1** 退回,后退(backward movement, retreat). **2** (曲线的)回归(return of a curve). **3** 退步,退化,堕落(relapse);(原来状态的)回复,复归(reversion). **4** 〖精神分析〗退行.
re·grés·sive *adj.*
re·grés·sive·ly *adv.*
re·grés·sive·ness *n.*

·**re·gret** [rigrét] [rɪˋgrɛt] *v.* (-tt-), *n.* ——*vt.* **1** (对于遗失的物品)惋惜,遗憾;追忆(remember with distress or longing):——*regret one's happy school days* 追忆快乐的学生时代. **2** (对事实、行为等)抱憾,后悔,痛惜(be sorry)(*to do*, *that*+从句):——*regret her death* 痛惜她的死亡/ *I regret (to say) that I cannot help you.* 很遗憾,我不能帮助你./ *regret one's idleness* 懊悔自己的怠惰. ——*n.* **1** (对于失落物品的)悲伤,惋惜(sorrow for loss). **2** (对于行为的)后悔,遗憾(sorrow):——*feel regret for one's misdeed* 对于自己不正当的行为感觉懊悔. **3** (对亲切盛意的)拒绝,抱歉:——*refuse with many regrets* [*much regret*]深感抱歉地拒绝.
re·grét·ful *adj.* **re·grét·ful·ly** *adv.*
re·grét·ta·ble *adj.* **re·grét·ta·bly** *adv.*
[古法语 *regreter*(追悼,哀叹). 可能为 *re-*(加强语气)+古日耳曼语 * *grētan*(哭泣)]


·**reg·u·lar** [régjulə/-lər] [ˋrɛgjələ] *adj.* **1** (形体、构造、行列等)整齐的,调和[均匀]的(harmonious);头尾一致的,有组织的(systematic):——*regular features* 端正的面貌.
2 习惯性的,经常的,规律的(habitual, constant, not casual):——*regular breathing* 有规律的呼吸/ *a regular customer* 常客/ *a regular income* 固定收入.
3 合于标准的(in order);正式的,正规的:——*a regular member* 正式会员.
4 有资格的,专职的:——*a regular cook* 专业厨师.
5 〖教会〗受教规束缚的(bound by a religious rule);属于修道会的(belonging to a religious order):——*the regular clergy* 修道士.
6 〖语法〗(动词、名词等)按规则变化的:——*regular verbs* 规则动词.
7 《口语》完全的,彻底的,完整的(complete, thorough):——*a regular rascal* 十足的恶棍.
keep regular hours 过有规律的生活(do the same thing at the same time daily).
——*n.* **1** 〖教会〗修道士. **2** 〖军〗正规兵,职业军人. **3** 《口语》常客,老主顾,专业作家.
rég·u·lar·ly *adv.*
règ·u·lár·i·ty [-lǽriti] [-ˋlærətɪ] *n.*
rég·u·lar·ìze *vt.* **règ·u·lar·i·zá·tion** *n.*
five regular solids [加冠词 the](五个)正多面体. ▶ 包括正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体.
regular army [加冠词 the]正规军,常备军.
regular soldiers 正规兵,职业军人.

Regt. 《略》regiment 团.

·**reg·u·late** [régjulèit] [ˋrɛgjəˏlet] *vt.* (-lated; -lating) **1** 按照规则管理,限制(control by rule, subject to restrictions):——*regulate the traffic* 管理交通. **2** 调节(moderate);调整(机械、时钟等)(adjust):——*regulate prices* 调整物价/ *regulate a clock* 校准时钟. **3** 使合乎要求:——*regulate one's habits* 匡正自己的习惯. **rég·u·la·tive** *adj.*

·**reg·u·la·tion** [règjuléiʃən] [ˏrɛgjəˋleʃən] *n.* **1** 管理,限制;调整,调节(regulating, being regulated):——*the regulation of a political donation* 政治捐款的限制/ *the regulation of a machine* 机器的调整. **2** 规定,规则,法规(prescribed rule):——*traffic regulations* 交通法规[规则]. ——*adj.* **1** 规定的,正规的;正式的(formal):——*the regulation speed* 规定的速度. **2** 平常的,通常的(ordinary, usually).

reg·u·la·tor [régjulèitə/-tər] [ˋrɛgjəˏletə] *n.* **1** 管理者,调整者,校准者. **2** 〖机〗(调节蒸气、空气等流动的)调节阀. **3** 快慢针:调节钟表等快慢的装置.



reindeer / **驯鹿**
栖息于欧亚大陆、北美北部以及北极海域许多岛屿上的苔原地带、寒带林中. 体色夏天为褐色,冬天则微带白色,斯堪的纳维亚半岛、爱尔兰、西伯利亚等地自古以来即当作家畜饲养.

reg·u·lus[1] [régjuləs] [ˋrɛgjuləs] *n.* (*pl.* **-li** [-lài] [-ˏlaɪ], **-luses**) 〖化〗冰铜. (1)在冶炼矿石时因还原而游离或沉积于熔矿炉里的金属硫化物. (2)在冶炼矿石时所得到的不纯的中间生成物. **2** 戴菊鸟(*Regulus regulus*):有金黄色羽冠的小鸟.

Reg·u·lus[2] [régjuləs] [ˋrɛgjuləs] **Marcus Atilius** ～雷古卢斯:罗马的将军,公元前 267 年和公元前 256 年担任罗马的执政官,于布匿战争(the Punic War)时成为俘虏,为了要他交涉和谈而被送回罗马,但为他所拒绝,又被送至迦太基(Carthage),最后被拷打致死.

re·gur·gi·tate [ri:gɔ́:dʒitèit/-gɔ́:r-] [riˋgɜdʒəˏtet] *vi.* 倒流,回流;吐出(gush back). ——*vt.* 使(胃、容器等的内容物)逆流,吐出(pour or cast out again).
re·gùr·gi·tá·tion *n.*

re·ha·bil·i·tate [rì:həbílitèit] [ˏrihəˋbɪləˏtet] *vt.* **1** 复权[复职,复位],使…的名誉[评价]恢复(restore to former rank, position or reputation). **2** 恢复原来的样子,使恢复旧态,修复(restore to a previous condition). **3** 使(身体有残疾者等)回到社会. **re·ha·bìl·i·tá·tion** *n.*

re·hash [*v.* ri:hǽʃ; *n.* ⸗⸗] [*v.* riˋhæʃ; *n.* ˋriˏhæʃ] *vt.* **1** 重写(旧作);改编. **2** 重切(肉等). ——*n.* 改造,改换成新形式(presentation of the same material in a new form).

re·hears·al [rihə́:səl/-hə́:rs-] [rɪˋhɜsḷ] *n.* **1** 反复的述说,详述(rehearsing). **2** (戏剧等的)排练,试演,彩排:——*in rehearsal* 在排演中.

re·hearse [rihə́:s/-hə́:rs] [rɪˋhɜs] *vt.* **1** 背诵,详述,复述(recite, say over, repeat from begining to end). **2** 列举,枚举(give a list of, enumerate). **3** 预演,彩排(戏剧等)(have a rehearsal of). **4** 使(演员等)排练(train by rehearsal).

Re·ho·bo·am[1] [rì:həbóuəm] [ˏrihəˋboəm] 罗波安:所罗门(Solomon)王的儿子,北方的部族为继承所罗门王的以色列王,脱离他的统治,而在耶罗波安(Jeroboam)领导下成立新的王国,王国分割后,罗波安成为犹太王国(JUDAH)的第一任国王.

re·ho·bo·am[2] [rì:həbóuəm] [ˏrihəˋboəm] *n.* (通常容量为装 6 瓶葡萄酒的)大酒瓶(wine-bottle of the largest size). [源于 REHOBOAM[1]]

Reich [raik, raiʃ] [raɪk, raɪʃ] *n.* [加冠词 the]德意志帝国(German state).
First Reich [加冠词 the]第一帝国:962～1806 年的神圣罗马帝国.
Second Reich [加冠词 the]第二帝国:1871～1918 年俾斯麦所统一的德意志帝国.
Third Reich [加冠词 the]第三帝国:1933～1945 年纳粹时代的德国.

Reich·stadt [ráikʃtæt/ráiʃ-] [ˋraɪkˏʃtæt/raɪʃ-] **Duke of**～拿破仑二世(NAPOLEON[1] Ⅱ).



reinforced concrete / **钢筋混凝土**
图为加拿大渥太华(Ottawa)建造中的建筑物,将预先铸造成型的钢筋混凝土方块以起重机搬运至施工处,而后一层楼一层楼地往上作业.

Reichs·tag [ráikstɑ̀:g] [ˋraɪks,tɑg] 1〖史〗(旧德意志帝国、德意志共和国的)议会,国会. 2 德国国会大厦:柏林的一个建筑物,1933 年纳粹掌权时被烧毁.

Reichs·wehr [ráiksvèə/-vèər] [ˋraɪks,ver] (1919~1945 年)德国国防军(German armed forces).

·**reign** [rein] [ren] *n.* 1 统治权;支配,统治(rule, sway):——*under the reign of Queen Victoria* 在维多利亚女王统治下. 2 朝代:——*during the five successive reigns* (所统治的)一连五个朝代期间. ——*vi.* 1 君临,做君王[女王](hold royal office, be king or queen):——*She reigned over Great Britain for sixty years.* 她当了 60 年的英国女王. 2 掌握主权(exercise authority);支配,统治(hold sway, rule). 3 盛行,占优势:——*Silence reigned everywhere.* 到处都是静悄悄地./ *the reigning beauty* 当代第一美人.

Reign of Terror (1)[加冠词 the]恐怖统治时期:指法国资产阶级革命高潮时期从 1793 年 10 月至 1794 年 7 月实行的雅各宾专政. (2)[r-of t-](暴力等横行的)恐怖时代.

re·im·burse [ri:imbə́:s/-bə́:rs] [,riɪmˋbɝs] *vt.* 偿还,付还(repay);补偿,赔偿.
rè·im·búrse·ment *n.*

Reims [ri:mz] [rimz]:→RHEIMS.

·**rein** [rein] [ren] *n.* 1 [sing 或 pl.](马的)缰绳(→图 HARNESS):——*a pair of reins* 一副缰绳. 2 驾御[统治]手段(means of control):——*hold the reins of government* 掌权,执政.
draw rein 勒马,使马停下(stop one's horse, pull up).
give (free) rein to 使(想象等)自由,放任.
——*vt.* 1 用缰绳控制. 2 以缰绳停止[拉回]〈*up, back*〉;(以缰绳)勒马(hold)〈*in*〉. 3 统治,抑制,控制(govern, restrain, control):——*Rein your tongue.* 闭嘴.

re·in·car·nate [rì:inkɑ́:neit/-kɑ́r-] [,riɪnˋkɑrnet] *vt.* 灵魂再附于肉体上,使再生(incarnate again).
rè·in·cár·nate [-nit] *adj.* **rè·in·car·ná·tion** *n.* 1 (人死后的灵魂再转附到其他人或动物的肉体上再复活的)轮回转世说. 2 (灵魂的)再生,化身.

rein·deer [réindìə/-dìər] [ˋren,dɪr] *n.* (*pl.* 通常 **reindeer**) 驯鹿(*Rangifer tarandus*);产于亚、欧、美三洲北极地区的大型鹿,雌雄均具有枝状的大角,呈弯曲状,因可取乳、肉及皮而被饲养.✽
[古代斯堪的纳维亚语 *hreindýri* (*hreinn* 驯鹿 + *dýr* 鹿)]

re·in·force [ri:infɔ́:s/-fɔ́rs] [,riɪnˋfɔrs] *vt.* 使(材料、数量、大小、厚度)增强,加强[补充](strengthen, support). ——*n.* 1 (加固枪支爆发部位的)枪托. 2 加固物,补充部分. **reinforced concrete** 钢筋混凝土.✽

re·in·force·ment [ri:infɔ́:smənt/-fɔ́rs-] [,riɪnˋfɔrsmənt] *n.* 1 加强,增强,强化,增援(reinforcing, being reinforced). 2 增强物(anything that reinforces). 3 [pl.]增援部队[舰队],援军.

reins [reinz] [renz] *n.*《古》[作复数用] 1 肾脏(kidneys). 2 腰部,腰(loins).

re·in·state [ri:instéit] [,riɪnˋstet] *vt.* 1 使恢复原来的状态,使复归,使复职,使复权(replace)〈*in*〉. 2 使恢复健康[秩序](restore to health or proper order). **rè·in·státe·ment** *n.*

re·in·sure [ri:inʃúə/-ʃúər] [,riɪnˋʃur] *vt.* 再保证(insure again);〖保险〗(保险业者对所收的保险金)再投保.

re·it·er·ate [ri:ítərèit] [rɪˋɪtə,ret] *vt.* 反复地说[做](say or do again or repeatedly).

reive [ri:v] [riv] *v.* 《英》:→REAVE.

·**re·ject** [*v.* ridʒékt; *n.* rí:dʒekt] [*v.* rɪˋdʒɛkt; *n.* ˋridʒɛkt] *vt.* 1 拒绝;否认:——*reject an offer* 拒绝那个提案/ *reject the doctrines of Christianity* 不接受基督教的教义. 2 除去,(因不合格而)退掉. 3 不受理,驳回. 4 吐出,呕出(cast up again). ——*n.* 被拒绝的物品[人],不合格者. **re·jéc·tion** *n.*

·**re·joice** [ridʒɔ́is] [rɪˋdʒɔɪs] *v.* (**-joiced; -joicing**) ——*vt.* 使高兴,使欢喜(cause joy to, make glad):——*The news rejoiced her.* 这个消息使她高兴. ——*vi.* 1 喜欢,高兴(be glad)〈*in, at, to* do, *that*+从句〉:——*rejoice in* [*at*] *his success* 因他的成功而高兴/ *I rejoiced that my family were all well.* 我很高兴家里的人都健康. 2 欢呼(make merry),庆祝(celebrate). **re·jóic·ing** *n.* 1 喜悦,欢喜. 2 [pl.]庆祝,欢宴.

re·join [ridʒɔ́in] [rɪˋdʒɔɪn] *vi.* 1 回答,应答. 2〖法律〗(被告对原告)作第二次答辩(reply to a plaintiff's replication). 3 再结合,再加入(join again). ——*vt.* 1 回答;答复,答辩,反驳(say in answer, retort). 2 再加入(join together again). 3 使再结合(reunite).

re·join·der [ridʒɔ́ində/-dər] [rɪˋdʒɔɪndɚ] *n.* 1〖法律〗(对原告所作的)被告的第二次答辩. 2 答辩,应答,答复(what is rejoined or said in reply).

re·ju·ve·nate [ridʒú:vənèit] [rɪˋdʒuvə,net] *vt.* 使返老还童,使恢复精神(make young again). ——*vi.* 返老还童,恢复精神(become young again).
re·jù·ve·ná·tion *n.*

re·lapse [rilǽps] [rɪˋlæps] *vi.* 1 恢复(原来的状态)(fall back)〈*into*〉. 2 再陷入(恶习等)(sink again)〈*into*〉. 3 (病)再发作,复发. ——*n.* 回复,故态复萌,(疾病的)重犯,再发作.

·**re·late** [riléit] [rɪˋlet] *v.* (**-lated; -lating**) ——*vt.* 1 讲,叙述(故事):——*relate what happened* 讲述发生的事. 2 使和…有关联,使有关系,使结合(bring into relation)〈*to, with*〉:——*relate results to their causes* 将结果和原因结合起来. ——*vi.* 1 讲述:——*strange to relate* 说来奇怪. 2 (和…)有关系,涉及(have reference, stand in some relation)〈*to*〉:——*He notices nothing but what relates to himself.* 除了与自己有关的事之外,他什么也不加注意. **re·lát·ed** *adj.* 1 有关联的(connected). 2 血缘的,亲戚的.
[拉丁语 *referre*(完成分词字根 *relat-*). 参照 REFER]

·**re·la·tion** [riléiʃən] [rɪˋleʃən] *n.* 1 关系,关联(性):——*Our effort and expense bear no relation to the results.* 我们的努力和花费和这结果完全没有关系. 2 (人、物等的)相互关系(connection, correspondence, association):——*the relation between mother and child* 母子关系. 3 血缘[亲戚]关系,亲属,亲戚(relative):——*Is he any relation to you?* 他和你有亲戚关系吗? 4 叙述(narration):——*his relation of the accident* 他对那个事故的叙述. 5 记述(narrative). 6〖法律〗告发,追溯效力.
re·lá·tion·shìp *n.* 1 关系,关联性(being related). 2 血缘[亲戚]关系.

·**rel·a·tive** [rélətiv] [ˋrɛlətɪv] *adj.* 1 比较(上)的,相对的(←→ *absolute*):——*live in relative comfort* 过比较舒适的生活. 2 相关的,相互的(in relation to something else):——*the relative advantages of two methods* 两个方法的优劣/ *the relative duties of a ruler and his subjects* 统治者和臣民间相互的责任. 3 成比例的(proportioned to something else):——*Supply is relative to demand.* 供给和需要是成比例的. 4 (字等)表示相对概念的(involving or implying comparison or relation):——*Hot and cold are relative words.* "热"和"冷"是相对的词. 5 有关联(性)的,有关系的,关于…的(having application or reference, reference)〈*to*〉:——with *the facts relative to this problem* 和此问题有关系的事实/ *the papers relative to the case* 与此事件有关的文件. 6〖语法〗表示关系的:——*a relative pronoun* 关系代词/ *a relative clause* 关系从句.
——*n.* 1 亲戚(one related by blood or marriage):——*All his relatives attended his wedding.* 亲戚全部参加他的婚礼. 2〖语法〗关系词,(尤指)关系代词(who, which, what, that 等). 3〖哲〗相对名词,相对之物. **rél·a·tive·ly** *adv.* **relative humidity**:→HUMIDITY.

rel·a·tiv·ism [rélətivizəm] [ˋrɛlətɪv,ɪzm] *n.*〖哲〗相对主义:认为知识、认知、价值只不过是相对存在的一种思想.

rel·a·tiv·i·ty [rèlətíviti] [,rɛləˋtɪvətɪ] *n.* 1 相关的事物,关联性,相关性(relativeness). 2〖物理〗相对论:爱因斯坦(Einstein)所提倡的物理学的基础理论,包含狭义相对论和广义相对论.
general theory of relativity〖物理〗广义相对论:是狭义相对论的扩大,包含了加速度及重力等现象.
special theory of relativity〖物理〗特殊相对论:基于光速度不变的原理,认为所有运动都是相对运动,把空间、时间看成四维空间的理论,打破自古以来的几何学概念.

·**re·lax** [rilǽks] [rɪˋlæks] *v.* (**-es**) ——*vt.* 1 放松,使松弛(cause or allow to become loose):——*relax the muscles* 放松肌肉. 2 使宽松,缓和,使减轻. 3 放宽,减轻(训练、规则等):——*relax the rules* 放宽规则. 4 [用于过去分词]使快乐,使放松:——*She looks relaxed.* 她看起来很轻松的样子. ——*vi.* 1 松弛,放松(grow less tense):——*His hold* [*hands*] *relaxed.* 他放松紧握的手. 2 放宽:——*The discipline has been relaxing.* 规矩放宽了. 3 休息,轻松(cease work or effort):——*Take your coat off and relax.* 把外套脱下轻松轻松.
re·lax·a·tion [ri:lækséiʃən] [,rilæksˋeʃən] *n.* 1 松弛,弛缓. 2 (对义务等的)减轻,部分免除〈*of*〉. 3 消遣,娱乐(recreation, amusement).
[拉丁语 *relaxare*(*re*-back+*laxare* 松弛)]

re·lay [ríːlei, riléi] [ˊrile, rıˊle] *n.* **1** (一组)接替的马,备用马(set of fresh horses substituted for tired ones).
2 交替组[班].
3 (新物资的)供给,新供给的物资(supply of materials).
4 〖电〗继电器:为让某一个电路继续而制阻别的电路的一种开关装置.
5 中继器:长距离电信用的装置,使弱的电流在支局再加强.
6 (有线、无线通信等的)中继.
——*vt.* **1** 分程传送,传送,接力传送.
2 〖电〗(信号、通信等的)中继,中继输送(pass on, rebroadcast).
——*vi.* 转播;接力传送.
relay race 〖运动〗接力赛.

·**re·lease** [rilíːs] [rıˊlis] *v.* (**-leased;-leasing**), *n.*
——*vt.* **1** 解放,释放,使自由(set free, deliver):——*release from prison* 从监狱中释放. **2** 放开,投出;使离开(allow to move from a fixed position):——*release an arrow* 放出箭. **3** 〖法律〗(债务)免除,减轻:——*release a debt* 免除[减轻]债务. **4** 〖法律〗放弃(权利)(surrender);让渡(财产)(make over to another). **5** 公开(情报等)(make public);〖电影〗首映(exhibit for the first time or generally);发售(唱片等):——*release a new film* 新电影首映.
——*n.* **1** 解放,释放:——*a release from prison* 释放. **2** (义务等的)免除,减轻:——*get a release from one's duties* 免除[减轻]职务. **3** 〖法律〗免除证书(written discharge);收据(receipt);(权利,财产等的)让渡(证书). **4** (电影的)首映;(情报的)公开;(唱片的)发售:——*the release of a new film* 新影片的首映. **5** (初次放映的)影片;发表的作品;发行的唱片. **6** 擒纵装置,机械的自动起动等之装置、把手、阀、钩子.
[古法语 *relesser, relaiss(i)er*←拉丁语 *relaxare*(参照 RELAX)]

rel·e·gate [réligèit] [ˊrɛlə,get] *vt.* **1** 驱逐,放逐(banish)〈*to*〉. **2** 开除,罢免(dismiss)〈*to*〉;降级(transfer to a lower section of a league). **3** 委任,托付(事件、工作等)(transfer for decision or execution),移交(refer).
rèl·e·gá·tion *n.*

re·lent [rilént] [rıˊlɛnt] *vi.* 变温和,变宽大(become less severe);同情(yield to compassion).
re·lént·less *adj.*
re·lént·less·ly *adv.*
re·lent·less·ness *n.*

rel·e·vant [rélivənt] [ˊrɛləvənt] *adj.* (和当前问题)有关的,适当的,贴切的(bearing upon, pertinent)〈*to*〉.
rél·e·vant·ly *adv.*
rél·e·vance, -van·cy *n.*

·**re·li·a·ble** [riláiəbl] [rıˊlaıəbl] *adj.* 可信赖的,可靠的,确实的(that may be relied upon):——*reliable information* 可靠的情报[消息].
re·lì·a·bíl·i·ty, re·lí·a·ble·ness *n.*
re·lí·a·bly *adv.*

re·li·ance [riláiəns] [rıˊlaıəns] *n.* **1** (对…的)信赖,信任(trust, confidence)〈*on, in*〉. **2** 所信赖[依赖]的人[物](thing or person depended upon).
re·lí·ant *adj.*

·**rel·ic** [rélik] [ˊrɛlık] *n.* **1** (遗留下来的)纪念品:——*the relics of my mother* 我母亲遗留下来的纪念品.
2 [pl.]遗迹:——*relics of an ancient civilization* 古代文明的遗迹.
3 (过去文化等的)遗风,遗迹(surviving trace or memorial)〈*of*〉;(某个时代的)遗物(object interesting for its age or associations):——*a relic of the Victorian Age* 维多利亚时代的遗风.
4 〖教会〗圣徒遗物:圣徒、殉教者等的遗骨、遗宝. **5** [pl.]遗体,遗骸(dead body or remains of a person).
[古代法语 *relique*←拉丁语 *reliquiae*(参照 RELIQUIAE)]

rel·ict [rélikt] [rεlıkt] *n.* 未亡人,寡妇(widow).

·**re·lief**[1] [rilíːf] [rıˊlif] *n.* (pl. **-liefs**) **1** (痛苦、苦恼等的)减轻,解除,安心,安慰:——*The medicine brought relief.* 这种药使痛苦减轻./ *give a sigh of relief* 放松地叹一口气.
2 (穷困、痛苦等的)去除;救济.
3 调剂,使单调的事物变得有趣:——*a blank wall without relief* (单调的、无门无窗的)平墙.
4 (对穷困者、被害者的)援助(assistance);〖英史〗(根据救贫法(the Poor Law)对贫困者的)援助,救济:——*Relief was sent to the earthquake victims.* 给予地震受害者援助和救济.
5 (尤指从被包围的都市中)救出,救援,解围〈*of*〉:——*the relief of a city* 援救某都市(中的人).
6 (任务的)接替,接替者(person(s) appointed to take a turn of duty):——*wait for the relief* 等待接替人员.
relief work 对于(地震等的)受害者的救援活动.
relief works 失业者救助工作:为失业者谋求摆脱困境的工作.

re·lief[2] [rilíːf] [rıˊlif] *n.* **1** (使平面表现出立体感的)浮雕. ✲**2** 浮雕工艺[作品]. **3** (线、色彩、阴影等绘画的)浮雕效果,凸现;轮廓鲜明(distinctness of outline). **4** 鲜明,显著(vividness).
high relief:→HIGH.
low relief:→LOW[1]. **relief map** 地势图:表现地表起伏的地图,根据阴影的表现而使图或纸呈现凹凸的立体地图.

·**re·lieve** [rilíːv] [rıˊliv] *vt.* (**-lieved;-lieving**) **1** 除去,减轻(痛苦、不安):——*This medicine will relieve pain.* 这种药可以减轻痛苦.
2 解除(不安、痛苦等),使放心(bring, give, be, a relief to);〖反身用法〗解大[小]便:——*We are much relieved to hear the news.* 我们听到这则消息大为放心.
3 使有变化,调剂(make less monotonous):——*a black dress relieved with white lace* 用白花边衬托黑衣服.
4 援助,救济(贫穷者):——*relieve the poor* 救济穷人.
5 (由被包围的都市中)救出,援救:——*relieve a city* 援救某一城市.
6 (人的)替换,替换休息:——*I will be relieved at noon.* 我将在正午交班.
7 解除,免除(人的任务、负担等)(release)〈*of*〉:——*I will relieve you of your suitcase.* 我来替你拿[背]箱子.
8 衬托,使显眼,使突出(bring into relief, make stand out):——*the summit relieved against the blue sky* 山的顶峰背衬蓝天,格外显眼.
relieve one's feelings (以叫嚷等)发泄苦闷.
relieving arch 辅助[减压]张拱:为减少挂在墙壁的重量,在墙壁上所做出的拱(→图 ARCH[1]).
relieving officer 〖英史〗(贫民)救济官.

re·lie·vo [rilíːvou] [rıˊlivo] *n.* (pl. **-vos**) = RELIEF[2].

·**re·li·gion** [rilídʒən] [rıˊlıdʒən] *n.* **1** 宗教. ✲
2 信仰:——*freedom of religion* 信仰自由.
3 (特定的)宗教,…教(particular system of faith and worship):——*the Christian* [*Muslim, Buddist*] *religion* 基督教[伊斯兰教,佛教].
4 修道生活:——*enter into religion* 成为修道士/ *be in religion* 过修道生活.
5 (宗教式的)信奉,信条.
make a religion of 一定(做)…(make a point of):——*He makes a religion of doing physical exercises every morning.* 他每天早上必定做体操.

re·lig·i·ose [rilídʒiòus] [rıˊlıdʒı,os] *adj.* 狂热信仰的,笃信宗教的(morbidly or excessively religious).
re·lìg·i·ós·i·ty [-ósiti/-ás-] [-ˊɑsətı] *n.* 笃信,狂热信仰.

·**re·li·gious** [rilídʒəs] [rıˊlıdʒəs] *adj.*, *n.* (pl. **religious**)——*adj.* **1** 笃信的,虔敬的(pious):——*a religious man* 虔诚的人. **2** 宗教的,宗教上的(of or concerned with religion):——*religious education* 宗教教育. **3** 细心的,严密的,严谨的:——*with religious care* 用意周到的. **4** 修道(会)的,属于修道会的.
——*n.* 修道士[修女].
re·lí·gious·ly *adv.*
re·lí·gious·ness *n.*

relief[2] / 浮雕
图为英国维多利亚女王的纪念建筑物之一,艾伯特(Albert,女王的丈夫,1819~1861)建造的纪念浮雕的一部分,亲王为使对艺术的关爱精神流传于后世,将作家、思想家的肖像亦做成浮雕.







religion / 宗教
任何宗教都有其特殊的宗教活动. 上图为巴布亚新几内亚(Papua New Guinea)救世军布道的情景. 下图为在庄严气氛中进行祈祷的泰国曼谷(Bangkok)佛僧.

re·lin·quish [rilíŋkwiʃ] [rɪˈlɪŋkwɪʃ] *vt.* **1** 舍弃,放弃(习惯、计划、希望、信仰)(give up, abandon, cease from).
2 交出,让渡(权利、财产等)(resign, surrender).
3 松开,放开(握着的东西等)(let go).
re·línquish·ment *n.*

rel·i·quar·y [rélikwəri/-kwẹ̀ri] [ˈrɛlə,kwɛrɪ] *n.* (宗教上收藏圣人遗体、遗物的)圣骨箱,圣徒遗物箱(receptacle for a relic or relics).

re·liq·ui·ae [rilíkwii:] [rɪˈlɪkwɪ,i] *n.* [作复数用] **1** 遗骸,遗体(remains). **2** 〖地质〗(动植物的)化石(fossil remains).
[拉丁语, *reliquus*(剩,留下)的阴性复数形式]

rel·ish [réliʃ] [ˈrɛlɪʃ] *n.* **1** 味道,风味(flavor). **2** 气味(slight dash or tinge)〈*of*〉. **3** 引起食欲的滋味,美味(appetizing flavor);兴趣(attractive quality). **4** 〖烹饪〗(为促进食欲而在主菜上所加的)调味料,作料(thing eaten with plainer food to add flavor).
5 (对食物等的)胃口,嗜好(enjoyment of food or other things);强烈的兴趣(zest),(对…的)喜好(liking)〈*for*〉.
——*vt.* **1** 调味(make piquant).
2 享受,喜欢(get pleasure out of, like, be pleased with).
——*vi.* 有(…的)味道,有风味,有气味(taste, savor, smack, suggest the presence)〈*of*〉:——*relish well*[*badly*]味道好[不好].

·**re·luc·tant** [rilʌ́ktənt] [rɪˈlʌktənt] *adj.* **1** 勉强的,不高兴的,不愿意的(unwilling)〈*to do*〉:——*He is reluctant to accept the offer.* 他不愿接受那个提案.
2 勉强的:——*a reluctant assistance* 不情愿的帮助.
3 《尤指诗》难处理的,顽抗的(offering resistance).
re·lúc·tant·ly *adv.*
re·lúc·tance *n.*

re·lume [riljú:m/-lú:m] [rɪˈlum] *vt.* 《诗》再燃起(rekindle);使重新闪亮(make bright again);再照亮(light up again).

·**re·ly** [rilái] [rɪˈlaɪ] *vi.* (-lies; -lied; -ing)依赖,信赖,仗恃(put one's trust, depend with confidence)〈*on, upon*〉:——*We can rely on him to help us*[*for help*]. 我们可以靠他帮助.
rely upon it 必定,一定.
[原为"承领"之意. ←古代法语 *relier*(集合)←拉丁语 *religare*(结合)]

·**re·main** [riméin] [rɪˈmen] *vi.* **1** 残余,残留(be left over):——*The outcome remains to be seen.* 这结果要看以后才知道.
2 滞留,停留:——*remain in London till Easter* 在伦敦停留到复活节为止.
3 存留(continue to exist):——*This visit will always remain in my memory.* 此次访问的印象将永留在我的脑海里.
4 留下(be left behind):——*The luggage remained on the platform.* 那件行李留在月台上.
5 [后接补语]仍然是,保持(某种状态等)(continue to be):——*remain silent* 仍然是静静的.
——*n.* [pl.] **1** 剩余,残剩物;生存者,遗族(surviving member(s));剩余部分,余额(surviving parts of amount):——*the remains of a meal* 残留的食物.
2 遗风,遗物,遗迹(relic):——*the remains of ancient civilization* 古代文明的遗迹.
3 (尤指未发表的)遗作,遗稿.
4 遗体,遗骸(dead body):——*his mortal remains* 他的遗体.


re·main·der [riméində/-dər] [rɪˈmendɚ] *n.* **1** 〖法律〗(1)剩余财产承受权. (2)(称号、地位的)继承权.
2 剩余,残余(residue),残余的人[物],留下来的人[物](remaining persons or things).
3 〖数学〗(减法的)差(数),(除法的)余数(number left after subtraction or division).
4 剩书,存书;存货.
——*vt.* 廉价出售(存书),特价拍卖(存货).

re·mand [rimá:nd/-mǽnd] [rɪˈmænd] *vt.* 〖法律〗**1** 还押:法庭审理案件的时候,案中的犯人除非获得担保,否则便要暂时送还监狱扣押.
2 发回下级法院重审. ——*n.* 还押(recommittal to custody);(法院的)发回(重审).
remand home:→COMMUNITY home.

rem·a·net [rémənèt] [ˈrɛmə,nɛt] *n.* **1** 残余部分,残留物(remaining part, residue). **2** (延期审理的)诉讼事件,延期讨论的议案. (postponed lawsuit or parliamentary bill).
[拉丁语=it remains]

·**re·mark** [rimá:k/-márk] [rɪˈmɑrk] *vt.* **1** 谈及,评论,陈述(say by way of comment)(*that* + 从句):——*He remarked (that) it would soon be warm.* 他说天气不久就会变暖了. **2** 对…注意,留意(take notice of, regard with attention);感觉[观察]到(perceive, observe):——*remark the differences between them* 注意到他们的不同点.
——*vi.* 说(关于…的感想),陈述意见(make comment)〈*on, upon*〉:——*remark on her dress* 对她的衣服表示感想[意见].
——*n.* **1** 意见,批评(commenting, written or spoken comment);谈论(anything said):——*make a remark* 陈述意见.
2 注意,留意,观察(noticing, observing):——*worthy of remark* 值得注意.

·**re·mark·a·ble** [rimá:kəbl/-márk-] [rɪˈmɑrkəbl] *adj.* 该注意的,值得注意的(worth notice);非寻常的,显著的,醒目的(striking, conspicuous):——*remarkable progress* 显著的进步.
re·màrk·a·bíl·i·ty, **re·márk·a·ble·ness** *n.*
re·márk·a·bly *adv.*



remora / 䲟

体细长，长约 80 厘米，青灰色，体侧有宽幅暗色带状斑纹，头部有小型印状吸盘，可吸附在其他的大鱼、海龟等身上，并吃它们掉落的食物. 关于吸附，一说法认为䲟会帮助所吸附动物捕食寄生虫，另一说法则认为只是寄生其上而没有任何回馈的作用. 上图为吸附在鲛的背部上的䲟，下图为䲟的吸盘.

Rem·brandt [rémbrant] [ˋrɛmbrant] ～ **Harmensz van Rijn** 伦勃朗(1606～1669)：荷兰画家，蚀刻板画大师，其独特的明暗表现法，使画面仿佛会由阴影中浮现出来，因而被称做“阴影之王”. ✽


R. E. M. E. 《略》Royal Electrical and Mechanical Engineers(英国)皇家陆军电气和机械工程兵.

·rem·e·dy [rémidi] [ˋrɛmədɪ] *n.* (pl. **-dies**), *v.* —*n.* **1** (病的)治疗(法)，医药(cure, healing medicine or treatment)〈*for, against*〉：—*a remedy for* [*against*] (*a*) *toothache* 牙痛的治疗(法). **2** 矫正法，补救办法(means of removing or relieving any evil)：—*The only remedy for superstition is knowledge.* 矫正迷信的惟一方法是传播知识. **3** 〖法律〗救济方法. **4** (货币的)公差(tolerance)：铸造出来的硬币与规定的纯度和重量的差异.

—*vt.* 治疗；矫正，改善(make good).

re·me·di·a·ble [rimíːdiəbl] [rɪˋmidɪəbl]，**re·mé·di·al** [-diəl] [-dɪəl] *adj.*

:re·mem·ber [rimémbə/-bər] [rɪˋmɛmbɚ] *vt.* **1** 记得(retain in the memory)〈*that*＋从句；*doing*〉；不忘(not forget)〈*to do*〉：—*Do you remember the incident?* 你记得那件事吗？/ *I remember* (*that*) *I met him.* ＝*I remember meeting him.* 我记得曾和他见过面. /*Remember to call me up.* 不要忘了打电话给我. **2** 想起，记得(recall to the memory, recollect)：—*I suddenly remembered my mother in my home town.* 我突然想起故乡的母亲. **3** 给予报酬(小费)，赠物(make a present to)：—*remember the waiter* 给侍者小费. **4** 代人问候(convey greetings)



〈*to*〉：—*Remember me kindly to your parents.* 请代我向您的双亲问好. **5** 在祈祷中吟诵；为…祈祷(mention in one's prayers).

—*vi.* 记得，想起：—*if I remember right* (*ly*) 如果我没记错的话.

·re·mem·brance [rimémbrəns] [rɪˋmɛmbrəns] *n.* **1** 记住，记忆，想起(memory, recollection)：—*in remembrance of my visit* 我的访问的回忆. **2** 记忆力：—*to the best of my remembrance* 在我的记忆力范围内. **3** 纪念品，纪念碑(memorial)：—*a remembrance of my grandfather* 祖父的纪念品. **4** [pl.]代为问候的话，致意(greetings conveyed through the third person)：—*Give my kind remembrances to your parents.* 请代向令尊、令堂问候.

Remembrance Sunday 《英》英灵纪念日：11 月 11 日或其前的第一个礼拜日，用以追悼第一次、第二次世界大战的战殁者.

re·mem·branc·er [rimémbrənsə/-ər] [rɪˋmɛmbrənsɚ] *n.* **1** 提醒[示]者(reminder). **2** 纪念品，纪念物(memento).

City Remembrancer 《英》伦敦市政府出席会议的代表者：代表伦敦市自治团体出席国会等的代表.

King's[Queen's] Remembrancer [加冠词 the]《英》国王[女王]债权征收官：负责征收应缴给王室的罚金等债务的官员.

re·mex [ríːmeks] [ˋrimɛks] *n.* (pl. **remiges** [rémidʒiːz] [ˋrɛmə͵dʒiz])〖鸟〗飞羽：并列于翼的后缘的大型羽. 主要的功用为飞行.

[拉丁语←*remus*“桨”之意]

·re·mind [rimáind] [rɪˋmaɪnd] *vt.* 使想起，使注意(put in mind)〈*of, to do, that*＋从句〉：—*She reminds me of her sister.* 看到她我就想起她姐姐. / *Remind me to post that letter.* 请提醒我寄那封信. / *That reminds me that I must telephone him.* 它使我想起必须打电话给他.

[*re*(再次)＋*mind*(留意，原为 remember 之意). 在此词构成之前，使用 *rememorate*，现已废(←后期拉丁语 *rememorari* remember)]

re·mind·er [rimáində/-ər] [rɪˋmaɪndɚ] *n.* 唤起记忆的人[物]，忘不了的事，促使注意之物，催促函. (thing that reminds or is meant to remind).

re·mind·ful [rimáindfəl] [rɪˋmaɪndfəl] *adj.* 起提醒作用的，勾起(…回忆)的；想到…的(acting as a reminder, reviving the memory)〈*of*〉.

Rembrandt / 伦勃朗

《自画像》(*Self-portrait*，1668，伦敦国家画廊藏). 伦勃朗的画风受到意大利画家卡拉瓦乔(Michelangelo da Caravaggio)的影响甚大，设色着重于光与影的强烈对比，使得画面鲜明活泼，并将明暗法以更深层的手法表现得淋漓尽致. 是当时最具影响力的大师之一，并左右了整个欧洲的绘画方向.



Renaissance / 文艺复兴

Renaissance 在法语中有"再生"的意思，是指古希腊、罗马的文化与精神重现于中世纪，而复兴人性，创新古代传统美术的运动，由出生于佛罗伦萨(Florence)的艺术家布鲁内莱斯基(Brunelleschi)、多那太罗(Donatello)、马萨乔(Masaccio)等人提倡，而成为一个流行的固定名词. 文艺复兴兴起的背景主要是中古欧洲封建经济的解体，以佛罗伦萨为中心展开，不久遍及意大利的各大都市，最后扩展到全欧洲.

1 布鲁内莱斯基所设计的礼拜堂(1492 年兴建)，主要以传统的构造方式做规划，并创造出合乎新时代潮流的流行样式.

2 多那太罗的《施洗约翰》(1434～1440，佛罗伦萨美术馆藏). 他早先担任初期文艺复兴时期的雕刻家吉柏尔蒂(Ghiberti)的助手，之后选择写实路线，并确立了文艺复兴式的写实主义，使得雕刻从建筑空间中解放出来.

3 马萨乔的《失乐园》(1427 年左右，佛罗伦萨布兰卡契礼拜堂). 以严谨和英雄式的画风，风靡了整个佛罗伦萨画坛，并足以和当时正在佛罗伦萨盛行的国际哥特式风格(International Gothic)分庭抗礼.



1

rem·i·nisce [rèminís] [ˌrɛməˈnɪs] *vi.*《口语》耽于回忆[追忆](indulge in reminiscence(s))；诉说往事.

rem·i·nis·cence [rèminísəns] [ˌrɛməˈnɪsn̩s] *n.* **1** 回忆，追忆，回想(remembering). **2** 唤起记忆的事物〈*of*〉. **3** 想起的事件(remembered fact or incident). **4** [pl.]回忆录，追怀的事物.

rem·i·nis·cent [rèminísənt] [ˌrɛməˈnɪsn̩t] *adj.* **1** 使想起以往的，怀旧的(recalling past things). **2** 耽于回想的(given to or concerned with retrospection). **3** 想起…的(mindful or having memories)〈*of*〉. **4** 使人联想…的(reminding or suggestive)〈*of*〉.

rèm·i·nís·cent·ly *adv.*

re·mise[1] [rimíːz] [rɪˈmiz] *n.* **1**〖击剑〗第二次的突刺(second thrust made for recovery from the first). **2**《古》(马车的)车库(coach-house)；出租马车(carriage hired from a livery-stable). ——*vi.*〖击剑〗突刺.

re·mise[2] [rimáiz] [rɪˈmaɪz] *vt.*〖法律〗让渡(权利、财产等)(surrender, make over).

re·miss [rimís] [rɪˈmɪs] *adj.* **1** (在履行义务时)怠慢的，疏忽的，随便的(negligent, careless, lax). **2**《古》有气无力的(lacking force or energy).

re·míss·ly *adv.* **re·míss·ness** *n.*

re·mis·si·ble [rimísibl] [rɪˈmɪsəbl] *adj.* 可宽恕的，可以免除的(that may be remitted).

re·mis·sion [rimíʃən] [rɪˈmɪʃən] *n.* **1** 宽恕(forgiveness)〈*of*〉，(罪的)赦免(forgiveness of sins). **2** (债务、刑罚等的)免除，取消(remittance). **3** (痛、病状等的)减轻，缓和(diminution).

re·mís·sive *adj.*

re·mit [rimít] [rɪˈmɪt] *v.* (-tt)——*vt.* **1** (指神)赦免，宽恕(pardon)(罪等). **2** 免除，减轻(债务、刑罚、判决等). **3** 缓和，减轻(努力、痛苦等)(abate, slacken, mitigate). **4** 将(事件的决定等)送呈(当局)(refer)〈*to*〉；〖法律〗(向下级法院)发回(send back). **5** 恢复(原来的状态)(send or put back)〈*to*, *into*〉. **6** 延期到…止(postpone, defer)〈*to*, *till*〉. **7** 寄出(钱等)，汇寄(transmit, get conveyed by post, etc.). ——*vi.* **1** 减退，和缓，停止. **2** 汇款.

re·mit·tance [rimítəns] [rɪˈmɪtn̩s] *n.* 汇款额(money sent to a person)；汇款(sending of money).

remittance man《英》仰赖本国的汇款而生活的移民.

re·mit·tent [rimítənt] [rɪˈmɪtn̩t] *adj.* (热度)弛张的(that abates at intervals). ——*n.* 弛张热.

re·mit·ter [rimítə/-ər] [rɪˈmɪtə] *n.*〖法律〗**1** 权利恢复：不动产被夺占者，其后依法收回不动产时，可以原来完全的权利而收回. **2** (案件的)移送另一法院审理(remitting of a case to another court).

rem·nant [rémnənt] [ˈrɛmnənt] *n.* **1** [加冠词 the]仅存之物，剩余，残余(small remaining part, quantity, or number). **2** 遗物，遗迹(surviving trace)〈*of*〉. **3** 渣滓，残屑.

re·mon·e·tize, -tise [riːmʌ́nitàiz; 美 + -mán-] [ˌriˈmʌnɪˌtaɪz, -ˈmɑn-] *vt.* 再度当作货币使用.

rè·mòn·e·ti·zá·tion, -sá- *n.*

re·mon·strance [rimɔ́nstrəns/-mán-] [rɪˈmɑnstrəns] *n.* **1**〖史〗抗议书，陈情书(formal statement of public grievances). **2**〖教会史〗阿明尼乌(Arminius)派抗议书：1610 年荷兰阿明尼乌派信徒向政府提出的文书，表明与严格的加尔文派教理不同，以寻求拥护阿明尼乌主义者的认可. **3** 忠告[抗议]的事(remonstrating)，忠告，劝告，谏言(expostulation)；抗议，抗辩(protest).

re·món·strant *adj.* 抗议的. ▶ 抗议派成员，是阿明尼乌派的别称. ——*n.*〖教会史〗荷兰基督教新教阿明尼乌派成员.

Grand Remonstrance [加冠词 the]大谏议书，大抗议书：1641 年英国下议院向国王查理一世(Charles Ⅰ)提出的陈情书.

rem·on·strate [rémənstrèit, rimɔ́nstreit/rimánstreit] [rɪˈmɑnstret] *vi.* 抗议，提出异议(make a protest)，忠告，规劝，进谏(expostulate)〈*against*, *with*, *on*, *upon*〉. ——*vt.* 抗议[忠告](之言)(urge in remonstrance). **re·món·stra·tive** *adj.*

rem·o·ra [rémərə] [ˈrɛmərə] *n.* **1** 鲫(sucking-fish)：鲫科鱼的通称，头上的背鳍变形而成小的印状吸盘，吸附在鲨鱼、龟、船底等. ✽**2**《古》妨碍，障碍物，拒马(obstruction, impediment). ▶ 出自一旦被鲫吸附上即很难再摆脱掉的想法.

re·morse [rimɔ́ːs/-mɔ́rs] [rɪˈmɔrs] *n.* 悔恨，良心不安，自责(compunction)；怜悯，同情.

re·mórse·ful, re·mórse·less *adj.*


re·mórse·ful·ly, re·mórse·less·ly *adv.*

re·mórse·less·ness *n.*

·**re·mote** [rimóut] [rɪˈmot] *adj.* (**-moter**; **-motest**) **1** 远离的，远方的(far apart)：——*a house remote from the railway station* 远离车站的房子. **2** (时间上)远的，远隔的(far away or off)：——*the remote past* 远古. **3** 偏僻的，边远的：——*a remote village* 穷乡僻壤. **4** 关系远的(not closely related)；(和…)分开的，有巨大差别的(distant, widely different)〈*from*〉：——*a remote ancestor* 远祖[远裔]/*a theory remote from practice* 不切实际的理论. **5** [通常用于最高级]绝少的，细微的(slight, faint)：——*I have not the remotest conception of what he means.* 我完全不懂他所说的意思.



2



3

re·móte·ly *adv.* **re·móte·ness** *n.*
remote control 遥控.

re·mount [*v.* ri:máunt; *n.* ˊ ˋ] [*v.* ˏri`maunt; *n.* `riˏmaunt] *vt.* **1** 再登(山等),再乘(马)(mount again). **2** (骑兵队等)补充新马(provide with fresh horses). **3** (图画、照片等)重新镶装(put in a fresh mount). —*vi.* **1** 再登(go up again),再骑马(get on horseback again).
2 追溯至(某时、日、时代、本源)(go back)〈*to*〉. —*n.* 〖军〗**1** 替换的马,新马,补充的马.
2 新马的补充(supply of fresh horses).

re·mov·a·ble [rimú:vəbl] [ri`muvəbḷ] *adj.* **1** 能移动的,能除去的. **2** (官吏等)可免职的[可卸任的],可使转任的(subject to removal from office).
re·mòv·a·bíl·i·ty *n.*

re·mov·al [rimú:vəl] [ri`muvḷ] *n.* **1** 除去. **2** 移动,转移,移居. **3** 免职,卸任.

·**re·move** [rimú:v] [ri`muv] *v.* (**-moved**; **-mov·ing**), *n.* —*vt.* **1** 卸下,除去,脱下(take off or away from a place occupied): —*remove a hat* 脱下帽子.
2 移动,使转移(convey to another place): —*remove furniture* 搬运家具/*remove the desk upstairs* 将桌子移到二楼.
3 除去(get rid of): —*This news removed all my doubts.* 这个消息使我的疑虑完全消除.
4 解雇,革职(dismiss): —*He was removed from office.* 他被解雇了.
—*vi.* **1** 移居,转移(change one's residence)〈*from*, *to*〉: —*remove from London to Oxford* 从伦敦搬到牛津.
2 (从…)离去(go away)〈*from*〉.
—*n.* **1** 间距,相隔的距离(distance): —*at a certain remove* 在某段距离.
2 一步(或一等、一代、一辈)差距.
3 《英》(学校的)升级: —*He has not got his remove.* 他不能升级.
4 《英古》(餐桌上的)下一道菜,新上的一道菜(dish that succeeds another).
5 《古》移动,转移,移居.

re·moved [rimú:vd] [ri`muvd] *adj.* **1** 远离的,遥隔的(distant, remote)〈*from*〉. **2** (亲族关系)隔代的,隔辈的: —*a first cousin once removed* 堂[表]兄弟[姊妹]的儿子/*a first cousin twice removed* 堂[表]兄弟[姊妹]的孙子.

re·mov·er [rimú:və/-ər] [ri`muvə] *n.* **1** 搬运商;搬运工.
2 洗净剂.

re·mu·ner·ate [rimjú:nərèit] [ri`mjunəˏret] *vt.* 以…为报酬[代价](reward, pay for services rendered);报偿,回报(provide recompense for or to).
re·mù·ner·á·tion *n.*
re·mú·ner·a·tive [-nərətiv;美 + -nərèitiv] [-nərətɪv, -nə̀retɪv] *adj.*
re·mú·ner·a·tive·ly *adv.*
re·mú·ner·a·tive·ness *n.*

Re·mus [rí:məs] [`riməs] 〖罗马传说〗雷穆斯:罗慕路斯(Romulus)的双胞胎兄弟.

·**Re·nais·sance** [rinéisɑ:ŋs, -səns/rènəsá:ŋs, -zá:ŋs] [ˏrɛnə̀sans, -`zans] *n.* **1** [加冠词 the]文艺复兴:14~16 世纪以意大利为中心的古典美术、文学及各种学术的复兴运动. ✲
2 [加冠词 the]文艺复兴时期.
3 (美术、建筑的)文艺复兴时期式样.
4 [r-](一般文艺等的)复兴.
5 [作形容词用]文艺复兴(时期)的;文艺复兴式样的.

re·nal [ríːnəl] [ˋrinl] *adj.* 肾脏的(of the kidneys).

Re·nan [rənáːŋ] [rəˋnaŋ] **Ernest**～勒南(1823～1892):法国古典学者、哲学家、历史学家,著有《宗教历史研究》(*Origines du Christianisme*),将历史的方法运用到圣经的故事.

re·nas·cence [rinǽsəns;美+-néi-] [rɪˋnæsṇs, -ˋne-] *n.* **1** 再生,复兴,更新(rebirth, renewal). **2** =Renaissance.

re·nás·cent *adj.* 复兴[更新]的,再生的(springing up anew, being reborn).

ren·con·tre [renkɔ́ntə/-kɑ́ntər] [renˋkantɚ] *n.* 《古》**1** 会战,战斗(encounter, battle),小冲突(skirmish),决斗(duel). **2** 邂逅,偶遇(casual meeting). [法语]

rend [rend] [rɛnd] *v.* (**rent**) 《古·修辞》——*vt.* **1** 扯开,撕裂(tear, wrench)〈*off, away, apart*〉. **2** 割成两份,割碎(split or divide in two or in pieces). ——*vi.* 裂开,割裂,分裂.

·**ren·der** [réndə/-dər] [ˋrɛndɚ] *vt.* **1** 使成为(某状态)(make, cause to be):——*render a person helpless* 使人一点办法都没有.
2 报答,还报(give in return):——*render good for evil* 以德报怨 / *render thanks* 回谢,感谢.
3 缴纳(税金等)(pay).
4 表示(顺从之意)(show);给予(奉献、援助等)(do, give):——*a reward for services rendered* 对所给予奉献的报偿.
5 (为检查、支付而)提出,呈递(submit):——*an account rendered* 提出的报告.
6 表现,描绘;演奏,演出(give the performance of, execute):——*He rendered the part very well.* 那个角色他演得很好.
7 翻译(translate):——*render the passage into English* 把那一段翻译成英文.
8 使(脂肪)融化(melt)〈*down*〉;熬炼(extract by melting).
9 〖建〗给(石、瓦等)抹灰打底(cover with a first coat of plaster).
10 《古》归还,使恢复,使复原(give back, restore):——*Render to Caesar the things that are Caesar's.* 凯撒的归凯撒.
11 《古》传递,传(hand over, deliver):——*render a message* 传递讯息.
12 《古》放弃,让与(surrender)〈*up*〉.
——*n.* 〖法律〗地租,房租,年贡,赋役.

rén·der·ing *n.* **1** 描写;演奏;翻译. **2** 墙壁的抹灰底层(coat of plaster).

rénder-sèt (*vt.*)(墙壁等)涂两次油漆,抹两次灰(plaster with two coats). ——(*n.*)两次涂漆[抹灰](plastering of two coats).
——*adj.* 抹两次灰的(of two coats).
[古代法语 *rendre*←古罗曼语 **rendere*←拉丁语 *reddere*(*re*-back+*dare* give),"回到原来,返回,支付"之意]

ren·dez·vous [rɔ́ndivùː,-dei-/rɑ́ːn-] [ˋrandəˌvu] *n.* (pl. **rendezvous** [-vùːz] [-ˌvuz]), *v.* (**-vouses** [-vùːz] [-ˌvuz]; **-voused** [-vùːd] [-ˌvud]; **-vousing** [-vùːiŋ] [-ˌvuɪŋ]) ——*n.* **1** (部队、舰队、航空队的)集合地,集结地(place appointed for assembling),会合点.
2 众人常去的地方(如名胜等)(place of common resort);约定会合的地点(meeting-place agreed on).
3 (预先约好的)会面,会合(meeting by agreement);会面的约定.
——*vi.* (在约定地方)集合.
[法语 *rendez-vous*(←*rendre* render, *vous* yourselves),原意为"请你们亲自去吧"]

ren·di·tion [rendíʃən] [rɛnˋdɪʃən] *n.* **1** (戏剧角色、音乐等的)解释,表现,演出,演奏(interpretation, rendering).
2 翻译(translation).
3 《稀》(人、场所的)引渡,交出;放弃(surrender).

ren·e·gade [rénigèid] [ˋrɛnɪˌged] *n.* (尤指从基督教到伊斯兰教的)改信者,叛教者(apostate);(党、主义的)背叛者,变节者,脱党者(deserter, turncoat). ——*vi.* 成为叛教者,脱党,背叛.

·**re·new** [rinjúː/-njúː] [rɪˋnju] *vt.* **1** 恢复(至以前



Renoir / 雷诺阿
《浴女》(1887,伦敦国家画廊藏),雷诺阿于1895～1896年以追求妇女丰满的器官美为主题,描绘出许多杰出的裸体画像.其作品多为人物画,故有"人物画家"之称.晚年因关节炎恶化,行动不便,但仍将画笔绑在手上继续作画,以乐观的作画态度将人生的乐趣表现在画面上,充满了优美的气息,并形成独特的风格.

的状态),回复(restore to the original state):——*renew one's health* 恢复健康.
2 更新(make(as good as)new):——*These photos renewed our sorrow.* 这些照片使我们再度悲伤.
3 复活(revive):——*Nature dies and is renewed.* 自然死而复生. **4** 补(patch),填满(fill up),替换,补充(新的东西)(replace):——*renew the water in the bowl* 更换碗里的水.
5 重新…,再度做…[说、给予等](get, make, say or give again):——*renew an attack* 重新发动攻击.
6 换新(支票、契约等),继续:——*renew a licence* 更换执照.

re·néw·al *n.*

Ren·frew·shire [rénfruːʃiə/-ʃiər] [ˋrɛnfruʃɪr] 伦弗鲁(郡):位于英国苏格兰西南部,克莱德河以南的旧郡.1975年5月以后成为斯特拉斯克莱德(Strathclyde)郡的一部分.

re·ni·form [ríːnifɔːm/rénifɔrm, ríː-] [ˋrɛnəˌfɔrm, ˋri-] *adj.* 肾(脏)形的(kidney-shaped)(→图 LEAF).

ren·net[1] [rénit] [ˋrɛnɪt] *n.* **1** 〖生物化学〗在未断奶小牛的第四个胃内的凝乳,可做乳酪. **2** 犊胃素:牛犊的第四个胃内膜所含的凝乳酶素.

ren·net[2] [rénit] [ˋrɛnɪt] *n.* 一种小型、肉质甜脆的苹果,作甜点用,可保存很久.

Ren·nie [réni] [ˋrɛnɪ] **John**～伦尼(1761～1821):出生于英国苏格兰的土木工程师.为伦敦(London)桥、南沃德(Southward)桥、原型滑铁卢(Waterloo)桥的设计者.

Re·noir [rənwáː/-wɑ́r] [rəˋnwar] **Pierre Auguste**～雷诺阿(1841～1919):法国印象派画家. ✲

re·nounce [rináuns] [rɪˋnauns] *vt.* **1** 舍弃,声明放弃(主张、所有权等)(resign, surrender).
2 拒绝,否认(权威等)(repudiate).
3 中止(习惯、行为、意图),放弃(discontinue, give up).
4 和…断绝关系(disclaim relationship with).
——*vi.* **1** 〖法律〗放弃(继承人、受托者的)权利[地位].
2 〖扑克牌〗垫牌(在没有同花色的牌时,出别的牌).

renóunce·ment *n.*

ren·o·vate [rénəvèit] [ˋrɛnəˌvet] *vt.* **1** 把…整修(如新),修复(房子),修补(衣服等)(make new again, repair). **2** 使复原,使恢复精神(restore to good condition or vigour).

rèn·o·vá·tion, **rén·o·và·tor** *n.*

·**re·nown** [rináun] [rɪˈnaʊn] *n.* 名声，声誉，有名(fame, high distinction)：——*a man of great renown* 有名望的人.
re·nówned *adj.* 有名的，著名的(famous, celebrated)：——*a renowned singer* 有名的歌手.

rent[1] [rent] [rɛnt] *n.* 1 (衣服等的)破裂，裂缝(tear)；(云等的)裂隙(opening)；割破，裂开，龟裂(cleft, fissure)，峡谷(gorge). 2 分裂，不和(split).

·**rent**[2] [rent] [rɛnt] *n.* 1 地租，房租：——*the rent for this flat* 这一层房子的房租. 2 (机械等的)租用费(payment for hire of). ——*vt.* 1 承租：——*We rent this house from Mr. Brown.* 我们向布朗先生租这幢房子. 2 出租：——*Mr. Brown rent this house to us.* 布朗先生把这幢房子租给了我们. ——*vi.* 出租，租借〈*at*〉：——*rent at*[*for*]*£20 a week* 以一周20英镑的价钱出租.
for rent 《美》可租用的，能租借的，出租的，招租的.
rént-chàrge(*n.*) 地租：定期付给土地所有人的土地的租金.
rént-frèe(*adj.*, *adv.*)无租借费的[地].
rént-ròll(*n.*)(1)地租账，耕作账，房租账. (2)(租借的)总收入.
rént-sèrvice(*n.*)《英》代付地租的劳役(以劳役代替地租).

rent[3] [rent] [rɛnt] *v.* rend 的过去式、过去分词.

rent·al [réntəl] [ˈrɛntl] *n.* 1 (房租、地租等的)租赁费[使用费]收入(income from rents)；使用费，房租，租赁费(amount paid or received as rent). 2 《美》出租的房子，出租的公寓.
rental library《美》收费图书馆.

rent·er [réntə/-ər] [ˈrɛntɚ] *n.* 1 租借者，租地的人(one who holds land, etc. by payment of rent). 2 《英》电影发行商(distributor of cinema films).

ren·tier[rá:ŋtiéi] [raŋtɪˌe] *n.* 靠放款利息生活的人，靠红利生活的人. [法语]

re·nun·ci·a·tion[rinʌ̀nsiéiʃən][rɪˌnʌnsɪˈeʃən] *n.* 1 弃权(renouncing)；弃权承认书. 2 自制，克己(self-denial)，中止，放弃(giving up of things). 3 否认，拒绝.
re·nún·cia·tive [-ʃətiv/-sièitiv] [-sɪˌetɪv]，**renún·cia·to·ry** [-ʃətəri/-siətɔ̀:ri] [-sɪəˌtɔrɪ] *adj.*

rep[1]，**repp** [rep] [rɛp] *n.* 条纹平布；以丝、毛、棉、人造丝等织成的条纹物.

rep[2] [rep] [rɛp] *n.* 《俗》浪子，荡妇，放荡者(person of loose character).
[可能源于 REPROBATE]

rep[3] [rep] [rɛp] *n.* 《口语》REPERTORY；REPERTORY THEATRE.

rep[4] [rep] [rɛp] *n.* 《口语》代表(representative).

re·paint [*v.* rìpéint；*n.* ㄧㄧ] [*v.* riˈpent；*n.* ˈriˌpent] *vt.* (用油漆等)重刷(paint again). ——*n.* (高尔夫球等的)重新涂漆.

re·pair[1] [ripéə/-péər] [rɪˈpɛr] *vi.* 依赖(have recourse)；时常去；(大伙儿)同赴(go often or in numbers)〈*to*〉.
[古法语 *repaire*(*r*)←后期拉丁语 *repatriare*(送回本国)←拉丁语 *patria*(祖国)]

·**re·pair**[2] [ripéə/-péər] [rɪˈpɛr] *vt.* 1 修缮，修理(mend)：——*repair a road* 修理道路. 2 补偿(损失)，补救；订正(错误)，矫正(put right again)：——*repair the loss* 补偿损失. 3 恢复(restore to good condition)：——*She has repaired her health.* 她已恢复健康. ——*n.* 1 修缮，修理(restoring to a sound condition)：——*This bicycle is beyond repair.* 这辆自行车已无法修理了. 2 [通常 pl.]修缮[修理]作业：——*under repairs* 在修理中/*Repairs done while you wait.* 在等待的期间内替你修理(立即修理，马上可取). 3 可以利用的良好状态(good condition for working or using)；维修[保养]状况(relative condition for working or using)：——*in good*[*bad*]*repair* 保养好[坏]. 4 (健康的)恢复.
[拉丁语 *reparare* (*re*"原来"+*parare*"整理，准备")]

re·pand[ripǽnd] [rɪˈpænd] *adj.* 〖植·动〗具有波状边缘的(having an undulating margin)，波状的(wavy).

rep·a·ra·ble [répərəbl] [ˈrɛpərəbl] *adj.* 可修缮的，可补偿的，可修理的(that can be repaired).

rep·a·ra·tion [rèpəréiʃən] [ˌrɛpəˈreʃən] *n.* 1 修理，修缮(repairing or being repaired). 2 偿还，补偿，赔偿(making of amends, compensation). 3 [pl.](战败国付给战胜国的)赔偿金.
re·par·a·tive [ripǽrətiv；英 + répə-] [rɪˈpærətɪv] *adj.*

rep·ar·tee [rèpɑ:tí:/-ɑr-] [ˌrɛparˈti] *n.* 1 机敏的应答(witty retort). 2 具有机敏应答的才能，机智.

re·past [ripá:st；美 + -pǽst] [rɪˈpast，-ˈpæst] *n.* (一餐的)饮食(meal).

re·pat·ri·ate [ri:pǽtrièit/-péit-] [riˈpetrɪˌet] *vt.* 送回本国，遣返(restore or return to one's native land). ——*n.* 被遣返之人.
re·pàt·ri·á·tion *n.*

re·pay [ri:péi] [rɪˈpe] *v.* (-**pays**；-**paid**；-**ing**) ——*vt.* 1 还(钱)，退还(pay back)：——*When will you repay the money you borrowed?* 你什么时候还钱呢? 2 (行为等)回复(return)：——*repay a visit* 回访. 3 报偿(好意等)(make return for)：——*repay kindness with kindness* 以德报德/*repay a person for his kindness* 回报某人的恩惠. ——*vi.* 还钱，返还，报偿，回报.
re·páy·ment *n.*

re·peal [ripí:l] [rɪˈpil] *vt.* 废止(法律)，取消，使无效(revoke, rescind, annul). ——*n.* 1 废弃，废止，取消(abrogation). 2 英国和爱尔兰的合并协议取消运动(在1830年与1841～1846年，由欧·康奈尔(O'CONNELL)领导).

·**re·peat** [ripí:t] [rɪˈpit] *vt.* 1 再次说(say again)：——*Repeat those words.* 请重说那些话[词句]. 2 反复地做，重复地做：——*repeat a mistake* 重蹈覆辙. 3 背诵，吟诵(recite)：——*repeat a poem* 诗的诵读. 4 使人知道，向人说(report)：——*repeat the secret to others* 把秘密向别人说. 5 照样地说：——*repeat his way of speaking* 照他的谈话方式来说. 6 [反身用法]反复地说[做]相同的事(say or do the same thing over again).
——*vi.* 1 反复，重复[说，做，表现]. 2 (会报时的时钟(repeaters))反复地敲打时间. 3 (武器等)连发. 4 循环(数).
——*n.* 1 反复；再演；(节目的)再播放. 2 (衣等的)重复式样. 3 〖音乐〗反复部分，反复记号. 4 〖商〗再委托，再订货.
re·péat·a·ble *adj.*
re·péat·ed·ly *adv.*

re·peat·er [ripí:tə/-ər] [rɪˈpitɚ] *n.* 1 做反复动作的人[物]. 2 闹表[钟]：上发条就能报时的钟[表]. ✲ 3 连发枪(firearm that repeats). 4 《美》再犯者，累犯. 5 留级生.

re·pel [ripél] [rɪˈpɛl] *vt.* (-**ll**-) 1 逐退，击退(drive back, repulse, ward off). 2 不接受，拒绝(refuse to accept). 3 使…感到不快，讨厌(be repulsive or distasteful to). 4 (物理上的)反跳，反弹.
re·pél·lent *adj.* **re·pél·lent·ly** *adv.*

re·pent[1] [rí:pənt] [ˈripənt] *adj.* 〖植〗蔓生的(creeping)，匍匐生根的.

·**re·pent**[2] [ripént] [rɪˈpɛnt] *vt.* 后悔，懊悔(feel sorrow or regret for)〈doing, *that* + 从句〉：——*repent one's fault* 痛悔自己的过失/*He repented having been*[(*that*)*he had been*]*lazy.* 他后悔自己的懒惰.
——*vi.* 后悔〈*of*〉：——*He repented of his sins.* 他对自己的罪恶感到后悔.
re·pén·tance *n.* 后悔，悔悟.
re·pén·tant *adj.* 后悔的，悔改的.
re·pén·tant·ly *adv.*

re·per·cus·sion [rì:pəkʌ́ʃən/-pər-] [ˌripɚˈkʌʃən] *n.* 1 反弹，反跳(repulse or recoil after impact). 2 (音的)回响(return or reverberation of a sound, echo). 3 (事件、行动的)间接影响，反应(indirect effect or reaction)〈*of*〉.
rè·per·cús·sive *adj.*

rep·er·toire [répətwà:/répərtwàr] [ˈrɛpɚˌtwar] *n.* 剧目，戏剧上演的细目；演奏节目.
[法语，"目录，总合，宝库"之意，和下一项同源]

rep·er·to·ry [répətəri/répərtɔ̀:ri] [ˈrɛpɚˌtɔrɪ] *n.* 1 仓库，贮藏室(storehouse, magazine, repository)；(知识等的)宝库. 2 ＝repertoire. 3 ＝repertory theatre.
repertory company 保留剧目轮演剧团，一种定期演出几种固定剧目的剧团.
repertory system 由 repertory 演出方式衍生出来的一种剧团制度.
repertory theatre 保留剧目轮演剧团的专用剧场，由固定剧团演出各种选定剧目的剧院.
[后期拉丁语 *repertorium*(←拉丁语 *reperire*，"搜索"之意)]


·**rep·e·ti·tion** [rèpitíʃən] [ˌrɛpɪˈtɪʃən] *n.* 1 重复，反复(repeating or being repeated)：——*the repetition of the same words* 反复说同样的话. 2 背诵，吟诵；背诵文(piece set to be learnt and recited)：——*the repetition of a poem* 诗的背诵[吟唱]. 3 复写，拷贝(copy). 4 (乐器的)复奏性能.
rèp·e·tí·tious，**re·pet·i·tive**[ripétitiv][rɪˈpɛtɪtɪv] *adj.*

re·pine [ripáin] [rɪˈpaɪn] *vi.* (对…)不满，抱怨，发牢骚(fret, be discontented)〈*at*, *against*〉.

re·pique [ripí:k] [rɪˈpik] *n.* 〖扑克牌〗在刚开始玩牌时手上的牌已赢得30点.
——*vt.*, *vi.* (使)与对手成30比0.

·**re·place** [ripléis] [rɪˈples] *vt.* (-**placed**；-**placing**) 1 放回，复位(put back in a place)：——*replace the dictionary on the shelf* 把字典放回书架上. 2 取代，接替(take the place of)：——*Buses have replaced trains in this city.* 这个城市的公共汽车已取代了火车. 3 补充(fill up the place of)〈*by*, *with*〉；替换(find or provide a substitute for)：——*replace the broken cup by*[*with*]*a new one* 将这个破杯子换一个新的. 4 [被动式]使继任(be succeeded)，与…交换，以…取代(have one's or its place filled)〈*by*〉.
re·pláce·a·ble *adj.* **re·pláce·ment** *n.*

repeater / 闹表[钟]



re·plen·ish [riplénɪʃ] [rɪˈplɛnɪʃ] *vt.* 再灌满，补充(fill up again)〈*with*〉.
re·plén·ish·ment *n.*

re·plete [riplíːt] [rɪˈplit] *adj.* **1** 装满的，填满的，充分贮藏的(filled, stuffed, fully imbued, well stocked)〈*with*〉. **2** 饱食的，满腹的(gorged, sated)〈*with*〉.
re·plé·tion *n.*

re·plev·in [riplévin] [rɪˈplɛvɪn] *n.* 〖法律〗**1** 追回非法扣留动产；败诉的时候，必须交回非法取得的动产.
2 动产交回令状或诉讼.
re·plév·y *vt.* 以诉讼取回(被扣押物).

rep·li·ca [réplikə] [ˈrɛplɪkə] *n.* **1** (模仿原作者的绘画或雕像等的)复制品. **2** 摹写，影印，复制(facsimile, exact copy). ✽
[意大利语←*replicare*(反复)]

·**re·ply** [riplái] [rɪˈplaɪ] *v.* (**-plies**; **-plied**; **-ing**), *n.* (pl. **-plies**) ——*vi.* **1** 回答，答复(make an answer)〈*to*〉：——*reply to the question* 回答问题. **2** 还击，应战〈*to*〉：——*reply to the enemy's fire* 对敌应战.
——*vt.* 答，回答(say in answer)〈*that*+从句〉：——*I didn't know what to reply.* 我不知道该怎么回答. / *She replied (that) she had never seen him before.* 她回答说没有见过他.
——*n.* **1** 答复，回答，回应(response)：——*what he said in reply* 他所做的回答.
2 应战.
3 〖法律〗(原告对于被告的最初辩护的)第二次抗辩.
[古法语 *replier*←拉丁语 *replicare*(*re*-back + *plicare* 折，叠)"折返"之意]

·**re·port** [ripɔ́ːt/-pórt] [rɪˈport] *vt.* **1** 叙述，说(relate, give an account of)：——*He reported his expedition.* 他叙述探险的经历.
2 传说(人的话或听到的事)，重述(convey, repeat)：——*My actual words and those reported to you are quite different.* 我实际上所说的和别人告诉你的是大不一样的.
3 记录(审判、演说等)，记载(take down in writing)；报道：——*report a speech* 记载[报道]演说.
4 公布(give a formal account or statement of)；(正式)报告；通知：——*It was reported that* 据公布…
5 揭发，告发：——*He was reported to the teacher for cheating.* 有人向老师揭发他作弊.
——*vi.* **1** 报告，写成[提出]报告书：——*report on the results of a meeting* 报告会议的结果.
2 报道，撰写报道：——*report for a newspaper* 为报纸撰写报道.
move to report progress《英》提出停止讨论的动议(通常在英国下议院以妨害议事为目的).
report progress《英》报告经过(state what has been done so far).
——*n.* **1** (调查、考察等的)报告(书)：——*the report of the expedition* 探险的报告(书).
2 (学校的)成绩单，通知表：——*a school report* 学校的成绩单.
3 (新闻等的)记事，报道：——*a report of the accident* 事故的报道.
4 传言(common talk, remor)：——*A mere report is not enough to go upon.* 只有传说是不能充分信任的.
5 名声(way a person or thing is spoken of)：——*a man of good [evil] report* 有好[恶]评的男人.
6 爆发[枪炮]声，巨响：——*the report of a gun* 枪声.
report stage《英》(议案在)委员会报告的阶段，审议阶段.

rep·or·tage [rèpɔːtáːʒ/rèpər-] [rɪˈportɪdʒ] *n.* (活动、事件的)报道(reporting events for the press)；报道的文章(factual presentation in book, etc.)；报告文学.

re·port·er [ripɔ́ːtə/-pórtər] [rɪˈportɚ] *n.* **1** 报告者(one who reports).
2 (新闻、广播等的)记者，广播员，通讯员(one employed to report events for a newspaper).
3 (法院等的)记录员.

re·pose[1] [ripóuz] [rɪˈpoz] *vt.* 把(信任、希望、依赖等)寄托于(place)〈*in*〉.

·**re·pose**[2] [ripóuz] [rɪˈpoz] *v.* (**-posed**; **-posing**), *n.* ——*vt.* **1** [反身用法]躺，休息：——*Repose yourself for a while.* 稍微休息一下.
2 躺着休息(lay to rest)：——*repose one's head on* 头枕着…休息.
3 休息(give rest to).
——*vi.* **1** 躺着，休息(lie, be lying or laid)；长眠：——*a girl reposing on a bed* 躺在床上的少女.
2 (以…)为支柱，基于(be supported or based)〈*on*〉：——*The system reposes on good faith.* 该组织是以信仰为基础[根本]的.
——*n.* **1** 休息(rest)；睡眠(sleep)：——*work without repose* 不休息地工作.
2 (活动等的)停止，休止.
3 (态度等的)镇定，从容(ease of manner)：——*His behavior lacks repose.* 他的行动不够冷静.
4 平静，和平(peaceful state).
5 寂静.
re·póse·ful *adj.*
re·póse·ful·ly *adv.*

re·pos·i·to·ry [ripɔ́zitəri/ripázitɔ̀ːri] [rɪˈpazəˌtorɪ] *n.* **1** 容器(receptacle)；放置处，贮藏室(place where things are stored)；仓库(warehouse)，商店(shop)；博物馆(museum).
2 (放骨灰的)灵塔，墓(burial-place).
3 亲信，可倾吐秘密的对象(recipient of confidences or secrets).

re·pous·sé [rəpúːsei] [rəpuse] *adj.* 压花的，从反面敲打使浮出的(hammered into relief from the reverse side).
——*n.* 压花(工艺).

repp [rep] [rɛp] *n.* :→REP¹.

repr. 《略》**1** represent. **2** reprinted 重印的.

rep·re·hend [rèprihénd] [ˌrɛprɪˈhɛnd] *vt.* 斥责，责难，申斥(rebuke, blame, find fault with).
rèp·re·hén·si·ble [-sibl] [-sɪbl] *adj.*
rèp·rehén·si·bly *adv.*
rèp·re·hén·sion [-ʃən] [-ʃən] *n.*

·**rep·re·sent** [rèprizént] [ˌrɛprɪˈzɛnt] *vt.* **1** 描写，描述(bring clearly before the mind)：——*Can you represent a monster to yourself?* 你能描述一下那所谓的怪物吗？
2 明白地指出[提示](point out seriously)：——*We must represent to them the risks involved.* 我们不得不向他们说明其中的危险性.
3 陈述，说，主张(describe, make out)〈*as*, *to be*, *that*+从句〉：——*He represents himself as an expert.* 他自称为专家. / *I am not what you have represented me to be.* 我并不是你(们)所说的那种人.
4 (形象地)使呈现，显示(display to the eye, make visible)；(绘画、雕刻等)表现，描绘：——*a painting that represents the Garden of Eden* 描绘伊甸园的画.
5 演(戏剧等)，上演(play, perform)；演…角色(act the part of)：——*represent a play* 演一出戏.
6 代表…的意义，表示(stand for)：——*The letter C represents 100.* 字母C表示100.
7 象征，成为…的典型[例子](serve as a specimen or an example of)：——*These words represent the feelings of many people.* 这句话代表许多人的心声.
8 代理，代办[代行]：——*The Queen was represented by the Duke.* 公爵代表女王行使职务.
9 代表(选区等)：——*He represents the group.* 他代表那个团体.

rep·re·sen·ta·tion [rèprizentéiʃən] [ˌrɛprɪzɛnˈteʃən] *n.* **1** 象征；表现，描写(representing). **2** 肖像(画)，画像，雕刻. **3** [pl.] 说明，陈述；陈情，抗议.
proportional representation：→PROPORTIONAL.

·**rep·re·sen·ta·tive** [rèprizéntətiv] [ˌrɛprɪˈzɛntətɪv] *adj.* **1** 表明的，象征的(serving to represent)〈*of*〉：——*a representative faculty.* 表现力 / *manuscripts representative of monastic life* 描述修道院生活的书稿.
2 典型的，代表性的(typical)：——*This poem is representative of his work.* 这首诗是他的典型作品.
3 代理的，代表的，代议制的：——*a representative government* 代议制政府.
——*n.* **1** (…的)例子，样本，典型(sample, specimen)〈*of*〉：——*the representative of honesty* 正直的例子.
2 代理人，代表，代替者(agent, delegate, substitute)；(在国外的)使节：——*the representative of the group* 那个团体的代表.
3 议员，(尤指美国的)众议院议员.
rèp·re·sén·ta·tive·ly *adv.*
rèp·re·sén·ta·tiveness *n.*
House of Representatives [加冠词 the] (美国等的)众议院.

re·press [riprés] [rɪˈprɛs] *vt.* **1** 抑制(感情、欲望、行动等)，压抑(check, restrain, put down, keep under).
2 镇压，平息(reduce to subjection, subdue, suppress, quell).
3 〖心理〗压抑：将厌恶的念头、事情等从意识中排除.
re·prés·sion [-ʃən] [-ʃən] *n.*
re·prés·sive *adj.* **re·prés·sive·ly** *adv.*

re·prieve [ripríːv] [rɪˈpriv] *vt.* **1** 给(死刑犯)缓刑(suspend or delay the execution of). **2** (将人从痛苦中)暂时解救(give respite to). ——*n.* **1** (死刑等的)缓刑，缓刑的令状. **2** 暂时解脱，暂时减轻(respite).

rep·ri·mand [réprimàːnd; 美 + -mǽnd] [ˈrɛprəˌmand, -ˌmænd] *n.* 非难；申斥，惩戒(official rebuke). ——*vt.* 谴责[惩戒](rebuke officially)〈*for*〉.

re·print [*v.* riːprínt; *n.* ⌐ ⌐] [*v.* riˈprɪnt, *n.* ˈriˌprɪnt] *vt.* 再版，重印(print again).
——*n.* 再版，重印.

re·pris·al [ripráizəl] [rɪˈpraɪzl̩] *n.* **1** 报复(行为)，以牙还牙(act of retaliation). **2** 〖史〗(对敌国人民、财产等所施的)报复性强夺[侵占].

re·prise [ripráiz] [rɪˈpraɪz] *n.* **1** 〖法律〗年费用：经营土地在一年间必要的支出. **2** 〖音乐〗反复，重复；再现部(repeated passage in music).

·**re·proach** [ripróutʃ] [rɪˈprotʃ] *v.* (**-es**), *n.* ——*vt.* 责难，斥责(scold)〈*with*, *for*〉：——*I have nothing to reproach myself with.* 我对自己没有可以责难之处. / *reproach a person for telling a lie* 斥责某人说谎.
——*n.* **1** 斥责，责难(scolding)：——*a term of reproach* 责难的话 / *above [beyond] reproach* 无可指责.
2 斥责[责难]的话：——*I don't deserve your reproaches.* (我并没有错)你不应该那样责备我.
3 不名誉的事[原因](thing that brings disgrace)〈*to*〉：——*slums that are a reproach to the city council* 使得市议会不名誉的[为市议会之耻的]贫民窟.
4 不名誉(状态)，耻辱(disgraced state)：——*bring reproach on one's family* 玷污门庭.
re·próach·ful *adj.* **re·próach·ful·ly** *adv.*
re·próach·ful·ness *n.*

rep·ro·bate [réprəbèit] [ˈrɛprəˌbet] *vt.* **1** 表示不满，责难，斥责(express or feel disapproval of, censure).
2 (被神)遗弃，不被(神)拯救(cast off, exclude from salvation).
——*adj.* **1** 被神舍弃的，堕落的.
2 无节操的，不道德的.
——*n.* 堕落者，无节操的人，恶棍；[加冠词 the] 被神抛弃的人，无望受拯救的人.
rèp·ro·bá·tion *n.*

re·pro·duce [riːprədjúːs/-djúːs] [ˌriprəˈdus] *vt.* **1** 抄写，复写[复制](produce copy or representation of). **2** 再现(声音、情景等)；使再生(cause to be seen, heard, etc., again). **3** 〖生物〗使繁殖，使生殖(multiply by generation). **4** (生物所失去的部分)再生(form afresh).
——*vi.* **1** 生殖，繁殖. **2** 再生，复制.
rè·pro·dúc·tion [-dʌ́kʃən] [-ˈdʌkʃən] *n.* **rè·pro·dúc·tive** *adj.*
rè·pro·dúc·tive·ly *adv.*
rè·pro·dúc·tive·ness *n.*

---

replica /复制 图为正在复制曾经环绕世界一周的金汉德(Golden Hind)号的情景.






1



2



3



4

re·proof[1] [riprú:f] [rɪˋpruf] *n.* 责备(blame);斥责(rebuke),责备的话(words expressing blame).

re-proof[2] [rì:prú:f] [riˋpruf] *vt.* 给(雨衣等)重做防水处理(render waterproof again).

re·prove [riprú:v] [rɪˋpruv] *vt.* 斥责(人、行为等),责备,指责(rebuke, scold).

rep·tant [réptənt] [ˋrɛptənt] *adj.* 1 〖植〗蔓延的,匍匐性的(creeping). 2 〖动〗爬行的(crawling).

rep·tile [réptail;美 + -til] [ˋrɛptaɪl, -tɪl] *n.* 1 爬行动物(crawling animal). 2 〖生物〗爬行动物(Reptilia),以肺呼吸的冷血脊椎动物. 如蛇、蜥蜴、鳄、龟等. ✽ 3 卑鄙[令人厌恶]的人(mean, grovelling or repulsive person).
——*adj.* 爬行的(creeping).
rep·til·i·an [reptíliən] [rɛpˋtɪlɪən] *adj.*
[后期拉丁语 *reptilis*(←拉丁语 *repere* 爬),"爬行"之意]

Rep·ton [réptən] [ˋrɛptən] 雷普顿私立学校:1556年创立于英国英格兰德比(Derbyshire)郡的私立学校.

re·pub·lic [ripʌ́blik] [rɪˋpʌblɪk] *n.* 1 共和国:主权为国民所有,由国民选出的代表来执政,与君主国不同. ——*The United States is a republic.* 美国是一个共和国. 2 (成员地位平等的)社会,团体:——*the republic of letters* 文坛. **1st**[**2nd**, **3rd**, **4th**, **5th**]**Republic**[加冠词 the]第1[2, 3, 4, 5]共和(→FRANCE[2]).
[法语 *république*←拉丁语 *respublica*(*res* 事情+*publica* public),"国家"之意]

reptile /爬行动物

现存的爬行动物有鳄、龟、蜥蜴、蛇等. 在进化史上爬行动物是最先能够完全在陆地上生活的脊椎动物,后来才演变出哺乳类和鸟类,所以爬行动物对动物学家来说是很重要的研究对象.

1 在马达加斯加淡水中生活的主要种类为尼罗鳄(Crocodylus niloticus),性情残暴,常袭击长鬃山羊等,也袭击人类,全长约3~6.7米.

2 产于澳大利亚西南部淡水的斯坦达希内里龟(*Chelodina steindachneri*),背甲平坦,腹甲细小,甲长约有20厘米.

3 产于澳大利亚北部和新几内亚南部森林中的披肩鬣蜥蜴(*Chlamydosaurus kingii*). 头的四周有被舌骨撑着有如衣领般的皮肤,外表极具威吓性. 全长约90厘米.

4 生活在东南亚森林树上的嗜林蛇(*Boiga dendrophila*),属于后毒牙的毒蛇,毒性较弱,全长大约2米.

re·pub·li·can [ripʌ́blikən] [rɪˋpʌblɪkən] *adj.* 1 共和国的,共和政体的(of a republic, constituted as or characterizing a republic);共和主义的,支持共和制的.
2 [R-]《美》共和党的.
——*n.* 1 共和主义者,支持共和政体的人. 2 [R-]《美》共和党党人.
re·púb·lican·ism *n.*
Republican party[加冠词 the]《美》共和党:和民主党(the DEMOCRATIC party)并列为美国两大政党. 在1854年成立,第一位共和党出身的总统为林肯(Abraham LINCOLN[2]).

re·pu·di·ate [ripjú:dièit] [rɪˋpjudɪ͵et] *vt.* 1 与(妻子)离婚(divorce);和…脱离关系,抛弃(cast off, disown). 2 拒绝(收受、交往)(refuse to accept or have dealing with). 3 否认(权威等),拒绝服从(refuse to recognize or obey),拒绝履行(义务、债务等)(refuse to discharge).
re·pù·di·á·tion *n.*

re·pug·nance [ripʌ́gnəns] [rɪˋpʌgnəns] *n.* 1 矛盾,不一致(contradiction, incompatibility). 2 (对…的)反感,厌恶(antipathy, aversion)〈*to*, *against*〉.

re·pug·nant [ripʌ́gnənt] [rɪˋpʌgnənt] *adj.* 1 (和…)矛盾的,不一致的(contradictory, incompatible)〈*with*, *to*〉. 2 (对…)讨厌的,不愉快的,不满意的(distasteful, objectionable)〈*to*〉.

re·pulse [ripʌ́ls] [rɪˋpʌls] *vt.* 1 击退(敌人等),逐回(drive back). 2 (尤指断然或唐突地)拒绝(建议等)(rebuff);拒绝接受(要求、提案)(refuse). ——*n.* 1 击退;退却. 2 拒绝,断然拒绝(rebuff).

re·pul·sion [ripʌ́lʃən] [rɪˋpʌlʃən] *n.* 1 〖物理〗(物体相互排斥或增加彼此间距离的)排斥力(↔ *attraction*). 2 反感,厌恶,嫌弃(aversion, disgust).
capillary repulsion:→CAPILLARY.

re·pul·sive [ripʌ́lsiv] [rɪˋpʌlsɪv] *adj.* 1 〖物理〗排斥的(exercising repulsion). 2 令人嫌恶的,讨厌的(exciting aversion or loathing, disgusting).
re·púl·sive·ly *adv.*
re·púl·sive·ness *n.*

rep·u·ta·ble [répjutəbl] [ˋrɛpjətəbl] *adj.* 受好评的,名声好的(of good repute).
rép·u·ta·bly *adv.*

·rep·u·ta·tion [rèpjutéiʃən] [ˌrɛpjəˈteʃən] *n.* 1 名声,名誉:——*have a good*[*bad*]*reputation* 有好[坏]名声/*He has a reputation for integrity*. 他有清廉的名声. 2 名气,好评,声望:——*persons of reputation* 有声望的人. **have the reputation of** 有…的名望.

re·pute [ripjúːt] [rɪˈpjut] *vt.* [通常作被动式]以为,被认为,被视为(consider, reckon).
——*n.* 1 好评,声望,风评(reputation). 2 名声,名誉.

re·put·ed [ripjúːtid] [rɪˈpjutɪd] *adj.* 有好评的,一般所称道的,驰名的(supposed, accounted).
re·pút·ed·ly *adv.*
reputed pint 《英》号称一品脱装的.

·re·quest [rikwést] [rɪˈkwɛst] *n.* 1 请求,要求,恳请(act of asking for something, petition):——*I came at his request*. 我是受他之托而来的. 2 需求(state of being sought after, demand):——*This bag is now in great request*. 这种皮包最近销路很好. 3 请求的事,需要品(thing asked for):——*I'll let you have your request*. 我接受你的请求. *by request* 按照需求,根据请求(in response to an expressed wish). ——*vt.* 1 拜托,请求[恳请](ask to be given or allowed or favoured with);(向人)恳求 ask 〈*to* do, *that*+从句〉:——*request his presence* 恳求他出席/*request him to use*[*that he*(*should*)*use*]*his influence on* 请求他为…事尽力. 2 《古》请求许可(seek permission)〈*to* do〉.

re·qui·em [rékwièm;美+ríː-] [ˈrikwɪəm] *n.* 1 〖罗马天主教会〗(1)(为死者所做的)追思弥撒. (2)为使死者灵魂能获永久安息所作的弥撒曲. 2 悲歌,哀歌,挽歌(dirge). [拉丁语,"平安"之意,为死者做弥撒时的祭文开头语]

re·qui·es·cat [rèkwiéskæt] [ˌrɛkwɪˈɛskæt] *n.* (为死者所做的)安魂祷告(wish for the repose of the dead). [拉丁语 *requiescat* (*in pace*) = may he rest(in peace)]

·re·quire [rikwáiə/ -kwáiər][rɪˈkwaɪr] *vt.* (**-quired**; **-quiring**) 1 需要(need, call for);要求,请求(demand)〈*of*, *to* do〉:——*Irony requires care in its use*. 使用反语要小心. /*The emergency requires that it*(*should*)*be done*. 由于紧急(事件),它必须实行. /*They required my appearance*. = *They required*(*of*)*me to appear*. 他们[当局]要我出面. 2 (法规等)命令,规定.
re·quíre·ment *n.*

req·ui·site [rékwizit] [ˈrɛkwəzɪt] *adj.* 必要的,不可少的(required by circumstances, necessary). ——*n.* 必要条件,必要物,必需品(thing needed)〈*for*〉.

req·ui·si·tion [rèkwizíʃən][ˌrɛkwəˈzɪʃən] *n.* 1 申请,申请书(demand). 2 〖军〗征用令. 3 征用,征收(being called or put into service). ——*vt.* 1 (为了军事目的、公共目的而)征收[征用](物资、劳动力等)(demand the use or supply of);(向都市、个人等)命令征用. 2 强制使用(press into service),召集(call in for some purpose).

re·quite [rikwáit] [rɪˈkwaɪt] *vt.* 1 报答,酬谢(好意、服务等)(make return for, reward);复仇,报复(revenge)〈*with*〉. 2 回报(于人)(make return to),报应,偿报(善行、恶行)(repay)〈*for*〉. 3 还礼,回礼(give in return).
re·quít·al *n.*

rere-arch [ríiəàːtʃ/ríərὰrtʃ] [ˈrɪrˌartʃ] *n.* = REAR-arch.

rere·dos [ríədɔs/ríərdɑs] [ˈrɪrdɑs] *n.* (教会祭坛背面的)装饰壁(→图 ALTAR). ✽

re·scind [risínd] [rɪˈsɪnd] *vt.* 撤回,取消;使无效(abrogate, revoke, annul, cancel).
re·scis·sion [risíʒən] [rɪˈsɪʒən] *n.*

re·script [ríːskript] [ˈriskrɪpt] *n.* 1 (对于法律上的疑义、请愿等)罗马皇帝[教皇]的敕令. 2 (统治者、政府的)布告,诏书,敕令(official edict or announcement). 3 改写(rewriting);改写物(thing rewritten).

·res·cue [réskjuː] [ˈrɛskju] *vt.* 1 救助,解救(攻击、拘禁、危险等)(deliver)〈*from*〉:——*rescue a child from drowning* 救助溺水的孩子. 2 〖法律〗(将囚犯等)强行夺回;非法取回(财产). ——*n.* 1 救出,救助,救援:——*go to a person's rescue* 援救某人. 2 〖法律〗非法夺回,强行夺回.
rés·cu·er *n.*

·re·search [risə́ːtʃ, ríːsəːtʃ/risə́rtʃ, ríːsəːrtʃ] [rɪˈsɝtʃ, ˈrisɝtʃ] *n.* 1 (…的)探索,探求,查究(careful search or inquiry)〈*after*, *for*〉. 2 [常作 pl.]研究,调查:——*His researches have been fruitful*. 他的[研究]调查颇有成果. ——*vt.*, *vi.* 调查,研究,探求.


re·sect [risékt] [rɪˈsɛkt] *vt.* 〖医〗(将器官、组织)切除(cut out or pare down).
re·séc·tion *n.*

res·e·da [résidə/risíː-, (于 2) risíː-;英 + rézi-] [rɪˈsidə, (于 2)rɪˈsi-] *n.* 1 木犀草;木犀草属(*Reseda*)植物的通称. 木犀草分黄绿色花木犀草和灰绿色花木犀草等. 花为穗状花序. 2 (木犀花似的)灰绿色(pale greyish-green color).
[拉丁语,名称可能源于:将木犀草贴在肿处时,口中念"*reseda morbis*"(把病治好)的唱诵词].

·re·sem·ble [rizémbl] [rɪˈzɛmbl] *vt.* 和…类似,和…相似[有共同点](be like):——*She resembles her mother*. 她很像她的母亲.
re·sém·blance *n.*

·re·sent [rizént] [rɪˈzɛnt] *vt.* 对…愤恨,厌恶,不满:——*resent criticism* 对于责难感到愤恨/*Does he resent my being here?* 他对我在这里感到不快吗?
re·sént·ful *adj.*
re·sént·ful·ly *adv.*
re·séntment *n.*

·res·er·va·tion [rèzəvéiʃən/-zər-] [ˌrɛzəˈveʃən] *n.* 1 保留(reserving or being reserved).
2 《美》(公共政策上的)指定保留地:——*an Indian reservation* 印第安保留区.
3 限制,例外,条件:——*accept a proposal with reservations* 接受附有条件的提案.
4 (座位、房间等的)预订,预约(booking);预订坐席[房间]:——*My travel agents has made all the reservations for my journey*. 旅行社替我做了旅行的各种预订.
5 〖教会〗(罗马教皇给予的)神职任命权;(修道院长所给予的)赦罪权;仪式后圣餐(尤指面包)留下的一部分.
6 〖法律〗(土地转让时)保留的若干权利[利益];权利保留条款.
mental reservation 心理保留:在供述或立誓等时,内



reredos / **装饰壁**
图为英国画家萨瑟兰(Graham Sutherland)所作的织锦画(tapestry),挂在考文垂(Coventry)大教堂的墙上. 图中的狮、牛、人、鹰等分别在马太、马可、路加、约翰等《福音书》中有所描述.

心有所保留,但不说出来.

·**re·serve** [rizə́ːv/-zə́ːrv] [rɪˋzɝv] *vt.* **1** (为了将来的需要而)预备,储备(keep):——*reserve money for emergencies* 存款以应急.
2 推迟作出,暂缓(keep back, hold over).
3 [反身用法](为了…)储存力量〈*for*〉:——*reserve oneself for tomorrow* 为了明天必须养精蓄锐.
4 保留(权利等)(retain possession or control of):——*reserve the right to refuse admission* 保有入会拒绝权.
5 (对某用途的)预定,保留(set apart, destine)〈*for*〉;预约(座位、房间等):——*reserve a room at a hotel* 预约旅馆房间.
6 [被动语态]命该,注定(be left by fate)〈*for*〉;成为最初的,成为仅有的…(fall first or only)〈*to*〉:——*A great future is reserved for you.* 你注定会有伟大的前程./*This discovery was reserved for Mr. and Mrs. Curie.* 居里夫妇注定最早做出这个发现.
——*n.* **1** 储蓄,预备:——*have a great reserve of energy* 储蓄充分的精力.
2 [sing 或 pl.]〖银行〗(1)准备金,预备金:在资产中保有若干金额.(2)储备货币:中央银行为了应付国际收支而准备的外汇资产,如黄金、外币、外币请求权等.
3 (股份公司的)公积金:股权所有人不分配红利,而保留在企业中的金额.
4 〖军事〗(部队在后方待机的)[预]后备队;(不是正规军,但是在紧急时可以召集的)预备军.
5 〖竞赛〗候补选手(extra player).
6 指定保留地(→RESERVATION 2).
7 (评奖会等的)预备奖品,补充奖品.
8 限制,条件,限定(limitation, exception, restriction).
9 (艺术等的)避免夸大的表现;审慎,节制,慎重,谦虚:——*reserve of manner* 谦虚的态度.
in reserve 预备的,保留的.
without reserve (1)不客气地,率直地,完全地(fully).(2)(拍卖)无价格限制地(not subject to a fixed price's being reached).
hidden reserve 秘密公积金:将资金评估得比实际低,在借贷对照表中显现不出来的部分红利.
nature reserve(动植物的)自然保护区.
reserve price 最低价格.

re·served[rizə́ːvd/-zə́ːrvd] [rɪˋzɝvd] *adj.* **1** 缄默的,不陈述意见的(slow to reveal emotions or opinions);保密的:——*She is reserved with me.* 她和我保留着秘密. **2** 预约的,准备的,预定的,预备的:——*a reserved seat* 预订坐席.

re·sérv·ed·ly [-vidli] [-vɪdlɪ] *adv.*

re·serv·ist [rizə́ːvist/-zə́ːrv-] [rɪˋzɝvɪst] *n.* 预备兵,后备军人(member of the reserve forces).

res·er·voir [rézəvwàː,-vwɔ̀ː/-ərvwàr, -vwɔ̀r] [ˋrɛzɚ,vwɑr, -vwɔr] *n.* **1** 水库. ✽**2** (液体的)容器,如壶、罐等. **3**〖生物〗(分泌液等的)贮液囊,储蓄泡. **4** (知识、事实等的)积蓄,储备(reserve supply or collection)〈*of*〉.
rés·er·voìred *adj.* 被储存于(水库等)的(stored).
[法语 *réservoir*]

re·set[1] [riːsét] [rìˋsɛt] *vt.*《苏格兰》(赃品的)收受,收赃(receive). ——*vi.* 买赃品(receive stolen goods). ——*n.* 赃品收买(receiving of stolen goods).

re·sét·ter *n.*

re·set[2] [riːsét] [ri ˋsɛt] *v.* (**reset**;**-tt-**)——*vt.* 重新装上,重新换上;重新镶上(宝石等),重排(铅字)(set again or differently);将(折断的骨)接合,使复位.

re·shuf·fle [riːʃʌ́fl] [rìˋʃʌfl̩] *vt.* **1** (扑克牌等)重新洗牌(shuffle again). **2** 更换(组织、人员等),改组(interchange the posts of). ——*n.* **1** (扑克牌的)重新洗牌. **2** (政府阁员等的)更换,改组.

re·side [rizáid] [rɪˋzaɪd] *vi.* **1** 定居,居住(have one's home, dwell permanently)〈*at*, *in*〉. **2** (官员)留驻,在任(be in residence). **3** (势力、权利等)归属,属于(rest or be vested)〈*in*〉. **4** (性质)存在,在于(be present or inherent)〈*in*〉.

·**res·i·dence** [rézidəns] [ˋrɛzədn̩s] *n.* **1** 住所,住宅〈*of*〉;官邸;大宅邸(house, mansion):——*a desirable residence for sale* 吉屋出售. **2** 居住,住在,驻在:——*have*[*take up*]*one's residence in Dublin* 住在都柏林.
in residence 寄宿;留驻,住在官邸.
[古法语(同形)或中世纪拉丁语 *residentia*←拉丁语 *residere*(安顿,定居)]



reservoir / 水库
图为位于英国苏格兰西南部的水库,原是由山谷内的狭长地形构成,供给饮水、工业用水、农业用水等,后逐渐人工扩大成为规模巨大的水库.

res·i·den·cy [rézidənsi] [ˋrɛzədn̩sɪ] *n.* 〖史〗(印度的)英国总督官邸;英国总督的管辖区域.

res·i·dent [rézidənt] [ˋrɛzədn̩t] *adj.* **1** 居住的,定居的(residing). **2** (鸟等)不因季节移居的,不移居的(staying all the year round, not migrating). **3** 寄宿的.
——*n.* **1** 居住者,定居者(permanent inhabitant)(cf. *visitor*). **2**〖史〗(保护国等的)驻留官,(尤指)印度的英国总督,(旧荷属印度的)行政长官. **3**《美》(经第一年实习而成为驻院医生的)见习医生(person undergoing specialized medical training).

res·i·den·tial [rèzidénʃəl] [-rɛzəˋdɛnʃəl] *adj.* **1** 适合居住的,被住宅所占据的(suitable for or occupied by private houses). **2** 居住的,跟居住有关的(connected with residence). **3** 需要驻守在工作地点的(requiring a holder to live at the place of work).

res·i·den·tiar·y [rèzidénʃəri/-ʃièəri] [,rɛzəˋdɛnʃɪ,ɛrɪ] *n.* (应留在任职地的)圣职者(ecclesiastic bound to residence).
——*adj.* 有义务住在官邸的(bound to, requiring, of or for official residence).

re·sid·u·al [rizídjuəl/-dʒu-] [rɪˋzɪdʒuəl] *adj.* **1** 剩余的,残余的,剩下的(remaining, left over). **2**〖医〗留存的,残留的(left as residuum). **3** (错误等)没有说明到的,没有订正[除去]的(left unexplained or uncorrected). **4**〖数学〗余数的,剩余的(resulting from subtraction).
——*n.*〖数学〗余数,剩余(remainder);残差;残留物(substance of the nature of a residuum).

re·sid·u·ar·y [rizídjuəri/-dʒuèəri] [rɪˋzɪdʒu,ɛrɪ] *adj.* **1**〖法律〗剩余财产[遗产]的(of the residue of an estate). **2** 残滓性的,渣滓的(of or being a residuum),残留的,剩余的(residual, still remaining).

res·i·due [rézidjùː/-djuː] [ˋrɛzə,du] *n.* **1** 残留,剩余(remainder, rest, what is left or remains over).
2〖法律〗(支付费用、债务、遗赠等之后所残留的)剩余财产.
3〖数学〗剩余,残数.
4〖化学〗残余物,残基残滓(residuum).

re·sid·u·um [rizídjuəm/-dʒu-] [rɪˋzɪdʒuəm] *n.* (pl. **-sidua**) **1** 残留物;残余(what remains). **2**〖化学〗残留物,残滓:经过燃烧、蒸发、溶解等化学处理后所留下的物质.[拉丁语 *residuus*(残留的中性形式)←*residere*(停留)]

·**re·sign** [rizáin] [rɪˋzaɪn] *vt.* **1** 辞职;放弃(权利、希望等);转让(财产等)(give up, surrender, hand over):——*resign one's position as secretary of the club* 辞去俱乐部秘书之职. **2** [反身用法、被动语态]听任,委任〈*to*〉:——*resign oneself*[*one's mind*] *to one's fate* 听天由命. ——*vi.* **1** 辞职(give up an office, retire)〈*from*〉:——*resign from chairmanship* 辞去主席之职. **2** 顺从,放弃,甘受. **3**〖棋〗认输.
re·sígned *adj.* 顺从的,听任的:——*with a resigned look* 无奈的表情.
re·sígn·ed·ly [-nidli] [-nɪdlɪ] *adv.*
[拉丁语 *resignare*(*re-*否定+*signare* 加印),"启封,无效,转让"之意]

res·ig·na·tion [rèzignéiʃən] [-rɛzgˋneʃən] *n.* **1** 辞职,辞任(resigning of an office). **2** 辞呈. **3** 放弃(being resigned),(悲伤、灾害等的)忍受,顺从(uncomplaining endurance).

re·sil·i·ence [rizíliəns] [rɪˋzɪlɪəns] *n.* 弹回,反弹(rebound, recoil);弹力,弹性(elasticity).
ré·síl·i·en·cy *n.* **1** =resilience. **2** 恢复力,(精神的)恢复力(buoyance, power of recovery).
re·síl·i·ent *adj.*
re·síl·i·ent·ly *adv.*

res·in [rézin] [ˋrɛzɪn] *n.* **1** (天然)树脂:从某种植物中分泌出来的有机物,有黏着性,可燃性,和空气接触则凝固,可用为涂料、药品等的原料. **2** 松香,松脂. ✽——*vt.* 用树脂处理.
rés·i·nàte [-nèit] [-,net] *vt.* 用树脂处理. **rès·i·ná·ceous** [-ʃəs] [-ʃəs], **rès·in·if·er·ous** [-nífərəs] [-ˋnɪfərəs] *adj.* 从树脂出来的,分泌树脂的.

res·in·ous [rézinəs] [ˋrɛzinəs] *adj.* 树脂的，含有树脂的(of or containing resin)；似树脂的，树脂状的；从树脂所采取[制作]的.

·**re·sist** [rizíst] [riˋzɪst] *vt.* **1** 反抗，抵抗，反对(strive against, oppose)：——*resist arrest* 拒捕. **2** 阻止(stop the course of)：——*resist infection* 防止传染. **3** 耐得住；经得起(withstand)：——*a glass that resists heat* 耐热的杯子. **4** [通常用于否定句]忍住(abstain from)：——*cannot resist a joke* 对于玩笑忍不住要笑出来.
——*vi.* 抵抗，反对(offer resistance).
——*n.* 防传染剂，防腐剂.
re·sís·tant, re·sís·tent, re·síst·i·ble, re·sís·tive *adj.*
rès·is·tív·i·ty [rèz-/riːz-] [ˌriz-] *n.*

·**re·sis·tance** [rizístəns] [riˋzɪstəns] *n.* **1** 抵抗，反抗，反对，妨害：——*offer*[*make*]*resistance* 反抗/*break down the enemy's resistance* 瓦解敌人的抵抗. **2** 抵抗力(power of resisting). ：——*overcome the resistance of the air* 克服空气的阻力. **3** (亦作 **resistance movement**)抵抗运动：对占领国的抵抗运动，尤指第二次世界大战时(1939～1945)被德国占领的各国所组织的反纳粹的运动. **4** 〖电〗电阻；电阻器.
line of least resistance 事情成功的最简便方法[方针](easiest method or course)：——*take the line of least resistance* 采用最简单的方法.
line of resistance 抵抗线.
passive resistance(非暴力手段的)消极抵抗.
resistance thermometer 电阻温度计：利用导体或半导体的电阻会随温度改变的性质而制成的一种温度计.

re·sist·less [rizístlis] [riˋzɪstlɪs] *adj.* 《古》**1** 不可抵抗的(that cannot be resisted). **2** 无抵抗力的(unresisting).
re·síst·less·ly *adv.*

re·sis·tor [rizístə/-tər] [riˋzɪstɚ] *n.* 〖电〗电阻器：给予电路一定阻力的设备.

re·sol·u·ble [rizɔ́ljubl/-zɑ́l-] [riˋzɑljəbl] *adj.* **1** 可解决的(that can be resolved). **2** 可分解[分析]的(analysable)〈*into*〉.

·**res·o·lute** [rézəljuːt/-lùːt] [ˋrɛzəˌlut] *adj.* 坚定的，断然的(determined, decided, firm of purpose)；有胆识的，果敢的(bold)：——*a resolute man* 有决心的人.
rés·o·lùte·ly *adv.*
[拉丁语 *resolutus*(*resolvere* RESOLVE 的完成分词)]

·**res·o·lu·tion** [rèzəljuːʃən/-lúː-] [ˌrɛzəˋluʃən] *n.* **1** 决心，决意，决断(resolve)：——*a New Year's resolution* 新年(所下)的决心/*make a resolution to give up drink* 下决心戒酒.
2 下决心的事，作出决定的事(thing resolved on).
3 果断的性格，不屈不挠的精神(determined temper or character)：——*a man of resolution* 意志坚定的人.
4 决议，决议案：——*resolutions against war* 反对战争的决议/*pass a resolution in favor of*[*against*]通过赞成[反对]…的决议.
5 分解，分析(analysis).
6 (疑问等的)解决，解答(solving)〈*of*〉：——*the resolution of a problem* 问题的解决.
7 〖诗体〗音节的分解：以两个短音节代替一个长音节.
8 〖音乐〗解决：指和声中不谐和音或弦向谐和音或弦的转向. ✲
9 〖医〗消退：使肿胀发炎等症状恢复正常状态的过程.
10 〖机〗分解：将一个力量转变为两个力量.
11 〖光学〗分辨率：光学仪器的清晰度.

·**re·solve** [rizɔ́lv/-zɑ́lv] [riˋzɑlv] *v.* (**-solved; -solving**), *n.* ——*vt.* **1** 决心，决定(decide, make up one's mind)〈*upon*, *to* do〉；使(人)决意(做某事)(bring to resolution)〈*to* do, *upon*〉：——*This discovery resolved us on going*[*to go*]*there.* 这个发现使我们决心要去那里.
2 溶解(dissolve)〈*into*〉；分解[分析](analyse, break up)〈*into*〉：——*resolve a problem into its elements* 分析一个问题的因素.



resin / 松香，松脂
图为从被破坏了的松树上流出的松脂. 凝固后形成保护层，以防病菌感染和树液的损失.

3 解开，解决(问题等)，解答[说明](疑问)(solve, explain, clear up, settle)：——*All doubts were resolved.* 所有的疑问已解决.
4 议决，投票表决(pass by vote)〈*that*＋从句〉：——*The committee resolved that they would choose a chairman by vote.* 委员会议决以投票选出主席.
5 (分解…而)变化，使变化(convert)〈*into*〉；(因分解…而)回归(reduce)〈*into*〉.
6 〖音乐〗使(不和谐音)变成和谐音.
——*vi.* **1** 下决心，决定〈*on*, *upon*〉：——*resolve*(*up*)*on doing it* 已下决心做它. **2** (对…)分解(dissolve)〈*into*〉；改变(be converted)〈*into*〉：——*resolve into its elements* 分解而成为元素. **3** 〖音乐〗解决，使成和谐音(be converted into concord).
——*n.* **1** 决心，决意(determination, resolution)：——*She kept her resolve.* 她的决心不变. **2** 《诗》坚韧不拔，不屈不挠(resolution)：——*a man*[*mind*]*of high resolve* 坚韧刚毅的人.
re·sólved *adj.* 坚决的，坚定的(resolute).
[拉丁语 *resolvere*(*re*-加强语气＋*solvere* 解开，放开)]

re·sol·vent [rizɔ́lvənt/-zɑ́l-] [riˋzɑlvənt] *adj.* 〖医·化〗使(肿、炎等)消散的(effecting the resolution of a tumour, etc.)，使分解[溶解]的(causing solution). ——*n.* **1** 〖医〗(肿、炎等的)消散剂，溶解剂. **2** 溶剂.

res·o·nant [rézənənt] [ˋrɛzənənt] *adj.* **1** (声音等)回响的(re-echoing, resounding). **2** (物体因振动等而)引起共鸣的，(产生)共鸣的(echoing, resounding)〈*with*〉.
rés·o·nant·ly *adv.*
rés·o·nance *n.*

res·o·nate [rézənèit] [ˋrɛzəˌnet] *vi.* 鸣响，回响，共鸣(produce or show resonance).
rés·o·nà·tor *n.* 共鸣器[箱](appliance for increasing sound by resonance).

resolution / 解决



A. Dissonance 不谐和音
B. Consonance 谐和音

re·sorb [risɔ́ːb/-sɔ́rb] [riˋsɔrb] *vt.* 再吸收(absorb again).
re·sórb·ence *n.* **re·sórb·ent** *adj.*

res·or·cin·ol [rizɔ́ːsinɔl/-zɔ́rsinɔ̀ːl, -nòul] [riˋzɔrsiˌnɔl, -ˌnol] *n.* 〖化·药理〗雷琐辛，间苯二酚($C_6H_4(OH)_2$)：用作染料、药品的一种结晶物质.

re·sorp·tion [risɔ́ːpʃən/-sɔ́rp-] [riˋsɔrpʃən] *n.* **1** 再吸收(resorbing, being resorbed). **2** 〖医〗吸收：细胞的组织因吸收作用变成体液而消失的现象.


·**re·sort** [rizɔ́ːt/-zɔ́rt] [riˋzɔrt] *vi.* **1** 常去，(集体)前往(frequently visit)〈*to*〉：——*Visitors resorted to the shrine by the hundred.* 进香者一行数百人前往那座庙参拜. **2** 仰赖…，诉诸，求助于(turn for aid)〈*to*〉：——*resort to force* 诉诸武力[暴力]/*resort to experiment* 仰赖实验.
——*n.* **1** 常有人出入(frequenting, being frequented)：——*a place of great resort* 有许多人出入的场所，热闹的地方. **2** 经常去的地方，热闹的地方，游乐场(place frequented)：——*a health resort* 疗养地/*a holiday resort* 假日游乐之地/*a mountain*[*seaside*]*resort* 山上[海边]的游乐场所. **3** 依赖的事，诉求的事：——*It cannot be done without resort to compulsion.* 那件事不能不用强制的手段去做. **4** 依赖的人[物]，(诉诸的)依赖手段，(what is turned to for aid)：——*Repetition of the experiment was the only resort.* 重复做实验是惟一的方法.
in the last resort 作为最后的手段.

re·sound [rizáund] [riˋzaund] *vi.* **1** (在场所以…)鸣响，回响(ring, echo)〈*with*〉. **2** (声音、乐器等)响，鸣响(fill a place with sound, produce echoes). **3** 出名，闻名，扬名(be much talked of, produce sensation). ——*vt.* **1** 大声反复地说(赞赏的话等)(repeat loudly). **2** (声音在场所)回响(re-echo).
re·sóund·ing·ly *adv.*

·**re·source** [risɔ́ːs, -zɔ́ːs/-sɔ́rs, -zɔ́rs] [riˋsɔrs] *n.* **1** [通常 pl.]财源，资产；财力(stock that can be drawn on)；[pl.](一国的)资源：——*exploit the natural resources* 开发天然资源. **2** 手段，方法，策略(device)：——*Flight was his only resource.* 逃亡是他惟一的手段. **3** 消遣，娱乐(amusement)：——*Reading is a great resource for me.* 阅读对我来讲是最大的消遣. **4** 机智，临机应变的才能(quick wit)：——*He is full of resource.* 他极富机智.
re·sóurce·ful *adj.*
re·sóurce·ful·ly *adv.*
resóurce·ful·ness *n.*
re·sóurce·less *adj.*
resóurce·less·ness *n.*
Resource Management System 资源管理制度：美国国防部于 1966 年开发的新的管理制度，以预测基金、会计、分析为主要内容.

·**re·spect** [rispékt] [riˋspɛkt] *n.* **1** 尊敬，敬意(esteem)：——*He has won the respect of all.* 他赢得所有人的尊敬. /*have the greatest respect for him* 对他怀有崇高的敬意. **2** (对…的)注意，关心，顾虑，尊重(heed, regard)〈*to*, *of*〉：——*I did it without respect to the results.* 我没有顾虑后果地做了. **3** [pl.]敬意，问候之言(polite messages or attentions)：——*Give him my respects.* 请代向他问候. **4** 细目，着眼点，方面(particular detail, point, aspect)：——*in all respects* 在各方面/*It is admirable in respect of style.* 就格调上来讲，那是令人赞赏的. **5** 关联，关系(reference, relation)：——*have respect to the accident* 跟那场事故有关.
——*vt.* **1** 尊敬，敬重(esteem, honour)：——*He is respected by everyone.* 他受到每个人的敬重. /*respect oneself* 自重. **2** 尊重，顾虑(treat with consideration)，不妨害，不侵害(spare)：——*respect a person's feelings* 体察某人的心情/*respect a person's privacy* 尊重某人的隐私. **3** 〖纹〗(纹的朝向)面对(某个方向)(look at, face). **4** 《古》注意(pay heed to). **5** 《古》被朝向(be directed to)，关联…(refer or relate to).
respect of persons(尤指对有权势者的)偏袒，敬意(favor).
[拉丁语 *respicere*(活用字根 *respect*-)，"反复，回头看"之意. 或源于其反复动词 *respectare*(顾虑)]

respiration / 呼吸
图为昆虫气管的解说图. 大部分昆虫都没有可以独立运作的呼吸器官(如肺等). 其呼吸作用是通过管状的呼吸道使空气进入身体内,以补充血液中的氧气.



·**re·spect·a·ble** [rispéktəbl] [rɪˋspɛktəbl] *adj.* 1 可敬的,崇高的(deserving respect):—*from respectable motives* 出于崇高的动机. 2 (数量、大小等)相当的(considerable);颇好的(fairly good):—*a respectable antiquity* 相当古老/*respectable talents* 相当的才能. 3 (人)具有相当社会地位的(of good or fair social standing);礼仪端庄的(honest and decent in conduct):—*a man of respectable appearance* 高尚端庄的人.
4 (态度、服装等)不难看的,体面的:—*respectable clothes* 体面的服饰.
re·spéct·a·bly *adv.*
re·spèct·a·bíl·i·ty *n.*

re·spect·ful [rispéktfəl] [rɪˋspɛktfəl] *adj.* 表敬意的,尊重的,谦恭的(showing deferential esteem).
re·spéct·ful·ly *adv.*
re·spéct·ful·ness *n.*

·**re·spec·tive** [rispéktiv] [rɪˋspɛktɪv] *adj.* 各个的,个别的(proper to each, individual):—*according to their respective ranks* 各随其地位/*They went back to their respective homes.* 回到各自的家.
re·spéc·tive·ly *adv.*

Re·spi·ghi [respí:gi] [rɛˋspigɪ] **Ottorino**～雷斯皮吉(1879～1936):意大利的作曲家.

res·pi·ra·ble [résparəbl] [ˋrɛspərəbl] *adj.* 可呼吸的(that can be breathed),适于呼吸的(fit for breathing).

res·pi·ra·tion [rèspiréiʃən] [ˌrɛspəˋreʃən] *n.* 1 呼吸(breathing). 2 一次呼吸(single inspiration and expiration). 3 〖生物〗呼吸(作用):生物将周围氧气吸入,放出二氧化碳的过程. ✽
artificial respiration 人工呼吸. **respiration pump** = RESPIRATOR 3.

res·pi·ra·tor [réspərèitə/-tər] [ˋrɛspəˌretə] *n.* 1 (通常因防感冒而戴的)(纱布)口罩. 2 防毒面具(gas-mask). ✽3 人工呼吸装置(device for maintaining respiration artificially).


re·spire [rispáiə/-spáiər] [rɪˋspaɪr] *vi.* 1 呼吸(inhale and exhale air). 2 松[歇]口气,休息(take breath, get rest or respite). 3 恢复精神[希望](recover hope or spirit). —*vt.* 呼吸(空气等)(breathe).
res·pir·a·to·ry [réspərèitəri, rispírə-, rispáiərə-/réspərətɔ̀:ri, rispáiərə-] [ˋrɛspərəˌtorɪ, rɪsˋpaɪrə-] *adj.*

res·pite [réspait/-pit] [ˋrɛspɪt] *n.* 1 (对于义务的履行或刑罚的执行的)延缓,延期. 2 休憩(期间),休息(interval of rest or relief).
—*vt.* (死刑的)延缓执行(reprieve);(刑罚、义务等的)延期执行[履行](postpone execution or exaction of).

re·splen·dent [rispléndənt] [rɪˋsplɛndənt] *adj.* 金碧辉煌的,灿烂的,华丽的(brilliant, dazzlingly or gloriously bright).
re·splén·dent·ly *adv.*
re·splén·dence, -den·cy *n.*

·**re·spond** [rispɔ́nd/-spánd] [rɪˋspand] *vi.* 1 回答,应答(make an answer);〖教会〗(与会信徒对牧师)答唱[唱和]:—*respond to a question* 回答问题. 2 (行为等)反应,回应(act in answer)〈*to*〉:—*respond to kindness* 对仁慈的回报/*His disease did not respond to treatment.* 他的病虽经治疗但仍无起色.—*n.* 1 〖教会〗应答圣咏(responsory);(参加礼拜仪式的众人,唱诗班的)应答圣歌. 2 〖建〗壁联;(拱柱等)对应的壁柱,靠着墙壁的柱(→图 ARCADE).

re·spon·dent [rispɔ́ndənt/-spán-] [rɪˋspandənt] *adj.* 1 应答的,回答的(making answer). 2 反应的(responsive)〈*to*〉. 3 在被告立场的(in the position of the defendant). —*n.* 1 答话的人,答辩者(one who answer);(对某命题)进行辩论的人,辩护者(one who defends a thesis). 2 〖法律〗被告(defendant).



respirator / 防毒面具
第一次世界大战期间发明了防毒面具,此后随着化学武器的发展,防毒面具也进一步改良,所以两者之间的竞争始终持续着.

·**re·sponse** [rispɔ́ns/-spáns] [rɪˋspans] *n.* 1 应答,回答(answer):—*make no response* 没有回答. 2 反应,反响:—*The appeal called forth no response in his breast.* 那呼吁在他内心没有起任何反应. 3 〖教会〗(1)应答圣咏(responsory). (2)礼拜仪式中牧师或唱诗班及与会人士之间,对答轮唱圣歌或祈祷文的一节.

·**re·spon·si·bil·i·ty** [rispɔ̀nsibíliti/-spàn-] [rɪˌspansəˋbɪlətɪ] *n.* (pl. **-ties**) 1 责任,义务(being responsible):—*take the responsibility for the mess* 为那次骚动负责/*a position of great responsibility* 极具责任的地位. 2 所负责任之事(charge for which one is responsible):—*A child is a responsibility to its parents.* 父母对孩子有责任. 3 可信赖性;支付能力.
on one's own responsibility 自作主张的,独断的.

·**re·spon·si·ble** [rispɔ́nsibl/-spán-] [rɪˋspansəbl] *adj.* 1 (对…)负有责任的,应负责任的(liable to be called to account)〈*to, for*〉:—*I am responsible to my boss for this work.* 这件工作我应对上司负责. 2 懂道理的,能辨别是非的(capable of rational conduct):—*arrive at a responsible age* 到达能辨别是非的年龄. 3 能负责任的,可信赖的,可靠的(reliable):—*a responsible person* 可信赖的人.
4 (任务、责任等)重大的:—*a responsible task* 责任重的任务. 5 (成为…的)原因的(being the primary cause)〈*for*〉.—*Carelessness is responsible for my failure.* 我因粗心才失败的.
re·spón·si·bly *adv.*

re·spon·sions [rispɔ́nʃənz/-spán-] [rɪˋspanʃənz] *n.* [pl.] 初试:为了取得牛津大学学士学位(B. A.)所举行的第一次考试,具有其他资格,则可以免除此项考试.

re·spon·sive [rispɔ́nsiv/-spán-] [rɪˋspansɪv] *adj.* 1 回答的,应答的(answering, by way of answer).
2 易于感应的,敏感的(answering easily).

3（礼拜仪式等）应答唱和的(using responses).

re·spón·sive·ly *adv.*

re·spón·sive·ness *n.*

re·spon·so·ry [rispɔ́nsəri/-spɑ́n-] [rɪˋspɑnsərɪ] *n.*〖教会〗应答圣咏：礼拜仪式中牧师或唱诗班和众人间的对答轮唱.

rest[1] [rest] [rɛst] *vi.* **1** 躺着休息(take repose by lying down)；睡觉(lie in sleep)：—*She is resting upstairs.* 她在二楼休息[睡觉].
2 长眠，死(lie in death or the grave)：—*May he rest in peace!* 愿他安息！
3 休息，休憩：—*rest from one's labours* 停下工作休息.
4 安心，镇定(be at ease or in peace)：—*She will not rest until she knows the truth.* 她将不会安心，除非得到真实的答案.
5 静止，不动(stay, remain)：—*rest quietly* 静止不动.
6 搁在，放置在(have place or position)；倚靠(lie, lean)〈*on, against*〉；(眼睛)停留在，朝向着(be directed)〈*on*〉：—*A shadow rested on his face.* 停留在他脸上的一道阴影./*a hand resting on the table* 放在桌上的手/*The ladder rested against the wall.* 梯子倚靠在墙上./*His gaze rested on a strange object.* 他的视线停留在奇异的东西上.
7 基于，以…为基础(rely, depend, be based)〈*on*〉：—*My opinion rests on the fact.* 我的意见以这个事实为基础.
8（决定、成功等）系于，赖于(depend)：—*It rests with you to decide.* 那有赖于你的决定.
9〖戏剧〗《俗》(演员)暂时失业.
—*vt.* **1** 使休息[休憩](give repose to)；—*rest oneself* 休息. **2** 放置(place for support)〈*on*〉：—*rest one's elbow on the table* 将肘撑在桌上. **3**（眼睛）朝着(direct)：—*rest one's eyes on a person* 朝着某人一直看. **4**（议论等）基于(base, found)〈*on*〉：—*rest one's theory on facts* 将理论以事实为根基.
—*n.* **1** 休息，睡眠：—*get*[*have*]*a good night's rest* 一晚睡得很好. **2**（劳动、活动的）休憩，歇息(freedom from labor or activity)：—*give a person a rest* 使人休息. **3** 平安，平和无扰(freedom from distress, trouble, etc.). **4** 安心(quiet of mind). **5** 休息处(place of resting)；(船员、出租车司机等的)住宿：—*a sailor's rest* 船员的住宿. **6** 死(repose of the grave)：—*go to rest* 死，长眠. **7** 支柱，支持(support)；台，架. **8**〖音乐〗休止，休止符(interval of silence, pause). **9**（演讲时的）暂停(pause)；《诗》中间休止(caesura in verse).
at rest (1)休息，静止(not moving). (2)平稳，平安(not agitated or troubled). (3)解决(settled). (4)长眠，死(dead).
lay to rest 埋葬(bury).
set…at rest (1)使安心(satisfy, assure). (2)解决(settle).
breve rest 倍全音休止符(𝄺).
crotchet rest 四分休止符(𝄽, 𝄾).
day of rest[加冠词 the]安息日(sabbath).
last resting-place 墓(grave).
minim rest 二分休止符(𝄼).
quaver rest 八分休止符(𝄾).
rést-cùre(*n.*)〖医〗静[休]养疗法.
rést-dày(*n.*)休息日.
rést-hòme(*n.*)疗养所，休养所.
rést-hòuse(*n.*)(1)(印度的)旅馆. (2)下榻处.
résting-plàce(*n.*)休息处.
rést-ròom(*n.*)(工厂、店、剧场等的)厕所.
semibreve rest 全音休止符(𝄻).
semiquaver rest 十六分休止符(𝄿).
[古英语 *ræst, rest n.*; *ræstan, restan v.* 日耳曼语支系]



rest-harrow / 匍匐芒柄花

原产欧洲，干有许多刺，大多为草本，也有木本的. 有坚实的木质茎，能耐干燥的环境. 经常可在沙丘或干燥的草原上看到，尤其在白垩质或石灰质的丘陵上多见.



restoration / 修复

图为正在修复威斯敏斯特(Westminster)教堂的古物. 在修复绘画或遗物时，通常要对材料做化学分析之后，才能尽可能地恢复原状.

rest[2] [rest] [rɛst] *vi.* **1** 依然…；保持…的样子：—*The affair rests a mystery.* 那件事依然是个秘密.
2《古》留存(remain over).
rest with(成功、决定等)系于，在于(be left in the hands or charge of).
—*n.*[加冠词 the] **1**(…的)剩余，残余〈*of*〉；其他的人，残存者：—*Take what you want and throw the rest away.* 把你所要的拿走，其余的丢掉./*What are the rest of you going to do?* 你们其他的人要怎么办？ **2**《英》〖银行〗储备金，积金(reserve fund). **3**〖网球等〗往返拍击(rally).
and the rest, and all the rest of it 以及其他等等(and all else that might be mentioned).
for the rest 关于其他的，至于其余的.
[古法语 *rester*←拉丁语 *restare*(*re*-back + *stare* 有)]

rest[3] [rest] [rɛst] *n.*〖史〗矛、枪支撑处：铠甲上放置矛或枪的装置.

res·tau·rant [réstərɑ̀ːŋ, -rɔnt; 英 + -rɔnt] [ˋrɛstə-, -rənt, -rɑnt] *n.* 饭店，餐馆(place where meals or refreshments may be had).

res·tau·ra·teur [rèstərətə́ː/-tɔ́ːr] [ˌrɛstərəˋtɝ] *n.* 餐馆经营者，饭店主人(restaurant-keeper).

rest·ful [réstfəl] [ˋrɛstfəl] *adj.* **1** 给予休息的(favorable to repose). **2** 娴静的，安静的(free from disturbing influences)，抚慰的，缓和的(soothing).
rést·ful·ly *adv.* **rést·ful·ness** *n.*

rest-har·row [résthæ̀rou] [ˋrɛst,hæro] *n.* 匍匐芒柄花. 豆科翁诺尼斯属(*Ononis*)的草本植物或灌木植物的通称. ✿

res·ti·tu·tion [rèstitjúːʃən/-tjúː-][ˌrɛstəˋtuʃən] *n.* **1** 归还〈*of*〉. **2**（损害）赔偿(reparation for injury). **3**（原状的）恢复，恢复原状；复位，复职(restoring of a thing to its original state). **4**〖物理〗(弹性体的)复原(resumption of the original shape or position).
restitution of conjugal rights〖英法律〗恢复婚姻权利：夫或妻在没有合法理由情况下，离开配偶，到其他地方居住. 配偶的一方可向法院申请，强迫对方回来.

res·tive [réstiv] [ˋrɛstɪv], **res·tiff** [réstif] [ˋrɛstɪf] (▶ **restiff** 为《古》) *adj.* **1**（马）不肯前行的(refusing to go forward)，顽固地向后方或左右跳动的，难驾御的(intractable, resisting control). **2** 难处理的，棘手的(unmanageable, rejecting control). **3**（人）忐忑不安的，烦躁的(fidgety).
rés·tive·ly *adv.* **rés·tive·ness** *n.*

rest·less [réstlis] [ˋrɛstlɪs] *adj.* **1** 没有休息的，无法入眠的(unable to rest)；局促不安的(uneasy)：—*pass a restless night* 一夜未眠. **2** 不镇定的，不安静的：—*a restless child* 坐立不安的小孩. **3** 频动的，永不安宁的：—*the restless waves* 汹涌的波浪.
rést·less·ly *adv.*
rést·less·ness *n.*

res·to·ra·tion[rèstəréiʃən] [ˌrɛstəˋreʃən] *n.* **1** [the R-](1)王政复辟：1660年英王查理二世的复位. (2)王政复辟时期. **2**（破损建筑物等的）复原，修复，复原图[模型](representation of the original form). ✿
3 复兴，恢复，复旧，归还(restoring or being restored).

re·stor·a·tive[ristɔ́rətiv/-stɔ́ːr-] [rɪˋstɔrətɪv] *adj.* **1** 使(精神、健康)得以恢复的，使产生力量的(tending to restore health or strength). **2** 复兴的，恢复的. —*n.* 营养食品，强壮剂，提神药.

·**re·store** [ristɔ́:/-stɔ́r] [rɪˋstor] *vt.* (-**stored**;-**storing**) **1** 归还(give back):——*restore stolen things to the owner* 将偷得的东西归还原主人. **2** 修复(建筑物、绘画等)(repair, alter);使(古代建筑、动物化石等)复原:——*restore a painting* 修复一幅画. **3** 使复位(bring back)⟨*to*⟩;使恢复(健康的状态)⟨*to*⟩:——*restore him to his former job* 恢复他以前的工作/*restore a person to health* 使某人恢复健康. **4** 使(秩序、制度、习惯等)恢复,复活,再兴(renew, bring back into use):——*restore order* 恢复秩序. **5** (原典的语句、失去的部分等)以推定加以补充、补建,推定插入(replace, insert). **6** 回到(原来的场所、状态)(replace)⟨*to*⟩:——*restore a book to the bookshelf* 把书放回书架.


re·stór·er *n.*

·**re·strain**[ristréin] [rɪˋstren] *vt.* **1** 禁止,制止(check, hold in)⟨*from*⟩:——*restrain a person from going out* 禁止某人外出. **2** 抑制,限制(keep in check or under control or within bounds):——*restrain one's anger* 压抑怒气/*restrain oneself* 自制. **3** 拘束,监禁(confine, imprison):——*restrain a drug addict* 把有毒瘾的人监禁起来.

re·stráin·ed·ly[-nidli] [-nɪdlɪ] *adv.* 限[抑]制地.

re·straint [ristréint] [rɪˋstrent] *n.* **1** 拘束,束缚(restraining or being restrained);监禁,拘留(confinement).
2 克制,抑制(check).
3 困厄因素;约束措施(controlling agency or influence).
4 自制,谨慎,忍耐,顾虑(constraint, reserve).
without restraint 自由地,没有顾虑地(freely),旺盛地(copiously).

·**re·strict**[ristríkt] [rɪˋstrɪkt] *vt.* 限制…,限定(confine, bound, limit)⟨*to*, *within*⟩:——*restrict oneself to five cigarettes a day* 限定自己一天抽五根香烟/*be restricted within narrow limits* 被限定在狭小的范围之内. **re·stríct·ed·ly** *adv.*



Resurrection /**基督的复活**
图为完成于14世纪的意大利教会的祭坛画.耶稣基督复活是基督教信仰的基础,所以常成为宗教绘画的题材.

·**re·stric·tion** [ristríkʃən] [rɪˋstrɪkʃən] *n.* **1** 限制(restricting, being restricted):——*without restriction* 无限制地. **2** 约束性的东西(thing that restricts);限制条件,约束因素(limitation placed on an action):——*place*[*put*, *lay down*] *restrictions on*…对…加以限制.

re·stric·tive [ristríktiv] [rɪˋstrɪktɪv] *adj.* **1** 限制[限定]的(imposing restrictions). **2** 〖语法〗限定的.

re·stríc·tive·ly *adv.*

restrictive practices(1)(企业间的)限制竞争协定. (2)(劳工工会的)产量限制;新雇用限制.

·**re·sult** [rizʌ́lt] [rɪˋzʌlt] *vi.* **1** 起因于…;由…而来(arise as a consequence, effect, or conclusion)⟨*from*⟩:——*His poverty has resulted from drinking too much.* 他之所以穷,是因为喝酒过多. **2** 结果…,成为…;归于…(end)⟨*in*⟩:——*The match resulted in a draw.* 那场比赛以平手结束.
——*n.* **1** 结果,成果,效果(consequence, issue, outcome):——*as a result of the conference* 会议的结果/*declare the result of the ballot* 发表投票的结果.
2 计算的结果.
3 [pl.](考试、竞赛等的)成绩,结果(list of scores, winners, etc.):——*the results of the examination* 考试的成绩.
without result 徒劳地,无效地(in vain).
[拉丁语 *resultare* (*resilire*(跳回)的反复动词)]

re·sul·tant[rizʌ́ltənt] [rɪˋzʌltənt] *adj.* **1** 作为结果的(resulting). **2** (力量等)合成的. ——*n.* **1** 结果(product, outcome). **2** 〖数学·物理〗合力:当若干个力(或连续分布的力)同时作用于一个物体,它们对物体运动产生的效果与另外一个力单独作用相等时,则这个力就是它们的合力.

·**re·sume** [rizjú:m/-zú:m] [rɪˋzum] *v.* (-**sumed**;-**suming**)——*vt.* **1** 拿回,取回(get or take again or back);恢复(recover);再占有(座位等):——*resume one's liberty* 恢复自由/*resume one's seat* 重回原座. **2** 再开始,重新开始(begin again);(中断后)再继续(go on):——*resume conversation* 再开始说. **3** 扼要地说.
——*vi.* 再开始,继续.

ré·su·mé[rézumèi] [ˌrezuˋme] *n.* **1** 概要,摘要,简要(summary). **2** 《美》简历,履历(表)(curriculum vitae).
[法语, *résumer*(扼要)的过去分词]

re·sump·tion [rizʌ́mpʃən] [rɪˋzʌmpʃən] *n.* 再开始,继续,取回,收回(resuming).

re·súmp·tive *adj.*

re·súmp·tive·ly *adv.*

re·su·pi·nate [risjú:pinit/-sú:-] [rɪˋsupəˌnet] *adj.* 〖植〗(叶、花等)翻转的,倒置的,倒立的(inverted, upside-down).

re·sur·gent[risə́:dʒənt/-sə́:r-] [rɪˋsɝdʒənt] *adj.* 苏醒的,复活的(that rises or tends to rise again).

re·súr·gence *n.*

res·ur·rect [rèzərékt] [ˌrezəˋrɛkt] *vt.* 《口语》**1** 使(死者)复活(raise from the dead). **2** 使(昔时之物)重新使用[流行],使再受世人注意,唤回…的习惯[记忆](revive the practice or memory of). **3** (从坟墓里把尸体)掘出,挖出(take from the grave, exhume).

res·ur·rec·tion [rèzərékʃən] [ˌrezəˋrɛkʃən] *n.*
1 [the R-]基督的复活(rising of Chirst from the grave). ✻
2 [the R-](最后审判日的)全部死者的复活(rising again of men at the last day).
3 (死者的)生还,复活(revival).
4 复苏,复兴,再流行(revival after disuse or inactivity or decay);恢复记忆(restoration to memory).

rès·ur·réc·tion·al *adj.* **rès·ur·réc·tion·ist** *n.* = resurrection-man.


resurréction-màn(*n.*)〖史〗掘墓盗尸人(body-snatcher).

re·sus·ci·tate [risʌ́sitèit] [rɪˋsʌsəˌtet] *vt.* 使复活,使恢复意识,使生还(revive). ——*vi.* 生还,恢复.


re·sùs·ci·tá·tion, **re·sús·ci·tà·tor** *n.*

re·sús·ci·ta·tive *adj.*

Resz·ke [réske] [ˋrɛske] **Jean de**～雷斯克(1850～1925):波兰的男高音歌唱家.



retina /视网膜
图为视网膜的构造.视网膜透过晶状体集像,再经视神经传入脑,是有如照相机软片般的膜状组织.



retinue / 随从 图为在随从陪侍下,前往参加嘉德(Garter)勋章颁授仪式的伊丽莎白二世.

ret [ret] [rɛt] *vt.* (-tt-)(浸水或濡湿)把(亚麻、大麻)沤软.

re·ta·ble [ritéibl] [rɪ'tebl] *n.* (祭坛后面的)装饰壁,装饰架(→图 ALTAR).
[源于中世纪拉丁语 *retrotablum*(*retro-* back + *tablum* 祭坛)]

re·tail [*n.* ríːteil; *v.* — ⌒] [*n.* 'ritel; *v.* rɪ'tel] *n.* 零售(sale of goods in small quantities)(cf. *wholesale*). ——*adj.* 零售的. ——*adv.* 零售地. ——*vt.* **1** 零售(商品). **2** 详述(recount, relate the details of);重述(话语等). ——*vi.* (商品)被零售(*at*, *for*).

re·tail·er [ritéilə, ríːteilə/-ər] [rɪ'telɚ, 'ritelɚ] *n.*

re·tain [ritéin] [rɪ'ten] *vt.* **1** 保守,确保(keep in place, hold fixed):——*retain a secret* 保守秘密/ *This vessel won't retain water.* 这个容器不能盛水. **2** 保有,保持(keep possession of, continue to have);继续实行,依然确认(continue to practise or recognize);维持…不变(allow to remain or prevail, keep unchanged):——*retain heat* 保温/*retain an old custom* 保留旧习俗. **3** 记忆,铭记不忘(bear in mind, remember):——*retain a clear memory of the accident* 对那件意外记忆犹新. **4** 雇用;(尤指)聘用(律师):——*retain a barrister* 聘用律师.

re·tain·er [ritéinə/-ər] [rɪ'tenɚ] *n.* **1** (律师等的)聘用,受聘(retaining, being retained). **2** 律师费;对某一律师的诉讼委托(authorization to a lawyer to act in a case). **3** 保持者,保有者(one who retains);保留权. **4** 〖史〗臣仆,侍从(dependant or follower of a person of rank);《戏谑》仆人(servant).

retáining-fèe(*n.*) = RETAINER 2.

retaining wall 挡土墙:为防止沙土崩溃、大水泛滥而筑的墙. ✻

re·tal·i·ate [ritǽlièit] [rɪ'tælɪˌet] *vt.* 报复(损害、侮辱等)(repay in kind);(向某人)反击(retort)(*upon*). ——*vi.* 回报,报复(make return or requital). **re·tàl·i·á·tion** *n.*

re·tál·i·a·tive, re·tál·i·a·to·ry [-iətəri/-tɔ̀ːri] [-ɪəˌtorɪ] *adj.*

re·tard [ritáːd/-táːrd] [rɪ'tɑrd] *vt.* 减慢(make slow or late),延缓(进行、到达、完成等),耽搁(delay). ——*vi.* (潮汐的涨退、天体的运行等)迟延(happen or arrive behind the calculated time).
——*n.* 迟延,耽搁.

in retard 耽搁(delayed).

re·tárd·ed *adj.* (尤指幼儿)智能[发育]迟缓(backward in mental or physical development)的.

rè·tar·dá·tion *n.* **re·tárd·a·tive**, **re·tárd·a·to·ry** [-təri/-tɔ̀ːri] [-ˌtorɪ] *adj.*

retard of the tide[**high water**]迟潮时间:指满月与随即高潮之间的这段时间.

re·tard·er [ritáːdə/-táːrdər] [rɪ'tɑrdɚ] *n.* 〖化〗阻滞剂:用来延迟化学反应的物质.


retch [riːtʃ, retʃ/retʃ] [rɛtʃ] *vi.* 作呕,呕吐(make a motion of vomiting).
——*n.* 呕吐(声).

re·ten·tion [riténʃən] [rɪ'tɛnʃən] *n.* **1** 保持,保留,保有(retaining). **2** 保存,维持. **3** 保持力. **4** 记忆(力). **5** 〖医〗(尿等分泌物的)滞留,分泌停止.

re·ten·tive [riténtiv] [rɪ'tɛntiv] *adj.* **1** 记忆力强的,不易忘事的(tenacious, not forgetful). **2** 保持[维持]的,有保持力的(tending, inclined, or apt to retain). **3** 〖医〗使(绷带等)固定不动的(serving to keep in place).

re·tén·tive·ly *adv.*

retaining wall / 挡土墙



re·tén·tive·ness *n.*

re·ti·ar·i·us [riːʃiéəriəs] [ˌrɪʃɪ'ɛrɪəs] *n.* (pl. **-arii**[-éəriài] [-'ɛrɪˌaɪ])〖古罗马〗持网和三叉戟的角斗士.[拉丁语]

ret·i·cence [rétisəns] ['rɛtəsṇs] *n.* 沉默,缄默(reserve in speech).

rét·i·cent *adj.*

rét·i·cent·ly *adv.*

ret·i·cle [rétikl] ['rɛtəkl] *n.* 〖光学〗标线片:一种标在光学仪器物镜上的细线网状物,作精确瞄准用.
[拉丁语 *reticulum*(参照 RETICULUM)]

re·tic·u·lar [ritíkjulə/-lər] [rɪ'tɪkjəlɚ] *adj.* 网状的,似网的(net-like),网状组织的.

re·tic·u·late[*v.* ritíkjulèit; *adj.* -lit] [*v.* rɪ'tɪkjəˌlet; *adj.* -lɪt] *vt.* 使呈网状(divide into a network);排成网形(arrange in small squares or with intersecting lines).
——*vi.* 呈网状;排成网形.
——*adj.* 网状的.

re·tíc·u·làte·ly *adv.* **re·tìc·u·lá·tion** *n.*

ret·i·cule [rétikjuːl] ['rɛtɪˌkjul] *n.* **1** 〖光学〗标线片(reticle). **2** 《古》收口网格包:一种以手工编织而成的妇女用小手提袋(→图 PELISSE).

re·tic·u·lum [ritíkjuləm] [rɪ'tɪkjələm] *n.* (pl. **-la**) **1** 〖动〗蜂巢胃:反刍动物的第二胃(→图 RUMINANT). **2** 网状组织[构造],网状膜(net-like structure, reticulated membrane).
[拉丁语,*rete*(网)的指小词]

re·ti·form [riːtifɔːm/-fɔrm] ['rɪtɪˌfɔrm] *adj.* 网状的,似网的(net-like, reticulated).

ret·i·na [rétinə] ['rɛtɪnə] *n.* (pl. **-nas**, **-nae**) 〖解〗视网膜:乃眼球的最内层,有感受光线的视神经细胞分布(→图 EYE). ✻ **rét·i·nal** *adj.*

ret·i·nue [rétinjuː/-njùː] ['rɛtɪˌnu] *n.* [集合名词](王侯、贵族等的)随行人员,随从(suite or train of persons in attendance). ✻

·**re·tire** [ritáiə/-táiər] [rɪˋtaɪr] *v.* (**-tired**; **-tiring**), *n.* —*vi.* **1** 退隐,引退(seek shelter):—*retire to private life* 隐居. **2** 退到(原来的场所、工作)(withdraw)〈*to*〉:—*retire to one's own room* 退到自己的房间去. **3** 就寝(go to bed):—*retire to bed*[*rest*]就寝. **4** (指公职等)退休,退职,停止营业(give up business)〈*from*〉:—*retire from the stage* 辞职. **5** 〖军〗(由某处)撤兵,撤退(retreat, move back)〈*from*〉:—*retire before enemy* 由敌前撤退. **6** 放弃候选资格(give up a candidate). **7** 〖板球〗(击球员)出局. **8** (从某处)消失(vanish)〈*from*〉. —*vt.* **1** 使引退[退休、退职、退役]. **2** 〖军〗使撤退[后退](lead back). **3** 〖财政〗收回(债券、票据、纸币、支票等). **4** 〖板球·棒球〗使(击球员)出局.
—*n.* 撤退号:—*sound the retire* 吹撤退号.

re·tír·ing *adj.* **1** 内向的,害羞的(shy):—*a retiring disposition* 羞怯的性格. **2** 退休的,引退的:—*a retiring allowance* 退休金.

re·tired [ritáiəd/-táiərd] [rɪˋtaɪrd] *adj.* **1** 引退的,退休的,退役的;退休者的. **2** 远离人群的,偏僻的,隐居的(secluded).
retired list(海陆军的)退役军官名册.

re·tire·ment [ritáiəmənt/-táiər-] [rɪˋtaɪrmənt] *n.* **1** 闲居,隐居,退隐(seclusion). **2** 偏僻处,远离尘嚣之处,隐居处(secluded place). **3** 引退,退休[役](condition of having retired from work).

·**re·tort**[1] [ritɔ́ːt/-tɔ́rt] [rɪˋtɔrt] *vt.* **1** (对危害、侮辱、攻击等)还击,报复:—*retort blow for blow* 一报还一报. **2** 驳斥(责难等)(cast back)〈*on*〉:—*He retorted the charge of treason on his foes.* 他反责敌人才是叛贼. **3** 回嘴,顶嘴:—*He retorted the sarcasm on her.* 他对她反唇相讥. **4** 反驳(对方的议论等)〈*against*〉.
—*vi.* (对责难、攻击等)顶嘴;反驳:—*I retorted upon my satirists.* 我反驳挖苦我的人.
—*n.* 报复,反驳,机敏的应答:—*be keen in retort* 巧于辩答.
[拉丁语 *retorquere*(*re-*后+*torquere* 拧绞)]

re·tort[2] [ritɔ́ːt/-tɔ́rt] [rɪˋtɔrt] *n.* 甑,曲颈甑. **1** 〖化〗有向下弯曲长颈的玻璃制的液体蒸馏器. ✽ **2** 用蒸馏法精炼汞的容器. **3** 用来干馏煤炭产生气体的耐火黏土制或铁制的圆筒形容器. **4** 〖冶金〗将铁与炭加热,用来炼钢的熔炉.
—*vt.* 以甑蒸馏精炼(汞).
[中世纪拉丁语 *retorta*(*retorquere* 的完成分词阴性形式,参照前项)]

re·tort·ed [ritɔ́ːtid/-tɔ́rt-] [rɪˋtɔrtɪd] *adj.* 向后方弯曲[扭曲]的(recurved, bent or twisted backwards).

re·tor·tion [ritɔ́ːʃən/-tɔ́r-] [rɪtɔrʃən] *n.* **1** 后弯,弯回(bending back). **2** 〖法律〗(国家间的)报复行为.

re·touch [riːtʌ́tʃ] [ˌriˋtʌtʃ] *vt.* **1** 润色,修改,润饰(图画、照片、文章等)(amend or improve by fresh touches). **2** 〖摄影〗修整(负片、相片)(touch up).

re·trace [ritréis] [rɪtres] *vt.* **1** 探源,追[回]溯(trace back to the source or beginning). **2** (原路等)折回(go back over). **3** 《古》校阅,从头到尾再看一遍(look over again);追忆,回顾(trace again in memory).

re·tract [ritrǽkt] [rɪˋtrækt] *vt.* **1** 缩回[进](身体或机械的一部分)(draw back or in). **2** 使收缩(shrink back or in). **3** 〖语音〗使舌头缩回发音. **4** 撤回,取消(声明、约定等)(withdraw, revoke, cancel);承认欺诈[错误](acknowledge the falsity or error of);否认(disavow).
—*vi.* 缩回,撤回,取消.

re·tráct·a·ble, **re·trác·tile** [-tail/-til] [-tɪl] *adj.*
re·trac·ta·tion [riːtræktéiʃən] [ˌritræk'teʃən] *n.*
re·trác·tion *n.*

re·tread [*v.* riːtréd; *n.* ⏑ ⏑] [*v.* riˋtrɛd; *n.* ˋritrɛd] *vt.* (在旧轮胎上)换新胎面(put a fresh tread on),翻(胎).
—*n.* 换过胎面的轮胎.

·**re·treat** [ritríːt] [rɪtrit] *vi.* **1** 退却,后退(go back);(军队等)撤退,放弃阵地(retire):—*Napoleon's army retreated from Moscow.* 拿破仑的军队从莫斯科撤退. **2** 退向后方. —*vt.* 〖国际象棋〗后移(棋子).
—*n.* **1** 退却,退去:—*make a retreat* 退却.



retriever / **拉布拉多猎犬**
图为拉布拉多猎犬. 因在加拿大拉布拉多(Labrador)半岛被用以找寻被猎中的鸭子而得名. 性情温和,是理想的导盲犬.

2 〖军〗撤退的信号;(日落)归营号. **3** 退隐,独居,隐遁. **4** 隐遁处,避难所(place of shelter):—*a summer retreat* 避暑地. **5** 〖教会〗静修,静思:为了修炼德行进行沉思默想,暂时隐居于静谧之地. **beat a retreat** (1)打退堂鼓;鸣金收兵. (2)作罢,歇手.


re·trench [ritréntʃ] [rɪtrɛntʃ] *vt.* **1** 缩减(费用等),削减(reduce). **2** 截去,移去,剪去(cut off, remove, cut out). **3** 〖筑城〗以壕沟、胸墙等设置内线防卫. —*vi.* 削减费用,节省(economize).
re·trénch·ment *n.*

re·tri·al [riːtráiəl] [riˋtraɪəl] *n.* (判决案件的)复审(retrying of a case).

re·tri·bu·tion [rètribjúːʃən] [ˌrɛtrɪˋbjuʃən] *n.* (坏事的)报应,天谴,报复(recompense, vengeance, requital).
re·trib·u·tive [ritríbjutiv] [rɪtrɪbjətɪv] *adj.*
re·tríb·u·tive·ly *adv.*

re·trieve [ritríːv] [rɪtriv] *vt.* **1** 〖狩〗(猎犬)寻得并带回(猎获物)(find and bring in). **2** 想出,想起(restore to knowledge or recall to mind). **3** 取回,

retort[2] / **甑**



retuse / **微凹形的**



收回(regain possession of). **4** (自不幸等中)拯救出来(rescue)〈*from*〉. **5** 恢复,挽回(restore to a flourishing state). **6** 赔偿(损失),修复(灾害),订正(错误)(repair, set right).
—*vi.* 〖狩〗(猎犬)将猎获物寻得带回.
—*n.* 恢复[纠正]的可能(possibility of recovery).

re·triev·er [ritríːvə/-ər] [rɪˋtrivə] *n.* (拉布拉多)猎犬:经训练能把猎物寻回的一种猎犬(→图 DOG). ✽

ret·ro- [rétrou-] [ˋrɛtro-] *pref.* "向后","倒退","追溯"(backwards, back)之意(例 *retrospect*).

ret·ro·act [rètrouǽkt] [ˌrɛtroˋækt] *vi.* **1** 反作用,反动(react). **2** 倒行逆施(operate in a backward direction);溯及既往,有追溯效力(have a retrospective effect).
rèt·ro·ác·tion *n.* **rèt·ro·ác·tive** *adj.*
rèt·ro·ác·tive·ly *adv.*

ret·ro·cede[1] [rètrəsíːd] [ˌrɛtroˋsid] *vi.* **1** 后退,退回(move back, recede). **2** (痛风等)消退(strike inward). **rèt·ro·cé·dent** *adj.*

ret·ro·cede[2] [rètrəsíːd] [ˌrɛtroˋsid] *vt.* 交还,归还(领土)(cede back again).

ret·ro·ces·sion [rètrəséʃən] [ˌrɛtroˋsɛʃən] *n.* **1** 后退(act of retroceding). **2** (痛风的)消退. **3** (领土的)归还.
rèt·ro·cés·sive *adj.*

ret·ro·choir [rétroukwàiə/-kwàiər] [ˋrɛtroˌkwaɪr] *n.* 圣堂;(大教堂中的)主祭台后面部分(→图 CHURCH).

ret·ro·flex [rétrəflèks] [ˋrɛtrəˌflɛks], **-flexed** [-flèkst] [-ˌflɛkst] *adj.* 反转的,向后转的(turned backwards).

ret·ro·gra·da·tion [rètrəgrədéiʃən] [ˌrɛtrəgreˋdeʃən] *n.* **1** 〖天文〗逆行. (1)黄道带上行星在视运动上由东向西的运动. (2)天体在天球上由东向西的运动. **2** 《古》后退,退化,逆行(retrogression).

ret·ro·grade [rétrəgrèid] [ˋrɛtrəˌgred] *adj.* **1** 〖天文〗逆行的(in or showing retrogradation). **2** 后退的,倒行的(directed backwards, retreating). **3** 〖主生物〗退化的,退行的(reverting to an inferior state, declining). **4** (顺序等)颠倒的,相反的(inverse, reversed). —*vi.* **1** 〖天文〗(行星等)逆行(show retrogradation). **2** 后退(move backwards, recede),退却(retire). **3** 〖主生物〗退化,退行. (decline, revert).
rét·ro·gràde·ly *adv.*

ret·ro·gress [rètrəgrés, ⌐ ― ⌐] [ˌretrəˈgres, ˈretrəˌgres] *vi.* **1** 后退，逆行(go back, move backwards). **2** 恶化，退化，退步(deteriorate).

rèt·ro·grés·sive *adj.*

rèt·ro·grés·sive·ly *adv.*

ret·ro·gres·sion [rètrəgréʃən] [ˌretrəˈgreʃən] *n.* **1** 后退，逆行(backward or reversed movement). **2** 退化，退步，衰退(return to a less advanced state, decline). **3**〖生物〗退化，退行. **4**〖天文〗逆行(retrogradation).

ret·ro-rock·et [rétrourɔkit/-rɑ̀k-] [ˈretroˌrɑkɪt] *n.* 制动[减速]火箭：安装于太空船、大型火箭等的辅助火箭，能产生与前进方向反向的推进力，用于帮助火箭从运转轨道返回地球，以及防止脱离轨道后火箭所可能发生的碰撞.

ret·ro·spect [rétrəspèkt] [ˈretrəˌspekt] *n.* **1** 参考(前例、权威、先前的情况)(regard, reference)〈*to*〉. **2** 回顾，回溯(survey of past time or events).

ret·ro·spec·tion [rètrəspékʃən] [ˌretrəˈspekʃən] *n.* 回顾，回溯(action of looking back into the past)；回忆往事(indulgence or engagement in retrospect).

ret·ro·spec·tive [rètrəspéktiv] [ˌretrəˈspektɪv] *adj.* **1** 回顾的，追忆的；怀旧的(of, in or proceeding by retrospection). **2** (法令、规章等)追溯既往的，效力等非仅限于未来的，有追溯力的(operative with regard to past time).

rèt·ro·spéc·tive·ly *adv.*

re·trous·sé [rətrúːsei] [ˌretruˈse] *adj.* (鼻等)朝上的，向上翘的，尖端向上的(turned up at the tip).
[法语(*retrousser* 卷起的过去分词)]

ret·ro·vert·ed [rètrəvə́ːtid/-və́ːr-] [ˌretrəˈvɜtɪd] *adj.* **1** 向后弯的(turned backwards). **2**〖医〗(子宫等)后倾的.

:re·turn [ritə́ːn/-tə́ːrn] [rɪˈtɜn] *vi.* **1** 归返，返回(原来的地方)(come or go back)：——*return to London* 返回伦敦. **2** 回复，回到(原来的状态)(go back)〈*to*〉：——*return to life* 复生. **3** 转回(原来的话题等)〈*to*〉：——*Let's return to the subject in question.* 让我们回到原来的问题上吧！
——*vt.* **1** 归还，退还，还：——*return borrowed money* 还钱. **2** 答复，回答(say in reply)；回嘴；还礼；反驳(retort)：——*return good for evil* 以德报怨. **3** 产生(利益等)(yield)：——*an investment which returns a good interest* 产生巨额利益的投资. **4**〖法律〗(正式)呈报，申报，向上级报告：——*return a list of jurors* 公布陪审团名单. **5** 在选区中选出候补者当国会议员(elect). **6**〖扑克牌〗回出(打出与对方同色的牌)(respond to). **7** (板球、网球等球类运动中)将球打回，击回(throw or strike back). **8**〖建〗使(墙壁嵌线等)转延.
——*n.* **1** 归返，回家，回来(coming back)：——*on one's return* 在回来时.
2 回归，复发，重来，再发生(coming round again)：——*the return of spring* 春回/ *prevent of cancer* 预防癌的复发.
3 归还，送还，退款(giving、sending、putting、or paying back)：——*ask for the return of a book* 要求还书.
4 复归之物.
5 酬谢，回礼：——*a return for a present received* 回赠礼品.
6 [sing. 或 pl.]收益，利益(proceeds or profit of an undertaking)：——*bring an adequate return* 带来相当的利益.
7 (正式的)报告(书)，申报(书)；《英》(郡长的)执行报告书：——*election returns* 选举结果报告(书).
8《英》(选举的)开票结果报告；(国会议员的)选举.
9 (亦作 **return match**)雪耻之战.
10《英》往返票.
11〖建〗墙壁嵌线等的转延.
by return 立即回复地，请即回示.
in return 作为(…的)回礼，以为报答〈*for*〉.
Many happy returns (of the day)! 祝你福寿无疆！ ▶ 生日等的祝贺辞.
without return 无报酬地，无利地.
return address 退信[回寄]地址.
returning officer《英》选举管理官员.

re·tuse [ritjúːs/-tjuːs] [rɪˈtus] *adj.* (叶或昆虫的翅膀等)前端圆形、中央微凹的；微凹形的(having a broad end with a central depression). ✽

Retz [rets] [rets]：→RAIS.

Reu·ben [rúːbən] [ˈrubɪn] **1** 流便：希伯来(Hebrew)人的祖先，是雅各(Jacob)和利亚(Leah)的长子(〖圣〗《创世记》29：32). **2** 流便支派：以流便为祖先的以色列十二支派中之一.

re·un·ion [riːjúːnjən] [riˈjunjən] *n.* **1** 重新结合，重修旧好(reuniting, being reunited). **2** (校友等的)重聚；(家人等的)团聚，团圆(social gathering of intimates, etc.).

re·u·n·ite [riːjuːnáit] [ˌrijuˈnaɪt] *vt.* 使再结合，使重聚(bring together again, join after separation).
——*vi.* 重行结合，重聚.

Reu·ter [rɔ́itə/-tər] [ˈrɔɪtɚ] **1 Paul Julius ～, Baron von～** 路透(1816～1899)：出生于德国的实业家，英国路透(通讯)社的创办人. ✽**2** [pl.]路透(通讯)社：1851 年由路透创设于伦敦的新闻通讯社，现在已变成联合组织，为英国与英联邦多数新闻协会所有，且共同经营.

rev [rev] [rɛv] *n.*，*v.* (-vv-)(口语)——*n.* (发动机的)旋转(revolution).
——*vt.* (尤指在空转时)提高发动机的旋转速度(cause to run quickly)〈*up*〉.
——*vi.* (发动机)旋转(revolve)，加速旋转(be speeded)〈*up*〉.

Rev. 《略》**1** Revelation(《新约全书》的)《启示录》. (**2**→Reverend).

re·val·o·ri·za·tion, -sa- [riːvæ̀lərai-zéiʃən] [riˌvælərarˈzeʃən] *n.* 货币价值的重估并调升.

re·vál·o·rize, -rise *vt.*

Revd. 《略》→Reverend.

·re·veal[1] [riviːl] [rɪˈvil] *vt.* **1** 透露，泄露(秘密等)，揭发(disclose, make known)：——*reveal the truth* 使真相大白/*reveal one's identity* 暴露身份. **2** 显露，显示(display, show, let appear)：——*reveal a hidden talent* 显示出隐藏的才能.
3 (神)启示，默示.
revealed religion 启示宗教：根据神的启示而建立的宗教，如基督教等.
[拉丁语 *revelare*(←*re-* 相反 + *velum* 覆盖物)，"拿掉覆盖物，使露出"之意]

re·veal[2] [riviːl] [rɪˈvil] *n.*〖建〗遮光折板，口帮：门、窗等开口处或壁龛内左右两侧的墙壁(→图 WINDOW).
[废语 *revale*(降低)←古法语 *revaler*]

re·veil·le [rivǽli, -véli/révəliː] [ˈrɛvlɪ] *n.* (军队的)起床号[鼓](military waking-signal).
[法语 *réveillez*(使醒来)←拉丁语 *re-*(再) + *vigilare*(瞪目)]

Reuter/路透
图为刊登于英国杂志《浮华世界》(*Vanity Fair*, 1872)上的路透男爵的漫画(部分)。路透最初在德国亚琛创立通讯社，1851 年该社迁往伦敦，即现今著名的路透通讯社.



rev·el [révəl] [ˋrɛvḷ] *v.* (《英》-ll-), *n.* ——*vi.* 1 陶醉,狂欢,欢宴(make merry, be riotously festive, feast). 2 作乐,狂欢(take keen delight)〈*in*〉. ——*n.* 1 狂欢,纵饮. 2 [sing 或 pl.]作乐,狂欢,欢宴(occasion of indulgence in merry-making). **rév·el·ler, rév·el·ry** *n.*

rev·e·la·tion [rèviléiʃən] [ˌrɛvɪˋleʃən] *n.* 1 〖神学〗启示,天启,获启示的神意. 2 [the R-,《口语》(the) Revelations]《约翰启示录》(the Revelation of St. John the Divine, the Apocalypse):《新约全书》末篇. 3 (显露)令人惊讶的新事实,前所未知的新发现(striking disclosure). 4 暴露,揭发(revealing of some fact).
[后期拉丁语 *revelatio*(←拉丁语 *revelare* 参照 REVEAL[1])]

rev·e·la·tion·ist [rèviléiʃənist] [ˌrɛvəˋleʃənɪst] *n.* 1 [the R-]《约翰启示录》的作者(author of the Apocalypse). 2 信仰《启示录》者(one who believes in divine revelation).

rev·e·nant [révənənt, rəvənáːŋ] [ˋrɛvənənt, rəvənaŋ] *n.* 1 (放逐在外、长久在外旅行的)归人(one who returns). 2 幽灵,亡灵;鬼(one returned from the dead, ghost).

·**re·venge** [rivéndʒ] [rɪˋvɛndʒ] *v.* (-venged; -venging), *n.* ——*vt.* 1 报仇,报复(侮辱,危害等)(inflict punishment for);雪耻:——*revenge wrong with wrong* 以怨报怨/ *revenge one's master* 为主人报仇. 2 [被动语态·反身用法](向某人)报仇〈*on*〉:——*He was revenged* [*revenged himself*] *on her for the insult.* 他向她报复他所受的侮辱.
——*n.* 1 复仇,雪耻,报复:——*have* [*take*] *one's revenge on* [*upon*] *a person for* 向某人报…之仇/ *in revenge of* [*for*]为报复而…. 2 复仇心;报复欲望. 3 (游戏、比赛的)雪耻机会,雪耻之战(return game):——*give a person his revenge* 给某人雪耻的机会.
re·vénge·ful *adj.* **re·vénge·ful·ly** *adv.*
re·vénge·ful·ness *n.*

·**rev·e·nue** [révinjùː/-njùː] [ˋrɛvəˌnu] *n.* 1 (尤指高额的)所得,收入(income). 2 [pl.]总收入. 3 (国家的)年收入(annual income). 4 国税局,税务机关.
inland revenue: →INLAND.
revenue cutter 缉私船.
revenue officer 缉私官员.

re·ver·ber·ate [rivə́ːbərèit/-vɔ́ːr-] [rɪˋvɝbəˌret] *vt.* 1 反射(光等)(reflect). 2 回响,回声(return, re-echo). 3 (反射炉中)承受反射热(subject to the action of a reverberatory furnace).
——*vi.* 1 (光)反射(be reflected). 2 (声音)回响,起回声(be re-echoed). 3 (光、热)反射,屈折(be forced back)〈*into, over, upon*〉.
re·vèr·ber·á·tion *n.*
re·vér·ber·ant, re·vér·ber·a·tive *adj.*

re·ver·ber·a·tor [rivə́ːbərèitə/-vɔ́ːrbərèitər] [rɪˋvɝbəˌretɚ] *n.* 反射器(reflector);反射灯(reflecting lamp).

re·ver·ber·a·to·ry [rivə́ːbərətəri/-vɔ́ːrbərətɔ̀ːri] [rɪˋvɝbərəˌtorɪ] *adj.* 反射的(reverberating).
reverberatory furnace 反射炉;为一种冶炼黑色或有色金属的冶金炉. 主要由燃烧室、长方形熔炼室及烟囱构成.

re·vere[1] [rivíə/-víər] [rɪˋvɪr] *vt.* 崇敬,敬畏(regard as sacred or exalted, venerate).

Re·vere[2] [rivíə/-víər] [rɪˋvɪr] **Paul** ~ 里维尔(1735~1818):美国独立战争时的爱国者. 因深夜单骑快马从查尔斯敦(Charlestown)直驱列克星敦(Lexington)通报英军从波士顿(Boston)开始入侵一事而闻名.

·**rev·er·ence** [révərəns] [ˋrɛvərəns] *n.* 1 尊敬,崇敬;敬畏:——*feel reverence for* 对某人怀有敬意. 2 受(到)尊敬(being respected). 3 《古》表示崇敬的姿势,鞠躬(gesture indicating respect, bow):——*make* [*pay, offer*] *a low reverence* 恭敬地鞠躬. 4 《古·爱尔兰·戏谑》[冠以 Your, His]尊敬的阁下. ▶ 对神职人员的尊称.
——*vt.* 尊敬,向某人致敬:——*reverence elder folk* 向年长者致敬.

rev·er·en·tial [rèvərénʃəl] [ˌrɛvəˋrɛnʃəl] *adj.*
rèv·er·én·tial·ly *adv.*

rev·er·end [révərənd] [ˋrɛvərənd] *adj.* 1 (由于年龄、身份、顺序等)应受尊敬的(deserving reverence). 2 [常作 the R-]. (略:Rev., Revd.) ▶ 指加在神职人员名字或职称前的尊称. 如对 dean 用 the Very Reverend, 对 bishop 用 the Right Reverend, 对 archbishop 用 the Most Reverend. 相当于:教长[牧师、主教、大主教]大人.
Reverend Mother[加冠词 the]女修道院院长(mother superior of a convent, 院长嬷嬷).

rev·er·ent [révərənt] [ˋrɛvərənt] *adj.* 恭敬的,崇敬的,虔诚的(feeling or showing reverence).
rév·er·ent·ly *adv.*

rev·er·ie [révəri] [ˋrɛvərɪ] *n.* 1 沉思(fit of abstracted musing). 2 白日梦,空想,幻想(daydream, state of daydreaming). 3 〖音乐〗幻想曲.


re·vers [rəvíə/-víər] [vəˋvɪr] *n.* (pl. **revers** [-z] [-z]) 1 翻边,翻口:为使人看到外套等里边而把衣领或袖口外翻. 2 回顾.

·**re·verse** [rivə́ːs/-vɔ́ːrs] [rɪˋvɝs] *adj., n., v.* (-versed; -versing) ——*adj.* 1 (性质、顺序等)相反的,颠倒的(opposite, contrary)〈*to*〉:——*the reverse direction* 反方向.
2 背面的,反面的(back):——*the reverse side of a coin* 硬币的背面.
3 逆转的,反转的;后退的(backwards):——*a reverse turbine* 逆涡轮.
——*n.* 1 [加冠词 the]相反(情况),颠倒(contrary)〈*of*〉:——*With others the reverse* (*of this*) *happens.* 在其他人身上发生了(和这个)完全相反的事.
2 〖机〗逆转[回动、倒退]装置.
3 不幸,厄运(piece of misfortune, disaster);失败(defeat):——*meet with a reverse* 打败仗. 4 [通常加冠词 the]背面,反面(back);(钱币、奖牌等的)背面(的图案)(←→ *obverse*);(书本等的)左页或背面:——*on the reverse of the cover* 书皮的背面.
in reverse (1)相反,逆向. (2)(汽车等的)倒退(moving backwards).
——*vt.* 1 使逆转,使相反,使颠倒(turn the other way round or up):——*reverse the order* 颠倒顺序.
2 转换,掉换. 3 改变(立场、方针),转变(convert):——*reverse one's opinion* 改变主意. 4 取消,毁弃(法令、决策):——*reverse a decision* 撤消判决.
5 使(引擎等)反转(make work in a contrary direction);使(汽车)向后倒退,倒车(drive backwards):——*reverse the engine* 反转引擎.
——*vi.* 1 (华尔兹圆舞曲等)反转[向左旋转](move or turn in the opposite direction).
2 逆转向后退(travel backwards).
re·vérse·ly *adv.* **re·vér·sal** *n.* **re·vérs·i·ble** *adj.*
reverse gear(汽车的)倒退装置,回动齿轮.
[古法语 *revers*(*e*)←拉丁语 *reversus* (*revertere* 归还的完成分词)]

re·ver·si [rivə́ːsi/-vɔ́ːr-] [rɪˋvɝsɪ] *n.* 1 翻转棋戏:在棋盘上用正反面不同颜色的棋子所玩的游戏. 2 〖扑克牌〗《废》设法不使对方取得赢牌的一种游戏.

re·ver·sion [rivə́ːʃən/-vɔ́ːrʒən] [rɪˋvɝʒən] *n.* 1 〖法律〗(让与期间终了后,给让与者或继承人的)财产复归[继承]权. 2 (尤指人寿保险等)死后所领到的恤金.

revolute / (叶)外卷的



3 〖法律〗未来所有权;将来有继承产业的权利. 4 回复(原来的状态、习惯),恢复(return);〖生物〗返祖现象,隔代遗传.
re·vér·sion·al *adj.* **re·vér·sion·al·ly** *adv.*
re·vér·sion·àr·y *adj.*

re·ver·sion·er [rivə́ːʃənə/-vɔ́ːrʒənər] [rɪˋvɝʃənɚ] *n.* 〖法律〗有未来继承权者;泛指将来有继承产业权的人.

re·vert [rivə́ːt/-vɔ́ːrt] [rɪˋvɝt] *vi.* 1 〖法律〗(财产、产业等)归还(原拥有者或其继承人)(fall in by reversion). 2 回复(原有的状态)(return)〈*to*〉;〖生物〗回复突变;(耕地)回复成原来的荒地(fall back into a wild state). 3 重回,回到(原来的话题、念头),回想(recur)〈*to*〉.
re·vért·i·ble *adj.* (财产)应该归还的(subject to reversion).
[拉丁语 *revertere*(*re*-重+*vertere* 回)]

re·vet [rivét] [rɪˋvɛt] *vt.* (-tt-)(尤指筑城时)用砖、石等防护(城壁、堤防),以砖、石覆盖(face with masonry, etc.).
re·vét·ment *n.* (堡垒、堤防的)护墙(retaining-wall);覆面物(facing)(→图 CASTLE).

·**re·view** [rivjúː] [rɪˋvju] *n.* 1 再调查,再考虑,再检查(second view):——*take a review of a research* 将调查再做一次检查. 2 回顾,回想(survey of the past):——*a review of one's school days* 学生时代的回顾. 3 〖法律〗复审. 4 阅兵,校阅,检阅:——*a naval review* 舰队检阅. 5 (新刊物、戏剧、电影等的)批评,评论(published account or criticism):——*a medical review* 医学评论. 6 杂志评论:——*an art review* 艺术评论. 7 (功课的)复习:——*review exercises* 复习课业. 8 纵览,总观(general survey of a subject or thing):——*a review of modern history* 对近代史的展望. 9 〖戏剧〗= *revue.* 话报剧,时事剧. ——*vt.* 1 再看,再调查(review again):——*review a problem* 再考虑一下问题. 2 观察,纵览(survey, glance over). 3 回顾,回想(look back on):——*review the past* 回想过去. 4 〖法律〗复审. 5 检阅,视察:——*review the troops* 检阅部队. 6 写书评,批评:——*review a new book* 写新书的书评. 7 复习(功课):——*review Lesson 5* 复习第五课.
——*vi.* 写书评,评论.
re·víew·er *n.* 评论家,批评家.

re·vile [riváil] [rɪˋvaɪl] *vt.* 辱骂,诽谤,恶言相对(call by ill names, abuse). ——*vi.* 辱骂,诽谤(talk abusively).
re·víl·er *n.* **re·víl·ing** *adj.* **re·víl·ing·ly** *adv.*

re·vise [riváiz] [rɪˋvaɪz] *vt.* 1 校正(原稿)(read or look over and correct). 2 修订,改正(法律等)(amend). 3 复习(功课)(go over). ——*n.* 〖印刷〗再校稿,改校样.
re·vís·al, re·vi·sion [rivíʒən] [rɪˋvɪʒən] *n.*
re·ví·sion·ism *n.* 1 修正论. 2 修正主义.
re·ví·sion·ist *n.* **re·ví·sion·al, re·ví·so·ry** *adj.*
Revised Version[加冠词 the]《圣经》修订本:把 1611 年版《圣经》译本于 1870~1884 年修订成为钦定的《圣经》英译修订本(the Authorized Version). (略:R. V.)

re·viv·al [riváivəl] [rɪˋvaɪvḷ] *n.* 1 复活,复兴,再兴(bringing or coming back into use or knowledge). 2 (旧戏、电影等的)重演,重映(restoring of an old play, etc.). 3 信仰复兴(运动)(reawakening of religious fervor). 4 奋兴(布道)会. 5 (体力、精力的)恢复(restoration to bodily or mental vigour). 6 复活,苏醒.
re·vív·al·ism *n.* 奋兴运动. **re·vív·al·ist** *n.*
revival of learning [**letters**]文艺复兴.

·**re·vive** [riváiv] [rɪˋvaɪv] *v.* (-vived; viving) ——*vt.* 1 使复活,使复苏(bring back to life);使恢复知觉:——*revive a person who has lost his senses* 使晕厥的人苏醒. 2 使振奋:——*My advice revived him.* 我的忠告使他重新振奋起来. 3 使振兴,使复兴,使再流行:——*revive an old custom* 使旧风俗重新流行. 4 重演,重映. 5 〖化〗还原,使(金属,尤指汞)成为游离状态(convert to the natural form).



Revolution/ 美国独立战争
图为美国独立战争时为激励美军士气而作的宣传版画.

—vi. 1 重生,复苏(come back to life);恢复知觉:—*The drowned man revived*.溺水的男子苏醒了.2 振作,振奋(come back to vigor):—*His spirits revived*.他重新振作起精神来.3 复活,复兴,重新流行:—*His credit has revived*.他重获信任.4〖化〗(金属等)还原.

re·vív·er *n.*《俗》刺激性饮料(stimulating drink).

re·viv·i ·fy [rivívifài] [rɪˈvɪvəˌfaɪ] *vt.* 1 使恢复生气,重振活力(restore to animation, activity or vigor).2 使苏醒,使复活(restore to life).

re·vív·i·fi·cá·tion *n.*

re·vi·vor [viváivə/-vər] [rɪˈvaɪvɚ] *n.*〖英法律〗复诉:(因当事人死亡而中断的诉讼案件)再重新开庭的诉讼手续(proceeding for the revival of a suit).

re·voke [rivóuk] [rɪˈvok] *vt.* 废止(法令、承诺、合约、认可等),取消,使无效(repeal, annul, withdraw, rescind cancel).—*vi.*〖扑克牌〗(在惠斯特(Whist)牌戏等)藏牌.—*n.*〖扑克牌〗藏牌:指牌手在能够跟牌时打出另一花色的牌的犯规打法.

rev·o·ca·ble [révəkəbl] [ˋrɛvəkəbl.], **rév·o·catory** [-təri/-tɔ̀:ri] [-ˌtorɪ] *adj.*

rèv·o·cá·tion *n.*

·**re·volt** [rivóult] [rɪˈvolt] *vi.* 1 背叛,叛乱,反抗(make a rising or rebellion)〈*against*, *from*〉;(向敌方)投降,倒戈(go over)〈*to*〉:—*revolt against one's mother country* 背叛祖国.2 觉得讨厌,怀有反感(feel disgust)〈*at*, *against*, *from*〉:—*revolt against*[*at*, *from*]*a person's strong attitude* 对某的强硬态度感到反感.—*vt.* 使不高兴,使生反感(affect with strong disgust):—*scenes that revolt all who saw them* 使所有看到他们的人都产生反感的景象.

—*n.* 1 叛乱,反叛,暴动(act of rebelling):—*rouse the people to revolt* 鼓动人民叛乱.2 嫌恶,不悦;反感,抗拒心.

re·vólt·ing *adj.* **re·vólt·ing·ly** *adv.*

[法语 *révolter*←意大利语 *revoltare*←拉丁语 *revolvere*(参照 REVOLVE)]

rev·o·lute [révəljù:t/-lú:t] [ˈrɛvəˌlut] *adj.*〖植〗(叶)外卷的(with a rolled-back edge),向后卷的. ✽

·**rev·o·lu·tion** [rèvəlú:ʃən] [ˌrɛvəˋluʃən] *n.* 1 大变革,革新(complete change):—*a revolution in thought* 思想的革新.2 (政治上的)革命:—*the Bolshevik Revolution* 布尔什维克革命.3 [the R-] (1)〖英史〗光荣革命:指 1688 年赶走斯图亚特王朝的詹姆斯二世(James Ⅱ),迎回并归还主权给女王玛丽(Mary)及其丈夫威廉(William)的不流血革命.(2)(亦作 **American Revolution**)〖美史〗美国独立战争. ✽ (3)〖法史〗=FRENCE Revolution.(4)(亦作 **Russian Revolution**)〖俄史〗俄国革命;1917 年 3 月(俄历 2 月),以及 11 月(俄历 10 月)在俄国发生的一连串革命运动,先是由劳工、农民和士兵发动的二月革命(the February Revolution),成立了临时政府;后由列宁率领布尔什维克党(Bolsheviks)发动十月革命(the October Revolution),建立了苏维埃政权.4 (机械等的)回转,旋转(revolving);转一圈.5〖天文〗公转;自转:—*the revolution of the moon around the earth* 月球绕着地球的公转.6 循环,一圈.

rèv·o·lu·tion·ìze, -ìse *vt.*

[后期拉丁语 *revolutio*(←拉丁语 *revolvere* 参照 REVOLVE)]

rev·o·lu·tion·a·ry [rèvəlú:ʃənəri/-èəri] [ˌrɛvəˋluʃənˌɛrɪ] *adj.* 1 革命的;革命性(剧变)的(of a revolution).2 引发大变革的(involving a great change).—*n.* 革命论者,革命主义者;革命家,革命党人(one who takes part in a revolution).

rev·o·lu·tion·ist [rèvəlú:ʃənist] [ˌrɛvəˋluʃənɪst] *n.* 革命论者,革命家(revolutionary).

·**re·volve** [rivɔ́lv/-válv] [rɪˋvɑlv] *v.* (**-volved**; **-volving**)—*vi.* 1 (天体)公转,自转,绕圆形轨道运转(move in a circular orbit):—*The earth revolves round the sun*.地球绕太阳运转.2 回转(turn round);—*revolve on its axis* 绕轴回转.3 循环,绕一周.—*vt.* 1 使回转.2 深思,熟虑:—*revolve a plan in one's mind* 在心中深思一项计划.

[拉丁语 *revolvere*(*re*-以前的+ *volvere* 回转),"返回,重返出发点"之意]

re·volv·er [rivɔ́lvə/-válvər] [rɪˋvɑlvɚ] *n.* 转轮〖左轮〗手枪:有轮转的弹药筒,可连续发射(→图 PISTOL). ✽

re·vue [rivjú:] [rɪˋvju] *n.* 1 时俗讽刺剧:一种以讽刺手法模仿时事和当时流行的风气等的轻松喜剧,常由许多场不相关的场景或一连串的插语而组成.2 轻松歌剧:由歌唱、舞蹈、音乐等组合而成的有独幕剧风格的轻松戏剧.


re·vul·sion [rivʌ́lʃən] [rɪˋvʌlʃən] *n.* 1 (感情的)突变,剧变(sudden violent change);(极端的)嫌恶,反感;(景气、运气等的)逆转(sudden reaction).2《稀有用法》拉回,被拉开(drawing or being drawn away).3〖医〗诱导法:刺激其他部位使局部充血或发炎得以改善的治疗方法.

re·vul·sive [rivʌ́lsiv] [rɪˋvʌlsɪv] *n.*〖医〗诱导的,诱导法的(of or producing revulsion).—*n.* 诱导剂(counter-irritant application).

·**re·ward** [riwɔ́:d/-wɔ́rd] [rɪˋwɔrd] *n.* 1 (对他人服务、功绩等的)报酬,褒奖,报答:—*in reward for* 为…的报酬.2 (逮捕犯人、拾获遗失物品等的)酬金,悬赏:—*offer a reward of fifty pounds for a missing cat* 为走失的猫悬赏 50 镑.3 (罪恶的)报应.—*vt.* 给予(某人)报酬,回报(repay):—*reward a person's efforts*=*reward a person for his efforts* 回报某人的努力.

re·wa·re·wa [rí:wəri:wə] [ˋriwəˌriwə] *n.*《新西兰》新西兰忍冬(N. Z. honeysuckle):一种开有红色美丽花朵的山龙眼科乔木(*Knightia excelsa*).[毛利语]

·**re·write** [*v.* ri:ráit; *n.* rí:ràit] [*v.* ˌriˋraɪt; *n.* ˋriˌraɪt] *v.* (**-wrote**; **-written**; **-writing**), *n.*—*vt.* 1 重写:—*rewrite the first chapter* 重写第一章.2《美》(把取得的原稿)改写成新闻稿.—*n.* 1 经过改写的作品.2 (报纸的)改写的新闻稿.



revolver / **转轮(左轮)手枪**
发射时,先开保险,再扳下击锤,转动弹匣,以确定子弹发射位置,再扣下扳机,以击锤重击底火,子弹即可发射出去,图为 1855 年发明的型式,主要用于近距离射击。

Rex [reks] [rɛks] *n.* 国王[君主](reigning king). (略:R.)
[拉丁语,"王"之意]

rex·ine [réksi:n] [rɛksin] *n.*(作室内装饰品、装订书本用的)人造革(artificial leather).
[商标名]

Rey·kja·vik [réikjəvik] [rekjə,vɪk] 雷克雅未克:冰岛首都.

Rey·nard [rénəd, réi/-nərd] [ˋrɛnəd, ˋre-] 列那:中世纪欧洲民间故事中狐狸的专称.

Reyn·olds [rénəldz] [ˋrɛnəldz] **Sir Joshua** ~ 雷诺兹(1723~1792):英国肖像画家,皇家艺术学院(the Royal Academy)的首任院长,以其在皇家艺术学院的《演讲集》*Discourses* 而闻名. ✽

r. f. 《略》1 radio FREQUENCY 无线电频率. 2 rangefinder 测距计.

R. F. 《略》1 radio FREQUENCY 无线电频率. 2 Royal Fusiliers 皇家燧发枪团.

R. F. C. 《略》1 Reconstruction Finance Corporation《美》复兴金融公司.
2 Royal Flying Corps(英国)皇家陆军航空队.
3 Rugby Football Club《英》橄榄球俱乐部.

R. G. S. 《略》Royal Geographical Society(英国)皇家地理学会.

Rh 《略》Rhesus(factor)〖生化学〗Rh(因子).

R. H. 《略》1 Royal Highlanders(英国)皇家苏格兰高地步兵团. 2 Royal Highness 殿下.

R. H. A. 《略》1 Royal Hibernian Academy 皇家爱尔兰学院. 2 Royal Horse Artillery《英》(英国)皇家骑炮兵.

rhab·do·man·cy [rǽbdəmæ̀nsi] [ˋræbdə,mænsɪ] *n.* 棒卜:以棍棒探测地下水源、矿脉等的古老法术.

Rhad·a·man·thus [rǽdəmǽnθəs] [,rædəˋmænθəs] 1〖希腊神话〗拉达曼塞斯:宙斯(Zeus)与欧罗巴(Europa)之子,因生前为人正直,死后受命为冥界的判官.
2 [作普通名词用]严正廉洁的法官(stern and incorruptible judge).

Rhae·ti·a [rí:ʃiə] [riʃɪə] 〖罗马史〗雷提亚:阿尔卑斯山的一个地区,古代罗马的一省.

Rhae·ti·an [rí:ʃiən] [riʃɪən] *adj.* 雷提亚地方的.
Rhaetian Alps[加冠词 the]雷提亚阿尔卑斯:在瑞士东部,属于中央阿尔卑斯山脉的一支.

Rhae·tic [rí:tik] [ritɪk] *adj.*〖地质〗雷蒂亚(瑞替)阶的:三叠纪(Triassic)的世界性标准年代地层单元. —*n.* 雷蒂亚-罗马语(Rhaeto-Romanic).

Rhae·to-Ro·man·ic [ri:təroumǽnik] [,ritəroˋmænɪk] *adj.* 雷蒂亚-罗马语的. —*n.* 雷蒂亚-罗马语:在阿尔卑斯山脉的某些地方(尤指瑞士东南部和意大利北部)所使用的罗马语方言.

rhap·sode [rǽpsoud] [ˋræpsod] *n.*(古希腊的)吟游诗人,(尤指荷马式的)史诗吟诵者(reciter of epic poems).


rhap·so·dy [rǽpsədi] [ˋræpsədɪ] *n.* 1〖古希腊〗(适于一次吟诵的)短叙事诗、史诗的一段. 2 狂热的言辞[文章]. 3〖音乐〗狂想曲,富于幻想的自由形式的乐曲.
rhap·sód·ic[-sɔ́dik/-sád-] [-ˋsɑdɪk], **-i·cal** *adj.*
rhap·sód·i·cal·ly *adv.* **rháp·so·dize, -dise** *vt.*(如吟游诗人般地)吟唱[吟诵](recite).
—*vi.* 狂热地说[写]〈*about, on*〉.
rháp·so·dist *n.*

rhe·a¹ [rí:ə] [ˋriə] *n.* 鶆鹋,美洲驼鸟:南美产的鶆鹋属(*Rhea*)鸟类,较鸵鸟小,足有三趾. ✽
[近代拉丁语,源自 RHEA²]




rhea¹ / **鶆鹋**
体高在 2 米以内,头颈部有羽毛,善游泳,以植物、昆虫等为食,雄鸟通常伴有 6~8 只雌鸟,并助其筑巢.

Reynolds / **雷诺兹** 图为雷诺兹的肖像画《德姆布罗克伯爵夫人及其孩子》(*The Comtess of Dembroke and her son*).他的作品在 18 世纪后半叶英国美术界占领导地位,对当时及后世均产生极大影响.



rhesus/ **猕猴，恒河猴**
群居于印度中北部、泰国、中南半岛、中国西南部的森林中，身高约 60 厘米，尾长约 30 厘米，身体呈灰褐色，腰部稍带橘黄色，脸部为粉红色．是杂食性动物，以果实、昆虫、根茎等为食．是医学、心理学实验用动物，1940 年发现其血液中有 Rh 因子．



Rhe·a[2] [ríːə] [ˋriə] 〖希腊神话〗瑞亚：泰坦众神(the Titans)之一．是克洛诺斯(Cronus)的妻子，宙斯(Zeus)、得墨忒耳(Demeter)、波塞冬(Poseidon)、哈得斯(Hades)的母亲．

Rheims [riːmz] [rimz] (*Fr.* ***Reims***) 兰斯：法国北部的古老天主教城市，是香槟酒的交易中心．✽

Rhe·mish [ríːmiʃ] [ˋrimɪʃ] *adj.* 兰斯的(of Rheims).
Rhemish Testament[加冠词 the]杜埃-兰斯《圣经·新约全书》(the New Testament of the DOUAI-Rheims Bible).

Rhen·ish [ríːniʃ, rén-] [ˋrinɪʃ, ˋrɛn-] *adj.* 《古》莱茵河的，莱茵河流域的(of the Rhine or neighboring regions).

rhe·ni·um [ríːniəm] [ˋrinɪəm] *n.* 〖化〗铼：非常坚硬的稀有金属元素，与锰性质相似，存在于钼及铂矿中，元素符号 Re，原子序数 75，原子量 186.207.
[近代拉丁语．源自拉丁语 *Rhenus*(莱茵河)]

rhe·ol·o·gy [riːɔ́lədʒi/-ál-] [rˋɑlədʒɪ] *n.* 流变学：研究物质流动与变形的科学．

rhe·o·stat [ríːəstæ̀t] [ˋriəˏstæt] *n.* 〖电〗变阻器：可以调节电阻大小的装置，接在电路中能增减电流强度．

rhe·sus [ríːsəs] [ˋrisəs] *n.* 猕猴，恒河猴(*Macaca mulatta*)：印度中北部等地所产的狭鼻类的小型猿猴．✽
Rhesus factor〖生化学〗Rh 因子：存在于人体红血球中的遗传性抗原．由于最初在猕猴、恒河猴(rhesus)的血液中发现，故以此命名．有这种抗原的是 Rh 阳性，没有的是 Rh 阴性，怀孕时 Rh 阳性胎儿的红血球若流回 Rh 阴性的母体血液循环时，就会产生抗体，而破坏胎儿血液中的红血球，导致新生儿溶血病或胎儿有核红血球症．如果将 Rh 阳性的血液误输入 Rh 阴性的人体时，受血者产生抗体，会危及性命．(略：Rh) **Rh́-négative**(*adj.*) Rh 阴性的．**Rh́-pósitive**(*adj.*) Rh 阳性的．
[近代拉丁语，希腊神话雷斯王(King of Thrace)，*Rhesos* 的拉丁语形式]

Rhine/ **莱茵河**
自古即为欧洲的主要通商路线，沿岸多古城，风光明媚，吸引了无数的游客到此游览．



rhe·tor [ríːtə/-tər] [ˋritɚ] *n.* (古希腊、罗马的)修辞学家，修辞学教师(teacher or professor of rhetoric).

rhet·o·ric [rétərik] [ˋrɛtərɪk] *n.* **1** 修辞学[法](art of using words impressively). **2** 修辞学书籍. **3** 虚饰言词，华丽辞藻(language designed to persuade or impress).

rhe·tor·i·cal [ritɔ́rikəl/-tɔ́ːr-, -tɑr-] [rɪˋtɔrɪkḷ, -ˋtɑr-] *adj.* **1** 注重修辞效果的(expressed with a view to persuasive effect)；(说话)技巧[夸张]的，辞藻富丽的(artificial, extravagant)；修辞的(of the nature of rhetoric). **2** 修辞学[法]的(of the art of rhetoric). **3** (人)有修辞癖的，雄辩的(given to rhetoric, oratorical).
rhe·tór·i·cal·ly *adv.*
rhetorical question 修辞性问句：并非为获得想知道的答案提问题，而为了制造效果提问题．

rhet·o·ri·cian [rètəriʃən] [ˏrɛtəˋrɪʃən] *n.* **1** (古希腊、罗马的)修辞学家，修辞学教师(rhetor). **2** 雄辩家，修辞家(rhetorical speaker or writer)；滥用华丽辞藻的人．

rheum [ruːm] [rum] *n.* **1** 卡他(catarrh). **2** [pl.]风湿症(rheumatic pains). **3** 《古》(眼泪、鼻涕、唾液等)粘膜[水样]分泌物．
[希腊语 *rheuma*(水流，体液)]

rheu·mat·ic [ruːmǽtik] [ruˋmætɪk] 〖医〗*adj.* **1** 风湿病的(of rheumatism). **2** (人)患风湿病的[易患风湿病的]；(天气、地方)易引发风湿病的．——*n.* **1** 风湿病患者. **2** [pl.]《俗》风湿病(rheumatism).
rheu·mát·i·cal·ly *adv.* **rheu·mát·ick·y** *adj.*
rheumatic fever〖医〗风湿热，气候关节风湿病：急性发热的疾病，并有关节肿胀与疼痛等症状，但不会传染．
[意大利语 *rheumatikos*(←*rheuma* 参照前项)]

rheu·ma·tism [rúːmətizəm] [ˋruməˏtɪzm] *n.* **1** 〖医〗风湿病：有关节、肌肉等疼痛症状的疾病的通称. **2** 类风湿关节炎(rheumatoid arthritis).

rheu·ma·toid [rúːmətɔ̀id] [ˋruməˏtɔɪd] *adj.* 〖医〗类风湿的(having the character of rheumatism).
rheumatoid arthritis〖医〗类风湿关节炎：发病于关节部位但原因不明的慢性疾病．

rheum·y [rúːmi] [ˋrumɪ] *adj.* **1** 《古》粘膜[水样]分泌物的，粘液过多的(consisting of or flowing with rheum). **2** (空气等)湿冷的(damp, raw).

R. H. G. 《略》Royal Horse Guards《英》皇家近卫骑兵团．

rhi·nal [ráinəl] [ˋraɪnḷ] *adj.* 〖解〗鼻的，鼻孔的(of the nose or nostrils).

Rhine [rain] [raɪn] (*Ger.* ***Rhein***)[加冠词 the]莱茵河：欧洲西部的河流，源于瑞士，经德国、荷兰注入北海．✽
Rhine wine 莱茵干白葡萄酒：产于莱茵河沿岸地区的一种味淡(不加甜味)而且颜色很浅的葡萄酒．

Rhine·land [ráinlæ̀nd] [ˋraɪnˏlænd] 莱茵河沿岸地方．
Rhineland-Palatinate 莱茵兰一普法尔茨：德国中西部的一个州，首府美因茨(**Mainz**).

rhine·stone [ráinstòun] [ˋraɪnˏston] *n.* 莱茵石. **1** 水晶的一种. **2** 一种无色、高透明度的铅玻璃，切割方式如人造宝石．
[源于 RHINE]

rhi·no[1] [ráinou] [ˋraɪno] *n.* 《俗》钱(money)，钞票．

rhi·no[2] [ráinou] [ˋraɪno] *n.* (pl. **rhino**, **-nos**) 《俗》犀牛(rhinoceros).

Rheims/ **兰斯**
图为兰斯大教堂的正面，此教堂建于公元 400 年左右，后经数度修缮增建，曾于 1210 年被毁，现存的建筑是 1211 年开始重建的，1241 年完成圣坛及走廊，13 世纪末完成全部建筑(两个塔除外)，1430 年才完成正面的塔．法国历代统治者均于此行加冕典礼．



rhi·noc·er·os [rainɔ́sərəs/-nás] [raɪˋnɑsərəs] *n*. (pl. **-roses**, **rhinoceros**) 犀牛：犀科哺乳类动物的通称。躯干、四肢粗大，皮肤粗厚且有皱襞。鼻上有1～2只角。栖息于非洲及亚洲南部等热带地方的湿地。✿

rhi·no·ce·rot·ic [ràinəsərɔ́tik/-rát-] [ˌraɪnəsəˋrɑtɪk] *adj*. [希腊语 *rhinokeros*(*rhino*-鼻＋*keros* 角)]

rhi·nol·o·gy [rainɔ́lədʒi/-nál-] [raɪˋnɑlədʒɪ] *n*. 鼻科学：有关鼻及鼻疾病的医学研究领域。

rhi·no·plas·tic [ràinəplǽstik] [ˌraɪnəˋplæstɪk] *adj*. 补鼻术的，鼻成形术的(of the plastic surgery of the nose)。

rhi·no·scope [ráinəskòup] [ˋraɪnəˌskop] *n*. 〖医〗鼻镜：检查鼻孔内部的用具。

rhi·nos·co·py [rainɔ́skəpi/-nás-] [raɪˋnɑskəpɪ] *n*. 〖医〗(使用鼻镜的)鼻子检查，鼻镜检查(examination of the nasal cavity)。

rhi·zoid [ráizɔid] [ˋraɪzɔɪd] *adj*. 〖植〗根状的(rootlike)。——*n*. 假根：菌类、藻类等苔藓类植物虽然无根，但有许多单细胞或单列细胞接成的细丝，有吸收作用，即为假根。

rhi·zome [ráizoum] [ˋraɪzom] *n*. 〖植〗根(状)茎：匍匐于地面或伸入地下的根状的肥厚茎，其下生出根，其上则生出枝、叶。✿

rho [rou] [ro] *n*. 希腊语的第20个字母(后来是第17个字母)(Ρ, ρ)，相当于英语的R, r。

Rhode Is·land [roud] [rod] 罗得岛：美国东北部滨大西洋的州名，1790年经美国宪法批准成为最早的13个州之一，首府普罗维登斯(Providence)。(略：R. I.) **Rhode Island Red** 红毛罗得鸡：罗得岛原产的红褐色鸡。

Rhodes[1] [roudz] [rodz] (*Gk*. ***Rhodos***) **1** 罗得岛：爱琴海东南部佐泽卡尼索斯群岛(the Dodecanese)中最大的岛。1912年为意大利所占，至1946年始归还希腊。**2** 罗得：罗得岛的主要都市和海港。**Knights of Rhodes** 罗得骑士团(Knights HOSPITALLERS)。

Rhodes[2] [roudz] [rodz] **Cecil John** ～ 罗得斯(1853～1902)：英国的殖民地政治家、帝国主义者。竭力扩大英国在南非的领地，并建立了罗得西亚殖民地。✿**Rhodes scholar** 罗得斯奖学金得主。**Rhodes scholarship**[加冠词 the]罗得斯奖学金：根据罗得斯的遗嘱在牛津大学设立的奖学金，颁赠选自英联邦国家(地区)、南非、美国和德国的学生。

Rho·de·sia [roudíːʒə, -ʃə] [roˋdiʒə, -ʃə] 罗得西亚：非洲南部的旧英国殖民地，位于赞比西(Zambezi)河南方，与赞比亚、博茨瓦纳(Botswana)、莫桑比克以及南非的特兰斯瓦尔省相毗邻，1965年单方宣告脱离英国独立，1970年建立共和政体，1979年成立黑人政权，但未获得国际承认，至1980年4月才正式脱离英国独立，定名为津巴布韦(Zimbabwe)共和国，首都哈拉雷(Harare)。**Rho·dé·sian** *adj*.，*n*.

[源于英国殖民地政治家罗得斯(Cecil Rhodes)之名]

Rho·di·an [róudiən] [ˋrodɪən] *adj*. 罗得岛的(of Rhodes)。——*n*. 罗得岛人。

rhinoceros/ **犀牛**

体形硕大仅次于象，皮肤坚韧有皱襞。鼻上有角，为角质纤维所构成，可终生继续生长延伸。


白犀：肩高约1.6～2米。有两只角，前角长约1米左右，后角较短。分布于非洲。

黑犀：肩高1.4～1.6米。有两只角，前角长70厘米左右，后角约35～40厘米。分布于非洲。

爪哇犀：肩高1.5～1.6米。只有一只角，可长达1.2米。现仅有少数残存于爪哇岛保护区。

印度犀：肩高1.5～1.8米。只有一只角，长达48厘米。分布于印度、尼泊尔、不丹。

苏门答腊犀：肩高1.1～1.5米。有两只角。分布于印度尼西亚苏门答腊以及加里曼丹等地。







Rhodes[2] / 罗得斯

罗得斯的肖像画.罗得斯因采掘钻石而致富,以其庞大的财富为后盾,竭力扩大殖民地.后因极端的侵略政策受指责而失势.

rho·di·um [róudiəm] [ˋrodıəm] *n.*〖化〗铑:质坚,银白色,铂族类元素,用来镀银制品,与铂的合金可作热电偶温度计用.元素符号 Rh,原子序数45,原子量 102.906.[近代拉丁语←希腊语 *rhodon*(蔷薇).因某些铑盐呈蔷薇色,故名]

rho·do·den·dron [ròudədéndrən] [ˏrodəˋdɛndrən] *n.* 杜鹃属(*Rhododendron*)常绿灌木的通称.约有 400 种,分布于北半球温带及寒带地区.为著名的园林植物. ✽
[近代拉丁语(←希腊语 *rhodon* 蔷薇,*dendron* 木)]

rhomb [rɔm/rɑm] [rɑm] *n.* **1** =rhombus(→图 QUADRILATERAL). **2** 菱形物(lozenge- or diamond-shaped object). **3**〖结晶学〗菱面体(rhombohedron).

rhòm·bic [-bik] [-bık] *adj.*

rhom·bo·hed·ron [rɔ̀mbəhédrən, híːd-/rɑ̀mbəhíːd-] [ˏrɑmbəˋhidrən] *n.* (pl. **-ra**, **-rons**)菱面体(solid bounded by six equal rhombs).


rhòm·bo·héd·ral *adj.*

rhom·boid [rɔ́mbɔid/rɑ́m-] [ˋrɑmbɔıd] *adj.* 长菱形的(of or nearly the shape of a rhomb). ——*n.* **1** 长菱形(→图 QUADRILATERAL). **2** =rhomboid muscle. **rhom·bói·dal** *adj.* 长菱形的.

rhom·bói·dal·ly *adv.*

rhomboid muscle 菱形肌:下部颈椎和上部胸椎的棘状突起和肩胛骨间的菱形肌肉.

rhom·bus [rɔ́mbəs/rɑ́m-] [ˋrɑmbəs] *n.* (pl. **-bu·ses**, **-bi** [-bai] [-baı]) **1** 菱形(oblique equilateral parallelogram)(图→QUADRILATERAL). **2** 鲽目比目鱼科的海水鱼.



rhizome / 根(状)茎

Rhon·dda [rɔ́ndə/rɑ́n-] [ˋrɑndə] 朗达:英国朗达河(River Rhondda)流域的中格拉摩根(Mid Glamorgan)地区,尤指下游的煤田地带.

Rhône [roun] [ron] [加冠词 the]朗河:发源于瑞士,流经日内瓦湖,在法国注入地中海.

R. H. S. 《略》**1** Royal Horticultural Society(英国)皇家园艺学会. **2** Royal Humane Society(英国)皇家溺水者营救会.

rhu·barb [rúːbɑːb/-bɑrb] [ˋrubɑrb] *n.* 大黄根:由大黄根部晒制而成,可当泻剂.为中国特产,经由俄国、地中海东岸地区输入欧洲.通常被称为 Turkey rhubarb、East Indian rhubarb、Chinese rhubarb 等. **2** 大黄:蓼科大黄属(*Rheum*)植物的通称.

garden rhubarb 食用大黄(*R. rhaponticum*):原产于西伯利亚,食用多年生草本植物.叶光滑,色深绿,呈心形.叶柄肉质肥厚,有酸味. ✽
[拉丁语 *rheubarbarum*, *rhabarbarum*(*rheu*, *rha* 大黄+*barbarum* 外国的). *rha* 可能源于伏尔加河(River Volga)的希腊语古称]

garden rhubarb / 食用大黄

欧洲温带地区自古即有栽培.含有没食子酸、大黄酚及食用大黄苷.嫩叶柄用砂糖熬煮,可制馅饼、蛋糕、调味品及果酱.



rhododendron / 杜鹃属

原产于亚洲,1629 年引入英国,并开始正式栽培,成为园艺化植物.种类极多,层出不穷.

rhumb [rʌm] [rʌm] *n.* **1** 罗盘方位:罗盘上 32 方位的任何一个. **2** 罗盘方位的角度间隔(11°15′). **3** (亦作 **rhumb line**)恒向线,罗盘方位线:与所有子午线以同一角度相交的地球表面上的曲线,使船只等保持同样的罗盘方位前进.

rhyme, rime[1] [raim] [raım] *n.* **1** 韵,韵脚:两个以上诗句或文句的一致尾音,在英语诗中,两句最后的重音元音和其后连接的辅音及元音分别一致,但与前面的辅音及元音不相同,例如:peace 和 increase, descended 和 extended 等. **2** [pl. 或 sing.](一般所指的)诗,韵文;押韵诗. **3** 押韵. **4** (…的)同韵字〈*to*〉. *neither rhyme nor reason* 毫无意义(with no reasonable character).
——*vi.* **1** 作诗[韵文](versify). **2** (诗、诗行)押韵;(和…)同韵,(和…)为同韵字〈*to*, *with*〉. ——*vt.* **1** 以韵文写(故事等),将(散文)改写成韵文. **2** 使押韵,用同韵字.

feminine rhyme→FEMININE. **masculine rhyme**:→MASCULINE. **nursery rhyme**:→NURSERY. **rhyme royal**〖诗体〗君王诗体:由抑扬五步格(iambic pentameter)组成的七行诗,具 a b a b b c c 型押韵的诗. **rhyming dictionary** 韵书:根据押韵音节将语词加以分类、编排的辞典.

rhyming slang 押韵俗语,同韵俚语:19 世纪初开始在伦敦小商业区流行,是混混们所用的隐语,如 apples and pears=stairs 等等.


[*rhyme* 是 *rime* 的异形.古法语 *rime*←中世纪拉丁语 *rithmus*, *rhthmus*.可追溯至希腊语 *rhuthmos*(参照 RHYTHM)]

rhy·o·lite [ráiəlàit] [ˋraıəˏlaıt] *n.* 流纹岩:一种石英粗面岩,是粒子较细的火山岩.

·**rhythm** [ríðəm;英+ríθəm] [ˋrıðəm] *n.* **1** 节奏;周期(运动):——*the rhythm of seasons* 四季的变迁. **2**〖诗体〗(1)韵律:以音节的长短、轻重所构成的诗的抑扬调子:——*iambic rhythm* 抑扬格. (2)律动性(measured flow of words and phrases). **3**〖音乐〗旋律,节奏:由音符、节拍、拍子、乐句等组合的整体,具有行进性的效果. **4**〖艺术等〗旋律,律动:强弱、浓淡、明暗等对比要素作规则性的反复.

rhýth·mic, -mi·cal *adj.* **rhýth·mi·cal·ly** *adv.*

rhythm method 安全期(周期)避孕法:在容易受精怀孕的排卵期避免性交的避孕方法. [拉丁语 *rhythmus*←希腊语 *rhuthmos*(*rheō* 流动的相关语)]



rib/ 肋骨
图为人类肋骨的骨架，是由 24 根弓形骨构成.

R. I. 《略》1 Rhode Island(美国的)罗得岛. 2 Royal Institute (of Painter in Water-colors) (英国)皇家水彩画家协会. 3 Royal Institution(英国)皇家科学研究所.

R. I. A. 《略》Royal Irish Academy 爱尔兰皇家研究院.

ri·a [ríːə] [riɑ] *n.* 溺湾：山谷沉于水面下而形成的深海湾(河口).

ri·al [ráiəl] [raɪəl] *n.* 里亚尔：伊朗的主要货币单位，=100 第纳尔(dinar). **rial omani** 阿曼里亚尔：阿曼的主要货币单位，=1 000派沙(baiza).

Ri·al·to [riǽltou] [rɪˋælto] [加冠词 the]丽都桥：威尼斯大运河(Grand Canal)上的大理石桥，建于 16 世纪. ✲

Richard Ⅱ / 理查二世
理查二世的肖像画(伦敦国家肖像画廊藏). 10 岁时继承王位，后与亨利四世争夺王位失败，据说于 1400 年被谋杀.



Rialto/ 丽都桥
位于威尼斯中部大运河上的白色大理石桥，为世界著名的桥梁之一，建于 1558 年.

ri·a·ta [riɑ́ːtə] [rɪˋɑtə] *n.* ＝LARIAT.

·**rib** [rib] [rɪb] *n.* **1** 肋骨：连接胸骨与脊柱，形成胸廓. 可保护胸腔内脏，左右共 12 对(→图 SKELETON). ——*poke a person in the ribs* 戳某人肋骨(以引起注意). ✲ **2** (附有骨头的)排骨肉. **3** 《戏谑》妻子(wife)，女人(woman)(〖圣〗《创世记》2：21). **4** (飞机的)翼肋(→图 AEROPLANE). **5** (田地的)畦埂，垄；(沙上的)波痕. **6** (山的)脊，分水岭，支脉. **7** (叶的)主脉，叶脉；(鸟的)羽干；(昆虫的)翅脉. **8** 〖建〗肋：横过拱顶、天花板，支撑脚线的拱形细木条(→图 VAULT¹). **9** 〖海〗肋骨：一种与船上龙骨相连的木制或铁制的弯曲状建材. **10** (伞的)骨架. **11** (小提琴等的)侧面板. **12** 针织物凸起条纹，罗纹.
——*vt.* **1** (在某处)架肋材，以肋材围起：——*rib a ship* 造船时架肋材. **2** 以棱线标示(mark with ridges)；筑出田埂：——*rib a fabric* 在织物上织出罗纹. **3** 《口语》捉弄，嘲笑(某人)(make fun of, tease).
asternal[**false**]**rib**〖解〗假肋骨.
floating rib：→FLOATING.
sternal[**true**]**rib**〖解〗真肋骨.


Richard Ⅲ / 理查三世
理查三世的肖像画(伦敦国家肖像画廊藏). 为爱德华四世之弟，侄子爱德华五世于伦敦塔被暗杀后登上王位. 执政方式以屠杀和高压政策为主. 1485 年玫瑰战争(Wars of the Roses)结束后，王位被亨利七世夺回.











rice/ **大米**
(左图)菲律宾妇女在簸稻谷,利用风力吹走稻壳以留下稻谷的情景.
(右图)马来西亚秧田内成束的稻苗.
地图所示为世界稻米主产地.

R. I. B. A. 《略》Royal Institute of British Architects(英国)皇家建筑师协会.

rib·ald [ríbəld] [ˈrɪbl̩d] *adj.* (人、说话等)下流的,粗俗的,龌龊的,无礼的,猥亵的(scurrilous, irreverent).
——*n.* 言语粗鄙或龌龊的人.
ríb·ald·ry [-ri] [-rɪ] *n.*

rib·and [ríbənd] [ˈrɪbənd] *n.* 《古语》丝带,缎带(ribbon).

rib·band [ríbənd] [ˈrɪbənd] *n.* 木材,木桁. **1** 造船时用以支撑船体使其处于正确位置的狭长木板、支柱. **2** 船下水时,一种位于船腹外侧用来防止活动的滑台向外滑脱的方形木材.

·**rib·bon** [ríbən] [ˈrɪbən] *n.* **1** (装饰用的)丝带,缎带:——*wear a ribbon* 系丝带. **2** (勋章的)绶带,(代表某俱乐部、大学等的)带、条. **3** [pl.]马缰、缰绳:——*take the ribbons* 以缰绳策马. **4** 狭长的条[带]状物(long narrow strip):——*a ribbon of road across the fields* 一条贯穿田野的道路. **5** [pl.]裂为细条之物(ragged strips):——*be torn to ribbons* 撕成细条.
ríb·bo·ny *adj.* 条[带]状的.
blue ribbon:→BLUE.
ribbon brake 带刹车.
ribbon building[**development**]沿干道向郊外不断延伸的住房建设.
ribbon conveyor 带条运送机.
ríbbon-fish(*n.*)(带鱼科(Trichiuridae)等)细长扁平的海鱼的通称.如深海中细而长的带鱼.
ribbon flame burner 环焰燃烧器.
ríbbon-gràss(*n.*)(花坛、盆栽用的)草芦属(*phalaris*)的变种.
ribbon mesh 带网目.
ribbon ring 活塞销扣环.
ribbon saw 带锯.
Ribbon Society 绿带会:绿带会系罗马天主教的一种秘密团体,与19世纪发生在爱尔兰的农民暴动有很密切的关系.
ribbon-wòod(*n.*)《澳》(1)有锯齿状组织的锦葵科乔木或灌木.如 blush cudgerie.(2)(1)的木材.

ri·bo·nu·cle·ic ac·id [ràibənjuːklíːk/-njuː] [ˌraɪbənuˈklɪk]〖生化学〗:→RNA.

R. I. C. 《略》**1** Royal Institute of Chemistry(英国)皇家化学学会. **2**〖史〗Royal Irish Constabulary.(英国)皇家爱尔兰警察.

Ri·car·do [rikáːdou/-kár-] [rɪˈkardo] **David**～李嘉图(1772～1823):英国自由贸易主义经济学家.著有《政治经济学及赋税原理》(*Principles of Political Economy and Taxation*),主要论述决定财富分配的原理.
Ri·cár·di·an *adj.*

Ric·cio [rítʃou] [ˈrɪtʃo] =RIZZIO.

:**rice** [rais] [raɪs] *n.* **1** 大米:——*polished rice* 白米. ✽ **2** 稻(*Oryza sativa*).
ríce-bìrd[**-bùnting**](*n.*)食米鸟(bobolink).
ríce-pàper(*n.*)(1)卷烟纸:稻草制成的薄纸.(2)(糯)米纸:以通脱木(*Tetrapanax* ***papyriferus***)的髓压平而制成的纸,可用作花材、色纸材料及烹饪用.
rice pearling mill 精米机.
rice polisher 碾米机.
rice pudding 大米布丁:用牛奶和米制成的布丁.
rice wine 米酒,清酒.
[古法语 *ris*←意大利语 *riso*←古罗曼语* *orizum*←拉丁语 *oryza*←希腊语 *oruza*]


:**rich** [ritʃ] [rɪtʃ] *adj.* **1** 有钱的,富有的(wealthy):——*a rich widow* 有钱的寡妇.
2 富饶的,丰富的(in):——*a country rich in coal* 煤产丰富的国家/ *a man rich in ideas* 有许多点子的人.
3 数量很多的,丰盛的(abundant, ample):——*a rich harvest* 丰收.
4 (土地等)肥沃的,丰饶的(fertile):——*rich soil* 沃土.
5 贵重的,有价值的(valuable);昂贵的,豪华的,精致的(costly, splendid, elaborate):——*rich gifts* 昂贵的礼品.
6 (食物)多脂肪的;(蛋糕等含奶油、蛋黄、水果等)量多的:——*rich food* 营养丰富的食物.
7 (颜色)深且浓的(deep);(声音)深沉的,洪亮圆润的(mellow, full):——*rich red* 鲜红色.
8 非常有趣的(highly amusing):——*a rich scene* 极有趣的场面. **rích·ness** *n.*

Rich·ard [rítʃəd/-ərd] [ˈrɪtʃɚd] 理查(三位英格兰王之名).
1 理查一世(**Richard** Ⅰ,1157～1199):世称"狮心王"(Coeur de Lion).在位期间1189～1199年.亨利二世(Henry Ⅱ)的第三个儿子.在指挥第三次十字军东征时,于归途中为奥地利利奥波德六世(Leopold Ⅵ)所掳,送至神圣罗马帝国亨利希六世(Heinrich Ⅵ)之手,之后被英国以重金赎回.
2 理查二世(**Richard** Ⅱ,1369～1400):在位期间1377～1399年.黑王子爱德华(Edward)之子,由于专制而招致人民反感,后被罢黜下狱,由亨利四世(Henry Ⅳ)继位. ✽
3 理查三世(***Richard*** Ⅲ,1452～1485):在位期间1483～1485年.约克家族最后一位君王,爱德华四世(Edward Ⅳ)的弟弟.在博斯沃思战场(Bosworth Field)中战死. ✽

Rich·ard·son [rítʃədsən/-ərd-] [ˈrɪtʃɚdsn̩] **Samuel**～理查森(1689～1761):英国的小说家.著有《帕美勒》(*Pamela*)、《克拉丽莎·哈洛》(*Clarissa Harlowe*)、《葛兰狄森爵士传》(*Sir Charles Grandison*)等书.

rifle 来复枪

又称步枪，为携带用的武器，枪身内部具备螺旋条沟，以提高射击距离和命中的准确度。按下枪柄，弹药筒即露出，下一发子弹便可装入枪膛。



Ri·che·lieu [ríʃəljɜ̀] [ˌrɪʃəˈlu] **Armand Jean du Plessis, Duc de**～黎塞留(1585～1642)：法国政治家、枢机主教。1624～1642年为路易十三(Louis XIII)的国务秘书兼御前会议主席。创立法兰西学院(Académie Francaise)。✽

·**rich·es** [rítʃiz] [ˈrɪtʃɪz] *n.* [通常作复数用]财富，财宝(wealth, valuable possessions)：——*heap up riches* 积蓄财富。

rich·ly [rítʃli] [ˈrɪtʃlɪ] *adv.* **1** 豪华地，富裕地(in a rich manner)。**2** 富足地，充分地(amply, fully)，彻底地(thoroughly)。

Rich·ter [ríktə/-tər] [ˈrɪktɚ] **Johann Paul Friedrich**～里希特尔(1763～1825)：德国浪漫派小说家，笔名让·保尔(Jean Paul)。

rick¹ [rik] [rɪk] *n.* (尤指用以覆盖屋顶的)稻草堆，干草堆(stack of hay, corn, etc.)。——*vt.* 堆积(干草等)，堆稻草堆。
ríck-clòth(*n.*)(用以覆盖干草堆的)帆布制的覆盖物(canvas cover)。**ríck-yàrd**(*n.*)干草堆积场。

rick², **wrick** [rik] [rɪk] *n.* 扭筋(wrench, sprain)。——*vt.* 使扭筋，使扭伤。

rick·ets [ríkits] [ˈrɪkɪts] *n.* 〖医〗[作单数·复数用]佝偻病，软骨病：通常是由于营养失调或日光照射不足而缺乏维生素D所引起的软骨症，有骨软化、鸡胸或X型腿等症状，儿童尤其易得这种病。

rick·ett·si·a [rikétsiə] [rɪkˈɛtsɪə] *n.* 立克次氏体：立克次氏体属(*Rickettsia*)微生物的通称。大小介于细菌和滤过性病原体之间。
[近代拉丁语。源于发现者美国病理学家立克次(H. T. *Ricketts*, ?～1910)之名]

rick·et·y [ríkiti] [ˈrɪkɪtɪ] *adj.* **1** 佝偻病的，患佝偻病的(suffering from rickets)。**2** (家具等)摇晃不稳的，不坚固的(shaky, insecure)。
rick·et·i·ness *n.*

rick·sha(w) [ríkʃɔ:] [ˈrɪkʃɔ] *n.* ＝JINRICKSHA.

ric·o·chet [ríkəʃèt, -ʃèi] [ˌrɪkəˈʃɛt, -ˈʃe] *n.*, *v.* (-t-, -tt-)——*n.* **1** 跳弹，跳飞：子弹、石头等触及地面、水面而掠过飞起。**2** 跳飞而命中。**3** 〖音乐〗抛弓：将(提琴等的)弓轻轻触弦，使弓轻快跳动的弓法。——*vi.* (子弹等)弹跳，跃起，掠水而飞过(glance or skip with rebounds)。

ric·tus [ríktəs] [ˈrɪktəs] *n.* 〖解〗(人的)咧嘴的宽度。〖动〗鸟喙张开的宽度(gape of the mouth or beak)。


·**rid** [rid] [rɪd] *vt.* (**rid**, 《古》**ridded**; **-dd-**) **1** 解除，免除(make free)〈*of*〉：——*He is rid of fever.* 他的烧已经退了。**2** 《古》除去，清除(clear away)。
be rid of 免除，不受…之扰。
get rid of 免除，解除。

rid·dance [rídəns] [ˈrɪdn̩s] *n.* 除去，免除；摆脱。***A good riddance!*** 乐得除去，不见了最好。

rid·del [rídəl] [ˈrɪdl] *n.* 祭坛两旁的垂幕(curtain at the side of an altar)(→图 ALTAR)。

rid·den [rídən] [ˈrɪdn̩] *v.* ride 的过去分词。

·**rid·dle**¹ [rídl] [ˈrɪdl] *n.* **1** 谜，谜语，难解的谜题：



Richelieu/ 黎塞留

黎塞留肖像画(伦敦国家画廊藏)。1614年在三级会议中崭露头角，任路易十三的宰相，压抑贵族及胡格诺(Huguenot)派势力，伸张王权。1635年介入三十年战争，推行重商主义及中央集权，巩固了法国绝对王制的基础。



——*speak in riddles* 说些费解的话. **2** 不可解的事[物，人](puzzling or mysterious fact, thing, or person)：——*a lot of riddles of life* 人生有许多费解的地方.
——*vi.* 说费解的话，出谜语. ——*vt.* 解(谜)(solve)：——*Riddle me this, please.* 请替我解释此事.
[古英语 *rædels(e)*(意见，暗示)←* *rædan*(出主意). 与 read(读)同源]


rid·dle² [rídl] [ˈrɪdl] *n.* **1** (筛谷物、砂砾、煤渣等的)粗筛(coarse sieve). **2** (弄直铁丝等的)钉有钉子的木板或金属板.
——*vt.* **1** 筛(谷物等)，筛分(sift). **2** 细查，寻根究底地检验(证据、事实)(test searchingly). **3** (以枪弹等将船、人)打成筛子般的孔洞(render sieve-like by perforation)(*with*). **4** (举出事实)反驳，批评(人、学说)(subject to searching criticism, refute).
[古英语 *hriddel*(筛)]

:ride [raid] [raɪd] *v.* (**rode**; **ridden**; **riding**), *n.* ——*vi.* **1** 乘坐自行车、电车等(*on*)；骑马：——*ride in* [*on*] *a train* 乘火车/ *learn to ride* 学骑马.
2 骑马前去：——*ride away* 骑马离去.
3 跨骑，跨坐(on)：——*ride on one's father's shoulders* 骑在父亲肩上.
4 (在空中、水面)漂浮(float)；(船等)停泊(lie at anchor)：——*The moon was riding high in the sky.* 月亮高挂在天空.
5 重复，重叠.
6 载运(on)：——*The train rode on rails comfortably.* 列车在铁轨上顺畅地行驶.
7 坐[骑]起来有…感觉.
8 (某事物于…)依存(on).
——*vt.* **1** 骑(马)，乘(车)：——*ride a bicycle* 骑自行车.
2 骑马越过(traverse on horseback)；乘交通工具通过：——*ride a boundary* 骑马越过国境.
3 乘…前进，漂浮于…：——*The ship rides the waves.* 船破浪前进.
4 虐待，压迫，支配(oppress, dominate).
5 使乘，载运：——*ride a child on one's shoulders* 让小孩骑在肩上.
6 《美》戏弄，使烦恼.
ride down (1)骑马追上(overtake on horseback). (2)骑马撞倒.
ride for a fall (1)莽撞地骑马. (2)鲁莽地行事.
ride out the storm (1)安然通过暴风雨. (2)(船)安然冲过(危机).
ride to hounds 骑马打猎.
ride up (衣服)往上缩，向上拱(work upwards when worn). ——*n.* **1** (在马、自行车、人的背上等的)骑乘；乘交通工具旅行(journey in a vehicle)：——*give a person a ride in a boat* 让某人乘船. **2** (尤指森林中的)骑马用道路.
take for a ride 《俗》(1)以车绑架某人去杀掉. (2)欺骗(make a fool of).

rid·er [ráidə/-ər] [ˈraɪdɚ] *n.* **1** 骑乘者，乘客，骑士. **2** [pl.]〖海〗加强船体骨架所使用的木制或铁制的连结用材. **3** 〖海〗索，卷索(overlying rope or rope-turn). **4** 修正[补充]条款，追加条文(additional clause amending)；《英》(尤指议会三读议案的)附加条款. **5** 必然的结果(corollary)；自然产生的增补(naturally arising supplement). **6** 《英》陪审团在裁定上附加的建议(recommendation added to a verdict). **7** (架在机件上的)套件，叠件.

·ridge [ridʒ] [rɪdʒ] *n.* **1** (动物等的)脊背. **2** (屋顶的)横梁：——*the ridge of a roof* 屋顶的梁. **3** 山脊(mountain range)；分水岭. **4** 隆起；〖农业〗(田地等的)垄田埂；〖园艺〗(栽种甜瓜等的)用土堆成的温床：——*the ridge of the nose* 鼻梁. **5** 〖气象〗脊：天气图中从高气压的中心延伸出的细长高压带. ——*vt.* **1** (在屋顶)装横梁. **2** 使(土地等)成脊状. **3** 种(黄瓜等)于田垄上.
——*vi.* 成为脊状；(海)起浪.
rídge-pìece (*n.*) 脊梁(→图 ROOF)，脊檩.
rídge-pòle (*n.*) (1) = ridge-piece. ✲ (2) (帐篷的)梁. **ridge rib**〖建〗拱脊肋：拱顶梁木的加强用材(→图 VAULT¹).
rídge-tìle (*n.*) 脊瓦.
rídgewày (*n.*) 山脊道.
[古英语 *hrycg*(背，顶)]

ridge-pole / 脊檩



rid·i·cule [rídikjuːl] [ˈrɪdɪˌkjul] *n.* 取笑，讪笑. ——*vt.* 讪笑，嘲弄，讥笑(make fun of, laugh at).

·ri·dic·u·lous [ridíkjuləs] [rɪˈdɪkjələs] *adj.* 滑稽的，可笑的，荒唐的(deserving to be laughed at, absurd)：——*a ridiculous story* 一个荒唐的故事.
ri·díc·u·lous·ly *adv.*
ri·díc·u·lous·ness *n.*

rid·ing¹ [ráidiŋ] [ˈraɪdɪŋ] *n.* **1** 骑马，乘车. **2** 骑马道(road for riders)；(尤指森林中的)骑马道(green track through or beside a wood).
ríding-hàbit (*n.*)：→HABIT.
ríding-làmp [-lìght] (*n.*)〖海〗(船的)锚泊灯.

ri·ding² [ráidiŋ] [ˈraɪdɪŋ] *n.* 〖英史〗**1** 区：英格兰约克郡(Yorkshire)所划分的 East Riding、West Riding、North Riding 三个行政区之一，1974 年 4 月废止. **2** 英联邦或英国殖民地的行政区域.
[古英语·假定形 *thriding*, *thrithing*←古代斯堪的纳维亚语 *thrithjungr*(三分之一)]

Rid·ley [rídli] [ˈrɪdlɪ] **Nicholas**～里德里(1500? ～1555)：英国主教，因反对英国新教而与拉蒂默(Latimer)在牛津(Oxford)同被处以火刑.

riel [riːl, ríːəl] [ril, ˈriəl] *n.* 瑞尔：柬埔寨的主要货币单位，＝100 仙(sen).

Rie·mann [ríːmæn] [ˈrimæn] **Georg Friedrich Bernhard**～黎曼(1826～1866)：德国数学家. 创建黎曼几何学.
Riemann's surface〖数学〗黎曼面：黎曼为了表示某一代数方程式所定义的函数的一致面而作成的曲面，若代数函数有 *n* 个时，则相应的黎曼面会包含 *n* 个互相重叠的平面.

Ri·en·zi [riénzi] [riˈɛnzɪ] **Nicholas** (*or* **Cola**) *di*～黎恩基(1313? ～1354)：罗马的护民官，在 1347 年领导暴动对抗贵族，建立共和政体，因而被逐出教会并遭放逐，7 年后回到罗马，遭暗杀.

Rie·vaulx [ríːvɔː, ríːvəːz] [ˈrivɔ, ˈrɪvɚz] 里沃：英国北约克郡的村庄，有西多会的大修道院(Cistercian abbey)遗迹.

Rif [rif] [rɪf] (亦作 **Riff**)[加冠词 the]里夫山脉：摩洛哥北部地中海沿岸的山脉.

rife [raif] [raɪf] *adj.* [叙述用法] **1** (有害的东西等)蔓延的，流行的(prevailing current). **2** (传言等)广布的，散布的. **3** 众多的，很多的(numerous). **4** (以…)充斥的，充满的(well provided)(*with*).

Riff [rif] [rɪf] *n.* (亦作 Rif) **1** [the Riffs]里夫族：住在摩洛哥北部，柏柏人(Berber)的一个部族. **2** 里夫人.

riff-raff [rífræf] [ˈrɪfˌræf] *n.* **1** [加冠词 the]贱民，下层阶级. **2** 乌合之众，声名狼藉的人(rabble, disreputable persons).

·ri·fle [ráifl] [ˈraɪfl] *vt.* **1** (在口袋、储物处)到处搜寻，掠夺(search and rob)：——*rifle a palatial mansion* 搜寻掠夺豪富宅邸/ *rifle a safe of its valuables* 从金库中夺取贵重物品. **2** 盗窃，强夺. **3** 加来复线[螺旋凹线]于(枪、炮管等). ——*vi.* 以来复枪射击. ——*n.* **1** (内侧装有螺旋凹线的)来复枪，步枪. ✲ **2** 《古》螺旋凹线；螺旋形沟槽. **3** [pl.]步枪队.
rífled *adj.* (枪等)有螺旋凹线的，(枪弹等)配合螺旋凹线而成尖头形的.
rífle-bìrd (*n.*) 鹟鹩：叫声似来复枪声，产于澳大利亚的数种天堂鸟的通称.
rí·fleman (*n.*) (1)来复枪兵，步枪兵. (2)黄绿新西兰鹟鹩(*Acanthisitta chloris*)：产于新西兰，有黄色和绿色羽毛的小鸟. (3) = rifle-bird.
rift valley (*n.*) 步枪射程. (2)步枪射击场.

rift [rift] [rɪft] *n.* **1** (地面、岩石的)龟裂,裂口(cleft, fissure, chasm);(一般的)裂缝,裂痕(rent, crack, split),(云的)缝隙(opening). **2** 不和,争论(disagreement, dispute).
rift valley〖地质〗裂谷:因地壳陷落而产生的两平行断层崖间的谷状低地(→图ROCK[1]).

rig[1] [rig] [rɪg] *v.* (-gg-), *n.* ——*vt.* **1**〖海〗(以樯桅、绳索等)装备(船)(provide with necessary spars, ropes, etc.);(船)准备出航(prepare for the sea). **2** 配备[调整](飞机机体)(assemble and adjust). **3** 穿戴,装扮(fit)〈*out*, *up*, *with*〉. **4** 赶造(建筑物等)〈*up*〉.
——*vi.* (船)装配桅帆及索具.
——*n.* **1**〖海〗帆装(way a ship's masts, sails, etc. are arranged). **2** 装束,(物的)外包装(look as determined by clothes, etc.);衣服,(舞台等的)装备,戏服(outfit, costume). **3**《美》马车.
ríg-òut(*n.*)《英口语》衣服.

rig[2] [rig] [rɪg] *n.*, *v.* (-gg-) ——*n.* **1**《英》计谋,欺骗,诈欺(trick, dodge, way of swindling). **2**〖商〗操纵,垄断(corner).
——*vt.* 以不正当手段操纵(manage or conduct fraudulently).
rig the market 操纵市场:以人为方式来抬高或降低市场价格(cause an artificial rise or fall in prices).

rig[3] [rig] [rɪg] *n.* 发育不良[局部去势]的雄性动物.

Ri·ga [ríːgə] [ˈrigə] 里加:拉脱维亚(Latvia)共和国的首都和海港.
Gulf of Riga[加冠词 the]里加湾:位于拉脱维亚共和国和爱沙尼亚(Estonia)共和国的波罗的海(Baltic Sea)的海口.

rig·a·doon [rìgədúːn] [ˌrɪgəˈdun] *n.*〖史〗**1** 里戈顿舞:¼或¾拍子的轻快双人舞蹈,以复杂的舞步为其特征. **2** 里戈顿舞曲.

Ri·gel [ráigəl; 美-dʒəl] [ˈraɪgəl, -dʒəl]〖天文〗参宿七,猎户座(Orion)下方非常明亮的恒星.

rig·ger [rígə/-ər] [ˈrɪgə] *n.* **1** (船的)吊运工,索具安装[操纵]者. **2**〖空〗机体装配员(one who attends to the rigging).


rig·ging [ríɡiŋ] [ˈrɪgɪŋ] *n.* **1** 索具装置,索具:指绳索等用以支持船桅者,或指安装帆桁或帆等事(→图 SAILING). **2** 飞机装配:飞机各翼面和舵面的调整排列作业.
running rigging〖海〗动索:操作帆或帆桁的索具.
standing rigging〖海〗静索:用来固定支持船桅的索具.

:**right** [rait] [raɪt] *adj.* **1** (道德上)公正的,正当的(just, proper):——*act a right part* 做正当的事.
2 正确的(correct, true):——*the right answer* 正确的答案.
3 符合目的的,适当的;(判断、行动等)没有错误的(not wrong):——*the right man in the right place* 适才适所.
4 合适的(suitable):——*if the weather is right* 如果天气合适的话.
5 身体情况良好的(in good or normal condition);(精神等)健全的,正常的(sound):——*He is not quite right in his head*. 他脑筋不太正常.
6 表面的,正面的:——right side(布等的)表面.
7《古·口语》真实的(real).
8《古》直的(straight).
9 (身体的)右边的;右侧的,右方的,(河流下游的)右岸的(←→*left*):——*the right side of a road* 道路的右侧.
10 直角的:——*a right pyramid* 直角锥.
at right angles 直角地,成直角地.
get right(1)确实理解.(2)=put right(1).
in one's ***right mind*** 心智健全的(not mad).
on the right side of(1)还不到…岁(younger than).(2)偏袒,受某人器重,获某人喜爱(in a person's good books or favor).
put[***set***]***right***(1)矫正,使恢复健康(restore to order or health);纠正(correct mistaken ideas of).(2)[通常作反身用法]以…证明自己的清白(justify)〈*with*〉.
right about 向后转.
send … to the right about 立即解雇….
——*vt.* **1** 矫正(错误)(correct);订正…的错误(correct mistakes in):——*right errors* 矫正错误. **2** 放回正确位置,使笔直. **3** 整理,整顿(set in order):——*right the office* 整理办公室. **4**[反身用法]恢复平衡(recover one's balance). **5** 复仇. **6** 辩明(justify);使(人)恢复名誉.
——*vi.* (船)恢复平衡,恢复垂直位置(recover a vertical position).
——*n.* **1** 正确的事,正当,公正(what is just);公正处理(fair treatment);[加冠词 the]正道,正义(cause of truth or justice):——*defend the right* 维护正义. **2** (行为的)正当化. **3** 正当的要求(fair claim);权利,人权(being entitled to a privilege);可当作权利来要求的东西,财产(thing one is entitled to):——*claim the right to use a building* 要求使用建筑物的权利. **4** 右,右手,右侧:——*turn to the right* 向右转. **5** [pl.]本来的状态(true state). **6** [常作 the R —]〖政治〗(从议长席来看是坐在右边的)右派,右翼政党;保守派(cf. *left*). **7**〖拳击〗右手拳;〖棒球〗右外野.
assert[***stand on***]***one's rights*** 主张自己的权利.
by right of 根据…的权利[理由].
by right(***s***)当然地,正当地,公正地.
in one's own right 自己[生来]的权利,本来.
in the right 有道理地,正确地(with truth or justice on one's side).
put[***set***]***to rights*** 整顿(arrange properly).
——*adv.* **1** 正当地,公正地(properly):——*act right* 行为正当地.
2 没有错误地,正确地:——*if I remember right* 如果我没有记错.
3 适当地:——*It serves him right*. 他这是罪有应得.
4 时机合适地,顺利地:——*Everything goes right with her*. 她万事都顺利.
5 向右地,右侧地,右方地:——*Keep right*. 靠右边.
6 刚好,整整地(exactly, quite):——*right in the middle* 正好在中间.
7 非常地(very, to the full):——*I know right well*. 我知道得非常清楚.
8《英》极度. ▶ 尊称用. ——*the Right Honourable* 阁下.
9《口语》马上,立刻(straight away, immediately).
10 完全地(completely)〈*off*, *out*〉:——*turn right round* 完全地回转.
11 直接地,正面地(straight):——*go right home* 直接回家.
12 一直(all the way)〈*to*, *round*〉.
right and left 左右地(to or on both sides);四面八方(地),各方面地(on all sides).
right away[***off***]马上,立刻,不停留(without pausing).
Right on!《口语》是的,好.
——*int.* 正是,就是那样(表同意的强调).
Right oh!《英口语》=Right you are!
Right you are!《口语》你说得对.
ríght·ness *n.*
ríght·less *adj.*
ríght·ward *adj.*, *adv.*
Declaration[**Bill**]**of Rights**《英》权利法案:英国人民为争取民权、限制王权而于1689年制定公布的法案.
divine right:→DIVINE[2].
right and left(1)两手[两侧]的.(2)(拳击的)左右连击.
right angle(1)直角.(2)直角的,包含直角的.
right arm 最得力的助手.
right ascension〖天文〗赤经(celestial longitude).
right circular cone 直立圆锥.
right-dòwn(*adj.*)彻底的(thorough).
——(*adv.*)彻底地(thoroughly).
right hand[加冠词 the](1)右手;右侧,右方.(2)右座,上座.(3)心腹,得力助手.
right-hànd(*adj.*)(1)右手的,右侧的.(2)心腹的,得力的.
right-hànded(*adj.*)(1)用右手的.(2)右转的,右旋的.(3)惯用右手的.

Riksdag/ 瑞典议会　位于斯德哥尔摩(Stockholm)的议会大厦,此大厦建于19世纪末.







Rilke/ 里尔克

在布拉格(Prague)、慕尼黑、柏林的大学完成学业后,曾去俄国旅行,为当地自然及民众生活所感动,并深受托尔斯泰(Tolstoy)的影响.1902 年崇拜罗丹(Rodin)而成为他的秘书,其诗风因此由早期印象主义一变而为探究事物本质的"事物诗".以后他在欧洲各地旅行,体验探究时代的不安和人类的孤独,而写成现实性的诗或散文.其著名作品中探究人类生死问题并歌颂神的《杜伊诺哀歌》(*Duino Elegies*, 1923)、《致俄尔浦斯的十四行诗》(*Sonnets to Orpheus*, 1930),被誉为现代抒情诗登峰造极之作,在散文方面以自我反省、探讨人类存在问题的《马尔特记事》(1910)等闻名.

right-hand man[通常加冠词 the]心腹,最得力的助手.
right-hand screw 右旋螺钉.
right line 直线.
ríght-lìned(*adj.*)直线的.
ríght-mìnded(*adj.*)公正的,正直的,有正义感的.
right of way(1)(可在他人土地上通过的)通行权;有通行权的道路.(2)(车辆等的)超[先]行权.(3)《美》公路用地;公用事业用地.
rìght-príncipled(*adj.*)基于道义的,原则正确的.
right prism 直角柱.
right sailing 正方位航行:向东西南北任何一方航行.
right turn 向右转.
right whale:→WHALE[1].
right wing[通常加冠词 the](政治上的)右翼,右派;(足球队等的)右翼.
rìght-wíng(*adj.*)右派的;右翼的.
[古英语 *riht*(直的,公正的)←古日耳曼语 *rehtaz.源自古印欧语,和 direct(←拉丁语 *regere* 领导,治理)同一字根]

right·eous [ráitʃəs] [ˋraɪtʃəs] *adj.* 1 (人)公正的,正义的,正直的(doing what is morally right). 2 (行为)端正的,正当的,合理的(morally justifiable).
ríght·eous·ly *adv.*
ríght·eous·ness *n.*

right·ful [ráitfəl] [ˋraɪtfəl] *adj.* 1 (行为等)公正的,公平的(equitable, fair). 2 (人等)合法的,正统的(according to law and justice). 3 (财产等)合法的,正当的(justifiable).
ríght·ful·ly *adv.*
ríght·ful·ness *n.*

right·ly [ráitli] [ˋraɪtɪ] *adv.* 1 正直地,公正地,正当地(justly, fairly). 2 适当地,适合地(properly). 3 正确地,无差错地(correctly, accurately). 4 正当地(justifiably).

·**rig·id** [rídʒid] [ˋrɪdʒɪd] *adj.* 1 不弯曲的,挺直的,坚硬的(stiff):——*a rigid frame* 坚硬的框. 2 严格的,严厉的(harsh, strict):——*rigid Catholics* 严守教规的天主教徒.
ríg·id·ly *adv.*
ri·gíd·i·ty *n.*

rig·ma·role [rígməròul] [ˋrɪgmə,rol] *n.* 冗长的废话或故事(rambling or meaningless talk or tale).[古英语 *ragman roll* 的变化形式,为"一览表,目录"之意]

rig·or[1] [rígə/-ər] [ˋrɪgɚ] *n.*〖医〗1 寒战(sudden chill with shivering). 2 (亦作 **rigor mortis**)死后僵硬(stiffening of the body after death).

rig·our, rig·or[2] [rígə/-ər] [ˋrɪgɚ] *n.* 1 严格,严厉,严酷(severity, strictness, harshness);[pl.]严酷的处置[手段](harsh measures). 2 (规则等的)严厉执行(strict enforcement)〈*of*〉. 3 (天气、困难、饥荒等的)严重,严酷(extremity, excess〈*of*〉;(生活的)困难,困苦(great distress). 4 (生活态度的)严正(austerity),(戒律、规矩、教义等的)清教徒般的严格(Puritanic strictness). 5 严密,精密(logical accuracy, exactitude).
ríg·or·ous *adj.*
ríg·or·ous·ly *adv.*

Rig·ve·da [rigvéidə,-víː-] [rɪgˋvedə,ˋvi-] *n.*《黎俱吠陀》:印度最古老的宗教文献和文学作品《吠陀本集》四部中最古老和最主要的一部(→VEDA).

Rimbaud/ 兰波

法国画家方丹·拉图尔(Fantin Latour)所绘的兰波肖像画(巴黎印象派美术馆藏).这位早熟的天才诗人,自命为"通过一切错综复杂的感觉"来"认识世界客观的观众".17 岁时完成的十四行诗《元音字母》,是一部以巧妙混杂的形、色、音来传达潜藏于现实边缘的美丽幻觉的诗作.有脍炙人口的诗作《醉舟》和散文集《地狱的一季》、《灵光篇》等传世,后因与魏尔兰(Verlaine)同居生活破裂而搁笔,其后的 17 年间浪迹欧洲各地及非洲内陆,后因从马上摔落,负伤而死.他从事作诗期间不超过 3 年,生前默默无闻,死后受到马拉梅(Mallarme)极大的赞赏而声名大噪,给予后期象征主义及超现实主义很大的影响.

[梵语 *ṛigvēda*(*ṛic* 赞美诗+*vēda* VEDA)]

Riks·dag [ríksdæg] [ˋrɪksdæg] *n.* 瑞典议会(parliament of Sweden). ✲

rile [rail] [raɪl] *vt.* 1《口语》激怒,惹恼(raise anger in, irritate). 2《美》把(水等)搅浑(make turbulent or muddy).

Ril·ke [rílkə] [ˋrɪlkə] **Rainer Maria**～ 里尔克(1875～1926):奥地利诗人.游历欧洲各国,有《杜伊诺哀歌》(*Duino Elegies*)、小说《马尔特记事》(*Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge*)等著作传世. ✲

rill [ril] [rɪl] *n.* 小河,小溪,细流(small stream, runnel, rivulet). **rill·et** [rílit] [ˋrɪlɪt] n.

rille [ril] [rɪl] *n.*〖天文〗月谷:在月球表面观测到的各种峡谷.

·**rim** [rim] [rɪm] *n.*, *v.* (**-mm-**)——*n.* 1 (圆形物体的)边,缘(edge, margin, border):——*the rim of a cup* 茶杯的边缘. 2 (筛子、车轮等的)外框,外轮.——*vt.* 加边于…,镶边于…:——*rim a straw hat* 在草帽上加边.
rím·less *adj.*

Rim·baud [ræŋbóu] [ræŋˋbo] **Arthur**～ 兰波(1854～1891):法国象征派诗人,其著作如《地狱的一季》(*Une saison en enfer*)等,对现代诗的影响甚大. ✲

rime[1] [raim] [raɪm] *n.*, *v.*:→RHYME.

rime² [raim] [raɪm] *n.* **1**〖气象〗雾凇:自云或雾中滴下的水滴,在山顶或高的树枝上冻结后所形成的霜. **2**《诗》霜,白霜(hoar-frost).
——*vt.* 被霜覆盖. **rím·y** *adj.*

Rim·mon [rímən] [ˈrɪmən] 临门:在大马士革(Damascus)受到崇拜的神(〖圣〗《列王记》下 5:18).

Rim·sky-Kor·sa·kov [rímskikɔ́:səkɔf/-kɔ́rsəkɔ:f] [ˈrɪmskiˈkɔrsəˌkɔf] **Nikolai Andreevich** ~ 里姆斯基·科萨柯夫(1844~1908):俄国作曲家.

ri·mu [rí:mu:] [ˈrɪmu] *n.*《新西兰》芮木泪柏(*Dacrydium cupressinum*)(red pine):产于新西兰的一种松树,属罗汉松科的针叶树.[毛利语]

rind [raind] [raɪnd] *n.* **1**(植物的)表皮,树皮(bark). **2**(水果、蔬菜的)皮(peel). **3**(乳酪等的)硬皮(hard enclosing surface). **4**(腊肉、腌肉等的)皮(skin). **5**(事物的)外表,外观,表面(external aspect, surface).
——*vt.* 剥…的皮,去…皮(strip the bark from).

rin·der·pest [ríndəpèst/-dər-] [ˈrɪndəˌpɛst] *n.* 牛瘟,牛疫:反刍动物的恶性传染病,有发热、出血性下痢及粘膜炎等症状.

:**ring¹** [riŋ] [rɪŋ] *n.* **1** 圈,环;环状物[印]:——*dance in a ring* 围成圆圈跳舞/ *form a ring* 围个圈.
2 戒指;环形饰物;如耳环、手环、鼻圈等:——*a wedding ring* 结婚戒指.
3(圆形物的)外缘,边.
4(圆形的)竞技场,表演舞台,展示场所:——*the ring of a circus* 马戏团表演场.
5(拳击、摔跤的)场地.
6(赛马场的)赌客席;[加冠词 the][集合名词](赛马中的)赌客.
7(1)环割的树皮.(2)年轮(annual ring)→图 STEM¹.
8(政治上、商业上的)集团,伙伴;(亦作 **price-ring**)(操纵商品价格的)垄断集团:——*a ring of dealers at an auction sale* 拍卖场中的一帮商人.
9〖化〗环:结合成环状的原子集团.
10 螺旋的一圈.
make[*run*]*rings round* 远远超过,轻易胜过(excel or surpass easily).
——*vt.* **1** 围住,包围〈*round, about, in*〉:——*ring round the enemy* 将敌人包围.
2 戴戒指[耳环等],为(牛、猪)穿鼻圈,为(鸟等)系标志环:——*ring a bull* 为公牛穿鼻圈.
3 环剥树皮;将(洋葱等)切成圈状.
4 将(猎获物、牛等)关在一起,围猎:——*ring cattle* 将牛从四周追赶集中至一处.
——*vi.*(鹰等)盘旋飞翔;(兔、狐等被追赶时)绕圈子奔跑.
ringed, ríng·less *adj.*
ríng-bàrk(*vt.*)(为使树木干枯,而将树木的皮)环割.
ríng-bòlt(*n.*)带环螺栓:头端附有环为了固定绳索等用的螺钉.
ríng-bòne(*n*)骹骨赘:长在马的蹄和踝之间的一种肥厚性骨瘤.
ríng-càrtilage(*n.*)环状软骨.
ríng-dòve(*n.*)斑鸠(wood-pigeon).
ríng-fènce(*n.*)(土地、田地的)大围栅,围篱.
ríng-fìnger(*n.*)(尤指左手的)无名指.
rínglèader(*n.*)(暴动、不法行为等的)主谋,祸首.
ríng-màster(*n.*)(马戏团的)演出指挥.
ríng-nèck(*n.*)(1)颈部周围有环纹的鸟.(2)一种栖息在尤加利树上的鹦鹉,颈部有环纹.(3)(牧场等的)见习生. ▶ 因穿白领子的衣服作为识别之故.
ríng-nècked(*adj.*)〖动〗颈部周围有彩色环纹的.
ríng-nèt(*n.*)(捕鲑鱼等所用的)环网.
ríng-òuzel(*n.*)环颈鸫(*Turdus torquatus*):鸫的一种,胸部有白色环纹或带状纹.
ring road 环路,环形公路.
ríngside(*adj.*)最前排的,最靠近的.
ringside seat(拳击场、马戏团等的)场边座位,紧靠舞台的座位.
ríng-snàke(*n.*)《英》环颈蛇,游蛇,无毒小蛇(grass-snake).
ríng-stànd(*n.*)(一般成枝状的)陶制戒指架.
ríng-stràked(*adj.*)〖圣〗《古》(身体周围)有环纹或斑纹的.
ríng-tàil(*n.*)(1)雌白尾鹞(female henharrier).(2)(出生后未满三年的)金鹏.(3)尾巴末端卷起的负鼠等动物.
ríng-tàiled(*adj.*)(1)尾部有环纹的.(2)(狐猴等)卷尾的.
ríng-vèlvet(*n.*)戒指鹅绒:套上戒指后仍可滑动自如的一种上等天鹅绒,质地柔细.
ríng-wòrm(*n.*)〖医〗圈癣:寄生菌所引起,有环状斑点症状的接触性传染病的通称,例如顽癣、金钱癣、白癣等.

:**ring²** [riŋ] [rɪŋ] *v.*(**rang; rung**), *n.* ——*vi.* **1**(铃、钟等)鸣响:——*The doorbell rang.* 门铃响了.
2 敲钟,按铃:——*ring for the maid.* 按铃传唤仆人. **3**(声音等)回荡,萦绕(linger)〈*in*〉:——*ring in one's heart* 萦绕于心,不能忘怀.
4(某个地方因…而)回响,响彻〈*with*〉:——*The room rang with the children's laughter.* 屋子里回响着孩子们的笑声./ *The town rang with his fame.* 他的名声响遍全城.
5 像…声音,听起来像…:——*ring ture*[*false*]听起来像是真[假]的.
6(耳)鸣,(头因…而)痛(with):——*My ears ring.* 我耳鸣.
——*vt.* **1** 鸣(钟),按(铃);掷(硬币)试真假:——*ring the church bell* 敲教堂的钟/ *ring a coin*(为辨真假)掷硬币.
2 按铃传唤:——*ring a servant in* 按铃召唤仆人进来.
3 大声地说,反复地说:——*ring one's praises* 不停地称赞.
4 按(铃)或鸣(钟)报知;敲钟报(时).
5 鸣钟迎入[送出]〈*in, out*〉.
ring a bell《口语》唤起记忆(begin to revive a memory).
ring off 挂断电话(end a telephone conversation).
ring the bell《口语》成功,获得成效(achieve complete success);说服,使有反应.
ring the changes:→CHANGE.
ring the knell of 宣告结束,宣布废除等(announce the end of).
ring up(1)《英》打电话(make a telephone call to).(2)《美》(将金额)记录在收银机上.
ring up[***down***]***the curtain***(1)鸣铃拉幕[落幕].(2)宣布…开始[结束](mark beginning or end of).
——*n.* **1** 打钟,摇铃:——*give two rings* 按两次铃. **2**(铃、钟等的)鸣响;清脆的响声:——*the ring of laughter* 响亮的笑声. **3**(钱币、器具等的)声音,回声. **4**《口语》打电话(call on the telephone):——*give a person a ring* 打电话给某人. **5**(教会的)一套钟〈*of*〉.

ring·er [ríŋə/-ər] [ˈrɪŋə] *n.* **1**(掷环游戏的)圈环,蹄铁(quoit). **2**(狩猎时)绕圈奔逃的狐狸(fox that runs in a ring). **3** 敲钟的人;鸣钟装置(device for ringing a bell).

ring·hals [ríŋhæls] [ˈrɪŋhæls] *n.*《南非》粗皮小眼镜蛇(*Hemachatus haemachatus*):产于南非的眼镜蛇,颈部周围有色彩鲜明的环纹.
[非洲荷语. ←中世纪荷兰语 *rinc*(RING¹)+hals(颈)]

ring·let [ríŋlit] [ˈrɪŋlɪt] *n.* **1** 卷发(curly lock of hair, curl). **2** 眼蝶(*Aphantopus hyperanthus*):广布于欧洲的蛇目蝶. **3**《古》小环,小圈(small ring),菌环(fairy ring),环形符号(ring-shaped mark).
ríng·let·ed, ríng·let·y *adj.*

rink [riŋk] [rɪŋk] *n.* **1** 冰上掷石游戏场(stretch of ice used for the game of curling). **2** 溜冰场(sheet of natural or artificial ice for skating);四轮冰鞋溜冰场(floor for roller-skating). ✽ **3** 滚木球用草坪(division of a bowling-green).
[原本在苏格兰为"马上枪术竞技场"之意]

rinse [rins] [rɪns] *vt.* **1** 洗涤(容器),漱洗(口)(wash)〈*out*〉;注水轻洗(pour water over or wash lightly). **2** 用水清洗(衣物的肥皂泡沫等)(put through clean water). **3** 洗掉(肥皂沫、污物等)(clear)〈*out, away*〉. **4**(用酒等将食物)冲下(胃里)〈*down*〉.
——*n.* **1** 漱洗,洗涤,洗净. **2** 染发剂(solution for the temporary tinting of hair).

Ri·o de Ja·nei·ro [rí:ou də dʒənéərou] [ˈrio də dʒəˈnɛro] 里约热内卢:巴西旧都和海港.

Ri·o Gran·de [rí:ou grǽndi, grǽnd] [ˈrio ˈgrændɪ, ˈgrænd] [加冠词 the] 格兰德河:发源于美国科罗拉多州南部,向南流经新墨西哥州,沿着墨西哥北侧边境注入墨西哥湾. ✽

·**ri·ot** [ráiət] [ˈraɪət] *n.* **1** 暴动,骚动(tumult):——*raise a riot* 引起暴动. **2** 混乱,骚乱. **3**(敲锣打鼓的)喧哗,(吃喝等时的)喧闹. **4**(感情的)奔放,放纵;(色彩、声音等的)丰富,多姿多采:——*a riot of color* 灿烂缤纷的色彩. **5**《口语》非常有趣的人[物](very amusing thing or person). **6**〖狩〗寻着臭迹的胡乱追逐.

rink/ 溜冰场
位于纽约中央公园的室外滑冰场.





Rio Grande/ **格兰德河** 图为流经美国新墨西哥州陶斯(Taos)附近峡谷的格兰德河.

read the Riot Act(1)宣读"取缔闹事法",勒令解散.(2)《戏谑》(父母等)严厉禁止某些捣蛋行为.

run riot(1)胡作非为(act without control),撒野.(2)(花等)绽放,盛开.

——*vi.* **1** 引起暴动,骚扰.**2** 喧闹.

rí·ot·ous *adj.*

rí·ot·ous·ly *adv.*

rí·ot·ous·ness, **rí·ot·er** *n.*

Riot Act[加冠词 the]《英》取缔闹事法:1715 年英国所颁布的法律,规定 12 人以上若有违法或以骚乱为目的的集会时,当局可依据该法命令群众解散,若于 1 小时内不解散者,将被判以重罪.

rip[1] [rip] [rɪp] *n.* **1** 劣马,无用的老马(worthless horse, screw).**2** 放荡者,不务正业者(dissolute person, rake).

·**rip**[2] [rip] [rɪp] *v.* (**-pp-**), *n.* ——*vt.* **1** 扯掉,扯裂.**2** 割开,撕开(cut or tear apart):——*rip a sack open* 把袋子割开.**3** 劈裂(木材、岩石)(split);把(木材)沿纹理锯开(saw along the grain).**4** 将(屋顶的)瓦片掀起.**5** 劈出(通路),撕出(裂缝).**6** 使(伤口等)再裂开〈*up*〉.

——*vi.* **1** 扯裂,裂开(split):——*rip into two* 裂成两半.**2** 猛冲,闯进(rush along).

let her rip(指船舶等)别管它,任它开足马力前进(do not check the speed or interfere).

rip into 激烈地攻击[责备].

——*n.* 裂缝,绽口(long tear or cut):——*a rip in an overcoat* 外套上的裂缝.

ríp-còrd(*n.*)(1)〖空〗张[开]伞索:拉开降落伞的绳索.(2)放气裂幅拉绳,拉开气球气囊盖的绳索.

ríp-sàw(*n.*)纵切锯. ✲

rip[3] [rip] [rɪp] *n.* (海、河的)浪涛汹涌的水域,激流(stretch of broken water, overfall).

R. I. P. 《略》*requiesca*(*n*)*t in pace* 安眠,安息(rest in peace).[拉丁语]

·**ri·par·i·an** [raipéəriən, ri-] [raɪˈpɛrɪən, rɪ-] *adj.* 水边的,河岸的,[住]在岸边的(of or on a river-bank).

——*n.*〖法律〗河岸权.

·**ripe** [raip] [raɪp] *adj.* (**riper**; **ripest**) **1** (水果等)成熟的,可以采摘的(ready to be reaped or gathered):——*ripe corn* 成熟的稻谷.**2** (像熟透的水果般)红润的(red and full):——*ripe lips* 红润的嘴唇.**3** 适时可吃[喝]的(mellow):——*ripe cheese* 已制成的干酪.**4** 老练的,娴熟的(fully developed, mature):——*a ripe actor* 技艺娴熟的演员.**5** 时机成熟的,准备妥善的〈*to do*, *for*〉:——*a youth ripe for marriage*[*to marry*]适婚期的年轻人.**6** 高龄的(advanced):——*die at a ripe age* 死于高龄.

rípe·ly *adv.*

ripe·ness *n.*

·**rip·en** [ráipən] [ˈraɪpən] *vi.* **1** (水果等)成熟.**2** 娴熟,发展成熟:——*His sympathy with her ripened into love.* 他对她的同情发展为爱情了.

——*vt.* **1** 使(水果等)成熟:——*The sun ripens fruit.* 太阳使水果成熟.**2** 使娴熟,使发达.

ri·poste [ripóust] [rɪˈpost] *n.* **1**〖击剑〗回击:拨挡攻击过来的剑,紧接着迅速反击.**2** 反击(counter-stroke).**3** 回嘴,反应机灵地回答,反驳(retort).——*vi.* **1** 迅速反击.**2** 立刻应答.

rip·per [rípə/-pər] [ˈrɪpɚ] *n.* 撕裂者(one who rips);掀除屋顶瓦片的工具(tool for ripping a roof);纵切锯(rip-saw).

rip·ple[1] [rípl] [ˈrɪpl] *n.* 粗钢梳:一种用来清除亚麻种子的有梳齿的器具.

——*vt.* 用粗钢梳处理.

·**rip·ple**[2] [rípl] [ˈrɪpl] *n.*, *v.* (**-pled**; **-pling**).——*n.* **1** 涟漪,微波(small wave(s)):——*ripples on the water* 水面上的涟漪.**2** (头发、刘海的)波纹,卷纹.**3** 忽高忽低的悦耳轻快的声浪(gentle lively sound that rises and falls):——*a ripple of laughter* 一阵忽起忽落的笑声.**4** (鱼雷)连射法.——*vi.* **1** 泛起涟漪,掀起微波.**2** 潺潺流动.**3** 响起悦耳起伏的声浪.


——*vt.* **1** 使…泛起涟漪:——*The breeze was rippling in the surface of the lake.* 微风在湖面上掀起了涟漪.**2** 使…掀起波浪.**ríp·ply** *adj.*

rip-roar·ing [rípròːriŋ] [ˈrɪpˌrorɪŋ] *adj.*《美》吵闹的,喧闹的(uproarious, boisterous),活泼的,有精神的,精彩的(full of vigor or spirit or excellence).

Rip·u·ar·i·an [ripjuéəriən] [ˌrɪpjuˈɛrɪən] *adj.* 里普利安支族的,莱茵法兰克人的:指住在摩泽尔(Moselle)河与默兹(Meuse)河间莱茵河沿岸的法兰克族的分支.

Ripuarian law 里普利安法典:为里普利安支族的法典.

rip-saw / **纵切锯**



Rip van Winkle [ríp vǽn wíŋkl] [ˈrɪpˌvænˈwɪŋkl] 瑞普·凡·温克尔:美国作家华盛顿·欧文(Washington Irving)所著《见闻札记》(*The Sketch Book*, 1820)中主人公的姓名,小说叙述温克尔为避开性格凶悍的妻子,在卡茨基尔(Catskill)山上长睡达 20 年,醒来时一切景物全非.

ri·ro-ri·ro [ríːrəríːrə] [ˈrirəˈrirə] *n.* 产于新西兰的仙女鹟属灰色的鸣禽(*Gerygone igata*).[毛利语]

:**rise** [raiz] [raɪz] *v.* (**rose**; **risen**; **rising**), *n.* ——*vi.*

1 站起来:——*rise to one's feet* 站起来.

2 起身,起床(get up):——*rise early* 早起.

3 闭会,散会:——*The conference rose at 7 p.m.* 会议于下午 7 时结束.

4 (跌倒后)站起来(recover a standing or upright position).

5 (头发等)飞起,竖起(become erect).

6 飞上,飞舞(leave the ground):——*The bird rose in the air.* 鸟儿飞上天空.

7 复活,苏醒(come to life again):——*rise from the dead* 复活.

8 (感情等)高昂,振奋:——*Her anger rose suddenly.* 她突然生起气来.

9 反抗,起义(make revolt):——*rise against a ruler* 起义反抗统治者.

10 上升(come or go up, ascend, mount):——*smoke rising straight up* 烟袅袅上升.

11(植物等)成长,生长(grow upwards).

12 耸立,峙立(soar):——*rise above the clouds* 耸入云端.

13(河流等)上涨(project or swell upwards);(温度计等)上升;(面包等由于发粉)膨胀(swell):——*The river is rising.* 河水在上涨中./ *The thermometer rises.* 温度计的刻度在上升.

14 升级,晋升(reach a higher position):——*He rose to president.* 他晋升为总经理.

15(物价)上涨,高涨(become higher, increase):——*Prices will rise next year.* 明年物价将会上涨.

16(道路等)倾斜上升,上升为坡路(incline upwards):——*rise in a gentle curve* 以缓和的坡度上升.

17 浮起至水面(come to the surface);〖钓〗(鱼为了吃饵)浮至水面:——*Bubbles rise.* 起泡.

18 呈现,显现(become or be visible above).

19(太阳、月亮等自地平线)升起(appear above the horizon):——*The moon has risen.* 月亮已经升起了.

20(力量、强度、程度等)增大,增强(develop greater energy or intensity);(风)起;(声音)扬起;(颜色)变明亮,(颜色)变深(become brighter or deeper):——*The wind is rising.* 起风了./ *His voice rose.* 他的声音提高了.

21 快活,有活力(become more cheerful).

22(针对…)能处理,能应付(develop powers equal)〈*to*〉:——*rise to a crisis* 能应付危机.

23(河流等)发源,产生,开始(have the origin, begin to be)〈*from*, *in*, *at*〉:——*The Thames rises in the Cotswolds.* 泰晤士河发源于科茨沃尔德丘陵.

——*vt.* 使(鱼、鸟等)浮上来,飞起来.

gorge*[*stomach*]*rises 作呕,反胃(indignation or disgust is felt).

rise in the world 发迹,获得高的社会地位(attain a higher social position).

***rise ship*[*land*]**〖海〗看见其他船只[陆地]在水平线上.

rise to the occasion 随机应变.

——*n.* **1** 上升:——*a rise in temperature* 温度的上升.

2 上坡(upward slope):——*a sharp rise* 陡峻的上坡.

3 小山,山丘(hill).

4 发迹,晋升;进步,上进(upward progress):——*make a sudden rise* 突然的进步.

5 增大,增加(increase);涨潮;涨价;《英》加薪:——*the rise of a river* 河流的涨潮/ *a rise in prices* 物价的上涨.

6〖钓〗(鱼为吃饵的)浮出水面(movement of a fish to the surface).

7〖建〗(1)(楼梯、拱门、斜面等的)垂直高度(vertical height).(2)(楼梯的)竖板高度.

8 起源,发生,开始(origin, start):——*the rise of democracy* 民主主义的兴起.



Riviera/ 里维埃拉
图为意大利圣里摩(San Remo)附近的里维埃拉海岸.圣里摩为著名的游憩胜地,旅馆别墅林立,该地举办的民谣歌曲竞赛"圣里摩音乐节"极为有名.

give rise to 引起,招致(induce).
have[get, take]a rise out of 存心使…生气,激怒…

ris·en [rízən] [ˋrɪzn̩] *v.* rise 的过去分词.

ris·er [ráizə/-ər] [ˋraɪzɚ] *n.* **1** 起床者. **2** 竖板:楼梯垂直部分的板材(→图 STAIR).

ris·i·ble [rízibl] [ˋrɪzəbl̩] *adj.* **1** 能笑的,爱笑的(inclined to laugh). **2** 笑的(of laughter). **3** 使发笑的,可笑的,滑稽的(laughable, ludicrous).
ris·i·bil·i·ty [rìzibíliti;英 + ràiz-] [ˏrɪzəˋbɪlətɪ] *n.*
rís·i·bly *adv.*

ris·ing [ráiziŋ] [ˋraɪzɪŋ] *n.* **1** 起床. **2** 暴动,反叛(insurrection, revolt). **3** 上升;升起. **4** 〖海〗木龙骨:安装在肋材内侧,用以支撑小艇座位板的上缘部横木条(→图 BOAT).
—*adj.* **1** 上升的,升起的(that rises). **2** 增大的,增加的. **3** 发展中的,成长中的(advancing towards maturity):—*the rising generation* 年轻的一代. **4** 接近(…年龄的)(approaching):—*rising 5* 快要5岁了. **5** 上坡的(sloping upwards).

·**risk** [risk] [rɪsk] *n.* **1** 危险,冒险,赌注;(损害等的)恐惧〈*of*〉:—*be ready for any risks* 敢冒任何危险. **2** 〖保险〗保险金额(amount of insurance);被保险者[物].
at one's own risk 由自己负责.
at risk 冒险.
at the risk of 以…为赌注.
run risks[a risk, the risk] 冒…的危险(expose oneself or be exposed to loss, etc.).
—*vt.* **1** 使冒险,以…为赌注(expose to the chance of injury or loss):—*risk one's life* 以性命做赌注,赌命. **2** 冒…的危险,碰运气试试看(venture on, take the chances of):—*risk failure* 甘冒失败之险.
[法语 *risque*←意大利语 *risco*(←*riscare* 冒险).起源不详]

risk·y [ríski] [ˋrɪskɪ] *adj.* **1** 危险的,冒险的,充满危险的(hazardous, full of risk). **2** (故事、言语等)猥亵的,下流的(involving a suggestion of indecency). **rísk·i·ly** *adv.* **rísk·i·ness** *n.*
[1 为 RISK+-*y*(形容词字尾);2 源于法语 *risqué*(*risquer* 冒险的过去分词)]

Ri·sor·gi·men·to [risɔ̀ːdʒiméntou/-sɔ̀r-] [rɪˏsɔrdʒɪˋmɛnto] *n.* 复兴运动,意大利统一运动:19世纪中叶由加富尔(Cavour)、马志尼(Mazzini)、加里波第(Garibaldi)等人所领导的意大利民族统一运动.
[意大利语,"复活"之意]

ri·sot·to [risɔ́tou/-sát-] [rɪˋsɑto] *n.* (pl. **-tos**)意大利炖菜[调味]饭:一种用米饭及蔬菜或肉的高汤等做成的食物.

ris·qué [rískei] [rɪsˋke] *adj.* =RISKY 2.
[法语]

ris·sole [rísoul] [ˋrɪsol] *n.* 炸肉圆:碎肉或碎鱼肉外裹蛋、面包屑后以油炸成的丸子.

ri·tar·dan·do [riːtɑːdǽndou/-tɑr-] [ˏritɑrˋdændo] *adv.*, *n.* (pl. **-dos**, **-di**), *adj.* 〖音乐〗—*adv.* 渐慢地(more slowly).
—*n.* 渐慢速度;渐慢速度的乐曲[乐章].
—*adj.* 渐慢的.[意大利语]

rite [rait] [raɪt] *n.* **1** (宗教的或庄严的)仪式(religious or solemn observance). **2** 仪式程序.

rit·or·nel·lo [ritɔːnélou/-ɔr-] [ˏrɪtɔrˋnɛlo] *n.* (pl. **-nellos**, **-nelli** [-liː] [-li])〖音乐〗过门:乐曲中,前奏及间奏等反复弹奏的短段乐曲.
[意大利语,*ritorno*(反复)的指小词]

rit·u·al [rítjuəl/-tʃu-] [ˋrɪtʃuəl] *adj.* (宗教)仪式的,按仪式进行的(of or with religious rites)—*n.* **1** (宗教的)仪式. **2** 仪式典范. **3** (特定的)仪式,礼拜仪式;仪式的举行. **rit·u·al·ly** *adv.*

rit·u·al·ism [rítjuəlizəm/-tʃu-] [ˋrɪtjuəlˏɪzm̩] *n.* 仪式主义,拘泥于仪式((excessive) practice of ritual);仪式的研究. **rít·u·al·ist** *n.*
rìt·u·al·ís·tic *adj.* **rìt·u·al·ís·ti·cal·ly** *adv.*

·**ri·val**· [ráivəl] [ˋraɪvl̩] *n.*, *adj.*, *v.* ((英))**-ll-**—*n.* **1** 竞争者,对手:—*rivals in love* 情敌. **2** 匹敌的人[物],可与之相比的人[物]:—*the only rival to Milton* 密尔顿的惟一对手. —*adj.* 竞争的,对抗的:—*rival companies* 互相竞争的公司. —*vt.* **1** 和…竞争,敌对:—*rival a person in business* 和某人在商场上竞争. **2** 和…匹敌,和…抗衡(seem or claim to be as good, etc., as):—*rival him in cleverness* 在身手矫捷上可与他匹敌. **rí·val·ry** [-ri] [-rɪ] *n.*
[拉丁语 *rivalis*(←*rivus* 水流),"使用相同水流者"之意]

rive [raiv] [raɪv] *v.* (**rived**; **riven** [ˋrivən] [ˋrɪvən])—*vt.* **1** ((古·诗))(以手、指等)劈开,撕开,割裂(tear apart, rend, cleave)〈*off*, *away*〉. **2** (工人等把木材、石头)劈裂(split). **3** 使伤心,使困扰(rend with painful thoughts or feelings). —*vi.* (心情)被扰乱(be rent). **2** 割开,劈裂(cleave, split, crack);(木材、石头等)可割裂开(admit of splitting).
riv·en [rívən] [ˋrɪvən] *adj.*

:**riv·er** [rívə/-ər] [ˋrɪvɚ] *n.* 1 河,江,川;水道:—*the river* [*River*] *Thames* 泰晤士河/ *the Hudson River* 哈得孙河. 2 (…的)大量流出 〈*of*〉:—*a river of blood* 血流如注.

sell a person ***down the river***《口语》反叛;出卖(betray).

up the river《美口语》在[关进]监狱里(into or in the prison).

—*adj.* [用在动植物名之前]水生的,在河中的.

rív·ered, **rív·er·less** *adj.*

river black-oak[she-oak](亦作 **river-oak**)木麻黄属(*Casuarina*)常绿乔木或灌木.

river-bòttom(*n.*)《美》泛滥低地,河流沿岸低地.

ríver-gòd(*n.*)水神,河神.

ríver-gùm(*n.*)赤桉,澳大利亚桉树(red gum-tree).

ríver-hòrse(*n.*)河马(hippopotamus).

ríver-sìde(*n.*)河边,河岸,河畔.

riv·er·ain [rívərèin] [ˋrɪvə,ren] *adj.* 河流的,河边的(of a river or its neighborhood);[住]在河边的(situated or dwelling by a river).

—*n* 住在河边的人(person dwelling by a river).

riv·er·ine [rívəràin] [ˋrɪvə,raɪn] *adj.* 1 河流的(of a river). 2 河边的,[住]在河边的(riparian).

riv·et [rívit] [ˋrɪvɪt] *n.* 铆钉,铰钉:用以连结两金属板的短钉,一端有头,另一端无头,在插入后敲出或压平.

—*vt.* 1 敲弯钉头(clinch). 2 用铆钉固定. 3 固定,使不动(fix, make immovable). 4 集中(注意力、视线等),使(目光)一动不动地停住(concentrate, direct intently)〈*on*, *upon*〉;吸引(注意)(engross);使全神贯注,凝神(engross the attention of).

rív·et·er *n.*

Riv·i·er·a [rivièərə] [,rɪvɪˋɛrə] 1 [加冠词 the] 里维埃拉:由意大利北部到法国南部的海岸地带,位于阿尔卑斯山脉与地中海之间,以优美的景色与温暖宜人的气候闻名. ✽2 [作普通名词用]类似里维埃拉的温暖海岸风景胜地:—*the Cornish Riviera*(英格兰西南海岸的)康沃尔的"里维埃拉".

riv·i·ère [rivièə, ri:vjéə/ rivièər, ri:vjéər] [rivjɛr] *n.* (尤指镶钻石或其他宝石的)首饰,项链(gem necklace).

riv·u·let [rívjulit] [ˋrɪvjəlɪt] *n.* 小河,小溪,细流(small stream).

rix-dol·lar [ríksdɔ̀lə/-dàlər] [ˋrɪks,dɑlɚ] *n.* 16~19 世纪一些欧洲国家所使用的银币.

[荷兰语 *rijksdaler*(*rijk* 王国+*daler* 钱币)]

ri·yal [ri:ɑ́:l;美 + ri:ɔ́:l] [riˋjɑl] *n.* 里亚尔. 1 卡达尔(Qatar)酋长国的主要货币单位,=100 迪拉姆(dirham). 2 沙特阿拉伯(Saudi Arabia)的主要货币单位,=20 库什(qursh). 3 也门(Yemen)共和国的主要货币单位,=40 布格席(bugshas).

Riz·zi·o [rítsiòu] [ˋrɪtsɪo] **David** ~ 里奇奥(1533? ~1566):意大利音乐家,苏格兰女王玛丽(MARY, QUEEN of SCOTS)的秘书,被达恩利(Darnley)杀害.

R. M. 《略》1 Resident Magistrate(英国爱尔兰的)下级法院推事,受薪治安官.
2 Royal Mail《英》英国邮政,皇家邮件.
3 Royal Marines《英》皇家海军陆战队.

R. M. A. 《略》Royal Military Academy《英》(位于桑德赫斯特 Sandhurst 的)皇家陆军军官学校.

R. M. S. 《略》Royal Mail Steamer《英》英国邮船.

r. m. s. 《略》root-mean-square 均方根.

R. M. S. P. 《略》Royal Mail Steam Packet (Company)英国邮船(公司).

R. N. 《略》Royal Navy《英》皇家海军.

RNA 《略》ribonucleic acid〖生化〗核糖核酸:核酸的一种,由磷酸、五碳糖及四种氮碱基所构成,主要存在于细胞质,其功能与蛋白质的合成有关.

R. N. C. 《略》Royal Naval College (英国)皇家海军学院.

R. N. D. 《略》Royal Naval Division (英国)皇家海军分(舰)队.

R. N. L. I. 《略》Royal National Lifeboat Institution《英》皇家全国救生艇协会.

R. N. (V.) R. 《略》Royal Naval (Volunteer) Reserve《英》皇家海军后备队.

R. N. Z. A. F. 《略》Royal New Zealand Air Force 新西兰皇家空军.

R. N. Z. N. 《略》Royal New Zealand Navy 新西兰皇家海军.

roach[1] [routʃ] [rotʃ] *n.* (pl. **roach**). 1 斜齿鳊(*Rutilus rutilus*):欧洲北部所产鲤科的小型淡水鱼. 2 《美》类似斜齿鳊的小型鱼.

roach[2] [routʃ] [rotʃ] *n.* 〖海〗帆边凹弧:横帆下缘向上的弯曲部分.

:**road**[1] [roud] [rod] *n.* 1 道路,街道;[加冠词 the]公路,主要道路(highway):—*the London Road* 伦敦路. 2 (通往…的)途径,方法(way of getting)〈*to*〉:—*the road to success* 成功之道. 3 途径,路线(one's way or route):—*Get out of the road.* 走开,不要挡路. 4 〖采矿〗坑道(underground passage or way in a mine). 5 《美》铁路(railroad, railway). 6 (亦作 **roadstead**)[通常 pl.]〖海〗(近海的)抛锚处,停泊处.

on the road (1) 旅行中(travelling). (2) (推销员)巡回各地(销售),(剧团等)巡回演出.

take the road 出发,启程(set out).

take to the road (1) 成为流浪者(become a tramp). (2) 《英古》成为拦路强盗.

róad·less *adj.*

róad-bèd(*n.*)(铁道的)路基(foundation structure of a rail way);(道路的)路基.

róad-blòck(*n.*)(军队、警察为临检时所设置的)路障.

róad-bòok(*n.*)道路指南.

róad-hòg(*n.*)不遵守交通规则的司机,横冲直撞、不顾他人的汽车驾驶人.

róad-hòuse(*n.*)沿道路干线的旅馆[酒吧].

róad-man(*n.*)修路工人,筑路工.

róad-mètal(*n.*)筑路碎石.

róad-sènse(*n.*)路感;安全行车本领.

road show(剧团等的)巡回演出.

róad-sìde(*n.*)路边,路旁.

róadstèad(*n.*):→*n.* 6.

road test(汽车性能的)实地试验,路试.

róadwày(*n.*)道路;车道.

róadwòrthiness(*n.*)(车辆等的)适于路上行驶.

róadwòrthy(*adj.*)车辆等适于路上行驶的.

royal road(成功的)捷径,容易的方法(smooth or easy way)〈*to*〉.

rule of the road[加冠词 the]交通规则;〖海〗海上冲突预防规则.

[古英语 *rād*(骑马), *ridan*(=ride)的相关语]

road[2] [roud] [rod] *vt.* (狗嗅着足迹)追寻(猎物)(follow up by the foot-scent).

road·ster [róudstə/-stər] [ˋrodstɚ] *n.* 1 停泊的船(ship at anchor). 2 (行于道路的)骑用马. 3 (道路上用的)脚踏车,自行车. 4 供二人或三人乘用的敞篷车.

·**roam** [roum] [rom] *vi.* 徘徊,流浪,漫游(wander):—*roam about Europe* 漫游欧洲.

—*vt.* 徘徊,流浪:—*roam the country* 漫步于乡村.

—*n.* 徘徊,漫步,流浪. **róam·er** *n.*

roan[1] [roun] [ron] *adj.* (动物等)褐色毛中有白、灰色杂毛的. —*n.* 有该种颜色的马[牛].

roan[2] [roun] [ron] *n.* 用于装订书的一种柔软羊皮,有时可代替摩洛哥皮(morocco).
[可能源于法国北部地名鲁昂(Rouen)的古写字 *Roan*]

·**roar** [rɔ:/rɔr] [rɔr] *n.* 1 (猛兽的)吼声,咆哮声(loud deep hoarse sound).
2 (人的)吼叫声,怒号,大笑:—*roars of laughter* 爆笑声.
3 (海、炮、雷、火等的)轰隆声,鸣响:—*the roar of waves* 海浪的澎湃声.

—*vi.* 1 (猛兽)吼叫:—*The lion is roaring.* 狮子在咆哮.
2 (人)喊叫,大声讲话:—*roar with pain* 痛得大叫.
3 大笑:—*roar at a joke* 因听了笑话而大笑.
4 (海、炮等)轰隆作响:—*The lorries roared past.* 卡车轰隆而过.
5 (马)喘鸣(make a loud noise in breathing).
6 (场地等)发出回响.

—*vt.* 大声讲话,吼叫,喊叫(say or utter in a loud tone):—*roar one's approval* 大声表示赞同.

roar *a person* ***deaf*** 叫得某人耳聋.

roar *a person* ***down*** 大声喝止某人讲话.

roar *oneself* ***hoarse*** 喊哑嗓子.

róar·er *n.* 患吼喘症的马.

roar·ing [rɔ́:riŋ] [ˋrɔrɪŋ] *adj.* 1 喊叫的,吼叫的,咆哮的. 2 吵闹的,喧闹的(riotous, noisy). 3 活泼的,繁盛的(boisterous, brisk). 4 狂暴的,暴风雨(似)的(stormy). **roaring forties**:FORTY.

·**roast** [roust] [rost] *vt.* 1 (用烤炉或野外搭的土炉)烤(肉等):—*roast beef* 烤牛肉. ✽2 烘焙(豆类等). 3 〖冶金〗焙烧(矿石等). 4 将…暴露于高热下(expose to great heat). 5 (以火等)取暖. 6 嘲笑;《美》批评,指责.

—*vi.* 烧,烤,烘焙:—*Meat is now roasting.* 肉正在烤着.

—*n.* 1 烧烤用的肉. 2 烤好的肉. 3 烤,烧.

rule the roast《古》执牛耳,主宰,统治(be master).

róasting-jàck(*n.*)(烤肉用的)铁叉旋转器.



roast/ 烤
图为南斯拉夫农民将小猪串起来烧烤的情景.



robin/ 欧亚鸲

欧亚鸲的巢筑在树林内或树洞中，每次生 5～7 个蛋.图为正在给小布谷鸟喂食的欧亚鸲.因产在欧亚鸲巢内的布谷鸟蛋比欧亚鸲的蛋早一天孵化，小布谷鸟便以背部将欧亚鸲蛋全部推出巢外，自己独享欧亚鸲的喂哺.

roast·er [róustə/-ər] [ˋrostɚ] *n.* **1** 烘烤炉(kind of oven for roasting)；烤肉用具(utensil for baking meat, etc.). **2** (矿石的)焙烧炉(ore roasting furnace). **3** (咖啡豆的)烘焙器具(coffee-roasting apparatus). **4** 适于烤食的家禽[乳猪](fowl, pig, etc. fit for roasting or baking).

roast·ing [róustiŋ] [ˋrostɪŋ] *adj.* 如火烤般的，炙热的(very hot).

·**rob** [rɔb/rab] [rab] *vt.* (-bb-) **1** 夺取(某人的财物、权利等)，抢，使丧失(deprive)(*of*)：——*rob a person of his money* 抢夺某人金钱. **2** 盗取：——*rob a shop* 盗取商店的财物. **rób·ber·y** *n.* **1** 强夺，抢劫(stealing with(threat of)force). **2**〖法律〗抢劫罪.

·**rob·ber** [rɔ́bə/rábər] [ˋrabɚ] *n.* 强盗，盗贼：——*catch a robber* 抓到强盗.

Rob·bi·a [róubiə] [ˋrobɪə] **della～** 德拉罗比亚(意大利文艺复兴时期佛罗伦萨(Florence)地区以红土陶器(terracotta)闻名的雕刻家家族的姓). **1** 卢卡(**Luca della～**, 1400～1482). **2** 安德烈亚(**Andrea della～**1435～1525)：卢卡的外甥. **3** 乔瓦尼(**Giovanni della～**, 1469～1529)：安德烈亚之子.

·**robe** [roub] [rob] n. **1** 罩袍，宽松的长外袍(long loose outer garment). **2** [常作 pl. 用]官服，法衣，礼服：——*royal robes* 王服. **3** 梳洗化妆时所穿的宽松长袍，家居服，晨衣. **4** (晚礼服等)款式雅致的女装. **5**《美》(毛皮等做的)盖毯(blanket or wrap of fur, etc.). ——*vt.* 使(人)着官服[礼服]，穿衣(dress). ——*vi.* 穿着官服[礼服]，穿衣. **long robe** [加冠词 the](法官、神职人员穿的)长袍；法官，神职人员.

Robespierre/ 罗伯斯比尔

罗伯斯比尔系出身于法国北部阿拉斯(Arras)的律师，1789 年被选为三级会议的代表，属雅各宾党(Jacobins)左派激进民主主义俱乐部的会员，此后逐渐崭露头角. 1792 年当选为国民公会议员，力主处决法王路易十六及放逐吉伦特派成员(Girondist)而活跃政坛. 为人清廉，被称为清廉之士，意志顽强，以实现独立小生产者的自然社会为其目标. 1793 年担任政党最高领袖，推行恐怖政治，大举清除反革命势力. 于 1794 年遭逮捕，被捕的第二日即被处决. 图为其肖像画(巴黎凡尔赛美术馆藏).


Rob·ert[1] [rɔ́bət/rábərt] [ˋrabɚt] 罗贝尔(二位法王之名). **1 Robert** Ⅰ 罗贝尔一世(865? ～923)：于格·卡佩(Hugh Capet)的祖父，在位期间 922～923 年. **2 Robert** Ⅱ 罗贝尔二世(970? ～1031)：于格·卡佩之子，在位期间 996～1031 年.

Rob·ert[2] [rɔ́bət/rábərt] [ˋrabɚt] 罗贝尔(? ～1035)：诺曼底公爵，是征服王威廉(William)之父，相传为人残暴、冷酷. 通称"恶魔公"(the Devil)或"伟大公"(the Magnificent).

Rob·ert[3] [rɔ́bət/rábərt] [ˋrabɚt] 罗伯特(三位苏格兰王之名). **1** 罗伯特一世 **Robert** Ⅰ：→BRUCE. **2** 罗伯特二世(**Robert** Ⅱ)(1316～1390)：通称"宫内总管"('the Steward'). 1 之女婿，在位期间 1371～1390 年. **3** 罗伯特三世，(**Robert** Ⅲ)(1340? ～1406)：罗伯特二世的庶子，在位期间 1390～1406 年.

Rob·ert Guis·card [rɔbέə giːskáː/ rabέər giːskár] [raˋbɛr gisˋkar] 罗伯特·圭斯卡德(1015? ～1085)：征服意大利南部与西西里岛的诺曼底人.





robinia/ 刺槐

图中的刺槐原产于北美，后传入欧洲用做绿化树或庭园林树.

Rob·erts [rɔ́bəts/rábərts] [ˋrabɚts] **Frederick Sleigh～, 1st Earl～of Kandahar** 罗伯茨(1832～1914)：英国陆军元帅，在喀布尔(Kabul)附近大破阿富汗军，指挥军队由喀布尔行军到坎大哈(Kandahar). 曾为南非的最高指挥官(1899～1900).

Robin Hood/ 罗宾汉

图为位于诺丁汉(Nottingham)城的罗宾汉铜像. 罗宾汉于 14 世纪初期逐渐为人所知，其名可见于 1377 年左右的文献中，但仍无证据表明其人是否真实存在过.



Robes·pierre [rɔ̀bzpjɛə/rɑ́bzpjɛər] [ˋrɑbzpjɛr] **Maximilien Francois Marie Isidore de**～罗伯斯比尔(1758～1794):法国大革命时的政治家,激进派领袖,推行恐怖政治(the Reign of Terror),1794年被送上断头台.✿

·**rob·in** [rɔ́bin/rɑ́b-] [ˋrɑbɪn] *n.* **1** 欧亚鸲(*Erithacus rubecula*):产于欧洲胸部为红色的小鸟. ✿ **2**《美》旅鸫(*Turdus migratorius*)(red breasted thursh):胸部为红色的鸫. **3** 澳大利亚、新西兰、印度等地数种红胸小鸟的通称. **robin's eye** 汉荷鱼腥草(herb Robert).
[古法语,*Robert* 的昵称形式]

Rob·in Good·fel·low [gúdfélou] [ˋgudˋfɛlo] ＝Puck².

rocambole/ 胡蒜,小蒜
原产于北欧至亚洲、北美北部寒冷的地区,叶子呈中空的圆筒形、细葱状,茎为地下鳞茎,紫红色的小花成簇开放.用做辛辣调味品.

Rob·in Hood [rɔ́bin húd] [ˋrɑbɪn ˋhʊd] 罗宾汉:英国传说中活跃于12～13世纪的绿林好汉.擅长使用弓箭,和部下住在诺丁汉郡(Nottinghamshire)的舍伍德森林(Sherwood)中,是许多歌谣及戏剧的主角.✿

ro·bin·i·a [rəbíniə] [rəˋbɪnɪə] *n.* 刺槐:产于北美,是豆科刺槐属(*Robinia*)落叶乔木、灌木的通称.如刺槐(locust tree)等.✿
[近代拉丁语,源于法国园艺师罗宾(*Robin*)之名.1635年此种植物被引进欧洲]

Rob·in·son Cru·soe [rɔ́binsən krú:sou/rɑ́b-] [ˋrɑbɪnsn̩ ˋkruso] 鲁宾逊:为笛福(Defoe)所著小说《鲁宾逊漂流记》(1719)中的主人公.是根据塞尔扣克(Alexander Selkirk)的奇遇写成,他独自一人在太平洋费尔南德斯(Juan Fernandez)群岛的无人岛中生活达5年之久(1704～1709).

rob·o·rant [rɔ́bərənt/rɑ́b-] [ˋrɑbərənt]〖医〗*adj.* 强身的,增补体力的(strengthening).——*n.* 补药,强壮剂.



ro·bot [róubət/-bɔt] [ˋrobət] *n.* **1** 机器人(apparently human automaton). **2** 行动如机械般的人(machine-like person, soulless automaton). **3**《南非》自动交通信号机(automatic traffic-signal).
robot bomb 自导导弹,有翼导弹(flying bomb).
[根据恰彼克(Karel Capek)的戏剧《机器人》(1920)中能做人类动作的机械装置之名而来.源于捷克语 *robota*(劳动)]

Rob Roy¹ [rɔ́b rɔi/rɑ́b] [ˋrɑb rɔɪ] 罗布罗伊(1671～1734):英国苏格兰高地的绿林好汉,杀富济贫.本名 Robert Macgregor or Campbell.

Rob Roy² [rɔ́b rɔi/rɑ́b] [ˋrɑb rɔɪ] 罗布·罗伊(1825～1892):英国苏格兰的旅行家.本名 John Macgregor.发明罗布·罗伊独木舟.
Rob Roy canoe 罗布·罗伊独木舟:舟上铺有甲板,两旁安装有桨(blade)用以划行的独木舟.

Robt《略》Robert 罗伯特.

ro·bust [rəbʌ́st] [rəˋbʌst] *adj.* (**-buster; -bustest**) **1** 健壮的,强健的(of strong health and physique). **2** (运动等)费力的,有活力的(tending to or requiring strength, invigorating).
ro·búst·ly *adv.* **ro·búst·ness** *n.*

ro·bus·tious [rəbʌ́stʃəs] [rəˋbʌstʃəs] *adj.* 独断的(self-assertive);喧闹的,吵闹的(boisterous, noisy).

roc [rɔk/rɑk] [rɑk] *n.* 大鹏:阿拉伯传说中巨大的怪鸟.

R. O. C.《略》Royal Observer Corps《英》(英国)皇家对空观察[监视]队.

roc·am·bole [rɔ́kəmboul/rɑ́k-] [ˋrɑkəm,bol] *n.* 胡蒜,小蒜(*Allium scorodoprasum*):产于北欧葱属的植物,用做调味料.✿


roche mou·ton·née [rɔ́ʃ mù:tənéi/rɑ́ʃ mù:tənéi] [rɑʃ ,mutəˋne]〖地质〗羊背石:由于冰川作用而形成基盘岩的突起.由于冰川的流动,一面呈平滑状,一面呈不规则的锯齿状.
[法语,原义为"形状如羊毛般的岩石"]


Roch·es·ter [rɔ̀tʃistə/rɑ́tʃistər] [ˋrɑ,tʃɛstə-, -ɪstə] **John Wilmot, Earl of**～罗彻斯特(1648～1680):英国诗人、才子,为查理二世(Charles Ⅱ)的宫廷诗人,生活浪荡.✿

roch·et [rɔ́tʃit/rɑ́tʃ-] [ˋrɑtʃɪt] *n.* 白色法衣:主要指主教及大修道院院长所穿着的白色短衣(→图 VESTMENT).

Rochester/ 罗彻斯特
图为罗彻斯特肖像画,他有许多讽刺诗及爱情诗流传,死时仅33岁.







:**rock**[1] [rɔk/rɑk] [rɑk] *n.* **1** 岩,岩石,岩块:——*as firm as a rock* 如岩石般坚固的. **2** 《美》石块,石子(stone):——*throw rocks at a person* 向某人丢石子. **3** 岩壁,岩盘(hard and massive stone):——*stand on a rock* 站立于磐石上. **4** 〖地质〗岩石:构成地壳地函上部的物质.由数种矿物构成. ✽ **5** 坚固的基础[支柱],防御物(sure foundation, support or protection):——*the rock of his idea* 他的理念基础坚固. **6** 暗礁,岩礁;危险物,祸因(source of danger or destruction):——*run upon the rocks* 触礁. **7** (尤指薄荷味的)棒状硬糖:——*a stick of rock* 一块棒状硬糖. **8** [pl.]《美俗》金钱(money). **9** (通常 **blue rock**) = rock-pigeon.

on the rocks《口语》(1)破灭(broken down). (2)破产,穷困(short of money). (3)(威士忌等)加冰块(served with ice cubes).

rock barnacle:→BARNACLE[2].

róck-bèd(*n.*)岩床,岩盘.

róck-bòttom《口语》(*adj.*)最低的(very lowest);底价的. ——*n.* 最低点,底价.

róck-càke(*n.*)岩皮饼:表面如岩石般凹凸不平的糕饼.

rock candy《美》冰糖.

rock cod 鳕:各种石斑鱼的俗称,尤指黑石斑鱼.

róck-crỳstal(*n.*)水晶.

róck-drìll(*n.*)凿[钻]岩机.

róck-fish(*n.*)岩鱼:栖息于岩礁间或岩石裸露处的鲉科鱼类.

róck-gàrden(*n.*)岩石庭园:种植花木于岩石或假山上的庭园.

róck-lìly(*n.*)石斛:澳大利亚产石斛属(*Dendrobium*),开白色花,气味芬芳,为兰花的一种.

Rock of ages[加冠词 the]万世磐石,指耶稣基督(Jesus Christ)而言.

róck-òil(*n.*)石油.

róck-pìgeon[-**dòve**](*n.*):→PIGEON[1].

róck-plànt(*n.*)岩生植物:生长于岩石间或栽植于岩石庭园的植物.

róck-ròse(*n.*)岩蔷薇:岩蔷薇属(*Cistus*)开黄色或粉红色花植物的通称.

róck-sàlmon(*n.*)《英》角鲨:鱼店所用 dogfish 的异名.

róck-sàlt(*n.*)→SALT.

róck-tàr(*n.*)石油.

róck-wòrk(*n.*)(岩石庭园等中的)岩石布局,假山;假山庭园.

·**rock**[2] [rɔk/rɑk] [rɑk] *vt.* **1** 摇动:——*rock a cradle* 摇动摇篮. **2** 摆摇,摆动(sway from side to side, shake). **3** 摇动使…:——*rock a bady asleep*[*to sleep*]摇动婴儿使之入睡. **4** 〖采矿〗以淘金槽筛选金矿石. ——*n.* 摇;摇摆,摆动,摇动. **rock and roll**(亦作 **rock'n'roll**)摇滚乐[舞]. **ròck-shàft**(*n.*)〖机〗摇臂轴:非完全旋转而仅能左右摆动的轴.

ròck-stàff(*n.*)(铁匠铺内安装于风箱上的)摆动杆.

rock[3] [rɔk/rɑk] [rɑk] *n.* 〖史〗卷纱杆,手工纺纱杆(distaff).

Rock·e·fel·ler [rɔ́kifelə/rɑ́kifelər] [ˋrɑkəˌfɛlɚ] John Davison～洛克菲勒(1839～1937):美国资本家、慈善家、石油大王,创办洛克菲勒基金会等4个慈善机构,曾捐赠巨额慈善金. ✽


Rockefeller Foundation[加冠词 the]洛克菲勒基金会:1913年以增进世界人类福祉为目的而设立的基金会.


Rockefeller īnstitute for Medical Research 洛克菲勒医学研究机构:1901年设立于纽约的研究机构.


rock·er [rɔ́kə/rɑ́kər][ˋrɑkɚ] *n.* **1** (摇篮、摇椅等的)摇动者. **2** 摇椅(rocking-chair). **3** 〖采矿〗(淘金用的)淘金(摇动)槽,选矿台(gold-miner's cradle). **4**(制网线铜版用)锯齿形篦板(→图 ENGRAVING). **5** 冰刀呈弧形的溜冰鞋(skate with highly curved blade);(花样滑冰中的)内勾形(rocking turn).

rock·er·y [rɔ́kəri/rɑ́k-] [ˋrɑkərɪ] *n.* 岩石[假山]庭园:人工堆积岩石以培植岩生植物的人工庭园的通称.

rock[1] / **岩石** 左上图为非洲毛里求斯(Mauritius)岛的"守卫岩"(The Sentinel).右页图为澳大利亚西部经几百万年水流冲刷而成极为平滑的波浪岩(Wave Rock).左下图为岩石的地质构造.







blue rocket/附子属
图中的附子为毛茛科多年生草本植物.叶互生,深裂成掌状.8～10月开花,圆锥形花序,5片花萼呈紫蓝色花瓣状,2片花瓣包在萼片中,变成蜜腺.这种植物全株有毒,尤其是块根有剧毒.

Rockefeller/洛克菲勒
洛克菲勒中心由洛克菲勒财团出资,胡德(R. Hood)等人设计,于1931～1939年间建造.该中心位于纽约曼哈顿中心区,以楼高260米、70层的RCA大厦为中心,周围环绕有十几幢超高层建筑,是一条除了办公区之外,还包括剧场及种种娱乐设施的大厦街.该建筑并不一味竞争高度,对通风、采光等亦考虑周详,周围留有宽广的空间,并对该地区建筑物作了综合性的规划,在超高层市街地区的环境设计上实为划时代的创新.图为中央的广场.大厦外有花园.


rock·et[1] [rɔ́kit/rák-] [ˋrɑkɪt] *n.* 海水星:十字花科海水星属(*Hesperis*)植物的通称.尤指美人草(*H. matronalis*).傍晚时分,花香扑鼻.
blue rocket 附子属(*Aconitum*)(wolf's-bane)、飞燕草属(*Delphinium*)(larkspur)等数种植物的通称.✽
[意大利语 *rochetta*, *ruchetta*(*ruca* 芜菁的指小词)]


rock·et[2] [rɔ́kit/rák-] [ˋrɑkɪt] *n.* **1** 火箭:内装燃料的金属容器及各种机械装置,主要用于导弹的发射及将航天器送入运行的轨道.✽
2 火箭弹.
3 烽火,烟火,焰火.
——*vi.* **1** (火箭般地)疾飞直上.
2 (鸟等)急速高飞(fly straight upwards),飞得又高又快(fly fast and high).
3 (价格等)暴涨(rise rapidly):—*Prices rocketed after the war.* 战后物价暴涨.
róck·et·ry *n.* 火箭学,火箭实验.
rocket bomb 用火箭推进的炸弹,火箭弹.
rocket propulsion 火箭推进:火箭以高速度喷出与行进方向相反的气体,借此反作用力产生向前推进的力.

Rock·ies[rɔ́kiz/rák-][ˋrɑkɪz][加冠词 the][作复数用]落基山脉(the Rocky Mountains).

rock·ing [rɔ́kiŋ/rák-] [ˋrɑkɪŋ] *adj.* 摇动的(that rocks);摇摆的,摆动的(swaying, oscillating).
rócking-chàir (*n.*)摇椅.
rócking-hòrse(*n.*)(小孩乘骑的)摇动木马.
rócking-stòne(*n.*)摇石:指受到轻微触动即发生摇摆的平衡状态的巨石.
rócking-tùrn(*n.*)〖花样滑冰〗摇转:扭身于滑行弧线的外侧,用同侧冰刀刃向反方向滑回来的样式.

rocket[2]/火箭
美国阿波罗5号火箭与发射架.右页图为火箭引擎的形状与构造.





火箭引擎的形状和构造

农神 5 号火箭使用两种类型的引擎. 升空时使用 5 基 F-1 引擎,用液态氧燃烧煤油,以获得推进力. 第 2 阶段使用 J-2 引擎,该引擎使用液态氢与液态氧. 内尔瓦(Nerva)火箭引擎则使用核能.





Rocky Mountains/落基山脉 图为由美国怀俄明(Wyoming)州西北部大特顿山(Grand Teton)国家公园眺望的落基山脉远景，前景为斯内克河(Snake R.)。

rock·y[1] [rɔ́ki/rɑ́ki] [ˋrɑkɪ] *adj.* **1** 岩石的(of rock). **2** 多岩石的，布满岩石的(full of or abounding in rocks). **3** (如岩石般)粗硬的，崎岖的，顽固的，无情的(like a rock in ruggedness, firmness, solidity).


Rocky Mountains(亦作 **Rockies**)[加冠词 the]落基山脉：由墨西哥北部边境到北极地方，横亘于北美洲西部的大山脉. ✽

rock·y[2] [rɔ́ki/rɑ́ki] [ˋrɑkɪ] *adj.*《口语》**1** (事物等)不稳定的，(椅子等)摇动[晃]的，摇摇欲坠的(unsteady, tottering). **2** (人)摇摇晃晃的，蹒跚的.

ro·co·co [rəkóukou] [rəˋkoko] *adj.*, *n.* (pl. **-cos**)——*adj.* **1** 洛可可式的. **2** (家具、建筑、文体等)极尽修饰的，富丽华美的(hightly ornamented, florid). ——*n.* 洛可可式(rococo style)：自 17 世纪末到 1770 年左右以法国为中心所流行的装饰样式，以漩涡状花纹、贝壳花样、不对称效果及淡彩为其特征. ✽
[法语，由 *rocaille*(小石头，贝壳手工艺)的变形而来]

·**rod** [rɔd/rɑd] [rɑd] *n.* **1** (细而直的)杆，软枝(switch). **2** 细长的棒. **3** (惩罚用的)笞鞭，教鞭；[加冠词 the]鞭打，惩罚：——*Spare the rod and spoil the child.*《谚》省了鞭子，坏了孩子. **4** 钓鱼竿；魔杖：——*a rod and line* 系有钓丝的钓竿. **5** 杆：长度单位，等于 5.5 码. ▶ perch, pole 的别称. **6** (象征官职等的)职杖，权杖. **7** 细长的金属棒(slender metal bar)；连接棒(connecting bar)，轴(shaft). **8** 〖解〗(网膜内的)杆状

rodent/啮齿类动物
哺乳动物中种类最繁、数量最多的一种，从体长约 1.2米的水豚(*Capybara*)到约 6 厘米的收获鼠(*Harvest mouse*)，数量繁多，形态多样. 图为林鼠(*Apodemus sylvaticus*)，分布于欧亚大陆，体长约 10 厘米，在原野及灌木林中掘洞穴而居.



Rodin/罗丹　罗丹的铜像作品《亚当》(巴黎罗丹美术馆藏).罗丹的作品造型结合了写实及激情的表现手法,对于19世纪之前受传统束缚的雕刻而言,无疑是一大革新.

rococo/洛可可式
图为德国的洛可可建筑家库比埃所设计的位于慕尼黑近郊阿马林堡宫(Amalienburg)的镜厅(The Hall of Mirrors,1734～1739),洛可可建筑家以由贵族与富豪为中心发展出来的沙龙文化为背景,活用曲线的装饰图形,创作出优雅的室内设计,其特色是将室内的绘画、雕刻、工艺、家具等所有的东西以同一格调表现出来.

细胞. 9《美》手枪.
have a rod in pickle for 伺机处罚…(be ready to punish when the time comes).

rode [roud] [rod] *v.* ride 的过去式.

ro·dent [róudənt] [ˋrodn̩t] *adj.* 啮齿类的(of the order Rodentia). —*n.* 啮齿类动物:一种上颚下颚各有一对坚硬的门齿,但没有犬齿的哺乳动物,如老鼠、河狸等. ✲ **rodent ulcer**[医]侵蚀性溃烂:蔓延范围广,能破坏组织,是一种慢性皮肤癌.

ro·de·o [roudéiou, róudiòu] [roˋdeo, ˋrodɪ,o] *n.* (pl. **-os**) **1** 将牛马等拢集起来在其身上烙印(round-up of cattle). **2** 牛仔竞技:牛仔用绳索套牛马的比赛. ✲[西班牙语(←*rodear* 回转)]

Ro·din [roudǽŋ] [roˋdæŋ] **Auguste** ～ 罗丹(1840～1917):法国雕刻家. ✲

Rod·ney [rɔ́dni/rɑ́d-] [ˋrɑdnɪ] **George Brydges** ～, **Baron**～罗德尼(1718～1792):英国海军上将,1780年在圣文森特(Saint Vincent)海岬击溃西班牙舰队,1782年在多米尼加(Dominica)岛击溃法国舰队.

rod·o·mon·tade [rɔ̀dəmɔntéid/rɑ̀d-] [,rɑdəmɑnˋted] *n.* 自夸,吹牛,狂放荒谬的言论(boastful or bragging saying or talk). —*adj.* 自夸的,吹牛的. —*vi.* 自夸,吹牛(brag, talk big). [意大利语 *rodomontada*. 源自叙事诗《狂乱的奥兰多》(*Orlando Furioso*)中的撒拉森人(*Saracen*)的名字 *Rodomonte*]





rodeo/牛仔竞技
图为澳大利亚北区(Northern Territory)的牛仔竞技.牛仔骑在无鞍的马背上,在家畜市场来回奔跑,已成为一项竞技或表演性质的活动,19世纪由墨西哥传入美国,目前也风行于澳大利亚及加拿大.

Ro·dri·guez [rɔdríːgez/rə-] [rədrigez] 罗得里格斯岛：昔为印度洋中的英属火山岛，西距毛里求斯(Mauritius)约 640 千米，1968 年毛里求斯独立时，同时被并入.

roe[1] [rou] [ro] *n.* (pl. **roes**, **roe**)(亦作 **roe deer**)狍(*Capreolus capreolus*)：欧洲及西亚产的小型鹿.
róe-bùck(*n.*)雄狍.

roe[2] [rou] [ro] *n.* **1** ＝hard roe. **2** ＝soft roe.
hard roe 鱼卵(mass of eggs in a female fish's ovary). ✽
róe-stòne(*n.*)鲕石(oolite).
soft roe 鱼精液(male fish's milt).

Roent·gen[1] [rʌ́ntjən, réntgən] [ˋrʌntjən, ˋrentgən] *n.* ＝RÖNTGEN.[1]

roent·gen[2] [rʌ́ntjən, réntgən] [ˋrʌntjən,ˋrentgən] *n.* ＝RÖNTGEN.[2]

Roffen. 《略》*Roffensis* 罗彻斯特的(主教)((bishop)of Rochester). ▶ 英国罗彻斯特主教以署名代替姓.
[拉丁语]

ro·ga·tion [rəgéiʃən] [rogeʃən] *n.* **1** [通常 pl.]〖罗马天主教会〗(祈祷式时所读的)祈祷文. **2**〖古罗马〗(由执政官或护民官所提出希望人民赞同的)法案.
Rogation days [加冠词 the] 祈祷日：基督升天节(Ascension Day)前的三天，自星期一至星期三，这三天内禁食，祷告以祈丰收.
Rogation Sunday 复活节起第五主日：基督升天节前的星期日.

Rog·er[1] [rɔ́dʒə/rádʒər] [radʒɚ] 罗杰(男子名).
Jolly Roger[加冠词 the]黑底白色头骨的海盗旗，骷髅旗(pirates' black flag).
(Sir) Roger de Coverley 跳舞的人排成两列相向而跳的英国乡村舞蹈(及其舞曲).

rog·er[2] [rɔ́dʒə/rádʒər] [ˋradʒɚ] *int.* 收到了(无线电通讯的答语，表示对方所说的话都听到了).


rogue [roug] [rog] *n.* **1** 歹徒，恶棍，流氓：——*play the rogue* 做坏事. **2**《戏谑》淘气鬼，小淘气. **3**〖生物〗发育不良的幼苗. **4** 离群且狂暴的野兽，(尤指)乖张狂暴的象. **5** (赛马、狩猎中的)懒马. **6**《古》流浪汉.
ro·guer·y [róugəri] [rogərɪ] *n.* **ró·guish** [-giʃ] [-gɪʃ] *adj.* **1** 不正直的，做坏事的. **2** ＝arch[2].
ró·guish·ly *adv.*
ró·guish·ness *n.*
rogues' gallery 犯人照片档案集(collection of photographs of criminals, etc.).

roist·er [rɔ́istə/-ər] [ˋrɔɪstɚ] *vi.* 喧闹狂欢，喧嚣吵嚷(revel noisily, be uproarious).
róist·er·er *n.*
róist·er·ing *n.* · *adj.*

Ro·land [róulənd] [ˋrolənd] 罗兰：法国、意大利传说中查理曼(Charlemagne)大帝手下十二勇士之一. 曾和另一勇士奥利弗(Oliver)决斗，5 日而不分胜负，最后两人成为好友. 于比利牛斯(Pyrenees)山的龙斯沃(Roncevaux)为掩护撤退的战友而不幸阵亡. ✽
a Roland for an Oliver 不分胜负，旗鼓相当(equal exchange).

·**role, rôle** [roul] [rol] *n.* **1** (戏剧中的)角色(part)：——*a leading role* 主角. **2** 工作，职务(one's task or function)：——*play an important role in* 于…中扮演一个重要的角色.

·**roll** [roul] [rol] *n.* **1** 卷状物：(卷成圆筒状的东西)；一卷：——*a roll of cloth* 一卷布.
2 呈卷形的物品，(亦作 **bread roll**)面包卷；卷起来烧的肉，小卷饼.
3 (可卷起的)文件(document)；记录，目录；名单，出席簿(list of names)；[pl.]《英》律师名册：——*call the roll* 点名/ *the roll of fame* 名人录/ *the roll of saints* 圣人名录.
4 [the Rolls]《英》档案收藏处：原为伦敦大法官的法庭(Chancery Lane)保存公文资料的所在地，是现在的档案处(Public Record Office)的前身.
5《美》钱(money)；一捆(钞票).
6〖建〗(爱奥尼亚(Ionic)式柱头的)旋涡状装饰；(亦作 **roll-moulding**)圆筒形(→图 MOULDING).
7 圆筒(cylinder)，滚子，压路机(roller)，(轧钢厂的)成型滚筒.
8 (装订用的)滚筒机.
9 回转，转动.
10 (船的)左右摇晃；(走路时)身体的摇晃，摇晃的步伐：——*The roll of the ship made me sick*. 船身晃动使我不舒服.
11〖空〗滚翻：机身在空中翻转，于凯旋返航基地时所做的胜利表示(→图 AEROBATICS).
12 连续快速的击鼓(quick continuous beating of a drum).
13 (雷的)隆隆声(long peal)；长啸(prolonged shout).
14 有名的曲调，朗朗上口的曲调.
15 (土地的)起伏，(波浪的)翻涌.
strike off the rolls《英》(由于行为不正)自律师名册除名.
——*vi.* **1** 翻转，滚动：——*roll down* 滚落.
2 (车等)行进，行驶：——*A carriage rolled along*. 马车驶过.
3 (时间、岁月等)逝去，流逝(progress smoothly)：——*as the years roll by* 随着岁月流逝.
4 旋转，(眼球)溜溜地转动：——*His eyes roll strangely*. 他的眼睛好奇地转动.
5 (人、动物)辗转，翻滚(lie on the back and kick about)：——*roll in bed* 在床上翻来覆去.
6 摇摆，晃动(sway, rock)；摇摇晃晃地行走，蹒跚而行(reel).
7 (波等)滚滚流动：——*The waves rolled in*. 波浪滚滚而来.
8 (土地等)起伏：——*a rolling plain* 起伏的平原.
9 (船、飞机等)左右地晃动：——*The boat pitched and rolled*. 船身前后左右地晃动.
10 (雷、鼓等)隆隆作响：——*The thunder rolls*. 雷声隆隆.
11 (谈话等)流畅，侃侃而谈；(鸟等)扬声鸣叫.
12 (金属、面粉等)延展，碾平：——*The metal rolls well*. 这种金属延展性良好.
13 卷成圆筒形，变成圆形.
——*vt.* **1** 使回转，使旋转(make revolve)：——*roll a barrel* 转动桶子. **2** 溜溜地转动(眼睛)：——*roll one'seyes* 转动眼睛. **3** 以车运送(convey on wheels)；旋转运行. **4** 卷，使成圆形；用…包…，包住(warp)〈*up*, *in*〉：——*roll oneself up in a blanket* 将自己裹在毛毯里. **5** 卷制：——*roll a cigarette* 卷一支烟. **6** 使(船)横向晃动：——*The waves rolled the ship*. 波浪使船晃动. **7** 敲响(鼓等). **8** 高声谈话. **9** 卷舌发音：——*roll one's r's* 卷舌发 r 的音. **10**(以滚筒、面棒等)碾平，延展：——*roll a lawn* 碾平草地/ *roll dough* 滚压面团. **11**(以碾压机碾压金属)使延展.
roll back (1)击退，赶回去. (2)使(物价)全面降回原来的水准.
roll in 滚滚而来，大量涌来(arrive in great numbers or quantities).
rolling in《口语》(金钱等)所有的较所需的为多，滚滚而来，大量拥有.



hard roe/鱼卵

图为澳大利亚产的肺鱼的卵，呈葡萄状，小而透明，于每年 8～9 月产卵.


Roland/罗兰


下图是位于不来梅的罗兰雕像. 罗兰为法国中世纪史诗《罗兰之歌》的主人公. 他跟随法兰克国王查理曼大帝远征西班牙，归途中于比利牛斯山的龙斯沃遭巴斯克(Basque)人的攻击，激战之后，罗兰壮烈殉难.《罗兰之歌》与德国的《尼伯龙根之歌》(*Nibelungenlied*)同为中世纪欧洲叙事诗的双璧，为法国最古老、最伟大的叙事诗，被认为是法国民间文学的鼻祖，完成于 1050～1100 年间，作者不详.



Rolland/罗曼·罗兰

曾留学罗马，回国后在大学教授音乐史. 罗曼·罗兰是一位国际和平主义者，在其作家生涯中，表达了对人类的热爱及理想主义的思想. 第一次世界大战期间，曾流亡瑞士，推行反战运动，发表《超越战争》(*Above the Battle*)来指责战争的不人道. 花费 10 年多时间完成的长篇小说《约翰·克里斯朵夫》(*John Christopher*)，是向当时的青年阶层鼓吹理想主义的作品. 除此之外，尚有小说《欣悦的灵魂》，戏剧《爱与死的游戏》、《狮子座流星群》，伟人传记《贝多芬传》、《托尔斯泰传》等. 1915 年获得诺贝尔文学奖.





Roman Empire 罗马帝国
图为以罗马帝国为中心的物产分布图. 罗马皇帝及贵族们所使用的高级物品,除由征服地取得外,亦可在中东地区向以物易物的亚洲商人换得.

roll out (1)起床. (2)碾压(金属、面团等).
roll up (1)卷,卷起. (2)累积,增加. (3)《口语》乘车抵达(arrive in a vehicle). (4)《澳俗》集合(assemble).
Master of the Rolls [加冠词 the]《英》记录主事官:法院中四位专任法官中的一位. 原掌理国玺移交的特许、认可及大法官的法庭记录.
róll-càll (*n.*)点名,出缺席调查.
róllmòp (*n.*)鲱鱼卷:一种用叉子卷起,蘸过盐水和香料的鲱鱼肉.
roll of honor 烈士名录.
róll-òn (*n.*)(妇女用有弹性的)束腹,弹力紧身褡.
——(*adj.*)(容器)开口处有旋转球,可直接涂用的.
roll-top desk 有卷缩(滚展)式桌面的桌子.
róll-ùp (*n.*)集会,集合(assembly, meeting);出席(attendance).
[古法语 *ro(u)lle*(名词), *rol(l)er*, *rouler*(动词)←名词,拉丁语 *rotulus*, *rotula*(*rota* 车轮的指小词)]

Rol·land
[rɔlɑ́ːŋ/rɔ-] [rɔlɑŋ] **Romain**~罗曼·罗兰(1866~1944):法国小说家、传记作家、剧作家、评论家. ✽

rolled
[rould] [rold] *adj.* 卷的;揉成的,碾平的.
rolled gold 包金,轧制金箔:以碾压机碾平后覆盖在其他金属上的黄金.

roll·er
[róulə] [rolɚ] *n.* **1** (用以减少摩擦、压平地面、印刷、盖印、碾碎、卷布等的)滚筒,滚轴,轧辊. **2** 发卷. **3** 卷浪,巨浪(long swelling wave). **4** 翻飞头鸽(tumbler-pigeon)的一种. **5** 佛法僧:佛法僧科(roller)鸟类的通称. 尤指羽毛色彩美丽的佛法僧鸟(*Coracias garrulus*). **6** 颤声金丝雀:一种鸣声颤动、尖锐的金丝雀. **7**《澳》(在剪羊毛的小屋中)整理和卷捆羊毛的人.
roller bandage 卷绷带.
roller bearing 〖机〗滚子轴承.
róller-còaster (*n.*)环滑车:绕行环状倾斜轨道,供游客乘用的滑车.
róll-skàte (*n.*)滑轮溜冰鞋.
róller-tòwel (*n.*)(毛巾两端缝合成环带套在滚筒上的)环状擦手巾.

rol·lick
[rɔ́lik/rɑ́l-] [ˋralɪk] *vi.* 嬉戏,耍闹,狂欢. ——*n.* 尽情欢乐(exuberant gaiety);嬉戏,欢闹,作乐(frolic, spree, escapade).
ról·lick·ing *adj.* 嬉闹的,快活的(jovial and boisterous).

roll·ing
[róuliŋ] [ˋrolɪŋ] *adj.* **1** 旋转的,转动的. **2** 滚动的. **3** (雷声)隆隆作响的. **4** (土地)起伏的;波动的.
——*n.* **1** 旋转,转动. **2** (船等的)左右摇摆. **3** (雷的)轰隆声. **4** (土地的)起伏;波动.
rolling mill (1)碾轧机,轧钢机. (2)碾轧钢厂.
rólling-pin (*n.*)擀面杖.
rólling-prèss (*n.*)(使用滚筒的)压缩机,凹板印刷机.
rólling-stòck (*n.*)[集合名词](包括客车、货车、机车的)铁路车辆.

Rol·lo
[rɔ́lou/rɑ́l-] [ˋralo] 罗洛(860? ~932?):古代诺曼底人的族长,第一任诺曼底公爵,率领部下定居塞纳河口,并占领塞纳河流域.

ro·ly-po·ly
[ròulipóuli] [ˋrolɪˋpolɪ] *n.* **1** (加有果酱的)卷布丁. **2** (亦作 **roly-poly grass**)《澳》滚草:澳大利亚产旋转散播植物,结实后自根部折断成球状,借风力传播种子. **3** 矮胖的人(尤指儿童).
——*adj.* (常指小孩)矮胖的,肥胖的(podgy, plump).

rom.
《略》roman(type)罗马字体.

Rom.
《略》Romans(《新约全书》的)《罗马书》.

Ro·ma·ic
[rəméik] [roˋmeɪk] *adj.* 现代希腊语的(of the vernacular of modern Greece). ——*n.* 现代希腊语.

Ro·mains
[rəmǽŋ] [rəˋmæŋ] **Jules**~罗曼(1885~1972):法国小说家、诗人、剧作家. 本名路易·法里古勒(Louis Farigoule).

·Ro·man
[róumən] [ˋromən] *adj.* **1** (古代、现代的)罗马的,罗马人的,罗马帝国[共和国]的.
2 罗马天主教的.
3 (如古罗马人一般)鼻梁高的.
4 [r-]罗马(体)的,罗马字体的(cf. *italic*)(图→TYPE).
5 罗马数字的[以罗马数字表示的].
——*n.* **1** (古代、现代的)罗马人.
2《轻蔑语》罗马天主教徒(Roman Catholic).
3 [r-]罗马(体),罗马字体.
4 [the Romans][作单数用]《罗马书》,寄给罗马人的书信(the Epistle to the Romans);《新约全书》中的一篇,圣保罗(St. Paul)寄给罗马信徒的书简.
Holy Roman Emperor [加冠词 the]神圣罗马皇帝.
Holy Roman Empire [加冠词 the]神圣罗马帝国:962年奥托一世(Otto I)建立的日耳曼国家,被视为是西罗马帝国的复活,另有一说是以800年查理曼(Charlemagne)大帝即位算起.
Roman candle 罗马烟火:一种由长筒中放出火球的烟火.
Roman Catholic (1)罗马天主教的. (2)罗马天主教徒[信徒].
Roman Catholic Church [加冠词 the]罗马天主教会:以罗马教皇(Pope)为首的基督教会.
Roman Catholicism 罗马天主教(的教义).
Roman Empire [加冠词 the]罗马帝国:公元前27年由奥古斯都(Augustus)所建的帝国. 395年因狄奥多西(Theodosius)分裂为西罗马帝国(the Western Empire)(首都罗马)和东罗马帝国(the Eastern Empire)(首都拜占廷)(→BYZANTINE). ✽
Roman law 罗马法. (1)古罗马法律体系. 尤指查士丁尼(JUSTINIAN)所制定的查士丁尼法典. (2)以查士丁尼法典为基准所作的法典,在近代欧洲许多国家具有效力.



Romantic Movement/浪漫主义运动
法国画家热利科(Théodore Géricault,1791～1824)的作品《梅杜萨之筏》(*Raft of the Medusa*)(1819,巴黎罗浮宫美术馆藏). 热利科反对传统的形式主义,受米开朗琪罗及鲁本斯的影响极大,此画取材自当时的一件政治丑闻. 以强而有力的构图,阴郁的色调,描绘出戏剧性的景象.

Roman nose 罗马鼻,(高鼻梁)鹰钩鼻. ✲

Roman numerals 罗马数字:古罗马时代的数字. I=1,V=5,X=10,L=50,C=100,D=500,M=1000,如果数字排列顺序是由值高到值低的话,则按序相加之和即是数字所表示的值,如 MDCLXVI=1666;如果排列顺序相反,则将倒序以值高者减去前一位的值低者,再相加总和即得其值,如 IIC=98,MCM=1900.

Roman road(英国被罗马人占领时所筑的)罗马人专用道路.

Ro·mance[1] [rəmǽns,róumæns] [rəˋmæns,ˋromæns] *adj.*(拉丁语的)古代法语的;罗曼语的;由拉丁语起源的(derived or descended from Latin);用罗曼语写的.
——*n.* **1** (拉丁语的)古代法语(vernacular language of France).
2 罗曼语(Romance language):由拉丁语发展而分出的语言通称. 包括法语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、罗马尼亚语等.

·**ro·mance** [2] [rəmǽns/róumæns] [ˋromæns] *n.* **1** 中世纪骑士故事:将英雄的行为及冒险事迹以韵文写成的故事. ——*the Arthurian romances* 亚瑟王故事. **2** 传奇[浪漫]故事,虚构小说:以超自然的、虚构的故事为主,用散文写成的小说,尤以16～17世纪最为流行. **3** 传奇文学. **4** 爱情故事,风流韵事,传奇性的事实,意外发生的事件. **5** 传奇[冒险]的气氛,浪漫的气氛;富于想象力,幻想症:——*an air of romance* 罗曼蒂克的气氛. **6** 夸张;虚构,编造的话. **7** [音乐]浪漫曲,抒情小调;简易、单纯或不拘形式的短乐曲.
——*vi.* **1** 编写幻想的故事. **2** 夸大,发妄言.

ro·mánc·er *n.*

Ro·man·esque [ròumənésk] [ˌromənˋɛsk] *adj.* 罗马式的.
——*n.* 罗马式(Romanesque style):于11世纪初至12世纪末,在哥特式兴起之前流行于西欧的建筑、美术式样. 其特征为圆形拱门,浮雕圆柱、柱头及圣殿壁面的雕刻等. ✲
First Romanesque 9 世纪时兴起于意大利的建筑式样.

Ro·ma·ni·a [rəméiniə] [ròmeniə] = Rumania.

Ro·man·ic [rəmǽnik] [roˋmænɪk] *adj.* 罗曼语的(of Romance[1]).

Ro·man·ize, -ise [róumənàiz] [ˋromənˌaɪz] *vt.* (古代)使罗马化,使有罗马风格(render Roman in character);受罗马影响[统治](bring under the influence or rule of Rome).

Roman nose / 罗马鼻,鹰钩鼻



Ro·ma·no- [rouméinou-] [roˋmeno-] *pref.* "罗马的"(Roman),"罗马和…的"(Roman and…)之意.

Ro·ma·nov [rəmɑ́:nəf] [rəˋmɑnəf] 罗曼诺夫王朝:自1613年罗曼诺夫(Michael Romanov)被全国会议选为沙皇即位起至1917年尼古拉二世(Nicholas II)退位止统治俄国的王朝.

Ro·mansh [rəmǽnʃ] [roˋmænʃ], **R(o)u-** [rə-, ru:-] [rə-, ru-] *adj.* 罗曼什语的. ——*n.* 罗曼什语:瑞士东部格里森斯(Grisons)所用的(Rhaeto-Romantic)的方言之一.


·**ro·man·tic** [rəmǽntik] [roˋmæntɪk] *adj.* **1** 传奇故事的,浪漫的:——*a romantic story* 一个罗曼蒂克的故事.
2 空想的,幻想的(remote from experience):——*a romantic person* 一个富于幻想的人.
3 (计划等)奇异的,不切实际的(fantastic):——*romantic projects* 不切实际的计划.
4 (音乐、文学、艺术等)浪漫主义的,浪漫派的(←→ classic).
——*n.* **1** 浪漫的人,好幻想的人.
2 [pl.]富有浪漫气息的思想[言谈].
3 [R-]浪漫主义作家[艺术家].

ro·mán·ti·cal·ly *adv.*

ro·mán·ti·cìsm, ro·mán·ti·cist *n.*

Romantic Movement [**Revival**][加冠词 the]浪漫主义运动[复兴]:自18世纪末至19世纪初流行于欧洲的文学、艺术的运动,反古典主义,主张感性、尚美、主观的意念. ✲

Romanesque/罗马式
位于法国中部的圣马德莱娜(St. Madeleine)教堂,附设有收藏圣女马德莱娜的遗骸的修道院,为12世纪前半叶法国最大的罗马式建筑.





Rome/罗马
建于 18 世纪的特雷维（Trevi）喷泉，由萨尔维（Niccolò Salvi）设计，为白色大理石制的巴罗克式喷泉. 中央矗立着的是固定在巨贝上的海神尼普顿（Neptune），左右有一对半人半鱼的海神特里同（Triton）. 传说背对着喷泉投掷钱币，若钱币落在喷泉上，就能再游罗马.

Rom·a·ny [rɔ́məni/rám-] [ˋramənɪ] *adj.* 吉卜赛人的（of a gipsy or the gipsies）；吉卜赛语的. —*n.* **1** 吉卜赛人；[集合名词]吉卜赛族. **2** 吉卜赛语：印欧语系中，与北印度语相近的一种语言.

ro·man·za [roumǽnzə] [roˋmænzə] *n.* 〖音乐〗浪漫曲，小调，小调式的乐谱.

ro·maunt [rəmɔ́:nt, -mɑ́:nt] [rəˋmɑnt] *n.* 《古》（骑士等的）传奇故事（romance）.

·**Rome** [roum] [rom] **1** (*It.* **Roma**) 罗马：意大利及古罗马帝国首都，位于意大利西海岸中央约 20 英里处，临台伯（Tiber）河，为罗马教廷所在地. ✲ **2** 罗马帝国（the Roman Empire）. **3** 罗马天主教会（the Roman Catholic Church）.
All roads lead to Rome. 《谚》条条大路通罗马.
Rome was not built in a day. 《谚》罗马不是一天建成的.
When in Rome do as Rome does. 入乡随俗.
King of Rome[加冠词 the]罗马王. ▶ 拿破仑二世（NAPOLEON[1] II）诞生时被授予的称号.
[意大利语 *Roma*]

Ro·me·o [róumiou] [ˋromɪo] **1** 罗密欧：莎士比亚（Shakespeare）所作的悲剧《罗密欧与朱丽叶》（*Romeo and Juliet*）中的男主角. **2** [作普通名词用]恋人，罗曼蒂克的爱人（romantic young lover）.

Rom·ney[1] [rɔ́mni/rám-] [ˋramnɪ] 罗姆尼：英格兰肯特（Kent）郡港口城市新罗姆尼（New Romney）的旧称，原为英格兰五港（CINQUE PORTS）之一.



Romulus/罗慕路斯
于公元前 500 左右所作的《卡比托奈山丘的母狼》青铜雕像，文艺复兴时期又添加了罗慕路斯和雷穆斯的雕像，罗慕路斯传说为战神马尔斯（Mars）与雷娅·西尔维亚（Rhea Silvia）之子，是罗马的开国君主. 出生后，与孪生弟弟雷穆斯（Remus）一同被丢弃于台伯河（Tiber River），由母狼哺乳喂养，由牧人福斯图卢斯（Faustulus）抚养长大成人. 公元前 753，在台伯河河岸建立罗马城.





Romney[2] / 罗姆尼

作品《波姗小姐》(*The Parson's Daughter*). 罗姆尼是一位极优秀的肖像画家,与同时期的雷诺兹(Joshua Reynolds)及庚斯博罗(Thomas Gainsborough)齐名.

Rom·ney[2] [rɔ́mni/rám-] [`ramnɪ] **George**～罗姆尼(1734～1802):英国肖像画家. ✲

romp [rɔmp/ramp] [ramp] *vi.* **1** (小孩子等)顽皮嬉闹地游戏,互相追逐(play about together, chase each other). **2** 《口语》(赛马等)快跑,轻易地超越过〈*along, past*〉:——*romp in* [*home*]轻易获胜.



——*n.* **1** 顽皮嬉闹的孩子,《古》顽皮如男孩的姑娘(tomboy). **2** 顽皮的嬉闹,乱跑乱叫的嬉戏(boisterous play).

Rom·u·lus [rɔ́mjuləs/rám-] [`ramjʊləs]〖罗马传说〗罗慕路斯:传说中的罗马建国者,马尔斯(Mars)与雷娅·西尔维亚(Rhea Silvia)所生双胞胎之一.生下来和弟弟雷穆斯(Remus)都被丢弃,而由母狼喂哺长大. ✲

Ronce·vaux [rɔːŋsvóu] [rɔŋs`vo], **Ronc·es·valles** [rɔ́nsəvæ̀lz] [`ransə,vælz]龙塞斯瓦列斯:西班牙北部比利牛斯(Pyrenees)山脉西部纳瓦拉(Navarre)省的一个村庄,传说查理曼军后卫在此被伊斯兰教军打败,罗兰(ROLAND)亦战死于此.

ron·deau [rɔ́ndou/rán-] [`rando] *n.*〖诗体〗回旋诗体:一种短诗的形式,有10行或13行的诗句,只用两个韵脚,通常分为三段,开头的第一字或前几个字在第二段和第三段的末尾重复.
[*rondel*(参照次项)的变形]

ron·del [rɔ́ndəl/rán-] [`,randl] *n.*〖诗体〗回旋诗:由13行或14行诗句组成的短诗,最初的两行在第二段及第三段末尾重复.
[古法语(←*rond* 参照 ROUND)]

ron·do [rɔ́ndou] [`rando] *n.* (pl. **-dos**)〖音乐〗回旋曲:同调的正主题在对比主题导奏后反复弹奏的一种乐曲形式,通常用于奏鸣曲的最后乐章.
[意大利语←法语 *rondeau*(参照 RONDEAU)]

Röntgen[1] / 伦琴

德国物理学家,曾在苏黎世(Zürich)工业大学学习机械学,以后在肯德(A. Kunde)的指导下从事物理学研究工作,历任吉森(Giessen)、维尔茨堡(Würzburg)、慕尼黑(München)等大学的教授. 1895年于维尔兹堡大学任教期间,在研究阴极射线时,发现了能透过黑纸等不透明体的放射线,因属前所未知,故命名为"X射线". 此项发现对近代物理学及医疗皆具有极大的贡献,因而于1901年获得首届诺贝尔物理学奖,后来表示X射线及γ射线等射线的强度单位——伦琴,即源自他的名字.

ron·dure [rɔ́ndjə/rándʒər] [`randʒɚ] *n.*《文言》圆形,圆形物(round outline or object).

ro·ne·o [róuniòu] [`ronɪo] *n.* (pl. **-os**), *v.* ——*n.* [R-]罗尼奥复印机:复印机的一种.
——*vt.* 以此种复印机来复印.


Ron·sard [rɔːŋsáːr] [rɔŋ`sar] **Pierre de**～龙萨(1524～1585):法国抒情诗人,新诗派中七星诗社(the PLEIAD)的中心人物.


Rönt·gen[1] [rʌ́ntjən, réntgən] [`rʌntjən, `rɛntgən] **Wilhelm Konrad von**～伦琴(1845～1923):德国物理学家,X射线的发现者. ✲
Röntgen-ràys(*n.*)X射线(X-RAYS).
Röntgen therapy X射线疗法(treatment of disease by X-rays).


rönt·gen[2] [rʌ́ntjən, réntgən] [`rʌntjən, `rɛntgən] *n.* 伦琴:X射线或γ射线等的射线强度的单位.(略:r)
[源于 RÖNTGEN[1]]

rood [ruːd] [rud] *n.* **1** (教堂内隔开主殿与唱诗班席的屏风中央高起的)十字架圣像(crucifix).
2 路得:土地面积的单位,=40平方杆(pole),约为1/4英亩(acre),因地而异.
3 小块土地(small piece of land).
4 (尤指 **holy rood**)《古》(耶稣受难的)圣坛前的大十字架(cross of Christ).
róod-àrch(*n.*)(教堂主殿与唱诗班席间的)十字架拱.
róod-lòft(*n.*)十字架坛(教堂中屏栏后高起的圣坛).
róod-scrèen(*n.*)圣坛屏(大十字架下的屏栏,木制或石

rood-screen / 圣坛屏







制). 上有雕刻,用以隔开主殿和唱诗班席的屏风. ✻

·**roof** [ru:f; 美 + ruf] [ruf, rʊf] *n.* (pl. **roofs**), *v.* —*n.* **1** 屋顶(upper covering of a house or building). ✻ **2** 似屋顶之物;(载客、放行李的)车顶,车篷(top of a covered vehicle). **3** 最高处,顶点:—*the roof of heaven* 天空. **4** 家,住所:—*live under the same roof* 在同一个屋檐下生活.
—*vt.* 盖屋顶,作为…的屋顶.

roof·age [rú:fidʒ; 美 + rú-] [ˋrufɪdʒ, ˋrʊ-], **róof·ing** *n.* **róof·less** *adj.*
róof-gàrden(*n.*)屋顶花园.
roof of the mouth 颚(palate).
roof of the world 世界屋脊,极高的山脉(**high mountain range**).
róof-trèe(*n.*)(屋顶的)脊梁(ridge-pole).

roof·er [rú:fə/rú:fər, rúf-] [ˋrufɚ, ˋrʊf-] *n.* 《英口语》客人别后的谢函(letter of thanks for entertainment). [源于 *under your hospitable roof* (在你盛情款待的屋顶下)之句]

roo·i·nek [róuinèk, rú:-][ˋroɪ,nɛk, ˋru-] *n.* 红脖子:南非对英国移民的贬称。[非洲荷语,"红颈"之意]

rook¹ [ruk] [rʊk] *n.* **1** 秃鼻乌鸦(*Corvus frugilegus*):产于欧洲、亚洲的一种群居性乌鸦. ✻ **2** (骰子、扑克牌等的)骗子,郎中,老千(cheat, swindler).
—*vt.* **1** (玩骰子、扑克牌等时)骗取他人金钱,做手脚骗人(defraud by cheating). **2** (对客人)敲竹杠(charge extortionately).
róok-rífle(*n.*)用于射击秃鼻乌鸦的来复枪.

rook² [ruk] [rʊk] *n.* 〖国际象棋〗城堡型棋子:下棋前置于四角的四个棋子. 如果棋格不受阻挡,则可前后左右自由移动(→图 CHESS).
[源于阿拉伯语 *rukk*. 原义不详]

rook·er·y [rúkəri] [ˋrʊkərɪ] *n.* **1** 秃鼻乌鸦的群栖(colony of rooks);秃鼻乌鸦群居的森林.
2 (企鹅、海豹、海狗等的)群穴,繁殖地(colony or breeding place). 3 《古》(寒碜的)共同住宅,大杂院,贫民窟(crowded cluster of mean houses or tenements).

rook·ie, rook·y [rúki] [ˋrʊkɪ] *n.* 《俗》**1** 新征募的兵,新兵(recruit). **2** 新手,生手. **3** 《美》(棒球队等的)新入选的选手(new member).

room [ru:m, rum] [rum, rʊm] *n.* **1** 房间,室(part of a house enclosed by walls):—*a living room* 起居室/ *a waiting room* 接待室,会客室. **2** [pl.]套房,公寓,出租的房子(apartments, lodgings): —*take rooms* 租房间. **3** 屋内的人;满座之人(company):—*set the room in a roar* 使满座哄堂大笑. **4** (人、物所占的)空间,场所(space):—*This table takes up too much room.* 这张桌子太占地方. **5** (…的)余地,(…的)机会(opportunity, scope) 〈*for, to do*〉:—*There is much room for improvement*[*to improve*] *in this plan.* 这计划大有改进的余地.
in the room of《古》替代…(instead of, in succession to, as substitute for).
make room(1)让地方给…〈*for*〉. (2)让予地位,引退(withdraw, retire)〈*for*〉.
—*vi.* 《美》投宿,住宿(lodge, board):—*room together* 住宿在同一家.
róom·ful *n.*
róom·er *n.* 《美》寄宿者,房客.
room and board 膳宿.
rooming house 宿舍(lodging-house).
róom-màte(*n.*)室友.
room service(旅馆的)客房用餐服务.
[古英语 *rūm*(空间)←古日耳曼语 * *rūmaz*(宽的)]

room·y [rú:mi, rúmi] [ˋrumɪ, ˋrʊmɪ] *adj.* 宽的,宽敞的,(衣服等)宽松的(capacious, of ample size).

Roo·se·velt¹ [róuzəvèlt] [ˋrozə,vɛlt] **Franklin Delano**~罗斯福(1882~1945):美国政治家,第三十二任总统(1933~1945). ✻

Roo·se·velt² [róuzəvèlt] [ˋrozə,vɛlt] **Theodore**~罗斯福(1858~1919):美国政治家,第二十六任总统(1901~1909).

---

roof/**屋顶** 上图为坎特伯雷(Canterbury)大教堂修道院中长廊的拱形圆屋顶,可约略看出当时工匠的熟练技术.下图为各种屋顶及其构造.



rook¹ / 秃鼻乌鸦
身长 60～65 厘米，是中型乌鸦. 繁殖地在欧洲和亚洲中北部，冬季则飞往南方. 嘴周围没有羽毛，露出灰褐色的皮肤.

roost¹ [ruːst][rust]*n.* 英国奥克尼群岛(Orkneys)及设得兰群岛(Shetlands)附近的激流(tidal race).

roost² [ruːst] [rust]*n.* **1** (鸟的)栖木，鸟巢(perching or resting place). **2** 鸡舍(hen-house);(鸡舍中的)鸡窝. **3** (人的)歇息处，寝室，住宿处(sleeping-accommodation).

come home to roost 自作自受(recoil upon the originator).

rule the roost 统治，领导，执牛耳(be the leader or master).

——*vi.* **1** (鸟)栖息(settle for sleep),(为了睡眠而)栖于树上过夜(be perched for the night). **2** (人)上床睡觉，就寝(be lodged for the night)——*vt.* 使停歇，为提供…歇息处所(provide with a sleeping-place).

róost·er *n.*《美》雄禽，尤指公鸡(domestic cock).

·**root**¹ [ruːt; 美 + rut] [rut, rʊt] *n.* **1** (植物的)根. ✲ **2** [pl.]须根. **3** 附生植物的根，气根;(地下茎、根茎等)植物生长于地下的部分. **4**〖园艺〗(移植用附有根的)苗. **5** (芜菁、胡萝卜等的)根菜类. **6** (毛、齿、爪等的)根，主根，附根. **7** (…的)原因，根源(source, origin)〈*of*〉:——*the root of all evil* 万恶之源. **8** [通常加冠词 the]基底，根基(bottom, essential substance or nature);根本，基础(basis):——*get at the root of a matter* 搞清楚事情的真相. **9**〖圣〗根，苗裔. **10**〖数学〗根. (1)方根:若 a 是 b 的 n 次幂，n 是大于 1 的整数，则称 b 为 a 的 n 次方根. 一数 a 一般有 n 个 n 次方根，当 a 是正实数时，a 的 n 次算术根即记为$\sqrt[n]{a}$，其中 $\sqrt{\ }$ 是根号，n 是根指数. (2)方程根:方程式内所求未知数的值. **11**〖语言学〗词根:语言上无法再加以分析的终极要素. **12**〖音乐〗根音:和弦的基础音.

pull up by the roots 连根拔起.

root and branch 连根带枝，彻底地，完全地(thoroughly).

take [***strike***] ***root***(1)植物生根. (2)固定，确立(get established).

——*vt.* **1** 使生根:——*root a plant firmly* 深植一棵植物. **2** 使根深蒂固(establish, fix firmly to the spot):——*Her affection was deeply rooted.* 她的钟爱坚贞不移. / *Fear rooted him to the spot.* 他吓得呆立在那里不能动弹. **3** 拔除，根绝.

——*vi.* **1** 生根. **2** 固定不移.

róot·let *n.* 小根

root beer《美》根汁汽水:提炼植物根的汁液所制成的一种饮料. **rootmeansquare**〖数学〗均方根:某组数



平方的等差中项的平方根.(略: r. m. s.)

róotstòck(*n.*)〖植〗根茎.

root² [ruːt; 美 + rut] [rut, rʊt], **rout**² [raut] [raʊt] *vi.* **1** (猪等为找寻食物)以鼻将土翻起(turn up the ground with the snout, beak, etc.). **2** (在…中)搜寻，寻觅(rummage)〈*among, in*〉.

——*vt.* **1** (猪等为搜寻食物而)翻土(*turn*)〈*up*〉. **2** 发掘，搜出(search)〈*out*〉，寻获(hunt)〈*up*〉.

root for《美俗》声援，支持.


roo·tle [rúːtl] [rutl] *v.*《英》= ROOT².

·**rope** [roup] [rop] *n.* **1** 索，绳(stout cord). ▶ 粗 1 英寸以上结实的东西.——*a wire rope* 钢缆，钢索. **2** [加冠词 the]绞人用的绳索;绞首的刑具. **3** [the ropes](拳击比赛场地的)围索，围绳. **4** (东西串连起来的)一串，一条:——*a rope of onions* [*pearls*]一串洋葱[珍珠]. **5** (啤酒等液体内所生成的)黏丝. **6**《美》(牧童用的)套索圈绳，一端有活结的绳索.

at the end of one's rope 智穷力尽.

come [***run***] ***to the end of one's rope*** 进退两难，山穷水尽.

root¹ / 根
单子叶植物的根，一般具有纤维状结构的须根(1). 裸子植物或双子叶植物有主根，用以储藏养分(2). 从茎等所长出来的根称为不定根(3).



Roosevelt¹ / 罗斯福
生于纽约，曾在哈佛、哥伦比亚两大学主修法律. 1910 年被选为参议员而进入政界，1913 年担任海军部副部长，1920 年被提名竞选副总统，惜遭落选. 1921 年患脊髓灰质炎，1924 年重返政坛，1929 年膺选为纽约州长，1932 年被民主党提名为总统候选人，因发表"新政"(New Deal)而当选. 1933 年就任以后，舍弃自由放任的经济政策，采取紧急措施管制金融，兴办各种公共工程以救济失业，扩大国际市场，克服经济恐慌. 1941 年因日本偷袭珍珠港而正式参加第二次世界大战，大战期间多次与丘吉尔、斯大林商讨大战局势，以"三巨头"身份活跃于国际政坛. 曾提出重整世界秩序和成立联合国的构想. 但是他不及看到战争结束及 1945 年联合国的诞生，便于第二次世界大战结束前不幸逝世.

give a person (***enough***) ***rope*** (***to hang himself***) = ***give a person plenty of rope*** 放任某人使其自取灭亡(not check him).

know the ropes 熟悉内情、懂行(be familiar with the conditions).

on the ropes(1)〖拳击〗被逼到比赛台的绳边. (2)《俗》穷途末路，一筹莫展.

put a person up to the ropes = ***show a person the ropes*** 授以秘诀，教以方法.

——*vt.* **1** 以绳将…缚住，系住:——*rope a trunk* 用绳绑住一辆卡车. **2**《美·澳》以有活结的圈绳[套索]捕捉. **3**〖登山〗(登山者)以绳索系住、固定住. **4** 以绳索牵引，牵拉. **5** (场所、地方)以绳围起[隔开](enclose, close)〈*in, off*〉:——*rope off the scene of an accident* 封锁事故现场.

——*vi.* 形成黏浆.

rope in(1)以绳围起. (2)以欺骗的手法诱人上钩(draw into some enterprise).

róp·y *adj.* **1** 绳子似的. **2** 成黏线的，黏稠的;黏着性的. **3**《口语》令人不满的，很糟糕的，劣质的(poor in quality). **róp·i·ness**, **róp·ing** *n.*

rópe-dàncer(*n.*)走绳索的艺人.

rópe-dàncing(*n.*)走绳索，绳技.

rópe-làdder(*n.*)绳梯.

rópe's-ènd(*n.*)(处罚犯人用的)绳索类刑具.

rópe-wàlk(*n.*)制绳厂[工场].

rópe-wàlker(*n.*) = rope-dancer.

rópewày(*n.*)(运送货物用的)空中索道.

rópe-yàrn(*n.*)(1)(用以捻绳子的)线，纱. (2)琐屑之事[物](mere trifle).

rop(**e**)·**a·ble** [róupəbl] [ˈropəbl] *adj.*《澳》(马等)无法控制的，难驯的，狂野的(intractable, wild);《澳俗》(人)脾气坏的，暴怒的(angry).

Roque·fort [rɔ́kfɔː/róukfərt] [ˈrokfət] *n.* 罗克福尔干酪:产于法国南部城市罗克福尔，具有强烈特殊风味的干酪，通常是将羊乳置于石灰岩的洞穴中烧熟而成的.

roqu·e·laure [rɔ́kəlɔː/rákəlɔ̀r] [ˈrɑkəˌlɔr] *n.* [史]罗克洛尔披风:18～19 世纪初一种长及膝部的男用海氅.
[法语. 源于罗克洛尔公爵之名(*Roquelaure*, 1656～1738 公爵)]

ro·quet [róukei, -ki] [roˈke, -kɪ]〖槌球〗*n.* 碰球:以自己的球击中对方的球(hitting another player's ball with one's own).——*vt.* 拿自己的球击(对方的球)(cause one's ball to strike another)，使击中(对方的球)(strike).——*vi.* 击中对方的球.

ror·qual [rɔ́ːkwəl/rɔ́r] [ˈrɔrkwəl] *n.* 鳁鲸:鳁鲸属(*Balaenoptera*)鲸的通称，其头部及背鳍皆很小. **Sibbald's rorqual** 蓝鲸(blue whale)(→WHALE¹).
[挪威语 *røyrkval* ← 古代冰岛语 *reytharhvalr* (*reythr* 鳁鲸 + *hvalr* 鲸)]

Ro·sa [róuzə] [ˈrozə] **Salvator** ～ 罗萨(1615～1673):意大利的风景、铜版画家.

ro·sace [róuzeis] [ˈrozes] *n.* **1** 玫瑰圆窗(rose-window). **2** 玫瑰花形装饰[图案](rose-shaped ornament or design).

ro·sa·ceous [rouzéiʃəs] [roˈzeʃəs] *adj.* **1** 蔷薇科的(of the large family Rosaceae). **2** 似蔷薇的.

ros·an·i·line [rouzǽnilin] [roˈzænəlɪn] *n.*〖化〗蔷薇苯胺(magenta dye):深红色的碱性染料.





rose[1] / 蔷薇　原种有 250 种之多，右图为其中之一种小蔷薇[玫瑰]. 上图为园艺种的夏日阳光(Summer Sunshine)(左)及鸡尾酒(Cocktail)(右).

ro·sar·i·an [rouzέəriən] [rəˋzɛrɪən] *n.* **1** 热爱玫瑰者，玫瑰栽培者(rose-fancier). **2** [R-]〖罗马天主教会〗玫瑰经祈祷会的会员(member of a Confraternity of the Rosary).

ro·sa·ry [róuzəri] [ˋrozərɪ] *n.* **1** 玫瑰园(rose-garden)；玫瑰花坛(rose-bed). **2**〖罗马天主教会〗(1)[加冠词 the]玫瑰经：先唱一遍主祷文(Paternoster)，再唱十遍天使祷词(Ave)，再唱一遍荣耀圣歌(Gloria)，如此反复 15 回的祈祷经文. (2)玫瑰经书. (3)玫瑰经念珠：由 165 粒珠子串成的一串念珠，念玫瑰经时，算珠子用以计算祈祷的次数. ✲ **3** (一般的)念珠(bead-string).

Ros·ci·us [rɔ́ʃiəs/rά-] [ˋrɑʃɪəs] **Quintus～Gallus** 罗西乌斯(? ～公元前 62)：罗马的喜剧演员.

Ros·com·mon [rɔskɔ́mən/rɑskάm-] [rɑsˌkɑmən] 罗斯康芒：爱尔兰康诺特(Connacht)省的一郡.

:**rose**[1] [rouz] [roz] *n.* **1** 蔷薇：蔷薇属(*Rosa*)带刺的灌木通称. ✲ **2** 玫瑰花：——*a white rose* 白玫瑰. **3** 似玫瑰的各种植物. **4** 玫瑰色，粉红色(pink)；[通常 pl.]粉红的面颊(rosy complexion)：——*She has roses in her cheeks.* 她有着粉红色的面颊. **5** (尤指象征英国的徽章、勋章上的图样)五瓣蔷薇花. **6** 玫瑰图案；(鞋、牧师帽子上的)玫瑰结，玫瑰形饰物. **7** (1)动物角根周围的突起部分. (2)鸟眼周围的突出部分. **8** (喷壶、橡皮管的)出水口，莲蓬式喷头. **9**〖宝石〗＝rose diamond. **10**＝rose window.

a bed of roses 安乐[安适]的境遇(pleasant easy post or condition).


gather(life's) roses 追求欢乐，寻欢作乐(seek pleasure).

path strewn with roses 舒适快乐的生活(life of delights).

under the rose 秘密地，私下里(in secret).

——*adj.* 玫瑰色的，粉红色的(of warm pink).

golden rose〖罗马天主教会〗金玫瑰勋章：为黄金及宝石所制，教宗于预苦期第四主日(Rose Sunday)祝福而赐人或团体、城镇居民. **róse-àpple**(*n.*)(1)蒲桃(*Eugenia jambos*)：产于热带亚洲蒲桃属的植物，叶有光泽，果实芳香可食用. (2)蒲桃的果实. **róse-bày**(*n.*)夹竹桃(oleander)；柳兰(willow-herb). **róse-bùd**(*n.*)玫瑰花蕾[芽]. **róse-bùsh**(*n.*)玫瑰丛. **róse-chàfer**(*n.*)玫瑰刺金龟(*Glycyphana pilifera*)：金龟子科潜玫瑰刺金龟亚科昆虫的通称，



常群集于玫瑰等花上，幼虫则居于地下，破坏性地蚕食植物的根. **róse-còlor**(*n.*)(1)粉红色，玫瑰色. (2)好景况，乐观的景况. **róse-còlored**(*adj.*)(1)玫瑰色的，粉红色的. (2)乐观的，欣然的(cheerful). **róse-cùt**(*adj.*)玫瑰式切磨的：在宝石的上表面切有许多三角形刻面的一种切磨法(→图 GEM). **rose diamond** 切成玫瑰形的钻石. **róse-gàll**(*n.*)犬蔷薇虫瘿：生于野玫瑰(dog-rose)上，由昆虫所造成的一种异常生成物. **róse-lèaf**(*n.*)玫瑰花瓣：——*a crumpled rose-leaf* 幸福生活中一段微小的阴影. **róse-nàil**(*n.*)玫瑰头饰钉：头部似玫瑰花形钻石的钉子. **róse-nòble**(*n.*)〖史〗玫瑰金币：15～16 世纪通行于英国，正面铸有玫瑰花图案的金币.

rose of Sharon(1)沙仑玫瑰(〖圣〗《雅歌》2：1). (2)金丝桃属(*Hypericum*)植物.

róse-pìnk(*n.*，*adj.*)玫瑰色(的).

róse-rèd(*n.*，*adj.*)玫瑰红(的).

Rose Sunday：→golden rose.

róse-wàter(*n.*)(蒸馏玫瑰花所制成的)玫瑰香水.

rose window 玫瑰圆窗，圆花窗：有玫瑰花式镂饰窗格(trac-ery)，或由中心呈放射状隔开的一种圆窗(→图 WINDOW). ✲

róse-wòod(*n.*)黄檀木，花梨木：黄檀属(*Dalbergia*)等树的木材，木纹细致，气味芳香，常用于制作橱柜.

Wars of the Roses[加冠词 the]〖英史〗玫瑰战争：1455～1485 年间以白玫瑰为徽标的约克(York)王室与以红玫瑰为徽标的兰开斯特(Lancaster)王室间，因王位继承问题所引发的内战，直至兰开斯特王室的亨利七世(Henry Ⅶ)与约克王室爱德华四世(Edward Ⅳ)之女伊丽莎白(Elizabeth)结婚，两家族才重修旧好，而由亨利七世继承王位，内战于是终告结束.

rose[2] [rouz] [roz] *v.* rise 的过去式.

Rose[3] [rouz] [roz] **Murray**～罗斯(1939～)：澳大利亚的自由泳选手，曾在奥林匹克运动会中赢得 4 枚金牌.


ro·sé [rouzéi] [roˋze] *n.* 粉红色的葡萄酒(*vin rosé*)：以红葡萄为原料，在发酵时除去外皮制成的适合餐桌上饮用的葡萄酒.
[法语]


ro·se·ate [róuziit] [ˋrozɪɪt] *adj.* **1** 玫瑰色的，淡红色的，粉红色的(rose-colored). **2** 容光焕发的；幸福的；乐观的.

ró·se·ate·ly *adv.*

Rose·ber·y [róuzbəri] [ˋrozbərɪ] **Archibald Philip Primrose, 5th Earl of**～罗斯伯里伯爵(第五)(1847～1929)：英国自由党的政治家，格莱斯顿(Gladstone)内阁的外长(1886～1892)，首相(1894～1895).

rosary / 玫瑰经念珠





rose window/玫瑰圆窗
图为法国兰斯(Reims)大教堂拱廊部分的玫瑰圆窗.哥特式建筑的高大空间因透过彩色玻璃的光线而折射出五彩的色泽,显现出庄严而华丽的信仰世界.



Ross³/罗斯 罗斯曾绘制加拿大北部沿岸航海图,此图使用至1930年代.

ro·sel·la [rəzélə] [rəˋzɛlə] *n.*《澳》**1** 五彩鹦鹉,玫瑰鹦鹉:产于澳大利亚,系鹦鹉科鹦鹉属(*Platycercus*)羽色艳丽的鹦鹉的通称,如红五彩鹦鹉(crimson rosella)、黄五彩鹦鹉(yellow rosella)等.
2 (毛被剪掉的)裸羊(sheep that has shed most of its wool).
[名称源于此种鸟最初的发现地帕拉马塔(Parramatta)附近的 *Rosehill*,此地名在学术上有传讹]

rose·ma·ry [róuzmὲri/-məri] [ˋrozmɛrɪ] *n.* 迷迭香(*Rosmarinus officinalis*):原产于南欧唇形科的常绿小灌木,叶片可做香料,被当作回忆的象征. ✲
[源于拉丁语 *ros marinus*(原义为"海之露")的 *rose*(蔷薇),*Mary*(圣母童贞玛丽亚)等字联想所得的变形]

ro·se·o·la [rouzíːələ] [roˋziələ] *n.*〚医〛玫瑰[蔷薇]疹:玫瑰色皮疹的通称.

ro·sé·o·lar, **ro·sé·o·lous** *adj.*

Ro·set·ta stone [rəzétə] [rəˋzɛtə] [加冠词 the] 罗塞塔石碑:1799年在埃及尼罗河西侧河口罗塞塔附近被拿破仑(Napoleon)的士兵所发现的石碑,上刻有古埃及的象形文字、简体文字、希腊文字等,成为判读古埃及象形文字的资料.

ro·sette [rəzét] [rəˋzɛt] *n.* **1** (衣服及马具上用缎带或皮条制的)蔷薇[玫瑰]形饰物. **2** 蔷薇[玫瑰]形钻石(rose diamond). **3** 蔷薇形的物品(rose-like object). **4**〚植〛莲座叶丛:亦称叶镶嵌,丛生基部的多数叶片,排成若干轮,外围大,中央小,各叶交错排列如莲花座. **5**〚建〛(在墙壁上雕刻或作为造型用的)蔷薇圆花形雕饰(→图 MOULDING);玫瑰圆窗,圆花窗,车轮窗(rose window). [法语,*rose*(蔷薇)的指小词]

Rose·wall [róuzwɔːl] [ˋrozwɔl] **Ken**～罗斯沃尔(1934～):澳大利亚网球选手,1953年成为获得澳大利亚及法国的单打选手权的最年轻的选手,1956年成为职业选手.

Ro·si·cru·cian [ròuzikrúːʃən] [ˏrozəˋkruʃən] *n.* **1** 蔷薇[玫瑰]十字会员. ▶ 17、18世纪的秘密结社成员(据传于1484年由罗森克洛兹(Christian Rosenkreuz)创立,但于1614年才渐为世人所知).主张试验炼金术、长生术、支配四行(地、水、风、火)的力量及唤起此力量的四大精灵的秘密和魔法知识. **2** 引用蔷薇[玫瑰]十字会理论的会员.
Ròsi·crú·cian·ism *n.*
[源于德语 *Rosenkreuz*(蔷薇十字),拉丁语译名为 *rosa crucis*]

ros·in [rɔ́zin/rάz-] [ˋrɑzɪn] *n.*〚化〛松香,松脂:松树的树脂蒸馏掉松节油后所残留的固体物质.
——*vt.* (在小提琴的弓、弦上)涂以松香[脂],以松香[脂]摩擦.

Ros·i·nan·te [rɔ̀zinǽnti/rὰz-] [ˏrɑzɪˋnæntɪ] **1** 罗西南特:唐·吉诃德(Don QUIXOTE)所骑的老瘦马. **2** [作普通名词用]瘦弱无力的老马,驽马(poor or worn-out horse, hack).

ro·so·li·o [rəzóuliòu] [rəˋzolɪˏo] *n.* (pl. **-os**) 葡萄干露酒:一种由白兰地、葡萄干、糖等酿制而成的补酒.
[意大利语←中世纪拉丁语 *rosolis*(*ros* 露 + *solis* 太阳的),"毛毡苔"之意.原意为"由毛毡苔制造的"]

RoSPA《略》Royal Society for the Prevention of Accidents《英》皇家事故预防协会.


Ross[1] [rɔs/rɔːs] [rɔs], **Ross-shire** [rɔ́sʃiə/rɔ́ːsʃiər] [ˋrɔsʃɚ] 罗斯:英国苏格兰的旧郡.1890年与克罗默蒂(CROMARTY)郡合并成为罗斯-克罗默蒂(ROSS AND CROMARTY)郡.

Ross[2] [rɔs/rɔːs] [rɔs] **Sir James Clark**～罗斯(1800～1862):英国海军将领、极地探险家.1839～1843年在南极发现埃里伯斯(Erebus)峰和泰罗(Terror)山.

Ross[3] [rɔs/rɔːs] [rɔs] **Sir John**～罗斯(1777～1856):英国北极探险家.1818年及1829～1833年间为探求西北航路而航海,著有两本航海记. ✲

Ross[4] [rɔs/rɔːs] [rɔs] **Sir Ronald**～罗斯(1857～1932):英国热带病学家,证明蚊子是疟疾的传染媒介.

Ross and Crom·ar·ty [krɔ́məti] [ˋkrɑmɚtɪ] 罗斯-克罗默蒂:英国苏格兰北部的旧郡,幅员辽阔,由北海直至大西洋,于1975年5月以后并入高地(Highland)行政区.



rosemary/迷迭香
长2～4厘米,叶线形对生,叶表为绿色革质,有香味,叶背面绒毛密生,呈灰白色,散布许多油点.初夏开总状唇形淡紫色花朵.蒸馏枝叶可得迷迭油,供外用、内用.

Ros·set·ti [rəzéti] [roˈzɛtɪ] 罗塞蒂(流亡于意大利的一个英国家族的姓). 1 **Dante Gabriel**～但丁(1828～1882):诗人、画家,与其弟同为"先拉斐尔派"(the PRE-RAPHAELITE Brotherhood)的成员. ✽ 2 **William Michael**～威廉(1829～1919):批评家,1之弟. 3 **Christina Georgina**～克里斯蒂娜(1830～1894):诗人,1之妹.

Ros·si·ni [rɔsíːni/rɔː-] [roˈsinɪ] **Gioacchino Antonio**～罗西尼(1792～1868):意大利作曲家,作有许多歌剧乐曲,如《塞维利亚的理发师》(*The Barber of Seville*)、《威廉·退尔》(*William Tell*)等.

Ros·tand [rɔstáːŋ/rɔː-] [rɔsˈtaŋ] **Edmond**～罗斯丹(1868～1918):法国诗人、剧作家,著有《西拉诺·德·贝尔热拉克》(*Cyrano de Bergerac*).

ros·tel·lum [rɔstéləm/rɑs-] [rasˈtɛləm] *n.* (pl. **-tella**) 1〖植〗蕊喙,小喙:兰科花蕊顶端柱头的突出部分. 2〖动〗顶突,小吻,嘴喙:绦虫类头部前端的突出部分(→图 TAPE).

ros·ter [róustə, rɔ́s-/rástər] [ˈrastɚ] *n.* 1(军队等的)值勤(人员)表. 2 名簿,花名册.
[荷兰语 *rooster*,原义为"烧烤食物用的铁丝网",由其平行的线条转义为"有格子的表"之意]

ros·tral [rɔ́strəl/rás-] [ˈrastrəl] *adj.* 1(柱等)附有喙状突起装饰[雕刻]的. 2〖动物〗喙的,吻突的(of or on the rostrum).


ros·trat·ed [rɔstréitid/rɑs-] [rasˈtretɪd] *adj.* 1 =rostral 1. 2〖动〗有喙[吻突]的(having a rostrum).

ros·trum [rɔ́strəm/rás-] [ˈrastrəm] *n.* (pl. **-tra**, **-trums**) 1 (1)演讲台(platform for public speaking). (2)讲坛(pulpit). (3)(聚集众人的)公开演讲会场. 2〖古罗马〗战船的突出的船首(beak of a war-galley). 3〖动·昆·植〗喙(beak),硬喙(stiff, snout),吻突(beak-like part).
rós·trate, **ros·tri·form** [rɔ́strifɔːm/rástrifɔrm] [ˈrastrɪfɔrm] *adj.* 喙状的(beak-like).

·ros·y [róuzi] [ˈrozɪ] *adj.* (**-ier**; **-iest**) 1 玫瑰色的(colored like a red rose);(人)脸色很好的,红润的:——*rosy clouds* 玫瑰色的云彩/ *rosy cheeks*(看起来健康的)红润的双颊. 2(状况等)光明的,有希望的(promising, hopeful);乐观的:——*a rosy future* 光明的未来/ *rosy views* 乐观的看法.
rós·i·ly *adv.*
rós·i·ness *n.*
rosy cross 蔷薇[玫瑰]十字;蔷薇[玫瑰]十字会员(Rosicrucians)的徽章.

rot [rɔt/rɑt] [rat] *n.*, *int.*, *v.* (**-tt-**)——*n.* 1(木材等的)腐坏,腐烂,枯朽(decay, putrefaction, rotten ness). 2 腐烂物,腐败物. 3[加冠词 the](羊的)肝蛭病,羊瘟(virulent liver-disease). 4(植物的)枯病,腐烂病. 5(突然而来的)一连串失败(sudden series of unaccountable failures). 6《俗》蠢事,胡说,呓语(nonsense, absurd statement or argument);愚蠢的举动[行为](foolish course);非所愿的情况(undesirable state of things). ——*int.* 胡说,无聊(嘲弄人时的叫声). ——*vi.* 1 腐烂,腐败,枯朽(undergo natural decomposition, decay, putrefy). 2(道德等)堕落. 3(社会、习俗等)渐渐衰落,衰退(gradually perish from want of vigor or use). 4(囚犯等)憔悴,消瘦(waste away). 5《俗》说无意义的话,开玩笑,胡说. ——*vt.* 1 使腐烂,使腐败. 2 使(道德等)堕落. 3《俗》弄坏,弄糟(spoil, disconcert). 4《英俗》嘲笑,戏弄(banter, tease).
rót-gùt(*adj.*)(酒)劣等的,伤胃的(injurious to the stomach). ——(*n.*)劣酒,便宜酒.

Rossetti/罗塞蒂
但丁·加布里耶尔·罗塞蒂(Dante Gabriel Rossetti)的作品《*Beata Beatrix*》(1863年左右,伦敦塔特陈列馆藏). 罗塞蒂有许多作品流传,包括绘画与诗,充分表现出"先拉斐尔派"的复古主义及神秘主义,他避免使用"先拉斐尔派"的写实手法,而追求富于诗的情趣的感觉性表达法,终至脱离同派风格.



ro·ta [róutə] [ˈrotə] *n.* 1 勤务轮值表;人名簿,花名册(roster). 2 [R-]〖罗马天主教会〗罗马教廷最高法院(supreme ecclesiastical and secular court).
[拉丁语,"车轮"之意]

Ro·tar·i·an [routéəriən] [roˈtɛrɪən] *adj.* 扶轮国际社的(of a ROTARY² Club).
——*n.* 扶轮国际成员.

ro·ta·ry¹ [róutəri] [ˈrotərɪ] *adj.* 1 旋转的. 2 有旋转装置的,旋转式的(acting by rotation). ——*n.* 1 (1)旋转机械. (2)旋转机:与凭借活塞的往复运动来旋转的机器(reciprocating engine)不同,能直接旋转的内燃机、涡轮机(turbine)等. 2《美》环状交叉路(traffic roundabout).

Ro·ta·ry² [róutəri] [ˈrotərɪ] *adj.* 扶轮国际的. ——*n.* 扶轮国际的活动[组织].
Rotary Club[加冠词 the]扶轮国际:以社会福祉、国际亲善为目的的实业家及知识分子所组成的团体. 1905年哈里斯(Paul Harris)创建于芝加哥,1911年英国亦仿效成立,各地区的会员以一业一人为原则.
Rotary International[加冠词 the]扶轮国际:扶轮社的国际组织.

ro·tate¹ [róutit] [ˈrotɪt] *adj.*〖植〗(花冠等)呈车辐状的,车轮形的(wheel-shaped).
[拉丁语 *rota*(车轮)]

ro·tate² [rətéit/róuteit] [ˈrotet] *vi.* 1 回转,旋转(move round an axis or center, revolve). 2 循环,(循环式地)交替,更替. ——*vt.* 1 使回转,使旋转. 2 使循环,使更替,使轮番式地交替(arrange or take in rotation). 3(农作物等)轮植,轮作.
ro·ta·to·ry [róutətəri, rətéitəri/róutətɔːri] [ˈrotə,torɪ], **ró·ta·tive** *adj.*
[拉丁语 *rotare*(←参照前项 *rota*)]

ro·ta·tion [routéiʃən] [roˈteʃən] *n.* 1 旋转,回转(rotating). 2〖天文〗自转. 3 循环(recurrence, recurrent series or period). 4(工作等的)轮流,轮换,交替(regular succession):——*in rotation* 轮流地,按照顺序地.
ro·tá·tion·al *adj.*
rotation of crops〖农业〗轮作:为不使土壤贫乏而在同一耕地上按顺序轮流种植不同的农作物.

ro·ta·tor [routéitə/-tər] [roˈtetɚ] *n.* 1 旋转装置,旋转体(revolving apparatus or part). 2〖解〗回旋肌:有使四肢等旋转功能的肌肉.

rote [rout] [rot] *n.* 机械式的方法,墨守成规的做法(mere habituation);反复背诵和强记得来的知识(knowledge got by repetition). [用于下面短语中]
by rote 机械式地,死记地.

Roth·schild [rɔ́θstʃaild/rάθ-] [ˈrɑθstʃaɪld] 罗思柴尔德:犹太金融财阀家族的姓. 18世纪末在法兰克福(Frankfort-on-Main),设立极有名的银行,尔后又在巴黎、维也纳(Vienna)、伦敦、那不勒斯(Naples)等地设立分行,成为国际性的大金融业者.

ro·ti·fer [róutifə/-fər] [ˈrotɪfɚ] *n.* 轮虫(wheel-animalcule);轮虫类(Rotifera)微小动物的通称. 通常只在显微镜下才看得见,体形如蠹,前端有出入自在的毡轮,轮缘环生一列或二列纤毛,旋转时宛如车轮,为游泳的器官. ✽

ro·to·gra·vure [ròutəgrəvjúə/-vjúər] [,rotəgrəˈvjʊr] *n.* 轮转凹版印刷(photogravure printed on a rotary machine).



rotor/旋转翼
直升机的主旋转翼即是机身上面的桨，当桨旋转时，能使机体垂直上升.

ro·tor [róutə/-tər] [ˋrotɚ] *n.* 1〖电〗转[动]子：电动机、发电机的旋转部分. 2〖空〗(直升机的)旋转翼(horizontally-rotating vane)(→图 HELICOPTER). ✲

·**rot·ten** [rɔ́tən/rátən] [ˋratn] *adj.* (**-tener**; **-tenest**) 1 腐烂的，腐坏的：——*rotten eggs* 腐坏的蛋. 2 枯死的，腐朽的(perishing of decay)：——*a rotten tree* 朽木. 3 污秽的，有恶臭的：——*rotten air* 污浊的空气. 4 脆弱的，易碎的(falling to pieces from age or use). 5 (道德、政治)腐败的，堕落的(corrupt)：——*rotten to the core* 腐败透了. 6 卑劣的. 7《俗》不愉快的，讨厌的：——*rotten luck* 噩运. 8 (羊等)患肝蛭病的.
rót·ten·ly *adv.* **rót·ten·ness** *n.*
rotten borough：→BOROUGH. **rótten-stòne**(*n.*)擦光石：研磨金属用的多孔质易碎的硅质石灰岩.

Rot·ten Row [rɔ́tən/rát-] [ˋratn] 海德公园林荫道：伦敦海德公园(Hyde Park)里骑马用的宽广林荫道.

rot·ter [rɔ́tə/rátər] [ˋratɚ] *n.*《俗》无用之人，歪种，下流坯(morally objectionable person).

Rot·ter·dam [rɔ́tədæm/rátər-] [ˋratɚ͵dæm] 鹿特丹：荷兰马斯河(Meuse)河口的主要港市.

Rott·nest Is·land [rɔ́tnest/rát-] [ˋratnɛst] 罗特内斯特岛：澳大利亚伯斯(Perth)西部的岛屿，生活着许多野生动物，岛上设有短尾矮袋鼠(quokka)保护区.

ro·tund [rətʌ́nd] [roˋtʌnd] *adj.* 1 圆的，圆形的(round, circular). 2 (说话时嘴巴)张得圆圆的(rounded)；(声音)洪亮的，(演说、文体等)夸张的，辞藻华丽的(sonorous, sounding, grandiloquent). 3 (人)矮胖的(plump, podgy).
ro·túnd·ly *adv.* **ro·tún·di·ty** *n.*

ro·tun·da [rətʌ́ndə] [roˋtʌndə] *n.* 1 (有圆顶的)圆形建筑物(building of a circular ground-plan). 2 圆形大厅(circular hall or room).


r(o)u·ble [rúːbl] [rubl] *n.* 1 卢布：苏联、俄罗斯的主要货币单位，=100 戈比(copeck). 2 卢布银币.

rou·é [rúːei] [ruˋe] *n.* 浪荡者，浪子(debauchee, rake).
[法语 *rouer*(处车裂之刑)的过去分词，为"该受此刑的人"之意]

Rou·en [ruːáːŋ] [ruˋaŋ] 鲁昂：法国北部塞纳(Seine)河沿岸的都市，原为诺曼底公国的首都.

rouge[1] [ruːʒ] [ruʒ] *n.* 1 (原由红花制成化妆用的)胭脂(fine red powder)；口红(red cosmetic used to color the cheeks and lips). 2 红铁粉：研磨金属用的红色氧化铁粉末. 3 (扑克牌赌博时)"红与黑"中红色的一方.
——*vt.* (在唇、颊)搽胭脂，涂口红.
——*vi.* 变红.
Rouge Croix 英国纹章院中官员的称号之一.
Rouge Dragon 英国纹章院官员的称号之一. ▶ 源于纹章的颜色.
rouge et noir [ei nwɑː] [e ˋnwar] 红与黑：一种纸牌赌博游戏，所用的牌桌上有红与黑的菱形花纹.
[法语(=red)←拉丁语 *rubeus*]

rotifer / 轮虫



1 Mouth 口　2 Cilium 纤毛　3 Trochal disc 轮盘　4 Dorsal feeler 背部感觉器　5 Cuticle 角皮　6 Anus 肛门

rouge[2] [ruːʒ] [ruʒ] *n.* 1 (伊顿(Eton)式橄榄球的)并列争球(scrummage). 2 持球者越过对方球门线以球触地(touch-down).

·**rough** [rʌf] [rʌf] *adj.* 1 凹凸不平的，崎岖的(of irregular surface)：——*a rough road* 一条崎岖不平的道路.
2 不平滑的，不光滑的(not smooth, level, or polished)；(质地)粗糙的，不细致的(coarse)：——*rough hands* 粗糙的手.
3 多毛的，蓬乱的：——*rough hair* 未梳理整齐的乱发.
4 粗野的，粗鲁的，不雅的(not mild, quiet, or gentle, violent)：——*a rough play* 粗野的游戏.
5 无礼的，粗俗的：——*rough words* 粗俗无礼的话.
6 狂风的，有风暴的(stormy)：——*a rough wind* 狂风.
7 只需力气不需技巧的，粗重的(harsh).
8 刺耳的，难听的：——*rough sounds* 刺耳的声音.
9 辛烈的，有涩味的.
10 未洗净的.
11 未完成的；未加工的，粗制的：——*rough materials* 原料.
12 概略的，大概的，约略的：——*a rough draft* 草图，草稿.
13 艰苦的，艰辛的：——*have a rough time*(*of it*)备尝艰辛.
rough on 有害于…；对…是不幸的(bearing, what bears, hardly).
——*adv.* 粗暴地，粗鲁地.
——*n.* 1 凹凸不平的地面. 2〖高尔夫球〗深草区：在良好地区(fairway)周围以及开球处(tee)与球场(green)之间草地未经修剪的地区. 3 (蹄铁的)防滑钉. 4 [通常加冠词 the]困境，逆境(hard part of life, piece of hardship)：——*the rough*(*s*) *and the smooth*(*s*)(人世的)浮沉，幸运与不幸. 5 粗暴的人，莽汉. 6 未完成品，未加工(品)(natural state). 7 草稿.
in rough 大约地，概略地.
in the rough 未加工的，粗糙的.
——*vt.* 1 使杂乱；使(羽毛、头发等)纷乱〈*up*〉：——*The wind roughed up her hair.* 风吹乱了她的头发.
2 钉防滑钉(于蹄铁上)(secure against slipping).
3 草拟计划〈*out*〉；写…的概要〈*in*〉.
4 粗制，对…粗加工(give the first shaping to).
rough it 过艰苦的生活(do without the ordinary conveniences of life).
róugh·en *v.* **róugh·ish** *adj.* **róugh·ness** *n.*
rough and ready(1)不够精巧的，刚好而已的(not elaborate, just good enough). (2)(人)不讲究的. (3)马马虎虎的，约略的.
róugh-and-tùmble(*adj.*)凌乱的，无秩序的(irregular). ——(*n.*)混战，乱打一气. **róughcàst**(*n.*)涂墙的粗灰泥：混以石灰及碎石的灰泥. ——(*adj.*)乱涂的. ——(*vt.*)(1)涂粗灰泥于(墙壁). (2)草拟大纲.
rough coat(灰泥等)用以打底的一层.
rough coating=roughcast.
rough diamond：→DIAMOND.
róugh-drỳ(*vt.*)将(洗过的衣服)晒干不烫.
róugh-grìnd(*vt.*)粗磨(刀刃、利器等).
róugh-hèw(*vt.*)粗削；粗制.
róugh-hòuse(*n.*)《俗》(室内的)打闹，喧嚣.
róugh-nèck(*n.*)《美俗》粗暴的人，无赖，地痞.
rough passage 波涛汹涌的航程.
róugh-rìder(*n.*)(1)驯马师，擅长骑野[劣]马的人. (2)[加冠词 the]〖美史〗莽骑兵.
róugh-shòd(*adj.*)(马)装有防滑蹄铁的：——*ride rough-shod over* 粗鲁对待，恣意孤行.

rough·age [rʌ́fidʒ] [ˋrʌfɪdʒ] *n.* 1 营养价值低的食物，粗饲料(coarse fodder). 2 (刺激肠蠕动的)食物中难以消化的纤维素(indigestible fibrous matter in foodstaff).

·**rough·ly** [rʌ́fli] [ˋrʌflɪ] *adv.* 1 粗暴地，粗鲁地. 2 粗野地；没规矩地，没礼貌地. 3 大约地，约略地：——*roughly speaking* 大体说来，概括地说.

rough·y, ruf·fie, ruf·fy [rʌ́fi] [ˋrʌfɪ] *n.* 产于澳大利亚的小鱼(*Arripis georgianus*). 头部似鲑鱼，鳞片粗大.

rou·lade [ru:lá:d] [ru`lɑd] *n*. 华彩经过句；独唱曲的装饰乐句. 在独唱声乐中的急速乐节，通常只唱一节.

rou·leau [ru:lóu] [ru`lo] *n*. (pl. **-leaux**, **-leaus** [-louz] [-loz]) 1 (用纸将一定数目的硬币卷成筒状的)一卷硬币(cylindrical packet of coins). 2 细长的卷形物(coil, roll)；(装饰用的)缎[丝]带卷.


rou·lette [ru:lét] [ru`lɛt] *n*. 1 轮盘赌：投球在轮盘上，以球停止的号数来决定输赢的赌博. ✽ 2 〖数学〗旋轮线：一曲线在另一个曲线上旋转时，所描绘出的轨迹. 又称为转迹线. ✽ 3 滚点器：刻压连续点或线的滚轮(→图 ENGRAVING). 4 在邮票四周打线孔的齿轮点线机.

Rou·ma·ni·a [ru:méiniə] [ru`meniə] ＝RUMANIA.

Rou·mansh [rəmǽnʃ, ru:-] [rə`mænʃ, ru-] *adj*., *n*. :→ROMANSH.

:**round** [raund] [raund] *adj*. 1 圆的，圆形的，球形的；环状的，弧状的，半圆形的；圆筒状的：—*a round table* 一张圆桌/ *a round post* 圆柱.
2 圆胖的，肥胖的(plump)：—*round cheeks* 圆胖的面颊.
3 旋转的，回旋的，一圈的：—*a round tour* 环程旅行.
4 完整的，恰好的，完全的(complete)：—*a round dozen* 一整打.
5 概略的，大约的，大体的：—*a round guess* 概略的推测.
6 相当的，颇多的，巨额的：—*a good round sum of money* 相当多的钱.
7 率直的，坦白的，无所顾虑的(plain, genuine)：—*be round with a person*《古》对人坦诚/ *a round answer* 率直的回答.
8 (声音)圆润而洪亮的(full and mellow).
9 活泼的(brisk)；快速的(quick)：—*at a round pace* 动作快捷.
10 〖语音〗用圆唇发出的；如[u][o]等以圆唇发音的. —*a round vowel* 圆唇元音.
—*n*. 1 圆，球；圆形物，圆形之物：—*dance in a round* 围成圆圈跳舞.
2 (…的)周围，领域，范围(bounds, extent)〈*of*〉：—*the whole round of knowledge* 知识的领域.
3 巡回，周期，连续(circuit, cycle, series)；[pl.]〖军〗巡回，巡察：—*take a round* 巡察.
4 回转(revolving motion)；反复，循环：—*the earth in its daily* [*yearly*] *round* 地球的自转[公转].
5 一组，一连串(one of a set or series)；(欢呼、喝彩等的)一起，一阵：—*a round of cheers* 一阵欢呼.
6 一场比赛，工作的一个段落(spell)；(竞赛的)一个回合(one stage in competition)：—*the sixth round of boxing match* 拳击比赛的第 6 回合.
7 分配某种东西的一份(allowance).
8〖高尔夫球〗一局；〖扑克牌〗一局.
9〖音乐〗轮唱.
10 ＝round dance.
11 [加冠词 the](雕刻的)圆雕(cf. *relief*[2]).
12 (枪炮的)一发(single discharge)；(弹药、子弹的)一颗：—*fire one's last round* 发射最后一颗子弹.
13 一齐射击.
14 〖箭术〗(自一定距离所射出的)一定数量的箭.

roulette / 旋轮线



15 (牛的)股肉〈*of*〉；(面包的)一片：—*a round of bread* 一片面包.
16 (梯子、椅子的)横档.
go the round(**s**)(消息、新闻等)传播，散播.
in the round (1)圆雕的. (2)通盘地(考虑到)(all things considered). (3)(舞台)为观众席所围绕地[的]，设在剧场的.
make [**go**] *one's* **rounds** 巡回.
—*adv*. 1 旋转地，环行地，环绕地：—*turn round* 旋转，回头.
2 四处地，遍及地，到处地(in every direction from a center).
3 绕道地：—*go a long way round* 绕远路去.
4 到某人所在或将在的地方：—*Come round and see me this evening*. 今晚来看我.
5 一个接一个地，逐一地：—*Tea was served round*. 给大家奉了茶.
6 循环地，周而复始地：—*Spring will soon come round again*. 春天又将来临.

roulette/轮盘赌
图为赌场里兴致勃勃地玩轮盘赌的人们.



7 在(人、场所)附近，近处地(to, at, affecting, all or many points of)：—*A crowd gathered round*. 附近的民众聚集在一起.
8 周围地：—*a post 9 inches round* 周围为 9 英寸的柱子.
all the year round 整年，一年到头.
bring round (1)使恢复. (2)带来. (3)使改变观念.
come round (1)恢复. (2)带来. (3)改变观念.
round about (1)围绕(in a ring)；在周围；在…的四面八方(on all sides)〈*of*〉. (2)在相反的一边(with change to the opposite position). (3)绕道. (4)大约，概略(about).
show a person **round** 带人四处参观.
—*prep*. (▶《美》多用 around 取代 round) 1 环绕…：—*a tour round the world* 环游世界一周.
2 围绕，围住：—*sit round a table* 围桌而坐.
3 在…的四周[附近，一带].
4 在…的各处：—*all round the village* 在村中各处.
5 以(轴)为中心，以…为轴：—*The earth moves round the sun*. 地球绕太阳而运行.
6 转弯于；在…转弯处：—*go round a corner* 转弯而行/ *a bakery round the corner* 在转角处的面包店.




7 大约…，…左右：——*round six o'clock* 6 点左右.
8 自始至终，一直.
round the clock 24 小时不间断的(for 24 hours)；昼夜不息的.
——*vt.* **1** 使圆，使成圆形[球形，圆筒状]：——*round the corners of a table* 把桌角锯圆/ *with rounded eyes* 以圆睁的眼睛.
2 完成，使完全(bring to a complete state)〈*off*〉：——*round one's character* 使人格全面发展.
3 回，转；〖海〗绕行(岬等)(double)：——*round a cape* 绕岬而行.
4 (骑马)驱赶集中(家畜)；集合(分散的人、物)；逮捕(犯人)〈*up*〉.
5〖主海〗《稀有用法》回转，改变…的方向.
6〖语音〗用圆唇发(元音).
——*vi.* **1** 变圆，成为圆形[球形，圆筒状]；变肥胖：——*Her form is rounding.* 她的身材在开始发胖.
2 完成，发达，变圆满：——*The talk rounded into a concrete plan.* 这番话已发展为具体的计划.
3 回转，改变方向：——*round on one's heels* 用脚跟旋转.
round off (1)＝*vt.* 2. (2)使成圆形，成圆形.
round on (1)告发(inform against). (2)突然以言语或行动攻击(make turn on).
róund·en *v.* **róund·ish** *adj.* **róund·ness** *n.*
all-round man 多才[多艺]的人，万能的人.
daily round 日常生活，每天的例行事务(ordinary occupations of the day).
róundabòut(*n.*)(1)绕远路. (2)拐弯抹角的话. (3)《英》旋转木马(merry-go-round). (4)《英》圆形交叉点——(*adj.*)(1)绕远路的，绕道的. (2)迂回的，曲折的. (3)圆鼓鼓的，肥胖的(plump, stout).
round arch(罗马式建筑的)半圆形拱门.
róund-àrm(*adj.*)(板球的投球等)(手向外摆动的)侧面投球的.
round dance 圆舞，圆舞曲.
round figure(s) 概数；大约之数.
round game 围着圆桌每个人都轮流坐庄的游戏.
round hand 圆浑丰满的书写体，圆形字体(writing with bold curves).

roundworm/**线虫，蛔虫**
主要寄生于人类或家畜小肠中的蠕形动物，雄虫体长约 14～22 厘米，雌虫体长约 20～35 厘米，不分环节，体色呈淡桃红色或黄白色. 雄虫尾端屈曲，有两个角质的交尾刺，雌虫每日可产卵 20 万个以上.

round-up/**驱集**
为使牛、羊等不离群，而将之驱集于一处.

Róundhèad(*n.*)〖英史〗圆颅党：17 世纪英国内乱时的议会派，头发短，头颅成圆形.
round house(1)〖史〗拘留所，监狱. (2)〖海〗舟尾楼甲板室；帆船船尾后甲板的船舱.
round number 约整数.
round robin(1)(为使无法辨认签名顺序)以圆形排列签名的请愿书或抗议书. (2)《美》全体总动员的战争.
round shot(大炮的)球形弹.
round shoulders 圆肩，拱背曲肩.
róundsman(*n.*)(1)《英》送货员，推销员. (2)《美》(负责指挥巡逻队巡查的)巡逻警官(police officer).
Round Table[加冠词 the]〖英国传说〗(亚瑟 Arthur 王命令部下坐的)圆桌；[集合名词]亚瑟王及其骑士的统称，圆桌骑士.
róund-tàble(*adj.*)圆桌的：——*a round-table conference* 圆桌会议.
róund-tòp(*n.*)〖海〗(桅顶)下桅盘，桅楼：位于桅杆顶部附近的瞭望台，原为圆形.
round towel 挂在滚筒上滚转的擦手毛巾(roller towel).



round trip(1)《英》环程旅行. (2)《美》来回旅行，双程旅行.
róund-ùp(*n.*)(1)(牲畜的)驱集. ✽ (2)(对犯人的)检举，搜捕. (3)(消息、新闻等的)综述.
round voyage＝round trip.
róundwòrm(*n.*)线虫，(尤指)蛔虫. ✽
Table Round[加冠词 the]＝Round Table.
[古法语 *ro(u)nd(ro(o)nt, reont* 的字根)←拉丁语 *rotundus*(←*rota* 车轮)，与 roll 同源]

roun·del [ráundəl] [ˋraʊndl] *n.* **1** 小的圆形物，小圆盘(small disc)；(装饰用)圆形纪念章(decorative medallion). **2**〖诗体〗十行或十三行诗(rondeau)；十三行或十四行诗(rondel).

roun·de·lay [ráundilèi] [ˋraʊndəˌle] *n.* **1** 回旋歌：一种简单反复重唱的短歌. **2** 圆舞.

round·ers [ráundəz/-ərz] [ˋraʊndəːz] *n.*《英》[作单数用]跑柱式棒球：一种两队各有 9 人参加，以球棒和球来玩的类似棒球的游戏.

round·ly [ráundli] [ˋraʊndlɪ] *adv.* **1** 彻底地，完全地(in a thoroughgoing manner). **2** 无所顾忌地，率直地(bluntly)；严厉地(severely). **3** 圆圆地，圆形地(in a circular way). **4** 大约地，概略地.

roup¹ [ruːp] [rup] *n.* 家禽白喉：家禽所患的一种传染性呼吸器官疾病，一般会因高烧致死.
róup·y *adj.*

roup² [raup] [raʊp]《苏格兰・北英格兰》*vt.* 拍卖(sell by auction).
——*n.* 拍卖(auction).

rouse¹ [rauz] [raʊz] *n.*《古》**1** (酒等)一饮之量，满杯(draught of liquor, bumper)；干杯(toast). **2** 狂欢饮宴，酒宴(revel, drinking-bout).

rouse² [rauz] [raʊz] *v.* (**roused; rousing**)——*vt.* **1** (将猎物自隐蔽处)驱出，惊起(startle). **2** 使惊醒，唤醒(某人)；——*A big noise roused me.* 一阵喧闹使我惊醒. **3** 激励(某人去做某事)，使奋起〈to〉；激怒；唤起，激起(感情等)：——*rouse a person to action* 使某人行动/ *rouse the masses* 唤起群众. **4** 煽起(火)，搅拌(酿造中的啤酒等)(stir). **5**〖海〗用力拉，拽(绳)〈*in, out, up*〉.
——*vi.* **1** 唤醒，惊醒(cease to sleep)〈*up*〉. **2** ，奋起(become active).
rouse on《澳口语》责难，责骂(scold).
róus·ie *n.*《澳口语》＝rouseabout.
róus·ing *adj.* **1** 兴奋的，奋起的(exciting, stirring). **2** (火)熊熊燃烧的. **3** (贸易等)兴旺的，蓬勃的(brisk, lively). **4**《口语》惊人的，不得了的.
róuseabòut(*n.*)《澳》(牧场、农场等的)杂役，杂工.



Rousseau[1] / **卢梭**
图为亨利·卢梭的《突来的原始林风暴》(1891,伦敦国家画廊藏).卢梭毕生不曾出法国国门一步,其作品中的热带植物仅是观察温室中的热带植物而描绘的,由于色彩感觉鲜艳强烈,画风朴素,故能独创一格.

Rous·seau[1] [ruːsóu] [ruˋso] Henri～卢梭(1844～1910):法国画家,因身为海关官员,故有"关税员"(Le Douanier)之称. ✽

Rous·seau[2] [ruːsóu] [ruˋso] **Jean Jacques**～卢梭(1712～1778):法国哲学家,在其所著《社会契约论》(*Le Contrat Social*,1762)中,主张建立公民的社会,公民除其个人意民志外,不必服从任何教条,又极力倡导理想共和国,他的主张深刻地影响了法国人民的思想,成为法国大革命思想的有力支柱. ✽

Rous· seau[3] [ruːsóu] [ruˋso] **Pierre étienne Théodore**～卢梭(1812～1867):法国风景画家,巴比松派(Barbizon School)的中心人物.

rout[1] [raut] [raʊt] *n.* **1** (酒徒、暴徒等的)会众,集团(assemblage, company). **2**〖法律〗(3人以上的)非法集会. **3** 暴动,骚动(riot, tumult, disturbance),喧嚣,纷乱(clamour, fuss). **4** (军队的)失败,溃败(disorderly retreat of defeated troops). **5**《古》大型晚宴,社交集会(large evening party or reception). ***put to rout*** 完全击败(utterly defeat).
——*vt.* 打败,使溃败.

rout[2] [raut] [raʊt] *vi.* = root[2]. ——*vt.* **1** = root[2]. **2** 强迫(人)起床,(从家里)硬拖出,赶出(force, fetch)〈*out*〉.

róut·er *n.* (亦作 **router plane**)〖木工〗槽刨,曲槽刨:一种用于铸模的刨子.

·**route** [ruːt,(于 2)raut] [rut,(于 2)raʊt] *n.* **1** 道路,路线,路径:——*an overland route* 陆路. **2**〖军〗《古》行军命令,开拔令(marching orders). **3**《美》(报纸、牛奶的)递送区域:——*a postal route* 邮件递送区域.
——*vt.* **1** 按计划安排…的路线. **2** (经一定路线)投送,投递(物品)(send, foward, direct to be send).
column of route 行军的(纵)队形(formation of troops on the march).
róute-màrch(*n.*)行军.

·**rou·tine** [ruːtíːn] [ruˋtin] *n.* **1** 日常工作,例行公事(regular course of procedure):——*daily routine* 每天的例行公事,日常工作. **2** 程序,固定的做法,惯例:——*break the routine* 打破惯例. **3**〖戏剧〗(歌、舞等的)固定的表演[演奏]方式(set form, fixed arrangement),固定节目.
——*adj.* 惯例的,例行的,固定形式的(performed by rule).
rou·tín·ism *n.* **rou·tín·ist** n.

roux [ruː] [ru] *n.* (pl. **roux**)〖烹饪〗油面糊:在溶解的油脂中炒过的面粉,用以使调味汁浓稠.
[法语,原义为"茶色的"]

rove[1] [rouv] [rov] *vi.* **1** 流浪,漫游,漂泊(wander without a fixed destination, roam, ramble). **2** (眼睛)溜溜转,环视,(视线)游移不定(look in various directions). **3**〖钓〗以活饵垂钓(troll with a live bait). ——*vt.* 流浪,漫游,漂泊(wander over or through). ——*n.* 流浪,漂游,漂泊.
roving commission(海军总部给予舰长的)自由航行权;(调查员的)自由调查权.
[原为箭术用语,"在未决定射程时,射击某一适当标的"之意,可能源于斯堪的纳维亚语]

rove[2] [rouv] [rov] *n.* 粗纱,粗线:经引捻的羊毛、棉花等的纤维束.
——*vt.* 粗纺,捻成粗纱.
róv·er[1] *n.*

rove[3] [rouv] [rov] *n.*〖海〗金属垫圈:垫在铆钉下,直径比铆钉的直径大的金属板或圈环.



rowan / **欧洲花楸**
高10～30英尺的落叶树,树叶繁茂,秋天结可观赏的多肉质的红浆果,可作庭院树,花枝可作插花用.



Rousseau²/卢梭

卢梭为日内瓦钟表工人之子，出生后没能得到家庭的妥善照顾，很早就开始了流浪的生涯．他远赴巴黎，与狄德罗(Denis Diderot)、达朗伯(Jean Le Rond d' Alembert)等启蒙思想家交往，以《论科学与艺术》获得第戎学院主办的论文比赛奖，从而声名大噪．后又发表《论人类不平等的起源和基础》(1753)、《政治经济论》(1755)、《新爱洛绮丝》(*The New Heloise*，1761)、《社会契约论》、《爱弥儿》(*Emile*，1762)等著作，他主张回归自然，严厉批判文明及社会阻碍人性自然的发展．在《爱弥儿》、《社会契约论》出版后，遭法国高等法院缉捕而流浪各地，1770 年回巴黎，1778 年去世．

rove⁴ [rouv] [rov] *v.* reeve³ 的过去式、过去分词．

rov·er² [róuvər] [rovɚ] *n.* 1〖箭术〗任意设定的目标(mark chosen at an undetermined range)；长距离的射击目标(mark for long-distance shooting)．
2 流浪者，漂泊者(wanderer)．
3 [R-]大龄童子军，现称 VENTURE Scout．
4〖槌球游戏〗通过所有球门，但没有打中标桩的球；打这种球的选手．

ro·ver³ [róuvər] [rovɚ] *n.* 海盗(sea-robber，pirate)．

:row¹ [rou] [ro] *n.* 1 (人、物的)列，排；(房子的)一排：——*a row of houses* 一排房子．
2 (剧院的)一排座位(line of seats)：——*sit in the front row* 坐在最前排．
3 (一侧或两侧有整排房屋并列的)通道，街道．
4 (庭院中的)一排植物．
5 [the R-]海德公园林荫大道(ROTTEN Row)．
a hard row to hoe 困难的工作(difficult task)．

:row² [rou] [ro] *vt.* 1 以桨划(船)：——*row a boat* 划船．2 划船以载运(乘客等)(convey in a boat with oars，etc.)．3 以…的速度划行：——*row forty strokes to the minute* 以每分钟 40 下的速度划行．4 和…比赛划船，参加(划船比赛)．5 (船)有…把桨，用(…把桨)划船：——*a boat that rows eight oars* 一艘用 8 把桨来划的船．
——*vi.* 1 划船；(船)划桨前进：——*row across a river* 划船渡河．2 担任(…号)桨手．
row down(在划船比赛中)赶上，追上．
rowed out(桨手)划至精疲力竭．
——*n.* 1 划船，划一次桨．2 乘船游逛，乘船巡行．
rów·er *n.* **rów-bòat**(*n.*)以桨划行的船．
rówing-bòat(*n.*)《英》＝row-boat．

row³ [rau] [raʊ]《口语》*n.* 1 吵嚷，骚动(free fight)．2 口角，争论(dispute)；吵闹声(noise)．3 斥责．
make [***kick up***] ***a row*** (1)引起骚乱，制造吵闹声(raise noise)．(2)抗议(make a protest)．
——*vt.* 责备，斥责．

row·an [ráuən，róu-] [raʊən，ˈro-] *n.*《苏格兰·北英格兰》1 (亦作 **rowan tree**)欧洲花楸(*Sorbus aucuparia*)(mountain ash)：一种有羽状叶子和深红色浆果的乔木．✲ 2 欧洲花楸的果实．

row·dy [ráudi] [raʊdɪ] *adj.* 粗暴的，骚动的，好吵闹的(rough、disorderly、noisy)．
——*n.* 粗暴喧闹的人．
rów·di·ness，**rów·dy·ism** *n.*

Rowe [rou] [ro] **Nicholas**～罗(1674～1718)：英国剧作家、诗人．以《帖木儿》(*Tamerlane*)，《美貌的忏悔人》(*The Fair Penitent*)等悲剧作品闻名．


row·el [ráuəl] [raʊəl] *n.*，*v.*(《英》-ll-)——*n.* 1 刺轮：马刺末端的小齿轮(spiked revolving disc at the end of a spur)(→图 SPUR)．2 排脓条：插入牲畜皮下排脓液用的工具．
——*vt.* 用刺轮驱马前进．

Row·land·son [róuləndsən] [roləndsən] **Thomas**～罗兰森(1756～1827)：英国讽刺漫画家、插图画家．✲

row·lock [rɔ̀lək，rʌ́lək/róulɑk] [ˋrolɑk] *n.* 桨架：设于船舷处以支撑船桨的装置，如成对的 U 字形轴承(→图 BOAT)．

Row·ton [róutən] [ˋrotən] **Montague William Lowry-Corry，Baron**～罗顿(1838～1903)：英国的政治引导者、博爱主义者，并计划、设立了罗顿之家(Rowton Houses)．
Rowton Houses《英》罗顿之家：设于英国各地的临时住宿处，穷人只需花费和普通住宿处一样便宜的价钱即可进住．

Rox·burgh·shire [rɔ́ksbrəʃiə/rɑ́ksbəːrəʃiər] [ˋrɑksbrəʃɪr] 罗克斯巴勒郡：英国苏格兰内陆的旧郡，东南与英格兰相接，1975 年 5 月以后并入博德斯(Borders)郡．



Rowlandson/罗兰森

图为罗兰森所作的《游手好闲的人们》(*Box Lobby Loungers*，1786)．他的画几乎都是淡彩的水彩画，而以讽刺画最为有名．这幅画在姿态及面貌表情上均极具特色，生动地描绘出伦敦人的生活．

·**roy·al** [rɔ́iəl] [ˈrɔɪəl] *adj.* 1 国王[女王]的(of a king or queen),王室的,王族的:——*a royal prince* [*princess*]王子[公主]. ✽2 国王[女王]赐予的,钦定的,敕许的:——*a royal charter* 敕许状. 3 [R-]侍奉国王[女王]的,在国王保护之下的,敕立的:——*a royal colony* 直辖殖民地. 4 王者般的,威严的,堂堂的(stately):——*a royal bearing* 堂堂的仪表. 5 极佳的,一流的,卓越的,特大的:——*in royal spirits* 极有精神的.

——*n.* 1 ＝royal stag. 2〖海〗＝royal mast. 3〖海〗＝royal sail. 4 王裁;纸张规格名称,笔记本用为 610 毫米 × 483 毫米,印刷用为 635 毫米 × 508 毫米. ——*royal octavo* 8 开王裁(的纸). 5《口语》王室成员.

róy·al·ly *adv.*

battle royal 混战,激战;激烈的争论(heated dispute).

Royal Academy of Arts[加冠词 the](英国)艺术院:1768 年在乔治三世(GeorgeⅢ)敕许下创设于伦敦的一个机构. 1869 年以后迁往皮卡迪利(Piccadilly)的柏林顿馆(Burlington House),设有展览会场,展览当代艺术家的作品,亦有附属美术学校.

Royal Air Force[加冠词 the](英国)皇家空军.(**royal backstay**)〖海〗顶桅后支索:支持顶桅(royal mast)的支索(→图 SAILING).

royal blue《英》品蓝:一种深的鲜蓝色.

royal borough [**burgh**]《英》敕许自治市;得敕许状可以自治的市镇.

royal evil 瘰疬(KING'S evil).

Royal Exchange[加冠词 the]英国伦敦交易所:1566 年由格雷欣(Sir T. Gresham)设立于伦敦康希尔(Cornhill)的商业交易场所,曾二度毁于火灾,现在的交易所是 1844 年重新开放的.

royal fern(王)紫萁(*Osmunda regalis*)(osmund):紫萁属的多年生草本植物.✽

Royal Institution[加冠词 the](英国)皇家科学研究所:1799 年创设于伦敦,以科学知识的普及为宗旨的科学研究所.

royal jelly 蜂王乳:由蜜蜂的工蜂所分泌的黏性食物,用于喂食出生后数日的所有幼虫,以后则只有成为蜂王者才得享用.

royal mast〖海〗顶桅:位于上桅之上的桅杆(→图 SAILING).

Royal Navy[加冠词 the](英国)皇家海军.

royal oak(1)保王栎:1651 年英王查理二世(Charles Ⅱ)败于伍斯特(Worcester)之役,得一栎树的蔽荫而能藏身脱逃.(2)保王栎枝:为纪念 1660 年查理二世复辟,民众身上佩带的小栎树枝.

royal oak day 王室复辟纪念日(5 月 29 日).

royal sail〖海〗顶桅帆:在顶桅所张的帆.

Royal Society[加冠词 the]皇家学会:以创设于 1645 年的自然科学协会(Philosophical Society)为基础,而在 1660 年设立于伦敦的皇家学会. 尤重视有关物理学、力学实验等的研究.

royal stag 拥有 12 枝以上角叉的雄鹿.

royal standard[加冠词 the](有皇家徽章的)王旗.✽

[古法语 *roial*←拉丁语 *regalis*(参照 REGAL)]

Roy·al George 皇家乔治号:英国的海军军舰,于 1782 年在斯皮特黑德(Spithead)停泊修理时沉没,舰上载有海军上将肯彭费尔特(Kempenfelt)及约 800 名游客和船员.

roy·al·ist [rɔ́iəlist] [ˈrɔɪəlɪst] *n.* 1 君主主义者(monarchist);(内乱时的)支持君主者,保皇党人. 2 [R-](支持英王查理一世(Charles Ⅰ)的)保皇党人;(美国独立战争时的)拥护英国派.

roy·al·ty [rɔ́iəlti] [ˈrɔɪəltɪ] *n.* 1 王位,王[女王]权,王者尊严(office or dignity or power of a king or queen). 2 [集合名词]王室,皇族(royal persons);王室成员(member of the royal family). 3 [通常 pl.](1)王权,王室的特权(prerogative or privilege of a sovereign).(2)矿山[矿区]使用权(royal licence to work minerals, etc.). 4 矿区使用费;专利权使用费;(著作)版税,印花税,剧本上演费.

R. P. S. 《略》Royal Photographic Society(英国)皇家摄影学会.

R. Q. M. S. 《略》Regimental Quartermaster-Sergeant(英国陆军的)给养军士团给养中士.



royal/王室的

图为英国皇家的徽章. 其原始的图形始于英格兰王查理一世(Charles Ⅰ)所采用的三头狮子的图样. 15 世纪亨利六世(Henry Ⅵ)时,又于其左右加上狮子及独角兽当作护卫,17 世纪初期詹姆斯一世(James Ⅰ)又再次修订,加上了代表苏格兰与爱尔兰的徽章. 现今所见的大徽章则是 1839 年维多利亚(Victoria)女王时制定的. 徽章中央的盾形面的三头狮子代表英格兰,以后脚站立着的狮子代表苏格兰,竖琴则代表爱尔兰. 盾形面四周的腰带上则写着"Honi soit qui mal y pense"(思想邪恶的人有祸了),下方的文字是"Dieu et mon droit"(神与我是正义). 若是代表王子的身份时,则于此种徽章之外,再加上威尔士(Wales)的徽章.



royal fern/(王)紫萁 叶从大型的块状根茎中长出,有两种,一种为细长、褐色的孢子叶,一种为绿色柔嫩的营养叶. 其嫩叶可供食用.

R. R. C. 《略》Royal Red Cross《英》英国红十字会.

Rs《略》rupees 卢比.

R. S. 《略》1 Royal Scots(英国)皇家苏格兰团. 2 Royal Society(英国)皇家学会.

R. S. A 《略》1 Royal Scottish Academy(英国)皇家苏格兰艺术院. 2 Royal Society of Arts(英国)皇家艺术学会.

R. S. D. 《略》Royal Society of Dublin(英国)都柏林皇家学会.

R. S. E. 《略》Royal Society of Edinburgh(英国)爱丁堡皇家学会.

R. S. F. 《略》Royal Scots Fusiliers(英国)苏格兰燧发枪团.

R. S. F. S. R. 《略》Russian Soviet Federal Socialist Republic 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国.

R. S. M. 《略》Regimental Sergeant-Major 团士官长.

R. S. O. 《略》railway sub-office 铁路邮政支局.

R. S. P. C. A. 《略》Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals《英》(英国)皇家防止虐待动物协会.

R. S. V. P. 《略》*répondez s'il vous plait* 请赐复(please answer).[法语]

royal standard/(有皇家徽章的)王旗



R. S. W. 《略》Royal Scottish Society of Painters in Watercolours(英国)皇家苏格兰水彩画家协会.

R. T., R/T《略》1 radiotelegraphy 无线电报. 2 radiotelephony 无线电话.

Rt. Hon. 《略》Right Honourable《英》阁下.

R. T. O. 《略》Railway Transport Officer 铁路运输处军官.

R. T. R. 《略》Royal Tank Regiment(英国)皇家坦克军团.

Rt. Rev(d). 《略》Right Reverend. ▶ 牧师、主教的尊称.

R. U. 《略》Rugby Union《英》橄榄球联合会.

·**rub**[1] [rʌb] [rʌb] *v.* (-bb-), *n.* ——*vt.* 1 摩擦,搓〈*against, on, over*〉;相互摩擦〈*together*〉:——*rub two sticks to make a fire* 摩擦两根棒子以取火.

2 擦拭,磨光,擦亮:——*rub a dish with a dishcloth* 拿抹布擦拭盘子.

3 擦干:——*rub oneself dry* 擦干身体.

4 擦上,擦…使渗入,擦入〈*in, into, through*〉.

5 擦掉,擦去〈*away, off, out*〉:——*rub off paint* 擦掉油漆.

6 擦破,擦伤.

7 摩擦使碎〈*to*〉.

8 拓取(墓碑、墓石上的)文字.

——*vi.* 1 摩,擦〈*against, on*〉. 2 拼命前进,勉强做下去〈*along, on, through*〉. 3(布、皮肤等)擦破,擦伤(get worn or sore). 4(因地面凹凸不平而使木球(bowl))速度减慢,偏向.

rub down(1)擦亮,擦平.(2)按摩,将(马)彻底擦净.

rub it in 反复提及令人不快的事.

rub noses(见面打招呼时)互相摩擦鼻子.

rub one's hands (***together***)(表示满足而)搓手.

rub shoulders with 和…接触(come into contact).

rub up(1)擦净,擦亮.(2)温习,重温(知识、记忆等)(brush up).

rub (***up***) ***the wrong way*** 激怒(某人)(irritate).

——*n.* 1 擦,摩擦:——*give a spoon a rub* 擦汤匙. 2 [加冠词 the]障碍,困难:——*There's the rub.* 那就是问题所在. 3〖滚球〗(球场的)凹凸不平;(因凹凸不平而导致的)木球偏向. 4 讽刺,责难.

rub of the green〖高尔夫球〗球的行进或位置上的偶发障碍.

rub-a-dub [rʌ́bədʌb] [ˈrʌbəˌdʌb] *n., v.* (-bb-)——*n.*(打鼓的)咚咚声. ——*vi.*(鼓)咚咚地响.

[拟声语]

ru·ba·to [ruːbɑ́ːtou] [ruˈbɑtɔ] *n.* (*pl.* **-tos, -ti** [-tiː] [-ti])(亦作 **tempo rubato**)〖音乐〗自由速度:为使表达更加丰富,而将拍子减慢或加快的演奏方法.


[意大利语,*rubare*(盗)的过去分词]

·**rub·ber**[1] [rʌ́bə/-ər] [ˈrʌbɚ] *n.* 1 摩擦者(person who rubs);(土耳其浴的)按摩师. 2 用以磨光、擦亮的器具(implement used for rubbing);(机械的)摩擦部分(part of a machine operating by rubbing). 3(亦作 **indiarubber**)橡胶,乳胶:采自南美、非洲、热带亚洲的巴西橡胶树(*Hevea brasiliensis*)的白色乳液制成的弹性物质,加工后可作轮胎、防水布等用. ✽ 4 橡胶制品,橡皮擦. 5 [pl.]《美》橡胶套鞋,橡胶鞋.

——*vt.* 覆以橡皮.

——*vi.*《美俗》(为看仔细)引颈而望(turn one's head to look at something).

rúb·ber·y *adj.*





rubber band 橡皮筋.
rúbbernèck(*n.*)《美》引颈而望者,好奇的人,观光客.
——(*vi.*)(为看仔细)引颈而望.观光旅游.
rubber plant 橡胶树.
rubber stamp(1)橡皮图章.(2)盲目批准的人,不经考虑就随声附和的人.
rúbber-stàmp(*vt.*)(1)盖橡皮章于…(2)盲目批准,未仔细考虑即赞成.

rub·ber[2] [rʌ́bə/-bər] [ˋrʌbɚ] *n.* 1 (滚球(bowls)、扑克牌戏(whist)、纸牌戏(cribbage)、西洋双陆棋戏(backgammon)等的)连续三次比赛(three successive games). ▶ 先胜两场者即是赢家. 2 [加冠词 the](滚球(bowls),扑克牌戏(whist),纸牌戏(cribbage),西洋双陆棋戏(backgammon)等的)三次比赛中的两胜. 3 [加冠词 the](一般比赛的)三次比赛中决定胜负的一次比赛.

·**rub·bish** [rʌ́biʃ] [ˋrʌbɪʃ] *n.* 1 垃圾,废物,残屑(waste material, refuse):——*a pile of rubbish* 一堆垃圾. 2 无价值的东西(worthless material or articles);无聊的事,没有意义的事,荒谬的想法(absurd ideas or suggestions, nonsense):——*talk rubbish* 胡说. 3 [感叹词]真笨,真无聊,真荒诞(常作表轻蔑的感叹):——*Oh, rubbish*! 噢! 真荒谬!
——*vt.*《澳》因无价值而被拒(reject).
rúb·bish·y *adj.*

rub·ble [rʌ́bl] [ˋrʌbl] *n.* 1 (从老旧或已遭破坏的建筑物中所挖出的)残砖破瓦(waste fragments of stone, brick, etc.).
2 (用于石材建筑的)粗石,碎石(pieces of underessed stone).
3 〖地质〗(1)砾屑:形成于岩石表面,松散而有角的层.(2)(因水的作用而磨平了的)冲蚀石(层)(water-worn stones). rúb·bly *adj.*

Rub·bra [rʌ́brə] [ˋrʌbrə] **Edmund**~鲁布拉(1901~):英国音乐家,作品包括管弦乐曲、合唱曲.

ru·be·fa·cient [rùːbifèiʃənt] [ˌrubɪˋfeʃənt] 〖医〗*n.*(芥末等刺激性的)发红药,发红剂.——*adj.*(刺激性药品)使皮肤发红或发炎的(producing redness or slight inflammation).
rù·be·fác·tion [-fǽkʃən] [-ˋfækʃən] *n.*

ru·bel·lite [rúːbəlàit] [ˋrubəˌlaɪt] *n.* 红电气石:红色种类的电气石(tourmaline).

Rubens/鲁本斯
图为鲁本斯作品《掠夺塞宾女子》(*Rape of the Sabin Women*)(1635 年左右,伦敦国家美术馆藏).其绘画充满力与气魄之美,也是巴罗克绘画的代表.其作品大多结合了宗教性的主题和当时的风俗.

rubber[1]/橡胶,乳胶
左图为巴西割胶工人正割开巴西橡胶树树皮,并将裂口分泌出来的乳胶装入容器内.右图为采集乳胶的情景,一株橡胶树年产约一吨乳胶,乳胶先浓缩成板状,再干燥并贮藏,最后制造成天然橡胶的各种制品.

Ru·bens [rúːbinz] [ˋrubɪnz] **Sir Peter Paul**~鲁本斯(1577~1640):佛兰德(Flanders)画家、外交家,活跃于意大利、法国、西班牙、英国等地.✽

ru·bi·celle [rúːbisèl] [ˋrubɪˌsɛl] *n.*〖矿物〗橙红尖晶石:橙红色或黄色的尖晶石(spinel).

Ru·bi·con [rúːbikən] [ˋrubɪkən] [加冠词 the] 鲁比肯河:一条源自意大利北部而注入亚得里亚海的小河的古名.是古意大利北部与阿尔卑斯山内侧的界河.公元前 49 年凯撒(Julius Caesar)曾渡河与元老院和庞培(Pompey)作战.
cross [*pass*] *the Rubicon* 破釜沉舟,下重大决心(take a decisive step).
Rubicon bezique〖扑克牌〗使用 4 组纸牌,双方各持 9 张牌所进行的游戏.

ru·bi·cund [rúːbikʌ̀nd] [ˋrubəˌkʌnd] *adj.*(脸色)红的,有血色的(ruddy);(人)脸色红润的.
rù·bi·cún·di·ty *n.*

ru·bid·i·um [ruːbídiəm] [ruˋbɪdɪəm] *n.*〖化〗铷:碱金属的一种,呈银白色的软金属稀有元素.符号 Rb,原子序数 37,原子量 85.467.
[近代拉丁语(←拉丁语 *rubidus* 暗红色的)通过光谱法发现其有两条红线,因此而命名]



ru·big·i·nous [ru:bídʒinəs] [ruˋbɪdʒənəs] *adj.* 锈色的,红褐色的(rusty, rust-colored).

Ru·bin·stein [rú:binstàin] [ˋrubɪn,staɪn] **Anton Grigorevich**～鲁宾斯坦(1829～1894):俄国的犹太裔作曲家、钢琴家.

ru·ble [rú:bl] [ˋrubl] *n.* :→ROUBLE.

ru·bric [rú:brik] [ˋrubrɪk] *n.* **1** (红字或特殊字体的)标题(heading);红字印刷;以红字印刷的章[节]. **2** 典礼进行的章程;写在祈祷书中关于礼拜进行的章程、指示,正式者即以红字书写. **3** 《稀有用法》圣人名录(calendar of saints);(原以红字写出)伟大圣人之名.
rú·bri·cal *adj.* **rú·bri·cal·ly** *adv.* **ru·bri·cian** [ru:bríʃən] [ruˋbrɪʃən], **rú·bri·cist** *n.*

ru·bri·cate [rú:brikèit] [ˋrubrɪ,ket] *vt.* 以红色书写,以红色印刷(mark with, print or write in red);以红色印刷标题(furnish with rubrics).
rù·bri·cá·tion, **rú·bri·cà·tor** *n.*

ru·by [rú:bi] [ˋrubɪ] *n.* **1** 红宝石.(1)被视为宝石而受珍视的一种由深红变为淡红的刚玉(corundum)、纯红宝石(true ruby)、东方红宝石(Oriental ruby)等.(2)以镁(magnesium)和铝酸盐类(aluminate)的氧化物为成分的低价值的宝石,如红尖晶石(spinel ruby)、浅红晶石(balas ruby)等. **2** 红宝石色,鲜红色(rich glowing purple-tinged red). **3** 红葡萄酒(red wine). **4** 〖印刷〗7号铅字;6磅铅字(nonpareil)和5磅铅字(pearl)之间的5½磅大的铅字. ——*adj.* 红宝石色的.
ruby wedding 红宝石婚;结婚40周年纪念.

ruche [ru:ʃ] [ruʃ] *n.* 细长花边上的褶带或襞布.用以装饰衣襟、袖口. ——*vt.* 以褶裥装饰,在某处缀饰以褶裥饰边.

ruck[1] [rʌk] [rʌk] *n.* [加冠词 the] **1** 落后(前面队伍)的一群(main body of competitors left out of the running). **2** 普通的一群人,乌合之众,一堆废物(undistinguished crowd of persons or things).

ruck[2] [rʌk] [rʌk], **ruck·le** [rʌ́kl] [ˋrʌkl] *n.* 绉褶,褶痕(crease, wrinkle) ——*vt.* 使(布)起绉褶⟨*up*⟩. ——*vi.* 起绉褶⟨*up*⟩.

ruck·sack [rúksæk, rʌ́k-] [ˋruksæk, ˋrʌk-] *n.* 一种软式背囊,帆布背包.
[德语←*rucken*(*rücken* 背的方言)+*sack*(囊)]

ruck·us [rʌ́kəs] [ˋrʌkəs] *n.* =RUCTION.

ruc·tion [rʌ́kʃən] [ˋrʌkʃən] *n.* 《口语》扰乱,骚动,喧闹(disturbance, tumult).

rud·beck·i·a [rʌdbékiə] [rʌdˋbɛkɪə] *n.* 金光菊(CONE-flower). ✽[近代拉丁语,由瑞士植物学者鲁德贝克(Olaus *Rudbeck*, 1630～1702)之名而来]

rudd [rʌd] [rʌd] *n.* (pl. **rudd**) 红眼鱼,赤睛鱼(*Scardinius erythrophthalmus*)(red-eye):一种欧洲产的似斜齿鳊(roach)的鲤科淡水鱼.

rud·der [rʌ́də/-ər] [ˋrʌdə] *n.* **1** 〖海〗(船)舵. **2** 〖航空〗(飞机的)方向舵(→图 AEROPLANE). **3** 指导原则,入门,指引(guiding principle). **4** 〖酿造〗(在制麦芽汁的桶中用以搅拌麦芽浆的)搅拌棒.
rúd·der·less *adj.*

rud·dle [rʌ́dl] [ˋrʌdl] *n.* (用以给羊做记号的)红土,代赭石(red ochre). ——*vt.* 在…上以红土做记号,涂红.

rud·dock [rʌ́dək] [ˋrʌdək] *n.* 欧洲歌鸲(robin).


rud·dy [rʌ́di] [ˋrʌdɪ] *adj.* **1** (脸色)红润的,有血色的,看起来很健康的(freshly or healthily red). **2** (光、火、天空等)呈红色的,发红的(reddish). **3** 《英俗》=bloody 5. **rúd·di·ly** *adv.* **rúd·di·ness** *n.*

·**rude** [ru:d] [rud] *adj.* (**ruder**; **rudest**) **1** 没礼貌的,粗野的,无礼的:——*a rude man* 无礼的男子. **2** 未开化的,原始的(primitive);没教养的:——*our rude forefathers* 我们未开化的祖先. **3** 粗暴的,粗俗的(violent, not gentle);突然的,令人不知所措的(startling):——*a rude awakening* 突然惊醒. **4** 天然的,未加工的(in the natural state);粗制的,粗略的(roughly made, contrived, or executed):——*rude ore* 原矿/ *a rude plan* 粗略的计划. **5** 强健的,有精神的(vigorous, hearty):——*in rude health* 粗壮的.
rúde·ly *adv.* **rúde·ness**, **rúd·er·y** *n.*

rudbeckia/金光菊
金光菊属.高约60～80厘米,茎上长有粗毛,夏天开外围为黄色、中心呈黑褐色的头状花序.




rue[2]/芸香
芸香的叶或嫩叶蒸馏后带有苦味的油,可当香料或作料使用.



Rugby football/英式橄榄球

起源于足球，1864 年在英国拉格比（Rugby）学校举行的一场足球比赛中，一位名叫埃利斯（William Webb Ellis）的少年因过于入迷，忘了不准以手触球的规则，而抱球直入对方阵地，此即为橄榄球的起源。下图为英国队与爱尔兰队交战的情景，上图为橄榄球场。





ru·di·ment [rúːdimənt] [ˈrudəmənt] *n.* **1** [pl.]（学问等的）原理，根本，初步（elements, first principles）〈*of*〉。**2** [pl.]（发展的）征兆，萌芽，雏形（imperfect beginning）〈*of*〉。**3**〖生物〗退化器官，不全或残余的器官（part or organ incompletely developed）。

rù·di·mén·ta·ry [-méntəri] [-ˈmentəri] *adj.*

rue[1] [ruː] [ru] *v.*（**rueing**, **ruing** [rúːiŋ] [ˈruɪŋ]），*n.* —*vt.* **1** 忏悔（repent of）。**2**（对某结果）感觉遗憾（bitterly feel the consequences of）。**3** 后悔（做某事）（wish undone）。—*n.*《古》后悔，悔悟（repentance, dejection at some occurrence）。

rue[2] [ruː] [ru] *n.* 芸香（*Ruta graveolens*）：芸香科芸香属的常绿多年生草本植物。全株散发浓烈的气味。✿
[拉丁语 *ruta*←希腊语 *rhutē*]

rue·ful [rúːfəl] [ˈrufəl] *adj.* **1** 悲哀的，忧伤的（doleful, dismal）。**2** 可怜的，悲惨的。

rúe·ful·ly *adv.* **rúe·ful·ness** *n.*

Knight of the Rueful Countenance [加冠词 the] 愁容骑士。▶ 唐吉诃德（Don QUIXOTE）的别名。

ruff[1] [rʌf] [rʌf] *n.* **1** 轮状绉领：16 世纪流行的装饰用的衣领。在浆过的亚麻布或薄棉布等细长的布上折成很多的细绉褶（→图 DOUBLET）。**2**（鸟、兽的）翎领。**3** 羽颈鸽：类似毛领鸽的一种有反向颈羽的家鸽。

ruff[2] [rʌf] [rʌf] *n.*（阴性形式 **reeve**）流苏鹬（*Philomachus pugnax*）：鹬科的鸟，雄性流苏鹬在繁殖期会长出鬓襟状的颈羽及耳上簇羽。

ruff[3], **ruffe** [rʌf] [rʌf] *n.* 梅花鲈：欧洲产鲈科的小型淡水鱼（*Acerina cernua*）。

ruff[4] [rʌf] [rʌf]〖扑克牌〗*n.*（桥牌等游戏）出王[将]牌取胜。—*vt.* 以王[将]牌取胜（trump）。—*vi.* 拿出最后王[将]牌。

ruf·fi·an [rʌ́fiən] [ˈrʌfiən] *n.* 恶棍，凶汉，无赖，莽汉（brutal violent lawless person）。

rúf·fi·an·ism *n.*

rúf·fi·an·ly *adj.*

ruf·fle [rʌ́fl] [ˈrʌfl] *vt.* **1** 扰乱（沉静的状态）（disturb）；使（水面）起波浪；弄乱（头发等）。**2**（鸟怒而）振羽。**3** 激怒，惹恼（irritate）；打扰，使不安（perturb）。**4** 使（花边）有褶皱。—*vi.* **1** 起浪，起皱，飘荡。**2** 焦躁，生气；狼狈。—*n.* **1** 搅乱，忙乱，混乱（perturbation, bustle）。**2** 微波，涟漪（rippling effect on water）。**3**（花边的）皱褶，褶边。**4**（鸟的）颈毛。

ru·fous [rúːfəs] [ˈrufəs] *adj.*〖主要用于生物〗赤褐色的，茶红色的（reddish brown）。

·**rug** [rʌg] [rʌg] *n.* **1**（羊毛制的）大且厚的毛毯。**2**（常作 **hearth-rug**）（在床的某部分或炉前铺的）小（块）地毯。

Rug·bei·an [rʌgbíːən] [rʌgˈbiən] *adj.*（英国）拉格比学校的（of Rugby School）。—*n.* 拉格比学校的学生[毕业生]。

·**Rug·by** [rʌ́gbi] [ˈrʌgbɪ] **1** 拉格比：英国沃里克郡（Warwickshire）的一个城市。**2** 拉格比私立学校（1567 年创立）。**3** [作普通名词用] ＝Rugby football.

Rugby football 英式橄榄球。✿**Rugby League**《英》1 队有 13 名职业选手的橄榄球队。

Rugby Union 1 队有 15 名业余选手的橄榄球队。

·**rug·ged** [rʌ́gid] [ˈrʌgɪd] *adj.* **1** 凹凸不平的；（土地）多岩石的，崎岖的：—*rugged country* 崎岖的乡间。**2**（脸）有皱纹的，不光滑的，粗糙的：—*a rugged face* 满脸皱纹。**3** 粗野的，不雅的（not refined or gentle）：—*rugged manners* 粗野的态度。**4**（声音）刺耳的（harsh in sound）。**5** 严格的：—*a rugged teacher* 严格的老师。**6** 困难的，艰苦的（involving hardship）。**7**（气候）严酷的，恶劣的：—*rugged weather* 恶劣的天气。**rúg·ged·ly** *adv.* **rúg·ged·ness** *n.*

rug·ger [rʌ́gə/-ər] [ˈrʌgə] *n.*《英俗》英式橄榄球（Rugby football）。

ru·gose [rúːgous] [ˈrugos] *adj.*〖主要用于生物〗有皱纹的，多皱纹的（wrinkled, corrugated）。

rú·gose·ly *adv.*

ru·gos·i·ty [ruːgɔ́siti/-gás-] [ruˈgasətɪ] *n.*


Rühm·korff [rúːmkɔːf/-kɔrf] [ˈrumkɔrf] **Heinrich Daniel**～伦柯夫（1803～1877）：德国物理学家，为感应圈（Ruhmkorff coil）的发明者。

Ruhr [ruə/ruər] [rur] [加冠词 the] **1** 鲁尔河：德国一河名，自鲁罗尔特（Ruhrort）西流注入莱茵河（Rhine）。**2** 鲁尔区：指鲁尔河流域一带，钢铁业、重工业极发达。

·**ru·in** [rúːin] [ˈruɪn] *n.* **1** 破灭，灭亡，毁坏，没落：—*the ruin of a country* 一国的灭亡。**2** 破灭的状态，荒废（fallen or wrecked state）：—*The castle fell into ruin.* 这座城堡荒废了。**3** [sing. 亦作 pl.]（建筑物、城市的）废墟，残骸（remains）：—*the ruins of Athens* 雅典的废墟/ *the ruin of a ship* 一艘船的残骸。✿**4** [加所有格 one's 或冠词 the] 毁灭的原因（destroying agency）：—*Her beauty was her ruin.* 她的美貌正是遭到毁灭的原因。—*vt.* **1** [尤指用于过去分词] 破坏，使荒废：—*a ruined city* 荒废的城市。**2** 使没落，使破产：—*be ruined by speculation* 因从事投机买卖而破产。**rù·in·á·tion** *n.*

Rumania/罗马尼亚

石油、天然气等地下资源丰富，钢铁、机械、化学工业等极发达. 下图为一修道院和牧羊景观.





ru·in·ous [rú:inəs][ˋruɪnəs]*adj*. **1** 荒废的，毁坏的(in ruins, dilapidated). **2** 招致毁灭的，造成灾祸的(bringing ruin, disastrous).

rú·in·ous·ly *adv*. **rú·in·ous·ness** *n*.

:**rule** [ru:l][rul]*n*. **1** 规则，规定(principle)；规范，标准(standard)：——*the rules of baseball* 棒球规则. **2** 习惯，惯例(custom)；通例，通则，常态(normal state)：——*It is his rule to eat breakfast at seven o'clock*. 他习惯在 7 点钟吃早餐. /*Exceptions prove the rule*. 例外证明了通则. **3** 支配，统治(sway, government)；统治期间：——*under British rule* 在英国的统治下. /*during the rule of Elizabeth I* 在伊丽莎白一世统治时代. **4**〖教会〗[集合名词](修道会的)教规，教条(code). **5**〖法律〗(就某特定案件，法官、法院所下的)命令，法令. **6** [加冠词 the]〖史〗狱外拘禁区域：在伦敦的弗利特(Fleet)监狱和英国高等法院(the king's Bench)附近，囚犯在一定条件下可以居住的区域. **7** 尺：——*a carpenter's rule* 曲尺. **8**〖印刷〗(1)格，线. (2)《英》破折号(—)(dash). **9**[Rules]《澳》澳式足球(AUSTRALIAN Rules).

as a rule 照例，通常(usually).

bear rule 支配，统治(hold sway).

by rule 依照规则(in regulation manner)；循规蹈矩.

make it a rule to do = ***make a rule of doing*** 照例做….

work to rule 因工作要求过于严厉而造成工人以降低生产表示抗议.

——*vt*. **1** 管理，支配，统治：——*rule the kingdom* 统治王国. **2** 抑制，克制(keep under control)：——*rule one's passions* 克制情感. **3** (法官以…)下判决，裁决〈*that*+从句〉：——*rule a person out of order* 判决某人违反议事规程/*The court ruled that the man was guilty*. 法官判决该男子有罪. **4** 画平行线于…，(以尺、机械)画线：——*rule line on paper* = *rule paper with lines* 在纸上画线. **5**《古》[被动语态]遵从忠告[指导](consent to follow advice, be guided)〈by〉：——*be ruled by one's father* 遵从父亲的忠告.

——*vi*. **1** 支配，管理，统治(be the ruler(s))〈*over*〉：——*rule over many millions* 统治数百万人. **2** (法官)判决. **3** (物价)支配市场，平稳保持某种程度或比例：——*Prices ruled high*. 价格一向偏高.

rule out (1)除外，排除(exclude). (2)拒绝承认.

em rule〖印刷〗支姆长划一.

en rule〖印刷〗对开长划一.

rule of three〖数学〗三分律：从已知的 3 个数算出第

ruin/废墟　希腊南部埃伊纳(Aegina)岛上阿帕伊亚(Aphaea)神殿的废墟，为纪念公元前 480 年"萨拉米斯之役"的胜利而造.



4个数的方法,由第1个数和第2个数的比与第3个数和第4个数的比相等的关系,可求出此数.
rule of thumb 经验法则;(非基于理论)累积经验的行事方法.
ruling passion 主要的情绪;支配人行为的动机.
standing rule(公司团体等制订的)规章.
[古法语 *reule*←拉丁语 *regula*(标准,规则)动词为后期拉丁语 *regulare*(←拉丁语 *regula*)]

·rul·er [rúːlə/-ər][ˋruləː] *n.* **1** 支配者,统治者(sovereign). **2** 直尺. **3** 画线板.
rúl·er·shìp *n.*

rul·ing [rúːliŋ][ˋruliŋ] *n.* (依法的)决定,判决,裁定(authoritative pronouncement, judicial decision).

rul·ley [rʌ́li][ˋrʌlɪ] *n.* 低盘式货车(flat four-wheeled dray, lorry).

rum[1] [rʌm][rʌm] *n.* **1** 朗姆酒:主要产在西印度群岛和圭亚那,由甘蔗汁发酵蒸馏制成的一种甜酒. **2**《美》酒,酒精饮料(intoxicating liquor).
rúm-rùnner (*n.*)《美口语》走私酒类的人[船](smuggler of alcoholic liquor).

rum[2] [rʌm][rʌm] *adj.*《英俗》古怪的,奇特的,奇异的(odd, strange, queer).
rúm·ly *adv.*
rúm·ness *n.*
rum start《口语》令人惊讶的事件(surprising occurrence).

Ru·ma·ni·a [ruːméiniə][ruˋmenɪə] 罗马尼亚:欧洲东南部临黑海的共和国,1861年由摩尔达维亚(Moldavia)和瓦拉几亚(Wallachia)合并成为罗马尼亚.于1881年到1947年间为君主政体,1947年废除王制,建立社会主义共和国,1989年12月改称罗马尼亚共和国,首都为布加勒斯特(Bucharest). ✽
Ru·má·ni·an *adj.* 罗马尼亚的,罗马尼亚人[语]的. ——*n.* **1** 罗马尼亚人. **2** 罗马尼亚语:受斯拉夫语影响极大的一种罗曼语.

Ru·mansh [rəmǽnʃ, ruː-][rəˋmænʃ, ru-] *adj.*, *n.*:→ROMANSH.

rum·ba [rʌ́mbə][ˋrʌmbə] *n.* **1** 伦巴舞.(1)古巴黑人的民间舞蹈.(2)一种仿(1)的交际舞.
2 伦巴舞曲.

rum·ble[1] [rʌ́mbl][ˋrʌmbl] *vi.* **1** (雷或地震)轰隆轰隆地响;(载重马车)嘎啦嘎啦地响. **2** (肚子)咕噜咕噜地叫. **3** (车、列车等)辘辘地前进〈*along*, *by*〉.
——*vt.* 低声说话,以低沉声说话〈*out*〉;发出隆隆的声音〈*forth*〉. ——*n.* **1** 隆隆声,辘辘声. **2** 汽车或马车后部的座位或装行李处(hind part arranged as an extra seat). **3**《美》= rumble-seat.
rúmble-sèat (*n.*)《美》折叠加座;汽车后部可折起的预备座位. ✽

rum·ble[2] [rʌ́mbl][ˋrʌmbl] *vt.*《俗》看透真相,看穿,识破(detect, understand, see through).


rum·bus·tious [rəmbʌ́stʃəs][rʌmˋbʌstʃəs] *adj.*《口语》吵嚷的,喧闹的,欢闹的(boisterous, uproarious).

ru·men [rúːmen][ˋrumɛn] *n.* (pl. **-mens**, **-mina**) 瘤胃;反刍动物的第一胃.

ru·mi·nant [rúːminənt][ˋrumənənt] *n.* 反刍动物:吃下的食物会再送回口中咀嚼的哺乳动物. ✽
——*adj.* **1** 反刍动物的,反刍的. **2** 沉思冥想的,反复思考的(contemplative).

ru·mi·nate [rúːminèit][ˋruməˏnet] *vi.* **1** 反刍,再嚼(chew the cud). **2** 沉思[默想],仔细考虑(meditate, ponder)〈*over*, *about*, *of*, *on*〉.

rumble-seat/汽车后部可折起的预备座位



——*vt.* 沉思,默想.
rù·mi·ná·tion *n.* **rú·mi·nà·tive** *adj.*
rú·mi·nà·tive·ly *adv.*

rum·mage [rʌ́midʒ][ˋrʌmɪdʒ] *vt.* **1** 细细搜索,搜寻(ransack, make a search in). **2** 遍寻,搜出〈*out*, *up*〉. **3** (为所要找寻的物品而)乱翻,翻弄(disarrange, throw)〈*about*〉.
——*vi.* (在…)翻来覆去地搜寻(make a search)〈*in*, *among*〉.
——*n.* **1** 搜寻出来的东西,杂物(miscellaneous accumulation). **2** 彻底[仔细]搜查(thorough search).
rúmmage-sàle(*n.*)(1)(码头等地)破烂杂物的贩卖,物主不明杂物的清仓大拍卖.(2)义卖,杂物拍卖(jumble sale).

rum·mer [rʌ́mə/-mər][ˋrʌməː] *n.* 大酒杯(large drinking-glass).
[荷兰语 *roemer*(←*roemen* 称赞),"干杯用的杯子"之意,德语作 *Römer*]

rum·my[1] [rʌ́mi][ˋrʌmɪ] *adj.* = RUM[2].

rum·my[2] [rʌ́mi][ˋrʌmɪ]〖扑克牌〗拉米纸牌戏:通常由2～6人玩的牌戏.拿到3张以上的连续牌(sequences)或同分的套牌(set)时,把它摊开(declaring)打出去.变相玩法有许多种,也可用两副牌来玩.

·ru·mo(u)r [rúːmə/-mər][ˋruməː] *n.* 谣传,流言,谣言(general talk, report of doubtful accuracy);(…的)传闻(*that*+从句):——*There is a*[*the*] *rumour that she will marry.* 有她要结婚的传闻.——*vt.*[通常作被动语态]谣传,传闻:——*It is rumoured that he will come.* 谣传他会来./*He is rumoured to be a swindler.* 他被谣传为一个骗子.
[古代法语 *rumur*, *rumor*←拉丁语 *rumor*(评判)]

rump [rʌmp][rʌmp] *n.* **1** (四足动物的)臀部,(鸟的)腰部,(人的)臀部(tail-end, posterior, buttocks).
2 (牛的)臀肉(作牛排用).
3 残余物,渣滓.
4 (1)(由于辞职、流放等原因使议会、政党等的多数议员脱离后,只留下少数议员的)残余议会[委员会].(2)[The R-]〖英史〗残余议会;由长期议会(the Long Parliament)的余留会员所召开的议会,指从1648年的普赖德的驱逐事件(PRIDES PURGE)至1653年,或1659～1660年的议会而言.


rum·ple [rʌ́mpl][ˋrʌmpl] *vt.* 使有褶痕,使起皱(crease, ruffle).

rum·pus [rʌ́mpəs][ˋrʌmpəs] *n.*《俗》**1** 骚乱,吵嚷,骚动(disturbance, brawl, row, uproar). **2** 争论,激烈的争辩.
rumpus room《美》(尤指家庭地下室的)娱乐室,游戏室.

ruminant/反刍动物

胃共分为瘤胃、蜂巢胃、重瓣胃、皱胃四室,有贮藏、消化、反刍食物的功能.其中瘤胃与蜂巢胃是由食道变化而来,重瓣胃与皱胃则是原来的胃.瘤胃里有许多微生物共生,并分泌纤维素,能分解食物的粗纤维.蜂巢胃的胃壁上有许多蜂窝状的皱褶,食物在此软化后形成食团又送回口中,经细细咀嚼再重咽入胃中,经瘤胃、蜂巢胃而进入重瓣胃,再送入皱胃,经胃腺分泌的胃液酶和凝乳酶等消化酶的作用后才被消化吸收,牛、骆驼等皆属反刍动物.





rum-tum [rʌmtʌm] [ˈrʌmtʌm] *n.* 泰晤士河下游所用的单人小型赛艇，附有滑座及舷外铁架.

:**run** [rʌn] [rʌn] *v.* (**ran; run;-nn-**), *n.* —*vi.* **1** 跑，奔(go at a quick pace):—*He runs fast.* 他跑得很快./ *run up the stairs* 奔上楼梯.

2 逃，逃走，逃跑(flee):—*run for one's life* 逃命/ *run for it* 逃出.

3 急跑，急忙跑过.

4〖运动〗参加赛跑(compete)〈*in*〉;在赛跑中获得名次:—*run in a ten-mile race* 参加 10 英里赛跑/ *His horse ran second.* 他的马在比赛中获得第二名.

5 竞选(seek election)〈*for*〉:—*run for mayor* [*parliament*]竞选市长[国会议员].

6 (车、船等)行驶，前进(go straight and fast);来回，往返:—*run before the wind* 顺风而行/ *Buses run every hour.* 公共汽车每小时开一班.

7 (鱼)从大海向河流溯流而上(go up a river from the sea).

8 转动(advance by rolling or on wheels);(绕轴)旋转(revolve);滑行，滑动(go with a sliding or smooth motion):—*Trains run on rails.* 火车在铁轨上滑行./ *run idle* 空转/ *Her tongue runs on.* 她鼓动如簧之舌.

9 (机器等)运转(be in action);自由地转动(work freely):—*leave the engine running* 让引擎运转.

10 通用，流通(be current);〖法律〗具效力，有效:—*run by the name of* 以…之名通过.

11 (戏剧等)连演(be performed):—*The play ran for two years.* 这出戏连演两年.

12 (火势、消息等)迅速地蔓延，传开(spread rapidly from point to point):—*The news ran like wild fire.* 这消息如野火般地传开.

13 (颜色、墨汁等)扩散.

14 (思想、记忆等)浮现，掠过，涌上;瞟一眼:—*An idea ran through his mind.* 一个意念掠过他的心头./ *Her eyes ran over us.* 她瞟了我们一眼.

15 (河)流;(液体、沙漏的沙等)流动，滴落(flow, drip);(容器等)满溢:—*Rivers run into the sea.* 河流入海./ *The sands are running out.* 时间快到了./ *Beer is running fom the cask.* 啤酒从桶里流出.

16 流出鼻涕[眼泪];(蜡烛)淌蜡;(伤口等)流脓，化脓.

17《美》(袜子)抽丝，脱线(ladder).

18 成为(…的状态)，变成:—*His blood ran cold.* 他吓坏了./ *Feeling runs high.* 情绪激昂./ *run dry* 干涸/ *run low* [*short*]变得缺乏.

19 伸展，延伸(extend);继续(be continuous):—*This road runs to the seashore.* 这条道路直通海岸./ *The fence runs round the house.* 这篱笆围住房子的四周.

20 进行，进展(progress, proceed);有共通性(have a common characteristic);(价格等)平均而言(have an average price or level).

21 有某种倾向(have a tendency);(植物)蔓延，攀爬(be allowed to grow or stray wild):—*The vine runs along the wall.* 葛藤在墙上蔓生.

22 写着，写道:—*His letter runs as follows.* 他的信写道.

23〖板球〗(两打者为得分而)跑向三柱门.

—*vt.* **1** 沿(道路等)奔跑(pursue, follow);跑经(一段距离)(traverse, cover):—*run a street* 沿着街道跑/ *run a mile* 跑了一英里路.

2 奔跑:—*run a race* 赛跑/ *run errands* [*messages*]办差事，跑腿.

3 迅速通过，匆匆跑过(make way swiftly through or over):—*run a guard* 迅速通过有哨卫的地方.

4 流浪，徘徊(wander about in).

5 尝试(attempt);使遭受，冒(险)(be exposed to).

6 (用平针)粗略[很快]地缝(→RUNNING).

7 追捕，追赶(chase, hunt):—*run a hare* 追捕野兔.

8 和…赛跑:—*I will run him 50 meters.* 我将和他进行 50 米赛跑.

9 使跑，驱使:—*run a horse up and down* 使马跑来跑去.

10 使跑到(某种状态):—*run oneself out of breath* 跑得精疲力竭.

11 刺入，刺穿:—*run a knife into a person* 将刀刺入某人身体.



rune/如尼文字 在丹麦日德兰(Jylland)(Jutland)半岛附近耶灵(Jelling)地方发现的刻有古北欧文字的巨大石碑. 图为古北欧文字与对照的罗马文字.

12 迅速看过，大略浏览:—*run one's eyes over a newspaper* 大略浏览了一下报纸.

13 将(绳索)穿过:—*run a rope through a pulley* 将绳索穿过滑轮.

14 使(液体)灌注，流进:—*run water into a tub* 使水流进桶里.

15 走私，偷运入[出]:—*run liquor* 走私酒.

16 使(机器等)运转，转动(cause to operate):—*run a mower* 使除草机运转.

17《美》(广告、新闻)刊登于(报纸、杂志上)(publish)〈*in*〉.

18 (以车、船)接送:—*I will run her home in my car.* 我将开车送她回家.

19 使(车、马、船)行驶，往返.

20 经营，管理，指挥(manage, conduct the operation of):—*run a shop* [*school*]经营商店[学校]/ *run a party* 指挥政党.

21 画(线):—*run a contour line* 画轮廓.

run about 到处乱跑;自由自在地跑着玩.

run a chance 赌运气.

run across 不期而遇(fall in with).

run after(1)追，追赶.(2)追逐;追求;费时间于…(give much time to).

run against(1)偶遇.(2)撞及.(3)对…不利.

run along《口语》离去，出发(depart).

run around(1)在外寻欢;有外遇.(2)《英》以车载着四处游逛.

run at 向…猛扑过去，攻击.

run away(1)逃，逃走(flee).(2)潜逃，私奔.(3)(马)狂奔.(4)(赛马、比赛等把对手)抛得老远，遥遥领先〈*from*〉.

run away with(1)挟…而逃(carry off);和…私奔.
(2)匆匆接受，不详加考虑而接受.
(3)(钱等)用完，耗尽(consume).
(4)(马拖着…就)失去控制而狂奔(bolt with).
(5)(感情等)驱使(人).
(6)(因优胜而)获奖.

run down(1)(钟表)发条松了而停止;(电池)用完了.
(2)(因过度疲劳、营养不良而)衰弱.
(3)跑下来，流下来.
(4)撞倒(knock down);撞及…而沉没.
(5)追赶(人、猎物).
(6)搜出(discover after search);追究，追查.
(7)毁谤.
(8)对…做短暂的拜访(pay a flying visit)〈*to*〉.

run hard [***close***]穷追不舍，紧追(对手)(press severely).

run in(1)(战斗部队)肉搏，短兵相接(rush to close quarters).
(2)〖橄榄球〗抱球跑进对方极阵区内以球触地的动作.
(3)使试运转，小心运作使(新机器)处于良好状态.
(4)《口语》拘留，逮捕入狱(arrest and take to prison).
(5)跑进去.
(6)顺道拜访.

run in the family 有家族共同特性，遗传而来.

run in the head(曲、调等)不断地在脑中回响，不断地浮上心头.

run into(1)负(债).
(2)陷入.
(3)与…相会合.
(4)和…撞上(have a collision with).
(5)偶遇.
(6)达到(reach, attain);(书籍)再版.
(7)(河流)注入….

run it fine 尽量节省(时间、量等).

run off(1)逃，逃走(flee).
(2)流出(flow away).
(3)(话)突然离题.
(4)顺畅地写出[念出].
(5)(用机器)制造(produce on a machine);印刷.
(6)使流出(drain off).
(7)举行决赛.

run off with 挟…而逃.

run on(1)有关于…(be concerned with).
(2)(字体)连起(be joined together).
(3)持续运转(continue in operation).
(4)(时间)流逝，经过.
(5)滔滔不绝地说.
(6)〖印刷〗(行、段)不分地接着排，接下去(continue in the same line as what precedes).

run out(1)终了，结束(come to an end).
(2)耗尽…(exhaust)〈*of*〉.
(3)(自容器)流出(escape).
(4)〖板球〗(为打球而)自打球点跑出(advance from the block);使(跑者)出局.
(5)抽出(绳)，(绳子)拉出(pass or be paid out).
(6)(岬)突出.
(7)(赛跑)获得名次;得到要求的分数(complete the required score).
(8)(赛跑)结束，比出胜负(complete).
(9)往前发射(枪、炮等)(advance so as to project).
(10)[反身用法]跑得筋疲力尽.
(11)(期限)届满，期满.
(12)〖棒球〗使(击球员、跑垒者)出局.

run over(1)复习(review)，反复(repeat).
(2)浏览，大略看过(glance over).
(3)不间断地急弹(钢琴等的键)(touch in quick succession).
(4)(车)碾过(pass over).
(5)(液体、容器)溢出(overflow).(6)顺便到…，顺道经过〈*to*〉.

run rapids 越过激流.


run risks:→RISK.

run the blockade:→BLOCKADE.

run the gauntlet:→GAUNTLET².

run the show《俗》(在事业等上)执牛耳，称霸(dominate).

run through(1)大略浏览(一遍).
(2)浪费，挥霍(财产等)(consume).
(3)普及.
(4)(以刀等)刺穿，刺入(pierce).



runner/长匐茎
图示如草莓般以长匐茎蔓生的植物,生命力及繁殖力都较其他植物为强.

(5)画线(将写出的文字)删掉.
run to(1)(数量等)达到(reach).
(2)有…财力[能力](have the money or ability for),(金钱)十分充裕(be enough for).
(3)陷于(毁灭等)(fall into).
(4)(植物)趋于…发育(tend to develop).
(5)有…的倾向(indulge an inclination towards).
run to earth(1)将(野兽)赶入(洞穴等).
(2)(经长时间搜查)终于查明(discover after a long search).
run up(1)快速地成长(grow quickly).
(2)涨价(rise in price).
(3)(总计)达…(amount)〈*to*〉.
(4)(赛跑)获得第二名.
(5)使(数量、金额、贷款)增加,(贷款)增多.
(6)(在拍卖时)迫使(对方)出高价(force to bid higher).
(7)抬高(价格)(force up).
(8)粗粗地[匆忙地]建造(篱笆、围墙等).
(9)匆匆地缝(衣服等).
(10)升(旗等)(raise).
(11)合计(一行数字)(add up).
(12)(飞机)接近(投弹目标)(approach).
(13)跑到…〈*to*〉.
run up against 遭遇(encounter).
run upon(1)偶遇.(2)(思想等)受…约束.
——*n.* **1** 跑,奔;赛跑:——*take a run* 跑一跑.
2 短程旅行(short excursion or visit):——*a run on the Continent* 一趟匆促的欧洲大陆之旅.
3〖板球〗跑动(得分):两位击球者均未出局,横越三柱门而交换位置.亦作击球者运用此方法而得的分数.
4〖棒球〗得分,1分.
5 有节奏的动作.
6 趋势,趋向(way things tend to move);方向(direction):——*the run of events* 事情的趋势/ *the run of a mountain range* 山脉的走向.
7〖音乐〗急奏(rapid scale passage).
8 连续不断的伸展,一连串(continuous stretch, spell, or course);连续,继续(series, succession):——*a 500 ft. run of pipe* 一条延长达500英尺的管子/ *a run of fine weather* 连续不断的好天气.
9 路程,行程,(有一定时间的)航程(distance traveled by a ship):——*a run of several hours [a mile]* 数小时[1英里]的路程.
10 连续的演出:——*The play had a run of a year.* 这出戏连演了一年.
11 流量;流出的东西.
12 大量销售,大量需求(general demand):——*a great run on the new novel* 新出版小说的大量发售.
13 普通的[一般性的]东西,型;(货品等的)种类,等级(class):——*the common run of men* 普通人,平常人/ *something out of the usual run* 非比寻常的东西.
14(鱼等的)移动;移动的鱼群[兽群]:——*a run of salmon* 溯流而上的鲑鱼群.
15(动物的)路径,野兽常走的小径(regular track);(家禽等的)饲养场;围场(range of pasture);《澳》(细长形的)牧场,牧羊场(sheep-station):——*a chicken run* 养鸡场/ *sheep-run* 牧羊场/ *stock-run* 牧场.
16 水槽,水管;《美》小溪,细流(small stream).
17〖海〗艉水线:位于船尾吃水线以下,沿着船尾渐渐变窄的部分.
18《美》(袜子的)抽丝,脱线(ladder).
19 使用(…)的自由(licence to make free use)〈*of*〉:——*have the run of a person's books* 可自由使用某人的书.
at a run 快跑.
in the long run:→LONG¹.
on the run 逃走(fleeing);忙碌.
a run for one's money(1)付出代价后获得的满足或报偿.(2)激烈的竞争.
the run of one's teeth 免费的伙食(free board).
a run on the bank(银行的)挤兑.
with a run 急速地,匆忙地(rapidly).
cattle-rùn(*n.*)《澳》牧场.
rúnabòut(*adj.*)徘徊的,流浪的.——(*n.*)小型汽车[飞机](light motorcar or aeroplane).
rúnawày(*n.*)逃亡者;(挣开驾御者而逃走的)脱缰之马(bolting horse).——(*adj.*)逃跑的;私奔的.
rún-bàck(*n.*)〖网球〗球场两边线外侧的空地.
rún-dòwn(*n.*)(1)(兵力逐渐的)削减,裁员(progressive reduction).(2)简报,概要.
——(*adj.*)(1)健康不佳的,疲惫的.(2)荒废的.(3)(钟表等)停止走动的.
rún-hòlder(*n.*)《澳》牧场主人.
rún-ìn(*n.*)(1)〖橄榄球〗进线触地:抱球跑入对方极阵区以球触地的动作.(2)(赛跑的)最后直线跑道,最后的紧张阶段(final stretch).
rún-òff(*n.*)(积分相同者的)决赛(deciding the race after a dead heat).
rùn-of-the-míll(*adj.*)普通的,平庸的(ordinary, not outstanding).
rún-ùp(*n.*)(1)(一种追逐野兔直到野兔转弯的)猎犬逐兔赛跑.
(2)〖高尔夫球〗低接近球(low approach shot).
(3)(飞机)接近[进入]目标(approach to a target).
rúnwày(*n.*)(1)(飞机的)跑道.
(2)(剧场的)伸展台,延伸到观众席的表演台.
(3)(可滑动物体的)滑槽.
(4)(使木材滑下的)滑道.
(5)(动物)经常行走的小径(track).
(6)(家禽的)围场.

run·ci·ble spoon [rʌ́nsibl] [ˈrʌnsəbl] 叉匙:(如汤匙般弯曲状,其中一个有锋利尖刃的)三个阔尖头的叉子.
[*uncible* 为李尔(Edward Lear)所创的新词]

rune [ruːn] [run] *n.* **1** 如尼文字:尤指斯堪的纳维亚人及盎格鲁-撒克逊人所使用的古代北欧文字,起源可溯至2~3世纪,据说是罗马、希腊文字做了某种适度的变形后被刻在木头或石头上.✽
2(类似如尼)神秘的文字,奇异的符号.
3 用如尼文字刻的(runic).
4 芬兰的诗歌(Finnish poem);芬兰诗歌的一节;芬兰民族史诗(the Kalevala)中的一个独立歌曲.
rúne-stàff(*n.*)刻有如尼文字之魔杖.

rung[1] [rʌŋ] [rʌŋ] *n.* **1**(车轮的)轮辐(spoke). **2**(椅子四条脚间的)横撑,横档(cross-bar). **3**(楼梯的)梯级,阶(bar attached each end).

rung[2] [rʌŋ] [rʌŋ] *v.* ring 的过去分词.

ru·nic [rúːnik] [ˈrunɪk] *adj.* **1** 如尼文字的,以如尼文字写的(of, in or rmarked with runes). **2**(诗等)有古北欧风格的(of the ancient-Scandinavian type);(装饰等)有古北欧文字风格的.——*n.*〖印刷〗一种装饰用的粗体活字.

run·let[1] [rʌ́nlit] [ˈrʌnlɪt] *n.*《古》(葡萄酒等的)小桶(cask).

run·let[2] [rʌ́nlit] [ˈrʌnlɪt] *n.* 小溪,小河(small stream).


run·na·ble [rʌ́nəbl] [ˈrʌnəbl] *adj.* 适于狩猎的(proper for the chase).

run·nel [rʌ́nəl] [ˈrʌnl] *n.* **1** 小河,细流(brook, rill). **2** 沟,小水路(gutter).

run·ner [rʌ́nə/-ər] [ˈrʌnɚ] *n.* **1** 跑者,赛跑者,赛马用的马;〖棒球〗跑垒员.
2 信差,使者,跑腿者(messenger);(银行等的)收款员,业务员(collector, agent);招徕[兜揽]顾客者(tout);〖史〗=Bow Street Runners.
3 秧鸡(water-rail)(→RAIL²).
4(石磨中的)回转磨石(revolving millstone).
5〖海〗转轮:为使曳引或吊升力加倍而使用的粗大又结实的索具.将绳索一端固定于钩上,另一端通过定滑轮与动滑轮而运作.
6〖植〗(草莓等的)长匐茎,蔓茎(stolon).✽
7《英》(攀附在桩子上的)栽培豆类,(尤指)红花菜豆(SCARLET runner).
8(用来在棒或皮带上滑动的)轮(ring that slides on a rod, strap, etc.).
9(移重物用的)滑行板.
10(溜冰鞋的)冰刀(blade).
11(让物体滑行的)沟,槽,轨(groove, rod);(移动重物的)滚轴(roller).
12(有刺绣,装饰用的)细长桌巾;窄长地毯(long narrow rug or strip of carpet).
rúnner-ùp(*n.*)(竞赛中)第二名的人[队],获亚军者[队](competitor or team taking the second place).

run·ning [rʌ́niŋ] [ˈrʌnɪŋ] *n.* **1** 跑,奔跑;赛跑. **2** 经营,运转. **3** 跑道的路况,跑道的好坏(condition of the ground). **4** 平针缝的缝眼.
in the running 参加赛跑且有获胜机会(with a good chance of winning).
make [take up] the running 定步调,调整速度(set the pace),率先,领先(take the lead).
out of the running 没参加比赛,没有胜算.
——*adj.* **1** 跑的(that runs). **2** 流动的. **3** 流脓的. **4** 边跑边做的. **5**[通常置于名词复数形式之后]连接的,连续的(in succession).
rúnning-bòard(*n.*)(1)《美》(河中平底船两侧的)窄通道(narrow gangway).(2)(机车、汽车等两旁的)脚踏板(footboard).
running commentary 现场报道,实况转播(oral description of events in progress).
ranning expenses 日常开支.
running fight 逃者与追赶者间的战斗,追击战.
running fire 连续射击(successive shots from different points).
running hand 草书,连写字体.
running head [head-line]〖印刷〗(书每页的页首)标题,栏外标题(repeated or varying heading).
running jump 跑跳,跑步起跳.
running knot(可以随绳牵引而收紧的)活结.





Ruskin/罗斯金
自幼即爱好美术，有《现代画家》(*Modern Painters*)、《建筑艺术的七种源泉》(*The Seven Lamps of Architecture*)等评论. 前者内容赞扬英国画家特纳(Turner)，后者内容支持先拉斐尔派，并对哥特式的美术重新予以评价. 亦是一位知名的社会改革家.

running light 航行灯；船只或飞机夜航时经常开着的灯.
running stitch 平针缝；平伏针迹(→图 STITCH).
running title＝running head.

run·ny [rʌ́ni] [ˈrʌnɪ] *adj.* 容易流动的(tending to run or flow)；液状的，极有流动性的(excessively fluid).

Run·ny·mede [rʌ́nimiːd] [ˈrʌnɪˌmid] 兰尼米德：位于英国温莎(Windsor)附近泰晤士河南岸伊干姆(Egham)的草原，因英王约翰(John)于 1215 年在此签署大宪章(Magna Carta)而闻名.

runt [rʌnt] [rʌnt] *n.* **1** 小种牛(ox or cow of a small breed).
2 (同种中)矮小的动物；(动物)同一胎中的最小者(smallest animal of a litter)；矮小的人，矮个子(dwarfed or undersized person).
3 大种家鸽.

ru·pee [ruːpíː] [ruˈpi] *n.* 卢比. **1** 印度、尼泊尔、巴基斯坦的主要货币单位，＝100 派沙(paise). **2** 斯里兰卡、毛里求斯的主要货币单位，＝100 分(cent).
[北印度语 *rūpiyah*←梵语 *rūpya*(精制银器)]

Ru·pert [rúːpət/-pərt] [ˈrupət] **Prince～, Count Palatine of the Rhine and Duke of Bavaria** 鲁珀特(王子)(1619～1682)：波希米亚王腓特烈五世(FrederickV)和英格兰王詹姆斯一世(James I)之女伊丽莎白(Elizabeth)所生之子. 英国内战(the Civil War)时，曾担任查理一世(Charles I)陆军骑兵司令，王政复辟后则担任查理二世(Charles II)的舰队司令.
Prince Rupert's drops 鲁珀特王子的泪珠，玻璃泪珠：将融化后的玻璃滴入水中而成的西洋梨形的玻璃珠. 由于内部形成歪斜，所以只要尾部受损或表面划伤，玻璃就会粉碎.
Prince Rupert's metal 王金：约 75% 的铜加上约 25% 的锌而制成的金色合金.

ru·pi·ah [ruːpíːə] [ruˈpiə] *n.* 卢比：印度尼西亚的主要货币单位，＝100 仙(sen).
[与 RUPEE 同一语源]

rush[1]/灯心草 从前除用以编结铺席、褥垫外，其茎髓亦可用作油灯灯心或做灯心草蜡烛.



Russell[3]/罗素
贝德福(Bedford)公爵之子，曾两度任职英国首相，但对外国的事件皆采取一概不予介入的政策.

rup·ture [rʌ́ptʃə/-tʃər] [ˈrʌptʃɚ] *n.* **1** 失和，不和睦，决裂(breach of harmonious relations).
2 〖医〗腹壁脱出，脱肠，疝(abdominal HERNIA).
3 破裂(breaking, breach).
—*vt.* **1** 使(细胞、血管、膜等组织)破裂，裂开(burst, break).
2 失和，使不睦，使决裂(sever).
3 〖医〗使发生疝(气)(affect with hernia).
—*vi.* **1** 破裂，裂开.
2 不和，决裂.
3 患疝气.

R. U. R. 《略》**1** Royal Ulster Rifles(英国)皇家乌尔斯特(北爱尔兰)步枪队.
2 Rossum's Universal Robots《机器人》(查佩克(K. ČAPEK)所作的戏剧名).

·**ru·ral** [rúərəl] [ˈrurəl] *adj.* **1** 乡下的，田园的，乡村风味的(in, of or suggesting the country)：—*rural life* 田园生活.
2 住在乡下的.
3 农业的，农耕的(agricultural).
rú·ral·ly *adv.*
rú·ral·ize, -ise *vt.*
ru·rál·i·ty [ruərǽliti] [ruˈrælətɪ] *n.*
rù·ral·i·zá·tion *n.*
rural free delivery 乡村地区邮件免费投递.
rural sociology 农村社会学.

ru·ri·de·ca·nal [rùəridikéinəl, -dékə-] [ˌrurɪdɪˈkenəl, -ˈdɛkə-] *adj.* 乡村教长的，乡村教长的职务[邸宅、管区]的(of a rural dean or deanery)(→DEAN).

Ru·rik [rúərik] [ˈrurɪk] 留里克(? ～879) 于 862 年定居在诺夫哥罗德(Novgorod)的瓦兰吉亚族(Varangian)族长，据说是俄罗斯帝国的创立者.
2 统治俄罗斯直到 1598 年的留里克王朝(Rurik dynasty)的创立者.



Russia/俄罗斯
图为位于莫斯科红场的圣拜西尔大教堂(the cathedral of St. Basil).1555～1560年由伊凡四世所建，系俄国正教的教堂，该教堂结合多种传统特色，被视为俄罗斯建筑史上的杰作，现在已成博物馆.

Ru·ri·ta·ni·a [rùəritéiniə] [ˌrurəˈteniə] 1 鲁里坦尼亚：第一次世界大战前位于中欧的一个虚构的王国，是霍普(Sir Anthony Hope)(Hawkins)的两部冒险爱情小说《森达的囚徒》(*The Prisoner of Zenda*)及《亨左的鲁珀特》(*Rupert of Hentzau*)的背景地. 2 (为小说、戏剧的背景而虚构的)充满浪漫冒险及宫廷阴谋的近代欧洲小国家.
Rù·ri·tá·ni·an *adj.*, *n.*

ru·ru [rú:ru:] [ˈruru] *n.* ＝MOPOKE. [毛利语]

ruse [ru:z] [ruz] *n.* 计策，策略，谋略(stratagem, feint, trick).

rush[1] [rʌʃ] [rʌʃ] *n.* 1 灯心草：生长在湿地及水边的灯心草属(*Juncus*)植物的通称. 茎圆而长，头尖，有髓，可做椅垫及篮筐，古时亦用来铺撒地板. ✽ 2 灯心草的茎；[集合名词](做材料用的)灯心草. 3《古》无价值的物品，没有用的东西(thing of no value).
rúsh-bèaring(*n.*)《英》灯草节：把灯心草和花环铺撒在地上及装饰在教堂墙上的英格兰北部的定期节日.
rush candle 灯心草蜡烛：将灯心草的茎髓浸入兽脂中而做成的蜡烛.
rúshlìght(*n.*)(1)＝rush candle. (2)微光，一丝光亮(feeble light or glimmer).
rush ring(原为孩子玩结婚游戏时所用的)灯心草做的结婚戒指.

·**rush**[2] [rʌʃ] [rʌʃ] *v.* (-es), *n.* (pl. -es), *adj.* ——*vi.* 1 冲进，急行(run violently or with great speed)：——*rush into a room* 冲进一个房间.
2 仓促行事，草率地行动(go or resort without proper consideration)：——*rush into extremes* 走极端.
3 突然地出现[发生]；急速落下(flow or fall fast)：——*Tears rushed into her eyes.* 泪水涌进她的双眼.
——*vt.* 1 突进，催促，快速传送(drag, force, carry along violently and rapidly)：——*rush a message* 快递讯息.
2 急促地[匆忙地]进行：——*rush one's work* 急促地工作.
3 急袭，突破(pass with a rapid dash)；涌进，占据(金矿区、聚会的讲坛等)(swarm upon and take possession of)；『军』突击攻占：——*rush a position* 突击攻取阵地.
4《俗》(向顾客)索高价，敲竹杠.
5《美》(对女人)死缠不休地献殷勤.
rush at 向…突击(charge).
——*n.* 1 冲进，猛进(violent advance)；突击，急袭(charge)：——*a rush of wind* 一阵疾风. 2 (新矿区等)蜂拥而至的人潮；(商品等的)畅销热潮(strong run)(*on*, *for*)：——*a gold rush* 淘金热. 3 忙碌，熙攘，千变万化：——*the rush of city life* 都市生活的熙攘忙碌. 4『橄榄球』跑动带球：企图带球冲入敌方线内的动作. 5 [pl.]『电影』《口语》未经剪辑的工作样片.
——*adj.*《口语》紧急的(urgent)；仓促行事的；匆忙行动的((to be)done in haste)：——*a rush order* 紧急订单.
rush hour 交通拥挤的高峰时刻(time at which the traffic is busiest).

rusk [rʌsk] [rʌsk] *n.* 面包干：从整条面包上切下来重烤的小块面包.

Rus·kin [rʌ́skin] [ˈrʌskin] John～罗斯金(1819～1900)：英国美术、社会评论家. ✽

Rus·sell[1] [rʌ́səl] [ˈrʌsl] **Bertrand Arthur William** ～, 3rd Earl～罗素(1872～1970)：英国逻辑学家、哲学家，除逻辑学、哲学外，还有许多有关政治、教育等社会问题的著述. 晚年致力于和平运动. 1950年荣获诺贝尔文学奖.

Rus·sell[2] [rʌ́səl] [ˈrʌsl] **George William**～拉塞尔(1867～1935)：爱尔兰诗人和画家，以笔名 A. E. 广为人知.

Rus·sell[3] [rʌ́səl] [ˈrʌsl] **Lord John**～, **1st Earl**～罗素(1792～1878)：英国辉格(Whig)党的政治家，1832年在议会提出选举法修正法案(the Reform Bill)并获通过，曾任首相(1846～1852, 1865～1866). ✽

Rus·sell[4] [rʌ́səl] [ˈrʌsl] **Sir William Howard**～罗素(1820～1907)：英国的战地记者，克里米亚战争时《泰晤士报》(The Times)的特派员.

rus·set [rʌ́sit] [ˈrʌsɪt] *n.* 1『史』(农民用的)红褐色[灰色]的手织粗布(coarse home-spun reddish-brown or grey cloth). 2 红褐色(reddish-brown). 3 一种表皮粗糙的红褐色苹果. ——*adj.* 1 红褐色的. 2《古》乡土气息的，朴素的(rustic, homely, simple).

Rus·sia [rʌ́ʃə] [ˈrʌʃə] 俄罗斯：古据欧洲东部及亚洲北部的广大区域. 曾是受沙皇(Tsar)独裁统治的俄罗斯帝国，1917年以后成为苏维埃社会主义共和国联盟(→UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS)的一部分. ✽**Russia leather** 俄罗斯皮革：以桦、柳、橡树等树皮鞣制成的精细光滑的上等封面用皮革，为了防虫还涂上桦树油，所以有特殊气味.

Rus·sian [rʌ́ʃən] [ˈrʌʃən] *adj.* 俄罗斯的(of Russia)，俄罗斯人[语]的. ——*n.* 1 俄罗斯人. 2 俄罗斯语：指构成东斯拉夫语群的三大语言或方言，即大俄罗斯语(Great Russian)、小俄罗斯语(乌克兰语)(Little Russian)、白俄罗斯语(White Russian)，尤指大俄罗斯语而言.
Russian ballet 俄国芭蕾舞：20世纪初圣彼得堡(曾称列宁格勒)俄国皇家芭蕾舞学校所兴起的芭蕾舞形式，是从旧式意大利芭蕾舞发展出来的.
Russian wolfhound＝BORZOI.

Rus·sian So·vi·et Fed·er·al So·ci·al·ist Re·pub·lic [加冠词 the]俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国：1917年成立，占苏联全国3/4以上的土地，及半数以上人口的最大共和国. 1991年更名为俄罗斯联邦. 首都莫斯科(Moscow). (略作 R. S. F. S. R.)

Rus·so- [rʌ́sou-] [ˈrʌso-] *pref.* "俄罗斯和…的"(of Russia and…)之意.
Russo-Japanese War [加冠词 the]日俄战争(1904～1905).

·**rust** [rʌst] [rʌst] *n.* 1 铁锈；(金属表面的)锈：——*gather rust* 生锈/ *get* [*rub*] *the rust off* 除锈. 2 锈色，红褐色. 3 (因不使用或懒惰而导致精神、才能方面的)迟钝，生锈，荒废. 4『植』(1)锈病：因锈菌寄生而在植物体上结红褐色斑点宛如生锈的病害. (2)锈菌类. ——*vi.* 1 生锈：——*The knife rusted.* 这把刀生锈了. 2 (植物)得锈病. 3 (羊齿类植物等)变成锈色[红褐色]. 4 (因常使用而)钝化，荒废. ——*vt.* 使生锈，使腐蚀.
rúst·less *adj.*
[古英语 *rūst*←古日耳曼语 **rudh-*(红色)]

rus·tic [rʌ́stik] [ˈrʌstɪk] *adj.* **1** 乡村的;质朴的(characteristic of peasants, unsophisticated).
2 粗鲁的,不雅的(of rude).
3 粗木造的(of rough timber).
4 〖建〗使(石料、木材)表面成粗饰的或刻凹线的;使(接合处)深陷(mark with sunk joints)的.
5 (古代拉丁字体的)不规则体的(freely formed)(→图 SCRIPT).
6 《古》农村的,住在乡下的(rural).
——*n.* 乡下人,农夫(countryman, peasant).
rús·ti·cal·ly *adv.* **rus·tíc·i·ty** *n.*
[拉丁语 *rusticus*(←*rus* 乡村)]

rus·ti·cate [rʌ́stikèit] [ˈrʌstɪˌket] *vi.* 去乡下,隐居乡间,过田园生活(retire to or live in the country). ——*vt.* **1** 勒令(大学生)暂时停学作为处分(send down temporarily from the university). **2** 使乡村化,使田园化(countrify). **3** (使石材建筑)粗面化(roughened surface)(→图 MASONRY).
rùs·ti·cá·tion *n.*

·**rus·tle** [rʌ́sl] [ˈrʌsl] *v.* (-tled; tling), *n.* ——*vi.* **1** (风吹树叶而)发出沙沙声;(雨)哗啦哗啦地落下;(丝质衣服)在摩擦时发出沙沙声;走动时衣裳摩擦发出沙沙声;——*rustle along* 走起路来衣裳沙沙地作响. **2** 《美口语》勤快地工作. ——*vt.* **1** 使发沙沙声,使哗啦哗啦地响. **2** (亦作 **rustle up**)《美》努力来获得(acquire by exerting efforts). **3** 《美》偷(牛、马)(steal). ——*n.* 沙沙声[哗啦哗啦声],衣裳摩擦引起的沙沙声.
rús·tler *n.* 《美》偷牛[马]贼(cattle or horse thief).

rust·y[1] [rʌ́sti] [ˈrʌstɪ] *adj.* **1** 生锈的,有锈色的(rusted, affected with rust). **2** 陈旧的,陈腐的(of antiquated appearance). **3** (声音)嘶哑的,沙哑声音的(croaking, creaking). **4** (因经年累月的废弃或不使用而)变硬的,变钝的(stiff with age or disuse);(因懒惰而)荒废的,变得生疏的(impaired by neglect). **5** 古旧的,旧式的,过时的(antiquated, behind the times). **6** 锈色的(rust-colored);(黑衣服)穿旧的,褪色的(discolored by age).
rúst·i·ly *adv.*
rúst·i·ness *n.*

Ruysdael/鲁伊斯达尔
鲁伊斯达尔的《风景》(佛罗伦萨乌菲兹美术馆藏). 他的作品追求自然的严峻风貌,这点在巴罗克(Baroque)期的荷兰风景画中,占有极重要的地位.

rust·y[2] [rʌ́sti] [ˈrʌstɪ] *adj.* (熏肉等)腐臭的,因腐坏而发出异味的(rancid).
[原 *rẽsty*←古法语 *reste*(剩余物的,腐坏的)]

rut[1] [rʌt] [rʌt] *n.*, *v.* (-tt-) ——*n.* **1** 车辙,车轮碾过的痕迹(track sunk by passage of wheels).
2 老规矩,惯例,常规,常例(established mode of procedure, groove).
——*vt.* [尤指用于过去分词]留车迹于…. **rút·ty** *adj.*


rut[2] [rʌt] [rʌt] *n.*, *v.* (-tt-) ——*n.* **1** (雄鹿、羊、山羊等的)发情,周期性的春情发作(periodic sexual excitement). **2** 发情期.
——*vi.* 发情,发春.
rút·tish *adj.*

ruth[1] [ru:θ] [ruθ] *n.* 《古》怜悯,同情(pity, compassion).


Ruth[2] [ru:θ] [ruθ] **1** 路得:摩押人(Moabite)的一个女子.其夫死后与犹太裔的婆母拿俄米(Naomi)同赴伯利恒(Bethlehem),而后与其夫的亲戚波阿斯(Boaz)结婚.
2《路得记》:《旧约全书》中的一卷.

Ru·the·ni·a [ru:θí:niə] [ruˈθinɪə] 罗塞尼亚:原为捷克的属地. 1945 年并入乌克兰. **Ru·thé·ni·an** *adj.*, *n.*





Rwanda/卢旺达
据传统民家风格建造的卢旺达旅行者用的房屋.居民大多务农,出产咖啡、木薯、棉花、玉蜀黍等.耕地面积仅占国土的10%左右.



ru·the·ni·um [ru:θí:niəm] [ru'θiniəm] n.〖化〗钌:银白色质地坚硬的铂族稀有金属元素.元素符号Ru,原子序数44,原子量101.07.此元素在乌拉尔山脉被发现.
[近代拉丁语,系源于俄文的中世纪拉丁语形式*Ruthenia*.]

Ruth·er·ford [rʌ́ðəfəd/-ðərfərd] [`rʌðəfəd] **Ernest～, lst Baron～of Nelson** 拉瑟福德(1871～1937):生于新西兰的英国物理学家,曾任曼彻斯特(Manchester)大学及蒙特利尔(Montreal)大学的教授,1919年起担任剑桥大学加文迪什(Cavendish)研究所的物理教授兼所长.主要研究放射性物质的变化及原子构造.1908年获诺贝尔化学奖.

ruth·less [rú:θlis] [`ruθlis] *adj.* 无情的,残酷的,没有慈悲心的(without pity).
rúth·less ·ly *adv.* **rúth·less·ness** *n.*

Rut·land [rʌ́tlənd] [`rʌtlənd] 拉特兰:英国中部的旧郡,曾为英国最小的郡,1974年4月以后成为莱斯特郡(Leicestershire)的一部分.

Ruy Lo·pez [rú:i lɔ́:piz] [`rui `lɔpiz] 西洋棋游戏开始时所说的话.
[源于著《西洋棋》一书(1561)的西班牙作者之名]

Ruys·dael [rɔ́isdɑ:l] [`rɔisdɑl] **Jacob van**～鲁伊斯达尔(1628? ～1682):荷兰的风景画家、铜版画家. ✽

R. V. 《略》Revised Version《圣经》修订本.

Rwan·da [ru:ǽndə] [ru'ændə] 卢旺达:位于中非刚果民主共和国东部的共和国.1962年独立,首都基加利(Kigali). ✽

R. W. S. 《略》Royal Society of Painters in Watercolors 英国水彩画家协会.

Rx 《略》tens of rupees 10卢比.

Ry 《略》Railway 铁路.


rye[1] [rai] [rai] *n.* **1** 黑麦(*Secale cereale*):食用、饲料用,系广泛栽培的裸麦属农作物. **2** 黑麦威士忌(rye-whisky).
ryé-gràss(*n.*)黑麦草:麦仙翁属(*Lolium*)数种草类的通称.尤指黑麦(*L. perenne*)(common rye)、意大利黑麦(*L. multiflom*)(Italian rye).
ryé-whìsky(*n.*)黑麦酒:以黑麦酿造的威士忌酒.

Rye[2] [rai] [rai] 莱镇:位于英国英格兰东苏塞克斯(East sussex)郡.原为五港(CINQUE PORTS)之一.

Rye House Plot [加冠词 the]〖英史〗麦屋事件:1683年因王位继承问题而企图暗杀查理二世(CharlesII)及其弟约克公爵詹姆斯(James)之事件,罗素(Lord William Russell)及西德尼(Algernon Sidney)两人因涉嫌此阴谋而被处以死刑.
[源于英国赫德福德郡(Hertfordshire)霍兹敦(Hoddesdon)附近一栋房子之名.此处为暗杀的预定场所]

ry·ot [ráiət] [`raiət] *n.*(印度的)农民,农夫(Indian peasant).[乌尔都语 *ra`iyat*←阿拉伯语 *ra`iya*(群众,被统治者)]

R. Y. S. 《略》Royal Yacht Squadron(英国)皇家游艇队.



S s由古希伯来语、古希腊语、古伊特鲁里亚(Etruria)(古代意大利西部一国)语所用齿擦音之一而来，类似S形的文字使用于全地中海地区，呈锯齿状的字形，到公元前 5 世纪时代转化为浑圆的字体.



S, s [es] [ɛs] *n.* (pl. **Ss, S's, ss, s's**) **1** 英语的第 19 个字母，拉丁语的第 18 个字母，其字形(经早期拉丁字体和希腊字体 ς, Σ, Ʒ)源自腓尼基字体 W (希伯来文 W)，代表闪米特语的 s 或 sh. 若其用在字首或与其他无声辅音并用时，发无声的摩擦音 [s]；但在字尾或元音中间时，则发有声的摩擦音 [z]，有时也发[ʃ]，或[ʒ]之音，如 sure，vision 等是. **2** 如 S 形之物.

s. 《略》 **1** second 秒. **2** shilling 先令. **3** singular 单数(形式)，单数的. **4** solidus，solidi 苏勒德斯(古罗马的一种金币). **5** son 儿子.

S. 《略》 **1** Saint 圣徒，圣者. **2** South(ern) 南(的). **3** Sudanese 苏丹的. ▶ £ S 表示苏丹币.

S. A. 《略》 **1** Salvation Army 救世军. **2** sex appeal 性的魅力. **3** South Africa 南非. **4** *Sturm Abteilung* 纳粹冲锋队 (political militia of the Nazi party). ▶ 德语.

Saar [zɑː, sɑː/zɑr, sɑr] [zɑr, sɑr] [加冠词 the] **1** 萨尔河：流经法国、德国，摩泽尔 (the Moselle) 河右岸的支流. **2** 萨尔州 (the Saarland).

Saar·land [záːlənd, sáː-/zár-, sár] [ˋzɑrlənd, ˋsɑr-] [加冠词 the] 萨尔州：萨尔河流域的矿产工业区，1957 年成为前西德的一州. 首府萨尔布吕肯 (Saarbrücken).

Sa·ba [séibə] [ˋsebə] 赛伯伊王国：位于阿拉伯南部的古代王国，包括现在的也门 (Yemen)，《圣经》中称为示巴 (Sheba). **Sa·b(a)e·an** [səbíːən] [səˋbiən] *adj.*，*n.*

Sa·bah [sáːbɑə] [ˋsɑbɑ] 沙巴：马来西亚的一州. 原为英属北婆罗州 (British North Borneo). 首府哥打基纳巴卢 (Kota Kinabalu).

Sa·ba·ism [séibəizəm] [ˋsebɪɪzm̩] *n.* 拜星教 (star-worship).
[法语 *Sabaïsm.* ←希伯来语 *sābâ* ←*armies* (天军)]

Sab·a·oth [sǽbeiəθ, səbéiouθ] [ˋsæbɪˏɑθ] *n.* [作复数用]万军，军队 (hosts，armies).
Lord of Sabaoth [加冠词 the] 万军之主，上帝 (《圣》《罗马书》9:29，《雅各书》5:4).

sab·ba·tar·i·an [sæ̀bətέəriən] [ˏsæbəˋtɛrɪən] *n.* **1** 守安息日的犹太教徒 (Sabbath-keeping Jew). **2** 严守星期日为安息日的基督徒. —*adj.* 严守安息日主义的. **sàb·ba·tár·i·an·ìsm** *n.*

sab·bath [sǽbəθ] [ˋsæbəθ] *n.* **1** (亦作 **sabbath day**) [通常加冠词 the] 安息日，主日. (1)犹太教徒安息日：旧约律法规定一周中最后的一日(星期六). (2)基督教安息日，尤指星期日禁戒工作、玩乐的安息日教会. **2** 休息的时间 (period of rest).
Witches' Sabbath：→WITCH[1].
[希伯来语 *šabbāt*(←*šābat*) 休息]

sab·bat·ic [səbǽtik] [səˋbætɪk]，**-i·cal** [-ikəl] [-ɪkl̩] *adj.* **1** 安息日的，适于安息日的 (of or appropriate to the sabbath). **2** 休息的.
sab·bát·i·cal·ly *adv.*
sabbatical year (1)〖主圣〗安息年：古代以色列人每隔 7 年停止耕作、免除债务人债务并释放奴隶的一年. (2)休假年：每隔几年给予大学教授一年的休假，作为研究或旅行的假期.

Sa·bel·li·an[1] [səbéliən] [səˋbɛlɪən]〖罗马史〗*adj.* 萨贝利人的. —*n.* 萨贝利人：古意大利部族，包括萨宾人(Sabines)、萨谟奈人(Samnites)、坎佩尼亚人 (Campanians) 等.

Sa·bel·li·an[2] [səbéliən] [səˋbɛlɪən] *adj.* 撒伯里乌主义的：3 世纪前半叶非洲神学家撒伯里乌 (Sabellius) 所提倡的模态神格惟一说 (Modal Monarchianism)，主张上帝只有一位，但有圣父，圣子，圣灵的三种不同显现，与正统的三位一体说 (Trinity) 相违背，故被视为异端. —*n.* 撒伯里乌教派信徒，撒伯里乌主义者.

sa·ber [séibə/-bər] [ˋsebɚ] *n.*，*v.* 《美》：→ SABRE.

Sa·bi·an [séibiən] [ˋsebɪən] *adj.* **1** 萨比教的. **2** 《误用》拜星教的 (of SABAISM.) —*n.* **1** 萨比教徒：《古兰经》中提及的一教派，与伊斯兰教徒、犹太教徒、基督教徒同被视为一神的教徒. **2** 《误用》拜星教徒. [阿拉伯语 *sābi'*]

Sab·ine [sǽbain, séi-] [ˋsæbaɪn, ˋse-] *adj.* 萨宾人的. —*n.* 萨宾人：古代意大利的一民族. 传说罗马人邀请萨宾人观赏表演时，掠夺了萨宾人的妇女，以致萨宾人武装复仇.

sa·ble[1] [séibl] [ˋsebl̩] *n.* **1** 黑貂 (*Martes zibellina*)：产于库页岛、西伯利亚、北欧的淡褐色或黑褐色的貂. **2** 美洲貂 (*M. americana*)：产于北美的赤褐色或黑色的貂. **3** 黑貂皮.
[中世纪拉丁语 *sabelum*，源于斯拉夫语]



sa·ble[2] [séibl] [ˋsebl̩] *n.* **1**〖纹〗黑色 (black) (→图 HERALDRY)；《诗·修辞》黑. **2** [pl.]《诗·修辞》丧服 (mourning garments). — *adj.* 《诗·修辞》黑的，黑暗的 (black, dark)；忧郁的 (gloomy)，可怕的 (dread). **his sable Majesty** 魔王，撒旦 (the Devil). **sable antelope** 貂羚 (*Hippotragus niger*)：产于非洲东部、南部的大羚羊，角大而坚硬，雄羚羊体呈暗褐色，有光泽，腹部为白色. ✽
[可能源于前项]

sab·ot [sǽbou] [ˋsæbo] *n.* **1** 木鞋：荷兰等国农民等用木头所做成的鞋子. **2** 木底鞋 (wooden-soled shoe). **3**〖军〗(1)炮弹软壳：炮口装填炮弹的旧式炮，为使炮弹适合炮管口径，在球形炮弹上装有木制软壳. (2)送弹筒：为使弹丸吻合枪的膛线而卷在圆锥形子弹上的金属环. **4**〖机〗(桩、穿孔棒等前端的)金属圈，金属环.

sab·o·tage [sǽbətàːʒ] [ˋsæbəˏtɑʒ] *n.* 蓄意破坏：劳资纠纷时工人蓄意毁坏机器、工厂设施及怠工等行为，或战时敌方工作人员所从事的破坏活动. —*vt.* **1** 从事破坏行动. **2** 破坏，毁坏，糟蹋 (destory, render useless).

---

sable antelope/貂羚

雌雄貂羚都有向后弯曲的新月形长角，雄羚羊约长达1.3 米，脸部白色纵纹一直延伸到鼻尖，腹部也呈白色. 肩高 1.3 米，体重约 200 千克.

sab·o·teur [sæ̀bətə́ː/-tɔ́ːr][ˌsæbəˋtɝ] *n.* 破坏者，从事破坏活动者.

sa·bra [sáːbrə][ˋsɑbrə] *n.* 在以色列出生的人 (native-born Israeli).

sa·bre, -ber [séibə/-bər][ˋsebɚ] *n.* 1 (刀身弯曲的)军刀 (cavalry sword) (→图 SWORD). 2 (玻璃熔解后)除去浮渣的器具. —— *vt.* 用军刀砍[杀].
sábre-ràttling (*n.*) 武力的炫耀 (display of military strength). sabre-toothed lion 剑齿狮：已绝迹的猫科大型哺乳动物，上颚有长如军刀状的犬牙. sabre-toothed tiger 剑齿虎.

sab·re·tache [sǽbətæ̀ʃ/-bər-][ˋsebɚˌtæʃ] *n.* (悬挂在骑兵和炮兵军官佩剑腰带上的)马刀挂套 (→图 CAVALRY).

sac[1] [sæk][sæk] *n.* 1 (动植物组织内的)囊 (bag-like membrane-enclosed cavity).

sac[2] [sæk][sæk] *n.* ;→SACK[1] 4.

sac·cad·ic [səkǽdik][səˋkædɪk] *adj.* 急动的，痉挛的，抽动的 (jerky, twitching).
saccadic movement 〖心理〗眼球跳动：看书上印刷字体时自一点快速移动至另一点的眼球注视运动.

sac·cate [sǽkeit][ˋsæket] *adj.* 〖植〗1 囊状的 (dilated into the form of a sac). 2 包于囊内的 (encysted).

sac·cha·rate [sǽkərèit][ˋsækəˌret] *n.* 〖化〗糖二酸盐 (salt of saccharic acid).

sac·char·ic [sækǽrik][sæˋkærɪk] *adj.* 〖化〗糖的.
saccharic acid 〖化〗糖酸，葡萄糖二酸 ($HOOC(CHOH)_4COOH$)：葡萄糖氧化后产生的二羧酸.

sac·cha·rif·er·ous [sæ̀kərífərəs][ˌsækəˋrɪfərəs] *adj.* 含糖的，产糖的 (sugar-bearing).

sac·cha·rim·e·ter [sæ̀kərímitə/-tər][ˌsækəˋrɪmətɚ] *n.* 糖量计：测定溶液中含糖浓度的旋光计.

sac·cha·rin [sǽkərin][ˋsækərɪn] **-rine** [-riːn][-ˌrin] *n.* 〖化〗糖精：由甲苯提炼而成的白色结晶体物质，味极甜，为砂糖的代用品.
[德语(←中世纪拉丁语 *saccharum* 参照 SUGAR)]

sac·cha·rine [sǽkəriːn][ˋsækəˌrin] *adj.* 1 糖的 (sugary)；含糖的，如糖般的 (of, containing or like sugar). 2 (话语、态度)十分甜蜜的，过度有礼而令人不悦的 (unpleasantly over-polite).

sac·cha·roid [sǽkərɔ̀id][ˋsækəˌrɔɪd] *adj.* 〖地质〗砂糖状的 (granular like sugar). —— *n.* 糖质物 (sugar-like substance).

sac·cha·rose [sǽkəròus][ˋsækəˌros] *n.* 〖化〗= SUCROSE.

sac·ci·form [sǽksifɔ̀ːm/-fɔ̀rm][ˋsæksɪˌfɔrm] *adj.* 囊状的 (sac-shaped).

sac·cule [sǽkjuːl][ˋsækjul] *n.* 小囊 (small sac or cyst).
sác·cu·lar [-kjulə/-lər][-kjulɚ], sác·cu·late [-kjulit][-kjulɪt], -lat·ed [-lèitid][-ˌletɪd] *adj.* sàccu·lá·tion *n.*

sac·er·do·tal [sæ̀sədóutəl/-sər-][ˌsæsɚˋdotl] *adj.* 1 司铎[僧侣]的，适于司铎的 (of priest(s) or the priesthood, priestly). 2 司铎天赋神权说的 (ascribing or giving great power to priests).
sàc·er·dó·tal·ly *adv.*
sàc·er·dó·tal·ism, sàc·er·dó·tal·ist *n.*

sa·chem [séitʃəm][ˋsetʃəm] *n.* 1 (美洲印第安部落的)酋长 (supreme chief). 2 《美》(由12名成员组成的)坦慕尼协会 (the Tammany Society) 的会员.

sa·chet [sǽʃei][sæˋʃe] *n.* 1 (置于衣服等内的)香囊，香袋 (small perfumed bag). 2 (置于香囊中的)香粉 (dry perfume).

Sachs [sæks][sæks] **Hans～** 萨克斯 (1494～1576)：德国纽伦堡 (Nuremberg) 的鞋匠，诗乐会会员 (MEISTERSINGER). 著有戏剧等多种作品.

sack[1] [sæk][sæk] *n.* 1 用麻，粗布等制成的长方形大袋：—— *a canvas sack* 帆布袋. 2 (谷物，煤，面粉，羊毛等的)一袋之量，一包之量：—— *a sack of flour* 一袋面粉. 3 布袋装：妇女穿的宽松连裙装. 4 (亦作 **sack dress, sac, sacque**) 〖史〗(1760年左右流行的)宽身女袍. ✲
5 [加冠词 the] 《口语》解雇，开除. 6 [加冠词 the] 《美俗》床 (bed).
get the sack 《口语》被解雇，被开除.
give a person the sack 《口语》解雇某人. —— *vi.* 1 把…装入袋内[置于袋中]. 2 《口语》解雇，开除 (dismiss from service).
sáck·fùl *n.* sáck·ing *n.* = sackcloth.
sáckclòth (*n.*) (1)(麻、亚麻、黄麻等)麻袋布，粗麻布. (2) 丧服；忏悔服：—— *in sackcloth and ashes* 在哀伤[忏悔]中.
sáck-ràce (*n.*) 套袋赛跑：两腿套上麻袋的赛跑.


sack[2] [sæk][sæk] *vt.* (敌军)洗劫(城市等) (plunder). —— *n.* (对占领地的)洗劫.

sack[3] [sæk][sæk] *n.* 〖史〗萨克葡萄酒：昔日西班牙加那利群岛 (Canary) 所产的一种白葡萄酒.
[法语 *vin sec* 辛辣葡萄酒]

sack·but [sǽkbət][ˋsækbət] *n.* 1 〖音乐〗萨克布号：中世纪的一种低音长号. 2 〖圣〗三角竖琴 (triangular harp). ▶ 源于日内瓦《圣经》(《但以理书》3)中亚兰语 *sabb'kā* (三角琴)的音译.

sacque [sæk][sæk] *n.* ;→SACK[1] *n.* 4.

sa·cral [séikrəl][ˋsekrəl] *adj.* 〖解〗骶骨的 (of the sacrum).



sacred/神圣的
在婆罗洲沙捞越发现的石头，上有古代的雕刻. 虽被视为圣物，但却不明白其真实含意.

sack dress/1760年左右流行的服饰



1 Flounce 荷叶边 3 Furbelow or falbala 裙褶(接附在任何衣物边缘的荷叶边)
2 Petticoat 衬裙 4 Turban 头巾式女帽

sac·ra·ment [sǽkrəmənt][ˋsækrəmənt] *n.* 1 〖教会〗圣礼，圣事：一种象征上帝恩惠的宗教礼仪，为东正教宗教改革前的西方教会及罗马天主教所遵行，其圣礼有七，即洗礼 (baptism)、坚信 (confirmation)、圣餐 (the Eucharist)、告解 (penance)、涂油 (extreme unction)、授职 (orders)、婚礼 (matrimony) 等，但基督教仅承认洗礼和圣餐. 2 神秘[神圣]的事物 (sacred thing)；象征 (symbol). 3 誓言，誓约 (oath or solemn engagement taken). 4 (亦作 **Blessed [Holy] Sacrament, sacrament of the altar**) [加冠词 the] 圣餐礼 (Eucharist)，祝谢餐.

sac·ra·men·tal [sæ̀krəméntəl][ˌsækrəˋmɛntl] *adj.* 1 圣礼的，圣事的，圣餐的 (of the nature of a or the sacrament). 2 重视圣礼的 (attaching great importance to the sacraments). 3 神圣的. —— *n.* 〖罗马天主教〗(画十字，抹圣油及洒圣水等)类似圣礼的仪式.
sàc·ra·mén·tal·ly *adv.*
sàc·ra·mént·al·ìsm, sàc·ra·mén·tal·ist *n.*

sac·ra·men·tar·i·an [sæ̀krəmentéəriən][ˌsækrəmɛnˋtɛrɪən] *n.* 1 [S-] 〖史〗圣餐象征论者：16世纪以后茨温利教派 (the Zwinglians) 和加尔文教派 (the Calvinists) 教徒，否定路德教派的同体论 (Consubstantiation) 及罗马天主教的变体论 (Transubstantiation) 等教义，且认为面饼和酒只不过是象征基督的血、肉而已，并非基督的真实临在 (Real Presence). 2 重视圣餐主义者. —— *adj.* 1 圣事的，圣餐的. 2 圣餐象征论者的.
sàc·ra·men·tár·i·an·ìsm *n.*

sa·crar·i·um [səkréəriəm][səˋkrɛrɪəm] *n.* (pl. -ria) 1 〖古罗马〗神龛 (shrine)；(神殿的)内殿 (adytum of a temple)；(私宅中)供奉守护神之室 (room of the penates). 2 〖教会〗圣所，圣堂 (sanctuary). 3 〖罗马天主教〗圣杯洗盘，洗手盘 (piscina).

sa·cred [séikrid][ˋsekrɪd] *adj.* 1 神圣的，奉献给神的：—— *a sacred building* 神圣的建筑物. ✲ 2 奉献给(人、神等)的 (dedicated, reserved) 〈*to*〉：—— *the monument sacred to the memory of the Unknown Soldier* 无名战士纪念碑. 3 宗教的，宗教性的. 4 (因宗教，传统等)受崇敬的，不可侵犯的：—— *sacred rights* 神圣不可侵犯的权利.
sá·cred·ly *adv* sá·cred·ness *n.*
Sacred College：→ COLLEGE. **sacred concert** 圣乐会. **sacred cow** 神圣不可侵犯[批评]的思想[机构]. **Sacred Heart** [加冠词 the] 〖罗马天主教〗圣心：指人类归依及信仰对象的耶稣基督 (Jesus Christ) 或马利亚 (Mary) 之心. **sacred music** 宗教音乐，圣乐. **sacred poetry** 宗教诗，圣诗.

·**sac·ri·fice** [sǽkrifàis][ˋsækrɪˌfaɪs] *n.* 1(用动物、人等作的)献祭,奉献;祭品,供品(victim, offering);(赎罪的)祈祷(prayer),感恩祈祷(thanks-giving):——*offer a sacrifice* 奉献祭品/ *a human sacrifice* 活人祭品. 2 牺牲,舍身;牺牲品:——*at the sacrifice of* 以…为牺牲/ *fall a sacrifice to* 成为…的牺牲品. 3 抛售,大贱卖;贱卖品:——*sell at a sacrifice* 贱价出售. 4 [加冠词 the]〖教会〗基督被钉在十字架上,十字架苦刑(the Crucifixion);圣餐礼(the Eucharist). 5〖棒球〗牺牲打. **make the supreme sacrifice** 为国捐躯(die for one's country).
——*vt.* 1 把…献祭(给…)〈*to*〉:——*sacrifice a sheep to God* 把羊献祭给上帝. 2 (为了…)牺牲,奉献(give up, devote)〈*to*〉:——*She has sacrificed her whole life to his interest.* 她把一生都奉献给了他. 3 抛售,贱卖(sell at a loss).——*vi.* 1 献祭. 2〖棒球〗作牺牲打.
sàc·ri·fí·cial *adj.*
sàc·ri·fí·cial·ly *adv.*

sac·ri·lege [sǽkrilidʒ][ˋsækrəlɪdʒ] *n.* (对圣地的)掠夺[污蔑],(对庙宇等)的破坏(robbery or profanation of a sacred building),(对圣物的)亵渎,(对神明的)冒渎(violation of what is sacred).
sac·ri·le·gious [sæ̀krilídʒəs][ˌsækrɪˋlɪdʒəs] *adj.*
sàc·ri·lé·gious·ly *adv.*
[拉丁语 *sacrilegus*(←*sacer* 神圣的, *legere* 攫取),"神殿掠夺者"之意]

sa·cring [séikriŋ][ˋsekrɪŋ] *n.* 《古》1 弥撒的分别祝圣(consecration of the elements in the Mass). 2 (主教、君主等的)按手式,就任式,分别祝圣式(ordination and consecration).
sácring-bèll (*n.*)〖罗马天主教〗圣体举扬铃:奉举圣体时所摇的铃.

sa·crist [séikrist][ˋsekrɪst] *n.* (修道院、教堂的)圣器室的管理人,圣器保管人.

sac·ris·tan [sǽkristən][ˋsækrɪstən] *n.* 1《古》教堂的圣器守司,圣堂杂物员(sexton of a parish church). 2 =sacrist.

sac·ris·ty [sǽkristi][ˋsækrɪstɪ] *n.* 圣器室:教堂法衣及圣器等的保管室.

sac·ro·sanct [sǽkrəsæ̀ŋkt][ˋsækrəˌsæŋkt] *adj.* (人、场所、法则等)神圣不可侵犯的(inviolable).
sàc·ro·sánc·ti·ty [-iti][-ɪtɪ]*n.*

sa·crum [séikrəm][ˋsekrəm] *n.*〖解〗骶骨:为五块融合在一起的椎骨遗迹,三角形,前方凹陷,与两个髋骨一起构成骨盆(→图 PELVIS).
sá·cral *adj.*
[拉丁语 *os sacrum* (圣骨),译自希腊语"(被当作牺牲的)圣骨"]

saddle/ 鞍
装饰有华丽刺绣的库尔德斯坦(Kurdistan)仪式用的鞍.



:**sad** [sæd][sæd] *adj.* (**sadder; saddest**) 1 悲哀的,悲恸的(sorrowful, mournful):——*She is sad because her friend has died.* 她因朋友死去而悲恸. 2 显现悲伤的(showing sorrow);使悲伤的:——*a sad face* 悲伤的脸/ *sad news* 令人悲伤的消息. 3《通常戏谑》《轻蔑语》不像话的,蛮不讲理的,令人惊愕的(shocking);坏透了的;不可救药的. 4 (面包等)烤得半熟的,(面团)未发好的(heavy). 5 (颜色等)晦暗的,不鲜艳的(dull).
sád·den *v.* **sád·dish** *adj.*

·**sad·dle** [sǽdl][ˋsædl̩] *n.* 1 (马等的)鞍(→图 SADDLERY);(自行车、农耕机具等的)车座:——*a horse for the saddle* 骑用的马. ✲ 2 鞍具(→图 HARNESS). 3 (动物背部的)鞍状部,(狗的)鞍部(→图 DOG). 4 鞍状物;(吊桥桥柱顶上的)托梁,(电线杆顶上的)托架. 5 (两山峰之间的)坳处,鞍部(ridge between two summits). 6 (羊、鹿等的带脊骨的)脊肉〈*of*〉.
in the saddle (1)骑着马(mounted). (2)在职(in office). (3)掌权(in control).——*vt.* 1 给(马等)装上鞍:——*saddle a horse* 给马装鞍. 2 使(人)负担(工作、责任等)(burden)〈*with*〉;强加〈*on, upon*〉:——*saddle a person with debts* 使某人负债/ *saddle a responsibility on a person* 把责任加在某人身上.
sáddlebàck (*n.*) (1)〖建〗鞍形屋顶. (2)鞍形峰;有状似鞍部的山. (3)鞍背鸟:腰、翼、背及尾部羽毛成鞍形栗色的黑雀. 如新西兰产的栗色鞍斑黑雀(*Philesturnus carunculatus*).——(*adj.*) = saddle-backed. **sáddle-bàcked** (*adj.*) (1)鞍形的,凹背的. (2)〖建〗鞍形屋顶的. **sáddle-bàg** (*n.*) (1)鞍囊,马褡裢:垂悬在鞍后面的袋子,左右各一. (2)(自行车等)挂于车座后的)挂包. (3)一种模仿东方骆驼鞍囊的绒毡,作椅套等用. **sáddlebòw** (*n.*) (鞍的)前鞍桥:鞍前面的弓形部分.
sáddle-clòth (*n.*) (铺在鞍下的)鞍褥.
sáddle-hòrse (*n.*) 骑用马.
sáddle-trèe(*n.*) (1)鞍架. (2)百合木(tulip-tree).

sad·dler [sǽdlə/-ər][ˋsædlɚ] *n.* 1 马具制造者,马具商(maker or dealer in saddles, etc.). 2〖军〗(骑兵队)马具管理人.
sád·dler·y *n.* 马具. ✲

Sad·du·cee [sǽdjusìː/-dʒu-][ˋsædʒəˌsi] *n.*〖犹太教〗撒都该教派成员. ▶ 撒都该教派是犹太教的一派,盛行于公元前1世纪至公元1世纪,和法利赛教派(the Pharisees)对立,拒绝遵行口传律法,仅奉摩西十诫为经典,并否定来生、天使及灵魂存在等说法. [希伯来语 *Sᵉdûkî*, 可能为"撒督(Zadok)的子孙"之意(〖圣〗《撒母耳记》下 8:17)]

Sade [sɑːd][sɑd] **Donatien Alphonse, Comte de~** 萨德(1740~1814):通称 Marquis de Sade. 法国作家,以描写性错乱的作品著称,性虐待狂(SADISM)一词即源于其姓氏.

sa·dhu [sáːduː][ˋsɑdu] *n.* 《印度》.(印度教的)圣人(holy man)、贤者(sage)、苦行僧(ascetic). [梵语 *sādhu* (有德之人,圣人)]

sad·ism [sǽdizəm, séid-, sáːd-][ˋsædɪzṃ, ˋsed-, ˋsɑd-] *n.*〖神经医学〗性虐待狂:以虐待异性的方式获得性满足的行为.
sád·ist *n.* **sa·dis·tic** [sədístik][səˋdɪstɪk] *adj.* [源于萨德(SADE)侯爵]

·**sad·ly** [sǽdli][ˋsædlɪ] *adv.* 1 悲伤地,悲恸地:——*look sadly at* 悲伤地看着…. 2 非常地,严重地:——*be sadly injured* 被严重地伤害.


·**sad·ness** [sǽdnis][ˋsædnɪs] *n.* 悲伤,悲哀,悲恸.

Sa·do·wa [sɑdóuvə][səˋdovə] 萨多瓦:捷克波希米亚(Bohemia)地区东北部一村庄. 1866年奥军在此为普鲁士军所败.

s. a. e. 《略》stamped addressed envelope.

sa·fa·ri [səfáːri/-fǽr-][səˋfɑrɪ] *n.* (尤指非洲东部的)狩猎[探险]旅行. ✲
[班图语←阿拉伯语 *safara* (旅行)]

saddlery /马具类



1 Bridle 马勒
2 Big ring snaffle 大环马衔铁
3 Martingale 马颔缰
4 Breastplate 胸皮带
5 Rein 缰绳
6 Boot 皮护腿
7 Stirrup 马镫
8 Weight cloth 加铅马勒布(比赛用)
9 Saddle 马鞍
10 Saddle-cloth 鞍褥
11 Cantle 后鞍桥
12 Seat 鞍座
13 Pommel 前鞍桥
14 Saddle-tree 鞍架
15 Flap 鞍翼
16 Stirrup-leather 镫带
17 Stirrup-iron 马镫(不连皮带)
18 Girth 马腹带
19 Head-piece 头革
20 Brow band 额带
21 Cheek-strap 颊带
22 Nose-band 鼻带
23 Curb 勒马绳
24 Curb chain 口嚼
25 Snaffle 小勒衔
26 Curb rein 大勒缰
27 Snaffle rein 小勒缰
28 Throat lash 咽喉革



safflower/ 红花

一年生草本植物,茎直立,高约1米,叶坚硬,呈卵状披针形,互生,通常叶缘有尖刺,叶两面光滑无毛.夏季时,茎顶开类似蓟的大型头状花,花色由黄转红,花可提取红色染料,自古即用于口红、食品及衣料染色,小花干燥后亦称红花,中药方中用来治疗妇科病等;种子榨出的油含丰富的亚油酸(linoleic acid),可用作食用油.

:**safe** [seif][sef] *n.* (pl. **safes**), *adj.* (**safer; safest**). —*n.* **1** 保险箱:—*put money in a safe* 将钱放在保险箱中. **2** (亦作 **meat-safe**)(放食物防止苍蝇叮咬的)纱橱. —*adj.* **1** 安全的,没有危险的,不会暴露于危险中的(secure, out of or not exposed to danger)〈*from*〉:—*a safe place* 安全的地方/ *be safe from harm* 无受伤害之虞. **2** [用作表语]平安的,无恙的:—*He came home safe from war.* 他从战场上平安归来. ▶ 常与 bring, come, keep 等连用. **3** 没有逃亡[导致危害]忧虑的:—*The murderer is safe in prison.* 杀人犯已被囚禁,不用担心了. **4** 谨慎的,小心的(cautious),稳健的(moderate);确实的,有把握的(that can be reckoned on, certain)〈*to do*〉:—a safe catch 名捕手/*He is safe to be elected.* 他稳能当选无疑. **5** 可信赖的,万无一失的(not involving danger):—*a safe driver* 可以信赖的司机. **6** 没妨碍的,没错的:—*It is safe to say* [*We are safe in saying*] *that* 说…准没错[没妨碍]. **7** 『棒球』安全进垒的:—*a safe hit* 安打.

on the safe side 为了稳妥起见,以防万一(with a margin of security against risks).

safe and sound 平安无事.

sáfe·ness *n.*

safe conduct (1)安全通行权:战时得到元首或司令官等的许可,可安全出入某特定场所,而免于遭受危害或逮捕的特权. (2)安全通行证.

sáfe-cràcker (*n.*) 撬窃保险箱的盗贼.

sáfe-depòsit (*n.*) 贵重物品保管处.

safe keeping 保管,保护.

[英法语 *saf*, 古法语 *sauf* ←拉丁语 *salvus* (无恙的,没有受损的,良好的)]

safe·guard [séifgɑ:d/-gard][ˋsefgard] *n.* **1** 保护. **2** 安全通行证(safe conduct). **3** 预防措施;保证条款.

—*vt.* (以预防措施或规章制度等来)保护,保障(权益等)(guard, protect).

·**safe·ly** [séifli][ˋseflɪ] *adv.* 安全地,无事地,无误地,没有妨碍地:—*We may safely say that...* 我们可以有把握地说….

·**safe·ty** [séifti][ˋseftɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 安全,平安无事(being safe, freedom from danger or risks);安全性(being sure to bring no danger):—*in safety* 安全地/ *Safety first.* 安全第一. **2** =safety-bolt.

play for safety (游戏,比赛等)小心慎重,避开危险(avoid risks).

safety belt (飞机,汽车座位上的)安全带.

sáfety bòlt [**-càtch**] (*n.*) (枪等的)保险栓(→图 PISTOL).

safety curtain (剧场的观众席和舞台间的)防火幕.

sáfety-fùse (*n.*) 保险丝. **sáfety-glàss** (*n.*) (破裂时碎片不会飞散的)安全玻璃. **sáfety-làmp** (*n.*) (避免与火焰及煤气直接接触的矿坑用的)安全灯.

sáfety-màtch (*n.*) (仅与特定的面摩擦才会擦燃的)安全火柴. **sáfety-pìn** (*n.*) 安全别针.

safety razor 安全剃刀(cf. *cutthroat*).

sáfety-vàlve (*n.*) (1)(蒸汽锅炉的)安全阀. (2)(感情,精力等的)发泄(物).

safety zone 《美》(道路中的)安全地带.

saf·flow·er [sǽflàuə/-ər][ˋsæ,flauə] *n.* **1** 红花(*Carthamus tinctorius*):菊科,与蓟近缘的植物,可提取红色染料. ✽ **2** 干红花花瓣. **3** 红花染料.



safari/狩猎旅行

图为澳大利亚北部的土著坐在车顶上,充当狩猎旅行的向导.



saffron/藏红花
11 月左右开带有香气的淡紫色花. 柱头的上半部晒干后, 除药用外, 还可制成香料, 搀于食品、化妆品中.

saf·fron [sǽfrən][ˈsæfrən] *n.* **1** 藏红花 (*Crocus sativus*): 鸢尾科藏红花属植物. ✽ **2** 干藏红花柱头, 可做成食品等的橙黄色色素或香料. **3** 藏红花色, 橙黄色 (orange-yellow). ——*adj.* 藏红花色的. ——*vt.* 把…染成藏红花色.
bastard saffron 红花 (safflower).
sáffron-càke (*n.*) (1) 添加有藏红花香料的糕饼. (2) (压制成的) 藏红花片.

saf·ra·nin [sǽfrənin][ˈsæfrənɪn] *n.* 〖化〗**1** 碱性藏红 (coloring-matter of saffron). **2** 藏红: 一种橘红色合成染料.

sag [sæg][sæg] *v.* (-gg-), *n.* ——*vi.* **1** (因重量或压力而) 下坠, 下垂 (sink, subside); 凹陷, 松弛 (have a downward bulge or curve in the middle). **2** (衣服等) 松垂, 弛垂. **3** 斜挂, 倾斜 (hang side ways, be lopsided). **4** 委顿, 衰颓, 消沉. **5** 〖商〗(物价等) 下跌 (decline in price). **6** 〖海〗(船) 随风漂流 (drift to leeward). ——*vt.* 使中间下垂 (cause to curve).
——*n.* **1** 松弛, 垂下, 下陷; 松弛[垂下] 的程度. **2** (物价的) 下跌.

saga [sáːgə][ˈsɑgə] *n.* **1** 萨迦: 中世纪冰岛、挪威等北欧地区的历史传说, 尤指冰岛诸侯、挪威君王等的史传. **2** 英雄传奇, 冒险故事 (story of heroic achievement or adventure). **3** 长篇家世小说 (long family chronicle): 叙述某一家族历代事迹的长篇小说.
[古斯堪的纳维亚语, "传述之事"之意]

sa·ga·cious [səgéiʃəs][səˋgeʃəs] *adj.* **1** 睿智的, 聪慧的, 贤明的 (mentally penetrating, practically wise); 敏锐的, 精明的 (acute-minded, shrewd); (话语、计划、行动等) 机智的, 显示出智慧的. **2** (动物等) 极伶俐的 (exceptionally intelligent).
sa·gá·cious·ly *adv.* **sa·gac·i·ty** [səgǽsiti][səˋgæsətɪ] *n.*

sag·a·more [sǽgəmɔː/-mɔr][ˈsægəmɔr] *n.* = SACHEM 1.

sage[1] [seidʒ][sedʒ] *n.* **1** 撒尔维亚 (*Salvia officinalis*): 唇形科鼠尾草属植物的一种, 暗灰绿色的叶, 有香味. ✽ **2** 撒尔维亚的叶, 可当药用. **3** 鼠尾草: 鼠尾草属 (*Salvia*) 植物的通称. **4** = sagebrush.
ságebrùsh (*n.*) 山艾树: 产于美国西部荒野地区的艾属 (*Artemisia*) 灌木的通称, 其白色叶片极为显眼.
sage cheese 撒尔维亚干酪: 在凝乳原料中加入撒尔维亚汁液, 以增添味道且使颜色具有斑纹的乳酪.
ságe-grèen (*n.*) (撒尔维亚叶般的) 灰绿色.
[古法语 *sauge* ←拉丁语 *salvia* (←*salvus* 参照 SAFE). 原意为"药草"]

sage[2] [seidʒ][sedʒ] *adj.* **1** 贤明的, 明智的, 深谋远虑的 (wise, judicious, experienced). **2** 《常用于讽刺》貌似贤明的. (表情等) 道貌岸然的 (wise-looking, solemn-faced). ——*n.* (古代的) 贤者, 哲人 (profoundly wise man); 《常用于讽刺》貌似显明的人.
ságe·ly *adv.* **ságe·ness** *n.*
seven sages [加冠词 the]: →SEVEN.
[古法语←法系罗马语 * *sapius* (←拉丁语 *sapere* 有味道, 具有判断力)]

sag·gar [sǽgə/-ər][ˈsægɚ] *n.* **1** 匣钵, 火泥箱: 烧制陶瓷器时用的一种耐火泥制的容器, 先将陶瓷器装在此火泥箱中, 再入窑烘焙. **2** (为除去铸铁所含的碳, 使其具有延展性而精炼用的) 坩埚.

Sa·git·ta [sədʒítə][səˋdʒɪtə] 〖天文〗天箭座 (the Arrow): 位于天空北边的星座.

sag·it·tal [sǽdʒitəl][ˈsædʒɪtl] *adj.* 〖解〗矢状缝的; 与矢状缝合线 (头颅顶骨间的缝合线) 同一平面上的, 即指纵的, 从前面到后面的. **sag·ít·tal·ly** *adv.*

Sag·it·tar·i·us [sæ̀dʒitéəriəs][ˌsædʒɪˋtɛrɪəs] **1** 〖天文〗人马座 (the Archer): 位于天空南边的星座. **2** 〖占星〗人马宫: 黄道十二宫的第九宫 (♐). 太阳于 11 月 22 日左右射入 (→ZODIAC).
Sàg·it·tár·i·an *adj.*, *n.*

sag·it·tate [sǽdʒitèit][ˈsædʒɪˌtet] *adj.* 〖植·动〗镞形的, 箭头形的.


sa·go [séigou][ˈsego] *n.* (pl. **-gos**) **1** 西谷椰子: 棕榈科西谷椰子属 (*Metroxylon*) 椰子的通称. **2** 西谷粉: 用西谷椰子的髓液制成的淀粉, 常用来做布丁等.

Sa·ha·ra [səháːrə][səˋhɑrə] **1** [加冠词 the] 撒哈拉沙漠: 非洲北部广大的沙漠. ✽ **2** [作普通名词用] 不毛之地, 荒野 (arid tract); 荒凉之地[事物].
Sa·hár·an, **Sa·hár·ic** *adj.*

sah·ib [sáːib][ˈsɑɪb] *n.* **1** (阴性形式 **memsahib**) [S-]《古》大人, 阁下, 先生. ▶ 印度人对欧洲人的称呼, 或对地位高者的尊称. ——*Jones Sahib* 琼斯先生. **2** 《口语》绅士 (gentleman).



sage[1]/撒尔维亚
原产于地中海地区的唇形科多年生草本植物. 叶有香气和苦味, 可当烹饪的香料或作药用.



said [sed][sɛd] *v.* say 的过去式和过去分词.
——*adj.* [加冠词 the]〖主指法律〗上述的，前述的 (aforesaid).

sai·ga [séigə, sái-][ˋsegə, ˋsaɪ-] *n.* 大鼻羚，绵羊脸羚 (*Saiga tatarica*)：分布于高加索至蒙古草原地带的一种羚羊. ✽


:**sail** [seil][sel] *n.* **1** (船的)帆：——*hoist a sail* 扬帆. ✽ **2** [集合名词](船的一部分或全部的)帆. **3** (风车的)翼板. **4** 帆船；[集合名词]船 (ships)：——*There was a sail in sight.* 看见了一只船/ *Sail ho!* 嗨! 看到船啦! **5** 扬帆出航，航行，航海 (voyage)；航行距离，航程：——*go for a sail* 乘船游玩. **6**〖动〗(旗鱼的)脊鳍；(鹦鹉螺的)触手；僧帽水母的浮器. **7** (亦作 **wind-sail**)〖海〗帆布风袋：由船舱内通至上甲板的烟囱形通风设备.
in full sail 张满帆，以最大速度.
make sail〖海〗扬帆；起航.
take in sail (1)〖海〗(为了减速而)收帆. (2) 抑制(野心等) (moderate).
***take the wind out of the sails of** a person* 乘人不备先下手[抢先].
under sail (1) 扬着帆. (2) 航行中.
——*vi.* **1** 航行，航海 (travel on water)：——*sail from New York to Liverpool* 从纽约航行到利物浦. **2** 启航 (start on voyage)：——*Our ship will sail tomorrow.* 我们的船将于明天启航. **3** (鸟，飞机等)翱翔 (glide in the air)：——*sail in the sky* 在空中翱翔. **4** (尤指女性)以优美步态走 (walk in a stately manner)：——*She sailed into the room.* 她仪态万方地走入房间.
——*vt.* **1** (船，人等)行驶，航行在(河流，海洋等)上 (travel over or along, glide through)：——*sail the Pacific* 横渡太平洋. **2** 操纵，驾驶(船只) (control the navigation of)：——*sail a ship* 驾船. **3** 使(玩具船)漂起，浮起.
sail in (1) 进港. (2)《口语》劲头十足地参加争论.
sail into《俗》攻击 (attack)；痛叱，严厉批评.
sail near [***close to***] ***the wind*** (1)(船)逆风行驶. (2) 几乎犯法[违反道德戒律].
sáil·less *adj.*
sáil-àrm (*n.*) (风车的)翼板.
sáil-bòat (*n.*)《美》帆船.
sáil clòth (*n.*) (1) 帆布. (2) 粗亚麻布.
sáil-fìsh (*n.*) (1) 旗鱼；旗鱼属 (*Istiophorus*) 鱼的通称. (2) 姥鲛 (basking shark).
sáilplàne (*n.*) (利用上升气流滑翔飞行的)滑翔机.

sail·er [séilə/-ər][ˋselɚ] *n.* **1** (速度…的)船：——*a good sailer* 航速快的船. **2** 帆船.


sail·ing [séiliŋ][ˋselɪŋ] *n.* **1** 航行，航海. ✽ **2** 船速，(船的)航行情况. **3** 启航，出港.
plain sailing：→PLAIN¹.
sáiling-màster (*n.*)《英》(大型快艇的)航行船长 (officer navigating a yacht).
sailing orders (向船长下达的)启航命令，开航指示 (instructions to the captain for departure).
sáiling-ship [-**vèssel**] (*n.*) 帆船. ✽

·**sail·or** [séilə/-ər][ˋselɚ] *n.* **1** 船员，水手 (one who is employed in navigating a ship). **2** 水兵，海军士兵. **3** 晕[不晕]船的人：——*a good* [*bad, poor*] *sailor* 不晕[晕]船的人.
sáil·or·ly *adj.*
sailor hat 水手帽：指妇女、儿童戴的一种帽身低而平、帽缘向上卷的草帽.
sáilor-màn (*n.*)《鄙·戏谑》水手.
sailors' home 水手宿舍.

Sahara/撒哈拉沙漠
有沙质沙漠和石质沙漠两种，日温差高达30℃. 第二次世界大战后，阿尔及利亚和利比亚在此开采石油.




saiga/大鼻羚、绵羊脸羚
长而突起的鼻孔内有特殊的袋状构造，能使吸入的冷空气变得温湿.




sailing-ship / 帆船


1 Foremast 前桅
2 Fore shrouds 前桅牵索
3 Fore-lower yard 前桅下帆桁
4 Stunsail yard 辅助帆桁
5 Fore brace 前桅操帆索
6 Forestay 前桅前支索
7 Foretopmast 前中桅
8 Fore-topgallant-mast 前上桅
9 Fore-royal mast 前顶桅
10 Fore-royal backstay 前顶桅后支索
11 Jib-stay 艏帆(三角帆)支索
12 Bowsprit 船首斜桅
13 Jib-boom 艏帆斜桅
14 Bobstay 船头斜桅支索
15 Mainmast 主桅
16 Main-brace 主桅操帆索
17 Mizzen-mast 后桅
18 Gaff 纵帆斜桁
19 Boom 下桁
20～34 Deck and hull 甲板和船体
20 Poop 船尾
21 Companion-way 升降口
22 Binnacle 罗经柜
23 Wheel or helm 舵轮
24 Taffrail 船尾栏杆
25 Counter 船尾突出体
26 Rudder 舵
27 keel 龙骨
28 Bulwark 舷墙
29 Bilge 舱底
30 Waist 船腰
31 Deck-house 甲板室
32 Forecastle 船首楼
33 Cathead 船头系锚架
34 stem 艏柱
35 Flying jib 艏三角帆
36 Outer jib 外艏帆
37 Inner jib 内艏帆
38 Foretopmast staysail 前桅主支索帆
39 Foresail or fore-course 前帆或前桅大横帆
40 Fore-lower topsail 前桅下中帆
41 Fore-upper topsail 前桅上中帆
42 Fore-upper topgallant sail 前桅下上帆
43 Fore-upper topgallant sail 前桅上上帆
44 Fore-upper topgallant sail 前桅顶帆
45 Mainsail 主帆
46 Spanker 后帆
47 Fore-tack 前桅帆的下角索
48 Foresheets 前桅帆角索
49 Fore-lower stunsail 前桅下辅帆

Mast, spar, and rigging
桅标、圆柱和索具



Sail(Square-rigged)
帆(横帆式)





sailor's knot (1)平结:水手用的结绳法.(2)水手领结.

sain·foin [séinfɔin][ˈsenfɔin] *n.* 驴喜豆(*Onobrychis viciifolia*):栽培作为家畜饲料用的矮茎多年生草本植物,叶为羽状.开粉红色的花.✽
[法语(*sain* 对健康有益+*foin* 干草)←近代拉丁语 *sanctum foenum*(神圣的干草),*sanum foenum*(有益于健康的干草)的变形]

·saint [seint;(弱) sənt][sent;(弱)sənt] *adj.* 圣…(holy). ▶ 通常用省略形式 St.,冠于人名、地名、教堂名等之前,例如 St. Paul,St. Michael,St. Peter's 等.——*n.* **1** 升天国的人,死者(one of the blessed dead):——*a departed saint* 死者,亡人. **2** 圣人,圣徒;死后在上帝的庇荫下生活极为安乐,且受教会承认和信徒崇拜的人.✽
3 圣人般的人,道德崇高的人.
4 〖圣〗《古》上帝的选民,基督教徒(member of the Christian Church).
——*vt.* 封…为圣人.

sáint·ed *adj.* 似圣人的,德高的;(地方等)神圣的(sacred).

sáint·like *adj.* **sáint·ly** *adj.*

sáint·li·ness, sáint·hood *n.*

patron saint 守护神.

saint's day 圣人纪念日:为了纪念圣人而举行教会仪式的日子,常成为休假日.

St. An·drews [ændruːz][ˈændruz] **1** 圣安德鲁斯:英国苏格兰法夫(Fife)郡东部海岸一城市,英国高尔夫球界占主要地位的皇家高尔夫球俱乐部即位于此地. **2** 圣安德鲁斯大学(创立于1410年).

sailing/航海

驾驶帆船,除了须具备测定风力、风向及驾船的技术之外,还需要有应付自然条件变化的能力.



St. Lawrence/圣劳伦斯河
流经加拿大蒙特利尔（Montreal）的圣劳伦斯河.

St. Asaph. 《略》*Asaphēnsis* 圣阿萨夫的（主教）（(bishop) of St. Asaph.） ► 英国圣阿萨夫的主教以此署名代替本姓.

Saint Ber·nard [bə̀nɑːd][bə̀nɑrd] 圣伯纳德狗：色黄褐或白，头大，性聪敏，最初是由圣伯纳德山隘的修士所饲养，用来寻救在雪中迷途的旅客.

Saint-Cyr [sæŋsíə/-síər][sæŋ̀sɪr] 圣西尔军校：法国陆军军事学院. 法国国王路易十四（Louis XIV）于 1806 年建于凡尔赛附近的圣西尔，原本是贵族女子的隐修会学校，第二次世界大战时（1939～1945）建筑物遭破坏后，于是迁至布列塔尼（Brittany）的克特基当（Coetquidan）.

St. Dun·stan's [dʌ́nstənz][ˋdʌnstənz] 圣邓斯坦：英国为治疗因战争而失明的军人、船员等而设立的机构，由皮尔逊（Arthur Pearson）于 1915 年创立.

Sainte-Beuve [sæŋtbə́ːv][sæŋtˋbɝv] **Charles Augustin**～圣伯夫（1804～1869）：法国文学批评家.

St. Edm. & Ipswich. 《略》圣艾德蒙兹伯里及伊普斯威奇教区的（主教）（(bishop) of St. Edmundsbury and Ipswich）.
► 英国圣艾德蒙兹伯里及伊普斯威奇教区的主教以此署名代替姓.

St. Hel·e·na [həlíːnə][həˋlinə] 圣赫勒拿（岛）：位于南大西洋的英属岛屿，拿破仑（Napoleon）于 1815 年被放逐于此，且在 1821 年死于此地.

St. James's [dʒéimziz][ˋdʒemzɪz] 圣詹姆斯宫：亨利八世（Henry VIII）为都铎王朝在伦敦所建的宫殿.
Court of St. James 圣詹姆斯王宫：英国宫廷的正式名称. 各国外交使节在此递交国书.

Saint-Just [sæŋʒúːst][sæŋˋʒust] **Louis Antoine Léon de**～ 圣茹斯特（1767～1794）：法国大革命领袖之一.

St. Kilda [kíldə][ˋkɪldə] 圣基尔达（岛）：外赫布里底（the Outer Hebrides）群岛中的一岛.

St. Kitts [kits][kɪts] 圣基茨（岛）：西印度群岛（the West Indies）中的火山岛. 1967 年和尼维斯（Nevis）岛同时独立. 首都为巴斯特尔（Basseterre）.

St. Law·rence [lɔ́rəns/lɔ́ːrəns, lár-][ˋlɔrəns, ˋlɑr-][加冠词 the] 圣劳伦斯河：流经加拿大东南部与美国国境附近的河流. 发源于安大略湖，注入大西洋. ✿

sainfoin/驴喜豆
三叶草的一种，青草或干草皆可作为饲料.





saint/圣人
德国画家埃尔斯海默（Elsheimer）的作品《施洗约翰》. 圣人的生平事迹激发艺术家们的灵感，而创作出与圣人有关的各种作品. 活跃于意大利的埃尔斯海默的此幅作品，承袭了文艺复兴时代画家丁托列托（Tintoretto）的风格.

Saint-Saëns/圣桑

法国作曲家，出生于巴黎，自幼即显露出其在音乐方面的才能，10 岁便举办钢琴演奏会. 从巴黎音乐学院毕业后，1857～1876 年间除担任美德兰（madeleine）教堂的风琴手外，还在尼德米耶音乐学校教授钢琴. 1871 年与友人共同组织国民音乐学会，为推动法国的音乐发展而不遗余力. 钢琴、风琴演奏皆很有名望. 后在世界各地旅行演奏，主要作品有歌剧《参孙和大利拉》(1877)、交响曲《死之舞蹈》(1874) 及组曲《动物狂欢节》(1886)等.

St. Leg·er [lédʒə/-ər][ˈledʒə]《英》圣莱杰赛：每年 9 月于英国唐卡斯特（Doncaster）举行的赛马运动会，限三龄马驹参加. 1776 年由陆军中将圣莱杰（St. Leger）始创.

St. Lu·cia [lúːʃə][ˈluʃə] 圣卢西亚（岛）：西印度群岛（the West Indies）西部的火山岛，1967 年独立为英联邦的自治领，首都为卡斯特里（Castries）.


St. Pat·rick's Day 圣帕特里克节：3 月 17 日，为爱尔兰人所遵行的节日. 圣帕特里克为爱尔兰的守护神.

St. Paul's 圣保罗教堂：位于伦敦市区的英国国教会的大教堂，伦敦大火后，由雷恩（Sir Christopher Wren）设计，于 1675～1710 年间重建. ✽

St. Pe·ter's 圣彼得(大)教堂：位于罗马，毗邻梵蒂冈宫殿，是集文艺复兴时代建筑精粹于一身的教堂，最先由布拉曼特（Bramante）设计，最后根据米开朗琪罗（Michelangelo）的构想于 1506～1626 年间完成.

St. Sophia/圣索菲亚教堂

圣索菲亚教堂是一座融合了集中式设计及巴西里卡（Bacilica）式设计的教堂，为早期拜占廷建筑的杰作. 1453 年被土耳其占领后，当时盛行的伊斯兰教寺院皆以此为参考模式建造.



St. Pe·ters·burg [píːtəzbəːg/-tərzbəːrg][ˈpitəz,bɜg] 圣彼得堡. ► 旧称为列宁格勒（LENINGRAD）.

Saint-Pierre [sæŋpjéə/-pjéər][sæŋˈpjɛr] **Jacques Henri Bernardin de ～** 圣皮埃尔（1737～1814）：法国作家，爱情小说《保罗与弗吉尼亚》(*Paul et Virginie*) 的作者.

Saint-Saëns [sæŋsáːŋs][sæŋˈsɑŋs] **Charles Camille～** 圣桑(1835～1921)：法国作曲家，以交响曲及歌剧《参孙和大利拉》(*Samson and Delilah*) 等作品而闻名. ✽

saint·ship [séintʃip][ˈsentʃɪp] *n.* 圣徒的地位及品格.

Saint-Si·mon[1] [sæŋsiːmóːŋ][ˌsæŋsiˈmɔŋ] **Claude Henri, Comte de～** 圣西门：法国空想社会主义者，倡导财产国有化及按劳动价值将利润分配给工人等. **Sàint-Sí·mon·ism** *n.*

Saint-Si·mon[2] [sæ̀ŋsiːmóːŋ][ˌsæŋsiˈmɔŋ] **Louis, Duc de～** 圣西门(1675～1755)：法国作家，著有路易十四世（Louis XIV）时代的回忆录等.

St. So·phi·a [səfáiə][səˈfaɪə] 圣索菲亚教堂：532～537 年查士丁尼（Justinian）大帝于伊斯坦布尔所建的教堂，1453 年土耳其人攻占伊斯坦布尔后，将此教堂改建为伊斯兰教寺院(清真寺)，1935 年起改为博物馆. ✽

St. Ste·phens [stíːvənz][ˈstivənz]（英国）下议院（the House of Commons）. ► 因 1537～1835 年间下议院坐落于威斯敏斯特（Westminster）的圣斯蒂芬斯礼拜堂而得名.

St. Vin·cent [vínsənt][ˈvɪnsənt] 圣文森特（岛）：西印度群岛（the West Indies）的火山岛，1969 年独立为英联邦的自治领，首都为京斯敦（Kingstown）.

Saint Vi·tus's dance 舞蹈病：一种神经错乱症.

Sa·is [séiis][ˈseɪs] 赛斯：位于尼罗河三角洲地带的下埃及（Lower Egypt）的古代城市.

saithe [seiθ][seθ] *n.* ＝COAL fish.





saker
贝都因 (Bedouin) 人饲养的隼.

Sa·it·ic [seiítik][sɛ̀ɪtɪk] *adj.* 赛斯的 (of Sais).
Saitic dynasties 赛斯王朝:古埃及第 26～30 代王朝.

·**sake**[1] [seik][sek] *n.* 原因,目的,动机.
for God's [goodness', heaven's, mercy's] sake 看在上帝的份上,务请,千万.
for old sake's [time's] sake 为了老交情 (in memory of old days).
for the sake of = for…'s sake 为了…,因为…:——*work for the sake of money* 为钱工作/ *for conscience' sake* 为了对得起良心.

sa·ke[2] [sá:ki][sɑkɪ] *n.* 日本米酒 (Japanese fermented liquor made from rice).

sa·ker [séikə/-kər][sekɚ] *n.* 1 猎隼 (*Falco sacer*):猎鸟用的大型隼. ▶ 尤指比雄隼大的雌隼. ✲ 2 〖史〗旧式大炮 (old form of cannon).



sa·kya·mu·ni [sɑ̀:kjəmjú:ni][ˌsɑkjəˈmjunɪ] = BUDDHA.

sal [sɑ:l][sɑl] *n.* 婆罗树 (*Shorea robusta*):印度产树脂的常绿乔木.

sa·laam [səlɑ́:m][səˈlɑm] *n.* 1 (伊斯兰国家表示平安的)问候 2 (穆斯林的)额手礼:行礼时右手掌置于额前,头及身体深深弯下.
——*vt.* 向…行额手礼.
——*vi.* 行额手礼.
[阿拉伯语 *salām*]

sal·a·ble [séiləbl][ˈseləbl] *adj.* = SALEABLE.

sa·la·cious [səléiʃəs][səˈleʃəs] *adj.* 好色的,淫荡的 (lustful);(书籍、图片、话语等)诲淫的,黄色的 (dealing with or suggestive of lewdness).
sa·lá·cious·ly *adv.*
sa·lá·cious·ness, **sa·lác·i·ty** [-lǽs-][-ˈlæs-] *n.*

St. Paul's/圣保罗教堂
重建于 1666 年伦敦大火之后,被视为象征伦敦复兴的英国国教教堂.内有海军上将纳尔逊及许多画家和诗人的墓碑.



salamander/蝾螈
无肺蝾螈科的赤色无肺蝾螈,在幼体时全身呈鲜艳的红色,等到长大以后渐渐变成褐色.常匐行池沼的水底,食昆虫、蚯蚓等.蝾螈科的黄斑蝾螈是属于斑蝾螈,虽然和蝾螈属于同一种,但因为掉落水中溺死,所以在繁殖期间仅从尾部伸出排泄腔,贴在水面产卵.

·**sal·ad** [sǽləd][ˈsæləd] *n.* 1 色拉,生菜食品,凉拌菜:——*chicken salad* 凉拌鸡丝. 2 (莴苣、菊苣等)做色拉用的生菜.
salad days 少不更事的青少年时期.
sálad-drèssing (*n.*) 色拉调味汁(油、醋等的混合物). **sálad-òil** (*n.*) 色拉油:调制生菜用的上等橄榄油或其他植物油.

Sal·a·din [sǽlədin][ˈsælədɪn] 萨拉丁(1138～1193):埃及的伊斯兰教君主,曾侵略巴勒斯坦,并占领耶路撒冷.

Sal·a·man·ca [sæ̀ləmǽŋkə][ˌsæləˈmæŋkə] 萨拉曼卡. 1 西班牙西部一省. 2 该省首府.拿破仑战争时,1812 年威灵顿 (Wellington) 所率领的英军曾在此击败拿破仑统帅的法军.

sal·a·man·der [sǽləmæ̀ndə/-dər][ˈsæləˌmændɚ] *n.* 1 火蜥蜴:昔时被认为是生活于火中、类似蜥蜴的动物. 2 仿 1 的图像所制成的纹章. 3 耐热之人 (person who can endure great heat). 4 火怪 (spirit supposed to live in fire). 5 〖动〗蝾螈:有尾目两栖类动物. ✲ 6 〖史〗(点火药用的)引火棒 (red-hot iron or poker). 7 为(使布丁等上部烘烤成褐色的烹饪用)烤板.
sàl·a·mán·dri·an [-driən][-drɪən],
sàl·a·mán·drine [-drin][-drɪn] *adj.*
sàl·a·mán·droid [-drɔid][-drɔɪd] *adj.*, *n.*

sa·la·me, -mi [səlɑ́:mi][səˈlɑmɪ] *n.* 萨拉米香肠:一种用大蒜等调味的意大利香肠.

Sal·a·mis [sǽləmis][ˈsæləmɪs] 萨拉米斯(岛):位于阿提卡 (Attica) 西南岸,靠近比雷埃夫斯 (Piraeus) 的岛屿.公元前 480 年薛西斯 (Xerxes) 率领的波斯舰队与希腊舰队于此发生海战,结果波斯大败.

sal·am·mo·ni·ac [sæ̀ləmóuniæk][ˌsæləˈmonɪæk] *adj.* = AMMONIAC.

sa·lar·i·at [səlɛ́əriæt][səˈlɛrɪˌæt] *n.* 薪水阶层 (salaried class).

·**sal·a·ry** [sǽləri][ˈsælərɪ] *n.* (pl. **-ries**) 薪水,俸给:——*get a high salary* 领高薪.
sál·a·ried *adj.* 支领薪水的,(职业等)有薪水的:——*a salaried man* 靠薪水过活者.
[拉丁语 *salarium* (←*sal* 盐),源于罗马士兵的盐金(帝政时代买盐的钱)]

·**sale** [seil][sel] *n.* 1 卖,出售 (selling):——*a sale for cash* 现金交易. 2 [pl.] 销售额 (amount sold):——*this month's sales* 本月的销售额. 3 销路:——*There is little sale for this kind of article.* 这种产品几乎没有销路. 4 清仓拍卖;义卖:——*a summer sale* 夏季大拍卖. 5 贱卖.
for sale 供出售.
on sale (1) = for sale. (2)廉价出售.

salientian/无尾目动物
属无尾目的青蛙、蟾蜍，本为陆生动物；但如图中的雨蛙那样，居住于草丛、树上、溪流及地下等处的种类为数也不少.



on sale and [*or*] ***return*** 〖商〗剩货包退的.
sále-rìng (*n.*) 拍卖场中顾客围成的圆圈.
sales clerk (*n.*) 店员 (salesman).
sales department (公司的)销售部，营业部.
sáles gìrl, sáleslàdy (*n.*) 女售货员，女店员 (saleswoman).
sales resistance 拒绝购买；抵制推销情绪.
sales talk 推销商品的活. **sales tax** 营业税.
white sale (被单、毛巾等)家用布制品的大减价.

sale·a·ble [séiləbl][ˋseləbl] *adj.* 适于销售的 (fit for sale)；找到买主的 (finding purchasers)；价格适当的. **sàle·a·bíl·i·ty** *n.*

Sa·lem [séiləm][ˋseləm] **1** 撒伦：麦基洗德王 (Melchizedek) 所统辖的城镇 (〖圣〗《创世记》14：18). 传说和耶路撒冷城被视为同一城. **2** 〖作普通名词用〗非国教徒的礼拜堂 (Nonconformist chapel).

sal·ep [sǽləp][ˋsæləp] 兰根粉：兰科特别是兰属植物的块茎干燥后，为有营养的胶状食物. 淀粉的一种.
[源于阿拉伯语 *Kusa-'l-ta'lab* 中的 *ta'lab*]

Sales [seilz][selz] **St. Francis of～** 撒勒 (1567～1622)：法国人，日内瓦罗马天主教主教.
Sa·le·sian [səlíːʒən][səˋliʒən] *adj.* 〖罗马天主教会〗撒勒会的. ——*n.* 撒勒会教士[修女].

sales·man [séilzmən][ˋselzmən] *n.* (pl. **-men**；阴性形式 **-woman**) **1** 售货员，店员 (person engaged in selling goods in a shop). **2** 《美》推销员. **3** (生产者和零售商人之间的)经纪人，掮客.
sáles·man·shìp *n.* 推销能力，推销术.

Sal·ford [sɔ́ːlfəd/-fərd][ˋsɔlfəd] **1** 索尔福德：英国大曼彻斯特 (Great Manchester) 郡城市. **2** 索尔福德大学.

Sa·li·an[1] [séiliən][ˋseliən] *adj.* 〖罗马宗教〗战神马尔斯 (Mars) 的祭司的.

Sa·li·an[2] [séiliən][ˋseliən] *adj.* 萨利族的. ——*n.* **1** [the Salians] 萨利族：居于莱茵河下游的法兰克人的一个部族. 为墨洛温 (Merowing) 王朝的祖先. **2** 萨利人.

Sal·ic [sǽlik, séi-][ˋsælɪk, ˋse-], **Sa·lique** [səlíːk][səˋlik] *adj.* 萨利族的，萨利法兰克人的 (of the Salian Franks).
Salic Law [加冠词 the]萨利克法典. (1)萨利族的法典：规定女性没有继承土地之权.
(2)排除女性王位继承权的法国君主政体的基本公法.

sal·i·cet [sǽlisit][ˋsæləsɪt] *n.* (管风琴上比 SALICIONAL 高一个八度音阶的)萨利西特音栓 (organ-stop).

sal·i·cin [sǽlisin][ˋsæləsɪn] *n.* 〖药理〗水杨苷：从柳科植物中提炼，具有苦味的结晶性糖原质，可作解热及镇痛剂.

sa·li·cion·al [səlíʃənəl][səˋlɪʃənəl] *n.* (管风琴中发出如笛般柔和且音调高亢的)瑟利申纳尔音栓.

sal·i·cyl [sǽlisil][ˋsæləsɪl] *n.* 〖化〗水杨基 (radical of salicylic acid).
sa·li·cyl·ate [səlísilèit][səˋlɪsə,let] *n.* 水杨酸盐 (salt of salicylic acid).

sa·li·cyl·ic [sæ̀lisílik][,sæləˋsɪlɪk] *adj.* 〖化〗水杨酸的. **salicylic acid** 〖化·药理〗水杨酸 ($C_6H_4(OH)COOH$)：无色且微水溶性结晶. 本来是从水杨苷中提炼的，现在则由干燥酚钠 (sodium phenolate) 合成而得，可作为防腐剂. 其诱导体之一阿司匹林，可用于治疗风湿.

sa·li·ent [séiliənt][ˋselɪənt] *adj.* **1** (水等)喷出的 (jetting forth). **2** (要塞等的角)向外突出的 (pointing outwards). **3** 凸出的，伸出的 (jutting out). **4** 显眼的，显著的，显明的 (prominent, conspicuous, most noticeable). **5** 《古》跳跃的，飞跃的 (leaping or dancing). ——*n.* **1** 〖军〗(军事要塞、战线的)突出部分(←→*re-entrant*).

salmon/鲑
分布于北太平洋，产卵时会洄游至江河上游产卵.


sá·li·ent·ly *adv.* **sá·li·ence, -ency** *n.*


sa·li·en·tian [sèiliénʃən][,selɪˋɛnʃɪən] *adj.* 〖动〗无尾目的 (of the Salientia).
——*n.* (青蛙、蟾蜍等)无尾目动物. ✲

Sa·lie·ri [sæliéri][sælɪˋɛrɪ] **Antonio～** 萨列里 (1750～1825)：意大利作曲家.

sa·lif·er·ous [səlífərəs][səˋlɪfərəs] *adj.* 〖地质〗(地层)含盐分的，含盐的 (containing much salt).

sa·line [séilain, səláin][ˋselaɪn, səˋlaɪn] *adj.* **1** (水、泉等)含盐分的 (impregnated with salt or salts). **2** 咸的 (salt). **3** 盐的 (of chemical salts)，盐性的 (of the nature of a salt)；(药品)含盐性的.
——*n.* **1** 盐湖，盐泉，盐沼 (salt lake, spring, marsh, etc.). **2** 盐锅 (salt-pan)，盐田，制盐厂 (salt-works). **3** 含盐剂；含盐泻药. **4** 含盐溶液 (solution of salt in water). **sa·lin·i·ty** [səlíniti][səˋlɪnətɪ] *n.*
physiological saline 生理盐水：和血液等体液渗透压相等的氯化钠溶液.





Sallow[1]/阔叶柳
春季结美丽的穗状花序，柳材为箩筐的材料，也可烧成炭而用于制火药.

Sa·lique [səlí:k][sə`lik] *adj.* :→SALIC.

Salis·bur·y[1] [sɔ́:lzbəri][`sɔlzbərɪ] 索尔兹伯里. ▶ 津巴布韦共和国首都哈拉雷 (Harare) 的旧称.

Salis·bur·y[2] [sɔ́:lzbəri][`sɔlzbərɪ] **Robert Arthur Talbot Gascoyne Cecil, 3rd Marquis of～** 索尔兹伯里(1830～1903)：英国保守党政治家、首相(1885～1886,1886～1892,1895～1902).

sa·li·va [səláivə][sə`laɪvə] *n.* 唾液，口水(spittle).

sal·i·var·y [sǽlivəri/-vèəri][`sælə,verɪ] *adj.* 分泌唾液的，唾液的，在唾液中的.
salivary gland〖解〗唾腺(→图 GLAND).

sal·i·vate [sǽlivèit][`sælə,vet] *vt.* (一般用水银)使…分泌过量唾液 (produce an unusual secretion of saliva in). ——*vi.* (尤指过量地)分泌唾液，流涎 (secrete or discharge saliva).
sàl·i·vá·tion *n.*

sal·len·ders [sǽləndəz/-dərz][`sæləndəz],

sel·lan-[sélən-][`sɛlən-] *n.* [作单数用]飞皲，干疹：发生在马后脚踝部的皮肤病 (cf. *mallenders*).

sal·let [sǽlit][`sælɪt] *n.* 〖史〗头盔：无盔饰，下部往后弯曲的圆弧状轻便钢盔(→图 ARMOUR).

sal·low[1] [sǽlou][`sælo] *n.* 1 阔叶柳：数种灌木类柳树的通称. ✲ 2 阔叶柳嫩枝黄华柳木. **sál·low·y** *adj.*

sal·low[2] [sǽlou][`sælo] *adj.* (皮肤或脸色)灰黄色的，土黄色的 (of sickly yellow or pale brown). ——*vt.* 使(脸色等)发灰黄色. ——*vi.* 变土黄色.
sál·low·ish *adj.* **sál·low·ness** *n.*

Sal·lust [sǽləst][`sæləst] **Gaius Sallustius Crispus** 萨卢斯特(公元前 86～前 34)：罗马历史学家，随凯撒 (Caesar) 出征非洲，后为努米底亚 (Numidia) 的总督.

sal·ly[1] [sǽli][`sælɪ] *n.* 1 (自要塞等地出发的)突击，出击 (sortie). 2 远足，旅行 (excursion). 3 突然的行动 (sudden start into activity)；(感情的)爆发 (outburst)，(机智的)闪现 (flash) 〈*of*〉. 4 俏皮话，诙谐语 (witticism)，戏谑 (piece of banter)，妙语 (lively remark). 5〖建・木工等〗突出物，突出部分 (projection, prominence). ——*vi.* 1 突击，出击〈*out*〉. 2 出发(旅行，散步等)〈*forth, out*〉.
sálly-pòrt (*n.*) (要塞等的)出击口.

sal·ly[2] [sǽli][`sælɪ] *n.* 1 钟开始响的第一个摆动 (first movement of a bell when set for ringing)，钟响时的位置 (bell's position when set). 2 (用毛织品做的)钟把.

Sal·ly[3] [sǽli][`sælɪ] 萨利. ▶ Sarah 的昵称.
Aunt Sally：→AUNT.
Sally Lunn《英》萨利伦饼：一种作茶点用的微甜热饼，1800 年左右由英国巴思 (Bath) 一个叫 Sally Lunn 的年轻女子所制售，故得此名.

sal·ma·gun·di [sæ̀lməgʌ́ndi][,sælmə`gʌndɪ] *n.* 1 意式凉菜拼盘(用碎肉、蛋、鲜鱼、洋葱等配以油、调味料等制成). 2 大杂烩，混杂 (general mixture, miscellaneous collection).
[法语 *salmigondis*，原意为"用盐调味之物"]

sal·mi [sǽlmi][`sælmɪ] *n.* 浓汁炖野味.
[法语 *salmigondis* (SALMAGUNDI) 的省略]

·salm·on [sǽmən][`sæmən] *n.* (pl. 通常 salmon), *adj.* ——*n.* 1 鲑鱼：鲑科鲑属 (*Oncorhynchus*) 数种食用鱼的通称. 海生，产卵溯至河流上游. 如红鲑、银鲑等. ✲ 2 鲑肉. 3 = salmon-pink. ——*adj.* 鲑肉色的，橙红色的.
sálmon-làdder [-lèap,-pàss,-stàir] (*n.*) 鱼梯：为使鲑鱼能越过海坝进入内河所建的鱼道.
sálmon-pìnk (*n.*) 鲑肉色，橙红色. ——(*adj.*) 鲑肉色的，橙红色的.
salmon trout 欧鳟 (*Salmo trutta*)：原产于欧洲的红鳟属鱼类.


sal·mo·nel·la [sæ̀lmənélə][,sælmə`nɛlə] *n.* 〖细菌学〗沙门氏杆菌：沙门氏杆菌属 (*Salmonella*) 微生物的通称. 为肠炎及伤寒的病源.
[近代拉丁语. 源于美国病理学家沙门 (D. E. *Salmon*, 1850～1914)之名]

sal·mo·nid [sǽlmənid][`sælmənɪd] 〖动〗*adj.* 鲑科的 (of the family Salmonidae). ——*n.* (鲑、鳟等)鲑科的鱼类.

Sa·lo·me [səlóumi][sə`lomɪ] 莎乐美：犹太王希律·安提帕 (Herod Antipas) 的继室希罗底 (Herodias) 的女儿. 于希律王前跳舞受赞美，其母指使其要求给予施洗约翰 (St. John the Baptist) 的首级作为奖赏(〖圣〗《马太福音》14). ✲

Salome/莎乐美
19 世纪末英国画家比尔兹利 (Aubrey Vincent Beardsley) 为王尔德 (Oscar Fingal O'F lahertie Wilde) 的剧作《莎乐美》(Salome) 所画的插图.





salt/盐
1 位于非洲西南部的埃托沙盐沼（Etosha Pan），为非洲最大盐湖，湖水经蒸发后而形成的大片堆积盐.
2 加那利群岛的盐田.
3 在澳大利亚的某些地区，以人工蓄水，等水分蒸发后，再用机械取盐.
4 玻利维亚（Bolivia）的乌尤尼盐沼（Salar de Uyuni），常将盐切成小块后出卖.

Sal·o·mon·ic [sælәmɔ́nik] [ˌsælәˋmɑnɪk]，**-mo·ni·an** [-móuniәn][-ˋmonɪәn] *adj.* 所罗门的，所罗门般的（of or as of Solomon）.

sal·on [sǽlɔːn][sælɑn] *n.* **1**（法国等地大宅邸的）会客室，客厅（reception-room）. **2** 沙龙：在巴黎等地贵妇人的客厅里举行的社交性集会. **3**（1）（书画、摄影等的）展览会场，展览会.（2）[the S-] 沙龙美展：每年在巴黎举办的现代美术展览会. **4**（美容、服饰等的）店，厅，院.
salon music 沙龙音乐：客厅用的轻音乐.

Sa·lo·ni·ca [sәlɔ́nikә/-lɑ́n-；〖希腊史〗sælәnái-kә][sәlɑnɪkә；〖希腊史〗ˌsælәˋnaɪkә]（*Gk* ***Thessaloniki***）萨洛尼卡：希腊东北部一海港城市，昔为马其顿王国（Macedonia）首都而繁荣一时，第一次世界大战（1914～1918）时，法英两国为援救塞尔维亚（Serbia）而在此并肩作战，于 1915 年 10 月占领该城. 古称帖撒罗尼迦（THESSALONICA）.

Sa·loon [sәlúːn][sәlun] *n.* **1**（旅馆或游览胜地的集会、展览会用的）厅堂，大厅. **2**（轮船的）交谊厅，客厅. **3**《英》＝saloon-car. **4**《英》（作特别用途的）厅，房，…场：——*a billiard-saloon* 弹子房/ *a dancing-saloon* 舞厅/*a shooting-saloon* 室内射击场. **5**《美》酒店，酒吧（drinking-bar）. **6**《英》＝saloon bar. **7**《英》＝saloon car.
saloon bar《英》（酒店中的）雅座酒吧.
salóon-càr [-càrriage]（*n.*）《英》头等客车：设有隔间（compartment）、交谊厅（lounge）等的豪华铁路客车.
saloon car《英》（双排座）箱式小客车（→图 MOTOR）.
saloon deck 头等舱甲板.
salóon-kèeper（*n.*）《美》酒店老板.
saloon pistol《英》室内射击场用手枪.
saloon rifle《英》室内射击场用步枪.

sa·loop [sәlúːp][sәlup] *n.* **1** ＝salep. **2** 兰根粉茶：一种用兰根粉（salep）和檫树粉（sassafras）制成的饮料，原为在伦敦露天商店所售代替咖啡的热饮料.

Sal·op [sǽlәp][sælәp] 萨洛普：英国英格兰中西部一郡. 1974 年 4 月前称为什罗普郡（Shropshire）.
[英法语 *Sloppesberie*（Shrewsbury）]

Sa·lo·pi·an [sәlóupiәn][sәlopɪәn] *adj.* **1** 萨洛普的（of Salop）. **2** 什鲁斯伯里公学的（of the Shrewsbury School）.——*n.* **1** 萨洛普人. **2** 什鲁斯伯里公学学生[毕业生].

sal·pi·glos·sis [sælpiglɔ́sis/-glɔ́ː-，-glɑ́s-][ˌsælpɪˋglɑsɪs] *n.* 喇叭舌草：原产于智利的茄科喇叭舌草属观赏植物的通称. 开类似牵牛花的喇叭状花朵. ✲[近代拉丁语. 源于希腊语 salpigx（士兵的喇叭），glôssa（舌）]

sal·si·fy [sǽlsifài][ˋsælsәˌfaɪ] *n.* 波罗门参（*Tragopogon porrifolius*）：产于南欧的菊科二年生草本植物，长圆筒形、多肉质的根可供食用. 因开紫色花故被称为紫山羊须（purple goat's-beard）.

·salt [sɔːlt，sɔlt/sɔːlt][sɔlt] *n.* **1**（亦作 **common salt**）盐，食盐；氯化钠（sodium chloride）：——*in salt* 撒了盐的/*Pass me the salt, please.* 请将盐递给我. ✲ **2**〖化〗盐：酸中的全部或部分氢原子被金属元素或碱性盐所置换而形成的化合物. **3** 能给予刺激[活力]之物（sting）：——*Adventure is the salt of life to many.* 对许多人而言，冒险是生活的乐趣. **4** 讥讽，机智（wit）. **5** ＝salt-cellar（1）. **6**（亦作 **old salt**）经验丰富的水手（experienced sailor）. **7**（亦作 **salt bottom**，**salt-marsh**）盐泽，盐沼：为潮水淹没的海边沼地，作牧场用或集中制盐用的盐水汲取地. **8** [sing. 或 pl.]〖古化学〗药用盐类：——*salt(s) of lemon* 草酸钾/*Glauber's salt* 芒硝. **9** [pl.]（涌向河流的）海水异常逆流，海水倒灌.




1



2

above the salt〖史〗在（餐桌的）上座，在上席.
below the salt〖史〗在下座，在下席.
eat *a person's* ***salt*** ＝ ***eat salt with*** *a person* 在某人家中作客.
the salt of the earth 社会中坚（〖圣〗《马太福音》5:13）.
take salt with 作客（be a guest）.
take with a grain of sall（对某人所说的话）采取保留态度，只相信其中的一部分（regard as exaggerated，believe only part of）.
worth *one's* ***salt*** 有效的，有用的（efficient，useful）.
——*adj.* **1** 含盐的，有盐味的，咸的：——*salt butter* 咸黄油. **2** 盐腌的：——*salt cod* 腌鳕鱼. **3**（土地等）淹泡于海中的，（植物等）生长于海中的. **4**（眼泪、悲伤等）辛酸的，痛苦的（bitter）. **5** 风趣的；辛辣的.——*vt.* **1** 给…撒盐，用盐腌：——*salt a boiled egg* 在煮蛋上撒盐. **2** 用盐处理. **3** 给（谈话等）增添风趣，使有活力. **4**《俗》在（劣矿等中）搀入优质矿石，使看起来比实际有价值.
salt away [***down***]《俗》积存，储存（金钱等），（put by）. **sált·i·ness**，**sált·ness** *n.* **sált·y** *adj.*
róck-sàlt（*n.*）岩盐：在岩盐矿床中所见到的不纯的褐色盐块.
sáltbùsh（*n.*）滨藜：滨藜属（*Atriplex*）植物.
sált-càt（*n.*）盐块：混有碎石、马芹种子和尿液的盐块，用以诱使鸽子留在窝内.
sált-cèllar（*n.*）（1）（餐桌上的）盐瓶，盐罐. ✲（2）《口语》颈根的凹下处.
sált-glàze（*n.*）盐釉：一种挥发釉，在窑内温度高达摄氏 1200 度时，撒入粗盐，可造成雨点般的釉附着在烧熔的胚体上.
sált-gràss《美》（*n.*）（1）盐草：生长于盐性草地的草的通称.（2）网茅：美国西部干燥平原的牧草.
salt horse《海俗》腌牛肉（salt beef）.
sált-lìck（*n.*）（动物群集舐食的含有天然盐分的）盐碱地.
salt meadow（常被海水淹没的）盐土草地.
sált-mìne（*n.*）岩矿.
sált-pàn（*n.*）（1）（海边的）盐田.（2）（制盐用的）盐锅.
sált-spòon（*n.*）（一般在餐桌上用的小）盐匙.
salt water（1）海水.（2）《俗》眼泪（tears）.
sált-wàter（*adj.*）海水的，栖居海中的（of or living in the sea）.
sált-wòrks（*n.*）制盐厂.
sáltwòrt（*n.*）（长于海岸或盐沼的）冈羊栖菜属（*Salsola*）植物的通称，尤指有刺的钾猪毛菜（*S. Kali*）.
table salt 餐桌上用的盐.
white salt 家庭用的精制盐.

sal·ta·tion [sæltéiʃәn][sælˋteʃәn] *n.* **1** 跳跃，跳舞（leaping，dancing，jump）. **2** 突变，飞跃（sudden transition or movement）.





3

salt·er [sɔ́:ltə/-ər][`sɔltɚ] *n.* **1** 制盐业者，盐商 (manufacturer of or dealer in salt). **2** 盐货商，干咸货商 (dry-salter). **3** 制盐厂工人 (workman at a salt-works). **4** (鱼等的)腌制工 (person who salts fish, etc.).

salt·ern [sɔ́:ltən/-tərn][`sɔltɚn] *n.* 制盐厂 (saltworks)；盐田.

sal·ti·grade [sǽltigrèid][`sæltə,gred] *adj.* 〖动〗(蜘蛛等)跳行型的 (moving by jumping).

salt·ing [sɔ́:ltiŋ][`sɔltɪŋ] *n.* ＝SALT *n.* 7.

sal·tire [sǽltaiə/-taiər][`sæltaɪr] *n.* 〖纹〗X 形，圣安德烈十字 (St. Andrew's cross)：将盾等画上 X 形，从而分成四个区域的普通纹饰(→图 HERALDRY).

salt·pe·tre, -ter [sɔ̀:ltpí:tə, sɔ̀lt-/sɔ̀:ltpí:tər] [ˌsɔlt`pitɚ] *n.* **1** 硝石，硝酸钾 (KNO_3)(niter, potassium nitrate)：白色结晶物质，用于制造火药或保存肉类等. **2** ＝Chili saltpetre.

Chili [cubic] saltpetre 智利硝石，硝酸钠 ($NaNO_3$) (sodium nitrate).

[中世纪拉丁语 *salpetra*，可能源于拉丁语 *sal petrae* (*sal* 盐，*petrae* 岩石的)指附着于岩石上、像盐状的表层]

sa·lu·bri·ous [səljú:briəs/-lú:-][sə`ljubrɪəs, -`lu-] *adj.* (空气、气候等)有益健康的 (healthy).

sa·lú·bri·ous·ly *adv.*

sa·lú·bri·ty *n.*

sa·lu·ki [səlú:ki][sə`lukɪ] *n.* 萨卢基犬，阿拉伯猎犬 (Arabian gazelle-hound)：产于阿拉伯的一种猎犬，高壮敏捷，毛若柔丝.

1

sal·u·ta·ry [sǽljutəri/-tɛ̀əri][`sæljə,tɛrɪ] *adj.* **1** 有益的，有用的 (producing good effect, beneficial). **2** 《古》有益健康的 (salubrious).

sal·u·ta·tion [sæ̀ljutéiʃən][ˌsæljə`teʃən] *n.* **1** 致意，寒暄 (greeting). **2** 致敬语，寒暄语，(书信开头用的)称呼语.

***sa·lute** [səljú:t/-lú:t][sə`lut] *v.* (**-luted; -luting**), *n.* —*vt.* **1** 向…致意[打招呼](greet)：— *They salute each other by raising their hats.* 他们举帽相互致意. **2** 〖陆·海军〗向…行军礼. **3** 《古》(打招呼的方式之一)吻 (kiss) —*vi.* 致意；〖陆·海军〗敬礼. —*n.* **1** 致意，致敬：— *return a salute* 答礼. **2** 〖陆·海军〗(举手、举枪、降旗等的)致敬，敬礼；礼炮：— *fire a salute of 3 guns* 鸣放三响礼炮. **3** 〖击剑〗(比赛开始时的)举剑致敬. **4** 《古·戏谑》(表达致敬之意的)吻 (kiss).

salpiglossis/喇叭舌草

生长于温暖地带，为夏天花坛中最显眼的花种之一.



salt-cellar/盐罐

1592～1593 年间所制的盐罐. 镀有金银，镶嵌绘有图画的玻璃板. 此种豪华的盐罐主要是在夸示拥有者的财富.







Sal·va·dor [sǽlvədɔ̀ː/-dɔ̀r][ˋsælvəˏdɔr] **EL** ～ 萨尔瓦多:中美洲太平洋沿岸一共和国.首都为圣萨尔瓦多 (San Salvador). ✽

sal·vage [sǽlvidʒ][ˋsælvɪdʒ] *n.* **1** 海难救助:对海上遇险的船舶、货物的援救. **2** 海难救助费. **3** 遇难船只[沉船]的打捞. **4** (火灾等中)财产抢救(rescue of property). **5** 废物回收[利用] (saving and utilization of waste material). **6** 海难中获救的船只[货物],(火灾中)抢救出来的财产.

—*vt.* **1** (在海难、火灾中等)援救 (save from). **2** 打捞(沉船). **3** 回收,利用(废物).

El Salvador/萨尔瓦多
图为位于首都圣萨尔瓦多的瓜德罗普 (Guadaloupe) 教堂.萨尔瓦多除盛产咖啡、糖外,渔业也很发达.



Salzburg/萨尔斯堡
萨尔斯堡的屋宇及城堡.此城堡建于 1077 年,曾为萨尔斯堡大主教所住的城堡.

salvia/**鼠尾草**
唇形科鼠尾草属草本植物，有700种以上，多分布于温带地区，园艺种类颇多. 图为原产于巴西的绯衣草，夏秋时于梢端开穗状唇形花，色红，极为美丽.



sal·va·tion [sælvéiʃən][sælˈveʃən] *n.* **1**〖神学〗灵魂的救赎 (saving of the soul)；(因耶稣基督之死，世人由罪与罚中得到的)拯救，救恩 (deliverance). **2** (在灾难中得到的)救助，解救 (preservation). **3** 救助方法；拯救者，救助物品 (person or thing that saves).

Sal·va·tion Ar·my [加冠词 the]救世军：1865年由布思 (William Booth) 创始于英国，1878年成为半军事化的基督教团体. 从事福音传播与社会服务工作.

Sal·vá·tion·ist *n.* 救世军成员.

salve[1] [sɑːv, sælv][sælv] *n.* **1**《诗》软膏，药膏 (healing ointment for sores or wounds)；(用焦油与油脂混合做成)涂抹在羊身的药物.
2 (痛苦、不安的)安慰物；缓和物.
3 赞颂话，恭维话.
——*vt.* **1** 安慰，宽慰 (soothe) (自尊、良心等). **2**《古》在…上涂软膏 (anoint)；在(羊身上)敷以药膏 (smear).

salve[2] [sælv][sælv] *vt.* 援救，救助(海难中的船只、货物等)；抢救(火灾中的财物等) (save).

Sal·ve[3] [sǽlvi][ˈsælvɪ] *n.* (亦作 **Salve Regina**)〖罗马天主教〗**1**《圣母经》：从圣三主日 (Trinity Sunday) 到降临节 (Advent) 期间每日的祈祷 (Divine Office) 之后，以拉丁语 Salve regina"可敬可贺的圣母"为开头所唱的圣母马利亚轮唱赞美诗. **2** 为《圣母经》配的音乐.

sal·ver [sǽlvə/-vər][ˈsælvɚ] *n.* (用以放置点心、信件、名片等，以便拿取的)浅盘，托盘 (metal tray).
[法语 *salve* (国王使者使用的盘). ←西班牙语 *salva* (尝尝食物的味道)]

sal·vi·a [sǽlviə][ˈsælvɪə] *n.* 鼠尾草：唇形科鼠尾草属 (*Salvia*) 植物的通称. 分布于温带地区，为观赏用植物. ✽

sal·vo[1] [sǽlvou][ˈsælvo] *n.* (pl. **-vos**) **1** 保留条款；但书 (saving clause).
2 借口，托词 (quibbling evasion).
3 (名誉等的)保全手段，(安慰自尊心、感情等的)方法 (expedient for soothing one's feelings).

sal·vo[2] [sǽlvou][ˈsælvo] *n.* (pl. **-voes, -vos**) **1** (礼炮等的)齐鸣[齐射]，(炸弹的)齐投 (simultaneous discharge of artillery, rockets, etc.). **2** 齐声欢呼[喝彩] (burst of applause).



sal vo·lat·i·le [sæl vəlǽtəli][ˌsæl vəˈlætḷɪ] 碳酸铵溶液：加入柠檬或肉豆蔻，可作提神剂.
[近代拉丁语 *sal* 盐，*volatile* 挥发性的].

sal·vor [sǽlvə/-vər][ˈsælvɚ] *n.* 救难者，救难船 (person or ship making or assisting in salvage).

Salz·burg [sǽltsbəːg/-bəːrg][ˈsæltsˌbɚg] 萨尔斯堡：奥地利城市. 自1920年起，除战争期间外，每年夏季都举行以音乐和戏剧为主的艺术节. ✽

Sam. 《略》Samuel (《旧约全书》中的《撒母耳记》).

sam·a·ra [sǽmərə][ˈsæmərə] *n.*〖植〗翅果：单一心皮或二心皮，每一心皮仅有1粒种子. 果皮成薄翅状，干燥不开裂，可随风飘散. 如槭树的果实 (→图 FRUIT). ✽

Sa·mar·i·a [səmέəriə][səˈmɛrɪə] 撒马利亚. **1** 古代以色列王国的首都 (→ISRAEL[1] 3). **2** 巴勒斯坦中部一地区：由约旦河以西至地中海，南、北和犹地亚 (Judaea)、加利利 (Galilee) 相连. 境内多为丘陵地形.

samara/**翅果**
洋桐槭 (*Acer pseudoplatanus*) 的翅果.


Sa·mar·i·tan [səmǽritən][səˈmærətn̩] *n.* **1** 撒马利亚人 (native of Samaria)；撒马利亚语. **2** 只信仰《摩西五经》(the Pentateuch) 的撒马利亚人. **3** ＝good Samaritan(2). **4** 撒马利亚慈善咨询中心 (The Samaritans Incorporated) 成员. ▶ 撒马利亚慈善咨询中心为创于1953年的一个社会服务组织，其宗旨是同情并援助自暴自弃或有自杀念头的人，特别是以电话来提供咨询与帮助.
——*adj.* 撒马利亚的，撒马利亚人的.

Sa·már·i·tan·ìsm *n.* 慈悲，慈善 (charitableness, charity).

good Samaritan (1) 善心的撒马利亚人(〖圣〗《路加福音》10：33 等). (2) 有同情心的人，行善的人 (genuinely charitable person).

sa·mar·i·um [səmέəriəm] [səˈmɛrɪəm] *n.*〖化〗钐：稀土类元素之一. 元素符号 Sm，原子序数 62，原子量 150.3.

Samoa/萨摩亚
先后被德国、新西兰统治，1962 年独立，是波利尼西亚群岛中最先独立的国家.



Sam·ar·kand [sæməkǽnd/-mɑr-] [ˌsæmə-ˋkænd] 撒马尔罕：原苏联乌兹别克（Uzbekistan）共和国的一个城市，曾为帖木儿（TAMBURLAINE）帝国的首都. ✽

sam·ba [sǽmbə][ˋsæmbə] *n.* **1** 桑巴舞.（1）源于非洲的南美巴西舞蹈.（2）模仿（1）的一种社交舞. **2** 桑巴舞曲.

sam·b(h)ar, -bur [sǽmbə/-bər][ˋsæmbɚ] *n.* 水鹿，黑鹿（*Rusa unicolor*）：分布于亚洲东南部的一种大型鹿. ✽

sam·bo [sǽmbou][ˋsæmbo] *n.*（pl. **-bos, -boes**）**1**（亦作 **zambo**）黑人和美洲印第安人的混血儿. **2** [S-]《轻蔑语》黑鬼（Negro）.

Sam Browne [sǽm bráun][ˌsæm ˋbraun]（英国陆军军官斜挂右肩上的）武装带.
[源于英国将军塞缪尔·布朗（Sir Samuel J. Browne, 1824～1901）之名]

:same [seim][sem] *adj.* **1** [加冠词 the] 相同的，同样的，类似的：—— *They are the same age.* 他们同年/*hold the same views with another* 和他人持相同意见.
2 [加冠词 the]（和以前）一样的，没有变的（not changed）：—— *She was always the same to me.* 对我而言，她一直都没有变.
3 [加冠词 the]（和…）同一的（*that, as*）：—— *This is the same watch that I lost yesterday.* 这正是我昨天遗失的手表/*The same car was later used in another crime.* 同一辆车稍后被用于另一个犯罪案件.
4 [与 this, these, that, those 等连用] 前述的，已提到的：—— *This same man was later my tutor.* 这个人后来成了我的导师.
5 单调的，一成不变的（monotonous, uniform）.
come* [*amount*] *to the same thing 所得结果一样.
the very same 完全一样的.
—— *pron.* **1** [加冠词 the] 同样的事物：—— *buy the same as Tom's* 买了和汤姆同样的东西. **2**《古》同一个人.
3《用于法律以外的古语·口语中》前述的人[物].
—— *adv.* [加冠词 the] 同样地，不变地.
all* [*just*] *the same 虽然如此，还是（nevertheless）.
sáme·ness *n.*

sam·el [sǽməl][ˋsæməl] *adj.*（红砖、瓦片等）没有完全烧透的（imperfectly baked）.

Sa·mi·an [séimiən][ˋsemɪən] *adj.* 萨摩斯岛的（of Samos）. —— *n.* 萨摩斯岛人.
Samian ware（1）萨摩斯细陶器.（2）（自罗马遗迹中发掘出来的）优质陶器.


sam·ite [sǽmait, séim-][ˋsæmaɪt, ˋsem-] *n.*〖史〗六股丝锦缎：用金丝线混织的一种中世纪豪华丝织品.
[后期希腊语 *hexamitum*（*hex* 6 + *mitos* 线），可能为"每六条经线织入一条纬线的纺织品"之意]

sam·let [sǽmlit][ˋsæmlɪt] *n.* 幼鲑（young salmon）.

Sam·nite [sǽmnait][ˋsæmnaɪt] *adj.* 萨谟奈人的. —— *n.* 萨谟奈人：意大利中南部的一个古代民族，生活在萨谟奈（Samnium）地区.

sambur/水鹿
角呈三叉形，由颈部到胸部长有长毛，通常独居或若干只群居于红树林、森林或草原，中午在树阴下休息，早上或傍晚才觅食草、果实、树叶等. 有时水浴或泥浴.





Sa·mo·a [səmóuə][səˋmoə] 萨摩亚群岛：南太平洋波利尼西亚（Polynesia）西部一群岛，分为两部分，东为美属萨摩亚（American Samoa），西为萨摩亚独立国. **Sa·mó·an** *adj.*, *n.*
Samoa 萨摩亚：萨摩亚群岛西部的独立国家. 第一次世界大战后成为新西兰的托管地，1962 年独立，是英联邦成员国之一，首都阿皮亚（Apia）. ✽

Sa·mos [séimɔs/-mɑs][ˋsemɑs] *n.* 萨摩斯岛：爱琴海中一岛屿，为希腊领土.

Sam·o·thrace [sǽməθrèis][ˋsæməˌθres] 萨莫色雷斯岛：爱琴海中一岛屿，为希腊领土.
Winged Victory of Samothrace：→WINGED.

Samarkand/撒马尔罕
自公元前 6 世纪即存在于中亚的古老城市. 1220 年被成吉思汗征服之前，一直位居地中海域及亚洲各国间的贸易要道，14～15 世纪时成为帖木儿帝国首都而繁荣一时. 图为 14、15 世纪在撒马尔罕建的庙宇之一，集中世纪伊斯兰教建筑之大成，最美的地方在于圆顶上铺有釉蓝色瓷砖.





sampan/舢板

图为香港水上人家所居住的小船，与原本的舢板有些不一样．现在 sampan 一词已成为港内通行船只的代名词．

sam·o·var [sǽməvɑ̀ː/-vɑ̀r][ˈsæmə,vɑr] *n.* 俄国铜壶；俄国煮茶的铜壶．✽
[俄语(←*samo* self, *varit'* 煮)]

Sam·o·yed [sǽməjèd][ˋsæmə,jɛd] *n.* **1** (1) [the Samoyeds] 撒莫耶德族：居住在西伯利亚的蒙古人种民族．(2)撒莫耶德族人．**2** 撒莫耶德语．**3** 撒莫耶德犬：拉雪橇的白毛北极犬．
Sàm·o·yéd·ic *adj.*, *n.*

sam·pan [sǽmpæn][ˋsæmpæn] *n.* 舢板：在中国或东南亚河流、沿岸所用的小船．船尾有桨可供划用，通常有用草席做的帆及顶棚．✽[汉语，舢板]．

sam·phire [sǽmfaiə/-faiər][ˋsæmfaɪr] *n.* 圣彼得草；伞形科克利斯蒙属(*Crithmum*)多年生草本植物(*C. maritimum*)．生长于海岸崖壁等处，叶多肉质，茎香而带有碱味，可用于制作色拉(salad)及醋渍品．
[源于法语 *herbe de St. Pierre* (原意为"圣皮埃尔草")的 *St. Pierre* (St. Pierre ＝圣皮埃尔)]

·**sam·ple** [sáːmpl/sǽm-][ˋsæmpl] *n.* **1** 样品，标本(specimen, pattern)：—*send a sample of our products* 寄送我方产品的样品．**2** 实例，范例(typical example)：—*show a sample of one's genius* 显示自己某方面的天赋．—*vt.* **1** 取…的样品，抽样检验(try the qualities of)；品尝：—*sample a cake* 品尝蛋糕．**2** 成为…的样品[实例]．
sám·pler[1] *n.*

sam·pler[2] [sáːmplə/sǽmplər][ˋsæmplɚ] *n.* **1** (布料上绣以文字或装饰性图案的)绣花样本．✽ **2** 〖森林〗(砍伐后)仅存的小树．

Sam·son [sǽmsən][ˋsæmsn̩] *n.* **1** 参孙：具有神奇力量的以色列著名士师．曾告诉他所爱的妇人大利拉(Delilah)，其神奇力量的根源在头发上，后来大利拉接受非利士人(Philistine)首领的贿赂，用计剪去他的头发，并将他拿住，剜了他的眼睛，关在监狱里推磨，后来当非利士人为他们的神做奉献大祭时，把参孙放在加萨(Gaza)神殿的两柱之间，叫他戏耍，此时参孙向上帝祷告，求上帝赐给他力量，他就推倒石柱使神殿倒塌，在场的非利士人皆被压死(〖圣〗《士师记》13～16)．✽ **2** [作普通名词用]大力士(man of phenomenal strength)．**Samson('s) post** 〖海〗参孙柱．(1)船内支撑力强的柱子．一般是将根基置于内龙骨来支撑甲板横梁．(2)捕鲸船上系有鱼杈缆的柱子．

Sam·u·el [sǽmjuəl][ˋsæmjuəl] **1** 撒母耳：以色列的先知和士师．重整被非利士人打败的以色列人，成为领导者．**2** 《撒母耳记》(the 1st and 2nd Book of Samuel)：《旧约全书》中的历史书，分上下两卷．记载从撒母耳诞生起至大卫(David)王当政为止的以色列历史．


sam·u·rai [sǽmurài][ˋsæmu,raɪ] *n.* (pl. **samurai**) **1** (日本的)武士阶层．**2** 武士．

san·a·tive [sǽnətiv][ˋsænətɪv]，**-to·ry** [-təri/-tɔ̀ːri][-,tɔrɪ] *adj.* 有治愈力的，有疗效的(healing, curative)．

san·a·to·ri·um [sæ̀nətɔ́ːriəm][,sænəˋtɔrɪəm] *n.* (pl. **-riums**, **-ria**) **1** 疗养院：为结核病等慢性病患者或复原期病人而设的疗养场所．**2** (学校、宿舍等的)病房，医务室(room or building for the sick)．**3** 疗养地．

samovar / 俄国铜壶





sampler[2]**/绣花样本**

1832 年英国所制．

san·be·ni·to [sæ̀nbəníːtou][,sænbəˋnito] *n.* (pl. **-tos**) **1** 忏罪服：在西班牙宗教法庭上，忏悔的异教徒穿的披肩式黄色上衣，前后均有红色 X 形十字架(St. Andrew's cross)．**2** 火刑服：西班牙宗教法庭上，不表忏悔的异教徒在执行火刑时所穿的黑色上衣，其上绘有火焰、魔鬼等．
[西班牙语 *sambenito*(←*San Benito* 圣本笃修会．因披肩式上衣与圣本笃会修士所穿的无袖服相似，故名]

San·cho Pan·za [sǽŋkou pǽnzə][ˋsæŋko ˋpænzə] 桑丘·潘沙：塞万提斯(Cervantes)所作《唐·吉诃德》(Don QUIXOTE)中，跟随主人唐·吉诃德去冒险旅行的侍从．被描写成一个无知、易受骗的农民，但常识丰富，通晓格言，是与梦幻式的主人成对比的角色．

sanc·ti·fy [sǽŋktifài][ˋsæŋktə,faɪ] *vt.* 奉…为神圣(consecrate)．**2** 使神圣(make holy)．**3** 使无罪(purify from sin)．**4** 认可，使成为正当(give authority to, justify)．**sànc·ti·fi·cá·tion** *n.*

sanc·ti·mo·ni·ous [sæ̀ŋktimóuniəs][,sæŋktəˋmonɪəs] *adj.* 假装神圣的，伪装虔诚的(making a show of sanctity or piety)．**sàn·ti·mó·ni·ous·ly** *adv.* **sànc·ti·mó·ni·ous·ness** *n.*

sanc·tion [sǽŋkʃən][ˋsæŋkʃən] *n.* **1** 〖史〗(尤指教会的)法令(law, decree)．**2** 〖法律〗奖惩(penalty or reward for (dis) obedience)，惩罚．**3** [pl.] 〖政治〗(国际间对于不履行协定的)国际制裁．**4** 〖伦〗道德上的约束力，良心制裁(consideration operating to enforce obedience)．**5** (经由最高权威、法律等的)认可，批准(confirmation, ratification)；许可，认可(express authoritative permission)．**6** (依照习惯等的)赞许，支持，鼓励(countenance, encouragement)．—*vt.* 批准(authorize)；同意(countenance)；许可(permit)．
pragmatic sanction：→PRAGMATIC.



sanc·ti·tude [sǽŋktitjù:d/-tjù:d][ˋsæŋktə,tud] *n.* 《古》圣洁,神圣(saintliness).

sanc·ti·ty [sǽŋktiti][ˋsæŋktətɪ] *n.* **1** 圣洁,纯洁(saintliness). **2** 神圣(sacredness);不可侵犯(inviolability). **3** [pl.] 神圣之物,神圣的义务[感情等].(sacred obligations, feelings, etc.).

sanc·tu·ar·y [sǽŋktjuəri/-tʃuὲəri][ˋsæŋktʃu,ɛrɪ] *n.* **1** (教堂等)神圣之处.圣所,圣堂. **2** (教堂内的)圣坛:圣体拜领台内侧一处(→图 CHURCH). **3** 圣域:中世纪教会法中,犯罪者或债务人若逃进此地,可避免遭逮捕与压迫. **4** (风俗习惯,法律上的逃犯、债务人等的)免罪处,庇护所;避难所(place of refuge). **5** (因人圣域而得以)避难,免罪,(教会等的)庇护权,免罪权. **6** 〖狩猎等〗鸟兽保护期[区],禁猎期[区].



Samson/参孙

图为法国人利摩日(Limoges)制的搪瓷饰板,描绘的是《旧约全书》中参孙和大利拉的故事(1575年左右,伦敦维多利亚·艾伯特美术馆藏).

sanc·tum [sǽŋktəm][ˋsæŋktəm] *n.* **1**(犹太教等圣殿的)圣所(holy place). **2** 《戏谑》私室,书房,书斋(private room, study, den). **sanctum sanctorum** (犹太教圣殿的)至圣所(the holy of holies).

Sanc·tus [sǽŋktəs][ˋsæŋktəs] *n.* **1** 三圣颂:以"圣哉,圣哉,圣哉"之意的拉丁语 Sanctus, sanctus, sanctus 或以 Holy, holy, holy 起首的赞美诗,在弥撒序唱终了时使用(〖圣〗《以赛亚书》6:3). **2** 三圣颂曲.

Sanctus bell 圣铃:唱三圣颂时摇的铃,置放于主殿与圣坛之间的小塔上.

[拉丁语,"神圣的"之意]

***sand**[1] [sænd][sænd] *n.* **1** 沙;[通常 pl.]沙粒. **2** [pl.]沙地,沙岸,沙漠;[sing. 亦作 pl.]沙洲,沙滩:——*strike the sands* (船等)在沙滩上搁浅. **3** 沙漏中的沙粒;[pl.]时间,寿命:——*The sands are running out.* 余时[寿命]不多了.

——*vt.* **1** 撒沙于:——*sand a road* 在路上撒沙. **2** 用沙覆盖. **3** 用砂纸[沙]磨光. **4** 搀沙于.

sándbàg (*n.*) (1)(用作战壕、防护墙、压舱物的)沙袋,沙包.(2)(作为凶器的)小沙袋.

——(*vt.*) (1)用沙袋防御,用沙袋围起.(2)用小沙袋攻击.

sánd-bànk (*n.*) (海、河的)沙洲、沙丘.

sánd-bàr (*n.*) (港口、河口的)沙洲.

sánd-bàth (*n.*) 〖化〗沙浴器:在化学实验中,将热沙均匀加热的仪器.

sándblàst (*n.*) 喷沙(器):以加压空气或蒸气的力喷出细沙以洗涤或研磨玻璃等表面.——*vt.* 对…喷沙.

sánd-bòx (*n.*) (1)〖史〗(为使墨水快干的)沙匣.(2)(铸造用的)砂型.(3)(火车、机车用于刹车的)沙箱.(4)〖高尔夫球〗(开球用的)沙箱.

sánd-càsting (*n.*) 砂型铸造,翻砂.

sánd-dèvil (*n.*) 《南美》小旋风.

sánd-flỳ (*n.*) (1)沙蝇:沙蝇属(*Phlebotomus*)、蚋属(*Simulium*)等小型双翅目吸血性昆虫的通称.(2)白蛉.

sándglàss (*n.*) (计时用的)沙漏. ✲

sánd-gròper (*n.*) 〖澳史〗淘金热时期的开拓者.(2)《澳·戏谑》澳大利亚西部人.

sánd-hìll (*n.*) 沙丘.

sánd-hòpper (*n.*) 沙蚤:沙蚤科(Tailtridae)甲壳类的通称.大都生长在海岸沙地.

sánd-màn (*n.*) (使儿童昏昏欲睡的)睡魔.

sánd-màrtin (*n.*) 《英》:→MARTIN[1].

sándpàper (*n.*) 砂纸.——(*vt.*) 用砂纸磨光.

sánd-pìper (*n.*) 鹬:鹬科(Scolopacidae)鸟类的通称.尤指矶鹬(*Tringa hypoleucos*),产于北美的美洲矶鹬(*T. macularia*).栖息于潮湿的沙地. ✲


sánd-pìt (*n.*) (1)采沙场.(2)(供小孩玩的)沙坑.

sándshòes (*n.*) (沙滩上穿的橡皮底)沙地鞋.


sand-piper/鹬

图中的鹬繁殖于欧洲、亚洲、北美洲等地,冬天则成群南迁.翼长约11厘米,为小型鸟类的一种,常单独或成双地栖息于水边草地、退潮时在沙滩、岩礁等处觅食昆虫、蚯蚓或水生动物.鸣声高亢如笛.

sandglass/(计时用的)沙漏







sandstone/砂岩

砂岩由易被侵蚀的水成岩所构成. 左图为撒哈拉沙漠的砂粒被风蚀后的痕迹. 右图是西班牙地区被风雨所侵蚀的砂岩露头.

sándstòne (*n.*) 砂岩:石英等构成的水成岩. —— *New Red Sandstone* (英格兰西北部等的)新红砂岩 /*Old Red Sandstone* (欧洲大陆的)老红砂岩. ✽
sándstòrm (*n.*) (沙漠的)沙暴.

Sand[2] [sɑːŋ][sɑŋ] **George** ~ 乔治·桑(1804～1876):法国女作家. 本名阿芒丹 (Armandine Aurore Lucile Dupin, Baronne Dudevant). 先后与缪塞(Alfred de Musset)及肖邦 (Chopin)等人恋爱. 作品有《安蒂亚娜》(*Indiana*)、《魔沼》(*La Mare au Diable*)、《淡淡的无奈》(*La petite Fadette*) 等多部小说、童话及戏剧.

san·dal[1] [sǽndəl][ˋsændl] *n.*, *v.* (((英)) **-ll-**) —— *n.* **1**(古希腊、罗马人穿的一种在鞋底上有带子缚于脚上的)便鞋.
2 (现代的)凉鞋.
—— *vt.* [多用过去分词]使穿凉鞋.
[希腊语 *sandalion* (*sandalon*) 木鞋的指小词,可能源于亚洲]

san·dal[2] [sǽndəl] [ˋsændəl], **san·dal·wood** [-wùd][-ˏwud] *n.* **1** 檀香:产于亚洲的檀香属(*Santalum*) 树木的通称. 木材有强烈的香味. ✽
2 檀香木. **3** 类似檀香的树木[木材].
red sandalwood 紫檀 (*Pterocarpus santalinus*):豆科树木,用于制作高级家具.

sanicle/变豆菜

野生于山林中的阴湿地. 高约 30～60 厘米. 梢上分枝,每枝簇生 10 朵左右的小花,集合呈球状,果实圆而有刺.



san·da·rac(h) [sǽndəræ̀k][ˋsændəˏræk] *n.*
1 ＝realgar.
2 (亦作 **gum sandarac**) 山达脂:采自非洲西北部所产柏科常绿小乔木山达树 (*Tetraclinis articulata*) 的树脂,可作油漆原料.

sand-blind [sǽndblàind][ˋsændˏblaɪnd] *adj.* 《古》视觉模糊的,半盲的 (dim-sighted, purblind).
[可能就是古英语 *samblind* (*sam-* 半＋*blind* 盲的),后来前半部与 *sand* (沙)混淆,成为 sandblind]

sand·er·ling [sǽndəliŋ/-dər-][ˋsændəlɪŋ] *n.* 三趾滨鹬 (*Crocethia alba*):栖息在海边的小型鹬.

sandal[2]/檀香

半寄生的矮木,发芽初虽能独立生长,长成后会在根上长出吸盘,寄生在其他植物的根上. 花初呈淡黄色,渐变为血红色或紫褐色;花萼 4～5 裂;花呈钟形,4 裂,裂片椭圆形,镊合状排列. 古老树干的木心有芳香的味道,自古便被当作香料及制作家具等的材料,为人们所珍视. 图为长有红色果实的檀香 (*Santalum aust-caledonicam.*)

san·ders, saun- [sǽndəz/-dərz][ˋsændəz] *n.* 檀香 (sandalwood).

Sand·hurst [sǽndhəːst/-həːrst][ˋsændˏhɜst] 桑德赫斯特军校:位于英国萨里郡 (Surrey) 坎伯利 (Camberley) 的英国陆军军官学校. 正式名称为桑德赫斯特皇家军事学院 (The Royal Military Academy, Sandhurst). 由创立于 1799 年的伯克郡 (Berkshire) 桑赫斯特皇家军事学院 (the Royal Military College)及创立于 1741 年的伦敦伍利奇 (Woolwich) 皇家军事学院 (the Royal Military Academy) 合并而成. ✽


S. & M. 《略》*Sodorensis et Manniae* 索达与马恩的主教 (bishop of Sodor and Man). ► 英国索达与马恩的主教签名时以此代替姓.
[拉丁语]

San·down [sǽndaun][ˋsændaʊn] 桑塘:英国萨里郡 (Surrey) 靠近伊舍 (Esher) 的赛马场.

Sand·ring·ham [sǽndriŋəm][ˋsændrɪŋəm] 桑德灵姆:位于英国诺福克郡 (Norfolk) 靠近沃什 (Wash) 湾的英国王室的乡下宅邸,是爱德华七世 (Edward VII)为威尔士 (Wales) 王子所购的不动产.



San Marino/**圣马力诺**
蒂坦诺山(Titan)上的拉罗卡(La Rocca)古城堡,建于14世纪左右.圣马力诺面积约61平方千米,为世界上最小的国家之一.11世纪时独立,成为世界上最早的共和国.



***sand·wich** [sǽndwitʃ][`sændwɪtʃ] *n.* 三明治.
—— *vt.* 插入,夹于(insert between two):——*My house is sandwiched between two large fine houses.* 我家房屋夹在两栋大楼之间. **open sandwich** 单片三明治:在一片面包上加上佐料. **sándwich-bòard** (*n.*)做夹板广告者身上的广告板. **sándwich-bòat** (*n.*)《英》中间艇:在追撞赛艇比赛(bumping race)中同一天内,在最上等级的末名及最下等级的首名之间的船. **sandwich course [training]** 工读交替制课程[训练]. **sándwich-màn** (*n.*)做夹板广告者:身体的前后垂挂广告板,行走于街上的人. **Victoria sandwich** 维多利亚三明治.[第四代桑威奇(*Sandwich*)伯爵(1718~1792),相传伯爵喜好打扑克牌,但牌局进行当中无暇进食,于是在面包片之间夹牛肉片而食,故名]

***sand·y**[1] [sǽndi][`sændɪ] *adj.* (**-ier**;**-iest**) **1** 沙的,多沙的,为沙所覆盖的(covered with sand):——*a sandy road* 布满沙的道路. **2** 沙色的(sand-colored),(头发)淡棕色的;淡棕色头发的:——*sandy hair* 淡棕色头发. **sánd·i·ness** *n.*
sandy blight (亦作 **sand-blight**)《澳》(觉得好像沙飞进眼里般的)眼炎.

Sand·y[2] [sǽndi][`sændɪ] **1** 亚历山大(Alexander)的昵称. **2** (作昵称用)苏格兰男子.

sane [sein][sen] *adj.* **1** 神志正常的,头脑清楚的(of sound mind,not mad). **2** (想法等)有判断力的,明辨是非的,明智的(sensible, rational).

San Fran·cis·co [sæ̀n frənsískou][ˌsæn frən`sɪsko] 旧金山:美国加利福尼亚州港市.

sang [sæŋ][sæŋ] *v.* sing 的过去时.

san·ga·ree [sæ̀ŋgəríː][ˌsæŋgə`ri] *n.* 桑加里酒:葡萄酒中加水及香料调制的清凉饮料.
[西班牙语 *sangria* 把红葡萄酒与柠檬水加在一起而成的饮料,"出血"为其原意]

sang-de-bœuf [sɑ̀ːŋdəbə́ːf][ˌsɑŋdə`bɝf] *n.* (中国古瓷器的)铜红色,深红色(deep red color).
—— *adj.* 铜红色的,深红色的.[法语."牛血"之意]

sang-froid [sɑ̀ːŋfrwɑ́ː][ˌsɑŋ`frwɑ] *n.* 冷静,沉着(composure, coolness).
[法语(*sang* 血+*froid* 冷的)]

san·grail [sǽŋgreil][`sæŋgrel], **-greal** [-griəl][-grɪəl] *n.* =GRAIL[2]

Sandhurst/**桑德赫斯特军校**
图为典礼预演时的桑德赫斯特军校学生.



san·gui·na·ry [sǽŋgwinəri/-nèəri][`sæŋgwɪˌnɛrɪ] *adj.* **1** 流血[杀戮]的,血腥的,沾满血的(full of bloodshed). **2** (人)好杀戮的,残忍的(blood-thirsty). **3** (法律)随意判处死刑的(inflicting death freely). **4** (言语)鄙俗的,下流的.

san·guine [sǽŋgwin][`sæŋgwɪn] *adj.* **1** 《〖纹〗或文语》血红色的(blood-red). **2** 〖史〗多血质的:指中世纪医学所说四体液(HUMORS)中含血液特别多的体质而言.以气色好及勇敢多情的性格为其特征. **3** (脸色)红润的,血色好的(ruddy, florid). **4** 满怀希望的(hopeful),自信的(confident);乐观的(optimistic).
—— *n.* (尤指用氧化铁制成的)红粉笔;红粉笔画.
sán·guine·ly *adv.*
sán·guine·ness *n.*

san·guin·e·ous [sæŋgwíniəs][sæŋ`gwɪnɪəs] *adj.* **1** 血的(of blood). **2** 血红色的(blood-colored). **3** 多血的,多血症的(full-blooded, plethoric).

san·he·drin [sǽnidrin][`sænɪˌdrɪn], **-drim** [-drim][-drɪm] *n.* 〖犹太史〗公会:尤指自公元前5世纪起至公元70年止的古代耶路撒冷(Jerusalem)犹太最高法院兼最高议会,由71人组成.
[后期希伯来语.←希腊语 *sunedrion*(*sun* 一起+*hedra* 席),"议会"之意]

san·i·cle [sǽnikl][`sænɪkḷ] *n.* 变豆菜(*Sanicula chinensis*):伞形花科植物. ✽

san·i·tar·i·um [sæ̀nitɛ́əriəm][ˌsænə`tɛrɪəm] *n.* (pl. **-taria**)《美》=SANATORIUM.

***san·i·tar·y** [sǽnitəri/-tɛ̀əri][`sænəˌtɛrɪ] *adj.* **1** (公共)卫生的,卫生方面的:——*a sanitary engineer* 公共卫生工程师. **2** 卫生的,清洁的:——*sanitary ware* 卫生设备(尤指陶瓷洁具).
sán·i·tar·i·ly *adv.*
sán·i·tar·i·ness *n.*
sanitary towel 《英》卫生巾,月经垫.

san·i·ta·tion [sæ̀nitéiʃən][ˌsænə`teʃən] *n.* 公共卫生;卫生设备;(家庭、城镇的)排水设备,下水道设备(drainage and disposal of sewage).

san·i·ty [sǽniti][`sænətɪ] *n.* **1** 神志清楚,精神健全(being sane, mental health). **2** 明智,理智;稳健(tendency to avoid extreme views).

sank [sæŋk][sæŋk] *v.* sink 的过去时.

San·key [sǽnki][`sænkɪ] :→MOODY AND SANKEY.

San Ma·ri·no [sæ̀nməríːnou][ˌsænmə`rino] 圣马力诺. **1** 意大利半岛中部靠近亚得里亚海(Adriatic)一共和国. ✽ **2** 1的首都.

sans[1] [sænz][sænz] *prep.* 《古·戏谑》无,没有(without).

sans[2] [sænz][sænz] *n.* =SANSERIF.

sans cé·ré·mo·nie [sɑ̀ːŋ serèməníː][ˌsɑŋseˌremə`ni] 简便地,不拘形式地,不拘礼节地(without the usual ceremony or polite forms).[法语]



sapodilla/人心果
树干高达 20 米，树皮所含的乳液是橡胶质的糖胶树胶，为口香糖的原料. 叶子呈倒卵形，深绿色，革质有光泽. 开白色小花，生于叶腋上. 卵形的果实多汁甜美，可生食或烹调熟食.

sans·cu·lotte [sæ̀nzkjulɔ́t, sɑ̀ːŋkju-/-ɑ́t][ˌsænzkjuˈlɑt] *n.* **1** 无套裤汉：法国大革命期间巴黎拥护共和主义的下层人民. **2** 过激的共和主义者，激进的革命分子(extreme republican or revolution).
[法语(*sans* without+*culotte* 及膝长裤.)大革命时上层阶级穿丝绒短套裤，下层阶级穿粗布长裤]

sans doute [sɑːŋ dúːt][sɑŋ ˋdut] 无疑，一定(doubtless). [法语]

san·ser·if [sænsérif][sænˋsɛrɪf] 〖印刷〗无衬线体：没有突线花饰的铅字字体(→图 TYPE.)
—— *adj.* (铅字)没有衬线的 (without serifs).

sans fa·con [sɑ̀ːŋ fæsɔ́ːŋ][ˌsɑŋ fæˋsɔŋ] 直言不讳的，无礼的 (outspokenly, unceremoniously).
[法语(*sans* without, *façon* 派头，装模作样)]

sans-gêne [sɑːŋʒén][sɑŋˋʒɛn] *n.* 轻松，随便(absence of constraint, familiarity). [法语(*sans* without+*gêne* 不自由)，"不拘泥(的)"之意]

San·skrit [sǽnskrit][ˋsænskrɪt] *adj.* 梵文的.
—— *n.* 梵文，梵语：中世纪印度的宗教语言，印欧语系中最古老的一种语言. 吠陀圣典中的赞美歌即用此语言写成. **San·skrít·ie** *adj.*

sans peur et sans re·proche[sɑːŋ pɔ́ː ei sɑ̀ːŋ rəprɔ́ʃ/pɔ́ːr, rəprɔ́ːʃ][sɑŋ ˋpɝ e ˌsɑŋ rəˋprɔʃ] 勇武侠义的 (of chivalrous character).
[法语，"毫不畏惧且没有短处"之意，指中世纪骑士 Seigneur de BAYARD]

sans-sou·ci[sɑ̀ːŋsuːsíː][ˌsɑŋsuˋsi] *n.* 无忧无虑，毫不在意 (carelessness, unconcern).
Sans-Souci 无忧宫：1745～1747 年腓特烈大帝(Frederick)建在波茨坦的宫殿.
[法语(*sans* without+*souci* 担心)]

San·ta Claus [sǽntə klɔ̀ːz][ˋsæntə ˌklɔz]. **San·ta** (▶ Santa 是(口语)) 圣诞老人 (Father CHRISTMAS).
[原为美语←荷兰方言 *Sante Klaas* (圣尼古拉 NICHOLAS[2]). 圣尼古拉是学习者特别是小孩子的守护圣人]

San·tan·der [sæ̀ntændɛ́ə/-dɛ́ər][ˌsæntənˋdɛr] 桑坦德. **1** 西班牙北部一省. **2** 1 的首府.

Sa·nu·si [sənúːsi][səˋnusɪ] *n.* = SENOUSI.

sap[1] [sæp][sæp] *n.*, *v.* (**-pp-**) —— *n.* **1** 树液(juice in plants). **2** 精力，元气，活力 (vital spirit). **3** (亦作 **sap-wood**) 〖植〗介于树皮和心材间白色的液汁，白木质 (alburnum). —— *vt.* **1** 采集…的树液. **2** 除去(圆木)的边材. **3** 耗尽…的精力 (exhaust the vigor of). **sáp·less**, **sáp·py** *adj.*
sáp-grèen (*n.*) (用鼠李果实的汁制成的)暗绿色颜料 (pigment made from buckthorn berries)；暗绿色. —— (*adj.*) 暗绿色的.

sap[2] [sæp][sæp] *n.*, *v.* (**-pp-**) —— *n.* **1** 战壕[坑道]的挖掘 (making of trenches). **2** 〖筑城〗坑道：为了要靠近敌人的阵地或所围攻的场所而挖掘的战壕或地道. **3** (信心、决心等的)逐渐削弱 (insidious or slow undermining).
—— *vi.* 〖筑城〗挖坑道，挖坑道逼近敌方阵地. —— *vt.* **1** 在…下挖掘 (undermine)；挖掘…的下面以破坏地基 (make insecure by removing the foundations). **2** 逐渐削弱[破坏](destroy insidiously).
sáp-hèad (*n.*) 坑道头，坑道前端.

sap[3] [sæp][sæp] *n.* 《俗》笨蛋，蠢货 (simpleton, fool).

sap·a·jou [sǽpədʒùː][ˋsæpəˌdʒu] *n.* (南美洲产的)卷尾猴 (CAPUCHIN monkey.)

sap·an·wood, sap·pan- [sǽpənwùd][ˋsæpənˌwud] *n.* **1** 苏木 (*Caesalpinia sappan*)：豆科常绿小乔木，原产东南亚和东印度群岛. 树皮、木材可做成红色染料. **2** 苏木木材.

sa·pe·le [səpíːli][səˋpili] *n.* **1** 萨佩莱：非洲产的一种楝科 (*Entandrophragma*) 树木. 坚硬的木材可制作家具或用于建筑. **2** 1 的木材.

sap·id [sǽpid][ˋsæpɪd] *adj.* 美味的，可口的 (savoury, palatable). **sa·píd·i·ty** *n.*

sa·pi·ent [séipiənt][ˋsepɪənt] *adj.* **1** 《诗》聪明的 (wise). **2** 《文语》假装见闻广博的，充内行的 (aping wisdom). **sá·pi·ent·ly** *adv.* **sá·pi·ence** *n.*

sa·pi·en·tial [sèipiénʃəl][ˌsepɪˋɛnʃəl] *adj.* 智慧的(of wisdom).
sapiential books [加冠词 the] 智慧书：《旧约全书》的《箴言》(Proverbs)、《传道书》(Ecclesiastes)、《雅歌》(Song of Solomon) 和《次经》中的《所罗门智训》(Wisdom)、《便西拉智训》(Ecclesiasticus) 等五卷书.

sap·ling [sǽpliŋ][ˋsæplɪŋ] *n.* **1** 小树 (young tree). **2** 年轻人. **3** 未满 1 岁的灵猩(greyhound in its first year).

sap·o·dil·la [sæ̀pədílə][ˌsæpəˋdɪlə] *n.* **1** 人心果 (*Achras zapota*)：产于热带美洲的常绿乔木. 果实可食用. 木材坚硬而耐久. ✽ **2** 人心果(指果实).

sap·o·na·ceous [sæ̀pənéiʃəs][ˌsæpəˋneʃəs] *adj.* 肥皂的，似肥皂的，含有肥皂的 (soapy).

sa·pon·i·fi·ca·tion [səpɔ̀nifikéiʃən/-pɑ̀n-][səˌpɑnəfəˋkeʃən] *n.* 〖化〗皂化.
saponification value 〖化〗皂化值：皂化脂肪 1 克需要氢氧化钾的毫克数.

sa·pon·i·fy [səpɔ́nifài/-pɑ́n-][səˋpɑnəˌfaɪ] *vt.* 〖化〗使皂化. **1** 用碱处理脂肪后成为肥皂. **2** 给酯加水分解后成为酸和酒精. —— *vi.* 皂化.

sa·por [séipɔː/-pər][ˋsepər] *n.* 滋味，风味 (quality perceptible by taste, distinctive taste)；味觉(sensation of taste).

sap·pan·wood [sǽpənwùd][ˋsæpənˌwud] *n.* : → SAPANWOOD.

sap·per [sǽpə/-ər][ˋsæpɚ] *n.* 《英》坑道工兵，皇家工兵部队士兵 (private of the Royal Engineers).

Sap·phic [sǽfik][ˋsæfɪk] *adj.* 萨福的 (of SAPPHO). —— *n.* **1** 萨福韵律. **2** [Sapphics] = Sapphic verse. **Sapphic verse** 萨福诗体：萨福所使用的一种四行诗体，后为贺拉斯 (Horace) 以拉丁文模仿. 其韵律是-U-UU-U-U 重复三次，最后一行以-UU-U 结束.

sap·phire [sǽfaiə/-faiər][ˋsæfaɪr] *n.* **1** 蓝宝石，青玉：透明的蓝色宝石. 和红宝石同属于氧化铝. **2** 〖矿物〗蓝宝石：透明而天然的矾土(氧化铝)结晶体所产生的各种钢玉. **3** 宝石蓝色，天蓝色 (bright blue, azure). —— *adj.* 宝石蓝色的，天蓝色的. [希腊语 *sappheiros* (可能是"琉璃")]

Sap·pho [sǽfou][ˋsæfo] 萨福：公元前 610 年左右生于希腊的莱斯沃斯岛，曾是希腊活跃一时的抒情女诗人，据说和莱斯沃斯 (Lesbos) 的水手法翁(Phaon)分手后，投海自杀.

sap·ro·gen·ic [sæ̀prədʒénik][ˌsæprəˋdʒɛnɪk] *adj.* 生腐的 (causing putrefaction)；腐败引起的.

sap·ro·phile [sǽprəfàil][ˋsæprəˌfaɪl] *adj.* 寄生在腐败物上的 (inhabiting putrid matter). —— *n.* (细菌等)寄生在腐败物上的东西.

sap·ro·phyte [sǽprəfàit][ˋsæprəˌfaɪt] *n.* 腐生植物：寄生在腐败物上的植物.
sap·ro·phyt·ic [sæ̀prəfítik][ˌsæprəˋfɪtɪk] *adj.*

sar·a·band [sǽrəbæ̀nd][ˋsærəˌbænd] *n.* **1** 萨拉班德舞：一种庄严堂皇的 3 拍子西班牙舞蹈. **2** 萨拉班德舞曲.

Sar·a·cen [sǽrəsən][ˋsærəsn̩] *n.* 〖史〗撒拉森人：居住在叙利亚、阿拉伯的游牧民族. **2** 阿拉伯人(Arab). **3** (尤指与十字军相对抗的)穆斯林 (Muslim). **Sar·a·cen·ic** [sæ̀rəsénik][ˌsærəˋsɛnɪk] *adj.* 撒拉森人的；伊斯兰教建筑的 (of Islamic architecture).
Saracen corn 《古》荞麦 (buckwheat).
Saracen's head (用在纹章或旅馆的招牌上) 撒拉森人[阿拉伯人、土耳其人]头像.

sa·ra·fan [sǽrəfæ̀n][ˋsærəˌfæn] *n.* (俄国农妇披的)长斗篷[面纱].

Sar·ah [sέərə][ˋsɛrə] 撒拉：亚伯拉罕 (Abraham)的妻子，以撒 (Isaac)的母亲 (〖圣〗《创世记》17:15).

Sa·ra·je·vo [sæ̀rəjéivou][ˌsærəˋjevo] 萨拉热窝：南斯拉夫一城市. 原为波斯尼亚 (Bosnia)地区首府. 1914 年 6 月 28 日奥地利皇太子斐迪南在此被暗杀. 此为第一次世界大战的导火线.

Sar·a·sa·te [sæ̀rəsɑ́ːti][ˌsærəˋsɑtɪ] **Pablo de～** 萨拉萨特(1844～1908)：西班牙小提琴演奏家、作曲家.

Sar·a·to·ga [sæ̀rətóugə][ˌsærəˋtogə] 萨拉托加：美国哈得逊河附近一村庄. 1777 年美国独立战争中，盖茨 (Gates) 所率领的美军在此与伯戈因(Burgoyne)所率领的英军对阵，美军在此取得决定性的胜利.
Saratoga trunk (19 世纪妇女所用的)萨拉托加大皮箱. ▶ 以纽约州的矿泉疗养地萨拉托加温泉命名.

Sa·ra·wak [sərɑ́ːwək, sǽrəwæ̀k][səˋrɑwək, ˋsærəˌwæk] 沙捞越：马来西亚州名，首府为古晋(Kuching).

sar·casm [sɑ́ːkæzəm/sɑ́r-][ˋsɑrkæzm̩] *n.* **1** 讽刺，挖苦，讥讽 (bitter or wounding irony remark). **2** 讽刺话. **sar·cas·tic** *adj.*

sar·cel·ly [sɑ́ːsili/sɑ́r-][ˋsɑrsɪlɪ] *adj.* 〖纹〗圆环状十字四端各有分叉成往后卷形状的 (having the points split and curled back)(→图 CROSS.)

sarce·net [sɑ́ːsnet/sɑ́rs-][ˋsɑrsnɛt] *n.* : → SARSENET.

sar·co·ma [sɑːkóumə/sɑr-][sɑrˋkomə] *n.* (pl. **-mata**) 〖医〗肉瘤：结缔组织等的恶性肿瘤.

Sargent/萨金特

萨金特为英国下议院第一位女议员南希(Nancy)画的肖像画,萨金特在英国很活跃,后来成为英国皇家美术学院的会员,曾为波士顿图书馆作壁画.

sar·coph·a·gus [sɑːkɔ́fəgəs/sɑrkɑ́f-][sɑr`kɑfəgəs] *n.* (pl. **-gi** [-gài, -dʒài][-,gaɪ, -,dʒaɪ]) (上有雕刻、碑文的)石棺 (stone coffin). ✲
[拉丁语 ← 希腊语 *sarkophagos* (← *sarx* 肉, *-phagos* 吃的形容词连接形式,有"(石头)把肉吃完"之意. 从前的希腊人认为棺柩的石头有吃掉死尸肉的能力]

sar·co·plasm[sɑ́ːkəplæ̀zəm][`sɑrkə,plæzm̩] *n.* 肌浆:肌肉组织之一,填满在纤维质间的空间内.

sard[sɑːd/sɑrd][sɑrd] *n.* 肉红玉髓 (yellow or orange cornelian).
[可能源于希腊语 *sardo* (萨丁岛)]

Sar·da·na·pa·lus[sɑ̀ːdənəpéiləs/sɑ̀r-][,sɑrdənə`peləs] 萨丹纳帕路斯(? ~前 626):亚述王朝末代君王. 因奢侈和优柔寡断而声名狼藉.

sar·dine[1] [sɑːdíːn/sɑr-][sɑr`din] *n.* 肉红石髓:《新约全书·启示录》第四章第三节所记载的宝石. 为圣城十二样宝石中的一种.

sar·dine[2] [sɑːdíːn/sɑr-][sɑr`din] *n.* 沙丁鱼:鳀科鱼类的通称. 时常用油腌、装罐加以保存.
like sardines 非常拥挤的 (packed tight, very crowded).

Sar·din·i·a[sɑːdíniə/sɑr-][sɑr`dɪnɪə] 撒丁岛:位于西地中海意大利半岛以西的大岛,包括萨伏伊(Savoy)和皮德蒙特 (Piedmont)两个王国. 1861 年成为意大利领土的一部分.
Sar·dín·i·an *adj.*, *n.*

sar·di·us[sɑ́ːdiəs/sɑ́r-][`sɑrdɪəs] *n.* = SARD.

sar·don·ic[sɑːdɔ́nik/sɑrdɑ́n-][sɑr`dɑnɪk] *adj.* 讥讽的,嘲笑的,冷嘲的,挖苦的 (bitterly mocking, cynical). **sar·dón·i·cal·ly** *adv.*

Sarcophagus/石棺

石棺是由古埃及开始,历经希腊、意大利西部古国伊特鲁里亚 (Etruria)及初期的基督教时代不断制造的,在罗马时代最为普遍. 多为大理石制. 图中石棺在欧洲发现,现存放于英国克利夫登 (Cliveden)广场. 棺上的浮雕大多以死者的肖像及宗教作主题,或为表示死后安宁的图画.



[荷马的希腊语 *sardanios* (苦笑),是源于一种吃下后会笑得痉挛致死的毒草 *herba sardonia* (拉丁语,"撒丁尼亚的草")的影响,后期希腊语则演变成 *sardonios*]

sar·do·nyx[sɑ́ːdəniks/sɑ́r-][`sɑrdənɪks] *adj.* 缠丝玛瑙:白色与肉红石髓交互的条纹玛瑙.

sar·gas·so[sɑːgǽsou/sɑr-][sɑr`gæso] *n.* (pl. **-sos**, **-soes**) 马尾藻:马尾藻属 (*Sargassum*) 海藻的通称. 带有小米粒状的气胞,覆盖在墨西哥湾广大的海面上.

Sargasso Sea[加 the]马尾藻海:北大西洋西部的海域,大致上在西印度群岛的东面,于百慕大群岛的南面.
[此海域漂浮有大量 SARGASSO,故名]

Sar·gent[sɑ́ːdʒənt/sɑ́r-][`sɑrdʒənt] **John Singer** ~ 萨金特(1856~1925):美国肖像、风俗画家. 主要活跃于英国. ✲

sa·ri, -ree[sɑ́ːriː][`sɑri] *n.* 莎丽:一种主要为印度妇女穿的服饰. 以绵或丝绸长布在腰的周围折起衣褶,从右端由左肩上垂挂下来. ✲

sark[1] [sɑːk/sɑrk][sɑrk] *n.* 《苏格兰,北英格兰》衬衫 (shirt),宽松内衣 (chemise).

Sark[2] [sɑːk/sɑrk][sɑrk] 萨克岛:海峡群岛 (the Channel Islands)的岛屿之一.

Sar·ma·tia[sɑːméiʃə/sɑr-][sɑr`meʃə] 撒尔马希亚:黑海北部地区的古称. 为斯拉夫祖先定居处. 在英诗中常用来指波兰. **Sar·má·tian** *adj.*, *n.*

sa·rong[sərɔ́ŋ/-rɔ́ːŋ,-rɑ́ŋ][sə`rɔŋ, -`rɑŋ] *n.* 莎笼:马来半岛和印尼岛屿的男女所穿的服饰,卷在腰部的宽 1 米、长约 2~4 米的筒状腰布,卷绕在腰或腋下.

sar·sa·pa·ril·la[sɑ̀ːsəpərílə/sɑ̀r-][,sɑrsəpə`rɪlə] *n.* **1** 土当归:热带美洲所产的牛尾菜属 (*Smilax*) 数种植物的通称. 尤指 *S. ornata*(Jamaica smilax) 等. **2** 土当归根:作强壮剂等用. **3** 土当归制剂.

sar·sen[sɑ́ːsən/sɑ́r-][`sɑrsn̩] *n.* [尤指英国威尔特郡 (Wiltshire)白垩层台地的]砂岩大石砾 (large boulders of sandstone).
[可能源于法语 SARACEN. 原为 *sarsen-stone*]

sarse·net, sarce-[sɑ́ːsnet/sɑ́rs-][`sɑrsnɛt] *n.* 薄绸:作衬里用的优质柔软丝织物.
[英法语 *sarzinett*, 可能为"萨拉森人的布"之意]

Sar·to[sɑ́ːtou/sɑ́r-][`sɑrto]: → ANDREA DEL SARTO.

sar·to·ri·al[sɑːtɔ́ːriəl/sɑr-][sɑr`torɪəl] *adj.* 裁缝的 (of tailors);缝纫的;男式服装的 (of men's clothes).

sar·to·ri·us[sɑːtɔ́ːriəs/sɑr-][sɑr`torɪəs] *n.* 〖解〗缝匠肌:大腿前部倾斜走向的细长肌肉(→图 MUSCLE).
[近代拉丁语. ←拉丁语 *sartor* (裁缝). 缝匠肌可能源于裁缝缝衣时盘腿而坐的姿势]

Sar·um[1] [séərəm][`sɛrəm] **1** 塞勒姆:英国威尔特郡 (Wiltshire)索尔兹伯里 (Salisbury)教区名. **2** 1 的主教管区.





Sassanian/萨桑王朝的
位于伊朗西部萨桑王朝的遗迹.在断崖上刻有纪念君王功绩的浮雕,其写实与壮观的画面不禁令人勾起思古之情.图为阿尔达希尔二世(Ardashir II)的连任仪式.

Old Sarum 古塞勒姆:距索尔兹伯里2英里的山丘.有诺曼人的城堡和城镇遗迹.
Sarum use 塞勒姆礼拜仪式:从11世纪至新教改革,索尔兹伯里教区所用的礼拜仪式.
[中世纪拉丁语.可能源于拉丁语 *Sarisburia* 的缩写形式的误读]

Sarum[2]. 《略》Sarisburiensis 索尔兹伯里的(主教)((bishop) of Salisbury). ▶ 英国索尔兹伯里主教签名时用以代替姓,如:John Sarum.[拉丁语]

sash[1][sæʃ][sæʃ] *n.* **1** 饰带:军官等在肩与腰间所挂的肩带(→图 CAVALRY). **2** (妇女或儿童的)腰带.
[阿拉伯语 *shāsh* (一种薄细棉布,用作缠头巾)]

sash[2][sæʃ][sæʃ] *n.* **1** 窗框:支撑窗户玻璃的普通木制窗框,尤指上下起落的窗框或一组窗框. **2** (温室、人工栽培用温床的)玻璃窗. **3** 《美》窗扉(casement).
sásh-còrd [-lìne] *n.* (上下拉动式窗户的)吊窗绳.
sash cramp: → CRAMP[2].
sásh-pòcket (*n.*) 窗框滑轮槽.
sásh-pùlley (*n.*) 吊窗滑轮:可使吊窗绳上下拉动的滑轮.
sásh-wèight (*n.*) 吊窗锤.
sash window (*n.*) 框格窗(→图 WINDOW).
[CHASSIS 的误用]

Sas·katch·e·wan[sæskǽtʃiwən][sæsˋkætʃəˌwɑn] **1** [加冠词 the]萨斯喀彻温河:发源于落基山脉,注入加拿大的温尼伯湖(Lake Winnipey). **2** 萨斯喀彻温省:加拿大中部一省.首府里贾纳(Regina).



sass[sæs][sæs] *n.* 《美》= SAUCE.

sas·sa·by[sǽsəbi][ˋsæsəbɪ] *n.* 南非大羚羊(*Damaliscus lunatus*):非洲中部、南部产的大羚羊.类似于狷羚(hartebeest),但弯角更加整齐.

sas·sa·fras[sǽsəfræ̀s][ˋsæsəˌfræs] *n.* **1** 美洲檫树:樟科檫树属(*Sassafras*)落叶乔木的通称,尤指原产于北美的檫树 *S. albidum*. 其黄绿色无瓣的小花形成总状花序,叶片呈卵形,前端是2裂或3裂. ✽ **2** 美洲檫树根皮,干燥后可作药用或香料用.

Sas·sa·ni·an [sæséiniən] [sæˋseniən]. **Sas·sa·nid**[sǽsənid][ˋsæsənɪd] *n.* 萨桑王朝的君王. —*adj.* **1** 萨桑王朝的:211～651年统治波斯帝国的王朝. ✽ **2** 波斯萨桑王朝(时代)的.

Sas·se·nach[sǽsənæ̀k, -næ̀x][ˋsæsṇˌæk] *n.* 《苏格兰·爱尔兰》(通常轻蔑语)英格兰人(Englishman).
[*Saxon* (盎格鲁-撒克逊人的)盖尔语.爱尔兰语形式]

sass·y[sǽsi][ˋsæsɪ] *adj.* 《美》= SAUCY.

Sat. 《略》Saturday 星期六.

Sa·tan[séitən][ˋsetn] *n.* 撒旦,恶魔,魔王(the Devil). [希伯来语 *śāṭān* (敌对者)]

sa·tan·ic[sətǽnik][səˋtænɪk] *adj.* **1** [亦作 S-]撒旦的,恶魔的(of Satan). **2** 如恶魔般的,穷凶极恶的,凶恶的(diabolical). **sa·tán·i·cal·ly** *adv.*
Satanic school [加冠词 the]恶魔派. ▶ 指骚塞(Southey)、拜伦(Byron)、雪莱(Shelley)等英国诗人.


Sa·tan·ism[séitənìzəm][ˋsetənˌɪzṃ] *n.* **1** 恶魔崇拜:为支持与崇拜恶魔,模仿基督教的仪式或举行魔鬼弥撒(Black Mass). **2** 恶魔主义,恶魔的行为(diabolical wickedness). **Sá·tan·ist** *n.*

Sa·ta·nol·o·gy[sèitənɔ́lədʒi/-nɑ́l-][ˌsetəˋnɑlədʒɪ] *n.* 撒旦信仰史;撒旦信仰文集.

sat·a·ra[sətɑ́:rə][səˋtɑrə] *n.* 萨达拉布:一种富光泽有棱纹的毛织品.[产地名(印度的)萨达拉(*Satara*)]

satch·el[sǽtʃəl][ˋsætʃəl] *n.* (背在肩上放教科书的)书包,小背包(small bag).

sari/莎丽
图为身着莎丽的印度妇女.莎丽是宽1米左右、长4.5～11米的一匹布,在穿上衬裙和短袖圆领衫(半长袖的短罩衫)后,由上身开始缠绕,通常是由腰部缠至肩上,多余的布覆盖头部,再从肩膀后面垂放下来,依据身份或地位而有所变化.



satellite/人造卫星
图为在地球轨道上运行的美国"同步通讯三号"通讯卫星.对各大陆间的广播、电视通讯产生了革命性影响.

sate[seit][set] *vt.* **1** 使(食欲)充分满足(gratify to the full). **2** 使饮食过度而生腻(surfeit).

sa·teen[sətíːn][sætin] *n.* 棉缎:织法及光泽与缎子相似的棉织品.

sat·el·lite[sǽtəlàit][ˋsætlˏaɪt] *n.* **1** 追随者,食客(follower, henchman, hanger-on);侍从人员,随员(member of a great man's retinue);部下(underling). **2**〖天文〗卫星:环绕行星周围而运行的天体. **3** 人造卫星. ✽ **4**(亦作 **satellite state**)附庸国:名义上虽然独立,但却受相邻大国支配的国家.
——*adj.* 卫星的,附庸的(minor, secondary).

satellite town 卫星城市:为防止大城市人口过于集中,而于其周围建立的小城市.可解决大城市的空间、水源供应等问题.

sa·ti[sətíː][səˋti] *n.* :→SUTTEE.

sa·ti·ate[*adj.* séiʃiit; *v.* -èit][*adj.* ˋseʃɪɪt; *v.* -ˏet] *adj.*《古》吃得很饱的,生腻的(sated). ——*vt.* **1** 使充分满足(sate). **2** 使生腻.

sà·ti·á·tion *n.*

sa·ti·e·ty[sətáiəti][səˋtaɪətɪ] *n.* 饱足,饱食(glutted or satiated state);(因暴饮、暴食而产生的)厌腻(feeling of having had too much of something).

to satiety 达到饱足[厌腻]的程度(to the extent beyond what is desired).


sat·in[sǽtin][ˋsætɪn] *n.* 缎子:经纬线都用丝线织成的一种稍厚的料子,有光泽且触感滑润. ——*adj.* 缎子的;缎子面的;非常光滑的(very smooth).

sassafras/美洲檫树
从花和根提炼的油可当香水原料,根可用作发汗剂和利尿剂.

sát·in·y *adj.*

sátin-(bòwer)bìrd (*n.*) 缎兰亭鸟:羽毛浓密,光泽如绫的小鸟,产于澳大利亚.

sátin-flòwer (*n.*) (1) 缎花(honesty). (2) 繁缕:开白色花朵的植物(greater stitchwort). (3) 伞形花;芹菜科植物,原产于澳大利亚.



satin gypsum 纤维石膏;有珍珠般光泽纤维的石膏.

sátin-spàrrow (*n.*) (澳大利亚西海岸塔斯马尼亚所产的)缎泽鹟(satin-flycatcher).

sátin-stitch (*n.*) 缎面绣:将花样轮廓的内侧,平平地用刺绣填满,使表面光滑似缎的一种刺绣法(→图 STITCH).

sátinwòod (*n.*) (1)椴木(*Chloroxylon swietenia*):印度所产芸香科树. (2)椴木木材. (3)(西印度群岛、澳大利亚产的)黄心花椒.

sat·i·net(te)[sæ̀tinét][ˏsætɪˋnɛt] *n.* 充经缎:部分混有棉或人造纤维的劣质缎.

***sat·ire**[sǽtaiə/-aiər][ˋsætaɪr] *n.* **1** 讽刺诗,讽刺文章;讽刺文学. **2** 讽刺,奚落,挖苦,讥讽(use of irony to expose folly):——*Our lives are a satire upon our religion.* 我们的生活是对宗教的一种讽刺.

sa·tir·ic[sətírik][səˋtɪrɪk], **-i·cal** *adj.*

satírically *adv.* **sat·i·rist**[sǽtirist][ˋsætərɪst] *n.* **1** 讽刺作家. **2** 爱挖苦别人的人.

sát·i·rize, -rise *vt.* 针对…而写讽刺诗[文章];讽刺,挖苦.

***sat·is·fac·tion**[sæ̀tisfǽkʃən][ˏsætɪsˋfækʃən] *n.* **1** 满足,满意(satisfying, being satisfied):——*find satisfaction in* 对…感到满意. **2** 令人满足之物[事](thing that satisfies desire or gratifies feeling):——*It is a satisfaction to know that* 知道…非常欣慰. **3**(借款的)偿还,(义务的)履行,(对…的)补偿,赔偿〈*for*〉:——*make satisfaction for* 对…加以赔偿. **4**(受辱后的)复仇,决斗:——*demand satisfaction* 要求决斗. **5**〖教会〗告解. **6**〖神学〗赎罪.

to one's satisfaction 使某人满意.

***sat·is·fac·to·ry** [sæ̀tisfǽktəri][ˏsætɪsˋfæktərɪ] *adj.* **1** 令人满意的,没有缺点的,圆满的(causing satisfaction, adequate):——*satisfactory proof* 毫无漏洞的证据. **2**〖神学〗赎罪的.

sàt·is·fác·to·ri·ly *adv.*

sàt·is·fác·to·ri·ness *n.*

***sat·is·fy**[sǽtisfài][ˋsætɪsˏfaɪ] *v.* (**-fies**; **-fied**; **-ing**). ——*vt.* **1** 使(人)满意,满足…的期待[欲望](meet the expectations or desires of):——*Nothing satisfies him.* 他对任何事都不满意.
2 满足(欲望、需求):——*satisfy one's hunger* 填饱空腹.
3〖被动语态〗(对…)感到满意(be content or pleased)〈*with*〉;觉得足够(做…)(consider it enough)〈*to* do〉:——*I am satisfied with his work.* 我对他的工作感到满意.
4 偿还(借款),付款给(债权人)(pay),履行(义务)(fulfil),补偿,赔偿:——*satisfy a creditor* 还清欠债主的钱.
5 消除(异议、怀疑):——*satisfy a doubt* 释疑.
6 使(人)了解[确信](convince)〈*of*, *that* + 从句〉:——*satisfy a person of a fact* 使人了解事实.
7〖数学〗解
——*vi.* 给予满足(give satisfaction, leave nothing to be desired):——*Riches do not always satisfy.* 财富不是永远令人满足的.

satisfy the examiners (大学考试)达到最低及格分数(reach the minimum standard to succeed).

sát·is·fỳ·ing *adj.* **sát·is·fỳ·ing·ly** *adv.*

sat·rap[sǽtræp][ˋsetræp] *n.* **1**(古波斯帝国各省的)总督,省长(holder of a provincial governorship) **2**《修辞》(专制的)属官(subordinate ruler),殖民地总督(colonial governor).

sát·rap·y *n.* satrap 的统治区[管区].
[波斯语 *khsatrapava*(保全领地者)]

Sa·tsu·ma[sǽtsumə][ˋsætsumə] *n.* **1**(亦作 **Satsuma ware**)萨摩陶器:日本的陶器,在奶油色的表面上釉. **2**[s-](日本产的)萨摩蜜橘.
[日语]

sat·u·rate[sǽtʃurèit][ˋsætʃəˏret] *vt.* **1** 浸,渗透(soak thoroughly);使充满(imbue)〈*with*〉;使埋头于(学问等),使(传统、偏见等)渗透到〈*with*〉. **2**〖物理等〗使(蒸气、电荷、磁化作用等)饱和. **3**〖化〗使饱和. **4** 对(目标地区)进行饱和轰炸(overwhelm by concentrated bombing).

sàt·u·rá·tion *n.*

sat·u·rat·ed [sǽtʃurèitid] [ˋsætʃə,retɪd] *adj.* 〖化〗饱和的：一定量溶剂在一定温度下溶解的最大溶解值.

:Sat·ur·day [sǽtədi, -dèi/-tər-] [ˋsætə·dɪ, -,de] *n.* 星期六.

Holy Saturday：→HOLY.

[古英语 *Sætern(es)dæg* (*Sætern* 星期六，*dæg* 日) ←拉丁语 *Saturni dies* (*Saturnus* 星期六，*dies* 日)，"星期六 SATURN (农耕之神)的节日"之意]

Sat·urn [sǽtə:n/-tə:rn] [sætən] **1** 〖罗马神话〗萨杜恩：古罗马的农耕之神，为纯朴和富裕的黄金时代的统治者. 后被视为希腊神话中的克罗诺斯 (CRONUS). ✽ **2** 土星. (1) 〖天文〗太阳系九大行星的第六颗星，大小仅次于木星，周围有 10 颗卫星和一圈光环(→图 PLANET). (2) 〖占星〗铅质星：据说会产生寒冷阴暗的气质. **3** 〖炼金术〗[作普通名词用]铅 (lead).

Sat·ur·na·lia [sæ̀tənéiliə/-tər-] [,sætəˋneliə] *n.* **1** 〖古罗马〗[作复数用]每年 12 月为期一星期的农神祭祀，于此期间，奴隶被暂时释放，而使祭祀的气氛达到最高潮. 后世认为此祭祀为现在圣诞节的前身.

2 [s-] [作单数或复数用]纵情狂欢 (scene or time of wild revelry or tumult).

Saturn / 萨杜恩

西班牙画家戈雅 (Goya, 1746～1828) 的作品《食子的萨杜恩》(*Saturn Devouring His Children*, 1821～1822)(马德里普拉多 (Prado) 美术馆藏). 根据希腊神话，萨杜恩为了提防其子抢夺王位，故将亲生儿子一一吃掉. 此种对权力的迷恋而宁愿牺牲亲生儿子的丑恶，在戈雅的画中表现得淋漓尽致.



satyr / 萨梯



Sàt·ur·ná·li·an *adj.*

Sa·tur·ni·an [sætə́:niən/-tə́:r-] [sæˋtɝnɪən] *adj.*

1 农耕之神萨杜恩的 (of the god Saturn).

2 土星的.

——*n.* **1** (想象中的)土星上的居民，土星人.

2 [s-] = Saturnian meter.

3 [pl.] = Saturnian verse.

Saturnian age (萨杜恩统治下的)黄金时代.

Saturnian meter 萨图尔努斯韵律：希腊诗体传入前的古拉丁诗体初期所用的韵律.

Saturnian verse 萨图尔努斯诗体.

sauce-boat / 船形调味料容器



sat·ur·nine [sǽtənàin/-tər-] [ˋsætɚ,naɪn] *adj.*

1 〖占星〗受土星影响而诞生的.

2 (性情)愚钝的，阴郁的 (of a sluggish gloomy temperament)，(表情等)不和悦的.

3 铅的 (of lead).

4 铅中毒的，患铅中毒的 (of or affected by lead-poisoning).

sa·tya·gra·ha [sɑ:tjá:grɑ:hà:] [ˋsʌtjə,grʌhə] 《印度》不合作主义：1919 年左右，甘地 (GANDHI) 在印度领导的非暴力抗英运动.

[印度语，"精神的力量"之意]

sat·yr [sǽtə/-tər] [sætɚ] *n.* **1** 〖希腊神话〗萨梯：好色的森林之神，古罗马时常将其和锡勒尼 (sileni) 相混淆. 公元前 4 世纪后则指长角的半人半兽. ✽

2 好色者 (lustful or sensual-minded man).

sat·y·ri·a·sis [sæ̀tiráiəsis] [,sætɪˋraɪəsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-,siz]) 〖医〗男性性欲亢进症 (excessive sexual excitement in males).

sa·tyr·ic [sətírik] [sətɪrɪk] *adj.* 萨梯的 (of satyrs).

satyric drama 萨梯剧：古希腊戏剧，由装扮成萨梯的演员表演嘲弄诸神传奇的闹剧.

·sauce [sɔ:s] [sɔs] *n.* **1** 酱：——*tomato sauce* 番茄酱.

2 给予刺激的东西，添加趣味的东西：—— *It is tame without the sauce of danger.* 不危险的话就毫无趣味可言.

3 《美》炖水果 (stewed fruit).

4 《美》(点缀菜肴的)蔬菜.

5 无礼，莽撞(的言语) (cheek)：—— *None of your sauce!* 别胡说八道!

——*vt.* **1** 《古》给…添加调味料.

2 《古》给予刺激，添加趣味.

3 《口语》对(人)无礼 (cheek).

hard sauce (加在布丁里的)乳状调味汁.

sáuce-alòne (*n.*) (做色拉或调味料的)十字花科植物布娘蒿 (*Sisymbrium officinale*).

sáuce-bòat (*n.*) 船形调味料容器. ✽

sáuce-bòx (*n.*) 《口语》狂妄的家伙.

sauce·pan [sɔ́:spæ̀n] [ˋsɔs,pæn] *n.* 炖锅：长柄有盖的金属锅.

·sau·cer [sɔ́:sə/-sər] [ˋsɔsɚ] *n.* **1** (放置茶杯、咖啡杯等的)碟子：——*a cup and saucer* (盛红茶、咖啡用的)一副杯碟. **2** (花盆等的)垫盘；碟状容器. **3** (地面上圆而浅的)坑洼 (round shallow depression in the ground).

flying saucer：→FLYING.

sau·cy [sɔ́:si] [ˋsɔsɪ] *adj.* **1** 无礼的，粗鲁的 (impudent). **2** 《俗》漂亮的，俊俏的 (smart-looking).

sáu·ci·ly *adv.*

sáu·ci·ness *n.*

[SAUCE + -*y* 形容词词尾，原意为"加调味料调味，味道很好"]

Sau·di A·ra·bi·a [sáudi əréibiə] [ˋsaudɪ əˋrebɪə] 沙特阿拉伯：西南亚国家，占阿拉伯半岛的大部分. 1932 年由沙特王族统一内志 (Nejd) 和汉志 (Hejaz) 后建立的国家，首都利雅得 (Riyadh). ✽

Sau·di A·ra·bi·an *adj.*, *n.*



sauer·kraut [sáuəkraut/sáuər-][`sauəkraut] *n.* 泡菜:一种德国食品,将切丝的甘蓝菜用盐水腌制,使其发酵后味道带有酸味.
[德语 (*sauer* 微酸的+*kraut* 甘蓝菜)]

Saul [sɔːl][sɔl] **1** 扫罗:公元前 11 世纪以色列的第一位君主. **2** (亦作 **Saul of Tarsus**) 扫罗. ▶ 圣保罗 (St. PAUL[1])的原名.

sau·na [sáunə][`saunə] *n.* 芬兰式蒸气浴 (Finnish-style steam-bath); 蒸气浴室.

saun·ter [sɔ́ːntə/-tər][`sɔntɚ] *vi.* 散步,溜达 (walk in a leisurely way, stroll).
—*n.* 散步. 漫步 (leisurely ramble or gait).

sáun·ter·ing·ly *adv.*

sau·ri·an [sɔ́ːriən][`sɔriən] *adj.* 蜥蜴的,类似蜥蜴的 (of or like a lizard). —*n.* 蜥蜴.

saus·age [sɔ́sidʒ/sɔ́ːs-][`sɔsidʒ] *n.* **1** 香肠,腊肠. **2** 《口语》香肠状物(如观察用气球、风向袋等).
sáusage-mèat (*n.*) 香肠香用碎肉.
sausage roll (香肠肉糜裹面饼烤制的)香肠肉卷.

sau·té [sóutei][`sote] *adj.*, *n.*, *v.* (**-téd**, **-téed** [-teid][-ted]) —*adj.* 炒的;煎炸的. —*n.* 炒菜;煎炸食品. —*vt.* 炒 (fry lightly).

Sau·terne (s) [soutə́ːn,-tὲən/-tə́ːrn,-tὲərn][sotɚn] *n.* 苏特恩酒:法国波尔多 (Bordeaux) 所产淡而甜的白葡萄酒.
[源于法国吉伦特 (Gironde) 的苏特恩 (*Sauternes*) 地区名]

·**sav·age**[1] [sǽvidʒ][`sævidʒ] *adj.* **1** 野蛮的,未开化的,原始的 (in a primitive state): —*savage tribes* 未开化部落. **2** 凶猛的,残忍的,残暴的 (fierce, cruel, furious): —*savage criticism* 残酷无情的批评. **3** 《口语》生气的,发怒的 (angry, out of temper): —*make a person savage* 使某人发脾气. **4** 〖纹〗(人像)裸体的 (naked). **5** 《古》自然的,野生的 (wild).
—*n.* **1** 未开化的人,野蛮人. **2** 残酷[残忍]的人,无法无天的人. —*vt.* (马、狗等)袭击并咬(人) (attack and bite).
sáv·age·ly *adv.* **sáv·age·ness**, **sáv·age·ry** *n.*

Sav·age[2] [sǽvidʒ][`sævidʒ] **Michael Joseph** ~ 萨维奇(1872~1940):新西兰政治家,第一位工党首相(1935~1940).

Saudi Arabia / 沙特阿拉伯

沙特阿拉伯为伊斯兰教的发祥地,麦加 (Mecca)、麦地那 (Medina) 是著名的朝拜圣地. 国旗采用传统伊斯兰教绿色底布,上面用白色阿拉伯语书写着"除了阿拉没有其他的神,穆罕默德为阿拉的使徒". 图为濒临波斯湾阿拉伯东部的港市拉斯坦努拉 (Ras Tanura) 的炼油厂. 此城市以油管和宰赫兰 (Dhahran) 等油田相连,是著名的石油输出港.





savanna(h)/热带草原
图为肯尼亚国家公园.热带草原有明显的雨季、干季之分,雨季时草木茂密,干季时则草木枯萎.

sa·van·na(h) [səvǽnə][sə`vænə] *n.* 热带草原;热带、亚热带地区(尤指热带美洲)树木稀疏的大草原. ✿

sav·ant [sǽvɑ:ŋ][`sævɑŋ] *n.* (阴性形式 **-ante** [-ɑ:ŋt][-ɑŋt]) 有学问的人,学者 (man of learning, scholar).


sa·vate [səvɑ́:t][sə`vɑt] *n.* (手脚并用的)法国式拳击.
[法语,"旧鞋"之意]


save[1] [seiv][sev] *v.* (**saved**; **saving**), *n.* ——*vt.* **1** (从危险、灾难等中)救助,搭救 (rescue, deliver) 〈*from*〉: ——*save a person from drowning* 救起溺水的人.
2 保全,保护 (preserve, protect): ——*save one's honor* 维护名誉.
3 〖神学〗拯救,赦免…的原罪.
4 储存,储蓄 (keep for future use, reserve, put by): ——*save part of one's salary each month* 每个月储存一部分薪水.
5 节省,节约.
6 省去(开支、麻烦等),免除 (relieve): ——*A stitch in time saves nine.* 《谚》及时缝一针免得以后缝九针.
7 〖运动〗(球赛中)救(球) (avoid losing).
——*vi.* **1** 储蓄: ——*save for a rainy day* 储蓄以备不时之需.
2 (足球等)阻止对方得分 (prevent one's opponent from scoring).
save the situation 解救危局,挽回颓势 (find or provide a way out of a difficulty).
save up 储蓄.
——*n.* **1** (足球等的)阻止对方得分,救球: ——*make a brilliant save* 漂亮地救了一球.
2 〖扑克牌〗(桥牌)为避免重大失分而作的牺牲性叫牌.
sáve-as-you-èarn (*n.*) 《英》工资扣存储蓄存款(略: S. A. Y. E.)
[后期拉丁语 *salvare* (←拉丁语 *salvus* SAFE[2])]

save[2] [seiv][sev] *prep.* 《古·诗·修辞》除…以外 (except, but): ——*all save him* 除他以外都…
——*conj.* 《古》**1** 除非 (unless).
2 除了,除以外 (but).
[拉丁语 *salvo*, *salva* (*salvus* SAFE 的离格),"无损害地"之意]

sav·e·loy [sǽvilɔ̀i][`sævə,lɔı] *n.* 萨维罗干熏肠.
[法语 *cervelas* ← 意大利语 *cervellata* (← *cervello* 脑). 以猪脑为材料]

sav·in(e) [sǽvin][`sævın] *n.* **1** 双子柏,新疆圆柏 (*Juniperus sabina*): 产于欧洲和亚洲西部,





有深绿色叶片及小蓝紫色球果的常绿灌木. **2** 双子柏于燥后的枝梢,可作药用. **3**《美》类似双子柏的灌木,尤指美国产的铅笔柏(*J. virginiana*)(red cedar)、蔓柏(*J. horizontalis*).
[拉丁语 *Sabina herba*, 原意"萨宾人(SABINE)的草",中世纪时是一种重要的民间药草]

sav·ing [séiviŋ][ˋseviŋ] *n.* **1** 救助,挽救(act of rescuing). **2** 节约,节俭. **3** [通常 pl.]储蓄,存款(money saved). ——*adj.* **1** 救助的,挽救的(that saves or redeems). **2** 节约的,俭省的;可节省(劳动力等)的(that makes economical use of). **3** 保留的(making a reservation),附有但书的(furnishing a proviso). ——*prep.*, *conj.* ＝save².
savings bank 储蓄银行.

sav·io(u)r [séivjə/-jər][ˋsevjɚ] *n.* **1** 救助者,挽救者(deliverer, redeemer). **2** [the Saviour] ＝our Saviour.
our Saviour 救世主,耶稣基督(Christ).

sa·voir faire [sǽvwa: fέə/sǽvwɑr féər][ˌsævwɑrˋfɛr] 随机应变(quickness to see and do the right thing).
[法语]





saxifrage /虎耳草
右为野生虎耳草,左为人工栽培品种. 虎耳草虽然适合生长于岩石裂缝中,但亦用于园艺栽培.

sawmill /锯木厂
新西兰奥克兰市卡韦劳(Kawerau)的锯木厂.

Sav·o·na·ro·la [sǽvənəróulə][ˌsævənəˋrolə] **Girolamo～** 萨伏那洛拉(1452～1498):意大利多明我会修士、教会改革者. 极力反对文艺复兴时期艺术的放纵和社会的腐败,曾在佛罗伦萨(Florence)提出尖锐的训诫. 美第奇(Medici)家族被放逐后,他成为佛罗伦萨共和派的领导者,但引起教皇亚历山大六世(Alexander VI)的敌意,而被当作异端处以火刑.

sa·vor·y [séivəri][ˋsevəri] *n.* 香薄荷;唇形科香薄荷属(*Satureia*)植物的通称,用作烹调香料,尤指夏香薄荷(*S. hortensis*)(summer savory)和冬香薄荷(*S. montana*)(winter savory).

sa·vo(u)r [séivə/-vər][ˋsevɚ] *n.* **1** 滋味,风味(characteristic taste, flavour). **2** 风趣,趣味(power to affect the taste). **3** 特质,特性(essential virtue or property). **4** (…的)味道(tinge, hint, smack)(*of*). ——*vt.* **1** 使有风味. **2** 欣赏,品味(appreciate the flavour of, enjoy). ——*vi.* 有风味(smack or suggest the presence)(*of*).
sá·vo(u)r-less *adj.*

sa·vo(u)r·y [séivəri][ˋsevəri] *adj.* **1** 味道好的,美味的(with appetizing taste or smell);[用于否定句]道德高尚,名声好的(free from bad smells, fragrant).
2(菜等)咸的,辛辣的(having a salt or piquant flavour). ——*n*《英》(饭前的)开胃菜.

Sa·voy¹ [səvɔ́i][səˋvɔi] 萨瓦:位于法国东南部与意大利接壤处. 古时是一个公国,后来成为萨丁(Sardinia)王国的一部分,1860 年割让给法国.

Sa·voy² [səvɔ́i][səˋvɔi] 萨伏依:伦敦斯特兰德(Strand)街与泰晤士河之间的地区. 因 1246 年萨伏依伯爵彼得(Peter of Savoy)受封此地,并于亨利三世(Henry III)后,在此建造了一座豪华邸宅而得名.

sa·voy³ [səvɔ́i][səˋvɔi] *n.* 皱叶甘蓝:一种耐寒且叶片卷缩的甘蓝菜.
[源自 SAVOY¹]

Sa·voy·ard [səvɔ́iəd/-ərd][səˋvɔiɚd] *n.* **1** 萨瓦人(native of SAVOY¹). **2** 最初演出萨伏依歌剧(the Savoy Operas)的卡特剧团(D'Oyly Carte Company)演员.

Sa·voy Op·er·as [səvɔ́i][səˋvɔi]: → GILBERT³.

sav·vy [sǽvi][ˋsævi]《俗》*vi.* 知道,知晓(know).
——*vt.* 理解. ——*n.* 理解,明了(knowingness),机智(wit).
[黑人英语及洋泾浜英语. ← 西班牙语 *sabe usted* (*saber* 知道, *usted* you)]

·**saw**¹ [sɔ:][sɔ] *n.*, *v.* **sawed**; **sawn**, **sawed** ——*n.* **1** 锯. ✽ **2** [动]锯齿状部位[器官]. ——*vt.* **1** 锯,锯成:——*saw a log into planks* 把圆木锯成木板. **2** 拉锯般来回移动,拉锯般地穿过:——*saw the air* 挥舞手臂. **3** [装订](为便于装订)在(书刊)上切口.
——*vi.* **1** 用锯. **2** 被锯开:——*saw easily* [*badly*] 易[不容易]锯开.
hánd-sàw (*n.*)(单手用的)手锯.
sáwbònes (*n.*)《俗》外科医生(surgeon).
sáw-bùck (*n.*)《美》＝saw-horse.
sáwdùst (*n.*) 锯屑.
sáw-èdged (*adj.*) 有锯齿的.
sáwfish (*n.*) 锯鳐;锯鳐科(Pristidae)鱼类的通称,有很长锯齿状的吻.
sáwfly (*n.*) 锯蜂;锯蜂科(Tenthredinidae)蜂的通称. 雌蜂有锯齿状产卵管,可在植物的组织内产卵,幼虫吃树叶为生.
sáw-hòrse (*n.*)(X 形的)锯木架.
sáw-mill (*n.*) 锯木厂. ✽
sáw-pìt (*n.*) 锯木坑:上下两人使用长锯锯木时,下面的人站立的坑. 坑口安装有承接锯下木材的框架.

saw² [sɔ:][sɔ] *n.* 谚语,格言(proverbial saying, old maxim).

saw·der [sɔ́:də/-dər][ˋsɔdɚ] *n.* (通常 **soft sawder**)《口语》谄媚,奉承话(flattery, cajoling talk).
[SOLDER(焊料)的异形]

sawn [sɔ:n][sɔn] *v.* saw¹的过去分词.

saw·yer [sɔ́:jə/-jər][ˋsɔjɚ] *n.* **1** 锯木工(workman who saws timber). **2**《美》(河流上漂浮的)流木(floating uprooted tree).

sax¹ [sæks][sæks], **zax** [zæks][zæks] *n.* 琢石锤;将屋顶石板的边缘修整齐的工具.

sax² [sæks][sæks] *n.* 《口语》萨克斯管(saxophone).

sax·a·tile [sǽksətàil, -til][ˋsæksəˌtail, -til] *adj.* 岩栖的,岩生的(living or growing among rocks).

saxe [sæks][sæks] *n.* (亦作 **saxe blue**) 明亮的淡蓝色(light blue with greyish tinge).
[此种染料的产地在德国的萨克森(*Saxony*),法语为 *Saxe*]

Saxe-Co·burg-Go·tha [sǽkskóubə:ggóutə/-bə:rg-][ˌsæksˋkobɚgˋgotə] 萨克森-科堡-哥达王室:英国王室名. 1901 年爱德华七世(Edward VII)即位 17 年后,此名改为温莎(Windsor).

sax·horn [sǽkshɔ:n/-hɔrn][ˋsækshɔrn] *n.* 萨克斯号:一种圆锥形有活塞的铜管乐器. 共有 7 种,其中低音域的有 3 种,同属低音号(tuba)乐器(→图 BRASS).
[*Sax*(人名)＋*horn*(管乐器). 19 世纪 40 年代由比利时乐器制造者萨克斯父子(C. J. & A. *Sax*)制造]

sax·i·frage [sǽksifridʒ][ˋsæksəfrɪdʒ] *n.* 虎耳草:虎耳草属 (*Saxifraga*) 高山岩生植物的通称. 叶子相互密生,开白、黄、红等圆锥形聚伞花序的花. ✲
[后期拉丁语 *Saxifraga* (*herba*), 原意为"割岩之草"←拉丁语 *saxum* (岩) + *frangere* (割破), 意谓此草自岩缝中长出]

Sax·o Gram·mat·i·cus [sǽksou grəmǽtikəs][ˋsækso grəˋmætɪks] 撒克索·格拉马提喀斯(?~1220?):丹麦历史学家、编年史作家.

Sax·on [sǽksən][ˋsæksən] *n.* **1** (1) [the Saxons] 撒克逊族:2~3 世纪左右住在德国易北河 (Elbe) 口一带的日耳曼民族. 其中有一部分称为盎格鲁-撒克逊人 (Anglo-Saxon), 5~6 世纪期间一部分征服英国领土而定居下来,其余留在德国的称为老撒克逊人 (Old Saxon). (2)撒克逊人. **2** 撒克逊语. **3** (现代德国的)撒克森人 (native of modern Saxony). **4** (与爱尔兰人、威尔士人相对的)英格兰人 (Englishman), (与苏格兰高地人相对的)苏格兰低地人 (Scottish Lowlander). **5** 英语中的日耳曼语成分 (Germanic elements of English).
——*adj.* **1** 撒克逊人[语]的. **2** (英语)源自日耳曼语的 (of Germanic origin).
plain Saxon 率直的说法 (homely direct speech).

Sax·o·ni·an [sæksóuniən][sækˋsonɪən] 〖地质〗 *adj.* 撒克逊统的. ——*n.* 撒克逊统:欧洲二叠纪 (Permian) 的地层.

Sax·on·ism [sǽksənìzəm][ˋsæksən,ɪzm̩] *n.* 盎格鲁-撒克逊的词[习语、语言特点].

Sax·o·ny[1] [sǽksəni][ˋsæksənɪ] 萨克森:易北河 (Elbe) 上游德国东南部一旧州,昔日的萨克森王国. **Lower Saxony** 下萨克森:德国北部一州,首府汉诺威 (Hanover). ✲

sax·o·ny[2] [sǽksəni][ˋsæksənɪ] *n.* **1** 萨克森美利奴绵羊毛.
2 用 1 织成的毛织品通称. 如 saxony coating, saxony flannel, saxony cord 等.
[源于 SAXONY[1]]

sax·o·phone [sǽksəfòun][ˋsæksə,fon] *n.* 萨克斯管:金属制圆锥管形有键的管乐器,音色属于木管乐器. 吹口有类似竖笛的簧片(→图 WOOD[1]).
[*Sax* (人名) + *-o-*结合要素 + *-phone* (音). 参照 SAXHORN]

⁑**say** [sei][se] *v.* (**says** [sez][sɛz]; **said**; **-ing**), *n.*
——*vt.* **1** 说 (utter):——*Did you say anything?* 你说了些什么吗?
2 以言词表达,表明 (put into words, express):——*That was well said.* 说得好. / *Easier said than done.* 《谚》说比做容易. **3** 陈述,判断 (form and give opinion or decision); 主张:——*It is hard to say who it was.* 很难说是谁. / *There is much to be said on both sides.* 两方面都有很多话要说. **4** 背诵,复述 (recite, repeat); 诵念(祷告文等) (speak words of):——*say one's lesson to the teacher* 在老师面前背诵课文 / *say grace* 饭前[饭后]做感恩祈祷.
5 写着…,说着… (state) 〈*that* + 从句〉; [被动语态]宣称… (be asserted, be described by a term):——*The Bible says that thou shalt not steal.* 圣经中说你们不可偷窃. / *This tree is said to be six hundred years old.* 这棵树据说有六百年的树龄.
6 假定 (suppose), 譬如:——*Anyone, let us say yourself, might do the same.* 任何人,比如说你吧,也可能做同样的事. / *Well, say it were true, what then?* 好吧,就算是真的,又怎样呢?
——*vi.* **1** 说,讲话 (speak, talk):——*Do just as I say.* 就照我说的做.
2 陈述意见,主张:——*I cannot say.* 我不知道.
3 《美》 = I say.
I say 《英》(1) 喂,我说,听着(用以引起注意). (2) 呀(表意外).
It is said 据说… 〈*that* + 从句〉.
not to say 虽不能说是…
***say for** oneself* 辩白,辩解.
***say to** oneself* 在心里想,自忖〈*that* + 从句〉.
that is to say (1) 换言之,亦即 (in other words). (2) 至少 (or at least):——*He never went, that is to say, it is not recorded that he did.* 他从来不曾去过,至少没有他去过的记录.
They say = It is said.
to say nothing of 更不用说是….



Lower Saxony / 下萨克森
1946 年成立的州. 图为汉诺威沼泽公园里的新市政厅,1901~1913 年建造的文艺复兴式建筑,圆顶的高度将近 100 米.

when all is said and done 毕竟,最后,结果 (after all, in the long run).
You don't say (so). 《口语》不会这样吧! 真的吗 (That is incredible).
——*n.* **1** 意见,想说的话:——*Let him have his say.* 让他把要说的话说出来吧. **2** 发言机会,发言权 (share in a decision):——*have no say in the matter* 对这件事没有发言权. **3** [加冠词 the] 决定权 (power of decision):——*have the last say on* …有…的最后决定权.
sáy-sò (*n.*) [通常加冠词 the] (1) 决定权 (power of decision); 权威性的决定 (authority). (2) 自以为是的判断,单方面的主张.

S. A. Y. E. 《略》 SAVE[1]-as-you-earn 《英》 工资扣存储蓄存款.

***say·ing** [séiiŋ][ˋseɪŋ] *n.* **1** 说话,所说的话:——*saying and doing* 言行. **2** 谚语,格言:——*as the saying is [goes]* 正如俗话所说.

scabious / 山萝卜
山萝卜为一年生或多年生草本植物. 叶子为羽状对生,有多种颜色.



go without saying 不言而喻.

sc. 《略》 **1** scilicet 亦即,就是说. **2** sculpsit 某某人雕[刻].

S. C. 《略》 **1** South Carolina (美国)南卡罗来纳州. **2** Special Constable 特种警察.

scab [skæb][skæb] *n.*, *v.* (**-bb-**)——*n.* **1** (伤口愈合后的)痂,疤痕 (cicatrice).
2 疥癣:像疥疮似的动物皮肤病.
3 斑点病,腐败病:由寄生虫引起的植物病态. 果实、叶的表面生出疙瘩状的突起,破裂后会形成疮痂.
4 不参加工会的人,破坏罢工者 (blackleg).
5 《古》无赖,流氓 (mean low fellow).
——*vi.* 结痂,(伤口)治愈 (heal over).


scab·bard [skǽbəd/-bərd][ˋskæbɚd] *n.* (刀、剑等的)鞘 (sheath) (→图 SWORD).
scabbard fish 带鱼 (*Lepidopus caudatus*).

scab·by [skǽbi][ˋskæbɪ] *adj.* 有痂的,长疥疮的.
scábby-mòuth (*n.*) 《澳》羊痘:绵羊、山羊等的传染性皮肤病.

sca·bi·es [skéibiiːz, -biːz][ˋskebɪ,ɪz, -bɪz] *n.* 〖医〗 疥疮:由寄生性疥癣虫 (*Sarcoptes scabiei*) 引起的传染性皮肤病.

sca·bi·ous [skéibiəs][ˋskebɪəs] *n.* 山萝卜:山萝卜属 (*Scabiosa*) 草本植物的通称. 开蓝色、粉红色、白色等半球形的头状花. ✲
[中世纪拉丁语 *scabiosa* (*herba*), "SCABIES 的(草)"之意. 治疥疮有特效的药草]

scaffolding / 脚手架





sca·brous [skéibrəs][ˋskebrəs] *adj.* **1**〖动·植等〗表面粗糙的，凹凸不平的 (rough-surfaced). **2** 淫秽的，粗俗的 (salacious, indecent).

scad [skæd][skæd] *n.* 鲹：鲹科 (Carangidae) 数种鱼类的通称. 大多数在体侧生有称为斯卡德的棱鳞. ✽

scaf·fold [skǽfəld][ˋskæfəld] *n.* **1** 断头台 (wooden platform for the execution of criminals); [加冠词 the] 死刑 (death by execution). **2** (建筑等的)脚手架 (SCAFFOLDING¹). —*vt.* (给…)搭脚手架 (attach a scaffolding to).

scaf·fold·ing [skǽfəldiŋ][ˋskæfḷdɪŋ] *n.* **1** (用木棒、铁管、木板等搭成的)脚手架. ✽ **2** 搭脚手架的材料. **3** (用来暂时支撑物品的)支架.

scagl·io·la [skæljóulə][skælˋjolə] *n.* 仿云石：一种用磨细的石膏和胶混合制成的装饰用仿大理石.
[意大利语 *scagliuola*, *scaglia* (鳞片，大理石的薄片)的指小词]

sca·lar [skéilə/-lər][ˋskelɚ]〖数学〗*adj.* 纯量的. —*n.* 纯量：只有一种大小的量.

scal·a·wag [skǽləwæ̀g][ˋskælə,wæg] *n.* : → SCALLYWAG.

scald[1] [skɔːld][skɔld] *vt.* **1** (用热水、蒸气)烫伤 (injure or pain with hot liquid or vapour); 对…感到像开水般烫 (affect like boiling water).
2 用开水消毒 (cleanse with boiling water); 烫洗 (pour hot liquid over).
3 将(牛奶等)煮到近沸点 (heat nearly to the boiling-point).
—*n.* 烫伤.
scalding tears (伤心的)热泪.

scald[2], **skald** [skɔːld][skɔld] *n.* (作诗赞颂英雄或英雄事迹的古代斯堪的纳维亚的)吟唱诗人.

scale[1] [skeil][skel] *n.* **1**〖动〗(鱼类、爬虫类等的)鳞片(→图 FISH).
2〖植〗鳞叶，鳞苞：通常为未发育完全或已退化叶片的变态，包覆落叶树等的芽、花蕾的扁平膜状细胞组织(→图 BULB).
3 (介壳虫的)介壳.

scad /鲹
背部暗绿色，腹部为银色，身体呈纺锤形，沿侧线生有斯卡德(scad)棱鳞. 属于暖海洄游鱼类，是重要的食用鱼，味道绝佳.

4 (鳞状的)薄片，薄层，薄膜 (thin plate, lamina or film).
5 造成肉体[精神]上的盲目 (what causes physical or moral blindness) (〖圣〗《使徒行传》9:18).
6〖冶金〗[通常作集合名词]氧化皮：将锻造打热后的铁等金属物再加以轧压时，表面产生的氧化物薄膜.
7 (锅炉等内部的)水垢 (hard deposit of 'fur'); (盐罐底部石灰、泥等的)沉淀物 (incrustation of lime or dirt); 牙垢 (tartar on the teeth).



scales fall from *one's* ***eyes*** 醒悟，觉醒 (one is no longer deceived).
—*vt.* 刮(鱼等的)鳞.
—*vi.* **1** (皮肤上)生鳞屑；鳞屑脱落. **2** (鳞片般地)剥落 〈*off*〉.
scál·y *adj.* 有鳞片的.
scále-armour (*n.*) 甲叶铠：缀连金属、皮革、角等的小片组合而成的胄甲.
scále-bòard (*n.*) (镜子、画框等的)底板，背板.
scále-bùg [-insect] (*n.*) 介壳虫：半翅目介壳虫科 (*Coccoidea*) 昆虫. 雌性介壳虫所分泌包覆身体的鳞状物质及其几丁质的外壳附着于各种植物上，会造成很大的损害.
scale leaf 鳞叶：鳞片状的变态叶. (→图 RHIZOME).

scale[2] [skeil][skel] *n.* **1** (天平的)秤盘 (pan of a balance). **2** (亦作 ***a pair of scales*** [sing. 亦作 pl.] 天平，秤 (weighing instrument) (→图 BALANCE): —*a beam scale* 杆秤. **3** [the Scales] = Libra 1.
hold the scales even 公平裁处.
tip* [*turn*] *the scale(s) (1) 称得重量为 〈*at*〉. (2) 扭转局面.
—*vt.* **1** 用天平[秤]称. **2** 称得重量为 (weigh).

scale[3] [skeil][skel] *n.* **1** 等级，级别 (series of degrees, graded system): —*at the top* [*bottom*] *of the scale* 处于最高[低]级别. **2** 尺度，刻度 (set of marks at measured distances on a line): —*This rule has the scale in centimetres.* 这把尺的刻度是厘米. **3** (心理学等中的)量表. **4** 比例，缩尺：—*a map on a scale of an inch to the mile* 以一英寸代表一英里的比例地图. **5** 规模：—*on a large* [*grand*] *scale* 大规模地. **6** (测量等的)尺度，基准. **7**〖数学〗进位制，记数法：—*the ordinary* [*denary, decimal*] *scale* 十进位制. **8**〖音乐〗音阶：—*the major* [*minor*] *scale* 大[小]音阶 . ✽
—*vt.* **1** 爬越，攀登 (climb): —*scale a wall* 爬墙. **2** (按缩尺)绘制. **3** (用比例尺)测量
—*vi.* 逐步升高.
***scale up* [*down*]** 依一定比例增[减]，依一定比例扩大[缩小] (increase or reduce in size).
scáling-làdder (*n.*) (攀登城墙用的)攻城梯，云梯.

sca·lene [skéili:n][skelin] *adj*. **1**〖数学〗(与底边相对的轴)倾斜的,(三角形)不等边的 (unequal-sided). **2**〖解〗(肌肉)斜角的. **scalene cone** 斜椎面. **scalene cylinder** 斜柱体. **scalene muscle** 斜角肌 (scalenus). **scalene triangle** 不等边三角形.

sca·le·nus [skəlí:nəs][skəˋlinəs] *n*. (pl. **-ni** [-nai][-naɪ])〖解〗斜角肌:在颈部两侧各有三条,从脊椎骨延伸到第一和第二肋骨的肌肉.

Scal·i·ger [skǽlidʒə/-dʒər][ˋskælɪdʒɚ] 斯卡利杰. **1 Joseph Justus～** (1540～1609):生于意大利文艺复兴时代的学者,推翻古代年代学的定论,建立了近代年代学的基础,以"历史批评之父"(*the founder of historical criticism*)而闻名.
2 Julius Caesar～ (1484～1558):意大利医生、古典学家、文献学家,为1之父.

scal·la·wag [skǽləwæ̀g][ˋskæləˏwæg] *n*.: →SCALLYWAG.

scal·lion [skǽljən][ˋskæljən] *n*. **1** 亚实基隆葱 (shallot). **2** 韭葱:葱属 (*Allium*) 中形状介于洋葱和韭菜之间的葱. **3** (鳞茎不发达,叶为中空圆筒状的)嫩洋葱.
[英法语 *scal (o) un*. ←拉丁语 *Ascalonia* (caepa), "*Ascalon* (巴勒斯坦 Palestina 的地名)的(洋葱)"之意]

scal·lop [skɔ́ləp, skǽl-/skál-, skǽl-][ˋskɑləp, ˋskæl-], **scol-** [skɔ́l-/skál-][skɑl-] *n*. **1** 扇贝:半边蚶属 (*Pecten*) 瓣鳃类软体动物的通称,扇形贝壳的右壳鼓起,左壳扁平,壳的表面有平滑的放射肋. ✽ **2** 扇贝壳烤鱼[肉]:沾面包屑或酱油的鱼、肉馅等放在扇贝壳中烤的一种食品;前者所用的扇贝壳;〖史〗朝圣者朝拜孔波斯特拉 (Compostella) 的詹姆斯 (James) 教堂时,为表示曾到此一游而配带)朝圣者扇贝壳. **3** [pl.]扇形边,荷叶边:用于衣摆、袖口等的波浪形花边. **4**〖烹饪〗=escallop 3.
——*vt*. **1** 用扇贝壳[浅底锅]烤(鱼、肉). **2** 扇形边装饰(衣服).
scál·loping *n*. 扇形边,荷叶边.

scal·ly·wag [skǽliwæ̀g][ˋskælɪˏwæg].

scal·(l)a- [-lə][-lə] *n*. **1** 流氓,恶棍,坏名声的人 (rogue, rascal, disreputable person). **2**〖美史〗南北战争后支持联邦政府政策的南部白人.

scalp [skælp][skælp] *n*. **1**《英方言》头顶 (top of the head). **2** (带发)头皮 (skin of the upper part of the head). **3** (美洲印第安人视为战利品从敌人头上剥取的)带发头皮. **4** 战利品.
——*vt*. **1** 剥…的头皮. **2** 严厉批评 (criticize savagely). **3**《美口语》以高价倒卖(证券),以薄利倒卖(戏票) (resell at high or quick profit).

scal·pel [skǽlpəl][ˋskælpəl] *n*. (轻便的小)手术刀,解剖刀 (surgeon's small light straight knife).

scalp·er [skǽlpə/-pər][ˋskælpɚ], **scau·per** [skɔ́:pə/-pər][ˋskɔpɚ], **scor·per** [skɔ́:pə/skɔ́rpər][ˋskɔrpɚ] *n*. 雕刻刀.

scam·mo·ny [skǽməni][ˋskæmənɪ] *n*. **1** 司格蒙旋花 (*Convolvulus scammonia*):产于叙利亚、小亚细亚的旋花科旋花属植物,有多肉质的根部. **2** 司格蒙旋花干根树脂:可用作泻药.

scamp[1] [skæmp][skæmp] *n*.《轻蔑语·戏谑》流氓,恶棍 (rascal, knave);顽皮鬼,爱恶作剧的人 (rogue).

scamp[2] [skæmp][skæmp] *vt*. 敷衍随便地做(事),草率从事 (do in a perfunctory or inadequate way).

scam·per [skǽmpə/-pər][ˋskæmpɚ] *vi*. (像受惊吓的动物、小孩般)到处乱跑,奔来窜去 (run impulsively) 〈*about*〉;急跑 (rush hastily). ——*n*. 快跑 (hasty run).

scam·pi [skǽmpi][ˋskæmpɪ] *n*. (作复数用)大虾 (large prawns);炸大虾.
[意大利语, *scampo* 的复数形式]

scan [skæn][skæn] *v*. (**-nn-**) ——*vt*. **1** 标出(诗的)格律,按韵脚划分;照韵律朗读 (read over with emphasis on rhythm). **2** 粗略地看 (look at all parts successively of). **3**〖电视〗扫描. **4**〖雷达〗扫描,描掠(特定范围) (traverse). **5** 细看,审视.
——*vi*. (诗等)合乎格律 (be metrically correct).

·**scan·dal** [skǽndəl][ˋskændḷ] *n*. **1** 丑闻,丑行,丑事;渎职[贪污]事件:——*a political scandal* 政治丑闻. **2** 耻辱,不体面,丢脸:—— *It is a scandal that such things should be possible*. 居然会有这种事真是可耻. **3** (社会的)愤慨,反感,非议 (general feeling of outrage or indignation):——*give rise to a scandal* 引起非议. **4** 中伤,诽谤:—— *talk* [*listen to*] *scandal* 说[听]诽谤他人的话. **5**〖法律〗(和诉讼没有直接关系的)公然侮辱.
scán·dal·ous *adj*. **scán·dal·ous·ly** *adv*.
scándalmònger (*n*.) 专事诽谤的人.

scan·dal·ize[1], **-ise**[1] [skǽndəlàiz][ˋskændḷˏaɪz] *vt*. (因不道德、胡作非为而)使愤慨,使震惊 (shock).

scan·dal·ize[2], **-ise**[2] [skǽndəlàiz][ˋskændḷˏaɪz] *vt*.〖海〗(通过降低尖端部分,折起前下角)减少(纵帆)的面积. (reduce the area of).
[废语 *scantelize* (←SCANT 不足的)的变形]

Scan·di·na·vi·a [skæ̀ndinéiviə][ˏskændəˋnevɪə] 斯堪的纳维亚半岛:北欧的一个地区,包括瑞典、挪威、丹麦及邻近诸岛和冰岛. **Scàn·di·ná·vi·an** *adj*. 斯堪的纳维亚的,斯堪的纳维亚人[语]的.
——*n*. 斯堪的纳维亚人[语].


scan·di·um [skǽndiəm][ˋskændɪəm] *n*.〖化〗钪:稀土元素之一,1879年在斯堪的纳维亚半岛的黑稀金矿中被发现.元素符号为 Sc,原子序数 21,原子量 44.956. [近代拉丁语,源于 *Scandinavia* 的古代拉丁语形式 *Scandia*]

scan·ner [skǽnə/-ər][ˋskænɚ] *n*. **1**〖电视〗扫描器 (instrument which scans television pictures). **2**〖雷达〗扫描装置 (apparatus that directs the beam in scanning) (→SCAN 4).

scan·sion [skǽnʃən][ˋskænʃən] *n*.〖诗体〗韵律分析 (metrical scanning);按韵律吟诵法 (way verse scans).

---

scallop /扇贝
大约有300种,颜色、花纹、大小有很大的差异.依靠贝壳开阖,喷压海水来移动.遇到危险时,能以极快的速度游泳逃脱.图为欧洲板扇贝(左上),加州板扇贝(右上),齐撒拉贝(左下),南板扇贝(右下).



scan·so·ri·al [skænsɔ́:riəl][skænˋsorɪəl] *adj*.〖动〗(鸟、动物的脚)适于攀爬的 (adapted for climbing);(鸟等)有攀爬习性的,惯于攀爬的 (habitually climbing).

scant [skænt][skænt] *adj*.《古·文语》**1** 勉强够的,刚刚够的 (barely sufficient). **2** 不足的,不够的 (deficient);供应不充分的 (with a scanty supply) 〈*of*.〉:——*be scant of breath* 上气不接下气.

scant·ling [skǽntliŋ][ˋskæntlɪŋ] *n*. **1** 小块木材 (small beam or piece of wood);一定尺寸的石材 (block or slice of stone of a fixed size). **2** (石块、木材等的)切割尺寸 (size to which a stone or timber is to be cut);〖海〗(造船时的)构件尺寸. **3** (酒窖中承载酒桶的)台架,木桶架 (trestle).

·**scant·y** [skǽnti][ˋskæntɪ] *adj*. (**-ier**; **-iest**) **1** 不足的,缺乏的 (of small extent or amount):——*a scanty crop of rice* 稻米歉收. **2** 狭窄的.
scánt·i·ly *adv*. **scánt·i·ness** *n*.

Scap·a Flow [ská:pə flòu][ˋskæpə ˏflo] [加冠词 the] 斯卡珀湾:英国苏格兰北面奥克尼群岛 (Orkney) 中一大陆地环绕的港湾,为海军基地.

scape[1] [skeip][skep] *vt*.《古》逃脱,逃避 (escape).

scape[2] [skeip][skep] *n*. **1**〖建〗(圆柱的)柱身 (shaft of a column). **2**〖植〗花茎,根生花梗:从根部长出只有叶子的植物的根,或从根茎直接长出的长花柄. **3**〖昆〗触角根:触角的第一节. **4**〖鸟〗羽轴 (shaft of a feather).

scape·goat [skéipgòut][ˋskepˏgot] *n*. **1**〖圣〗赎罪的公山羊:在赎罪日依照摩西律法的仪式,将象征背负世人罪孽的公山羊放逐到旷野(〖圣〗《利未记》16). **2** 背负他人罪行的人,替罪羊,替人受过者 (person blamed or punished for the sins of others).

scape·grace [skéipgrèis][ˋskepˏgres] *n*. 莽撞的人,胡来的人 (reckless or careless person),(尤指)常惹麻烦的年轻人[少年] (young man or boy constantly in scrapes).
[SCAPE[1] +GRACE. "从神之恩宠逃离的人"之意]

scaph·oid [skǽfɔid][ˋskæfɔɪd]〖解〗*adj*. 船状的 (shaped like a boat).

scarab /圣金龟子雕饰物
古埃及的圣金龟子雕饰物及其背面的象形文字(巴黎罗浮宫美术馆藏). 金龟子有推滚动物粪便的习性,被视为是天体运行的象征,而成为人们的护身符.





——*n.* = scaphoid bone.
scaphoid bone 〖解〗船状骨:近侧列的第一块腕骨(→图 HAND).

s. caps 《略》 small capital letters 小大写字母.

scap·u·la [skǽpjulə][ˋskæpjələ] *n.* (pl. **-lae**) 〖解〗肩胛骨 (shoulder-blade) (→图 SKELETON).

scap·u·lal·gi·a [skæ̀pjulǽldʒiə] [ˌskæpjəˋlæl-dʒiə] *n.* 〖医〗肩胛骨痛.

scap·u·lar [skǽpjulə/-lər][ˋskæpjələ˞] *adj.* 肩胛骨的 (of the scapula).
——*n.* **1** 〖教会〗(1) (修士披在肩上的)肩布. (2) 肩衣:作为入修道会的象征,穿在衣服里边的一种法衣,在肩上披有两块布于身体前后垂下.
2 〖医〗(包肩胛用的)肩胛绷带 (bandage for the shoulder-blade).
3 = scapular feather.
scáp·u·lar·y *n.* = *n.* 1,3.
alar scapular 翼状肩胛.
scaphoid scapular 船状肩胛.
scapular arch 肩胛带 (shoulder girdle).
scapular feather 〖鸟〗肩羽:从肩胛长出的羽毛 (→图 BIRD).

***scar**[1] [skɑː/skɑr][skɑr] *n.*, *v* (**-rr-**) ——*n.* **1** (伤口、肿疮、烫伤等的)伤痕,伤疤 (mark);(家具等的)损伤痕:——*a vaccination scar* 牛痘疤.
2 (精神上的)创伤:——*grief that left a scar on the heart* 留下心灵创痕的悲伤.
3 〖植〗(1) 叶柄疤:叶子从茎部脱落后留下的痕迹 (→图 STEM). (2) 种脐 (hilum).
——*vt.* 在…留下疤痕.
——*vi.* 留伤痕;(伤口)愈合 (heal over).

scar[2] [skɑː/skɑr][skɑr], **scaur** [skɑː, skɔː/skɑr, skɔr][skɑr, skɔr] *n.* (山腰的)断崖[峭壁] (precipitous craggy part of a mountain-side).

scar·ab [skǽrəb][ˋskærəb] *n.* **1** 圣金龟子 (*Scarabaeus sacer*):金龟子属昆虫,古埃及人以此为人的复活和不灭的象征而视为神圣. **2** 圣金龟子雕饰物:在平滑的底面刻有圣金龟子形状的宝石. 古埃及人或伊特鲁里亚人用于做戒指或垂饰等. ✲

scar·a·bae·id [skæ̀rəbíːid][ˌskærəˋbiɪd] *adj.* 金龟子科的 (of Scarabaeidae family). ——*n.* 金龟子;鞘翅类金龟子科昆虫的通称. 包括粪甲虫、粉傷、条纹傷、花金龟子(花潜)等.


scar·a·bae·us [skæ̀rəbíːəs][ˌskærəˋbiəs] *n.* (pl. **-baei** [-bíːai][-ˋbiaɪ]) 圣金龟子 (scarab).

scar·a·mouch [skǽrəmàutʃ][ˋskærəˌmautʃ] *n.* 《古》虚张声势的胆小鬼 (boastful poltroon), 吹牛的人 (braggart).
[源于意大利语 *Scaramuccia* (意大利的滑稽剧角色)]

***scarce** [skεəs/skεərs][skεrs] *adj.* **1** [通常用作表语]缺乏的,不足的 (not plentiful, scanty):——*Eggs are scarce and dear this month.* 本月鸡蛋缺货且价格昂贵. **2** 稀罕的,珍贵的 (seldom met with, rare):——*a scarce book* 珍本.
make** oneself **scarce 《口语》(悄悄地)离开 (go away);避开 (keep away).
——*adv.* 《古·文语》 = scarcely.
scárce·ness *n.*
scár·ci·ty *n.* (食粮等的)不足,短缺.

***scarce·ly** [skέəsli/skέərs-][ˋskεrslɪ] *adv.* **1** 几乎不 (hardly);仅仅,刚刚:——*I scarcely know him.* 我不大认识他. /*She is scarcely sixteen years old.* 她才 16 岁.
2 决不 (surely not):——*He can scarcely have done such a thing.* 他决不会做这种事的.
3 [作 not 的委婉语用]不很,大概不:——*I scarcely think so.* 我可不认为如此.
scarcely ... when [before] 一…就…:——*I had scarcely arrived when he left.* 我一到他就走了.

scarce·ment [skέəsmənt/skέərs-][ˋskεrsmənt] *n.* (墙壁上由突出部分形成的)壁阶 (ledge).



scarlet runner /红花菜豆

原产于中南美的豆科爬蔓植物.夏天时,从叶腋抽出花茎,开红色或白色总状花序的蝶形花.所结之荚,长约 10 厘米,形似菜豆,白色或有杂纹的种子很大,可供食用,但只有低温地带才能采收得到.

*__scare__ [skɛə/skɛər][skɛr] *v.* (**scared**; **scaring**), *n.* ——*vt.* **1** 吓,使害怕 (strike with sudden terror, frighten); [用被动语态]使恐惧 (frightened) 〈*of*〉:——*She was scared stiff.* 她吓呆了./*He is scared of snakes.* 他怕蛇. **2** 吓走 〈*away, off*〉:——*scare birds away* [*off*] 把鸟吓跑.
scare up 《美》敲诈(钱财). ——*n.* 吓一跳,害怕 (sudden fright or alarm); (谣言等引起的)恐慌 (terror):——*throw a scare into a person* 使某人吓一大跳 /*a war scare* 战争恐慌.
scárecròw (*n.*) (1) 稻草人. (2) 令人惊怕的人[物]. (3) 衣衫褴褛的人.
scáre-hèad (*n.*) (报纸的)大标题.
scáremònger (*n.*) 散播骇人听闻消息的人,造谣者.

*__scarf__[1] [skɑːf/skɑrf][skɑrf] *n.* (pl. (**scarves** [skɑːvz/skɑrvz][skɑrvz], **scarfs**) **1** 围巾;披巾 (long narrow strip of material). **2** 领巾 (square of material worn at the neck). **3** 《美》(桌子、橱柜的)桌布,罩布.
scárf-pìn (*n.*) 《英》围巾夹,围巾针.
scárf-rìng (*n.*) 《英》围巾扣环.
scárf-skìn (*n.*) 表皮.

scarf[2] [skɑːf/skɑrf][skarf] *vt.* 嵌接. ——*n.* 嵌接,斜接:将两片木材、金属或皮革等的接合部位削成斜面,用螺钉、蜡或缝纫接合(→图 JOINT).

scar·i·fi·er [skǽrifàiə/-ər][ˋskærə,faɪɚ] *n.* 松土机.

scar·i·fy [skǽrifài][ˋskærə,faɪ] *vt.* **1** 〖医〗划破(皮肤) (make superficial incisions in). **2** 严厉批评 (pain by severe criticism); 伤害…的感情 (make sore, wound). **3** (用松土机)翻松(土壤) (loosen with a scarifier).
scàr·i·fi·cá·tion [-fikéiʃən][-fəˋkeʃən] *n.*

scar·i·ous [skɛ́əriəs][ˋskɛrɪəs] *adj.* 〖植〗干膜状的:花苞干燥后呈薄膜状的.

scar·la·ti·na [skɑ̀ːlətíːnə/skɑ́r-][ˌskɑrləˋtinə] *n.* 〖医〗(轻微的)猩红热 (scarlet fever).

Scar·lat·ti [skɑːlǽti/skɑr-][skɑrˋlætɪ] 斯卡拉蒂. **1 Alessandro**～ (1660～1725):意大利作曲家,奠定那不勒斯乐派歌剧的基础. **2 Domenico**～ (1685～1757):意大利作曲家. 1 的儿子,创作了许多奏鸣曲.

*__scar·let__ [skɑ́ːlit/skɑ́r-][ˋskɑrlɪt] *adj.* 鲜红色的,绯红的:——*turn scarlet* 脸变得通红. ——*n.* **1** 绯红色,鲜红色 (brilliant red color inclining to orange). **2** 鲜红色的布[衣服].



scaup /铃凫

图为雄铃凫 (*Aythya marila*). 由头至胸部为黑色,背部为白底,上有黑色的细条纹,腹部两翼为白色,眼睛呈金色,雌铃凫嘴喙周围有白色带状纹.繁殖于欧亚大陆和北美洲的北部,冬天南迁.潜水捕捉贝类或蟹类为食.


scarlet fever 〖医〗猩红热:链球菌感染引起的一种接触性传染病. 在皮肤及口腔、咽头的粘膜上会长出鲜红色疹子.
scarlet hat 红衣主教的帽子;红衣主教的地位 (cardinal's hat).
scarlet pimpernel 海绿 (*Anagallis arvensis*): 桉草科,开红花的一年生草本植物.
scarlet runner 红花菜豆 (*Phaseolus coccineus*): 豆科、开朱红色花的植物,原产于中南美洲. ✽
scarlet woman (1) 淫妇. (2) 《轻蔑的》罗马天主教会 (Church of Rome) (〖圣〗《启示录》17:1～5).
[古法语 *escarlate* ←后期拉丁语 *scarlata* 红衣之意]

scar·oid [skǽrɔid, skɛ́ər-][ˋskærɔɪd, ˋskɛr-] *adj.* 鹦嘴鱼科的 (of the family Scaridae). ——*n.* (产于暖海的)鹦嘴鱼.

scarp [skɑːp/skɑrp][skarp] *n.* **1** 〖建〗(外壕围着城堡向外挖成倾斜面的)内削壁 (inner wall or slope of a ditch) (→图 CASTLE). **2** 陡坡 (steep slope). ✽
——*vt.* 为…筑陡坡,使成陡坡 (give a steep face to, slope steeply).

scarp /陡坡

硬岩层所覆盖的软岩层因倾斜或受侵蚀形成陡坡,更软的岩层被削蚀后,会形成更陡峭的坡.



scar·per [skɑ́ːpə/skɑ́rpər][ˋskɑrpɚ] *vi.* 《俗》逃跑,溜走 (escape, run away).

scar·us [skɛ́ərəs][ˋskɛrəs] *n.* 鹦嘴鱼:产于地中海或温带海域的鹦嘴鱼科 (*Scarus*) 鱼类. 两颚有发达的斜列牙齿,罗马人视为高级而味美的食用鱼.


scathe [skeið][skeð] *vt.* **1** 〖诗〗(因热、火等)伤害 (injure), 灼伤,使枯萎. **2** 痛斥 (wither with severe speech). **scáth·ing** *adj.*

sca·tol·o·gy [skætɔ́lədʒi/-tɑ́l-][skəˋtɑlədʒɪ] *n.* **1** 粪化石学 (study of coprolites). **2** 粪便学 (preoccupation with excrement). **3** 色情文学.
scat·o·log·i·cal [skæ̀təlɔ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-][ˌskætəˋlɑdʒɪkl̩] *adj.*

sca·toph·a·gous [skətɔ́fəgəs/-tɑ́f-] [skəˋtɑfəgəs] *adj.* 食粪便的 (feeding on dung).

*__scat·ter__ [skǽtə/-tər][ˋskætɚ] *vt.* **1** 撒,散播 (throw here and there, sprinkle):——*scatter seed* 播种 /*scatter gravel on a road* = *scatter a road with gravel* 在路面上撒铺砂石. **2** 驱散,使四散:——*The police scattered the crowd.* 警察驱散了人群. **3** 散射(子弹). **4** 〖物理〗使(粒子或电波)散射. ——*vi.* 散开,四散:——*The crowd scattered.* 人群散去了.
——*n.* **1** 散播;分散. **2** (霰弹的)散射面.
scáttered *adj.* 散乱的,离散的 (not situated together, wide apart).
scátter-bràin (*n.*) 轻率的人,浮躁的人.
scátter-bràined (*adj.*) (注意力)不集中的,浮躁的.

scat·ty [skǽti][ˋskætɪ] *adj.* 《俗》注意力不集中的 (scatter-brained); 疯狂的 (crazy).



scaup [skɔːp][skɔp] *n.* (亦作 **scaup duck**) 铃凫：铃凫属 (*Aythya*) 水鸟的通称. 尤指北半球产的北方铃凫 (*A. marila.*) 雄鸟有黑绿色的头颈. ✲

scau·per [skɔ́ːpə/-pər][ˋskɔpə] *n.*：→SCALPER.

scaur [skɑː, skɔː/skɑr, skɔr][skɑr, skɔr] *n.*：→SCAR².

scav·en·ger [skǽvindʒə/-dʒər][ˋskævəndʒə] *n.* **1** 《英》清道夫 (person employed to keep streets clean). **2** 食腐肉的动物 (animal feeding on carrion). ✲

scáv·enge *vi.* 当清道夫.

sca·zon [skéizən, skǽ-][ˋskezn̩, ˋskæ-] *n.* 〖希腊·拉丁诗体〗不规则抑扬格 (choliamb)：指抑扬 3 步格 (iambic trimeter) 的最后韵脚是扬扬格 (spondee) 或扬抑格 (trochee) ⏑–|⏑–|⏑–|⏑–|⏑–|–⏑.

sceptre /**权杖**
图为英国国王的权杖.

[希腊语 *skazōn*，是 *skazō* (韵律不规则)的现在分词]

S. C. C. 《略》Sea Cadet Corps (英国)海军学员队.

sce·na [ʃéinɑː][ˋʃenɑ] *n.* **1** (意大利歌剧的)场 (scene). **2** (歌剧中的)场景：包括一大段咏叹调，并有管弦乐团伴奏.
[意大利语←希腊语 *skēnē* (舞台)]

sce·nar·i·o [sinέəriòu, -nɑ́ːr-][sɪˋnɛrɪ,o, -ˋnɑr-] *n.* (pl. **-os**) **1** (戏剧、歌剧等的)剧本提纲 (outline libretto). **2** (电影的)分镜头剧本，脚本.

sce·nár·ist *n.* 电影脚本作家，电影编剧.
[意大利语←*scena* (场面)]



scavenger /**食腐动物**
图为在乌干达啄食长颈鹿尸体的兀鹰，这些食腐动物可把尸体作适当的处理，而使生态得以循环.

scene [siːn][sin] *n.* **1** (戏剧、小说、电影等的)场景，舞台，背景：——*the scene of a novel* 小说的背景. **2** (事件发生的)地点，现场：——*inspect the scene* 检查现场. **3** (戏剧的)一场，(特定的)一个场面：——*Act II, Scene iii* 第二幕第三场. **4** (故事中的)插曲 (episode)；(真实的)景象情景 (situation)：——*Distressing scenes occurred.* 出现了悲惨的景象. **5** 喧闹，争论：—— *make a scene* 大吵大闹. **6** (舞台的)布景. **7** 风景，景色 (landscape, view)：——*a desolate scene* 荒凉的景色. **8** 〖史〗(希腊、罗马剧场的)舞台 (stage).

behind the scenes (1) 在幕后. (2) 暗中地，秘密地 (not known to the public).

come on the scene 登场，到来 (arrive).

change of scene (通过旅行等的)环境的改变.

scéne-dòck (*n.*) (靠近剧场舞台的)布景贮存室(→图 THEATER).

scéne-pàinter (*n.*) (舞台的)绘景师.

scéne-shìfter (*n.*) (剧场的)更换舞台布景者，管理道具布景者.

***scen·er·y** [síːnəri][ˋsinərɪ] *n.* **1** (某地的)景色，风景，景观 (general appearance of natural features)：——*mountain scenery* 山景. **2** (舞台的)布景.

sce·nic [síːnik][ˋsinɪk] *adj.* **1** 舞台(上)的 (of or on the stage). **2** 风景的，自然景色的 (of the nature of a show). **3** (场面等)栩栩如生的，如画般的 (picturesque). **4** 风景优美的 (having fine natural scenery). **scé·ni·cal·ly** *adv.*

scenic railway (游乐场中的)观景小铁路.

***scent** [sent][sent] *vt.* **1** 嗅，嗅出，闻到：—— *scent game* 嗅到猎物. **2** 察觉，发现(秘密等) (detect)：——*scent treachery* 察觉到背叛行为. **3** 使有香味 (make fragrant)：——*Roses scented the air.* 玫瑰花香弥漫在空气中. **4** 在…上洒香水 (perfume)：—— *scented soap* 香皂. ——*n.* **1** 气味；香，香味：——*the scent of hay* 干草的香味. **2** (动物的)遗臭，臭迹 (trail)；线索：——*a hot* [*cold*] *scent* 强烈[隐淡]的臭迹 /*lose the scent* 失去线索. **3** (狗等的)嗅觉 (power of detecting or distinguishing smells)；(人的)第六感觉，直觉：——*He has a wonderful scent for talent.* 他在发掘人才这方面有很好的直觉. **4** 《英》香水 (liquid perfume)：——*put scent on one's handkerchief* 在手帕上洒香水. **5** (玩猎兔子游戏时扮成兔子的小孩)撒在地上的纸片.

on the scent 得到线索.

scént-wòod (*n.*) 黄杨叶念珠藤：澳大利亚产的夹竹桃科灌木 (*Alyxia buxifolia*). 木材有芳香味.

scep·sis, skep- [sképsis][ˋskɛpsɪs] *n.* 哲学上的怀疑 (philosophic doubt)；怀疑哲学 (sceptical philosophy).

scep·tic, skep- [sképtik][ˋskɛptɪk] *n.* **1** 〖哲〗怀疑论者：信奉古希腊怀疑主义的人，认为对一般真理的认识是不可能的. **2** 怀疑宗教的人，(尤指)怀疑基督教的人. **3** (对于特定的事实及理论的真实性)存疑的人，怀疑者.

scép·ti·cal, skép- *adj.* 倾向于怀疑的 (inclined not to believe)；深疑的 (incredulous, hard to convince).

scép·ti·cal·ly, skép- *adv.*

scép·ti·cìsm, skép- *n.*

scep·tre, -ter [séptə/-tər][ˋsɛptə] *n.* **1** (国王所持的象征王权的)权杖 (staff) (→图 REGALIA¹). ✲ **2** [加冠词 the] 王权，君权，统治权 (royal or imperial dignity, sovereignty). **scép·tred** *adj.*

Sch. 《略》**1** scholar 学者. **2** school 学校.

scha·den·freu·de [ʃɑ́ːdənfròidə][ˋʃɑdn̩, frɔɪdə] *n.* 幸灾乐祸 (malicious enjoyment of others' misfortunes). [德语 (*Schade* 损害, *Freude* 高兴)]

schappe, shap [ʃæp][ʃæp] *n.* (用废丝作原料织成的)丝织品[丝线] (fabric or yarn made from waste silk).

sched·ule [ʃédju:l/skédʒu:l][ˋskedʒul] *n.*, *v.* (**-uled**; **-uling**) ——*n.* **1** 进度表,日程计划表;《美》时间表,时刻表:——*behind schedule* 落后于计划 / *a train schedule* 火车时刻表. **2** 一览表,目录(list);(正文后的)附表;明细表.
according to schedule 按照预定计划(as planned).
on schedule 《美》按时间[进度]表.
——*vt.* **1** 预定,安排:——*His arrival is scheduled for Thursday.* 他定于星期四到达. **2** 编制…的表[时间表];将…列入计划表[进度表].
scheduled territories 英镑区(sterling area):指能自由流通英镑的地区,1972年以前,大部分英联邦国家都使用英镑,但自1972后6月23日实施英镑浮动汇率之后,只有英国与爱尔兰共和国使用英镑.

Scheldt [skelt][skɛlt] [加冠词 the] 斯凯尔特河:西欧一河流. 发源自法国埃纳河(Aisne),流经比利时及荷兰,注入北海.

schist / 片岩
片岩分布于曾经发生过很大地质变动的地区. 其种类繁多,通常以所含最主要的矿物命名,但所有片岩均含有质地细致的结晶片,如"云母片岩"、"角闪片岩"、"红柱片岩"等.

Schel·ling [ʃéliŋ][ˋʃɛlɪŋ] **Friedrich Wilhelm Joseph von~** 谢林(1775~1854):德国一元论哲学家,主张精神与自然的绝对同一性.

sche·ma [skí:mə][ˋskimə] *n.* (pl. **-mata**) **1** 图表,图解(diagram);概要,纲要(outline). **2**〖哲〗(康德哲学中的)先验图式:指把感性直观包摄在知性范畴里的媒介,被视为想象力的产物.
sche·mat·ic [skimǽtik][skɪˋmætɪk] *adj.*
sche·mát·i·cal·ly *adv.*

scheme [ski:m][skim] *n.* **1** 规划,计划(plan):——*a business scheme* 业务计划. **2** 阴谋,诡计:——*a scheme to overthrow the government* 颠覆政府的阴谋. **3** 组织,配置,体系(systematic arrangement):——*a color scheme* 色彩布局. **4** 图表;草图.
——*vi.* 拟订计划(make plans);搞阴谋.
schém·er *n.* **schém·ing** *adj.*

scher·zan·do [skɛətsǽndou/skɛər-][skɛrˋtsændo] *adv.*, *n.* (pl. **-dos**, **-di**), *adj.*〖音乐〗
——*adv.* 谐谑地,戏谑地(playfully).
——*n.* 谐谑的乐章.
——*adj.* 谐谑的.
[意大利语 *scherzare*(游乐)的分词形式]





scher·zo [skɛ́ətsou/skɛ́ər-][ˋskɛrtso] *n.* (pl. **-zos**)〖音乐〗谐谑曲:3拍子的轻快乐曲,通常除用在奏鸣曲的第三乐章或第二乐章外,也可独立成为小品.
[意大利语"开玩笑"之意]

Schie·dam [ski:dǽm][skɪˋdæm] *n.* 斯希丹酒:产于荷兰西南部斯希丹的杜松子酒.

Schil·ler [ʃílə/-ər][ˋʃɪlə] **Johann Christoph Friedrich von~** 席勒(1759~1805):德国剧作家、抒情诗人、历史学家. 著有《强盗》(*Die Räuber*)、《唐·卡洛斯》(*Don Carlos*)、《华伦斯坦》(*Wallenstein*)、《玛丽亚·斯图亚特》(*Maria Stuart*)、《奥尔良的姑娘》(*Die Jungfrau von Orleans*)、《墨西拿的新娘》(*Die Braut von Messina*)、《威廉·退尔》(*Wilhelm Tell*)等戏剧.

schil·ling [ʃíliŋ][ˋʃɪlɪŋ] *n.* 先令:奥地利的主要货币单位,=100格罗申(groschen).

schip·per·ke [ʃípəki, skíp-/skípər-][ˋskɪpəkɪ] *n.* 货船守望犬:一种原产于荷兰、比利时的小型犬. 无尾、竖耳、有黑亮光滑的毛. 常用作货船的守望犬.
[荷兰语 *schipper*(船夫)的指小词]

schism [sízəm, skízəm][ˋsɪzṃ, ˋskɪzṃ] *n.* **1** (团体等的)分裂. **2**〖教会〗(1)教会分裂. (2)分裂教会罪.

schis·mat·ic [sizmǽtik, skiz-][sɪzˋmætɪk, skɪz-] *adj.* **1** 分裂的. **2** (教会)有分裂倾向的(tending to schism);犯分裂教会罪的;教会分裂派的(of a seceded branch of a Church).
——*n.* 分裂教会者.

schis·mat·i·cal [sizmǽtikəl, skiz-][sɪzˋmætɪkḷ, skɪz-] *adj.* = SCHISMATIC.

schist [ʃist][ʃɪst] *n.* 片岩:一种变质岩,其所含矿物呈平行板状排列,纹理细致,可分割成不规则的薄片状. ✽

schis·tose [ʃístous][ˋʃɪstos], **-tous** [-təs][-təs] *adj.*

schi·zan·thus [skaizǽnθəs][skaɪˋzænθəs] *n.* 荠菜花:原产于智利的茄科荠菜花属(*Schizanthus*)一年生草本、二年生草本植物的通称. 有细锯齿形的叶,通常开白、紫、深红等颜色鲜艳多彩的花. ✽

schiz·oid [skízɔid, skítsɔid][ˋskɪzɔɪd, ˋskɪtsɔɪd] *adj.*〖心理〗**1** 精神分裂症的(of schizophrenia). **2** 有精神分裂症倾向的.
——*n.* 患精神分裂症的人(schizophrenic person).

schiz·o·my·ce·te [skizəmáisi:t][ˌskɪzəˋmaɪsit] *n.* 裂殖菌:裂殖菌纲(Schizomycetae)微生物的通称,被认为是以分裂来繁殖的.
schiz·o·my·cé·tous *adj.*

schiz·o·phre·ni·a [skizəfrí:niə, skitsə-][ˌskɪzəˋfrinɪə, ˌskɪtsə-] *n.* 精神分裂症:以神志分离、妄想、现实与想象相混淆为特征的精神疾病.
schiz·o·phrén·ic [-frénik][-ˋfrɛnɪk] *adj.*, *n.*

Schle·gel [ʃléigl][ˋʃlegl] 施莱格尔. **1 August Wilhelm von~** (1767~1845):德国浪漫派诗人、评论家、以德文翻译莎士比亚戏剧而知名.
2 Friedrich von~ (1772~1829):德国浪漫派评论家、小说家. 1之弟.

Schles·wig [ʃlésvik][ˋʃlɛsvɪk] 石勒苏益格:德国北部石勒苏益格—荷尔斯泰因州北半部地区,原为丹麦旧公国,1864年后为普鲁士所征服,后据凡尔赛和约实行国民投票的结果,于1920年将北部归还给丹麦.
Schléswig-Hólstein 石勒苏益格—荷尔斯泰因:德国一州,首府基尔(Kiel).

Schlie·mann [ʃlí:mən][ˋʃlimən] **Heinrich~** 谢里曼(1822~1890):德国考古学家,曾发掘过特洛伊(Troy)、迈锡尼(Mycenae)、梯林斯(Tiryns)等遗迹.

schmaltz [ʃmɔ:lts][ʃmɔlts] *n.* 过分感伤(sickly sentimentality).
[意第绪语. ←德语 *schmalz*(脂,猪油)]


schizanthus / 荠菜花
高约60~120厘米,叶为羽状复叶,花的直径约3~4厘米,花瓣上有很深的刻痕,中心部分有黄色或白色等斑纹.



1



2



3



4

school[1]/学校

1 英国的学校. 2 挪威学校上课的情形. 3 新西兰的室外教室. 4 台北市木栅小学学生上课的情形.

schmelz [ʃmelts][ʃmɛlts] *n.* 施梅尔茨玻璃:尤指涂以红色的装饰用玻璃.

schnap·per [ʃnǽpə/-ər][ˋʃnæpɚ] *n.* ＝SNAPPER.

schnapps [ʃnæps][ʃnæps] *n.* 荷兰烈酒:指产于荷兰的酒精成分很高的杜松子酒.
[德语 *Schnaps* (一口烈酒)]

schnau·zer [ʃnáuzə,-tsə/-ər][ˋʃnauzɚ] *n.* 髯狗:原产德国的㹴犬,浓眉有须;毛刚硬,黑白相杂,或黑色和褐色相杂.

schnit·zel [ʃnítsəl][ˋʃnɪtsl] *n.* 1 炸小牛排. 2 ＝Wiener schnitzel.
Wiener schnitzel 维也纳小牛排:将小牛排裹上面包屑煎炸,再配以柠檬、鳀鱼食用.

schnor·kel [ʃnɔ́:kəl/ʃnɔ́r-][ˋʃnorkl], **snor-** [snɔ́:-/snɔ́r-][ˋsnor-] *n.* 1 潜艇换气装置:长时间潜航的潜水艇进行通气所使用的装置,第二次世界大战期间(1939～1945)为德国海军所使用. 2 潜水用的换气管. ✽ [德语 *Schnorchel*, snorkel 是被英语化的形态]

·scho·lar [skɔ́lə/skálər][ˋskalɚ] *n.* 1 学者 (learned person), (尤指)人文学者:—*a Shakespeare scholar* 研究莎士比亚的学者. 2《鄙·英方言》受过教育的人,能读会写的人 (person able to read and write):—*He is no scholar.* 他一点儿文化都没有. 3 领取奖学金的学生,奖学金领取者,享有特别待遇的学生. 4《古》学生,门徒 (pupil).
schól·ar·ly *adj.*
[后期拉丁语 *scholaris* (←拉丁语 *schola* 参照 SCHOOL[1])]

·schol·ar·ship [skɔ́ləʃip/skálər-][ˋskalɚ,ʃɪp] *n.* 1 学识,博学;学问 (learning) 2 奖学金;获得奖学金的资格:—*receive a scholarship* 获得奖学金.

scho·las·tic [skəlǽstik][skəˋlæstɪk] *adj.* 1 学校的,学校教育的 (of schools or education). 2 卖弄学者气派的 (pedantic),拘泥形式的 (formal). 3 经院哲学家的 (of the schoolmen);深研理论细微之处的 (dealing in logical subtleties).



schnorkel / 潜水用的换气管

—*n.* 1 (中世纪的)经院哲学家 (schoolman);经院哲学的现代理论家. 2〖天主教耶稣会〗待受神职者 (Jesuit between the novitiate and priesthood).
scho·lás·ti·cal·ly *adv.* **scho·lás·ti·cìsm** *n.*

scho·li·ast [skóuliæ̀st][ˋskolɪ,æst] *n.* (古代的)古典典籍注释者 (writer of scholia) (→ SCHOLIUM).

scho·li·um [skóuliəm][ˋskolɪəm] *n.* (pl. **-lia**) (尤指古代语法学者对于古典典籍所作的)旁注,注释 (marginal note、explanatory comment).

schön·berg [ʃɔ́:nbəg/-bərg][ˋʃɝnbɚg] **Arnold** ～勋伯格(1874～1951):奥地利作曲家,流亡到美国获得公民权,著有很多室内乐及歌剧.

:school[1] [sku:l][skul] *n.* 1 学校. ▶《英》通常指小学、中学、高中或专门技术学校. —*a primary* [*an elementary*] *school* 小学 / *an evening* [*a night*] *school* 夜校. ✽
2 学校的建筑物,校舍.
3 [加冠词 the] [集合名词] 全校学生: —*The whole school knows it.* 全校学生都知道这件事.
4 [不加冠词] 授课时间 (time given to teaching): —*after school* 放学后 / *There will be no school tomorrow.* 明天学校放假.
5 [不加冠词] 学校教育,求学: —*leave school* 毕业,退学 / *My boys are still at school.* 我的孩子们仍在上学.

schooner¹/纵帆船
有三根桅杆的小纵帆船"温斯顿·邱吉尔号"(Winston Churchill),是英国为了青少年的海上教育而设计制造的运动练习用帆船.



6 提供磨炼的场所[环境],训练所:——*the hard school of experience* 经验的磨炼.
7 (文学、艺术等的)流派,学派;弟子,门徒(followers):——*the Dutch school of painting* 荷兰画派.
8 (大学的)学院:——*the Law School* 法学院.
9 《英》(有特别学位考试的)科目;学位考试的考场;[pl.]学位考试.
10 [the schools]学术界.
——*vt.* **1** 使上学;让…接受学校教育(provide for the education of). **2** 训练,培养(discipline, train)〈*to*, *in*〉:——*school oneself to patience* 培养耐心 / *school oneself in self-control* 培养自制力.
schóol·ing *n.*
school age (1)学龄,就学年龄. (2)义务教育年限.
schóol-bàg (*n.*)书包. **school board** (1)〖史〗地方教育委员会:1870～1902年由地方纳税人所选出的管理公立小学的委员会. (2)《美》地方教育董事会. **schóolbòok** (*n.*)教科书.
Schóolchìld (*n.*)学童. **schóoldàys** (*n.*)学生时代. **schóolfèllow** (*n.*)校友,同学. **schóolhòuse** (*n.*)校舍. **school house** 《英》校长住房. **schóol-mà'am** [-màrm](*n.*)《美口语》= **schoolmistress** (1). **schóolmàn** (*n.*)(中世纪大学的)教授;(9～14世纪研究逻辑学、形而上学、神学的)经院哲学家. **schóolmàster** (*n.*)(1)男教师. (2)校长. **schóolmàte** (*n.*) = schoolfellow. **schóolmìstress** (*n.*)(1)女教师. (2)女校长. **schóolròom** (*n.*)(1)教室. (2)(家里的)书房.
schóol-tèacher (*n.*)(尤指小学的)教师.
schóoltìme (*n.*)(学校的)上课时间,(家庭的)温习功课时间.
[拉丁语 *schola* ←希腊语 *skholē*,"余暇,余暇时间的活动,议论,讲课(处)"之意]

school² [skuːl][skul] *n.* (鱼、鲸等的)群(shoal)〈*of*〉.

school³ [skuːl][skul] *n.* 《澳》一群赌徒(group of gamblers):——*poker school* 玩扑克牌的一群赌徒 / *two-up school* 玩掷币游戏的一群赌徒.

·school·boy [skúːlbɔi][ˋskul,bɔɪ] *n.* (pl. **-boys**)男学生:——*schoolboy slang* 男学生用的俚语.

·school·girl [skúːlgəːl/-gəːrl][ˋskul,gɝl] *n.* 女学生.

schoon·er¹ [skúːnə/-ər][ˋskunɚ] *n.* 〖海〗纵帆船:装纵帆式帆的小型航海帆船,通常拥有两根以上的桅杆和一面以上的顶帆. ✽

schoon·er² [skúːnə/-ər][ˋskunɚ] *n.* 《美》大啤酒杯(large tall beer-glass).

Scho·pen·hau·er [ʃóupənhàuə/-ər][ˋʃopən,hauɚ] **Arthur**～ 叔本华(1788～1860):德国厌世主义哲学家. 认为绝对的现实是一种盲目和无止境的欲望,故人生本质上即为痛苦,而超脱痛苦的最终途径只有用意志来克服.

schorl [ʃɔːl/ʃɔrl][ʃɔrl] *n.* 黑电气石(black tourmaline).

schot·tische [ʃɔtíːʃ/ʃɑ-][ˋʃɑtɪʃ] *n.* **1** 肖蒂什舞:类似波尔卡(polka),但拍子速度较缓慢的圆舞. **2** 肖蒂什舞曲. [Scottish(苏格兰的)的德语形式]

Schu·bert [ʃúːbət/-bərt][ˋʃubɚt] **Franz Peter**～舒伯特(1797～1828):奥地利作曲家. 创作了600余首歌曲,发表过各种类型的音乐作品. ✽

Schu·mann [ʃúːmən][ˋʃumən] **Robert Alexander**～舒曼(1810～1856):德国浪漫派作曲家. 创作了许多歌曲、钢琴曲、室内乐等. ✽

sci·at·ic [saiǽtik][saɪˋætɪk] *adj.* **1** 〖解〗坐骨的,臀部的(of the hip);坐骨神经的. **2** 患坐骨神经痛的,易患坐骨神经痛的(suffering from or liable to sciatica).
sciatic nerve 坐骨神经:荐骨神经丛被分为两束,尤指贯穿骨盘后壁通过大腿后面从小腿连接至足部的那束神经,是人体最长的大坐骨神经(the great sciatic nerve).

sci·at·i·ca [saiǽtikə][saɪˋætɪkə] *n.* 〖医〗坐骨神经痛.

:sci·ence [sáiəns][ˋsaɪəns] *n.* **1** 科学:——*political science* 政治学. **2** 自然科学(natural science):——*a man of science* 科学家. **3** (拳击等的)技巧,技术(skill).
abstract science 理论科学. **applied science** 应用科学(cf. *pure science*). **exact science** 精密科学.
natural science 自然科学.
pure science 纯科学(cf. *applied science*).
science fiction 科幻小说,SF.
[古法语←拉丁语 *scientia*(←*scire* 察知),"理解,知识"之意]

sci·en·tial [saiénʃəl][saɪˋɛnʃəl] *adj.* 科学的,知识的(of knowledge). **sci·én·tial·ly** *adv.*

:sci·en·tif·ic [sàiəntífik][,saɪənˋtɪfɪk] *adj.* **1** 科学的(of science),(尤指)自然科学的:——*scientific books* 科学书籍. **2** 基于科学原理的,科学性的,有系统的(systematic),精确的(accurate):——*scientific methods* 科学方法. **3** (运动员等)技术熟练的;有技术的:——*a scientific boxer* 技巧熟练的拳击手.
scì·en·tíf·i·cal·ly *adv.*

:sci·en·tist [sáiəntist][ˋsaɪəntɪst] *n.* 科学家,(尤指)自然科学家.


Schumann/舒曼
德国作曲家,他自幼开始学习音乐,11岁开始作曲,展示了早熟的音乐才华,另一方面他也热衷于文学、哲学学习. 1828年进入莱比锡大学研读法律,第二年转入海德堡大学,一面在大学里求学,一面继续作曲和练习演奏钢琴. 1830年听了帕格尼尼(Paganini)的演奏后,决意成为一个音乐家,并住进钢琴老师维克的家中,正式开始练习钢琴. 1832年由于过度练习伤了右手的无名指,便转向于作曲与评论,除了《交响练习曲》(1834)、《狂欢节》(1835)、《童年情景》(1838)等钢琴曲之外,1834年还创办《新音乐杂志》. 1840年不顾维克的反对和他的女儿克拉拉结婚,这年一口气完成了《诗人之恋》等许多歌曲集,以后还发表多种交响乐、室内乐等散文式的抒情作品. 1854年因精神障碍恶化投莱茵河被救起,两年后死于精神病院中.

Sci·en·tol·o·gy [sàiəntɔ́lədʒi/-tál-][,saɪənˋtɑlədʒɪ] *n.* 科学论:依据精神卫生这一综合学科以发展人类潜能为目标的宗教理论体系.
Scì·en·tól·o·gist *n.*

sci·li·cet [sáilisèt][ˋsɪlɪ,sɛt] *adv.* 即,就是说(that is to say, namely). (略: sc., scil.)
[拉丁语, = *scire licet*(被允许知道)]

scil·la [sílə][ˋsɪlə] *n.* 绵枣儿:百合科绵枣儿属(*Scilla*)鳞茎植物的通称. 尤指开蓝色花朵的栽培种西伯利亚绵枣儿(*S. sibirica*). ✽

Scil·ly [síli][ˋsɪlɪ] **Isles of**～(亦作 **Scillies**)[加冠词 the]锡利群岛:位于英国英格兰康沃尔(Cornwall)半岛以西外海的群岛.





Schubert / 舒伯特
从孩提时代就表现出音乐天赋. 1808 年成为维也纳宫廷礼拜堂的唱诗班一员，并进入神学院学习作曲. 16 岁在父亲任校长的小学校中担任助教，在此期间作有《纺车旁的格丽卿》(*Gretchon at the Spinning Wheel*, 1814)、《野玫瑰》(1815)、《魔王》(*Erl King*, 1815)等乐曲. 1814 年利用到匈牙利的机会，离开小学助教职位，于是有更多的时间能专心从事作曲工作. 主要作品有《美丽的磨坊姑娘》(*The Miller's Beautiful Daughter*, 1823)、《冬之旅》(*Winter Journey*, 1927)、《天鹅之歌》(*Swan Song*, 1828)等. 图为维也纳中央墓地的舒伯特墓.


scim·i·tar [símitə/-tər][ˋsɪmətɚ] *n.* 短弯刀：东方人使用的一种单刃弯形短刀，通常前端短较宽.
✽

scin·til·la [sintílə][sɪnˋtɪlə] *n.* 火花 (spark)；少量，微量 (atom).

scin·til·late [síntilèit][ˋsɪntḷˌet] *vi.* **1** 闪烁，闪耀 (sparkle, twinkle)；发出火花 (emit sparks). **2** (才气、机智)焕发.
scín·til·lant [-lənt][-lənt] *adj.*
scìn·til·lá·tion *n.*

sci·o·list [sáiəlist][ˋsaɪəlɪst] *n.* 浅学之人，一知半解的人 (superficial pretender to knowledge, smatterer).
scí·o·lism *n.* **sci·o·lís·tic** *adj.*

scimitar / 短弯刀



sci·on [sáiən][ˋsaɪən] *n.* **1** (接木的)接穗，嫩枝 (shoot) (→图 GRAFT¹). **2** (尤指贵族的)子孙，后裔 (descendant).

scir·rhus [sírəs, skírəs][ˋsɪrəs, ˋskɪrəs] *n.* (pl. **-rhi** [-rai][-raɪ]) 〖医〗**1** 硬癌 (hard carcinoma). **2** 硬化器官 (organ which has hardened).
scír·rhoid [-rɔid][-rɔɪd].
scír·rhous [-rəs][-rəs] *adj.*
scir·rhós·i·ty [-rɔ́siti/-rɑ́s-][-ˋrɑsətɪ] *n.*

scis·sion [síʃən, síʒən][ˋsɪʃən, ˋsɪʒən] *n.* 切断 (cutting, being cut)；分割，分裂 (division, split).

·**scis·sors** [sízəz/-zərz][ˋsɪzɚz] *n.* **1** (亦作 ***a pair of scissors***) [pl.] 剪刀. **2** 〖摔跤〗钳：把对方的头或身体用双腿钳住的攻击方法.
scís·sor *vt.* 用剪刀剪.
scissors and paste (只是将别人所写的东西加以聚集编排)剪刀加糨糊的，剪剪贴贴的.

scle·ra [sklíərə][ˋsklɪrə] *n.* ＝SCLEROTIC.

scle·ren·chy·ma [skliəréŋkimə][sklɪˋrɛŋkɪmə] *n.* **1** 珊瑚硬皮组织. **2** 〖植〗厚壁组织：由有肥厚和木化细胞壁的细胞所构成的一种组织，可硬固质地，作为输送水分的通路.



scilla / 绵枣儿
绵枣儿属植物生长于从亚热带至温带的广大地区，为人所知的约有 100 种. 开蓝色、粉红色、白色的花，图为西伯利亚绵枣儿.

scle·ro·gen [sklírəgèn][ˋsklɪrəˌgɛn] *n.* 硬化原：植物细胞壁内侧所积存的坚硬木化物质.

scle·ro·sis [skliəróusis][sklɪˋrosɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z][-siz]) **1** 〖医〗硬化症：神经组织或血管系统因纤维组织或支持组织的过度成长，渐形硬化且失去机能的一种病症.
2 〖植〗硬化：细胞壁因木化而变硬.
[希腊语 *sklērōsis* (←*sklēroō* 坚硬)]

scle·rot·ic [skliərɔ́tik/-rɑ́t-][sklɪˋrɑtɪk] *adj.* **1** 〖医〗硬化症的，患硬化症的 (of or affected with sclerosis). **2** 〖解〗巩膜的.
—*n.* 〖解〗巩膜：即眼白或白膜，包在眼球外面，前与角膜相连的白色不透明厚膜，可保护眼球，并维持眼球的形态 (→图 EYE).

S. C. M. 《略》**1** State Certified Midwife 持有国家证书的助产士. **2** Student Christian Movement 学生基督教运动.

scoff [skɔf/skɔ:f, skɑf][skɔf, skɑf] *vi.* (尤指对应尊敬的事物)讥笑，嘲笑，讥讽 (speak derisively, mock) 〈*at*〉. —*n* **1** 嘲笑，嘲讽，愚弄 (derisive jest). **2** 取笑的对象，笑柄 (object of ridicule, laughing-stock).
scóff·er *n.*

·**scold** [skould][skold] *vt.* (因…)申叱，责骂 〈*for*〉：—*scold a child for being naughty* 斥责小孩不听话.
—*vi.* 叱责，责骂：—*She is always scolding.* 她总是唠唠叨叨地骂个不停.
—*n.* 爱骂街的人. (尤指)爱骂人的女子.
scóld·ing *n.*

sco·lex [skóuleks][ˋskolɛks] *n.* (pl. **-leces** [skoulí:si:z][skoˋlisiz], **-lices** [-lisi:z][-lɪˌsiz]) 〖动〗头节：绦虫身体的最前端部分，在头部、颈部处有两个或四个附着器.

scol·lop [skɔ́ləp, skǽl-/skɑ́l-, skǽl-][ˋskɑləp, ˋskæl-] *n.*, *v.*：→SCALLOP.

sconce¹ [skɔns/skɑns][skɑns] *n.* **1** 带柄平烛台 (flat candlestick with a handle). **2** 壁式烛台 (bracket candlestick to hang on a wall) (→图 CANDLE).

sconce² [skɔns/skɑns][skɑns] *n.* 《古戏谑》头 (head)，头顶 (crown of the head).

sconce³ [skɔns/skɑns][skɑns] *n.* 〖建〗(通常防守浅滩、山岭等的)小堡垒，防御工事 (small fort, earthwork).

sconce⁴ [skɔns/skɑns][skɑns] 《英》*vt.* (在牛津大学因破坏餐桌礼仪)处…买啤酒钱 (inflict a forfeit of beer upon).
—*n.* (破坏餐桌礼仪时的)处罚 (forfeit).

scone¹ [skɔn, skoun/skɑn, skoun][skɑn, skon] *n.* 小圆饼：通常指加有葡萄干的一种松软薄饼. 其原始做法是用浅锅煎烤制成.

Scone² [sku:n][skun] 斯昆：英国苏格兰珀斯郡 (Perthshire) 一村庄. 原是苏格兰的首都，以前苏格兰国王皆在此举行加冕典礼.
stone of Scone：→ CORONATION stone.

scoop [sku:p][skup] *n.* **1** (挖取面粉、谷物、煤等的有短柄深底的)铲子，煤铲 (short-handled deep shovel)；(长柄的)勺子 (long-handled ladle)；(挖孔机等的)勺形铲凿 (excavating part of a digging-machine, etc.)；〖医〗(外科手术用的)匙；(舀取冰淇淋等的)球形勺 (gouge-like instrument).
2 煤斗 (coal-scuttle).
3 一勺的量.
4 舀，铲.

5 (歌手、小提琴演奏者的)拉长音演唱[演奏].
6 (报纸的)独家新闻,抢先报道的新闻.
7 暴利,赚得的一大笔钱 (large profit).
——*vt*. 1 铲取,舀取 (lift) 〈*up*〉.
2 挖空,挖出 (hollow) 〈*out*〉.
3 拉长(声音)演唱[演奏].
4 突然赚得 (secure by sudden action stroke of luck).
5 比…抢先登出独家新闻.

scoot [sku:t][skut] *vi*. 疾走,快跑,突进 (run, dart);一溜烟地跑掉 (make off).

scoot·er [skú:tə/-ər][`skutə] *n*. 1 踏板车,滑行车:一脚踏在滑板上而另一只脚蹬地向前滑进的一种儿童游戏车.其主要构造是一个装有前后两轮的狭窄滑板和一个设于前轮上的长柄驾驶把手. ✽ 2 (亦作 **motor scooter**) 小型摩托车. 3《美》(冰上、水上两用的)带有可滑行装置的帆船 (sailboat with runners).

sco·pa [skóupə][`skopə] *n*. (pl. **-pae**)〖昆〗花粉刷;蜜蜂等后足采粉节上一团短硬毛,以此收集搬运花粉.

·**scope** [skoup][skop] *n*. 1 (活动、观察等的)范围 (range):——*beyond* [*within*] *one's scope* 在自己的能力所不能及[能及]的范围. 2 (发挥能力等的)余地,机会 (opportunity);宣泄处 (outlet):——*work that gives scope for one's abilites* 能发挥自己能力的工作. 3〖海〗(停泊中船只的)锚缆长度 (length of cable). 4《古》目的,意图 (end aimed at, purpose, intention). [意大利语 *scopo* (目的) ←希腊语 *skopos* (← *skeptomai* 看),"标的"之意]

sco·pol·a·mine [skəpɔ́ləmi:n/-pál-][sko`pɑləmɪn] *n*. = HYOSCINE.

scor·bu·tic [skɔ:bjú:tik/skɔr-][skɔr`bjutɪk] *adj*.〖医〗坏血病的,患坏血病的 (of or like, affected wite, scurvy).
——*n*. 坏血病患者.

scorch [skɔ:tʃ/skɔrtʃ][skɔrtʃ] *vt*. 1 烧烤…的表面,把…烤焦 (burn the surface of). 2 (以日晒等)使其枯萎,使干焦. 3 咒骂,痛骂.
——*vi*. 1 烤焦. 2《俗》(汽车等)飞驰,疾驶 (go at very high or excessive speed).
scorched carth (policy) 焦土政策:撤退前将所有对入侵军队有利的东西全部烧光的一种政策.

·**score** [skɔ:/skɔr][skɔr] *n*. (pl. (于 3) **score**, **scores**), *v*. (**scored**; **scoring**) ——*n*. 1 (比赛中的)得分,比分 (number of points);记分;(考试的)分数,成绩:——*make a good score* 获得高分.
2 (原本是在小酒馆中用刻痕记录的)赊账,欠款;账簿:——*pay one's score* 付账.
3 20(twenty);20 人[个] (set of 20);《古》(猪、牛等的重量单位)20 或 21 磅:——*three score and ten* (人生)70 年;一辈子.




scooter / 滑行车、踏板车

4 (pl.) 许多 (great numbers):——*scores of times* 许多次.
5 刻痕,伤痕,刻线 (line cut):——*scores on a slave's back* 奴隶背上的伤痕.
6〖音乐〗乐谱;总谱;配乐.
7《口语》把对方驳倒的论点,占上风的一招;成功,幸运 (piece of good luck).
keep (the) score 记分.
on that score (1) 有关这一点. (2)基于这个原因.
on the score of 为了…的理由.
pay off old scores 报宿仇,雪旧恨.
——*vt*. 1 得(分):——*score a goal* (在板球赛中)得一分. 2 记(分) (record). 3 取得(成功) (win and be credited with):——*score a success* 取得成功. 4 记下(账等) (mark)〈*up*〉. 把(欠债) (enter) 记入账内;将(对…的怨恨等)留存于心中〈*against*〉. 5 在…上作记号:——*be scored with underlines* 在下面画线. 6〖音乐〗把…谱成管弦乐曲;为…编写总谱 (arrange)〈*for*〉;为…配乐. 7《美》责备(人),严厉批评 (criticize severely).
——*vi*. 1 得分. 2 作记号. 3 获利,走运 (secure an advantage, have good luck).
score off《口语》驳倒,使出洋相.
score out 用线划掉(字等) (draw a line through).
full score〖音乐〗总谱.

sco·ri·a [skɔ́:riə][`skɔrɪə] *n*. (pl. **-riae** [-rii:][-rɪ,i]) 1 火山渣. 2 熔渣,铁渣,矿渣 (slag).
scò·ri·á·ceous [-éiʃəs][-`eʃəs] *adj*.

sco·ri·fy [skɔ́:rifài][`skɔrə,faɪ] *vt*. (尤指在鉴定含金成分时)使化成矿渣 (reduce to scoria or slag).
scò·ri·fi·cá·tion [-fikéiʃən][-fɪ`keʃən] *n*.

scorpion / 蝎子
与蜘蛛同类,目前所知的最大蝎子产于非洲西部,长约 20 厘米.



·**scorn** [skɔ:n/skɔrn][skɔrn] *vt*. 1 蔑视,鄙视 (hold in contempt, despise):——*We scorn a liar*. 我们轻视说谎的人. 2 不屑(做…),拒绝 (refuse) 〈*to do*〉:——*She scorns telling* [*to tell*] *a lie*. 她不屑说谎.
——*n*. 1 嘲笑,轻蔑,侮辱 (contempt):——*laugh a person to scorn* 嘲笑某人. 2 轻蔑的对象,笑柄 (object of contempt):——*He was the scorn of the village*. 他是村里的笑柄.
think scorn of 瞧不起.
scórn·ful *adj*. **scórn·ful·ly** *adv*.
scórn·ful·ness *n*.

scor·per [skɔ́:pə/skɔ́rpər][`skɔrpə] *n*.: → SCALPER.

Scor·pi·o [skɔ́:piòu/skɔ́r-][`skɔrpɪ,o] 1〖天文〗天蝎座 (the Scorpion). 2〖占星〗天蝎座天蝎宫;黄道十二宫中的第八宫(符号♏). 10 月 23 日左右太阳会经过此星座(→ZODIAC).

scor·pi·on [skɔ́:piən/skɔ́r-][`skɔrpɪən] *n*. 1 蝎子;蝎科节肢动物的通称.常用剪刀状的前肢把猎物夹住,然后腹弯曲用带有毒针的尾节刺人致死. ✽ 2〖旧约全书〗蝎尾鞭;指带有金属刺的鞭子.用作刑具. 3 [the S-]=Scorpio.
scórpion-shèll (*n*.) 蝎螺;介壳外唇部生有长刺的一种海螺.

scor·zo·ne·ra [skɔ̀:zəníərə/skɔ̀r-][,skɔrzə`nɪrə] *n*. 鸦葱;菊科鸦葱属 (*Scorzonera*) 多年生草本植物的通称.叶细长,前端尖锐,开有黄色的花,最特别的是其根部肥大可食用.
[意大利语(← *scorzone* 毒蛇),被视为可解蛇毒之物]

Scot[1] [skɔt/skɑt][skɑt] *n*. 1 苏格兰人 (native of Scotland). 2〖史〗(1) [the Scots] 苏格兰族:6 世纪由爱尔兰迁至苏格兰、说盖尔语的古民族. (2) 苏格兰族的人.

scot[2] [skɔt/skɑt][skɑt] *n*.〖史〗税,摊派的款项.
scót-frèe (*adj*.) 未受伤害的 (unharmed),免受处罚的 (unpunished),平安无事的 (safe):——*go* [*set off*] *scot-free* 平安动身.

Scotch[1] [skɔtʃ/skɑtʃ][skɑtʃ] *adj*. 苏格兰的 (of Scotland),苏格兰人[语]的. ▶ 除了在 Scotch tweeds, Scotch whisky 等词语中外,现代苏格兰人喜欢用 Scottish 这个词.
——*n*. 1 [加冠词 the] [集合名词]苏格兰人. 2 (尤指苏格兰低地的)苏格兰英语. 3 =Scotch whisky.
Scotch barley 去掉壳的大麦.
Scotch broth (用羊肉、大麦米、蔬菜做的)苏格兰浓汤.
Scotch cap = GLENGARRY.
Scotch collops 烩牛肉片.
Scotch fir 欧洲赤松 (*Pinus sylvestris*).
Scótchman (*n*.) 苏格兰人. ▶《苏格兰》Scotsman.
Scotch mist 雾雨;湿气重的浓雾.
Scotch pebble 苏格兰卵石:指玛瑙、石髓、烟水晶等.切割磨平后可做别针之类的装饰品.
Scotch tape《美》苏格兰粘胶带. ▶ 商标名.
Scotch terrier 苏格兰㹴狗:苏格兰产的一种㹴.腿短,有直立的短尾和粗而浓密的灰毛 (→图 DOG).
Scotch whisky 苏格兰威士忌:苏格兰产的威士忌酒.通常是利用泥炭将麦芽烘干,故会发出一种独特的熏香.
Scótchwòman (*n*.) 苏格兰女人. ▶《苏格兰》Scotswoman.
Scotch woodcock 苏格兰炒蛋鳀鱼酱吐司:涂有鳀鱼酱的烤面包,上面盖有一层炒蛋.

scotch[2] [skɔtʃ/skɑtʃ][skɑtʃ] *vt*. 1 碾碎,镇压 (crush, stamp out). 2《古》割破,刻痕于 (make incisions in, score). 3《古》使受伤但不致死 (wound without killing).
——*n*. 1 刻痕,切口 (slash). 2 (为玩跳房子游戏而在地面上画的)格线.

sco·ter [skóutə/-tər][`skotə] *n*. 黑凫;北半球北部产的黑凫属 (*Melanitta*) 巨型海鸭的通称.

sco·tia [skóuʃə][`skoʃə] *n*.〖建〗(尤指位于圆柱根基部分的)凹弧边饰 (concave moulding) (→图 MOULDING).


Sco·tism [skóutizəm][`skotɪzṃ] *n*.〖哲〗司各脱主义;以邓斯·司各脱 (DUNS SCOTUS) 思想为基本内容的经院哲学体系.
Scó·tist *n*.



Scotland /**苏格兰**

(上)苏格兰北部凯斯内斯(Caithness)境内险峻的海岸线,其物产以水产品为主.

(下)苏格兰东北部阿伯丁郡(Aberdeenshire)每年举办的皇家布雷马民族运动会(Royal Braemar Gathering)上的掷铁锤比赛.



Scot·land [skɔ́tlənd/skɑ́t-][ˋskɑtlənd] 苏格兰:大不列颠岛北部地区.曾为独立的国家,首都爱丁堡(Edinburgh).1603 年苏格兰国王詹姆斯六世(James VI)(英格兰国王詹姆斯一世)继承了英格兰的王位,成为苏格兰和英格兰两国的君主,1707 年两国的议会依据联合法(the Act of Union)合二为一,同时,苏格兰也成为大不列颠王国的一部分.

✻

Scot·land Yard 1 苏格兰场,伦敦警察厅.
► 原位于白厅(Whitehall)外的大苏格兰场街.1890 年搬至泰晤士河堤岸(Thames Embankment)的新苏格兰场,1967 年迁移到威斯敏斯特(Westminster)的百老汇街(Broadway).

2 (伦敦警察厅的)刑侦处(the Criminal Investigation Department, C. I. D.).

Sco·to- [skóutə-][ˋskotə-] *pref.* "苏格兰的"(Scottish)之意.

scot·o·graph [skɔ́təgrɑ̀ːf][ˋskɑtə͵græf] *n.* **1** 盲人写字器.

2 〖物理〗X 光照相机.

sco·top·ic vi·sion [skətɔ́pik/-tɑ́p-][skoˋtɑpɪk] 暗视力:于微暗处,虽然看不清物体的颜色,但仍能看到物体的能力(cf. *photopic vision*).

Scots [skɔts/skɑts][skɑts] *adj.* 《尤指苏格兰》苏格兰的,苏格兰人[语]的(Scottish).

——*n.* **1** (尤指低地的)苏格兰英语(Scottish variety of English). **2** 苏格兰人.

Scótsman (*n.*) 苏格兰男人.

Scótswòman (*n.*) 苏格兰女人.

Scott[1] [skɔt/skɑt][skɑt] 斯科特(英国一建筑师家族的姓). **1 Sir George Gilbert～** (1811～1878):使哥特式教堂恢复原状的人,设计了伦敦的艾伯特(Albert)纪念馆.

2 George Gilbert～ (1839～1897):1 的儿子.

3 Sir Giles Gilbert～ (1880～1960):1 的孙子.

Scott[2] [skɔt/skɑt][skɑt] **Robert～** 斯科特(1811～1887):英国牧师,词典编纂家(→LIDDELL).



Scott³ / 斯科特
为 1901～1904 年南极探险队的队长. 于 1910 年再度向南极进发,1912 年 1 月 18 日到达南极点,比挪威探险家阿蒙森 (Roald Amundsen, 1872～1928) 的到达时间晚一个月.



Scott⁴ / 司各特
爱丁堡一位律师的儿子,早期作为诗人而声名大噪,在拜伦 (George Gordon Byron) 崛起后便停止作诗,专心致力于历史小说的写作. 著有《威弗利》(*Waverley*)、《罗布 · 罗伊》(*Rob Roy*)、《凯尼尔沃思》(*Kenilworth*)、《艾凡赫》(*Ivanhoe*) 等,从而有"罗曼蒂克王子"、"北国的魔术师"等雅号,对大小仲马 (Alexandre Dumas)、巴尔扎克 (Honore' de Balzac)、托尔斯泰 (Count Leo Nikolaevich Tolstoy) 等小说家影响甚大.

Scott³ [skɔt/skɑt][skɑt] **Robert Falcon～** 斯科特 (1868～1912):英国海军上校、探险家. 曾两次任南极探险队队长. 第二次探险时,于 1912 年 1 月 18 日到达南极,但于归途中遭遇暴风雪,与队员们一起冻死. ✽

Scott⁴ [skɔt/skɑt][skɑt] **Sir Walter～** 司各特 (1771～1832):英国苏格兰小说家、诗人,作品大都以故乡的传说及民谣为题材. 其中以《撒克逊劫后英雄传》(*Ivanhoe*) 最著名. 其他尚有叙事诗《湖上佳人》(*The Lady of the Lake*),历史小说《威弗利》(*Waverley*)、《盖伊 · 曼纳林》(*Guy Mannering*)、《罗布 · 罗伊》(*Rob Roy*)、《凯尼尔沃思》(*Kenilworth*) 等. ✽

Scot·(t)i·ce [skɔ́tisi/skɑ́t-][ˋskɑtəsɪ] *adv.* 用苏格兰语… (in the Scots language).

Scot·(t)i·cism [skɔ́tisìzəm/skɑ́t-][ˋskɑtəˏsɪzm̩] *n.* 苏格兰英语的特点.

Scot·(t)i·cize, -cise [skɔ́tisàiz/skɑ́t-][ˋskɑtəˏsaɪz] *vi.* (语言、习惯等)模仿苏格兰人 (imitate the Scots).
——*vt.* 使具有苏格兰风格 (imbue with or model on Scottish ways).

Scot·tie [skɔ́ti/skɑ́tɪ][ˋskɑtɪ] *n.* 《口语》苏格兰㹴狗 (Scotch terrier).

Scot·tish [skɔ́tiʃ/skɑ́t-][ˋskɑtɪʃ] *adj.* 《尤指苏格兰·文语》苏格兰的 (of Scotland), 苏格兰人[语]的.

Sco·tus [skóutəs][ˋskotəs] **John Duns～**: →DUNS SCOTUS.

scoun·drel [skáundrəl][ˋskaʊndrəl] *n.* 恶棍,流氓,地痞 (unscrupulous person, villain, rogue).
scóun·drel·ly *adj.*

scour¹ [skauə/-ər][skaʊr] *vt.* **1** 擦净,擦亮 (cleanse or brighten by friction). **2** 冲刷 (clean out by flushing with water); 冲刷成. **3** 清除 (purge drastically); 灌(肠) (purge). **4** 擦掉,洗掉(锈、污秽等) 〈*away, off*〉.
——*n.* **1** 擦,冲洗. **2** (为清洗水道等的)人工水流 (artificial current or flow). **3** (家畜的)腹泻 (diarrhoea).

scour² [skauə/-ər][skaʊr] *vi.* (为寻找东西)迅速穿行 (go along hastily). ——*vt.* 急速通过 (hasten over or along); 迅速搜寻 (search rapidly).

scourge [skəːdʒ/skəːrdʒ][skɝdʒ] *n.* **1** (惩罚用的)鞭子 (whip). **2** 受惩罚的人[物],(天灾、疾病、战争等)神的惩罚,天谴,报应.
——*vt.* **1** 鞭打. **2** 惩罚,处罚 (chastise). **3** 使痛苦,折磨 (afflict, oppress).
[后期拉丁语 *excorrigiare* (鞭打)]

***scout¹** [skaut][skaʊt] *n.* **1** 〖军〗侦察员,侦察兵;侦察机[舰]. **2** [S-] 男[女]童子军. **3** 《英》(汽车协会的)巡逻员. **4** (牛津大学的)校工 (college servant). ► 以前耶鲁大学、哈佛大学亦如此称呼. **5** (尤指军队的)侦察 (act of seeking information): ——*be on the scout* 在侦察中. **6** 《口语》伙计 (fellow). **7** 侦察对方实力(战术)的人员;(发掘新人的)星探.
——*vi.* 侦察;搜寻: ——*scout about* [*around*] 搜寻.
scóut·er *n.* **1** 侦察员. **2** [S-](18 岁以上的)男童子军.
Boy Scouts (1) [加冠词 the] 童子军. (2) [b-]童子军队员.
Scout Association [加冠词 the] 童子军协会: 1908 年由英国人巴登-鲍威尔 (Baden-Powell) 创建的国际性青少年组织,目的是利用课外活动训练及教育青少年.
scóutmàster (*n.*) (1) [S-] 童子军团长. (2) 侦察队长.

scout² [skaut][skaʊt] *vt.* 对(建议、意见等)嗤之以鼻,轻蔑地拒绝 (reject with scorn or ridicule).

scow [skau][skaʊ] *n.* 《尤指美》(搬运沙土、碎石等的)平底驳船. ✽

scowl [skaul][skaʊl] *vi.* 面露不悦之色,皱眉 (wear a sullen look, frown ill-temperedly).
——*n.* 愁容,生气的面孔 (angry frown).

S. C. R. 《略》 senior common-room 《英》(大学的)教授[研究员]休息室.

scrab·ble [skrǽbl][ˋskræbl] *vi.* **1** 潦草书写,涂鸦 (scrawl, scribble). **2** 翻搜,到处乱找 (scratch, grope) 〈*about*〉.

scrag [skræg][skræg] *n.*, *v.* (**-gg-**) ——*n.* **1** 骨瘦如柴的人[动物] (skinny person or animal). **2** (食用动物的)多骨的肉,(尤指)羊颈肉. **3** 《俗》(人的)脖子 (neck).
——*vt.* 《俗》 绞死 (hang); 勒[扭]…的脖子 (wring the neck of, garotte).
scrág·gy *adj.*
scrág·gi·ly *adv.*
scrág·gi·ness *n.*


scram [skræm][skræm] *vi.* (**-mm-**) 《俗》逃跑,走开 (go away); [用于命令句]滚开 (Be off!).
[可能源于 SCRAMBLE]

scram·ble [skrǽmbl][ˋskræmbl̩] *vi.* **1** 攀登,爬,匍匐前进.
2 争夺,抢夺 (struggle to secure) 〈*for*〉.
3 《军》(战斗机、直升机等的)紧急起飞 (take off quickly in an emergency).
——*vt.* **1** 匆促处理 (deal with in a hasty manner).
2 炒(蛋).
3 搅合,搅乱 (mix together indiscriminately or confusedly).
4 改变…的频率: 为了防止窃听,在电话等上安装改变频率的特殊装置,除了装有相同装置的接收机的使用人之外,通话内容不会被窃听.
——*n.* **1** (对…的)抢夺,争夺 (eager struggle or competition) 〈*for*〉. **2** 攀登,(在凹凸不平的地方)爬行 (climb or walk over rough ground). **3** 摩托车越野赛: 在凹凸不平的道路上举行的摩托车赛.
[16 世纪左右的拟声词]

scram·bler [skrǽmblə/-blər][ˋskræmblɚ] *n.* 扰频器: 装在电话等上的防止窃听的装置.

scran·nel [skrǽnəl][ˋskrænl] *adj.* 《古》(声音)微弱的 (weak), 尖细的 (reedy); 怪腔怪调的,刺耳的 (unmelodious).

SCOW / 平底驳船



·**scrap**[1] [skræp][skræp] *n.*，*v.* (**-pp-**) ——*n.*
1 小片，碎片，破片（fragment）：——*a scrap of paper* 碎纸片 /*a few scraps of news* 一些零星的消息.
2（印刷品、文章的）片断，摘录（short piece of writing，etc.）：——*scraps from the Times* 从《泰晤士报》剪下来的剪报.
3 [pl.] 残羹剩饭（odds and ends）；[sing. 或 pl.]（动物的）油渣：——*give scraps to a dog*. 喂剩饭给狗吃.
4 [集合名词]废物（waste material）；废金属（metal wasted in production）：——*collect scrap* 收废品.
——*vt.* 丢掉（无用物品），废弃：——*scrap an old refrigerator* 丢掉旧冰箱.
scráp·py *adj.* 片断的，破碎的（fragmented）.
scráp-bòok（*n.*）剪贴簿.
scráp-hèap（*n.*）废物堆，废弃场.
scráp-ìron（*n.*）废铁.
scráp-mètal（*n.*）废金属.

scrap[2] [skræp][skræp] *n.*，*v.* (**-pp-**)《俗》——*n.* 打架（fight，scrimmage），吵架（quarrel）.
——*vi.* 打架，吵架.

·**scrape** [skreip][skrep] *v.* (**scraped**; **scraping**)，*n.* ——*vt.* **1**（用尖锐、粗糙的东西）刮，擦（polish）：——*scrape the deck* 把甲板擦亮.
2 削[刮]掉（不平的地方、污秽）〈*off*，*out*，*away*〉：——*scrape the paint off a door* 刮掉门上的油漆.
3 擦破，刮坏，擦伤：——*scrape one's knee on a stone* 在石头上擦破膝盖.
4 摩擦…使发生刺耳声.
5 辛苦地积攒，凑集（contrive to gain）〈*together*，*up*〉：——*scrape up money for a trip* 积攒旅费.
——*vi.* **1** 刮，擦〈*against*，*along*〉：——*scrape along a building* 擦身走过一座建筑物.
2 勉强通过〈*through*〉：——*scrape through an examination* 勉强通过考试.
3 刮[擦]发出刺耳的声音.
4 辛苦地积存，节俭（practise economy）.
scrape* (*an*) *acquaintance with 硬要与…结交.
——*n.* **1** 刮，擦.
2 刮擦声，嘎嘎声.
3 擦破之处，擦痕.
4（鞠躬时）一脚擦地的后退.
5（因大意而陷入的）困境，窘况（difficult position）：——*get into a scrape* 陷于窘况.
scráp·er *n.* **1** 刮[擦]者. **2** 刮除用具. **3**（放在门口的）擦鞋底泥巴的垫子. **4**〖考古〗（原始时代的）楔形石器.

·**scratch**[1] [skrætʃ][skrætʃ] *v.*，*n.* (pl. **-es**)，*adj.* ——*vt.* **1**（用爪子、尖锐之物）抓（score the surface of）：——*The cat scratched my hand*. 这只猫抓我的手.
2 搔（痒的地方）（scrape without marking）：——*scratch oneself* 搔痒 /*Scratch my back and I'll scratch yours*.《谚》投桃报李，互相帮助.
3 潦草地写：——*scratch a few lines* 草草写封短信.
4 把…凑集在一起，积攒（scrape）〈*together*，*up*〉.
5 涂掉，抹掉（铅笔画的线）〈*out*，*off*〉：——*scratch an item from account* 从账上去掉一个项目.
6 把（赛马、竞赛者）从出场名单上删除（erase the name of）：——*scratch a horse* 取消参赛的一匹马.
——*vi.* **1** 抓，抓伤；抓寻；搔：——*scratch about for evidence* 四处搜寻证据. **2** 发出刮擦声：——*This pen scratches*. 这支笔发出刮纸的声音. **3** 艰难谋生. **4** 退出比赛.
scratch** one's **head （为难时）搔头.
scratch the surface of （研究等）没有深入（not penetrate far into）.
——*n.* **1** 抓痕[伤]；《口语》擦伤（slight wound）：——*escape without a scratch* 安然无恙地逃脱. **2** 唱针发出的声音，沙沙声：——*the scratch of a pen* 笔的沙沙声. **3** 抓. **4**（未被让分的比赛中选手的）出发点[起跑线]；（未让分比赛中的）零分（zero），标准杆数（par）.
come up to scratch （1）准备起跑[比赛等].（2）准备做所期望的事.
a scratch of the pen 大笔一挥随便的签名，随手写的几个字.
start from scratch 从头做起.
——*adj.* 仓促拼凑的，用现成材料做的：——*a scratch crew* 临时凑集的船员.
scratch pad《美》便条本.

Scratch[2] [skrætʃ][skrætʃ] *n.*（通常 **Old Scratch**）魔鬼（the Devil）.

scratch·y [skrǽtʃi][ˈskrætʃɪ] *adj.* **1**（书画）潦草的，乱涂的（done in scratches，careless，unskilful）. **2**（笔尖）发出沙沙声的，刮纸的（tending to catch in paper）. **3**（动作等）不一致的，不整齐的（uneven，ragged）.
scrátch·i·ly *adv.*
scrátch·i·ness *n.*

scrawl [skrɔːl][skrɔl] *vt.* 潦草地写[画]，涂写（write or draw in a hurried or sprawling way）；涂鸦于….
——*vi.* 写得很潦草，乱涂. ——*n.* 写得很潦草的一笔字[一封信]；涂鸦（hasty or illegible writing）.

scraw·ny [skrɔ́ːni][ˈskrɔnɪ] *adj.* 瘦的，骨瘦如柴的（scraggy）.

·**scream** [skriːm][skrim] *vi.* **1**（因恐怖、痛楚、刺痛）尖声喊叫（utter a piercing cry）：——*She screamed in anger*. 她气得尖叫. **2**（警笛、机器）发出尖锐刺耳的声音. **3** 狂笑，纵声大笑. ——*vt.* 尖叫着说，大声说出：——*scream out an order* 大声下达命令.
——*n.* **1** 刺耳的尖叫声，尖锐的笑声，尖锐刺耳的声音：——*screams of pain* 痛苦的尖叫声. **2**《俗》非常滑稽可笑事[人]：——*The play was a perfect scream*. 这出戏真是滑稽有趣.
scréam·ing *adj.*
scréam·ing·ly *adv.* 非常地，难以形容地：——*screamingly funny* 非常可笑.

scream·er [skríːmə/-ər][ˈskrimɚ] *n.* **1** 叫鸟：产于南美的叫鸟科（Anhimidae）鸟类的通称，叫声很激昂. **2**《俗》令人忍不住捧腹大笑的事物（something that raises screams of laughter）. **3**〖印刷〗《俗》惊叹号（exclamation mark）.

scree [skriː][skri] *n.* [sing. 或 pl.] 踩踏即会松落的碎石，覆满此种碎石的山坡.

screech [skriːtʃ][skritʃ] *n.* 刺耳的尖叫声（loud shrill harsh cry）.
——*vi.* 尖叫，（东西）发出尖锐刺耳的声音.
——*vt.* 用刺耳的尖叫声说.
scréech-òwl（*n.*）（1）仓鸮（barn-owl）. ▶ 因发出古怪腔调的叫声，被视为不祥的征兆.（2）《美》木叶鸮：木叶鸮属（*Otus*）小鸮的通称. 叫声尖锐刺耳.

screed [skriːd][skrid] *n.* **1** 长篇大论. 冗长的演说，冗长的书信（unduly long harangue or writing）.
2 抹灰靠尺：抹灰时用以定灰泥厚度.
3 刮板：为了要把刚倒入的水泥表面弄平所用的木板或木片.

·**screen** [skriːn][skrin] *n.* **1** 屏风，幕：——*a folding screen* 折叠屏风. ✻
2 掩盖物，遮蔽物（thing utilized as a shelter）；保护物（protection）：——*a smoke-screen* 烟幕 /*under screen of night* 在夜幕的掩护下.
3（电影等的）银幕，屏幕.
4（亦作 **silver screen**）[加冠词 the] [集合名词]电影（moving pictures，films）.

screen / 屏风

中国的雕漆屏风（18 世纪，伦敦维多利亚·艾伯特（Victoria Albert）美术馆藏）. 细致而美丽的屏风图案上，涂有金色及其他色彩. 前面的雕漆椅是 17 世纪初期的作品.




5《美》(窗等的)铁丝网,纱窗:——*a window screen* 纱窗.
6 (过滤砂、谷物、煤等的)筛子.
7 (教堂、房间的)隔间,(尤指)教堂中主殿与唱诗班席间的隔板;(建筑物正面的)影壁.
8 (汽车等的)挡风玻璃.
9〖物理〗屏蔽:防止光、热、电等干扰的光学仪器或电子仪器的遮蔽物.
10〖摄影〗彩屏:(为制作浓淡连续调和效果的照片,用以挂置于摄影镜头、放大镜头等上的)有细孔呈网状的透明板.
11〖板球〗(为了使击球员能更清楚地看到球或投手的手部动作而设置的一种白色帆布或木制的移动式)屏架.
——*vt.* **1** 蔽,遮蔽 (give shelter to, protect); 覆,藏匿,隐蔽 (hide)〈*from*〉:——*The trees screened him from view.* 这些树遮住了他的身影.
2〖电影〗放映(电影、幻灯片等).
3〖电影〗把(小说、戏剧等)改编成电影.
4 筛(煤、砂砾等).
5 审查,甄选 (subject to tests):——*screen the applicants* 遴选应征者.
6 给(收音机的真空管)装帘栅极;屏蔽
7〖军〗掩护 (employ a body of men to cover).
screen off (用隔板或屏风)隔开.
screen-grid valve〖电子工学〗帘栅极真空管:使栅极和屏极间的静电容量大幅减少的真空管,有四极管、五极管等.
scréen-plày (*n.*) (电影的)剧本,脚本.
scréen-prìnted (*adj.*) 丝网印的.
screen printing 丝网印刷法 (serigraphy): 用油墨通过丝网等所制的版来印制的方法.
screen test (挑选演员时的)试镜头.

screen·ings [skríːniŋz][ˈskrɪnɪŋz] *n.* [pl.] 经筛滤的物质 (material which has been screened); 筛出的渣滓[碎屑] (refuse separated by shifting).

screev·er [skríːvə/-ər][ˈskrivɚ] *n.* 《俗》街头画家 (pavement artist). **screeve** [skriːv][skriv] *vi.*

***screw**[1] [skruː][skru] *n.* **1** 螺钉,螺丝(钉);(螺丝钉等的)螺旋部分:——*a male* [*female*] *screw* 阳[阴]螺纹. ✽
2 (船的)螺旋桨;(亦作 **screwpropeller**) (飞机的)螺旋桨(→图 PROPELLER).
3 (螺丝钉的)一拧,一回转 (one turn):——*give it another screw* 再拧一下.

screw[1] / 螺丝钉
1 Countersunk head 埋头
2 Male thread 阳螺纹
3 Female thread 阴螺纹
4 Wing or butterfly nut 翼形螺帽或蝶形螺帽
5 Wrench 螺丝扳手
6 Tap 螺丝攻
7 Stock 螺旋纹板
8 Adjustable die 可调整螺模




4《英》(台球)旋转球.
5《英》(烟草等的)一小包.
6 小气的人,爱讲价的人.
7《英俗》薪水,工资 (amount of salary or wages).
have a screw loose 《口语》有点疯疯癫癫 (be slightly mad).
put the screw (*s*) ***on*** = ***apply the screw*** (*s*) ***to*** 对…施加压力,强迫.
——*vt.* **1** 用螺丝固定[拧紧]:——*screw a handle to the door* 用螺丝将把手固定在门上. **2** 拧(螺丝) (turn); 扭转(身体) (twist):——*screw one's head round* 一扭过头去. **3** 使更有效,使振奋,加强 (make more efficient):——*screw up one's courage* 鼓起勇气. **4** 逼迫,强制 (press hard on, oppress); 榨取(金钱等)〈*out of*〉:——*screw out a laugh* 强挤出笑声. **5** 皱(脸、眉等),紧蹙 (contract):——*screw up one's face* 皱起眉头.
——*vi.* **1** 呈螺旋状回转. **2** 拧螺丝钉. **3** 小气,吝啬.
have *one's* ***head screwed on the right way*** 有良好的判断力,头脑清醒.
scréw-driver (*n.*) 螺丝起子,螺丝刀.
scréwpàlm [-pìne] (*n.*) 露兜树:热带产的露兜树属 (*Pandanus*) 植物的通称. 树干和树枝像椰树般细长,顶部有剑状的叶子丛生. ✽
scréw-prèss (*n.*) 螺旋压力机:用螺旋施加压力的装置.
scréw-tòp (*adj.*) (瓶等)有螺旋盖子的.
[古法语 *escroue* (螺丝帽)←拉丁语 *scrofa* (母猪)]


screw-palm / 露兜树
露兜树(左)和果实(右). 叶片撕裂后可用来编织笼子等器具. 种子可食用.






script / 手写体，手写文字





1 Rustic Capital
不规则大写字体(4～5 世纪)
2 Uncial
安色尔字体(5 世纪中叶)
3 Half-uncial
半安色尔字体(6 世纪)
4 Insular(Anglo-Saxon) Majuscule
不列颠拉丁字体的(盎格鲁-撒克逊)大写字体(8世纪初期)
5 Carolingian Minuscule
卡洛林小草书体的小写字体(9世纪初期)
6 Gothic
哥特字体(1250 年左右)
7 Humanist Script
人文学者字体(15 世纪后期)
8 Italic
意大利字体(15 世纪后期)
9 Secretary Hand
秘书字体(1593 年)
10 Court Hand
法庭字体(1611 年)
11 Copperplate
工整的手写体(1673 年)



screw² [skru:][skru] *n.* 难驯的马，无用的马，驽马 (vicious, unsound, or worn-out horse).

screw·ball [skrú:bɔ̀:l][ˋskru͵bɔl] 《美俗》 *n.* 古怪的人.
——*adj.* 古怪的，疯狂的 (mad, crazy).

screw·y [skrú:i][ˋskruɪ] *adj.* 《俗》古怪的，发狂的 (mad, crazy)，可疑的 (suspicious).

Scria·bin [skrí:əbin][ˋskriəbɪn] **Alexander Nikolaevich～** 斯克里亚宾(1872～1915)：俄国作曲家，有钢琴曲、交响曲等作品.

scrib·ble¹ [skríbl][ˋskrɪbl] *vt.* **1** 潦草疾书 (write hurriedly or carelessly). **2** 乱写，乱涂.
——*vi.* **1** 潦草疾书. **2** 乱写.
——*n.* 潦草的笔迹 (careless writing)，涂鸦 (thing carelessly written, scrawl). **scríb·bler¹** *n.*

scrib·ble² [skríbl][ˋskrɪbl] *vt.* 粗梳(羊毛、棉) (card coarsely).
scríb·bler² *n.* 粗梳机.

scrib·bly gum [skríbli][ˋskrɪblɪ] 白桉树：产于澳大利亚的桉属 (*Eucalyptus*) 乔木. 光滑的白色树皮上常有昆虫的痕迹.

scribe [skraib][skraɪb] *n.* **1** 抄写者 (copyist)，原稿抄写者 (transcriber of manuscripts). **2** 〖犹太教〗(古代的)记录员，书记官 (maker and keeper of records, etc.)；法律学家 (professional interpreter of the Law).
3 (一种在木板、砖块上标示切割处的)画线器 (tool for marking or scoring). **4** 《古》 书法家 (calligrapher). **5** 《废》文书，秘书 (clerk, secretary).
——*vt.* (用画线器)在…上画线.

scrim [skrim][skrɪm] *n.* (用于装订书、用作椅垫的里子或涂灰泥时用的)粗孔织品.

scrim·mage [skrímidʒ][ˋskrɪmɪdʒ] *n.* **1** 扭打，混战 (tussle, confused struggle)，吵架 (brawl). **2** 〖橄榄球〗并列争球.
——*vi.* **1** 参加混战. **2** 参加争球.
lines of scrimmage 〖橄榄球〗中枢线：指当球被置于与球门线垂直的位置时，通过球长轴两端与球门线平行的假想线.

scrimp [skrimp][skrɪmp] *vt.*，*vi.* 过度缩减，节省 (skimp).

scrim·shank [skrímʃæŋk][ˋskrɪm͵ʃæŋk] *vi.* 《英军俗》怠职，偷懒 (shirk one's duty).
scrím·shànk·er *n.*

scrip¹ [skrip][skrɪp] *n.* 《古》(乞丐、流浪汉、朝圣者的)行囊，小包袱 (wallet, satchel).

scrip² [skrip][skrɪp] *n.* **1** 临时凭证：缴完款后可换取正式单据的凭证.
2 [集合名词]临时凭证.
[sub*scrip*tion receipt 的省略]

script [skript][skrɪpt] *n.* **1** 〖法律〗正本 (original document). **2** 手写体 (handwriting)，手写文字 (written characters). ✽ **3** 〖印刷〗(西文)书写体. **4** (戏剧、电影等的)剧本、原稿 (manuscript)，(剧本的)打字原稿 (typescript). **5** (广播、电视的)脚本 (broadcaster's text). **6** 《英》(考试的)答卷 (examinee's written answers).
——*vi.* 写剧本.
[拉丁语 *scriptum* (*scribere* 写的完成分词中性形式)]

scrip·to·ri·um [skriptɔ́:riəm][skrɪpˋtɔrɪəm] *n.* (pl. **-ria, -riums**)(尤指修道院的)缮写室(room set apart for writing).

scrip·ture [skríptʃə/-tʃər][ˋskrɪptʃɚ] *n.* **1** (基督教以外的)经文,经典(sacred book or writings). **2** [the S-]《圣经》(the Bible). **3** [作形容词用]引用圣经的,和圣经有关的(taken from or relating to the Bible). **scríp·tur·al** [-tʃərəl][-tʃərəl] *adj.*

scrive·ner [skrívnə/-nər][ˋskrɪvnɚ] *n.* **1** 〖史〗抄写员,誊写者(copyist). **2** 〖史〗公证人(notary). **3** 〖史〗放债人(money-lender). **4** 《古·轻蔑语》作家(writer).

scrof·u·la [skrɔ́fjulə/skrɑ́f-][ˋskrɑfjʊlə] *n.* 〖医〗瘰疬(KING's evil):侵犯淋巴腺及骨头的结核病.
scróf·u·lous *adj.*

scroll [skroul][skrol] *n.* **1** (羊皮纸或纸的)卷轴(roll of parchment or paper);(卷起来的)古书(book or volume of ancient roll form). **2** (尤指建筑的)漩涡图案,涡形装饰;(爱奥尼亚式柱头或椅背等的)漩涡饰(volute);(小提琴等的)涡卷形琴头(→图 STRINGED);(签名等的)涡卷形花字体(flourish in writing);有纹章铭文的缎带(ribbon bearing a heraldic motto, etc.);螺旋[流线]形的饰物. ✽ —*vt.* (像卷轴般)卷起(curl or roll up like paper);[尤指用过去分词]以涡卷图案装饰. —*vi.* (像卷轴般)卷起.
scroll gear [wheel] 涡旋式齿轮:单面附有涡卷状刻齿的圆盘形齿轮.
scroll saw (切曲线用的)线锯(fretsaw).
scróllwòrk (*n.*)(尤指用曲线锯锯成的)涡形装饰,云形图案(ornament of spiral or curving lines).

Scrooge [skru:dʒ][skrudʒ] **1 Ebenezer~** 斯克鲁奇:狄更斯(Charles Dickens)作品《圣诞颂歌》(*Christmas Carol*)中的主角,一个心术不正、充满私欲的守财奴. **2** [作普通名词用]守财奴,小气鬼(miser).

scroop [skru:p][skrup] *n.* 刺耳的摩擦声音,吱吱的声音(harsh grating noise);衣服摩擦的声音,丝绸沙沙的声音(crisp rustle of silk). —*vi.* 吱吱作响.
—*vt.* 用稀释的无机酸处理(丝绸)使其摩擦时能沙沙作响.


scro·tum [skróutəm][ˋskrotəm] *n.* (pl. **-ta, -tums**)〖解〗阴囊(bag containing the testicles).
scró·tal *adj.*

scrounge [skraundʒ][skraundʒ]《俗》*vt.* **1** 擅用(appropriate without leave). **2** 乞得,乞讨到(cadge). —*vi* (搜寻)(search about).
scróung·er *n.*

scrub[1] [skrʌb][skrʌb] *n.* **1** 灌木丛,灌木地带. ✽ **2** 矮小的人,矮小的动[植]物. **3** 《美口语》后补选手(player not belonging to the regular team).
scrúb·by *adj.*
máll ee-scrùb (*n.*) = MALLEE 2.
scrúb-fòwl = **[-hèn]** (*n.*) 营冢鸟.
scrúb-òak (*n.*) 矮栎:产于美洲的壳斗科麻栎属(*Quercus*)多种灌木的通称.
scrúb-pìne (*n.*) 小干松:产于美洲的数种小松树的通称.
scrúb-ròbin (*n.*) 灌丛知更鸟:产于澳大利亚的鹟科灌丛知更鸟属(*Drymodes*)小鸟的通称.
scrub typhus 〖医〗丛林型斑疹伤寒(Japanese river fever):流行于日本,因被壁虱叮咬引起的急性热病.
scrúb-wàllaby (*n.*) = PADEMELON.
téa-scrùb (*n.*) 茶园.

scrub[2] [skrʌb][skrʌb] *v.* (**-bb-**), *n.* —*vt.* **1** (用刷子与肥皂水)使劲地擦洗(rub hard to clean or brighten). **2** 《俗》取消,废除(cancel, scrap). **3** 〖化〗(为除去某种成分而)涤(气),洗(气).
—*vi.* 用力擦洗. ***scrub up*** (外科医生等在手术前)彻底地消毒清洗手和臂. —*n.* 擦洗.
scrúbbing-brùsh (*n.*) 硬毛刷子.

scrub·ber[1] [skrʌ́bə/-ər][ˋskrʌbɚ] *n.* 洗涤器,涤气器:将气体中的粉尘洗净、除去的一种湿气式集尘装置,让喷雾状的水与气体接触,同时喷出清洁液,以达到洗净效果.



scroll / 螺旋(流线)形的饰物

scrub·ber[2] [skrʌ́bə/-ər][ˋskrʌbɚ] *n.* 《澳》栖息在灌木林地区的动物(animal that lives in the scrub);变野的家畜(domestic animal that has run wild).

scruff [skrʌf][skrʌf] *n.* (亦作 **scruff of the neck**)颈背(back of the neck).

scruff·y [skrʌ́fi][ˋskrʌfɪ] *adj.* 不整洁的,蓬乱的(unkempt).

scrum [skrʌm][skrʌm] *n.* **1** 〖橄榄球〗并列争球,密集争球. ✽ **2** 《口语》密集的人群(dense crowd).
scrúm-hàlf (*n.*)〖橄榄球〗争球前卫:两队负责争球的球员,通常位置号码是 9 号. [SCRUMMAGE 的省略形式]

scrum·mage [skrʌ́midʒ][ˋskrʌmɪdʒ] *n.* = SCRUM **1.** [SCRIMMAGE 的异形]

scrump·tious [skrʌ́mpʃəs][ˋskrʌmpʃəs] *adj.* 《口语》美味的(delicious),令人愉快的(delightful).

scrunch [skrʌntʃ][skrʌntʃ] *n.*, *v.* = CRUNCH.

scru·ple [skrú:pl][ˋskrupl] *n.* **1** 吩:药衡单位,=20 格令(grain),1/3 德拉克马(drachm).(记号:℈) **2** [sing. 或 pl.](有关正义、邪恶、义务等的)顾虑,顾忌(doubt, uncertainty, hesitation). —*vi.* [尤用于否定句]有顾虑〈*to* do〉.

scru·pu·lous [skrú:pjuləs][ˋskrupjələs] *adj.* **1** 极谨慎的(conscientious even in small matters);细心的,细致的(not neglectful of details),留心细节的(punctilious). **2** 过分拘泥细节的(over-attentive to details).
scrú·pu·lous·ly *adv.* **scrú·pu·lous·ness**, **scrù·pu·lós·i·ty** [-lɔ́siti/-lɑ́s-][-ˋlɑsətɪ] *n.*



scrub[1] / 灌木丛
图为克里特岛海岸附近的灌木丛,灌木丛出现在土壤干燥贫瘠、饱受风吹雨打和日晒的土地上,生长在比乔木林恶劣的环境中.



scrum / 并列争球
此种争球方式是英式橄榄球的一大特色,各队的前锋团结协作来获得球.



scru·ta·tor [skruːtéitə/-tər][skruˋtetɚ] *n.* 1 检查者 (examiner). 2 监票人 (scrutineer).

scru·ti·neer [skrùːtiníə/-níər][ˌskrutəˋnɪr] *n.* 监票人 (person checking ballot papers and counting votes).

scru·ti·nize, -nise [skrúːtinàiz][ˋskrutn̩ˌaɪz] *vt.* 1 细看 (look closely at). 2 审视,细察 (examine in detail).

scru·ti·ny [skrúːtini][ˋskrutn̩ɪ] *n.* 1 端详 (critical gaze). 2 仔细检查[审查] (close investigation, examination into details). 3 监票 (official examination of votes at an election).

scry [skrai][skraɪ] *vi.* 用水晶球占卜 (practice crystal gazing). **scrý·er** *n.*

scud [skʌd][skʌd] *v.* (-dd-), *n.* —*vi.* 1 (轻快地)快跑,飞掠 (run or fly straight and fast). 2 〖海〗乘风疾驶,顺风航行 (run before the wind).
—*n.* 1 快跑,飞掠. 2 飞云 (vapoury driving clouds). 3 骤雨,阵雨 (driving shower of rain); 疾风,阵风 (gust of wind).

Scu·de·ry [skjùːdeiríː][ˌskjudeˋri] **Madeleinede** ~ 斯居代里(1607~1701) 法国女作家,著有许多长篇英雄传奇.

scuff [skʌf][skʌf] *vi.* 曳足而行 (walk with dragging feet, shuffle). —*vt.* 拖着(脚)走 (shuffle, drag along); 擦损,磨损 (wear, rab).

scuf·fle [skʌ́fl][ˋskʌfl] *vi.* 1 混战. 2 曳足而行.
—*n.* 1 混战 (confused struggle or scrambling fight). 2 曳足声.

scul·dud·der·y [skʌldʌ́dəri][skʌlˋdʌdərɪ], **-dug·ger·y** [-gər-][-gɚ-] *n.* : → SKULDUGGERY.



scurvy-grass / 辣根菜
初夏时,开白花于海岸的岩石上.

scull [skʌl][skʌl] *n.* 1 短桨:划者双手各握一支的短而轻的桨. 2 橹:在船尾左右交互划水以推进小船的尾桨. ✽ 3 (用两根短桨划行的比赛用的)小划艇.
—*vt.* 用短桨划(船). —*vi.* 用短桨划船.
scúll·er *n.* 1 以短桨划船的人. 2 = *n.* 3.

scul·ler·y [skʌ́ləri][ˋskʌlərɪ] *n.* (在厨房旁边的)餐具洗涤间 (back kitchen, room for washing up dishes).

scul·lion [skʌ́ljən][ˋskʌljən] *n.* 《古》厨师的助手,洗碗盘的人 (cook's boy, washer of dishes and pots).

sculp [skʌlp][skʌlp] *vt.*, *vi.* 《口语》雕刻 (sculpture).

scul·pin [skʌ́lpin][ˋskʌlpɪn] *n.* 杜父鱼:杜父鱼科 (Cottidae) 小型海鱼的通称,头部有刺.

sculp·sit [skʌ́lpsit][ˋskʌlpsɪt] (某某人)雕刻 ((so-and-so) sculptured or engraved (this)). ▶ 雕刻家刻上署名时用的拉丁语.

sculpt [skʌlpt][skʌlpt] *vt.*, *vi.* 《口语》雕刻 (sculpture).

scyphozoan / 钵水母
图为蛸水母. 呈半球形的伞状体,颜色虽有些许差异,但大部分的水母因体内有藻类寄生而呈深褐色,体表有白色的斑点,臂口腕分成八枚.

sculp·tor [skʌ́lptə/-tər][ˋskʌlptɚ] *n.* 雕刻家 (one who sculptures).

sculp·ture [skʌ́lptʃə/-tʃər][ˋskʌlptʃɚ] *n.* 1 雕刻,雕刻术. 2 雕刻作品,雕像. 3 〖动·植〗(贝壳等上的)刻纹. —*vt.* 1 雕刻:—*sculpture a statue out of marble* 用大理石雕刻雕像. 2 以雕刻装饰,在…上雕刻:—*a sculptured wall* 有雕刻的墙壁.
—*vi.* 1 雕刻. 2 从事雕刻工作.
scúlp·tur·al [-tʃərəl][-tʃərəl] *adj.*
scúlp·tur·al·ly *adv.*
scúlp·tured *adj.* 〖生物〗有刻纹的.
[拉丁语 *sculptura* (← *sculpere* 雕刻)]

scum [skʌm][skʌm] *n.*, *v.* (-mm-) —*n.* 1 (沸腾、发酵时形成的)浮渣,杂质 (impurities). 2 废物,残屑,渣滓 (worst part, refuse, offscouring). 3 [集合名词]人类的渣滓,败类 (worthless persons).
—*vt.* 撇掉(浮渣) (skim); 在…上形成浮渣.
—*vi.* (液体)产生浮渣.
scum·my [skʌ́mi][ˋskʌmɪ] *adj.*

scum·ble [skʌ́mbl][ˋskʌmbl] 〖绘画〗*vt.* (用沾有不透明颜料的画笔)使(油画)变得柔和 (blend, make less brilliant); (通过轻轻擦拭)弄淡(铅笔、炭条的线条) (soften).
—*n.* 薄彩,柔和的色调 (softened effect).

scup·per[1] [skʌ́pə/-ər][ˋskʌpɚ] *n.* 〖海〗(甲板的)排水孔 (hole to carry off water from the deck).

scup·per[2] [skʌ́pə/-ər][ˋskʌpɚ] *vt.* 《英俗》1 使(船、船员)沉没 (sink); 使伤残 (disable). 2 使混乱 (throw into disorder).

scurf [skəːf/skəːrf][skɝf] *n.* 1 头皮屑 (flakes of dry skin). 2 (表面的)鳞状物 (any scaly matter on a surface). **scúrf·y** *adj.* **scúrf·i·ness** *n.*

scur·ril·ous [skʌ́riləs/skə́ːr-][ˋskɝələs] *adj.* (人)粗野下流的,(言词)粗俗污秽的 (grossly or obscenely abusive); 粗俗地挖苦的 (given to or expressed with low buffoonery). **scúr·ril·ous·ly** *adv.*
scur·ríl·i·ty [-ríliti][-ˋrɪlətɪ] *n.*

scur·ry [skʌ́ri/skə́ːri][ˋskɝɪ] *vi.* 急跑,急赶 (run hurriedly, scamper).
—*n.* 1 快走,疾行,快跑声;急忙,仓皇 (haste, bustle). 2 (雨雪交加的)疾风 (flurry).

scur·vy [skə́ːvi/skə́ːr-][ˋskɝvɪ] *adj.* 卑鄙的,下贱的 (contemptible, low, mean). —*n.* 〖医〗坏血病:因缺乏维生素 C 所引起的疾病,因口腔黏膜、皮下、肌肉等处出血而出现血肿,全身倦怠等为早期的症状.此症多发生于长期不能摄取新鲜蔬菜的船员身上.
scúr·vi·ly *adv.*
scúrvy-gràss (*n.*) 辣根菜:十字花科辣根属植物的通称,尤指西洋辣根菜 (*Cochlearia officinalis*). 据说可治疗坏血病. ✽

scut [skʌt][skʌt] *n.* (兔、鹿等的)短尾 (short tail).

scu·tage [skjúːtidʒ][ˋskjutɪdʒ] *n.* 〖史〗(封建时代地主缴纳给君王的)免服兵役税.


scutch [skʌtʃ][skʌtʃ] *vt.* 打(亚麻等) (dress by beating). —*n.* 1 = scutcher 1. 2 (砍削砖瓦用的)瓦工小锤 (brick-layer's tool for cutting bricks, etc.). 3 (经打裂加工后亚麻或棉的)废料.
scutch·er [skʌ́tʃə/-ər][ˋskʌtʃɚ] *n.* 1 打麻机,清棉机. 2 (脱粒机的)脱粒装置.

scutch·eon [skʌ́tʃən][ˋskʌtʃən] *n.* = ESCUTCHEON.

scu·tel·lum [skjuːtéləm][skjuˋtɛləm] *n.* (pl. -la) 〖植〗鳞苞 (small shield, plate, or scale); 〖昆〗小盾片 (shield-like part of an insect); 〖动〗(鸟脚的)角质鳞片 (one of horny scales).
scu·tel·late [skjúːtəlit][ˋskjutḷet], **scu·tel·lar** [skjuːtélə/-ər][skjuˋtɛlɚ] *adj.* **scù·tel·lá·tion** *n.* [近代拉丁语(拉丁语 *scutum* 的指小词,参照 SCUTUM)]

scut·ter [skʌ́tə/-ər][ˋskʌtɚ] *vi.* 《口语》匆忙地跑,疾行 (scurry).

scut·tle[1] [skʌ́tl][ˋskʌtḷ] *n.* 1 (搬运谷物、泥土等的)浅筐 (shallow open basket). 2 (亦作 **coal-scuttle**) (室内用)煤桶. 3 《英》车颈:汽车引擎盖和车体间相连的部分.





scythe / 大镰刀
在英国诺福克（Norfolk）郡的潮湿地带，用大镰刀割取铺屋顶用的芦苇.

scut·tle² [skʌ́tl][ˋskʌtl] *n.* **1**〖海〗(1) 小舱口：船甲板上有盖子的四角形小口，比升降口（hatch way）小. (2)（为通风、采光用的船边的）小窗，舷窗.
2（屋顶等有盖的）天窗（lidded opening）.
——*vt.* 在(船上)打洞（cut holes in）；凿沉(船).

scut·tle³ [skʌ́tl][ˋskʌtl] *vi.* 急忙地跑（scurry）；逃离（run away, make off）.
——*n.* 快步，疾行（hurried gait）；匆忙的逃走[出发]（precipitate flight or departure）.

scu·tum [skjúːtəm][ˋskjutəm] *n.*（pl. **-ta**）**1**〖昆〗盾板：胸部第三甲板中央的部分. **2**〖动〗(鳄鱼、龟等的)鳞甲（shield-like dermal plate）.
scú·tal *adj.*
[拉丁语，"方形盾"之意]

Scyl·la [sílə][ˋsɪlə] **1**〖希腊神话〗锡拉：海上半人半兽的女妖怪，据说居住在面对着西西里岛海上卡律布狄斯大漩涡（CHARYBDIS）的墨西拿（Messina）海峡的洞穴中，躲避大漩涡的船只一靠近洞穴，船员就会被吃掉. **2**（位于墨西拿海峡的）锡拉岩礁.
between Scylla and Charybdis 进退维谷.

scy·pho·zo·an [sàifəzóuən][ˌsaɪfəˋzoən] *adj.* 钵水母纲的（of the Scyphozoa）. ——*n.* 钵水母：钵水母纲（Scyphozoa）腔肠动物的通称，如大型水母等. ✽

Scyth [siθ][sɪθ] *n.* 塞西亚人：居住在黑海以北的塞西亚地区的游牧民族，公元前 7 世纪入侵西亚，后为希腊人同化，公元前 1 世纪已绝灭.

scythe [saið][saɪð] *n.* 大镰刀，割草镰刀：具细长而薄的新月形刀刃的农具，用于割除杂草或收割稻麦. ✽ ——*vt.* 用大镰刀割.


Scyth·i·a [síθiə,-θiə][ˋsɪðɪə,-θɪə] 锡西厄：横跨欧洲东南部和俄属中亚区域的古代地名，位于喀尔巴阡山和顿河之间.
Scýth·i·an *adj.* **1** 锡西厄人的. **2** 锡西厄(语)的. ——*n.* **1** 锡西厄人（Scyth）. **2** 锡西厄语.

s. d. 《略》*sine die* 无限期地.

S. D(ak). 《略》South Dakota（美国的）南达科他州.

SE., SE 《略》south-east(ern) 东南(的).

:sea [siː][si] *n.* **1**［加冠词 the］海，海洋：——*jump into the sea* 跳进海里. ✽ **2**（被陆地包围的）海洋的一部分，…海：——*the Arabian Sea* 阿拉伯海 / *the Sea of Japan* 日本海. **3** 咸水湖；湖：——*the Caspian Sea* 里海 / *the Sea of Galilee* 加利利湖. **4** 浪；波浪，大浪（swell, large wave）：——*a calm sea* 风平浪静的海面 / *seas of mountains high* 排山倒海的巨浪. **5** 很多，大量，广阔（vast quantity or expanse）〈*of*〉：——*a sea of trouble* 无穷的麻烦.
at sea (1) 在海上（away from the land），在海上航行（aboard a ship）. (2) 迷惑，不知所措（perplexed, at a loss）.
beyond sea(s) 在[往]海外.
by sea 由海路（in a ship）.
follow the sea 当船员（be a sailor）.
go to sea 去当水手（become a sailor）.
put (out) to sea 启航，出航（leave the land or port）.
four seas［加冠词 the］（包围英国）四面的海.
high seas：→ HIGH
séa-ànchor（*n.*）〖海〗浮锚，海锚（drag-anchor）：暴风雨时能在海中展开，使船首向上风，一般用帆布制成.
séa-anèmone（*n.*）海葵：花虫纲腔肠动物，在口盘周围有许多指状的触手，以足盘附着在其他东西身上.
séa-bìrd（*n.*）海鸟.
séa-bòard（*n.*）海滨（sea-shore）；沿海地区（coast region）；海岸线（line of the coast）.
séabòrn（*adj.*）《诗》生于海中的.
séa-bòrne（*adj.*）在船上运输的，海运的.
séa-brèeze（*n.*）海风：白天从海面吹向陆地的和风.
séa-càlf（*n.*）海豹.
sea chest〖海〗水手柜.
sea coal (1)（在沿海地区开采的）海岸煤. (2)《古》海运煤. ▶ 从纽卡斯尔用船运往伦敦等地的煤.
séa-còast（*n.*）海岸，海滨.
séa-còck（*n.*）〖海〗船底旋塞，海水阀.
séa-còlander（*n.*）褐藻：如过滤器一般在叶片上有洞的昆布目褐藻类.
séa-còw（*n.*）(1) 海牛（sirenian）. (2) 海象（walrus）.



sea / 海
海洋中有许许多多生物，其中包括：
贝类：图中的海蜗牛广泛分布在世界的温热带海域. 淡紫色的壳，呈蜗牛形，高约 2 厘米左右，并会从足中分泌出黏液，黏液中进入空气便形成浮袋，海蜗牛便垂吊在这浮袋下过着浮游的生活. 主要以水母为食.
海獭：体长，尾呈圆筒形，后肢为鳍状. 头和身体长 100～150厘米，尾长 25～37 厘米. 几乎不上陆地，在海上群居，潜水，以海胆、鲍鱼为食.
海蛇：爬虫类海蛇科的毒蛇，只有一种陆生，其余全为海生. 由眼镜蛇分化而来，具有强烈的神经毒素，大部分为卵胎生.
海星：全为海生，体扁平，有放射性的 5 条口腕，似五角星. 表面粗糙，中有石灰质小板，合成骨骼. 体下中央有一开口，周围有沟状带，延伸到各口腕的末端. 口中有短食道接于胃，胃旁有盲囊状多枝肝脏，延伸到各口腕，最终连至短肠. 体表有通水管系与生殖门. 善游泳，喜食贝类.
红海鞘：呈红色，体长约 12 厘米的单海鞘类，分布在日本北海道以北. 长有根状的突起，附着生于海岸或多凹凸的岩礁间，可食用.
瓶海鞘：外皮为无色透明胶质的海鞘，夜间发出晕微的亮光，身体细长，约 7～8 厘米，后端有短根状突起，附着于其他生物上生存.
玉米螺：壳高 1.4 厘米，壳径 1.7 厘米左右的卷贝. 在体层内有三条坚韧的螺肋. 颜色一般为灰黑色带有黄白斑点，栖息在满潮时浪花够得着的海岸高处，触之即下坠于水中.
海葵：在圆筒状身体的上端中央处有口，以口喙四周环生的触手寻觅食物. 常固着在岩石等之上或沙中.
海马：分布在沿岸海中，以直立的姿势行进，雄海马有育儿囊，可保护雌海马产下的卵直到成为小海马游出为止.
海鼠：体长 7～13 厘米，宽 4～5 厘米，呈椭圆形，背部为羊毛状的毛所覆盖，毛下有 15 对鳞片. 生活在沙中.
海参：身体呈长圆筒状，嘴在尖端，肛门开在后端，管足在腹部成三列并排，用管足尖端的吸盘在海底移动.
海胆：壳的表面为刺所覆盖，口开在腹部，肛门开在背部，从刺丛之间生出许多管足.
海蛞蝓：属于软体动物裸鳃目. 身体呈柔软的蛞蝓状，一般在头部有 1 对触角. 肛门开在身体后方的背部上，鳃围绕在肛门周围. 大多爬行于海底或海藻间.

séa-cùcumber（*n.*）海参（holothurian）.
séa-dòg（*n.*）(1) ＝ sea-calf. (2)（伊丽莎白时代的）老水手（old sailor）；海盗. (3) ＝dog 9.
séa-èagle（*n.*）海雕：以鱼为食的雕类的通称，尤指白尾雕. ✽ **séa-èar**（*n.*）鲍鱼（haliotis）.
séa-èlephant（*n.*）海象（elephant seal）.
séa-fàn（*n.*）柳珊瑚：有扇形骨骼的珊瑚类腔肠动物.

1 Sea-snail
海蜗牛
2 Sea otter
海獭
3 Sea-snake
海蛇
4 Purple Starfish
紫海星
5 Gooseberry Sea-squirt
红海鞘
6 Sea-vase
瓶海鞘
7 Periwinkle
玉米螺
8 Sea-anemone
海葵
9 Sea-horse
海马
10 Sea-mouse
海鼠
11 Sea-cucumber
海参
12 Sea-urchin
海胆
13 Sea-slug
海蛞蝓





séafàrer (*n.*) (1) 海上旅行者. (2) 水手 (sailor). **séafàring** (*adj.*) 海上旅行的;以航海为业的. ——(*n.*) 航海业;海上旅行.
sea food (鱼、贝类等)海鲜,海味.
séa-frònt (*n.*) (城镇等的)面向海的地区,海滨区.
séa-gìrt (*adj.*) 《诗·修辞》被海所包围的.
séagòing (*adj.*) (1) (船)远洋航线用的. (2) = seafaring.

sea-lion /海狮

栖息地区从加拿大英属哥伦比亚,经加利福尼亚州沿岸到墨西哥及加拉巴哥岛,雄海狮体长约 2.4 米,体重约 240 千克,雌海狮长约 2 米,体重约 180 千克.体色方面,雄海狮为黑褐色,雌海狮为黄褐色.雄海狮成熟后,颈毛即变厚成鬃毛状,海狮行一夫多妻制,一头雄海狮大约拥有 5～20 头雌海狮.



sea-eagle /海雕

图为海雕中最小型的马达加斯加海雕,海雕以鱼为食,美国以白头雕、日本以白尾雕或大雕最为人所知.

séa-grèen (*adj.*, *n.*) 海绿色(的):——*Sea-green Incorruptible* 面有菜色的清廉之士. [▶ 卡莱尔 (Carlyle) 称赞罗伯斯比尔 (Robespierre) 的话].
séagùll (*n.*) 海鸥 (gull).
séa-hòg (*n.*) 海豚 (porpoise).
séa-hòrse (*n.*) (1) 海马 (*hippocampus*):上半部像马头的小鱼,可用长尾巴缠绕在海藻上直立起来. (2) 海象 (walrus). (3) 〖希腊·罗马神话〗海马:为海神拉车的上半身为马,下半身为鱼的怪兽.
sea-island cotton 海岛棉:原在美国佐治亚州、南卡罗来纳州海上诸岛栽培的品质优良的长纤维棉花.
séakàle (*n.*) 浜菜 (*Crambe maritima*):被当作蔬菜来栽培的十字花科多年生草本植物,原产于西欧.


seakale beet 笋莙菜 (CHARD). **sea lane** (船的)航路 (course). **séa-làvender** (*n.*) 石苁蓉;石苁蓉属 (*Limonium*) 植物的通称. **séa-làwyer** (*n.*) (1) 〖海〗爱争辩[强词夺理]的船员. (2) 鼬鲛,大尾虎鲛 (TIGER-shark). **sea legs** 在摇摆不定的船上仍能安稳行走的本领. **sea level** 海平面:介于高潮与低潮之间的海面,为测量陆地高度及海深的基准. **sea lily** 海百合 (crinoid). **séa-lìon** (*n.*) 海狮:有大耳壳的几种海狮的通称. ✲ **séaman** (*n.*) (1) 船员,水手,海员 (sailor). (2) 〖海〗水兵. (3) 擅长航海的人. **séamanshìp** (*n.*) 航海技术. **séa-màrk** (*n.*) 导航标识. **séamèw** (*n.*) 海鸥 (gull). **séa-mile** (*n.*) 浬,海里 (nautical mile). **séa-mòuse** (*n.*) 海鼠;海鼠属 (*Aphrodita*) 多毛纲海产环节动物,背上覆有忽绿忽紫颜色的刚毛. **sea onion** 海葱 (squill). **sea otter** 海獭:太平洋北部产的鼬鼠科肉食动物,其毛皮受到人们的珍视.
séa-pìc (*n.*) (水手食用的)肉饼:一种把肉、蔬菜等烤或烧煮之后,夹在脆面皮中食用的餐点.
séa-pìg (*n.*) 海豚 (porpoise). **sea pink**: → THRIFT 2. **séaplàne** (*n.*) 水上飞机 (→图 AEROPLANE).
séapòrt (*n.*) (1) 海港. (2) 海港城市.
séa-pòwer (*n.*) (1) 海军力量. (2)海军强国.
séa-ròom (*n.*) (供船只演习、无障碍物的)宽广海面.
séa-ròver (*n.*) 海盗(船).
séa-sàlt (*n.*) 海盐.
séa-scàpe (*n.*) 海景;海景画,海景照片.
sea serpent 海蛇怪:传说中像蛇一样的海怪.
séa-shànty (*n.*) = SHANTY[2].
séa-shèll (*n.*) (海产软体动物的)贝壳.
séasìck (*adj.*) 晕船的. **séasìckness** (*n.*) 晕船.
séa-slùg (*n.*) 海蛞蝓.
séa-squìrt (*n.*) 海鞘 (ascidian).
séa-swàllow (*n.*) 燕鸥 (tern).
séa-tròut (*n.*) (1) 海鳟 (salmon trout). (2) 似海鳟的鱼.
séa-ùrchin (*n.*) 海胆;海胆纲 (Echinoidea) 棘皮动物的通称,表面有针状突起.
séa-wàll (*n.*) 海堤,海塘.
séawèed (*n.*) 海草;海藻.
séawòrthiness (*n.*) 适航性.
séawòrthy (*adj.*) (船)适于航海的.
seven seas [加冠词 the] 世界七大洋:为北冰洋、南冰洋、北太平洋、南太平洋、北大西洋、南大西洋、印度洋的通称.

seal[1] [siːl][sil] *n.* **1** 海豹;海豹科 (Phocidae) 海产哺乳动物的通称. 全身覆有厚皮及刚毛,四肢发达,游泳时像鱼鳍般运动,尾短,有适于吃鱼的锐牙. ✲ **2** (亦作 **sealskin**) (1) 海豹皮. (2)用海豹皮做的衣服. ——*vi.* 猎海豹.
séal·er (*n.*) 捕猎海豹的船[人].

seal[1] /海豹

喜群居,大多栖息于南北海域,与海驴不同,海豹没有耳壳,鳍状的后肢不向前弯曲.
象鼻海豹:可分为栖息于北美太平洋沿岸的北象鼻海豹及栖息于南冰洋各岛屿的南象鼻海豹.两种极为类似,雄的体长 5～6.5 米,体重 3～3.6 吨.雌的体长 3～3.5 米,体重 0.9～1 吨,为海豹中最大者.有大约长 38 厘米的鼻子,可分为 3 段,呼气时会发出很大的声音.
豹斑海豹:栖息在南极海域及其周围的海豹,雌海豹比雄海豹大,体长约 4 米,体重约 450 千克.
韦德尔氏海豹:栖息于南极及其周围的海域,体长约 3 米.体重约 400 千克,不规则的斑点花纹布满全身.
叫嚣海豹:栖息于北太平洋及北冰洋等地,在流冰上繁殖,体色为黄白色,由肩至尾有一 V 字形花纹.体长约 1.7 米,体重约 180 千克.
冠海豹:栖息于北大西洋,与象鼻海豹近缘,雄海豹从额头至鼻子有一个吸入空气即鼓起的袋囊.
环纹海豹:栖息于北冰洋全域,体长约 1.4 米,体重约 90 千克,为海豹中最小者,有各种不同的毛色,斑点成轮状.
带纹海豹:栖息于鄂霍次克 (Okhotsk) 海及白令 (Bering) 海,随着流冰移动.雄海豹的体色为暗灰色,头、前肢、腰等周围有白色带状纹,体长约 1.8 米.
普通海豹:广布于北半球北部.为体长 1.5～2 米的小型海豹.毛色以灰褐色及灰色为主,背部散布着如黑白色棋子般的小斑点,刚出生的小海豹毛色呈白色.


Elephant Seal
象鼻海豹
Leopard Seal
豹斑海豹
Weddell Seal
韦德尔氏海豹
Harp Seal
叫嚣海豹
Hooded Seal
冠海豹
Ringed Seal
环纹海豹
Banded or Ribbon Seal
带纹海豹
Common Seal
普通海豹



Great Seal /国玺
1 18 世纪英国的国玺.
2 13 世纪初期英格兰的国玺(印记).
3 美国的国玺(印记).

·**seal²** [siːl][sil] *n.* **1** (用于文件正本及物品所有权证明等的)印记,图记:——*a document with its official red seal* 盖着官方红印的文件.
2 印章,图章:——*under one's hand and seal* 经署名并盖印.
3 [the seals]《英》公职的标记.
4 封,封印:——*break the seal of a letter* 拆信.
5 (贴在书信上的)封缄,封条:——*a Red Cross seal* 红十字封缄.
6 使人缄口不语的誓约,保守秘密的义务 (obligation to silence or secrecy): —— *under the seal of confession* 严守秘密.
7 标志 (mark); 征兆,征候:——*the seal of love* 爱情的印证(接吻等) /*He has the seal of death on his face.* 他的脸上有濒死的征兆.
8 封闭用水:为防止下水管发出恶臭而积贮于弯管里的水.
set** one's **seal to (1) 在…上盖章. (2) 保证,批准 (confirm).
——*vt.* **1** 在(文件)上盖章;(盖印以便)确认:——*sign and seal a document* 于文件上署名并盖章.
2 封,密封,密闭 (shut) ⟨*up*⟩: ——*seal a door* 把门封起来 /*seal up the windows* 密闭窗户 /*seal a crack in a pipe* 密封管子的裂缝.
3 把(嘴、耳)封住 ⟨*up*⟩: —— *My lips are sealed.* 我一句话也不能讲.
4 确认,批准 ⟨*with*⟩: ——*seal a bargain with a handshake* 以握手成交.
5 确定,决定(命运等):——*His fate was sealed.* 他的命运被注定了.
seal off 封锁(某地区).
Great Seal [加冠词 the]《英》国玺:为证明最高权威所发布的重要文件而使用的印玺. ✽
séaling-wàx (*n.*) 封蜡:混合虫胶、树脂、松节油等,经过着色的物质,用于密封信件、文件等.
séal-rìng 图章戒指.

seal·ant [síːlənt][ˋsilənt] *n.* 封缄剂,密封胶 (sealing substance).

sealed [siːld][sild] *adj.* 捺印的,盖印的;封印的,密封的.
Sealed Book (1) [加冠词 the] 英国教会祈祷书钦定版:1662 年经查理二世 (Charles II) 认可并盖过国玺的祈祷书. (2) [s- b-] (对…来说)难于理解的事,谜 ⟨*to*⟩.
sealed orders 密封命令:尤指战争时给船长的封印命令书,在指定的场合、时间才能开封.
sealed pattern《英》(被军方正式采用的武器、军服等的)标准型.

Sea·ly·ham [síːliəm][ˋsiləm] *n.* (亦作 **Sealyham terrier**) 锡利哈姆㹴犬:一种体长、腿短的猎犬,通常为白色,毛硬,头部有褐色或灰色的斑纹. [英国达费德 (Dyfed) 的地名]

·**seam** [siːm][sim] *n.* **1** (衣服等的)缝,线缝. ✽
2 (木板等的)接缝;裂缝.
3 伤疤 (scar).
4 (脸上的)皱纹.
5 (编织物上的)棱线.
6〖地质〗地层,矿层,煤层 (→图 MINE²).
——*vt.* **1** 缝合,接合 (join) ⟨*together, up*⟩.
2 在(编织物上)织棱线.
3 [多用过去分词] 产生裂缝[伤疤,皱纹]:——*a face seamed with a scar* 有伤疤的脸.
séam-stìtch (*n.*)〖编织〗棱线针迹.

seam·stress [sémstris/síːm-] [ˋsimstrɪs], **semp-** [sémp-][sɛm-] *n.* 女裁缝,女缝工 (sewing-woman). ✽

seam·y [síːmi][simɪ] *adj.* **1** 有线缝的,露出线缝的 (showing seams). **2** (人生等)黑暗面的,丑恶的.
seamy side 可看到线缝的衣服里子.


Sean·ad Eir·eann [ʃǽnəð éərən] [ˋsænəd ˋɛrən] (由 60 人所组成的)爱尔兰共和国的上议院. [爱尔兰语]

se·ance [séiɑːns][ˋsiəns], ***sé·ance*** [séiɑːŋs] [seɑns] *n.* **1** (公共团体、审议会等的)会议,集会 (sitting). **2** 降神会 (spiritualist meeting).

sear¹ [siə/siər][sɪr] *vt.* **1** (以热铁等)烧灼…的表面 (scorch); 烧灼(伤口) (cauterize); 盖烙印于… (brand). **2** 使(良心等)麻木,使变得冷酷 (make callous). **3**《古》使凋萎,使枯萎 (wither up, blast).
——*adj.* 干枯的,枯萎的 (sere).

sear² [siə/siər][sɪr] *adj.* : →SERE.

·**search** [səːtʃ/səːrtʃ][sɜtʃ] *v.* (-es), *n.* ——*vt.* **1** 搜查(场所、身体等),搜索,搜寻:——*search a person* 搜身 /*search a house for stolen goods* 搜查房屋寻找赃物. **2** 查看(伤痕);忖度(人心):——*search a person's conscience* 忖度某人的良知. **3** (寒意等)深入,渗入. ——*vi.* 搜寻,搜求;调查 (make an investigation) ⟨*for*⟩: ——*search for a book* 搜求一本书.
Search me!《口语》我不知道!
search out 找出,查出.
——*n.* **1** 搜索,探求 (quest) ⟨*for*⟩: ——*make a search for a missing person* 搜寻失踪者. **2** 调查,检查 (investigation) ⟨*for*⟩.
in search of 寻找,寻求 (trying to find).
séarch·ing *adj.* (检查等)彻底的,仔细的 (thorough); (眼光等)锐利的.
séarch·ing·ly *adv.*
right of search [加冠词 the] 搜查权:战时交战国可检查中立国船只是否装载违禁品的一种权利.
séarchlìght (*n.*) 探照灯;探照灯光.
séarch-pàrty (*n.*) 搜索队.
séarch-wàrrant (*n.*)〖法律〗搜查证:法院下发的准许警察进入私人住宅搜查的搜查证.



seam / 缝

·**sea-shore** [síːʃɔː/-ʃɔr][ˋsi,ʃor] *n.* **1** 海岸,海滨 (land close to the sea): ——*go to the sea-shore for the summer* 到海边去避暑. **2**〖法律〗海岸;退潮线与涨潮线之间的土地.

·**sea·side** [síːsàid][ˋsi,saɪd] *n.* [通常加冠词 the] (当作休假地、游乐场所的)海边,海滨:——*go to the seaside* 去海边 /*a seaside hotel* 海滨旅馆.

:**sea·son** [síːzən][ˋsizən] *n.* **1** (四季中的)一季,季节:——*the changes of the seasons* 四季的变化. **2** [通常加冠词 the] …的季节,时期,时节;(作物等的)最盛期,旺盛期:——*the dry* [*rainy*] *season* 旱[雨]季 /*the blooming season* 开花期 /*the breeding season* 繁殖期 /*the hunting season* 狩猎期 /*London in the season* (5~7 月的)社交繁忙季节的伦敦. **3** 适当的时间,良机 (proper time, favorable opportunity): ——*It is not the season for play.* 现在不是玩的时候. **4** 一段时间:——*for a season* 一会儿,短期. **5** = season-ticket. ***in and out of season*** 经常,不拘任何季节.
in season (1) (水果等)盛产期;正当时令;在(猎鸟等的)猎期中. (2) 适时的 (given when likely to be taken or needed): ——*a word in season* 适时的话.
out of season (1) 过了旺季. (2) 失去时机.
——*vt.* **1** 使适用;使(木材等)干燥:——*seasoned timber* 风干的木材. **2** 使惯于,使熟悉 (mature); 训练:——*season soldiers* 训练士兵. **3** (用盐、调味料等)加味于,调味 (flavor): ——*highly seasoned dishes* 味道浓的菜. **4** (以机智、玩笑)添加…的趣味:——*conversation seasoned with humor* 幽默风趣的谈话. **5** 缓和,冲淡 (temper, moderate).
——*vi.* (木材等)变干燥;变得成熟[老练、习惯].
séason-ticket (*n.*) (1) 定期车票. (2) (各种文娱活动等的)定期入场券.
[古法语 *seson* ←拉丁语 *satio* (← *serere* 播种), "播种(的时期)"之意]

sea·son·a·ble [síːzənəbl][ˋsiznəbl] *adj.* **1** 适合季节的,当令的 (suitable to, of the kind usual at, a season). **2** 及时的,合时宜的 (opportune, meeting the needs of an occasion).
séa·son·a·bly *adv.*
séa·son·a·ble·ness *n.*

sea·son·al [síːzənəl][ˋsizṇəl] *adj.* **1** 季节的;季节性的,出现于特定季节的 (occurring at a particular season).
2 (买卖等)随季节变化的 (dependent on the seasons); (劳工等)只有某季节才雇用的 (employed only during a particular season).
séa·son·al·ly *adv.*



seamstress / 女裁缝
把鲜艳的装饰物缝在衣服上的吉普赛女裁缝.

sea·son·ing [sí:zəniŋ] [sizn̩ıŋ] *n.* **1** 调味品,佐料(→ SEASON). **2** 增加趣味的东西.

:seat [si:t] [sit] *n.* **1** 坐位,座 (place on which a person sits): —*a back seat* 后座 /*leave one's seat* 离席 /*take one's seat* 就座.
2 议会席位,议员的职位;(象征权威的)座位,王权:—*win a seat in Congress* 赢得国会的议席.
3 凳子,椅子;(椅子等的)座部:—*the seat of a chair* 椅座.
4 (身体的)臀部,(裤子等的)臀部:—*the seat of a pair of trousers* 裤子的臀部.
5 (骑马等的)姿势,坐姿 (manner of sitting)
6 场所,位置,所在处 (site, location);(…的)中心地〈*of*〉:—*the seat of government* 政府的所在地 /*an ancient seat of learning* 古老学府.
7 (乡下的)别墅 (country mansion).
take a seat 就座,坐下 (sit down).
—*vt.* **1** [常用反身用法、被动语态]使入席,使就座 (make sit): —*Be seated, please.* 请坐 /*seat oneself on a bench* 坐在长凳上.
2 (剧院等)有…人的坐席,容纳;设…的席位:—*The hall seats 500.* 这大厅能容纳 500 人.
3 修补(椅子的座部或裤子的臀部):—*seat a pair of trousers* 缝补裤子的臀部.
4 使就任于(某职位),使登位.
5 占据(某场所),使固定于(某处) (fix).
seat belt = SAFETY belt.

seat·er [sí:tə/-ər] [sitɚ] *n.* [用于复合词]有…座位的汽车、飞机等搭载人的交通工具:—*single-seater* 限乘一人 /*two-seater* 可乘两人.

seat·ing [sí:tiŋ] [sitıŋ] *n.* 坐席 (seats); 座次的安排[设置] (arrangement or provision of seats).


S. E. A. T. O., **SEATO** 《略》 South East Asia Treaty Organization 东南亚条约组织.

se·ba·ceous [sibéiʃəs] [sıˈbeʃəs] *adj.* 〖生理〗脂肪的,皮脂的,油脂的 (of tallow or fat, fatty).

sebaceous duct 皮脂管.
sebaceous gland 〖生物〗皮脂腺:分泌出脂肪性物质使头发、皮肤有光泽的腺体 (→图 SKIN).

Se·bas·tian [sibǽstjən/-tʃən] [sıˋbæstʃən] **St.** ~ 圣塞巴斯蒂安:3 世纪时的罗马军人,基督教殉教者,通常描绘成被许多箭射中的年轻人.

Se·bas·to·pol [sibǽstəpəl] [sıˋbæstəpəl] (*Russ. Sevastopol'*) 塞瓦斯托波尔:俄罗斯西部克里米亚半岛 (Crimea) 一海港,克里米亚战争时 (1854~1855) 被英军和法军包围摧毁.



seb·or·rh(o)e·a [sèbərí:ə] [ˌsɛbəˋriə] *n.* 〖医〗皮脂溢,皮脂溢性皮炎:由于皮脂腺分泌过多的脂肪质而产生的症状.
sèb·or·rh(ó)e·ic *adj.*

sec[1] [sek] [sɛk] *n.* 《口语》片刻,瞬间 (SECOND[2]).

sec[2] [sek] [sɛk] *adj.* (酒)不甜的,干的 (dry).

sec[3] [sek] [sɛk] 《略》 secant 正割.

Sec. 《略》 Secretary.

se·cant [sí:kənt] [sikənt] 〖数学〗 *adj.* (线、面)正割的 (cutting),相交的 (intersecting) —*n.* **1** 正割:三角函数中直角三角形的斜边,除以一锐角的邻边,余弦 (COSINE) 的倒数. (略: sec) (→ 图 TRIGONOMETORY). **2** 割线:和其他线相交的线,尤指和曲线两点以上相交的直线.

sec·a·teurs [sèkətə́:z/-tə́:rz] [ˌsɛkəˋtɝz] *n.* (亦作 ***a pair of secateurs***) 《英》(以单手操作使用的短刃)整枝剪 (pruning shears). ✽

sec·co·tine [sékəti:n] [ˋsɛkəˌtin] *n.* 胶浆:一种液体合成强力黏接合剂 (liquid composition serving as a strong adhesive)
[商标名]

se·cede [sisí:d] [sıˋsid] *vi.* (从教会、联盟等中)退出 (withdraw).

se·ces·sion [siséʃən] [sıˋsɛʃən] *n.* **1** (从教会、联盟等中的)退出,脱离 (act of seceding);退出[脱离]的派系,脱离[退出]者 (body of seceders). **2** [S-]〖美史〗(南部 11 州的)脱离联邦. ▶ 成为南北战争的起因.
se·cés·sion·al *adj.*
se·cés·sion·ism, **se·cés·sion·ist** *n.*
War of Secession [加冠词 the] 美国南北战争 (the AMERICAN Civil War).

se·clude [siklú:d] [sıˋklud] *vt.* **1** 使隔离,不使接近;隔离. **2** [多用反身用法]隐退 (keep retired or away).

se·clu·sion [siklú:ʒən] [sıˋkluʒən] *n.* **1** 隔离 (secluding or being secluded);隐退,隐遁,隐居,闲居 (retirement, privacy, avoidance of intercourse). **2** 远离人烟的场所 (secluded place).

:sec·ond[1] [sékənd; (*vt.* 于 3,4) sikɔ́nd/-kánd] [ˋsɛkənd; (*vt.* 于 3,4) sıˋkand] *adj.* **1** 第二的,第二个的,第二次的 (next after the first): —*the second game* 第二次比赛 / *She was the second person to come.* 她是第二个来的人. / *This is the second time I've been in Paris.* 这是我第二次到巴黎来.
2 (同…相比)较差的,第二位的,次等的〈*to*〉.
3 [加不定冠词 a] 别的,其他的,另外一个的 (other, another): — *a second chance* 再一次机会 / *ask for a second helping* (餐饮等)要求再来一份.
4 〖音乐〗(合奏曲、合唱曲)第二声部的.
second to none 不比任何人[物]差 (surpassed by no other).
—*n.* **1** [通常加冠词 the]第二,次等的东西[人],第二位[等,名];(月的)二日:— *the second in command* 副司令官 / *a good second* 和第一名没有很大差别的第二名 / *the second of July* 七月二日.
2 (考试的)得第二名的人. **3** [pl.] 二级品,二等货 (goods of quality inferior to the best). **4** (决斗等的)帮手,助手,〖拳击〗助手. **5** (汽车的)第二挡. **6** 〖音乐〗第二声部 (next to the highest part);二度音程 (→图 INTERVAL);二度音.
— *adv.* **1** 第二地,以第二位:—*arrive second* 第二个到达. **2** 第二,其次.
— *vt.* **1** 支持,赞同 (support, back up): — *second a person* 支持某人 / *second words with deeds* 以行动支持所说的话. **2** 赞成(动议、提案等):—*second a motion* 赞成一项动议. **3** 〖英军〗临时调派(军官) **4** 《英》使(公务员)暂时调任其他部门.
séc·ond·er, **se·cónd·ment** *n.*
Second Advent: →ADVENT.
second ballot 决选投票.
second best 第二好的(人,物),次好的(人,物):—*come off second best* 被打败,输了.
second chamber (二院制议会的)上议院 (upper house). **second class**(1) 二级,二等.



secretary bird / 鹭鹰
栖息于非洲南部.体长约 1 米,因有长腿和长尾而引人注目.眼睛周围呈红色,有长羽冠,以乌龟、蛇、昆虫等为食.

(2)《美》(报纸、杂志等)第二类邮件. **sécond-clàss** (*adj.*) (1) 二等的:——*a second-class carriage* 二等车. (2)二流的,劣等的(inferior in quality). ——(*adv.*) 乘坐二等车[舱等]:——*travel second-class* 乘坐二等车旅行. **Second Coming** = Second Advent. **second cousin**: → COUSIN. **second distance** (绘画的)中景. **Second Empire** [加冠词 the] (1)〖德史〗: → GERMANY. (2)〖法史〗第二帝国:拿破仑三世(Napoleon Ⅲ)的帝国(1852~1870).
second lieutenant 陆军少尉;〖美军〗陆[海,空]军少尉. **second nature** 第二天性:——*Habit is (a) second nature.* 《谚》习惯乃第二天性. **sécond-ràte** (*adj.*) 二流的,劣等的;(船)二级的. **sécond-ràter** (*n.*) 二流的人[物]. **Second Republic** [加冠词 the]〖法史〗第二共和国(1848~1852). **second sight** 千里眼,透视力. **second thoughts** 三思;深思熟虑后的决心[意见]:——*Second thoughts are best.* 《谚》三思而后行乃最上策.

:sec·ond² [sékənd] [ˋsɛkənd] *n.* **1** 秒:——*one minute and fourteen seconds* 1 分 14 秒. **2**〖几何〗秒;角度单位, = 1/60 分,符号(″):——*20 degrees, 10 minutes and 30 seconds* 20 度 10 分 30 秒. **3**《口语》短暂的时间,瞬间(short time):——*I'll be back in a second.* 我马上就回来 / *Wait a second.* 稍等.
second hand (钟表的)秒针.

·sec·ond·ar·y [sékəndəri/-dèəri] [ˋsɛkən͵dɛrɪ] *adj.* **1** 二级的,二流的(not in the first class);次要的(of minor importance):——*a matter of secondary importance* 次要的事. **2** 辅助的,副的,衍生的,其次的(not original or primary):——*secondary products* 副产品. **3**〖语法〗再生的. **4**〖医〗第二阶段的,第二期的,继发性的. **5** [S-]〖地质〗中生代的(Mesozoic). —— *n.* **1** = secondary feather. **2**〖天文〗卫星. **3** [S-]〖地质〗中生代.
séc·ond·ar·i·ly *adv.*
secondary color: → COLOR.
secondary education 中等教育. **secondary feather**〖鸟〗次级飞羽:生于鸟翼第二关节处的羽毛(→图 BIRD). **secondary planet** 卫星.
secondary school 中等学校.

se·conde [sikɔ́:nd] [sɪˋkɑnd] *n.*〖击剑〗第二姿势:8 种防守姿势中的第 2 种姿势(→图 FENCING).

·sec·ond-hand [sékəndhǽnd] [ˋsɛkṇd͵hænd] *adj.* **1** 用过的,旧的(bought after use by a previous owner):——*second-hand clothes* 旧衣服. **2** 做旧货买卖的,经营旧货的:——*a second-hand bookstore* 旧书店. **3** (情报等)第二手的,间接听来的(taken on another's authority):——*second-hand idea* 间接得来的主意. ——*adv.* **1** 作为旧货:——*buy a piano second-hand* 买一架旧钢琴. **2** 从第二手,间接地,间接听来地.

sec·ond·ly [sékəndli] [ˋsɛkəndlɪ] *adv.* 第二,其次(in the second place).

se·cre·cy [sí:krisi] [ˋsikrəsɪ] *n.* **1** 保守秘密(keeping of secrets);严守秘密的能力(ability to keep secrets). **2** 秘密(being secret).

·se·cret [sí:krit] [ˋsikrɪt] *adj.* **1** 秘密的,隐秘的,不为人知的(hidden, concealed, not to be made known);秘传的:——*a secret treaty* 秘密条约. **2** 保守秘密的,守口如瓶的. **3** 不引人注意的,远离人烟的(retired):——*a secret place* 不引人注意的地方. —— *n.* **1** 秘密,机密,隐情:——*keep a secret* 守秘密. **2** 秘诀,诀窍:——*the secret of health* 健康的秘诀. **3** 奥秘,神秘(mystery):——*the secrets of nature* 自然界的奥秘.
in secret 偷偷地,秘密地.
in the secret 知道内情,参与机密.
sé·cret·ly *adv.*
secret agent 密探,情报人员. **secret police** 秘密警察. **secret service** (1) [加冠词 the](政府的)秘密情报机关. (2) [S- S-]《美》特工处.
secret society 秘密结社.
[古法语←拉丁语 *secretus* (← *secernere* 分开),"被割断的,单独的,隐秘的"之意]

sec·re·taire [sèkrətéə/-téər] [͵sɛkrəˋtɛr] *n.* (有抽屉、分类格等的)写字台(escritoire). ✽

sec·re·tar·i·at(e) [sèkrətéəriət] [͵sɛkrəˋtɛrɪət] *n.* **1** 秘书处(department of secretaries);秘书室(place where a secretary does business);[集合名词]秘书处全体职员. **2** 联合国秘书处(department headed by the Secretary-General);联合国秘书处办公楼.

·sec·re·tar·y [sékrətəri/-tèəri] [ˋsɛkrə͵tɛrɪ] *n.* (pl. **-ies**), *adj.* —— *n.* **1** 秘书;书记;(协会等的)干事;文书:——*a private secretary* 私人秘书. **2** 大臣,部长:——*the Secretary of the Treasury* 财政部长. **3** 写字台. —— *adj.* 秘书字体(铅字)的:主指 16~17 世纪法律文书所用的草书体(→图 SCRIPT).
sèc·re·tár·i·al [-téəriəl] [-ˋtɛrɪəl] *adj.*
séc·re·tar·y·ship *n.*
secretary bird 鹭鹰(*Sagittarius serpentarius*):产于非洲的长腿、长尾的猛禽,其后颈的长羽冠犹如早期作家将羽毛笔架在耳上. ✽
Sécretary-Gèneral (*n.*) 秘书长.
Secretary of State [加冠词 the](1)《英》国务大臣. (2)《美》国务卿.
[后期拉丁语 *secretarius* (*secretus* 的名词用法,cf. SECRET)]

se·crete [sikrí:t] [sɪˋkrit] *vt.* **1** 隐藏,秘藏(put into a place of concealment). **2** 分泌(produce by secretion). **se·cré·to·ry** *adj.*

se·cre·tion [sikrí:ʃən] [sɪˋkriʃən] *n.* **1** 隐藏,藏匿(concealing, concealment). **2** (1) 分泌(作用):腺体产生特殊的液体,并将其排出的现象. (2) (唾液、尿、树脂等)分泌物[液].

se·cre·tive [sikrí:tiv] [sɪˋkritɪv] *adj.* 有意隐藏的,沉默寡言的(inclined to make secrets, uncommunicative).
se·cré·tive·ly *adv.* **se·cré·tive·ness** *n.*

sect [sekt] [sɛkt] *n.* **1** (宗教上由正统派分离出的)教派,宗派(religious denomination). **2** (哲学、政治等的)学派,党派(school of opinion);派阀.
sec·tar·i·an [sektéəriən] [sɛkˋtɛrɪən] *adj.*, *n.*
sec·tár·i·an·ism *n.*

sect. 《略》section 部门.

sec·ta·ry [séktəri] [ˋsɛktərɪ] *n.* **1** 某一宗派[教派,党派,学派]的成员(member of a sect). **2**〖史〗(17~18 世纪英国的)非国教徒.

sec·tile [séktail/-til] [ˋsɛktɪl] *adj.* (柔软的矿物等)可切的(that can be cut).

·sec·tion [sékʃən] [ˋsɛkʃən] *n.* **1** 切下的部分,块,片:——*cut a pie into four sections* 把馅饼切成四块. **2** (事物的)部分(part);零件:——*the last section of the journey* 旅行的最后部分 / *a bookcase in sections* 组合书柜.
3 (书籍等的)节. ▶ 用像 §15 这样的章节号(section-mark)表示.
4 阶层,界:——*various sections of society* 社会各阶层.
5 (政府机关、公司等的)处,科:——*the accounts section* 会计科.
6《美》地区,区域(district);(公有土地的)1 平方英里面积;《澳》(未开垦土地的)一块;《新西兰》未开垦地:——*a business section* 商业区.
7〖医〗切断,切开(cutting).



secretaire / 写字台
20 世纪初期兼具实用性及装饰性的写字台.

8（供显微镜观察用的）切片.
9（立体的）切断（cutting of a solid by a plane）；切断面；（表示内部构造的）剖面图（→图 DRAWING）：——*a cross* [*horizontal*] *section* 横断面[水平断面].
10〖军〗班，小队.
11〖澳〗（公共汽车等的）车费段；《美》（卧铺车厢中包括两个卧铺的）铺段.
——*vt.* 分割，把…分成段.

séc·tion·al *adj.*
séc·tion·al·ly *adv.*
conic sections〖数学〗锥线论：研究椭圆、抛物线、双曲线等以各种角度切割而成的圆锥曲线（→图 CONE）.
séction-màrk （*n.*） 节标，章节号.

sec·tor [séktə/-tər] [ˈsɛktɚ] *n.* **1**〖数学〗扇形：用圆弧连接圆的两个半径构成的平面图形（→图 CIRCLE）. **2** 扇形物. **3** 函数尺；两支刻有刻度的平尺相连，可解决各种数学函数问题的用具. **4**〖天文〗象限仪：一种天文观测仪器，用来测定天体在地平上的高度和它的天顶距. **5**〖军〗（由 1 个司令官指挥下的）防御地段，扇形战区，防区（subdivision of a defensive position or system）；（对空监视兵等的）监视地区（territory for which one group is responsible）. **6** 部分；部门.
sector of a sphere 球心角体：以扇形的一边半径为轴旋转产生的立体图形.

sec·to·ri·al [sektɔ́ːriəl] [sɛkˈtɔriəl] *adj.* **1** 扇形的，像扇形的（of or like the sector of a circle）. **2**〖动〗（尤指前臼齿）适于撕裂肉类的（adapted for cutting）.
——*n.* 裂齿.

sec·u·lar [sékjulə/-lər] [ˈsɛkjəlɚ] *adj.* **1** 一个世纪一次的（occurring once in an age or a century）. **2** 延续几个世纪的，长期的（lasting for ages）. **3** 尘世的，现世的（concerned with the affairs of this world，worldly）；非宗教的（not sacred）. **4**（神职人员）居于俗世的，修道院外的（not monastic）. **5**（制度、教育等）怀疑宗教教义的（sceptical of religious truth）；反对教会教育的（opposed to religious education）. ——*n.* ＝secular priest.

séc·u·lar·ly *adv.*
séc·u·lar·ism *n.*
séc·u·lar·ist *n.*，*adj.*
séc·u·lar·ize，**-ise** *vt.*
sèc·u·lar·i·zá·tion，**sèc·u·làr·i·ty** [-lǽriti] [-ˈlærətɪ] *n.*

sedge-warbler / 芦苇莺

图为芦苇莺的母鸟及雏鸟，大多筑巢于水边的莎草丛中.






sedge / 莎草

广布于亚洲、欧洲、北美等地的草本植物. 许多种类的花为雌雄同株，茎被当成麦秆使用.

secular arm [加冠词 the]〖史〗（干涉教会的）政府司法权. 当教会希望对罪犯加以严惩时，据此司法权可以将罪犯转由政府处理.
secular clergy [**priest**]〖罗马天主教〗教区神职人员[教士]：与属于修道院的神职人员（regular clergy）相对，隶属于教区主教的管辖.

·se·cure [sikjúə/-kjúər] [sɪˈkjur] *adj.*，*v.* （**-cured**；**curing**）——*adj.* **1** 安心的，不担心的：——*feel secure about one's future* 对未来很放心. **2** 没有（…的）危险的，安全的（safe）〈*against*，*from*〉：——*a secure place* 安全的处所 / *be secure from danger* 没有危险. **3** 确实的，可靠的（reliable）；有把握的（having a sure prospect）〈*of*〉：——*Our success is secure.* 我们胜券在握. / *be secure of victory* 有把握取胜. **4** 坚固的，结实的（certain not to fail or give way）；系紧的：——*a secure foundation* 坚稳的地基. **5** [通常用作表语]严密监禁的，安全保管的（in safe keeping）：——*Are your valuables secure?* 你的贵重物品保管的好吗？/ *keep a person secure* 把某人严严实实地监禁着.

sedan chair / 轿子



——*vt.* **1** 使安全，保护：——*secure oneself against* [*from*] *danger* 使自己免遭危险 / *a castle secured with walls* 有城墙保护的城堡. **2** 监禁（confine）：——*secure a prisoner in a cell* 把犯人囚进单人牢房中. **3** 扎紧，关紧（fasten）：——*secure a door* 把门关紧. **4**（以…为抵押）担保，保证（guarantee，make safe）：——*I secured myself against accidents.* 我投保了意外险. / *a loan secured on a house* 以房子作抵押的贷款. **5** 弄到，获得（succeed in getting，obtain）：——*secure a good seat* 弄到好座位.

se·cúre·ly *adv.*
[拉丁语 *securus*（← *se-* 没有＋ *cura* ＝ care），"不忧虑，安心的"之意]

·se·cu·ri·ty [sikjúəriti] [sɪˈkjurətɪ] *n.* （pl. **-ties**） **1** 安全，平安（safety）：——*in security* 安全地. **2** 有把握，确信（confidence）：——*feel great security* 感到非常有把握. **3**〖法律〗抵押，担保；抵押[担保]物品：——*lend money on security* 抵押贷款 / *in security for* 作为…的担保. **4** [通常 pl.]有价证券：——*government securities* 公债. **5** 预防措施，防卫手段；保护；保证：——*use an assumed name for security* 为小心起见而用假名 / *give security from* 确保不受….
Security Council [加冠词 the]安全理事会：联合国一重要机构，主要任务为维持国际和平并解决国际纠纷. 由五个常任理事国和由联合国大会选出的十个非常任理事国共同组成.

Se·dan[1] [sidǽn] [sɪˈdæn] 色当：靠近比利时边境的法国北部城市. 1870 年普法战争时，法皇拿破仑三世（Napoleon Ⅲ）的军队在此地被德军打败而投降.

se·dan[2] [sidǽn] [sɪˈdæn] *n.* **1**（亦作 **sedan chair**）（坐一人而由两人抬的）轿子. ✲ **2**《美》轿车：乘坐4～7人的箱式汽车. [可能为意大利方言，可追溯至拉丁语 *sella*（鞍）]

se·date [sidéit] [sɪˈdet] *adj.* 平静的，安详的，沉静的（tranquil，equable）；严肃的（serious）.
se·dáte·ly *adv.* **se·dáte·ness** *n.*

se·da·tion [sidéiʃən] [sɪˈdeʃən] *n.*〖医〗镇静作用（treatment by sedatives）.

sed·a·tive [sédətiv] [ˈsɛdətɪv] *adj.*〖医〗（药等）镇静的（tending to soothe）. ——*n.* 镇静剂.

Sed·don [sédən] [ˈsɛdn̩] **Richard John ～** 塞登（1845～1906）：生于英国的新西兰自由党政治家，首相（在位期间 1893～1906）.

sed·en·ta·ry [sédəntəri/-tèəri] [ˈsɛdn̩ˌtɛrɪ] *adj.* **1** 坐着的（sitting）；（职业等）坐着工作的，需久坐的（requiring continuance in a sitting posture）. **2**（人）惯于坐着不动的（accustomed or addicted to sitting still）. **3**〖动〗固着的，定着的（permanently attached）；（蜘蛛）在蛛网中等待猎物的（lying in wait until the prey is in the the web）.
séd·en·ta·ri·ly *adv.* **séd·en·ta·ri·ness** *n.*

sedge [sedʒ] [sɛdʒ] *n.* **1** 莎草：莎草科莎属（*Carex*）植物的通称，生长于湿地. ✲ **2** 莎草的植床.
sédg·y *adj.*
sédge-wàrbler （*n.*） 芦苇莺（*Acrocephalus schoenobaenus*）：产于欧洲、亚洲的淡茶色候鸟. 鸣声高昂悦耳，幼鸟生长于莎草中. ✲

Sedge·moor [sédʒmuə/-muər] [`sɛdʒmur] 塞奇莫尔：位于英国萨默塞特(Somerset)郡的平原．1685年詹姆斯二世(James Ⅱ)的军队曾在此击溃登陆莱姆里吉斯(Lyme Reqis)的新教领袖蒙默斯(Monmouth)的军队．

se·dil·i·a [sidíliə] [sɪ`dɪlɪə] *n.* 〖教会〗[作复数用](设在教堂圣坛南侧、有顶盖遮蔽、通常为3个席位的)祭司席．✲

sed·i·ment [sédimənt] [`sɛdəmənt] *n.* 1 沉淀物(matter that settles to the bottom of a liquid)；残渣，渣滓(lees, dregs)．2 〖地质〗沉积物：因水、风等的搬运而沉淀聚集的东西．
sèd·i·mén·ta·ry [-méntəri] [-`mɛntərɪ] *adj.*
sèd·i·men·tá·tion *n.*

se·di·tion [sidíʃən] [sɪ`dɪʃən] *n.* 1 煽动叛乱，煽动骚乱(agitation against the authority of a State)．
2 (还不至于构成叛逆、谋反的)暴动，骚动(public commotion, riot)．
se·dítious [-ʃəs] [-ʃəs] *adj.*
se·dí·tious·ly *adv.*
se·dítious·ness *n.*

se·duce [sidjú:s/-djú:s] [sɪ`djus] *vt.* 1 诱(某人脱离正途)(lead astray)；唆使(犯罪)(tempt into sin or crime)．2 诱奸(女子)(persuade to have sexual intercourse with)．3 说服，引诱(persuade by temptingness or attractiveness)．
se·dúc·er *n.*


se·duc·tion [sidʌ́kʃən] [sɪ`dʌkʃən] *n.* 1 教唆，诱惑，诱拐(seducing, being seduced)．2 诱惑人的东西(thing that seduces)．3 魅力(attractive quality)．

se·duc·tive [sidʌ́ktiv] [sɪ`dʌktɪv] *adj.* 迷惑的，诱惑的，勾引人的(alluring, enticing, winning)．
se·dúc·tive·ly *adv.*
se·dúc·tive·ness *n.*

sed·u·lous [sédjuləs/-dʒu-] [`sɛdʒələs] *adj.* 1 勤勉的，孜孜不倦的(diligent, persevering, assiduous)．2 (行动等)卖力的，刻苦的(painstaking)．
séd·u·lous·ly *adv.*
séd·u·lous·ness，se·dú·li·ty [sidjú:liti/-djú:-] [sɪ`djulətɪ] *n.*


se·dum [sí:dəm] [`sidəm] *n.* 景天；景天属(*Sedum*)植物的通称．叶片多肉质，开粉红色、白色、黄色的花朵．✲

:see¹ [si:] [si] *v.* (**saw**; **seen**) —*vt.* 1 [see + 宾 + do / see + 宾 + doing] 看见，看到：— *I see a house over there.* 我看到那儿有一栋房子．/ *see two men enter* [*entering*] *the room* 看见两个男人走进房间．
2 注视(look at)，观察(observe)；看(比赛)，观看(watch)；[通常用于命令句]参阅(look at for information)：— *He saw my eyes and smiled.* 他看着我的眼睛而露出微笑．/ *see the sights* 游览名胜古迹 / *see a film* 看电影 / *See page 15* 参阅第15页．
3 懂，知道；了解，发觉(recognize)；(通过报纸)得知(learn)：— *I see what your mean.* 我明白你的意思．/ *see a joke* 听懂笑话 / *Now I see how to do it.* 现在我晓得该怎么做了．/ *I see that another speed record was broken yesterday.* 我获悉昨天又有一项运动记录被刷新．
4 遇见；会面(meet)；访问(visit)：— *see a person on business* 因商务而会见某人 / *I am glad to see you.* 我很高兴见到你．/ *See you!* = *I'll be seeing you!* 再见，再会！/ *see a person in the hospital* 到医院去探望病人 / *see a doctor* 看医生[看病]．
5 查看，查明：— *Please go and see who it is.* 请过去看看是谁．
6 照看；注意，留神(give attention, take care)：— *See the class while I am away.* 我不在时请照看一下班上．/ *See that you don't catch cold.* 请注意不要感冒．
7 送别，护送：— *see a person safely home* 把人安全地送回家 / *see a guest to the gate* 把客人送到门口．
8 思虑(consider)，判断(judge)；想象(imagine)：— *as I see it* 依我的判断 / *I can't see myself marrying him.* 我不能想象与他结婚(的样子)．
9 经历，经受(experience, go through)：— *He has seen a lot in his life.* 他一生阅历丰富．




sedum / 景天
多果肉植物，分布于世界各地的干燥地带(澳大利亚除外)．耐寒、耐干燥，繁殖力强．开楚楚动人的花朵，自古即被种植在庭园．

sedilia / 祭司席



10 默默地看，默认：— *I can't see people starving to death.* 我无法眼睁睁地看着人们饿死．
— *vi.* 1 看，看见：— *He can't see very well.* 他视力不太好．/ *as far as I can see* 就我看来 / *See, here comes the bus.* 瞧！公共汽车来了．
2 考虑，思虑(reflect)．
3 理解，领悟：— *as far as I can see* 就我所了解的 / *We shall see.* 我们终会明白的．
4 查明，确定(make sure)：— *I will go and see for myself.* 我要去查个明白．
I see. 我懂了，原来如此．
let me see 这个…，那么…，让我想一想．
see about 注意(attend to)；考虑(take into consideration)：— *I'll see about it.* 我会考虑的．
see after 照顾(take care of)．
see a person off 为某人送行．
see out (1)送至门口．(2)贯彻，完成．
see over 查看(tour and examine)．

seine¹ / 围网



see things 产生幻觉．
see through (1)看透，看穿(penetrate)．(2)把(事情)做到底，完成．(3)帮助…渡过(难关)．
see to 注意(attend to)；照料(take special care about)．
see to it that 注意，务必．
you see (1)你知道．(2)听我说．

see² [si:] [si] *n.* 〖教会〗主教的职位[辖区、管辖权](office, position or jurisdiction of a bishop)．
Apostolic [**Holy**, **Papal**, **Roman**] **See** [加冠词 the] 罗马教皇的职位[辖区、权威](office, jurisdiction or authority of the pope)．

:seed [si:d] [sid] *n.* (pl. **seeds**, **seed**), *v.* — *n.* 1 [有时作集合名词]种，〖植〗种子：— *sow seed* 播种．✲
2 球根，块茎．
3 精子，精液．
4 (…的)根源，原因，起因(*of*)：— *sow the seeds of vice* 种下祸根．
5 〖圣〗子孙，后裔(descendants)：— *the seed of Abraham* 亚伯拉罕的后裔．
6 《口语》种子选手．
go [**run**] **to seed** (1)(花谢)结子．(2)衰微，落魄(become shabby)．
— *vi.* 1 结子，结果．2 成熟．3 播种．
— *vt.* 1 在(土地)上播种，播(种)：— *seed the field with beans* = *seed beans in the field* 在田里种豆．
2 除去(果实的)核：— *seed grapes* 除掉葡萄核．
3 (为人工降雨而)在(云层)里洒(化学药品)．
4 〖运动〗挑选…为种子选手；安排(种子)选手[种子队]的出场顺序：锦标赛时，为避免实力强大的选手或球队在初赛时即对阵而将他们的出场顺序错开：— *a seeded player* 被列入种子选手的运动员．
séed·less *adj.* 无核的．
séed·bèd (*n.*) (1)苗床．(2)温床，发源地(place of development)．
séed·càke (*n.*) 撒有葛缕子(caraway)种子的具有香味的一种蛋糕．
séed·còrn (*n.*) 玉米种．
séed·pèarl (*n.*) 小粒珍珠．
séedsman (*n.*) (1)播种者．(2)卖种子者．
séedtìme (*n.*) 播种期．
séed·vèssel (*n.*) 〖植〗果皮(pericarp)．
séed·wòol (*n.*) 种棉：种子尚未取出的原棉．
[古英语 *sǣd* ← 古高地德语 * *sādh*-(← * *sǣ*- 播种)．和 sow 同一词根]．

seed·ling [sí:dliŋ] [`sidlɪŋ] *n.* 1 幼苗(young plant raised from a seed)．✲ 2 (1米以下的)小树(young tender plant)．

seed·y [sí:di] [`sidɪ] *adj.*
1 多种子的，多子的(full of seed)．
2 《口语》破烂的，难看的(shabby, ill-looking)．
3 不舒服的(feeling ill)．
séed·i·ly *adv.* séed·i·ness *n.*

see·ing [sí:iŋ] [`siɪŋ] *conj.* 鉴于(considering the fact)(*that*)；因为…(since, because)．

:seek [si:k] [sik] *v.* (**sought**) — *vt.* 1 寻觅，寻找(go in search of, look for)：— *seek a shelter from the rain* 寻找一处躲雨的地方．
2 寻求，追求(try to obtain or bring about)：— *seek one's fortune* 寻求好运 / *seek wealth* 追求财富．
3 征求(ask for, request)：— *seek a doctor's advice* 征求医生的意见．
4 试图，设法(try)(*to do*)：— *seek to convince a person* 试图说服某人．
— *vi.* 1 寻找(make an inquiry)(*for*)．
2 探求，追求(*for, after*)：— *seek after fame* 沽名钓誉．
be yet to seek 还不够(be lacking)．
séek·er *n.* [S-]〖教会〗追求灵恩派教徒：17世纪英国清教徒一派的成员，追求上帝的属灵，凭借上帝的启示，期待真正教会的到来．

ː seem [siːm] [sim] *vi.* **1** 看似,好像,似乎(appear)〈to be〉: —— *She always seems* 〈*to be*〉 *sad.* 她看起来总是一副悲伤的样子./ *Things are not always what they seem.* 事情往往不是我们表面所看到的样子.
2 令人觉得(…样子),感到…〈*to do*〉: —— *He seems to believe so.* 他似乎这么认为./ *I seem to hear someone calling.* 我感觉好像有人在叫我.
3 [it 作主语]似乎发生[存在](appear to be true or the fact)〈*that* + 从句〉: —— *It seems likely to rain.* 好像要下雨. / *It seems to me that his talk is absurd.* 我觉得他的话荒诞不经.
4 [用于 There seems (to be)的句型]似乎有…(appear to exist): —— *There seems to be no objections to the proposal.* 对这个提案似乎没有反对意见.
can't seem to do 《口语》似乎不能.
it would seem 看来似乎.
séem·ing *adj.* 表面上的,外观的(apparent); 貌似真实而其实未必的(apparent only).
séem·ing·ly *adv.*

seem·ly [síːmli] [ˋsimlɪ] *adj.* (言行举止)合礼仪的,合宜的(decent, decorous),适宜的(becoming).
séem·li·ness *n.*

seen [siːn] [sin] *v.* see¹ 的过去分词.

seep [siːp] [sip] *vi.* 渗出,渗漏(ooze, percolate).
séep·age *n.*

se·er [síːə/-ər] [ˋsiə] *n.* 有眼力的人(visionary),预言家(prophet); 有异常洞察力的人(one gifted with second sight).


seer·suck·er [síəsʌkə/síərsʌkər] [ˋsɪr,sʌkə] *n.* 希亚萨卡:印度所产料薄的一种亚麻、木棉织品,有波浪状的褶皱,且条纹花样繁多.
[可能源于波斯语 *shir o shakkar* (加糖的牛奶)]

see-saw [síːsɔː] [ˋsi,sɔ] *adj.* **1** 前后[上下]动的. **2** 变动的,一进一退的. —— *adv.* 前后动地,上下动地. —— *n.* **1** 跷跷板游戏;跷跷板. **2** 前后[上下]动;变动,一进一退,沉浮. —— *vi.* **1** 玩跷跷板;(如玩跷跷板般)上下摇晃(move up and down). **2** 摇动(vacillate).

seethe [siːð] [sið] *v.* (**seethed**) —— *vi.* **1** 煮开,沸腾(boil). **2** 起泡(bubble);卷成漩涡,**3** 激昂,骚动(be agitated). **4** 《古》煮食物. —— *vt.* 《古》煮.

seg·ment [ségmənt] [ˋsɛgmənt] *n.* **1** [数学](1)弓形:用直线从圆上切下来的平面图形(→图 CIRCLE). (2) 线段(finite part of a line between two points).

seed / 种子



1 Pericarp 果皮
2 Albumen 胚乳(特指玉米的胚乳)
3 Embryo or germ 胚
4 Cotyledon 子叶
5 Endosperm 胚乳(内胚乳)
6 Plumule 胚芽
7 Caruncle 种阜
8 Radicle 胚根
9 Hilum 种脐

2 [物理]波形:弦振动时,波节之间的部分. **3** (东西的)部分,片段(division, section). **4** [动]体节(somite, metamere). **5** 扇形体 —— *vt.* 分割. —— *vi.* 划分,(受精卵)分裂(undergo cleavage, divide into many cells).
seg·mén·tal [-méntəl] [-ˋmɛntl] *adj.* (尤指拱门、山形桥等)弓形的(→图 ARCH¹, PEDIMENT).
ség·men·ta·ry *adj.* **sèg·men·tá·tion** *n.*
segment of a sphere 球缺(part out off by a plane).

seg·re·gate [*v.* ségrigèit; *adj.*, *n.* -git] [*v.* ˋsɛgrɪ,get; *adj.*, *n.* -gɪt] *vt.* **1** 分离,隔离(set apart, isolate). **2** 对…实行种族隔离 —— *vi.* **1** (结晶)离析,分凝. **2** [生物](基因)分离. —— *adj.* **1** [动·植](和双亲、伙伴)分离的(separated from the parent or from one another). **2** 《古》被隔离的(isolated, set apart). —— *n.* [生物]从集合种群分离出来的种类(species separated from an aggregate species);分离的个体.
sèg·re·gá·tion *n.* **1** 分离,隔离. **2** 种族隔离(enforced separation of different racial groups).
sèg·re·gá·tion·ist *n.*
[拉丁语 *segregare* (←*se*- 分离 + *grex* 群体)]

seiche [seiʃ] [seʃ] *n.* 湖震:由于气压变化所引起的湖水面的振动.

Seid·litz pow·der, -ders [sédlits] [ˋsɛdlɪts] 赛德利茨沸腾散:主要成分一为酒石酸,一为酒石酸钾与碳酸氢钠的混合物,将此两种粉末各加水后放在一起搅拌,而形成一种泡沫状的轻泻剂.

sei·gneur [seinjə́ː/-njə́ːr] [seˋnjɜ] *n.* (从前在法国、加拿大的)封建领主(feudal lord),庄园主(lord of a manor). ▶ 现在位于英吉利海峡以南的海峡群岛上仍残存有此类领主.
sei·gnéu·ri·al *adj.*

sei·gneur·y [séinjəri] [ˋsenjərɪ] *n.* (领主的)领地(territory governed by a seigneur); (1854 年以前法属加拿大领主的)庄园(landed estate held by feudal tenure).

sei·gnior [séinjə/-njər] [ˋsinjə] *n.* [史](封建制度下的)领主,庄园主(feudal superior, lord of a manor);(本是指法国的)庄园主(seigneur).
sei·gnio·ri·al [seinjɔ́ːriəl] [sɪnˋjorɪəl] *adj.*


sei·gn(i)or·age [séinjəridʒ] [ˋsinjərɪdʒ] *n.* **1** (君主、领主的)特权(something claimed as a prerogative). **2** 铸币税,硬币铸造税:国王对用来铸造硬币的金块或银块所收的税. **3** 造币利润:以高于实际价值的价格发行硬币而获得的赢利.

sei·gnior·y [séinjəri] [ˋsinjərɪ] *n.* **1** 领主权,统治权(lordship, sovereign, authority). **2** [史](领主的)领地(domain of a seignior).


seine¹ [sein] [sen] *n.* (亦作 **seine net**)围网:一种鱼网,末端可收拢在一起. ✽ —— *vt.* 用围网捕(鱼);设围网于… —— *vi.* 用围网捕鱼.


seedling / 幼苗

几乎所有植物种子发芽的过程都相同. 胚乳是胚或胚芽的营养来源,但豆类则贮营养于子叶内.



Monocotyledon(Maize)
单子叶植物(玉蜀黍)





Dicotyledon (Kidney bean)
双子叶植物(菜豆)



Seine² / 塞纳河
从巴黎圣母院俯视塞纳河的景色.

seine² [sein] [sen] [加冠词 the]塞纳河:流经法国巴黎市内,最后注入英吉利海峡. ✽

sei·sin, -zin [síːzin] [ˋsizɪn] *n.* 〖法律〗可自由保有的土地占有权(possession of land by freehold);封建制度下占有的自由土地;占有地.

seis·mic [sáizmik] [ˋsaɪzmɪk] *adj.* 地震的(of earthquakes).
seismic focus 震源(place where an earthquake originates).

seis·mo·graph [sáizməgràːf; 美 + -græf] [ˋsaɪzmə,græf] *n.* 地震仪. ✽
seis·móg·ra·phy [-mɔ́grəfi/-mág-] [-ˋmɑgrəfɪ] *n.*
seis·mólo·gy [-mɔ́lədʒi/-mál-] [-ˋmɑlədʒɪ] *n.* 地震学(scientific study of earthquakes). **sèis·mo·lógi·cal** [-məlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [-məˋlɑdʒɪkl] *adj.*
sèis·mól·o·gist *n.*

·**seize** [siːz] [siz] *v.* (**seized**; **seizing**) —— *vt.* **1** (使劲或突然)抓住,握住(grasp):—— *seize a thief by the neck* 抓住小偷的脖子 / *seize a person's hand* 使劲握手 / *seize a weapon* 握住武器. **2** 掌握(意义等),领会(comprehend):—— *seize the essence of a matter* 掌握事情的本质. **3** 把握,利用(机会):—— *seize an opportunity* 把握良机. **4** 攻占,夺取(snatch):—— *seize a fortress* 夺下要塞 / *seize the throne* 夺取王位. **5** 捕捉,逮捕(犯人). **6** (疾病、恐怖)侵袭,支配:—— *be seized with a heart attack* 心脏病发作. **7** 〖法律〗[多用被动语态]依法占有(put in possession)〈*of*〉:—— *be* [*stand*] *seized of* 依法占有…. **8** 没收,扣押,查封(attach):—— *seize smuggled goods* 没收走私品 / *seize a person's goods* 查封某人的财产. **9** 〖海〗缠扎(fasten).
—— *vi.* **1** 抓住,握住(lay hold)〈*on, upon*〉:—— *seize upon a rope* 抓住绳索. **2** 把握,利用〈*on, upon*〉:—— *seize upon a chance* [*pretext*] 抓住机会[利用借口]. **3** (机械因过久摩擦或发热)卡住〈*up*〉.

sei·zin [síːzin] [ˋsizɪn] *n.* : → SEISIN.

sei·zure [síːʒə/-ʒər] [ˋsiʒɚ] *n.* **1** 抓住,逮住. **2** 强夺. **3** 查封,扣押. **4** (疾病的)发作(sudden attack).

se·jant [síːdʒənt] [ˋsidʒənt] *adj.* 〖纹〗(兽形)前腿伸直而坐的(sitting with the forelegs upright) (→图 HERALDRY).

sejm [seim] [sem] *n.* 波兰国会(Polish parliament).


Se·khet [sékət] [ˋsɛkɛt] 〖埃及神话〗塞克特:宇宙创造者卜塔神(Ptah)之妻.据说是在阴间消灭坏人灵魂的女神.

se·lah [síːlə] [ˋsilə] *n.* 瑟拉:《圣经·诗篇》上经常出现的一个意义不明的希伯来词,曾被认为是音乐上的符号.

Se·lan·gor [səlǽŋə/-ər] [səˋlæŋɚ] 雪兰莪:马来西亚一州,首府吉隆坡(Kuala Lumpur). ✽

·**sel·dom** [séldəm] [ˋsɛldəm] *adv.* (有时 **-domer**; **-domest**)很少,不常(rarely, not often):—— *He seldom goes out.* 他很少出门. / *His wife seldom, if ever, has a holiday.* 他的妻子很难得休假一天. / *He seldom or never complains.* 他几乎不曾抱怨过.

·**se·lect** [silékt] [səˋlɛkt] *adj.* **1** 精选的,挑选出来的(choice, picked):—— *select wines* 上等葡萄酒. **2** 上流的:—— *a select society* 上流社会. **3** (入会条件)苛刻的(exclusive):—— *a select club* 入会条件苛刻的俱乐部. —— *vt.* 选择,选拔,挑选(pick out):—— *select a present for a person* 为某人挑选礼物 / *select the best among* [*out of*] *many* 从许多当中选出最好的.
se·léct·ness *n.* **se·léc·tive** *adj.* **1** 选择的,选拔的. **2** 有选择能力的. **3** 〖电·无线电〗选择性的:收音机、接受器等只能接收特定频率.



seismograph / **地震仪**

从震源传出的震波以纵波(P 波)、横波(S 波)向四面八方传递出去,途中遇到性质改变的不连续面时便会产生反射、折射.到达地表的波有的会反射回地球内部,有的则成为传播在地球表层的表面波(L 波),各观测站的地震仪就根据这些波的震动方向、振幅、周期、到达时间、持续时间的资料,把它们整理记录下来.因为传播速度不同,各观测站所记录的 P 波、S 波、L 波的到达顺序及时间因距离震源的远近不同而有很大差距.我们可根据三个以上观测点测得的不同波长来决定震源的所在地,并根据震源的距离及振幅,计算出地震的等级.从震中算起,相距 1 万 1 千米以上的地方,S 波是无法到达的,而在 1 万 1 千米～1 万 6 千米间的范围内,连 P 波也不能到达的地方,我们即称之为"震影带".根据世界各地地震仪所记录的地震波传播的状况,可绘制出如上图的地球内部构造图.

se·léc·tive·ly *adv.* **se·lec·tív·i·ty** *n.*

seléctmàn (*n.*)《美》(新英格兰除罗得岛外各州每年选出的)市政委员.

***se·lec·tion** [silékʃən] [sə̀lɛkʃən] *n.* **1** 选择,挑选,选拔(selecting, choice): —— *make a selection* 作选择 / *a selection of dresses* 服装的选择. **2** 被选上的东西,精选品(what is selected): —— *a fine selection of goods* 精选品. **3**〖生物〗选择,淘汰:动植物中只有能适应环境者,才能继续生存下去,优胜劣汰为进化的主导因素之一.

sel·e·nate [sélinit] [`sɛlənɪt] *n.*〖化〗硒酸盐(salt of selenic acid).

Se·le·ne [silí:ni] [si`lini]〖希腊神话〗塞勒涅:月亮女神,后来与阿耳特弥斯(Artemis)被视为是同一人.

se·len·ic [silénik, -lí:-] [sɪ`lɛnɪk, -`li-] *adj.*〖化〗硒酸的.

selenic acid〖化〗硒酸(H_2SeO_4):比硫酸稍强的氧化剂,纯粹状态下为结晶体.

se·le·ni·ous [silí:niəs] [sɪ`liniəs] *adj.*〖化〗亚硒的. **selenious acid**〖化〗亚硒酸(H_2SeO_3):无色有毒的结晶.

Selangor / **雪兰莪**

以锡、橡胶、椰子仁干的产地而闻名,是交通要冲.图中的伊斯兰教寺院由雪兰莪的伊斯兰教国王于 1909 年所建,首府吉隆坡.



sel·e·nite [sélinàit] [`sɛlə,naɪt] *n.* **1**〖矿物〗透明石膏:成分为硫酸钙($CaSO_4 \cdot 2H_2O$)的无色透明结晶或薄板状的石膏,用来使光发生偏振. **2**〖化〗亚硒酸盐(salt of selenious acid).

sèl·e·nít·ic [-nítik] [-`nɪtɪk] *adj.*

se·le·ni·um [silí:niəm] [sə̀liniəm] *n.*〖化〗硒:一种非金属元素,元素符号 Se,原子序数 34,原子量 78.9.

selenium cell〖电〗硒光电池:在硒薄板上设有电路的装置,常用于照相装置上.

[近代拉丁语.源于希腊语 *selene*(月),与碲(←拉丁语 *tellus* 地球)近似而来]

se·le·no·dont [silí:nədɔ̀nt/-dɑ̀nt] [sɪ`linə,dɑnt] *n.* 月齿动物. —— *adj.* 有月齿的:月齿类的.

sel·e·nog·ra·phy [sèlinɔ́grəfi/-nɑ́g-] [sɛlɪ`nɑgrəfɪ] *n.* 月面学:研究月面物理特征的学科.

Se·leu·cid [siljú:sid/-lú:-] [sə̀lusɪd] *adj.* 塞琉西王朝的:亚历山大(Alexander)国王手下的武将塞琉古一世(Seleucus I)(通常称为"征服者"(Nicator))所创建的王朝.公元前 312～前 365 年间统治叙利亚及亚洲的大部分地区.
—— *n.* 塞琉西王朝的人.

self [self] [sɛlf] *n.* (pl. **selves**), *adj.* —— *n.* **1** (人,物的)个性,本质(person's or thing's own individuality or essence);自己的一面,性格的一面. **2** 自己,自身,本身,物体本身. **3** 私心,私欲,私利(one's own interests or pleasure). **4**《〖商〗亦作鄙·戏谑》= myself, yourself, himself, etc. —— *adj.* (颜色)一样的(uniform, the same throughout);(材料)相同的(same);(花)单色的.

self-heal / **夏枯草**
分布于欧洲、亚洲、北美等地，唇形科多年生草本植物。茎高约20～30厘米，叶、茎生有白色粗毛。将枯萎的花穗晒干后熬汁，可作为利尿剂。



self- [self-] [self-] *pref.* "自身的，自己的"之意.
sélf·less *adj.* 不顾自己的，无私的(oblivious of oneself, incapable of selfishness).
sélf·less·ness *n.*
sèlf-abásement (*n.*) 自贬，自谦.
sèlf-abúse (*n.*) 自慰(masturbation).
sèlf-ácting (*adj.*) 自动(式)的(automatic). **sèlf-addréssed** (*adj.*) 回邮的(for return communication).
sèlf-assértion (*n.*) (1) 自作主张，坚持己见(insistence on one's own rights, claims, etc.). (2) 僭越，傲慢. **sèlf-assértive** (*adj.*) 自作主张的，坚持己见的. **sèlf-assúrance** (*n.*) 自信.
sèlf-bínder (*n.*) (收割时可将农作物捆扎成束的)自动割捆机(reaping machine with automatic arrangements).
sèlf-céntered (*adj.*) 自我中心的，自我本位的，利己的. **sèlf-collécted** (*adj.*)镇静的，沉着的.
sèlf-cólor (*n.*) (1) 单色. (2) 本色. **sèlf-cólored** (*adj.*) (1)单色的，(2)本色的. **sèlf-commánd** (*n.*) = self-control. **sèlf-complácency** (*n.*) 自满，自得. **sèlf-complácent** (*adj.*) 自满的，自得的. **sèlf-concéit** (*n.*) 自负，自大. **sèlf-cónfidence** (*n.*) (1) 自信. (2)自恃. **sèlf-cónfident** (*adj.*) (1) 自信的. (2)自恃的. **sèlf-cónscious** (*adj.*) 有自我意识的；太过自我意识的，难为情的，害羞的.
sèlf-cónsciously (*adv.*) 有自我意识地；太过自我意识地，难为情地.
sèlf-cónsciousness (*n.*) (1)自我意识. (2)难为情，害羞.
sèlf-contáined (*adj.*) (1) 本身就完备的，自给自足的. (2)《英》(住家等)独门独户的. (3)(人)沉默寡言的(uncommunicative). **sèlf-contradíction** (*n.*) 自相矛盾，自相冲突. **sèlf-contradíctory** (*adj.*) 自相矛盾的，自相冲突的. **sèlf-contról** (*n.*) 克己，自制. **sèlf-decéption** (*n.*) 自欺. **sèlf-defénce** (*n.*) 自卫；正当防卫：—— *in self-defence* 出于自卫 / (*noble*) *art of self-defence* (拳击等)防身术. **sèlf-deníal** (*n.*) 禁欲，克己. **sèlf-denýing** (*adj.*)自我牺牲的，无私的(sacrificing one's personal desires).
self-denying ordinance 〖英史〗：禁止议员担任武官或文官之职的法令，于1645年由长期议会(the Long Parliament)颁布. **sèlf-determinátion** (*n.*)(1)自决，自我决定. (2)(有关政治制度的)民族自决(people's decision of its political status). **sèlf-discipline** (*n.*)自我约束，律己. **sèlf-éducated** (*adj.*) 自学的，自修的. **sèlf-emplóyed** (*adj.*)自己经营的(running one's own business, etc.). **sèlf-estéem** (*n.*) 自大；自尊(心). **sèlf-évident** (*adj.*)不证自明的(without need of demonstration). **sèlf-explánatory** (*adj.*)不需解释的(that needs no explanation). **slèf-expréssion** (*n.*) 自我表现. **sèlf-forgétful** (*adj.*) 忘我的，无私的(unselfish).
sèlf-forgétfully (*adv.*) 忘我地，无私地.
sèlf-forgétfulness (*n.*) 忘我，无私.
sèlf-góverning (*adj.*) (尤指殖民地等)自治的.
sèlf-góvernment (*n.*) 自治. **sélf-hèal** (*n.*) 有治疗效果的草药通称，尤指欧洲、亚洲所产的夏枯草(*Prunella vulgaris*)，开蓝紫色花. ✽
sèlf-hélp (*n.*) 自助，自立.
sèlf-impórtance (*n.*) 自傲，自大(pompousness).
sèlf-impórtant 自大的，自视过高的.
sèlf-impórtantly (*adv.*) 自大地，自傲地.
sèlf-impósed (*adj.*) (工作等)自愿承担的.
sèlf-impróvement (*n.*) 自我改善，自我修养.
sèlf-indúlgence (*n.*) 自我放纵，任性.
sèlf-indúlgent (*adj.*) 任性的，自我放纵的(yielding to temptations of ease or pleasure).
sèlf-indúlgently (*adv.*) 放纵自己地.
sèlf-ínterest (*n.*) (1)私利，自身利益. (2)利己主义.
sèlf-ínterested (*adj.*) 利己的.
sèlf-lócking (*adj.*) (门)自动锁上的.
sèlf-lóve (*n.*) 私心，自私(regard for one's own well-being or happiness).
sélf-màde (*adj.*) 靠自己奋斗成功的.
self-made man 白手起家的人.
sèlf-opínionated (*adj.*) 固执己见的，顽固的(obstinately adhering to one's own opinion).
sèlf-píty (*n.*) 自怜. **sèlf-pórtrait** (*n.*)自画像.
sèlf-posséssed (*adj.*) 冷静的，沉着的(calm and dignified). **sèlf-posséssion** (*n.*) 冷静，沉着.
sèlf-preservátion (*n.*) (尤指生物的)自我保存.
sèlf-propélled (*adj.*) 自行驱动的.
sèlf-ráising (*adj.*) 《英》(面粉)自行发酵的.
sèlf-recórding (*adj.*) (科学仪器)自动记录(式)的.
sèlf-regulàting (*adj.*) (机械等)自动调节的.
sèlf-relíance (*n.*) 自恃，信赖自己的能力.
sèlf-relíant (*adj.*) 自恃的，信赖自己能力的.
sèlf-repróach (*n.*) 自责.
sèlf-respéct (*n.*) 自尊(心)(proper regard for one's dignity, etc.).
sèlf-respécting (*adj.*) 自尊自重的.
sèlf-restráint (*n.*) 自制，克己.
sèlf-ríghteous (*adj.*) 自以为是的.
sèlf-sácrifice (*n.*) 献身，自我牺牲.
sélf-sàme (*adj.*) 同一的，全部相同的. ► same 的强调式.
sèlf-satisfáction (*n.*) 沾沾自喜，骄傲自满(conceit).
sèlf-sátisfied (*adj.*) 自满的.
sèlf-séaling (*adj.*) 自行封口的.
sèlf-séeking (*adj.*) 追逐私利的. (*n.*) 追逐私利.
sèlf-sérvice (*n.*) (1)(商店等的)自助式. (2)[作形容词用](商店等)自助式的.
sèlf-sérving (*adj.*) 自私的，自私自利的.
sèlf-sláughter (*n.*) 自杀.
sèlf-sówn (*adj.*) (植物等)自播的.
sèlf-stárter (*n.*) (装在发动机上的)自动起动器.
sèlf-stúdy (*n.*) 自学.
sèlf-stýled (*adj.*) 自称的，自封的.
sèlf-suffíciency (*n.*) 自给自足.
sèlf-suffícient (*adj.*) (1)自给自足的(requiring nothing from outside, independent). (2)过于自信的.
sèlf-suffícing (*adj.*) 自给自足的.
sèlf-suppórt (*n.*) 自立，自给，自足.
sèlf-suppórting (*adj.*) 自立的，自给的.
sèlf-táught (*adj.*) 自学而成的.
sèlf-wíll (*n.*) 固执己见，执拗，顽固.
sèlf-wílled (*adj.*) 固执己见的，执拗的，顽固的.
sèlf-wínding (*adj.*) (钟表等)自动上发条的.


·**self·ish** [sélfiʃ] [ˋsɛlfɪʃ] *adj.* 自私的，只想到自己的，利己的(regarding chiefly personal profit or pleasure)：—— *a selfish child* 自私的孩子 / *selfish motives* 利己的动机.
sélf·ish·ly *adv.* **sélf·ish·ness** *n.*

Sel·juk [séldʒuk] [sɛlˋdʒʊk] *adj.* 塞尔柱王朝[族]的. —— *n.* **1** 塞尔柱王朝：11～13世纪统治大部分亚洲的王朝. **2** [the Seljuks]塞尔柱族：建立塞尔柱王朝，属土耳其民族的一支. **3** 塞尔柱王朝[族]的人.
[源于土耳其有威望的族长之名].


Sel·kirk [sélkəːk/-kəːrk] [ˋsɛlkɚk] **Alexander** ～ 塞尔扣克(1676～1721)：苏格兰船员，1704～1709年间自己要求被留置在费尔南德斯群岛(Juan Fernandez)的无人岛上生活，是《鲁宾逊漂流记》(*Robinson Crusoe*)主人公的原型.

Sel·kirk·shire [sélkəːkʃiə/-kəːrkʃiər] [ˋsɛlkɚkʃɪr] 塞尔扣克郡：英国苏格兰南部一旧郡，自1975年5月以后成为博德斯(Borders)郡的一部分.

semaphore / **旗语**
图为旗语使用的文字与数字。最早使用旗语的是法国。拿破仑战争时，在相隔甚远的两地常利用旗语将信息传送给对方.



旗语表示法：粗线表示右臂，细线表示左臂



seminary / 神学院
都柏林的金梅奇庄园(Kimmage Manor)神学院的学生.

:sell [sel] [sɛl] *v.* (**sold**), *n.* —— *vt.* 1 卖,出售:—— *He sold me his car.* = *He sold his car to me.* 他把汽车卖给了我. / *sell a thing at a good price* 将某物卖个好价钱. 2 经售,经销(deal in, keep stock of for sale) —— *Do you sell bread?* 你们这儿卖面包吗? 3 背叛,出卖(betray):—— *sell one's country* 出卖国家. 4 促进…的销路(promote the sales of):—— *The author's name alone will sell many copies.* 单靠这个作家的名字就可使书畅销. 5 宣传,推销,使采纳:—— *sell an idea to the management* 说服管理部门接受一种观念. 6《俗》欺骗(trick, take in):—— *Sold again!* 又被骗了! —— *vi.* 1 卖,出售:—— *buy and sell* 买卖. 2 被卖出:—— *It sells at* [*for*] *£5.* 这个卖五英镑. / *sell like wild fire* [*hot cakes*] 迅速地卖出. 3 被接受.
sell off 出清存货,廉售存货(clear out stock at reduced prices).
sell** one's **life dearly 使敌人遭受重大伤亡后才死,死得够本.
sell out (1) 售罄,脱销. (2)〖史〗(以出卖军职)退役.
sell up《英》强制(债务人)出售全部财产以抵债. —— *n.* 1《口语》诈欺,欺骗,蒙骗. 2《口语》失望(disappointment). 3 推销(术).
séll-òut (*n.*)(1) 出卖. (2)售罄. (3)(演出等的)满座.

sell·a·ble [séləbl] [ˋsɛləbḷ] *adj.* (商品)好卖的,畅销的(finding purchasers easily).

sel·lan·ders [séləndəz/-dərz] [ˋsɛləndɚz] *n.* : →SALLENDERS.

sell·er [sélər] [sɛlɚ] *n.* 1 卖方,销售者(one who sells). 2 销售物. **seller's market** 卖方市场:由于商品不足而抬高价钱、对卖方有利的市场.

sell·ing [séliŋ] [sɛlɪŋ] *n.* 卖,出售.
sélling-plàte (*n.*)(亦作 **selling race**)拍卖马赛:赛后拍卖优胜马的赛马比赛.

Sel·lo·tape, sel- [sélətèip] [sɛlə,tep] *n.* 透明胶带. —— *vt.* 用透明胶带粘贴. [日本公司的专利名称,指 *cellophane* + *tape*]

selt·zer [séltsə/-tsər] [ˋsɛltsɚ] *n.* (亦作 **seltzer water**) 1 赛尔脱兹矿泉水:德国威斯巴登(Wiesbaden)附近名叫赛尔脱兹(Nieder-Selters)的村庄所产的一种有泡沫的天然矿泉水. 2 (类似人造的)苏打水(soda-water).

sel·vage, -vedge [sélvidʒ] [ˋsɛlvɪdʒ] *n.* 1 (织物两边不会绽开的)织边(→图 WEAVE). 2 锁孔板(edge-plate of a lock with an opening for the bolt).

sel·va·gee [sèlvədʒí:] [ˌsɛlvəˋdʒi] *n.* 束环索:用细绳束捆成的索具,船舶卸货时用来吊货.

selves [selvz] [sɛlvz] *n.* self 的复数形式.

Sel·wyn [sélwin] [ˋsɛlwɪn] **George Augustus ~** 塞尔温(1809～1878):英国神学家,第一个被派到新西兰的主教(1841～1868),终身致力于维护土著毛利人的权利.

se·man·teme [simǽnti:m] [sɪˋmæntim] *n.* 〖语言〗义素:句中可表达或指示某一概念的语言要素.

se·man·tic [simǽntik] [səˋmæntɪk] *adj.* 语义的(of meaning). **se·mán·tics** *n.* 〖语言〗语义学:语言学的一个分支,研究词与意义间的关系.
se·mán·ti·cist *n.* [希腊语 *sēmantikos* (← *sēmaino* 意味←记为 *sēma*),"有意义"之意]

sem·a·phore [séməfɔ:/-fɔr] [ˋsɛmə,fɔr] *n.* 1 (铁路等的)信号机,臂式信号机(signalling apparatus of a post with movable arms). 2 旗语(signal by a person holding a flag in each hand). ✽ —— *vi.* 用信号机[旗语]打信号. —— *vt.* 用信号机[旗语]通知.
sem·a·phor·ic [sèməfɔ́rik/-fɔ:r-, -fár-] [ˌsɛməˋfɔrɪk, -ˋfɑr-] *adj.* **sèm·a·phór·i·cal·ly** *adv.*

se·ma·si·ol·o·gy [simèisiɔ́lədʒi/-ál-] [sɪˌmesɪˋɑlədʒɪ] *n.* 语义学(semantics).

se·mat·ic [simǽtik] [sɪˋmætɪk] *adj.* 〖生物〗(动物的颜色、斑纹等)用作警戒的,警告敌人的(serving to warn off enemies).

sem·blance [sémbləns] [ˋsɛmbləns] *n.* 1 外观,外貌(outward appearance). 2 伪装,假装. 3 相似(likeness image) 〈*of*〉;类似(resemblance).

se·mé(e) [sémi] [ˋsɛmɪ] *adj.* 〖纹〗(纹章表面全部用星星鸢尾等)做成细碎分散图样的,碎花纹的.

se·mei·ol·o·gy [sì:maiɔ́lədʒi/-ál-] [ˌsimaɪˋɑlədʒɪ], **-ot·ics** [-ˋɔtiks/-át-] [-ˋɑtɪks], **se·mi-** [sì:mi-] [ˌsimɪ-] *n.* 1 符号学,语义符号学(study of signs or sign language). 2〖医〗症状学(study of the symptoms of a disease).
sè·m(e)i·ót·ic *adj.*

Sem·e·le [sémili] [ˋsɛmɪlɪ] 〖希腊神话〗塞默勒:卡德摩斯(Cadmus)与哈耳摩尼亚(Harmonia)之女,与宙斯(Zeus)生狄俄尼索斯(Dionysus),为了想看宙斯呼唤雷电的神奇法术,而被雷电劈死.

se·men [sí:men] [ˋsimən] *n.* 1 (开花植物的)种子(seed). 2 精液. [拉丁语(serere 播种),"种"之意]

se·mes·ter [siméstə/-tər] [səˋmɛstɚ] *n.* (德国,美国等的一年两学期制大学的)学期,半学年(half-year course or term).

sem·i- [sémi-] [ˋsɛmɪ-] *pref.* 1 "一半"(half)之意. 2 "几分"(partly, to some extent),"部分的[地]"(partial(ly))之意. 3 "不完全的[地]"(imperfect (ly))之意. 4 "(一段时期中)出现两次的"(occurring twice in a specified period) 之意(例 *semi-annual*).

sem·i·an·nu·al [sèmiǽnjuəl] [ˌsɛmɪˋænjuəl] *adj.* 1 半年一次的,一年二次的(half-yearly). 2 持续半年的(lasting half a year (only)). —— *n.* 半年生植物.

sem·i·breve [sémibri:v] [ˋsɛmə,briv] *n.* 《英》〖音乐〗全音符(○):一般使用的最长音符,二全音符(BREVE)的 1/2.《美》称为 whole note.

sem·i·cir·cle [sémisə̀:kl/-sə̀r-] [ˋsɛmɪ,sɝkl] *n.* 1 半圆,半圆形(half of a circle)(→图 CIRCLE);半圆周. 2 半圆形之物.

sem·i·cir·cu·lar [sèmisə́:kjulə/-sə́:rkjulər] [ˌsɛmɪˋsɝkjələ] *adj.* 半圆(形)的. **semicircular canal**〖解剖〗半规管:内耳中三个半环形状的器官,内部充满各种淋巴腺,将运动的速度、方向等信息传给大脑,司掌平衡感觉(→图 EAR[1]).

sem·i·coke [sémikóuk] [ˌsɛmɪˋkok] *n.* 半成焦炭:煤等在低温干馏时产生的焦炭.

sem·i·co·lon [sèmikóulən] [ˋsɛmə,kolən] *n.* 分号(;):其作用介于逗点(,)与句点(.)之间.

sem·i·con·duc·tor [sèmikəndʌ́ktə/-tər] [ˌsɛmɪkənˋdʌktɚ] *n.* 半导体:介于绝缘体与金属之间的电源传导体.

sem·i·cyl·in·der [sèmisílində/-dər] [ˌsɛməˋsɪlɪndɚ] *n.* 半圆柱(half of a cylinder cut longitudinally). **sèm·i·cy·lín·dri·cal** *adj.*

sem·i·de·tached [sèmiditǽtʃt] [ˌsɛmədɪˋtætʃt] *adj.* (房子)半独立式的,与隔壁共用一道墙的.

sem·i·fi·nal [sèmifáinəl] [ˌsɛməˋfaɪnḷ] 〖运动〗 *adj.* 半决赛的(preceding the finals). —— *n.* 半决赛.

sem·i·flu·id [sèmiflú:id] [ˌsɛməˋfluɪd] *adj.* 半流体的(of a consistency between fluid and solid). —— *n.* 半流体.

sem·i·lu·nar [sèmiljú:nə/-lú:nər] [ˌsɛməˋlunɚ] *adj.* 半月形的,新月形的(half-moon-shaped, crescent).

sem·i·nal [séminəl, sí:-] [ˋsɛmənḷ, ˋsi-] *adj.* 1 〖植〗种子的(of the seed). 2 精液的(of semen). 3 繁殖的,生殖的(of reproduction). 4 开创性的,有重大影响的. **sém·i·nal·ly** *adv.*
seminal fluid 精液(semen).

sem·i·nar [sémina:/-nàr] [ˋsɛmə,nɑr] 1 研讨会,小组研讨会:大学生为了做某专题研究所组成研究小组的讨论会. 2 研究会,讨论会(meeting for discussion).





Senegal / 塞内加尔
世界屈指可数的花生产地之一，亦产磷矿和岩盐。1960 年 6 月和马里共同独立建立马里联邦，但同年 8 月分开，单独成为共和国。图为首都达喀尔(Dakar)对面的戈雷岛(Goree)上的伊斯兰教寺院。

[德语←拉丁语 *seminarium*(参照 SEMINARY)]

sem·i·nar·ist [séminərist] [ˋsɛmə,nɛrɪst] *n.* **1** 神学院学生(student in a seminary). **2**〖史〗渡英传教士：16～17 世纪的英国玛丽女王时代(Marian)，罗马天主教为了在英国的传教，派遣传教士到欧洲各国学习，尤指秘密派遣到法国杜埃(Douai)的英国传教士学习罗马天主教.

sem·i·nar·y [séminəri/-nèəri] [ˋsɛmə,nɛrɪ] *n.* **1** 神学院(training college for priests, rabbis, etc.). ✽ **2**《古》学校，学院(place of eduction). [拉丁语 *seminarium*(← *semen* 种)，"苗床"之意]

Sem·i·nole [séminoul] [ˋsɛmə,nol] *adj.* 西米诺尔族的. —— *n.* **1** [the Seminoles]西米诺尔族：北美印第安人克里克族(Creeks)的一支，现在仍有一部分住在佛罗里达州. **2** 西米诺尔人.

sem·i·of·fi·cial [sèmiəfíʃəl] [,sɛmɪəˋfɪʃəl] *adj.* 半官方的，半正式的(having some degree of official authority). **sèm·i·of·fí·cial·ly** *adv.*

se·mi·ol·o·gy [si:miɔ́lədʒi/-ál-] [,simɪˋalədʒɪ], **-ot·ics** [-ɔ́tiks/-át-] [-ˋatɪks] *n.* : → SEMEIOLOGY.

sem·i·porce·lain [sèmipɔ́:slin/-pɔ́rs-] [,sɛməˋpɔrslɪn] *n.* **1** 次等瓷器. **2** 半瓷器：用高温焙烧并上釉的白陶器.

sem·i·pre·cious [sèmipréʃəs] [,sɛməˋprɛʃəs] *adj.* 半宝石的：指紫水晶、翡翠、石榴石等比钻石价值低的宝石. ✽

sem·i·qua·ver [sémikwèivə/-vər] [ˋsɛmə,kwevə] *n.*《英》〖音乐〗16 分音符(♪)：8 分音符(QUAVER)的 1/2.

Se·mir·a·mis [simírəmis] [səˋmɪrəmɪs] 塞米勒米斯：亚述神话中的女王，非常美丽、聪慧。据说是尼尼微(Nineveh)的创建者尼努斯(Ninus)王的妻子和王位继承人，曾创建了许多城市，包括巴比伦在内.
Semiramis of the North 北方的塞米勒米斯：(1)指丹麦国王瓦尔德马四世(Valdemar IV)之女，挪威国王哈康六世(Haakon VI)之妻玛格丽特(Margaret，1353～1412)，1381 年成为挪威和丹麦的摄政王；1388 年成为瑞典的统治者. (2)指俄国女皇叶卡捷琳娜二世(Catherine II，1729～1796).

sem·i·sol·id [sèmisɔ́lid/-sál-] [,sɛməˋsalɪd] *adj.* 半固体的(extremely viscous, partially solid). —— *n.* 半固体物质.

Sem·ite [sémait, sí:-] [ˋsɛmaɪt,ˋsi-] *n.* **1** (1)[the Semites]闪米特族：被视为闪(SHEM)后裔的民族(〖圣〗《创世记》10)，包括犹太人、阿拉伯人、亚述人、腓尼基人以及西南亚各民族. (2)闪族人. **2** (尤指)犹太人.

Se·mit·ic [simítik] [səˋmɪtɪk] *adj.* **1** 闪米特语的. **2** 闪米特族的(of the Semites)，(尤指)犹太人的. —— *n.* **1** 闪米特语：现在主要用在北非、西南亚地区的一种语言，如希伯来语、亚兰语、阿拉伯语、古亚述语、埃塞俄比亚语等. **2** = Semite.

Sem·i·tism [sémitìzəm] [ˋsɛmə,tɪzṃ] *n.* **1** 闪米特族的特点(Semitic characteristics)；(尤指)犹太人的思想，犹太人影响力等(Jewish ideas, influence, etc.). **2** 闪米特语的词[习语](Semitic word or idiom).

sem·i·tone [sémitòun] [ˋsɛmə,ton] *n.*〖音乐〗半音(half of a tone)(→图 SCALE³).

sem·i·vow·el [sémivàuəl] [ˋsɛmə,vaʊl]〖语音〗*adj.* 半元音的. —— *n.* **1** 半元音：有元音和辅音两种性质的音. **2** 半元音字母(w, y 等).

sem·o·li·na [sèməlí:nə] [,sɛməˋlinə] *n.* 粗面粉：从硬质小麦的胚乳部分得到的粒状粗粉，可作通心粉或牛奶布丁的原料，为上等的小麦粉.

semi-precious stone / 半宝石
按宝石的价值，可分为宝石或半宝石. 左图是玛瑙和其他各种半宝石. 右图是精细雕刻后的中国玉器.





sem·pi·ter·nal [sèmpitə́:nəl/-tɔ́:r-] [,sɛmpɪˋtɝnḷ] *adj.*《修辞》永久的，永远的(everlasting, eternal).

sem·pli·ce [sémpli:tʃèi] [ˋsɛmpli,tʃe] *adv.*〖音乐〗无装饰音地，单纯地(simply). [意大利语]

sem·pre [sémprei] [ˋsɛmpre] *adv.*〖音乐〗始终地，自始至终地(throughout)：—— *sempre forte* 始终强音地. [意大利语]

semp·stress [sémpstris] [ˋsɛmpstrɪs] *n.* : → SEAMSTRESS.

sen [sen] [sɛn] *n.* (pl. **sen**) **1** 分：文莱辅币单位，=1/100 美元(dollar). **2** 仙：柬埔寨辅币单位，=1/100 瑞尔(riel). **3** 仙：印尼辅币单位，=1/100 卢比(rupiah).

S. E. N. 《略》State Enrolled Nurse《英》国家在编护士.

Sen. 《略》**1** Senate 参议院. **2** Senator 参议员. **3** senior.

se·nar·i·us [sinέəriəs] [sɪˋnɛrɪəs] *n.* (pl. **-narii** [-néəriài] [-ˋnɛrɪ,aɪ])6 音步拉丁诗(Latin verse of 6 feet)，(尤指)抑扬 3 步格(iambic trimeter)拉丁诗.

sen·a·ry [sénəri, sí:-] [ˋsɛnərɪ,ˋsi-] *adj.* 6 的(of the number 6)；六进制的(of which the radix is 6).

sen·ate [sénit] [ˋsɛnɪt] *n.* **1**〖罗马史〗元老院:古罗马的立法、行政机构.成员虽是由贵族中选出来的代表,但后来变成任命制,并且由现职或前任的高级官员组成. **2** [加冠词 the]参议院(upper branch of the legislature). ▶ 在美国,由各州选 2 名代表组成. **3** (1)(大学的)理事会(governing body). (2)《美》(由大学教授和选出来的学生所组成、有管理校内风纪等权力的)评议会. **sénate-hòuse** (*n.*)(1)参议院[元老院]会议厅. (2)理事[评议员]集会处.

sen·a·tor [sénətə/-tər] [ˋsɛnətɚ] *n.* **1** (古罗马的)元老院议员(member of a senate). **2** 参议院议员. **3** (大学的)理事,评议员.

sen·a·to·ri·al [sènətɔ́:riəl] [ˌsɛnəˋtɔrɪəl] *adj.*

sén·a·tor·shìp *n.*

:send [send] [sɛnd] *v.* (**sent**) —— *vt.* **1** 送,发送,寄;使前往,派遣(cause to go) 〈*to*, *into*, *away*〉: —— *send a telegram* 发电报 / *send a parcel by air mail* 以航空邮寄包裹 / *send a reporter to England* 派遣记者到英国.
2 使陷入,使进入(某种状态)(drive) 〈*into*, *to*〉: —— *send a person into laughter* 使某人大笑 / *send a child to sleep* 使小孩入睡.
3 掷,投,发射(cause to move): —— *send forth light* 发出光.
4 (神)赐予(grant),施加(处罚等)(inflict),带来(bring about);使成为(cause to be): —— *God send it may not be so!* 但愿不是这样!
—— *vi.* **1** 派人,差遣人. **2** 送信.
send down 《英》勒令…退学,开除.
send for (1)派(人)去请来(summon). (2)遣人拿(东西)来,订购. (3)(一国元首)召请(政治家就任首相之职).
send in (1) 送…参加比赛(enter for a competition). (2) 呈送,递交(文件等).
send off (1)送别(人). (2)打发,撵走. (3)发送,邮寄.
send on 转送(信件等).
send out (1) 发(芽),生出. (2)发出,送出.
send up (1) 放出(烟等),发出. (2)提高,使上升. (3)《口语》讽刺,以模仿嘲笑. (4)《美俗》把…送进监狱(put in prison).
sénd·er *n.*
sénd-òff (*n.*) 送行,送别.
sénd-ùp (*n.*) 《口语》讽刺,嘲弄(satire).

sen·dal [séndəl] [ˋsɛndl] *n.*〖史〗森德尔绸:一种薄而华丽的丝织品(thin rich silk material);森德尔绸衣服.

Sen·e·ca[1] [sénikə] [ˋsɛnɪkə] **Lucius Annaeus** ~ 塞内加(公元前 4? ~65):罗马斯多葛学派 Stoic 哲学家、悲剧作家,曾是尼禄(Nero)皇帝的老师兼顾问,因涉嫌皮索(Piso)阴谋案而被迫自杀.

Sen·e·ca[2] [sénikə] [ˋsɛnɪkə] *n.* 塞讷加族:北美印第安易洛魁族(Iroquois)的一个部族,好战,曾占有纽约州西部.

Sen·e·gal [sènigɔ́:l] [ˌsɛnɪˋgɔl] **1** [加冠词 the] 塞内加尔河:非洲西部河流. **2** 塞内加尔:位于塞内加尔河以南,原为法属西非的一部分,1960 年独立为共和国,首都达喀尔(Dakar). ✽

se·nes·cent [sinésənt] [səˋnɛsnt] *adj.* 衰老的(growing old). **se·nés·cence** *n.*

sen·e·schal [séniʃəl] [ˋsɛnəʃəl] *n.*〖史〗(中世纪王室、贵族的)管家,总管(steward, major-domo).

se·nile [sí:nail] [ˋsinaɪl] *adj.* 老年性的,高龄所致的(belonging, incident or peculiar to old age);老年体弱的,衰老的(having the weakness of old age).
se·nil·i·ty [siníliti] [sɪˋnɪlətɪ] *n.*
senile dementia 老年痴呆,老年精神病.

·sen·ior [sí:njə/-njər] [ˋsinjɚ] *adj.* **1** (比…)年长的,年纪大的(more advanced in age) 〈*to*〉: —— *He is five years senior to me.* 他比我大 5 岁. / *Tom Brown, Sr.* 老汤姆·布朗. ▶ 区别同名的父子时,在名字后面加上省略的 Sr. 或 Sen.
2 资深的,前辈的(older in standing);高级的,最高级的(of a higher or the highest degree): —— *the senior members of a golf club* 高尔夫球俱乐部的资深会员.
3 《美》(大学、中学等)最高年级的,四年级的(belonging to the final year): —— *the senior class* 四年级. —— *n.* **1** 年长者(person of advanced age): —— *advice from the seniors* 得自年长者的忠告.
2 前辈,老资格的人;长官,上司(superior): —— *the seniors of a profession* 同行中的老前辈.
3 最高年级学生,四年级学生.
sen·i·or·i·ty [si:niɔ́riti/-njɔ́ri-, njári-] [sinˋjɔrətɪ, -ˋnjarɪ-] *n.*
senior citizen 《英》老年人(old person).
senior partner 经理(head of a firm).
Senior Service [加冠词 the]《英》海军(Royal Navy).
senior wrangler: → WRANGLER.
[拉丁语, *senex* (年长的)的比较级]

se·ni·ti [séni:ti] [sɛˋnitɪ] *n.* 塞尼提:汤加王国的辅币单位,=1/100 潘加(pa'anga).

sen·na [sénə] [ˋsɛnə] *n.* **1** 旃那:苏木科铁刀木属(*Cassia*)植物的通称. ✽ **2** 旃那叶:干燥的旃那叶或荚,用作泻药.

Sen·nach·er·ib [senǽkərib] [sɛˋnækərɪb] 西拿基立:亚述王(公元前 705~前 681),曾攻打希西家(Hezekiah)统治下的犹大王国,因耶和华的使者尽灭其勇士、官长及将帅被迫撤退(〖圣〗《历代志》下 32).

sen·net [sénit] [ˋsɛnɪt] *n.*〖史〗(在演出莎士比亚戏剧的舞台上,指示上场、退场的)喇叭信号(signal call on a trumpet).

sen·night [sénait] [ˋsɛnaɪt] *n.* 《古》一星期(week). [*seven-night* 的缩写]

se·ñor [senjɔ́:/-njɔ́r] [senˋjɔr] *n.* (pl. **-ñores**) **1** 先生. ▶ 相当于 Sir, Mr. 的西班牙语敬称. **2** (西班牙)男人.

se·ño·ra [senjɔ́:rə] [senˋjorə] *n.* **1** …夫人,…太太. ▶ 相当于 Mrs, 对西班牙已婚女性的敬称. **2** (西班牙)已婚妇女.

se·ño·ri·ta [sènjərí:tə] [senjəˋritə] *n.* **1** …小姐. ▶ 相当于 Miss, 对西班牙未婚女性的敬称. **2** 西班牙未婚女人.

Se·nou·s(s)i, Se·nus·si [senú:si] [sɛˋnusɪ] *n.*〖伊斯兰教〗塞纽西派信徒. ▶ 塞纽西派为狂热而好斗的北非伊斯兰教的一派,是 1835 年左右塞纽西(Sidi Muhammad Ben Ali es-Senousi)创建的.

·sen·sa·tion [senséiʃən] [sɛnˋseʃən] *n.* **1** 感觉,知觉: —— *lose all sensation in one's legs* 完全失去腿部的知觉. **2** 感触,心情: —— *a sensation of pride* 自豪感. **3** 兴奋,感动(excited or violent feeling, strong impression);轰动: —— *in search of a new sensation* 寻求新的激情. **4** 轰动的事件[人物].
sen·sá·tion·al *adj.*
sen·sá·tion·al·ly *adv.*

sen·sa·tion·al·ism [senséiʃənəlìzəm] [sɛnˋseʃənlˌɪzṃ] *n.* **1**〖哲〗感觉论:认为感觉为知识的惟一来源的学说. **2** (文学、新闻界等的)追求轰动效应,耸人听闻的做法(pursuit of the sensational).

·sense [sens] [sɛns] *n.* **1** 感觉,感官: —— *the sixth sense* 第六感官.
2 [pl.] 官能.
3 [通常加不定冠词 a]辨别力(ability to perceive or feel);(…的)意识,观念;理解力,洞察力,直觉(instinct) 〈*of*〉: —— *have a sense of humor* 有幽默感.
4 [one's senses]知觉,理智: —— *lose one's senses* 丧失知觉[理智].
5 [通常不加冠词]判断,见识(practical wisdom, judgement);常识: —— *common sense* 常识 / *a man of sense* 有见识的人.
6 语义,意义,意思(meaning): —— *in a narrow [wide] sense* 在狭[广]义上.
7 (集体的)意见,意向(prevailing sentiment among a number of people): —— *take the sense of the members* 听取会员的意见.
in a sense 在某种意义上(in a way);在某种限度内(under limitations).
make sense (某人的话)有意义.

senna / **旃那**
旃那(左)及其果实(右). 豆科山扁豆属灌木或乔木. 花及荚果很小,有种子 10~12 颗,叶子可用作泻剂.





make sense of 弄懂…的意思,理解(show to have a meaning). —— *vt.* **1** 感知(perceive);感觉到,意识到(be aware of):——*sense a person's sorrow* 感觉到某人的悲伤. **2**《美》理解(understand).

five senses [加冠词 the]五种感官:指视、听、嗅、味、触五种感觉功能.

sénse-dàtum (*n.*)《心理》感觉资料:刺激感觉器官而产生的经验要素.

sénse-òrgan (*n.*) 感觉器官.

sense·less [sénslis] [ˋsɛnslɪs] *adj.* **1** 无感觉的(deprived of sensation);无意识的(unconscious). **2** 极愚蠢的(extremely foolish). **3** 无意义的,无目的的(meaningless, purposeless).

sénse·less·ly *adv.* **sénse·less·ness** *n.*

sen·si·bil·i·ty [sènsibíliti] [ˌsɛnsəˋbɪlətɪ] *n.* **1** 感觉能力(capacity to feel). **2** (对…的)感受性,敏感(susceptibility, sensitiveness) 〈*to*〉;感情的细腻(delicacy of feeling);过敏性(oversensitiveness).

·**sen·si·ble** [sénsəbl] [ˋsɛnsəbl] *adj.* **1** 可以感觉到的,能知觉的:—— *sensible phenomena* 感觉得到的现象. **2** 觉察[意识]到…的(aware) 〈*of*〉:—— *be sensible of a person's kindness* 觉察到某人的. **3** 显著的,明显的(great enough to be perceived):—— *a sensible difference* 显著的不同. **4** 明智的,合情理的(of good sense, reasonable);适当的(moderate);实用的(practical):——*a sensible compromise* 明智的妥协 / *sensible shoes* 实用的鞋.

sén·si·ble·ness *n.* **sén·si·bly** *adv.*

·**sen·si·tive** [sénsitiv] [ˋsɛnsətɪv] *adj.* **1** (对…)敏感的〈*to*〉:—— *a skin sensitive to sunshine* 对日光敏感的皮肤. **2** (对…)神经过敏的,易怒的〈*to*〉:——*a sensitive child* 神经质的小孩. **3** (仪器等)反应灵敏的,灵敏度高的(readily responding to):—— *a sensitive seismograph* 灵敏的地震仪. **4** (市场等)易变动的,易波动的:——*a sensitive market* 易波动的市场. **5**〖化〗(对于特定的作用剂)敏锐的(readily affected by)〈*to*〉. **6**〖摄影〗(胶片等)感光的:——*a sensitive film* 感光胶片.

sén·si·tive·ly *adv.*

sén·si·tive·ness, **sèn·si·tív·i·ty** *n.*

sensitive plant (1)含羞草(*Mimosa pudica*):豆科一年生草本植物,叶一受刺激则小叶闭合,总叶柄下垂,原产于巴西. (2)敏感植物.

sen·si·tize, **-tise** [sénsitàiz] [ˋsɛnsəˌtaɪz] *vt.* **1** 使敏感(make sensitive). **2**〖摄影〗使(胶片等)感光(render sensitive to light). **3** 使(生物、组织对抗原、药剂)过敏(make abnormally sensitive to).

sen·so·ri·al [sensɔ́:riəl] [sɛnˋsɔrɪəl] *adj.* 感觉中枢的(of the sensorium);感觉[知觉]的,感觉上的(of sensation or sensory impressions).

sen·so·ri·um [sensɔ́:riəm] [sɛnˋsɔrɪəm] *n.* (pl. **-ria**, **-riums**) **1** 感觉中枢;大脑中接受刺激的部位. **2**〖解·生物〗感觉器官(whole sensory apparatus).

sen·so·ry [sénsəri] [ˋsɛnsərɪ] *adj.* 感觉的,知觉的(of sensation or the senses).

sensory nerve〖生理〗感觉神经:感觉接受器受到刺激而产生兴奋,由末端传达到中枢神经系统的神经.

sen·su·al [sénsjuəl, -ʃu-] [ˋsɛnʃʊəl] *adj.* **1** 肉体上的,官能的(voluptuous). **2** 耽于肉欲的;好色的,淫乱的(licentious). **sén·su·al·ly** *adv.*


sén·su·al·ism, **sén·su·al·ist**, **sèn·su·ál·i·ty** [-ǽliti] [-ˋælətɪ] *n.* **sèn·su·al·ís·tic** *adj.*

sen·su·ous [sénsjuəs, -ʃu-] [ˋsɛnsjʊəs, -ʃʊ-] *adj.* 感官方面的,来自感官的(of or derived from the senses);(诗人等)敏感的,易受感官影响的.

sén·su·ous·ly *adv.* **sén·su·ous·ness** *n.*

sent [sent] [sɛnt] *v.* send 的过去时,过去分词.

·**sen·tence** [séntəns] [ˋsɛntəns] *n.* **1**〖语法〗句子,句:——*a beautiful sentence* 优美的句子 / *a simple* [*compound, complex*] *sentence* 简单[复合,复杂]句. **2**〖法律〗判决(judgement or decision of a court);处罚,判刑(punishment);宣判:——*pass sentence upon* 宣布对…判决 / *be under sentence of death* 被判死刑. **3**《古》警句,格言(proverb). **4**〖音乐〗乐句.



sequoia / 红杉

又名"世界爷",为现今植物界最巨大的树木,最高可达 120 米,树龄有超过 3 000 年的,心材红色,有弹性,不易燃烧,有防火作用.

—— *vt.* 判决,宣判(declare condemned)〈*to*〉:—— *sentence a person to ten years' imprisonment* 判处某人 10 年监禁.

[拉丁语 *sententia* (← *sentire* 感觉,考虑),"意见,(以言词表达的)想法"之意]

sen·ten·tious [senténʃəs] [sɛnˋtɛnʃəs] *adj.* **1** 警句的,格言的(aphoristic);充满警句[格言]的,(人)爱用警句的(full of or given to pointed maxims). **2** 言简意赅的(affecting a concise impressive style). **3** 说教的(pompously moralizing).

sen·tén·tious·ly *adv.* **sen·tén·tious·ness** *n.*

sen·tient [sénʃənt] [ˋsɛnʃənt] *adj.* 有感觉的,有知觉力的(having the power of sense-perception).

sén·tience *n.*

sén·tient·ly *adv.*

·**sen·ti·ment** [séntimənt] [ˋsɛntəmənt] *n.* **1** 情,情操,感情(mental feeling, emotion):—— *the sentiment of respect* 尊敬之情. **2** 情绪(mental attitude);意见,观点(opinion, view):——*public sentiment* 舆论. **3** (在文学、艺术上表现的)情趣;(流露于文章等的)含意,感情,意味(feeling, meaning):—— *a work with noble sentiment* 情趣高尚的作品. **4** 细腻的感情,柔情(refined and tender feeling);动辄落泪,感伤,多愁善感(nursing of the emotions):—— *There is no place for sentiment in business.* 生意上不可感情用事.

sen·ti·men·tal [sentiméntəl] [ˌsɛntəˋmɛntl] *adj.* 情感脆弱的,感伤的,多愁善感的(swayed or dictated by shallow emotion);诉诸感情的(appealing to sentiment). **sèn·ti·mén·tal·ly** *adv.*

sèn·ti·mén·tal·ism, **sèn·ti·mén·tal·ist**,

sénti·men·tál·i·ty *n.*

sèn·ti·mén·tal·ize, **-ise** *v.*

sen·ti·nel [séntinəl] [ˋsɛntənl] *n.* 看守者,步哨,哨兵(sentry).

sentinel crab 长眼蟹(*Podophthalmus vigil*):印度洋产的一种眼柄很长的螃蟹.

sen·try [séntri] [ˋsɛntrɪ] *n.* **1** 步哨(soldier posted to keep guard). **2** 看守,警卫.

séntry-bòx (*n.*) 岗亭,哨亭.

séntry-gò (*n.*) 站岗.

sep·al [sépəl, sí:-] [ˋsɛpl, ˋsi-] *n.*〖植〗萼片(one of the leaves or divisions of the calyx)(→图 FLOWER).

·**sep·a·rate** [*adj.*, *n.* sépərit; *v.* sépərèit] [*adj.*, *n.* ˋsɛpərɪt; *v.* ˋsɛpəˌret] *adj.*, *n.*, *v.* (**-rated**; **-rating**)——*adj.* **1** 分开的,分离的(divided from others):—— *a book in two separate volumes* 分成两册的书. **2** 各个的(individual);单独的,独立的:——*the separate members of the body* 身体的各部分 / *a separate peace* 单独讲和. **3** 各别的,不同的(distinct):——*two separate questions* 两个不同的问题. ——*n.* [pl.] 单件衣着:上、下装可随意搭配穿着的女装. ——*vt.* **1** 分开,划分:——*A fence separates the garden into two parts.* 篱笆将庭院划分成两部分.

2 使隔开，分隔：—— *England is separated from the Continent by the English Channel.* 英国与欧洲大陆由英吉利海峡隔开. **3** 使分散，使分别（keep from union or contact）：—— *separate oneself from one's family* 与家人分离. **4**（从…中）分离，去除（remove）〈*from*〉：—— *separate cream from milk* 从牛奶中分离出奶油. —— *vi.* **1** 分开（part）；脱离〈*from*〉；分手，别离：—— *They separated at ten.* 他们 10 点钟分的手. **2**（东西）分离.

sép·a·rate·ly *adv.* **sép·a·rate·ness** *n.*

sép·a·ra·ble *adj.*

［拉丁语 *separare*（完成分词 *separatus*）← *se-*（分离）＋ *parare*（装备）. 参照 PREPARE］

sep·a·ra·tion ［sèpəréiʃən］［ˌsepəˋreʃən］ *n.* **1** 分离，脱离，分开（separating, being separated）：—— *meet after a long separation* 分离很久以后才见面. **2**〖法律〗（事先商量好或依据判决而实行的夫妇的）分居. **3** 分隔点，分隔线. **judicial separation**〖法律〗（依据判决的）法定分居. **separation allowance**（政府给予军人妻子的）家属津贴.

sep·a·ra·tist ［sépərətist］［ˋsepərətɪst］ *n.* **1** 分离主义者（one who favors separation）. **2**〖史〗(1)（17 世纪英国教会的）分离派，独立派. (2) 爱尔兰自治论者（one favoring Home Rule for Ireland），（美国的）南部各州分离论者（one favoring secession of the southern States）. **sép·a·ra·tism** *n.*

sep·a·ra·tor ［sépərèitə/-tər］［ˋsepəˌretɚ］ *n.* **1** 分离的人［物］. **2** 分离器（machine or appliance for separating），（尤指）脱脂器，奶油分离器.

Se·phar·dim ［sifáːdim/-fár-］［sɪˋfɑrdɪm］ *n.* ［作复数用］西班牙［葡萄牙］裔犹太人（Jews of Spanish or Portuguese descent）. **Se·phár·dic** *adj.* ［近代希伯来语 *sĕpārad*（在旧约全书里曾提到过的国家，后来在犹太传说中被解释为西班牙）］

se·pi·a ［síːpiə］［ˋsipɪə］ *n.* **1** 乌贼墨褐色颜料；用墨鱼的墨素制成的褐色颜料. **2** 乌贼墨褐色，深褐色（rich reddish-brown color）. **3** 深褐色的绘画. —— *adj.* 乌贼墨褐色的；用乌贼墨褐色颜料画的.

se·poy ［síːpɔi］［ˋsipɔɪ］ *n.*〖史〗（在欧洲、特别是在英国军队中经过训练的）印度士兵.

Sepoy Mutiny ［加冠词 the］印度士兵叛变.

［乌尔都语·波斯语 *sipāhī*（士兵）← *sipāh*（军队）］

sep·sis ［sépsis］［ˋsepsɪs］ *n.* (pl. **-ses** ［-siːz］［-siz］)〖医〗脓毒症：由细菌引起人体组织或血液中毒的疾病.

sept ［sept］［sɛpt］ *n.*（尤指爱尔兰的）氏族（clan）.

sept- ［sept-］［sɛpt-］, **sep·ti-** ［sépti-］［ˋsɛptɪ-］ *pref.* "7"（seven）之意.

Sept. 《略》September 9 月.

sep·tal ［séptəl］［ˋseptl］ *adj.*〖生物〗隔膜的（of a septum or septa）.

sep·tate ［sépteit］［ˋseptet］ *adj.*〖生物〗有隔膜的（having a septum or septa）. **sep·tá·tion** *n.*

Sep·tem·ber ［septémbə/-bər］［sɛpˋtɛmbɚ］ *n.* 9 月. ［拉丁语（← *septem* 7），"第 7 月"之意］

Sep·tem·brist ［septémbrist］［sɛpˋtɛmbrɪst］〖法史〗（1792 年 9 月 2～6 日巴黎的）9 月大屠杀参加者.

sep·te·nar·y ［septíːnəri, séptinəri/séptinèəri］［ˋsɛptəˌnɛrɪ］ *adj.* **1** 7 的（of the number 7）；由 7 组成的，每 7 个的. **2** 每 7 年一次的（septennial）. —— *n.* 7 个一组（set of 7）.

sep·ten·ni·al ［septéniəl］［sɛpˋtɛnɪəl］ *adj.* **1** 7 年的，7 年间的（of or for 7 years）. **2** 每 7 年再现的（recurring every 7 years）. **sep·tén·ni·al·ly** *adv.*

sep·tet(te) ［septét］［sɛpˋtɛt］ *n.* **1**〖音乐〗七重唱，七重奏（7 voices or instruments in combination）；七重唱［奏］曲. **2** 7 人［个］一组（set of 7 persons or things）.

sep·tic ［séptik］［ˋsɛptɪk］ *adj.* 使腐败的（putrefying）；〖医〗脓毒症的（caused by or in a state of sepsis）. **sép·ti·cal·ly** *adv.*

septic tank 化粪池：利用厌氧菌急速地分解下水道有机物的净化槽.

sep·ti·c(a)e·mi·a ［sèptisíːmiə］［ˌsɛptəˋsimɪə］ *n.*〖医〗败血病（blood-poisoning）：病菌侵入血液所引起的疾病.

sep·ti·lat·er·al ［sèptilǽtərəl］［ˌsɛptəˋlætərəl］ *adj.* 7 面的，7 边的（seven-sided）.

sep·til·lion ［septíljən］［sɛpˋtɪljən］ *n.* **1**《英》100 万的 7 次方，10^{42}（seventh power of a million）. **2**《美》1 000 的 8 次方. 10^{24}（eighth power of a thousand）.

sep·time ［séptiːm］［ˋsɛptim］ *n.*〖击剑〗8 种防守姿势中的第 7 个姿势（→图 FENCING）.

sep·tu·a·ge·nar·i·an ［sèptjuədʒinéəriən/-tʃuə-］［ˌsɛptʃuədʒəˋnɛrɪən］ *adj.* 70 到 79 岁的（aged 70 or more but less than 80）. —— *n.* 70 到 79 岁的人.

Sep·tu·a·ges·i·ma ［sèptjuədʒésimə/-tʃuə-］［ˌsɛptʃuəˋdʒɛsəmə］ *n.* 七旬斋，大斋前第三主日；四旬斋（Lent）前的第三个星期日. ［拉丁语"（复活节前）第 70 日"之意］

Sep·tu·a·gint ［séptjuədʒint/-tʃuə-］［ˋsɛptʃuəˌdʒɪnt］ *n.* ［加冠词 the］《七十子圣经译本》：最古老的希腊文《旧约全书》，传说公元前 3 世纪时由 72 位犹太学者共同译成.（略：LXX）［拉丁语 *Septuaginta*（70）］

sep·tum ［séptəm］［ˋsɛptəm］ *n.* (pl. **-ta**)〖解·植·动〗隔膜：隔开动［植］物体内部的膜状物，如鼻中隔等.

sep·tu·ple ［séptjuːpl/-tjuː-］［ˋsɛptupl］ *adj.* 7 重的，7 倍的（sevenfold）. —— *n.* 7 倍的数量（sevenfold amount）. —— *vt.* 用 7 乘（multiply by 7）. —— *vi.* 增加 7 倍（increase sevenfold）.

se·pul·chral ［sipʌ́lkrəl］［sɪˋpʌlkrəl］ *adj.* **1** 坟墓的（of sepulchre(s)）. **2** 埋葬的（of sepulture）. **3** 令人想到坟墓的（suggestive of the tomb）；阴森森的，阴郁的（funereal, gloomy, dismal）.

sep·ul·chre, -cher ［sépəlkə/-kər］［ˋsɛpəlkɚ］ *n.*（尤指岩穴式或用石头、砖瓦所造的）坟墓，墓穴（tomb, burial vault or cave）.

Holy Sepulchre ［加冠词 the］圣墓：传为在耶稣基督（Jesus Christ）复活之前埋葬其尸体的坟墓.

whited sepulchre 伪君子（hypocrite）（〖圣〗《马太福音》23:27）.

sep·ul·ture ［sépəltʃə/-tʃər］［ˋsɛpltʃɚ］ *n.* 埋葬（burying, burial）.

seq(q). 《略》*sequens, sequentes, sequentia* 以下（following）. ［拉丁语］

se·qua·cious ［sikwéiʃəs］［sɪˋkweʃəs］ *adj.* **1**（论证、评论者）首尾一致的（coherent）. **2**《古》追随的，跟随的（following, attendant）；无自主性［独创性］的，盲从的（servile）. **se·quá·cious·ly** *adv.*

se·quac·i·ty ［sikwǽsiti］［sɪˋkwæsətɪ］ *n.*

se·quel ［síːkwəl］［ˋsikwəl］ *n.* **1**（故事等的）续集，续编（continuation, resumption）. **2** 后来的状况，后果（after-effects）. **3** 结局（upshot）.

in the sequel 后来，结果（as things developed afterwards）.

se·que·la ［sikwíːlə］［sɪˋkwilə］ *n.* (pl. **-lae**)［尤指 pl.］〖医〗后遗症.

se·quence ［síːkwəns］［ˋsikwəns］ *n.* **1** 连续，续发（succession）. **2** 顺序（order of succession）. **3** 一连串，一系列（series without gaps）. **4**〖音乐〗模进：乐句及旋律以较高或较低的音乐反复进行. **5**〖教会〗续颂：弥撒时，唱阿利路亚（Alleluia）以后，朗读福音书（the Gospel）前所唱的圣诗，歌词押韵. **6**〖电影〗连续情节（incident in a film story recorded consecutively）. **7**〖扑克牌〗同花顺：数字连续的 3 张以上同花色的牌.

sé·quent *adj.* **1** 其次的，接着的（following）. **2** 继续的（successive）；连续的（consecutive）. **3** 结果的.

se·quen·tial ［sikwénʃəl］［sɪˋkwenʃəl］ *adj.* **se·quén·tial·ly** *adv.*

sequence of tenses 〖语法〗时态的呼应：指从句的动词时态要与主句的动词时态一致. 如 I think you *are* wrong. I thought you *were* wrong.

se·ques·ter ［sikwéstə/-tər］［sɪˋkwɛstɚ］ *vt.* **1** 使退隐，使孤立（seclude, isolate）. **2** 分开，隔离（set apart）. **3** 没收（confiscate），占有（appropriate）；〖法律〗扣押（seize temporary possession of）.

se·ques·trate ［sikwéstreit, síːkwistrèit］［sɪˋkwɛstret, ˋsikwɪsˌtret］ *vt.* **1** ＝ sequester 3. **2**〖法律〗扣押（财产等）.

sè·ques·trá·tion *n.*

se·ques·trum ［sikwéstrəm］［sɪˋkwɛstrəm］ *n.* (pl. **-tra**)〖医〗死骨：坏死并且脱离周围组织的骨头.

se·qués·tral *adj.*

se·quin ［síːkwin］［ˋsikwɪn］ *n.* **1**〖史〗西昆：意大利威尼斯的金币. **2** 圆形的小金银色亮片（small circular spangle）.

se·quoi·a ［sikwɔ́iə］［sɪˋkwɔɪə］ *n.* 红杉（世界爷）：产于美国加利福尼亚州的红杉属（*Sequoia*）巨大针叶树. ✽

［近代拉丁语，源于美洲印第安彻罗基族（Cherokee）发明印第安语字音表的塞阔亚（*Sequoiah*）（殁于 1843 年）之名］

se·ra ［síərə］［ˋsɪrə］ *n.* serum 的复数形式.

sé·rac ［serǽk］［seˋræk］ *n.* 冰塔：冰河在通过陡斜的地点时，由于裂缝的交错而形成的锯齿状尖塔（→图 MOUNTAIN）.

［瑞士法语，原为一种白干酪的名称］

se·ra·glio ［sirάːljou］［sɪˋrɑljo］ *n.* (pl. **-glios**) **1**〖史〗（尤指君士坦丁堡的土耳其苏丹的）宫殿（walled palace）. **2** 后宫（harem）. ✽

seraglio / 后宫

土耳其的伊斯兰教国王的后宫，此图取材自意大利的《世界服装史》(1826).



se·rai [sərái, sərá:i] [sə`raɪ] *n.* = CARAVANSERAI
[土耳其语←波斯语 *saray* (宫殿)]

ser·aph [sérəf] [`serəf] *n.* (pl. **-aphim** [-əfim] [-əfɪm], **-aphs**) **1** 撒拉弗：在以赛亚(Isaiah)的幻想中，在上帝的宝位上飞来飞去的六翼天使. **2** [pl.] 炽爱天使：天使中最高位者(→ANGEL). ✽

se·raph·ic [siræ̀fik] [sə`ræfɪk] *adj.* 炽爱天使(般)的(of or resembling the seraphim)；天使般的(angelic). **se·ráph·i·cal·ly** *adv.*
Seraphic Doctor [加冠词 the] 圣波拿文都拉[炽爱天使博士](St. BONAVENTURA).

Se·ra·pis [səréipis] [sə`repɪs] 〖埃及神话〗塞拉皮斯：托勒密一世(Ptolemy I)融合了希腊人及埃及人的信仰而在埃及大力宣扬的神. 此神兼有埃及主神之一奥西里斯(Osiris)、希腊的天神宙斯(Zeus)、冥王哈得斯(Hades)、医药之神埃斯科拉庇俄斯(Aesculapius)的特征.

Serb [sə:b/sə:rb] [sɝb] *n.* **1** 塞尔维亚人：应东罗马帝国皇帝赫拉克利乌斯(Heraclius)的邀请而定居在多瑙河(Danube)以南、色雷斯(Thrace)以北的默西亚(Moesia)罗马领土上的斯拉夫民族. **2** (在塞尔维亚所用的)塞尔维亚·克罗地亚语.

Ser·bi·a [sə́:biə/sə́:r-] [`sɝbɪə] 塞尔维亚：原位于巴尔干半岛的王国. 自 1919 年起成为南斯拉夫(Yugoslavia)的一部分. **Sér·bi·an** *adj.* 塞尔维亚的.
—— *n.* 塞尔维亚人，塞尔维亚·克罗地亚语.

Ser·bo-Cro·a·ti·an [sə̀:boukrouéiʃiən/sə̀:r-] [ˌsɝbokro`eʃɪən], **-Cro·at** [-króuət] [-`kroət] *adj.* 塞尔维亚·克罗地亚语的. —— *n.* 塞尔维亚·克罗地亚语：南斯拉夫的通用语言.

Ser·bo·ni·an [sə:bóuniən/sə:r-] [sɚ`bonɪən] *adj.* 塞波尼斯大沼泽的.
Serbonian bog (1) [加冠词 the] = Serbonis. (2) 绝境(difficult position with no way of escape).

Ser·bo·nis [sə:bóunis/sə:r-] [sɚ`bonɪs] 塞波尼斯大沼泽：据说曾经吞没数支大军的尼罗河三角洲的大沼泽地.

sere, sear[2] [siə/siər] [sɪr] *adj.* 干枯的(dry)，枯萎的(withered).

ser·e·nade [sèrinéid] [ˌserə`ned] *n.* **1** 小夜曲：男性于夜晚时在自己情人家的窗下弹唱的乐曲. **2** 小夜曲的演唱[弹奏]. **3** 〖音乐〗小夜曲：介于组曲和交响乐之间的多乐章乐曲. —— *vt.* 向…唱或奏小夜曲. —— *vi.* 唱[演奏]小夜曲.

ser·e·na·ta [sèriná:tə] [ˌserə`nɑtə] *n.* 〖音乐〗**1** 塞雷纳塔：18 世纪的一种短歌剧. **2** = serenade 3.

Ser·en·dib [sèrəndí:b] [ˌserən`dib] 塞伦狄卜. ▶ 阿拉伯人对斯里兰卡(Sri Lanka)的旧称.

ser·en·dip·i·ty [sèrəndípiti] [ˌserən`dɪpətɪ] *n.* 善于意外发现珍奇事物的才能(faculty of making happy discoveries by accident).
[源于童话《锡兰的三个王子》(*The Three Princes of Serendip*, 1754). 由沃波尔(Horace Walpole)所创的新词]

***se·rene** [sirí:n] [sə`rin] *adj.* (**-rener; -renest**) **1** (天空、天气等)晴朗的，清澈的，宁静的(clear and calm)：—— *a serene sky* 晴朗的天空. **2** (海等)风平浪静的，平静的：—— *a serene sea* 平静的海. **3** (人)宁静的，安详的：—— *a serene look* 安详的神情 / *a serene life* 平静的生活. **se·réne·ly** *adv.*
se·ren·i·ty [səréniti] [sə`renətɪ] *n.*

serf [sə:f/sə:rf] [sɝf] *n.* **1** 〖史〗农奴(villein)：隶属于土地，随土地一起被买卖的农民. **2** 受压迫的人(oppressed person)，做苦工的人(drudge).
sérf·age, sérf·dom, sérf·hood *n.*

serge [sə:dʒ/sə:rdʒ] [sɝdʒ] *n.* 哔叽：用结实的梳毛线织成的斜纹布料.
[拉丁语 *serica* (←希腊语 *Seres* 中国人)，"丝"之意]

ser·geant [sá:dʒənt/sá́r-] [`sardʒənt] *n.* **1** 中士：下士(corporal)的上一级军官. **2** 警官. ▶ 在英国为介于巡官与警察之间的职位.
sérgeant-màjor (*n.*) 《美》〖军〗军士长：陆军、海军陆战队中最高级别的军士.

Ser·geant Bak·er 《澳》紫斑比女鱼：产于澳大利亚的一种颜色鲜艳的大型海水鱼 *Latropiscis purpurissatus*.

Sergt. 《略》Sergeant 中士.

se·ri·al [síəriəl] [`sɪrɪəl] *adj.* **1** 连续的，一连串的(of, in, or forming a series). **2** (小说等)连载的(issued in instalments). —— *n.* 连载小说.
sé·ri·al·ly *adv.* **sé·ri·al·ize, -ise** *vt.*
serial number 依次编列的号码.

se·ri·a·tim [sèriéitim, siəri-] [ˌserɪ`etɪm, ˌsɪrɪ-] *adv.* 依次地，逐一地，陆续地(one after another).

Se·ric [síərik] [`sɪrɪk] *adj.* 《修辞等》中国(人)的(Chinese).

ser·i·cul·ture [sérikʌ̀ltʃə/-tʃər] [`serɪˌkʌltʃɚ] *n.* 养蚕(业)，缫丝(业)(silkworm-breeding, production of raw silk).

***se·ries** [síəri:z, -riz] [`sɪriz, -rɪz] *n.* (pl. **series**) **1** 连续，一连串，一系列(succession)；一套(set)：—— *a series of misfortunes* 祸不单行 / *a series of kings* 历代诸王. **2** 丛书；辑；系列节目：—— *a mystery story series* 推理小说丛书 / *the first series* 第一辑. **3** 〖地质〗统：有共同特征的地层或岩石的时代区分. **4** 〖化〗系，系列：有共通特性的元素或有同类组织、构造的化合物的一群. **5** 〖数学〗级数：—— *an arithmetical series* 等差级数 / *a geometrical series* 等比级数. **6** 〖电〗串联：指电路中的元件或器件一个接一个地连接起来，使电流成一单行程的联结法(→图 CIRCUIT). —— *in series* 连续地. **7** 〖动〗列，组：有类缘关系的属、科等的集团.
[拉丁语(←*serere* 结合)，"列，锁"之意]

ser·if [sérif] [`serɪf] *n.* 〖印刷〗衬线：西文铅字的起点、终点上所加的细突出线(→图 TYPE).
[可能源于荷兰语 *schreef*(线)]

ser·i·graph [sérigrà:f, -græf] [`serɪˌgraf, -ˌgræf] *n.* 用丝网印刷的彩色画. **se·rig·ra·phy** [sərígrəfi] [sə`rɪgrəfɪ] *n.* 绢网印刷(SCREEN printing).
se·ríg·raph·er *n.*

ser·in [sérin] [`serɪn] *n.* 欧洲金丝雀：产于地中海沿岸的金丝雀属(*Serinus*)绿色小鸟的通称，尤指加那利岛金丝雀(*S. canarius*).


ser·i·nette [sèrinét] [ˌserɪ`net] *n.* (训练笼鸟鸣唱用的)八音琴

se·ri·o-com·ic [siərioukɔ́mik/-kám-] [ˌsɪrɪo`kamɪk] *adj.* 半严肃半诙谐的(partly serious and partly comic).

***se·ri·ous** [síəriəs] [`sɪrɪəs] *adj.* **1** 庄重的，严肃的(grave, solemn)：—— *a serious young person* 一个老成持重的年轻人 / *have a serious look* 表情严肃. **2** 认真的，真诚的(earnest)：—— *Let's have a serious talk.* 咱们认真地谈一谈. **3** 严重的；需慎重的，不可大意的(important, not slight)：—— *a serious mistake* 严重的错误 / *a serious injury* 重伤. **4** 《戏谑·古》虔诚的. **sé·ri·ous·ness** *n.*



seraphim / 炽爱天使
意大利文艺复兴时期的画家波堤切利(Botticelli)所画的《有炽爱天使荣光的圣母》(1468 年左右，佛罗伦萨乌菲奇(Uffizi)美术馆藏). 在以圣母圣子为中心而闪闪发光的光圈上，画有年幼的炽爱天使.



serval / 薮猫

广布在非洲撒哈拉沙漠以南的草原上，头及身长约1米，四肢细长，短距离里内能以很快的速度奔跑. 头圆且小，有大耳. 体色为黄褐色，有大小不同的黑褐色斑点及线条，昼伏夜出，性情暴躁.

·**se·ri·ous·ly** [síəriəsli] [ˋsɪrɪəslɪ] *adv.* **1** 认真地：—— *take a thing seriously* 认真对待一件事情. **2** 一本正经地，不是开玩笑地：—— *seriously speaking* 一本正经地说. **3** 重大地，严重地：—— *be seriously wounded* 身负重伤.

ser·jeant [sáːdʒənt/sáːr-] [ˋsɑrdʒənt] *n.* (亦作 **serjeant-at-law**) 〖史〗最高级律师(barrister of highest rank). ▶ 1880年废止. 从他们之中选出普通法(Common Law)法官.

Common Serjeant 《英》伦敦法务官：为伦敦市司法长的助手，中央刑事法院(Central Criminal Court)的法官.

sèrjeant-at-árms (*n.*) (1) 警卫官：在法庭、议会、市政机关担任礼仪任务，维持秩序、执行命令等. (2) 地方议会警卫官.

Serjeants' Inn (昔日高等法院律师团体办的)法学院学生宿舍. ▶ 尤指位于伦敦法官路(Chancery Lane)的宿舍.

·**ser·mon** [sə́ːmən/sə́ːr-] [ˋsɝmən] *n.* **1** (在教堂中的)讲道，传道：—— *preach a sermon* 讲道.
2 说教(moral reflection(s)).
3 训斥，训诫(lecture).

ser·mon·ic [səːmɔ́nik] [səˋmɑnɪk] *adj.*

sér·mon·ize, **-ise** *v.*

Sermon on the Mount [加冠词 the]山上宝训：耶稣在山上对其门徒的训示(〖圣〗《马太福音》5～7).

se·rous [síərəs] [ˋsɪrəs] *adj.* 浆液的，浆液状的(of or like serum)；如乳浆一般的(whey-like).

serous gland 浆液腺：与黏液腺相对，会分泌出水样般分泌液的腺体.

serous membrane 〖解·动〗浆膜：覆在体腔内侧，会渗出浆液的薄膜.

·**ser·pent** [sə́ːpənt/sə́ːr-] [ˋsɝpənt] *n.* **1** 蛇(snake)，(尤指)大蛇. **2** 阴险的人，狡猾的人(treacherous person). **3** (亦作 **Old Serpent**) [the S-]魔鬼(the Devil) (〖圣〗《创世记》3，《启示录》20). **4** 金蛇烟火：如蛇行般的烟火. **5** 〖音乐〗蛇形号：古时蛇状般弯曲的低音木管乐器. 有类似喇叭的按孔及吹口. ✽ **6** 弯弯曲曲的东西(curved or coiling object or part)，(尤指)火绳(→图 MUSKET).

Pharaoh's serpent：→PHARAOH.


[拉丁语 *serpens* (*serpere* 爬的现在分词)，原意为"爬行之物"]

ser·pen·tine [sə́ːpəntàin/sə́ːrpəntiːn, -tàin] [ˋsɝpən,tin, -,taɪn] *adj.* **1** 蛇的，蛇状的(of or like a serpent). **2** 弯弯曲曲的，蜿蜒的(writhing, tortuous, sinuous)，盘绕的(coiling). **3** 阴险狡诈的，狡猾的(cunning, subtle, treacherous).
—— *n.* **1** 〖史〗(15～17世纪的)火绳栓大炮. **2** 蛇纹岩[石]：一种淡绿色、红色或褐色的岩石或矿物，主要成分为水合硅酸镁，有类似蛇皮的纹路. ✽
3 弯弯曲曲的物，弯弯曲曲的线(waving or sinuous thing or line).
4 [the S-]蛇形池：伦敦海德公园(Hyde Park)内的S形人工池.

serpentine verse 〖诗体〗(开始及结尾是同一个词的)环形诗句.

ser·pig·i·nous [səpídʒinəs/sər-] [səˋpɪdʒɪnəs] *adj.* (皮肤病等)爬行般地蔓延的，匐行的(creeping from one part to another).

serpent / 蛇形号



ser·pi·go [səpáigou/sər-] [səˋpaɪgo] *n.* 〖医〗(白癣、顽癣等)匐行皮肤病(creeping or spreading skin disease).

ser·rate [séreit] [ˋsɛret], **ser·rat·ed** [serèitid] [ˋsɛretɪd] *adj.* 〖生物等〗锯齿状的(notched like a saw).

ser·rá·tion *n.*


ser·ra·tus [serèitəs] [sɛˋretəs] *n.* 〖解〗锯肌(→图 MUSCLE).

ser·ried [sérid] [ˋsɛrɪd] *adj.* (队伍、树木的排列等)密集的，拥挤的(pressed together without gaps, crowded).

se·rum [síərəm] [ˋsɪrəm] *n.* (pl. **-ra**, **-rums**) **1** 血清：血液凝固时与凝块分离的透明淡黄色液体. **2** (预防疾病、治疗用的)免疫血清. **3** (动物体内的)浆液(watery animal fluid).

serpentine / 蛇纹石

在英国康沃尔(Cornwall)郡附近所采得的蛇纹石. 用于建筑、装饰等.



serum eruption 血清疹：注射血清后产生的发疹、发热、关节肿等症状.

serum sickness 血清(反应)病.

ser·val [sə́ːvəl/sə́ːr-] [ˋsɝvəl] *n.* 薮猫(*Felis serval*)：非洲产的长腿猫. 腹部为白色，背部及体侧为黄褐色，并有黑色斑点，大耳. ✽

·**ser·vant** [sə́ːvənt/sə́ːr-] [ˋsɝvənt] *n.* **1** 佣人，仆人：—— *an indoor* [*outdoor*] *servant* 室内[室外]佣人 / *keep two servants* 雇用两个佣人.
2 公务员，公仆.
3 献身于…的人，随从人员(devoted follower)；服务人员(person willing to serve another).

your humble servant 《英古》谨启. ▶ 公文书信等的结尾语.

your obedient servant 《英》谨启. ▶ 公文书信的结尾语.

Civil Servant：→CIVIL.

public servant 公务员(state official).

:**serve** [səːv/səːrv] [sɝv] *v.* (**served**; **serving**), *n.*
—— *vt.* **1** 为…服务，侍奉，服侍(render service to)：—— *serve a master* 服侍主人 / *serve the public* 为公众服务 / *serve the devil* 侍奉恶魔，做坏事.
2 服满(任期、刑期等)(go through the due period of)：—— *serve one's apprenticeship* 当学徒 / *serve one's sentence* 服刑.
3 对…有益；达到(目的)；满足(需要)：—— *Let me know if I can serve you in any way.* 若有需效劳之处请告诉我. / *Five pounds serve him for a week.* 5镑够他维持一周的生活.
4 摆出(食物等)，端上(菜)：—— *serve tea* 上茶 / *Tea must be served hot.* 茶要趁热上. / *Dinner is served.* 饭菜准备好了.
5 供应(supply) ⟨*with*⟩；接待(客人)，(给顾客)看(货品) ⟨*with*⟩：—— *The company serves our town with electricity.* 这家公司供电给我们的城镇. / *serve a customer with sweaters* 让顾客看毛衣 / *What can I serve you with?* 您要买些什么？

6 对待(treat);对…玩弄(手段):—— *serve a person a trick* 跟某人耍花招.
7 〖法律〗将(传票等)送达…(deliver a document to):—— *serve a summons on* [*upon*] *a person* = *serve a person with a summons* 传唤某人.
8 (网球等)发(球):—— *serve a ball* 发球.
9 (种马等)和…交配(cover).
—— *vi.* 1 服务,效劳:—— *serve as a gardener* 做园丁.
2 有用(be useful):—— *a sofa serving as* [*for*] *a bed* 当床用的沙发 / *serve for nothing* 没有用处 / *It will serve.* 那就可以了.
3 受雇,任职(be employed)〈*in*〉;服兵役〈*in, against*〉:—— *serve in a firm* 在某公司工作 / *serve as a typist* 任打字员.
4 伺候饮食,上菜(dish)〈*up*〉.
5 (网球等)发球.
serve a person right 给某人应得的惩罚:—— *Serves you right!* 你真是活该!
serve at table 当饭店侍者(act as a waiter).
serve (*one's*) ***time*** (1)服役. (2)当学徒.
serve out 向(人)报仇.
serve two masters 同时奉行相反的两项原则.
—— *n.* = service[1] *n.* 13.

sérv·er *n.* 1 侍者. 2 上菜者,端菜者. 3 盘子,碟子. 4 〖教会〗(在弥撒中帮助神父的)辅祭. 5 发球员(cf. *striker*).
[古法语 *servir*←拉丁语 *servire*(←*servus* 服侍,奴隶)."侍奉,奴隶"之意]

Ser·vi·a [sə́:viə/sə́:r-] [ˋsɚvɪə] (1914 年以前)塞尔维亚(SERBIA)的旧称.
Sér·vi·an[1] *adj.*, *n.*

Ser·vi·an[2] [sə́:viən/sə́:r-] [ˋsɚvɪən] *adj.* 塞维·图里乌的(of or pertaining to SERVIUS TULLIUS).
Servian Wall [加冠词 the] 塞维城墙;塞维·图里乌沿罗马所建的城墙.

·**ser·vice**[1] [sə́:vis/sə́:r-] [ˋsɚvɪs] *n.* 1 服侍(being a servant, serving a master);雇用(master's or mistress's employ):—— *go into service* 去做仆人 / *take a person into one's service* 雇用某人.
2 服务,效劳;贡献:—— *social service* 社会服务 / *do a service for the public* 为大众服务 / *render services to mankind* 对人类作出贡献.
3 用处(use),帮助(assistance):—— *Can I be of service to you?* 我能帮你什么忙吗?
4 (邮政、电信、电话等)公共事业,设施;(火车、轮船、公共汽车等)交通服务;[pl.]《英》(自来水、电力等的)供应(public supply):—— *mail* [*postal*] *service* 邮政业务 / *There is a good service of buses in this part.* 这个地方的公共汽车很便利.
5 (公务员等的)职务,任务;(公家机关等的)部门(department):—— *the services of a doctor* 医生的工作 / *enter the diplomatic service* 进入外交部门供职 / *the government service* 政府机关.
6 军务,兵役;(陆、海、空)军:—— *military service* 兵役.
7 [作形容词用]军人的,军用的:—— *service uniform* (军人的)军服.
8 礼拜式;礼拜仪式上用的乐曲:—— *attend morning service* 参加晨祷.
9 (饭店、餐厅等的)接待顾客,服务:—— *give good service* 给予良好的服务 / *add 10 per cent to the bill for service* 账单上再加一成的服务费.
10 物品的维护[修理],售后服务.
11 (餐具等的)一套(set):—— *a coffee service* 一套咖啡用具.
12 〖法律〗(传票等的)送达(legal serving)〈*of*〉:—— *the service of a writ* 令状的送达.
13 (网球等的)发球(act of serving a ball);发球方法;所发的球(ball served):—— *receive a service* 接到所发的球 / *His service is strong.* 他的发球强劲.
at one's service 听凭某人使用(ready to obey orders or be used).
be in service 在服役中.
have seen service (衣服等)被穿旧了.
—— *vt.* 1 检修,维修. 2 为…服务.
service area (收音机、电视机的)播放地区,服务区域;(自来水的)供水地区.



sesame / 芝麻
茎长 1 米左右,截面为四角形,长有椭圆形的叶子.夏天在茎的上部叶腋处开出淡红色五裂的筒状花.果实为圆柱形,里面有许多白、黑、黄、茶等色的种子,富含脂肪、蛋白质.芝麻油除食用外,尚有药用、工业用等多种用途.

sérvice-càr [-bùs] (*n.*)《澳·新西兰》公共汽车.
service dress 普通军服(ordinary uniform).
service flat《英》(提供清洁服务等的)旅馆式公寓.
service hatch (厨房和餐厅间的)传菜窗口.
service industry 服务业.
sérvice-lìne (*n.*)发球线(→图 LAWN[2]).
service man (1)军人. (2)(电话、燃气、收音机等的)维修工.
service module (宇宙飞船的)动力舱.
service pipe (燃气、自来水的)输送管.
service road (相对于干道而言的)支路,旁道.
service station (1)(汽车的)加油站. (2)(电器等的)维修站,服务站.
[拉丁语 *servitium*(←*servus* 参照 SERVE),"奴隶,服务"之意]

ser·vice[2] [sə́:vis/sə́:r-] [ˋsɚvɪs] *n.* 1 (亦作 **service-tree**)花楸果:欧洲所产七度灶属植物(*Sorbus domestica*),小而呈梨形的果实可食用. 2 (亦作 **service-berry**)扶移(*Amelanchier canadensis*)(shadbush):北美产的扶移属灌木,结浆果.

ser·vice·a·ble [sə́:visəbl/sə́:r-] [ˋsɚvɪsəbl] *adj.* 1 有用的,可供使用的(profitable, useful, capable of rendering service). 2 实用的,耐用的(durable).
sér·vice·a·ble·ness *n.*
sér·vice·a·bly *adv.*

ser·vi·ette [sə̀:viét/sə̀:r-] [ˌsɚvɪˋɛt] *n.* 餐巾(table-napkin).

ser·vile [sə́:vail/sə́:rvil] [ˋsɚvɪl] *adj.* 1 奴隶的(of or being a slave or slaves);适合奴隶的. 2 奴隶天性的,卑屈的,谄媚的(slavish, fawning). 3 盲从的(completely dependent).
sér·vile·ly *adv.*
ser·vìl·i·ty [-víliti] [-ˋvɪlətɪ] *n.*

ser·vi·tor [sə́:vitə/sə́:rvitər] [ˋsɚvətɚ] *n.*《古·诗》侍从,仆人(attendant, henchman, servant).

ser·vi·tude [sə́:vitju:d/sə́:rvitjù:d] [ˋsɚvəˌtjud] *n.* 1 奴役,束缚(slavery, subjection, bondage). 2 (作为刑罚的)苦役.

Ser·vi·us Tul·li·us [sə́:viəs tʌ́liəs/sə́:r-] [ˋsɚvɪəs ˋtʌlɪəs] 塞维·图里乌:公元前 6 世纪罗马传说中的第六代王.

ser·vo-mech·a·nism [sə̀:voumékənizəm/sə̀:r-] [ˋsɚvəˌmɛkəˌnɪzəm] *n.* 伺服机构:仅用极小的操作力就能产生很大控制力量的自动操纵装置.如汽车的动力刹车.
sér·vo-con·tròl [-kəntróul] [-kənˌtrol] *n.*
sér·vo-as·sist·ed [-əsistid] [-əˌsɪstɪd] *adj.*

ses·a·me [sésəmi] [ˋsɛsəmɪ] *n.* 1 芝麻(*Sesamum indicum*):印度、非洲原产的一年生草本植物,种子可榨食用油. ✲ 2 芝麻(指种子).
open sesame 芝麻开门. ▶ 开门或去除障碍的咒语(→ ALI BABA).
[拉丁语 *sesamum* ←希腊语 *sēsamon*, *sēsamē*,源于东方]

ses·a·moid [sésəmɔ̀id] [ˋsɛsəˌmɔɪd] *adj.* 〖解〗(骨头等)芝麻粒状的(shaped like a sesame-seed),籽样的(nodular).
—— *n.* 籽骨:尤指在身体棱角部位的肌腱中形成的椭圆形独立小骨片,如膝盖骨、舟状骨等.

ses·qui- [séskwi-] [ˋsɛskwɪ-] *pref.* 1 "1 倍半"(one and a half)之意. 2 〖化〗化合物元素的比例是 3:2(the ratio 3:2)之意.

ses·qui·cen·ten·ni·al [sèskwisenténiəl] [ˌsɛskwɪsɛnˋtɛnɪəl] *adj.* 150 周年(纪念)的(of the one-hundred-and-fiftieth anniversary).
—— *n.* 150 周年纪念.

ses·qui·pe·da·li·an [sèskwipidéiliən] [ˌsɛskwɪpəˋdelɪən] *adj.* 1 (词)很长的,多音节的(many-syllabled). 2 累赘的(cumbrous);卖弄学问的(pedantic).

ses·sile [sésail] [ˋsɛsl] *adj.* 1 〖动〗固着的(immediately attached). 2 〖植〗无柄的,无花梗的(without foot-stalk, peduncle, etc.)(→图 INFLORESCENCE).

·**ses·sion** [séʃən] [ˋsɛʃən] *n.* 1 (议会、法庭等的)开会,开庭(sitting):—— *in session* 在开会[开庭,会议]中 / *go into session* 开会. 2 会期,开会[开庭]期间:—— *have a long session* 会期很长. 3《美》(大学的)学期(term):—— *a summer session* 夏季学期.
sés·sion·al *adj.*
Court of Session [加冠词 the](苏格兰的)最高民事法庭.
petty sessions 小治安裁判法庭(magistrates' courts).

ses·terce [séstə:s/-tə:rs] [ˋsɛstɚs] *n.* 塞斯特斯:古罗马硬币,=1/4 迪纳里厄斯(denarius).
ses·tér·tium [-ʃəm] [-ʃəm] *n.* (pl. **-tia**) 1 000 塞斯特斯.

ses·ter·tius [sestə́:ʃəs/-tə́:r-] [sɛsˋtɚʃəs] *n.* (pl. **-tii** [-ʃiai] [-ʃɪaɪ]) = SESTERCE.

ses·tet [sestét] [sɛsˋtɛt] *n.* 1 〖音乐〗六重唱[奏]. 2 〖诗体〗意大利十四行诗的最后六行.


:**set**[1] [set] [sɛt] *v.* (**set**; **-tt-**), *adj.*, *n.* —— *vt.* 1 放置,安置(put, lay);竖立(stand);播撒,种植(种子等)(plant in the ground):—— *set a vase on a table* 把花瓶放在桌上 / *set a ladder against a fence* 把梯子靠在围墙上.
2 使坐下:—— *set a child in a chair* 让孩子坐在椅子上.
3 使朝向,把(视线)投注于(turn, place);使接触(apply)〈*to*〉:—— *set one's face toward the light* 把脸朝向光亮处 / *set eyes on* 注视 / *set fire to* 放火烧.
4 把(关心、注意)放在…上,集中:—— *set one's heart on going abroad* 一心想出国.
5 准备,安排(place ready, arrange);设置:—— *set the table* 摆饭桌 / *set a trap for* 为…设陷阱.
6 调节[调整](机械、器具等);对准(手表、计时器、刻度盘等),锉(锯齿),磨(刀)(give a sharp edge to):—— *set one's watch by the clock at a station* 按车站的钟对表 / *set the alarm for six o'clock* 把闹钟拨至 6 点 / *set a saw* 锉锯齿.
7 〖医〗治疗(骨折等),使复位(put into the right relative location).
8 [set + 宾 +(形容词、介词)]使成(某种状态):—— *set a person right* 纠正某人的错误 / *set one's room in order* 整理房间.

9 [set + 宾 + doing] 使开始…：——*set a machine going* 发动机器 / *set the company laughing* 逗得大伙笑起来.
10 [set + 宾 + to do] 使(人)着手做；[反身用法] 开始(工作等)，着手：——*set oneself to work* 着手工作.
11 定(价格)；估定(estimate)：——*set a price on* 定…的价钱 / *set a car at $ 6 000* 给汽车定价为 6 000 美元 / *set a high value on neatness* 极为重视整洁.
12 布置(人员)，派遣：——*set guards along the borders* 沿边境部署哨兵 / *set spies on a person* 派间谍监视某人.
13 固定(fix)；使坚硬，系稳(harden, fasten)；卷[做](头发)；使(颜色)持久不变(fix)：——*set the white of an egg by boiling* 把蛋白煮老 / *set nuts well up* 把螺母拧紧 / *have one's hair set* 去做头发.
14 决定(日期、时间等)(determine, decide)；指定(appoint)；设定(界限等)：——*set a time for a meeting* 决定开会的时间 / *set a limit to the expenses* 限制开支
15 树立(榜样等)(exhibit)：——*set an example* 树立一个榜样.
16 指派(工作)，出(题目等)：——*set a person a task* 指派某人做一件工作 / *set an examination paper* 出试卷.
17 插入(insert)；将(宝石等)镶嵌在…上(mount)，(用…)装饰(ornament, adorn)〈*with*〉：——*set a picture in a frame* 把画装入画框 / *set a bracelet with pearls* 用珍珠装饰手镯.
18 〖海〗扬起(帆)：——*set sail* 扬帆出航.
19 使(母鸡)孵蛋(cause to sit on eggs)；孵(蛋).
20 〖音乐〗为(歌词)谱曲，为(曲子)配词〈*to*〉：——*set words to music* 为歌词谱曲.
21 结(果实)(develop fruits).
22 〖印刷〗排(铅字)，把(原稿)排版〈*up*〉.
——*vi.* 1 (液体等)凝固(take shape)；(表情等)变得生硬不自然(take a hard expression)；(性情等)稳定：——*His face set.* 他的脸一沉.
2 (太阳、月亮等)落，下沉；(运气等)衰微，衰落：——*The sun sets in the west.* 太阳西落. / *His star has set.* 他不再鸿运高照.
3 (衣服)合身(fit)：——*This dress sets well [badly].* 这件衣服很合身[不合身].
4 (潮流、风向、趋势)变动(have motion)；增强(gather force)，吹(sweep along)；(意见、感情等)具有特定倾向(show or feel a tendency)：——*The wind sets from the south.* 风由南方吹来. / *Public opinion is setting against it.* 舆论对此显示反对的倾向.
5 结果：——*The apples have set well this year.* 今年苹果结得很好.
6 (母鸡)孵蛋.
7 (猎犬)止步用鼻指示猎物的方向.
8 (舞者)和舞伴相对而跳(take a position facing one's partners).
set about (1) 开始做，着手做(begin, take steps towards)〈*doing*〉. (2) 攻击，袭击(attack). (3) 散布(谣言).
set against (1) 使反对.
(2) 把…和…作比较.
set apart (1) 预留(reserve). (2) 使显得突出.
set aside (1) 预留，储备(reserve).
(2)把…置于一旁 (3)〖法律〗撤销(判决).
set back (1) 拨慢(钟、表的指针).
(2)妨碍；耽误(reverse the progress of).
(3)《俗》使花费(cost).
set down (1) 放下；让(乘客等)下车.
(2)记录，写下(put in writing).
(3)把…视为(explain or describe oneself)〈*as*〉.
(4)把…归因于(attribute)〈*to*〉.
set forth (1)宣布，发表(make known). (2)出发(旅行)，启程(begin a journey or expedition).
set in (1) (季节、天气等)开始(arise)；已确定(become established). (2)(潮水)上涨，(风)吹向陆地. (3)把(衣服的一部分)缝进(其他的部分).
set off (1)使爆炸
(2)使开始做：——*set persons off laughing* 使人们哄堂大笑.
(3)出发(begin a journey).
(4)使显眼，使引人注目(make more striking).
(5)抵消，相抵〈*against*〉.
set on (1)攻击，袭击(attack). (2)唆使(狗等)攻击(urge to attack)，煽动.
set out (1)出发(旅行)(begin a journey). (2)声明，宣布(declare). (3)开始，着手. (4)展示，陈列(demonstrate, exhibit).
set to 开始起劲地干；开始吵架[打架](begin)；开始狼吞虎咽地吃.
set up (1) 竖立.
(2)建立(家).
(3)设立；创立，建立.
(4)使立足(某职业)(establish oneself in some capacity)；开业；开始经商.
(5)导致，引起(occasion, cause).
(6) 创(记录)(establish).
(7)把(声音)提高，说出(raise, begin to utter)，大声提出(抗议等)(protest).
(8)锻炼，训练(drill, train).
(9)使恢复健康，使恢复精神.
(10)供给〈*with*〉.
(11)安装，调试(机械等)(prepare for operation).
set up for 《口语》装出…的架势，以…自称.
——*adj.* 1 规定的，确定的，正式的(fixed, formal)：——*at the set time* 在约定的时间.
2 惯用的，老一套的.
3 (表情等)呆滞的；(眼神等)发直的，凝滞的：——*a set smile* 死板的笑脸 / *set eyes* 发直的眼神.
4 坚定的，坚决的(determined, resolved)〈*on*〉；顽固的，固执的：——*a man of set purpose* 意志坚定的人.
5 固定的，不动的(fixed).
6 已准备好的，预备妥当的(ready)：——*get set* 准备好.
all set 《口语》准备妥当，可以开始了(ready to start).
of set purpose 故意地，特意地.
set fair (情况等)持续良好的(fine without sign of breaking).
——*n.* 1 一组，一套，一副，一对：——*a set of golf clubs* 一套高尔夫球杆 / *a complete set of Dickens* 狄更斯全集.
2 舞台布景，大道具(stage furniture)：——*an open set* 室外布景.
3 (收音机、电视的)接收装置(receiving apparatus).
4 形状，模样，姿势：——*the set of one's head* 头的形状.
5 〖海〗(水流、风等的)方向；(意见、感情等的)倾向(drift, tendency)〈*of*〉：——*the set of the tide* 潮水的流向 / *the set of public opinion* 舆论的倾向.
6 倾斜，歪斜，弯曲(bend)；〖机〗(锯齿的)倾角
7 一群同伴，一伙人；阶层(group, section of society)：——*a political set* 政治同僚 / *the best set* 上流社会.
8 〖网球〗一盘.
9 做头发(fixing of damped hair).
10 《诗》日落〈*of*〉.
11 〖园艺〗插条，苗(slip or shoot for planting)；(移植用的)球茎.
12 〖土木〗(铺路)石板.
13 (墙壁上的)最后一道灰泥(last coat of plaster).
14 〖采矿〗(巷道的)支架.
15 〖印刷〗铅字宽度(width of the body of a type)(→图 TYPE).
16 (蛋的)一窝，一窝蛋(clutch of eggs).
17 (獾的)洞穴.
18 (猎犬的)站定用鼻指示猎物所在.
19 《澳口语·新西兰口语》恶意，怨恨.
20 (衣服、帽子等穿戴在身上时的)样子.
have a set on 《澳口语》对…怀有恨意.
dead set (对…的)猛烈攻击(pointed attack)〈*at, against*〉：——*make a dead set at* 对…作猛烈攻击.
sét·bàck (*n.*) 倒退，挫折；(进步的)阻碍(arrest).
sét·òff (*n.*) (1) 衬托；(…的)装饰〈*to*〉. (2) 债权债务相抵消，相抵. (3)〖建〗壁阶(offset).
set piece (1)花式烟火. (2)(美术、文学的)合乎标准的构图[作品](formal and elaborate arrangement).
set scene 舞台布景.
set square 三角板(→图 SQUARE).
sét·tò (*n.*) (pl. **-tos**) 争吵，殴斗(combat).
sét·ùp (*n.*)(1)(物体的)结构. (2)《口语》组织，机构.

Set² [set] [sɛt] 〖埃及神话〗塞特：奥西里斯(Osiris)的弟弟，常和奥西里斯敌对，以兽头尖嘴为其特征.

se·ta [síːtə] [ˋsitə] *n.* (pl. **-tae**) 〖植·动〗刚毛(bristle, stiff hair)(→图 EARTHWORM). ✽
se·ta·ceous [sitéiʃəs] [siˋteʃəs] *adj.* 有刚毛的(having bristles)；刚毛状的(bristle like).

seta / **刚毛**
图为体侧疣足上长有硬毛的礁芽类生物，可用刚毛在海底行走或在水中游动.



Seth [seθ] [sɛθ] 塞特：亚当(Adam)的第三个儿子(〖圣〗《创世记》4:25).

se·ton [síːtən] [ˋsitn̩] *n.* 排液线：(兽医)为促进排液而插于皮下的管线.

sett [set] [sɛt] *n.* 1 = set¹. 2 (铺设道路用的)石板(paving-block).

set·tee [setíː] [sɛˋti] *n.* (低背、有扶手的)长椅(long seat for more than one person)(→图 SOFA).

setter / **猎犬**
英国原产的狗,头细长,耳朵长而下垂.主要是以16世纪后半叶改良的猎(spaniel)为基础.图中爱尔兰猎犬的特征为有深赤褐色的毛.



set·ter [sétə/-ər] [ˋsɛtɚ] *n.* **1** (亦作 **setter-up**)(机器的)安装者. **2** 猎犬:一种经过训练的丝状长毛猎犬,发现猎物就会站立起来向猎人指示猎物所在方向. ✲
English setter 英国猎犬:白底带有棕色或黑色斑点的猎犬. **Gordon setter** 戈登猎犬:黑底带有黄褐色斑点的猎犬.
Irish setter 爱尔兰猎犬:全身为暗红色或栗色的猎犬.

set·ting [sétiŋ] [ˋsɛtɪŋ] *n.* **1** 安装. **2**〖音乐〗(为歌词所配的)曲子(music to which words are set). **3** (镶嵌宝石的)板托(frame for a jewel). **4** 环境(surroundings, environment). **5** (戏剧、电影等的)背景(scenery), 布景(stage furniture, etc.). **6** (蛋的)一窝. **7** (日、月的)沉落.

set·tle[1] [sétl] [ˋsɛtl] *n.* (有扶手而座位下有箱子的)高背长椅(→图 SOFA).

·**set·tle**[2] [sétl] [ˋsɛtl] *v.* (**-tled**; **-tling**) —— *vt.* **1** 决定(日期、时间等), 确定(decide, determine): —— *settle a date for payment* 确定付款日期 / *settle to go to America* 决定去美国.
2 解决,处理,处置(问题、争论等)(dispose): —— *settle a quarrel* 解决争执.
3 结算(账款), 偿清, 支付(pay): —— *settle one's bills* [*debts*] 付清账单[借款].
4 移民于,殖民于(establish colonists in): —— *Virginia was first settled by English colonists in 1607.* 弗吉尼亚是英国移民在1607年首先移居的地方.
5 使安居,使定居(establish in a more or less permanent place): —— *At last we are settled* [*have settled ourselves*] *in our new house.* 我们终于在新居安顿下来.
6 使立足,使成婚(establish): —— *settle one's son in business* 使儿子立足于商业 / *settle one's daughter by marriage* 把女儿许配出嫁.
7 放置,安放(put); 使(人)坐下(cause to sit down): —— *settle one's hat on one's head* 把帽子戴在头上 / *settle oneself in an armchair* 坐在扶椅上.
8 使(心、神经)镇定,使沉着: —— *settle one's nerves* 将神经镇定下来.
9 使稳固,确立.
10 使(尘埃等)沉降;使(浮游生物等)下沉;使(液体)澄清: —— *A rain fall will settle the dust on the street.* 下雨会使马路上的灰尘沉降下来.
11〖法律〗赠与,转让(*on*): —— *settle one's property on one's son* 把财产赠与儿子.
—— *vi.* **1** 选定,决定: —— *settle on* [*upon*] *a plan* 决定计划 / *Have you settled on the date for leaving?* 你决定离开的日期了吗?
2 还清欠款,付账: —— *Will you settle for me?* 你愿意帮我付账吗?
3 殖民,移居: —— *settle in Brazil* 移居巴西.
4 定居;(在住处)安顿下来: —— *He settled in his native country.* 他在祖国定居.
5 成家,过安定生活: —— *marry and settle down* = *settle down to married life* 结婚过安定生活.
6 (人等)坐下(sit) (*down*), (鸟)栖息,(雾、黑夜)降临: —— *A bird settled on a twig.* 有只鸟儿栖息于枝头之上.
7 (某种状态)稳定下来,(天气等)平静下来: —— *The wind seems to have settled at last.* 风似乎终于稳定了. / *Wait until the excitement has settled.* 等到兴奋的心情平静下来.
8 定下心来: —— *settle* (*down*) *to work* 定下心来工作.
9 (尘埃等)沉落;(浮游生物等)下沉(sink to the bottom of a liquid); (土地、地基)下陷(come gradually to lower level); (船等)开始沉没(begin to sink): —— *settle to the bottom of a cup* 沉至杯底 / *The foundation settled.* 地基下陷.
settle up (*accounts*) 结账,付清欠款.
séttling-dày (*n.*)《英》结账日,(尤指证券交易所每两周的)交割日.

·**set·tle·ment** [sétlmənt] [ˋsɛtl̩mənt] *n.* **1** 新拓居地. **2** 殖民地(colony); 殖民,移民. **3** 决定. **4** 解决,和解,协议: —— *arrive at* [*come to*, *reach*] *a settlement* 达成协议. **5** 清偿,付清(regular settling of accounts): —— *in settlement of one's debts* 以结清债款. **6** 社会福利机构:试图改善贫民区等恶劣环境的社会机构及其设施. **7**〖法律〗(财产等的)让渡,赠与;让渡[赠与]契约: —— *make a settlement on a person* 把财产赠与某人.
Act of Settlement [加冠词 the]〖英史〗王位继承法:1701年颁布的法令,限定只有汉诺威(Hanover)女选帝侯索菲娅(Electress Sophia)及其子孙才能继承英国王位.


set·tler [sétlə/-lər] [ˋsɛtlɚ] *n.* 移民,移居者,拓荒者(early colonist). ✲
settler's [**settlers'**] **clock**《澳》笑翠鸟的俗称(KOOKABURRA).
settler's [**settlers'**] **matches** 把桉树的树皮撕成细条做成的引火线.
settler's [**settlers'**] **twine** 当绳索用的纤维植物.

set·tlor [sétlə/-lər] [ˋsɛtlɚ] *n.*〖法律〗财产赠与者(one who makes a settlement of property).

:**sev·en** [sévən] [ˋsɛvən] *adj.* 7的;7个的,7人的,7岁的.
—— *n.* **1** 7;表示7的符号(7, vii, VII). **2** 7个,7人,7岁,7点钟. **3** (扑克牌)7点的牌. **4** 7人[个]一组. **5** (衣服等)7号的尺寸.
seven celestial sciences 七种天学:指民法(civil law)、基督教法(Christian law)、实习神学(practical theology)、虔敬神学(devotional theology)、教义神学(dogmatic theology)、神秘神学(mystic theology)、论辩神学(polemical theology).
seven chief virtues 七大德:指信心(faith)、希望(hope)、慈爱(charity)、智虑(prudence)、节欲(temperance)、贞节(chastity)、坚忍(fortitude).
seven deadly sins [加冠词 the] 七大罪[罪源]:指傲慢(pride)、淫乱(lechery)、嫉妒(envy)、愤怒(anger)、贪婪(covetousness)、贪食(gluttony)、怠惰(sloth).
Seven Dials [加冠词 the](从原先的一条狭窄而脏乱的街道变为现今以广场中央一座六角柱上的日晷为中心,有七条放射状马路的)伦敦地区.

settler / **拓荒者**
此幅画描绘的是19世纪中期美国西部拓荒者越过落基山脉的情景.当时的拓荒者常常带着一家人,坐着篷车而迁移.





sewer[1] / 下水道
图为检查伦敦下水道的情形。近代的下水道始自英国。1831 年霍乱的流行促进了伦敦下水道的发展。

seven-league boots ((Hop-o'-my-Thumb)童话里出现的)一跨步可行 7 里格(league)的长统靴。
seven sages of Greece [加冠词 the]古希腊七贤:米利都的泰勒斯(Thales)、雅典的梭伦(Solon)、普里恩的拜阿斯(Bias)、斯巴达的凯隆(Chilo)、罗得斯岛的克利奥布拉斯(Cleobulus)、科林斯的佩里安德(Periander)、迈替勒尼的庇塔卡斯(Pittacus)。
seven seas: →SEA.
Seven Sisters [加冠词 the] 昴宿星团(the PLEIADES)。
Seven Sleepers [加冠词 the] 七睡眠者:早期基督教传说中以弗所(Efesos)的 7 个年轻贵族,他们为逃避罗马皇帝德西乌斯(Decius)的迫害,在一洞穴里睡着了,一觉醒来竟已过了 187 年。
Seven Weeks' War [加冠词 the]七周战争:1866 年奥地利和普鲁士之间的战争,结果使普鲁士成为德意志统一的主要力量。
Seven Wonders of the World [加冠词 the]世界七大奇观:指最有名的七个古代遗迹,即埃及的金字塔、中国的万里长城、罗马的圆形剧场、埃及亚历山大的灯塔、英国的巨石柱、意大利的比萨斜塔、伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂。
Seven Years' War [加冠词 the]七年战争:1756～1763 年奥地利王位继承战争以后的普奥间的战争。普鲁士与英国联盟,奥地利有法国、俄国、瑞典、萨克森等同盟国,结果英国获得法国在美洲及印度的殖民地。

:sev·en·teen [sèvəntí:n, ⸗ ⸗ ⸗] [ˌsɛvənˋtin, ˋsɛvənˌtin] *adj.* 17 的;17 个的,17 人的,17 岁的。—— *n.* **1** 17;表示 17 的符号(17, xvii, XVII)。**2** 17 个,17 人,17 岁。**3** 17 人[个]一组。
sèv·en·téenth *adj.*, *n.*

:sev·enth [sévənθ] [ˋsɛvnθ] *adj.* **1** [通常加冠词 the] 第七的,第七号的。**2** 七分之一的。
—— *n.* **1** [通常加冠词 the]第七,第七号,(每月的)第七日。**2** 七分之一。**3** 〖音乐〗七度音程(→图 INTERVAL);七度和音。**sév·enth·ly** *adv.* 第七。
seventh day 星期六(Saturday)。▶ 教友派信徒和以星期六为安息日的教派的说法。
Seventh-day Adventists 基督复临安息日会:基督教的一派,相信千禧年说和守星期六为安息日。
seventh heaven [加冠词 the]七重天,伊斯兰教徒和一部分犹太教徒所信仰的 7 个天国中的至福世界。

:sev·en·ty [sévənti] [ˋsɛvn̩tɪ] *adj.* 70 的;70 个的,70 人的,70 岁的。—— *n.* **1** 70;表示 70 的符号(70, lxx, LXX)。**2** 70 个,70 人,70 岁。**3** 70 人[个]一组。**4** [pl.]70 年代,(年龄)70～79 岁。
sév·en·ti·eth [-tiiθ] [-tɪɪθ] *adj.*, *n.*
séventy-five (*n.*) 〖军〗75 毫米口径大炮。
séventy-fòur (*n.*) 〖史〗74 门炮战舰。

sev·er [sévə/-ər] [ˋsɛvə] *vt.* **1** 使分离,把…分隔开(separate, divide)。**2** 断绝(关系)(disunite)。**3** 切断,割下(cut or break off, take away)。—— *vi.* **1** 分离,分开(part)。**2** (东西)断,断裂。

sév·er·ance *n.*

:sev·er·al [sévərəl] [ˋsɛvərəl] *adj.* **1** 几个的,数个的,数人的(a few, more than two but not many):—— *for several days* 达数日之久 / *several times* 数次。**2** [通常加 one's]各自的,分别的(separate):—— *The students went their several ways.* 学生各自分道扬镳。/ *We are all busy at our several tasks.* 我们各忙各的工作。**3** 单个的,单独的(individual):—— *Several men, several minds.* 《谚》各有各的主意。**4** 各式各样的,种种的(various):—— *several steps in a process* 过程中的各个阶段。—— *pron.* [pl.] 几个,数个,数人:—— *Several of us walked home.* 我们中有几个人是走回家的。
sév·er·al·ly *adv.*
[英法语←中世纪拉丁语 *separalis* ←拉丁语 *separ* (←*separare* 参照 SEPARATE),"分离的"之意]

sev·er·al·ty [sévərəlti] [ˋsɛvərəltɪ] *n.* 〖法律〗(土地等的)单独所有,单独租借(individual or unshared tenure)。

·se·vere [sivíə/-víər] [səˋvɪr] *adj.* (-verer; -verest) **1** 严格的,严厉的(strict, harsh):—— *He is very severe with his students.* 他对学生很严格。/ *be severe on* 对…严厉的。**2** (疾病、痛苦等)严重的,厉害的(serious):—— *a severe cold* 重感冒 / *a severe pain* 剧痛。**3** (天气等)酷烈的,极端的(violent, extreme):—— *severe heat* 酷热。**4** (文体、式样等)简朴的,没有装饰的(restrained):—— *a severe style of architecture* 简朴的建筑风格。**5** (工作等)困难的,艰难的,(竞争等)激烈的:—— *a severe competition* 激烈的竞争。**6** (表情、态度等)严肃的,认真的(serious):—— *a severe look* 严肃的表情。
se·vér·i·ty [-vériti] [-ˋvɛrətɪ] *n.*

·se·vere·ly [sivíəli/-víər-] [səˋvɪrlɪ] *adv.* **1** 严格地,严厉地:—— *punish a person severely* 严厉处罚某人。**2** 严重地,激烈地:—— *be severely ill* 病重。

Sé·vi·gné [sèivi:njéi] [ˌseviˋnje] **Marie de Rabutin Chantal, Marquise de** ～ 塞维尼夫人(1626～1696);法国书信体女作家。在写给女儿的书信中生动地描写了路易十四(Louis XIV)时代的宫廷生活。

Se·ville [sivíl, sévil] [səˋvɪl, ˋsɛvɪl] (*Span.* *Sevilla*)塞维利亚。**1** 西班牙安达卢西亚(Andalusia)地区一省。**2** 1 的首府。
Seville orange 酸橙(*Citrus aurantium*)(bitter orange)。

Sè·vres [sévrə] [ˋsɛvrə] **1** 塞夫勒:巴黎近郊的城镇。法国国立瓷器厂所在地。此工厂原本是位于万塞讷(Vincennes)的私人企业,1756 年在路易十五(Louis XV)的保护下迁移到塞夫勒。**2** [作普通名词用]塞夫勒瓷器。

·sew [sou] [so] *v.* (**sewed** [soud] [sod]; **sewn**, **sewed**) —— *vt.* **1** 缝,缝合(fasten, join by passing a thread);缝上,缝入(enclose, fasten up)〈*on*, *in*〉:—— *sew a button on a coat* 在上衣上缝个纽扣 / *sew money in one's lapel* 把钱缝在翻领里。**2** 缝制:—— *sew a skirt* 缝制裙子。**3** 〖装订〗装订(书本)。
—— *vi.* 做针线活,缝纫,缝制衣物(use a needle and thread):—— *Mother stopped sewing and spoke to me.* 母亲停下手上的针线活跟我讲话。
sew up (1)缝合,缝拢。(2)《美》独占(obtain exclusive use of)。
séwing-machine (*n.*) 缝纫机。

sew·age [sjú:idʒ/sjú:-] [ˋsuɪdʒ] *n.* 污水,下水道的污物(matter conveyed by sewers)。—— *vt.* (利用污水)灌溉,施肥。
sewage (disposal) works (将污水人工净化后再排放到河、湖、海中的)污水处理厂。**sewage farm** 污水灌溉田。

Sew·ell [sjú:əl] [ˋsjuəl] **Henry** ～ 休厄尔(1807～1879);新西兰第一任总理(1856)。

sew·er[1] [sjú:ə/sjú:ər] [ˋsuə] *n.* 下水道(pipe or conduit for conveying sewage)。✲ —— *vt.* **1** 为(城镇等)铺设下水道。**2** 用下水道排(水)。
séw·er·age *n.*
séwer-gàs (*n.*) 下水道的臭气。

sew·er[2] [sjú:ə/sjú:ər] [ˋsjuə] *n.* 〖史〗(在中世纪欧洲负责安排餐桌、安置宾客就座、上菜、品味等的)司膳管家。

sewn [soun] [son] *v.* sew 的过去分词。

·sex [seks] [sɛks] *n.* (pl. **-es**), *adj.* —— *n.* **1** 性,性别,男女之别(being male or female):—— *the other [opposite] sex* 异性 / *without distinction of age or sex* 不论男女老幼。**2** [加冠词 the][集合名词]男人,女人:—— *the male [sterner] sex* 男性 / *the female [fair, gentle, second, softer, weaker] sex* 女性 / *a school for both sexes* 男女合校。**3** 性表现[描写];性本能,性欲;《口语》性交:—— *sex in modern literature* 现代文学中的性描写 / *have sex with* 和…性交。—— *adj.* 性的,有关性的。**séx·less** *adj.*
sex appeal (吸引异性的)性魅力。
sex chromosome 〖遗传〗性染色体。
séx-lìmited (*adj.*) 〖遗传〗限性的:按照孟德尔(Mendel)法则,只在一种性别里才会发现的遗传基因。
séx-lìnked (*adj.*) 〖遗传〗伴性的:按照孟德尔法则,某基因若和性有关联,则不论雄雌都会发生遗传。

sex- [seks-] [sɛks-], **sex·i-** [séksi-] [ˋsɛksɪ-] *pref.* "6"(six)之意。

sex·a·ge·nar·i·an [sèksədʒinéəriən] [ˌsɛksədʒəˋnɛrɪən] *adj.* 60～69 岁的(from 60 to 69 years old)。
—— *n.* 60～69 岁的人。

sex·ag·e·nar·y [seksǽdʒinəri/-nèəri] [sɛksˋædʒəˌnɛrɪ] *adj.* 60 的;以 60 为单位的,60 个的(composed of or proceeding by sixties)。

Sex·a·ges·i·ma [sèksədʒésimə] [ˌsɛksəˋdʒɛsəmə] 六旬日,大斋前第二主日:四旬斋(Lent)前的第二个礼拜日。
[拉丁语,"(复活节之前)第 60 天"之意]

sex·a·ges·i·mal [sèksədʒésiməl] [ˌsɛksəˋdʒɛsəml] *adj.* 60 进位的(proceeding by sixties);60 的,以 60 为基准的,60 分之一的。
sèx·a·gés·i·mal·ly *adv.*
sexagesimal fraction 以 60(的乘方)为分母的分数。


sex·cen·te·nar·y [sèkssentí:nəri/sekssénti-nèəri] [sɛksˋsɛntəˌnɛrɪ] *adj.* 600 的,600 年的;六百周年纪念的。—— *n.* 六百周年纪念。

sex·en·ni·al [seksénɪəl] [sɛksˋɛnɪəl] *adj.* **1** 连续六年的(lasting 6 years)。**2** 每隔六年的,六年一次的。

sex·il·lion [seksíljən] [sɛksˋɪljən] *n.* **1** 《英》100 万的 6 次方,10^{36}(sixth power of a million)。**2** 《美》1 000 的 7 次方,10^{21}(seventh power of a thousand)。

sextant / 六分仪

1731 年约翰·哈德利(John Hadley)首先发明了反射式四分仪,后又几经改良.后来的六分仪是由坎贝尔(Campbell)于 1757 年发明的.六分仪未发明以前航海家都是以原始的直角器来测量太阳、星星的角度.



虚线表示来自太阳或星星的光线和水平线的方向.

Sext [sekst] [sɛkst] *n.* 〖罗马天主教〗第六时祷告:圣职日课的八个固定课中的第五次正午祷告.

sex·tan [sékstən] [ˋsɛkstən] *adj.* (发烧)每六日复发的(with paroxysm every fifth day).

sex·tant [sékstənt] [ˋsɛkstənt] *n.* 六分仪:由平面镜和有刻度的弧形框架构成的光学仪器.航海者可根据天体的位置或与地上某目标间形成的角度来确定自己的位置. ✽

sex·tet(te) [sekstét] [sɛksˋtɛt] *n.* **1** 〖音乐〗六重唱[奏],六重唱[奏]曲,六重唱[奏]团. **2** 六人[个]一组(set of 6 persons or things).

sex·til·lion [sekstíljən] [sɛksˋtɪljən] *n.* = SEXILLION.

sex·to·dec·i·mo [sèkstoudésimou] [ˌsɛkstoˋdɛsɪˌmo] *n.* (pl. **-mos**) 十六开(sheet of paper folded in 16 leaves);十六开本;十六开本的书.(略:16 mo)

sex·ton [sékstən] [ˋsɛkstən] *n.* 堂守:管理教堂及其物品,常常也要敲钟和挖坟墓的人.

sex·tu·ple [sékstjupl] [ˋsɛkstjupl̩] *adj.* 六重的,六倍的(sixfold). —*n.* 六倍. —*vt.* 使成六倍(multiply by 6).
—*vi.* 变成六倍.

sex·u·al [sékʃuəl, -ʃu-] [ˋsɛksjuəl, -ʃu-] *adj.* **1** 性的(of sex);两性间的,男女之间的,有关性的(of or occurring between the two sexes). **2** 〖生物〗有性的(having sex);(靠雌雄两性结合生育的)有性繁殖的(occurring by fusion of male and female cells). **3** 〖植〗(高等植物的分类)以性特征为依据的(based on the distinction of sexes).
séx·u·al·ly *adv.*
séx·u·al·ist, **sèx·u·ál·i·ty** [-ǽliti] [-ˋælətɪ] *n.*
sexual intercourse 性交(copulation).

sex·u·al·ize, -ise [sékʃuəlàiz, -ʃu-] [ˋsɛksjuəlˌaɪz, -ʃu-] *vt.* **1** 使性感(make sexual). **2** 使…具有性别(attribute sex to).
sèx·u·al·i·zá·tion, **-sá-** *n.*

sex·y [séksi] [ˋsɛksɪ] *adj.* 《口语》 **1** 性感的,挑逗性的(sexually attractive or provocative). **2** 热衷于性的(engrossed with sex).

Sey·chelles [seiʃélz] [seˋʃɛlz] 塞舌尔:位于非洲东部印度洋上的一群岛屿组成的共和国.1810 年以后成为英国领土,1976 年独立. ✽

Sey·mour [síːmɔː/-mər] [ˋsimər] **Jane** ~ 西摩(1509? ~1537):英王亨利八世(Henry VIII)的第三个妻子,爱德华六世(Edward VI)的母亲.

sf. 《略》 sforzando 〖音乐〗突强.

s. f. 《略》 *sub finem* 在末尾.[拉丁语]

S. F. 《略》 science fiction 科幻小说.

S. F. A. 《略》 Scottish Football Association 苏格兰足球协会.

sfor·zan·do [sfɔːtsǽndou/sfər-] [sforˋtsando] *adj.*, *n.* (pl. **-dos**), *adv.* 〖音乐〗 —*adj.* 突强的,演奏突强乐曲的(with sudden emphasis). —*n.* 突强;突强音符[和弦].
—*adv.* 突强地.[意大利语]

sfor·za·to [sfɔːtsáːtou/sfər-] [sforˋtsato] *adj.*, *adv.* = SFORZANDO.

sfu·ma·to [sfuːmáːtou] [sfuˋmato] *adj.* 〖绘画〗(轮廓)晕涂的,模糊的(having indistinct or blurred outlines).[意大利语]

s. g., **S. G.** 《略》 specific gravity 比重.

s. g. d. g. 《略》 *sans guarantie du gouvernement* 没有政府保证(without government guarantee).[法语]

Sgt 《略》 Sergeant 中士.


sh [ʃː] [ʃ] *int.* 别作声,嘘(hush).

·shab·by [ʃǽbi] [ˋʃæbɪ] *adj.* (**-bier**; **-biest**) **1** (衣服等)褴褛的,破旧的(worn):— *a shabby house* 破房子. **2** (人)穿破烂衣服的,衣衫褴褛的(poorly dressed):— *a shabby boy* 衣衫褴褛的少年. **3** 卑鄙的,下贱的;吝啬的(mean):— *play a person a shabby trick* 对某人玩弄卑鄙的手段.
sháb·bi·ly *adv.* **sháb·bi·ness** *n.*
shábby-gentèel (*adj.*)虽然落魄仍装出一副尊贵模样的,穷摆架子的.

shack [ʃæk] [ʃæk] *n.* 简陋小屋,临时搭建的木板房(roughly built hut or shanty). —*vi.* 住.
shack up 〖俗〗(与…)同居(cohabit)(*with*).

Seychelles / 塞舌尔

由 80 多个岛屿和环礁所组成.居民大部分是非洲黑人.以出产椰子、香草、肉桂而闻名.



shack·le [ʃǽkl] [ˋʃækl̩] *n.* **1** (金属做的)环,扣环(metal loop or staple),(挂锁上 U 字形的)钩环(bow of a padlock),(火车车厢间的)钩链(coupling link). ✽ **2** [pl.] 手铐,脚镣(fetters). **3** [pl.] 障碍物(impediments),束缚(restraints).
—*vt.* **1** 给…戴上手铐[脚镣]. **2** 阻挠(impede),束缚(trammel).
sháckle-bòlt (*n.*) (1)连钩螺栓 (2)钩环螺栓.

Shack·le·ton [ʃǽkltən] [ˋʃækl̩tən] **Sir Ernest Henry** ~ 沙克尔顿(1874~1922):爱尔兰籍的英国探险家.1914~1916 年在横渡南极探险时,所乘的坚忍号(Endurance)探险船在冰海失事,漂流了五个多月后才获救. ✽

shad [ʃæd] [ʃæd] *n.* (pl. **shads**, **shad**)西鲱:近似鲱鱼的西鲱属(*Alosa*)可食用大鱼.
shád-bèrry [-bùʃ] [-buʃ] (*n.*) 《美》唐棣(serviceberry).


shad·dock [ʃædək] [ˈʃædək] *n.* **1** 柚(*Citrus grandis*)：芸香科小乔木，果实色黄、多汁，为柑橘类中最大的，葡萄柚为其变种之一。**2** 柚的果实。
[1696 年沙德克(Capt. *Shaddock*)将柚引进中美巴巴多斯(Barbados)]


·**shade** [ʃeid] [ʃed] *n.* **1** [通常加冠词 the] [sing. 或 pl.] 荫，阴凉处(place sheltered from the sun)：—*in the shade* 在阴凉处。
2 较暗处；[sing. 或 pl.]离人烟很远的地方，隐居处。
3 [pl.]阴暗，黑暗(darkness)〈*of*〉：—*the shades of evening* 暮色。
4 遮掩光[热]之物；(玻璃制的)罩子，盖子(glass cover for an object)；帽檐(eye-shield)；灯罩；《美》遮阳窗帘：—*a lamp shade* 灯罩。
5 (图画上的)阴暗部分(darker part)；阴影(colour darkened)；(颜色的)浓淡程度；颜色的暗色调(darker tone of a colour)(cf. *tint*)：—*without light and shade* 没有明暗的，单调的 / *in all shades of purple* 以各种深浅的紫色。
6 (意思上的)细微差异(slight difference)；一点，稍微(small amount)：— *I am a shade better today.* 我今天好一点了。
7 虚幻物；灵魂，亡魂，幽灵(ghost)；[the shades]阴间，黄泉。
put … in the shade* = *throw … into the shade 使黯然失色，使相形见绌。
— *vt.* **1** 遮(光)(screen from excessive light)；为遮阳：— *Trees shade the street.* 树木遮荫了街道 / *shade one's eyes with one's hand* 用手遮眼睛。**2** 使阴暗(make dark or gloomy)。**3** 使(图画)明暗，(尤指用铅笔)以平行的线条使(颜色)有阴暗浓淡的效果。**4** 使发生细微变化。— *vi.* (颜色、意见等)出现细微的变化，逐渐变成〈*off*, *into*〉：—*shade into green* 渐渐变成绿色。
sháde·less, **shád·ed** *adj.*
shád·ing *n.*
[古英语 *sc(e)adu* ←古日耳曼语 **skadhw-*]

sha·doof, **-duf** [ʃədúːf] [ʃəˈduf] *n.* (埃及等灌溉用的)桔槔(用吊杆汲水的装置)(pole with a bucket and counterpoise)。✽

·**shad·ow** [ʃædou] [ˈʃædo] *n.* **1** 阴影，黑暗部分(shade, dark part)：—*sit in the shadow* 坐在幽暗处。
2 人影：— *be afraid of one's own shadow* 害怕自己的影子。
3 [pl.]暮色：—*the shadows of evening* 暮色。
4 (图画上的)阴影区，暗部。
5 映像(reflected image)。
6 幻象，幻影，没有实体的东西：—*catch at shadows* 捕风捉影，白费力气。
7 幽灵，亡魂(ghost)。
8 形影不离的人[物]，经常跟在身边的人[物]：—*The dog was his shadow.* 这只狗是他形影不离的伙伴。
9 征兆，前兆：—*Coming events cast their shadows before.* 事情发生前必有征兆。
10 极少，稍微；痕迹(slightest trace)：— *without a shadow of doubt* 毫无疑义。
11 保护，庇护(protection, shelter)。
— *vt.* **1** 遮蔽。**2** 投阴影于：— *The hill was shadowed by a large cloud.* 这山丘被一大片云遮住了。**3** 使黑暗，使阴沉。**4** 模模糊糊地表示；隐约预示〈*forth*〉。**5** 跟在…后面，尾随：—*He was shadowed by detectives.* 他被侦探跟踪。
shád·ow·less, **shád·ow·y** *adj.*
shádow-bòxing (*n.*)假想拳：用假想对手来练习拳击的方法。
shadow cabinet 《英》影子内阁：在野党的预备内阁。
shadow factory (战时可转为生产军需品的)预备工厂。

Shackleton / 沙克尔顿
1901 年参加斯科特(Robert Falcon Scott)的南极探险队，1907 年率队去南极探险，1922 年于探险途中船撞上南乔治亚(South Georgia)岛而身亡。


shackle / 钩环


shadoof / 桔槔


shadow square 影尺：天文观测人员用来计算太阳照射日晷指时针所成影子的长度，再求太阳和水平线所成角度时的曲尺(→图 QUADRANT)。
[古英语 *scead(u)we*(*sceadu* 的斜格，参照 SHADE)]

Sha·drach [ʃéidræk] [ˈʃedræk] 沙得拉：被尼布甲尼撒(Nebuchadnezzar)投入窑中，毫无伤损而脱难的有虔诚信仰的 3 名犹太青年之一(《圣》《但以理书》3)。

sha·duf [ʃədúːf] [ʃəˈduf] *n.*：→SHADOOF.

·**shad·y** [ʃéidi] [ˈʃedɪ] *adj.* (**-ier**; **-iest**). **1** 成荫的，遮荫的(affording shade, shaded)：— *a shady lane* 一条有树阴的小径。**2** 不可靠的，可疑的，见不得人的(of doubtful honesty)：—*shady dealings* 见不得人的交易。
on the shady side of (年龄)大于，超过…岁(older than)。
shád·i·ly *adv.*
shád·i·ness *n.*

Shaf·i·ite [ʃæfaiit, ʃɑ́ː-] [ˈʃæfaɪɪt, ˈʃɑ-] 〖伊斯兰教〗*adj.* 沙斐仪学派的：隶属逊尼(Sunnites)派的四个法学派中的一个。— *n.* 沙斐仪学派教徒。
[源自创始人 Muhammad ibn Idris al- *Shāfiei*(767～819)]



·**shaft** [ʃɑːft；美+ʃæft] [ʃaft, ʃæft] *n.* **1** 矛柄，箭杆，箭(arrow)；矛(spear)。
2 锐锋，尖锐的语词：—*shafts of satire* [*wit*, *ridicule*] 尖锐的讽刺[机智，嘲笑]。
3 一道光线(ray)；(闪电的)光〈*of*〉。
4 〖建〗(圆柱的)柱身(→图 ORDER)。
5 十字架直立的部分(upright part of a cross)。
6 烟囱突出屋顶外的部分(part of a chimney above the roof)。
7 〖植〗树干，茎(stem)。
8 〖动〗羽轴，羽干(rib of a feather)(→图 FEATHER)。
9 把手，柄；(高尔夫球杆的)柄。
10 〖机〗轴。
11 (马车的)辕杆(→图 CART)。
12 〖采矿〗(进入矿山、隧道的)井状通道(图→COAL)；(电梯的)升降井。
shaft grave 〖考古〗直穴式坟墓。

Shaftes·bur·y [ʃɑ́ːftsbəri；美 + ʃæfts-] [ˈʃaftsbərɪ, ˈʃæfts-] 沙夫茨伯里。**1 Anthony Ashley Cooper, 3rd Earl of ～** (1671～1713)：英国伦理学者。
2 Anthony Ashley Cooper, 7th Earl of ～ (1801～1885)：英国的人道主义者，在维护劳工与贫民福利方面作出了很大贡献。

shag [ʃæg] [ʃæg] *n.* **1** (一堆)粗毛(rough growth or mass of hair)。**2** (布料上的)长绒。**3** 质劣烟丝(strong coarse kind of cut tobacco)。**4** 鸬鹚(cormorant)，(尤指)欧洲鸟鹈(*Phalacrocorax aristotelis*)。**5** 《古》长绒粗呢(long-napped rough cloth)。

shag·gy [ʃægi] [ˈʃægɪ] *adj.* **1** 毛发浓的，毛发粗的(hairy, rough-haired)。**2** (动植物)长有粗毛的(hirsute)，有长绒毛的(villous)。**3** (土地等)草木茂盛而杂乱的(covered with rough tangled vegetation)。**4** (头发)蓬乱的，纠结在一起的(rough, coarse, tangled)。
shág·gi·ly *adv.*
shág·gi·ness *n.*
shaggy dog story (结局出人预料的)冗长无聊的滑稽故事。▶ 源自一种会说话的动物。


sha·green [ʃəgríːn] [ʃəˈgrin] *n.* **1** 绿皮：表面有粗粒的生皮，由马、驴、鲨鱼、海豹等的皮制成，通常染成绿色，或指这种皮的仿造品。**2** (用作磨光物的)鲨鱼[魟鱼]皮。

sha·groon [ʃəgrúːn] [ʃəˈgrun] *n.* 〖史〗早期到新西兰坎特伯雷(Canterbury)的非英国移民，尤指从澳大利亚来的早期移民。

shah [ʃɑː] [ʃɑ] *n.* **1** 沙：伊朗国王的尊称。**2** 伊朗国王(king of Iran)。
[波斯语，"王"之意]

shaik(h) [ʃeik, ʃiːk] [ʃek, ʃik] *n.*：→SHEIKH.

:shake[1] [ʃeik] [ʃek] *v.* (**shook**; **shaken**; **shaking**), *n.* — *vt.* **1** 挥动，抖动：—*shake a mat to get the dust out* 抖去垫子的尘埃。**2** 使震动，使摇晃(cause to vibrate, rock)：—*An explosion shook the house.* 爆炸震动了房子。**3** 减弱，动摇(weaken, make less firm or stable)；扰乱，震惊，使心烦意乱(agitate, shock, disturb)：— *shake one's composure* 搅乱镇定 / *She was shaken by* [*with*, *at*] *the news.* 这个消息令她震惊。
— *vi.* **1** 摇，摇动；颤动，摇晃(tremble, rock)：— *The earth shook.* 大地震动。/ *His voice shook with emotion.* 他的声音因激动而颤抖。**2** (心)动摇。
shake** a person **by the hand 和某人握手。
shake down (1)摇落[掉]。(2)临时架床。(3)《美俗》敲诈。
shake hands 握手。
shake off (1)抖落(尘埃等)(get rid of)。(2)去除，摆脱(疾病、陋习、忧虑等)。
shake** one's **head 摇头。▶ 表示拒绝、不赞成、失望。
shake out (1)摇出(装在里面的东西)。(2)张开(帆、旗子等)(spread, open)。
shake up (1)把(材料)摇混在一起。(2)把(枕头)抖一抖回复原状。(3)激励，使奋起(rouse)。
— *n.* **1** 挥动；摇动；颤动，震动：— *with a shake of the head* 摇头 / *a shake in the voice* 声音的颤抖。**2** 冲击，打击(shock)。**3** (树木的)裂缝(crack)。**4** 瞬间(moment)：—*in a brace of shakes* 片刻。**5** 〖音乐〗颤音(trill)。**6** = milk shake.





no great shakes《俗》没什么大不了的，不是非常好的(not very good).

shákedòwn (*n.*) 临时搭的床铺.

shake² [ʃeik] [ʃek] *n.* 《美·新西兰》地震(earthquake). [“地震的冲击”之意，昔为英国的用法，“地震”之意，起源于美语]

shake³ [ʃeik] [ʃek] *vt.* 《澳俗》偷窃，盗窃(steal, rob).

shak·er [ʃéikə/-ər] [ˋʃekɚ] *n.* **1** 摇动者. **2** 摇动器，搅拌器，(调鸡尾酒用的)调酒器. **3** [S-]震颤派. ▶ 震颤派于 1747 年在英国曼彻斯特正式成立.为贵格会在信仰觉醒运动中所分出的一支，属基督教的禁欲教派，后来因遭到迫害而渡海移至美国.由于此教派做礼拜时常因心灵的激动而浑身震颤，甚至手舞足蹈，故称之为震颤派.

Shake·speare [ʃéikspiə/-piər] [ˋʃekspɪr] **William** ～ 莎士比亚(1564～1616)：英国剧作家、诗人，生于斯特拉特福(Stratford)，加入伦敦剧团后约写了 37 部戏剧. ✲

Shak(e)·spe(a)r·i·an [ʃeikspíriən] [ʃekˋspɪrɪən] *adj.* 莎士比亚的(of Shakespeare)；莎士比亚风格的.

Shakespearian sonnet：→SONNET.

shak·o [ʃǽkou] [ˋʃæko] *n.* (pl. **-os**) 带穗圆形军帽(→图 CAVALRY). [匈牙利语 *csákó* (*süveg*), “附有帽檐的”(帽子)之意]

shak·y [ʃéiki] [ˋʃekɪ] *adj.* **1** 不稳固的，摇晃的(unsteady). **2** 颤动的(trembling). **3** 虚弱的，体弱的(unsound, infirm). **4** 成问题的，不可靠的(unreliable).

shák·i·ly *adv.*

shák·i·ness *n.*

shale [ʃeil] [ʃel] *n.* 页岩：由泥土或黏土构成的剥离性沉积岩. **shál·y** *adj.*

shále-òil (*n.*) 页岩油：从含有沥青的页岩中提炼出来的石油.

:shall [ʃəl, (强) ʃæl] [ʃəl, (强) ʃæl] *v. aux.* (过去时 **should**；第一、二人称现在时缩写 **'ll**，过去时 **'d**；《古》第二人称单数现在时 shalt，过去时 **shouldst, shouldest**；《口语》否定现在时缩写 **shan't**，

Shakespeare / 莎士比亚

出生日期及幼年的生平事迹没有准确的资料.1585 年左右前往伦敦加入剧团，1590 年左右开始写戏剧.初期有《亨利六世》等历史剧及《驯悍记》(1593～1594)等喜剧.而后著有《罗密欧与朱丽叶》(1594～1595)及《威尼斯商人》(1596～1597)等杰作.1600 年开始转写悲剧，有《哈姆雷特》(1600～1601)、《奥赛罗》(1604～1605)、《李尔王》(1605～1606)、《麦克白》(1605～1606)等四大悲剧保存至今，并为世人所喜爱.1611 年左右退隐，回到故乡，据说过着悠然自得的晚年.左图为莎士比亚的肖像画.右图为莎士比亚故居.

过去时 **shouldn't**) **1** [单纯的将来] (1) [第一人称陈述句] 将，会：—— *I shall be seventeen next month.* 我下个月就满 17 岁了. / *We shall hear about it tomorrow.* 明天我们将听到那件事的详情. / *I hope I shall pass the examination this time.* 我希望我这次能通过考试.

(2) [第一、二人称疑问句] 会…吗？：—— *Shall I hear from you soon?* 我会很快接到你的信吗？/ *Shall we be in time for school?* 我们会及时赶到学校吗？/ *Shall you be busy tomorrow?* 明天你忙吗？▶ (1) 通常在《美》用 will. (2) 在以第二人称为主语时《英口语》也常用 will.

2 [意志] (1) [第一人称陈述句] [预定、决心、意向] 一定：—— *I shall return as soon as possible.* 我一定尽量早回来. / *I shall never forget you.* 我永远也不会忘记你. (2) [第二、三人称陈述句] [说话者的意愿、命令、警告等] 一定会，必须，应该，可以：—— *He shall be dismissed.* 他定会被解雇. / *You shall leave the room.* 你得离开这屋子. / *You shall not have your own way in everything.* 你不能什么事情都由着自己的性子. (3) [第一、三人称疑问句] [询问对方的意愿] 做…好吗？假使这样如何？：—— *Shall I open the door?* 把门打开好吗？/ *Shall we go to the movies?* 我们去看电影如何？/ *Shall he know the news?* 要让他知道这个消息吗？/ *What shall she do next?* 她下一步将如何做？/ *Shall we go out for a walk?* 我们要不要出去散步？

3 《文语》[预言] 可能：—— *Ask, and it shall be given you.* 你们祈求，就给你们(《圣经》《马太福音》7:7).

4 [命令、指示] 应该，必须. ▶ 用于规则、法律条文等中.

5 [条件、时间从句] [预定，估计]：—— *If it shall be fine tomorrow, I shall go.* 若明天天晴了，我就去.

6 [shall have ＋ 过去分词] [将来完成时]：—— *I shall have arrived there by three.* 三点前我将已到达那里.

7 [间接引语] ▶ 原则上直接引语的 shall 虽依然存在，但现在一般多采用 will. —— *He says that he shall soon get well.* ＝ *He says, 'I shall soon get well.'* 他说他会很快康复.

8 [Who shall…?] [修辞疑问]：—— *Who shall decide when doctors disagree?* 当学者们意见不一致时，谁能做决定呢？(谁也决定不了.)

shal·loon [ʃəlúːn] [ʃəˋlun] *n.* 沙隆呢：主要用来做绅士服衬里的一种轻软斜纹薄呢. [源于法国东北部的地名沙隆 *Châlons-sur-Marne*]

shal·lop [ʃǽləp] [ˋʃæləp] *n.* 浅水敞舱船(light open boat for shallow waters).

shal·lot [ʃəlɔ́t/-lát] [ʃəˋlɑt] *n.* 亚实基隆葱(*Allium ascalonicum*)：叙利亚原产的百合科类似葱的多年生草本植物.茎部肥大，且生有许多球茎，辣味比韭稍弱，可用于调味. [法语 *eschalotte*←古法语 *eschaloigne*←拉丁语 *Ascalonia (cæpa)*, “*Ascalon*(巴勒斯坦地名)的洋葱”之意]

:shal·low [ʃǽlou] [ˋʃælo] *adj.* (**-er; -est**) **1** 浅的(of little depth)：—— *a shallow dish* 浅盘子. **2** 肤浅的，浅薄的(trivial)：—— *a shallow mind* 浅薄的头脑. —— *n.* 浅滩.
—— *vi.* 变浅. —— *vt.* 使变浅.

shál·low·ly *adv.* **shál·low·ness** *n.*

shalt [ʃælt] [ʃælt] *v.* 《古》shall 的第二人称单数现在式.

shal·war [ʃʌ́lvə/-vər] [ˋʃʌlvɚ] *n.* (南亚各国男女穿的)宽松裤.

sham [ʃæm] [ʃæm] *n., adj., v.* (**-mm-**) —— *n.* **1** 欺骗，伪装，欺瞒(imposture, pretence). **2** 假冒者；冒牌货. —— *adj.* **1** 假装的(pretended). **2** 假冒的，伪造的(counterfeit).
—— *vt.* 装作，假装(feign, simulate).
—— *vi.* 装假，假装成…样子(pretend to be).

sham·an [ʃǽmən, ʃάː-] [ˋʃæmən, ˋʃɑ-] *n.* 萨满教(shamanism)巫医[巫师].

sham·an·ism [ʃǽmənizəm, ʃάː-] [ˋʃæmənɪzm, ˋʃɑ-] *n.* 萨满教:在亚洲北部的乌拉尔—阿尔泰山区诸民族及北美印第安民族中盛行的原始宗教,认为神、精灵、魔鬼等皆可附身在巫师体内.

sham·ble [ʃǽmbl] [ˋʃæmbḷ] *vi.* 拖着脚走[跑],蹒跚地走[跑](walk or run with a shuffling gait). —— *n.* 蹒跚的步伐,沉重的脚步.

sham·bles [ʃǽmblz] [ˋʃæmblz] *n.* [通常作单数用] 1 屠宰场(butcher's slaughter-house). 2 流血[混乱]的地方,战场(scene of carnage or chaotic confusion).

·**shame** [ʃeim] [ʃem] *n.* 1 羞耻,羞愧:—— *flush with shame* 羞得面红耳赤. 2 耻,耻辱,失面子,不名誉(disgrace):—— *have no sense of shame* 毫无羞耻感. 3 [通常加冠词 a]带来耻辱的物[人]:—— *John is a shame to his parents.* 约翰是他父母的耻辱. 4 [通常加冠词 a]《口语》可耻之事:—— *It's a shame to deceive a girl!* 欺骗一个女孩,真是太不像话了.

For shame! 真丢脸!

put a person to shame (1) 对某人加以羞辱.(2)使某人自愧不如 —— *vt.* 1 使感到羞耻(make ashamed). 2 使蒙羞. 3 使感羞愧而…〈*into, out of*〉:—— *He was shamed into contributing more.* 他羞愧得又捐了些钱. / *Tom was shamed out of gambling.* 汤姆感到很羞愧而不再赌博了.

sháme·less *adj.* **sháme·less·ly** *adv.*

sháme·less·ness *n.*

shame·faced [ʃéimfèist] [ˋʃem,fest] *adj.* 1 害羞的,羞涩的(bashful, shy). 2 羞耻的,惭愧的(ashamed);困窘的(embarrassed).

sháme·fàc·ed·ly [-fèisidli] [-ˋfesɪdlɪ] *adv.*

shámefàced·ness [-fèistnis] [-,festnɪs] *n.*

·**shame·ful** [ʃéimful] [ˋʃemfʊl] *adj.* 1 可耻的,丢脸的:—— *shameful conduct* 可耻的行为. 2 下流的,不正派的,淫乱的:—— *a shameful book* 下流的书.


sháme·ful·ly *adv.* **sháme·ful·ness** *n.*

sham·my [ʃǽmi] [ˋʃæmɪ] *n.* = CHAMOIS 2.

sham·poo [ʃæmpúː] [ʃæmˋpu] *vt.* 1 用洗发剂洗(头发)(wash with a cleansing preparation);洗净(地毯、室内装饰品等)(clean the surface of). 2 《稀有用法》(蒸气浴后)给…按摩(massage). —— *n.* 1 洗发. 2 洗发剂.

dry shampoo (1) 干洗用的洗发剂:不用水的洗发剂.(2)用干洗发剂洗(头发).

[印度斯坦语 *chhāmpo* (按、扭)]



sham·rock [ʃǽmrɔk/-rɑk] [ˋʃæmrɑk] *n.* 三叶草:豆科三叶植物的通称.因圣巴特里克(St. Patrick)用此来解释三位一体的理论而被采用为爱尔兰的国花.现在大多指开有黄色小花的三叶草(*Trifolium dubium*). [爱尔兰语 *seamróg* (海苜 *seamar* 的指小词)]

Shan [ʃɑːn] [ʃɑn] *n.* 1 (1)[the Shans]掸族:缅甸境内说泰语的一个民族.(2)掸人. 2 掸族泰语.

Shan State [加冠词 the]掸邦:缅甸东部一邦.

shan·dry·dan [ʃǽndridæ̀n] [ˋʃændrɪ,dæn] *n.* 1 有篷轻便马车(chaise with a hood). 2 摇晃不稳的旧式车(rickety old-fashioned vehicle).

shan·dy [ʃǽndi] [ˋʃændɪ] *n.* (亦作 **shandy gaff**) 搀干姜水[姜啤、柠檬汁]的啤酒.

Shang·hai[1] [ʃæŋhái] [ˋʃæŋˋhaɪ] 上海:中国港湾城市,位于江苏省东南、长江支流黄浦江及其支流吴淞江的会合处,交通方便,经济发达.

shang·hai[2] [ʃæŋhái] [ʃæŋˋhaɪ] *vt.* 《海俗》灌以麻药等使(人)失去知觉而迫其上船当水手(ship as a sailor while unconscious from drugs).

[源于 SHANGHAI[1]. 可能由于以前用此种方法强迫水手远航东方尤指上海]

shang·hai[3] [ʃæŋhái] [ʃæŋˋhaɪ] 《澳》 *n.* 弹弓(catapult). —— *vt.* 用弹弓射. [源于 SHANGHAI[1]]

Shan·gri-La [ʃæ̀ŋgrilάː, ˊ-ˋ-ˋ] [ˋʃæŋgrɪ,lɑ, ,ʃæŋgrɪˋlɑ] *n.* 香格里拉:虚构的人间乐园(imaginary hidden paradise or earth).

[希尔顿(James Hilton)小说《失去的地平线》(*Lost Horizon*, 1933)中假想的山谷名]

shank [ʃæŋk] [ʃæŋk] *n.* 1 小腿,腿部(leg). 2 〖解剖〗胫部(lower part of the leg from the knee to the ankle);胫骨(shin-bone, tibia);(鸟的)腿,(马的)前腿下部;(牛等的)小腿肉(→图 MEAT). 3 (玻璃杯等的)柄脚(stem). 4 钉杆;螺栓的无螺纹部分;鱼钩身;(钥匙、汤匙、锚等的)杆. 5 (鞋底的)中腰. 6 〖印刷〗活字字身(body).

Shan·non [ʃǽnən] [ˋʃænən] [加冠词 the]香农河:爱尔兰共和国一河流.从北部的卡文(Cavan)郡南流注入大西洋.

Shan·si [ʃǽnsíː] [ˋʃænˋsi] 山西省:位于黄河流域中部、太行山之西,境内最高峰为恒山,是五岳中的北岳.煤的储量占中国第一.省会为太原市.

shard / 鞘翅

有美丽鞘翅的昆虫,不飞行时鞘翅覆盖在后翅之上.

shan't [ʃɑːnt] [ʃɑnt] shall not 的缩写.

Shan·tung[1] [ʃǽntʌ́ŋ, -túŋ] [ˋʃænˋtʌŋ, -ˋtuŋ] 山东省:位于中国东部,为黄河下游最东省份.沿海多为沉降海岸,岛屿洪湾很多,战略地位重要.境内地形以丘陵为主,物产丰富.省会为济南市.

shan·tung[2] [ʃǽntʌ́ŋ, -túŋ] [ʃænˋtʌŋ, -ˋtuŋ] *n.* 山东丝绸:将有节的丝线织成横线,使布面带有变化的平织丝绸.现在有时和棉花混合纺织而成或用化学纤维织成. [由 SHANTUNG[1] 而来]

shan·ty[1] [ʃǽnti] [ˋʃæntɪ] *n.* 小屋(hut, cabin);临时搭建的小屋(mean roughly constructed dwelling).

[加拿大法语 *chantier* (圆木小屋)]

shan·ty[2] [ʃǽnti] [ˋʃæntɪ] *n.* (水手一面拉网一面合唱或独唱的)劳动号子.

shántyman (*n.*) 唱劳动号子的水手.

shap [ʃæp] [ʃæp] *n.* : →SCHAPPE.

·**shape** [ʃeip] [ʃep] *n.* 1 外形,形状,样子(external form):—— *have the shape of a boat* 呈船形. 2 模糊的身影,幻影,幽灵:—— *a shape of fear* 可怕的影像. 3 (人、物的)外观,姿势,仪表(appearance):—— *a monster in human shape* 化为人形的怪物. 4 体现,具体表现:—— *Intention took shape in action.* 意图以行动表现出来. 5 种类(kind, description, sort):—— *I made no approach in any shape or form.* 我未作过任何亲近的表示. 6 井然有序的[清楚的]形式(definite or regular form):—— *set one's ideas into shape* 理清思路. 7 (做果子冻、点心等的)模子;(帽子的)木型,模型;(用以切割或做成特定模型的)型材:—— *a shape of jelly* 果冻模子.

—— *vt.* 1 使成形,塑造(create, form, construct);根据模型制作,仿照一定的形式做(model, mould):—— *shape clay into a doll* 用黏土做娃娃. 2 使符合,使合适(adapt)〈*to*〉:—— *a dress shaped to one's figure* 做得很合自己体形的连衣裙. 3 计划,设计(plan, devise):—— *shape one's summer plan* 订暑假计划. 4 预定(行程等),决定(direct, aim):—— *shape one's course* 决定行程. 5 用言词表达. 6 想象(imagine). —— *vi.* 成形,具体化(assume form):—— *Our plan is shaping well.* 我们的计划进展顺利.

shape up 成形,具体化;进展.

shápe·less *adj.* **shápe·less·ly** *adv.*

shápe·lessness *n.*

shape·ly [ʃéipli] [ˋʃeplɪ] *adj.* 形状美观的,样子好的,匀称的(well-formed or proportioned).

shápe·li·ness *n.*

shard [ʃɑːd/ʃɑrd] [ʃɑrd], **sherd** [ʃəːd/ʃəːrd] [ʃɝd] *n.* 1 = potsherd. 2 〖昆虫〗(甲虫的)鞘翅(wing-case, elytron). ✻

·**share**[1] [ʃɛə/ʃɛər] [ʃɛr] *n.* 1 分得的部分,一份:—— *get a share of the plunder* 分赃. 2 分担的一部分:—— *take one's share of* 分担… 3 参与,贡献(part one contributes):—— *He had a large share in bringing about the plan.* 他对这项计划的制定出了大力. 4 (共同出资的)共有权,(公司的)股,股份,股票:—— *have a share in the bank [estate]* 拥有那家银行[那块地产]的股份[所有权].

go shares 平分,均摊.

—— *vt.* 1 分享(give away part of):—— *He would share his last crust with his dog.* 他就是剩下最后一片面包也会与狗分享. 2 共有,共同使用:—— *share a room* 共用一个房间. —— *vi.* 1 分享分担:—— *share with a person in an undertaking* 与某人分担一项工作. 2 (在某些宗教团体中所用的语词)拿自己遇到的显灵经验作为见证.

share out 分配(distribute).

sháre·cròpper (*n.*) 收益分成佃农.

sháre-fàrmer (*n.*) 与农场工人共享收益的农场主.
sháre-fàrming (*n.*) 农场主与工人共享收益的农业.
sháreholder (*n.*) 股东.
sháre-mìlker (*n.*) 与挤奶工共享收益的奶牛厂主.
sháre-mìlking (*n.*) 《新西兰》奶牛场主与挤奶工共享收益的产奶业.
sháre-òut (*n.*) 分配.
sháre-pùsher (*n.*) 《口语》(不在市场上销售而利用广告做宣传的)股票推销商.

share[2] [ʃɛə/ʃɛər] [ʃɛr] *n.* 犁铧(ploughshare)(→图 PLOUGH);(播种机、耕耘机的)刃(blade).


shark [ʃɑːk/ʃɑrk] [ʃark] *n.* **1** 鲨;鲨目软骨鱼的通称.尤指凶猛残暴的大鲨鱼. ✲ **2** 贪婪的人(rapacious person),骗子(swindler). **3** 《美》名人,达官贵人.
shárk('s)-fìn (*n.*) (中国菜中珍贵的材料)鱼翅.
shárkskìn (*n.*) 雪克斯金细呢:以毛或人造丝织出鲨鱼皮花纹织法的衣料.

:sharp [ʃɑːp/ʃɑrp] [ʃarp] *adj.* **1** 锋利的,锐利的(having a keen edge or point):—— *a sharp knife* 锋利的小刀.
2 尖的,尖锐的,突出的(peaked, pointed, edged):—— *a sharp summit* [*ridge*] 尖峰.
3 急转弯的:——*a sharp turn in a road* 道路的急转弯.
4 清晰的,线条分明的,鲜明的:——*a sharp outline* 清晰的轮廓.
5 刺激性的,辣的,酸的:—— *a sharp flavor* 辛辣的味道.
6 尖刻的,苛酷的,严厉的,激烈的,剧烈的(biting, harsh, severe, intense, painful):——*a sharp pain* 剧痛 / *sharp words* 尖刻的话.
7 活泼的,敏捷的(vigorous, brisk):—— *take a sharp walk* 轻快地走.
8 (感觉等)灵敏的,敏锐的(acute):——*have a sharp eye* [*ear*] 眼睛尖[耳朵灵].
9 机警的:—— *keep a sharp look-out* 严密监视.
10 聪明的,机灵的(clever):——*a sharp child* 机灵的孩子.
11 狡猾的,诡诈的(quick to take advantage dishonest):——*a sharp dealer* 狡猾的商人.
12 尖声的(shrill, piercing): —— *a sharp cry* 尖叫.
—— *n.* **1** (前端尖锐的)缝衣针.
2 〖音乐〗升半音号(♯).
3 [pl.] 《英》二等粗面粉.

---

shark / 鲨

又名鲨鱼,与魟近.性敏捷,生长在外海的鲨为肉食性动物,常捕食其他鱼类.肉可食,鳍即鱼翅,为珍贵的宴席材料.
双髻鲨:分布于温热两带的海中.体长可达 4 米.头部左右突出如双髻,眼长在突出部的尖端.栖于海底沙面上.
灰鲭鲨:分布于暖海的外海中,体长可达 7 米.性凶暴,会袭击人类,背面青蓝色,腹面白色.
长尾鲨:分布于暖海的外海中,体长可达 6 米,呈纺锤状,尾鳍甚长,约等于体长.



Hammer-head Shark
双髻鲨

Mako Shark (Blue Pointer Shark)
灰鲭鲨

Thresher Shark
长尾鲨

—— *adv.* **1** 锐利地.
2 突然地(suddenly),急转弯地:—— *pull up sharp* 忽然停下 / *turn sharp to the right* 向右急转.
3 (时间)整,准时地:—— *at six o'clock sharp* 6 点整.
4 〖音乐〗偏高地(above the true pitch).
—— *vi.* 《古》(尤指用扑克牌)行骗,设圈套.


shárp·er *n.* (尤指用扑克牌的)诈欺者,骗子(cheat).
shárp·ness *n.*
sharp practice 狡猾的手法,欺骗.
shárp-sèt (*adj.*) 饥饿的(hungry).
shárp-shòoter (*n.*)(1)射击高手,神枪手. (2)〖军〗狙击手.

sharp·en [ʃáːpən/ʃárp-] [ˋʃarpn̩] *vt.* **1** 使锋利,削尖,磨尖(make sharp):—— *sharpen a pencil* [*knife*] 削铅笔[磨刀]. **2** 使敏锐. **3** 使激烈;增强(食欲等). —— *vi.* 变锐利(become sharp):—— *Her eyes sharpened on me at the moment.* 她当时瞪了我一眼.

sharp·ly [ʃáːpli/ʃárp-] [ˋʃarplı] *adv.* **1** 锐利地:—— *An arrow struck sharply in his heart.* 一枝箭锐利地刺进他的心脏. **2** 突然地:—— *turn sharply to the right* 突然右转. **3** 鲜明地,清晰地. **4** 严格地,尖刻地:—— *reproach one's wife sharply* 严厉地斥责妻子.

shat·ter [ʃǽtə/-ər] [ˋʃætɚ] *vt.* **1** 碾碎,使粉碎(break suddenly and violently in pieces). **2** 损害(健康等);粉碎(希望、精神等)(utterly destroy, wreck).
—— *vi.* 被打碎.

shave [ʃeiv] [ʃev] *v.* (**shaved**; **shaved**, **shaven**; **shaving**), *n.* —— *vt.* **1** 剃(胡须,脸)(remove, free of hair):—— *shave off one's bear* 剃掉胡须 / *shave one's face* 修面.
2 (用刨刀)刨,切下(cut away):—— *shave wood* 刨木头 / *shave off a slice from a piece of cheese* 切下一片干酪.
3 擦过,掠过(pass close to without touching):—— *The bicycle just shaved me.* 那辆自行车从我身旁擦过.
—— *vi.* 剃胡须,刮脸:—— *My brother does not shave every day.* 我哥哥并非每天都刮胡须.
—— *n.* **1** 刮胡须,修面:—— *He must have a shave.* 他得刮胡子了.
2 擦过(close approach without contact);从惊险中侥幸脱逃,千钧一发(narrow miss or escape or failure):—— *have a close shave of it* 死里逃生.
3 刨刀.



Shaw[2] / 萧伯纳
早年意识到以剧场充当社会批评的场所的价值而执笔写剧本,站在写实主义的观点写作,每一作品都引起巨大的社会反响. 1913 年写的《皮格马利翁》(*Pygmalion*)后被改编成电影《窈窕淑女》(*My Fair Lady*).

shav·en [ʃéivən] [ˋʃevn] *v.* shave 的过去分词. —— *adj.* **1** 修过面的(shaved). **2** 剃发的(tonsured). **3** 剪短的(closely clipped).

shav·er [ʃéivə/-ər] [ˋʃevɚ] *n.* **1** 理发师. **2** 《口语》年轻人,小伙子(lad, youngster). **3** (刮脸用的)电动剃须刀(electrically driven razor).

Sha·vi·an [ʃéiviən] [ˋʃevıən] *adj.* 萧伯纳的(of G. B. SHAW[2]);萧伯纳式的.

shav·ing [ʃéiviŋ] [ˋʃevıŋ] *n.* **1** 刮胡须,刮脸.
2 [常作 pl. 用]木屑,刨花(thin slice of wood cut off with a plane).
shaving brush (*n.*) 修面刷.
shaving cream (*n.*) 剃须膏.
shaving lotion (*n.*) 修面香液.
shaving soap (*n.*) 剃须肥皂.

shaw[1] [ʃɔː] [ʃɔ] *n.* 《古·英方言》小灌丛,小树林(thicket, wood).

Shaw[2] [ʃɔː] [ʃɔ] **George Bernard ～** 萧伯纳(1856～1950):英国剧作家、批评家、社会评论家. 著有《人与超人》(*Man and Superman*)、《回归到玛土撒拉》(*Back to Methuselah*)、《圣女贞德》(*Saint Joan*)、《武器与人》(*Arms and the Man*)等. 1925 年获得诺贝尔文学奖. ✲

shawl [ʃɔːl] [ʃɔl] *n.* 披巾,披肩.
shawled *adj.* 披着披巾的.
shawl pattern 披巾图案.
[波斯语 *shāl*. 可能源于印度城市名 *Shāliāt*]

shawm [ʃɔːm] [ʃɔm] *n.* 肖姆管:双簧管的前身,在圆形的吹口处有两枚簧片.

she [ʃiː,(弱) ʃi] [ʃi,(弱) ʃı] *pron.* (所有格、宾格 **her**)[第三人称代词单数阴性的主格]:—— *My sister says she is going for a walk.* 我姊姊说她要去散步. ▶ 亦可用于将月亮、国家、船只等拟人化. —— *She is a beautiful ship.* 她是艘美丽的船.
—— *n.* **1** (动物的)雌性. **2** [通常用 she- 的形式]雌性,女:—— *a she-goat* 一只母山羊.

sheaf [ʃiːf] [ʃif] *n.* (pl. **sheaves**), *v.* —— *n.* **1** (谷类的)束,捆(large bundle). **2** (一般的)束;(通常 24 支的)一捆箭(bundle or quiverful of 24 arrows).
—— *vt.* 捆,束.

shear [ʃiə/ʃiər] [ʃır] *v.* (**sheared**, 《古》 **shore**; **shorn**, **sheared**), *n.* —— *vt.* **1** (用剪刀、大剪刀)剪(clip, cut);剪(羊的)毛(clip wool from). **2** 剥夺,夺取(fleece, strip bare). **3** (因剪切力而)使…变形. **4** 《古·诗》(用剑)砍. —— *vi.* **1** (用剪刀)剪,剪羊毛. **2** (因剪切力而)变形. —— *n.* **1** [pl.] (1)大剪刀. (2)剪机:两片相向的刀刃以支点为轴,再利用弹簧重合的切断工具. **2** 〖机〗剪切力(→图 STRESS). **3** (亦作 **shear-legs**) [pl.]:→SHEER[4].
shear legs (*n.*) 人字起重架.
shear plane (*n.*) 剪切面.
shear rate (*n.*) 切应变速率.
shear steel (*n.*) 剪切钢.
shear zone (*n.*) 剪切带.

shear·ling [ʃiəliŋ/ʃiər-] [ˋʃırlıŋ] *n.* 剪过一次毛的羊(sheep shorn once).

shear·wa·ter [ʃiəwɔ̀ːtə/ʃiərwɔ̀ːtər] [ˋʃır,wɔtɚ] *n.* 剪水鹱;剪水鹱属(*Puffinus*)海鸟的通称,体形似信天翁. 产于太平洋中部诸岛. ✲

shearwater / 剪水鹱
嘴坚硬,嘴尖向下屈,鼻孔沿着鸟嘴的上端呈管状. 群栖于近陆的岛屿,春天在陆上挖洞产卵. 捕食鱼类,其飞翔处常为人类捕鱼的目标,故加以保护.



sheat·fish [ʃiːtfiʃ] [ˋʃit,fıʃ] *n.* (pl. 通常 **sheatfish**)六须鲇:产于欧洲的大型淡水鱼(*Silurus glanis*),为鲶鱼的一种,常见于多瑙河或中欧的河流中.

sheath [ʃiːθ] [ʃiθ] *n.* (pl. **sheaths** [ʃiːðz, ʃiːθs] [ʃiðz, ʃiθs]) *n.* **1** (刀剑、工具等的)鞘,护套(close-fitting cover). **2** 〖植〗叶鞘;〖昆〗鞘翅;〖解〗鞘.
3 紧身连衣裙.
shéath-knìfe (*n.*) 带鞘小刀.

sheathe [ʃiːð] [ʃið] *vt.* **1** 把…插入鞘(put into a sheath). **2** 包(encase);覆盖.
shéath·ing *n.* (木造船底的)包板;(房舍屋顶、墙壁的)望板.

sheave[1] [ʃiːv] [ʃiv] *n.* 滑车轮.

sheave[2] [ʃiːv] [ʃiv] *vt.* 将(谷物等)捆成束(gather into sheaves).

sheaves [ʃiːvz] [ʃivz] *n.* sheaf 的复数.

She·ba [ʃíːbə] [ˋʃibə] 示巴. ▶《圣经》中的地名,位于阿拉伯半岛西南的古王国.
Queen of Sheba [加冠词 the]示巴女王:因仰慕所罗门王(Solomon)的智慧,携宝物觐见而获教益的女王(〖圣〗《列王纪》上 10). 在阿拉伯文学上称为巴尔基斯(Balkis).

she·bang [ʃibǽŋ] [ʃəˋbæŋ] *n.* 《美俗》房子(house),店(store),酒吧(saloon),事情(business).

she·been [ʃibíːn] [ʃıˋbin] *n.* 《爱尔兰》酒馆(pothouse);地下酒吧(unlicensed house selling liquor).

She·boy·gan [ʃibɔ́igən] [ʃıˋbɔıgən] *n.* 希博伊根:美国威斯康星州(Wisconsin)东部一城市,濒临密歇根(Michigan)湖.

shed[1] [ʃed] [ʃɛd] *n.* **1** 棚,货棚,仓库:—— *a cattle shed* 牛棚 / *a coal shed* 煤库. **2** 车库,停机棚:—— *an engine shed* 机车库.

·shed² [ʃed] [ʃɛd] *vt.* (**shed**; **-dd-**) **1** 流(血、泪)，使流出(cause to flow)：—*shed one's blood for one's country* 为祖国流血牺牲. **2** 脱落(叶、皮、角等)(drop)；脱去(衣服)(let fall off)；抛弃，舍弃(人、物等)(part with)：— *The trees have shed their leaves.* 树已落叶了./ *The snake sheds its skin.* 蛇蜕皮. **3** 散发(光、热、香味等)(spread abroad).

shed light on 照亮；弄明白，阐明.

shed** one's **blood 流血，牺牲，捐躯

sheen [ʃiːn] [ʃin] *n.* 光亮，光辉(splendor, radiance)；光泽，光润(luster).

shéen·y¹ *adj.*

shee·ny² [ʃiːni] [ʃinɪ] *n.* 《俗·轻蔑语》犹太人.

:sheep [ʃiːp] [ʃip] *n.* (pl. **sheep**) **1** 绵羊：羊属(*Ovis*)哺乳动物的通称，与山羊近缘，有野生和家畜两种，性温和，喜群居，其肉及毛皮均为人用.— *herd sheep* 放羊. ✽ **2** [通常 pl.]教会的信徒，教区民众(member of a minister's flock). **3** 羞答答的人，胆小的人，懦弱的人.

Old English sheep-dog 英国牧羊犬：长毛短尾的牧羊犬.

shéep-dìp (*n.*) (1)(驱除羊寄生虫的)洗羊液. (2)洗羊槽.

shéep-dòg (*n.*) 牧羊犬，柯利狗(collie)(→图 DOG). ✽

shéepfòld (*n.*) 羊舍，羊栏.

sheep's eyes 流盼，秋波.

shéep-shànk (*n.*)缩结：将绳的两端做成环结，中间折三折，使能暂时缩短的一种结绳法(→图 KNOT).

shéep's-hèad (*n.*) (1)(烹饪的)羊头. (2)羊头原鲷：产于美国大西洋沿岸的大型食用鱼，体侧有七道横带，头的形状似羊头.

shéepskin (*n.*) (1)(带毛的)羊皮，羊皮袄[毯]. (2)(装订书本时使用的)羊革. (3)《美》羊皮纸；羊皮纸文件. (4)《美》毕业证书.

shéep-wàlk (*n.*) 《英》牧羊场.

shéep-wàsh (*n.*) = sheep-dip.


sheep·ish [ʃiːpiʃ] [ʃipɪʃ] *adj.* 局促不安的，羞怯的，害臊的(embarrassed, shamefaced).

·sheer¹ [ʃiə/ʃiər] [ʃɪr] *adj.* **1** 全然的，纯粹的，绝对的(mere, simple, absolute)：—*a sheer waste* 十足的浪费. **2** (纺织品)透明的，极薄的(thin)：*sheer woolens* 薄毛织品. **3** (岩石、瀑布、绝壁等)垂直的，险峻的：—*a sheer cliff* 陡峭的悬崖.— *adv.* **1** 完全，全然地：— *weeds torn sheer out by the roots* 完全连根拔出的杂草. **2** 垂直地，陡直地：— *He fell 200 feet sheer.* 他垂直地落下 200 英尺.

sheer² [ʃiə/ʃiər] [ʃɪr] *vi.* 〖海〗偏离航向(deviate from one's course).

Sheffield plate / **镀银铜板**

18 世纪 60 年代用镀银铜板做成的咖啡壶.



sheer off 改变方向(swerve away)；避开(尤指讨厌的人)；离去(part company, depart).

sheer³ [ʃiə/ʃiər] [ʃɪr] *n.* **1** 舷弧高：从船首连接到船尾的甲板曲度. **2** (船的)偏离航向(deviation of a ship from her course).

sheer⁴ [ʃiə/ʃiər] [ʃɪr] *n.* (亦作 **sheer-legs**, **shear-legs**) [pl.]双支架起重机：一种用两根或两根以上的柱子，上端联结，下端分开，可竖立桅杆或安装引擎等的起重装置，用于造船厂或起重机船上.

shéer-hùlk (*n.*)起重机船：装有双支架起重机的船. [SHEAR 的异形]

·sheet [ʃiːt] [ʃit] *n.* **1** 床单，被单：— *put clean sheets on a bed* 在床上铺上干净的床单 / *get between the sheets* 就寝. **2** (金属、玻璃等的)平板(broad more or less flat piece)：—*a sheet of glass* 一片玻璃板. **3** 一张纸(complete piece of paper)；…张：—*a sheet of paper* 一张纸 / *a fly sheet* — 张广告传单. **4** 报纸(newspaper)：—*sheets hot from the press* 刚印好的报纸. **5** (水、雪、颜色等的)一大片(wide expanse)〈*of*〉：—*a sheet of flame* 一片火海 / *a ripple on a sheet of water* 水面的涟漪. **6** 〖海〗帆脚索：为了张帆、改变帆向而安装在帆下端的绳索或链条(→图 SAIL¹). **7** [pl.](小船船首、船尾的)座板. ▶ 船首座板(foresheets)或船尾座板(stern sheets)(→图 BOAT).

in sheets 印好但未装订的(printed but not bound).

three sheets in the wind 《俗》烂醉的(rather or very drunk).

— *vt.* **1** 给…铺上床单；用床单包. **2** 覆以薄层：— *The lake was sheeted with ice.* 湖面结了一层冰. **3** 用帆脚索固定(帆).

shéet-bénd (*n.*) 单编结(→图 KNOT).

sheet glass 平板玻璃.


sheet iron 薄铁板.

sheet metal 金属薄板.

sheet music (没有装订的)活页乐谱.

sheep / **绵羊**

图为在澳大利亚的绵羊品评会上，评定羊毛品质的情景.



sheet-an·chor [ʃíːtæ̀ŋkə/-kər] [ˋʃit,æŋkɚ] *n.* **1**〖海〗备用大锚:置于船上甲板中部外侧,紧急时使用的大锚. **2** 惟一的希望,最后的依赖(one's best or only hope or expedient).

Shef·field [ʃéfiːld] [ˋʃɛfild] **1** 谢菲尔德:英国约克郡南部一城市,以刀具和钢制品的生产闻名. **2** 谢菲尔德大学(1905 年创立).
Sheffield plate 镀银铜板. ✲

sheik(h), shaik(h) [ʃeik, ʃiːk] [ʃek, ʃik] *n.* **1**(阿拉伯诸国的)族长,家长,村长. **2** 大人:对居高位穆斯林教徒的尊称. **3**(伊斯兰教)教长(Muslim leader).
shéik(h)·dom, sháik(h)- *n.* sheik(h) 的职位[领地].

shei·la [ʃíːlə] [ˋʃilə] *n.*《澳俗·新西兰俗》少女(girl).

Sheep-dog / 牧羊犬
管理羊群的能力不亚于人类.

shek·el [ʃékəl] [ˋʃɛkl] *n.* **1** (1) 谢克尔:古代巴比伦、腓尼基、希伯来等的重量单位. (2) 谢克尔银币:古代犹太人所用 1 shekel 重的银币. **2** [pl.]《口语》金钱(money),财富(riches).

shel·drake [ʃéldrèik] [ˋʃɛl,drek] *n.* (阴性形式及 pl. **shelduck, sheld duck**) 翘鼻麻鸭:栖于欧洲、北非、亚洲沙洲上的翘鼻麻鸭属(*Tadorna*)野鸭的通称,羽毛美丽多彩.

·**shelf** [ʃelf] [ʃɛlf] *n.* (pl. **shelves**) **1**(橱柜、书架等的)搁板;架子:—— *put up a shelf on a wall* 在墙上装个架子. **2** 搁板状物;暗礁,沙洲;〖地质〗陆架,陆棚:—— *a narrow shelf of sand* 狭窄的沙洲.
on the shelf (1) 束之高阁,搁置一旁(put aside). (2)(女人)错过婚期地.
shélf-màrk (*n.*) 排架号:图书馆员在书背下方所作的表示该书放置处的记号.

·**shell** [ʃel] [ʃɛl] *n.* **1**(植物的)果壳,荚(hard outer case);(蛋、贝、软体动物、龟等的)壳,甲:—— *the shell of an oyster* 牡蛎壳. ✲ **2** 外观,外形,外表(outward show). **3** 拘谨隔阂的态度,缄默,矜持:—— *come out of one's shell* 不再缄默,开怀畅谈. **4** 细长而轻的比赛用小舟. **5** 炮弹. **6** 弹壳. **7**(建筑物、船等的)壳体,框架,骨架. **8** 棺材,(用铅等做成的)内棺(inner coffin). **9**《英》(1)(英国威斯敏斯特学校(Westminster School)的半圆形)薄壳建筑. (2)(某些学校的)中年级.
—— *vt.* **1** 剥…的壳[外皮,鞘]:—— *shell oysters* 剥牡蛎壳 / (*as*) *easy as shelling peas* 非常容易地. **2** 炮击(fire at):—— *shell a fortress* 炮击要塞.
—— *vi.* 壳[外皮]脱落,(金属等)剥落(*off*):—— *These nuts shell easily.* 这些坚果易脱壳.
shell out《俗》付出(该付的钱)(pay up);交付(hand over).
shelled, shéll·less, shéll·y *adj.*
shéll-bàck (*n.*)《海俗》老水手(old sailor).
shéll·bàrk (*n.*)(亦作 **shell-bark hickory**) 小糙皮山核桃:产于北美的胡桃科薄壳山核桃属树木(*Carya ovata*). 树皮粗糙,薄外层易剥落.
shéllfish (*n.*) 有壳的水生动物,尤指甲壳类(crustacean)、软体动物(mollusc).
shéll-jàcket (*n.*) 紧身短茄克:一种紧身的长度至腰部的军用便服,尤指军官所穿的半正式的短上衣.
shéll-òut (*n.*) (1)〖台球〗(三人以上玩的落袋台球戏. (2)《俗》(利润的)分配.
shéll-pìnk (*n.*) 柔和的淡粉红色.
shéll-shòck (*n.*)〖精神医学〗炮弹休克:战争精神病的一种.

shel·lac [ʃəlǽk] [ʃəˋlæk] *n., v.* (**-lacked; -lacking**) —— *n.* 虫胶(片):虫胶的精制品,有光泽、黏着性和强韧性,用于水漆、绝缘材料,过去用在留声机的唱盘上. —— *vt.* **1** 用虫漆涂刷. **2**《美俗》彻底打败,痛打(defeat or thrash soundly).


Shel·ley [ʃéli] [ˋʃɛlɪ] 雪莱. **1 Percy Bysshe ~** (1792~1822):英国浪漫派诗人,以《西风颂》(*Ode to the West Wind*)、《致云雀》(*To a Skylark*)、《云彩》(*The Cloud*) 等抒情诗和《解放了的普罗米修斯》(*Prometheus Unbound*)等作品闻名. ✲ **2 Mary Wollstonecraft ~** (1797~1851):英国女小说家,雪莱的第二任妻子,恐怖小说《弗兰肯施泰因》(*Frankenstein*)的作者.

·**shel·ter** [ʃéltə/-tər] [ˋʃɛltɚ] *n.* **1** 避难所(place


shell / 贝壳
在澳大利亚大堡礁(Great Barrier Reef)采集到的贝壳.

Shelley / 雪莱
浪漫派诗人,很早就感悟到超越现世的"理想美"的存在.通过作诗、恋爱及社会改革的理想,一心追求这个绮丽的影像. 29 岁时,一次旅行途中在里窝那附近的斯佩齐亚湾溺水而亡.









Shetland Islands / 设得兰群岛
由大小百余个岛屿构成，经营渔业、畜牧，以特产的毛织品及设得兰矮种马最为有名. 1469 年以前曾被挪威占领. 所以岛上仍保留有斯堪的纳维亚半岛的风俗.



of safety)；(避风雨等的)小屋；(风雨、危险、热等的)遮蔽物，防卫物(thing serving as a shield or barrier)：—— *an air-raid shelter* 防空洞. **2** 保护，防护，避难：—— *seek* [*find*, *take*] *shelter from the rain* 躲雨 / *give a person shelter for the night* 让某人住一晚. —— *vt.* 保护(protect)；隐匿，隐藏(conceal, harbor)；庇护(使不受责难等)(defend)〈*from*〉：—— *They sheltered themselves behind the hedge.* 他们躲到篱笆后面. / *shelter a criminal from the police* 藏匿犯人以免被警察抓到.
—— *vi.* 避难，隐藏：—— *shelter under a tree from a shower* 在树下躲一阵骤雨.
sheltered industries 受保护产业：指建筑业、国内运输业等不让外国竞争的产业.

shel·tie, -ty [ʃélti] [ˋʃɛltɪ] *n.* 小马(small pony)，(尤指)设得兰种小马(Shetland pony).

shelve[1] [ʃelv] [ʃɛlv] *vt.* **1** 把…放在架子上(put on a shelf). **2** 装架子于(provide with shelves). **3** 搁置(问题等)，置之不理(put aside from consideration). **4** 解雇，免职(remove from office, employment, etc.)
shélv·ing *n.* **1** [集合名词]架子. **2** 做架子的材料.

shelve[2] [ʃelv] [ʃɛlv] *vi.* 徐缓地倾斜，成小斜坡(slope gently).

shelves [ʃelvz] [ʃɛlvz] *n.* shelf 的复数形式.

Shem [ʃem] [ʃɛm] 闪：挪亚(Noah)的长子(〖圣〗《创世记》10:21).

she·mozzle [ʃimɔ́zl/-mázl] [ʃiˋmɑzl̩] *n.* 《俗》混乱，骚动，喧嚷(rough-and-tumble, uproar).

Shen·si [ʃénsíː] [ˋʃɛnˋsi] 陕西省：中国一省. 位于黄河中游、渭河盆地，为农业中心，棉花产量颇丰，矿产则以煤、铁、石油为主，省会西安市.

she-oak [ʃíːòuk] [ˋʃiˌok] *n.* = CASUARINA.

She·ol [ʃíːoul；英 + -ɔl] [ˋʃiol] 黄泉，阴间：死人所住的地方. 阴暗的地狱里施加刑罚的场所.

***shep·herd** [ʃépəd/-pərd] [ˋʃɛpɚd] *n.* (阴性形式 **shepherdess**), *v.* —— *n.* **1** 牧羊人(man who tends sheep). **2** 指导者；牧师.
—— *vt.* **1** 看管[照料](羊群). **2** 领导，引导，指导(marshal, conduct, guide)：—— *shepherd children across a street* 带领孩子们过马路.
Good Shepherd [加冠词 the]好牧人，基督(Christ).
Shepherd Kings 希克索斯王朝(HYKSOS).
shepherd's pie 肉末土豆泥馅饼.
shepherd's plaid 黑白小格子花纹；黑白小格子花纹呢.
shepherd's purse 荠菜(*Capsella bursa-pastoris*)：十字花科一年生草本植物，开白花，有袋状的豆荚.
[古英语 *scēphierde* (← *scēp* = sheep, *hirdi* = herd)]

Sher·a·ton [ʃérətən] [ˋʃɛrətn] **1 Thomas ～** 谢拉顿(1751～1806)：英国家具设计家，著有《家具制造和装潢画册》(*The Cabinet Maker's and Upholsterer's Drawing Book*, 1791～1794)等关于当时流行的家具设计的书. **2** [作普通名词用](家具的)谢拉顿(样)式.

sher·bet [ʃə́ːbət/ʃə́ːr-] [ˋʃɝbɪt] *n.* **1** 冰冻果子露 **2** (用小苏打、酒石酸糖和香料等做成的)汽水配料粉. **3** 冰糕(water-ice).
[土耳其语、波斯语 *šerbet* ← 阿拉伯语 *sārba* (饮料)]

sherd [ʃəːd/ʃəːrd] [ʃɝd] *n.*：→SHARD.

Sher·i·dan [ʃéridən] [ˋʃɛrədn̩] **Richard Brinsley ～** 谢里丹(1751～1816)：英国爱尔兰剧作家、政治家. 著有喜剧《情敌》(*The Rivals*)、《造谣学校》(*The School for Scandal*)等.

she·rif, -reef [ʃəríːf] [ʃəˋrif] *n.* 谢里夫. **1** 穆罕默德(Muhammad)女儿法蒂玛(Fatima)的子孙. **2** 阿拉伯王公的称号，(尤指)摩洛哥(Morocco)的君主. **3** 麦加的行政长官.
[阿拉伯语 *šarīf*(高贵的，光荣的)]


sher·iff [ʃérif] [ˋʃɛrɪf] *n.* **1**《英》郡长：郡(shire, county)的行政长官，负有维持治安、执行法庭命令、监督选举等职责. **2** = sheriff-depute. **3**《美》(由民选产生的)县治安官.
shérif-dèpute (*n.*)(苏格兰各郡或王室领地的)司法官：有权处理其辖区内简单的民事、刑事案件.

Sher·pa [ʃə́ːpə/ʃə́ːr-] [ˋʃɝpə] *n.* (阴性形式 **-pani** [-páːni] [-ˋpɑnɪ]) **1** [the Sherpas]夏尔巴族：住在喜马拉雅山的一个民族，讲类似西藏语的语言. **2** 夏尔巴人.

sher·ry [ʃéri] [ˋʃɛrɪ] *n.* 雪利酒. **1** 西班牙安达卢西亚(Andalusia)附近的弗龙特拉(Jerez de la Frontera)地方所产的白葡萄酒，颜色自淡黄到浓褐色，为一种烈性酒. **2** 类似 1，南非、澳大利亚、美国加利福尼亚州及塞浦路斯等地所产的酒.
[原名 *sherris*. 源于弗龙特拉的旧称 *Xeres*]

she's [ʃiːz] [ʃiz] 《澳口语》[用于下面句子中] *she's right* [*joke*, *apples*] 一切没有问题，万事安排妥当(everything is all right).

Shet·land [ʃétlənd] [ˋʃɛtlənd] **1** 设得兰：英国苏格兰一郡(自 1975 年 5 月以后). 由设得兰群岛构成. **2** [pl.] = Shetland Islands. **3** [作普通名词用] = Shetland pony.



shield / 盾 右图为用金装饰的16世纪铁盾.上图为各个时代不同的盾.



Shét·land·er *n.*
Shetland Islands (亦作 **Shetlands**) [加冠词 the]设得兰群岛:英国苏格兰东北方一群岛. ✽
Shetland pony 设得兰矮种马:原产于设得兰群岛的毛粗体壮的矮种马.
Shetland wool 设得兰羊毛:设得兰群岛产的细薄柔软的羊毛.

shew [ʃou] [ʃo] *v.* : →SHOW.
shéwbrèad (*n.*) 〖犹太教〗供神用面包:安息日用来在神殿供祭的12个面包.

Shi·ah [ʃíːə] [ʃiə] 〖伊斯兰教〗什叶派:伊斯兰教的一派,认为穆罕默德的堂兄弟兼女婿阿里(Ali)才是真正的继承者,而认为逊尼派(Sunnite)的三位哈里发(caliph)是篡位者.
[阿拉伯语 *al-šīʻa* (*al*-the, *šīʻa* 党派),"(阿里的)一派"之意]

shib·bo·leth [ʃíbəlèθ] [ˋʃɪbəˌlɛθ] *n.* **1** 示播列:基列人(Gileadites)为了区别不会发 sh 音 [ʃ]的以法莲人(Ephraimites),叫他们说示播列 (shibboleth),若说成西播列 (sibboleth),就将他们杀死(〖圣〗《士师记》12:6). **2** (党派、国家等)特有的用语[主张,习惯]. **3** (特定党派、派别等的)口号,标语(catchword). **4**(不合时代潮流、陈腐的)教义(formula).
[希伯来语 *šibbōlet*(麦穗,派别)]

shi·cer [ʃáisə/-sər] [ˋʃaɪsɚ] *n.* 《澳》 **1** 没有出产的矿山(unproductive mine). **2** 《俗》骗子,诈欺者(swindler, welsher, cheat).
[德语 *Scheisser* (卑鄙的家伙)]

shick·er [ʃíkə/-ər] [ˋʃɪkɚ], **-ered**, **shik·kered** [-əd/-ərd] [-ɚd] *adj.* 《俗》酒醉的(drunk).
[意第绪语]

***shield** [ʃiːld] [ʃild] *n.* **1** 盾:— *both sides of the shield* 盾的两面,事情的两面. ✽ **2** 保护者,防御物,后盾(person or thing that protects one). **3** (机械等的)盖板,防护装置. **4** (动植物的)盾状部(龟类的壳等);〖纹〗盾形(escutcheon)(→图 HERALDRY);《美》(警官的)盾形纹章.
— *vt.* 保护,保卫,庇护(使免受责难、惩罚等)(protect, screen):— *shield a person from blame* 保护某人免受责难.
shíeldbùg (*n.*) 盾蝽(*Dolycoris baccarus*):半翅目椎象科昆虫,有小盾板覆盖在腹部. ✽

shieldbug / 盾蝽





shiel·ing [ʃíːliŋ] [ˋʃilɪŋ] *n.* 《苏格兰》(夏季投宿用的)牧羊人的小屋,渔夫的小屋. ✲

shi·er [ʃáiə/ʃáiər] [ˋʃaɪɚ] *adj.* shy 的比较级.

shi·est [ʃáiist] [ˋʃaɪɪst] *adv.* shy 的最高级.

·**shift** [ʃift] [ʃɪft] *n.* **1** 变动,变更;转换,转移;转变,变迁,循环:—— *a shift of direction* 方向的转变 / *the changes and shifts of life* 人生的变迁.
2 交替,替换.
3 轮班;换班制作业时间:—— *an eight-hour shift* 八小时轮班 / *the day* [*night*] *shift* 日[夜]班.
4 手段,方略(device, resource):—— *for a shift* 为权宜之计.
5 欺诈,诡谋(trick).
6 《古》(妇女的)衬衣.
make shift 设法应付,将就(get along somehow).
—— *vt.* **1** 移动,转移:—— *shift the furniture* 移动家具 / *shift the responsibility onto another* 把责任转嫁给别人.
2 改变,更换(change):—— *shift one's ground* 改变立场.

shieling / 牧羊人的小屋
位于西班牙阿拉贡(Aragon)山中的小屋,为牧羊人于冰雪解冻后,带着羊群前往高地放牧时居住的地方.

3 《美》换(挡).
—— *vi.* **1** 移动,改变位置(move from one position to another);变换:—— *The wind shifted from the east to the south.* 风向从东转为南. / *shift from job to job* 不断换工作.
2 设法应付,对付过去(contrive, manage, get along):—— *shift with little money* 用仅有的一点点钱设法过日子.
3 《美》(汽车)换挡(change gear).
shift for oneself 自谋生计(depend on one's own efforts).
red shift 〖天文·物理〗红移:若天体的光离观测者远去,而波长有增长的趋势,则光谱线向红端方向移动.
shíft-kèy (*n.*)大写键:打字机上要打大写字母时所按的键.

shift·less [ʃíftlis] [ˋʃɪftlɪs] *adj.* **1** 无谋略的(lacking in resource). **2** 懒惰的,没精神的(lazy),无能的(inefficient).
shíft·less·ly *adv.* **shíft·less·ness** *n.*

shift·y [ʃífti] [ˋʃɪftɪ] *adj.* **1** 富于谋略的. **2** 不率直的(not straightforward),躲躲闪闪的(evasive). **3** 诡诈的,欺诈的(deceitful).
shíft·i·ly *adv.* **shíft·i·ness** *n.*

Shi·ite [ʃíːait] [ˋʃiaɪt] *n.* 〖伊斯兰教〗什叶派教徒(member of the SHIAH sect).

shi·kar [ʃikáː/-kár] [ʃɪˋkɑr] *n.* 《印度》狩猎(hunting).
shi·ká·ree, **-ká·ri** [-káːri] [-ˋkɑrɪ], **shekár·ry** [-kǽri] [-ˋkærɪ] *n.* 《印度》猎人(hunter);狩猎向导.

shil·le·lagh [ʃiléilə,-li] [ʃəˋlelə,-lɪ] *n.* (爱尔兰人所用的鸭皂树或橡木制的)棍棒(cudgel).
[爱尔兰共和国威克洛(Wicklow)郡的村名]

·**shil·ling** [ʃíliŋ] [ˋʃɪlɪŋ] *n.* **1** 先令:肯尼亚、索马里、坦桑尼亚、乌干达货币单位,=100 分(cent). **2** (1)先令:英国旧货币单位,=1/20 镑(pound),12 便士. (2)1 先令银币.
cut a person off with a shilling 剥夺某人的继承权.
take the King's [***Queen's***] ***shilling*** 当兵,服役. ▶ 源于来应征军队招募的人能得到一先令.

shil·ly-shal·ly [ʃíliʃæ̀li] [ˋʃɪlɪ,ʃælɪ] *n.* 踌躇不决,优柔寡断,不果断(vacillation, irresolution, indecision). —— *vi.* 踌躇,犹豫不决(vacillate, be irresolute or undecided).
[原为 *shill I*, *shall I* (shall I? 的重复)]

shim·mer [ʃímə/-ər] [ˋʃɪmɚ] *vi.* 闪烁,微微发光(shine with a tremulous or faint diffused light).
—— *n.* 明灭闪烁的光,微弱的光.


shim·my [ʃími] [ˋʃɪmɪ] *n.* 《口语·幼儿语》女式衬衣(CHEMISE).

shin [ʃin] [ʃɪn] *n.*, *v.* (**-nn-**) —— *n.* **1** 胫,胫部(front of the leg below the knee). **2** (牛的)小腿肉(lowest part of the leg of beef)(→图 MEAT).
—— *vi.* (不用梯子、铁器等而是用双手双足)攀登(climb) ⟨*up*⟩.
shín·bòne (*n.*)胫骨(tibia). **shín-guàrd** (*n.*) 〖运动〗(足球、曲棍球等的)护胫(protective pad).

shin·dy [ʃíndi] [ˋʃɪndɪ] *n.* **1** 喧哗,喧闹,吵嚷(brawl, disturbance, row, noise). **2** 热闹的集会(festive gathering).

:**shine** [ʃain] [ʃaɪn] *v.* (**shone**, (于 *vt.*) **shined**; **shining**), *n.* —— *vi.* **1** 发亮,发光,照耀(emit or reflect light, be bright, glow):—— *The sun shines bright*(*ly*). 阳光明媚. / *Her eyes shone with happiness.* 她眼睛里闪烁着幸福的光芒. **2** 显眼,大放

ship / 船 货轮(左)和帆船(右)的构造图.



异彩，出色（be brilliant, excel）：—— *shine in conversation* 谈吐出色. —— *vt.* 《口语》擦亮（make bright, polish）：—— *shine shoes* 擦亮皮鞋.

shine up to a person 〖美〗奉承某人，讨好某人.

—— *n.* **1** 光，光亮（light）：—— *the warm shine of the sun* 温暖的阳光. **2** 阳光（sunshine）. **3** 光泽，光辉. **4** 《美》擦皮鞋（polishing）：—— *Give your shoes a shine.* 擦擦你的皮鞋吧.

take a shine to 《美俗》开始喜欢.

shin·er [ʃáinə/-ər] [ˋʃaɪnɚ] *n.* **1** 钻石；[pl.]《俗》金钱，钱币（money, coin）. **2** 《俗》（被打伤而造成青肿的）黑眼眶（black eye）. **3** 《美》银色小鱼.

shin·gle[1] [ʃíŋgl] [ˋʃɪŋgl] *n.* **1** 木瓦：一端较厚的长方形薄木片，可作屋瓦用. **2** 《美》（医生、律师等的）小招牌（small signboard）. **3** （头发后面剪短成男式的）女式短发型.

be* [*have*] *a shingle short 《澳》低能（be mentally handicapped），神经不太正常（have a screw loose）.

—— *vt.* **1** 用木瓦覆盖（屋顶）. **2** 给（女人）剪成短发型，剪短（cut short）.

shin·gle[2] [ʃíŋgl] [ˋʃɪŋgl] *n.* （海岸的）小圆石（small rounded pebbles）；砂砾（gravel）.

shín·gly *adj.*

shin·gles [ʃíŋglz] [ˋʃɪŋglz] *n.* [通常作单数用] ＝带状疱疹（HERPES zoster）. [拉丁语 *cingulum*（腰带）. 因常在躯干周围发疹]

shin·to [ʃíntou] [ˋʃɪnto] *n.* （日本的）神道教.


Shín·to·ìsm *n.* **Shín·to·ist** *n.* [日语]

shin·ty [ʃínti] [ˋʃɪntɪ] *n.* 《英》简化曲棍球戏：一种类似曲棍球的游戏，用弯曲的球棒来玩，有和橄榄球相似的球门.

shin·y [ʃáini] [ˋʃaɪnɪ] *adj.* **1** 闪烁的，闪耀的（glistening, shining）. **2** 擦亮的，磨光的（polished, rubbed bright）. **3** （外套、裤子等因穿旧而）磨光的.

shín·i·ness *n.*

:**ship** [ʃip] [ʃɪp] *n.*, *v.* (-pp-) —— *n.* **1** 船，舰.



1 Jigger topsail 后顶补助帆
2 Spanker 后纵帆
3 Mizzen royal 后桅顶帆
4 Mizzen topgallant sail 后桅上帆
5 Mizzen upper topsail 后桅上中帆
6 Mizzen lower topsail 后桅下中帆
7 Mizzen crojack 后桅下帆
8 Mizzen middle staysail 后桅中支索帆
9 Mizzen topgallant staysail 后桅上支索帆
10 Mainsail 主帆
11 Main lower topsail 主桅下中帆
12 Main upper topsail 主桅上中帆
13 Main lower topgallant sail 主桅下上帆
14 Main upper topgallant sail 主桅上上帆
15 Main royal 主桅顶帆
16 Main royal staysail 主桅顶支索帆
17 Main topgallant staysail 主桅上支索帆
18 Main middle staysail 主桅中支索帆
19 Main topmast staysail 主桅主支索帆
20 Foresail 前帆
21 Fore lower topsail 前桅下中帆
22 Fore upper topsail 前桅上中帆
23 Fore-lower topgallant sail 前桅下上帆
24 Fore-upper topgallant sail 前桅上上帆
25 Fore-royal 前桅顶帆
26 Foretopmast staysail 前桅主支索帆
27 Inner jib 内艏帆
28 Outer jib 外艏帆
29 Flying jib 艏三角帆
30 Fore-royal mast 前顶桅
31 Fore-topgallant-mast 前上桅
32 Foretopmast 前中桅
33 Foremast 前桅
34 Foreyard 前桅下帆桁



shipbuilding / 造船业　英国的造船厂.

► (i)以帆、引擎来驱动的大型船只. (ii)通常作阴性形式 —— *a merchant ship* 商船 / *launch a ship* 使船下水. ✽
2 〖海〗三桅船:有船首斜桅和三根横帆桅杆的帆船.
3 《美》飞船.
by ship 经由水路.
on ship-board 在船上.
a ship of the desert 沙漠之舟[骆驼].
take ship 上船.
When one's ship comes home [*in*] 当时来运转时,当发财时.
—— *vt.* 1 把…装上船,用船运输:—— *ship off* [*out*] *cotton to England* 将棉花装船运至英国. 2 运输,运送:—— *ship goods by express train* 用快车送货. 3 安装(桅、舵等)(fix);将(船桨)收进船内. 4 舷侧进(水):—— *ship a sea* 舷侧灌进海水.
—— *vi.* 1 乘船. 2 在船上供职,当船员. **shíp-bròker** (*n.*) (代办货物运输、船只买卖及海上保险等的)船舶经纪人. **shíp-bùilder** (*n.*) 造船者,船舶工程师. **shípbùilding** (*n.*) 造船,造船业[术]. ✽ **ship burial** (*n.*) 〖考古〗船冢. **shíp-canàl** (*n.*) 可供船只通航的运河. **shíplòad** (*n.*) 一条船的载货量. **shípmàte** (*n.*) 同船船员. **shíp-mòney** (*n.*) 〖史〗造舰税:战时英国的港口、滨海城市或郡等地课征税金,以供建造军舰. 由查理一世(Charles I)强迫各地施行,1640 年废止. **ship's article** 船员雇用合同. **ship ('s) biscuit** 船员食用的硬饼干. **ship('s) chandler** 船具商,船具用品商. **ship's company** 全体船员[水手]. **shípshàpe** (*adj.*) 井井有条的,整齐的(in good order, tidy).
—— (*adv.*) 井井有条地,整齐地. **ship's papers** (载明船主、国籍、载货等的)船舶证件. **shíp-wày** (*n.*) (造船厂的)造船台. **shípwòrm** (*n.*) 船蛆:一种蛀蚀船只木材的软体动物. **shípwrèck** (*n.*) (1)船只失事,海难. (2)遇难船. (3)毁灭. —— (*vt.*) 使遭船难;使毁灭. —— (*vi.*) 遭海难;毁灭. **shípwright** (*n.*) = shipbuilder. **shípyàrd** (*n.*) 造船厂.

-ship [-ʃip] [-ʃɪp] *suf.* [作名词用] 1 加在形容词之后,表示"有特定的性质、职业、技能等"之意(having a specified character, office, skill, etc.)(例 *hardship*). 2 加在名词之后,表示"职业"、"地位"、"技能"、"状态"等之意(例 *courtship*, *friendship*, *scholarship*).

ship·ment [ʃipmənt] [ˋʃɪpmənt] *n.* 1 装船(putting of goods, etc. on a ship);装运. 2 载货量(amount shipped);装载的货物(consignment).

ship·per [ʃipə/-ər] [ʃɪpɚ] *n.* 货主,发货人;



shoal¹ / 沙洲　葡萄牙蒙德古河(Mondego)的沙洲.

《美》托运人.

ship·ping [ʃipiŋ] [ʃɪpɪŋ] *n.* 1[集合名词](尤指一个国家、港口等的)船舶(ships). 2 装船,装运. 3 航运业.
shípping-àgent (*n.*) (港口等的)船舶业务代理人(person acting for ships or a line of ships).
shípping-àrticles (*n.*) 船员雇用合同.
shípping-màster (*n.*) 《英》船员雇用合同监护官.
shípping-òffice (*n.*) 船舶业务代理行;船员雇用合同监护所.

shi·ra·lee [ʃirèili] [ʃɪrelɪ] *n.* 《澳》(徒步旅行者放置日常用品的)行囊(swag). [语源不详]

shire [ʃaiə/ʃaiər] [ʃaɪr] *n.* 《英》1 郡(county).
2 [the shires] 以 -shire 作词尾的英国各郡的通称.
► 尤指以猎狐出名的莱斯特郡(Leicestershire)、北安普敦郡(North Amptonshire)、拉特兰郡(Rutland).
shire horse 夏尔(重挽)马:主产于英国中部各郡的强壮有力的拖车用马.

-shire [-ʃiə/-ʃiər] [-ʃɪr] *suf.* 《英》"郡"(county)之意.

shirk [ʃəːk/ʃəːrk] [ʃɝk] *vt.* 规避(义务、责任等),躲避,逃避(aviod meanly, evade, shrink selfishly from). **shírk·er** *n.*

Shir·ley pop·py [ʃəːli/ʃəːr-] [ˋʃɝlɪ] 舍利虞美人:丽春花的园艺品种. 开有一层或八层各种形式的花. ✽ [首先被栽培在伦敦附近的克罗伊登(Croydon)的舍利(*Shirley*)牧师宅中,故名]

shirr [ʃəː/ʃəːr] [ʃɝ] *vt.* 使成抽褶(gather with several parallel threads). —— *n.* 抽褶(缝法).


:shirt [ʃəːt/ʃəːrt] [ʃɝt] *n.* (男子穿的)衬衫:——



shoal² / 鱼群　图为竹筴鱼的鱼群,在沿岸的潮流中找寻食物时,常会形成许多很大的鱼群.



Shirley poppy / 舍利虞美人 丽春花的园艺品种，是庭园观赏植物中最优良的品种之一.



shock-absorber / 减震器 图为液压减震器的制动部分，常使用在汽车减震上.

put on [*take off*] *one's shirt* 穿上[脱掉]衬衫. ***in** one's **shirt-sleeves*** 脱掉外套，只穿衬衫地. ***keep** one's **shirt on*** 《俗》保持冷静，不发脾气. ***put** one's **shirt on*** 《俗》倾其所有下赌注于 (bet all one has upon).

shírt·ing *n.* 衬衫布料.
shírt-blòuse (*n.*) 仿男式女衬衫.
shírt-frònt (*n.*) (上浆使坚挺的)衬衫前胸襟.
shírt-tàil (*n.*) 衬衫下摆. **shírtwàister** (*n.*) (上身像衬衫的)衬衣式连衣裙.
[古英语 *scyrte* (古斯堪的纳维亚语 *skyrta*，参照 SKIRT)←古日耳曼语 *skurt- (参照 SHORT)]

shirt·y [ʃə́:ti/ʃə́:rti] [ˋʃɝtɪ] *adj.* 《俗》发怒的 (in a rage)，焦躁的 (annoyed).

shit [ʃit] [ʃɪt] *v.* (**shit**; **-tt-**)，*n.* 《鄙》——*vi.* 拉屎 (defecate). ——*n.* **1** 粪便(faeces). **2** 可鄙的人 (contemptible person).

Shi·va [ʃívə] [ˋʃɪvə]：→SIVA.

·**shiv·er**[1] [ʃívə/-ər] [ˋʃɪvɚ] *n.* **1** (因寒冷、恐惧的)发抖，战栗(quivering, trembling)：——*A shiver passed through me.* 我感到一阵战栗. **2** [the shivers] 寒颤 (feeling of fear or horror)：——*give a person the shivers* 使某人不寒而栗. ——*vi.* (因寒冷、恐怖而)发抖，战栗 (tremble, shake, quiver)：——*shiver with cold* 冷得发抖.

shív·er·ing·ly *adv.*

shiv·er[2] [ʃívə/-ər] [ˋʃɪvɚ] *n.* [通常 pl.] 碎片，破片 (shattered fragment). ——*vt.* 打碎，粉碎，敲碎. ——*vi.* 成为碎片.

shi·voo [ʃivú:] [ʃɪˋvu] *n.* 《澳口语》喧闹的聚会[庆祝会] (boisterous party or celebration). [英国方言]

shoal[1] [ʃoul] [ʃol] *adj.* (水)浅的 (shallow). ——*n.* **1** 浅滩(shallow)；沙洲(sand-bank). ✲ **2** [通常 pl.] 潜伏的危险[障碍](hidden danger(s) or impediment(s)). ——*vi.* 变浅，变成浅滩 (grow shallow(er)).

shoal[2] [ʃoul] [ʃol] *n.* **1** 大群(multitude, crowd, great number)，(尤指)鱼群. ✲ **2** 许多，大量. ——*vi.* (鱼)成群.

·**shock**[1] [ʃɔk/ʃɑk] [ʃɑk] *n.* **1** 猛撞，激烈冲撞 (violent collision)，冲击；(地震的)震动：——*the shock of an explosion* 爆炸的冲击. **2** (精神的、肉体性的)震惊，(对心灵的)打击：——*give a person a shock* 使某人大为震惊 / *His failure was a severe shock to her.* 他的失败对她而言是一个严重的打击. **3** 电击：——*receive an electric shock* 受到电击. **4** 〖医〗休克：因重伤、出血、烧伤等而产生的现象. 常伴有血压降低，脉搏、呼吸微弱等症状. ——*die of shock* 死于休克.
——*vt.* **1** 使震惊，给予冲击，使愤慨 〈*at*, *by*, *to do*〉：——*I was shocked at* [*by*, *to hear*] *the news.* 我听到这个消息感到震惊. **2** 使受电击.

shóck·ing *adj.* **shóck·ing·ly** *adv.* **shóck·ing·ness** *n.*
shóck-absòrber (*n.*) 〖机〗减震器(→图 MOTOR CAR).
✲ **shock tacties** (1)〖军〗突击战术. (2)突击行动
shock troops 〖军〗突击部队：进行攻击行动的精选部队. **shock wave** 冲击波：当物体的速度超过声速，或发生爆炸时产生的强大气流.
[法语 *choc* (←*choquer* 冲突)，语源不详]

shock[2] [ʃɔk/ʃɑk] [ʃɑk] *n.* (为使干燥而互相倚靠竖放在田里的)禾束堆. ——*vt.* 把…做成禾束堆.

shock[3] [ʃɔk/ʃɑk] [ʃɑk] *n.* 披散的头发，蓬乱的头发 (unkempt or shaggy mass of hair).
shock head 头发蓬乱的头. **shock headed** 头发蓬乱的，蓬头散发的.

shock·er [ʃɔ́kə/ʃɑ́kər] [ˋʃɑkɚ] *n.* 《口语》**1** 令人震惊[使人非常不快]的人[物] (shocking or very bad person or thing). **2** 煽情小说 (sensational novel).

shod [ʃɔd/ʃɑd] [ʃɑd] *v.* shoe 的过去时、过去分词. ——*adj.* **1** 穿着鞋的(wearing shoes). **2** 用金属包住顶端[边缘]的，用金属包覆的(tipped, edged, or sheathed with metal).

shod·dy [ʃɔ́di/ʃɑ́di] [ˋʃɑdɪ] *n.* **1** 再制毛[毛料]：把旧毛织品等的碎条收回后再制造的毛线或再制毛料(cf. *mungo*[1]). **2** 劣质布料(inferior cloth). **3** 伪造品，赝品——*adj.* **1** 用再制毛制造的. **2** 假冒的，赝品的，仿造的(counterfeit).

:**shoe** [ʃu:] [ʃu] *n.* (pl. **shoes**，《古》**shoon**)，*v.* (**shod**; **shoeing**)——*n.* **1** 鞋 (outer covering for foot)；《英》(尤指)短统靴：——*a pair of shoes* 一双皮鞋/ *put on* [*take off*] *shoes* 穿[脱]鞋. ✲ **2** 蹄铁. **3** 鞋状物. **4** (车轮的)防滑装置. **5** (汽车的)轮胎，外胎. **6** (手杖等的)金属箍. **7** 制动瓦：压在衬片上抵住车轮使汽车减速(→图 BRAKE[4]). **8** 〖电〗极靴. ***be in** a person's **shoes*** 设身处于与某人相同的处境——*vt.* 给…穿鞋；为(马)钉上蹄铁；给…加上金属环箍：——*a stick shod with iron* 包有铁箍的手杖.

shóeblàck (*n.*) 擦皮鞋的人. **shóehòrn** (*n.*) 鞋拔.
shóelàce (*n.*) 鞋带. **shoe shine** 《美》擦皮鞋.
shóestrìng (*n.*)(1)= shoelace. (2)《口语》小额资本：——*on a shoestring* 以很少的资金，以小本.


·**shoe·mak·er** [ʃú:mèikə/-kər] [ˋʃu͵mekɚ] *n.* 鞋匠，制鞋者.

sho·gun [ʃógun, -gu:n] [ˋʃo͵gʌn, -gun] *n.* 〖史〗(日本的)将军. [日语]

shone [ʃɔn/ʃoun] [ʃon] *v.* shine 的过去时、过去分词.

shoo [ʃu:] [ʃu] *int.* 嘘(驱赶鸟类的叫声).

shoe / 鞋



1～5 Upper / 鞋帮
(1 Toecap 鞋头 2 Vamp 鞋面 3 Tongue 鞋舌
4 Quarter 后侧部 5 Back strip 后嵌条)
6 Sole 鞋底 7 Welt (鞋底与鞋面间)沿条
8 Insole 内底
9 Heel 鞋跟
10 Patten 垫底罩鞋(穿于基本鞋子上)
11 Clog 木屐
12 Court shoe 船形高跟女帮鞋
13 Mule 拖鞋
14 Oxford shoe 牛津鞋

——*vi.* 发嘘声.
——*vt.* 发嘘声驱赶走〈*away*〉.

shook [ʃuk] [ʃʊk] *v.* shake 的过去时.


shoon [ʃuːn] [ʃun] *n.* 《古》shoe 的复数形式.

·**shoot** [ʃuːt] [ʃut] *v.* (**shot**), *n.* ——*vt.* **1** 发射(子弹),开(枪,炮),射(箭)(discharge):——*shoot a rifle* 开枪 / *shoot an arrow at a target* 把箭射向箭靶.
2 射中,射伤,射杀:——*shoot a wolf* 射杀一条狼/ *shoot oneself* 举枪自杀/ *be shot through the chest* 被射穿胸部.
3 长出(芽等);射出,投射(光线、视线):——*The wheat shot ears.* 麦子抽穗了./ *The sun shoots its beams.* 太阳放出光芒./ *shoot a glance at* 瞥…一眼.
4 再三地提出(质问):——*shoot questions at* 连续向…提出质问.
5 投出,抛出:——*shoot a fishing net* 撒网/ *The passengers were shot out.* 乘客们被抛了出来./ *shoot a dice* 掷骰子.
6 在(某场所)狩猎.
7 快速通过(pass quickly):——*shoot the rapids in a canoe* 乘独木舟迅速通过急流.
8 关上[打开](门闩):——*shoot the bolt of the door* 关上[打开]门闩.
9 〖运动〗射(门).
10 〖摄影〗为…拍照,拍摄(电影等)(photograph film).
11 〖木工〗(用刨子)把…刨光.
——*vi.* **1** 发射,射击,开枪;射猎(hunt game with a gun);(在某场所)狩猎〈*over*〉:——*shoot at a rabbit* 向兔子射击/ *shoot wide of the mark* 射得离目标很远/ *go out shooting* 外出打猎.
2 射出,喷出:——*A flame shot up.* 窜出火舌./ *Blood shot out of the wound* 血从伤口喷出.
3 急速生长,急剧上涨,发芽〈*up*〉:——*Plants shoot through the ground.* 植物从地里长出芽来./ *Prices have shot up.* 物价暴涨.
4 突出(project)〈*out*〉;(山)矗立:——*The cape shoots out into the sea.* 岬伸入海中./ *The tree shoots up against the sky.* 这棵树高耸入云.
5 拍照,拍摄.
6 〖运动〗射门.
shoot away 射完(弹药).
shoot down (用炮火)击落.
shoot the moon 《英俗》乘黑夜逃跑.
shoot up 开枪乱射使(城镇)惊慌.
——*n.* **1** 射击,开枪. **2** 狩猎队;狩猎旅行;射击比赛;打猎场,狩猎地. **3** 嫩芽,嫩枝(young branch).
shóot·er *n.*

shoot·ing [ʃúːtiŋ] [ˋʃutɪŋ] *n.* **1** 射击,开枪. **2** (在特定场所的)狩猎权.
shóoting-bòx (*n.*)《英》狩猎小屋.
shóoting-bràke (*n.*)《英》旅行车(estate car).
shóoting-gàllery (*n.*) 室内射击场,打靶场.
shóoting-rànge (*n.*)(步枪的)射击场.
shóoting-stìck (*n.*)(打开可架设成椅子的)折叠座手杖. ✲

:**shop** [ʃɔp/ʃɑp] [ʃɑp] *n.*, *v.* (**-pp-**) ——*n.* **1** 店,小商店:——*a flower shop* 花店/ *run a shop* 经营商店/ *keep shop* 管店. **2** 工作地,工作场所:——*a carpenter's shop* 木工场/ *a barber's shop* 理发店. **3** 车间,工厂:——*a machine shop* 机械车间,机器厂.
4 《俗》办公室,事务所. **5** 本行(one's profession, trade or business):——*talk shop* 谈本行的事情,三句话不离本行.
all over the shop 《俗》(1)散得乱七八糟:——*My books are all over the shop.* 我的书散得乱七八糟. (2)到处,各处:——*I looked for it all over the shop.* 我到处找那个东西.
come to the wrong shop 《俗》(请求帮助等时)找错人.
set up shop (1)开店. (2)开业务.
shut up shop (1)关店(cease business for the day). (2)歇业.
——*vi.* 购物,买东西:——*go shopping* 逛街购物/ *shop around* 逐店选购.
——*vt.* 《俗》告发(inform against).
shóp·per *n.* **1** 购物者. **2** 购物袋.
shópping *n.* 购物.
shop assistant 《英》售货员,店员.
shóp-bòy (*n.*) 男店员.

shooting-stick / 折叠座手杖



shóp-gìrl (*n.*) 女店员.
shópkèeper (*n.*) 零售店老板.
shóp-lìfter (*n.*)(佯装买东西)在店里偷窃的人.
shóp-lìfting (*n.*)(佯装买东西)在店里偷窃.
shóp-man (*n.*) 店员,售货员.
shóp-sòiled (*adj.*)《英》(商品)在商店陈列得旧了的.
shop steward (*n.*)(工会的)与雇主打交道的工人代表.
shópwàlker (*n.*)《英》大商店的巡回督导员.
shóp-wòrn (*adj.*) = shop-soiled.

:**shore**[1] [ʃɔː/ʃɔr] [ʃor] *n.* **1**(海、湖、河的)岸:——*walk along the shore* 沿着岸边走.
2 陆地(land):——*go on shore* 登陆/ *one's native shores* 故乡.
3 〖法律〗岸边:海、湖、河的满潮线和退潮线之间的土地.
in shore 靠岸.
shóre·less *adj.* 无边无际的.
shóre·ward [-wəd/-wərd] [-wəd] *adj.*, *adv.* 近[向]岸的[地].
shóre-bàsed (*adj.*) 以海岸为基地的.

shore[2] [ʃɔː/ʃɔr] [ʃor] *n.*(船体、墙壁、树木的)支柱(prop).
——*vt.* 用支柱支撑,撑住〈*up*〉.

shore[3] [ʃɔː/ʃɔr] [ʃor] *v.* 《古》shear 的过去时.

shorn [ʃɔːn/ʃɔrn] [ʃorn] *v.* shear 的过去分词.

:**short** [ʃɔːt/ʃɔrt] [ʃort] *adj.* **1**(长度、距离、时间等)短的(measuring little from end to end):——*a short stick* 短杖/ *a short journey* 短途旅行/ *a short way off* 离得不远/ *a short time age* 不久以前. **2**(高度)矮的(not tall):——*a short man* 个子矮的人/ *a short tower* 矮塔.
3 不远的,手边的(acting near at hand):——*at short range* 很近地/ *take short views* 想法肤浅.
4 缺乏的,不足的(scanty);不够的,未达到…的(in want, below the degree)〈*of*〉:——*short weight* 重量不足/ *be short of food* 粮食不足/ *We are five miles short of Cambridge.* 我们离剑桥还有5英里.
5 简洁的,简短的(concise, brief):——*give a short address* 做个简短的致词/ *to make a long story short* 长话短说,简而言之/ *His reply was short and to the point.* 他的回答简短扼要.
6 唐突的,无礼的,粗暴的:——*She is very short with me.* 她对我非常无礼.
7 〖语音〗短音的:——*short vowels* 短元音.
8 〖商〗(商品、有价证券等)卖空的.
9 〖商〗(支票)短期的:——*a short bill* 短期票据.
10 (糕饼、粘土等)易碎的,脆的.
be short for …的简称:——*TV is short for television.* TV 是 television 的简称.
nothing short of 几乎是…,完全是…:——*His recovery was nothing short of miraculous.* 他的康复简直是奇迹.
——*adv.* **1** 突然地,意想不到地(before the natural or expected time):——*stop short* 突然停住/ *break off short* 突然中止.
2 简洁地,扼要地;唐突地.
come short 不够格,令人失望.
come short of 未达到.
run short (of) 短缺,不足:——*Fuel ran short.* 燃料短缺.
sell short (1)(股票等)卖空. (2)低估,小看.
short of 除了…之外:——*Short of murder, he would do anything.* 除了杀人之外,他什么事都做. ——*n.* **1**[pl.] 短裤. **2**〖电〗《口语》= short circuit. **3** 短片. **4**《口语》少量纯酒(small drink of neat spirits). **5** 短音节,短元音.
for short 作为简称.
in short 总而言之.
——*vt.* 〖电〗《口语》使短路.
shórt·ness *n.*
shórt-àrm (*adj.*) 手臂没有全部伸直的.
shórt-brèad (*n.*) 白脱甜松饼.
shórtcàke (*n.*)(1)= shortbread. (2)油酥饼.
shórtchànge (*vt.*)(1)少找钱给(某人). (2)欺骗(cheat).
short circuit 〖电〗短路:因电源或电路两侧的低电阻接触所致,会使过量的电流通过而发生保险丝熔解的现象.
shórt-circuit (*vt.*)(1)〖电〗使短路. (2)缩短,简化.
shórtcòming (*n.*) 短处,缺点(defect).
shórtfàll (*n.*) 不足(数额).
shórthànd (*n.*) 速记,速记法(←→ *longhand*).
shórt-hànded (*adj.*) 人手不足的.
shórt-hèaded (*adj.*)〖民族学〗圆头型的.
shórthòrn (*n.*) 短角牛:原产于英国东北部的肉牛.
short line (壁球场的)中线(→图 SQUASH[1]).
short list 《英》供最后挑选的候选人名单.
shórt-list (*vt.*)《英》把…列入供最后挑选的候选人名单.
shórt-lìved [-livd, 美 + -làivd] [-ˋlɪvd,-ˋlaɪvd] (*adj.*)(1)短命的. (2)短暂的,一时的:——*a short-lived triumph* 一时的胜利.
short meter 短韵律:第三行为8音节,其他为6音节的四行赞美诗音节.
short odds (*n.*)(赌博时)几乎是一半一半的输赢机会.
Short Parliament (*n.*)[加冠词 the]〖史〗短期议会:1640年4月13日至5月5日在英国召开的议会.
short sight (*n.*) 近视,近视眼.
shórt-sìghted (*adj.*)(1)近视的,近视眼的. (2)没有远见的.
shórt-sìghtedly (*adv.*) 目光短浅地.
shórt-sìghtedness (*n.*) 目光短浅.
short stop (*n.*)〖棒球〗游击手.
short story (*n.*) 短篇小说.
shórt-tèrm (*adj.*) 短期间的.
short time (*n.*) 短工时.
shórt-wàve (*n.*)〖电〗短波:波长约10～100米的无线电波.
short wave antenna (*n.*) 短波天线.
shórt-wìnded (*adj.*) 呼吸困难的,气喘的.
shórt-wìndedly (*adv.*) 呼吸困难地.
shórt-wìndness (*n.*) 呼吸困难.
[古英语 *sceort*←古日耳曼语 **skurtaz*]

·**short·age** [ʃɔ́ːtidʒ/-ʃɔ́rt-] [ˋʃɔrtɪdʒ] *n.* **1** 不足:——*a shortage of food* 粮食不足. **2** 不足数量[额].

·**short·en** [ʃɔ́ːtən/ʃɔ́rtən] [ˋʃɔrtn̩] *vt.* **1** 弄短,缩短(make short(er)):——*shorten a skirt* 缩短裙子的长度.
2 缩(帆);缩减(reduce the amount of).
3 使(面包、蛋糕等)香酥,使松脆.
——*vi.* 变短,缩短(become short(er));减少(decrease):——*The days are gradually shortening.* 白昼渐渐缩短了.

·**short·ly** [ʃɔ́ːtli/ʃɔ́rtli] [ˋʃɔrtlɪ] *adv.* **1** 不久,马上(before long):——*shortly before* [*after*] *the war* 战争之前[之后]不久.
2 简要地,扼要地(in few words):——*to put it shortly* 简而言之.
3 傲慢地,无礼地.

Shos·ta·ko·vich [ʃɔstəkóuvitʃ/ʃɑs-] [ˌʃɑstəˋkovɪtʃ] **Dmitri** ～ 肖斯塔科维奇(1906～1975):苏联作曲家.有交响乐、歌剧、钢琴乐曲等多种作品.

·**shot**[1] [ʃɔt/ʃɑt] [ʃɑt] *n.* (pl. **shots**,(通常用于 1、2) **shot**), *v.* ——*n.* **1** 子弹,弹药,炮弹:——*shot and shell* 弹药.
2 [集合名词]霰弹:——*a cartridge of shot* 一发霰弹.
3 开炮,射击(discharge):——*at a shot* 一枪.
4 击,打(attempt to hit).
5 射程,射击范围 (range, reach, distance).
6 射手:——*a good* [*bad*] *shot* 优秀[差劲]的射手.
7 (高尔夫球、网球、台球等的)一击,一撞;〖足球〗射门:——*a good shot* 一记漂亮的射门.
8 (掷铅球的)铅球:——*put a shot* 掷铅球.
9 尖刻的批评 (remark aimed at a person).
10 猜测 (attempt to guess); 尝试,试图:——*make a shot at*…猜想…
11 (药物的)注射(injection):——*have a shot in the arm* 在手臂上打了一针.
12 《口语》(酒的)一小杯,一口(dram).
13 〖摄影〗相片 (photograph);〖电影·电视〗(摄影的)一场景:——*a long* [*mid*] *shot* 长[中]景.

shot-gun / 猎枪
准备开枪射杀猎物的猎人.



a long shot 大胆的尝试.
big shot 大人物.
by a long shot 不顾一切.
like a shot (1)愿意地,毫不犹豫地(willingly, without hesitation). (2)马上地,即刻地(at once).
not by a long shot 毫无,毫不.
off like a shot 高速地.
shot in the dark 《俚》胡猜,离谱的猜测.
——*vt.* 给…装弹药;用铅丸加重量于.
shót-gùn (*n.*) 霰弹枪,猎枪. ✽
shot-gun wedding (因已怀孕而)不得不结婚.
shót-tòwer (*n.*) 制弹塔:将熔解的铅通过塔内的筛子落入下面水槽中,制造出霰弹中的铅粒.

shot[2] [ʃɔt/ʃɑt] [ʃɑt] *n.* 账单(reckoning),酒店的账款(分摊的账款)((one's share of)a tavern-bill).

shot[3] [ʃɔt/ʃɑt] [ʃɑt] *v.* shoot 的过去时、过去分词.
——*adj.* (布的经纬线颜色相异)根据看的角度不同而颜色会改变的,闪色的.
shot edge 〖木工〗刨得很整齐的边缘.

:**should** [ʃud,(弱) ʃəd] [ʃvd,(弱) ʃəd] *v. aux.* shall 的过去时. **1**[shall 的过去时]将,将会:——*I thought I should be in time for the last bus.* 我想我赶得上最后一班公共汽车./ *He said he should be back soon.* 他说马上就回来. ► 直接引语的第一人称在间接引语中被其他人称代替时,《英》常用 would.
2 [用于条件从句·让步从句]万一…;即使…也:——*If I should* [*Should I*] *be there, I will tell her.* 我若到了那里,就会通知她./ *If it should snow tomorrow, I will not start.* 万一明天下雪,我就不出发了./ *If he should injure me, I would still love him.* 即使他伤害我,我还是爱他.
3 [用于表结果的从句](1)[第一人称][表示特定条件下的结果]会:——*I should do it if I could.* 如果我能的话,我会做的./ *I should have helped you if you had asked me.* 假如你曾拜托我的话,我一定会帮忙的. (2)[第二、三人称][表示说话者的意愿]会:——*If he worked hard, he should have higher wages.* 假如他曾努力工作的话,早已领到更高的工资了.
4 [用于委婉语气](我)要,想:——*I should like a glass of water.* 我想要一杯水./ *She is under forty, I should think.* 我想她还不到四十岁.
5 [义务、责任]应该:——*You should go to Paris.* 你应该去巴黎./ *He should not have said that.* 他不该那么说.
6 [预期、希望]该,应当:——*They should be there by now.* 他们现在应当已经到那里了./ *He should have finished by now.* 他现在应当完成了.
7 [强调主观、判断、感情]竟然会:——*It is natural that she should get angry.* 她自然会生气的./ *It is strange that he should be anxious.* 他竟然会发愁,这可真奇怪./ *I am surprised that she should have been so foolish.* 我很惊讶她竟会这么愚蠢.
8 [与疑问词连用][意外、不解]到底,竟会:——*Why should she love Rome?* 她怎么会喜欢罗马呢?/ *Why should the date of this receipt have been omitted?* 到底为何这张收据没写上日期?/ *How should I know it?* 我怎么会知道呢?(没有这种理由).
9 [在表示提议、决定、命令时置于 that 从句中]应该,必须:——*He suggested that I should follow him.* 他建议我跟着他./ *It was decided that the game should be put off.* 决定比赛延期./ *The doctor ordered that he should take a rest.* 医生嘱咐他休息一段时间.
10 [用于 lest 引导的从句中]会:——*Work hard lest you should fail.* 努力工作,以免失败.

·**shoul·der** [ʃóuldə/-dər] [ʃoldɚ] *n.* **1**(人类、动物的)肩膀;[pl.]背的上部(upper part of the back):——*look over one's shoulder* 回头看. **2** [pl.](背负重物的)肩,双肩:——*have broad shoulders* 有宽阔的双肩,能担起重物[重任]. **3** 肩膀肉:动物连前腿的前半身. **4** (衣服的)肩部,衣肩. **5** (山、瓶子、工具的)肩,肩状部分.
cry on a person's shoulder 向某人倾诉以求得安慰.
put* [*set*] *one's shoulder to the wheel 努力工作(make an effort).
shoulder to shoulder (1)肩并肩(side by side). (2)同心协力(with united effort).
straight from the shoulder (打击、责难)从正面地,公然地,直接地.
——*vt.* **1** 用肩推[撞]:——*shoulder one's way through a crowd* 从人群里挤过. **2** 肩负:——*shoulder a gun* 把枪背在肩上. **3** 背负,承担(责任等):——*shoulder the blame for* 为…承担责任.
——*vi.* 用肩推挤.
shoulder arms 〖军〗枪上肩.
hard shoulder 硬路肩.
shóulder-bèlt (*n.*) 披在肩上的斜皮带,肩带.
shóulder-blàde (*n.*) 肩胛骨(scapula).
shóulder-knòt (*n.*) 肩饰. (1)侍者衣服上所装饰的缎带、花边. (2)军官制服上的肩饰.
shoulder girdle 肩带:又称上肢带. 由肩胛骨、锁骨及乌喙骨形成,但人类的乌喙骨退化,只剩乌喙骨突起.
shóulder-stràp (*n.*) (1)(别在军人制服肩上表示所属兵种及军阶的)肩章. (2)(尤指女性衣服上的)背带,吊带.



:shout[1] [ʃaut] [ʃaʊt] *n.* **1** 叫(声),大喊(loud cry):——*raise a shout* 喊叫. **2** 欢呼,悲鸣,喝彩:——*shouts of applause* 掌声雷动.

——*vi.* 喊叫,呼喊;大声说话(speak loudly):——*shout to* [*for*] *a person to come* 大声叫人过来/ *shout with* [*for*] *joy* 欢呼.——*vt.* 大声说(say loudly),大声叫(call out):——*shout one's order* 大声发出命令/ *He shouted that the coast was clear.* 他高喊已无危险.

All is over but [***bar***] ***the shouting.*** 胜负已分,大致成定局.

shout *a person* ***down*** 用叫喊声淹没[压倒]某人.

shout[2] [ʃaut] [ʃaʊt] 《澳口语·新西兰口语》 *n.* 轮到某人请喝酒(one's turn to buy drinks, etc.);(请客的)免费饮料[电影票等](free drink, ticket, etc.).——*vi.* 请喝酒(buy drink(s) for another).——*vt.* 请…喝酒(treat).

shove [ʃʌv] [ʃʌv] *n.* (使劲的)推,搡((strong) push).——*vt.* **1**(猛烈、粗鲁地)推(push vigorously or roughly);推挤(人)(jostle). **2** 把(东西)推到一旁. **3**《口语》(粗鲁地)放(put).——*vi.* **1** 用力推. **2** (人)挤着前进(make one's way by pushing).

shove off (1)把(船)撑离岸边. (2)《口语》离开,动身(depart).

shóve-hàlfpenny (*n.*) 弹硬币:在长桌上用拇指弹硬币或圆片,使其趋向目标的一种游戏(SHOVELBOARD).

·shov·el [ʃʌ́vəl] [ˋʃʌvl̩] *n.*, *v.* (《英》-**ll**-)——*n.* **1**(挖煤、泥土、谷物的)铲子,铁锹. **2** (在船甲板上玩打圆盘游戏的)球杆. **3** 一铲的量.——*vt.* **1** 铲,铲起:——*shovel up coal* 铲煤. **2** 用铲子挖出:——*shovel a path* 用铲子开条小路.

shovel hat (英国国教会高级神职人员的)铲形宽边帽.

shov·el·board [ʃʌ́vəlbɔ́:d/-bɔ̀rd] [ˋʃʌvl,bord],

shuf·fle- [ʃʌ́fl-] [ˋʃʌfl-] *n.* **1** 弹硬币:在长桌上用拇指把硬币或圆片弹入一连串指定区域内的一种游戏.

2 打圆盘:在船甲板上玩的游戏.用球杆把木制或铁制的圆盘打入粉笔所画的区域内.

shov·el·(l) er [ʃʌ́vələ/-ər] [ˋʃʌvlɚ] *n.* 琵嘴鸭(*Anas clypeata*):一种色泽鲜丽的淡水鸭,鸭嘴像铲子般又宽又大. ✲

:show, shew [ʃou] [ʃo] (► shew 是《古》) *v.* (**showed** [ʃoud] [ʃod]; **shown**), *n.*——*vt.* **1** 给…看,出示(allow or cause to be seen):——*show a ticket* 出示车票/ *He showed me a new suit.* 他给我看一套新衣服.

2 现出,使露出(disclose);[反身用法]出现:——*Never show your face again.* 不要让我再看到你./ *He showed himself at the meeting.* 他出席了会议.

3 展览,展示(产品)(exhibit):——*show roses* (展览会上)展示玫瑰花.

4 表示,指出(point out):——*show a person the way to the station* 给某人指点前往车站的路.

5 带领,引导(conduct):——*show a person around* 带某人到处看看/ show *a person in* [*out*] 把某人领进来[出去].

6 显出,显示(感情):——*show anger* 显出忿怒之色/ *show one's feeling* 在脸上表露出一个人的感情.

7 说明,教(cause to understand):——*show a person the way to do something* 教某人做某事的方法 / *I'll show you what I mean.* 我会向你说明我的本意.

8 证明,证实(demonstrate, prove):——*He showed that it was true.* 他证明这是真实的.

9 表示,给予(好意):——*show mercy on a person* 宽恕某人.

——*vi.* **1** 显出,显现;显露(come into sight):——*Sadness showed in her face.* 她脸上显露出悲伤./ *It shows white in the fog.* 这在雾中看起来是白色的.

2 显得. **3** 上演,演出(appear in public):——*The film is now showing.* 目前正在上映这部电影.

show off (1)使显露,使展示优点(display to advantage):——*Her simple dress showed off her slender figure.* 她简单的服饰显出她苗条的身材. (2)炫耀,夸示(财富、力量):——*show one's knowledge off* 炫耀知识.

show up (1)(使)引人注目,(使)显眼(make or be conspicuous). (2)揭露…的真面目,暴露(expose). (3)《口语》出现,出席(appear, be present).

——*n.* **1** 展示;显示.

2 夸示,炫耀(display):——*make a show of force* 炫耀武力/ *do something for show* 为了卖弄而做某事.

3 景象,奇观(spectacle):——*a fine show of blossom* 鲜花盛开的景象.

4 展览会(exhibition):——*a one-man show* 个人展/ *be on show* 在公开展出.

5《口语》表演,演出(public entertainment):——*a musical show* 音乐会/ *put up a good show* 表演得很精彩.

show-boat / 演艺船

停泊在密西西比河沿岸孟菲斯(Memphis)城的演艺船.此种浮在水面的轻型表演用剧场,以密西西比河沿岸为中心,于19世纪初期开始流行,既有粗糙的筏子,也有现代的汽船.



shovel(l)er / 琵嘴鸭

一种中型鸭,嘴扁平而大.主要以水面上的浮草和水草的芽根为食.



6 样子，外观 (outward appearance)：——*make a show of interest* 装出感兴趣的样子/ *in outward show* 以外观上而言.
7 表面，浮面：——*There is a show of reason in it.* 似乎有道理.
8 《俗》机会 (opportunity)：——*give a person a fair show* 给某人一个好机会.
9 《俗》事情，事业 (concern, undertaking)；组织 (organization)：——*I'm sick of the whole show.* 我已完全厌倦了这件事/ *The present committee is a poor show.* 现在的委员会是一个很差劲的组织.
give the (whole) show away 露出马脚.
steal the show 出尽风头.
shów·bòat (*n.*) 演艺船：尤指在密西西比河上巡回演出的一种有剧场的船. ✽
shów·bùsiness (*n.*) 演艺业，娱乐业 (profession of entertainment). (略：showbiz)
shów·càse (*n.*) 陈列柜.
shów·dòwn (*n.*) (1)(扑克牌戏中)摊牌. (2)紧要关头，决定性的阶段.
shów·jùmping (*n.*) (马术的)障碍跳跃(比赛). ✽
shówmàn (*n.*) (1)从事表演事业的人. (2)有表演才华的人.
shówmanshìp (*n.*) (1)表演的本事，身为艺人的本领. (2)展示自己的产品[才干等]的能力.
shów·ròom (*n.*) 陈列室.
shów·window (*n.*) 橱窗.
[古英语 *scēawian* (看) ← 古日耳曼 **skauwōjan* (← **skau-* 注视). 与 sheen 同一词根]

·**show·er** [ʃáuə/-ər] [ˋʃauɚ] *n.* **1** 阵雨，骤雨 (brief fall of rain)；(雹、雨、雪的)突然降下 (*of*)：——*be caught in a shower* 遇到阵雨. **2** (…) 大量而急促的到来 (*of*)：——*a shower of bullets* 弹雨 / *a shower of gifts* 大量的礼物. **3** (亦作 **shower-bath**) 淋浴. **4** 《美》(为快要做新娘的人举行的)送礼会. **5** 《新西兰》(盖在茶托、茶碗、桌上等的)花布巾 (light decorated covering).

shrew / 鼩鼱
鼩鼱科及鼹鼠科食虫类动物，具有尖尖的嘴，老鼠般大小，具有攻击性．毛皮柔软，尾被短毛，上颚前面有一对门牙，大臼齿呈 W 字状突起．依其生活习性来区分，有地上、地下及半水生等三种．
蹼足水鼩：体长 9 厘米，分布于中国西南部和中国西藏、缅甸北部、不丹及锡金等地．类似河鼠，趾间有很宽的蹼．
象鼻鼩：体长 10～13 厘米，分布在非洲，耳如鸡蛋般大，多栖息在灌木林及草原．
侏儒鼩：体长 4～5 厘米，是世界上哺乳类动物中最小的一种．分布在欧亚大陆北部及日本北海道．体型小，嘴呈长尖形．牙齿的前端呈红色．
鼹鼩：体长 9～10 厘米，分布于中国西部和中国台湾、泰国北部到印度东部一带．栖息于森林地带，为适应地下生活，尾巴很短．
两色鼩：体长约 6 厘米，分布于从窝瓦河到贝加尔湖为止的沙漠及半沙漠地带．因背部有鞍状的黑白斑纹而得此名．

——*vt.* **1** 喷淋. **2** 使(炮弹等)如阵雨般落下；毫不吝惜地给予 (*on, upon*)：——*shower questions on a person* = *shower a person with questions* 向人问一连串的问题.
——*vi.* **1** 下阵雨；阵雨般落下：——*Good wishes showered upon the bridegroom.* 新郎得到了无数的祝福. **2** 洗淋浴.
shów·er·y *adj.*
shów·er·i·ness *n.*
shówer-clòth (*n.*) = tea-shower.
téa-shòwer (*n.*) 《新西兰》(为快要做新娘的人举行的)赠送家庭用品会.

shown [ʃoun] [ʃon] *v.* show 的过去分词.

show·y [ʃóui] [ˋʃoɪ] *adj.* **1** 引人注目的，显眼的 (striking, making a good display). **2** 艳丽得俗气的，花哨的 (brilliant, gaudy).
shów·i·ly *adv.*
shów·i·ness *n.*

show-jumping / (马术的)障碍跳跃
马术竞技中的一个项目，一般在竞技场中设有 10 个须连续跳跃的障碍物.

s. h. p. 《略》 shaft horsepower 轴马力.

shrank [ʃræŋk] [ʃræŋk] *v.* shrink 的过去时.

shrap·nel [ʃrǽpnəl] [ˋʃræpnəl] *n.* **1** 〖军〗榴霰弹：在炮弹中填充许多金属片，当爆炸时会四散飞出. **2** (爆炸时飞出的)榴霰弹片，(炮弹等的)碎片 (fragments).
[以在半岛战争中发明此弹的英国将军施拉普内尔 (*H. Shrapnel*, 1761～1842) 之名命名]


shred [ʃred] [ʃrɛd] *n.*, *v.* (-dd-) ——*n.* **1** 碎片 (scrap, fragment)；细条，破布 (torn or broken piece)；少量剩余 (small remains). **2** 最少量 (least amount).
——*vt.* 撕[切]碎.


shrew [ʃruː] [ʃru] *n.* **1** 鼩鼱；鼩鼱属 (*Sorex*) 及近缘的类似鼩鼱的小型食虫动物的通称. 嘴尖长形. ✽ **2** 悍妇 (scolding woman).
shréw·ish *adj.* 脾气暴躁的 (ill-tempered)；唠叨的.
shréw·ish·ly *adv.*
shréw·ish·ness *n.*

·**shrewd** [ʃruːd] [ʃrud] *adj.* **1** 敏慧的，聪颖的 (sensible)；精明的：——*a shrewd observer* 敏锐的观察者. **2** 《古·文语》(打击等)严重的，剧烈的 (severe, hard).
shréwd·ly *adv.*
shréwd·ness *n.*
shrewd turn 卑鄙的欺诈手段.

Shrews·bur·y [ʃróuzbəri, ʃrúːz-] [ˋʃrozbɛrɪ, ˋʃruz-] **1** 什鲁斯伯里：英国萨洛普郡的首府. **2** 什鲁斯伯里公学：设立于什鲁斯伯里的一所贵族化私立学校，1552 年创立.

·**shriek** [ʃriːk] [ʃrik] *n.* **1** 尖叫，尖锐的叫声，尖声大笑 (scream)：——*give a shriek* 发出尖叫声. **2** (乐器等的)尖声.
——*vi.* **1** 尖声叫：——*shriek with pain* 痛得直叫/ *shriek with laughter* 尖声狂笑. **2** 发出尖声.
——*vt.* 尖声说出：——*shriek out a warning* 尖声发出警告.





shike / 伯劳
俗称 butcher-bird 的伯劳，在杀死猎物后，会将战利品穿在有棘的树枝上，以备过冬，图为约 10 英寸长的大型伯劳，冬天的时候会移栖到英国.

shrie·val·ty [ʃríːvəlti] [ˋʃrivltɪ] *n.* 郡长的职位[权限](sheriff's office or jurisdiction)；郡长的任期.

shrift [ʃrift] [ʃrɪft] *n.* 《古》忏悔，告白(confession)；由忏悔而获赦免(confession and absolution). **short shrift** (1)(执行死刑前给死刑犯的)短暂忏悔时间. (2)简慢的对待(curt treatment).

shrike [ʃraik] [ʃraɪk] *n.* 伯劳(butcher-bird)：伯劳属(*Lanius*)及近缘鸟类的通称. 上嘴钩曲状，强而有力，多以昆虫为食，也捕捉鱼、蛙、小鸟等动物. ✲

·**shrill** [ʃril] [ʃrɪl] *adj.* 1(声音)尖的，尖声的；发出尖声的：——*a shrill voice* 尖声. 2 尖锐的(sharp).
——*vi.* 发出尖锐刺耳的声音.
——*vt.* 尖声说[唱].

shríl·ly *adv.*

shríll·ness *n.*

shrimp [ʃrimp] [ʃrɪmp] *n.* (pl. **shrimps**, **shrimp**), *v.* ——*n.* 1 虾，小虾：寻常虾属(*Crangon*)及近缘海产小虾的通称，尤指寻常虾(*C. vulgaris*). 栖于沙质海滨，可食用. ✲
2《通常作轻蔑语》矮小的人，无足轻重的人(diminutive or puny person).
——*vi.* 捕小虾.

·**shrine** [ʃrain] [ʃraɪn] *n.* 1(存放圣人遗骨、遗物等的)圣骨[圣物]箱. 2(供奉圣人遗骨、遗物等的)神龛. 3 神殿，神庙：——*worship at a shrine* 在神庙参拜. 4(根据追忆等而被视为神圣的)圣地.

Shrin·er [ʃráinə/-ər] [ˋʃraɪnɚ] *n.* 圣地兄弟会会员. ▶ 圣地兄弟会(the Ancient Arabic Order of Nobles of the Mystic Shrine)，1872 年在美国创立，入会资格仅限于圣堂武士团员及第三十二级的共济会会员.

·**shrink** [ʃriŋk] [ʃrɪŋk] *v.* (**shrank**; **shrunk**, **shrunken**). ——*vi.* 1(布等)收缩(contract)：——*shrink in the wash* 一洗就缩水. 2 畏怯，退缩；避开〈*from*〉：——*shrink from danger* 因危险而退缩 / shrink from meeting strangers 怕见陌生人. 3 变小(become smaller)；(量、价值等)减低，减少：——*My fortune is gradually shrinking.* 我的财产在逐渐地减少.
——*vt.* 使变小(make smaller)；减缩；使(布等)缩水.

shrínk·age *n.*

shrive [ʃraiv] [ʃraɪv] *vt.* (**shrove**; **shriven**) 《古》1 听…的忏悔而予以免罪. 2 [反身用法]忏悔后受到赦免.
[古英语 *scrifan*. 由古日耳曼语再追溯到拉丁语 *scribere*(写)]

·**shriv·el** [ʃrívəl] [ˋʃrɪvl] *v.* (《英》-**ll**-) ——*vt.* 使缩小，使枯萎，使皱缩(contract or wither into a wrinkled state).
——*vi.* 缩小，枯萎，皱缩.


shriv·en [ʃrívən] [ʃrɪvən] *v.* shrive 的过去分词.

Shrop·shire [ʃrɔ́pʃiə/ʃrápʃiər] [ʃrɑpʃɪr] 什罗普郡. ▶ 英国塞洛普(SALOP)郡的旧称.

shroud [ʃraud] [ʃraud] *n.* 1 裹尸布，寿衣(winding-sheet, garment for the dead). 2 覆盖物(concealing agency). 3 [pl.]〖海〗桅牵索：连接帆柱顶部与两舷侧并支撑帆柱的钢索(→图 SAILING).
——*vt.* 1 用裹尸布裹，给…穿寿衣. 2 覆盖(cover)，把…伪装起来(disguise).

shrove [ʃrouv] [ʃrov] *v.* shrive 的过去时.

Shrove·tide [ʃróuvtàid] [ˋʃrov,taɪd] *n.* 圣灰日(Ash Wednesday)的前三天，四旬斋(Lent)前的忏悔期间. [源于 SHRIVE]



shuttle / 梭

Shrove Tues·day 忏悔日：圣灰日的前一天.

·**shrub**[1] [ʃrʌb] [ʃrʌb] *n.* 灌木：与乔木相对，高度约在 3～4 米以下的树，通常由主根向外分出很多支根.
——*The azalea is a kind of flowering shrub.* 杜鹃是一种开花的灌木.

shrúb·by *adj.*

shrub[2] [ʃrʌb] [ʃrʌb] *n.* 果汁甜酒：用酸性果汁混合砂糖、兰姆酒做成的一种提神饮料.
[阿拉伯语 *šarāb*(← *šariba* 喝)]

shrub·ber·y [ʃrʌ́bəri] [ˋʃrʌbərɪ] *n.* 1 [集合名词]灌木(shrubs). 2 灌木林(plantation of shrubs).

shrug [ʃrʌg] [ʃrʌg] *n.*, *v.* (-**gg**-) ——*n.* (表示轻蔑、嫌恶、不在乎等的)耸肩(raising and contraction of the shoulders).
——*vt.* 耸(肩).
——*vi.* 耸肩(raise the shoulders).

shrug off 对…满不在乎[不屑一顾](dismiss).

shrunk [ʃrʌŋk] [ʃrʌŋk] *v.* shrink 的过去分词.

shrunk·en [ʃrʌ́ŋkən] [ˋʃrʌŋkən] *v.* shrink 的过去分词.

shuck [ʃʌk] [ʃʌk] *n.* 皮，壳(husk)，豆荚(pod).
——*int.* [pl.]《美》嘘，呸(表示轻蔑、漠不关心所发出的声音).
——*vt.* 剥…的皮，去…的壳(shell).

·**shud·der** [ʃʌ́də/-ər] [ˋʃʌdɚ] *vi.* (由于恐怖、嫌恶、寒冷而)发抖，战栗，毛骨悚然：——*I shudder to think what might happen.* 我想到可能发生的事情就害怕得发抖. ——*n.* 颤抖，战栗(sudden shivering).

shuf·fle [ʃʌ́fl] [ˋʃʌfl] *n.* 1 曳步. 2〖扑克牌〗洗牌. 3 改组(general change of relative positions). 4 蒙混，搪塞(piece of equivocation or sharp practice). 5 (舞的)雪佛步(quick scraping movement of the feet).
——*vt.* 1 曳(足)而行，用雪佛步跳(舞)(move with a scraping or dragging motion). 2 洗(牌). 3 重新整理(rearrange)，搅混(intermingle, confuse). 4 到处转移. 5 笨拙地穿[脱](衣服等)(put)〈*on*, *off*〉：——*shuffle on one's clothes* 笨拙地穿衣服. 6 推卸(责任)(put)〈*off*, *onto*〉：——*shuffle of responsibility onto another* 把责任推给别人.
——*vi.* 1 曳足而行. 2 洗牌. 3 设法嫁祸他人，狡猾地闪避(get)〈*out of*〉. 4 不断改变位置，坐立不安(keep shifting the position, fidget, vacillate). 5 支吾，推诿(prevaricate, be evasive).

shuf·fle·board [ʃʌ́flbɔ̀ːd/-bɔ̀rd] [ˋʃʌfl,bord] *n.* :→SHOVELBOARD.

shun [ʃʌn] [ʃʌn] *vt.* (-**nn**-) 避开，回避(avoid, keep clear of).

'shun! [ʃʌn] [ʃʌn] *int.* 《英》立正(Attention!)(口令).

shunt [ʃʌnt] [ʃʌnt] *vt.* 1〖铁路〗把(火车)转至另一线路，使(火车)换轨(divert). 2〖电〗将(电流)分流. 3 回避讨论(问题)(evade)；将(计划)搁置(lay aside)；使(人)赋闲(leave inactive).
——*vi.* 《英》(火车等)换轨，转辙(diverge onto a side track). ——*n.* 1 转轨，调轨(turning or being turned to a side track). 2〖电〗分流，分路. **shúnt·er** *n.* 扳道工.

:**shut** [ʃʌt] [ʃʌt] *v.* (**shut**; -**tt**-) ——*vt.* 1 关，关闭(门、窗、盒子等)(close)：——*shut a door* 关门/ *shut the lid of a box* 关上盒盖. 2 闭上(眼、口等)；合上；合拢(书、小刀等)(bring parts of together)：——*Shut your mouth!* 闭嘴! 3 将(衣服等)夹住(catch)：——*shut one's dress in a door* 把衣服夹在门缝里. 4 把…关入(keep in)；把…关在外面(keep out).
——*vi.* 关闭，闭上(become or admit of being closed)：——*The door shut with a bang.* 门砰的一声关上了.

shut down (1)将(窗子)放下，关上(close). (2)(工厂等)关闭，停业，停工(cease working).

shut in (1)关入. (2)围住；遮住视线，使看不见.

shut off (1)停止供应(水、燃气等)(stop the flow of)：——*shut the steam off* 关掉蒸气. (2)使隔离，使分隔(separate)〈*from*〉.



shrimp / 虾
图为樱虾，栖息在深海中，夜晚时成群浮上海面.

shut one's eyes to 假装看不见.
shut one's face 《俗》住口.
shut one's heart to 对…不动心.
shut one's light 死.
shut one's mind to 死不答应.
shut one's mouth 住嘴.
shut out (1)不让…入内，把…关在外面：——*shut a person out of the room* 将某人关在屋外. (2)将(视线等)遮住，挡住(exclude)：——*A tall tree shut out the light.* 一棵高大的树遮蔽了光线. (3)《美》(棒球等比赛等中)将(对方)完全封住，严密防守(prevent from scoring).
shut the door upon 不许进入，不理睬.
shut to 关闭.
shut together 焊接，接合.
shut up (1)关上…的门窗(close doors and windows of)；关闭. (2)监禁(imprison)：——*shut a person up in a cellar* 把某人关在地窖里. (3)把…贮存于(箱子中)(put away in a box). (4)使住口(reduce to silence). (5)《俗》[尤指用于命令句]住口(stop talking).
shut up shop 关店，停止营业[买卖].
shút·dòwn (*n.*) (工厂等的)暂时关闭，停业.
[古英语 *scyttan*←古日耳曼语 *skuttjan* (←*skut-* 打击). 与 *shoot*, *shot* 同一词根]

shut·ter [ʃʌ́tə/-ər] [ʃʌtɚ] *n.* **1** 百叶窗，遮光褶板(→图 WINDOW).
2 〖摄影〗(照相机的)快门(device that opens and closes the lens aperture)(→图 CAMERA).
3 [pl.] (风琴的)开闭器：风琴的增音箱中调节音量的开关器.
put up the shutters 打烊，歇业(cease business for the day or permanently).
——*vt.* 装百叶窗于…，关上…的百叶窗.

shut·tle [ʃʌ́tl] [ʃʌtl] *n.* **1** 梭：纺织机上使纬线穿过经线间隙的船形木制器具. ✲
2 (缝纫机的)摆梭(thread-holder).
3 短距离往返的火车[公共汽车](train or bus going to and fro over a short route).
4 [作形容词用]往返的，来回的(out-and-back course).
shúttlecòck (*n.*) 羽毛球：将围成环状的羽毛插入装有重量的软木中做成.
shuttle service 短距离往返运输业务.
shuttle train 短程来回火车.

shy[1] [ʃai] [ʃaɪ] *adj.* (**shyer**, **shier**; **shyest**, **shiest**), *v.*, *n.* ——*adj.* **1** 羞怯的，害羞的(uneasy in company)：——*a shy girl* 害羞的女孩/ *be shy of persons* 怕见人.
2 胆怯的，胆小的(timid)：——*a shy animal* 一种胆小的动物.
3 (对…)迟疑的，有戒心的，畏缩的(*of*, *of doing*)：——*be shy of telling the truth* 不敢说实话.
4(俗)(…)不足的，欠缺的(short)(*of*)：——*We are shy of funds.* 我们资金短缺.
5 [作复合字用]嫌恶…的，害怕…的(showing fear of)：——*work-shy* 怕工作的/ *gun-shy* 怕枪声的.
fight shy of：→FIGHT.
——*vi.* (尤指马因遇物体、声音等而)惊退，惊逸(start suddenly aside in alarm)(*at*).
——*n.* 惊退.
shý·ly *adv.* **shý·ness** *n.*

shy[2] [ʃai] [ʃaɪ] 《口语》 *vt.* 投掷(石头等)(fling, throw).
——*n.* **1** 投掷. **2** 尝试.

Shy·lock [ʃáilɔk/-lɑk] [ʃaɪlɑk] **1** 夏洛克：莎士比亚(Shakespeare)剧本《威尼斯商人》(*Merchant of Venice*)中一名放高利贷的犹太人. **2** [作普通名词用]无情的放高利贷的人(hard-hearted money-lender).

shy·ster [ʃáistə/-stər] [ʃaɪstɚ] *n.* 《美俗》无职业道德的人(person without professional honor)；狡猾的律师(tricky lawyer).

Si [si:] [si] *n.* =TE.

S. I. 《略》 **1** (**Order of the**) **Star of India** 印度星形勋章. **2** **Système International** 国际(单位)制.

si·al [sáiəl] [saɪəl] *n.* 〖地质〗硅铝层：地球表面较薄的地壳，主要以富含硅土及矾土的固体岩石及熔岩所构成. [*si*lica and *al*umina]

Si·am [saiǽm] [saɪˋæm] 暹罗. ► 1939 年之前泰国(THAILAND)的旧称.

si·a·mang [si:əmæŋ, sái-] [ˋsiə,mæŋ, ˋsaɪ-] *n.* 合趾猴(*Symphalangus syndactylus*)：苏门答腊与马来半岛所产的最大长臂猿. ✲

siamang / 合趾猴
全身覆盖着黑色长毛，头身长有 85 厘米，喉部有个很大的声囊，鼓胀起来时，能发出共鸣声.





Siberia / **西伯利亚**
图为巴姆铁路的一段，其工程从 1975 年开始，全线 3 000 多千米，往南通过贝加尔湖(Barkal Lake)，和以前的西伯利亚横贯铁路并行，往北穿过勒拿河和青年城(Komsomolsk)之间，1990 年全线通车.

Si·a·mese [sàiəmí:z] [ˌsaɪəˋmiz] *adj.*，*n.* (pl. **Siamese**) —— *adj.* 暹罗的(of Siam)，暹罗人[语]的. —— *n.* **1** 暹罗人. **2** 暹罗语：属于泰语系的语言. **3** ＝Siamese cat. **Siamese cat** 暹罗猫：原产于泰国，身躯为淡色，脸、耳朵、四肢和尾尖部分为深褐色.

Siamese twins 暹罗连体双胞胎(1)[加冠词 the]指一对生于暹罗，以腰部肉质韧带相连的双胞胎兄弟强(Chang)与安(Eng). (2)泛指所有的连体双胞胎.

sib [sib] [sɪb] *adj.* 《尤指苏格兰》(和…)有血亲的，有血缘关系的(related, akin)〈*to*〉. —— *n.* 〖遗传〗兄弟姐妹(brother or sister).

síb·ling *n.* (同父母的)兄弟[姐妹]中的一个.

síb·ship *n.* 〖遗传〗(同父母的)兄弟姐妹(group of children from the same two parents).

Si·be·li·us [sibéiliəs] [sɪˋbelɪəs] **Johan Julius (Jean)** ～西贝柳斯(1865～1957)：芬兰作曲家，作有交响诗、交响曲等. ✲

Si·be·ri·a [saibíəriə] [saɪˋbɪrɪə] 西伯利亚：俄罗斯亚洲北部的领土. 处于乌拉尔山脉以东，北到北冰洋，南到中亚高原，东到太平洋，占俄罗斯领土一大部分. ✲

Si·be·ri·an [saibíəriən] [saɪˋbɪrɪən] *adj.* 西伯利亚的(of Siberia).

Siberian crab：→CRAB².

Siberian dog 西伯利亚犬：一种和爱斯基摩犬类似、用来拉雪橇用的狗.

Siberian wallflower：→WALL.

sib·i·lant [síbilənt] [ˋsɪbl̩ənt] *adj.* **1** 咝咝作声的(hissing). **2** 〖语音〗发咝音的(sounding like a hiss). —— *n.* 〖语音〗咝音([s] [z] [ʃ] 等).

síb·i·lance, **-lan·cy** *n.*

sib·yl [síbil][ˋsɪbɪl, -bl̩] *n.* **1** 女巫：作为神的代言者和行使预言、神谕的古代女性，其中以指引埃涅阿斯(Aeneas)到冥界的意大利南部库米(Cumae)的女巫最为有名. **2** 女预言家 (prophetess)；算命者 (fortune-teller). **3** 女巫(witch).

sib·yl·line [síbilàin] [ˋsɪblˌin, -ˌɪn] *adj.* 女巫的(of a sibyl)，神谕的，预言的(oracular, mysteriously prophetic). **Sibylline Books** [加冠词 the]《西卜林书》：古罗马的神言集，保存于古罗马卡比托奈山丘的朱庇特神殿(Jupiter Capitolinus)中，常在最后的紧要关头中作为元老院的惟一参考之物. 据传说，库米的女巫曾想将全书 9 卷卖给罗马王塔昆(Tarquin)，因索价太高而两度为之所拒，故两次将书烧毁 3 卷，最后剩下的 3 卷仍以 9 卷的原价卖给了国王.

sic [sik] [sɪk] *adv.* 原文如此(so, thus). ► 引用原文时，遇有可疑或谬误之处，在后面加括弧所作的附注.

sic·ca·tive [síkətiv] [ˋsɪkətɪv] *adj.* 促进干燥的(having drying properties). —— *n.* 干燥剂.

Sic·el [sísəl] [ˋsɪsl], **Si·cu·li·an** [sikjú:liən] [sɪˋkjulɪən] *n.* (希腊人移居前的)古西西里岛居民(native of ancient Sicily)(cf. *Siceliot*). —— *adj.* 古西西里岛居民的.

Si·cel·i·ot [siséliət] [sɪˋsɛlɪət] *n.* 有希腊血统的西西里岛人，古代定居于西西里岛的希腊人(ancient Greek settler in Sicily)(cf. *Sicel*). —— *adj.* 西西里岛的古希腊移民的.

Si·cil·i·an [sisíliən] [sɪˋsɪlɪən] *adj.* 西西里岛的(of Sicily)，西西里岛人的. —— *n.* 西西里岛人.

Sicilian Vespers 西西里晚祷：1282 年在西西里岛巴勒莫附近的一所教堂，以周一复活节的晚祷钟声为信号发起的暴动，岛上的法国人遭屠杀，安茹王族(Angevins)被驱逐.

si·cil·i·enne [sisìlién] [sɪˌsɪlɪˋɛn], **-i·a·na** [-iá:nə] [-ìɑno] *n.* 〖音乐〗西西里舞曲：一般为小调的 6/8 拍或 12/8 拍的中等速度舞曲，多被 18 世纪作曲家采用在组曲、奏鸣曲等乐曲中.
[法语、意大利语，"西西里的"之意]

Sic·i·ly [sísili] [ˋsɪsɪlɪ] 西西里岛：地中海的最大岛屿，隔着墨西拿(Messina)海峡与意大利半岛尖端相望. 1860 年后成为意大利的领土，曾为古希腊的殖民地，首府巴勒莫(Palermo). ✲

:sick [sik] [sɪk] *adj.* **1** 生病的，身体不适的(ill)：—— *a sick man* 病人. **2** [加冠词 the] [作名词用]病人(those who are ill). **3** 《英》想吐的，恶心的(► 《美》 sick at [to] one's stomach)：—— *feel sick* 想吐. **4** 懊丧的，心烦意乱的：—— *I am sick at heart.* 我忧心忡忡. **5** (对…)厌烦的，感觉嫌恶的(suffering the effects, disgusted)〈*of*〉：—— *I am sick of this bad weather.* 我厌烦这种坏天气. / *be sick and tired of* 对…感到厌倦. **6** 眷恋的，盼望的〈*for*〉：—— *be sick for one's home* 思念故乡. **7** (幽默等)病态的，令人不快的：—— *a sick joke* 令人不快的玩笑. **8** 为了病人(利益)的. ***go sick*** 〖军〗请病假.

síck-bày (*n.*)：→BAY³. **síck-bèd** (*n.*) 病床(state of being an invalid). **sick benefit** 《英》病患津贴.

sick headache 偏头痛. **sick leave** 病假. **síck-lìst** (*n.*) (军队、船上等的)病员名单. **Sick Man of Europe** [加冠词 the] 欧洲病夫：指 19 世纪后半叶的土耳其帝国.

síck-ròom (*n.*) 病房.



Sibelius / 西贝柳斯

在赫尔辛基音乐学院攻读作曲与音乐理论. 1889年领取政府奖学金到柏林、维也纳留学, 在这期间认识了勃拉姆斯 (Johannes Brahms). 1892年回国后, 在赫尔辛基音乐学院教授作曲和小提琴. 以交响诗《库勒沃》(*Kullervo*) 而闻名, 1899年更以交响诗《芬兰颂》(*Finlandia*) 确立其声名. 1900年在巴黎举行演奏, 大获成功. 1915年荣获政府所颁发的"国民英雄"的荣誉. 1925年完成交响诗《塔皮奥拉》(*Tapiola*). 除此之外, 尚有小提琴协奏曲、管弦乐曲及钢琴曲等作品. 其作品特色反映出强烈的民族意识, 表现出北欧独特的风格, 广受芬兰人的崇敬与喜爱. 图为赫尔辛基的西贝柳斯纪念公园仿管风琴雕塑.

sick·en [síkən] [ˈsɪkən] *vi*. **1** 生病(begin to be ill); 显示出病征(show symptoms of illness). **2** (对…)作呕, 感觉恶心(feel nausea or disgust) 〈*at*〉. **3** 厌烦. —*vt*. **1** 使作呕(affect with an inclination to vomit or loathing). **2** 使厌烦, 使厌恶.
síck·en·ing *adj*. **síck·en·ing·ly** *adv*.


sick·le [síkl] [ˈsɪkl] *n*. **1** 镰刀(reaping-hook)(→图 HOOK). **2** 镰刀状物, (尤指)新月形的东西.
síckle-fèather (*n*.) (公鸡尾部的)镰刀状羽毛.

sick·ly [síkli] [ˈsɪklɪ] *adj*. **1** 易生病的, 病弱的(apt to be ill, chronically ailing). **2** 生病[病人]似的(unhealthy-looking); 软弱无力的(languid), 苍白的(pale). **3** 对健康不利的(causing ill health). **4** 令人作呕的(causing nausea). **5** 过于多愁善感的(mawkish, weakly sentimental). —*vt*. 《古》使苍白色〈*over*, *o'er*〉(cf. 《哈姆雷特》(*Hamlet*) 第三幕第1场85).
síck·li·ness *n*.

·**sick·ness** [síknis] [ˈsɪknɪs] *n*. (pl. **-nesses**) **1** 患病, 疾病 (being ill, disease), …病: —*because of sickness* 因病 / *sleeping* [*mountain*] *sickness* 昏睡病 [高山反应]. **2** 作呕, 恶心.

Sicily / 西西里岛

位于西西里岛东北部的埃特纳(Etna)火山(3 295米), 为欧洲最高的活火山, 自有记录以来, 已爆发过80余次. 肥沃的倾斜坡地被开垦为果园, 以观光胜地而闻名. 设有国际火山研究所, 为欧洲的火山研究中心.



Si·cu·li·an [sikjú:liən] [sɪˈkjuliən] *n*. : → SICEL.

:**side** [said] [saɪd] *n*. **1** (物体的)面: —*Carry it with this side up*. 把这面朝上搬运.
2 (有内外、表里分别之物的)一侧: —*the outer* [*inner*] *side* 外[内]侧.
3 (相对于上下、前后、两端的)侧面: —*the four sides of a box* 箱子的四个侧面.
4 (布、纸等的)一面: —*the two sides of a sheet of paper* 一张纸的两面.
5 〖数学〗边, (立体的)面.
6 (人、动物的)侧边, 胁; (人、物的)旁边, 侧: —*lie on one's side* 侧卧 / *a side of bacon* 腌熏咸肋肉 / *Come and sit by* [*at*] *my side*. 过来坐在我旁边.
7 (左右、东西南北等的)一边, 方向; 端, 边, 缘; (从中心看的)位置, 方向, 地区: —*on the right* [*north*] *side of a street* 在马路的右[北]边 / *the side of a table* 桌子的一端 / *look on all sides* 眺望四方 / *come from all sides* [*every side*] 来自四面八方.
8 (问题等的)方面(aspect): —*study all sides of a question* 研究一个问题的所有方面.
9 (对立双方中的)一方, 一派(one of two sets of opponents); 队(team): —*the side that bats first* 先击球的一方.
10 (山的)斜坡: —*the side of a mountain* 山坡.
11 (血统的)系, (父方、母方的)一方(line of

descent through the father or mother)：——*be well connected on the mother's* [*maternal*] *side* 和母系的关系很好.
12《英》〖台球〗(撞击球侧面形成的)侧旋.
13《英俗》骄傲自大，架子：——*He has* [*puts on*] *too much side.* 他过于自负.
14［作形容词用］旁边的；侧面的；从属的，副的：——*a side job* 副业.
on the side (1)作为兼职(in addition to one's regular work or activity). (2)《美》作为小菜.
on the... side 有几分…的意味(fairly, somewhat).
shake [***split***] ***one's sides*** 捧腹大笑(laugh heartily).
side by side 并肩地(standing close together)；协力地.
take sides 袒护.
——*vi.* 袒护，支持(take part)〈*with*〉.
síde-àrms (*n.*)〖军〗(剑、刀枪等)佩挂于腰上的武器.
síde-bòard (*n.*) (1)餐具柜. (2)[pl.]《俗》= side-whiskers.
sídebùrns (*n.*) 连鬓胡子.
síde-càr (*n.*) (1)双轮敞篷轻马车(jaunting-car). (2)(摩托车的)边车，跨斗. (3)赛德卡鸡尾酒.
síde-chàpel (*n.*) (教堂的)附属小礼拜堂.
síde-dìsh (*n.*) (随主菜端出的)配菜.
side drum：→ DRUM[1].
side effect (药物等的)副作用.
síde-glànce (*n.*) 侧视，斜视.
síde-issue (*n.*) 枝节问题.
sídelight (*n.*) (1)侧光，来自侧面的光线. (2)偶然的启示〈*on*〉. (3)(车等的)侧灯. (4)(船的)舷灯.
síde-lìne (*n.*) (1)副业，兼职. (2)(足球场、网球场等的)边线；[pl.]边线的外侧：——*on the side-lines* 不参与，旁观.
side road 岔路，小路.
síde-sàddle (*n.*) (妇女用可在同一侧垂下双足的)女鞍，横鞍；偏座鞍.
——(*adv.*) 偏坐地.
síde-shòw (*n.*) (1)附带表演，余兴. (2)枝节问题，小事(minor incident or affair).
síde-slìp (*n.*) (汽车、飞机等的)横滑，侧滑.
——(*vi.*) 侧滑，横滑.
sídesman (*n.*) 教区副执事.
síde-splìtting (*adj.*) 令人捧腹大笑的(causing violent laughter).
síde-stèp (*n.*) 横跨的一步，侧跨步.
——(*vt.*) 横跨一步躲开(打击)；规避，回避(问题)(evade).
síde-strèet (*n.*) 小路，小巷.
síde-stròke (*n.*)〖游泳〗侧泳.
síde-swìpe《美》(*vt.*) 擦边撞击. ——(*n.*) 擦边撞击.
síde-tàble (*n.*) 靠墙的小茶几.
síde-tràck (*n.*)〖铁路〗侧线，旁轨 (siding).
——(*vt.*) (1)〖铁路〗使驶入侧线[旁轨]. (2)拖延[回避]处理[考虑].
síde-view (*n.*) 侧视图，侧面图；侧面.
síde-whìskers (*n.*) 络腮胡.

side·long [sáidlɔ̀ŋ/-lɔ̀:ŋ, -lɑŋ] [ˋsaɪd,lɔŋ,-,lɑŋ] *adv.* 横向地，倾向一方地，斜地(inclining to one side, obliquely). ——*adj.* 横向的，倾斜的，斜的.

si·de·re·al [saidíəriəl] [saɪˋdɪrɪəl] *adj.* 1 星星的，恒星的(of the stars). 2 根据恒星测定的(measured by the stars).
sidereal clock 恒星钟：按恒星时校准的天文钟.
sidereal day[year]：→DAY, YEAR.
[拉丁语 *sidus* (星)]

sid·er·o·stat [sídərəstæ̀t] [ˋsɪdərə,stæt] *n.*〖天文〗定星镜：使绕日运动天体的光线朝一定方向反射的装置.

·**side·walk** [sáidwɔ̀:k] [ˋsaɪd,wɔk] *n.*《美》人行道(path at side of a road for pedestrians)：——*walk along the sidewalk* 沿着人行道走.

side·ways [sáidwèiz] [ˋsaɪd,wez] *adv.* 向一边，斜向一边，自一边(laterally, to or from a side)；一边向前地(with one side facing forward). ——*adj.* 向一边的，自一边的，斜的；一边向前的.

sid·ing [sáidiŋ] [ˋsaɪdɪŋ] *n.* 1 侧线：以数个转辙器和主轨连接的短侧轨，在车辆从主轨移到侧轨时使用. 2《美》(建筑物外侧的)壁板(cladding material for the outside of a building).

si·dle [sáidl] [ˋsaɪdl] *vi.* 1 侧身而行(walk obliquely). 2 悄悄地走.

Sid·ney [sídni] [ˋsɪdnɪ] **Sir Philip**～锡德尼(1554～1586)：英国军人、政治家、诗人. 著有田园传奇《世外桃源》(*Arcadia*) 和十四行组诗《爱星者和星星》(*Astrophel and Stella*). ✽

Si·don [sáidən] [ˋsaɪdn̩] 西顿：古腓尼基的港市(→ TYRE[2]). 相当于现在黎巴嫩的赛伊达 (Saida).

siege [si:dʒ] [sidʒ] *n.* 1(对要塞等的)包围，围攻(surrounding or hemming in of a fortified place)；包围期间；被包围 (besieging, being besieged). 2 (生病等的)时期.
lay siege to 包围(begin besieging).

Sieg·fried [sí:gfri:d] [ˋsɪgfrid] 齐格弗里德：出现在《尼伯龙根之歌》(*Nibelungenlied*) 第一部中的英雄，他锤炼诺顿之剑，杀死守护尼伯龙根戒指的巨龙法夫纳 (Fafner)，帮助巩特尔 (Gunther) 娶得布伦希尔特 (Brunhild)，却因布伦希尔特的唆使而被巩特尔的重臣哈根 (Hagen) 所谋杀.

Sieg·fried line [sí:gfri:d] [ˋsɪgfrid] [加冠词 the] 齐格菲防线：第二次世界大战(1939～1945)时，德国从克莱沃 (kleve) 到巴塞尔 (Basle)，沿着德国西部边境所筑的要塞防线.

Si·en·a [siénə] [sɪˋɛnə] 锡耶纳：意大利托斯卡纳区 (Tuscany) 一城市. ✽
Si·en·ese [si:əní:z] [,siəˋniz] *adj.*, *n.*

si·en·na [siénə] [sɪˋɛnə] 浓黄土：含铁的土，用作颜料.
raw sienna 粗浓黄土：黄褐色的浓黄土.
burnt sienna 烧浓黄土：赤褐色的黄土.
[意大利语 (*terra di*) *Sienna*，"浓黄色 SIENA (的土)"之意]

si·er·ra [siérə] [sɪˋɛrə] *n.* (西班牙、拉丁美洲的)锯齿状山脉 (range of mountains with serrated outline). [西班牙语. ←拉丁语 *serra* (锯)]

Si·er·ra Le·one [siérə lióun] [sɪˋɛrə lɪˋon] 塞拉利昂：位于非洲西海岸利比里亚和几内亚之间的国家. 1961 年独立，成为英联邦的一员，首都弗里敦 (Freetown). ✽

si·es·ta [siéstə] [sɪˋɛstə] *n.* (气候炎热国家的)午睡，午后小睡(midday rest).
[西班牙语. ←拉丁语 *sexta* (*hora*)，"六(点)，正午"之意]

sieve [siv] [sɪv] *n.* 1 筛子，筛网(sorting utensil). 2 (运货用的)粗筐(coarsely-plaited basket for market produce).
——*vt.* 用筛子筛.

sif·fleur [siflə́:/-flɔ́:r][sɪˋflɝ] *n*(阴性形式-**fleuse** [-flə́:z] [-flɝz]) 吹口哨的艺人 (whistling artiste).

sift [sift] [sɪft] *vt.* 1 筛(put through a sieve)；(以筛子)筛分(separate by the use of a sieve)〈*out*, *from*〉. 2 撒(糖等) (sprinkle). 3 详细调查(证据、事实等) (closely examine the details of).



Sidney / 锡德尼
精通文武，于伊丽莎白时代被尊为完美的人物，以文人的身份支持诗人斯宾塞(Spenser) 等，又以军人的身份活跃于西班牙战争中.



Siena / 锡耶纳

中世纪末期意大利最繁荣的城市之一. 自 13 世纪到 15 世纪, 以此城市为中心而盛极一时的锡耶纳画派为世人所熟知. 图为锡耶纳大教堂, 于 1229 年开始建造, 为意大利哥特式建筑的代表, 白色与黑色的大理石线条庄严典雅.

——*vi.* **1** 筛 (use a sieve). **2** 被筛下; (雪、亮光等如通过筛子般地) 撒下, 降下, 飘落 (fall as from a sieve).

síft·er *n.*

:**sigh** [sai] [saɪ] *n.* **1** 叹气, 长吁短叹, 叹息: ——*draw* [*give*] *a sigh* 发出一声叹息. **2** (风等的) 似叹息之声.

——*vi.* **1** 叹气, 叹息: ——*sigh with relief* 宽慰地舒口气.

2 思慕, 渴望 (yearn, long) 〈*for*〉: ——*sigh for the good old days* 怀念过去美好的时光.

3 (风等) 发出似叹息之声.

——*vt.* 叹息着说: ——*sigh out a prayer* 悲叹着祈祷.

:**sight** [sait] [saɪt] *n.* **1** 视力, 视觉 (faculty of seeing): ——*have short* [*long*] *sight* 近视 [远视] / *lose one's sight* 失明.

2 看见 (seeing), 被看见 (being seen); 瞥见.

3 看法, 见解, 观点 (way of looking at or considering a thing): ——*Do what is right in your own sight.* 做你自己心中认为对的事.

4 视域, 视野 (range or field of vision): ——*Out of sight, out of mind.* 《谚》别久情疏.

5 看(得)到的东西 (thing seen or visible); 景象, 情景, 奇观 (display, show, spectacle): ——*a wonderful sight* 绝妙的景致.

6 [the sights] 名胜: ——*see the sights* 参观名胜.

7 [通常加不定冠词 a] 奇怪的事物, 丑态, 笑柄: ——*make a sight of oneself* 出洋相.

8 [通常加不定冠词 a] 《口语》许多, 大量 (great quantity) 〈*of*〉: ——*There were a good sight of women.* 有许多妇女.

9 (枪炮的) 瞄准器 (→图 GUN); 瞄准 (precise aim); (光学仪器的) 观测 (observation).

at first sight 乍一看, 一见之下.

at [***on***] ***sight*** 一见就 (as soon as a person or a thing has been seen).

catch sight of 看到.

in sight 看得见.

in [***within***] ***sight of*** 在看得见…的地方.

know a person by sight 与某人只是面熟.

lose sight of (1) 不再看见. (2) 忘记.

not by a long sight 远非.

out of sight (1) 在看不到的地方. (2) (价格等) 非常高的.

a sight for sore eyes 人见人爱之物, (尤指) 稀客.

sight unseen 不看现货.

——*vt.* **1** 看到; (靠近以便于) 辨认.

2 (用仪器) 观测 (星球等) (take observation of).

3 给 (枪) 装瞄准器; 调整…的瞄准器.

4 瞄准 (目标)

síght·hòle (*n.*) 瞄准孔, 测视孔.

síght·ing (*n.*) 看见 (尤指见到不寻常的事物).

síght-rèading (*n.*) 〖音乐〗视奏.

síghtsèeing (*n.*) 参观, 观光, 游览.

síghtsèer (*n.*) 观光客, 游客.

síght-sìnging (*n.*) 〖音乐〗视唱.

sight·less [sáitlis] [ˈsaɪtlɪs] *adj.* 失明的, 盲的 (blind); 《诗》看不见的 (invisible).

sight·ly [sáitli] [ˈsaɪtlɪ] *adj.* **1** 美观的, 悦目的 (pleasing to the sight, not unsightly). **2** 眼界好的, 可以眺望的.

sig·ma [sígmə] [ˈsɪgmə] *n.* 希腊语的第十八个字母 [Σ、σ、ς、(用安色尔 (uncial) 字体则为 C), 相当于英语的 S, s].

sig·moid [sígmɔid] [ˈsɪgmɔɪd] *adj.* **1** (安色尔 uncial 字体的 C) 字形的, 新月状的 (crescent-shaped).

2 S 形的 (having a double curve like the letter S).

3 乙状结肠的.

sigmoid flexure 乙状结肠: 位于结肠与直肠之间, 呈 S 形弯曲的部分.

:**sign** [sain] [saɪn] *n.* **1** 示意动作, 手势 (significant gesture): ——*talk to a person by signs* 用手势与人交谈.

2 记号, 标记 (mark); 符号 (written mark, symbol); 标志: ——*mathematical signs* 数学记号 (+, −, ×, ÷ 等) / *traffic signs* 交通标志.

3 暗号, 暗语.

4 (…的) 信号, 迹象 〈*of*〉; 〖医〗(病的) 征状 (cf. *symptom*): ——*a sign of danger* 危险的信号.

5 形迹, 痕迹 (trace): ——*There is no sign of human habitation.* 没有人住的痕迹.

6 [通常 pl.] 《美》(动物经过的) 足迹 (trail): ——*bear signs* 熊的足迹.

7 征兆, 预兆: ——*signs of a storm* 暴风雨的前兆 / *a sign of coming rain* 下雨的征兆.

8 (神的) 神迹, 奇迹 (miracle): ——*seek a sign* 寻求奇迹.

9 (店的) 招牌: ——*an inn sign* 旅馆的招牌.

10 〖天文〗(黄道十二宫的) 宫.

——*vt.* **1** 署 (名), 签 (名); 在…上签名 (write as a signature); 签署: ——*sign a letter* 在信上签名 / *sign one's name* 签名.

2 以手势 [动作] 表示, 示意: ——*sign a person to enter* 示意某人进来.

3 (为表示祝福等) 对…画十字.

4 立契约雇用.

——*vi.* **1** 签名. **2** 做手势: ——*He signed to me to come.* 他做手势让我过去. **3** 签订契约.

sign away [***over***] 签字让渡 (权利、财产等).

sign off (1) 辞职. (2) 宣告广播完毕. (3) 〖扑克牌〗(桥牌中向搭档) 示意不愿继续叫牌.

sign on (1) 签约雇用 [受聘]. (2) 开始广播.

sign up (1) = sign on (1). (2) 应征; 加入.

sígnbòard (*n.*): → *n.* 9.


sign manual 亲笔签名 (signature).

sígn-pàinter (*n.*) 招牌广告商, 画广告的人.

sígnpòst (*n.*) 路标.


——(*vt.*) 在…设置路标; 指示 (indicate, direct).

[古法语 *signe*←拉丁语 *signum* (符号, 表现)]



Sierra Leone / 塞拉利昂

钻石、铁矿、铬等矿物资源丰富, 也出产椰子、咖啡、可可等农产品.



signal / **信号机**　1841 年英国的第一套铁路信号系统开始采用,以后信号机在铁道上和转辙机联动,到 1893 年才使用自动信号机.

·**sig·nal** [síŋnəl] [`sɪgnḷ] *n.*, *v.* ((《英》 **-ll-**), *adj.* ——*n.* **1** 信号,暗号;信号机:——*traffic signals* 交通信号. ✽ **2**〖电·无线电〗信号:传递信息的无线电波. **3** 导因,导火线:——*a signal for a riot* 暴动的导火线. ——*vt.* **1** 向…发信号;以信号示意 〈*that* +从句〉:——*signal a taxi* 招呼出租车/ *The driver signalled that he was going to turn left.* 司机发出左转的信号. **2** 示意(人)做…〈*to* do〉:——*signal children to cross a road* 打手势叫孩子们通过道路. ——*vi.* 发信号,打信号:——*signal to a person* 发信号给某人. ——*adj.* **1** 信号的,用以发信号的:——*a signal lamp* 信号灯/*a signal flag* 信号旗. ✽ **2** 惊人的,显著的,醒目的(remarkable, conspicuous, striking):——*a signal victory* 大胜利.

síg·nal·ler *n.*

síg·nal·ly *adv.*

sígnal-bòok (*n.*) (海军的)旗语通信手册.

sígnal-bòx (*n.*) 《英》(铁路的)信号房.

sígnalman (*n.*) 信号员,信号工.

[中世纪拉丁语 *signale*←拉丁语 *signalis*(←*signum* 符号,记号),"成为记号"之意.(于 *adj.* 2)意大利语 *segnalato*(*segnale* 的过去分词),"明显,显著"之意]

sig·nal·ize, -ise [sígnəlàiz] [`sɪgnə,laɪz] *vt.* 使突出,使显眼,使醒目(make noteworthy or remarkable).

sig·na·to·ry [sígnətəri/-tɔ̀:ri] [`sɪgnə,torɪ] *adj.* (在条约等上)签署的,签约的(that has signed an agreement). ——*n.* 签署者,(条约等的)签署国,缔约国.

·**sig·na·ture** [sígnət∫ə/-t∫ər] [`sɪgnət∫ɚ] *n.* **1** 签字,署名:——*put one's signature to* 在…上签字. **2**〖印刷〗(1)书贴:一整张平版纸折叠切割而成的一沓. (2)帖码:印在书贴首页下部指示装订顺序的标记.
3〖音乐〗调号,拍号(→图 STAVE):——*a key signature* 调号/ *a time signature* 拍号.
4《古》特征.

signature tune (广播节目的)主题音乐.

sig·net [sígnit] [`sɪgnɪt] *n.* **1**(尤指刻在戒指等上的)图章. **2** 印,私章(private seal for use instead of or with a signature). **3** [加冠词 the]国玺:原为英国英格兰、苏格兰的君主用于私人用途或公文的印章,后来苏格兰则用作高等民事法庭的官印.

sígnet-rìng (*n.*) 图章戒指.

Writer to the Signet 《英》:→WRITER.

·**sig·nif·i·cance** [signífikəns] [sɪg`nɪfəkəns] *n.* **1** 意味深长(being significant). **2** 意义,意义重大(meaning, import). **3** 重要性,重大(consequence, importance):——*a matter of little* [*no*] *significance* 不太[毫不]重要的事.


·**sig·nif·i·cant** [signífikənt] [sɪg`nɪfəkənt] *adj.* **1** 有意义的,传达意义的(having or conveying a meaning). **2** 有意思的,有含意的:——*a significant nod* 有含意的点头. **3** 意味深长的(full of meaning);重大的,值得注意的(important, notable):——*a significant day* 重要的日子.

sig·níf·i·cant·ly *adj.*

sig·ni·fi·ca·tion [sìgnifikéi∫ən] [,sɪgnɪfɪ`ke∫ən] *n.* **1**(句子、文字等的)意思,意义(meaning, sense). **2** 表示,表明(act of signifying).

---

signal flag / **信号旗**
图中的国际信号旗为船用信号旗,每面旗帜都有其所代表的字母与数字. 而字母及数字必须按照国际旗语通信手册的规定来排列,于是每面旗帜都有一定的含意.





sig·nif·i·ca·tive [signífikətiv, -kèi-] [sɪg`nɪfəˌketɪv] *adj.* 1 表示意义的(signifying)；有意义的(having a meaning). 2 表示…的(serving as a sign or indication)〈*of*〉.

·**sig·ni·fy** [sígnifài] [`sɪgnəˌfaɪ] *v.* (**-fies; -fied; -ing**)——*vt.* 1 预示(be a sign or symbol of).
2 表示…的意思，意味着(represent, mean)：——*What does this sentence signify?* 这句子表示什么意思？
3 表示，表明(communicate, make known)：——*signify one's approval* 表示赞成.
——*vi.* [通常用于否定句]有重要性(be of importance, matter)：——*It doesn't signify.* 这无关紧要.
[拉丁语 *significare* (← *signum* SIGN)，"(用信号)表示，通知"之意]

si·gnor [sí:njɔ:/-njɔr] [`sinjɔr] *n.* (pl. **-gnori** [-njɔ́:ri:] [-`njorɪ]) 1 先生. ▶ 相当于 Mr., sir 的意大利尊敬语. 2 (意大利的)绅士.
[意大利语. ← 拉丁语 *senior* (年长的)]

si·gno·ra [si:njɔ́:rə] [sin`jorə] *n.* 1 夫人，太太. ▶ 相当于 Mrs. 的意大利尊敬语. 2 (意大利的)已婚妇女，女士.

si·gno·ri·na [si:njərí:nə] [ˌsinjə`rinə] *n.* 1 小姐. ▶ 相当于 Miss 的意大利尊敬语. 2 (意大利的)未婚女子，小姐.

Sikh [si:k] [sik] *n.* 锡克教徒. ▶ 锡克教是 16 世纪时古鲁・耶纳克(Gru Nanak)在印度以旁遮普为中心地创始的宗教.
Sikh Wars [加冠词 the] 锡克战争：1845～1846 年和 1848～1849 年间锡克教徒和英国之间发生的战争，结果英国并吞了旁遮普.

Sik·kim [síkim] [`sɪkɪm] 锡金：喜马拉雅山脉东部一国家，首都甘托克(Gangtok).

si·lage [sáilidʒ] [`saɪlɪdʒ] *n.* (为防止干燥而置于仓库或地窖内的)青贮饲料(green fodder)；青贮饲料作物.

Si·las [sáiləs] [`saɪləs] 西拉：耶路撒冷基督教首领之一. 圣保罗(St. Paul)第二次传道时，挑选他同行(〖圣〗《使徒行传》15：22, 32 等).

·**si·lence** [sáiləns] [`saɪləns] *n.* 1 沉默，不说话，默不作声(being silent)：——*break* [*keep*] *silence* 打破[保持]沉默/*a man of silence* 沉默寡言的人.
2 静谧，寂静，无声(absence of sound)：——*the silence of the night* 夜晚的静谧.
3 不提及，不谈(neglect to mention)：——*pass a matter with silence* 闭口不谈某事.
4 久疏问候，音讯杳然.
——*vt.* 1 使沉默，使安静(make silent). 2 消除…的噪声. 3 压制(意见等)，镇压(put down). 4 〖军〗打哑(敌人炮火)(compel to cease firing).

si·lenc·er [sáilənsə/-ər] [`saɪlənsɚ] *n.* 1 (枪炮的)消音装置(device for reducing the noise of a gun).
2 《英》(内燃机等的)消音器.

:**si·lent** [sáilənt] [`saɪlənt] *adj.* 1 缄默的，沉默的，不说话的(not speaking)；不爱说话的，寡言的(speaking little)：——*keep silent* 保持沉默/ *a silent protest* 无言的抗议.
2 安静的，寂静的；不发出[不伴有]声音的(not making or accompanied by any sound).
3 没有提及的，未记载的：——*History is silent upon it.* 历史对这件事没有提及.
4 不发音的，无声的(not pronounced)：——*a silent letter* 无声字母(▶ climb 的 b, knob 的 k 等).
5 〖电影〗无声的，默片的.
silent partner 《美》(合股公司的)匿名合伙人(sleeping partner).

·**si·lent·ly** [sáiləntli] [`saɪləntlɪ] *adv.* 静默地；寂静地.

si·le·nus[1] [sailí:nəs] [saɪ`linəs] *n.* (pl. **-ni** [-nai] [-naɪ]) 〖希腊神话〗小森林之神：常被描述为长着马尾、马耳及马腿的蓄须老人.

Si·le·nus[2] [sailí:nəs] [saɪ`linəs] 〖希腊神话〗赛利纳斯：狄俄尼索斯(Dionysus)的养父和教师，通常被描绘成肥胖快活的醉翁.

Si·le·sia[1] [sailí:ʃə, -ʒə] [saɪ`liʃə, -ʒə] 西里西亚：古代一公国和东欧一地区. 曾多次分别被普鲁士、奥地利、匈牙利、荷兰以及捷克等瓜分.

silhouette / **黑色侧面像，剪影**
过去许多人由于用不起昂贵的画具，就将人物肖像的轮廓剪成精细的纸样，然后再将其全部涂黑，当时这种肖像画被称做黑色侧面像而广为流行，但后来也有人称之为剪影. 18 世纪下半叶到 19 世纪初期在德国逐渐盛行，并开始大量生产，作为馈赠恋人与朋友的礼物. 其花样繁多，至今尚有许多被保存下来. 图为正在教导施泰因(Stein)男爵的三公子的歌德.



silky oak / **银桦** 极耐干旱，生长迅速，能达到 30 米以上的高度. 叶子常绿对生；花橙黄色，总状花序，密生，花柄成水平式，簇生于枝顶，花被呈筒形，4 裂. 常被植为遮阳树，木材纹理优美，用于制作家具或雕刻.

si·le·sia[2] [sailí:ʃə, -ʒə] [saɪ`liʃə, -ʒə] *n.* 西里西亚布：一种原产于西里西亚，斜纹薄棉布或亚麻布，作衬里用.

sil·hou·ette [sìluét] [ˌsɪlu`ɛt] *n.* 1 黑色侧面像，剪影. ✲
2 黑影，轮廓(dark shadow or outline).
in silhouette 呈轮廓状；成剪影.
——*vt.* 描绘…的侧影，显出…的轮廓.
[源于法国政治家锡卢埃特(Etienne de *Silhouette*, 1709～1767)之名，任财政大臣时，曾采取极端的节约政策]

sil·i·ca [sílikə] [`sɪlɪkə] *n.* 硅石，二氧化硅(SiO_2)：制造玻璃、砖瓦时用的一种硬质、无色透明矿物. 天然硅石含杂质故有颜色，除存在于水晶、玛瑙等宝石中之外，石英、鳞石英、方英石也都含有硅石.

si·li·ceous, -cious [silíʃəs] [sɪ`lɪʃəs] *adj.* 含有二氧化硅的，由二氧化硅构成的(containing or consisting of silica).

sil·i·cate [sílikèit] [`sɪlɪˌket] *n.* 〖化〗硅酸盐(salt of silicic acid).

si·lic·ic [silísik] [sə`lɪsɪk] *adj.* 〖化〗硅石的，由硅石组成的(of or formed from silica).

si·lic·i·fy [silísifài] [sɪ`lɪsəˌfaɪ] *vt.*, *vi.* (使)硅化(convert or be converted into silica).

sil·i·con [sílikən] [`sɪlɪkən] *n.* 〖化〗硅：非金属元素，天然游离状态的硅很少，常以二氧化硅、碳化硅等形式存在，是半导体材料，也是制造金属的还原剂、去氧剂. 元素符号 Si. 原子序数 14. 原子量 28.086.
silicon carbide 〖化〗金刚砂(SiC)：非常坚硬的结晶化合物. 可用作研磨剂、耐火材料、电阻器.
[拉丁语 *silex* (打火石)]

sil·i·cone [sílikòun] [`sɪlɪˌkon] *n.* 〖化〗硅酮：一种含硅的合成树脂，耐热性、排水性、绝缘性极强，可用作研磨剂、润滑剂、绝缘体.
[拉丁语 *silex* (打火石)]

sil·i·co·sis [sìlikóusis] [ˌsɪlɪ`kosɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-siz]) 〖医〗石末沉着病：长期吸入硅石粉尘引起的一种疾病，矿工最易患此病.

sil·i·qua [sílikwə] [`sɪlɪkwə] *n.* (pl. **-quae**) 〖植〗长角果：细长荚状，为干果中裂果的一种. 如芸苔、芜菁等(→图 FRUIT).

si·lique [silí:k] [sɪ`lik] *n.* ＝ SILIQUA.

·**silk** [silk] [sɪlk] *n.* 1 丝，蚕丝；丝线：——*raw silk* 生丝/ *artificial silk* 人造丝. 2 丝绸，丝织品. 3 [pl.] 丝绸衣服：——*a lady in silk* 穿丝绸衣服的女人. 4 (王室律师穿的)绸袍. 5 [pl.] (赛马的)骑士服. 6 (玉米穗的)须. 7 [作形容词用]丝的，丝织的：——*silk stockings* 长统丝袜.
take silk 《英》成为王室律师.
silk cotton 丝光木棉：尤指包有种子的棉毛，可作枕头等的填充材料.
silk-cotton tree 丝光木棉，尤指木棉树(*Ceiba pentandra*)(kapok tree).
silk hat 缎面礼帽：用丝绒做的圆顶高礼帽.
silk-screen printing：→SCREEN printing.
sílkwòrm (*n.*) 蚕，桑蚕(*Bombyx mori*).
[古英语 *sioloc*, *seolc* ← 拉丁语 *sericus* ← 希腊语 *sēres* (原意"东洋人")，"东洋人(由东洋人带来的东西)"之意]

silk·en [sílkən] [`sɪlkən] *adj.* 1 丝(织)的(made of silk). 2 穿丝绸衣服的(clad in silk). 3 如丝的，柔软的，有光泽的(soft or lustrous as silk). 4 (举止、言语)温和的(suave). 5 奢华的.

silk·y [sílki] [`sɪlkɪ] *adj.* 1 如丝的，光滑的，柔软的，有光泽的.
2 (举止、言语)温和的(suave).
sílk·i·ness *n.*
silky oak (亦作 **silk-oak**) 银桦(*Grevillea robusta*)：澳大利亚所产山龙眼科银桦属乔木，有羊齿般的羽状复叶，木材斑纹美丽. ✲

sill [sil] [sɪl] *n.* 1 石；底木 2 门槛；窗台(→图 WINDOW). 3 闸槛：横设于水门底部，用以关闭运



silo / 青贮窖
图为佛蒙特(Vermont)州牧场上的青贮窖.青贮窖为贮存饲料(或保存秣草)的容器.贮藏含水分较多的谷物或生草时,加压使其乳酸发酵以避免腐败或分解.青贮窖可分为地下式、半地下式、地上式,外形则以圆筒形最为普遍.此外还有挖掘地面,其上以塑料布覆盖的槽形青贮窖,或用木板、混凝土围建而成的斗形青贮窖.

河或阻挡溪流的方木材(→图 DOCK[1]). 4〖地质〗岩床;与地层面平行,几乎呈水平板状的侵入火山的岩体,大多由玄武岩构成(→图 ROCK[1]).

sil·la·bub, syl- [síləbʌ̀b] [ˋsɪlə,bʌb] *n.* 乳酒冻:将奶油或牛奶与葡萄酒混合而制成的凝乳状饮料.可将其打成泡沫状,或用凝胶凝固后食用.

Sil·le·ry [síləri] [ˋsɪlərɪ] *n.* (法国产的)西勒瑞香槟酒.


·**sil·ly** [síli] [ˋsɪlɪ] *adj.* 1 愚蠢的,笨的(foolish):—*Don't be silly!* 别说傻话[做傻事]了. 2 低能的. 3 昏迷的,不省人事的:—*knock a person silly* 将某人打昏. 4《古》天真的,单纯的(innocent, simple);无助的(helpless). **síl·li·ly** *adv.* **síl·li·ness** *n.*

silly mid-on〖板球〗接近击球手的前右守场员(→图 CRICKET).

silly point〖板球〗接近击球手的前右守场员的位置.

silly season《英》(夏季终了时)新闻来源缺乏的时期.

silver-fish / 衣鱼



si·lo [sáilou] [ˋsaɪlo] *n.* (pl. **-los**), *v.* —*n.* 青贮窖;贮藏冬季用草料的圆筒形建筑;筒仓. ✽ —*vt.* 青贮(饲料)(make silage of).

Si·lo·am [sailóəm] [saɪˋloəm] 西罗亚池:耶路撒冷附近的水池名,一个生来瞎眼的人,遵从耶稣基督的指示来到这里,以池水洗涤眼睛因而复明(〖圣〗《约翰福音》9:7).

silt [silt] [sɪlt] *n.* 泥沙:由水流搬运堆积的泥沙.在水道或港湾等处均可见. —*vt.* 使淤塞〈*up*〉. —*vi.* 被淤塞〈*up*〉.

Si·lu·res [siljúəriːz, sai-] [sɪˋluriz, saɪ-] *n.* [pl.] 志留人:住在威尔士东南部的古代布立吞(Briton)族.曾抵抗罗马帝国侵略达三十年之久,但终在公元70年被征服.

Si·lu·ri·an [siljúəriən, sai-] [sɪˋlurɪən, saɪ-] *adj.* 1 志留人的(of the Silures). 2〖地质〗志留纪[系]的. —*n.* 1 志留亚人. 2 [加冠词 the]〖地质〗志留纪[系]:古生代介于奥陶纪和泥盆纪之间的时代或地层(→图 GEOLOGY).

sil·van [sílvən] [ˋsɪlvən] *adj.* :→ SYLVAN.

Sil·va·nus [silvéinəs] [sɪlˋvenəs]〖罗马神话〗塞凡纳斯:掌管森林、原野、牲畜的神.

:**sil·ver** [sílvə/-vər] [ˋsɪlvɚ] *n.* 1〖化〗银:白色有光泽的金属元素.主要用于铸造银器、银币,也用于电镀,或用作照相用的感光剂.元素符号 Ag,原子序数 47,原子量 107.868. —*a ring made of silver* 银戒指. ✽ 2 银币;《尤苏格兰》货币,钱币(money):—*change a note into silver* 将纸钞换成银币. 3 [集合名词]银制品,银制餐具:—*clean the silver* 擦拭银器. 4 银色,银白.

silverweed/鹤金梅
一种银色叶片的植物,多野生于北半球的温暖地区.可用作药草.

—*adj.* 1 银的,银制的:—*a silver spoon* 银汤匙. 2 银色的,发银光的,银白的:—*silver hair* 银发. 3 (声音)似银铃般作响的,清越的(having a clear ringing sound). 4 雄辩的(eloquent):—*have a silver tongue* 能言善辩. 5 (花边等)饰有银线的.




——*vt*. 1 用银包[镀]:——*silver copper articles* 在铜器上镀银. 2 使成银色;使变成白发. 3 用锡和水银的合金涂制(镜子).
——*vi*. 变成银色[白发](turn grey or white).
silver age (1)[加冠词 the]〖希腊·罗马神话〗白银时代;繁荣兴旺仅次于黄金时代(golden age)而为神话时代的第二期. (2)(古典拉丁文学的)白银时代(→ Silver LATIN).
sílver-bèet (*n.*)《澳》瑞士甜菜(Swiss chard).
sílver-bèlly (*n.*)《澳》银腹鱼.
silver birch (有白树皮的)欧洲桦(*Betula alba*).
sílver-brèam (*n.*)《澳》银鳊.
sílver-èye (*n.*)《澳》绣眼儿;绣眼儿属(*Zosterops*)吸食花蜜的小鸟的通称. 在眼睛的周围有一圈白毛.
silver fir 银冷杉(*Abies alba*):原产于欧洲的枞属乔木,叶的内面呈银白色.
sílver-fìsh (*n.*) (1)银色鱼,(尤指)金鱼的白[银]色变种. (2)衣鱼(*Lepisma saccharina*):群生于室内潮湿地方的无翅昆虫. ✲
silver fox 银狐:其黑毛上混杂有银白色的软毛,甚受珍视.
silver gilt 镀银的.
sílver-grèy (*adj.*, *n.*) 银灰色(的).
Silver Latin: →LATIN.
silver lining (不幸、绝望中的)一线希望(sign of hope).
sílver-òak (*n.*)《澳》银桦(*Grevillea robusta*).
silver paper (1)细白薄纸. (2)锡纸(tinfoil).
sílver-pìke (*n.*)《澳》银金梭鱼:金梭鱼科的鱼.
silver plate 银制餐具.
sìlver-pláte (*vt.*) 镀银于.
silver sand 白沙,硅沙:石英的白色粉末,为制造玻璃的原料.研磨材料,或用于栽培植物.
sílver-sìde (*n.*)《英》(上部)牛臀肉(→图 MEAT).
sílver-smìth (*n.*) 制作银艺术品的人,银匠.
sílver-tàil (*n.*)《澳俗》有钱人;有权有势的人.
sílver-tàiled (*adj.*)《澳》出风头的.
sílverwàre (*n.*) [集合名词]银器.
sílver-wàttle (*n.*)《澳》银栲皮树:澳大利亚所产的乔木.
silver wedding 银婚:结婚二十五周年纪念.
sílverwèed (*n.*) (1)银色叶片植物的总称. (2)鹤金梅(*Potentilla argentea*):叶片内侧为银白色,开黄色花的蔷薇科植物. ✲



silver / 银(器) 图为保罗·斯托尔(Paul Storr)制作的葡萄酒冷却容器(18世纪). 有分枝状的烛台(1750年左右).
地图为银的主要产地分布图.





sil·ver·y[sílvəri][ˋsɪlvərɪ]*adj*. **1** 银光闪耀的，银白色的（resembling silver in lustre or whiteness）. **2**（声音）如银铃般清脆的，清越的. **3** 含银的.

si·ma [sáimə] [ˋsaɪmə] *n*. 〖地质〗硅镁层：位于地球外壳硅铝层（SIAL）之下，富有硅和镁的岩石层. [SI(LICA)＋MA(GNESIA). 两者为主要成分]

Si·me·non [sì:mənɔ́:ŋ] [ˌsiməˋnɔŋ] **Georges～** 西默农（1903～）：生于比利时的法国小说家. 著有以迈格雷（MAIGRET）警探为主角的侦探小说而闻名于世.

Sim·e·on [símiən] [ˋsɪmɪən] **1** 西缅：希伯来人的族长. 雅各（Jacob）和利亚（Leah）的儿子（〖圣〗《创世记》29：33）. **2** 西缅族：以西缅为祖先的以色列部族.

Sim·e·on Sty·li·tes[símiən][ˋsɪmɪən]**St.** ～ 圣西门柱头修道者（390？～459）：第一位坐柱修道者. 曾在叙利亚安提阿（Antioch）附近的柱顶上苦行达三十年之久.

sim·i·an [símiən] [ˋsɪmɪən] *adj*. 类人猿的（of one of the anthropoid apes）；像类人猿［猴］的（resembling an ape or monkey）. ——*n*. 类人猿；猴.

·**sim·i·lar** [símilə/-lər] [ˋsɪmələ˞] *adj*. **1**（和…）类似的，相像的（*to*）；同种［同类］的（of the same kind）：——*Your bag is similar to mine.* 你的皮包与我的很相似. **2** 〖数学〗相似的（having the same shape）：——*similar triangles* 相似三角形. **sím·il·ar·ly** *adv*. **sim·i·lár·i·ty**[-lǽriti][-ˋlærətɪ]*n*.

sim·i·le[símili][ˋsɪməlɪ]*n*. **1** 明喻：采用 as，like 等的比喻. **2** 明喻说法.

si·mil·i·tude[simílitjù:d/-tjù:d][səˋmɪlə,tud] *n*. **1** 外表，外观（guise，outward appearance）. **2** 对照，比较（comparison）；《废》直喻（simile）. **3** 类似，相似（similarity）. **4**《古》相似之人［物］（counterpart）.

sim·mer [símə/-ər] [ˋsɪmə˞] *vi*. **1** 煨，炖（boil very gently）. **2**（怒气、笑等）处于被抑制的状态（be in state of suppressed anger or laughter）. ——*vt*. 煨，炖. ***simmer down***（怒气等）变得平和下来（calm oneself，become less agitated）. ——*n*. 煨，炖.

Sinai / **西奈半岛**

位于地中海和红海间的西奈半岛，长达 200 多千米，早在公元前 3 400 年即有人定居.

Sim·nel [símnəl] [ˋsɪmnəl] **Lambert～** 西姆内尔（1475？～1525）：由于酷似爱德华四世（Edward IV），被人利用，冒称为被监禁的沃里克（Warwick）伯爵爱德华（Edward，1475～1499），1487 年在都柏林被加冕成为爱德华六世（Edward VI），但于特伦特河畔斯托克（Stoke-on-Trent）之役中败给亨利七世（Henry VII），被关押一段时间获赦免，受雇为王室厨房内专司旋转烤肉叉的人员.

sim·nel cake [símnəl] [ˋsɪmnəl] 《英》西姆内尔蛋糕：主要在四旬斋的中旬和复活节时所做的一种味浓的水果蛋糕.

Si·mon [sáimən] [ˋsaɪmən] **1** 西门. ► 圣彼得（St. PETER²）的本名. **2** 西门：12 使徒之一. 为犹太奋锐党（Zealot）的党员. 被称为 Simon Zelotes 或 Canaanite. 纪念日与犹大（St. Jude）同为 10 月 28 日. **3** 西门：耶稣基督的亲属（〖圣〗《马太福音》13：55，《马可福音》6：3）. **4**（亦作 **Simon Magus**）行邪术的西门：撒玛利亚城（Samaria）的巫者，后相信了腓利（Philip）所传的福音，受了洗. 曾欲拿钱给使徒以求得圣灵，而为彼得所责难（〖圣〗《使徒行传》8：9～19）.

Si·mon·i·des [saimɔ́nidi:z/-mάn-] [saɪˋmɑnɪˌdiz] 西摩尼得斯（公元前 556～前 468）：希腊抒情



诗人.

si·mo·ny [sáimǝni; 美 + sím-] [ˋsaɪmǝnɪ, ˋsɪm-] *n.* 神职买卖 (buying or selling of ecclesiastical preferments).
[源于 SIMON MAGUS]

si·moom [simúːm] [sɪˋmum], **-moon** [-múːn] [-ˋmun] *n.* 西蒙风: 非洲北部和中东沙漠地区所吹的挟带飞沙令人窒息的热风.

sim·per [símpǝ/-pǝr] [ˋsɪmpɚ] *n.* 假笑, 傻笑 (affected self-conscious smile, smirk). —*vi.* 假笑, 傻笑 (smile in a silly affected manner, smirk). —*vt.* 假笑着说.

:sim·ple [símpl] [ˋsɪmpl̩] *adj.* (**-pler**; **-plest**), *n.* —*adj.* **1** 简单的, 不复杂的 (not compound, complex, elaborate); 容易的, 易懂的 (presenting no difficulty): —*simple task* 简单的工作/ *a simple explanation* 简单的说明. **2** 朴素的, 简朴的 (plain): —*simple clothes* 朴素的衣服. **3** 纯粹的, 完完全全的 (mere, pure, bare): —*a simple invention* 完完全全的虚构. **4** 纯真的, 天真无邪的: —*as simple as a child* 如孩子般纯真. **5** 不装模作样的, 自然的 (natural). **6** 头脑简单的, 易受骗的, 单纯的; 无知的: —*a simple soul* 一个单纯的人. **7** 身份低的, 下层的 (of low rank); 普通的 (ordinary): —*simple people* 庶民. **8** 单一的 (consisting of one substance or element). —*n.* 《古》药草, 药用植物; 由药草提炼而成的药剂.
sìm·ple·ness *n.*
simple equation 〖数学〗一次方程.
sìmplehèarted (*adj.*) 纯真的, 天真无邪的.
simple interest: → INTEREST.
simple life 简朴的生活.
símple-mìnded (*adj.*) (1) = simple-hearted. (2) 头脑简单的, 无知的, 愚笨的.
simple sentence 简单句: 没有从句的句子.

sim·ple·ton [símpltǝn] [ˋsɪmpl̩tǝn] *n.* 傻瓜, 呆子 (foolish, gullible or half-witted person).
[SIMPLE 用于人名、地名时, 常在词尾加 *-ton*]

·sim·plic·i·ty [simplísiti] [sɪmˋplɪsǝtɪ] *n.* **1** 简单, 简易: —*be simplicity itself* 极容易做到. **2** 率直, 诚实: —*soldierly simplicity* 如军人般的耿直. **3** 简朴, 不加修饰, 朴素: —*simplicity in style* 文体简朴. **4** 无知, 愚直.

sim·pli·fy [símplifài] [ˋsɪmplǝˌfaɪ] *vt.* 简化; 精简; 使容易 (make simple).
sìm·pli·fi·cá·tion [-fikéiʃǝn] [-fǝˋkeʃǝn] *n.*

Sim·plon [sæ̃ŋplɔ́ːŋ] [sæ̃ŋˋplɔg] 辛普朗隘口: 瑞士西南部阿尔卑斯山脉的隘口.
Simplon tunnel [加冠词 the] 辛普朗隧道: 贯穿辛普朗隘口东北蒙特莱昂内山 (Monte Leone), 长约19.8千米, 是欧洲最长的铁路隧道.

·sim·ply [símpli] [ˋsɪmplɪ] *adv.* **1** 简单地; 简明地: —*explain simply* 简单地说明. **2** 简朴地, 朴素地: —*be simply dressed* 衣着朴素. **3** 天真无邪地, 纯真地. **4** 单单, 只有: —*He is simply a child.* 他只是个孩子. **5** 完全地, 绝对地 (absolutely): —*You mustn't simply do that.* 你绝对不可做那样的事. **6** 无知地, 愚直地.

Simp·son [símpsǝn] [ˋsɪmpsǝn] **Sir James Young** ~辛普森 (1811～1870): 英国苏格兰产科医生, 首先用氯仿麻醉减轻分娩疼痛.

sim·u·la·crum [simjuléikrǝm] [ˌsɪmjǝˋlekrǝm] *n.* (pl. **-cra**) **1** 影像 (image). **2** 幻影 (shadowy likeness); 伪装的东西 (deceptive substitute, mere pretence).

sim·u·late [símjulèit] [ˋsɪmjǝˌlet] *vt.* **1** 冒充, 模仿 (feign, counterfeit). **2** 假装, 扮作 (pretend to be, wear the guise of). **3** (动物) 模拟 (mimic).
sìm·u·lá·tion *n.* **sím·u·là·tor** *n.* 模拟装置: 用于飞机、汽车等的操作训练, 可以再现与实地操作一样的条件和状况.
[拉丁语 *simulare* (← *similis* 相同)]

sim·ul·ta·ne·ous [simǝltéiniǝs, sàim-] [ˌsɪmlˋteniǝs, ˌsaɪm-] *adj.* (和…) 同时存在 [发生, 作用] 的 (existing, occurring or operating at the same time) 〈*with*〉.
sìm·ul·tá·ne·ous·ly *adv.*
sìm·ul·tá·ne·ous·ness *n.*
simultaneous equations 〖数学〗联立方程.



Mount Sinai / 西奈山
据信就是《旧约全书》中的西奈山, 凯萨利那 (Catharina) 修道院位于山麓, 现存有最古的圣经《西奈抄本》.

·sin[1] [sin] [sɪn] *n.* **1** (违背上帝戒律的) 罪: —*a sin against God* 违背上帝戒律的罪. **2** (道德上的) 罪孽, 罪恶, 恶事: —*commit a sin* 犯罪. **3** (违反礼节、习俗等的) 过错 (offence) 〈*against*〉. **4** 《口语》不合常理的 [显得愚蠢的] 事: —*It's a sin to swim on such a cold day.* 在如此寒冷的天气游泳是件愚蠢的事.
like sin 《俗》猛烈地, 激烈地.
live in sin 《尤指口语》(未结婚) 同居.
—*vi.* **1** 犯罪. **2** 犯过失 (offend) 〈*against*〉. **sín·ful**, **sín·less** *adj.* **sín·ful·ly**, **sín·less·ly** *adv.* **sín·ful·ness**, **sín·less·ness**, **sín·ner** *n.*
deadly sins [加冠词 the] 死罪, 七项大罪. **mortal sin** 〖罗马天主教〗大罪. **original sin**: → ORIGINAL. **seven deadly sins**: → SEVEN.

sin[2] [sain] [saɪn] 《略》sine 〖数学〗正弦.

Si·na·i [sáiniài, -neiài, -nai] [ˋsaɪnaɪ] 西奈半岛: 位于埃及东北部、红海北端的半岛. ✽ **Si·na·ít·ic** [-ítik] [-ˋɪtɪk] *adj.* 西奈山的, 西奈半岛的.
Mount Sinai 西奈的一座山: 位于西奈半岛上, 摩西 (Moses) 曾在此接受上帝所传的十诫 (〖圣〗《出埃及记》19～34). ✽

sin·a·pism [sínǝpizǝm] [ˋsɪnǝˌpɪzm̩] *n.* 〖医〗芥子软膏, 芥子糊 (mustard plaster).

:since [sins] [sɪns] *adv.* **1** 从那时起一直到现在 (from that time till now): —*He has lived in America (ever) since.* 他从那时起一直住在美国. **2** 后来 (later): —*I have not seen her since.* 后来我就没见过她. **3** 以前 (ago, before now): —*not long since* 不久以前. —*prep.* **1** 自…以来: —*He has been in London since 1958.* 他自1958年以来一直在伦敦. **2** 从…以后: —*I have written him twice since Sunday.* 从星期日到现在我已给他写了两封信. —*conj.* **1** [表时间的经过] …以来 (from the time that). ▶ 通常 since 引导的从句用过去时, 而主句用现在完成时: —*I have not read a book since I got ill.* 自生病以来我就没看过书. **2** [表理由] 既然, 因为 (seeing that, because): —*Since it is so, there is no more to be said.* 既然这样, 就没有什么多说的了.

·sin·cere [sinsíǝ/-síǝr] [sɪnˋsɪr] *adj.* (**-cerer**; **-cerest**) **1** 诚心的, 不虚伪的, 真诚的 (free from deceit, not assumed or put on): —*sincere grief* 出自内心的悲哀. **2** 诚实的 (genuine); 忠实的, 率直的 (honest, frank): —*a sincere friend* 忠实的朋友.

:sin·cere·ly [sinsíǝli/-síǝr-] [sɪnˋsɪrlɪ] *adv.* **1** 诚心实意地, 诚实地 (in a sincere manner).
Yours sincerely = ***Sincerely yours*** 谨启. ▶ 写给熟人信件中署名前所用的词语.

·sin·cer·i·ty [sinsériti/-síǝr-] [sɪnˋsɛrǝtɪ] *n.* 诚实, 正直, 表里一致: —*a man of sincerity* 诚实的人.

sin·ci·put [sínsipʌ̀t] [ˋsɪnsɪˌpʌt] *n.* 〖解〗前顶, 额 (front part of the head or skull).

Sind [sind] [sɪnd] 信德省: 巴基斯坦 (Pakistan) 东南部一省.

Sind·bad [síndbæd] [ˋsɪnbæd] (亦作 **Sinbad**, **Sindbad the Sailor**) 辛巴德: 《天方夜谭》(*The Arabian Nights*) 中曾经七次航海冒险的年轻英雄.

sine [sain] [saɪn] *n.* 〖数学〗正弦: 三角函数之一, 直角三角形中, 锐角的对边和斜边的比. (略: sin) (→图 TRIGONOMETRY). **sine curve** 〖数学〗正弦曲线: 方程式 $y = \sin x$ 所表示的曲线.

si·ne·cure [sáinikjùǝ, sín-/-kjùǝr] [ˋsaɪnɪˌkjʊr, ˋsɪn-] *n.* (没有实际职责的) 闲差事, 名誉职位 (office of profit or honor without duties attached), (尤指) 挂名的牧师职位 (benefice without the cure of souls).

si·ne di·e [sàini dáiiː, sinei díːei] [ˌsaɪnɪ ˋdaɪɪ, ˌsɪne ˋdie] (工作等的再度展开) 无限期推延地 (without any day being specified); 无限期 (indefinitely). [拉丁语, "无限期" 之意]

si·ne qua non [sàini kwei nɔ́n, sìnei kwɑː nóun/sàini kwei nɑ́n, sinei kwɑː nóun] [ˌsaɪnɪ kwe ˋnɑn, ˌsɪne kwɑ ˋnon] 必要资格, 不可欠缺的条件 (indispenpsable condition or qualification). [拉丁语, "不可欠缺的" 之意]

sin·ew [sínjuː] [ˋsɪnju] *n.* **1** 腱 (tendon): 连接肌肉和骨头的强韧纤维组织. **2** [pl.] 肌肉 (muscles); 体力 (bodily strength). **3** [pl.] 力量的泉源 (resources). **sín·ew·y** *adj.*
sinews of war [加冠词 the] 军费.

:sing [siŋ] [sɪŋ] *v.* (**sang**; **sung**) —*vi.* **1** 歌唱: —*sing to the organ* 和着风琴歌唱. **2** (鸟、虫等) 鸣啭, 鸣叫: —*Birds are singing in the forest.* 鸟在林中鸣叫. **3** (水烧开时、风、小河等) 呜呜作响: —*The kettle is singing on the stove.* 水壶在炉子上呜呜作响. **4** (耳) 鸣 (be affected as with a buzzing sound). **5** 作诗 (compose poetry); 用诗叙述, 用诗赞美 (celebrate in verse) 〈*of*〉: —*He sang of his sorrow.* 他把他的哀伤吟咏成诗. —*vt.* **1** 唱 (歌); 给…唱: —*Sing us an old song.* 给我们唱一首老歌吧. **2** 唱歌使…: —*sing a baby to sleep* 唱歌哄婴儿入睡. **3** 唱歌欢送 [迎接] 〈*out, in*〉: —*sing out the Old Year and sing in the New (Year)* 唱歌辞旧岁迎新年.
sing another song [***tune***] 改变调子, 变卦.
sing out 大叫, 大声喊叫 (call out loudly).



Sin·ga·pore [siŋgəpɔ́:/-pɔ́r] [ˋsɪŋgə,por] 新加坡. **1** 由马来半岛南端的新加坡岛及附近许多小岛组成的共和国,原为英国殖民地,1965年独立. ✲ **2** 1的首都,港市.

singe [sindʒ] [sɪndʒ] *n.*, *v.* (**singeing**) ——*n.* 轻微的烧焦,轻微的焦痕(superficial burn). ——*vt.* **1** 烧灼…的表面,轻微地烧焦(burn superficially or lightly). **2** 烧焦(头发等)的末梢(burn the ends or edges of). **3** 燎去(猪、鸟等)的毛.

·**sing·er** [síŋə/-ər] [ˋsɪŋɚ] *n.* 歌者,歌手,歌唱家:——*a male singer* 男歌手.

Singh [siŋ] [sɪŋ] *n.* **1** (印度的)大武士(Great warrior). **2** 辛格:印度拉普特族(Rajputs)武士阶层的称号或锡克人男子的姓.

Sin·gha·lese [siŋgəlí:z] [,sɪŋgəˋliz] *n.*, *adj.*: ➝SINHALESE.

·**sin·gle** [síŋgl] [ˋsɪŋgl] *adj.* **1** 仅只一个的,单个的(one only);各自的,个别的(individual, separate):——*a single word* 一句话 **2** 一人用的(for one person only). **3** 单身的:——*a single life* 单身生活. **4** 孤单的,孤独的(solitary, lonely). **5** (花)单瓣的:——*a single rose* 一朵单瓣的玫瑰. **6** (比赛)单打的(with one person only on each side):——*a single game at tennis* 一场网 **7** 《英》单程的(not return):——*a single ticket* 单程票.

——*n.* **1** 单人房间;单人床. **2** 单程票. **3** [通常 pl.] 〖网球等〗单打比赛. **4** 〖板球〗一分打. **5** 〖棒球〗一垒打. **6** [pl.] 单头纱.

——*vt.* 选出,挑出(choose)(*out*):——*He was singled out as the representative.* 他被选为代表.

sín·gle·ness *n.* **sín·gly** *adv.*

single bed 单人床.

síngle-brèasted (*adj.*) (上衣等)单排纽扣的(having buttons on one edge).

single combat 一对一的格斗.

single court (草地网球等的)单打球场.

single entry: ➝ENTRY. **single file** 一路纵队(Indian file). **síngle-hànded** (*adj.*) (1)独立的,单独的. (2)单手(用)的. ——(*adv.*) 独立地.

síngle-héarted (*adj.*) (1)诚心诚意的,诚实的(sincere, honest). (2)一心一意的,专心的.

síngle-mínded (*adj.*) = single-hearted.

single room 单人房间.

síngle-stìck (*n.*) (1)(从前决斗或击剑时用的)单棍. (2)(从前的)剑.

sin·glet [síŋglit] [ˋsɪŋglɪt] *n.* 《英》贴身衬衣,汗衫(undershirt, vest);运动衫(athlete's vest worn instead of a shirt).

sin·gle·ton [síŋgltən] [ˋsɪŋgltən] *n.* **1** 〖扑克牌〗单张:玩桥牌等时,13张牌中与其他牌花色不同的单张牌. **2** (不成组、对)仅只一个的东西,单独的东西(single thing).

Sing Sing [siŋ siŋ] [sɪŋ ,sɪŋ] 新新监狱:美国纽约市郊外奥西宁(Ossining)的州立监狱.

sing·song [síŋsɔ̀ŋ/-sɔ̀:ŋ, -sɑ̀ŋ] [ˋsɪŋ,sɔŋ] *adj.* 单调的,无抑扬顿挫的(in or recited with a monotonous rhythm). ——*n.* **1** 单调的诗[歌]. **2** 单调的节奏[韵律](monotonous rhythm or cadence). **3** 《英》即兴[非正式]的歌咏会(impromptu or informal vocal concert).

·**sin·gu·lar** [síŋgjulə/-lər] [ˋsɪŋgjəlɚ] *adj.* **1** 非凡的,不寻常的,惊人的(extraordinary, surprising):——*a man of singular intelligence* 智力非凡的人. **2** 奇妙的,奇异的(strange, odd, peculiar):——*a singular experience* 奇特的经历. **3** 〖语法〗单数的:——*the singular number* 单数.

——*n.* 〖语法〗单数(形式).

sín·gu·lar·ly *adv.*

sìn·gu·lár·i·ty [-lǽriti] [-ˋlærətɪ] *n.* 奇异,奇特.

Singapore / 新加坡

经济以新加坡港的贸易转运和工业为中心.四分之三的居民为华人.新加坡名称源于梵文 Singapura("狮子城"之意).图为位于新加坡河河口的狮像,是新加坡的象征.

Sin·ha·la [sínhələ, sinə-] [ˋsɪnhələ] *n.*, *adj.* = SINHALESE.

Sin·ha·lese [sinhəlí:z, sinə-] [,sɪnhəˋliz],

Sin·gha- [siŋgə-] [,sɪŋgə-] *n.* (pl. **Sinhalese**, **Singhalese**), *adj.* ——*n.* **1** (1)[加冠词 the]僧伽罗族:斯里兰卡的主要民族. (2)僧伽罗人. **2** 僧伽罗语:斯里兰卡所使用的印欧语.与巴利(Pali)语相近,搀杂许多达罗毗荼(Dravidian)诸语单词. ——*adj.* 斯里兰卡的,僧伽罗族[语]的.

sin·is·ter [sínistə/-tər] [ˋsɪnɪstɚ] *adj.* **1** 凶兆的(of evil omen);不利的,有害的(unfavourable, harmful). **2** 邪恶的,罪恶的(wicked, corrupt, evil). **3** 相貌丑陋的,有恶意的,恶棍似的(ill-looking, malignant, villainous). 〖纹〗(盾形纹章面)左侧的. ► 人面向盾时指右侧而言(cf. *dexter*)(➝图 HERALDRY).

sin·is·tral [sínistrəl] [ˋsɪnɪstrəl] *adj.* (螺旋形贝壳)左旋的(with whorls going to the left);(比目鱼、鲽类等)身体左侧向上的(with the left side uppermost).

sink[1] [siŋk] [sɪŋk] *n.* **1** 污水池(place where foul liquid collects). **2** (滋生罪恶的)巢窟,渊薮(place of rampant vice, etc.). **3** (厨房的)洗涤槽. **heat sink** 散热片:尤指金属片制成的散热装置.通常覆有鳍状突起,可将电晶体所产生的热通过辐射、对流作用使其散发(➝图 TRANSISTOR).

·**sink**[2] [siŋk] [sɪŋk] *v.* (**sank**, **sunk**; **sunk**, **sunken**) ——*vi.* **1** (慢慢地)下落,沉:——*The sun is sinking.* 日渐西沉.


2 (重物)下沉,沉没:——*The ship sank.* 那艘船沉没了.

3 (风等)减弱;(声音等)变低沉(become quieter):——*The wind has sunk down.* 风势已弱. / *Her voice sank to a whisper.* 她的声音压低成耳语.

4 (建筑物等)下坍,下陷;(土地)下斜(slope down):——*The land sinks to lake.* 土地向湖倾斜.

5 (眼睛、脸颊等)凹陷(become hollow):——*Her eyes have sunk.* 她的眼睛凹陷了.

Sioux / **苏族** 盛装的苏族人.



6 (水)减少;(价值、评价)降低(become lower):—*The pond has sunk.* 池水减少了./ *Prices sank* 物价下跌.
7 变得衰弱,变得没精神:—*My heart* [*spirits*] *sank.* 我很沮丧.
8 堕落,沉沦〈*into*〉:—*sink into poverty* 陷于贫困.
9 徐缓地倒下(fall gently):—*sink wearily into a chair* 疲倦地倒在椅子上.
10 陷入(睡眠、忘我等状态)(lapse)〈*into*〉:—*sink into a deep sleep* 陷入沉睡状态/ *sink into silence* 陷入静默.
11 (水等)渗入,浸透(penetrate, make way);嵌入(心坎)〈*in, into*〉:—*The ink sank into the paper.* 墨水渗透了这张纸./ *His words sank into my mind.* 他的话深深地印在我的脑海中.
—*vt.* 1 弄沉,使沉没:—*The torpedo sank the warship.* 鱼雷击沉了那艘军舰. 2 压低(声音等),降低(品质等)(lower level of):—*He sank his voice to a whisper.* 他压低声音耳语.
3 掘(井等)(dig, bore):—*sink a well* 掘井.
4 打入(桩),埋入(管线):—*sink piles in the ground* 把桩打入地里.
5 降低…的水位:—*Lack of rain has sunk the dam.* 缺雨已使水坝的水位下降.
6 隐藏(conceal);无视(ignore):—*sink oneself* [*one's interests*]忽略自己[摒弃私利](而为众人谋福利).
7 投(资)(invest);丧失(资金):—*sink a lot of money in land* 投资大量资本于土地上.
sink or swim 不计成败,孤注一掷(even at the risk of complete failure).

sink·er [síŋkə/-ər] [ˋsɪŋkɚ] *n.* 1 下沉的人[物]. 2 (钓线、测深线的)铅坠. 3 《美》炸面圈(doughnut). 4〖棒球〗下坠球:在击球员附近下坠的球.

sink·ing [síŋkiŋ] [ˋsɪŋkɪŋ] *n.* (由于空腹、恐惧而产生的)虚脱感,无力气. **sínking-fùnd** (*n.*) 偿债基金:为了有计划地偿还公债、公司债务等而特别设置的基金,受有关法律的制约.

Sinn Fein [ʃin fein] [ʃɪn fen] 1 新芬党:1905年由阿瑟·格里菲思(Arthur Griffith)创建的爱尔兰激进派政党,其目的在于谋求政治的独立与爱尔兰文化、语言的复兴.
2 新芬党的政策.
[爱尔兰语,"我们自己"之意]

Sin·o- [sínə-, sáinə-] [ˋsɪnə-, ˋsaɪnə-] *pref.* "中国与…的"(Chinese and...)之意(例 *Sino-American*).
[希腊语 *Sinai* (中国人)]

si·nol·o·gy [sinɔ́lədʒi, sai-/-nál-] [saɪˋnɑlədʒɪ] *n.* 汉学:对中国语言、历史、风俗习惯等的研究.
si·no·logue [sáinəlɔ̀g, sín-/-lɔ̀:g, -làg] [ˋsaɪnə,lɔg, -,lɑg], **si·nól·o·gist** *n.* 汉学家.

sin·o·phil [sínəfil, sái-] [ˋsɪnə, fɪl, ˋsaɪ-], **-phile** [-fàil] [-,faɪl] *n.* 亲华人士(one who loves the Chinese).

sin·o·phobe [sínəfòub, sái-] [ˋsɪnə,fob, ˋsaɪ-] *n.* 恐华人士(one who hates the Chinese).

Si·no-Ti·bet·an [sinətibétən, sài-] [,sɪnətɪˋbɛtn̩, ,saɪ-] *adj.* 汉藏语系的.—*n.* 汉藏语系:分布于印度北部、马来半岛、中国和除了日本以外亚洲中部和东部大部分地区的语系,虽然多数为孤立语,但从起源上说为黏着性语言.


sin·ter [síntə/-tər] [ˋsɪntɚ] *n.* 1 泉华:含有硅酸质的沉淀物,多见于温泉的喷出口.
2 (铸铁时的)非金属熔块.
—*vi.*〖冶金〗烧结(cause to become a solid mass).
—*vi.*〖冶金〗烧结.

sin·u·ate [sínjuit] [ˋsɪnju,et, -ɪt] *adj.*〖植〗(叶缘)呈波状的(wavy-edged).
sín·u·ate·ly *adv.*
sìn·u·á·tion [-éiʃən] [-ˋeʃən] *n.*

sin·u·ous [sínjuəs] [ˋsɪnjuəs] *adj.* 弯弯曲曲的,波状的(with many curves, undulating).
sín·u·ous·ly *adv.* **sín·u·ous·ness** *n.*
sìn·u·ós·i·ty [-ɔ́siti/-ás-] [-ˋɑsətɪ] *n.* 弯曲;(河流、道路等的)转弯处,弯曲处(curve, bend).

si·nus [sáinəs] [ˋsaɪnəs] *n.* 1〖解·动〗(骨、组织的)洞(cavity),(尤指)窦(→图 HEAD). 2〖医〗(穿透到深部脓疡的)瘘、瘘管(fistula). 3〖植〗(树叶裂片间的)弯陷.
cerebral sinus 大脑窦.
sphenoidal sinus 蝶窦.

siphon / **虹吸管**



si·nus·i·tis [sàinəsáitis] [,saɪnəˋsaɪtɪs] *n.*〖医〗窦炎(inflammation of the sinus(es)).

sio·mio [ʃóumjou] [ˋʃomjo] *n.* 小名(小诸侯):日本封建时代,领地比大名(大诸侯)小的领主.

Sioux [su:] [su] *n.* (pl. **Sioux**) 1 苏族:北美印第安人的重要部族,原住于苏必利尔湖以西和以南,后来移往明尼苏达(Minnesota)、北达科他、南达科他(N. and S. Dakota)及内布拉斯加(Nebraska)等州的平原. ✽ 2 苏人.
Síou·an *adj.*
Sioux State 苏人州:美国北达科他州的别称.

·**sip** [sip] [sɪp] *n, v.* (**-pp-**)—*n.* (饮料的)一啜,一小口;小口喝:—*take a sip of brandy* 抿一口白兰地.—*vt.* 啜饮,小口地喝:—*sip coffee* 啜饮咖啡.—*vi.* 啜饮,抿.

si·phon [sáifən] [ˋsaɪfən] *n.* 1 虹吸管:利用气压差的原理把液体引流到低处的弯管. ✽ 2 虹吸瓶,碳酸水瓶(aerated-water bottle). 3〖动〗(软体动物的)水管(tube-like organ);(头足纲动物的)体管(siphuncle)(→图 MUSSEL).
—*vt.* 用虹吸管吸.—*vi.* 通过虹吸管,从虹吸管中流出.
sí·phon·al, **si·phón·ic** [-fɔ́nik/-fán-] [-ˋfɑnɪk] *adj.*
siphon barometer 虹吸气压计(→图 BAROMETER).



sisal / 琼麻
龙舌兰科植物，叶呈狭长披针形，长约1～2米，丛生而成辐射排列. 花绿色有恶臭，叶脉纤维富弹性，于水中极具韧性，因而用作船舶绳索，是热带地区的重要纤维作物.

si·phon·et [sáifənit] [ˋsaɪfənɪt] *n.* 〖动〗(蚜虫的)蜜管(honey-tube).

si·phun·cle [sáifʌŋkl] [ˋsaɪfʌŋkḷ] *n.* 〖动〗体管：亦称连室细管，头足纲动物躯体后部的皮伸长为管状，成为连接各室的细管.

sip·pet [sípit] [ˋsɪpɪt] *n.* (放在汤里的)油炸[烤]面包片(croûton).

⁑**sir** [səː/səːr] [sɚ] *n.* **1** 先生. ► 对男士或长辈的尊称，亦用于礼貌上的招呼. —*Good morning, sir* 先生，您早! **2** 老兄，你这家伙. ► 挖苦或叱责晚辈时用的蔑称. —*Will you be quiet, sir?* 老兄! 安静点好吗? **3** [S-] 敬启者：—(*Dear*) *Sir* (*s*)先生[诸君]台鉴；敬启者. **4** [S-] 爵士 ► 冠于男爵(baronet)、骑士(knight)的名字或姓名之前的尊称. —*Sir Winston Churchill* 温斯顿·邱吉尔爵士.
[源于中世纪英语 SIRE]

sir·car, -kar [sə́ːkaː/sə́ːrkar] [ˋsɚkar] *n.* 《印度》**1** 印度政府(the Government of India). **2** 首相，总理，家长(head of a government or household). **3** 管家(house-steward)；账房先生(accountant).
[乌尔都语←波斯语 *sarkār*(*sar* 长+*kār* 行为者)]

sir·dar [sə́ːdaː/sə́ːrdar] [sɚˋdar] *n.* 《印度等》**1** 族长，酋长(person in command, leader). **2** 锡克教徒(Sikh).
[乌尔都语←波斯语 *sarkār* (*sar* 长+ *Kār* 行为者)]

sire [saiə] [saɪr] *n.* **1**《诗》父亲(father)，祖先(forefather). **2** (家畜的)牡亲(male father)，(尤指)种马(stallion). **3**《古》陛下(Your, Majesty). ► 对国王的尊称. —*vt.* (尤指种马)生殖(beget). [拉丁语 *senior* (年长的)]

si·ren [sáiərin] [ˋsaɪrən] *n.* **1**〖希腊神话〗塞壬：传说中半人半鸟的女海妖，住在多岩石的岛上，以优美的歌声诱杀水手. **2** 歌声优美的歌者(sweet singer). **3** 诱惑人的美女，妖妇(dangerously fascinating woman, temptress). **4** [形容词]诱人的(irresistibly tempting). **5** 汽笛，警报器. **6** 鳗螈：形似鳗，前肢退化甚小，无后肢，颈部有外鳃. **siren suit** (用于夜间空袭时穿脱容易的)空袭警报服.

si·re·ni·an [saiəríːniən] [saɪˋrinɪən] *adj.* 海牛类的(of the order Sirenia). —*n.* 海牛类动物：大型水生食草哺乳动物，包括海牛(manatee)、儒艮(dugong)等.


Sir·i·us [síriəs] [ˋsɪrɪəs] 〖天文〗天狼星(the Dogstar)：大犬座的主星，夜空中最亮的恒星.

sir·kar [sə́ːka/səːrkar] [sɚkar] *n.* :→ SIRCAR.

sir·loin [sə́ːlɔin/sə́ːr-] [ˋsɚlɔɪn] *n.* 《英》(牛)腰肉：牛腰上部的肉(→图 MEAT).

si·roc·co [sirɔ́kou/-rák-] [səˋrako] *n.* (pl. **-cos**) 西罗科风：从非洲北部海岸吹向地中海沿岸、南欧的热风. [意大利语 *scirocco* ←阿拉伯语 *šaruk* (东风)]

sistrum / 叉铃



sir·rah [sírə] [ˋsɪrə] *n.* 《古》小子，老兄(sir). ► 表示轻蔑、责难、不耐烦的叫唤.

sir·ree [səríː] [səˋri] *n.* 《美》sir 的强调形式. ► 用于称呼.

sir·up [sírəp；美 + sə́ːr-] [ˋsɪrəp, ˋsɚ] *n.* 《美》:→ SYRUP.

si·sal [sáisəl, -zəl] [ˋsaɪsl, -zḷ] *n.* **1** (亦作 **sisal-grass, sisal-hemp**) 琼麻(*Agave sisalana*)：龙舌兰科龙舌兰属多年生草本植物. 原产于墨西哥. ✲ **2** 琼麻纤维，强韧、色白，用于做绳索.
[尤卡坦(Yucatan)半岛的古港名]

Sis·e·ra [sísərə] [ˋsɪsərə] 西西拉：领导迦南军队，与以色列人战斗，后为雅亿(JAEL)所杀(〖圣〗《士师记》4, 5).

sis·kin [sískin] [ˋsɪskɪn] *n.* 金翅雀(*Carduelis spinus*)：雀科黄绿色小鸣鸟，常为笼禽，产于亚、欧两洲.

Sis·ley [sísli] [ˋsɪslɪ] **Alfred**～ 西斯莱(1839～1899)：法国印象派风景画家. ✲

sis·sy [sísi] [ˋsɪsɪ] *adj.*, *n.* :→ CISSY.

⁑**sis·ter** [sístə/-tər] [ˋsɪstɚ] *n.* **1** 姐妹，姐姐，妹妹(daughter of the same parents)：—*one's elder sister* 某人的姐姐/ *one's younger sister* 某人的妹妹. **2** (如姐妹般)亲密的朋友. **3**〖罗马天主教〗修女. **4**《英》(医院的)护士长(head nurse). **5** [形容词]如同姐妹的：—*sister arts* 姐妹艺术/ *sister languages* 姐妹语言. **sís·ter·ly** *adj.*
síster-in-làw (*n.*) 夫、妻的姐妹，兄、弟之妻.
Sister of Mercy〖罗马天主教〗慈光会修女：该会1872年创立于都柏林，致力于教育和慈善事业.

sis·ter·hood [sístəhùd/-tər-] [ˋsɪstɚhud] *n.* **1** 姐妹身份(being a sister)，姐妹感情，姐妹关系(relation between sisters). **2** 修女会(society of women bound by monastic vows)；妇女团体，妇女会.

Sis·tine [sístain, -tiːn] [ˋsɪstaɪn, -tin] *adj.* (罗马教皇)西克斯图斯的(of one of the popes named Sixtus)，西克斯图斯兴建的.



Sistine chapel [加冠词 the]西斯廷教堂:位于梵蒂冈的礼拜堂,15世纪西克斯图斯四世(Sixtus IV)时兴建.内有米开朗琪罗(Michelangelo)的天顶画《创世纪》及壁画《最后的审判》(*Last Judgement*).堂中并装饰有当代画家的杰作.

Sistine Madonna [加冠词 the]《西斯廷圣母》:拉斐尔(Raphael)的代表作之一.为意大利皮亚琴察(Piacenza)的一个小教区所作,现藏于德国的德累斯顿(Dresden)画廊.

Sistine Vulgate [加冠词 the](西克斯图斯五世(Sixtus V)钦定的)《拉丁语圣经》(the Vulgate).

sis·trum [sístrəm] [ˈsɪstrəm] *n.* (pl. **-tra**) 〖古埃及〗叉铃:在有柄的薄金属框上安装数根成一定距离的横棒,能发出叮当声的乐器,祭祀伊希斯神(Isis)时使用. ✲

Sis·y·phus [sísifəs] [ˈsɪsəfəs] 〖希腊神话〗西西弗斯:科林斯传说的国王,被天神宙斯(Zues)打入地狱,判处他在地狱推巨石上山,但每当巨石将抵山顶时,必会滚下山,所以他得永远做同样的工作.

Sis·y·phé·an [-fíːən] [-ˈfiən] *adj.* 如西西弗斯的,艰苦而无尽头的,永远操劳的 (everlastingly laborious).

:sit [sit] [sɪt] *v.* (**sat**;**-tt-**)——*vi.* **1** 坐,坐下;坐着:——*Please sit down.* 请坐./ *He sat listening to music.* 他坐着听音乐.

2 (法官、委员、议员等)就职;为…的一员:——*sit on the bench* 做法官/ *sit in Parliament* [*Congress*] 担任国会议员.

3 (议会、法院等)开会,开庭(hold a session);举行议会:——*Parliament sits next week.* 国会将于下周开会.

4 (为了画肖像、拍照)坐好,摆好姿势(pose)〈*for*, *to*〉:——*sit for one's portrait* 坐好让人给画像.

5 参加考试〈*for*〉:——*sit for an examination* 参加考试.

6 (鸟)栖息(perch),(动物)蹲,踞,坐:——*A bird was sitting on the branch.* 一只鸟栖息在树枝上.

7 (鸡)孵蛋,伏窝(remain on a nest):——*a sitting hen* 孵蛋的母鸡.

8 坐落;位于 (be in a more or less permanent position):——*The abbey sits on the hill.* 修道院坐落在山丘上.

9 (衣服等)合身,合适:——*The suit sits well* [*ill*] *on her.* 那套衣服很适合她[不适合她].

——*vt.* **1** 使坐下,使就座;[反身用法]坐下:——*sit a mischievous boy down* 让一个淘气的孩子坐下来/ *sit oneself* (*down*) 坐下. **2** 骑(马)(keep or have one's seat on):——*sit a horse well* [*badly*]善于[不善于]骑马. **3** 孵(蛋).

sit at table 入席.

sit back (1)向后靠着坐. (2)在一旁闲着. (3)停止工作,撒手不管.

sit down (1)坐下,就座. (2)跌坐. (3)〖军〗(为了包围而在城镇前)布阵〈*before*〉.

Sisley / 西斯莱

西斯莱的作品《莫里的马车道》(*Horse Trough at Marley*)(伦敦国家画廊藏).其对宁静的自然的描绘,可窥见他受法国画家柯罗(Corot)的影响.作品以户外风景为主,开创了印象派画风.



sitar / 锡塔琴

从波斯传入的拨弦乐器,14世纪时在印度被改良.长杆上有20个可移动的弦柱,有7条弦及数根共鸣弦.图为以锡塔琴为中心的器乐演奏,左为印度的一种手鼓塔不拉(tabla),右为中国的一种拨弦乐器坦布拉琴(tambura).

sit down under 顺从，甘心忍受.

sit in on 列席(会议)；旁听.

sit on (1)审理(案件)(hold a session concerning). (2)为(陪审团、委员会的)一员(be a member of). (3)《俗》压制，管教(人).

sit out (1)留到最后(remain to the end of). (2)比(其他客人)逗留更久. (3)(舞会中)不参加跳舞而坐着.

sit up (1)熬夜(remain out of bed). (2)坐起来，坐直. (3)端坐，规规矩矩地坐着. (4)(动物等)伸直前腿用后腿坐着. (5)《口语》吃惊，吓呆，惊愕.

——*n.* (衣服等的)合身(set).

sit-down strike 静坐罢工.

sít-ìn (*n.*) 静坐示威：示威队伍占据建筑物等有组织抗议.

[拉丁语 *situs* (← *sinere* 残留，放置)，"放置，配置，位置"之意]

si·tar [sitáː/-táːr] [sɪˋtɑr] *n.* 锡塔琴：类似鲁特琴(lute)的印度七弦乐器，颈部很长. ✲

·**site** [sait] [saɪt] *n.* **1**(城市、建筑物等的)位置，地点；用地(ground set apart for some purpose)：——*a site for a new stadium* 新运动场的地点/ *a camping site* 露营用地. **2** 旧址，遗址：——*historic sites* 历史遗址.

——*vt.* 设置，定场所(locate, place)；给…择址：——*site a new school* 给新学校择址.

[拉丁语 *situs* (← *sinere* 残留，放置)，"放置，配置，位置"之意]

sit·rep [sítrep] [ˋsɪtrɛp] *n.* 〖军〗军情报告(situation report).

sit·ter [sítə/-ər] [ˋsɪtɚ] *n.* **1**(供画肖像等的)模特儿(person sitting for a portrait, etc.)

2 (亦作 **sitter-in**)保姆(BABY-sitter).

3 孵蛋的母鸡(sitting hen).

4《俗》容易捕获的东西，容易命中的目标(easy catch, shot, etc.)；轻松的工作(thing easily done).

sit·ting [sítiŋ] [ˋsɪtɪŋ] *n.* **1** 坐，就座.

2 坐的一段时间(time during which one sits continuously).

3 (议会、法院等的)开会，开庭(meeting of a legislature or other body)；《英》会期.

4 (肖像画等的模特儿的)供人作一次画的时间.

5 (母鸡等的)孵蛋；一次所孵的蛋(clutch of eggs).

sitting duck 容易上当受骗的人.

sítting-ròom (*n.*) 起居室，客厅(space enough to accommodate seated person).

sit·u·ate [sítjuèit/-tʃu-] [ˋsɪtʃʊˌet] *vt.* 使位于[处于](某场所、状况等)(place or put in a position, situation, etc).

——*adj.* 《〖法律〗以外为古语》处于某种状况的(in specified circumstances).

·**sit·u·at·ed** [sítjuèitid/-tʃu-] [ˋsɪtʃʊˌetɪd] *adj.* **1** 位于…的，坐落在…的：——*The church is situated on the top of the hill.* 那座教堂位于山丘顶上. **2** 处于…境地[境况]的：——*be awkwardly situated* 处境尴尬.

·**sit·u·a·tion** [sitjuéiʃən/-tʃu-] [ˌsɪtʃʊˋeʃən] *n.* **1** 位置，地点：——*The house stands in a fine situation.* 那房子的地点很好. **2** 情况，状况，形势，境遇(set of circumstances)：——*the political situation* 政局.

3 (故事，戏剧等的)紧要关头，危急的场面(critical point)：——*a thrilling situation* 紧张场面. **4** (仆人等的)职务，工作(place or paid office)：——*a situation as gardener* 园丁的工作.

sitz-bath [sítsbàːθ；美 + -bæθ] [ˋsɪtsˌbɑθ，-ˌbæθ] *n.* (pl. **-baths** [-bàːθs，-bàːðz；美 + -bæθs，-bæðz] [-ˌbæðz]) 坐浴(hip-bath).

[德语 *sitzbad* (*sitzen* 坐＋ *bad* bath)]

Si·va [síːvə，ʃíːvə] [ˋsivə，ˋʃivə]，**Shi·va** [ʃíːvə] [ˋʃivə] 〖印度教〗湿婆：与梵天(Brahma)、毗湿奴(Vishnu)同为印度教三大神. 象征毁灭与毁灭之后的再生，有数个名字并以各种形象显现. ✲

S(h)í·va·ism *n.* 湿婆信仰，湿婆教.

:**six** [siks] [sɪks] *adj.* 6 的，6 个的，6 人的，6 岁的. ——*n.* **1** 6；表示 6 的记号(6，vi，VI). **2** 6 个，6 人，6 岁，6 时. **3** (扑克牌的)6 点的牌，(骰子、骨牌等的)6 点. **4** 6 人[个]一组. **5** (衣服等的)6 号尺码.

at sixes and sevens 乱七八糟(in confusion).

six of one and half-a-dozen of the other 半斤八两，不相上下.

síx·fòld *adj.*，*adv.*

Six Counties [加冠词 the]爱尔兰北部 6 郡：安特里姆(Antrim)、阿马(Armagh)、当郡(Down)、弗马纳(Fermanagh)、伦敦德里(Londonderry)、蒂龙(Tyrone).

síx-fòot (*adj.*) 6 英尺的.

síx-fòoter (*n.*) 身高 6 英尺的人，长 6 英尺的东西.

six-foot way 轨宽 6 英尺的火车轨道.

Six Nations [加冠词 the]〖美史〗六族联盟：由北美印第安人的五族联盟(FIVENations)与塔斯卡洛拉(Tuscarora)族组成.

síxpènce (*n.*)《英》(1)6 便士. (2)(昔时的)6 便士硬币. **síx-pènny** (*adj.*)《英》6 便士的. ——(*n.*) 6 便士硬币.

síx-shòoter (*n.*) 六发左轮手枪.

six·er [síksə/-sər] [ˋsɪksɚ] *n.* (板球的)得六分的一击(hit for 6 runs).

sixte [sikst] [sɪkst] *n.* 〖击剑〗第 6 姿势：8 种防守姿势的第 6 种(→图 FENCING).

:**six·teen** [sìkstíːn，ˊˋ] [sɪksˋtin，ˋsɪksˌtin] *adj.* 16 的；16 个的，16 人的，16 岁的. ——*n.* **1**16；表示 16 的记号(16，xvi，XVI). **2** 16 个，16 人，16 岁.

sìx·téenth *adj.*，*n.* **sìxtéenmo** (*n.*)〖装订〗16 开本，16 开(sextodecimo).



Siva / 湿婆

湿婆的铜像(11 世纪，巴黎吉梅(Guimet)博物馆藏). 湿婆与梵天、毗湿奴同为印度教的三大神. 在印度被视为破坏之神，周期性地毁灭世界，再重建世界，但仍为信仰的中心. 同时亦是舞蹈与自由生活的象征.

:sixth [siksθ] [sɪksθ] *adj.* **1**[通常加冠词 the]第 6 的,第 6 号的. **2** 1/6 的. ——*n.* **1**[通常加冠词 the]第 6,(每月的)6 号. **2** 1/6. **3**〖音乐〗6 度音程(→图 INTERVAL);6 度和音. **4** 6 年级.

síxth·ly *adv.* 第 6.

sixth day 星期五(Friday). ► 公谊会(the Society of Friends)的称法.

sixth·sense 第六感官,直觉:一种不用五官就能察知事实和支配行动的推测能力.

Six·tine [síkstain, -ti:n] [ˋsɪkstaɪn, -tin] *adj.* = SISTINE.

Six·tus [síkstəs] [ˋsɪkstəs] 西克斯图斯(五位罗马教皇的名字). **1 Sixtus** Ⅳ 西克斯图斯四世:在位期间 1471～1484 年,推动文学与艺术的发展,建立西斯廷教堂(the SISTINE chapel)并重建梵蒂冈图书馆. **2 Sixtus** Ⅴ 西克斯图斯五世:在位期间 1585～1590 年,重整教皇财政,1589 年组织翻译《拉丁语圣经》(*the Vulgate*).

:six·ty [síksti] [ˋsɪkstɪ] *adj.* 60 的;60 个的,60 人的,60 岁的——*n.* **1** 60;表示 60 的记号(60, lx, LX). **2** 60 个,60 人,60 岁. **3** 60 人[个]的组. **4** [pl.] 60 年代,60 多岁. **síxti·eth** *adj.*, *n.*

siz·ar [sáizə/-zər] [ˋsaɪzə] *n.* 《英》(剑桥(Cambridge)大学与都柏林(Dublin)的三一学院(Trinity College)的)公费生. ► 原本有为学校服务的义务. **síz·ar·ship** *n.*

[SIZE¹(古意为"供给一人份的伙食")+ -*ar*(…的人)]

·size¹ [saiz] [saɪz] *n.* **1**(物体的)大小,尺寸:——*What is the size of the box?* 这个箱子的尺寸是多少? / *be half*[*twice*] *the size of* …的一半[两倍]大. **2**(帽子、鞋、衣服等的)尺码,号:——*take size 7 in gloves* 戴 7 号手套. **3**《口语》实情,真相:——*That's about the size of it.* 真相大致如此.

of a size 同样大小的.

——*vt.* **1** 按大小区分[排列]. **2** 按一定大小制作.

size up (1)估计…的大小. (2)《口语》品评(某人等),评价(form a judgement of).

size² [saiz] [saɪz] *n.* 涂料,浆料:用胶、虫漆与水调配而成,用来粘贴纸张,给布料上光,上浆.

——*vt.* 给…上涂料[浆].

size·a·ble [sáizəbl] [ˋsaɪzəbl̩] *adj.* 颇大的,相当大的(of a fairly large size).

siz·zle [sízl] [ˋsɪzl̩] 《口语》 *vi.* **1**(油炸或烤食物时)发嗞嗞声(make a sputtering or hissing sound). **2** 炎热(be in a state of great heat).

——*n.* 嗞嗞声.

S. J. 《略》Society of Jesus 耶稣会.

S. J. A. (A., B.) 《略》 St. John Ambulance(Association, Brigade) 《英》圣约翰救护协会.

sjam·bok [ʃǽmbɔk/-bɑk] [ˋʃæmbɑk] *n.* 犀牛皮鞭(rhinoceros-hide whip).

——*vt.* 以犀牛皮鞭打.

[非洲语←马来语 *samboq*(鞭)←乌尔都语 *chābuk*]

S. J. C. 《略》Supreme Judicial Court 《美》(州的)最高法院.

Skag·er·rak [skǽgəræ̀k] [ˋskægəˌræk] [加冠词 the]斯卡格拉克海峡:斯堪的纳维亚半岛西南部与丹麦北部之间的海峡,连接北海与波罗的海.

skald [skɔːld] [skɔld] *n.* :→SCALD².

skat [skɑːt, skæt] [skɑt, skæt] *n.* 〖扑克牌〗斯开特牌戏:一种用 32 张纸牌由三个人玩的纸牌游戏.

skate¹ [skeit] [sket] *n.* (pl. **skates**, **skate**) 鳐:鳐科(Rajidae)软骨鱼的通称,尤指有巨大胸鳍,身体呈菱形的大型食用鱼 *Raja batis.* ✽

:skate² [skeit] [sket] *n.*, *v.* (**skated**; **skating**)——*n.* **1** 冰鞋:鞋底附有冰刀的溜冰鞋.——*a pair of skates* 一双冰鞋. **2** 轮式溜冰鞋(roller-skate).

——*vi.* 滑冰,溜冰:——*go skating* 去溜冰.

skate on thin ice 如履薄冰;巧妙地闯过难关.

skean, skene [skiːn] [skin] *n.* (旧时爱尔兰、苏格兰高地人使用的)匕首、短剑(kind of knife or dagger).





skate¹ / 鳐


鳐的背部(上)与腹部(下). 它与栖于浅海泥沙海底的魟鱼同类,身体呈扁平状,并且有保护色.

skéan-dhù [-dùː/-ðùː] [-ːðu] (*n.*)(苏格兰高地人当作武器的插在长袜里的)小佩剑(dagger stuck in one's stocking).

ske·dad·dle [skidǽdl] [skɪˈdædl] 《口语》 *vi.* 逃走,逃窜(run away). —*n.* 逃窜(precipitate retreat or flight, scurry).

skein [skein] [sken] *n.* **1**(纱、线等的)一绞(loosely coiled bundle of yarn or thread). **2**(飞翔的雁、野鸟等的)一群(flock).

skel·e·ton [skélitən] [ˈskɛlətn̩] *n.* **1**(人、动物的)骨骼,(植物的)叶脉(hard framework); 骸骨. ✽



2 骨瘦如柴的人[动物](very thin or emaciated person or animal).
3(建筑物等的)框架(framework).
4(…的)最基本部分(essential part)(*of*).
5(作品等的)梗概,概要(outline sketch, epitome, abstract).
6 [形容词](公司、部队等人员)最基本的(of the minimum size),基干的,骨干的(forming a nucleus or cadre).
skeleton at the feast 扫兴的事物(something that spoils one's pleasure).
skeleton in the cupboard [***closet***](不愿为人所知的)家丑(discreditable fact concealed from strangers).
skél·e·tal *adj.*
skeleton key(为使打开各种不同的锁而把刻齿锉平的)万能钥匙.
skeleton leaf 软组织消失而只剩叶脉的叶子.
[近代拉丁语,希腊语 *skeletos*(干涸,枯朽)的中性形式]

skel·e·ton·ize, -ise [skélitənàiz] [ˈskɛlətn̩ˌaɪz] *vt.* 使成骸骨,使剩下骨架(reduce to a skeleton).

Skel·ton [skéltən] [ˈskɛltn̩] **John** ~ 斯克尔顿(1460? ~1529):英国诗人.作有讽刺诗、民谣和寓言等.

skene [skiːn] [skin] *n.* :→SKEAN.

skeleton / 骨骼 下图为已绝迹的渡渡鸟的骨骼,左图为人类的骨骼.所有的脊椎动物为了适应各自不同的环境而演变成为现今的形体.

skep [skep] [skɛp], **skip**[5] [skip] [skɪp] *n.* **1** 柳条筐,木筐(basket, hamper). ► 大小、形状、用途因地而异. **2**(原本作为容量单位用的)一筐. **3**(用稻草或柳条编制的)蜂箱(beehive). **4**《北英格兰》煤桶(coal-scuttle).

skep·sis [sképsis] [ˈskɛpsɪs] *n.* 《美》:→SCEPSIS.


skep·tic [sképtik] [ˈskɛptɪk] *n.* 《美》:→SCEPTIC.

sker·rick [skérik] [ˈskɛrɪk] *n.* 《澳口语・美口语》[通常用于否定句]少量,微量(small fragment):—*not a skerrick* 一点也没有,什么都没有(nothing).[英方言]

sketch [sketʃ] [skɛtʃ] *n.* (pl. **-es**), *v.* —*n.* **1** 素描,速写,草图,略图(preliminary drawing or painting):—*make a sketch of a harbor* 画港口素描 ✽ **2** 初稿,粗样(rough draft). **3** 大纲,概要(general outline):—*give a short sketch* 概述.(文学上的)速写,随笔;(喜剧性)短剧(short slight play);〖音乐〗小品.
—*vt.* **1** 画…的素描. **2** 叙述.
—*vi.* 素描,写生,画草图:—*go out sketching* 外出写生.
skétch-blòck (*n.*) = sketch-book (1).
skétch-bòok (*n.*) (1)写生簿,素描簿. (2)(文学上的)速写集,随笔集.
skétch-màp (*n.*) 目测地图,略图.
skétch-plàn (*n.*) (建筑上的)初步设计方案,草图
[拉丁语 *schedius*(匆忙整理出来的)← 希腊语 *skhedios*(手边的)]



sketch / 素描
米开朗琪罗画的人体素描. 画家、雕塑家在正式进入创作之前,常常将主题的种种特征画成素描.



sketch·y [skétʃi] [ˈskɛtʃɪ] *adj.* **1** 概略的(giving only a slight or rough outline). **2** 写生风格的,像素描的(resembling a sketch). **3**《口语》粗浅的;草草完成的;未完成的,不完全的(incomplete).
skétch·i·ly *adv.*
skétch·i·ness *n.*

skew [skjuː] [skju] *adj.* **1** 斜的,倾斜的(oblique, slanting);歪曲的(distorted). **2** 斜眼的,斜着眼看的(squint). **3**〔统计学〕不对称的(not symmetrical).
——*n.* **1** 倾斜(slant);歪斜. **2** 扶壁上端的倾斜部分(sloping top of a buttress);山墙的顶盖(coping of a gable);(砖石山墙的)压顶石.
on the skew 歪斜地(askew).
skew arch 斜拱:由高低不同基点筑成的拱门.

skew·bald [skjúːbɔ̀ːld] [ˈskju͵bɔld] *adj.* (马)棕色与白色混杂的. ► 鬃毛与尾巴为白、黑、棕色或其混合色.
——*n.* 杂色马,花斑马.

skew·er [skjúːə/-ər] [ˈskjuɚ] *n.* (烤肉用的)串肉扦(pin for holding meat compactly together). ——*vt.* 用扦串.

:ski [skiː] [ski] *n.* (pl. **skis**, **ski**), *v.* (**skis**; **skied** [skiːd] [skid]; **skiing**) ——*n.* **1** 滑雪板:——*a pair of ski (s)* 一副滑雪板. **2** (亦作 **water-ski**) 滑水. ——*vi.* 滑雪,用滑雪的方式前进:——*go skiing* 去滑雪. ✻
ski boots 滑雪靴. **skí-jùmp** (*n.*) 跳台滑雪(助滑道).
skí-lift (*n.*) (运送滑雪者的)上山吊椅. ✻
[挪威语←古斯堪的纳维亚语 *skíth* (劈柴,踏雪套鞋)]

skid [skid] [skɪd] *n.*, *v.* (**-dd-**) ——*n.* **1**(支撑或移动重物用的)垫木;木材滑道. **2** 制轮具:在下急坡时,装于货车等的车轮下,用以制止车轮转动的木制或金属制的制动装置. **3**(飞机着陆用的)滑橇(runner)(→图 AEROPLANE). **4** 滑行,打滑(slip, slide).
——*vt.* **1** 把…放在垫木上 **2** 用制轮具刹住.
——*vi.* (自行车、车轮等)滑行,打滑(slide uncontrollably on slippery ground).
skíd-pàn (*n.*)《英》(为了调整汽车的刹车而建造的)刹车试车场.

skiff [skif] [skɪf] *n.* **1**(一个人用一支或二支桨划的)轻型小船(small light boat). **2** 小艇:比赛用的单人小艇.

·skil·ful, skill- [skílfəl] [ˈskɪlfəl] *adj.* 技术高明的(having or showing skill)〈*at*, *in*〉;熟练的,灵巧的(practised, ingenious):——*be skilful in carpentering* 精于木工.
skíl(l)·ful·ly *adv.*

·skill [skil] [skɪl] *n.* **1** 熟练,熟巧(practised ability),(…的)本领,技能(facility)〈*in*〉:——*a game of skill* 以技能决胜负的比赛. **2** 技术,技巧:——*reading skills* 读书技巧.



skilled [skild] [skɪld] *adj.* **1** 拿手的,熟练的(having or showing skill, skilful)〈*in*〉. **2**(工匠等)具有特殊技术[技能]的(properly trained or experienced). **3**(工作)需要特殊技术[熟练技能]的(requiring skill and experience).

skil·let [skílit] [ˈskɪlɪt] *n.* **1**《英》(通常有3或4只脚的)长柄烧锅(small metal cooking-pot with a long handle). **2**《美》煎锅(frying-pan).



skil·lion [skíljən] [ˈskɪljən] *n.* (亦作 **skilling**)《澳》(关待剪毛的羊用的)披屋,附属建筑(lean-to, out-house). [英方言]

skil·ly [skíli] [ˈskɪlɪ] *n.*《英》(旧时供应监狱囚犯、救济院贫民等食用的,通常以燕麦片和水调制的)稀粥,稀汤(thin watery porridge, gruel, or soup).


·skim [skim] [skɪm] *v.* (**-mm-**). ——*vt.* **1** 撇去(液体的)浮皮[浮物]:——*skim milk* 撇去牛奶上的乳皮. **2** 掠飞过(水面等),掠过:——*A swallow skimmed the water.* 燕子掠过水面. **3** 浏览:——*skim a newspaper* 浏览报纸.
——*vi.* **1** 掠过(pass rapidly or lightly with close approach)〈*over*, *along*〉:——*birds skimming over the waves* 掠过海面的鸟.
2 粗略地读〈*through*〉:——*skim through a play* 粗略地看剧本.
skim milk 脱脂奶,脱脂乳.


skim·mer [skímə/-ər] [ˈskɪmɚ] *n.* **1** 撇取浮皮的器具,漏勺(ladle, etc. for skimming liquids).
2 长翼燕鸥;长翼燕鸥属(*Rynchops*)水鸟的通称. 常飞掠于海面上,见鱼则急转而下,突入海中,以其刀状下嘴捕食.

skimp [skimp] [skɪmp] *vt.* **1** 吝于供应(食物、金钱等),舍不得给(supply meagerly). **2** 马虎地做(工作等). ——*vi.* 克俭,节省(be parsimonious).
skímp·y *adj.* **1** 过分克俭的. **2** 贫乏的,不足的(meager, inadequate).

·skin [skin] [skɪn] *n.* **1**(人、动物的)皮肤,肌肤:——*have a fair* [*dark*] *skin* 肌肤白皙[黝黑]. ✻
2(羊等小动物的)皮,毛皮:——*a raw skin* 生皮. **3**

ski-lift / 上山吊椅
坐吊椅上山,可节省滑雪者上坡的时间和体力.





skin / **皮肤**
人类皮肤的剖面图.皮肤覆盖全身,有保护及传达知觉的功能.由外而内分表皮、真皮、皮下组织三层.图为用立体扫描电子显微镜放大的人类皮肤组织.

(装葡萄酒、水等的)皮囊. 4(水果、蔬菜等的)皮,外皮(outer coating, peel);薄膜,薄皮(thin film);(覆船、飞机等的)外壳(outer covering of ribs or a frame)(→图 AEROPLANE):——*a banana skin* 香蕉皮.

by the skin of** one's* ***teeth 刚好,勉强.

get under** a person's* ***skin 《口语》(1)使人深深感动(take a strong hold on). (2)使人急躁不安(irritate).

have a thick [***thin***] ***skin*** 脸皮厚[薄].

no skin off *one's* ***nose*** 《口语》与自己无关.

save *one's* ***skin*** 平安脱险(avoid loss or injury).

skin and bone (*s*) 皮包骨(very thin).

with a whole skin 毫未受伤地,安然无恙地.

skink / **石龙子**
在蜥蜴亚目17~19科约3 000种蜥蜴中,最广为人知的是被称为石龙子的蜥蜴,目前已知世界上约有700种,通常身体呈圆筒形,长尾,细鳞平滑,四肢极短,生活于陆地上,奔跑时身体弯曲像滑行一般,大多在崖壁或地上掘洞栖息.但如蓝舌蜥蜴的大型种则生长于森林或草原上,蓝尾蜥蜴(bluetailed skink)则和五线蜥蜴等一样,在幼虫期有五条黄白色条纹,长大以后,条纹自动消失,身体上呈黑带状的纵肌,全体呈黄褐色,尾巴的蓝色部分也会跟着消失.

——*vt.* 1 剥…的皮:——*skin a rabbit* 剥兔皮. 2 擦破:——*shin one's elbow* 擦破肘部. 3 在…上植皮. 4《俗》诈取,骗取.

——*vi.* (伤口上)长出新皮,愈合〈*over*〉:——*The wound has skinned over.* 伤口已愈合.

keep *one's* ***eyes skinned*** 注意,留心.

skín·fùl *n.* 足以使人喝醉的量(as much liquor as one can hold).

skín-dèep (*adj.*) 表面的,肤浅的;(伤口等)表皮的,浅的,暂时的(not deep or lasting):——*a skin-deep wound* 皮伤.

skín-dìve (*vi.*) 赤身潜水.

——(*n.*) 赤身潜水:通常不穿潜水衣而以潜水肺呼吸,穿戴蛙镜、蛙鞋潜入深水处的潜水.

skín-dìver (*n.*) 赤身潜水者.

skínflìnt (*n.*) 吝啬鬼.

skin game 《美俗》骗局,骗人的把戏.

skín-tìght (*adj.*) (衣服等)紧身的,贴身的.

skink [skiŋk] [skɪŋk] *n.* 石龙子:石龙子科(Scincidae)爬虫类的通称,如产于撒哈拉沙漠的石龙子(*Scincus officinalis*)等,中国台湾亦产各种石龙子. ✲

skin·ner [skínə/-ər] [ˈskɪnə] *n.* 1 皮革商,皮货商(dealer in skins, furrier). ► 现在主要用于伦敦的同业工会名. 2 剥皮工人.

skin·ny [skíni] [ˈskɪnɪ] *adj.* 1 消瘦的,瘦得皮包骨的(lean, emaciated).
2 吝啬的(mean, miserly).

·**skip**[1] [skip] [skɪp] *v.* (**-pp-**) *vi.* 1 蹦跳,蹦蹦跳跳地走(move lightly from one foot on to the other);轻快地跳跃(jump about lightly):——*skip about in the fields* 在原野上跳来跳去. 2 跳绳:——*Children like skipping.* 小孩子喜欢跳绳. 3(职业、话题等)迅速地改变. 4 跳着读,漏过(omit):——*He skips as he reads.* 他跳着读. 5《俗》匆忙离去,逃离,消失(make off, disappear). 6(在学校里)跳级.

——*vt.* 1 漏过,略过:——*skip a page* 略过一页. 2《口语》从…逃脱,匆忙离开(flee, depart quickly). 3 使(石片等)跳跃般地从水面飞跃而过;以跳越轰炸的方式扔(炸弹).

——*n.* 跳跃,蹦跳.

skíp-bòmbing (*n.*) 跳弹轰炸,低空轰炸:对准目标,从低空进行水面、地面轰炸.

skípping-ròpe (*n.*) 跳绳用绳子.

skíp-ròpe (*n.*)《美》=skipping-rope.



skip[2] [skip] [skɪp] *n.* (保龄球、冰上掷石游戏等的)队长(captain). [SKIPPER 的省略]

skip[3] [skip] [skɪp] *n.* 《英》(尤指都柏林等地学校内的)校工,工友(college servant, scout).
[大概是从废语 *skip-kennel* (穿着雇主按季供给之服装的仆人)而来]

skip[4] [skip] [skɪp] *n.* **1** 〖采矿〗(装载人、原料等上下的)罐笼,箕斗,吊斗 **2** (工地等装载旧砖瓦等的)料车.

skip[5] [skip] [skɪp] *n.* : → skep.

skip·per [skípə/-ər] [skɪpə] *n.* **1** (小型商船、渔船等的)船长(sea captain).
2 (飞机的)机长(captain of an aircraft); (板球等队的)队长(captain).
[中古荷兰语或中古低地德语 *schipper* (*schip* 船 + *-er* 人)]

skirl [skəːl/skəːrl] [skɜl] *n.* 风笛的尖锐声(shrill sound characteristic of bagpipes). —*vi.* (风笛)发出尖锐高声.

skir·mish [skə́ːmiʃ/skə́ːr-] [skɜmɪʃ] *n.* **1** 〖军〗(尤指离开大部队的小队间的)小规模战斗,小冲突(irregular engagement between two troops). **2** (小)争辩,(小)争执(encounter of wit, argument, etc.).
—*vi.* 进行小规模战斗,发生小冲突.

skir·ret [skírit] [skɪrɪt] *n.* 泽芹(*Sium sisarum*):从前栽培于欧洲的芹科多年生草本植物,根部可食.

·**skirt** [skəːt/skəːrt] [skɜt] *n.* **1** (衣服的)下摆. **2** (妇女的)裙子: —*a gathered skirt* 百褶裙. **3** 《古》衬裙. **4** (马鞍的)垂边(flap of a saddle). **5** 边,缘(border, rim). **6** [pl.] 郊区,郊外(outskirts): —*on the skirts of a city* 在市郊. **7** (牛肉的)碎牛腩. **8** 《鄙·俗》女人,少女.
—*vt.* **1** 沿着[绕]…的边缘走(go along or round or past the edge of); 位于…的边缘(be situated along): —*Our road skirted the forest.* 我们的路位于森林的边缘. **2** 《澳》修剪(羊毛)不齐的末端(dress by removing).
—*vi.* 沿着边缘行走〈*along*〉.
divided skirt 裤裙;似裙子的女用宽松裤.
skírt-dàncing (*n.*)长裙舞;优美地舞动长裙的舞蹈.
[中古英语←古斯堪的纳维亚语 *skyrta* (=古英语 *scyrte* shirt). 由"衬衫"到"裙子"的转义不明]

skirt·ing [skə́ːtiŋ/skə́ːrt-] [skɜtɪŋ] *n.* **1** [pl.] 《澳》剪除下来的边毛. **2** (亦作 **skirting-board**)《英》(室内壁脚的)踢脚板(→图 WAINSCOT).
skirting table 《澳》羊毛剪修台.

skit [skit] [skɪt] *n.* **1** 讽刺短文(light piece of satire). **2** 讽刺喜剧,幽默短剧,滑稽剧(burlesque).

skite [skait] [skaɪt] *vi.* 《澳口语》吹牛(boast).
skít·er 吹牛者(boaster).
skít·ing *n.* 吹牛(boasting).
[苏格兰、北英格兰方言,"被轻视的人"之意]

skit·ter [skítə/-ər] [skɪtə] *vi.* **1** (水禽等)飞掠过水面(go splashing along water in rising or settling).
2 〖钓〗把鱼钩在水面上移动着钓鱼.

skua/贼鸥
属鸟纲贼鸥科.背部为黑褐色、头和腹部为白色的海鸟,常袭击其他鸟类的窝巢而取食巢中的卵或雏鸟,同时又抢夺其他鸟类所捕获的鱼,迫其吐出而夺食之.因其盗贼行为,故名.



skull/头骨
图为海龟的头骨.古生物学家因海龟的头骨有别于其他爬虫类,而判定海龟的进化属于极早阶段,并将其进化与其他爬虫类区分开来.海龟的头骨构造简单,骨数极少,颚骨的边缘则由牙齿退化而来,呈鸟喙状.

skit·tish [skítiʃ] [skɪtɪʃ] *adj.* **1** (尤指女性)轻浮的(frivolous),极活泼的(excessively lively);水性杨花的;生气勃勃的(spirited). **2** (马等)易惊的,易兴奋的,烦躁的(nervous, excitable, fidgety).
skít·tish·ly *adv.*
skít·tish·ness *n.*

skit·tle [skítl] [skɪtl̩] *n.* **1** 九柱[十柱]游戏用的小柱(pin used in ninepins or tenpins). **2** [pl.] 九柱游戏(game of ninepins).
beer and skittles 玩乐,娱乐(amusement).
—*vi.* 玩九柱游戏.
—*vi.* **1** (玩九柱游戏时)撞倒(小柱)(knock down).
2 〖板球〗使(击球员)连续出局〈*out*〉.
skittle alley 九柱游戏球道.

skive [skaiv] [skaɪv] *vi.* **1** 剖,把(皮革)片成多层(split, pare). **2** 《俗》逃避(责任)(evader).
—*vi.* 《俗》逃避责任(evade a duty).
skív·er *n.* **1** 削薄的羊皮:把削薄上银的羊皮揉韧加工制成的皮革. **2** 用以削薄皮革的工具[机械].

skiv·vy [skívi] [skɪvɪ] *n.* 《英口语》《轻蔑语》女佣,女仆(female domestic servant).

sku·a [skjúːə] [skjuə] *n.* 贼鸥;贼鸥属(*Stercorarius*)及其近缘大型肉食鸟的总称.尤指栖息于北大西洋沿岸的欧洲最大的巨贼鸥(*S. skua*)(great skua). ✽

skul·dug·ger·y, **skull-** [skʌldʌ́gəri] [skʌl'dʌgərɪ] **scul·dud·der·y** [skʌldʌ́dəri] [skʌl'dʌdərɪ] *n.* 《戏谑》诈欺,阴谋诡计(rascally conduct, underhand plotting).




skull-cap/(无檐)便帽,无盖帽

skulk [skʌlk] [skʌlk] *vi.* **1** 躲躲闪闪,偷偷摸摸地走(move stealthily). **2** 隐藏,隐伏(lurk, conceal oneself, avoid observation).
skúlk·er *n.*
skúlk·ing·ly *adv.*

skull [skʌl] [skʌl] *n.* **1** (覆盖脑部的)头颅(bony case of the brain, cranium)(→图 HEAD);(包含下颌骨的)头骨(whole bony framework of the head). ✽ **2** (指人的智力所在的)头脑(head).
skull and cross-bones 骷髅画:在骷髅下两根大腿骨呈十字交叉的图案,被视为死亡的象征.
skúll-càp (*n.*) (1)(无边)便帽:贴合头部的无檐帽. ✽ (2)〖解〗头顶(骨).
skull cracker (用以拆毁建筑物的)大铁球.
have a thick skull 笨头笨脑.





sky-diving / 跳伞
跳伞开始被当作一种运动是第二次世界大战以后的事，图中是英国跳伞队 7 名队员一起下降的情景，称为空中叠罗汉，是一种空中特技表演.

skunk [skʌŋk] [skʌŋk] *n.* **1** 臭鼬：产于北美的鼬鼠科臭鼬属（*Mephitis*）及其近缘小型哺乳动物的通称. 通常是黑毛，从头到尾有两条白色条纹，尾长蓬松，受到攻击时会从肛门旁的腺体分泌臭液，放出强烈恶臭的气味. ✤ **2** 臭鼬毛皮. **3** 令人厌恶的人，讨厌鬼（low contemptible person）.
skúnk-càbbage（*n.*）《美》地涌金莲. ✤
[美国印第安土语 *segongw*]

Skup·shti·na [skúpʃtiːnə] [ˋskup,ʃtinə] *n.*（南斯拉夫的）国民议会（parliament of Yugoslavia）.

:sky [skai] [skaɪ] *n.*（pl. **skies**），*v.* ——*n.* [通常加冠词 the] **1** [sing. 或 pl.] 天，天空：—— *a cloudy* [*clear*] *sky* 阴[晴]天/ *under the open sky* 在户外. **2** [sing. 或 pl.] 天国（heaven）：—— *be raised to the skies* 死了. **3** [sing. 或 pl.] 天气（weather）；气候（climate）：——threatening skies 似将下雨的天气. **4** = sky-blue.
out of a clear sky 晴天霹雳似的，出乎意料之外，突然地.
to the skies (1) 非常地（very highly）：—— *praise him to the skies* 把他捧上天. (2) 进天堂（into heaven）.
——*vt.* **1** 将（球）打高[投高]（hit or throw very high）. **2** 将（画）挂在高处[近天花板处]（hang on the top line or near the ceiling）；把（画家）的作品挂在高处.
sky·ey [skáii] [ˋskaɪɪ] *adj.*
ský·ward [-wəd/-wərd] [-wɚd] *adj.*，*adv.*
ský·wards [-wədz/-wərdz] [-wɚdz] *adv.*
ský-blùe（*n.*）天蓝色. ——（*adj*）天蓝色的.
ský-dìving（*n.*）跳伞. ✤
ský-hìgh（*adv.*，*adj*）高耸入云地[的]，非常高地[的].
Skýlàb（*n.*）太空实验室. ✤
skýlàrk（*n.*）云雀（*Alauda arvensis*）：产于欧洲的小鸟. ✤
——（*vi.*）胡闹，嬉闹（play tricks or practical jokes）.
ský-lìght（*n.*）天窗（window in a roof or ceiling）.
ský-lìne（*n.*）(1)（山、建筑物等以天空为背景映出的）轮廓. (2) 可见的地平线（visible horizon）.
ský-màrker（*n.*）（为了使攻击目标明显，通常从飞机上投下，或是用大炮发射附有降落伞的）伞投照明弹.

skunk-cabbage / 地涌金莲
天南星科多年生草本植物，具恶臭. 生长在阴湿地带，春天开暗紫褐色有斑点的佛焰苞，当中有椭圆形肉柱.





skunk / 臭鼬
鼬鼠科动物虽大多具有臭腺，但特别发达的是臭鼬，可喷出远达 3～4 米、有强烈恶臭的金黄色液体，会严重刺激敌人的皮肤，图中即为臭鼬.

sky pilot (*n.*) 《俗》牧师 (clergyman).
skȳ-rȍcket (*n.*) 流星烟火. ——(*vi.*) (物价等) 猛涨.




skylark / 云雀

分布于欧洲、亚洲、非洲北部等地的小鸟. 身长约 15 厘米,背部羽毛上面呈褐色,边缘呈黄褐色,腹胸的乳黄色羽毛上有数条褐色细斑纹. 早春时节翱翔于天空,鸣声高亢响亮.

skȳ-sail [-sèil,-səl] [-ˌsel,-səl] (*n.*) 〖海〗第三桅上帆;横帆式帆船的最上横桅 (royal) 上方的三角形小帆.
skȳscrȁper (*n.*) 超高层建筑物,摩天大楼 (very high building of many storeys). **skȳ-wrȉting** (*n.*) (从飞机喷出烟雾写成的)空中广告.

Skylab / 太空实验室

美国第一个环绕地球的航天站. 1973 年 5 月 14 日用"土星五号"运载火箭射入轨道. 在无重力的状况下,用精密仪器进行各种实验. 实验室重约 90 吨. 1979 年 7 月返回地球. 太空实验的目的在于增加人类对太空与太阳系的认识以及对地表的观测.



Skye [skai] [ˌskai] 斯凯岛:英国苏格兰西北部内赫布里底群岛 (the Inner Hebrides) 中最大的岛. ✲

Skye terrier 斯凯㹴狗:一种苏格兰种的变种猎犬,体型小且长,披有深蓝灰色或淡黄褐色长毛,腿极短.

slab[1] [slæb] [slæb] *n.*, *v.* (**-bb-**)——*n.* **1** (石头、木材等的)厚板,平板 (flat broad fairly thick piece);(蛋糕、巧克力等的)厚片 (large flat piece). **2** 背板:连皮切下的木材外侧部分. **3** 《澳》(用斧砍成的)粗板条 (coarse axe-hewn plank).
——*vt.* **1** 把(圆木)切割成厚板. **2** 用厚板铺. **3** 将(钢的铸块)轧成厚坯.
slábbing-mill (*n.*) 板坯轧机.
sláb-hùt (*n.*) 用斧头砍下的粗糙厚板建造的小屋.

slab[2] [slæb] [slæb] *adj.* 《古》糊状的,黏性的 (thick, viscous).

slab·ber [slǽbə/-ər] [ˋslæbɚ] *n.*, *v.* = SLOBBER.

slack[1] [slæk] [slæk] *adj.* **1** 迟钝的,迟缓的 (sluggish). **2** 懈怠的,松懈的,疏忽的 (negligent). **3** 松的,不紧的 (loose). **4** 不活跃的 (inactive);(商场、市场等)不景气的 (with little happening). **5** (热度等)温和的 (gentle, moderate).
——*n.* **1** (绳索的)松弛部分. **2** (买卖等的)不景气(时期),呆滞(时期);《口语》松弛,懒散 (spell of inactivity or laziness). **3** [pl.] 便裤,宽松长裤 (trousers).
——*vt.* **1** 使松弛,使松懈 (slacken, make loose). **2** 减缓(力、速度等),使缓慢 (slow) 〈*up*〉. **3** 对…懈怠 **4** 使(石灰)熟化 (slake).
——*vi.* **1** 松弛,松懈. **2** (景气等)变得不活跃. **3** 《口语》休息,休憩 (take a rest),懒散 (be indolent). **4** (石灰)熟化.
slack off 松懈,松弛 (abate vigor).
sláck·ly *adv.* **sláck·ness** *n.*
slack water 平潮,滞流:潮流在涨落转换前后出现的暂时性静止状态.

slack[2] [slæk] [slæk] *n.* 煤末,煤屑 (coal-dust).

slack·en [slǽkən] [ˋslækən] *vt.* **1** 减慢(速度等),使缓慢. **2** 减弱(力量等). **3** 放松,使松弛 (make loose or slack). ——*vi.* **1** 变缓慢,变迟缓. **2** (活力等)衰退,减弱. **3** 散漫,松懈.

slack·er [slǽkə/-ər] [ˋslækɚ] *n.* 懒惰虫,偷懒敷衍的人 (shirker, lazy person);逃避兵役者.

slag [slæg] [slæg] *n.*, *v.* (**-gg-**)——*n.* **1** 熔渣,炉渣:在熔解精炼矿石时,由熔成玻璃状物质分离出来的渣滓. ✲ **2** 火山渣 (volcanic scoria).
——*vi.* 结成渣,结成块渣.
slag wool 炉渣绵,熔渣绒.

slain [slein] [slen] *v.* slay 的过去分词.

slake [sleik] [slek] *vt.* **1** 解(渴) (quench, allay);平息(怒气),缓和. **2** 使熟化:利用水、蒸气的作用使生石灰(氧化钙)发热分解而成熟石灰(氢氧化钙).

sla·lom [slá:ləm, sléi-] [ˋslɑləm, ˋsle-] *n.* **1** 〖滑雪〗障碍滑雪赛,回转赛:滑行于Z字形雪道而逐次通过旗杆的速度性比赛. **2** (独木舟等的)回旋赛:在急流中操作独木舟逐次划过旗杆的比赛.
[挪威语,原意为"倾斜道路"]

slam[1] [slæm] [slæm] *v.* (**-mm-**), *n.* ——*vt.* **1** 砰地关上(门等) (shut violently with a loud bang). **2** 砰地放下(东西) 〈*down*〉. **3** 《俗》苛刻地批评 (criticize severely). ——*vi.* (门等)砰地关上. ——*n.* **1** 砰的声音. **2** 严厉的批评.

slam[2] [slæm] [slæm] *n.* 〖扑克牌〗满贯:桥牌等的全胜.
grand slam 〖扑克牌〗大满贯:十三圈全胜.
little slam 〖扑克牌〗小满贯:十三圈中赢十二圈.

slan·der [slá:ndə/slǽndər] [ˋslændɚ] *n.* 诋毁,诽谤;〖法律〗口头诽谤,(口头)诋毁名誉 (false oral defamation) (cf. *libel*).
——*vt.* 说…的坏话,诋毁,中伤 (defame falsely).
slán·der·ous *adj.* **slán·der·ous·ly** *adv.*
slán·der·ous·ness *n.*

slang [slæŋ] [slæŋ] *n.* **1** 俚语,俗语:日常生活中常用的口语,但不被认为是标准的词语. **2** (某个阶层、职业的)行话 (special language of some class or profession). ——*adj.* 俚语的. ——*vt.* 辱骂 (use abusive language to).

slang·y [slǽŋi] [ˋslæŋi] *adj.* **1** 俚语的,俗语的,俚语性质的 (of the character of slang). **2** 喜用俚语的 (fond of using slang).
sláng·i·ly *adv.* **sláng·i·ness** *n.*

·**slant** [slɑ:nt; 美 + slænt] [slɑnt, slænt] *n.* **1** 斜面,斜坡,倾斜 (slope): ——*on the* [*a*] *slant* 倾斜着. **2** 观点,看法,想法 (point of view, way of regarding a thing);(内心的)倾向,偏向: ——*get a new slant on the political situation* 对政局有新的见解. ——*adj.* 倾斜的,歪斜的,偏向的 (sloping, inclined). ——*vt.* **1** 使倾斜,使歪斜 (slope). **2** 斜穿过,横穿. **3** 〖新闻学〗使有倾向性,有倾向地报道 (present from a particular angle).
——*vi.* 倾斜,歪斜,变斜: ——*His handwriting slants from right to left.* 他写的字由右向左歪斜.
——*adj.* 倾斜的,歪斜的,偏向的 (sloping, inclined).

·**slap** [slæp] [slæp] *n.*, *v.* (**-pp-**), *adv.* ——*n.* 掴,掌击,拍 (smart blow): ——*give a person a slap on the cheek* 给某人一记耳光. ——*vt.* **1** (用平的东西、手掌)击 (strike): ——*slap a person in the face* 扇某人耳光. **2** 《口语》啪的一声放: ——*slap money on the table* 啪的一声把钱甩在桌上.
——*adv.* **1** 正面地,直接地: ——*I ran slap into him.* 我与他撞个满怀. **2** 突然,冷不防地 (suddenly). **3** 胡来地,鲁莽地.
sláp-bàng (*adv.*) 猛烈地 (violently);鲁莽地.
slápdàsh (*adj.*) 轻率的,随便的 (careless and hasty). ——(*adv.*) 轻率地,马虎地.
sláp-hàppy (*adj.*) 《口语》性情爽朗但无责任心的.
slápstick (*n.*) (1)(哑剧中丑角使用的)击板 (2)打闹剧. ——(*adj.*) 打闹剧的.
sláp-ùp (*adj.*) 《俗》(1)一流的,上等的,最流行的 (quite up to date). (2)不惜花钱的.

slash [slæʃ] [slæʃ] *vi.* (用刀等)砍,砍击 (cut, cut at);砍伤 (make gashes).
——*vt.* **1** 砍,砍击. **2** (为使衬里显露)在(衣服)上留叉口. **3** 鞭打(人等) (lash with a whip),使(鞭子)发出噼啪声 (crack). **4** 毅然地削减(预算等),大幅度地减缩 (make drastic economics in). **5** 严厉批评 (censure vigorously). **6** 删除(书的内容等).
——*n.* **1** 砍. **2** (深长的)刀伤. **3** (衣服的)叉口,开叉.

slat [slæt] [slæt] *n.* (做百叶窗、床铺支架等的木制或金属制的)细长薄板 (long narrow strip).
——*vi.* (帆、绳索等)猛烈地拍打 (flap with a noisy sound). ——*vt.* 痛打 (strike).



Skye / 斯凯岛
斯凯岛虽是显示苏格兰高地优美景色的风景胜地,但可利用为耕地的土地极少,最近以其海滨疗养地而受人瞩目.

slate[1] [sleit] [slet] *n.* **1** 页岩,板岩:具有剥离性的灰色细粒的变质岩. 呈平行构造,其结构为层面或片面. **2** 石板,(尤指用于覆盖屋顶的)石板瓦(→图 ROOF);(四边的写字用的)石板.
——*vt.* **1** 用石板瓦覆盖,用石板瓦盖(屋顶). **2** 《美》推举(某人)当候选人 (nominate, propose). **3** 《美》预先安排(节庆等) (make arrangements for). **slát·y** *adj.*
clean slate 清白的历史 (no discreditable history).
sláte-clùb (*n.*) 《英》(每周缴纳小额钱款的)互助会.
sláte-còlored (*adj.*) 石板色的. **sláte-grèy** (*n.*) 石板色,灰绿色.
sláte-pèncil (*n.*) 石笔:在石板上写字的软性石板粉笔.
[中古英语 *s(c)late*← 古法语 *esclate* (*esclat* = slat 的阴性形式)]

slate[2] [sleit] [slet] *vi.* 《英口语》**1** 严厉批评 (criticize severely). **2** 叱责,训斥 (scold, rate).

slat·tern [slǽtən/-ərn] [ˋslætɚn] *n.* 邋遢女人 (sluttish woman).
slát·tern·ly *adj.*

slaugh·ter [slɔ́:tə/-tər] [ˋslɔtɚ] *n.* **1** 屠宰 (killing of animals for food). **2** 杀戮,屠杀 (carnage, massacre). ——*vt.* **1** 杀戮,屠杀 (kill in a ruthless manner or on a great scale). **2** 宰杀,屠宰 (butcher, kill for food).
sláughter-hòuse (*n.*) 屠宰场,宰畜场 (place for killing animals for food, shambles).

slaugh·ter·ous [slɔ́:tərəs] [ˋslɔtərəs] *adj.* 残酷的,杀戮的 (murderous).

Slav [slɑ:v] [slɑv] *n.* **1** [the Slavs] 斯拉夫民族:居住在东欧和中欧讲斯拉夫语的民族,包括俄国人、波兰人、捷克人、保加利亚人、塞尔维亚·克罗地亚人 (Serbo-Croats)、斯洛文尼亚人 (Slovenes) 等. **2** 斯拉夫人.
——*adj.* 斯拉夫民族[人]的,斯拉夫语的.

·**Slave** [sleiv] [slev] *n.* **1** 奴隶: ——*emancipate slaves* 解放奴隶. **2** (欲望、习惯等的)俘虏 (helpless victim) 〈*to*, *of*〉;献身的人 (devoted servant): ——*a slave to drink* 酒鬼/*the slave of his wife's caprices* 像奴隶般对太太唯唯诺诺[怕老婆]的人. **3** 像奴隶一样地辛勤工作的人. ——*vi.* 像奴隶一样地辛勤工作: ——*slave night and day* 日夜不停地辛勤工作.
slave bangle (妇女戴在肘部上方的)臂环,臂镯.
slave bracelet (戴在脚脖子上的)脚镯.
sláve-driver (*n.*) (1)监管奴隶的监工. (2)逼迫他人拼命工作的人.
sláve-shìp (*n.*) 奴隶(贸易)船.
slave states 〖美史〗蓄奴州:南北战争前实行奴隶制的南部诸州.

sláve-tràde (*n.*) 奴隶买卖,(尤指从非洲运来的)黑奴买卖.
[中古英语 *sclave*← 古法语 *esclave* = 中世纪拉丁语 *sclavus*,原意为"斯拉夫人","被征服的民族"之意]

slav·er¹ [sléivə/-ər] [ˋslevɚ] *n.* **1** 奴隶贩运船 (ship engaged in slave-trade). **2** 奴隶贩子.

slav·er² [sléivə/-ər] [ˋslevɚ] *n.* 口水,唾液 (spittle running from the mouth).
——*vi.* 流口水 (let the spittle flow from the mouth).
——*vt.* 《古》流口水弄湿 (wet with saliva, slobber).
sláv·er·y¹ *adj.*

·**slav·er·y²** [sléivəri] [ˋslevəri] *n.* **1** 奴隶身份;受奴役的状态 (condition of a slave): ——*be sold into slavery* 被卖为奴. **2** 奴隶制度 (existence of slaves as an institution); 蓄奴: ——*work for the abolition of slavery* 为废除奴隶制而努力. **3** 费力的工作,苦役 (exhausting labor).

slav·ey [sléivi] [ˋslevɪ] *n.* 《口语》(尤指干粗活的)女佣 (maid-servant).

Slav·ic [slá:vik] [ˋslavɪk] *adj.* 斯拉夫人的 (of the Slavs),斯拉夫语的. ——*n.* 斯拉夫语.


slav·ish [sléiviʃ] [ˋslevɪʃ] *adj.* **1** 奴隶的 (of a slave). **2** 像奴隶一样地卑屈的 (servile). **3** 没有独创性的,无独立性的,盲从的 (showing no originality or independence). **sláv·ish·ly** *adv.*

Sla·vo·ni·a [sləvóuniə] [sləˋvonɪə] 斯拉沃尼亚:与匈牙利交界的南斯拉夫北部地区,四周环绕着萨瓦 (Sava) 河、德拉瓦 (Drava) 河及多瑙 (Danube) 河.

Sla·vó·ni·an *adj.* **1** 斯拉沃尼亚的. **2** 《古》斯拉夫人[语]的 (Slavic). ——*n.* **1** 斯拉沃尼亚人[语]. **2** 《古》斯拉夫语.

Sla·von·ic [sləvɔ́nik/-ván-] [sləˋvɑnɪk] *adj.* 斯拉夫人的 (of the Slavs). ——*n.* 斯拉夫语.

sledge¹ / 雪橇



Church [**Old**] **Slavonic** 教会斯拉夫语,古代斯拉夫语:有文字记载的最古老的斯拉夫语,是9世纪末用于写文章的保加利亚方言,后一部分消失,留下的则成为斯拉夫诸国的希腊正教教会仪式中的语言.
Slavonic languages 斯拉夫诸语言:在东欧和中欧使用的印欧语系的一支,包括俄语、白俄罗斯语、乌克兰语、波兰语、捷克语、保加利亚语、塞尔维亚·克罗地亚语、斯洛文尼亚语等.

slaw [slɔ:] [slɔ] *n.* (甘蓝或白菜的)凉拌生菜丝 (cole slaw).

slay [slei] [sle] *vt.* (**slew**; **slain**) 《文语·戏谑》杀死,杀害 (kill).

S/Ld 《略》Squadron Leader 飞行中队长.

slea·zy [slí:zi] [ˋslizɪ] *adj.* **1** (纺织品)质地薄的,稀松的 (flimsy, loosely-woven). **2** 《口语》劣质的,低劣的 (shoddy, shabby); 肮脏的 (squalid).

sled [sled] [slɛd] *n.*, *v.* 《美》= SLEDGE¹.

sledge¹ [sledʒ] [slɛdʒ] *n.* (运送人、货物的)雪橇. ✲ ——*vi.* 搭乘雪橇. ——*vt.* 用雪橇运送.

sledge² [sledʒ] [slɛdʒ] *n.* (亦作 **sledgehammer**) (铁匠等必须用两手使用的)大锤 (large heavy hammer) (→图 HAMMER).

sleek [sli:k] [slik] *adj.* **1** (头发、肌肤、毛皮等)油光的,光滑的 (soft, smooth and glossy). **2** (人)有柔滑的头发[肌肤]的,(动物)有光滑的皮(毛)的. **3** (人)保养得很好的 (of a well-fed comfortable appearance). **4** 油嘴滑舌的 (ingratiating). ——*vt.* 使发油光,使光滑.
sléek·ly *adv.* **sléek·ness** *n.*
[SLICK 的变形]


:**sleep** [sli:p] [slip] *n.*, *v.* (**slept**) ——*n.* **1** 睡眠,睡觉: ——*go to sleep* 去睡觉 / *talk in one's sleep* 说梦话. **2** 睡眠时间: ——*try to get a sleep* 设法睡一会儿. **3** 停止活动,静止 (rest); 寂静 (quiet); (动物的)冬眠. **4** 长眠,死亡 (*death*): ——*one's last* [*eternal*] *sleep* 长眠.
——*vi.* **1** 睡觉,就寝,入睡 (fall or be asleep): ——*sleep well* [*soundly*] 睡得很好[很沉]. **2** 投宿,过夜 (stay for the night) (*at*, *in*): ——*sleep at a hotel* 在旅馆投宿. **3** 不活动,静止: ——*The sword sleeps in the scabbard.* 剑收在剑鞘里. **4** 长眠,死亡 (lie in the grave): ——*sleep in the grave* 长眠于墓中. **5** (陀螺等)宛如静止般稳定地旋转.
——*vt.* **1** [与同源宾词连用]睡(觉): ——*sleep a sound sleep* 睡得很沉. **2** 睡着度过,借睡觉而…: ——*sleep the hours away* 借睡觉以打发时间 / *He slept off his vexation.* 他以睡觉忘掉烦恼. **3** 使留宿,供…住宿: —— *This hotel sleeps 300 people.* 这家旅馆可供300人住宿.
sleep in (1)住宿在工作的地方. (2)睡到很晚起床.
sleep like a log [***top***] 熟睡.
sleep on 把(问题)留到第二天解决 (not decide till next day).
sléep-wàlker (*n.*) 梦游者.
sléep-wàlking (*n.*) 梦游症 (somnambulism).

sleep·er [slí:pə/-ər] [ˋslipɚ] *n.* **1** 睡眠者. **2** 《英》(地基用的)地梁,横梁,(尤指铁轨的)枕木 (→图 RAIL¹). **3** 卧车 (sleeping-car). **4** (用以保持耳环孔不封口的)小耳环. **5** 意外的成功.
sleeper wall 地龙墙:支撑地板搁栅的壁板.

sleep·ing [slí:piŋ] [ˋslipɪŋ] *n.* **1** 睡眠. **2** 休息.
sléeping-bàg (*n.*) (露营用的)睡袋.
Sleeping Beauty [加冠词 the] 睡美人:法国作家佩罗 (Perrault) 所著童话《睡美人》(*La Belle au Bois Dormant*) 中受妖精诅咒而长眠百年的欧罗拉公主,后为一英俊王子所吻,才苏醒并许以终身.
sléeping-càr [**-càrriage**] (*n.*) 卧车 (railway coach provided with beds).
sléeping-dràught (*n.*) 安眠药水.
sleeping partner (不参与实际业务的)匿名合伙人.
sléeping-pill (*n.*) 安眠药片.
sleeping sickness 〖医〗(1)昏睡病:流行于非洲的西部、南部,以刺蝇为媒介由睡病虫 *Trypanosoma gambiense* 所引起的不治之症,患者被极度的无力感侵袭,而逐渐衰弱,甚至死亡. (2)昏睡性脑炎 (SLEEPY sickness).
sléeping-sùit (*n.*) 睡衣裤;(幼儿上下连身的)睡衣.

:**sleep·y** [slí:pi] [ˋslipɪ] *adj.* **1** 困的,想睡的

slag / 熔渣
图为德国的炼铁工厂. 在熔炉中,熔解的金属从炉中倒出,熔渣就会浮上来. 熔渣可应用于制造熔渣水泥、肥料、耐火砖等.



(drowsy, ready for sleep)：——*feel sleepy* 想睡 / *look sleepy* 看来困倦. **2** 无生气的,没有活力的,寂静的 (without stir)：——*a sleepy little town* 死气沉沉的小镇. **3** (水果)开始腐烂的.

sléep·i·ly *adv.* **sléep·i·ness** *n.*

sléepyhèad (*n.*) 爱睡觉的人,瞌睡虫,懒惰虫. ► 尤指用于称呼.

sleepy lizard 蓝舌大蜥蜴 (BLUE-tongued lizard).

sleepy sickness 〖医〗昏睡性脑炎 (ENCEPHALITIS lethargica).

sleet [sliːt] [slit] *n.* **1** 冻雨 (hail or snow melting while falling). **2** 《美》雨凇 (thin coating of ice).

sléet·y *adj.*

·**sleeve** [sliːv] [sliv] *n.* **1** (衣服的)袖子 (part of a garment that covers the arms)：——*roll up one's sleeves* 卷起袖子. ✲ **2** 〖机〗套筒:安装在机械的杆棒、心轴等上的管子或空心轴. **3** (风标的)风向袋; (由飞机拉引的射击练习用的)筒形拖靶. **4** (唱片的)护套.

laugh in [***up***] *one's* ***sleeve***：→LAUGH.

up *one's* ***sleeve*** 藏在袖子里,秘密备用 (in reserve, concealed but ready for use).

wear *one's* ***heart on*** *one's* ***sleeve*** 胸怀坦荡,开诚布公.

sleeved, sléeve·less *adj.*

sléeve-bòard (*n.*) 烫袖板.

sléeve-nùt (*n.*) 套筒螺帽:连接两个轴成一直线的圆筒形螺帽.

sléeve-vàlve (*n.*) 套筒阀:内燃机中有套筒的阀,安装在汽缸的内侧,与活塞一起运动,可使进气孔与排气孔在适当的阶段作周期性的开闭.

sleigh [slei] [sle] *n.* (尤指用马拉的载客)雪橇 (sledge). ✲

sléigh-bèlls (*n.*) 雪橇铃:吊在雪橇或马具上的小铃铛.

[原为美语←荷兰语 *slee* (雪橇)]

sleight [slait] [slaɪt] *n.* 《古》**1** 灵巧 (dexterity). **2** 诡诈 (cunning). **3** 策略,诡计 (artifice).

slèight-of-hánd (*n.*) (1) 魔术,戏法 (conjuring). (2) (击剑等的)手法敏捷.

Sleip·nir [sléipnə/-nər] [slepnɚ] 〖北欧神话〗斯莱普纳:奥丁 (Odin) 的八只脚坐骑.

·**slen·der** [sléndə/-dər] [slɛndɚ] *adj.* (-er;-est) **1** 细长的 (of small breadth); 修长的,苗条的 (not stout)：——*a slender stem* 细长的茎 / *a slender girl* 身材苗条的女孩. **2** 不充足的,微薄的 (scanty, slight)：——*slender means* [*income*] 微薄的财产[收入].

slén·der·ly *adv.*

slén·der·ness *n.*

slept [slept] [slɛpt] *v.* sleep 的过去时、过去分词.

sleuth [sluːθ] [sluθ] *n.* **1** (亦作 **sleuth-hound**) (侦察用的)大猎犬 (blood-hound). **2** 侦探,刑警 (detective).

——*vt.* 追踪 (track, trail).

——*vi.* 当侦探 (play the detective).

slew[1], **slue** [sluː] [slu] *vt.* 使转向,使旋转 (turn or swing round on an axis).

——*vi.* 转向,回转,旋转.

——*n.* 转向,旋转.

slew[2] [sluː] [slu] *v.* slay 的过去式.

·**slice** [slais] [slaɪs] *n.* **1** (肉、面包、水果、糕饼等的)薄片,片：——*a slice of ham* 一片火腿. **2** 份 (share); 部分 (portion)：——*a slice of the profits* 一份利润 / *a slice of territory* 一块领土. **3** 〖高尔夫球〗右旋球. **4** (烹饪用有宽薄刀片的)餐刀,铲子：——*a fish-slice* 切鱼刀.

——*vt.* **1** 把…切成薄片：——*slice* (*a loaf of*) *bread* 把(一个)面包切成薄片.

2 切下 (*off*)：——*slice off a piece of meat* 切下一片肉.

3 划过(天空) (go through with a cutting motion).

4 〖高尔夫球〗打(右旋球).

——*vi.* 可切成薄片.

slick [slik] [slɪk] *adj.* **1** 光滑的,滑溜的 (sleek). **2** 圆滑的,油滑的 (smooth, plausible). **3** 《口语》巧妙的,熟练的,敏捷的 (adroit, deft, quick). **4** 狡猾的,精明的 (cunning). **5** 一流的,非常好的.

——*n.* **1** (亦作 **oil slick**) 浮在水面的油膜 (patch or film of oil on water), 光滑平面. **2** 使用上等纸的高级杂志.



sleigh / 雪橇

在阿拉斯加冰原上利用狗拉雪橇从事探险活动.

——*vt.* 使光滑,使滑溜 (smooth, sleek).

slíck·ly *adv.*

slíck·ness *n.*

slick·er [slíkə/-ər] [slɪkɚ] *n.* 《美》**1** (宽长的)防水衣,雨衣 (waterproof overcoat). **2** 油子,骗子 (plausible rogue). **3** (亦作 **cityslicker**) 衣着讲究的城里人 (well-dressed person from a city).

slid [slid] [slɪd] *v.* slide 的过去时、过去分词.

·**slide** [slaid] [slaɪd] *v.* (**slid**; **sliding**), *n.* ——*vi.* **1** 滑动;在冰上滑行 (glide over the ice)：——*children sliding on the ice* 在滑冰的孩子们. **2** 潜行 (move quietly); 滑行 (glide, go smoothly along)：——*slide into a room* 溜进房间. **3** 听其自然 (let something take its own course)：——*let things slide* 让事情自然发展. **4** 不知不觉陷入：——*slide into sin* 不知不觉犯罪. **5** 不知不觉度过 (pass easily or gradually)：——*Time slide by.* 时光不知不觉地流逝.

——*vt.* **1** 使滑动：——*slide a glass along the table* 沿着桌子滑动玻璃杯. **2** 使滑进,使悄悄地滑入 (cause to move quietly) (*into*)：——*slide a coin into one's pocket* 悄悄把硬币放进口袋.

——*n.* **1** 滑,滑行：——*have a slide on the ice* 在冰上滑行. **2** (儿童)滑梯; (运送行李等的)滑道,滑槽; (平底雪橇等的)滑面. **3** 〖地质〗滑动,崩移. **4** (机械的)滑件,滑块. **5** (显微镜的)载物玻璃片 (→图 MICROSCOPE); 幻灯片. **6** 发夹. **7** 〖棒球〗滑垒.

slide bar 〖机〗滑竿.

slide fastener 《美》拉链.

slide projector 幻灯机.

slíde-rùle (*n.*) 计算尺. ✲

slíde-vàlve (*n.*) 〖机〗滑阀:在蒸汽引擎上,为了开闭孔口而设置的有滑板的阀 (→图 STEAM).

stop slide 音栓滑塞:在风琴的音管之下,有开了小洞的木片,滑动这个木片即可开闭音管 (→图 ORGAN).

slid·ing [sláidiŋ] [slaɪdɪŋ] *adj.* 滑行的,滑动的 (that slides)：——*a sliding lid* 滑动盖 / *a sliding panel* 滑动板.

sliding door 滑门.

sliding rule 计算尺 (slide-rule).

sliding scale 浮动计算(法):指将退休金、支付款项、工资等根据物价上下调整的方法.

·**slight** [slait] [slaɪt] *adj.* **1** (数量、程度等)轻微的,些微的,少量的 (small); 不足取的,微不足道的 (trifling)：——*have a slight cold* 稍微有点感冒 / *The damage was slight.* 损失很小. **2** 纤细的,瘦小的 (slender)：——*a slight person* 瘦小的人. **3** 不结实的,脆弱的 (rather weak)：——*a slight framework* 不牢固的构架.


not in the slightest 一点也不 (not at all).

——*n.* 轻视,轻蔑,冷落,侮慢：——*put a slight upon a person.* 冷落某人.


——*vt.* 轻视,冷落 (treat with indifference, ignore); 忽视：——*She felt slighted because no one spoke to her.* 因为没人和她说话,她觉得被冷落了.

slíght·ness *n.*

sleeve / 袖子



slide-rule / 计算尺



[中古英语 *slyght*, *sleght* ← 古斯堪的纳维亚语 **slehtr*, *sléttr*(平坦地,光滑地)]

·**slight·ly** [sláitli] [ˋslaɪtlɪ] *adv.* **1** 少许地,轻微地:——*be slightly injured* 受了轻伤. **2** 细瘦地,纤弱地:——*a slightly built boy* 纤弱的少年.

Sli·go [sláigou] [ˋslaɪgo] 斯莱戈:爱尔兰共和国西北部康诺特(Connacht)省的一个海滨郡.

slim [slim] [slɪm] *adj.*, *v.* (**-mm-**)——*adj.* **1** 细的,纤细的,苗条的(slender). **2** 微薄的,贫乏的,不充足的(small, slight, meager).
——*vt.* (通过节食、运动等)使变瘦,使苗条.
——*vi.* 变瘦,变苗条.

slím·ly *adv.*

slím·ness *n.*

slime [slaim] [slaɪm] *n.* **1** 黏泥 (fine oozy mud). **2** (恶臭肮脏的)黏湿物. **3** (鱼等的)黏液 (mucous exudation). **4** 沥青(liquid bitumen).
——*vt.* 使泥泞,使黏滑.

slim·y [sláimi] [ˋslaɪmɪ] *adj.* **1** 污泥似的,黏糊糊的 (of the consistency of slime). **2** 满是黏泥的 (covered or smeared with slime). **3** 肮脏的,卑劣的,惹人厌的(vile, disgusting). **4** 极为谄媚的,拍马屁的(repulsively meek or flattering).

slím·i·ly *adv.*

slím·i·ness *n.*

sling[1] [sliŋ] [slɪŋ] *n.*, *v.* (**slung**)—— *n.* **1** (1)投石器:将石头夹在两边系有绳子的皮革中央,再抓住两绳的末端使劲地旋转,然后突然放掉绳子的一端,即可将石头甩出的武器. (2) = sling-shot. (3) (古代攻城用的)弩炮(ballista). **2** (用于重物的装卸,通常在升降的轮上装有吊钩、滑车的)钩索,吊绳,吊链,(枪等的)肩带(strap, etc. used to support a hanging weight). ✽ **3** 吊带,三角巾. **4** 投石,抛掷.
——*vt.* **1** 《口语》掷,扔,抛(throw, cast, hurl). **2** 用投石器掷出(石头等). **3** 吊起,悬挂(hang up, suspend). **4** 吊运.

sling off (***at***) 《澳俗》开…的玩笑,嘲笑 (poke fun, jeer (at)).

slíng-shòt (*n.*) 《美》(作为玩具的)弹弓 (catapult).

sling[2] [sliŋ] [slɪŋ] *n.* 《美》斯林酒:将杜松子酒等用水冲淡再加糖等混合而成的饮料.

slink [sliŋk] [slɪŋk] *vi.* (**slunk**) 悄悄地行动,偷偷地行走(move or go in a stealthy manner).

slínk·y *adj.* (女装)线条优美的,柔软贴身的(close-fitting and flowing).


slip[1] [slip] [slɪp] *n.* 〖制陶〗泥浆,泥釉:黏土、石英等的粉末加水混合而成的奶油状物,涂在陶瓷器、磁砖等上.

slíp-wàre (*n.*) 施釉陶器.

·**slip**[2] [slip] [slɪp] *n.*, *v.* (**-pp-**)——*n.* **1** 滑动;滑倒:——*take a slip* 滑倒. **2** 过失,疏漏,差错:——*a slip of the tongue* [*pen*] 口[笔]误 / *make a slip* 出差错. **3** 女式长衬裙;枕套. **4** (开启简便的)狗链,皮链. **5** (倾斜的)造船台,(修船用的)倾斜台;(码头间的)停泊处. **6** (木材、纸片等的)细长条 (long narrow strip);〖印刷〗校样. **7** 接木,插条. **8** (身材细瘦的)少年. **9** 〖板球〗(1)[sing. 或 pl.] (三柱门右侧稍后方的)防守位置. (→图 CRICKET[2]). (2) 三柱门右侧的守场员. **10** [pl.] 舞台侧翼口.

give a person the slip 躲避某人,欺骗某人.

There's many a slip 'twixt the cup and the lip. 《谚》杯到嘴边还会失手;凡事不到最后,不足以论成败(Nothing is certain till it has happened).
——*vi.* **1** 滑倒,失去平衡 (lose footing, balance, etc.):——*He slipped in the mud and fell.* 他在泥泞里滑了一下,跌倒了. **2** 滑动(go with a sliding motion):——*His hat slipped over his eyes.* 他的帽子滑下盖住了眼睛. **3** 滑落,脱落:——*The eel slipped through his fingers.* 鳗鱼从他的指间滑落了. **4** 不被



发现地[秘密地,悄悄地]走;(时间)不知不觉地溜过:——*slip out of a room* 溜出房间/ *How time slips away!* 光阴在不知不觉中逝去! **5** 出差错(make a careless mistake):——*He slips now and then in his grammar.* 他在语法上常出错. **6** 退步,恶化,衰落(lapse):——*His memory is slipping.* 他的记忆力正逐渐衰退.
——*vt.* **1** 使滑动,使滑行;悄悄给,偷偷塞;迅速穿上[脱下](衣服等)(*on*, *off*):——*slip off one's coat.* 迅速脱下外套 / *slip a coin into the porter's hand* 悄悄地把钱币塞到门房的手上. **2** 从…逃脱(escape from):——*The dog slipped his collar.* 狗挣脱了项圈. **3** 被…遗忘:——*It had slipped my memory.* 此事我已忘了. **4** 放开(猎犬等)(let go). **5** 〖海〗解开(锚链等). **6** (动物等)不足月产下.

let slip (1)解开(狗的锁链). (2)不小心说走了嘴. (3)错失(良机)(miss an opportunity).

slip up 《口语》失败,犯错误(fail, make a mistake).

slíp-càrriage (*n.*) 《英》(火车通过车站时)卸下的车厢.

slíp-càse (*n.*) (插入式)书套.

slip-coach 《英》 = slip-carriage.

slíp-còver (*n.*) 《美》(可取下来的)椅套.

slíp-knòt (*n.*) (1)(一拉即可解开的)活结. (2) = RUNNING knot.

slíp-òn (*adj.*) (鞋、衣服等)便于穿脱的.
——(*n.*) 易于穿脱的衣服.

slíp-òver (*adj.*) 从头部套穿的.
——(*n.*) 套头衫.

slíp-ràil (*n.*) 《澳》(可以随时移开的)活动栅栏.

slíp-ròad (*n.*) 《英》(高速公路的)岔道.

slíp-strèam (*n.*) 〖空〗滑流:由于飞机的螺旋桨转动而向后推进的气流.

slípwày (*n.*) (1)〖海〗下水滑道:在船坞、造船厂等处,为了便于船下水而设的一种向水面倾斜的滑道 (→图 LAUNCH[1]). (2) (飞机的)起飞跑道 (runway for take-off of an air-craft).

·**slip·per** [slípə/-ər] [ˋslɪpɚ] *n.* **1** 拖鞋:——*a pair of slippers* 一双拖鞋. **2** (车的)制轮器. **slíp-per-bàth** (*n.*) (一端有顶的)拖鞋状浴池.

·**slip·per·y** [slípəri] [ˋslɪpərɪ] *adj.* (**-ier**; **-iest**) **1** 滑的,滑溜的:——*a slippery road* 滑的路面. **2** (东西因滑)不容易抓住的(difficult to grasp or hold);没有可攀附的地方. **3** 不可靠的,没信用的,油滑的:——*a slippery person* 油滑的人.

slíp·per·i·ly *adv.*

slíp·per·i·ness *n.*

slip·py [slípi] [ˋslɪpɪ] *adj.* 《口语》滑的,滑溜的 (slippery).

be [***look***] ***slippy*** 《英》快点 (look sharp, make haste).

slip·shod [slípʃɔ̀d/-ʃɑ̀d] [ˋslɪp,ʃɑd] *adj.* **1** 穿着塌跟鞋的 (with shoes down at the heel). **2** 邋遢的 (slovenly). **3** 粗心的,不严谨的 (careless, unsystematic).

slit [slit] [slɪt] *n.*, *v.* (**slit**; **-tt-**)——*n.* 细长的切口[砍痕,裂口](long incision);细长的缝隙[穴](long narrow opening comparable to a cut). ——*vt.* 纵切[撕],切成长条 (cut or tear lengthwise, cut into strips).

slit trench 狭长掩壕:只能容纳一个士兵或是一个枪械的战壕.

slith·er [slíðə/-ər] [ˋslɪðɚ] *vi.* 颠簸地滑动 (slide unsteadily),蜿蜒地滑行 (go with an irregular slipping motion).

sliv·er [slívə, sláivə/-ər] [ˋslɪvɚ] *n.* **1** 切[削]下的长薄片 (piece cut or split off);(树、木材的)切片,削片(piece of wood torn from a tree or timber),(尤指子弹的)碎片(splinter). **2** 〖钓〗(作钓饵用的)小鱼片 (side of a small fish cut off).
——*vt.* 把…撕[切]成长薄片.
——*vi.* 撕[切]成长薄片.

sliv·o·vitz [slívəvits] [ˋslɪvəvɪts] *n.* 梅子酒:一种用梅子酿造的酒精饮料,尤指南斯拉夫产的梅子白兰地.
[塞尔维亚·克罗地亚语 *sljivovica* (← *sljiva* 梅子树)]

Sloane [sloun] [slon] **Sir Hans～** 斯隆 (1660～1753):英国医师和博物学家,死后遗赠一座图书馆,即日后世界驰名的英国博物馆(the BRITISH Museum). ✽



Sloane / 斯隆
曾任皇家学会会长 (President of the Royal Society) 的斯隆,将所收藏的图书、手稿和古玩遗赠国家,成为英国博物馆的核心藏品.



1 Two-toed Sloth 二趾树懒

2 Three-toed Sloth 三趾树懒

slob·ber [slɔ́bə/slábər] [ˈslabɚ] *vi.* 1 流口水(slaver, drivel). 2 变得非常感伤,发牢骚. ——*vt.* 流口水而弄脏. ——*n.* 1 口水. 2 非常感伤的话,牢骚. **slób·ber·y** *adj.*

sloe [slou] [slo] *n.* 1 黑刺李:蔷薇科黑刺李属灌木(blackthorn). ✽ 2 黑刺李:1 的果实. **sloe gin** 黑刺李酒:黑刺李配上香料,再加上甜味的酒.

slog [slɔg/slɑg] [slag] *v.* (-gg-), *vi.* 1 (板球、拳击等)猛击(hit hard). 2 辛勤地工作,卖力(work hard and doggedly). 3 拖着沉重的步伐走(plod). ——*vt.* 猛击. ——*n.* 猛击(heavy random hit). **slóg·ger** *n.*

slo·gan [slóugən] [ˈslogən] *n.* 1 (英国苏格兰高地人的)战斗呐喊(war-cry). 2 口号,标语,座右铭(party-cry, watchword, motto). 3 广告宣传短语(short catchy phrase used in advertising).
[盖尔语 *sluagh*(军队)+ *gairm*(叫喊声)]

sloop [slu:p][slup]*n.* 1 单桅纵帆船. 2(亦作 **sloop of war**)《英》(只在一层甲板上装有炮的)小军舰.

slop[1] [slɔp/slɑp] [slap] *n.*, *v.* (-pp-) ——*n.* 1 [pl.]污水(dirty water or liquid). 2 [pl.](厨房的)泔水,(寝室的)脏水(waste contents of kitchen or bedroom vessels). 3 [pl. 或 sing.]清淡而不开胃的[半]流体食物(unappetizing weak liquid food). ——*vi.* 1 溢出(spill),满盈(flow over the edge of a vessel)〈*over*〉. 2 在泥泞[泥,水]中行走. ——*vt.* 使(液体)溢出;满到…之上(spill or splash liquid upon).
slop over 因…而感伤地絮絮不休(gush),变得感伤(be maudlin).
slóp-bàsin [-*bòwl*] (*n.*) 《英》残渣盆. **slóp-pàil** *n.* (寝室用的)便桶.

slop[2] [slɔp/slɑp] [slap] *n.* [pl.](便宜的)服装(ready-made clothes);(供应水兵的)衣服,铺盖(clothes and bedding supplied to sailors).
slóp-ròom (*n.*) (军舰的)被服供给室. **slóp-shòp** (*n.*) 廉价服装店.


·slope [sloup] [slop] *n.* 1 斜坡,倾斜地面(stretch of rising or falling ground);斜面(inclined surface or way):——*a gentle slope* 缓坡. 2 倾斜,坡度(upward or downward inclination):——*the slope of a roof* 屋顶的坡度. 3 [军]扛枪姿势. ——*vi.* 1 倾斜,有斜度(slant up or down):——*Our garden slopes* 〈*down*〉 *to the river*. 我们的花园向河倾斜. 2 《俗》走开,离开(go away)〈*off*〉. ——*vt.* 使…有坡度,使倾斜:——*slope a roof* 使屋顶有坡度.

sloth / **树懒**
二趾树懒的前肢有二趾,三趾树懒的前肢有三趾. 后肢则两者均为三趾. 体大如松鼠,四肢细长,眼大耳短,尾部已退化. 能适应树上的生活,可用趾爪垂吊移动,也擅长于游泳.

slope arms 托枪.

slop·py [slɔ́pi/slɑ́pi] [ˈslapɪ] *adj.* 1 (地面等)潮湿的,湿漉漉的(wet, splashed),有很多水坑的(full of puddles);(地板、桌上等)打翻水而弄湿[脏]的(messy with liquid). 2 (食物)多水分而不可口的(watery and disagreeable). 3 (工作)马虎的,草率的(unsystematic, not thorough);懒散的,邋遢的(slovenly). 4 感情脆弱的,易感伤的(maudlin).
slóp·pi·ly *adv.* **slóp·pi·ness** *n.*


sloe / **黑刺李**
黑刺李是西欧的土产. 果实用于酿造黑刺李酒,木材呈暗褐色,常用于制作手杖.



slosh [slɔʃ/slɑʃ] [slaʃ] *vt.* 《英俗》猛击,痛打(beat, thrash). ——*n.* 1 猛击(heavy blow). 2 = slush. **sloshed** [slɔʃt/slɑʃt] [slaʃt] *adj.* 《英口语》喝醉的(drunk).
[SLUSH 的异形]

slot[1] [slɔt/slɑt] [slat] *n.*, *v.* (-tt-) ——*n.* 1 (机械等的)细长孔,狭缝,狭槽(groove, channel, slit, long aperture),(尤指自动售货机的)硬币投入口(slit for a coin). 2 (在组织、计划或连续播放的节目中所占的)位置(place).
——*vt.* 在…上开细长的孔[狭缝].
slót-machìne (*n.*) 自动售货机(automatic retailer of small wares);吃角子老虎:一种投硬币赌具. ✽

slot-machine / **吃角子老虎**
1929 年美国制造的吃角子老虎,吃角子老虎通常在圆柱状的机体上画有柠檬、樱桃等图案,图中的吃角子老虎却将图案画在圆盘状的机体上,显得与众不同.



slot[2] [slɔt/slɑt] [slɑt] *n.* (鹿等的)足迹(track);(一般的)脚印,踪迹(trace, trail).

sloth [slouθ] [sloθ] *n.* **1** 怠惰,懒散(laziness, indolence).
2 树懒:产于热带中、南美洲的树懒科哺乳动物的通称.动作迟缓,体毛极长,利用四肢的大钩爪倒悬树上生活.有二趾树懒(*Chloloepus didactylus*)、三趾树懒(*Bradypus tridactylus*)等. ✿
slóth·ful *adj.* 怠惰的,懒散的,懒惰的(lazy).
slóth·ful·ly *adv.*
slóth·ful·ness *n.*
slóth-bèar (*n.*) 懒熊(*Melursus ursinus*):产于印度、斯里兰卡的多毛黑熊.以果实、昆虫、蜂蜜等为食. ✿
[中古英语 *slowth* (←SLOW),"迟缓"之意]

slouch [slautʃ] [slaʊtʃ] *vi.* **1** (帽沿等)低垂,下垂(droop, hang down negligently). **2** 低头垂肩地走[站,坐](go, stand, or sit with a loose ungainly attitude).
—*vt.* 把(帽檐)往下拉(pull or bend down),把(帽子)压低过眼部.
—*n.* **1** 低头垂肩的走法[姿势](sloop). **2** (帽檐的)低垂(downward bend of a hat-brim). **3** 《俗》无能[懒散]的操作者(incompetent or slovenly worker or operator):—*be no slouch at* 精于….
slouch hat 宽檐软帽.

slough[1] [slau] [slaʊ] *n.* **1** 泥坑,泥沼,泥塘(quagmire, swamp, miry place). **2** 沼地,沼泽. **3** = Slough of Despond (2).
Slough of Despond [加冠词 the](1)绝望的沼泽:班扬(Bunyan)的《天路历程》(*The Pilgrim's Progress*)中,主角克里斯琴(Christian)的旅途中遇到的泥泞的沼泽,介于故乡"灭亡城市"与其另一边的小门之间. (2)绝望的深渊,极度的沮丧(state of hopeless depression).

slough[2] [slʌf] [slʌf] *n.* **1** (蛇等的)蜕壳[皮](outer skin periodically cast);动物身体脱落的部分(any part cast or moulted by an animal). **2** 〖医〗腐肉:因伤或溃疡等从组织分离的坏死肉块. —*vi.* (皮)脱落〈*off*〉;脱壳,蜕皮.
—*vt.* (蛇)蜕(皮);使脱落.

Slo·vak [slóuvæk] [ˋslovæk] *adj.* 斯洛伐克人的;斯洛伐克语的.
—*n.* **1** 斯洛伐克人:居住在中欧的斯洛伐克、南摩拉维亚(S. Moravia)等地方的斯拉夫人. **2** 斯洛伐克语.

Slo·vak·i·a [slouvɑ́:kiə] [sloˋvɑkɪə] 斯洛伐克:内陆国家,位于捷克东面.

slov·en [slʌ́vən] [ˋslʌvn] *n.* 不修边幅的人,懒散[怠惰]的人.
slóv·en·ly *adj.*
slóv·en·li·ness *n.*

Slo·vene [slóuvi:n] [ˋslovin] *adj.* 斯洛文尼亚人的.
—*n.* **1** (1)[the Slovenes]斯洛文尼亚族:居住在南斯拉夫西北部,主要是斯洛文尼亚的斯拉夫民族. (2)斯洛文尼亚人. **2** 斯洛文尼亚语.

Slo·ve·ni·a [slouví:niə] [sloˋviniə] 斯洛文尼亚:位于欧洲南部一共和国,与意大利和奥地利接壤.首都卢布尔雅那(Ljubljana).
Slo·vé·ni·an *adj.* 斯洛文尼亚人的(Slovene).
—*n.* 斯洛文尼亚人;斯洛文尼亚语.

:**slow** [slou] [slo] *adj.* **1** (动作等)缓慢的,慢的,费时的(not quick, taking a long time to do a thing);徐徐的(gradual):—*Slow and steady wins the race.* 《谚》欲速则不达. / *a slow train* 慢车,普通列车.
2 不迅速的,不轻易的(not hasty or easily moved):—*be slow to anger* 不轻易发怒 / *He is not slow to defend himself.* 他马上替自己辩护.
3 (钟表等)走得慢的(behind the correct time):—*This watch is five minutes slow.* 这只表慢5分钟.
4 (走路等)慢吞吞的,(球台表面等)会使球速变慢的:—*a slow billiard table* 慢速台球桌.
5 迟钝的(stupid):—*He is slow of wit.* 他反应迟钝.
6 (营业等)清淡的,萧条的;死气沉沉的,乏味的(dull, tedious):—*Business is very slow today.* 今天生意很清淡.
—*adv.* 慢慢地,缓慢地(slowly):—*Please read slow.* 请慢慢读.
—*vi.* 变慢,放慢速度(reduce one's speed)〈*down, up, off*〉:—*Slow down* [*up*] *before you reach the crossroads.* 在抵达十字路口前请减速.
—*vt.* 把…的速度放慢〈*down, up, off*〉:—*slow up a car* 放慢车速.
slów·ness *n.*
slow coach 迟钝的人,脑筋不好的人;跟不上时代的人.
slów-màtch (*n.*) (点燃炸药用的)缓燃引线.
slow motion (电影的)慢动作.
slow poison 慢性毒药:必须靠不断服用才会发作的毒药.



sloth-bear / 懒熊
黑毛,胸部有白斑.鼻子呈灰色而长长地突出,体长1.4～1.8米.以果实、昆虫、蜂蜜等为食,尤嗜食白蚁,利用尖锐的指爪把蚁窝捣毁,而后将白蚁吸进嘴里嚼食.

slow·down [slóudaun] [ˋslo,daʊn] *n.* 《俗》**1** 减速. **2** (生产等的)放慢速度.

:**slow·ly** [slóuli] [ˋslolɪ] *adv.* 慢慢地,缓慢地.从容不迫地:—*Speak more slowly.* 请讲得再慢一点.

slow-worm [slóuwə̀:m/-wə̀:rm] [ˋslo,wɝm] *n.* 蛇蜥(*Anguis fragilis*)(blindworm):产于欧洲、非洲西北部的小型蜥蜴.几乎是没有脚的蛇形蜥,故又称为无脚蜥(→图 LIZARD).

slub [slʌb] [slʌb] *n.* (纱、线等的)节,不均匀的粗厚部分(thick place or lump in yarn or thread).
—*adj.* (纺织品等)有节的,不均匀的,不匀称的(with irregular effect).

sludge [slʌdʒ] [slʌdʒ] *n.* **1** 烂泥,软泥(thick greasy mud). **2** 污水,污秽物(sewage);污泥,淤泥(muddy or slushy sediment or deposit). **3** (内燃机等储油箱的)沉淀物,沉积物(accumulation of dirty oil). **4** (海上的)小浮冰(sea-ice newly formed in small pieces).
slúdg·y *adj.*

slue [slu:] [slu] *n.*, *v.*: →SLEW.

slug[1] [slʌg] [slʌg] *n*. 1 蛞蝓：腹足类蛞蝓科及其他数科软体动物的通称. 似乎没有壳，即使有，也是透明的薄壳，多为植物嫩芽的大敌. ✽ 2 (枪的)散弹(bullet of irregular shape). 3 金属块(roundish lump of metal). 4〖印刷〗(1)(排版用的)粗铅条；隔铅：用于隔开行间的厚金属填塞物. (2)(行铸版铸字机铸造出来的)铅字条. 5 (伪造货币用的)圆金属块(roundish lump of metal). 6〖工学〗斯勒格：质量单位，相当于 1 磅力作用下产生每秒 1 英尺加速度的质量.
[中古英语 *slugg(e)*，"懒散的人"之意，可能源于斯堪的纳维亚语]

slug[2] [slʌg] [slʌg] *n*.，*v*. (-gg-)《美》——*n*. 重击(hard heavy blow). ——*vt*. 重击.

slug·a·bed [slʌ́gəbèd] [ˈslʌgəˌbɛd] *n*. 《古》睡懒觉的人，晚起的人(one who lies late in bed).

slug·gard [slʌ́gəd/-ərd] [ˈslʌgɚd] *n*. 懒虫，懒散的人，懒汉(lazy sluggish person).

slug·gish [slʌ́giʃ] [ˈslʌgɪʃ] *adj*. 1 (人)怠惰的，懒惰的(inert, inactive). 2 (机能等)不活泼的. 3 (动作)缓慢的，迟钝的(slow-moving, torpid).
slúg·gish·ly *adv*. **slúg·gish·ness** *n*.

sluice [sluːs] [slus] *n*. 1 水闸. ✽ 2 防洪闸(floodgate). 3 蓄水，泄水. 4 水流调节装置(device for regulating the flow of water). 5 人工水道(artificial water-channel). 6〖采矿〗= sluice-way.
——*vt*. 1 给…装水闸. 2 开闸放(水). 3 用水冲洗[冲刷](rinse, pour or throw water freely upon). 4 冲运(木材等). 5〖采矿〗冲洗(矿砂).
——*vi*. (水)从水闸流出，泄出.
slúice-wày (*n*.) (淘洗砂金的)洗矿槽.

slum[1] [slʌm] [slʌm] *n*.，*v*. (-mm-)——*n*. 陋街，贫民区，贫民窟. ——*vi*. (以慈善、救济等为目的而)访问贫民区，(出于好奇心)参观贫民窟.
slúm·my *adj*.

slum[2] [slʌm] [slʌm] *n*. 原油的非润滑部分(non-lubricating part of crude oil)；(使用润滑油时产生的)粘性油渣(gummy residue).

slum·ber [slʌ́mbə/-bər] [ˈslʌmbɚ] *n*. 1 睡眠(sleep). 2 不活跃[静止]状态.
——*vi*. 睡；小睡.
slúm·ber·ous, -brous *adj*.
slúm·ber·ous·ly, -brous·ly *adv*.

slump [slʌmp] [slʌmp] *n*. (物价等的)暴跌(sudden decrease)(←→ *boom*)；(需求的)急减(sudden or heavy fall in demand)；不振，萧条，衰退，不景气；意志消沉.
——*vi*. 1 (物价等)暴跌，猛跌(fall in price). 2 垂头丧气地坐下，重重地倒下(sit or flop down heavily and slackly).

slung [slʌŋ] [slʌŋ] *n*. sling[1] 的过去时，过去分词.

slunk [slʌŋk] [slʌŋk] *v*. slink 的过去时，过去分词.

slur [slɜː/slɜːr] [slɝ] *v*. (-rr-)，*n*. ——*vt*. 1 把…蹭污，弄脏(smudge, blur). 2 含糊地发(音)(pronounce indistinctly). 3〖音乐〗(1)连唱，连奏(perform legato). (2) 在(音符)上标连线. 4 草率略过(pass lightly)(*over*)；忽视(过失、事实等)，轻视(minimize). 5《英古·美》贬损，诽谤. ——*vi*. 含糊地说话.
——*n*. 1 诋毁，中伤(slight, blame)；玷污(discredit). 2 不清楚的发音. 3〖音乐〗连线：画在两个以上音符上面或下面的曲线，表示中间不中断而轻快流畅地演奏或歌唱(→图 STAVE).

slur·ry [slʌ́ri/slɜ́ːri] [ˈslɝɪ] *n*. 泥浆；水泥浆，灰浆.

slush [slʌʃ] [slʌʃ] *n*. 1 烂泥(watery mud). 2 半融的雪(watery-saturated snow). 3 润滑油. 4 无聊的感伤(silly sentiment)，无聊而伤感的牢骚.
slúsh·y *adj*.

slut [slʌt] [slʌt] *n*. 1 邋遢女人，懒女人(slovenly woman). 2 妓女，轻佻的女人(hussy).
slút·tish *adj*. **slút·tish·ly** *adv*.
slút·tish·ness *n*.



slug[1] / 蛞蝓
通常是夜行性动物，对光和热极为敏感，所以它的活动范围一般在它的地下巢穴附近. 图中的黄黑色蛞蝓分布于世界各地，身体长约 15 厘米，体色从黑色到褐色.

sly [slai] [slaɪ] *adj*. (**slyer**, **slier**; **slyest**, **sliest**) 1 狡猾的，奸诈的(cunning)；诡秘的，偷偷摸摸的：——*a sly plot* 秘密计划. 2 调皮的，淘气的：——*a sly wink* 调皮地眨眼.
on the sly 暗中地，秘密地.
slý·ly *adv*. **slý·ness** *n*.
[古斯堪的纳维亚语 *slœgr*(←*slá* 打)，"打击"为其原意]


slype [slaip] [slaɪp] *n*.〖建〗(大教堂、修道院内的)走廊，狭窄通道(→图 CHURCH).

S. M. 《略》1 Sergeant-Major 陆军上士. 2 short meter 短韵.

smack[1] [smæk] [smæk] *n*. 1 滋味，味道(flavor, taste). 2 (…的)迹象，含意(trace, tinge, suggestion)〈*of*〉. ——*vi*. 1 有(…的)味道，有(…的)滋味(have a taste or savor)〈*of*〉. 2 略带有(…的)迹象(suggest the presence)〈*of*〉.

smack[2] [smæk] [smæk] *n*. 1 掌掴声，拍击声(slap, sounding blow). 2 咂嘴声. 3 (大声)接吻声(loud kiss).
——*vt*. 1 (用手掌等)掴，打(strike with the palm, etc.). 2 (吃饭时)咂(嘴). 3 (大声)吻(kiss noisily or loudly). 4 啪地甩(鞭子)(crack). ——*vi*. 咂嘴.
——*adv*. 《口语》1 啪地(slap). 2 直接地，不偏不倚地，刚好地(outright, exactly).

smack[3] / 单桅帆船



smack[3] [smæk] [smæk] *n*. 1 单桅小帆船：与单桅纵帆船(sloop)、独桅快艇(cutter)一样是纵帆式的单桅帆船，用于沿岸交易、渔业用的船. ✽ 2《美》备有养鱼槽的渔船.

smack·er [smǽkə/-ər] [ˈsmækɚ] *n*. 1《俗》响吻(loud kiss). 2 啪地一击，啪地一巴掌(sounding blow). 3 《美》1 美元(dollar)，《英》1 英镑(pound).

:small [smɔːl] [smɔl] *adj*. 1 小的，小型的，细小的(not large)：——*a small house* 小屋 / *This room is too small for us*. 这房间对我们而言太小了. 2 (数量等)少的，微量的(not much of)：——*a small number of people* 少数人 / *a small income* 菲薄的收入 / *pay small attention to* 几乎不注意.
3 无关紧要的，不足取的(trifling)：——*a small mistake* 小错误.
4 贫穷的，卑贱的(poor, humble).
5 小规模的(not acting on a large scale)：——*on a small scale* 小规模地 / *live in a small way* 省吃俭用地过日子.
6 (声音等)很小的，低的(low)；(啤酒等)淡的：——*in a small voice* 小声地.
7 气量狭小的，卑劣的，吝啬的(mean)：——*a small nature* 卑劣的本性.
feel small 觉得渺小，觉得矮人一截.
no small 相当的，不差的.
——*adv*. 1 细小地，小小地. 2 (声音)小声地，低沉地，微弱地. 3 小规模地.
sing small 变得谦虚，变得谦逊(become more humble). ——*n*. 1 [加冠词 the]细小[微量]之物，少量. 2 [加冠词 the]狭窄[细小]部分：——*the small of the back* 背部的最窄处. 3 [pl.]《英口语》(小件的)洗濯物. 4 [pl.]《英口语》内衣裤. 5 [pl.]《英口语》= responsions.
small arms [集合名词](步枪、手枪、轻型机关枪等便于携带的)轻武器
small beer：→ BEER.
small capital 小大写字体：大小为大写体三分之二的字体.
small change (1)零钱(coins). (2)不重要的话(trivial remarks).
smáll-clòthes (*n*.) 《古》紧身齐膝裤(knee-breeches).
smáll-hòlder (*n*.) 《英》小自耕农.
smáll-hòlding (*n*.) 《英》小自耕农地：比农场(farm)小，约 1～50 英亩(约 0.4～20 公顷)的农地，由英国的郡议会租借或卖给小自耕农.
small hours：→ HOUR.
small-letter 小写字母.
smáll-mìnded (*adj*.) 心胸狭小的，气量小的；固执己见的.
smáll-swòrd (*n*.) (击剑用的)轻剑：使用尖端刺击的轻型剑(→图 SWORD).
small talk 谈天说地，闲谈，聊天(ordinary social conversation, chat).



sluice / 水闸

加拿大尼亚加拉(Niagara)河上发电用水坝的水闸，水闸可发挥调节水位和水压的作用.

small·pox [smɔ́:lpɔ̀ks/-pàks] [ˋsmɔl,pɑks] *n.* 〖医〗天花(variola)：伴有高烧的急性传染病，其发生有地域性，症状为脓疡性的皮疹，愈后留有疤痕，变成麻脸.
[SMALL + POX. great pox 指梅毒]


smalt [smɔ:lt；英 + smɔlt] [smɔlt] *n.* **1** 大青：用钴酸化合物染成蓝青色的玻璃. **2** 大青玻璃粉：把 1 研制成粉的青色颜料.

smarm [smɑ:m/smɑrm] [smɑrm]，**smalm** [smɑ:m][smɑm] *vt.* 《口语》**1** (用发油等)将(头发)梳平滑(smooth，plaster)〈*down*〉. **2** 拍…的马屁(flatter fulsomely).

smárm·y *adj.* 爱说奉承话的；谄媚得令人作呕的(fulsomely flattering or ingratiating).

smell / 嗅觉

嗅觉区的剖面. 空气中的物质微粒刺激鼻内的嗅觉细胞，使嗅神经末梢产生兴奋，传入大脑皮层，由此产生嗅觉.




smart[1] [smɑ:t/smɑrt] [smɑrt] *n.* **1** 刺痛，剧痛(sharp pain). **2** 悲痛，痛苦(stinging sensation).
——*vi.* **1** (伤口等)刺痛；感到剧痛(feel an acute pain). **2** 感到痛苦，感到难受(rankle).

smart[2] [smɑ:t/smɑrt] [smɑrt] *adj.* **1** 剧烈的，猛烈的，锐利的(severe，sharp)；(伤口等)剧痛的：——*a smart blow* 猛烈的打击 / *have a smart toothache* 牙齿剧痛.
2 敏捷的，活泼的，轻快的(lively，vigorous，brisk)：——*go off at a smart pace* 轻快地离去.
3 机敏的，敏悟的，聪明的(clever，quick，ingenious)；有技巧的，灵巧的，巧妙的：——*a smart talker* 说话圆滑的人 / *give a smart retort* 巧妙地反驳.
4 (打扮等)干净的，整洁的，利落的(neat，trim)：——*He looks very smart*. 他看起来很利落.
5 时髦的，流行的(fashionable)：——*a smart hat* 一顶时髦的帽子.

smárt·en *v.*

smew / 䴙鸥

繁殖于欧洲中北部及西伯利亚等地，冬天往南迁徙. 图为白色带有黑斑的雄䴙鸥. 雌䴙鸥则是头颈上半部呈褐色，背呈灰褐色，腹为白色. 翼长约 20 厘米.



smárt·ly *adv.*

smárt·ness *n*

smart aleck 《轻蔑语》自作聪明的人.

smash [smæʃ] [smæʃ] *n.* **1** 破碎，粉碎(breaking to pieces). **2** 破碎声. **3** 激烈坠落[碰撞](violent fall or collision). **4** 倒闭，破产(commercial failure，bankruptcy). **5** 猛击(violent and heavy blow). **6** 〖草地网球等〗扣击：使劲从上面将球打下来的打法. **7** 《美俗》= smash hit.
go to smash 变得粉碎，完蛋.
——*vt.* **1** 打碎，粉碎(break utterly to pieces，shatter)；猛击(bash)〈*in*〉. **2** 使(敌人)大败，击溃(utterly rout and disorganize)；推翻(论点等)；使破产[倒闭].
3 〖草地网球等〗扣(球)(hit downwards over the net with great force). ——*vi.* **1** 被打碎(break). **2** 破产，倒闭(come to grief，go bankrupt). **3** (车等)猛撞(crash)〈*into*〉.
——*adv.* 哗啦啦，轰隆一声

smásh·ing *adj.* 《俗》轰动的，极好的(very fine，wonderful).

smàsh-and-gráb (*adj*) 《口语》砸橱窗抢东西的.

smash hit (*n.*)《俗》轰动的演出，巨大的成功(notably successful thing).

smásh-ùp (*n.*) (1)(车等的)猛撞(violent collision). (2)破灭，失败.

smat·ter·ing [smǽtəriŋ] [ˋsmætərıŋ] *n.* 肤浅的知识(slight superficial knowledge)〈*of*〉.

smear [smiə/smiər] [smır] *vt.* **1** (用油、油漆等)涂抹(daub with greasy or sticky substances).
2 弄脏，使污秽，使油[油漆]等污点沾于…之上(make greasy or sticky marks on).
3 把…擦模糊，使轮廓变得不清楚(blot，obscure the outlines of).
4 使不名誉，(公开地)诽谤(blacken the character of，discredit publicly).
——*n.* **1** 污迹，污点. **2** 《口语》诽谤(attempt at defamation).

sméar·y *adj.*

smell [smel][smɛl] *n.*，*v.* (**smelt**，**smelled**) ——*n.* **1** 闻：——*take a smell at flower* = *have a smell of a flower* 闻闻花.
2 嗅觉：——*taste and smell* 味觉与嗅觉. ✽
3 气味：——*sweet smell* 香味.
4 气臭味：——*What a smell！* 多难闻的味！
——*vt.* **1** 闻到 ：——*I smell gas*. 我闻到煤气味.
2 闻，闻闻看：——*Just smell this perfume*. 请闻闻这种香水.
3 感觉到，察觉：——*smell a plot* 察觉出阴谋.
——*vi.* **1** 嗅出气味：——*I can't smell because I have a cold*. 我因感冒而无法闻出气味.
2 闻，嗅〈*at*〉：——*smell at a flower* 闻花.
3 闻起来有特定气味，发出气味：——*It smells like roses*. 它闻起来像玫瑰. / *This flower smells sweet*. 这花闻起来很香.
4 发出恶臭，有臭味(be rank)：——*His breath smells*. 他口臭.
5 有…的意味，有…迹象〈*of*〉：——*The plan smells of trickery*. 那计划似有诈.
smell out (狗等)嗅出；(人)查出，找到.
smell up 使充满臭气.

smélI·y *adj.* 《口语》有强烈[难闻]气味的.

smélling-bòttle (*n.*) 嗅盐瓶.

smélling-sàlts (*n.*) (碳酸铵加香料制成的)苏醒剂，嗅盐.

smelt[1] [smelt] [smɛlt] *n.* (pl. **smelts**，**smelt**) 美国香鱼：美国香鱼属(*Osmerus*)和与鲑鱼近缘的小型食用鱼的通称. 背稍带绿色，体侧及腹部呈银色，肉呈淡白色，柔软且味美.

smelt[2] [smelt] [smɛlt] *vt.* **1** 熔炼(矿石)(fuse or melt to extract metal). **2** 提炼(金属).

smelt[3] [smelt] [smɛlt] *v.* smell 的过去时，过去分词.

Sme·ta·na [smétənə] [ˋsmɛtənə] **Bedřich**～斯美塔那(1824～1884)：捷克音乐家，作有歌剧《被出卖的新娘》等.

smew [smju:] [smju] *n.* 䴙鸥(*Mergus albellus*)：欧、亚产的小型秋沙鸭(merganser)中的最小者. ✽

smi·lax [smáilæks] [ˋsmaılæks] *n.* **1** 菝葜：百合科菝葜属(*Smilax*)藤蔓植物的通称. 在藤蔓上有棘

Smith² / 斯密

在格拉斯哥(Glasgow)大学时跟随哈奇逊(Hatcheson)学习道德哲学,深受其影响.在母校任教道德哲学一段时间后,即随同巴克尔(Buckle)到欧洲旅行,结识了许多重农主义学者,并开始对经济学发生兴趣,著有《国富论》,成为古典经济学的创始者.在《国富论》中,强调劳动为财富的源泉,并清楚地揭示社会发展的基础在于劳动与生产力的发展;以人类的利己心理为根基的自由竞争则被视为"看不见的手",引导人们追求社会利益,这在当时是一种新的经济思想.

刺,热带地区所产的品种可从其根茎提炼出精华而制成补药. ✽ **2** 非洲石刁柏(*Asparagus asparagoides*);非洲南部所产的非洲石刁柏属多年生植物,可用作观赏植物.
[近代拉丁语、希腊语等的 *smilax* 主要是"旋花"之意]

:smile [smail] [smaɪl] *v.* (**smiled**; **smiling**), *n.* ——*vi.* **1** 微笑:——*smile sweetly* [*bitterly*] 甜蜜地微笑[苦笑].
2 (命运等)(对…)微笑,眷顾〈*at*, *on*, *upon*〉:——*Fortune smiled on us.* 我们的运气来了.
3 显得欢快(look pleasant, have a bright aspect).
——*vt.* **1** 以微笑使〈*away*, *into*, *out of*〉:——*smile one's tears away* = *smile away one's tears* 以笑来抑制眼泪 / *smile a person into contentment* 以微笑使某人满意 / *smile a person out of his fears* 用微笑使某人忘却恐惧.
2 [后接同源宾词]露出(笑容):——*smile an ironical smile* 讽刺地一笑.
3 以微笑表示:——*She smiled her thanks.* 她微微一笑表示感谢.
smile at (1):→*vi.* 2. (2)对…一笑置之.
——*n.* 微笑,笑容,高兴的表情:——*speak with a smile* 微笑地说话 / *He was all smiles.* 他满面笑容.

smirch [smə:tʃ/smə:rtʃ] [smɜ-tʃ] *vt.* 弄脏,污损(stain, soil, smear, spot);玷污(名誉等).
——*n.* 污点;污名.

smirk [smə:k/smə:rk] [smɜ-k] *vi.* 不自然地笑,傻笑(put on an affected or silly smile);假笑(simper).
——*vt.* 假笑着表示.
——*n.* 傻笑,假笑.

smite [smait] [smaɪt] *v.* (**smote**; **smitten**)《古·文语·戏谑》——*vt.* **1** 猛击,重击(strike, hit). **2** (上帝)惩罚(人)(chastise). **3** 打败(defeat). **4** [尤指用过去分词] (1) (疾病)侵袭(strike, seize)〈*with*〉. (2) (欲望等)驱策(infect)〈*with*〉. (3) (魅力等)打动心,迷住(possess)〈*with*〉.
——*vi.* 重击〈*upon*〉.

smith¹ [smiθ] [smɪθ] *n.* **1** 金属工匠(worker in metal). ► 尤用以构成复合词,如 goldsmith 等. **2** 铁匠(blacksmith).

Smith² [smiθ] [smɪθ] **Adam** ～ 斯密(1723～1790):英国苏格兰经济学家,著有《国富论》(*The Wealth of Nations*, 1776),确立经济学为一门独立的学科. ✽

Smith³ [smiθ] [smɪθ] **Joseph** ～ 史密斯(1805～1844):美国宗教家,摩门教(the MORMON sect)创始者.

Smith⁴ [smiθ] [smɪθ] **Sydney** ～ 史密斯(1771～1845):英国牧师、传教士、评论家.著有《彼得·普利姆莱书信集》(*Letters of Peter Plymley*, 1807),力主解放天主教徒. ✽

smith·er·eens [smiðərí:nz] [ˌsmɪðəˋrinz],

smith·ers [smíðəz/-ərz] [smɪðəz] *n.* [作复数用]碎片,小片(small fragments).

Smith·field [smíθfi:ld] [smɪθfild] 史密斯菲尔德:伦敦西北一地区,原有牛马市场,后为肉类中心市场;以 16 世纪时作为异教徒的焚刑场而闻名.

smilax / 菝葜


野生于山地的落叶灌木,在每节卷曲的茎上长有稀疏的刺,叶从圆形到椭圆形,有 3～5 脉,叶柄短,并有一对卷须缠绕于其他植物上.4～5 月间,在叶腋上开许多伞状黄绿色的小花,10～11 月间球果成熟呈红色,雌雄异株.



Smith·so·ni·an In·sti·tu·tion [smiθsóuniən] [smɪθsonɪən] [加冠词 the]史密森学会:依照英国矿物学家及化学家史密森(James Smithson, 1765～1829,原名 James Lewis Macie)的遗愿,1846 年于华盛顿创立机构,以促进科学发展和普及为目标.下设动物学、人种学等博物馆和天文台. ✽

smith·y [smíθi, -ði] [smɪθɪ, -ðɪ] *n.* **1** 铁匠铺,铁工场(blacksmith's workshop). **2** (铁匠用的)熔炉(forge). **3** 铁匠(blacksmith).

smit·ten [smítən] [ˋsmɪtn̩] *v.* smite 的过去分词.



smock [smɔk/smɑk] [smɑk] *n.* **1** 罩衫:妇女、画家、小孩等穿的类似衬衫的宽松罩衫,有领肩,有的有褶饰. **2**《古》女式无袖宽内衣(chemise).
——*vt.* **1** 给…穿罩衫. **2** 以褶缝装饰.

smóck·ing *n.* 缩缝刺绣;集拢细褶和襞,将襞交叉地缝成蜂巢形或龟甲形等的刺绣法. ✽

smog [smɔg/smɑg, smɔ:g] [smɑg] *n.* 烟雾(smoky fog).
[SMOKE 或 FOG 混合而成]

:smoke [smouk] [smok] *n.*, *v.* (**smoked**; **smoking**) ——*n.* **1** 烟;——*a column of smoke* 烟柱 / *There is no smoke without fire.*《谚》无风不起浪. **2**《俗》香烟(cigar, cigarette). **3** 抽烟,(烟的)一支:*Let's have a smoke.* 咱们抽支烟吧!
end [***go up***] ***in smoke*** 化为轻烟,化为泡影(come to nothing).
——*vi.* **1** 冒烟[雾气];熏黑:——*This stove smokes badly.* 这个炉子冒烟冒得厉害. / *a smoking volcano* 冒烟的火山. **2** 抽烟:——*Do you smoke?* 你抽烟吗? **3** (亦作 ***smoke off***)《澳俗》逃跑.
——*vt.* **1** 吸(烟,鸦片等):——*smoke twenty cigarettes a day* 一天抽 20 支烟. **2** 因抽烟而使〈*into*〉. **3** (用烟)熏,熏黑:——*smoked glass* 熏黑的玻璃. **4** 熏蒸消毒,以烟消毒. **5** 熏制:——*smoke fish* 熏鱼. **6** 以烟驱赶〈*out*〉.

smóke·less *adj.* 不冒烟的,无烟的.
smóke-bòmb (*n.*) (施放烟幕等的)烟幕弹.
smóke-bòx (*n.*) 烟箱;锅炉中介于通烟道和烟囱之间的小室.
smóke-scrèen (*n.*) (掩护军事行动的)烟幕.
smóke-stàck (*n.*) (机车、汽船、工厂等的)烟囱(chimney).
smóking-càr [**-càrriage**] (*n.*) 吸烟车厢.
smóking-compàrtment (*n.*) (列车的)吸烟室.
smóking-còncert (*n.*)《英》可自由抽烟的音乐会.
smóking-mìxture (*n.*) (烟斗用的)混合烟丝.
smóking-ròom (*n.*) 吸烟室



Smith[4] / 史密斯
英国圣公会牧师，曾参与文艺杂志《爱丁堡评论》(*Edinburgh Review*)的创刊工作。他思想开明，又富于机智。因为力主解放天主教徒而在教会内的升迁受到阻碍。



Smithsonian Institution / 史密森学会
学会设有董事会，由美国副总统、最高法院院长等人组成。图中是学会建在美国首都华盛顿的总部，维多利亚风格的建筑与矗立在两旁的导弹和火箭形成了鲜明的对照。

smoke-ho [smóukhòu] [ˋsmok,ho], **-o (h)** [-òu][-,o] *n.* 《澳口语·新西兰口语》SMOKO.

smok·er [smóukə/-ər] [ˋsmokɚ] *n.* **1** 吸烟者(person who habitually smokes tobacco). **2** 吸烟车厢(smoking-carriage). **3** (列车的)吸烟室(smoking-compartment). **4** 仅限于男性参加的非正式聚会(men's informal entertainment).

smok·o [smóukou] [ˋsmoko] *n.* (pl. **-os**)《澳口语·新西兰口语》**1** (工作中的)休息时间，抽烟时间(stoppage of work for rest and smoking)；短暂的饮茶休息时间(tea-break). **2** 准许抽烟的音乐会(smoking-concert).

smok·y [smóuki] [ˋsmokɪ] *adj.* **1** 冒烟的(emitting smoke). **2** 烟雾弥漫的(veiled or filled with smoke). **3** 被烟雾遮蔽的(obscure (as) with smoke)；熏黑的，颜色灰暗的(stained or colored like smoke). **4** 如烟一般的(suggestive of smoke).
smók·i·ly *adv.* **smók·i·ness** *n.*

smol·der [smóuldə/-dər] [ˋsmoldɚ] *v.* 《美》：→SMOULDER.

Smol·lett [smɔ́lit/smál-] [ˋsmalɪt] **Tobias George**～斯摩莱特(1721～1771)：出生于苏格兰的英国小说家、外科医师。著有《蓝登传》(*Roderick Random*)、《亨佛利·克林克》(*Humphrey Clinker*).


smolt [smoult] [smolt] *n.* (第一次回到海里的)鲑鱼：介于 parr 与 grilse 之间的银色幼鲑.

smoo (d) ge [smuːdʒ] [smudʒ] *vi.* 《澳口语》**1** 曲意奉承，拍马屁(curry favor)；装出很喜爱的样子(pretend affection). **2** 搂抱亲吻(exchange caresses, neck). **smóo(d)g·er** *n.* [英方言，拟声词]

***smooth** [smuːð] [smuð] *adj.* **1** (表面)平滑的，光滑的(not rough)；(土地等)平坦的，平整的(not broken)；(海等)平静的，平稳的：——*a smooth road* 平坦的道路.
2 光溜的，无毛的.
3 口齿伶俐的；(声音等)圆润的，悦耳的(not harsh).
4 无磨阻的，顺畅的：——*the smooth running of an engine* 引擎的顺畅运转.
5 顺利的，平平安安的.
6 (性情等)平和的，安详的：——*a smooth temper* 温和的性情.
7 (言词、文体等)流畅的；(态度等)温和的，愉快的(pleasant)；有礼貌的(polite)：——*smooth manners* 有礼貌的态度.
8 曲意奉承的(flattering)：——*have a smooth tongue* 油嘴滑舌.
——*vt.* **1** 使光滑[平坦]；使平静，烫平：——*smooth out a rumpled bed sheet* 将起皱的床单烫平.
2 消除(困难、障碍等)(free from)〈*away*〉.
3 掩饰(过失等)〈*over*〉
——*vi.* 变平滑[平坦]；变平稳.
——*n.* 光滑[平坦]的部分
smóoth·ness *n.*
smóoth-bòre (*n.*)(枪身内侧没有装置发条的)滑膛枪.
smóoth-fàced (*adj.*) 没有胡须的；虚伪的.
smóothing-ìron (*n.*) 熨斗.
smoothing plane 〖木工〗细刨(→图 PLANE[2]).
smòoth-spóken [-tóngued] (*adj.*) 口齿伶俐的，巧舌如簧的.

***smooth·ly** [smúːðli] [ˋsmuðlɪ] *adv.* **1** 光滑地，平坦地. **2** 平稳地；圆滑地；顺利地：——*go on smoothly* 顺利地进行. **3** 流畅地，顺畅地.

smocking / 缩缝刺绣



smor·gas·bord [smɔ́ːgəsbɔ̀ːd/smɔ́rgəsbɔ̀rd] [ˋsmɔrgəs,bɔrd] *n.* 正菜之前有各种餐点的自助餐. [瑞典语 *smörgåsbord* (*smör* 奶油，*gås* 鹅奶油块，*bord* 餐桌)]

smote [smout] [smot] *v.* smite 的过去时.

smoth·er [smʌ́ðə/-ər] [ˋsmʌðɚ] *vt.* **1** (以烟等)使窒息，使呼吸困难(suffocate, stifle). **2** 过多地给予(overwhelm)〈*with*〉. **3** 将(火)闷熄(deaden or extinguish by excluding air). **4** 〖烹饪〗煨，焖煮. **5** 压抑(感情等)(suppress)；隐瞒(事实等)，遮掩(conceal, cover)〈*up*〉. **6** (以…)覆盖，遮蔽(cover closely or thickly)〈*in*〉.
——*vi.* 窒息，透不过气(have difficulty in breathing).
——*n.* (令人窒息般的)浓烟，厚厚的尘埃，浓雾(dense or suffocating smoke, dust, fog, etc.).

smo (u) l·der [smóuldə/-də] [ˋsmoldɚ] *vi.* **1** 没火焰地闷烧，闷燃(burn and smoke without a flame). **2** (不满、痛苦等)郁积(burn inwardly or in a suppressed way).

s. m. p. 《略》*sine mascula prole* 没有子嗣(without male issue).
[拉丁语]

smudge[1] [smʌdʒ] [smʌdʒ] *n.* 污点，污迹(dirty mark, smear, blur, blot).
——*vt.* 污损，弄脏(soil, stain, smirch, smear).
——*vi.* 涂污，变脏，(墨水等)形成污迹(become smeared or blurred).

smudge[2] [smʌdʒ] [smʌdʒ] *n.* 《美》(驱除害虫用的)熏虫火堆(outdoor fire with dense smoke).

smug [smʌg] [smʌg] *adj.* 自鸣得意的，沾沾自喜的(self-satisfied, consciously virtuous).
smúg·ly *adv.* **smúg·ness** *n.*
[古作"整洁"之意. ←低地德语 *smuk*(干净的)]

smug·gle [smʌ́gl] [ˋsmʌgl] *vt.* **1** 走私(import or export illegally)；使非法入境[出境]. **2** 偷偷带进[带出，离开](convey stealthily or secretly)〈*in, out, away*〉. ——*vi.* 走私，偷偷地带进[带出].
smúg·gler *n.*

smut [smʌt] [smʌt] *n.*, *v.* (**-tt-**)——*n.* **1** (1)黑穗病：谷物等叶面被黑色粉末状的孢子所覆盖的真菌性病害. (2)黑穗病菌. **2** (煤，烟等造成的)黑垢，污迹(black mark, smudge). **3** 一片煤灰(flake of soot). **4** 脏话，淫秽书刊(indecent or obscene talk or publication).
——*vt.* **1** 以(煤烟等)弄脏，弄黑. **2** 使(谷物等)得黑穗病.
smút·ty *adj.* **smút·ti·ly** *adv.*
smút·ti·ness *n.*

Smuts [smʌts] [smʌts] **Jan Christiaan**～斯穆茨(1870～1950)：南非军人、哲学家、政治家和总理(1919～1924,1939～1948)

Smyr·na [smə́ːnə/smə́ːr-] [smɝnə] 士麦那 ► 土耳其伊兹密尔(Izmir)的旧称.

snack [snæk] [snæk] *n.* 小吃,点心(slight or casual or hurried meal).

snáck-bàr [-còunter] (*n.*)(在柜台上即可食用三明治等点心的)小吃店.

[中古英语 *snake*(一咬)←中古荷兰语 *snac(k)*(←*snacken* 咬住),与 snap 同一词源]

snaf·fle [snǽfl] [snæfl] *n.* (马的)嚼子,(结构简单的)马衔(simple kind of bridle-bit)(→图 SADDLERY).

——*vt.* **1** 给(马)装上嚼子. **2**《俗》偷窃,扒取(appropriate, seize, purloin).

snag [snæg] [snæg] *n.*, *v.* (**-gg-**)——*n.* **1** (枝干经砍切后留下的)残桩断枝.

2 锯齿状突出物(jagged projecting point).

3 (树枝前端沉入水中的)沉树,隐树.

4 (衣服等的)戳破处(tear).

5 (意想不到的)障碍,妨碍,故障(impediment, obstacle, unexpected drawback).

——*vt.* 使(船等)撞上沉树.

snail [sneil] [snel] *n.* **1** 蜗牛:有螺旋状的壳、以肺呼吸的水生、陆生腹足类软体动物的通称. ✽

2 行动迟缓的人;懒惰的人(slow-moving or indolent person).

3 (亦作 **snail-wheel**)(时钟等的)蜗形凸轮(spiral cam).

·**snake** [sneik] [snek] *n.* **1** 蛇(serpent):蛇目(Ophidia)爬虫类的通称. ✽

2 类似蛇的蜥蜴、两栖类的通称.

3 阴险[冷酷]的人,叛逆不忠的人(treacherous person).

4 [S-]蛇印第安人:分布于美国西部说肖肖尼语(Shoshone)的美洲印第安人.

a snake in the grass 潜伏的危险(hidden danger);暗藏的敌人(secret enemy).

——*vi.* (如蛇般地)曲折前进,蛇行.

snáke-chàrmer (*n.*) 弄蛇人.

snáke-fènce (*n.*)《美》(由粗削的横木组合制作而成的)蛇形栅栏.

snákeròot (*n.*) (1)变豆菜:美国所产几种药用植物的通称,尤指 *Aristolochia serpentaria*, *Polygala senega*. (2)变豆菜根:据说被蛇咬伤时可当作解毒剂.

snakes and ladders (小孩的)骰子游戏.

snákeshèad (*n.*)(亦作 **snakeshead lily**)贝母二百合(*Fritillaria meleagris*):百合科贝母属植物.

snákewèed (*n.*) 拳参(bistort).

snáke-wòod (*n.*) (1)马钱子:原产于印度东部的马钱子属(*Strychnos*)树木的通称,木材可用作被蛇咬伤时的解毒剂. (2)蛇纹木:南美产桑科树木(*Piratinera guianensis*).木材上有类似蛇样的花纹,材质坚硬重实. (3)(1)和(2)的木材.

[古英语 *snaca* 追溯到古日耳曼语,可能为"爬虫类"之意]

snak·y [snéiki] [snekɪ] *adj.* **1** 多蛇的(infested with snakes).

2 似蛇的(snake-like),蜿蜒的.


3 由蛇组成的,被蛇缠绕的. ► 主要指希腊神话中复仇女神(Furies)的头发.

4 狡猾的,阴险的.

5《澳俗》易怒的,性急的(angry, irritable).

snail / 蜗牛

蜗牛属软体动物,壳呈圆锥形,螺旋有左旋、右旋之别.由水生动物经过长期进化而成,能呼吸空气.卵甚大,幼蜗在卵中已成形,由卵孵化出来,蜗牛喜食草木茎叶的表皮,虽坚硬如竹皮的植物亦能啃食,为植物的敌害.冬天潜伏于叶下冬眠.欧洲有人专门饲养罗马蜗牛(Roman snail)以供食用.





·**snap** [snæp] [snæp] *n.*, *adj.*, *v.* (**-pp-**)——*n.* **1** 啪[砰]地关上的声音,啪哒折断的声音:——*shut a book with a snap* 啪地一声合上书.

2 (嘴或剪刀的)突然的一咬[合](sudden quick closing of the jaws or scissors);突然中断(sudden break):——*make a snap at* 突然咬住.

3 (吧嗒一声揿上的)金属夹卡,钩,揿扣.

4 劲头,精力,活力(vigor, energy):——*There is no snap left in him.* 他一点劲头也没有.

5 一阵(通常是寒冷的)天气(sudden usually brief spell of frost):——*a cold snap* 一段寒冷的天气.

6 脆饼干.

7 = snapshot.

8《美俗》轻松的工作(easy task).

9《英》[扑克牌]喊"对儿"牌戏:当同样点数的牌出现时,先喊出"对儿(snap)"的人可取得对方牌的游戏.

——*adj.* 突然的(taken by surprise, brought on without notice):——*a snap debate* 突然的争论.

——*vi.* **1** 突然咬,猛咬(make a quick or sudden bite)〈*at*〉:——*snapped at a person's leg* 突然咬某人的腿.

2 迅速抓住(机会等),马上接受(邀请等)〈*at*〉:——*snap at an invitation* 马上接受邀请.

3 严厉地申斥.

4 突然折断,啪哒地折断(break sharply)〈*off*〉:——*The twig has snapped off.* 小树枝啪哒一声断了.

5 发出啪[哒]的声音.

6 啪[砰]一声关上:——*The door snapped to.* 门砰地关上了.

——*vt.* **1** 厉声说〈*out*〉:——*snap out an order* 厉声下令.

2 突然咬,猛咬:——*The dog snapped up the piece of meat.* 狗一口叼住肉块.

3 争取(交易等),抢购(商品等)(pick)〈*up*〉.

4 啪地关上:——*snap off a switch* 啪地关上开关.

5 使(鞭子)发出劈啪声,砰一声开(枪):——*snap a whip* 打一个响鞭.

6 给…拍快照.

snap** a person's **head** [**nose**] **off 对某人咆哮.

snap** one's **fingers (对…)打榧子[表示蔑视,轻视]〈*at*〉.

snap out of 《俗》突然改变(态度、习惯)(get rid of);迅速从…中恢复过来.

snáp·per *n.* **1** = snap-fastener. **2** = snapping turtle. **3** 笛鲷:栖于温暖海域的笛鲷科(Lutianidae)肉食鱼的通称.

snápdràgon (*n.*) (1)金鱼草(antirrhinum). (2)抢葡萄干游戏:圣诞节时玩的一种游戏,从一碗燃烧着的白兰地中抓取葡萄干.

snáp-fàstener (*n.*) 揿扣,金属夹卡.

snap lock 弹簧锁:当门关上时由弹簧自动上锁的挂锁.

snapping turtle 啃龟:美国产的大型凶猛的淡水龟的通称,常用坚硬的下颚咬住猎物.

snáp-shòoter 拍快照的人.

snap shot [狩]速射,快射.

snápshòt (*n.*) 快照.

——(*vi.*, *vt.*)(给…)拍快照.

snap·pish [snǽpiʃ] [snæpɪʃ] *adj.* **1** (人)暴躁的,易怒的(peevish, testy, malicious, ill-natured). **2** (话等)粗鲁的,没好气的. **3** (狗等)爱咬人的(inclined to snap).

snáp·pish·ly *adv.* **snáp·pish·ness** *n.*

snap·py [snǽpi] [snæpɪ] *adj.* **1** 暴躁的,易怒的(snappish). **2** (话等)粗鲁的,没好气的. **3** (狗等)爱咬人的. **4** 发出噼啪声的. **5** 急促的,快速的(quick). **6**《口语》很有精神的,生气勃勃的,充满朝气的(vigorous, lively, full of life or spring).

make it snappy 《口语》赶快,干脆一点.

·**snare** [snεə/snεər] [snεr] *n.* **1** (捕捉鸟兽等的)陷阱,罗网(trap).

2 (陷害人的)圈套,诱惑:——*Popularity is often a snare.* 名气常是一种圈套.


3 [医]勒除器:以铁丝制成,可用以除去肿瘤.

4 (响弦鼓的)响弦.

——*vt.* **1** 以罗网捕捉(鸟等). **2** 诱(人)入圈套,陷害,使(人)陷入圈套.


snáre-drùm (*n.*) 响弦鼓.

snarl[1] [snɑːl/snarl] [snarl] *n.* **1** (毛线、头发等的)纠结(tangle). **2** (事态等的)混乱,复杂,纷扰



snake / 蛇

蛇在进化过程中脚虽已退化，但基本上能适应陆上生活，凭借卷曲身体时所产生的合力前进，此时有棱角的腹板可防止横滑，然后把肋骨顶在地面的支撑物上前后移动，而肌肉所连接的腹板则发挥履带的作用，蛇行进的速度最快时速可达 6 千米左右. 世界上约有 3 000 多种蛇类，可分为蛇、古代蛇、盲蛇 3 大类. 虽然蟒蛇等大蛇把猎物咬碎吞食，但那些有毒腺的蛇，如鞭蛇(左图)和澳大利亚斑地斑地蛇(bandy-bandy)(右图)则先以毒液毒死猎物，然后再食下.





(tangled condition).

——*vt.* **1** 使纠结(tangle). **2** 使混乱(mix together confusedly)〈*up*〉.

——*vi.* **1** 纠结(become entangled). **2** 混乱.

snarl² [snɑːl/snɑrl] [snɑrl] *vi.* **1** (狗等张牙露齿地)嗥叫(make an angry or quarrelsome sound). **2** (人)咆哮，怒吼(speak in a harsh voice).

——*vt.* 咆哮着说〈*out*〉.

——*n.* **1** 嗥叫，狂吠. **2** 怒吼，吼叫.

·**snatch** [snætʃ] [snætʃ] *v.* (-es-), *n.* ——*vt.* **1** 一把抓住，突然抓取(seize quickly)；强夺，夺走(carry suddenly)〈*away*, *from*〉: ——*He snatched the book from my hand.* 他从我手中夺走了那本书. **2** 抓住机会做，抽空做: ——*snatch a hasty meal* 抽空匆忙进餐. **3** 惊险地救出〈*from*〉.

——*vi.* 抢夺，一把抓住(make a sudden snap or catch)〈*at*〉: ——*snatch at straws* 抓住稻草.

——*n*. **1** 抢夺，攫取(hasty catch or grasp)〈*at*〉：——*make a snatch at a person's handbag* 抢夺某人的手提包. **2** (活动等的)片刻，短时间(brief period, short spell)〈*of*〉：——*have a snatch of sleep* 小睡片刻. **3** (歌曲、谈话等的)片段(fragment(s), short burst(s))〈*of*〉；少量(small amount)；瞥见，一瞥(brief view, glimpse)：——*hear snatches of their conversation* 听到他们谈话的片段.

snátch·y *adj*. 断断续续的，时断时续的(in short spells).

snátch·i·ly *adv*.

sneak [sniːk] [snik] *n*. **1** 鬼祟的人，卑劣的家伙(mean-spirited or underhand person). **2** 《英·学生俗语》(向老师)打小报告的人，告密者(tell-tale). **3** 〖板球〗滚球(ball bowled along the ground).

——*vi*. **1** 悄悄地行动，潜行(slink, go furtively). **2** 《英·学生俗语》(向老师)打小报告(peach, tell tales).

——*vt*. **1** 偷偷地做. **2** 《俗》偷窃，盗取(make off with, steal).

——*adj*. 悄悄行动的(acting without warning).

snéak·ing *adj*. **1** 偷偷摸摸的，鬼祟的(furtive, not avowed). **2** 卑劣的. **3** (感情等)内敛的，藏在心里的(persistent in one's mind).

snéak-thief (*n*.) 顺手牵羊的小偷(one who steals without breaking in).

[可能源于方言. 被认为是古英语 *snican*(爬)的类似语]

sneak·ers [sníːkəz/-ərz] [ˋsnikɚz] *n*. [pl.] 《俗》胶底帆布鞋，胶底运动鞋(soft-soled shoes).

sneer [sniə/sniər] [snɪr] *vi*. 嘲笑，讥诮，瞧不起(smile derisively)〈*at*〉；(以言语、文章)讽刺，嘲弄(express or suggest derision or disparagement).

——*vt*. 嘲笑地说.

——*n*. 嘲笑，讥笑.

sneeze [sniːz] [sniz] *vi*. 打喷嚏.

not to be sneezed at 尚可的，不能轻视的(passable, not contemptible).

——*n*. 喷嚏；打喷嚏的声音.

snib [snib] [snɪb] *n*., *v*. (-bb-)《苏格兰》——*n*. (门、窗等的)闩，插销(bolt, fastening, catch).

——*vt*. 闩上，插上…的插销(bolt, fasten).

snick [snik] [snɪk] *n*. **1** 刻痕，切口(slight notch or cut). **2** 〖板球〗切球，削球.

——*vt*. **1** 在…上刻细痕. **2** 〖板球〗削(球)，(slightly deflect with the bat).

snick·er [sníkə/-ər] [ˋsnɪkɚ] *n*. 咯咯偷笑，窃笑.

——*vi*. **1** (马)嘶鸣(whinny, neigh). **2** 咯咯地偷笑，窃笑(snigger).

snick·er·snee [snìkəsníː/síkərsniː] [ˋsnɪkɚˌsni] *n*. 《戏谑》(用作武器等的)大刀(large knife).

[原为 *snick-or-snee* (用剑决斗). ← 荷兰语 *steken*(刺)，*snijen*(切)]

snide [snaid] [snaɪd] 《口语》*adj*. **1** 假的，仿冒的(counterfeit, bogus). **2** 嘲笑的，讥讽的(sneering).

——*n*. 假货，假宝石，伪币(counterfeit jewellery or coin(s)).



snow-bunting / 雪鹀

分布于北极圈及其周围地带，冬季向南迁徙，体长约15厘米，夏天时背部到尾部的羽毛呈黑色，其余呈白色，冬天时黑色部分的羽毛变成红褐色.

sniff [snif] [snɪf] *vi*. **1** (咻咻地)吸气. **2** (吸着气)闻，嗅〈*at*〉. **3** 嗤之以鼻，蔑视〈*at*〉.

——*vt*. **1** 用力吸进(空气、液体、香味等)〈*up*〉. **2** 闻…的气味(smell up the scent of). **3** 觉察出，感觉到.

——*n*. 吸气(声)，嗅，闻.

[拟声词]

snif·ter [sníftə/-tər] [ˋsnɪftɚ] *n* 《俗》(白兰地等的)少量，一口，一杯(small amount of spirits, etc.).

snift·ing-valve [sníftiŋvælv] [ˋsnɪftɪŋˌvælv] *n*. 排汽阀：蒸汽机中用以排出空气、蒸汽等，或吸入空气的阀(→图 LOCOMOTIVE).

snig·ger [snígə/-ər] [ˋsnɪgɚ] *vi*. 窃笑，咯咯地偷笑(utter a half-suppressed secretive laugh).

——*n*. 窃笑，咯咯偷笑.

snip [snip] [snɪp] *v*. (-pp-), *n*. ——*vt*. (用剪刀等)剪，剪断. ——*vi*. 剪.

——*n*. **1** 剪下的小片. **2** 碎片，片断. **3** 《英俗》轻易得到的东西，肯定成功的事(something easily won or obtained, certainty). **4** [pl.](剪切金属板的)钣金工剪(handshears for metal-cutting).

[低地德语、荷兰语 *snippen*，拟声词]

snipe [snaip] [snaɪp] *n*. (pl. **snipes**, **snipe**), *v*.

——*n*. 鹬；鹬属(*Gallinago*)涉禽类的通称，与山鹬(woodcock)近缘，通常栖息于沼泽地区，长而直的喙为其特征. ✲

——*vi*. **1** 猎鹬. **2** 〖军〗(从隐蔽处向远方的敌兵)狙击，瞄准射击(shoot)〈*at*〉.

——*vt*. 〖军〗狙击，瞄准射击.

snip·er *n*.



snipe / 鹬

栖息于沼泽地区，捕食贝类、水生昆虫、蛴螬等. 繁殖时期使用尾羽的一部分发出如鼓声般的声音，或发出如羊叫般奇妙的叫声.

snip·pet [snípit] [ˋsnɪpɪt] *n*. **1** (切下的)小片，碎片(small piece cut off, snipping)；少许，些微(scrap, fragment). **2** [pl.](知识、情报的)片断(detached fragments).

snip·pet·y *adj*.

snip·ping [snípiŋ] [ˋsnɪpɪŋ] *n*. 剪断，切下(clipping, cutting).

snitch [snitʃ] [snɪtʃ] 《俗》*vi*. 打小报告，告密(inform, peach).

——*vt*. 偷，窃取(steal).

sniv·el [snívəl] [ˋsnɪvl] *v*. (《英》-ll-)，——*vi*. **1** 流鼻涕(run at the nose). **2** 抽噎(make a sniffing or snuffling sound). **3** 假哭，假抽噎(be tearful, show maudlin emotion). ——*n*. **1** 鼻涕(running mucus). **2** 啜泣，抽噎(whining and weeping). **3** 假哭，装出悲不自胜的样子(hypocritical emotion).

S. N. O. 《略》Senior Naval Officer 海军高级军官.

snob [snɔb/snɑb] [snɑb] *n*. **1** 《主英方言》补鞋匠(cobbler)；补鞋匠的学徒(cobbler's apprentice).

2 (重视社会地位、财富，媚上欺下的)势利小人，势利鬼.

3 自以为懂行的人，冒牌学者，冒牌艺术家.

snób·bish *adj*.

snób·bish·ly *adv*.

snób·bish·ness, **snób·ber·y** *n*.

snoek [snuːk] [snuk] *n*. 《南非》＝BARRACOUTA.

snood [snuːd] [snud] *n*. **1** 《苏格兰·文语》(女性束头发用的)束发带(fillet, band).

2 (将脑后头发松扎起来的)发网(loose net for a woman's back hair)；发网式帽子.

3 〖钓〗(将挂有饵的鱼钩系在钓线上的)系钩线.

snook [snuːk] [snuk] *n*. 《俗》(将拇指按在鼻子上，其他四指张开的)轻蔑动作.

cock a snook 做出轻蔑的动作，瞧不起.

snook·er [snúːkə/-ər] [snukɚ] *n*. (亦作 **snooker-pool**)彩色台球：台球的一种；用15个1分的红球和6个2～7分的彩色球进行的台球游戏，玩法是先将1个红球打入球袋后再撞击其他的球.

snóok·ered *adj*. **1** (打台球时)球停在无法直接撞击的位置上的. **2** 《俗》输了的，被打败了的(defeated, baffled).

snoop [snuːp] [snup] *vi*. 《口语》刺探(pry inquisitively)；鬼鬼祟祟地到处窥视(sneak)〈*around*〉.

[荷兰语 *snoepen*(偷吃)]



snowdrop / 雪花莲
snowflake / 雪片莲
产于欧洲的球根植物，同属于石蒜科。远处看时花形似雪花或雪片，故名。

snoot·y [snúːti] [snutɪ] *adj.* 《口语》傲慢的，目中无人的(supercilious, conceited).

snooze [snuːz] [snuz] *vi.* 打盹儿，打瞌睡(take a short sleep). ——*n.* 打盹儿，小睡.

snore [snɔː/snɔr] [snor] *n.* 鼾声. ——*vi.* 打鼾.

snor·kel [snɔ́ːkəl/snɔ́r-] [ˋsnɔrkl] *n.* : → SCHNORKEL.

Snor·ri Stur·lu·son [snɔ́ri stúələsən/snɔ́ːri stúər-] [ˋsnɔrɪ ˋstɜ·ləsən] 斯诺里·斯图鲁松(1178～1241)：冰岛历史学家、叙事诗人. 著有记述挪威国王传说与历史的《海姆斯克林拉》(*Heimskringla*)及《新埃达》(*Prose* EDDA)等书.

snort [snɔːt/snɔrt] [snɔrt] *n.* **1** 鼻喷气声；粗重的鼻息，鼻哼气(般)的声音. **2** 《英》通气管(schnorkel).
——*vi.* **1** (马等)喷鼻息. **2** (人表示怒意、轻蔑等)哼鼻子. ——*vt.* 哼着鼻子说，粗声粗气地说〈*out*〉.

snow-plough / 扫雪车
在法国尚鲁斯(Chamrousse)扫雪的扫雪车.



snort·er [snɔ́ːtə/snɔ́rtər] [ˋsnɔrtɚ] *n.* **1** 鼻息粗重的人. **2** 《俗》怒号的大风(stiff gale). **3** 《俗》异常重大[引人注意的]的事物(anything remarkable).

snot [snɔt/snɑt] [snɑt] *n.* 《鄙》鼻涕(nasal mucus).

snot·ty [snɔ́ti/snɑ́ti] [ˋsnɑtɪ] *adj.* **1** 《鄙》流鼻涕的，被鼻涕弄脏的(running or foul with snot). **2** 《口语》狂妄自大的，厚颜无耻的(cheeky).
——*n.* 《海军俗语·古》候补少尉(midshipman).

snout [snaut] [snaʊt] *n.* **1** (动物突出的)口鼻部，口吻(projecting nose (and mouth) of an animal). **2** 《轻蔑语》(人的)鼻子(nose). **3** 口吻状物，(水管等的)管口，喷嘴(nozzle).

:snow [snou] [sno] *n.* **1** 雪；降雪；[pl.]积雪：——*We have had little snow this year.* 今年几乎没下雪. **2** 如雪般洁白的东西；白发(white hair)；白花(white blossom). **3** 〖烹饪〗白色布丁. **4** 《俗》可卡因，古柯碱(cocaine).
——*vi.* **1** [以 it 作主语]下雪：——*It snowed all day yesterday.* 昨天下了一整天的雪. **2** (如雪片般地)飞来，拥进：——*Presents snowed in on her birthday.* 她生日那天礼物雪片般送来.
——*vt.* **1** 使雪片般地落下，使纷纷飘落. **2** 用雪覆盖[掩埋，封住].

snow under (1)用雪覆盖. (2) 击败压倒(overwhelm).

snow up [*in*] 用雪封住.

snów·y *adj.*

snówbàll (*n.*) (1)(打雪仗的)雪球. (2)滚雪球般不断增大之物. (3)雪球花(guelder rose). ——(*vt.*) 把雪球抛向…：——(*vi.*) (1)(向…)抛雪球〈*at*〉. (2)滚雪球似的增大(increase rapidly).

snów-bèrry (*n.*) (1)白色浆果植物. (2)(1)的果实.

snów-bìrd (*n.*) 雪鹀(snow-bunting).

snów-blìnd (*adj.*) 雪盲的.

snów-blìndness (*n.*) 雪盲：雪的反射光线使视力暂时消失的现象.

snów-bòund (*adj.*) 被雪困住的.

snów-bròth (*n.*) 融化的雪，雪水.

snów-bùnting (*n.*) 雪鹀(*Plectrophenax nivalis*)：雀科燕雀目鸟类，背部为黑色或红褐色，其余部分呈白色，繁殖于寒带地区，在欧洲及北美过冬. ✽

snów-càpped (*adj.*) (山)有雪冠的.

snów-drìft (*n.*) (被风吹成的)雪堆.

snówdròp (*n.*) 雪花莲(*Galanthus nivalis*)：早春时节开有向下低垂白花的小型球根植物. ✽

snówfàll (*n.*) 降雪；降雪量.

snów-fìeld (*n.*) 雪原；万年雪.

snówflàke (*n.*) (1)雪片. (2)雪片莲：石蒜科雪片莲属(*Leucojum*)根球植物的通称，尤指春天开雪花那样白花的雪花草(*L. vernum*). ✽(3)雪片莲的花.

snow goose (*n.*) 雪雁(*Anser caerulescens*)：产于北美、北亚，繁殖于寒带地区的雁鸭科白色雁.

snów-gràss (*n.*) 雪草：生长于新西兰山地的莓系属(*Poa*)等数种杂草的通称.

snów-lìne (*n.*) 雪线：终年为雪所覆盖的山顶斜面积雪的最下界线.

snówmàn (*n.*) 雪人.


snów-plòugh (*n.*) 扫雪机[车]. ✽

snów-shòe (*n.*) 雪鞋. ✽

snów-stòrm (*n.*) (1)暴风雪. (2) 如暴风雪般的东西，(尤指电视屏幕上因电波干扰等而出现的)"雪花".

snów-whìte (*adj.*) 雪白的，纯白的.

snow-shoe / 雪鞋
图为正在修整雪鞋的阿拉斯加爱斯基摩人.





Snow·don [snóudən] [snodn] 斯诺登峰:英国威尔士的最高峰,高 1 085 米. ✲

snub[1] [snʌb] [snʌb] *v.* (**-bb-**), *n.* ——*vt.* **1** 严厉斥责,痛叱(reprove in a sharp or cutting manner). **2** 冷落,怠慢. **3** (将绳索套住木桩)使(船)突然停住(check the way of suddenly).
——*n.* 冷落,爱理不理(rebuff).
[古斯堪的纳维亚语 *snubba*(严厉地斥责),原意为"将鼻子往上翘"]

snub[2] [snʌb] [snʌb] *adj.* (鼻子)短而向上翘的(short and turned up).
snúb-nòsed (*adj.*) 鼻子短而向上翘的,狮子鼻的.
[与前项同]

snuff[1] [snʌf] [snʌf] *n.* 烛花(charred part of a candle-wick).
——*vt.* 熄灭(蜡烛).
snuff out (1)熄灭(蜡烛)(extinguish). (2)扼杀,消灭(kill, put an end to). (3)《俗》死(die).
snúf·fers *n.* [pl.]剪烛花的剪刀(→图 CANDLE).

snuff[2] [snʌf] [snʌf] *n.* 鼻烟.
up to snuff 《俗》(1)《英》不容易上当的,精明的(not childishly ignorant or innocent). (2)《美》良好的,达到正常水准的(reaching normal standards).
——*vi.* 用鼻子吸;用鼻子闻(sniff) 〈*at*〉.
——*vt.* **1** 用鼻子吸〈*in*, *up*〉. **2** 嗅出,闻出.
snúff·y *adj.*
snúff-bòx (*n.*)鼻烟壶.
snúff-mìll (*n.*)碾鼻烟器.

snuf·fle [snʌ́fl] [snʌfl] *vi.* **1** 使鼻子哼哼作响(make sniffing sounds). **2** (因鼻塞而)大声地呼吸(breathe noisily). **3** 带鼻音说话(speak nasally). **4** 以可怜兮兮的声音说话.
——*vt.* 带鼻音说.
——*n.* **1** 鼻子发出的哼哼声音(sniff). **2** 鼻音,可怜兮兮的声音. **3** [pl.][通常加冠词 the]鼻塞,伤风.
[可能为低地德语、荷兰语 *snuffelen* (*snuffen*, SNUFF 的反复动词)]

·**snug** [snʌg] [snʌg] *adj.* (**-gg-**), *n.* ——*adj.* **1** 安适的,温暖舒适的(sheltered, comfortable): ——*a snug seat by the fire* 靠炉边的舒适座位. **2** 整齐干净的,整洁雅致的(trim, neat): ——*a snug little cottage* 整洁雅致的小屋. **3** (船等为预防恶劣气候而)装备完善的(well protected from bad weather). **4** (衣服等)极为合身的(closely fitting): ——*a snug coat* 极合身的外套. **5** (收入等)宽裕的,充裕的.
——*n.* 《英》(旅馆的)酒吧.
snúg·ly *adv.* **snúg·ness** *n.*

snug·ger·y [snʌ́gəri] [snʌgəri] *n.* 温暖舒适的地方(snug place). (尤指)私室(private room or den);《英》(旅馆的)酒吧(bar-parlour).


snug·gle [snʌ́gl] [snʌgl] *vi.* (为求暖和而)挨近,偎依(move or lie close) 〈*up to*〉.
——*vt.* 紧抱(小孩等)(hug, cuddle).

:**so**[1] [sou][so] *adv.* **1**[状态、方法]像这样,像那样(in the manner described or indicated): ——*Don't hold your spoon so.* 不要那样拿汤匙. / *I think so.* 我认为如此.
2 [作补语用]以那个样子,照那样地;以那样的名义(by that name): ——*Is that so?* = *So?* 是那样吗? / *He used to be called so, though he didn't like it.* 虽然他不喜欢,但他一直被人如此称呼.
3 [程度]这,那么,那么样地: ——*Don't speak so fast.* 不要说得那么快.
4 [so+主语+(助)动词][同意、确认]完全地,真正地,的确,实在(indeed): ——*You said it was good, and so it is.* 你说过那个好,的确是如此. / *It is very cold this morning. So it is.* 今天早上好冷. 的确.
5 [so+(助)动词+主语]也是如此,同样地(as well): ——*My father was a teacher, and so am I.* 家父是老师,我也是.
6 [加强语气](1)[修饰形容词、副词]非常地,很,极: ——*Thank you so much.* 非常谢谢你. / *It was so hot yesterday.* 昨天很热. (2) [so+形容词+冠词+名词]那样…的,那么…的: ——*I have never seen so large a ship.* 我从没见过那么大的船.
7 [否定词+so...as]不像…那样: ——*I am not so happy as he (is).* 我不像他那么快乐.
8 [so that 的句型][结果]以至于,所以,因此(consequently, therefore): ——*He ran very slowly, so that I could easily catch up with him.* 他跑得很慢,所以我很容易地就赶上了他.
9 [so...that...的句型][程度、结果、状态]如此…以致: ——*He worked so hard that he passed the examination.* 他很用功,通过了考试. / *He is not so deaf that he cannot hear a gun.* 他不至于聋得连大炮的声音也听不见.
10 [so...as to 的句型][程度、结果]如此…以致于: ——*I am not so stupid as to do that.* 我不至于笨得去做那件事. / *She was so unfortunate as to lose her necklace.* 她倒霉透了,把项链丢了.
11 [so as to 的句型][目的]以便…为了要…: ——*I hurried so as to be in time for the meeting.* 我匆匆忙忙地,以便赶上开会.
12 《古》[条件]只要.
and so 《古》此后,过后.
just so: →JUST.
…or so 大约,差不多: ——*five pounds or so* 差不多五镑.
so that…may [***can***, ***shall***, ***will***] 为了要… 为了可以…: ——*He got up early so that he might* [*could*] *catch the first train.* 他为了要赶第一班火车而起了个大早.
so to speak 可以说,恕我直言.
——*conj.* **1** [结果、理由]因此,所以(with the result that, therefore): ——*He was hungry, so he ate it greedily.* 他很饿,所以大口大口地吃. **2** [目的]以便,为了(in order that): ——*I spoke loudly so everybody could hear me.* 我大声说,让大家都听得到.
só-and-sò (*n.*) (1)某人,某某: ——*Mr. So-and-so* 某先生. (2)《口语》讨厌的家伙,卑劣的家伙. ——(*adj.*)该死的. ——(*adv.*)如此这般地.
sò-cálled (*adj.*) 所谓的.
só-sò (*adv.*) 马马虎虎,不好不坏.

so[2] [sou] [so] *n.* = SOL[2]

S. O. 《略》**1** Section Officer 分队长. **2** Staff Officer 参谋,幕僚. **3** Stationery Office《英》文书局. **4** sub-office 分店,分所.


·**soak** [souk] [sok] *n.* **1** 浸渍,浸泡: ——*give one's clothes a thorough soak* 将衣服好好地浸泡一下. **2** 酒宴,饮宴;酒鬼. **3**《澳》(雨后暂时积水的)洼地,



Snowdon / 斯诺登峰
斯诺登峰是有五个山峰的斯诺登山脉主峰. 1896 年登上该峰的英国惟一齿轨登山铁路通车,人们得以看到冰川地形的美丽景致.



soap-wort / 石碱草
将叶片置于水中搓揉会起泡沫，故名．根、叶据说可治疗慢性皮肤病，而所含的成分则可替代肥皂使用．



sociable / 无顶篷四轮马车
被当作晴天出游的交通工具而广受欢迎的马车．

低地(depression holding water after rain)；浅井(shallow well).

——*vt.* 1 渍，浸(place for some time in a liquid, steep)；[反身用法]专心于(学问、研究等)(*in*)：——*soak dirty clothes in water* 将脏衣服浸在水里 / *soak oneself in music* 专心研究音乐. 2 弄湿，使湿透(make wet through)：——*be soaked by a shower* 被雨淋得湿透. 3 吸进，吸收(*up, in*)：——(笔) *soak up ink* 吸墨水. 4《俗》对…索取不合理的高价. ——*vi.* 1 渍，浸：——*let the clothes soak in water* 把衣服浸在水里. 2 湿透(be wet through)；渗入，渗透(make way) (*into, through*)：——*soak through the earth* 渗入土中. 3 豪饮.

sóak-hòle (*n.*) (在河中隔断水流做成的)洗羊场.

·soap [soup] [sop] *n.* 肥皂，碱性肥皂，脂肪酸的碱金属盐：——*toilet soap* 香皂. ——*vt.* 1 以肥皂擦[洗]，抹肥皂于…：——*soap one's hands* 用肥皂洗手. 2《俗》拍…的马屁，谄媚(flatter).

sóap-bòx (*n.*) (1)肥皂箱；(街头演说用的)箱子，空箱. (2)[作形容词用]街头演说的.

sóap-bùbble (*n.*) 肥皂泡沫.

sóapflàkes (*n.*) 肥皂片：用于洗衣的薄片状肥皂.

soap opera《美》肥皂剧：有剧情的电视、广播通俗剧.

sóapstòne (*n.*) 皂石(steatite).

sóapsùds (*n.*) [作复数用]起泡沫的肥皂水，肥皂泡沫.

sóap-wòrt (*n.*) 石碱草：石碱草属(*Saponaria*)植物的通称，其叶子可用来洗涤衣物. 尤指皂草 *S. officinalis.* ✽

soft soap (1)软皂：用钾碱或钠碱制成的半流体肥皂. (2)阿谀奉承，拍马屁.

soap·y [sóupi] [ˋsopɪ] *adj.* 1 如肥皂般的(like soap). 2 抹上肥皂的，沾满肥皂的. 3 谄媚的(unctuous, flattering).

·soar [sɔː/sɔr] [sor] *vi.* 1 高飞，(fly high)：——*The lark soared high into the air.* 云雀窜入高空. 2 (希望、野心等)高涨：——*His hopes soared.* 他的希望高涨. 3 (鸟、滑翔机等)翱翔(sail in the air). 4 (山等)矗立. 5 (物价)暴涨，上涨：——*Prices soared.* 物价暴涨.

[古法语 *essorer* ← 古罗曼语 * *exaurare* (← 拉丁语 *ex*-out of + *aura* 空气，微风)]

·sob [sɔb/sɑb] [sab] *v.* (-bb-)，*n.* ——*vi.* 啜泣，呜咽，抽噎：——*sob bitterly* 悲切地啜泣.

——*vt.* 1 哭诉：——*sob out a story* 哭着诉说一个故事. 2 [反身用法]哭得使进入…状态(*into, to*)：——*sob oneself to sleep* 哭着哭着睡着.

——*n.* 啜泣，呜咽：——*speak with a sob* 一边啜泣一边诉说.

sób-sister (*n.*) 专写感伤性文章的记者(writer of sentimental stories). **sób-stòry** (*n.*)《美》感伤性的文章，令人掬泪的故事.

sób-stùff (*n.*)《美》令人感伤的文章[行为](sentimental writing or behavior).

[中古英语 *sobbe* (*n*). 可能是拟声词]

·so·ber [sóubə/-bər] [ˋsobɚ] *adj.* (-berer; -berest)，*v.* ——*adj.* 1 没醉的，清醒的(not drunk)：——*become sober* 酒醒. 2 饮酒有节制的，适量饮酒的(temperate in regard to drink). 3 沉着的，冷静的；严肃的：——*keep a sober face* 带着一副严肃的表情. 4 稳健的，有节制的(moderate, temperate)；不言过其实的，不夸张的(not exaggerated)：——*sober opinions* 实在的看法. 5(颜色)不显眼的，质朴的(quiet)：——*a sober color* 朴素的颜色.

——*vt.* 1 使…从酒醉中清醒(*up*). 2 使冷静.

——*vi.* 1 酒醒. 2 变得冷静(*down*). **só·ber·ly** *adv.*

sóber-sìdes (*n.*) 不苟言笑的人，严肃拘谨的人.

So·bies·ki [soubjéski] [soˋbjɛskɪ] **John** ～：→ JOHN SOBIESKI.

So·bran·je, -ye [soubrɑ́ːnjə] [soˋbrɑnjə] *n.* (保加利亚)国民议会(Bulgarian elective national assembly).

so·bri·e·ty [səbráiəti] [səˋbraɪətɪ] *n.* 1 未醉，清醒(being sober). 2 节制饮酒，禁酒. 3 严肃，冷静，沉着

so·bri·quet [sóubrikèi] [ˋsobrɪˏke], **sou-** [súː-][su-]*n.* 绰号，诨名(nickname).

Soc. 《略》1 Socialist 社会主义者，社会党员. 2 Society 协会.

soc·(c) age [sɔ́kidʒ/sɑ́k-] [ˋsɑkɪdʒ] *n.* 『史』农役租佃：封建时代的一种土地租佃形式，佃户须向领主缴纳租金或提供耕作等非军事性劳役.

·soc·cer [sɔ́kə/sɑ́kər] [ˋsɑkɚ] *n.* 《口语》足球 (ASSOCIATION football).

[*Assoc.* (*Association* 的省略) ＋-*er*(字尾)]

so·cia·ble [sóuʃəbl] [ˋsoʃəbl] *adj.* 1 好交际的，善于应酬的(fond of the company of others). 2 (聚会等)社交的，亲切的，友好的(friendly). ——*n.* 1『史』(设有面对面座位及驾驶座的)无顶篷四轮马车(open four-wheeled carriage)；(座位并排的)双人乘坐三轮车(tricycle with two seats side by side)；(维多利亚时代的)S形睡椅(S-shaped couch). ✽ 2《美》(尤指教友的)联谊会(social).

só·cia·bly *adv.* **sò·cia·bíl·i·ty** *n.*

·so·cial [sóuʃəl] [ˋsoʃəl] *adj.* 1 社会的：——*social customs* 社会习俗.

2 社会上的，有关社会的：——*social problems* 社会问题.

3 过社会生活的：——*Man is a social animal.* 人是社会性的动物.

4 友善的，诚恳亲切的(of or marked by friendly intercourse)；社交的(enjoyed or taken in company with others)：——*a social party* 社交聚会 / *social dancing* 交际舞.

5 好交际的，合群的(inclined to friendly intercourse)：——*a social nature* 好交际的天性.

6『植』群集的；『动物』(鸟、昆虫等)群居的.

——*n.* (俱乐部、协会等的)社交聚会.

só·cial·ly *adv.*

social climber 汲汲于名利地位的人，热衷跻身上流社会的人.

social contract [加冠词 the]民约论：始于卢梭(Rousseau)的《民约论》(*Le Contrat Social*, 1762)而由霍布斯(Hobbes)、洛克(Locke)等发展的理论，认为具有自然权利的个人，为了保障彼此利益，互相订立契约建立起社会秩序，从而形成国家.

Social Credit『经济』社会信贷说：英国的社会经济学家道格拉斯(C. H. Douglas, 1879～1952)所提倡的经济学说，主张由生产力的增长而产生的财富，应当通过发给消费者信贷国民所得(the National Dividends of Consumer Credit)等而为社会全体所利用.

Social Democrat (1)社会民主党人，社会民主党员. (2)社会民主主义者：主张采用民主手段逐步地且和平地从资本主义过渡到社会主义的人.

social disease 性病(venereal disease).

social history 社会史.

Social Revolutionary 社会革命党员：俄国革命前的一个非马克思主义政党的党员.

social science (包括政治学、经济学、社会人类学、社会心理学等的)社会科学.

social security 社会保障(制度).


Social War [加冠词 the]同盟城邦战争. (1)『希腊史』公元前 357～前 355 年，雅典与同盟城邦间的战争. (2)『罗马史』公元前 90 ～前 89 年，罗马与意大利同盟城邦间的战争.

social work 社会工作.

social worker 社会工作者.

[拉丁语 *socialis* (← *socius* 朋友)，"伙伴的"之意]





Society Islands / 社会群岛
挑着露兜树叶(盖屋顶、编席垫用料)的社会群岛主岛塔希提岛的岛民.

so·cial·ism [sóuʃəlizəm] [ˈsoʃəlˌɪzm̩] *n.* **1** 社会主义:主张整个社会内所有人应拥有全部生产、分配资料的所有权与管理权的政治、经济理论(cf. *capitalism, individualism*). **2** 社会主义制度;社会主义社会.
sò·cial·ist *n.*
sò·cial·ís·tic *adj.*
sò·cial·ís·ti·cal·ly *adv.*

so·cial·ize, -ise [sóuʃəlàiz] [ˈsoʃəˌlaɪz] *vt.* **1** 使适应过社会生活,使合群(make social). **2** 使社会主义化(make socialistic). **3** 将(土地、企业)社会化,公有[国有]化.
sò·cial·i·zá·tion, -sá- *n.*
socialized medicine 《美》公费医疗制度.

so·ci·e·tal [səsáiətəl] [səˈsaɪətl̩] *adj.* 社会的,与社会有关的.

·**so·ci·e·ty** [səsáiəti] [səˈsaɪətɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 社会:—*The progress of society is an evolution.* 社会的进步乃是一种进化.
2 社会阶层(social community).
3 社交界(人士),上流社会:—*He was welcomed by society.* 他受到上流社会的欢迎.
4 交际,交往,社交(association with others);(与人)同席(company):—*seek [avoid] the society of a person* 企求[避免]与某人交往.
5 (有共同兴趣、目的、主义的)团体,会,社,协会(association):—*the English Speaking Society* 英语会话社.
society column 社交新闻栏.
Society of Friends: → QUAKER.
Society of Jesus: → JESUIT.
Royal Society: → ROYAL Society.
society verse 优美而轻松的诗.
[法语 *société*←拉丁语 *societas* (←*socius* 朋友),"伙伴,同盟"之意]

So·ci·e·ty Is·lands [加冠词 the] 社会群岛:法属波利尼西亚的群岛.库克船长(Capt. Cook)为纪念皇家学会(the Royal Society)而命名,主岛为塔希提(Tahiti)岛. ✽

So·cin·i·an [səsíniən] [səˈsɪnɪən] *adj.* 索齐尼主义的:意大利神学家索齐尼(Socinus Lelio Sozzini, 1525～1562)与其侄索齐尼(Fausto Sozzini, 1539～1604)所倡的教义,否认基督(Christ)的神性.
—*n.* 索齐尼主义者.
So·cín·i·an·ìsm *n.*

so·ci·ol·o·gy [sòusiɔ́lədʒi, sòuʃi-/-ál-] [ˌsosɪˈɑlədʒɪ, ˌsoʃɪ-] *n.* **1** 社会学:研究人类社会生活及其发展的学科. **2** 社会问题研究.
sò·ci·o·lóg·i·cal [-əlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [-əˈlɑdʒɪkəl] *adj.*
sò·ci·o·lóg·i·cal·ly *adv.*
sò·ci·ól·o·gist *n.*

:**sock**[1] [sɔk/sak] [sɑk] *n.* (pl. **socks**, 《美》**sox**)
1 短袜(short stocking):—*a pair of socks* 一双短袜.
2 (古希腊、罗马时代喜剧演员穿的)轻软鞋.
3 喜剧(comedy).
4 = insole 2.

sock[2] [sɔk/sak] [sɑk] 《俗》 *n.* 重打,猛击(hard or violent blow).
—*vt.* 重打,猛击(hit, strike hard).
sock** a person **one 给某人一记重击(give a person a hard blow).

sock·et [sɔ́kit/sák-] [ˈsɑkɪt] *n.* **1** (通常为圆筒形的)托座,管套,承口.
2 〖解〗(嵌纳眼、齿、骨骼等的)窝,臼,槽(hollow, cavity).
3 〖电〗(电灯等的)插座.

Socrates / 苏格拉底
善于进行深奥的哲理论辩,常通过揭露矛盾、诘问对方,将论辩引至他所要达到的结果.他用以帮助对方达到认识真理的独特问答法,被称为"助产术".

sock·eye [sɔ́kài/sák-] [ˋsɑk,aɪ] *n.* 红鳟(*Oncorhynchus nerka*)(blueback salmon):产于太平洋沿岸的鲑科食用鱼.
[美洲印第安土语 *sukai*,"鱼中之鱼"之意]

soc·le [sɔ́kl/sóukl] [ˋsokl] *n.* 〖建〗(圆柱、花瓶、雕像等四角形的)座底(plinth)(→图 PEDESTAL.).

So·co·tra [səkóutrə] [səˋkotrə] 索科特拉(岛):南也门东南方的岛屿,位于印度洋西北部的亚丁(Aden)湾东部.首府泰迈里代(Tamarida).

Soc·ra·tes [sɔ́krətiːz/sák-] [ˋsɑkrə,tiz] 苏格拉底(公元前469~前399):希腊哲学家.因其教学被指为会使青年堕落,而在雅典被判死刑,饮毒身亡.无著作,其言论、教学法留存于柏拉图(PLATO)的《对话集》(*Dialogues*)中. ✲

So·crat·ic [səkrǽtik] [soˋkrætɪk] *adj.* 苏格拉底(学派)的(of or like Socrates).
So·crát·i·cal·ly *adv.*
Socratic irony: → IRONY. **Socratic method** [加冠词 the]苏格拉底式问答法,助产术:通过反复质问,使对方从自身中发现真理的方法.

sod[1] [sɔd/sɑd] [sɑd] *n.*, *v.* (-dd-)——*n.* 草皮,草地(turf).——*vt.* 将(地面)铺以草皮,将草皮铺于…

sod[2] [sɔd/sɑd] [sɑd] *n.* 《鄙》嗜男色者,鸡奸者(sodomite);《轻蔑语·戏谑》小子,家伙(person, fellow).

so·da [sóudə] [ˋsodə] *n.* 1 苏打,碳酸钠. 2 (亦作 **washing soda**)洗涤碱,洗涤苏打:含有结晶水的碳酸钠(sodium carbonate),家庭洗涤衣物用. 3 = soda-water.
báking-sòda (*n.*) 面包苏打,碳酸氢钠(sodium bicarbonate).
sóda biscuit (*n.*) 苏打饼干:用碳酸氢钠膨胀的饼干.
soda bread 苏打面包.
soda cake 苏打蛋糕.
soda fountain (1)(装有龙头的)汽水桶. (2)(出售清凉饮料、奶油水果冰淇淋等的)冷饮柜,冷饮小卖部.
sóda-scòne (*n.*) 苏打饼.
sóda-wàter (*n.*) 苏打水,汽水,碳酸水:饱和碳酸气体的发泡性饮料,可直接或与威士忌、糖浆等搀合饮用.
[中世纪拉丁语,可能源于 *sodanum*(海蓬子.对治疗头痛(*soda*)有效的药草).海蓬子富含苏打]

so·dal·i·ty [sədǽliti] [soˋdælətɪ] *n.* 1 公会,协会(confraternity, association). 2 〖罗马天主教〗教徒团体,信心会,兄弟会(religious guild or brotherhood).

sod·den [sɔ́dən/sád-] [ˋsɑdn̩] *adj.* 1 湿漉漉的,浸透的,湿透的(saturated with liquid, soaked). 2 (面包等)未烘透的,黏乎乎的(doughy, heavy and moist). 3 (因酗酒而)恍惚的,迷糊的,发呆的(stupid, dull).
[原为 SEETHE 的过去分词]

Sod·dy [sɔ́di/sádi] [ˋsɑdɪ] **Frederick** ~ 索迪(1877~1956):英国化学家.发现放射性原子核的变位法则,首先揭示同位素的存在.于1921年获得诺贝尔化学奖.

so·di·um [sóudiəm] [ˋsodɪəm] *n.* 〖化〗钠:银白色有光泽的柔软碱金属元素,在空气中急速氧化,与水起强烈反应而产生氢,成为氢氧化钠.外观及特性类似钾.元素符号 Na,原子序数 11,原子量 22.990.
sodium bicarbonate 〖化·药理〗碳酸氢钠,重碳酸钠,面包苏打($NaHCO_3$)(baking-soda):用于制发酵粉、汽水等,医疗上用作抗酸剂.
sodium carbonate 〖化〗碳酸钠(Na_2CO_3).
sodium chloride 〖化〗氯化钠,食盐(NaCl)(salt).
sodium hydroxide 〖化〗氢氧化钠,过氧化钠(NaOH)(caustic soda).
[1807年戴维(Sir H. Davy)根据 SODA 而命名]

Sod·om [sɔ́dəm/sád-] [ˋsɑdəm] 所多玛:靠近死海的古代城市.因其居民罪恶重大,连同蛾摩拉(Gomorrah)一起被上帝降火焚毁(〖圣〗《创世记》18~19).

sod·om·y [sɔ́dəmi/sád-] [ˋsɑdəmɪ] *n.* 嗜男色,鸡奸. **sód·om·ìte** (*n.*)嗜男色者,鸡奸者.
[源于 SODOM]

So·dor [sóudə/-dər] [ˋsodə] 索达教区:赫布里底(Hebrides)群岛与马恩(Man)岛组成的中世纪教区,现在的索达与马恩(Sodor and Man)教区只包括马恩岛.

S. O. E. D. 《略》Shorter Oxford English Dictionary《简编牛津英语词典》.

so·ev·er [souévə/-ər] [soˋɛvə] *adv.* 1 [用于否定句]一点也(不…)(at all). 2 无论何种,无论(of any kind, in any way). ► 用于 how, what, who 等所引导的句子之后,表一般化或加强语气.——*how great soever it may be* 无论多么伟大 / *with what end soever he did it* 不管目的如何,这事他确实干了.

-so·ev·er [-souévə/-ər] [-soˋɛvə] *suf.* "无论,任何…"(soever)之意.

so·fa [sóufə] [ˋsofə] *n.* 沙发(long seat with a raised back and end(s)). ✲
[阿拉伯语 *ṣuffa*(将地板垫高,铺上地毯后,作为起居室)]


sof·fit [sɔ́fit/sáf-] [ˋsɑfɪt] *n.* 〖建〗拱腹:下楣、门楣、拱门等的底面(→图 ARCH[1]).

So·fi [sóufi] [ˋsofɪ] *n.* :→SUFI.

So·fi·a [sóufiə, soufíːə; 英+ sɔ́fiə] [ˋsofɪə, soˋfiə] 索非亚:保加利亚的首都.

soft [sɔft, sɔːft/sɔːft, sɔft] [sɔft, sɑft] *adj.* 1 柔软的,软的(not hard):——*soft as butter* 像黄油般柔软的.
2 (金属等)经锻造而延展的,软性的:——*soft iron* 软铁.
3 细嫩的,柔滑的,光滑的(of a smooth surface, not rough or coarse):——*soft skin* 细嫩的皮肤.
4 (声音等)轻柔的,低柔的(not loud):——*a soft voice* 轻柔的声音.
5 (气候等)温和的,温暖的(mellow, mild):——*a soft winter* 温暖的冬天.
6 (线、轮廓等)模糊的,不明显的(not sharply defined).
7 (颜色、光线等)柔和的,不耀眼的(not brilliant):——*soft colors* 柔和的色彩.
8 (态度、言词等)温和的,恬静的,文雅的(gentle, quiet);仁慈的,体贴的(sympathetic):——*soft manners* 温和的态度 / *She has a soft heart.* 她有颗体贴的心.
9 感情脆弱的,意志薄弱的.
10 (肌肉)松弛的,(身体)虚弱的(feeble, weak):——*soft muscles* 松弛的肌肉.
11 愚蠢的(silly).
12 《英》(天气)潮湿的,多雨的(moist, rainy).
13 (水)软性的,软水的:——*soft water* 软水(► 不含钙等盐类的水).
14 无刺激性的(not sour or bitter).
15 (饮料)不含酒精的.
16 《俗》容易的,轻松的(easy):——*a soft job* 轻松的工作.
17 〖语音〗浊音的(voiced);(俄语辅音)上腭音化的;(英语的 c, g)软音的.
——*adv.* [尤用比较级]安静地,柔软地,柔和地(softly):——*Play the guitar softer.* 请更轻柔地弹奏吉他.
——*int.* 《古》1 稍候!(Wait a moment!). 2 别做声!(Hush!) **sóft·ness** *n.*
sóft-bàll (*n.*) 《美》垒球;垒球用的球.
sóft-bòiled (*adj.*) (蛋)煮得半熟的.
soft coal 烟煤.
soft currency 软通货(cf. *hard currency*).
soft drink (不含酒精的)清凉饮料.
soft goods 《英》(服装等)非耐用品.
sóft-hèarted (*adj.*) 心肠软的,仁慈的,易受感动的(easily affected by others' pain or grief).
soft palate 〖解〗软腭.
sóft-pèdal (*vi*) 踏弱音踏板使琴声变柔和.——(*vt.*)(1)踏弱音踏板使(钢琴的声音)柔和.(2)使(音调)降低,把(语调)放柔和(tone down);调整.
soft sell 软推销法(以巧妙的说服引诱买者的方法).
sóft-shèll (亦作 **soft-shelled**) (*adj.*) (螃蟹等)软壳的;(脱壳后不久)软壳[甲]的.
soft soap: →SOAP.
sóft-spòken (*adj.*) 说话温柔的.
soft sugar 砂糖.
sóftwàre (*n.*) (1)〖电脑〗软件:与硬件(hardware)相对,计算机程序的通称(2)(电影胶卷、唱片、录音带等)视听教材.

sofa / 沙发



Couch 睡椅(19世纪前期)
Settle 长凳(18世纪后期)
Settee 长椅(18世纪中期)
Day-bed 坐卧两用长椅(17世纪后期)
Chesterfield 大型沙发椅(19世纪后期)
Sofa 沙发椅(20世纪中期)

Soho / 索霍区
自16～17世纪时法国胡格诺派教徒(Huguenot)定居以后,即成为外国人的聚居区,有露天商店及外国餐馆,一直以其独特的风貌而闻名.



sóftwòod (*n.*) (1)软木.(2)针叶树(林).

·**sof·ten**[sɔ́fən, sɔ́:f-/sɔ́:f-, sáf-][ˋsɔfən, ˋsɑf-] *vi.* **1** 变软,软化(become soft or softer). **2** (色彩、光线等)变柔和,变调和. **3** (心情等)变平静,变温和.
——*vt.* **1** 使柔软,使软化,使缓和(make soft or softer). **2** 使(色彩、光线等)柔和,使调和: ——*soften the light* 使光线柔和. **3** 使(心情等)安静,使温和. **4** (用炮轰)使(敌方战斗力)变弱(*up*).
softening of the brain 〖医〗脑软化症;疾病尤其是年老引起的脑功能衰退.

·**soft·ly** [sɔ́ftli, sɔ́:ft-/sɔ́:ft, sáft-] [ˋsɔftlɪ, ˋsɑft-] *adv.* 柔软地;安静地;柔和地;和蔼地: ——*fall softly* 平稳地降落 / *smile softly* 温柔地微笑.

S. O. G. A. T., SOGAT [sóugæt] [ˋsogæt] (《略》) Society of Graphical and Allied Trades《英》书画刻印及有关行业协会.

sog·gy [sɔ́gi/sági] [ˋsɑgɪ] *adj.* **1** 湿透的,浸透的(sodden, saturated). **2** 未烘透的,湿胀的,黏而湿的(heavy with moisture).

soh [sou] [so] *n.* = SOL².

So·ho [sóuhou] [ˋsoho] 索霍区:伦敦一地区,在牛津街(Oxford St.)南侧和查林十字大道(Charing Cross Rd.)间,有很多外国餐馆. ✲

soi·gné [swá:njei] [swanje] *adj.* (阴性形式-**gnée** [-njei] [-nje])经细心安排整理的(carefully and elegantly arranged);整齐的,整洁的(well-groomed).
[法语,*soigner*(关怀,照料)的过去分词]

·**soil**¹ [sɔil] [sɔɪl] *n.* **1** 土地,地面(ground): ——*the lord of the soil* 地主,领主. **2** 土壤(mould): ——*poor* [*rich*] *soil* 贫瘠[肥沃]的土壤. **3** (尤指自己的)国土,国家: ——*tread on British soil* 踏上英国的国土. **sóil·less** *adj.*
[英法语,可能由拉丁语 *solium* (席位)转换为 *solum*(地面)而来]

·**soil**² [sɔil] [sɔɪl] *vt.* **1** 弄污,弄脏(make dirty): ——*soil one's clothes* 弄脏衣服. **2** 败坏 **3** 玷污,损害(名誉等): ——*I would not soil my hands with it.* 我不愿用这样的事来玷污我的双手.
——*vi.* 变污,变脏: ——*material that soils easily* 易脏的布料.
——*n.* 污点,污斑(dirty mark);污秽.
sóil-pìpe (*n.*) (将家庭废水导入下水道的)污水管,排水管.
[古法语 *suill* (*i*)*er*, *soill* (*i*)*er*, etc. ←古日耳曼语 **suculare*. ←拉丁语 *sucula*(*sus* 猪的指小词)]

soil³ [sɔil] [sɔɪl] *vt.* 用青饲料喂(牛、马等)(feed on fresh-cut green fodder).
[可能源于前项]

soi·rée [swá:rei] [sware] *n.* 晚会,晚宴(evening party, social evening). [法语]

so·journ [sɔ́dʒə:n, -dʒən/sóudʒə:rn] [soˋdʒɝn, ˋsodʒɝn] *n.* 寄居,逗留(temporary stay in a place).
——*vi.* (在…)寄居,逗留(*in*).

soke [souk] [sok] *n.* 〖英史〗地方审判权[司法权](right of local jurisdiction);法院司法管辖区 ► 目前只用于地名. ——*the Soke of Peterborough* 彼得伯勒区.

Sol¹ [sɔl/soul] [sol] *n.* 〖罗马神话〗太阳神.
[拉丁语]

sol² [sɔl/soul] [sol] *n.* 〖音乐〗**1** 六音音阶或移动C音唱法的大音阶的第五音. **2** (固定唱法时的)G音(→SOLMIZATION).
[参照 UT]

sol³ [sɔl/sal, soul] [sal, sol] *n.* 〖物理·化学〗液胶,溶胶(liquid solution or suspension of a colloid).
[SOLUTION 之省略]

sol⁴ [sɔl/soul] [sol] *n.* 索尔:秘鲁的主要货币单位,= 100 分(centavo).

so·la [sóulə] [ˋsolə] *n.* 合萌:印度东部所产合萌属(*Aeschynomene*)一年生沼泽植物,茎髙有髓质.
sola topee 用合萌的髓制成的轻便遮阳帽.

sol·ace [sɔ́lis/sál-] [ˋsɑlɪs] *n.* 慰藉,安慰(comfort, consolation).
——*vt.* 安慰,抚慰(comfort, console);使快乐(cheer).

so·lan [sóulən] [ˋsolən] *n.* (亦作 **solan goose**)塘鹅(gannet).

sol·a·na·ceous [sɔ̀lənéiʃəs/sàl-] [ˌsɑləˋneʃəs] *adj.* 茄科的(belonging to the family Solanaceae).

So·lan·der [səlǽndə/-dər] [səˋlændɚ] **Daniel**～苏兰达(1736～1782):瑞典植物学家.1764年成为英国皇家学会会员,1768～1771年间参加军舰"努力号"(H. M. S. Endeavour)的环球考察旅行,协助班克斯爵士(Sir Joseph Banks)开展工作.

so·la·num [səléinəm] [soˋlenəm] *n.* 茄属(*Solanum*)植物.如龙葵、马铃薯、茄子等.

so·lar [sóulə/-lər] [ˋsolɚ] *adj.* **1** 太阳的(of the sun). **2** 与太阳有关的. **3** 利用太阳光[能]的. **4** 从太阳发出的: ——*solar energy* 太阳能. ✲
——*n.* **1** = solarium. **2** (中世纪房屋的)屋顶间(upper chamber),顶层房间.
solar cell 太阳电池:一种可将太阳辐射能转换为电能的光电池.(→图 SPACECRAFT).
solar day: →DAY.
solar month 太阳月:一年的十二分之一.
solar plexus 〖解〗腹腔(神经)丛:位于胃部后方腹腔内的神经丛.
solar system [加冠词 the]太阳系:由太阳与受太阳引力而环绕其周围运转的九大行星及许多小行星等构成的天体系统.
solar time 太阳时.
[拉丁语 *solaris* (←*sol* 太阳)]

so·lar·i·um [səléəriəm] [soˋlɛrɪəm] *n.* (pl. **-ia**)日光浴室.

so·la·ti·um [səléiʃiəm] [soˋleʃɪəm] *n.* (pl. **-tia**)(尤指超过实际损害的)赔偿,慰藉金(something given as compensation or consolation).
[拉丁语 = solace]

sold [sould] [sold] *v.* sell 的过去时、过去分词.

sol·der [sɔ́ldə, sóul-/sádər, sɔ́:-] [ˋsɑdɚ, ˋsɔ-] *n.* **1** 焊料;焊接或修补金属用的可熔性金属或合金. **2** 接合剂,接合物(cementing agency). ——*vt.* **1** 焊,焊接. **2** 结合.
sóldering-iron (*n.*) 烙铁.

·**sol·dier** [sóuldʒə/-dʒər] [ˋsoldʒɚ] *n.* **1** (陆军的)军人(member of the army): ——*soldiers and sailors* 陆军与海军. **2** 士兵: ——*both officers and soldiers* 军官与士兵. **3** 富有军事经验的人,军事家,名将(man of military skill and experience): ——*a great soldier* 伟大的军事家. **4** 〖昆〗(亦作 **soldier ant**)(1)兵蚁:头、颌皆比工蚁大的蚂蚁.(2)产于澳大利亚的大红蚁.
——*vi.* **1** 服兵役,当兵: ——*go soldiering* 参军. **2** 《海俗》逃避职责. ***soldier on*** 《口语》(不顾困难)坚持下去(keep going in spite of difficulties).
sól·dier-like, **sól·dier·ly** *adj.*
soldier crab 寄居蟹(hermit-crab).
soldier of fortune (只以金钱、冒险为目的的)雇佣兵.
[古法语 *soud* (*i*) *er*, *so* (*l*)*dier*, etc. (←*sou* (*l*) *de* 给予←拉丁语 *solidus* 金币),"佣兵"之意]

sol·dier·y [sóuldʒəri][ˋsoldʒərɪ] *n.* **1** [集合名词](一国或一地区的)军人,士兵(soldiers). **2** 军队(set of troops of a specified character). **3** 军事训练.

sole¹ [soul] [sol] *n.* **1** 脚掌(lower surface of the foot). **2** (通常不包括鞋后跟的)鞋底(part of a boot or shoe on which the wearer treads). **3** (犁的)底架;(载货马车等车体的)底部;〖高尔夫球〗(高尔夫球杆的)底面(bottom, foundation, under-surface).
——*vt.* 给(鞋等)上底[换底].
[拉丁语 *solea*(←*solum* 底),"凉鞋"之意]


sole² [soul] [sol] *n.* 鲆;鲽形目左鲆科与右鲆科食用鱼的通称.
[与前项相同,源于其形体]


·**sole**³ [soul] [sol] *adj.* **1** 惟一的,单独的(one and only): ——*the sole heir* 惟一的继承人. **2** 独占性的(exclusive): ——*have the sole right of selling an article* 拥有销售一种商品的专卖权. **3** 〖法律〗(女性)未婚的,单身的. **sóle·ly** *adv.*


sol·e·cism [sɔ́lisizəm/sál-] [ˋsɑləˌsɪzṃ] *n.* **1** 语法错误,文理不通(offence against grammar or idiom). **2** 举止失态,失礼(violation of good manners or etiquette).
sól·e·cist *n.* **sòl·e·cís·tic** *adj.*

·**sol·emn** [sɔ́ləm/sál-] [ˋsɑləm] *adj.* **1** 严正的,郑重的(serious, grave, earnest): ——*a solemn promise* 郑重的承诺. **2** 装模作样的,假装正经的: ——*put on a solemn face* 装出一副正经的表情. **3** 严肃的,庄严的: ——*a solemn cathedral* 庄严的大教堂. **4** 正式的(formal). **5** (宗教)拘泥仪式[礼节]的.
sól·emn·ly *adv.* **sól·emn·ness** *n.*

Solar Water-heater
太阳能热水器







solar energy / **太阳能**

图为太阳能运用于取暖及植物栽培方面的实例.目前太阳能的利用范围已日趋广泛与丰富,所谓 solar fountain system,是将夏天的太阳热量蓄积在地板下的土中,作为冬季取暖用的能源.还有一种装有太阳追踪装置的反射板,可将太阳能集中在聚光受热器中,再通过水转化为蒸气进行太阳能发电.还可使用凹面镜或透镜将太阳能集中,得到 3 000℃～35 000℃的超高温,用于熔化高熔点金属以及研制耐热、耐高温材料.

solid / 立体

图为五个正多面体,几何学上所谓的正多面体,是指长、宽、高等长的三维物体,每一面相邻的平面数,等于该面的边数.

so·lem·ni·ty [səlémniti] [sə`lɛmnətɪ] *n.* **1** 仪式,庆典,典礼(rite, celebration, festival, ceremony). **2** 庄严,严肃,一本正经(solemn character or feeling or behavior).

sol·em·nize, -nise [sɔ́ləmnàiz/sál-] [`saləm,naɪz] *vt.* **1** (以庄严仪式)庆祝(celebrate);举行(婚礼)(duly perform). **2** 使严肃,使庄重(make solemn).

sòl·em·ni·zá·tion, -sá- *n.*

so·len [sóulən] [`solən] *n.* 竹蛏:竹蛏科竹蛏属(*Solen*)双壳贝软体动物的通称.

so·le·noid [sóulinɔ̀id] [`solə,nɔɪd] *n.* 〖电〗螺线管,电磁圈:将导线卷在圆筒上的线圈,通过电流时可起磁棒的作用.

So·lent [sóulənt] [`solənt] [加冠词 the]索伦特海峡:英国英格兰南部本土与威特岛(Weight)间的海峡.

sol·fa [sɔlfá:/sòul-] [,sol`fa] 〖音乐〗:→TONIC sol-fa.

Sol·fe·ri·no [sɔ̀lfəríːnou/sòul-] [,solfə`rino] 索尔费里诺:意大利北部一村庄,临加尔达湖(Garda Lake),1859 年意大利统一战争时,萨丁和法国联军曾在此地打败奥军.

Sol. -Gen. 《略》Solicitor-General《英》副检察长.

so·li [sóuliː] [`soli] *n.* solo 的复数形式.

so·lic·it [səlísit] [sə`lɪsɪt] *vt.* **1** 恳求,请求(make appeals or requests to, importune);央求,乞求(ask importunately or earnestly for). **2** (妓女)勾引,强拉死拖(accost and importune for immoral purposes).

so·lic·i·tá·tion *n.*

so·lic·i·tor [səlísitə/-tər] [sə`lɪsətə-] *n.* **1** 恳求者(one who solicits). **2** 《美》劝诱者,推销员,拉票者(canvasser). **3** 〖英法律〗事务律师:其职责是答复法律咨询,处理法律文件.除一部分下级法庭外,并不出庭辩护. **4** 《美》(市、镇等的)法务官(law officer). **Solícitor-Gèneral** (*n.*) (1) 《英》副检察长:地位仅次于检察总长(Attorney-General),在苏格兰则称作 Lord Advocate. (2) 《美》(由总统任命的)司法部副部长. (3) (美国某些州的)首席司法官.

so·lic·i·tous [səlísitəs] [sə`lɪsɪtəs] *adj.* **1** 挂念的,忧虑的,不安的(anxious, troubled) ⟨*about, for*⟩. **2** 渴望的(desirous) ⟨*of*⟩;热切的(eager) ⟨*to do*⟩.

so·lic·i·tous·ly *adv.*

so·lic·i·tude [səlísitjùːd/-tjùːd] [sə`lɪsə,tjud] *n.* 渴望,忧虑,关心(being solicitous, anxiety, concern).

·sol·id [sɔ́lid/sál-] [`salɪd] *adj.* (**-er; -est**), *n.* —*adj.* **1** 固体的(of stable shape): —*Water becomes solid at 0℃.* 水在零摄氏度时变成固体. / *solid food* 固体食物.

2 实心的,非中空的(not hollow): —*a solid ball* 实心球.

3 立方的,立体的: —*solid geometry* 立体几何(学).

4 结实的,强壮的(strongly constructed): —*a man of solid build* 体格强壮的人.

5 同一物质的,纯质的(alike all through): —*of solid silver* 纯银的.

6 团结的,全体一致的: —*go* [*be*] *solid for* 全体一致赞同…

7 (颜色等)无浓淡的,一样的: —*of solid color* 同一颜色的.

8 真实的,真正的(real, genuine).

9 可信赖的,稳重的(reliable, firm);基础稳固的: —*solid arguments* 有可靠根据的论点.

10 不中断的,连续的.


11 《口语》完全的(complete): —*work for two solid hours* 工作了整整两小时.

—*n.* **1** 固体. **2** 〖数学〗立体. ✽

sól·id·ly *adv.*

sól·id·ness, so·líd·i·ty [səlíditi] [sə`lɪdətɪ] *n.*

so·líd·i·fỳ [-fài] [-,faɪ] *v.*



solid state 〖物理〗固态.

[拉丁语 *solidus*(密的,坚固的,完全的)]

sol·i·dar·i·ty [sɔ̀lidǽriti/sàl-] [,salə`dærətɪ] *n.* 团结一致,互相依存(holding together, mutual dependence).

sol·id·un·gu·lar [sɔ̀lidʌ́ŋgjulə/sàlidʌ́ŋgjulər] [,salɪd`ʌŋgjələ-], **-late** [-lit] [-,lɪt] *adj.* = SOLIPED.

sol·i·dus [sɔ́lidəs/sál-] [`salɪdəs] *n.* (pl. **-di** [-dái] [-daɪ]). **1** 苏勒德斯:古罗马金币. ✽ **2** 先令(shilling(s)). ► 缩写为 s. **3** 表示先令的斜线(shilling line). ► 7/6(七先令六便士).

[拉丁语,可能是指"确实的东西"之意.参照 SOLID]

so·lil·o·quy [səlíləkwi] [sə`lɪləkwɪ] *n.* **1** 自言自语(talking without hearers). **2** (戏剧的)独白.

solidus / 苏勒德斯 古罗马金币,上面刻有图密善皇帝(Domitian)(在位期间 81～96 年)的肖像和 AUGUSTUS("尊严的"或"威严的"之意)字样.



so·líl·o·quìze, -quise [-kwàiz] [-,kwaɪz] *vi.* **1** 自言自语. **2** (在戏剧中)独白.

sol·i·ped [sɔ́lipèd/sál-] [`salɪ,pɛd] *adj.* (马等)单蹄的(solid-hoofed). —*n.* 单蹄动物.

sol·ip·sism [sɔ́lipsìzəm/sál-] [`salɪpsɪzm] *n.* 〖形而上学〗唯我论:认为自我是惟一真正认知的对象,或是惟一真正的存在,为一种极端主观的理论.

sól·ip·sist *n.*

sol·i·taire [sɔ̀litέə/sàlitέər] [,salə`tɛr] *n.* **1** (镶嵌在耳环等上的)单粒宝石(precious stone set by itself);单粒宝石首饰. **2** 《美》单人纸牌戏(patience). **3** 单人跳棋.

·sol·i·tar·y [sɔ́litəri/sálitèri] [`salə,tɛrɪ] *adj.* **1** 一个人的,单独的(alone): —*take a solitary walk* 独自散步. **2** 惟一的,单一的(single, sole): —*a solitary instance* 惟一的例子. **3** 孤独的,独居的(living alone, without companions): —*lead a solitary life* 过着孤独的生活. **4** 人烟稀少的,偏僻的(lonely): —*a solitary valley* 人迹罕至的山谷.

—*n.* 隐居者,独居者.

sól·i·tàr·i·ly *adv.* **sól·i·tàr·i·ness** *n.*

·sol·i·tude [sɔ́litjùːd/sálitjùːd] [`salə,tud] *n.* **1** 孤独、寂寞,独居(being solitary): —*live in solitude* 孤独地过活. **2** 荒凉的地方(lonely place): —*spend a few months in solitude* 在荒凉的地方过了几个月.

sol·lick·er [sɔ́likə/sálikər] [`salɪkə-] 《澳俗》*adj.* 很好的,很大的(remarkably good, big, etc.). —*n.* 很大的东西. [词源不详]

sol·mi·za·tion [sɔ̀lmizéiʃən/sàl-] [,salmɪ`zeʃən] *n.* 〖音乐〗唱名法:以 do, re, mi, fa 等名称来唱音阶上各音的方法,有固定 Do 音(fixed-DOH)的固定唱名法,和移动 Do 音(movable-DOH)的首调唱名法.

so·lo [sóulou] [`solo] *n.* (pl. **-los**, (于 1)**-li**), *adj.* —*n.* **1** 独唱(曲),独奏(曲),单人舞,独唱[独奏]部. **2** 〖扑克牌〗单人纸牌戏(一种由 1 人对 3 人的)惠斯特纸牌戏. **3** = solo flight. —*adj.* **1** 一人的,单独的(unaccompanied, alone). **2** 〖音乐〗独唱的,独奏的.

solo flight (没有教官或同伴的)单独飞行.

solo whist 〖扑克牌〗(一种 1 人对 3 人的)惠斯特纸牌戏.

so·lo·ist [sóulouist] [`soloɪst] *n.* 独唱者,独奏者.

Sol·o·mon [sɔ́ləmən/sál-] [`saləmən] **1** 所罗门:以色列国王,在位期间约公元前 970～前 933 年,是大卫之子及继承人,以智慧和威严而名扬列国,曾在耶路撒冷建造圣殿. ✽ **2** [作普通名词用]贤人(profoundly wise person).

Sòl·o·món·ic [-mɔ́nik/-mán-] [-`manɪk] *adj.*

Judgement of Solomon [加冠词 the]所罗门的判断:二妇争一子,所罗门王为了断定真正的母亲,命人将小孩劈成两半,真正的母亲不忍自己的孩子丧生,愿意退让,所罗门王因而判定出谁是真正的母亲(〖圣〗《列王纪》上 3:16～28).

Solomon's seal (1) 长叶黄精(*Polygonatum multiflorum*):百合科黄精属植物,叶宽无柄,在拱形的梗上开绿白色下垂的花. (2) 所罗门封印:由两个三角形交差而成的六星形魔法记号. ✽

Song of Solomon: →SONG.

Sol·o·mon Is·lands [加冠词 the]所罗门群岛:位于太平洋西南部的美拉尼西亚岛群中部.布干维尔岛(Bougainville)等属于巴布亚新几内亚;舒瓦瑟尔岛(Choiseul)以东各岛,则于 1978 年脱离英国独立. ✽

So·lon [sóulən] [`solən] **1** 梭伦(公元前 638? ～前 558):古代雅典的立法者、国制改革者,以智慧著称. **2** [作普通名词用] (1) 贤明的立法者(wise legislator). (2) 《美》议员.

sol·stice [sɔ́lstis/sál-] [`salstɪs] *n.* **1** 〖天文〗至:太阳离赤道最远的时候. **2** 至点:夏至、冬至时,太阳到达黄道上的点.

sol·stí·tial [-ʃəl] [-ʃəl] *adj.*

summer solstice [加冠词 the] 〖天文〗夏至:一年中白昼最长的一日,6 月 21 日或 22 日(→图 CELESTIAL). **winter solstice** [加冠词 the] 〖天文〗冬至:一年中白昼最短的一日,12 月 22 日或 23 日(→图 CELESTIAL).

sol·u·ble [sɔ́ljubl/sál-] [ˋsɑljəbl] *adj*. **1** 可溶的(that can be dissolved). **2** 可解决的(that can be solved).

sòl·u·bíl·i·ty *n*.

sól·u·bil·ize, -ise *v*.

soluble glass＝ WATER-glass.

·**so·lu·tion** [səljú:ʃən/-lú:-] [səˋluʃən] *n*. **1** 解决(solving, being solved);(…的)解决办法,解答(answer)〈*for*, *to*, *of*〉:——*the best solution to a quarrel between the two countries* 解决两国纷争的最好方法.

2〖化〗溶解:一物质(溶质)分散于另一物质(溶质)中成为溶液的过程.

3 溶解状态(dissolved state).

4〖化〗溶液:——*a solution of alum* 明矾溶液.

5 分离,分散,消散,破裂(separating, breaking).

so·lú·tion·ist *n*. 解报纸字谜者.

solution of continuity〖医〗(因裂伤、骨折等引起的)连续体分开.

So·lu·tre·an, -tri·an [səljú:triən/-lú:-] [səˋlutrıən] *adj*. 梭鲁特期文化的:指继奥瑞纳文化(Aurignacian)之后的欧洲后期旧石器文化. 因在位于法国中部索鲁特村(La Solutré)的岩屋遗迹中发现燧石制的石器而得名.

·**solve** [sɔlv/sɑlv] [sɑlv] *vt*. (**solved; solving**) 解答(问题等),解释…(find an answer to);解决(困难等)(find a way out of):——*solve a crossword puzzle* 解纵横填字谜/*solve the traffic solution* 解决交通问题.

sólv·a·ble *adj*. **sòlv·a·bíl·i·ty** *n*.

[中古英语,"解答"之意. ←拉丁语 *solvere* (解开,解放)]

sol·ven·cy [sɔ́lvənsi/sál-] [ˋsɑlvənsı] *n*. (债务的)清偿能力(being financially solvent).

sol·vent [sɔ́lvənt/sál-] [ˋsɑlvənt] *adj*. **1** 有偿付能力的(able to pay all one's debts or liabilities). **2** 有溶解力的,可溶解的(that dissolves or can dissolve).

——*n*. **1** (普通液体的)溶剂,溶媒(substance capable of dissolving something). **2** 缓和[减弱]之物(dissolving or weakening agent).

Sol·way Firth [sɔ́lwei/sál-] [ˋsɑlwe] [加冠词 the] 索尔韦湾:位于英国英格兰与苏格兰交界处以西爱尔兰(Irish)海北部的峡湾,东连艾斯克(Esk)河口.

Solomon Islands /所罗门群岛

图为所罗门群岛中属于巴布亚新几内亚的布干维尔岛(Bougainville)上的土著.



Som.《略》Somerset(英国的)萨默塞特郡.

So·ma·li [səmá:li] [soˋmɑlı] *adj*. 索马里族的;索马里语的.

——*n*. **1** (1) [the Somalis] 索马里族:居住在索马里. 肤色浅黑、信奉伊斯兰教的含米特族(Hamite). (2) 索马里人.

2 索马里语:属于含米特族语中的库希特语(Cushitic).

Solomon /所罗门

意大利文艺复兴时期雕刻家吉尔贝蒂(Lorenzo Ghiberti)雕刻的青铜门"天国之门"(*Gates of Paradise*, 1425～1452)(佛罗伦萨洗礼堂藏). 图为其中的一部分,描绘示巴女王为证实所罗门王的信仰及智慧,而携带金银珠宝来到耶路撒冷觐见的情形.

Solomon's seal
所罗门封印









So·ma·li·a [səmá:liə] [sə'mɑlɪə] 索马里：非洲东海岸一共和国，于 1960 年由英国的属地索马里兰 (Somaliland) 和意大利的殖民地索马里合并独立. 首都摩加迪沙 (Muqdisho). ✲

So·ma·re [səmá:ri] [sə'mɑrɪ] **Michael Thomas**～ 苏马瑞 (1936～)：巴布亚新几内亚的第一任总理.

so·mat·ic [səmǽtik] [so'mætɪk] *adj.* **1** 身体的，肉体的 (of the body, corporeal, physical). **2** 〖解·动〗(与内脏等区别的) 躯体的，体腔的 (of the framework of the body).

somatic cell 〖生物〗体细胞：与生殖细胞 (GERM-cell) 相对，构成组织、器官等的细胞.

[希腊语 *sōmatikos* (←*sōma* 体)]

so·ma·tome [sóumətòum] ['somə,tom] 体节：沿着动物体前后轴分配排列的分节构造的单位.

som·bre, -ber [sɑ́mbə/sɑ́mbər] ['sɑmbɚ] *adj.* **1** 昏暗的 (dark).
2 郁闷的，忧郁的 (gloomy, dismal).
3 (颜色) 暗的.

sóm·bre·ly, -ber- *adv.*

sóm·bre·ness, -ber- *n.*

som·bre·ro [sɑmbréərou/sɑm-] [sɑm'brɛro] *n.* (pl. **-ros**) 阔边帽：西班牙、中南美洲等地人所戴的一种帽檐很宽的帽子，一般用毛毡制成. ✲
[西班牙语 (←*sombra* 荫)，"帽子"之意]

:some [sʌm, səm] [sʌm, səm] *adj.* **1** [修饰复数名词、物质名词、抽象名词] 有些的，一部分的：——*Some people say yes and some* [*others, other people*] *say no.* 有些人同意，也有些人不同意. /*Some wood is hard and some soft.* 有些木材木质硬，有些木材木质柔.
2 [与否定句、疑问句、条件句的 any 相对，用于肯定句] 一些的，若干的，少量的 (certain quantity or number of)：——*drink some water* 饮少许水/*buy some apples* 买几个苹果/*I want some money.* 我想要一些钱.
3 [后接单数普通名词] 某，某一个，某种的 (particular but unknown)：——*I'll ask some experienced person.* 我会向有经验的人讨教. /*I will tell you some day.* 有朝一日我会告诉你.
4 [与数词连用] 大约…的 (so many or much of)：——*She waited some 20 minutes.* 她等了大约 20 分钟.
5 不少的，相当多的：——*I had some trouble in arranging it.* 我在安排此事时遇到了相当多的麻烦.

Somalia /索马里
曾为意大利的殖民地，首都在摩加迪沙. 图为意大利国王翁贝托一世 (Umberto I) 的纪念门.

6 《美·俗》了不起的，真正的 (such in the fullest sense)：——*I call that some poem.* 我把这称作是真正的诗.

some day (日后) 某一天，总有一天.

some day or other 迟早.

some one (1) 某一个 (的)，某一人 (的). (2) = someone.

some other time 改天.

some time 暂时，一会儿.

——*pron.* **1** 一部分人 [物]：——*Some of these books are quite useful.* 这些书有的很有用处. /*Some say they are for it and some say they are against it.* 对于这件事，有些人赞成，也有些人反对. **2** 一些，若干，少许：——*May I have some of them?* 我可以得到一些吗? /*Some of the bread is spoilt.* 这些面包有些已经坏了.

——*adv.* 《口语》稍稍，几分，少许：——*We talked some.* 我们稍稍谈了一下.

-some[1] [-səm] [-səm] *suf.* [形容词后缀]"产生…的"、"导致…的"之意 (例 *tiresome, wearisome*).

-some[2] [-səm] [-səm] *suf.* [名词后缀] 接于数词之后，表示"…人一组"之意 (例 *twosome, foursome*).

:some·bod·y [sʌ́mbədi] ['sʌm,bɑdɪ] *n.* (pl. **-ies**), *pron.* ——*n.* 出类拔萃的人物，了不起的人物 (person of importance)：——*He's a somebody in his own village.* 在他的村子里，他是个了不起的人物.

——*pron.* [用于肯定句] 某人 (some person)：——*There's somebody at the door.* 有人在门口. ► 在疑问句或否定句、条件句中用 anybody.

·some·how [sʌ́mhàu] ['sʌm,hau] *adv.* **1** 以某种方法，设法 (no matter how)：——*I must get it finished somehow.* 我必须设法完成它. **2** 由于某种原因，不知怎的 (for some reason or other)：——*He somehow dropped behind.* 不知怎的，他落后了.

some how or other 不知怎的；用各种方法.

:some·one [sʌ́mwʌn] ['sʌmwʌn] *n., pron.* 有人，某人 (somebody)：——*Someone must have done it.* 一定有人已经做完了.

som·er·sault [sʌ́məsɔ̀:lt, -sɔ̀lt/sʌ́mərsɔ̀:lt] ['sʌmɚ,sɔlt] *n.* 筋斗. ——*vi.* 翻筋斗.

turn somersault 翻筋斗.

Som·er·set [sʌ́məsit/sʌ́mər-] ['sʌmɚ,sɪt] 萨默塞特郡：英国英格兰西南部一郡. 有石器时代的遗迹及古罗马的城堡遗址. 除生产蔬菜、苹果酒之外，毛织业及皮革业也比较发达.

Som·er·set House [加冠词 the] 萨默塞特宅邸：位于伦敦斯特兰德街的 18 世纪建筑物，建在 16 世纪萨默塞特 (Somerset) 公爵宅邸的遗址上，内有国税局、遗言检认登记处、户籍登记所等.

:some·thing [sʌ́mθiŋ] ['sʌmθɪŋ] *pron.* **1** 某事，某物 (some thing)：——*I have something to tell you.* 我有事要告诉你. /*something hot to drink* 热饮. ► 通常 anything 用在疑问句、否定句中.
2 若干，几分 (some quantity)：——*There is something of truth in what you say.* 你说的话有几分道理.

see something of 与…偶尔见面 (meet occasionally).

something like (1) 大约. (2) 相当像；有点像. (3) 《口语》[将重音放在 like 上] 很好的，了不起的：——*That's something like.* 那可真太妙了.

something of 在某种程度上，有几分 (to some extent, in some sense)：——*He is something of an expert on dogs.* 他对狗有点研究.

something or other 一件什么东西；一桩什么事情.

——*n.* 重要的物 [人] (important thing or person)：——*He thinks himself something.* 他自以为了不起.

——*adv.* 《古》稍，略 (in some degree)：——*She was something troubled.* 她有点苦恼.

·some·time [sʌ́mtàim] ['sʌm,taɪm] *adv.* **1** 在 (未来的) 某一时间 (at some time)：——*I will speak to her about it sometime.* 我会找个时间和她谈这件事. **2** 在 (过去的) 某一时间，从前 (formerly)：——*He was sometime mayor of the city.* 他曾经是这个市的市长.

——*adj.* 以前的，昔日的，过去的 (former)：——*the sometime sheriff* 前任郡长.

:some·times [sʌ́mtàimz] ['sʌm,taɪmz] *adv.* 有时，偶尔 (at some times)：——*I have sometimes thought about it.* 我有时会思索那件事. /*It is sometimes hot and sometimes cold.* 天气有时热，有时冷.

·**some·what** [sʌ́mwɔ̀t/-hwɑ̀t] [ˋsʌm,hwɑt] *adv.* 有几分，少许，略 (in some degree)：—*It is somewhat difficult.* 有点儿困难. /*He answered somewhat hastily.* 他回答得轻率了一点儿. —*pron.* 《古》几分，若干 (something) 〈*of*〉.

·**some·where** [sʌ́mwɛ̀ə/-hwɛ̀ər] [ˋsʌm,hwɛr] *adv.* 在某处，到某处 (in or to some place)：—*I lost it somewhere between my office and the station.* 我在从办公室到车站的这段路上把它给丢了.

somewhere about 大约.

so·mite [sóumait] [ˋsomaɪt] *n.* **1** 中胚叶节. **2** 体节 (somatome) (→图 LOBSTER).

so·mit·ic [səmítik] [səˋmɪtɪk] *adj.*

Somme [sɔm/sɔ:m] [sɔm] [加冠词 the] 索姆河：法国东北部河流，注入英吉利海峡；此处于第一次世界大战期间 1915～1917 年（尤其是 1916 年 6～11 月）曾发生连续激烈的战事.

som·nam·bu·lism [sɔmnǽmbjulizəm/sɑm-] [sɑmˋnæmbjə,lɪzṃ] *n.* 梦游 (sleep-walking)；梦游症.

som·nám·bu·list *n.* **som·nàm·bu·lís·tic** *adj.*

som·nif·er·ous [sɔmnífərəs/sɑm-] [sɑmˋnɪfərəs] *adj.* 致睡的，催眠的 (inducing sleep, soporific).

som·no·lent [sɔ́mnələnt/sɑ́m-] [ˋsɑmnələnt] *adj.* 昏昏欲睡的 (sleepy, drowsy)；催眠的 (inducing drowsiness).

sóm·no·lent·ly *adv.* **sóm·no·lence, -len·cy** *n.*

:**son** [sʌn] [sʌn] *n.* **1** 儿子：—*He has three sons.* 他有 3 个儿子. **2** 养子. **3** （男性）子孙，后裔 (male descendant)：—*the sons of Adam* 亚当的后裔. **4** …之子，从事…的人 (follower)：—*sons of toil* 工人. **5** [the S-]（三位一体 (the Trinity) 的第二位）圣子.

són-in-làw (*n.*) 女婿 (daughter's husband).

Son of God [**Man**] [加冠词 the] 耶稣基督 (Jesus Christ).

son of the soil (1) 当地人(native of a district). (2) 农夫 (worker on the land).

so·nant [sóunənt] [ˋsonənt] 〖语音〗*adj.* 浊辅音的(voiced). —*n.* 浊辅音.

so·nar [sóunɑ:/-nɑr] [ˋsonɑr] *n.* 声纳：利用声波及超声波的反射作用探测水中目标物位置的仪器. [*so*und *na*vigation (and) *r*anging]

sombrero/阔边帽

戴着阔边帽演奏的墨西哥流浪乐队 (mariachi).



so·na·ta [sənɑ́:tə] [səˋnɑtə] *n.* 〖音乐〗奏鸣曲：由一种或两种乐器演奏的长篇乐曲，通常为三乐章，亦有二乐章、四乐章或五乐章的. 它与以往的清唱剧不同的是，它是用弦乐器或键盘乐器演奏的由数个乐章构成的器乐曲.

chamber sonata 室内奏鸣曲：通常是由四个舞曲乐章构成的奏鸣曲.

church sonata 教会奏鸣曲：一般由包含复格曲的四个乐章所构成.

sonata form 奏鸣曲式：以提示部的两个主题为中心，共同构成展开部与再现部的乐曲形式.

[意大利语，*sonare*（鸣）的过去分词阴性形式]

son·a·ti·na [sɔ̀nətí:nə/sɑ̀u-] [,sɑnəˋtinə] *n.* 小奏鸣曲. [意大利语，SONATA 的指小词]

sonde [sɔnd/sɑnd] [sɑnd] *n.* ＝RADIOSONDE.

son et lu·mière [sɔ̀n ei lu:mjɛ́ə/sɔ́:n,-mjɛ́ər] [ˋsɔn e luˋmjɛr] 声光历史文物展：在名胜古迹地，利用录音音乐和灯光照明举办的历史文物展. [法语，"声与光"之意]

:**song** [sɔŋ/sɔ:ŋ, sɑŋ] [sɔŋ, sɑŋ] *n.* **1** 歌，歌曲；歌唱 (singing)；声乐：—*sing a song* 唱一首歌/*burst forth into song* 突然唱起歌来. **2**（鸟的）鸣声 (musical cry)：—*the song of a bird* 鸟鸣声. **3** 歌词；（尤指适合歌唱的）短诗 (short poem)；诗歌，韵文 (poetry, verse)：—*a river renowned in song* 因诗歌而闻名的河流.

buy for a song 廉价购买.

sóng·less *adj.*

sóng·bìrd (*n.*) 鸣鸟.

sóng·bòok (*n.*) 歌曲集.

Song of Solomon [**Songs**] [加冠词 the]《雅歌》：《旧约全书》中的一卷，据传为所罗门王所作.

Song of the Three Holy Children [加冠词 the]《三圣童歌》：《次经》(*the Apocrypha*) 的一卷，描写旺燃的火炉中但以理 (Daniel) 的三个少年的故事 (〖圣〗《但以理书》3:23).

song sparrow 歌雀 (*Melospiza melodia*)：产于北美东部鸣声优美悦耳的麻雀.

sóng-thrùsh (*n.*)：→THRUSH.

Song of Sol. 《略》Song of Solomon (《旧约全书》里的)《雅歌》.

song·ster [sɔ́ŋstə/sɔ́:ŋstər, sɑ́ŋ-] [ˋsɔŋstɚ, ˋsɑŋ-] *n.* (1 的阴性形式为-**stress** [-stris] [-strɪs]) **1** 歌手，歌唱家(singer). **2** 鸣鸟，鸣禽(song-bird). **3** 诗人(poet).

son·ic [sɔ́nik/sɑ́n-] [ˋsɑnɪk] *adj.* **1** 声波的，利用声波的 (of or using sound waves)；利用声波探测水深的；（矿山）借声音振动而引爆的 (set off by sound vibrations). **2** 声速的.

sonic barrier 声障 (sound barrier).

sonic boom 声爆：超音速飞机所发出的类似爆炸的声音.

son·net [sɔ́nit/sɑ́n-] [ˋsɑnɪt] *n.* 〖诗体〗十四行诗：具有一定押韵形式的十四行诗体. 以英诗来讲，一般每行为扬抑五步格，即十音节，意大利式为十一音节，法国诗则由十二音节所构成，英诗的十四行诗大致区分为意大利式的十四行诗和莎士比亚式的十四行诗.

English [**Shakespearian**] **sonnet** 莎士比亚式十四行诗：以 a b a b c d c d e f e f 押韵的三个四行连句 (quatrains) 和以 gg 押韵的一个对句所组成的十四行诗.

Italian [**Petrarchan**] **sonnet** 意大利式十四行诗：以 a b b a a b b a 押韵的八行 (octave) 和以 c d e c d e 自由变韵的六行 (sestet) 所组成的十四行诗.

son·ny [sʌ́ni] [ˋsʌnɪ] *n.* 《口语》宝宝 (boy). ▶ 对小孩的亲昵称呼.

son·o·res·cent [sɔ̀nərésənt/sɑ̀n-] [,sɑnəˋrɛsṇt] *adj.* 辐射的光 [热] 会转变成声音的.

sòn·o·rés·cence *n.*

so·no·rous [sənɔ́:rəs, sɔ́nərəs/sənɔ́:rəs, sɑ́nərəs] [səˋnorəs, ˋsɑnərəs] *adj.* **1** 响亮的，回响的 (resonant). **2**（乐器等）声音洪亮的 (loud-sounding). **3**（演说、文体等）浮夸的，华丽的 (high-sounding).

so·nó·rous·ly *adv.* **so·nó·rous·ness, so·nor·i·ty** *n.*

sook [suk] [sʊk] *n.* 《澳》**1** 人工抚育的小牛 (hand-reared calf). **2**《口语》胆小的年轻人，羞怯的小伙子 (timid or bashful young person). **3** 胆小鬼，懦夫 (cry-bady).

sóok·y, sóok·ie [-ki] [-kɪ] *adj.*，*n.*

[英方言 *suck, sucky*（呼叫小牛的用语）]

sool [su:l] [sul] *vt.* 《澳》**1**（亦作 ***sool on***）唆使（狗等）攻击人 (set on or excite to attack). **2**（狗等）撕咬（其他动物）(worry). [英方言]

:**soon** [su:n] [sun] *adv.* **1** 不久 (in a short time)：—*You will soon know the result.* 你马上就会知道结果. **2** 早 (early)：—*The sooner, the better.* 愈早愈好. **3** 宁愿 (willingly)：—*I would sooner die than betray her.* 我宁死也不出卖她.

as [***so***] ***soon as*** —…(就)… (the moment that, not later than, as early as).

no sooner … ***than*** —…就… (at the very moment that)：—*No sooner said than done.* 说了就做.

sooner or later 迟早，早晚 (at some time or other).

soot [sut] [sʊt] *n.* 煤烟，油烟 —*vt.* 用煤烟污染[覆盖]，用煤烟熏黑〈*up*〉.

sóot·y *adj.* **sóot·i·ly** *adv.* **sóot·i·ness** *n.*

sooth [su:θ] [suθ] *n.* 《古》真实，事实 (truth, fact).

in sooth 事实上，确实 (really, truly).

·**soothe** [su:ð] [suð] *vt.* (**soothed; soothing**) **1** 抚慰，安慰，使平静 (calm)：—*soothe a frightened girl* 抚慰一个受惊吓的少女. **2** 缓和，减轻（痛苦）(soften)：—*soothe a toothache* 减轻牙痛.

sooth·say·er [sú:θsèiə/-ər] [ˋsuθ,seɚ] *n.* 预言者，占卜者 (one who foretells future events, diviner).

sop [sɔp/sɑp] [sɑp] *n.*，*v.* (**-pp-**) —*n.* **1**（浸入牛奶中的）面包片 (piece of bread, etc. dipped in liquid). **2**（亦作 **sop to Cerberus**）使平静之物，贿赂 (something given to pacify or bribe). —*vt.* **1** 浸，泡 (soak, steep)〈*in*〉. **2** 吸干（水）〈*up*〉. **3** 使湿透 (wet thoroughly).

—*vi.* 湿透 (be drenched)：—*His clothes are sopping wet.* 他的衣服湿透了.

soph·ism [sɔ́fizəm/sɑ́f-] [ˋsɑfɪzṃ] *n.* **1** 诡辩，巧辩 (specious but fallacious argument). **2** 谬论，妖言惑众的言论 (argument intended to deceive or mislead).

soph·ist [sɔ́fist/sɑ́f-] [ˋsɑfɪst] *n.* **1**〖希腊史〗智者：古希腊修辞学和哲学老师. **2** 诡辩家，巧辩者 (captious or fallacious reasoner, quibbler).

so·phis·tic [səfístik] [səˋfɪstɪk], **-ti·cal** *adj.*

so·phís·ti·cal·ly *adv.*

sóph·ist·ry *n.* 诡辩（术）.

[希腊语 *sophistēs* ← *sophizomai*（贤哲）← *sophos*（贤明的）]

soph·ist·er [sɔ́fistə/sɑ́fistər] [ˋsɑfɪstɚ] *n.* **1**〖史〗（剑桥大学的）二年级[三年级]学生 (student in the second or third year)；（哈佛大学等的）二年级[三年级]学生. **2**（都柏林三一 (Trinity) 学院或美国某些大学的）三年级 [四年级] 学生.

Sorbonne/**索邦神学院**
索邦神学院正面的教堂.



so·phis·ti·cate [v. səfístikèit; n. -kit] [v. səˈfɪstɪˌket; n. -kɪt] vt. 1 (因教育、经验等)使失去纯真,使熟悉世故 (deprive of natural simplicity, make artificial). 2 篡改 (原著等) (tamper with). ——n. 矫饰的人,精通世故者(sophisticated person).
so·phìs·ti·cá·tion n.

so·phis·ti·cat·ed [səfístikèitid] [səˈfɪstɪˌketɪd] adj. 1 失去了天真的,通世故的 (worldly-wise). 2 (人) 老练的,富有经验的. 3 (东西) 不落俗套的,精致的. 4 (民族、国民) 高度发展的,高度文明的 (of a fully developed stage of civilization). 5 (机械等) 复杂的,精密的,用途广泛的 (complex, intricate and versatile).

Soph·o·cles [sɔ́fəkli:z/sáf-] [ˈsɑfəˌkliz] 索福克勒斯 (公元前 495 ~ 前 406): 雅典悲剧诗人,著有《奥狄浦斯王》(*Oedipus the King*)、《奥狄浦斯在科洛诺斯》(*Oedipus at Colonus*)、《安提戈涅》(*Antigone*)、《伊莱克特拉》(*Electra*)、《佐契尼依的女人们》(*Trachiniae*)、《埃阿斯》(*Ajax*)、《菲罗克忒忒斯》(*Philoctetes*) 等.

soph·o·more [sɔ́fəmɔ̀:/sáfəmɔ̀r] [ˈsɑfṃˌɔr] n. 《美》(大学、高中的) 二年级学生 (second-year student). **soph·o·mor·ic** [sɔ̀fəmɔ́rik/sɑ̀fəmɔ́:rik] [ˌsɑfəˈmɔrɪk] adj.
[可能源于 SOPHISM 的古异形式 *sophom*]

sop·o·rif·ic [sɔ̀pərífik, sòup-/sàp-, sòup-] [ˌsɑpəˈrɪfɪk, ˌsop-] adj. 1 催眠的,致睡的 (tending to produce sleep). 2 想睡的,困倦的 (sleepy).
——n. 安眠药.

sop·py [sɔ́pi/sápi] [ˈsɑpɪ] adj. 1 浸透的,湿透的 (soaked). 2 (天气) 多雨的,潮湿的 (wet). 3 《英口语》易伤感的,爱哭的 (mawkish, foolishly sentimental).

so·pra·no [səprá:nou] [səˈprɑno] n. (pl. **-nos, -ni**) [-ni:] [-ni] 〖音乐〗1 女高音; 童声高音 (→图 VOICE). 2 女高音歌手; 童声高音歌手. 3 女高音声部.
so·prá·nist n. 女高音歌手.
soprano clef: →CLEF.
[意大利语 (←*sopra* above)]

So·ra·bi·an [səréibiən] [səˈrebɪən] adj., n. = SORBIAN.

sorb[1] [sɔ:b/sɔrb] [sɔrb] n. 1 花楸 (rowan). 2 花楸果.

Sorb[2] [sɔ:b/sɔrb] [sɔrb] n. = WEND[2].
Sór·bi·an adj., n.

Sor·bonne [sɔ:bɔ́n/sɔrbán] [sɔrˈbɑn] 索邦神学院: 现为巴黎大学的文理学院. 原为路易九世 (Louis Ⅸ) 的私人牧师索邦 (Robert de Sorbon) 在 1257 年左右建于巴黎的神学院,后来成为巴黎大学的一所神学院,于 1792 年被废止. ✽

sor·cer·er [sɔ́:sərə/sɔ́rsərər] [ˈsɔrsərɚ] n. (阴性形式 **-ess**) 魔法师,男巫,魔术师 (user of magic arts, wizard, magician). **sór·cer·y** n.

sor·did [sɔ́:did/sɔ́r-] [ˈsɔrdɪd] adj. 1 污秽的,不洁的(dirty, foul, squalid). 2 卑劣的,下贱的(ignoble, base); 贪婪的,图利的(avaricious, mercenary).
sór·did·ly adv. **sór·did·ness** n.

sor·dine [sɔ́:di:n/sɔ́r-] [ˈsɔrˌdin] n. 〖音乐〗1 (弦乐器、吹奏乐器等的) 弱音器 (mute) 2 (钢琴的) 制音器 (damper) (→图 PIANO[2]).

·**sore** [sɔ:/sɔr] [sɔr] n., adj. (**sorer**; **sorest**), adv. ——n. 1 伤处,痛处. 2 痛苦,伤心事 (painful feelings). ——adj. 1 疼痛的,引起疼痛的 (painful, causing pain); 溃烂的: ——*have a sore arm* 手臂疼痛. 2 悲伤的,悲痛的 (distressing): ——*be sore at heart* 悲伤. 3 敏感的 (sensitive). 4 生气的,苦恼的 (irritated, annoyed): ——*He is sore about his defeat.* 他因为输了而生气. 5 恼人的 (irritating); 可叹的. 6 极度的,剧烈的(severe): ——*in sore distress* 极度苦恼.
——adv. 《古》激烈地,剧烈地 (severely).
sóre·ly adv. **sóre·ness** n.

sor·ghum [sɔ́:gəm/sɔ́r-] [ˈsɔrgəm] n. 1 高粱,蜀黍: 禾本科蜀黍属 (*Sorghum*) 植物的通称. 如印度粟 (Indian millet)、芦粟等. ✽ 2 芦粟糖浆.
sweet sorghum 芦粟 (Chinese sugar-cane).

so·ri·tes [səráiti:z] [səˈraɪtiz] n. (pl. **sorites**) 〖逻〗连锁三段论; 复合三段论的省略形式,即省略除最后一个结论外的其余所有结论的复合三段论.
so·rit·ic [səritik] [səˈrɪtɪk], **so·rít·i·cal** adj.
[拉丁语←希腊语 *sōreitēs* (←*sōros* 重叠), "重叠的(东西)"之意]

so·ror·i·ty [sərɔ́riti/-rɔ́:r-] [səˈrɔrətɪ] n. 《美》(大学的) 女生联谊会 (women's college or university society).

so·ro·sis [səróusis] [səˈrosɪs] n. (pl. **-ses** [-si:z] [-siz]) 〖植〗椹果: 许多花簇生于一花轴上,各花的子房及花发育为浆质而长成的浆果. 如桑葚、凤梨等.

sor·rel[1] [sɔ́rəl/sɔ́:r-] [ˈsɔrəl] n. 1 酸模; 酸模属 (*Rumex*) 植物的通称,有酸味,可食用. ✽ 2 酢浆草; 酢浆草属 (*Oxalis*) 多年生草本植物的通称,叶呈三枚心形,有酸味.

sor·rel[2] [sɔ́rəl/sɔ́:r-] [ˈsɔrəl] adj. (马) 红褐色的,栗色的 (of a bright chestnut or reddish-brown color).
——n. 1 栗色马. ✽ 2 栗色.

·**sor·row** [sɔ́rou/sár-, sɔ́:r-] [ˈsɑro, ˈsɔr-] n. 1 悲伤,哀愁 (grief, sadness); 后悔; 哀哭: ——*feel sorrow for a friend's death* 对朋友的死感到悲伤. 2 伤心事,不幸,忧患 (misfortune, trouble). ——vi. (为…) 悲伤,感叹,惋惜 (grieve) 〈*at*, *over*, *for*〉: ——*sorrow at* [*over*, *for*] *a misfortune* 为不幸感到悲伤.

·**sor·row·ful** [sɔ́roufəl/sár-, sɔ́:r-] [ˈsɑrofəl, ˈsɔr-] adj. 1 忧伤的,哀愁的: ——*a sorrowful look* 哀伤的表情. 2 令人痛苦的,令人悲痛的 (distressing): ——*a sorrowful accident* 令人悲痛的意外事件.
sór·row·ful·ly adv. **sór·row·ful·ness** n.

:**sor·ry** [sɔ́ri/sári, sɔ́:ri] [ˈsɑrɪ, ˈsɔrɪ] adj. (**-rier**; **-riest**) 1 [用作表语] 遗憾的,抱歉的 (feeling regret) 〈*for*〉: ——*I am sorry for her.* 我对她感到抱歉. / *I am sorry about his defeat.* = *I am sorry to hear of his defeat.* 我对他的失败感到惋惜. 2 [用作表语] 后悔的,对不起的 〈*for*〉: ——*You will be sorry for what you did.* 你会后悔你所做的事. / *I am sorry to have kept you waiting.* = *I am sorry* (*that*) *I have kept you waiting.* 对不起让你久等了. 3 《文语》差劲的,拙劣的,不好的 (wretched, shabby, mean, of poor quality): ——*a sorry excuse* 拙劣的借口.
sór·ri·ly adv. **sór·ri·ness** n.

·**sort** [sɔ:t/sɔrt] [sɔrt] n. 1 种类,类别 (kind, species, variety) 〈*of*〉: ——*a new sort of bicycle* 新型的自行车. 2 《口语》某一类人: ——*He is a good sort.* 他是个好人. 3 〖印刷〗(一套铅字中的) 活字.
after [*in*] *a sort* 到某种程度,有点儿.
of a sort 勉强称得上的 (not fully deserving the name).
of sorts 《口语》= of a sort.
out of sorts (1) 健康状况不佳,身体不适. (2) 心情不好 (of low spirits).

sorrel[1] / **酸模**
酸模 (*Rumex acetosa*) 分布在温带地区,除了用作药草之外,亦可当作蔬菜. 圆叶羊蹄 (*Oxyria digyna*) 之主要产于美洲,特别是美洲印第安人多种植此品种.



Mountain Sorrel
圆叶羊蹄

Common Sorrel
酸模



sorghum/蜀黍
澳大利亚新南威尔士州一牧场的蜀黍，用作饲料.


a sort of 某一种的，像…的东西.
sort of《口语》有几分.
—*vt.* **1** 分类，整理：—*sort letters* 把信分类. **2** 拣出，挑出（take, select）〈*out*〉：—*sort out the largest ones* 挑出最大的. —*vi.*《古》(和…)协调，一致（correspond, agree）〈*with*〉.
sórt·er *n.*（尤指邮件的）分类员.

sor·tes [sɔ́ːtiːz/sɔ́r-] [ˋsɔrtiz] *n.* [作复数用] 抽翻占卜法：根据随意翻到页内的字句加以占卜. —*sortes Biblicae* [*Sacrae*]《圣经》占卜/*sortes Homericae*《荷马诗集》占卜/*sortes Virgilianae*《维吉尔诗集》占卜.
[拉丁语，*sors*（签，运气）的复数形式]

sor·tie [sɔ́ːti/sɔ́r-] [ˋsɔrtı] *n.* **1**（从被围攻的阵地）突击，出击，突围（sally）.
2（军用飞机的）出击（operational flight by a military aircraft）.

sor·ti·lege [sɔ́ːtilidʒ/sɔ́r-] [ˋsɔrtḷıdʒ] *n.* **1** 占卜，签卜（divination by lots）. **2** 巫术，魔法（enchantment, magic）.

sorrel[2]/栗色马
图为在肯特郡牧场上吃草的栗色马.



so·rus [sɔ́ːrəs] [ˋsɔrəs] *n.*（pl. **-ri** [-rai] [-raı]）〖植〗(羊齿类植物叶内或菌类、地衣类等的）孢子囊群（cluster of spore cases or spores）(→图 FERN).
✲
SOS [ésòués] [ˋɛs,oˋɛs] *n.* **1** 求救信号：当飞机、船只等遇难时，求人救援所发出国际公认的无线电讯号，使用莫尔斯（Morse）电码（···———···）. **2** 紧急求救（urgent appeal for help）.

sos·te·nu·to [sɔ̀stənúːtou/sɔ̀s-] [,sɔstəˋnuto] *adv.*, *n.*（pl. **-tos**），*adj.*〖音乐〗—*adv.* 持续地（in a sustained manner）.
—*n.* 充分奏出音的时值的乐章[乐段].
—*adj.* 持续的.
[意大利语，*sostenere*（保持）的过去分词]

sot [sɔt/sɑt] [sɑt] *n.* 酒鬼，酒徒（confirmed drunkard）.
sót·tish *adj.* **sót·tish·ly** *adv.* **sót·tish·ness** *n.*

Soth·e·by's [sʌ́ðibiz] [ˋsʌðıbız] 索斯比拍卖行：位于伦敦新邦德（New Bond）街的拍卖行. 1744 年由贝克（Samuel Baker）与其外甥索斯比（John S. Sotheby, 1740～1807）在考文特花园（Covent Garden）的约克（York）街共同创立.

So·thic [sóuθik] [ˋsoθık] *adj.* 天狼星的（of the dog-star）.
Sothic cycle 天狼周：古埃及历的 1460 年.
Sothic year 天狼年：古埃及历的一年. 以天狼星随着太阳上升时为基准的周期，根据这个周期算出相当于 365 天 6 小时的时间.
[希腊语 *Sôthis*（天狼星的埃及名）. 在希腊语中天狼星为 Seirios]

sot·to vo·ce [sɔ̀tou vóutʃi/sɑ̀t-] [,sato ˋvotʃı] *adv.* **1** 低音调地，低声地（in an undertone）. **2** 在旁悄悄地（aside）.
[意大利语（*sotto* under, *voce* 声）]

sou [suː] [su] *n.* **1** 苏.（1）法国旧辅币单位，= 1/20 里弗赫（livre）.（2）法国旧制的 5（有时为 10）分（centime）铜币. **2**《口语》零钱，极少量的钱（very small amount of money）.

sou·bise [suːbíːz] [suˋbiz] *n.* 苏比斯调味汁：用洋葱与奶油做成的一种褐色或白色调味汁.

sou·brette [suːbrét] [suˋbrɛt] *n.* **1**（喜剧、歌剧中喜扮演红娘角色且富好奇心的娇媚而傲慢的）侍女. **2** 扮演此种侍女的女演员.

sou·bri·quet [súːbrikèi] [ˋsubrı,ke] *n.*：→SOBRIQUET.

sou·chong [súːʃɔŋ, -tʃɔŋ/-ʃɔ́ːŋ, -tʃɔ́ːŋ] [ˋsuʃɔŋ, -tʃɔŋ] *n.* 小种茶：一种产于中国的上等红茶.
Lapsang souchong 有烟熏风味的小种红茶.
[汉语"小种"]

Sou·dan [suːdǽːŋ] [suˋdæn]：→MALI.

souf·fle [súːfl] [ˋsufl] *n.*〖医〗(听诊时所听到内脏器官的）杂音，吹气音（low murmuring sound）.
[法语（←*souffler* 吹），原意为"吹，气息"]

souf·flé [súːflei] [sufle] *n.* 蛋白奶酥：蛋黄和打成起泡的蛋白加上浓乳酪或浓汤，经烘烤而成的酥松甜点.
soufflé crackers 酥饼干.
[法语（←*souffler* 吹），"柔软而膨胀"之意]

sough [sʌf, sau] [sʌf, sau] *n.* 飕飕[飒飒]声（rushing, sighing, or rustling sound）. —*vi.*（风）作飕飕声，(树木）作飒飒声.

sought [sɔːt] [sɔt] *v.* seek 的过去时、过去分词.

sought-af·ter [sɔ́ːtɑ̀ːftə/-æ̀ftər] [ˋsɔt,æftə] *adj.* 被争取的，很受欢迎的，争相罗致的（much in demand）.

sorus/孢子囊群
图为羊齿类植物叶内的孢子囊群，有很多孢子在孢子囊内. 孢子掉落在地面，直至发芽成熟到成体为止均非常微小.





South Island/南岛

图为位于新西兰南岛的哈威亚（Hawea）湖．在出水口有特别设计的水闸，以保持湖内一定的水位．


·**soul** [soul] [sol] *n.* **1** 魂，灵魂；精神，心：—*The soul is immortal*. 灵魂是不朽的．
2 热情；气魄，魄力：—*His speech has no soul*. 他的讲话没有气魄．
3 精髓，核心（essential part）：—*Honesty is the soul of commerce*. 商业之本在于诚信．
4 灵魂人物，领导者：—*the life and soul of a party* 一党的灵魂人物．
5（美德等的）具体表现，化身；典型（pattern）〈*of*〉：—*the soul of honor* 荣誉的化身．
6 鬼魂（departed spirit）；亡灵．
7 人（person）：—*Not a soul was to be seen in the street*. 街上看不到一个人．
sóul·less *adj.* **sóul·less·ly** *adv.* **sóul·less·ness** *n.*

soul·ful [soulfəl] [ˋsolfl] *adj.* **1** 充满情感的，深情的．**2**《口语》过分激动（over-emotional）．
sóul·ful·ly *adv.* **sóul·ful·ness** *n.*

:**sound**[1] [saund] [saʊnd] *adj.* **1** 健全的，健康的（healthy，not diseased）：—*in sound life and limb* 安然无恙．
2 完好的，无损伤的，没有腐损的（not injured or rotten）：—*a sound fruit* 完好的水果．
3 资金充实的，殷实的，安全的（solid，safe）：—*a sound company* 殷实的公司．
4 正确的（correct），合理的，明智的：—*a sound argument* 合理的论据．
5（睡眠）深的，酣畅的（deep）：—*a sound sleep* 酣睡．
6 完全的，彻底的（thorough）．
7（法律上）有效的，合法的：—*a sound title* 合法的所有权．
—*adv.* 酣畅地，深深地：—*be sound asleep* 酣睡．
sóund·ly *adv.* **sóund·ness** *n.*

:**sound**[2] [saund] [saʊnd] *n.* **1** 声音：—*emit a sound* 发出声音．**2** 响声（what is or may be heard）．**3**〖语音〗音，语音（speech）：—*a voiced sound* 浊音．**4**（言词等的）语气，口吻：—*We don't like the sound of it*. 我们不喜欢那种口吻．**5** 闹声，噪音：—*sound and fury* 喧嚣吵嚷．
—*vi.* **1** 鸣，响：—*The bell sounded*. 钟声响了．
2 听起来：—*The news sounds true*. 这消息听起来像是真的．—*vt.* **1** 使发声，使鸣响：—*sound a trumpet* 吹喇叭．**2** 发…的音（utter，pronounce）．**3**（以声音等）发布，宣告（give notice of，make known）：—*sound a retreat* 发出撤退号令．**4** 听诊，叩诊：—*sound a person's chest* 听诊某人的胸部．**sóund·less** *adj.*
sound barrier 声障：物体运动的速度接近声速时所遭到的空气强烈的阻力．
sóund-bòard（*n.*）共鸣板：安装在乐器内，为了扩大音响效果的共鸣性薄板．
sóund-bòw（*n.*）钟肚：钟锤撞击的地方（→图 BELL）．
sóund-bòx（*n.*）（留声机的）唱头．
sound effects（电视、收音机等的）音响效果．
sóund-film（*n.*）（1）录音胶片．（2）有声电影．
sóund-hòle（*n.*）音孔，f 孔（f-hole）．
sóund-pòst（*n.*）音栓：小提琴等乐器，位于琴马下面支撑共鸣箱、连接表板与背板的小木柱．
sóund-pròof（*adj.*）隔音的．—（*vt.*）给…装隔音设施．
sóund-tràck（*n.*）（电影胶片上的）声带．
sóund-wàve（*n.*）〖物理〗声波：空气等弹性媒质中传播的一种机械波，是纵波．
[拉丁语 *sonus*（音），*sonare*（响），英语的 *d* - 是赘音（EXCRESCENT）]

sound[3] [saund] [saʊnd] *n.*〖医〗（外科用的）探针（probe）．—*vt.* **1** 探测（水的）深度，探查（水底）的特征（test the depth or quality of the bottom of）；测量（水深）．**2** 试探（人），打听（inquire into the sentiments or inclination of）〈*out*〉．**3**〖医〗用探针检查（examine with a probe）．—*vi.* **1** 探测水深．**2**（鲸鱼等）潜入深水（dive deeply）．
sóunding-lèad（*n.*）测深锤：绑在测深索前端的铅锤．
sóunding-lìne（*n.*）测深索：附有测深锤，用以测量海等深度的工具．



sounding-board/响板

sound[4] [saund] [saʊnd] *n.* **1**（岛与本土之间或是连接两个海域的）海峡（strait）．**2** 海湾（arm of the sea）．**3**（鱼的）鳔（air-bladder）．

sound·ing[1] [sáundiŋ] [ˋsaʊndɪŋ] *adj.* **1**（声音）响亮的，洪亮的（resonant，sonorous）．**2** 夸张的，堂皇的（high-sounding，imposing）．
sóunding-bòard（*n.*）（1）响板：装在讲坛上面或背面，使声音能传送至听众的装置．✿（2）共鸣板（sound-board）．

sound·ing[2] [sáundiŋ] [ˋsaʊndɪŋ] *n.* **1**（用测深索）测量水深（measurement of the depth of water）．
2 [pl.] 水深可测量或经测量之处．**3** [pl.]（测出的）水的深度．

:**soup** [su:p] [sup] *n.* **1** 汤：—*chicken soup* 鸡汤．
2《美俗》（尤指用于破坏保险箱的）硝化甘油（nitroglycerine）．
in the soup《俗》陷于困境（in difficulties）．
sóup·y *adj.*
sóup-kìtchen（*n.*）（救济穷人、灾民的）施粥所．
sóup-plàte（*n.*）汤盆．

soup·con [sú:psɔ:ŋ] [ˋsupsɔŋ] *n.*（…的）痕迹，气味（trace，flavor）〈*of*〉；少量，一点点（very small amount）．[法语]

·**sour** [sauə/sauər] [saʊr] *adj.* **1** 酸的：—*sour apples* 酸苹果．**2**（发酵）变酸的，酸败的：—*sour milk* 发酸的牛奶．**3**（人等）乖戾的，脾气坏的：—*sour looks* 不高兴的脸色．**4**（气候等）阴湿的（cold and wet）．**5**（土地）酸性的，贫瘠的：—*sour soil* 酸性土壤．—*n.* **1**（漂白、鞣皮等用的）酸性溶液．**2**《美》酸味鸡尾酒：通常指用柠檬汁或酸橙汁和威士忌等调制的酒精饮料．
—*vt.* **1** 使变酸：—*The hot weather has soured the milk*. 炎热的天气使牛奶变酸了．**2** 使性情乖戾．
—*vi.* **1** 变酸．**2** 变乖戾．
sóur·ish *adj.* **sóur·ly** *adv.* **sóur·ness** *n.*
sóur-dòugh（*n.*）《美》（尤指在阿拉斯加、加拿大过野外生活的）探矿者．
sour grapes 酸葡萄（指吃不到葡萄说葡萄酸）．
sóur-sòp（*n.*）（1）刺果番荔枝（*Anona muricata*）：原产于热带美洲的果树．果实大且多肉，有酸味．（2）刺果番荔枝（指果实）．





South Africa /南非
图为以龙山山脉为背景的纳塔尔(Natal)国家公园的景观,南非有丰富的金、钻石、铀等矿产,是非洲的第一大工业国.

·**source** [sɔːs/sɔrs] [sɔrs] *n.* 1(河流的)源头,水源(地)(spring):—*the sources of the Nile* 尼罗河的源头. 2(…的)来源,根源,原因(origin, chief or prime cause)〈*of*〉:—*the sources of our misfortune* 我们不幸的根源. 3 消息来源;出处(document, etc. providing evidence):—*reliable sources of in formation* 可靠的消息来源.[古法语 *sors, sourse* (*sourdre* rise 的过去分词的名词用法)]

sour·dine [suədíːn/suər-] [surˈdin] *n.* 〖音乐〗1 = sordine. 2 制音器:小风琴中使音色柔和的簧片音栓.

Sou·sa [súːzə] [ˈsuzə] **John Philip** ~苏泽(1854~1932):美国军乐队指挥家、进行曲作曲家.

sou·sa·phone [súːzəfòun] [ˈsuzəˌfon] *n.* 〖音乐〗苏萨低音号:有可自由回转的牵牛花状开口的管弦乐团用的低音号(bass tuba).[名称源于 Sousa]

souse [saus] [saus] *n.* 1(腌食物用的)盐水,盐汁(pickle made with salt). 2《美》(猪的头、脚、耳朵等)腌渍物(food in a pickle). 3 浸,泡(dip, plunge or drenching in water). 4《美》酒鬼,酒徒. —*vt.* 1 泡,腌渍(put in a pickle). 2 把…投入(水中)(plunge)〈*into*〉;使湿透(soak)〈*in*〉;浇,泼(水等)(throw). 3 [用过去分词]《俗》灌醉. —*vi.* 1 浸湿,泡水〈*in*〉;浸透(drench). 2《俗》喝醉. —*adv.* 扑通一声(with a sudden plunge).

soused *adj.* 《俗》酒醉的,腌渍的(drunk, pickled).

sou·tache [súːtɑːʃ/suːtǽʃ] [suˈtæʃ] *n.* (狭窄扁平的)饰带.
[法语←匈牙利语 *sujtas*]

sou·tane [suːtáːn] [suˈtɑn] *n.* 〖教会〗(罗马天主教神职人员穿的)黑色长袍.

sou·te·neur [sùːtənə́ː/-nə́ːr][ˌsutəˈnɝ] *n.* 靠妓女养活的人(man living on the earnings of a prostitute).
[法语 = protector]

sou·ter·rain [súːtərèin][ˌsutəˈren] *n.* 〖主考古〗地下室[通道](underground chamber or passage).

:**south** [sauθ] [sauθ] *adv.* 1 向南(方):—*go south* 去南方. 2 在南部. —*n.* 1 [通常加冠词 the] 南,南方:—*to the south of a city* 在城市以南. 2(罗盘上的基本方位)南. 3 [通常 the S-] (1) 南部,南部地区:—*the South of Germany* 德国南部. (2)《美》南方各州(the SOUTHERN States). 4 [S-](玩桥牌时,与北家(North)相对而坐的)南家. —*adj.* 1 南方的,在南方的:—*the south side of a building* 建筑物的南面. 2 朝南的. 3(风)从南方吹来的:—*a south wind* 南风. —*vi.* 1 转向南方;朝南移动. 2〖天文〗(天体)到达[穿过]子午线.

sóuth·ward [-wəd/-wərd] [-wəd] *adv.*, *adj.*, *n.*

sóuth·wards [-wədz/-wərdz] [wədz] *adv.*

sóuthdòwn (*n.*) 南丘羊:原产于英格兰南部南丘的优质食用羊. 体形小,无角,毛短而有光泽.

South Downs [加冠词 the] 南丘:英国英格兰南部东苏塞克斯(East Sussex)、西苏塞克斯(West Sussex)、汉普郡(Hampshire)诸郡内的高原地带.

South Island 南岛:新西兰两大岛之一. ✲

sóuthpàw (*adj.*, *n.*)《口语》(尤指运动上)惯用左手的(运动员).

South Pole [加冠词 the]〖地理〗南极.

South Sea [加冠词 the] 南太平洋(the Southern Pacific Ocean).

South Sea Company [加冠词 the] 南海公司:英国的哈利(Harley),即后来的牛津伯爵(Earl of Oxford)于1711年设立的公司,其目的在于与西班牙语系的美洲做贸易. 1720年,承诺接收全部国债来换取有保证利润,从而带动了投机热潮,其后该公司因"南海泡沫事件"(the South Sea Bubble)而倒闭.

South Af·ri·ca 南非:非洲南部一共和国. 1910年英国自治领的好望角、德兰士瓦(Transvaal)、纳塔尔(Natal)、奥兰治自由邦(Orange Free State)联合独立成南非联邦(the Union of South Africa). 1961年脱离英联邦,成为共和国. 行政首都比勒陀利亚(Pretoria),立法机关所在地开普敦(Cape Town). ✲

South Af·ri·can *adj.*, *n.*

South A·mer·i·ca 南美洲:位于美洲大陆的南部,北接中美洲的巴拿马地峡.

South·A·mer·i·can *adj.*, *n.*

South·amp·ton [sauθǽmptən] [sauθˈæmptən] 1 南安普敦:英国英格兰南部汉普郡一港市. 2 南安普敦大学(创立于1952年).

South Aus·tra·li·a 南澳大利亚洲:澳大利亚南部一州. 首府阿德莱德(Adelaide).

South Car·o·li·na 南卡罗来纳州:美国东南部沿大西洋一州,是最初的13州之一,1788年建州. 首府哥伦比亚(Columbia). (略:S. C.)

South·cott [sáuθkət] [ˈsauθkət] **Joanna** ~索斯科特(1750~1814):英国宗教狂热者,自称是《圣经·启示录》12章所描写的女性,曾在一个密封的箱子上留有遗言:"当国家面临危机时,请打开此箱". 1927年箱子被打开,但是并没有可引起人们注意的东西.

South Da·ko·ta 南达科他州:美国中北部一州,1889年成为美国第40个州. 首府皮尔(Pierre). (略:S. D., S. Dak.)

south-east [sàuθíːst] [ˌsauθˈist] *adv.* 向[在]东南. —*n.* [通常加冠词 the] 1 东南方. 2 东南部,东南地区. —*adj.* 1 东南方的. 2 向(在)东南的. 3 来自东南的.

sòuth-éast·er·n. 东南风,东南强风.

sòuth-éast·er·ly *adv.*, *adj.*, *n.*

sòuth-éast·ern *adj.*

sòuth-éast·ward [-wəd/-wərd] [-wəd] *adv.*, *adj.*, *n.*

sòuth-éast·ward·ly *adv.*, *adj.*

sòuth-éast·wards [-wədz/-wərdz] [-wədz] *adv.*

south·er·ly [sʌ́ðəli/-ðər-] [ˈsʌðəlɪ] *adj.* 1 来自南方的,南方的,在南方的(in the south). 2(风)从南方吹来的(blowing from the south). —*adv.* 向南方,朝南(towards the south). —*n.* 南风(south wind).

southerly buster《澳·新西兰》:→BUSTER.

·**south·ern** [sʌ́ðən/-ərn] [ˈsʌðən] *adj.* 1 南方的,南部的(of or in the south). 2 在南方的,向南的(lying or directed towards the south):—*a southern course* 向南的航线. 3《诗》来自南方的(coming from the south).

sóuth·ern·er *n.* [亦作 S-] 南方人,(尤指)美国南部人.

sóuth·ern·mòst [-mòust] [-ˌmost] *adj.*

Southern Cross:→CROSS.

Southern hemisphere:→HEMISPHERE.

southern lights [加冠词 the]〖天文〗南极光(aurora australis).

Southern States [加冠词 the] 美国南部诸州.

sóuthernwòod (*n.*) 青蒿(*Artemisia abrotanum*):南欧产的青蒿属半灌木,叶有香味.

Sou·they [sáuði, sʌ́ði] [ˈsauðɪ, ˈsʌðɪ] **Robert** ~骚塞(1774~1843):英国诗人、评论家、传记作家,湖畔诗人之一(→LAKE[1]).

South Gla·mor·gan 南格拉摩根郡:英国威尔士南部一郡. 1974年4月由格拉摩根郡的南部与蒙默思郡(Monmouthshire)的一部分合并而成.

spacecraft / 宇宙飞船
图为各种宇宙飞船与土星 5 号火箭. 阿波罗计划中,美国用来登陆月球的阿波罗宇宙飞船,即用这个火箭发射升空. 1969 年 7 月 21 日阿波罗 11 号首先完成人类登陆月球的使命. 苏联人造地球卫星(Sputnik)是世界上最早的人造卫星,于 1957 年 10 月 4 日发射升空.

south·ing [sáuθiŋ, sáuð-] [ˋsauðiŋ] *n.* **1** (多指航海的) 南进,南行,向南移动 (southward progress or deviation). **2** 南行航程 (distance due south).

South·wark [sʌ́ðək/-ərk] [ˋsʌðək] 南沃克:伦敦市中心行政区之一. 有古旅馆、剧场等,在文学史上享有盛名. [原名 *the south work* (南桥头堡). 因地在伦敦桥的南端]

south-west [sàuθwést] [ˏsauθˋwest] *adv.* 向[在]西南. ——*n.* [通常加冠词 the] **1** 西南方. **2** 西南部,西南地区. ——*adj.* **1** 西南的. **2** 向西南的. **3** 来自西南的.

south-west·er [sàuθwéstə/-ər] [ˏsauθˋwestə] *n.* **1** 西南风,西南强风. **2** (通常 **sou' wester**) 防水帽:后檐较宽可保护颈部的防水帽. ✽

sòuth·wést·er·ly *adv.*, *adj.*, *n.*

sòuth·wést·ern *adj.* **sòuth·wést·ward** [-wəd/wərd] [-wəd] *adv.*, *adj.*, *n.*

sòuth·wést·ward·ly *adv.*, *adj.*

sòuth·wést·wards [-wədz/-wərdz] [-wədz] *adv.*

South West Af·ri·ca 西南非 (亦称纳米比亚 (Namibia)):非洲西南部一国家. 位于南非的开普省与安哥拉之间. 1880～1915 年为德国的保护国,1919 年以后由南非共和国托管. 第二次世界大战之后,联合国欲托管西南非,但遭到南非的拒绝,因南非已将西南非当作本国领土的一部分,从此纷争不休. 首都温得和克 (Windhoek).

South York·shire 南约克郡:英国英格兰北部大主教管区一郡. 1974 年 4 月由谢菲尔德 (Sheffield) 市与约克郡南部合并而成.


sou·ve·nir [sù:vəníə/-níər] [ˏsuvəˋnir] *n.* (…的) 纪念物,纪念品 (thing given, brought, kept, etc., for a memento) 〈*of*〉.
[法语,"想念(之物)"之意]

sou'·west·er [sauwéstə/-ər] [sauˋwestə] *n.* = SOUTHWESTER.

sov., **sovs.** 《略》sovereign(s) 《英》金镑.

·**sov·er·eign** [sɔ́vrin/sáv-] [ˋsavrin] *n.* **1** 元首,君主,最高统治者 (supreme ruler):——*reign as a sovereign* 以君主的身份统治. **2** 〖英史〗金镑:英国的 1 镑金币.
——*adj.* **1** 具有主权的,自主的:——*a sovereign state* 主权国家. **2** 至高的,无上的 (supreme). **3** (药品等) 极有效的,特效的 (very good):——*a sovereign remedy* 特效药. **sóv·er·eign·ty** *n.*

so·vi·et [sóuviət, sɔ́v-/sóu-, sáv-] [ˋsoviət, ˋsav-] *n.* **1** 代表会议 (council). **2** 苏维埃:苏联的民选权力机关. 组成苏维埃社会主义共和国联盟的各地区、各共和国,都设有苏维埃. **3** [the S-] 苏联 (U. S. S. R.) **4** [the Soviets] 苏联人.
só·vi·et·ize, -ise *vt.* 使苏维埃化.
[俄语,"代表会议"之意]



So·vi·et Un·ion [加冠词 the] 苏联,苏维埃社会主义共和国联盟 (→UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS).

sow[1] [sau] [sau] *n.* **1** 大母猪 (adult female pig). **2** 〖冶金〗(1) 铁水沟:将铁水导入铸型中的流槽. (2) 沟铁:在铁水沟中硬化的大铁块.

sów·brèad (*n.*) 仙克来 (樱草花):中欧所产的一种仙克来属 (*Cyclamen*) 植物. 花供观赏,多肉质的块茎可用来喂猪,故名. **sów·thìstle** (*n.*) 苦苣菜:原产于欧洲的菊科苦苣菜属 (*Sonchus*) 植物的通称. 叶形似蓟,茎中有白色乳汁. ✽

·**sow**[2] [sou] [so] *vt.* (**sowed** [soud] [sod]; **sown, sowed**) **1** 播 (种),撒种子于 (田地) (scatter); (将…) 播种于 (plant) 〈*with*〉:——*sow wheat in a field* = *sow a field with wheat* 将小麦播种在田里. **2** 散布,传播:——*sow the seeds of hatred* 散播仇恨的种子/*You must reap what you have sown.* 《谚》种瓜得瓜,种豆得豆. **sów·er** *n.*

sown [soun] [son] *v.* sow² 的过去分词.

soy [sɔi] [sɔi] *n.* (亦作 **soy sauce**, **soya** (**-bean**) **sauce**) 酱油. [日语"酱油"]

soy·a bean [sɔ́iə] [ˋsɔiə] **1** 大豆 (*Soja hispida*):亚洲产的豆科一年生草本植物. **2** 黄豆:大豆的种子. 可制成大豆粉、大豆油、肥料、饲料等.
soya (**-bean**) **flour** 大豆粉.

soz·zled [sɔ́zld/sáz-] [ˋsazəld] *adj.* 《俗》喝醉的,烂醉如泥的 (very drunk).

s. p. 《略》*sine prole* 无子女 (without issue). [拉丁语]

S. P. 《略》**1** Service Police 宪兵. **2** sparking plug 火花塞. **3** starting price (赛马的) 赌率.

spa [spɑ:] [spa] *n.* **1** 温泉浴场,矿泉治疗地 (watering-place). **2** 矿泉 (mineral spring).
[名称源于 18 世纪比利时的温泉胜地]

:**space** [speis] [spes] *n.* **1** 空间:——*time and space* 时间与空间. **2** (地球大气层以外的) 太空 (universe):——*travel through space* 遨游太空. **3** (物与物之间的) 间隔,距离,空隙 (interval between points or objects):——*for the space of a mile* 1 英里的距离. **4** 空地,场地:——*occupy too much space* 占太多地方. **5** 时期,期间 (interval of time):——*in the space of an hour* 一小时内/*for a space* 暂时. **6** 〖印刷〗(1) 行间,字间 (blank between words, etc.). (2) 空铅.
——*vt.* (以一定间距) 分隔 (set at intervals); 〖印刷〗隔…的字间 [行间]:——*space out the posts 3 feet apart* 把这些柱子每隔 3 英尺排开.




south-wester / 防水帽



sow-thistle / 苦苣菜
春夏之间开黄花的菊科二年生草本植物. 有些地方将其叶作为蔬菜,各地普遍用作家畜饲料.



Spain /西班牙
以农业为主,除生产大麦、小麦、橄榄、葡萄外,牧羊业亦很发达;另有铜、水银、铁、煤炭等丰富地下资源. 图中是安达卢西亚(Andalusia)地区加的斯(Cadiz)郊外村庄的白色住宅,右边是橄榄园.



——*vi.* 隔行间(字间).
spáce-bàr (*n.*) 间隔棒:打字机上隔出字间的横杆.
spácecràft (*n.*) 航天器,宇宙飞船. ✽
space flight 宇宙飞行.
spáce-hèater (*n.*) 室内取暖器.
spácemàn (*n.*) 宇航员.
space medicine 太空医学.
space probe 航天探测器.
spáceshìp (*n.*) = spacecraft.
space station 航天站:人造卫星在宇宙中的活动基地.
spácesùit (*n.*) 航天服.
spáce-tìme 〖哲〗时空:从空间和时间概念的融合中产生的四维空间.
space travel 航天旅行.
space walk 太空行走.
[古法语 *espace*←拉丁语 *spatium*]

spa·cious [spéiʃəs] [ˈspeʃəs] *adj.* 广大的,广阔的 (having ample space, roomy).
spá·cious·ly *adv.*
spá·cious·ness *n.*

·**spade**[1] [speid] [sped] *n.* **1** 铲子,锹. **2** 铲状物.
call a spade a spade 直言不讳 (speak plainly).
——*vt.* 用铲子挖 (地面等).
spàde-gúinea (*n.*) 黑桃几尼:英国于 1789~1799 年铸造的金币,背面有黑桃状盾纹.
spádewòrk (*n.*) (艰苦的)准备工作.

spade[2] [speid] [sped] *n.* (扑克牌)黑桃;[pl.] 一组黑桃花色的牌.
[意大利语 *spade* (*spada* 短剑的复数)与意为"铲"的 spade[1] 有一些关系]

spa·dix [spéidiks] [ˈspedɪks] *n.* (pl. **-dices** [-disiːz] [-dɪˌsiz]) 〖植〗佛焰花序:花轴多肉,没有花梗,多数密生的小花呈穗状,为一大形的佛焰苞所包围(→图 INFLORESCENCE).

spa·ghet·ti [spəgéti] [spəˈgɛtɪ] *n.* 意大利式细面条 (pasta made in solid strings).
spaghetti junction 《口语》复式交叉路口 (complex intersection of roads).
[意大利语,*spago* (细带) 的指小词复数形式]

spa·hi [spáːhiː] [ˈspɑhi] *n.* 〖史〗**1** (1830 年左右解散的)土耳其非正规骑兵 (member of the Turkish irregular cavalry).
2 (法军指挥下的)阿尔及利亚骑兵 (member of the native Algerian cavalry).

Spain [spein] [spen] 西班牙:欧洲西南部国家,位于伊比利亚半岛 (Iberian),在 15 世纪末期的 25 年里,由阿拉贡 (Aragon) 及卡斯蒂利亚 (Castile) 合并而成,由阿拉贡、哈布斯堡 (Habsburg)、波旁 (Bourbon) 各王朝依次统治,1931 年实行共和政体,1947 年佛朗哥 (Franco) 总统宣布恢复王权. 首都马德里 (Madrid). ✽

spake [speik] [spek] *v.* 《古》speak 的过去时.

spall [spɔːl] [spɔl] *n.* 裂片,碎片 (splinter, chip).
——*vt.* 1 弄裂,劈开(splinter). 2〖采矿〗把(矿石)弄碎以便拣选(prepare for sorting by breaking up).
——*vi.* 剥落;裂成碎片.

spam [spæm] [spæm] *n.* (美国产的)斯帕姆午餐肉(kind of tinned ham). [商标名. *spiced ham*]

span[1] [spæn] [spæn] *n.*, *v.* (**-nn-**)——*n.* 1 指距,一拃宽(手张开时,拇指尖到小指尖间的距离,约 9 英寸,即 23 厘米).
2 短距离[时间](short distance or time):——*Our life is but a span.* 人生如白驹过隙.
3 全长,整个期间(whole extent):——*the span of life* 整个一生.
4 跨距:拱门或桥墩之间的距离.
5〖空〗(飞机的)翼展.
6 桥拱(arch of a bridge).
——*vt.* 1 以指距测量:——*span a pole* 以指距测量竿子.
2 (桥、拱门)横跨(extend across),在…上架桥(bridge):——*A lot of bridges span the river.* 很多桥横跨这条河.
3 (时间、空间)延展及于…:——*His career spans thirty years.* 他的职业生涯长达 30 年.

span[2] [spæn] [spæn] *n.* 1〖海〗(1) 张索:两端固定,在中间挂有滑轮的张开的绳索. (2) 跨绳:连接支索或其他柱子的粗绳. 2《美》共轭马,共轭骡(pair of horses, mules, etc.). 3《南非》牛队.——*vt.* 1《南非》把(牛、马等)套在车上(inspan, harness or yoke). 2〖海〗绑,缚(fasten, attach);拉紧(draw tight).
[源于荷兰语 *spannen* 缚系]

span·drel [spǽndrəl] [ˋspændrəl] *n.*〖建〗拱肩:指毗连的两个拱的拱肩和上面缘饰之间的三角形部分(→图 ARCADE).


span·gle [spǽŋgl] [ˋspæŋgl] *n.* 1 亮片:缝在衣服等上作装饰用的光的超薄小圆片. 2 闪闪发光的小物件(small sparkling object).
spán·gly *adj.* **spán·gled** *adj.* 饰以亮片的,闪闪发亮的.

Span·iard[1] [spǽnjəd/-njərd] [ˋspænjəd] *n.* 西班牙人(native of Spain).

Span·iard[2] [spǽnjəd/-njərd] [ˋspænjəd] *n.* 《新西兰》刺刀状[矛状]草.

span·iel [spǽnjəl] [ˋspænjəl] *n.* 猎:一种有丝般长毛、下垂大耳的小型或中型狗,可作为追踪猎物的猎犬,也可作为观赏用的宠物.
[古法语 *espaigneul*,"西班牙的(狗)"之意]

Span·ish [spǽniʃ] [ˋspænɪʃ] *adj.* 西班牙的(of Spain)西班牙人[语]的.——*n.* 1 西班牙语:拉丁语系罗曼语族语言之一. 2 [加冠词 the][集合名词] 西班牙人.
Spanish America 西班牙语美洲:指西班牙人移民的美洲地区,包括南美大部分及西印度群岛的一部分.
Spanish American 西班牙语美洲人.
Spanish Armada: →ARMADA.
Spanish black 西班牙黑颜料:一种由烧焦软木制成的黑色颜料.
Spanish brown 西班牙棕土:一种暗的红褐色土,可作颜料用.
Spanish chestnut: →CHESTNUT.
Spanish fly 西班牙芫青(*Lytta vesicatoria*):鞘翅目土斑蝥科的美丽绿色甲虫. 其体液干后的粉末,就是作皮肤发泡剂用的斑蝥干燥制剂(cantharides).
Spanish grass 西班牙草(esparto grass).
Spanish literature 西班牙文学:泛指用西班牙语写成的文学作品,其中以塞万提斯(Cervantes)的《唐·吉诃德》(*Don Quixote*)为代表作.
Spanish Main [加冠词 the] 1 南美大陆加勒比海北岸,尤指从巴拿马地峡到奥里诺科河口间的区域. 2 毗邻 1 的加勒比海西南部水域.
Spanish music 西班牙音乐:西班牙音乐始于中世纪伊斯兰教王朝的宫廷音乐,16 世纪为其黄金时期,17 世纪轻歌剧兴起,18 世纪受意大利音乐影响,确定其现代音乐的基础.
Spanish windlass〖海〗卧式人力绞车:用以收缩平行的两根绳索间的间隔的装置. 在卷有绳索的木制滚轮间插入铁螺栓,并以此为杠杆轴,使得滚轮能自由转动卷绳.



War of the Spanish Succession [加冠词 the] 西班牙王位继承战争:1701～1714 年间发生于西班牙、法国、英国、奥地利、荷兰间为争夺西班牙王位所引发的战争,最后承认腓力五世(Philip V)为西班牙国王而结束了战争.

spank[1] [spæŋk] [spæŋk] *vt.* 用手掌拍打(小孩子的屁股)(slap or smack with the open hand).——*n.* (对屁股的)一巴掌.

spank[2] [spæŋk] [spæŋk] *vi.* (马等)疾奔(move or travel quickly or dashingly).

spank·er [spǽŋkə/-ər] [ˋspæŋkə] *n.* 1 跑得快的马,骏马(fast or spirited horse). 2《口语》出色的人,极好的事物(person or thing of notable size or quality). 3〖海〗后纵帆:指安装于帆船最靠近船尾桅杆上的纵帆(→图 SAILING).

spank·ing [spǽŋkiŋ] [ˋspæŋkɪŋ] *adj.*《口语》1 出色的,优秀的(striking, excellent). 2 (风)清新的. 3 (动作、步伐等)敏捷的,活泼的,轻快的(moving quickly, lively, brisk).

span·ner [spǽnə/-ər] [ˋspænə] *n.*《英》扳手(instrument for turning the nut on a screw, etc.). ✽
[德语(←*spannen* 伸张),原意为"系物"]

spar[1] [spɑː/spɑr] [spɑr] *n.*, *v.* (**-rr-**)——*n.* 1〖海〗圆材:用作船的帆柱、帆桁等的圆形坚固柱材(→图 SAILING). 2〖空〗翼梁:飞机机翼的横向骨架(→图 AEROPLANE).
——*vt.* 在…上装圆材[翼梁].
spar deck: → DECK

spar[2] [spɑː/spɑr] [spɑr] *n.* 晶石:凡稍具光泽易于切割的任何结晶矿物,都可称作晶石,如萤石(FLUORSPAR)、冰洲石(ICELAND spar)等.

spar[3] [spɑː/spɑr] [spɑr] *v.* (**-rr-**), *n.*——*vi.* 1 (拳击中)用拳攻击[防御](use the hands (as) in boxing).
2 争论,争吵(dispute, bandy words).
3 (鸡等)互斗[啄](strike with the feet or spurs, fight).
——*n.* 1 拳击比赛(boxing-match). 2 斗鸡(cock-fight).

spar·a·ble [spǽrəbl] [ˋspærəbl] *n.* (防止鞋底磨损的)楔形无头小钉(small wedge-shaped headless nail). [原作 *sparrow-bill*,照字面意思为"麻雀的喙"]

spare [spɛə/spɛər] [spɛr] *adj.* (**sparer**; **sparest**), *n.*, *v.* (**spared**; **sparing**)——*adj.* 1 多余的(not required for ordinary use):——*spare time* 空闲时间/*spare cash* 多余的现金.
2 预备的,备用的(reserved for emergency or occasional use):——*a spare tyre* 备用轮胎.
3 缺乏的,贫乏的(scanty):——*a spare diet* 量小的饮食.
4 纤细的,瘦的(lean, thin):——*a man of spare frame* 体格瘦小的人.
——*n.* 1《英》= spare part. 2 (1) 二击全倒:仅两次即击倒全部保龄球瓶. (2) 二击全倒得分.
——*vt.* 1 宽容,赦免,饶恕(性命等):
——*spare a person's life* = *spare a person his life* 饶某人一命.
2 免除(苦难等)(relieve):——*spare a person trouble* 不麻烦某人.
3 不伤害(deal gently with):——*spare a person's feelings* 不伤害某人的感情.
4 不需(do without);挪出(时间、金钱等),抽出,拨出:——*Can you spare me a moment?* 你能为我抽出一点时间吗?
5 吝惜,节约;[反身用法]不肯吃苦:——*Spare the rod and spoil the child.*《谚》省了棍子,害了孩子(孩子不打不成器). / *He didn't spare himself.* 他肯吃苦耐劳.
——*vi.* 节约.
enough and to spare 绰绰有余.
spáre·ly *adv.* **spáre·ness** *n.*
spár·ing·ly *adv.*
spár·ing·ness *n.*
spare part (机械的)备用零件.
spare room 为客人准备的房间,客房.

spare-rib [spέərib] [ˋspɛrˌrɪb] *n.* (猪的)排骨肉(→图 MEAT).

spark[1] [spɑːk/spɑrk] [spɑrk] *n.* 1 火花,火星:——*throw sparks* 迸出火星. 2 (宝石等的)闪光,闪烁:——*a spark of light* 光的闪烁. 3〖电〗(1) 电火花:通过空气或其他电介质放电时所发生的瞬间闪光. (2) (内燃机点火用的)火花. 4 (才智的)焕发(flash):——*a spark of wit* 才气的焕发. 5 活力,生气. 6 [通常用于否定句]一点点,微量(particle)〈*of*〉:——*He doesn't have a spark of generosity in him.* 他一点也不慷慨. 7 [Sparks]《口语》(船的)无线电报务员(radio operator).
——*vi.* 1 发出火花. 2 闪烁.——*vt.* 激励,鼓舞(stir into activity)〈*off*〉.
sparking plug《英》火花塞:内燃机汽缸上的点火装置,有两个电极模入燃烧室,用高压放电产生火花,引爆点燃汽缸内的混合气体(→图 COMBUSTION).
spárk-plùg (*n.*)《美》= sparking plug.

spark[2] [spɑːk/spɑrk] [spɑrk] *n.* 纨绔子弟(gay fellow);爱向女人献殷勤的男子(gallant).——*vi.* 调情,献殷勤(play the gallant).
spárk·ish *adj.* [可能是前项的比喻用法]

sparrow / 麻雀
图为会停在手上的普通麻雀,这种麻雀原产于欧洲、非洲北部、亚洲南部,1852 年后更广布于北美、南美、澳大利亚、夏威夷等地.





·**spar·kle** [spá:kl/spár-] [ˋsparkḷ] *n.*, *v.* (**-kled;-kling**)——*n.* 1 火花,火星 (spark). 2 (宝石、星星、眼睛等的)闪光,闪亮 (gleam):——*the sparkle of a diamond* 钻石的闪光. 3 (机智的)灵敏.——*vi.* 1 发火花 (emit sparks). 2 闪亮,闪烁 (glitter):——*The sun sparkles.* 阳光闪烁. 3 (才智等)焕发,活跃:——*She sparkles in her class.* 她是班上最聪颖的.

spár·kler *n.* 1 发亮的东西;《俗》闪光的宝石 [钻石] 2 烟火.

spár·kling *adj.* (葡萄酒等)有泡沫的,起泡沫的.

spar·oid [spǽrɔid, spéər-] [ˋsperɔɪd] *adj.* 鲷科的 (of the Sparidae);像鲷的.
[源于近代拉丁语、希腊语 *sparos* (鲷)]

·**spar·row** [spǽrou] [ˋspæro] *n.* 麻雀;麻雀属 (*Passer*) 小鸟的通称. 广布于欧洲、北美,有在建筑物上筑巢的家麻雀 (*P. domesticus*) (house-sparrow),栖息于山林的树麻雀 (*P. montanus*) (tree-sparrow) 等. ✽

hédge-spàrrow (*n.*) 藩篱麻雀 (DUNNOCK).

spárrow-gràss (*n.*)《英方言·鄙》芦笋 (asparagus).

spárrow-hàwk (*n.*) (1) 雀鹰 (*Accipiter nisus*);产于北欧及亚洲的小型鹰类,捕食小鸟和其他小动物. (2) 雀隼 (*Falco sparverius*);北美产的小隼. (3) 小鹰、隼的通称.

sparse [spa:s/spars] [spars] *adj.* (人口等)稀少的 (thinly dispersed or scattered);(头发等)稀疏的;(动植物等)散布各地的 (with wide distribution or intervals).

spárse·ly *adv.*

spárse·ness *n.*

Spar·ta [spá:tə/spár-] [ˋspartə] 斯巴达:古希腊拉哥尼亚 (LACONIA) 的首都,亦称 Lacedaemon. 以军事化体制或严格的纪律而称著,其居民个个注重简朴和勇敢.

Spar·ta·cist [spá:təsist/spár-] [ˋspartəsɪst] *adj.* 斯巴达克思同盟的:该同盟为 1918 年德国在李卜克内西 (Karl Liebknecht) 领导下建立的激进派革命社会主义政党. 党名源于所发行的刊物《斯巴达克思》.
——*n.* 斯巴达克思同盟成员.

Spar·ta·cus [spá:təkəs/spár-] [ˋspartəkəs] 斯巴达克思:出生于色雷斯 (Thracian) 的奴隶军领袖. 于公元前 73～前 71 年 对罗马统治者发起暴动.

Spar·tan [spá:tən/spár-] [ˋspartṇ] *adj.* 1 (古希腊)斯巴达的,斯巴达人的. 2 坚忍不拔的,刚毅的 (austere, hardy.)
——*n.* 1 斯巴达人. ✽ 2 坚忍刚毅的人 (hardy austere person).

Spartan/斯巴达人
法国画家德加 (Degas) 的《年轻的斯巴达人》(1860, 伦敦国家画廊藏). 斯巴达用军事化教育来培养市民,使成为保卫国家的军人. 男子自 7 岁起接受军事训练. 女子则为了优生而注重体能训练. 德加根据他们的集体生活,描绘出斯巴达人栩栩如生的生命活力.

Spartan dog 斯巴达犬.

spasm [spǽzəm] [ˋspæzṃ] *n.* 1 〖医〗痉挛,抽筋 (excessive muscular contraction). 2 (活动、感情等)一时性的发作 [突发] (sudden convulsive movement, convulsion).
[希腊语 *spasmos* (←*spaō* 拉)]

spas·mod·ic [spæzmɔ́dik/-mád-] [spæzˋmadɪk] *adj.* 1 痉挛的,痉挛性的 (of, caused by or subject to spasm (s)).
2 突发性的,断断续续的 (occurring or done by fits and starts).

spas·mód·i·cal·ly *adv.*

spas·tic [spǽstik] [ˋspæstɪk] 〖医〗 *adj.* 痉挛的 (of or characterized by spasm (s)), (尤指) 紧张性痉挛的 (of tonic spasms)——*n.* 大脑麻痹患者 (person with cerebral PALSY).

spas·tíc·i·ty [-tísiti] [-ˋtɪsətɪ] *n.*

spat[1] [spæt] [spæt] *n.*, *v.* (**-tt-**)——*n.* 1 贝卵 (spawn of shellfish), (尤指) 牡蛎卵. 2 [集合名词] 幼牡蛎.
——*vi.* (牡蛎)产卵 (spawn).
——*vt.* (牡蛎)产 (卵).

spat[2] [spæt] [spæt] *n.* [通常 pl.] 护踝套;是一种穿在脚踝稍上方的短西式腿套. 用它遮住鞋面不着地的部分 (脚掌心以上),并用带状物使其固定 (→图 COAT).
[SPATTERDASH 的省略]

spat[3] [spæt] [spæt] *n.* 1 《美口语》吵嘴,口角 (tiff, quarrel). 2 轻打,拍打.

spat[4] [spæt] [spæt] *v.* spit² 的过去时、过去分词.

spatch·cock [spǽtʃkɔ̀k/-kàk] [ˋspætʃ,kak] *n.* 杀后立即烤食的家禽.——*vt.* 1 杀 (家禽) 后即刻烹调. 2《口语》插入,添加 (字句等) (insert, interpolate).

spate [speit] [spet] *n.* 1 (河水的)泛滥,洪水 (river-flood). 2 (语言、感情等的) 突发、爆发 (rush, outburst).

spathe [speið] [speð] *n.* 〖植〗佛焰苞;天南星科植物包围佛焰花序的大包叶,颜色极为鲜艳 (→图 INFLORESCENCE).

spath·ic [spǽθik] [ˋspæθɪk] *adj.* 〖矿物〗晶石的 (of SPAR²);晶石状的,薄叶状的 (foliated, lamellar).

spa·tial [spéiʃəl] [ˋspeʃəl] *adj.* 1 空间的,有关空间的 (of or relating to space). 2 占空间的,存在于空间的.

spá·tial·ly *adv.*
[源于拉丁语 *spatium* (空间), spatial 是异形]

spa·tial·ize, -ise [spéiʃəlàiz] [ˋspeʃə,laɪz] *vt.* 使占有空间 (localize in space).

spat·ter [spǽtə/-ər] [ˋspætɚ] *vt.* 1 溅,洒,泼 (水、泥巴等) (scatter here and there in small drops).
2 (用泥巴)溅污 (splash) 〈*with*〉.
3 (用坏话) 中伤 〈*with*〉.
——*vi.* 溅,出水滴,(雨等)滴滴答答地落下 (fall here and there in drops).
——*n.* 1 (水等的)溅,飞溅 (splash). 2 滴滴答答声 (pattering).

spat·ter·dash [spǽtədæʃ/-tər-] [ˋspætɚ,dæʃ] *n.* [通常 pl.] 裤腿套;骑马时作防泥之用,穿于长袜或裤子外长到膝盖的西式腿套(→图 INFANTRY).

spat·u·la [spǽtjulə/-tʃu-] [ˋspætʃələ] *n.* 1 (用来将食物、药膏涂抹均匀的阔扁状) 抹刀 (flat broad-bladed knife shaped implement). 2 (医疗用的) 压舌板.

spát·u·lar *adj.*

spat·u·late [spǽtjulit/-tʃu-] [ˋspætʃəlɪt] *adj.* 〖植〗(叶片) 压舌板状的 (spatula-shaped);前端宽而圆的 (having a broad round end).

spav·in [spǽvin] [ˋspævɪn] *n.* 跗节赘;马因过度劳累而长在后腿踝关节的跗节赘瘤.

spáv·ined *adj.*

spawn [spɔ:n] [spɔn] *n.* 1 〖动〗[集合名词] (蛙、鱼等通常是块状的) 卵 (minute eggs of frogs, fishes, etc) (→图 FROG). 2《轻蔑语》孩子们,一窝孩子 (brood), (众多的) 子孙 (offspring). 3 产物,成果. 4 〖植〗(蘑菇菌的) 菌丝 (mycelium).
——*vi.* (蛙等) 产卵.
——*vt.* 1 产 (卵). 2《轻蔑语》生(一大堆孩子) (produce in large numbers).

spay [spei] [spe] *vt.* 切除 (雌性动物的) 卵巢 (remove the ovaries of).

S. P. C. K. 《略》 Society for Promoting Christian Knowledge 基督教知识普及协会.

S. P. E. 《略》 Society for Pure English 纯正英语协会.

:**speak** [spi:k] [spik] *v.* (**spoke**, 《古》 **spake**; **spoken**)——*vi.* 1 说话,讲话 (utter words);(和…) 交谈,谈话 (hold a conversation) 〈*with*〉:——*I was too surprised to speak.* 我惊讶得说不出话来. / *speak with a person on a matter* 和人商量事情.
2 发言,演说 (deliver a speech):——*speak against the proposal* 发言反对这项提案.
3 (事情) 表明,说明:——*His actions speak louder than anything else.* 他的行动比其他一切都更有说服力.
4 (乐器、枪等) 鸣响,发出声音 (sound):——*The strings spoke beautifully.* 弦乐器发出优美的旋律.
——*vt.* 1 讲,说 (话) (utter):——*She did not speak a word.* 她没有说一句话.
2 说出,讲出 (make known, state):——*speak the truth* 说实话.
3 (会) 讲 (某种语言):——*speak French* 讲法语.
4《古》显示,证明 (be evidence of, indicate):——*His conduct speaks him generous.* 他的行为显示出他慷慨大方.

not to speak of 更不必说… (not worth mentioning).

speak for (1) 为…辩护;代表…讲话. (2) 要求;订. (3) 证明,表明.

speak for oneself 发表个人意见 (give one's own opinions (only)).

speak ill [***well***] ***of*** … 说…的坏 [好] 话.

speak of … 提及… (mention).

speak out [***up***] (1) 毫不顾忌地说. (2) 大声说.

speak to (1) 跟…说话 (address). (2) 证明. (3) 说到 (4) 骂.

speak well for 足以证明 (be abundant evidence of).

spéak-èasy (*n.*)《美俗》非法营业的酒吧,贩卖私酒的店.



Speaker /下议[众议]院议长　议长席位设于会场的最内端，主持整个会议，努力让议员在会场内遵守议事规则是议长的主要职责.

***speak·er** [spíːkə/-ər] [ˋspikɚ] *n.* **1** 说话者；演说者，演讲者（one who makes a speech）：——*a speaker of French* 讲法语的人. **2** [the S-]（议会的）议长；（英、美的）下议[众议]院议长. ✽ **3** 扩音器（LOUDspeaker）.

speak·ing [spíːkiŋ] [ˋspikɪŋ] *n.* **1** 说话. **2** 演说，讲演（speech-making）.
not on speaking terms 关系不好，失和（estranged）.
speaking part（剧本的）台词部分
spéaking-trùmpet（*n.*）扩音器（instrument for conveying voice to a distance）.
spéaking-tùbe（*n.*）通话管：两间屋子或建筑物间的通话器.

***spear** [spiə/spiər] [spɪr] *n.*（战斗、打猎用的）矛；（捕鱼用的）鱼叉. ✽ ——*vt.* 用矛刺，用鱼叉刺.
spéar-gràss（*n.*）（1）针茅：禾本科针茅属（*Stipa*）多年生草本植物，其叶端硬且尖.（2）《澳》各种劣质牧草的通称.（3）新西兰产的伞形花科（*Aciphylla*）植物.
spéarhèad（*n.*）（1）矛尖.（2）（攻击等的）先锋部队.
——*vt.* 当…的先锋，带头.
spéarmìnt（*n.*）绿薄荷.

spec [spek] [spɛk] *n.* 《口语》投机（speculation）.
on spec 试验性地（experimentally），冒险地，投机地（as a gamble）.

⁑**spe·cial** [spéʃəl] [ˋspɛʃəl] *adj.* **1** 特殊的，特别的（of a particular kind）：——*a special day* 特别的日子. **2** 特有的，独特的（peculiar）：——*the special features of a plan* 计划的特色. **3** 特殊用途的（for a particular purpose）；专用的，专门的，特制的：——*a special plane* 专机. **4**（量、程度、种类）增加的，额外的. ——*n.* **1** ＝special constable. **2** ＝special train. **3**（报纸的）特刊. **4** 特色菜.
special constable：→ 图 CONSTABLE[1]. **special correspondent** 特派员. **special delivery** 快递.
special licence《英》特别许可：可以不事先公告，而在任何时间或教堂外的地方举行结婚仪式的许可.
special pleader 诉状草拟人. **special pleading**（1）〖法律〗特殊辩解：不直接反驳对方，而就对方所陈述证言提出特殊的或新的事实以相对抗.（2）诡辩法. **special train** 专列，专车.
[拉丁语 *specialis*←*species*（种类）]

spe·cial·ist [spéʃəlist] [ˋspɛʃəlɪst] *n.* 专家，（尤指）专门医生.

spe·ci·al·i·ty [spèʃiǽliti] [ˏspɛʃɪˋælətɪ] *n.* **1** 特色，特质，特性（special feature or characteristic）. **2** 专门研究，专攻（special pursuit）；特产，特制品（special product）. **3** 专门作业（special operation）. **4** 专长，特长（thing to which a person gives special attention）.

***spe·cial·ize, -ise** [spéʃəlàiz] [ˋspɛʃəlˏaɪz] *v.*（**-ized**；**-izing**）——*vt.* **1** 使专门化，使特别化；限定，限制（意志、陈述）（modify, limit）. **2**〖生物〗使（器官等）专化（adapt for a particular purpose）. ——*vi.* **1** 专攻，专门研究；专门从事：——*specialize in sports goods* 专门经销体育用品. **2** 逐条详述. **3**〖生物〗专化. **spè·cial·i·zá·tion, -sá-** *n.*

***spe·cial·ly** [spéʃəli] [ˋspɛʃəlɪ] *adv.* 特别地（in a special manner）；专门地，特地地（of special purpose）：——*I have brought this book specially for you.* 我特地为你带来这本书.

spe·cial·ty [spéʃəlti] [ˋspɛʃəltɪ] *n.* **1**〖法律〗盖印的合同（special contract under a seal）. **2**＝speciality.

spe·cie [spíːʃi, -ʃiː] [ˋspiʃɪ] *n.*（与纸币相对）钱币，硬币（coin, coined money）.
[拉丁语，*species*（参照下条）的离格. 源于 *in specie*（以实物）这一短语]

***spe·cies** [spíːʃiːz, -ʃiz] [ˋspiʃiz, -ʃɪz] *n.*（pl. **species**）**1**〖生物〗种：属（genus）之下的生物分类基本单位，包含具有共同属性的、并有共同名称的个体. ——*the human species* 人类. **2**〖逻〗种类：拥有共同特征及名称，在属（genus）之下的概念. **3** 种，类（kind, sort）：*species of threat* 一种威胁. **4** [加冠词 the 或 our] 人类（mankind）. [拉丁语（←*specere* 观看），"观看，情况，种类，美"之意]

spe·cif·ic [spisífik] [spɪˋsɪfɪk] *adj.* **1** 明确的，确切的，具体的（definite, distinctly formulated）；特定的，特别的（particular）. **2**〖生物〗种的（of a species）. **3** 具有某种特征的. **4** 独特的，特有的（peculiar）. **5**〖医〗（药等）有特效的（specially efficacious）；（病症等）特异性的（characteristic）. ——*n.*〖医〗特效药. **spe·cíf·i·cal·ly** *adv.* **spe·cíf·ic·ness** *n.* **specific gravity**：→GRAVITY. **specific heat**：→HEAT.

spec·i·fi·ca·tion [spèsifikéiʃən] [ˏspɛsəfəˋkeʃən] *n.* **1** 详述，具体指明（specifying）. **2** 明细项目（specified detail）. **3** [pl.]（工程、建筑的）施工细则，设计说明书. **4**〖法律〗发明说明书：为申请专利权而详述发明品种、性质、用途的说明书.

spec·i·fy [spésifài] [ˋspɛsɪˏfaɪ] *vt.* **1** 具体指定，明确说明，详述（name expressly, mention definitely）. **2** 把…载入说明书（include in specifications）.

spec·i·men [spésimən] [ˋspɛsəmən] *n.* **1** 样品，样本，标本：——*a specimen of his signature* 他的签字样. **2**〖医〗（尿液）送检物（sample）. **3**《口语·通常轻蔑语》（有特征的）人，家伙：——*a peculiar specimen* 怪家伙.

spe·cious [spíːʃəs] [ˋspiʃəs] *adj.* 外观好看的，外表好看的（of good appearance）；似是而非的，似真的（plausible）；华而不实的（fair or right on the surface but not in reality）.
spé·cious·ly *adv.* **spé·cious·ness, spe·ci·os·i·ty** [spìːʃiɔ́siti/-ás-] [ˏspiʃɪˋɑsətɪ] *n.*

speck[1] [spek] [spɛk] *n.* **1** 斑点，污点（small spot or stain）. **2**（灰尘的）细粒，微粒（particle）〈*of*〉. **3**（水果上的）烂斑，锈斑（spot of rottenness）. ——*vt.*
[尤用过去分词] 使产生斑点[污点].
spéck·less *adj.*

speck[2] [spek] [spɛk]《澳》*vi.* 勘探金矿（search for gold on the surface of alluvial deposits）. ——*vt.* 勘探（金矿）.

speck·le [spékl] [ˋspɛkl̩] *n.* 小斑点，小污点（small speck, mark, or stain）. ——*vt.* [尤用过去分词] 使弄上小斑点[小污点].

specs [speks] [spɛks] *n.*《口语》[作复数用] 眼镜（spectacles）.

spec·ta·cle** [spéktəkl] [ˋspɛtəkl̩] *n.* **1** 展示，展览（public show）：——*a public spectacle* 公开展示. **2** 景象，景观，奇观：——*a magnificent spectacle* 壮丽的景观. **3**（亦作 ***a pair of spectacles）[pl.] 眼镜. **4**（铁路上红绿信号灯的）框架（device on a railway signal）（→图 SIGNAL）.
***make a spectacle of** oneself* 出洋相.
spéc·ta·cled *adj.* **1** 戴眼镜的. **2**（动物等）有眼镜状斑纹的.
[拉丁语 *spectaculum*（光景，展示品）← *spectare*（*specere*（观看）的重复动词）]

spec·tac·u·lar [spektǽkjulə/-lər] [spɛkˋtækjəlɚ] *adj.* **1** 公开展示的，如公开展示的（of or like a public show）. **2** 壮观的（striking）；壮丽的（imposing）.
spec·tác·u·lar·ly *adv.*

***spec·ta·tor**[1] [spektéitə spékteitər] [ˋspɛktetɚ] *n.*（表演、运动、比赛等的）观众；（事件等的）目击者（one who looks on）.
spec·ta·to·ri·al [spèktətɔ́ːriəl] [ˏspɛktəˋtorɪəl] *adj.*

Spec·ta·tor[2] [spektéitə/spékteitər] [ˋspɛktetɚ] [加冠词 The]《旁观者》杂志：英国著名刊物之一，1711 年由斯梯尔（STEELE）和艾迪生（ADDISON）创办，每天一期，1712 年停刊，1714 年又由艾迪生复刊. 该刊物包括风俗、道德、文学等方面的内容.

spec·tral [spéktrəl] [ˋspɛktrəl] *adj.* **1** 似幽灵的，幽灵的（ghostly, of ghosts）. **2** 光谱的（of spectra or the spectrum）.

spec·tre, -ter [spéktə/-tər] [ˋspɛktɚ] *n.* 鬼，幽灵（ghost, apparition）；可怕的东西.



spec·tro·graph [spéktrəgrɑ̀:f; 美 + -grӕf] [ˋspɛktrəˏgrɑf, -ˏgrӕf] *n.* 光谱仪：将复色光分解为光谱并进行摄影记录的光学仪器.

spec·tro·scope [spéktrəskòup] [ˋspɛktrəˏskop] *n.* 〖光学〗分光镜：利用色散现象观察和测定光谱的光学仪器. **spèc·tro·scóp·ic** *adj.*

spec·trum [spéktrəm] [ˋspɛktrəm] (pl. **-tra**) **1** 〖物理〗光谱：复色光经过色散系统（如棱镜）分光后，按波长的大小依次排列的图案. **2**（色彩鲜明之物移开之后留存在视网膜上的）残像（after image）. **3**（相互关联的观念、事物等的）范围（range），系列（series）.

spectrum analysis 光谱分析：用分光镜对光谱所作的分析，尤指分光化学分析.

[拉丁语（←*specere* 观看），"像，幻影，幽灵"之意]

spec·u·lar [spékjulə/-lər] [ˋspɛkjələ˞] *adj.* **1** 镜子（似）的（of (the nature of) a mirror). **2** 反射镜的（of a speculum). **specular iron** [**ore**] 镜铁矿.

spec·u·late [spékjulèit] [ˋspɛkjəˏlet] *vi.* **1** 思考，沉思（pursue an inquiry, meditate）；推想，臆测（form a conjectural opinion）〈*on*, *upon*, *about*〉. **2** 不顾风险地做买卖，投机，冒风险.

spéc·u·la·tive *adj.* **spéc·u·la·tive·ly** *adv.*

spéc·u·la·tive·ness, **spéc·u·là·tor** *n.*


***spec·u·la·tion** [spèkjuléiʃən] [ˏspɛkjəˋleʃən] *n.* **1** 思考，沉思；推测，推断：——*one's speculations about the cause of an accident* 某人对事故原因的推测. **2** 投机，冒风险的买卖：——*speculation in the stock market* 股票市场上的投机买卖.

spec·u·lum [spékjuləm] [ˋspɛkjələm] *n.* (pl. **-la**) **1** 〖医〗窥器：检查耳、鼻、子宫等所用的仪器. **2** 反射镜：一种磨光的金属镜，常用于光学仪器中. **3** 〖鸟〗翼镜：鸦类翅膀上颜色与身体其他部位不同且带有光泽的部分. **speculum metal** 制镜合金：一种磨得极亮的铜锡合金，常用作望远镜等的反射镜.

[拉丁语（←*specere* 观看），"镜"之意]

spear /矛，鱼叉

用鱼叉刺鱼的格陵兰爱斯基摩人. 下图为矛的种类.



1 Long-bladed Spear 长刀型矛(1510 年)
2 Halberd 戟(1500 年)
3 Cavalry Lance 骑兵用长矛(19 世纪末)
4 Partisan 戟(1510 年)
5 Pike 长矛(16～17 世纪)
6 English Bill 英式钩镰枪(1480 年)



speech /**演说**
伦敦海德公园（Hyde Park）一角的演说情景.在这里,除了不准批评王室以外,可发表任何言论,演说者或是站在讲台上,或是走入人群中发表演说.

sped [sped] [spɛd] *v.* speed 的过去时、过去分词.

:**speech** [spi:tʃ] [spitʃ] *n.* **1** 说话,谈话（act of speaking）;说话方式:——*freedom of speech* 言论自由/ *His speech is very slow.* 他说话慢条斯理.
2 说话能力,语言能力（faculty of speaking）:——*recover one's speech* 恢复说话能力.
3 所讲的话,陈述（thing said, remark）:——*After this unlucky speech he remained silent.* 说完这件不幸的事后,他就沉默不语了.
4 演说,讲演（public address）:——*make a speech* 作演说. ✲
5（某国的）语言（language）;方言;专门语言:——*everyday speech* 日常用语.
King's [**Queen's**] **speech**《英》国王[女王]敕语:有关外交、内政方针的阐述,在议会开幕时由英王或其代表宣读.
spéech-dày（*n.*）《英》（进行颁奖、演说等的）学校结业[毕业]典礼.
speech from the throne＝King's speech.
speech therapy 语言矫治.

speech·i·fy [spí:tʃifài] [ˈspitʃə,faɪ] *vi.*《戏谑·轻蔑语》演说,长篇大论地演讲（make speeches, hold forth）.

speech·less [spí:tʃlis] [ˈspitʃlɪs] *adj.* **1** 不会说话的,哑的（dumb）.
2（因情绪激动而）一时讲不出话的（temporarily deprived of speech）.
3 寡言的,沉默的.
4 无法用语言表达的,无法形容的.
spéech·less·ly *adv.* **spéech·less·ness** *n.*

:**speed** [spi:d] [spid] *n.*, *v.* (**sped**, **-ed**)——*n.* **1** 速度,速率（rate of time at which something moves）:——*at a speed of thirty miles an hour* 以每小时 30 英里的速度 /*at full speed* 以全速. **2** 急速,迅速,快速移动:——*More haste, less speed.*《谚》欲速则不达. **3**（自行车的）变速器,《美·英古》（汽车等的）变速装置:——*a bicycle with five speeds* 五速自行车.
4［摄影］（底片、软片的）感光度;曝光时间,快门速度. **5**《古》成功,繁荣（success, prosperity）:——*I wish you good speed.* 我祝你成功.
at speed 高速地（quickly）.
——*vi.* **1** 急走,疾行（go fast）:——*speed down a street* 沿街疾行. **2** 超速:——*be fined for speeding* 因超速被罚款. **3**《古》繁荣,成功（be prosperous, succeed）.
——*vt.* **1** 急送（send fast）.
2 促进,促使.
3 调节（引擎的）速度,使定速运行.
4 祝愿…一路平安.
5《古》使繁荣,使成功（make prosperous, give success to）:——*God speed you!* 祝你成功!
speed up 加速.
spéed-bòat（*n.*）快艇. ✲
spéed-còp（*n.*）《源于美语》制止汽车超速行驶的警察（尤指摩托车骑警）.
speed limit（汽车等的）速度限制.
spéed-ùp（*n.*）增速,加速.
spéed-wày（*n.*）(1) 摩托车[汽车]赛道. (2)《美》快车道（road intended only for fast motor vehicles）.
[古英语 *spēd*, *spōed* *n.*, *spēdan* *v.*,"成功"之意.可追溯至古日耳曼语、拉丁语,原意"繁茂"]

speed·om·e·ter [spɪdɑ́mitə/-dɑ́mitər] [spiˈdɑmətə] *n.*（汽车的）速度计（device indicating the speed of a vehicle）.

speed·well [spí:dwèl] [ˈspid,wɛl] *n.* 草本威灵仙;玄参科草本威灵仙属（*Veronica*）草本植物的通称.叶面宽,开蓝色、粉红色、白色等小花. ✲
[可能为 SPEED（繁茂）＋*well*（好）]

speed·y [spí:di] [ˈspidɪ] *adj.* **1** 快的,迅速的（rapid, swift）. **2** 立刻的,即时的（prompt）.
spéed·i·ly *adv.*
spéed·i·ness *n.*

spe·le·ol·o·gy [spi:liɔ́lədʒi/-ɑ́l-] [,spilɪˈɑlədʒɪ] *n.* 洞穴学（scientific study of caves）.
spè·le·ól·o·gist *n.*

·**spell**[1] [spel] [spɛl] *n.* **1** 咒语,符咒（words used as charm）;魔法:——*break a spell* 解咒语[破除魔法]. **2** 魔力,迷惑力（attraction）:——*be under the spell of* 被…迷惑.
spéllbìnder（*n.*）能使听众入迷的演说家.
spéllbòund（*adj.*）着魔的,被迷惑的.

·**spell**[2] [spel] [spɛl] *vt.* (**spelt**, **spelled**) **1** 拼写（单词等）（name or write in order the letters of）:——*How do you spell your name?* 你的名字怎么拼写?
2 拼缀,拼成（文字）（make up, form）:——*C-A-T spells cat.* C-A-T 拼成 cat（猫）一词.
3 意味着,招致（signify, imply）:——*These changes spell ruin to the farmer.* 这些改革会毁了农民.
spell out (1) 逐字母费力拼出. (2) 详细地说明（explain in detail）.

·**spell**[3] [spel] [spɛl] *n.* **1** 轮值,轮班（turn of work）〈*of*, *at*〉;轮班时间:——*take spells at the wheel* 轮流开车. **2** 短时间,一会儿（short period）:——*rest for a spell* 休息一会儿. **3**（某种天气持续的）时期,期间:——*a long spell of fine weather.* 一段长时期的晴天. **4**（发作等的）一阵.
——*vt.* **1** 轮替,替换（relieve, take the place of）.
2 使歇会儿.
——*vi.* 稍作休息.

·**spell**[4] [spel] [spɛl]《澳》*n.* 休息时间（period of rest from work）.
—— *vt.* 给予…休息时间.
—— *vi.* 休息（rest）.



speed-boat /**快艇**
图为专为比赛设计的快艇,采用特殊的船型并配备强力引擎.

spel·li·can [spélikən] [ˋspɛlɪkən] *n.* :→ SPILLIKIN.

˙**spell·ing** [spéliŋ] [ˋspɛlɪŋ] *n.* 1 拼写. 2 拼法. **spélling-bèe** (*n.*) 拼单词比赛. **spélling-bòok** (*n.*) 单词拼写课本 **spélling-pronunciàtion** (*n.*) 拼法发音.

spelt[1] [spelt] [spɛlt] *n.* 斯佩耳特小麦 (*Triticum spelta*): 产于南欧的一种小麦.

spelt[2] [spelt] [spɛlt] *v.* spell[2] 的过去时、过去分词.

spel·ter [spéltə/-tər] [ˋspɛltɚ] *n.* 1〖化〗锌 (棒) (zinc). 2 锌焊料 (zinc solder).

Spen·cer[1] [spénsə/-sər] [ˋspɛnsɚ] **Herbert**～斯宾塞 (1820～1903): 英国哲学家、社会学家. 首倡进化论哲学, 并根据此哲学原理写成《综合哲学体系纲要》(*Programme of a System of Synthetic Philosophy*, 1860) 一书.

Spen·cer[2] [spénsə/-sər] [ˋspɛnsɚ] *n.* 1 (18 世纪末至 19 世纪初男子穿的一种腰部以下无燕尾的短大衣.) 2 (女子或小孩穿的一种贴身) 短外衣 (→图 COAT). [源于第二代斯宾塞伯爵 (Earl Spencer, 1758～1834)]


:spend [spend] [spɛnd] *v.* (**spent**)——*vt.* 1 花 (钱), 花费 (pay out) (*on*, *for*):——*spend too much money on clothes* 花太多的钱买衣服. 2 使用 耗费 (体力) (use, consume). 3 度过 (时间):——*spend a pleasant day* 度过快乐的一天. 4 用尽 (use up); 使疲惫, 使力竭 (exhaust, wear out):——*spend all one's energies* 筋疲力尽 /*His anger will soon spend itself*. 他的怒气很快就会消的. ——*vi.* 1 用钱, 花费. 2 消耗, 用尽.
spéndthrift (*n.*) (1) 挥金如土的人, 浪费金钱的人. (2) [作形容词用] 挥霍无度的.

Spen·ser [spénsə/-sər] [ˋspɛnsɚ] **Edmund**～斯宾塞 (1552? ～1599): 英国诗人,《仙后》(*The Faerie Queene*) 的作者.

Spen·se·ri·an [spensíəriən] [spɛnˋsɪrɪən] *adj.* 斯宾塞风格的 (of Spenser). **spenserian stanza** 斯宾塞诗体: 斯宾塞在所写的《仙后》(*The Faerie Queene*) 中最先使用的 9 行诗体. 前 8 行用五音步抑扬格 (iambic pentameter), 最后一行为六音步抑扬格 (alexandrine), 以 a b a b b c b c c 方式押韵.

Sphinx/斯芬克斯

图为位于古希腊殖民地西西里岛北部纳克索斯 (Naxos) 的斯芬克司像 (公元前 560 年左右建, 代菲 (Deiphi) 考古学博物馆藏). 为大理石制, 高 222 厘米. 据说斯芬克司因受罚而站在路口, 出谜要每一个路过的行人猜, 谜题为"早上用四只脚, 中午用二只脚, 晚上用三只脚走路的是什么?"(谜底: 人). 凡是答不出来的人都被她吃掉.





speedwell/草本威灵仙

草本威灵仙属植物大约有 300 种, 产于北半球温带. 初夏时, 茎上方开穗状或总状花序的花.

spent [spent] [spɛnt] *v.* spend 的过去时、过去分词. ——*adj.* 1 耗尽的 (used up). 2 精疲力竭的 (exhausted).

sperm [spəːm/spəːrm] [spɝm] *n.* (pl. **sperms**, **sperm**) 1 精液 (male generative fluid, semen). 2〖生物〗精子, 精虫 (spermatozoon).
sperm oil〖化〗鲸油.
sperm whale 抹香鲸 (*Physeter catodon*): 栖于温暖海域, 头部颇大有油脂的大型鲸 (→图 WHALE[1]).
[希腊语 *sperma* (←*speirō* 播种), "种"之意]


sper·ma·cet·i [spəːməséti/spəːr-] [ˌspɝməˋsɛtɪ] *n.*〖化·药理〗鲸蜡: 冷却、压榨抹香鲸等头骨中的油脂得到的白色柔软固体蜡, 含有软脂酸十六酯、十八酸酯、十四酸酯等. 用于制膏药、蜡烛.
[中世纪拉丁语 (*sperma* SPERM＋*ceti* 鲸的). 从前人们认为是鲸的精液]

sper·ma·ry [spəːməri/spə́ːr-] [ˋspɝmərɪ] *n.* 睾丸, 精囊 (testis).

sper·mat·ic [spəːmǽtik/spəːr-] [spɝˋmætɪk] *adj.* 精液的, 精子的, 睾丸的 (of sperm or the spermary, seminal). **spermatic cord**〖解〗精索: 连接睾丸与精囊的索状物.

sper·ma·to·gen·e·sis [spəːmətədʒénisis/spəːr-] [ˌspɝmətəˋdʒɛnəsɪs] *n.*〖生物〗精子发生 (development of spermatozoa). **spèr·ma·to·ge·nét·ic** [-dʒinétik] [-dʒəˋnɛtɪk] *adj.*

spermatozoon / 精子 人的精子



sper·ma·to·phore [spəːmətəfɔː/spəːrmətəfɔːr] [ˋspɝmətəˌfor] *n.*〖动〗精荚, 精包: 头足类、有尾类动物的交尾器官, 内含有大量的精子.

sper·ma·to·zo·on [spəːmətəzóuən/spəːr-mətəzóuan] [ˌspɝmətəˋzoən] *n.* (pl. **-zoa**) 精子, 精虫: 具鞭毛、能运动的极微小的雄性生殖细胞. ✲

spew, spue [spjuː] [spju] ► **spue**《古》*vt.* 呕吐, 吐出 (vomit). ——*vi.* 吐, 吐出, 喷出.

sphag·num [sfǽgnəm] [ˋsfægnəm] *n.* (pl. **-na**) 水苔: 丛生于沼泽地、潮湿地带水苔属 (*Sphagnum*) 藓类的通称, 可用于栽培盆景或治疗伤口 (→图 MOSS).

sphe·noid [sfíːnɔid] [ˋsfinɔɪd] *adj.* 楔形的 (wedge-shaped). ——*n.* 1〖解〗＝sphenoid bone. 2〖结晶学〗楔形: 有 4 个大致形状相同的三角形面的楔形晶体. **sphe·nói·dal** *adj.* **sphenoid bone** 蝶骨: 位于头骨底部的复合骨 (→图 HEAD).

˙**sphere** [sfiə/sfiər] [sfɪr] *n.* 1 球, 球体 (ball, globe) (→图 CONE). ✲ 2 天体 (heavenly body). 3《诗》天空 (the heavens, the sky). 4 地球仪 (globe representing the earth); 天象仪. 5 天球. 6〖天文〗天球层: 古代天文学中所假想的球面, 原为 8 个, 后为 9 个, 再其后为 10 个, 由呈同心圆的透明中空球体所组成, 运载着月亮、太阳、行星、恒星等环绕着地球运行并发出悦耳的音乐. 7 (活动, 势力, 存在等的) 范围, 领域:——*be in* [*out of*] *one's sphere* 在自己的学识 [能力、活动] 范围之内 [之外]. 8 社会地位, 身份, 阶层 (place in society). ——*vt.* 1 放入球中; 环绕. 2 使成球形. 3《诗》把…放在天球内.

spher·ic [sférik] [ˋsfɛrɪk] *adj.*《诗》天空的, 天上的 (of the heavens); 崇高的.
music of the spheres [加冠词 the] (被认为是天球层旋转时所发生的) 天球层音乐.
[希腊语 sphaira (球)]

spher·i·cal [sférikəl] [ˋsfɛrəkl] *adj.* 1 球形的, 球状的 (sphere-shaped, globular). 2 球 (面) 的 (of or concerned with the properties of spheres). 3 (线条等) 画成球形的, 画在球面上的 (described in or on the surface of a sphere).
sphér·i·cal·ly *adv.*

spher·ics [sfériks] [ˋsfɛrɪks] *n.* 1 球面几何学 (spherical geometry). 2 球面三角学 (spherical trigonometry).

sphe·roid [sfíərɔid] [ˋsfɪrɔɪd] *n.*〖数学〗球体: 尤指椭圆形能绕着其轴旋转的不完全球体. **sphe·roi·dal** [-sferɔ́idəl, sfiə-] [sfɛˋrɔɪdḷ, sfɪə-] *adj.*


spher·ule [sféruːl] [ˋsfɛrul] *n.* 小球体 (small spherical body).


sphinc·ter [sfíŋktə/-tər] [ˋsfɪŋktɚ] *n.*〖解〗括约肌: 保护动物、人体的开口部分, 并调节开闭的环状肌肉. ——*anal sphincter* 肛门括约肌 /*pupillary sphincter* 瞳孔括约肌. **cardiac sphincter** 贲门括约肌.

sphin·gid [sfíŋgid] [ˋsfɪŋgɪd] *adj.* 天蛾科的 (of the family Sphingidae). ——*n.* 天蛾 (hawk-moth).

sphinx [sfiŋks] [sfɪŋks] *n.* 1 [S-]〖希腊神话〗斯芬克斯: 女人头、狮身且有翅膀的怪物, 出没于底比斯 (Thebes) 附近的岩石, 常叫过该地的行人猜谜, 猜不出者即遭杀害, 谜底最后被俄狄浦斯 (OEDIPUS) 猜出. ✲ 2 神秘莫测的人 (enigmatic or mysterious person). 3 (古埃及) 狮身人面像, 狮身羊头 [鹰头] 像. 4 [the S-] (埃及吉萨 (Giza) 金字塔附近的) 狮身人面巨像. ✲ 5 (亦作 **sphinx-moth**) ＝HAWK-moth.

sphere / 球





Sphinx /狮身人面像

图为世界最古老、最大的人面狮身像，位于埃及北部的吉萨．为第四王朝（公元前 2613～前 2494）哈夫拉（Khafra）国王金字塔的附属品，人面被视为哈夫拉王的肖像，披着国王的头巾，额头上有象征国王的眼镜蛇．

sphyg·mo·graph [sfígməgrɑ̀:f, -græ̀f] [ˈsfɪgməˌgrɑf, -ˌgræf] *n.* ＝SPHYGMOMETER.

sphyg·mom·e·ter [sfigmɔ́mitə/-mɑ́mitər] [sfɪgˈmɑmətə] *n.* 〖生理〗脉搏计；血压计．

spic [spik] [spɪk] *n.* 《美口语·轻蔑语》（亦作 **spi(e)k**）美籍西班牙人，（尤指）美籍墨西哥人，美籍波多黎各人．

［源于他们发 speak 一词的音时，有浓重的地方口音］

spi·ca¹ [spáikə] [ˈspaɪkə] *n.* 〖医〗穗形绷带，人字形绷带：反复折叠，像麦穗般成螺旋状的绷带．

Spi·ca² [spáikə] [ˈspaɪkə] 角宿一：室女座（Virgo）中最亮的星．

spi·cate [spáikit] [ˈspaɪket] *adj.* 〖动，植〗末端尖的，有穗的，穗状（花序）的（pointed, spiked, spike-shaped）．

·**spice** [spais] [spaɪs] *n.* **1**（姜，肉桂，豆蔻，胡椒等）香辣调味料；[集合名词] 调味品，香料．**2** 少许，一点（touch, flavor）〈*of*〉：——*a spice of wildness in his character* 他性格中的少许放荡不羁．**3** 趣味，情趣：——*give* [*lend*] *spice to a story* 给故事增添趣味．

——*vt.* **1** 加香料于，调味．**2** 增加…的情趣［趣味］．**spícebùsh**（*n.*）宾钓樟（*Lindera benzoin*）：樟科钓樟属，产于北美有香味的落叶小乔木．开黄色小花，结深红色的果实．

spice nut（*n.*）浓香小圆饼．［古法语 *espice(r)*←后期拉丁语 *species*（复数形式，"商品"之意）←拉丁语 SPECIES］

spick and span [spìk ənd spǽn] [ˌspɪkən ˈspæn] *adj.* 崭新的（smart and new）；整洁的（neat, trim）．

——*adv.* 崭新地；整洁地．

［原为 *spick and span new*．中古英语 *span new*←古斯堪的纳维亚语 *spán-nýl*（*spán*chip＋*nýl*new），"新如刚刨削的薄木片般的"之意，*spick* 源于 *spikspelldernieuw*（＝spike-splinter-new "崭新的"）］

spick·nel [spíknil] [ˈspɪknɪl] *n.* 伞形科植物：一种欧洲产的多年生草本植物，有细密深裂且香气浓郁的叶片和白色的小花．


spic·u·la [spíkjulə] [ˈspɪkjələ] *n.*（pl. **-lae**）针状物（spicule）；（动植物的）刺，针（prickle）．

spic·ule [spíkju:l] [ˈspɪkjul] *n.* **1** 针状物（small sharp-pointed body）．**2** 〖动〗针骨：支撑海绵等无脊椎动物身体组织的石灰质或硅石质微小骨骼（→图 SPONGE）．

spic·u·lar [spíkjulə/-lər] [ˈspɪkjələ]，**spíc·ulate** *adj.*

spic·y [spáisi] [ˈspaɪsɪ] *adj.* **1** 香料的，调味料的（of spice）．
2 加入调味料的（flavored with spice）．
3 有香味的，芳香的．
4 辛辣的（pungent）．
5 下流的，低级的（improper）．

spíc·i·ly *adv.* **spíc·i·ness** *n.*



spiderwort /紫鸭跖草

原产于北美，丛生的茎高约 50 厘米，叶呈宽线形，长约 30 厘米．初夏时，茎端开伞形蓝紫色的花，花萼及花瓣皆为 3 片，清晨时开花，午后即凋萎．

·**spi·der** [spáidə/-dər] [ˈspaɪdə] *n.* **1** 蜘蛛：蜘蛛纲真蜘蛛目（Araneida）节足动物的通称．大多数能从体内吐丝织网以捕食小昆虫．✲ **2** 真蜘蛛目以外类似蜘蛛的节足动物的通称．**3** 《美》煎锅（flying-pan）．▶ 源于以前这种锅有蜘蛛状的脚．
4（车轮大、轮辐细的）轻便二轮马车，（两匹马拉的）轻便四轮马车．
5 〖机〗星形轮．

spí·der·y *adj.* 如蜘蛛般的；（如蜘蛛脚般）细长的；蜘蛛网般的．

spíder-càtcher（*n.*）食蛛鸟：捕食蜘蛛的各种小鸟的通称，尤指产于印度东部的太阳鸟．

spíder-cràb（*n.*）蜘蛛蟹：脚细长的蜘蛛蟹科（Majidae）蟹．

spider monkey 蛛猴：产于热带美洲，蛛猴属（*Ateles*）猴的通称．四肢细长，尾巴卷曲．✲

spíderwòrt（*n.*）紫鸭跖草：紫鸭跖草属（*Tradescantia*）多年生草本植物的通称，开白、粉红、紫等颜色的花，雄蕊呈须状．✲

［古英语 *spithra*（*spinnan* spin），原意为"纺织品"］




spider monkey /蛛猴

图为栖息于亚马逊河流域热带雨林中的黑毛蛛猴．体长约 60 厘米，头顶的毛往前生长，形成毛冠．尾长约 90 厘米，可缠绕于树干上（如图中的蛛猴），相当于第五只手臂．后肢有 5 根指头，但前肢没有拇趾，细长的四肢及尾巴使它能灵巧地跳跃于树林中．面部呈红色，毛长，柔软如丝．以果实、昆虫、青蛙等为食．







spider / 蜘蛛

上图的蟹蜘蛛（crab spider）是一种会制造保护色素的蜘蛛. 下图大形毛茸茸的捕鸟蜘蛛（猛蛛）（theraphosid spider）是惟一具有袭击小动物能力的一种蜘蛛.

spindle-tree /卫矛
原产于欧洲及亚洲北部的灌木或小乔木，过去以其果实做染料，种子压榨后所得油脂用来制造肥皂．现在欧美各国大多把它当作园木观赏．

spie·gel·ei·sen [spíːgəlaizən] [ˋspigəl,aɪzn̩] *n.* 镜铁：可以用贝赛麦转炉法（Bessemer process）来炼钢的一种含有多量锰的生铁．
[德语（*spiegel* 镜＋*eisen* 铁）]

spiel [spiːl] [spil]《美俗》*n.*（尤指滔滔不绝的）演说，讲话（speech，talk）．
——*vi.* 口若悬河地说（talk volubly）．
[德语，"游戏，竞技，赌博"之意]

spiel·er [spíːlə/-ər] [ˋspilɚ] *n.*《澳·俗》赌徒（gambler），以纸牌诈赌为生者（card-sharper），职业骗子（swindler）．
[德语，参照前条]

spig·ot [spígət] [ˋspɪgət] *n.* **1**（桶口等的）栓塞，塞子（small peg or plug）．
2（调节液体流量用的）水龙头（faucet）．
3 插口：连接管子时，开口较大一方用于接纳另一管子的管端部分．

spike [spaik] [spaɪk] *n.* **1** 尖端（sharp point）．**2**（装在墙头等上的）竹签，尖钉，（运动鞋底用以防滑的）鞋钉．**3** 大钉（large stout nail），（铁轨用的）道钉．**4**（麦子等的）穗（ear）．**5**〖植〗穗状花序：在长长伸展的一根花轴上，没有花柄的花序（→图 INFLORESCENCE）．**6**《废》薰衣草．
——*vt.* **1** 在…装尖钉．**2**（用大钉）钉牢 **3**（用长钉子）打入（大炮火门）．**4**（用鞋钉）踩伤．**5** 阻止，使无用（make useless）．
spík·y *adj.*
oil of spike（亦作 **spike-oil**）薰衣草油：从薰衣草中提炼出的一种精油．
spike heel（女鞋的）细高跟．

spike·let [spáiklit] [ˋspaɪklɪt] *n.*〖植〗小穗：禾本科植物花穗中的小穗，由 1 小花或数小花组成（→图 GRASS）．





spike·nard [spáiknɑːd/-nɑrd，-nərd] [ˋspaɪknɑrd，-nɚd] *n.* **1** 甘松香：从香穗草中精炼出来的香料，用于制香膏等．
2 香穗草（*Nardostachys jatamansi*）：原产印度北部的败酱科植物．

spile [spail] [spaɪl] *n.* **1**（木桶等的）栓，木栓，塞子（wooden peg or plug，spigot）．**2**《美》（从糖槭树等抽取液汁用的）小插管（small spout for conducting sap）．
——*vt.* **1** 给（木桶等）装塞子．**2** 在（木桶等）上做出水口，在（树等）上安装插管．

spill[1] [spil] [spɪl] *n.*（点蜡烛、烟斗等用的）小木片，纸捻．

·**spill**[2] [spil] [spɪl] *v.*（**spilt**，**spilled**），*n.* ——*vt.* **1** 使（液体等）洒落，溢出（allow to fall or run out from a vessel）：——*Don't spill the ink.* 不要洒出墨水．/ *It is no use crying over spilt milk.*《谚》覆水难收．
2 流出（血）（shed）：——*spill the blood of a person* 杀人．
3 将（人从鞍上、车上）抛出，摔下（cause to fall）：——*His horse spilt him.* 他的马把他摔了下来．
4〖海〗减少（帆）的受风压力（empty）．
5《俗》泄露（秘密）（disclose）．
——*vi.* 溢出，洒出（fall or run out from a vessel）．
——*n.* **1** 溢出．**2**（从马、交通工具等上）摔落（throwing or being thrown from a saddle，etc.）；摔倒（tumble）．
spíllwày（*n.*）（使贮水池等流出多余水的）溢洪道（→图 DAM[1]）．


spill·er [spílə/-ər] [ˋspɪlɚ] *n.*《英方言·美》**1** 带有许多鱼钩的钓线．**2** 袋网：渔网的最后一道网圈，从这里用抄网把鱼捞到船上．

spil·li·kin [spílikin] [ˋspɪlɪkɪn]，**spel·li·can** [spélikən] [ˋspɛlɪkən] *n.* **1**［pl.］挑棒游戏：叠积稻秆、木片、骨片等，用钩子一一取出，取时不移动其他稻秆、木片的一种游戏．
2 1 所使用的稻秆［木片、骨片］．

spilt [spilt] [spɪlt] *v.* spill[2] 的过去时、过去分词．

·**spin** [spin] [spɪn] *v.*（**spun**，《古》**span**；**spun**；

spinnaker /大三角帆
图为张满大三角帆后顺风而行的游艇．



spine /脊柱　就人体而言，脊柱由 7 个颈椎、12 个胸椎、5 个腰椎、骶骨和尾骨所组成，具有支撑身体、保护脊髓的功能．


-nn-），*n.* ——*vt.* **1** 纺（纱），把（纤维）织成线（draw out and twist into threads）：——*spin cotton into threads* 把棉花纺成纱．**2**（蜘蛛、蚕等）吐（丝），作（茧）：——*spin a web*（蜘蛛）结网．**3** 使（人、物）旋转（turn，cause to whirl round）：——*spin a top* 抽陀螺．**4** 在（水池等）中用旋式诱饵钓鱼．
——*vi.* **1** 纺纱，纺线．**2**（蜘蛛、蚕等）吐丝，作茧．**3**（陀螺等）旋转（turn）〈*round*〉；（头）晕眩（turn round quickly）：——*My head is spinning* 我头晕脑涨．**4**（车等）奔驰，疾驶．**5**〖空〗螺旋下降．**6** 用旋式诱饵钓鱼．**spin out**（1）花费（时间等），消磨（spend，consume）．（2）拖长（讨论等）（prolong）；使（金钱）尽可能多维持一些日子（last out）．
——*n.* **1** 旋转（whirl）：——*give the ball*（*a*）*spin* 使球旋转．**2** 乘车短途游览（brisk or short run），兜风（spell of driving）：——*go for*［*have*］*a spin in a car* 开车兜风．**3**〖空〗螺旋下降（→图 AEROBATICS）．
4《澳口语》运气（fortune）．
spin drier（衣物的）脱水机．

spin·ach [spínidʒ/spínitʃ，-idʒ] [ˋspɪnɪtʃ，-ɪdʒ] *n.* 菠菜（*Spinacia oleracea*）．
spinach beet（和菠菜一样叶子多水分的）莙荙菜（*Beta cicla*）．
［可能源于中古荷兰语 *spinaetse*，*spinag*（*i*）*e*］

spi·nal [spáinəl] [ˋspaɪnəl] *adj.* 脊的，脊髓的，脊柱的（of the spine）．
spinal canal 脊管：在脊髓骨中脊髓的通管．
spinal column 脊柱（spine）．
spinal cord 脊髓：脊柱中神经细胞及神经线椎集聚成绳状的器官，负责四肢与身体的运动，并传达脑部及身体各组织所受到的刺激（→图 SPINE）．

spin·dle [spíndl] [ˋspɪndl] *n.* **1** 纺锤，锭子．
2 司品德：纱线的长度单位，因线的种类而异．
3 轴，主轴（pin，axis）．
4 纺锤状物．
5〖生物〗纺锤体：细胞分裂时所形成的纤维构造，成为纺锤状，带有染色体．
——*vi.* 长得细长（have or grow into a long slender form）．

spinet / 小型立式钢琴



spín·dly *adj.* 细长的 (very thin).
spíndle-bèrry (*n.*) 卫矛的红色果实.
spíndle-shànked (*adj.*) 腿细长的 (with long thin legs).
spíndle-shànks (*n.*) (1) 细长腿. (2) 腿细长的人.
spíndle-shàped (*adj.*) 纺锤状的
spíndle-trèe (*n.*) 卫矛:卫矛科 (*Euonymus*) 观赏用树木的通称. 尤指西洋卫矛 (*E. europaeus*), 具有木纹微细且硬固的黄色木质,以前用来制造纺锤. ✽

spin·drift [spíndrift] [ˋspɪn,drɪft] *n.* (风吹海面引起的) 浪花 (spray blown along the surface of the sea).

spine [spain] [spaɪn] *n.* **1** 脊柱,背骨,脊椎 (backbone). ✽ **2** 〖植〗刺,针 (stiff sharp-pointed woody or hardened process). **3** 〖解〗(骨的) 棘,突起 (sharp-pointed slender process). **4** 〖动〗(鱼、昆虫等的) 棘状突起 (thorn-like process or appendage), (刺猬、豪猪等的) 刺毛 (prickle, quill). **5** (岩,地面等的) 背,棱,脊 (ridge). **6** 〖装订〗(书的) 脊 (→图 BOOK).
spíne-bìll (*n.*) 尖嘴食蜜鸟:澳大利亚产尖嘴食蜜鸟属 (*Acanthorhynchus*) 小鸟,喙细尖.
spíne-chìller (*n.*) 令人毛骨悚然之物 [电影,书].

spiraea / 绣线菊
春天开圆形总状花序的麻叶绣线菊 (珍珠梅).



spíne-chìlling (*adj.*) 令人毛骨悚然的 (causing a thrill of terror).
[拉丁语 *spina* (刺,刺状骨,背骨)]

spin·el [spínəl] [ˋspɪnəl] *n.* 尖晶石:以镁、铝的氧化物为主要成分,形成有各种颜色的坚硬八面体结晶矿物.
spinel ruby 深红晶玉:视为宝石的深红色尖晶石.

spine·less [spáinlis] [ˋspaɪnlɪs] *adj.* **1** 无脊柱的,无脊椎的 (invertebrate). **2** 无刺的 (having no spines). **3** 没有骨气的,软弱的 (limp, weak).

spi·net [spinét, spínit] [spɪˋnɛt, ˋspɪnɪt] *n.*
1 (17～18 世纪使用的 1 键 1 弦的) 小型拨弦琴.
2 小型立式钢琴. ✽
[据说此名源于 (1550 年左右) 威尼斯人 Giovanni *Spinetti* 之名]

spi·ni·fex [spáinifèks] [ˋspaɪnɪ,fɛks] *n.* 三齿稃:澳大利亚内陆所产禾本科三齿稃属 (*Spinifex*) 叶上有刺的草类通称. 尤指豪猪草 (porcupine-grass).
[近代拉丁语 (拉丁语 *spina* 刺＋-*fex* 制造]


spin·na·ker [spínəkə/-kər] [ˋspɪnəkɚ] *n.* 〖海〗大三角帆:顺风时,挂于比赛用游艇的主桅上,和主帆相对的大三角帆 (→图 YACHT). ✽
[源于最先使用此种帆的游艇名 *Sphinx*. 可能仿照 SPANKER]


spin·ner [spínə/-ər] [ˋspɪnɚ] *n.* **1** 纺纱机 (spinning-machine).
2 (尤指棉纱的) 纺织业者,纺织工 (manufacturer engaged in spinning).
3 〖钓〗(钓鳟鱼用的) 旋式诱饵 (spinning bait).
4 《澳》(以 2 枚硬币赌博的) 投币人 (person who tosses the coins in two-up).

spin·ner·et [spínərèt] [ˋspɪnə,rɛt] *n.* **1** 〖动〗吐丝器:位于蜘蛛的腹部或蚕的下唇部位的吐丝突起 (→图 SPIDER). **2** 喷丝头:一种带小孔的玻璃制或金属制卡口. 黏液从细孔中挤压而出后即成单纤维.

spin·ney [spíni] [ˋspɪnɪ] *n.* 《英》小丛林 (small wood, thicket).

spiral / 涡线





spinning-wheel / 纺车
从新石器时代的遗迹中即已发现此种纺纱工具,至 14 世纪才开始使用大型的滑轮手转式纺车,其代表是泽西 (Jersey) 纺车. 后来经过不断的研究及改良,于 1530 年发明了如图所示的萨克森 (Saxony) 纺车. 它是以脚踏板转动轮子,在纺锤上安装线轴和加上捻导线装置,使两方作不同的回转,且能同时进行搓捻和卷缠的工作.

spin·ning [spíniŋ] [ˋspɪnɪŋ] *n.* 纺纱.
spinning jenny (有数个纺锤的) 詹妮纺纱机.
spínning-whèel (*n.*) 纺车:靠手或脚转动纺轮,操作纺锤的简易纺纱机. ✽

spi·nose [spáinous] [ˋspaɪnos], **-nous** [-nəs] [-nəs] *adj.* **1** 〖主生物〗带刺的,有刺的 (armed or furnished with spines).
2 刺状的,尖的 (slender and sharp-pointed like a spine).

Spi·no·za [spɪnóuzə] [spɪˋnozə] **Benedict (Baurd) de** ～斯宾诺莎 (1632～1677):荷兰的犹太裔哲学家. 驳斥笛卡儿 (Descartes) 二元论,认为上帝虽拥有宇宙内在因素的无限属性,但人类所得的认识只是其中的思维和延长而已,所以他主张泛神论的一元论,认为全部个体就是它们的形态.
Spi·nó·zism, Spi·nó·zist *n.*

spin·ster [spínstə/-stər] [ˋspɪnstɚ] *n.* **1** 单身女性,未婚女人 (unmarried woman). **2** 老处女 (old maid).
[原为"纺织的女人"之意, *spin* (纺)＋*ster* ("人", 古时是指女性)]

spin·thar·i·scope [spinθǽriskòup] [spɪnˋθærə,skop] *n.* 〖物理〗闪烁镜:观测由镭产生的 α 射线的装置.

spi·nule [spáinju:l, spín-] [ˋspaɪnjul, ˋspɪn-] *n.* 〖植·动〗小刺 [针] (small spine).
spí·nu·lòse [-njulòus] [-njʊ,los], **-lous** *adj.*

spin·y [spáini] [ˋspaɪnɪ] *adj.* **1** 多刺的,净是刺的 (full of spines, prickly). **2** 麻烦的,困难的,棘手的 (perplexing, troublesome, thorny).
spiny lobster 龙虾.

spi·ra·cle [spáiərəkl] [ˋspaɪrəkl̩] *n.* 〖动〗(昆虫呼吸时可开闭的) 气孔 (→图 INSECT); (鱼的第一鳃裂变退化形成的) 鳃孔; (鲸鱼的) 喷水孔 (blow-hole).

spi·rae·a [spairí:ə] [spaɪˋriə] *n.* 绣线菊:蔷薇科绣线菊属 (*Spiraea*) 落叶灌木的通称. 单叶,开粉红色或白色小圆锥花,花呈总状花序或伞房花序. ✽

spi·ral [spáiərəl] [ˋspaɪrəl] *adj.*, *n.*, *v.* (《英》**-ll-**)——*adj.* 螺旋状 [形] 的; (coiled); 旋涡状 [形] 的. ——*n.* **1** 螺旋 [旋涡] 状 [形] 之物;螺贝. **2** 〖数学等〗(1) 螺线:同平面上由一定点渐渐远离或靠近移动面形成的螺旋状曲线. (2) 涡线:一动点依一定规则在直线上移动,而此直线同时以一端为轴,等速旋转,则此动点所行的轨迹称为涡线. ✽ **3** 旋涡星系. **4** 〖空〗盘旋. **5** 〖经济〗(租金、物价的) 螺旋式上升 [下降].
——*vi.* 成螺旋形,成螺旋状进行;〖空〗(飞机) 盘旋下降 [上升]. **spí·ral·ly** *adv.*

spi·rant [spáiərənt] [ˋspaɪrənt] 〖语音〗*adj.* 擦音的. ——*n.* 擦音:呼气道紧缩但不完全封闭,使气流仍可通过,声音延长所发出的辅音. 如 [f, v. θ, ð] (cf. *stop*).

spire[1] [spaiə/spaiər] [spaɪr] *n.* **1** 尖塔,尖顶:教堂等的顶端高而尖的圆锥形或角锥形的建筑物. ✲
2 细而尖的顶端 (tapering or pointed top).

spire[2] [spaiə/spaiər] [spaɪr] *n.* 螺线,螺线的一圈 (spiral, coil).

·**spir·it** [spírit] [ˋspɪrɪt] *n.* **1** (人类的) 精力,生命力的根源. **2** (与肉体相对的) 精神,心,魂魄 (soul):
——*in* (*the*) *spirit* 在精神上.
3 (脱离躯体的) 灵魂,幽灵;超自然的存在,精灵,仙子 (fairy):——*evil spirits* 恶灵.
4 (从智力、气质等角度看的) 人,人物:——*a noble spirit* 高尚的人. **5** …精神 …魂:——*the frontier spirit* 拓荒精神. **6** 心境,心情 (mood);性情,气质 (person's mental or moral nature of qualities):——*in good spirits* 情绪很好. **7** 活力 (vigor);勇气 (courage);气概,气魄 (energy):——*people of spirit* 充满活力的人. **8** 思潮,时势:——*the spirit of the age* [*times*] 时代精神. **9** [通常加冠词 the] (文件等的) 精神实质,真实意义 (real meaning) 〈*of*〉:——*obey the spirit of the law* 服从法律的精神. **10** 忠心:——*college* [*school*] *spirit* 爱校心. **11** [通常 pl.] 酒,烈酒:——*a glass of spirits and water* 一杯加了水的烈酒. **12** 〖化〗(由蒸馏得到的) 主要成分,精. **13** (…的) 酒精溶液〈*of*〉;酒精.
——*vt.* 拐走,诱拐〈*away, off*〉.
spírit-gùm (*n.*) (演员粘贴假发、胡须等用的) 快干胶水.
spirit lamp 酒精灯.
spirit level 〖测量〗酒精水平仪:把酒精装入密封的玻璃管中,根据气泡的位置测定水平、垂直与否的仪器.
spírit-ràpping (*n.*) 〖心灵〗(自称能通过敲击桌子与死者的亡魂通信息的) 击桌招魂.
spirit(s) of salts 《古》盐酸.
spirit(s) of wine 《古》酒精.
[拉丁语 *spiritus* (←*spirare* 呼吸),"气息,生命,灵气,情绪"之意]

spir·it·ed [spíritid] [ˋspɪrɪtɪd] *adj.* **1** 精神饱满的 (full of spirit);生气勃勃的,活泼的 (animated, lively, brisk);勇敢的,勇猛的 (courageous). **2** 有…精神的,心情…的 (having a specified spirit or spirits).
spír·it·ed·ly *adv.* **spír·it·ed·ness** *n.*

spir·it·ism [spíritizəm] [ˋspɪrɪt͵ɪzm] *n.* =SPIRITUALISM.
spír·it·ist *adj.*, *n.* **spìr·it·ís·tic** *adj.*


spir·it·less [spíritlis] [ˋspɪrɪtlɪs] *adj.* 没精打采的,无勇气的 (wanting in ardor or courage).
spír·it·less·ly *adv.* **spír·it·less·ness** *n.*


·**spir·i·tu·al** [spíritjuəl/-tʃu-] [ˋspɪrɪtʃuəl] *adj.* **1** 精神上的,精神的 (of spirit);心灵的,灵魂的 (of the soul) (↔*bodily*):——*spiritual life* 精神生活.
2 神的,神授予的 (of or proceeding from God);神圣的 (holy, divine);教会的,宗教的 (of the church or religion) (cf. *temporal*):——*spiritual songs* 圣歌,赞美歌. **3** 崇高的,脱俗的:——*a spiritual face* 脱俗的脸孔. ——*n.* 黑人灵歌.
spír·i·tu·al·ly *adv.* **spír·i·tu·al·ness** *n.*
Lords Spiritual 《英》宗教贵族:指在上议院拥有席位的主教或大主教.

spir·it·u·al·ism [spíritjuəlizəm/-tʃu-] [ˋspɪrɪtʃuəl͵ɪzm] *n.* **1** 招魂说:认为通过灵媒 (medium),死者可与活者的人互相沟通. **2** 招魂术. **3** 唯心论.
spír·it·u·al·ist *n.* **spìr·it·u·al·ís·tic** *adj.*
spìr·it·u·al·ís·ti·cal·ly *adv.*


spir·it·u·al·i·ty [spiritjuǽliti/-tʃu-] [͵spɪrɪtʃuˋælətɪ] *n.* **1** 精神性,灵性 (spiritual quality). **2** [通常 pl.] 教会 [神职人员] 的财产 [收入].

splice / **捻接法**
有各种各样捻接两条绳子的方法,捻接绳子是为了不增加绳子的体积,同时又不减小其强度,特别是当绳索要通过滑轮时.





spire[1] / **尖塔** 英国的奇切斯特大教堂 (左) 及斯托克伯里教堂 (右) 的尖塔. 右下图是尖塔的种类.



spir·it·u·al·ize, -ise [spíritjuəlàiz/-tʃu-] [ˋspɪrɪtʃuəl͵aɪz] *vt.* **1** 使精神 [心灵] 化,使高尚 (make spiritual). **2** 赋予…精神上的意义 (attach a spiritual meaning to).


spir·it·u·ous [spíritjuəs/-tʃu-] [ˋspɪrɪtʃuəs] *adj.* **1** 含酒精多的,酒精成分高的 (containing much alcohol). **2** 蒸馏的 (distilled).
spirituous liquor 蒸馏酒.

spi·ro·chaete [spáiərəkiːt] [ˋspaɪrə͵kit].

spi·ro·che·ta [spàiərəkíːtə] [͵spaɪrəˋkitə] *n.* 〖细菌学〗螺旋体:螺旋形线状微生物的通称,为人类病源.

spirt [spəːt/spəːrt] [spɝt] *v.*, *n.*:——SPURT[2].

spit[1] [spit] [spɪt] *n.*, *v.* (-tt-) ——*n.* **1** (烤肉用的) 长铁叉 (skewer) (→图 FIREPLACE). **2** (伸入海中狭长的) 沙嘴,岬 (small point of land projecting into the sea). ——*vi.* 以铁叉叉,(用剑等) 刺,戳 (pierce, transfix).



·**spit**[2] [spit] [spɪt] *v.* (**spat**, **spit**; -tt-) *n.* ——*vi.* **1** 吐唾沫:——*spit at a person* 向某人啐唾沫. **2** (猫等因发怒) 呼噜呼噜地叫. **3** (雨) 稀疏地下. **4** (燃烧的蜡烛、火等) 发出劈啪声 (send out sparks).
——*vt.* **1** 吐 (唾沫、食物等),吐出〈*out*〉. **2** 愤怒地说,尖刻地说:——*spit an oath* 口出恶言.
——*n.* **1** 唾沫. **2** 吐痰.
the very spit* (*and image*) *of 和…一模一样的人,和…极为相像的人.
spit and polish (士兵等) 洗刷及擦亮装备的工作.
spítfire (*n.*) 脾气暴躁的人,泼妇.

spit[3] [spit] [spɪt] *n.* 一锹的深度 (spade-depth of earth).

spitch·cock [spítʃkɔk/-kɑk] [ˋspɪtʃkɑk] *n.* 剖开烧烤的鳗鱼 (eel split or cut up and boiled or fried).
——*vt.* 将 (鳗鱼) 剖开烧烤.

·**spite** [spait] [spaɪt] *n.* 恶意,坏心眼 (ill will, malice);怨恨:——*He did it from pure spite.* 他做那件事纯粹是为了泄愤. /*have a spite against* 对…怀恨在心.
in spite of 尽管,虽然 (not withstanding).
in spite of oneself 不由自主地,情不自禁地.
——*vt.* 使难堪,使苦恼 (annoy).
spíte·ful *adj.* **spíte·ful·ly** *adv.* **spíte·ful·ness** *n.*
[古法语 *despit*←拉丁语 *despectus* (*despicere* 轻视的完成分词),"侮蔑"之意]

Spits·ber·gen [spítsbəːgən/-bəːr-] [ˋspɪtsbɝgən] 斯匹次卑尔根群岛:位于北冰洋,在挪威以北,为挪威领土的一部分.

spit·tle [spítl] [ˋspɪtl] *n.* 唾液,口水 (saliva, spit).

spit·toon [spitúːn] [spɪˋtun] *n.* 痰盂 (receptacle for spittle).

spleenwort /铁角凤尾草

倒挂草属的羊齿类植物在世界各地均可见，尤其是热带地区。而欧洲所产的铁角凤尾草，据说对治疗脾脏病极具功效。

spiv [spiv] [spɪv] *n.* 《英俗》(衣冠楚楚的)靠诈骗过活的人 (person living on his wits)，刺探赛马的人 (racing-tout)，做黑市买卖的人 (black-marketeer's agent).

spív·ish *adj.* **spív·ver·y** *n.* 靠诈骗过日子.
[可能和英口语及方言 *spiff* (衣冠楚楚的人) 有关]


·**splash** [splæʃ] [splæʃ] *v.* (-es); *n.* (pl. -es).
——*vt.* 1 溅，泼 (水，泥等)(throw small drops of) 〈*about, on, over*〉，(把…)溅在…上〈*with*〉:——*splash the floor with water* = *splash water on* [*over*] *the floor* 将水泼在地板上. 2 (水、泥)溅污:——*The mud splashed my dress.* 污泥溅在我衣服上了. 3 以不规则的颜色装饰 (decorate with scattered color).
——*vi.* 1 (水、污泥)溅，飞溅 (fly about in drops or scattered portions):——*This tap splashes.* 这水龙头溅水. 2 溅泼:——*Children were splashing in the pool.* 孩子们在游泳池里嬉水. 3 (扑通)跳入，落入 (水中)〈*into*〉:——*splash into a river.* 扑通跳入河中.
——*n.* 1 飞溅；飞溅声:——*jump into a pool with a splash* 扑通跳入游泳池中. 2 被溅上的污点 (spot). 3 《英口语》(搀威士忌用的)少量苏打水. 4 (颜色等的)斑点. 5 《口语》引人注目的报道，轰动.
make a splash 引起轰动，惹人注目 (attract much attention).

splásh·y *adj.*
splásh·bòard (*n.*) (车的)挡泥板.
spláshdòwn (*n.*) (宇宙飞船的)溅落.
splash headline (报纸等的)醒目的大字标题.

splat [splæt] [splæt] *n.* (椅背中央的)薄板，背板 (flat piece of wood) (→图 CHAIR).
splát-bàck(ed) (*adj.*) 靠着椅背的.

splay [splei] [spleɪ] *n.* 〖建〗斜削面，斜面 (slope, bevel)；(门、窗、城、枪眼等)外宽内狭形开口 (embrasure) (→图 WINDOW).——*adj.* 1 阔而扁平的 (wide and flat)，向外张开的 (spread or turned out).
2 样子难看的.——*vt.* 1 使(窗、门的两侧)成斜削面(bevel). 2 展开 (spread)〈*out*〉.——*vi.* 展开.
spláy-fòot 〖医〗(*n.*) 外翻足，八字脚.
——(*adj.*) 外翻足的.

spleen [spli:n] [splin] *n.* 1 脾：人和脊椎动物重要的贮藏血液的场所和最大的淋巴器官，具有过滤血液、破坏衰老的红血细胞、调节血量和产生淋巴细胞的功能. (图→ABDOMEN). 2 郁郁不乐 (moroseness)，暴躁 (irritability). 恶意，坏心眼 (spite).
spléen·ful *adj.*
spléen·ful·ly *adv.*
spléen·ful·ness *n.*



spléenwòrt (*n.*) 铁角凤尾草：倒挂草属 (*Asplenium*) 羊齿类植物的通称. ✲

splen·dent [spléndənt] [ˋsplɛndənt] *adj.* 1 光亮的，发亮的 (shining bright). 2 灿烂夺目的 (brilliant).

·**splen·did** [spléndid] [ˋsplɛndɪd] *adj.* 1 华丽的，壮丽的，豪华的 (magnificent, grand, gorgeous, brilliant):——*a splendid palace* 豪华的宫殿. 2 值得高度赞赏的，辉煌的，光辉的:——*a splendid achievement* 光辉的成就. 3 《口语》极好的，很好的 (excellent, very fine):——*We had a splendid time.* 我们过得很快乐.
splén·did·ly *adv.*
[拉丁语 *splendidus*←*splendere* (光辉)]

splen·dif·er·ous [splendífərəs] [splɛnˋdɪfərəs] *adj.* 《口语》了不起的，极好的 (magnificent, splendid).

·**splen·do(u)r** [spléndə/-dər] [ˋsplɛndɚ] *n.* 1 光辉，光彩:——*the splendour of the sun* 太阳的光辉. 2 华丽，壮丽，壮观 (parade):——*the splendour of stained glass windows* 彩色玻璃窗的豪华.

sple·net·ic [splinétik] [splɪˋnɛtɪk] *adj.* 1 坏脾气的，不好应付的，易怒的 (ill-tempered, peevish). 2 脾的 (of the spleen).——*n.* 脾气坏[易发怒]的人.
sple·nét·i·cal·ly *adv.*

splen·ic [splénik, splí:n-] [ˋsplɛnɪk, ˋsplin-] *adj.* 脾的，位于脾的 (of or in the spleen).

Spode /斯波德陶瓷

1815 年左右在斯波德工厂制造的茶杯及茶托. 斯波德在制作瓷器时采用将骨灰混入黏土中的方法，所以其作品呈现出一种透明的美感.



splice [splais] [splaɪs] *n.* 1 捻接：搓捻绳子两端相接的地方，使其像编织般地连接在一起. ✲ 2 (木材等的)叠接，拼接；(磁带、胶片等的)粘接 (joining of two overlapping pieces). 3 叠接处，粘接处；板球球棒握柄处的扁平嵌接部分.——*vt.* 1 叠接. 2 《口语》[尤用被动语态]使结婚 (join in marriage).
splice the main-brace: →MAIN¹.

splint [splint] [splɪnt] *n.* 1 (固定骨折部位的)夹板. 2 (编结篮子等的)薄木条. 3 骨赘：马及骡的脚管骨内侧的角状肿瘤.——*vt.* 用夹板固定.
splínt-bòne (*n.*) 赘骨：马后腿的两个小中掌骨或中足骨 (→图 HORSE).
splint coal 暗硬煤：燃烧温度高且坚硬的薄片状沥青炭.

splin·ter [splíntə/-tər] [ˋsplɪntɚ] *n.* (木头、骨、石头等的)裂片，碎片，尖片 (sharp-edged or thin piece broken off).
——*vt.* 使裂成碎片.
——*vi.* 裂成碎片.
splín·ter·y *adj.* 似裂片般的；易裂的.
splínter-bàr (*n.*) 《英》(支承马车弹簧的)横木 (cross-bar).

·**split** [split] [splɪt] *v.* (**split**; **-tt-**), *adj.*, *n.*——*vt.* 1 (纵向)劈开，切开；撕裂；使破裂:——*split logs* 劈开圆木. 2 分开，分割，分配 (divide):——*Let's split the cost of the meal.* 分摊吃饭的费用. 3 使(政党)分裂 (divide into hostile parties):——*split a political party* 使政党分裂. 4 〖化〗使(分子、原子)分裂.——*vi.* 1 (纵向)被劈开；裂开:——*His coat has split at the seams.* 他的上衣绽线了. 2 (政党)分裂；断绝关系. 3 《俗》告密 (inform)〈*on*〉.
split hairs 作极细微的划分.
split the ticket [*one's vote*] 《美》投票选举一党以上的候选人.
——*adj.* 劈开的，撕裂的，割开的，裂开的.
——*n.* 1 劈开，割开；裂缝，割缝，裂口. 2 分裂，不和，离间 (separation into parties). 3 裂片，薄片，碎片. 4 (装苏打水等的)小瓶. 5 (塞入侧面用的)垫木. 6 [《英》pl.] [加冠词 the] (跳舞时)劈叉：把两腿伸直成一直线，和身体垂直地坐在地上. 7 〖保龄球〗技术球；指球赛中的第一次掷球，虽然击倒几只球瓶，但所剩球瓶的位置形成比较难打的局面，称为技术球.
split infinitive 〖语法〗分裂不定式：to 和原形动词间夹有副词的不定式. 如 seems to partly correspond.
split pea (烹饪所用的先晒干再割开的)裂豌豆.
split personality 〖心理〗双重人格，分裂人格：同一个人有完全不同的两种性格，常见于精神分裂症、歇斯底里症等精神病患者身上.
split pin (前端分开可固定的)开口销.
split ring (可供钥匙等穿过的)开口环.
split second 一瞬间，一刹那 (very brief moment of time).
splít-stitch (*n.*) 分离针迹：用来勾出轮廓的一种链状针迹. (→图 STITCH).

splodge [splɔdʒ/splɑdʒ] [splɑdʒ] *n.*, *v.* 《英》= SPLOTCH.

splosh [splɔʃ/splɑʃ] [splɑʃ] *n.* 《口语》突然泼下[倒下]的水 (quantity of water suddenly dropped or thrown).

splotch [splɔtʃ/splɑtʃ] [splɑtʃ] *n.* 呈不规则状的大斑点[斑纹] (large irregular spot or patch)；斑点，污点 (blot, smear).
——*vt.* 使沾上大斑点[污迹].
splótch·y *adj.*

splurge [splə:dʒ/splə:rdʒ] [splɚdʒ] *n.* 夸示，炫耀 (noisy or ostentatious display or effort).
——*vi.* 夸示，炫耀.

splut·ter [splʌ́tə/-ər] [ˋsplʌtɚ] *vt.* 1 急匆而语无伦次地讲. (utter hastily and indistinctly or confusedly). 2 喷溅 (scatter or fly in small splashes or pieces).
——*vi.* 1 急匆而语无伦次地说话. 2 发出劈劈啪啪的声音 (make a sputtering sound).
——*n.* 1 劈啪声. 2 语无伦次说出的话 (fuss).

Spode [spoud] [spod] 1 斯波德 **Josiah**～(1754～1827)：英国斯塔福德郡 (Staffordshire) 特伦河畔斯托克 (Stoke-on-Trent) 的制陶家. 2 [作普通名词用] 斯波德陶瓷. ✲

·**spoil** [spɔil] [spɔɪl] *v.* (*vt.* 1、2 和 *vi.* **spoiled, spoilt**), *n.*——*vt.* 1 毁坏，损害 (diminish the good qualities of)；毁掉 (destory)；破坏(兴趣

等)：——*fruit spoilt by insects* 被昆虫糟蹋了的水果 /*spoil one's appetite* 使食欲全无.
2 宠坏(人),姑息：——*Spare the rod and spoil the child.*《谚》省了棍子,坏了孩子. **3**《古》掠夺,抢劫(某人财物)〈*of*〉.
——*vi.* (食物)变坏,腐坏(go bad, decay)：——*Fruit will spoil with keeping.* 水果放久了会腐烂.
be spoiling for 迫切地想要(打架等).
——*n.* **1**〔通常 pl. 或集合名词〕战利〔掠夺〕品：——*the spoils of war* 战利品.
2〔pl.〕《美》(获胜政党分给党员的)职务,特权.
3(努力所得的)成果;珍品.
spoíl·spòrt (*n.*) 扫兴的人.
spoils system《美》政党分肥制：获胜政党将官职以私情分给支持者的制度.

spoke [spouk] [spok] *n.* **1**(车轮的)辐条：从车轴中央的轮毂呈放射状伸出连接轮圈的钢条(→图 WHEEL). **2** 舵轮柄：舵轮四周呈放射状排列的把手. **3**(梯子的)梯级(rung).
put a spoke in a person's wheel 阻碍某人.
——*vt.* 给…安装辐条.
spókeshàve (*n.*) 辐刨刀：刀刃位于两个把手之间,用于刨平弯曲表面,制造辐条的工具. ✿
〔古英语 *spāca* ←古日耳曼语 **spaik-*("尖的")之意,与 spike 同一语系〕

spo·ken [spóukən] [spokən] *v.* speak 的过去分词.

spokes·man [spóuksmən] [ˋspoksmən] *n.* (pl. **-men**; 阴性形式 **-woman**) 发言人,代言人,代表人物(one who speaks for others, representative).

spo·li·a·tion [spòuliéiʃən] [ˌspoliˋeʃən] *n.* **1** 掠夺,强夺(despoiling, plundering, pillaging);(交战国)对中立国船舶的抢劫. **2**〖教会〗教会圣禄的冒领(taking of the fruits of a benefice). **3**〖法律〗毁灭证据;篡改文件.


spon·da·ic [spondéiik/spɔn-] [spanˋdeɪk] *adj.* 〖诗体〗扬扬格的(composed of spondees);(在古典诗长短短六步格的诗行中)以长长格为第五个音步的(with a spondee as the fifth foot).

spon·dee [spɔ́ndi:/spɔ́n-] [ˋspandi] *n.* 〖诗体〗(古典诗的)长长格(——),(英诗的)扬扬格(ˊˊ).

sponge [spʌndʒ] [spʌndʒ] *n.* **1** 海绵;海绵动物门(Porifera)的主要海产水生动物通称. 骨骼由各种角质、石灰质、硅石质所构成,坚固且具弹性,纤维交错复杂如网. ✿
2 (1)(洗澡用)海绵：除去海绵的肉质部分,残留下来轻柔的纤维质部分,因多孔质,具吸收力,可用于洗澡. (2)(橡胶等制的)人造海绵(porous rubber, etc.).

spongeshave / 辐刨刀

spokeshave / 辐刨刀



3 (1)海绵状物. (2)=sponge-cake. (3)〖烹饪〗(用酵母发酵膨胀的)生面团(soft porous leavened dough). (4)〖医〗(外科用)纱布垫(absorbent pad).
4 酒鬼(immoderate drinker, soaker).
5 依赖他人为生者,食客(parasite).
6 用海绵擦拭;用海绵洗澡,海绵擦身浴.
pass the sponge over《古》同意忘记(嫌隙)(agree to forget).
throw up the sponge 投降,认输(abandon a contest, admit oneself beaten).
——*vt.* **1** 用海绵擦〔洗〕,以海绵沾水弄湿(身体)〈*with*〉;用海绵擦去,抹去(记忆等)(wipe out, efface).
2 用海绵吸取(水等)〈*up*〉.
3 敲取,白吃(食物等)(obtain by mean or parasitic behavior).
——*vi.* **1**(海绵等)吸取.
2 寄食(live as a parasite)〈*on*〉;(向人)敲诈(be meanly dependent)〈*on, for*〉.
spónge·bàg《英》*n.* (防水的)盥洗〔化妆〕用具袋.
——(*adj.*)(裤子)格子布料的(of cheeked material).
spónge-càke (*n.*) 海绵蛋糕：面粉、蛋、砂糖等混合搅拌后烘烤出的蛋糕.
spónge-clòth (*n.*) 质地粗、表面有褶痕的木棉布料.
spónge-gòurd (*n.*) 丝瓜.
spónge-mòp (*n.*) 海绵拖把.
spónging-hòuse (*n.*)〖史〗债务人拘留所：不偿还债务者在入狱前被暂时拘留的场所.

spong·er [spʌ́ndʒə/-ər] [ˋspʌndʒɚ] *n.* 食客,依赖他人为生者(person who habitually sponges on others).

spon·gi·form [spʌ́ndʒifɔ̀:m/-fɔ̀rm] [ˋspʌndʒɪˌfɔrm] *adj.* 〖动〗海绵状的,海绵体的(formed like a sponge).

spon·gin [spʌ́ndʒin] [ˋspʌndʒɪn] *n.* 海绵硬蛋白：构成海绵动物骨骼的角质或纤维质的物质.

spon·gy [spʌ́ndʒi] [ˋspʌndʒɪ] *adj.* **1** 海绵状的(like sponge). **2**(如海绵般)多孔的(porous);可自由压缩的(compressible);有吸收力的(absorbent);松软的(soft).

spon·sion [spɔ́nʃən/spɑ́n-] [ˋspanʃən] *n.* **1**(为他人)作保,担保(being a surety for another).
2(在国际公法中)未经授权的代表所作的约定.

spon·son [spɔ́nsən/spɑ́n-] [ˋspansn̩] *n.* 船舷侧的突出物,如突出的炮座或在明轮船壳前后的三角台座等.

spon·sor [spɔ́nsə/spɑ́nsər] [ˋspansɚ] *n.* **1** 保证人,保人(person making himself responsible for another).
2 教父,教母(godparent);代替受洗婴儿作信仰告白,负责婴儿宗教成长的人.
3 发起人,赞助者(supporter).
4(广播节目的)广告客户,赞助商.
5(慈善事业的)资助者.
——*vt.* **1** 作…的保证人.
2 赞助(support);发起(advocate).
3 成为(广播节目的)广告客户.
spon·só·ri·al [-ˌsɔ:riəl] [-sɔrɪəl] *adj.*
spón·sor·shìp *n.*
〔拉丁语(←*spondere* 誓约),"保证人"之意〕

spon·ta·ne·ous [spɔntéiniəs/spɑn-] [spanˋtenɪəs] *adj.* **1** 自然流露的,自然发生的(occurring without external cause);自发的,自愿的,非出于强制的(voluntary). **2**(动作等)无意识的(involuntary, not due to conscious volition). **3**(植物)非人工栽培的,自生的.
spon·tá·ne·ous·ly *adv.*
spon·tá·ne·ous·ness, **spon·ta·ne·i·ty** [spɔ̀ntəní:iti/spɑ̀n-] [ˌspantəˋniɪtɪ] *n.*
spontaneous combustion 自燃：堆积的稻秆等内部产生热而起火燃烧.
spontaneous generation〖生物〗自然发生(论)(abiogenesis).

spon·toon [spɔntú:n/spɑn-] [spanˋtun] *n.* 〖史〗短矛：英国步兵军官所用的短矛(→图 INFANTRY).

spoof [spu:f] [spuf] *n.* 《俗》诳骗,捉弄,愚弄.
〔英国喜剧演员罗伯茨(A. Roberts, 1852～1933)所发明的一种游戏的名称〕


spook [spu:k] [spuk] *n.* 《戏谑》幽灵,鬼(ghost).
spóok·ish, **spóok·y** *adj.*

spool [spu:l] [spul] *n.* **1** 线轴,缠线板(reel or winding yarn). **2**(铁丝等的)卷轴,(相机软片的)轴,(钓竿的)卷轮.
——*vt.* 将…缠于线轴.

:spoon [spu:n] [spun] *n.* **1** 匙,汤匙. ✿ **2** 匙状物. **3**〖高尔夫球〗匙形球棍,3 号球杆：击球部位以木头制成匙状的球杆. **4**〖钓〗匙形拟饵.
be born with a silver spoon in one's mouth 出生于富

sponge / 海绵

矶海绵是一种波矶海绵,和其他动物一起栖息于海水起落的岩石上. 在多达 2 500 种的海绵中,形体较小的种类遍布世界各地. 图为海绵动物的模型与骨骼的种类.



1 Osculum 出水孔　2 Pore 细孔　3 Spicule 针骨



spoonbill/琵鹭
栖息于沼泽和河口等地，以琵状嘴左右移动以捕食泥水中的小动物. 蔷薇红琵鹭原产于美洲大陆，其他则见于热带地方.



贵之家.
——*vt.* 用匙舀（液体等）〈*up*, *out*〉.
——*vi.* 《俗》（尤指多情地）调情，爱抚（make love）.
spoon bàit（*n.*）（曳绳钓的）匙形拟饵.
spóonbìll（*n.*）琵鹭：琵鹭科，琵鹭属（*Platalea*）涉禽的通称. 细长的喙前端宽阔而扁平. ✲
spóon-brèad（*n.*）《美》（把鸡蛋、牛奶等加入玉米粉中搅拌、用汤匙吃的）软面包.
spóon-fèd（*adj.*）（1）（小孩、病人）用汤匙喂食的. （2）娇生惯养的；（产业等）受保护的. （3）（学生等）受填鸭式教育的.
spoon meat（*n.*）流质食物，羹汤.
spoon net（*n.*）捞网.
［古英语 *spon*（薄木片、削木屑）］

spoon·er·ism [spú:nərizəm] [ˋspunə,rɪzm̩] *n.* 首音互换：把两个以上单词的音偶然地互换，如把 crushing blow 念成 blushing crow 等.
［牛津大学新学院院长斯本内（Rev. W. A. *Spooner*，1844～1930）老是犯这种错误］

·**spoon·ful** [spú:nfùl] [ˋspun,fʊl] *n.* （盛得尖尖的）一匙，一匙的分量：——*a spoonful of sugar* 一匙砂糖.

spoon·y [spú:ni] [ˋspunɪ] *adj.* 《俗》**1** 愚笨的，愚蠢的（foolish, silly）. **2** 痴情的，迷恋的（sentimentally amorous）.
spóon·i·ly *adv.* **spóon·i·ness** *n.*

spoor [spuə/spuər] [spʊr] *n.* （动物、人的）足迹，痕迹（track, trail）.
——*vt.* 循着足迹［痕迹］追踪.

spo·rad·ic [spərǽdik] [spəˋrædɪk] *adj.* **1**（病等）偶发的，非流行性的（scattered, dispersed）. **2** 偶然发生的（occasional）.
spò·rád·i·cal·ly *adv.*
spo·rád·i·cal·ness *n.*


spo·ran·gi·um [spərǽndʒiəm] [spəˋrændʒɪəm] *n.* （pl. **-gia**）〖植〗孢子囊（receptacle containing spores）（→ 图 FERN）.

spore [spɔ:/spɔr] [spɔr] *n.* 〖生物〗孢子：植物或原生动物的微小生殖细胞，能独立生成新的个体（→图 FERN）.
spóre-càse（*n.*）孢子囊（sporangium）.
［近代拉丁语 *spora*. 源于"撒种子"之意的同形希腊词］

spor·ran [spɔ́rən/spɑ́r-] [ˋspɑrən] *n.* 毛皮袋：穿苏格兰男裙时，垂吊于前面腰部，通常为毛皮制的囊袋(→图 PLAID). ［盖尔语 *sporan*］

:**sport** [spɔ:t/spɔrt] [spɔrt] *n.* **1**（包括打猎、钓鱼等的）运动，比赛——*Do you like sports?* 你喜欢运动吗？/*enjoy outdoor sports* 喜欢户外运动.
2［pl.］《英》运动会（meeting for competition in athletic pastimes）：——*school sports* 学校运动会.
3 娱乐，消遣，游戏（amusement, fun）：——*It is great sport to ride a horse.* 骑马是很好的娱乐.

spoon/匙
各种的汤匙与叉子. 使徒汤匙的柄端有一使徒模型，通常将受洗孩子之名刻于其上，然后送给其父母. 另一种有细长柄的汤匙，其柄的根部似老鼠的尾巴.



4［加冠词 the］被玩弄的东西，戏谑的对象（toy）：——*She was the sport of fortune.* 她是命运作弄的对象.
5 笑柄.
6《俗》＝sportsman.
7《俗》(像运动家般的)堂堂正正的人（good fellow）.
8〖生物〗突变，变种：由原种变异产生的动植物.
9《澳》(通常男性间口头称呼用语)老兄.
in sport 闹着玩地，开玩笑地.
make sport of 开…的玩笑，嘲弄.
——*vi.* **1**（小孩等）玩耍，嬉戏（take part in pastime）. **2**〖植物等〗发生突变.
——*vt.* 惹人注目地穿戴，夸示：——*sport a diamond ring* 惹人注目地戴着钻石戒指.

sports car［**model**］跑车.
sports coat［**suit**］（运动、家居时穿的）运动上衣.
spórtsman（*n.*）（1）运动家，爱好（打猎等）户外活动者. （2）不计较胜败的人，光明磊落的人.
spórtsmanlìke（*adj.*）有运动家精神的，堂堂正正的.
spórtsmanshìp（*n.*）运动家精神，光明正大的态度［精神］.
spórtswòman（*n.*）女运动员.
［中古英语，DISPORT 的缩写］

sport·ing [spɔ́:tiŋ/spɔ́rt-] [ˋspɔrtɪŋ] *adj.* **1** 喜好运动的（interested in sport）. **2** 像运动家的，堂堂正正的（sportsmanlike）.
spórt·ing·ly *adv.*
sporting chance 成败不定的机会（some possibility of success）.

spor·tive [spɔ́:tiv/spɔ́r-] [ˋspɔrtɪv] *adj.* 开玩笑的，闹着玩的（playful）.
spór·tive·ly *adv.* **spór·tive·ness** *n.*

sport·y [spɔ́:ti/spɔ́rti] [ˋspɔrtɪ] *adj.* 《口语》**1** 喜好运动的，像运动员般的. **2** 运动员特征的（characteristic of a sportsman）. **3** 华丽的，浮华的（showy）.

spor·ule [spɔ́rju:l/spɔ́:r-] [ˋspɔrjul] *n.* 〖生物〗孢子，小孢子（(small) spore）.
spór·u·lar [-julə/-lər] [-jʊlə] *adj.*

·**spot** [spɔt/spɑt] [spɑt] *n.*, *v.* (**-tt-**)——*n.* **1** 污渍（stain）；斑点，点子；缺点；雀斑；太阳黑子：——*a*

spot of ink 墨水渍 /*with black spots* 有黑色斑点的/*a spot on the face* 脸上的雀斑.
2（道德上的）污点，瑕疵：—*a character without a spot* 没有瑕疵的品格.
3 地点，场所，地方（place）：—*a dangerous spot* 危险地方.
4《口语》（顺序、等级制度等中的）位置，地位（position）：—*the fourth spot on the program* 节目单中的第四个节目.
5《英口语》少量，些微（small quantity）；（雨等）的一滴（drop）〈*of*〉；一杯（酒）（drink）：—*a spot of lunch* 一点午饭.
6〖台球〗置球点：球台放红球的地方.
in a spot《口语》在困境中（in difficulties）.
on the spot（1）当场，立刻，马上（at once）.（2）在现场（at the very place）.（3）警惕，机警（wide awake）.
put** a person **on the spot《美俗》决定谋杀某人（decide to murder）.
—*vt.* 1 在…上弄上污点，玷污；用斑点装饰：—*spot a napkin* 弄脏餐巾. 2《口语》发现，看出（detect，mark out）；《口语》预先认准（赛马中似乎会赢的马）：—*spot a mistake* 发现一个错误. 3〖新西兰史〗选定（最好的场所）作为牧场.
—*vi.* 1 产生污渍，沾上污渍. 2 从空中探明敌军阵地位置.
spót·ty[1] *n.* **spót·less** *adj.* **spót·less·ly** *adv.*
spót·ti·ness，**spót·less·ness**，**spót·ting** *n.*
spót-bàll（*n.*）〖台球〗有黑点标记的白球.
spot cash 当场交付现金，付现.
spot check 抽样调查，抽查.
spót-chèck（*vt.*）对…作抽样调查.
spot height（1）标高，独立标高：某一地点的海拔高度.（2）地图上显示的某一地点标高的数字.
spótlìght（*n.*）（1）（照亮舞台某一处的）聚光灯.（2）（众人的）注目，关心（receiving of full attention）.
—（*vt.*）（1）将聚光灯照在…上.（2）使显眼，集中注意于…（concentrate attention，etc. on）.

spot·ted [spɔ́tid/spát-] [spɑtɪd] *adj.* 有斑点的（marked with spots）. ► 常用于动物等的名称.
spotted dog（1）达尔马提亚犬（Dalmatian dog）.（2）《英俗》葡萄干布丁（PLUM-duff）.
spotted fever〖医〗（1）脑脊膜炎（cerebrospinal meningitis）.（2）斑疹伤寒（typhus）.
spotted gum《澳》斑桉：树叶或树皮有斑点的澳大利亚桉树.

spot·ter [spɔ́tə/spátər] [spɑtɚ] *n.* 1（监视员工行动的）监视人，看守者. 2 弹着观察员：从屋顶或飞机上观测察轰炸效果的士兵. 3 洗清污渍的人［机器］.

spot·ty[2] [spɔ́ti/spáti] [spɑtɪ] *n.* 锦鳞鱼：产于新西兰的小型锦鳞科鱼. 亦称作 **butterfish**，**guffy**.

spouse [spauz；美+spaus] [spauz，spaus] *n.* 配偶，爱人，老伴，丈夫，妻子（husband or wife）.

spout [spaut] [spaʊt] *n.* 1（引导屋顶雨水下流的）落水管；（茶壶、水壶等的）嘴，（水泉等的）喷口. 2（水等的）喷出（jet）；水柱（column of liquid，etc.）. 3（鲸的）喷水孔（whale's spiracle）. 4（输送货物用的）斜槽.
up the spout（1）典当中，抵押中（in pawn）.（2）潦倒的，绝望的（hopeless）.
—*vt.* 1 喷出，喷射（液体等）（discharge or issue forcibly in a jet）. 2 滔滔不绝地讲（utter in a declamatory manner）.
—*vi.* 1 喷出，喷射. 2（鲸）喷水柱. 3 滔滔不绝地说话（speechify）.
spóut-hòle（*n.*）（1）（鲸等的）喷水孔（spiracle）.（2）喷水孔：岩石的天然孔洞，海水可从中涌出.

S. P. Q. R.《略》1 *Senatus Populusque Romanus* 罗马元老院和罗马市民（senate and the people of Rome）. ► 拉丁语. 2 small profits and quick returns 薄利多销.



spread eagle/舒展双翼的鹰

S. P. R.《略》Society for Psychical Research 心灵研究学会.

sprain [sprein] [spren] *vt.* 扭伤（腕关节、踝关节等）（wrench）.
—*n.* 扭伤，扭筋.

sprang [spræŋ] [spræŋ] *v.* spring 的过去时.

sprat [spræt] [spræt] *n.*（产于欧洲大西洋沿岸的）西鲱（*Sprattus sprattus*）；（类似西鲱的）小鲱.
sprát·ting *n.* 捕西鲱.

sprawl [sprɔːl] [sprɔl] *vi.* 1（四肢）懒散地伸开（spread oneself out in a careless or ungainly way）. 2（植物）蔓延；（字迹）凌乱地延伸；（城市等）不规则地扩展（be of an irregular or straggling form）. —*vi.* 1 使（手、足）懒散地伸开. 2 不规则地扩展. —*n.* 1 伸展四肢. 2 不规则地展开［散开］的一群［一团］（straggling group or mass）.

spray[1] [sprei] [spre] *n.* 1 细长的嫩枝，小树枝（slender shoot or twing）. 2（插花用的）枝形优雅的树枝（graceful branch）. 3（宝石等的）小树枝状装饰物.



springbok/跳羚
群居于非洲南部草原地带，奔跑极快，又如其名很会跳跃. 身长约 130 厘米，肩高约 80 厘米，不管雌雄均有 30 厘米左右的角，背部红褐色，腹部白色，而于腹侧部有很宽的深褐色条纹. 脸部呈白色，且有通过眼睛的斑纹.

:**spray**[2] [sprei] [spre] *n.* 1 飞沫，水花，浪花：—*sea spray* 海上的浪花. 2 喷雾（剂）. 3 喷雾器. —*vt.* 1 用喷雾器喷：—*spray perfume on* 喷香水于. 2 喷在…上：—*spray plants with insecticide* 把杀虫剂喷在植物上. —*vi.* 喷洒，喷雾.
spráy-gùn（*n.*）（油漆、杀虫剂等的）喷枪.

:**spread** [spred] [sprɛd] *v.*（**spread**），*n.* —*vt.* 1 展开，伸开（extend the surface of，stretch out）：—*spread one's arms* 张开双臂. 2 推广. 3 传播，散布：—*spread a rumour* 散布谣言. 4 涂，敷（cover the surface of）：—*spread paint on a wall* = *spread a wall with paint* 把油漆涂在墙上. 5 把食物摆上（桌面）：—*spread the table* 摆好餐桌（准备开饭）. 6（时间上）使延长，拖长. 7［反身用法］慷慨花费.
—*vi.* 1 展开，延伸，扩展（show an extended surface）：—*On every side spreads a vast desert.* 无垠的沙漠向四方延伸. 2（油漆等）被涂开. 3（传言、疾病等）散布，传播：—*Influenza has spread all over the country.* 流行性感冒已传遍全国. 4（时间上）延续，延长：—*The construction spread out for ten years.* 那工程延续了 10 年.
—*n.* 1 扩展，普及，流行：—*the spread of education* 教育的普及. 2 范围，幅员（extent，breadth）：—*the spread of branches* 枝叶的伸展范围. 3《口语》（摆在餐上的）盛宴，佳肴（feast，meal）. 4 床单，桌布. 5 涂在面包上的食品（如果酱、黄油等）. 6（报章、杂志）横跨两页的广告或报导.
spread eagle（1）（美国国徽）舒展双翼的鹰. ✲（2）和（1）相像的姿势［图案］.
sprèad-éagle（*vt.*）使伸展四肢. —（*adj.*）（1）像舒展双翼的鹰般的.（2）《美》夸大的；爱国主义的.

spree [spriː] [spri] *n.*《口语》1 狂欢（lively frolic）. 2 狂饮（bout of drinking）.

sprig [sprig] [sprɪg] *n.*，*v.*（-gg-）—*n.* 1（通常指楔形的）无头小铁钉（small headless nail）；小而突出的东西（small projecting point）. 2 小树枝，嫩枝（small branch，spray）. 3 枝状装饰花纹（ornament in the form of a spray）. 4《通常轻蔑语》小年轻，年轻人（youth，young man）. —*vt.* 用枝状装饰花纹装饰.

spright·ly [spráitli] [spraɪtlɪ] *adj.* 活泼的，生气勃勃的，快活的（vivacious，lively，gay）.
spríght·li·ness *n.*

:**spring** [spriŋ] [sprɪŋ] *v.*（**sprang**，**sprung**；**sprung**），*n.* —*vi.* 1 跳，跃（leap，jump）〈*up*，*down*，*out*〉：—*spring up from one's seat* 从椅子上跳起来. 2 裂开，跳回，迸开：—*The door sprang open.* 门突然开了. 3（水等）涌出（arise）〈*up*〉：—*Water sprang up abruptly.* 水突然涌出. 4 发源于（originate）〈*from*〉：—*charges springing from envy* 源于忌妒的责难. 5（植物）发芽，萌芽. 6 出身于〈*from*〉：—*He has sprung from a royal stock.* 他出身于王族. 7（木材、板子等）弯曲，翘曲；破裂，裂开（split，crack）.
—*vt.* 1 使跳跃；使（猎物从隐秘处等）惊起（rouse）；使（弹簧）弹回，触发（陷阱装置等）：—*spring wild ducks* 惊起野鸭 / *spring a trap* 触发陷阱装置. 2 突然提出［说出］（produce suddenly）：—*spring a striking idea* 突发奇想/*spring a surprise on a person* 使某人大吃一惊. 3 使裂开，使迸裂. 4 使（地雷等）爆炸（explode）. 5《俗》使出狱，释放.
spring a leak（船）漏水，产生裂口.
—*n.* 1 跳跃（leap）：—*get up with a spring* 一跃而起. 2 弹力，弹性；活力，精神：—*This old rubber band has no spring.* 这旧橡皮筋没有弹力了. 3 弹簧，发条（→图 CLOCK）：—*a toy worked by a spring* 以发条装置运转的玩具. 4 泉，水源，温泉，油源（place where water，oil，etc. wells up）；涌出的水：—*hot springs* 温泉. 5 源泉，起源（source，origin）；动机（motive）：—*the springs of economic development* 经济发展的原动力. 6 春天，春季. ► 北半球一般为 3～5 月. 天文学上是从春分到夏至. — *in*（*the*）*spring* 在春天. 7［通常 pl.］= spring tide. 8〖建〗起拱点，拱原点：圆房顶和拱门等将形成拱的始点.



spurge/大戟

大戟属的植物分布于全球，图中的 sun spurge（左）和 wood spurge（右）在英国是繁殖极为广泛的两种杂草，枝叶若被折断，马上流出乳液.

spríng·less, **spríng·like**, **spríng·y** *adj*.

spríng·i·ness *n*.

sprìng-bálance (*n*.) 弹簧秤.

sprìng-béd (*n*.) 弹簧床；弹簧床垫.

spríng-bòard (*n*.)（游泳的）跳板，（体操用的）跳板.

spríng-clèan (*vt*.)（尤指春季的）大扫除.

spring gun 弹簧枪：当人侵者和野兽触碰时，以弹簧装置自动发射子弹的枪.

spríng-hàlt (*n*.) 跛行症：马的后腿在行走时产生痉挛的跛行症.

spring lock 弹簧锁：用弹簧自动上锁的锁.

spring mattress 弹簧床垫.

spríngtàil (*n*.) 跳虫；跳虫目（Collembola）昆虫的通称，无翅、体型微小，利用长而有弹力的尾部附属肢跳跃.

spring tide 满潮：新月及满月后一两日高涨的大潮.

spríngtìde (*n*.)《诗》= springtime.

spríngtìme (*n*.) 春天，春季.

spríngwàter (*n*.) 涌出的水，泉水.

spring·bok [spríŋbɔ̀k/-bàk] [spriŋˌbɑk] *n*. 跳羚（*Antidorcas marsupialis*）：产于非洲南部的羚羊，受惊时往空中跳跃. ✲
[荷兰语 *springen*（跳）+ *bok*（羚羊）]

springe [sprindʒ] [sprindʒ] *n*.（捕捉小动物的）套索，圈套（noose, snare）.

spring·er [spríŋə/-ər] [spriŋɚ] *n*. **1**〖建〗起拱石：拱门两边底部之石. **2** 跳猎：一种中等体型的狩猎用的猎猎，通常有黑白斑点.

·**sprin·kle** [spríŋkl] [spriŋkḷ] *v*. (**-kled**; **-kling**) *n*. —— *vt*. **1** 洒（液体），撒粉末（scatter in small drops or particles）；（把液体等）洒在…之上〈*with*〉；—— *sprinkle water on a garden* = *sprinkle a garden with water* 将水洒在庭院中. **2**（将…）星星点点地分布于〈*with*〉. —— *vi*. **1** 洒，撒. **2**［以 it 作主语］下稀疏小雨.
—— *n*. 少量；稀疏小雨（slight shower）〈*of*〉.

sprín·kler *n*. 洒水装置.

sprint [sprint] [sprɪnt] *vi*. 以全速快跑（尤指短距离）（run a short distance at full speed）. —— *n*. 短距离全力快跑；短（距离赛）跑（short race run at full speed）.

sprit[1] [sprit] [sprɪt] *n*.〖海〗斜撑帆杆：小型帆船中，桅杆斜向安装以使帆张开的小圆木.

sprítsàil [-sèil, -səl] [-ˌsel, -səl] (*n*.)〖海〗斜杆帆：用斜杆张开的帆（→图 BARGE）.

sprit[2] [sprit] [sprɪt]《主英方言》*n*. 新芽，嫩枝（shoot, sprout）.
—— *vi*. 发新芽[嫩枝].

sprite [sprait] [spraɪt] *n*. 小精灵（elf），小神仙（fairy），小妖精（goblin）.
[中古英语 *spryte*, *spreit*, *sprit*（spirit 的变形）]

sprock·et [sprɔ́kit/sprák-] [sprakɪt] *n*. **1**〖机〗链齿：轮干周围的齿状物，与链条啮合. **2** = sprocket-wheel.


sprócket-whèel (*n*.)〖机〗链轮（→图 TRACTOR）.

sprout [spraut] [spraʊt] *vi*. **1** 长出（begin to grow up）；发芽，萌芽（shoot forth, put forth shoots）. **2** 迅速成长（spring up, grow to a height）.
—— *vt*. **1** 使发芽. **2** 长出（角、胡须等）. —— *n*. **1** 新芽，嫩枝（shoot or new growth from a plant）. **2** [pl.]《口语》球芽甘蓝（Brussels sprouts）.

spruce[1] [spruːs] [sprus] *n*. **1**（亦作 **spruce-fir**）云杉：松科云杉属（*Picea*）常绿乔木. 木材软且轻. **2** 云杉木.

spruce beer 云杉啤酒：用云杉叶或细枝酿成的啤酒，气味芬芳.
[古法语 *Pruce*（PRUSSIA）]

spur/马刺



spruce[2] [spruːs] [sprus] *adj*.（服饰、装扮等）漂亮的，时髦的，整洁的（trim, neat, smart）.
—— *vt*. 把…打扮[修饰]得整洁漂亮（smarten）〈*up*〉.

sprúce·ly *adv*.

sprúce·ness *n*.

sprue[1] [spruː] [spru] *n*.〖医〗口炎性腹泻：一种肠炎性消化吸收不良，有腹泻贫血，口腔发炎，维生素缺乏等症状.［荷兰语 *spruw*（鹅口疮）］

sprue[2] [spruː] [spru] *n*.〖铸造〗**1** 浇注口：将金属熔液注入铸造模型的开口. **2** 熔渣：铸造后残留于浇注口的金属废渣.

sprue[3] [spruː] [spru] *n*. 低档芦笋（asparagus of inferior quality）.

spruik [spruːk] [spruk] *vt*.《澳俗》（节目主持人等在众人面前）滔滔不绝地说. —— *vi*. 滔滔不绝地演说.

sprúik·er *n*. 演说者，能说善辩者（platform speaker），喋喋不休的人（vociferous speaker）；节目主持人（showman）.
[词源不详]

sprung [sprʌŋ] [sprʌŋ] *v*. spring 的过去时、过去分词. —— *adj*. **1** 装有发条的，装有弹簧的（furnished with springs）. **2**《口语》微醉的，略醉的（tipsy）.

sprung rhythm 跳跃韵：由霍普金斯（G. M. HOPKINS[1]）发明的押韵法. 一行的长度和音节数无关，每个音步的第一个音节念重音，其他则伴以不同的非重音音节.

spry [sprai] [spraɪ] *adj*.（**spryer**; **spryest**）活泼的，敏捷的，灵敏的，有朝气的（active, nimble, lively）.

sprý·ly *adv*.

sprý·ness *n*.

s. p. s.《略》*sine prole superstite* 无子孙，无后代（without surviving issue）.
[拉丁语]

spud [spʌd] [spʌd] *n*., *v*. (**-dd-**) —— *n*. **1** 小铲，短柄锄：一种刀叉状窄刃的锐利除草铲. **2**《俗》马铃薯（potato）. —— *vt*. 用小铲挖掘〈*up*, *out*〉.

spue [spjuː] [spju] *v*. :→SPEW.

spume [spjuːm] [spjum] *n*. 泡沫（froth, foam）.
—— *vi*. 起泡沫.

spú·mous, **spúm·y** *adj*.

spu·mes·cence [spjuːmésəns] [spjuˈmɛsṇs] *n*. 起泡沫（foaminess）.

spun [spʌn] [spʌn] *v*. spin 的过去时、过去分词. —— *adj*. **1** 纺成的. **2**（为装饰蛋糕）糖[奶油]挤压成线状的（drawn out into threads）.

spun glass 玻璃纤维：熔化后吹成细丝状的玻璃.

spun gold 金丝.

spun silk 丝绸纺线：以茧的粗丝、碎丝和棉混织而成的线或织物.

spun silver 银丝.

spunk [spʌŋk] [spʌŋk] *n*.《口语》精神，勇气，胆量（spirit, mettle, pluck）. **spúnk·y** *adj*.
[语源不详，与 PUNK 比较]

·**spur** [spəː/spəːr] [spɝ] *n*., *v*. (**-rr-**) —— *n*. **1** 马刺. ✲ **2** 刺激，激励，鼓舞：—— *the spur of poverty* 贫困的刺激. **3** 马刺形之物；（由山的主脉突出的）支脉，山脊. **4**〖植〗（结果实的）短枝，嫩枝. **5**〖动〗（公鸡等的）距；（斗鸡用的）铁距. **6**〖植〗距：花冠和花萼的突出部分，一般均含有蜜腺（→图 FLOWER.）
on the spur of the moment 凭一时的冲动（on a momentary impulse）.
win one's spurs (1)〖史〗被封为爵士. (2) 获得荣誉，获得名声，（gain distinction, make a name）.
—— *vt*. **1** 用马刺驱（马）前进：—— *spur a horse* (*on*) 以马刺驱马前进. **2** 驱策，激励，策励（某人）（urge, prompt）：—— *Pride spurs him to work hard*. 自尊激励他努力工作. **3**［尤指用于过去分词］装以马刺[铁距]. —— *vi*. **1** 以马刺驱马前进（ride a horse hard）. **2** 急行，催促（hasten）.

spúr-dòg (*n*.) 距棘鲛（*Squalus acanthias*）.

spurge [spəːdʒ/spəːrdʒ] [spɝdʒ] *n*. 大戟：大戟属（*Euphorbia*）的药用植物. 茎、叶含有刺激性乳液. ✲

spurge flax [**laurel**] 产于欧洲和亚洲的瑞香属（*Daphne*）灌木. ✲



spurge flax/瑞香
图中的瑞香(*Daphne odora Thunb*)系产于中国的常绿灌木，于3～4月开10～20朵香味浓郁的小花，雌雄异株.

Spur·geon [spə́:dʒən/spə́:r-] [ˈspɚdʒən] **Charles Haddon～** 斯珀吉翁(1834～1892)：在英国广受欢迎的浸礼会牧师.

spu·ri·ous [spjúəriəs] [ˈspjurɪəs] *adj.* 伪造的，仿冒的 (not genuine)；假的.
spú·ri·ous·ly *adv.* **spú·ri·ous·ness** *n.*

spurn [spə:n/spə:rn] [spɚn] *vt.* **1** 踢开，踢走 (repel or thrust back with the foot). **2** (建议等被)拒绝 (reject with disdain)；嗤之以鼻，蔑视 (treat with contempt).
——*vi.* 拒绝，斥退.

spur·r(e)y [spʌ́ri/spə́:ri] [ˈspɚrɪ] *n.* 大瓜草：石竹科大瓜草属 (*Spergula*) 的细茎和细长叶的植物通称. 尤指开有白花，且可为饲料的大瓜草 *S. arvensis* (corn spurry).

spurt[1] [spə:t/spə:rt] [spɚt] *vi.* (在赛跑等中)冲刺，在短时间内全力以赴 (make a short sudden violent effort). —— *n.* 冲刺.

spurt[2], **spirt** [spə:t/spə:rt] [spɚt] *vi.* 喷出，涌出 (gush out in a jet or stream). —— *vt.* 使(液体等)喷出. —— *n.* **1** 喷出，涌出 (sudden gushing out, jet). **2** (感情等的)突发.

sput·nik [spútnik, spʌ́t-] [ˈsputnɪk, ˈspʌt-] *n.* 斯普特尼克：苏联最早发射的人造卫星的名称 (earth SATELLITE)(→图 SPACECRAFT).
[俄语，"旅行伙伴，卫星"之意]

sput·ter [spʌ́tə/-ər] [ˈspʌtɚ] *vt.* **1** 大声喷溅唾沫说话 (emit with a spitting sound). **2** (讲得太兴奋了)从口中喷出(口水或食物来)；口沫横飞地说 (speak or utter rapidly or incoherently). —— *vi.* **1** 发出爆裂声 (spit, splutter). **2** 快速地[热切地]说 (speak in a rapid or vehement fashion). —— *n.* **1** 爆裂声. **2** 说得太快而令人听不懂的话.

spu·tum [spjú:təm] [ˈspjutəm] *n.* (pl. **-ta**) **1** 唾液，口水 (saliva, spittle). **2** 痰.

***spy** [spai] [spaɪ] *n.* (pl. **spies**). *v.* (**spies; spied; -ing**) —— *n.* **1** 间谍，侦探，密探 (secret agent)：—— *an industrial spy* 工业间谍. **2** (尤指战时为政府所雇用，收集敌方军事情报的)军事间谍.
——*vt.* **1** 侦察，秘密调查：—— *spy out the land* 侦察地形. **2** 发现，辨认 (make out by careful observation)：—— *spy a boy in a thicket* 在灌木丛中发现一个孩子. —— *vi.* 秘密监视，窥探 (*on, upon*)；探查(秘密等)，详细调查 (*into*)：—— *spy into a secret* 探查秘密.
spy out 秘密地探查，经探查而发现.
spý-glàss (*n.*) (携带用的)小望远镜 (small telescope).

sq. 《略》**1** square. **2** (亦作 **sqq.**) *sequentes, sequentia* 下列，下述 (the following lines, etc., what follows). ▶拉丁语.

Sqn. Ldr. 《略》Squadron Leader 空军少校.

squab [skwɔb/skwɑb] [skwɑb] *n.* **1** (羽毛未丰的)幼鸽，雏鸟 (young pigeon or other bird). **2** 矮胖的人 (short fat person). **3** 柔软且厚的椅垫 (stuffed cushion)；《英》(汽车的)坐垫.
——*adj.* 矮胖的 (short and fat, squat).

squab·ble [skwɔ́bl/skwɑ́bl] [ˈskwɑbl] *vi.* 争吵，口角 (engage in a petty or noisy quarrel). —— *n.* 小争吵，小口角.

squad [skwɔd/skwɑd] [skwɑd] *n.* **1** 〖军〗班 (small number of men assembled for drill, etc.). **2** (从事相同工作的)一群[队，组]人 (small party of persons).
flying squad (准备于紧急情况下使用，所组成的)机动警察部队，游击队，特种部队.
squad car 《美》(可和总局以无线电联络的警察)巡逻车.
[法语 *escouade* (*escadre* 的异形)←意大利语 *squadra*，西班牙语 *escuadra*，"四角，方阵"之意]

squad·ron [skwɔ́drən/skwɑ́d-] [ˈskwadrən] *n.* **1** 骑兵队：有100～200人编制的骑兵队，由两个骑兵连 (troop) 组合而成. **2** (为舰队 (fleet) 一部分的)分遣舰队，小舰队. **3** 空军中队：由10～18架飞机组成的英国空军部队. **4** 团体，集团 (organized body of persons).
squadron leader (英国空军的)空军少校.

squal·id [skwɔ́lid/skwɑ́l-] [ˈskwalɪd] *adj.* **1** 污秽的，肮脏的，卑贱的 (dirty, foul, filthy, mean in appearance). **2** 不幸的，悲惨的 (wretched).
squál·id·ly *adv.*
squál·id·ness *n.*

squall [skwɔ:l] [skwɔl] *n.* **1** (夹杂雨的)狂风，暴风 (sudden violent gust) (*of*). **2** 突然的骚扰，骚动. **3** 刺耳的叫声，尖叫声 (discordant cry, scream). —— *vi.* **1** [以 it 作主语用]刮暴风. **2** 高声尖叫，尖声叫喊 (scream loudly or discordantly).
—— *vt.* 尖声地说，刺耳地说 (utter in a harsh or screaming voice).
squáll·y *adv.*

squa·loid [skwéiloid] [ˈskwelɔɪd] *adj.* 类似鲨鱼的，(尤指)角鲛属的 (of the suborder Squalina).
—— *n.* 像鲨鱼的鱼，角鲛属的鲨鱼.


squal·or [skwɔ́lə/skwɑ́lər] [ˈskwɑlɚ] *n.* 不洁，污秽，不幸，悲惨 (squalid condition).

squa·ma [skwéimə] [ˈskwemə] *n.* (pl. **-mae**) 〖动·解·植等〗鳞 (scale)；鳞状部分 (scale-like portion).
squá·mose [-mous] [-mos]，**-mous** *adj.*

squan·der [skwɔ́ndə/skwɑ́ndər] [ˈskwandɚ] *vt.* 浪费(时间、金钱等) (spend wastefully, dissipate).

***square** [skweə/skweər] [skwer] *n.* **1** 正方形；方形物：—— *a square of paper* 正方形纸(→图 QUADRILATERAL). **2** (市区的)四角广场. **3** 《美》(四周被街道所围的)一区 (block)；一区的一边长度：—— *live two squares away* 住在两街区远的地方. **4** 〖军〗方阵. **5** 规尺，角尺，木工用的直角尺. ✿ **6** 〖数学〗平方：—— *the square of 5* 5的平方. **7** 《俗》旧式的人，保守的人 (old-fashioned person).
be on the square 成为互助会的会员.
on the square (1) 成直角的. (2) 正直的，公正的.
out of square (1) 不成直角的，斜的 (not at right angles). (2) 不正确的.
——*adj.* **1** 正方形的，四角的；长方形的：—— *a square box* 正方形的箱子. **2** 直角的，成直角的：—— *a square corner* 成直角的角. **3** 有棱角的 (not

round);坚固的,牢固的(solid):—— *a square face* 四方脸. **4** 平方的,二次方的:—— *five square miles* 5 平方英里. **5** 安排妥当的,整齐的(properly arranged, in good order). **6** 同等分的,平分的(even). **7** 无借贷的,付清的:—— *make accounts square* 清账,结清账目. **8** 公正的,正直的(fair, honest):—— *a square deal* 公正的处理. **9** 坦率的,断然的(thorough):—— *a square attitude* 坚决的态度. **10** (餐饮等)充足的,丰富的(solid, substantial):—— *a square meal* 丰盛的一餐. **11**《俗》老式的,保守的,跟不上时代的(old-fashioned).
get square with (1)和…无借贷关系. (2)向…报复.
—— *adv.* **1** 成直角地,成正方形地:—— *draw a line square* 划成直角线. **2** 公正地,正直地(fairly):—— *play square* 公正地行事. **3** 正中地,对准地:—— *strike a person square on the head* 正好撞到别人的头. —— *vt.* **1** 使成正方形,切成四角;(在纸上)划方格. **2** 使成直角. **3**〖数学〗把…平方(multiply by itself). **4** 使…适合,使一致,使符合(reconcile)〈*to, with*〉. **5** 使结算(settle). **6**《口语》收买,收揽.
—— *vi.* **1** 和…一致,和…调和〈*with*〉:—— *His acts square with his words.* 他言行一致. **2**《口语》结账,清算. **3** (对人的)架势,姿势〈*up to*〉.
square off《美》(拳击等)摆好架势准备迎战.
square the circle (1)作一个和已知圆面积相等的正方形. (2)尝试一件不可能的事.
square up 结清账目,结算.
squáre·ly *adv.* **squáre·ness** *n.* **squár·ish** *adj.* **square dance** 方形舞:四对男女相对围成方形所跳的舞.
square foot 平方英尺.
squárehèad (*n.*)《美》《轻蔑语》斯堪的纳维亚人;德国人.
square measure 面积.
square metre 平方米.
square number 平方数:成为自然数平方的数. 例如:1,4,9 等.
square peg (in a round hole) 不适于担任本身职务的人.
squáre-rigged (*adj.*)〖海〗横帆式的:即挂在桅杆中央的水平帆桁上,具有主帆功能的帆式(→图 SAILING). **square root** 平方根,二次根.
square sail〖海〗横帆:挂在和桅杆成直角的帆桁上的四角帆(→图 SAIL).
[经由古法语、古罗曼语,追溯至拉丁语 *quadrum* (四角), *quadrare* (使成四角)]



squar·rose
[skwɔ̀rous/skwæ̀rous, skwɑ̀rous] [ˈskwæros, ˈskwɑros] *adj.*〖生物〗(表面)具糙鳞的(rough with scale-like processes).

squar·son
[skwɑ́:sən/skwɑ́r-] [ˈskwɑrsn̩] *n.*《英》《戏谑》身兼教区地主的牧师(clergyman who is squire of his parish).
[*squire* (地主)+ *parson* (牧师)]

squash[1]
[skwɔʃ/skwɑʃ] [skwɑʃ] *vt.* **1** 挤碎,挤扁,使压得一塌糊涂(crush, squeeze flat or into pulp). **2** 填入,塞满(pack tight, crowd). **3** 镇压(暴乱等). **4** 驳倒(人)使无话可说,使哑口无言(silence with a crushing retort).
—— *vi.* **1** 压坏,压扁,压得一塌糊涂. **2** 发出咯吱咯吱声,发出咯吱咯吱声地前进. **3** 硬挤入…(的里面)(make one's way by squeezing)〈*into*〉.
—— *n.* **1** 压碎,压扁. **2** 压扁物(something crushed). **3** 咯吱咯吱声. **4** 拥挤,拥挤的人群(crush, crowd). **5** 果汁饮料:将水果榨汁的一种饮料. —— *lemon squash* 柠檬汁. **6** (亦作 **squash rackets**) 软式墙网球:场地与规则均与墙网球相似的一种球类运动,有单打和双打. ✽
squásh·y *adj.*
squásh·i·ness *n.*
squash hat 阔边软帽.

squash[2]
[skwɔʃ/skwɑʃ] [skwɑʃ] *n.* **1** 南瓜:南瓜属(*Cucurbita*)一年生攀缘性的草本植物通称. **2** 南瓜的果实.
[美国印第安土语 *askuta-squash*]

squat
[skwɔt/skwɑt] [skwɑt] *v.* (-tt-), *adj.*, *n.* —— *vi.* **1** 蹲,蹲下(crouch). **2**《口语》坐(sit). **3**《源于美语》(在未经开发或无所有权的土地、建筑物上)擅自定居. **4** (为取得所有权)定居于国有土地上. **5**《澳》取得国有土地的使用权来从事牧场经营. —— *vt.* 使蹲,使蹲下;[反身用法]蹲.
—— *adj.* **1** 蹲着的,蹲下来的. **2** 粗短的,矮胖的(short and thick, dumpy). —— *n.* 蹲下的姿势,蹲.

squat·ter
[skwɔ́tə/skwɑ́tər] [ˈskwɑtɚ] *n.* **1** 蹲着的人,蹲下的人[动物]. **2** (在国有土地、公共建筑物上)擅自居住的人. **3** (为取得所有权)以合法方式定居于国有土地上者. **4**《澳》定居于国有地而取得使用权的畜牧业者;(尤指大规模的)牧羊业者(sheep-farmer). **5** (亦作 **squatter-pigeon**) 一种产于澳大利亚的鸽子,翅膀上有黄铜色的斑点,所以亦称为 BRONZE-wing,即"铜色翼鸽子"之意.

squat·toc·ra·cy
[skwɔtɔ́krəsi/skwɑtɑ́k-] [skwɑˈtɑkrəsɪ] *n.* (拥有社会地位及政治上重要权势的)牧场主.


squaw
[skwɔ:] [skwɔ] *n.* 北美洲印第安女人[妻子](North American Indian woman or wife).
[美国印第安土语]

squawk
[skwɔ:k] [skwɔk] *vi.* **1** (鸟等)吱吱喳喳地叫(utter a harsh cry). **2** (大声或粗声地)诉苦,抗议(make a complaint). —— *n.* **1** (鸟等的)吱吱喳喳的叫声. **2** 嘈杂的抱怨声.

squeak
[skwi:k] [skwik] *vi.* **1** (老鼠等)吱吱叫,(铰链等)吱吱作响,发出吱咯声(emit a short, shrill, thin sound).
2《俗》密告(turn informer). —— *vt.* 使发出刺耳的声音(utter shrilly.) —— *n.* (老鼠等的)吱吱叫声,短促而尖锐的声音(short shrill sound). **narrow squeak** 千钧一发,死里逃生(close shave).

squeak·er
[skwí:kə/-ər] [ˈskwikɚ] *n.* **1** 叽叽叫的鸟,(尤指)一种澳大利亚产鸣声响亮的小鸟灰笛鸦(grey CURRAWONG). **2** 密告者.

squeal
[skwi:l] [skwil] *vi.* **1** (小孩等)尖声地说话,(因痛苦、惊吓)发出刺耳的哭声(utter a shrill cry). **2**《俗》密告(turn informer). —— *vt.* 吱吱喳喳地说. —— *n.* (小孩、猪等的)延长的尖叫声(shrill prolonged cry).



squeam·ish
[skwí:miʃ] [ˈskwimɪʃ] *adj.* **1** 易恶心的(easily nauseated). **2** 爱挑剔的(fastidious);神经质的;易生气的(of delicate stomach or conscience).
squéam·ish·ly *adv.*
squéam·ish·ness *n.*

squee·gee
[skwi:dʒí:] [skwíˈdʒi] *n.* **1** 橡皮刷清洁器:前端附有橡皮刷的清扫器具,用于擦拭甲板、柏油路上的湿污部分. **2**〖摄影〗橡皮辊. —— *vt.* 用橡胶清洁器清扫.
[可能源于 *squeege* (squeeze 的强调形),加上语尾 *-ee*]

squeeze
[skwi:z] [skwiz] *vt.* **1** 压榨,榨出(exert pressure on in order to extract moisture). **2** 压挤,用力握手,紧紧抱住. **3** 把…挤入(…地方),塞入(thrust)〈*into*〉;强行挤进. **4** 勒索(人)(extort money, etc. from);压迫(bring pressure to bear on, constrain);(从别人处)榨取(金钱),强行索取〈*from, out of*〉. **5** (用沾湿的纸)压印(硬币等的)模型(take an impression of). —— *vi.* 挤开人群向前行(force one's way).
—— *n.* **1** 榨取[被榨取],压榨(application of pressure). **2** 榨出的果汁. **3** 拥挤(crowd, crush). **4**《英》紧抱(close embrace). **5** 压制(硬币等的)模型. **6** 强行索取,敲诈.
put the squeeze on《口语》勒索(人),强行索赔(use forceful methods to secure payment).
squeeze play〖棒球〗触击抢分:以短打使在三垒上的队友奔回本垒得分的一种战略.

squeez·er
[skwí:zə/-ər] [ˈskwizɚ] *n.* **1** 榨(柠檬等的)果汁机,榨汁机(device for squeezing juice). **2** 压榨的人.

squelch
[skweltʃ] [skwɛltʃ]《口语》*vt.* **1** 压碎,踩扁(stamp on with a crushing or squashing force);压制,镇压(crush, squash). **2** 使挫折,使缄默下来(disconcert, silence).
—— *vi.* 弄出稀里哗啦声地淌过(水、湿地)(walk or tread heavily in water of wet ground);发出稀里哗啦声.
—— *n.* **1** 稀里哗啦的声音. **2** 驳倒.
squélch·y *adj.*

squib
[skwib] [skwɪb] *n.* **1** (发出嘶嘶声地燃起,通常于最后才发出轻微爆炸声的)烟火(firework). **2** 短篇的讽刺文章(short satirical composition, lampoon).

squid
[skwid] [skwɪd] *n.* 枪乌贼:头足纲十足目的动物,尤指枪乌贼属(*Loligo*)软体动物. 通常用来食用或当作钓饵.

squif·fy
[skwifi] [ˈskwɪfɪ] *adj.*《俗》微醉的(slightly drunk).

squig·gle
[skwigl] [ˈskwɪgl̩] *n.* (笔迹等的)弯弯曲曲的线或字体(curly mark).

squill
[skwil] [skwɪl] *n.* **1** 海葱(*Urginea maritima*):绵枣儿属的球根植物,鳞茎干后,可作利尿剂和兴奋剂. **2** 绵枣儿属(*Scilla*)植物的通称.

squinch
[skwintʃ] [skwɪntʃ] *n.*〖建〗突角拱:一种横设于内壁角上的直形或拱形支柱,其功能是用来稳固屋顶或其他的上层结构(→图 DOME).

squint
[skwint] [skwɪnt] *n.* **1**〖眼科〗斜视(strabismus). **2** 悄悄一瞥,侧视(stealthy or sidelong glance). **3**《口语》一瞥,一看(glance, look). **4**〖建〗窥视窗:(从翼廊中可看到祭坛的)一种设于教堂侧壁的倾斜窗.
—— *adj.* **1**〖眼科〗斜视的,斜眼的. **2** 侧着眼看的(looking different ways).
—— *vi.* **1** 患有斜视(have strabismus). **2** 斜眼看(look obliquely)〈*at*〉.
—— *vt.* 使作斜视(give a cast to, cause to look asquint).
squínt-èyed (*adj.*) 坏心眼的(malignant).

squire
[skwaiə/skwaiər] [skwaɪr] *n.* **1**〖史〗骑士的随从(attendant on a knight). **2** 随员,侍从(follower). **3** 陪侍妇女的男子,对妇女献殷勤者(woman's escort or gallant). **4** 地方上的名士,乡绅(country gentleman). (尤指)当地的大地主(chief landed proprietor in a district). **5**《美》治安官,律师(magistrate, lawyer). —— *vt.* 随侍,护卫(妇人)(attend upon, escort).

squir(e)·ar·chy [skwáiərɑ:ki/-ɑrki] [ˋskwaɪr,ɑrkɪ] *n.* [通常加冠词 the] **1** (尤指 1832 年选举法修正案以前英国的)地主政治,地主势力. **2** 地主阶级 (class of landed proprietors).

squír(e)·arch *n.*

squír(e)·ar·chal, -ár·chi·cal *adj.*

squir·een [skwaiəri:n] [skwaɪˋrin] *n.* 《英》(尤指爱尔兰的)小地主 (small landowner).

squirm [skwə:m/skwə:rm] [skwɝm] *vi.* **1** 蠕动,扭曲 (wriggle, writhe). **2** 坐立不安,局促难安 (show or feel embarrassment or discomfiture). —— *n.* 蠕动,扭曲.

·**squir·rel** [skwírəl; 美 + skwə́:rəl] [ˋskwɝl, ˋskwɝəl] *n.* barking squirrel 松鼠;松鼠科 (*Sciuridae*) 的啮齿类动物通称. ✲

barking squirrel 草原犬鼠 (prairie-dog), 场拨鼠.

grey squirrel 灰松鼠.

red squirrel 红松鼠.

squirrel monkey 鼠猴:产于南美洲的鼠猴属 (*Saimiri*), 为一种毛软长尾的小型猿猴.

squirrel (-tail) grass 大麦属 (*Hordeum*) 的数种草,开长芒的小穗花.

[希腊语 *skiouros* (*skia* 阴性 + *oura* 尾)]

squirt [skwə:t/skwə:rt] [skwɝt] *vt.* 使(液体等)喷出 (eject). —— *vi.* 喷出,溅进 (spurt). —— *n.* **1** 喷出. **2** 注射器 (syringe); 玩具水枪 (kind of toy syringe). **3** 喷出的少量液体 (small jet or spray). **4** 《口语》傲慢的年轻人,自鸣得意的人 (insignificant self-assertive fellow).

squitch [skwitʃ] [skwɪtʃ] *n.* 鹅观草 (COUCH²-grass).

Sr. 《略》 Senior.

sr 《略》 steradian (s) 球面[角]度.

S. R. 《略》 Scottish Rifles 苏格兰的来复枪队.

Sri Lan·ka [sri:lɑ́:ŋkə] [,srɪˋlæŋkə] 斯里兰卡:位于印度南方的印度洋上的大岛. 1948 年脱离英国统治取得独立,首都为科伦坡 (Colombo). 1972 年以前称为锡兰. ✲

[斯里兰卡语,"美丽之国"之意]

S. R. N. 《略》 State Registered Nurse (英国的)国家注册护士.

S. R. O. 《略》 Statutory Rules and Orders 《英》制定的法规和法令.

S. R. U. 《略》 Scottish Rugby Union 苏格兰橄榄球联盟.

SS. 《略》 Saints 圣人,圣者.

S. S. 《略》 **1** *Schutz Staffel* (纳粹党的)近卫队 (protection patrol). ▶ 德语. **2** [亦作 s. s.] steamship 汽船.

S. S. A. F. A. 《略》 Soldiers', Sailors' and Airmen's Families Association 《英》陆海空三军的家属协会.

S. S. C. 《略》 Solicitor to the Supreme Court 《苏格兰》最高法院的律师.

S. S. E. 《略》 south-south-east 南南东(东南偏南).

S. S. J. E. 《略》 Society of St. John the Evangelist 圣约翰福音布道会.

S. S. W. 《略》 south-south-west 南南西(西南偏南).

st. 《略》 **1** stem. **2** stone 英石(重量单位). **3** stumped.

St. 《略》 **1** Saint 圣…. **2** Strait… 海峡. **3** Street …街.

·**stab** [stæb] [stæb] *v.* (-bb-), *n.* —— *vt.* **1** (用小刀、短刃)刺,戳,刺伤 (pierce, wound): —— *stab a knife into a person* = *stab a person with a knife* 以小刀刺人. **2** 刺伤(人、感情、良心) (inflict sharp pain on): —— *stab a person to the heart* 刺伤某人的心.

—— *vi.* 把…刺穿(伤)〈*at*〉.

stab** a person **in the back (1)刺某人的背部. (2)暗中伤人.

—— *n.* **1** 戳刺. **2** 刺伤. **3** 如刺着般的疼痛. **4** (用台球球杆打出)短而有力的一击 (short stiff stroke).

have a stab at 《口语》尝试做…(try).

a stab in the back 中伤,出卖 (betray).

stáb-cùlture (*n.*) 针插培养:把针深深插入培养基,用以移种的细菌培养法.

·**sta·bil·i·ty** [stəbíliti] [stəˋbɪlətɪ] *n.* **1** 安定,固定,稳固: —— *stability of livelihood* 生活上的安定. **2** 稳定性.

sta·bi·lize, -lise [stéibilàiz] [ˋstebḷ,aɪz] *vt.* 使安定,使固定 (make stable). **stà·bi·li·zá·tion, -sá-** *n.* 安定,固定;(通货的)稳定.



Sri Lanka / 斯里兰卡

斯里兰卡的输出品中以茶、橡胶、可可为主,林产有黑檀、缎木等珍贵木材,此外亦采掘并输出石墨和宝石. 图为斯里兰卡中部观光城市康提(Kandy)一座佛寺的内部,寺内供奉佛牙,该寺大部分建于 1697 年.



squirrel / 松鼠

性活泼,动作敏捷. 除澳大利亚、新西兰、新几内亚及马达加斯加外,在世界其他各地均可看到,且种类繁多,大部分的松鼠是昼行性的,但在树林间活动的松鼠则是夜行性的.

大松鼠:体长 40 厘米,尾长 46 厘米,分布于中国的大陆南部和东南亚地区. 生长在森林,尤好采食水果,有时也吃昆虫及鸟蛋.

灰松鼠:体长 24～30 厘米,分布于北美洲和英国. 栖息于落叶林及混合林中,主要活动于树上,有时也在平地上活动.

狐松鼠:体长 25～37 厘米,分布于美国,生长于森林. 和灰松鼠相类似,但体格较为健壮. 身上颜色有黑色、红色、灰褐色等 3 种,通常于早晨、黄昏时出来活动.

鼯鼠:体长 12.8～14.6 厘米,分布于美国东部和中部,身体的背部灰褐色,腹部则为白色,属于夜行性动物. 平常爱吃果实、浆果及昆虫等,不冬眠,全年活动.

红松鼠:体长 28 厘米,分布于北美,身体为橙黄色,冬天时稍微变淡,平常栖息于针叶林及混合林中,活动于离地 3～6 米的树枝上,一般为昼行性.

四氏松鼠:体长约 22 厘米,分布于东南亚,毛色由黑、橙、白三色构成. 大多活动于低地的森林及椰子林中.

北极栗鼠:体长 22～26 厘米,分布在自阿拉斯加至哥伦比亚的美洲大陆,为一种大型松鼠,有黄褐色或灰褐色的毛,掘穴而居,有冬眠习性.

南非栗鼠:体长 23～26 厘米,分布于南非,毛色为茶红色,在身体侧部有一条白带,群居于草原的洞穴里.

十三线纹栗鼠:体长 11～17 厘米,身体的背部有 13 条细长的杂纹. 分布于北美洲,活动于草原及高尔夫球场,平常采食果实及昆虫等,掘穴而居,有冬眠习性.

亚洲条纹松鼠:体长 13～20 厘米,分布在俄罗斯的西伯利亚,中国北部,日本的库页岛、北海道等地区,生活于洞穴中,有冬眠习性.

花栗鼠:体长 9～11 厘米,分布区域从加拿大到美国西部,毛色为淡淡的黄灰色. 平常居住于森林及草丛中,有冬眠习性.



Giant Squirrel
大松鼠
Grey Squirrel
灰松鼠
Fox Squirrel
狐松鼠
Flying Squirrel
鼯鼠
Arctic Ground Squirrel
北极栗鼠
Red Squirrel
红松鼠
Prevost's Squirrel
四氏松鼠
South African
Ground Squirrel
南非栗鼠
Chipmunk
花栗鼠
Thirteen-lined Ground Squirrel
十三线纹栗鼠
Asiatic Striped Squirrel
亚洲条纹松鼠

sta·bi·liz·er [stéibilàizə/-ər] [ˋstebḷ͵aɪzɚ] *n.* **1** 使…安定的人[物]. **2** 〖海〗稳定器:为防止船的摇晃,在船舷两侧装上一组可活动、有安定作用的装置. ✽ **3** 《美》〖空〗(飞机的)水平尾翼 (horizontal tail-plane). **4** (防止火药等自然分解的)稳定剂.

·**sta·ble**[1] [stéibl] [ˋstebḷ] *n.* **1** 马槽[房],畜舍. **2** 〖赛马〗(1)赛马饲养场,厩,马棚. (2) [集合名词](属某一马厩所有的)赛马. **3** [集合名词](属于同一管理下的)一群.
—— *vt.* 放(赶)进马棚[畜舍].
—— *vi.* 住进马棚[畜舍].
stá·bling *n.* 马厩的设备.
stábleboy (*n.*) (亦作 **stable lad**, **stábleman**) 马僮, 马夫.

·**sta·ble**[2] [stéibl] [ˋstebḷ] *adj.* (**-bler**;**-blest**) **1** 安定的,坚固的 (firmly fixed): —— *a stable platform* 坚固的讲台. **2** 稳定的,不变的,持续的:—— *a stable government* 稳定的政府. **3** (性格、意志等)坚毅的,坚定的,坚决的 (firm, resolute, steadfast): —— *a man of stable character* 性格坚毅的人.
stá·ble·ness *n.*
stá·bly *adv.*
[古法语 *estable* ← 拉丁语 *stabilis* (← *stare* stand), "静止不动"之意]

stabilizer /稳定器


近代的船只为了减少在海上受到波涛汹涌的影响,大多在船体上设有某种形式的稳定装置,例如使用固定的舭龙骨 (bilge keel)、伸缩自如的翅形稳定器等,或是在船身装上一个稳定水槽,槽内装满水以减小波动.

stac·ca·to [stəkáːtou] [stəˋkato] *adv.*, *n.* (pl. **-tos**), *adj.* 〖音乐〗—— *adv.* 断唱地,断奏地.
—— *n.* 断唱,断奏.
—— *adj.* 断唱的,断奏的 (cf. *tenuto*).
[意大利语,*staccare* (割裂)的过去分词]


stack [stæk] [stæk] *n.* **1** (堆积成圆形、长方形等的,一般用以盖屋顶的)干草[麦秆]堆,稻草堆 (rick). **2** (将堆积物排列整齐的)堆积 (pile). **3** 《口语》大量 (large quantity). **4** [多烟道的]烟囱体 (group of chimneys standing together) (→图 CHIMNEY);(住家、工厂、船、火车头等的)烟囱 (chimney). **5** (图书馆的)书库 (part of a library where books are stored). **6** 等待降落指示,盘旋于飞机场上空的机群. **7** 〖军〗(三支步枪支起的)三角枪架 (pyramidal group of rifles).
—— *vt.* 堆成稻草堆,堆积 (pile).

stad·dle [stǽdl] [ˋstædḷ] *n.* **1** (砍剩的)小树 (young tree left standing when others are felled). **2** 支撑干草堆的平台 (platform supporting a rick). **3** (支撑用的)骨架,框架 (supporting framework).


Tank Stabilizer with Air Control
空气调节柜式防止船体摇动之稳定装置



Fin Stabilizer
翅形稳定器




Vane Motor
(使翅形体转动的)叶状马达构造图




将油加入于蓝色管内,把黄色管内的油排出,翅形体轴回转改变翅形体的角度.其次,将油加入黄色管内,把蓝色管内的油排出,翅形体之轴反方向回转,翅形体的角度还原.

Frahm Tank
U字型弗兰姆槽



1 波浪翻腾,船开始倾斜.
2 自然情形下,U字型弗兰姆槽内的水,因虹吸管原理而倾斜,此将致使船愈来愈倾斜.
3 如将空气送入,对弗兰姆槽内的水单侧加压,则可阻止船倾斜,使其扶正.

stairs / 楼梯



Spiral Stairs 螺旋式楼梯　Staircase with Half-landings 平台式楼梯　Curved Stair with Winders 回旋式楼梯

1 Newel (螺旋梯的)中心柱
2 Half-landing 平台
3 Tread 踏板
4 Riser 竖板
5 Newel post 栏杆柱
6 String-board 楼梯侧板
7 Hand-rail 扶手
8 Banister or baluster 栏杆
9 Winder 转梯斜踏步
10 Open string 灵明侧板
11 Well 梯井

·**sta·di·um** [stéidiəm] [ˋstedɪəm] *n.* (pl. **stadiums**, (于 2 中亦作) **-dia**) **1** 具有阶梯式观众席的运动场. **2** 古希腊、罗马的长度单位,约为 185 米. [拉丁语←希腊语 *stadion* (跑道,跑道距离)]

Staël [stɑːl] [stal] **Anne Louise Germaine ~ Madame de ~** 斯塔尔夫人 (1766～1817):法国的女作家.为内克(NECKER)之女,瑞典驻巴黎大使之妻,也是进步且具革命性的文艺沙龙的女主人,对于促进法国浪漫主义文艺的发展贡献极大. ✽

·**staff** [stɑːf/stæf] [stæf] *n.* (pl. **staffs**, (于 6) **staves**), *v.* —— *n.* **1** 杖,棒 (stick); (表示权势标志的)杖,棒 (rod); (用来做支柱、把手的)柄,杆 (shaft, pole): —— *walk without a staff* 不用拐杖行走. **2** 依靠,支撑: —— *the staff of one's old age* 晚年的依靠. **3** 标尺,标杆. **4** [集合名词]职员,公司职员,干部,成员: —— *a teaching staff* 教授群. **5** 〖军〗[集合名词](在旅团,师团,军团等中辅佐指挥官的)参谋,幕僚. **6** 〖音乐〗= stave.
—— *vt.* 安插职员于…
flágstàff (*n.*) 旗杆. **general staff** 〖军〗(师或师以上)参谋部;指全体参谋. **pastoral staff** 牧杖,主教杖 (crosier). **staff college** 〖英军〗陆海军大学;为训练及培养参谋军官而成立的军事最高学府. **staff notation** 五线谱记谱法. **staff sergeant** (1)〖陆军〗二等士官. (2)〖空军〗三等士官.

Staël / 斯塔尔夫人
法国女作家斯塔尔夫人的肖像画.





Staf · ford · shire [stǽfədʃiə/-ərdʃiər] [ˋstæfə-dʃɪr] 斯塔福德郡:(英国)英格兰中部的一郡. ✽

Staffs. 《略》Staffordshire (英国的)斯塔福德郡.

stag [stæg] [stæg] *n.* **1** 雄鹿 (male of a deer), (尤指)雄性红鹿. **2** 《美》(舞会上)不带女伴的男人. **3** 《英》〖股票交易〗以套利卖出为目的而认购新股的人. **4** 《源于美语》[形容词]只限男性的 (for or of males only).
—— *vi.* (在股票交易所)以套利卖出为目的而认购新股.
stág-bèetle (*n.*) 锹甲;锹甲科 (*Lucanidae*) 甲虫的通称.雄性成熟后在巨大的下颚上,生出和雄鹿角相似的小齿状突起物. ✽
stág-hòund (*n.*) (狩鹿等用的)大猎犬.
stág-pàrty (*n.*) 只有男性的舞会.

·**stage** [steidʒ] [stedʒ] *n.*, *v.* (**staged**; **staging**)



Staffordshire / 斯塔福德郡
陶瓷业与煤矿业是斯塔福德郡长久以来的两大主要工业.图为陶瓷工人为表示对威廉三世的支持所烧制的瓷盘.

—— *n.* **1** (剧场的)舞台 (→图 THEATRE);表演台: —— *a revolving stage* 旋转舞台. **2** [加冠词 the] 戏剧 (drama); 演艺业 (actor's profession): —— *enter the stage* 成为演员. **3** (活动的)场所,舞台 (scene): —— *the stage of politics* 政界;政治舞台. **4** (工作用的)过道;码头的平台;脚手架. **5** (古时公共马车的)驿站,客栈. **6** (驿站间的)旅程. **7** (出租汽车等的)同一车资的路段. **8** (发展等的)阶段,时期: —— *at the last stage* 在最后阶段. **9** (显微镜的)载物台. **10** (于温室内放置植物的)阶梯式搁板. **11** (多级式火箭在发射后能分离的)级 (→图 SPACECRAFT).
go on the stage 当演员 (become an actor or actress).
hold the stage **1** 独占话题;一群中最活跃的;引人注目的. **2** 继续上演并吸引观众.
—— *vt.* **1** 上演,演出: —— *stage an opera* 演出歌剧. **2** 着手,圆满完成: —— *stage a debut* 光彩地完成初次登台.
—— *vi.* 适合演出,搬上舞台: —— *stage well* 演得好.
stáge-còach (*n.*) 〖史〗驿车;定期地行走于一定的区间内,并载送乘客及轻便货物的马车 (→图 COACH).
stágecràft (*n.*) 写作剧本[演出]的才能,编剧法,演出技术.
stage direction (剧本中的)舞台指导;剧本上,指出演技上须注意的部分 **stage door** 后台门.
stage fright (尤指初上舞台的)怯场,临阵惊慌.
stáge-hànd (*n.*) (负责舞台布景、道具、灯光等的)舞台管理,幕后人员. **stáge-mànage** (*vt.*) 充当…的舞台监督. **stáge-mànager** (*n.*) 舞台监督. **stáge-strùck** (*adj.*) 渴望当演员的,憧憬舞台生活的.
stáge-wàit (*n.*) 〖戏剧〗(演出时的)中断.
stage whisper (1)演出者为使观众听得见所说的大声自语. (2)故意使人听到的私语.
[古法语 *estage* (场所,居住)←古罗曼语 **staticum* (←拉丁语 *stare* stand),原意为"站立的场所"]

stag·er [stéidʒə/-ər] [ˋstedʒɚ] *n.* (通常作 **old stager**) 有经验的人,老手 (experienced person, old hand).

·**stag·ger** [stǽgə/-ər] [ˋstægɚ] *vi.* **1** 蹒跚,摇晃地走: —— *stagger under a heavy load* 身背重物而蹒跚地走. **2** 犹豫不决,踌躇 (hesitate): —— *stagger in giving one's definite answer* 踌躇不作明确的答复.
—— *vt.* **1** 使摇晃,使动摇: —— *His punch staggered me.* 他把我打得东倒西歪. **2** 使犹豫不决,使动摇;使惊愕: —— *The report staggered him.* 那报告使他大吃一惊. **3** 使(工作时间、假日等)错开: —— *stagger office hours* 错开上班时间. **4** 使交错装置;使(十字路口)交叉.
—— *n.* **1** 踌躇,犹豫,蹒跚. **2** [pl.] 蹒跚病;引起动物步伐不稳和晕倒的疾病.

stag-beetle / 锹甲 长有巨颚的锹甲在世界各地均可看到,尤其是热带地方特别多.幼虫寄居在阴湿的朽木中.



spiral staircase /螺旋式楼梯
英国林肯郡（Lincolnshire）城堡的螺旋状阶梯，城堡于1440年所建，表现出盎格鲁—撒克逊石匠的卓越技术.

stag·ing [stéidʒiŋ] [ˋstedʒɪŋ] *n.* **1** 脚手架，临时台架（scaffolding, temporary platform or support）. **2**（戏剧的）演出，上演（putting a play on the stage）. **3** 乘驿马车旅行（travelling by stages）.
staging point [**post**] 中途下车处，(尤指)中途留宿处（place for overnight stay for travellers）.

Stag·i·rite [stǽdʒiràit] [ˋstædʒəˌraɪt] *n.* **1**（古马其顿的）斯塔吉拉的居民（native or inhabitant of Stagira）. **2** [加冠词 the] 亚里士多德（Aristotle）的别名.

stag·nant [stǽgnənt] [ˋstægnənt] *adj.* **1**（水等）停滞的，不流通的（not flowing, without motion or current）；因不流通而腐败的. **2** 不活泼的，不兴旺的，不景气的，停滞的（dull, sluggish, without activity or interest）.
stág·nant·ly *adv.*
stág·nan·cy *n.*

stag·nate [stægnéit, ˊ ˉ] [stægˋnet, ˋstægnet] *vi.* **1** 停滞，不流通，变为腐败（be or become stagnant）. **2**（生活、活动、精神、人）变得死气沉沉，不振.
stag·ná·tion *n.*

stag·y [stéidʒi] [ˋstedʒɪ] *adj.* 戏剧性的，做作的，夸张的（theatrical, dramatically artificial or exaggerated）.


staid [steid] [sted] *adj.* 沉着的，冷静的，稳健的（steady, sober, sedate）.
stáid·ly *adv.*
stáid·ness *n.*

·**stain** [stein] [sten] *vt.* **1** 玷污，弄脏（soil）：—— *stain a tablecloth* 弄脏桌布. **2**（名声等）受损，受污蔑. **3** 把（布、纸、木材等）染色；（在玻璃上）着色（color）：—— *stain glass* 将玻璃烧上色彩. —— *vi.* 玷污，污染：—— *This fabric stains easily.* 这块布料很容易玷污. —— *n.* **1** 斑点，污点；着色：—— *ink stains* 墨汁斑点. **2** 瑕疵，缺陷（blot）：—— *without a stain on one's character* 人格上没有一点缺陷. **3** 颜料，染料.

stain·less [stéinlis] [ˋstenlɪs] *adj.* **1** 无污点的，没有瑕疵[缺陷]的. **2**（钢铁等）不锈的.
stainless steel 不锈钢.


·**stair** [steə/steər] [stɛr] *n.* **1**（阶梯的）一级，一段（each of a succession of steps）：—— *the top stair* 阶梯的最上层. **2** [pl.] 楼梯，阶梯：—— *go up the stairs* 上楼. ✽ *below stairs* [往]在地下室，[往]在仆人住处.
stáircàse（*n.*）（有扶手的）阶梯：—— *a spiral staircase* 螺旋式楼梯. ✽
stáir-ròd（*n.*）楼梯踏板上压住地毯的条状物；通常指装在踏板前、压着阶梯地毯的金属物.
stáirwày（*n.*）= staircase.
[古英语 *stæger*. 可追溯至古日耳曼语，原意为攀登之物]

·**stake** [steik] [stek] *n.*, *v.* (**staked**; **staking**) —— *n.* **1**（作为界线或植物支架而钉在地面的）桩，柱（stick, post）：—— *put up a stake* 立桩. **2** 火刑柱. **3** [加冠词 the] 火刑（death by burning）：—— *be set to the stake* 被处以火刑. **4** 赌金，赌本：—— *for a small stake* 小赌. **5** [pl.]（赛马等的）奖金；赌马（对马下赌注）. **6** 利害关系（interest involved）：—— *have a stake in a business* 商业上具有利害关系.
at stake 在争议中，成为问题，濒于危险（at issue, in question, risked）.
pull* (*up*) *stakes 《美》迁居，搬家（go to live elsewhere）；离开（depart）.
—— *vt.* **1** 系于桩上；以棒棍支撑：—— *stake a horse* 把马系于桩上. **2** 打下木桩划定界线〈*off*, *out*〉：—— *stake off a building site* 用木桩划定建筑用地. **3**（将金钱、生命等）作为赌注（risk）〈*on*〉：—— *I'd stake my life on it.* 我打算把生命作为赌注. **4**《美口语》给予金钱或他物来援助（give financial or other support to）.



stalactite /钟乳石 stalagmite /石笋
位于澳大利亚西部玛格丽特里弗（Margaret River）河流域卡弗斯（caves）湖的石钟乳岩洞. 从上端下垂冰柱状的石钟乳和由洞底下方往上生成的石笋，在彩色灯光照耀下，显得格外美丽.

stall[1]/摊位
图为老挝首都万象的市场上，堆满西瓜的摊位.



stake (*out*) *a claim* 主张，要求.

stáke-bòat (*n.*) 标柱艇；赛船时，标明出发点的船.

stákehòlder (*n.*) (比赛结束前)保管赌金的人.

Sta·kha·no·vite [stəkáːnəvàit] [stə`kɑnə,vaɪt] *adj.* 斯达汉诺夫运动的；即苏联奖励劳动生产，提高工作效率的运动. 1935年顿涅茨(Donetz)矿工斯达汉诺夫(Alexey Stakhanov)改进技术，并创新采煤量记录，此运动由此产生. —— *n.* 提高工作效率运动的参与者.

stal·ac·tite [stǽləktàit; 美 + stəlǽktait] [`stæləkˌtaɪt, stə`læktaɪt] *n.* 钟乳石：从钟乳洞等之上方及岩壁，悬垂如冰柱般的石灰岩. 由含碳酸钙的水，滴下时结晶而成. ✽

Stál·ac·tít·ic *adj.*

Sta·lag [stǽləg] [`stæləg] *n.* (收容军官及士兵等的)德国战俘集中营 (German prison camp). [德语 *Stammlager* (*Stamm* 基干 + *Lager* 收容所)]

stal·ag·mite [stǽləgmàit; 美 + stəlǽgmait] [`stæləgˌmaɪt, stə`lægmaɪt] *n.* 石笋：含有碳酸钙的地下水在钟乳洞中滴下沉淀而形成的笋状石灰岩，钟乳石 (stalactite) 则为由上而下的生成物. ✽

stal·ag·mit·ic [stæ̀ləgmítik] [ˌstæləg`mɪtɪk] *adj.*

*__stale__ [steil] [stel] *adj.* 1 (食物等)不新鲜的，腐坏的 (not fresh)；发霉的，变硬的：—— *stale beer* 走气的啤酒. 2 (话等)陈词滥调的，陈腐的，无新意的：—— *a stale expression* 陈词滥调的说辞. 3 (运动员由于训练过度造成)状况不佳的；疲惫的：—— *a stale boxer* 疲惫的拳击手.
—— *vt.* 使陈旧的，使庸俗的 (make common).
—— *vi.* 1 变庸俗，变得无趣味. 2 变陈旧的，变腐的. 3 (马等)撒尿.
—— *n.* (马等的)尿.

stále·ly *adv.*

stále·ness *n.*

stálemàte (*n.*) (1)〖国际象棋〗僵持状态：一移动棋子必将死的胶着状态. (2) 僵局，困境. —— (*vt.*) (1) 使无法移动棋子. (2) 使陷入困境，使停顿.

Sta·lin [stáːlin] [`stalɪn] 斯大林(1879～1953)：苏联政治家，本名为 Joseph Vissarionovich Dzhugashvili，出生于格鲁吉亚 (Gruziya)，从1904年到1917年布尔什维克革命期间，从事地下革命活动，1929年左右，被视为列宁(Lenin)的当然继承人及共产党政府的领导者，至死仍保有此地位. (1941～1953)担任部长会议主席，死后受到赫鲁晓夫(KHRUSHCHEV)的批判.

Stá·lin·ism *n.*

Stá·lin·ist *adj.*, *n.*

Sta·lin·grad [stáːlingræ̀d] [`stalɪn,græd] → VOLGOGRAD.

stalk[1] [stɔːk] [stɔk] *n.* 1 (植物的)茎，干 (main stem). 2 (叶、花、果实等的)柄 (slender attachment or support). 3 (动物器官等的)茎状部，柄部. 4 细长的支撑物，(杯子等的)把 (stem, shaft).


stalk[2] [stɔːk] [stɔk] *vt.* 悄悄地靠近(猎物)，秘密追踪 (pursue stealthily).
—— *vi.* 1 悄悄地靠近(猎物) (steal up to game under cover).
2 威风地走，高视阔步 (walk with stiff measured steps)；大摇大摆地走 (stride in a stately or imposing manner).
3 (疾病等)蔓延，传染.
—— *n.* 1 悄悄地靠近猎物，秘密追踪 (stealthy pursuit). 2 大踏步行走，高视阔步 (imposing gate).


stálking-hòrse (*n.*) (1) 猎人为悄悄地靠近猎物用以隐藏身体的马或假马. (2) 口实，借口 (pretext concealing one's intentions). (3)〖政治〗掩护性候选人：为掩护有力候选人及为分散对方候选人得票数的候选人.

*__stall__[1] [stɔːl] [stɔl] *n.* 1 (能容纳一匹马或家畜的)间隔；厩，畜舍 (stable). 2 摊位，贩卖处；商品陈列台：—— *a flower stall* 卖花摊位. ✽ 3 (教堂内的)圣职席位，唱诗班席. ✽ 4 座堂理事会会员等的职务[权限]. 5《英》(剧场中，介于底层后座和乐团席之间的)前排中座的特别席(→图 THEATRE). 6 (汽车等的)抛锚，陷入泥地. 7〖空〗失速. 8〖采煤〗采煤场，矿场. —— *vi.* 1 进入畜舍. 2 陷入(泥中、雪地中)而动弹不得；(引擎)熄火. 3〖空〗失速. —— *vt.* 1 (为使牛等家畜长肥，而将其)关入畜舍：—— *stall an ox* 将公牛关入牛棚. 2 将(厩等)隔间. 3 使抛锚，使(引擎)停止：—— *stall an engine* 停止引擎. 4〖空〗使失速.

stalling speed〖空〗失速速率：飞机开始失速的临界速率.

stall[1]/圣职席位　位于英国苏塞克斯(Sussex)郡佩特沃思宫(Pet Worth House)的礼拜堂内的圣职席位. 据说是出生于荷兰的英国雕刻家吉本斯(Grinling Gibbons，1648～1721)的作品，1947年起交由国家管理. 下图为圣职席位的构造.









stall² [stɔ:l] [stɔl] *n.* **1**（行窃时转移受害者注意力的）扒手的同伙（pickpocket's confederate）. **2** 借口，欺骗，辩解；《俗》托辞.
—*vt.* **1** 做扒手的同伙去做案. **2**《俗》（用欺骗、托辞等）拖延，避开（stave）〈*off*〉；阻止（block, obstruct）.
— *vi.*（找借口）拖延时间（play for time）.
[英法语 *estal*（诱饵）]

stall·age [stɔ́:lidʒ] [ˋstɔlɪdʒ] *n.*〖英法律〗（市场等的）摊位租金[用地]，设摊权.

stal·lion [stǽljən] [ˋstæljən] *n.* 种马.

stal·wart [stɔ́:lwət/-wərt] [ˋstɔlwɚt] *adj.* **1** 结实的，强壮的，健壮的（stout, strong, sturdy）. **2** 英勇的，勇敢的（valiant, courageous）. **3** 坚定的，坚决的（resolute）.
—*n.* 坚定的支持者（resolute uncompromising partisan）；忠贞的政党分子.
stál·wart·ly *adv.*
stál·wart·ness *n.*

Stam·boul [stæmbú:l] [stæmˋbul]《废》君士坦丁堡 ▶ 伊斯坦布尔的旧称.

sta·men [stéimen] [ˋstemən] *n.*〖植〗雄蕊；由花药和花丝构成，花药内藏花粉，显花植物的雄性生殖器官（→图 FLOWERS）.

stam·i·na [stǽminə] [ˋstæmənə] *n.* 体力；耐力，精力（staying-power, power of endurance）.
[拉丁语（*stamen* 经纱的复数），"命运女神（FATES）的纺线"之意]

stam·i·nal [stǽminəl] [ˋstæmɪnəl] *adj.* **1** 精力的，耐力的（of stamina）. **2**〖植〗雄蕊的（of stamens）.

stam·i·nate [stǽminit] [ˋstæmənɪt] *adj.*〖植〗有雄蕊的（having stamens），（尤指没有雌蕊）只有雄蕊的.

stam·i·node [stǽminòud] [ˋstæmə,nod] *n.*〖植〗退化的雄蕊：发育不全没有生殖能力的雄蕊.

·**stam·mer** [stǽmə/-ər] [ˋstæmɚ] *vi.* 结巴，口吃（stumble）.
— *vt.* 结结巴巴地说〈*out*〉：— *stammer out an excuse* 结结巴巴地辩白.
— *n.* 口吃，结巴；结结巴巴地发出的声音，口吃的说话：
— *with a stammer* 口吃.

:**stamp** [stæmp] [stæmp] *vt.* **1** 跺脚（bring down heavily on the ground）：— *stamp one's foot* 顿足. **2** 踏，踩；捣碎（矿石等）（crush）：— *stamp the ground flat* 踩平地面.
3（回忆等）铭刻于（心中）（impress）〈*on*〉；在…上盖印[印花样]：— *It was stamped on his memory.* 那件事深印在他的记忆中. / *stamp an envelope with one's address* 在信封上印地址.
4 贴邮票：— *stamp a letter* 在信上贴邮票.
5 表现…本性，显示（assign a character to）：— *stamp a person as an educated man* 显示出是有教养的人. — *vi.* 顿足，用脚踏出声而行：— *stamp out of a house* 踏门而出.
stamp out (1) 压碎（crush）. (2) 扑灭（destroy）.
— *n.* **1** 踩脚[声]，顿足.
2 印章；押印机，打印机：— *a rubber stamp* 橡皮印章.
3（…的）印，邮戳，邮票，商标〈*of*〉：— *the stamp of a shop* 商店的商标.
4 邮票；官印；印花. ✲
5（…的）特征，标记（characteristic mark, impress）〈*of*〉：— *the stamp of agony* 痛苦的印记.
6 特性；种类（character, kind）：— *cars of the same stamp* 同类型的汽车.
7 (1)（挖矿用，以机器操作的）碾槌. (2) [pl.] = stamp-mill.

stamp 邮票
左边是1856年发行的英属圭亚那的一分邮票. 因为是临时发行的，所以发行张数并不清楚，目前世界上仅存一枚，据说是价值最高的邮票. 右边是澳大利亚改换公制时介绍其优点的漫画邮票.

Stamp Act [加冠词 the]〖美史〗印花税法：1765年英国对美国殖民地的法定文件、商业凭证要求贴印花税票的法令. 1766年废止.
stámp-collèctor (*n.*) 集邮者，集邮家.
stámp-dùty (*n.*) 印花税.
stámping-gròund (*n.*)（人、动物的）经常聚集的场所，会集处.
stámp-mìll (*n.*)〖冶金〗捣碎机，碎矿机：挖矿用连续捣碎矿石的机器.
stámp-pàper (*n.*) 贴有印花税票的文件；全张邮票上附有背胶的边纸.

stam·pede [stæmpí:d] [stæmˋpid] *n.* **1**（受惊的马群、牛群等）惊跑，乱窜（sudden rush and flight）.
2（群众等的）突然的奔逃，蜂拥而来（sudden flight or hurried movement）.
— *vt.* **1** 使惊逃. **2** 使蜂拥而至.
— *vi.* **1** 惊逃. **2** 蜂拥而至.

stance [stæns] [stæns] *n.* **1**〖高尔夫球〗（打球时）双脚的位置. **2** 姿势，态度（pose, attitude）.

stanch¹, staunch¹ [stɑ:ntʃ, stɔ:ntʃ] [stæntʃ, stantʃ] *vt.* **1** 止住（流血等）（check the flow of）. **2**（伤口等的）止血.

stanch² [stɑ:ntʃ, stɔ:ntʃ] [stæntʃ, stantʃ] *adj.* : → STAUNCH².

stan·chion [stǽnʃən, -tʃən] [ˋstænʃən, -tʃən] *n.* **1** 支柱（upright bar, stay or support）（→图 GIRDER）. **2**（畜舍用来隔间的）栅柱，支柱（pair of bars or frame）.
— *vt.* **1** 用支柱支撑[稳固]. **2**（把牛等）关入栅柱.

:**stand** [stænd] [stænd] *v.*（**stood**）, *n.* —*vi.* **1** 站立，站着（have or take an erect attitude on one's feet）：— *stand still* 一直站着.
2（站着）有…的高度：— *He stands six feet two inches.* 他的身高是6英尺2英寸.
3 站起来，起立：— *Stand up, class.* 全班请起立.
4 竖立，直立（某物）（be set or remain upright）：— *a stick standing against a wall* 靠在墙上的棍子.
5 放置（be set, placed）；坐落（be situated, be）：— *The refrigerator stands in the kitchen.* 冰箱摆在厨房里. / *a school standing on a hill* 坐落在山丘上的学校.
6 采某种姿势[位置]：— *stand aside* 站到一边去.
7 站住，停止（cease to move）：— *command to stand* 命令停止.
8 处于某种状态[关系，立场]：— *stand ready for starting* 已经准备好要出发了.
9 采…态度，绝不让步.
10 存在，持续，持久：— *The house has stood two hundred years.* 这房子已经有200年的历史.
11 有效：— *Does the rule still stand?* 那条规则仍然有效吗？
12（汗、泪水等）停留：— *Tears stand in her eyes.* 她双眼含泪.
13《英》为…的候选人〈*for*〉.
14〖海〗向（某方向）航行（sail or steer in a direction）：— *stand out to sea* 坐船出海.
— *vt.* **1** 使竖立，使站立（place or set in an upright position）：— *I shall stand you in the corner as punishment.* 我罚你站在角落. **2** 忍耐，忍受（endure）；抵抗（攻击等）（resist）：— *I cannot stand his wild words.* 我不能忍受他的粗言粗语. / *stand an assault* 反抗攻击. **3**（物品）不受…的损害：— *stand a good deal of wear* 耐穿. **4** 遭受，蒙受（undergo）：— *stand one's trial* 接受审判. **5** 请客，负担费用（provide at one's expense）：—

stand a person a dinner = *stand a dinner to a person* 请某人吃晚饭.

all standing (1)〖海〗没有时间卸下装备. (2)没有时间准备地 (without time for preparation).

stand a chance [***show***] 有(成功等的)机会,有希望.

Stand and deliver! 站住,把钱统统拿出来! ► 强盗用语.

stand by (1)支持,支援,拥护 (support). (2)固守. (3)站在旁边,旁观. (4)准备行动,待命(待机)行动.

stand down (1)从证人席走下来. (2)断绝关系,引退,取消,撤销 (retire, withdraw). (3)《英》退出(以便让给其他候选人) (cease to be a candidate). (4)《英》交班 (go off duty).

stand for (1)表示,意味… (represent, signify, imply). (2)支持,拥护. (3)《口语》容忍,忍耐 (endure, tolerate).

stand in (1)代理 ⟨*for*⟩. (2)《英》让人支付…的费用(金额). (3)和…串通[勾结];和…很友好 ⟨*with*⟩.

stand off (1)离开,疏远 (move or keep away). (2)避开,敬而远之 (keep one's distance). (3)《英》将(员工)暂时解雇.

stand on (1)站于…之上. (2)基于…. (3)固守(规则). (4)坚持 (insist on).

stand out (1)显著,突出 (be prominent). (2)抵抗到底,坚持不懈(hold out).

stand over (1)监督. (2)延期 (be postponed).

stand to (1)固守,坚持(意见等) (stick to, not desert); 遵守(条约,约束,约定). (2)努力于… 持续. (3)〖军〗(准备攻击)待机而动.

stand to win [***lose***] 处于稳操胜券(将会输掉)的形势下.

stand up (1) = *vi.* 3. (2)坚持,维持,保持. (3)(理论等)有效的(be valid).

stand up for 拥护… 支持 (side with, maintain, support).

stand up to (1)勇敢地对付… (2)耐用.

— *n.* **1** 起立,站立;停止,停顿:— *bring a business to a stand* 停止营业.

2 (对于…的)抵抗,反抗 ⟨*against*⟩:— *make a stand* 抵抗.

3 站立的场所,位置 (position taken up):— *take one's stand* 站立,占位置.

4 立场,根据,主张:— *take a positive stand* 采取积极主张.

5 [通常加冠词 the] 观众席,看台.

6 架子,置物台:— *an ink stand* 墨水台.

7 有棚的摊位,零售处,(车站等的)贩卖部(stall):— *a newspaper stand* 售报摊.

8 收成,(一地区的)树木:— *a good stand of wheat* 小麦丰收.

9 《美》(法庭的)证人席.

10 (计程[出租]车等的)停车场.

11 (巡回演出的)停留站,演出地.

stánd-bỳ (*n.*) (1)可信赖的物[人](thing or person that can be depended on). (2)替身. (3)(飞机的)等退票的旅客. (4)(电视等的)备用节目.

stánd-ìn (*n.*) (1)有利的立场 (favorable position). (2)〖电影〗替身演员:于正式演出前,为了调整布景和光线,代替演员站在摄影机前或灯光前的人. (3)代用品,代理人 (substitute).

stand off half 〖橄榄球〗外侧前锋:位于对阵前卫与中卫之间的位置.

stàndóffish (*adj.*) (态度)冷淡的,冷漠的 (distant).

stàndóffishly (*adv.*) 冷淡地,冷漠地.

stàndoffishness (*n.*) 冷淡,冷漠.

stand pat (1)〖扑克牌〗(于扑克牌戏中)按分配到的牌决定输赢. (2)主张维持现状的(oppose change, maintain one's position).

stánd-pìpe (*n.*) (输送水及燃气的)垂直管,立管.

stánd-pòint (*n.*) 立场,观点.

stándstill (*n.*) 停顿,停滞 (halt, pause).

stándùp (*adj.*) (1)(衣领等)坚挺的. (2)(吃饭等)站着吃的. (3)(作战等)光明磊落的 (fair and square). [古英语 *standan* ← 古日耳曼语 **standan*, 可追溯至古印欧语,和拉丁语 *stare* (站,有)同一语源]

·**stand·ard** [stǽndəd/-ərd] [ˋstændəd] *n.* **1** 基准,标准,水准,规格:— *a cultural standard* 文化水准/ *conform to social standards* 遵照社会标准.

2 (度量衡的)公制标准;金[银]的纯度标准,本位:— *a monetary standard* 货币本位.

3 《英》(小学的)学年,年级.

4 木材的尺寸 (measure of timber).

5 支架 (upright support)(→图 SCAFFOLDING);垂直的自来水[燃气]管 (upright water or gas pipe);灯架[柱].

6 〖园艺〗(为了使树干能笔直生长而培养的)树木,台木.

7 (其他树木被采伐后)残留的树木.

8 旗;〖军〗军旗,骑兵团旗:— *an English royal standard* 英国皇家旗帜.

9 〖植〗旗瓣:甜豌豆等蝶形花科或豆科植物的蝶状花的最上部花瓣(→图 FLOWER).

— *adj.* **1** 标准的,成为基准的:— *a standard pound* [*yard*] 标准英镑[码]. **2** 具权威的,一流的:— *a standard poet* 一流的诗人. **3** 笔直的.

stándard-bèarer (*n.*) (1)(军队中的)旗手. (2)(运动等的)倡导者,领导者(prominent leader in a cause).

Standard English 标准英语:有教养者所说写的英语.

standard lamp 《英》(置于床头的)落地灯.

standard of living (社会、阶级、个人的)生活水准.

standard time 标准时:在一国或一地区内共同采用的时间.

stan·dard·ize, -ise [stǽndədàiz/-dər-] [ˋstændəd,aɪz] *vt.* 使合于标准,标准[规格]化 (make to conform to a standard).

stàndard·i·zá·tion, -sá- *n.*

stand·ing [stǽndiŋ] [ˋstændɪŋ] *n.* **1** 地位,身份 (estimation in which one is held);名声,声誉 (repute). **2** 持续,继续 (duration). — *adj.* **1** 直立的 (upright). **2** 站着进行的. **3** (水)停滞的;(机械)不动的,停止的. **4** 确立的,恒久的 (established, permanent). **5** 常设的,常备的 (not made, formed, etc for the occasion).

standing orders (1)〖军〗标准作战规定. (2)[加冠词 the]〖议会〗现行通令:在整个会议过程中都具有约束力的议事规则.

stánding-ròom (*n.*) 站立的空间[场所] (space to stand in).

·**stand·point** [stǽndpɔ̀int] [ˋstænd,pɔɪnt] *n.* 观点,立场,见解 (point of view):— *from a military standpoint* 从军事的观点来看.

Stan·ford [stǽnfəd/-fərd] [ˋstænfəd] **Sir Charles Villiers ~** 斯坦福 (1852~1924):生于都柏林 (Dublin) 的英国作曲家、风琴弹奏者. 作品包括歌剧、交响乐曲、室内乐、歌曲及教会音乐等各种乐曲.

stank [stæŋk] [stæŋk] *v.* stink 的过去式.

Stan·ley [stǽnli] [ˋstænlɪ] **Sir Henry Morton ~** 斯坦利 (1811~1904):出生于威尔士的英国探险家. 1869 年受纽约《先驱论坛报》社长贝内特 (Gordon Bennett) 的委托,寻找在非洲中部失踪的利文斯通 (David Livingstone). ✽

stan·na·ry [stǽnəri] [ˋstænərɪ] *n.* 《英》**1** 锡矿场 (tin-mine). **2** [the Stannaries] [英国康沃尔 (Cornwall) 郡和德文 (Devon) 郡的]锡矿区 (tin-mining district).

stan·nate [stǽnit] [ˋstænɪt] *n.* 〖化〗锡酸盐 (salt of stannic acid).

stan·nic [stǽnik] [ˋstænɪk] *adj.* 〖化〗锡的 (of tin);含有 4 价锡的 (containing tin as a quadrivalent element).

stan·nous [stǽnəs] [ˋstænəs] *adj.* 〖化〗含 2 价锡的 (containing tin as a bivalent element).

stan·za [stǽnzə] [ˋstænzə] *n.* 〖诗体〗节:通常为具有一定韵律形式的诗句所构成,是形成诗的单位.

[意大利语,"比赛的局、场、盘、房间、节"的意思]

sta·pes [stéipi:z] [ˋstepiz] *n.* (pl. **stapes**) 〖解〗= STIRRUP- bone(→ 图 EAR¹).

staph·y·lo·coc·cus [stæ̀filəkɔ́kəs/-kɑ́k-] [,stæfɪləˋkɑkəs] *n.* (pl. **-ci** [-kai] [-kaɪ])〖细菌学〗葡萄球菌:集合成葡萄串状的球形细菌的通称. 为疖、痈、脓肿等多数发炎病症的主要原因 (→图 BACTERIUM).

stàph·y·lo·cóc·cal *adj.*

[近代拉丁语(希腊语 *staphule* 葡萄 + *kokkos* 浆果)]

sta·ple¹ [stéipl] [ˋstepl̩] *n.* **1** (1)U 型锁扣:U 字形钉或环状金属圈,尖端打入墙壁或柱子作为插销和门闩的支撑物(→图 HASP). (2) U 形钉:将电线等固定住的 U 形钉. **2** (装订用的)钉,(钉书机的)钉书钉. — *vt.* 用 U 形钉固定.

stá·pler¹ *n.* (装订用的)钉书机.

stápling-machìne (*n.*) (装订用的)钉书机.


sta·ple² [stéipl] [ˋstepl̩] *n.* **1** 主要产物[产品],主要商品 (important or principal article of commerce). **2** 原料 (raw material). **3** 主要要素,主要成分 (chief element or material). **4** (羊毛、棉等的)纤维 (fiber),(纤维的品质及长度等的)标准. — *adj.* 主要的 (principal);(在输出品及工业品中)居首要地位的 (having an important or principal place).

— *vt.* (依照品质及长度等)选定,分类(纤维) (sort, classify).

stá·pler² *n.* [原为"主要市场,主要商品"之意. ← 古法语 *estaple* (市场)]

Stanley /斯坦利

1871 年斯坦利在坦噶尼喀湖畔发现了 1866 年在非洲失踪的利文斯通,因记载此段非洲探险过程的笔录而闻名于世,并且曾经顺着刚果河而下,成功地横越非洲大陆,成为非洲探险的先驱.



:star [stɑː/star] [star] *n.*, *v.* (-rr-)— *n.* **1** 星. ✲ **2** (亦作 **fixed star**)〖天文〗恒星:如太阳般本身发光,且于天球间,不会相互改变位置的天体. **3**〖占星〗(被视为影响人事及个人的)运星,司命之星;[常作 pl.] 运气,命运:— *be born under a lucky star* 福星照命/ *thank one's* (*lucky*) *stars* 庆幸福星高照. **4** 星形物. **5**〖印刷〗星标,星号 (asterisk). **6** (马等额上的)白色花斑 (white spot). **7** (电影、歌唱界等的)明星,歌星;(各界的)显赫人物,杰出人物:— *a movie star* 电影明星. **8**〖台球〗台球的一种赌博游戏.

see stars《口语》(因殴打而)眼冒金星,目眩眼花. —*adj.* 显赫的,卓越的 (brilliant prominent):— *a star player* 明星选手.

—*vt.* **1** [尤指用于过去分词]以星装饰,加上星形饰物:— *The field was starred with daisies.* 原野遍开着点点雏菊. **2** 在…加星号. **3** 当主角:— *be starred in the play* 在那出戏中当主角. — *vi.* 主演:— *star in the film* 主演这部电影.

stár·dom *n.* **1** 明星的地位[身份]. **2** 影视界,演艺圈.

stár·let *n.* 影坛新秀.

stár·less, **stár·ry** *adj.*

binary star〖天文〗双星:相互环绕或围绕一个共同中心的两颗星.

double star〖天文〗物理双星:天球上的位置极其接近,仅凭肉眼会看成一颗星的两颗恒星.

falling [**shooting**] **star** 流星:在行星际空间许多小而暗的尘粒和固体物质闯入地球大气层时,同空气分子剧烈碰撞燃烧而产生的光迹.

multiple star〖天文〗聚星:可看到 3～6 个紧接在一起的恒星.

Star Chamber [加冠词 the]〖英史〗星法院,星室:据说于天花板上绘有金色星号的威斯敏斯特 (Westminster) 宫殿之一室.专司民事及刑事案件,特别是处理会影响国王利益的事件.后来独立成为星法院(the Court of Star Chamber),被指责为专横且不公正,故于 1641 年废止.

stárdrift (*n.*)〖天文〗星流:于相同领域内的一群恒星所显示的共同的固有运动.

star/ 星

1 是用 200 英寸望远镜所看到的小狐座的一部分.

2、3 为星团 (star cluster). 因无数星球聚集于天球某一部分内,故称为星团,又可分为疏散星团和球状星团.疏散星团是从生成后数百万年到 10 亿年左右的年轻星团,其数量由数十个到数百个不等,和其他星团比较起来应是少数,星团全都是星间物质,辉映出星光.而球状星团为历经 50～100 亿年的年老星团,系由数万到数百万颗星密集成球状的星团.星间物质和气体几乎无法辨认.

2 牡牛座昴星团 (Pleiades M45). 是有代表性的疏散星团群,由生成后约 5 000 万年的年轻星群所构成,距离地球 410 光年,自古即以"昴宿星团"为世人所知.

3 武仙座 (Hercules) 球状星团 M13. 是在北方天空可看到的美丽的球状星团,一般推测约由 50 万颗星星构成,距离地球 23 500 光年.



1




2



3

starfish / 海盘车



stárfish (*n.*)海星,海盘车:海盘车纲(Asteroidea)的棘皮动物的通称.通常有五条手臂状触角,由身体中心部位的基盘,呈放射状突出.尤指在欧洲海岸经常可见的 *Asterias rubens*. ✽

stár-gàzer (*n.*)(1)眺望星星的人;占星师;《戏谑》天文学家.(2)成天梦想不切实际的理想主义者.

stár-gàzing (*n.*)(1)眺望星星.(2)发呆.

stárlìght (*n.*)星光.

——(*adj.*) = starlit. **stárlit** (*adj.*)星光的,星光闪耀的.

Star of Bethlehem 大叶山慈菇:百合科大叶山慈菇(*Ornithogalum*)属等开星状花的植物通称.尤指伞形大叶山慈菇(*O. umbellatum*). ✽

Stars and Stripes [加冠词 the] 星条旗:美国国旗,由代表美国独立初期 13 个州的 13 条横纹和代表现在 50 个州的 50 颗星构成.

star sapphire 星状蓝宝石:底面有六道星状光芒的蓝宝石,将顶部磨圆,可作为装饰品.

stár-spàngled (*adj.*)布满星星的. **Star-spangled Banner** [加冠词 the] 美国国歌;美国国旗,星条旗.

stár-strèam (*n.*)星流:两个系统星流(star drift)的一方,由较近的星星构成,向猎户座移动.

star·board [stá:bəd/stárbərd] [ˋstar,bord] *n.* (船的)右舷(right-hand side looking forward)(→图 BEARING);(面对飞机机首的)右侧.—— *vt.* 把(舵)转向右舷.

[古英语 *stēorbord* (*stēor* 舵 + *bord* board).以前日耳曼民族的船,常用右舷的桨来调整方向]

starch [sta:tʃ/startʃ] [startʃ] *n.* **1** 淀粉($C_6H_{10}O_5$)$_n$:植物根、块茎及种子等含有的无味无臭的白色碳水化合物.

2 (用于浆亚麻布的淀粉制成的)浆糊.

3 (态度,行为等)拘谨,刻板(stiffness、formality).—— *vt.* 用浆糊上浆…

stárch·y *adj.* **stárch·i·ly** *adv.*

stárch·i·ness *n.*

stárch-redùced (*adj.*)淀粉含量少的.

·**stare** [stεə/stεər] [stεr] *v.* (**stared**; **staring**). *n.* —— *vi.* **1** 注视,凝视(gaze)〈*at*〉;张大(眼睛)(be wide open):—— *stare at a person with surprise* 以惊讶的目光凝视某人.

2 (色彩等)显眼,鲜明,刺目

—— *vt.* **1** 注视,瞪眼:—— *stare a foreigner up and down* 上下打量一位外国人.

2 注视使…:—— *stare a person into silence* 瞪视某人使其闭口.

stare** a person **down [***out of countenance***] 把某人盯得局促不安.

stare** a person **in the face (1)目不转睛地注视某人的脸.(2)(事物对某人而言)极其明了(be evident):—— *The fact stared him in the face.* 这事实清楚地摆在他的面前.

—— *n.* 瞪视,凝视:—— *with a cold stare* 投以冷淡的目光.

stark [sta:k/stark] [stark] *adj.* **1** (尸体等)变硬的,僵硬的(stiff、rigid). **2** 荒凉的,荒芜的(desolate). **3** 全然的,完全的(downright sheer). —— *adv.* 彻底地,完全地,全然地(quite, completely): —— *stark mad* 完全疯了/ *stark naked* 全裸地.

star·ling[1] [stá:liŋ/stár-] [ˋstarlıŋ] *n.* **1** 椋鸟(*Sturnus vulgaris*):具有椋鸟科(Sturnidae)的金属光泽和白色斑点的黑褐色鸟,群居于住家附近. ✽ **2** 椋鸟:椋鸟科鸟的通称. **3** 《美》金莺:产于美国的金莺科(Icteridae)鸟的通称.

star·ling[2] [stá:liŋ/stár-] [ˋstarlıŋ] *n.* 分水桩,杀水桩:为保护桥柱免于受河水或漂流物冲毁而在四周钉上的桩.

:**start** [sta:t/start] [start] *vi.* **1** 吓一跳,吃惊:——

Star of Bethlehem / 大叶山慈菇

开白色或黄色的星状花,通常称为"伯利恒之星".





starling[1] / 椋鸟

体大如鹌,冬天全身羽毛上有乳白色斑点及带蓝色的珠光.嘴较小而略黄,眼近嘴根而额扁平.常栖息于牧场、芦苇滩及湿润的森林,分布在欧洲及亚洲北部,特别是在英国伦敦等地,自 1890 年输入美洲大陆以来,其分布区域更为广泛.图中长着夏季羽毛的椋鸟及粉红色椋鸟,繁殖于原南斯拉夫、阿富汗和摩洛哥等地,冬季则南迁到印度一带,常筑巢于树洞、岩隙间;华丽椋鸟则栖息于索马里、埃塞俄比亚到肯尼亚、坦噶尼喀一带.

start at a strange noise 被奇怪的声响吓了一跳. 2 (由于吃惊、痛苦等)不由自主地跳起来;惊动,突然移动 (move suddenly):— *start to one's feet* 突然站起来. 3 出发,动身,起程 (set out);开始行动 (begin to operate):— *start from London for Tokyo* 从伦敦出发前往东京/ *The engine doesn't start.* 这引擎并未发动. 4 开始 (begin);着手 (make a beginning) ⟨*on*⟩:— *His job starts at 9.* 他的工作从九点开始. / *start on a new research* 开始着手新的研究. 5 突然涌出[流出](眼泪等):— *Tears started from her eyes.* 眼泪突然从她眼里流出. 6 (树木等)歪曲,弯翘 (spring from the proper position);(钉子等)松动. — *vt.* 1 开始,着手 (begin, commence) ⟨*doing, to do*⟩: *start an argument* [*arguing, to argue*] 开始议论/ *start a business* 开创事业. 2 使人着手做…;使人开始… (cause to begin) ⟨*doing*⟩;(亦作 ***start up***) 使(机器等)开始运转 (cause to begin to run):— *start a baby on solid food* 开始让婴儿吃固体食物/ *What started you thinking so?* 是什么使你这样想的呢? /*start a bus* 发动公共汽车. 3 赶出,惊起(猎物等)(rouse):— *start a rabbit* 惊起兔子. 4 向…发出起跑信号,发信号使开始. 5 成为…的原因,引起:— *start a fire* 引起火灾. 6 使(木板等)弯曲;使(钉子等)松动.

start in 《口语》开始做… (begin) ⟨*to do*⟩;《美》着手进行(工作等)(make a beginning) ⟨*on*⟩.

to start with (1)第一,首先 (in the first place). (2)起初 (at the beginning):— *We had only three members to start with.* 起初我们只有三个会员.

— *n.* 1 惊起,跳起:— *get a start* 吓一跳. 2 出发,开始,着手 (beginning):— *at the start* 起初. 3 优势地位,先发(权):— *have a start over one's friends* 较朋友占优势. 4 出发点,起跑线. 5 (赛跑的)起跑信号. 6 [pl.] 发作,冲动:— *by fits and starts* 一阵一阵地,不规则地.

start·er [stáːtə/stártər] [ˋstartɚ] *n.* 1 赛跑中的发令号 (person giving the signal to start). 2 赛马,参加赛跑者 (horse or competitor starting in a race). 3 起动机 (appartus for starting a motor-engine),(尤指)自动起动机 (self-starter). 4 (进食过程的)第一道菜 (first course of a meal).

start·ing [stáːtiŋ/stárt-] [ˋstartıŋ] *n.* 出发,开始.

stárting-blòck (*n.*)(赛跑的)助跑器. ✼

stárting-gàte (*n.*)(赛马的)起跑门 (movable barrier for securing a fair start). ✼

stárting-pòst (*n.*)(赛马等的)出发点.

stárting-prices (*n.*)(赛马时,马匹出发之前的)最后赌注赔率 (final odds).

·**star·tle** [stáːtl/stár-] [ˋstartl] *vt.* (**-tled**; **-tling**) 使吃惊,使惊吓 (cause to start with surprise of fright):— *The news startled him.* = *He was startled by* [*at*] *the news.* 他听到那件消息大吃一惊.

·**starve** [staːv/starv] [starv] *v.* (**starved**; **starving**) — *vi.* 1 饿死 (die of hunger). 2 挨饿 (suffer from lack of food):— *starve to death* 饿死. 3 《口语》感到饥饿 (feel hungry):— *I'm simply starving.* 我很饿了. 4 渴望… (suffer mental or spiritual want) ⟨*for*⟩:— *starve for knowledge* 渴求知识.

— *vt.* 1 使饿死,使饥饿. 2 使饥饿而… ⟨*into, out*⟩:— *starve the enemy into surrender* = *starve the enemy out* 使敌军因饥饿而投降.

star·vá·tion *n.*

starve·ling [stáːvliŋ/stárv-] [ˋstarvlıŋ] *n.* 饥饿或营养不良的人[动物] (starving or ill-fed person or animal).

sta·sis [stéisis] [ˋstesıs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-siz])《医》体液停滞 (stoppage of the circulation of a body-fluid),(尤指)血液停滞,淤血.

:state[1] [steit] [stet] *n.* 1 情形,状态 (condition, manner or way of existence):— *in an excited state of mind* 处于兴奋状态. 2 《口语》兴奋[激动]状态:— *get into a state* 兴奋. 3 地位,身份 (rank):— *a social state in life* 社会地位. 4 威严 (dignity);华丽. 5 [常作 S-]国家 (nation);政府 (civil government):— *a welfare state* 福利国家. 6 [常作 S-]州:— *the State of Ohio* 俄亥俄州. 7 [the States] 美利坚合众国 (the United States of America). 8 [pl.] (泽西 (Jersey) 岛、格恩西 (Guernsey) 岛、奥尔德尼 (Alderney) 岛的)立法机关,议会. 9 雕刻或蚀刻作品的时期[阶段];(书籍等的)版本的改写或变化.

in state 仪式隆重地 (with all due ceremony).

lie in state (帝王等的遗体)殡殓后供人凭吊.

— *adj.* 1 国家的,有关国家的:— *state control* 国家管制. 2 [通常 S-]州的:— *a state university* 州立大学. 3 仪式的,礼仪用的:— *state robes* 大礼服.

státe·less *adj.* 没有国籍的,没有国家的.

state capitalism 国家资本主义;国家拥有支配资本的制度.

státecràft (*n.*) 政客的手腕.

State Department [加冠词 the]《美》国务院.

Státe-hòuse (*n.*)《美》州议会大厦. ✼

state house 《新西兰》(以政府资金兴建的)公营住宅,相当于美国的 council house.

State rights 《美》州权;不委托给联邦政府,而保留给各州的权利与权限.

státe-ròom (*n.*) (1)(轮船的)包舱. (2)《美》(火车的)特等车厢. **States General** [加冠词 the] (1)《法史》三级会议;法国大革命以前由僧侣、贵族、平民三阶级所组成的议会. (2) (从 15 世纪开始到 1796 年为止的)荷兰议会.

Státeside 《美口语》(*adj.*) 美国本土的. — (*adv.*) 在[向]美国本土.

state socialism 国家社会主义.

státe-wìde (*adj.*)《美》遍及全州的.

[古法语 *estat*← 拉丁语 *status* (参照 STATUS)]

:state[2] [steit] [stet] *vt.* 1 (正式地)说,叙述,陈述 (express):— *state one's opinion* 提出自己的见解. 2 规定,指定.

[由 STATE[1] 衍生出来的,"放置,以适当形式表示,陈述"之意]

·**state·ly** [stéitli] [ˋstetlı] *adj.* (**-lier**; **-liest**) 威严的,堂皇的 (grand):— *a stately mansion* 庄严堂皇的大厦.

státe·li·ness *n.*

state·ment [stéitmənt] [ˋstetmənt] *n.* 1 陈述,声明,供述 (expression in words):— *make a statement about a robbery* 供述有关强盗案件. 2 声明书,报告:— *issue a remarkable statement* 发表值得注意的声明. 3 《商》(债务、财产的)计算单 (account);报告书,一览表. 4 (音乐的主题、主旋律的)提示.

stat·er [stéitə/-ər] [ˋstetɚ] *n.* 古希腊的金币、银币、金银合金币.

·**states·man** [stéitsmən] [ˋstetsmən] *n.* (pl. **-men**) 政治家.

Elder Statesman: → ELDER[2].

[源于法语 *homme d'etat* (= state's man)]

stat·ic [stǽtik] [ˋstætık] *adj.* 1 《物理》静的,静止的;力(不伴随运动)以平衡状态增加的;(水槽中的水)静水压的. 2 非活动性的,无变化的 (passive, not active or changing). 3 《电》静电的,因摩擦而产生的 (stationary, produced by friction);《无线电》天电的 (atmospheric).

— *n.* 《电》1 天电 (atmospherics). 2 (因天电而引起的)电波干扰. 3 = static electricity.

stát·i·cal *adj.* 静力学的 (of statics).

static electricity 《电》静电.

static line 自动抽出绳;一拉,降落伞即自动打开,位于伞包上半部的绳子.

stat·ics [stǽtiks] [ˋstætıks] *n.* [通常作单数用] 1 静力学;注重研究在静止状态中物体平衡的物理学. 2 《无线电》天电 (atmospherics).

:sta·tion [stéiʃən] [ˋsteʃən] *n.* 1 场所,位置,工作岗位,职守 (place):— *take up one's station* 各就工作岗位. 2 火车站,停车场;驿馆;《英》货物起卸站:— *a railway station* 火车站. 3 (长途公共汽车等的)休息站,起站或终站. 4 台,所,局,站:— *a fire station* 消防站. 5 (社会的)地位,身份 (position in life);显达 (high rank):— *a man of high station* 身份[地位]高的人. 6 《军》驻防地,基地 (base):— *a naval station* 军港. 7 《史》(在印度)英国官员的居住地. 8 《澳》(包括建筑物)羊[牛]的放牧地,牧羊[牛]场;大牧场 (large mixed farming estate). 9 (尤指罗马教会的)祈祷圣堂.

— *vt.* 部署,配置 (place);[反身用法]使就岗位:— *station a regiment in Germany* 将一个团部署在德国.

cáttle-stàtion (*n.*)《澳》牧牛场.

óut-stàtion (*n.*)《澳》远离本部的牧场.

shéep-stàtion (*n.*)《澳》牧羊场. **station break** 《美》《收音机·电视》台名播报;节目与节目之间,广播电台插入播报自己台名等的短暂时间.

státion-hànd (*n.*)《澳》牧场工人.

státion-hòuse (*n.*) 警察局 (police station).

státion-jàck (*n.*)《澳》(森林地带食用的)腊肠.


státion-màster (*n.*)(铁路的)站长.

státion-òwner (*n.*)《澳》牧场主人.

station sergeant 《英》警察局长.

starting-block /助跑器


助跑器是一种使跑步者,特别是短距离跑步者在出发时能够有效地向前冲刺的运动器材.



starting-gate /起跑门

可以在同一时间内使马起跑的门,早在维多利亚女王时代的赛马场中就已经使用这种装置.





State-house / 州议会大厦
弗吉尼亚州里士满(Richmond)的州议会大厦.



statuette / 小雕像 法国新古典主义的雕刻家克洛迪昂(Clodion, 1738～1814)所作的赤土雕像《萨梯、妮芙与丘比特》(*Satyr, Nymph and Cupid*)是一尊受希腊、罗马艺术影响极深的作品.

Stations of the Cross [加冠词 the]〖教会〗十字架苦路站:将描绘基督受难(Christ's Passion)的 14 幅连环画像,安置在教堂内或户外,信徒循序在各幅图像前祈祷. **station wagon** 《美》旅行车 (estate car). **stóck-stàtion** (*n.*) 《澳》牧场.

sta·tion·ar·y [stéiʃənəri/-nèəri] [ˋsteʃən,ɛrɪ] *adj.* **1** 静止的,不移动的 (remaining in one place, not moving). **2** 固定的,不可动的 (fixed, not movable). **3** (状态、质、量)不变的,无变动的 (not changing).

sta·tion·er [stéiʃənə/-ər] [ˋsteʃənɚ] *n.* 文具商 (tradesman selling writing-materials, etc.).

stá·tion·er·y [-nəri/-nèəri] [-,nɛrɪ] *n.* 文具;信纸.

stave / 谱表



1 Accolade 连接括弧
2 Clef 谱号
3 Key signature(A flat) 调号(降 A 调)
4 Time signature (Common or $\frac{4}{4}$) 拍子记号(四四拍)
5 Crotchet 4 分音符
6 Quaver with value increased by half 附点 8 分音符
7 Semiquaver 16 分音符
8 Bar line 小节线
9 Leger line 加线
10 Tie 延音线
11 Accidental(natural) 临时记号(本位记号)
12 Slur 圆滑线
13 Stave or staff 谱表

Stationers' Company [加冠词 the] 书籍出版业工会:1556 年在伦敦设立的同业公会,包括文具商、书商、印刷业者、装订业者等.

Stationers' Hall [加冠词 the] 《英》(保管版权登记的)书籍出版业公会的办事处.

[原为"书店"之意. ←拉丁语 *stationarius* = stationary, 源于中世纪拉丁语"有店面的商人,特别是书店"之意]

***sta·tis·tics** [stətístiks] [stəˋtɪstɪks] *n.* **1** (通常作单数用)统计学. **2** [pl.] 统计,统计的数字:— *statistics of population* 人口统计.

sta·tís·ti·cal *adj.*

sta·tís·ti·cal·ly *adv.*

stat·is·ti·cian [stæ̀tistíʃən] [,stætəsˋtɪʃən] *n.*

Sta·tius [stéiʃəs] [ˋsteʃɪəs] **Publius Papinius** 斯塔提乌斯(45? ～96?):罗马诗人. 叙事诗《底比斯战纪》(*Thebaid*)的作者 (→ THEBAID).

sta·tor [stéitə/-tər] [ˋsteta] *n.* 〖电〗定片:与发电机、马达旋转部分相对的静止部分(→图 DYNAMO).

stat·u·ar·y [stǽtjuəri/-tʃuèəri] [ˋstætʃu,ɛrɪ] *n.* **1** 雕刻家 (sculptor). **2** [集合名词]雕像,塑像 (statues). **3** 雕像术,雕塑术 (art of making statues). — *adj.* 雕像的 (of statues);雕塑的,雕刻的 (sculptured);适合雕塑的 (suitable for statues).

***stat·ue** [stǽtʃuː] [ˋstætʃu] *n.* 雕像,塑像:— *a statue of Nelson* 纳尔逊的雕像.

stat·u·esque [stæ̀tjuésk/-tʃu-] [,stætʃuˋɛsk] *adj.* 似雕像的 (like a statue);端庄的,有威严的.

stat·u·ette [stæ̀tjuét/-tʃu-] [,stætʃuˋɛt] *n.* 小雕像,小塑像 (small statue). ✽

stat·ure [stǽtʃə/-ər] [ˋstætʃɚ] *n.* **1** 身高,(人的)高度 (height):— *be small* [*short*] *in stature* 身材短小的. **2** (心智的、道德的)发展(阶段),成长(率):— *moral stature* 道德水准.

sta·tus [stéitəs] [ˋstetəs] *n.* **1** (社会的)地位,身份 (social position, rank). **2**〖法律〗(法律上的)身份 (person's relation to others as fixed by law).

status (in) quo [通常加冠词 the] (1)现状,未改变的状态 (unchanged position). (2)原状,以前的状态(previous position).

status lymphaticus [limfǽtikəs] [lɪmˋfætɪkəs]〖医〗淋巴体质:淋巴组织过度发展而导致猝死的体质,尤指外科手术中因使用麻醉药使病人突然死亡的情形.

[拉丁语(←*stare* stand), "位置,状态"之意]

stat·ute [stǽtʃuːt] [ˋstætʃut] *n.* **1**〖法律〗法律,法规:立法机关制定的成文法. **2** (由法人制订具有永久性的)法令,条例 (ordinance).

stát·u·ta·ble, stát·u·to·ry [-tʃutəri/-tɔ̀ːri] [-tʃu-,tɔrɪ] *adj.* 依照法规的,法定的.

státute-bòok (*n.*) 法令全书.

statute law 成文法,法规.

Statute of Wales [*Westminster*]: → WALES, WESTMINSTER.

staunch[1] [stɔːntʃ, stɑːntʃ] [stɔntʃ, stɑntʃ] *v.*: → STANCH[1].

staunch[2], **stanch**[2] [stɔːntʃ, stɑːntʃ] [stɔntʃ, stɑntʃ] *adj.* **1** 坚固的,结实的. **2** 可信赖的 (trustworthy),忠实的,坚定的 (loyal, firm). **3** (船等)不透水的,防水的 (watertight);不透气的,密闭的 (airtight).

stá(u)nch·ly *adv.*

stá(u)nch·ness *n.*

stave [steiv] [stev] *n.*, *v.* (**stove, staved**)) — *n.* **1** (木桶等的)桶板 (→图 CASK). **2** 棒,棍. **3**〖诗体〗(诗歌等的)节,诗句 (stanza, verse). **4**〖音乐〗谱表,五线谱 (staff). ✽
— *vt.* **1** (把木桶)击碎 (break up),凿穿 (break into),(在小船、木桶等)凿孔 (break a hole) 〈*in*〉. **2** 压碎,重击 (crush, bash) 〈*in*〉. **3** (在木桶上)装上桶板.

stave off 避开,延缓(危险)(ward off, defer).

great stave 大谱表:把高音谱表和低音谱表上下结合而成的谱表. 以前为 11 线,现在为配合需要在中间加上中央 C 线.

staves [steivz; 美 + stævs] [stevz, stævz] *n.* staff 的复数形.

stay[1] [stei] [ste] *n.* **1**〖海〗支索:一头绑在桅杆尖端,另一头绑在其他桅杆或圆柱上,用以支撑桅杆的粗绳 (→图 SAILING). **2** (支撑旗杆的)绳索 (guy);(固定双翼机上下两翼的)支索 (tie-piece) (→图 AEROPLANE). — *vt.* 以支索支撑[固定].

stáysail [-səl] [-səl] *n.*〖海〗支索帆:张挂在支索上三角形的帆.

:**stay**[2] [stei] [ste] *v.* (**stays; stayed; -ing**), *n.* — *vi.*

1（场所、状态）停止，保持原状不变（remain）：—— *stay outside* 停在外面．2 停留，留宿：—— *stay at a hotel* 留宿旅馆 / *stay in London* 停留在伦敦．3 持续，维持（hold out）：—— *stay to the end* 支撑到最后．4［尤指用于命令句］站住，等待，停顿（pause）：—— *Stay! You forget one thing.* 等一下！你忘了一件东西．—— *vt.* 1 使停止：—— *stay one's steps* 站住．2 使（食欲等）暂时满足［解决］．3 使（判决等）延期，延缓（postpone）：—— *stay decision* 暂缓决定．4（赛跑等）支持到最后（hold out for）：—— *stay the course* 跑完全程．5（墙壁等）支撑（support）．6《古·文语》阻止，防止，停止（check，stop）．**stay put**《口语》停在原地不动（remain in one's or its place）．

—— *n.* 1 停留；停留时间：—— *a week's stay in Hawaii* 在夏威夷停留一周［星期］．2［法律］延期，中止，停止：—— *a stay of execution* 停止执行（判决或命令）．3 支柱，支撑（support）．4［pl.］束腰内衣（corset）．

stáy-at-hòme（*adj.*）常居家的，不喜外出的．

——（*n.*）常居家的人，不喜外出的人．

stay-down strike（矿工的）坑内静坐罢工．

stáying-pòwer（*n.*）耐力，持久力．

stay-in strike 静坐罢工（sitdown strike）．

S. T. D.《略》subscriber trunk dialling 电话用户长途直拨方式．

stead ［sted］［sted］ *n.* ［用于下面短语中］

stand** a person **in good stead 对某人有裨益（be of advantage or service to）．

in** a person's **stead 代替某人（instead of one，as one's substitute）．

·**stead·fast** ［stédfəst/-fæst］［ˋsted,fæst］ *adj.* 不动的，牢固的，坚定的（constant，firm）：—— *a steadfast gaze* 凝视 / *be steadfast to one's principle* 坚守自己的信条．

stéad·fast·ly *adv.*

stéad·fast·ness *n.*

·**stead·i·ly** ［stédili］［ˋstedılı］ *adv.* 坚定地，稳健地，不松懈地：—— *work steadily* 孜孜不倦地工作．

stead·ing ［stédiŋ］［ˋstedıŋ］ *n.* 《英》农场（farmstead）．

·**stead·y** ［stédi］［ˋstedı］ *adj.*（-**ier**；-**iest**），*adv.*，*v.* —— *adj.* 1 安定的，牢固的，稳固的（firm，not rocking or shaking）；坚固的（stable）：—— *hold a ladder steady* 抓稳梯子．2 不动摇的，坚定的（resolute）：—— *a steady faith* 坚定的信念．3 不变的，有规则的，均衡的（regular）；踏实的：—— *a steady wind* 稳定的风．4 稳重的，认真的：—— *a steady person* 稳重的人．

—— *adv.*［主海］固定航向［航路］，稳定地（steadily）．

go steady《口语》成为情侣．

—— *vt.* 使安定；使镇静；使不摇晃：—— *steady a boat* 使船不摇晃．

—— *vi.* 安定，镇定．**stéad·i·ness** *n.*

stéady-gòing（*adj.*）稳重的，认真的（sober）．

·**steak** ［steik］［stek］ *n.* 1（肉、鱼的）肉排（thick slice）（→图 MEAT）．2 牛排，（尤指）铁扒牛排．［古斯堪的纳维亚语 *steik*（*steikja* 串烤的相关语），可追溯到古日耳曼语＊*stik*-“刺”］

:**steal** ［sti:l］［stil］ *v.*（**stole**；**stolen**），*n.* —— *vt.* 1（不正当地）取走（take away）：—— *My bag was stolen.* 我的提袋被偷了．2 偷偷摸摸或出其不意地做：—— *steal a glance at* 偷窥 / *steal a kiss* 偷吻．3（以奸计、魅力等）取胜，获得（win，get possession of）．4［棒球］盗［偷］垒：—— *steal third* 盗［偷］往三垒．—— *vi.* 1 偷，行窃．2 偷偷地进行［行动］（*in，out，away，up*）；潜入：—— *The years steal by.* 日子在不知不觉中溜过．/ *steal into a room* 潜入房间

steal the show 抢风头．

—— *n.* 1《美口语》偷窃，窃盗；赃物．2《美口语》偶然买到的便宜货（good bargain）．3［棒球］盗［偷］垒．

stealth ［stelθ］［stɛlθ］ *n.* 秘密（secret），秘密行动（secret procedure）．

by stealth 暗中地，秘密地（surreptitiously，clandestinely）．

stéalth·y *adj.*

stéalth·i·ly *adv.*

stéalth·i·ness *n.*

:**steam** ［sti:m］［stim］ *n.* 1 水蒸气；蒸汽，热气：—— *a machine driven by steam* 用蒸汽驱动的机器．2 蒸发物．3 蒸汽动力．4《口语》精力，气力（energy，go）．

get up steam (1)冒出蒸汽．(2)奋起．

let off steam 发泄郁闷．

—— *vt.* 1 使蒸发．2 使（表面）因蒸汽而模糊．3 用蒸汽处理；蒸：—— *steam potatoes* 蒸马铃薯．

—— *vi.* 1 冒蒸汽，冒热气（give off vapor）；蒸发：—— *The kettle is steaming.* 水壶冒着水汽．2（表面）因蒸汽而变模糊（become covered with condensed vapor）．3（锅炉等）产生水蒸气．4 以蒸汽推动［转动］：—— *The vessel steamed down the river.* 汽船顺流行驶．

steam up (1)［使］因蒸汽而模糊．(2)使（人）兴奋，激怒（make excited or angry）．

stéam·y *adj.*

stéambòat（*n.*）汽船．**stéam-bòiler** 蒸汽锅炉．

stéam-còal（*n.*）蒸汽煤．**stéam-èngine**（*n.*）(1)蒸汽机．✽ (2)蒸汽机车（steam-driven locomotive）．

stéam-gàuge（*n.*）蒸汽表，气压表．**steam hammer** 汽锤．**stéam-hèating**（*n.*）汽暖法，蒸汽供暖．

stéam-jàcket（*n.*）汽套：为了保温而在汽缸上增加通蒸汽的双重壁构造．**stéam-nàvvy**（*n.*）《英》汽力挖凿机．**stéam-rōller**（*n.*）(1)蒸汽辊轧机，蒸汽压路机：以蒸汽推动，具有宽幅车轮和滚子，用以辗碎铺路沙砾和压平路面等的重型车．(2)（对于反对等）采镇压的手段．


——（*vt.*）镇压（反对等）．**stéamshìp**（*n.*）汽船，轮船．


stéam-tùg（*n.*）蒸汽拖船．


steam-engine / 蒸汽机


下图为蒸汽机车的构造与外观．右页是蒸汽机的原理图．蒸汽机车是利用 1769 年英国人瓦特（James Watt）所发明的蒸汽机设计而成的．世界上最早的蒸汽机车为英国的技师特里维西克（Richard Trevithick）于 1804 年所制造，并首次行驶于铁道上．1814 年英国发明家斯蒂芬森（Stephenson）制造了以时速 6 千米，牵引合计 30 吨重货车的普拉嘉号机车，成功地使蒸汽机车有实用价值．

右图上说明蒸汽由热能转变为机械能，在汽缸中使圆形活塞能自由来回运动的情形．右图下为三段式膨胀蒸汽机，蒸汽在三个不同的汽缸内通过的情形．这些汽缸都是由安装在曲柄轴上的偏心轮交互动作，并用滑动阀连接，每个活塞都是由将动力传达给曲柄轴的活塞轴所构成，而船舶用蒸汽机就是利用这些活塞轴将动力传达给推进器．到了 20 世纪 40 年代后半期，这些蒸汽机之所以仍被使用，就在于其具有以低速的回转而能得到大回转力的优点．




Steam inlet
进汽口
Slide-valve
滑动阀
Exhaust port
排汽口
Inlet port
入口
Cylinder
汽缸
Piston
活塞
Steam outlet
排汽口


Steam inlet
进汽口
Slide-valve
滑动阀
Inlet port
入口
Exhaust port
排汽口
Piston
活塞
Cylinder
汽缸
Steam outlet
排汽口


Slide-valve
滑动阀
Intermediate pressure cylinder
中压汽缸
High pressure cylinder
高压汽缸
Low pressure cylinder
低压汽缸
Steam inlet
进汽口
Steam exhaust
排汽
Steam pipe
蒸汽管
Piston rod
活塞杆
Flywheel
飞轮
Connection rod
连杆
Crankshaft
曲轴
Valve eccentric
偏心阀

·**steam·er** [stíːmə/-ər] [ˈstimɚ] *n.* **1** 汽船. **2** 蒸器，蒸笼 (vessel in which food is cooked by steam).

ste·a·rate [stíːərèit] [ˈstiəˌret] *n.* 〖化〗硬脂酸盐 (salt of stearic acid).

ste·ar·ic [stiǽrik] [stɪˈærɪk] *adj.* 由硬脂精诱导出的，含硬脂精的 (derived from or containing stearin).

stearic acid 〖化〗硬脂酸，十八酸：取自牛羊等动物脂肪，呈白色结晶状的脂肪酸.

ste·a·rin [stíːərin] [ˈstiərɪn] *n.* **1** 〖化〗硬脂精：存在于动植物脂肪中的甘油和硬脂酸三种酯的通称. 尤指动物脂等的白色结晶状固体成分三硬脂精. **2** 不挥发油或脂肪的固体部分 (solid portion of any fixed oil or fat). **3** (用于制造蜡烛的)硬脂酸 (stearic acid).
[希腊语 *stear* (兽脂)]

ste·a·tite [stíːətàit] [ˈstiəˌtaɪt] *n.* 〖矿物〗块滑石，皂石 (soapstone)：呈灰绿色或褐色，具有如肥皂般触感的块状滑石. **stè·a·tít·ic** [-títik] [-ˈtɪtɪk] *adj.*

steed [stiːd] [stid] *n.* 《诗·修辞·戏谑》马 (horse)，(尤指)战马 (war-horse).

·**steel** [stiːl] [stil] *n.* **1** 钢，钢铁：含碳量在 1.7% 以下的铁基合金，硬度大，具有可锻性及弹性. — *stainless steel* 不锈钢. ✲ **2** 钢铁制品；(枪的)击燧钣 (→图 MUSKET)；《诗·修辞》刀，剑 (sword)：— *cold steel* 刀剑类. **3** (用于研磨刀剑等利刃的)钢磨. **4** (紧身内衣等的)钢制环架. **5** (如钢铁般的)坚固，冷酷：— *a heart of steel* 铁石心肠. — *vt.* 使(心等)坚硬 (harden)；使冷酷：— *steel oneself against compassion* 硬着心肠.

steel engraving 〖印刷〗钢版雕刻，钢版雕凹线法.

steel wool 钢丝绒：研磨用的钢铁碎屑. **stéelwòrk** (*n.*) [集合名词]钢铁制品.

stéelwòrks (*n.*) 炼钢厂.

steele [stiːl] [stil] **Sir Richard** ～ 斯梯尔 (1672～1729)：生于爱尔兰的英国散文家、剧作家、新闻记者. 1709 年创办每周三期的期刊《闲谈者》(*The Tatler*)，1711～1712 年与爱迪生 (Addison) 合办日报《旁观者》(*The Spectator*).


steel·y [stíːli] [ˈstilɪ] *adj.* **1** 钢的，钢铁制的 (of steel). **2** 坚硬如钢的 (hard as steel)；坚决的，冷酷的 (inflexible, obdurate).

steel·yard [stíːljàːd/-jàrd] [ˈstilˌjard] *n.* 杆秤 (→图 BALANCE).

steen·bock [stíːnbɔ̀k, stéin-/-bàk] [ˈstinˌbak, ˈsten-] *n.* = STEINBOCK2.



steinbock /石羚
中型羚羊的一种，体长 70～90 厘米，肩高 45～60 厘米，只有雄羚羊才有角. 当其遭遇危险时，与快速奔逃的其他种类羚羊不一样，它们伸长颈子横卧在灌木林中以隐藏身躯.



steel /钢 图为熔炉炼钢.

steen·kick, stein- [stíːnkək/-kəːrk] [ˈstinkɚk] *n.* 〖史〗史滕凯尔克领巾：饰有花边的男女用长领巾，领巾两端扭转穿过环后垂于胸前 (→图 COAT). [法语 (cravate à la) *Steinkerke*, "史滕凯尔克(的领巾)"之意，源于 1692 年法军在 *steenkerke* (比利时地名)大破英军]

·**steep**[1] [stiːp] [stip] *adj.* **1** (斜面、斜坡)陡峭的，险峻的 (sloping sharply)：— *a steep roof* 陡峭的屋顶. **2** 〖口语〗(价格、要求等)过分的，不合理的；(言语等)夸张的 (exaggerated)，难以置信的 (incredible)：— *a steep price* 不合理的价格 / *a steep story* 难以置信的话. — *n.* 陡坡，峭壁.

stéep·ly *adv.* **stéep·ness** *n.* **stéep·en** *v.*

steep[2] [stiːp] [stip] *vt.* **1** (在液体里)浸，渍 (soak). **2** 使(人等)埋首于…，使沉湎 (permeate, imbue, impregnate) ⟨*in*⟩ — *vi.* 浸，渍，泡 (be soaked). — *n.* **1** 浸. **2** 浸液.

·**stee·ple** [stíːpl] [ˈstipl] *n.* (教堂、寺庙等的)尖塔.

stéeplechase *n.* (1)越野障碍赛：跳越树篱、水沟等障碍物的赛马，源于昔日以尖塔为终点. (2)障碍赛跑 (cf. *flat race*, *hurdle race*).

stéeplejack *n.* 尖塔匠，烟囱匠：爬上尖塔或高耸的烟囱，从事维修的工人.

steer[1] [stiə/stiər] [stɪr] *n.* **1** (阉割过的)小公牛 (young male ox). **2** 阉割过的公牛 (castrated male ox).

·**steer**[2] [stiə/stiər] [stɪr] *vt.* **1** 掌(船的)舵；驾驶(汽车、飞机) (guide)：— *steer a ship* 掌船舵 / *steer a motorcar* 驾车. **2** 取(道)，循…(方向)前进 (direct)：— *stee one's way* 前进. — *vi.* **1** 掌舵，驾驶：— *stee for a harbor* 掌舵驶向港口. **2** (船等)被掌舵，可操作 (be guided)：— *This yacht steers easily* 这艘游艇容易驾驶. **3** (朝某方向)前进 (direct one's course).

steer clear of 避开…(avoid).

stéer·a·ble *adj.*

steering committee 程序委员会，营运委员会.

stéering-whèel *n.* (1)(船的)舵轮. (2)(汽车的)方向盘 (→图 MOTOR).


stéersman *n.* 舵手.

steersmanship *n.* 掌舵术.

[古英语 *stieran* ← 古日耳曼语 *steurjan* (← * *steurō* 舵)，与 *stern* 同一语系]

steer·age [stíəridʒ] [ˈstɪrɪdʒ] *n.* **1** 舵的性能，操纵性能 (effect of the helm on a ship). **2** 统舱，三等舱.

steerage way 〖海〗舵效速度：使舵发生作用所需的最低速度.



stem /茎

植物的茎可分为表皮、皮层、中柱三部分,茎支撑花和叶子,更是输送水分和养分的通道.嫩茎柔软,但随着时间会逐渐变硬而成木质.洋葱等的鳞茎,羊齿植物的根茎,马铃薯的块茎是贮藏养分的地下茎.草莓等细长的枝沿地面匍匐延伸,会繁生出不定根和茎.

stein [stain] [staɪn] *n.* 〖美〗(装啤酒的)陶制大啤酒杯 (large earthenware mug). [德语,"石"之意]

stein·bock [stáinbɔ̀k/-bɑ̀k] [ˋstaɪn,bɑk] *n.* **1** 阿尔卑斯羊 Capra ibex (Alpine ibex);阿尔卑斯山的野生山羊. **2** 石羚 (*Raphicerus campestris*);产于非洲东部和南部的小型羚羊. ✽

stein·kirk [stíːnkəːk/-kəːrk] [ˋstinkɚk] *n.* : → STEENKIRK.

ste·le [stíːli, stiːl] [ˋstili, stil] *n.* (pl. **-lae**) **1** (刻有文字、花纹作为墓石等的)石柱,石碑 (upright slab or pillar). **2** 〖植〗中柱:位于维管束植物茎、根等内皮内侧的基本组织和维管束(→图 STEM).

Stendhal /斯丹达尔

图为1804年所绘的肖像画(巴黎凡尔赛美术馆藏).作家生于法国南部中产阶级家庭,自幼即在18世纪的合理主义、理想主义及游荡风气下长大.斯丹达尔死前曾预言,生前不为人们认可的作品《红与黑》,40年后必为人们爱读.成年后大半生涯在恋爱和执笔写作中度过.景仰拿破仑,喜爱意大利,爱好音乐、绘画、文学的斯丹达尔涉足米兰、罗马、巴黎社交界,结交许多女士,经历了各样恋爱,以"结晶作用"的主张开始提出其有名的"恋爱观".据说他写此作品主要是为了忘却失恋的痛苦与烦恼.他认为人生最大目标为"追求幸福",他将现实人生里无法满足的热情和愿望,加以彻底分析,而在创作世界里予以实现,因此在作品里热情地描写青年人的野心、恋爱、冒险以及对权力的反抗.因为斯丹达尔能敏锐地观察到造成此种动机的人类心理和社会情况,并加以明晰地解剖,所以如他所预言,此作品成为近代小说的先驱,其名声也因而大噪.

stel·lar [stélə/-ər] [ˋstɛlɚ] *adj.* **1** 星的 (of stars);似星的,星形的 (star-shaped). **2** 花形的;主要的;一流的.

stel·late [stélit] [ˋstɛlɪt], **-lated** [-lèitid] [-,letɪd] *adj.* 星状的 (star-shaped);或星状排列的,放射状的(radiating).

stem[1] [stem] [stɛm] *n. v.* (**-mm-**) —— *n.* **1** (草木的)茎,干.✽ **2** 叶柄,花梗,(果实的)蒂. **3** 茎状部;(杯子、酒杯的)脚;(钥匙的)圆棒;(温度计的)管子;(烟斗的)柄;(怀表的)发条转钮. **4** 〖语法〗字根;字形变化的基本形式. **5** 家系;支系 (branch of a family);血统 (stock);种族 (race). **6** 〖海〗艏材;艏柱. *from stem to stern* (1)从船头到船尾,全船地 (from end to end of a ship). (2)全部,到处 —— *vt.* **1** 去(叶、果实的)梗. **2** 逆(潮流、水流等)而上. —— *vi.* (从…)产生,发生 (spring, originate) 〈*from*〉.

stem stitch 梗形绣:以刺绣绣出枝干和叶脉的绣法(→图 STITCH).

stém-winder (*n.*) 用转钮上发条的表.

stem[2] [stem] [stɛm] *vt.* (**-mm-**) **1** 拦阻(水流等) (check, dam up);遏制,阻止. **2** 〖滑雪〗推开(滑雪板的)尾端,制动.

stem turn 〖滑雪〗制动旋转:先推开一边滑雪板,在旋转的瞬间合并两边滑雪板的旋转方法(→图 SKI).

stem·ma [stémə] [ˋstɛmə] *n.* (pl. **-mata**) **1** 家谱 (family tree);家系,血统 (pedigree). **2** 〖动〗(无脊椎动物的)单眼 (simple eye, ocellus),(构成复眼的)小眼 (facet of a compound eye). [拉丁语,"花冠,家谱"之意.←希腊语"(花)朵,花冠"之意]


stench [stentʃ] [stɛntʃ] *n.* 恶臭,臭气 (foul or offensive smell).


sten·cil [sténsəl] [ˋstɛnsəl] *vt.*, *v.* (〖英〗-**ll**-) —— *n.* **1** (亦作 **stencil-plate**) 镂空模板:在薄金属板、厚纸板上凿出花纹或文字的模板.使用时先在板上用刷子或滚筒涂上墨,然后把图文印在板下表面上. **2** 用镂空模板印出的图文. **3** (油印用的)蜡纸. —— *vt.* 用镂空模板印出(图文),用镂空模板印(在表面).

Sten·dhal [staŋdáːl] [staŋˋdal] 斯丹达尔(1783～1842)法国小说家.本名 Henri Beyle.《红与黑》(*Le Rouge et Le Noir*)、《巴马修道院》(*La Chartreuse de Parme*) 等作品的作者.✽



Sten gun [sten] [stɛn] 轻机枪的一种,第二次世界大战时在英国大量生产的小型轻机枪. [发明者 *Shepherd* 与 *Turpin* 的第一个字母,再仿照 BREN gun 加上-en 而来]





Stephenson / 斯蒂芬森
斯蒂芬森的肖像画（左）和他所制造的“火箭”(Rocket)号的复制品．他毕生致力于铁路的实用化，于1825年在斯托克顿和达林顿之间铺设了世界上第一条载客用铁路．“火箭号”即是1829年建成利物浦(Liverpool)至曼彻斯特(Manchester)之间的铁路时，获得蒸汽火车比赛奖的火车头．

sten·o·graph [sténəgrɑ̀ːf, -græ̀f] [ˈstɛnə,grɑf, -,græf] *n.* 1 速记符号. 2 速记用打字机 (machine for writing in shorthand).
—— *vt.* 速记 (write in shorthand).
—— *vi.* 担任速记员.

ste·nog·ra·phy [stenɔ́grəfi/-nɑ́g-] [stəˈnɑgrəfɪ] *n.* 速记，速记法 (art of writing in shorthand).
ste·nóg·ra·pher *n.*
stèn·o·gráph·ic [-grǽfik] [-ˈgræfɪk] *adj.*
stèn·o·gráph·i·cal·ly *adv.*

sten·ter [sténtə/-tər] [ˈstɛntə] *n.* 《英》 = TENTER².

Sten·tor [sténtɔː/-tər] [ˈstɛntər] 1 斯滕托尔：出现于《伊利亚特》(*Iliad*)史诗中，声量可抵50人的传令官. 2 [s-] [作普通名词用]声音洪亮者 (person with a powerful voice).
sten·to·ri·an [stentɔ́ːriən] [stɛnˈtorɪən] *adj.*

:**step** [step] [stɛp] *v.* (-pp-), *n.* —— *vi.* 1 踩 (lift and set down the foot)：—— *step on a worm* 踩到一条虫. 2 (短距离)行走，步行 (go a short distance)：—— *step aside* 走到一旁 / *step back* 后退 / *step forwards* 前进 / *step across a stream* 涉水而过.
—— *vt.* 1 踩，踏入：—— *step a foot in a place* 涉足某场所. 2 以步测量 (measure) (*off, out*)：—— *step off* [out] the distance 用脚步测量距离. 3 (舞蹈的)踩舞步，跳舞：—— *step a minuet* 跳小步舞. 4 〔海〕树立(船桅)于桅座上.
step down (1)(从楼梯、车内)走下. (2)辞职. (3)〔电〕降低电压.
step in (1)进入房屋[房间]. (2)介入.
step on it 《俗》迅速 (hurry).
step on the gas：→ GAS².
step out (1)外出. (2)精神抖擞地走，迈开大步走(stride). (3)出外游玩，外出寻乐.
step up (1)登上(楼梯). (2)〔电〕增加电压；增加(效率、生产等)，加速 (speed up).
—— *n.* 1 行走，步行：—— *take a step forward* 向前走一步.
2 脚步，步伐：—— *a light step* 脚步很轻.
3 (朝着某目的的)行动 (action towards a result)；处置方法 (one of a series of measures taken)：—— *take an unusual step* 采取破例的行动[处置].
4 (进展上的)阶段，发展 (progress)：—— *the first step towards success* 迈向成功的第一步.
5 通过的迹象，行程 (course followed).
6 步伐，一步的距离：—— *The house is a few steps from here.* 从这里走几步就可以到那间房子.
7 足迹 (mark left by a foot on the ground)：—— *steps in the mud* 泥地上的脚印.
8 脚步声 (sound made by setting the foot down)：—— *We heard steps approaching.* 我们听到脚步声慢慢接近.
9 (楼梯、梯子的)台阶，梯级；(入口、交通工具的)入口阶梯；[通常 pl.] 楼梯，梯子，踏脚板：—— *run down* [*up*] *the steps* 从楼梯跑下来[上去].
10 (升级的)阶级；晋级：—— *give a person a step* 提拔某人.
11 《美》〔音乐〕音级.
12 〔海〕桅座：支撑桅杆的木制底座(→图 BOAT).
13 〔机〕轴承.
14 (舞蹈的)舞步.
break step 乱了步伐.
in step 配合步伐；配合(音乐的)调子，调和.
keep step (和…)步伐一致(*with*).
out of step (1)乱了步伐. (2)不协调.
step by step 一步一步地，渐渐地 (gradually, by degrees).
watch one's step 注意脚步；小心谨慎 (be careful).
stép-cùt (*n.*) (宝石的)阶梯式切割.
stép-dànce (*n.*) 一人独跳的特殊舞步的舞蹈，如踢踏舞等.
stép-làdder (*n.*) 折梯.
stépping-stòne (*n.*) (1)(有间隔的)踏脚石，入口阶梯. (2)(成功发迹的)进身之阶，手段，方法.

step- [step-] [stɛp-] *pref.* “姻亲关系的”、“继…”之意.
stépbròther (*n.*) 异父[异母]兄弟.
stépchìld (*n.*) 继子.
stépdàughter (*n.*) 继女.
stépfàther (*n.*) 继父，后父.
stépmòther (*n.*) 继母，后母.
stéppàrent (*n.*) 继父[母].
stépsìster (*n.*) 异父[异母]姊妹.
stépsòn (*n.*) 继子.

steph·a·no·tis [stèfənóutis] [,stɛfəˈnotɪs] *n.* 千金子藤(*Stephanotis floribunda*)：原产于马达加斯加岛的蔓生植物，开香气浓郁的白色花朵. [近代拉丁语. 源于同形希腊语(适于 *stephanos* (花圈之意))]

Ste·phen¹ [stíːvən] [ˈstivən] St. ～ 司提反(?～35?)：基督教第一个殉教者. 因在耶路撒冷批评犹太教，招致反感而被人以乱石击死. 纪念日12月26日(〔圣〕《使徒行传》6、7).

Ste·phen² [stíːvən] [ˈstivən] St. ～ 斯提温(975?～1038)：匈牙利第一位国王，在位期间997～1038年. 对推广基督教极有贡献. 纪念日9月2日.

Ste·phen³ **of Blois** [stíːvən əv blwɑ́ː] [,stivən əv ˈblwɑ] 斯蒂芬(布卢瓦的)(1097?～1154)：威廉一世(William I)的孙子. 为英格兰国王，在位期间1135～1154年.

Ste·phen·son [stíːvənsən] [ˈstivənsən] **George** ～ 斯蒂芬森(1781～1848)：英国技师、发明家. 1825年铺设斯托克顿(Stockton)至达林顿(Darlington)之间的世界第一条铁路，毕生致力于蒸汽火车的改良. ✽

steppe [step] [stɛp] *n.* 干草原：从欧洲东南部延伸至西伯利亚南部的一片没有树木的广大草原. [俄语 *step'*]

-ster [-stə/-stər] [-stə] *suf.* [名词后缀]“从事…的人”、“…的人”之意(例 *gangster, youngster*). ▶常含轻视的意思.

ste·ra·di·an [stəréidiən] [stəˈredɪən] *n.* 〔数学〕球面[度]：立体角的单位，当球面上的面积等于该球半径的平方时，则该面积相对的球的中心角即为球面角. (略：sr).

ster·co·ra·ceous [stə̀ːkəréiʃəs/stə̀ːr-] [,stəkəˈreʃəs], **-co·ral** [-kərəl] [-kərəl] *adj.* 〔生理〕粪便的，粪便造成的 (of or produced by dung or faeces).

ster·e·o [stériòu, stíər-] [ˈstɛrɪo, ˈstɪr-] *n.* (pl. -os), —— *n.* 1 〔印刷〕铅版 (stereotype). 2 立体摄影(术) (stereoscopic photograph or photography). 3 立体音响录放(设备) (stereophonic reproduction or equipment). —— *adj.* 1 铅版的 (stereotyped). 2 立体摄影(术)的 (stereoscopic). 3 立体音响的 (stereophonic).

stereoscope /立体镜 现在几乎已不再使用，但 19 世纪时因能显出立体效果而大为流行。此镜为英国物理学家惠斯通（Wheatstone）所发明，布鲁斯特（Sir David Brewster）曾加以改良。

ster·e·o- [stériòu-, stíər-] [ˈsterıo-, ˈstır-] *pref.* 1 "坚固的"（solid）之意。2 "立体的"（three-dimensional）之意。3 "立体镜的"、"立体影像的"（stereoscopic）之意。
[希腊语 *stereos*（坚固的，立体的）]

ster·e·o·bate [stériəbèit] [ˈsterıə,bet] *n.* 〖建筑〗墙柱底基；墙壁和柱子等的根基或基座。

ster·e·o·chem·is·try [stèrioukémistri, stiər-] [,sterıəˈkemıstrı, ,stır-] *n.* 立体化学：研究分子内原子或原子团的立体构造、空间排列的化学。
stèr·e·o·chém·i·cal *adj.*

ster·e·og·ra·phy [stèriɔ́grəfi, stiər-/-ág-] [,sterıˈagrəfı, ,stır-] *n.* 立体画法：在平面上以线描画立体形状的技术。
stèr·e·o·gráph·ic [-iəgrǽfik] [-ıəˈgræfık] *adj.*

ster·e·om·e·try [stèriɔ́mitri, stiər-/-ám-] [,sterıˈamətrı, ,stır-] *n.* 求积法，体积测量（art of measuring solids）。
stèr·e·o·mét·ric [-iəmétrik] [-ıəˈmetrık]，**-ri·cal** *adj.*

ster·e·oph·o·ny [stèriɔ́fəni, stiər-/-áf-] [,sterıˈafənı, ,stır-] *n.* 立体音响。
stèr·e·o·phón·ic [-iəfɔ́n-/-fán-] [-ıəˈfanık] *adj.*
stèr·e·o·phón·i·cal·ly *adv.*

ster·e·o·scope [stériəskòup, stíər-] [ˈsterıə,skop, ˈstır-] *n.* 体视镜，立体镜：从稍微不同的角度拍摄同一物体的照片，通过此仪器以双眼同时观看，会显示出立体影像。✽
stèr·e·o·scóp·ic [-iəskɔ́pik/-skáp-] [-ıəˈskapık] *adj.* 体视镜的，立体镜的，立体影像的。
stèr·e·ós·co·py [-iɔ́skəpi/-ás-] [-ıˈaskəpı] *n.* 立体影像（vision of objects as solid or in three dimensions）。

ster·e·o·type [stériətàip, stíər-] [ˈsterıə,taıp, ˈstır-] *n.* 1 铅版：一种铅合金制的印刷版。2 铅版印刷法。3 陈腔滥调。
——*vt.* 1 铸成铅版，用铅版印刷。2 使定型，使形式化（fix on all details, formalize）。


ster·ile [stérail/stéril] [ˈsterəl] *adj.* 1 不孕的，不能生育的（barren）。2 贫瘠的，不毛的（unfruitful, unproductive）。3 无效果的，无结果的（not producing results）。4 无独创性的，不动人的（lacking originality or emotive force）。5〖植〗不结实的，不结果的。6 无菌的，消毒的，无微生物的（free from living micro-organisms）。
stér·ile·ly *adv.* **ste·ril·i·ty** [stəríliti] [stəˈrılətı] *n.*

ster·il·ize, -ise [stérilàiz] [ˈsterə,laız] *vt.* 1 使不孕，使绝种（render incapable of producing offspring）。2（以加热处理）杀菌，消毒（make free from micro-organisms）。
stèr·il·i·zá·tion, -sá- *n.*

ster·let [stə́:lit/stə́:r-] [ˈstɝlıt] *n.* 产于里海及其附近海域的小体鲟（*Acipenser ruthenus*）。卵可做上好的鱼子酱。
[俄语 *sterlyad'*]

ster·ling [stə́:liŋ/stə́:r-] [ˈstɝlıŋ] *n.* 1 英国货币（British currency）。2 纯银，纯银制品。3 法定纯度。——*adj.* 1 英国货币的，英镑的。2（货币、贵金属）纯银的，法定纯度的（genuine, of standard value or purity）。3 坚固的，可靠的（solidly excellent），真实的，真正的（genuine, not showy or specious）。

Stevenson /斯蒂文森
出生于苏格兰爱丁堡（Edinburgh），为疗养体弱多病的身体而旅行各地，凭着旅游的体验加上丰富的想象力写出许多小说、游记、评论、童谣等作品。在巴黎认识已和丈夫离婚、且大他 11 岁的奥斯本（Osbourne）夫人，而后两人在美国结婚。晚年居住于萨摩亚（Samoa）群岛，且寿终于此地。从唤起少年梦想的《金银岛》、《绑架》等冒险小说，到反映世界末日颓废倾向的奇幻故事，在世界各地都拥有许多读者。其在童谣方面流露出纯真的童心及散文中表现的文字之美，也为世人所喜爱。



sterling area [加冠词 the] 英镑地区（scheduled territories）。
sterling silver 标准银，法定用银：昔日英国铸造货币时，法律所规定纯度（银 92.5%，铜 7.5%）的银。
[可能源于古英语 *steorling*（上有星星标志的货币），诺曼时代的便士上面有星星标志。]

·**stern**[1] [stə:n/stə:rn] [stɝn] *n.* 1 船尾。2 物体的尾部；臀部；〖狩〗（猎狐用猎犬的）尾巴。
stérn-chàse (*n.*)〖海〗舰尾追击。
stérnpòst (*n.*)〖海〗艉柱：在船尾连接龙骨，支持船舵的木柱。
stern sheet (s)〖海〗船尾地板：船尾的空地（→图 BOAT）。
stérn-whèeler (*n.*) 船尾明轮汽船：船尾有大明轮（paddle-wheel）的汽船。
[可能源自古斯堪的纳维亚语 *stjórn*（操舵）← *stýra*（掌舵）]

·**stern**[2] [stə:n/stə:rn] [stɝn] *adj.* 1 严格的，严厉的（severe, strict）；（表情）严肃的：—— *a stern father* 严厉的父亲 / *stern principles* 严格的准则。2（情况）严重的，苛酷的（hard, grim, harsh），抑郁的（gloomy）；—— *stern circumstances* 严重的情况。
stérn·ly *adv.*
stérn·ness *n.*

ster·nal [stə́:nəl/stə́:r-] [ˈstɝnl] *adj.* 胸骨的（of the sternum）。



Sterne [stə:n/stə:rn] [stɝn] **Laurence** ～ 斯特恩（1713～1768）：出生于爱尔兰的英国小说家，著有《项狄传》（*The Life and Opinions of Tristram Shandy Gentleman*）和《感伤旅行》（*A Sentimental Journey*）等作品。

Stern·hold [stə́:nhəld, stə́:rn-] [ˈstɝnhəld] **Thomas** ～ 斯滕霍尔德（? ～1549）：英国韵文翻译家，和霍普金斯（John Hopkins，? ～ 1570）合译《旧约全书·诗篇》的韵文，于 1562 年刊行。

ster·no- [stə:nə-/stə:r-] [ˈstɝno-] *pref.* "胸骨和…的"（of the sternum and …）之意（例 *sterno-mastoid muscle*）（→图 HEAD）。

ster·num [stə́:nəm/stə́:r-] [ˈstɝnəm] *n.* (pl. **-nums, -na**) 1〖解·动〗胸骨（breast-bone）：沿着胸部中心线连接肋骨的骨头（→图 SKELETON）。2（鸟的）胸骨。3（节肢动物环节的）腹板（ventral plate of the body of an arthropod）。
[近代拉丁语←希腊语 *sternon*（胸）]

ster·nu·ta·tion [stə̀:njutéiʃən/stə̀:r-] [,stɝnjuˈteʃən] *n.*《戏谑》打喷嚏（sneezing），喷嚏（sneeze）。
ster·nu·ta·tive [stənjú:tətiv/stər-] [stɚˈnjutətıv]，
ster·nú·ta·tory [-təri/-tɔ:ri] [,torı] *adj.* 使打喷嚏的（causing sneezing）。
——*n.* 催嚏剂[气味]。

ster·nu·ta·tor [stə́:njutèitə/stə́:rnjutèitər] [ˈstɝnju,tetɚ] *n.* 催嚏气（poison gas that acts as a nose irritant）。

ster·oid [stérɔid] [ˈsterɔıd]〖生物学〗*adj.* 类固醇的。—— *n.* 类固醇：广布于动植物界，也可以人工合成方法制造的甾类化合物的通称。如固醇、胆酸、性荷尔蒙等。

ster·ol [stérəl, stíər/-oul] [ˈsterol, ˈstır-] *n.*〖生化学〗固醇：广布于动植物中，也可由人工合成。如胆固醇、麦角固醇等。

ster·to·rous [stə́:tərəs/stə́:r-] [ˈstɝtərəs] *adj.* 打鼾的，（呼吸时）发出类似打鼾声音的（making a snore-like sound）。
stér·to·rous·ly *adv.*
stér·to·rous·ness *n.*

stet [stet] [stɛt] 还原：保留原文中订正、删除部分的指示。在须保留部分的下面画线，而后在原稿空白处写上 stet。
[拉丁语，*stare*（站立，有）的第三人称单数现在时，"保留原样"之意]

steth·o·scope [stéθəskòup] [ˈsteθə,skop] *n.*〖医〗听诊器。
stèth·o·scóp·ic [-skɔ́pik/-skáp-] [-ˈskapık] *adj.*
stèth·o·scóp·i·cal·ly *adv.* **ste·thos·co·py** [steθɔ́skəpi/-θás-] [stɛˈθaskəpı] *n.*

stet·son [stétsən] [ˈstɛtsn̩] *n.* 斯泰森毡帽：牛仔们所戴宽帽檐的帽子。[源于制造厂商的名称]

stev·e·dore [stí:vidɔ̀:/-dɔ̀r] [ˈstivə,dor] *n.* 1 码头工人，船货装卸工人（man employed in loading and unloading ships）。
2《北英格兰》码头监工（charge-hand supervising dockers）。

Ste·ven·son [stí:vənsən] [ˈstivənsn̩] **Robert Louis** ～斯蒂文森（1850～1894）：出生于苏格兰的英国散文家、小说家、诗人。作品有《金银岛》（*Treasure Island*）、《化身博士》（*Dr. Jekyll and Mr. Hyde*）、《绑架》（*Kidnapped*）等。✽

stew[1] [stju:/stju:] [stu] *n.* [通常 pl.]《古》妓院（brothel）。

stew[2] [stju:/stju:] [stu] *vt.* 用文火炖（食物）；[用于过去分词]（茶）浸泡太久而变苦（bitter or strong with too long infusing）。—— *vi.* 1 煮得烂。2 热得汗流浃背，出汗（sweat or swelter in hot atmosphere）。3《美口语》担心，着急（be worried or anxious）。
stew in one's own juice 自作自受。
——*n.* 1 炖菜：肉、蔬菜等以文火一起炖煮的食品。2 忧虑，焦躁（state of great alarm or excitement）。
stéw-pàn [-pɔ̀t] *n.* 长柄炖锅。

stew[3] [stju:/stju:] [stu] *n.*《英》养鱼池（fish-pond, tank for keeping fish alive in）；牡蛎养殖场（artificial oyster-bed）。

stew·ard [stjú:əd/stjú:ərd] [ˈstuɚd] *n.*（4 的阴

性形式是 **stewardess**) **1** 财产管理人. **2**（大宅邸的）掌管家务者,管家 (paid manager of a great house or estate). **3**（学校、俱乐部等的）承办粮食者,伙伕,（船的）司厨 (purveyor of provisions). **4**（客轮、客机的）服务人员 (attendant waiting on passengers). **5**（赛马会、舞会、展览会的）总干事,筹备人 (official managing).

stéw·ard·ship *n.*

Lord High Steward of England [加冠词 the]《英》负责管理加冕礼和审讯贵族的官员.

Lord Steward of the (**King's** [**Queen's**]) **Household** [加冠词 the]《英》高等法院的官员,有管理王室家务名义上的责任.

stew·art·ry [stjúːərtri/stjúːərtri] [ˋstuətrɪ] *n.* (原为苏格兰的)代理官员所管辖的地区.


St. Ex., **St. Exch.** 《略》Stock Exchange 证券交易所.

stg. 《英》sterling 英国货币(的).

stich·o·myth·i·a [stikəmíθiə] [ˏstɪkəˋmɪθɪə] *n.* 交互对白;在古代希腊戏剧里两名上场人物交替地说一行诗的对话方式.

stick [stik] [stɪk] *v.* (**stuck**), *n.* ——*vt.* **1**（以尖锐物）插入,刺穿 (thrust) 〈*into*, *through*〉: —— *a dagger stuck in the back* 一柄刺在背上的短剑 / *stick a fork into a potato* 把叉插入马铃薯中.
2（用刀、剑）刺 (stab);刺杀;（骑马）用矛刺(野猪) (spear).
3 将…插在(尖锐物上) (fix) 〈*on*〉;用签子穿上: —— *stick a fish on a skewer* 把鱼插在烤肉叉上.
4 嵌上,插于 (insert): —— *stick a pen behind one's ear* 把钢笔夹在耳朵上.
5 贴,粘上,把…粘上,把…贴在: —— *stick a stamp on an envelope* 把邮票贴在信封上 / *stick pieces of wood with glue* 用胶粘木片.
6 使不能动弹,使进退不得: —— *be stuck in the mud* 陷入泥泞里动弹不得.

stile[1] / 梯磴



7《口语》放,摆置: —— *stick papers in a drawer* 把文件放在抽屉里.
8《英俗》[通常用于否定句、疑问句]忍耐,容忍 (endure, -bear): —— *I cannot stick him.* 我无法忍受他.
——*vi.* **1** 插入,扎入,插在 (*in*, *into*, *on*): —— *I found a needle sticking in my shirt.* 我发现有根针插在我的衬衫上.
2 贴着,粘住: —— *These stamps have stuck* (*together.*) 这些邮票粘在一起.
3 固执,坚持: —— *stick to what one said* 坚持自己所说的.
4 卡住,不能转动: —— *That door has stuck.* 这门不能转动了.

stick around 《俗》呆在附近 (remain near some place).
stick at (1)[通常用于否定句]犹豫. (2)认真地做.
stick at it 《口语》坚持 (persist);持续地做 (not cease trying).
***stick by** a person* 对人忠实.
stick down (1)贴上. (2)《口语》记下来.
stick in** one's **throat (1)(东西)哽在喉咙. (2)(话)说不出口.
stick it on 《俗》开出不合理的高价.
stick it out 《口语》坚持到底.
stick** one's **neck out 冒险,自找麻烦: —— *We stuck our neck out by supporting an unpopular candidate.* 我们支持一个不受欢迎的候选人而自找了一身麻烦.
stick out (1)伸出;突出. (2)坚持到底. (3)直立 (be erect),使直立 (make erect). (4)《美俗》显眼.
stick out for 坚持… (insist on).
stick to (1)(东西)粘上. (2)坚持(意见、主张等),不改变. (3)(对朋友、契约等)忠实.
stick to it ＝ stick at it.
stick up (1)突出;耸立. (2)《俗》(强盗)以枪威胁 (rob by threatening with a gun).
stick up for (尤指为不在场的人)辩护,支持 (maintain).
stick up to 抵抗… (offer resistance to).
——*n.* **1** 木屑,细木棒 (piece of wood);(长到适度高度即砍下的)嫩枝,小树枝;(燃料用的)树枝,柴枝 (twigs or small pieces of wood): —— *gather dry sticks for a fire* 拾干柴生火.
2 棒,杆,棍.
3 手杖,拐杖: —— *walk with a stick* 拄着拐杖走路.
4(小提琴的)弓,(鼓的)鼓捶.
5〖运动〗(曲棍球的)球棍;(滑雪用的)雪杖;(高尔夫球的)球杆.
6 [pl.]《口语》家具: —— *a few sticks of furniture* 数件简陋的家具.
7《口语》迟钝的人,蠢货,笨蛋.
8(蜡烛、炸药、西点等的)棒状物 〈*of*〉: —— *a stick of wax* 棒状的蜡烛.
9〖印刷〗手盘,排字盘 (composing stick).
10〖军〗(在很短间隔距离连续投下的)一连串炸弹,(用降落伞连续降落的)一群伞兵.
11 [加冠词 the] 用鞭子抽打的惩罚.
12 [the sticks]《口语》内地,偏僻地方.

get hold of the wrong end of the stick 误解,判断错误.

hóckey-stìck (*n.*) 曲棍球球棍.
stícking-plàster (*n.*) (护创膏)胶布.
stíck-insect (*n.*) 竹节虫;竹节虫科 (Phasmida) 昆虫的通称.形状像细长的小树枝,通常没有翅膀,栖息于树上.
stíck-in-the-mùd (*adj.*) 迟钝的;守旧的.
——(*n.*) 迟钝的人;守旧的人.
stíck-jàw (*n.*) 很粘的不易咬断的糖果.
stick lac (附着在昆虫体上和小树枝表面的)紫胶虫的分泌物.
stíck-pìn 《美》(领带上装饰用的)别针.
stíck-ùp (*n.*) 《俗》持枪的强盗.
—— (*adj.*) 突出的 (that projects).

stick·er [stíkə/-ər] [ˋstɪkə] *n.* **1** 扎刺者.
2 扎刺工具.
3 张贴者;(有背胶的)标签 (adhesive label).
4 固执的人,不屈不挠者 (dogged or persistent person).
5(风琴、钢琴的)键和送风调节瓣的连接杆(→图 ORGAN).

stick·ing [stíkiŋ] [ˋstɪkɪŋ] *n.* (牛颈部分质劣的)前肩肉 (inferior meat at the neck of beef)(图→MEAT).

stick·le·back [stíklbæk] [ˋstɪklˏbæk] *n.* 刺鱼;栖息于北半球的刺鱼科 (Gasterosteidae) 小鱼的通称.生有刺状的鳍. ✲

stickleback / 刺鱼 细头刺鱼 (*Gasterosteus acweatus microcephalus*) 是刺鱼科冷水性的淡水鱼,体长 60 厘米左右.通常脊鳍前方有 3～10 枚分离的棘,于头部正后方体侧边有一小块骨质的鳞板.雌鱼产卵时期,雄鱼负责筑巢和照顾幼鱼.图中的雄鱼(下)正向雌鱼(上)指示巢的入口.



stick·ler [stíklə/-lər] [ˋstɪklə] *n.* **1**(对…)好挑剔者,吹毛求疵者 〈*for*〉. **2** 难题.
[废语 *stickle* (成审判者,裁决)＋-*er* (人)]

stick·y [stíki] [ˋstɪkɪ] *adj.* **1** 发黏的 (tending to stick or adhere);有黏性的,黏的 (glutinous, viscous).
2(跑道、板球场因潮湿而)柔软的.
3(天气)湿热的,多湿气的 (humid).
4 顽固的,麻烦的 (unbending, awkward);难以取悦的.
5《俗》极不高兴的,极痛苦的 (highly unpleasant and painful): —— *He'll come to a sticky end.* 他将会死于非命.

stíck·i·ly *adv.* **stíck·i·ness** *n.*

stick·y·beak [stíkibiːk] [ˋstɪkɪˏbik] *n.* 《澳俗》好问的人 (inquisitive person).
——*vi.* 探问,探查 (pry).

stiff [stif] [stɪf] *adj.* **1** 硬的,僵直的,坚硬的



still life /静物画　法国画家库尔贝（Gustave Courbet，1819～1877）所绘的《苹果和石榴》（1871～1872，伦敦国家画廊藏）。库尔贝运用委拉斯开兹（Velazquez）的笔触与着色，来追求物体本身自然流露的实在感。其作品多少受威尼斯画派及卡拉瓦乔（Caravaggesque）风格的影响。

(rigid)：—— *a stiff brush* 硬梳子/*lie stiff in death*——死后身体僵硬．
2 不灵活的（not working freely）：—— *a stiff hinge* 不灵活的铰链．
3（关节、手脚等）僵硬的，一动就痛的（unable to move without pain）．
4 顽强的，顽固的（obstinate）：—— *a stiff resistance* 顽强的抵抗 / *answer with a stiff refusal* 断然地加以拒绝．
5 不自然的，呆板的，拘谨的（lacking ease，grace or freedom）；形式化的（formal）；艰涩的；傲慢的：—— *stiff manners* 拘谨的态度/*write in a stiff style* 用艰涩的文体写．
6 难对付的（hard to cope with）；艰难的（trying）；困难的（difficult）：—— *a stiff slope* 险坡 / *a stiff examination* 艰难的考试．
7（风等）强的：—— *a stiff breeze* 强风．
8（酒）烈的（strong）：—— *a stiff drink* 烈酒．
9（价值等）高的（high）：—— *a stiff price* [*tax*] 高价[税金]．
10（潮湿或半液体等物质）黏稠的，凝固的，不容易流动的（not fluid）：—— *stiff jelly* 黏稠的果冻 / *a stiff dough* 硬的生面团．
——*n.*《俗》尸体（corpse）．**stíff·ly** *adv.* **stíff·ness** *n.* **stíff·en** *v.* **stíff·en·er**，**stíff·en·ing** *n.*
stiff neck（*adj.*）（因风湿症等）颈部僵直的．
stíff-nècked（*adj.*）顽固的，固执的（obstinate）．

sti·fle[1] [stáifl] [ˈstaɪfl] *vt.* **1** 使窒息（smother）；使不能喘息（cause to feel oppressed or unable to breathe）．**2** 忍住，抑制（打嗝、声音等）．**3** 镇压，遏阻（暴乱等）．—— *vi.* 窒息，窒闷．
stí·fling *adj.* **stí·fling·ly** *adv.*

sti·fle[2] [stáifl] [ˈstaɪfl] *n.*（亦作 **stifle-joint**）膝关节；马等四足动物大腿骨与胫骨间的关节，相当于人的膝盖．

stig·ma [stígmə] [ˈstɪgmə] *n.*（pl. **-mas**，**-mata**，**-mata**）**1** 不名誉(的标记)（mark of disgrace or infamy）；耻辱，污名（stain on one's good name）．**2**〖医〗(1)症候（definite characteristic of some disease）．(2)(尤指在皮肤上自然发生并伴随出血的）红斑（morbid red spot）．**3**〖解·动〗(动物器官上的）小斑点，(尤指于哺乳动物卵巢表面上，引起滤胞细胞破裂部位的）母斑．**4**〖植〗柱头；在雌蕊前端受粉时花粉附着的部分(图→FLOWER)．**5**［通常 pl.］圣痕；与被钉死的基督伤痕相似的痕迹，据说此种痕迹曾显现于一些圣徒身上．**6**《古》(在奴隶、罪人等身上的）烙印，戳记（mark branded on a slave，criminal，etc.）．**stig·mát·ic** [-mǽtik] [-ˈmætɪk] *adj.*
［希腊语，"用锥子等钻出的洞、标记、斑点"之意］

stig·ma·tize，-tise [stígmətàiz] [ˈstɪgmətaɪz] *vt.* **1** 加烙痕（mark with the stigmata）．**2** 生红斑（produce stigmata upon）．**3** 责难，使蒙上污名（use opprobrious terms of）．
stig·ma·ti·zá·tion，-sá- *n.*

stile[1] [stail] [staɪl] *n.* **1**（经常设在家畜无法通过，只容人越过的栅栏、围墙等边上的）台阶，梯磴．✽ **2** 旋转栅门．

stile[2] [stail] [staɪl] *n.*〖木工〗窗梃，门梃；围绕板壁、窗框等四周的纵方向的细长木条（→图 WAINSCOT）．

sti·let·to [stilétou] [stɪˈletəʊ] *n.*（pl. **-tos**，**-toes**）**1** 匕首（short dagger）(→图 DAGGER)．**2**（裁缝、刺绣用的）钩针，穿孔锥．
［意大利语，*stilo*（短剑）的指小词］

:still[1] [stil] [stɪl] *adj.* **1** 静止的，不动的（without or almost without motion）：—— *lie still* 躺着不动．**2** 不出声的，安静的，沉默的（silent）；(声音)低的，变静的（hushed）：—— *as still as a grave* 像坟墓般静寂 / *a still small voice* 微小的声音．**3** 恬静的，平稳的（quiet）：—— *the still air* 清静的空气．**4**（心灵）沉着的，平静的（calm）．**5**（葡萄酒等）不起泡沫的（not sparkling）．
——*n.* **1** 安静，静寂（deep silence）：—— *the still of the night* 静寂的夜．**2**〖摄影〗(与活动电影相对的）照片（photograph）；(电影的）一个镜头（single shot）．
——*vt.*《文语》安抚，使沉着，使安静（calm，quiet）：—— *still a crying baby* 抚慰哭泣的孩子．
——*vi.*《文语》静下来，变静（grow calm）．
——*adv.* **1** 犹，还，尚，依然（even to this or that time）：—— *Is he still painting?* 他还在画画吗？/ *It will be still here.* 它还会在这儿吧！/ *He has still not realized the truth.* 他还不明了真相．**2** 虽然…依然… 尽管如此（nevertheless）：—— *Though we told him not to, he still went to work.* 虽然我们告诉他不要去工作，但他还是去了．/ *She is not kind to me, still I like her.* 虽然她对我不好，我还是喜欢她．**3**［加强比较级］愈…；更加，益发（even，yet）：—— *still greater efforts* 更进一步的努力 / *still another possible explanation* 更有其他可能的解释．**4** 不出声地，不动地（without moving）．**5**《古》不断地，经常（always）．
still less［用于否定句］更何况．***still more***［用于肯定句］更加，况且．**stíll·ness** *n.* **still birth** 死产（delivery of a dead child）．**stíll-bòrn**（*adj.*）死产的．**still life**（pl. **still lifes**，**still lives**）静物，静物画．✽

still[2] [stil] [stɪl] *n.* **1** 蒸馏器；由溶液加热后产生蒸气的容器和浓缩蒸气的螺旋管冷却器所组成的器具．**2** 蒸馏酒制造厂．**stíll-ròom**（*n.*）《英》(1)（酒类等的）蒸馏室．(2)（大宅邸的）食品贮藏室．

stil·lage [stílidʒ] [ˈstɪlɪdʒ] *n.*（放置物品用的使离地面的）置物台（bench or frame for keeping articles off the floor）．

still·y [stíli] [ˋstɪlɪ] *adj.* 《诗》寂静的，安静的，安稳的(still, quiet).

stilt [stilt] [stɪlt] *n.* **1** 高跷. **2** 支柱：支撑建筑物等的支柱. **3** 黑翅长腿鹬：生长在沼泽地带的黑翅长腿鹬(*Himantopus*)鸟类的通称. 有细长的粉红色脚及锐利纤细的喙. ✲

stilt·ed [stíltid] [ˋstɪltɪd] *adj.* **1** 踩高跷(似)的((as) on stilts). **2**〖建〗(拱门)向上提高的，向上升起的：— *a stilted arch* 长形圆拱(→图 ARCH¹). **3** (文体、语言等)骄饰浮夸的，华而不实的，夸大的(artificially lofty, formally pompous).

stílt·ed·ly *adv.*

stílt·ed·ness *n.*

Stil·ton [stíltən] [ˋstɪltən] *n.* (亦作 **Stilton cheese**) 斯提耳顿干酪：一种原为莱斯特郡(Leicestershire)所制的青霉乳酪，从前是卖给往来伦敦(the Great North Road)与亨廷登郡(Huntingdonshire)经斯提耳顿(Stilton)一地的过路旅客的干酪，故名.


stim·u·lant [stímjulənt] [ˋstɪmjələnt] *n.* **1**〖生理·医〗兴奋剂，刺激药物. **2** 刺激性饮料，(尤指)含酒精的饮料(alcoholic drink).

·**stim·u·late** [stímjulèit] [ˋstɪmjə,let] *vt.* (**-lated, -lating**) **1** 激发，使兴奋，使有活力(spur on, make more vigorous or active)：— *stimulate one's curiosity* 激发某人的好奇心 / *I was stimulated to practise the violin again.* 我再度激起了练习小提琴的兴趣. **2**〖生理·医〗刺激(器官等)，使兴奋(excite).

stim·u·lá·tion *n.*

stím·u·la·tive *adj.*

stim·u·lus [stímjuləs] [ˋstɪmjələs] *n.* (*pl.* **-li** [-lài] [-,laɪ]) **1** 刺激(物)(thing that rouses to activity or energy)；兴奋(rousing effect). **2**〖生理·医〗兴奋剂，刺激品(thing that evokes a specific functional reaction).



[拉丁语，"驱赶家畜的有刺木棒，给予刺激之物"之意]

·**sting** [stiŋ] [stɪŋ] *n.*, *v.* (**stung**) — *n.* **1**〖动〗(昆虫等的)毒针；(蛇等的)毒牙. **2**〖植〗刺毛：在植物(如小荨麻等)的细胞壁上特别肥厚坚硬的毛. 一经碰触，就会放出刺激性的液体. **3** 螫刺；刺伤，刺痛：— *be hurt by a sting* 被刺刺伤. **4** (身心的)剧痛，如针刺般的痛(acute pain)；辛辣；刺激；讽刺，揶揄：— *the sting of hunger* 饥饿的痛苦 / *His words have a sting in them.* 他话中带刺.

— *vt.* **1** (用针、刺)刺伤；(因接触某种植物)引起皮肤发疹[发炎症]：— *The wasp stung him on the arm.* 胡蜂刺伤了他的手臂. **2** 使刺痛，使火辣地作痛：— *Pepper stings my tongue.* 胡椒使我的舌头好辣. **3** 使痛苦，伤(心等)；使…受刺激：— *The ridicule stung him to effort.* 这个嘲弄激发他更加努力. **4** 《俗》索求分外的钱(charge heavily)；骗取.

— *vi.* **1** (用针、刺)刺，刺痛，刺伤：— *Some bees do not sting.* 有些蜜蜂不会螫人. **2** 感觉刺痛(feel acute pain)：— *My hand stings.* 我的手痛. **3** 痛苦，苦恼，焦虑.

stinging hair〖植〗刺毛.

stinging nettle 荨麻(NETTLE).

stíng·ing-trèe (*n.*) ＝ NETTLE-tree.

stíng-mòth (*n.*) 产于澳大利亚的其幼虫有毒针的毒蛾.

stíng-ràỳ (*n.*) 刺魟；魟科(Dasyatidae)鱼类的通称. 尾部细长，根部有 1～2 根锯齿状的刺，和毒腺相连，人被刺时会产生剧痛. ✲

stin·go [stíŋgou] [ˋstɪŋgo] *n.* 《英古俗》烈性啤酒(strong beer).

stin·gy [stíndʒi] [ˋstɪndʒɪ] *adj.* **1** 小气的，吝啬的(meanly parsimonious). **2** 稀少的，贫乏的.

stín·gi·ly *adv.*

stín·gi·ness *n.*

[可能源于方言 *stinge* ＝ sting]

stink [stiŋk] [stɪŋk] *v.* (**stank, stunk; stunk**) *n.*

— *vi.* **1** 放出恶臭味，发出令人难受的气味(emit a strong offensive smell). **2** 声名狼藉(be or seem very unpleasant). — *vt.* **1** 以恶臭赶走(某人)(*out*). **2** 在…放出恶臭. — *n.* **1** 恶臭(stench). **2** [pl.]《英俗》(作为学科的)化学(chemistry).

stínk-bàll (*n.*) 球状臭弹，恶臭飞弹：边飞边放出令人窒息性烟雾的飞弹.

stínk-bòmb (*n.*) 恶臭弹：爆炸后会发出恶臭的炸弹.

stínk-hòrn (*n.*)〖植〗鬼笔菌：鬼笔目的有恶臭黏液的菌类通称. 尤指白鬼笔(*Phallus impudicus*).

stínkwòod (*n.*) 有恶臭的树木.



stilt / 黑翅长腿鹬
脚与喙都很细长，雄性在头部有黑色，栖息在沼泽地带，以捕食水生小动物为生.

stitchwort / **繁缕** 繁缕属柔软的草本植物，目前世界上已知的约有 100 种，从春季到秋末开星形白色小花，是小鸟最喜欢吃的植物，野生于原野湿地，分布于中国、韩国、日本、琉球、菲律宾等地。

stink·ard [stíŋkəd/-ərd] [ˋstɪŋkɚd] *n.* **1** 声名狼藉的人，惹人厌的家伙. 2 发出恶臭的动物 (stinking animal)，(尤指)马来獾(teledu).

stink·er [stíŋkə/-ər] [ˋstɪŋkɚ] *n.* **1** 发出恶臭的东西[人，动物](stinkard). 2《俗》声名狼藉的人，讨厌的家伙. **3**《俗》令人讨厌的东西 (anything particularly offensive or irritating)；令人不快的信件.

stink·ing [stíŋkiŋ] [ˋstɪŋkɪŋ] *adj.* **1** 发出恶臭的，臭的 (that stinks). 2《俗》令人不悦的，讨厌的 (objectionable, obnoxious).
cry stinking fish 指摘自己的产品 (condemn one's own products, etc.)
stínking-gùm (*n.*) (树叶有如虫般强烈味道的)桉属植物.
stínking-rôger (*n.*) 野生的万寿菊 (wild marigold).
stinking wattle (*n.*) = GIDGEE.

stint [stint] [stɪnt] *n.* **1** 限制，节约 (limitation of supply or effort). 2 (工作等的)指定量，分配量 (fixed or allotted amount)；〖采矿〗采矿场的工作分配区域.
——*vt.* 节省… (keep on a limited allowance) 〈*of*〉；节约，紧缩 (supply in niggardly amounts or grudgingly).
——*vi.* 吝啬，节俭.

stipe [staip] [staɪp] *n.* **1**〖植〗柄 (footstalk)；(尤指高等菌类支撑菌盖的)菌柄 (stem supporting pileus)(→图 FUNGUS)；(羊齿类的)叶柄 (leaf-stalk).

sting-ray / **刺魟**
图为分布在日本、韩国、中国海域的刺魟(*Dasyatis akajet*)，尾部通常有一根强大的毒棘，但有时有 2～3 根. 若被刺会感到剧痛. 体长 1 米左右，栖居于浅海到深海海底.



2〖动〗小腮茎节 (stipes).
[拉丁语 *stipes* (STIPES)]

sti·pend [stáipend] [ˋstaɪpɛnd] *n.* 薪俸 (salary)，(尤指牧师的)圣俸.

sti·pen·di·ar·y [staipéndiəri/-dìəri] [staɪˋpɛndɪ͵ɛrɪ] *adj.* 拿薪俸的，有薪水的 (receiving a stipend).
——*n.* 拿薪俸的人，有薪水者；《英》(城市的)拿薪俸的治安推事 (paid professional magistrate).

sti·pes [stáipi:z] [ˋstaɪpiz] *n.* (pl. **stipites** [stípiti:z] [ˋstɪpɪ͵tiz]) **1**〖动〗小腮茎节：昆虫下颚[腮]的第二节. 2〖植〗柄 (stipe).
[拉丁语，"圆木，树干"之意]

stip·ple [stípl] [ˋstɪpl] *n.* **1** 点描法，点刻法：用点来表现阴影及色彩变化的绘画和雕刻、版画的方法. 2 点描[点刻]效果，点描[点刻]的作品.
——*vt.* 点描，点刻.
[荷兰语 *stippelen* (*stippen* 刺的重复动词)]

stip·u·late [stípjulèit] [ˋstɪpjə͵let] *vt.* **1** [用于过去分词]规定，明确制定(契约条款) (specify). **2** 要求作为…的条件 (demand as part of a bargain or agreement) 〈*that* ＋从句〉.
——*vi.* 要求作为条件 〈*for*〉.
stìp·u·lá·tion *n.*

stip·ule [stípju:l] [ˋstɪpjul] *n.*〖植〗托叶：生在叶柄基部与茎相接地方的两片小叶(→图 LEAF).

·**stir**[1] [stə:/stə:r] [stɝ] *n.*，*v.* (**-rr-**) —— *n.* **1** 拨动：—— *give a fire a stir* 拨火. 2 微动，轻摇 (slight movement)：—— *There was no stir in the air.* 一丝风也没有. **3** 动乱，混乱 (disturbance)；兴奋 (excitement)：—— *be full of stir and movement* 充满兴奋的喧闹. **4** 活跃，活动.
——*vt.* **1** 翻动，搅拌 (mix)：—— *stir one's cocoa with a spoon* 用汤匙搅拌可可. **2** (微弱地)摆动，摇动 (set or keep in motion)：—— *The soft wind stirred the leaves.* 微风轻拂树叶. **3** 激励，使振作 (rouse)；使兴奋 (excite) 〈*up*〉：—— *Stir yourself.* 打起精神来.
——*vi.* **1** (微弱地)动，摇动：—— *sit without stirring* 一动也不动地坐着. **2** (事件、谣言等)传播；(感情等)产生：—— *Discontent stirred among the crowd.* 群众间产生了不满的情绪.
stír·ring *adj.* **1** 活跃的，活泼的. **2** 令人兴奋的 (exciting)，刺激的 (stimulating).
stír·ring·ly *adv.*
stírabout (*n.*) 将麦片在热水或牛奶中搅拌煮成的麦片粥.

stir[2] [stə:/stə:r] [stɝ] *n.*《俗》监狱 (prison).

Stir·ling [stə́:liŋ/stə́:r-] [ˋstɝlɪŋ] **1** 斯特林：英国苏格兰中部行政区福思 (Forth) 河沿岸的城市. **2** 斯特林大学(1967 年创立).


Stir·ling·shire [stə́:liŋʃiə/stə́:rliŋʃiər] [ˋstɝlɪŋʃɪr] 斯特林郡：英国苏格兰南部的旧郡，1975 年 5 月以后成为中部行政区的一部分.

stir·rup [stírəp；美 ＋ stə́:r-] [ˋstɪrəp，ˋstɝ-] *n.* **1** 马镫：骑马时踏脚用的金属或皮制的环(→图 SADDLERY). **2** 镫形物，(尤指)U 型夹或支撑物 (U-shaped clamp or support). **3**〖海〗镫绳：悬吊根缆 (footrope) 的一种尾端有环的绳索. **4** (亦作 **stirrup-bone**)〖解〗镫骨 (stapes)：位在中耳的镫形骨 (→图 EAR[1]).
stírrup-cùp (*n.*) (将葡萄酒等献给骑在马上将远行之人的)饯行酒.
stírrup-ìron (*n.*) (金属制的)马镫.
stirrup jar [vase]〖古希腊〗从壶口到壶体两侧附有把手，在壶体有注入口的壶.
stírrup-lèather (*n.*) 马镫皮带：将镫悬吊在马鞍上的皮带.
stirrup pump (装有镫形踏板和短软管的)消防用手提式抽水机.
[古英语 *stigrāp* ← 古日耳曼语 * *stig-* (镫) ＋ * *raipaz* (绳). 从前将绳索围绕成环形]

·**stitch** [stitʃ] [stɪtʃ] *n.* (pl. **-es**)，*v.* —— *n.* **1** 一针，一缝：—— *put in a stitch* 缝一针.
2 (编织物、刺绣的)针眼；编的[缝的]部分.
3〖医〗(缝合的)缝线；(伤口的)缝合.
4 缝法，编织法. ✽
5 碎布条：—— *have not a stitch on* 一丝不挂.
6 (侧腹的)突然疼痛，剧痛.
in stitches《口语》捧腹大笑，笑个不停.
—— *vt.* 缝 (sew)；使缝合，缝饰.
—— *vi.* 缝，缝合.
stítchbird (*n.*) 产于新西兰蜜雀科的小鸟 (*Notiomystis cincta*) (honey-eater). 叫声听起来像"stitch"的发音.
stítchwòrt (*n.*) 繁缕 (chickweed). ✽

stitch·er·y [stítʃəri] [ˋstɪtʃərɪ] *n.* 缝纫；刺绣；针线活 (needlework).

sti·ver [stáivə/-vər] [ˋstaɪvɚ] *n.* 零钱，少许的钱币，微量 (most trifling coin or amount).




sto·a [stóuə] [stoə] *n.* (pl. -ae, -as) **1** 柱廊:古希腊建筑中有列柱的走廊或回廊(→图 TEMPLE[1]). **2** [the S-] 雅典的柱廊:内设绘有马拉松(Marathon)战争壁画的大讲堂,季蒂昂的芝诺(Zeno of Citium)曾在此讲学. ✲

stoat [stout] [stəut] *n.* (尤指夏季背部毛色变赤褐的)欧洲白鼬(European ERMINE).

·**stock** [stɔk/stɑk] [stɔk] *n.* **1** 存货,库存品:—— *keep* [*have*] *a large stock of hardware* 积存大量的五金制品.
2 积蓄,储蓄,贮藏(store ready for drawing on):—— *lay in a stock of oil* 储备石油 /*have a great stock of information* 具有渊博的知识.
3 股份资本;《美》股份,股票,证券;《英》国债,公债:—— *buy stock* 购买股票.
4 家畜(farm animals).
5 家系,种族,血统(source of a family):—— *come of a good stock* 出身名门.
6 干,茎(trunk, stem).
7 残株.
8 [园艺](接木的)台木,接台.
9 [植]根茎(rhizome).
10 (鞭子、犁的)柄;枪托;(锚的)锚杆(→图 ANCHOR);(器具、机械的)台,台架:—— *the stock of an anvil* 砧台.
11 [pl.] 船台:建造中支撑船体的木台.
12 [pl.] [史]刑台:将犯人手脚放入孔穴中的刑具. ✲
13 [烹饪](以肉、骨头、蔬菜等炖煮而成的)汤汁.
14 原料(raw material):—— *paper stock* 制纸原料.
15 《英》(以铸模压制的)硬质砖瓦(hard solid brick).
16 (骑马时围在颈部的)宽边硬领圈.
17 (神职人员衣领下系的黑或紫色等的)绸领带.
18 [地质]岩株:花岗岩等小型火成岩的圆柱状侵入岩体.
19 紫罗兰:十字花科紫罗兰属(*Matthiola*)植物的通称.花朵芳香. ✲
20 (蜂窝或蜂箱的)蜜蜂群.
21 《废》(付款人收执的)割符(→图 TALLY).
in stock 有存货.
on the stocks (1)(船)在建造中[的]. (2)(计划等)在进行中[的].
out of stock 正缺货,无现货.
take stock (1)盘点存货,清点盘存. (2)仔细估量(自己的立场、资产等).
take stock in (1)购买…的股票(invest money in). (2)对…关心(concern oneself in);重视…信赖.
take stock of 仔细检查,评价(reckon up).
—— *adj.* **1** 存货的:—— *a stock item* 存货品种. **2** 常备的,标准的:—— *stock sizes in boots* 长统靴的标准尺寸. **3** 常见的,平凡普通的:—— *a stock joke* 老笑话. —— *vt.* **1** 购入(商品),储存,贮藏;(商店)进货,蓄积:—— *Do you stock writing paper?* 你存有信纸吗? /*a well-stocked library* 藏书丰富的图书馆. **2** (农场)购入家畜[农具]. **3** 装配柄[把手],(枪上)装配枪托. —— *vi.* 进货,储存现货.

stock actor [戏剧]定期演出几种保留剧目的剧团团员.
stóck-àgent (*n.*)(亦作 **stock and station agent**)《澳》家畜商.
stóckbròker (*n.*) 股票经纪人.
stock car (1)《美》[铁路]家畜车. (2)轿车改装的赛车用汽车.
stock-car racing 改装的轿车的比赛.
stock company [戏剧]定期演出几种保留剧目的剧团(REPERTORY company).
stóckdòve (*n.*) 欧鸽(*Columba oenas*),生长在欧洲森林地带的野生鸽子.
stock exchange (1)证券交易所. (2)(在特定场所、市场买卖的)商业公会.
Stock Exchange [加冠词 the] 伦敦证券交易所.
stóckfish (*n.*)(将鳕鱼等剖开风干,不加盐腌的)淡鱼干.
stóck-gillyflower (*n.*):→*n.* 19.
stóckhòlder (*n.*)(1)股东. (2)家畜所有人.
stóck-hòrse (*n.*) 牛仔的坐骑.
stòck-in-tráde (*n.*)(1)库存品. (2)营业用必需品.
stóck-jòbber (*n.*)《英》伦敦证券交易所会员中的股票投机商人.
stóckman (*n.*)《澳》牧人.
stóck-màrket (*n.*)(1)证券交易所,股票市场. (2)证券交易,股票买卖.



Stoa / 雅典的柱廊
1950 年重建的阿塔罗斯(Attalus)柱廊.此柱廊为公元前 150 年左右阿塔罗斯二世(Attalus II)所建,位于雅典卫城丘陵下,面对着古希腊集市.其高度于夏季可防炎热日光的照射,于冬季又可得到冬日的温暖.

stock piece [**play**](戏剧的)保留剧目.
stóckpile (*n.*)(1)(以备不时之需的)储备品. (2)(武器等的)贮藏.
stóckpìling (*n.*) 储备.
stóck-pòt (*n.*) 做汤汁用的锅.
stóck-rìder (*n.*)《澳》放牛的人,牧人,牛仔.
stóck-rìding (*n.*)《澳》牛的照料,牧人的工作.
stóck-ròute (*n.*)《澳》家畜用道路:在私有地上有放牧家畜通行权的道路.
stock size (*n.*)(经常有存货的)成衣的尺寸.
stóck-still (*adj.*) 完全静止的,一动也不动的.
stóck-tàking (*n.*) 盘点存货.
stóck-whip (*n.*)(装有短柄的)驱赶家畜用的长鞭.
stóckyàrd (*n.*) 暂时圈集家畜的围栏.
Virginian stock 弗吉尼亚紫罗兰(*Malcomia maritima*):十字花科,类似紫罗兰的开各种颜色花朵的小型植物.
[古英语 *stoc(c)*(干)]

stock·ade [stɔkéid/stɑk-] [stɑk'ed] *n.* [筑城](将垂直的木桩并列而成的)防御栅栏(breastwork, enclosure).
—— *vt.* 用栅栏围住[防御].

Stock·holm [stɔ́khoum/stɑ́k-] [ˈstɑkhom] 斯德哥尔摩:瑞典首都、港市. ✲
Stockholm tar (原为从斯德哥尔摩输出的造船和制缆索用的)松焦油.

stock·i·net(te) [stɔkinét/stɑk-] [ˌstɑkɪˈnet] *n.* (制内衣等用的纤细、有伸缩性、以机器编织的)针织麻料(elastic knitted material).

·**stock·ing** [stɔ́kiŋ/stɑ́k-] [ˈstɑkɪŋ] *n.* **1** 长袜;(外科用的)弹性袜:—— *a pair of stockings* 一双长袜. **2** (鸟或马等)和身体不同颜色的脚.
in one's stockings [***stocking feet***] 不穿鞋地,只穿袜子地:—— *He is* [*stands*] *six feet in his stockings.* 他不穿鞋身高就有 6 英尺.
stocking cap 毛线帽:用毛线编织成的圆锥形帽子.
stócking-fràme [**-lòom, -machìne**] (*n.*) 织袜机(knitting machine).
stocking stitch 类似长袜的编织法,可织出平滑的表面.

stock·ist [stɔ́kist/stɑ́k-] [ˈstɑkɪst] *n.* 《英》特定商品待售商(one who stocks specified goods for sale).

stock·y [stɔ́ki/stɑ́ki] [ˈstɑkɪ] *adj.* 矮胖的,粗壮的(thickset, short and strongly built).
stóck·i·ly *adv.*
stóck·i·ness *n.*

stodge [stɔdʒ/stɑdʒ] [stɑdʒ] 《口语》 *n.* **1** 味道很浓的食物(food of a thick heavy kind). **2** 贪吃的人,老饕(greedy eater).
—— *vi.* 贪心地吃(eat greedily).


stodg·y [stɔ́dʒi/stɑ́dʒi] [ˈstɑdʒɪ] *adj.* **1** (食物)不消化的,油腻或味浓的(heavy, filling, thick or semisolid). **2** (人、书籍等)索然无味的,无聊的(dull, heavy, solid, uninspired).
stódg·i·ly *adv.*
stódg·i·ness *n.*

stoep [stu:p] [stup] *n.* 《南非》(房屋正面、侧面的)阳台(verandah).

sto·gie, -gy [stóugi] [ˈstogɪ] *n.* 《美》细长的粗制雪茄(long narrow roughly-made cigar).

sto·ic [stóuik] [ˈstoɪk] *n.* **1** [S-]斯多葛学派的哲学家. ▶斯多葛学派是公元前 315 年左右季蒂昂的芝诺(ZENO[1])创始的希腊哲学学派.最重视伦理学,认为如果将"遵从理性的生活"当成是"遵从自然的生活",而贤者的生活就必须是虽有情念但心却不为所动(无情).该学派可分为古代、中期和后期.后期代表人物为塞内加(Seneca)、爱比克泰德(Epictetus)、马可·奥勒利乌斯(Marcus Aurelius). **2** 克己心强的人,禁欲主义者(person of great self-control or austerity).
stó·i·cal *adj.*
stó·i·cal·ly *adv.*
stó·i·cism *n.*
[希腊语 *stōikos* (←*stoa* 参照 STOA),源于芝诺在雅典讲学的柱廊]

stoke [stouk] [stok] *vt.* (火炉)生火(feed and tend);(发动机等)补充燃料(feed the furnace of)〈*up*〉.
—— *vi.* 生火,做锅炉工(act as a stoker).
stoke up 《口语》(急忙地)吃(feed, eat).



stocks / 刑台
位于英国德文（Devon）郡科京顿（Cockington）的刑台.

stókehòld（*n.*）〖海〗(船舰的)锅炉舱.
stókehòle（*n.*）(1) 锅炉口，炉口前的地方（space in front of a furnace）.(2) 灶门，炉口（opening through which a furnace is tended）.(3) = stokehold.

stok·er [stóukə/-ər] [ˋstokɚ] *n.* **1**（船舰、蒸汽机等的）司炉，火伕（one who feeds and tends a furnace）. **2** 自动加煤机，煤炭送入机.

S. T. O. L. 《略》 short take-off and landing (aircraft) 短距离起降(航空器).

stole[1] [stoul] [stol] *n.* **1** 古罗马已婚妇女外出所穿的长及脚部的宽松服装. **2** 圣带：神职人员披挂在肩上，长至膝盖或膝下，用丝绸或亚麻布制的细长带状法衣(→图 VESTMENT). **3**（妇女用的）披肩.

stole[2] [stoul] [stol] *v.* steal 的过去时.

stolen [stóulən] [ˋstolən] *v.* steal 的过去分词.

stol·id [stɔ́lid/stɑ́l-] [ˋstɑlɪd] *adj.* 冷淡的，神情麻木的（not easily excited or moved, phlegmatic）.
stól·id·ly *adv.*
sto·lid·i·ty [stəlíditi] [stəˋlɪdətɪ] *n.*

sto·lon [stóulən] [ˋstolən] *n.* **1**〖植〗匍匐茎：于地上爬行，在接近地面的节上，到处生根，与母茎断绝后即能独立生长成新植物(→图 GRASS). **2**〖动〗生殖根：水螅体等的新个体成虫长出芽体的延长部分.

sto·ma [stóumə] [ˋstomə] *n.* (pl. **-mas**, **-mata**) **1**〖解·动〗(低等动物等的)小孔，小口（small mouth-like opening）. **2**〖植〗气孔：植物表皮细胞上，用作气体交换及水分散失通路的小孔. 在叶子内侧尤多(→图 LEAF).
[近代拉丁语. 源于同形的希腊语("口"之意)]

·**stom·ach** [stʌ́mək] [ˋstʌmək] *n.* **1**〖解〗胃(→图 ALIMENTARY)：—— *on an empty stomach* 饿着肚子/ *on a full stomach* 吃饱，饭后 /*lie heavy on one's stomach* 不消化. **2** 腹，腹部：—— *the pit of the stomach* 心窝 /*lie on one's stomach* 俯卧. **3** 食欲（appetite）〈*for*〉：—— *have no stomach for anything* 没胃口. **4**（对于危险、纷争、事业等的）爱好，意向（inclination），欲望（desire）〈*for*〉：—— *I had no stomach for the fight.* 我无意争论. /*against one's stomach* 拂逆心意.
—— *vt.* 忍耐，忍受(侮辱等)（bear without resistance, endure）：—— *I cannot stomach his insult.* 我无法忍受他的侮辱.
stóm·ach·al *adj.*
stómach-àche（*n.*）胃痛，腹痛.
stómach-pùmp（*n.*）〖医〗胃唧筒[洗净器]：一面把胃洗空，一面输入液体的小唧筒.
[希腊语 *stomakhos*（喉咙，食道）← *stoma*（口）]

stom·ach·er [stʌ́məkə/-ər] [ˋstʌməkɚ] *n.*〖史〗三角胸饰：15～17 世纪妇女用的胸饰，常以刺绣或宝石装饰，可覆盖胸部(→图 PANNIER).

sto·mach·ic [stəmǽkik] [stəˋmækɪk] *adj.* 胃的（of the stomach）；帮助消化的，增进食欲的（promoting digestion or appetite）.
—— *n.* 开胃药，健胃药.

sto·ma·ti·tis [stòumətáitis] [ˌstoməˋtaɪtɪs] *n.*〖医〗口炎，口腔炎（inflammation of the mouth）.

:**stone** [stoun] [ston] *n.* **1** 石头，石块，小石子（piece of rock）：—— *throw a stone at a dog* 丢石子打狗.

stock / 紫罗兰　原产于地中海沿岸，茎的顶部为带有香味的总状花序，并开各种颜色的花. 常栽培它用作插花、盆栽、花圃使用.



Stockholm / 斯德哥尔摩
举行诺贝尔颁奖仪式(和平奖除外)的斯德哥尔摩音乐厅.



2（构成岩石物质的）石头，岩石.
3（用作建筑物、铺路、研磨、石碑等一定形状、大小的）石材：—— *a road made of stones* 用石头铺设的道路，石子路.
4 宝石（gem）.
5〖植〗（水果的）核；（葡萄等的）种子（seed）：—— *Peaches have stones inside.* 桃子里有硬核.
6〖医〗结石；（肾脏、膀胱、胆囊等的）结石（calculus）：—— *kidney stones* 肾结石 / *a stone in the bladder* 膀胱结石.
7《英》：英石：重量的单位，通常是指 14 磅，约相当于 6.35 千克，但也因商品的不同有所区别.
—— *He weighs 12 stone.* 他重 12 英石（76.2 千克）.
8 像石头般的东西，雹，霰；《古·鄙》睾丸.
cast the first stone 率先批评[攻击].
leave no stone unturned 不遗余力.
Stones will cry out. 纸包不住火.
—— *vt.* 1 向…丢石头，掷石头打人：—— *stone a person to death* 扔石头杀死人. 2（由水果中）挖取果核[种子]：—— *stone the cherries* 挖取樱桃中的种子. 3 在…上铺设石头，用石头固定.
Stone Age［加冠词 the］石器时代：以石器作为主要生产工具，是人类文化最古老的一段时期.
stóne-blìnd（*adj.*）全瞎的.
stónechàt（*n.*）黑喉石鹏（*Saxicolatorquata*）：欧洲所产黑色和白色羽毛的小型鸣鸟. ✽
stóne-còld（*adj.*）（似石头般）非常寒冷的.
stónecròp（*n.*）景天：景天科景天属（*Sedum*）的多肉质植物的通称，尤指有鲜黄色的花和圆筒状多肉质的叶子，生长于岩石或古老城墙上的一种欧洲景天（*S. acre*）.
stóne-dèad（*adj.*）完全死了的.
stóne-dèaf（*adj.*）完全耳聋的.
stónefìsh（*n.*）石鱼毒鲉（*Synanceja verrucosa*）：此鱼在背脊上有连接毒囊的刺. 全长 30 厘米. ✽
stóne-flỳ（*n.*）蜻；蜻翅目（Plecoptera）的昆虫通称. 可在溪流中的岩石下发现其幼虫，可作钓鱼者的钓饵.
stóne-frùit（*n.*）核果.
stóne-lìly（*n.*）海百合的化石.
stone marten 榉貂（BEECH-marten）.
stóne-màson（*n.*）石匠.
stone of Destiny 命运之石（→CORONATION stone）.
stóne-pìne（*n.*）意大利五针松（*Pinus pinea*）：在地中海沿岸的松属的一种植物. 具有如伞状向四周伸展的树枝和平坦的树梢.
stone's throw 掷一石头所能达到的距离，近距离.
stónewàll（*vi.*）〖板球〗防守挡击. ——（*vt.*）《英》妨碍（议事）.
stónewàlling（*n.*）（1）〖板球〗非常慎重的击球.（2）《英》〖政〗议事的阻碍.
stónewàre（*n.*）陶石器：由含有硅土的黏土或由黏土和燧石、沙子等混合制成的坚硬而质细的陶器.
stónewòrk（*n.*）石制品；石造建筑.


Stone·henge［stóunhèndʒ］［ston,hendʒ］圆形石林，巨石阵：位于英国威尔特郡（Wiltshire）索尔兹伯里平原（Salisbury Plain）上的一处呈同心圆排列的石柱，主要为青铜器时代留下来的遗迹. 除了一些横列成门楣的稍大巨石外，一些较小的石柱经考据后，很显然是来自威尔士西南部的一种青石. ✽

ston·ker［stáŋkə/stáŋkər］［staŋkə］*vt.*《澳俗·新西兰俗》1 使挫折（baffle），使无用（make useless）. 2 打击（beat）.
stón·kered *adj.* 疲劳的，困倦的（tired，worn out）.［语源不详］

·**ston·y**［stóuni］［stonɪ］*adj.*（**stonier**；**stoniest**）
1 满是石头的，以石头覆盖的（full of，covered with，or having many stones）：—— *a stony path* 满是石头的小路.
2（如石头一般）坚硬的（hard，rigid），不动的（fixed）.
3 冷酷的，无情的：—— *a stony heart* 无情的心 / *He gave me a stony look.* 他冷冷地盯着我.
4（亦作 **stony-broke**）《俗》一贫如洗的（without any money）.

stood［stud］［stud］*v.* stand 的过去时、过去分词.

stonefish / 石鱼
在有针刺的鱼类中为毒性最强的一种，分布于印度沿岸的太平洋海域、澳大利亚北部和南非沿岸.



stonechat / 黑喉石鹏　草原上最常见的小型石鹏. 全长 13 厘米，并以长约 7 厘米左右的翅膀飞翔.

stooge［stuːdʒ］［studʒ］《俗》*n.*（尤指充当喜剧演员的）陪衬人物，配角，丑角（butt，foil）；（作为别人行动中的）助手，属下（subordinate who does routine work）.
—— *vi.* 1 成为（…的）配角.
2（用汽车、飞机等）从事巡逻活动，巡逻飞行（move，travel）〈*about*，*around*〉.


stook［stuk，stuːk］［stuk，stuk］《主要用在苏格兰·北英格兰》*n.* 一堆已割下的谷物（shock of corn）.
—— *vt.* 堆积（已割下的谷物）.

·**stool**［stuːl］［stul］*n.* 1（单人用没有靠背、扶手的）凳子：—— *a three-legged stool* 三脚凳. 2 脚台（footstool）. 3（坐凳式的）便器；厕所. 4 排泄大便，大便. 5（尤指长出嫩芽的）残枝，母株. 6《美》媒鸟. 7 ＝ stool-pigeon.
fall between two stools 两头落空
—— *vi.* 1 长出嫩芽[嫩枝]（throw up young shoots or stems）. 2《美俗》成为媒鸟.
stóol-pìgeon（*n.*）（1）引诱其他鸽入网的媒鸽（囮鸽）.（2）诱饵，伪装顾客引人上当的骗子.（3）《美》（警察的）眼线，告密者.

·**stoop**[1]［stuːp］［stup］*vi.* 1 屈身，弯下上身：—— *stoop over a desk* 俯身在书桌前 / *stoop down to pick a pencil* 弯身捡起铅笔. 2 驼背：—— *stoop with old age* 因年老而驼背. 3 低身，把身体弯下做…（descend）〈*to*，*to do*〉：—— *stoop to begging* 沦为乞丐 / *stoop to conquer* 忍辱取胜. 4（老鹰等为攫取猎物而）疾飞，俯冲而下〈*on*〉.
—— *vt.* 屈下（头、肩膀、背等），往前方弯下（incline forward and down）：—— *stoop oneself* 屈身 / *stoop one's head to go through a doorway* 低头通过门口. —— *n.* 1 前屈，驼背，弯腰：—— *walk with a stoop* 弯着腰走路. 2 弯曲，屈身. 3 低下身体，卑屈. 4《古》（为攫取猎物的）飞扑，急速攻击.

stoop[2]［stuːp］［stup］*n.*《美》大门前的台阶，门廊（porch）.

:**stop**［stɔp/stɑp］［stap］*v.*（-**pp**-），*n.* —— *vt.* 1 使（运动中的东西）静止，使停止（put an end to，arrest）：—— *stop a car* 停住汽车 / *stop a factory* 停止工厂的生产 / *Stop thief!* 小偷，站住！
2 终止（做…），作罢（cease）〈*doing*〉：—— *It has stopped raining.* 雨停了. / *Do stop grumbling* [*your complaints*]. 停止唠叨.
3 扰乱（…），妨碍，阻止〈*from*，*doing*〉：—— *stop him from getting into mischief* ＝ *stop his getting into mischief* 不让他恶作剧 / *The rain stopped the game.* 因雨中止比赛.
4 暂停（付款等），中止（suspend）；（银行支票的）停止支付：—— *stop a person's wages* 停止支付某人的工资 / *stop a check* 停止银行支票的兑现.
5 在…上加栓[盖]；填塞（洞穴等），填满（close，fill）；《英》填补（牙洞）：—— *stop a bottle* 栓紧瓶塞 / *stop a leak in a pipe* 填塞导管的漏洞 / *have one's decayed tooth stopped* 填补蛀牙.
6 把…的通路阻塞，隔断（prevent or forbid the passage through）：—— *stop the way* 阻塞通路.
7〖音乐〗按住，压住（乐器的孔、弦）使发出声音.
8〖拳击〗击倒（knock out）.
—— *vi.* 1（活动的东西）停下，停止（halt）：—— *A car stopped in front of the house.* 一辆汽车停在屋前.





Stonehenge / 圆形石林

环状列石外侧的堤与沟，根据放射性碳的年代测定，大约是 3 700 年以前的遗迹. 据推测目前的这种形式，是公元前 2 100 年～前 1 400 年间数度改造的结果，但对于当初建造的构想与相关的用途则不得而知. 圆形石林中心部分的某种马蹄形和外侧的堤口及其他踵石皆呈直线排列，大致上为东北至西南走向，好像是处于仰望太阳上升的方位，据说这与膜拜太阳有关，为原始信仰的祭祀遗迹.

/ *The train stops at all stations*. 这班火车每站都停. **2** (活动等)终了，中止，中断 (cease, come to an end)：— *The rain has stopped*. 雨已经停了. *My watch has stopped*. 我的表停了. **3**《口语》停留，逗留，留住 (remain, stay)：— *stop at home* 在家 /*Are you stopping at this hotel?* 你住在这间旅馆吗?

stop at nothing 做任何事都不犹豫，什么事都做得出来.

stop by《美》顺道造访 (call at)：— *Please stop by when you come this way*. 当你前来此地，请过来小坐片刻.

stop off [***over***] 中途下车；(旅途中在…)稍做停留[逗留]〈*at*〉.

stop out (1)遮断(日光等). (2) (在蚀刻技术中，在防止被酸腐蚀部分)涂清漆.

— *n*. **1** 停止[停下]，终止 (halt)；停顿，停歇 (pause)；逗留 (stay)：— *come to a stop* 停止，终止 /*The train runs from London to Edinburgh without a stop*. 这班火车没有停歇地从伦敦开到爱丁堡. /*make a week's stop* 作一星期的停留.

2 车站，停车场，降落处：— *a bus stop* 公共汽车站.

3 (用来固定物体的)条板，木桩，钉子，砌块.

4 (洞穴的)栓，阻塞物 (peg, plug)：— *a stop for a bottle* 瓶塞.

5 标点，(尤指)逗点，分号，冒号，句点：— *Mind your stops*. 注意标点符号.

6〖光学·摄影〗光圈.

7〖音乐〗(1) (风琴的)停止 (ORGAN-stop). (2) 按孔：为了改变音调而把管乐器上的洞堵塞；(以金属键塞住的)管乐器上的洞. (3) 按弦：用手指压在小提琴等的弦上；用手指压弦的部分.

8〖语音〗(闭)塞音：将呼气管道完全封闭所发出的辅音. g，k，t，p 等 (cf. *spirant*).

stóp·page *n*.

full stop 句点.


stópbànk (*n*.)《澳》(为了防止河流泛滥所修筑的)拦水坝，堤防.

stópcòck (*n*.) 活栓[龙头，开关] (cf. *bib-cock*).

stóp-dòwn (*vt*.) 缩小(光圈).

stópgàp (*n*.) 暂时代替的人或物 (temporary substitute).

stóp-knòb (风琴的)音栓，音钮[钮，把手] (→ 图 ORGAN).



stóp-làmp [**-lìght**] (*n*.) (1) 停止行进的信号，停车灯：一踏刹车同时在汽车车尾亮起的刹车灯. (2) (交通的)停止信号.

stóp-òver (*n*.) (1)《美》中途下车，允许旅客中途下车 (permission to a passenger to break journey). (2)(在旅行途中的)短暂停留 (break in one's journey).

stóp-prèss (*adj*., *n*.)《英》报纸付印后又临时添加最新新闻(的).

stóp-wàtch (*n*.) 马表，跑表.

stope [stoup] [stop] *n*. 采矿场，采矿作业面 (working face of a mine).

Stopes [stoups] [stops] **Marie Carmichael～** 斯托普斯(1880～1958)英国作家．倡导节育．✲

stop·per [stɔ́pə/stápər] [ˋstɑpɚ] *n.* **1** 阻止者[物]．**2** (瓶子等的)塞子 (plug)．—— *vt.* (在瓶子上)加以塞子．

stor·age [stɔ́ridʒ] [ˋstorɪdʒ] *n.* **1** 储藏[保管]法 (method of storing goods)；储藏，保管．**2** 储藏[保管]所，仓库 (space for storing)．**3** 储藏[保管]费 (cost of warehousing)．

cold storage 冷藏 (storing of provisions under refrigeration)．**storage battery** 〖电〗蓄电池 (accumulator)．**storage heater** 电蓄热器：把巅峰时间所消耗后剩余的电能，储存于砖等上之后再放出使用的装置．

sto·rax [stɔ́ræks] [ˋstoræks] *n.* **1** 安息香：由西洋安息香树采摘而来具有芳香性的橡胶树脂．**2** 苏合香脂：由东方枫香树 (*Liquidambar orientalis*) 中采取得来的芳香性半流动的树脂．**3** 西洋安息香树 (*Styrax officinais*)：安息香属的树．

:store [stɔː/stɔr] [stɔr] *n.*, *adj.*, *v.* (**stored**; **sto·ring**)—— *n.* **1** 《美》商店 (shop)：—— *a general store* 杂货店 /*keep a store* 经营商品．**2** 储蓄，储备，贮藏 (provision, stock)：—— *have a good store of wine* 贮藏大量的葡萄酒 /*have a store of wit* [*information*] 富有机智[知识]．**3** [pl.] 备用品，用品，必需品；必需品的储备 (stocks, reserves)：—— *household stores* 家庭用品 /*military stores* 军需品．**4** (暂时性的)储藏室，仓库．**5** 《英》百货公司．**6** 大量，多量，丰富 (abundance)．

in store 储存着，供将来之用的 (in reserve, for future use)．

in store for 等待(命运等) (awaiting)；即将发生在…的身上：—— *I have a surprise in store for you.* 我有件要使你吃惊的事．

lay [***put***, ***set***] ***store by*** [***on***] 珍视… (reckon precious or important)．

—— *adj.* **1** (家畜)饲养用的．**2** 《美》商店贩卖的 (bought at a shop)；(衣服等)现成的．

—— *vt.* **1** (为未来预备而)储存，贮藏 (form stock of, lay) ⟨*up*⟩：—— *store up food for the winter* 储存食物准备过冬．**2** (将…)供给[供应]… (furnish, stock) ⟨*with*⟩：—— *store one's memory with facts* 将事实藏在记忆里 /*a museum richly stored with exhibits* 陈列品丰富的博物馆．**3** 将(家具等)存入仓库保管，收藏 (deposit)；有贮藏[容纳]能力：—— *store a harvest* 将收获物存入仓库内 /*The warehouse stores 50 tons of cement.* 那间仓库里贮藏了 50 吨的水泥．

stórehòuse (*n.*) (1) 栈房，仓库．(2) (知识等的)宝库．

stórekèeper (*n.*) (1) 仓库管理员．(2) 《美》店主 (shopkeeper)．

stóreròom (*n.*) 储藏室．

·sto·rey, sto·ry[2] [stɔ́ːri] [ˋstorɪ] *n.* **1** (建筑物的)楼层：—— *a house of five storeys* 五层楼的房子．**2** (水平的)楼，层 (thing forming a horizontal division)．[源于英国中世纪拉丁语 (*h*) *istoria* (拉丁语 *historia* 故事的特殊用法)，原意可能为"一系列有装饰图样的窗口"]

sto·ri·a·tion [stɔːriéiʃən] [ˌstorɪˋeʃən] *n.* 以历史[传说]事迹为图案的装饰．

sto·ried [stɔ́ːrid] [ˋstorɪd] *adj.* **1** 以历史[传说]性事迹为图案来装饰的．**2** 在历史[故事]中有名的 (celebrated in history or story)．

stork [stɔːk/stɔrk] [stɔrk] *n.* 鹳；鹳科 (*Ciconiidae*)，有长脚和长而坚硬的喙的大型涉禽的通称．尤指在住家屋顶上筑巢的欧洲产候鸟白鹳(朱嘴鹳) (*Ciconia ciconia*) (white stork)．✲

·storm [stɔːm/stɔrm] [stɔrm] *n.* **1** (常伴随雷、雨、雪等而来的)风暴，暴风雨，暴风雪：—— *the eye of a storm* 暴风眼 /*a heavy storm* 大风暴 /*After a storm comes a calm.* 《谚》雨过天晴；否极泰来．**2** 〖气象〗风暴：在蒲福风级中 (BEAUFORT scale) 十级的风力．**3** 似暴风雨之物 (heavy discharge or shower) ⟨*of*⟩：—— *a storm of arrows* 一阵如雨般落下的箭 /*a storm of applause* 暴风雨般的掌声．**4** (社会、政治、家庭的)骚乱，骚动，纷争 (tumult, dispute) ⟨*of*⟩：—— *the storm of revolution* 革命的风暴．**5** 〖军〗(要塞的)攻击，袭击，夺取．

a storm in a teacup 大惊小怪，小事引起的轩然大波．

take by storm (1) 袭取，强夺．(2) 使陶醉，使深受感动．

—— *vi.* **1** [以 it 作主语](天气)下大雨，起风暴 (rage, be violent)：—— *It stormed all day.* 整日起风暴．**2** 猛冲，突进 (rush violently)．**3** 怒吼，大声申斥，叱责 (scold) ⟨*at*⟩．—— *vt.* 猛攻，攻占 (attack and capture)：—— *storm a fort* 攻占堡垒．

Storm and Stress [加冠词 the] 狂飙突进期：1770～1782 年左右在德国以歌德为中心而产生的文学运动．反对注重古典规则的启蒙主义，以表现强烈情感或观念为特征，为浪漫主义的先驱．

stórm-bòund (*adj.*) 为暴风雨所阻的．

stórm-cèntre (*n.*) (1) 暴风中心，暴风眼．(2) 动乱[问题]的中心．

stórm-clòud (*n.*) 暴风云．

stórm-còck (*n.*) 槲鸫：鸫鸟类中的大鸫种 (missel thrush)．

stórm-còne (*n.*) 《英》暴风警报球：作为暴风信号，高悬涂上焦油的圆锥形帆布．

storm lantern 《英》(刮风下雨时所用的)煤油灯．

storm petrel：→PETREL.

stórm-sìgnal (*n.*) (通知暴风雨接近的)暴风雨信号，暴风雨标志；不祥之兆，先兆．

stórm-tròoper (*n.*) 突击队队员．

storm troops (尤指德国纳粹党的)突击队．

stórm-wìndow (*n.*) (安装于窗外用于挡风雪的)外重窗．

·storm·y [stɔ́ːmi/stɔ́r-] [ˋstɔrmɪ] *adj.* (**-ier**; **-iest**) **1** 暴风雨的，有暴风的，多风暴的 (characterized or marked by storm(s))；伴着暴风雨的，夹杂着暴风雨的 (associated or connected with storms)：—— *a stormy wind* 暴风．**2** 猛烈的，激烈的 (of marked violence, raging)：—— *stormy passions* 激烈的感情．

stórm·i·ly *adv.* **stórm·i·ness** *n.*

stormy petrel：→PETREL.

Stor·t(h)ing [stɔ́ːtiŋ/stɔ́r-] [ˋstortɪŋ] *n.* 挪威议会 (Norwegian parliament)．
[挪威语 *stor* (大的)＋*ting* (议会)]

:sto·ry[1] [stɔ́ːri] [ˋstorɪ] *n.* (pl. **-ries**) **1** 话，说明 (account given of an incident or series of events)；传闻；阅历，经历：—— *Is the story true?* 这传闻是真的吗？/*as the story goes* [*runs*] 根据传闻 /*His story is an eventful one.* 他的经历是曲折多变的．**2** 故事 (tale)；传奇，轶事，传说 (legend)：—— *a nursery story* 童话 /*a ghost story* 鬼故事．**3** 《口语·幼儿语》谎话，撒谎 (lie)：—— *tell stories* 说谎．**4** (短篇的)小说：—— *a detective story* 侦探小说．**5** (小说、戏剧等的)结构，情节 (plot)．**6** 新闻报导 (article)；报导的题材．

stóry-bòok (*n.*) 故事[童话]书．

stóry-tèller (*n.*) (1) 说故事的人．(2) 《口语》说谎者 (liar)．

[英法语 *estorie* ←拉丁语 *historia* (故事，历史)．与 history 同一语源]

·sto·ry[2] [stɔ́ːri] [ˋstorɪ] *n.*：→STOREY.

sto·tin·ka [stoutíŋkə] [stoˋtɪŋkə] *n.* (pl. **-ki** [-ki] [-kɪ]) 斯托丁基：保加利亚的辅币单位，＝1/100 列弗 (lev)．

Stopes / 斯托普斯 英国古植物学家、作家、妇女参政倡导者．以著有关于性教育的《婚后之爱情》(*Married Love*) 及《明智的父母之道》(*Wise Parenthood*) (1918)而闻名．于 1921 年在伦敦与第二任丈夫开办了英国的第一家节育诊所．



---

stork / 鹳

除栖息在大洋洲以外，在全世界的温带及热带各地也有分布，目前已知全部种类有 17 种．在繁殖期间，雌雄相对鸟喙朝上咔哒咔哒互相敲击作所谓的咔哒 (clattering) 求爱行动，这种求爱方式是鹳与其他鸟类不同的最大特征．

非洲鹮嘴鹳 (*Anastomus lameligerus*)：属于鹮嘴鹳属的鸟有两种，其上下嘴只有基部和前端吻合，中部留有空隙．这种非洲鹮嘴鹳的羽毛呈全黑色并带有绿色或紫色的光泽．全长约 75 厘米左右，在鹳类中属小型种．

白头木鹳(印度鹳) (*Mycteria leucocephala*) 栖息于地势较低的耕地、沼泽地、水田等．行动时，组成小型的鸟群，或成双成对，很少单独行动．但在繁殖期，却和其他的水鸟一样在红树林中作大规模集团性的繁殖．

鞍嘴鹳 (*Ephippirhynchus senegalensis*)：在红色的大鸟喙上，有一部分呈黑色带状，额上则有一块称为额板的黄色突起部分．于白鹳鸟群中，此类鸟的脚特别长，大部分分布在非洲的热带地方，但数量不多．

黑头秃鹳(裸颈鹳) (*Jabiru mycteria*)：栖息于中南美洲，平常捕食鱼、青蛙、水生昆虫、蜥蜴和蛇，偶尔也以捕猎水禽等的雏鸟或老鼠为食．

林鹳 (*Mycteria americana*)：栖息在中南美洲的广大地区，但只在美国的佛罗里达 (Florida) 州生殖及繁衍．

黄嘴鹳 (*Mycteria ibis*)：在非洲东部最常见，全长约 107 厘米左右．全身呈粉红色带有白色，脸部为红色，有黑色的羽翼和橙黄色的鸟喙．

白鹳 (*Ciconia ciconia*)：有坚硬而尖锐的红色鸟喙，羽毛呈白色且有黑色鸟翼，脚则为红色．偶尔在远离人烟的巨树上筑巢，但较喜欢在人类住家的屋顶或烟囱上筑巢．

黑鹳 (*Ciconia nigra*)：羽毛带有紫绿色的光泽，只有鸟腹是白色的．通常在森林中最高的树梢上筑巢，有时也利用在岩壁或岩石的裂缝中被鹫或苍鹰丢弃的旧巢居住．



Painted Stork
印度鹳
African Open-billed Stork
非洲隙嘴鹳
Saddle-billed Stork
鞍嘴鹳
Jabiru Stork
黑头秃鹳
White Stork
白鹳
Black Stork
黑鹳
Wood Stork
林鹳
Yellow-billed Stork
黄嘴鹳

stoup [stuːp] [stup] *n.* 1 圣水盆：在教堂的入口等处安置的石制容器。✽ 2 酒壶，大杯子，酒杯 (flagon, beaker, drinking-vessel).

stoush [stauʃ] [stauʃ] 《澳俗》 *vt.* 1 鞭打 (thrash)，殴打 (strike). 2 叱责 (rate soundly). —— *n.* 重击，鞭笞 (battering, beating).
[语源不详]

·**stout** [staut] [staut] *adj.* 1 结实的，强壮的，坚固的 (of considerable strength)：—— *a stout stick* 牢固坚固的拐杖. 2 肥胖的，肥硕的：—— *He is stout.* 他很胖. 3 勇敢的 (brave)：—— *a stout heart* 坚毅，勇气. 4 坚毅的，坚决的 (resolute)：—— *make a stout resistance* 顽强地抵抗. —— *n.* 〖酿造〗黑啤酒：把大麦的麦芽用高温烤焦所制造的黑啤酒.
stóut·ish *adj.* **stóut·ly** *adv.* **stóut·ness** *n.*
stóut·hèarted (*adj.*) 勇敢的，大胆的.

·**stove**[1] [stouv] [stov] *n.* 火炉，暖炉；(烹饪用的)小炉子：—— *an oil stove* 油炉 /*put a stewpan on a stove* 把炖锅放在炉子上. —— *vt.* 1 以炉子烘干[烘暖]. 2 (用硫黄等的烟雾)熏，消毒.
stóve-pipe (*n.*) (1) 火炉的烟筒. (2) 《美》(高的)大礼帽 (tall silk hat).

stove[2] [stouv] [stov] *v.* stave 的过去时、过去分词.

stow [stou] [sto] *vt.* 1 把(物品)装进(容器等)〈*away*〉. 2 〖海〗将(货物)装载于(船舱中) (place in proper order). 3 将(容器)装满，填满 (fill with articles compactly arranged). 4 《俗》[尤指用于命令句]停止，制止 (desist, refrain from).
stów·age *n.* 1 装载. 2 装载费.
stow away 偷渡 (conceal oneself on board a ship).
stówawày (*n.*) 偷渡者，无票乘船者.

Stowe[1] [stou] [sto] 斯托中学：1923 年在英国的白金汉郡 (Buckinghamshire) 的斯托宫 (Stowe House) 所设立的私立中学.

Stowe[2] [stou] [sto] **Mrs Harriet Elizabeth Beecher** ～ 斯托 (1811～1896)：美国女作家，在小说《汤姆叔叔的小屋》(*Uncle Tom's Cabin*) 中描写黑奴的悲惨生活.

S. T. P. 《略》 *Sanctae Theologiae Professor* 神学教授 (Professor of Sacred Theology). [拉丁语]

str. 《略》 stroke (oar) 尾桨(手).

stra·bis·mus [strəbízməs] [strəˋbɪzməs] *n.* 〖眼科〗斜视，斜眼 (squinting, squint).
stra·bís·mal, -mic *adj.*
[近代拉丁语←希腊语 *strabismos* (← *strabizō* 斜眼看 ←*strabos* 斜视)]

Stra·bo [stréibou] [ˋstrebo] 斯特拉博 (公元前 64? ～19?)：出生于小亚细亚本都 (Pontus) 的希腊历史学家、地理学家. 著有记录罗马帝国全境的《地理学》(*Geography*).

·**Stra·chey** [stréitʃi] [ˋstretʃɪ] **Giles Lytton** ～ 斯特雷奇 (1880～1932)：英国文学批评家、传记作家.


Strad [stræd] [stræd] *n.* 《口语》= STRADIVARIUS.

strad·dle [strǽdl] [ˋstrædl] *vi.* 1 两腿叉开地走路[站立，坐下] (take or be in an attitude with legs wide apart)；(两腿)叉开 (be wide apart). 2 (为了测定射程而)向目标前后射击 (drop shells beyond and short of a target).
—— *vt.* 1 横跨…，跨坐[跨立]于(物体)上 (stand or sit across)；叉开(两腿) (part widely). 2 夹叉轰炸；夹叉射击. 3 对…持骑墙态度 (vacillate between two policies regarding). —— *n.* 1 跨越. 2 〖股票交易〗复合选择权，具有复合选择权的交易：以一定的价格给予拥有者能做股票买空卖空权利的契约.

Strad·i·var·i·us [strædivέəriəs, -váːri-] [ˌstrædəˋvɛrɪəs, -ˋvɑrɪ-] 斯特拉迪瓦里. 1 意大利弦乐器制造家斯特拉迪瓦里 (Antonio Stradivari, 1644? ～1737) 的拉丁文名字. 2 [作普通名词用] 斯特拉迪瓦里家族所制造的小提琴等的弦乐器.

strafe [straːf; 美 + streif] [straf, stref] 《俗》 *vt.* 轰炸，对…加以猛烈的轰炸[炮击]，低飞扫射 (bombard, worry with shells, bombs, sniping, etc.)；严厉指责 (reprimand sharply, abuse)；(为惩罚而)鞭打 (thrash). —— *n.* 猛烈的轰炸[炮击].

stoup / 圣水盆



[源于第一次世界大战时的德国标语 *Gott strafe England* (神啊！惩罚英国吧！)的戏谑用语]

Straf·ford [strǽfəd/-ərd] [ˋstræfəd] **Sir Thomas Wentworth, 1st Earl of** ～ 斯特拉福德 (1593～1641)：英国政治家，为查理一世 (Charles I) 的最高顾问官，致力于恢复王权，1640 年受到弹劾，但却无法证实他有叛国罪，经由下议院长期开会决议，根据私权剥夺法，将他定罪处决. ✽

strag·gle [strǽgl] [ˋstrægl] *vi.* 1 与(队伍等)分散，脱队 (stray from the main body). 2 (头发等)脱落. 3 散开，散布 (be dispersed or scattered). 4 (植物等)蔓延，蔓生 (grow irregularly or loosely).
—— *n.* 七零八落的一群[一团].
strág·gler *n.* **strág·gling** *adj.*
strá·g·gling·ly *adv.* **strág·gly** *adj.*

:**straight** [streit] [stret] *adj.* 1 笔直的，成直线的 (not curved or bent)；〖数学〗直线的：—— *a straight road* [*path*] 直路 /*a straight line* 直线.
2 直立的，笔直延伸的；(头发)不卷曲的：—— *a straight back* 挺直的背 /*straight hair* 直发.
3 垂直的 (vertical)，水平的 (horizontal)：—— *Put the picture straight.* 把那幅画放平正.
4 (向目标)迈进的，勇往直前的 (going direct to the mark)：—— *a straight course* 勇往直前的进程.
5 诚实的，正直的，坦白的 (upright, honest)：—— *straight dealings* 诚实的交易 /*a straight answer* 坦白的回答.
6 井然有序的，整齐的 (in proper order or place or condition)：—— *put a room straight* 把房间收拾整齐.
7 纯粹的，未稀释的，(酒)不掺水的 (neat)：—— *drink whisky straight* 喝不加水的威士忌.
8 连续的 (successive)：—— *in straight succession* 连续地.
9 〖扑克牌〗(纸牌)顺子的，五张牌相连的.
10 〖戏剧〗纯正的，非音乐剧的；(演技)自然的，逼真的.
—— *n.* 1 笔直，直线：—— *That road is on the straight.* 那条道路是笔直的. /*out of the straight* 弯曲的，扭曲的. 2 [通常加冠词 the] (跑道的)直线部分. 3 〖扑克牌〗(纸牌的)顺子，五张顺子牌.
—— *adv.* 1 笔直地，直线地：—— *walk straight* 直走. 2 直立地，垂直地：—— *sit straight* 挺直地坐着. 3 直接地，没有绕道地 (direct)：—— *He comes straight from Paris.* 他由巴黎直接前来. 4 以正确的方向地，有正确目标地 (in the right direction, with good aim)：—— *shoot straight* 命中. 5 踏实地，坦白地：—— *live straight* 踏实地生活.
straight away 《口语》立刻，马上 (immediately, at once).
straight off 即刻，马上.
straight out 坦率地，坦白地 (frankly).
stráight·ness *n.*
stráightawày 《美》(*adj.*) 成直线的，直线行进的. —— (*n.*) 直路. —— (*adv.*) 立刻，马上.
straight bat (1) 〖板球〗直握球板. (2) (不偏袒任何一方)光明正大的态度 (honourable behavior).
stráight-cùt (*adj.*) (烟草)沿着叶子的纤维纵切的.
stráight-èdge (*n.*) 直尺：用以画直线或检查平面是否呈水平的尺.
straight fight 《英》〖政〗两个候选人一对一的竞争 (direct contest between two candidates).
straight ticket 《美》〖政〗全部投给同一政党候选人的选票.
[中古英语，STRETCH 的过去分词]

straight·en [stréitən] [ˋstretn̩] *vt.* 1 使笔直 (make straight)：—— *straighten one's back* 挺直背部. 2 整顿，整理：—— *straighten* (*up*) *a room* 整理房间. —— *vi.* 1 变直. 2 整理.

straight·for·ward [strèitfɔ́ːwəd/-fɔ́rwərd] [ˌstretˋfɔrwəd] *adj.* 1 正直的，诚实的 (honest, open, frank). 2 (工作等)容易的，简单的 (presenting no complications).
stràight·fór·ward·ly *adv.*

straight·way [stréitwèi] [ˋstret,we] *adv.* 《古》立刻，马上.

strain[1] [strein] [stren] *n.* 1 (动植物的)品种 (breed). 2 种族，血统 (stock). 3 (遗传性的)倾向，特征 (inherited tendency or quality). 4 (人格上的)气质，性情 (moral tendency forming part of a character).

·**strain**[2] [strein] [stren] *n.* 1 拉力，拉紧 (pull)：—— *The rope broke under the strain.* 绳子被拉断了. 2 紧张，尽力：—— *speak without strain* 流利[巧妙]地说.
3 扭伤，扭曲.
4 过度的负担：—— *It will be a great strain on my resources.* 这对我的财力而言将是沉重的负担.
5 (身心的)疲劳过度：—— *She is suffering from mental strain.* 她身受精神劳累之苦.
6 〖物理〗应变，胁变.
7 [sing. 或 pl.] (音乐的)一节，乐句；曲调，旋律 (melody, tune)；(诗的)一节 (passage)：—— *strains of Tosca* 《托斯卡》的旋律.
8 (说话、文章的)语调，口气 (tone, mode)：—— *He went on in another strain.* 他用别的口气继续说话. —— *vt.* 1 拉紧，用力拉，使绷紧：—— *The wind strained the sails.* 风吹胀了帆.
2 尽最大能力工作，使紧张 (force to extreme effort, exert to the utmost)：—— *strain every nerve* 倾注全力 /*strain one's ears* [*eyes*] 倾听[注视].
3 使过度劳累，使痛苦，损害 (injure)：—— *Take care not to strain your eyes.* 请注意不要使眼睛过度疲劳.
4 扭曲(意思等)，歪曲；滥用(权力等)：—— *strain the law* 歪曲法律.
5 过滤；滤去 (clear, filter)〈*out*〉：—— *strain soup* 滤汤 /*strain out coffee grounds* 滤去咖啡渣.
6 紧抱〈*to*〉：—— *strain a baby to one's bosom* 把孩子紧抱在怀里.
—— *vi.* 1 用力拉，绷紧〈*at*〉：—— *The dog strain at the leash.* 那只狗一个劲儿地拉着皮带.
2 (为了想得到…而)尽全力，奋力 (make an intense effort)〈*after, at*〉：—— *strain after fame* 努力追求声名.
3 (液体)溢出，渗出.

strained [streind] [strend] *adj.* 1 拉紧的，紧张的. 2 矫揉造作的，装模作样的，不自然的 (artificial, forced, constrained). 3 牵强附会的.
strained relations 紧张的关系.

strain·er [stréinə/-ər] [ˋstrenə] *n.* 滤器，滤网 (utensil for straining or filtering).

·**strait** [streit] [stret] *adj.* 《古》狭窄的 (narrow, limited)，受限制的 (confined, confining)：—— *the strait gate* 窄门.
—— *n.* 1 [sing. 或 pl.，作单数用] 海峡 (narrow passage of water connecting two seas)：—— *the Strait*(*s*) *of Dover* 多佛尔海峡. 2 [通常 pl.] 困难，困境 (difficult position)；贫乏，穷困 (need, distress)：—— *in desperate* [*dire*] *straits* 陷入绝境.
strait jacket (在精神病院、监狱里让狂暴的病人或囚犯穿的)约束衣.
stráit-jàcket (*vt.*) 严格地限制 (restrict severely).
stráit-làced (*adj.*) 严格的，拘谨的.
strait waistcoat 《英》 = strait jacket.



strait·en [stréitən] [ˈstretn] *vt.* **1** 限制(数量、范围等)(restrict). **2** 使为难,使穷困(reduce to straits).

straitened circumstances 极为穷困的处境(inadequate means of living, poverty).

strake [streik] [strek] *n.* **1** (马车车轮的)轮箍(section of an iron rim)(→图 WHEEL). **2** 〖海〗板列:从船头到船尾用同一宽度外板所粘成的板列(→图 BOAT).

stra·mo·ni·um [strəmóuniəm] [strəˈmonɪəm] *n.* **1** 曼陀罗(thorn-apple). **2** 晒干的曼陀罗叶,可用来治疗气喘病等.

strand[1] [strænd] [strænd] *n.* **1** 《修辞·诗》(海、湖、泊、河流的)岸,滨(shore),(尤指)前滩(foreshore). **2** [the S-] 滨河大道:介于伦敦市区及威斯敏斯特教堂之间,沿泰晤士河北岸的繁华街道.
—— *vi.* 搁浅(run aground). —— *vt.* 使触礁.

stránd·ed *adj.* 贫困的,无依无靠的(left in a helpless position).

strand[2] [strænd] [strænd] *n.* **1** (由数根线、金属丝或细绳搓编成一条的)线,电线;绳索. **2** (纺织品的)纤维(thread). **3** (穿念珠、珍珠等的)线,带(string);一根头发(single hair);(发的)一缕(group of hairs).

:**strange** [streindʒ] [strendʒ] *adj.* **1** (对…而言)陌生的(not familiar or well known)〈*to*〉:—— *The place is strange to me.* 我对那个地方很陌生. /*I cannot play on a strange ground.* 我无法在陌生的场地上比赛.
2 奇异的,奇特的,不可思议的,出乎意料的(queer, peculiar, surprising, unexpected):—— *It is a strange thing* [*story*]. 那是件奇怪的事[故事]. /*strange clothes* 奇装异服 /*Truth is stranger than*

Strafford / 斯特拉福德　佛兰德斯的画家凡·戴克(Van Dyck, 1599～1641)所画的斯特拉福德的肖像画. 斯特拉福德于1614年进入议会,1632年时任爱尔兰总督,1639年回国,成为国王有力的助手,但由于招致民怨,为长期议会所弹劾,于1641年被定罪处决.

fiction. 《谚》事实比想象更奇怪(想象不到的怪事).
3 (对…)不习惯的,生疏的(fresh)〈*to*〉;不熟悉的,缺乏经验的;困惑的,束手无策的:—— *I am strange to the work.* 我对这工作还不习惯. /*I am quite strange here.* 我初次来此,人生地不熟的. /*feel strange* 不自在,不舒服. **4** 《古》外国的,异国的(foreign);别人的(not one's own).

strange to say 说也奇怪(it is surprising that).

stránge·ly *adv.* **stránge·ness** *n.*
[古法语 *estrange* ←拉丁语 *extraneus* (← *extra* 在外地),"外部的,外国的"之意]

·**stran·ger**[1] [stréindʒə/-dʒər] [ˈstrendʒɚ] *n.* **1** 陌生人,不熟悉的人〈*to*〉:—— *in the presence of strangers* 在陌生人面前 /*He is a stranger to me.* 我对他一无所知. /*You are quite a stranger.* 你真是稀客.
2 外人,新来的人:—— *I am a stranger here* [*to the town*]. 我对此地[城]不熟悉.
3 不习惯的人,无经验的人:—— *be a* [*no*] *stranger to poverty* 对贫穷毫无所知[未体验过穷苦的滋味].
4 外国人(foreigner).

I spy strangers. 《英》请勿旁听. ▶ 下议院召开秘密会议前,要求旁听者退场的用语.

stran·ger[2] [stréindʒə/-dʒər] [ˈstrendʒɚ] *n.* 《澳》产于北美大西洋沿岸的食用鱼.

stran·gle [strǽŋgl] [ˈstræŋgl] *vt.* **1** 勒死(throttle, kill by external compression of the throat). **2** 使窒息. **3** (种植过密以至于)妨害(植物的)生长(hinder the growth of);压制,抑制(活动、冲动等)(suppress).

stránglehòld (*n.*) (1) 〖摔跤〗勒颈(deadly grip). (2) 束缚,障碍.

stran·gles [strǽŋglz] [ˈstræŋglz] *n.* [通常作单数用]腺疫:由链球菌所引起的马的传染性热病.

stran·gu·late [strǽŋgjulèit] [ˈstræŋgjəˌlet] *vt.* **1** 〖医〗绞窄:束紧静脉或导管等以阻止液体或血液循环. **2** 《稀有用法》勒死(strangle).

stràn·gu·lá·tion *n.* **1** 勒死(strangling, being strangled). **2** 〖医〗绞窄,紧缩.

strangulated hernia 绞窄性疝气:勒紧导管使液体停止循环的疝气.

stran·gu·ry [strǽŋgjuri] [ˈstræŋgjərɪ] *n.* 〖医〗痛性尿淋沥.

·**strap** [stræp] [stræp] *n.* **1** 带子,(尤指)皮绳,皮带(leather band):—— *a strap and buckle* 附有金属扣子的皮带. **2** (电车等的)吊环:—— *hang on to a strap* 抓住吊环. **3** 扣环.
—— *vt.* **1** 用绳子绑[扎]:—— *strap books* 用绳绑书. **2** 用皮带鞭打. **3** 〖医〗把伤口用胶布封起来,(在伤口上)贴胶布〈*up*〉.

stráp·less *adj.* 没有(皮)绳子的;(衣服等)无肩带的.

stráphànger (*n.*) (在满载乘客的电车等)拉着吊环站立的乘客.

strápwòrk (*n.*) 用绳子编成的工艺品.
[STROP 的方言形式]

strap·pa·do [strəpéidou] [strəˈpedo] *n.* (pl. **dos**), *v.* 〖史〗—— *n.* 吊坠刑:通常把两手绑在背后,用绳子高高吊起,然后使猛然坠落的刑罚、拷问. —— *vt.* 处以吊刑.

strap·ping [strǽpiŋ] [ˈstræpɪŋ] *adj.* (人)魁梧的,高大的,健壮的(big, tall, sturdy).

strass[1] [stræs] [stræs] *n.* 一种含有氧化铅的闪亮玻璃,可用于制造假宝石. [德语,此名称源于发明者斯特拉瑟(Josef *Strasser*)]

strass[2] [stræs] [stræs] *n.* **1** 丝绸碎片(silk refuse). **2** (用于衣服装饰等)有类似丝绸光泽的涂蜡稻草(silky-looking waxed straw).

strat·a·gem [strǽtədʒəm] [ˈstrætədʒəm] *n.* **1** 策略,诡计,计谋(artifice, trick, trickery). **2** (欺骗敌人的)战略,战术(device(s) for deceiving the enemy). [希腊语 *stratēgēma* (将军的行为,战术) ← *stratēgeō* (将军,指挥) ← *stratēgos* (将军)]

stra·te·gic [strətí:dʒik] [strəˈtidʒɪk] *adj.* **1** 战略(上)的(of or serving the ends of strategy).
2 (物质等)战略上必要的(essential in war).

stra·té·gi·cal *adj.*

stra·té·gi·cal·ly *adv.*

strategic bombing 战略轰炸:破坏敌国的产业使其丧失民心士气的轰炸(cf. *tactical bombing*).

strat·e·gy [strǽtidʒi] [ˈstrætədʒɪ] *n.* **1** 战略学,兵法(generalship, art of war).
2 (计划或指挥大规模军队部署和军事行动的)战略,战术(cf. *tactics*).
3 计谋,策略.

strát·e·gist *n.*
[希腊语 *stratēgia* (← *stratēgos* 将军),"将军的地位、职务、才能、指挥"之意]

Strat·ford-up·on-A·von [strǽtfədəpɔ́néivən/-fərdəpɑ́n-] [ˈstrætfədəpɑnˈevən] (埃文河畔)斯特拉特福:英国沃里克郡(Warwickshire)的城市. 为莎士比亚(Shakespeare)的出生地.

Strath·clyde [stræθkláid] [stræθˈklaɪd] 斯特拉斯克莱德区:英国苏格兰西部的行政区. 1975年5月时由阿盖尔郡(Argyllshire)、艾尔郡(Ayrshire)、比特郡(Buteshire)、邓巴顿郡(Dunbartonshire)、拉纳克郡(Lanarkshire)、伦弗鲁郡(Renfrewshire)合并而成. 其首府为格拉斯哥(Glasgow).

strath·spey [stræθspéi] [stræθˈspe] *n.* **1** 斯特拉斯贝舞曲:苏格兰的民俗舞曲.
2 1 的舞蹈.
3 一种苏格兰活泼舞蹈的起头部分.
[此名称源自苏格兰的地名]

strat·i·fy [strǽtifài] [ˈstrætəˌfaɪ] *vt.* 使成层,使分层(arrange in strata).

stràt·i·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fəˈkeʃən] *n.*

stra·tig·ra·phy [strətígrəfi] [strəˋtɪgrəfɪ] *n.* 地层学;对成层岩的研究及记述的学问,某些场合与地史学(historical geology)同义. ✽

strat·o·cu·mu·lus [strӕtoukjú:mjuləs, strèi-] [ˌstrætoˈkjumjʊləs, ˌstre-] *n.* 〖气象〗层积云:由层状的云块所构成的低层云(→ 图 CLOUD).

strat·o·pause [strǽtəpɔ̀:z] [ˋstrætəˌpɔz] *n.* 〖气象〗平流层顶(top boundary of the stratosphere)(→ 图 ATMOSPHERE).

strat·o·sphere [strǽtəsfiə/-sfiər] [ˋstrætəˌsfɪr] *n.* 平流层;对流层(troposhere)上的大气层,虽然高度增加,但是内部温度却几乎没有改变(→ 图 ATMOSPHERE).

stra·tum [strá:təm, stréi-] [ˋstrɑtəm, ˋstre-] *n.* (pl. **-ta**) **1** 层. **2** 〖地质〗地层,(沉积岩的)岩层(layer or bed of sedimentary rock)(→ 图 ROCK). ✽ **3** 〖生物〗(组织的)薄层,层(layer of a tissue). **4** 〖考古〗(明确表示某遗迹代表某一文化期间或文化形态的)地层(layer of deposits in an excavation, etc.). **5** 〖社会学〗(以社会地位、教育程度等划分的)阶层(level, grade).
[拉丁语, *sternere*(散布,覆盖表面)的完成分词中性形式的名词用法]

stra·tus [stréitəs, strá:-; 美 + strǽt-] [ˋstretəs, ˋstræt-] *n.* (pl. **-ti** [-tai] [-taɪ]) 层云;呈水平层状的低层云(→ 图 CLOUD).

Strauss[1] [straus] [straʊs] **David Friedrich** ~ 施特劳斯(1808~1874):德国神学家.在其主要著作《耶稣传》中,主张《圣经》中的基督生平是以一连串的神话为基础的.

Strauss[2] [straus] [straʊs] 施特劳斯:以舞曲作曲家闻名于世的维也纳一家族的姓.
Johann Strauss (1825~1899)约翰·施特劳斯:作品有圆舞曲《蓝色多瑙河》,喜歌剧《蝙蝠》等. ✽

Strauss[3] [straus] [straʊs] **Richard Georg** ~ 施特劳斯(1864~1949):德国作曲家.作有《蔷薇骑士》(*Der Rosenkavalier*)等歌剧及管弦乐曲.


Stra·vin·sky [strəvínski] [strəˋvɪnskɪ] **Igor** ~ 斯特拉文斯基(1882~1971):俄裔美籍作曲家.尤以芭蕾舞曲而闻名于世. ✽

·**straw**[1] [strɔ:] [strɔ] *n.* **1** 稻草,麦秆;谷类的茎:— *made of straw* 用稻草做成 /*a straw work* 稻草(麦秆)制工艺品. **2** 一根麦秆. **3** 草帽. **4** (喝饮料时用的)吸管. **5** 一文不值的东西(insignificant trifle):— *I don't care a straw.* 我毫不介意.
catch [***grasp***] ***at a straw*** 捞救命稻草(喻力图挽救).
a straw in the wind 显示未来动向的征候,预兆(slight hint that suggests much).
stráw·y *adj.*
last straw [加冠词 the] (1) 使全盘垮台的最后的细微因素. (2) 忍耐的界限.
man of straw (1) 稻草人. (2) 假想的人物(敌人、保证人等). (3) (尤指不能履行偿还债务的)身无分文的人(person of no substance). **stráw-bòard** (*n.*) (以稻草浆为原料做成的)黄色粗纸板,马粪纸. **straw boss** 《美》副领班,监工助理.
stráw-còlor(ed) (*n. adj.*) 麦秆色的,淡黄色的((of) pale yellow).
straw vote 《美》(以舆论调查为目的的非正式)问卷调查.

straw[2] [strɔ:] [strɔ] *vt.* ((古))散播,散布(strew).

·**straw·ber·ry** [strɔ́:bəri; 美 + -bèri] [ˋstrɔˌbɛrɪ, -ˌbərɪ] *n.* (pl. **-ries**) **1** 草莓;蔷薇科草莓属(*Fragaria*)的多年生草本植物通称.有三出复叶及白色的花. **2** 草莓的果实. **3** 草莓色,微红色.
strawberry leaf (1) 草莓叶. (2) [the strawberry leaves]《英》公爵的地位. ▶ 因公爵的冠冕上装饰有草莓叶之故.
stráwbèrry-màrk (*n.*) 草莓状(色)胎痣.
strawberry roan 混有白毛的赤色马,枣红马.
strawberry tree (1) 野草莓树(*Arbutus unedo*):开白花,结与樱桃般大小,其表面为草莓状的果实. (2) 美洲卫矛(spindle-tree).

·**stray** [strei] [stre] *v.* (**strays**; **strayed**; **-ing**). *vi.* **1** 漂泊,徘徊(wander). **2** 脱离正轨;离题:— *stray from the point* 偏离要点. **3** 迷路(lose one's way);与同伴走散,分离(get separated):



stratigraphy /地层学
如美国犹他州的布赖斯峡谷(Bryce canyon)地区,由于受到侵蚀,岩石的地层裸露出来,地层学对研究此地域的地质变迁有很大帮助.


— *stray into a wood* 在森林里迷路了.
— *n.* **1** 走失的家畜:— *round up the strays of a flock* 把迷失的羊群赶在一起. **2** 无家可归者,(尤指)迷途的孩子:— *waifs and strays* 流浪的一群儿童. **3** [pl.] 〖无线电〗空电. — *adj.* **1** 迷途的,与同伴走散的:— *a stray sheep* 迷途的羔羊. **2** 分散的(scattered);偶尔的,偶然的(occasional):— *lucky enough to find a stray taxi* 很幸运地偶然叫到了一辆出租车.

streak[1] [stri:k] [strik] *n.* **1** (不同颜色、性质的细长不规则的)线条,条纹(long narrow irregular line or band). **2** (闪电的)闪光(flash)〈*of*〉. **3** 矿脉(vein of a mineral). **4** [通常加不定冠词 a]倾向,特性,性格(trait, strain, element of character). **5** 一阵子,连续一段时间(spell, series). — *vt.* [通常用于过去分词]在…加条纹[线条]. — *vi.* 变成条纹[线条].
stréak·y *adj.* **stréak·i·ly** *adv.* **stréak·i·ness** *n.*

streak[2] [stri:k] [strik] *vi.* 疾行,迅速移动(move very fast).

·**stream** [stri:m] [strim] *n.* **1** 溪流,小河(brook): — *on the banks of a stream* 小河两岸. **2** (河流、海洋等的)水流,潮流(current, flow):— *with* [*against*] *the stream* 顺[逆]流. **3** (液体、空气、气体等的)流动,气流:— *a stream of blood* 滴流着血. **4** (人等的)人潮,川流不息(continuous flow)〈*of*〉:— *come out in a stream* 陆续出来. **5** [通常加冠词 the] (历史等的)潮流,动向:— *the stream of tendency* [*thought*] 趋势[思潮]. **6** 《英》小学生以能力分班.
— *vi.* **1** 流出,流动:— *Sweat was streaming down her face.* 汗水顺着她的脸流下. **2** (泪等)流(run with liquid):— *windows streaming with rain* 雨水顺着窗户流下. **3** (旗帜、头发等)飘扬,飞舞(float or wave in the wind):— *The flag streamed in the wind.* 旗子随风飘扬.
— *vt.* **1** 使流出,使流动. **2** 《英》(将小学生)以能力来分班.
stréam·y *adj.*
stréam-lìne (*n.*) (1) 流线;移动中的液体粒子及气流所描绘出的线. (2) 流线型;对空气及水,产生最小阻力的汽车、飞机等的外形.
stréamline (*vt.*) 使成流线型.
stream of consciousness (*n.*) (1) 〖心理〗意识流. (2) [形容词](用连续独白的文体来表达个人的思想及情感的)意识流的.

stream·er [stri:mə/-ər] [ˋstrimə] *n.* **1** 长形旗



stratum / 地层

三角旗，小燕尾旗（pennon）. **2**（随风飘扬的）细长物，饰带. **3**〖报纸〗横跨全页的通栏标题（banner headline）. **4**［pl.］北极光（aurora borealis）. **5** 射光.

stream·let [strí:mlit] [ˋstrimlɪt] *n.* 小河，小溪（small stream）.

⁑**street** [stri:t] [strit] *n.* **1**（两旁有房子的）马路，街道（road in a town or village）；…路，…街：— *a main street* 大街 /*live in the next street* 住在隔街. **2**（与人行道有所区别的）车道：— *cross a street* 穿越马路. **3**［the S -］弗利特街（舰队街）（Fleet Street）；《美》华尔街（Wall Street）.

in the street（在股票交易所）停止营业后的场外交易.

on the streets 成为妓女，卖淫.

up** one's **street 《口语》适合于自己的能力［兴趣］（familiar）.

street door（面对街道的）正门.

stréet-wàlker（*n.*）流落街头者，娼妓.

［古英语 *street* ←后期拉丁语 *strata*（*via*），铺路之意］

***street·car** [strí:tkɑ̀:/-kɑ̀r] [ˋstrit,kɑr] *n.* 《美》市区有轨电车（tram）：— *go to school by streetcar* 搭电车到学校去.

·**strength** [streŋkθ] [strɛŋθ] *n.* **1** 力量，体力；强度，浓度（degree in which a person or thing is strong）：— *the strength of wine* 酒的强度 / *strength of body* [*mind*] 体［智］力. **2**（言词、行动等的）热烈. **3** 效果，说服力：— *the strength of an argument* 议论的说服力. **4** 支持者；力量的源泉（what makes strong）：— *God is our strength.* 上帝是我们力量的源泉. **5**（军队等的）兵力，军势，人数（number of men）；数目：— *the strength of an army* 军队的兵力. **6**《澳》意味，意义（significance）.

get the strength of 完全了解…（understand fully），获得…的真相（obtain facts about）.

on the strength〖军〗编入军籍.


on the strength of 以…之力，凭借…，依靠…（encouraged by，relying on）.

stréngth·less *adj.*

［古英语 *strengthu* ←古日耳曼语 **strangitho*（*-ithō*）是名词后缀. 参照 STRONG］

Johann Strauss /约翰·施特劳斯

维也纳施塔特公园（Stadt Park）内的约翰·施特劳斯的雕像. 他有"圆舞曲之王"的美称. 代表作品有《蓝色多瑙河》（*The Blue Danube*，1867）、《维也纳森林的故事》（*Tales from the Vienna Woods*，1868）、《春之声》（*Voices of Spring*，1882）等.



Stravinsky /斯特拉文斯基

父亲为圣彼得堡（Petersburg）皇家歌剧院的低音歌唱家，他在圣彼得堡大学攻读法律之余，便跟随里姆斯基·柯萨科夫（Rimsky-Korsakov）学习作曲. 毕业后，于 1908 年时以管弦乐曲《火花》受到俄国芭蕾舞团负责人佳吉列夫（Diaghilev）的赏识. 他费时半年多倾全力编写的《火鸟》(1910) 以及《彼特卢什卡》(1911)、《春之祭》(1913) 等曲子随同俄国芭蕾舞团在巴黎公演而博得好评. 特别是《春之祭》以激昂的旋律和管弦乐演奏技巧而在乐坛上掀起了风波. 1920 年他离开俄国前往巴黎定居，1939 年流亡美国，1945 年入美国籍. 离开故乡之后，其乐风转向新古典主义，被誉为 20 世纪伟大的作曲家之一.



***strength·en** [stréŋkθən] [ˋstrɛŋθən] *vt.* 使坚固，加强（make stronger）；增强：— *strengthen a person's hand* 使某人奋起. — *vi.* 变坚固，变强大（become stronger）.

stren·u·ous [strénjuəs] [ˋstrɛnjuəs] *adj.* **1** 有精力的（vigorous），奋发的（energetic），全力以赴的（ardently persistent）. **2**（工作等）须尽力的，很费力的（requiring exertion）.

strén·u·ous·ly *adv.* **strén·u·ous·ness** *n.*

Streph·on [stréfən] [ˋstrɛfən] **1** 斯特雷芬：在锡德尼（Sidney）的小说《阿卡迪亚》（*Arcadia*）的开头中，因恋爱女神乌拉尼亚（Urania）而悲叹不已的牧羊人. **2**［作普通名词用］为爱而烦恼的男人（fond lover）.

strep·to·coc·cus [strèptəkɔ́kəs/-kɑ́kəs] [ˏstrɛptəˋkɑkəs] *n.*（pl. **-ci** [-kai，-ksai] [-ksaɪ]）〖细菌学〗链球菌：链球菌属（*Streptococcus*）的锁状细菌的通称. 人受感染，会引起猩红热、产褥热、心内膜炎等病症，成为引起坏血病的原因（→图 BACTERIUM）. **strèp·to·cóc·cal** *adj.*

strep·to·my·cin [strèptəmáisin] [ˏstrɛptəˋmaɪsɪn] *n.*〖药理〗链霉素：自灰色链丝菌培养液中提取的抗生素，对治疗结核杆菌十分有效.

***stress** [stres] [strɛs] *n.*（pl. **-es**），*v.*（**-es**）— *n.* **1**（…的）重压，压迫（pressure）〈*of*〉：— *under the stress of poverty* 为贫穷所逼. **2** 紧张，急迫，心理上的压迫感：— *in times of stress* 在非常时期，在紧急的时期. **3**〖机〗应力. ✲ **4** 强调（emphasis）；着重：— *lay stress on* 强调… **5**〖语音〗（语、音节的）重读，重音：— *The stress is on the first syllable.* 重音在第一音节.

— *vt.* **1** 强调（emphasize）：— *stress the need for protecting birds* 强调保护鸟类的必要性. **2**（在字、音节上）重读… 加重音（accent）：— *a stressed syllable* 有重音的音节. **3**〖机〗加应力于…

stressed-skin construction *n.* 应力外壳结构：使其外板有应力的飞机机身及机翼等的构造（→图 AEROPLANE）.

***stretch** [stretʃ] [strɛtʃ] *v.*（**-es**），*n.* — *vt.* **1** 拉紧，弄直（tighten，straighten）；铺开，扩展：— *stretch a wire across a road* 把电线拉过道路.

2 伸开，伸出（手脚）（draw out into greater length）；［反身用法］伸展：— *stretch one's arms* 伸展手臂 /*He stretched himself out on the carpet.* 他张开四肢躺在地毯上.

3 拉紧（strain）.

4 倾注全力，善加利用（exert to the utmost，make the most of）：— *stretch one's powers* 倾注全力.

5 勉强解释，牵强附会（do violence to）；夸张（exaggerate）：— *stretch the facts* 歪曲事实.

6 过度伸张［扩展］.

7《俗》绞死（hang）.


— *vi.* **1** 舒展四肢（extend one's limbs）；伸腰；直直地躺卧. **2** 展开；继续，绵亘：— *stretch from end to end* [*to infinity*] 从这端到那端［无限地］扩展. **3** 伸展，有伸缩性：— *It stretches like a piece of elastic.* 像橡皮筋一样的可伸展.

stretch** one's **legs 散步（take walking exercise）.

stretch out 伸出（手、脚等）（extend）.

— *n.* **1** 伸张，扩张：— *keep a rope at its stretch* 把绳子绷紧. **2**（连续的）长度；广阔的区域（continuous expanse）：— *a stretch of road* 一条道路. **3** 继续一段的期间（continuous spell）；一口气：— *at a stretch* 一口气. **4** 牵强附会，夸张；滥用：— *by a stretch of authority* 滥用权力. **5**〖海〗（抢风行驶的）帆行的距离. **6**《俗》徒刑期，监禁. **7**《美》（赛跑时的）直线跑道，直线路程.

stress / 应力



stretch·er [strétʃə/-ər] [ˋstretʃɚ] *n.* 1 伸展[张开]器. 2〖石工〗(砖瓦、石头的)顺砖(→图 BRICK). 3 (连接椅子脚的)横木 (rod or bar as a tie) (→图 CHAIR). 4 (小船的)足架 (board against which a rower presses his feet) (→图 BOAT). 5 (伸缩画框的)画架. 6 担架.
strétcher-bèarer (*n.*) 抬担架的人.

strew [stru:] [stru] *vt.* (**strewn, strewed**) 1 将(沙、花等的)散播在… (scatter over a surface). 2 (用…)撒在…;撒盖(partly cover) 〈*with*〉.

stri·a [stráiə] [ˋstraɪə] *n.* (pl. **-ae**) 1〖解·动〗(皮肤等的)线纹 (linear mark on a surface). 2〖地质〗(由冰川在岩石表面上所形成的)条痕,擦痕 (slight ridge or furrow or score). 3〖建〗(古典建筑圆柱的)柱槽 (fillet) (→图 ORDER).
strí·ate [-it] [-ɪt] *adj.*
strí·ate·ly *adv.*
strí·ate [-eit] [-et] *vt.*
stri·á·tion *n.*
[拉丁语,"沟"之意]

strick·en [stríkən] [ˋstrɪkən] *v.* 《古》 strike 的过去分词. —— *adj.* (鹿等)被击中的,受伤的 (wounded); (人受到疾病、不幸等)侵袭的;受苦的 (afflicted).
stricken in years 《古》年老的 (enfeebled by age).
stricken field 决战 (pitched battle); 激战地.

strick·le [stríkl] [ˋstrɪkl] *n.* 斗刮,斗板:量谷物时,用以弄平斗面的木棒.

·**strict** [strikt] [strɪkt] *adj.* 1 严厉的,严重的; (训练等)严格的: —— *keep strict watch* 严格监视. 2 正确的,严密的,精密的 (exact, precise): —— *in the strict sense* 正确的意义. 3 绝对的,完全的: —— *in strict confidence* 极其秘密地.
stríct·ness *n.*
[拉丁语 *strictus* (*stringere* 伸张的完成分词),"紧张的,严格的"之意]

·**strict·ly** [stríktli] [ˋstrɪktlɪ] *adv.* 严厉地,严格地,严重地;正确地,严密地: —— *strictly speaking* 严格地说.

stric·ture [stríktʃə/-tʃər] [ˋstrɪktʃɚ] *n.* 1 [通常 pl.] 苛评,谴责 (critical or censorious remark) 〈*on, upon*〉. 2〖医〗(1) 狭窄;尿道等的管腔过于狭小所引起的疾病. (2) 狭窄部 (contracted part).

·**stride** [straid] [straɪd] *v.* (**strode; stridden** [strídən] [ˋstrɪdən]; **striding**), *n.* —— *vi.* 1 大步走 (walk with long steps): —— *stride off* [*away*] 迈开大步离去. 2 (障碍物等)跨过,跨越 (pass) 〈*over*〉: —— *stride over a fence* 跨过篱笆.
—— *vt.* 1 大步走. 2 以一步跨过 (pass over with one step). 3 跨过….
—— *n.* 1 迈步,阔步;大步 (long step); 大步的行走: —— *walk with vigorous strides* 有活力的大步行走. 2 一跨步: —— *at a stride* 以一跨步距离. 3 [通常 pl.] 进步 (progress): —— *They have made great strides towards self-sufficiency.* 他们在自给自足方面有很大进步.
take in one's stride (1) (马、骑士)以不变的步调(越过障碍物). (2) 毫不困难地克服.

stri·dent [stráidənt] [ˋstraɪdn̩t] *adj.* (声音)尖锐的,刺耳的 (loud and harsh, grating).
strí·dent·ly *adv.*

strid·u·late [strídjulèit/-dʒu-] [ˋstrɪdʒəˌlet] *vi.* (蟋蟀、蝉等摩擦身体硬皮部位时)发出唧唧的尖鸣声 (make a shrill jagging sound).
strid·u·lá·tion *n.*

·**strife** [straif] [straɪf] *n.* 反目,不和,敌对,争斗,竞争 (struggle); 争论 (dispute): —— *be at strife with* 与…不和.

strig·il [strídʒil] [ˋstrɪdʒɪl] *n.*〖古希腊·罗马〗(入浴时刮去皮肤污垢用的附有弯曲刀刃状的)擦肤器,刮肤器.

:**strike** [straik] [straɪk] *v.* (**struck; struck,** 《古》 **stricken; striking**), *n.* —— *vt.* 1 打,殴打,击 (hit): —— *strike a person with a fist* 用拳头殴打人.
2 突遭(病、恐怖等)侵袭 (attack suddenly); 为(灾害等)所苦 〈*with*〉: —— *be struck with horror* 令人毛骨悚然.
3 撞,碰;遭(雷电等的)袭击 (descend upon and blast): —— *The tower was struck by lightning.* 塔遭受闪电的袭击.
4 发掘(矿脉等) (discover): —— *strike oil* 开采到石油.
5 偶然碰见,邂逅 (encounter): —— *strike a friend's name in a newspaper* 在报纸上偶然发现朋友的名字.
6 走到尽头,挣扎走到.
7 打造;铸造(货币等) (coin); 吹奏(乐器);产生(和音) (produce): —— *strike coins* 铸造货币.
8 (表、钟等)敲响,敲打 (sound with stroke(s) on a bell): —— *The clock struck twelve.* 时钟敲了 12 点钟.
9 划(火柴);(由打火石、钢等)打出火花,点燃: —— *strike sparks* [*a fire*] (用打火石)擦出火花[火].
10 订定,缔结(契约): —— *strike a bargain* 缔结协议.
11 [strike + 宾 + 补][突然]给予一击 (make at one stroke): —— *strike a person dead* 把人击毙.
12 引起…的注意 (arrest the attention of).
13 浮现于(人的)心中 (*occur to the mind of*): —— *An idea suddenly struck me.* 我突然想到一个主意.
14 给予…感觉,给(人)印象 (impress) 〈*as*〉: —— *It struck me as ridiculous.* 它给我荒谬的感觉.
15 降下(帆、旗等) (lower); 降旗(投降); 拆除(帐篷等) (remove the tents of);〖演剧〗卸下 (remove) (舞台布置等): —— *strike one's flag* 降旗投降.
16 贯穿,刺穿 (cause to penetrate, pierce), (用利器)扎穿 (*stab with a sharp weapon*), (如刀般地)刺入心头.
17 突然产生(恐怖等): —— *strike terror into a person's heart* 使人产生恐怖之感.
18 (用斗刮把盛入量斗里的谷物)弄平,使平坦.
19 突然采取…态度 (assume suddenly).
—— *vi.* 1 敲打 (hit): —— *Strike while the iron is hot.* 《谚语》趁热打铁.
2 碰撞,冲撞 〈*on*〉: —— *The ball struck against the fence.* 球碰到围墙.
3 (时钟)敲打: —— *Twelve o'clock has just struck.* 刚敲 12 点.
4 着火,点燃: —— *This match won't strike.* 火柴点不着.
5 偶然碰到,突然想到: —— *strike on a happy thought* 忽然有个巧妙的想法.
6 罢工: —— *strike for more pay* 罢工要求加薪.
7 取道;朝(新方向)前进 (turn in a new direction) 〈*across, down, over*〉: —— *strike across the fields* 越过原野.
strike hands 《古》订定契约,达成协议.
strike home (1) 痛击,刺中要害 (get a blow well in). (2) (言词等)触及要害,发挥效果.
strike in (交谈中的)突然插嘴.
strike off (1) 砍下. (2) 取消,删除 (cancel, erase). (3) 印刷 (print).
strike off the register [***rolls***] (医生、律师因违法而从正式名单)开除,删除.
strike out (1) 删除 (erase). (2) 拟出[计划]. (3) 创出,做出 〈*for*〉. (4) 拚命地挥拳打. (5) 开始游泳 (begin to swim); 开始溜冰. (6)〖棒球〗(使)击球员三击未中出局.
strike up (1) 开始演奏[唱歌]. (2) 开始(相识、谈话等).
—— *n.* 1 集体罢工,罢工: —— *a strike order* 罢工命令.
2 (矿石、石油等意外的)发现;(事业)意外大成功,走运 (sudden success or good luck).
3〖地质〗(地层的)走向(→图 ROCK).
4〖棒球〗好球(↔ *ball*).
5〖保龄球〗全倒:第一次掷球即将全部的瓶子击倒;全倒所得的分数.
on strike 罢工中.
stríke-bòund (*adj.*) 因罢工而停顿的,因罢工而关闭的.
stríke-brèaker (*n.*) 破坏罢工的人.
strike pay (罢工期间工会付给罢工工人的)罢工津贴.

strik·er [stráikə/-ər] [ˋstraɪkɚ] *n.* 1 打击者[物].
2 (参加)罢工者,集体罢工者 (employee taking part in an industrial strike).
3 (挥打大铁锤的)铁匠助手 (blacksmith's assistant).
4 (球赛的)击球者 (player who is to strike);〖草地网球〗接球者 (cf. *server*);〖足球等〗射手.
5〖美陆军〗勤务兵,随从.

strik·ing [stráikiŋ] [ˋstraɪkɪŋ] *adj.* 显眼的,醒目的,显著的 (noticeable, arresting), 给人深刻印象的 (impressive).
strík·ing·ly *adv.* **strík·ing·ness** *n.*

Strine [strain] [straɪn] *n.* 澳大利亚英语:像 Emma Chisit (How much is it?) 那样可笑的澳大利亚英语式发音的书写法.

·**string** [striŋ] [strɪŋ] *n.*, *v.* (**strung**)—— *n.* 1 线,细绳 (narrow cord): —— *a piece of string* 一条绳子 /*tie up a parcel with a string* 用绳子绑包裹.
2 (鞋子、西装、木偶等用的)带子,缎带: —— *shoe strings* 鞋带.
3 用线穿成串之物,串念珠的线 〈*of*〉: —— *a string of pearls* 一串珍珠项链.
4 一连串,长列 (continuous series or succession); 一列 (number of things in a row or line); (动物等的)一队,一群: —— *a string of cars* 成队的车子 / *a string of questions* 一连串的疑问.
5 (弓的)弦.
6 (乐器的)弦; [the strings] 弦乐器,(管弦乐器等的)演奏者: —— *touch the strings* 演奏(弦乐器).
7 (菜豆等的)筋.
8 限制,附带条件 (limitation or condtion imposed).
9 腱,筋;(伸长的)肌肉.
10 [集合名词](一个马主所拥有的)马群;赛马.
have two strings to one's bow 有第二个方案,有两种准备.
pull (***the***) ***strings*** 在背后拉线,在幕后操纵.
without strings 无条件地,绝对地.
—— *vt.* 1 (将玉等)用线串起来. 2 用线[绳]绑. 3 为(乐器等)上弦;张弓弦. 4 使紧张,使奋起 (brace) 〈*up*〉: —— *string oneself up* 振奋起来. 5 摘去(菜豆等的)筋. 6 连成一列 〈*out*〉: —— *people and carts strung out along a road* 人及车沿路排成一列. 7 绞死 〈*up*〉.
string along with 与…合作;追随 (accompany).
first [**second**] **string** [加冠词 the] 第一[第二]可信赖的人,第一[第二]的手段.
stríng-bèan (*n.*) 《美》菜豆,四季豆 (French bean).
stríng-bòard (*n.*) (楼梯的)侧板.
stríng-còurse (*n.*)〖建〗束带层:区划建筑物的各层,并在壁面上画上水平的装饰带(→图 MASONRY).
stríng-pìece (*n.*) 横木(→图 HALF).
string quartet: →QUARTET.
[古英语 *streng* (*n.*, *v.*)← 古日耳曼语 **strangiz* 与 strong 同一词根]


stringed [striŋd] [strɪŋd] *adj.* 上弦的,有弦的 (having strings): —— *a stringed instrument* 弦乐器. ✽

strin·gent [stríndʒənt] [ˋstrɪndʒənt] *adj.* 1 (议论等)有说服力的. 2 (规则、义务等)严厉的,应遵守的,严格要求的 (strict, binding, requiring exact performance). 3 (金融市场等的)紧缩的,银根紧缩的 (tight).
strín·gent·ly *adv.*
strín·gen·cy *n.*

string·er [stríŋə/-ər] [ˋstrɪŋɚ] *n.* 1〖海〗(船的)纵梁 (longitudinal structural member in a framework): —— *a deck stringer* 甲板缘板 /*a side stringer* 侧纵材. 2 (飞机的)系梁 (→图 AEROPLANE).

string·y [stríŋi] [ˋstrɪŋɪ] *adj.* 1 多筋的,纤维质的 (fibrous). 2 细长的,似线的 (like a string). 3 (液体)成黏丝的,黏性的 (ropy).
stríngy-bàrk (*n.*) 《澳》(1) 纤维内皮桉:澳大利亚产的桉属中数种树木的通称. (2)(1)的硬纤维质的树皮.

·**strip**[1] [strip] [strɪp] *n.* 1 (布、纸、土地等的)细长的一片[区域] (long narrow piece) 〈*of*〉; (铁、钢的)细长板,片: —— *a strip of cloth* 一条布. 2 (报纸等的)连载漫画 (strip cartoon). 3〖空〗(飞机场的)临时跑道.
strip lighting (由管状灯管照射出的)带状照明.
strip mill 带钢轧机:制造带钢的压延机.



strip² [strip] [strɪp] v. (-pp-) —— *vt.* **1** 使(人)成裸体 (lay bare); 使脱去…的衣服. **2** 剥夺(财产、职位等), 从…剥夺, 夺取 (deprive) 〈*of*〉: —— *strip a person to the skin* 把某人脱得精光 /*strip a person of all his property* 剥夺某人所有的财产. **3** 剥下, 除去(表皮、覆盖物) 〈*off*, *from*〉: —— *strip the bark from a tree* 剥下树皮. **4** 〖机〗磨损(螺旋等内的)螺纹 (tear off the thread from); 折断(齿轮等的)齿 (tear off the teeth from). **5** (从烟叶上)摘除叶柄.

—— *vi.* **1** 裸露, 脱衣 (take off one's clothes). **2** (表皮等)剥落.

stríp·per *n.* **1** 脱光衣服的人. **2** 剥皮工具. **3** 冲孔模板. **4** 脱色剂.

stríp-tèase (*n.*) 脱衣舞.

strip³ [strip] [strɪp] *vt.* 挤干(乳牛的)奶 (milk to the last drop).

stripe¹ [straip] [straɪp] *n.* [通常 pl.] 《古》鞭打 (stroke or lash with a whip, etc.).

·**stripe**² [straip] [straɪp] *n.* **1** 斑纹, 条纹: —— *black with red stripes* 黑色中带有红色条纹 / *zebra's stripes* 斑马条纹.

2 有条纹的纺织品, 条纹布; 穗带.

3 (表示士官阶级的)臂章.

4 《美》种类, 型.

—— *vt.* 加条纹, 以条纹[斑纹]装饰.

stríp·y, **striped** *adj.*

strip·ling [strípliŋ] [ˈstrɪplɪŋ] *n.* 年轻人, 小伙子 (youth approaching manhood).

·**strive** [straiv] [straɪv] *vi.* (**strove**; **striven** [strívən] [ˈstrɪvən]; **striving**) **1** 努力, 奋斗 (make great efforts) 〈*to do*, *for*〉: —— *strive to pass an examination* 努力去通过考试 /*strive for victory* 努力争取胜利. **2** (与…)竞争, 争斗 (contend) 〈*with*, *against*〉: —— *strive with* [*against*] *temptation* 抵抗诱惑.

strobe [stroub] [strob] *n.* 〖摄影〗《口语》 **1** 频闪观测器 (stroboscope).

2 闪光灯 (stroboscopic lamp).

stro·bile [stróubil] [ˈstrobɪl] *n.* 〖植〗 **1** (松等的)球果.

2 球穗花序: 裸子植物的雌性花(→图 CONIFER).

stro·bo·scope [stróubəskòup; 英 + stróbˈ] [ˈstrobəˌskop] **1** 频闪观测器: 用以测定物体的回转速度、振动频率及运动状态的一种仪器.

2 〖摄影〗闪光灯

strò·bo·scóp·ic [-skópik/-skáp-] [-ˈskɑpɪk] *adj.* [希腊语 *strobos* (回旋) + *-o-* 结合词 + *-scope* "观看的装置"之意的名词连接词]

stringed instrument /弦乐器

自公元前 40 世纪以来, 就有古希腊竖琴一类的弦乐器. 源于埃及或美索不达米亚, 自古即为大家爱用.

strode [stroud] [strod] *v.* stride 的过去时.

·**stroke**¹ [strouk] [strok] *n.* **1** 打, 一击 (blow), 敲击 (shock given by a blow): —— *with one stroke of a sword* 用剑一击 /*deliver a stroke* 予以一击.

2 (钟表等的)敲, 响, 鸣; 敲打的钟点 (sound made by a striking clock): —— *at the stroke of seven* 钟敲七响时.

3 运气: —— *a stroke of good luck* 幸运.

4 (反复运动的)一个动作 (one complete performance); 〖游泳〗一俯, 一扒; 〖赛船〗一划; 划法: —— *swim a fast stroke* 以很快的一俯一扒游过.

5 (钢笔、铅笔、雕刻刀等的)一笔, 一刀, 一刻; 笔法: —— *put the finishing strokes to a portrait* 在肖像画上作最后的润色.

6 (文学作品等的)风格.

7 笔画, (文字的)一画: —— *with thick strokes* 用粗笔画.

8 〖运动〗(球技等的)击球(法), 打法 (act or method of striking): —— *a backhand stroke* 反手拍击.

9 振作, 奋发, 努力 (single effort put forth): —— *without doing a stroke of work* 没有努力地做一件工作.

10 (特别成功的)伟业, 手腕 (specially successful or skilful effort).

11 (病的)侵入, 中风: —— *a paralytic stroke* 突然中风.

12 雷击; 打雷.

13 〖赛船〗尾桨手: 在最靠近船尾位置, 以便调整划桨快慢的划桨手.

at a stroke 一举; 一下子.

keep strokes 保持节奏, 动作齐一.

on the stroke of 准时地, 准点地.

—— *vt.* 〖赛船〗担任(划船队的)尾桨手.

stroke of genius 才智横溢.

stroke of luck 偶然的机缘, 突发的好运气.

·**stroke**² [strouk] [strok] *v.* (**stroked**; **stroking**), *n.* —— *vt.* **1** 抚, 轻抚, 抚摸: —— *stroke a horse's neck* 抚摸马颈. **2** (裁缝等)加长衣褶.

stroke** a person* [*a person's **hair] ***the wrong way*** 惹人发怒, 激起人的怒气 (irritate).

stroke down 抚慰 (soothe).

—— *n.* 抚摸, 轻抚: —— *give a cat a stroke* 轻抚着猫.

·**stroll** [stroul] [strol] *n.* 闲逛, 散步, 漫步: —— *go for a stroll* 出去散散步.

—— *vi.* **1** 闲逛, 漫步: —— *stroll along a street* 在街上闲逛.

2 游历; 巡回演出: —— *a strolling company* 巡回演出剧团 /*a strolling player* 从事巡回演出的演员.

stro·ma [stróumə] [ˈstromə] *n.* (pl. **-mata**) **1** 〖解〗(1) 基质, 间质: 构成器官结合组织的构造物. (2) (红血球的)海绵状构造 (spongy framework).

2 〖植〗子座: 具有外生或内生孢子的一团紧密的菌丝体.

stro·mat·ic [strəmǽtik] [strəˈmætɪk] *adj.*

[近代拉丁语 ← 希腊语 *strōma* (睡觉时, 在床板下所垫之物, 套子, 底垫, 床)]

Strom·bo·li [strómbəli/strám-] [ˈstrɑmbəlɪ] **1** 斯特龙博利岛: 为地中海利帕里群岛 (the Lipari Islands) 中的一岛. **2** 斯特龙博利山: 位于斯特龙博利岛上的活火山.

:**strong** [stroŋ/strɔːŋ] [strɔŋ] *adj.* **1** 强的, 有力的: —— *strong arms* 强有力的手臂.

2 强健的, 强壮的 (vigorous); 健康的 (healthy): —— *the stronger sex* 男性 /*a strong constitution* 强健的体格.

3 (物体)坚固的, 有持久性的 (having the power of resistance): —— *strong furniture* 坚固的家具.

4 有精神的; 崇高品德的; 有智慧的: —— *a man of strong imagination* 想象力丰富的人.

5 擅长的, 卓越的 (well equipped) 〈*in*〉: —— *be strong in geography* 精于地理学.

6 (意志)坚强的, 坚定的 (decided): —— *have a strong will* 有坚强的意志.

7 (武器、兵力、装备、权威等)占优势的, 强力的 (powerful); …人的队伍: —— *an army 3 000 strong* 有三千人的部队.

8 (饮料)浓的, 含有多量酒精成分的: —— *strong coffee* 浓咖啡 /*strong drink* 酒精饮料.

9 发出恶臭的: —— *a strong breath* 有恶臭的气息.

10 (风、火等)强的; (光)强烈的; (动作)激烈的, 精力旺盛的 (vigorous): —— *a srong wind* 强风 /*a strong light* 强光.

11 热烈的, 狂热的, 热心的.

12 令人诚服的, 有说服力的 (convincing).

13 明显的, 显著的 (striking).

14 〖商〗(行情)看涨的, 价格上扬的 (having steadily high or rising prices).

15 〖语法〗不规则变化的: 动词无字尾变化, 而以其中元音字母变化的. 例: give… —— *adv.* 强劲地, 激烈地.

be going strong 《俗》精力充沛地, 有生气地; 旺盛地 (be vigorous, thriving).

come [***go***] ***it strong*** 《俗》拚命地干, 大胆地[肆无忌惮地]做.

stróng·ly *adv.*

stróng-àrm (*adj.*) 用暴力的 (using force).

stróng-bòx (*n.*) (金、文件等)贵重物品的保管箱, 保险柜.

strong drink 酒精含量高的饮料.

strónghòld (*n.*) (1) 堡垒, 要塞, 根据地. (2) (主义、主张等的)中心要点.

strong man (1) 马戏团内的大力士. (2) 《口语》强人, 独裁者 (dictator).

stròng-mínded (*adj.*) 果断的, 有雄心的, 坚决的.

strong point 优点, 长处.

stróng-pòint (*n.*) 〖军〗防御据点: 筑有巩固防卫体系的地点.

stróng-ròom (*n.*) 贵重物品的保管室, 保险室: 设有防火及防盗系统的房间.

strong waters 《古》烈酒 (spirits).

[古英语 *strong*, *strang* (强大的, 严厉的) ← 古日耳曼语 **strangaz*.]

stron·tia [strɔ́nʃə/strán-] [ˈstranʃɪə] *n.* 〔化〕锶氧,氧化锶 (SrO) (strontium oxide).

strón·tian·ite *n.* 碳酸锶矿;碳酸锶 ($SrCO_3$) (strontium carbonate) 的矿石.

[因在英国苏格兰高地 *Strontian* 发现此矿石而得名]

stron·tian yel·low [strɔ́nʃən/strán-] [ˈstranʃən] 以铬酸锶 (strontium chromate) 制成的黄色颜料.

stron·ti·um [strɔ́ntiəm,-ʃəm/strán-] [ˈstrantɪəm,-ʃəm] *n.* 〔化〕锶:碱土金属元素的一种.纯锶呈银白色,化学性质与钙相似.化学符号为 Sr,原子序数为 38,原子量为 87.62.

strontium 90 〔化〕锶九十:质量数 90 的锶的人工放射性同位素.原子弹爆炸时所释出的一种放射性同位素,进入人体内集中于骨髓中,如人体吸收过量会侵袭造血器官.

[源于近代拉丁语 STRONTIA]

strop [strɔp/strap] [strap] *n.*, *v.* (**-pp-**) —— *n.* **1** (磨剃刀的)荡刀皮 (strip of leather for sharpening a razor),(磨剃刀的)工具,机器. **2** 〔海〕环索:船上装载货物用的吊绳索.

—— *vt.* 用革砥磨利(剃刀).

stro·phan·thin [strəfǽnθin] [strəˈfænθɪn] *n.* 〔药理〕羊角拗质:为带有苦味和毒素的白色结晶状葡萄糖苷.其主要材料来源是采自亚洲热带、非洲地区所产的一种夹竹桃科羊角拗属 (*Strophanthus*) 植物的种子.常用来做强心剂.

stro·phe [stróufi] [ˈstrofɪ] *n.* **1** (1) 古希腊戏剧中歌咏队的自右向左移动.(2) 向左移动时所吟诵的台词. **2** (抒情诗等的)节,段 (series of lines).

stroph·ic [strɔ́fik, stróuf-/stráf-, stróuf-] [ˈstrafɪk, ˈstrof-] *adj.*

[希腊语 *strophe* (← *strepho* 回转),为"回转"之意]

struc·tur·al [strʌ́ktʃərəl] [ˈstrʌktʃərəl] *adj.* 构造(上)的,组织(上)的 (of structure).

strúc·tur·al·ly *adv.*

structural engineering 结构工程学:研究水坝、桥梁等大型建筑物的设计和建造的土木工程学.

structural steel 结构钢:建材用的硬质软钢.

struc·ture [strʌ́ktʃə/-tʃər] [ˈstrʌktʃɚ] *n.* **1** 构造,构成;架构,结构 (make);机构,组织 (organization): —— *the structure of society* 社会结构. **2** 结构体,组织体,构成物 (thing constructed, complex whole): —— *Man is a complex structure.* 人是一个复杂的结构体. **3** 建造物,建筑物 (building): —— *a fine marble structure* 一座漂亮的大理石建筑物.

—— *vt.* 构成,组成,装置 (arrange, organize).

strug·gle [strʌ́gl] [ˈstrʌgl] *v.* (**-gled**; **-gling**), *n.* —— *vi.* **1** 挣扎,对抗: —— *The child struggled and kicked.* 小孩一边踢着腿一边挣扎. **2** (与…)争斗,搏斗 (contend) ⟨*against, with*⟩;努力 (try hard) ⟨*to do*⟩: —— *struggle against* [*with*] *illness* 与病魔搏斗 / *struggle to lift the heavy basket* 奋力地欲抬起沉重篮子. **3** 挣扎出一条路,奋勇前进 (make one's way with difficulty) ⟨*through, along*⟩: —— *struggle through the mud* 在泥泞中挣扎前进.

—— *n.* **1** 挣扎;揪在一起: —— *a violent struggle to escape* 拚命逃亡. **2** 斗争,奋斗,努力 (continued effort): —— *win one's struggle for freedom* 为自由而战. **3** 抵抗 (resistance).

strúg·gling *adj.* 挣扎的,努力的;为生计奋战的,努力奋斗以获得世人认可的.

strúg·gling·ly *adv.*

struggle for existence [**life**] [加冠词 the] 生存竞争:在自然界中,为本身与种族生存所引起的竞争.

Struld·brug [strʌ́ldbrʌg] [ˈstrʌldbrʌg] *n.* 指在斯威夫特 (J. Swift) 所著的《格列佛游记》(*Gulliver's Travels*) 中,受诅咒的人们,均是一些老而不死之人,此名词后专用来指老而不死的人.

strum [strʌm] [strʌm] *v.* (**-mm-**), *n.* —— *vi.* (弦乐器、钢琴等的)弹奏 (touch the strings or keys of);(钢琴、吉他等)弹得很差劲 (play unskilfully) ⟨*on*⟩.

—— *vt.* 毫无技巧地弹.

—— *n.* 乱弹(的声音).

[拟声语]

stru·ma [strúːmə] [ˈstrumə] *n.* (pl. **-mae**) **1** 〔医〕(1) 瘰疬 (scrofula),又名颈部淋巴腺结核. (2) 甲状腺肿 (goitre). **2** 〔植〕垫状膨大 (cushion-like dilatation of an organ).

strú·mose [-mous] [-mos], **-mous** *adj.*

strum·pet [strʌ́mpit] [ˈstrʌmpɪt] *n.* 《古·修辞》街头娼妓 (prostitute).

strung [strʌŋ] [strʌŋ] *v.* string 的过去时、过去分词.

strut[1] [strʌt] [strʌt] *n.*, *v.* (**-tt-**) —— *n.* 神气十足地行走,昂首阔步 (pompous or affected stiff gait). —— *vt.* 趾高气扬地走.

strut[2] [strʌt] [strʌt] *n.*, *v.* (**-tt-**) —— *n.* 支杆 (brace):为了支撑垂直压力而于骨架上插入倾斜的木条或铁棒(→图 ROOF).

—— *vt.* 用支柱支撑.

'struth [struːθ] [struθ] *int.* 《口语》畜生. ▶ God's truth 的简略形式,表示轻微的叱责.

strych·nic [stríknik] [ˈstrɪknɪk] *adj.* 马钱子碱的 (of strychnine).

strychnic acid 马钱子碱酸:将马钱子碱和碱加热后所形成的白色结晶物质.

strych·nine [stríkniːn;美 + nain] [ˈstrɪknɪn, -naɪn] *n.* 〔药理〕马钱子碱:为马钱科马钱子属 (*Strychnos*) 植物,尤指马钱子 (nux vomica) 所制成的一种毒性强的生物碱,可用作补药及兴奋剂.

S. T. S. 《略》Scottish Text Society 苏格兰教科书协会.

Sts. 《略》Saints 圣者.

Stu·art[1] [stjúːət/stjúːərt] [ˈstuɚt] 斯图亚特王室:苏格兰世袭大臣罗伯特二世 (Robert II) 于 1371 年即位后的王室.从 1603 年詹姆斯六世 (James VI) 在英格兰即位成为詹姆斯一世 (James I) 到 1714 年安妮女王 (Queen Anne) 逝世为止,其王室统治了苏格兰与英格兰. ✲

Stu·art[2] [stjúːət/stjúːərt] [ˈstuɚt] **John McDouall**~ 斯图尔特(1815～1866):英国探险家.为第一位抵达澳大利亚中部并纵贯其南北本土者.

stub [stʌb] [stʌb] *n.*, *v.* (**-bb-**) —— *n.* **1** (树木的)残株,(牙齿等的)余根,残根 (stump). **2** (铅笔等的)剩余部分 (remnant) ⟨*of*⟩. **3** 烟蒂 ⟨*of*⟩. **4** 笔尖圆而短的笔 (pen with a short blunt point). **5** (支票、收据、邮票等的)存根 (counterfoil).

—— *vt.* **1** 拔除 (grub up) (残株、根).

2 (从地上)拔除残株.

3 用脚尖戳击残株.

4 捻熄(香烟等) ⟨*out*⟩.

stub·ble [stʌ́bl] [ˈstʌbl] *n.* **1** (稻、麦等收割后的)茬,残株 (lower ends of grain stalks). **2** 似残枝的粗短生长物,(尤指)在未刮的脸或下颚上长出的短须 (short hair on an unshaven chin or cheek).

stub·born [stʌ́bən/-bərn] [ˈstʌbɚn] *adj.* **1** 顽固的,刚愎的: —— *a stubborn child* 倔强的小孩.

2 顽强的,不屈的: —— *a stubborn resistance* 顽强的抵抗.


3 令人束手无策的,难应付的: —— *a stubborn skin disease* 难以治疗的皮肤病.


stúb·born·ly *adv.*

stúb·born·ness *n.*

Stuart[1] / 斯图亚特王室

左图为詹姆斯一世(1566～1625)之母,曾为苏格兰女王的玛丽·斯图亚特.右图为詹姆斯一世的次子查理一世的儿女.





Stubbs[1] / 斯塔布斯　从画马开始以描绘其他动物闻名于世的斯塔布斯的名画《卡托与马夫》(*Cato and Croom*). 他毕生研究解剖学,曾花费 9 年时间写成有插图的《马的解剖》.



Stubbs[1] [stʌbz] [stʌbz] **George ～** 斯塔布斯(1724～1806):英国画家,以制作马的铜版画而闻名于世.✲

Stubbs[2] [stʌbz] [stʌbz] **William ～** 斯塔布斯(1825～1901):研究英国宪法的历史学家,曾任牛津主教(1889～1901).

stuc·co [stʌ́kou] [stʌko] *n.* (pl. **-coes**), *v.* —— *n.* **1** 粉饰灰泥;粉刷墙壁、天花板等或做飞檐、塑像等纹理细腻的灰泥.
2 与细石相似,用于粉刷墙壁的纹理粗糙的灰泥或水泥.
—— *vt.* 粉刷灰泥于…
[源于意大利语、日耳曼语]

stuck [stʌk] [stʌk] *v.* stick 的过去时、过去分词. —— *adj.* (动物等)被刺的,被割喉的 (that has been stabbed or had the throat cut).
stúck-ùp (*adj.*) 高傲的,自大的,傲慢的 (conceited, insolently exclusive).

stud[1] [stʌd] [stʌd] *n.*, *v.* (**-dd-**) —— *n.* **1** 饰钉 (large-headed nail, boss, or knob, for ornament).
2 (1) 双头螺栓;螺桩. (2) 环栓;锚链环上加强栓紧作用的横木.
3 (别在衬衫衣领上的)装饰纽扣 (double button).
4 (1) 壁骨;用板条和灰泥做成的隔墙的直柱(→图 HALF). (2)《美》(与壁骨等高的)净高,房间高度 (height of a room).
—— *vt.* **1** 造壁骨. **2** 在…上装饰钉. **3** 使散布,使密布 (be scattered over or about).
stúd·ded *n.* 密布的(thickly set or strewn)〈*with*〉.
stúd·ding *n.* 壁骨,板墙筋.

stud[2] [stʌd] [stʌd] *n.* **1** (专为繁殖、打猎、赛马等饲养的)马匹 (horses). **2** 养马场. **3** = stud-horse.
stúd-bòok (*n.*) (马的)良种记录簿;良种证明书.
stúd-fàrm (*n.*) 养马场 (place where horses are bred).
stúd-hòrse (*n.*) 种马 (stallion).
stúd-pòker (*n.*)〖扑克牌〗明扑克,种马扑克;玩扑克牌时,将第一张牌覆在桌面,其余掀开继续发牌的一种牌戏.

stud·ding-sail [stʌ́nsəl] [ˋstʌnsəl] *n.* = STUNSAIL.

stu·dent [stjúːdənt/stjúː-] [stjudn̩t] *n.* **1** (大学、专科等的)学生: —— *a medical student* 医科学生.
2 学者,研究者: —— *a student of stars* 研究星象的学者. **3**《英》(大学的)公费生,领有奖学金的学生,特别研究生 (scholar, fellow).
stú·dent-shìp *n.* **1** 奖学金 (scholarship). **2** 学生的身份.
[源于拉丁语 *studere* (热心,探究,学习)的现在分词 *studens* (词根 *student-*)]

stu·di·o [stjúːdiòu/stjúː-] [stjudɪ,o] *n.* (pl. **-os**) **1** (雕刻家、画家、摄影师等的)工作室 (workin-groom);电影摄影棚 (room in which a cinema-play is staged). ✲ **2** [pl.] 电影的摄影制片场. **3** (广播、电视的)播音室,广播室,(录音用的)录音间.
studio couch 可以展开当床用的沙发.

studio / 画室　在英格兰的查特威尔 (Chartwell),有丘吉尔闲暇时作画的画室.



[意大利语←拉丁语 *studium* (参照 STUDY)]

stu·di·ous [stjúːdiəs/stjúː-] [ˋstjudɪəs] *adj.* **1** 好学的;用功的 (given to study, devoted to learning). **2** 谨慎的,用心的 (careful)〈*to* do〉;渴望的 (anxiously desirous)〈*of*〉. **3** 细心计划的;故意的 (studied, deliberate). **4** 热衷的,刻苦的 (zealous, anxious, painstaking).
stú·di·ous·ly *adv.*
stú·di·ous·ness *n.*

stud·i·um gen·e·ra·le [stùdiəm dʒènərάːli] [,studɪəm ,dʒɛnəˋralɪ]〖史〗大学 (university). [拉丁语 = general study]

stud·y [stʌ́di] [ˋstʌdɪ] *n.* (pl. **-ies**), *v.* (**-ies; -ied; -ing**) —— *n.* **1** 读书,求学: —— *be fond of study* 喜好念书.
2 [sing. 或 pl.] 学问,研究 (pursuit of some branch of knowledge): —— *the study of astronomy* 天文学的研究 / *pursue one's studies* 追求学问.
3 仔细探讨,调查,观察〈*of*〉: —— *make a study of a patient* 诊断病情.
4 研究对象,学科;研究论文: —— *human studies* 人文学科 / *write a study of Shakespeare* 撰写关于莎士比亚的论文.
5 值得研究(欣赏)的事物 (thing that deserves to be investigated): —— *His face is a perfect study.* 他的容貌值得欣赏.
6 (文学、绘画的)习作,素描;〖音乐〗练习曲.
7 书斋,书房,研究室 (room used for literary occupation).
8〖戏剧〗背台词 (learning of parts in play);背台词的人[演员]: —— *a good [slow] study* 台词背得很熟[很生疏]的演员.
9《古》努力[苦心]的目标 (thing, to be secured by pains or attention).
in a brown study 沉思,冥想.
—— *vt.* **1** 用功,研究;努力研读(书本等): —— *study history* 研读历史.
2 调查 (investigate);仔细观察 (examine carefully): —— *study the map* 仔细察看地图 / *study a persons' face* 端详某人的面孔.
3 顾虑,考虑 (pay regard to): —— *study others' convenience* 考虑到他人的方便.
—— *vi.* **1** 研读,研究,调查: —— *study under a doctor for several years* 师从一位医生已经几年了.
2 努力,用功 (take pains)〈*to* do〉.
stúd·ied *adj.* 故意的,矫揉造作的 (affected).
[古法语 *estudie* ←拉丁语 *studium* (热心,勤学). 动词为古法语 *estudier* ←中世纪拉丁语 *studiare* (←拉丁语 *studium*)]

·stuff [stʌf] [stʌf] *n.* 1 原料,材料 (material): —— *be made of plastic stuff* 由塑料原料制成. 2 物,物质;食物,饮料 (articles of food or drink); 农产品,商品 (commodity dealt in or produced): —— *sweet stuff* 甜点 /*green [garden] stuff* 蔬菜. 3 纺织品,(尤指)毛织品. 4 持有物,所有物. 5 无价值的事物;废物,劣品. 6 胡说,荒唐 (nonsense): —— *Stuff and nonsense!* 胡说八道!

do one's stuff 《俗》做分内的事 (do what is required).

—— *vt.* 1 填塞,装填 (pack, cram) 〈*with*〉; 将(东西)塞入(容器等) (press into a receptacle): —— *stuff the drawer with papers = stuff papers into the drawer* 将文件塞入抽屉里. 2 堵塞(洞、穴等) (stop) 〈*up*〉: —— *stuff (up) one's ears with cotton* 用棉花塞住耳朵 /*My nose is stuffed up.* 我鼻塞了. 3 使填饱,狼吞虎咽: —— *stuff oneself* 吃饱. 4 使脑中充满(知识、想法等). 5 填塞(鸟、兽等)以做成标本: —— *a stuffed deer* 鹿的标本. 6 将(碎肉、面包粉、香料等)填入(鸡里等): —— *stuff a turkey with forcemeat* 将加有香料的碎肉填入火鸡内. 7 欺骗,瞒骗.

—— *vi.* 填满;填饱,狼吞虎咽.

stuffed shirt 《口语》虚夸自负而实际上无足轻重的人.

stuff gown 《英》(下级法庭律师的)长袍.

stuff·ing [stʌ́fiŋ] [ˋstʌfɪŋ] *n.* (烹煮时填装在鸡等内的)填塞物.

knock the stuffing out of 挫某人的锐气,击败某人.

stuff·y [stʌ́fi] [ˋstʌfɪ] *adj.* 1 通风不良的,气闷的 (lacking fresh air or ventilation, close, fusty). 2 索然无味的,枯燥乏味的 (dull, uninteresting). 3 易生气的,易怒的,易吃惊的 (angry, sulky). 4 心胸狭窄的 (narrow-minded). 5 拘泥形式的,一本正经的 (prim).

stúf·fi·ly *adv.* **stúf·fi·ness** *n.*

stul·ti·fy [stʌ́ltifài] [ˋstʌltəˏfaɪ] *vt.* 1 使(以前的行为等)显得愚蠢 (reduce to foolishness or absurdity); 使无意义,使失去价值,使无用 (render worthless or useless). 2 使显得荒谬 (exhibit in ridiculous light).

stum [stʌm] [stʌm] *n.*, *v.* (**-mm-**) —— *n.* 未发酵的葡萄汁 (unfermented grape-juice, must).

—— *vt.* 防止(葡萄酒)发酵 (prevent from fermenting), (用防腐剂)使(葡萄酒)停止发酵 (secure against further fermentation).

[荷兰语 *stom* ("压制的"之意的形容词)的名词用法]

·stum·ble [stʌ́mbl] [ˋstʌmbl] *v.* (**-bled; -bling**), *n.* —— *vi.* 1 摔倒,绊倒: —— *stumble over a stone* 被石头绊倒. 2 蹒跚而行 〈*along*〉: —— *stumble along* 蹒跚前行. 3 犯错,做错事. 4 迟疑而结巴地说: —— *stumble through a recitation* 结结巴巴地背诵完. 5 偶然发现,不期而遇 〈*on, across*〉. —— *n.* 1 绊倒,摔倒. 2 错误,失败.

stúm·bling·ly *adv.*

stúmbling-blòck (*n.*) 妨碍物,障碍物 (obstacle); (进步、信仰等的)阻碍.

stu·mer [stjúːmə/stjúːmər] [ˋstumə] *n.* 《英俗》假支票,空头支票 (worthless check); 伪币[钞] (counterfeit coin or note).

come a stumer 《澳》失败,破产 (crash financially).

run a stumer 《澳》(赛马时)不诚实地竞赛.

stump [stʌmp] [stʌmp] *n.* 1 残株 (projecting remnant of a cut or fallen tree). 2 (树枝、桅杆、手脚等的)残余部分,(断齿的)牙根 (part remaining). 3 (铅笔等的)残段,(香烟的)烟蒂 (fag-end, stub). 4 (卷心菜等的)去除叶片的茎,菜心部分 (stalk of a plant with the leaves removed). 5 [pl.] 《戏谑》两腿 (legs). 6 (用树桩做成的)政治演说台. 7 擦笔:画铅笔画、炭画等所用的擦笔. 8 〖板球〗柱:三柱门 (wicket) 的直柱(→图 CRICKET).

—— *vt.* 1 〖板球〗判(持球撞倒三柱门上横木而未归原位的球员)出局. 2 [用于过去分词]《口语》使困惑,使窘困 (nonplus, pose, cause to be at a loss). 3 《美》在(某地区)作政治巡回演说. 4 用擦笔使颜色的明暗模糊不清.

—— *vi.* 1 蹒跚地走 (walk stiffly, clumsily, and noisily). 2 《美》作政治巡回演说.

stump up 《英俗》支付,付所需之款 (pay over the money required).

stump speech 政治演说,选举演说.

stump·er [stʌ́mpə/-ər] [ˋstʌmpɚ] *n.* 1 〖板球〗《口语》捕手 (wicketkeeper). 2 难题. 3 《美》说客,政治[选举]演说家.

stump-jump plough [stʌ́mpdʒʌ̀mp] [ˋstʌmpˏdʒʌmp] (亦作 **stump-jumping plough**) 《澳》自动割除残株的犁.

stump·y [stʌ́mpi] [ˋstʌmpɪ] *adj.* 短而粗的 (short and thick).

stúmp·i·ly *adv.* **stúmp·i·ness** *n.*

stun [stʌn] [stʌn] *vt.* (**-nn-**) 1 使(受打击等而)晕倒,使不省人事 (knock senseless). 2 使吃惊,使茫然 (overwhelm). 3 使(因噪音等而)晕眩 (daze, bewilder).

stún·ner *n.* 1 令人惊愕的人[物],引人注意的人[物]. 2 《口语》优秀的人.

stún·ning *adj.* 1 令人晕眩的,使人吃惊的. 2 《口语》太棒了 (splendid, delightful).

[古法语 *estoner* (参照 ASTONISH)]

stung [stʌŋ] [stʌŋ] *v.* sting 的过去时、过去分词.

stunk [stʌŋk] [stʌŋk] *v.* stink 的过去时、过去分词.

stun·sail, stun·s'l [stʌ́nsəl] [ˋstʌnsl] *n.* 〖海〗副帆,辅助帆:微风时,设在附加的小型帆桁和方形帆外缘的下桁上(→图 SAILING).

stunt[1] [stʌnt] [stʌnt] 《口语》*n.* 1 特技,神奇的绝艺 (special effort, feat); 表演 (showy performance), 技艺 (skilful trick or manœuvre), (尤指)特技飞行. 2 (引人注目的)宣传噱头[策略] (advertising device).

—— *vi.* 表演特技,(尤指)表演特技飞行.

stunt man 〖电影〗特技替身演员:危险场面时的特技替身.

stunt[2] [stʌnt] [stʌnt] *vt.* [尤指用于过去分词] 阻碍…的发育[发展],使畏缩 (retard growth or development of, dwarf).

stu·pa [stjúːpə/stúː-] [ˋstupə] *n.* 佛塔:建在佛陀遗骨(舍利子)之上或佛缘之地,通常为圆顶形的纪念塔. ✲ [梵文 *stūpa*]

stu·pe·fy [stjúːpifài/stjúː-] [ˋstjupəˏfaɪ] *vt.* 1 使失去知觉,使昏迷 (make stupid or torpid, deprive of sensation). 2 使(因惊吓、害怕而)惊愕,使吃惊 (stun).

stù·pe·fác·tion [-fǽkʃən] [-ˋfækʃən] *n.*

stu·pen·dous [stjuːpéndəs/stjuː-] [stjuˋpɛndəs] *adj.* (大小、程度等)惊人的,出奇的 (prodigious, astounding).

stu·pén·dous·ly *adv.*

stu·pén·dous·ness *n.*

·stu·pid [stjúːpid/stjúː-] [ˋstjupɪd] *adj.* (**-pider; -pidest**) *adj.* 1 愚笨的,愚钝的,愚蠢的 (dull by nature): —— *a stupid idea* 愚蠢的想法. 2 无聊的,无趣的 (dull): —— *a stupid play* 枯燥乏味的戏剧. 3 晕眩的,昏迷不醒的.

—— *n.* 《口语》笨蛋,傻瓜.

stú·pid·ly *adv.* **stu·píd·i·ty** *n.*

[拉丁语 *stupidus* (← *stupere* 吓破胆),"无感觉的,愚笨的"之意]

stu·por [stjúːpə/stjúːpər] [ˋstjupɚ] *n.* 1 不省人事,昏迷 (dazed state, torpidity). 2 大吃一惊,茫然若失 (helpless amazement).


stur·dy[1] [stə́ːdi/stə́ːr-] [ˋstɝdɪ] *adj.* 1 强壮的,魁梧的,结实的 (robust, hardy, strongly built). 2 不屈不挠的,坚毅的.

stúr·di·ly *adv.*

stúr·di·ness *n.*

stupa / 佛塔

泰国清迈 (Chiengmai) 的黄金佛塔. 与罗马天主教徒保存圣者的遗物一样,佛教徒们也细心地保存与佛陀有关的遗物,并将其安置于佛塔内.





subalpine / 亚高山带的
图为法国比利牛斯（Pyrenees）山脉中央部分的亚高山带.

stur·dy² [stə́ːdi/stə́ːr-] [ˋstɚdɪ] *n.*（牛、羊脑部因绦虫寄生而罹患的）眩晕；头晕.

stur·geon [stə́ːdʒən/stə́ːr-] [ˋstɚdʒən] *n.* 鲟鱼：产于北半球寒带、温带的淡水和海水内鲟鱼属（*Acipenser*）的鱼类通称. 尤指产于欧洲和北美大西洋沿岸地区的普通旧大陆鲟（*A. sturio*）. 体形呈长圆筒状，口长而尖细，肉可食，卵可作鱼子酱，鳔可制鱼胶（isinglass）.

Sturt [stəːt/stəːrt] [stɚt] **Charles ~** 斯特尔特（1795～1869）：英国探险家. 曾率领探险队发现澳大利亚的达令河及墨累河.

Sturt's des·ert pea（亦作 **Sturt pea**）产于澳大利亚内陆干燥地带的豆科攀缘植物（*Clianthus dampieri*）开绯红色花.
[以斯特尔特 Charles STURT 的姓命名]

stut·ter [stʌ́tə/-ər] [ˋstʌtɚ] *vi.* 口吃，结巴（stammer）. —— *vt.* 结结巴巴地说〈*out*〉.
—— *n.* 口吃，结巴.

sty¹ [stai] [staɪ] *n.* **1**（亦作 **pigsty**）猪栏（pen or enclosure for pigs）. **2** 肮脏的场所[住处]（filthy room or dwelling）. —— *vt.* 将…养在猪栏里，让…住在肮脏的地方. —— *vi.* 住在猪栏或肮脏的地方.

sty², stye [stai] [staɪ] *n.*〖眼科〗睑腺炎，（俗称）麦粒肿，针眼（inflamed swelling on the edge of the eyelid）.

Styg·i·an [stídʒiən] [ˋstɪdʒɪən] *adj.* **1** 冥河的（of the Styx）；冥府的，地狱的（of Hades）. **2**（似冥河般）阴暗的，阴郁的（murky，gloomy，black）.

·**style** [stail] [staɪl] *n.* **1**（艺术、建筑等的）式样，风格（manner）：—— *the Romanesque style* 罗马式样. **2**（服装等的）样式，款式，流行（fashion）：—— *a dress in the latest style* 最新流行的服饰.
3（行动等的）作法，态度（mode）：—— *a graceful style of walking* 优雅的步伐.
4 样式，类型（pattern，type）；种类（kind，sort）：—— *What style of car do you require?* 您需要哪一种类型的汽车?
5 生活方式（manner of life）：—— *live in a good style* 过着浮华的生活.
6 人格，品格，品位：—— *There is no style about her.* 她毫无人格可言.
7 文体，说话方式；（某些时代、流派所特有的）表现方法，格调（manner）：—— *business style* 商业文体 / *in the style of Johnson* 以约翰逊派的文体.
8 名称，称呼；称号，头衔（full title）：—— *the style of Prime Minister* 总理的头衔.
9 尖笔：古代用于蜡板的记事笔. 以尖的一端书写，平的一端拭字及拭板.
11《诗》笔（pen），铅笔（pencil）.
11 似尖笔之物，雕刻刀；（前端圆钝的）探针（probe）；（日晷的）指针.
12 历法（mode of expressing dates）.
13〖植〗花柱（→图 FLOWER）.
14〖动〗茎突；海绵状针骨.
in style 华丽地，时髦地.
—— *vt.* **1** 称呼（call by a specified name）. **2** 设计，按某式样设计（design，arrange）：—— *style a swimming suit* 设计一套泳装.
New Style [加冠词 the] 新历，阳历，公历.（略：N. S.）**Old Style** [加冠词 the]（1582 年以前通行于基督教国家的）旧历.（略：O. S.）.
[拉丁语 *stilus*. 拼式受希腊语 *stulos*（柱）影响，见 STYLE]

sty·let [stáilit] [ˋstaɪlɪt] *n.* **1** 短剑，匕首（stiletto）. **2** 雕刻刀（graving-tool），前端尖的笔（pointed marking instrument）. **3**〖医〗（1）探针（probe）.（2）便于疏通的细小金属针. **4**〖动〗（昆虫等的）螯针（piercing mouthpart）.

styl·ish [stáiliʃ] [ˋstaɪlɪʃ] *adj.* 流行的，合乎时尚的（fashionable）；漂亮的，时髦的（having good style）.
stýl·ish·ly *adv.*
stýl·ish·ness *n.*

styl·ist [stáilist] [ˋstaɪlɪst] *n.* **1** 文体家；文体批评家（writer having or aiming at good literary style）. **2** 创意家，设计家，服饰讲究的人（designer of fashionable styles）.
sty·lís·tic *adj.* 文体的，艺术式样的（of literary or artistic style）.
sty·lís·ti·cal·ly *adv.*

sty·lite [stáilait] [ˋstaɪlaɪt]，**sty·li·tes** [stailáitiz] [staɪˋlaɪtiz] *n.*〖教会史〗坐柱修士：中世纪初期在柱头上苦修的禁欲者（→SIMEON STYLITES）.

styl·ize，-ise [stáilaiz] [ˋstaɪlaɪz] *vt.* [通常用过去分词]使（艺术作品）合于传统风格的规律（conform to the rules of a conventional style）.
stỳl·i·zá·tion，-sá- *n.*

sty·lo [stáilou] [ˋstaɪlo] *n.*（pl. **-los**）《口语》尖笔型钢笔（stylograph）.

sty·lo·bate [stáiləbèit] [ˋstaɪlə,bet] *n.*〖建〗（支撑列柱的）柱列台座，柱基（continuous base supporting a row of columns）.

sty·lo·graph [stáiləgrɑ̀ːf；美 ＋ -grӕf] [ˋstaɪlə,grɑf，-,grӕf] *n.* 尖笔型钢笔：墨水由墨水管经笔尖流出的钢笔.
stỳ·lo·gráph·ic [-grǽfik] [-ˋgrӕfɪk] *adj.*

sty·lo·hy·oid [stàiləháiɔid] [ˌstaɪləˋhaɪɔɪd]〖解〗*adj.* 茎舌骨肌的.
—— *n.* 茎舌骨肌：柱状突起与舌骨之间的肌肉.

sty·loid [stáilɔid] [ˋstaɪlɔɪd]〖解〗*adj.* 柱状的；前端尖细的（slender，pointed）.
—— *n.* ＝ styloid process.
styloid process〖解〗（由颞骨基部突出的）颞骨茎突（→图 HEAD）.
[希腊语 *stuloeides*（← *stulos* 柱）]

sty·lo·mas·toid [stàiləmǽstɔid] [ˌstaɪləˋmӕstɔɪd] *adj.*〖解〗茎乳状的，介于茎状突起与乳状突起之间的（common to the styloid and mastoid processes）.

sty·lo·po·di·um [stàiləpóudiəm] [ˌstaɪləˋpodɪəm] *n.*（pl. **-dia**）〖植〗柱基：芹菜科植物花柱基部的肥大部位.

sty·lus [stáiləs] [ˋstaɪləs] *n.*（pl. **-li** [-lai] [-laɪ]）**1** 铁笔，尖笔（style）. **2**（唱片的）录音用针（tracing-point producing an indented groove），（电唱机的）唱针.
[拉丁语 *stilus*. 参照 STYLE]

sty·mie [stáimi] [ˋstaɪmɪ] *n.*〖高尔夫球〗阻碍球：在球洞周围的轻击区域（putting-green），使自己的球处于球洞与对方的球之间. —— *vt.* **1**〖高尔夫球〗以阻碍球来妨碍对方. **2** 阻挠，妨碍（obstruct，thwart）.

styp·tic [stíptik] [ˋstɪptɪk] *adj.* 收敛的，止血的（that contracts organic tissue and checks bleeding）.
—— *n.* 收敛止血剂；止血剂.

sty·rax [stáiəræks] [ˋstaɪrӕks] *n.* 安息香；安息香属（*Styrax*）植物的通称. 如苏合香（storax）等.

sty·rene [stáiəriːn] [ˋstaɪrin] *n.*〖化〗苯乙烯（$C_6H_5CH{=}CH_2$）：清澄无色有芳香的液体，可供医疗及制造有机合成树脂塑料使用.

Styr·i·a [stíriə] [ˋstɪrɪə] 施蒂里亚：奥地利南部一州，原为大公国.
Stýr·i·an *adj.*，*n.*

Styx [stiks] [stɪks] [加冠词 the]〖希腊神话〗冥河：围绕冥界七圈的河流. 船夫卡戎（Charon）用船将死者灵魂经此河载渡至冥府.

sus·sion [swéiʒən] [ˋsweʒən] *n.* 劝说，劝告（persuasion）：—— *moral suasion* 道义上的劝告.

suave [swɑːv；美 ＋ sweiv] [swɑv，swev] *adj.*（人、措词、态度等）温和的，娴雅的，有礼貌的（bland，soothing，polite）.
suáve·ly *adv.*
suáv·i·ty *n.*

sub [sʌb] [sʌb] *n.*，*v.*（**-bb-**）《口语》—— *n.* **1** 部下，僚属（subordinate）. **2** 海军中尉（sublieutenant）. **3** 低阶军官（subaltern）. **4** 潜水艇（submarine）. **5** 预约（subscription）. **6** 代理人，代用品（substitute）. **7** 预支薪水（money in advance on account of wages）. —— *vi.* 代理（substitute）.
—— *vt.* **1** 付给（预支）薪水，接受.
2 为…的助理编辑（sub-edit）.

sub- [sʌb-，səb-] [sʌb-，səb-] *pref.* **1**"下"（under，below）之意（例 *submerge*）. **2**"稍微"，"约略"（more or less，roughly）；"不完全地"（not quite）之意（例 *subacid*）. **3**"近"，"靠近"（on the borders of）之意（例 *subalpine*）. **4**"附属"，"助理"（subordinate（ly））；"副"（secondary）之意（例 *sub-editor*）. **5**"更"，"再"（further）之间（例 *subdivide*）.
▶ 语音同化（assimilation）sub- 在 c，f，g，m，r，s 等之前常变成 suc-，suf-，sug-，sum-，sur-，sus-等.

sub·ac·id [sʌbǽsid] [sʌbˋӕsɪd] *adj.* **1** 弱酸性的，微酸的（moderately acid or tart）. **2** 略微尖刻的（some what biting）.

sub·a·cute [sʌ̀bəkjúːt] [ˌsʌbəˋkjut] *adj.*〖医〗亚急性的，介于急性与慢性之间的（between acute and chronic）.

sub·a·gent [sʌ̀béidʒənt] [sʌbˋedʒənt] *n.* 副代理人（subordinate agent）.

su·bah·dar [sùːbədɑ́ː/-dɑ́r] [ˌsubəˋdɑr] *n.*〖史〗
1（印度的）地方总督（provincial governor）.
2（从前英国军队中）印度人连长（chief native officer of a company of sepoys）.
[印度斯坦语（*suba* 地方 ＋ *dar* 首长）]

sub·al·pine [sʌ̀bǽlpain] [ˌsʌbˋӕlpaɪn] *adj.*〖植〗亚高山带的；海拔在 4 000 到 5 500 英尺之间的地带. ✽

sub·al·tern [sʌ́bəltən/sʌbɔ́:ltərn] [səbˋɔltə-n] *adj*. **1** 居次位的 (of inferior rank); 副的 (subordinate). **2**〖逻〗(命题)特称的 (particular, not universal).
—— *n*.〖英军〗(官阶在上尉 (captain) 以下的)低阶军官,中[少]尉.

sub·a·que·ous [sʌbéikwiəs] [sʌbˋekwɪəs] *adj*. 水中的;适于水中生存的[进行的,形成的] (underwater); 适于水中使用的 (adapted for use under water).

sub·arc·tic [sʌbá:ktik/-árk-] [sʌbˋarktɪk] *adj*. 亚北极的:指北极圈稍南及类似北极气候的地区.

sub·a·tom·ic [sʌbətɔ́mik/-tám-] [ˌsʌbəˋtamɪk] *adj*.〖物理〗原子内的,亚原子的 (occurring in or smaller than an atom).

sub-base·ment [sʌ́bbèismənt] [ˋsʌbˌbesmənt] *n*. 地下室以下的一层 (storey below the basement).

sub·cla·vi·an [sʌbkléiviən] [sʌbˋklevɪən]〖解〗*adj*. 锁骨下的 (lying or extending under the clavicle). —— *n*. 锁骨下动脉[静脉,肌肉].
subclavian artery 锁骨下动脉:上肢的主要动脉(→图 BLOOD).

sub·clin·i·cal [sʌbklínikəl] [sʌbˋklɪnəkl] *adj*.〖医〗亚临床的,(病症)潜伏性的,临床尚无症状的 (not yet presenting definite symptoms).

sub·com·mit·tee [sʌ́bkəmiti] [ˋsʌbkəˌmɪtɪ] *n*. 小组委员会,附属委员会.

sub·con·scious [sʌbkɔ́nʃəs/-kán-] [sʌbˋkanʃəs] *adj*. 潜意识的,下意识的 (imperfectly or partially conscious). —— *n*. 潜意识.

sub·con·ti·nent [sʌ̀bkɔ́ntinənt/-kán-] [sʌbˋkantənənt] *n*. 次大陆:比大陆小的陆块,例如印度等.

sub·con·tract [*n*. sʌbkɔ́ntrækt/-kán-; *v*. sʌbkəntrǽkt] [*n*. sʌbˋkantrækt; *v*. ˌsʌbkənˋtrækt]〖法律〗*n*. 分包,转包(合同) (contract for carrying out a previous contract). —— *vt*., *vi*. 订立(…的)分包或转包(合同).
sùb·con·trác·tor *n*.

sub·cor·ti·cal [sʌbkɔ́:tikəl/-kɔ́r-] [sʌbˋkɔrtɪkl] *adj*.〖解〗(脑等的)皮质下的 (situated, formed, etc. below the cortex).

sub·cos·tal [sʌbkɔ́stəl/-kás-, -kɔ́:s-] [sʌbˋkastl, -ˋkɔs-] *adj*.〖解〗肋骨下的 (below a rib).

sub·cu·ta·ne·ous [sʌbkjutéiniəs] [ˌsʌbkjuˋtenɪəs] *adj*. 皮下的,在皮下的 (lying under the skin); 寄生于皮下的;用于皮下的 (hypodermic).

sub·dea·con [sʌbdí:kən] [sʌbˋdikən] *n*. **1** (基督教的)副执事,副助祭,副辅祭 (minister of an order next below a deacon). **2** (在庄严的圣餐中)次于执事而担任助手的神职人员[教徒] (cleric or lay clerk assisting next below a deacon); 书信经文的朗读者 (epistoler).

sub·di·ac·o·nate [sʌbdaiǽkənit, -nèit] [ˌsʌbdaɪˋækənɪt, -ˌnet] *n*. (基督教的)副执事的职位.

sub·di·vide [sʌbdiváid, -víd] [ˌsʌbdəˋvaɪd, -ˋvɪd] *vt*. 使再分,使细分 (divide again after a first division). —— *vi*. 再分,细分.

sub·di·vi·sion [sʌ́bdiviʒən, ——ˊ—] [ˋsʌbdəˌvɪʒən, ˌsʌbdəˋvɪʒən] *n*. **1** 再分,细分. **2** 再分成的部分 (subordinate division);〖军〗半个师 (half of a division).


sub·dom·i·nant [sʌbdɔ́minənt/-dám-] [sʌbˋdamənənt] *n*.〖音乐〗(音阶的)下属音,在自然音阶中的第四音(→图 SCALE3).

·**sub·due** [səbdjú:/-djú:] [səbˋdju] *vt*. (**-dued**; **-duing**) **1** 征服,制服 (conquer, overcome): —— *subdue nature* 征服自然. **2** 使服从. **3** 压抑,抑制(感情等): —— *subdue one's passions*. 抑制住激情. **4** [尤指用于过去分词]缓和,减弱(音、色、光等) (make gentle, tone down): —— *in a subdued voice* 以低沉的声音.

sub·ed·it [sʌbédit] [sʌbˋɛdɪt] *vt*. 担任(报纸等的)助理编辑 (act as an assistant editor of); 整理(原稿) (prepare for the supervision of an editor).
sùb·éd·i·tor *n*.

su·be·re·ous [sju:bíəriəs/su:-] [suˋbɪrɪəs],

su·ber·ose [sjú:bəròus/sú:-] [ˋsubəˌros] *adj*.〖植〗软木质的,似软木的 (of or like cork, corky). [拉丁语 *suber* (软木)]



submarine / **海底的** 图为 20 米上下深的海底.

su·ber·ic [sju:bérik/su:-] [suˋbɛrɪk] *adj*. 软木的 (of cork). **suberic acid**〖化〗辛二酸,软木酸:将软木与硝酸一起煮沸后所得的白色结晶状二价酸.

sub·fam·i·ly [sʌbfǽmili] [sʌbˋfæməlɪ] *n*.〖生物〗亚科:介于科(family)与属(genus)之间的分类.

sub fi·nem [sʌb fáinəm, sub fí:nem] [sʌbˋfaɪnəm, subˋfinɛm] 见末尾部分 (towards the end). [拉丁语]

sub·fusc [sʌ́bfʌsk, —ˊ] [ˋsʌbfʌsk, sʌbˋfʌsk] *adj*. (颜色)微黑的,阴暗的 (dusky, dull, somber).
—— *n*. (某些大学的)黑色礼服 (dark clothes worn on formal occasions).

sub-head [sʌ́bhèd] [ˋsʌbˌhɛd], **-head·ing** [-hèdiŋ] [-ˌhɛdɪŋ] *n*. **1** 细目 (subordinate division). **2** 小标题,副标题 (subordinate heading or title).

sub-hu·man [sʌbhjú:mən] [sʌbˋhjumən] *adj*. 低于人类的 (less than human), 不完全是人类的 (not quite human); 近于人类的,似人的.

sub-in·dex [sʌbíndeks] [sʌbˋɪndɛks] *n*.〖数学〗次标 (inferior index).

sub·ja·cent [səbdʒéisənt] [sʌbˋdʒesn̩t] *adj*. 下方的,位于下级的 (underlying, situated below).

:**sub·ject** [*n*., *adj*. sʌ́bdʒikt, -dʒekt; *v*. səbdʒékt] [*n*., *adj*. ˋsʌbdʒɪkt, -dʒɛkt; *v*. səbˋdʒɛkt] *n*. **1** 国民,臣民,庶民: —— *a British subject* 英国人. **2** 被统治者,臣服者. **3**〖逻〗(命题的)主辞,主语;〖语法〗主语,主词. **4**〖哲〗主体,主观,自我,我;〖形而上学〗实体. **5** 主题,题目,论题,话题 (theme, matter (to be) treated of or dealt with); 学科,科目 (department of study): —— *a subject for a debate* 辩论的题目 /*a required* [*an elective*] *subject* 必修[选修]科目. **6** 原因,源由,起源: —— *a subject for ridicule*

嘲笑的原因. 7〖音乐〗主题 (principal phrase). 8〖主医〗…性[质]的人: — *a sensitive subject* 神经过敏的人. 9 (医学、心理学的)被试验者,病人;解剖用尸体: — *a surgical subject* 外科病人.

— *adj.* 1 受(…的)支配的,服从的 (under government, owing obedience) 〈*to*〉: — *a subject province* 属地 /*We are all subject to the laws of nature.* 我们均受自然法则的支配. 2 有…倾向的;易罹患…的 (liable, exposed) 〈*to*〉: — *be subject to gout* 易罹患痛风 /*The price is subject to change without notice.* 价格更动不再告知. 3 以…为条件的 〈*to*〉: — *The arrangement is subject to your approval.* 这协定需要经过你的同意.

— *vt.* 1 使服从,使隶属 (subdue) 〈*to*〉: — *subject a nation to one's sway* 掌握国家的统治大权. 2 使(人)遭受…,使(人)罹患… (expose, make liable, treat) 〈*to*〉: — *subject a person to criticism* 使某人备受批评.

sub·jec·tion [səbdʒékʃən] [səbˋdʒɛkʃən] *n.*

subject catalogue (图书馆等的)分类目录.

súbject-hèading (*n.*) 分类类目;有关参考项目索引中的标题. **subject index** 分类索引. **súbjectmàtter** (*n.*) (书等的)主旨,内容.

[拉丁语 *subicere* (*sub-* under + *jacere* 投掷),"使隶属,使服从"之意]

sub·jec·tive [səbdʒéktiv] [səbˋdʒɛktɪv] *adj.* 1〖哲〗主观的,主观性的 (not objective). 2 个人的 (personal),个性的,单独的 (individual). 3 内省的 (introspective);想象的,虚构的 (imaginary, illusory). 4〖语法〗主格的 (of the subject).

sub·jéc·tive·ly *adv.* **sub·jéc·tive·ness**, **sùb·jec·tív·i·ty** [sʌ̀b-] [ˌsʌb-] *n.*

subjective case 主格 (nominative).

sub·jec·tiv·ism [səbjéktivizəm] [səbˋjɛktɪvˌɪzm] *n.*〖哲〗主观说,主观主义:对于一切真理或价值,只凭一己的意念而作推测判断的学说.

sub·jéc·tiv·ist *n.*

sub·join [səbdʒóin] [səbˋdʒɔɪn] *vt.* 添加,附记;(终了时的)添加,增补 (add at the end, append).

sub ju·di·ce [sʌb dʒú:disi, sub jú:dikèi] [sʌb ˋdʒudɪsɪ, sub ˋjudɪˌke] 〖法律〗(诉讼)审讯中的 (under judicial consideration);尚未判决的 (not yet decided). [拉丁语 = under a judge]

sub·ju·gate [sʌ́bdʒugèit] [ˋsʌbdʒəˌget] *vt.* 使隶属,使服从,征服 (bring under the yoke, subdue, vanquish). **sùb·ju·gá·tion** *n.*

sub·junc·tive [səbdʒʌ́ŋktiv] [səbˋdʒʌŋktɪv] 〖语法〗*adj.* 虚拟语气的. — *n.* 虚拟语气 (subjunctive mood):对于与事实相反,或不可能实现的事,表示虚拟、祈使、条件、可能性等动词叙述法. 例 if I were you; God help you; suffice it to say that; be that as it may.

sub·júnc·tive·ly *adv.*

sub·lease [*n.* sʌ́bli:s; *v.* ⌣⌣] [*n.* ˋsʌbˌlis; *v.* sʌbˋlis] *n.* 分租,转租 (lease granted to a subtenant). — *vt.* 分租,转租 (let to a subtenant).

sub-let [sʌblét] [sʌbˋlɛt] *vt.* (**sub-let**; **-tt-**) 1 转租 (let to a subtenant). 2 转包[分包]给…

sub-lieu·ten·ant [sʌbleftέnənt;〖海军〗-let-, -lət-/-lu:tén-] [ˌsʌblɛfˋtɛnənt;〖美〗-luˋtɛn-] *n.*《英》海军中尉 (officer ranking next below a lieutenant).

sub·li·mate [*n.* sʌ́blimit; *v.* -mèit] [*n.* ˋsʌbləˌmɪt; *v.* -ˌmet] *n.*〖化〗升华物 (solid produced when a substance is sublimed).

— *vt.* 1〖化〗= sublime². 2 使精炼,使纯化 (refine, purify);使理想化 (idealize). 3〖心理〗使升华:使本身能力向更高层次的社会、文化、道德目标提升. **sùb·li·má·tion** *n.* 1 纯化. 2〖化〗升华. 3〖心理〗升华.

sub·lime¹ [səbláim] [səˋblaɪm] *adj.* (**-limer**; **-limest**), *adj.* 1 庄严的,壮观的,雄伟的: — *a sublime mountain* 雄伟的山峦 /*sublime beauty* 宏伟之美. 2 高尚的,卓越的. 3 极度的(厚脸皮等): — *sublime ignorance* 极度的无知.

— *n.* [加冠词 the]庄严[高尚]之物;庄严,崇高.

sub·líme·ly *adv.* **sub·lím·i·ty** *n.*

Sublime Porte: → PORTE.

sub·lime² [səbláim] [səˋblaɪm] *vt.* 1〖化〗(1) 使升华;固态(晶体)物质不经过液态而直接转变成气态的现象. (2)将(物质)利用升华作用而予以精制. 2 使纯化,使高尚 (purify, elevate). — *vi.* 1〖化〗升华. 2 变高尚;纯化 (become pure).

sub·lim·i·nal [sʌblíminəl] [sʌbˋlɪmənl] *adj.* 〖心理〗阈下意识的,潜意识的 (below the threshold of consciousness),模糊[快速]得无法察觉到的 (too faint or rapid to be recognized).

subliminal advertising 潜意识广告作用:利用电影或电视画面的瞬间影像,造成观众潜意识印象的广告. 意识虽然看不见,但会影响日后的行为.

sub·lin·gual [sʌblíŋgwəl] [sʌbˋlɪŋgwəl] *adj.* 〖解〗舌下的 (under the tongue).

sub·lu·na·ry [sʌblјú:nəri/-lú:-] [sʌbˋlunərɪ] *adj.* 1 月下的 (beneath the moon);月球轨道与地球轨道之间的 (between the orbits of the moon and the earth);受月球影响的 (subject to the moon's influence). 2 尘世的,地球的,地上的 (of this world, earthly, terrestrial).

sub-ma·chine-gun [sʌ̀bməʃí:ngʌn] [ˌsʌbməˋʃinˌgʌn] *n.* 冲锋枪:挂在腰或肩上的轻型机关枪.

sub-man [sʌ́bmæ̀n] [ˋsʌbˌmæn] *n.* (*pl.* **-men**) 残暴、卑劣或愚笨的人 (markedly inferior, brutal or stupid man).

sub·mar·gin·al [sʌ̀bmá:dʒinəl/-mάr-] [sʌbˋmɑrdʒɪnl] *adj.* 〖生物〗亚缘的,近边缘的 (situated near the margin).

sub·ma·rine [sʌ̀bməri:n, ⌣⌣⌣] [ˌsʌbməˋrin, ˋsʌbməˌrin] *adj.* 海底的,在海中[生活、栖息]的;海中使用的 (used under the surface of the sea). ✼ — *n.* 潜水艇 (↔ surface craft). ✼

sub·mar·i·ner [-mǽrinə/-nər] [-ˋmærɪnə] *n.* 潜水艇人员.

sub·max·il·lar·y [sʌbmǽksiləri/-lèəri] [ˌsʌbˋmæksɪˌlɛrɪ] *adj.* 下颌的 (beneath the lower jaw).

sub·me·di·ant [sʌbmí:diənt] [sʌbˋmidɪənt] *n.* 〖音乐〗(音阶的)下中音 (→图 SCALE3).

sub·merge [səbmə́:dʒ/-mə́:rdʒ] [səbˋmɝdʒ] *vt.* 1 使沉入水中 (cause to sink or plunge under water). 2 淹没,泛滥 (flood with water, inundate). — *vi.* 沉入水中;(潜水艇)潜水[潜航] (dive, go below the surface).

sub·mér·gence, **sub·mér·sion** [-ʃən] [-ʃən] *n.*

sub·mis·sion [səbmíʃən] [səbˋmɪʃən] *n.* 1 顺从的态度[举止] (submissive attitude or conduct). 2 服从,屈服 (submitting, being submitted). 3 (把纠纷事件交付仲裁的)提交,托付.

sub·mis·sive [səbmísiv] [səbˋmɪsɪv] *adj.* 服从的 (inclined to submit);(对权力、权威)屈服的 (yielding to power or authority);谦逊的,顺服的 (humble, obedient).


sub·mís·sive·ly *adv.* **sub·mís·sive·ness** *n.*

·**sub·mit** [səbmít] [səbˋmɪt] *v.* (**-tt-**) — *vt.* 1 (对人、权势等的)服从[屈服] (subject) 〈*to*〉. 2 [反身用法]献身给…,交托给… (surrender) 〈*to*〉: — *submit oneself entirely to the Divine Will* 完全顺从神的旨意. 3 (为请求判决或决定而)提出[提起],寄托[托付] 〈*to*〉: — *submit a case to court* 向法院提出诉讼. 4 主张,建议 〈*that* + 从句〉: — *I submit that an important fact has been overlooked.* 我认为一项重大事实被忽略了.

— *vi.* 让与,委身,屈服 (give way, resign oneself, yield) 〈*to*〉: — *submit to an enemy* 屈服于敌人.

[拉丁语 *submittere* (*sub-* under + *mittere* 送),"使隶属,使服从"之意]

submarine / 潜水艇



sub·nor·mal [sʌ̀bnɔ́:məl/-nɔ́r-] [sʌbˋnɔrml] *adj.* 正常以下的 (less than normal);(智能等)低于正常的 (below the normal).

sub·nu·cle·ar [sʌ̀bnjú:kliə/-nјú:kliər] [sʌbˋnjuklɪə] *adj.* 〖物理〗发生于原子核内或小于原子核的 (occurring in or smaller than an atomic nucleus).

sub·or·bi·tal [sʌ̀bɔ́:bitəl/-ɔ́r-] [sʌbˋɔrbɪtl] *adj.* (人造卫星等)未进入地球轨道的;绕行地球轨道不到一周的 (of less duration or distance than one orbit).

sub·or·der [sʌ́bɔ̀:də/-ɔ̀rdər] [ˋsʌbˌɔrdə] *n.* 〖生物〗亚目:分类上次于目 (order) 的一个区分.

sub·or·di·nate [*adj.*, *n.* səbɔ́:dinit/-ɔ́r-; *v.* -nèit] [*adj.*, *n.* səˋbɔrdnɪt; *v.* -ˌnet] *adj.* 1 下位的,下级的 (of inferior importance of rank) 〈*to*〉. 2 从属的,辅助的 (secondary, subservient) 〈*to*〉. 3〖语法〗从属的 (dependent) (cf. *coordinate*). — *n.* 部下,部属,下级人员. — *vt.* 1 使居下位;轻视 (treat or regard as of minor importance) 〈*to*〉. 2 使服从,使隶属 (bring or put into a subservient relation) 〈*to*〉.

sub·òr·di·ná·tion *n.* **sub·ór·di·na·tive** *adj.*

subordinate clause 〖语法〗从属分句,从句.

sub·orn [səbɔ́:n/-bɔ́rn] [səˋbɔrn] *vt.* 1〖法律〗(以贿赂等非法手段)使作伪证 (induce to commit perjury). 2 收买,唆使.

sub·or·na·tion *n.*

sub-plot [sʌ́bplɔ̀t/-plɑ̀t] [ˋsʌbˌplɑt] *n.* (戏剧等的)次要情节 (secondary plot).

sub·poe·na [səbpí:nə] [səbˋpinə] *n.*, *v.* (**-naed** [-nəd] [-nəd], **-na'd**)〖法律〗— *n.* 传票 (writ commanding a person's attendance).

— *vt.* 传审,以传票传召.

[拉丁语 *sub poena* = under penalty. 传票的最先用词]

sub·pri·or [sʌbpráiə/-ər] [ˋsʌbˌpraɪə] *n.* 隐修院副院长 (prior's assistant and deputy).

sub·ro·ga·tion [sʌ̀brəgéiʃən] [ˌsʌbrəˋgeʃən] *n.* 〖法律〗代位权:代债务人清偿债务而替代原债权人的地位享有一切权利.

sub ro·sa [sʌb róuzə] [sʌbˋrozə] 秘密地,悄悄地 (in confidence, in secret).

[拉丁语 = under the rose. 蔷薇为秘密的象征]

sub·scribe [səbskráib] [səbˋskraɪb] *vt.* 1 签名于文件的末尾 (write at the foot of a document). 2 (在文件上等)署名 (sign);(以署名)表示同意 (signify assent or adhesion to). 3 捐助 (contribute) 〈*to*, *for*〉;认捐;(借签名而)筹募;保证募捐 (raise or guarantee the raising of).

— *vi.* 1 署名 (put one's signature) 〈*to*〉;赞成 (express one's adhesion) 〈*to*〉. 2 登记于捐款人名册中 (enter one's name in the list of contributors);捐助,认捐 (make or promise a contribution) 〈*to*, *for*〉. ***subscribe to*** [***for***] (报纸、杂志等的)订阅;预约 (undertake to buy regularly).

sub·scríb·er *n.* 1 捐助者. 2 预约者,订阅者. 3 电话用户.

sub·scrip·tion [səbskrípʃən] [səbˋskrɪpʃən] *n.*

sub·script [sʌ́bskript] [ˋsʌbskrɪpt] *adj.* 角注的,添标的,下标的:数学上于记号的下方或右方所书写的指数,或是在希腊文学 α、η、ω 之下方书写 ι 等.

sub·sec·tion [sʌ́bsèkʃən] [ˋsʌbˌsɛkʃən] *n.* (股、节等以下的)小区分,细目,分支部门 (subordinate division of a section).

sub·se·quent [sʌ́bsikwənt] [ˋsʌbsɪˌkwənt] *adj.* 1 继起的;其次的 (posterior) 〈*to*〉. 2 (顺序上)下列的 (following),随后的 (coming immediately after). 3 (河流)后成的.

súb·se·quent·ly *adv.* **súb·se·quence** *n.*

sub·serve [səbsə́:v/-sə́:rv] [səbˋsɝv] *vt.* 促进,裨益于 (be instrumental in furthering or promoting).

sub·ser·vi·ent [səbsə́:viənt/-sə́:r-] [səbˋsɝvɪənt] *adj.* 1 有益的;有助于(目的的实现)的 (serving as means to further an end or purpose). 2 辅助性的,从属性的 (subordinate) 〈*to*〉. 3 奉承的,谄媚的 (cringing, obsequious). **sub·sér·vi·ence** *n.*

sub·side [səbsáid] [səbˋsaɪd] *vi.* 1 (水等)退至

正常高度,减退 (sink to a low(er) level). 2 (土地)下沉[陷落] (cave in, sink); (建筑物等)倒塌,塌陷 (settle down lower in the ground). 3 (肿等)消退 (go down). 4《通常戏谑》(人往椅子等)坐下 (*into*, *on to*). 5 (暴风雨、兴奋、喧嚣等)缓和,减弱 (abate, become less agitated).

sub·sid·ence [səbsáidəns, sʌ́bsi-] [səb'saɪdəns, 'sʌbsə-] *n.*

sub·sid·i·ar·y [səbsídiəri/-dièəri] [səb'sɪdɪ,ɛrɪ] *adj.* 1 辅助的,补充的 (serving to assist or supplement, auxiliary). 2 附属的,副的,次的 (subordinate, secondary). 3 由补助金维持的,依靠津贴的 (paid for by subsidy). —— *n.* 1 辅助的人[物]. 2 = subsidiary company.

subsidiary company 子公司,附属公司;受控股公司 (holding company) 支配半数以上股权的公司.

sub·si·dize, -dise [sʌ́bsidàiz] ['sʌbsə,daɪz] *vt.* 支付补助金给… (pay subsidy to).

sub·si·dy [sʌ́bsidi] ['sʌbsədɪ] *n.* 1 (一国为换得在军事上的援助而给他国的)财政援助. 2 (政府对协会、团体、企业、个人等的)补助金,津贴 (financial aid). 3〖英史〗(议会给予王室的)特别补助金.

sub si·len·ti·o [sʌb silénʃiòu, -tiòu] [,sʌb sɪ'lɛnʃɪ,o, -tɪ,o] 沉默地,无言地 (in silence, without remark); 默然地,悄悄地 (in a hushed-up manner, privately). [拉丁语]

sub·sist [səbsíst] [səb'sɪst] *vi.* 1 生存 (exist); 存活,残存 (continue to exist). 2 (靠…)生活,维生 (maintain or support oneself) 〈*on*〉.
—*vt.* 供应粮食给… 供养(provide sustenance for).

sub·sist·ence [səbsístəns] [səb'sɪstəns] *n.* 1 生存,存活 (subsisting). 2 谋生之道 (means of supporting life), 生计,生活 (livelihood).

subsistence allowance 出差费,出差旅费.

subsistence diet 维持生命所需的最低限度的食物.

subsistence farming 生存农业,自给农业.

sub·soil [sʌ́bsɔ̀il] ['sʌb,sɔɪl] *n.* 底土,下层土;位于表土下一层的土壤. **subsoil plough** 松土犁:在耕地时用来翻松底土而无铸型板的一种犁.

sub·son·ic [sʌbsɔ́nik/-sán-] [sʌb'sɑnɪk] *adj.* (飞机等)亚音速的,音速以下的 (having a speed less than that of sound) (cf. *supersonic*).

sub·spe·cies [sʌ́bspi:ʃi:z, -ʃiz] ['sʌb,spiʃiz, -ʃɪz] *n.* (pl. **subspecies**) 亚种 (subdivision of species).

·**sub·stance** [sʌ́bstəns] ['sʌbstəns] *n.* 1 物质; (某种的)物体: —— *a porous substance* 多孔的物质. 2 (与影子等相对的)实体,实物 (reality, solid or real thing). 3〖尤指神学〗实体 (essential part). 4〖哲〗本质,实体,本体. 5 要旨,主旨,本意 (real meaning): —— *the substance of one's remarks* 评论的主旨. 6 实质,内容 (material): —— *sacrifice the substance for the shadow* 舍实质而求虚幻,舍本逐末. 7《古》财产,资产 (possessions, wealth): —— *a man of substance* 有资产者.

in substance 本质上;实质上,大体上 (generally).
[拉丁语 *substantia* (← *substare* 直挺地站着), "本质,资产"之意]

sub·stand·ard [sʌbstǽndəd/-ərd] [sʌb'stændəd] *adj.* 1 标准以下的 (of less than required or normal quality or size). 2 在法定标准以下的. 3〖语言〗非标准的.

·**sub·stan·tial** [səbstǽnʃəl] [səb'stænʃəl] *adj.* 1 真实的 (real); 实体的,实际存在的 (having physical existence): —— *a substantial being* 实体的物[人]. 2 具有真正价值的 (of real importance or value); 大量的 (of considerable amount): —— *a substantial meal* 丰盛的一餐. 3 坚固的,牢固的 (of solid material or structure, stout). 4 富有的 (possessed of much property); (经济)稳固的 (sound): —— *a substantial merchant* 富有的商人. 5 事实上的,实际上的 (deserving the name in essentials, practical): —— *substantial performance of a contract* 契约的实际履行.

sub·stán·tial·ly *adv.*

sub·stàn·ti·ál·i·ty [-ʃiǽliti] [-ʃɪ'ælətɪ] *n.*

sub·stan·tial·ism [səbstǽnʃəlizəm] [səb'stænʃəl,ɪzm] *n.*〖哲〗实体论:在现象之下必存有实体的一种学说.

sub·stan·tial·ize, -ise [səbstǽnʃəlàiz] [səb'stænʃəl,aɪz] *vt.* 使实体化,使成实体 (invest with substance). —— *vi.* 实体化 (acquire substance).

sub·stan·ti·ate [səbstǽnʃièit] [səb'stænʃɪ,et] *vt.* 1 实体化,具体化 (give substantial form to). 2 证明,证实(prove the truth of, give good grounds for).

sub·stàn·ti·á·tion *n.*

sub·stan·ti·val [sʌbstəntáivəl] [,sʌbstən'taɪvl] *adj.*〖语法〗名词性实词的,名词的 (of or consisting of substantive(s)).

sùb·stan·tí·val·ly *adv.*

sub·stan·tive [sʌ́bstəntiv] ['sʌbstəntɪv] *adj.* 1 独立的,自立的,独立存在的 (having a separate and independent existence). 2 实际的,实在的 (not merely inferential or implicit or subservient). 3〖语法〗表示存在的 (expressing existence). 4〖法律〗实体法上的:指规定权利义务本身的法律的,例如刑法、民法等. 5〖军〗现役的. 6 无须用媒染剂即能直接染的 (not needing a mordant). 7〖语法〗《古》名词的,表示名词的 (denoting a substance). —— *n.*〖语法〗名词 (noun). **súb·stan·tive·ly** *adv.*

substantive rank〖军〗(与名誉阶级、荣誉职务、临时官职相对的)正式职位,永久性的军衔.

substantive verb 表示存在的动词, be 动词.

·**sub·sti·tute** [sʌ́bstitjù:t/-tjù:t] ['sʌbstə,tut] *n.* 替代者[物],代用品,后补,替身: —— *as a substitute for* 当…的代理人. —— *vt.* 以…代替,代用 (put in place of another) 〈*for*〉: —— *substitute margarine for butter* 用人造奶油代替奶油. —— *vi.* 替换,代理 〈*for*〉.

sùb·sti·tú·tion *n.*〖化〗取代,置换(作用):将化合物的某原子用其他等量的原子置换,而不改变其余原子结合状态的作用.

sùb·sti·tú·tion·al, súb·sti·tù·tive *adj.*

sub·strat·o·sphere [sʌbstrǽtəsfiə/-sfiər] [,sʌb'strætə,sfɪr] *n.* 副平流层:紧接平流层的下一层.

sub·stra·tum [sʌ́bstrèitəm; 英 + -strá:-; 美 + -stræt-] ['sʌb,strætəm] *n.* (pl. **-ta**) 1 下层,基层 (underlying layer or substance);〖农业〗底土,下层土(在表层下面的一层). 2 基础,根基 (foundation, basis).

sub·sume [səbsjú:m/-sjú:m] [səb'sum] *vt.* 把…等纳入(某规则、种类之下) (include) 〈*under*〉.

sub·sump·tion [səbsʌ́mpʃən] [səb'sʌmpʃən] *n.*

sub·ten·ant [sʌbténənt] [,sʌb'tɛnənt] *n.* (房屋、土地等的)转借人,转租者 (one who holds or leases from a tenant). **sùb·tén·an·cy** *n.*

sub·tend [səbténd] [səb'tɛnd] *vt.*〖数学〗(弦、边、角等)正对(弧、角等) (be opposite to).

sub·tense [-téns] [-'tɛns] *n.* 弦,对边.

sub·ter·fuge [sʌ́btəfjù:dʒ/-tər-] ['sʌbtə,fjudʒ] *n.* 遁辞,借口 (evasion, shift); (议论等的)欺瞒的手段 (attempt to escape censure or defeat).

sub·ter·ra·ne·an [sʌbtəréiniən] [,sʌbtə'renɪən] *adj.* 1 存于地下的,在地下制造的[工作的,引起的];地下的 (underground). 2 隐藏的,秘密的.

sùb·ter·rá·ne·ous *adj.* 地底的. **sùb·ter·ráneous·ly** *adv.*

sub·til(e) [sʌ́tl] ['sʌtl], **-til·ty** [-tlti] [-tltɪ] *adj.*《古》稀薄的 (subtle).

sub·til·ize, -ise [sʌ́tilàiz] ['sʌtl,aɪz] *vt.* 1 使稀薄 (make subtle). 2 使高尚,使高雅,使精细 (elevate, sublime, refine). 3 详细讨论 (argue or reason subtly upon). —— *vi.* 详细讨论.

sub·ti·tle [sʌ́btàitl] ['sʌb,taɪtl] *n.* 1 (书籍等的)副题,小标题 (subordinate or additional title). 2〖电影〗字幕 (caption of a cinema film). —— *vt.* 加副题于… 加字幕于…

·**sub·tle** [sʌ́tl] ['sʌtl] *adj.* (**-tler**; **-tlest**) 1 稀薄的,薄的: —— *subtle air* 稀薄的空气. 2 微妙的,神秘的,难以捉摸的 (mysterious, hard to grasp or trace): —— *a subtle distinction* 微妙的差别. 3 敏感的,敏锐的,精明的 (making fine distinctions, acute): —— *subtle senses* [*perception, insight*] 敏锐的感觉[理解力,洞察力]. 4 巧妙的,精巧的,灵巧的 (ingenious, elaborate, clever): —— *a subtle device* 精巧的装置. 5 狡猾的,奸诈的(cunning).

súb·tly *adv.* **súb·tle·ty** *n.*

sub·ton·ic [sʌbtɔ́nik/-tán-] [,sʌb'tɑnɪk] *n.*〖音乐〗(音阶的)第七音,导音.

sub·to·pi·a [sʌbtóupiə] [sʌb'topɪə] *n.*《英》《轻蔑语》(开发为住宅或工业区而破坏田园美的)郊区,郊外住宅区.
[SUBURB + UTOPIA]

sub·tract [səbtrǽkt] [səb'trækt] *vt.* 1 扣除,除去(整体中的一部分) (deduct) 〈*from*〉. 2〖数学〗(从…)扣除,减去… 〈*from*〉.

sub·trác·tion *n.* **sub·trác·tive** *adj.*

sub·tra·hend [sʌ́btrəhènd] ['sʌbtrə,hɛnd] *n.*〖数学〗减数 (quantity or number to be subtracted).

sub·trop·i·cal [sʌbtrɔ́pikəl/-tráp-] [sʌb'trɑpɪkl] *adj.* 副热带的,接近热带地方的 (bordering on the tropics).

su·bu·late [sʌ́bjulit] ['sʌbjʊ,lɪt], **su·bu·li·form** [sʌ́bjulifɔ̀:m/-fɔ̀rm] ['sʌbjʊlɪ,fɔrm] *adj.*〖生物〗锥状的,细长尖锥状的 (slender and tapering).

·**sub·urb** [sʌ́bə:b/-ə:rb] ['sʌbɝb] *n.* 郊外; [the suburbs] 城郊之住宅区: —— *live in the suburb* 住在郊区.

sub·úr·ban *adj.*
[拉丁语 *suburbium* (*sub*- "近邻" + *urbs* 都市)]

sub·ur·bi·a [səbə́:biə/-bə́:r-] [sə'bɝbɪə] *n.*《通常轻蔑语》[集合名词](尤指伦敦的)郊区 (suburbs); 住在郊区者.

sub·ven·tion [səbvénʃən] [səb'vɛnʃən] *n.* (政府等的)援助金,补助金,津贴 (subsidy).

sub·ver·sion [səbvə́:ʃən/və́:rʃən, -ʒən] [səb'vɝʃən, -ʒən] *n.* 颠覆,破坏,推翻 (overturning, ruin, overthrow from the foundation).

sub·ver·sive [səbvə́:siv/-və́:r-] [səb'vɝsɪv] *adj.* (对政府等有)颠覆性的,破坏性的,起破坏作用的 (tending to subvert or overthrow).

sub·vert [səbvə́:t/-və́:rt] [səb'vɝt] *vt.* 1 推翻,颠覆,倾覆(宗教、政府等) (overturn, upset, effect the destruction or ruin of). 2 使(道德等)堕落.

sub vo·ce [sʌb vóusi] [sʌb'vosɪ] 在该字下,详见…字 (under the specified word).
(略: s. v.) [拉丁语]

:**sub·way** [sʌ́bwèi] ['sʌb,we] *n.* 1 (用来埋设水管、电话线路或供行人通行的)地下道 (underground passage). 2《美》地铁 (underground railway): —— *go by subway* 搭地铁. ✽

suc·ce·da·ne·um [sʌksidéiniəm] [,sʌksɪ'denɪəm] *n.* (pl. **-nea**) 1 代理人,代用品 (substitute). 2〖医〗(通常为品质较差的)代用药 (remedy substituted for another).

sùc·ce·dá·ne·ous *adj.*

:**suc·ceed** [səksí:d] [sək'sid] *vi.* 1 成功,成就 (have success) 〈*in doing*〉; 发迹 (be successful): —— *succeed in* (*passing*) *an entrance examination* 通过入学考试 /*succeed in life* 飞黄腾达. 2 (计划等)顺利进行 (be brought to a successful issue). 3 (职位、头衔、财产等)继任,继承 (come by inheritance or in due course) 〈*to*〉: —— *succeed to the throne* 继承王位 /*succeed to an estate* 继承财产. 4 继续,接着发生 (come next) 〈*to*〉: —— *A quiet night succeeded to the stormy day.* 暴风雨之后的宁静夜晚. —— *vt.* 1 接续 (follow in order): —— *Night succeeds day.* 夜以继日. 2 继任,继承: —— *Elizabeth I succeeded Mary.* 伊丽莎白一世继承玛丽的王位.
[拉丁语 *succedere* (*sub*- under + *sedere* go. "跟随,继续,顺利"之意]

suc·cen·tor [səkséntə/-tər] [sək'sɛntɚ] *n.*〖教会〗(唱诗班的)副领唱 (precentor's deputy).

suc·ces d'es·time [sukséi destí:m] [suk'sedɛs'tim] 人们对一表演或作品的接受,是出于对演出者及作者的尊敬,而非其作品本身的价值(礼貌上的欢迎). [法语]

suc·cès fou [sukséi fú:] [suk'se 'fu] 彻底的成功,大丰收(success marked by wild enthusiasm). [法语]

:**suc·cess** [səksés] [sək'sɛs] *n.* 1 成功,圆满的结果 (favorable outcome); 胜利,合格,达成,成就;



subway /地铁
莫斯科地铁车站.饰以彩色的大理石及豪华的枝形吊灯,有地下宫殿之称.

—— gain [get] success 获得成功 /make a success in life 飞黄腾达. 2 顺利之事[物],成功者 (thing or person that succeeds or is successful): —— He was a great success as a bishop. 他是一位相当成功的主教. 3 结果 (outcome): —— ill success 坏的结果,失败.

·**suc·cess·ful** [sʌksésfəl] [səkˋsɛsfəl] *adj.* 顺利的,成功的 (having success): —— a successful candidate (考试)及格者,当选者.

·**suc·cess·ful·ly** [sʌksésfəli] [sʌkˋsɛsfəlɪ] *adv.* 成功地,顺利地: —— The yacht sailed across the Pacific successfully. 这游艇成功地横渡太平洋.

·**suc·ces·sion** [sʌkséʃən] [səkˋsɛʃən] *n.* 1 连续,继起 (following in order, succeeding); 连续的事物: —— in regular succession 顺序地 /a succession of defeats 连连败阵. 2 (王位、职务、遗产等的)继承,继任 (succeeding): —— succession to the throne 王位的继承 /the law of succession 继承法. 3 继承权 (right of succeeding): —— claim the succession 要求继承权. 4 继承人,继承顺序: —— He is second in the succession. 他是第二继承人.

in succession 接连地,连续地 (one after another in regular sequence).

suc·cés·sion·al *adj.*

apostolic succession 使徒统绪:指自基督使徒以来经由历代主教的神权相传.

succession duty 遗产税.

Succession States [加冠词 the] 第一次世界大战(1911~1918)以后,奥匈帝国瓦解分裂后所形成的拥有主权的国家.如原捷克斯洛伐克、南斯拉夫等国.

·**suc·ces·sive** [səksésiv] [səkˋsɛsɪv] *adj.* 连续的,相继的: —— win five successive games 连胜五场 /rain for three successive days 连续下了三天雨.

suc·cés·sive·ly *adv.*

·**suc·ces·sor** [səksésər/-ər] [səkˋsɛsɚ] *n.* 后继者,继承者,继任者 (person or thing succeeding another): —— the successor of [to] his father 他父亲的继承人.

suc·cinct [səksíŋkt] [səkˋsɪŋkt] *adj.* 简洁的,简明的 (terse, brief, concise).

suc·cínct·ly *adv.*

suc·cínct·ness *n.*

suc·co·ry [sʌ́kəri] [ˋsʌkərɪ] *n.* = CHICORY 1.

suc·co·tash [sʌ́kətæʃ] [ˋsʌkə,tæʃ] *n.* 《美》一种蚕豆、玉米加上腌猪肉混合煮成的食物. [美洲印第安人土语 msiquatash]

suc·co(u)r [sʌ́kə/-ər] [ˋsʌkɚ] *vt.* 帮助,救援,援助 (come to the assistance of, give aid to). —— *n.* 及时的救助,援助 (aid given in time of need).

suc·cu·ba [sʌ́kjubə] [ˋsʌkjəbə] *n.* (pl. **-bae**) (与睡梦中的男人性交的)女妖 (female demon).

suc·cu·bus [sʌ́kjubəs] [ˋsʌkjəbəs] *n.* (pl. **-bi** [-bài] [-,baɪ]) = SUCCUBA.

suc·cu·lent [sʌ́kjulənt] [ˋsʌkjulənt] *adj.* 1 多汁的 (juicy). 2 〖植〗(如仙人掌)多浆的,多肉多浆组织的 (having juicy or fleshy tissues). 3 津津有味的,有趣味的. —— *n.* 多浆植物 (plant with fleshy foliage or stems or both).

súc·cu·lent·ly *adv.*

súc·cu·lence *n.*

suc·cumb [səkʌ́m] [səˋkʌm] *vi.* 1 败北,屈服,让步 (give way) 〈*to*〉. 2 (因生病、负伤等)倒下 (yield),(因…而)死 (die) 〈*to*〉.

:**such** [sʌtʃ] [sʌtʃ] *adj.* ▶ 不定冠词置于 such 之后. 1 [表示性质、种类、程度等]这样的,如此的,那么的: —— Such a man is dangerous. 这种男人是危险的! /in such a case 在这种情况下 /I have never seen such things. 我从来没有碰过这种事!
2 [such (…) as] (1) 如,像: —— such people [people such] as these 像他们这种人 /Experiences such as this are rare. 像这种经验是少有的. (2) 如此…的 〈*to do*〉: —— He is not such a fool as to believe that. 他不会笨到去相信那个.
3 [强调]伟大的,卓越的 (so great, so eminent): —— We have had such sport today. 今天太痛快了.
4 [置于伴随着形容词的名词之前]《口语》如此的,非常的 (so): —— such a big one 这么大一个东西! /Was it such a long time ago? 这件事有那么久了吗?
5 [置于句首或从句前面表示已经陈述过的内容] 那样的,这样的: —— Such is not my intention. 我的意图不是这样的. /Such is life. 人生不过如此!

such as it is 虽然质量不过如此;尽管价值不过尔尔: —— You may use my chair, such as it is. 我的椅子虽不怎么样,你可将就着坐.

such . . . that 如此(…)以致…: —— She had such a fright that she hardly survived it. 她害怕得几乎活不下去.

—— *pron.* 1 那样的人[事,物] (that, the action, etc. referred to): —— Such being the case, we can do nothing. 情况既是那样,我们只有束手无策了. 2 (像…的)人 〈*as*〉; 《主古·修辞》(做…的)人 〈*who*〉. 3 《〖商〗或是鄙语》上述之事.

as such (1) 依其所指明的物(事实或人)那样. 2 就以这种身份(或资格).

súch-and-sùch (*n.*) 某某,这样的,那样的.

súchlìke (*n.*, *adj.*) 《口语》诸如此类(的),像这样的(物品).

·**suck** [sʌk] [sʌk] *vt.* 1 吸(液体、乳汁等),饮: —— suck the juice from an orange 吸橘子的汁. 2 从…吸取奶水[养分],吸收: —— suck the mother [mother's breast] 吸吮母乳. 3 吸收,获得(知识、利益等) (absorb, gain): —— suck in knowledge 吸收知识.
—— *vi.* 1 啜吮. 2 吸,吸入: —— He sat sucking at his pipe. 他坐着吸烟. 3 (抽水机、唧筒等)发出唧唧声,





suckling /幼兽
正在吸吮母奶的榛睡鼠的幼鼠.

(不吸水而)吸空气 (draw in air).
suck at (烟斗等的)吸 (take a pull at).
suck down [*in*] (流沙、漩涡等的)吞没,卷入.
suck dry 吸尽,吸取.
suck up 吸进,吸收 (absorb).
suck up to 《俚》谄媚,拍马屁.
—— *n.* **1** 吸,吮乳,吸收;一吸: —— *take a suck at something* 吸一口东西. **2** (漩涡等的)卷入,吞没. **3** 一口,一杯 (small draught) 〈*of*〉: —— *a suck of wine* 啜口酒.
give suck 喂奶.
[古英语 *sūcan* (吸). 可追溯至古印欧语 **sūg-*, 与拉丁语 *sugere* (吸)同一词根]

suck·er [sʌ́kə/-ər] [ˋsʌkɚ] *n.* **1** 吸吮者[物] (person or thing that sucks); 乳儿,尚在哺乳期的幼兽,(尤指)乳猪 (sucking pig), 幼鲸 (young whale-calf). **2** 吸管 (organ adapted for sucking). **3** 产于北美的嘴部有吸盘的淡水鱼. **4** 《美》棒棒糖 (lollipop). **5** (泵、注射器等的)活塞 (piston). **6** 吸着器,(动物的)吸盘. **7** 利用口部吸盘吸住石头等的鱼的通称. **8** 〖植〗(由地下茎等长出的)吸枝,吸芽. **9** 《俗》容易受骗的人,生手 (person easily deceived, green-horn).

suck·ing [sʌ́kiŋ] [ˋsʌkɪŋ] *adj.* **1** 未断奶的,乳臭未干的 (not yet weaned). **2** 初出茅庐的,未成熟的 (budding, unpractised, immature).
súcking-físh (*n.*) 鲫 (REMORA).
súcking-pìg (*n.*) (尤指供烘烤的)乳猪.

suck·le [sʌ́kl] [ˋsʌkl] *vt.* **1** 哺乳 (give suck to). **2** 养育,抚养 (nourish).
súck·ling *n.* 乳儿,(尚在哺乳的)幼兽 (unweaned child or animal). ✼

su·cre [sú:krei] [ˋsukre] *n.* 苏克雷:厄瓜多尔的主要货币单位,=100 分(centavo).

su·crose [sjú:krous/sú:-] [ˋsukros] *n.* 〖化〗蔗糖 ($C_{12}H_{22}O_{11}$):采自甘蔗或甜菜的双糖类.
[法语 *sucre* (砂糖) + *-ose* ("糖"之意的名词字尾)]

suc·tion [sʌ́kʃən] [ˋsʌkʃən] *n.* **1** 吸,吸力,吸取 (sucking). **2** (因内部压力较低而促使液体的)吸进,吸入;(内燃机的)进气 (INDUCTION).
súc·tion·al *adj.*
suction pipe 吸入管,吸水管.
súction-pùmp (*n.*) 吸水泵:利用汽筒内活塞排气运动,经过导管汲取液体的泵(→图 PUMP).

suc·to·ri·al [sʌktɔ́:riəl] [sʌkˋtorɪəl] *adj.* **1** (器官等)适于吸吮的 (adapted for sucking). **2** (动物等)有吸附器官的;吸管虫(足角类)的 (of the group Suctoria) (→图 PROTOZOA).

Su·dan [su:dǽn] [suˋdæn] [加冠词 the] 苏丹. **1** 自非洲撒哈拉沙漠、利比亚沙漠南部至尼罗河中游的地区. **2** 位于非洲东北部、埃及南部的共和国. 首都喀土穆. (Khartoum). ✼
Su·da·nese [sù:dəní:z] [ˌsudəˋniz] *adj.*, *n.*

su·dar·i·um [sju:déəriəm/su:-] [suˋdɛrɪəm] *n.* (pl. **-ia**) **1** 手巾,擦脸巾 (cloth for wiping the face). **2** 〖教会〗维罗尼卡的手巾:圣维罗尼卡 (St. Veronica) 在耶稣前往髑髅地 (Calvary) 受难时,以手巾为其擦汗,遂使耶稣的圣容印于此手巾上.

su·da·to·ri·um [sjù:dətɔ́:riəm/sù:-] [ˌsudəˋtorɪəm] *n.* (pl. **-ria**) 〖古罗马〗(发汗用的)热气或水蒸气浴室 (hot-air or steam bath).

sudd [sʌd] [sʌd] *n.* (常阻塞白尼罗河航路的)漂流植物,漂浮草堆 (impenetrable mass of floating vegetable matter).
[阿拉伯语,"障碍(物)"之意]

***sud·den** [sʌ́dən] [ˋsʌdn̩] *adj.* 突然的,出其不意的,出乎意料的,急速的: —— *a sudden departure* 突然的离去 /*a sudden change in the weather* 天气的骤变. —— *adv.* 《主诗》突然地,急骤地 (suddenly).
—— *n.* [用于下面短语中] (***all***) ***of a sudden*** 突然地,出其不意地 (suddenly). **súd·den·ness** *n.*

****sud·den·ly** [sʌ́dnli] [ˋsʌdn̩lɪ] *adv.* 突然地,出其不意地,出乎意料地,急速地: —— *The accident occurred suddenly.* 事故发生得太突然.

Su·der·mann [sú:dəmən/-dər-] [ˋsudɚmən] **Hermann** ~ 苏德尔曼(1857~1928):德国剧作家、小说家.

Su·de·ten [su:déitən] [suˋdetn̩] **1** (亦作 **Sudetes**) [-ti:z] [-tiz] [加冠词 the] 苏台德山脉:欧洲中部东侧的山脉. **2** (亦作 **Sudetenland**) 苏台德地区:捷克北部苏台德山南部的地区,1938 年为德国吞并,1945 年归还. **3** [作普通名词用]苏台德地区人[居民].

su·do·rif·er·ous [sjù:dəríf ərəs/sù:-] [ˌsudəˋrɪfərəs] *adj.* 出汗的,发汗的,分泌汗的 (secreting sweat). **su·do·ríf·ic** *adj.* 催汗的,使发汗的 (causing sweating). —— *n.* 发汗剂.


Su·dra [sú:drə] [ˋsudrə] *n.* 首陀罗:印度种姓制度 4 个阶级中最卑微者,如仆役、劳工阶级等.

suds [sʌdz] [sʌdz] *n.* [pl.] **1** 肥皂水 (water impregnated with soap). **2** 肥皂泡沫 (froth of soap and water, lather). **3** 啤酒.

sue[1] [sju:/su:] [su] *vt.* **1** 起诉,控告(人等) (institute legal proceedings against). **2** (通常 ***sue out***) 向法院提出请愿要求得到(令状等) (make a petition in a law-court for and obtain). —— *vi.* **1** 起诉 (bring suit). **2** 上诉,请愿 (plead, appeal, supplicate) 〈*for*〉.

Sue[2] [sju:] [su] **Eugène** ~ 苏(1804~1857):法国小说家. 著有《巴黎的秘密》(*Les Mystères de Paris*).

suède [sweid] [swed] *n.* **1** 羔皮:将毛皮内部以机器磨成细毛绒的小山羊皮等,用来作手套、鞋子. **2** (亦作 **suède-cloth**) 羔皮布料:模仿羔皮制成的纺织品.
[法语 (*gants de*) *Suède*, "源于瑞典的(手套)"之意]



Sudan / 苏丹

世界闻名的长纤维棉花产地，牛、羊等畜牧业发达，并富藏黄金、石墨、铬、铁等矿物资源. 尼罗河贯穿国土的中央，青、白尼罗河的交汇点亦在境内. 上图为尼罗河沿岸的部落.

su·et [sjúːit/súː-] [ˋsuɪt] *n.* 牛、羊肾脏及腰部附近的硬脂肪(板油)，可用于烹饪和制造蜡烛.

sú·et·y *adj.* (如)硬脂肪的，含硬脂肪的；面色苍白的 (pale-complexioned).

suet pudding 板油布丁：以布包裹牛[羊]脂等蒸制的一种布丁.

Sue·to·ni·us [swiːtóuniəs] [swíˋtoniəs] **Gaius～ Tranquillus** 苏埃托尼乌斯(70? ～160?)：罗马历史学家.

Su·ez [súːiz] [ˋsuɪz] 苏伊士. **1** 红海北端下埃及的地区. **2** 苏伊士运河南端的城市.

Suez Canal [加冠词 the] 苏伊士运河：穿经苏伊士地峡至塞得港 (Port Said)，连接地中海与红海，可通行大型轮船的运河. 由雷赛布 (Ferdinand de Lesseps) 设计，1859～1869 年间施工完成. ✲

·**suf·fer** [sʌ́fə/-ər] [ˋsʌfɚ] *vt.* **1** 遭受，蒙受，经历(苦痛、损失、悲伤、失败、处罚等) (undergo, experience, be subjected to)：— *suffer pain* 遭受痛苦. **2** 忍受，忍耐 (put up with)：— *You should not suffer it for a moment.* 你一刻也不该忍受下去. **3** 准许，容许 (permit, allow)〈*to do*〉：— *Suffer them to come.* 容许他们来.

— *vi.* **1** 受疼痛，受苦难 (undergo pain, grief)：— *suffer from neuralgia* 苦于神经痛. **2** 受损害，受伤害 (undergo damage)：— *The engine suffered severely.* 引擎受到严重损坏. / *Your reputation will suffer.* 你的名誉将会受损.

súf·fer·er *n.*

[拉丁语 *suffere* (*sub*-under ＋ *ferre* 搬运、承担)，"支撑，忍耐，苦痛"之意]

suf·fer·ance [sʌ́fərəns] [ˋsʌfərəns] *n.* **1** 默许，默认(sanction implied by absence of objection)；宽容，容许(tacit permission or toleration). **2**《古》苦难，对长期痛苦的忍受(long-suffering). **3**《古》忍耐(forbearance).

on sufferance 出于容忍，出于宽容 (under conditions of bare tolerance).

·**suf·fer·ing** [sʌ́fəriŋ] [ˋsʌfərɪŋ] *n.* 苦难，苦痛；受难，伤害，损害.

suf·fice [səfáis] [səˋfaɪs] *vi.* 足够，充足 (be enough or adequate)〈*to do*, *for*〉.

— *vt.* 使满足(satisfy)；满足…的需要(meet the needs of).

suf·fi·cien·cy [səfíʃənsi] [səˋfɪʃənsɪ] *n.* 足够的资源[能力](adequate resources or competence)；足量(sufficient amount of).

·**suf·fi·cient** [səfíʃənt] [səˋfɪʃənt] *adj.* **1** 足够的(enough)：— *sufficient food* 足够的食物 / *He had not sufficient courage for it.* 他没有足够的勇气面对它. **2**《古》有足够能力[资源]的(adequate in ability or resources).

— *n.* 足够，足量(enough).

suf·fí·cient·ly *adv.*

suf·fix [*n.* sʌ́fiks; *v.* səfíks] [*n.* ˋsʌfɪks; *v.* səˋfɪks] *n.* **1**〖语法〗后缀，字尾：接在字尾使词性或意义发生变化的语词要素.

2〖数学〗下标(sub-index).


— *vt.*〖语法〗加后缀，加字尾.

suf·fo·cate [sʌ́fəkèit] [ˋsʌfə,ket] *vt.* **1** 闷死，

Suez Canal / 苏伊士运河

全长 162.5 千米，宽 160～200 米，深 14.5 米，连接红海与地中海. 公元前 1380 年左右埃及的塞提一世 (Seti I) 曾挖掘运河，但此运河仅为利用尼罗河灌注的淡水运河，与贯穿苏伊士地峡的现今运河不同.





sugar / 糖
世界糖产地分布图. 热带、副热带栽培甘蔗, 低温地区则栽培甜菜, 作为制糖原料.

使窒息(choke or kill by stopping respiration). 2 使窒闷(produce a choking sensation in, smother). 3 因困窘, 使不安(overwhelm).
— *vi.* 窒息, 窒闷.

suf·fo·cá·tion *n.*

Suf·folk [sʌ́fək] [ˋsʌfək] 萨福克郡: 英国英格兰东英吉利地区(East Anglia)的一郡.

suf·fra·gan [sʌ́frəgən] [ˋsʌfrəgən] *adj.* 副主教的.
— *n.* = suffragan bishop.

suffragan bishop (1)副主教: 由教区主教任命辅佐教区内特定任务的主教. (2)大主教属下的主教: 辅佐总主教或大主教的主教.

suf·frage [sʌ́fridʒ] [ˋsʌfrɪdʒ] *n.* 1 〖教会〗(1)(总祷文的祈祷由牧师宣读的)代祷词(intercessory petitions). (2)[pl.]礼拜仪式或启应文中的短文(set of versicles and responses). (3)《古》代祷(intercessory prayer). 2 投票(vote); (以投票表示的)赞成, 赞同(approval or consent expressed by voting). 3 投票权, 选举权, 参政权(franchise).

manhood suffrage 成年男子选举权.

woman suffrage 妇女参政权.

suf·fra·gette [sʌ̀frədʒét] [ˌsʌfrəˋdʒet] *n.* 〖史〗提倡妇女参政权的女性(woman who agitated for woman suffrage), (尤指)偏激地鼓动争取妇女选举权的妇女.

suf·fra·gist [sʌ́frədʒist] [ˋsʌfrədʒɪst] *n.* 参政权扩大论者(advocate of extension of the political franchise), (尤指)妇女参政权论者.

suf·fuse [səfjúːz] [səˋfjuz] *vt.* (液体、色、光等)充满, 弥漫于, 布满(overspread).

suf·fú·sion *n.*

Su·fi [súːfi] [ˋsufɪ], **So-** [sóu-] [ˋso-] *n.* 苏非派教徒, 苏非教派的信徒. ▶ 苏非教派兴起于8世纪, 为伊斯兰教中主张禁欲主义、神秘主义的一派, 该派教徒在波斯等地崇信泛神论.

Sú·fism, Só- *n.*
[阿拉伯语 *ṣūfī* (← *ṣūf* 羊毛), "身着羊毛者"之意]

:**sug·ar** [ʃúgə/-ər] [ˋʃugɚ] *n.* 1 糖, 蔗糖: — *beetsugar* 甜菜糖 / *a lump of sugar* 1块方糖. ✲
2 〖化〗糖: 碳水化合物中, 溶于水中大多数会有某种程度甜味之物的通称, 如葡萄糖(glucose)、乳糖(lactose)、蔗糖(saccharose)等.
3 甜言蜜语, 谄媚(sweet words, flattery).
4 (包在药丸外的)糖衣.
— *vt.* 1 在…加糖, 在…外裹糖衣.
2 使甜蜜, 使愉悦(make sweet or agreeable).
3 (为捕蛾而在树上)涂以(混合胶水的)糖.
— *vi.* 使成糖, 变成糖; (如糖般)成粒状结晶.

sugar off (制槭糖时)将槭糖浆熬煮成粒状.

súg·ar·less *adj.*

súgar-àlmond (*n.*) 将杏仁裹以糖衣而成的甜点.

súgar-bàg (*n.*) 《澳》野生蜜蜂的蜂巢; 由此取出的蜂蜜.

súgar-bèet (*n.*) 甜菜. ✲

súgar-càndy (*n.*): →CANDY 2.

súgar-càne (*n.*) 甘蔗(*Saccharum officinarum*) 原产于印度的宿根性草本植物. 茎长而硬, 有节, 为制糖原料. ✲

súgar-dàddy (*n.*) 《美俗》赠送豪华礼品以博少女欢心的上年纪的男人.

súgar-gràss (*n.*) 澳大利亚用作饲料的蜀黍属植物.

súgar-gùm (*n.*) 《澳》叶有甜味的桉属树木.

súgar-lòaf (*n.*) (1)圆锥形硬棒糖. (2)圆锥形棒糖状之物, (尤指)锥形山.

súgar-màple (*n.*) 糖槭(*Acer saccharinum*): 产于北美槭树科的落叶乔木, 为制槭糖的原料.

sugar of milk 乳糖(lactose).

súgar-plùm (*n.*) 糖球, 圆形小糖果.

súgar-refìner (*n.*) 制糖业者.

súgar-refìnery (*n.*) 炼糖厂.

súgar-squìrrel (*n.*) (亦作 **sugar-glider**)《澳》短头袋鼯.

sugar tongs 方糖夹钳.
[古法语 *çukre, sukere.* 可能源于阿拉伯语 *sukkar*]

sug·ar·y [ʃúgəri] [ˋʃugərɪ] *adj.* 1 似糖的(like



sugar-beet / 甜菜
英国兰开夏郡(Lancashire)泥炭地上栽培的甜菜.

sugar); 含糖的(containing (much) sugar).
2 生厌的, 伤感的(cloying, sentimental).
3 太甜的, 很悦人的(attractively or excessively sweet or pleasant).

·**sug·gest** [sədʒést; 美 + səgdʒést] [səˋdʒest, səgˋdʒest] *vt.* 1 使想到, 使联想, 使想起(call up an idea of): — *Her eyes suggest a cat.* 她的眼睛使人联想到猫. 2 提出, 提议(put forward the opinion or proposition); 进言(utter as a suggestion)(*that* + 从句): — *suggest a plan* 提出一个计划 / *I suggested that they should retreat.* 我建议他们退出. 3 暗示(give a hint): — *I only suggested it.* 我只是暗示一下而已.

suggest itself 浮现心头(come into mind).

sug·gest·i·ble [sədʒéstibl; 美 + səgdʒést-] [səˋdʒestəbl, səgˋdʒest-] *adj.* 1 可暗示的, 能被暗示的(that may be suggested). 2 易受影响的; 乐于接受提议的(open to suggestion).

sug·gèst·i·bíl·i·ty *n.*

sug·ges·ti·o fal·si [sədʒéstiòu fǽlsai; 美 + səgdʒés-] [səˋdʒestɪˌo ˋfælsaɪ, səgˋdʒes-] 虚伪的暗示, 不真实的表示(cf. *suppressio veri*).
[拉丁语]

·**sug·ges·tion** [sədʒéstʃən; 美 + səgdʒés-] [səˋdʒestʃən, səgˋdʒes-] *n.* 1 提案, 提议, 建议(proposal): — *suggestions for improvements* 改良的提案. 2 暗示, 教唆: — *a talk full of suggestions* 充满暗示的谈话. 3 想到, 联想. 4 (不良动机的)诱发. 5 〖心理〗(催眠术的)暗示; 暗示物. 6 微量, 细微的迹象(slight trace): — *a wind with a suggestion of autumn* 一阵掠起秋意的风.

sug·ges·tive [sədʒéstiv; 美 + səgdʒés-] [səˋdʒestɪv, səgˋdʒes-] *adj.* 1 暗示的, 引起联想的(conveying a suggestion)(*of*); 富启发性的. 2 诱发色情的, 猥亵的(suggesting something indecent).

sug·gés·tive·ly *adv.*

sug·gés·tive·ness *n.*

·**su·i·cide** [sjúːisàid] [ˋsuɪˌsaɪd] *n.* 1 自杀: — *attempt suicide in despair* 因绝望而企图自杀. 2 自杀性的行为, 自灭: — *social suicide* 社会性自杀的行为. 3 自杀者.

commit suicide 自杀(kill oneself).

sù·i·cíd·al *adj.*

sù·i·cíd·al·ly *adv.*
[近代拉丁语 *suicida* (人), *suicidium* (行为) ← 拉丁语 *sui*(本身的) + *-cidium* "杀"]

su·i gen·e·ris [sjúːai dʒénəris, súːiː gén-/sjúːai dʒén-, súːiː gén-] [ˋsuaɪ ˋdʒɛnərɪs, ˋsui ˋgɛn-] 独树一帜的, 独特的(of its own kind, peculiar, unique).
[拉丁语]

Sullivan / 沙利文　与剧作家吉尔伯特(W. S. GILBERT)合作的歌剧被称为萨伏依歌剧(Savoy operas)，颇获好评.

:suit [sjuːt/suːt] [sut] *n.* **1** 套装：上下一套式的衣服(男士服指上衣，有时亦包括背心、裤子，女装则指上衣、裙子). —— *a three-piece suit* 三件式套装. **2** 一套，全副. **3**〖扑克牌〗同花牌：指任何四种(黑桃、梅花、红心、方块)花色相同的牌，每种花色共13张. **4**〖法律〗控告，诉讼(process instituted in a court of justice)：—— *win* [*lose*] *a suit* 胜[败]诉. **5** 请求，恳求(petition). **6** 求婚(courting).
follow suit (1)跟牌. (2)依照先例，萧规曹随.
—— *vt.* **1** 使适合，使适应，使合乎…(adapt, make fitting or appropriate)〈*to*〉：—— *suit one's style to one's audience* 使演讲方式迎合听众. **2** 便于…(be agreeable or convenient to)：—— *The date doesn't suit me.* 那个日子对我不方便. **3** 适合于…(be fitted or adapted to)：—— *Red suits her.* 红色的衣服适合她穿. / *The part suits him admirably.* 这个角色正适合他. **4** (对目的、条件、人等)适合：—— *That doesn't suit all tastes.* 那并不适合大家的口味. **5** (食物等对人)适宜(agree with)：—— *The climate here suits me* [*my health*]. 这儿的气候对我[我的健康]很适宜. **6**〖反身用法〗取悦，使满足.
—— *vi.* **1** 合宜，适合；便利(be convenient)：—— *That day will suit.* 那天正合适. **2** 相配(go well).
súit·ing *n.* 衣料.
súitcàse (*n.*) (装衣服用的)手提箱.

·suit·a·ble [sjúːtəbl] [sutəbl] *adj.* 适当的，符合要求的(well fitted for the purpose)；适合的，相配的(suited)〈*to, for*〉：—— *suitable to the occasion* 适合这个场合 / *That's suitable for the purpose intended.* 正合其意. **súit·a·bly** *adv.*
suit·a·bíl·i·ty, súit·a·ble·ness *n.*

suite [swiːt] [swit] *n.* **1** 侍从，随员(retinue, set of persons in attendance). **2** 一套，一组(set, series). **3** (饭店等的)套房(set of rooms belonging together). **4** (同类型的)一套家具(set of furniture of the same pattern). **5**〖音乐〗组曲：组合几首曲子的乐曲. 1500～1750年左右的古典组曲通常是由4个舞曲组成，统称同调或近亲调. 后来废止，由奏鸣曲取代. 自19世纪中叶以来，加入芭蕾舞曲和剧曲等的组曲，逐渐演变成近代使用管弦乐曲的组曲.
[法语＝suit]

suit·or [sjúːtə/súːtər] [sutɚ] *n.* **1**〖法律〗原告(plaintiff). **2** 请愿者；起诉者(petitioner). **3** (男的)求婚者(wooer, man who seeks to marry a woman).

sul·cate [sʌ́lkeit] [sʌlket] *adj.*〖解·植〗有沟的(furrowed, grooved). **sul·cá·tion** *n.*

sul·cus [sʌ́lkəs] [ˋsʌlkəs] *n.* (*pl.* **-ci** [-sai] [-saɪ]) 沟(groove, furrow)；〖解〗(脑回间的)脑沟(fissure between two convolutions of the brain)(→图 BRAIN) [拉丁语]

sul·fa [sʌ́lfə] [sʌlfə] *adj.*：→SULPHA.

sul·fur [sʌ́lfə/-fər] [sʌlfɚ] *n.*《美》：→SULPHUR.

sulk [sʌlk] [sʌlk] *vi.* 闹别扭，愠怒(be sulky). —— *n.* [通常 the sulks] 不悦，撅嘴，愠怒(sulky fit) [可能源于 SULKY 的逆构]

sulk·y [sʌ́lki] [ˋsʌlkɪ] *adj.* 不高兴的，郁郁不乐的，愠怒的(sullen, morose). —— *n.* (用于赛马等)单座的轻便两轮马车(light two-wheeled carriage for a single person).
súlk·i·ly *adv.* **súlk·i·ness** *n.*
[可能源于废语 *sulke* (不称心)]

Sul·la [sʌ́lə] [ˋsʌlə] **Lucius Cornelius ～** 苏拉(公元前138～前78)：古罗马独裁者、将军. 为加强元老院的权势，削弱平民及护民官的权利，而实行国制改革.

sul·lage [sʌ́lidʒ] [ˋsʌlɪdʒ] *n.* 垃圾；污物，废物(filth, refuse)；下水道；污秽物；污水(sewage).

·sul·len [sʌ́lən] [ˋsʌlən] *adj.* **1** 悲哀的，忧郁的，闷闷不乐的，阴沉的(gloomy)：—— *a sullen sky* 阴沉的天空. **2** 不快活的，闷闷不乐的，愠怒的：—— *a sullen silence* 不悦的沉默.
súl·len·ly *adv.* **súl·len·ness** *n.*

Sul·li·van [sʌ́livən] [ˋsʌləvən] **Sir Arthur Seymour ～** 沙利文(1842～1900)：英国作曲家. 与吉



尔伯特(W. S. GILBERT[3])合作写成大量轻松且具讽刺性的歌剧. ✿

sul·ly [sʌ́li] [sʌlɪ] *vt.* **1**《诗》弄脏(soil)，玷污(tarnish). **2** (名声、品性等)受玷辱，毁损(be a stain on, discredit).

sul·pha, -fa [sʌ́lfə] [ˋsʌlfə] *adj.*〖药理〗磺胺剂的.
sulpha drug〖药理〗磺胺剂.
[SULPHANILAMIDE 的省略]

sul·pha·mide, -fa- [sʌ́lfəmàid] [ˋsʌlfə,maɪd] *n.* 硫酰胺($SO_2(NH_2)_2$)：无色结晶状的化合物.

sul·pha·nil·a·mide, -fa- [sʌ̀lfəníləmàid] [,sʌlfəˈnɪlə,maɪd] *n.*〖药理〗磺胺，对氨基苯磺酰胺($H_2NC_6H_4SO_2NH_2$)：构成磺胺剂的基本要素矾酸的酰胺.

sugar-cane / 甘蔗
茎高约2～4米，茎上有白色穗絮. 10%～20%的茎含有蔗糖，榨出的汁可制成砂糖.



sul·phate, -fate [sʌ́lfeit] [sʌlfet] *n.*〖化〗硫酸盐(salt of sulphuric acid). —— *vt.* **1** 以硫酸(盐)处理[使饱和]. **2**〖电〗(在蓄电池的铅板上)使产生硫酸盐的沉淀. —— *vi.* 使变为硫酸盐.
sul·phá·tion, -fá- *n.*

sul·phide, -fide [sʌ́lfaid] [ˋsʌlfaɪd] *n.*〖化〗硫化物：硫磺与其他元素或基的化合物.

sul·phite, -fite [sʌ́lfait] [ˋsʌlfaɪt] *n.*〖化〗亚硫酸盐(salt of sulphurous acid).

sul·phon·a·mide, -fon- [sʌlfɔ́nəmàid/-fán-] [sʌlˈfɑnə,maɪd] *n.*〖药理〗磺胺：由矾酸的酰胺提炼而得的药物，为磺胺剂的一种. 用于防止链球菌等细菌的繁殖及治疗由其感染的疾病.

sul·phone, -fone [sʌ́lfoun] [ˋsʌlfon] *n.*〖化〗矾：一价金属或铵离子(NH_4^+)和三价金属硫酸盐的含水复盐的通称.
sul·phón·ic [-fɔ́nik/-fán-] [-ˋfɑnɪk] *adj.*

sul·phur, -fur [sʌ́lfə/-fər] [ˋsʌlfɚ] *n.* **1**〖化〗硫磺：黄绿色可燃性的非金属元素. 燃烧时呈青色火焰，可用于制造火柴、火药、硫酸，硬化橡胶，并可制作杀菌剂(二氧化硫等)、缓泻剂、发汗剂、软膏等. 符号为S，原子序数16，原子量32.06. **2** (原认为是因硫磺而产生的)地狱之火[闪电]；〖冶金术〗(物质的)终极元素，燃烧的元素. **3** 黄蝶：粉蝶科(Pieridae)的黄色或橘黄色蝴蝶的通称.
flowers of sulphur〖药理〗硫磺花，升华硫磺：使粗硫磺升华而得的黄色结晶状粉末硫磺.
liver of sulphur 硫肝，硫化钾：具有溶化角质的作用，用于治疗皮肤病的硫化物.
sulphur candle 硫磺蜡烛：渗入二氧化硫作为熏蒸用的蜡烛.
sùlphur-yéllow (*n.*) 硫磺色，黄绿色. —— (*adj.*) 硫磺色的，黄绿色的.

sul·phu·re·ous, -fu- [sʌlfjúəriəs] [sʌlˋfjʊrɪəs] *adj.* **1** 硫磺的，像硫磺的(of, like or suggesting sulphur)；硫磺味的，硫磺质的(with the qualities associated with sulphur). **2** 布满地狱之火的(full of the sulphur of hell). **3** 硫磺色的，黄绿色的(sulphur yellow).

sul·phu·ret·ted, -fu·ret·ed [sʌ̀lfjurétid, ‐ ‐ ˊ ‐] [,sʌlfjəˋrɛtɪd, ˋsʌlfjə,rɛtɪd] *adj.* 硫化的(chemically combined with sulphur).
sulphuretted hydrogen〖化〗硫化氢(H_2S)(hydrogen sulphide)：似臭蛋气味的无色气体.



sulphurous / 硫磺的　在美国黄石国家公园里，地热活动相当频繁，强烈硫磺气味的烟雾到处弥漫，温泉与间歇泉不时冒出白热的蒸气.

sul·phu·ric, -fu- [sʌlfjúərik] [sʌl`fjʊrɪk] *adj*. 〖化〗硫磺的，含硫磺的(of or containing sulphur).

sulphuric acid 〖化〗硫酸(H_2SO_4)(oil of vitriol)：腐蚀性极强的浓油状液体. **sulphuric ether** 〖化〗乙醚.

sul·phur·ous, -fu- [sʌ́lfjurəs,-fə-] [`sʌlfərəs] *adj*. **1** 硫磺的(sulphureous). ✽ **2** 〖化〗含 4 价的硫磺的(containing sulphur in a lower valency). **3** 似地狱的. **4** 硫磺色的，黄绿色的.

sulphurous acid 〖化〗亚硫酸(H_2SO_3)：将二氧化硫溶于水中所得的溶液，呈弱酸性，不稳定，仅存于水溶液中，具强氧化性，工业上常用为还原剂，用以制造有机合成染料及试药.

sulphurous acid method 〖化〗亚硫酸饱和法：为甘蔗直接制成白糖的方法之一. 将二氧化硫气体通入含有适量石灰的甘蔗汁中，产生沉淀、漂白作用而得到稀释糖液，再经浓缩、结晶，而成白糖，然用此法所制得的糖，色泽和纯度都不如碳酸法所制的糖.

sul·tan [sʌ́ltən] [`sʌltn̩] *n*. **1** 苏丹：伊斯兰教国家的君主. **2** [the S-] 〖史〗土耳其君主. **3** 苏丹鸡：原产于土耳其，足部多毛的小白鸡. **4** (亦作 **sweet sultan**) 矢车菊：原产于地中海沿岸，菊科矢车菊属，有香味的一年生草本植物. 花有紫色、白色及黄色等.

súl·tan·ate *n*. **1** 伊斯兰教国王的地位[权力]. **2** 伊斯兰教国王的领土.

[阿拉伯语 *sultān* (← *saluta* 治理)，"权力，支配者"之意]

sul·ta·na [sʌltáːnə; 美 + -tǽnə] [sʌl`tænə] *n*. **1** 伊斯兰教国王的后[妃](wife or concubine of a sultan). **2** 青鸡：秧鸡科青鸡(*Porphyrio*)属禽类的通称. ✽



sultana / 青鸡
图为欧洲青鸡(*Porphyrio porphyrio*)，羽毛呈青绿色，鸡嘴有一粗大红点，翼长约 30～35 厘米左右.

3 (1)产于土耳其伊兹密尔(Izmir)附近的一种晶莹剔透的无籽小葡萄干. (2)做无籽小葡萄干的淡黄色葡萄.

[意大利语，*sultano*＝sultan 的阴性形式]

sul·tan·ess [sʌ́ltənis] [`sʌltənɪs] *n*. 《古》＝SULTANA 1.

sul·try [sʌ́ltri] [`sʌltrɪ] *adj*. **1** 闷热的，酷热的(oppressively hot, sweltering). **2** 热情的(passionate)，性感的(sexual).

súl·tri·ly *adv*.

súl·tri·ness *n*.

*__sum__ [sʌm] [sʌm] *n.*, *v.* (**-mm-**) —— *n.* **1** 总数，和(total amount)：—— *The sum of 5 and 7 is 12.* 5与7之和是12. **2** (…的)总额，总量(total number or amount)〈*of*〉. **3** 金额(particular amount of money)：—— *a large* [*small*] *sum of money* 巨额[小额]的金钱. **4** 算术的计算题；[pl.]计算；(作为学科的)算术：—— *be good at sums* 长于算术.

in sum 总而言之.

—— *vt.* **1** 总计[合计]；算，计算(reckon, count, total)〈*up*〉：—— *sum up all the figures* 总和所有的数目. **2** 总括，汇集〈*up*〉.

sum up (1)概括. (2)评价，评估(人物等)(form an estimate or judgement). (3)(法官、律师向陪审团)提出证据的摘要，概述证据.

summing up 摘要，概括.

sum total [加冠词 the](1)(…的)总计，合计〈*of*〉. (2)内容，要旨.

su·mac(h) [sjúːmæk, ʃúː-/súː-, ʃúː-] [ˋsumæk, ˋʃu-] *n.* **1** 盐肤木漆树：漆树属植物，亦可作该属植物的通称. ✲ **2** 尤指产于南欧的革叶漆树(*R. coriaria*)的干叶，含有丰富的丹宁，可用于鞣革和制作黑色染料、收敛剂等.

[阿拉伯语 *summāq*.]

Su·ma·tra [sumáːtrə] [suˋmɑtrə] 苏门答腊岛：印度尼西亚一岛，由马六甲海峡(Strait of Malacca)与马来半岛相隔. ✲

Su·mer [sjúːmə/súːmər] [ˋsumə] 苏美尔：古代巴比伦的南部地方. **Su·mé·ri·an** [-míəriən] [suˋmɪriən] *adj.* 苏美尔的；苏美尔语的. —— *n.* **1** 苏美尔人. **2** 苏美尔语：苏美尔人以楔形文字书写铭文的黏着性语言.

sum·ma·rize, -rise [sʌ́məràiz] [ˋsʌmə,raɪz] *vt.* 作…摘要，概述(make a summary of, sum up).

*__sum·ma·ry__ [sʌ́məri] [ˋsʌmərɪ] *adj.* **1** 简明的，简短的(brief)：—— *a summary account* 略述，简述. **2** 简略的，即时的：—— *summary methods* 简略的方法. **3** 〖法律〗(诉讼程序等)简易的；即决的：—— *summary justice* 即决裁判. —— *n.* 概略说明，概略，摘要，概要：—— *the summary of Chapter I* 第一章的概要.

súm·ma·ri·ly *adv.*


court of summary jurisdiction 有简易审判权的法庭.

sum·ma·tion [səméiʃən] [səˋmeʃən] *n.* **1** 总和，合计，加法(addition, finding of the total or sum). **2** 证据概述(summing-up).

sum·má·tion·al *adj.*

sumac(h) / **盐肤木漆树**
为了取用漆和蜡，此种树被人们广泛栽培.





*__sum·mer__[1] [sʌ́mə/-ər] [ˋsʌmə] *n.* **1** 夏，夏季：—— *in (the) summer* 在夏天 / *in the summer of 1984* 在1984年的夏天. ► 在北半球，一般指6～8月，天文学上则指夏至到秋分之间. **2** 夏天的气候. **3** [通常 pl.]《诗》年龄(years of life or age)：—— *a boy of ten summers* 10岁的男孩. —— *adj.* 夏天的，夏季的：—— *the summer holidays* [*vacation*] 暑假 / *summer resorts* 避暑地. —— *vi.* (在…)过夏天〈*at, in*〉：—— *summer in Switzerland* 在瑞士过夏天. —— *vt.* (夏季在…)放牧(家畜)(pasture)〈*at, in*〉. **Indian summer**：→ INDIAN. **St. Luke's summer**：→ LUKE. **St. Martin's summer**：→ MARTIN2. **summer ermine** (夏季白鼬的)棕色毛皮. **súmmer-fàllow** (*adj.*)(农田等)夏季休耕的. (*n.*)休耕地. **súmmer-hòuse** (*n.*)(公园、花园等的)凉亭. **Summer Palace** [加冠词 the]颐和园：位于北京，清朝皇帝避暑用的夏宫. **summer pudding** 夏季布丁：先在碗内摆上面包或海绵蛋糕的薄片，然后加上煮好的水果(桃、梨等)，再将面包或蛋糕放在上面，是一种夏季的点心. **summer school** (尤指大学的)暑期研习会，暑期学校，暑假班. **summer solstice**：→ SOLSTICE. **súmmer-tìme** (*n.*)(1)夏季. (2)《英》夏令时间：在夏天比标准时间提早一小时的制度. —— *double summer-time* (提早两小时的)夏令时间. **súmmer-wèight** (*adj.*)(质地轻且薄的衣服等)适合夏季穿的.

sum·mer[2] [sʌ́mə/-ər] [ˋsʌmə] *n.* 栏栅梁(horizontal beam)，(尤指支撑地面或大栏栅梁的)主梁.

*__sum·mit__ [sʌ́mit] [ˋsʌmɪt] *n.* **1** 顶点，顶峰(highest point, top)：—— *the icy summits of the Alps* 阿尔卑斯山脉的冰雪山顶. **2** 巅峰，极点(highest degree)：—— *the summit of happiness* 幸福的极致. **3** (政府等的)首脑；首脑会议.

summit conference [**meeting**] 首脑[高阶层]会议，高峰会议.

*__sum·mon__ [sʌ́mən] [ˋsʌmən] *vt.* **1** 召唤，传唤，传讯(出庭)(demand the presence of, call upon to appear)：—— *summon a servant* 召唤仆人 / *He was summoned before a judge.* 他被法官传讯出庭. **2** 召集(会议)(call together by authority)：—— *summon parliament* 召开议会. **3** 要求(某人做…)(call upon)〈*to do*〉. **4** 鼓起(勇气、力量)(call)〈*up*〉：—— *summon up the blood* 鼓起勇气.

sum·mons [sʌ́mənz] [ˋsʌmənz] *n.* **1** 传唤(authoritative call to attend or do something). **2** 〖法律〗传讯(call to appear before a judge or magistrate)；传票. —— *vt.* 传唤，传讯…出庭.

sum·mum bo·num [sʌ́məm bóunəm] [ˌsʌməm ˋbonəm] [加冠词 the]至善(chief or supreme good). [拉丁语]

sump [sʌmp] [sʌmp] *n.* **1** 水坑，水井(pit or well for water)；污水坑(cesspool). **2** 〖采矿〗(矿坑底部的)水坑. **3** 〖机〗(内燃机机匣(crank-case)底部的)贮油器(oil-reservoir).

sump·ter [sʌ́mptə/-tər] [ˋsʌmptə] *n.* 《古》**1** 驮马(pack-horse). **2** (驮马的)马夫. **3** 搬运物品用的动物，驮兽(pack-animals)：—— *a sumpter-horse* [*-mule*] 驮马[驮骡].

sump·tion [sʌ́mpʃən] [ˋsʌmpʃən] *n.* 〖逻〗(三段论法的)大前提(major premiss).

sump·tu·ar·y [sʌ́mptjuəri/-tʃuèəri] [ˋsʌmptʃu,ɛrɪ] *adj.* 限制花费的，节俭的(regulating expenditure).

sumptuary edict [**law**] (为国家利益而限制个人浪费的)禁止奢侈令[法].

sump·tu·ous [sʌ́mptjuəs/-tʃu-] [ˋsʌmptʃuəs] *adj.* 昂贵的(costly)，豪华的，壮丽的(splendid, magnificent).

súmp·tu·ous·ly *adv.*

súmp·tu·ous·ness *n.*

Sumatra / **苏门答腊岛**
图为苏门答腊岛南部米南卡保(Menangkabau)族高大的公共房屋. 苏门答腊岛除了盛产烟草、茶叶、橡胶外，还有石油、铁矿等天然资源.






sundew / **茅膏菜**
叶子直接从根部长出，而叶柄的前端有捕虫叶，叶中有密生的腺毛，会分泌出透明且带有黏性的液体，可捕捉小虫并能将其消化吸收.


sun-bird / **太阳鸟**
属于太阳鸟科小鸟的通称. 体长 9～25 厘米，鸟嘴细长，并向下弯曲，嘴边缘有极细的锯齿状突起. 因羽毛有美丽的金属光泽而闻名.

:**sun** [sʌn] [sʌn] *n.* **1** [加冠词 the]太阳：太阳系中心的恒星，会放射光线和热量给环绕它周围旋转的地球等行星. —— *The sun rises* [*sets*]. 日出[落]. / *rise with the sun* 起得很早. ✲ **2** 阳光；太阳热：—— *keep out the sun* 避免晒太阳 / *sit in the sun* 晒太阳，坐在阳光下. **3** (行星系中心的)恒星. **4** 《诗》气候(climate)，地带(clime).
a place in the sun 有阳光的地方，利于发展的地位，顺境.

---

sun disc / **翼盘**
埃及底比斯(Thebes)神殿进口处上方的象征太阳神的翼盘.








sunflower / **向日葵**
图为向日葵花内部的小花(以近距离拍摄的照片).小花成熟后会结出黑色的种子,可压榨葵花油.




sunfish / **翻车鱼**
分布于世界的温、热带海域,偶尔会将脊鳍浮在海面上缓慢而行.鱼身稍扁,无尾鳍,皮粗糙,形状奇特.身长在3米以上,产卵数非常多.其肝脏可制鱼肝油,软骨可食.

under the sun 在世界上,在地球上.
—— *vt.* 晒太阳,晒干,曝晒. —— *vi.* 晒太阳,作日光浴.
sun-and-planet gearing〖机〗行星齿轮系:行星齿轮(planet-wheel)的轴在太阳齿轮(sun-wheel)周围旋转,从而传送运动的一种齿轮装置(→图 GEAR).
sún-bàth (*n.*) 日光浴. **súnbàthe** (*vi.*)作日光浴. **sún-bìrd** (*n.*)太阳鸟. ✲**sún-blìnd** (*n.*)《英》(延伸窗外的)遮阳篷. **sún-bònnet** (*n.*)(一般为棉布制的)妇女用遮阳帽. **súnbùrn** (*n.*)日炙;阳光晒伤.——(*vi.*)晒黑. **súnbùrned**, **súnbùrnt** (*adj.*) 晒黑的,被太阳晒伤的. **súnbùrst** (*n.*)(1)日光的照射. (2)旭日形宝石饰针. **sún-dèck** (*n.*)客轮的上层甲板. **súndèw** (*n.*) 茅膏菜:茅膏菜属(*Drosera*)植物的通称.生长于湿地,叶身带有会分泌黏液的腺毛来捕虫的一种食虫植物. ✲
súndìal (*n.*) 日晷. ✲
sun disc〖考古〗(象征太阳神的)翼盘. ✲ **súndòg** (*n.*)(日晕上所显现的光轮)小虹,幻日(parhelion, mock sun). **súndòwn** (*n.*)日落,日没(时分)(sunset). **súndòwner** (*n.*)(1)《澳》(为了获得免费食宿,常于日落时分来到牧场的)流浪汉. (2)《英口语》日暮后的小酌(a drink at sunset). **súúnfìsh** (1)太阳鱼:鲈形目日鲈科(Centrarchidae)淡水鱼的通称.(2)翻车鱼(*Mola mola*):河豚近缘种,全长约3米. ✲ **súnflòwer** (*n.*)向日葵:菊科向日葵属(*Helianthus*)植物的通称. ✲ **sún-glàsses** (*n.*) 太阳眼镜. **sún-hèlmet** (*n.*)(双重帽顶的)遮阳帽. **sun lamp** (1)用在电影棚中,一种附有抛物柱面反射镜的强光照明灯. (2)(能放出紫外线的)太阳灯. **súnlìght** (*n.*)日光. **súnlit** (*adj.*)阳光照耀的. **sun parlour** 《美》有许多玻璃窗的阳光充足的房间.日光浴室 **sún-rày** (*n.*)(1)太阳光线(sunbeam). (2)[作形容词用](尤指治疗用的)紫外线的. **súnshàde** (*n.*)遮阳伞,遮阳棚. **sún-spòt** (*n.*)太阳黑子:太阳光球层中出现的巨大涡状气流.黑子常持续数小时甚至数个月,以约11年为一周期.太阳黑子大量出现,往往使得地球上发生地球物理现象. **súnstròke** (*n.*)中暑:过度地曝晒于太阳下所引起的痉挛及昏迷. **sún-ùp** (*n.*)《美》日出(时分)(sunrise).
sún-whèel (*n.*)〖机〗太阳齿轮:行星齿轮系中,位于中央的齿轮(→图 GEAR).
sun-wise (*adv.*) 依着太阳转动的方向,顺时针地.



sundial / **日晷** 秘鲁南部马丘比丘(Machu Picchu)印加人遗迹中的日晷石.下图为日晷的构造.



[古英语 *sunne, sunna* ← 古日耳曼语 **sunnon*]

Sun. 《略》Sunday 星期日.

·**sun·beam** [sʌ́nbìːm] [ˋsʌnˌbim] *n.* 阳光,日光(ray of the sun).

sun·dae [sʌ́ndei; -di] [ˋsʌndɪ] *n.* 圣代冰淇淋:盛在杯里,加有水果、胡桃、糖浆、鲜奶油的冰淇淋. [可能源于 SUNDAY]

:**Sun·day** [sʌ́ndi, -dei] [ˋsʌndɪ, -de] 星期日(first day of the week);(基督教会的)安息日,主日.
a month of Sundays 很长的一段时间(very long time). **Sunday best** 《通常戏谑》(指星期日穿的)最好的衣服. **Sunday school** 主日学校:教会在星期日为儿童所开设的教学宗教的课程.
[古英语 *sunnandæg* (*sunnan* 太阳的 + *dæg* = *day*). 拉丁语 *dies solis*、希腊语 *hēmera hēliou* (= day of the sun)的转写]

sun·der [sʌ́ndə/-dər] [ˋsʌndɚ] 《古·文语》*vt.* 分离,分开,隔开(separate, sever). —— *vi.* 分离,断绝.

sun·dry [sʌ́ndri] [ˋsʌndrɪ] *adj.* 各式各样的,杂多的,种种的(diverse, several).
all and sundry 所有的人(one and all).
—— *n.* 1《澳》(板球的)额外得分(extra). 2 [pl.] 杂物,杂货(oddments);琐碎的事.

sung[1] [sʌŋ] [sʌŋ] *v.* sing 的过去时、过去分词.

Sung[2] [suŋ] [suŋ] 宋:五代后统一中国的朝代(960~1279).由赵匡胤定都开封,共历 16 主,317 年.其间高宗南渡,仅保南方,称为南宋.

sunk [sʌŋk] [sʌŋk] *v.* sink 的过去时、过去分词.
—— *adj.* = sunken.

sunk·en [sʌ́ŋkən] [ˋsʌŋkən] *v.* sink 的过去分词.
—— *adj.* 1 沉下的,浸于水中的. 2 水中的,水底的. 3 (眼睛、面颊等的)凹陷的,下陷的(hollow, fallen in). 4 洼陷的. 5 低于一般平面的.

Sun·na(h) [sʌ́nə, súnə] [ˋsʌnə, ˋsunə] *n.* 逊奈:为伊斯兰教口传律法;根据穆罕默德(Muhammad)的言行收集的该教律法.因为并非由穆罕默德亲自撰写,故虽然该教正统派承认其权威性,但一直不为什叶派信徒(Shiites)所接受.

Sun·ni [sʌ́ni, súni] [ˋsʌnɪ, ˋsunɪ], **-nite** [-nait] [-naɪt] 〖伊斯兰教〗*adj.* 逊尼派的. —— *n.* 逊尼派:为伊斯兰教的正统派.在教义方面,此派教徒崇信《古兰经》,亦接受其他补充《古兰经》的著作.

·**sun·ny** [sʌ́ni] [ˋsʌnɪ] *adj.* (**-nier**; **-niest**) 1 晴朗的,明亮的:—— *a sunny day* 晴朗的日子. 2 向阳的,日光照暖的(exposed to warm with the sun):—— *a sunny room* 向阳的房间 / *the sunny side of the house* 房屋的向阳面. 3 太阳的,像太阳的. 4 乐观的,愉快的(bright):—— *a sunny disposition* 乐观的性情 / *a sunny smile* 愉快的微笑.
sún·ni·ly *adv.* **sún·ni·ness** *n.*

·**sun·rise** [sʌ́nràiz] [ˋsʌnˌraɪz] *n.* 日出(sun's rising);日出时分:—— *get up at sunrise* 在日出时起床.

·**sun·set** [sʌ́nsèt] [ˋsʌnˌsɛt] *n.* 1 日暮,日落时分;晚霞,有晚霞的天空:—— *return home at sunset* 在日落时回家. ✲ 2 衰微(decline),终了(close);晚年(declining period of life).

:**sun·shine** [sʌ́nʃàin] [ˋsʌnˌʃaɪn] *n.* 1 日光(light of the sun);阳光照射之处:—— *lie in the sunshine* 躺在阳光下. 2 晴天,好天气(fair weather). 3 快活,乐观;令人愉快的事物:—— *the sunshine of her smile* 她灿烂的笑容.

Sun Yat-sen [sʌ́n jǽtsén] [sʌn ˋjætˋsɛn] 孙逸仙(1866~1925):广东省香山县(今中山市)人,名文,字中山,号逸仙,别号中山樵,世称中山先生.光绪年间,清廷腐败,民族危亡,乃立志革命.初于檀香山建立兴中会,号召同志回国起义,经过几次起义失败仍奋斗不懈,辛亥武昌起义终于推翻清政府,建立民国,就任中华民国临时大总统.其后仍致力于国民革命,民国十三年(1924)改组中华革命党为中国国民党,被推为总理.民国十四年逝世于北京,被尊称为国父.著有《三民主义》、《建国方略》、《建国大纲》.

sup [sʌp] [sʌp] *v.* (**-pp-**), *n.* —— *vt.* 1 喝[饮](汤、茶),用汤匙喝(take by sips or spoonfuls). 2 为…准备晚餐(provide supper for). —— *vi.* 1 啜饮,用汤匙喝. 2 用晚餐(take supper).
—— *n.* (饮料的)少量,一口(尤指一口酒或汤)(mouthful of liquid).
(a) bile and (a) sup 简单的饮食(a little food and drink).

sup. 《略》1 superlative 最高的. 2 *supra* 在前,在上面(above). ▶ 拉丁语.

su·per [sjúːpə/súːpər] [ˋsupɚ] *n.* 《口语》1 (临时雇用的)小角色,临时演员(supernumerary actor). 2 监督者(superintendent). 3 过磷酸钙(superphosphate). 4 〖商〗特级品,特制品(superfine cloth or manufacture).
—— *adj.* 1 〖商〗最上等的,最高级的(superfine). 2 《俗》特优的,非凡的(excellent, unusually good).

su·per- [sjúːpə-/súːpər-] [ˋsupɚ-] *pref.* 1 "在…之上"(on the top of)之意(例 *superimpose*, *superscribe*). 2 "更加"、"附加的"(besides, in addition)之意(例 *superadd*). 3 "比…优越"、"超越"(exceeding, going beyond, more than, transcending);"高等的"(of higher kind)之意(例 *supernatural*, *superclass*). 4 "过度"、"极度的"(to a degree beyond what is usual)之意(例 *supersaturate*).

su·per·a·bound [sjùːpərəbáund/sùː-] [ˌsupɚəˋbaund] *vi.* 剩余,过多(be very or too abundant).
sù·per·a·búun·dant [-bʌ́ndənt] [-ˋbʌndənt] *adj.* **sù·per·a·bún·dance** *n.*

su·per·an·nu·ate [sjùːpərǽnjuèit/sùː-] [ˌsupɚˋænjuˌet] *vt.* 因年老而使退休(dismiss or discharge as too old);付给养老金而辞退其职务(discharge with a pension).
sù·per·àn·nu·á·tion *n.*

su·perb [sjupə́ːb/supə́ːrb, sə-] [suˋpɝb, sə-] *adj.* 1 壮丽的,雄伟的(grand, majestic). 2 豪华的,华丽的. 3 《口语》极佳的,特等的,顶尖的(of very high quality, excellent). **su·pérb·ly** *adv.*


su·per·car·go [sjùːpəkáːgou/súːpərkáːr-] [ˌsupɚˋkargo] *n.* (pl. **-goes**) 商船上的押货员:商船在运货途中,监督货物装卸和处理其他商业事务的船员.

su·per·charg·er [sjúːpətʃàːdʒə/súːpərtʃàːrdʒər] [ˋsupɚˌtʃardʒɚ] *n.* 增压器:内燃机为增加输出动力,用高压把空气和混合气体送入机内的装置.
súu·per·chàrg·ed *adj.*

su·per·cil·i·a·ry [sjùːpəsíliəri/sùːpərsílièəri] [ˌsupɚˋsɪlɪˌɛrɪ, ˌsju-] *adj.* 〖解·动〗眉的;眉部的(of the eyebrow);眼上部的(over the eye).

su·per·cil·i·ous [sjùːpəsíliəs/sùːpər-] [ˌsupɚˋsɪlɪəs] *adj.* 傲慢的,盛气凌人的,自大的(haughtily contemptuous, disdainful, or superior).
sù·per·cíl·i·ous·ly *adv.* **sù·per·cíl·i·ous·ness** *n.*

su·per·con·duc·tiv·i·ty [sjùːpəkɔ̀ndʌktíviti/sùːpərkàn-] [ˌsupɚˌkɑndʌkˋtɪvətɪ] *n.* 〖物理〗超导性:有些金属或合金在极低温的状态时,仍能导电的现象.
sù·per·con·dúc·tive *adj.*



sunset / 晚霞 日落时因太阳的高度较低,阳光的照射须经过长距离的低层大气;此时波长较短的蓝色系列光线会散乱,波长较长的红色系列光线,因在照射途中受大气里灰尘的影响,使得红的深浅色调有所变化,形成了晚霞.

su·per·cool [sjùːpəkúːl/sùːpər-] [ˌsupɚˋkul] *vt.* 使过冷:使液体冷却到凝固点而不发生相变.

su·per·el·e·va·tion [sjùːpərèlivéiʃən/sùː-] [ˌsupɚˌɛləˋveʃən] *n.* 超高:铁路转弯处,外轨较内轨高出的倾斜程度.

su·per·er·o·ga·tion [sjùːpərèrəgéiʃən/sùː-] [ˌsupɚˌɛrəˋgeʃən] *n.* 1 超出职务范围的工作,额外的工作(doing of more than duty requires). 2 〖罗马天主教会·神学〗分外功行:实践神的诫命以外的善行.谓一个人要得救,尚需分外功行,圣徒的功行还可转让于其他信徒.

su·per·fam·i·ly [sjúːpəfæ̀mili/súːpər-] [ˋsupɚˌfæməlɪ] *n.* 〖生物〗总科:动物分类学上的一个分类.在目(order)以内,科(family)以上的一级类别.

su·per·fi·cial [sjùːpəfíʃəl/sùːpər-] [ˌsupɚˋfɪʃəl] *adj.* 1 表面的,外表的(of or on the surface). 2 浅薄的,肤浅的,没有深度的(not going deep, without depth). 3 面积的,平方的(square).
sù·per·fí·cial·ly *adv.* **sù·per·fì·ci·ál·i·ty** [-fìʃiǽliti] [ˌ-fɪʃɪˋælətɪ] *n.*

su·per·fi·ci·es [sjùːpəfíʃiiːz/sùːpər-] [ˌsupɚˋfɪʃɪˌiz] *n.* (pl. **superficies**) 1 表面,外表(surface). 2 外形,外观.

su·per·fine [sjúːpəfàin/súːpər-] [ˋsupɚˌfaɪn] *adj.* 1 (品质的)最高级的,特佳的(of extra quality). 2 十分精致的(affecting great refinement).

su·per·flu·i·ty [sjùːpəflúːiti/sùːpər-] [ˌsupɚˋfluətɪ] *n.* 1 多余,过剩(superfluous amount). 2 多余之物,奢侈品.

su·per·flu·ous [sjupə́ːfluəs/supə́ːr-] [suˋpɝfluəs] *adj.* 1 多余的,过剩的,过多的(more than enough, excessive, redundant). 2 不必要的,不需要的(needless, uncalled-for).
su·pér·flu·ous·ly *adv.* **su·pér·flu·ous·ness** *n.*

su·per·heat [sjùːpəhíːt/sùːpər-] [ˌsupɚˋhit] *vt.* 使过热. 1 加热使液体温度上升至沸点以上而不沸腾. 2 加热使蒸气增温以增加压力.
sù·per·héat·er *n.*

su·per·het [sjùːpəhét/sùːpər-] [ˌsupɚˋhɛt] *adj.*、*n.* 《口语》= SUPERHETERODYNE.

su·per·het·e·ro·dyne [sjùːpəhétərədàin/sùːpər-] [ˌsupɚˋhɛtərəˌdaɪn] 〖无线电〗*n.* 超外差式(接收机):接收机内部的发振器的局部信号和输入信号混合之后,制造出中间波动信号(哼哼声),并将它增幅和检波. —— *adj.* 超外差式接收机方式的.

su·per·hu·man [sjùːpəhjúːmən/sùːpər-] [ˌsupɚˋhjumən] *adj.* 常人所不及的,超乎常人的(beyond (normal) human capacity or power);超人的,神灵的(higher than man, divine).


su·per·im·pose [sjùːpərimpóuz/sùː-] [ˌsupɚɪmˋpoz] *vt.* 1 置于…之上,堆起(lay)〈*on*〉. 2 添加…,附加(cause to follow, succeed)〈*on*〉.
sù·per·ìm·po·sí·tion [-pəzíʃən] [-pəˋzɪʃən] *n.*

su·per·in·cum·bent [sjùːpərinkʌ́mbənt/sùː-] [ˌsupɚɪnˋkʌmbənt] *adj.* 置于他物之上的,在上面的(lying on something else).

su·per·in·duce [sjùːpərindjúːs/sùːpərindjúːs] [ˌsupɚɪnˋdjus] *vt.* 另加,外加,添加(introduce or induce in addition).

su·per·in·tend [sjùːpərinténd/sùː-] [ˌsupɚɪnˋtɛnd] *vt.* 督导,监督,管理(工作等)(oversee, supervise).* —— *vi.* 指挥,监督,管理.
sù·per·in·ténd·ence *n.*
sù·per·in·ténd·ent *n.* 监督(者),管理(者);《英》警察局长(police officer above the rank of inspector);《美》建筑物的管理员(caretaker of a building).

·**su·pe·ri·or** [sjupíəriə/səpíəriər] [səˋpɪrɪɚ] *adj.* 1 (位置)上面的,上级的(upper, in a higher position). 2 (地位、阶级等)较高的,上级的,高位的〈*to*〉:—— *a superior officer* 长官,上司 / *His rank is superior to yours.* 他的官阶比你高. 3 (程度、品质等)优秀的,卓越的:—— *superior persons* 优秀的人们. 4 (数量)较多的,占优势的:—— *superior numbers* 多数.



5 (比…)优良的〈to〉: — *This machine is superior in speed to any other machine.* 这部机器在速度上比其他机器优良. 6 不受影响的,不屈服的,不受…左右的〈to〉: — *be superior to bribery* [*temptation*] 不为贿赂[诱惑]所动. 7 自大的,傲慢的(lofty): — *with a superior air* [*manner*] 以傲慢的态度. 8 〖解·动〗附在另一器官上面的,位置在上面的. 9 〖植〗(萼)在子房上面;(子房)在萼上面. 10 〖印刷〗上标的(如 a^2, b^n 的 2 和 n 的).

— *n.* 1 长辈;长官,上司: — *He is deferential to his superiors.* 他对长官(长辈)谦恭有礼. 2 优秀的人[物],优越者〈in〉: — *He has no superior in courage.* 没有人比他更勇敢. 3 [常作 S-]〖教会〗修道院院长: — *Father Superior* 修道院院长 / *Mother Superior* 女修道院院长.

su·pè·ri·or·ly *adv.*

su·pè·ri·ór·i·ty [-ɔ́riti/-ɔ́:r-, -ár-] [-ˋɔrətɪ, -ˋar-] *n.*

[古法语 *superiour* ← 拉丁语 *superior* (*superus* 高位的比较级)]

su·per·la·tive [sjupɔ́:lətiv/supɔ́:r-] [suˋpɜlətɪv] *adj.* 1 最高的,无上的(of the highest degree). 2 〖语法〗(形容词、副词的)最高级的.

— *n.* 1 [加冠词 the]〖语法〗最高级;(形容词、副词的)最高级的词. 2 [通常 pl.]最高级的语句,夸大的语句. **su·pér·la·tive·ly** *adv.*

su·per·man [sjú:pəmæn/sú:pər-] [ˋsupɚ,mæn] *n.* (pl. **-men**) 1 超人;德国哲学家尼采(NIETZSCHE)构想中的理想人类的典型. 2 有超人力量的人,有非凡成就的人(man of superhuman powers or achievement).

[尼采所创的新词 *Übermensch*, 1903 年萧伯纳(G. B. Shaw)将其英译, 德语 *über* 为"在上", *mensch* 为"人"之意]

su·per·mar·ket [sjú:pəmà:kit/sú:pərmàr-] [ˋsupɚ,markɪt] *n.* 超级市场;以顾客自选方式销售食品、家庭用品等的大型商店.

su·per·nal [sjupɔ́:nəl/supɔ́:r-] [suˋpɜnəl] *adj.* 《诗·修辞》1 天上的(heavenly), 神圣的(divine). 2 天空的(of the sky). 3 高贵的(lofty).

su·per·nat·u·ral [sjù:pənǽtʃərəl/sù:pər-] [,supɚˋnætʃərəl] *adj.* 超自然的,不可思议的,异常的(outside the ordinary operation of cause and effect).

sù·per·nát·u·ral·ly *adv.*

sù·per·nát·u·ral·ness *n.*

superstructure / 船艛建筑

图为德国军舰"汉堡号"水兵在进港时排列在甲板上整队的情形. 船艛原是为了扩大操舵员的视野而设,现添置了复杂的装备.

su·per·nat·u·ral·ism [sjù:pənǽtʃərəlizəm/sù:pər-] [,supɚˋnætʃərəl,ɪzm] *n.* 超自然主义;认为在自然界之外,另有一种超自然的存在,其本身具有无上的支配力量.

sù·per·nát·u·ral·ist *n.*

sù·per·nàt·u·ral·ís·tic *adj.*

su·per·no·va [sjù:pənóuvə/sù:pər] [,supɚˋnovə] *n.* (pl. **-vae**, **-vas**) 〖天文〗超新星;温度剧升,产生大量核能,爆发时发出为太阳亿倍光的新星.

su·per·nu·mer·a·ry [sjù:pənjú:mərəri/sù:pərnjú:mərèri] [,supɚˋnumə,rɛrɪ] *adj.* 1 额外的,多余的(in excess of the normal number). 2 编制以外的,临时的,补助的(engaged for extra work). — *n.* 1 冗员,临时雇员;额外之物. 2 〖戏剧〗临时演员;临时雇用的演员,大多不必讲台词,或是充当群众角色.

su·per·phos·phate [sjù:pəfɔ́sfeit/sù:pərfás-] [,supɚˋfasfet] *n.* 过磷酸钙;使用硫酸分解磷酸岩而制成的肥料.

su·per·pose [sjù:pəpóuz/sù:pər-] [,supɚˋpoz] *vt.* 1 置于他物之上,叠置(place above or on something else). 2 〖数学〗使叠置(图形)(bring into the same position so as to coincide).

sù·per·po·sí·tion [-pəzíʃən] [-pəˋzɪʃən] *n.*

su·per·sat·u·rate [sjù:pəsǽtʃəreit/sù:pər-] [,supɚˋsætʃə,ret] *vt.* 使(尤指溶液)过度饱和(add to beyond the saturation point).

sù·per·sàt·u·rá·tion *n.*

su·per·scribe [sjù:pəskráib/sù:pər-] [,supɚˋskraɪb] *vt.* 1 将文字写[刻]于…之上[表面](write inscription over or on). 2 在…上面[外面]书写(文字)(write at the top of or outside something).

sù·per·scríp·tion [-skrípʃən] [-ˋskrɪpʃən] *n.*

sú·per·script *adj.*

su·per·sede [sjù:pəsí:d/sù:pər-] [,supɚˋsid] *vt.* 1 使无用,不再用(set aside, cease to employ). 2 更换(人、物),免职. 3 取而代之,接替(他人的)职务(take the place of).

sù·per·sés·sion [-séʃən] [-ˋsɛʃən] *n.*

su·per·son·ic [sjù:pəsɔ́nik/sù:pərsán-] [,supɚˋsanɪk] *adj.* 1 超音速的(with a velocity greater than that of sound)(cf. *subsonic*). 2 《古》超声波的(ULTRASONIC).

su·per·sti·tion [sjù:pəstíʃən/sù:pər-] [,supɚˋstɪʃən] *n.* 1 迷信;(对未知、神秘的事物)无端的恐惧. 2 迷信的习惯. 3 异端,偶像崇拜.

sù·per·stí·tious [-stíʃəs] [-ˋstɪʃəs] *adj.*

sù·per·stí·tious·ly *adv.*

sù·per·stí·tious·ness *n.*

[拉丁语 *superstitio* ← *superstare* (*super* over + *stare* 存在)]

su·per·struc·ture [sjú:pəstrʌ̀ktʃə/sú:pərstrʌ̀ktʃər] [ˋsupɚ,strʌktʃɚ] *n.* 1 (与地基相对的)建筑物(building). 2 (建筑于某物之上的)上层结构(structure resting on something else). 3 (观念、思想等的)基于某种原理而成的哲学(体系)(concept, etc., based on others). 4 〖海〗船艛建筑,上层建筑;军舰中甲板以上的建筑物. ✲

su·per·tax [sjú:pətæ̀ks/sú:pər-] [ˋsupɚ,tæks] *n.* = SURTAX.

su·per·ton·ic [sjù:pətɔ́nik/sù:pərtán-] [,supɚˋtanɪk] *n.* 〖音乐〗(音阶的)上主音(→图 SCALE³).

su·per·vene [sjù:pəví:n/sù:pər-] [,supɚˋvin] *vi.* 接踵而来,附带发生,意外发生(occur as something additional or extraneous).

sù·per·vén·tion [-vénʃən] [ˋvɛnʃən] *n.*

su·per·vise [sjú:pəvàiz/sú:pər-] [ˋsupɚ,vaɪz] *vt.* 监督,指挥(工作、工人等)(oversee, superintend).

sù·per·ví·sion [-víʒən] [-ˋvɪʒən], **sú·-per·vì·sor** *n.*

sú·per·vì·so·ry *adj.*

su·pi·nate [sjú:pinèit/sú:-] [ˋsupənet] *vt.* 〖生理〗使仰转,(手掌)向上转(put into a supine position)(cf. *pronate*). **sù·pi·ná·tion** *n.*

su·pine¹ [sjú:pain, -ˊ/sú:-, -ˊ] [suˋpaɪn] *adj.* 1 仰卧的(lying the face upward);手掌向上的(supinated). 2 无精打采的,怠惰的,不活泼的,懒散的(disinclined for exertion, indolent, lethargic, inert).

sú·pine·ly *adv.* **sú·pine·ness** *n.*

su·pine² [sjú:pain/sú:-] [ˋsupaɪn] *n.* 〖语法〗(拉丁语的)动词状名词;与动词连用以表示目的,作为单数直接宾格(accusative case), 如 -tum, -sum. 或与限定形容词连用,作为单数与格(dative case)、离格(ablative), 如 -tu, -su.

sup·per [sʌ́pə/-ər] [ˋsʌpɚ] *n.* (简便的)宵夜(meal taken at the end of the day);(以午餐为正餐时的)晚餐(evening meal): — *have supper* 进晚餐.

súp·per·less *adj.*

suppl. 《略》supplement 增补,补遗.

sup·plant [səplá:nt; 美 + səplǽnt] [səˋplænt, səˋplænt] *vt.* 1 取而代之(take the place of). 2 (用策略、阴谋等)夺取…的地位,排挤.

sup·ple [sʌ́pl] [ˋsʌpl] *adj.* 1 柔软的,易曲的(easily bent, pliant, flexible). 2 能适应的,有弹性的(adaptable, elastic). 3 顺从的,惟命是从的(compliant, accommodating);奉承的(artfully or servilely submissive).

súp·ply² *adv.* **súp·ple·ness** *n.*


sup·ple·jack [sʌ́pldʒæ̀k] [ˋsʌpl,dʒæk] *n.* 勾儿茶;多种有柔韧梗茎的木质爬藤植物的通称.

sup·ple·ment [*n.* sʌ́plimənt; *v.* -mènt] [*n.* ˋsʌpləmənt; *v.* -,mɛnt] *n.* 1 补充物,补充,追加(thing added to remedy deficiencies). 2 (书刊等的)补遗,增补;(报纸、杂志等的)附录,增刊,特刊(special number or part). 3 〖数学〗(1)补角(supplementary angle). (2)补弧;合起来成半圆的两个弧. — *vt.* 补充;在…加上补遗[增补,附录].

sùp·ple·mén·tal *adj.*

sup·ple·men·ta·ry [sʌ̀pliméntəri] [,sʌpləˋmɛntərɪ] *adj.* 补充的,追加的. **supplementary angle** 〖数学〗补角;相加为 180° 的两个角.

sup·pli·ant [sʌ́pliənt] [ˋsʌplɪənt] 《文语》*n.* 恳求者,哀求者(humble petitioner).



—— *adj*. **1** 恳求的,哀求的(supplicating). **2** 表示恳求的(expressing supplication).

súp·pli·ant·ly *adv*.

sup·pli·cate [sʌ́plikèit] [ˋsʌplɪˏket] *vi*. 恳求,哀求(make humble petition)〈*to*, *for*〉. —— *vt*. 恳求,哀求.

sùp·pli·cá·tion *n*.

súp·pli·ca·to·ry [-kətəri/-tɔ̀ːri] [-kəˏtɔrɪ] *adj*.

sup·pli·er [səpláiə/-ər] [səˋplaɪɚ] *n*. 供给者,补充者,补给机构(person, firm, etc., that supplies).

***sup·ply**[1] [səplái] [səˋplaɪ] *v*. (**-plies**; **-plied**; **-ing**), *n*. (pl. **-plies**) —— *vt*. **1** 供给(人、场所等必需物),供应(furnish, provide)〈*with*〉: —— *supply a town with milk* = *supply milk for* [*to*] *a town* 供应城镇牛奶. **2** 补充(损失、不足等),补缺(make up for): —— *supply a deficiency* 弥补不足. **3** 满足(需要等): —— *supply a demand* 满足需要. —— *n*. **1** 供给,供应(provision of what is needed). **2** (…的)贮藏(量),库存(stock, store)〈*of*〉: —— *have a good supply of* 贮有大量… **3** [经济]供给(量): —— *supply and demand* = *demand and supply* 供求. **4** [pl.] 生活必需品;〖军〗粮食,军需品. **5** [pl.] 政府支出;(个人的)开支,生活费: —— *His father cut off the supplies*. 他的父亲断绝供给他生活费. **6** (牧师、教师等的)代理.

Committee of Supply [加冠词 the](英国的)下议院预算委员会.

[拉丁语 *supplere* (*sub-* from below, up + *plere* 满),"充满,完全"之意]

sup·ply[2] [səplái] [səplaɪ] *adv*. : → SUPPLE.

***sup·port** [səpɔ́ːt/-pɔ́ːrt] [səˋpɔrt] *n*. **1** 支撑;支持,支援,援助: —— *give support to* 给予…支持. **2** 支撑物;支援者;赞助者;扶养者: —— *The shelf must have another support*. 那个架子需要再有一个支撑物才行. / *He is the chief support of the cause*. 他是那个事业的主要赞助者. **3** 赡养;生活费.

—— *vt*. **1** 支撑(人、物)(carry the weight of); 支持(以免倒下)(hold up): —— *The chair isn't strong enough to support that heavy man*. 这张椅子不够牢固,不能支撑住那么重的人. / *He was supported home*. 他被人扶着回家了. **2** 鼓励(encourage): —— *What supported him was a glass of brandy*. 使他鼓起勇气的是一杯白兰地. **3** 忍耐,忍受(endure): —— *I can support such insolence no longer*. 我再也无法忍受那样的傲慢无礼了. **4** 赡养,维持生计(provide for): —— *support oneself* 自食其力 / *support a large family* 扶养一个大家庭. **5** (财政上地)援助;支援(back up). **6** 拥护(学说、主义等)(second): —— *support a policy* [*candidate*] 拥护某一政策[候选人]. **7** 证明,证实(bear out): —— *support one's statement* 证实自己的陈述. **8** (在电影等中)充当(主角的)配角.

sup·pórt·a·ble *adj*.

sup·pórt·a·bly *adv*. **sup·pórt·ive** *adj*.

sup·port·er [səpɔ́ːtə/-pɔ́rtər] [səˋpɔrtɚ] *n*. **1** 支撑物,支柱.
2 支持者,支援者,赞助者.
3 赡养者.
4 护身:运动选手等为保护身体某部位所穿用的加固弹性织物.
5 〖纹〗持盾物:在绘有纹章盾面的左右两侧,支撑纹章的一对动物或人物(→图 HERALDRY).

***sup·pose** [səpóuz] [səˋpoz] *vt*. (**-posed**; **-posing**) —— *vt*. **1** 假定(assume); [用于现在分词或命令句]假使…(if); [用于命令句](提出构想、计划等)…如何: —— *suppose it to be true* = *suppose* (*that*) *it were true* 假定那是真的话 / *Supposing white were black, you would be right*. 假如白是黑的话,你就是对的. / *Suppose your father saw you, what would he say?* 假使你父亲看到你的话,他会怎么说? / *Suppose we try again*. 我们再试一次如何!
2 必须有,须以…为条件(involve or require as a condition): —— *Design in creation supposes a creator*. 要有创新的计划必先有创造者.
3 认为,推测(be inclined to think) 〈*that* + 从句〉: —— *I don't suppose he will come*. = *I suppose he won't come*. 我想他不会来.
4 [用于被动语态](1)应该,应当(have as a duty): —— *He is supposed to clean the boots*. 他应该去把靴子弄干净. (2)《口语》[常用于否定句]不允许(not be allowed): —— *Children are not supposed to go in*. 孩子们不许进入.

sup·pósed *adj*. 假定的,被想象的,推测的(believed to exist): —— *his supposed brother* 被认为是他哥哥的人.

sup·pós·ed·ly [-idli] [-ɪdlɪ] *adv*.


sup·pós·a·ble *adj*. [古法语 *supposer* (*sub-* from below, up + *poser* 放置)]

sup·po·si·tion [sʌ̀pəzíʃən] [ˏsʌpəˋzɪʃən] *n*. 假定,推测,想象(what is supposed or assumed).

sùp·po·sí·tion·al *adj*.

surfing / 冲浪运动

图为在澳大利亚海岸玩冲浪板运动的人,冲浪者在大浪上乘冲浪板向着海滩前进时,需有高超的技术及灵敏的平衡感,才能安全从浪中冲出.



surcoat / 背心式长外套 图左为 13 世纪左右女子所穿着的外衣. 右为 15 世纪左右女子所穿的外衣.

sup·po·si·tious [sʌ̀pəzíʃəs] [ˌsʌpəˈzɪʃəs] *adj.* 假定的,想象的(hypothetical, assumed).

sup·pos·i·ti·tious [səpɔ̀zitíʃəs/-pɑ̀z-] [səˌpɑzəˈtɪʃəs] *adj.* 冒充的(substituted for the real);伪造的,假的(spurious, false).

sup·pòs·i·tí·tious·ly *adv.*

sup·pòs·i·tí·tious·ness *n.*

sup·pos·i·to·ry [səpɔ́zitəri/-pázitɔ̀:ri] [səˈpɑzəˌtɔrɪ] *n.* 〖医〗栓剂:置于肛门、尿道、阴道等用体温来溶化的一种固体的插入药.

·**sup·press** [səprés] [səˈprɛs] *vt.* (~es) 1 压抑;镇压(put down):—— *suppress a rebellion* 镇压暴动. 2 禁止…的活动. 3 抑制(感情等),忍住(restrain):—— *suppress a yawn* 忍住呵欠. 4 禁止(刊物等的)发表(withdraw from publication). 隐瞒(事实等);保守秘密(keep secret):—— *suppress a book* 查禁图书 / *suppress the facts* 隐瞒事实.

sup·prés·sion *n.*

sup·pres·si·o ve·ri [səpréʃiòu víərai/-ʃiou] [səˈprɛʃɪoˈvɪraɪ] 隐瞒真相(suppression of truth)(cf. *suggestio falsi*).
[拉丁语]

sup·pu·rate [sʌ́pjurèit] [ˈsʌpjəˌret] *vi.* 化脓,溃烂(form or secrete pus, fester).

sùp·pu·rá·tion *n.*

súp·pu·ra·tive [-rətiv, -rèi-] [-rətɪv, -ˌre-] *adj.*

su·pra- [sjú:prə-/sú:-] [ˈsuprə-] *pref.* "上的"、"在上"(above, higher than, on)之意. ▶ 和 super- 同义. 多用于解剖学、动物学上.

su·pra·cla·vic·u·lar [sjù:prəkləvíkjulə/sù:prəkləvíkjulər] [ˌsuprəkləˈvɪkjələ] *adj.* 锁骨以上的(situated above the clavicle).

su·pra·lap·sar·i·an [sjù:prəlæpséəriən/sù:-] [ˌsuprəlæpˈsɛrɪən] *n.* 〖史〗堕落前预定论者,堕落前神选说者. ▶ 堕落前预定论是一部分加尔文主义者(Calvinists)所主张的一种论说,其中所谓的拯救与选择是根据神的永远预定意志而定,而这种意志在人被创造及其堕落之前就已经被预定了.
—— *adj.* 堕落前预定论(者)的.

su·pra-or·bi·tal [sjù:prəɔ́:bitl/sù:prəɔ́r-] [ˌsuprəˈɔrbɪtl] *adj.* 眼眶以上的(above the orbit of the eye).

su·pra·re·nal [sjù:prərí:nəl/sù:-] [ˌsuprəˈrinəl] *adj.* 〖解〗肾上的,肾上腺的(situated above the kidney, adrenal).
—— *n.* 肾上腺.

su·prem·a·cy [sjupréməsi] [səˈprɛməsɪ] *n.* 1 至高,至上,最高(being supreme). 2 主权,霸权;最高权(highest authority).

Act of Supremacy [加冠词 the] 〖英史〗最高权威法,最高权力法例:规定英国国王为宗教及一般社会上的最高统治者的法律,于 1534 年及 1559 年为英国议会所制定,否认了罗马教皇的主权.

·**su·preme** [sjuprí:m/sə-] [səˈprim] *adj.* 1 最高权威的,最高地位的(highest in authority or rank):—— *the supreme ruler* 最高统治者. 2 (质、程度等)最高的,无上的,极度的,最大的(greatest):—— *the supreme good* 至善.

su·préme·ly *adv.*

Supreme Being [加冠词 the]神,上帝.(God)

Supreme Court [加冠词 the](1)最高法院.(2)联邦最高法院:美国最高的司法机关,由美国总统任命,经参议院通过的由 9 名终身法官所组成. [拉丁语 *supremus* (*superus* 的最高级,参照 SUPERIOR)]

Supt. 《略》superintendent.

su·rah [sjúərə/súərə] [ˈsurə] *n.* 苏拉:斜纹软绸,可作围巾、衣里等之用.
[源自印度孟买的一个镇名 *Surat*]

su·ral [sjúərəl/súərəl] [ˈsurəl] *adj.* 〖解〗小腿肚的(of the calf of the leg).

sur·cease [sə:sí:s/sə:r-] [sɝˈsis] *n.* 《古》暂时的停止,休止(cesation).
—— *vi.* 中止,停止(cease).

sur·charge [*n.* sə́:tʃɑ̀:dʒ/sə́:rtʃɑrdʒ; *v.* ─ ┄] [*n.* ˈsɝˌtʃɑrdʒ; *v.* sɝˈtʃɑrdʒ] *n.* 1 额外的索价(additional or excessive pecuniary charge). 2 附加税,额外费. 3 超载,超重(additional or excessive load or burden). 4 (邮票)面额变更的加盖戳印. —— *vt.* 1 对…索取额外的费用. 2 加重课税,附加罚款. 3 装载过重[过多](over load fill or saturate to excess). 4 (在邮票上)加盖变更面额的戳印.

sur·cin·gle [sə́:siŋgl/sə́:r-] [ˈsɝsɪŋgl] *n.* (马的)肚带:把马鞍、驮载等系绑在马上的带子.

sur·coat [sə́:kòut/sə́:r-] [ˈsɝˌkot] *n.* 〖史〗背心式长外套:中世纪妇女所穿的宽松外套. ✽ 2 13 世纪左右骑士穿在铠甲外的上衣(→图 ARMOUR).

surd [sə:d/sə:rd] [sɝd] *adj.* 1 〖数学〗不尽根的,根式的(irrational). 2 〖语音〗清音的(voiceless).
—— *n.* 1 〖数学〗不尽根,根式. 2 〖语音〗清辅音.

:**sure** [ʃuə/ʃuər] [ʃur] *adj.* (**surer**; **surest**), *adv.*
—— *adj.* 1 确信的,有自信的(convinced)〈*of*, *that* + 从句〉:—— *I am* [*feel*] *sure of your success*. 我相信你一定会成功. / *I am sure* (*that*) *he is honest*. 我确信他是诚实的.
2 可靠的,可以信赖的(safe, reliable):—— *send a letter by a sure hand* [*messenger*] 由确实可靠的人[使者]送信.
3 确实的;无可置疑的(undoubtedly true).
4 必然的,确定的(certain)〈*to do*, *to be*〉:—— *He is sure to turn out well*. 他一定会好起来. / *Be sure to finish it*. = *Be sure and finish it*. 务必要把它完成.
make sure (1)确定,查明(act so as to be certain)〈*of*, *that* + 从句〉:—— *I made sure of her telephone number*. 我已查明了她的电话号码. / *I made sure* (*that*) *it was true*. 我确信那是真的. (2)确保…〈*of*〉.
to be sure (1) 当然,的确:—— *Sh is pretty, to be sure, but* (*she is*) *not perfect*. 她的确漂亮,但并非十全十美的. (2)[作感叹词用]啊! —— *Well, to be sure*! 呀! 是真的!
—— *adv.* 1 《美口语》确实地(certainly):—— *It sure was cold*. 的确很冷. 2 [as sure as]确实:—— *as sure as fact* 的的确确. 3 [用于回答]好啊,当然.
sure enough 果然,不出所料.

súre·ness *n.*

súre-fòoted (*adj.*) 踏实的.



·**sure·ly** [ʃúəli/ʃúər-] [ˈʃurlɪ] *adv.* 1 确实地,稳健地,安全地:—— *slowly but surely* 缓慢却踏实地 / *plant one's feet surely* 立足稳固,立场稳健. 2 无疑地,必定地:—— *He works so hard that he will surely pass*. 他那么用功,一定会及格. 3 [强调确信或不信]当然,绝不:—— *Surely you will not desert me*. 你当然不会遗弃我. 4 [用于回答]没问题,当然(certainly):—— *May I use your telephone? Surely*. 我可以借用您的电话吗? 当然.

sure·ty [ʃúəti/ʃúər-] [ˈʃurtɪ] *n.* 1 保证,担保. 2 保证人. 3 《古》确实性(certainty).
of a surety 《古》确实地(certainly).

surf [sə:f/sə:rf] [sɝf] *n.* (打在海岸、岩礁上的)拍岸浪,碎浪(swell and white foamy water of the sea).

súrf·ing *n.* 冲浪运动. ✽

súrf-bòard (*n.*) 冲浪板.

súrf-dùck [-scòter] (*n.*) 海番鸭(白翼黑凫)(*Melanitta perspicillata*):产于北美的黑凫.

súrf-rìding (*n.*) 冲浪运动.

·**sur·face** [sə́:fis/sə́:r-] [ˈsɝfɪs] *n.* 1 表面,外面:—— *have a smooth surface* 有平滑的表面. 2 外观,外表(outward aspect or appearance):—— *look only at the surface of things* 只看事情的表面. 3 〖数学〗面:—— *a curved* [*plain*] *surface* 曲面[平面].
—— *vt.* 1 在…上加面层;铺(路面). 2 使(潜水艇)浮出水面.
—— *vi.* (潜艇)浮出水面.

surface craft 水面舰艇.

surface mail 水陆邮件.

súrface-tènsiòn (*n.*) 〖物理〗表面张力:液体表面的分子因其内聚力的作用,能使其面积缩成最小的力.

súrface-wàter (*n.*) 地面水.

sur·feit [sə́:fit/sə́:r-] [ˈsɝfɪt] *n.* 1 过度,过多(excess). 2 饮食过度. 3 (由于过度饮食的)不适,食滞,生厌(satiety).
—— *vt.* 1 使饮食过度(overfeed);使过度(cause to take too much of something). 2 使厌烦,使生腻(cloy, satiate)〈*with*〉.
—— *vi.* 1 饮食过度. 2 厌腻.

surg. 《略》1 surgeon 外科医生. 2 surgery 外科(医学).

surge [sə:dʒ/sə:rdʒ] [sɝdʒ] *vi.* 1 波浪起伏;汹涌而来,(群众、农作物等)波动(move forward in or like waves). 2 (感情等)澎湃,激荡. 3 〖海〗(绳索等)突然松弛,空转(slip back with a jerk). —— *n.* 1 巨浪,波涛(waves, a wave);波动,动摇. 2 波涛般汹涌奔腾(impetuous onset).

surge tank 调压槽:水力发电厂为了临时调整送水管水压而装设的水槽.

·**sur·geon** [sə́:dʒən/sə́:r-] [ˈsɝdʒən] *n.* 1 外科医生. 2 军医.

súrgeon-fish (*n.*) 刺尾鱼,刺尾鱼科(Acanthurus)的鱼类通称,尾鳍两侧有锐利的、可活动的棘刺.

surgeon general 《美》公共卫生局局长(head of medical service).
[英法语 *surgien*, *etc.* ←古法语 *serurgien*, *sirurgien* (← *sirurgie* ←拉丁语 *chirurgia* ←希腊语 *kheirourgia* 手工,手术)]

sur·ger·y [sə́:dʒəri/sə́:r-] [ˈsɝdʒərɪ] *n.* 1 外科,外科学(亦作 **operative surgery**).
2 外科手术. 3 手术室,外科室,外科医院.
4 《英》(开业医生、牙科医生、兽医等的)诊所(place where a doctor gives advice and treatment).

sur·gi·cal [sə́:dʒikəl/sə́:r-] [ˈsɝdʒɪkl] *adj.* 1 外科的,外科医师的(of surgeons). 2 外科手术的(of surgery).

súr·gi·cal·ly *adv.*

su·ri·cate [sjúərikèit/súəri-] [ˈsurɪˌket] *n.* 灰沼狸(*Suricata suricatta*)(meerkat):非洲南部穴居的小型哺乳动物,与獴近缘,体灰色,背面有暗色斑纹.

Su·ri·nam [sùərinǽm] [ˌsurɪˈnæm] 苏里南:南美东北部一共和国,1975 年独立,旧称荷属圭亚那(Netherland Guiana),首都帕拉马里博(Paramaribo). ✽

Surinam toad 负子蟾(*Pipa pipa*):南美东北部所产的一种蟾蜍,卵在雌蛙背上的蜂窝状小室中孵化.

Surinam / 苏里南
属高温多雨的热带性气候,栽培甘蔗、咖啡等作物,经济以铝土矿开采、冶炼及木材加工为主.

sur·ly [sə́:li/sə́:r-] [ˋsɝlɪ] *adj.* 莽撞无礼的,脾气暴躁的,乖戾的,不友善的(bad-tempered and unfriendly).

súr·li·ly *adv.* **súr·li·ness** *n.*

sur·mise [sə:máiz/sər-] [sɚˋmaɪz] *n.* 推测,臆测(conjecture, idea formed without certainty). —— *vt.*, *vi.* 臆测,推测(infer doubtfully or conjecturally).

sur·mount [səmáunt/sər-] [sɚˋmaʊnt] *vt.* **1** 克服(困难、障碍),击败,战胜(prevail over, overcome, get over). **2** 越过,爬越(障碍物等). **3** [尤用被动语态]戴…上面,置于…之上(cap, be on the top of).

sur·mul·let [səmʌ́lit/sər-] [sɚˋmʌlɪt] *n.* ＝ red MULLET.

sur·name [sə́:nèim/sə́:r-] [ˋsɝˏnem] *n.* **1** 姓(family name). **2**《古》(由出生地、性格、功绩等而来的)别号,别名,绰号(epithet)(cf. *given name*). —— *vt.* **1** 给…取绰号. **2** 以姓称呼.
[中古英语(*surnoun* 的异形)←英法语 *surnoun* (*sur-* 上 + *noun* 名)]

sur·pass [səpɑ́:s/sərpǽs] [sɚˋpæs] *vt.* (**-es**) **1** 胜过,优于(excel):——*You surpass yourself.* 你做得太好了. **2** 超过(范围、界限等)(go beyond):——*surpass all description* 非笔墨所能形容.

sur·páss·ing *adj.* 卓越的,超群的(of very high degree).

sur·páss·ing·ly *adv.*

sur·plice [sə́:plis/sə́:r-] [ˋsɝplɪs] *n.* 白法衣:神职人员或唱诗班人员穿在神职长袍(cassock)上面的白长袍.由白色亚麻布所制,袖子、衣身十分宽松(→图 VESTMENT).

sur·plus [sə́:pləs/sə́:r-] [ˋsɝpləs] *n.* 剩余,过剩(what remains over, excess). —— *adj.* 剩余的,过剩的,盈余的.

súr·plus·age [-idʒ] [-ɪdʒ] *n.*

surplus value〖经济〗剩余价值:劳动产品的价值和劳动的价值之间的差额.此为资本家榨取的所谓企业利润等所得的来源,是马克思主义经济学的主要概念之一.
[中世纪拉丁语 *superplus* (*super-* 超越 + *plus* more)]

sur·prise [səpráiz/sər-] [sɚˋpraɪz] *n.*, *v.* (**-prised; -prising**) —— *n.* **1** 出其不意的攻击,奇袭:——*The fort was taken by surprise.* 那座堡垒被奇袭攻陷了. **2** 惊骇,惊奇(astonishment):——*in surprise* 吃惊 / *His surprise was visible.* 他的惊愕是显而易见的. / *to my great surprise* 令我很吃惊地. **3** 意外之事,惊人之事:——*It was a great surprise to me.* 这是令我非常吃惊的事.

surrealism / **超现实主义** 比利时的超现实主义画家德尔沃(Paul Delvaux, 1897～)所绘的《夜晚的呼唤》(*The Call of the Night*). 他以精神分析的象征,创作了描绘梦幻般背景下的裸体和半裸体女子组画,可看出受意大利画家基里科(Chirico)绘画风格的影响极深.

—— *vt.* **1** 奇袭(占领),突袭;出其不意地袭击(attack without warning):——*The police surprised him in the act.* 警察趁他做案时,出其不意地逮捕他. **2** 使惊骇,使惊奇:——*My good marks surprised my father.* 我的好成绩令我父亲惊奇. / *I am surprised at your behavior.* 你的行为使我惊讶. **3** 使无意间做出…〈*into*〉:——*He surprised me into consent.* 他使我不经考虑地同意. / *surprise the secret from him* 出其不意地从他身上打听出秘密.

sur·pris·ing [səpráiziŋ/sər-] [sɚˋpraɪzɪŋ] *adj.* 令人惊愕的,惊异的,意外的:——*surprising news* 惊人的消息.


sur·prís·ing·ly *adv.*


sur·re·al·ism [sərí:əlizəm] [səˋriəlˏɪzəm] *n.* **1** 超现实主义:1920 年代兴起于法国的美术、文艺运动.在 1924 年的宣言中主张"想象力的解放",不限制梦幻或内在的意念,自由地将潜在意识的世界,以画笔、文字表现出来,此运动起源于达达主义(Dadaism). ✲
2 超现实主义的美术[文艺]作品.

sur·ré·al·ist *n.*, *adj.*

sur·rè·al·ís·tic *adj.* **sur·rè·al·ís·ti·cal·ly** *adv.*

sur·ren·der [səréndə/-dər] [səˋrɛndɚ] *vt.* **1** 弃守,引渡,让与(hand over):——*surrender the fortress to the enemy* 弃守要塞给敌人. **2** 放弃(权利等):——*surrender one's hopes* 放弃希望. **3**〖保险〗(1)解约:在寿险中,指被保险人向保险公司取消保险契约. (2)解约金:解约时取得的保单全部现金或剩余保险费额. **4** [反身用法]沉迷于…耽溺于,放纵于(情感、习惯等)〈*to*〉:——*She surrendered herself to grief.* 她陷于悲伤中.





Susanna / 苏撒拿
图为暗恋美丽的苏撒拿的两位长老，趁她在园中沐浴时袭击她，贞洁的她断然不依而挣扎脱险的情形。长老染指不成，竟诬告曾目击苏撒拿与人通奸，幸经正义之士但以理揭发两名长老的阴谋而获救。此画出自荷兰名画家洪特霍斯特(Honthorst，1590～1656)之手，画名为《沐浴中的苏撒拿》(罗马波给塞美术馆藏)。

—— *vi.* **1** 降服，投降(yield)：—— *surrender to the enemy* 向敌人投降。**2** 耽于，放纵于(激情等)，屈服(give oneself up，submit)：—— *surrender to despair* 绝望已极。

surrender to one's bail 《英》(传唤保释中的被告)准时出庭应讯。

—— *n.* **1** 弃守，引渡，让与：—— *the surrender of the fort* 放弃要塞。**2** 投降，屈服：—— *an unconditional surrender* 无条件投降。

surrender value 〖保险〗中途解约的退还金额。

sur·rep·ti·tious [sʌ̀rəptíʃəs/sə̀:rəp-] [ˌsɜəp`tɪʃəs] *adj.* **1** 秘密的，暗中的(underhand、secret、clandestine)。**2** 鬼鬼祟祟的(done by stealth)；不正当的。

sùr·rep·tí·tious·ly *adv.*

Sur·rey[1] [sʌ́ri/sə́:ri] [`sɜɪ] **1** 萨里郡：英国英格兰东南部的一郡。**2** 萨里大学：1966年创立于萨里郡中部城市吉尔福德(Guildford)的大学。

sur·rey[2] [sʌ́ri/sə́:ri] [`sɜɪ] *n.* 《美》双座的轻四轮马车。

[源于英国英格兰的萨里郡(SURREY[1])之名，因此车最早在此地制造]

sur·ro·gate [sʌ́rəgit/sə́:rə-] [`sɜəˌget] *n.* **1** 代理人(deputy)。**2** 《英》主教代理：主教(bishop)或主教的宗教法顾问(chancellor)的代理，具有允许未经结婚预告的新人可直接结婚的权限。**3** 《美》(纽约州等的)遗嘱认证法官。

·**sur·round** [səráund] [sə`raund] *vt.* **1** 围绕，环绕(come or be all round)；包围(军队等)(invest)：—— *We are surrounded with* [*by*] *dangers.* 我们的处境危机四伏。/ *surround a town* 包围城镇。**2** 围住，围起来(enclose)：—— *surround a house with a fence* 以篱笆围住房屋。

—— *n.* 《英》(墙壁和地毯之间的)铺边的东西。

[中古英语，"满溢"之意，可追溯至后期拉丁语 *superundare*(＝overflow)]

·**sur·round·ings** [səráundiŋz] [sə`raundɪŋz] *n.* [pl.] 周围的状况，环境(environment)：—— *healthful* [*cultural*] *surroundings* 有益健康的[文化的]环境。

Sur·sum cor·da [sə́:səm kɔ́:də/sə́:r- kɔ́r-] [`sɜsəm`kɔrdə] 〖罗马天主教・英国教会〗仰望颂：弥撒或圣餐开始时，导入序祷前的用语。为"以心仰望主"之意的拉丁语。

sur·tax [sə́:tæks/sə́:r-] [`sɜˌtæks] *n.* **1** 附加税(additional tax)。**2** (对规定金额以上的所得用累进法课计的)附加所得税。—— *vt.* 向…征收附加税(impose an additional tax on)。

Sur·tees [sə́:ti:z/sə́:r-] [`sɜtiz] **Robert Smith** ～ 瑟蒂斯(1805～1864)：英国幽默作家，著有许多有关体育运动的小说，尤以爱好运动的食品杂货商乔罗克斯(Jorrocks)为主角的作品最受欢迎。

sur·veil·lance [səvéiləns/sər-] [sə`veləns] *n.* **1** 监督，指挥(supervision)。**2** (对嫌疑犯的)监视，看守(close guard or watch)。

·**sur·vey** [*v.* səvéi/sər-；*n.* sə́:vei/sə́:r-] [*v.* sə`ve；*n.* `sɜve] *v.* (**-veys**；**-veyed**；**-ing**)，*n.* —— *vt.* **1** 观看，浏览(take a general view of)：—— *survey the countryside from the hilltop* 从小山顶上综览田园。**2** 综观，概说(状况、问题等)(consider as a whole)：—— *survey the international situations* 综观国际形势。**3** 调查(建筑物等)，实地勘查(examine the condition of)；测量(土地等)：—— *survey a building* 勘查建筑物 / *survey a coast* 测量海岸。—— *n.* **1** 综观(general view)：—— *make a general survey of the situation* 综观局势。**2** 勘查，调查：—— *make a survey of* 勘查…。**3** 调查书[表]。**4** 测量，实地探勘。**5** 测量图，实测图：—— *an aerial survey* 航空测量图。**6** 测量部门。

[中世纪拉丁语 *supervidere*(←拉丁语 *super* over，above ＋ *videre* 看)]

sur·viv·al [səváivəl/sər-] [sə`vaɪvl] *n.* **1** 残存，幸存(surviving)。**2** 幸存者，残存物；遗物，遗风。

survival of the fittest [加冠词 the]〖生物〗适者生存。

sur·vey·or [səvéiə/sərvéiər] [sə`veə] *n.* **1** (度量衡等的)检查员(official inspector)〈*of*〉。**2** 测量员，测量师(person professionally engaged in surveying)。**3** 《美》(海关进口货物的)检验员。

suspension / 延留(法)



sur·véy·or·shìp *n.*

·**sur·vive** [səváiv/sər-] [sə`vaɪv] *v.* (**-vived**；**-viving**) —— *vt.* **1** 比…长命：—— *survive one's contemporaries* 比同时代的人长命 / *survive one's usefulness* 老当益壮，只要活着就要有用。**2** 历经(灾难、困境等)之后仍然活着(come alive through)：—— *survive all perils* 劫后余生。**3** (事物)直到…之后仍然存在。—— *vi.* 幸存，未死，还活着(continue to live or exist，be still alive)：—— *survive to our time* 直到现在还活着。

sur·ví·vor *n.*

sur·ví·vor·shìp *n.* 〖法律〗生存者取得权：在财产共有的情况下，生存者对死者财产的取得权。

Su·san·na [su:zǽnə] [su`zænə] 苏撒拿：约阿希姆(Joachim)美丽贞洁的妻子，被有邪念的犹太长老以通奸罪陷害，后得但以理(Daniel)之助，证明其无罪。✽

Book of Susanna [加冠词 the]《苏撒拿的故事》：《次经》的一书，以贞女苏撒拿为主角的规诫故事。

sus·cep·ti·ble [səséptibl] [sə`sɛptəbl] *adj.* **1** [用作表语]认可的，容许…的(admitting)〈*of*〉。**2** [用作表语]易受影响的，易感动的(open，liable，accessible，sensitive)〈*to*〉。**3** 敏感的(impressionable)。**sus·cèp·ti·bíl·i·ty** *n.*

sus·cép·ti·bly *adv.*

·**sus·pect** [*v.* səspékt；*adj.*、*n.* sʌ́spekt] [*v.* sə`spɛkt；*adj.*、*n.* `sʌspɛkt] *vt.* **1** 感觉到，约略觉察到(危险等)：—— *suspect danger* [*foul play*] 感觉到危险[不正当行为]。**2** 猜想，以为(believe without an adequate proof)〈*that* ＋ 从句〉：—— *I suspect him to be my brother.* ＝ *I suspect that he is my brother.* 我以为他是我的兄弟。**3** 怀疑(某人…)〈*of*〉：—— *I suspect him of lying.* 我怀疑他在说谎。/ *The ignorant suspect everybody.* 无知的人怀疑任何人。**4** 存有疑念，认为不确实(hold to be uncertain)：—— *suspect the authenticity of the evidence* 对证据的真实性存疑。

—— *adj.* 可疑的，怀疑的(regarded with suspicion)：—— *The statement is suspect.* 那项陈述有可疑之处。

—— *n.* 嫌疑犯，被怀疑的人。

[拉丁语 *suspicere*(*sub*- under，from below ＋ *specere* 看)，"景仰，尊敬，怀疑"之意]

sus·pend [səspénd] [sə`spɛnd] *vt.* **1** 使(职务、特权、资格等)暂停，使停职[休学]：—— *suspend a clergyman* 使牧师停职 / *suspend a player* 停止选手出赛。**2** 使中止：—— *suspend bus service* 中止公共汽车的行驶。**3** 暂时保留，延缓：—— *suspend judgement* 延缓判决。**4** 〖音乐〗使延留：将和音的一个音延留到下一个和弦中出现。**5** 悬挂，悬吊(hang up)：—— *suspend a lamp* 挂一盏灯。**6** [用于过去分词]悬浮半空中(sustained somewhere between top and bottom)：—— *a balloon suspended in mid-air* 悬浮在半空中的气球。

suspend payment (公司、商号等)无法支付，破产。

sus·pend·ed [səspéndid] [sə`spɛndɪd] *adj.* 已经停止[中止]的；悬挂的。

suspended animation 假死，不省人事。

sus·pend·er [səspéndə/-ər] [sə`spɛndə] *n.* **1** 《英》吊袜带。**2** [pl.]《美》吊裤带(braces)。

sus·pense [səspéns] [sə`spɛns] *n.* **1** (因不知结果引起的)不安，焦虑(uncertainty，anxiety)。**2** 悬而未决，未决状态。

suspense account 〖簿记〗暂记账户：交易账目、金额未定时，暂时设账备查。

sus·pen·sion [səspénʃən] [sə`spɛnʃən] *n.* **1** 悬挂，悬吊，悬浮，悬垂(suspending，being suspended)。**2** 停止，中止；停职，休学；延期。**3** 〖化〗悬浮：固体粒子在液体中无法溶解，而滞留在液体内的状态。**4** 〖音乐〗(1)延留(法)：把和弦的一音或数音延留到下一个和弦。✽ (2)延留音。

suspension bridge 吊桥：用绳索、铁链或钢索等紧密地编成桥梁，固定在两岸塔状的桥头之间，并铺以木板为路面所筑成的桥(→图 BRIDGE[1])。

suspension of business 〖商〗停止营业。

sus·pen·so·ry [səspénsəri] [sə`spɛnsərɪ] *adj.* (细绳、肌肉、绷带等)悬吊的，悬垂的(that suspends or holds suspended)。—— *n.* 悬垂带。



Sussex[1] / 萨塞克斯
图为位于东萨塞克斯的博地安(Bodiam)城,1386 年为对抗法军入侵而建造.此后英格兰再也无类似的城堡建筑.

·sus·pi·cion [səspíʃən] [sə`spɪʃən] *n.* **1** 怀疑(suspecting);嫌疑,疑念(feeling or state of mind of one who suspects):——*have a suspicion* 有嫌疑.
2 被怀疑,受嫌疑的状态(being suspected):——*above suspicion* 无可置疑 / *under suspicion* 被怀疑.
3 略微感觉[觉察](slight belief or idea). **4** 模糊的感觉(faint notion). **5** [通常加冠词 a](有…的)气味,一点儿,些许(slight trace, very small amount)(*of*):——*There was a suspicion of sadness in her voice.* 她的声音略带悲伤.
—— *vt.* 《主美·英方言》怀疑,存疑(suspect).

·sus·pi·cious [səspíʃəs] [sə̀spɪʃəs] *adj.* **1** 多疑的,怀疑的(feeling suspicion):—— *The ignorant are suspicious of everybody.* 无知的人怀疑任何人. **2** 表示怀疑的:—— *with a suspicious glance* 带有疑问的一瞥. **3** 令人猜疑的,可疑的:—— *a suspicious character* 可疑的人.
sus·pí·cious·ly *adv.*
sus·pí·cious·ness *n.*

sus·pire [səspáiə/-páiər] [sə`spaɪr] *vi.* 《尤指诗》叹息,叹气(sigh).
sus·pi·ra·tion [sʌ̀spiréiʃən] [ˌsʌspə`reʃən] *n.*

Sus·sex[1] [sʌ́siks] [`sʌsɪks] *n.* **1** 萨塞克斯:英国英格兰东南部沿海的旧郡. 1974 年 4 月以后分为东萨塞克斯、西萨塞克斯两郡. ✽ **2** 萨塞克斯大学:1961 年创立于东萨塞克斯郡布赖顿(Brighton)的大学.

Sus·sex[2] [sʌ́siks] [`sʌsɪks] *n.* 萨塞克斯鸡:原产于英国的较大型蛋、肉兼用鸡,翅膀有褐斑或为红色.

·sus·tain [səstéin] [sə̀sten] *vt.* **1** 承受(重量),支撑(support):—— *sustain the weight of all these books* 承受全部这些书的重量.
2 鼓励,振作精神:—— *His words always sustained me.* 他的话总能激励我.
3 维持(生命等)(keep in being);赡养,扶养:—— *sustain life* 维持生命 / *sustain a family* 扶养一家人.
4 忍耐,忍受(endure, stand):—— *sustain a shock* 忍受冲击.
5 遭受,经验,蒙受(undergo, suffer):—— *sustain severe bruises* 蒙受严重的伤痛.
6 (法院等)认可,准许(decide favor of):—— *The court sustained his claim.* 法庭认可了他的要求.
7 证实,确证:—— *A lot of new discoveries sustained his theory.* 很多新发现证实了他的学说.
8 扮演(角色),掌握.
9 持续(努力、声音等)(keep up):—— *a sustained effort* 不断的努力.



swallow[1] / 燕
一种擅长飞翔的小鸟,能边飞边捕捉空中的昆虫.尾部分叉为二,脚小,眼大,翼长约 11 厘米.


sus·te·nance [sʌ́stinəns] [`sʌstənəns] *n.* **1** 生计,生活(livelihood). **2** 维持生命的东西,营养(物),滋养(物),食物(means of sustaining life, food).

sus·ten·ta·tion [sʌ̀stentéiʃən] [ˌsʌstɛn`teʃən] *n.* 支持,维持,扶助(support, upkeep, maintenance);生命[生活]的维持(maintenance of life).
sustentation fund (尤指苏格兰教会的)扶助牧师基金.

su·sur·ra·tion [sjùːsəréiʃən/sùː-] [ˌsusə`reʃən], **su·sur·rus** [sjusʌ́rəs/sjusə́ːr-] [sju`sɜəs] *n.* 《文语》耳语声,低语声(whispering);沙沙声(rustling).

Suth·er·land[1] [sʌ́ðələnd/-ər-] [`sʌðə·lənd] 萨瑟兰郡:英国苏格兰北部的旧郡,1975 年 5 月以后成为苏格兰高地行政区(Highland)的一部分.

swag / 花绳



Suth·er·land[2] [sʌ́ðələnd/-ər-] [`sʌðə·lənd] **Joan** ~ 萨瑟兰(1926~):澳大利亚女高音歌唱家,以其独特的诠释法演出多尼采蒂(Donizetti)、罗西尼(Rossini)、贝利尼(Bellini)等人的歌剧主角而闻名.

sut·ler [sʌ́tlə/-lər] [`sʌtlə] *n.* 随军商贩:原为随军队移动、贩卖食品或烟酒等的商人.

Su·tra [súːtrə] [`sutrə] *n.* **1** 〖印度教〗经:梵文文献上的箴言或箴言集. **2** 〖佛教〗经,经典.
[梵语 *sūtra*, 原意为"线"]

sut·tee [sʌtíː] [sʌ`ti], **sa·ti** [sətíː] [sə`ti] *n.* 〖史〗**1** 殉死寡妇:丈夫死后,举行火葬时,自焚于柴火上的妻子.这是印度教的风俗,1829 年被英国政府废止. **2** 寡妇的殉死.
sut·tée·ism *n.*
[梵语 *sati* (贞淑之妻)]

Sut·ton Hoo [sʌ́tən húː] [`sʌtn̩ ˌhu] 萨顿胡:英国英格兰萨福克(Suffolk)郡伍德布里(Woodbridge)附近考古学上的遗迹.在此发现 650 年左右撒克逊的船冢(ship burial),据推测可能是东英吉利(East Anglia)王的陵墓.

su·ture [súːtʃə/-tʃər] [`sutʃə] *n.* **1** 〖医〗(1)(伤口等的)缝合(joining). (2)缝合线(stitch). **2** 〖解〗(两片骨之间的,尤指头盖骨的)缝(→图 HEAD). **3** 〖动·植〗缝合线,缝线. ▶ 动物骨片及壳片的互相接合处,植物两器官相融合之线.
—— *vt.* 缝合(伤口)(stitch).
sú·tur·al *adj.*

su·ze·rain [sjúːzərèin, -rin/súː-] [`suzəˌren, -rɪn] *n.* **1** 〖史〗封建领主(feudal overlord). **2** 宗主,宗主国:对他国拥有政治支配力的君主或国家.
sú·ze·ràin·ty *n.*

s. v. 《略》 *sub voce* 在该字之下(under the word).
[拉丁语]

svelte [svelt] [svɛlt] *adj.* (尤指妇女)纤弱的,苗条的(slim, willowy).

SW. 《略》**1** south-west(ern)西南(的). **2** static water (日常用水的)贮水.

swab [swɔb/swɑb] [swɑb] *n.*, *v.* (**-bb-**) —— *n.* **1** (擦地板、甲板用的)拖把,擦刷器(mop or other absorbent mass).

2（消毒伤口或涂药用的）棉花药签（absorbent pad）；（收集患者分泌物以供检查用的）棉花药签. 3（用于清除炮管内脏物的）炮膛刷帚.
—— *vt.* 1 用拖把清除；擦干（水分）〈*up*〉. 2 用棉花药签擦［涂］.

Swa·bi·a [swéibiə] [ˋswebɪə]（*Ger.* *Schwaben*）斯瓦比亚：位于德国西南部，为中世纪的一个公国. 现为符腾堡（Württemberg）、巴登（Baden）以及巴伐利亚（Bavaria）的一部分.
Swá·bi·an *adj.*，*n.*

swad·dle [swɔ́dl/swɑ́dl] [ˋswɑdl] *vt.* 1 以细长的被褓包裹（婴儿）；紧裹（swathe）. 2 以绷带［布］包扎，缠绕.
swáddling-clòthes（*n.*）（1）（原为限制婴儿行动的）细长包布.（2）幼年期，襁褓期.（3）束缚自由之物.

Swa·de·shi [swədéiʃi] [swəˋdeʃɪ] *n.*〖史〗抵制外国货运动：印度人排斥外国商品，尤指对英国货的抵制运动.
［孟加拉语."国产（品）"之意］

swag [swæg] [swæg] *n.*，*v.*（-gg-）—— *n.* 1（两端固定而中间下垂的）饰绳，花绳，垂花饰（festoon of flowers，etc.）；花绳的装饰与造形. ✽ 2《俗》掠夺品，赃物（thief's booty）；不正当的所得（dishonest gains）. 3《澳》（流浪汉、矿工、拓荒者用的）装日用品的背包（bundle of personal belongings）.
—— *vt.*《澳》包裹，捆扎（日常用品）（pack up），携带（carry）.
swag it《澳》背着背包旅行.
swágman（*n.*）《澳》背着装日用品的背包旅行的人.

swage [sweidʒ] [swedʒ] *n.*（锻接用）型模，型砧：垫在金属材料下面或盖在材料上面，用铁锤捶打成型的工具. ✽ —— *vt.* 用型砧使成形或折弯.
swáge-blòck（*n.*）型模块，型砧，花砧：锻冶用的铁砧，有各种形状的孔或沟.


swag·ger [swǽgə/-ər] [ˋswægɚ] *vi.* 1 大摇大摆地走（walk like a superior among inferiors）. 2 夸口，吹嘘（talk boastfully or braggingly）.
—— *n.* 1 昂首阔步. 2 自负，自大. 3（亦作 **swagger coat**）宽大女短大衣，尤指 20 世纪 30 年代流行的一种女用、无腰带、肩膀朵挺、衣摆展宽的短大衣.
—— *adj.*《口语》时髦的，流行的（smart，fashionable）.
swágger-càne [-stìck]（*n.*）《英》（军官外出时所用的）手杖.

Swa·hi·li [swɑhíːli] [swɑˋhilɪ] *n.* 1（1）［the Swahilis］斯瓦希里族：居住于非洲东岸桑给巴尔（Zanzibar）地方及邻近海岸地带的班图族的一支.（2）斯瓦希里族人. 2（亦作 **Kiswahili**）斯瓦希里语（班图语）：肯尼亚、坦桑尼亚等非洲东部所使用的班图语系的混合语.［斯瓦希里语，"海岸的"之意. ←阿拉伯语 *sawāhil*（*sāhil* 海岸的复数形式）］

swain [swein] [swen] *n.* 1 乡村青年（young rustic），（尤指）牧羊人（shepherd）. 2 乡下情郎（country gallant or lover）；《戏谑》求婚者，恋人，爱人（suitor，lover）.

swallowtail / 凤蝶
产于澳大利亚的 *Chilasa anactus*.





·**swal·low**[1] [swɔ́lou/swɑ́:-] [ˋswɑlo] *n.* 1 燕：燕科燕属（*Hirundo*）鸟类的通称. 尤指燕子（*H. rustica.*）：—— *One swallow does not make a summer.*《谚》一燕不成夏（仅凭一种情形，即判断全局，乃不智之举）. ✽ 2 类似燕子的鸟.
swallow dive《英》燕式跳水：一种头后倾，双手似燕翅般向两边伸展，入水时双手前伸过头的跳水姿势.
swállow-tàil（*n.*）（似燕尾的）双叉尾.
swállowtàil（*n.*）（1）凤蝶：凤蝶科（Papilionidae）中后翅似燕尾细长而伸出的蝶类通称，尤指金凤蝶（*Papilio machaon*）. ✽（2）燕尾；（如燕尾般）末端分叉为二；末端呈燕尾状的旗帜.（3）＝ swallow-tailed kite.（4）［sing. 或 pl.］《口语》＝ swallow tailed coat.
swállow-tàiled（*adj.*）（鸟等的）尾呈燕尾双叉状的.
swallow-tailed coat 燕尾服：男士礼服的上装，有如燕尾般分叉的后摆.
swallow-tailed kite（1）美洲燕尾鸢（*Elanoides forficatus*）：主要产于中南美洲，黑翼、头及腹部为白色、尾像燕尾.（2）灰色燕尾鸢（*Chelictinia riocourii*）.

·**swal·low**[2] [swɔ́lou/swɑ́:-] [ˋswɑlo] *vt.* 1 吞，咽（食物等）（cause or allow to pass down one's throat）：—— *swallow one's food* 吞咽食物. 2 吞没，吸收（absorb）〈*up*〉：—— *The earth swallowed them up.* 大地把他们吞没了. 3 耗尽（exhaust）〈*up*〉. 4 轻信：—— *swallow anything told* 人家说的话一概相信. 5 容忍，忍受（侮辱等）（put up with）. 6 取消，收回（话等）（take back）. 7 抑制，压抑（感情）（keep down）：—— *swallow one's anger* 抑制愤怒.
—— *vi.* 下咽.
—— *n.* 1 吞饮：—— *at one swallow* 一口喝下. 2 一口之量. 3 吞咽的能力. 4 咽喉，食道. 5（亦作 **swallow-hole**）《英》落水洞，石灰坑：尤指形成于石灰岩层的地表河流，经此岩坑消失而转入地下.


swam [swæm] [swæm] *v.* swim 的过去时.

swa·mi [swɑ́:mi] [ˋswɑmɪ] *n.* 1 阁下：对印度教的学者、婆罗门（Brahmin）的尊称. 2 学者，学识渊博的人（pundit）.
［梵语 *svāmin*（王侯）］

·**swamp** [swɔmp/swɑ:mp，swɔ:mp] [swɑmp，swɔmp] *n.* 1 湿地，沼泽（marsh）；（在北美洲等地常有适于树木成长却不适于耕作的）肥沃湿地：—— *drain a swamp* 湿地排水. 2［作形容词用］（动植物）在湿地生长的.
—— *vt.* 1 浸泡，浸湿（soak with water）. 2〖海〗使（船）进水而沉没（cause to fill with water and sink）：—— *A big wave swamped the boat.* 大浪冲打船身，使船进水而沉没. 3（以大量事物）压倒，淹没（overwhelm）：—— *I am swamped with work.* 我被繁重的业务压得喘不过气来.
—— *vi.* 1 浸水. 2（船）进水而沉没.
swámp·y *adj.*
swámp-gùm（*n.*）桉树的一种.
swámp-hèn（*n.*）印度青鸡（*Porphyrio porphyrio*）：一种栖息于沼泽地的涉禽.
swámp-òak（*n.*）木麻黄（CASUARINA）.

·**swan** [swɔn/swɑ:n] [swɑn] *n.* 1 鹄，天鹅：雁亚科天鹅属（*Cygnus*）的大型水鸟通称，尤指白（疣鼻）天鹅（*C. olor*）（mute swan），传说其临死时会发出美妙的歌声. ✽ 2 歌手（singer），诗人（poet）（→ Swan of AVON）. 3［the S-］〖天文〗天鹅座（Cygnus）：北方天空的星座. —— *vi.*《俗》蹓跶〈*around*〉.
swán·like *adj.*
swán-dìve（*n.*）《美》燕式跳水（swallow dive）.
swán-gòose（*n.*）鸯鹅（*Anser cygnoides*）（Chinese goose）：产于亚洲东部的大型鹅.

swan / 天鹅
除图示三种天鹅之外，还有大天鹅、小天鹅、鸭嘴天鹅以及大天鹅的亚种美国小天鹅.



swan knight 天鹅骑士：据说为了救国而由天鹅请来的勇士，如罗英格林(Lohengrin)等传奇英雄.
swan maiden 天鹅少女：传说中因穿了魔法衣裳而变成天鹅的少女. **swán-nèck** (*n.*) 雁颈形：如天鹅的脖子般有优美弧度的圆筒形.
Swan River daisy 鹅河菊(*Brachycome iberidifolia*)：产于澳大利亚的一年生草本植物，开蓝色或白色的花，常用来装饰花坛的边缘.
swán's-dòwn (*n.*)(1)(制化妆用粉扑和衣服镶边等用的)天鹅羽绒. (2)(羊毛等制的)柔软厚布.
swánskin (*n.*) 厚而软的法兰绒.
swán-sòng (*n.*)(1)(传说天鹅临死前所唱的)天鹅之歌. (2)(艺术家)最后的作品.
swán-ùpping (*n.*)《英》每年在泰晤士河上所举行的刻鹄赛会，人们在小天鹅的喙上刻标记，以表示为英国皇室或伦敦市的所有物.

swank [swæŋk] [swæŋk]《口语》*n.* **1** 夸示，炫耀，摆架子，虚张声势(ostentation, swagger, bluff). **2** 潇洒，爱打扮.
— *vi.* 炫耀，吹嘘，自鸣得意(show off, bounce, swagger).
swánk·y *adj.*

swan·ner·y [swɔ́nəri/swɑ́:n-] [swɑnərɪ] *n.* 天鹅饲养场(place where swans are kept and reared).

swap, swop [swɔp/swɑ:p] [swɑp] *n.*, *v.* (-pp-)《口语》— *n.* 交换，替换(exchange by way of barter).
— *vt.*, *vi.* 从事(物物)交换，替换.

Swa·raj [swərɑ́:dʒ] [swərɑdʒ]〔史〕自治，独立：在英国统治下的印度，一些国民会议派人士为了印度独立而喊出的标语(口号).
Swa·ráj·ist *n.*
[梵语，"自治"之意]

sward [swɔ:d/swɔrd] [swɔrd] *n.*《文语》草皮，草地(expanse of short grass, turf).

sware [swɛə/swɛər] [swɛr] *v.*《古》swear 的过去时.

·**swarm**[1] [swɔ:m/swɔrm] [swɔrm] *n.* **1** (一窝的)蜜蜂群. **2** (昆虫、鸟等的)群. **3** [pl.] (在活动中的人等)群，一大群(great numbers)〈*of*〉：— *swarms of children* 一群孩子.
— *vi.* **1** (蜜蜂)分窝，分巢. **2** 成群而行，成群(be very numerous)：— *Beggars swarmed round the tourists.* 乞丐成群围绕着游客. **3** (场所)被挤满(be crowded)〈*with*〉：— *The beach swarmed with children.* 海滩上挤满了小孩.

swarm[2] [swɔ:m/swɔrm] [swɔrm] *vi.* (船桅、树、斜坡等的)攀登，攀缘(climb by clasping)〈*up*〉. — *vt.* 使攀登，使攀缘.

swart [swɔ:t/swɔrt] [swɔrt] *adj.*《古》黑色的，发黑的(dark-hued, swarthy).

swarth·y [swɔ́:ði/swɔ́r-] [swɔrðɪ] *adj.* (面容等)发黑的，黝黑的(dark-complexioned, dark in color).
swárth·i·ly *adv.* **swárth·i·ness** *n.*

swash[1] [swɔʃ/swɑ:ʃ, swɔ:ʃ] [swɑʃ, swɔʃ] *vi.* **1** (波浪等)澎湃(wash about). **2** (水等)哗啦哗啦地响(make a sound of washing).
— *vt.*《古》猛烈地痛击(strike violently).
— *n.* (水等)泼洒，泼溅的声音.
swáshbùckler (*n.*) 浮夸者，虚张声势的人(swaggering bravo or ruffian, bully).


swash[2] [swɔʃ/swɑ:ʃ, swɔ:ʃ] [swɑʃ, swɔʃ] *adj.* **1** (车床加工时，将加工物的轴)倾斜的(inclined obliquely). **2**〔印刷〕(意大利体的斜体大字)装饰写法的，附添花饰于前后端的(𝒯, 𝒩 等).
swásh-plàte (*n.*)〔机〕斜盘板：旋转轴上斜装的圆板，可借着旋转轴的运转使上面的杆棒轴产生往复运动. ✽

swas·ti·ka [swɔ́stikə/swɑ́s-] [swɑstɪkə] *n.* **1** 卍字形十字架：尖端呈直角转折的十字形，为古代的一种记号或护身符，在墨西哥、秘鲁、中国西藏等地发现，1918 年以后德国和奥地利用来做反犹太主义的象征(→图 CROSS). **2** 德国纳粹的标志.
[梵语 *svasti*(安稳，幸福)]

swat [swɔt/swɑ:t] [swɑt] *vt.* (-tt-) 痛击(hit hard)；拍打(苍蝇等)(crush with a blow).

swath [swɔ:θ/swɑ:θ, swɔ:θ] [swɑθ, swɔθ] *n.* (pl. **swaths** [swɔ:ðz/swɑ:ðz, swɔ:ðz] [swɑθz, swɔθz]) **1** 割倒的一排草[谷物]. **2** (大镰刀、割草

swash-plate / 斜盘板




机的)一割的面积，割幅(space covered by a mower's scythe).
cut a wide swath 炫耀，招摇过市(be effective in destruction).

swathe[1] [sweið] [sweð] *n.* = SWATH.

swathe[2] [sweið] [sweð] *vt.* **1** 用绷带绑(bind with bandages). **2** (用布等)包扎，包裹(enclose).

·**sway** [swei] [swe] *v.* (**sways**; **swayed**; **-ing**) — *vi.* **1** (因摇动而)向一方倾斜：— *sway to the left* [*right*] 向左[右]倾斜.
2 摇摆，摆动；动摇：— *The branches of the trees were swaying in the wind.* 树枝在风中摇曳.
— *vt.* **1** 摇动，摇晃：— *The wind sways trees.* 风摇动着树.
2 支配，左右，控制(意见等)(control)；影响…(influence)：— *His speech swayed the votes.* 他的演说影响选票.
3 统治，管理(govern, rule over).
— *n.* **1** 摇动，摆动：— *the sway of the train* 火车的晃动.
2 势力；支配，统治(rule, government)：— *hold sway over the island* 统治该岛.
swáy-bàck(ed) (*adj.*)(亦作 **swayed**)(马等)背部的异常凹陷.

Swaziland / 斯威士兰 几乎所有的居民均属班图族的斯威士兰族. 除砂糖、棉花、稻米等物产外，铁矿、石棉等矿产亦富. 在经济上与南非的关系十分密切. 为非洲少数出口多于进口的国家之一.




Swa·zi·land [swɑ́:zilæ̀nd] [swɑzɪ,lænd] 斯威士兰：位于非洲东南部，在莫桑比克(Mozambique)和南非德兰士瓦(Transvaal)省及纳塔尔(Natal)省之间的王国，为英联邦一员. 原是英国的保护国. 于 1968 年独立，首都姆巴巴内(Mbabane). ✽

·**swear** [swɛə/swɛər] [swɛr] *v.* (**swore**, 《古》**sware**; **sworn**) — *vt.* **1** 宣誓，发誓(state on oath)〈*to do*, *that* ＋ 从句〉：— *swear eternal fidelity* 立誓永远忠诚 / *swear to tell the truth* 发誓说实话 / *Will you swear* (*that*) *you were not there?* 你能发誓你确实不在场吗?
2 立誓.
3《口语》断言，强调〈*that* ＋ 从句〉：— *He swore that he hadn't touched it.* 他断言他没有碰它.
4 使…宣誓，使…发誓(cause to take oath)；(亦作 **swear in**) 使…宣誓就职：— *swear a witness* 让证人宣誓 / *swear a person to secrecy* 使人发誓保守秘密.
— *vi.* **1** 立誓，宣誓(take oath)：— *swear by God* 对上帝发誓.
2 断言：— *swear to it* 对此断言.
3 (对…人)咒骂，斥责〈*at*〉：— *swear at a person* 咒骂某人.
swear by (1)对…发誓. (2)《口语》深信(profess or have great belief in).
swear off 立誓戒绝(酒、烟等).
swear out《美》经过宣誓而得到(逮捕令等)(obtain by making charge on oath).
swéar-wòrd (*n.*)《口语》咒骂人的话，坏话.
[古英语 *swerian* ←古日耳曼语 **swarjan*(词根 **swar-*). answer (←古日耳曼语 **andswarō*) 是 **and-*(=against) + **swar-*]

·**sweat** [swet] [swɛt] *n.*, *v.* (**sweated**, 《美》**sweat**) — *n.* **1** 汗：— *be wet* [*dripping*] *with sweat* 汗湿[滴].
2 (物体的表面渗出的)水滴，水气(drops of moisture)：— *the sweat on the inner walls* 内墙上渗出的水滴.
3 发汗的状态：— *be in a cold sweat* 出冷汗.
4 出一身汗.
5《口语》焦虑，不安(state of anxiety).
6《口语》辛苦的工作(toil)：— *This job is a frightful sweat.* 这是一份非常艰苦的工作.
all of a sweat《口语》(1)满身大汗. (2)焦急万分.
by the sweat of one's brow 额头上渗着汗，辛勤地工作.
— *vi.* **1** 流汗，发汗：— *The long hot climb made him sweat.* 又长又热的攀登使他汗流浃背.
2 (物体的表面)积有水滴(gather moisture in drops)：— *The wall sweats.* 墙壁反潮了.
3 辛苦工作(work hard, toil)；(工人)以低工资地长时间工作. — *vt.* **1** 渗出(血、树汁等)〈*out*〉；使…冒出水气(cause to force moisture out of).
2 使(马、运动选手等)出汗 — *The doctor sweated his patient.* 医生使他的病人发汗.
3 使(以低工资)长时间辛苦工作，榨取(劳工的)血汗.
4 发酵(烟叶等)
sweat blood (1)辛勤工作. (2)焦虑不已.
swéat·y *adj.* **swéat·i·ly** *adv.*
swéat·i·ness *n.*
old sweat《英》(1)老兵(old soldier). (2)经验丰富的人(person with much experience).
swéat-bànd (*n.*) 吸汗带：(帽子内侧所衬的)防汗湿的皮制带子.
sweat gland〔解〕汗腺(→图 SKIN).
swéating-pìt (*n.*)〔制革〕为兽皮进行发汗除毛的暖房.
swéating-ròom (*n.*)(1)土耳其蒸汽浴室. (2)为烘干脱水制造乳酪的暖房.
swéating-sìckness (*n.*) 粟粒热：15～16 世纪发生于英国的传染病，病人大量发汗及高热会在短时间内死去.
swéat-shìrt (*n.*) 汗衫；宽松无领长袖运动衫：尤指运动选手在运动前后保暖穿的上衣.
swéat-shòp (*n.*)(工资低而工作时间长之)血汗工厂.

·**sweat·er** [swétə/-ər] [swɛtɚ] *n.* 毛衣.





Swede [swiːd] [swid] *n.* **1** 瑞典人(native of Sweden). **2** [s-]瑞典芜菁:一种长有黄色根的可食芜菁,18 世纪由瑞典传入英国苏格兰.

Swe·den [swíːdən] [ˋswidn̩] 瑞典:欧洲北部斯堪的纳维亚半岛东部的王国. 首都斯德哥尔摩(Stockholm). ✲

Swe·den·borg [swíːdənbɔ̀ːg/-bɔ̀rg] [ˋswidn̩bɔrg] **Emanuel**～斯维登堡(1688～1772):瑞典宗教神秘主义者、哲学家. 认为神是圣人,有无限的爱及知识. 创造人类的目的是为了使神人同形,又认为《圣经》里有象征的意味存在,他自己便是受了特别的指示而来到人间来解释《圣经》的人.

Swe·den·bor·gi·an [swìːdənbɔ́ːdʒiən/-bɔ́r-] [ˏswidn̩ˋbɔrdʒɪən] *adj.* 斯维登堡的(of Swedenborg),斯维登堡宗教学说[主义]的. —*n.* 斯维登堡派:信奉斯维登堡宗教神秘主义的"新耶路撒冷教会"(the New Jerusalem Church)的信徒.

Swè·den·bór·gi·an·ìsm *n.*

Swed·ish [swíːdiʃ] [ˋswidɪʃ] *adj.* **1** 瑞典的(of Sweden). **2** 瑞典人的. **3** 瑞典语的. —*n.* 瑞典语:印欧语系中日耳曼语的一种.

Swedish drill 瑞典体操:尤指以保持健康与治疗为目的所编的体操.

Swedish nightingale 瑞典夜莺. ► 瑞典女高音歌唱家林德(Jenny LIND)的美称.

Swedish turnip = SWEDE2.

***sweep** [swiːp] [swip] *v.* (**swept**), *n.* —*vt.* **1** 打扫(clear everything from);扫除(灰尘等): —*sweep the dust from the carpet* 把地毯上的灰尘清除掉 / *sweep the floor* 扫地.
2 冲走,搬运,洗掉,吹去(carry)〈*along, down, away, off*〉;扫除,清扫(clear)〈*off, away, from*〉: —*The flood swept away the bridge.* 洪水把那座桥冲走了.
3 迅速地通过(traverse or range swiftly): —*The wind swept the hillside.* 风疾速地吹过山坡.
4 扫视(pass eyes quickly along or over): —*Her eyes swept the room.* 她向房里扫视了一番.

Sweden / 瑞典

有完备的社会福利制度,经济建立在木材、铁矿及水利上,为造纸、机械工业的发展提供原料及动力. 主要的农作物有大麦、甜菜、燕麦等. 图为首都斯德哥尔摩市区交通流量最大的立交桥.

5 拨弄,弹奏(乐器): —*sweep the strings* 拨弄琴弦.
6 (用网等)拖捞(drag).
7 (风)掠过,扫过(gather, collect)〈*up*〉.
8 (枪炮等)扫射(include in line of fire, cover): —*The battery swept the approaches.* 炮台扫射逼近的敌人.
9 (在比赛、选举等)压倒性地赢得.
—*vi.* **1** 扫,扫除: —*A new broom sweeps clean.* 《谚》新官上任三把火.
2 迅速地滑过(glide swiftly): —*An eagle swept past.* 老鹰迅速地飞过. / *His glance swept from right to left.* 他从右到左匆匆地环视一遍.
3 威仪堂堂地进(出): —*She swept out of the room.* 她大模大样地走出房间.
4 (海岸、平野等)绵亘,伸展: —*The coast sweeps northward.* 海岸向北伸展. ***sweep the board***: → BOARD
—*n.* **1** 扫,扫除;收拾(clearing up or away): —*give it a thorough sweep* 把它彻底清除一番 / *make a clean sweep* 大扫除.
2 (军队、舰队、河流等)作不断的弯曲移动(moving in a continuous curve): —*The river makes a great sweep to the left.* 河道向左拐了个大弯.
3 (用飞机)侦察敌情.
4 (刀、手臂等)突然挥动,一挥: —*with a sweep of his arm* 他手臂的一挥.
5 (道路等的)拐弯(curve);弯道(curved carriage drive): —*His house is approached by a fine sweep.* 到他家会经过一条漂亮的弯道.
6 范围;(能眺望的)区域,一带(extent stretch): —*within* [*beyond*] *the sweep of the telescope* 望远镜所能见的范围以内[外].
7 (平底船、驳船等的)长桨(long oar).
8 用于自井中吊起水桶的长杆.
9 (扫雷艇(mine-sweeper)所拖的)除雷装置.
10 清洁工,(尤指)烟囱清扫工人.
11 《俗》无赖,卑劣的人(low fellow).
12 《口语》= sweepstake.

swéep·er *n.* **1** 清洁工. **2** = CARPET sweeper. **3** [足球等]最靠近守门员的球员.

swéeping *adj.* **1** 范围广的,一般的(of wide range). **2** 绝对的,无条件的.

swéep-nèt (*n.*)拖网.

swéepstàke(s) (*n.*) (1) (赛马等)赌金的独得. (2) 赛马的赌金.

:sweet [swiːt] [swit] *adj.* **1** (如砂糖、蜜等)甜的: —*sweet apples* 甜苹果.
2 (酒等)甘美的: —*sweet wine* 甜美的葡萄酒.
3 芳香的,有香味的: —*This rose smells sweet.* 这朵玫瑰好香.
4 (声音等)悦耳的,和谐的(harmonious): —*a sweet voice* 悦耳的声音.
5 新鲜的(fresh);没有咸味的: —*Is the milk still sweet?* 牛奶还新鲜吗?(牛奶还没变酸吧?)
6 欢乐,快乐(agreeable, attractive, gratifying);《口语》可爱的,有魅力的(pretty, charming): —*It is sweet to hear one's own praises.* 听别人的赞美是快乐的. / *What a sweet blouse!* 这件衬衫多美啊!
7 温和的,亲切的,可人的(inspiring affection, gentle, easy): —*a sweet nature* 温和的性情.
8 亲爱的,宝贝的(dear).
at one's own sweet will 随心所欲地(as one pleases).
sweet on 《口语》喜爱… 着迷,爱上(fond of or in love with).
—*n.* **1** 甜,甜味. **2** = sweetmeat. **3** (布丁、果冻、蛋糕、馅饼等)甜点. **4** 甜美;[pl.]欢乐,快乐(delights, pleasures): —*the sweet(s) and the bitter(s) of life* 人生的甘苦. **5** [通常 pl.]《古》芳香(fragrance). **6** [用于招呼]亲爱的(darling).

swéet·en *v.*
swéet·ness *n.*
swéet·en·ing *n.*
swéet-and-sòur (*adj.*)酸甜调味的.
sweet bay (1) ＝BAY1. (2)弗吉尼亚木兰(*Magnolia virginiana*):产于北美的木兰属小乔木.
swéet-brèad (*n.*)(尤指供食用的小牛的)胰脏、胸腺.
swéet-brier (*n.*)多花蔷薇(*Rosa eglanteria*) (eglantine). 枝有刺,小叶芬香,花单生.
sweet corn 甜玉米;玉蜀黍的变种.
swéethèart (*n.*)(1)亲爱的(darling). (2)恋人,爱人(either of a pair of lovers).
sweet herb 香草;烹调用的草本植物.
sweet marjoram 牛至菜(*Origanum majorana*):唇形科薄荷属的一种芳香草本栽培植物.
swéetmèat (*n.*)(加果实、巧克力的)甜食.
sweet oil (橄榄油,菜籽油等)芳香食用油.
sweet pea (麝)香豌豆(*Lathyrus odoratus*):蝶形花科有攀缘性的一年生草本植物,开芳香且颜色艳丽多彩的花.
sweet potato (1)甘薯(*Ipomoea batatas*):热带产的田旋花科有攀缘性的植物,大块根含淀粉质,有甜味,可供食用. 在温暖地区被广泛栽培. (2)甘薯的块根.
swèet-scénted (*adj.*)有香味的. ▶ 常用于植物名之前.
swéetsòp (*n.*)番荔枝(*Annona squamosa*):原产于热带美洲的常绿树. 其果肉软且甜,有绿色的厚皮,种子为黑色.
sweet spirits of nitre〖药理〗亚硝酸乙酯的酒精溶液,可作利尿剂、发汗药等用.
sweet tooth [加冠词 a]嗜食甜食: ——*He has a sweet tooth*. 他爱吃甜食.
swèet wílliam (*n.*)美国石竹(*Dianthus barbatus*):石竹科的二年生草本植物,会长出芳香而有斑纹的群花. ✽

sweet·ie [swíːti] [ˈswiti] *n.*《口语》1《英》＝sweet. 2 情人,爱人(sweetheart).

sweet·ing [swíːtiŋ] [ˈswitɪŋ] *n.* 甜苹果(kind of sweet apple).

sweet·less [swíːtlis] [ˈswitlɪs] *adj.* 无甜味的,无香味的.

·**sweet·ly** [swíːtli] [ˈswitlɪ] *adv.* 1 美妙地,优美地: ——*sing sweetly* 美妙地歌唱. 2 温和地,亲切地: ——*speak sweetly* 亲切地说. 3 可爱地. 4 快乐地.

·**swell** [swel] [swɛl] *v.* (**swelled**; **swollen**, **swelled**), ——*vi.* 1 膨胀,肿胀(grow bigger, expand): ——*The injured wrist began to swell* (*up*). 受伤的手腕开始肿了.
2 鼓起,隆起,突出(rise)〈*up*〉.
3 增加[增大],变高[大](increase): ——*swelling population* 增多的人口.
4 (声音等)提高(grow louder): ——*Murmurs swelled into a roar*. 低语声提高变成了咆哮.
5 (感情等)升涨(arise and grow in mind);被充满: ——*He* [*His heart*] *was swelling with pride*. 他心里充满了自豪.
——*vt.* 1 使涨大,使膨胀(cause to grow bigger, cause to expand): ——*The wind swelled the sails*. 风吹鼓了船帆.
2 使突出,使隆起(raise)〈*up*〉.
3 使增加[增大]: ——*a river swollen with melted snow* 融雪使河水上涨.



sweet william / **美国石竹** 常用作装饰花圃边缘,鲜艳而美丽.

4 提高(声音等).
5〖音乐〗使有高低抑扬地唱[演奏].
——*n.* 1 膨胀,增大: ——*a swell in population* 人口膨胀.
2 高起的部分,突起处.
3 (土地的)隆起.
4 [常作集合名词](海的)起伏,(尤指暴风雨后等的)波涛,巨浪: ——*a heavy swell* 滚滚巨浪.
5 (声音、声调的)逐渐增强.
6〖音乐〗(1)音量渐强后渐弱. (2)渐强渐弱记号(<>).
7〖音乐〗音量调节器:风琴、小风琴的音量调节器(→图 ORGAN).
8《口语》时髦的人(fashionable person);有社会地位的人,名流(person of good social standing).
——*adj.*《口语》1 优秀的,一流的(distinguished);有社会地位的(of good social position): ——*a swell idea* 极佳的主意.
2《口语》服装时髦的,爱时髦的: ——*a swell dress* 时髦的服装.
swelled *adj.*
swéll-bòx (*n.*)音量调节箱;风琴的强弱音调节装置,管风琴的装置是一组管,簧风琴的装置是一组簧片. 调节前面的开闭器可调节音量.
swell mob (**men**)《英古俗》衣着入时的扒手[骗子].
swell organ 装在音量调节箱内的一组管或一组簧片.

swelled [sweld] [swɛld] *adj.* 肿胀的,增大的.
swelled head《俗》骄傲自大,自夸,自负(conceit).

swell·head [swélhed] [ˈswɛl,hɛd] *n.*《俗》夜郎自大的人,自负的人.

swell·ing [swéliŋ] [ˈswɛlɪŋ] *n.* 1 膨胀,肿,增大.
2〖医〗肿胀;肿部,隆起.

swel·ter [swéltə/-tər] [ˈswɛltɚ] *vi.* 1 热得发昏,为暑气所苦(be oppressed or oppressive with heat). 2 汗流浃背(sweat profusely).

swept [swept] [swɛpt] *v.* sweep 的过去时、过去分词.


swerve [swəːv/swəːrv] [swɝv] *vi.* 脱离正轨,转向(turn aside, deviate).
——*vt.* 使转向,使脱离正轨,使偏向;使(板球比赛等的球)在空中改变方向.
——*n.* 偏向,脱离正轨,转向(divergence from a course).

S. W. G., s. w. g. 《略》standard wire gauge 标准线规,电线的粗细标准规格.


·**swift**¹ [swift] [swɪft] *adj.*《文语》1 快速的,迅速的,敏捷的(rapid, quick): ——*a swift runner* 跑得很快的人.
2 立刻的,即刻的,马上的(soon coming, not long delayed): ——*a swift response* 一项立即的答复.
3 瞬间的(soon passing).
4 马上做…的(prompt, quick)〈*to do*〉: ——*be swift to answer* 马上回答.
——*adv.* 快速地,迅速地,敏捷地: ——*swift-footed* 善跑地,脚步很快地. ▶ 用于复合字以外《古》.
——*n.* 雨燕;雨燕科(Apodidae)鸟类的通称. 一种外表似燕,飞行快速的食虫鸟类. 尤指夏季在欧洲常见的欧洲雨燕(*Apus apus*). ✽
swíft·ness *n.*
[古英语, *swifan*(使旋转,迅速地走过)的相关语]

Swift² [swift] [swɪft] **Jonathan** ～ 斯威夫特(1667—1745):生于都柏林的英国讽刺作家,圣帕特里克(Saint Patrick)教会的牧师. 著有《一只澡盆的故事》(*A Tale of a Tub*)、《格列佛游记》(*Gulliver's Travels*)等作品,文中痛斥英国政治、宗教、社会、学术各界. ✽

swim / 游泳



Breast-stroke 蛙泳　Dog-paddle 狗爬式　Crawl 自由泳



swift[1] / 雨燕
外表虽和燕子相似，但为蜂鸟的近缘，产于西太平洋的雨燕的窝，是中国菜的珍贵原料.



Swift[2] / 斯威夫特
《格列佛游记》的作者，同时也是一位尖刻的讽刺作家，作品中充满了强烈的讽刺意味；虽身兼神职，但却十分关心政治，且积极参与政治活动.

·**swift·ly** [swíftli] [ˋswɪftlɪ] *adv.* 迅速地，敏捷地，疾速地；立刻地：——*He did the work swiftly.* 他很快地完成了这件工作.

swig [swig] [swɪg] *v.* (-gg-)，——*vt.*，*vi.* 豪饮，牛饮，畅饮(take draughts (of)).
——*n.* 《口语》(酒等的)畅饮，牛饮，(尤指从瓶口喝)一大口.

swill [swil] [swɪl] *vt.* 1 洗涤，洗刷，冲洗(rinse, pour water over or through, flush) 〈*out*〉.
2 贪婪地喝(drink greedily).
——*vi.* 畅饮.
——*n.* 1 (用来喂猪等的)流质[半流质]饲料(liquid or partly liquid food)，(厨房的)食物残渣，泔水(kitchen refuse, pig-wash). 2 劣质酒(inferior liquor). 3 畅饮，痛饮. 4 洗涤，冲洗(rinsing).

:**swim** [swim] [swɪm] *v.* (**swam**; **swum**; **-mm-**)，——*vi.* 1 游泳：——*swim across a river* 游泳过河.
2 (在水中等)浮游，漂浮(float).
3 滑过(go with gliding motion).
4 晕眩(appear to reel or whirl)；(头)摇晃：——*Everything swam before his eyes.* 每一样东西都在他眼前摇晃.
5 盈溢，溢满(be flooded or overflow) 〈*with*, *in*〉：——*eyes swimming with* [*in*] *tears* 泪水盈眶的双眼.
——*vt.* 1 游(一段距离)，游过；参加(游泳比赛)：——*swim a river* 游过河流 / *swim a race* 参加游泳比赛. 2 使(马、狗等)游泳：——*swim one's horse across the river* 使某人的马泅过河.
swim with the tide [*stream*] 顺应潮流(act with the majority).
——*n.* 1 游泳：——*go for a swim* 去游泳. ✽ 2 [加冠词 the]时势，潮流(main current of affairs).
in the swim 赶上时代潮流，通晓时势(engaged in or acquainted with what is going on).
out of the swim 赶不上潮流，不明时势.
swím-blàdder (*n.*)(鱼的)鳔(→图 FISH[1]).
swímming-bàth (*n.*)《英》(室内)游泳池.
swímming-bèll (*n.*)〖动〗(水母的)气胞囊.
swímming-pòol (*n.*)(游泳用)游泳池.
swímming-sùit (*n.*)游泳衣.

swim·mer·et [swímərèt] [ˋswɪmə͵ret] *n.* 游泳足：甲壳类动物腹部的附肢(→图 LOBSTER).

swim·ming·ly [swímiŋli] [ˋswɪmɪŋlɪ] *adv.* 轻易地，成功地，顺利地(with easy and unobstructed progress).

Swin·burne [swínbən/-bəːrn] [ˋswɪnbɚn] **Algernon Charles**～斯温伯恩(1837～1909)：英国诗人，著有《日出前之歌》(*Songs before Sunrise*)、《阿塔兰忒在卡吕冬》(*Atalanta in Calydon*)等作品.

swin·dle [swíndl] [ˋswɪndl] *vt.* 1 欺骗(人)(cheat). 2 诈取，骗取〈*out of*〉：——*swindle money out of a person* = *swindle a person out of money* 诈取某人的钱财.
——*n.* 1 骗术，诈欺，欺骗(fraudulent scheme, imposition). 2 冒牌货，仿冒品，假货(something represented as what it is not, fraud). **swín·dler** *n.*

swine [swain] [swaɪn] *n.* (pl. **swine**) 1 猪类(*Sus scrofa*)：猪科(Suidae)偶蹄类不反刍的哺乳动物. 皮厚，身体壮硕，尾短. 2 《美》猪(pig). ► 《英》文语、文学用语. 为贪婪及不洁的象征. 3 贪心的人，鄙贱的人，讨厌的人(person of greedy or bestial habits). **swín·ish** *adj.* **swín·ish·ly** *adv.* **swín·ish·ness** *n.*
swíne-fèver (*n.*)猪霍乱(hog cholera)：猪的传染病，主要由感染肠的滤过性病毒引起.
swínehèrd (*n.*)养猪的人，猪倌(one who tends pigs).
swíne-plàgue (*n.*)猪瘟：猪的传染病，常与猪霍乱混淆，主要指感染肺部的细菌性传染病.

·**swing** [swiŋ] [swɪŋ] *v.* (**swung**, 《稀有用法》**swang**; **swung**)，——*vt.* 1 摇，摇动，摆；挥动：——*swing a bat* 挥动短棒.
2 挂，悬吊：——*swing lanterns from the eaves* 将灯笼悬吊于屋檐下.
3 使旋转(revolve)；使转向(wheel)：——*swing the door open* 把门转开了 / *swing a car into a lane* 把车转进小巷.
4 (音乐等)以强节奏爵士乐风格演奏[演唱].
5 《美俗》妥善处理.
——*vi.* 1 摇，摇摆而行，振动(sway, rock)：——*The hammock swung in the wind.* 吊床在风中摆动.
2 悬挂；《俗》被处绞刑：——*a lamp swinging from the ceiling* 悬挂在天花板的一盏灯. 3 旋转；转向：——*swing round on one's heel* 用脚跟旋转 / *The car swung round the corner.* 汽车转过街角. 4 (身体左右摆动)大摇大摆地行进：——*swing out of the room* 大摇大摆地走出房间. 5 演奏强节奏爵士音乐. 6 荡秋千.
swing the lead 《英俗》→LEAD[1].
——*n.* 1 摇摆，摆动：——*the swing of a pendulum* 钟摆的摆动 / *be on the swing* 在摆动中. 2 摇摆身体的步行，摇摆的姿势；韵律，节奏(rhythm)：——*walk with a swing* 摆动身子走路 / *the swing of a poem* 诗的韵律. 3 曲线运动(movement describing a curve)；振幅. 4 秋千；荡秋千：——*sit in a swing* 荡秋千. 5 有生气的活动，自由的活动(vigorous continued action)：——*give a person full swing* 让人自由行动. 6 (亦作 **swing music**)节奏强劲的爵士乐：以强有力的清晰韵律所构成的简单和弦作为伴奏，通常以单一的乐器演奏出自由变化的旋律.
go with a swing (1)(音乐、诗等)节奏轻快. (2)(事情)顺利进行.
in full swing 处于最活跃的进行状态中(at the height of activity).
swíng-bàck (*n.*)背面回旋暗箱：照相机装有铰链或旋转轴的后部暗箱，即使照相机倾斜时，底片仍能保持垂直.
swíng-bòat (*n.*)(游乐场等的)船形秋千.
swing bridge 平转桥，旋开桥：为使船只通行而特别设计的一种中央能水平旋转开闭的桥梁(→图 BRIDGE[1]).
swíng-dòor (*n.*)双开式弹簧门：装有弹簧的门，可从内外打开并自动关闭的门.
swíng-gàte (*n.*)(1)回旋门. (2)《澳》(单方向开的)甄选家畜门.
swing glass 挂在枢轴上的镜子.
swíng-wing (*adj.*)(飞机)可变后掠翼的.

swinge·ing [swíndʒiŋ] [ˋswɪndʒɪŋ] *adj.* 《英》(打击等)强烈的，有力的(forcible)；巨大的，大的(huge).

swing·ing [swíŋiŋ] [ˋswɪŋɪŋ] *adj.* 1 (步伐等)有力的，(歌曲等)节奏轻快的(vigorously rhythmical).
2 《俗》欢乐的，活泼的(gay, lively).
swíng·ing·ly *adv.*

swin·gle [swíŋgl] [ˋswɪŋgl] *n.* 1 打麻器：为除去亚麻木质的一种刀形木制器具. 2 (连枷的)打禾棍(swinging part of flail).
——*vt.* 以打麻器打麻.
swíngle-trèe (*n.*)《英》车前横木：绑马具曳绳的横木，以两端的绳索系在马车或犁前面(→图 HARNESS).





Switzerland / 瑞士
图为以白雪皑皑的阿尔卑斯山为背景的瑞士山地牧场.瑞士农业生产力高,以精密工业为主的工业亦很发达.

swink [ˋswiŋk] [swɪŋk] 《古》*n.* 劳动,劳苦(toil).—*vi.* 辛劳,辛苦工作.

swipe [swaip] [swaɪp] *vi.* (板球等)猛打,重击(hit hard and recklessly, slog)〈*at*〉.
—*vt.* **1** 猛打,挥臂猛击. **2** 《俗》偷,抢(steal by snatching).
—*n.* **1** 《口语》(板球等的)挥臂重击,猛打(heavy blow). **2** [pl.]《英俗》味淡劣质的啤酒(poor weak beer).

swirl [swəːl/swɔːr] [swɝl] *n.* **1** 旋涡,涡动(eddy, whirl-pool). **2** 旋转,回转运动(eddying or whirling motion). **3** 旋涡状(之物)(twist, convolution);卷曲(curl).
—*vi.* **1** 旋转(eddy). **2** 被涡流运动带走(be carried with an eddying motion). **3** (头)晕眩,摇晃.
—*vt.* **1** 使起旋涡. **2** 被旋涡卷走.

swish[1] [swiʃ] [swɪʃ] *n.* **1** (鞭子等的)啪啪声,(镰刀割草的)飕飕声,(东西在水中快速游动的)沙沙声. **2** 一挥,一击. **3** 衣服摩擦的声音.
—*vt.* **1** 挥动(鞭子、手杖等)使作响(audibly cut the air with). **2** 发飕飕声地挥砍(草等)〈*off*〉. **3** 鞭打(flog with a birch or cane).
—*vi.* **1** 发出飕飕声. **2** 衣服摩擦而发出声音.


swish[2] [swiʃ] [swɪʃ] *adj.* 《口语》时髦的,入时的(smart, fashionable).

Swiss[1] [swis] [swɪs] *adj.*, *n.* (pl. **Swiss**)—*adj.* **1** 瑞士的(of Switzerland),瑞士人的. **2** 瑞士风格的.—*n.* **1** 瑞士人. **2** [加冠词 the][集合名词]瑞士国民.
Swiss cheese 瑞士乳酪;多孔硬质的乳酪.
Swiss guards 瑞士卫兵;原为护卫法国皇帝的瑞士雇佣兵,现仍存于罗马教廷.
Swiss roll 筒夹心蛋糕;薄的海绵蛋糕涂有果酱或奶油的卷状点心.

swiss[2] [swis] [swɪs] *n.* 《主美》瑞士细棉布(dotted swiss);平织的薄棉织品,通常布料上有小斑点的花样.

switch [switʃ] [swɪtʃ] *n.*, *v.* (-es)—*n.* **1** 细软的幼枝. **2** (前端细软的)鞭子. **3** (女人整发用的)假发. **4** 〖电〗开关. **5** 〖铁路〗转辙器;在铁道分岔点,车辆改换路线时所用的装置,通常由一对可活动的铁轨构成. **6** 转换,改换,变更.
—*vt.* **1** 鞭打(strike, whip):—*switch a horse with a whip* 用鞭子鞭打马.
2 挥动(鞭等):—*The cow switched her tail.* 牛摆动它的尾巴.
3 〖铁路〗使(火车)转辙,转轨:—*switch a train into a siding* 将火车转辙入侧线.
4 改变,转换,转移(话题等)(turn off):—*switch conversation to another subject* 把交谈转至另一话题/ *switch a person's attention back* 把一个人的注意力引回原来的地方.
5 交换(change, exchange):—*switch positions* 交换位置.
6 〖电〗打开(电器等的)开关〈*on*〉,关掉〈*off*〉:—*switch on* [*off*] *a light* 开[关]灯.
—*vi.* **1** 变换,转换,改换(change):—*switch to another bus* 转乘别的公共汽车. **2** 〖扑克牌〗(在玩桥牌时)改变叫牌或出牌的配合方式.
swítch-bàck (*n.*) (亦作 **switch-back railway**) (1)〖铁路〗转向线;为登上陡坡而用的Z字形铁路线. (2)《英》(游乐场的)环滑车. (3)《英》Z字形的山路.
swítchbòard (*n.*) 〖电〗配电盘;电话交换机.

swivel / 转环




swítchman (*n.*) (铁路的)转辙工人,扳道工.
swítch-òver (*n.*) 转换,转接.


swith·er [swíðə/-ər] [swɪðɚ] *vi.* 《苏格兰》犹豫不决,举棋不定,踌躇(hesitate, be uncertain).

Swith·in [swíðin] [ˋswɪðɪn] **St.** ~圣斯威辛(? ~862);英国温切斯特(Winchester)的主教. 纪念日为7月15日,传说假如这天下雨的话,此后将连续有40天会是雨天.

Swit·zer·land [swítsələnd/-tsər-] [ˋswɪtsɚlənd] 瑞士;欧洲中部一联邦共和国,由25个州(canton)组成,主要语言为德语、法语、意大利语、拉丁语. 1499年脱离神圣罗马帝国而成为独立国家,首都伯尔尼(Berne). ✽

swiv·el [swívəl] [swɪvl] *n.*, *v.* (《英》-ll-)—*n.* **1** 转环,旋转轴承,旋转节;使装在前端的物体能自由旋转,或是接口部分的一半能各自独立旋转的连接装置. ✽ **2** (旋转椅的)座台.
—*vt.* **1** 使在旋转轴上转动. **2** 使旋转[回转].
—*vi.* **1** 在旋转轴上转动. **2** 旋转[回转].
swivel bearing 旋转轴承.
swivel chain 转动链.
swivel chair 转椅.
swivel coupling 转环接口.
swível-èye (*n.*) 斜视(squinting eye).
swível-èyed (*adj.*) 斜视的(with squinting eyes).
swivel gun 回转炮,回转机枪
[中古英语←古英语 *swifan* (参照 SWIFT)]





swiz·zle [swízl] [ˋswɪzl] *n.* **1**《口语》以甜酒、朗姆汁、苦酒、香料混合而成的一种鸡尾酒. **2**《英俗》欺骗(swindle); 失望(disappointment).
swízzle-stick (*n.*) 搅拌棒,(调鸡尾酒用的)调酒棒.

swol·len [swóulən] [ˋswolən] *v.* swell 的过去分词.

swoon [swuːn] [swun] 《文语》 *n.* 昏厥(faint). —*vi.* 昏倒.

swoop [swuːp] [swup] *vi.* (猛禽类从空中向猎物)猝然下降攻击; 突袭(make a sudden attack) 〈*down on* [*upon*]〉.
—*vt.* 《口语》强夺,攫取(snatch, seize)〈*up*〉.
—*n.* (猛禽类的)突袭,俯冲(sudden attack or downward plunge); 夺取(snatching action).
at one* (*fell*) *swoop 一下子; 一举,一击(at a single blow or stroke).

swop [swɔp/swɑːp] [swɑp] *n.*, *v.*: →SWAP.

sword [sɔːd/sɔrd] [sɔrd] *n.* **1** 剑,刀: — *a double-edged sword* 双刃剑/ *draw a sword* 拔剑. ✿ **2** [加冠词 the]战争(war), 武力(military power): — *The pen is mightier than the sword.* 《谚》文胜于武.
draw the sword 开战(begin war).
fire and sword [加冠词 the]侵略军队所带来的破坏(destruction spread by an invading army).
put to the sword (征服者)砍杀(kill).
sheathe the sword 停战(cease from war).
swórd-like *adj.*
swórd-àrm (*n.*) 右臂.
swórd-bàyonet (*n.*) 刺刀.
swórd-bèarer (*n.*) 《英》佩刀剑的人,(尤指在典礼仪式时替长官)带刀剑的随从人员,捧剑者.
swórd-bèlt 佩挂刀剑的腰带.
swórd-dànce (*n.*) 剑舞.
swórd-fish (*n.*) 箭鱼(*Xiphias gladius*): 上颚突出呈剑状的海产食用鱼. ✿
swórd-gràss (*n.*) 剑草. (1)(唐菖蒲等)具有剑形叶子的植物通称. (2)莎草科的植物(cutting grass).
sword knot 剑饰.
sword law 军法,军事管制.
swórd-lily (*n.*) 唐菖蒲.

sword / 剑
剑的制造起源于青铜器时代,随着冶金技术的发达而益加讲究,且多方改良. 在步枪和连发式手枪发明以前,是军用和决斗用的重要武器.

swórd-plày (*n.*) (1)舞剑,击剑术. (2)斗智,激烈的讨论.
swórd-sèdge (*n.*) 澳大利亚沿岸的苔草,有固定沙土的作用.
swórdsman (*n.*) 剑客,击剑运动员.
swórdsmanship (*n.*) 剑术,剑道.
swórd-stick [-càne] (*n.*) 内藏有刀剑的手杖.

swore [swɔː/swɔr] [swor] *v.* swear 的过去时.

sworn [swɔːn/swɔrn] [sworn] *v.* swear 的过去分词. —*adj.* 宣誓过的,经由宣誓而结合的(bound by an oath).
sworn brothers 盟友(close friends).
sworn enemies [foes] 不共戴天的仇人.

swot [swɔt/swɑt] [swɑt] *n.*, *v.* (-tt-)《英学生俗》—*n.* **1** 苦读,用功(hard study). **2** 勤学的人,用功的人(person who studies hard).
—*vi.* 苦读,用功(study hard).
—*vt.* 临时抱佛脚式地用功,填鸭式地学习(study hurriedly)〈*up*〉.

swum [swʌm] [swʌm] *v.* swim 的过去分词.

swung [swʌŋ] [swʌŋ] *v.* swing 的过去时、过去分词.
swung dash 代字号,波形记号(～): 用于代替前面已出现的字或句子一部分的记号.

swy [swai] [swaɪ] *n.* 《澳》掷币猜面游戏(two-up): 将两个硬币往上投,视其掉下后显示的正反面以赌胜负的违法游戏.

sycamore / 西克莫槭
在英国普遍栽培为人行道树的西克莫槭. 它由原产近东的品种和北美品种杂交而成.

[德语 *zwei* (2)]

S. Y. 《略》steam yacht 蒸汽游艇.

Syb·a·rite [síbəràit] [ˋsɪbə,raɪt] *n.* **1** 锡巴里斯人. ▶ 锡巴里斯(Sybaris)是古希腊的洛克里(Lokris)人在意大利南部所建的殖民城市,以奢侈逸乐著名. **2** [s-] 沉迷于奢侈逸乐的人(luxury-loving person).
sỳb·a·rít·ic [-rítik] [-ˋrɪtɪk] *adj.*


syc·a·more [síkəmɔ̀ː/-mɔ̀r] [ˋsɪkə,mɔr] *n.* **1** 西克莫槭(*Acer pseudoplatanus*): 产于欧洲、西亚的大型槭树,可作为遮日、建材之用. ✿
2《美》美国悬铃木(*Platanus occidentalis*)(plane-tree).
3 (亦作 sycomore)〖圣〗产于埃及、叙利亚等地无花果属的植物.

syce [sais] [saɪs] *n.* 《印英语》马夫(groom).
[印度斯坦语. ←阿拉伯语 *sa'is*]

syc·o·more [síkəmɔ̀ː/-mɔ̀r] [ˋsɪkə,mɔr] *n.*: →SYCAMORE 3.
[希腊语 *sukomoros* (*sukon* 无花果 + *moron* 桑)]

syc·o·phant [síkəfənt] [ˋsɪkəfənt] *n.* 阿谀者,奉承者(flatterer, parasitic person).
sýc·o·phan·cy *n.*
sỳc·o·phán·tic [-fǽntik] [-ˋfæntɪk] *adj.*
[希腊语 *sukophantēs* (*sukon* 无花果 + *phainō* 装扮)为何成为"奉承者"之意,原因不详]

sy·co·sis [saikóusis, si-] [saɪˋkosɪs, sɪ-] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-siz])〖医〗脸疮: 尤指胡须的毛囊因微生物感染而发炎的慢性皮肤病.



sword-fish / 箭鱼
无鳞和无腹鳍,成鱼无齿,体长达 3.6 米,性情粗暴,以上颚突出呈剑状的嘴来攻击大型鱼类或鲸鱼.

Syd·ney [sídni] [ˋsɪdnɪ] 悉尼:澳大利亚东南部新南威尔士(New South Wales)州的首府和海港,亦是澳大利亚最大的城市. ✽

sy·e·nite [sáiinàit] [ˋsaɪə,naɪt] *n.* 正长岩:由长石、角闪正辉长岩等构成,为类似花岗石的深成岩.
[拉丁语 *Syenites lapis* (*Syene* 之石). *Syene* (← 希腊语 *Suēnē*) 是埃及地名,现在的阿斯旺(Aswan)]

syl·la·ba·ry [síləbəri/-bèəri] [ˋsɪlə,bɛrɪ] *n.* 音节表,音节文字表(list of characters representing syllables).

syl·lab·ic [silǽbik] [sɪˋlæbɪk] *adj.* **1** 音节的,形成音节的(of or forming syllable(s)). **2** (文字、符号)表示音节的(denoting a syllable);由音节文字构成的. **3** 〖诗体〗(诗行的长度)根据音节数的(based on the number of syllables).

syl·láb·i·cal·ly *adv.*

syl·lab·i·cate [silǽbikèit] [sɪˋlæbɪ,ket], **-fy** [-fài] [-,faɪ] *vt.* 分成音节,分节(divide into syllables).

syl·làb·i(·fi)·cá·tion [-(fi)kéiʃən] [-(fə)ˋkeʃən] *n.*

syl·la·ble [síləbl] [ˋsɪləbl̩] *n.* **1** 音节:发音上的单位,由单独一个元音,或者前后附带有1个以上辅音的元音所构成. **2** 表示音节的拼字. **3** (…的)片言只语(least mention, hint, or trace)〈*of*〉. —*vt.* 按音节清晰地发音;清楚地说出(articulate distinctly);《诗》说,讲(utter, speak).
[英法语 *sillable*. 可追溯至希腊语 *sullabē* (← *sun*- with, *lambanō* take. 原意为"一致")]

syl·la·bub [síləbʌ̀b] [ˋsɪlə,bʌb] *n.* :→ SILLABUB.

syl·la·bus [síləbəs] [ˋsɪləbəs] *n.* (pl. **-buses**, **-bi** [-bài] [-,baɪ]) **1** (讲演、讲义、论文等的)概要,摘要,要旨(concise statement). **2** 课程表(programme of school lessons). **3** 〖罗马天主教〗谬说要录. (1) 罗马教皇庇护九世(Pius IX)的《通谕》(*Quanta cura*, 1864)中80条批判理性主义、社会主义等的异端理论、做法或制度. (2) 1907年庇护十世(Pius X)所发表的65项批判现代主义的异端主张.
[近代拉丁语. 源于西塞罗(*Cicero*)抄本中 *sittybas* 的误读. ← 希腊语 *sittuba* (书本羊皮纸的标签或标题纸)]

syl·lep·sis [silépsis] [sɪˋlɛpsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-siz]) 〖语法〗轭式搭配法,兼用法(zeugma):用一个形容词来修饰两个以上名词,或一个动词以其字面意义、比喻意义兼顾两个宾语的用法. Neither you nor he knows. He lost his temper and his hat 等.

syl·lép·tic *adj.* **syl·lép·ti·cal·ly** *adv.*

syl·lo·gism [sílədʒìzəm] [ˋsɪlə,dʒɪzəm] *n.* 〖逻〗三段论:从大前提(major premiss)、小前提(minor premiss)而导出结论(conclusion)的间接推理法. 譬如大前提为"人必定会死亡",小前提为"苏格拉底是人",而导出"苏格拉底必定会死"的结论.

sỳl·lo·gís·tic *adj.* **sỳl·lo·gís·ti·cal·ly** *adv.*

syl·lo·gize, **-gise** [sílədʒàiz] [ˋsɪlə,dʒaɪz] *vi.* 用三段论(use syllogisms). —*vt.* 把(事实、议论)变成三段论法的形式,以三段论法推论(put in syllogistic form).

sylph [silf] [sɪlf] *n.* **1** (帕拉切尔苏斯(Paracelsus)认为生活于大气中的)大气精灵(elemental spirit of the air). **2** 苗条优雅的女性[少女](slender graceful woman or girl). **3** 产于南美的数种蜂鸟(humming-bird)的通称. 尾鲜艳而长.


sýlph·lìke *adj.* 苗条而优雅的(slender and graceful).

syl·van, **sil-** [sílvən] [ˋsɪlvən] *adj.* **1** 森林的, [住]在森林的(of wood (s)). **2** 由树木组成的,用林木形成的(consisting of or formed by woods or trees). **3** 树木茂盛的,有森林的(having woods).

Syl·ves·ter [silvéstə/-tər] [sɪlˋvɛstɚ] **St.** ～圣西尔维斯特(? ～335):罗马教皇. 在位期间314～335年,纪念日为12月31日.

sym- [sim-] [sɪm-] *pref.* **1** "一起"(with, together)之意. **2** "相似的"(alike)之意. ► 用于 b, m, p 之前.

sym·bi·o·sis [simbaióusis, -bi-] [,sɪmbaɪˋosɪs, -bɪ-] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-siz]) 〖生物〗**1** 共生现象:异种生物一起共同生活的现象. 可分为三种,其一为单方得到利益,但不伤害对方的片利共生,其二为双方都有利的相利共生,其三为一方有利,但他方受害的寄生. **2** 相利共生(cf. *antibiosis*).



Sydney / 悉尼
因为19世纪后期沿港湾建筑的公寓后街的景色. 可看到于1932年所完成的单跨桥——港口大桥(Harbour Bridge). 悉尼为世界有名的良港之一.

sỳm·bi·ót·ic [-ɔ́tik/-ɑ́t-] [-ˋɑtɪk] *adj.*

sỳm·bi·ót·i·cal·ly *adv.*

·sym·bol [símbəl] [ˋsɪmbl̩] *n.* **1** 象征,表象: —*The lion is the symbol of courage.* 狮子是勇气的象征. **2** 记号,符号(mark, character): —*a chemical symbol* 化学符号.

sym·ból·ic, **-i·cal** *adj.* **sym·ból·i·cal·ly** *adv.*

sym·bol·ism [símbəlìzəm] [ˋsɪmbl̩,ɪzəm] *n.* **1** 记号[符号]体系(system of symbols). **2** 记号[符号]使用[表现](use of symbols). **3** 象征的意义,象征性(meaning of symbols). **4** 象征主义:19世纪后期在法国兴起的诗和美术的一派,将主观的情绪用象征的手法来表现.

sym·bol·ist [símbəlist] [ˋsɪmbl̩ɪst] *n.* **1** 使用记号[符号]的人(one who uses symbols). **2** [S-] (19世纪后期法国等的)象征派诗人[画家];象征主义者.

sym·bol·ize, **-ise** [símbəlàiz] [ˋsɪmbl̩,aɪz] *vt.* **1** 象征,代表(be a symbol of). **2** 以符号表示,象征化(represent by a symbol). **3** 视为象征. 作为象征(treat as symbolic or emblematic).

sym·me·try [símitri] [ˋsɪmɪtrɪ] *n.* **1** (全体与部分,部分与部分的)调和,匀称(美)(right proportion, balance, congruity, harmony). **2** 〖数学〗(1) 对称:图形或物体被一点、直线、平面、射线或放射面等分为两个以上的部分,而各部分的大小、形状两两相等,位置两两相对的图形或物体. (2) 对称性,对称现象. **3** 相称,对称,均衡. ✽ **sym·mét·ric**, **-ri·cal** *adj.* **sym·mét·ri·cal·ly** *adv.* **sým·me·trìze**, **-trise** *vt.* **axial symmetry** 轴对称. **bilateral symmetry** 左右对称. **radial symmetry** 径向对称.


sym·pa·thec·to·my [sìmpəθéktəmi] [,sɪmpəˋθɛktəmɪ] *n.* 〖医〗交感神经切除术:以外科手术切除交感神经节等交感神经的一部分.

·sym·pa·thet·ic [sìmpəθétik] [,sɪmpəˋθɛtɪk] *adj.* **1** 同情的(of sympathy),富有同情心的,能体贴的: —*a sympathetic person* 有同情心的人. **2** 赞成的,有同感的〈*to*〉: —*be sympathetic to* [*towards*] *the new method* 赞成新方法. **3** (文学评论等)引起共鸣的,诉诸于读者的(appealing to readers). **4** 合意的,喜欢的. **5** 〖解·生理〗(疼痛等)交感性的,诱发性的;交感神经的.

sỳm·pa·thét·i·cal·ly *adv.*

sympathetic ink 隐形墨水,隐显墨水.

sympathetic strike 同情罢工:为了支援另外正在罢工的工人而举行的罢工. **sympathetic string** 〖音乐〗共鸣弦:由于共鸣而振动,使音色丰富的弦.



1～5 Axis of symmetry 对称轴
6 Plane of symmetry 对称面
7 Centre of symmetry 对称中心
8 Inversion axis 反演轴

symmetry / 对称
图为结晶的对称.

·**sym·pa·thize, -thise** [símpəθàiz] [ˋsɪmpəˏθaɪz] *vi.* (**-thized**; **-thizing**) **1** (对…)表示同情,怜悯(feel sympathy)〈*with*〉:——*sympathize with her* 同情她. **2** 共鸣,有同感(share feeling or opinion);赞成(agree)〈*with*〉:——*sympathize with his idea* 赞成他的想法.

·**sym·pa·thy** [símpəθi] [ˋsɪmpəθɪ] *n.* (pl. **-thies**) **1** 同感,共鸣. **2** [sing. 亦作 pl.](对他人痛苦的)同情,怜悯〈*with, for*〉:——*feel sympathy for his misfortune* 同情他的不幸. **3** [sing. 亦作 pl.](对于…的)赞成,同意,一致(agreement)〈*with*〉;好感(favourable attitude of mind):——*avow one's sympathy with* 公开承认赞同… **4** (物理的)共鸣,共振. [拉丁语 *sympathia* ←希腊语 *sumpatheia* (←*sun*-with, *pathos* 感情),"同感,同情"之意]

sym·pet·al·ous [simpétələs] [sɪmˋpetələs] *adj.* 〖植〗合瓣的(having the petals united).

sym·phon·ic [simfɔ́nik/-fán-] [sɪmˋfanɪk] *adj.* 〖音乐〗交响曲的. **sym·phón·i·cal·ly** *adv.*
symphonic poem 〖音乐〗交响诗:为管弦乐而作的标题音乐的一种. 通常带有描写或史诗吟诵的性质,类似交响曲或奏鸣曲的一个乐章.

sym·pho·ny [símfəni] [ˋsɪmfənɪ] *n.* **1** 〖音乐〗(1)交响曲:为管弦乐而作的奏鸣曲形式的大型乐曲,通常由四个乐章组成. (2)交响乐:歌剧、大合唱等声乐曲或组曲中,有手奏性质的器乐合奏曲,相当于序曲. **2** 《美》= symphony orchestra. **3** 《古》声音的调和(harmony of sound);协和和弦,协和(concord, consonance). **sým·pho·nist** *n.*
symphony orchestra 交响乐团:演奏交响曲的大编制管弦乐团,由弦乐器、木管乐器、铜管乐器及打击乐器组成.
[拉丁语 *symphonia* ←希腊语 *sumphōnia* (← *sun*- together, *phōnē* 音,声),"音、声的协和"之意]

sym·phy·sis [símfisis] [ˋsɪmfəsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-ˏsiz]) 〖解·动〗**1** (骨的)联合:在身体的正面中线两块骨头相联合. 如耻骨联合,下颚联合等(→图 PELVIS). **2** 联合线.
sym·phys·i·al [simfíziəl] [sɪmˋfɪzɪəl] *adj.*

sym·po·di·um [simpóudiəm] [sɪmˋpodɪəm] *n.* (pl. **-dia**) 〖植〗合轴:葡萄树等叉生的两枝中,一枝发育较他枝弱,成为侧枝之状,这个类似主轴的枝,名为合轴,又称合轴性分枝.
sym·pó·di·al [-diəl] [-dɪəl] *adj.*

sym·po·si·um [simpóuziəm] [sɪmˋpozɪəm] *n.* (pl. **-sia**) **1** (古希腊的)酒宴,飨宴:饮酒、会谈、交际性的酒会. **2** [the S-]《飨宴》:柏拉图(Plato)以座谈形式写成的对话录之一. **3** 讨论会,座谈会. **4** (某一专题的)评论集,论文集.
sym·pó·si·al *adj.* [希腊语 *symposion* (←*sun*- together, *potēs* drinker),"酒宴"之意]

symp·tom [símptəm] [ˋsɪmptəm] *n.* **1** 〖医〗(1)(疾病、伤害的)征候,征状,病状,症状. (2)(亦作 **subjective symptom**)(只有患者知觉的)自觉症状. **2** 征兆,表征(sign, token). **sỳmp·to·mát·ic** [-mætik] [-ˋmætɪk] *adj.* **sỳmp·to·mát·i·cal·ly** *adv.*
objective symptom 〖医〗(医师可判断的)客观症状,他觉症状(→ SIGN).

symp·tom·a·tize [símptəmətàiz] [ˋsɪmptəməˏtaɪz] *vt.* 是…的征候,表示…的征兆(be a symptom of).

syn- [sin-] [sɪn-] *pref.* **1** "共同"(with, together)之意(例 *synthesis*). **2** "同时"之意(例 *synchronous*). **3** "相似"(alike)之意(例 *synonym*).

syn·(a)er·e·sis [siníərisis/sinéri-] [sɪˋnɛrəsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-ˏsiz]) 〖语法〗合音,音节缩合:尤指 2 个元音缩成 1 个双元音或单元音.

syn·(a)es·the·si·a [sinisθíːziə, -ʒə] [ˏsɪnəsˋθiʒə, -ʒə] *n.* **1** 共同感觉:身体某部分的感觉是由另一部分的刺激而引起. **2** 牵连感觉:与刺激相应而产生的感觉中带有异种感觉的现象. 如听到某种声音,则会同时感觉到一定的色彩等.
sỳn·(a)es·thét·ic [-θétik] [-ˋθɛtɪk] *adj.*

syn·a·gogue [sínəgɔg/-gàg] [ˋsɪnəˏgag] *n.* **1** (犹太教徒为了宗教教育、做礼拜而举行的)定期聚会. **2** 犹太教教堂. **sỳn·a·góg·al**, **sỳn·a·góg·i·cal** [-gɔ́dʒikəl/-gádʒ-] [-ˋgadʒɪkəl] *adj.*

syn·apse [sínæps] [sɪˋnæps] *n.* 〖解〗突触:神经冲动由一神经元的轴突传递到另一神经元的树突的场所(→图 NERVE).

syn·ap·sis [sinǽpsis] [sɪnˋæpsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-siz]) **1** 〖生物〗染色体接合:在生殖细胞进行减数分裂的最早过程,相同染色体互相结合的现象. **2** 〖解〗= synapse.
syn·áp·tic [-tik] [-tɪk] *adj.*

syn·ar·thro·sis [sinaːθróusis/-ɑr-] [ˏsɪnɑrˋθrosɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-siz]) 〖解〗不动关节:固定骨头不能动的关节. 如头骨的缝线及齿槽等.

syn·carp [sínkaːp/-kɑrp] [ˋsɪnkɑrp] *n.* 〖植〗聚合果:由一朵花中的若干离生雌蕊与花托发育而成的果实,成熟时花托肥大,每一离生雌蕊成为一个独立的瘦果(→图 FRUIT). **syn·cár·pous** *adj.*

syn·chon·dro·sis [siŋkəndróusis] [ˏsɪŋkənˋdrosɪs] *n.* (pl. **-ses** [siːz] [-siz]) 软骨结合,软骨联合:由软骨层联合两块骨头所构成的几乎不动的关节,例如脊椎骨等.

syn·chro·mesh [síŋkrəmèʃ] [ˋsɪŋkrəˏmɛʃ] *n.* 同步啮合装置:尤指汽车的变速装置,在滑动的大齿轮上装有与它摩擦的小离合器,当小离合器接触到非滑动齿轮时,会使两个齿轮同速旋转,以加快变速. [*synchronized* + *mesh*]

syn·chro·nize, -nise [síŋkrənàiz] [ˋsɪŋkrəˏnaɪz] *vi.* (与…)同时发生,同时存在(occur at the same time, be simultaneous)〈*with*〉. ——*vt.* **1** 使同时发生,使有同时性;使以同速度进行(cause to go at the same rate). **2** 使(钟表等的)时间一致(cause to indicate the same time). **3** 〖电影·电视〗使(声音)与画面一致(carry out the synchronism of).
sỳn·chro·ni·zá·tion, -sá- *n.*

syn·chro·nous [síŋkrənəs] [ˋsɪŋkrənəs] *adj.* **1** (与…)同时的,同时发生的(existing or occurring at the same time)〈*with*〉. **2** (与…)同时以同速度进行的(keeping time, proceeding at the same pace)〈*with*〉. **3** 〖物理〗同步的(having coincident periods). **sýn·chro·nous·ly** *adv.*
[后期拉丁语 *synchronus* ←希腊语 *sugkhronos* (*sun*- same + *khronos* 时)]

syn·chro·tron [síŋkrətrɔ̀n/-tràn] [ˋsɪŋkrəˏtrɑn] *n.* 〖物理〗同步加速器:改良回旋加速器(cyclotron)的环状粒子加速装置,是研究原子核和基本粒子的重要设备.

syn·clas·tic [sinklǽstik] [sɪnˋklæstɪk] *adj.* 〖数学〗(曲面)同向曲率的.

syn·cline [síŋklain] [ˋsɪŋklaɪn] *n.* 〖地质〗向斜:褶曲地层的谷底部分(cf. *anticline*)(→图 ROCK[1]).
syn·clí·nal *adj.*

syn·co·pate [síŋkəpèit] [ˋsɪŋkəˏpet] *vt.* **1** 〖语法〗(语言的)词[音]中省略,中略. **2** 〖音乐〗切分,采用切分法(displace the normal beats or accents of).

syn·co·pa·tion [siŋkəpéiʃən] [ˏsɪŋkəˋpeʃən] *n.* **1** 〖音乐〗切分(法):以弱拍音开始后延续于次小节的强拍音,或小节中平常弱拍的地方以强拍置换来移换重音的演奏法. ✲ **2** 〖语法〗词[音]中省略,中略.

syn·co·pe [síŋkəpi] [ˋsɪŋkəpɪ] *n.* **1** 〖医〗晕厥;昏厥,昏倒(fainting):血压急速下降或脑贫血等造成的暂时性意识丧失. **2** 〖语法〗词[音]中省略,中略(syncopated spelling or pronunciation).
sýn·co·pal [-pəl] [-pəl], **syn·cop·ic** [sinkɔ́pik/-káp-] [sɪnˋkapɪk] *adj.*

syn·cre·tism [síŋkritizəm] [ˋsɪŋkrɪˏtɪzəm] *n.* (哲学主张、宗教等的)混合,调和.
syn·crét·ic [-krét-, -kríːt-] [-ˋkrɛt-], **sỳn·cre·tís·tic** *adj.* **sýn·cre·tìze**, **-tise** *v.*

syn·dac·tyl [sindǽktil] [sɪnˋdæktɪl] *adj.* 并趾的. ——*n.* 并趾动物:指袋鼠、有蹼的鸟类等并趾的动物. ✲

syn·de·sis [síndisis] [ˋsɪndɪsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-ˏsiz]) 〖生物〗= SYNAPSIS.

syn·dic [síndik] [ˋsɪndɪk] *n.* **1** 文官,地方行政官(officer of the government)(▶权限因国家而有所不同);(尤指日内瓦的四人)行政长官. **2** (团体、企业等的)理事,评议员;《英》(剑桥大学的)特别评议员(member of a special committee of the senate).
[后期拉丁语 *syndicus* ←希腊语 *sundikos* (←*sun*- with, *dike* 裁判),"辩护人"之意]

syn·di·cal·ism [síndikəlizəm] [ˋsɪndɪklˏɪzəm] *n.* 工团主义:尤指 19 世纪末左右在法国兴起的激进派工会运动. 旨在掌握社会的支配权,使工会控制生产及分配的方式. **sýn·di·cal·ist** *adj.*, *n.*
[法语. ← *syndicat* (工会)]

syn·di·cate [*n.* síndikit; *v.* -kèit] [*n.* ˋsɪndɪkɪt; *v.* ˋsɪndɪˏket] *n.* **1** 理事会,评议会(body of syndics). **2** 辛迪加企业联合:为了要实现共同目的而相结合的企业家组织的一种团体. **3** 〖新闻学〗报纸杂志联盟:为了同时发表而向报纸、杂志提供新闻等的机构. ——*vt.* **1** 组成企业联合. **2** 将(新闻在各报纸、杂志上)同时发表(publish simultaneously).
sỳn·di·cá·tion *n.*
[中世纪拉丁语 *syndicatus* (←后期拉丁语 *syndicus* 参照 SYNDIC)]

syn·drome [síndroum, -drəmi] [ˋsɪndrom, -drəmɪ] *n.* **1** 〖医·精神医学〗征候群,综合征状:一种疾病中同时发生的一群征候. **2** (行动的)特征,形态.

syne [sain] [saɪn] *adv.*, *prep.*, *conj.* 《苏格兰》以前(since).

syn·ec·do·che [sinékdəki] [sɪˋnɛkdəkɪ] *n.* 〖语法·修辞学〗提喻法,举隅法:以部分代表全体,以特殊代表一般的一种表现法,如以 sail (帆)代表 ship (船),以 hand (手)代表 workman (工人)等.

syncopation / 切分(法)



syn·er·gism [sínədʒizəm/-ər-] [ˋsɪnədʒɪzm̩], **-gy** [-dʒi] [-dʒɪ] *n.* 〖医〗(肌肉、器官、药物等的)协助；协同，协同作用 (co-ordination).
syn·er·gét·ic, **syn·ér·gic** *adj.*

Synge [siŋ] [sɪŋ] **John Millington ~** 辛格(1871～1909)：爱尔兰剧作家，著有《骑马下海人》(*Riders to the Sea*)、《西方世界的花花公子》(*The Playboy of the Western World*)等剧本，对爱尔兰的文艺复兴有很大的贡献.

syn·od [sínəd] [ˋsɪnəd] *n.* **1** 教会会议；协议、决定有关教会事项的会议. **2** (长老教会的)总会：地位在区会 (presbytery) 之上的会议. 构成教会法院. **3** 会议 (convention, council).
sýn·od·al, **syn·od·i·cal** [sinɔ́dikəl/-nɑ́d-] [sɪnˋɑdɪkl] *adj.* **syn·ód·i·cal·ly** *adv.*
General Synod 英国教会总会：1969年设立的英国教会的协议决定机关，遇有协议与国法相抵触时必须与国会商洽.

syn·oe·cious [siníːʃəs] [sɪˋniʃəs] *adj.* 〖植〗(如许多菊花科植物的)雌雄花同在头状花序的. (如某种苔类)于同一花托有雌雄器官的，两性花的(→图 FLOWER).

syn·o·nym [sínənim] [ˋsɪnə,nɪm] *n.* **1** 同义词 (word having the same meaning as another) (←→ *antonym*). **2** (…的)别称，别名 (another name) 〈*for*〉.
syn·on·y·mous [sinɔ́niməs/-ɑ́n-] [sɪˋnɑnəməs] *adj.*
syn·ón·y·mous·ly *adv.*
[希腊语 *sunonumon* (← *sun*-same, *onoma*, *onuma* name), "同名物，同义物"之意]

syn·o·nym·ic [sinənímik] [,sɪnəˋnɪmɪk] *adj.* **1** 同义词的 (of synonyms). **2** 用同义词的 (using synonyms).

syn·on·y·my [sinɔ́nimi/-ɑ́n-] [sɪˋnɑnəmɪ] *n.*
1 同义 (being synonymous).
2 (为加强语气的)同义词叠用[使用] (use of synonyms for emphasis).
3 同义词研究 (subject or study of synonyms).
4 同义词集 (collection of synonyms).

syn·op·sis [sinɔ́psis/-ɑ́p-] [sɪˋnɑpsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-siz]) 概要，大意，摘要 (brief general survey, summary).

syn·op·tic [sinɔ́ptik/-ɑ́p-] [sɪnˋɑptɪk] *adj.*
1 概要的，大意的，摘要的 (of or forming a synopsis)；概观的.
2 〖气象〗(天气图)综观的 (giving a general view).
3 [S-]《对观福音书》的.
syn·óp·ti·cal *adj.* **syn·óp·ti·cal·ly** *adv.*
syn·óptist *n.* 《对观福音书》的作者.
Synoptic Gospels [加冠词 the]《对观福音书》：指在记述的内容、顺序与表现等上均有相似性的马太、马可、路加三福音书.

syn·os·to·sis [sinəstóusis] [,sɪnəsˋtosɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-siz]) 〖解〗骨质性关节强直 (bony ankylosis)；骨性联合，骨性接合 (joining of the bones by osseous tissue).

syn·o·vi·a [sinóuviə, sain-] [sɪˋnovɪə, saɪn-] *n.* 〖生理〗滑液：关节腔的滑膜及腱鞘所分泌的黏液. 能润滑关节并清除关节腔有害的物质.

syn·o·vi·al [sinóuviəl, sain-] [sɪˋnovɪəl, saɪn-] *adj.* 〖生理〗滑液的，含有滑液的，分泌滑液的 (of, containing or secreting synovia).
synovial fluid 〖生理〗滑液 (synovia).
synovial membrane 〖生理〗滑膜：分泌滑液的结缔组织上的厚膜(→图 BONE).

syn·o·vi·tis [sinəváitis, sain-] [,sɪnəˋvaɪtɪs, saɪn-] *n.* 〖医〗滑膜炎：关节肿胀的滑膜炎症.

syn·tax [síntæks] [ˋsɪntæks] *n.* 〖语法〗句法语法.
1 分析句子中词与词之间的关系.
2 研究语法构造的规则.
syn·tác·tic *adj.*

Syracuse /锡拉库萨
意大利西西里岛东南岸港口城市. 图为削平了山腰而建造的古代圆形剧场的遗迹，公元前731年左右，科林斯人把它作为希腊最早的殖民地，它也以处于西西里岛的中心而繁荣. 在经过第二次布匿战争后，于公元前211年被罗马人占领，接着又被萨拉森人、诺曼人等所征服，直到19世纪后期才被意大利统一.



syndactyl /并趾
黑额黑雁 (Canada goose) 的足指间的蹼，是为适应环境条件而长成的并趾现象.

syn·the·sis [sínθisis] [ˋsɪnθəsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-,siz]) **1** 综合，合成，组合 (combination, composition, putting together) (←→ *analysis*). **2** 综合体，合成体. **3** 〖化〗合成：由比较简单的化合物制成复杂的化合物，尤指人工化制造的有机化合物.
sýn·the·size, **-sise** *vt.*


syn·thet·ic [sinθétik] [sɪnˋθɛtɪk] *adj.* **1** 综合(性)的. **2** 〖化〗合成的 (produced by synthesis)：——*synthetic rubber* 合成橡胶. **3** 《口语》不是真品的，假的，人造的 (artificial). **4** 〖语言〗综合性的，多合成语的. ——*n.* 合成物；合成[化学]纤维 (artificially produced fiber).
syn·thét·i·cal·ly *adv.*


syph·i·lis [sífilis] [ˋsɪflɪs] *n.* 〖医〗梅毒：由梅毒螺旋体 (*Treponema pallidum*) 引起的性病. 通常是与患者直接接触而感染的，初期是局部，二期是皮肤、黏膜，三期是骨骼、肌肉、脑等受感染.
syph·i·lít·ic *adj.* 梅毒(性)的，患梅毒的，梅毒所致的. ——*n.* 梅毒患者.
congenital syphilis 先天梅毒：胎儿在母亲胎内感染的梅毒. **primary syphilis** 初期梅毒.
secondary syphilis 二期梅毒.
tertiary syphilis 三期梅毒.
[源于1530年意大利医师弗拉卡斯托罗 (Fracastore) 从有关梅毒的拉丁语诗中挑选的患者西菲利斯 (*Syphilus*) 的姓名]



Syria/叙利亚

图为帕利姆拉(Palmyra)的遗迹,传说是所罗门王(Solomon)建造的.叙利亚大部是沙漠,经济以农牧业为主,此外化学、机械、石油等工业也很发达,是阿拉伯各国中较繁荣的国家.居民多信奉伊斯兰教,说阿拉伯语.





syph·i·lo·ma [sifilóumə] [ˌsɪfɪ'ləʊmə] *n.* 梅毒瘤;梅毒性的肿瘤.

Syr·a·cuse [sáiərəkjù:z, sírə-] ['saɪrəkjuz, 'sɪrə-] 锡拉库萨(一译叙拉古):意大利南部西西里岛(Sicily)的城市.公元前413年伯罗奔尼撒战争(Peloponnesian War)时狄摩西尼(Demosthenes)和尼西亚斯(Nicias)率领的雅典远征军远征西西里岛,在此遭围攻,海军全军覆没 ✽

Sỳr·a·cú·san [-zən] [-zən] *adj.*, *n.*

Syr·i·a [síriə] ['sɪrɪə] *n.* 叙利亚:位于亚洲西南部,面对地中海的一共和国.公元前64~前36年,和近邻地区形成罗马帝国的一部分.1517年被奥斯曼(Ottoman)帝国征服之前,多半在阿拉伯人统治下.1918~1941年为法国托管地,首都大马士革(Damascus) ✽

Sýr·i·an *adj.*, *n.* **Syr·i·ac** [síriæ̀k] ['sɪrɪˌæk] *adj.* 叙利亚语的. ——*n.* 叙利亚语;阿拉姆(Aramaic)语的一种方言. **Sýr·i·a·cìsm** *n.*

sy·rin·ga [siríŋgə] [sə'rɪŋgə] *n.* **1** 紫丁香花;紫丁香属落叶小乔木的通称,尤指西洋丁香(*S. vulgaris*)(lilac). **2** = mock orange.
[近代拉丁语.源于拉丁语 *syrinx*(← 希腊语 *surigx* 管),"去髓作管子用"之意]

syr·inge [sírindʒ] ['sɪrɪndʒ] *n.* **1** 〖医〗注射器,注射筒. **2** 园艺用喷水器 ✽ ——*vt.* **1** 注射(药等);洗净. **2** 喷水.

syr·inx [síriŋks] ['sɪrɪŋks] *n.* (pl. **-inxes**, **-inges** [siríndʒi:z] [sɪ'rɪndʒiz]) **1** 牧羊神潘(Pan)的笛子(pan-pipe). **2** 〖考古〗(古埃及坟墓中呈狭窄隧道状的)通路. **3** 〖解〗(由喉咙通到耳朵的)欧氏管,耳咽管(Eustachian tube)(→ 图 EAR¹). **4** 〖动〗鸣管;鸟的发声器官.由气管与支气管构成(→ 图 BIRD).

sy·rin·ge·al [siríndʒiəl] [sə'rɪndʒɪəl] *adj.*


Sy·ro- [sírə-] ['sɪrə-] *pref.* "叙利亚的"(Syrian),"叙利亚的"(Syrian),"叙利亚和…的"之意(例 *Syro-Arabian Syro-Phoenician*).

syr·up, sir- [sírəp; 美 + sə́:rəp] ['sɪrəp, 'sɜəp] *n.* **1** 糖浆.(1)水中加糖后熬煮的糖液.(2)糖液中加入香料的饮料.(3)〖乐理〗混合有药剂的糖溶液. **2** 糖蜜(molasses, treacle);浓缩的甘蔗汁.精制过程中有一部分呈非结晶的状态. **sýr·up·y** *adj.*
golden syrup 《英》浅色糖浆的商品名.
maple syrup 槭糖蜜;熬煮槭树汁所作成的糖蜜.
[阿拉伯语 *šarāb*(饮料)]

sys·tal·tic [sistǽltik] [sɪs'tæltɪk] *adj.* 〖生理〗搏动性的,(如心脏般)交替收缩的(systole)、舒张的(diastole).

·**sys·tem** [sístəm] ['sɪstəm] *n.* **1** (经复杂的组合、结合而成的)组织,系统(organised body):—*the present economic system* 现在的经济组织. 〖地理〗(地层的)系:*a mountain system* 山系.
2 〖物理〗系统:有一定的相互作用且相互关联的物体集合体.
3 [加冠词 the] 〖生物〗(器官的)系统,组织:—*the nervous system* 神经系统.
4 [加冠词 the] (人、动物的)身体,全身:—*The poison has passed into his system.* 毒性已侵入他的体内.
5 (学问、思想的)体系.
6 制度:—*a system of government* 政治制度.
7 体系[组织]的方法,方式:—*work without system* 杂乱无章地工作.
8 系统分类法,表记法.
9 〖结晶学〗(6种分类结晶体的基本)结晶系.

syringe / 园艺用喷水器



systems design 系统设计
[希腊语 *sustēma* (置放于一处之物,统一体)]

·**sys·tem·at·ic** [sistəmǽtik] [ˌsɪstə'mætɪk] *adj.* **1** 有组织的,有系统的;井然有序的:—*systematic studies* 有系统的研究. **2** 分类法的,体系[组织]的(of system (s)). **sỳs·tem·át·i·cal·ly** *adv.*

sýstem·át·ics *n.* (动植物的)分类法,分类学.

sýstem·a·tìze, -tìse [-təmətàiz] [-təməˌtaɪz] *vt.*

Sys·tème In·ter·na·tio·nal [sistem æ̀ŋtɛənæʃənɑ́:l, -nǽl] [sɪstɛm-ˌæŋtɛənæʃə'nɑl, -'næl] (亦作 **Système International d'unités**) 国际单位制(International System (of units));由国际计量大会推荐给全世界的统一单位制.以米、千克、秒、安(培)、开(尔文)、摩(尔)、坎(德拉)作为7个基本单位,其他单位均由这7个单位导出.

sys·tem·ic [sistémik] [sɪs'tɛmɪk] *adj.* **1** 组织[体系,系统]的(of or affecting a system). **2** 〖生理·医〗全身的(of the system or body as a whole);(身体器官)特定的系统的(of a particular system of bodily organs).


sys·tém·i·cal·ly *adv.*

sys·to·le [sístəli] ['sɪstəlɪ] *n.* 〖生理〗心脏收缩(期)(contraction of the heart)(cf. *diastole*).


sys·tól·ic *adj.*

syz·y·gy [sízidʒi] ['sɪzədʒɪ] **1** 〖天文〗朔望:两个天体,尤指月亮与太阳的黄经之差成0°或180°时的点. **2** 〖数学〗一群有理整函数与另外一群有理整函数,有各自对应的积之和为0的关系.

Sze·chuan [sétʃwɑ́:n] [sɛ'tʃwɑn] 四川:中国中部长江中游的一省,省会成都.



T T字母初期在口语中的名称为taw,用简单的 x 符号来表示.这仅是一个代表符号而已.其形状与其他的字母相比,变化较小.



T, t [ti:] [ti] *n.* (pl. **Ts**, **T's**, **ts**, **t's**) **1** 英语的第20个字母,拉丁语的第19个字母.字形由希腊语的 *T*,腓尼基语和古代闪米特语的 ✝ ✗ ✕ ✕ 等字演变而成.表示无声齿音(英语的齿槽音)的闭锁音,但在-tion, -tial 的情况中发[ʃ]音,在-tual, -tue, -ture中发[tʃ]音;在-th-的情况下则发有声摩擦音[ð]或无声摩擦音[θ].古代罗马字母中,没有这类发音的单一符号.
2 T字形物.
to a T 正确地,恰好地(exactly, to a nicety).
T-bone steak T字形腰肉牛排,带骨牛排.
T́-jùnction(*n.*)(管等的)T字形接合部;T字形三岔路.
T́-shìrt(*n.*)(无领短袖的)T恤衫.
T square 丁字尺:用来画或确认直角、平行线等的丁字形的尺(→图 SQUARE).

t. 《略》**1** taken〖赌博〗被夺赌输. **2** ton(s)吨. **3** tonne(s)公吨(重量单位).

T. 《略》**1** tenor 男高音. **2** tera-"兆兆","万亿". **3** tesla(s)特斯拉(磁通量密度国际单位). **4** Turkish 土耳其的. ▶ **£** T 表示土耳其镑.

ta [tɑ:] [tɑ] *int.* 《英》《幼儿语·口语》谢谢(thank you).

T. A. 《略》Territorial Army《英》地方自卫队,本地防卫义勇军.

Taal [tɑ:l] [tɑl] *n.* [加冠词 the]塔尔语. ▶ 南非荷兰语(Cape Dutch, Afrikaans)的古称.
[荷兰语,语言之意]

tab [tæb] [tæb] *n.* **1** (悬挂在物体上的)小垂悬物,垂片,垂饰或舌状物(small flap, strip, tag or tongue). **2** (附在账簿作为检索用的)签. **3**〖英军〗(参谋军官的)红领章(red gorget patch). **4**《口语》算账(account),《美》账单,查核(check).
keep tabs*[*a tab*]*on (1)记账(keep account of). (2)监视,在控制中(have under observation or in check).

T. A. B. 《略》**1** Totalizator Agency Board《澳》赛马赌金计算中心. **2** typhoid-paratyphoid A and B vaccine 抗伤寒、抗副伤寒 A、B 疫苗.

tab·ard [tǽbəd/-bərd] [tæbəd] *n.* **1**〖史〗(中世纪骑士穿在铠甲外的)绣有标志的短披风(→图 ARMOUR). **2** 传令官所穿饰有标志的宽大皮外衣.

tab·a·ret [tǽbərit] [tæbərɪt] *n.* 塔巴勒绸,缎子,竖条纹的绸子,以简单经纬丝织成的绢.作为室内装饰或窗帘之用.

ta·bas·co [təbǽskou] [təbæsko] *n.* (pl. **-cos**) **1** 塔巴斯科辣酱油:用番椒(*Capicum annuum*)的果实制作的一种香辣酱油. **2** [T-]此种辣酱油的商标名.

tab·by [tǽbi] [tæbɪ] *n.* **1** 平纹织法(plain weave)(→图 WEAVE).
2 似波纹绸的织物.
3 (亦作 **tabby cat**)虎斑猫,斑纹猫,雌猫.
4 《英》老处女(old maid).
5 《轻蔑语》(较年长的)长舌妇(elderly gossiping woman).
6 (用等量的石灰、贝壳、沙粒、碎石混合成的)坚硬的混凝土.
——*vt.* **1** (将丝绸等)织上波纹(water).
2 在…织上深色条纹[斑纹](mark with dark stripes or streaks).[由此类织品的原产地,巴格达近郊的地名'*attābiya* 而来]

tab·erd·ar [tǽbədɑ̀:/tǽbərdɑ̀r] [tæbə˞,dɑr] *n.* 《英》(牛津大学)获女王学院奖学金的学生(scholar of Queen's College). **táb·erd·ar·ship** *n.*
[拉丁语 *tabardarius*(TABARD+arius 后缀).古时在此学生宿舍穿着的短大衣]

tab·er·na·cle [tǽbənæ̀kl/-bər-] [tæbə˞,nækl] *n.* **1** 简陋的小屋,棚子,帐篷(hut, booth, tent).
2〖犹太史〗会幕:犹太人出埃及去巴勒斯坦途中使用的活动圣堂.
3 (不采用教会方式的)礼拜堂(place of worship);〖史〗(教会于伦敦大火后,再兴建时用的)临时礼拜堂;(浸信会、卫斯理会等非国教的)礼拜堂.
4〖教会〗(安置圣像的)有顶的神龛(canopied niche)(→图 NICHE).
5〖教会〗圣柜:为了保存圣体而附有装饰的箱子.
6〖海〗(船的)桅座:船经过桥下时,能使桅杆随时落下的特殊承座.
——*vt.* 暂时居住于…
——*vi.* 暂时居住(dwell temporarily).
tàb·er·nác·u·lar *adj.*
Feast of Tabernacles[加冠词 the]住棚节:为庆祝秋收而于10月举行的犹太人庆典,纪念犹太人居住在旷野帐幕中的艰苦日子.
tabernacle roof 大杂院中起伏不平的简陋屋顶.
tábernacle-wòrk(*n.*)〖建〗幕屋:壁龛、圣职者席、说教坛上的装饰雕刻或装饰格窗(tracery).

ta·bes [téibi:z] [tebiz] *n.*〖医〗痨;消瘦.
tabes dorsalis〖医〗脊髓痨:因梅毒、外伤、急性传染病引起运动性共济失调(locomotor ataxia)的病症.

ta·bet·ic [təbétik] [təbɛtɪk]〖医〗*adj.* 患脊髓痨的(of, affected with, tabes). ——*n.* 脊髓痨患者.

tab·i·net [tǽbinit] [tæbə,nɛt] *n.* 波纹丝毛织品,波纹塔夫绸:类似爱尔兰原产的毛葛,是一种丝绸与羊毛混合的纺织品,上有木纹花样.


tab·la·ture [tǽblətʃə/-tʃər] [tæblə,tʃʊr] *n.* **1**〖音乐〗符号谱,一种使用字母或数字的古记谱法,其中谱表线代表弦,上面的数字或字母表示手指停处,多用于琵琶或其他弦乐器的乐谱. **2**《古》记忆图像(mental picture).

ta·ble [téibl] [tebl] *n.* **1** 桌,台:—— *a card table* 牌桌. ✽
2 餐桌;菜肴,食物:——*keep a good table* 吃得很好.
3 [西洋双陆棋戏(backgammon)的]盘面.
4 [集合名词]同席的人:—— *The whole table lis-*

table tennis/乒乓球

乒乓球于1890年起源于英国,自1898年采用赛璐珞球后,此项运动才蓬勃发展起来.因球碰到球拍发出乒乓的声音,所以 ping-pong 就成为乒乓球的代称.第一次世界大战后,美国运动用具制造业者,以"ping-pong"申请注册商标,以后正式比赛名称改为乒乓球.





tened to his story. 全桌的人都在听他讲故事.
5 建筑物等的平面.
6 (机床的)工作台(flat part of a machine tool).
7 (表面经过加工的)宝石平面.
8 无铅玻璃板;平滑的[短斜方晶系的]水晶.
9 ＝table-land.
10 (铭刻用的)木板,石板,铭刻板;刻在石板[木板]上之物.
11 表,计算表,一览表,目录:—— *a table of contents* 目录/*learn one's table* 背诵九九乘法表.
at table 正在用餐(at a meal or meals).
lay on the table 使(议案)无限期延缓,搁置(议案等).
lie on the table 让(议案)搁置.
turn the tables 转变形势,主客易位.
under the table (1)喝得烂醉的.(2)秘密地.
——*vt.* **1**〖议会〗无限期地延期,搁置(法案、报告等);提出,审理(议案等).**2** 作成表.**3**〖木工〗(将木材)嵌接(join together).**4** (船帆为增其耐用度)加上宽边.
táblecl̀oth(*n.*)桌布,台布.
táble-cùt(*adj.*)有切割平面的:在比底尖面大的平滑面上用小面围绕的一种宝石切割法(→图 GEM).
táble-knìfe(*n.*)餐刀,(尤指)餐桌上用的切肉刀.
táble-lànd(*n.*)台地,高原.
táble-lìfting[**-tùrning**](*n.*)桌灵升:(施降灵术)使桌子自然移动、飘浮的现象.
táble-lìnen(*n.*)桌布(桌巾、餐巾等).
Table Mountain 桌山:南非共和国开普敦(Cape Town)附近的平顶山.
Table of Kindred and Affinity(亦作 **Table of Affinity, Table of Prohibited**[**Forbidden**]**Degrees**)[加冠词 the],禁止结婚的近亲表:教会法令禁止结婚的同族、近亲间的血缘关系表.
Table of the House[加冠词 the]《英》议会中央的发言台(→图 PARLIAMENT).
táble-ràpping(*n.*)桌灵击:(施降灵术时)桌子自动发出的敲击声.
tables of the law (covenant) 摩西十诫(the Ten Commandments);刻十诫的石板.
táblespòon(*n.*)(1)餐桌用大汤匙.(2)＝tablespoonful.
táblespòonful(*n.*)(餐桌用大汤匙的)一大汤匙之量.
táble-tàlk 进餐时的闲谈.
table tennis 乒乓球.✲
táble wàre(*n.*)餐具.
Twelve Tables[加冠词 the]十二铜表法:公元前451～450 年,由编纂罗马法的 10 位官员所制定的法律.将罗马法中最重要的条文刻在 12 块铜板上.
[古代法语←拉丁语 *tabula*(板,刻板,绘画)]

tab·leau [tǽblou] [ˋtæblo] *n.* (pl. **-leaux** [-louz] [-loz]) **1** 生动的描写(picturesque presentation). **2** 戏剧性的场面(dramatic or effective situation).
tableau curtains〖戏剧〗从舞台中央向左右拉开的帷幕.
tableau vivant [ví:vɑ:ŋ] [ˋvivɑŋ] (pl. **tableaux vivants** [ví:vɑ:ŋ] [ˋvivɑŋ])活人造型:指由真人扮演的静态画面场面或历史性场景,尤指舞台造型.
[法语(*table* 的指小词)]

ta·ble d'hôte [tà:bl dóut] [ˏtæbḷ ˋdot, ˏtɑ-] **1** 客饭:菜单上明示菜名和一定价格的简单饭食(cf. *à la carte*). **2**《废》(饭店等的)公共餐桌(common table for guests).[法语,"主人的餐桌"之意]

·**tab·let** [tǽblit] [ˋtæblɪt] *n.* **1** (撕取式的)便笺本. **2** (刻有铭文的)匾额. **3** 写字板:由象牙或木制成的小板,上面涂蜡,可书写文字. **4** (药品、肥皂、糖果等的)薄片;药片:—— *two tablets of aspirin* 两片阿司匹林.

tab·lier [tǽbljei] [ˋtæbḷje] *n.* (好的)围裙;〖史〗妇女服饰类似围裙的部分.

ta·bling [téibliŋ] [ˋteblɪŋ] *n.* (缝于船帆边缘有加强作用的)宽缘布,宽贴边.

tab·loid [tǽblɔid] [ˋtæblɔɪd] *n.* **1** 浓缩[凝缩]物,**2** 摘要(anything in compressed or concentrated form). **3** 通俗小报:大小为一般报纸的一半,简略刊载新闻摘要的报纸.

ta·boo, -bu [təbú:] [təˋbu] *adj.* **1** (被视为神圣或污秽而)禁忌的(prohibited, consecrated). **2** (因社会习惯而)避免的,禁止的(avoided, prohibited). ——*n.* **1** 禁忌,塔布:一种社会化的规律,具有神秘的制裁作用,使人不至于从事狂暴或不道德的行为,此为波利尼西亚人(Polynesian)的风俗. **2** 禁令,禁制(ban, prohibition). ——*vt.* 禁止.[东加语 *tabu*]

ta·bor [téibə/-bər] [ˋtebɚ] *n.*〖史〗(吹笛时伴奏用的)单面小鼓(small drum).✲

tab·o(u)·ret [tǽbərèt] [ˏtæbəˋrɛt] *n.* **1** (没有靠背、扶手的)矮凳(low seat or stool). **2** 刺绣框(架)(embroidery frame).
[法语 *tabouret*.←古法语 *tabour*(鼓)]

ta·bu [təbú:] [təˋbu] *adj.*, *n.*, *v.*:→TABOO.

tab·u·la [tǽbjulə] [ˋtæbjələ] *n.*〖解〗横膈,板状骨,骨板(hard, flat surface of a bone, etc.).
tabula rasa (1)涂掉字迹的写字板(erased tablet). (2)(未得任何经验和印象的)纯洁的心灵;完全忘却,空白(complete obliteration, blank).
[拉丁语,"写字板"之意]



Tadzhikistan/塔吉克斯坦　位于有"世界屋脊"之称的帕米尔(Pamir)高原上,为中亚境内的共和国,亦是原苏联加盟共和国中最典型的山国. 60%的国土是灌木与草原地带,大部分的居民住在河谷区. 图为流经首都杜尚别(Dushanbe)的河流.



tab·u·lar [tǽbjulə/-lər] [ˋtæbjələ˞] *adj.* **1** 表格的,列成表格的(of, arranged in, tables).
2 列表计算的.
3 扁平的,平板状的(broad and flat like a table);由薄板制成的,形成薄板的(formed in thin plates).
4 (结晶等)板状的:底部和顶部平坦、呈短柱形状的.
táb·u·lar·ly *adv.*

tab·u·late [*v.* tǽbjulèit; *adj.* -lit] [*v.* ˋtæbjəˌlet; *adj.* -lɪt] *vt.* (数字、事实等)列成表格,做成一览表(arrange in tabular form).
——*adj.* 平坦的,平板(状)的(having a flat surface, tabular).
tàb·u·lá·tion *n.*

tab·u·la·tor [tǽbjulèitə/-tər] [ˋtæbjəˌletə˞] *n.* **1** 绘制图表者(person who tabulates). **2** 列表机;打字机的图表绘制装置.

tac-au-tac [tǽkoutǽk] [ˋtækoˌtæk] *n.* 〖击剑〗拨挡对方攻击再回刺(parry combined with a riposte);连续快速攻击并拨挡(rapid succession of attacks and parries).

ta·cet [tǽset, téi-] [ˋteset] *vi.* 〖音乐〗[用于命令句]休止(演奏、歌唱)(Be silent!).
[拉丁语,"保持沉默"之意]

tach, tache[1] [tæʃ, tætʃ] [tæʃ, tætʃ] *n.* 〖圣〗扣,钩(clasp),(锁的)环(link).
[TACK[1] 的古代法语形式]

tache[2] [tæʃ, tætʃ] [tæʃ, tætʃ] *n.* (熬煮糖用的)锅.

tach·e·om·e·ter [tækiɔ́mitə/-ámitər] [ˌtækɪˋɑmətə˞], **ta·chym·e·ter** [teikímitə/-tər] [təˋkɪmətə˞] *n.* 〖测量〗准距计,视距仪:用光学的方法测定距离的装置.
tàch·e·óm·e·try *n.*

tach·o·graph [tǽkəgrὰ:f, -græf] [ˋtækəˌgrɑf, -ˌgræf] *n.* 转速记录计:交通工具上用以记录速度和里程的装置.

ta·chom·e·ter [təkɔ́mitə/təkámitər] [təˋkɑmətə˞] *n.* 转速计,流速计:测定机械旋转速度或液体流速的仪器通称. **ta·chóm·e·try** *n.*

tach·y·car·di·a [tækikά:diə/-kάr-] [ˌtækɪˋkɑrdɪə] *n.* 〖医〗心动(搏)过速:心脏异常的快速搏动.

ta·chyg·ra·phy [təkígrəfi] [tæˋkɪgrəfɪ] *n.* **1** (尤指古希腊、罗马的)速记法(stenography). **2** (中世纪希腊语、拉丁语的)简略形式,简写体.
tach·y·graph·ic [tækigrǽfik] [ˌtækɪˋgræfɪk] *adj.*

tac·it [tǽsit] [ˋtæsɪt] *adj.* **1** 心照不宣的(understood without being put into words).
2 沉默的,无言的(saying nothing, silent).
tác·it·ly *adv.*

tac·i·turn [tǽsitə̀:n/-tə̀:rn] [ˋtæsəˌtɝn] *adj.* 沉默的,寡言的(reserved in speech, saying little, uncommunicative).
tàc·i·túr·ni·ty *n.*

Tac·i·tus [tǽsitəs] [ˋtæsətəs] **Cornelius** ~ 塔西佗(55～约120):罗马历史学家、政治家,与不列颠总督阿格里科拉(Agricola)之女结婚. 作品有《阿格里科拉传》(*Agricola*)、《日耳曼民族史》(*Germania*)、《历史》(*Histories*)、《编年史》(*Annals*)等.

tack[1] [tæk] [tæk] *n.* **1** (钉地毯用的)钉(small sharp nail)(→图 NAIL).
2 (尤指暂时的)钉住,固定(fastening together);(用来暂时固定所缝的)假缝.
3 〖海〗(1)将帆下端紧缚于内下角的绳子. (2)(固定绳索)纵帆的内下角(lower windward corner of a sail)(→图 SAIL[1]).
4 〖海〗(1)航行时,将船首迎风,改变受风舷的方向. (2)航行时根据风向和船帆来决定船的航向. (3)抢风行船:斜兜着风作之字形的前进.
5 方针,政策(course of action or policy).
6 (油漆、印刷油墨的)黏性(viscous condition).
——*vt.* **1** 用钉钉住.
2 假缝,(尤指以长针)暂时缝上(attach in a slight or temporary manner).
3 附加…,添加(annex, append)〈*to*, *on to*〉.
4 〖英史〗(为了确保上议院能通过,在财政法案上)附加本来无关的条款(append)〈*to*〉.
5 〖海〗使船抢风航行.
——*vi.* **1** 〖海〗抢风航行(make run or course obliquely against the wind).
2 改变航路[方针,政策](change one's course, conduct, policy, etc.).

tack[2] [tæk] [tæk] *n.* 粮食,食物(foodstuff).
hárdtàck (*n.*):→HARD.
soft tack 面包(bread),佳肴(good fare).

·tack·le [tǽkl,(于2)téikl] [tækl,(于2)tekl] *n.*, *v.* (**-led**; **-ling**)——*n.* **1** 用具,仪器,装置(apparatus, instruments):——*fishing tackle* 钓鱼用具.
2 〖海〗滑轮装置:用于船上作业等(→图 PULLEY).
3 (亦作 **block and tackle**)滑车装置(组),辘轳.
4 〖橄榄球〗阻截:——*make a tackle* 阻截成功.
5 〖美式足球〗位置在攻击线左右的守备区与后卫之间的两名选手.
——*vt.* **1** 捕捉,抓住:——*tackle a thief* 抓住小偷.
2 (对习题、问题)争辩,议论〈*on*〉:——*tackle a problem* 争论问题.
3 〖橄榄球·美式足球〗阻截,擒抱.
4 〖足球·曲棍球〗阻止带球的选手前进.
——*vi.* 〖橄榄球·美式足球〗阻截,擒抱.


tack·y [tǽki] [ˋtækɪ] *adj.* (橡胶、油漆等)黏的,黏着性的(slightly sticky or adhesive).
táck·i·ness *n.*

Tagus/塔吉斯河
流经西班牙托莱多(Toledo)市郊.





Tahiti/塔希提岛
图为塔希提岛的景观.塔希提岛于17世纪为西班牙人所发现,1767年英国航海家瓦里斯首先到达该岛.此葫芦形的火山岛,因法国画家高更的画和随笔文集而闻名.



tact [tækt] [tækt] *n.* 机智,圆滑,有随机应变的能力(intuitive perception of what is fitting).
táct·ful *adj.* **táct·ful·ly** *adv.* **táct·ful·ness** *n.*
táct·less *adj.* **táct·less·ly** *adv.* **táct·less·ness** *n.*

tac·tic [tǽktik] [ˈtæktɪk] *n.* 战术,兵法,策略(的一部分)((piece of) tactics).

tac·ti·cal [tǽktikəl] [ˈtæktɪkl] *adj.* **1** 战术的,兵法的(of tactics). **2** 善于运用策略的,精于兵法的(adroitly planning or planned).
tác·ti·cal·ly *adv.*
tactical bombing 战略轰炸:为了直接支援海陆作战而实施的轰炸(cf. *strategic bombing*).

tac·ti·cian [tæktíʃən] [tækˈtɪʃən] *n.* **1** 兵法家(one versed or skilled in tactics). **2** 策略家,策士.

tac·tics [tǽktiks] [ˈtæktɪks] *n.* **1** [作单数、复数用]战术,兵法:尤指作战时对陆海空军的部署和作战的策略(cf. *strategy*). **2** [pl.]策术,策略,方策.

tac·tile [tǽktail/-til] [ˈtæktɪl] *adj.* **1** 触觉的,有触觉的(of or experienced by the sense of touch). **2** 可触知的(tangible). **3** 〖绘画等〗引发触觉的(appealing to the sense of touch),有立体感的(producing an effect of solidity).
tac·tíl·i·ty [-tíliti] [-ˈtɪlətɪ] *n.*

tac·tu·al [tǽktjuəl/-tʃu-] [ˈtæktʃuəl] *adj.* 触觉的,可触知的(tactile).
tác·tu·al·ly *adv.*

tad·pole [tǽdpòul] [ˈtæd,pol] *n.* **1** 蝌蚪:青蛙的幼虫,尤指头圆、无四肢、靠尾巴游行的初期阶段的动物(→图 FROG¹). **2** 其他类似蝌蚪的动物幼虫.

Ta·dzhik·i·stan [tædʒikistáːn] [təˈdʒɪkɪ,stɑn] 塔吉克斯坦:原苏联南部中亚的一个共和国.首都杜尚别 Dushanbe. ✲

tael [teil] [tel] *n.* **1** 两(liang):中国的度量衡单位,约等于3.125克. **2** 银两:中国清末到1930年间,课赋关税的计算单位.

t(a)e·ni·a [tíːniə] [ˈtiniə] *n.* (pl. **-niae**, **-nias**) **1** 头带,束发带. **2** 〖建〗楣带:多立斯(Doric)柱式建筑的柱顶过梁(architrave)和中楣(frieze)间的带状饰样(→图 ORDER). **3** 〖解〗软组织带:脑的白神经质带及结肠的纵肌肉等带状器官和组织. **4** 〖动〗绦虫:寄居于人、狗、猫等体内的绦虫(*Taenia*)属动物的通称(→图 TAPEWORM).
táe·ni·òid [-ɔ̀id] [-,ɔɪd] *adj.*

taf·fe·ta [tǽfitə] [ˈtæfɪtə] *n.* 塔夫绸,软缎:一种薄料子的平织物,通常是指有光泽的丝绸或其他与丝绸相类似的化学纤维.
[波斯语 *tāftah*(*tāftan* 捻的过去分词)]

taff·rail [tǽfril, -reil] [ˈtæf,rel] *n.* 〖海〗船尾栏杆(rail round a ship's stern)(→图 SAILING).
[荷兰语 *tafereel*(*tafel table* 的指小词)]

Taf·fy¹ [tǽfi] [ˈtæfɪ] *n.* 《口语》威尔士人(Welshman).
[可能源于威尔士的 *Davy* 或 *David* 的发音而来]

taf·fy² [tǽfi] [ˈtæfɪ] *n.* 《美》太妃糖(toffee).

taf·i·a [tǽfiə] [ˈtæfɪə] *n.* 塔菲亚酒:产于西印度群岛的一种以糖蜜制造的甜酒.

Taft [tæft] [tæft] **William Howard**~塔夫脱(1857~1930):美国的政治家,第27任总统(1909~1913).

tag¹ [tæg] [tæg] *n.*, *v.* (-gg-) —*n.* **1** (鞋带末端的)金属头,悬垂物(metal point at the end of a shoelace). **2** (长统靴后部的)填皮. **3** (羊的)缠结凌乱的毛(ragged lock of wool). **4** (标有地址、定价等的)标牌,标签(label). **5** 任何松散或参差不齐的末端(any loose or ragged end). **6** 陈词滥调,老生常谈(trite or much used quotation). **7** (诗歌等的)叠句(refrain). **8** (戏剧的)收场白(closing speech).
—*vt.* **1** 饰以垂悬金属物于(带端上). **2** 附以签条. **3** 添饰,加添(join)〈*to*, *on to*, *together*〉. **4** 押韵于(诗句中)(find rhymes for);连接(诗文)(string together). **5** 《口语》纠缠,尾随(follow closely, trail). —*vi.* 纠缠,尾随.
tág·ènd(*n.*)末端(last remnant).
tágràg(*n.*)(亦作 **tagrag and bobtail**)=RAG¹ tag.


tag² [tæg] [tæg] *n.* **1** 捉迷藏. **2** 〖棒球〗触杀.

Tag·a·log [təgáːləg] [ˈtægə,lɑg] *n.* **1** (1) [the Tagalogs]他加禄族:菲律宾群岛的土著,属于马来亚血统. (2)他加禄人. **2** 他加禄语.
[塔加拉语 *taga*(土地的), *ilog*(河)]

Ta·gore [təgɔ́ː/-gɔ̀r] [təˈgɔr] **Rabindranath**~泰戈尔(1861~1941):印度诗人、思想家及作家.1913年以诗集《吉檀迦利》(*Gitanjali*)得到诺贝尔文学奖. ✲

Ta·gus [téigəs] [ˈtegəs] [加冠词 the]塔古斯河,特茹河(葡萄牙名):伊比利亚半岛上最长的河流.发源于马德里东方,流经麦西达高原,构成西、葡两国间的部分国界,在里斯本附近注入大西洋. ✲

Ta·hi·ti [təhíːti] [təˈhitɪ] 塔希提岛:南太平洋中法属波利尼西亚(Polynesia)的社会群岛 the Society Islands 中的主岛. ✲
Ta·hí·tian [-ʃən] [-ʃən] *adj.*, *n.*



Tagore/泰戈尔
出生于加尔各答富裕的名门,属于印度四种阶级中最高的身份.从小接受印度传统思想和文艺教育,1877年留学英国,接受近代西方文明的熏陶.他除了从事诗歌、小说、戏曲的写作外,亦曾向全世界介绍印度思想及文化.并设立国际大学,也参与印度独立运动,他是名副其实代表近代印度的人物,他对民族、国家的热情以及融合东西文化的理想,在今日依然得到很高的评价.

Tai [tai] [taɪ] :→THAI.

tai·a·ha [táiæhæ̀] [ˋtaɪæˌhæ] *n.* 毛利人所使用的(尖端呈舌状的)长柄棍[矛].

tai·ga [táigɑ:] [ˋtaɪgɑ] *n.* 针叶林带,泰加群落:尤指西伯利亚北部苔原带(tundra)和草原带(steppe)之间的广大针叶林带. ✼

tai·ho·a [taihóuæ] [taɪˋhoæ] *int.* 《澳》等一等(Wait!).[毛利语]

:**tail**[1] [teil] [tel] *n.* **1** (动物的)尾巴:——*The dog wagged its tail.* 狗在摇尾巴.
2 尾状物;〖天文〗彗尾;发辫;(音符的)符干(stem);燕尾服的燕尾(垂尾);章鱼的尾;眼角(outer corner of an eye):——*from*[*out of*]*the tail of one's eye* 睥睨,斜眼偷看.
3 后部,末端;队伍的最后方;(二轮运货马车、犁、耙的)后部(hinder part);〖空〗(飞机的)尾部(rear part),(水车等的)下流水位:——*the tail of a ship* 船尾.
4 (运动队伍中)较弱的队员(weaker members).
5 [通常 pl.](硬币的)背面(reverse side).
6 [pl.]《口语》=tail-coat.
turn tail 溜走,逃走(run away).
with** one's **tail between** one's **legs (1)(狗等)夹着尾巴地.(2)(人)胆怯,害怕;受挫.
——*vt.* **1** 装上尾状物.
2 《俗》尾随(follow closely):——*You are being taild.* 你正被跟踪.
3 (将蔬菜、水果的末端)切去,剥掉(cut or pull off).
4 《澳》驱赶,照料(牛、羊群)(follow, drive, tend).
——*vi.* 紧跟在某人后面走〈*after*〉.
tail away[***off***]落于队伍之后,变为零散;逐渐减少而终止(diminish and cease).
tail bandage 末端撕开的绷带.
táil-bòard (*n.*)(货车或二轮运货马车可移动或装有铰链的)尾板(→图 CART).
táil-còat (*n.*)燕尾服:为男士所穿着的背后长下摆分叉为二,前下摆在腰部裁斜的礼服上衣(→图 COAT).
táil-ènd(*n.*)[加冠词 the](1)尾端,末端.(2)终结,结尾(concluding part).
táil-gàte(*n.*)运河水闸的尾门,尾水闸门,下闸门.
táil-làmp[-**lìght**](*n.*)(火车、脚踏车、汽车的)尾灯.
táil-pìece(*n.*)(1)(添于)尾部的附属物.(2)系弦板:小提琴等下端固定琴弦的小三角板(→图 STRINGED).(3)〖印刷〗(书籍等书尾、章末的)补白装饰图案.
táilpìpe(*n.*)(汽车等的)尾管.
táilplàne(*n.*)〖空〗尾平翼:飞机的机尾翼.
táil-ràce(*n.*)(水车的)退水道(→图 WATER),尾水渠.
táil-skìd(*n.*)〖空〗尾橇:飞机降落与地面接触时,支撑机尾的滑行部.
táil-spìn(*n.*)〖空〗尾螺旋.
táil-stòck(*n.*)车床尾座:车床上可调整或滑动以便于加工的台子(→图 LATHE).
tailwind 顺风;尾风.

tail[2] [teil] [tel] 〖法律〗*n.* 限制继承:自由土地保有权(freehold),限定由所有权人的直系亲属中的一人来继承的规定.
in tail 限制继承.
——*adj.* 限制继承不动产的(limited to specified heirs).

·**tai·lor** [téilə/-lər] [ˋtelɚ] *n.* (阴性形式-**loress** [-ris] [-rɪs]), *v.* ——*n.* (尤指做男装的)西服店;裁缝师(maker of garments):——*The tailor makes the man.* 《谚》佛要金装,人要衣装.
——*vi.* **1** 缝制衣服,经营服装店. **2** (用布)做衣服.
——*vt.* **1** 做衣服,为…缝制衣服(furnish with clothes, dress). **2** 使配合(要求等).
tái·lored *adj.* (尤指女装)剪裁简单而合身的(made in a plain fitted style).
táilor-bìrd (*n.*)长尾缝叶莺:产于亚洲,长尾缝叶莺属(*Orthotomus*)小鸟通称.缝合树叶以作巢. ✼ **táilormàde**

tailor-bird/长尾缝叶莺

把叶子缝合起来做成袋形的巢.




taiga/针叶林带

针叶林带分布于北半球的冷温带,从欧亚大陆延伸到北美大陆北部,环绕北半球一周.树种有落叶松、枞树等,是形成世界主要森林树种,同时也是毛皮动物的产地.图为西伯利亚苔原地带附近的针叶林的壮观景色.



Taj Mahal/泰吉·马哈尔陵

伊斯兰教式建筑的陵墓,以白色大理石为主要建材,外饰以彩石或宝石,显得富丽堂皇.



(*adj.*)(1)裁缝店做的,定制的;(女装)由男装店所缝制的.(2)符合,适合(特别的目的、喜好)的.
tailor's dummy (1)(服装店展示服装用的)模特儿.
2《常作轻蔑语》一无是处只用来作装饰、陪衬的人.

tain [tein] [ten] *n.* **1** 镀锡薄铁皮(thin tinplate). **2** 锡箔,锡纸(tinfoil).

Taine [ten, tein] [tɛn, ten] **Hippolyte Adolphe**～ 泰纳(1828～1893):法国文学批评家、历史学家.

taint [teint] [tent] *n.* **1** 污染,瑕疵. **2** 污点,污名. **3** 腐败,堕落(corrupt condition). **4** 毒害,不良影响(infection). **5** (疾病等的)征兆,迹象.
——*vt.* **1** 玷污,污染. **2** 使腐败. **3** 使感染(疾病). **4** (道德上)使腐败[堕落]. ——*vi.* **1** 玷污. **2** 腐败,腐烂. **3** 感染. **4** 堕落.

tai·pan [táipən] [ˋtaɪpən] *n.* 产于澳大利亚,体型大,具有攻击性的凶猛毒蛇.
[澳大利亚土著语]

tai·po [táɪpou] [ˋtaɪpo] *n.*《澳》(在夜晚或黑暗中出现的)恶魔,幽灵,恶灵(evil spirit).
[毛利语]

tait [teit] [tet] *n.* = HONEY-possum.
[澳大利亚土著语]

Tai·wan [táɪwá:n] [ˋtaiˋwɑn] 台湾:中国东南海上的岛屿.自古以来为中国的领土.1895 年中日甲午战争,清朝战败,签订马关条约,将台湾割让给日本.1945 年抗日战争胜利,台湾归属中国,是中国的一部分.✽
Tài·wan·ése *adj.*

Ta·jik·stan [tædʒikstá:n] [tæˏdʒɪkˋstɑn] = TADZHIKISTAN.

Taj Ma·hal [tá:dʒ məhá:l] [ˋtɑdʒ məˋhɑl] 泰吉·马哈尔陵,即泰姬陵:位于印度北部阿格拉(Agra)的白色大理石陵墓,于 1632～1643 年间由蒙兀儿(Mogul)帝国的加汗帝(Shah-Jahan)为其爱妃所建造的.✽
[皇妃的称号 *Mumtāz-i-Mahall*(←波斯语 *mumtāz* 著名的,*mahall* 住宅)的转讹]


ta·ka [tá:kə] [ˋtɑkə] *n.* 塔卡:孟加拉共和国的主要货币单位,=100 派沙(paisa).

ta·ka·he [tá:kəhi] [ˋtɑkəhɪ] *n.* = NOTORNIS.
[毛利语]

ta·ka·pu [tá:kəpù:] [ˋtɑkəˏpu] *n.* 塘鹅(*Sula bassana serrator*)(Australian gannet):产于澳大利亚的鲣鸟科(Sulidae)的海鸟.✽
[毛利语]

:take [teik] [tek] *v.* (**took**; **taken**; **taking**), *n.* ——*vt.* **1** 取,拿,握(seize, grasp);抱:——*He took me by the hand.* 他抓住我的手.
2 捕,捉(capture, catch);夺:——*a rabbit taken in a trap* 用陷阱捕捉到的兔子.







Taiwan Tao/台湾岛

台湾是中国的一部分,在中国东海和南海之间.西隔台湾海峡和福建省相望,两者最窄的距离是 80 英里.东临太平洋.包括台湾主岛(见下右图)、澎湖列岛和龟山岛、绿岛、兰屿、彭佳屿、钓鱼岛等岛屿.


台湾主岛南北长而东西狭,地势东高西低,山地多于平原,以崎岖的地形和秀美的高山景色著称.自东到西有五大山脉:海岸山脉、中央山脉、雪山山脉、玉山山脉、阿里山山脉.

台湾的河流极短,大川多西流注入台湾海峡,主要河流有淡水河、大安溪、大甲溪、大肚溪、浊水溪、高屏溪等,其共同点均为上游坡陡水急,下游水位变化大,无通航条件.

由于北回归线通过花莲、嘉义、澎湖,其气候南部属热带,北部属副热带,以高温、多雨、多台风为三大特色.北部平溪乡火烧寮年雨量曾达 6 700 毫米,是东亚雨量最多的地区.

台湾经济曾于二次大战时遭受极大的损失,1952 年才恢复到战前的水平,随后工农业的产值稳步增长,近年则努力发展高科技的精密工业.图为台北县的瀑布及彰化县八卦山的大佛.

3 获得(奖、学位等),得到;〖扑克牌〗赢(一回)(win):—*take the first prize* 获得一等奖.
4 吸引…的兴趣,使喜好(catch the fancy or affection of):—*The song took my fancy.* 我喜欢那首歌.
5 食,饮,吸,吃(consume):—*take a cup of tea* 喝一杯茶.
6 迎娶(配偶),容纳,接受:—*take a wife* 娶妻/*take a person into one's confidence* 对某人倾诉秘密,以某人为心腹.
7 拥有,取得(acquire);买,租(房屋、土地);订购[订阅]:—*You can take whatever you like.* 只要你喜欢的东西都可以拿走./*take a ticket for the concert* 买音乐会的门票/*take a newspaper* 订阅报纸.
8 搭乘,乘坐(交通工具等):—*take a train to London* 搭乘火车去伦敦.
9 利用(机会等)(make use of):—*take every opportunity of speaking English* 利用所有讲英文的机会.
10 享有,享受:—*take a holiday* 享有假期.
11 担负(责任、任务等)(assume, undertake):—*take charge of* 负责管理…
12 执行(职务、任务等),履行(perform, discharge):—*take an important part in the meeting* 在会议中执行重要的职务.
13 站于某一方,偏袒,(竞争中)站在…的一方(range oneself on):—*take his side* 站在他这一边.
14〖语法〗加上(宾语、后缀等):—*Some words take two objects.* 有些字后接两个宾语.
15 选择,采用(choose, adopt);采取(…的手段):—*take necessary measures* 采取必要措施.
16 处理(deal with):—*take the subject at school* 在课堂上处理那个问题.
17 占据(场所、位置)(occupy):—*take a seat beside him* 坐在他旁边.
18 取(道等):—*take the shortest way* 取捷径而行.
19 耗费(时间、空间、劳动力等):—*It took (us) two days to finish the work.* 我们花了两天的时间来完成这项工作.
20 需要(特定大小的鞋子、手套等)(need)〈*in*〉:—*He takes a large size in hats.* 他要戴大号的帽子.
21 (从某处)取得,得来(derive):—*This machine takes its name from the inventor.* 这件机器以发明者名字命名.
22 记下(笔记、话语等)(write)〈*down*〉;拍照:—*take notes* 做笔记.
23 计算,测量;调查,记录(record):—*take the patient's temperature* 量病人的体温.
24 接受,领受(乐趣、金钱、礼物、知识等)(receive, accept):—*take a gift* 接受礼物/*take an offer* 接受提议.
25 接纳(忠告等):—*take a person's advice* 接纳某人的忠告.
26 坚持要求(报仇)(exact).
27 相信,接受(accept);当作,以为:—*take things seriously* 态度认真/*Take it from me*[*Take my word for it*]*that she will come.* 相信我,她会来的.
28 忍耐,忍受(苦难等).
29 吸收(湿气、染料等),受…影响;患(病)(catch, be affected by).
30 理解,了解(grasp with mind, understand):—*I take your meaning.* 我了解你的意思.
31 推测,想…(suppose):—*I take it that we are to wait here.* 我想我们应该在这里等.
32 视为,认为(regard, consider)〈*as*〉:—*take the result as a success* 我认为这结果是成功的/*take him to be*[*for*]*a genius* 将他视为一个天才.
33 感觉,感受(feel, experience):—*take a dislike to snakes* 讨厌蛇类.
34 采取(某种行动),从事(perform):—*take a walk* 散步.
35 提出(异议);使成(例外)(raise, make).
36 搬运(物品),携带(carry);以(人、动物)为伴(accompany):—*Take an umbrella in case it rains.* 把雨伞带着以防下雨./*take a dog for a walk* 带着狗散步.
37 拿走,取走,减少:—*take a twig off the tree* 从树上取下一根嫩枝.
—*vi.* **1** (植物、种子等)发芽,开始成长(begin to grow):—*There seeds have taken.* 这些种子发芽了.
2 (预防注射等)有效,奏效,生效(be successful or effective).
3 受欢迎,博得人缘:—*This novel did not take.* 这部小说的销路不好.
4 获得财产(enter into possession).
5 摄影,照相:—*You take better here in the garden.* 你在花园里的像照得比较好.
be taken ill 生病.
take after (1)像(父母)(resemble).(2)模仿,以…为榜样.(3)追赶…
take aim 瞄准〈*at*〉.
take away (1)拿走,带走(remove).(2)减去〈*from*〉.
take back (1)取回.(2)撤回(话等),取消.(3)回忆.
take care :→CARE.
take care of :→CARE.
take down (1)拆毁(建筑物)(pull down);降低(lower);砍倒(cut down).(2)使屈服,挫锐气(humble).(3)写下,记录(write down).
take fire 着火,起火(become kindled).
take from 削减,减弱(carry away, remove);减少(diminish).
take hold (*of*) 抓,握(grasp);占据.
take in (1)容纳,接受.
(2)收留(寄宿者)(admit, receive).
(3)将(工作)带回家做(undertake at home).
(4)引导(至房子、房间等)(conduct).
(5)包含,包括(include).
(6)缩短,改小(衣服等)(make smaller);收(帆等).
(7)理解(understand).
(8)欺骗(cheat).
(9)相信(谎言)(believe).
(10)订阅(报纸等).
take it 《口语》忍受(处罚、痛苦)(endure).
take it or leave it 或接受或拒绝听便(please yourself).
take it out of (1)使…疲惫不堪(exhaust, fatigue).
(2)向…报复(have revenge on).
take it out on 对…滥发脾气.
take off (1)除下,脱(remove).
(2)带走(conduct away).
(3)减(价).
(4)饮尽(drink off).
(5)复制,做副本.
(6)离地,跳跃(jump, spring).
(7)(飞机)起飞.
(8)停驶(火车等).
take on (1)承担(工作、责任等)(undertake).
(2)(比赛等)竞争,接受…挑战(play)〈*at*〉.
(3)《口语》愤怒,兴奋(show a violent emotion).
(4)附有(性质等)(acquire).
(5)雇用(engage).
(6)受欢迎.
take out (1)拿出(cause to come out).
(2)携出,运出(bring or convey out).
(3)除掉(remove).
(4)接受…以为报偿(accept)〈*in*〉;申请取得(procure).
(5)《美》带回(简易食物).
take over (1)继承,接管(所有权、管理权等)(succeed to the possession or control of).(2)搬送.
take place 发生,举行(occur).
take possession 取得所有权〈*of*〉.
take to (1)喜欢,耽于(begin to occupy oneself with).
(2)对…产生爱好(conceive a liking for).
(3)借(某种手段).
take up (1)举起,拿起.
(2)缩短(衣服等)(shorten);缩紧.
(3)吸收(水等)(absorb).
(4)占(位置等)(occupy);占用(场所、时间等)



takapu/塘鹅
高约80厘米,翅膀细长,羽毛白色.在离海面10~20米处,水平飞行,而后向下俯冲捕鱼.

(engage).
(5)保护,陪伴.
(6)打断(interupt);纠正(correct).
(7)重新开始.
(8)着手(enter upon);从事(工作、问题、调查等)(pursue).
(9)使稳定(secure);系紧(fasten).
(10)接受(挑战)(accept).
(11)认购,投资(股票、公债等).
(12)乘坐(交通工具).
take up with 与…相交.
——*n.* 1 捕获量:——*a big take of game* 大量捕获猎物. 2 售得金额,利益:——*the take of today* 今日所得. 3〖电影〗一次摄制的场面;连续摄影.
táke-hòme(*adj.*)(扣除税款、保险费等的)实得工资.(*n.*)试题带回家做的考试.
táke-ìn (*n.*)诈欺,骗子.
táke-òff(*n.*)(1)仿效;漫画.(2)起跳点,出发点.(3)(飞机等的)起飞,出发.
táke-òver(*n.*)接收,接管.

tak·er [téikə/-ər] [ˋtekɚ] *n.* 1 取者,捕获者.
2 接受者. 3 接受打赌的人(one who takes a bet).

tak·ing [téikiŋ] [ˋtekɪŋ] *n.* 1 取得,捕获.
2 捕获量,渔获量. 3 [pl.]所得,售得金额(money received in business). 4《古》骚动,兴奋(state of agitation).
——*adj.* 有魅力的,动人的,迷人的(attractive, captivating, charming). **ták·ing·ly** *adv.*

tal·a·poin [tǽləpɔ̀in] [ˋtæləˌpɔɪn] *n.* 1 (泰国、缅甸等的)佛教和尚(Buddhist priest or monk).
2 产于非洲西部的小型猴.

ta·lar·i·a [təléəriə] [təˋlɛrɪə] *n.*〖希腊神话〗[作复数用]赫耳墨斯(Hermes)和伊里斯(Iris)所穿的踝上带翼的鞋.
[拉丁语,复数形,"踝"之意]

tal·bot [tɔ́:lbət, tɔ́l-/tɔ́:l-] [ˋtɔlbət] *n.* 1 一种白色大型猎犬,耳长下垂,下颚大,现已绝种,名猩,纯血猎狗(blood hound)的始祖. 2〖纹〗(用作旅馆的招牌)狗像标识.
[以狗像为家徽可能最早源于英国古代贵族塔尔博特(*Talbot*)家]

tal·bo·type [tɔ́:lbətàip, tɔ́l-/tɔ́:l-] [ˋtɔlbəˌtaɪp] *n.* 塔尔博特照相术:英国塔尔博特(W. H. Fox Talbot)于 1840 年发明的照相术,它为现代照相的基础.


talc [tælk] [tælk] *n.* 1 滑石[$Mg_3(Si_4O_{10})(OH)_2$]:白、绿、灰色透明有光泽的矿物. 触觉柔软,常成叶状结晶. 可做肥皂、化妆粉、纸、润滑剂之用. 2 = mica.
talc powder 化妆用扑粉(talcum powder).

tal·cum [tǽlkəm] [ˋtælkəm] *n.* 1 滑石(talc).
2 = talcum powder.
talcum powder 扑粉:以滑石粉加香料所做成的化妆用品.

·**tale** [teil] [tel] *n.* 1 话.
2 无益之言,谣言(idle gossip);中伤,坏话:——*All sorts of tales will get about.* 所有的谣言将会散播出去.
3 (尤指富有想象力的)故事(story):——*fairy tales* 童话.
4 编造的话,虚构的话.
5《古·文语》总数(number),总计(total).
tell tales 告密,讲坏话.
tále-bèarer(*n.*)搬弄是非者,散布谣言者.
tále-bèaring(*n.*)搬弄是非,散布谣言.
——(*adj.*)散布谣言的.
tále-tèller(*n.*)(1)讲故事的人.(2)搬弄是非者.

·**tal·ent** [tǽlənt] [ˋtælənt] *n.* 1 (…天生的)才能,天分,天赋(faculty, gift)〈*for*〉:——*a talent for music* 音乐的天才. ▶ 源于〖圣〗《马太福音》25:14—30 等的比喻.
2 才干,手腕(high mental ability):——*a man of great ability* 有伟大才干的人.
3 [集合名词]有才能的人,人才;艺人:——*all the talent of the country* 国家所有的人才.
4 古希腊、罗马的重量和货币的单位名称,因时间、场所而有所不同.
tál·ent·ed *adj.*

tallboy / 有脚的多屉柜



talent scout 星探,球探(专为公司、球队等发掘人才的人员).

ta·les [téili:z] [ˋteliz] *n.*〖法律〗1 候补陪审员的召集命令(writ for summoning jurors). 2 候补陪审员名册.
tálesman [téilzmən] [ˋtelzmən] (*n.*)候补陪审员.
[源于拉丁语 *tales de circumstantibus*(站在周围的人们). 这是召集令的开头语,意为陪审员如有空缺,即由周围人员补充]

tal·i·pes [tǽlipi:z] [ˋtælɪˌpiz] *n.* 畸形足,弯足(club-foot).
tál·i·pèd [-pèd] [-ˌpɛd] *adj.* 畸形足的(club-footed).
——*n.* 畸形足的人.


tal·i·pot [tǽlipɔ̀t/-pàt] [ˋtælɪˌpɑt], **-put** [-pʌ̀t] [-ˌpʌt] *n.* 伞干贝榈(*Corypha umbraculifera*):一种大棕榈树,是产于斯里兰卡、印度南部的马拉巴尔海岸(Malabar Coast)的棕榈科伞干贝榈. 叶成扇形,可做扇、造纸及遮阳之用.

tal·is·man [tǽlizmən, -is-] [ˋtælɪzmən, -ɪs-] *n.* 1 (将占星术的图案、文字刻在石头或戒指上作为)护身符,避邪物(charm, amulet). 2 有不可思议的力量之物.
tàl·is·mán·ic [-mǽnik] [-ˋmænɪk] *adj.*
[阿拉伯语 *tilsam*,希腊语 *telesma*(仪式,奉献物)]

:**talk** [tɔ:k] [tɔk] *vi.* 1 说话,谈话,讲话:——*She is always talking.* 她总是说个不停./*talk with one's friends* 和朋友谈话.
2 学说话(exercise the faculty of speech):——*The child is learning to talk.* 那小孩正在学说话.
3 闲聊(gosip);泄露秘密(betray secrets):——*People will talk.*《谚》人言可畏/*talk behind a person's back* 在背后说某人闲话.
4 传达意思;(以无线电)通讯(communicate by radio):——*talk by gesture* 用手势表达意思.
5 (金钱)有影响力:——*Money talks.* 金钱万能.
——*vt.* 1 说,谈(express, utter, in words):——*talk sense[nonsense]*说有道理的话[胡言乱语]. 2 谈论,讨论(discuss):——*talk business* 谈生意[正事].
3 说,使用(某种语言)(use):——*talk French* 说法语.
4 通过谈话说服:——*talk him out of his resolution* 说服他改变决心/*talk oneself hoarse* 讲得声音沙哑.
talk about 谈论,讨论(discuss);造谣.
talk at 暗指着某人说.
talk away 聊天打发时间.
talk back 顶嘴.
talk big 吹牛.
talk down (1)驳倒.
(2)以无线电引导(飞机等)降落.
talk down to 配合听者的身份、程度说话.
talk of (1)说到,谈到(discuss, mention).
(2)打算讲…(express some intention of)〈*doing*〉.
talk out (1)彻底地讨论.
(2)(将议案等)讨论拖延以至搁置成废案.
talk over (1)讨论,商量(discuss at some length).
(2)说服.
talk round (1)转弯抹角地说(discuss at length without reaching a conclusion).
(2)说服.
talk to(1)与…说话(speak to).
(2)《口语》责问,斥责.
***talk to** oneself* 自言自语.
talk up(1)热烈讨论(以引起兴趣).(2)坦白地说话.
——*n.* 1 会谈,闲谈,交谈(conversation):——*have a talk with* 与…谈话.
2 (如会话式简短的)演讲,讲话;(广播电台的)简短的演讲(short address or lecture):——*give a talk* 作演讲.
3 谣言,传闻(gossip):——*There is talk of a general election.* 流传着大选的风声. 4 话题,话柄:——*Their quarrels are the talk of the town.* 他们的争吵成了全镇的话题.
tálk·er *n.*

tally/符木

图为 14 世纪的符木,刻纹表示金额. 图上刻的是 3 镑 13 先令 4 便士,或称 3⅓ 镑 3 先令 4 便士.



1 Stock / 符契(付款人收执)
2 Foil / 符契的一半(领款人持有)
3 Seal / 封印

talk·a·tive [tɔ́:kətiv] [ˋtɔkətɪv] *adj.* 喋喋不休的,饶舌的(fond of talking).
tálk·a·tive·ly *adv.*
tálk·a·tive·ness *n.*

talk·ie, -y [tɔ́:ki] [ˋtɔkɪ] *n.*《俗》有声电影(film with sound).

:**tall** [tɔ:l] [tɔl] *adj.* 1 (身材)高的(of more than the average height):——*a tall tree* 高大的树木/*She is taller than I.* 她比我高. 2 身高…的:——*He is six feet tall.* 他身高六英尺. 3《俗》(话语等)夸大的,夸张的(exaggerated);花言巧语的(highly colored):——*a tall tale* 吹牛.
táll·ish *adj.*
táll·ness *n.*
tállbòy (*n.*)(上下两层相叠的)高脚衣柜[衣橱],有脚的多屉柜. ✽
tall order 过分的要求(excessive demand).

Tal·ley·rand-Pé·ri·gord [tǽlirǽ:ŋpèrigɔ́:/-gɔ́r] [ˌtælɪˋrɑŋˌpɛrɪˋgɔr] *n.* **Charles Maurice de ~, Prince de Benevent** 塔列朗(—佩里戈尔)(1754~1838):法国政治家.

tal·low [tǽlou] [ˋtælo] *n.* 兽脂,羊脂,牛脂:家畜的脂肪组织加热熔化,除去杂质使其凝固. 是蜡烛、肥皂的原料.
tál·low·y *adj.*
tállow-chàndler(*n.*)制造兽脂蜡烛者,贩卖兽脂蜡烛的人.
tállow-wòod (*n.*)(1)产于澳大利亚的大型桉树(*Eucalypt*),木材坚硬多脂.(2)(1)的木材.

tal·ly [tǽli] [ˋtælɪ] *n.* 1 符木:古时记载欠账或付款数目的木块(上面划有刻痕),将木块纵剖为二,借贷双方各持一份作为日后核对的证据. ✽
2 (表示金额)符木的刻痕.
3 (竞赛的)得分(score);核算,计算(reckoning).
4《澳》(羊的)计算单位. ▶ 原来每修剪 100 头羊毛便在棒上刻一道痕迹,现今剪羊毛工人用以计算工作量.
5 标签,牌子(ticket or label for identification).
6 对应物,符合物(corresponding thing, counterpart, duplicate).
——*vt.* 1 (在符木等上)刻符;记录,计算(record, reckon). 2 使符合.
——*vi.* (与…)一致,符合(agree, correspond)〈*with*〉.
tálly-càrd(*n.*)《美》计数卡片.
tállyman(*n.*)《英》以分期付款方式售货的商人.
tálly-shòp(*n.*)《英》以分期付款方式售货的商店.

tal·ly-ho [tæ̀lihóu] [ˌtælɪˋho] *int.*, *n.* (pl. **-hos**), *v.* ——*int.* 猎人发现狐狸时，叫唤猎犬的声音.
——*n.* **1** 'tallyho'的叫声. **2**〖史〗(伦敦到伯明翰之间)四马马车(fast passenger-coach). **3**《美》大型四马马车(large four-in-hand coach).
——*vi.* 'tally ho'地叫.
——*vt.* 叫'tallyho'以唤(猎犬).

tal·ma [tǽlmə] [ˋtælmə] *n.* 塔尔马披风，大斗篷；19 世纪前半期男女皆可穿的斗篷.
[源于法国悲剧演员塔尔马(F. J. *Talma*, 1763～1826)]

Tal·mud [tǽlməd, -mud] [ˋtælməd, -mud] *n.* [加冠词 the]《塔木德经》(犹太法典)：犹太口传律法的集大成. 由本文《密西拿》(MISHNAH)及其注释篇《革马拉》(GEMARA)二部所构成.
Tal·mud·ic [tælmʌ́dik, -múːd-] [tælˈmʌdɪk, -ˋmud-], **-i·cal** *adj.* **Tál·mud·ist** *n.*

tal·on [tǽlən] [ˋtælən] *n.* **1** (尤指猛禽的)爪(claw). **2**〖扑克牌〗(分牌后)剩余的牌(remainder of a pack). **3** 钥匙在锁中转动时与锁栓接触的部分. **4** (刀的)把手端(handle end of a sword-blade). **5**〖建〗反 S 型脚线(ogee moulding).

ta·lus[1] [téiləs] [ˋteləs] *n.* **1** 斜坡(slope). **2**〖建〗(城墙、壁垒的)斜面(sloping side). **3**〖地质〗崖堆：断崖底下，由岩屑堆积风化所成的斜面地形.

ta·lus[2] [téiləs] [ˋteləs] *n.* (pl. **-li** [-lai] [-laɪ]) **1**〖解〗距骨(anklebone)(→图 FOOT). **2**〖医〗畸形足：脚趾上翘，仅脚跟着地的先天足形异样或足畸形.

tam [tæm] [tæm] *n.* ＝TAM-O'-SHANTER.


ta·mal [təmáːl] [təˋmɑl], **-ma·le** [-máːli] [-ˋmɑlɪ] *n.* 墨西哥人食用的一种粽子，将玉蜀黍粉和碎肉搅拌后，加上辣椒，再包以玉蜀黍外皮来蒸烤的食物.

ta·man·du·a [təmǽndjuə, -mændəwáː] [təˋmændjuə, -ˌmændəˋwɑ] *n.* 小食蚁兽 *Tamandua tetradactyla* (lesser ant-eater)：产于中南美洲栖息于树上的食蚁兽科动物. ✽

tam·a·rack [tǽməræ̀k] [ˋtæməˌræk] *n.* **1** 产于北美落叶松的通称，尤指美国落叶松. *Larix americana* (American larch). **2** 落叶松木.

tam·a·rind [tǽmərind] [ˋtæməˌrɪnd] *n.* **1** 罗望子(*Tamarindus indica*)：产于热带地方的豆科常绿乔木，叶为暗绿色的羽状复叶，并开有香味的黄底红条纹花. 在棕色或红黑色有酸味的果肉中有褐色豆粒，果实可做调味料或药用品. ✽ **2** 罗望子的果实.
[阿拉伯语 *tamr-hindi* (印度的枣椰子)]

tamarisk/**柽柳**
柽柳的树枝在中国用于编制工艺品. 嫩枝及叶子可做药材. 柽柳也是沙漠绿化用的品种.





tamandua/**小食蚁兽**
产于墨西哥南部至玻利维亚地区. 栖息于树上，夜间行动. 体长不到 60 厘米，尾长约 55 厘米左右，尾端无毛，可卷住树枝以便于攀登. 第三指爪大，其余指爪小，因此在地上活动不太灵活. 以蚂蚁、白蚁、蜜蜂等为食.

tam·a·risk [tǽmərisk] [ˋtæməˌrɪsk] *n.* 柽柳：柽柳属(*Tamarix*)的落叶灌木或小乔木的通称，尤指法国柽柳(*T. gallica*). 有细长纤细的树枝及密生如鳞的绿色小叶. 主要生长于水边或湿地. ✽

tam·bour [tǽmbuə/-buər] [ˋtæmbʊr] *n.* **1** 刺绣框，刺绣架：一对大小略有差异的圆框. 两框之间夹以撑张的用以刺绣的布或绸. **2** (在刺绣框上所做的)刺绣品(embroidery). **3** ＝tambour-lace. **4**〖建〗(1)(形成圆柱一部分的)鼓形柱身(cylindrical stone). (2)支持鼓形、圆顶式屋顶的圆筒形墙壁. (3)(教堂门口的)门廊(lobby with a ceiling and folding door). **5** (网球场等的)扶墙；倾斜的扶壁或突起部分(sloping buttress or projection)(→图 TENNIS). **6**〖建〗(防卫入口及通道的木栏或土墙的)拒马，护栅(small defensive work).
——*vt.*, *vi.* (以刺绣框)刺绣.

tamarind/**罗望子**
高达 20 米，多作为街道树栽培.

tám·bour-làce (*n.*) 刺绣品的花边.

tam·bou·rin [tǽmbərin] [ˋtæmbərɪn] *n.* **1** 坦巴林鼓·法国普罗旺斯(Provence)地方所用的狭长小鼓. **2** 坦巴林舞蹈：用坦巴林鼓伴奏的普罗旺斯的地方舞蹈. **3** 坦巴林舞曲.


tam·bou·rine [tæ̀mbəríːn] [ˌtæmbəˋrin] *n.* 铃鼓：将皮固定在木制圆框的一面，周围装上许多小铃的打击乐器. 以手指关节的打击振动或以指头拍打鼓面来演奏.

Tam·bur·laine [tǽmbəlèin/-bər-] [ˋtæmbəˌlen]

Tamer· lane [tǽməlèin/-mər-] [ˋtæməˌlen] (*Timur Lenk*[*Lang*]) 帖木儿(1336～1405)：鞑靼的远征者，曾建立由中亚至西亚的帖木儿汗国. 亦为印度莫卧儿王朝创始者巴伯尔(Babur)的祖先. 此字为"跛脚帖木儿"(lame Timur)之意.

·**tame** [teim] [tem] *adj.*, *v.* (**tamed**; **taming**) ——*adj.* **1** 驯服的，(动物被人)饲养惯的(not wild)：——*a tame bear* 驯服的熊. **2**《美》(土地)已开垦的；(农作物)栽培的(cultivated). **3** 柔顺的，和善的；——*a big but tame man* 个子虽大却是位很温柔的人. **4** 没骨气的，消沉的. **5** 不活泼的，无精打采的，单调的：——*a tame way of life* 平淡乏味的生活.
——*vt.* **1** 使(动物)驯服(make gentle, break in)：——*tame an eagle* 驯服老鹰. **2** 抑制(热情等)，





tanager/裸鼻雀
裸鼻雀的大小在大山雀(Great tit)到麻雀(sparrow)之间,种类有 200 种以上.通常雄鸟的羽毛非常艳丽.

使…屈服(subdue).**3** 使压抑,使柔顺,使发闷.
táme·ly *adv.* **táme·ness** *n.* **táme·a·ble** *adj.*

Tam·il [tǽmil] [ˋtæmɪl] *n.* **1** 泰米尔人:居于印度东南部及斯里兰卡部分地区的达罗毗荼族(Dravida)的一支民族.**2** 泰米尔语:达罗毗荼语的一种语言.

Tam·il Na·du [nædúː] [næˋdu] 泰米尔纳德邦:位于印度东南部的省名,首府马德拉斯(Madras).

Tam·ma·ny [tǽməni] [ˋtæmənɪ] 《美》=Tammany Hall (1).
Tammany Hall (1)坦慕尼(坦曼尼):1789 年创设于纽约的友爱慈善机构,后成为美国民主党的政治组织,19 世纪时,却成为促使纽约市政陷于腐败与混乱的祸根.
(2)坦慕尼(坦曼尼)协会会堂:坦慕尼协会的总部所在.
[17 世纪北美印第安酋长之名,为"智慧、恩德、爱好自由"之意,因其在独立战争时,与白人友好,而被宾夕法尼亚州及其他北方殖民地的人们称之为"守护神"]

Tam·muz [tǽməz, tǽmuːz] [ˋtæməz, ˋtæmuz]:→THAMMUZ.

tam·my[1] [tǽmi] [ˋtæmɪ] *n.* 滤布:富有光泽的细纹毛织品,或棉花与羊毛混合的纺织品.

tam·my[2] [tǽmi] [ˋtæmɪ] *n.* =TAM O'SHANTER.

tamo-shan·ter [tæməʃǽntə/-tər] [ˌtæməˋʃæntə] *n.* 苏格兰圆帽:苏格兰人戴的一种由羊毛或布制成的大型便帽.帽顶宽扁且附有毛状的圆形饰物(→图 PLAID).
[源于彭斯 (R. Burns) 的诗《汤姆·奥桑特》(*Tom o'Shanter*)中同名主角的名字]

tamp [tæmp] [tæmp] *vt.* **1** (以泥土)填塞,封住(装有炸药的洞口)(plug).**2** 轻轻地敲打而填入,捣固(ram down).

tam·per [tǽmpə/-pər] [ˋtæmpɚ] *vi.* **1** 干预,干涉(meddle)〈*with*〉.
2 (文书等)擅自变更,非法窜改(alter)〈*with*〉.
3 贿赂,收买(bribe)〈*with*〉.

tam·pi·on [tǽmpiən] [ˋtæmpɪən] *n.* **1** (管风琴音栓的)上端的塞子.**2** (枪口、炮管的)木塞,炮栓(plug, cover).

tam·pon [tǽmpən] [ˋtæmpən] *n.* 〖医〗棉塞,填塞物,止血栓:放入伤口或体腔内用来止血和吸收分泌物的脱脂棉或纱布.
——*vt.* 放棉塞于…中.
tám·pon·age *n.*

tan[1] [tæn] [tæn] *v.* (-nn-), *n.*, *adj.* ——*vt.* **1** 鞣皮:将生皮(raw hide)浸泡在富有鞣质的橡树皮熬煮出的汁液中,使其变成皮革(leather).
2 使晒成褐色(make brown by exposure to the sun).
3 《俗》打,鞭打(beat, thrash).
——*vi.* 晒成褐色.
——*n.* **1** (用于鞣革的)鞣料,鞣酸(亦作 **tanbark**).
2 鞣制皮革的渣:将提炼过丹宁后的树皮,用于铺设赛马场或竞技场等.
3 用鞣制皮革后的渣所铺成的场所.
4 (似橡树皮的)黄褐色(yellowish-brown).
5 皮肤经日晒后所成的古铜色(bronze of a sunburnt skin).
——*adj.* 橡树皮色的,黄[红]褐色的(yellowish or reddish brown).
tán-bàrk(*n.*):→*n.* 1.
tán-pìt[-vàt](*n.*)(鞣皮)丹宁槽.

tan[2] [tæn] [tæn] 《略》tangent〖数学〗正切.

Ta·na [táːnə] [ˋtɑnə] 塔纳湖:位于埃塞俄比亚西北部,为蓝尼罗河的发源处.

tan·a·ger [tǽnədʒə/-dʒər] [ˋtænədʒɚ] *n.* 裸鼻雀:产于中南美洲莺科(Thraupidae)与雀科中的鹀亚科(Emberizinae)等小鸟的通称.种类多,通常雄鸟的羽色艳丽.✽


Tan·a·gra [tǽnəgrə, tənáːgrə] [ˋtænəgrə, təˋnɑgrə] 塔纳格拉:希腊东北部奥夏,即维奥蒂亚(Boeotia)的一座古城,因在公元前 3～前 4 世纪的古墓中挖掘出由赤陶土(terracotta)做成的陶俑而闻名于世.

Tan·cred [tǽŋkrid] [ˋtæŋkrɪd] *n.* 坦克雷德(约 1076～1112):诺曼贵族,第一次十字军东征的领导者.

T. & A. V. R. 《略》Territorial and Army Volunteer Reserve《英》地方自卫预备队.

tan·dem [tǽndəm] [ˋtændəm] *adv.* (配有马具的马)前后直排地,纵列地(one behind the other).
drive tandem 将马前后直排着驾驶.
——*n.* **1** 马匹前后直排的双头马车.**2** 前后纵列的两匹马.**3** (纵排座位的)双人[数人]用脚踏车(协力车).✽
[拉丁语,=at length(of time)(终于,终究)之意,戏言为"长长地连着"之意]

tandem / 双人用脚踏车(协力车)



t. & o. 《略》taken and offered.

tang[1] [tæŋ] [tæŋ] *n.* **1** 刀根:小刀、凿子等插入柄内的细长突出部分(→图 CHISEL). **2** 强烈的气味[味道](strong or penetrating taste or smell). **3** 特质,特性(characteristic quality). **4** (…的)迹象,意味,样子(trace, touch, suggestion)〈*of*〉. ——*vt.* 装刀根于…

tang[2] [tæŋ] [tæŋ] *n.* 大型海藻的通称;(尤指)石衣藻属(*Fucus*)的海藻.

T'ang, Tang [tæŋ] [tæŋ] **1** 唐朝:618～907年的中国王朝,以开疆辟土及庞大的财富著名.是中国诗歌、美术的黄金时代. **2** [作普通名词用]唐代的瓷器. ✲

Tan·gan·yi·ka [tæŋgənjíːkə] [ˌtæŋgənˋjikə] 坦噶尼喀:位于非洲东南部,占有坦桑尼亚(TANZANIA)大部分的地域.

Tàn·gan·yí·kan *adj.*, *n.*

Lake Tanganyika 坦噶尼喀湖:位于坦桑尼亚和刚果两国间的大湖.

tan·gent [tǽndʒənt] [ˋtændʒənt] *adj.* **1** 接触的(touching). **2**〖数学〗(与曲线或平面在一点)相切的(meeting a curved line or surface at a point). ——*n.* **1**〖数学〗切线:与曲线或曲面在一点相切的直线(→图 CIRCLE). **2**〖数学〗正切:三角函数之一,指直角三角形高与底边的比(→图 TRIGONOMETRY).(略:tan) **3** 拨子:敲打古钢琴琴弦用的垂直金属片(→图 CLAVICHORD).

fly [*go*] *off at a tangent* (1)突然改换话题(diverge suddenly from a previous course). **2** 突然改变方针.

tán·gen·cy *n.*

tan·gen·tial [tændʒénʃəl] [tænˋdʒɛnʃəl] *adj.*

tan·gén·tial·ly *adv.*

[拉丁语 *tangens*(*tangere* 接触的现在分词)]

tan·ge·rine [tǽndʒəríːn] [ˌtændʒəˋrin] *n.* **1** 柑橘:一种香味浓郁的小型扁平橘,产于摩洛哥北部丹吉尔(Tangier). **2** 深橘黄色(deep orange-yellow color). ——*adj.* 深橘色的,红柑色的.



T'ang/唐代的瓷器

唐三彩的狮子(8世纪,伦敦英国博物馆藏).唐三彩是以绿、黄、红等釉药上釉后,再以低火烧制而成的陶.8世纪前后盛行于长安、洛阳一带.

tan·gi·ble [tǽndʒibl] [ˋtændʒəbl] *adj.* **1** 可触知的(perceptible by touch). **2** 实体的,有形的(not elusive or visionary). **3** 现实的,实在的(real, objective). **4** 明白的,明确的(definite).

tán·gi·ble·ness, tàn·gi·bíl·i·ty *n.*


tán·gi·bly *adv.*

Tan·gier [tændʒíə/-dʒíər] [tænˋdʒɪr] (*Arab. Tanja*) 丹吉尔:摩洛哥北部的港口城市,位于直布罗陀(Gibraltar)海峡西南岸.


tan·gle[1] [tǽŋgl] [ˋtæŋgl] *vt.* **1** 使(线、毛发等)纠缠,使缠结(intertwine). **2** 使陷入(entrap). **3** 使起纠纷,使复杂(complicate). ——*vi.* **1** 缠结(become involved in a confused mass). **2** 起纠纷. **3** 起争执,起冲突(become involved in a conflict).

tangram/七巧板

图A为七巧板,图B是组合成的人兽形状.



tank/坦克 近代坦克是在第一次世界大战时,为打开胶着状态的战局,而由当时英国海军部长丘吉尔(Churchill)命令研制成功的.1916年9月在索姆河(Somme)会战时首次被使用.tank 的名称则是为了保密,而作为代号沿用至今.





tanker/(空中)加油机　为飞行中的飞机补给燃料而改造的胜利型(Victor)轰炸机，正接上油管，为两架闪电型(Lightning)战斗机加油.

tankard/(附有把手、杯盖的一种白铁或银制成的)大酒杯



——*n.* **1** 缠结，一团糟(confused mass). **2** 纠纷，混乱状态(confused state). **3** 争论，争吵.

tán·gly *adj.*

tan·gle² [tǽŋgl] [ˋtæŋgl] *n.* **1** 叶子坚韧且长的指状昆布(*Laminaria digitata*)及库页岛昆布(*L. saccharina*). ▶ 可食用. **2** 大形海草(large seaweed).

tan·go [tǽŋgou] [ˋtæŋgo] *n.* (pl. **-gos**)探戈. **1** 起源于非洲中部的舞蹈. 由黑人奴隶传入中美，在阿根廷受到欧洲节奏的影响，于 1910 年左右开始在舞蹈界流行起来.
2 跳探戈时所配 2/4 拍的舞蹈乐.

tan·gram [tǽŋgrəm] [ˋtæŋgrəm] *n.* 七巧板：由 5 个三角形、1 个正方形、1 个长方形所构成，可组合成多种形状，是起源于中国几何学的谜题(puzzle). ✽

tank [tæŋk] [tæŋk] *n.* **1** (装液体、气体等的)罐，大型容器：——*the petrol tank of a motor-car* 汽车的油箱. **2** (机车锅炉用的)水柜. **3**《印度》水池，贮水池. **4**〖军〗战车，坦克：有大炮、机枪装备的履带装甲车. ✽

tánk-càr (*n.*)〖铁路〗液罐车：运送液体等备有大型液罐的货车.

tánk-èngine (*n.*)水箱机车：可自行带水和燃料的蒸汽火车头.

tank·age [tǽŋkidʒ] [ˋtæŋkɪdʒ] *n.* **1** (桶)槽贮藏(storage in a tank). **2** 桶槽租费. **3** 桶槽容量(cubic content of a tank).

tank·ard [tǽŋkəd/-ərd] [ˋtæŋkɚd] *n.* (附有把手、杯盖的一种白铁或银制成的)大酒杯(large one-handled drinking-vessel). ✽

tank·er [tǽŋkə/-ər] [ˋtæŋkɚ] *n.* 油轮，运油船；(空中)加油机；运油车. ✽

tan·nate [tǽneit] [tænet] *n.*〖化〗丹宁酸盐(salt of tannic acid).

Tan·nen·berg [tǽnənbə̀:g/-bə̀:rg] [ˋtænən‚bɚg] 坦嫩贝格：位于波兰东北部，原为东普鲁士领土. 1410 年波兰与立陶宛的联军在此击破条顿骑士团(Teutonic Knights)，1914 年德军曾于此大败俄军.

tan·ner¹ [tǽnə/-ər] [ˋtænɚ] *n.* 鞣皮匠，制革工人(one who tans hides).


tan·ner² [tǽnə/-ər] [ˋtænɚ] *n.*《英俗》(旧币制的)6 便士银币(six pence).

tan·ner·y [tǽnəri] [ˋtænərɪ] *n.* 鞣皮厂，制革厂(place where hides are tanned). ✽

tanker/油轮　大型油轮"托里·坎扬号"(Torrey Canyon). 于 1967 年在多佛尔海峡搁浅，大量的石油流入海中，因此事件人们开始注意油轮对海洋污染的问题.



tannery/制革厂　克雷坦岛的制革厂，利用日光晒干生羊皮及处理过的公牛皮. 晒透的干燥生皮可防止虫害，而鞣皮可防止发霉.



Tann·häu·ser [tǽnhɔizə/-zər] [ˋtænhɔɪzə-] 汤豪舍：13世纪后半叶的德国吟游诗人.其恋爱史与放浪生活在16世纪时被普遍传说.瓦格纳(R. Wagner)并以此为题材作成歌剧《汤豪舍》(*Trannhäuser*).

tan·nic [tǽnik] [ˋtænɪk] *adj*.〖化〗丹宁的，从丹宁取得的(of tan).
tannic acid〖化〗鞣酸，丹宁酸.

tan·nin [tǽnin] [ˋtænin] *n*.〖化〗丹宁，鞣酸：萃取自橡树的栎树虫瘿(oak-gall)及某种树皮，含有收敛性的物质，可供制造鞣剂、墨水、媒染剂及医药之用.

tan·sy [tǽnzi] [ˋtænzɪ] *n*. 艾菊：菊科艾菊属(*Tanacetum*)多年生草本植物的通称.茎坚实直立，叶深切分裂，开黄色纽扣状的伞形花.尤指有强烈香味和苦味的艾菊(T. vulgaro). ✲
[源于希腊语 *athanasia*(*a*-非，不＋*thanatos* 死)，"长生不老"之意]

tan·ta·lite [tǽntəlàit] [ˋtæntə,laɪt] *n*. 钽铁矿：重而黑的稀有矿物.钽(tantalum)的主要原料.

tan·ta·lize, -lise [tǽntəlàiz] [ˋtæntə,laɪz] *vt*. 使(对所企求之物可望不可及而)苦恼，焦急(torment, tease). **tán·ta·li·zá·tion, -sá-** *n*.
[源于 TANTALUS[1]]

tan·ta·lum [tǽntələm] [ˋtæntḷəm] *n*.〖化〗钽：钒(vanadium)族的稀有金属元素，为硬度大的灰白色柔软金属，商业用途是可制造合金，其硬度、耐热性及耐酸性极优，以前用作电灯的丝极(filaments).元素符号 Ta，原子序数73，原子量180.948.
tan·ta·lic [tæntǽlik] [tænˋtælɪk] *adj*.
[近代拉丁语，可能源于坦塔卢斯 TANTALUS[1] 之名]

Tan·ta·lus[1] [tǽntələs] [ˋtæntələs]〖希腊神话〗坦塔卢斯：弗里几亚(Phrygia)的国王，为宙斯(Zeus)和女神普洛托(Pluto)的儿子.因将其子珀罗普斯(Pelops)之肉供祭诸神(或据述是犯了其他的罪行)，而在死后被罚站于冥府(Tartarus)湖中，但当他欲掬水解渴时水位却下降，欲摘果子充饥时树枝却跳弹，使其饱受饥渴的煎熬.

tan·ta·lus[2] [tǽntələs] [ˋtæntələs] *n*.(由外可见酒瓶，但需开启闩方可取出的)酒瓶架(spirit-stand).
[源于 TANTALUS[1]]

tan·ta·mount [tǽntəmàunt] [ˋtæntə,maunt] *adj*.(与…)相等的，等价的(equivalent)〈*to*〉.

tan·ta·ra [tǽntərə, tæntá:rə] [ˋtæntərə, tænˋtɑrə] *n*. 喇叭[角笛]的吹奏(音)(fanfare).

tan·tiv·y [tæntívi] [tænˋtɪvɪ]《古》*int*. 疾驰地(尤指狩猎时指示快追的喊声).
——*n*. 奔驰，疾驰(swift movement, gallop)，突进(rush).

Tan·tra [tʌ́ntrə, tǽn-] [ˋtʌntrə, ˋtæn-] *n*. **1**〖印度教〗《坦陀罗经典》：印度教的经典之一，以梵语写成，具有神秘、咒术的性质. **2**〖佛教〗《密教经典》：与坦陀罗经典的性质相似的佛教经典.
Tán·trism *n*. ＝Tantric Buddhism.
[梵语"织布机，经线，教理，指南，魔术书"之意]

Tan·tric [tʌ́ntrik, tǽn-] [ˋtʌntrɪk, ˋtæn-] *adj*. 坦陀罗经典的，密教经典的.
Tantric Buddhism 佛教密宗：尤指盛行于西藏的佛教密宗.重视咒术.

tan·trum [tǽntrəm] [ˋtæntrəm] *n*. 发脾气，勃然大怒，发怒(outburst of bad temper).

Tan·za·ni·a [tænzəní:ə, tænzéiniə] [,tænzənˋniə, tænˋzenɪə] 坦桑尼亚：非洲东南部的共和国，1964年合并桑给巴尔(Zanzibar)和坦噶尼喀(Tanganyika)成立.为英联邦的一员.首都达累斯萨拉姆(Dar es Salaam). ✲
Tàn·za·ní·an *adj*., *n*.

taoi·seach [tí:ʃək] [ˋtiʃək] *n*.(爱尔兰共和国的)总理(prime minister of the Irish Republic).

Ta·o·ism [tá:ouizəm, táu-] [ˋtɑo,ɪzəm, ˋtau-] *n*. 道教：祈求现世的幸福及长生不老的中国教派.源于老庄思想，加上阴阳五行说及神仙思想而成.
Tá·o·ist *n*.
[汉语，《道德经》]

·tap[1] [tæp] [tæp] *n*., *v*.(-pp-)——*n*. **1**(自来水、瓦斯等的)龙头，塞子，栓：——*turn on* [*off*] *the tap* 把龙头打开[关掉](→图 COCK[1]).
2(桶的)栓，活嘴.
3 从酒桶取出的酒；酒的品质[种类](particular quality or kind of drink).
4 酒吧.
5 螺丝攻，螺丝模：系硬钢制的圆锥形阳螺丝，上刻直槽，用以制阴螺丝(→图 SCREW[1]).





Tanzania/坦桑尼亚
坦桑尼亚恩加拉(Ngala)地方，头顶玉米粉大箩筐的妇女.该国国土大部分为高原，北部有非洲最高峰乞力马扎罗峰，海拔5 895米.人民多以农业为生，除出口农产品棉花、咖啡、剑麻等外，尚有钻石、黄金等矿产.

on tap (1)(酒桶等)装有活嘴的,可随时供应的(ready to be drawn):——*beer on tap* 生啤酒.(2)可随时使用的(ready for immediate use).

——*vt.* **1** (桶等)装栓[活嘴].

2 (为使液体流出而在桶上)凿孔,穿孔(pierce);(从容器中)取出液体(draw liquid from);取出(液体)(draw off):——*tap rubber-trees* 从橡胶树取出树汁来.

3 〖医〗穿刺放液.

4 开发(土地等),打开(话匣等).

5 刻螺丝阴纹于(螺丝帽、洞等).

6 秘密接线,偷听(电信、电话).

táp-chàger 抽头变换器.

táp-drìll 螺丝孔钻.

táp-plùg 分接插头.

táp-rìvet 螺栓铆钉.

táp-ròom(*n.*)(小酒店、旅馆等设置从酒桶直接拔栓取酒的)酒吧.

táp-ròot(*n.*)〖植〗直根:从茎伸张的粗大的根(→图 ROOT¹).

táp-wàter(*n.*)由龙头流出的水,(尤指)自来水.

·**tap²** [tæp] [tæp] *v.* (**-pp-**), *n.* ——*vt.* **1** 轻拍(strike lightly):——*tap a person on the back* 轻拍某人的背.

2 轻轻地敲…(cause to strike lightly)〈*against*〉:——*tap a stick against the window* 以杖轻敲窗子.

3 《美》(在鞋底、鞋跟上)钉皮革(apply leather to).

——*vi.* **1** 轻轻地敲(strike a gentle blow)〈*at*, *on*〉:——*tap at* [*on*] *the door* 轻轻地敲门.

2 跳踢踏舞.

——*n.* **1** 轻打(light blow);轻敲声:——*hear a tap at the door* 听到轻轻敲门的声音.

2 [pl. 通常作单数用]〖美陆・海军〗熄灯号[大鼓].

3 《美》修补鞋底用的鞋掌.



tapestry/织锦,绣帷

16 世纪的织锦壁毯(部分).以《旧约全书》中尸体被狗吃掉的耶洗别(Jezebel)的故事为题材.



tansy/艾菊

艾菊的叶及花可榨出艾菊油,用以驱除肠内的寄生虫,但使用过量会中毒.

4 《澳俗》[用于否定句]最少的工作量(minimum amount of work):——*He hadn't done a tap.* 他从来没有工作过.

táp-bèll(*n.*)响一声的信号铃.

táp-dànce(*n.*)踢跶舞:以鞋尖和鞋跟有韵律、节奏地踢蹬地板所跳的一种舞蹈.

táp-dàncer(*n.*)跳踢跶舞的人.

táp-dàncing(*n.*)踢跶舞.

táp-shòes(*n.*)(钉有金属板的)踢跶舞穿的皮鞋.

·**tape** [teip] [tep] *n.*, *v.* (**taped; taping**)——*n.* **1** (木棉等的)扁平带:——*fancy tape* 饰带.

2 (比赛时终点线上的)绳子.

3 ＝tape-measure.

4 (收报机的)收报用纸,打字带.

5 (录音、录像用的)录音带,录像带:——*record a speech on tape* 把演讲录下来.

6 胶带,绊创膏.

——*vt.* **1** 贴胶带:——*tape a mouth* 嘴巴贴上胶带.

2 以带缚[捆]起:——*tape a parcel* 用带子捆绑包裹.

3 用卷尺测量.

4 用录音带录音:——*tape a speech* 用录音带录演讲.

have a thing [***person***] ***taped*** 《英俗》评价[判断](物、人),看穿(have summed up, understand completely).

tápe-machìne (*n.*)打字收报机:收受、记录外电打来的情报的机器.

tápe-mèasure(*n.*)(布或金属制的)卷尺.

tápe-recòrder(*n.*)录音机.

tápe-recòrding(*n.*)(1)录了音的带.(2)录音带录音.

tápewòrm(*n.*)绦虫:扁形动物门绦虫纲的寄生虫的通称,寄生于脊椎动物的肠内,体长,扁平,由许多片节构成. ✽

ta·per [téipə/-pər] [ˈtepɚ] *n.* **1** 小蜡烛,细蜡烛(slender candle);(用以点燃蜡烛或油灯的)烛芯,灯芯. **2** 渐细,尖细.

——*adj.* 《尤指诗・修辞》逐渐变细的,尖细的.

——*vi.* **1** 逐渐变细(become gradually narrower)〈*off*〉. **2** 逐渐减少(grow gradually less)〈*off*〉.

——*vt.* 使渐细,使尖细〈*off*〉.

taper bearing 锥形轴承:一端呈锥形的滚子轴承(→图 BEARING).

tap·es·try [tǽpistri] [ˈtæpɪstrɪ] *n.* **1** 织锦,绣帷:以纵横线交织而成的厚毛类手织品,可做壁毯或家具的套子(→图 WEAVE). ✽

2 机器织的花毯.

tapestry carpet 花毯地毯:用染色经线织成有图案的地毯.

tápestry-nèedle (*n.*)织锦缎用的短而粗的针.


tápestry-stìtch (*n.*)帆布绒绣法:与十字绣相似的帆布刺绣法的一种.顺着帆布的经线平行刺绣.

ta·pe·tum [təpíːtəm] [təˈpitəm] *n.* (pl. **-ta**) **1** 〖动・解〗明朗层:猫眼脉络膜中层的膜.当光照时会发亮. **2** 〖植〗绒毡层:维管束植物的孢子囊里最内侧的细胞层.

tap·i·o·ca [tæ̀pióukə] [ˌtæpɪˈokə] *n.* 木薯淀粉:木薯(cassava)根中采取的粒状食用淀粉.加蛋、糖、牛奶煮可作布丁,或煮过后加在清炖肉汤(consomme soup)上.

[巴西土语 *tipioca*(*tipi* 渣滓＋*og*, *ok* 挤出)]

tapeworm / 绦虫 右是头部的放大图.



ta·pir [téipə, -piə/-pər, -piər] [ˋtepɚ, -pɪr] *n.* 貘：貘科貘属(*Tapirus*)与犀牛近缘的哺乳动物的通称. 分布于中南美洲、马来半岛及苏门答腊等热带雨林区，鼻比下唇长，突出呈吻状，能伸屈自如. ✽

tap·is [tǽpiː, tǽpis] [ˋtæpi, ˋtæpɪs] *n.* 织锦，地毯.
on the tapis (案件等)正在审议中，在讨论中(under discussion).
[古法语 *tapiz*(织锦)←希腊语 *tapētion*]

ta·pote·ment [təpóutmənt] [təˋpotmənt] *n.* 〖医〗轻叩式按摩法，叩抚法：轻轻敲打式按摩治疗法.

tap·pet [tǽpit] [ˋtæpɪt] *n.* 〖机〗挺杆：传达断续动作的臂(arm)、轴环(collar)、凸轮(cam)等(→图 COMBUSTION).
tappet loom 挺杆织布机：用挺杆推动锤子的织布机，踏盘织机.
tappet rod 挺杆：内燃机中用于开关活门的棒子.

tap·ster [tǽpstə/-stər] [ˋtæpstɚ] *n.* 酒店的侍者，酒保(attendant drawing and serving liquor).

ta·pu [táːpuː] [ˋtapu]《新西兰》＝TABOO.
[毛利语]

tar[1] [tɑː/tɑr] [tɑr] *n.*, *v.* (-rr-) —*n.* **1** 焦油：分解、蒸馏含碳物质所得的黑褐色无水浓稠凝液，具可燃性，有类似树脂和沥青的气味. 可作为木材、绳索等的防腐涂料，亦可精炼出芳香族烃或其他物质，作为化学药品的原料. **2** 似焦油物质.
—*vt.* 涂焦油于… .
tar and feather (古代私刑)将(人)浑身涂上焦油后粘上羽毛.
tarred with the same brush 都有同样的缺点.
tár-bòy (*n.*)剪羊毛时为受伤的羊在伤口上涂焦油的工人.
tár-brùsh (*n.*)焦油刷，柏油帚：—*a touch of the tarbrush* (从肤色可看出)与黑人[印第安人]混合的血统.
tárhèel (*n.*)《美》美国北卡罗来纳州居民的绰号.
tármac (*n.*)一种铺柏油路的材料. ▶商标名.
tar macadam 一种与 tarmac 相似的铺路材料，是沥青或焦油与碎石的混合物.
tár-sèal (*n.*)《新西兰·澳大利亚》用柏油碎石混合铺成的路面.
tár-sèaled (*adj.*)《新西兰·澳大利亚》(尤指路面)用焦油碎石混合铺成的.
tár-wàter (*n.*)焦油水溶液，原作为药用.

tar[2] [tɑː/tɑr] [tɑr] *n.* (亦作 **Jack tar**)《口语》水手(sailor).
[TARPAULIN 的变形]

tara [táːrə] [ˋtɑrə] *n.* **1** (新西兰的)海鸟(seabird). **2** 燕鸥，(尤指)浮鸥(*Chlidonias hybrida albostriatus*). [毛利语]

tar·a·did·dle, tar·ra- [tǽrədidl] [ˋtærəˌdɪdl] *n.*《口语》**1** 无谓(无聊)的谎言(petty or trifling lie). **2** 虚饰的谎言(pretentious nonsense).

ta·rai·re [təráiri] [təˋraɪrɪ] *n.* 产于新西兰樟科的巨木(*Beilschmiedia tarairi*)，木质白.
[毛利语]

ta·ra·ki·hi [táːrəkíːhi] [ˋtɑrəkihɪ] *n.* (亦作 **terakihi**)塔雷基希鲤鱼，产于新西兰的肉白的食用鱼[*Dactylopagrus macropterus*(jackass-fish)].
[毛利语]

tar·an·tel·la [tæ̀rəntélə] [ˌtærənˋtɛlə], **-telle** [-tél] [-ˋtɛl] *n.* **1** 塔兰台拉舞：意大利南部节奏轻快的民族舞蹈，传说该地有一种毒蜘蛛，被咬到后会产生狂跳不已的塔兰托毒蛛舞蹈症(tarantism)，塔兰台拉舞乃模仿此动作而编成的舞蹈，有人认为这种舞蹈可以驱除病毒. **2** 塔朗舞曲：为⁶⁄₈拍子，愈近曲终节奏愈快.

tar·ant·ism [tǽrəntìzəm] [ˋtærənˌtɪzm̩] *n.* 塔兰托毒蛛病(塔兰托毒蛛舞蹈症)：由于被塔兰托毒蛛(tarantula)螫咬而引起的疾病，特征为忧郁及强烈的舞蹈欲望. 15～17 世纪时流行于意大利南部.

ta·ran·tu·la [tərǽntjulə/-tʃu-] [təˋræntʃʊlə] *n.* **1** 塔兰托毒蛛，狼蛛(*Lycosa tarentula*)：产于欧洲南部的黑色大蜘蛛. 毒弱，但据说为塔兰托毒蛛病(tarantism)的病源. **2** 大槌蜘蛛：尤指产于美国西南部的大型蜘蛛的通称.
ta·rán·tu·lar *adj.*
[源于意大利南部的海港塔兰托(*Taranto*)之名而来，该区产有许多此类蜘蛛]

ta·rax·a·cum [tərǽksəkəm] [təˋræksəkəm] *n.*



tapir/貘
貘是最原始的奇蹄类，前肢 4 趾，后肢 3 趾，各有小蹄，鼻长，向下方突出为吻状，可随意伸屈. 图为马来貘，体长 2.5 米左右，是最大型的貘. 此外尚有美洲貘、安地斯貘等.

1 蒲公英：菊科蒲公英属(*Taraxacum*)植物的通称. 叶有苦味，花黄色. 有蒲公英(*T. officinale*)(dandelion)等. **2** 〖药理〗蒲公英根：从蒲公英干燥后的根提炼出的药，可作滋补、健胃剂等用.
[波斯语 *talkh chakūk*(苦药草)]

tar·boosh [tɑːbúːʃ/tɑr-] [tɑrˋbuʃ] *n.* 塔布什帽：男子戴的一种无檐毡帽，通常为红色. 类似地中海东岸某些国家的伊斯兰教徒所戴的土耳其毡帽(fez).

tar·di·grade [táːdigrèid/tár-] [ˋtɑrdɪˌgred] *adj.* **1** (动作)缓慢的，迟钝的(slow-moving). **2** 缓步类的(of the Tardigrada). —*n* 缓步类，熊虫类(water-bear, bear animalcule)：介于环形动物与节肢动物之间，微小的水生动物的通称.

tar·do [táːdou/tár-] [ˋtɑrdo]〖音乐〗*adj.* 缓慢的，徐缓的. —*adv.* 缓慢地.
[意大利语]

tar·dy [táːdi/tár] [ˋtɑrdɪ] *adj.* **1** 缓慢的，迟缓的(slow-moving, slow, sluggish). **2** 迟到(late, coming or done late).
tár·di·ly *adv.* **tár·di·ness** *n.*

tare[1] [tɛə/tɛər] [tɛr] *n.* **1** 蚕豆属植物(vetch)的通称，如巢菜等. **2** 1 的种子(vetchseed). **3** [pl.]〖圣〗毒麦(darnel)(《马太福音》13∶25,36).

tare[2] [tɛə/tɛər] [tɛr] *n.* **1** (装物品的)袋、箱等容器的重量. **2** (该扣除的)皮重的量. **3** (扣除车上货物、乘客等以后的)车体重量. **4** 〖化〗皮重：将物品放入容器内，当用天平秤量时，另一边秤盘上，放一个和容器重量相同的秤砣.

targe [tɑːdʒ/tɑrdʒ] [tɑrdʒ] *n.*《古》(侍从、弓箭手使用的)小圆盾(small round shield).

tar·get [táːgit/tár-] [ˋtɑrgɪt] *n.* **1** (射击等的)靶(mark)：—*hit the target* 命中靶子. **2** 目标. **3** 目标额：—*export targets* 输出目标额. **4** (轻蔑等的)对象，目标，笑柄：—*a target for scorn* 被轻视的对象. **5** 《美》〖铁路〗圆形板信号机：表示转辙器位置的圆形板铁路信号.

Tar·gum [táːgum/tár-] [ˋtɑrgum] *n.* 塔古姆：指亚兰语的《旧约全书》的翻译及注释. 公元 100 年以前为口传，而后记载于书上. **Tár·gum·ist** *n.*
[亚兰语 *targūm*(翻译，解释)]

tar·iff [tǽrif] [ˋtærɪf] *n.* **1** 关税表，税率表(list of duties or customs)；[集合名词]关税；(特定货物的)税(duty). **2** 关税法. **3** (饭店、铁路等的)价目表(list of charges).
táriff-refòrm (*n.*)关税改革. ▶《美》指反对保护贸易论者主张的降低关税的政策.《英》指 20 世纪初反对自由贸易(free trade)论者主张的提高进口税的政策.
[阿拉伯语 *ta'rif(a)*(通知)(←*arrafa* 告知)]

tar·la·tan [táːlətən/tár-] [ˋtɑrlətn̩] *n.* 塔勒坦布，薄纱：质地粗硬的薄洋纱，常加工使具有光泽.

tar·mac [táːmæk/tár-] [ˋtɑrmæk],

tar·macad·am [tàːməkǽdəm/tàr-] [ˌtɑrməˋkædəm] *n.* :→TAR[1].

tarn [tɑːn/tɑrn] [tɑrn] *n.* 冰斗湖，山中的小湖(small mountain lake).

tar·nish [táːniʃ/tár-] [ˋtɑrnɪʃ] *vt.* **1** (受氧化等而)失去光泽，使褪色(dull or dim the lustre of). **2** 玷污(…的名誉)，败坏(sully, taint, stain).
—*vi.* 失去光泽，变晦暗(lose lustre). —*n.* **1** 生锈，瑕疵，污点，缺点(stain, blemish). **2** (金属表面的)变色.

tarsier/眼镜猴
头及躯干长 10～15 厘米，尾长约 20 厘米的小猴子，眼大脸圆．指尖圆形如树蛙的吸盘．夜行性，以昆虫、蜥蜴为食．



ta·ro [tá:rou] [ˋtaro] *n.* (pl. **-ros**) **1** 芋：天南星科植物的通称．尤指青芋(*Colocasia esculenta*)．**2** 芋(*C. antiquorum*)．太平洋诸岛均有栽培，根茎可食用．

tar·oc [tǽrək] [ˋtærɑk] *n.* 塔罗克牌：纸牌的一种．**1** 一种以 78 张纸牌所玩的扑克牌游戏．18 世纪后期流行于奥地利．
2 玩 1 用的纸牌．

tar·ot [tǽrou] [ˋtæro] *n.* **1** 塔罗特牌：14 世纪，最先使用于意大利北部的一种纸牌，一套有 78 张(常作为算命之用)．
2 含有寓意的 22 张王牌的塔罗特纸牌．

tar·pau·lin [tɑ:pɔ́:lin/tɑr-] [tɑrˋpɔlɪn] *n.* **1** 防水帆布：上涂焦油用以防水的帆布．尤指用于覆盖船舰的舱口或救生艇的帆布．
2 防水板．
3 (船员的)防水帽(tarred or oilskin hat)．

Tar·pei·an [tɑ:pí:ən/tɑr-] [tɑrˋpiən] *adj.* 塔碧亚岩的．
Tarpeian Rock[加冠词 the]塔碧亚岩：位于罗马卡皮托利诺山(Capitoline Hill)的悬岩．古罗马在此将犯罪者推到悬崖下．

tar·pon [tá:pən/tár-] [ˋtɑrpən] *n.* 大海鲢：类似鲱鱼的大形食用鱼(*Megalops atlanticus*)．银白色，体长可达 1.5 米，以墨西哥湾为中心，成群回游于美国北部大西洋岸至巴西西岸一带．

Tar·quin [tá:kwin/tɑr-] [ˋtɑrkwɪn] 塔奎(传说中古罗马的两位国王名) **1** 塔奎尼乌斯·普里斯库斯(**Tarquinius Priscus**)：伊特鲁利亚的罗马王．祖先自伊特鲁利亚移往罗马就任罗马王．
2 Tarquinius Superbus(*Tarquinius the Proud*)塔奎尼乌斯(傲慢王)：最后的伊特鲁利亚的罗马王，于公元前 510 年被放逐后，罗马实行共和制．

tar·ra·gon [tǽrəgən] [ˋtærə,gɑn] *n.* 龙蒿，小龙艾(*Artemisia dracunculus*)：产于俄罗斯南部和东欧的菊科植物．叶子芳香，是做沙拉等用的调味品．
tarragon vinegar 用龙蒿油和叶子调味的醋．
[阿拉伯语 *tarkhōn*，可能源于希腊语 *drakōn*(龙)]

tar·ry[1] [tá:ri] [ˋtɑrɪ] *adj.* **1** 焦油的，焦油质[状]的(of tar)．
2 被焦油弄污的，涂有焦油的(impregnated with tar)．

tar·ry[2] [tǽri] [ˋtærɪ] 《文语》 *vi.* **1** 滞留，停留(remain, stay)．
2 等待(wait)．
3 耽搁，迟延(delay, be late)．
——*vt.* 等待(wait for)．

tar·sal [tá:səl/tár-] [ˋtɑrsl] *adj.* **1** 跗骨的(of the tarsus)．
2 睑板的．

tar·si·a [tá:siə/tár-] [ˋtɑrsɪə] *n.* ＝INTARSIA. [意大利语]

tar·si·er [tá:siə/társiər] [ˋtɑrsɪr] *n.* 眼镜猴(跗猴)：产于印度尼西亚、菲律宾的眼镜猴科小猴的通称．栖于树上，夜间出来活动．毛柔软，有突出的大眼睛．品种有西里伯斯眼镜猴(*Tarsius spectrum*)等，与狐猴(lemur)近缘．✲
[源于法语 TARSUS[1]．脚根有特征]

tar·sus[1] [tá:səs/tár-] [ˋtɑrsəs] *n.* (pl. **-si** [-sai] [-saɪ]) **1**〖解·动〗(1)跗：蹠骨(metatarsus)与脚之间，由 7 个小骨所构成的部分(→图 FOOT)．(2)踝(ankle)．
2〖鸟〗蹠骨：胫骨到趾骨之间的第 3 个环节部分．
3〖昆〗蹠节：昆虫脚末端的节(→图 INSECT)．
4 睑板(tarsal plate)：紧缩眼睑的纤维性小板．

Tar·sus[2] [tá:səs/tár-] [ˋtɑrsəs] 塔尔苏斯：土耳其西南部的小镇．圣保罗(St. Paul)的出生地．

tart[1] [tɑ:t/tart] [tɑrt] **1** 水果派．[馅饼](1)《英》(加有水果的)水果馅饼．(2)上涂有果酱、糖蜜的糕饼．**2**《俗》行为不检的女人(girl or woman of immoral character)；妓女(prostitute)．

tart[2] [tɑ:t] [tɑrt] *adj.* **1** 酸的，有酸味的，酸涩的(sharp-tasting, sour, acid)．**2** 如针刺般的，辛辣的，锐利的(cutting, biting)．
tárt·ly *adv.*
tárt·ness *n.*

tar·tan [tá:tən/tár-] [ˋtɑrtn̩] *n.* **1** 花格图案，尤指格子纹呢：尤指苏格兰高地人穿的有色格子花纹的毛织品．各氏族有其特有的花格．
2 格子花纹的织品．
3 格子纹花呢．
——*adj.* 用格子纹呢制的，格子纹呢的．

tar·tar[1] [tá:tə/tártər] [ˋtɑrtɚ] *n.* **1** 酒石：葡萄酒发酵时在酒桶中沉淀的物质．其主要成分为酒石酸氢钾，是制造酒石酸的原料．
2 牙石(牙垢)：由唾液及食物的渣滓构成，粘在牙齿表面的磷酸钙堆积物．
cream of tartar 酒石英：酒石酸氢钾的俗称．酒石再结晶所得的有酸味的白色结晶．可作染料、医药之用．
tartar emetic〖化·药理〗吐酒石，酒石酸氢锑钾：有毒的白色结晶，作为催吐剂、媒染剂之用．

Tar·tar[2] [tá:tə/tártər] [ˋtɑrtɚ] ：→TATAR.

tar·tar(e) sauce 鞑靼沙司：一种调味酱油，把切细的酸黄瓜等加上沙拉酱做成，有芳香味，烹饪鱼时可做作料．

tar·tar·ic [tɑ:tǽrik/tɑr-] [tɑrˋtærɪk] *adj.* 酒石的；从酒石中采得的(derived from tartar)．
tartaric acid〖化〗酒石酸：葡萄等果实里含有的二盐基性有机酸．多用于制造印染剂、发酵粉、碳酸饮料及医药品．

Tar·ta·rus [tá:tərəs/tár-] [ˋtɑrtərəs] *n.*〖希腊神话〗**1** 塔尔塔罗斯，地府，冥府：位于冥界哈得斯(Hades)最下层．宙斯(Zeus)把提坦神族(Titans)幽禁于此地．
2 冥界哈得斯的惩罚处(place of punishment in Hades)；地狱．
Tar·tar·e·an [tɑ:téəriən] [tɑˋtɛrɪən] *adj.*

Tar·ta·ry [tá:təri/tár-] [ˋtɑrtərɪ] 鞑靼地方：指中世纪时受蒙古人统治的自东欧至亚洲的广大地区．

tart·let [tá:tlit/tárt-] [ˋtɑrtlɪt] *n.* 小水果派：内包有水果的人各一份的小馅饼．

tar·trate [tá:treit/tár-] [ˋtɑrtret] *n.*〖化〗酒石酸盐(salt of tartaric acid)．

Tar·zan [tá:zæn/tár-] [ˋtɑrzæn] **1** 泰山：美国作家巴勒斯(Edgar Rice Burroughs，1875～1950)写的非洲丛林故事《人猿泰山》(Tarzan of the Apes)中主人公名．**2** [作普通名词用]敏捷的人，有超人体力和机智的人(man of very great strength and agility)．

Ta·shi La·ma [tǽʃi lá:mə] [ˋtæʃɪˋlɑmə] 班禅喇嘛：其地位仅次于达赖喇嘛的活佛．

·**task** [tɑ:sk；美＋tæsk] [tɑsk，tæsk] *n.* **1** 交付的工作，任务(piece of work imposed)：——*set a person to a task* 派工作给(某)人．**2** 课业，学业：——*a home task* 家庭作业．**3** 工作，职务(piece of work to be done)．
take a person to task (以…的理由)责备(某)人，挑剔(find fault with)〈*for*〉．
——*vt.* **1** 指派工作给…
2 任意驱使，使负重担(put a strain on)：——*task one's brain* 让人伤脑筋．
task force〖美军〗特遣部队：为了执行某种作战任务，而在统一指挥之下特别组织的部队．
táskmàster(*n.*)(1)工头，监督．(2)严厉的主人，分派给别人繁重工作的人(one who imposes a heavy burden or labor)．


Tas·man [tǽzmən] [ˋtæzmən] **Abel Janszoon～** 塔斯曼(1603～1659)：荷兰航海家，探险家，发现塔斯马尼亚(TASMANIA)、新西兰、斐济群岛(Fiji Islands)．
Tasman('s) Sea[加冠词 the]塔斯曼海：位于南太平洋、新西兰与澳大利亚东南部间的广大海域．

Tas·ma·ni·a [tæzméiniə] [tæzˋmenɪə] 塔斯马尼亚：澳大利亚东南部的一州，由塔斯马尼亚及邻近诸岛所构成．1642 年为荷兰人塔斯曼(TASMAN)所发现．旧称范迪门地区(Van Diemen's Land)．首府霍巴特(Hobart)．✲



Tasmania/塔斯马尼亚岛
塔斯马尼亚岛东西长 306 米，南北宽 290 米，隔着巴斯海峡和澳大利亚大陆相邻．受偏西风影响，雨量多，气候寒冷．锌、铜等矿物资源丰富，水力发电量居澳大利亚第 2 位．最初的冶铝厂设在此地．主要出口农产品有羊毛，水果，肉类等．1803 年属新南威尔士州的一部分，为流放罪犯之地．1853 年成为独立的殖民地，1901 年为澳大利亚的一州．

Tasmanian devil/袋獾
约一万年以前由于地壳变化，致使塔斯马尼亚的动物与其他地区隔绝而独自进化．袋獾状似熊，体长 50～80 厘米，为肉食性的有袋类动物，性粗暴，有“恶魔”之称．



Tas·ma·ni·an [tæzméiniən] [tæz`menɪən] *adj*. 塔斯马尼亚的(of Tasmania).
——*n*. 塔斯马尼亚人.
Tasmanian devil 袋獾(*Sarcophilus harrisii*)：塔斯马尼亚的夜行性肉食有袋动物．外表丑恶狰狞，毛粗黑有白斑．✲
Tasmanian wolf 袋狼(THYLACINE)．✲

Tass [tæs, tɑːs] [tæs, tɑs] 塔斯社：原苏联国际通讯社.
[俄语 Telegrafnoye (Agentstvo Sovetskovo Soyuza)的字首缩写而成]

tas·sel [tǽsəl] [`tæsl̩] *n*., *v*. (《英》-ll-) ——*n*. 1 (垫子、帽子等的)装饰穗带．2 穗状花序(尤指玉蜀黍的)雄蕊花穗(staminate inflorescence)．3 (夹在书中的)丝带．4 ＝torsel.
——*vt*. 1 饰以穗带．2 (为增加收成)摘掉(玉蜀黍的)雄蕊花穗.
tássel-fish(*n*.) 产于澳大利亚，胸鳍呈丝状伸长的鱼类.
[古法语．←拉丁语 *taxillus*(小骰子)]

tas·set [tǽsit] [`tæsɪt] *n*. [通常 pl.]〖史〗腿甲：为保护腿部，从胸背甲(corslet)垂下的金属平板(→图 ARMOUR).

tass·ie[1] [tǽsi] [`tæsɪ] *n*. 《苏格兰》小杯子(small cup).

Tass·ie[2], **Tazz·ie**, **-y** [tǽzi] [`tæzɪ] *n*. 《澳口语》塔斯马尼亚(Tasmania).

Tas·so [tǽsou] [`tæso] **Torquato** 塔索(1544～1595)：意大利叙事诗人．以第一次十字军东征为题材著有《被解放的耶路撒冷》(*Jerusalem Delivered*)等书，完成了宗教的信条与人类的热情并存的文学.

:**taste** [teist] [test] *v*. (**tasted**; **tasting**)．*n*. ——*vt*. 1 尝味，品尝(learn the flavor of by taking into the mouth)：——*Do taste this cheese*. 尝尝这乳酪的味道.
2 饮食(少量的…)(eat a small portion of)：——*He hasn't tasted food for days*. 他好几天没有进食.
3 有…的味道(perceive the flavor of)：——*You can taste nothing when you have a cold*. 感冒时吃任何东西都没有味道.
4 体验，感受(experience)：——*taste the joys of freedom* 体验自由的欢乐滋味.
——*vi*. 1 尝味道，有…味道(have the flavor)〈*of*〉：——*This fruit tastes sour*. 这个水果有酸味.
2 品味，感觉味道：——*When you are ill you may not taste properly*. 人生病时不能尝出食物真正的味道．3《古》经验〈*of*〉.
——*n*. 1 味，味道(flavor)：——*The white of an egg has no taste*. 蛋白没有味道．2 味觉：——*be bitter to the taste* 有苦味．3 (进食)少量，一口，略尝(small portion)〈*of*〉：——*have a taste of wine* 略尝葡萄酒的味道．4 (小小的)体验，滋味：——*a taste of the whip* 尝受鞭打的滋味．5 对…爱好，嗜好(liking)〈*for*〉：——*a taste for drawing* 对于绘画的爱好/ *to his taste* 符合他的嗜好/ *There is no accounting for tastes*. 《谚》人各有所好．6 欣赏力，鉴赏力：——*a man of taste* 颇有鉴赏力的人．7 (艺术、语言、行动等的)判断力，审美观，雅趣，风雅：——*in good* [*bad*] *taste* 高尚[低级]；有[没有]高雅风味.
taste bud 味蕾：味觉接受器．尤指舌头表面花蕾状的器官小突起.

taste·ful [téistfəl] [`testfəl] *adj*. 1 (人)有审美观的，有良好鉴赏力的(having or showing good taste)．2 (美术作品等)雅致的，优雅的，风雅的.
táste·ful·ly *adv*.

tatting / 梭结花边



táste·ful·ness *n*.

taste·less [téistlis] [`testlɪs] *adj*. 1 无味的，淡的(flavorless, insipid)．2 无味觉的，不辨滋味的(lacking the physical sense of taste)．3 没有鉴赏力的(lacking artistic taste)．4 不雅致的，不吸引人的(not in good taste).
táste·less·ly *adv*.
táste·less·ness *n*.

tast·er [téistə/-ər] [`testɚ] *n*. 1 美食家，品尝味道的人，尤指鉴定茶、葡萄酒等品质的人．2〖史〗为主人尝试食物是否有毒的仆人．3 品酒用的浅底杯子．4 试味器，鉴定器：为了检查干酪发酵的情况，从内部取出少量干酪时所用的匙子，以及检查火腿做得如何而用的竹签子等器具.

tast·y [téisti] [`testɪ] *adj*. 1《口语》美味的，可口的(savory, appetizing)．2 高雅的，雅致的.
tást·i·ly *adv*.
tást·i·ness *n*.

tat [tæt] [tæt] *v*. (-tt-) ——*vi*. 梭结(TATTING)．——*vt*. 用梭结.

ta-ta [tɑtɑ́ː] [tɑ`tɑ] *int*. 《幼儿语·口语》再见(goodbye).
tat·a [tǽtɑː] [`tætɑ] *n*. 散步(walk).

Ta·tar [tɑ́ːtə/-tər] [`tɑtɚ], **Tar·tar** [tɑ́ːtə/tɑ́ːrtər] [`tɑrtɚ] *n*. 1 鞑靼人，鞑靼族：鞑靼系诸民族的通称，居住于欧洲部分地区及俄罗斯联邦的亚洲部分．尤指西伯利亚、克里米亚半岛、北高加索、伏尔加河沿岸等地，多数信奉伊斯兰教，属于土耳其语系．2 鞑靼人：曾在成吉思汗(Genghis Khan)率领之下，远征东欧、西亚的蒙古族、土耳其族及鞑靼系游牧民族．——*adj*. 鞑靼族[人]的.
Tatar Republic[加冠词 the]鞑靼自治共和国：曾为原苏联西部的自治共和国．首都喀山(Kazan).
[波斯语 *tātār*. *Tartar* 是源于 TARTARUS 的联想]

tavern/酒馆
伦敦的酒馆．在伊丽莎白女王时代，酒馆是文人聚集谈天的场所，现以称作 public house 或简称为 pub 的说法为多.




Tate [teit] [tet] **Nahum～** 塔特(1652～1715)：生于爱尔兰的剧作家、诗人．1692 年被选为桂冠诗人．1696 年与布雷迪(Nicholas Brady)合著《诗篇》(*Psalms*)的韵文本.

Tate Gal·ler·y [teit] [tet] [加冠词 the]塔特陈列馆塔：位于英国伦敦的国立美术馆，以展示英国及各国近代的绘画、雕刻等作品为主．1897 年由砂糖精制业者塔特(Sir Henry Tate, 1819～1899)投资创设于英国的米尔班克(Millbank)，陈列馆内除收集塔特本身的珍藏品以外，还收有 1841 年以后赠给国家的许多美术作品.

Tat·ler [tǽtlə/-lər] [`tætlɚ] [加冠词 the]《闲话报》：1709～1711 年间的英国报纸．为英国作家斯梯尔(Richard Steele)与爱迪生(Joseph Addison)合办的新闻期刊，每周发行三次，刊载内容主要为短篇随笔.

Ta·tra Moun·tains [tɑ́ːtrə] [`tɑtrə] (亦作 **Tatras**, **High Tatra**)[加冠词 the]塔特拉山脉：喀尔巴阡山脉西部的最高峰，横跨捷克北部与波兰南部之间.



Tasmanian wolf/袋狼
数量急剧减少的有袋肉食动物，体长100～130厘米．外形与狗相似，背面有黑褐色斑纹．

tat·ter [tǽtə/-ər] [ˋtætɚ] *n*. [通常 pl.]破布条，碎纸片(rag, irregularly torn piece).
tát·tered *adj*. 破碎的，褴褛的.

tat·ter·de·ma·li·on [tæ̀tədəméiliən, -mǽ-/-tər-][ˌtætɚdıˋmeljən,-ˋmæ-]*n*. 衣衫褴褛的人(ragged fellow, ragamuffin).

Tat·ter·sall's [tǽtəsɔ̀:lz, -səlz/tǽtər-][ˋtætɚˌsɔlz,-səlz]塔特萨尔：1766年塔特萨尔(Richard Tattersall)在伦敦创设的赛马赌场．现在位于纽马基特(Newmarket).
Tattersall's Committee 塔特萨尔委员会：尤指负责赌马事务的私人组织. **Tattersall's Ring** 在赛马场赌徒聚集的地方.

tat·ting [tǽtiŋ] [ˋtætıŋ] *n*. 1 梭结法：用船型梭穿线做扣环，编织花边. 2 梭结花边. ✽

tat·tle [tǽtl] [ˋtætḷ] *vt*. 1 闲谈，聊天(gossip idly). 2 说他人的闲话，搬弄是非(repeat or discuss scandal). ——*n*. 闲谈，聊天，空谈；搬弄是非(gossip).
tát·tler *n*.

tat·too[1] [tətú:] [təˋtu] *n*. 1〖军〗归营喇叭[鼓]，关门时的信号. 2〖军〗分列行进：通常在夜间，配以军乐并持火炬的游行仪式. 3 咚咚的连续敲声(drumming rapping)；鼓声(drum-beat).
——*vt*.，*vi*. 咚咚地快速而连续敲打(rap quickly and repeatedly)；用手指笃笃地敲(桌子).
devil's tattoo：→DEVIL.

tat·too[2] [tətú:] [təˋtu] *vt*. 刺花纹于(皮肤上).
——*n*. 文身，刺青.
[塔希提岛土语 *tatau*]

tat·ty[1] [tǽti] [ˋtætı] *n*.《英印语》(为使室内凉爽，用水沾湿悬挂在门口和窗户上的卡斯卡斯草 *Cuscus grass*)的草帘.
[印度语 *tatti*]

tat·ty[2] [tǽti] [ˋtætı] *adj*. 简陋的，破烂的(tattered, shabby).

tau [tɔ:, tau] [tɔ, tau] *n*. 1 希腊字母的第十九个字母(*T*, *τ*). 相当于英语的T, t. 2 T形符号，T形物.
tau cross T形十字架(→图 CROSS).

Tauch·nitz [táuknits] [ˋtauknıts] 陶赫尼茨：19世纪德国的印刷出版业者．在莱比锡(Leipzig)开书店，将所发行的英美著作廉价本普及于欧洲各国.
Tauchnitz editions 陶赫尼茨版：英美作家的廉价本丛书.

taught [tɔ:t] [tɔt] *v*. teach 的过去式、过去分词.

tau·hi·nu [tauhínu:] [tauˋhınu] *n*. (亦作 tawhine)多西诺(*Cassinia leptophylla*)：产于新西兰的密生常绿灌木．菊科卡西尼亚属，开白花，类似堇菜，叶小，覆盖着白毛.[毛利语]

taunt [tɔ:nt] [tɔnt] *vt*. 嘲笑，斥责，责骂(…的行为等)(reproach, upbraid contemptuously)〈*with*〉.
——*n*. 侮蔑，嘲笑，辱骂，斥责(contemptuous reproach).

tau·pa·ta [táupætæ] [ˋtaupætæ] *n*. 产于新西兰 Coprosma 科的灌木，可做畜舍的栅栏.
[毛利语]

tau·rine [tɔ́:rain] [ˋtɔraın] *adj*. 1 (像)公牛的(bull-like bovine). 2 (黄道十二宫的)金牛宫的(of Taurus).

Tau·ris [tɔ́:ris] [ˋtɔrıs] 陶里斯. ► 古代克里米亚半岛的别称．源于半岛南岸原居住地的民族陶里(Tauri)之名.

tau·rom·a·chy [tɔ:rɔ́məki/-rám-] [tɔˋrɑməkı] *n*.《古》斗牛(bullfight(ing)).

Tau·rus [tɔ́:rəs] [ˋtɔrəs] 1〖天文〗金牛宫(the Bull). 2〖占星〗金牛宫：太阳于4月21日左右进入的黄道十二宫中的第二宫(记号♉)(→ZODIAC).
Tau·re·an [tɔ́:riən] [ˋtɔrıən] *adj*.，*n*.

taut [tɔ:t] [tɔt] *adj*. 1 (绳索等)拉紧的(tightly drawn, not slack). 2 (船等)整洁的，整齐的(trim, neat). 3 (神经等)紧张的(tense).
táut·ly *adv*. **táut·ness** *n*.
táut·en *v*.

tau·to- [tɔ́:tou-] [ˋtɔto-] *pref*. "同"、"等"(same)的意思.

tau·to·chrone [tɔ́:təkròun] [ˋtɔtəˌkron] *n*.〖数学〗等时曲线：在重力的作用下，静止状态的物体沿着曲线移动时，从任何地点出发都能同一时间达到最低点的曲线.
tau·toch·ro·nism [tɔ:tɔ́krənizəm/-ták-] [tɔˋtɑkrənızəm] *n*. 等时性.
tau·tóch·ro·nous *adj*.

tau·to·he·dral [tɔ̀:touhí:drəl, -héd-] [ˌtɔtoˋhidrəl, -ˋhɛd-] *adj*.〖结晶学〗有共同的面或边(having the same face or side in common).

tau·tol·o·gy [tɔ:tɔ́lədʒi/-tál-] [tɔˋtɑlədʒı] *n*. 同义[语]的反复，重复：如 arrive one after another in succession 重复同样意义语句的表示法.
tau·tól·o·gous, **tau·to·log·i·cal** [tɔ̀:tələ́dʒikəl/-ládʒ-] [ˌtɔtəˋlɑdʒıkḷ] *adj*.
táu·to·lóg·i·cal·ly *adv*.

tau·tom·er·ism [tɔ:tɔ́mərizəm/-tám-] [tɔˋtɑməˌrızəm] *n*.〖化〗互变(异构)现象：某种化合物持有2种异构体而存在时，依情况可相互变化的现象.
tau·to·mer [tɔ́:təmə/-mər] [ˋtɔtəmɚ]〖化〗互变(异构)体：持有互变异构现象的化合物.
tau·to·mer·ic [-mérik] [-ˋmɛrık] *adj*.

tau·toph·o·ny [tɔ:tɔ́fəni/-táf-] [tɔˋtɑfənı] *n*. 同音反复(repetition of the same (vocal) sound).

tav·ern [tǽvən/-vərn] [ˋtævɚn] *n*.《文语》1 客栈，小旅馆(inn). 2 小酒馆(PUBLIC house). ✽

taw[1] [tɔ:] [tɔ] *n*. 1 石弹：有花斑或条纹的大理石球，可投掷游玩. 2 石弹游戏. 3 (石弹游戏的)投掷路线.

taw[2] [tɔ:] [tɔ] *vt*. (将生皮浸于明矾和盐溶液中)鞣制.

ta·wa [tá:wə] [ˋtɑwə] *n*. 产于新西兰的挺拔的森林乔木(*Beilschmiedia tawa*). 有类似布拉斯李(damson)可食用的果实.
[毛利语]


taw·dry [tɔ́:dri] [ˋtɔdrı] *adj*. 华丽而庸俗的，俗丽的，虚有其表的(showy or gaudy without real value).
táw·dri·ly *adv*. **táw·dri·ness** *n*.
[源于伊利岛(Isle of Ely)的圣奥德利(*St. Audrey* = *St. Etheldreda*)市场所卖的华丽却不值钱的花边(*tawdry lace*)]

ta·whai [tá:hwai] [ˋtɑhwaı] *n*. 产于新西兰壳斗科南极水青刚属(*Nothofagus*)树的通称.
[毛利语]

taw·ny [tɔ́:ni] [ˋtɔnı] *adj*. 黄褐色的，暗黄色的(brownish-yellow, brownish-orange). ——*n*. 黄褐色，暗黄色. **táw·ni·ness** *n*.
tawny eagle 黄褐皂鹫，草原雕(*Aquila rapax*)：产于亚洲、非洲，背部羽毛浅红褐色的一种灰褐色的鹫鸟. ✽
tawny owl 灰林鸮，木鸮(*Strix aluco*)：产于欧洲、非洲北部的鸟，赤褐色中带有暗褐色的斑纹.

tawny eagle/黄褐皂鹫
栖息于热带草原沙漠，又名草原雕．背部浅红褐色，羽毛灰褐色.







taximeter/出租[计程]车自动计费器

出租[计程]车自动计费计具有记录载客里程、等待时间以及服务所应索取费用的功能,它是利用速度传动计时装置来操作运转的设备.

---

taws(e) [tɔːz] [tɔz] *n.* 《苏格兰》[作单数或复数用](惩罚孩子用的一种末端割裂成细条状的)皮鞭(leather strap).

·**tax** [tæks] [tæks] *n.* (pl. **-es**), *v.* (**-es**)——*n.* **1** 税,税金;《美》地方税:——*an income tax* 所得税. **2** [通常加不定冠词 a]重负,重担;苛刻的要求(strain, heavy demand)〈*on*〉:——*a tax on one's health* [*nerves*]健康[神经]上的沉重负担. ——*vt.* **1** 对…征税,课税:——*tax alcohol heavily* 对酒课以重税. **2** 强求(make demands on);使负重荷(make strain, burden):——*Don't tax your eyes.* 不要过度使用眼力. **3** 〖法律〗估定(费用),评定讼费. **4** 指摘,责难(accuse, charge)〈*with*〉:——*tax a person with laziness* 责备某人懒惰. **táx·a·ble** *adj.* **tax·á·tion** *n.* **táx-collèctor**(*n.*)收税员. **táx-frèe**(*adj.*)(1)免税的.(2)(股息、红利等)不扣除税金的. **táx-gàtherer**(*n.*)《古》收税员. **táxing-màster**(*n.*)《英》诉讼费核定官. **táxpàyer**(*n.*)纳税人.

Tchaikovsky/柴可夫斯基

俄国作曲家,"莫斯科乐派"的创始人.初学法律,并任司法部官员,后辞职改学作曲.1866 年任莫斯科音乐学院的教师,专心作曲.1877 年结婚,但数周后即告破裂,因而企图自杀.1878 年辞去莫斯科音乐学院教师职位,获富孀梅克(Meek)夫人的知遇,接受其经济上的援助,自由地从事作曲活动.这段期间他到过欧洲和美国各地,举办自创作品的演奏活动,因而建立了世界性的名气.著名的作品有:《小提琴协奏曲 D 大调》(1878)、歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》(1877)、6 部交响乐曲中的第 6 部《悲怆》(*Syphony Pathetique B Minor*, 1893)、三大芭蕾舞曲的《天鹅湖》(*Swan Lake*, 1876)、《睡美人》(1889)、《胡桃夹子》(*Casse Noisette*, 1892)等.此外还著有许多管弦乐曲、弦乐曲、室内乐曲、合唱曲.其作品带有浓厚的俄罗斯民族音乐的色彩,至今受到人们的喜爱.他亦是第一位接受正规教育的俄国音乐家.



tea/茶
古时中国、日本及东印度皆有栽培，分为中国茶与印度茶两大类，中国从汉代就开始饮用茶. 16～17世纪传到欧洲，18 世纪发明红茶，红茶是将半干的茶叶，发酵后烘干制成的. 图为斯里兰卡(锡兰岛)的采茶风光.

·**tax·i** [tǽksi] [ˋtæksɪ] *n.* (pl. **taxis**) *v.* (**taxiing**, **taxying**) —— *n.* **1** (亦作 **taxi-cab**)出租[计程]车：—— *take a taxi* 坐出租车. **2** (亦作 **air taxi**)出租飞机. —— *vi.* **1** 坐出租车去：—— *taxi to the airport* 坐出租车去机场. **2** (飞机起飞前或下降后)在地上[水上]滑行. —— *vt.* 以出租车接送.
[TAXIMETER CAB 的简略形]

tax·i·der·my [tǽksidə̀ːmi/-də̀ːr-] [ˋtæksə͵dɚmɪ] *n.* (动物标本)剥制术. **tàx·i·dér·mal**, **tàx·i·dér·mic** *adj.* **táx·i·dèr·mist** *n.*

tax·i·me·ter [tǽksimìːtə/-tər] [ˋtæksɪ͵mitɚ] *n.* (装在出租车内的)自动计费器✿
[法语 *taximètre*(←*taxe* 租金，*-mètre* 计器)]

tax·is [tǽksis] [ˋtæksɪs] *n.* **1** 〖生物〗趋向性：生物体对于外界刺激产生反应时朝一定方向移动的趋向性. **2** 〖医〗整复法：因生病或外伤而引起变化或疝气等脱离原位，不用外科手术而用手复位的治疗法. **3** 〖古希腊〗(因国家不同而规模有异的)军事单位(division). **4** 〖语法〗顺序，排列(order，arrangement).

tax·on·o·my [tæksɔ́nəmi/-sɑ́n-] [tæksˋɑnəmɪ] *n.* 〖生物〗(动植物的)分类(法)(classification).
tax·ón·o·mer, **tax·ón·o·mist** *n.*
tax·o·nom·ic[tæ̀ksənɔ́mik/-nɑ́m-][͵tæksəˋnɑmɪk], **-i·cal** *adj.* **tax·o·nóm·i·cal·ly** *adv.*

Tay [tei] [te] [加冠词 the]泰河：英国苏格兰的河流. 经泰赛德(Tayside)郡与法夫(Fife)郡之间的泰湾注入北海.
Firth of Tay[加冠词 the]泰湾. ▶ 1877 年最早通车的铁路桥(Tay Bridge)，于 1879 年当一列客运火车经过之时，因暴风雨侵袭而崩塌.

Tay·lor[1] [téilə/-lər] [ˋtelɚ] **Sir Gordon Patrick**～泰勒(1896～1966)：澳大利亚的飞行家. 1939 年首次横渡印度洋成功.

Tay·lor[2] [téilə/-lər] [ˋtelɚ] **John**～泰勒(1580～1653)：英国诗人及旅游指南作者. 在任泰晤士河领航员期间写了许多有关韵文、散文的文章，有"水上诗人"(the Water-Poet)之称.

Tay·lor[3] [téilə/-lər] [ˋtelɚ] **Zachary**～泰勒(1784～1850)：美国军人、政治家及第 12 任总统(1849～1850).

Tay·side [teisáid] [teˋsaɪd] 泰赛德：英国苏格兰东部之郡，1975 年 5 月合并安格斯(Angus)郡、金罗斯郡(Kinrossshire)和北佩思郡(N. -Perthshire)等地而成立.

taz·za [tɑ́ːtsə] [ˋtɑtsə] *n.* (装饰用的)高脚杯(盆). ✿

T. B. 《略》**1** torpedo-boat 鱼雷艇. **2** tubercle bacillus 结核菌. **3** tuberculosis《口语》结核病.

T. C. D. 《略》Trinity College, Dublin (爱尔兰)都柏林大学的三一学院.

tazza / (装饰用的)高脚杯(盆)



Tchai·kov·sky [tʃaikɔ́fski/-kɔ́ːf-，-kɑ́f-] [tʃaɪˋkɔfskɪ] **Peter Ilyich**～柴可夫斯基(1840～1893)：俄国作曲家. ✿

Tche·kov [tʃékɔf/-kɔːf] [ˋtʃɛkɔf]：→ CHEKHOV.

T. D. 《略》**1** Teachta Dala《爱尔兰》众议院议员(member of the Dáil). **2** Territorial(Officer's) Decoration(英国的)地方自卫队(军官)勋章.

te, ti [tiː] [ti] *n.* 〖音乐〗**1** 首调唱名法音阶的第 7 音. **2** 固定唱法时的 B 音.

:**tea** [tiː] [ti] *n.* **1** 茶叶，茶. ▶ 依其制法可分为绿茶(green tea)、红茶(black tea)、乌龙茶(oolong tea)等. **2** (作为饮料的)茶：—— *make tea* 沏茶/ *take a cup of tea* 喝一杯茶. **3** (附点心的)午茶；《英》(亦作 **high tea**)(尤指有肉食的)午后小餐：—— *It's time for tea.* 喝茶的时间到了. **4** 《澳》晚餐(main evening meal). **5** (亦作 **tea-plant**)茶树 *Thea sinensis*：山茶科茶属的常绿灌木. 花白色，有香味. 叶常绿，披针形，可饮用. 自古即在中国、日本、印度、斯里兰卡等地栽培. ✿**6** 类似茶所沏的水或饮料：—— *beef tea* 牛肉汤/ *camomile tea* 甘菊茶. **7** (如茶般)做饮料用的植物.
téa-bàg (*n.*)袋茶：透水小袋内装适量茶叶，连袋置于茶杯中冲热开水即可饮用.
téa-brèak(*n.*)用茶时间，休息时间.
téacàke(*n.*) (1)《英》(通常用于下午茶时间，烤后加奶油吃的)小西点面包. (2)《美》佐茶点用的点心.
téa-chèst(*n.*)茶箱.
tea-clòth(*n.*)(1) = tea-towel. (2)铺茶几或茶盘所用的布.
téacùp(*n.*)(1)茶杯. (2)1 茶杯之量(约 4 盎司).
tea dance 茶舞，供下午茶点的舞会.
téa-fìght(*n.*)《口语》= tea-party.
téa-gàrden(*n.*)(1)茶园. (2)供应茶点的庭园.
téa-gòwn(*n.*)妇女参加茶会等所穿的宽松服装.

téa-hòuse (*n.*)(*n.*)(中国或日本的)茶室,茶艺馆.
téa-kèttle (*n.*)(泡茶用的)开水壶.
téa-lèaf (*n.*)(1)茶叶.(2)[pl.]茶渣.
téa-pàrty (*n.*)茶会.
téa-plànt (*n.*):→*n.* 5.
téa-plànter(*n.*)茶农,茶园经营者.
téapòt (*n.*)茶壶.✲
téa-ròom (*n.*)茶室,茶馆.
téa-ròse(*n.*)香水月季.
téa-sèt (*n.*)茶具.
téa-shòp (*n.*)=tea-room.
téa-spòon (*n.*)(1)茶匙,小调羹.(2)= tea-spoonful.
téaspoonfùl(*n.*)一茶匙之量(约一汤匙的⅓).
téa-tàster(*n.*)品茶专家.
téa-thìngs(*n.*)茶器,茶具;用餐时的整套茶具.
téa-tìme(*n.*)用茶时间,茶点时间.
téa-tòwel(*n.*)擦茶具用的抹布.
téa-tray(*n.*)茶盘.
téa-trèe(*n.*)《澳》产于澳大利亚、新西兰的蒲桃科(*Syzigium jambos*)小乔木的通称.树叶为茶叶的代用品.
téa-wàgon(*n.*)=tea trolley;放茶具用的茶具车.
[原为 *tay tey*←中国语,"茶"厦门方言 *t'e*,北京话 *ch'a*]

:teach [tiːtʃ] [titʃ] *v.* (**-es; taught**)——*vt.* **1** 教导,讲授(学科等):——*teach biology* 讲授生物学/ *He taught me bridge.* = *He taught bridge to me.* 他教我玩桥牌.**2** 教(…的方法)(show or make known to a person)⟨*to do*⟩;讲解(事物)(explain, state by way of instruction);《口语》使(某人)知晓(不要去做…)⟨*to do*⟩:——*teach him how to swim* 教他如何游泳/ *teach a dog to beg* 教狗学习乞食/ *Experience has taught him a lot of things.* 经验使他学到很多事情./ *He taught that we must forgive our enemies.* 他教我们要宽恕我们的敌人./ *I'll teach you to tell a lie.* 我会告诫你不要说谎.**3** 指导,教育(give instruction to, educate):——*teach children* 教育孩子们.
——*vi.* 教,当教师(be a teacher):——*She wants to teach when she grows up.* 她长大后想当老师.
téach-ìn (*n.*)宣讲会或讨论会.

teach·a·ble [tíːtʃəbl] [ˋtitʃəbl] *adj.* **1** (人等)可教的,可训练的,顺从的(apt to learn, docile).**2** (学科等)容易教的,适合于教的(that can be a taught).
tèach·a·bíl·i·ty, **téach·a·ble·ness** *n.*

:teach·er [tiːtʃə/-ər] [ˋtitʃə] *n.* 教师,老师,教员(one who teaches in a school).

teach·ing [tíːtʃiŋ] [ˋtitʃiŋ] *n.* **1** 教,教育,教授.**2** 教条,教义,教旨(what is taught, doctrine).
téaching-machìne(*n.*)(装有电子计算机以自动配合学生学习进度的)学习机器.

teak [tiːk] [tik] *n.* **1** 柚木(*Tectona grandis*):原产于印度东部马鞭草科的落叶乔木.叶大呈卵形,开圆锥形的白花.**2** 柚木木材:木质坚硬,呈暗黄褐色,用于造船、制造家具等.**3** 类似 1,2 的木材.

teal [tiːl] [til] *n.* (pl. **teal**)短颈野鸭:栖息于欧洲、亚洲、美洲大陆淡水湖沼、河流的凫属(*Anas*)小型野鸭的通称.尤指小凫(*A. crecca*).✲

:team [tiːm] [tim] *n.* **1** 队、组、班:(拉车、橇等的)两头以上的马[牛,狗],套在一起工作的牲口:——*a team of two horses* 套在一起工作的一组马.**2** (竞赛等的)队,组(set of players forming a side);(共同工作或行动的)伙伴,队员(set of persons):——*a member of the football team* 足球队的一员.
——*vt.* **1** 将(联成一组的牲口)系在马车上.**2** 驾驭牲口搬运.
——*vi.*(亦作 ***team up***)与…协力从事(join in common action)⟨*with*⟩.
téam-màte(*n.*)队友.
team spirit 团队精神.
téam-wòrk(*n.*)协同工作,配合(combined effort, organized cooperation).

teal/短颈野鸭,小凫
体小,雄小凫呈栗茶色,眼睛后方部分为绿色;雌小凫呈褐色,有纵斑.繁殖于欧亚大陆,冬天飞往南部、非洲北部,因其肉味美而常为猎人狩猎的目标.



teapot/茶壶
1680 年左右外销欧洲的中国茶壶.共有 6 面,每面均描绘有古典图画.

[古英语 *tēam*(子孙,种族,一组动物)←古日耳曼语 * *taumaz*.可能源于 * *taug-*(拉)]

team·ster [tíːmstə/-stər] [ˋtimstə] *n.* **1** 驾驭(搬运货物的)一组牲口的人(driver of a team).**2** 《美》卡车驾驶员(lorry-driver).


:tear[1] [tiə/tiər] [tɪr] *n.* **1** (亦作 **tear-drop**)泪:——*burst into tears* 突然哭起来.**2** [pl.]哭(weeping);悲哀,悲叹(sorrow, grief).**3** 泪状物,水滴;(从植物流出像泪水一样的)树液;〖玻璃制造〗(由玻璃原料的微粒所引起的)玻璃气泡;泪水玻璃(Prince Rupert's drop).
in tears 哭泣(weeping).
téar·ful *adj.* **1** 充满眼泪的.**2** 悲伤的,悲哀的(mournful, sad).
téar·ful·ly *adv.*
téar·ful·ness *n.*
téar·less *adj.*
téar·less·ly *adv.*
téar·less·ness *n.*
téar-dùct(*n.*)泪管,泪腺导管.
téar-gàs(*n.*)催泪瓦斯:使敌人无力反抗的催泪性气体.
téar-glànd *n.* 泪腺.

·tear[2] [tɛə/tɛər] [tɛr] *v.* (**tore**,《古》**tare; torn**), *n.* ——*vt.* **1** 撕,扯,撕裂:——*tear a letter in half* [*two*]将信撕成两半.**2** 扯破(洞等):——*tear a hole in one's coat* 将外衣扯破了一个洞.**3** 使受伤而裂开.**4** 扯下,撕下,撕掉(pull violently or with some force):——*tear a button off a coat* 将外衣的钮扣扯掉一个.**5** 使烦恼,使苦恼:——*Her heart was torn by the misery.* 她因痛苦而心乱如麻.**6** (关系等)分裂:——*The country was torn by war.* 国家因战争而分崩离析.
——*vi.* **1** 撕裂:——*Paper tears easily* 纸很容易撕破.**2** 猛冲(rush):——*The children tore out of the classroom.* 孩子们冲出教室.
tear down(1)拆除(建筑物等).(2)破坏(某人名誉),毁谤(他人).
tear oneself away 断然离开.
——*n.* **1** 撕,扯,破损.**2** (布等的)破处,裂缝,磨损:——*a tear in a skirt* 裙子的破处.

tear·ing [téəriŋ] [ˋtɛrɪŋ] *adj.* 猛烈的,激烈的(violent, overwhelming).

·tease [tiːz] [tiz] *v.* (**teased; teasing**), *n.* ——*vt.* **1** 戏弄,嘲弄,困恼(vex);揶揄,取笑,欺负.**2**《美》哀求,恳求⟨*to do*⟩:——*He teased his mother for* [*to give him*] *money.* 他缠着母亲要钱.**3** 将(纤维)撕裂分散.**4** 梳理(羊毛、亚麻等)(comb).**5** 使(布的表面)起绒毛.
——*n.*《口语》喜欢嘲弄他人者,揶揄者.





tectonic geology/构造地质学

构造地质学研究构成地壳的地层以及岩体的变形、变位与运动的情况.1960年以后提出的板块结构学说(*Plate, tectonics*),认为地壳表面可分成若干个移动的板块,各板块每年以数厘米的速度移动.两块板块分离而喷出的岩浆可形成海岭.两块相撞的板块的边缘可引起火山爆发、地震或造山运动,并产生岛弧—海沟等.若两板块交错而过,交错处则形成交错断层.

tea·sel, -zel, zle [tí:zəl] [ˋtizl] *n.* **1** 锅菜:山萝卜科锅菜属(*Dipsacus*)植物的通称.叶子带刺,头状花序.尤指起绒草(*D. fullonum*, fuller's teasel).圆筒状的头状花干燥后会起绒毛.**2** 起绒草的干燥头状花.**3** 起毛机.——*vt.* (以起毛机)使布起毛.

teas·er [tí:zə/-ər] [ˋtizɚ] *n.* 揶揄者,嘲弄者(teasing person).**2** 《口语》难题,艰巨的任务(hard question or task).

teat [ti:t] [tit] *n.* **1** (雌性哺乳动物的)乳头.**2** 乳头状之物;奶瓶的奶嘴.

tea·zle [tí:zl] [ˋtizl] *n.*, *v.*:→TEASEL.

tec [tek] [tɛk] *n.* 《俗》侦探(detective).

tech·ne·tium [tekní:ʃəm] [tɛkˋniʃəm] *n.* 〖化〗锝:1937年由人工制造的第一个元素.元素符号Tc,原子序数43,原子量98.906.
[命名源于近代拉丁语、希腊语 *tekhnētos*(人造的)]

tech·nic [téknik] [ˋtɛknɪk] *n.* **1** [pl.]专门术语,专门事项,专门的方法(technical terms, details or methods).**2** 技术,技艺,手法,技巧(technique).**3** [通常 pl.]工业技术(technology).
[拉丁语 *technicus*←希腊语 *tekhnikos*(←*tekhnē* 技术),意为"技术的"]

·**tech·ni·cal** [téknikəl] [ˋtɛknɪkl] *adj.* **1** 机械技术的,应用科技的;工业[工艺]的:——*a technical school* 工业学校.**2** 专门的:——*technical terms* 专门用语,术语.**3** 技术上的,技巧上的:——*technical skill* 技巧.**4** 法律[规则]上的:——*a technical difficulty* 法律(手续)上的困难.

téch·ni·cal·ly *adv.*

tèch·ni·cál·i·ty [-kǽliti] [-ˋkælətɪ] *n.* **1** 技术性,专门性.**2** 专门名称,术语.**3** 技术细节.

technical hitch 技术故障,机械故障.

technical knock-out 〖拳击〗技术击倒,技术得胜.(略:TKO)

tech·ni·cian [tekníʃən] [tɛkˋnɪʃən] *n.* **1** (在艺术上)精于技巧者(person skilled in technique).**2** 技术员,技师.

Tech·ni·col·or [téknikʌ̀lə/-ər] [ˋtɛknɪˌkʌlɚ] *n.* 〖电影〗彩色印片法:彩色电影制作方式之一,透过三原色滤光器制出3卷底片后,将其重叠晒成一个正片.
[商标名.TECHNI(CAL)+COLOR]

·**tech·nique** [tekní:k] [tɛkˋnik] *n.* **1** (绘画、音乐等的)手法,画风(manner of performance);技术,技巧(mechanical skill):——*a pianist with poor technique* 技巧拙劣的钢琴家.**2** (达到目的的)方法,手段.
[法语←拉丁语 *technicus*(参照 TECHNIC)]

tech·noc·ra·cy [teknɔ́krəsi/-nák-] [tɛkˋnɑkrəsɪ] *n.* **1** 技术专家政治制,政治专家治国制:主张一切政治、经济、社会制度均应委托专门技术人员管理.**2** 技术专家政治论,技术专家治国论.


tech·no·crat [téknəkræ̀t] [ˋtɛknəˌkræt] *n.*

tèchno·crát·ic *adj.*

·**tech·nol·o·gy** [teknɔ́lədʒi/-nál-] [tɛkˋnɑlədʒɪ] *n.* **1** 技术,[集合名词]工业技术,科学技术(practical arts).**2** [集合名词](艺术、科学等的)专门用语,术语.**3** 工艺学(science of practical or industrial arts).

tech·no·log·i·cal [tèknəlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [ˌtɛknəˋlɑdʒɪkl] *adj.*

tee³/相轮



tech·nól·o·gist *n.*

tech·y [tétʃi] [ˋtɛtʃɪ] *adj.*:→TETCHY.

tec·ton·ic [tektɔ́nik/-tán-] [tɛkˋtɑnɪk] *adj.* 建筑的,营造的,构造的(of a building or construction).

tec·tón·ics *n.* 构造学,建筑学.

tectonic geology 构造地质学:研究岩石、地壳构造、变形的学科.✲

tec·to·ri·al [tektɔ́:riəl] [tɛkˋtorɪəl] *adj.* 形成覆盖物的(forming a covering).

tectorial membrane 盖膜,覆膜:内耳的覆盖部分.

tec·trix [téktriks] [ˋtɛktrɪks] *n.* (pl. **-trices** [-trisi:z] [-trɪˌsiz])〖鸟〗=COVERT 3.

ted [ted] [tɛd] *vt.* (-dd-)(将割下的草)摊开晒(turn over and spread out to dry).

téd·der *n.* 干草翻晒机(machine for drying hay).

Ted·dy bear [tédi] [ˋtɛdɪ] (以布或棉填充的)玩具熊.[源于喜欢打猎的美国总统罗斯福(*Theodore* Roosevelt)的昵称 *Teddy*]

Ted·dy-boy [tédibɔ̀i] [ˋtɛdɪˌbɔɪ] *n.* 《英口语》喜欢穿爱德华七世时代服装的20世纪50年代英国的青少年.

Te De·um [ti:dí:əm, téi déi-] [tiˋdiəm, ti-] *n.* **1** 感恩赞:古代拉丁教会的日课、朝课中的圣歌.在罗马天主教教会的朝课、英国教会的早祷或特别礼拜式中,以"上帝,我们赞美您"之意的拉丁语 *Te Deum laudamus* 开始,所唱的赞美诗.**2** 感恩赞乐曲.

·**te·di·ous** [tí:diəs] [ˋtidɪəs, ˋtidʒəs] *adj.* 无聊的,令人生厌的,冗长的:——*a tedious speech* 冗长乏味的演说.

té·di·ous·ly *adv.*

té·di·ous·ness *n.*

te·di·um [tí:diəm] [ˋtidɪəm] *n.* 无聊,厌烦,烦闷(tediousness).

tee¹ [ti:] [ti] *n.* **1** 字母 T[t].**2** T字形物.

tée-shirt (*n.*)=T-shirt(→T).

tée-squàre (*n.*)=T-square(→T).

tee² [ti:] [ti] *n.* **1** 〖高尔夫球〗(1)高尔夫球座:由小沙堆、橡皮、橡胶等制的球座.(2)发球区:在各洞打第一球的地方.**2** (铁环游戏或冰上滑滚石块游戏等的)标的,目标(mark).
——*vt.* 〖高尔夫球〗(将球)放在球座上.

tee off (1)〖高尔夫球〗开球.(2)开始.

tee³ [ti:] [ti] *n.* 相轮:佛塔、宝塔顶上镀金的伞形装饰.✲
[缅甸语 *h'ti*(伞)]



Teheran/德黑兰
伊朗的首都，亦是政治、经济、文化的中心．市内有许多伊斯兰教、基督教、犹太教的教堂、寺院．图为在市区东南部、西亚规模最大的有屋顶商场．

teem[1] [ti:m] [tim] *vi.* **1** 富于…，充满(be prolific, be stocked to overflowing)〈*with*〉. **2** 有很多，丰富(be abundant).

teem[2] [ti:m] [tim] *vt.*《英方言》(将容器、货车等)倒空，卸空(empty, discharge)；(从容器将煤炭、熔化的金属等)倒出(pour out).

teen [ti:n] [tin] *n.*《古》悲伤，悲叹(grief)；不幸，灾难(misfortune).

teen-age [tí:nèidʒ] [ˋtin ˏedʒ] *adj.* 十几岁(从13～19岁)的(in the teens). **téen-àg·er** *n.* 十几岁的青少年(person in the teens).

teens [ti:nz] [tinz] *n.* [pl.] 十几岁，13～19岁(years of one's age from 13 to 19).

tee·ny [tí:ni] [ˋtinɪ], **teen·sy** [tí:nsi] [ˋtinsɪ] (亦作 **teeny-weeny**, **teensy-weensy**) *adj.*《幼儿语·口语》很小的(tiny). [TINY 的幼儿语]

Tees [ti:z] [tiz] [加冠词 the]蒂斯河：英国英格兰北部的河流．流经达勒姆(*Durham*)郡和克利夫兰(*Cleveland*)郡，注入北海．

tee·ter [tí:tə/-tər] [ˋtitɚ] *vi.* **1**《美》玩跷跷板(see-saw). **2** 前后[上下]摇摆(move like a see-saw). **3** 摇动，摇晃(move unsteadily).

·**teeth** [ti:θ] [tiθ] *n.* tooth 的复数形式.

teethe [ti:ð] [tið] *vi.*〖牙科〗出牙(grow or cut teeth).

teeth·ing [tí:ðiŋ] [ˋtiðɪŋ] *n.*〖牙科〗出牙.
téething-rìng(*n.*)(给出牙期婴儿咬的)环形玩具.
teething troubles(事业等)初期困难[问题](initial difficulties).

tee·to·tal [ti:tóutəl] [tiˋtotḷ] *adj.* **1** 绝对禁酒(主义)的(abstaining completely from alcoholic drinks). **2**《美口语·英方言》完全的，绝对的(total, entire).
tee·tó·tal·ism *n.* **tee·tó·tal·ly** *adv.*
tee·tó·tal·(l)er *n.* 绝对禁酒主义者(total abstainer).
[*total*(完全禁酒)的强调重复形式]

tee·to·tum [ti:tóutəm] [tiˋtotəm] *n.* **1** 四角陀螺：四面都刻有决定胜负的头一个字母，赌博用的陀螺. ✽**2** 手转陀螺(top spun with the fingers).
[(字母的)T＋拉丁语 *totum*(全部). 陀螺的1面有意味着"全部赌注"的 *totum* 的第一个字母 T]

teg [teg] [tɛg] *n.* 两岁的羊(sheep in its second year).

teg·u·lar [tégjulə/-lər] [ˋtɛgjəlɚ] *adj.* 瓦的，瓦状的(of or like tiles).

teg·u·ment [tégjumənt] [ˋtɛgjəmənt] *n.* (动物的)外皮，皮肤(natural covering).
tèg·u·mén·tal, **tèg·u·mén·ta·ry** *adj.*

Te·he·ran, **Te·hran** [teirá:n] [teˋrɑn] 德黑兰：伊朗的首都. ✽

teind [ti:nd] [tind] *n.*《苏格兰·北英格兰》什一税(tithe).

Tei·re·si·as [tairí:siəs] [taɪˋrisɪəs]：→TIRESIAS.

Te Ka·na·wa [ti:ká:nəwə] [ti ˋkɑnəwə] **Kiri Janette**～特卡纳瓦(1944～)：新西兰的女高音歌唱家.

tek·non·y·my [teknɔ́nimi/-nán-] [tɛkˋnɑnəmɪ] *n.* 如"…之父""…之母"等，以孩子的名字称呼他(她)们父亲、母亲的习惯.

tek·tite [téktait] [ˋtɛktaɪt] *n.*〖地质〗熔融石，玻陨石：在世界各地皆可发现的起源不明的圆形玻璃质岩石.

tel·(a)es·the·si·a [tèlisθí:ziə, -ʒə] [ˏtɛlɪsˋθizɪə, -ʒə] *n.*〖心理〗特异感觉，超常感觉：不通过感觉器官，而能感知远地的物体或所发生的事情.
tèl·(a)es·thét·ic *adj.*
[近代拉丁语. 源于希腊语 *tēle*(← *tēle* 远离), *aisthēsis*(知觉)]


tel·a·mon [téləmən] [ˋtɛləmən] *n.* (pl. **-mones** [tèləmóuni:z] [ˏtɛləˋmoniz])〖建〗男像柱：希腊建筑中，用以支撑楣构(entablature)的男像形柱子(cf. *caryatid*). [拉丁语←希腊语 *telamonēs*，为 *Telamon*(传说中英雄的名字)的复数形式]

tel·e- [téli-] [ˋtɛlə-] *pref.* **1** "远的""远距离的"(far)之意. ▶ 尤指用于能将远方发生的声音、事物显现或记录的机器名称(例 *telephone*, *telescope*). **2** "(为)电视的"(of or for television)之意.

tel·e·cast [télikà:st；美 ＋-kæst] [ˋtɛləˏkɑst, -ˏkæst] *n.* 电视广播[节目](television broadcast programme or item).

tel·e·com·mu·ni·ca·tion [télikəmjù:nikéiʃən] [ˋtɛləkə ˏmjunəˋkeʃən] *n.* **1** (电信、电话、广播等的)电信，远距离通信(communication at a distance). ✽**2** [通常 pl.]远距离通信学，电信学.

teetotum / 四角陀螺




tel·e·du [télidù:] [ˋtɛləˏdu] *n.* 马来獾(*Mydaus javanensis*)：产于爪哇、苏门答腊的一种獾，能分泌恶臭的液体.

tel·e·gen·ic [tèlidʒénik] [ˏtɛləˋdʒɛnɪk] *adj.* (人等)适于电视广播的，上镜头的(suitable for being televised).

te·leg·o·ny [tilégəni] [tɪˋlɛgənɪ] *n.*〖生物〗前父遗传：一雌性与以前交配过的雄性的基因特征，会转移给与后来交配的雄性的子代身上的假说.

·**tel·e·gram** [téligræ̀m] [ˋtɛləˏgræm] *n.* 电报(message sent by telegraph)：—*by telegram* 用电报.


·**tel·e·graph** [téligræ̀f, -grà:f] [ˋtɛlə ˏgræf, -ˏgrɑf] *n.* **1** 电信，电报. **2** 电报机，电信装置. **3** 信号机. **4** (运动场等的)快报记分牌，记分板(scoreboard). **5** [T-]…通信. ▶ 报纸名. —*The Daily Telegraph*《每日电讯报》. —*vt.* **1** 打电报；以电信[电报]通知：—*telegraph a message to a person* 打电报通知某人消息/ *telegraph the time of one's arrival* 用电报通知抵达时间. **2** 传送信号，以信号通知(convey by signals)：—*telegraph a nod of assent* 点头表示同意. —*vi.* **1** 打电报. **2** 通信号.



télegraph-kèy (*n.*)电报电键:电信机的电路开关或转换的器具. **télegraph-lìne** (*n.*)电报线路. **télegraph-plànt**(*n.*)舞草(*Desmodium gyrans*);产于东印度的豆科山马蝗属小灌木.叶子会上下呈半圆状摆动. **télegraph-pòle** [-pòst](*n.*)电线杆. **télegraph-wìre**(*n.*)电线,电信(话)线.

tel·e·graph·ese [tèligrəfí:z] [ˌtɛləgræˈfiz] *n.* 《口语·戏谑》电报体文体:用于电文的省略文体.

tel·e·graph·ic [tèligrǽfik] [ˌtɛləˈgræfɪk] *adj.* 电信的,电报的(of telegraphs or telegrams);电报文体的,(文体)简洁的(economically worded).
tèl·e·gráph·i·cal·ly *adv.*
telegraphic address 电报收件人地址.



telephoto lens/摄远镜头
一般人们将焦距长,而像角窄的镜头称之为长焦点镜头.但如果最前面以凸透镜,后面以凹透镜构成,而镜筒的长度缩短成比焦距短的镜头,则称为摄远镜头.可减少用标准镜头拍摄时的远近感.图为摄远镜头的构造.

te·leg·ra·phist [tilégrəfist] [təˈlɛgrəfɪst] *n.* 报务员(operator of a telegraph).

te·leg·ra·phy [tilégrəfi] [təˈlɛgrəfɪ] *n.* 电报[术];装配电报机的技术或电报通信业务. **wireless telegraphy** 无线电报:以电磁波传递信号.

tel·e·ki·ne·sis [tèlikainí:sis] [ˌtɛləkɪˈnisɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-siz])心灵致动,心灵遥感:促使物体未受外力作用而产生运动的心灵现象.

Te·lem·a·chus [tiléməkəs] [təˈlɛməkəs] [希腊神话]忒勒玛科斯:荷马史诗《奥德赛》(*Odyssey*)里的人物.奥德修斯(Odysseus)王与珀涅罗珀(Penelope)王妃所生的儿子.

tel·e·mark [télimà:k/-màrk] [ˈtɛləˌmark] *n.* [滑雪]屈膝旋转法:用以转换方向或突然停止的回转技术(→图 SKI).[源于挪威的郡名 *Telemark*]

tel·e·me·chan·ics [tèlimikǽniks] [ˌtɛləməˈkænɪks] *n.* (机械的)遥控动力学(art of remote control of machinery).

tel·e·me·ter [télimì:tə, tilémi-/-tər] [təˈlɛmətə] *vt.* 将(温度、压力等的测定值)用遥测计传送[记录](register at a distant meter). ——*n.* [电]遥测计:传送、记录在远距离测定的资料的装置.

tel·e·ol·o·gy [tèliólədʒi/-ál-] [ˌtɛlɪˈɑlədʒɪ] *n.* [哲]目的论:认为人类的行为、历史事件和自然科学的现象,完全是被某些目的所引导推动的学说.
tèl·e·o·lóg·ic, **-i·cal** *adj.* **tèl·e·o·lóg·i·cal·ly** *adv.*
tèl·e·ól·o·gism, **tèl·e·ól·o·gist** *n.*

telecommunication/远距离通信
1960年首颗通信卫星升空.1962通信卫星"通信星"升空后,远距离通信卫星开始正式展开作业,并且成就非凡.图为设在澳大利亚的塞杜纳(Ceduna)的某一卫星转播基地.

te·lep·a·thy [tilépəθi] [təˈlɛpəθɪ] *n.* 传心术:不借感觉器官而能感知他人的意志与情感.
tel·e·path·ic [tèlipǽθik] [ˌtɛləˈpæθɪk] *adj.*
tèl·e·páth·i·cal·ly *adv.* **te·lép·a·thist** *n.*
te·lép·a·thìze, **-thìse** *v.*

:**tel·e·phone** [télifòun] [ˈtɛləˌfon] *n.*, *v.* (-phoned; -phoning) ——*n.* 1 电话,电话机:——*by telephone* 打电话/ *a public telephone* 公用电话. 2 [加冠词 the]电话网,电话(通信)组织. ——*vt.* 打电话;以电话传达:——*I'll telephone you tomorrow* 我明天打电话给你./ *He telephoned me that he had missed the train.* 他打电话告诉我,他错过了那班火车. ——*vi.* 打电话(给…)〈*to*〉.
tèl·e·phón·ic [-fón-/-fán-] [-ˈfɑn-] *adj.*
tèl·e·phón·i·cal·ly *adv.*
telephone book [**directory**]电话簿.
telephone booth (公用)电话亭.
télephone-bòx(*n.*)《英》= telephone booth.
telephone exchange:→EXCHANGE.
telephone number 电话号码.

te·leph·o·nist [tiléfənist] [təˈlɛfənɪst] *n.* 接线员(telephone operator).

te·leph·o·ny [tiléfəni] [təˈlɛfənɪ] *n.* 1 电话术[学]:设立电话通信系统的技术. 2 电话的营运.

tel·e·pho·to [tèlifóutou] [ˈtɛlɪˌfoto] *adj.* 电传的(telephotographic).
telephoto lens 摄远镜头. ✿

tel·e·pho·tog·ra·phy [tèlifətógrəfi/-tág-] [ˌtɛləfoˈtɑgrəfɪ] *n.* 1 传真术. 2 远距摄影术.
tèl·e·phò·to·gráph·ic *adj.*


tel·e·print [téliprint] [ˈtɛləˌprɪnt] *n.* 用打字电报机传送的信息. ——*vt.* 用打字电报机传送(信息等). ——*vi.* 以打字电报机通信.
tél·e·prìnt·er *n.* 电传打字机:将符号化的信息以电讯信号拍发或接收的电动打字机.

tel·e·promp·ter [téliprɔ̀mptə/-pràmptər] [ˈtɛlɪˌpramptə] *n.* 电子提词机:可将稿本放大提示电视演出者而不让收视者察觉的装置.[商标名]

tel·e·re·cord·ing [tèlirikɔ́:diŋ/-kɔ́rd-] [ˌtɛlərɪˈkɔrdɪŋ] *n.* [电视]录像(recording on film or of television program).




radio telescope/射电望远镜
利用金属面或金属网制成的反射镜(抛物形天线),来追踪天体,并接收、观测、记录聚集于焦点上来自天体的电波.



·**tel·e·scope** [tèliskòup] [ˋtɛlə,skop] *n.* 望远镜:——*an astronomical telescope* 天文望远镜/ *a binocular telescope* 双筒望远镜. ✲
——*vt.* 1 (如望远镜的滑筒)前后嵌入;(因车祸碰撞)使(车辆)嵌叠在一起:——*The railway carriages were telescoped by the crash.* 这辆火车的车厢因碰撞而叠挤在一起了. 2 缩短,压缩.
——*vi.* 嵌入;(因冲撞)叠嵌.
radio telescope 〖天文〗射电望远镜:接收太阳等天体所发出的电波装置.如英国柴郡(Cheshire)的焦德雷尔班克(Jodrell Bank)天文台有直径76米的射电天文望远镜,能任意改变方向,也有设置在一定方向依地球自转来决定宇宙空间的方向. ✲
reflecting telescope 反射式望远镜:用凹面反射镜及筒镜的望远镜.
refracting telescope 折射望远镜:使用物镜与筒镜的望远镜.

tel·e·scop·ic [tèliskɔ́pik/-skάp-] [,tɛləˋskɑpɪk] *adj.* 1 望远镜的(of a telescope). 2 用望远镜所见的(made with a telescope). 3 只能透过望远镜看到的(visible only through a telescope):——*telescopic stars* 通过望远镜才看得到的星星. 4 能看远处的. 5 伸缩的,套管式的(consisting of sections that telescope).
tèl·e·scóp·i·cal·ly *adv.*

Telex/电传电报
图为打字电报机的操作员. Telex 和电话一样,利用打字电报机呼叫对方,对方的电报机有立刻自动收录的功能,而不必操作员在场.



te·les·co·pist [tiléskəpist] [təˋlɛskəpɪst] *n.* 使用望远镜的人,用望远镜观测的人(user of a telescope).

te·les·co·py [tiléskəpi] [təˋlɛskəpɪ] *n.* 望远镜的使用[制造]方法(use and making of telescopes).

tel·e·view [télivjùː] [ˋtɛlə,vju] *vi.* 看电视(watch television).
tél·e·view·er, **tél·e·view·ing** *n.*

tel·e·vise [télivàiz] [ˋtɛlə,vaɪz] *vt.* 用电视播放(transmit by television).


:**tel·e·vi·sion** [télivìʒən, ˋ-ˋ-ˋ-] [ˋtɛlə,vɪʒən] *n.* 1 电视(播出):——*watch television* 看电视/ *a television station* 电视台. 2 (亦作 **television set**)电视机. **tél·e·vì·sor** [-vàizə/-zər] [-,vaɪzə] *n.* 电视播出装置.


Tel·ex, tel- [téleks] [ˋtɛlɛks] *n.* 电传电报:与公共电讯网连结,用打字电报机交换信息的电报. ✲
[TELEPRINTER+EXCHANGE]

Tel·ford [télfəd/-fərd] [ˋtɛlfəd] **Thomas～** 特尔福德(1757～1834):英国苏格兰土木工程师.曾设计梅奈海峡(Menai Strait)的吊桥以及喀里多尼亚运河(Caledonia Canal)等许多土木工程.同时代的诗人骚塞(Southey)称赞其为"道路巨人"(Colossus of Roads). ✲

Telford/特尔福德
特尔福德设计的位于苏格兰南部柯库布里(Kirkcudbright)郡的汤加昂德桥(Tongaond Bridge).

:**tell**[1] [tel] [tɛl] *v.* (**told**)——*vt.* 1 讲,说,叙述(relate):——*tell a story* 讲故事/ *tell one's experiences* 讲述经验.
2 使知晓(make known):——*tell the news* 告知这项消息.
3 说出(utter);表达(意见、想法等)(express in words):——*tell the truth* [*a lie*]说实话[谎]/ *tell one's thoughts* 表达自己的想法.
4 通知,传达(inform)〈*of*, *about*, *how*〉:——*tell him of* [*about*] *the affair* 告诉他这件事/ *All right, I'll tell him.* 好吧,我会告诉他.
5 泄露(秘密):——*tell a secret* 泄露秘密/ *tell a person's fortune*(用超自然的方法)占卜某人的命运.
6 辨别,区别(distinguish);决定(decide about);[通常与 can 连用]知道,了解:——*I cannot tell him from his brother.* 我无法辨出他们谁是兄谁是弟./ *I can't tell what to do.* 我不晓得该怎么办.
7 吩咐,命令(direct, order)〈*to do*〉:——*He told me to clean the room.* 他吩咐我清理房间.
8 (尤指在下议院)数(票)(count).
——*vi.* 1 叙述,报告(give information)〈*of*, *about*〉:——*tell of one's family* 讲述自己的家庭.
2 告密,背后说坏话:——*He told on his friend.* 他说他朋友的是非.
3 知道,了解:——*Who can tell?* = *Nobody can tell.* 没有人知道.
4 产生明显的效果(produce a marked effect):——*Excessive drinking is telling on him* [*his health*]. 过度饮酒影响他的健康.








telescope 望远镜

古希腊人已知透镜的成像与放大的作用原理，然而望远镜的使用，却是到中世纪的意大利才开始。从其构造上来看，可分为折射望远镜和反射望远镜，而从其组合的透镜种类来看，可分为伽利略式和开普勒式。但若从其实用性来看则可分为天体望远镜、地上望远镜及双筒望远镜。最早的望远镜是1608年由荷兰的眼镜制造商利珀希(Hans Lippershey)利用两片凸透镜镶嵌在镜筒上制成的。这种折射望远镜后经伽利略及开普勒的改良，因消色差透镜的发明而更加实用。另一方面，为改良早期折射望远镜的色差而使影像模糊的缺点，导致反射望远镜的发明，以后出现的有牛顿式及卡塞格伦式两种。1930年汉堡天文台的光学技师施密特(Schmid)，以球面的凹面反射镜和有特殊曲面的补正镜头组合制造成明亮的广角望远镜。这种望远镜被称为施密特望远镜，对于天体观测具有很大的帮助。左上图为各种望远镜的原理，下图为澳大利亚新南威尔士州侧泉(Siding spring)天文台的150英寸反射望远镜。镜头倍率(口径)越大，透视距离也越远。这种望远镜所使用的镜头是陶制的，和玻璃镜头相比，前者不会发生因温差而产生镜片翘曲的现象。右上图为1671年牛顿所发明的反射望远镜。





Tell³ / 退尔
传说中的神射手。威廉·退尔与苹果的故事是德国诗人席勒(Schiller)的戏曲和罗西尼(Rossini)的歌剧中的题材。图为瑞士阿尔特多夫(Altdorf)的退尔像。

all told 全部，全体来说，总计.
I tell you 真的，的确如此.
tell off (1)分开数(number). (2)分派工作(pick out)〈*for*, *to* do〉. (3)《俗》严厉责备，指责，斥责(scold).
tell on 《口语》告密(inform against).
tell** one's **beads 祈祷，念佛.
tell tales 泄露(他人的秘密，隐私)(reveal another's private affairs).
tell the tale 《俗》(为了引起他人同情而)可怜兮兮地说.
tell the world 公开宣布[发表](announce openly).
You never can tell. 谁都无法知道，无法从外观猜测.

tell² [tel] [tɛl] 台形遗址：古代中东及近东诸国由人民居住地的遗迹聚集成的人工山丘.

Tell³ [tel] [tɛl] **William～** 威廉·退尔：传说于14世纪将瑞士从奥地利的暴政下拯救出来的民族英雄。是位猎人和神射手，并因抗拒向奥地利地方长官格斯勒(Gessler)放在杆上的帽子敬礼，而被命令以箭射落置于其子头上的苹果，结果他在射中苹果后，接着一箭射杀了格斯勒. ✽

tell·er [télə/-ər] [ˋtɛlə] *n.* **1** 讲话者，叙述者. **2** (英国下议院由执政党及在野党各二人所组成的)计票人. **3** (银行等的)出纳员(person appointed to receive or pay out money).

tell·ing [téliŋ] [ˋtɛlɪŋ] *adj.* 有显著效果的(producing a marked effect).
téll·ing·ly *adv.*

tell·tale [téltèil] [ˋtɛl,tel] *n.* **1** 搬弄是非者，揭露他人隐私者(person who tells about another's private affairs). **2** 泄露(内幕、内情等)的事物，证据(thing or circumstance that reveals). **3** [作形容词用]不知不觉地泄露出的：——*a telltale blush* 做贼心虚的脸红. **4** (计时器等的)自动显示[记录]装置. **5** 〖海〗(在舵轮附近的)舵角指示器.

tel·lu·rate [téljurèit] [ˋtɛlju,ret] *n.* 〖化〗碲酸盐(salt of telluric acid).

tel·lu·ri·an [teljúəriən/-ljúər-] [tɛˋlurɪən] *adj.* 地球的，地球上的(of the earth).
——*n.* 地球人.

tel·lu·ric¹ [teljúərik/-ljúər-] [tɛˋlurɪk] *adj.* 地球的(of the earth)；得自土地的(obtained from the earth or soil).

tel·lu·ric² [teljúərik/-ljúər-] [tɛˋlurɪk] *adj.* 〖化〗碲的，含碲的(of tellurium).
telluric acid 碲酸(H_2TeO_4)：将碲氧化而得到的一种类似硫酸的物质.

tel·lu·ri·um [teljúəriəm/-ljúər-] [tɛˋlurɪəm] *n.* 〖化〗碲：一种银白色的有金属光泽易脆的稀有元素。原分类为金属，但在化学上属于与硒同族的元素，用于有毒颜料、特殊合金。元素符号 Te，原子序数 52，原子量 127.60.

tel·lu·rous [téljurəs] [ˋtɛljurəs] *adj.* 〖化〗亚碲的(of or containing tellurium).

Tel·lus [téləs] [ˋtɛləs] **1** 〖罗马神话〗忒耳斯：大地女神，常与希腊的该亚(Gaea)，或与得墨忒耳(Demeter)被视为同一神. **2** 《诗》[作普通名词用](被拟人化的)地球(the earth).

tel·ly [téli] [ˋtɛlɪ] *n.* 《英口语》**1** [通常加冠词 the]电视(television). **2** 电视机(television set).

tel·pher [télfə/-fər] [ˋtɛlfɚ] *n.* 电缆车：吊在高架索道上的电动搬运车.
——*adj.* 电缆车搬运(装置)的.
tél·pher·age *n.* 架空电缆运输系统：用高架索道电缆车运送货物.

tel·son [télsən] [ˋtɛlsn̩] *n.* 〖动〗尾节：甲壳类等节肢动物尾部的环节(→图 LOBSTER).

Tel·u·gu [télugùː] [ˋtɛlu,gu] *adj.* 泰卢固语的，泰卢固人的.
——*n.* **1** 泰卢固语：以印度东南部的安得拉邦(Andhra Pradesh)为中心所使用的达罗毗荼(Dravidian)语系的族人的语言. **2** (1)[the Telugus]泰卢固族：使用泰卢固语的居民. (2)泰卢固族人.

tem·er·ar·i·ous [tèməréəriəs] [,tɛməˋrɛrɪəs] *adj.* 《文语》鲁莽的，不瞻前顾后的(rash, reckless).
tèm·er·ár·i·ous·ly *adv.*

te·mer·i·ty [timériti] [təˋmɛrətɪ] *n.* 鲁莽，冒失，厚颜无耻(rashness, audacity).

temp. 《略》*tempore* 在…的时代(in the time of)：——*temp. Henry* Ⅰ 在亨利一世的时代.
[拉丁语]

Tem·pe [témpi] [ˋtɛmpɪ] **Vale of～**[加冠词 the] 滕比河谷：希腊中东部色萨利(Thessaly)地方奥林波斯(Olympus)与奥萨(Ossa)两山间优美的溪谷，皮尼斯(Peneus)河流贯其中.


·**tem·per** [témpə/-pər] [ˋtɛmpɚ] *vt.* **1** 捏(黏土等). **2** 〖冶金〗锻炼(钢铁等)，回火；使(玻璃等)硬化，淬火. **3** 缓和，调节(modify)〈*with*〉：——*temper justice with mercy* 恩威并施.
——*vi.* (钢铁等)予以锻炼.
——*n.* **1** (黏土等的)黏稠度. **2** 〖冶金〗(经锻炼的钢铁的)硬度，弹性. **3** 气质，性情(habitual disposition of mind)：——*a fiery temper* 火爆的性情. **4** 心情，情绪：——*be in a good* [*bad*] *temper* 心情好[不好]. **5** 暴躁，性急，怒气(fit of anger)：——*in a temper* 发脾气 / *get* [*fly*] *into a temper* 发怒 / *in a fit of temper* 一时气愤. **6** 平静，镇静：——*lose one's temper* 失去镇静 / *keep one's temper* 保持镇静.
[古英语 *temprian*←拉丁语 *temperare*(←*tempus* 时机)，意为"调整"]

tem·per·a [témpərə] [ˋtɛmpərə] *n.* **1** 蛋彩画法：一种以不透明的水胶颜料，混以蛋黄、醋水等来作画，并用油和树脂使色彩固定而有光泽的绘画技法，盛行于油画颜料发明之前. **2** 蛋彩画. ✽

·**tem·per·a·ment** [témpərəmənt] [ˋtɛmprəmənt] *n.* **1** 体质，气质，性情：——*a nervous temperament* 神经质. **2** (艺术家等)情绪化的特质：——*the artistic* [*musical*] *temperament* 艺术[音乐]家的气质. **3** 〖音乐〗调律：为使钢琴等乐器能用任何音调演奏，而规定、调整音阶各音的相互关系.
equal temperament 〖音乐〗平均律：1音阶分为12个相等间隔的半音的音律.
[拉丁语 *temperamentum*(←*temperare* 参照 TEMPER]



tempera / 蛋彩画
意大利文艺复兴的画家多米尼哥·威尼查诺(Domerico Veneziano)的作品《圣季诺巴斯的奇迹》(*A Miracle of St. Zenobus*，1445～1450左右，剑桥菲茨维廉美术馆藏)。蛋彩画是文艺复兴时期油画尚未发达之前的主要板画技法。但因颜料表层容易干，很难加以修改，不如油画能浓淡自如，故无立体感.





temple[1] / 神殿

古代希腊、罗马的神殿样式. 被信徒们所膜拜的神像, 通常被安置在所谓内殿(Cella)或内中堂(Naos)的神像安置所里, 而祭坛则被安置在外面. 图为古代罗马人所建的罗马圆形神殿.

tem·per·a·men·tal [tèmpərəméntəl] [ˌtɛmprə`mɛnt]] *adj.* 1 气质的, 本性的(of or relating to the temperament).
2 性情不定的, 反复无常的, 神经质的(subject to quickly changing moods).
tèm·per·a·mén·tal·ly *adv.*

·**tem·per·ance** [témpərəns] [`tɛmprəns] *n.* 1 (言行等的)克制, 稳健, 自制.
2 (饮食的)节制.
3 戒酒, 禁酒.
4 [作形容词用]不含酒精的, 禁酒的: ——*temperance drinks* 不含酒精的饮料/ *a temperance league* 禁酒同盟/ *temperance legislation* 禁酒令.
temperance hotel 禁酒旅馆.

·**tem·per·ate** [témpərit] [`tɛmpərɪt] *adj.* 1 稳健的, 自制的, 有节制的(moderate).
2 节制(饮食)的, 不过量的.
3 (气候)温和的(not exhibiting extremes of heat or cold).
tém·per·ate·ly *adv.*
tém·per·ate·ness *n.*
temperate zone[加冠词 the]〖地理〗温带: 地球上位于热带与寒带中间的地带.

·**tem·per·a·ture** [témpərətʃə/-tʃər] [`tɛmprətʃə] *n.* 1 温度, 气温: ——*low temperature* 低温.
2〖医·生理〗体温(internal heat of the body): ——*the normal temperature* 常温(37°C, 98.4°F).
3《口语》热, 发热: ——*have a temperature* 有热度(发烧).
take a person's ***temperature*** 量体温.
temperature chart 表示体温曲线的图表.
temperature curve 体温曲线: 表示体温变化的曲线.

[拉丁语 *temperatura*(←*temperare* 参照 TEMPER)]

·**tem·pest** [témpist] [`tɛmpɪst] *n.* 1 暴风雨, 大风暴(violent storm).
2 骚乱, 动乱, 大骚动(violent tumult): ——*a tempest of laughter* 暴笑.
a tempest in a teapot 《美》小题大作, 无事自扰.
[拉丁语 *tempestas*(←*tempus* 时), "季节, (坏)天气, 暴风雨"之意]

tem·pes·tu·ous [tempéstjuəs/-tʃu-] [tɛm`pestʃuəs] *adj.* 1 大风暴的, 暴风雨的(stormy). 2 剧烈的, 狂暴的, 激昂的(violent).
tem·pés·tu·ous·ly *adv.*
tem·pés·tu·ous·ness *n.*

Tem·plar [témplə/-plər] [`tɛmplə] *n.* 1 耶路撒冷圣殿骑士, 圣殿骑士团成员. ▶ 耶路撒冷圣殿骑士团(Knights Templars), 1118 年左右以守卫圣墓(the Holy Sepulchre)及保护朝圣者为目的所组成的拥有金钱与权势的军事性修道会. 其成员有骑士、随军牧师、重骑兵等, 曾经一度占有耶路撒冷的所罗门圣殿(Solomon's Temple)遗址及其周围建筑物. 该组织于 1312 年被维埃纳会议(Council of VIENNE)所解散.
2 (在伦敦的法学院中设有事务所的)律师, 法学士.
3 (美国的)共济会(*Freemason*)的一员(Knights Templars), (共济会的)禁酒协会(Good Templars)的一员.

tem·plate, -plet [témplit] [`tɛmplɪt] *n.* 1 样板: 切割金属、石头、木材等的薄木或金属制的模片. 2〖建〗承梁, 支桁的梁木: 为分散梁等的重量打入墙里的木材、金属板、石材等.
3〖海〗造船架用的楔木: 造船时打进船的龙骨与船架之间的楔木.

·**tem·ple**[1] [témpl] [`tɛmpl] *n.* 1 (古代希腊、罗马、埃及等的)神殿, 圣殿; (佛教等的)寺, 寺庙: ——*the temple of Apollo* 阿波罗神殿. ✲
2 (犹太人三度在耶路撒冷重建的)神殿.
3 (基督教的)教堂, 礼拜堂(place of Christian public worship); (法国的)新教(*Protestant*)教堂.
4 神所在之地(place in which God resides).
5 [the T-]伦敦的律师学院(the Inns of Court)中的内堂(the Inner Temple)与中堂(the Middle Temple). 其遗址原为耶路撒冷圣殿骑士团(Knights Templars)的根据地.
Temple Bar 在伦敦市西端弗利特街(Fleet Street)与斯特兰德街(Strand Street)交接处的出入口, 是古代重犯或叛贼斩首示众的地方. 于 1879 年拆除.

tem·ple[2] [témpl] [`tɛmpl] *n.* 太阳穴, 颞颥(flat part of either side of the forehead).

tem·ple[3] [témpl] [`tɛmpl] *n.* 边撑: 织布匹用的细竹签装置.

tem·plet [témplit] [`tɛmplɪt] *n.* : →TEMPLATE.

tem·po [témpou] [`tɛmpo] *n.* (pl. **-pos**, **-pi** [-piː] [-pi]) 1〖音乐〗(演奏的)速度, 拍子(time, rapidity of movement). 2 (动作、活动等的)速度, 进度, 程度(rate of motion or activity).

temp·o·ral[1] [témpərəl] [ˋtɛmpərəl] *adj.* 1 暂时的，时间的(of or in or denoting time). 2〖语法〗表示时间的，时态的(pertaining to time or tense). 3 今世的，现世的，世俗的，尘世的(of this life, secular)(cf. *spiritual*).

tém·po·ral·ly *adv.* **tém·po·ral·ness** *n.*

tém·po·ral·ty *n.*《古》俗人(the laity).

Lords Temporal *n.*《英》上议院的世俗议员.

temporal power 世俗的权力：教会的，尤指罗马教皇统驭世俗事项的权力.

tem·po·ral[2] [témpərəl] [ˋtɛmpərəl]〖解〗*adj.* 颞的，太阳穴的(of the temples). ——*n.* = temporal bone.

temporal bone[通常加冠词 the]〖解〗颞骨：头盖骨的侧面复合骨(→图 HEAD).

tem·po·ral·i·ty [tèmpərǽliti] [ˌtɛmpəˋrælətɪ] *n.* 1 [通常 pl.](教会或神职人员的财产、收入等的)世俗的所有物(secular possessions). 2 暂时性，一时的事物(temporariness).

·**tem·po·rar·y** [témpərəri/-rèəri] [ˋtɛmpəˌrɛrɪ] *adj.* 一时的，顷刻的(lasting only for a time)；临时的，暂时的(not permanent)：——*temporary pleasures* 一时的快乐/ *a temporary office* 临时办公室.

tém·po·rar·i·ly *adv.*

tém·po·rar·i·ness *n.*

tem·po·rize, -rise [témpəràiz] [ˋtɛmpəˌraɪz] *vi.* 1 顺应时势，见风转舵(pursue an indecisive or time-serving policy). 2 拖延以争取时间，观望形势(act so as to gain time). 3 采取姑息的手段，妥协.

tèm·po·ri·zá·tion, -sá-, tém·po·rìz·er, -er *n.*

tem·po·ro -[témpərə-] [tɛmpərə-] *pref.* 意为"太阳穴的"(of the temples)(例 *temporo-facial*).

·**tempt** [tempt] [tɛmpt] *vt.* 1 诱惑，勾引：——*tempt a person to sin* 引诱他人犯罪. 2 吸引…，引起…(attract)：——*be tempted to buy the book* 忽然想要买那本书/ *The food tempts me.* 那些食物引起我的食欲. 3《古》尝试，试验(test or try the resolution of).

·**temp·ta·tion** [temptéiʃən] [tɛmpˋteʃən] *n.* 1 诱惑(tempting, being tempted)：——*put temptation in a person's way* 诱惑他人/ *yield to a temptation* 抗拒不了诱惑. 2 诱惑物，引起欲望的东西(thing that attracts, attractive course)：——*a temptation of smoke* 吸烟的诱惑.

tempt·er [témptə/-ər] [ˋtɛmptɚ] *n.* (阴性形式 **-ress**) 1 诱惑者(one who tempts). 2 [the T-] 魔鬼(the Devil).

tempt·ing [témptiŋ] [ˋtɛmptɪŋ] *adj.* 诱惑人的，迷人的，吸引人的(attractive, inviting).

témpt·ing·ly *adv.*

:**ten** [ten] [tɛn] *adj.* 十的；十个的，十人的，十岁的. ——*n.* 1 10；表示 10 的记号(10, x, X)：——*ten to one* 十之八九，百分之九十九. 2 十个，十人，十岁，十时. 3 (扑克牌的)十点之牌. 4 十人[个]的一组. 5 (鞋、衣服等的)十号大小. **tén·fòld** *adj.* 十倍的. ——*adv.* 十倍地.

Ten Commandments[加冠词 the]十诫.

ténpìn(*n.*)(1)十柱球戏的球瓶. (2)[pl. 通常作单数用]十柱球戏：用球滚击排列成三角形的十个球瓶的游戏，为保龄球的一种. 相当于英国的九柱球戏(ninepins).

tén-pòunder (*n.*)〖英史〗年缴十镑的土地[房屋]租金而取得选举权的人.

upper ten(thousand)[加冠词 the]贵族社会，上流社会(the aristocracy).

ten·a·ble [ténəbl] [ˋtɛnəbl] *adj.* 1 可防守的，耐攻击的；(意见、学说等)站得住脚的，有条理的. 2 (地位、职位、权利等)可保持[继续，享有]的(that can be held).

tèn·a·bíl·i·ty, tén·a·ble·ness *n.*

ten·ace [ténis] [ˋtɛnɪs] *n.*〖扑克牌〗间张：玩惠斯特牌戏时，手中持有中间缺一张以致不能连号的两张同花高位牌，例如持有 A 和 Q，缺乏中间的 K. [源于西班牙语 *tenaza* (钳子)，可能是由"挟取"对方高位牌而来]

te·na·cious [tinéiʃəs] [tɪˋneʃəs] *adj.* 1 抓住不放的，握得紧紧的(holding fast). 2 (财产、权利、主义等)执着的，坚持到底的(keeping firm hold)〈*of*〉. 3 (记忆力)强的(retentive). 4 有黏性的，黏稠的(adhesive, sticky). 5 倔强的，顽固的(strongly cohesive).

te·ná·cious·ly *adv.* **te·ná·cious·ness, te·naci·ty** [tinǽsiti] [tɪˋnæsətɪ] *n.*

te·nac·u·lum [tinǽkjuləm] [tɪˋnækjuləm] *n.* (pl. **-la**)〖医〗(外科手术所用的)把持钩、抓持钳.

te·nail(le) [tinéil] [tɪˋnel] *n.*〖建〗凹角堡：位于两个棱堡间的主沟的外堡.

ten·an·cy [ténənsi] [ˋtɛnənsɪ] *n.* 1 (土地、房屋的)租借(act of holding property as a tenant). 2 租用期间. 3 租地，租屋，佃耕地(property, land, etc., held by a tenant).

·**ten·ant** [ténənt] [ˋtɛnənt] *n.* 1 租地人，房客，佃户. 2〖法律〗不动产保有者. 3 居民，居住者(inhabitant).

——*vt.* 租赁(土地、房屋)居住.

tenant farmer 佃农.

[古代法语(*tenir*(保持)的分词形式)←拉丁语 *tenere*]

ten·ant·a·ble [ténəntəbl] [ˋtɛnəntəbl] *adj.* 可租借的，(土地、房屋等)可居住的(fit to be occupied by a tenant).

ten·ant·ry [ténəntri] [ˋtɛnəntrɪ] *n.* [集合名词] 租地人，房客，佃户(tenants).

tench [tentʃ] [tɛntʃ] *n.* (pl. **tench**) 丁鲅(*Tinca tinca*)：产于欧洲的一种鲤科淡水鱼.

·**tend**[1] [tend] [tɛnd] *vi.* 1 朝向(某个方向)，移向(move, be directed)：——*This road tends south* [*to the south*]. 这条路通往南方. 2 有…倾向〈*to*〉；易于…〈*to* do〉：——*tend to* [*towards*] *selfishness* 有利己(自私)的倾向/ *tend to exaggerate* 说话有夸大的倾向. 3 有助于…，对…有用〈*to, to* do〉.

·**tend**[2] [tend] [tɛnd] *vt.* 1 照料，看管(家畜、机械等)(take care of, look after)：——*tend sheep* 看管羊群. 2 照顾(病患)：——*tend a patient* 看护病人. 3〖海〗守望(watch)(停泊中的船，以防其锚链滑落). ——*vi.* 伺候，服侍(wait)〈*upon*〉. **tén·dance** *n.*

·**tend·en·cy** [téndənsi] [ˋtɛndnsɪ] *n.* (pl. **-cies**) 1 倾向，偏向，趋势(bent, leaning, inclination)〈*toward*(*s*), *to, to* do〉：——*show a tendency to decrease* 显示有减少的趋势. 2 习惯，癖好〈*to* do, *toward*(*s*), *to*〉：——*have a strong tendency to exaggerate* 有说大话的习惯.

ten·den·tious [tendénʃəs] [tɛnˋdɛnʃəs] *adj.*《轻蔑语》(文字等)有用意的，有隐藏目的的，表示有特定倾向的，偏向的(designed to advance a cause).

ten·der[1] [téndə/-dər] [ˋtɛndɚ] *n.* 1 看守者，照料者，看护人. 2 补给船，勤务舰：给予大型船舰补给品或传达命令的小船. 3 行驶于大型船及岸上之间载运货品或乘客的小舟. 4〖铁路〗煤水车：连结蒸汽机车载有煤、水的车辆(→图 LOCOMOTIVE). [源于 TEND[2]]

·**ten·der**[2] [téndə/-dər] [ˋtɛndɚ] *vt.* 1 呈递，提供，提出(offer, present)：——*tender one's resignation* 提出辞呈. 2〖法律〗(为还清债务、履行义务)提供(金钱、物品等)(offer). ——*vi.* 投标〈*for*〉. ——*n.* 1 提出，提供(offer). 2〖商〗投标、承包估价表：以文书表示承包、买卖交易的价格条件等. **legal tender** 法币，合法货币：由法律保障的货币.

·**ten·der**[3] [téndə/-dər] [ˋtɛndɚ] *adj.* 1 (肉等)柔软的，嫩的(soft, not hard)：——*a tender steak* 鲜嫩的煎炸肉片. 2 善感的，感情易受伤害的(easily touched or wounded)：——*a tender conscience* 慈悲的心肠. 3 敏感的，一触即痛的：——*a tender tooth* 牙痛. 4 (声誉等)虚幻的，脆弱的. 5 仁慈的，亲切的，温柔的(loving, affectionate, fond)：——*tender parents* 慈祥的父母. 6 幼稚的，未成熟的：——*a tender child* 幼小的孩子. 7 细心的，留心的. 8 不易处理的，须仔细应付的(requiring careful handling)：——*a tender subject* 须仔细处理的问题.

tén·der·ness *n.*

tén·der·ize, -ise *vt.* (使肉等)柔嫩.

ténderfòot (*n.*)(1)(露营营地、饭馆厨房的)生手. (2)新手，初学者，无经验者. (3)侍者[女侍]或童子军中的新人.

ténder-hèarted(*adj.*)心肠软的，易感动的.

ténderlòin (1)《英》猪的腰部软肉. (2)《美》牛、猪的上腰部肉(sirloin).

·**ten·der·ly** [téndəli/-dər-] [ˋtɛndɚlɪ] *adv.* 温柔地，体贴地.

ten·di·nous [téndinəs] [ˋtɛndɪnəs] *adj.* 腱的，与腱相连的，似腱的(of, connected with or resembling a tendon).

ten·don [téndən] [ˋtɛndən] *n.*〖解〗腱(sinew)：位于肌肉前端的坚韧结缔组织，肌肉借其附着于骨骼上(→图 MUSCLE).


Achilles tendon：→ ACHILLES.

ten·dril [téndril] [ˋtɛndrɪl] *n.*〖植〗卷须. ✽


Ten·e·brae [ténibri:] [ˋtɛnəˌbri] *n.*〖罗马天主教会〗[作复数用]熄灯礼拜：为天主教于复活节前一周所唱的晨祷及圣歌，礼拜时用熄灯表示主受苦时世界一片黑暗. [拉丁语，复数，意为"黑暗"]

tendril/卷须

为茎或叶的变态，由茎变成的叫茎卷须，由叶变成者叫叶卷须. 细长如须，遇支柱就会缠绕它.







tennis/室内网球
18 世纪末法国人所画的早期形态的网球娱乐图. 左图为网球场构造图. 此项运动于 16 世纪起源于英格兰,但像现今的草地网球运动至 19 世纪 70 年代才兴起。

ten·e·ment [ténimənt] [`tɛnəmənt] *n.* **1** 〖法律〗自由保有的不动产(permanent property):土地或地租等永久保有的财产. **2** 住宅(dwelling-place);住屋,家(dwelling-house). **3** 出租给人使用的房屋的一部分,出租房间(能使承租人独立生活).
tèn·e·mén·tal [-méntəl] [-`mɛntḷ] *adj.*
ténement-hòuse(*n.*)《美》共同住宅,公寓.

Ten·er·ife [tènəríːf] [ˌtɛnə̀rif] 特内里费岛:非洲西北大西洋中西班牙属加那利群岛(the Canary Islands)中最大的一个岛.

te·net [tíːnit, té-] [`tinɪt, `tɛ-] *n.* (个人、学派等的)主义,信条,教义(principle, dogma, doctrine).
[拉丁语,"他抱有(某种想法)"之意]

te·ni·a [tíːniə] [`tinɪə] *n.*《美》:→TAENIA.

Te·niers [ténjəz/-njərz] [`tɛnjɚz] **David ~** 特尼尔斯. **1** (1582~1649):佛兰芒的画家. **2** (1610~1690):佛兰芒的画家'the Younger'. 为 1 之子,比其父有名,尤其在描绘农民生活上表现出色.

Tenn. 《略》Tennessee(美国的)田纳西州.

ten·ner [ténə/-ər] [`tɛnɚ] *n.* 《英口语》十英镑钞票(ten-pound note),十英镑(ten pounds);《美口语》十美元钞票(ten-dollar note).

Ten·nes·see [tènisíː] [`tɛnəˌsi] 田纳西:美国东南部的一州. 1796 年成为美国的第 16 州,首府纳什维尔(Nashville). (略:Tenn.)

Ten·ni·el [téniəl] [`tɛnɪəl] **Sir John ~** 坦尼尔(1820~1914):英国的卡通画家、讽刺画家、插图画家. 因曾为路易斯·卡罗尔(Lewis Carroll)所著的《爱丽斯梦游奇境记》(*Alice in Wonderland*)、《爱丽丝梦游镜子国》(*Through the Looking Glass*)画插图而闻名于世.

ten·nis [ténis] [`tɛnɪs] *n.* **1** 室内网球(Court tennis):以墙围着的长方形球场,中央隔着一道网,二人或四人拿着球拍对打的一种球类游戏. 最初是用手掌来对打. ✽ **2** 网球,草地网球(LAWN tennis):—— *play tennis* 打网球/ *a tennis ball* 打网球所用的球. ✽
tennis court 网球场.
tennis elbow 网球肘:因打网球过于激烈所引发的肘关节发炎.
[可能为古法语 *tenez*(*tenir*(拿)的命令形式),源于发球时的呼声]

Ten·ny·son [ténisən] [`tɛnəsṇ] **Alfred ~, 1st Baron ~** 丁尼生(1809~1892):英国诗人. 以著有《悼念》(*In Memoriam*)、《莫德》(*Maud*)、《国王叙事诗》(*Idylls of the King*)、《伊诺克·阿登》(*Enoch Arden*)等叙事诗、抒情诗而闻名. 1850 年被封为桂冠诗人. 是维多利亚时代国民诗人的代表,独步诗坛. ✽
Ten·ny·so·ni·an [tènisóuniən] [ˌtɛnə̀sonɪən] *adj.*

ten·on [ténən] [`tɛnən] *n.* 榫头:为接合榫眼(mortise)而末端凸起的木、石、金属等(→图 JOINT[1]).
—— *vt.* **1** 制榫头. **2** 以榫头来接合.
ténon-sàw(*n.*)开榫锯:做榫头用的薄锯. 有铜或钢制的背部及细小的锯齿(→图 SAW[1]).

ten·or [ténə/-ər] [`tɛnɚ] *n.* **1** [通常加冠词 the] 行程,过程,方针(settled or prevailing course or direction):—— *the even tenor of one's life* 平静的生活.
2 [通常加冠词 the](演说、文章等的)主旨,概要,大意(general purport, drift)〈*of*〉. **3** 〖法律〗证书的要旨,文意(true intent);正确的抄本,誊本(exact copy). **4** 〖音乐〗(1)男高音:男性的高音域. 介于 alto 与 barytone 之间(→图 VOICE). (2)男高音歌手. (3)次中音声部. (4)次中音乐器:如中提琴(viola)等次中音乐器. —— *adj.* 〖音乐〗男高音的,次中音的.
tenor bell 一组钟里最低音钟.
tenor clef:→CLEF.
[英法语 *tenur*,古法语 *tenour*←拉丁语 *tenor*(←*tenere* 保持),"持续,经过,经历"之意]

te·not·o·my [tinɔ́təmi/-nát-] [tɪ`nɑtəmɪ] *n.* 〖医〗腱切断术,切腱术(surgical cutting of a tendon).

tense[1] [tens] [tɛns] *n.* 〖语法〗(动词的)时态:—— *present tense* 现在时/ *future tense* 将来时/ *past tense* 过去时.

tense[2] [tens] [tɛns] *adj.* **1** (绳索等)拉紧的(stretched tightly). **2** (神经、感情等)紧张的. **3** 〖语音〗紧张音的:紧张时舌头肌肉绷紧而发出的元音. —— *vt.* 使紧张,使拉紧. —— *vi.* 变紧张,拉紧.
ténse·ly *adv.*
ténse·ness *n.*

ten·si·ble [ténsibl] [`tɛnsəbḷ] *adj.* 可伸长的,可扩张的(capable of being stretched out or extended).
tèn·si·bíl·i·ty *n.*

ten·sile [ténsail/-sil] [`tɛnsɪl] *adj.* **1** 张力的,紧张的,伸展的(of tension). **2** 可伸张的,可伸长的(capable of being stretched).
ten·síl·i·ty [-síl] [-`sɪl-] *n.*

ten·sion [ténʃən] [`tɛnʃən] *n.* **1** 拉紧,紧张,伸张(stretching, being stretched). **2** 心理上的情绪或精神的紧张(mental, emotional or nervous strain). **3** (政治、社会上的)紧张状态,紧张状况(strained state). **4** 〖物理〗张力. **5** 〖电气〗电压(voltage);电动势(electromotive force):—— *high* [*low*] *tension* 高[低]压电流. **tén·sion·al** *adj.*

ten·son [ténsən] [`tɛnsən], **-zon** [-zən] [-zən] *n.* **1** 吟诗比赛:中世纪住在法国南部的吟游诗人(troubadour)之间所举行的一种两人对唱的作诗比赛,其内容以歌颂恋爱、骑士精神为主. **2** 吟诗赛会.

ten·sor [ténsə/-sər] [`tɛnsɚ] *n.* 〖解〗张肌:任一伸张或有张力的肌肉.


·**tent**[1] [tent] [tɛnt] *n.* 帐篷:—— *pitch one's tent* 搭帐篷. ✽ —— *vt.* (用帐篷)覆盖. —— *vt.* 住在帐篷中,露营.
oxygen tent 氧气帐:将重病患者的头与肩部或全身用帐篷似的袋子包住,以便输送氧气的一种装备.
tént-bèd(*n.*)(1)附有帐篷式帷幕的床. (2)帐篷内所用的床. **tént-fly**(*n.*)帐篷外顶:为防止日晒雨淋而覆盖在帐篷外侧上端的帆布. **tént-pègging** (*n.*) 挑桩骑马术:骑在飞驰的马上用长矛的刃尖挑起帐篷木桩的马术. **tént-stìtch**(*n.*)斜向的平行针绣法(→图 STITCH).

tent[2] [tent] [tɛnt]〖医〗塞子:塞入伤口中的消毒棉花或纱布. —— *vt.* 《古》将消毒塞子塞入伤口使其扩张(dilate by inserting a plug of lint, etc.).

tent[3] [tent] [tɛnt] *n.* 西班牙出产的暗红色甜葡萄酒. 主要用于圣餐.
[西班牙语 *tinto*(暗色的)←拉丁语 *tinctus*(*tingere* 染的完成分词)]

ten·ta·cle [téntəkl] [`tɛntəkḷ] *n.* **1** 〖动〗触手:尤指无脊椎动物的细软突起、感觉器官、附属器官的总称(→图 JELLY). **2** 〖植〗触须、触毛:捕蝇草等食虫植物叶面上的毛.
tén·ta·cled, **ten·tac·u·lar** [tentǽkjulə/-lər] [tɛn`tækjəlɚ], **ten·tác·u·late**, **-làt·ed** [-lèitid] [-ˌletɪd] *adj.*

ten·ta·tive [téntətiv] [`tɛntətɪv] *adj.* 尝试的,试验性的,暂时的(done by way of trial, experimental).
tén·ta·tive·ly *adv.*



Tennyson/丁尼生
早期作品不被评论家所欣赏,却为英国大多数人所喜爱. 1850 年已奠定文坛地位,被奉为桂冠诗人. 维多利亚女王对其恩宠有加. 作品受拜伦(Byron)、雪莱(Shelley)、济慈(Keats)等浪漫派诗人影响的丁尼生,不得不面对所谓宗教与科学的冲突这种切实的时代问题. 他哀悼朋友哈勒姆(Arthur Henry Hallam)之死的长诗《悼念》,为英国四大挽歌之一的抒情诗杰作. 全诗由一百三十一篇短诗连缀而成.

ten·ter¹ [téntə/-tər] [ˋtɛntɚ] *n.* 《英》管理员；（尤指工厂的）机械管理员（person in charge of machinery）.

ten·ter² [téntə/-tər] [ˋtɛntɚ] *n.* 拉幅机；调整织布的宽度以及使布干燥的张布架.

ten·ter·hook [téntəhùk/-tər-] [ˋtɛntɚ,hʊk] *n.* （张布时）拉幅机的钩.
on tenterhooks 烦躁不安，如坐针毡（in a state of suspense, distracted by uncertainty）.

:**tenth** [tenθ] [tɛnθ] *adj.* **1** [通常加冠词 the]第十个的，第十个的. **2** 十分之一的. ——*n.* **1** [通常加冠词 the]第十，第十个，（每月的）10 日. **2** 十分之一.
ténth·ly *adv.* 第十，第十个.

ten·u·is [ténjuis] [ˋtɛnjʊɪs] *n.* (pl. **-ues** [-iːz] [-,iz])〖语音〗清塞音：希腊语等的无声无气的辅音[p][k][t].

te·nu·i·ty [tinjúːiti/-njúː-] [tɪˋnuətɪ] *n.* **1** 细，薄（slenderness）. **2**（气体、液体的）稀薄（rarity, thinness）. **3**（文体等的）平淡、贫乏（lack of grandeur）.

ten·u·ous [ténjuəs] [ˋtɛnjʊəs] *adj.* **1** 薄的（thin），细的（slender）. **2**（空气等）稀薄的（rarefied）. **3**（根据等）薄弱的，（差异等）微妙的，细微的（subtle, over-refined）.

ten·ure [ténjə/-njər] [ˋtɛnjɚ] *n.* **1**（财产、地位等的）占有，保持（holding）〈*of*〉；占有权. **2** 保有期；保有条件. **3**《美》（尤指大学教授的）终生任用（permanent appointment）.

te·nu·to [tənúːtou] [təˋnuto] *adv.*, *n.* (pl. **-tos**), *adj.*〖音乐〗——*adv.* 将声音充分拖长的，充分保持（音符所表示的长度）. ——*n.* 保持音. ——*adj.* 保持着的（cf. *staccato*）.
[意大利语（*tenere*（保持）的过去分词）]

ten·zon [ténzən] [ˋtɛnzən] *n.* :→TENSON.

te·o·cal·li [tiːəkǽli] [,tiəˋkælɪ] *n.*〖考古〗墨西哥土著阿兹特克人（Aztec）等所建立的神殿，通常建筑在截去顶的金字塔形土山上.
[纳瓦特尔（*Nahuatl*）语 *teotl*（神），*calli*（家）]

te·pee, tee- [tíːpiː] [ˋtipi] *n.* 北美印第安人的圆锥形帐篷. ✲

tep·e·fy [tépifài] [ˋtɛpə,faɪ] *vt.* 使微温，使微热（make tepid）. ——*vi.* 变微温，变微热（become tepid）.
tep·e·fac·tion [tèpifǽkʃən] [,tɛpəˋfækʃən] *n.*

teph·rite [téfrait] [ˋtɛfraɪt] *n.* 碱玄岩.

tep·id [tépid] [ˋtɛpɪd] *adj.* **1** 微温的，微热的（slightly warm, lukewarm）. **2** 不太热心的.
te·pid·i·ty, tép·id·ness *n.* **tép·id·ly** *adv.*

tep·i·dar·i·um [tèpidéəriəm] [,tɛpəˋdɛrɪəm] *n.* (pl. **-ia**)〖古罗马〗微温浴室（warm room in baths）.

ter [təː/təːr] [tɝ] *adv.*〖音乐·医〗三次，三倍（three times）. [拉丁语]

ter·a- [térə-] [ˋtɛrə-] *pref.* "10^{12}""1 兆倍"（one billion times）之意.（略：T）

ter·a·glin [térəglin] [ˋtɛrə,glɪn] *n.* 产于澳大利亚的鲍科（*Atractoscion aequidens*）银色食用海鱼（silver jew-fish）. [澳大利亚土著语]

ter·aph [térəf] [ˋtɛrəf] *n.* (pl. **-aphim**) 古代希伯来人家庭所供奉的小守护神，也用于占卜.

ter·a·tol·o·gy [tèrətɔ́lədʒi/-tál-] [,tɛrəˋtɑlədʒɪ] *n.* **1** 奇谈，神怪故事（集）（tale(s) of the marvellous）. **2**〖生物〗畸形学；研究畸形或异常生成的生物学的一部分. **tèr·a·to·lóg·i·cal** [-təlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [-tələˋlɑdʒɪkḷ] *adj.*

ter·a·to·ma [terətóumə] [tɛrəˋtomə] *n.*〖生物〗畸胎瘤.

ter·bi·um [təːbiəm/təːr-] [ˋtɝbɪəm] *n.*〖化〗铽：稀土类的金属元素. 在硅铍钇矿里与其他元素结合存在. 元素符号 Tb，原子序数 65，原子量 158.925.
[近代拉丁语. 源于发现地瑞典的于特比（*Ytterby*）]

terce [təːs/təːrs] [tɝs] *n.* ＝TIERCE.

ter·cel [təːsəl/təːr-] [ˋtɝsḷ] *n.*〖动物〗雄鹰（male hawk）（cf. *falcon*）.
[拉丁语 *tertius*（第三）. 可能由于迷信老鹰的第三个蛋会是雄性之故]



tent¹ / 帐篷 阿富汗游牧民族的黑色帐篷.

ter·cen·te·nar·y [təːsentíːnəri, -tén-, təːsénti-/təːrséntinèəri, tə̀ːrsenténəri] [tɝˋsɛntə,nɛrɪ, ,tɝsɛnˋtɛnərɪ], **-ten·ni·al** [tə̀ːsenténiəl/tə̀ːr-] [,tɝsɛnˋtɛnɪəl] *n.* 300 周年纪念（three-hundredth anniversary）. ——*adj.* 300 年的，300 周年的.

ter·e·bene [téribìːn] [ˋtɛrə,bin] *n.*〖化〗松节油用硫酸处理而得到的萜烯类（terpenes）混合物. 〖药〗松节油萜，用于防腐、去痰.

ter·e·binth [téribìnθ] [ˋtɛrə,bɪnθ] *n.*〖植〗笃耨香（*Pistacia terebinthus*）：产于南欧的漆树科黄连木属的小树，在树干割一道痕，可采得松脂（turpentine）.
ter·e·bin·thine [tèribínθain] [,tɛrəˋbɪnθaɪn] *adj.* **1** 笃耨香树的. **2** 松脂的，松脂似的（of turpentine）.

te·re·do [təríːdou] [təˋrido] *n.* (pl. **-dos**) 船蛆（shipworm）；船蛆属（*Teredo*）软体动物的总称. 常在船体上蛀洞.

Ter·ence [térəns] [ˋtɛrəns] **Publius Terentius Afer** 泰伦提乌斯（公元前 190 年？～公元前 159 年？）：出生于迦太基（Carthage）的古罗马喜剧作家.

Te·re·sa [təríːzə] [təˋrizə] **St. ～** 特雷萨（德肋撒）（1515～1582）：西班牙的神秘主义者、宗教改革家. 本名为 Teresa de Cepeda. 出生于阿维拉（Avila），是加尔默罗会（Carmelite）的修女. 为了重整加尔默罗会的戒律而创设跣足加尔默罗会（the Discalced Carmelites）. 著有《完美之路》（*The Way of Perfection*，1565 年）等神秘主义的作品和自传.

ter·gal [təːgəl/təːr-] [ˋtɝgḷ] *adj.* 背甲的，背部的（of the back, dorsal）.



termite / 白蚁
白蚁的兵蚁. 和属于膜翅目的完全变态的蚂蚁不同. 白蚁属于等翅目不完全变态的低等昆虫，和蟑螂十分相近. 为木材的害虫，因对于湿度及热特别敏感，所以常用木质或泥土建造可防湿、防热的大巢.

tepee / 北美印第安人的圆锥形帐篷



ter·gi·ver·sate [tə́:dʒivə:sèit/tə́:rdʒivər-] [ˋtɜdʒɪvə-ˏset] *vi.* 变节，脱党，背弃信仰(apostatize).
tèr·gi·ver·sá·tion *n.*

ter·gum [tə́:gəm/tə́:r-] [ˋtɜgəm] *n.*〖动〗(节肢动物的)背板(dorsal surface of a body segment).

·**term** [tə:m/tə:rm] [tɜm] *n.* **1** 期间(limited period)：——*for a term of five years* 5 年期. **2** 怀孕期间(的终了)，预产期. **3**〖法律〗定期不动产权. **4** (亦作 **term day**)《尤指苏格兰》(地租、房租、租金等的)支付日期. **5**〖英法律〗(法庭的)开庭期. **6** 学期：——*the first*[*spring*]*term* 第一[春季]学期. **7** 语词(word)；专门用语，术语：——*technical terms* 专门用语. **8** [pl.]措辞，说法(language employed, mode of expression). **9** [pl.]条件(conditions)：——*I cannot accept his terms.* 我不能接受他的条件. **10** [pl.]费用，价钱(charge, price). **11**[pl.]交情，关系(relation)：——*be on good terms with* 与…交情好/ *on equal terms* 在平等立场. **12** ＝terminus 3. **13**〖数学〗项：组成数式的要素. **14**〖逻〗项：命题的主辞或宾辞. **15**《古》界限，境界(boundary, limit).
bring** a person **to terms 使人屈服[同意].
come to terms (1)(与…)达成协议〈*with*〉. (2)逆来顺受，习惯于…〈*with*〉.
in terms of 用…方式[观点、立场]：——*see life in terms of money* 用金钱的观点看人生.
——*vt.* 称，呼，命名(call)：——*He termed himself a poet.* 他自称为诗人.
terms of reference《英》(调查等的)委任事项，委托权限.
terms of trade 贸易条件(进出口比价)：输出(入)物品的交换比率. 以输出商品 1 单位所得外汇来衡量输入商品量.
[古法语 *terme*←拉丁语 *terminus*(境界，界限，终点)]

ter·ma·gant [tə́:məgənt/tə́:r-] [ˋtɜməgənt] *n.* 唠唠叨叨的女人，暴躁的女人，好吵闹的女人(brawling turbulent woman). [中古英语 *Tervagant*(中世纪基督教国家的宗教剧里的伊斯兰教的神)]


ter·mi·na·ble [tə́:minəbl/tə́:r-] [ˋtɜmɪnəbl] *adj.* (一定时间以后)可终止的，有期限的(that may be terminated).

ter·mi·nal [tə́:minəl/tə́:r-] [ˋtɜmənl] *adj.* **1** 末端的，终点的，尽头的，最后的(of or forming a limit or terminus). **2** 定期的，每期的，每学期的(of or done each term). **3**〖医〗(重病)晚期的，致命的. ——*n.* **1** 末端，终端(terminating thing, extremity). **2**〖电〗接头：电路的末端，或末端的装置(→图 BULB). **3**〖生理〗神经终端：神经纤维或神经细胞的末端. **4**〖建〗(柱子等的)末端装饰，顶端装饰(ornament at the end). **5**《美》(铁路的)终点，终点站(terminus).
tér·mi·nal·ly *adv.*
[拉丁语 *terminalis*(←*terminus* 参照 TERM)]

ter·mi·nate [*v.* tə́:minèit/tə́:r-; *adj.* -nit] [ˋtɜmə-ˏnet; *adj.* -nɪt] *vt.* **1** (空间限制)制定界限(bound, limit). **2** 使终止，使终结，使结束(bring to an end, end). ——*vi.* (时间、空间)终结，结束，期满(come to an end, end)〈*at, in, with*〉. ——*adj.* 限定的，有界限的(determinate, finite)；〖数学〗有尽的：**tér·mi·na·tive** *adj.*
tér·mi·na·tive·ly *adv.*

ter·mi·na·tion [tə̀:minéiʃən/tə̀:r-] [ˏtɜmə-ˋneʃən] *n.* **1** 终结，结束，终止，结果. **2**〖语法〗字尾的音节(字母)(final syllable or letter(s) of a word)，词尾(ending)，字尾(suffix).

ter·mi·na·tor [tə́:minèitə/tə́:rminèitər] [ˋtɜmə-ˏnetə] *n.*〖天文〗明暗界线：(月球、行星等)分明暗的境界线.



termitary / 蚁穴
形状似高塔的西南非洲(S. W. Africa)蚁穴.

ter·mi·nol·o·gy [tə̀:minɔ́lədʒi/tə̀:rminál-] [ˏtɜməˋnɑlədʒɪ] *n.* **1** 术语学，专门用语论. **2** [集合名词]术语，专门用语(technical terms). **tèr·mi·no·lóg·i·cal** [-nəlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [-nəˋlɑdʒɪkl] *adj.*
tèr·mi·no·lóg·i·cal·ly *adv.*

ter·mi·nus [tə́:minəs/tə́:r-] [ˋtɜmənəs] *n.* (pl. **-nuses, -ni** [-nài] [-ˏnaɪ]) **1** (铁路、长途公车等的)终点，终点站. **2** 目标(final point, goal). **3** (亦作 **term**)〖古罗马·建〗胸像柱：用于表示界限的角柱上所置的胸像，尤指用作守界神(Terminus)的头像或胸像.
terminus ad quem (辩论、政策等的)结论，目标(terminating-point).
terminus a quo (辩论、政策等的)出发点(starting-point).


ter·mi·tar·y [tə́:mitəri/-tèəri] [ˋtɜmɪˏtɛrɪ],
-tar·i·um [tə̀:mitéəriəm] [ˏtɜmɪˋtɛrɪəm] *n.* 白蚁巢，蚁穴(termites' nest). ✽

ter·mite [tə́:mait/tə́:r-] [ˋtɜmaɪt] *n.* 白蚁(white ant)：等翅目(Isoptera)的社会性昆虫的总称. 色淡，体柔软，热带地方种类多，吃植物纤维，为木材的害虫. ✽

tern[1] [tə:n/tə:rn] [tɜn] *n.* 燕鸥(sea-swallow)：燕鸥属(*Sterna*)海鸟的通称. 虽类似鸥但较细小，翼细长而尖，尾分叉. ✽

tern[1] / 燕鸥
种类很多，约有 40 种，分布于世界各地. 大多捕鱼为食，在鱼群上空低飞，头朝下，逆向突袭鱼群，并用鸟喙捕取小鱼. 北极燕鸥夏天在日照长的北半球高纬度地带生活，冬天则飞往南极. 海鸥以往返于南北极作长距离的飞翔，及生活在日照时间最长的地方而著名.





diamond-backed terrapin/菱斑龟(或菱纹背龟) 与箱龟或鳖同被当做食用龟类,但近年来有逐渐减少的趋向.

tern² [təːn/təːrn] [ˈtɚn] *n*. 1 三个一组,三个一套(set of three). 2 三个一组的中奖号码或其奖品.

ter·na·ry [təːnəri/təːr-] [ˈtɚnərɪ] *adj*. 三个一组的(of or in sets of three);三个部分组成的(composed of three parts).
ternary form〖音乐〗三段式:曲调及主题的提示,对照反复的 3 部分组成的乐曲形式.

ter·nate [təːnit/təːr-] [ˈtɚnɪt] *adj*. 1 由三部分组成的,以每三个一组排列的(arranged in threes). 2〖植〗三出的. (1)由 3 小叶组成的复叶. (2)从茎的一处长出三个轮生叶.
tér·nate·ly *adv*.

terne-plate [təːnplèit/təːrn-] [ˈtɚn,plet] *n*. (亦作 **terne**)镀铅锡铁板:镀有铅锡合金的粗糙薄白铁皮板,供盖屋顶用.
[法语 *terne*(无光泽,模糊的) + 英语 *plate*(金属板)]

ter·o·tech·nol·o·gy [tiərouteknɔ́lədʒi, tèrou-/-nál-] [,tɛrotɛkˈnɑlədʒɪ] *n*. 维修工艺学(maintenance engineering).

ter·pene [təːpiːn/təːr-] [ˈtɚpin] *n*.〖化〗萜烯(氢氯化萜):环式碳氢化合物的总称. 为蒸馏植物原料而取得的挥发性油的主要成分.
[源于废语 *terpentin*(TURPENTINE 的异形)]

Terp·sich·o·re [təːpsíkəri/təːrp-] [tɚpˈsɪkərɪ]〖希腊·罗马神话〗忒耳西科瑞:文艺女神(Muses)之一,司抒情诗与舞蹈.
Tèrp·si·cho·ré·an *adj*. 1 忒耳西科瑞的. 2 舞蹈的(of dancing).

ter·ra al·ba [tèrə ǽlbə] [ˈtɛrə ˈælbə] 陶土;制管土(pipe-clay)等白色矿物性物质. [拉丁语]

ter·race [térəs, -ris] [ˈtɛrəs, -rɪs] *n*. 1 阶地,梯形地(raised level place);(公园、花园的)平台,土坛. 2 露台. 3〖地质〗台地:沿河川、湖、海地带的阶梯状地形. 4 位于梯形地的一排房子,台地上一排房屋. —*vt*. 使成台地[坛],盖平顶(一系列的凉台).

ter·ra·cot·ta [tèrəkɔ́tə/-kátə] [,tɛrəˈkɑtə] *n*. 1 品质上等的赤陶土,作瓷砖雕塑建筑装饰等用. 2 赤陶土所雕塑的人形. 3 红褐色(brownish-red). —*adj*. 赤土陶器(制)的,红褐色的.
[意大利语,意为"烧得很好的土"]

ter·ra fir·ma [térə fəːmə/fəːr-] [ˈtɛrə ˈfɚmə] 干燥的土地,陆地(dry land, firm ground). [拉丁语]

ter·rain [teréin] [tɛˈren] *n*. 1 (从自然的特征等来看)地方,地域,地带. 2〖军〗(从战略的优点或演习等的适合性观点来看)地形,地势.

ter·ra in·cog·ni·ta [térə inkɔ́gnitə/-kág-] [ˈtɛrə ɪnˈkɑgnɪtə] 未知[人迹未至]的地区(unknown or unexplored region). [拉丁语]

ter·ra·ma·re [tèrəmáːri, -méəri] [,tɛrəˈmɑrɪ, -ˈmɛrɪ] *n*. 1 (尤指意大利北部波河流域新石器时代的)湖上木排屋遗迹. 2 该地所见的氨性土壤.
[意大利语. ←拉丁语 *terra amara*(苦土)]

ter·rane [teréin] [tɛˈren] *n*.〖地质〗岩群:广泛分布于特定的岩石、地层的地质构造.

ter·ra·pin [térəpin] [ˈtɛrəpɪn] *n*. 水龟:生息于北美洲的半咸水或海水中的龟类,泽龟科(Emydidae)食用龟的通称.
diamond-backed terrapin 菱斑龟,菱纹背龟(河口半咸水龟):生息于大西洋及墨西哥湾沿岸的半咸水沼泽地,菱纹背龟属(*Malaclemys*)的龟,肉味美,为高级菜肴之一. ✽

ter·ra·que·ous [teréikwiəs] [tɛˈrekwɪəs] *adj*. 由水陆形成的(consisting of land and water);生活于水陆的,延伸至水陆的(living in or extending over land and water).

ter·rene [teríːn] [tɛˈrin] *adj*. 1 大地的,陆地的;泥土的,土质的(of earth, earthy). 2 尘世的,世俗的(terestrial).

terre·plein [téəplèin/téər-] [ˈtɛr,plen] *n*.〖建〗1 胸墙(parapet)后面的壁垒(rampart)上用以架炮的台地. 2 野外要塞的炮台水平基础.

ter·res·tri·al [təréstriəl] [təˈrɛstrɪəl] *adj*. 1 地球的(of the earth). 2 尘世的,世俗的(of this world, worldly). 3 陆地的(of land).
ter·rés·tri·al·ly *adv*.
terrestrial globe 地球仪.

ter·ret, -rit [térit] [ˈtɛrɪt] *n*. 1 (尤指环形接口锁或装有绳子的)环. 2 (马鞍的)鞍环. ✽

terre-verte [tèəvéət/tèərvéərt] [,tɛrˈvɛrt] *n*. (作颜料用的)绿土. [法语]

·**ter·ri·ble** [téribl] [ˈtɛrəbl] *adj*. 1 可怕的,恐怖的(causing terror, awful, dreadful):—*a terrible war*[*accident*]可怕的战争[事故]. 2《口语》过分的,非常的,极端的(excessive). 3《口语》极坏的,很差的:—*be terrible at tennis* 网球打得很差.

·**ter·ri·bly** [téribli] [ˈtɛrəblɪ] *adv*. 1 可怕地,恐怖地. 2《俗》非常地,极端地(very, extremely):—*He was terribly nice about it*. 他做得非常好.

ter·ri·er¹ [tériə/-ər] [ˈtɛrɪɚ] *n*. 1 㹴:一种小型结实而敏捷的猎狗,曾用于陆地上或洞穴内追捕狐及獾的猎狗(→图 DOG). ✽ 2《英口语》地方自卫队的士兵(Territorial).

ter·ri·er² [tériə/-ər] [ˈtɛrɪɚ] *n*.〖法律〗(记载界域、亩数等的)地籍册(register of landed property);地租账(rent-roll).

ter·rif·ic [tərífik] [təˈrɪfɪk] *adj*. 1 可怕的,令人恐怖的(causing terror). 2《口语》极大的(of great size),非常的,极端的(excessive);极好的(excellent). **ter·ríf·i·cal·ly** *adv*.

·**ter·ri·fy** [térifài] [ˈtɛrə,faɪ] *vt*. (-fies; fied; -ing) 使恐怖,惊吓(fill with terror, frighten):—*a terrifying experience* 可怕的经验/ *He was terrified of being left alone*. 他害怕独处.

ter·rine [təríːn] [tɛˈrin] *n*. 装有鹅肝饼(pâté de foie-gras)等佳肴而出售的陶器器皿.

ter·ri·to·ri·al [tèritɔ́ːriəl] [,tɛrəˈtɔrɪəl] *adj*. 1 土地的,领土的(of territory). 2 地方的,区域的(limited to a district). 3 [T-](美国、加拿大、澳大利亚等)尚未认可为州[区]的区域的. —*n*. [T-]《英》地方自卫队的士兵. **tèr·ri·tó·ri·al·ly** *adv*.
Territorial and Army Volunteer Reserve[加冠词 the]《英》地方自卫预备队. **Territorial Army**[加冠词 the]《英》地方自卫队:1908 年以地方为单位设立的英国后备部队. 以后备军人组成,进行临时训练. 1967 年成立地方自卫预备队(the Territorial and Army Volunteer Reserve).
territorial waters 领海:公海与领土间的海面,与国土具有同等地位,可行使国家主权. 一般从低潮线算起 3 海里以内为领海界线,但近年来都改以 12 海里为范围.

ter·ri·to·ri·al·ism [tèritɔ́ːriəlizəm] [,tɛrəˈtɔrɪəlɪzm] *n*. 地方主义,领主至上主义;领主或国王对于领地的人民持有宗教上管辖权的教会制度.

·**ter·ri·to·ry** [téritəri/-tɔ̀ːri] [ˈtɛrə,torɪ] *n*. 1 领土,领地,版图:—*Portuguese territory in Africa* 在非洲的葡萄牙属地. 2 区域,地方(region):—*the fertile territory of the country* 该国肥沃的区域. 3 [T-](美国、加拿大、澳大利亚等)尚未认可为州[区]的区域:—*Until 1959 Hawaii was a Territory, not a State*. 直到 1959 年夏威夷还是尚未认可为州的区域. 4 (推销员等的)负责推销的区域,销售区域. 5〖运动〗圈绳定界,区域. 6 (球赛等属于各队的)竞赛场的一半,守备阵内. 7 (学问等的)领域,范围(sphere, province):—*in the territory of psychology* 在心理学的领域内.

·**ter·ror** [térə/-ər] [ˈtɛrɚ] *n*. 1 非常恐怖(extreme fear):—*run away in terror* 因恐慌而逃离. 2 恐怖的原因;可怕的人[物]:—*He is a terror when he is drunk*. 他酒醉时令人恐惧. 3《口语》讨厌鬼,难以对付的小孩(troublesome child):—*This child is a perfect terror*. 这个小孩很难缠.
King of Terrors[加冠词 the]死(death)(《圣》约伯记 18:14).
térror-stricken(*adj*.)恐怖的,受惊吓的.

ter·ror·ist [térərist] [ˈtɛrərɪst] *n*. 恐怖主义分子,恐吓者.
tér·ror·ism *n*. **tèr·ror·ís·tic** *adj*.

ter·ror·ize, -ise [térəràiz] [ˈtɛrə,raɪz] *vt*. 1 使恐怖,恐吓(fill with terror). 2 以恐怖行为[手段]来支配,用恐怖政策来压制(coerce by terrorism).
tèr·ror·i·zá·tion, -sá- *n*.

ter·ry¹ [téri] [ˈtɛrɪ] *n*. 毛圈织物:表里两面有环状圈的绒缝织物,用于化妆衣或毛巾(→图 WEAVE).
—*adj*. 毛圈织物的.

Ter·ry² [téri] [ˈtɛrɪ] **Ellen Alicia～** 特里(1847～1928):英国女演员.

Ter·sanc·tus [təːsǽŋktəs/təːr-] [tɚˈsæŋktəs] *n*. 1 = SANCTUS. 2《有时》= TRISAGION.

terse [təːs/təːrs] [tɚs] *adj*. (演说、文章等)简明的,简短的(concise, curt).
térse·ly *adv*. **térse·ness** *n*.

ter·tian [təːʃən/təːr-] [ˈtɚʃən] *n*.〖医〗(如疟疾的发热)隔日发作的,每 3 天发作 1 次的(recurring every other day). —*n*. 1〖医〗间日热,三日热. 2 第三修道期的耶稣会修士.
tér·tian·ship *n*. (耶稣会的)第三修道期.
Tertian Father (神职人员上任后的)第三修道期的耶稣会修士.

ter·tia·ry [təːʃəri/təːrʃièəri] [ˈtɚʃɪ,ɛrɪ] *adj*. 1 第三的,第三位的,第三级的(of the third order, rank, class, etc.). 2 [T-]〖地质〗第三纪的. 3〖鸟〗后列拨风羽(borne on the humerus). —*n*. 1 = tertiary colour. 2〖鸟〗后列拨风羽:长在鸟上膊骨之羽. 3〖教会〗修道院的第三会员. 4 [the T-]〖地质〗第三纪[系]:中生代(Mesozoic)之后的新生代(Cainozoic)初期时代及地层. (→图 GEOLOGY).
tertiary colour: → COLOUR.

ter·ti·um quid [təːʃiəm kwíd/təːr-] [ˈtɚʃɪəmˈkwɪd] (与双方都有关连但都不属于任何一方的)第三者,中间物. [拉丁语,意为"第三的…"]

Ter·tul·li·an [təːtʌ́liən/təːr-] [tɚˈtʌlɪən]

Quintus Septimius Florens Tertullianus 德尔图良(160? ~220?):基督教神学家、雄辩家,对异教极为敌视,指导孟他努派(the Montanist sect)运动.

ter·va·lent [tə:véilənt/tə:r-] [tɚˋvelənt] *adj.* 〖化〗= TRIVALENT.

ter·za ri·ma [téətsə ri:mə/tèər-][ˋtɛrtsəˋrimə] 〖诗体〗三行连韵体:但丁(Dante)在《神曲》(*Divina Commedia*)中所用的三韵句法,每行有十或十一个音节的三行连句,每节的第二行与下一节的第一行及第三行押韵,如 aba, bcb, cdc…等.
[意大利语,意为《三韵》]


tes·la [téslə] [ˋtɛslə] *n.* 特斯拉:磁感应度的 M. K. S制单位.(略:T)[源于美国电机技师特斯拉(N. *Tesla*1856～1943)之名]

tes·sel·late [tésilèit] [ˋtɛsḷ,et] *vt.* (用小方块石砖组合花样铺设路面)使成棋盘格状(make into mosaic). **tés·sel·làt·ed** *adj.* **1** 棋盘格状的,镶嵌花样的. **2** 〖动·植〗棋盘格状的,网状的(reticulated).
tès·sel·lá·tion *n.*


tes·ser·a [tésərə] [ˋtɛsərə] *n.* (pl. **-ae**) **1** 〖希腊·罗马史〗(用做纪念物、标志等的)小木[骨,象牙]片. **2** (铺人行道等用的)方形小片大理石[玻璃,瓷砖]. **3** 〖数学〗曲线长方形(curvilinear rectangle).
tés·ser·al *adj.* 〖数学〗球面的曲线长方形的.

:**test**[1] [test] [tɛst] *n.* **1** 测验,试验,检查(critical examination or trial):—*a blood test* 血液检查/ *give a test in English* 举行英语测验/ *stand the test of time* 经得起时间的考验. **2** 试验[检查]的方法,(比较、检查的)标准,试验物,试金石:—*Success is not a fair test.* 成功不是公平的标准. **3** 〖化〗试验,检查,鉴别,试剂. **4** 《英》(1) = cupel. (2)烤钵:组成金属精炼用反射炉可动床的灰皿及其铁框. **5** 《口语》= test-match.
—*vt.* **1** 试验(人、物、品质的),检查(make trail of);测验(耐久力等),进行严格的考验(try severely):—*have one's eyesight tested* 检测视力/ *test one's powers of endurance* 考验自己的耐力. **2** 〖化〗(用试剂)试验,鉴定(examine).
Test Act[加冠词 the]〖英史〗宗教考查法:1672 年通过的法案,至 1828 年废止. 规定任公职必须宣誓忠于国王,信奉国教并出席国教圣餐仪式.
testcase 〖法律〗试验案件,判例:某一案件的判决将成为以后发生的类似案件的先例.
tést-màtch(*n.*)国际板球优胜比赛:英国与澳大利亚及英联邦其他国家之间举行的比赛. 一般比赛 5 次以决胜负.
tést-mèal(*n.*)〖医〗试验餐:为检查胃的分泌液而安排的特殊膳食.

terret/鞍环
公元前 2500 年左右苏美尔人所用的鞍环.



testudo/龟甲形盾牌



test paper〖化〗试纸:浸泡过试剂溶液的纸,如石蕊试纸.
tést-pìece (*n.*)音乐比赛的指定曲.
tést-pìlot 试飞员:为改良或试验飞机性能而做试验飞行的飞行员.
tést-tùbe (*n.*)〖化〗试管.
[拉丁语 *testu(m)*(参照次项 *testa* 的附属形式)意为"壶"]

test[2] [test] [tɛst] *n.* 〖动〗(无脊椎动物的)壳,甲,外皮(external shell).
[拉丁语 *testa*(壶,砖瓦,瓷砖等的土器,希腊用以投票的陶片,贝壳)]

tes·ta [téstə] [ˋtɛstə] *n.* (pl. **-tae**)〖植〗外种皮,种皮(seedcoat). [拉丁语(参照前项)]

tes·ta·ceous [testéiʃəs] [tɛsˋteʃəs] *adj.* **1** 有(坚硬的)壳的(having a shell);介[壳]的,壳状的(of shells, shelly). **2** 〖植·动〗红砖色的,赤褐色的(brownish-red).

tes·ta·cy [téstəsi] [ˋtɛstəsɪ] *n.* 留有遗嘱(being testate).

tes·ta·ment [téstəmənt] [ˋtɛstəmənt] *n.* **1** 〖法律〗遗言,遗嘱(will),(尤指与不动产处理有区别的)动产处理的遗嘱. **2** 《口语》信条((written) statement of one's beliefs). **3** 〖圣〗(神与人的)誓约,约定(covenant). **4** [T-]《新约全书》(copy of the New Testament).

terrier[1]/㹴
英国产的小猎犬,约有 30 种,体型小,灵敏而勇敢. 图中的艾尔谷㹴犬(Airedale terrier)在㹴种狗中体型最大,体高约 60 厘米,作军犬、警犬用.



tès·ta·mén·ta·ry *adj.* 遗嘱的,有遗嘱性质的,关于遗嘱的(relating to a will).
New Testament[加冠词 the]《新约全书》:基督教《圣经》中,基督(Christ)与世人所立的约定.(略:N. T.)
Old Testament[加冠词 the]《旧约全书》:基督教《圣经》中,神通过摩西(Moses)在律法上与以色列人所立的约定.(略:O. T.)
[拉丁语 *testamentum*(←*testari* 证言←*testis* 证言),"遗言"之意."圣经"之意来自初期教会拉丁语中引用的希腊语 *diathēkē*(圣约)]

tes·tate [tésteit] [ˋtɛstet] *adj.* 死前留有依法有效遗嘱的(that has left a valid will at death). —*n.* 死前留有遗嘱的人.

tes·ta·tor [testéitə/-ər] [tɛsˋtetɚ] *n.* (阴性形式 **-trix** [-triks] [-trɪks])立遗嘱的人,留有遗嘱的死者.

tes·ter[1] [téstə/-tər] [ˋtɛstɚ] *n.* (尤指四柱式床的)华盖(canopy)(→图 BED).

tes·ter[2] [téstə/-tər] [ˋtɛstɚ] *n.* 《英》英王亨利八世(Henry Ⅷ)发行的银币. 尤指改铸使通货贬值的劣币.

tes·ti·cle [téstikl] [ˋtɛstɪkḷ] *n.* 〖解·动〗睾丸(testis).
tes·tíc·u·lar [-tíkjulə/-lər] [-ˋtɪkjulɚ] *adj.*

tes·tic·u·late [testíkjulit] [tɛsˋtɪkjulɪt] *adj.* **1** 有睾丸的,睾丸状的(shaped like testicles). **2** 〖植〗(兰等)有两个睾丸状块茎.

·**tes·ti·fy** [téstifài] [ˋtɛstə,faɪ] *v.* (**-fies**;**-fied**;**-ing**)—*vi.* **1** (事实等)证明,证实(bear witness)〈*to*〉;〖法律〗(宣誓)作证(give evidence):—*testify to the fact that* 证实…/ *testify against*[*on behalf of*]*the accused* 作对被告不利[有利]的证词. **2** 作为证据〈*to*〉:—*It testifies to his excellence.* 那可以证明他的卓越.
—*vt.* **1** 证明,证实(affirm);〖法律〗(宣誓)作证〈*that*+从句〉:—*He testified under oath that he had seen it.* 他宣誓作证目击了那件事. **2** 成为…的证据(be evidence of):—*Her tears testify her grief.* 她的眼泪证明了她的悲伤. **3** 表示(遗憾之意),宣称(declare)〈*wh* 从句,*that*+从句〉:—*testify one's regret* 表明遗憾之意.

tes·ti·mo·ni·al [tèstimóuniəl] [,tɛstəˋmonɪəl] *n.* **1** (人格、品行、资格等的)证明书(certificate);推荐书. **2** 感谢信,奖状;(表扬功劳的)赠品,纪念品.
tès·ti·mó·ni·al·ize *vt.* 赠送感谢信[纪念品].

·**tes·ti·mo·ny** [téstiməni/-mòu-] [ˋtɛstə,monɪ] *n.* **1** 证据(evidence):—*produce testimony to*[*of*] 提出…的证据. **2** 证言,证明;〖法律〗宣誓证词(statement made under oath):—*The witness's testimony is false.* 证人的证词是捏造的. / *give false testimony* 作伪证.
call a person in testimony 传唤(某人)作证.

tes·tis [téstis] [ˋtɛstɪs] *n.* (pl. **-tes** [-ti:z] [-tiz])〖解·动〗睾丸,精囊(testicle):指哺乳类的精囊,在阴囊中有一对,可制造精子.

tes·tos·ter·one [testɔ́stəròun/-tás-] [tɛsˋtɑstə,ron] *n.* 睾丸素酮. **1** 〖生化学〗睾丸分泌的男性激素. **2** 〖药理〗前者合成的激素制剂.

tes·tu·do [testjú:dou/-tjú:-] [tɛsˋtudo] *n.* (pl. **-dos**, **-dines** [-dìni:z] [-dɪ,niz])〖古罗马〗龟甲形盾牌. **1** 由士兵组成密集队形,并各自将盾牌放在头顶相叠掩蔽,形成遮蔽. ✽ **2** 围攻城池时保护士兵用的移动遮.

tes·ty [tésti] [ˋtɛstɪ] *adj.* 暴躁的,易怒的(irritable, touchy). **tés·ti·ly** *adv.* **tés·ti·ness** *n.*

te·tan·ic [titǽnik] [tɪˋtænɪk] *adj.* **1** 〖医〗破伤风的(of tetanus);引起肌肉强直的. —*n.* 强直性痉挛引发剂:服之过量会对脊髓产生作用,引起肌肉强直性痉挛的药剂.

tet·a·nus [tétənəs] [ˋtɛtənəs] *n.* **1** 〖医〗破伤风:一般是因外伤,由细菌入侵体内而致死亡的一种致命性疾病. 以剧烈的肌肉疼痛,并引起强直性痉挛及随意肌的强缩为其特征. **2** 〖生理〗(肌肉的)强直性痉挛(prolonged contraction of a muscle).

tet·a·ny [tétəni] [ˋtɛtənɪ] *n.* 〖医〗强直痉挛:一种以极度痉挛为特征的状态,由于副甲状腺分泌减低并缺乏血清钙而引发.

te(t)ch·y [tétʃi] [ˋtɛtʃɪ] *adj.* 易怒的，暴躁的，难以取悦的(peevish, irritable).

té(t)ch·i·ly *adv.* té(t)ch·i·ness *n.*

tête-à-tête [tèitɑːtéit] [ˋtetəˋtet] *n.* 两人在一起私下谈话，密谈(private meeting between two persons).

——*adj.* 秘密的，机密的(private, confidential).

——*adv.* 私下地，秘密地(in private).

[法语，如字义＝head to head]

teth·er [téðə/-ər] [ˋtɛðɚ] *n.* **1** (拴牲畜使在一定范围内吃草的)系绳，系链. **2** (知识、权力等的)范围，界限(scope).

end of** one's **tether (财源、机智等的)极限，穷尽(extreme limit of one's resources).

——*vt.* **1** 用绳系拴(牲畜)，拴住. **2** 束缚，限制(confine).

Teth·ys [téθis] [ˋtɛθɪs]〖希腊神话〗蒂锡斯：海洋女神之一，天神乌拉诺斯(Uranus)与盖亚(Gaia)所生的女儿，俄刻阿诺斯(Oceanus)之妻.

tet·ra- [tétrə-] [ˋtɛtrə-] *pref.* 意为"四"(four).

tet·ra·chord [tétrəkɔːd/-kɔ̀rd] [ˋtɛtrəˏkɔrd] *n.*〖音乐〗四音音列：最高音与最低音为完全四度之间隔的四个音组成的音阶，为一音阶的一半，是古代希腊音乐的单位.

tet·rad [tétræd] [ˋtɛtræd] *n.* 四；四个，四个一组，四个一套(group of 4).

tet·ra·dac·tyl [tètrədǽktil] [ˏtɛtrəˋdæktɪl] *adj.* 四指(趾)的(with 4 fingers or toes). ——*n.* 四趾动物.

tèt·ra·dác·tyl·ous *adj.*

tet·ra-eth·yl [tètrəéθil, -íːθail] [ˏtɛtrəˋɛθəl, ˋiθaɪl] *adj.*〖化〗四乙基的，有四个乙基的(containing 4 ethyl groups).


tetra-ethyl lead〖化〗四乙铅：重而无色的液体，可与内燃机所用的汽油混合作为减震剂.

tet·ra·gon [tétrəgɔn] [ˋtɛtrəˏgɑn] *n.* 四角形，四边形(plane figure of 4 angles and sides).

tet·rag·o·nal [tetrǽgənəl] [tɛˋtrægənl] *adj.* **1** 四角形的，四边形的. **2**〖结晶学〗四方晶系的：结晶学中之一结晶系. 其坐标轴为一垂直的主轴及两个与主轴互相正交的副对称轴，此两个副对称轴长短相等(→图 CRYSTAL).

tet·ra·gram [tétrəgræm] [ˋtɛtrəˏgræm] *n.* **1** 由4个字母组成的词(word of 4 letters). **2**〖数学〗完全四边形(complete quadrilateral).

Tet·ra·gram·ma·ton [tètrəgrǽmətən] [ˏtɛtrəˋgræmətən] *n.* 由希伯来文的四个辅音字母组成，表示耶和华(Jehovah)的词(YHWH, JHVH).



Thackeray/萨克雷

英国小说家，与狄更斯同为维多利亚时代的代表作家. 在剑桥大学读法律，中途退学，在巴黎担任新闻通讯员. 因长篇小说《名利场》(*Vanity Fair*)受到文坛的赏识. 1860 年创刊《康希尔》(*Cornhill*)杂志. 其后的《纽克姆一家》(*The Newcomes*)等著作提高了他的声誉. 其抑郁的文体和锐利的历史感觉获得很高的评价.

tet·ra·hed·ron [tètrəhédrən, -híːd/-híːd-] [ˏtɛtrəˋhidrən] *n.* (pl. **-ra**, **-rons**) **1**〖数学〗四面体(triangular pyramid)(→图 SOLID). **2** 四面体的结晶.

tèt·ra·héd·ral *adj.*

tet·ral·o·gy [tetrǽlədʒi] [tɛˋtrælədʒɪ] *n.* **1** (歌剧、戏剧等的)四联剧. **2**〖古希腊〗四部曲：由三出悲剧与一出讽刺剧构成，在酒与戏剧之神狄俄尼索斯(Dionysus)祭日时在雅典上演.

tet·ram·er·ous [tetrǽmərəs] [tɛˋtræmərəs] *adj.* 由四部分构成的(having 4 parts)；〖植〗四出的，四片的，四雄蕊的(having parts arranged in series of 4).

tet·ram·e·ter [tetrǽmitə/-tər] [tɛˋtræmətɚ] *n.* **1**〖古典诗体〗由四个二音步组成的诗行，包括长短格(trochee)、短长格(iamb)、短短长格(anapaest). **2**〖诗体〗每行四音步之诗.

tet·ra·pod [tétrəpɔ̀d/-pɑ̀d] [ˋtɛtrəˏpɑd]〖动〗*adj.* 四足的，有四只脚的(with four feet). ——*n.* 四足动物、四脚类、四足类：有两组爪足的脊椎动物. 现在一般比 quadruped 常用.



Texas/得克萨斯州 1965 年在得克萨斯州休斯敦建造的圆顶球场. 有完善的空调设备及多功能的运动设施. 屋顶直径约 200 米.

tet·rarch [tétrɑːk/-rɑrk] [ˋtɛtrɑrk] *n.* **1** 四头统治者之一(one of 4 joint rulers). **2**〖罗马史〗四分之一地区的长官：一省或一领地的四分之一的统治者. **3** 属地的领主(subordinate ruler). **tet·rár·chi·cal** *adj.*

tét·rarch·ate, **tét·rarch·y** *n.*

tet·ra·style [tétrəstàil] [ˋtɛtrəˏstaɪl] *adj.*〖建〗四柱的(of 4 columns). ——*n.* 四柱式(portico of 4 columns)(→图 TEMPLE[1]).

tet·ra·syl·la·ble [tétrəsiləbl] [ˋtɛtrəˏsɪləbl] *n.*〖诗体〗四音节词(word of 4 syllables).

tet·ra·syl·lab·ic [tètrəsilǽbik] [ˏtɛtrəsɪˋlæbɪk] *adj.*

tet·ra·va·lent [tètrəvéilənt] [ˏtɛtrəˋvelənt] *adj.*〖化〗(原子)四价的(having a VALENCY of 4).

tèt·ra·vá·lence, **-len·cy** *n.*

tet·rode [tétroud] [ˋtɛtrod] *n.*〖电〗四极管：在控制栅与屏栅极间再加一个遮蔽栅极的电子管.

tet·ter [tétə/-ər] [ˋtɛtɚ] *n.*《古·方言》〖医〗湿疹、顽癣等脓疱性皮肤病的通称.

Teu·cer [tjúːsə/tjúːsər] [ˋtusɚ]〖希腊传说〗透克罗斯. **1** 特洛伊王族的祖先. **2** 忒拉蒙(Telamon)之子，大埃阿斯(Ajax)的异母兄弟. 特洛伊战争的弓箭手.

Téucri·an [-kriən] [-krɪən] *adj.* 特洛伊人的(Trojan).

——*n.* 特洛伊人.

Teu·ton [tjúːtən/tjúː-] [ˋtutn̩] *n.* **1** 古代条顿人：古罗马时代的北欧人. **2** (1) [the Teutons] 条顿族：为身长、头长、金发碧眼、肤白的北欧人种之一. 最初出现于德国、斯堪的纳维亚、荷兰等地. (2) 条顿族人. **3** 日耳曼民族，德国人(German).

Teu·ton·ic [tjuːtɔ́nik/tjuːtɑ́n-] [tuˋtɑnɪk] *adj.* **1** 条顿人的(of the Teutons)，条顿语的. **2** 德国人的，日耳曼语的(→GERMANIC).

Teutonic Order[Knights] [加冠词 the] 条顿骑士团：1190 年日耳曼十字军在阿卡(Arce)创立的宗教骑士团. 13 世纪初为波兰诸侯邀请征服异教徒普鲁士(Prussians)人，占领今德国东部开始殖民，统治广大领土，1410 年因坦嫩贝格战役(the battle of TANNENBERG)失利，势力开始分散. 1809 年为拿破仑(Napoleon)平定. 1840 年在奥地利从事伤患士兵的看护而恢复为半宗教骑士团. 1929 年改组为托钵修道会.

Tex. 《略》Texas(美国的)得克萨斯州.

Tex·as [téksəs] [ˋtɛksəs] 得克萨斯州：美国西南部的一州，1845 年成为第 28 州. 首府奥斯汀(Austin). (略：Tex.). ✽ **Téx·an** *adj.*，*n.*

·**text** [tekst] [tɛkst] *n.* **1** (对翻译本而言)原文(original words of the author)：——*There is nothing about this in the text.* 原文里没有提到这件事情. **2**〖印刷〗(对插画、注释而言)正文(main body of a book)：——*too much text and not enough pictures* 正文太多而插图嫌少. **3** (引用为教义的典据或讲道的)《圣经》的一节，《圣经》文句. **4** 题目，主题(subject, theme)：——*the text of the discussion* 讨论的主题. **5** 《美》＝textbook.

téx·hànd(*n.*) 粗体正楷：尤指手抄本的粗体字.

:**text·book** [tékstbùk] [ˋtɛkstˏbuk] *n.* 教科书，教材，课本(standard book in a branch of study).

tex·tile [tékstail] [ˋtɛkstaɪl] *adj.* **1** 织物的(of weaving). **2** 织成的(woven). **3** 可织的，适合纺织的(suitable for weaving). ——*n.* **1** 织物. **2** 织物原料.

tex·tu·al [tékstjuəl/-tʃu-] [ˋtɛkstʃuəl] *adj.* 文本的，原文的(of or in the text). **téx·tu·al·ly** *adv.*

tex·tu·al·ist [tékstjuəlist/-tʃu-] [ˋtɛkstʃuəlɪst] *n.* **1** 墨守《圣经》原文者. **2** 精通《圣经》原文者，《圣经》原文评论家(person learned in scriptural texts).

téx·tu·al·ìsm *n.*



tex·ture [tékstʃə/-tʃər] [ˋtɛkstʃɚ] *n.* **1** (织物的)织法,质地(character of textile fabric). **2** (皮肤、岩石、土壤等的)纹理. **3** 组织,构造,结构. **4** 〖美术〗质感表现;(绘画等的)神韵.

téx·tur·al *adj.*

téx·tur·al·ly *adv.*

T. F. 《略》Territorial Force《英》地方自卫队.

T. G. W. U. 《略》Transport & General Workers' Union《英》运输工会.

Thack·er·ay [θǽkəri] [ˋθækərɪ] **William Makepeace**~萨克雷(1811~1863):英国的小说家. 著有《名利场》(*Vanity Fair*)、《亨利·埃斯蒙德》(*Henry Esmond*)、《弗吉尼亚人》(*The Virginians*)、《纽克姆一家》(*The Newcomes*)等作品. ✽

T(h)ai [tai] [taɪ] *adj.* 泰国的(of Thailand),泰国人的,泰语的.

——*n.* **1** 泰国人. **2** [the Thais]泰人:10 世纪时由中国南部移往南方的蒙古系民族. 现居住于泰国、缅甸、越南北部、老挝等地. **3** 泰语,暹罗语. **4** 泰国语:东南亚广大地区使用的语群.

Thai·land [táilæ̀nd] [ˋtaɪlænd] 泰国:东南亚的立宪君主国. 1939 年之前称为暹罗. 首都曼谷(Bangkok). ✽

Thái·land·er *n.*

[泰语 *thai*(自由)]

Thailand/泰国

有"东方威尼斯"之称的首都曼谷是运河之都. 人们以水路作为道路并将其辟为市场.

Tha·is [θéiis] [ˋθeɪs] **1** 泰依丝:公元前 4 世纪时的雅典妓女. 随亚历山大大帝远征亚洲. 后为埃及王托勒密一世(Ptolemy Ⅰ)之妻.
2 [作普通名词用]有教养的艺妓(cultured and intelligent courtesan).

thal·a·mo-cor·ti·cal [θǽləməkɔ́:tikəl/-kɔ́r-] [ˋθæləməˋkɔrtɪkl̩] *adj.* 〖生理〗丘脑皮层的.

thal·a·mus [θǽləməs] [ˋθæləməs] *n.* (pl. **-mi** [-mài] [-maɪ]) **1** (亦作 **optic thalamus**)〖解〗丘脑:约在脑的中央位于干脑和端脑之间的感觉神经(→图 BRAIN). **2** 〖植〗花托(receptacle of a flower).

tha·las·sic [θəlǽsik] [θəˋlæsɪk] *adj.* 海的(of sea(s));(与大洋相对)近海的,内海的(of smaller inland seas).

tha·ler [tá:lə/-lər] [ˋtɑlɚ] *n.* 泰勒:德国的各种旧银币.

Tha·les [θéili:z] [ˋθeliz] 泰勒斯:公元前 7 世纪末的希腊哲学家,出生于米利都(Miletus). 为"七贤"(the seven sages)的领导者. 奠定几何学的基础,且致力于天文学的研究. 认为水是万物的本源.



Tha·li·a [θəláiə] [θəˈlaɪə]〖希腊·罗马神话〗. 塔利亚. 1 文艺女神(Muses)之一,主管喜剧. 2 美惠三女神(the Graces)之一.

Tha·lí·an *adj*.

tha·lid·o·mide [θəlídəmàid] [θəˈlɪdə,maɪd] *n*. 〖化〗萨立多胺、反应停:镇静剂、安眠药的一种. 1960 年左右服用此药的孕妇生出四肢发育不全及心脏血管或消化器官不良的畸形婴儿.

thalidomide child 服用萨立多胺药物性畸形儿.

thal·li·um [θǽliəm] [ˈθælɪəm] *n*.〖化〗铊:似柔软且呈淡蓝色铅般地有光泽的金属元素. 符号 Tl, 原子序数 81,原子量 204.37.

thál·lic, **thál·lous** *adj*.

[近代拉丁语. ←拉丁语 *thallus*(←希腊语 *thallos*), "绿芽"之意. 源于光谱的绿色辉线]

thal·lo·phyte [θǽləfàit] [ˈθælə,faɪt], **-gen** [-dʒin] [-dʒɪn] *n*. 叶状体植物:有叶状体(thallus)的植物. 如海草(seaweed)、苔类植物(liverwort)等. 为植物界中构造最简单的植物.

thál·lus [θǽləs] [ˈθæləs] *n*. (pl. **thalli** [θǽlai] [ˈθælaɪ])〖植〗叶状体:根、茎、叶无显著的分别,全体由同样组织所构成,为植物界的原始形态(→图 ALGA).

thál·loid [-lɔid] [-lɔɪd] *adj*.

Thames [temz] [tɛmz] [加冠词 the]泰晤士河:英格兰南部的河流. 发源于格洛斯特郡(Gloucestershire)的科茨沃尔德丘陵,东流注入北海. 全长 338 千米. 首都伦敦位于河口的附近,对于伦敦的繁荣有很大贡献. ✽

T(h)am·muz [tǽməz] [ˈtæməz] 1 坦木兹:叙利亚或巴比伦尼亚的农耕、畜牧神. 死后其妻阿斯塔蒂(Astarte)把他从阴间带回阳间. 2 犹太历的 10 月(→图 JEWISH).

Tham·y·ris [θǽmiris] [ˈθæmərɪs]〖希腊传说〗塔米里斯:色雷斯(Thracian)的诗人、音乐家. 性情傲慢,被文艺女神缪斯(Muses)弄瞎其眼以示惩罚.

:than [ðən,(强)ðæn] [ðən,(强)ðæn] *conj*. 1 [用于比较级之后]与…相比;[用于 rather、sooner 等之后]与其…不如:——*You are taller than he(is)*. 你比他高(▶《口语》than him 较常用). / *I know you better than he(does)*. 我比他了解你. / *I know you better than(I know)him*. 你和他,我比较了解你. / *I would do anything rather than let him get hurt*[*than that he should get hurt*]. 我宁愿做任何事也不让他受到伤害. 2 [用于 other、else、otherwise、different 等之后]除了…之外:——*He is not known elsewhere than in Britain*. 除了英国以外,他哪儿也不知道. ——*prep*.《口语》[用于比较级之后,与代词宾格连用]较…;[用于 than whom]较…:——*You are taller than him*. 你比他高. / *He is a man than whom no one is better able to judge*. 他比任何人更具有较好的判断力.

thane [θein] [θen] *n*. 1〖英史〗(介于平民与世袭贵族之间,因服兵役而获得国王或领主之地的)乡绅. 2〖苏格兰史〗(与伯爵的儿子同等地位,保有国王的封土的)领主,贵族.

:thank [θæŋk] [θæŋk] *vt*. 1 (对人)道谢,感谢(express gratitude to)〈*for*〉:——*thank him for his help* 感谢他的援助. / *No, thank you*. 不,谢谢你(▶婉拒他人的话). 2 [用于未来时]表示恳求之意;《通常讽刺》请为我做…事:——*I will thank to shut the door*. 请你把门关起来. / *I will thank you to leave my affairs alone*. 请不要管我的事.

(*I*) ***thank you*** 谢谢:——*Thank you for your kind invitation*. 谢谢你真诚的邀请.

have oneself to thank 错在自己,自己负责.

may thank** oneself* [have only** oneself **to thank***] ***for that*** 自作自受(咎由自取).

thank heaven(***s***) 谢天谢地,好极了.

Thank you for 对不起,麻烦你替我做…:——*Thank you for that ball*. 劳驾您把那个球拿给我.

——*n*. 1 [pl.]感谢(的话),谢意((expression of gratitude):——*with thanks* 感谢,表示谢意/ *She smiled her thanks*. 她以微笑表示谢意. 2 [pl.]谢谢:——*Thanks awfully*[*very much*]. 非常感谢. / *Many thanks for your help*. 非常感谢你的帮忙. / *No, thanks*. 不用了,谢谢你.

thank offering 表示感谢的礼品,尤指向上帝感恩的供品.

thanks to 由于…,幸亏…(owing to, as the result of):——*thanks to my foresight* 幸亏我有先见之明.

thánk-òffering (*n*.)(供神的)感恩祭品.

[古英语 *thanc*(好意,谢意)← 古日耳曼语 * *thankaz*(←* *thank*- 参照 THINK)]

·thank·ful [θǽŋkfəl] [ˈθæŋkfəl] *adj*. 感谢的,感激的(grateful);(言行)表示谢意的(expressive of thanks):——*Be thankful to him for his help*. 该谢谢他的帮助. / *You should be thankful to have*[*that you have*]*escaped with minor injuries*. 你该庆幸只受了一点轻伤. / *thankful service* 谢恩的服务.

thánk·ful·ly *adv*.

thánk·ful·ness *n*.

thank·less [θǽŋklis] [ˈθæŋklɪs] *adj*. 1 忘恩的,不知感恩的(not feeling or expressing gratitude). 2 (工作)不受感谢的,徒劳的(not likely to win thanks, unprofitable).


thánk·less·ly *adv*.

thánk·less·ness *n*.

Thames/泰晤士河

沿岸有伦敦(London)、牛津(Oxford)、雷丁(Reading)、温莎(Windsor)等发达的城市. 泰晤士河为伦敦及其周围地区用水的水源,水运交通的大动脉,上游风光明媚,经常吸引许多观光旅客. 图为每年七月举行的国际划船比赛(Henry on Thames Royal Regatta)的情景.





thatch 稻草屋顶
用芦草铺盖的屋顶可用 75 年左右，用稻草铺盖的屋顶则大约只能用 20 年.

·**thanks·giv·ing** [θǽŋksgìviŋ] [ˋθæŋks͵gɪvɪŋ] *n.* **1** (尤指对神的)感谢，感恩(expression of gratitude).
2 感恩祷告：——*General Thanksgiving* 一般感恩祷告.
3 (亦作 **Thanksgiving Day**)[T-]《美》感恩节：11 月的第 4 个星期四. 始于 1621 年美国马萨诸塞(Massachusetts)州普利茅斯(Plymouth)殖民地的丰收庆祝活动.

:**that** [ðæt，ðət] [ðæt，ðət] *pron.*，*adj.* (pl. **those**)，*adv.*，*conj.* ——*pron.* **1** [指示代词](1)(用以指明在空间或时间上距离较远，或已经知晓、提到过的人、事物等而言)那，那个；那个事[人]：——*Who is that?* 那是谁. / *That will do.* 那就行了. / *That's what he pointed out.* 那就是他所指出的.
(2)[避免名词的重复使用]那个：——*The population of our country is smaller than that of America.* 我国的人口比美国少.
(3)[与 this 相对]前者；那个：——*Which book do you chose, this or that?* 你选哪一本书，这本还是那本？/ *I was doing this and that at that time.* 那时候，我正在忙这忙那的.
(4)[作为关系代词的先行词]做…的事[物]：——*There is that in your manner which does not please her.* 那就是你的态度里不中她意之处.
2 [关系词] ▶ (i)先行词当人、物使用时，只用于限定用法. (ii)下列情况有使用 that 的倾向. (a)先行词为形容词的最高级、序数或与 the only，the same，the very，all，any，no 等词连用时. 但先行词是人的时候，有使用 who 的倾向. (b)包括人、动物、物的语群为先行词时. (c)疑问代词 who、what、which 为先行词时. (iii)为介词的宾语时，介词要放在 that 从句的句尾. (iv) that 为宾格时可以省略. (1) … 的(人、物、事)：——*the old man that I know* 我认识的那个老人/ *This is the biggest doll (that) she has ever made.* 这是她所做过的最大的洋娃娃. / *He told me everything (that) he had in his mind.* 他把心中所有的事都说给我听. / *The boy and the dog that went into the cave are not found yet.* 进入洞窟的少年和狗还未找到. / *Is that the house (that) he is proud of ?* 那是他引以为荣的房子吗？
(2)[用于 It is … that 的强调句型]：——*It was Tom that did it.* 那是汤姆干的. / *It is you that are to blame.* 该责怪的是你.
(3)[在特殊句型里用作补语]：——*Like a lawyer that he is, he chops logic.* 他不愧是个律师，净讲道理.
(4)[关系副词] ▶ 用于代替关系副词 when、why、in[at]which 等而往往被省略. ——*He will be here by the time (that) she arrives.* 她到达的时候他可能也来到这里了. *Do you know the reason (that) she came here?* 你知道她来这里的原因吗？/ *I won't do it in the way (that) you did.* 我不会照你的方式来做的.
and all that 等等(and so forth).
and that [避免重复前文]而且：——*You must go, and that at once.* 你必须要走，而且要立刻就走.
at that ：→ AT.
for all that 尽管….
in that 因为.
not give that for (使手指发出声响并同时说)对…毫不在乎.
that is (to say) 那就是说，即.
that's that (这件事)就这样决定了，不必再多讲了：——*I'm not going to see him, and that's that.* 我不去看他，不必再多说了.
that way 《俗》喜欢，爱：——*I am that way about coffee.* 我喜欢喝咖啡.
——*adj.* [指示形容词] **1** (指离较远的或刚提过的人、物)那个：——*That man over there is my uncle.* 在那里的那个人就是我的叔父. / *He started that day.* 他在那一天出发了.
2 (指平常熟悉的事物)那个：——*that ring of hers* 她的那只戒指.
3 [位于关系词的先行词前面]那个：——*I'll take that bat (which) you showed me first.* 我想要(买)你最初拿给我看的那一枝球棒.

4 [与 this 相对]那个：——*We ran this way and that way*. 我们到处跑来跑去.
5 [在表示时间、方法的名词前面作副词短语]那个：——*It was warmer than usual that spring*. 那个春天比往常暖和.
——*adv*. [指示副词]《口语》[主要是限定表示数量、程度的词]那么，那样(to such a degree)：——*I can't run that far*. 我不能跑那么远. / *He has done only that much*. 他只做了那么多. / *I was that hungry I could not walk*. = *I was so hungry that I could not walk*. 我饿得走不动了.
——*conj*. 1 [引导名词从句]事情是…：——*That he will come is certain*. = *It is certain that he will come*. 他确实要来.(▶ that 从句为主语时，多用代词 it)：——*I think it possible that I may go to London in the future*. 我想将来说不定我能去伦敦. / *I hope(that)it will be fine tomorrow*. 我希望明天会是个晴天. / *The reason was(that)his father suddenly became ill*. 理由是他的父亲突然生病了. / *The news that the bus fell into river was shocking*. 公共汽车掉落河里的消息使人震惊.
2 [引导表示原因、理由的从句]因此，而且：——*I am glad(that)you have succeeded*. 我很高兴你成功了. / *I am afraid(that)it will rain tomorrow*. 我想恐怕明天会下雨.
3 [用于 It is … that 的强调句型]：——*It was yesterday that I bought it*. 昨天我买了那本书. / *It is on you that I rely*. 我依靠的是你.
4 [that(so that, in order that)＋主语＋may(can, will)表示目的，意图]以致，以求：——*We made haste(so)that we might[would]not miss the train for London*. 我们赶快才不会错过开往伦敦的火车.
5 [so … that, such … that 表示结果、程度]因为…所以：——*I was so busy(that)I could not help him*. 因为我很忙所以不能够帮助他. / *He is such a nice boy that everybody loves him*. 因为他是一个如此好的男孩，所以大家都喜欢他.
6 [so that 表示结果]以致：——*He ran very slowly, so(that)I could easily catch up with him*. 他跑得很慢，以致我能很容易赶上他.
7 [that＋主语＋(should＋)动词的原形表判断的根据]那样(做)…是：——*He must be crazy that he (should)say such a thing*. 他这么说，那他一定是疯了.
8 [引导表愿望、惊讶的从句]假如…该多好，惊讶某事：——*O that I were young now*! 啊！假如我现在还年轻多好！
9 [用于 It is that …]因为：——*It is that I am always busy*. 因为我一直在忙.
10 [通常接在否定主要从句之后，引导限定副词从句]就，据：——*He has never read this book, that I know of*. 据我所知，他从未读过这本书.


thatch [θætʃ] [θætʃ] *n*. 1 (稻草、芦苇等)草屋顶的材料.
2 稻草[芒草，草]屋顶. ✲
3 《口语》(浓密的)头发(hair).
——*vt*. 用稻草[芦苇]铺盖(屋顶、房子等).
thatch·er *n*.


thau·ma·trope [θɔ́:mətròup] [ˈθɔməˌtrop] *n*. 幻影转盘：在圆盘卡片的两面绘上不同图案的科学玩具，以长径为轴急速回转时，两面不同的图案即似合而为一，用以说明视觉的持续性.

thau·ma·turge [θɔ́:mətə̀:dʒ/-tə:rdʒ] [ˈθɔməˌtɝdʒ], **-turgist** [-dʒist] [-dʒɪst] *n*. 行奇迹的人，魔术师(worker of miracles, wonderworker).
thàu·ma·túr·gic, -gí·cal *adj*.
tháu·ma·tùr·gy *n*.

·**thaw** [θɔ:] [θɔ] *vi*. 1 (冰、雪等)融化：——*The ice is thawing*. 冰在融化.
2 [以 it 为主语]至化雪的时令：——*It is thawing*. 天气变暖和，冰雪在融化了.
3 (冰冻的东西)解冻：——*leave frozen food to thaw before cooking it* 让冷冻食品先解冻再烹调.
4 (冰冷的身体等)变暖和(become warm)：——*I am thawing*. 我的身体暖和起来了.
5 (态度)变温和，变得较不拘泥(become less cold or stiff in manner)：——*After a good dinner he began to thaw*. 吃过一顿可口的晚餐后他开始变得温和起来了.
——*vt*. 1 使(冰雪等)融化：——*thaw the ice* 使冰融化.
2 使(冰冻食品)解冻：——*thaw frozen food* 将冷冻食品解冻.
3 使(冰冷身体)暖和.
4 使(态度等)变得温和：——*A bottle of wine helped to thaw(out)our guests*. 一瓶葡萄酒有助于使我们的客人变得较不拘谨.
——*n*. 1 化雪，解冻(melting of ice and snow after frost).
2 解冻期，化雪的时令：——*A thaw has set in*. 化雪的时令到了.
3 (态度等)变得较不拘谨，变得温和.

:**the** [(在元音前)ði,(在辅音前)ðə,(强)ði:] [(在元音前)ðɪ,(在辅音前)ðə;(强)ði] *adj*. [定冠词] 1 [位于前述、既知的名词或由前后关系能察觉的名词之前]那个，这个：——*He found a watch on the floor. The watch was mine*. 他在地板上看到一只表. 那只表是我的. / *I called on everyone in the building*. 我访问了在那建筑物里的每个人. / *What is the score*? (两队的)得分如何？
2 [在独一无二的东西之前]：——*the sun* 太阳 / *the moon* 月亮 / *the world* 世界 / *the Savior* 救世主基督.
3 [在表示自然现象、方位等名词之前]：——*the sky* 天空 / *the sea* 海 / *the north* 北 / *walk in the rain* 雨中行 / *The sun rises in th east*. 太阳由东方升起.
▶ 附加修饰语时前加不定冠词. 例 a cold wind(寒风)，a calm sea(宁静的海).
4 [冠于专有名词之前](1)(在限定的专有名词之前)：——*the ambitious Ceasar* 野心勃勃的凯撒 / *the young Edison* 年轻的爱迪生 / *the London which he loved* 他所爱的伦敦. ▶ 尤指是在该名称已成固定用法时，[the＋形容词]要置于名词之后. ——*Alfred the Great* 阿尔弗雷德大王. (2)(在河流、海洋、山脉、群岛、船舶、公共建筑物、定期刊物等之前)：——*the Thames* 泰晤士河 / *the Pacific(Ocean)* 太平洋 / *the Alps* 阿尔卑斯山脉 / *the West Indies* 西印度群岛 / *the Queen Mary* 玛丽女王号 / *the British Museum* 英国博物馆 / *the Times*《泰晤士报》. ▶ 广场、公园、机场、车站等通常不加 the.
5 [冠于复数名词、集合名词之前表全体]：——*the English* 英国人 / *the Browns* 布朗一家人.
6 [冠于单数名词之前表这一种类的代表]：——*The horse is a useful animal*. 马是有用的动物(Horses are useful animals).
7 [冠于单数普通名词之前表其属性、机能等]：——*He doesn't fear the grave*. 他不怕死 / *The pen is mightier than the sword*.《谚》文比武强.
8 [冠于形容词之前作抽象名词用]：——*the true* 真理(truth) / *the beautiful* 美(beauty).
9 [冠于被形容词限定的名词之前]：——*the middle classes* 中产阶级.
10 [冠于介词短语(即介词＋名词短语或当名词用





的短语)所限定的名词之前]:——*the rings on her fingers* 她手指头上的戒指.
11 [冠于被关系词所限定的名词之前]:——*the book that you borrowed* 你借来的书.
12 [冠于形容词最高级、序数词所限定的名词之前]:——*the best way* 最好的方法/ *for the first time* 最初. ▶ 序数词与名词已固定时,"the+序数词"通常置于名词后面. ——*Edward the Seventh* 爱德华七世.
13 [冠于形容词、分词之前表复数的人]:——*The rich are not always happy*. 有钱人不一定都快乐./ *the poor* 穷人们/ *the missing* 失踪的人们/ *the wounded* 受伤者.
14 [冠于过去分词之前表单数]:——*the accused* 被告/ *the deceased* 故人.
15 [用于附有介词的句中指人、动物身体的一部分]:——*She took him by the hand*. 她握了他的手.
16 [冠于表示计量单位名词之前]一单位:——*This cloth is sold by the yard*. 这块布以一码为单位出售./ *We hired a boat by the hour*. 我们以小时为单位租一小艇.
17 [表示强调]超群的,惟一的,可说是:——*He is quite the gentleman*. 他可说是绅士的榜样./ *This is the life*. 这就是人生.
——*adv*. 1 [冠于形容词、副词的比较级之前]愈,更(in the degree, by that amount);越发(on the account):——*If you start at once, you will be back the sooner*. 如果你现在立刻出发,你将可早点回来./ *I like him all the better for his faults*. 我正因他有些缺点而更喜欢他.
2 [以 the+比较级…the+比较级…表比例的关系]越…越…:——*The sooner, The better*. 越快越好./ *The more he gets, the more he wants*. 他得到的越多,想要的也越多./ *The more I practice, the worse I play*. 我越练越糟.

the·ar·chy [θiːɑːki/-ɑr-] [ˈθiɑrkɪ] *n*. 1 神权政治(theocracy). 2 神的系统[排列的次序](system or order of gods).

Thebes/底比斯
埃及第十八王朝时,随着王国的重建,底比斯日益富强,一跃而为古埃及的政治与宗教的中心,非常繁荣.其守护神为阿蒙(Ammon),大祭司的权力仅次于国王.公元前 30~前 29 年,底比斯最终被罗马灭亡.昔时的神殿、国王陵墓谷、狮身人面像等许多遗迹残留于尼罗河的东西沿岸.图为卢克索(Luxor)神殿及尼罗河.

The·a·tine [θiːətàin] [ˈθiəˌtaɪn] *n*. 〖罗马天主教会〗1 台亚特会修道士. ▶ 台亚特会为对抗信义宗(路德主义)(Lutheranism)而于 1524 年在意大利所创立的修道会.
2 女子台亚特会修女. ▶ 女子台亚特会创设于 17 世纪初叶,现在主要位于美国.
——*adj*. 台亚特会的.

:the·a·tre, -ter [θíətə/-tər] [ˈθɪətɚ] *n*. 1 剧场,电影院:——*go to the theater to see a Shakespeare play* 到剧院看莎士比亚的戏剧. ✲
2 〖古希腊·罗马〗露天圆形剧场.
3 (有阶梯坐位的)教室[礼堂];《英》手术台,手术室(operating theater).
4 (活动、事件的)场所,现场,场面(scene):——*the theater of war* 战场.
5 阶梯状的土地,阶梯状台地.
6 [加冠词 the]戏剧文学,戏剧(dramatic literature or art):——*a book about the Greek theater* 讨论希腊戏剧的书.
7 演出效果(effective material for a stage):——*make good theatre* 使有好的演出效果.
go to the theater 去看戏.
the theater 戏剧,戏剧表演.
théatre-gòer(*n*.)戏迷.
theater workshop (英国的一个)实验剧团:由利特尔伍德(Littlewood)所创,由业余的戏剧爱好者所组成.旨在创立一种大众的剧场.
[希腊语 *theatron*(←*theaomai* 凝视)意为"看的场所,剧场"]

the·at·ri·cal [θiǽtrikəl] [θɪˈætrɪkl] *adj*. 1 剧场的,适合剧场的(of or suited to the theater);演戏的(of acting);演员的(of actors).
2 (言行等)戏剧性的,夸张的,矫揉造作的(calculated for effect, showy, artificial).
——*n*. [pl.]戏剧,(尤指)业余演员所演出的戏剧.
the·át·ri·cal·ly *adv*.
the·át·ri·cal·ìsm, the·àt·ri·cál·i·ty *n*.

The·ba·id [θiːbéiid] [ˈθibeɪd]《忒拜战纪》:公元 92 年罗马诗人斯塔提乌斯(Statius)所写的史诗.叙述古希腊有两兄弟共治一国,王位每一年交替一次,结果厄忒俄克勒斯(Eteocles)违约,波吕尼刻斯(Polynices)于是率领 7 将远征第比斯(Thebes)城的故事.

Thebes [θiːbz] [θibz] 1 底比斯:埃及中部尼罗河畔的古城,第十二王朝以后成为古埃及的首都,曾一度繁荣,旅游城市卢克索镇(Luxor)坐落在此.
✲2 (*Gk Thivai*)第比斯:古希腊维奥蒂亚(Boeotia)地方的城邦国家.为卡德摩斯(Cadmus)、俄狄浦斯(Oedipus)、安提戈涅(Antigone)等许多传说发生的地点与背景.公元前 6 世纪末期以后成为雅典(Athens)的强敌,伯罗奔尼撒战争(the Peleponnesian War)后,又与斯巴达(Sparta)发生战争而夺得希腊的霸权.公元前 335 年第比斯曾遭破坏,重建后虽一直维持到罗马时代,但 1311 年最终毁灭.
Thé·ban *adj*., *n*.

the·ca [θiːkə] [ˈθikə] *n*. (pl. **-cae** [-siː] [-si]) 1 〖植〗花粉囊(pollensac);(苔类的)孢子囊,(藓类的)蒴(→图 MOSS). 2 〖动·解〗膜、包、鞘:器官、组织等的外壳或外皮.
the·cal *adj*.

thee [ðiː] [ði] *pron*. [thou 的宾格]《古·诗·英方言》你,汝.
▶ 公谊会(Quaker)教徒以第三人称单数来代替主格 thou.

theft [θeft] [θɛft] *n*. 偷盗,盗窃(stealing);〖法律〗窃盗罪.

theodolite/经纬仪

右图为经纬仪的构造图.经纬仪不仅用于测量地面、土木、建筑,亦可用于观测天文,原理皆相同.可测出水平角与垂直角.因观测天文时能精密求出经纬度,故称为经纬仪.有的经纬仪甚至能准确测出度、分、秒.

:**their** [ðɛə/ðɛər] [ðɛr] *pron.* [they 的所有格]他们[她们]的:——*They have lost their dog.* 他们的狗走失了.

:**theirs** [ðɛəz/ðɛərs] [ðɛrz] *pron.* [they 的物主代词]他[她,它]们的东西:——*That dog is theirs, not ours.* 那只狗是他们的,不是我们的/ *It's a habit of theirs.* 那是他们的一种习惯.

the·ism [θí:izəm] [ˋθiɪzəm] *n.* 1 有神论(←→ *atheism*).2 一神论(cf. *pantheism, polytheism*).

thé·ist *n.*

the·ís·tic, -ti·cal *adj.*

:**them** [ðəm,(强)ðem] [ðəm,(强)ðɛm] *pron.* [they 的宾格]他们,她们,它们:——*Give them to me.* 把那些给我.

the·mat·ic [θimǽtik] [θiˋmætɪk] *adj.* 主题的,主旨的(of a theme).

·**theme** [θi:m] [θim] *n.* 1 主旨;主题,话题(subject, topic):——*a film with a war theme* 以战争为主题的电影.2《美》(学校的)作文题目;论文.3〖音乐〗主题:为乐曲主要的部分,可将其展开、反复演奏的乐节.4〖语〗=stem[1] *n.* 4.

theme song(电影等的)主题曲[歌];(广播、电视剧等的)主题音乐.

The·mis [θémis] [ˋθɛmɪs]〖希腊神话〗忒弥斯:司法律、秩序、正义的女神.

The·mis·to·cles [θimístəkli:z] [θəˋmɪstə,kliz] 地米斯托克利(公元前 524 年?~公元前 459 年):雅典的政治家、将军.萨拉米斯(SALAMIS)海战中,担任舰队总司令.

:**them·selves** [ðəmsélvz] [ðəmˋsɛlvz] *pron.* [they 的反身代词] 1 [强调语气]他[她,它]们自己:——*They themselves have often made that mistake.* 他们自己常常犯那个错误.2 [反身用法]他[她,它]们自己:——*They hurt themselves.* 他们伤害自己./ *They kept some for themselves.* 他们为了自己保留一些.

:**then** [ðen] [ðɛn] *adv.* 1(过去、未来的)当时,那时(at that time):——*We were poor then.* 那时我们很穷./ *If you're coming next week, I'll see you then.* 如果你下周要来,那时我会和你见面.2 其次(next);继之,然后(after that):——*I went home for dinner and then went to the cinema.* 我回家吃晚饭,然后去看电影.3 并且,还(有)(and also):——*Then(again), there're the children to consider.* 并且还要替孩子们着想.

but then 但是另一方面;尽管如此.

every now and then 时时(from time to time).

now and then 间或,有时,偶尔(at one time and another, from time to time).

now then 可是,喂!(为抗议、要求、引人注意等的用语).

then and there 立即,立刻(immediately and on the spot).

——*conj.* 若是那样的话(in that case);因此(therefore);继之(it follows that):——*Then you should have said so.* 若是那样的话,你就应该讲清楚./ *Then it is no use your going.* 因此,你去也没有用./ *Then you say he is a liar.* 所以你说他是骗子.

——*adj.* 那时的,当时的(existing at that time):——*the then secretary* 当时的秘书.——*n.* 那时(that time):——*since then* 从那时以来….


the·nar [θí:nə/-nar] [ˋθinə] *n.*〖解〗1 拇指球:大拇指掌侧根部多肉部分.2 手掌(palm);趾,蹠(sole).

thence [ðens] [ðɛns] *adv.*《古·书》1 从那里,从那儿(from that place, from there).

2 因此,所以(from that source, for that reason).

thènce·fórth, thènce·fór·ward *adv.* 其后;从那时起(from that time forward):——*from thenceforth* [*thenceforward*]从那以后.

the·o- [θi:ə-] [θiə-] *pref.* 意为"神"(god).



the·o·bro·mine [θi:əbróumi:n] [,θiəˋbromin] *n.*〖药理〗可可碱:采自可可种子的生物碱,为有苦味的白色结晶性粉末,与咖啡因(caffeine)为同类物.可当利尿剂.

the·o·cen·tric [θi:əséntrik] [,θioˋsɛntrɪk] *adj.* 以上帝为宇宙中心的(having God as its center).

the·oc·ra·cy [θiɔ́krəsi/-ák-] [θiˋɑkrəsɪ] *n.* 1 神权政治:以神为最高的统治者,而由祭司阶级来施政的政体.

2 神权政治国家.

3 [the T-](摩西(Moses)成为君王前的古犹太)神权政治国家.

the·oc·ra·sy [θiɔ́krəsi/-ák-] [θiˋɑkrəsɪ] *n.* 神人融合:通过冥想使灵魂与神融合为一.新柏拉图学派(Neo-platonist)和佛教徒等实行.

the·o·crat [θíːəkræ̀t] [ˋθiə,kræt] *n.* **1** 神权政治家(ruler in a theocracy). **2** 神权主义者;神权政治下的臣民(subject under a theocracy).

thè·o·crát·ic *adj.*

the·oc·rat·ist [θiɔ́krətist/-ák-] [θiˋakrətɪst] *n.* 神权政治主义者(believer in theocracy).

The·oc·ri·tus [θiɔ́kritəs/-ák-] [θiˋakrɪtəs] 忒奥克里托斯:公元前 3 世纪左右西西里(Sicily)的希腊诗人,为田园诗、牧歌之父.

the·od·i·cy [θiɔ́disi/-ád-] [θiˋadɪsɪ] *n.* 神正论:鉴于邪恶的存在,欲证明神是正义的理论.

the·od·o·lite [θiɔ́dəlàit/-ád-] [θiˋadə,laɪt] *n.* 〖测量〗经纬仪:测定水平角和垂直角的仪器.在水平刻度盘上装置能水平、垂直旋转的望远设备. ✽

the·od·o·lit·ic [θiːɔ̀dəlítik/-àd-] [θi,adəˋlɪtɪk] *adj.*

The·o·dore [θíːədɔ̀ː/-dɔ̀r] [ˋθiə,dɔr] 狄奥多尔(俄国三位皇帝之名). **1 Theodore Ⅰ** 狄奥多尔一世(1557～1598):1584 年继承父皇伊凡雷帝(Ivan the Terrible)的王位. **2 Theodore Ⅱ** 狄奥多尔二世(1589～1605):鲍里斯·戈东诺夫(Boris Godunov)的儿子. 1605 年继承王位,同年遇害. **3 Theodore Ⅲ** 狄奥多尔三世(1661～1682):1679 年继承父皇阿列克谢(Alexey)的王位.

The·od·o·ric [θiɔ́dərik/-ád-] [θiˋadərɪk] *n.* 狄奥多里克(454? ～526):东哥特王国(the Ostrogoths)的国王. 488～493 年征服意大利,以拉韦纳(Rahenna)为据点统治半岛,企图复兴西罗马帝国.

The·o·do·si·an [θiədóusiən] [,θiəˋdoʃɪən] *adj.* 狄奥多西的(of Theodosius).

Theodosian Code[加冠词 the]狄奥多西法典:收录君士坦丁大帝(Constantine)以后罗马帝国敕令法律所编成的法典. 438 年由狄奥多西二世公布.

The·o·do·si·us [θiːədóusiəs] [,θiəˋdoʃɪəs] 狄奥多西(东罗马帝国三位皇帝之名). **1 Theodosius Ⅰ** 狄奥多西一世(346? ～395):通称"大帝".'the Great'. 出生于西班牙的罗马将军, 379 年成为皇帝. **2 Theodosius Ⅱ** 狄奥多西二世(401～450):408 年继承父皇阿卡狄乌斯(Arcadius)成为皇帝. **3 Theodosius Ⅲ** 狄奥多西三世:715 年被拜占廷(Byzantine)叛军拥为皇帝,717 年被利奥三世(Leo Ⅲ)废除王位.

the·og·o·ny [θiɔ́gəni/-ág-] [θiˋagənɪ] *n.* 神谱学(genealogy of the gods);神统记.

thè·o·gón·ic *adj.* **the·óg·o·nist** *n.*

the·o·lo·gi·an [θiːəlóudʒiən] [,θiəˋlodʒɪən] *n.* 神学家(person skilled in theology).

the·ol·o·gy [θiɔ́lədʒ/-ál-] [θiˋalədʒɪ] *n.* 神学:尤指将神的属性或神与人的关系等作为研究对象的学问.

the·o·log·i·cal [θiːəlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [,θiəˋladʒɪkl] *adj.*

the·o·lóg·i·cal·ly *adv.*

dogmatic theology 教理神学:有体系地解说基督教或《圣经》的教义. **natural theology** 自然神学:基于自然与理性而不依启示的神学.

positive theology 实据神学:根据历史事实、经文启示、教会发展等来解说其内容的神学.

revealed theology 启示神学:以基督教的天启为根据的神学.

speculative theology 思辨(的)神学:不局限于天启,以人类的思辨为根据的神学.

systematic theology 系统神学:用自然连接的方式将基督教的教义系统排列的神学,可分为启示、上帝、人、基督、救恩、教会及末世论等项.

the·om·a·chy [θiɔ́məki/-ám-] [θiˋamәkɪ] *n.* 诸神间的抗争(strife among the gods).

the·o·mor·phic [θiːəmɔ́ːfik/-mɔ́r-] [,θiəˋmɔrfɪk] *adj.* 有神形的,似神的(having the form or likeness of a god).


the·oph·a·ny [θiɔ́fəni/-áf-] [θiˋafənɪ] *n.* **1** 神的显灵:神以肉眼能看见的形象出现. **2** [the T-]显灵节(the Epiphany).

the·or·bo [θiɔ́ːbou/-ɔ́r-] [θiˋɔrbo] *n.* (pl. **-bos**) 盛行于 17 世纪的双颈大型鲁特琴(lute). ✽

the·o·rem [θíːərəm] [ˋθiərəm] *n.* **1** 定理,法则,一般原理. **2** 〖数学〗定理.

thè·o·re·mát·ic [-mætík] [-ˋmætɪk], **-i·cal** *adj.*

theorbo / 大型鲁特琴



the·o·ret·ic [θiərétik] [θiəˋrɛtɪk], **-i·cal** [-kəl] [-kḷ] *adj.* **1** 理论(上)的,纯理论的. **2** 只存在于理论上的,假定的(existing only in theory, hypothetical). **3** 喜爱理论的;思索性的,空谈的(speculative).

thè·o·rét·ics *n.* (科学等的)理论(theory).

·the·o·ry [θíːəri] [ˋθiəri] *n.* (pl. **-ries**) **1** (解说一连串事实或现象的)理论,学说(scheme or system of ideas or statements):——*the theory of gravitation* [*evolution*]引力[进化]论. **2** 个人的见解,主张(individual view or notion);推测,推论:——*one of my pet theories* 我一贯的主张之一. **3** 空论;抽象的知识(abstract knowledge). **4** (与实践相对的)理论,学理:——*the theory and practice of navigation* 航海的理论与实际/ *music theory* 乐理. **5** 〖数学〗…论. **thé·o·rize**, **-rise** *v.*

thé·o·rìze, **-rise** *vi.*

[希腊语 *theōria*(←*theōros* 观察者←*theōreō* 观察),"观察,推测"之意]

the·o·soph·i·cal [θiːəsɔ́fikəl/-sáf-] [,θiəˋsafɪkḷ] *adj.* 神智学(上)的,通晓神智学的.

thè·o·sóph·i·cal·ly *adv.*

Theosophical Society[加冠词 the]神智会:1875 年由布拉瓦茨基夫人(Madame BLAVATSKY)等创立于纽约的团体.根据婆罗门教(Brahminic)与佛教教义,主张四海皆兄弟.

the·os·o·phy [θiɔ́səfi/-ás-] [θiˋasəfɪ] *n.* 神智学,通神论:以直觉或特殊神秘的体验达到认识神的哲学.尤以伯麦(Jakob BOEHME)的体系著称.现在指神智会(the Theosophical Society)的教义.

the·o·soph·ic [θiːəsɔ́fik/-sáf] [,θiəˋsafɪk] *adj.*

the·ós·o·pher, **the·ós·o·phist** *n.*

the·ós·o·phìze, **-phise** *vi.*

ther·a·peu·tic [θèrəpjúːtik] [,θɛrəˋpjutɪk], **ti·cal**[-tikəl] [-tɪkḷ] *adj.* 治疗的,治疗法的(of the healing of disease, curative).

thèr·a·péu·tics *n.* [通常作单数用]治疗学,治疗法:研究疾病治疗法及治疗药物的作用的医学.

ther·a·py [θérəpi] [ˋθɛrəpɪ] *n.* 治疗,疗法(curative medical treatment).

Ther·a·va·da [θèrəváːdə] [,θɛrəˋvadə] *n.* 〖佛教〗上座部:佛教两大教派之一,继承原始佛教教派,被后起之大乘佛教(Mahayana Buddhism)称为小乘佛教(Hinayana Buddhism).教义较为保守,现主要分布于斯里兰卡、泰国及中南半岛.

:there [ðɛə/ðɛər;(弱)ðə/ðər] [ðɛr;(弱)ðɚ] *adv.* **1** (在)那里(in or at that place):——*He lives there* 他住在那里. / *Put it over there*. 把那个放在那里.

2 往那里,到那边(to that place or position):——*go there every day* 每天到那里去.

3 (议论、状况、事情的进行)关于那一点;在那一点上(at that point):——*There I agree with you*. 那一点上我同意你(意见一致). / *Don't stop there, tell me what happened next*. 不要停下来,告诉我接着发生了什么事.

4 (引起注意)瞧,你看,哟:——*There goes the bell!* 听! 钟响了! / *There they come!* 你看! 他们来了!

5 [表示赞赏或责难等]:——*There's a good boy*. 这才是个好孩子.

6 [there+be 动词(表示存在、往来等的不及物动词)+句子、从句]:——*There's a man at the door*. 门口有一个人. / *What is there for supper?* 晚餐吃什么? / *There has been no war between the two nations*. 两国之间未曾有过战争. / *There seems (to be) no doubt about it*. 关于这件事似乎没问题.

7 [接名词之后,作形容词用]在那里:——*Hand me the book there*. 把放在那里的书拿过来.

get there 《俗》达到目的,成功(succeed).

there and back 往返.

there and then = THEN and there.

There is no doing …不能做…:——*There is no telling what may happen tomorrow*. 明天会发生什么事谁也不知道.

there you are 这就是你要的.

——*n.* 那边,那里(that place):——*from here to there* 从这里到那里/ *The tide comes up to there*. 海潮会涨到那里. / *He passed by there*. 他路过那里.

——*int.* 瞧! 你看! 哟! 好! 加油(满足、鼓励、安慰等的表现):——*There! What did I tell you?* 你看! 我跟你说了嘛! / *There, there! Never mind*. 好啦! 好啦,不要紧.

thèreabóut(s) (*adv.*) 在那附近(near that place);(数、量)大约、大概(near):——*two gallons or thereabouts* 2 加仑左右.

thèreáfter(*adv.*)《古》其后(after that).

thèreát (*adv.*)《古》(1)于是,因此. (2)在那时(at that);为…缘故(on that account).

thèrebý (*adv.*)(1)由此,因此(by or through that). (2)在那件事上:——*Thereby hangs a tale*. 其中还有些来由.

thèrefór(*adv.*)《古》为此(for that or it);因此(for that reason).

thèrefróm(*adv.*)《古》从那里,始于那里(from that or it).

thèreín(*adv.*)《古》(1)在那里(in that place). (2)在那一点上(in that respect).

thèreináfter(*adv.*)(正式文书中)在下文,在以下部分(later). **thèreinbefóre**(*adv.*)(正式文书中)在上文(earlier).

thèreóf(*adv.*)《古》由此,因此(of that or it).

thèreón(*adv.*)《古》(1)在那上面(on that or it). (2)随即,立刻.

thèretó (*adv.*)《古》(1)到那里(to that or it). (2)此外(in addition).

thèreupón(*adv.*)(1)结果(in consequence of that). (2)随即,立即(soon, immediately, after that). (3)《古》在其上(upon that).

thèrewíth(*adv.*)《古》(1)与此(with that). (2)随即,立即.

thèrewithál(*adv.*)《古》此外,又(in addition, besides).

·there·fore [ðɛ́əfɔ̀ː/ðɛ́ərfɔ̀r] [ˋðɛr,fɔr] *adv.* 因此,结果(for that reason, consequently):——*I went fishing and therefore could not attend the meeting*. 我去钓鱼,所以我没有参加集会.

the·ri·ac [θíəriæ̀k] [ˋθɪrɪ,æk] *n.* 《古》解毒剂;尤指毒蛇咬伤的解毒药(膏).

the·ri·o·mor·phic [θiəriəmɔ́ːfik/-mɔ́r-] [,θɪrɪəˋmɔrfɪk] *adj.* (尤指神)呈兽形的,兽形神的(having an animal form).

therm [θəːm/θəːrm] [θɝm] *n.* 〖物理〗克卡;热量单位,在英国相当于 100 000 英制热单位,用于燃料用瓦斯的消费量测定.

ther·mae [θə́ːmiː/θə́ːr-] [ˋθɝmi] *n.* 〖古希腊·罗马〗[作复数用]公共浴池(public baths).



thermal/热的
受地热而喷出的蒸汽. 图为利用热力发电的新西兰地热发电厂.

ther·mal [θə́:məl/θə́:r] [ˋθɝml̩] *adj*. 热的,保暖的;温泉的. ✽ —*n*.〖气象〗热气流.
British Thermal Unit 1 磅的水上升 1°F 所需的热量.(略:Btu) **thermal capacity** 热容量:使物体的温度上升单位温度所需要的热量.
thermal springs 温泉(hot springs).
thermal unit 热量单位.

ther·man·ti·dote [θəmǽntidòut/θər-] [θɚˋmæntɪdot] *n*.(在印度所使用的)室内冷风机(apparatus used for cooling the air).

Ther·mi·dor [θə́:midɔ̀:/θə́:rmidɔ̀r] [ˋθɝmə͵dɔr] 热月:法国共和历的 11 月. 相当于阳历的 7 月 19 日至 8 月 17 日.
Thèr·mi·dó·ri·an *n*.〖法国史〗热月党人. ► 热月党是热月 9 日(1794 年 7 月 27 日)参与打倒罗伯斯比尔(Robespierre)的温和派.

therm·i·on [θə́:maiən/θə́:rm-] [ˋθɝmɪən] *n*.〖物理〗热离子:由加热物体放出的离子、电子等带电粒子.

therm·i·on·ic [θə̀:miɔ́nik/θə̀:rmiάn-] [͵θɝmɪˋɑnɪk] *adj*.〖物理〗热离子的[放出热离子的].
thermionic valve 《英》热离子管:一种具有高效传热性能的真空管. ✽


ther·mis·tor [θə:místə/θə:rmístər] [θɝˋmɪstɚ] *n*.〖电子工学〗热敏阻体:一种随着温度上升而电阻值减少的半导体. 具有测定温度及控制电路的作用.

ther·mite [θə́:mait/θə́:r-] [ˋθɝmaɪt], **-mit** [-mit] [-mɪt] *n*. 铝热剂:铝粉与三氧化二铁或氧化金属的粉末状混合物,燃烧时能放出 3 000°C 高热,可作冶炼、焊接及燃烧弹的热源等.

ther·mo·chem·is·try [θə̀:məkémistri/θə̀:r-] [͵θɝmoˋkɛmɪstrɪ] *n*. 热化学:研究热现象与化学变化之间相互关系的学科.
thèr·mo·chém·i·cal *adj*. **thèr·mo·chém·ist** *n*.

ther·mo·cou·ple [θə́:məkʌ̀pl/θə́:r-] [ˋθɝmo͵kʌpl̩] *n*.〖物理〗温差电偶:将两种金属丝末端连接在一起,两者的接头部分便会产生温差电现象,当温差愈大,金属丝中电流也愈大. 像这样一对金属所组成的机件,即称为温差电偶.

ther·mo·dy·nam·ics [θə̀:mədainǽmiks/θə̀:r-] [͵θɝmədaɪˋnæmɪks] *n*.[通常作单数用]热力学:研究热能、机械能、电能等热现象,是物理学的一个基础学科.
thèr·mo·dy·nám·ic *adj*. **thèr·mo·dy·nám·i·cally** *adv*.
1st law of thermodynamics[加冠词 the]热力学第一



Thessaly/色萨利
坐落在色萨利的高峰上的圣斯特巴诺修道院.

定律:物体内部能量的增加等于所吸收的热量与所作功之和. **2nd law of thermodynamics**[加冠词 the] 热力学第二定律:由高温至低温的热转移是不可逆的.

ther·mo·e·lec·tric·i·ty [θəːməilektrísiti/θəːr-] [ˌθɝmoɪlɛkˋtrɪsətɪ] *n.* 热电:两种金属的接合部由于温差而产生电流. **thèr·mo·e·léc·tric** *adj.*

ther·mo·gen·e·sis [θəːmədʒénisis/θəːr-] [ˌθɝmoˋdʒɛnɪsɪs] *n.* (动物体内体温等的)生热(作用)(generation of heat).

ther·mo·la·bile [θəːməléibail, -bil/θəːr-] [ˌθɝmoˋlebaɪl, -bɪl] *adj.* 〖生化学〗不耐热的,感热的(sensitive to heat).

ther·mol·y·sis [θəmɔ́lisis/θərmɑ́l-] [θɝˋmɑləsɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-siz]) 〖化〗热分解作用:因热作用而产生的化合物的分解.

ther·mom·e·ter [θəmɔ́mitə/θərmɑ́mitər] [θəˋmɑmətɚ] *n.* 温度计,寒暑表,体温计(instrument for measuring temperature):——*a centigrade* [*Celsius*] *thermometer* 摄氏温度计/ *a Fahrenheit thermometer* 华氏温度计/ *a clinical thermometer* 体温计. ✽

ther·mo·met·ric [θəːməmétrik/θəːr-] [ˌθɝməˋmɛtrɪk], **-ri·cal** *adj.* **thèr·mo·mét·ri·cal·ly** *adv.*

ther·móm·e·try *n.* 温度测量法,检温学.

ther·mo·nu·cle·ar [θəːmənjúːkliə/θəːrmənjúːkliər] [ˌθɝmoˋnuklɪɚ] *adj.* (氢弹等)所产生超高温的原子核聚变反应的,热核(反应)的.

ther·mo·phil [θəːməfil/θəːr-] [ˋθɝmə, fɪl], **-phile** [-fàil] [-ˌfaɪl] *adj.* (细菌等)嗜热[耐热]的,在高温下生长的(growing at high temperatures).——*n.* 嗜热[耐热]细菌.

ther·mo·pile [θəːməpàil/θəːr-] [ˋθɝmə, paɪl] *n.* 〖物理〗热电堆:以两种金属导体相间接合,将其两端用一导线连接,令偶数的接合部与周围的温度相同,加热奇数的接合部,则导线上有电流流通的装置.

ther·mo·plas·tic [θəːməplǽstik/θəːr-] [ˌθɝmoˋplæstɪk] *adj.* 可热塑的.——*n.* 热塑性物质:可反复加热冷却使其软化、硬化的可塑性物质.

Ther·mop·y·lae [θəmɔ́pili:/θərmɑ́p-] [θɚˋmɑpḷˌi] 温泉关:位于色萨利(Thessaly)与希腊本土相连的一山隘,因海岸后退,现已为平地.公元前480年第三次波希战争中的一次战役在此发生.当薛西斯(Xerxes)王率领波斯大军入侵时,斯巴达国王莱奥尼达斯一世(LEONIDAS Ⅰ)率领6 300人迎头痛击,歼灭大量波斯军,后因希腊内部出现奸细,通知波斯军队绕道袭击,致使希腊全军覆没.

ther·mos [θəːməs/θəːr-] [ˋθɝməs] *n.* (亦作 **thermos bottle** [**flask**, **jug**]) 热水瓶,保温瓶(vacuum flask).
[商标名,可能取自 *thermo* ("热"意的结合词)]

ther·mo·set·ting [θəːməsétiŋ/θəːr-] [ˋθɝmoˌsɛtɪŋ] *adj.* 热固的:如塑胶等可塑物质,经加热即呈永久硬化的特性.

ther·mo·stat [θəːməstæ̀t/θəːr-] [ˋθɝmə, stæt] *n.* 恒温器:自动调节温度装置,能利用电热自由调整温度,又能保持一定温的装置.
thèr·mo·stát·ic *adj.* **thèr·mo·stát·i·cal·ly** *adv.*

ther·mo·tax·is [θəːmətǽksis/θəːr-] [ˌθɝməˋtæksɪs] *n.* 〖生理〗体温调节(regulation of bodily heat).

ther·mo·trop·ic [θəːmətrɔ́pik/θəːrmətrɑ́pik] [ˌθɝməˋtrɑpɪk] *adj.* 向热的,向温的:植物等对热源正向或反向生长的特性.

ther·mót·ro·pism [θəmɔ́trəpizəm/θərmɑ́t-] [θɚˋmɑtrəpɪzm] *n.*

the·roid [θíərɔid] [ˋθɪrɔɪd] *adj.* 似兽的,兽性的(having beast-like propensities).

Ther·si·tes [θəsáitiːz/θər-] [θɚˋsaɪtiz] 〖希腊传说〗瑟赛蒂兹:特洛伊战争(the Trojan War)中一个经常谩骂指挥官,令人讨厌的希腊士兵.

the·sau·rus [θisɔ́ːrəs] [θɪˋsɔrəs] *n.* (pl. **-ri** [-rai] [-raɪ]) 知识的宝库(storehouse of information);辞典,百科辞典,(尤指)同类词汇编.
[拉丁语←希腊语 *thēsauros*(宝物)]

:these [ðiːz] [ðiz] (▶ this 的复数形) *pron.* [指示代词]这些,这些人[物]:——*Those are my shoes, but who owns these?* 那些是我的鞋子,可是这些是谁的呢?——*adj.* [指示形容词] **1** 这些:——*What are these flowers?* 这些是什么花? **2** 现今,目前:——*one of these days* 几天内/ *I have been studying English these four years.* 我学英文已有四年了.

The·se·us [θíːsiəs, -sjuːs] [ˋθisɪəs, -sus] 〖希腊传说〗忒修斯:雅典的国民英雄.雅典王艾炯斯(Aegeus)之子,另一说为海神波赛冬(Poseidon)之子.一生颇多功勋伟业,尤以除掉克里特岛的人身牛头怪弥诺陶洛斯(Minotaur)最为有名.

the·sis [θíːsis, (于 3) θé-] [ˋθisɪs] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-siz]) **1** (尤指讨论、论证的)论题,主题(proposition laid down or stated). **2** 论文,(尤指)学位论文,毕业论文. **3** 〖诗体〗(音部的)弱音部[节](⟷ *arsis*).

Thes·pi·an [θéspiən] [ˋθɛspɪən] *adj.* **1** (公元前6世纪的希腊悲剧诗人)泰斯庇斯的(of Thespis);悲剧的(of tragedy),戏剧[戏曲]的(of the dramatic art). **2** (古希腊维奥蒂亚(Boeotia)的城市)塞斯比阿的(of Thespiae).——*n.* **1** 演员(actor or actress). **2** 塞斯比阿人.

Thes·pis [θéspis] [ˋθɛspɪs] 泰斯庇斯:公元前6世纪希腊的悲剧诗人、希腊悲剧之父.

Thess. 《略》Thessalonians(《新约全书》)给帖撒罗尼迦人的信.


Thes·sa·lo·ni·an [θèsəlóuniən] [ˌθɛsəˋlonɪən] *adj.* 帖撒罗尼迦的(of Thessalonica).——*n.* **1** 帖撒罗尼迦人. **2** [the Thessalonians]给帖撒罗尼迦人的信(the Epistle to the Thessalonians):圣保罗(St. Paul)从科林斯(Corinth)写给帖撒罗尼迦教会的信,是保罗最早的信函,收录于《新约全书》的《帖撒罗尼迦前书》和《后书》之中.


Thes·sa·lo·ni·ca [θèsələnáikə] [ˌθɛsələˋnaɪkə] 帖撒罗尼迦:古代马其顿的城市.公元前315年为亚历山大(Alexander)大帝的部将卡山德(Cassander)所建设,乃萨洛尼加(SALONICA)的古称.

Thes·sa·ly [θésəli] [ˋθɛslɪ] 色萨利:位于希腊中北部、爱琴海北部西岸之地. ✽

clinical thermometer/体温计
图示正在使用红外线体温计的情形.红外线体温计是测量来自全身各部分的放射热,是比传统的体温计可更精确地测出体温的新型体温计.

thermionic valve/热离子管 对早期的无线电收音机来说,热离子管是不可缺少的零件.其后出现了晶体管和集成电路,这种真空管才渐渐被取代.





the·ta [θíːtə] [ˋθitə] *n.* 希腊字母的第八个字母(原为第九个)(**Θ**, θ),相当于英语的 th.

Thet·is [θétis] [ˋθitɪs] 〖希腊神话〗忒提斯:海洋女神.阿喀琉斯(ACHILLES)之母.

the·ur·gy [θíːəːdʒi/-əːr-] [ˋθiɜ·dʒɪ] *n.* **1** 神力,法术(supernatural or divine agency in human affairs). **2** (埃及新柏拉图派所传授和施行的)魔法(magical science).

the·ur·gic [θiə́ːdʒik/-əːr-] [θiˋɜ·dʒɪk], **-gi·cal** *adj.*

the·úr·gist *n.*

thews [θjuːz] [θjuz] *n.* [pl.] **1** 肌腱,腱(sinews),肌肉(muscles). **2** 气力,体力(bodily strength). **3** 精力,活力(mental or moral vigor).

théw·less, **théw·y** *adj.*

:**they** [ðei] [ðe] *pron.* (所有格 **their**,宾格 **them**) [第三人称代词的复数主格] **1** 他们[她们],它们:——*The children washed their hands before they ate.* 孩子们饭前都洗过手了. **2** 人们,世人,众人(people);有关当局(those in authority):——*They say that* 据说…/ *They have raised the fees.* 有关当局已经提高了费用./ *What a lot of questions they ask in this application!* 在这申请书中,他们提出的问题真多!

thi·a·mide [θáiəmàid] [ˋθaiə,maɪd] *n.* 酰胺的氧原子以硫置换的化合物的通称.

Thi·bet [tibét] [tɪˋbɛt] :→ TIBET.

Thi·bet·an [tibétən] [tɪˋbɛtən] *adj.*, *n.* :→ TIBETAN.

:**thick** [θik] [θɪk] *adj.* **1** 厚的,有厚度的;(线等)粗的,粗大的(broad);肥胖的:——*thick paper* 厚纸 / *a thick line* 一条粗线/ *spread the butter thick* 涂上厚厚的奶油.
2 有…厚[粗]的:——*a board* [*rope*] *two inches thick* 2英寸厚[粗]的木板[绳子].
3 密集的,稠密的(crowded together, dense):——*a thick forest* 丛林/ *thick hair* 浓密的头发/ *The crowd grew thicker.* 群众愈聚愈多.
4 丰富的,许多的(numerous);充塞的(abounding, packed)〈*with*〉:——*The room was thick with dust.* 这房间里布满了灰尘./ *The air was thick with snow.* 空中飘满雪花.
5 (液体等)浓厚的,粘稠的:——*thick soup* 浓汤 / *thick paste* 粘稠的浆糊.
6 混浊的,肮脏的(muddy):——*thick, muddy water* 混浊肮脏的水.
7 (气候等)阴霾的,不晴朗的(cloudy, not clear);(雾、烟等)浓的;(夜)深的(deep):——*a thick fog* 浓雾/ *thick darkness* 漆黑.
8 愚笨的,鲁钝的(stupid, dull):——*a thick fellow* 笨蛋.
9 (声音等)含糊的,不清楚的;嘶哑的:——*a thick voice* 含糊不清的声音.
10 《口语》亲密的,亲近的(intimate):——*as thick as thieves* 密不可分/ *I am very thick with him.* 我和他很亲近.
a bit thick 《英俗》无法承受,太过分,受不了(going beyond what is reasonable).
lay it on thick 《俗》过分恭维.
——*n.* [通常加冠词 the] **1** 最粗[厚]的部分:——*the thick of the thumb* 拇指最粗的部分. **2** 最密集[稠密]的部分:——*in the thick of a forest* 森林中最茂密处. **3** (活动的)当中:——*in the thick of a fight* 在酣战之中.
through thick and thin 排除万难,不辞艰辛(under all conditions).
——*adv.* 厚地,深地;浓地;屡次地:——*The snow was falling thick.* 大雪纷飞/ *His blows came thick and fast.* 他接二连三地出拳.

thíck·ish *adj.*

thíck·ly *adv.*

thick ear 《英俗》被打肿的耳朵:——*give a person a thick ear* 打肿某人的耳朵.

thíck-hèad (*n.*) 乌鹟(又名:厚头啸鹟):身体中型,形似鸦.嘴短,足部具蹼,缺后趾.因胫跗关节肥大而得名.

thíckhèad (*n.*) 笨蛋,呆子(block-head).

thíck-hèaded (*adj.*) 愚蠢的,鲁钝的(stupid).

thícksèt (*adj.*) (1) 稠密的,密集的,浓密的,繁茂的. (2) 矮胖的,结实的.
——(*n.*) 丛林,树丛.

thícksèt hedge 密植的树篱.

thíck-skinned (*adj.*) (1) 皮肤厚的. (2) (对于他人的责难、侮辱)迟钝的,无动于衷的(not sensitive).

thick·en [θíkən] [ˋθɪkən] *vt.* **1** 使厚,使粗(make thick). **2** 使浓密,使浓厚(make of stiffer consistence).
——*vi.* **1** 变厚,变粗(become thick). **2** 变密,变浓厚. **3** 变为复杂.

thick·et [θíkit] [ˋθɪkɪt] *n.* 灌木丛,树丛(tangle of shrubs or trees).

thick·ness [θíknis] [ˋθɪknɪs] *n.* **1** 厚,粗(being thick). **2** 厚度(dimension other than length and breadth). **3** 浓厚,浓度. **4** 密集,繁茂. **5** 厚的东西,粗的东西(what is thick). **6** (有一定厚度的)一张,一层(layer).

:**thief** [θiːf] [θif] *n.* (pl. **thieves** [θiːvz] [θivz]) 盗贼,小偷(one who steals):——*There is honor among thieves.* 《谚》盗亦有道/ *Set a thief to catch a thief.* 《谚》以贼抓贼,事半功倍.

thieve [θiːv] [θiv] *vi.* 偷窃(practise stealing).
——*vt.* 偷(东西)(steal).

thiév·er·y *n.*

thiév·ish *adj.*

thiév·ish·ly *adv.*

thiév·ish·ness *n.*

Thiers [tjɛə/tjɛər] [tjɛr] **Louis Adolphe**～梯也尔(1797～1877):法国的政治家及历史家.1870年与德国协议和平,曾镇压巴黎公社(the Commune),为第三共和的首任总统(1871～1873).

thigh [θai] [θaɪ] *n.* (人的)股,大腿;(动物的)股.

thígh-bòne (*n.*) 股骨(femur).

thill [θil] [θɪl] *n.* (马车的)车辕:装在送货马车前方,可套住牛马来拖运马车的两根木棒(→图 CART).

thim·ble [θímbl] [ˋθɪmbl] *n.* **1** 顶针:作针线活时戴在手指上来推针用的金属护套. ✲
2 〖机〗嵌环,套圈(ring, ferrule),套筒,套管(tube, sleeve).
3 〖海〗索端嵌环,索眼环:外侧为凹状的金属制的环.装在绳索端圈的内侧,作为防止绳索接合处磨损之用(→图 SPLICE).

thím·ble·fùl *n.* (酒等的)少量(small quantity).

thim·ble·rig [θímblrìg] [ˋθɪmbl,rɪg] *n.* 藏豆赌博戏:玩者以迅速的手法将一粒豆子置于三个顶针状小杯中的任一个杯子里,而让人打赌,猜豆子在哪个杯子里.

thím·ble·rìg·ger, **thím·ble·rìg·ging** *n.*

:**thin** [θin] [θɪn] *adj.*, *v.* (-nn-) ——*adj.* **1** 薄的,不厚的(having opposite surfaces close together):——*a thin board* 薄板/ *thin ice* 薄冰.
2 细的(slender);(线)细密的,纤细的(narrow, fine):——*a thin wire* [*string*] 细铁丝[绳子]/ *a thin stroke* 细笔画.
3 纤瘦的,苗条的(lean, spare, not plump):——*be thin in the face* 脸庞瘦削.
4 (液体)薄的,味淡的,(气体)稀薄的:——*thin soup* 水多而味淡的汤/ *a thin mist* 薄雾/ *thin air* 稀薄的空气.
5 (酒等)淡的,不烈的.
6 不密集的,稀疏的(not dense);(集会等)少数人参加的,不踊跃的(not full or closely packed):——*thin hair* 稀疏的头发/ *a thin audience* 稀疏的观众.
7 无实质的,空洞的,贫乏的(poor):——*a thin humor* 肤浅的诙谐.
8 浅显的,易被识破的(transparent):——*a thin disguise* [*excuse*] 易被识破的伪装[藉口].
9 细微的,无力的,微弱的(wanting volume):——*a thin voice* 微弱的声音.
10 《俗》不舒服的,悲惨的(uncomfortable, wretched):——*have a thin time* 有一段悲惨的岁月.
——*vt.* **1** 使薄[细];使贫乏. **2** 使稀疏,使减少(reduce in bulk or numbers). **3** 使淡,使稀薄. ——*vi.* **1** 变薄[细],变削瘦,变贫乏. **2** 变稀疏,减少:——*The crowd began to thin out.* 群众开始退散./ *His hair is thinning.* 他头发逐渐稀疏了. **3** (液体等)变稀薄.
thin out 使(草木等)间隔疏松(make less crowded).
——*adv.* 薄地,细地,瘦弱地,稀疏地,稀薄地.

thín·ly *adv.*

thín·ness *n.*

thín·nish *adj.*


thín-skìnned (*adj.*) (1) 皮薄的. (2) 敏感的,易感的(sensitive);易激动的,易发怒的.

thine [ðain] [ðaɪn] *pron.* = THY.

:**thing** [θiŋ] [θɪŋ] *n.* **1** (无形的)物,事物:——*things of the mind* [*the body*] 精神上的[肉体上的]事物.
2 (有形的)物,物体;无生物:——*There is a name for every thing.* 万物皆有名./ *take things off the table* 把桌上的东西拿走.
3 所有物,财产(property);[pl.] 随身用品,所有品(personal belongings);(尤指穿在外面的)衣服,外衣(outer clothing):——*things personal* [*real*] 动产[不动产]/ *pack up one's things* 收拾衣物/ *Put on your things, please.* 请把外套[大衣]穿上.
4 [pl.] 道具,用具(implements):——*tea* [*golf*] *things* 茶[高尔夫球]具/ *swimming things* 游泳用具.
5 事,事项,事务,问题:——*I have another thing to say.* 我还有一件事要说./ *That is another thing.* 那是另一回事./ *A little learning is a dangerous thing.* 《谚》一知半解往往会吃大亏.
6 [pl.] 事情,情形,状况(affairs, concerns, matters):——*take things too seriously* 把事情看得太严重/ *Things are going well.* 事情将会进行顺利./ *as things are* [*stand*] 据目前的情况而言.
7 [pl.] 《常作戏谑语》[置于形容词之后] 风俗,文物,事物:——*things Japanese* 日本的文物/ *things political* [*feminine*] 有关政治[妇女]的问题.
8 工作(what is done);行为(deed);事实(fact);事件(occurrence):——*achieve great things* 完成伟大事业/ *It's a foolish thing to do.* 那是件愚昧的行为.
9 话,意见,陈述(what is said, expression, statement).
10 (表示亲密、或轻视的)人,家伙:——*Poor thing!* 可怜人/ *a dear old thing!* 可爱的老家伙!/ *You spiteful thing.* 你这个坏蛋.
11 [加冠词 the] 最合适的东西,最新流行的式样:——*That's the thing.* 那是最适合的东西./ *I am not feeling the thing.* 我不太舒服./ *the latest thing in hats.* 最新流行的帽子.
12 [加冠词 the] 要紧的事情(what is most important);必要的事情(what is needed):——*The thing is, will she come?* 要紧的是到底她会来吗?
for one thing 一则,第一:——*For one thing, I have no money; for another, I have no time to spare.* 一来我没钱,二来我没多余的时间.
know a thing or two 有经验(be experienced);精明(be shrewd).

thing·a·my [θíŋəmi] [ˋθɪŋəmɪ], **thin·gum·a·jig** [θíŋəmidʒìg] [ˋθɪŋəmə,dʒɪg], **thing·um·(a·)bob** [θíŋəm(ə)bɔ̀b] [ˋθɪŋəm(ə),bɑb], **thing·um·my** [θíŋəmi] [ˋθɪŋəmɪ] *n.* 《口语》某人,某某先生[女士](what's-his-name);某物(what-d'you-call-it).

:**think** [θiŋk] [θɪŋk] *v.* (**thought**). ——*vt.* **1** 思索…,考虑,判断(consider, be of opinion):——*We think (that) he will come.* 我想他会来./ *It's going to rain, I think.* 我想快要下雨了./ *I don't think this is*



thimble / 顶针

true. 我想这不是真的. / *I think it a shame.* = *I think it is a shame.* 我认为是个耻辱. / *He is thought to be a fraud.* = *It is thought that he is a fraud.* 他被认为是个骗子.

2 推想,想,想象(form conception of):——*I cannot think the infinite.* 无穷是我无法想象的.

3 意欲做…,企图(intend):——*I think I will try.* 我想我会试试看. / *He thinks to deceive us.* 他企图骗我们.

4 [通常与 cannot 连用]《口语》想到,忆及:——*I can't think how you do it.* 我无法想像你会怎样做.

5 [否定句,疑问句]预料,预想,期待(expect):——*I never thought to meet you here.* 我没有想到会在这里见到你. / *Little did he think that I would be there.* 他料想不到我会在那里.

6 想得使(自己)…:——*I cannot think away a toothache.* 我即使想事情也无法忘掉牙痛. / *think oneself sick* [*into fever*] 想得太多以至生病[发烧].

——*vi.* **1** 想,思考:——*think in English* 用英语想/ *Let me think a moment.* 让我先想一下. / *think for oneself* 独自思索.

2 熟虑,慎重考虑:——*You should think before doing that.* 你应当三思而后行.

think about (1)考虑(某事). (2)深思,检讨(某事)(consider).

think aloud 自言自语.

think better of 改变看法(decide on second thoughts to abandon).

think much [***a lot***, ***well***, ***highly***] ***of*** 尊敬,重视(某人,某物).

think little [***nothing***] ***of*** (1)轻视…. (2)不关心.

think of (1)思索,考虑,深思(consider). (2)想像(imagine):——*Just think of the cost!* 想一想那费用吧! (3)想到,忆及(hit upon);想起(entertain the idea of):——*think of a word beginning with B* 想到一个以B为首的字. (4)企图,意欲(intend):——*I am thinking of going to Dublin.* 我正计划去都柏林.

think out 想出(devise);仔细考虑(consider carefully).

think over 仔细考虑(reflect upon).

think up 《口语》想出(方法、借口等)(devise, produce by thought).

thínk·er *n.* **1** 思索者,(尤指)头脑好的人(person of skilled or powerful mind). **2** 思想家,思考家.

thínk-tànk (*n.*)智囊团.

[古英语 *thencan*,过去式 *thohte*,过去分词 *gethoht* ←古日耳曼语 * *thank*-(思,感)]

·think·ing [θíŋkiŋ] [ˋθɪŋkɪŋ] *adj.* **1** 有思想的:——*Man is a thinking animal.* 人是有思想的动物. **2** 熟思深虑的,有理性力的(thoughtful, intellectual):——*All thinking people will agree with me.* 凡是有理性的人都会同意我.

——*n.* 看法,见解(opinion, judgement):——*to my thinking* 依我看.

thi·o·ac·id [θàiouǽsid] [ˋθaɪo,æsɪd] *n.*〖化〗硫代酸:氧酸的氧基中,氧原子的一部分或全部以硫原子置换的酸的通称.

thi·o·cy·an·ic [θàiəsaiǽnik] [,θaɪosaɪˋænɪk] *adj.*〖化〗硫氰酸的.

thì·o·cý·a·nate *n.*〖化〗硫氰酸盐(或酯).

thiocyanic acid〖化〗硫氰酸(HSCN):常温时无色,有刺激气味的气体.极易溶于水中,水溶液呈强酸性,以游离的酸存在于洋葱之中.

thi·o·sul·phate [θàiəsʌ́lfeit] [,θaɪəˋsʌlfet] *n.*〖化〗硫代硫酸盐:以极不稳定的游离酸状态存在的硫代硫酸($H_2S_2O_3$)之盐.一般是无色的结晶,用作还原剂.以前称为次亚硫酸盐(hyposulphite)(←→ HYPO).

:third [θəːd/θəːrd] [θɝd] *adj.* **1** [通常加冠词 the]第三的(next after the second). **2** 三分之一的. ——*n.* **1** [通常加冠词 the]第三,(每月的)第三日. **2** 三分之一. **3** (时间、角度的)一秒的六十分之一(sixtieth of a second). **4** (汽车的)第三档,三档齿轮. **5** [pl.]〖商〗三等品,三级品. **6** [通常加冠词 the](每月的)第三日;(置于人名之后)第三世. **7**〖音乐〗三度音程(→图 INTERVAL);三度和音. **8**〖棒球〗第三垒.



thistle/蓟

多年生草本植物,可作止血及消肿药用. 10世纪时,丹麦人入侵苏格兰,丹麦派出的探子踩到蓟草,因脚被刺而发出叫声,被苏格兰军发觉其行踪,乘机大举反攻,击退丹麦军.此役之后蓟花成为苏格兰的国花.

thírd·ly *adv.* 第三(列举条目等时用).

thírd-clàss(*adj.*)三等的,三级的,三流的;劣等的,下级的(poor、inferior).

third degree[加冠词 the](1)《美》(警察等的)拷问,逼供. (2)(互助会,共济会(Freemasonry)的)第三阶级(degree of master mason).

Third degree burn〖医〗三度烧伤:真皮完全损伤坏死,初期可见凝固坏死、发白的皮层组织,后来渐渐在组织下因感染化脓而使焦痂脱落,可能会引发败血症.

Third Empire: →GERMANY.

Third engineer〖海〗三管轮:海员的职称,其职责为兼承轮机长的命令,协助大、二管轮处理一切技术工作,诸如甲板机械的所有副机的使用、保养及修理等.

Third grade rood 三级路面:计算运价时,凡山岭区碎石路面的公路,列为三级路面.

third man〖板球〗(1)位置. (2)第三守场员(位于三门柱右侧远后方)(→图 CRICKET).

third party 第三者(→PARTY[1]).

third person[加冠词 the]〖语法〗第三人称.

third rail[加冠词 the](电车的)第三轨:为驱动电车而铺设与轨道并行的输电用铁轨.

thírd-ràte(*adj.*)三等的,三流的,下等的,劣等的(very inferior in quality).

Third World[加冠词 the]第三世界:经济上还不发达,或比较落后的国家,尤指亚、非及拉丁美洲等发展中国家.

·thirst [θəːst/θəːrst] [θɝst] *n.* **1** 渴,口渴(suffering caused by lack of drink):——*die of thirst* 因口渴而死/ *quench* [*relieve*] *one's thirst* 解渴. **2** 渴望,切望(*for*, *after*):——*a thirst for knowledge* 求知欲. **3** 酒瘾(desire for drink). ——*vi.* **1**《古》口渴. **2** 渴望(be thirsty)⟨*for*, *after*⟩:——*thirst for revenge* 渴望复仇.

:thirst·y [θə́ːsti/θə́ːrsti] [ˋθɝstɪ] *adj.* (-ier; -iest) **1** 口渴的(feeling thirst):——*be* [*feel*] *thirsty* 口渴. **2** (土地等)干旱的(dry):——*a thirsty season* 旱季. **3** 渴望(eager)⟨*for*, *after*⟩:——*be thirsty for power* 渴望权势. **4** 《口语》使人口渴的(causing thirst):——*This is thirsty work.* 这是使人口渴的工作.

thírst·i·ly *adv.* **thírst·i·ness** *n.*

:thir·teen [θəːtíːn, ˊ ˋ/θəːrtíːn, ˊ ˋ] [θɝˋtin] *adj.* 13的,13个的,13人的,13岁的. ——*n.* **1** 13;表示13的记号(13, xiii, XIII). **2** 13个,13人,13岁. **3** 13人[个]1组.

thir·téenth *adj.*, *n.* **thir·téenth·ly** *adv.*

:thir·ty [θə́ːti/θə́ːr-] [ˋθɝtɪ] *adj.*, *n.* ——*adj.* **1** 30的,30个的,30人的;30岁的. ——*n.* **1** 30,表示30的记号(30, xxx, XXX). **2** 30个,30人;30岁. **3** 30人[个]1组. **4** [pl.]30年代,(年龄)30至39岁之间.

thír·ti·eth [-tiiθ] [-tɪɪθ] *adj.*, *n.*

thír·ti·eth·ly *adv.*

thír·ty·fòld [-fòuld] [-,fold] *adj.*, *n.*

Thirty-nine Articles[加冠词 the]三十九条信纲:英国教会要求即将就任的神职人员必须接纳服从的三十九条信条. **thírty-twò·mo** [-tùːmou] [-,tumo] (*n.*)32开(的书). (略:32mo)

Thirty Years' War[加冠词 the]三十年战争:发生于1618~1648年的30年宗教战争.始于德国天主教徒与新教徒之间的冲突,之后西欧大部分国家也被卷入战争.

:this [ðis] [ðɪs] *pron.*, *adj.* (pl. **these**), *adv.* ——*pron.* [指示代词] **1** (指时间、场所较近的人或物)这个,这事,这人:——*What is all this?* 到底是怎么回事? / *What floor is this?* 这里是几楼? / *This is my sister Jane.* (介绍用语)这是我妹妹简. / *This is Mary speaking.* (电话用语)我是玛丽. / *Who's this?* 《美》(电话用语)哪一位?

2 目前,现在(the present);今天:——*This is Friday.* 今天是星期五. / *What day of the month is this?* 今天几号?

3 (指在已经讲过的或将要讲的事)这[那]事:——*Answer me this. Where did you get the money?* 回答我,哪来的钱? / *He has caught cold. This is why he is absent.* 他感冒了,所以没来. (▶ 指以前已叙述过的事用 that 比较多).

4 [与 that 相对]后者;这个:——*Tobacco and alcohol are both injurious, but this less than that.* 烟和酒两者都有害,但后者比前者好些. / *This is better than that.* 这个比那个好.

this, that, and the other 种种,各式各样的东西(various things).

——*adj.* **1** (指最近或刚说过的人、物)这个:——*this man here* 这个人/ *this country* 这个国家/ *Can I see this car of yours?* 我可以看看你这部车吗? **2** 现在(present):——*this morning* 今天早上/ *this day week* [上]下周的今天/ *at this time of the year* 一年的这个时候,这时节.

——*adv.* 《口语》到此程度,仅此(to such a degree, so):——*this far* 到目前为止/ *this much* 仅这么多/ *I didn't think it would be this easy.* 我没想到这件事这么容易.

This·be [θízbi] [ˋθɪzbɪ]〖罗马传说〗提斯伯:皮拉摩斯(PYRAMUS)的情人.

this·tle [θísl] [ˋθɪsl] *n.* 蓟:与菊科飞廉属(*Carduus*)近缘的植物通称.通常为木质,茎、叶、外皮有刺,开紫色等球形头状花. ✽[the T-](仿蓟制定的)苏格兰的国徽(heraldic emblem of Scotland).

thís·tly *adj.*

Knight of the Thistle[加冠词 the]蓟爵士.

Order of the Thistle[加冠词 the]蓟勋位:1687年由詹姆斯二世(James Ⅱ)所制定,而于1703年安妮(Anne)女王重新施行的勋位.

thístledòwn(*n.*)蓟的冠毛. ▶ 用于比喻轻、薄之意.

thith·er [ðíðə, θíð-/-ər] [ˋðɪðɚ] *adv.* 《古》到彼处,去那边(to that place).

tho', tho [ðou] [ðo] *conj.*, *adv.* = THOUGH.

thole [θoul] [θol] *n.* (亦作 **thole pin**)桨座栓:插于船舷上缘的两根栓,作为桨的支柱(→图 BOAT).

Thom·as[1] [tɔ́məs/tɑ́m-] [ˋtɑməs] 多马:耶稣十二门徒之一.他在得到实证之前,不相信耶稣基督(Christ)复活.纪念日12月21日(〖圣〗《约翰福音》20:24~29).

doubting Thomas 不信的多马,疑心重的人(sceptic).



thorax/胸部
蝗虫的胸部被大型的前胸背板所覆盖着.背部的装饰是蝗虫科的显著特征,但有什么功能至今尚不明了.图为产于非洲的负蝗的近缘 *Phyateus viridipes*.



thorn/刺
产于非洲刺槐类树木的刺,可防止草食动物接近.

Thom·as[2] [tɔ́məs/tάm-] [ˋtaməs] **Dylan**～托马斯(1914～1953):出生于威尔士的英国诗人.著有广播剧《奶树林下》(*Under Milk Wood*).✽

Thom·as à Kem·pis 坎普滕的托马斯(1380? ～1471):德国的神职人员.圣奥古斯丁(St. Augustine)修道会修士.生于德国西部的肯彭(Kempen),本名为 Thomas Hämmerken.著有《效法基督》(*De Imitatione Christi*).

Thom·as A·qui·nas, St. :→AQUINAS.

Tho·mism [tóumizəm] [ˋtomɪzṃ] *n.* 阿奎那(St. Thomas AQUINAS)的神学与哲学思想体系.
Thó·mist *n.*
Tho·mís·tic, **-i·cal** *adj.*

Thomp·son[1] [tɔ́m*p*sən/tάm*p*-] [ˋtampsṇ] **Francis**～汤普森(1859～1907):英国诗人.著有《天堂猎犬》(*Hound of Heaven* 1893),描写一个逃离神的诗人,被神追踪而后被捉到的过程.

Thomp·son[2] [tɔ́m*p*sən/tάm*p*-] [ˋtampsṇ] **John Taliaferro**～汤普森(1860～1940):美国将军,汤普森式(后称汤姆式)冲锋枪的发明者.
Thompson sub-machinegun 汤姆逊轻机枪(→图 GUN).

Thom·son[1] [tɔ́msən/tάm-] [ˋtamsṇ] **James**～汤姆逊(1700～1748):英国苏格兰诗人.著有《四季》(*The Seasons*)等歌颂自然的作品.

Thom·son[2] [tɔ́msən/tάm-] [ˋtamsṇ] **James**～汤姆森(1834～1882):英国苏格兰诗人.著有《暗夜之城》(*The City of Dreadful Night*)等.

Thom·son[3] [tɔ́msən/tάm-] [ˋtamsṇ] **Sir Joseph John**～汤姆逊(1856～1940):英国物理学家,研究阴极线,确认了电子的存在.1906 年获得诺贝尔物理学奖.

Thom·son[4] [tɔ́msən/tάm-] [ˋtamsṇ] **William**～:→KELVIN[1].

thong [θɔŋ/θαŋ] [θaŋ] *n.* (用于捆物或鞭打的)细长皮带(narrow strip of hide or leather). —*vt.* **1** 装以皮带;以皮带捆束. **2** 以皮带鞭打(lash).

Thor [θɔː/θɔr] [θɔr] *n.* 〖北欧神话〗托尔:司雷、战争、农业之神,手持锤.

tho·rax [θɔ́:ræks] [ˋθɔræks] *n.* (pl. **-races** [-rəsiːz] [-rəˌsiz], **raxes**) **1** 〖解·动〗胸廓,胸腔. **2** 〖动〗(昆虫等的)胸部(→图 INSECT).✽
tho·rác·ic *adj.*

Tho·reau [θɔ́:rou] [ˋθoro] **Henry David**～梭罗(1817～1862):美国自然主义者,于沃尔登(Walden)湖畔过着自给自足的生活.著有《沃尔登或林中生活》(*Walden, or Life in the Woods*, 1854).

tho·ri·a [θɔ́:riə] [ˋθɔrɪə] *n.* 〖化〗氧化钍(ThO_2)(thorium oxide).

tho·ri·um [θɔ́:riəm] [ˋθɔrɪəm] *n.* 〖化〗钍:放射性金属元素,与中子接触时会引起核分裂,成为原子弹的能源.元素符号 Th,原子序数 90,主要同位素的原子量为 232.038.

·**thorn** [θɔːn/θɔrn] [θɔrn] *n.* **1** (植物的)刺: —*Roses have thorns.* 《谚》玫瑰皆有刺.快乐之中也会有痛苦.✽ **2** 苦痛[烦恼]之因. **3** 山楂:蔷薇科山楂属(*Crataegus*)等有刺植物的通称.尤指山楂(hawthorn),英国山楂(whitethorn). **4** (*Þ*):古代英语及冰岛语等北欧文字,相当于近代英语的 th.
a thorn in** one's **flesh [***side***]肉中刺,经常使人烦恼的原因.
thórn·less *adj.* **thórn·y** *adj.* **1** 有刺的,多刺的. **2** 棘手的,麻烦的,难处理的.
thórn-àpple(*n.*)曼陀罗花:茄科曼陀罗属(*Datura*)有毒植物的通称,尤指曼陀罗花(*D. stramonium*)(jimson weed).
thórnbàck(*n.*)软骨鱼纲棘背鳐的一种(*Raja clavata*).沿着背至尾有数列尖锐的刺骨.
thórn-bùsh(*n.*)有刺的灌木通称.

·**thor·ough** [θʌ́rə/θɔ́:rou] [ˈθɚo] *adj*. **1** 彻底的，完全的(complete)：—*a thorough rest* 绝对安静/ *a thorough change* 彻底的改变.
2 绝对的，全然的：—*a thorough scoundrel* 彻头彻尾的恶棍.
3 周到的，仔细的.
—*adv*.，*prep*.《古》＝through.


thór·ough·ness *n*.
thorough bass 〖音〗数字低音：特别是指巴罗克(baroque)音乐里附有数字，表示构成上部和音音程的低音部.
thóroughbrèd(*adj*.)(1)(尤指马)纯种的(of pure breed).(2)出身好的人；(动物)毛长得整齐.
thóroughfàre (*n*.)道路，街道(road, street)；主要道路(main road).
thóroughgòing(*adj*.)彻底的，极端的(extreme).
thóroughpàced(*adj*.)(1)(马等)所有的步调皆经训练的(trained in all paces).(2)完全的(complete).
[原为介词←古英语 *thuruh*(*thurh*＝through 的异形)]

·**thor·ough·ly** [θʌ́rəli/θɔ́:rouli] [ˈθɚolɪ] *adv*. 彻底地，完全地.

thorp(e) [θɔ:p/θɔrp] [θɔrp] *n*.《古》村，村落，小村庄(village, hamlet).



Thoth/透特　埃及卢克索(Luxor)拉美西斯三世(Rameses Ⅲ)陵寝墙壁上的透特神像.《死者之书》中，描绘透特在审判俄塞里斯(Osiris)时，担任记录判决之职，于是被认为是文书的守护神.



Thomas[2]/托马斯
20 岁的处女作《诗十八首》(*18 Poems*)发表后非常引人注目，并成功地以威尔士口音朗读自己所著的广播剧《奶树林下》，而广受世人赞扬.

Thos. 《略》Thomas 托马斯.

:**those** [ðouz] [ðoz] (▶ that 的复数形式) *pron*. [指示代词]那些[人]：—*Those are all his books*. 那些书都是他的./ *those present* ＝ *those who were present* 出席的人们/ *Heaven helps those who help themselves*.《谚》天助自助者./ *Her eyes are like those of a cat*. 她的眼睛就像猫的眼睛.
—*adj*.[指示形容词]那些的：—*Look at those people*. 看看那些人们./ *in those days* 在那时，当时/ *those people who know little about it* 对于那件事情一无所知的人们.

Thoth [θouθ, tout] [θoθ, tot]〖埃及神话〗透特：月神，诸神文书、知识与艺术的保护神，有人身朱鹭(ibis)头的外表，与希腊神话的赫耳墨斯(Hermes)被视为同一体. ✽

thou [ðau] [ðaʊ] *pron*. (所有格 **thy**, **thine**, 宾格 **thee** [ði:] [ði]; pl. **ye**, **you**) [人称代词第二人称单数主格]《古・诗・英方言》汝，你. ▶ 现在只限于贵格会(Quaker)教徒之间与祷告时用.

:**though**, **tho'** [ðou] [ðo] *conj*. **1** 虽然(in spite of the fact that)：—*Though*(*he is*) *old*, *he is getting along very well*. 虽然他年纪大，可是他日子过得不错. **2** 即使，纵然(even if)：—*Though you do not like it*, *you must do it*. 即使你不喜欢，可是你非做不可. **3** [补充用法]然而…，话虽如此：—*I will try it*, *though I am not at all prepared for that*. 虽然我到目前为止毫无准备，但还是要试试看.
as though ＝ As if.
what though 即使…又有什么关系？(what does it matter if).
—*adv*.[用于后缀或插入句中]可是，但是，然而(however)：—*You can't borrow it soon*, *though*. 可是你不能马上借到.

·**thought**[1] [θɔ:t] [θɔt] *n*. **1** 思考，思索(thinking)：—*give a thought to* 考虑…/ *after serious thought* 仔细考虑后.
2 思考力：—*be endowed with thought* 具有思考能力.
3 观念，思想(idea, notion)：—*a happy thought* 妙计/ *have a sudden thought* 灵机一现/ *an essay full of striking thoughts* 充满卓越思想的文章.
4 (时代、阶级等的)思潮，思想(way of thinking)：—*original thought* 独创的思想/*medical* [*modern*]*thought* 医学[近代]思想.
5 思念，悬念，关注，考虑(consideration)：—*act without thought* 不经过考虑的行动(盲目的行为)/ *have* [*take*]*no thought for* 不予考虑.
6 思想，思维，沉思：—*be lost in thought* 陷于沉思中.
7 意图，意向(intention)：—*I had no thought of*

offending him. 我无意触犯他.
8 期待,预期.
9 [通常 pl.]意见,见解(what one thinks, one's opinion):—*I will tell you my thoughts on the matter.* 关于那个问题我想表示我的意见.
10 [加冠词 a]少许,一些(a little, somewhat):—*He seems to me a thought arrogant.* 他看起来有些自大.
quick as thought 立刻,即刻.
second thought(s):→SECOND.
thóught-rèader(*n.*)能洞悉人心者.
thóught-rèading(*n.*)洞察人心.
thróught-transfèrence(*n.*)思考传达,精神感应(telepathy).

thought² [θɔːt] [θɔt] *v.* think 的过去式、过去分词.

·thought·ful [θɔ́ːtfəl] [ˈθɔtfəl] *adj.* **1** 深思的,思索的,沉思的:—*his thoughtful look* 他思索的神情. **2** 有思想的,充满思想的(showing thought or consideration):—*a thoughtful remark* 富有思想的评论. **3** 考虑周到的,体贴的,亲切的(considerate)〈*of*〉:—*a thoughtful mother* 体贴的母亲/ *be thoughtful of others* 关切别人/ *It was thoughtful of you to let me know her departure.* 你考虑周到地把她出发的事告诉我.
thóught·ful·ly *adv.*
thóught·ful·ness *n.*

thought·less [θɔ́ːtlis] [ˈθɔtlɪs] *adj.* **1** 未加思考的,不注意的,轻率的(unthinking, heedless, imprudent). **2** 不关心的(inconsiderate).
thóught·less·ly *adv.*
thóught·less·ness *n.*

:thou·sand [θáuzənd] [ˈθauzn̩d] *adj.*, *n.* (pl. **thousand, thousands**)—*adj.* **1** 一千的,一千人的,一千个的:—*a thousand students* 一千名学生/ *five thousand books* 五千本书. **2** 无数的,多数的(very many):—*a thousand times easier* 容易得多/ *A thousand thanks.* 感激不尽. / *A thousand pardons* [*apologies*]. 真对不起,非常抱歉.
(a) thousand and one 无数的:—*thousand and one small worries of life* 人生无数的小烦恼.
—*n.* **1** 一千(ten hundred);表示一千的记号(1 000):—*a* [*one*] *thousand* 一千/ *two thousand* 二千/ *three hundred thousand* 三十万. **2** 一千个,一千人. **3** 无数,多数.
thóu·sand·fòld [-fòuld] [-ˌfold] *adj.*, *adv.* 千倍的[地].
thóu·sandth *adj.*, *n.*
Thousand and One Nights[加冠词 the]天方夜谭(The ARABIAN Nights).
Thousand Islands[加冠词 the]千岛群岛:在美国纽约州与加拿大安大略省之间散布在圣劳伦斯(St. Lawrence)河中的 1 000 多个岛屿.
thóusand-jàcket(*n.*)产于新西兰锦葵科乔木.有无数层的树皮.

Thrace [θreis] [θres] *n.* 色雷斯:巴尔干半岛东部地区名.古代包括保加利亚(Bulgaria)及马其顿(Macedonia)东部.

Thra·cian [θréiʃən] [ˈθreʃən] *adj.* 色雷斯的(of Thrace),色雷斯语的.
—*n.* **1** 色雷斯人. **2** 色雷斯语:印欧语系中,近于伊利里亚语(Illyrian),弗里吉亚语(Phrygian)、亚美尼亚语(Armenian)的古代语.

thrall [θrɔːl] [θrɔl] *n.* **1** 奴隶(slave). **2** 奴隶的身份(bondage).
thrál(l)·dom *n.*

thrash [θræʃ] [θræʃ] **1** (以棒、鞭等)责打,鞭打(beat). **2** 征服,击败(conquer, surpass). **3** 打谷,脱谷(thresh).
thrash out 彻底地反复研讨[讨论](discuss exhaustively, argue thoroughly).

thrash·er [θrǽʃə/-ər] [ˈθræʃɚ] *n.* **1** 以鞭子打人者. **2** 打谷者[机]. **3** 长尾鲨(*Alopias vulpinus*):软骨鱼纲长尾鲨科的鲨.以长尾拍击海面,追食小鱼.

thra·son·i·cal [θrəsɔ́nikəl/-sán-] [θrəˈsɑnɪkl̩] *adj.* **1** (泰伦提乌斯(Terence)所著《宦官》,又译《阉奴》(*Eunuchus*)中爱吹牛的军人)像特拉索一样的(resembling Thraso).
2 自夸的,夸大的(bragging).
thra·són·i·cal·ly *adv.*

·thread [θred] [θrɛd] *n.* **1** (麻、羊毛、棉等纺成的)线,捻线(fine cord);细丝(yarn):—*a needle and thread* 针线/ *sew with cotton thread* 用棉线缝.
2 (玻璃等的)细线,纤维.
3 丝状物:—*the threads of a spider web* 蜘蛛网的丝.
4 (色、光等的)细线:—*a thread of light* 一丝光线.
5 螺纹.
6 生命线,寿命(course of human life).
7 (说话、思考等的)脉络,条理:—*lose the thread of an argument* 失去了议论的条理.
8 一贯的特征.
—*vt.* **1** 穿线:—*thread a needle* 把线穿过针孔.
2 用线串(念珠等):—*thread beads* 用线串起念珠.
3 穿过(街道、人群)(pick one's way through):—*thread the maze* 穿过错综迷乱的曲径/ *thread one's way through the crowd* 从人群中穿过.
4 加螺纹于….
thréad·y *adj.*
thréadbàre (*adj.*)(1)毛绒已磨掉的,衣服磨破的,褴褛的.(2)穿着破旧衣服的,模样,寒酸的(shabby).(3)陈腐的,无趣的:—*a threadbare joke* 无趣的玩笑.
thréad-fish (*n.*)印度白鲹鲳:鲹科鲹属的海水鱼,有长丝线状的背鳍与臀鳍. **thréadwòrm**(*n.*)线虫:各种线状虫的通称.尤指蛲虫.

Thread·needle Street [θrédniːdl, - ˊ] [ˈθrɛdˌnidl] 针线街:伦敦市街名.英格兰银行位于此街.
Old Lady of Threadneedle Street[加冠词 the]英格兰银行(the Bank of England)的别名.
[原为 *threeneedle*. 可能源于小酒店门前挂有针制造业者的徽章]

·threat [θret] [θrɛt] *n.* **1** 胁迫,威胁;〖法律〗威胁,恐吓(menace):—*make threats against a person* 对某人构成威胁/ *utter threats of violence* 以使用暴力恐吓. **2** 恶兆,有…之虞,(坏事等的)前兆:—*There is a threat of rain.* 有下雨的征兆.

·threat·en [θrétən] [ˈθrɛtn̩] *vt.* **1** 威胁,恐吓(use threats towards)〈*with*〉;胁迫,施加压力:—*They threatened me with death.* 他们威胁要杀害我. / *It threatened the peace of Asia.* 那件事情威胁到亚洲的和平. **2** 扬言要做…(announce one's intention)〈*to do*〉:—*threaten retaliation* 扬言报复/ *threaten to resign* 以辞职做威胁. **3** 预示(坏事等),预兆:—*The clouds threaten to rain.* 乌云预示雨即将来临. / *It threatens to snow.* 看样子要下雪了. —*vi.* **1** 威胁,恐吓. **2** (坏事)即将来临:—*A danger threatens.* 危险即将来临.
thréat·en·ing·ly *adv.*

:three [θriː] [θri] *adj.* 3 的;3 个的,3 人的,3 岁的.
—*n.* **1** 3;表示 3 的记号(3, iii, Ⅲ). **2** 3 个,3 人,3 岁,3 点钟. **3** (扑克牌的)3 点的牌. **4** 3 人[个]的一组. **5** (鞋子、西装尺寸的)3 号. **6** (板球的)得 3 分的击球.
thrée·fòld *adj.*, *adv.*
three-color process 三原色制版:彩色照片以三原色及其他补色再现印相的方法. **thrée-còrnered**(*adj.*)(1)三角的(triangular).(2)(竞赛等)三人(或方面)交错比赛. **thrée-dècker**(*n.*)(1)三层甲板船;〖史〗(各层甲板皆装备有炮的)三层甲板军舰.(2)三层结构的东西. **thrée-dimènsional**(*adj.*)(1)三维的.(2)立体的.(3)真实的(realistic). **thrée-hànded** (*adj.*)(游戏等)三人玩的. **Three Holy Children** 三圣儿:沙得拉(Shadrach)、米煞(Meshach)、亚伯尼歌(Abednego)三位犹太人(〖圣〗但以理书 3:12—30). **thrée-làne** (*adj.*)(道路)三线道的. **thrée-lègged** (*adj.*)(竞走)两人用三条腿把一人的左腿与另一人的右腿绑在一起的(比赛). **thrèe-máster**(*n.*)〖海〗三桅帆船. **three mile limit** 三海里领海限:海岸外三海里以内为领海的水域界限线. **threepence** [θrépəns, θríp-] [ˈθrɛpəns] (*n.*)《英》(1)三便士.(2)(古时)三便士硬币. **threepenny** [θrépəni, θríp-] [ˈθrɛpənɪ] (*adj.*)《英》值三便士的. **threepenny bit**《英》(古时)三便士硬币. **thrée-ply**(*adj.*)(线等)三股的;(合板等)三层的.
three-point land·ing 〖空〗三点着陆:两个主轮及尾轮或一前轮同时着地的着陆法. **three-point turn**《英》三点转向:指在狭窄场所把车子前驶、后退再前驶以转向的方法. **thrée-quàrter**(*adj.*)(肖像等)大半身的,腰[膝]以上的.
—(*n.*)〖橄榄球〗前卫(half-back)与防守后卫(full-back)之间位置的选手. **three R's**[加冠词 the](1)[作复数用](基础学科的)读,写,算术(reading, (w)riting, (a)rithmetic).(2)基础知识(basic knowledge).
thréesome (*n.*)(1)三人一组.(2)三人比赛.(3)〖高尔夫球〗一人对两人的比赛. —(*adj.*)三人玩的.

thren·ode [θrénoud] [ˈθrɛnod], **threno·dy** [-nədi] [-nədɪ] *n.* 悲歌,挽歌(song of lamenation, dirge).
thre·nó·di·al [-nóudiəl] [-ˈnodɪəl], **thre·nód·ic** [-nódik/-nád-] [-ˈnɑdɪk] *adj.* **thrén·o·dist** *n.*

thresh [θreʃ] [θrɛʃ] *vt.* 打谷,脱谷. **threshing floor** 打谷场. **threshing machine**〖农业〗打谷机.

·thresh·old [θréʃòuld] [ˈθrɛʃold] *n.* **1** 门槛;门口(entrance):—*cross the threshold* 跨过门槛,进入屋里. **2** 开端,开始(point of entry):—*on the threshold of a new century* 于新世纪的开始. **3** 〖心理·生理〗阈:因刺激所能产生知觉的界限点(在此界限外即无法感觉).

threw [θruː] [θru] *v.* throw 的过去式.

thrice [θrais] [θraɪs] *adv.* 《古·文语》**1** 三次地,三倍地(three times). **2** 非常,很(highly).

thrift [θrift] [θrɪft] *n.* **1** 节俭,节约(frugality, economical management). **2** 海石竹:矶松科正美尼亚属(*Armeria*)多年生草本植物的通称.尤指滨簪花(*A. maritima*)(sea pink).分布于海岸、高山地带,根生叶伸张的花茎上开淡红、白、紫色的花. ✽
thríft·less *adj.* **thríft·less·ly** *adv.* **thríft·less·ness** *n.*
thríft·y *adj.* **thríft·i·ly** *adv.* **thríft·i·ness** *n.*

·thrill [θril] [θrɪl] *n.* **1** (因高兴、兴奋等)震颤,激动(wave of emotion or sensation):—*a thrill of joy* 因快乐而激动. **2** (小说、故事等的)兴奋刺激:—*This story lacks thrill.* 这个故事缺乏刺激.
—*vt.* 使兴奋而心情激动,使感动:—*His voice thrilled the listeners.* 他的声音感动了听众.
—*vi.* **1** 心情激动;感情起伏不定(pass)〈*through, over*〉:—*I thrilled at the sight of him.* 看到他我的心情激动万分. / *Fear thrilled through my veins.* 恐惧使我浑身打颤. **2** 震颤(quiver).
thríll·er *n.* 刺激的小说[电影],恐怖剧[片].
thríll·ing·ly *adj.* **thríll·ing** *adv.*
thríll·ing·ness *n.*
[方言 *thirl* 的音位转换形式←古英语 *thyrlian*(←*thŷrel* 穴←*thurh*=through),"刺透"之意]

thrips [θrips] [θrɪps] 蓟马:总翅目(Thysanoptera)微小昆虫的总称.吸食植物的汁液,对植物造成大害.

·thrive [θraiv] [θraɪv] *vi.* (**throve, thrived; thriven, thrived; thriving**) **1** 繁荣,兴盛,兴旺(prosper);致富(grow rich):—*My business is thriving.* 我的生意很兴隆. **2** 顺利成长,茂盛:—*Children thrive on good food.* 孩子们因良好的食物而发育健壮.

thriv·en [θrívən] [ˈθrɪvən] *vi.* thrive 的过去分词.

thro', thro [θruː] [θru] *prep.*, *adv.*, *adj.*: →THROUGH.

·throat [θrout] [θrot] *n.* **1** 咽喉,喉咙:—*clear one's throat* 清喉咙. **2** 喉颈部. **3** 喉咙状的部分,狭窄的通道(narrow passage);(器物等的)颈,口. **4** 〖海〗纵帆的弯曲处(→图 SAIL).
cut a person's throat (1)割断他人的喉咙.(2)使他人毁灭.
cut one's own throat 自取灭亡(bring about one's own defeat).
ram [***thrust***] ***down a person's throat*** 强迫他人接受或同意某事.
—*vt.* 开沟槽于…上(channel).
sore throat 咽喉炎:食道粘膜上皮发炎.
throat lash (马的)喉革(→图 SADDLERY).

throat·y [θróuti] [ˈθrotɪ] *adj.* 喉音的,自喉咙发出的(guttural, uttered in the throat);粗哑声的(hoarse).
thróat·i·ly *adv.* **thróat·i·ness** *n.*

throb [θrɔb/θrɑb] [θrɑb] *v.* (-bb-), *n.* ——*vi.* **1** (心脏、脉搏等)猛烈地跳动,悸动(beat strongly, palpitate).
2 (心脏)跳动(pulsate).
3 震颤,震动(vibrate).
——*n.* **1** 激烈的悸动(violent beat or pulsation).
2 鼓动,震颤.

throe [θrou] [θro] *n.* [通常 pl.] **1** 剧痛(violent pang(s)). **2** 苦斗,痛苦的奋斗(desperate or agonizing struggle).

throm·bo·sis [θrɔmbóusis/θrɑm-][θrɑm`bosɪs] *n.* (pl. -ses [-si:z] [siz]) 〖医〗血栓形成;心脏或血管内形成的血液凝固阻塞血液循环的现象.
throm·bót·ic [-bɔ́tik/-bɑ́t-] [-`bɑtɪk] *adj.*

throm·bus [θrɔ́mbəs/θrɑ́m-] [`θrɑmbəs] *n.* (pl. -bi [-bai] [-baɪ]) 〖医〗血栓;在循环系统中,因血液凝固而阻碍血液循环的病态.


throne [θroun] [θron] *n.* **1** 王座,宝座,御座,主教之位,教宗之位.
2 [加冠词 the]王位,王权(sovereign power):——*come to the throne* 即位/ *lose one's throne* 失去王位.
3 [加冠词 the]国王,君主.
4 [pl.]上座天使(→ANGEL).
5 绘画时给予模特儿的座位(seat for a painter's model).
——*vt.* 使登基.
[源于希腊语 *thronos*(椅子,王座)]

throng [θrɔŋ/θrɑŋ] [θrɑŋ] *n.* **1** 群众,人群(crowd):——*a street filled with throngs of people* 人群拥挤的街道. **2** (人、物的)多数(multitude)〈*of*〉:——*a throng of novel ideas* 各种的新奇的主意.
——*vi.* 群聚,群集,蜂拥而至(come, go or press in multitudes):——*Thoughts thronged into her mind.* 各种想法涌上她的心头.
——*vt.* 群集,挤满(fill with a crowd or as crowd does):——*People thronged the theater = The theater was thronged with people.* 戏院里挤满了人群.

thros·tle [θrɔ́sl/θrɑ́sl] [`θrɑsl] *n.* **1** 鹩(thrush),(尤指)歌鹩(*Turdus ericetorum*).
2 纺织机;羊毛、棉等的纺织机.抽线、捻合、卷起能同时进行的.

throt·tle [θrɔ́tl/θrɑ́tl] [`θrɑtl] *n.* **1** 喉咙(throat). **2** (蒸气机、内燃机的)节流,阀.
——*vt.* **1** 使窒息,绞死,勒死(choke, strangle).
2 抑止,压制(发言等).
3 〖机〗(以节流阀)抑制(蒸气、燃料的流动)(control the flow of);(亦作 ***throttle down***)(以节流阀)减速(slow down).

through, thro', thro, thru [θru:] [θru] *prep.* **1** 通过,从这一端到另一端(from end to end or side to side of):——*march through the town* 行经市镇/ *A canal passes through the city.* 运河贯穿这个城市.
2 [时间]从开始至末尾(from beginning to end of):——*all through the year* 终年.
3 [场所]遍及:——*travel through England [the world]*游遍全英国[世界].
4 [原因、理由]因为…,由于…(by reason of):——*through carelessness* 因为不注意.
5 经由…,凭借…(by means of):——*know the sad news through him* 经由他的通告而得知那令人悲伤的消息.
6 终了,完了:——*read through a long novel* 读完了一本长篇小说.
7 [期间]《美》到…为止(up to and including):——*from April through July* 从4月起至7月为止.
——*adv.* **1** 自始至终地,贯通地(from end to end):——*push a needle through* 以针刺穿.
2 完全地,彻底地:——*be wet through* 湿透.
3 到最后,至终了(to the end):——*read the report through* 将报告读完.
4 全程地,直达地:——*go through to London* 直达伦敦.
5 完毕,结束;与(人等)断绝关系地:——*Are you through for the day?* 今天的事你做完了吗?/ *Tom and I are through.* 汤姆与我分手了.
6 《英》(电话)接通;《美》(电话)讲完了:——*You are*



thrift / 海石竹
分布在北半球的温暖地域.高 15~20 厘米,线状叶子如矮草密生.可做盆景或在花圃上栽培.

through. 你的电话接通了(▶接线员说的话)/ *I am through.* (通话)完毕,要挂断了.
be [get] through(1)结束…,做完…(finish)〈*with*〉.(2)与…断绝关系(cease to have dealings)〈*with*〉.
through and through 完全地,彻底地,彻头彻尾地(completely, utterly).
——*adj.* **1** 通行的:——*No through road.* 禁止通行. **2** (火车等)直达的.

through·out [θru:áut] [θru`aʊt] *prep.* **1** 在…全部期间(from end to end of):——*throughout the 18th century* 在整个18世纪/ *throughout the night* 一整夜. **2** 在各处(in every part of):——*throughout the length and breadth of the land* 在全国各处.
——*adv.* **1** 到处,全部,各方面(in every part or respect):——*The timber was rotten throughout.* 木材整个腐烂了./ *follow a sound policy throughout* 到处皆遵循健全的政策.
2 自始至终:——*sit perfectly still throughout* 自始至终一动也不动地坐着.

throve [θrouv] [θrov] *vi.* thrive 的过去式.

throw [θrou] [θro] *v.* (*threw*; *thrown*), *n.* ——*vt.*
1 投,扔,抛,掷(project):——*throw a stone* 掷石/ *throw a bone at a dog* 扔一块骨头给狗.
2 发射,射击(枪弹等)(shoot).
3 掷出(骰子).
4 急速移动(身体的一部分)(move quickly):——*throw one's head backward* 迅速将头往后仰/ *throw a glance at* 迅速投以一瞥.
5 投置于,使陷入(某状态中):——*throw a criminal into prison* 将犯人关入牢里/ *He was thrown out of work.* 他失业了.
6 摔倒,使跌落(bring to the ground):——*She was thrown from the horse.* 她从马背上摔下来.
7 《口语》使吃惊,使困惑.
8 (蛇)蜕(皮)(cast).
9 (动物)分娩,生产(bring forth).
10 草率地[匆忙地]穿[脱](衣服等)〈*on*, *off*〉:——*He threw his coat on.* 他匆忙地穿上大衣./ *throw off one's dress* 急忙地脱下衣服.
11 《俗》举行(宴会等)(give).
12 用陶轮制作(陶器),将(木材放在车床上)回转(turn).
13 将(生丝)搓成线(twist).
14 《美》(比赛时)放水,故意输掉.
——*vi.* 投,抛:——*throw 30 yards* 投 30 码/ *He can throw well with his left hand.* 他用左手可以投得很好.
throw about [around](1)猛烈挥动.
(2)乱抛;浪费.
(3)利用权势.
throw away(1)放弃,丢掉;浪费(waste).
(2)疏忽而失去(机会等)(lose by neglect):——*throw away an excellent chance* 放弃一个大好机会.
(3)〖扑克牌〗掷出不成组的牌.
throw back(1)掷回.
(2)返回祖先的形态.
(3)[通常作被动语态]迫使依赖(compel to rely)〈*on*〉.
(4)使延迟.
throw in(1)投入.(2)额外赠送(add to a bargain without extra change).(3)插进(话等).
throw in *one's* ***hand***(竞赛等)弃权(give up, withdraw).
throw in *one's* ***lot with*** 与人同甘共苦(decide to share fortunes of).
throw off(1)与…断绝关系.
(2)治愈(疾病),除掉(get rid of).
(3)摆脱,甩掉(跟踪者).
(4)丢掉(假面具)(abandon).
(5)即席作成(诗歌等).
throw oneself into 献身于…,热心从事于….
throw oneself on [upon]听命于.
throw open(1)打开.(2)开放.
throw out(1)投出(cast out).(2)否决(议会法案等)(reject).(3)增建(房屋).(4)放射[射出].(5)提议,暗示(suggest).(6)赶出.(7)扰乱,使(人)不安(disturb).(8)〖板球〗使击球员出局.
throw over 遗弃,放弃(desert, abandon).
throw together(1)匆促拼凑成(assemble hastily).(2)使结合;使(人)偶然相遇(bring into casual contact).
throw up(1)吐.
(2)辞职(resign);放弃.
(3)急速建造(erect quickly).
(4)举起,提起.
throw up the sponge 承认失败,投降(give in).
——*n.* **1** 投,掷,抛(throwing, cast).
2 掷骰子;骰子的点:——*a throw of dice* 骰子的一掷.
3 投掷的距离:——*at a stone's throw* 投石可及的距离,近在咫尺.
4 (摔角的)摔倒(fall).
5 〖地质·矿山〗(断层的)落差.
6 〖机〗(滑阀、曲柄、凸轮等的)行程,摆度,速转装置.
7 辘轳,绞车.
thrów-awày(*n.*)(街上分送的)广告传单.
thrów-bàck(*n.*)(1)掷回.(2)(动植物的)返祖现象.(3)阻遏,挫折,逆转.
thrów-in(*n.*)〖足球〗掷球入界;把踢出界外的球扔进球场内.
thrów-òn(*n.*)〖橄榄球〗向前方投球.
[古英语 *thrāwan*(捻,折弯),"投"之意.源于中古英语]

throw·er [θróuə/-ər] [`θroɚ] *n.* **1** 投掷者(one who throws). **2** 深水炸弹的投掷装置(apparatus for throwing a depth charge).

thrown [θroun] [θron] *v.* throw 的过去分词.

throw·ster [θróustə/-stər] [`θrostɚ] *n.* (生丝的)搓丝工(one who throws silk).

thru [θru:] [θru] *prep.*, *adv.*, *adj.* 《美》:→THROUGH.

thrum[1] [θrʌm] [θrʌm] *n.* **1** (纺织品从织布机割断时余留的)织余,线头. **2** 松开的线或线团(loose thread or tuft).

thrum[2] [θrʌm] [θrʌm] *v.* (-mm-), *n.* ——*vi.* **1** 抚弹,拨弹(strum)〈*on*〉. **2** 发出单调的声音(sound monotonously);作嗡嗡声(hum). ——*vt.* **1** 以手指轻敲. **2** 单调地叙述. ——*n.* 用手指轻敲(的声音).

thrush[1] [θrʌʃ] [θrʌʃ] *n.* : 鸫 : 鸫科(Turdidae)中小型鸫鸟的通称. 尤指夜莺鸫(*Turdus philomeles*)与歌鸫(sóng-therish)或不善鸣叫的较大型的树鸫(wood thrush). ✻
sóng-thrùsh (*n.*)歌鸫.

thrush[2] [θrʌʃ] [θrʌʃ] *n.* 1〖医〗鹅口疮 : 由 *Candida* 菌引起, 主要是发生在幼童口腔内的疾病. 在口腔粘膜及喉咙生白色斑点. 2 蹄叉腐烂 : 尤指发生在马蹄的化脓性炎症.


·**thrust** [θrʌst] [θrʌst] *v.* (**thrust**), *n.* ——*vt.* 1 推出, 用力推(push with sudden impulse or with force) : ——*thrust a chair forward* 把椅子往前方推 / *thrust out one's hand* 把手往前面伸出 / *thrust a person aside* 将某人往旁边用力推. 2 插入, 冲 ; 刺, 戳, 戳穿(pierce)〈*through*〉: ——*thrust a letter into the pocket* 把信插入口袋里 / *thrust a person with a knife* 用小刀刺入某人身体. 3 挤进(make one's way by force) ; 出风头.
——*vi.* 1 推, 刺 ; 袭击〈*at*〉: ——*He thrust at me with a knife.* 他用小刀刺我. 2 冲进, 挤进(force oneself)〈*through, past*〉: ——*thrust through the procession* 挤进行列.
——*n.* 1 用力推, 冲 : ——*a thrust with the elbow* 以肘猛推. 2 刺(stab) ; 攻击(attack) : ——*a thrust with a sword* 用剑一刺 / *make a thrust on* 猛攻. 3〖机〗推力 : 以桨、螺旋桨、喷射等来推进船、飞机的力量. 4〖建〗推力. 5〖地质〗逆断层.

thrust·er [θrʌ́stə/ər] [ˈθrʌstɚ] *n.* 1 推[冲, 刺]的人. 2《英》(在狩猎区不顾危险, 率先冲锋)爱出风头的猎人. 3 爱出风头者.

Thu·cyd·i·des [θju:sídidi:z/θju:-] [θjuˋsɪdə͵diz]修昔底德 : 公元前 5 世纪左右的雅典历史学家. 著有《伯罗奔尼撒战史》(*Peloponnesian War*).

thud [θʌd] [θʌd] *n.*, *v.* (-dd-)——*n.* 重击声, 砰击声.
——*vi.* 砰然地落下 ; 重击.





thumbscrew / 蝶形螺钉

thug [θʌg] [θʌg] *n.* 1 恶棍, 凶汉(vicious, ruffian). 2 [T-]〖史〗(昔日在印度将被害人绞杀的)暗杀集团的一员.
thug·ger·y [θʌ́gəri] [ˋθʌgərɪ] *n.*

Thug·gee [θʌ́gi:] [ˋθʌgi] *n.*〖史〗(印度暗杀集团的)掠夺, 暗杀行为.

thu·ja [θjú:dʒə] [θjudʒə], **-ya** [-jə] [-jə] *n.* 侧柏属 : 为柏科之一属, 常绿乔木. 叶鳞片状, 交互对生. 球果木质, 卵圆形以至长椭圆形. 特征与花柏属、罗汉柏属相类似. 世界上计有 6 种, 日本、韩国各一种, 美国、中国各两种.

Thu·le [θú:li] [ˋθulɪ] *n.* 极北地区 : 世界最北地域(古代希腊、拉丁名), 一般认为是从大不列颠岛向北方航行约 6 天可到的地方.
ultima Thule 极限, 界限(地)点(highest or utter most point or degree).

thu·li·um [θjú:liəm/θjú:-] [ˋθjulɪəm] *n.*〖化〗铥 : 希土金属元素之一, 元素符号 Tm, 原子序数 69, 原子量 168.934.
[近代拉丁语. 源于 THULE]

thrush[1] / 鸫
图为在欧洲的森林、公园及私人庭院常见的歌鸫(song thrush), 全身褐色, 腹部有纵排的深褐色斑点, 翅膀内侧是淡黄色. 属单独行动的候鸟, 鸣叫声细而短, 有如长笛(flute)般富有变化, 能反复高唱. 下图为东亚常见的虎鸫. 翼长 15 厘米, 属于大型的鸫, 全身有半月形斑纹, 异于其他的鸫, 虎鸫于夜间啼叫, 叫声阴郁凄凉. 鸫常跳行于地上, 觅食昆虫及果实的种子等, 也有人将它饲养为笼禽.

·**thumb** [θʌm] [θʌm] *n.* 1 (手的)大拇指 : ——*raise a thumb* 竖起大拇指. 2 (手套的)拇指部分.
all thumbs 笨手笨脚的.
thumbs down 不同意的手势[表现].
thumbs up! 《俗》好, 好极了. 表示赞成的手势.
under a person's thumb 受某人支配.
——*vt.* 1 用拇指翻阅而弄脏[污损](书页等) : ——*a badly thumbed book* 被翻阅过多严重污损的书.
2 (以拇指)播, 弄(handle).
3 笨拙处理(工作等).
4 (对路过车辆)用拇指表示目的地以求搭便车 : ——*thumb a ride*[*lift*]搭便车.

thúmb·less *adj.*
rule of thumb : →RULE. **thúmb-ìndex**(*n.*)(辞典类的页端便于翻书的半月形的)凹处.
thúmb-màrk(*n.*)(留在书页上的)拇指印.
thúmb-nàil(*n.*)大拇指的指甲.
thumb-nail sketch 极小的肖像画(small or hasty portrait) ; 简要的描写.
thúmb-prìnt(*n.*)拇指纹, 拇指印.
thúmbscrèw(*n.*)(1)蝶形螺钉. ✻ (2)古时用于夹拇指的刑具.
thúmb-tàck(*n.*)《美》图钉.

Thum·mim [θʌ́mim] [ˋθʌmɪm] *n.* : → URIM AND THUMMIM.
[希伯来语, "完全之物"之意]


thump [θʌmp] [θʌmp] *n.* 重击, 强打(heavy blow, bang) ; 砰然声.
——*vt.* 重击(beat heavily).
——*vi.* 1 砰然重击(deliver heavy blows)〈*at, on*〉.
2 (心脏)砰砰地跳.
thúmp·ing *adj.* 《口语》巨大的, 极大的, 惊人的(big).
thúmp·er *n.* 《口语》巨大的[伟大的]人[物](large or impressive person or thing) ; 大谎话.

·**thun·der** [θʌ́ndə/-dər] [ˋθʌndɚ] *n.* 1 雷, 雷声 : ——*a clap*[*peal*]*of thunder* 一声雷响. 2 (似雷般的)大声响 : ——*thunders of applause* 如雷的掌声. 3 [sing. 亦作 pl.]威吓, 斥责, 怒吼. ——*vi.* 1 [以 it 为主语]打雷 : ——*It is thundering.* 正在打雷. 2 似雷般地响, 大声地响(sound very loudly) ; 大声地移动(move with loud noise) : ——*Your voice thundered in my ears.* 你的声音像雷鸣般地在我耳边响着. / *The train thundered past.* 火车发出隆隆的声响经过. 3 斥责, 谴责, 怒吼〈*against*〉: ——*thunder against gambling* 谴责赌博. ——*vt.* 大声发言(utter in a loud or impressive manner) : ——*thunder reproaches* 大声斥责.





thyme / 百里香
有柠檬香味的芳香草，主要产地在地中海沿岸地方，本为野生种，后经改良. 可提炼出精油，用于烹调、医药之用.



thyroid gland / 甲状腺
甲状腺为人体最大的内分泌腺，位于前颈部. 形状为蝶形，重约 30 克. 甲状腺素可调节新陈代谢的作用，并且也会影响生长发育的状况.

thún·der·less, **thún·der·ous**,
thún·der·y *adj*.

thún·der·er *n*. **1** 大声怒吼的人. **2** [the T-]雷神(Jupiter). **3** [the T-]《英》《古・戏谑》伦敦《泰晤士报》(the Times).

thún·der·ing *adj*. **1** 打雷的. **2**《口语》巨大的，非常的(unusual)；明确的(decided).
——*adv*.《口语》异常地，非常地；断然地.

thúnder-bìrd(*n*.) **1** 金哨鹏：产于澳大利亚的鹏科鸟类. **2** 雷鸟：北美印第安人神话中的一种呼唤雷电的巨鸟。

thúnderbòlt(*n*.)(1)雷电，霹雳.
(2)闪电之矢：想像中的闪电或射箭，原被假定为万物遭受电击破坏的动力，尤指代表罗马神话中的朱庇特(Jupiter)以及北欧神话中的托尔(Thor).
(3)(认为是闪电之矢的)电石.
(4)非常惊人[恐怖，有毁灭性]的事物.

thúnder-clàp(*n*.)(1)雷鸣.
(2)突然而惊人的事.

thúnder-clòud(*n*.)夹杂着雷电的乌云.

thúnder-hèad(*n*.)积雨云.

thúnder-stòrm(*n*.)雷雨.

thúnderstrùck(*adj*.)惊呆的，惊愕的(amazed, terrified).

Thur·ber [θə́:bə/θə́:rbər] [ˋθɝbɚ] **James**～瑟伯(1894～1961)：美国作家、讽刺漫画家、插图画家.

thu·ri·ble [θjúəribl] [ˋθjurəbl̩] *n*. 香炉(censer).

Thu·rin·gi·a [θjuəríndʒiə] [θjuˋrɪndʒɪə] (***Ger*. Thüringen**)图林根：德国西南部的地名.

Thu·rin·gi·an [θjuəríndʒiən] [θjuˋrɪndʒɪən] *adj*. 图林根的(of Thuringia)，图林根族的. ——*n*. **1** 图林根的居民. **2** (1)[the Thuringians]图林根族：德国中部的古代部族. 6 世纪被法兰克族征服. (2)图林根族人.

Thur(s). 《略》Thursday 星期四.

:Thurs·day [θə́:zdi, -dei/θə́:rz-] [ˋθɝzdɪ, -de] *n*. 星期四(fifth day of the week).
Holy Thursday：→HOLY.
[古英语 *thur(e)sdag*, *thunresdoeg*(*thunor*THOR 的 + *doeg* 日). 自后期拉丁语 *dies Jovis*(*dies* 日，*Jovis* JUPITER 的)转写而来的. "雷神之日"之意]

:thus [ðʌs] [ðʌs] *adv*.《文语》**1** 如此，像这样(in this way, like this)：——*He spoke thus*. 他这样说/ *Thus they were helped*. 这样他们就被救了.
2 因此，于是(as a result of this)：——*He was the eldest son and thus heir to the title*. 因为他是长子，于是就继承了称号.
3 至此，至此程度(to this extent)：——*thus far* 至此，迄今/ *thus much* 只有这些.
thús·ness *n*.《戏谑》如此，如是.

thwack [θwæk] [θwæk] *n*., *vt*. =WHACK.

thwart [θwɔ:t/θwɔrt] [θwɔrt] *n*. 划手座(→图 BOAT).
——*adv*.《古》横越地(athwart).
——*adj*.《古》横放的(lying athwart).
——*prep*.《古》横越(athwart).
——*vt*. 阻挠(人、意志、目的等)，妨碍，使挫败(frustrate, cross).
thwárt-shìp(*adj*.)横越船的.
thwárt-shìps(*adv*.)(船)横向地.

T.H.W.M. 《略》Trinity high-water mark.

thy [ðai] [ðaɪ] *pron*. [thou 的所有格]《古・诗・英方言》你的(of thee). ► 作限定形容词用. 在元音或 h 之前用 thine.

Thy·es·tes [θaiésti:z] [θaɪˋɛstiz]〖希腊传说〗提厄斯忒斯：阿特柔斯(ATREUS)的弟弟.
Thy·és·te·an [-tiən] [-tɪən] *adj*.

thy·la·cine [θáiləsin, -sàin] [ˋθaɪləˌsaɪn, -sɪn] *n*. 袋狼(*Thylacinus cynocephalus*)(Tasmanian wolf)：外形似狗的肉食性有袋类动物. 全身灰褐色，背部有黑色条纹(→图 TASMANIAN).

thyme [taim] [taɪm] *n*. 百里香：香辛科百里香属(*Thymus*)芳香草的通称，主要产地为地中海沿岸地方. ✽
garden thyme：产于西班牙、意大利的香草，枝、叶可提炼制成香水.
wild thyme 野香草(*T. serpyllum*)：欧洲原产，生长在干燥的堤畔.

thy·mic [θáimik] [ˋθaɪmɪk] *adj*. 胸腺的(of the thymus).

thy·mol [θáimɔl/-mɑl, -moul] [ˋθaɪmol, -mɑl] *n*.〖化・药理〗百里酚：由百里香草油提炼的白色结晶性化合物，有香味. 用作防腐、防菌剂.

thy·mus [θáiməs] [ˋθaɪməs] *n*. (pl. **-mi** [-mai] [-maɪ])〖解〗胸腺：在脊椎动物的颈根处附近的内分泌腺，人经过婴孩期开始退化、缩小.

thy·roid [θáiərɔid] [ˋθaɪrɔɪd] *adj*.〖解〗甲状腺的. ——*n*. **1** =thyroid gland.
2〖医〗甲状腺剂：由动物的甲状腺制造的药剂. 用以治疗甲状腺肿、克汀病(Cretin)患者(先天性甲状腺功能缺乏所致).
thyroid cartilage〖解〗甲状软骨：喉头的大软骨突出的喉结(Adam's apple).
thyroid gland〖解〗甲状腺：分布在气管两侧，人体最大的内分泌腺，影响成长发育. 因近于甲状软骨而得名(→图 GLANDI). ✽

thy·rox·in(e) [θaiərɔ́ksin/-rɑ́k-] [θaɪˋrɑksɪn] *n*.〖化〗甲状腺素：甲状腺分泌的荷尔蒙.

thyr·sus [θə́:səs, θə́:r-] [ˋθɝsəs] *n*. (pl. **-si** [-sai] [-saɪ]) **1**〖古希腊・罗马〗酒神仗：希腊神话的酒神狄俄尼索斯(Dionysus)所携带的顶端有松果装饰的神杖. **2**〖植〗密锥花序：集散花序集合成复总状而形成圆锥形的密锥花序.

thy·self [ðaisélf] [ðaɪˋsɛlf] *pron*. [thou, thee 的加强语气、反身用法]你自己.

ti [ti:] [ti] *n*.：→TE.

ti·ar·a [tiɑ́:rə] [tɪˋɑrə] *n*. **1** 古代波斯男子的头巾. **2**〖罗马天主教会〗教皇冕、三重冕：罗马教皇所戴的三层高冠，象征现世、灵界和炼狱的主宰. ✽ **3** [加冠词 the]教皇职(papal office). **4** (用金、宝石、花装饰的女子用的)冕状头饰，后冠. ✽



tiara / 教皇冠(左) 后冠或头饰(右)

Tibet Aut. Reg.（Xizang Zizhiqu）
西藏自治区
图为边走边纺纱的西藏妇女. 西藏位于喜马拉雅山脉北面、高度在 4 000 米以上的高原上，自古以来是中国内地和阿富汗、印度等国通商的必经之路.





Ti·ber [táibə/-bər] [ˋtaɪbɚ] [加冠词 the] 台伯河：意大利中部的河流. 发源于图斯卡尼亚（Tuscania）地方的亚平宁山脉（Apennines），流经罗马，于奥斯蒂亚（Ostia）注入地中海.

Ti·be·ri·as [taibíəriæ̀s] [taɪˋbɪrɪ‚æs] 大巴列：以色列东北部加里利海西岸的古代都市. 公元 21 年左右由希律・安提帕（Herod Antipas）所建，以罗马皇帝提比略（Tiberius）之名而命名.

Ti·be·ri·us [taibíəriəs] [taɪˋbɪrɪəs] ～**Claudius Nero** 提比略（公元前 42～公元 37）：罗马皇帝. 在位期间公元 14～37 年.

Ti·bet, Thi- [tibét] [tɪˋbɛt] 西藏：位于中国西南部喜马拉雅山脉上，占青藏高原大部分. 拉萨（Lhasa）是最大的城市及政治、宗教、经济中心. ✲
T(h)i·bét·an *adj*. 西藏的，西藏人的，西藏语的. —*n*. **1** 西藏人. **2** 西藏语：与缅甸语同一语系.

tib·i·a [tíbiə] [ˋtɪbɪə] *n*. (pl. **-ae**) **1** 〖解〗胫骨（shinbone）（→图 SKELETON）. **2** 〖鸟〗胫骨. **3** 〖昆〗胫节：腿节（femur）与跗节（tarsus）之间的节. **tíb·i·al** *adj*.

tib·i·o·tar·sus [tìbiətá:səs/-tár-] [tɪbɪəˋtarsəs] *n*. (pl. **-si** [-sai] [-saɪ])〖鸟〗胫跗骨：脚的胫骨和跗骨.

Ti·bul·lus [tibʌ́ləs] [tɪˋbʌləs] **Albius**～提布卢斯（公元前 50～前 19）：古罗马的挽歌诗人.

tic [tik] [tɪk] *n*.〖医〗**1**（面部、手足等的）抽搐，局部习惯性肌痉挛（habitual spasmodic contraction of the muscles）. **2**（亦作 **tic douloureux** [dù:lərə́:] [‚dulǝˋrɚ]）痛性抽搐（trigeminal neuralgia）.

Tich· borne claim· ant [títʃbɔːn/-bɔrn] [ˋtɪtʃbɔrn] 蒂奇伯恩主张者：英国肉贩奥顿（Arthur Orton, 1834～1898）自称是遭遇海难的第十代准男爵之长子蒂奇伯恩（Roger Charles Tichborne, 1829～1854），要求恢复蒂奇伯恩家族财产的继承权，经过长期的诉讼审理之后败诉，并被指控伪证罪.

tide / 潮 日月对地球的引力及日月对海水引力之差，使得地面上的海水每天有两次涨潮，两次退潮. 在白天发生的称为潮，在黑夜发生的称为汐. 每当朔或望的时候，日月在地球的同一边或两边，引力相加，就会发生大潮. 而上弦或下弦，两者引力相消，则成小潮. 图为世界潮汐的分布情况，潮汐的高度和次数也会受到海流的影响.

tick[1] [tik] [tɪk] *n*. **1**〖动〗壁虱：壁虱目（Acarina）吸血性动物的通称. 常寄生于毛发及动物的绒毛上. **2** 寄生于鸟类、哺乳类的寄生性双翅类羊虱（*Melophagus*）属昆虫的通称. ✲


tick[2] [tik] [tɪk] *n*. **1** 枕头套，垫被（case, cover）. **2** ＝ticking.
tíck·ing *n*.（亚麻、棉等的）被套料.


tick[3] [tik] [tɪk] *n*. **1**（尤指钟表的）滴答声（slight recurring click）. **2**《英口语》钟表滴答之间，短时间，瞬间（moment, instant）. **3** 检验记号（√）. —*vt*. **1**（在项目上等）记上检验记号，核对（*off*）. **2**（钟表等）滴答滴答报出（时间）（*away*, *out*）；（记录器滴答滴答地响着）打出（信号）（throw）（*off*, *out*）. —*vi*. **1**（钟表等）滴答滴答报出时间（make a slight recurring click）. **2**（机械等）运转.
tick off《俗》叱责（reprimand）.
tick over（1）（内燃机）因齿轮脱离而缓转.（2）设法去做.
what makes (*a person*) ***tick***（人的）行为动机（motivation）.

tick[4] [tik] [tɪk] *n*.《口语》赊账（credit）. [TICKET 的省略形式]

tick·er [tíkə/-ər] [ˋtɪkɚ] *n*. **1** 滴答响的东西. **2**《口语》表（watch）. **3**《口语》（股票行情）自动收录器：一种将股票行情等自动印录于纸条上的接收装置. **4**《戏谑》心脏（heart）.
tícker-tàpe (*n*.)《美》（1）电报纸带.（2）（为表示欢迎时从窗口投出的）纸带.

:tick·et [tíikit] [ˋtɪkɪt] *n*. **1** 票，车票，入场券：—*a concert-ticket* 音乐会入场券 / *a railway-ticket* 火车票 / *Admission by ticket only*. 有入场券者方可进场. **2**（贴在商品上的）价格标签，标签（label）；广告单. **3**（对违反交通规则者发出的）传票. **4**（飞行员、船长、大副等的）执照（certificate）. **5** 薪水支付证书；退伍证. **6** ＝ ticket of leave. **7**《美》（政党在竞选时提出的）候选人名单（list of candidates）；（政党的）纲领（principles）. **8** [加冠词 the]《俗》适当的东西，想要的东西（correct or





desirable thing).
——*vt.* **1** 贴标签于(商品等). **2**《美》售票.
ticket-càrd(*n.*)广告单用厚纸.
tícket-collèctor(*n.*)收票员.
tícket of leave《英》(古时的)假释许可证.
tícket-òffice(*n.*)售票处.
tícket-pùnch(*n.*)剪票钳.
[废语的法语 *étiquet* ← 古法语 *estiquet*(*te*)(← *estiquier*, *estechier* 贴上),"(贴)标签"之意]

·tick·le [tíkl] [`tɪkḷ] *n.*, *v.* (**tickled**; **tickling**)——*n.* 痒感;轻触使痒.——*vt.* **1** 轻触使有痒感:——*tickle him with a feather* 用羽毛轻触他. **2** 使高兴,使愉悦,使满足(amuse):——*I was greatly tickled at the notion.* 想到那个真使我愉快. /*This will tickle his palate.* 这个可以满足他的口福. **3** 用手活捉(鳟鱼等)(catch with the hand).
——*vi.* **1** 觉得痒,有痒感:——*My foot tickles.* 我的脚发痒. **2** 使人觉得痒:——*The blanket tickles.* 毛毯使人感觉刺痒.

tick·lish [tíkliʃ] [`tɪklɪʃ] *adj.* **1** 怕痒的,易痒的(sensitive to tickling). **2** (问题等)需要小心处理的,棘手的(requiring careful handling). **3** 神经质的,难以取悦的.
tíck·lish·ly *adv.*
tíck·lish·ness *n.*

tick-tack [tíktæ̀k] [`tɪk,tæk] *adv.* 滴答声地.
——*n.* **1** 滴答声(ticking sound). **2** (赛马场中)赌主雇用的人以手势所做的信号.

tick-tock [tíktɔ̀k/-tɑ̀k] [`tɪk,tɑk] *adv.* (尤指有摆锤大钟的)滴答滴答响的.
——*n.* (似钟的)滴答滴答声.


t.i.d. 《略》*ter in die*(药方)一日三回(three times a day).
[拉丁语]

tid·al [táidəl] [`taɪdḷ] *adj.* **1** 潮的(of tides);受潮汐影响的,因潮水涨退的(actuated by the tides). **2** (船只等)班次根据潮汐涨落而定的.
tidal air〖生理〗潮(流)气:指正常呼吸时出入于肺部的空气.
tidal river 有潮河:海水倒灌所形成的河流.
tidal stream 潮流:因潮水的引力所引起的海水水平面的变动.
tidal wave(1)潮浪:因潮水的动荡引起的波浪.(2)(暴风、地震引起的)海啸.(3)(人心、舆论等的)动向,大变动.

tid·bit [tídbit] [`tɪdbɪt] *n.*:→TITBIT.

tid·dler [tídlə/-ər] [`tɪdlɚ] *n.*《英》《幼儿语·口语》**1** 小鱼(very small fish),(尤指)丝鱼(stickleback),鲤科的小鱼(minnow). **2** 非常小的东西(very small thing).

tick[1] / **壁虱**
种类多,体长多在1毫米以下,但亦有超出1厘米的.无头、胸、腹区别,呈椭圆形.脚4对,腹部之中有生殖腺.对人、家畜以及农作物有很大的伤害.



tid·dly·winks [tídliwiŋks] [`tɪdlɪ,wɪŋks],

tid·dle·dy- [-dəldi-] [-dḷdɪ-] *n.* 挑圆片:一种儿童在桌上玩的游戏.压桌上圆盘的一端,设法把盘上的彩色铁片,技巧地弹入自己的盘里.

·tide [taid] [taɪd] *n.* **1** 潮,潮汐,潮的涨退,潮流:——*The tide is in*[*out*]. 正在涨潮[退潮]/ *The tide is making.* 潮涨起来了. /*Time and tide wait for no man.*《谚》岁月不饶人. ✽ **2** 形势,动向,倾向:——*go with*[*against*]*the tide* 顺应[违反]时代潮流/*turn the tide* 使局势改观. **3** 盛衰,消长:——*the tide of popular interest* 舆论的消长趋势. **4** 涨潮. **5** 时,季节(time, season). ► 用于复合字以外《古》.
——*Whitsuntide* 圣灵降临节/*Christmastide* 圣诞季节.
——*vi.* **1** 随潮水漂流,趁涨潮进出港. **2** 克服(困难等)(get)〈*over*〉.
——*vt.* 使(人)克服(困难)(get)〈*over*〉:——*tide a person over difficulties* 使人克服困难.
tíde·less *adj.*
ebb tide 退潮.
flóod-tìde(*n.*)涨潮,满潮.
high tide 高潮.
low tide 低潮.
neap tide:→NEAP.
spring tide:→SPRING.
tíde-gàte(*n.*)防潮水闸:涨潮时开水闸以导入海水,退潮时关闭闸门以保持水位.
tíde-lòck(*n.*)潮汐船闸:位于有潮河或有潮海港和内港或运河之间的船闸,任何潮高,船只都可通过.
tíde-màrk(*n.*)(1)潮痕:指潮水或洪水留下的高潮或低潮痕迹.(2)《口语》污痕:指洗澡时人体未洗到的部位或浴缸水位所到处留下的痕迹.
tíde-rìp(*n.*)潮冲,激潮:潮流相冲而激起狂浪.

Tiepolo / **提埃坡罗**
图为提埃坡罗以意大利诗人泰梭(Tesso)的史诗为题材所画的作品(伦敦国家美术馆藏).他是巴罗克(Barogue)装饰画的大家,留下的许多杰作都是以神话、《圣经》及历史故事为题材,以一种超越平面构图的夸张透视法,来架构他的绘画世界.





tíde-wàiter(*n.*)〖史〗旧时海关负责上船监视卸货的人员.

tídewàter(*n.*)(1)潮汐水面;受潮水影响的海岸河口的水面.(2)《美》受潮水影响的沿岸地带.

tídewày(*n.*)(1)潮路;潮流的水路.(2)河口等有潮涨退而流动的部分.(3)潮流.

tid·ings [táidiŋz] [ˈtaɪdɪŋz] *n.*《语》[作单数·复数用]讯息,消息(news).

·**ti·dy** [táidi] [ˈtaɪdɪ] *adj.* (**-dier**;**-diest**),*n.*,*v.* —*adj.* **1** 整齐的,整洁的(neat):—*a tidy room* 整洁的房间. **2** 爱好整洁的:—*a tidy housewife* 爱好整洁的家庭主妇. **3**《口语》(量、程度)可观的(considerable):—*a tidy sum of money* 一笔相当可观的钱.

—*n.* **1**(沙发或椅子靠背、扶手等上的)罩单,套子. **2** 装零碎物品的容器;(洗物槽边的)垃圾箱. —*vt.* 使整齐,整顿,收拾(make neat, put in good order)〈*up*〉:—*tidy up one's room* 整理房间/*tidy*(*up*)*oneself* 打扮自己.

tí·di·ly *adv.*

tí·di·ness *n.*

:**tie** [tai] [taɪ] *v.* (**tied**;**tying**),*n.* —*vt.* **1** 捆绑,缚(fasten):—*tie a person's legs together* 捆绑某人的双脚.

2 系,拴(attach):—*tie the dog to the railings* 把狗拴在栅栏上.

3 打结(arrange to form a knot):—*tie one's shoes* [*shoelace*]绑鞋带/*tie a knot* 打个结.

4(以横木)系捆(椽木等)(bind):—*tie rafters* 系捆.

5 使(人)束缚[拘束]于(某种场合、情况)(restrict, bind)〈*to*〉:—*I am tied to my work.* 我被工作束缚住了./*I am much tied.* 我一点空闲[自由]也没有.

6〖音乐〗(把音符)用连结线连起来.

7(竞赛等)得分相同:—*tie a record* 记同分(作平手).

—*vi.* **1** 结起,打结:—*This rope doesn't tie well.* 这条绳结不好. **2** 得分相同(be equal in score)〈*with*〉:—*tie with one's competitor* 和对方赛成平手.

tie in 和…有关系,一致〈*with*〉.

tie up(1)系紧.(2)包扎.(3)使(活动)停止,(交通)中断;[通常作被动语态]使人忙碌,不能自由行动.(4)(使遗产不得出售)附加条件,限制资本使用.(5)(和人)合作〈*with*〉.

—*n.* **1** 绳,线,粗绳,索.

2 领带.

3 毛皮的小围巾.

4 关系,缘,拘束(link, bond):—*ties of blood* 血缘关系/*the ties of friendship* 朋友关系.

5 束缚[约束](obligation):—*Mothers often find their small children a tie.* 母亲们常常发现到她们的幼小孩子是累赘.

6(建筑物的)系材[棒].

7《美》〖铁路〗枕木(sleeper).

8〖音乐〗连结线;连结同音高的弧线,表示继续延长2音(dd=d)(→图 STAVE).

9〖电〗连结线,馈电线.

10(比赛时)同分,平手(drawn match).

11(平手后的)延长比赛直到一方获胜为止.

tíe-bàr(*n.*)系杆,转向拉杆.

tíe-bèam(*n.*)系梁,水平拉杆.(→图 ROOF).

tíe-pìn(*n.*)领带别针.

tíe-ùp(*n.*)(1)协力,合作.(2)停滞,僵局.(3)《美》(由于罢工、事故等使交通、业务)中断,停滞.

tíe-wig(*n.*)后面用黑缎带结的假发.

Tieck [tiːk] [tik] **Ludwig**～蒂克(1773～1853)德国浪漫派诗人、小说家、剧作家.

tied [taid] [taɪd] *adj.*《英》**1**(酒店等)直营的,特约的. **2**(宿舍)雇主租给雇员的. **3** 对外援助有附带条件的.

tied house《英》直营酒店,特约酒店;专售特定酿造厂的酒类的酒店(cf. *free house*).

Tie·po·lo [tjéipəlòu] [ˈtjɛpəˌlo] **Giovanni Battista**～提埃坡罗(1696～1770);意大利威尼斯派画家. ✽

tier [tiə/tiər] [tɪr] *n.* **1** 列,行(row, rank);(尤指剧场等的阶梯式座位的)一排,一列. **2**《澳》山脉(mountain range). —*vt.* 排成一列.

tierce [tiəs/tiərs] [tɪrs] *n.* **1** [T-]〖罗马天主教会〗第三时祷告;教会每日8次祷告时刻(canonical hours)中的第三时(早上9时). **2**〖击剑〗(8种防御姿势之中的)第三姿势,剑尖齐眼(→图 FENCING). **3**〖音乐〗(1)三度,三音.(2)风琴发出17度(二音阶加三度的)音栓. **4**《古》(1)蒂厄斯;英国容量单位,=42加仑.(2)能装1蒂厄斯的[容器].

Tier·ra del Fue·go [tiérə del fwéigou] [tɪˈɛrəˌdɛl fuˈɛgo] **1** 火地岛;麦哲伦(Magellan)海峡火地岛(Fuego)附近的岛群.1520年由麦哲伦(Magellan)发现,现在分属于智利与阿根廷两国. **2** 火地岛;占群岛的大部分,是该群岛的主岛. ✽

tiers é·tat [tjèəz eitáː/tjèərz] [ˌtjɛrz eˈtɑ]〖法国史〗(尤指法国大革命以前的)第三阶级,市民,平民(third estate).[法语]

tiff [tif] [tɪf] *n.* **1** 不高兴,不愉快(fit of peevishness). **2** 小争吵,小口角(slight or petty quarrel). —*vi.* 口角,争吵.


tif·fa·ny [tífəni] [ˈtɪfənɪ] *n.* 丝纱罗;亚麻薄布(一种透明的绸或麦斯林纱、平纹细布).
[古法语 *tifanie*(←希腊语 *theophaneia*),"基督显现"之意.显现节时基督穿过这一类的衣服]

tif·fin [tífin][ˈtɪfɪn]*n.*《印度》午餐(lunch). —*vi.* 吃午餐.[可能源于废语 *tiff*(饮,喝)]

:**ti·ger** [táigə/-gər] [ˈtaɪgɚ] *n.* **1** 虎(*Panthera tig-*

Tierra del Fuego / 火地岛 图为火地岛的乌斯怀亚(Ushuaia)镇.阿根廷领地(岛的东部)的首府.为世界最南端的市镇.全年气候寒冷,草地多,牧羊业极盛.

tiger / 虎
更新世时,生活在亚洲北部的虎,分布扩大到南方,成为亚洲的猫科中最具代表性的动物.体形魁梧,四肢强壮,力猛,性凶暴,常栖于山林,昼眠于草丛中,入夜则外出捕食禽兽.随气候及风土的不同,种类不一.
西伯利亚虎:虎中最大型的种类,体长2米以上.
苏门答腊虎:体小,赤褐色,颊毛长.
里海虎:又名波斯虎,黑色的横斑幅窄而密,腹部表面为白色.
印度虎:毛短,斑纹少,体黄褐色,腹侧部为白色.
白化种印度虎:印度虎的白变种,眼睛蓝色.


Siberian Tiger
西伯利亚虎
White Race of the Indian Tiger
白种印度虎
Sumatran Tige
苏门答腊虎
Caspian Tiger
里海虎
Indian Tiger
印度虎

tiger-beetle / 虎甲
一种美丽甲虫长约2厘米,体呈暗紫色且带有金红色或金绿色,前翅有白色小纹.常在有阳光的道路活动,人一接近即轻快飞舞,故俗称为"向导虫".



ris):亚洲产的大形猫科肉食哺乳动物.黄褐色的毛上有黑色横斑条纹,腹部为白色. ✿ **2** 与虎近缘的猫科动物的通称.尤指产于美国的美洲豹(jaguar)、美洲狮(puma)以及非洲南部的豹(leopard)等. **3** 残暴的人[动物]. **4**《口语》(竞赛的)强敌. **5**《英古》(穿着制服站在马车后面的)少年马夫. **6**《美俗》(欢呼之后的)喝彩声.

ti·gress [táigris] [ˈtaɪgrɪs] *n.* **1** 雌虎. **2** 残忍[凶悍]的女人.

tíger-bèetle(*n.*)虎甲:虎甲科(Cicindelidae)昆虫的通称.约2 000种,以捕虫为食. ✿

tiger cat(1)豹猫:猫科中形似老虎的数种中型动物的通称.(2)《澳》袋鼬(*Dasyurus quoll*):袋鼬科肉食性有袋动物.(3)虎皮色的家猫.

tíger-lìly(*n.*)卷丹(*Lilium lancifolium*):原产于亚洲的高大百合.橘色的花瓣上带有黑色斑点.

tíger-mòth(*n.*)灯蛾:为一般灯蛾科(Arctiidae)种类之通称,尤指从欧洲分布到日本及北美洲的灯蛾(*Arctia caja*). ✿

tíger('s)-èye(*n.*)(1)虎眼石:有光泽的黄褐色石英.可做为宝石. ✿ (2)《美》类似虎眼石光泽的釉药.

tíger-shàrk(*n.*)(1)(成长后斑点[斑纹]会消失的)鲨科鱼的通称.(2)大尾虎鲨(*Stegosfoma fasciatum*)或鼬鲨(*Galeocerdo cuvier*).

tíger-snàke(*n.*)虎蛇(*Notechis scutatus*):澳大利亚产眼镜蛇科的毒蛇.体呈褐色且带有黑色横条纹.

tíger-wòod(*n.*)美洲核桃木:原产于圭亚那的有条纹的树木,可作家具用材.

ti·ger·ish [táigəriʃ][ˈtaɪgərɪʃ] *adj.* 老虎似的(like a tiger);残忍的,凶猛的(cruel).

tí·ger·ish·ly *adv.* **tí·ger·ish·ness** *n.*

:tight [tait] [taɪt] *adj.* **1** 坚固的,坚实的(firmly constructed);不透水[空气]的:——*water-tight* 防水的/*air-tight* 不透气的.
2 紧密的,系紧的(closely held, drawn, fastened, etc.):——*a tight knot* 系紧的结.
3 (衣服等)紧身的,太紧的(too closely fitting):——*tight shoes* 太紧的鞋子.
4 严厉的,严格的(strictly imposed):——*tight control* 严格的管制.
5 (绳索等)拉紧的(stretched).
6 整齐的,简洁的(neat, compact).
7《口语》醉醺醺的(drunk).
8 头寸紧的,周转不灵的(difficult to obtain):——*Money is tight*.银根很紧.
9《口语》吝啬的,俭朴的.
10 麻烦的,难以应付的:——*a tight squeeze* 困境.
11 (竞赛等)势均力敌的:——*a tight race* 难分胜负的比赛.——*adv.* 紧密地,牢固地;紧张地.
——*n.* [pl.]紧身衣服. **1** (亦作 ***a pair of tights***)女性在舞台、运动场上穿的紧身裤. **2** 在滑雪、溜冰所穿的从头到脚的紧身运动衣.

tíght·ly *adv.* **tíght·ness** *n.*

tíght-fìsted(*adj.*)吝啬的,节俭的.

tíght-làced(*adj.*)(1)系紧的.(2)刻板的,严谨的.

tíght-lìpped(*adj.*)紧闭口的;不说话的.

tíght-ròpe(*n.*)(走钢索的)拉紧的绳索.

tíghtwàd(*n.*)《俗》守财奴,吝啬鬼.

:tight·en [táitən] [ˈtaɪtn̩] *vt.* 使紧,束紧,拉紧:——*tighten(up) a screw* 栓紧螺丝/*tighten one's belt* 束紧腰带,缩衣节食.——*vi.* 系紧,变紧.

Ti·gris [táigris] [ˈtaɪgrɪs] [加冠词 the]底格里斯河:美索不达米亚(Mesopotamia)平原东部的大河,与幼发拉底(Euphrates)河合流而成沙特阿拉伯(Shatt al Arab)河注入波斯湾.

T.I.H. 《略》Their Imperial Highnesses 殿下们.

ti·ki [tíːki] [ˈtiki] *n.*《新西兰》提基:以创世主或祖先的形象为蓝本的毛利族雕像,有大型木像或绿色岩石(新西兰翡翠)制的装饰用的雕像.

til·bur·y [tílbəri] [ˈtɪlbərɪ,-ˌbɛrɪ] *n.* 19世纪前半期流行的无篷二轮轻便马车. ✿
[源于发明者 *Tilbury*]



tiger-moth / 灯蛾
广泛地分布于世界各地,种类繁多.比较大型的体长约30毫米.展翅后约80毫米.成虫出现于8～9月左右,属夜间活动型昆虫.见灯火即飞扑,因此日本称之为"灯蛾".图为头胸有黑点斑的透翅灯蛾.

Til·bur·y Docks [tílbəri] [ˈtɪlbərɪ, -ˌbɛrɪ] 蒂尔伯里码头:位于伦敦桥下游约40千米的泰晤士河北岸,作为载运旅客及货物用的大型码头.

til·de [tíldə,-dei] [ˈtɪldə, -de] *n.* **1** 发音符号(～):在西班牙语中,放在n上面表示上颚音[ɲ]的记号.而在葡萄牙语,则放于元音上以表示发鼻音. **2** 波形符号(～)(swung dash).

tile [tail] [taɪl] *n.* **1** (屋顶用的)瓦(→图 ROOF);(铺在地板、隔墙、壁炉等的)砖,瓷砖(thin slab of baked clay). ✿ **2** (排水用的)瓦管. **3** 瓦料,烧过的黏土. **4** [集合名词]瓦,砖. **5** (麻将的)牌(decorated piece used in mahjongg). **6**《俗》帽子(hat),(尤指)大礼帽(silk hat).——*vt.* **1** 铺砖,排瓦. **2** (在一个国际性秘密互助团体"共济会"(freemasonry)的集会场)派人看守.

tíl·er *n.* **1** 砖瓦工人. **2** (共济会的集会场的)守门人(door-keeper).

tile-fish [táilfiʃ] [ˈtaɪlˌfɪʃ] *n.* 方头鱼:产于大西洋深海的鲈鱼目方头鱼科的大型食用鱼(*Lopholatilus chamaeleonticeps*).色蓝有黄斑点.

till¹ [til] [tɪl] *n.* **1** (银行、商店等)放置金钱的抽屉,钱箱(money-receptacle). **2** 放贵重物品的抽屉.

till² [til] [tɪl] *n.*〖地质〗冰碛物,冰砾泥(boulder clay);砂、砾、巨砾等混合的块状粘土.

till³ [til] [tɪl] *vt.* 耕(地),耕作(cultivate).


tíll·age, **tíll·er**¹ *n.*

:till⁴ [til] [tɪl] *prep.* **1** (特定的时间)直到…(up to):——*till now*[*then*]直到现在[当时]/*till evening* 直到傍晚. **2** [与否定语词连用]不到…时候不做…事(到…时候才做…事):——*John did not start till ten*.约翰到了10点才出发./*It was not till the next day that I got the papers*.直到第二天我才拿到文件.
——*conj.* **1** 直到…时候为止(up to the time when):——*Wait till I am ready*.等我准备好为止.
2 [与否定语词连用]不到…不做…(到…才…);——*We cannot understand a man till we have seen him*.在见过面之后,我们才能了解一个人.
► 与 until 同义字.置于句首时常用 until.

till·er² [tílə/-ər] [ˈtɪlɚ] *n.*(由根或茎的基部所长出的)嫩枝(shoot);吸根(sucker);树苗(sapling).

till·er³ [tílə/-ər] [ˈtɪlɚ] *n.*〖海〗舵柄:装在舵的头部,为掌舵用的水平棒(→图 BOAT).

tilbury / 无篷二轮轻便马车



till·ite [tílait] [ˈtɪlaɪt] *n.* 冰碛岩;冰碛物(TILL)凝结而成的岩石.

tilt[1] [tilt] [tɪlt] *n.* (马车上的帆布等制成的)顶篷(awning)(→图 WAGON).
——*vt.* 于…装上顶篷.

tilt[2] [tilt] [tɪlt] *vi.* **1** 倾斜,偏斜(assume a sloping position, heel over). **2** 骑在马背上以长矛来比赛刺击. **3** (以武器对…)戳刺,攻击(strike, thrust, run)〈*at*〉;责备,抨击.
——*vt.* **1** 使倾斜,使偏斜. **2** [通常用被动语态]〖地质〗(地层)倾斜,倾向(be inclined). **3** 以轮锤捶打[锻炼].
——*n.* **1** 倾斜,偏斜(sloping position). **2** (中世纪的)马上长矛刺击比赛. **3** (亦作 **tilt-hammer**)轮锤:锤的一方以枢轴支撑的锻铁用重铁锤.以凸轮或偏心轮的作用上下交互捶打.
full tilt 以全速(at full speed);以全力(with full force or impetus).
tílt-yàrd(*n.*)(中世纪的)马上长矛刺击比赛场.

tilth [tilθ] [tɪlθ] *n.* **1** 耕,耕作(tillage, cultivation, husbandry). **2** 掘土的深度(depth of soil dug or cultivated). **3** 耕地,农地.



tiger('s)-eye / 虎眼石
纤维状的角闪石以石英填补或置换而成,普通虎眼石的颜色为黄色并带有褐色斑纹,也有蓝灰色的蓝虎眼石(鹰眼石).南非是主要产地.

Tim. 《略》Timothy(《新约全书》的)《提摩太书》.

tim·bal, tym- [tímbəl] [ˈtɪmbl] *n.* 《古》定音鼓(kettledrum).
[法语 *timbale*,原为 *tamballe*←阿拉伯语 *at-tabl*(鼓)]



tile / 砖
图为伊斯兰教建筑的彩釉砖.此种有植物图样的砖自13世纪以来逐渐流行于波斯一带.而西班牙或非洲北部地区则多流行几何学图样的彩釉砖.

tim·bale [tæŋbá:l, tímbəl] [ˈtɪmbl] *n.* (模制的鼓形)夹心烤馅饼.


·**tim·ber** [tímbə/-bər] [ˈtɪmbə] *n.* **1** (建筑用的)木料,木材(wood). ✽ **2** [集合名词](木材用的)树木(trees). **3** (梁、直木等建筑物的)一块木材(piece of wood, beam). **4** 〖海〗(船的)木料,木材.
——*vt.* 以木材支撑(矿坑、隧道等的内部);以木材建造.
tím·bered *adj.* (1)木造的. (2)树林茂密的,树木多的.
tím·ber·ing *n.*
standing timber 树木,森林.
tímber-wòlf(*n.*):狼:栖息于北美北部森林地带的大型狼.

tim·bre [tæŋbrə, tæmbə, tímbə/tæŋbrə, tæmbər, tímbər] [ˈtɪmbə] *n.* **1** 〖音响·语音〗音色,音质:即使高度、强度相等的音,若其发音体、发声方式不同时,就会给人不同的感觉. **2** 〖音乐〗音色(tone color):特定乐器或声音的特质.
[法语.“唤人的铃”,原为“有铃的鼓”之意.←中世纪希腊语 *timbanon*(鼓)]

tim·brel [tímbrəl] [ˈtɪmbrəl] *n.* 《〖圣〗以外为古语》铃鼓(tambourine);类似铃鼓的乐器.
[中古英语,*timbre*(鼓)的指小词]

Tim·buk·tu [timbʌktú:] [ˌtɪmbʌkˈtu] **1** 廷巴克图:非洲西部的马里(Mali)共和国中部尼日尔(Niger)河畔的城镇.
2 (亦作 **Timbuctoo**)[作普通名词用]遥远的地方(very remote place).

:**time** [taim] [taɪm] *n.*, *v.* (**timed**; **timing**)——*n.* **1** (过去、现在、将来继续的)时,时间;(亦作 **Father Time**)[T-](拟人化的)时,时间老人(► 手持大镰刀及砂漏的样子):——*time and space* 时间与空间.



timber / 木材
木材的生产是挪威的主要产业,其圆木常靠水路运输,因到制材场的水路有许多迂回瀑布,于是在格洛马(Glomma)河底建造了一条长达3千米的隧道.

2 (一定长的)时间,期间:——*for the time being* 目前,暂时/*What a(long) time your've been!* 怎么那么久!

3 (历史上或特定的)时期,时代:——*the times of the Stuarts* 斯图亚特王室时代/*prehistoric times* 史前时代.

4 [sing. 或 pl.]时世(conditions of life or of a period):——*Times are good* [bad]. 时世好[坏].

5 时间:——We had no time to discuss it. 我们没有时间讨论它/give a person time 给某人一些时间.

6 [加 *one's*]一生,终身(*lifetime*):——The house will last my time. 这房子可以让我住一辈子. /in my father's time 在我父亲那个时代.

7 (该做…的)时,时期,良机:——There is a time for everything. 任何事情都有其适当的时机. /It's time I was going. =It's time for me to go. 是我该走的时候了.

8 分娩期;死期,临终(*date of death*):——She is near her time. 她快分娩了. /My time is drawing near. 我的死期将近了.

9 刑期.

10 服务时间,(工作的)年限:——serve one's time 服务所规定的年限.

11 按时计酬.

12 (竞赛的)时间;开始[终了]时刻:——*Time is up*. 时间到了.

13 时刻,…时:——*What is the time?* =*What tim is it?* 现在几点?

14 (一年、一日的)所经过的某一时间,季节(season):——*lunch time* 午餐时间/*this time of the year* 此季.

15 (特定的)机会,时机(occasion):——*for the first time* 最初,起初.

16 标准时间:——*Greenwich time* 格林尼治时间.

17 [pl.]回,次;倍:——*three times a day* 一天三次/*Three times five is*[*are*]*fifteen.* 三乘以五等于十五(3×5=15).

18 〖音乐〗节奏,韵律,速度,拍子.

19 〖军〗行进步调:——*double time* 跑步.

against time 赶时间,尽快地.

ahead of time 提早,提前.

all the time 一直,始终.

at a time 一次.

at one time (1)曾经,以前. (2)同时.

at the same time 同时;可是,还是(all the same).

at times 有时候,偶尔(now and then).

behind the times 落伍,过时.

from time to time 时常,间或(occasionally).

half the time (1)一半的时间. (2)《口语》长时间地,几乎总是(as often as not).

in no time 马上,立刻(rapidly, in a moment).

in time (1)及时,赶得上(not late, early enough)〈*for*〉. (2)终于,迟早(eventually, sooner or later). (3)(与音乐等)合节拍.

keep good[***bad***]***time***(钟表时间)准确[不准].

keep time(用手等)打拍子,合节拍[调子].

on time (1)准时. (2)《美》分期付款.

out of time 不合节拍.

pass the time of day《口语》(与人)打招呼〈*with*〉.

time after time=***time and*** (***time***), ***again*** 屡次,反复地.

the time of day 时刻,时(hour).

the time of one's life 一生中最快乐的[痛苦的]时光:——*have the time of one's life* 拥有一生中最快乐美好的时光/*give a person the time of his life* 给予某人一段最痛苦的时刻.

——*vt.* 1 决定时刻[时间],选择适当的时间来进行:——*He timed his journey to reach there before dark.* 他预定行程在天黑前到达那里. /*The remark was well*[*ill*]*timed.* 那项陈述很合时宜[不合时宜]. 2 计算[记录]…的时间[速度]:——*time a race* 测计比赛时间. 3 打拍子,合节拍[调子]:——*time one's steps to the music* 舞步配合着音乐.

——*vi.* 1 打节拍. 2 配合拍子〈*with*〉.

standard time:→STANDARD.

súmmer-tìme(*n.*):→SUMMER.

time and a half(加班的)工资加五成.

time and motion study(为提高工作效率的)时间与作业的研究分析.

tíme-bòmb(*n.*)定时炸弹.

tíme-càrd(*n.*)工作时间记录卡.

tíme-clòck(*n.*)打卡钟,考勤钟.

tíme-cònstant(*n.*)〖电〗时间常数:在电器电路等上表示与输入功率变化相对的输出功率值变化时,其时间上所产生的(耽搁)差距的数值.

time device 定时装置.

tíme-expòsure(*n.*)〖摄影〗定时曝光:不用快门的瞬间曝光而采用长[设定]时间的曝光.

time frame 时段,时间范围.

tíme-fùse(*n.*):→FUSE².

tíme-hònored(*adj.*)由来已久的,一如往昔的,自古以来的.

tíme-kèeper(*n.*)(1)钟表:——*a good time-keeper* 精确的钟表. (2)(竞赛、工作等的)时间记录员,计时员.

tíme-làg(*n.*)(刺激与反应,原因与结果等的)在时间上的间隔.

tíme-limit(*n.*)时间限制,规定时间内.

time of effect 有效期限.

time out《美》(1)(工作活动中的)暂停时间,休息时间. (2)〖运动〗(比赛中的)暂停.

tíme-piece(*n.*)时钟,计时器(chronometer).

tíme-sèrver(*n.*)趋炎附势者,机会主义者.

tíme-sèrving(*n.*)趋炎附势,机会主义.

tíme-shèet(*n.*)工作时间的记录纸.

tíme-sìgnal(*n.*)(广播、电视等的)报时信号.

time signature〖音乐〗拍号:全音符为1,而将每一小节含有的单位音符数以分数形式表示.

tímetàble(*n.*)(授课等的)时间表;(火车、船等的)时刻表.

tíme-wòrk(*n.*)按时计酬的工作.

time zone 时区:以格林尼治子午线为基准而每隔十五度的经线划分成同一时间的区域.

time·less [táimlis][ˈtaɪmlɪs] *adj.*《修辞·诗》
1 无限的,永久的(unending, eternal).
2 超越时间[时代]的,不限于特定时间的(not affected by the passage of time).

tíme·less·ly *adv.* **tíme·less·ness** *n.*

time·ly [táimli][ˈtaɪmlɪ] *adj.* 合时的,适时的(seasonable, opportune).

tíme·li·ness *n.*

tim(e)·ous [táiməs][ˈtaɪməs] *adj.*《主要用于苏格兰》合时的,适时的(timely).

tim·id [tímid][ˈtɪmɪd] *adj.* (**-ider;-idest**)胆小的,畏怯的(easily alarmed);羞怯的,腼腆的(shy):——(*as*)*timid as a rabbit* 非常胆小.

tím·id·ly *adv.*

tím·id·ness, **ti·míd·i·ty** *n.*

ti·moc·ra·cy [taimɔ́krəsi/-mák-][taɪˈmɑkrəsɪ] *n.* 1 财权政治:在亚里士多德哲学中所提倡的一种以人民财产多寡作为就任官职依据的政治思想. 2 荣誉政治,名誉至上主义;柏拉图哲学所主张(如斯巴达)的一种政治形态,认为热爱名誉即为统治者的主要动机.

ti·mo·crát·ic, -i·cal *adj.*

ti·mol·o·gy [taimɔ́lədʒi/-mál-][taɪˈmɑlədʒɪ] *n.*〖哲〗价值论(doctrine of values).

Ti·mon [táimən][ˈtaɪmən] 泰门:莎士比亚戏剧中的悲剧主角.公元前5世纪左右因朋友忘恩负义而痛恨全人类的雅典人.

Ti·mor [tíːmɔː/-mɔr, —ˊ][ˈtiːmɔr, tiˈmɔr] 帝汶岛:印尼中部小巽他群岛(the Lesser Sunda Islands)中最大的岛.东部原属葡萄牙,但1976年印尼的单方面宣布将它并入印尼领土. ✲

Timor Sea[加冠词 the]帝汶海:印度洋的一部分,位于帝汶岛与澳大利亚西北岸之间的海域.

tim·or·ous [tímərəs][ˈtɪmərəs] *adj.* 胆小的,畏怯的,羞涩的(timid).

tím·or·ous·ly *adv.* **tím·or·ous·ness** *n.*

Tim·o·thy[1] [tíməθi][ˈtɪməθɪ] 1 提摩太:自幼

Timor / 帝汶岛

帝汶岛岛民在拉网捕鱼.全岛多山,出产米、棉花、烟草、甘蔗、咖啡等作物,亦有金、锰等矿产.







Tintoretto / 丁托列托
《为门徒洗脚的基督》(部分,1546～1547,索尔兹伯里(Salisbury)威尔敦宫藏). 师承提香(Titian)的丁托列托以基督为题材的作品中,其创造性已达登峰造极的境界,动态性的构图与戏剧性的表现,给传统的威尼斯派作品带来一股新风气.

跟母亲研读《旧约全书》,日后成为使徒圣保罗(St. Paul)的得意弟子. 2《提摩太书》:于《新约全书》中,分前后两书,是保罗为主殉道前写给提摩太的两封信.

tim·o·thy² [tíməθi] [ˋtɪməθɪ] *n.* (亦作 **timothy grass**) 猫尾草,梯牧草(*Phleum pratense*);产于欧洲的禾本科牧草,穗呈长圆筒状. ✽
[1720 年左右据说美国农夫汉森(*Timothy* Hanson)将此牧草带进卡罗来纳(Carolina)].

tim·pa·ni [tímpəni] [ˋtɪmpə,nɪ] *n.* :→TYMPANI.

Ti·mur Lenk [timúə leŋk/-múər] [tɪmˋur leŋk], **Lang** [læŋ] [læŋ] :→TAMBURLAINE.

tin [tin] [tɪn] *n.*, *adj.*, *v.* (**-nn-**) —*n.* 1〖化〗锡:金属元素之一,可锻性相当高,银白色,摩擦即现美丽的光泽,可为青铜、焊锡等的材料. 因其耐酸性高而用途广泛. 元素符号 Sn,原子序数 50,原子量 118.69.
2《英》镀锡铁皮[马口铁]制的容器;罐头.
3 =tinplate.
4《英俗》钱(money).
—*adj.* 1 锡的. 2 镀锡铁皮[马口铁]的. —*vt.* 1〖冶金〗镀锡. 2《英》作罐头.
tín-cànning (*n.*) 敲空罐头为新婚夫妇庆祝(亦作 **tin-kettling**).
tínfòil (*n.*) (1)锡箔:薄似纸般的锡. 原作为镜子内面或宝石台架的材料. (2)锡纸:包装用的合金纸. —(*vt.*) 以锡箔[锡纸]包装.
tin god 徒有虚名的[人]东西.
tin hat《军俗》(士兵等的)钢盔.
Tin Lizzie 廉价小汽车(small cheap motor car).

Tintern Abbey / 廷特恩修道院
西多修道会的修士于 1131 年设立此修道院,又于 1287 年建立教堂,当时为建教堂搜括了大量的财富,但宗教改革时被毁弃. 1901 年其遗迹由王室购得.




► 原为 T 型福特车的昵称.
tín-òpener (*n.*)《英》开罐器.
Tin Pan Alley 流行音乐界.
tín-plàte (*n.*) 马口铁皮;镀锡的薄铁皮.
tín-pot (*n.*) 锡[马口铁]制茶壶. —(*adj.*) 锡[马口铁]制的;《轻蔑语》廉价的,粗制的(cheap, inferior).
tín-smith (*n.*) 白铁工,锡器匠.
tin soldier (尤指铅制的)玩具兵.
tín-stòne (*n.*) 锡石(SnO_2)(cassiterite).
tín-tàck (*n.*) 镀锡平头铁钉.
tínwàre (*n.*) 锡[马口铁]制品.

tin·a·mou [tínəmùː] [ˋtɪnə,nu] *n.* 鴂:产于中南美洲的鴂科(Tinamidae)鸟类的通称. 骨骼近似走禽类,外观似鹑.

tin·cal, -kal [tíŋkəl] [ˋtɪŋkəl] *n.* 原硼砂(crude borax);常见于亚洲等湖堆积物中的砂.

tinc·to·ri·al [tiŋktɔ́ːriəl] [tɪŋkˋtorɪəl] *adj.* 着色的,染色的(of color or dyeing);着色用的(producing color).



timothy grass / 梯牧草 以品质优良而广被栽培的一种多年生牧草. 密生长圆筒状的穗.

tinc·ture [tíŋktʃə/-tʃər] [ˋtɪŋktʃɚ] *n.* 1〖纹〗(纹章等用的)颜色、金属等的通称(→图 HERALDRY). 2〖药理〗酊剂:溶解在酒精或酒精和醚里的药剂.
3 (…的)微量,气味,臭味(slight flavor, spice, smack)〈*of*〉;(知识的)一知半解,肤浅(smattering). 4 色,色泽(tinge)〈*of*〉.
—*vt.* 1 着色,染色(color slightly). 2 使具有气味[风味](tinge, flavor). 3 使带有…(性质等)(affect slightly)〈*with*〉.

tin·der [tíndə/-dər] [ˋtɪndɚ] *n.* 1 干燥的易燃物. 2 火绒,火种:古时钻木取火或用铁敲打燧石取火所用的易燃物.
tín·der·y *adj.*
tínder-bòx (*n.*) 火绒匣.

tine [tain] [taɪn] *n.* 1 (耙子、叉子等的)齿(prong)(→图 HARROW). 2 (鹿等的角的)叉角枝(→图 DEER).

tin·e·a [tíniə] [ˋtɪnɪə] *n.*〖医〗癣,癣菌病(ringworm).

ting [tiŋ] [tɪŋ] *n.* (铃等的)叮当声(tinkling sound). —*vi.* 发出叮当响.

tinge [tindʒ] [tɪndʒ] *v.* (**tingeing** [tíndʒiŋ] [ˋtɪndʒɪŋ]), *n.* —*vt.* 1 染以浅淡的颜色(color slightly)〈*with*〉. 2 使(感情等)掺杂某种意味(modify by mixture)〈*with*〉.
—*n.* 1 浅淡的颜色(tint, slight coloring). 2 风味,气味(flavor, touch).

tin·gle [tíŋgl] [ˋtɪŋgl] *n.* 刺痛(slight pricking or stinging sensation);兴奋.
—*vi.* 1 感到刺痛. 2 (因兴奋而)引起激动.

tin·kal [tíŋkəl] [ˋtɪŋkəl] *n.* :→TINCAL.

tink·er [tíŋkə/-ər] [ˋtɪŋkɚ] *n.* 1 (尤指巡回流动的)修补锅、盘的工匠(mender). 2《爱尔兰》流浪汉,吉普赛人(gipsy). 3《美》万能匠,万能修理匠(jack-of-all-trades). 4 笨拙的修理,粗拙的工艺;拙劣的工匠(rough-and-ready worker, botcher).
not care a tinker's damn 毫不在乎,毫不介意.
—*vt.* 笨拙地修理,拙劣地修补(repair or patch, roughly)〈*up*〉.
—*vi.* 笨拙地修补,瞎忙(work amateurishly or clumsily)〈*at*, *with*〉.

tin·kle [tíŋkl] [ˋtɪŋkl] *n.* 叮当声(succession of short light ringing sounds). —*vt.* 使(铃等)叮当作响. —*vi.* 发叮当声.

tin·ner [tínə/-ər] [ˋtɪnɚ] *n.* 1 马口铁匠(tinsmith).
2 (制肉、鱼等的)罐头工人[业者](canner).

tin·ni·tus [tináitəs] [tɪˋnaɪtəs] *n.*〖医〗耳鸣.

tin·ny [tíni] [ˋtɪnɪ] *adj.* 1 锡的(of tin). 2 似锡的(like tin). 3 (罐头)有铁罐味的(having a metallic taste). 4 (声音等)很微弱的(thin and metallic).

tin·sel [tínsəl] [ˋtɪnsl] *n.*, *adj.*, *v.* (《英》**-ll-**) —*n.* 1 (装饰用的)闪闪发光的金属片,金银线. 2 金银线等编织而成的物品. 3 华丽而无价值的东西. —*adj.* 俗丽的(showy, gaudy, cheaply splendid).
—*vt.* 饰以金银线.
tin·sel·ly *adj.*
[拉丁语 *scintilla*(火花)]

tint [tint] [tɪnt] *n.* 1 颜色,色彩(color);(加白色而调出的)浓淡色调. 2 (画等)阴影,阴影部分(→SHADE). 3〖雕刻〗线晕,阴痕:刻细线及点来表现阴影.
—*vt.* 着色于…,染色(color).

Tin·tag·el [tintǽdʒəl] [tɪnˋtædʒəl] 廷塔杰尔:濒临英国康沃尔(Cornwall)郡北部海岸的村镇. 据说是亚瑟(Arthur)王的出生地,现在留有古城遗迹.

Tin·tern Ab·bey [tíntən/-tərn] [ˋtɪntɚn] 廷特恩修道院:位于英国格温特(Gwent)郡瓦伊河(River Wye)畔的一座西多修道会(the Cistercian Order)修道院的遗迹. 1131 年建立,亨利八世(Henry Ⅷ)时拆毁. ✽

tin·tin·nab·u·la·tion [tintinæbjuléiʃən] [,tɪntɪ,næbjəˋleʃən] *n.* (铃等的)叮当声,叮铃声.

Tin·to·ret·to [tintərétou] [,tɪntəˋrɛto] 丁托列托(1518～1594):本名雅各布·罗布斯提(Jacopo Robusti). 意大利威尼斯派画家. ✽

·ti·ny [táini] [ˈtaɪnɪ] *adj.* (**-nier; -niest**) 极小的，微小的(very small)：——*a tiny little boy*＝*a little tiny boy* 很小的小男孩．

-tion [-ʃən] [-ʃən] *suf.* [作名词用]表"动作"、"状态"、"结果"之意(例 *competition*，*definition*，*solution*)．

·tip[1] [tip] [tɪp] *n.*，*v.* (**-pp-**)—— *n.* **1** (尖)端，顶：——*the tips of the fingers* 手指尖．**2** 装在尖端的东西，(金属的)尖端部；(杖、伞等)顶端触地部分包镶的铜帽．**3** 金箔刷：涂金箔时用的又薄又平的刷子．**4** 马蹄前部的蹄铁．
——*vt.* 装于尖顶，装于前端：——*filter-tipped cigarettes* 装有过滤嘴的香烟．
típ-tòp(*n.*)(1)绝顶．(2)特优，极好．
——(*adj.*)极好的，顶尖的(excellently)．——(*adv.*)优秀地，美好地．

·tip[2] [tip] [tɪp] *v.* (**-pp-**)，*n.* ——*vt.* **1** 使倾斜，倾斜(cause to lean or slant)：——*tip a barrel* 使桶倾斜．**2** 翻倒，打翻(overturn)：——*Don't tip the canoe over.* 不要把独木舟打翻．**3**《英》倾出，倒出(discharge)〈*out*〉：——*tip the water out of a bucket* 把水桶的水倒掉．**4** (互道寒暄时以手)触摸帽边，微举帽边致敬：——*tip one's hat* 轻触帽子．**5** 轻打，轻击．**6**〖棒球·板球〗用棒轻擦球(轻击)．**7** (保龄球里)不用直接的方法把球打倒．**8**《俗》(预先知道优胜者或马匹而)秘密通知．**9** 给小费．
——*vi.* **1** 倾斜(lean，slant)．**2** 打翻，翻倒〈*over*〉**3** 给小费．
tip off(1)提供秘密情报(give private or secret information to)．(2)对…警告(warn)．
tip** a person **the wink：→WINK．
——*n.* **1** 倾，倾斜．**2**《英》垃圾场．**3** 轻打；〖棒球·板球〗擦棒球(light touch or blow)．**4** (赛马、投机等的)秘密情报，建议，暗示(useful hint or idea)：——*get a tip for the race* 得知竞赛的内情．**5** 小费，赏钱：——*give the redcap a big tip* 给脚夫一笔不少的赏钱．**tìp-and-rún**《英》(*n.*)一种适合孩童的板球玩法，即是击球员一触到球，就往前跑的玩法．
——(*adj.*)(游击战术)打了就跑的．**típ-càr**[**-càrt**](*n.*)(车身后方能倾倒货物的)倾卸车．**típ-càt**(*n.*)(1)棒打游戏：一种孩童游戏，跳起来用棒将尚未落至地面的两端尖细的木片挥打至空中，再用同一根棒击打木片至更远的地方．(2)棒打游戏的木片．
típ-òff(*n.*)秘密情报，暗示(hint)．
típ-ùp(*adj.*)(戏院的坐位)能上下活动的．

Tip·pe·rar·y [tìpəréəri] [ˌtɪpəˈrɛrɪ] **1** 蒂珀雷里：爱尔兰南部郡名．**2** 蒂珀雷里之歌：第一次世界大战中(1914～1918)英军将士爱唱的以"遥远的路蒂珀雷里"(It's a long way to Tipperary.)为开始的一首军歌．

tip·pet [típit] [ˈtɪpɪt] *n.* **1**〖史〗(袖、头巾等的)细长垂下的部分．**2**《古》(两端往前悬垂的)披肩围巾(cape，muffler)．**3** (英国国教教士举行宗教仪式时所披戴的)黑色圣带(→图 VESTMENT)．

Tip·pett [típit] [ˈtɪpɪt] **Sir Michael Kemp**～梯皮特(1905～)：英国作曲家，著有清唱剧《我们时代的孩子》(*A Child of Our Time*，1940)等作品．

tip·ple [típl] [ˈtɪpl] *vi.* 习惯性地饮烈酒(drink intoxicating liquor habitually)．
——*vt.* 常常喝少量的酒(drink repeatedly in small amounts)．
——*n.*《口语》烈酒(strong drink)．
típ·pler *n.*

tip·staff [típstɑːf；美＋-stæf] [ˈtɪpˌstæf] *n.* (pl. **-staffs**，**-staves**) **1** 尖端装有金属头的手杖．**2** (法警、警察等)持金属头的手杖的执法人员．

tip·ster [típstə/-stər] [ˈtɪpstɚ] *n.* (赛马等的)提供秘密消息者，预测优胜者．

tip·sy [típsi] [ˈtɪpsɪ] *adj.* 微醉的(slightly intoxicated)；脚步不稳的，蹒跚的(unsteady，staggering)．
típ·si·ly *adv.* **típ·si·ness** *n.*
típsy-càke (*n.*)有葡萄酒味的杏仁蛋糕．

tip·toe [típtòu] [ˈtɪpˌto] *n.* 脚尖．
on tiptoe(1)以脚尖．(2)兴奋地等待，热切地盼望．
——*adv.* ＝on tiptoe．
——*vi.* 以脚尖走．

great tit / 白颊山雀(大山雀) 山雀科中最大型的种类．分布于欧亚大陆及非洲北部．头部及胸部中央有纵行的黑色部分，颊白，全长约 15 厘米，食小虫，是受保护的鸟之一．



blue tit / 青山雀 背、翼、尾呈青色，胸、腹呈黄色．分布于欧亚大陆及非洲北部．

ti·rade [tairéid，ti-] [ˈtaɪred] *n.* 抨击性的演说；长篇激烈的演说(long vehement speech)．
[意大利语 *tirata*(←*tirare* 拉，射)]

·tire[1] [taiə/taiər] [taɪr] *v.* (**tired**；**tiring**)——*vt.* **1** 使疲劳(make weary)：——*The long walk tired me.* 长途步行使我疲劳．**2** 使厌烦(bore)：——*The long lecture tired the audience.* 冗长的演讲使听众厌烦．——*vi.* **1** 疲倦(grow weary)：——*He tires easily.* 他很容易疲劳．**2** 厌倦．**tíre·less** *adj.* **tíre·less·ly** *adv.* **tíre·less·ness** *n.*

·tire[2] [taiə/taiər] [taɪr] *n.*：→TYRE[1]．

tire[3] [taiə/taiər] [taɪr]《古》*n.* **1** 女用头饰(headdress)．**2** 衣服(attire)．——*vt.* **1** 以头饰打扮(adorn)．**2** 装扮(attire)．

:tired [taiəd/taiərd] [taɪrd] *adj.* **1** 疲乏的，疲倦的(exhausted)：——*be tired from*[*with*]*one's trip* 因为旅行而疲倦．**2** [叙述用法]厌倦，厌烦(weary)〈*of*〉：——*I'm tired of boiled eggs.* 我吃腻了煮蛋．/ *get tired of life* 活得不耐烦．**3**《俗》懒惰(lazy)．**tíred·ly** *adv.* **tíred·ness** *n.*

Ti·re·si·as [tairíːsiəs，-rés-] [taɪˈrisəs]〖希腊传说〗提瑞西阿斯：底比斯(Thebes)的盲人预言者．

·tire·some [táiəsəm/táiər-] [ˈtaɪrsəm] *adj.* **1** 令人厌烦的，无聊的(tedious)：——*a tiresome speech* 令人厌烦的演说．**2**《口语》可厌的，麻烦的(annoying)．
tíre·some·ly *adv.* **tíre·some·ness** *n.*

Tír na nóg [tìə nə nóug/tìər] [ˌtɪr nə ˈnog] 长青园：爱尔兰传说中的乐土．
[爱尔兰语＝land of the young]

ti·ro [táiərou] [ˈtaɪro] *n.*：→TYRO．

Tir·ol [tírəl，tiróul] [ˈtɪrəl]：→TYROL．

Tir·pitz [tíəpits/tíər-] [ˈtɪrpɪts] **Alfred von**～提尔皮茨(1849～1930)：德国的军人、政治家．

Tir·yns [tírinz] [ˈtɪrɪnz] 梯林斯：位于希腊南部阿尔戈斯(Argos)平原的古代城市，靠近迈锡尼，有迈锡尼式宫殿、城堡及巨石(Cyclopean)城墙的遗迹．

'tis [tiz] [tɪz]《古·诗》it is 的缩写形．

Ti·siph·o·ne [tisífəniː] [tɪˈsɪfəˌni]〖希腊神话〗底西福涅：复仇三女神之一(→FURY)．

·tis·sue [tíʃuː，-sjuː] [ˈtɪʃu] *n.* **1** 细薄的丝织物，薄绢(woven stuff)．**2**〖生物〗组织：——*muscular* [*nervous*]*tissue* 肌肉[神经]组织．**3** [加不定冠词 a](谎言的)一套，一连串〈*of*〉：——*a tissue of lies* 一套谎言．**4** (亦作 **tissue paper**)薄纸．


tit[1] [tit] [tɪt] *n.* (亦作 **titmouse**)山雀：为山雀科山雀属(*Parus*)小鸟的通称．**blue tit** 青山雀(*P. caeruleus*)．✽
coal tit 煤山雀(*P. ater*)．
great tit 白颊山雀(大山雀)(*P. major*)．✽

tit[2] [tit] [tɪt] *n.* 轻打．***tit for tat*** 还击，一报还一报(blow for blow，retaliation)．

Tit.《略》Titus(《新约全书》的)《提多书》．

Ti·tan [táitən] [ˈtaɪtn̩] *n.* **1**〖希腊神话〗提坦神族：乌拉诺斯(Uranus)与该亚(Gaia)所生的十二巨人族．包括了俄刻俄诺斯(Oceanus)、科厄斯(Coeus)、克里厄斯(Crius)、许珀里翁(Hyperion)、伊阿珀托斯(Iapetus)、忒伊亚(Theia)、瑞亚(Rhea)、忒弥斯(Themis)、摩涅莫绪涅(Mnemosyne)、福柏(Phoebe)、忒提斯(Tethys)、克洛诺斯(Cronus)．而宙斯(Zeus)和奥林波斯(Olympus)等诸神即由十二巨人族中克洛诺斯与瑞亚所生．**2** 巨人、大力士(person of superhuman size，strength，etc.)．





Titanic[2] /泰坦尼克号

1911 年 4 万余吨的泰坦尼克号豪华客轮建造完成并且由南安普敦(Southampton)开往纽约作处女航行. 不幸途中于纽芬兰的外海沉没,船员及乘客 2 208 人中有 1 513 人死亡,是世界上最大的海难事件. 也因此唤起大家对航运安全的重视.

ti·tan·ic[1] [taitǽnɪk] [taɪ'tænɪk] *adj.* 1 [T-]提坦神族的(of the Titans).
2 巨大的(gigantic, colossal).

Ti·tan·ic[2] [taitǽnik] [taɪ'tænɪk] [加冠词 the] 泰坦尼克号:英国的客轮,1912 年 4 月从欧洲开往纽约的处女航行途中因与冰山相撞沉没. ✽

ti·ta·nite[táitənàit] [taɪtə,naɪt] *n.* 榍石($CaTiSiO_5$):单斜晶系的矿物. 可用作宝石.

ti·ta·ni·um[taitéiniəm,ti-] [taɪ'tenɪəm,tɪ-] *n.* 〖化〗钛:银灰色的金属元素. 大多以化合物分布在矿物或黏土中. 可冶炼成特殊合金钢. 元素符号 Ti,原子序数 22,原子量 47.90.
ti·tán·ic[3] [-tǽnik] [-'tænɪk], **ti·tán·ous** *adj.*
[源于近代拉丁语. 巨人提坦神族 TITAN]

tit·bit[títbìt] ['tɪt,bɪt], **tid-** [tíd-] ['tɪd-] *n.*
1 精致的少量食物(delicate bit).
2 趣闻,花絮.

tithe[taið] [taɪð] *n.* 1〖史〗什一税:每年农作物收成的十分之一作为对神的奉献及用于教会、神职人员的费用.
2《修辞》十分之一(tenth part).
——*vt.* 课以什一税.
títh·ing *n.*〖史〗十家连保制(→FRANK-PLEDGE).
tithe barn 收纳什一税的谷仓.
tithe rent charge 代替什一税的现金缴纳. 1936 年废止.

Ti·tho·nus[tiθóunəs] [tɪ'θonəs]〖希腊神话〗提托诺斯:特洛伊王普里阿摩斯(Priam)的兄弟,为黎明女神厄俄斯(Eos)所爱,乃要求宙斯(Zeus)给予提托诺斯不死之身,但却忘了祈求永远的青春,因而衰老,只剩下声音.

ti·ti[tí:ti:] ['titi] *n.* (亦作 **tee-tee**)《新西兰》海鸟,(尤指)灰鹱(mutton-bird, sooty shearwater)、库克鹱;(Cook's petrel).
[毛利语]

Ti·tian[tíʃən]['tɪʃən] **Tiziano Vecellio** 提香(1477~1576):意大利威尼斯派的代表性名画家. ✽ **Titian red**(提香常常用来画女人头发的)赤黄色,赤褐色(bright golden auburn).

tit·il·late[títilèit] ['tɪtɪ,let] *vt.* 1 使人觉得发痒(tickle). 2 刺激使有快感(excite agreeably).
tìt·il·lá·tion *n.*

tit·i·vate, tit·ti-[títivèit] ['tɪtə,vet] 《口语》*vt.* [通常作反身动词]装饰,打扮,梳整(adorn, smarten);最后加工(润饰)(put the finishing touches to). ——*vi.* 修饰,装扮.

tit·lark[títlà:k/-làrk] ['tɪt,lɑrk] *n.* 1 鹨(pipit).
2《英》草地鹨(meadow PIPIT).

Titian/提香

《人生的三大阶段》(部分,1513,爱丁堡,国立苏格兰美术馆藏). 早年在威尼斯师从贝利尼(Gentile Bellini),受乔尔乔涅(Giorgione)的影响很大. 以谐调的美丽色彩及戏剧性的构图而闻名,被广泛推崇为威尼斯派最伟大的画家. 此画是以田园风景中带有寓意的画题而构思的,并反映出乔尔乔涅的风格.

ti·tle[táitl] ['taɪtl] *n.* 1(书、绘画、乐曲等的)题目,标题;〖电影·电视〗字幕.
2 =title-page.
3 头衔,称号,爵位,尊称.
4〖法律〗(1)所有权;财产,特别是不动产占有的法律权利. (2)=title-deed.
5 正当权利[资格](just or recognized claim)〈*to*〉:——*the title to the throne* 当国王的权利.
6〖教会〗名义圣堂:枢机主教成为名义上的主任主教的罗马教区教会.
7 以 K(carat)表示的金纯度(纯金为 24 K).
8〖运动〗优胜,冠军.
títle-dèed (*n.*)产权契约.
títle-pàge (*n.*)内封、扉页:印有书名、编者、作者、出版者等.
títle-pàrt[-**ròle**](*n.*)剧名角色:(以剧中主角之名为剧名时的)主角角色. 如歌剧《卡门》中饰演卡门这个角色.
[拉丁语 *titulus*(告示牌,称号)]

ti·tled[táitld] ['taɪtḷd] *adj.* 有官衔的,有爵位的(having a title of nobility).

ti·tling[táitliŋ] ['taɪtḷɪŋ] *n.* (封面上)烫金的书名,书脊烫金.

tit·mouse[títmàus] ['tɪt,maus] *n.* (pl. **-mice**):→TIT[1].

Ti·to[tí:tou] ['tito] **Josip Broz～, Marshal～** 铁托(1892～1980):南斯拉夫将军,政治家、总理(1945～1953)、总统(1953～1980).

ti·to·ki[titóuki] [tɪ'tokɪ] *n.* *Alectryon excelsum*:原产于新西兰的常绿乔木,木材坚而弯曲,花呈圆锥形,红色.

ti·trate[táitreit, tít-] ['taɪtret, 'tɪt-] *vt.*〖化〗滴定测量;以滴定法测定. 将既知浓度的试药滴下,直到反应完了时为止. 从其量可测定被验液体中成分的量.
ti·trá·tion *n.*

ti·tre, -ter[táitə/-tər] ['taɪtə] *n.*〖化〗滴定度:用滴定法所测定的溶液的作用强度.



toad-flax/细叶柳穿鱼
原为治疗胆囊、肝脏病症的药.

tit·ter[títə/-ər] [ˈtɪtə] *n.* 窃笑,忍笑(giggle).
——*vi.* 窃笑,忍笑.

tit·ti·vate[títivèit] [ˈtɪtəˌvet] *v.* :→TITIVATE.

tit·tle[títl] [ˈtɪtl] *n.* **1** (i 或 á 等字母上的)小点或其他符号(small written or printed stroke or dot). **2** 微少,微粒,微量(particle, whit).
[后期及中世纪拉丁语 *titulus*←拉丁语 *titulus*(TITLE 参考)]

tit·tle-tat·tle[títltæ̀tl] [ˈtɪtḷˌtætḷ] *n.* 闲谈,闲聊,搬弄是非,散布谣言(petty gossip). ——*vi.* 说长道短,闲谈.

tit·tup[títəp] [ˈtɪtəp] *vi.* (-**p**(**p**)-)跳跃,跳跃而行(mince, prance).
tít·tup·(p)y *adj.* [可能是马蹄声的拟声语]

tit·u·ba·tion[titjubéiʃən/-tʃu-] [ˌtɪtʃuˋbeʃən] *n.* **1** 蹒跚,摇摆.
2〖医〗蹒跚:因神经障碍而步行紊乱.

tit·u·lar[títjulə/-tʃulər] [ˈtɪtʃələ] *adj.* **1** 有头衔[称号]的,有正当权利[资格]的(held by virtue of a title).
2 标题的,名称的(relating to a title).
3 名义上的,徒有其名的,有名无实的(existing only in name).
——*n.* **1** (尤指名义上)有头衔或称号的人.
2 =titular bishop.
tít·u·lar·ly *adv.*
titular bishop〖罗马天主教会〗名义主教:尤指原管辖的教区在穆斯林地区的主教(bishop *in partibus infidelium*),现在已不复存在,但仍保留称号而挂名在罗马某些天主教堂的主教身上.
titular saint〖罗马天主教会〗教堂的守护圣徒.

Ti·tus[1][táitəs] [ˈtaɪtəs] **1** 提多:受使徒圣保罗(St. Paul)的引领相信耶稣基督,并成为圣保罗的助手. **2**《提多书》:《新约全书》中的一篇,圣保罗写给提多的信件.

Ti·tus[2] [táitəs] [ˋtaɪtəs] **1** ～ **Flavius Sabinus Vespasianus** 提图斯(40～81):罗马皇帝,在位期间79～81年,经过长期的包围,于70年占领了耶路撒冷.罗马史家尊称他为"人类的喜悦与宠儿".执政时他建成罗马的大竞技场.是位深得民心的皇帝.

tizz[tiz] [tɪz] , **tiz·zy** [tízi] [ˈtɪzɪ] *n.*《俗》心慌意乱,战栗(dither).

T. M.《略》**1** technical manual. **2** Their Majesties. **3** trade-mark. **4** transcen dental meditation 超脱静坐. **5** tactical missile 战术导弹.

tme·sis[tmíːsis] [təˋmisis] *n.* (pl. **-ses** [-siːz] [-siz])〖语法〗插词法:将复合词或短语中间插入其他词.如 toward 插入 to us ward.

T. M. O.《略》telegraph money order 电汇.


T. N. T.《略》trinitrotoluene〖化〗梯恩梯(三硝基甲苯),一种烈性的黄色炸药.

:to[(元音之前)tu,(辅音之前)tə;(强)tuː] [tu, tə, tu] *prep.* **1** [抵达地、方向]往,到,去…(in the direction of):——*go to Liverpool* 去利物浦/*I ran from my house to school*.我从家里跑到学校./*a journey to England* 英国之旅/*I have been to the station*.我(刚)去过车站.
2 [程度、范围]至,到…(as far as):——*fight to the last* 打到最后一兵一卒/*from beginning to end* 从头到尾/*The expenses amounted to* £ *5 000*.费用达到5 000英镑.
3 [时间的终点]到…时刻为止,…时刻之前:——*to this day* 到今天为止/*from morning to night* 从早到晚/*It is a quarter to three*.三点差一刻.
4 [目的、预定]为…:——*go to her rescue* 去解救她/*sit down to dinner* 坐下用晚餐.
5 [达到目的、状态等]使成…为止:——*go from bad to worse*(情况)越来越恶化/*drive a person to despair* 逼入绝境/*be frozen to death* 被冻死了.
6 [结果、效果]使人(意外的):——*To my surprise, he did not come*.令我惊讶的是他(结果)没有来./*Much to his disappointment, his son failed in the entrance examination*.使他很失望的是,他的儿子没有通过入学考试.
7 [比较、对比]与…比较:——*be superior*[*inferior*] *in learning to him* 在学识上比他强[差]/*The score is 6 to 2*.比数是6比2./*I prefer walking to climbing*.我比较喜欢走平地而不喜欢爬山.
8 [应对、反应]对…:——*I have no objection to that*.我对那件事没有异议./*I will speak to that question later*.稍后我再答复那个问题.
9 [适合、调和、一致]配合,适合,按照:——*adjust a telescope to one's eye* 将望远镜调整到适合眼睛/*sing to a person's piano* 跟随某人弹奏钢琴而唱/*This suit is made to measure*[*order*].这件套装是订做的[按照尺寸做的].
10 [行为、作用的对象]对…,为…,于…:——*give the book to him* 把那本书给他/*Listen to me*.听我说./*It seems to me absurd*.对我来说那太荒谬了./*be kind to others* 对别人应该和蔼亲切/*drink to a person* 为某人干杯/*Good luck to you*! 祝你成功.
11 [所属、附加]属于…,附加于…,加上:——*the key to his room* 他房间的钥匙/*He belongs to our class*.他在[属于]我们班上./*add his name to the list* 把他的名字加到名册上去/*That's all there is to it*.《口语》只不过是这些话而已.
12 [结合、接触]于(接):——*couple an engine to a train* 把火车头连接于列车(车厢)/*back to back* 背靠背/*Charge it to my account*.记在我的账上./*Don't hold to your opinion*.不要固执己见.
13《古》…以:——*call him to witness* 传他出庭作证/*take a woman to wife* 娶一个女人为妻.
14 [引导不定词](1)[名词用法]为,做:——*To master English requires at least three years*. = *It requires at least three years to master English*.要精通英文至少需要三年时间./*I want to read some interesting book*.我想读一些有趣的书./*My plan is to purchase the land first*.我计划先把那一块地买下来.
(2)[形容词用法]做…的:——*something to eat* 一些可以吃的东西/*make a promise to take her there* 约定把她带去那里.
(3)[副词用法]为了做…,一做…就…:——*He came to see me*.他来看我./*I was surprised to hear that*.我听了很惊讶./*He must be a fool to do such a thing*.会做这件事他必定是个蠢人./*To turn to the right, you will find the station*.向右转,你就会看到车站./*To tell the truth, I didn't see him*.说实话,我没有看到他./*English is very hard to learn*.英语很难学. ▶ (i)《口语》其前后关系意义清楚时,有时可以省略原形动词.——*You may start at once if you want to*.你愿意的话,可以立刻就走. (ii) 感官动词(see, hear, feel, etc.),及物动词(let, make, have, bid)之后不定式不加 to,在被动语态,要加带 to 的不定式.——*We heard her sing*. = *She was heard to sing*.我们听到了她的歌声.
——*adv.* **1** 在平常[应有的]状态下,停止,关闭:——*The man came to*(*himself*).那个人恢复正常了[清醒过来]./*The door was to*.门关着的.
2 开始工作,活动:——*He turned to at once*.他立刻开始工作.
to and fro 往复,来回,前后(backwards and forwards):——*walk to and fro* 走来走去.

T. O.《略》**1** Transport Officer. **2** turn over 翻至次页.

toad[toud] [tod] *n.* 蟾蜍:蟾蜍科无尾的两栖类动物的通称.除繁殖期以外都在陆上.体肥胖,皮肤有隆起的疙瘩. ✽
tóad-èater (*n.*)谄媚者(toady).
tóad-fìsh (*n.*)蟾鱼:产于美国、加拿大沿岸蟾鱼科(Batrachoididae)鱼的通称,常振动鱼鳔发出青蛙似的叫声,又名华脐鱼、琵琶鱼.
tóad-flàx (*n.*)(1)细叶柳穿鱼(*Linaria vulgaris*):产于欧洲、亚洲的玄参科柳穿鱼属的多年草本植物.花黄色,上有橘色斑点. ✽ (2)与柳穿鱼近缘的植物.
toad in a[**the**]**hole** 烤面拖牛肉:裹面粉、牛乳、鸡蛋的油煎牛肉、猪肉或肠子等.
tóadstòne (*n.*)蟾蜍石:昔日认为是在蟾蜍头中或身上形成的,被当成宝石或护身符.
tóadstòol (*n.*)伞菇,毒菌,(尤指)毒蕈.





toad/蟾蜍
身体肥胖,四足短,皮肤有隆起的疙瘩.图为澳大利亚产的龟蛙科的蛙,头上有似十字架图案的斑纹,故又称为天主教蛙.比较喜欢在干燥地区生活,大多潜入土中.

tobacco/**烟草** 肯尼亚人采收烟叶的情景(上图),烟草烘干作业(下图).抽烟本为美洲印第安人的习惯.哥伦布发现新大陆后便逐渐普及于全世界.

toad·y[tóudi] [todɪ] *n.* 谄媚者(toad-eater, sycophant). ——*vi.* 谄媚,奉承(fawn upon, behave servilely)〈*to*〉.

tóad·y·ism *n.*

·**toast**[toust] [tost] *n.* **1** 烤面包:——*two slices of buttered toast* 两片涂奶油的烤面包.
2 干杯的对象;名人,名士;〖史〗(值得大家举杯颂祝的人)社交界名流.
3 干杯,祝酒辞:——*drink a toast* 干杯/*respond*[*reply*]*to the toast* 答谢祝酒.
——*vt.* **1** 烤(面包、乳酪等)成黄褐色(brown or cook by heat). **2** 以(暖炉等)取暖(warm before a fire):——*toast oneself before the fire* 在炉火前取暖. **3** 为[祝某人健康而]干杯(drink to the health or in honor of):——*toast the king* 为国王干杯.

tóast·er *n.* 烤面包机.
tóasting-fòrk (*n.*)(为烤面包方便用的)长柄叉子.
tóast-màster (*n.*)(在宴席上)提议干杯的人,司仪.
tòast-ràck (*n.*)放烤面包片的架子.

·**to·bac·co**[təbǽkou] [təˋbæko] *n.* (pl. **-cos, -coes**) **1** (1)烟草;烟草属(*Nicotiana*)高茎的一年生草本植物的通称.尤指原产于热带美洲的烟草(*N. tabacum*).开白色或淡红色的筒状花,叶子呈椭圆形,把叶子烘干加工,可作烟丝、纸烟、鼻烟等. ✽ (2)类似烟草的(可作香烟的)植物. **2** 烟,烟丝.
tobacco heart〖医〗烟毒性心脏:因吸烟过度而发生的心脏病变.

to·bac·co·nist[təbǽkənist] [təˋbækənɪst] *n.* 烟草商(dealer in tobacco).

To·ba·go[təbéigou] [təˋbego] :→ TRINIDAD AND TOBAGO.

To·bi·as[təbáiəs] [təˋbaɪəs] 多比亚司:《次经》(The Apocrypha)《多比传》(the Book of Tobit)中多比的儿子.

To·bit[tóubit] [ˋtobɪt] **Book of**~[加冠词 the]《多比传》:《次经》的一书,以虔敬的犹太人多比为主角,描写他被掳到异邦的故事.

to·bog·gan[təbɑ́gən/-bɔ́g-] [təˋbɑgən] *n.* 平底橇:比赛用平底雪橇的一种,没有把手及刹车(→图 SLEDGE[1]). ——*vi.* 乘平底橇滑下山坡.

To·bruk[təbrúk] [təˋbruk] 托布鲁克:利比亚东北部的港口.第二次世界大战时,1941 年 1 月被英军攻占,4~11 月及 1942 年 6 月被德军包围攻陷,1942 年 11 月再度被英军占领.


to·by[tóubi] [ˋtobɪ] *n.* **1** (亦作 **Toby jug**)(戴三角帽矮胖老人形状的)啤酒杯(瓶). ✽ **2** "T-"木偶戏(Punch and Judy show)中训练有素的犬名,通常以颈部围着荷叶边的样子出现.
[男性名 *Tobias* 的昵称]

toc·ca·ta[təkɑ́ːtə] [təˋkɑtə] *n.*〖音乐〗托卡塔曲:一种形式自由、速度甚快的对位式风琴曲或古钢琴曲,以急速分散和音及音阶走句为特征的技巧性即兴曲.常常作为赋格曲(fugue)的前奏曲.
toc·ca·tel·la [tɑ̀kətélə/tɔ̀k-] [ˌtɑkəˋtɛlə],
toc·ca·ti·na [tɑ̀kətíːnə/tɔ̀k-] [ˌtɑkəˋtinə] *n.* 即兴曲.

toby / **啤酒杯(瓶)**







Toc H[tɔ̀k éitʃ/tɑ̀k-] [ˌtɑkˈetʃ] 《英》退役军人联谊会,第一次世界大战战友俱乐部:参加第一次世界大战的战友以提倡基督教的同胞博爱和社会奉献为目的所成立的协会. 1915 年由克莱顿(P. T. B. Clayton,1885～1972)创立.
[退役军人联谊会(*Talbot House*)的头一个字是为纪念 1915 年在比利时伊珀尔(Ieper)战线战壕突出部分的波佩灵厄(Poperinge)阵亡的塔尔博特(G. W. L. Talbot)而创立]

To·char·i·an, To·khar-[təkéəriən] [təˈkɛriən] *adj.* 吐查罗人的,吐查罗语的.
—*n.* **1** 吐查罗:存续至公元 1000 年左右有高度文明的中亚民族. **2** 吐查罗语:属印欧语系的语言. 见于 1904～1908 年在中国新疆发现的公元 7 世纪前后残存的寺院抄本、碑文中.

toc·sin[tɔ̀ksin/tɑ́k-] [ˈtɑksɪn] *n.* **1** 警报(alarm-signal). **2** 警钟.
[普罗旺斯语 tocarsenh(*tocar* 敲+*senh* 信号之钟)]

tod[1] [tɔd/tɑd] [tɑd] *n.* 《苏格兰·北英格兰》狐(fox).

tod[2] [tɔd/tɑd] [tɑd] *n.* [用于下面短语中] ***on** one's **tod*** 《英俗》独立地,单独地(on one's own).

:**to·day, to-day**[tədéi] [təˈde] *n.* **1** 今日,今天(this present day):—*Today is her birthday.* 今天是她的生日. **2** 近代,现代(modern times):—*the writers of today* 现代作家.
—*adv.* **1** 今天[今日]:—*It is Tuesday today.* 今天是星期二. **2** 现今,时下(nowadays):—*Today it isn't used.* 现今不再用它了.


tod·dle[tɔ́dl/tɑ́dl] [ˈtɑdl] *n.* **1** 东倒西歪的步伐. **2** 蹓跶. —*vi.* **1** 以短而不稳定的步伐走路(walk with short unsteady steps). **2** 漫不经心地走,散步(take a casual walk).
tód·dler *n.* 初学走路的孩子(child just learning to walk).

tod·dy[tɔ́di/tɑ́di] [ˈtɑdɪ] *n.* **1** 棕榈汁;(树液发酵所制成的)棕榈酒. **2** 在威士忌酒中加糖水、香料等制成的饮料.
[印度语 *tāṛī*(←*tāṛ* 椰子)]

to-do[tədúː] [təˈdu] *n.* 扰乱,骚动(commotion).

tody/**短尾鸡** 仅栖息于加勒比海的大安的列斯群岛. 目前所知有 5 种. 以昆虫为食.





Togo/**多哥**
农业国,除出产可可、咖啡、椰子油、棉花等作物以外,亦开采、输出磷矿石、铁矾土.

to·dy[tóudi] [ˈtodɪ] *n.* 短尾鸡:产于西印度群岛翠鸟属小鸟的通称. 与翠鸟有近缘,以食昆虫为生. ✲

·**toe**[tou] [to] *n.*, *v.* (**toeing** [tóuiŋ] [ˈtoɪŋ])—*n.*
1 脚趾:—*the big*[*little*]*toe* 大[小]脚趾头.
2 (鞋、袜的)趾部. **3** 蹄之前端.
4 趾状物;〖高尔夫球〗球杆杆头的前端.
on** one's **toes 机警的,敏捷的(alert).
—*vt.* **1** 缝接(袜子等的)趾部.
2 以脚趾碰触.
toe the line[***mark***] (1)(竞赛等)以脚尖站在起跑线. (2)服从(党的)规则,命令.
tóecàp (*n.*)(鞋的)脚尖包头.
tóe-dànce (*n.*)脚尖舞.
tóe-dàncer (*n.*)跳脚尖舞者.
tóe-dàncing (*n.*)脚尖舞.
tóe-hòld (*n.*)(1)(登山时)支持脚尖的地方. (2)踏脚用的支架,位置.
tóe-ìn (*n.*)汽车车轮的轻微向内倾斜.
tóe-nàil (*n.*)(1)脚趾甲. (2)〖木工〗斜钉下去的钉子.
tóe-òut (*n.*)汽车车轮的向外轻微倾斜.

toe-rag·ger[tóurægə/-ər] [ˈtoˌrægɚ] *n.* 《澳俗》流浪汉,漂泊者,落魄者(swagman, down-and-out person).

toga / **古罗马袍服**



toff[tɔf/tɑf] [tɑf] 《英俗》*n.* = swell *n.* 8.
—*vt.* 如绅士般地盛装(*up*).

tof·fee, -fy[tɔ́fi/tɑ́fi, tɔ́ːfi] [ˈtɑfɪ, ˈtɔfɪ] *n.* **1** 太妃糖:一种将糖、奶油或其他原料一起煮热后,再加以冷却成型的糖果. **2** 太妃糖的小块.
toffee apple 用牙签串起的一种外面包有太妃糖的苹果点心.
tóffee-nòsed (*adj.*)《英俗》自满的,自命不凡的(conceited, pretentious).

tog[tɔg/tɑg] [tɑg] *n.* [通常 pl.] **1** 《俗》衣服(clothes):—*football togs* 足球队的制服. **2** 《澳》游泳衣(swimming costume).

to·ga[tóugə] [ˈtogə] *n.* **1** 古罗马袍服:古罗马市民的外衣. 为用来覆盖全身而仅露出右臂的一块宽幅布料. ✲ **2** 制服,官服(gown, etc. associated with some profession). **3** 《美》官职(office);参议院议员之职(senatorship).
toga virilis [viríːlis] [vɪˈrilɪs] (古罗马男子满 14 岁为成人时所穿的)白外袍.

:**to·geth·er**[təgéðə/-ər] [təˈgɛðɚ] *adv.* **1** 一起地,一同地(in company):—*live together* 一起生活/*walk together* 走在一起.
2 聚集地,联合地:—*put together* 放在一起.
3 共同地,一致地(in union):—*be together in the business* 共同做一番事业.
4 同时地,一齐地:—*You cannot have both together.* 你不能同时拥有两者. / *They exclaimed together.* 他们齐声呼喊.
5 连续地,不断地:—*read for hours together* 连续地读了好几个钟头的书.
together with 并且,又(as well as, and also):—*Mary came in, together with John.* 玛丽跟约翰一同进来.

tog·gle[tɔ́gl/tɑ́gl] [ˈtɑgl] *n.* **1** 带链环的插销:穿锁扣用的带链环的销钉(→图 HASP).
2 (射入鲸体内而无法拔出的分叉式的捕鲸)鱼叉.
3 (亦作 **toggle-joint**)〖机〗肘接:弯头等用合叶(铰链)相接.
toggle iron (尤指捕鲸用的)鱼叉.

To·go[tóugou] [ˈtogo] 多哥:非洲西部的共和国. 位于加纳和贝宁之间,于 1960 年独立,首都洛美(Lomé). ✲


to·he·ro·a[tòuhiróuə] [ˌtohɪˈroə] *n.* 双带蛤:产于新西兰,与文蛤相似的食用双壳贝(*Amphidesma ventricosum*). [毛利语]

·**toil**[1] [tɔil] [tɔɪl] *vi.* **1** 辛劳,辛苦工作:—*toil at*[*on, through*]*a task* 辛苦工作.
2 艰苦地行进:—*toil up a steep hill* 很吃力地爬上一座陡峭的山.
—*n.* 劳苦,辛劳(labor);苦工,苦役(hard and continuous work):—*with great toil* 费了很大的劳力.
tóil·er *n.*
tóil·some *adj.*
tóil·some·ness *n.*

toil[2] [tɔil] [tɔɪl] *n.* [通常 pl.]罗网(net),陷阱(snare).
[古代法语 *toile*(布)←拉丁语 *tela*(织物)]

·**toi·let**[tɔ́ilit] [ˈtɔɪlɪt] *n.* **1** 化妆,打扮(process of dressing, arranging hair, etc.):—*make one's toilet* 化妆,打扮. **2** 《古》衣服,服装(dress, costume);服装款式. **3** 化妆室,更衣室. **4** (兼浴室的)厕所.
tóilet-pàper (*n.*)卫生纸.
tóilet-pòwder (*n.*)(淋浴、刮脸后用的)扑粉.
tóilet-ròll (*n.*)一卷装的卫生纸.
tóilet-sèt (*n.*)一套化妆用品.
tóilet-sòap (*n.*)化妆用香皂.
toilet vinegar 一种加在洗手水中的香醋.
toilet water 化妆水,花露水.
[法语 *toilette*(*toile* 的指小词,参照 TOIL[2]),原义为"化妆台的罩布"]


toi·let·ry[tɔ́ilitri] [ˈtɔɪlɪtrɪ] *n.* 化妆品类(articles used in making one's toilet).



toi·lette [twɑːlét] [twɑˈlɛt] *n.* (正式的)服装，装束(dress, costume).
[法语.参照 TOILET]

To·kay [toukéi] [toˈke] *n.* **1** 托考伊酒：匈牙利托考伊附近所出产的一种香甜葡萄酒. **2** 美国加利福尼亚州等地所出产类似托考伊酒的葡萄酒.

·to·ken [tóukən] [ˈtokən] *n.* **1** …的标记，象征(sign, symbol)(*of*)；特征(characteristic mark)：——*as a token of my esteem* 作为我尊敬的表征. **2** (特权、真实性等的)证物. **3** 纪念品，遗物：——*a birthday token* 生日礼物. **4** 代用[私铸]货币；商品交换券.
in token of 作为…的象征[证据](in evidence of).
——*adj.* 象征性的，名义上的：——*a token resistance* 象征性的抵抗.
book token 图书券.
gift token 礼券.
record token 唱片兑换券.
token payment (1)(借款还债的)订金. (2)象征性付款：支付债权人一部分的款项，尤指为表示不否认债款或义务，而支付债权国的部分金额.



Tolstoy / **托尔斯泰**
是标榜"为人生而艺术"的19世纪最伟大的作家. 幼时父母双亡，由叔母抚养长大. 历经军旅生活、经营田产、创办农民子弟学校、生活放荡不羁等曲折的生涯，他以此丰富的体验为题材写了大量的长、短篇小说以及评论等作品. 尤其50岁前后，他的人生观有了很大的改变，从艺术回到人生，开创了新的宗教原理，主张以无抵抗主义救世界. 72岁时所著的长篇小说《复活》一书中，把他的思想及对宗教、艺术的追求具体地表现出来，可说是一部19世纪的圣经.

token strike 短时间的罢工，象征性罢工.
token vote 〖议会〗象征性拨款表决：议会为允许政府可支用较大的金额、且无需再讨论而作的象征性表决.

To·khar·i·an [təkéəriən] [təˈkɛrɪən]：→TOCHARIAN.

To·ky·o [tóukiòu] [ˈtokɪ,o] 东京.

tol·booth, toll- [tòlbúːθ/tóul-] [ˈtol,buθ] *n.* 《苏格兰》**1** 市公所，市政厅(town hall, guildhall). **2** 都市的监狱(town prison).
[源于 TOLL[1] + BOOTH，"征税人办公室"之意]

told [tould] [told] *v.* tell[1] 的过去时、过去分词.

To·le·do [təléidou] [təˈlido] 托莱多：西班牙的都市. 1087～1560年间为莱昂·卡蒂蒂莱(Leon Castile)王国的首都，以铸造优良的刀剑而驰名. ✽

tol·er·a·ble [tɔ́lərəbl/tál-] [ˈtɑlərəbl] *adj.* **1** 可忍受的，可容忍的(endurable). **2** 尚可的，尚好的(fairly good, not bad).
tól·er·a·ble·ness *n.*
tól·er·a·bly *adv.*

tol·er·ance [tɔ́lərəns/tál-] [ˈtɑlərəns] *n.* **1** 雅量；宽容，容忍(willingness to tolerate, forbearance). **2** 〖医〗(对药物、毒药等的)耐(药)量，耐受性(capacity to tolerate). **3** 〖机〗公差：对机械制品的尺寸大小等可容许的误差范围.

tol·er·ate [tɔ́lərèit/tál-] [ˈtɑlə,ret] *vt.* **1** 容忍，忍耐，允许(endure, perit)；宽大处理，容许(allow to exist without interference or molestation). **2** 〖医〗(对药物等)有耐药量.
tól·er·ant *adj.* **tól·er·ant·ly** *adv.*

tol·er·a·tion [tɔ̀ləréiʃən/tàl-] [,tɑləˈreʃən] *n.* **1** 宽容，宽大，容许(tolerating). **2** 信仰自由，信仰默认.
Act of Toleration [加冠词 the]〖英史〗宽容法：1689年颁布附有条件的宗教法令，准许非英国国教徒有礼拜的自由.

Toledo / **托莱多**
图为公元前仍为罗马殖民地时，建于塔古斯河(Tagus R.)沿岸的城市，6～8世纪时为西哥特的中心，以后又逐渐发展，后因摩尔(Moor)人的入侵而成为伊斯兰教文化的中心，长久以来是西班牙的中心城市.

toll[1] [toul] [tol] *n.* **1** (道路、桥、市场、铁路等的)通行税，使用费，运费(tax, duty, charge)；《美》长途电话费(charge for a long-distance telephone call).
2 代价，牺牲(cost, damage)；死伤人数.
take toll of 取掉一部分(abstract a portion of).
——*vi.* 征[缴]使用税[费].
tóll-bàr (*n.*)(为征收通行费而于道路或桥头设立的)征收卡、关卡、收费门.
tóll-brìdge (*n.*)收费桥.
tóll-càll (*n.*)长途电话.
tóll-gàte (*n.*)过路(桥)收费门.
tóll-hòuse (*n.*)通行费征收处.
tóll-ròad (*n.*)收费道路：需缴纳通行费方可通行的道路.

toll[2] [toul] [tol] *vt.* **1** (缓慢而有规则地)鸣(丧钟等)(cause to ring). **2** 敲钟(报时). **3** 鸣钟告知(人的死亡). ——*vi.* (钟缓慢有规则地)鸣响(give out slow measured sounds).
——*n.* **1** 鸣钟. **2** 钟声(stroke of a bell).

Tol·pud·dle mar·tyrs [tɔ̀lpʌdl/tóul-] [ˈtolpʌdl] 托尔普德尔蒙难者：1834年英国多塞特郡(Dorsetshire)托尔普德尔村的6个农业劳动者，被以非法宣誓组织农业劳动者友爱工会的罪名，判7年流放的刑罚，后来因舆论的反对，于1836年获得特赦.

Tol·stoy [tɔ́lstɔi/tóul-, tál] [ˈtalstɔɪ] *n.* **Count Lev (Leo) Nikolaevich**～托尔斯泰(1828～1910)：俄国小说家、思想家. 生于名门贵族，为社会、人生、艺术上的矛盾而苦恼，经过种种挫折与努力之后离家，在寂寞的旅途中去世. 著有《战争与和平》(*War and Peace*)、《安娜·卡列尼娜》(*Anna Karenina*)等不朽的作品. ✽
Tol·stóy·an *adj.* 托尔斯泰主义的：主张朴素的生活，实践体力劳动，反对私有财产制度，厌恶战争与暴力.
——*n.* 托尔斯泰主义的信奉者.

Tol·tec [tɔ́ltek/tóul-, tál-] [ˈtoltɛk, ˈtal-] *n.* **1** (1)[the Toltecs]托尔特克族：美洲印第安人的一族. 以高超的建筑技术闻名. 9世纪以后以墨西哥的图拉(Tula)为中心而兴盛一时. 1168年放弃图拉，一部分迁徙至尤卡坦(Yucatan)地区，与马雅族(the Mayas)有接触. (2)托尔特克族人. **2** 托尔特克族语.
Tól·tec·an *adj.*、*n.*

tol·u [təljúː, tóulju] [təˈlu, ˈtolju] *n.* (亦作 **balsam of tolu, tolu balsam**)托卢香脂：产于南美洲的托卢香胶树(*Myroxylon toluifera*)所提炼的褐色有香味的树脂. 为止咳去痰的良药，亦可制香料. [哥伦比亚海港圣地亚哥·德·托卢(*Santiago de Tolu*)]

tol·u·ene [tɔ́ljuìːn/tál-] [ˈtalju,in] *n.* 〖化〗甲苯($C_6H_5CH_3$)(methyl benzene)：无色的液体炭化氢. 有类似苯的香味. 原采自托卢香胶树脂，现在则主要自煤焦油(coal tar)提炼而成，可制造火药、染料.

to·lu·ic [təljúːik] [təˈluɪk, ˈtaljuɪk] *adj.* 甲苯酸的. **toluic acid** 甲苯酸($CH_3C_6H_4COOH$)：二甲苯氧化后所得的酸. 有三同分异构体.

tol·u·ol [tɔ́ljuɔ̀l, tóu-/táljuɔ̀ːl] [ˈtaljuəl] *n.* 〖化〗工业用甲苯.

Tom[1] [tɔm/tam] [tam] 汤姆(男子名).
Great Tom 牛津大学基督教堂的大钟.
Great Tom of Lincoln 英国林肯大教堂中央的塔上大钟.
Long Tom (1)〖陆军〗长距离炮. (2)〖海军〗原为军舰中央部分架在旋转炮架上的长身炮.
Old Tom 烈杜松子酒(gin)的一种.
Tom Collins (由杜松子酒加糖、柠檬汁和苏打水调制而成的)汤姆·柯林斯酒.
Tom, Dick, and Harry 《通常为轻蔑用法》每一个人，凡夫俗子，张三李四(persons taken at random)；一般人(ordinary people).
Tom Fool 大傻瓜，愚蠢的人(type of witlessness)(→TOM[2]).
Tom o' Bedlam 〖史〗从伦敦的精神病院(BEDLAM)出院的疯人乞丐.
Tom Quad：→Tom Tower.
Tom Thumb (1)大拇指汤姆：童话中身高如拇指般大小的主角. (2)极矮小的人(diminutive person). (3)植物的矮小种.

Tom Tiddler's ground (1)(小孩游戏的一种)占地掠宝游戏:一人当鬼(Tom Tiddler),其他人乘机入侵鬼域抢夺宝物,一面玩一面叫着'We're on Tom Tiddler's ground, picking up gold and silver'. (2)容易获得利益的场所,宝山.
Tom Tower 汤姆钟楼:位于牛津大学基督教堂西边的四方院,在那里可仰视入口处的钟楼.此楼为英国建筑家雷恩(Wren)所设计建造,钟楼是容纳大钟(Great Tom)的地方. ✽
[男子名托马斯(*Thomas*)的省略形式]

tom[2] [tɔm/tɑm] [tɑm] *n.* 1 (动物的)雄性(male animal). 2 = tomcat.
tómbòy (*n.*)顽皮嬉闹的男孩子似的女孩,淘气姑娘(wild romping girl, hoyden). **tómcàt** (*n.*)公猫. **tómcòd** (*n.*)《美》产于阿拉斯加到加利福尼亚沿海及大西洋的鳕属(*Microgadus*)小型鳕鱼的通称. **tòmfóol** (*n.*)傻瓜,笨蛋(witless fellow). —(*adj.*)愚蠢的,愚昧的(stupid, senseless). —(*vi.*)做糊涂事(play the fool). **tòmfóolery** (*n.*)愚蠢的举动(foolish trifling);毫无价值的饰物(foolish ornaments). **tòmnóddy** (*n.*)(1)愚人,傻子(blockhead, fool). (2)《主苏格兰》角嘴海雀(puffin). **tómtit** (*n.*)大山雀,青山雀(blue tit).

tom·a·hawk [tɔ́məhɔːk/tɑ́m-] [ˈtɑməˌhɔk] *n.* 1 战斧,钺:北美印第安人当做武器、工具的斧头. ✽2《澳》(澳大利亚土著的)石斧,手斧(hatchet). —*vt.* 1 用战斧打[杀]. 2《澳》剪(羊)毛.


to·mal·ley [təmǽli] [təˈmælɪ] *n.* 龙虾肝(liver). ▶ 煮后变为绿色.

·**to·ma·to** [təmɑ́ːtou; 美 + -méi-][təˈmɑto, -ˈme-] *n.* (pl. **-toes**) 1 西红柿,番茄(*Lycopersicon esculentum*):原产于南美的茄科一年生草本植物.叶呈不整齐的羽状,开黄花,红色或黄色的果实可食用. 2 番茄的果实.
[墨西哥土语 *tomatl*]

·**tomb** [tuːm] [tum] *n.* 1 墓(穴)(grave). 2 地下安放骨灰的场所. 3 = tombstone.
tómbstòne (*n.*)墓石,墓碑.

tom·bac [tɔ́mbæk/tɑ́m-] [ˈtɑmbæk] *n.* 顿巴合金:铜与锌的合金,为制作廉价装饰品的原料.
[马来语 *tombaga*(铜)]

tom·bo·la [tɔ́mbələ, tɔmbóu-/tɑ́mbələ, tɑmbóu-] [ˈtɑmbələ] *n.* "翻筋斗"抽奖游戏(尤指在游乐会上进行的一种从旋转着的鼓中抽彩票的给奖游戏法).



Tom Tower 汤姆钟楼
为了安装7吨的大钟(Great Tom),1682年由英国建筑家雷恩(Christopher Wren)设计建造此钟楼,楼下有英国政治家托马斯·沃尔西(Thomas Wolsey)订造的古色古香的大门.

tome [toum] [tom] *n.* 1 (大型的)卷,册(volume). 2 大部头的书(large heavy book).

to·men·tum [təméntəm] [toˈmɛntəm] *n.* (pl. **-ta**) 1〖植〗茸毛,绒毛. 2〖医〗垫内丝毛,〖解〗软脑膜内的网状微血管.
to·mén·tose [-tous] [-tos], **to·mén·tous** *adj.*


tom·my [tɔ́mi/tɑ́mi] [ˈtɑmɪ] *n.* 1 (亦作 **Tommy Atkins**)[通常 T-]英国陆军士兵(British private soldier). 2 螺帽板钳,螺丝起子(spanner, screw-driver). 3《英》(尤指抵作工资而支付的)面包,物品,粮食;工人所携带的饭盒(food carried by workmen).
tommy gun (1)汤普森式冲锋枪(Thompson submachine-gun)(→图 GUN). (2)自动短枪.
tommy rot 胡说,无意义的话(nonsense).
[TOM 的昵称]

:**to·mor·row, to·mor·row** [təmɔ́rou/-mɔ́ːr-/-mɑ́r-][təˈmɔro, -ˈmɑr-] *adv.* 明天:—*He will arrive tomorrow.* 他明天会到.
—*n.* 1 明天(the day after today):—*the day after tomorrow* 后天. 2 (最近的)将来,未来(the (near) future):—*the world's tomorrow* 明日世界.

tom·tom [tɔ́mtɔ̀m/tɑ́mtɑ̀m] [ˈtɑmˌtɑm] *n.* 1 印第安人及非洲等土著用手打的鼓. 2 咚咚声.
[北印度语 *tamtam*, 拟声语]

·**ton** [tʌn] [tʌn] *n.* 1 吨(重量单位).(略:t) (1)(亦作 **long ton**)长吨,英吨(1 016千克,2 240磅). (2)(亦作 **short ton**)短吨,美吨(907千克,2 000磅). (3) = metric ton.
2 容积吨:船舶运货体积的换算单位,因物而异,木材为40立方英尺(1.12立方米),石材为16立方英尺(0.45立方米),盐为42蒲式耳(bushel)(1.53立方米),葡萄酒为252加仑(→TUN). 3 总吨,净吨:船的内部容积单位.100立方英尺(2.8立方米)为1吨. 4 船舶的排水吨. 5《英俗》(尤指机车)时速100英里(160千米)的速度(亦作 **ton-up**). 6《口语》多数,多量(large number or amount):—*tons of money* 巨款. **gross ton** 英吨.
metric ton:→TONNE. [*tun*(酒桶)的变形]

ton·al [tóunəl] [ˈtonḷ] *adj.* 1〖音乐〗音调的,音色的(of tone or tones);(赋格曲 fugue 等)调性的. 2〖绘画〗色调的,配色的.
tonal answer〖音乐〗本调答句:为保持调性,稍微改变模仿乐句的音程关系.尤指赋格曲答句时,不以正规的5度转调[真答句](real answer)答句,改以4度转调答句.




tomahawk / 战斧、钺
手拿现代样式战斧的肖肖尼族(Shoshoni)印第安人.



Tonga[2] / 汤加
穿着塔帕(tapa)的汤加舞孃.塔帕是产于太平洋诸岛的一种布,由楮等的树皮做成.

tone[1] / **色调**


光线含有各种不同波长的光，而由这些光的混合比例来决定各种不同颜色．颜色有色相、亮度、色度3个基本要素，要素的数值可表示各种颜色．所谓色调相当于色相，或者笼统地指要素的配合程度．美国色彩学者曼塞尔曾发明一种色谱系(Mansell colour system)：由表示无色亮度等级的立体中心轴放射状地并列，纵轴表示亮度，而横轴表示色度，等色相颜色排列成各种的等色相面．图示其中一面单色表示法的例子．



to·nal·i·ty [tonǽliti] [toˈnæləti] *n.* **1**〖音乐〗调性：一段乐曲里，以一个(主)音为中心，而其他音与之保持从属的有序关系，即为调性. **2**〖绘画〗色调，配色(color scheme of a picture).

ton·do [tóndou/tán-] [ˈtando] *n.* (pl. **-di** [-di:] [-di])圆形的浮雕[绘画].
[意大利语(←*rotondo* 圆形)]

·**tone**[1] [toun] [ton] *n.* **1** (尤指高低、音质、强弱等的)音(sound).
2 音调，音质，音色：—*the tones of a bell* 钟的音色.
3 语调，语气：—*in a gentle tone* 以温和的语调.
4〖语音〗(中国语等的)音调，声调，抑扬.
5〖音乐〗(1)乐音(musical note)：共鸣体经有规则的振动而产生的一定的音高与音质的音，分为基音(fundamental tone)与泛音(overtone). (2)纯音：不包括泛音的乐音. (3)《英》全音(阶)(亦作 **whole tone**)(→图 SCALE[3]).
6〖医〗健康的状态，正常的紧张度.
7 气质，风度，风格，一般的倾向(prevailing character)：—*the tone of the market* 市场情况.
8 精神状态，心情(state of mind, mood).
9 (颜色的)明暗，浓淡(shade of color)；色调，配色：—*a light*[*dark*]*tone* 淡[浓]明[暗]的色调/*three tones of red* 红色的3个色调. ✻
—*vt.* **1** 加上音调[色调](give quality of a sound or color to). **2**〖摄影〗(以药剂)改变(正片的)色调(alter the color of).
—*vi.* (颜色)调和(harmonize)：—*tone* (*in*) *with* 和…调和.
tone down 缓和…的声调[语调，色调]；(语气、色调等的)变缓和，变柔和.
tone up 提高[加强]调子.
Gregorian tones：→GREGORIAN.
tóne-àrm (*n.*)(电唱机的)唱柄支臂.



tóne-còlor (*n.*)〖音乐〗音色.
tóne-dèaf (*adj.*)〖医〗音痴的，五音不全的.
tóne-dèafness (*n.*)〖医〗音痴.
tóne-lànguage (*n.*)音调[声调]语言：汉语是以音调的变化来区别意思的语言.
tone poem〖音乐〗交响诗，音诗：把情景、故事、出场人物的气氛，以文学的、诗的心情，而用音乐表现出来的作品.

Tone[2] [toun] [ton] **Theobald Wolfe**～托恩(1763～1798)：爱尔兰的革命家．为爱尔兰人联合会(the United Irishmen)创建者之一.

tone·less [tóunlis] [ˈtonlɪs] *adj.* **1** (音色)单调的，无特征的(without distinctive quality). **2** 单调的，缺乏表情的(dull, lifeless, unexpressive).
tóne·less·ly *adv.*
tóne·less·ness *n.*

tong [tɔŋ/tɔːŋ, taŋ] [taŋ] *n.* **1** (中国旧时的)帮会，团体(association). **2** (尤指华侨的)秘密团体(secret society). [汉语 *tang*(堂)]

ton·ga[1] [tóŋgə/táŋ-] [ˈtaŋgə] *n.* 印度的小型双轮马车.

Ton·ga[2] [tóŋgə/táŋ-] [ˈtaŋgə] (亦作 **Tongan Islands, Friendly Islands**)汤加：位于南太平洋斐济群岛(Fiji Islands)东方由汤加群岛所组成的英联邦的王国．1970年独立，首都努库阿洛法(Nuku'alofa). ✻
Tón·gan *adj.*，*n.*


tongs [tɔŋz/tɔːŋz, taŋz] [taŋz] *n.* (亦作 ***a pair of tongs***)[pl.]*n.* 夹具，钳子，夹子，夹剪(用弹簧或铰链、合叶等连结起来的夹具). ✻

·**tongue** [tʌŋ] [tʌŋ] *n.* **1** 舌：—*put out one's tongue* 伸出舌头. ✻
2 (供食用的)动物舌头.
3 口才，说话能力(faculty of speech)：—*lose one's tongue*(因吃惊而)说不出话来.
4 讲话的方式，讲话态度，措词：—*have a fluent tongue* 口若悬河，能言善道.
5 本国语，语言(language)：—*one's mother tongue* 母语.
6 舌状物；皮带扣；岬，海湾；(钟、铃的)舌，(马车的)车辕，(皮鞋的)鞋舌(→图 SHOE)；(转辙器的)企口(→图 JOINT[1]).
find *one's* ***tongue*** (惊吓后)渐渐恢复说话能力.
give tongue (猎犬发现猎物的臭迹时)吠叫(bark).
have *one's* ***tongue in*** *one's* ***cheek*** 挖苦，讽刺，毫无诚

tongue / **舌**

人的舌头具有摄取食物、调节发音、辨别味觉等功能.

tongs / **夹具**



意或开玩笑(地说话).
hold *one's* ***tongue*** 缄默(be silent).
on the tip of *one's* ***tongue*** (话)即将说出,就在嘴边上.
stick *one's* ***tongue in*** *one's* ***cheek*** (表示嘲弄、轻视等)以舌尖鼓起面颊.
with *one's* ***tongue in*** *one's* ***cheek*** 不正经地,讽刺地,毫无诚意或开玩笑地(说话):——*speak with one's tongue in one's cheek* 说话毫无诚意.
——*vt.* 1 (在板上)装榫舌.
2 (管乐器)用舌头吹奏.
——*vi.* 1 说出,讲话(utter, speak).
2 用舌头发出突然中断的声音(staccato).
gift of tongues [加冠词 the](神秘地授予原始基督徒)说多种语言的能力(〖圣〗《使徒行传》2).
tóngue-bit (*n.*)(把马舌放在马嚼子下)钉在板上的马衔,指受约束,动弹不得,无法行动.
tóngue-fìsh (*n.*)舌鳎(sole).
tòngue-gráfting (*n.*)舌接法:接木削成楔子状插入台木缺口的接合方法.
tóngue-tìe (*n.*)〖医〗结舌,舌系带短缩:因舌系带短小而不能清楚发音.
tóngue-tìed (*adj.*)(1)短舌的,结舌的.(2)(因害羞、内向等)张口结舌的,说不出话的.
tóngue-twìster (*n.*)绕口令.

ton·ic [tánik/tɔ́n-] [ˋtɑnɪk] *adj.* 1〖生理·医〗(尤指肌肉)紧张的(producing tension);紧张性的;僵硬性的(with sustained muscular contraction). 2 使强壮的,精力充沛的,心神清爽的(strengthening, invigorating, bracing). 3〖音乐〗主音的(of the keynote). 4〖语音〗重读的,重音的. 5 (语言)用音调区别意思的. ——*n.* 1 强壮剂,滋补品;用来刺激[鼓舞]的事物(invigorating influence).
2 = tonic water. 3〖音乐〗主音(keynote)(→图 SCALE³). **tón·i·cal·ly** *adv.*
tonic major 大调主音.
tonic minor 小调主音.
tonic sol-fa 首调唱名法:视唱法、记谱法的一种. 大调的主音是(doh),小调的主音是(lah),其他的音依照与主音的关系各以(ray),(me),(fah)…表示. 音符、休止符的长短以及节拍,用纵线及冒号等表示.
tonic water 做鸡尾酒用的碳酸水.

to·nic·i·ty [tənísiti] [təˋnɪsətɪ] *n.* 1 (身心的)强壮,健壮(being tonic). 2〖生理〗(肌肉等的)紧张状态.

:to·night, to-night [tənáit] [təˋnaɪt] *n.* 今夜,今宵(the present night):——*a year ago tonight* 去年的今夜. ——*adv.* 今晚:——*I will see you tonight.* 今晚我会去看你.

ton·ka bean [tɔ́ŋkə/táŋ-] [ˋtɑŋkə] *n.* 1 零陵香豆:产于南美豆科乔木香豆树芳香的黑色杏仁形种子. 用于制造香烟、香水. 2 零陵香豆树 *Dipteryx odorata*, *D. oppositifolia*.

ton·nage [tʌ́nidʒ] [ˋtʌnɪdʒ] *n.*〖海〗1 吨位,载重量:商船的容积,以 1 吨=100 立方英尺(2.8 立方米)计算. 2 [集合名词](一国商船等的)总吨位,总载重量(shipping). 3 吨税:对船所运载的货物及运费以吨计所课的税.
displacement tonnage〖海〗排水量吨位,排水量:船装载货物到满载吃水线(load line)为止时所排除的海水重量. 海水 35 立方英尺(0.99 立方米)为 1 吨,以英吨(长吨)表示. 用以表示军舰的吨位.
gross tonnage〖海〗总吨位:量吨甲板(tonnage-deck)上下两层的总容积.
net [register] tonnage〖海〗净吨位,登记吨位:从总吨位扣除引擎室、船员居住区等容积的吨数. 用于船舶登记或有关海运的课税评价的标准.
tonnage and poundage〖英史〗吨税和镑税:吨税对进口的每桶葡萄酒课税,镑税则是对进出口商品原价每镑所课的关税. 经过议会通过供君主实施,但于 1629 年查理一世(Charles I)违反法律,根据自己的权限课税.
tónnge-dèck (*n.*)〖海〗量吨甲板:龙骨向上的第二层甲板.
under-deck tonnage〖海〗甲板下吨位:船的吨位甲板下的船体容积,以 1 吨 100 立方英尺计算.

tonne [tʌn] [tʌn] *n.* 公吨(metric ton):质量单位,=1 000 千克,常衡 2 205 磅.(略:t)[法语]

ton·neau [tónou/tʌnóu] [tʌˋno, təˋno] *n.* 汽车后面有坐位的部分.

to·nom·e·ter [tənɔ́mitə/-námitər] [toˋnamətɚ] *n.* 音调计:音叉等用以测量音高的仪器的通称.

ton·sil [tɔ́nsil/tán-] [ˋtansl] *n.*〖解〗扁桃(腺)(→图 HEAD).
tón·sil·lar *adj.* 扁桃(腺)的.

ton·sil·lec·to·my [tɔ̀nsiléktəmi/tàn-][ˌtansḷˋɛktəmɪ] *n.*〖医〗扁桃(腺)切除术(surgical removal of the tonsils).

ton·sil·li·tis [tɔ̀nsiláitis/tàn-] [ˌtansḷˋaɪtɪs] *n.*〖医〗扁桃(腺)炎(inflammation of the tonsils).

ton·so·ri·al [tɔnsɔ́:riəl/tan-] [tanˋsorɪəl] *adj.*《戏谑》理发师的(of a barber);理发(术)的.

ton·sure [tɔ́nʃə/tánʃər] [ˋtanʃɚ] *n.* 1 (僧侣的)剃发;尤指就任神职或进入修道院前的剃发仪式. 东正教将头发全部剃掉,而罗马天主教会在 1972 年以前则是将头发剃成只剩一圈的发式. ✲
2 头上剃光的部分.
——*vt.* 剃…的头发,削发(shave the head of).

ton·tine [tɔntí:n, ˊ — /tantí:n, ˊ —][tanˋtin, ˋtantin] *n.* 1 汤鼎氏养老金:一种参加者共享一笔养老金,随着参加者由于死亡而人数减少时,生者所分配的养老金额便相对地增加,最后一个生者享受所剩全部储金的养老保险制. 2 汤鼎氏分配制:人寿保险契约者分红法的一种,投保人因死亡或不履行契约时,其他生存者的红利便随着增加,且至一定的期间后分配红利.
[源于那不勒斯的银行家汤鼎(*Lorenzo Tonti*). 1653 年法国开始实行此法]

·too [tu:] [tu] *adv.* 1 也,亦(also, as well);并且,此外(moreover):——*Take this box too.* 这个盒子也拿去. / *He is clever, and rich too.* 他既聪明又有钱.
2 超过…,太过于…(in excess, more than enough)〈*to do*〉:——*This book is too difficult*(*for him*)*to read.* 这本书(对他来说)太难读了. / *It is too good to be true.* 这简直棒得令人不敢相信. 3《口语》非常,极(very):——*It is too beautiful.* 那实在美极了.
cannot…***too***… 无论…也不为过:——*You cannot be too careful.* 你尽可能地小心点.
none too 一点…都没有:—— *The movie was none too interesting.* 这部电影一点趣味也没有.
too much(***of a good thing***) 敌不过,受不了:——*This is too much for me.* 这个我实在受不了.

too·art [túɑ:t/-ɑrt] [ˋtuart] *n.* :→TUART.

took [tuk] [tʊk] *v.* take 的过去时.

:tool [tu:l] [tul] *n.* 1 用具,器具(implement);工作机械:——*a broad tool*(石工用的)大型凿子/*a farming tool* 农具. 2 (工作机械的)刀尖,切削的部分. 3 工具,方法:——*Books are the tools of a student.* 书是学生的工具. 4 被当做工具的人,手下[傀儡](person used as a mere instrument by another):——*use her as a tool* 把她当做工具. 5〖装订等〗(将图案压印于皮革表面的)压型(器). 6 (油漆用的)刷子.
——*vt.* 1 用凿子修整(石等). 2 压印(皮革表面).
3《俗》驾驶(汽车、马车等)(drive).
——*vi.* 1 使用工具,加工. 2《俗》乘坐车子[马车](drive, ride)〈*along*〉.
tool up (工厂)提供机械装备.
tóol-hòuse[-shèd] (*n.*)堆放工具的小屋.
tóol-pòst[-rèst] (*n.*)(车床的)刀架(→图 LATHE²)


tool·ing [tú:liŋ] [ˋtulɪŋ] *n.* 1 (尤指用大型凿子制成的)琢石装饰面(stone-dressing). 2〖装订〗(装订皮革封面的)压印图案或花纹.

toot [tu:t] [tut] *n.* (法国号、喇叭等管乐器的)鸣声.
——*vi.* (管乐器等)吹奏.
——*vt.* 吹奏(管乐器等).

:tooth [tu:θ] [tuθ] *n.*(**pl. teeth**), *v.* ——*n.* 1 齿,牙齿:——*a decayed tooth* 蛀牙. ✲2 齿状物;〖植〗(叶缘如锯的)缘齿;岩石突出的部分;(梳、锯、凿、耙、叉等的)齿;〖机〗(齿轮的)齿;[sing.](木炭画纸、油画画布等的)粗糙的表面(rough surface). 3 (食物等)喜好,嗜好(sense of taste, liking).
armed to the teeth 武装到牙齿.
cast[***fling***]***a thing in a person's teeth*** 因…事而责备某人.
in the teeth of 不顾…(in spite of);反对…(in opposition to);面对着(风等)(in the face of).
put teeth in(***to***) 使(法律等)生效,使有效(make effective).
set *one's* ***teeth*** (因发怒、下决心等而)咬紧牙关.
show *one's* ***teeth*** 表示敌意[恶意],威胁.
tooth and nail 猛烈地,拚命地:——*fight tooth and nail* 激烈地打斗.
——*vt.* 在…装上齿状物[齿状突起,锯状物]:——*tooth a saw* 锉锯齿.

tonsure / **剃发** 图为剃发的圣本笃(Benedict)修道院修士. 这种习惯始于 5 世纪,据说是"圣彼得宝冠"(*Coronal of St. Peter*)的象征.







tooth / **齿** 图为约在 300 万年前更新世时熊的犬齿化石，左上图为人类牙齿的构造.

——*vi.*（齿轮）衔接.

tóoth·less *adj.*

tóoth·less·ly *adv.*

tóoth·less·ness *n.*

smàll-tóoth-còmb（*n.*）《英》细齿梳.

tóot-brùsh（*n.*）牙刷.

tóothing-plàne（*n.*）锯齿刨.

tóoth-pàste（*n.*）牙膏.

tóoth-pìck（*n.*）(1)牙签.(2)《俗》前端细窄的小船.(3)(常作 **Arkansas tooth-pick**)《美俗》一种钢制单刃大型猎刀(bowie-knife).

tóoth-pòwder（*n.*）牙粉.

tóoth-shèll（*n.*）(1)角贝：掘足纲软体动物的通称.壳形细长如牛角.(2)角贝的壳.

[古英语 *tōth*，复数 *tēth*←古日耳曼语 **tanthuz*←古印欧语 **dont-*，**dent-*. dental(←拉丁语 *dens* 齿)为同一字根]

·**tooth·ache** [tú:θèik] [ˋtuθˏek] *n.* 牙痛：——*have (a) tooth-ache* 牙齿痛.

tooth·ful [tú:θfùl] [ˋtuθˏfʊl] *n.*（酒等的）一口，微量(small mouthful).

tooth·some [tú:θsəm] [ˋtuθsəm] *adj.* 美味的，可口的，好吃的(pleasant to eat).

tóoth·some·ly *adv.*

tóoth·some·ness *n.*

toot·le [tú:tl] [ˋtutḷ] *vi.*（笛等）轻柔地或反复地吹奏(toot gently or continuously).

toot·sy [tú:tsi] [ˋtutsɪ] *n.*（亦作 **tootsy-wootsy** [-wù:tsi] [-ˋwutsɪ]）《戏谑·幼儿语》*n.* 足部，脚(foot).

:top[1] [tɔp/tɑp] [tɑp] *n.*, *adj.*, *v.* (**-pp-**) ——*n.*
1 顶，巅峰，最高处(highest point or part)：——*the top of a mountain* 山顶.
2 表面，外表(surface)：——*the top of the ground* 地面.
3 最高位，首席(highest rank)：——*at the top of one's class* 在班上名列前茅.
4 位于首席的人，最高位者.
5 极度，极点，极致(highest degree)：——*shout at the top of one's voice* 高声喊叫.
6 上端；上座，首席.
7 [通常 pl.](植物的)长于地面上的部分，(根菜的)叶.
8〖海〗(1)桅楼：帆船的下桅(lower-mast)顶部的台.军舰则为短桅楼上的装甲台座部位(→图 SAIL[1]).(2)=topsail.
9 (长统靴等的)上部皮革；(手套的)手腕部分；(短袜、长统袜等上部的)翻褶部分.
10 (瓶等的)塞子，盖子；(马车、汽车等的)篷，车盖(hood).
at the top 居于最高的地位.
blow** one's **top 《口语》发脾气，发疯.
come to the top (1)出现.(2)出人头地(win distinction).
from top to toe 从头到脚(from head to foot)；完完全全地(in every part).
on top 优势地，成功地(in superior position).
on top of (1)…之上.(2)除…之外(in addition to)：——*on top of reading* 除了读书之外.
——*adj.* **1** 最上位的(highest in position). **2** 最高的：——*at top speed* 以最高速度.
——*vt.* **1** 覆盖…的顶部：——*top a pot* 将瓶子盖好/*a cake topped with icing* 覆有糖衣的蛋糕. **2** (为促进生长而将植物)剪去枝端. **3** 到达…的顶上：——*top the mountain* 攀上山顶. **4** 超出…，胜过…(be superior to, surpass)：——*He tops us in English.* 他的英文胜过我们./*He tops the list.* 他居于名单上的首位. **5**〖高尔夫球〗击(球的)上端部分. **6**〖海〗举起(帆桁的)一端，倾斜，拉上(tip)(*up*).
——*vi.* **1** 超越，突出，卓越. **2**〖海〗(帆桁的一端)升高，倾斜(rise, tip up).
top off [***up***] 完成，结束：——*top off one's dinner with coffee* 以咖啡来结束这顿晚餐.

tòp·less *adj.*

tóp-bòot（*n.*）长统靴：一种上端饰有明亮色彩的宽带或以不同质料所做成类似褶边的靴子.

tóp-còat *n.* 薄大衣，外套(overcoat).

top dog 《俗》夺魁的狗；胜利者(victor, master).

top drawer (1)最上面的抽屉.(2)上流阶级(high social position or origin).

topaz / **黄玉** 成分为 $Al_2SiO_4(F, OH)_2$ 的斜方晶系矿物.本无色，因含杂质而呈黄、绿、棕等色，硬度 8，次于钻石、钢玉、金绿石.有玻璃光泽，易碎.主要产地有巴西、乌拉尔山区、尼日利亚、墨西哥等.



tóp-drèss（*vt.*）(在土壤的表面)施肥；(于道路上面)铺碎石.

tóp-drèssing（*n.*）(1)肥料.(2)(铺道路的)碎石层.

tóp-flìght（*adj.*）最高的，一流的(in the highest rank of achievement).

topgallant [tɔ̀pgǽlənt，təgǽlənt/tὰp-] [ˏtɑpˋgælənt，təˋgælənt]〖海〗上桅：位于上桅帆及上帆桁的桅、帆、索具等(→图 SAILING).

top hamper (1)〖海〗顶桅部的帆桁、帆、索具.(2)遇风浪等时上部不必要的累赘物.

top hat(**silk hat**) 大礼帽(→图 COAT).

tóp-hèavy（*adj.*）头[上部]过重的，不稳定的.

tóp-hòle（*adj*）《英俗》上等的，最高级的.

tópknòt（*n.*）(1)(系在头上的)缎带蝴蝶结(bow of ribbon).(2)发束，(鸟的)冠毛.

tópknot-pìgeon（*n.*）风头鸽(*Lopholaimus antarcticus*)：原产于澳大利亚有双重冠毛的灰色鸟.

topmast [tɔ́pmὰ:st，-məst/tάpmæ̀st，-məst] [ˋtɑpˏmæst，-məst]（*n.*）〖海〗顶桅：下桅的上面所安装的桅杆，尤指从下面算起的第二桅.

top-nòtch（*adj.*）《口语》卓越的，优秀的(excellent).

top note（歌手音域的）最高音.

topsail [tɔ́psèil，-səl/tάp-] [ˋtɑpˏsel，-sḷ]（*n.*）〖海〗中桅帆：——*upper*[*lower*]*topsails* 上[下]中桅帆.

tóp-sàwyer(*n.*)(1)(锯木坑中的)位于上端的人.(2)《古》地位优越的人(person in a superior position).

top secret〖军〗(尤其是情报、文件等)绝对机密的.

top sergeant 《美口语》上士.

tópsìde（*n.*）〖海〗(1)干舷部，吃水线以上的舷侧.(2)牛的外大腿肉(→图 MEAT).

·**top**[2] [tɔp/tɑp] [tɑp] *n.* 陀螺：——*spin a top* 打陀螺.
sleep like a top 睡得很熟.

húmming-tòp（*n.*）一种金属制空心陀螺，表面有许多小洞，旋转时可发出嗡嗡的声音.

tóp-shèll（*n.*）马蹄螺：马蹄螺科(Trochidae)壳呈短圆锥形的海产螺的通称.

to·paz [tóupæz] [ˋtopæz] *n.* **1** 黄玉、黄精：有黄、白、淡蓝、淡绿等色，透明有光泽为棱镜状的结晶.系氟、铝的硅酸盐类矿物.被当做宝石. ✽**2** (亦作 **topaz humming-bird**)产于南美的大型艳丽的蜂鸟(*Topaza pella*，*T. pyra*).

false topaz 黄宝石.

oriental topaz 黄宝石，黄青石.

pink topaz 巴西出产经高温处理过的淡红色黄玉.


to·paz·ine [tóupəzin，-zàin] [ˋtopəzɪn，-ˏzaɪn] *adj.* 黄玉色的(topaz-yellow).

to·paz·ite [tóupəzàit] [ˋtopəˏzaɪt] *n.* 黄英岩：石英与黄玉所构成的岩石.

tope[1] [toup] [top] *n.* **1** 产于欧洲沿岸的翅鲨(*Galeorhinus galeus*). **2** 与 1 相似的近缘鲨鱼的通称.



topiary / **花木修剪术**
英国都铎(Tudors)王室时,庭园花木修剪装饰在英格兰颇为流行.图为坎布里亚郡(Cumbria shire)的利文府邸(Leven's Hall)庭园,是现存庭园修剪装饰中最出色的一处.



tor / **尖岩山** 英国康沃尔(Cornwall)郡博德明高沼(Bodmin Moor)地因受风化而裸露的岩石.

tope[2] [toup] [top] *n.* (圆顶的)佛塔(Buddhist monument). ✽ [梵语 *stupa*(参照 STUPA)]

tope[3] [toup] [top] *vi.* 《古·文语》(习惯性地)豪饮,过量喝酒(drink to excess). **tóp·er** *n.*

to·pee, -pi [tóupi] [ˋtopɪ] *n.* 《印英语》软木帽,遮阳帽:用木髓做成的遮日用盔形帽. **sola topee** 以合萌(sola)的木髓做的帽子.[源于北印度语 *topi*(帽子)]

To·phet [tóufet] [ˋtofɛt] 〖圣〗**1** 托非特:《旧约全书》中记载昔日犹太人焚烧自己的孩子献给外邦神摩洛(Moloch)的地方,为耶路撒冷以南盖希农(Gehenna)附近(〖圣〗《耶利米书》7:31;《列王记》下23:10),后来成为垃圾焚烧场. **2** [作普通名词用]炼狱(place of eternal fire),地狱(hell).

to·phus [tóufəs] [ˋtofəs] *n.* **1** 凝灰岩(tufa). **2** 〖医〗痛风石:与痛风并发,尤指于关节或骨头处所长的石灰质结石. **3** 牙石(dental tartar).

to·pi [tóupi] [ˋtopɪ] *n.* :→TOPEE.

to·pi·ar·y [tóupiəri/-pièəri] [ˋtopɪˏɛrɪ] *adj.* (林木等)修剪成装饰形式的. ——*n.* 花木修剪术. ✽

to·pi·ar·i·an [tòupiɛ́əriən] [ˏtopɪˋɛrɪən] *adj.*

tó·pi·a·rist *n.* [源于拉丁语 *topiarius*(←*topia* 造园术).可追溯至希腊语 *topos*(场所)]

top·ic [tɔ́pik/tɑ́p-] [ˋtɑpɪk] *n.* **1** 话题,论题,题目:——*current topics* 时事问题. **2** 主题(theme). **3** 〖修辞学·逻〗论点,观点.

top·i·cal [tɔ́pikəl/tɑ́p-] [ˋtɑpɪkḷ] *adj.* **1** 话题的,题目的(of topics). **2** 时事问题的(of topics of the day). **3** 局部性的(local). **4** 〖医〗局部的.
tóp·i·cal·ly *adv.*

top·most [tɔ́pmòust/tɑ́p-] [ˋtɑpˏmost] *adj.* 最高的,最上面的(uppermost).

to·pog·ra·phy [təpɔ́grəfi/-pɑ́g-] [toˋpɑgrəfɪ] *n.* **1** (一地方详细的)地形图,地势图. **2** 地形学、地形测量学,地形,地势. **3** (货物等的)地方分布状态(local distribution);地方分布状态的研究. **4** 〖解〗局部解剖学(regional anatomy). **to·póg·ra·pher** *n.*
top·o·graph·ic, -i·cal *adj.*
tòp·o·gráph·i·cal·ly *adv.*

to·pol·o·gy [təpɔ́lədʒi/-pɑ́l-] [toˋpɑlədʒɪ] *n.* 〖数学〗拓扑学:研究几何图形在一对一的双方连续变换下不变性质的数学分科,拓扑学包括代数拓扑学和点集拓扑学等部分. **to·pól·o·gist** *n.*
top·o·log·i·cal *adj.* **tòp·o·lóg·i·cal·ly** *adv.*

to·pon·y·my [təpɔ́nimi/-pɑ́n-] [toˋpɑnəmɪ] *n.* 地名研究,地名学(study of the place-names of a region).

top·per [tɔ́pə/tɑ́pər] [ˋtɑpɚ] *n.* **1** 《口语》礼帽(top hat). **2** (妇女用的)轻便外套.

top·ping [tɔ́piŋ/tɑ́p-] [ˋtɑpɪŋ] *adj.* **1** 《英俗》一流的,顶尖的(excellent). **2** 高耸的.
topping lift 吊杆顶索(→图 SAIL).

top·ple [tɔ́pl/tɑ́pl] [ˋtɑpḷ] *vi.* (因上端过重而)倒下,向前倒(tumble or fall headlong). ——*vt.* 使倒下,使向前倒.

top·sy-tur·vy [tɔ̀psitɔ́ːvi/tɑ̀psitɔ́ːrvi] [ˏtɑpsɪˋtɝvɪ] *adv.* **1** 颠倒地,倒置地(upside down). **2** 混乱地,乱七八糟地(in or into utter confusion or disorder). ——*adj.* **1** 颠倒的,倒置的. **2** 乱七八糟的,混乱的.

toque [touk] [tok] *n.* **1** 通常为圆筒形紧贴于头部的小型无边女帽. **2** 头巾猴(*Macaca sinica*):产于斯里兰卡的头顶有穗状毛的猴子.

tor [tɔː/tɔr] [tɔr] *n.* (尤指英格兰德文郡和康沃尔郡的)尖岩山(的山顶)(craggy or rocky hill or peak). ✽

To·rah [tɔ́ːrə] [ˋtɔrə, ˋtorə] *n.* **1** [加冠词 the]摩西五经(the Pentateuch). **2** (包括律例、典章、诫命的)摩西律法. **3** (犹太会堂所用摩西五经的)经卷. [希伯来语 *tōrāh*(教规)]



tope[2] / 佛塔
佛塔是安放舍利子让人膜拜的地方. 圆形的基坛上作成半球体形，顶上盖有箱形建筑物，上立相轮，为佛塔的基本造形. 图为印度阿育王在公元前 3 世纪于桑吉(Sanchi)所建的大佛塔.

torc [tɔːk/tɔrk] [tɔrk] *n.* :→TORQUE.

·**torch** [tɔːtʃ/tɔrtʃ] [tɔrtʃ] *n.* (pl. **-es**) **1** 火炬，火把. **2** (知识、文化的)光，源泉(source of heat or illumination)：—*the torch of learning* 学问之光. **3** (亦作**electric torch**)《英》手电筒(small portable electric lamp). **4**《美》(焊接用的)焊接灯，喷灯. **5** (形状、颜色等)似火焰的花；[通常 pl.]毛蕊花(mullein).

carry a torch for 单恋(某人).


hand on the torch 将知识[传统]传给后代(pass on tradition).

tórch-bèarer (*n.*) (1)持火炬者；传递圣火的运动员. **2** 带来真理[文化]的人，启蒙者.

tórch-light (*n.*)火炬之光.

tórch-lìly (*n.*) =RED-hot poker.

torpedo / 电鳐
体无鳞，扁平似团扇形，眼睛后方有比眼睛大的喷水孔. 头部两侧鳃与胸鳃间有 400 个电极并列的放电器以御外敌. 从腹部到背的方向可放出 70～80 伏特的电流.



tórch-sìnger (*n.*)擅唱失恋感伤曲的歌手.

tórch-sòngs (*n.*)尤指爵士乐的感伤恋歌.

tórch-thìstle (*n.*)仙影拳，仙人山；仙人掌(*Cereus*)属的圆柱形仙人柱，茎可当火炬用.

tor·chon [tɔ́ːʃɔn, -ʃɔːŋ/tɔ̀rʃɑn, -ʃɔːŋ] [ˋtɔrʃɑn] *n.* (亦作 **torchon lace**) **1** 亚麻线、棉线所编的粗质花边. **2** 以机器编织类似 1 的花边.

torchon paper (水彩画用的)表面粗糙的纸.

[法语(←*torcher* 擦拭)，"抹布"之意]

tore[1] [tɔː/tɔr] [tɔr] *v.* tear[2] 的过去时.

tore[2] [tɔː/tɔr] [tɔr] *n.* =TORUS 1,3.

tor·e·a·dor [tɔ̀riədɔ̀ː/tɔ̀ːriədɔ̀r] [ˋtɔrɪə,dɔr] *n.* (尤指骑马的)斗牛士(bullfighter).

[西班牙语(←*torear* 斗牛←*toro* 公牛)]

to·re·ro [tɔréərou] [tɔˋrɛro] *n.* (pl. **-ros**)斗牛士(bullfighter). [西班牙语]

to·reu·tic [tərúːtik] [tɔˋrutɪk] *adj.* 金属工艺的.

to·réu·tics *n.* (金属的)浮雕工艺；浮雕术.

·**tor·ment** [*n.* tɔ́ːment/tɔ́r-; *v.* tɔːmént] [*n.* ˋtɔrmɛnt; *v.* tɔrˋmɛnt] *n.* **1** (身心的)痛苦，折磨，苦恼(severe bodily or mental suffering)：—*be in torment* 受苦/*suffer torment(s) from an aching tooth* 为牙痛所苦. **2** 痛苦[烦恼]之源. 造成麻烦的人[事]：—*His son was a torment to him.* 他的儿子是他烦恼的原因.

—*vt.* **1** 使痛苦，使折磨：—*be tormented with neuralgia* 为神经痛所苦. **2** 使困扰，使烦恼.

tor·mén·tor *n.*

tor·men·til [tɔ́ːməntil/tɔ́r-] [ˋtɔrmɛn,tɪl] *n.* 直立委陵菜：欧亚大陆野地上常见的蔷薇科雉子草属的药草(*Potentilla tormentilla*)，开黄色小花，根含有收敛性成分. ✲

tor·mi·na [tɔ́ːminə/tɔ́r-] [ˋtɔrmɪnə] *n.*《医》[作复数用]肠抓痛，肠绞痛(griping pains in the bowels, colic).

tór·mi·nal *adj.*

torn [tɔːn/tɔrn] [tɔrn] *v.* tear[2] 的过去分词.

tor·na·do [tɔːnéidou/tɔr-] [tɔrˋnedo] *n.* (pl. **-does**)飓风，龙卷风. **1** 美国中西部在温暖季节午后所发生的强烈旋转性暴风，常伴随着破坏力强的漏斗状雨云而来. **2** 非洲西岸挟着阵风的强烈雷雨.

tornádo-cèllar [-pìt] (*n.*)避龙卷风的地下室.

[可能源于西班牙语 *tronada*(强烈的雷雨)，再受 *tornar*(回转)的影响而来].

to·roid [tɔ́ːrɔid] [ˋtorɔɪd] *n.*《数学》超环面；平面上的封闭曲线，以同一平面上不相交的直线为轴，旋转而成的曲面.

—*adj.* **1** 超环面的；环形圆(状)的(of or resembling a torus).

to·rói·dal *adj.*

To·ron·to [tərɔ́ntou/-rán-] [təˋrɑnto] 多伦多：加拿大安大略(*Ontario*)省的首府.


tor·pe·do [tɔːpíːdou/tɔr-] [tɔrˋpido] *n.* (pl. **-does**)，*v.* —*n.* **1** 电鳐(ELECTRIC ray)，(尤指)产于大西洋的黑电鳐(*Torpedo nobiliana*). ✲**2** 鱼雷；通

tormentil / 直立委陵菜
蔷薇科雉子草属的植物. 根含有丹宁(tannin)等药用成分. 浸泡于白兰地酒，可当胃药.



tortoise / **龟**

龟有栖息于海洋的海龟、陆上的陆龟、在海洋或陆上皆可生息的沼龟,还有只能生存于淡水的鳖(甲鱼).现存于世界最大的种类是海龟,曾发现有甲长约 2 米、重达 800 千克的大海龟.图中的放射纹龟是产于马达加斯加岛的陆龟,甲长约 40 厘米,背甲成圆顶形隆起,背甲、腹甲都有美丽的放射纹.铰链背龟栖息于非洲中、南部,甲长 20～25 厘米,背甲后部如铰链连结并往里弯曲,可保护后方间隙,前面由厚鳞的前脚保护,在草原干季时可潜入地下.加拉帕戈斯(Galapagos)群岛的加拉帕戈斯龟是世界最大的陆龟,甲长 1～1.3 米,体重 300 千克左右.因所居住的岛屿不同而龟甲形状亦互异,此正可证明英国生物学家达尔文的进化论.龟性迟钝、亦很懦弱,能耐饥渴及寒暑,以长寿著称.雌龟的背甲比雄龟高,卵生,冬天时须冬眠.



常为雪茄形状,配有自动制导装置,用于攻击船舰的武器. ✽3 =aerial torpedo. **4** 《美》爆竹,摔炮. **5** (油井等用的)井底爆炸器. **6** (铁路的)信号雷管:浓雾时放置于轨道上,以爆音作为警告的装置.
——*vt.* **1** 以鱼雷[水雷,空投鱼雷]攻击[摧毁]. **2** 粉碎,破坏(政策、制度等)(paralyse, make ineffective).

aerial torpedo (从飞机上投下的)空投鱼雷.

torpédo-bòat (*n.*)鱼雷艇:配有攻击用鱼雷的小型快艇.

torpedo-boat destroyer (亦作 **destroyer**)驱逐舰:原用来驱逐鱼雷艇的快速舰(→DESTROYER).

torpédo-nèt(ting) (*n.*)(挂在舰艇周围以防止鱼雷袭击的)鱼雷防御网.

torpédo-tùbe (*n.*)鱼雷发射管.

[拉丁语(←*torpere* 麻痹),"麻木,电鱼"之意]

tor·pe·fy, -pi- [tɔ́:pifài/tɔ̀r-] [ˋtɔrpə͵faɪ] *vt.* 使麻木,使无感觉(make numb or torpid).

tor·pid [tɔ́:pid/tɔ́r-] [ˋtɔrpɪd] *adj.* **1** 无感觉的,麻痹的(benumbed);(冬眠、夏眠的动物等)静止不动的,蛰伏中的(dormant). **2** 迟缓的,不活泼的,迟钝的(sluggish, inactive, dull). ——*n.* 《英》**1** [Torpids]每年初春在牛津大学各学院间所举行的划船比赛. **2** 牛津大学划船比赛所用的八人小船;1 的选手.

tór·píd·ly *adv.*

tor·píd·i·ty, tór·pid·ness *n.*

tor·por [tɔ́:pə/tɔ́rpər] [ˋtɔrpɚ] *n.* **1** 无感觉,麻痹(torpidity);蛰伏状态. **2** 不活泼,迟钝.

torque, torc [tɔ:k/tɔrk] [tɔrk] *n.* **1** (尤指古代不列颠人(Britons)或高卢人(Gauls)将金属片扭曲做成的)颈圈、颈环. ✽**2** 〖物理〗转[力]矩:表示力对物体作用时所产生转动效应的物理量.

Tor·que·ma·da [tɔ̀:kimá:də/tɔ̀r-] [͵tɔrkɪˋmɑdə] **Tomás de**～托尔克马达(1420～1498):西班牙多明我会的修士,为首任宗教法庭庭长.

tor·re·fy [tɔ́rifài/tɔ́:r-, tár-] [ˋtɑrɪ͵faɪ] *vt.* **1** 烘焙,烘烤(parch or scorch with heat). **2** 〖药理〗焙干,烤干(药品等),(roast, dry).

tòr·re·fàc·tion [-fǽkʃən] [-ˋfækʃən] *n.*

***tor·rent** [tɔ́rənt/tɔ́:r-, tár-] [ˋtɔrənt, ˋtɑr-] *n.* **1** 急流,湍流(rushing stream of water):——*The river became a torrent.* 这条河流变成了急流. **2** [pl.]倾盆大雨:——*The rain fell in torrents.* 倾盆大雨. **3** (语言、感情等的)连续不断,迸发(violent flow)〈*of*〉:——*a torrent of abuse* 滔滔不绝地骂个不停.

tor·ren·tial [tərénʃəl] [tɑˋrɛnʃəl] *adj.*

tor·rén·tial·ly *adv.*

Tor·res Strait [tɔ́ris/tɔ́:r-, tár-] [ˋtɔrɪz] 托雷斯海峡:位于澳大利亚东北岸约克(York)半岛和新几内亚岛之间的海峡.

Tor·ri·cel·li [tɔ̀ritʃéli/tɔ̀:r-] [͵tɔrɪˋtʃɛlɪ] **Evangelista**～托里拆利(1608～1647):意大利物理学家、数学家.1643 年发现在一端封闭的玻璃管里灌满水银后使其倒立时,水银柱的高低与气压成比例.

Tor·i·cel·li·an [tɔ̀ritʃéliən/tɔ̀:r-][͵tɔrɪˋtʃɛlɪən] *adj.* 托里拆利的.

Torricellian tube 托里拆利管 ► 气压计的旧称.

Torricellian vacuum 托里拆利真空:一端封闭的玻璃管里灌满水银后使其倒立,在容器内,管的上端会成为真空状态,此即称为托里拆利真空.

tor·rid [tɔ́rid/tɔ́:r-, tár-] [ˋtɔrɪd, ˋtɑr-] *adj.* **1** (地面等被太阳)烤焦的,烤干的(scorched, parched).
2 (气候等)炎热的,酷热的(intensely hot, burning).
3 (感情等)热烈的(intense, zealous).

tor·ríd·i·ty, tór·rid·ness *n.*

torrid zone [加冠词 the]热带:赤道两侧南北回归线之间的地区.

tor·sel [tɔ́:səl/tɔ́r-] [ˋtɔsl̩] *n.* 〖建〗承梁木,垫木:为支撑梁桁两端而于石墙上设置的石材、铁材或木材等承受物(→图 FLOOR).

torpedo / **鱼雷**

最早的导弹也就是鱼雷的原型.最早的鱼雷是将小艇装载火药,通过导线控制舵航行.图为鱼雷的构造.1866 年由英国的工程师怀特黑德(Robert Whitehead,1823～1905)发明.

tor·sion [tɔ́:ʃən/tɔ́r-] [ˋtɔrʃən] *n.* **1** 扭曲的状态(twisting). **2** 扭转(twist).

tór·sion·al *adj.*

tór·sion·al·ly *adv.*

angle of torsion 〖数学〗扭转角:在空间曲线上的一点附近二个接触平面所形成的无限小角.

torsion balance 扭秤:利用细线或金属线的扭转角度来测定重力场变化的装置.

tor·so [tɔ́:sou/tɔ́r-] [ˋtɔrso] *n.* (pl. **-sos**) **1** (无头及四肢的)躯干雕像. **2** (人体的)躯干(trunk). **3** 不完整的作品,未完成的作品(mutilated or unfinished work).
[意大利语,"干,残株,躯干"之意.←拉丁语 *thyrsus* 棒,巴克斯(酒神)*Bacchus* 之杖←希腊语 *thursos*]

tort [tɔ:t/tɔrt] [tɔrt] 〖法律〗不法行为:因故意或过失而侵害他人权利的行为.
[中世纪拉丁语 *tortum*(拉丁语 *torquere* 扭转的完成分词中性形式),"不正"之意]


tor·ti·col·lis [tɔ̀:tikɔ́lis/tɔ̀rtikálǝ-] [͵tɔrtɪˋkɑlɪs] *n.* 〖医〗斜颈,歪颈:因风湿症等病变而导致的歪脖、斜颈等病状.

tor·til·la [tɔ:tí:ljə/tɔr-] [tɔrˋtija] *n.* 一种置于铁板烘焙,用玉米粉所做成的有馅的墨西哥薄饼.

tor·tious [tɔ́:ʃəs/tɔ́r-] [ˋtɔrʃəs] *adj.* 〖法律〗不法行为的,民事上之侵害或侵犯的(of or constituting a tort).

***tor·toise** [tɔ́:təs/tɔ́r-] [ˋtɔrtəs, -tɪs] *n.* 龟:龟目(Testudinata)爬虫类的通称.尤指生于陆上的龟,亦包括产于淡水的种类. ✽

tor·toise·shell [tɔ́:təsʃèl/tɔ́r-] [ˋtɔrtəs͵ʃɛl] *n.*



1 鳖甲，玳瑁：海龟的一种，玳瑁（*Eretmochelys imbricata*，hawksbill turtle）的甲，茶褐色半透明，用于制造工艺品.
2（亦作 **tortoiseshell butterfly**）蛱蝶：背蝶科蛱蝶属（*Aglais*）的通称，尤指小蛱蝶的（*A. urticae*. small tortoiseshell）.
3（亦作 **tortoiseshell cat**）（黑、褐、黄三种杂色的）花猫.

tor·tu·ous [tɔ́:tjuəs/tɔ́rtʃu-] [ˋtɔrtʃuəs] *adj.* 1 扭曲的，弯曲的（full of twists or turns）. 2〖数学〗（不在同一平面上，如螺旋状）弯曲的. 3（手段、议论等）迂回的，拐弯抹角的（devious, circuitous），（内心等）狡诈的，不正直的（crooked, not straightforward）.
tór·tu·ous·ly *adv.*
tór·tu·ous·ness, **tòr·tu·ós·i·ty** [-ɔ́siti/-ás-][-ˋɑsətɪ] *n.*

·**tor·ture** [tɔ́:tʃə/tɔ́rtʃər] [ˋtɔrtʃɚ] *n.* 1 拷打，拷问：——*instruments of torture* 刑具. 2（身心的）痛苦，苦恼（severe physical or mental pain）：——*suffer torture from toothache* 为牙痛所苦/*be in torture* 在苦恼中.
——*vt.* 1 拷打，拷问. 2 使痛苦：——*be tortured with anxiety* 为忧虑所苦. 3 扭曲（树木等）（strain）. 4 曲解（言语等）.

tor·u·la [tɔ́rjulə/tɔ́:r-, tár-] [ˋtɑrulə] *n.*（pl. **-lae** [-li:] [-li]）圆酵：一种不会引起酒精发酵的无孢子酵母菌.

to·rus [tɔ́:rəs] [ˋtorəs] *n.*（pl. **-ri** [-rai] [-raɪ]）


torque / 颈圈、颈环



1〖建〗（尤指柱脚的）凸圆型，座盘饰，凸圆线脚（large convex moulding）（→图 MOULDING）. 2〖植〗（1）花托（receptacle）.（2）纹孔塞（PIT membrane）：孔膜中央部分特别肥厚的部分. 3〖数学〗环面，环形圆.（1）环形圆纹曲面.（2）以（1）的曲面围起的立体.
[拉丁语，"圆而鼓起的东西"（结节，床，冢等）之意]

To·ry [tɔ́:ri] [ˋtɔrɪ] *adj.* 1《口语·轻蔑语》保守党的，保守主义的.
2〖史〗托利党的，保守党的，托利党人的，保守党人的：英国最早的政党之一. 与当时的辉格党（Whig）对立. 托利党反对天主教徒约克（York）公爵（后为詹姆斯二世（James Ⅱ））的王位继承权，1689 年以后倾向于支持斯图亚特王朝，承认乔治三世的王权，并拥护教会及国家既成的秩序. 1832 年反对选举法修正法案（the Reform Bill）. 1830 年以后正式以保守党（Conservative Party）为名.
——*n.* 1《口语轻蔑语》保守主义者，保守党人（Conservative）. 2〖史〗保守党员. 3《美》（美国独立战争时）支持英国者（loyal colonist）.
Tó·ry·ìsm *n.*
[可能是爱尔兰语 *tóraighe*（追踪者），原本是指 17 世纪对英格兰殖民者及士兵采取掠夺、杀害的不法分子]

totem-pole / 图腾柱
加拿大的不列颠哥伦比亚省的印第安人所立的图腾柱. 以精巧的手工、鲜艳的色彩知名，其中有高达数米的.



tosh [tɔʃ/tɑʃ][tɑʃ] *n.*《俗》胡说，瞎扯（rubbish, nonsense）.

·**toss** [tɔs, tɔ:s/tɔ:s, tɑs] [tɔs] *v.*, *n.*（**-es**）（pl. **-es**）——*vt.* 1（轻轻地）投，掷，抛（throw）〈*up*, *away*, *to*〉：——*toss a ball to him* 把球投给他.
2（公牛等）用角挑起（某人）（throw up with the horns）.
3（因决定事情而）掷（钱币）〈*up*〉；（与对方）掷钱币决定事情〈*for*〉：——*toss up a coin* 掷钱币来作决定/*I will toss you for the chair*. 我和你掷钱币以决定谁坐这把椅子.
4 猛然抬起（头）（throw back）：——*toss one's head*（表示轻蔑或抗议）把头一扬.
5（船等的）摇晃，颠簸（throw about from side to side）：——*be tossed by waves* 为波浪所摇晃.
6〖反身用法〗辗转反侧翻来覆去.
7（煎饼）为翻面将饼朝上翻.
——*vi.* 1（船等）摇晃〖颠簸〗：——*The boat kept tossing*. 船摇晃不定. 2 辗转反侧：——*toss about in one's sleep* 辗转难眠. 3 掷钱决定〈*up*〉：——*toss up for it* 掷硬币以决定谁取得它.
toss off （1）（酒等）一饮而尽（drink off at a draught）. 2（工作等）敏捷地做好：——*toss off one's work* 迅速做好工作.
toss up：→*vt.* 3, *vi.* 3.
——*n.* 1（往上）抛. 2（表轻蔑、不快、抗议）把头往上扬：——*with a scornful toss of the head* 瞧不起人地把头往上一扬. 3（以正反面取决的）掷钱：——*win*（*lose*）*the toss* 掷钱决胜[负]. 4 从马上摔落.
full toss〖板球〗大力投掷而在三柱门间没有触地的球.
tóss-ùp *n.*（1）= *n.* 3.（2）机会各半：——*It is a toss-up whether he comes or not*. 他是否来还是个疑问.

tot[1] [tɔt/tɑt] [tɑt] *n.* 1 小孩，幼儿（tiny child）. 2《口语》（酒等的）少量，微量（dram）〈*of*〉.

tot[2] [tɔt/tɑt] [tɑt] *v.*（**-tt-**）——*vt.* 加，合计（add）〈*up*〉. ——*vi.* 合计，总计；增加到（mount）〈*up to*〉.
[TOTAL 或拉丁语 *totum*（参照 TOTAL）的省略形式]

·**to·tal** [tóutəl] [ˋtotl̩] *adj.*, *n.*, *v.*（《英》-ll-）——*adj.* 1 总计的，全体的（complete, involving the whole）：——*the total number of persons* 总人数/*the sum total* 总计，总额. 2 彻底的，完全的（absolute）：——*a total failure* 彻底的失败/*a total stranger* 根本不认识的人.
——*n.* 总计，合计：——*£120 in total* 合计 120 镑.
——*vt.* 1 合计：——*total the figures* 合计数目. 2 总计达…（amount to）：——*The visitors totalled 200*. 访问人数共计 200 人.
——*vi.* 总计…〈*up to*〉：——*The cost totalled up to £250*. 费用合计达 250 镑.
tó·tal·ly *adv.*
to·tal·i·ty [tətǽliti] [toˋtæləti] *n.*
total war 总体战.

to·tal·i·tar·i·an [toutæ̀litéəriən] [to,tæləˋtɛrɪən] *adj.* 极权主义的：不容许有对立政党存在，并主张民族、国家利益优先于个人利益的政治体制.
to·tàl·i·tár·i·an·ism *n.*

to·tal·i·za·tor, -sa- [tóutəlaizèitə/-təlizèitər] [ˋtotl̩ə,zetɚ] 1 总额计算器（device for registering or finding the total）. 2（同注分彩赌博法的方式赛马、赛狗等的）赌金计算机.

to·tal·ize, -ise [tóutəlàiz] [ˋtotl̩,aɪz] *vt.* 合计，总计（collect into a total, find the total of）.

to·ta·ra [tóutərə] [ˋtotərə] *n.* 1 产于新西兰的罗汉松科罗汉松属的针叶树（*Podocarpus totara*）. 木材暗红色，质坚硬而轻，为建筑用材. 2 1 的木材.
[毛利语]

tote[1] [tout] [tot] *n.*《俗》= TOTALIZATOR.

tote[2] [tout] [tot] *vt.*《口语》背运（补给品，木材等）（carry）；（用船、车等）运送，运输（convey, transport）.

to·tem [tóutəm] [ˋtotəm] *n.* 1 图腾：原始民族当做祖先、种族、部落等的象征而膜拜的自然物. 2 图腾像（画）.
tó·tem·ism *n.*
tótem-pòle [-pòst]（*n.*）图腾柱：刻有图腾像的彩色柱子. 北美洲印第安人将它立于村落入口处或住所之前. ✻



toucan / 鵎鵼(巨嘴鸟)
栖息于热带美洲的森林地带. 最大者全长 60 厘米左右. 嘴大且占全长的 1/4, 但其外壁薄, 内部又是海绵状骨质, 所以外形虽大, 实际重量很轻.

t'oth·er, toth- [tʌ́ðə/-ər] [ˋtʌðɚ] *pron.* 另一个, 其余(the other).
——*adj.* 另一个的, 其他的.

tot·ter [tɑ́tə/tátər] [ˋtɑtɚ] *vi.* **1** 摇摇晃晃地走, 蹒跚(stand or walk unsteadily or feebly). **2** (建筑、国家等)摇摇欲坠(be shaken, be on the point of falling).
——*n.* 蹒跚, 踉跄(unsteady or shaky movement or gait).
tót·ter·ing *adj.*
tót·ter·ing·ly *adv.*
tót·ter·y *adj.*

tou·can [túːkən] [ˋtukæn] *n.* 鵎鵼(巨嘴鸟): 产于中南美鵎鵼科(Rhamphastidae)鸟类的通称. 有巨大鲜艳的嘴, 喜食果实. ✽

:touch [tʌtʃ] [tʌtʃ] *v.* (-es), *n.* (pl. -es)——*vt.* **1** (用手等)触摸, 碰: ——*Don't touch this box.* 不可触摸这个箱子. / *He touched me on the back.* 他触摸我的背.
2 接触, 触及: ——*One of the branches is touching the water.* 有一根树枝触及水面.
3 使接触, 使相碰(bring into contact)〈*with*〉: ——*touch the two together* 把两个接合起来.
4 邻接, 毗邻.
5 〖数学〗(直线与圆等)相切.
6 〖史〗(国王或女王为治疗瘰疬病人而)以手触摸(lay the hand on).
7 影响(affect): ——*Acid touches metals.* 酸侵蚀金属.
8 轻弹, 敲打(乐器的弦、键等)(strike): ——*touch a bell* 按铃.
9 修改, 润色〈*in*〉.
10 稍加标明, (颜色等)略加修饰(mark or modify slightly)〈*with*〉: ——*a white flower touched with yellow* 略带黄色的白花.
11 (船)靠港, 停泊(call at).
12 达到(reach): ——*The thermometer touched 90℉.* 温度已达到华氏 90 度.
13 [通常用于否定句]与…相比, 匹敌(approach in excellence): ——*No one can touch her in English.* 在英文方面无人能与她相比.
14 使感动(affect with tender feeling, soften); 伤感, 触怒(rouse a painful or angry feeling in): ——*His speech touched me to the heart.* 他的演说使我深受感动.
15 《古》关系…, 对…关系重大之事(concern): ——*The matter touches you closely.* 那件事跟你有密切的关系.
16 涉及, 论及, 谈及(问题等)(treat lightly): ——*touch a subject* 涉及某一问题.
17 使轻微地受伤害(injure slightly): ——*The blossom is touched by the frost.* 花受了一些霜害.
18 [用于过去分词](人)精神错乱, 发疯: ——*be touched in the head* 精神错乱.
19 [通常与否定句型连用]吃点…, 喝点…(eat or drink the smallest quantity of): ——*He never touches whisky.* 他滴酒不沾.
20 《俗》(向别人)借(钱), 央求〈*for*〉: ——*She touched him for £10.* 她向他借 10 镑.
——*vi.* **1** 接触, 触及(be in or come into contact with one another): ——*Our hands touched.* 我们碰到彼此的手. **2** 〖史〗(国王或女王为治疗瘰疬)以手触摸.
touch at 停泊(call at).
touch down (1)(飞机)着陆, 降落. (2)(橄榄球)触地得分(→touch-down).
touch off (1)速写(make a hasty sketch of). (2)发射, 触发(discharge).
touch on [***upon***] 稍微论[提]及(某问题)(treat lightly).
touch up (1)对…作最后的润色, 修正(correct). (2)使想[唤]起(记忆). (3)轻轻鞭打(马等).

touch wood 触摸木制品. ▶ 说了自鸣得意之话后,为避免触怒复仇女神而做的符咒.

——*n.* **1** 触摸,接触(contact):——*I felt a touch on my arm.* 我感觉有人摸我的手臂.
2 触感,触觉:——*have a keen touch* 有锐敏的触觉.
3 手抚摸的感觉,触觉(feel):——*soft to the touch* 柔软的感觉.
4 (绘画等)润色,修改;风格,笔法,手法:——*finishing touches* 最后的修正.
5 (乐器的)弹法,弹奏法:——*a light touch* 轻奏.
6 (乐器的)触感:——*a piano with a heavy touch* 触感迟钝的钢琴.
7 接触,交涉,共鸣(close relation of communication, sympathy).
8 少许,迹象(slight trace):——*a touch of sugar* 少量的砂糖/ *feel a touch of early spring* 感觉到早春的气息.
9 (亦作 **touch mark**)〖冶金〗(金属的)纯度表示的戳记.
10 〖橄榄球〗出界;球场边线的部分.
get in touch with 与…联络.
in touch with 与…接触.
keep in touch 维持联系;跟得上(潮流等)(*with*).
lose touch 失去联系;跟不上(潮流等)(*with*).
a near touch 千钧一发.
out of touch with 与…失去联系.
tóuch-and-gò (*adj.*)一触即发的,危急的.
tóuch-dòwn (*n.*)(1)〖美式橄榄球〗球员把球压触在球门线后的对方端区的地面.(2)〖美式橄榄球〗攻方持球在对方端区触地得分.
tóuch-hòle (*n.*)〖史〗(旧式枪炮的)点火孔(→图 CANNON).
tóuch-jùdge (*n.*)〖橄榄球〗巡边员;判定球是否出界或球门线等的人员.
tóuch-line (*n.*)〖橄榄球·足球〗边线;与球门线成直角的线(→图 ASSOCIATION).
tóuch-me-nòt (*n.*)凤仙花;凤仙花属(*Impatiens*)植物的通称.一触到已成熟的果实就会裂开、散布种子,尤指水金凤(*I. nolitangere*).
tóuch-nèedle (*n.*)试金针;用纯度明确的各种金或银所制的针,各在试金石上划一条痕,以此作标准与别的金器或银器划出的条痕作比较,从而检验金银器的纯度.
tóuch-pàper (*n.*)火硝纸;原作为火药点火用的一种浸有硝石的纸.
tóuchstòne (*n.*)(1)试金石;黑色石英.摩擦金、银后观看其条痕的颜色,以判定其纯度.(2)基准,标准(standard).
touch typewriting[**typing**] 不看键盘的打字方式.
tóuchwòod (*n.*)(1)引火木;作火绒(tinder)用的一种易燃的木料或木质物.尤指朽木因细菌的作用经分解后所产生的一种柔软的白色物质.(2)(触摸树木就不被捉的)捉迷藏游戏.
[古法语 *tochier*, *tuchier*←古罗曼语 * *toccare*. 可能源于拟音 * *toc*]

tou·ché [tú:ʃei] [tuˈʃe] *int.* **1** 〖击剑〗(被对方的钝头剑触及时所发出的)喊叫声. **2** (听到巧妙的辩论或对答时所用的惊叹语)说得好!
[法语, *toucher*(=touch)的过去分词]

touch·ing [tʌ́tʃiŋ] [ˈtʌtʃɪŋ] *prep.* 《古·文语》有关…,关于…(concerning, about).——*adj.* 动人的,感动的;悲惨的,令人感伤的(affecting, pathetic).
tóuch·ing·ly *adv.*
tóuch·ing·ness *n.*

touch·y [tʌ́tʃi] [ˈtʌtʃɪ] *adj.* **1** 易怒的,暴躁的(easily taking offence);过敏的(over-sensitive). **2** (问题等)棘手的,难处理的.
tóuch·i·ly *adv.*
tóuch·i·ness *n.*


***tough** [tʌf] [tʌf] *adj.* **1** 坚韧的,不易折断的(hard to break or cut);(黏土等)黏着的:——*tough metal* 硬金属.
2 (食物等)难以咀嚼的,坚硬的:——*a tough beefsteak* 难以咀嚼的牛排.
3 顽强的,强壮的(hardy):——*a tough fighter* 顽强的斗士.
4 倔强的,固执的(stubborn):——*a tough old man* 顽固的老人.
5 (工作等)费力的,困难的(difficult):——*a tough business* 困难的工作.
6 《口语》(命运等)无情的,严苛的(hard, severe);使人厌恶的,令人不快的(unpleasant):——*a tough experience* 不愉快的经验.
7 《美》暴戾的,犯罪的(violent and criminal).
——*n.* 流氓,暴徒,粗暴的人.
tóugh·ly *adv.*
tóugh·ness *n.* **tóugh·en** *v.*

Tou·lon [tu:lɔ́:ŋ] [tuˈlɔŋ] 土伦;法国南部的海港城市.有海军基地.

Tou·louse-Lau·trec [tu:lú:z loutrék] [ˌtuˈluz loˈtrɛk] **Henri de**~土鲁斯·劳特累克(1864~1901)法国画家、石版画家. ✲

tou·pee, ***tou·pet*** [tú:pei] [tuˈpe] *n.* **1** 〖史〗(假发上)装饰用的发结(top-knot of hair). **2** 〖史〗附有装饰发辫的假发. **3** (遮掩秃头的)假发(wig or artificial patch of hair).
[法语 *toupet*(古代法语 *toup* 穗的指小词)]

***tour** [tuə/tuər] [tʊr] *n.* **1** 周游,漫游,观光旅行(journey through a country from place to place):——*go on a tour* 旅行/*make a tour of Europe* 环游欧洲.
2 一周,一巡;小漫游,巡回(short journey, walk):——*a tour of a shipyard* 参观造船厂.
3 〖军〗服役期间(spell of duty in service);(在同一地方的)停留期间.
4 《主美》(工厂等的)换班(shift):——*two tours a day* 1天两班.
5 (剧团等的)巡回演出:——*a provincial tour* 地方性的巡回演出.



Toulouse-Lautrec / 土鲁斯·劳特累克
《穿袜子的女人》(1894,阿尔比(Albi)土鲁斯·劳特累克美术馆藏).他是一位天赋卓越的素描画家,作品以现实生活中的人物为题材,以悲哀的心情或尖刻的写实主义手法,寥寥数笔写成,但却栩栩如生.他不赞同任何艺术理论,亦不属于任何艺术派流,他的作品只记录所见到和了解的世界.

on tour 旅行中;(剧团等)巡回演出中.
——*vt.* 1 周游[观光]旅行:——*tour England* 旅游英国. 2 (戏剧等)巡回公演. ——*vi.* 1 旅行. 2 (演员、剧团等)巡回演出.
tóur·er *n.* (敞篷式)游览式大轿车.
grand tour [加冠词 the]〖英史〗(17～19 世纪上流家庭的子弟完成其学业时而作的)欧洲大陆周游旅行.

tou·ra·co [túərəkòu] [ˈturəˌko] *n.* :→TURACO.

tour de force [tùə də fɔ́ːs/tùər də fɔ́rs] [ˌtur dəˈfɔrs] 特技,绝技,精心作品(feat of strength or skill). [法语]

tour·ing [túəriŋ] [ˈturɪŋ] *n.* 漫游[周游,巡回]:——*a touring company* 巡回剧团.
tóuring-càr (*n.*) = tourer.

tour·ism [túərizəm] [ˈturɪzm̩] *n.* 1 观光旅行(organized touring). 2 观光事业,旅游业.

·**tour·ist** [túərist] [ˈturɪst] *n.* 旅行者(person who makes a tour); 观光客(person who travels for pleasure).
——*adj.* 乘坐(船、飞机等)二等舱的.
tourist camp (为汽车旅行者提供的)简易住宿,营地.
tourist class 船或飞机上旅客等乘坐的经济[二等]舱位.

tour·ma·line [túəməliːn/túər-] [ˈturməˌlin] *n.* 电气石:以硼、铝等合成的硅酸盐为主要成分,会显示热电现象的矿物. 系有玻璃光泽的结晶体,多为黑电气石(schorl),亦有蓝电气石(indicolite)、红电气石(rubellite). 可用于光学仪器及制作宝石. [辛哈拉语 *tòramalli*(红玉髓),斯里兰卡出产]

tour·na·ment [túənəmənt/túər-][ˈturnəmənt] *n.* 比赛,竞赛. 1〖史〗(1)中世纪欧洲骑士的马上比武大会,穿甲胄带长枪与盾,分成两组比武. (2)骑士的武技练习竞赛会. 2 各种竞赛、运动的选拔赛.

tour·ne·dos [túənədòu/túər-] [ˈturnəˌdo] *n.* (pl. **tournedos**)烤或煎炸过的小块牛肉片.

tour·ney [tə́ːni, túə-/tə́ːr-, túər-][ˈtɜnɪ,ˈturnɪ]〖史〗*n.* 马上比武竞赛(tournament).
——*vi.* 参加马上比武竞赛.

tour·ni·quet [túənikèi, tə́ː-/túər-, tə́ːr-][ˈturnɪˌke] *n.*〖医〗止血带,压脉器:作为止血之用,在伤处包扎好绷带的一端插入棒后,将棒扭转固定的一种急救用品. ✽

tou·sle [táuzl] [ˈtauzl] *vt.* 1 草率或粗暴地处理(handle roughly or rudely). 2 (尤指头发等)使杂乱,使搅乱(make untidy).

Tous·saint L'Ou·ver·ture [tuːsǽŋlùːvɛətjúə/-vɛərtjúər] [tuˈsæŋ ˌluvɛrˈtjur] **Francois Dominique**～图森·路维杜尔(1743～1803):海地独立运动的领导者,黑奴的儿子. 1791 年领导奴隶反抗,后来成为法军的将军. 1796～1802 年间成为海地的领导人物,但后来被捕,死于法国的监狱.


tout [taut] [taut] *vi.* 1 招徕顾客,争取主顾(solicit custom)〈*for*〉. 2《英》〖赛马〗探查(赛马的)情报(spy out).
——*n.* 1 招徕顾客者. 2〖赛马〗探查并供给赛马消息的人.

tow[1] [tou] [to] *n.* 1 亚麻、大麻等的短纤维. 2 (编藤的)粗麻丝. **tów·y** *adj.*
tów-hèad (*n.*)亚麻色的头发,淡黄色的头发.
tów-hèaded (*adj.*)亚麻色头发的.

tow[2] [tou] [to] *vt.* 用绳[链]拖曳(船),牵引(pull along by a rope or chain);将(人或物)拉着走(pull along behind one).
——*n.* 1 用绳拖,牵引. 2 被拖的船[车]. 3 拖船,拖车.
in tow 被拖拉.
take[have]in tow (1)用绳拖(船等). (2)指导,管教,照顾(assume the direction of). (3)领导.
tów·age *n.*
tów(ing)-lìne[-ròpe] (*n.*)拖缆,拖船用的绳.

Tower / 伦敦塔　以白塔(White tower)主城堡为中心,围以城墙、护城河等,后来作监狱用,如托马斯·莫尔(Sir Thomas More)、沃尔特·雷利(Walter Raleigh)及伊丽莎白一世(Elizabeth I)等多人皆在此被幽禁或处死. 此塔与英国历史有着密切的关系.

tourniquet / 止血带、压脉器　下图是急救用止血法.



tów(ing)-nèt (*n.*)(用以采集浮游生物标本的)拖网.
tów(ing)-pàth (*n.*)(在运河或河沿岸的)牵道,纤路.

:**to·ward** [*prep.* tɔːd, təwɔ́ːd/tɔrd, təwɔ́rd; *adj.* tóuəd/tɔrd] [*prep.* tɔrd, təˈwɔrd; *adj.* tord, tɔrd] *prep.* 1 向着,对着(in the direction of):——*set out toward the town* 向着城镇出发. 2 关于,对于(as regards, in relation to):——*his attitude toward death* 他对于死亡的态度. 3 (时间上)将近,接近(near):——*toward noon* 将近中午. 4 为了(for, for the purpose of):——*save money toward his education* 为了他的教育而存钱. ——*adj.* 将要发生的(about to take place).

:**to·wards** [tɔːdz, təwɔ́ːdz/tɔrdz, təwɔ́rdz][ˈtɔrdz, təˈwɔrdz] *prep.* = toward.

·**tow·el** [táuəl] [ˈtaul, ˈtauəl] *n.* (布或纸的)毛巾,手巾,拭巾:——*a dish towel* 抹布.
throw in the towel (1)(拳击中)承认失败,认输. (2)投降,认输(admit defeat).
——*vt.* 用毛巾擦拭.
tów·el·ling *n.* 用作毛巾的原料;毛巾布.
tówel-hòrse[-ràil] (*n.*)毛巾架.

:**tow·er** [táuə/-ər] [ˈtauə] *n.* 1 塔,高楼:——*a church tower* 教堂的塔(→图 CHURCH). 2 (用于监狱等的)楼塔;城堡,要塞. 3 防御的场所(place of defence);防御物,保护者(protector):——*a tower of strength* 可依赖的人. 4 (亦作 **Tower of London**) [the T-]《英》伦敦塔:位于伦敦市区东方,泰晤士河北岸的著名建筑物,曾经是军事城寨、王宫,后成为囚禁政治犯的监狱. 现在是兵器库、博物馆所在地. ✽
——*vi.* 1 高耸,超越(reach high)〈*above*〉:——*tower above everyone* 超越任何人. 2〖狩〗(鹫等)高飞;(负伤的鸟)向上垂直飞升(shoot straight up)
tów·er·ing *adj.* 1 高耸的,耸立的(high, lofty). 2 (怒气、感情等)激烈的(violent).
Tower Hill 毗邻伦敦塔的山冈,原为处决死囚的刑场.

:**town** [taun] [taun] *n.* 1 镇:比市(city)小而比村(village)大的行政区域. ——*a market town* 市镇. 2 城市(←→*country*). 3 [不加冠词](城市的)商业中心区,闹区(business or shopping center);"T-"伦敦的西区(the West End):——*go to town to do some shopping* 到市区去买些东西. 4 [不加冠词]首都,中心城市;[T-]伦敦:——*go up to Town from York* 从约克到伦敦去/*in*[*out of*]*town* 在城里[城外]. 5 [加冠词 the]镇民,市民:——*the talk of the town* 街谈巷议的事情. 6 (在英国牛津、剑桥等大学城中,与大学成员相对的)一般市民:——*town and gown* 市民与大学师生.
go to town (1)上街去. (2)迅速[有效地]办成(事情). (3)浪费.
on the town (1)游览城镇;在城里作乐. (2)靠城镇慈善机构救济.
man about town (尤指伦敦社交界中)游手好闲的人.





tracery / 镂饰窗格 英国萨默塞特(Somerset)郡格拉斯顿伯里(Glastonbury)的乔治-皮尔格林斯(George and Pilgrims)旅馆，其窗子为哥特式的镂饰窗格.

town clerk (1)《英》(1974 年以前掌管记录、通信事务、法律问题等的)镇公所书记.(2)保管一镇档案的官员.
town council 《英》市镇会,镇政会.
town councillor 《英》市(或镇)政会委员.
town hall 镇公所,市政厅,市民集会所.
town house (1)(贵族所有的与乡间别墅(country house)相对的)城市内的宅邸.(2)连栋的房屋,成排的房屋.
tòwn-méeting (*n.*)镇民大会:由有权参与地方行政的镇民所组成以处理公共事务的集会.
tòwn-plánning (*n.*)都市规划.
tównsman(*n.*)(1)市民,镇民.(2)镇内的人(fellow citizen).
tównspèople (*n.*) 市民.
town talk 《古》街谈巷议.
woman of the town 妓女.
[古英语 *tūn*(围地,农场)]

town·ship [táunʃip] [ˋtaunʃɪp] *n.* **1**〖史〗(1)庄园[教区]的居民.(2)(为区分领地的)庄园,教区(manor parish).(3)镇区,里:大教区下划分的小教区.**2**《美·加》(1)区:县(county)的下级行政区.(2)公有地的测量不管有无居民皆以 6 平方英里(约 93 平方千米)的方格来划分.**3**《澳·新西兰》(1)城市规划用地(site laid out for a town).(2)〖史〗(为城市建设)区划测量完成的地区(tract of surveyed land).(3)小镇(small town),小聚落(small settlement).

tox·(a)e·mi·a [tɑksíːmiə/tɑk-] [tɑksˋimɪə] *n.*〖医〗**1** 毒血症:细菌在血液中产生毒素的病症.**2** 妊娠性毒血症:妊娠时所引起的毒血症,常伴有浮肿和高血压等症状.

tox·al·bu·min [tɑ̀ksælbjúːmin/tɑ̀k-][ˌtɑksælˋbjumɪn] *n.*《生化学》毒白蛋白:有毒蛋白质的通称.

tox·ic [tɑ́ksik/tɑk-] [ˋtɑksɪk] *adj.* **1** 毒的,毒性的,有毒的(of a poison, poisonous).**2** 中毒(性)的(caused by a poison).
tóx·i·cal·ly *adv.* **tox·íc·i·ty** [-sísiti] [-ˋsɪsətɪ] *n.*
[中世纪拉丁语 *toxicus*(有毒的)←拉丁语 *toxicum*(毒)←希腊语 *toxikon*(←*toxa* 弓箭),"箭上涂(毒)"之意]

tox·i·col·o·gy [tɑ̀ksikɑ́lədʒi / tɑ́ksikɑ́l-] [ˌtɑksɪˋkɑlədʒɪ] *n.* 毒物学:研究毒物性质、效力、检验、解毒方法等的学问.
tòx·i·co·lóg·i·cal [-kəlɑ́dʒikəl/-lɑ́dʒ-] [-kəˋlɑdʒɪkl] *adj.*
tòx·i·co·lóg·i·cal·ly *adv.*

tox·i·der·mic [tɑ̀ksidə́ːmik/tɑ̀ksidə́ːr-][ˌtɑksɪˋdəmɪk] *adj.*〖医〗毒疹的:因中毒而引起皮肤疾患的.

tox·in [tɑ́ksin/tɑ́k-] [ˋtɑksɪn] *n.* 毒素.**1** 动植物所产生的毒性物质.**2**〖医〗由病原性的微生物引起,在人或动物体内产生的毒素,会诱发抗毒素的形成.

tox·oph·i·ly [tɑksɑ́fili/tɑksɑ́f-] [tɑkˋsɑfəlɪ] *n.* 箭术,射箭爱好(practice of or addiction to archery).
tox·óph·i·lite [-lɑ̀it] [-ˌlaɪt] *n.* 弓箭手,射箭爱好者(student or lover of archery).
——*adj.* 射箭的(of archery).
tox·òph·i·lít·ic [-lítik] [-ˋlɪtɪk] *adj.*

:toy [tɔi] [tɔɪ] *n.* (pl. **toys**)*adj.*, *v.* ——*n.* **1** 玩具(thing to play with):——*play with toys* 玩玩具.**2** 小玩意儿;小型的东西.**3** 无价值的东西(trifling thing);娱乐[玩赏]用的东西.
——*adj.* (动物)小体型的;供玩赏用的:——*a toy dog* 供玩赏用的小狗.
——*vi.* 玩弄,戏弄,以…自娱(trifle, amuse oneself)〈*with*〉:——*toy with a puppy* 戏弄小狗.
[原为"玩弄,滑稽,无价值之物"之意.语源不详]

Toyn·bee[1] [tɔ́inbi] [ˋtɔɪnbɪ] *n.* **Arnold**~ 汤因比(1852~1883):英国社会改革家、经济学家.
Toynbee Hall 汤因比纪念馆:为纪念英国最早创立社会福利事业的汤因比,而设立于伦敦怀特查佩尔区(Whitechapel)的一座馆所.

Toyn·bee[2] [tɔ́inbi] [ˋtɔɪnbɪ] **Arnold Joseph**~ 汤因比(1889~1975):英国的历史学家.著有《历史研究》(*A Study of History*).

·trace[1] [treis] [tres] *v.* (**traced**; **tracing**), *n.* ——*vt.* **1** 描绘(sketch)〈*out*〉:——*trace*(*out*)*a plan of the district* 描绘(出)那个地区的规划图.
2 (用心)写(字)(write).
3 誊写,描摹(图面等)(copy):——*trace a map* 描摹地图.
4 跟踪,追踪(follow the track or path of):——*trace a hare in the snow* 在雪中追踪野兔.
5 追溯,探索[由来](follow the course or history of):——*trace a river to its source* 追溯河流的源头.
6 发现,查出,找出:——*trace the etymology of the word* 查出这单词的语源.
7 认出[发觉]…的痕迹[征兆]:——*Her sorrow can be clearly traced in many passages.* 在文章许多段落中可以清楚地发觉她的悲伤.
——*vi.* 源自,源于:——*The rumor traces back to him.* 此谣言乃源自于他.
——*n.* **1** [通常 pl.](人、动物走过的)足迹(track):——*follow the traces of a fox* 跟踪狐狸的足迹.
2 遗迹,痕迹:——*traces of an ancient civilization* 古代文明的遗迹.
3 少量,微量(minute quantity):——*There was a trace of jealousy in her voice.* 在她的语气中略带妒意.
4〖化〗痕量:几乎无法测量的微量.
5 轨迹,迹线.
tráce·a·ble *adj.*
trace element〖生化学〗痕量元素:存在于动植物体中微量元素.

trace[2] [treis] [tres] *n.* (将马系在马车车辕上的)挽缰,缰绳(each of a pair of ropes, chains, or straps)(→图 HARNESS).
kick over the traces 挣脱羁绊.摆脱控制,不听指挥,不顺从(become insubordinate, act recklessly).

trac·er [tréisə/-ər] [ˋtresə] *n.* **1** 追踪者.**2** 遗失物追查员;查询遗失物的单据.**3** 描绘用笔,(刻钢板的)铁笔.**4** (亦作 **tracer bullet**[**shell**])曳光弹,曳烟弹:发出烟或火焰使能辨认弹道的子弹.**5** (亦作 **tracer element**)示踪剂,显光剂:为追踪某种元素、物质变化过程所用的物质,通常用于放射性同位素.

trac·er·y [tréisəri] [ˋtresərɪ] *n.* **1** 镂饰窗格,花饰窗格:哥特式建筑的窗户顶端的石材透珑镂刻(→图 WINDOW).✽**2** (半圆筒形顶棚等)纤细的线条交错的雕刻装饰(interlaced work).**3** 如镂饰窗格似的镂空花纹或网形花纹.
bar tracery (哥特式)有螺旋棒状花纹的窗饰.
plate tracery 镂空雕花石板的窗饰.

tra·che·a [tréikiə, trəkíːə] [ˋtrekɪə, trəˋkiə] *n.* (pl. **-ae**) **1**〖解·动〗气管:从喉头到支气管和肺的中间部分.由平滑肌、黏膜、软骨构成(→图 LUNG).**2** (昆虫等的)呼吸管.**3**〖植〗导管(duct, vessel).
trá·che·al, **trá·che·ate** *adj.*

tra·che·id [tréikiid, trekíːid] [ˋtrekɪɪd] *n.*〖植〗管胞:位于有纤维管束植物木质内部的导水组织.

tra·che·o·cele [trèikiəsiːl, trəkíːə-] [ˋtrekɪəˌsil, trəˋkiə-] *n.*〖医〗**1** 气管肿胀:长在气管的拳头状袋.**2** 甲状腺肿(goitre).

tra·che·ot·o·my [trèikiɑ́təmi/-ɑ́t-] [ˌtrekɪˋɑtəmɪ] *n.*〖医〗气管造口术(incision of the trachea).
tracheotomy tube 气管切开插管:插入切开的气管内作呼吸用的管子.

tra·cho·ma [trəkóumə] [trəˋkomə] *n.*〖眼科〗沙眼:角膜或结膜的传染性疾病.在眼皮的内部表面有颗粒状产生,病情严重者有时会导致失明.
tra·chó·ma·tous [-təs] [-təs] *adj.*

tra·chyte [tréikait, trǽk-] [ˋtrekaɪt, ˋtræk-] *n.* 粗面岩:以钾长石为主要成分的淡蓝绿色或灰色的细粒火山岩.**tra·chyt·ic** [trəkítik] [trəˋkɪtɪk] *adj.*

trac·ing [tréisiŋ] [ˋtresɪŋ] *n.* **1** 跟踪,追踪.**2** 复写,描图.**3** 自动记录器的记录(record of a self-registering instrument).
trácing-pàper (*n.*)描图纸.

·track [træk] [træk] *n.* **1** (东西经过而留下的)痕迹,踪迹;[pl.]足迹:——*the tracks of a lion* 狮子的足迹.**2** 道路,小路(path):——*a mountain track* 山路.**3** 通道,路程(course);航路:——*the track in which we are to go* 我们边走边找通道.**4** (事件、思想等的)一连串(sequence).

5〖运动〗(1)(比赛用)跑道，竞赛道：——*a grass track* 草地跑道.(2)田径赛，陆上运动比赛(包括田径)：——*track events* 田径赛. 6 铁路轨道(continuous line of railways)：——*a single*[*double*]*track* 单[双]轨. 7〖机〗(牵引机、战车等)履带. ✲8 (汽车等的)两轮的间隔，轮距.

cover(up)** one's **tracks 隐藏自己的企图[计划].

in** one's **tracks 《俗》当场，立刻(on the spot, instantly).

keep track of 与…保持联系；跟上…的发展(follow the course or development of).

lose track of 失去联系，不能跟上…发展.

make tracks 《俗》逃走，离去(go away).

make tracks for 《俗》追上，朝向(go to or toward).

off the track (1)离题(away from a subject). (2)误入歧途.

on the track of 追踪(in pursuit of)；得到线索.

on the wrong side of the tracks 《美》贫民区.

——*vt.* 追踪(…的足迹)，追寻〈*to*〉(pursue, follow up)：——*track a bear into the forest* 追踪一只熊进入森林.

——*vi.* (后轮)沿前轮车辙前进，(车辙)呈一直线.

track down 追捕，穷追不舍(pursue until caught or found).

tráck·less *adj.*

tráck·less·ness *n.*

cinder track：→CINDER.

track suit 田径服.

track / 履带

将链条装置在车辆上来行驶的构想是源自 1770 年的英国. 1906 年美国的霍尔特拖拉机(Holt Tractor)公司实现了这个构想. 次年，英国亦成功地开发出以汽油为动力的履带牵引车. 第一次世界大战时履带式坦克车正式投入战场作战.

track·er [trǽkə/-ər] [ˈtrækɚ] *n.* 1(跟踪足迹或线索等的)追踪者，猎人. 2 木连杆：管风琴中位于空气调节阀和键间可传引键盘动作的木杆(→图 ORGAN).

tract[1] [trǽkt] [trækt] *n.* 1 (领土等的)广阔的地域，区域(stretch, extent, region)〈*of*〉，(土地、海面、空中等的)广阔. 2〖解〗器官系统，管，道(area of an organ or system).

tract[2] [trǽkt] [trækt] *n.* (有关宗教上、政治上的)小册子；短论(short treatise or discourse).

trac·ta·ble [trǽktəbl] [ˈtræktəbl̩] *adj.* 1 (人、动物)易驾驭的，易统御的，温顺的(easily handled, manageable, docile). 2 (材料等)易加工的.

tràc·ta·bíl·i·ty, **trác·ta·ble·ness** *n.*

trác·ta·bly *adv.*

Trac·tar·i·an [træktέəriən] [trækˈtɛrɪən] *adj.* 拥护牛津运动的(of Tractarianism). ——*n.* 牛津运动支持者.

Trac·tar·i·an·ism [træktέəriənizəm] [trækˈtɛrɪən,ɪzəm] *n.* 牛津运动：19 世纪英国的高派教会运动，后来称为牛津运动(the Oxford Movement). 意图重建 17 世纪时代的高派教会(the High Church)的理想(主张英国教会应归向天主教). 由纽曼(Newman)、普西(Pusey)、基布尔(Keble)等创刊杂志《时代书册》(*Tracts for the Times*, 1833～1841)展开运动.


trac·tate [trǽkteit] [ˈtræktet] *n.* 论文(treatise).


trac·tion [trǽkʃən] [ˈtrækʃən] *n.* 1 拖曳，牵引(drawing, pulling). 2 (行驶于道路、铁路的)牵引车[货物](drawing, of vehicles or loads)，牵引力. 3 (车辆与轨道间等的)拉力(grip). 4〖医〗牵引(术)：一种治疗骨折及脱位的骨科常用措施.


trác·tion·al, **trác·tive** *adj.*

tráction-èngine (*n.*)牵引机：牵引货物的车辆.

tráction-whèel (*n.*)(牵引机的)驱动轮(driving-wheel).







Trafalgar/特拉法尔加海角
英国海军于此地击败法兰西联合舰队，阻止了拿破仑一世进攻英国的野心，确保了制海权. 图为《特拉法尔加的英雄》(*The Hero of Trafalgar*)，描绘特拉法尔加海战激战的场面.

trac·tor [trǽktə/-tər] [ˋtræktɚ] *n.* **1** 拖拉机(traction engine). **2** 牵引车：牵引拖车等的汽车. ✽


trad [træd] [træd] 《口语》*adj.* 旧式的，传统的(traditional). ——*n.* 传统的爵士乐(traditional jazz).

·**trade** [treid] [tred] *n.*，*v.* (**traded**；**trading**) ——*n.* **1** (需要熟练技艺的)职业，生意，工作：——*a carpenter by trade* 木匠行业. **2** 买卖，交易，贸易：——*foreign* [*domestic*，*home*] *trade* 国外[内]贸易. **3** [加冠词 the] [集体名词]同业者，[the T-]《英口语》有销售酒类执照的酒商. **4** [通常 the trades]＝trade-wind. **5** [加冠词 the] [集合名词]顾客. ***be in trade*** 经营店铺(keep a shop). ——*vi.* 做买卖，做生意，经商(buy and sell)〈*in*〉，从事贸易〈*with*〉；运送商品(carry merchandise)〈*to*〉：——*trade in furs* 做毛皮生意/ *trade with Canada* 与加拿大通商. ——*vt.* 以物易物(exchange in cmmerce)：——*trade furs for tools* 以毛皮衣换用具.
trade in (1)(以不正当的方式)交易(职位等)，买卖. (2)以旧货抵部分货价购物(give as partial payment)〈*for*〉.
trade on 乘机利用(他人的忠厚与弱点)(take advantage of).
trade cycle《英》商业循环，商业周期.
tráde-ìn (*n.*)以旧货抵充部分货价交易.
tráde-màrk (*n.*)商标：为使商品与其他商品区别，制造业者自行设计的图案、文字等的标志. 经注册登记后，可获得专利权.
tráde-nàme (*n.*)(1)专卖品名，商品名. (2)商号，商标.
trade price 批发价格.
trádesman (*n.*)(1)零售商；(尤指)店主. (2)技艺工人，工匠.
trádespèople (*n.*)零售商人.
trade(s) union 工会，职工协会：为维持或改善工作条件而组织的工人团体. **Trades Union Congress** [加冠词 the]英国职工代表大会：1868 年设立的英国主要的工会联合组织. (略：T. U. C.) **trade unionism** 工会主义，工联主义[组织，理论]. **trade unionist** 工会会员，工会主义者. **tráde-wìnd** (*n.*)[加冠词 the]贸易风，信风：赤道的空气受热上升，造成高气压向两极吹去，此气流至南北纬 30°附近，一部分与两极气流相合，再归赤道即为贸易风. 在北半球是东北风，南半球则为东南风(→图 WIND[1]).

trad·ing [tréidiŋ] [ˋtrɛdɪŋ] *n.* 通商，贸易.
tráding-pòst (*n.*)(在未开发地区与当地居民做买卖的)交易所.
trading stamp 赠券：零售商给予顾客额外的赠券，收集到若干张可向发行赠券的商店换取物品.

·**tra·di·tion** [trədíʃən] [trəˋdɪʃən] *n.* **1** (信仰、习惯等的)传说，口碑：——*These stories have been preserved by tradition.* 这些故事以口传方式保存下来. **2** 传统，习惯，惯例：——*a family tradition* 家庭传统. **3** 〖神学〗遗传，传统. (1)犹太人口传的摩西(Moses)律法. (2)基督使徒口传的基督教教义.

tractor / 拖拉机、牵引车



tra·dí·tion·al *adj.* **tra·dí·tion·al·ly** *adv.*
tra·dí·tion·al·ìsm，**tra·dí·tion·al·ist** *n.*
tra·dì·tion·al·ís·tic *adj.*

tra·duce [trədjúːs/-djúːs] [trəˋdjus，-ˋdus] *vt.* 诋毁，中伤，诽谤(calumniate，misrepresent).

Tra·fal·gar [trəfǽlgə/-gər；《古·诗》trӕ̀fəlgáː/-gár] [trəˋfælgɚ] 特拉法尔加海角：位于西班牙西南部，1805 年 10 月 21 日纳尔逊(NELSON)率领的英国舰队于此外海击溃法西联合舰队，但自己却在该战役中殉职. ✽ **Trafalgar Square** 特拉法尔加广场：位于伦敦怀特霍尔街(Whitehall)北端，建造于1829～1841年间，中央耸立着纳尔逊纪念碑，民众常于此地举行示威游行.

·**traf·fic** [trǽfik] [ˋtræfɪk] *n.*，*v.* (**-ficked**；**-ficking**) ——*n.* **1** (商品的)买卖，交易，贸易(trade)；(尤指)非法交易〈*in*〉：——*the traffic in drugs* 毒品买卖. **2** 运输，输送(transportation)：——*goods traffic* 货物运输. **3** (人、车、船等的)往来，交通：——*There is a lot of traffic on this canal.* 这条运河上船只往来很频繁. **4** 交通量，输送量，(电话的)通话量：——*telephone traffic* 通话量.
——*vi.* (商品)交易，做买卖，贸易(trade)；做非法品买卖〈*in*〉：——*traffic in drugs* 做毒品买卖.
——*vt.* 买卖[交易](deal in)；不正当的交易.
traffic circle《美》圆形交叉路口，环形交通枢纽(rotary).
traffic cop《美口语》交通警察.
traffic light(s) [**signal**](交叉路口的)交通信号灯.
traffic warden《英》交通监督员：协助警察整顿交通或停车等的人员.

traf·fi·ca·tor [trǽfikèitə/-tər] [ˋtræfɪˌketɚ] *n.* 《英》(汽车的)方向指示器[灯](direction indicator).

trag·a·canth [trǽgəkӕ̀nθ] [ˋtrægəˌkænθ] *n.* 胶黄芪：产于亚洲豆科紫云英属(*Astragalus*)的灌木. 树干可采取白色半透明的树胶. 为制药、染色的材料.
[希腊语 *tragokantha*(*tragos* 公山羊＋*akantha* 蔷薇)]

tra·ge·di·an[trədʒíːdiən] [trəˈdʒidɪən] *n.* 1 悲剧作家(writer of tragedies). 2 悲剧演员(actor in tragedies).
tra·gè·di·énne [-dién] [-dɪˈɛn] *n.* 悲剧女演员(actress in tragedies).

·**trag·e·dy**[trǽdʒidi] [ˈtrædʒədɪ] *n.* (pl. **-dies**) 1 (戏剧、文学作品的)悲剧. 2 悲剧作品. 3 悲剧性事件;惨事,火难(sad event, calamity):—*His death was a tragedy for all of us.* 他的死对大家来说是件悲惨的事.
[希腊语 *tragōidia*. 一般认为是 *tragos*(公山羊)+ *ōidē*(歌)]

·**trag·ic**[trǽdʒik] [ˈtrædʒɪk] *adj.* 1 悲剧的(of tragedy):—*a tragic actor* 悲剧演员. 2 悲剧性的,悲剧式的:—*in a tragic voice* 以悲惨的声音. 3 惨痛的,悲痛的,悲惨的(sad, distressing):—*a tragic tale* 悲惨的故事.
trág·i·cal *adj.* 《稀有用法》悲伤的,悲剧的.
trág·i·cal·ly *adv.*
tragic irony 悲剧性讽示:指剧中人未察觉而观众却能领会的讽示.(cf. *irony*).

trag·i·com·e·dy [trædʒikɔ́midi/-kám-][trædʒˈkɒmədɪ] *n.* 悲喜剧:由悲剧和喜剧二者交织而成的戏剧.
tràg·i·cóm·ic, **-i·cal** *adj.*
tràg·i·cóm·i·cal·ly *adv.*

trag·o·pan[trǽgəpæn] [ˈtrægə,pæn] *n.* 长生雉(角雉):亚洲产的长生雉(角雉)属(*Tragopan*)鸟的通称. 雄鸟头部有肉质隆起. ✽
[拉丁语←希腊语(*tragos* 公山羊 + *pan* = PAN[4] = fabulous bird)]

Tra·herne[trəhə́ːn/-hə́ːrn] [trəˈhɜn] **Thomas**~ 特拉赫恩(1637? ~1674)英国形而上学派诗人、宗教作家.

·**trail**[treil] [trel] *n.* 1 一缕;一长串;一系列:—*a trail of smoke* 一缕轻烟. 2 〖炮术〗(准备发射时放置于地上的炮架的)炮尾(→图 GUN). 3 踪迹,足迹,臭迹(track, scent):—*follow the trail of a beer* 追踪熊的踪迹. 4 践踏(草等)成路,(荒野)小径(beaten path).
at the trail〖军〗以举枪的姿势.
—*vt.* 1 拖着走,拖曳(draw along behind one):—*trail her dress through the mud* 她拖着衣服走过泥地. 2 (因疲倦)拖着脚走(drag along);[反身用法]慢慢地走. 3 〖军〗(把枪斜斜地或水平地)挂着,提着. 4 追踪,跟踪(脚印、臭迹)(track, shadow).
—*vi.* 1 拖曳(be drawn along behind);垂下:—*Her shirt trails on the ground.* 她的裙子在地上拖曳. 2 (因疲倦)缓慢地走. 3 (从行列等)落伍. 4 (植物在地面、墙上等)蔓生,蔓延:—*trail over the wall* 蔓生在墙壁上.

trail·er[tréilə/-ər] [ˈtrelɚ] *n.* 1 跟踪者(物). 2 蔓生植物(trailing plant). 3 拖车;被汽车或牵引机拖曳而行的车辆. 4 用汽车拖动的活动房屋(caravan). 5 电影的预告片.

trail·ing[tréiliŋ] [ˈtrelɪŋ] *adj.* 蔓延的,拖长的;拖着的(that trails).
trailing edge〖空〗(飞机机翼的)后缘(rear edge)(→图 AEROPLANE).
trailing shoe 从动制动刹车片(→图 BRAKE[1]).

:**train**[trein] [tren] *vt.* 1 教育,教导(人,儿童,动物等),使习惯(teach and accustom)〈*to*, *to* do〉;训练使成为…〈*for*〉:—*train him to be a teacher*[*for a teacher*]训练他使成为教师/ *be trained in law* 学法律/ *train him to*[*for*]*gardening* 训练他学习园艺/ *train a dog to swim* 训练狗游泳. 2 养成,培养:—*train nurses* 培养护士. 3 (选手比赛前)锻炼身体,技能训练:—*train oneself for a race* 为竞赛而锻炼自己. 4 栽培(植物等);整枝(cause to grow in a required shape):—*train the vine up*[*over*]*the wall* 使藤蔓生在墙壁上. 5 (枪、照相机等)瞄准(目标)(point, aim)〈*on*〉:—*train a camera on the new car* 照相机对准新车(拍照).
—*vi.* 1 受教育,受训练. 2 (比赛前的)锻炼身体[技能]:—*train for a match* 为参加比赛而训练.
—*n.* 1 拖曳之物(trailing thing);(裙子的)裙裾;鸟尾. 2 [集合名词]随从,随从人员(body of followers):—*the prime minister and his train* 首相及其随员 3 (人、物等的)行列,连续(succesion, series)〈*of*〉:—*a long train of camels* 骆驼长队. 4 (事件、观念等的)一连串〈*of*〉:—*an unlucky train of events* 一连串的不幸事故. 5〖铁路〗列车,火车:—*by train* 用火车,用铁路. 6 导火线,起因. 7〖机〗(齿轮等)系,(推动时针与报时装置的)一连串的齿轮.
in train 准备[管理]妥当(properly arranged or directed).
tráin·less *adj.*
tráin-bèarer (*n.*)(新娘身后)拉着婚纱下摆者.
tráin-fèrry (*n.*)火车轮渡.
tráin-sìckness (*n.*)晕车.

tragopan/**长生雉(角雉)** 栖息于中国中部、中国西藏东南部的高山森林中. 雄鸟头部有两个蓝色的肉质隆起,因此又有角冠雉(horned pheasant)之称. 图为红长生雉(*Tragopan lemminckii*).



Trajan/**图拉真**
古代罗马皇帝,五贤帝之一. 出生于西班牙,善于用兵,被皇帝内尔瓦(Nerva)收为养子而继承皇位. 由于宽仁、俭朴,在位时实行许多财政上的改革,并致力于水道、道路及公共设施的工程建设. 另外亦扩大推行贫民救济的福利制度,使得罗马创下了史上版图最大的辉煌时代. 图为征服达契亚(Dacia)时为庆功而建立的图拉真帝纪念柱的一部分. 大理石柱刻着远征时的各种情景,为一宽约 130 厘米的画卷式浮雕.

train-band[tréinbæ̀nd] [ˈtren,bænd] *n.*〖史〗民团:16~18 世纪在伦敦组训的民兵团体.
[*trained band*(受过训练的队伍)的省略形式]

train·ee[treiníː] [trenˈi] *n.* 1 实习生;接受(职业)训练的人(one who is being trained). 2 新兵.

train·er[tréinə/-ər] [ˈtrenɚ] *n.* 指导员,训练者,驯马师(one who trains persons or animals).

:**train·ing**[tréiniŋ] [ˈtrenɪŋ] *n.* 1 教育,培养,训练,练习:—*go into training* 开始练习. 2 受过训练的状态.
in training(1)练习[训练]中.(2)(体能)状况良好.
out of training(因缺乏(停止)训练等体能)状况不好.
(teacher)training college 师范学院(COLLEGE of Education)的旧称.
training school 职业(培训)学校.
tráining-shìp(*n.*)(商船或海军训练新人用的)实习船[舰].

train-oil[tréinɔ̀il] [ˈtren,ɔɪl] *n.* 鲸油(whale-blubber oil).
[中古荷兰语 *traen*(可能=tear 泪,水滴)]

traipse, **trapes**[treips] [treps]《口语·英方言》*vi.*(无目的地)漫步,蹒跚行走(tramp or trudge wearily). —*vt.* 在…无目的地漫步,蹒跚行走,闲荡(walk over). —*n.* 漫步,徘徊,溜达;疲乏的徒步旅行(tedious journey of foot).

trait[trei, treit] [tret] *n.*(容貌、性格、习惯等的)特征,特色,特性(feature, distinguishing quality).

trai·tor[tréitə/-tər] [ˈtretɚ] *n.*(对元首、国家、主义、宗教等的)背叛者,叛国者,卖国贼,叛逆者〈*to*〉:—*a traitor to the country* 叛国贼.
trái·tor·ous *adj.*
trái·tor·ous·ly *adv.* **trái·tor·ous·ness** *n.*

Tra·jan[tréidʒən] [ˈtredʒən] **Marcus Ulpius Nerva Trajanus** 图拉真(52? ~117):古罗马皇帝,在位期间 98~117 年. 在罗马现存有纪念战胜达契亚(Dacia)的图拉真帝纪念柱. ✽

tra·jec·to·ry[trədʒéktəri; 英 + trǽdʒik-] [trəˈdʒɛktərɪ, ˈtrɪ] *n.* 1 (尤指子弹、火箭等的)弹道,曲线,轨道. 2〖数学〗轨线:与某系所有的线或面以一定的角度相交的线或面.

tram[1] [træm] [træm] *n.*(亦作 **tram silk**)*n.* 双股纬线:数根生丝搓揉成的线,作为天鹅绒等高级丝织品的横(纬)线.
[源于拉丁语 *trama*(纬线)]

·**tram**[2] [træm] [træm] *n.* 1 (亦作 **tramcar**)《英》有轨电车:—*Trams are disappearing in many cities.* 许多城市的有轨电车正逐渐消失. 2 (运矿石等用的)矿车,轨道车(small iron truck running on rails);(矿车)车盘. 3 缆车,吊车,缆(或吊)车索道. —*vt.* 1 以电车输送. 2 (旅行等的)乘坐缆车、电车. —*vi.* 坐电车去.
trámlìne (*n.*)《英》(1)(有轨)电车路线.(2)[pl.]《口语》(网球、羽毛球等运动中)双打时球场两侧的加道.



trámwày (*n.*)(1)《英》市内电车的轨道.(2)(矿车等的)轨道.
[中古低地德语、中古荷兰语 *trame*(横木,手推车的握手把)]

tram·mel[trǽməl] [ˋtræml] *n.*, *v.* ((《英》-ll-)——*n.* 1 (亦作 **trammel net**)(1)三重曳网:垂直的两层粗网中挟着一层松弛的细网的捕鱼工具. ✽ (2)鸟网.
2 (尤指训练马走侧对步所用的)马梏(shackle).
3 [通常 pl.]拘束物,束缚,障碍(impediment).
4 椭圆规:描绘椭圆的制图用具.推动画笔的定点和规臂,沿着十字形沟移动. ✽
5 量规:装配机器时调整零件用的一种计量器.
6《美》(火炉上用以挂茶壶等,可调整高度所使用的)吊钩.
——*vt.* 1 拘束,束缚(confine, hamper). 2 用网捕捉.
trámmel-wheèl(*n.*)滑轮变换装置:将旋转运动改为往复运动,或将往复运动改为旋转运动的装置.有十字形沟和在沟中滑动之连接杆的滑轮.

tra·mon·tane [trəmɑ́ntein/-mɔ́n-, trǽmən-] [trəˋmɑnten, ˋtræmən,ten] *adj.* 1 (在意大利人看来)住在[来自]阿尔卑斯山那边的(on the other side of the Alps).
2 (尤指在意大利人看来)外国的(foreign);野蛮的(barbarous).
3 (风)从山[阿尔卑斯山]的那边吹过来的(blowing from beyond the mountains).
——*n.* 1 住在[阿尔卑斯]山那边的人. 2 异邦人,野蛮人. 3 从[阿尔卑斯]山那边吹过来的风.

·**tramp**[træmp] [træmp] *vi.* 1 重步行走(walk heavily and firmly). 2 步行,徒步(walk, go on foot):——*tramp over the hills* 徒步越过小山. 3 流浪,成为漂泊者.
——*vt.* 1 步行,徒步(traverse on foot):——*tramp the streets looking for an inn* 在街道上行走寻找小旅馆. 2 践踏(stamp, tread on).
——*n.* 1 重步走,[通常加冠词 the]踏步声:——*the tramp of soldiers* 士兵们的踏步声. 2 长程步行(long walk);徒步旅行(journey on foot):——*go for a tramp* 徒步去旅行. 3 流浪汉,漂泊者. 4 (亦作 **ocean tramp**, **tramp steamer**)不定期货船.

tramp·ing[trǽmpiŋ] [ˋtræpɪŋ] *n.*《新西兰》徒步旅行. **tramp** *n.*, *vi.* **trámp·er** *n.*

tram·ple[trǽmpl] [ˋtræmpl] *vt.* 1 践踏(tread under foot). 2 踩灭(火等)〈*out*〉.
——*vi.* 1 重踏(tread heavily). 2 踩踏,蹂躏(tread injuriously)〈*on*, *upon*〉. 3 无视,轻忽(show no consideration for).
——*n.* 1 践踏声. 2 踩踏,蹂躏.

tram·po·line[trǽmpəliːn] [ˋtræmpə,lin] *n.* 弹床,蹦床:用弹簧将帆布固定在水平床框上的一种运动器材,可做特技表演用.


trance[trɑːns/træns] [træns, trɑns] *n.* 1 失神,昏睡状态(sleep-like state without response to stimuli). 2 (有时发生身体僵硬的)催眠状态(hypnotic or cataleptic condition),〖心灵〗(灵媒/招魂术士与灵魂通灵时所现出的)神灵附体的暂时状态. 3 精神恍惚,神志昏迷(absorption). 4 入迷,狂喜(ecstasy).

·**tran·quil**[trǽŋkwil] [ˋtræŋkwɪl] *adj.* 安静的,平静的,宁静的(serene, calm):——*preserve a tranquil mind* 保持宁静的心境/ *the tranquil surface of a pond* 池塘平静的水面.
trán·quil·ly *adv.* **tran·quíl·li·ty** *n.*
trán·quil·(l)ìze, **-lìse** *vt.*
trán·quil·(l)ìz·er, **-lìs-** *n.* 镇静剂.


trans- [træns-, trænz-; 英 + trɑːns-, trɑːnz-] [træns-] *pref.* 1 "横过""越过"(across, beyond, over)之意(例 *transcontinental*).
2 "贯通"(through)之意(例 *transpierce*).
3 "在(去)另一边"(on or to the other side of)之意(例 *transatlantic*).
4 "转变成其他状态[场所]"(into another state or place)之意(例 *transform*).
5 "超越"(surpassing, transcending)之意(例 *transfinite*).

trans·act[trænsǽkt, -zǽkt; 英 + trɑːn-] [trænsˋækt] *vt.* 办理,处理,执行(业务等)(perform, carry on, do).

trammel / 三重曳网



trammel / 椭圆规



trans·ac·tion[trænsǽkʃən, -zǽk-; 英 + trɑːn-] [trænsˋækʃən] *n.* 1 (业务等的)处理,办理,执行(management of business). 2 (被处理的)业务,事务(what is transacted, piece of business);[pl.]交易,买卖(dealings, proceedings). 3 [pl.](学会等的)会刊,记录,议事记录(reports of discussions).

trans·al·pine[trænsǽlpain, -zǽl-; 英 + trɑːn-] [trænsˋælpɪn, trænz-] *adj.* 1 (在意大利人看来)阿尔卑斯山那边的(beyond the Alps). 2 越过阿尔卑斯山的,横越阿尔卑斯山的(passing across or through the Alps).
——*n.* 阿尔卑斯山那边的居民.
Transalpine Gaul 山北高卢,或称山外高卢 ▶ 为阿尔卑斯山北侧地区的旧称,包括现在的法国、瑞士;比利时及荷兰.南侧称为山南高卢或称山内高卢(Cisalpine Gaul),为现在的意大利北部.

trans·at·lan·tic [trænsətlǽntik, -zət-; 英 + trɑːn-] [,trænsətˋlæntɪk, ,trænz-] *adj.* 1 大西洋那一边的(across the Atlantic),《英》(在欧洲人看来)美国的(American),《美》欧洲的(European). 2 横越大西洋的,横渡大西洋的(crossing the Atlantic).
——*n.* 住在大西洋那边的人.

Trans·cau·ca·sia[trænskɔːkéiʒə, trænz-, -ʃə; 英 + trɑːn-] [,trænskɔˋkeʒə, -ʃə] *adj.* 外高加索:俄罗斯西南部高加索山脉(Caucasus)以南的地区;包括亚美尼亚(Armenia)、阿塞拜疆(Azerbaijan)、格鲁吉亚(Georgia)三个共和国的范围.
Tràns·cau·cá·sian *adj.*, *n.*

tran·scend[trænsénd; 英 + trɑːn-] [trænˋsend] *vt.* 1 超出,超越(go beyond or exceed the limits of). 2 胜过,凌驾(rise above, surpass, excel).

tran·scend·ent [trænséndənt; 英 + trɑːn-] [trænˋsendənt] *adj.* 1 超凡的,卓越的,超群的(pre-eminent, supreme, extraordinary). 2〖哲〗(康德哲学)超经验的,超越的,先验的(not realizable in experience)(cf. *immanent*).
——*n.*〖哲〗过境,超越,超经验,先验.
tran·scénd·ent·ly *adv.*
tran·scénd·en·cy *n.*



transept/**耳堂,翼廊** 英国赫特福德郡(Hertfordshire)圣奥尔本斯(St. Albans)大教堂的耳堂及主殿(nave).耳堂是巴锡利卡(basilica 长方形会堂)式教堂主殿向左右突出的建筑.此类十字形的设计始于拜占廷(Byzantium)时代,后成为古典形式.

Transfiguration/基督显容

彼得、雅各和雅各的兄弟约翰跟着耶稣上了高山，耶稣"就在他们面前变了形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光"(《马太福音》17：2)。门徒有了这次经验，日后的传教工作有重大的进展及表现。图为意大利文艺复兴时期的画家贝里尼·乔凡尼(Bellini Giovanni)所绘的《基督显容》(威尼斯科内尔美术馆藏)。



tran·scen·den·tal[trænsəndéntəl; 英 + trɑ́ːn-][ˌtrænsenˈdentl] *adj.* **1**〖哲〗(1)(康德哲学)先验的(of a priori character)。(2)超越的，超绝的。**2** 抽象的(abstract)，形而上的(metaphysical)，模糊的(obscure)。**3**〖数学〗超越函数的：如三角函数或对数函数等不属于代数函数的函数。

tràn·scen·dén·tal·ly *adv.*

tran·scen·den·tal·ism[trænsəndéntəlizəm; 英 + trɑ́ːn-][ˌtrænsenˈdentlˌizəm] *n.* **1** 超绝论，超越论：康德(Kant)首先提倡的观念论。借研究思想过程而非感官经验的客观物体的方式，以理解现实本质的各种哲学体系。谢林(Schelling)、费希特(Fichte)、黑格尔(Hegel)等人的哲学皆属此。
2 超越主义，超绝主义：美国爱默生(Emerson)主张的哲学。以直观作用了解现实的哲学思想。
3 无条理的[模糊不清的]特性[哲学]。

tràn·scen·dén·tal·ist *n.*, *adj.*

trans·con·ti·nen·tal[trænskɑ̀ntinéntəl, trænz-, trɑ̀ːn- / trænskɔ̀n-, trænz-][ˌtrænskɑntəˈnentl] *adj.* 横贯[越]大陆的(extending or passing across a continent)。

tran·scribe[trænskráib; 英 + trɑːn-][trænˈskraɪb] *vt.* **1** 抄写，誊写，复写(make a copy of)。**2** 改写成其他的文字或符号；将(速记符号)用一般的文字译写(write out in ordinary characters)。**3**〖音乐〗(为演奏或演唱而)改编(乐曲)(arrange)。**4**〖收音机〗为广播用而录音(record for subsequent reproduction)。

trán·script[-skript][-skrɪpt] *n.* **1** 誊写，抄写(written copy)。**2**〖法律〗(法庭诉讼程序记录的)副本[誊本](copy of a legal record)。

tràn·scríp·tion *n.*

tràn·scríp·tive *adj.*

trans·duc·er[trænsjúːsə, trænz-, trɑːn-/trænsdjúːsər, trænz-][trænsˈdjusɚ] *n.* 换能器；将能量改变为其他形式的装置。

tran·sept[trǽnsept; 英 + trɑ́ːn-][ˈtrænsept] *n.*〖建〗耳堂，翼廊；十字形教堂中与主殿直角相交的部分。从主殿向左右突出的翼部(→图 CHURCH)。✽

tran·sép·tal *adj.*

·**trans·fer**[*v.* trænsfə́ː, trɑːns-/trænsfə́ːr; *n.* trǽnsfə, trɑ́ːns-/trǽnsfər][*v.* trænsˈfɝ; *n.* ˈtrænsfɚ] *v.*(**-rr-**), *n.* ——*vt.* **1** 迁移，移动，移交(convey, transport, hand over)(*from*, *to*)：——*transfer a thing from a place to another* 把东西从某处移至另一处。**2**〖法律〗转让，让渡(权利、财产等)(convey by a legal process)(*to*)：——*He transferred his property to his son.* 他把财产转让给儿子。**3** 转写，摹写，转印(图案、设计等)(convey from one surface to another)。**4** 调任，转学；(足球选手等)转队(move to another club, group, etc.)：——*I was transferred another branch.* 我被调到另一个分店了。
——*vi.* **1** 换车，换船：——*transfer to another train* 换乘别的列车。**2** 迁移，调任，转学；(足球选手等)转队：——*She has transferred to the sales department.* 她已经被调到营业部。
——*n.* **1** 移动，转移，调任。**2**〖法律〗(财产等的)让渡，转让。**3** 转搭[换乘]的方式[地点]；《美》换车，换乘车票。**4** 被转移之物，转印的图案(design conveyed from one surface to another)；复制原画，摹写画。

transfer company《美》(短程)运输公司。

tránsfer·fèe[-mòney](*n.*)(足球选手等)转队费[所得的酬劳]。

transfer ticket 换乘的车票。

[拉丁语 *transferre*(*trans-*over, across + *ferre* 持有)，"搬运，迁移"之意]

trans·fer·a·ble[trænsfə́ːrəbl, trǽnsfər-; 英 + trɑ́ːnsfər-][trænsˈfɝəbl] *adj.* 可转移的，可让渡的，可转印的(capable of being transferred)。

transferable vote 可转移选票：某候选人的得票数在当选标准以上，可指名将其多余票转移给别的候选人的选举方法。

trans·fer·ence[trǽnsfərəns, trænsfə́ːr-; 英 + trɑ́ːnsfər-][trænsˈfɝəns] *n.* **1** 迁移，移动，转移，转让(action of transferring)。**2**〖心理〗移情，感情转移：过去对某特定对象的感情，转移到另外一个对象身上。

trans·fig·u·ra·tion[trænsfigjuréiʃən; 英 + trɑ̀ːns-][ˌtrænsfɪgjəˈreʃən] *n.* **1** 变容，变形，变貌(change of form or appearance)。
2[the T-]基督显容(change in the appearance of Jesus)(〖圣〗《马太福音》17:2;《马可福音》9:2, 3)。✽
3[the T-]基督显容：纪念耶稣基督显露圣容的节日。8月6日。
4[T-]基督显容画。

trans·fig·ure[trænsfígə, trɑːns-/trænsfígjər][trænsˈfɪgjɚ] *vt.* **1** 改变(外观)，使变形(alter the form or appearance of, transform)。
2 神圣化，理想化[美化](make more spiritual or elevated)。

trans·fix[trænsfíks; 英 + trɑːns-][trænsˈfɪks] *vt.* **1**(以尖锐物)刺穿(pierce)。**2**(不安、恐怖、悲哀等)使呆住，使麻木(root to the spot, paralyse the faculties of)。**trans·fíx·ion**[-fíkʃən][-ˈfɪkʃən] *n.*

·**trans·form** [trænsfɔ́ːm, trɑːns-/trænsfɔ́rm] [træns`fɔrm] *vt.* 1 使变形,使改观(change the shape or form of);改变(性格、状态、功能等),使变化(change):——*Ten years in India have transformed him.* 在印度的十年使他彻底改变了. 2〖物理〗变换能量(change into another form of energy). 3〖电〗变压,变流.

trans·for·ma·tion [trænsfəméiʃən, trɑ̀ːns-/trænsfər-] [ˌtrænsfə`meʃən] *n.* 1 变化,变形,变质(transforming or being transformed). 2(昆虫等的)变态(metamorphosis). 3〖数学〗变换,变换的结果. 4(从固体变为液体等的)物质形态的变化,转换(change of the form of a substance). 5 变压. 6(女用的)假发(wig).

transformation scene〖戏剧〗快速变换舞台场景:在观众面前迅速变换舞台布景或人物装扮,如哑剧(pantomimic)等.

trans·form·er [trænsfɔ́ːmə, trɑːns-/trænsfɔ́rmər] [træns`fɔrmə] *n.* 1 促使变化的人[物]. 2〖电〗变压器:利用磁感应现象变换交流电压的装置.其基本构造包括由若干片硅片加以绝缘重叠构成的铁芯,及套于其上的圈数较少的粗线圈和圈数较多的细线圈.

trans·fuse [trænsfjúːz;英+trɑːns-] [træns`fjuz] *vt.* 1 使(液体等)从某容器注入另一容器内(cause to pass from one vessel, etc. to another). 2 灌输,灌注(教育、精神等)(instil). 3〖医〗注入(血液等),(向…人)输血(transfer into the veins of another). **trans·fú·sion** [-ʒən] [-ʒən] *n.*

trans·gress [trænsgrés, trænz-;英 + trɑːn-] [træns`grɛs] *vt.* 1 违犯,违反,破坏(法律、戒律等)(violate, infringe). 2 逾越(限度等)(go or pass beyond).

trans·grés·sion [-ʃən] [-ʃən], **trans·grés·sor** *n.*

tran·ship [trænʃíp;英 + trɑːn-] [træn`ʃɪp] *v.* = TRANSSHIP. **tran·shíp·ment** *n.*

tran·si·ent [trǽnziənt, -ʒənt, -ʃənt;英 + trɑ́ːn-] [`trænʃənt] *adj.* 1 不能持久的,不是永久的(not permanent);瞬间的,短暂的,片刻的(brief, momentary, fleeting). 2 暂时逗留的.

trán·si·ent·ly *adv.* **trán·si·ence**, **-en·cy** *n.*

transient chord[**note**]〖音乐〗过渡音(和弦)一种暂转的和弦或音符,连接两个非和声.

tran·sis·tor [trænzístə, -sís-, trɑːn-/trænzístər, -sís-] [træn`zɪstə,-`sɪs-] *n.* 1 晶体管:利用半导体中的电流的电子装置.与真空管有同样的作用,但因不利用热电子,故无须加热. ✽ 2 = transistor radio.

tran·sís·tor·ized, **-ised** *adj.* 装上晶体管的.

transistor radio 晶体管收音机.

[TRANSFER+RESISTOR]

tran·sit [trǽnsit, -zit;英 + trɑ́ːn-] [`trænsɪt, -zɪt] *n.* 1 通过,经过,通行(passing, passage). 2 运送,输送(conveyance). 3 变化,变迁. 4〖占星〗乃指天体穿过特定地点或黄道带. 5〖天文〗(1)凌日:金星、水星掠过太阳面. (2)卫星或其影子穿过行星面. (3)天体穿过特定地点的子午线. 6〖口语〗= transit-circle. 7 = transit-compass.

——*vt.* (天体)通过,穿过(子午线等).

——*vi.* (天体)通过子午线.

tránsit-cìrcle [**-instrument**](*n.*)〖天文〗子午仪(中星仪的一种):能观测子午线通过的时刻或高度,并且能决定其赤经、赤纬的安装有精密刻度环的天体望远镜.

tránsit-còmpass [**-theòdolite**](*n.*)〖测量〗经纬仪:安装有旋转式望远镜的机械,用来测量高度及水平角.

tránsit-dùty (*n.*)(货物的)过境税,通行税.

transit visa 过境签证:准许过境的签证.


tran·si·tion [trænzíʃən, -síʃ-;英 + trɑːn-] [træn`zɪʃən, -`sɪʃən] *n.* 1(状态、行动、款式、主题、发展阶段等的)转变,变化,变迁,转移(passage). 2 过渡时期,变动期. 3〖音乐〗临时转调(modulation).

tran·sí·tion·al *adj.* **tran·sítion·al·ly** *adv.*

tran·sí·tion·ar·y [-ʃənəri/-nèəri] [-ʃənˌɛrɪ] *adj.*

tran·si·tive [trǽnsitiv, trǽnzi-;英 + trɑ́ːn-] [`trænsətɪv] *adj.* 1〖语法〗(指动词)及物的. 2 转移的,过渡的.

——*n.*〖语法〗及物动词(transitive verb).



transistor / 晶体管

1 Metal shell 金属制外壳 2 Emitter 射极 3 Base 基极 4 Collector 集极 5 Terminal 接头 6 Finned heat sink 鳍状散热片

trán·si·tive·ly *adv.* **trán·si·tive·ness** *n.*

tran·si·to·ry [trǽnsitəri, trǽnzi-, trɑ́ːn-/trǽnsitɔ̀ːri, trǽnzi-] [`trænsəˌtorɪ, -tɔrɪ] *adj.* 不能持久的,不长久的(not lasting);短暂的,顷刻的,一时的(fleeting, momentary, brief).

trán·si·to·ri·ly *adv.* **trán·si·to·ri·ness** *n.*

Trans·jor·dan [trænzdʒɔ́ːdən, trɑːnz-/trænzdʒɔ́rdən] [træns`dʒɔrdn̩, trænz-]〖史〗外约旦:位于亚洲西南部约旦河(Jordan)以东的地区,为今日约旦哈希姆王国(The Hashemite Kingdom of Jordan)的主要部分.

·**trans·late** [trænsléit, trænz-;英 + trɑːn-] [træns`let] *v.* (**-lated**;**-lating**)——*vt.* 1(把一种语言、文字)译成(另一种语言、文字),翻译(*into*):——*translate the book from Greek into English* 将书由希腊文译成英文. 2 以其他的方式表达. 3 解释(姿势、动作、行为等),说明(interpret):——*translate his silence as approval* 将他的沉默视为赞成. 4 转变为,引导至(别的思想、主义、计划等)(*from*, *into*):——*translate his words into action.* 将他的话付诸行动. 5〖教会〗调任(主教)(remove to another place). 6〖圣〗使肉身不死而升天(convey to heaven without death). 7〖电信〗中继(电信). 8〖机〗使平移运动:不使物体旋转而使其平行移动.——*vi.* 1 翻译. 2 能翻译.

[拉丁语 *translatus*(*transferre* 的过去分词,参照 TRANSFER)]

·**trans·la·tion** [trænsléiʃən, trænz-;英 + trɑːn-] [træns`leʃən] *n.* 1 翻译:——*the translation of poetry* 诗的翻译. 2 翻译作品,译文:——*an English translation of the Bible*《圣经》的英译本.

trans·lá·tion·al *adj.*


trans·lit·er·ate [trænslítərèit, trænz-;英 + trɑːn-] [træns`lɪtəˌret, trænz-] *vt.* 音译[逐字译]为他国的文字. **trans·lit·er·á·tion** *n.*

trans·lo·ca·tion [trænsləkéiʃən, trænz-;英 + trɑ̀ːn-] [ˌtrænslo`keʃən, trænz-] *n.* 1 移动,转移(movement from place to place). 2〖植〗运输作用:将叶子制成的淀粉、蛋白质等输送到茎、根等组织体各部分的作用.

trans·lu·cent [trænsljúːsənt, trænz-, trɑːn-/trænslúːz-, trænz-] [træns`lusn̩t, -`lju-] *adj.* 半透明的(transmitting light but not transparent).

trans·lú·cence, **-cen·cy** *n.*

trans·lu·na·ry [trænsljúːnəri, trænz-, trɑːn-/trænslúː-, trænz-] [træns`lunərɪ, `trænsluˌnɛrɪ] *adj.*



trap¹ / 防臭 U 字管

1 在月亮彼侧的(lying beyond the moon). 2 非现实的,虚幻的(insubstantial, visionary).

trans·ma·rine [trænsməríːn, trænz-;英 + trɑːn-] [ˌtrænsmə`rin] *adj.* 1 海的彼岸的,海外的(that is beyond the sea). 2 横渡海洋的(crossing the sea).

trans·mi·grate [trænsmaigréit, trænz-, trɑ́ːn-, - - - /trænsmáigreit, trænz-] [træns`maɪgret, trænz-] *vi.* 1 移居(migrate). 2(亡魂)转生于其他肉体上(pass into, become incarnate in).

trans·mí·grant *n.*(尤指移居途中通过某国的)移民,移居者.

tràns·mi·grá·tion *n.*

trans·mí·gra·to·ry [-máigrətəri/-tɔ̀ːri] [-`maɪgrəˌtorɪ, -ˌtɔrɪ] *adj.*

trans·mis·sion [trænsmíʃən, trænz-;英 + trɑːn-] [træns`mɪʃən] *n.* 1 传达,传送(transmitting, being transmitted). 2(光、热等的)传导. 3〖机〗传动装置:将汽车等引擎的动力传达给车轴的齿轮装置. 4〖无线电〗(1)传输:把广播、电视的电波从发射台传到接收装置的过程. (2)(播送的)电视,广播节目(broadcast program).

trans·mit [trænsmít, trænz-;英 + trɑːn-] [træns`mɪt] *vt.* (**-tt-**) 1 传送,送达,传播,运输(send, convey, cause to pass or go). 2 遗传. 3〖物理〗传递,传导(热、声、光、电等)(allow to pass through, be a medium for). 4 传播,传达(新闻、消息等)(serve to communicate).

trans·mís·si·ble [-mísibl] [-`mɪsəbl̩]

trans·mís·sive, **trans·mít·ta·ble** *adj.*

[拉丁语 *transmittere*(*trans-* over, across + *mittere* 送)]

trans·mit·ter [trænsmítə, trænz-, trɑːn-/trænsmítər, trænz-] [træns`mɪtə, trænz-] *n.* 1 传送者[物]. 2(电报、电话的)发报机,发话机. 3〖无线电〗发报机:广播、通信用的电磁波发射装置.

trans·mog·ri·fy [trænsmɔ́grifài, trænz-, trɑːn-/trænsmɑ́g-, trænz-] [træns`mɑgrəˌfaɪ, trænz-] *vt.*《戏谑》(用魔法)使变形,使变成奇形怪状(transform).

trans·mòg·ri·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fɪ`keʃən] *n.*

trans·mu·ta·tion [trænsmjuːtéiʃən, trænz-;英 + trɑ̀ːn-] [ˌtrænsmju`teʃən] *n.* 1 变化,变质,变形(transmuting, being transmuted). 2〖生物〗(尤指拉马克(Chevalier de Lamarck)学说,从一种转至他种的)演变(transformation),进化(evolution).

trans·mute [trænsmjúːt, trænz-;英 + trɑːn-] [træns`mjut] *vt.* 1 改变…的形状[性质,物质](change the form, nature or substance of);使变性[变质](convert). 2(用炼金术)将(贱金属)改变成为金[银](change into gold or silver).

trans·o·ce·an·ic [trænsouʃiǽnik, trænz-;英 + trɑ̀ːn-] [ˌtrænsoʃɪ`ænɪk, ˌtrænz-] *adj.* 1 在海洋彼岸的,海外的(situated or existing beyond the ocean). 2 横越大海的(crossing the ocean).

tran·som [trǽnsəm] [`trænsəm] *n.* 1(横搭于建筑物开口处的)横梁,横木(cross-beam, cross-piece). 2(横隔窗子的)窗楣(→图 WINDOW). 3 隔开气窗(fanlight)与门之间的横木. 4《美》(门上的)气窗.

trans·pa·cif·ic [trænspəsífik, trænz-;英 + trɑ̀ːn-] [ˌtrænspə`sɪfɪk] *adj.* 1 在太平洋彼岸的(beyond the Pacific Ocean). 2 横渡太平洋的(crossing the Pacific).

trans·par·en·cy [trænspέərənsi, -pǽr-;英 + trɑ́ːns-] [træns`pɛrənsɪ] *n.* 1 透明,透明性(being transparent). 2 透明物(transparent object or medium);透明画,幻灯片.

·**trans·par·ent** [trænspέərənt, -pǽr-;英 + trɑ́ːns-] [træns`pɛrənt] *adj.* 1 透明的:——*Glass is transparent.* 玻璃是透明的. 2 能穿透(热线、X光线等放射能)的. 3 明显的,易被识破的(easily seen through);明白的,明晰的(evident, obvious):——*a transparent lie* 易被识破的谎言. 4 率直的,坦白的(frank, open).

trans·pár·ent·ly *adv.*

[中世纪拉丁语 *transparens*,拉丁语 *transparere*(*trans-* 贯通 + *parere* 显现)的现在分词]



trap-door spider/活板门蛛
栖息于温暖地区的穴居性蜘蛛.体呈长椭圆形,胸部中央有U状沟,腹部有白色的条纹.在土中挖圆筒状的巢,上覆有椭圆形如铰链般连接的盖子.巢深约2英寸,内壁满附蛛丝,非常光滑.图为活板门蛛的巢,下方有打开的盖子.

trans·pierce [trænspíəs, trɑːns-/trænspíərs] [trænsˈpɪrs] *vt.* 刺穿,穿透,贯穿(pierce through).

tran·spire[trænspáiə, trɑːn-/trænspáiər][trænˈspaɪr] *vt.* (皮肤、肺)排出(废物等)(emit);发散(水蒸气等)(send off in vapor).——*vi.* **1** (皮肤等)排出废物;〖植〗(叶子等)蒸发水分. **2** (气体、液体)在毛细管中流动(move through the capillary tube). **3** (秘密等)泄漏,为人所知(come to be known). **4** 《口语》发生(occur, happen).

tràn·spi·rá·tion [-spiréiʃən] [-spəreʃən] *n.*

trans·plant [trænsplɑ́ːnt; 英 + trɑːns-; 美 + -plǽnt][trænsˈplænt] *vt.* **1** 移植,移种(植物)(plant in another place). **2** 迁移他处(remove and establish in another place). **3** 使迁徙,使移居. **4** 〖医〗移植(组织、器官等).
——*vi.* (植物)经得起移植.
——*n.* 移植,移居;被移植的事物.

tràns·plan·tá·tion *n.*

trans·pon·tine[trænspɔ́ntain, trænz-, trɑːn-/trænspɑ́n-][trænsˈpɑntaɪn] *adj.* **1** 在桥另一边的(on the other side of a bridge);在伦敦泰晤士河南岸的(on the south side of the Thames). **2** (19世纪在泰晤士河南岸流行的)闹剧的,低级的通俗剧的(cheaply melodramatic).

·**trans·port**[*v.* trænspɔ́ːt, trɑːns-/trænspɔ́rt; *n.* ˊ-ˋ-] [*v.* trænsˈport; *n.* ˋtrænsport] *vt.* **1** 运送,运输(carry, convey):——*transport goods* 运送货物. **2** 〖史〗放逐(罪犯等),处以流刑. **3** [尤指被动语态]使心荡神驰,使心神恍惚(affect with a strong emotion):——*be transported with joy* 喜不自胜/ *be transported with anger* 怒不可遏.——*n.* **1** 输送,运输(carrying):——*the transport of passengers* 乘客的载送. **2** 运送的方法[工具];(军用)运输船[机];(用来运输军需物资的)马车,车辆:——*The transport has arrived*. 运输船到了. **3** 着迷,出神,心神恍惚:——*in a transport of rage* 怒气冲天/ *be in transports* 陷于一种强烈而不可抑制的情绪.

·**trans·por·ta·tion** [trænspɔtéiʃən, trɑːns-/trænspər-] [ˌtrænspəˋteʃən] *n.* **1** 运输,输送(transporting):——*the transportation of goods* 货物的运送. **2** 《美》输送的方法[工具](means of transport):——*A boat is the only transportation*. 这艘船是惟一的运输工具. **3** 《美》运费. **4** (犯人的)流放,流刑.

trans·pose [trænspóuz; 英 + trɑːns-] [trænsˋpoz] *vt.* **1** 调换(顺序、位置等);改换(文字、语句等的)位置(cause to change places). **2** 〖数学〗移项:从等式、不等式的一边移项至另一边. **3** 〖音乐〗移调(put into another key).

tràns·po·sí·tion [-pəzíʃən] [-pəˋzɪʃən] *n.*

trans·rhe·nane [trænzríːnein; 英 + trɑːnz-] [trænzˋrinen] *adj.* 莱茵河彼岸的(beyond the Rhine);[和罗马(Roman)风格、法国(French)风格相对的]德国的,德国风格的(German).

trans·ship [trænsʃíp, trænz-; 英 + trɑːn-] [trænsˋʃɪp] *v.* (**-pp-**)——*vt.* 换船[车],转载.
——*vi.* 换船[车].

trans-shíp-ment *n.*

Trans-Si·be·ri·an Rail·way [trænzsaibíəriən-, træns-; 英 + trɑːn-] [trænzsaɪˋbɪrɪən, træns-] [加冠词 the]西伯利亚横贯铁路:1891～1904年间俄国所建造由乌拉尔(Ural)山脉至海参崴(Vladivostok)的铁路.

tran·sub·stan·ti·ate[trænsəbstǽnʃièit; 英 + trɑːn-] [ˌtrænsəbˋstænʃɪˌet] *vt.* 使(物质等)变质(change from one substance into another).

tran·sub·stan·ti·a·tion [trænsəbstænʃiéiʃən; 英 + trɑːn-] [ˌtrænsəbˌstænʃɪˋeʃən] *n.* **1** 变质. **2** 〖神学〗变质说,化质说:主张圣餐仪式的无酵饼与葡萄酒,虽是饼、酒的形质,却已变为基督(Christ)的真肉真血之说(参看 *consubstantiation*).

tran·sude [trænsjúːd, trɑːn-/trænsjúːd] [trænˋsjud, -ˋsud] *vi.* (汗水从毛孔)渗出,流出,发散(exude).

trans·u·ran·ic [trænsjurǽnik; 英 + trɑːns-] [ˌtrænsjʊˋrænɪk] *adj.* 〖化·物理〗超铀的:原子序数大于铀(uranium)的放射性元素,不存在于自然界,必须以核反应堆等人工方法制造.

Trans·vaal [trænsvɑ́ːl, trænz-; 英 + trɑːn-] [trænsˋvɑl, trænz-] 德兰士瓦省:南非的一省,位于奥兰治自由邦(Orange Free State)的北部,南以瓦尔(Vaal)河为界.

trans·ver·sal [trænzvə́ːsəl, trɑːnz-/trænsvə́ːr-, trænz-] [trænzˋvɝsl, træns-] *adj.* (线)截断的,横断的(cutting a system of lines).——*n.* 〖数学〗贯线,截线.

trans·verse[trænzvə́ːs, ˊ-, trɑːnzvə́ːs/trænsvə́ːrs, trænz-, ˊ-] [trænzˋvɝs, træns-] *adj.* 横的,横穿的,横断的(situated, lying, across or athwart).——*n.* 横断物;横肌.

trans·vérse·ly *adv.*

transverse magnet 横向磁铁(或磁铁):相对于长度的直角方向磁化的磁铁棒.磁极在棒的两侧面上.

[源于拉丁语 *transvertere*(*trans-* across + *vertere* turn)的过去分词 *transversus*,与 traverse 同一语源]

trans·ves·tism [trænsvéstizəm; 英 + trɑːns-] [trænsˋvɛstɪzm] *n.* 穿异性服装.

trans·vés·tite *n.*, *adj.* 穿异性服装的(人).

Tran·syl·va·ni·a [trænsilvéiniə; 英 + trɑːn-] [ˌtrænslˋvenjə] 特兰西瓦尼亚:位于罗马尼亚西部的地区名.第一次世界大战(1914～1918)前属奥匈帝国的一部分.

Tràn·syl·vá·ni·an *adj.*

trant·er[trǽntə/-ər] [ˋtræntɚ] *n.* 《英方言》搬运工人(carrier);小贩(hawker).

·**trap**[1] [træp] [træp] *n.*, *v.* (**-pp**)——*n.* **1** (捕捉鸟兽的)陷阱,圈套(snare):——*a trap to catch bears* = *a trap for bears* 捕捉熊的陷阱/ *set a trap for* 设陷阱. **2** 策略,计策,诡计:——*lead him into a trap* 诱使他坠入圈套. **3** (能进不能出的)鸽舍单向活门. **4** 车辆超速的测定装置. **5** = trap-door. **6** 〖射击〗飞靶发射机:打飞靶用的飞靶发射装置. **7** (赛狗的)起跑用隔间框架. **8** (射球比赛等)将球抛至空中的装置. **9** 装有弹簧的二轮轻便马车. **10** 防臭U字管:以积存的水来防止臭气的U形排水管. ✽ **11** 用来防止蒸气、水、淤泥等通过的装置. **12** [pl.] 《口语》打击乐器. **13** 《俗》嘴(mouth).——*vt.* **1** 以陷阱捕捉(snare):——*trap a fox* 设陷阱来捕捉狐狸. **2** 设圈套以欺骗(人等)(snare). **3** 设陷阱于…. **4** 装设防臭U字管于(排水管等).
——*vi.* 设圈套.

tráp-bàll (*n.*)射球戏:将球置于鞋底形木板的一端,当球员击打另一端而使球弹起来之后,再以球棍打击的一种游戏,以飞得最远者为胜. **tráp-dòor** (*n.*)(天花板、屋顶、地板、舞台等的)天窗,活板门. **tráp-door spider** 活板门蛛:蜘蛛的一种.于土中造圆筒状的巢,上有椭圆形的盖子,一方连于筒壁,可开启或关闭. ✽ **tráp-drùm** (*n.*)在其上装有其他打击乐器的大鼓.

tráp-drùmmer (*n.*)trap drum的演奏者.

trápnèst (*n.*)门上装有特制铰链而只能进不能出的一种饲养鸡用的鸡窝.

tráp-shòoting (*n.*)飞靶射击:射击从发射机发射的飞靶或气球的比赛.


trap[2] [træp] [træp] *n.* 〖地质〗纹理细致的黑色火成岩的通称.常常以圆柱形或阶梯状岩床出现.

trap[3] [træp] [træp] *vt.* (**-pp-**)装以马具[马饰](caparison).


[古法语 *drap*(衣),与 drape 同一语源]

trap-cut[trǽpkʌ̀t] [ˋtræpˌkʌt] *n.* = STEP-cut.

trapes[treips] [treps] *v.*, *n.* :→TRAIPSE.



trawl/拖网
导板的作用是使渔网口保持敞开的状态，而浮子则悬起拖网开口部的上缘.



trawler/拖网渔船
上图的绞架是卷拉拖索的拱形支柱.

tra·peze[trəpíːz] [træ`piz, trə-] *n.* (马戏团等的)荡秋千(horizontal crossbar suspended by ropes). ✲ **tra·péz·ist** *n.* 荡秋千的人，表演空中飞人的特技师.

tra·pe·zi·um[trəpíːziəm] [trə`pizıəm] *n.* (pl. **-zia, -ums**) **1** 《英》〖数学〗梯形：一双对边平行而另一双对边不平行的四边形(→图 QUADRILATERAL). **2** 《美》= trapezoid 1. **3** 〖解〗(1)大多角骨：拇指根部的手腕骨之一(→图 HAND). (2)桥脑的神经纤维束. **4** [the T-]〖天文〗猎户座(Orion)的大星云中形成梯形的四颗星.
[后期拉丁语. ←希腊语 *trapezion*(*trapeza* 桌子的指小词)]

tra·pe·zi·us[trəpíːziəs] [trə`piziəs] *n.* 〖解〗斜方肌：背侧上部一对三角形的肌肉(→图 MUSCLE).

trap·e·zo·he·dron [træ̀pizəhíːdrən; 英 + -hé-] [trə,pizə`hidrən, ˌtræpə-] *n.* 〖结晶学〗偏方三八面体，每一面都呈不规则四边形的结晶体.

trap·e·zoid[træ̀pizɔ̀id] [`træpə,zɔıd] *n.* **1** 《英》〖数学〗不等边四边形(→图 QUADRILATERAL). **2** 《美》= trapezium 1. **3** 〖解〗小多角骨：手腕骨之一(→图 HAND).
—*adj.* 〖数学〗梯形的.
tràp·e·zói·dal *adj.*

trap·pe·an[trǽpiən] [`træpıən, trə`piən] *adj.* 〖地质〗暗色岩质的，黑色火成岩的(of(the nature of) TRAP²).

trap·per[trǽpə/-ər] [`træpɚ] *n.* 设陷阱的人，(为了获取毛皮)设陷阱[圈套]以捕捉动物的猎人(one engaged in trapping wild animals).

trap·pings[trǽpiŋz] [`træpıŋz] *n.* [作复数用] **1** 马的装饰物，马饰(ornamental housing for a horse). **2** 饰品，装饰物(ornamental accessories).

Trap·pist[trǽpist] [`træpıst] *adj.* 特拉普派的：1664 年设立于法国诺曼底(Normandy)的特拉普(La Trappe)修道院，为一改革自西多会(the Cistercian Order)而戒律严谨的教派. 认为除了在告戒或唱圣歌以外，应保持绝对的静默.
—*n.* 〖罗马天主教会〗特拉普派的修道士.

Trap·pist·ine[trǽpistàin, -tiːn] [`træpıs,taın, -ˌtin] *adj.* 〖罗马天主教会〗特拉普派修女的：1796 年所成立的特拉普派的修女的.
—*n.* 特拉普派的修女.

traps[træps] [træps] *n.* 《口语》[pl.] 所有物，随身行李，携带物品(personal belongings, baggage).
[可能为 *trappings* 的缩写]

trash[træʃ] [træʃ] *n.* **1** 废物，垃圾，残屑(waste or worthless stuff, refuse, rubbish). **2** 甘蔗所剥除的外叶(field-trash)；甘蔗渣(cane-trash). **3** 拙劣作品；无意义的话(nonsensical talk). **4** 毫无价值的人；[集合名词]流氓，败类(worthless or disreputable people).
trásh·y *adj.*
trásh·i·ly *adv.*
trásh·i·ness *n.*
trásh-ìce (*n.*)混有水的碎冰.
white trash《美》《轻蔑语》(美国南部的)贫穷白人(poor white population).

Tra·si·mene[trǽzimiːn] [`træzı,min] (*It.* ***Trasimeno***)特拉西梅诺湖：意大利中部佩鲁贾(Perugia)附近的湖. 公元前 217 年迦太基(Carthage)的将军汉尼拔(Hannibal)曾在此地击溃罗马军队.

trass[træs] [træs], **tar·ras** [tərǽs] [tə`ræs] *n.* 浮石凝灰岩：尤指莱茵(Rhine)河下游浅色火山灰凝固体；凝灰岩为硬水性水泥的原料.

trau·ma[trɔ́ːmə, tráu-] [`trɔmə, `trau-] *n.* (pl. **-mata, -mas**) **1** 〖医〗外伤，创伤(injury, wound)；外伤所伴随的症状. **2** 〖心理〗精神上的创伤：强烈的精神上的冲击，为神经症等的原因.
trau·mát·ic [-mǽtik] [`mætık] *adj.*
trau·mát·i·cal·ly *adv.* **tráu·ma·tìsm** *n.*

trav·ail[trǽveil] [`trævel] *n.* **1** 《古》分娩的阵痛(pangs of childbirth). **2** 《文语》辛劳，劳苦(painful or laborious effort). —*vi.* **1** 《古》受分娩之苦. **2** 《文语》辛苦，辛劳.
[古法语，"苦差事"之意. ←中世纪拉丁语 *trepalium*(刑具)←拉丁语 *tres*(3)+*palus*(桩)]

:**trav·el**[trǽvəl] [`trævḷ] *v.* (《英》**-ll-**), *n.* —*vi.* **1** (尤指长期地或到国外)旅行(make a journey)：—*travel for the health* 为健康而旅行. **2** 旅行推销；当旅行推销员(act as a COMMERCIAL, traveller). **3** (机械在一定的过程内)运转(move). **4** (眼睛)遍历，环视：—*His eye travelled over the scene.* 他环视四周景物. **5** 进行，传导(proceed)：—*Light travels faster than sound.* 光比声音传得快. **6** 《口语》可输送[运送](bear transportation). —*vt.* **1** 旅行，横越(地区等)(journey through)；游历，通过(特定距离等)(traverse)：—*travel the country on foot* 在某地徒步旅行. **2** 迁移(家畜群等)(cause to journey).
—*n.* **1** 旅行；长途旅行，海外旅游：—*be fond of travel* 喜爱旅行/ *He has returned from his travels.* 他旅行回来了. **2** [pl.] 游记：—*publish his travels* 出版了他的游记. **3** 〖机〗(1)行程：机器可动部分反复动作的一段过程. (2)(可动的)运动(距离).
travel agency 旅行社. **travel agent** 旅游业者.

·**trav·el·(l)er**[trǽvələ/-lər] [`trævlɚ] *n.* **1** 旅客(one who travels)：—*a space traveller* 航天旅行者. **2** 旅行推销员(COMMERCIAL traveller). **3** 《澳》流浪各地的谋生者，流浪汉，落魄者.
traveller's check《美》= traveller's cheque.
traveller's cheque 旅行支票：银行发行的一种任何分行均可兑现的支票.
traveller's joy 葡萄叶铁线莲(*Clematis vitalba*). 缠绕生长于路旁树篱上.
traveller's tale 无稽之谈，难以相信的话(incredible story).

trav·el·(l)ing[trǽvəliŋ] [`trævḷıŋ] *n.* 旅行，游历. —*adj.* 旅游的，移动的(that travels).
travelling clock(装有盒子的)旅行用时钟，旅行钟.
travelling crane 移动式起重机.
travelling fellowship[**scholarship**](海外)留学奖学金.

trav·e·logue[trǽvəlɔ̀g/-lɔ̀ːg, -lɑ̀g] [`trævə,lɔg, -ˌlɑg] *n.* (用照片、幻灯片等)旅行见闻讲座，叙述旅行见闻的演讲(narrative of travel).

·**trav·erse** [trǽvəs, trəvə́ːs/trǽvərs, trəvə́ːrs] [`trævɚs, trə`vɚs] *n.*, *v.* (**-ersed; -ersing**) —*n.* **1** 横过，经过(movement which crosses another).
2 横亘之物，横木，横材；〖史〗隔墙，间壁(curtain)；隔开的空间.
3 Z 字形上坡路.
4 〖登山〗(1)于陡峭山坡上寻找可能上下山之路，以



trapeze/荡秋千
1859 年法国特技师利奥塔德(Leotard)最早从事表演.



treasure/财宝
1942～1943 年间在英国萨福克(Suffolk)郡米尔登霍尔(Mildenhall)出土的宝物中,有很多是 4 世纪罗马时代的银器. 图中的大盘上装饰有古罗马诸神的像.

水平的移动缓慢上、下陡坡. (2)需要横向通过之处.
5〖海〗(1)Z 字形航路:受风向、海流影响的曲折航线. (2)Z 字形航路的一段.
6〖测量〗(1)导线:连结设定于测量区域的测量点所成的折线. (2)导线测量:测定、计算导线各距离及方位角而求出各点位置的测量法.
7〖数学〗横截线(TRANSVERSAL line).
8〖军〗横墙:保护战壕通路的乁形或乁_厂形防弹墙.
9 (炮口)水平的转动(horizontal movement).
10〖工学〗(1)移车台:可将火车头移转到另一线路上的旋转台. (2)(机械可动部分的)横向移动.
11〖建〗(教堂中的)通廊(gallery from side to side).
12〖法律〗(对于对方的陈述的)否认,拒绝,抗辩.
——*vt.* **1** 横越,横断(travel or lie across):——*traverse a vast plain* 横越广阔的平原. **2** 用导线测量法测量(道路、河流等). **3** 旋转(炮口)(turn). **4** 横刨木纹(plane across the grain). **5** 考虑,讨论(问题等)(consider or discuss the whole extent of). **6** 否定(deny);〖法律〗否认(对方所提事实). **7** 妨碍(计划、意见等),阻止;反对(oppose). ——*vi.* **1** 横断,横过. **2** (登山)横向爬行. **3** (磁针等)旋转. **4** (马等)斜向步行,横向乱走. **5** (滑轮在绳上)滑动.
traverse circle 大炮旋转时,用以移动炮架的圆形或弧形轨道.
traverse sailing Z 字形航路:逆风时的曲折航道.
traverse table 方位表:用以计算船位的基本表.
[古法语 *traverser*←后期拉丁语 *transversare*(←拉丁语 *transversus* 横过,倾斜的),"横越、斜行"之意. 与 TRANSVERSE 同一语源]

trav·er·tine[trǽvəti:n/-vər-] [ˋtrævə·,tin] *n.* 石灰华:温泉常见的沉淀物,为白色或淡色的凝固性石灰岩,可做建筑材料用.
[拉丁语 *tiburtinus*(*lapis*)、*Tibur*"的(石)"之意. *Tibur*,意大利城市名]

trav·es·ty[trǽvisti] [ˋtrævɪstɪ] *vt.* 使(严肃的作品)变得可笑,滑稽化,戏谑化(make ridiculous by a gross parody or imitation);可笑地模仿(be a ridiculous imitation of).
——*n.* **1** (严肃作品的)滑稽化,漫画化,戏谑化(ridiculing treatment). **2** 可笑的模仿(ridiculous imitation).

trawl[trɔ:l] [trɔl] *n.* **1** 拖网:以横梁固定开口的大型袋网,常被船只拖引用来捕捉海中鱼群(亦作 **trawl net**). ✽**2**《美》排钩:海钓的一种,两端以锚固定,中间浮标线上挂有许多带饵的钓钩.
——*vi.* 从事拖网渔业.
——*vt.* 用拖网[排钩]捕鱼.

trawl·er[trɔ́:lə/-ər] [ˋtrɔlə·] *n.* **1** 拖网捕鱼者(one who trawls). **2** 拖网渔船(vessel used in fishing with a trawl net). ✽

·**tray**[1] [trei] [tre] *n.* (pl. **trays**) **1** 盘;碟:——*a cup of tea on a tray* 盘上的一杯茶. **2** 装文件的. **3** (皮箱等的)隔底盘.

tray[2] [tréi] [ˋtre] *n.* (亦作 **tray-bit**, **trey**)《废·澳俗》三便士的硬币,三便士. [英俗语 *trey*(3). 源于中古英语 *trey*(骰子、纸牌的 3)]

T. R. C. 《略》Thames Rowing Club 泰晤士河赛船俱乐部.

·**treach·er·ous**[trétʃərəs] [ˋtrɛtʃərəs] *adj.* **1** 叛逆的,欺诈的(false):——*a treacherous act* 叛逆的行为. **2** 不能信赖的,不可靠的(not to be relied on):——*treacherous weather* 不稳定的天气/ *My memory is treacherous.* 我的记忆是不可靠的.
tréach·er·ous·ly *adv.*
tréach·er·ous·ness, **tréach·er·y** *n.*

trea·cle[trí:kl] [ˋtrikḷ] *n.*《英》**1** 糖蜜(molasses):精制砂糖时所剩的褐色残液. **2** 金色的糖浆(golden syrup).
tréa·cly *adj.*

·**tread**[tred] [trɛd] *v.* (**trod**; **trodden**), *n.* ——*vi.* **1** 踩,践踏(set down one's foot, be set down):——*tread in a person's footsteps* 跟着人的脚步走;模仿他人. **2** 踩踏,踏碎〈*on*〉:——*tread on a snake* 踩踏一条蛇. **3** 行走(walk):——*tread along a road* 沿着路走. ——*vt.* **1** 步行,走路(walk on):——*tread a perilous path* 步行于危险的路上. **2** 践踏,踏碎(press or crush with the feet):——*tread grapes*(酿葡萄酒)踏碎葡萄. **3** 踏硬(道路等的)路面. **4** (热烈地)跳舞. **5** (雄鸟)与(雌鸟)交配.
tread down(1)踩硬,踩踏. (2)破坏,压迫,粉碎(destroy, oppress, crush).
tread in 把(物)踩入土中.
tread on air 兴高采烈;得意洋洋.
***tread on** a person's **corns**[**toes**]* 触怒某人.
tread out(1)踩熄(火等);镇压(暴动等). (2)踩出(葡萄汁等);踩踏谷粒使脱壳.
tread the boards[***stage***]踏上舞台,当演员(be an actor).
tread under foot(1)蹂躏. (2)轻视. (3)破坏,毁灭(destroy).
tread water 踩水.
——*n.* **1** 踏[步行]. **2** 步伐,步态,脚步声(manner or sound of walking):——*approach with a cautious tread* 小心地走近. **3** (亦作 **tread-board**)(楼梯的)踏板(top surface of a step or stair)(→图 STAIR);踏车(tread-mill)的踏板;(梯子的)横木. **4** (钉在踏板的)金属[橡胶]板. **5** (1)(车轮、轮胎的)踏面,触地面. (2)(轨道与车轮接触的)轨顶(part of the rails that wheels touch). **6** (高跷的)踏脚处. **7** (鞋等触地的)鞋底. **8** (脚踏车的)两个踏板间的距离. **9** (雄鸟的)交配. **10** 蛋黄的白斑. ▶ 以前被认为是卵受精的现象.
tréadmìll (*n.*)(1)踏车:由人、马等用脚踩踏能使之旋转的装置. 古时用来惩罚囚犯. (2)单调无聊的工作(monotonous routine).
tréad-whèel (*n.*)踏车(抽水之用).

tread·le[trédl] [ˋtrɛdḷ] *n.* (车床、缝纫机、脚踏车的)踏木,踏板,脚蹬.
——*vi.* 踩踏板.


Treas. 《略》Treasurer.

trea·son[trí:zən] [ˋtrizṇ] *n.* **1** (亦作 **high treason**)叛逆罪,谋反罪,叛国罪:计划暗杀国王、叛变、通敌等违背国家元首的大罪. **2** (对道义、朋友等的)背信,出卖,不忠(breach of faith, disloyalty)〈*to*〉.
tréa·son·ous *adj.*
treason felony《英》叛逆罪:计划废除国王或引发战争来强行变更国家政策、威胁国会、串通外敌入侵等的叛乱罪.

trea·son·a·ble[trí:zənəbl] [ˋtrizṇəbḷ] *adj.* 叛逆的,谋反的,不忠的,背信的(involving or guilty of treason).
tréa·son·a·ble·ness *n.* **tréa·son·a·bly** *adv.*

·**treas·ure**[tréʒə/-ər] [ˋtrɛʒə·] *n.*, *v.* (**-ured**; **-uring**) ——*n.* **1** 财宝,宝物;财产,财富(wealth):——*buried treasure* 被埋藏的宝物. ✽ **2** 贵重物品,重要物品,珍贵物品(highly valued object):——*art treasures* 贵重的艺术品. **3**《口语》心爱的人(beloved person):——*My treasure!* 我的心肝宝贝! **4**《口语》有能力或令人满意的人,(尤指)有能力的仆人.
——*vt.* **1** (当作宝物)储存,珍藏(store)〈*up*〉:——*treasure up gold* 把黄金储藏起来. **2** 珍惜,重视(cherish, prize):——*treasure up old letters* 珍惜往日的书信. **3** (记忆等)铭记(store)〈*up*〉:——*treasure up his words* 将他的话铭记在心.
tréasure-hòuse (*n.*)藏宝室,宝库.
tréasure-tròve (*n.*)〖法律〗埋藏物:包括货币、金、银等埋藏在地下或私人的地方,在不知物主是谁的情况下,则埋藏物属政府所有.
[古法语 *tresor*←古罗曼语 **tresaurus*←拉丁语 *thesaurus*(宝,宝库)]

treas·ur·er[tréʒərə/-ər] [ˋtrɛʒərə·] *n.* **1** 司库,会计,出纳员,财务主管(person in charge of funds). **2**《美》(财政部之)财务官员.
tréas·ur·er·shìp *n.*
Lord High Treasurer(of England)〖史〗财政大臣:管理英国王室的年收入,为国王的第三大官. 乔治一世(George Ⅰ)即位以后由财政委员会儿名官员(Lords of the Treasury)担任.



treas·ur·y[trέʒəri] [ˋtreʒərɪ] *n.* **1** 宝藏,宝库(place or building where treasure is stored). **2** (知识的)宝库;(用于书名)宝典,珠玉集,名作集(collection of treasured writings). **3** (国家、公司等的)基金,资金(funds). **4** 国库,公库(revenue). **5** [the T-](1)英国财政单位,财政委员会;担任提供意见给财政大臣(Chancellor of the Exchequer),并管理国库、调整各部经济活动的机构.(2)财政部办公厅.(3)美国财政部. **6** 《戏剧俗》(支付剧团演员的)周薪(weekly payment).

Treasury bench 《英》: →BENCH. **treasury bill**(英国的)国库债券;政府发行的一种可于短期间(通常是91日)借入、交换的证券. **treasury note**(1)《美》国库券;财政部(the Treasury Department)发行的证券,有效偿付任何负债的法定货币(legal tender). (2)(英国的)法定纸币(currency note);1914～1928年以紧急需要发行的1镑及10先令,后来由英格兰银行(the Bank of England)发行的纸币取代.

·**treat**[triːt] [trit] *vt.* **1** 看待,对待(behave or act towards):——*treat him kindly* 亲切地对待他. **2** 认为,视为,以为:——*treat his words as a joke* 把他的话当作笑话. **3** 讨论(问题),处理(deal with):——*Recent events are treated in detail.* 详细地谈论最近的事情. **4** (在艺术作品中)描写,表现(deal with in the way of art). **5** 处置,治疗:——*treat her for a broken leg* 治疗她那骨折的脚. **6** 处理(化学药品等):——*leather treated with a new chemical* 以新化学药品处理过的皮革. **7** 请客,款待(entertain):——*I'll treat you to lunch.* 我请你吃中饭.
——*vi.* **1** (与人)谈判,交涉,磋商(deal 〈*with*〉):——*treat with the enemy for peace* 与敌人和谈. **2** 论谈,论述〈*of*〉:——*This book treats of education.* 这本书论述有关教育的问题. **3** 请客,招待,做东:——*I'll treat next time.* 下次由我请客.
——*n.* **1** 同乐会(pleasure party):——*a school treat* 学校的学生同乐会. **2** 请客:——*It's my treat.* 由我请客. **3** 招待,款待. **4** 愉快的事,乐事(great pleasure, delight):——*It's a great treat for her to go to the ballet.* 去看芭蕾舞,对她来说是一大乐事.
stand treat 做东,请客(bear the expense of entertainment).

tree/树 树木大多有共同的组织.但因气候和湿度的不同有所差异.因此各种植物为了防备本身水分的不足,各有独自的保护组织.

trea·tise[tríːtis, -tiz] [ˋtritɪs] *n.* (学术)论文,专论.

·**treat·ment**[tríːtmənt] [ˋtritmənt] *n.* **1** 待遇,对待(dealing with or behaving towards):——*receive rough treatment from him* 受到他粗鲁的对待. **2** 处理,处置. **3** (疾病等的)治疗(法):——*under treatment* 治疗中.

·**trea·ty**[tríːti] [ˋtritɪ] *n.* (pl. **-ties**)(国家间的)条约,协定(formal contract between States);条约[协定]书:——*a treaty of peace* 和平条约.
in treaty 交涉中,协议中.
tréaty-pòrt (*n.*)条约口岸,通商口岸.

Treb·i·zond[trébizɔ̀nd/-zὰnd] [ˋtrɛbɪ,zɑnd] (*Turk.* **Trabzon**)特拉布宗:土耳其临黑海的港口城市.曾为拜占廷皇帝亚历克塞一世(Alexius I)(1048～1118)所创立的康尼努斯王朝(Comnenian dynasty)的首都.


tre·ble[trébl] [ˋtrɛbl] *adj.* **1** 三倍的,三重的(threefold, triple). **2** 〖音乐〗高音的,女高音的(soprano). **3** 声音高的,尖声的(high-pitched, shrill).——*n.* **1** 三倍,三重之物. **2** 〖音乐〗高音部(的乐器),女高音(歌手).——*vt.* 使增至三倍(multiply by 3).——*vi.* 增为3倍.
treble bob: →BOB². **treble chance** 足球赌博的一种.红利分给得分最高者(原本分给前三名). **treble clef**: →CLEF. **treble crochet** 长编(钩针上三圈一起)钩针编织.

treb·u·chet[trébjuʃèt] [ˋtrɛbju,ʃɛt], **-uc·ket** [-bʌkèt] [-bʌ,kɛt] *n.* **1** 〖史〗投石机:中世纪的兵器.前端装有投石器(sling),另一端装有旋转支轴,可将石头向目标抛出. **2** (轻量用的)小型秤,小天平(small tilting balance or pair of scales).

Tre·cen·to[treitʃéntou] [treˋtʃɛnto] *n.* 14世纪;14世纪意大利文艺(风格).
[意大利语小写=300]

:**tree**[triː] [tri] *n.* **1** 树,树木:——*an apple tree* 苹果树. ✽ **2** 木制物品[模型](piece of wood shaped for some purpose):——*a boot-*[*shoe*-]*tree*(木制的)靴[鞋]模/ *a saddle-tree* 鞍架. **3** 《古·诗》绞首台;(钉死耶稣基督的)十字架(cross). **4** (以树状表示的)家谱,宗谱:——*a family tree* 家谱.
at the top of the tree 居于最高位(in the highest position).
up a tree 进退维谷,处境困难(cornered, in a difficulty).
——*vt.* **1** 赶(兽等)上树:——*The dog treed a cat.* 狗把猫赶上了树. **2** (将靴等)插入木制模型.
tree agate 树状玛瑙;树枝状有花纹的玛瑙.

trefoil / 三叶形装饰





trefoil/三叶草
叶互生，叶柄长，由三小叶构成. 白色蝶形花散开在花柄上.



tree-creeper/旋木雀
图为产于欧洲的旋木雀. 脚力强健，为追捕昆虫，能在树干上垂直上下.

trée-càlf(*n.*)〖装订〗装订封面用的小牛皮，上有树枝状花纹.

trée-crèeper(*n.*)旋木雀：旋木雀科鸟的通称. 尤指旋木雀(*Certhia familiaris*)及产于美国的变种，常以楔形尾巴攀缘回旋于树干上. ✽

trée-fèrn(*n.*)桫椤：茎垂直生长的蕨类植物，多产于热带地方，以及澳大利亚、新西兰等地.

trée-fròg(*n.*)雨蛙：雨蛙属(*Hyla*)栖于树上的蛙的通称.

trée-kangaròo(*n.*)树袋鼠.

trée-nàil(*n.*)(钉船板用的)硬木钉.

tree of Jesse→JESSE.

tree of knowledge of good and evil[加冠词 the]分别善恶之树：伊甸园里的智慧树，亚当和夏娃因吃其果实被神赶出乐园(〖圣〗《创世记》3).

tree onion 珠芽圆葱，葱属植物. 种子不结实，以球根繁殖.

tree-oyster 附着于红树林(mangrove)的树干底部的牡蛎，尤指 *Ostrea glomerata*.

trée-tòad(*n.*)＝tree-frog.

trée-tòp(*n.*)树梢.

tre·foil [tréfɔil, trí:-] [ˋtrifɔɪl] *n.* **1** 三叶草(clover)：豆科三叶草属(*Trifolium*)植物的通称. 叶子由三枚小叶构成. ✽
2 三叶形装饰(ornamental figure resembling a clover leaf). ✽
3〖建〗三叶形尖拱：开口处是三叶形的拱门(→图 ARCH[1]).

Treitsch·ke [tráitʃkə] [ˋtraɪtʃkə] **Heinrich von** ～特赖奇克(1834～1896)：德国历史学家、政治评论家.

trek [trek] [trɛk] *v.* (**-kk-**), *n.*《源于南非》——*vi.*
1 乘牛车旅行(travel by ox-wagon). **2** 缓慢而艰辛地旅行(travel arduously)；移居(migrate).
——*n.* **1** 牛车旅行. **2** 缓慢艰辛的旅行；移居.
Great Trek[加冠词 the]布尔(Boer)人的大迁移：荷兰裔民族布尔人于 1835～1837 年间，因不满英国统治，而从南非的开普敦地区迁往北方，建立了德兰士瓦共和国(the Transvaal Republic)和奥兰治自由邦(the Orange Free State).

trel·lis [trélis] [ˋtrɛlɪs] *n.* (亦作 **trellis-work**) 格子：细木条相互以直角或斜交叉编框，或编成用来支撑蔓生植物的棚架.
——*vt.* **1** 装设以格子. **2** 用棚架支撑(蔓生植物).
[古法语 *trelis, trelice.* ←拉丁语(*tri-* 3 ＋ *licium* 纵线)，"三股"之意]

trem·a·tode [trémətòud] [ˋtrɛməˏtod] *n.* 吸虫类：吸虫纲(Trematoda)的寄生性扁形动物的通称. 无体节.

·**trem·ble** [trémbl] [ˋtrɛmbl] *v.* (**-bled**; **-bling**), *n.* ——*vi.* **1** (因恐怖、寒冷、虚弱等)战栗，震颤，发抖(shake)：——*He was trembling with anger.* 他气得发抖.
2 颤动，摇动(quiver)：——*The leaves are trembling in the breeze.* 树叶在微风中摇动.
3 恐惧，忧虑，疑惧：——*I tremble for his safety.* 我担心他的安全.
——*n.* 发抖，战栗，震颤：——*There was a tremble in her voice.* 她的声音透着震颤.
trém·bly *adv.*

trem·bler [trémblə/-blər] [ˋtrɛmblɚ] *n.*〖电〗(电铃等的)震动板，电震板.

trem·bling [trémbliŋ] [ˋtrɛmblɪŋ] *adj.* 发抖的，战栗的，震颤的.
trém·bling·ly *adv.*
trémbling-bòg(*n.*)当踩在水或软泥的湿地上时，所感到的一种震颤不稳.

·**tre·men·dous** [triméndəs] [trɪˋmɛndəs] *adj.* **1** 可怕的，恐怖的(terrible)：——*a tremendous explosion* 骇人的爆炸.
2《口语》优秀的，杰出的；巨大的(excellent, immense)：——*a tremendous house* 巨大的房子/ *a tremendous violinist* 优秀的小提琴家.
tre·mén·dous·ly *adv.*
tre·mén·dous·ness *n.*

trem·o·lo [tréməlòu] [ˋtrɛməˏlo] *n.* (pl. **-los**)〖音乐〗**1** 颤音：声乐或弦乐器等的演唱(奏)法，用同一音急速反复表达出来. **2** 颤音器：使风琴的音颤动的装置.
[意大利语 ＝ tremulous ← 拉丁语 *tremulus* (← *tremere* 震动)，"震动(形容词)"之意]

trem·or [trémə/-ər] [ˋtrɛmɚ] *n.* **1** 摇摆，震动(shaking, quaking).
2 (因恐惧、虚弱等而使身体[四肢]所产生的)颤抖，抖动(involuntary agitation of the body or limbs).
3 (因恐惧、喜悦等所产生的)战栗(thrill).

trem·u·lous [trémjuləs] [ˋtrɛmjələs] *adj.* **1** 战栗的，颤抖的(trembling, quivering)；摇动的(shaky).
2 畏缩的，胆怯的(timid)；神经过敏的(nervous).
trém·u·lous·ly *adv.*
trém·u·lous·ness *n.*

trench [trentʃ] [trɛntʃ] *n.* **1** 深沟，壕沟(long deep ditch). **2**〖建〗战壕. ——*vt.* **1** (在地面)挖壕，掘沟(make ditch(es) in). **2** 翻掘(田地等)，耕. **3** 开凿(水沟)(cut)；(在树木上等)切刻(cut grooves in). ——*vi.* **1** 挖沟[壕]. **2** 侵害(权利等)(encroach)⟨*on*⟩. **3** 接近，近似(verge, border)⟨*on*⟩.
trénch-còat(*n.*)军装式防水短上衣：用有里布的防水厚布做成的短上衣. 战壕内穿用.

trepang/海参
身体为长筒形，呈蠕虫状，皮肤黏滑，内有小骨片. 口在身体前端，肛门在后端. 口的周围有触手，可黏取泥土微生物入口. 通常腹部有管足能伸缩自如，在海底游动. 受到强烈的刺激时将肠排出肛门外，但很容易再生. 身体表面像有疙瘩的小黄瓜，因此有海黄瓜(sea-cucumber)之称. 图为真海参科之一种 *Stichopus variegatus*.



trénch-fèet[-fòot](*n.*)〖医〗战壕脚：与冻伤相似的脚病，足部因长期的潮湿与寒冷，呈蓝色或红色，重者并发坏疽病. **trench fever**〖医〗战壕热：一种以虱为传染媒介的传染性热病，多发生于战壕内作战的士兵.
trénch-gùn[-mòrtar](*n.*)〖军〗迫击炮：从近距离打击躲在战壕内敌人及破坏其军事设施的小型炮.
trench warfare〖军〗战壕战，阵地战.

trench·ant [tréntʃənt] [ˋtrentʃənt] *adj.* **1**〖动〗(牙齿等)撕裂肉用的，锐利的(having a cutting edge).
2 (言语等)刻薄的，尖刻的，锐利的(keen, penetrating).
3 (政策等)强有力的(vigorous, energetic).
4《古·诗》锋利的，尖锐的(keen, sharp).
trénch·ant·ly *adv.*
trénch·an·cy *n.*

trench·er [tréntʃə/-ər] [ˋtrentʃɚ] *n.* **1**《古》(昔日用来切肉等的方形或圆形)砧板(flat piece of wood)；(圆的)木盘. **2** (大学的)方帽(MORTAR board).
tréncherman(*n.*)食者(feeder, eater)；食量大的人(one who eats much)：—*a good*[*stout*]*trencherman* 食量大的人，胃口大的人.

trend [trend] [trɛnd] *n.* **1** (河流、海岸线等的)朝向，方向(general direction).
2 倾向，趋势.
set the trend 开风气之先(start a style, etc. which others follow).
—*vi.* **1** 向(某方向)，倾向(have a specified general direction).
2 (事情等朝着某方向地)趋向(be chiefly directed)〈*toward*〉.
trénd·y *adj.*《英口语》追求时髦的(fashionable).

Treng·ga·nu [treŋgáːnuː] [trɛŋˋganu] 丁家奴州：马来西亚东北部的一州，首府瓜拉丁家奴(Kuala Trengganu).


Trent[1] [trent] [trɛnt] [加冠词 the]特伦特河：位于英国英格兰中部的河流，与恒伯河(R. Humber)会合注入北海.

Trent[2] [trent] [trɛnt] (*It. Trento*)特伦托：意大利东北部的都市. 1545～1563 年间在此断断续续地召开过特伦托会议，明确地表示罗马天主教反对宗教改革，并决定改革条律及强化教宗制的权威.

trial/审判 1945 年在德意志联邦共和国纽伦堡(Nuremberg=Nürnberg)的法庭，对德国战犯 24 人举行国际军事审判. 与东京举行的远东国际军事审判并列为第二次世界大战后的两大国际军事审判.



triangle/三角形
三角形边与角的关系是三角法的基本关系. 在无法实地测量的时候，三角法能发挥测量和计算的功能.





trews/格子呢长裤
正在吹奏风笛(bagpipe)的英国苏格兰军团士兵. 苏格兰军团的士兵, 通常穿男裙(kilt), 但也有穿格子呢长裤的. 何时开始穿着此种服装虽然众说纷纭, 但是格子呢被采用为军团制服是在 1740 年设立黑色警备队(the Black Watch)编制之时.

tren·tal [tréntəl] [ˋtrɛntl] *n.* 〖罗马天主教会〗天主教为死者做 30 次的弥撒: 1 日 1 次连续 30 天为死者做弥撒(requiem). 也可以 1 日做 30 次.

Tren·ti·no [trentíːnou] [trɛnˋtino] 特伦蒂诺: 位于阿尔卑斯山东部蒂罗尔(Tyrol)南部, 有许多意大利裔的居民. 第一次世界大战(1914～1918)后由奥地利割让给意大利.

tre·pan [tripǽn] [trɪˋpæn] *n.*, *v.* (-nn-) —— *n.* **1** 〖医〗环锯, 环钻: 旧式脑科手术用具(→TREPHINE). **2** 〖采矿〗凿坑机: 挖竖坑用的重型凿坑用具.
—— *vt.* **1** 〖医〗以环锯在头盖骨上动手术. **2** 〖采矿〗钻孔, 搪孔.
[希腊语 *trupanon*(←*trupao* 开孔), "钻子"之意]

tre·pang [tripǽŋ] [trɪˋpæŋ] *n.* 海参(sea-cucumber, *beche-de-mer*): 尤指黑海参属(*Holothuria*)及 *Actinopyga* 属的食用海产动物. 中国菜中海参是珍味菜肴之一. ✽[马来语 *trpang*]

tre·phine [trifíːn, -fáin] [trɪˋfaɪn] 〖医〗*n.* 圆锯: 用于打开头盖骨的脑部外科手术用具. 改良环锯(trepan)而成.
—— *vt.* 用圆锯施行手术.
treph·i·na·tion [trèfinéiʃən] [ˌtrɛfəˋneʃən] *n.*

trep·i·da·tion [trèpidéiʃən] [ˌtrɛpəˋdeʃən] *n.* **1** 惊恐, 惊慌(alarm); 仓皇(perturbation). **2** (手足的)震颤(trembling).

tres·pass [tréspəs] [ˋtrɛspəs] *n.* **1** 犯罪, 违反(transgression). **2** 〖法律〗(对他人的身体、财产、权利等的)侵犯, 非法侵入.
—— *vi.* **1** 〖法律〗(对他人的土地、权利等)侵犯(make unlawful or unwarrantable intrusion)〈*on*, *upon*〉. **2** (对他人的时间等)打扰, (对他人的善意等)利用(make unwarrantable claim)〈*on*〉. **3** 《古》违反, 犯罪(transgress, sin).
trés·pass·er *n.*

tress [tres] [trɛs] *n.* **1** (尤指女性的)长发一束(lock); 一发辫(braid). **2** [pl.] 女性的头发(woman's hair).

tres·sure [tréʃə/-ər] [ˋtrɛʃə] *n.* 〖纹〗较窄的内边线: 沿着盾形纹章的边缘内所饰的等于外边缘 1/4 宽度的线(→图 HERALDRY).

tres·tle [trésl] [ˋtrɛsl] *n.* **1** 台架: 水平的桌面两端各设两根交叉的脚柱作为桌子的台架. **2** 架柱: 木架或铁架中承受垂直重力的部分. **3** 〖海〗= trestle-tree.
tréstle-bridge (*n.*) 栈桥.
tréstle-tàble (*n.*) 支架台(→图 TABLE).
tréstle-trèe (*n.*) 〖海〗桅支架: 支撑桅顶横杆(cross-trees)及顶桅(top-mast)的平行材之一支(→图 SAIL).

tret [tret] [trɛt] *n.* 添量: 昔时为补偿某些货物运输途中的损耗而给买主多添加的数量.

tre·val·ly [trivǽli] [trɪˋvælɪ] *n.* 产于澳大利亚的竹筴鱼科扁鲫属(*Caranx*)食用鱼的通称.
[可能为 CAVALLY 的变形]

trews [truːz] [truz] *n.* 《英》[pl.] **1** 过去苏格兰高地人或爱尔兰人穿在苏格兰男裙里面的类似长袜的紧身格子裤. **2** (不穿男裙的苏格兰士兵穿的)格子呢长裤. ✽

trey [trei] [tre] *n.* (骰子)3 点, 《古》(纸牌)3 点.

T. R. H. 《略》Their Royal Highnesses 殿下.

tri- [trai-] [traɪ-] *pref.* "3"、"三层[重]"、"三倍的"(three, thrice)之意.
[拉丁语 *tres*, 希腊语 *treis*(3)]

tri·ad [tráiæd, -əd] [ˋtraɪæd, -əd] *n.* **1** 三人一组, 三个一组(group or set of 3). **2** (中世纪威尔士文学中, 以 3 个相关联题目为一组的)三题句[文]. **3** 〖音乐〗三和弦: 3 乐音构成的和弦. 尤指普通大和弦(common chord)(→图 CHORD). **4** 〖化〗三组元素: 铁(iron)、镍(nickel)、钴(cobalt)等性质相似的 3 个元素.
tri·ád·ic *adj.*
[希腊语 *trias*(←*treis* 3), "3 个的"之意]

tri·a·del·phous [tràiədélfəs] [ˌtraɪəˋdɛlfəs] *adj.* 〖植〗三体雄蕊: 雄蕊的花丝结合成 3 束的, 三体的.

tri·al [tráiəl] [ˋtraɪəl] *n.* **1** 〖法律〗审讯, 审判: —— *stand one's trial* 接受审判. ✽
2 试验(test), 考验; 试行; 试用; (尤指长老教会任用牧师时的)身家调查: —— *by way of trial* 试试看 / *give a person[thing]a trial* 试用某人[物].
3 = trial match.
4 (英国私立学校的)学年末考试.
5 为了测试摩托车性能而在崎岖路面试骑的比赛.
6 磨炼, 艰难, 苦难, 困苦(hardship): —— *trials of life* 人生的苦难.
7 麻烦的人[物], 难于应付的人[物], 使人头痛的人[物](trouble): —— *a trial to the family* 给这一家添麻烦的人.
8 尝试, 努力(attempt, endeavor).
9 试料, 试验体; 〖制陶〗(试烧用的)试验片.
on trial (1) 试验中: —— *take a person on trial* 试用某人. (2) 审判中. (3) 试验的结果.
trial and error 试错法, 反复试验.
trial balance 〖簿记〗试算表: 于复式簿记中, 将总账分别记入借方、贷方两项所做的计算表, 其目的是检核借贷两方是否平衡.
trial eight (每组八人, 参加划船选拔比赛, 以决出正式代表的)八位临时划船手; [pl.] (划船手的)预赛.
trial match 选拔赛.
tríal-pìece (*n.*) 样品, 标本(specimen).
trial trip (测试新船性能的)试航.

tri·an·gle [tráiæŋgl] [ˋtraɪˌæŋgl] *n.* **1** 三角形. ✽ **2** 三角形之物(3-cornered body, object, or space). **3** 三角铁: 用小钢棒打击的三角形金属制乐器. **4** 〖海〗三角起重机. **5** 〖史〗三角叉: 将三支长矛系结作架, 用以捆绑受刑士兵. **6** 三角关系.
eternal triangle: →ETERNAL.
triangle of forces (1) 力的三角形: 三力平衡作用于一点上, 能以三角形表示的定理. 力的方向与三角形的各边平行, 而力的大小则与各边的长度成比例. (2) 表示(1)的力关系的三角形.

tri·an·gu·lar [traiǽŋgjulə/-lər] [traɪˋæŋgjələ] *adj.* **1** 三角形的(of the shape of a triangle), 三角的(3-cornered); 三面的(3-sided). **2** 三者间的(between 3 persons or parties).
tri·án·gu·lar·ly *adv.*
tri·àn·gu·lár·i·ty [-lǽriti] [-ˋlærətɪ] *n.*
triangular numbers 〖数学〗三角形数: 自然数 1, 2, 3, 4, 5…顺序相加所得到的数列. 即 1, 3, 6, 10, 15….

tri·an·gu·late [*adj.* traiǽŋgjulit; *v.* -lèit] [*adj.* traɪˋæŋgjəlɪt; *v.* -ˌlet] *adj.* 由三角形组成的, 三角形模样的(consisting of or marked with triangles). —— *vt.* **1** 分为三角形(divide or convert into triangles). **2** 〖测量等〗以三角测量法测量: 测定基线两端至目标地点的方位角、仰角, 以求目标点的位置、高度.
tri·án·gu·late·ly *adv.* **tri·àn·gu·lá·tion** *n.*

Tri·a·non [triːənɔ̃ːŋ] [triəˋnɔŋ] 特里阿农宫：法国凡尔赛宫大公园内的两座宫殿. 位于园内北侧，共有大、小两座. 大者称为大特里阿农宫(Grand Trianon)，是路易十四(Louis XIV)于1687年，由建筑家曼沙特(Hardouin Mansart)所设计. 小者称为小特里阿农宫(Petit Trianon)，是1762～1768年路易十五为其情妇杜·巴里夫人(Madame du Barry)而兴建，由加布里埃尔(Gabriel)所设计. 到了路易十六时代，玛丽·安托瓦内特(Marie Antoinette)王妃曾经重新改装布置过. 目前这两座宫殿都开放给民众参观. ✲

Treaty of Trianon[加冠词 the]特里阿农条约：第一次世界大战后，同盟国与匈牙利于1920年在特里阿农宫所缔结的和平条约.

tri·an·te·lope [traiǽntilòup] [traiˋæntɪlˌop] *n.* 产于澳大利亚的扁体大蜘蛛. [TARANTULA 的转讹]

Tri·as [tráiəs] [ˋtraɪəs] *n.* 〖地质〗＝TRIASSIC.

Tri·as·sic [traiǽsik] [traɪˋæsɪk] 〖地质〗*adj.* 三叠纪的. ——*n.* [加冠词 the]三叠纪：中生代(the Mesozoic)最古的时代及地层(→图 GEOLOGY). [德语 *Trias*(三叠纪)←希腊语 *trias*(TRIAD). 源于德国类型分成三层而得名]

tri·at·ic·stay [traiǽtik] [traɪˋætɪk]〖海〗**1** 桅间索：系于前桅(foremast)和主桅(mainmast)之间的吊索，用来升降救生艇等. **2** 水平支索：系于轮船桅顶间的绳索，升信号旗用.

tri·a·tom·ic [tràiətɔ́mik/-tám-] [traɪəˋtɑmɪk] *adj.*〖化〗**1** 1 三原子的，分子中有三原子的(having 3 atoms in the molecule). **2** 有三个可置换的原子[基]的(having 3 replaceable atoms or groups).

trib·al [tráibəl] [ˋtraɪbl] *adj.* 部族的，部落的(of tribe(s)). **tríb·al·ly** *adv.*

trib·al·ism [tráibəlìzəm] [ˋtraɪblˌɪzm] *n.* 部族组织，部落社会(tribal system or organization).

tri·ba·sic [tràibéisik] [traɪˋbesk] *adj.*〖化〗**1** 三元酸的：每分子内含有三个可置换的氢原子. **2** 含有三个一价金属原子[碱性羟基]的.

·**tribe** [traib] [traɪb] *n.* **1** 部族，部落：原始社会的一种组织，由若干血缘相近的胞族或氏族构成. ——*the Arab tribes* 阿拉伯诸部落. **2**〖罗马史〗(政治上被区分的三个)族. ▶后来分为35个. **3**〖希腊史〗＝phyle. **4** 种族：血缘上或政治上形成而被区分的集团. **5**(由雅各的12个儿子的后裔所组成的古代以色列)12个部族之一. **6**〖生物〗族，类：亚科(subfamily)和属(genus)之间的分类阶层，一般在动物名词后面加-ini，植物名词后面加-eae的字尾. ——*the cat tribe* 猫族. **7**《通常轻蔑语》同伙，一群志趣相投的人(class, lot, set)：——*the scribbling tribe* 文人雅士，骚人墨客. **8** [pl.]多数(large numbers).

Lost Tribes[加冠词 the]灭亡的部落，被掳去的10个支派：除了犹大支派(Judah)和便雅悯支派(Benjamin)之外，被亚述王撒缦以色五世(Shalmaneser V)掳走而在历史记载中消失的以色列10个支派.

tríbesman(*n.*)族人.

tri·bol·o·gy [traibɔ́lədʒi/-bál-] [traɪˋbɑlədʒɪ] *n.* 摩擦学：研究有关摩擦、磨损、润滑(法)、轴承设计等的学问. **tri·bo·log·i·cal** [tràibəlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [ˌtraɪbəˋlɑdʒɪkəl] *adj.* **tri·ból·o·gist** *n.*

trib·rach [tríbræk, tráib-] [ˋtrɪbræk, ˋtraɪb-] *n.*〖诗体〗(古典诗的)短短短格(◡◡◡)，(英诗的)抑抑抑格(×××).

trib·u·la·tion [trìbjuléiʃən] [ˌtrɪbjəˋleʃən] *n.* 苦难，困苦，抑郁(great affliction or oppression). [教会拉丁语 *tribulatio*(←拉丁语 *tribulare* 压迫←*tribulum* 脱谷机)]

tri·bu·nal [traibjúːnəl, tri-] [traɪˋbjunl, trɪ-] *n.* **1** 法官席，裁判席(judgement-seat). **2** 法庭，裁判所(court of justice, judicial assembly). **3** 审判的地方(place of judgement). **4**(对特定的申请加以仲裁的)委员会.

trib·une[1] [tríbjuːn] [ˋtrɪbjun] *n.* **1**〖罗马史〗(1)护民官：为保护平民的权利，由平民选出的10名行政官之一. (2)军团指挥官：隔两个月轮流指挥的6位军官. **2** 人民权利的保护者(protector of the rights of the people)；煽动民众者(popular leader, demagogue).

trib·u·nate, tríb·une·shìp *n.*

trib·une[2] [tríbjuːn] [ˋtrɪbjun] *n.* **1** 座台：古罗马的长方形会堂(用作断案、集会之地)环形殿阶上设立的行政长官座位(→图 BASILICA). **2**(教会长方形的)主教座(bishop's throne)；(主教座所在的)环形殿(apse). **3** 讲台，讲坛(platform, stage, pulpit). **4**(教堂的)二阶席(raised and seated area or gallery).

trib·u·tar·y [tríbjutəri/-tèəri] [ˋtrɪbjəˌtɛrɪ] *adj.* **1** 进贡的，纳贡的(paying tribute). **2** 作为贡物的(subject to tribute). **3** 补助的，贡献的(auxiliary, contributory). **4**(河流)支流的(flowing into a larger stream or lake). ——*n.* **1** 进贡者，属国. **2** 支流.

·**tri·bute** [tríbjuːt] [ˋtrɪbjut] *n.* **1**(献给他国的)贡金，贡品，贡物：——*pay tribute to a country* 向某个国家进贡. **2** 进贡的义务. **3** 表示尊敬[爱情]的赠物；赞辞：——*floral tributes* 献花. **4**〖矿〗分配，分红：对矿工的劳动以矿石或其他物品为报酬. [拉丁语 *tributum*←*tribuere*(分配；原义为"由各部族间分配")←*tribus*(部族)]

trice[1] [trais] [traɪs] *n.* 瞬间. [用于下面短语中]***in a trice*** 立刻，瞬间(in an instant).

trice[2] [trais] [traɪs] *vt.*〖海〗用绳索拉(帆等)(haul)；用绳索拉起并缚住(lash)〈*up*〉.

tri·cen·te·na·ry [tràisentíːnəri/tràisenténəri, traiséntinèəri] [traɪˋsentɪˌnerɪ] **-ten·ni·al** [-téniəl] [-ˋtɛnɪəl] *adj.*, *n.* ＝TERCENTENARY, TERCENTENNIAL.

tri·ceps [tráiseps] [ˋtraɪsɛps]〖解〗*adj.* 三头肌的. ——*n.* 三头肌，(尤指)上臂三头肌(→图 MUSCLE).

tri·cer·a·tops [traisérətɔ̀ps/-tàps] [traɪˋsɛrəˌtɑps] *n.* 三犄龙：于北美白垩纪后期出现的三犄龙属(*Triceratops*)的巨大恐龙，两眼上有两根大角，鼻上有一根小角，三犄龙之名由此而来(→图 DINOSAUR).

tri·chi·na [trikáinə] [trɪˋkaɪnə] *n.* (pl. **-nae**)旋毛虫(*Trichinella spiralis*)：寄生于人、猪等的小肠内的微小线虫. **trich·i·no·sis** [trìkinóusis] [ˌtrɪkəˋnosɪs] *n.*〖医〗旋毛虫病：人因食用未煮熟的有旋毛虫寄生的猪肉而引起的疾病. **trich·i·nous** [tríkinəs] [ˋtrɪkənəs] *adj.* 旋毛虫的；旋毛虫病的.

tri·chol·o·gy [trikɔ́lədʒi/-kál-] [trɪˋkɑlədʒɪ] *n.* 毛发学：研究毛发的构造、机能、疾病等的学问. **tri·chól·o·gist** *n.*

tri·chome [tráikoum, trík-] [ˋtraɪkom, ˋtrɪk-] *n.* **1**〖植〗(植物的表皮所产生的)毛状体. **2** 藻丝：组成蓝绿藻类植物体的基本构造的单列细胞群.


Trianon/特里阿农宫

法国古典主义建筑家加布里埃尔(Ga briel)设计的小特里阿农宫，是为了路易十五的情妇杜·巴里夫人而兴建的. 可惜工程完成时杜·巴里夫人已香消玉殒了.





tricorn(e)/三角帽
图为(伦敦)切尔西老残军人休养院养老者(Chelsea Pensioners)戴着三角帽并穿着全身制服,帽缘呈三角向上反折.目前的帽型是由17世纪的宽边帽发展而来,原来的样式只是把宽帽缘用别针别在帽顶上.



trigger-fish/鳞鲀(偶指单棘鲀)
落网的鳞鲀是老人鳞鲀(Queen trigger-fish)的一种.此类鱼生活在热带海域.其背鳍第一棘直立,由第二棘支持固定,trigger-fisho 为(扳机鱼)之意.平常利用背鳍棘插在岩石间隙,固定身体以防卫外敌,并出其不意地刺杀对方.

tri·chop·ter [trikɔ́ptə/-káptər] [trɪˋkɑptɚ] *n.* 石蛾(caddis-fly). **tri·chóp·ter·ous** *adj.*

tri·chot·o·my [traikɔ́təmi, tri-/-kát-] [traɪˋkɑtəmɪ, trɪ-] *n.* 1 三分,三分法:分为三种类、三范畴. 2 三分论,人身三分法:谓人系由肉体(body)、灵魂(soul)、精神(spirit)三种原质组成.
tri·chót·o·mous *adj.*

tri·chro·ic [tràikróuik] [traɪˋkroɪk] *adj.* 1 三色的,三色性的(having or showing 3 colors). 2〖结晶学〗三色性的:从三个不同的角度,可以看出各种不同颜色的. **tri·chro·ism** *n.*

tri·chro·mat·ic [tràikrəmǽtik] [ˏtraɪkroˋmætɪk] *adj.* 1 三色的(trichroic). 2〖眼科〗三原色视觉的:可以正常地识别红、绿、紫三色. 3 (印刷的)三色印刷的.

tri·chro·ma·tism [tràikróumətizəm] [ˋtraɪˋkromətɪzṃ] *n.*

·**trick** [trík] [trɪk] *n.* 1 诡计,策略,诈欺:——*obtain money by a trick* 用诈欺手段取得金钱.
2 恶作剧,开玩笑(joke);无聊的举动(foolish or stupid act):——*play a person a trick*＝*play a trick on a person* 开某人玩笑.
3 窍门,诀窍(clever device):——*get* [*learn*] *the trick of it* 学会了诀窍/ *trick(s) of the trade* 买卖上的秘诀.
4 巧技,特技;魔术,戏法;〖电影〗技巧表现法:——*teach a dog tricks* 教狗玩把戏/ *card tricks* 扑克牌魔术.
5 特征;习性,习惯(habit):——*tricks of style* 文体的特征.
6〖扑克牌〗一局所打的牌;打一局所赢的点数:——*win a trick* 赢一局.
7〖海〗(舵手等普通两小时一轮的)交替勤务时间.
do the trick《俗》达到目的,事情进行得很顺利(achieve the desired result).
——*vt.* 1 欺骗,玩弄(cheat);欺骗某人做…〈*into*〉;从…人骗取…〈*out of*〉:——*trick a person into consent* 欺骗某人许下承诺/ *trick a person out of his savings* 骗取某人的积蓄. 2 装扮,装饰(dress, decorate)〈*out, up*〉.
——*vi.* 欺骗,欺诈,变戏法.
tríck·er·y *n.*
[古法语 *triche* 的方言体 *trique*(←*trechier* 欺骗),"欺骗,奸计,策略"之意]

trick·le [tríkl] [ˋtrɪkḷ] *vi.* 1 滴流,细流(flow in drops or in a small stream). 2 (球)慢慢地滚(run slowly over the surface of the ground);慢慢地走[来,往](come or go slowly or gradually).
——*vt.* 1 滴流,徐徐地流. 2 慢慢地滚(球).
——*n.* 1 滴流,点滴. 2 细流(small fitful stream).
tríck·ly *adj.*
trickle charger〖电〗点滴式充电器:把蓄电池以小电流继续充电的装置.

trick·sy [tríksi] [ˋtrɪksɪ] *adj.* 1 奸诈的,狡猾的(full of tricks). 2 恶作剧的,开玩笑的,戏谑的(playful).

trick·y [tríki] [ˋtrɪkɪ] *adj.* 1 狡猾的,欺骗的(crafty, deceitful). 2 善于找托辞的,多策略的,富机智的(skilful at evasion, resourceful, adroit). 3 需要技巧的,很难处理的(requiring caution or adroitness). **tríck·i·ly** *adj.* **tríck·i·ness** *n.*

tri·clin·ic [tràiklínik] [traɪˋklɪnɪk] *adj.*〖结晶学〗三斜的,三斜晶系的:3支结晶轴的长度不同,相交角度不成直角的(→图 CRYSTAL).

tri·col·o(u)r [tráikʌ̀lə, tríkʌlə/-ər] [ˋtraɪˏkʌlɚ] *n.* 三色旗,(尤指)法国国旗.
——*adj.* 三色的(having 3 colors).

tri·corn(e) [tráikɔːn/-kɔrn] [ˋtraɪkɔrn] *adj.* 有三角的,三角的(3-cornered). ——*n.* 三角帽(cocked hat). ✽

tri·cot [tríːkou, trík-] [ˋtriko] *n.* 手编或机器编的织品. **trícot-stitch**(*n.*)钩针编织的一种方法.
[法语(←*tricoter* 编织),"编织物"之意]

tri·cus·pid [tràikʌ́spid] [traɪˋkʌspɪd] *adj.* 有三尖端的(having 3 cusps or points).
tricuspid valve〖解〗三尖瓣:心脏的右心房与右心室之间有三尖头的瓣(→图 HEART).

tri·cy·cle [tráisikl] [ˋtraɪsɪkḷ] *n.* 1 三轮脚踏车(3-wheeled pedal-driven vehicle). 2 三轮机车(3-wheeled motor vehicle). ——*vi.* 乘三轮车[机车].

tri·dent [tráidənt] [ˋtraɪdṇt] *n.* 1 三叉的工具[武器](3-pronged instrument or weapon),(尤指刺鱼用的)三叉鱼叉(3-pronged fish-spear). 2 三叉戟(scepter). ▶ 希腊、罗马神话中的海神尼普顿(Neptune)、波塞冬(Poseidon)以及不列颠女像(Britannia)所执的戟. 3〖罗马史〗(持网的角力斗士(RETIARIUS)所用的)三叉枪(spear).

Tri·den·tine [traidéntain, tri-] [traɪˋdɛntɪn, trɪ-, -taɪn] *adj.* 特伦托会议的(of the Council of TRENT²).

trid·u·um [trídjuəm] [ˋtrɪdʒuəm] *n.*〖罗马天主教会〗(通常在节日或庄严盛会前做的)三日祈祷(3 days of prayer).

tri·en·ni·al [tràiéniəl] [traɪˋɛnɪəl] *adj.* 1 连续三年的(existing or lasting for 3 years). 2 每三年一次的(occurring or done every 3 years). ——*n.* 1 每三年一次的节日[仪式,刊物]. 2 每三年所举行的仪式、庆典:罗马天主教会的主教每三年一次的教区访问.
trì·én·ni·al·ly *adv.*

Tri·este [triːést] [triˋɛst] 的里雅斯特港:意大利东北部滨亚得里亚海的海港.第一次世界大战(1914～1918)结束后,脱离奥地利的统治.

tri·fid [tráifid] [ˋtraɪfɪd] *adj.* (叶子等)三裂的.

·**tri·fle** [tráifl] [ˋtraɪfḷ] *n.*, *v.* (**-fled**; **-fling**) ——*n.*
1 无价值之物,琐事,小事(thing, fact, or circumstance of slight value):——*waste time on trifles* 为琐事浪费时间. 2 [加冠词 a]少量,少许(small amount);少量的钱:——*a trifle of sugar* 少量的糖.
3 在以葡萄酒、果酱为调味料的蛋糕上,添加果冻或起泡的奶油所做成的一种甜点.
a trifle 略微,稍微(somewhat):——*She seems a trifle angry.* 她似乎有点生气.
——*vi.* 1 玩弄,戏弄(toy, play)〈*with*〉:——*trifle with a knife* 耍弄小刀. 2 虚度光阴. 3 开玩笑,闲聊. **trí·fler** *n.*
trí·fling·ly *adv.* **trí·fling** *adj.* 1 微不足道的,无关紧要的. 2 愚蠢的(foolish);闲散的,懒惰的(idle).
[原为"含糊的话"之意.←古法语 *truf(f)le*(玩弄,欺骗)]

tri·fo·li·ate [traifóuliit] [traɪˋfolɪɪt] *adj.* 三叶的(3-leaved);〖植〗(复叶)由三小叶形成的(consisting of 3 leaflets);(植物)有三小叶的.

tri·fo·ri·um [traifɔ́ːriəm] [traɪˋforɪəm] *n.* (pl. **-ria**)〖建〗三联拱廊:教堂建筑中,拱门与高窗之间的拱廊(→图 CHURCH).

tri·form [tráifɔːm/-fɔrm] [ˋtraɪfɔrm] *adj.* 由三部分形成的(formed of 3 parts);有三部分的(having a triple form).

trig¹ [tríg] [trɪg] *adj.*《古·英方言》整洁的,清爽的(trim, neat).

trig² [tríg] [trɪg] *n.*《口语》三角法(trigonometry).

trig·a·my [trígəmi] [ˋtrɪgəmɪ] *n.* 一夫三妻,一妻三夫(having 3 wives or husbands at the same time).
tríg·a·mist *n.* **tríg·a·mous** *adj.*

tri·gem·i·nal [traidʒéminəl] [traɪˋdʒɛmənəl] *adj.*〖解〗三叉神经的:12对脑神经(cranial nerves)中由前方算来的第5对.是最大的脑神经,分为眼神经、上颚神经及下颚神经.

trig·ger [trígə/-ər] [ˋtrɪgɚ] *n.* 1 (能引起机械运作的)起动装置. 2 (枪炮的)扳机(→图 GUN).
quick on the trigger 反应迅速,机警(quick to respond).
——*vt.* 引起(事端),诱发(set in action, initiate or precipitate)〈*off*〉.
trigger finger 扳机手指,扣扳机的右手食指(forefinger of the right hand). **trígger-físh**(*n.*)鳞鲀(偶指单棘鲀):鳞鲀属(*Balistes*)及其近缘的通称.颜色鲜丽的热带鱼,前背鳍第一棘平伏时,第二棘也同时伏倒. ✽ **trígger-flòwer**[**-plànt**](*n.*)扳机花:产于澳大利亚的花柱草(*Stylidium*)属植物,花柱碰到昆虫就动. ✽

tri·glyph [tráiglif] [ˋtraɪglɪf] *n.*〖建〗三槽板:多利斯(Doric)式建筑的上楣的 3 条纵纹装饰,与额板交错搭配(→图 ORDER).

tri·gon [tráigən] [ˋtraɪgɑn] *n.* **1** 三角形(triangle). **2**〖占星〗(1)三宫(triplicity):黄道十二宫中互距 120 度的三宫. (2)三分一对座(trine):行星互距 120 度的位置. **3**〖动〗(上磨牙的)咬嚼区.
tri·gon·ic[traigɔ́nik/-gɑ́n-] [traɪˋgɑnɪk] *adj.*
[拉丁语 *trigonum*←希腊语 *trigonon*(三角形)]

trig·o·nal [trígənəl] [ˋtrɪgənəl] *adj.* **1** 三角形的(triangular). **2** 断面呈三角形的. **3**〖占星〗三宫的,三分之一对座的(of a trigon). **4**〖地质·结晶学〗三角晶系的:有三角形的面或有 3 根等长倾斜轴的(→图 CRYSTAL).

trig·o·noid [trígənɔ̀id] [ˋtrɪgəˏnɔɪd] *adj.*, *n.*〖数学〗半径相等的 3 个圆弧所围的(平面图形).

trig·o·nom·e·try [trìgənɔ́mitri/-nɑ́m-] [ˏtrɪgəˋnɑmətrɪ] *n.* 三角学:研究三角形角、边等相互关系或性质的学问,是数学的一部分. ✽
trìg·o·no·mét·ric [-nəmétrik] [-nəˋmɛtrɪk], **-ri·cal** *adj.* **trìg·o·no·mét·ri·cal·ly** *adv.*

tri·gram [tráigræm] [ˋtraɪgræm] *n.* **1** 三联字母铭文(inscription of 3 letters). **2** 由三线[要素]构成的图形(figure of 3 lines or elements).

tri·graph [tráigræf, -grɑ:f] [ˋtraɪgræf, -grɑf] *n.* 三字一音:三字一音的拼法.

tri·he·dron [tràihí:drən; 英 +-héd-] [traɪˋhidrən] *n.*〖数学〗三面体:三个平面在一点相交而成的图形.
trì·hé·dral *adj.*, *n.*

tri·ju·gate [tráidʒugèit, traidʒú:git] [ˋtraɪdʒuˏget, traɪˋdʒuget] *adj.*〖植〗有 3 对小叶子的(with 3 pairs of pinnate leaves).

tri·lat·er·al [tràilǽtərəl] [traɪˋlæltərəl] *adj.* 有三边的(having 3 sides).——*n.* 三边[角]形(triangle).

tril·by [trílbi] [ˋtrɪlbɪ] *n.* (亦作 **trilby hat**)《英口语》中折帽:缘窄中折的毛毡制呢帽. [源自杜莫里埃(George Du Maurier)的小说《软毡帽》(*Trilby*, 1894). 在改编成戏剧搬上舞台时女主角戴这种帽子上演]

tri·lin·e·ar [tràilíniə/-ər] [traɪˋlɪnɪɚ] *adj.*〖数学〗三线的,关于三线的(of 3 lines).


tri·lin·gual [tràilíŋgwəl] [traɪˋlɪŋgwəl] *adj.* 说 3 国语言,使用 3 国语言表示的(using or expressed in 3 languages).

tri·lit·er·al [tràilítərəl] [traɪˋlɪtərəl] *adj.* 由 3 个字母组成的(consisting of 3 letters); (在闪米特语等中)由 3 个辅音组成的(consisting of 3 consonants).

tri·lith [tráiliθ] [ˋtraɪlɪθ], **-li·thon** [-θən] [-θən] *n.* 三石牌:直立的二石之上置一横石的史前时代门形巨石构架.

trill [tril] [trɪl] *n.* **1**〖音乐〗震音(shake):由相距 1 音或半音的 2 音急速地反复演奏[唱]的装饰音. **2**〖语音〗震动音,卷舌音:振动舌头等发声器官所发的音. **3** (鸟的)啭声,颤声(quavering or tremulous sound).——*vt.* **1** 用颤音唱[说],用震声演奏. **2**〖语音〗卷舌发音.——*vi.* **1** 以颤声唱[说](give forth sound with a tremulous vibration). **2** 用震音演奏. **3** (鸟)啭声.
[意大利语 *trillo*(震动)←*trillare*(震)]

trigonometry / 三角学



Sine 正弦 × = BC/AB
Cosine 余弦 × = AC/AB
Secant 正割 × = AB/AC
Cosecant 余割 × = AB/BC
Tangent 正切 × = BC/AC
Cotangent 余切 × = AC/BC



trigger-flower / 扳机花
澳大利亚西部花柱草属植物的花. 花柱弯曲,昆虫一碰到就把花粉散播于昆虫体上,有助于受粉.

tril·lion [tríljən] [ˋtrɪljən] *n.* **1**《英》100 万兆,百万的立方, 10^{18} (one million million millions). **2**《美》兆,百万的平方, 10^{12} (one million millions).

tri·lo·bate [tráiləbèit, tràilóubeit] [traɪˋlobet] *adj.* (叶子)三裂的(3-lobed).

tri·lo·bite [tráiləbàit] [ˋtraɪləˏbaɪt] *n.* 三叶虫:古生代三叶虫纲(Trilobita)的海产节肢门的化石动物. ✽

trilobite / 三叶虫
图为三叶虫化石. 三叶虫在古生代,尤指在寒武纪(Cambrian)、奥陶纪(Ordovican)、志留纪(Silurian)的海域繁荣,至古生代末期灭绝. 依时代不同而有其特殊的种类,因为是重要标准化石而受重视,种类繁多,有利于做古生代的研究. 三叶虫的名称源于体形,背部的二条纵行沟使虫身分为中央轴部及左右肋部三部分.

tril·o·gy [trílədʒi] [ˋtrɪlədʒɪ] *n.* **1**〖古希腊〗(在雅典狄奥尼索斯(Dionysus)的祭典里连续上演的)希腊悲剧的三部作品. **2** (歌剧、戏剧、小说等的)三部曲.

·**trim** [trim] [trɪm] *adj.*, *v.* (**-mm-**)——*adj.* **1** 整洁的,整齐的(in good order):——*a trim garden* 整齐的庭园. **2** 美观的,清爽的,干净的(neat).
——*vt.* **1** 修剪;使整齐、整洁(make neat or tidy):——*trim one's nails* 修剪指甲/ *trim a hedge* 修剪树篱.
2 剪掉,割掉,削掉:——*trim off dead branches* 把枯枝剪掉/ *trim redundant epithets* 删掉多余的形容词.
3 (用缎带、花边等)装饰(ornament),装潢(橱窗等)(dress):——*trim a dress with lace* 以花边装饰衣服.
4〖空〗调整(飞行中飞机的)姿势.
5〖海〗(1)(根据载货与乘客的排列位置)调整(船只)使平衡(adjust balance). (2)调整(船帆)(arrange).
——*vt.* (政治、议论等)采取中间路线(hold middle course);观望政策.
——*n.* **1** 准备状态,齐备,状况:——*The crew is in [out of] trim.* 水手的状态良好[不佳].
2 有条不紊,整齐(good order).
3 修剪,美化.
4 割除物,碎屑.
5 (汽车的)内部装备(interior furnishings).
6《美》〖建〗(建筑物内外壁的)木造部分.
7 (橱窗的)装潢.
8〖海〗(1)(出航、战斗等)准备完毕的状态:——*in fighting trim* 准备战斗. (2)船身、货物等的维持平衡状态. (3)(船首与船尾的)吃水差.
9〖空〗(飞机的)平衡状态.
trím·ly *adv.* **trím·ness** *n.*

tri·ma·ran [tráimərǽn] [ˏtrəməˋræn] *n.* 三体(帆)船:一种类似双体船(catamaran)的三三体(帆)船.

trim·e·ter [trímitə/-tər] [ˋtrɪmətɚ]〖诗体〗*adj.* 三音步的(of 3 measures).——*n.* **1** 三音步:1 行有 3 韵脚的韵律诗体. **2** (古典诗的)六音步,三复韵脚.

trim·mer [trímə/-mər] [ˋtrɪmɚ] *n.* **1** 修剪者,整修者. **2** (镰刀、剪刀等的)修剪工具(instrument for clipping). **3** (政治的)骑墙主义者(time-server). ▶ 原指 1680~1690 年哈利法克斯(Halifax)爵士及其同党人员采取观望的态度. **4** 把煤炭、货物装进船舱的工人. **5**〖建〗托梁,承接梁.





Trinidad and Tobago/特立尼达和多巴哥
以特立尼达岛和多巴哥岛为主岛，位于小安的列斯群岛最南端，风光明媚的加勒比海海滨，是世界著名的旅游胜地．主要农产品是甘蔗，同时亦产石油、天然气及沥青．1498 年为哥伦布所发现．



trim·ming [trímiŋ] [ˋtrɪmɪŋ] *n.* **1** 整顿，整理．**2** 修剪，整修．**3**（服装、帽子等的）装饰（ornamentation）．**4** [pl.]《口语》（烹饪的）配料，附属品（usual accompaniments）．**5** [pl.]修剪下来的东西．

tri·mor·phic [tràimɔ́:fik/-mɔ̀r-] [traɪˋmɔrfɪk]，**-phous** [-fəs] [-fəs] *adj.* **1**〖动〗同种三形的：同种的动物具有三种不同的形态．**2**〖植物〗三形花的：同一种植物具有雄蕊、雌蕊等三种不同的器官．**3**〖结晶学〗三异晶形的：同一物质具有三种不同的结晶形状．**trí·mòrph**，**trì·mór·phism** *n.*

trine [train] [traɪn] *adj.* **1** 三倍[重]的（threefold，triple）．**2**〖占星〗三分一对座的．
——*n.* **1** 三个一组[群]．**2**〖占星〗三分一对座：两个天体沿着黄道相距一周又三分之一（120 度）的位置．
trí·nal，**trí·na·ry** *adj.*

trin·gle [tríŋgl] [ˋtrɪŋgḷ] *n.*〖建〗狭直条饰．

Trin·i·dad and To·ba·go [trínidæ̀dtəbéigou] [ˋtrɪnəˏdæd təˋbego]特立尼达和多巴哥：南美洲国家，位于西印度群岛（the West Indies）最南端、委内瑞拉外海的共和国．1962 年独立，为英联邦的一员．首都西班牙港（Port of Spain）．✽

Trin·i·tar·i·an [trìnitɛ́əriən] [ˏtrɪnəˋtɛrɪən] *adj.* **1** 圣三一会的：1198 年为了拯救被伊斯兰教徒俘虏的基督徒而设立的修道会．**2** 圣三位一体论的（of the doctrine of the Trinity）．
——*n.* **1** 圣三一会修士．**2** 三位一体论者．


tri·ni·trate [tràináitrit] [ˏtraɪˋnaɪtrɪt] *n.*〖化〗三硝酸盐：3 分子的硝酸（nitric acid）中，3 个氢原子被 3 价的元素或基置换而成的化合物．

tri·ni·tro·tol·u·ene [trainàitrətɔ́ljuì:n/-tál-] [traɪˏnaɪtrəˋtɑljʊˏin]，**-tol·u·ol** [-tɔ́ljuɔ̀l/-ɔ̀:l，-òul-] [ˋtaljʊol，-ɑl-] *n.*〖化〗三硝基甲苯：甲苯经硝化作用后所得的淡黄色结晶，为高性能炸药的成分．（略：T. N. T.）

trin·i·ty [tríniti] [ˋtrɪnətɪ] *n.* **1** 三个（being 3）．**2** 三人一组，三个一组（group of 3）．**3** [the T-]三位一体：圣父、圣子、圣灵三位合为一体的神的基督教教义．
Trinity sittings 英国高等法院开庭期：三位一体节过后的下一个星期二开始．
Trinity Sunday（基督教）三一节：圣灵降临日的下一个礼拜日．赞美三位一体的神．
Trinity term《英》（1）高等法院第四开庭期：5 月 22 日起至 6 月 12 日止的开庭期．现已废止．（2）（大学在复活节后开学的）学期，夏季学期．

triptych/三折屏风

图为两侧画板以铰链与中央画板连接的荷兰三折屏风，中央画板以“东方三博士的礼赞”(*Adoration of the Magi*)为主题，而捐赠者及其妻则位于左右两侧画板.



Trin·i·ty House 领港协会：1514 年在伦敦设立的法人团体.负责灯塔、航路标志的施工建设、管理领港人资格考试的半官方机构.

trin·ket [tríŋkit] [ˋtrɪŋkɪt] *n.* **1** (宝石等)小装饰物(trifling ornament, fancy article). **2** 无价值的东西.

tri·no·mi·al [trainóumiəl][traɪˋnomɪəl]〖数学〗*adj.* 三项的，三项式的(consisting of 3 terms). —*n.* 三项式.

tri·o [trí:ou] [ˋtrio] *n.* (pl. **-os**) **1**〖音乐〗(1)三重奏[唱](曲)(composition for 3 voices or instruments)；三声部曲(composition in 3 parts)；三重奏[唱]团. (2)(小步舞曲、诙谐曲、进行曲等的)中段. ▶ 原为三声部.
2 进行曲的第二乐部；三人一组，三个一组(set of 3 persons or things).
[法语、意大利语. ←拉丁语 *tres*(3). 仿照 DUO(←拉丁语 *duo* 2)]

tri·ode [tráioud] [ˋtraɪod] *n.*〖电子〗三极管：有阳极、阴极、栅极三个电极的电子真空管(→图 THERMIONIC).

tri·o·let [trí:əlit/trái-] [ˋtraɪəlɪt] *n.* 八行两韵诗：尾韵为 *abaaabab*，第一行重复出现在第四行及第七行，第二行重复出现在第八行的源于法国的定型诗.

tri·ox·ide [traiɔ́ksaid/-ák-] [traɪˋɑksaɪd] *n.*〖化〗三氧化物：三个氧原子和其他元素或基所构成的化合物.

:trip [trip] [trɪp] *v.* (**-pp-**), *n.* —*vi.* **1** (步伐)轻快地走[跳](walk or dance with quick light steps)：—*come tripping down the path* 沿着小路轻快地走过来.
2 摔倒，绊倒(stumble)〈*over, on*〉：—*trip on a stone* 被石头绊倒.
3 失败，犯错(make a mistake)：—*catch a person tripping* 揭发某人的错误.
4 倾斜.
—*vt.* **1** 使摔倒；将…绊倒(cause to stumble)〈*up*〉.
2 使失败，使挫折〈*up*〉.
3 倾斜.
4〖海〗使(帆桁或桅)垂直；从海底使(锚)分离.
5〖机〗(挡器、杠杆等)解扣(release)；(机器)跳脱.
—*n.* **1** (短程)旅行(journey)；航行(voyage)；远足(excursion)：—*take a trip to* 去…旅行/ *a round trip* 环游旅行.
2《口语》(因麻药引起的)幻觉.
3 摔倒；绊倒(stumble).
4 过失，失误.
5 挫折，抓住错处.
6〖机〗脱扣装置；离合器按制的驱动或停止的控制装置.
tríp-hàmmer(*n.*)〖机〗大锤：使用动力起动和落下的大型机器锤.
tríp-wire(*n.*)(引发炸药或警告装置等的)电线.
[古法语 *treper, trip(p)er*←中古荷兰语 *trippen*(跳动)]

tri·par·tite [traipá:tait/-pár-] [traɪˋpɑrtaɪt] *adj.* **1** 分成三部分的，由三部分组成的(divided into or composed of 3 parts).
2 含有三部分的(of or involving 3 parts).
3 三方缔结的；三者间的(engaged in by or concluded between 3 parties)：—*a tripartite agreement* 三方协定.

tripe [traip] [traɪp] *n.* **1** (食用的)肚子(牛羊等反刍动物的第一胃及第二胃). **2** [pl.]《鄙》肚肠(entrails). **3**《俗》无价值的东西，无用的话[作品](worthless or trashy product or thing).

tri·phib·i·ous [traifíbiəs] [traɪˋfɪbɪəs] *adj.* 陆、海、空三军联合作战的(on land, sea, and in the air).


triph·thong [trífθɔŋ/-θɔ:ŋ,-θaŋ] [ˋtrɪfθɔŋ] *n.*〖语音〗三重元音：fire [aiə/aiər] [aɪr] 等的一个音节中有不同的三个元音相连的音.

tri·plane [tráiplèin] [ˋtraɪ,plen] *n.* 三翼机：有三重升力面的早期飞机.

tri·ple [trípl] [ˋtrɪpl] *adj.* **1** 由三部分构成的，三重的(threefold). **2** 三倍的(3 times as much or as many). **3**〖音乐〗三拍子的. **4** 三者间的.
—*n.* **1** 三个一组. **2** 三倍数[量]. **3**〖棒球〗三垒打.
—*vt.* 使成三重[三倍].
—*vi.* **1** 成为三重[三倍]. **2**〖棒球〗击出三垒打.
trí·ply *adv.*
Triple Alliance[加冠词 the]三国同盟. (1)1668 年为与法国对峙，由英国、瑞典、荷兰三国所缔结的同盟. (2)1717 年为与西班牙对立，由法国、英国、荷兰三国所缔结的同盟. (3)1882～1883 年为对抗俄国、法国，而由德国、奥地利、意大利三国所缔结的军事同盟.
triple crown(1)(罗马教宗的)三重冠(tiara). (2)[T-C-](赛马、棒球等的)三冠王.
Triple Entente：→ENTENTE.
triple play〖棒球〗三杀(putting out 3 runners).
triple time〖音乐〗三拍子(rhythm of 3 beats in a bar).

trip·let [tríplit] [ˋtrɪplɪt] *n.* **1** 3 个 1 组(set of 3). **2**〖诗体〗三行联句：三行连续同押一韵的诗句. **3**〖音乐〗三连音(符).

triquetra/以交叉的三弧或椭圆所构成的三角形装饰图形



triton²/小海神



4 由 3 片构成的透镜；由 3 片镜片构成的显微镜. **5** 三胞胎之一(each of 3 children born at a birth)；[pl.]三胞胎.

trip·lex [trípleks; 美 + trái-] [ˋtrɪplɛks, ˋtraɪ-] *adj.* 三重的，三倍的(triple, threefold).
Triplex glass 夹层玻璃：在两块玻璃板之间夹有赛璐珞片的一种不易碎裂的玻璃板(的商标名). 用于汽车、航空器等.

trip·li·cate[*adj., n.* tríplikit; *v.* -kèit] [*adj., n.* ˋtrɪpləkɪt; *v.* -,ket] *adj.* 三重的，三倍的(threefold)；(文件等)一式三份的(of which 3 copies are made).
—*n.* 三份中的一份，3 个 1 组中的一个(each of a set of 3).
in triplicate 做成一式三份地(in 3 exactly corresponding copies).
—*vt.* **1** 使成三倍(treble). **2** (文件等)做成三份.
trip·li·cá·tion *n.*
triplicate ratio 三重比，立方比.

triumphal arch/凯旋门

为欢迎由战场上归来的取得胜利的战士们所筑之门的通称. 图为以罗马竞技场废墟为背景的凯旋门. 该建筑为纪念公元 70 年征服耶路撒冷而建，公元 81 年完成. 门上正面刻有“罗马元老院及人民，献给韦斯巴兴神之子、献给提图斯(Titus Vespasianus Augustus)神”的献辞.





Tristram/特里斯特拉姆

英格兰康沃尔(Cornwall)马克(Mark)王的外甥,后来为亚瑟(Arthur)王圆桌骑士之一.他和原是爱尔兰公主后成为马克王妃的伊舒尔特(Iseult)不知不觉地相互恋慕.有一次在归途中的船上犯了大错,吃了春药,于是二人坠入宿命的恋情.此悲剧是亚瑟王传说中之一,在瓦格纳歌剧里亦是有名的题材.图为15世纪所描写《特里斯特拉姆传说》中的插图作品.

trip·lic·i·ty [triplísiti] [trɪˋplɪsətɪ] *n.* **1** 三倍,三重(state of being triple). **2** 三个一组,三人一组(group of 3 things). **3**〖占星〗三宫(TRIGON).

tri·pod [tráipɔd/-pɑd] [ˋtraɪpɑd] *n.* **1** 三脚台,三脚桌,三脚椅(→图 TABLE). **2** (照相机等的)三脚架(3-legged stand). **3**〖古希腊〗(阿波罗的女祭司坐在上面宣布神谕的)特尔斐(Delphi)神殿的祭坛;(作为皮托竞技会(Pythian Games)所颁赠的奖品)前者的模型制品.
[拉丁语 *tripus*←希腊语 *tripous*(*tri-* 3+*pous* 脚)]

tri·po·lar [traipóulə/-lər] [traɪˋpolɚ] *adj.*〖生物〗三极的(having 3 poles).

Trip·o·li[1] [trípəli] [ˋtrɪpəlɪ] 的黎波里:利比亚的首都及海港.
Tri·pól·i·tan [-pólitən/-pál-] [-ˋpɑlətn̩] *adj.*

trip·o·li[2] [trípəli] [ˋtrɪpəlɪ] *n.* 硅藻土:由硅质岩分解物或硅石的遗骸所构成的细颗粒,作磨光剂之用.[源于 TRIPOLI[1]]

tri·pos [tráipɔs/-pɑs] [ˋtraɪpɑs] *n.*《英》(为取得剑桥大学文学士(B. A.)资格的)荣誉学位考试.
▶ 原只限数学系.
[与 TRIPOD 同.原是 B. A.(文学士)与毕业生做诙谐式对话所坐的椅子]

trip·per [trípə/-ər] [ˋtrɪpɚ] *n.* **1** 走路轻快的人. **2**《英》(短程的)旅行者,远足的人(excursionist). **3**〖机〗跳动装置.

trip·tych [tríptik] [ˋtrɪptɪk] *n.*〖美术〗(用铰链连结,作祭坛背后装饰的)三幅一联画[雕刻],三幅对联祭坛画[雕刻],三折屏风. ✽

Tri·pu·ra [trípurə] [ˋtrɪpurə] 特里普拉:印度东北部的一省,首府阿加尔塔拉(Agartala).

tri·quet·ra [traikwétrə] [traɪˋkwɛtrə] *n.* (pl. **-trae**) 交叉的三弧或椭圆所构成的三角形装饰图形. ✽

tri·quet·ral [traikwétrəl] [traɪˋkwɛtrəl] *adj.* 三个角的(3-cornered).
triquetral bone(手腕的)三角骨(→图 HAND).

tri·quet·rous [traikwétrəs] [traɪˋkwɛtrəs] *adj.* **1** 三角的(triquetral, triangular),有三个凸角的(having 3 salient edges or angles). **2**〖植〗(茎的)三角横剖面的(of a triangular cross-section).
tri·quét·rous·ly *adv.*

tri·reme [tráiri:m] [ˋtraɪrim] *n.* (古希腊、罗马的)三层桨座的战舰,三层划桨战船.

Tris·ag·i·on [triségiɔn/-ɑn] [trɪsˋægɪ,ɑn] *n.* **1** 三圣颂:尤指东正教做礼拜的颂词."圣哉!圣哉!圣哉!全能的神,永在的父,怜悯我们吧!",如此"圣哉(Holy)"反复三次. **2**《有时》=Sanctus.

tri·sect [traisékt] [traɪˋsɛkt] *vt.* 分成三份(divide into 3);〖数学〗三等分. **tri·séc·tion** *n.*

tris·mus [trízməs] [ˋtrɪzməs] *n.*〖医〗牙关紧闭(lockjaw).

Tris·tan da Cu·nha [trístən dɑ: kú:njə] [ˋtrɪstən də ˋkunjə] 特里斯坦-达库尼亚群岛:位置介于南大西洋的好望角与南美南端中部,为英属的小火山岛.

Tris·tram [trístrəm] [ˋtrɪstrəm]〖亚瑟王传说〗特里斯特拉姆:亚瑟(Arthur)王的圆桌骑士之一,伊舒尔特(ISEULT)的情人. ✽

tri·syl·la·ble [traisíləbl, tris-] [,traɪˋsɪləbl̩, ,trɪs-] *n.* 三音节的字(word of 3 syllables).
tri·syl·láb·ic [-læbik] [-,læbɪk] *adj.*
tri·syl·láb·ical·ly *adv.*

trite [trait] [traɪt] *adj.* (词句等)平凡的,陈腐的(commonplace, hackneyed).
tríte·ly *adv.* **tríte·ness** *n.*

tri·the·ism [tráiθi:izəm] [ˋtraɪθiɪzm̩] *n.*〖神学〗三神论:尤指否定三位一体(the Trinity),主张三者各是不同的神.
trí·the·ist *n.* **tri·the·ís·tic, -ti·cal** *adj.*

trit·i·um [trítiəm] [ˋtrɪtɪəm] *n.*〖化〗氚,超重氢;氢的同位素.元素符号 T 或 H^3.原子量 3.
[近代拉丁语.源于希腊语 *tritos*(第 3 的)]

Tri·ton[1] [tráitən] [ˋtraɪtn̩]〖希腊神话〗特里同,又译特赖登:波塞冬(Poseidon)和安菲特里特(Amphitrite)所生的儿子,且是半人半鱼的海神.

tri·ton[2] [tráitən] [ˋtraɪtn̩] *n.* **1**〖希腊神话〗(吹海螺的半人半鱼的)小海神. ✽ **2** 海螺;梭尾螺科(Cymatiidae)有大螺旋形外壳的海产腹足类通称.

trit·u·rate [trítjurèit/-tʃu-] [ˋtrɪtʃə,ret] *vt.* 磨成粉末(grind to fine powder). **trìt·u·rá·tion** *n.*

tri·umph [tráiəmf] [ˋtraɪəmf] *n.* **1** 胜利,征服(victory):——*He has achieved great triumphs.* 他完成了伟大的胜利. **2** 胜利的荣誉;成功的喜悦(joy at success);自夸,得意. **3** 伟大功绩,伟大成就(great achievement):——*the triumphs of science* 科学上的伟大成就. **4**〖古罗马〗凯旋式:庆祝胜利,将军带着军队和战利品,向城内庄严行进的仪式.——*vi.* **1** 获胜,得胜,击败(gain a victory)〈*over*〉. **2** 因胜利而狂喜(rejoice in victory);因得胜而夸耀,耀武扬威〈*over*〉;喜悦,得意(rejoice, glory). **3**〖古罗马〗举行凯旋式.
[古法语 *triumphe n.*, *triumpher v.*←拉丁语 *triumphare*(胜利)←*triump(h)us*(胜利).可能源于希腊语 *thriambos*(给巴克斯(BACCHUS)的赞美诗)]

tri·um·phal [traiʌ́mfəl] [traɪˋʌmfl̩] *adj.* 凯旋式的,胜利的,庆祝胜利的(of, used in or celebrating a triumph). **triumphal arch** 凯旋门. (1)为纪念凯旋而由罗马皇帝所建的拱门. ✽ (2)仿(1)的近代欧洲国家为纪念胜利所建的拱门.

tri·um·phant [traiʌ́mfənt] [traɪˋʌmfənt] *adj.* 得胜的(victorious),成功的(successful). **2** 耀武扬威的,得意洋洋的(exulting).
tri·úm·phant·ly *adv.*

tri·um·vir [traiʌ́mvə/-vər] [traɪˋʌmvɚ] *n.* (pl. **-virs, -viri**[-vərài][-və,raɪ]) **1**〖罗马史〗(1)(共同担任行政的一部门)三执政之一. (2)第一次、第二次三头政治(TRIUMVIRATE)的成员. **2** (共同行使权力的)三人组之一.

tri·um·vi·rate [traiʌ́mvirit] [traɪˋʌmvɪrɪt] *n.* **1**〖罗马史〗(1)三人执政的职位(office of a triumvir). (2)三人政治,三头政治(set of a triumvirs). **2** 三人的联合政治、三人组. **1st triumvirate**[加冠词 the]〖罗马史〗第一次三头政治:公元前 60 年庞培(Pompey)、凯撒(Julius Caesar)、克拉苏(Crassus)的联合政治. **2nd triumvirate**[加冠词 the]〖罗马史〗第二次三头政治:公元前 43 年安东尼(Mark Antony)、屋大维(Octavian Augustus)、李必达(Lepidus)的联合政治.

tri·une [tráiju:n] [ˋtraɪjun] *adj.* 三位一体的(3 in one). **tri·ú·ni·ty** *n.*

tri·va·lent [traivéilənt] [traɪˋvelənt] *adj.*〖化〗三价的(having a valency of 3).
tri·vá·lence, -len·cy *n.*

Trojan War/特洛伊战争

荷马史诗《伊利亚特》(Iliad)中描述了希腊军队与特洛伊军队在特洛伊城进行的英勇的攻防战. 图名为《大流士的画家》,是在壶面上描绘的特洛伊战争的场面(纳波利(Napoli)国立博物馆藏).



triv·et [trívit] [ˋtrɪvɪt] *n.* **1** (支撑锅、壶等于火上而附有三只脚及把手的)三脚架. ✲**2**《美》(置于桌上盛热菜用的)三脚金属盘(metal plate on 3 feet for a hot dish). ***right as a trivet***《口语》精神饱满,事事顺利(thoroughly or perfectly right). [可能为拉丁语 *tripes*(三只脚的)]

·**triv·i·al** [tríviəl] [ˋtrɪvɪəl] *adj.* **1** 不重要的,无足轻重的,琐碎的(of small value or importance, trifling):—*trivial matters* 琐事/ *a trivial loss* 轻微的损失. **2** (人格)轻浮的,浅薄的.

trív·i·al·ly *adv.* **trív·i·al·ness**, **trív·i·al·ism**, **trìv·i·ál·i·ty** [-ǽliti] [ˋælətɪ], **trív·i·a** *n.*

[拉丁语 *trivialis*←*trivium*(参照次项)]

triv·i·um [triviəm] [ˋtrɪvɪəm] *n.* 〖史〗三学科:中世纪的大学文科七门学科的前三门:语法(grammar)、修辞学(rhetoric)、逻辑学(logic). [拉丁语(*tri-* 3 + *via* 道),"三岔路,广场"之意]

tri-week·ly [tràiwí:kli] [ˌtraɪˋwiklɪ] *adj.* **1** 三周一次的,每隔三周发生[举行]的. **2** 一周三次的. —*adv.* **1** 每三周地(every 3 weeks). **2** 一周三次地(3 times a week).

tri·zo·mal [traizóuməl] [traɪˋzoməl] *adj.* 〖数学〗与三个平方根的和有关的(related to the sum of 3 square roots).

Tro·ad [tróuæd] [ˋtroæd] 特洛阿德:以小亚细亚西北部的古代城市特洛伊(Troy)为中心的地区.

troat [trout] [trot] *n.* 雄鹿发情时的鸣叫声(cry of a rutting buck). —*vi.* (发情的雄鹿)鸣叫.

tro·car [tróuka:/-kar] [ˋtrokar] *n.* 〖医〗套针,套管针:从体腔内除去液体的外科用器具.

tro·cha·ic [trəkéiik] [troˋkeɪk] 〖诗体〗*adj.* (用)扬抑格的(of or using trochees). —*n.* **1** 扬抑格(trochee). **2** [通常 pl.]扬抑格的诗.

tro·chal [tróukəl] [ˋtrokl] *adj.* 〖动〗轮状的(wheel-shaped). **trochal disc**〖动〗轮盘:轮虫类头部上的特殊运动器官(→图 ROTIFER).

tro·chan·ter [trəkǽntə/-tər] [trəˋkæntə] *n.* **1**〖解·动〗转子:大腿骨上部的突起,肌肉附着于骨骼上的地方(→图 SKELETON). **2**〖昆〗后肢转节:自脚基部算起的第二关节.

troche [trouʃ, troutʃ, tróuki/tróuki] [ˋtrokɪ] *n.* 〖药理〗锭[片]剂:圆形的锭剂. [希腊语 *trokhiskos* (*trokhos* 车轮的指小词),"小轮,小球,锭剂"之意]


tro·chee [tróuki:] [ˋtroki] *n.* 〖诗体〗(古典诗的)扬抑格(— ◡),(英诗的)长短格(⌣×). [希腊语 *trokhaios*(pous),"跑(脚)"之意]

troch·i·lus [trɔ́kiləs/trák-] [ˋtrakɪləs] *n.* **1** 长尾蜂鸟:埃及产的蜂鸟. 古代人相信此类动物以啄食鳄鱼的残食为生. **2** 蜂鸟(humming-bird). **3**〖建〗大凹线饰(scotia).

troch·le·a [trɔ́kliə/trák-] [ˋtraklɪə] *n.* (pl. **-ae**) 〖解〗滑车:眼球上部通过上斜肌的纤维质轮.

troch·le·ar [trɔ́kliə/trákliər] [ˋtraklɪə] *adj.* 〖解〗滑车的(of or connected with a trochlea). **trochlear muscle** 上斜肌:眼球上部倾斜的肌肉. **trochlear nerve**〖解〗滑车神经:第四脑神经. 支配上斜肌.

trivet / 三脚架



tro·choid [tróukɔid] [ˋtrokɔɪd] *n.* **1**〖数学〗摆线,次摆线:在直线、曲线上滚动的圆上或圆内的点所成的轨迹(→图 ROULETTE). **2**〖解〗滑车关节(pivot-joint). —*adj.* 〖解〗(关节)滑车状的.

tro·chóid·al *adj.*

tropaeolum/金莲花

图为原产于墨西哥及南美洲的蔓生植物开的金莲花. 通常有五枚花瓣. 作为园艺观赏而广被栽培.



tro·choid·es [troukɔ́idi:z] [troˋkɔɪdiz] *n.* 〖解〗滑车关节(pivot-joint).


trod [trɔd/trɑd] [trɑd] *v.* tread 的过去式.

trod·den [trɔ́dən/trád-] [ˋtrɑdn̩] *v.* tread 的过去分词. —*adj.* (小路)由踩踏所形成的,踏平的(formed by treading, beaten).

trog·lo·dyte [trɔ́glədàit/trág-] [ˋtrɑgləˌdaɪt] *n.* **1** (史前时代的)穴居人(cave-dweller, caveman). **2** 隐士(hermit). **3** 不懂人情世故的人.

tròg·lo·dýt·ic [-dítik] [-ˋdɪtɪk] *adj.*

troi·ka [trɔ́ikə] [ˋtrɔɪkə] *n.* **1** 三驾马车:由并排的三匹马来拖拉的一种俄国特有的马车. [俄语(←*troe* 3)] **2** 拉车的三匹并列的马. **3** 三人一伙. **4** 三大巨头.



Trollope/特罗洛普

特罗洛普曾因服务于爱尔兰中央邮政局的关系，而得以旅行世界各地. 其足迹遍布西印度群岛、北美、澳大利亚、南非等地. 并著有很多游记. 此外他的自传也很有名.

Tro·i·lus [tróuiləs, trɔ́iləs] [ˋtroɪləs, ˋtrɔɪləs]〖希腊传说〗特洛伊罗斯：普里阿摩斯(Priam)和赫卡柏(Hecuba)之子，为阿基里斯或译阿喀琉斯(Achilles)所杀. 据中世纪的传说其为克雷西达(CRESSIDA)所遗弃的情人.

Tro·jan [tróudʒən] [ˋtrodʒən] *adj.* 特洛伊的(of TROY¹)，特洛伊人的. ——*n.* **1** 特洛伊人. **2** 勤勉的人，奋斗者，勇士(person of great energy, endurance or bravery).

Trojan horse(1)[加冠词 the]〖希腊传说〗特洛伊木马(→Trojan War). (2)(渗透敌后的)颠覆[破坏]分子[集团].

Trojan War[加冠词 the]〖希腊传说〗特洛伊战争：斯巴达王妃海伦(HELEN)所引起，以阿伽门农(Agamemnon)为指挥官的希腊军队围攻特洛伊城的战争. 十年后特洛伊城终于被潜伏在拖进城中的木马(the Trojan horse)中的希腊军队攻陷. ✽

troll[1] [troul] [trol] *n.* **1** 卷钓鱼线的卷轴(reel). **2** (拖钓用)似鱼饵的微曲金属片(trolling-spoon).



——*vi.* **1** 轻松愉快地唱(sing out in carefree spirit). **2** (船后拖着钓线)拖钓.
——*vt.* **1** 朗声唱起. **2** 轮唱. **3** 拖钓(鱼).

troll[2] [troul] [trol] *n.*〖北欧神话〗山精特罗尔：原为独眼的巨人，后来在丹麦、瑞典的神话中被描绘成矮人的姿态，居住于地下或洞穴里.

trol·l(e)y [trɔ́li/tráli] [ˋtralɪ] *n.* **1** 吊运车：输送货物用的高架移动滑轮.
2 (小贩所用手推的或驴拖的)货车，手推车(costermonger's cart).
3《英》(施工用的)台车(low truck running on rails).
4 (亦作 **trolley-table**)《英》(运送餐饮的)餐车.
5 滑接轮：电车等触轮杆(trolley-pole)上端的轮子. 连接电车导电线(trolley-wire).
trólley-bùs(*n.*)《英》无轨电车.
trólley-càr(*n.*)《美》市区电车(tram).

trol·lop [trɔ́ləp/trál-] [ˋtraləp] *n.* **1** 自甘堕落的女人(slatternly woman, slut).
2 妓女(prostitute).

Trol·lope [trɔ́ləp/trál-] [ˋtraləp] **Anthony**～特罗洛普(1815～1882)：英国小说家. 以系列小说著称，包括以虚构的巴塞斯特(Barchester)地方为背景的《养老院长》(*The Warden*)、《巴塞斯特寺院》(*Barchester Towers*)、《巴塞斯特最后的纪事》(*The Last Chronicle of Barchester*)

trompe l'oeil/视幻觉画

巴特斯比(Martin Battersby)的作品(英国索尔兹伯里(Salisbury)蒙派森博物馆(Mompesson House)藏). 绘画精巧，栩栩如生.

等. ✽

trom·ba [trɔ́mbə/trám-] [ˋtrambə] *n.*〖音乐〗小号，小喇叭.

trom·bone [trɔmbóun, ˊ－/ trambóun, ˊ－] [tramˋbon, ˋtrambon] *n.* **1** 长号，低音伸缩长号：一种有次中音(tenor)或低音(bass)音域的大型金属管乐器. 以伸缩 U 形管来演奏(→图 BRASS).
2 (风琴的)长号音栓. **trom·bón·ist** *n.*

trompe l'oeil [trɔ́mp lʌ́i:/trámp][tramp ˋlʌi] 视幻觉画：静物等写真十分精密，十分逼真，乍看以为是实景. ✽
[法语 *trompe-l'wil*，字面上为"欺骗眼睛"之意]

·**troop** [tru:p] [trup] *n.* **1** (人、物的)队，组，一团(assembled company)：——*a troop of children* 一队儿童. **2** (鸟兽的)群：——*a troop of antelope* 一群羚羊.
3 [pl.]军队(armed forces). **4**〖军〗(上尉指挥下的)骑兵中队，(炮兵、装甲兵等的)中队. **5** 童子军中队.
——*vi.* 群集，成群(assemble, flock together)；组队移动，成群而来[去](come or go in great numbers).
——*vt.* 编制中队.
troop the color(s)〖英军〗举行军旗敬礼分列式.
tróop-càrrier(*n.*)运兵飞机[船].
tróop-shìp(*n.*)运兵船.
tróop-tràin(*n.*)运兵列车.

troop·er [trú:pə/-ər] [ˋtrupɚ] *n.* **1** 骑兵(cavalry soldier). **2** 骑兵马(cavalry horse). **3** 运兵船(troop-ship). **4**《澳·美》骑马的警察(mounted policeman).
swear like a trooper 破口大骂.

tro·pa·co·caine [tròupəkəkéin] [ˏtropəkəˋken] *n.*〖药理〗托派可卡因：从可可(coca)叶采取的局部麻醉药，产于爪哇.

tro·pae·o·lum [trəpí:ələm] [troˋpiələm] *n.* 金莲花(nasturtium)：金莲花属(*Tropaeolum*)植物的通称，其花似甲，叶似盾. ✽
[近代拉丁语. 源于拉丁语 *tropaeum*＝TROPHY.]

trope [troup] [trop] *n.* **1**〖修辞学〗(隐喻、反语等的)修辞，语言的修饰，比喻的用法(figurative use of a word). **2**〖教会〗附加句：中世纪教堂音乐中附加到素歌曲调上的旋律或解释句.


troph·ic [trɔ́fik/tráf-] [ˋtrafɪk] *adj.*〖生物〗营养的(of nutrition).
trophic nerves 营养神经：调节组织营养的神经.

troph·o·blast [trɔ́fəblà:st/tráfəblæst] [ˋtrafəˏblæst] *n.*〖发生学〗(胚胎)滋养层：主要是供给胚胎(embryo)营养的细胞层，亦有助于胎儿在子宫着床(→图 EMBRYO).
tròph·o·blás·tic [-blæstik] [-ˋblæstɪk] *adj.*

troph·o·neu·ro·sis [trɔ̀fənjuəróusis/tràf-] [ˏtrafənjuˋrosɪs] *n.* 营养性神经官能病：因神经的营养问题产生机能障碍而引起的病症.

·**tro·phy** [tróufi] [ˋtrofɪ] *n.* **1**〖古希腊·罗马〗战胜纪念碑：为纪念战胜，并用掳获的武器装饰的纪念碑. **2** (战争、狩猎等的)纪念品，战利品；(运动比赛等的)奖牌，奖品(prize)：——*a trophy of war* 战利品. **3** (装饰性、象征性的)纪念品，纪念物.
[法语 *trophée*←拉丁语 *trop(h)aeum*←希腊语 *tropaion*(←*trope* 败退←*trepo* 回，返)，"大败敌人的纪念碑"之意. 从前是将敌人的甲胄用木棒撑起]

trop·ic [trɔ́pik/tráp-] [ˋtrapɪk] *n.* **1**〖天文〗回归线：太阳赤纬增至最大时到达天球上的两个等纬度线. 与赤道平行，通过北纬 23°27′ 的线，谓北回归线(the tropic of Cancer)，通过南纬 23°27′ 的线，称为南回归线(the tropic of Capricorn).
2〖地理〗回归线：地球上 23°27′ 的纬线.
3 [the tropics]〖地理〗热带地方：南北回归线之间的



tropics/热带地方

位于南北回归线间的热带地方的世界地图. 一年之中太阳以赤道为中心，在南北回归线间的区域上空移动. 在北回归线上称夏至线，在南回归线上称冬至线.

地区. ✲

——*adj*. 热带的(tropical).

tropic bird 热带鸟:主要是指产于热带的热带鸟属(*Phaethon*). 与燕鸥(tern)相似的海鸟,脚有蹼并长有黑白横隔的羽毛. ✲

tropic of Cancer[加冠词 the]北回归线.

tropic of Capricorn[加冠词 the]南回归线.

[希腊语 *tropikos*(←*trepo* turn),"迂回,回归"之意]

·**trop·i·cal**[1] [trɔ́pikəl/trɑ́p-] [ˋtrɑpɪkl] *adj*. 1 热带的,热带性的,热带地方的:——*a tropical fish* 热带鱼/ *a tropical climate* 热带性气候.

2 酷热的(very hot);热情的(passionate);(植物如长在热带般)苍郁茂盛的.

tróp·i·cal·ly *adv*.

tropical year:→YEAR.

trop·i·cal[2] [trɔ́pikəl/trɑ́p-] [ˋtrɑpɪkl] *adj*. 隐喻的,比喻的(metaphorical, figurative).

tróp·i·cal·ly *adv*.

tro·pism [tróupizəm] [ˋtropɪzṃ]〖生物〗屈性,向性:动植物对外来的刺激而引起的运动.

tro·pol·o·gy [trəpɔ́lədʒi/-pɑ́l-] [tròpɑlədʒɪ] *n*. 1 字的比喻用法(figurative use of words). 2 (圣经的)比喻的解释(figurative interpretation).

trop·o·log·i·cal [trɔ̀pəlɔ́dʒikəl/trɑ̀pəlɑ́dʒ-] [ˌtrɑpəˋlɑdʒɪkl] *adj*.

tròp·o·lóg·i·cal·ly *adv*.

tro·po·pause [tróupəpɔ̀:z, trɔ́p-/tróup-, trɑ́p-] [ˋtrapəˌpɔz] *n*.〖气象〗对流层顶:对流层与平流层的界限(→图 ATMOSPHERE).

tro·po·sphere [tróupəsfiə, trɔ́p-/tróupəsfiər, trɑ́p] [ˋtrɑpəˌsfɪr] *n*.〖气象〗对流层:平流层以上的大气层. 温度随高度而减低(→图 ATMOSPHERE).

Tros·sachs [trɔ́səks, -əxs/trɑ́s-] [ˋtrɑsəks] [加冠词 the]特罗萨克斯隘道:位于英国苏格兰中部森林丛密的美丽溪谷.

·**trot** [trɔt] [trɑt] *n*., *v*. (-tt-) ——*n*. 1 [通常加不定冠词 a](马的)疾走,快跑:介于步行(walk)和疾驰(gallop)之间的步调. 右前脚和左后脚,左前脚和右后脚交互替换跑.

2 (人的)快走,小跑:——*proceed at a trot* 快步前进/ *go for a trot* 去小跑一阵.

3《美俗》(学习语言的)参考书.

on the trot《口语》连续地,不停地(on the go).

——*vi*. 1 (马等)快跑. 2 (人)快走,小跑〈*along*〉.

——*vt*. 1 使(马等)快跑. 2 使快走(一段距离). 3 使(人)奔波:——*trot a person off his legs* 使人走得筋疲力尽.

trot out(1)牵马出来让人看其步伐. (2)提出(议案). (3)炫耀地出示,显示(bring forward).

troth [trouθ; 美 + trɔ:θ] [troθ] *n*. 1 诚实,忠实(faith). 2 盟约;婚约(plighted word). 3《古》真实,事实(truth).

plight one's troth:→PLIGHT[1].

[古英语 *trēowth*. 与 truth 同一语源]

trots [trɔts/trɑts] [trɑts] *n*.《澳·口语》[pl.]驾驶马车疾驰竞赛(trotting-races);驾驶马车疾驰竞赛大会(trotting-race meeting).

Trot·sky [trɔ́tski/trɑ́t-] [ˋtrɑtskɪ] **Leon Lev Davidovich Bronstein**~托洛茨基(1879~1940);俄国革命领袖、前苏联外交、陆海军人民委员. 1918 年组建红军(the Red Army). 列宁死后党内斗争失败,1929 年流亡国外. 提倡"世界无产阶级不断革命论",批判斯大林政权. 1940 年流亡至墨西哥被斯大林派遣的特务暗杀.

Trót·sky·ism *n*.

Trót·sky·ist *n*.

trot·ter [trɔ́tə/trɑ́tər] [ˋtrɑtɚ] *n*. 1 快走[跑步]的马.

2 被训练为快步竞赛用的马(horse bred or trained for trotting).

3 [通常 pl.](作食用的猪等)动物的脚(animal's foot).

4 [pl.]《戏谑》人的脚(human feet).

trot·ting-race [trɔ́tiŋrèis/trɑ́t-] [ˋtrɑtɪŋˌres] *n*. 驾驶马车疾驰比赛:驾驶单马二轮马车疾驰的比赛.

trou·ba·dour [trú:bədùə/-dùər] [ˋtrubəˌdur] *n*. 1 11~13 世纪以法国南部为中心,欧洲各地以骑士精神及宫廷恋爱为主题,并用普罗旺斯语(Provence)作词来吟唱的抒情诗人. 2 (泛指)吟游诗人.

tropic bird/热带鸟

广布于热带、亚热带的热带鸟科的鸟类,如鹈鹕(Pelican)目的海鸟,目前已为人知的有三种. 尾羽为白色或红色,羽长约为体长的两倍. 脚有蹼. 图为红嘴的热带鸟(red-billed tropic bird). 尾白,背部有黑色横斑,嘴红色,尾羽极长. 分布于美国的太平洋岸及大西洋岸.



[法语←普罗旺斯语 *trobador*(←*trobar* 找出,做出,作诗)]

·**trou·ble** [trʌ́bl] [ˋtrʌbl] *n*. 1 忧虑,烦恼,苦恼;困苦,困难;灾难:——*What is the trouble with you?* 你怎么啦?/ *a heart full of trouble* 内心充满了烦恼/ *make trouble for a person* 给某人添麻烦/ *get a person out of trouble* 替某人解困.

2 [pl.]纷争,纠纷;骚乱,混乱:——*political troubles* 政治纠纷/ *family troubles* 家庭纠纷/ *make trouble* 带来麻烦.

3 (机器等的)故障.

4 疾病,病痛(disease):——*suffer from kidney trouble* 患有肾脏病/ *children's troubles* 儿童的疾病.

5 苦恼的原因,使人烦恼之物[人];缺点,短处:——*He is a great trouble to the family*. 他是家中的大累赘/ *The trouble with him is that he always wants to win*. 他的缺点就是太好强.

6 麻烦,困扰,辛苦,困难,不便(bother, inconvenience):——*be a great trouble to* 对…是件麻烦的事/ *put a person to trouble* 给人添麻烦/ *Thank you for your trouble*. 谢谢你倾力相助.

ask[***look***] ***for trouble***《口语》自找麻烦,自找苦吃.

be in trouble(1)处于困境. (2)将受处罚. (3)争执,引起纠纷. (4)《口语》(未婚女性)怀孕.

get into trouble(1)陷入困境,引起纠纷. (2)被处罚.

——*vt*. 1 使烦恼,使忧虑,使困扰(distress):——*be troubled about*[*with*]*money matters* 为金钱而烦恼.

2 使人遭受(病痛)之苦(cause pain to):——*I am troubled with neuralgia*. 我患有神经痛.

3 给…带来麻烦,使人费神:——*I am sorry to trouble you about such matters*. 我很抱歉让你为这种事费神./ *May I trouble you for the salt?* 麻烦你替我拿盐好吗?

4 扰乱(disturb):——*trouble the waters* 激起波涛.

——*vi*. [通常用于否定句]1 忧虑:——*Don't trouble about it*. 不要为此操心.

2 辛劳,费神:——*Don't trouble to explain*. 勿需费神解释./ *Please don't trouble*. 请不要麻烦.

tróuble-màker(*n*.)惹是非的人,惹麻烦的人,鼓动者.

tróuble-shòoter(*n*.)(1)(机器等的)故障修理员. (2)(外交、企业问题等的)调停者,解决纷争者.

·**trou·ble·some** [trʌ́blsəm] [ˋtrʌblsəm] *adj*. 1 使人苦恼或烦忧的(causing trouble).

2 麻烦的,困难的:——*a troublesome problem* 棘手的问题.

tróu·ble·some·ly *adv*.

tróu·ble·some·ness *n*.

troub·lous [trʌ́bləs] [ˋtrʌbləs] *adj*.《古·文语》多难的(full of troubles);动乱不安的(agitated).

trough [trɔ:f, trɔf/trɔ:f, trɑf] [trɔf] *n*. 1 (狭长木制的)水槽,饲料槽.

2 (西点店的)揉面粉槽.

3 洗矿槽.

4 引水道,排水沟.

5 谷,狭长的凹处[坑洼].

6〖气象〗(气压的)槽:两个高气压之间,狭长伸展的低压部.

trough of the sea 波浪间的凹处(hollow between 2 waves).

trounce [trauns] [trauns] *vt*. 1 痛打[殴打](beat severely);惩治(castigate).

2 击败(defeat heavily).

3 斥责,辱骂(scold, abuse).

troupe [tru:p] [trup] *n*. (演员、马戏团等的)班,队,团(company, troop).

tróup·er *n*. 1 (剧团的)团员,成员;演员(actor). 2 忠实协助的同僚(staunch colleague).

·**trou·ser** [tráuzə/-zər] [ˋtrauzɚ] *n*. (亦作 ***a pair of trousers***)[pl.]裤子:——*He bought a new pair of trousers*. 他买了一件新的裤子.

tróu·ser·ing *n*. 裤料.

tróuser-clìps(*n*.)骑自行车者将裤管在脚踝处夹紧用的夹子.

tróuser-prèss(*n*.)压裤线机.

[古形 *trouse*←爱尔兰语·盖尔语 *triubhas*. 现在的形态是受 drawers 的影响,原本是单数形式]

trous·seau [trú:sou, - ˊ] [ˋtruso, truˋso] *n*. (pl. **-seaus**, **-seaux**[-z] [-z])嫁妆,妆奁(bride's outfit).

trout [traut] [traut] *n*. (pl. 通常 **trout**)鳟:鲑科鲑属(*Salmo*)等的淡水鱼通称. 生活于北半球温带、或较寒冷地方的湖泊、河流地区,为珍贵的食用鱼. ✲

old trout《俗·轻蔑语》女人,婆娘(woman).

trou·vere [tru:vέə/-vέər] [truˋvɛr], **-veur** [-və́:/-və́:r] [-vɚ] *n*. 法国北部的吟游诗人:11~14 世纪左右活跃于法国北部的叙事诗人.

[法语←古法语 *trover*(找出,作出). 参照 TROUBADOUR]


trove [trouv] [trov] *n*. :→TREASURE-trove.

tro·ver [tróuvə/-vər] [ˋtrovɚ] *n*.〖法律〗1 (由发现而取得的)动产的取得. 2 (亦作 **action of trover**)侵占诉讼:从前是指对发现他人所有物而非法侵占者所提出的损害赔偿诉讼.

trow [trou; 英 + trau] [tro] *vt*.《古》想,相信(think, believe).

trow·el [tráuəl] [ˋtrauəl] *n*., *v*. (《英》-ll-) ——*n*. 1 (水泥匠等用的)镘刀,抹子. 2〖园艺〗花铲. ✲ ——*vt*. 用镘刀涂[抹].

trowel/镘刀,抹子



trout/鳟鱼 鲑科中一生皆在淡水里生活的是鳟,一般指鲑鳟及溪鳟、樱花钩吻鳟而言. 图为褐鳟 Brown trout.



Troy[1] [trɔi] [trɔɪ] 特洛伊：小亚细亚西北部的古都，曾于特洛伊战争(the TROJAN War)时被希腊军包围．在 1870～1890 年间德国考古学家施利曼(Heinrich Schliemann)在希萨尔利克(Hissarlik)发掘到特洛伊古城遗迹以前，人们皆认为是个虚构的传说故事．

troy[2] [trɔi] [trɔɪ] *n*.（亦作 **troy weight**）金衡，金衡制：贵金属等的衡量法．1 金衡磅(1b.)＝12 盎司(ounce)，240 pennyweight，5 760 grain.
[可能是法国中北部特鲁瓦(*Troyes*)市最初使用的衡量单位而得名的]

trs. 《略》transpose.

tru·ant [trúːənt] [ˋtruənt] *n*. **1** 旷课[职]者(one who absents himself from duty or business)；逃学的学生．**2** 怠惰者，玩忽职守者．
play truant 逃学，旷课，怠惰，玩忽职守．
——*adj*. **1** 逃学的，旷课的．**2** 懒惰的，怠惰的，玩忽职守的(shirking, idle)，游荡的，闲逛的(loitering, wandering).
trú·an·cy *n*.

truce [truːs] [trus] *n*. **1** 停战，休战(temporary cessation of hostilities)；休战协定．**2** (劳苦、痛苦暂时的)休止，中断(respite).
trúce·less *adj*.
truce of God〖史〗上帝的休战：中世纪教会命令某一天或节日停止私斗．

truck[1] [trʌk] [trʌk] *n*. **1** 交易，以物易物(barter)．**2** 代以实物偿付工资(的制度)(practice of paying workmen in goods)．**3** 交涉，生意，交际，交往(dealings, intercourse)．**4** 小货物，零星杂货(small wares)．**5**《口语》无价值之物，垃圾，废物(odds and ends, trash, rubbish)；废话，胡说(nonsense)．**6**《美》应市场销售所需而种的蔬菜(market-garden produce)：——*a truck farm* 商品蔬菜农场．
——*vt*. **1** 交易，以物换物(exchange, barter)．**2** 以支付实物的方式交易．
——*vi*. **1** 做买卖，交易(bargain, trade)〈*in*〉．**2** 以物换物的方式交易．

·**truck**[2] [trʌk] [trʌk] *n*. **1** 货车，卡车．**2**《英》(铁路的)无篷货车．**3** 手推车；〖铁路〗(车站月台的)搬运行李的推车．**4**〖铁路〗转向车，台车．**5**〖海〗桅顶：桅杆的顶端装设的平圆板，有孔可穿绳索以便升降旗子．
——*vt*. 用 truck 运送[装载]．
trúck·age *n*. **1** (用 truck)搬运，运送；搬运费，运费．**2** 靠 truck 供给．
[可能是 TRUCKLE(古义为"滑轮")的短缩形]

truck·le [trʌ́kl] [ˋtrʌkl] *n*. **1** 小轮，脚轮．**2** (通常 truckle-bed)推拉床：装有小轮的矮床，不用时可推入其他床下．从前为佣人所用．
——*vi*. **1** 靠脚轮移动．**2** 屈从，谄媚(submit obsequiously, cringe)〈*to*〉．
[拉丁语 *trochlea*(滑轮)←希腊语 *trokhilia*．动词是自 truckle-bed 衍生，原义为"睡在折叠床"之意]

truc·u·lent [trʌ́kjulənt] [ˋtrʌkjələnt] *adj*. **1** 残酷的，野蛮的，粗暴的(showing ferocity or cruelty)．**2** (语言、文章等)尖酸的，富攻击性的(aggressive, savage, harsh).
trúc·u·lent·ly *adv*.
trúc·ulence, **-len·cy** *n*.

trudge [trʌdʒ] [trʌdʒ] *vi*., *vt*. 吃力地走，蹒跚地走(walk laboriously)．——*n*. 跋涉，沉重疲惫的步行(laborious or wearisome walk).

trudg·en [trʌ́dʒən] [ˋtrʌdʒən] *n*.（亦作 **trudgen stroke**)〖游泳〗爬泳：两臂交互前伸，两腿做剪式运动的游泳法．
[因 19 世纪英国的游泳名将特拉金(John *Trudgen*)的名字而命名]

:**true** [truː] [tru] *adj*. **1** 确实的，实在的，有事实根据的：——*prove true* 证明是真实的/ *Is it true that he refused?* 他真的拒绝了吗?
2 真正的，真实的(agreeing with reason)：——*the true heir* 真正的继承人．
3 真诚的，纯正的(real, genuine)：——*true gold* 纯金/ *true friendship* 真诚的友情．
4 正确的，适当的(correct, proper).
5 (动植物等)纯种的．
6 确切的，可靠的；完全一致的；逼真的：——*the true time* 确切的时间/ *true to nature* 逼真．
7 (声音等)调子准确的(in good tune)；(车轮、柱子



Truman/杜鲁门
1945 年罗斯福(F. D. Roosevelt)死后，就任美国总统．第二次世界大战末期，决定投下原子弹攻击日本本土．

truffle/块菌
图为采块菌的妇人．"块菌风味丰腴"是讲究吃的人一致称赞的．这种块菌生长于地面下，因此要靠特殊训练的狗或猪以其嗅觉去寻找才能挖掘到．



trumeau/门中柱
巴黎圣母院(Notre Dame Cathedral)的正门．门间的门柱除可当支柱外，尚有表现庄严气氛的功能．





trumpet-lily/麝香百合
原产于日本.又名(easter lily).茎直立,先端开着芳香纯白的喇叭花.可作插花之用,因而被广泛地栽培.欧美常于复活节时使用.

等)在正确的位置的(in correct position);水平的(level).
8 忠实的,可信赖的(loyal, faithful)〈*to*〉:——*be true to one's word* 遵守诺言.
9 诚实的(sincere):——*a true heart* 诚实的心.
come true(梦等)实现,如愿以偿(be realized in fact).
out of*(*the*)*true(门等)歪斜,位置不正(not in correct or exact position).
——*adv.* 真实地,正确地,忠实地(truly):——*Tell me true.* 老实告诉我.
——*vt.* 使确实地调整[安装](机器等);使正确,配准.
true bill〖史〗或《美语》大陪审团签署的起诉状:大陪审团(Grand Jury)对起诉状认为足够付诸公审时,陪审长所签署的起诉书.
trúe-blùe(*adj.*, *n.*)(对正义等)忠诚的(人),节操坚定的(人).
trúe-bòrn(*adj.*)嫡出的,道地的,纯正的(of genuine birth).
trúe-brèd(*adj.*)纯种的,血统纯正的.
true-love[-lover's]knot 同心结:象征对爱情忠贞的结带.

truf·fle [tráfl] [ˋtrʌfl] *n.* 块菌:产于欧洲中南部的块菌属球根(*Tuber*)食用菇的通称,尤指黑孢块菌(*T. melanospora*).通常是黑色疣状外皮覆盖的花瓣形菇,具有浓郁的香味,是餐桌上的珍品. ✽

trug [trʌg] [trʌg] *n.*《英》(庭院用之有把的)浅篮(shallow gardenbasket).

tru·ism [trú:izəm] [ˋtruɪzm] *n.* 公认的真理,不言而喻(self-evident truth);陈词滥调,老生常谈(hackneyed truth, platitude).

trull [trʌl] [trʌl] *n.*《古》妓女(prostitute).

·**tru·ly** [trú:li] [ˋtrulı] *adv.* **1** 真正地,真实地,诚恳地(sincerely):——*a truly courageous act* 真正有勇气的行为/ *I am truly grateful.* 我由衷地感谢.
2 忠实地,诚实地.
3 正确地,确实地:——*be truly stated* 叙述正确地.

Tru·man [trú:mən] [ˋtrumən] **Harry S.** ~杜鲁门(1884~1972):美国政治家及第33任总统(1945~1953). ✽

tru·meau [trumóu] [truˋmo] *n.* (pl. **-meaux** [-móuz] [-ˋmoz])〖建〗门中柱(出入口之中央设柱用来分割开口部的)正门中柱(→图 DOOR). ✽

trump[1] [trʌmp] [trʌmp] *n.*《古·诗》喇叭(trumpet);喇叭声.

trump[2] [trʌmp] [trʌmp] *n.* **1**〖扑克牌〗王牌:暂时领先其他三组的牌.
2《口语》杰出的人,卓越的人(person of surpassing excellence),乐善好施的人(very helpful person).
trun up trumps《英口语》运气好,结果较预期为佳(turn out well or successfully).
——*vt.* **1**〖扑克牌〗用王牌切牌.
2〖扑克牌〗用王牌取胜.
3 使出最后法宝.
——*vi.* 使出王牌.
trump up 捏造,杜撰(话、借口)(fabricate, invent).
trúmp-càrd(*n.*)(1)〖扑克牌〗可决定哪一张牌是王牌而摊开的牌.(2)最后一招,最后的法宝(valuable resource).
[TRIUMPH(废义"王牌")的变形]

trump·er·y [trámpəri] [ˋtrʌmpərı] *n.* **1** 虚有其表之物(worthless finery);无用的废物(rubbish).
2 胡说八道(nonsense).
——*adj.* **1** 虚有其表的,欺骗的(showy but worthless, delusive).
2 浅薄的,肤浅的(shallow).
[古法语 *tromperie*←*tromper*(欺骗)]

·**trum·pet** [trámpit] [ˋtrʌmpıt] *n.* **1** 小号,小喇叭(→图 BRASS).
2 风琴的簧管.
3 喇叭状之物;喇叭状助听器;传声器;(水仙花的)管状花冠.
4 (象的吼声等)似喇叭声.
——*vt.* **1** 以号角通知[宣布]. **2** 庆祝(celebrate).
——*vi.* **1** 吹喇叭.
2 (象等)如喇叭似的吼叫.
trúmpet-crèeper(*n.*)凌霄花(*Campsis radicans*):凌霄花属,开红色或橙色喇叭花的植物.
trúmpet-flòwer(*n.*)开喇叭状花的植物的通称.
trúmpet-lìly(*n.*)麝香百合 *Lilium longiflorum*:尤指日本产的百合. ✽
trúmpet-màjor(*n.*)(军乐队等的)号手长.
trúmpet-shèll(*n.*)梭尾螺:梭尾螺科大型的卷贝.
trúmpet-vìne(*n.*)=trumpet-creeper.

trum·pet·er [trámpitə/-ər] [ˋtrʌmpıtɚ] *n.* **1** 喇叭手,(骑兵队等的)号手.
2 喇叭鸟:产于南美洲的喇叭鸟科(*Psophia*)属大型鸟的通称.鹤类的近亲,鸣叫声音如吹奏喇叭. ✽
3 产于澳大利亚、新西兰的吠鱼(*Latris*)属食用海产鱼.捞起时发出如吹喇叭的吠声.
trumpeter swan 喇叭鹄(喇叭天鹅)(*Cygnus buccinator*):产于北美洲,是叫声大而响亮的野生大天鹅.



trumpeter/喇叭鸟
以亚马孙河流域的热带林为栖息中心,目前已知有3种.平时在地上活动,偶尔在树上停留,很少飞翔,成鸟不过小鸡大,在树干的洞里产卵.图为淡翼喇叭鸟(pale-winged trumpeter).

trun·cate [trʌ́ŋkeit; *v.* 英 + − ˊ] [ˋtrʌŋket] *adj.* =truncated.

——*vt.* 截短，切掉（树木、圆锥等的）顶端（cut short, cut off the top or end）；删减（引用句等）.

trun·cá·tion *n.*

[拉丁语 *truncare*（缩减，不完备）]

trun·cat·ed [trʌ́ŋkeitid; 英 + − ˊ −] [ˋtrʌŋketɪd] *adj.* **1** 截去顶端的：切掉圆锥、角锥的顶端，使成为与底面平行的平面. ✲

2 斜截的：把棱或立体角斜截的.

3〖结晶学〗缺棱的：结晶或结晶体等角被切掉的.

4〖生物〗似前端被切除后的形状的，截形的（looking as if the tip or end were cut off）.

trun·cheon [trʌ́ntʃən] [ˋtrʌntʃən] *n.* **1**（警察的）警棍（club）. **2**（作为权威之标记的）权杖（baton, staff）. ——*vt.* 用棒打.

trun·dle [trʌ́ndl] [ˋtrʌndl] *n.* **1** 脚轮，小车轮（small wheel）. **2** 灯笼形轮（lantern-wheel）：两块平行的圆盘间沿着圆周用圆筒结合起来的轮子. 和镶齿轮（cog-wheel）的齿啮合传动旋转. **3** 操作风琴音栓用的两根横臂的滚轴. **4** 滚动，滚转.

——*vt.* **1** 使滚，使转（cause to roll）. **2** 用车搬运（draw along on wheels or in a wheeled vehicle）.

——*vt.* **1** 转，滚（roll）. **2** 用脚轮移动.

·**trunk** [trʌŋk] [trʌŋk] *n.* **1** 树干（main stem）.

2（身体的）躯干（body without the head and limbs）：——*a long trunk* 修长的躯干.

3〖解〗（神经、血管等的）干，主要部分（main body）.

4 =trunk line.

5 大皮箱，大型旅行箱，《美》（汽车的）装货[行李]处（boot）；（放鱼的）鱼槽.

6 象鼻（elephant's nose）：——*The elephant picked up a log with its trunk.* 那只象用鼻子举起圆木.

7〖建〗（圆柱的）柱身.

8 通风道（shaft）；导管，水管.

9 [pl.] =trunk-hose.

10 [pl.]（游泳、拳击用的）短裤.

trúnk·fùl *n.* 一满箱.

trúnk·less *adj.* 无躯干的.

trúnk·càll（*n.*）长途电话.

trúnk·fish（*n.*）箱鲀；箱鲀科（*Ostracion*）属及近缘鱼类的通称. 体型呈箱状，有六角形的坚硬鱼鳞.

trúnk·hòse（*n.*）短裤：16～17 世纪流行的短裤（→图 DOUBLET）.

trunk line（铁路、电话、电报等的）干线.

trunk road 干道.

[古法语 *tronc*←拉丁语 *truncus*"削掉树枝的树，树干"之意]

trun·nion [trʌ́njən] [ˋtrʌnjən] *n.* **1** 炮耳：炮身两侧的圆筒形突出部分. 用以支撑炮身于炮架上（→图 CANNON）. **2** 耳轴：支持蒸气机的汽缸，使蒸气通过的中空突出轴.

Truron. 《略》*Truronensis* 特鲁罗的（主教）（(bishop) of Truro）. ▶ 英国康沃尔（Cornwall）郡特鲁罗的主教用以代替姓的签名.

[拉丁语]

truss [trʌs] [trʌs] *n.* **1**《英》（干草、稻草、麦秆等的）一捆[束]（bundle of hay or straw）. ▶ 新的干草 60 磅，旧的干草 56 磅，麦秆 36 磅的一捆.

2〖园艺〗穗状花：茎的顶端呈群生的花轴，长无梗的小花.

3〖工学·建〗(1)架构，结构，桁架：支持桥梁、屋顶等的骨架、结构. (2)承受屋檐突出部分的构架.

4〖海〗能使下部帆桁以桅为轴、水平旋转并将帆桁固定于桅柱的铁环索具.


5〖医〗脱肠带，疝带：压迫肠的脱出口，防止脱肠（疝气）的外科用具.

——*vt.* **1** 束成捆，包成包裹（tie or pack in a hundle or parcel）⟨*up*⟩；绑紧，扎紧（tie or fasten closely or securely）⟨*up*⟩.

2（烹饪前）将鸡翅[脚]和鸡身用串肉签串在一起.

3〖史〗束紧（紧身裤（hose）的）带子（fasten the points or laces）⟨*up*⟩.

4 紧绑（马的）四肢（tie up），把（人的）两手紧绑（在身上）（tie up the arms of）.



truncated/截去顶端的

5 用架构支撑.

·**trust** [trʌst] [trʌst] *n.* **1** 信用，信赖，信任：——*have* [*put*] *no trust in him* 不信任他.

2 被信赖的人[物]（person or thing confided in）：——*He is our sole trust.* 他是我们惟一能信赖的人.

3 确信，（有把握的）期待（confident expectation）⟨*that*+从句⟩：——*I have a trust that he will soon be well.* 我确信他将会很快痊愈.

4 信用贷款，赊账：——*obtain goods on trust* 以信用贷款买东西.

5（由信赖而产生的）责任（responsibility）：——*be in a position of trust* 身负重任.

6〖法律〗(1)信托：将受益人的对土地、财产的权利，转移于受托人管理的一种信任关系. (2)信托财产，信托物件：——*He created trusts for his children.* 他为孩子们设定了信托财产. (3)受托人.

7 托管，委托（duty committed to one's care）：——*hold the property in trust* 保管财产 / *commit a child to a person's trust* 将孩子委托某人照顾.

8 托管物，委托物：——*This property is a trust, not mine.* 这财产是托管物，不是我自己的.

9〖商〗企业合同，托拉斯，联合企业：为防制销售竞争，而以管理生产、流通为目的，把有关生产、销售诸企业组织起来的团体. 特别是握有参加企业的大多数或全部股份的组织.

in trust 受托的，代为保管的.

on trust (1)完全相信：——*take his statement on trust* 完全相信他所说的话. (2)信用借贷，赊账交易.

——*vt.* **1** 信任，信赖，相信（have faith or confidence in）；依赖（rely on）：——*I have never trusted him.* 我从来没有相信过他. / *His account can't be trusted.* 他的说明不能被相信.

2 确信；期待（hope）：——*I trust to hear better news.* 我期待可听到更好的消息. / *I trust* (*that*) *he is not hurt.* 我确信他没有受伤.

3 委托，信托（commit care or safety of）⟨*to, with*⟩；把（东西）托管（于某处）（place）⟨*in*⟩：——*I can't trust him with my key.* = *I can't trust my key to him.* 我不能把钥匙托给他保管. / *He can be trusted with a secret.* 他是可靠的人，让他知道秘密无妨.

4 放心让…做…（allow）⟨*to do*⟩：——*You can't trust him to do the work.* 你不能放手让他去做那份工作. / *We can't trust him out of our sight.* 我们不放心让他离开我们的视线.

5 托卖…，赊贷（give credit）⟨*for*⟩：——*trust a customer for the goods* 让顾客赊账购物.

——*vi.* **1** 信赖，信用⟨*in*⟩；依赖，依靠（rely）⟨*to*⟩：——*In God we trust.* 我们相信神（▶ 美国的货币上刻的文字）. / *trust to luck* 靠运气 / *trust to one's memory* 靠记忆. **2** 确信，期待.

investment trust 信托投资：分散投资于各种有价证券，运用所得利益归于投资者为业务的公司.

trust company 信托公司，信托银行：创始于 1822 年，指受人信托代行管理和处理各种财产业务的商业机构. 以美国最为发达.

trust territory（联合国的）托管地.



tsetse/舌蝇，采采蝇 分布于非洲的吸血性苍蝇，咬人及牛马等动物，是传染病病源的传染媒介.



tuatara/鳄蜥
体长50～80厘米，黄褐色，背脊线上并排长着刺状鳞．有蜥蜴及鳄鱼的双重特征．头顶部所长的、被透明鳞覆盖的头顶眼已逐渐退化，此为鳄蜥的一大特征．鳄蜥为夜行性动物，以昆虫类为食，成长迟缓，需20年才成熟．鳄蜥可说是“活的化石”，是繁荣于中世代鳄蜥目中惟一的残存种．

trus·tee [trʌstíː] [trʌsˈti] *n.*〖法律〗**1**（他人财产等的）受托人，保管人．
2（协会、团体等的）董事，监事．
3《美》第三债务人：受到查封通告（trustee process）的债务人以外的人．
Public Trustee[加冠词 the]《英》公共受托人：受托执行遗言、管理财产的官吏．
trustee process〖美法律〗查封通告［手续］：债务人在第三者手中的动产、财产、债权等因法院下达命令而履行受查封的手续．
trustee stock 信托资金用于合法投资的股票．

trus·tee·ship [trʌstíːʃip] [trʌsˈtiʃɪp] *n.* **1**〖法律〗受托人的职位［权能］（position of a trustee）．**2** 托管：联合国把某地域委托某国代为统治．

trust·ful [trʌ́stfəl] [ˈtrʌstfəl] *adj.* 确信无疑的，完全信任的（full of trust, confiding）；容易相信的．
trúst·ful·ly *adv.*
trúst·ful·ness *n.*

trust·wor·thy [trʌ́stwə̀ːði/-wɔ̀ːr-] [ˈtrʌst-ˌwɜ·ðɪ] *adj.* 可信任的，值得信赖的，可靠的（worthy of trust, reliable）．
trúst·wòr·thi·ness *n.*

trust·y [trʌ́sti] [ˈtrʌstɪ] *adj.*《古》值得信赖的，可信任的（trustworthy）．
——*n.*（授予特权的）模范囚犯（trustworthy convict）．
trúst·i·ly *adj.*
trúst·i·ness *n.*

·truth [truːθ] [truθ] *n.*（pl. **truths** [truːðz, -θs] [truðz, -θs]）*n.* **1** 真，真理（quality or state of being true）：——*God is truth*. 神是真理/ *Beauty is truth, truth beauty*. 美即是真，真即是美/ *a lover of truth* 爱真理的人．
2 忠诚，诚实（loyalty, honesty）．
3（机械等的）精确度（accuracy）．
4 真相，事实，真实（what is true）：——*Tell me the truth*. 告诉我真相．/ *God's truth* 绝对的事实/ *The truth is that I forgot*. 老实说我忘了．/ *fundamental truths* 基本的事实．
5 真实性：——*doubt the truth of a rumor* 怀疑传闻的真实性/ *There is some truth in what he says*. 他说的话多少有其真实性．
in truth《文言》实际上，事实上（in fact）．
to tell the truth = ***truth to tell*** 老实说，事实是．

truth·ful [trúːθfəl] [ˈtruθfəl] adj. **1** 诚实的，说实话的，不欺瞒的（habitually speaking the truth, not deceitful）．**2** 实在的，真实的（true）．
trúth·ful·ly *adv.*
trúth·ful·ness *n.*

:try [trai] [traɪ] *v.*（**tries**; **tried**; **-ing**），*n.* ——*vt.* **1** 试图做…，努力（make an effort, endeavor）〈*to do*〉：——*try one's best* 尽全力/ *try to get it finished* 尽量将它完成/ *Try to behave better*. 请有礼貌一点．
2 尝试，试试看（make an experiment in order to find out）：——*Try how far you can throw*. 试试你能投多远．/ *try walking without a crutch* 不用拐杖走走看/*try something easier* 试试看较容易的．
3 试验，试用（test）：——*try one's skill* 试验技能/ *Try a glass of this wine*. 尝尝这杯葡萄酒．
4 审理［裁判］（事件），使（人）受审：——*He was tried for murder*. 他因杀人而受审．/ *Which judge will try the case?* 哪位法官将审判这案件？
5 严厉考验，过度使用（subject to a severe test or strain）：——*Don't try your eyes with that small print*. 不要过度使用你的眼睛看字体太小的印刷品．/*My patience has been sorely tried*. 我的耐性快被逼到极点了．
6（亦作 ***try out***）提炼（脂肪等），精炼（extract by heat, render）．
7 把（木板等）用刨子刨平（dress to a perfectly flat surface）．
——*vi.* 试做，努力：——*Try harder next time*. 下次要更努力点．
try for 想得到（目的、地位等）（attempt to attain）；想到达（场所）．
try it on《英》想以…骗（人）〈*with*〉．
try on 试穿（衣服等）（put on the test fit）．
try one's hand 作首次尝试，试试看．
try out 考验，彻底试验（put to the test, test thoroughly）．
——*n.* **1** 试图，尝试（attempt）：——*have a try at it* 试试看/ *He had three tries and failed each time*. 他已试过三次，却都失败了．**2**〖橄榄球〗达阵得分．（1）攻方的球员在对方极阵（In-goal）内以球触地．（2）因（1）而得到的分数（3分）．**3**（亦作 **try for point**）〖美式足球〗给予达阵得分的队伍加分的机会．抱球触对方极阵区地面时得4分，得分后再以触地点与边线平行线的任何一点攻门，如踢进球门横木上方为攻门成功加两分．
trý -òn（*n.*）（1）试一试看．（2）（衣服样式的）试穿．（3）《口语》企图欺骗．
trý -òut（*n.*）（1）试运转．（2）（戏剧的）试演．（3）（演员等的）选拔．（4）选拔赛．
trysail [tráisəl] [ˈtraɪsl]（*n.*）〖海〗纵桁帆：在暴风雨时小而坚固的纵帆，以代替平常用帆．
trý -squàre（*n.*）直角尺：两支尺成直角组合的木匠用尺，用以测量短的垂直面（→图 SQUARE）．
trý -wòrks（*n.*）鲸油精制机［装置］．

try·ing [tráiiŋ] [ˈtraɪɪŋ] *adj.* **1** 尝试的（that tries）．**2** 难堪的，辛苦的，疲倦的（exhausting）．**3** 使人恼怒的，难忍的（exasperating, difficult to bear）．
trýing-plàne（*n.*）〖木工〗二度刨：长而重的刨，专用来刨削粗的木材（→图 PLANE2）．
trýing-squàre（*n.*）直角尺（TRY-square）．

tryp·a·no·some [trípənəsòum] [ˈtrɪpənəˌsom] *n.* 鱼鞭虫；鱼鞭虫属（*Trypanosoma*）鞭毛虫类的通称．寄生于人、动物的血液中，系昏睡症的病原体．
［希腊语 *trupanon*（穿孔虫）＋*sōma*（体）］

tryp·sin [trípsin] [ˈtrɪpsɪn] *n.*〖生化学〗胰蛋白酶：胰脏所分泌出来的胰蛋白酶元，在小肠内受肠激酶活化而成的酵素．能水解蛋白质为氨基酸．

tryp·tic [tríptik] [ˈtrɪptɪk] *adj.* 胰蛋白酶的，由胰蛋白酶引起的（of or produced by trypsin）．

tryp·to·phan [tríptəfæn] [ˈtrɪptəˌfæn] *n.*〖生化学〗色胺酸：动物发育所必需的无色氨基酸，是一个有光泽的板状结晶体，消化时因胰蛋白酶作用而形成的．存在于干酪、血清蛋白、弹性硬蛋白等处，若缺乏则引起贫血现象．

tryst [traist, trist] [traɪst, trɪst] *n.*《古·文语》**1** 约定会晤（appointed meeting）．**2** 约会（appointment）．**trýsting-plàce**（*n.*）约会的地点．

tsar，czar [zɑː/zɑr] [tsɑ, zɑr] *n.* **1**〖史〗（帝俄时的）皇帝，沙皇（emperor of Russia）．▶ 1482年左右莫斯科大公巴锡洛维奇（Ivan Basilovich）所用的称号．1917年以前为历代俄国皇帝所沿用．**2** 皇帝，拥有极大权力者（person with great authority）．
［俄语 *tsar*．可追溯至拉丁语 *Caesar*（参照 CAESAR）］

tsar·e·vich，czar- [zɑ́ːrivitʃ] [ˈzɑrəˌvɪtʃ] *n.*〖史〗（帝俄时的）皇子（son of a tsar）．▶ 英国误用为皇太子、王位继承人之意．

tsa·rev·na，cza- [zɑːrévnə] [zɑˈrɛvnə] *n.*〖史〗（帝俄时的）公主（daughter of a tsar）．

tsa·ri·na，cza- [zɑːríːnə] [zɑˈrinə]，**tsa·ritsa，cza-** [zɑːríːtsə] [zɑˈritsə] *n.*〖史〗（帝俄时的）皇后（empress of Russia）．

tsar·ism，czar- [zɑ́ːrizəm] [ˈzɑrɪzm̩] *n.*（俄皇的）专制［独裁］政治．
tsár·ist *adj.*，*n.*
tsar·ís·tic *adj.*

tset·se [tsétsi] [ˈtsɛtsɪ] *n.*（亦作 **testse-fly**）舌蝇，采采蝇：分布于非洲热带地方的采采蝇属（*Glossina*）苍蝇的通称．是人和动物传染病的媒介，尤指昏睡症病源鱼鞭虫（trypanosome）的媒介．✿
［茨瓦纳（TSWANA）语］

T. S. H.《略》Their Serene Highnesses 殿下．

tsu·na·mi [tsunáːmi] [tsuˈnamɪ] *n.* 海啸：（因海底地震所引起）海面巨大涨落的现象．

Tswa·na [tswáːnə] [ˈtswɑnə] *n.* **1**（1）[the Tswanas]茨瓦纳人：居住于非洲南部奥兰治河（Orange R.）与赞比西河（Zambezi R.）之间地区的黑色人种．（2）茨瓦纳族的人．**2** 茨瓦纳语：班图（Bantu）语系的语言．

T. T.《略》**1** teetotallar 绝对禁酒主义者．**2** Tourist Trophy．**3** tuberculin-tested 作结核菌素检查的．

t. t. d.《略》three times daily 一日三次．

T. U.《略》Trade Union 工会．

tu·art，too- [túːɑːt/-ɑrt] [ˈtuɑrt] *n.* 原产于澳大利亚西部的桉树木材．质坚硬且色泽明亮．
［澳大利亚土著语］

tu·a·ta·ra [tùːətáːrə] [ˌtuəˈtɑrə] *n.* 鳄蜥：只栖息于新西兰北岛周围小岛的原始爬虫类．外形如蜥蜴，骨骼似鳄．✿
［毛利语（*tua* 背上＋ *tara* 刺）］



tuba/低音大号
金属管乐器中最粗、最长的乐器，能吹奏出最低声音. 低音大号的名称源于罗马军队用的喇叭. 1820年左右，德国开始使用现在形状的低音大号. 低音大号与大提琴合奏效果极佳.

*__tub__ [tʌb] [tʌb] *n.*, *v.* (**-bb-**)——*n.* **1** 桶，盆. **2** 一桶之量：——*a tub of water*[*butter*]一桶水[奶油]. **3** 〖海〗《轻蔑语・戏谑》又慢又不好看的船. **4** (宽短的)练习用艇(boat for practice rowing). **5** 〖矿〗矿车，搬运矿石用的桶. **6**《英口语》沐浴(bath)：——*He seldom has a tub.* 他很少洗澡. ——*vt.* **1** 在桶[盆]中洗，使洗澡. **2** 置于盆中，装入木桶. **3** 使…用练习艇练习. ——*vi.* **1** 沐浴，洗澡. **2** 用练习艇练习. **túb-thùmper**(*n.*)《轻蔑语・戏谑》情绪激动而大声吼叫的传道者[演说家].


tu·ba [tjú:bə/tjú:-] [\`tjubə, \`tubə]*n.*〖音乐〗**1** 低音大号：通常为广口径低音金属吹管乐器的通称. 次中音低音大号(tenor tuba)、低音大号(bombardon)、萨克斯号(saxhorn)、苏泽低音大号(sousaphone)等(→图 BRASS). ✽**2** 低音号吹奏者. **3** 低音音栓：强风压奏出的强烈音的音栓.

tub·by [tʌ́bi] [\`tʌbɪ] *adj.* **1** 桶状的(tub-shaped)；矮胖的(short and fat, round, corpulent). **2** (乐器)钝音的，缺乏共鸣的(dull-sounding, lacking resonance).

*__tube__ [tju:b] [tju:b] *n.* **1** (尤指输送、保存液体用的)筒管(long hollow cylinder, pipe)：——*a glass tube* 玻璃管/ *a test tube* 试管. **2** (装有颜料、牙膏等的)小软管：——*a tube of toothpaste* 一管牙膏. **3** (管乐器的)管(main body of wind instrument). **4** (轮胎的)内胎：——*the inner tube of a tyre* 轮胎的内胎. **5** 〖解・动〗管，管状器官. **6**《口语》(尤指伦敦地铁的)隧道，地下铁路：——*go by tube* 乘地铁去. **7** 《美》〖电子工学〗真空管(thermionic valve). ——*vt.* **1** 在…装上管子. **2** 将…装入管内.

túbe·less *adj.* (轮胎)无内胎的.
tubed *adj.* (比赛用马)将管子插入气管的.
bronchial tube 支气管.
túbe-fòot(*n.*)管足：棘皮动物臂上的毛管状突起物(→图 STARFISH).

tu·ber [tjú:bə/tjú:bər] [\`tubɚ] *n.* **1** 〖植〗块茎：储蓄养分的块状地下茎，如马铃薯等. ✽ **2** 〖解〗结节，隆起(rounded swelling or protuberant part).
[拉丁语，"瘤，肿胀"之意]



tuber/块茎
多数植物的块茎储有养分，可供食用.

tu·ber·cle [tjú:bəkl/tjú:bər-] [\`tubɚkl] *n.* **1** (骨等的)瘤状突起(small rounded projection). **2** 〖医〗结节；结核节. **3** 〖植〗小块茎，瘤状突起，小隆起(wart-like excrescence, small tuber).

tu·ber·cu·lar [tjubə́:kjulə/tjubə́:rkjulər] [tu\`bɚkjələ] *adj.*
tubercle bacillus 结核菌(*Myobacterium tuberculosis*). [拉丁语 *tuberculum*(前项 *tuber* 的指小词)]

tu·ber·cu·lin[tjubə́:kjulin/tjubə́:r-] [tu\`bɚkjəlɪn] *n.*〖医〗结核菌素：培养结核菌，将其制成诊断或治疗结核用的无菌注射液.
tuberculintest结核菌素检查法：检查结核的方法. 由注射于皮下的结核菌素的反应来诊断有无感染.
tubérculin-tèsted *adj.* (奶牛所产的牛奶)经结核菌素试验反应阴性的.

tu·ber·cu·lo·sis [tjubə̀:kjulóusis/tjubə̀:r-] [tu,bɚkjə\`losɪs] *n.*〖医〗**1** 结核(病)：身体组织因结核菌形成结核的传染病. **2** (亦作 **pulmonary tuberculosis**)肺结核：肺部产生结核的病症.

tu·bér·cu·lous *adj.* 患结核病的，结核(性)的.
[近代拉丁语，源于拉丁语 *tuberculum*(参照 TUBERCLE)]

tu·ber·ose [*adj.* tjú:bəròus/tjú-；*n.* tjú:bəròuz/tjú:brouz] [*adj.* \`tubə,ros；*n.* \`tub,roz] *adj.* **1** 有结的，结核性[状]的(tuberous). **2** 〖植〗块茎性[状]的. ——*n.* 晚香玉(*Polianthes tuberosa*)：产于热带的龙舌兰科，类似百合的球根植物. 漏斗状，开香味浓郁的白花. ✽



tuberose/晚香玉
叶淡绿色，细长，乳白色穗状的花有单瓣及重瓣两种，开于茎的上部. 夏威夷人将其做成花环.

tu·ber·os·i·ty[tjù:bərɔ́siti/tjù:bərás-][,tubə\`rɑsətɪ] *n.* **1** 块茎，结核(tuberous formation or part). **2** 〖解・动〗(骨骼的)粗隆：肌肉所附着的骨头突起物.
[拉丁语 *tuberosus*(参照←*tuber* TUBER). 与 tuberous 同一语源]

tu·ber·ous [tjú:bərəs/tjú:-] [\`tubərəs] *adj.* **1** 〖植〗块茎(状)的(of the form or nature of a tuber). **2** 有结核的，结核性的(covered or affected with, bearing, tubers).

tú·ber·ous·ly *adj.* **tú·ber·ousness** *n.*
tuberous root 块根：如块茎般粗大而无芽的根.

tu·bic·o·lous [tju:bíkələs/tju:] [tu\`bɪkələs] *adj.* (环节动物、轮虫、蜘蛛等)栖息于管状巢里的，管栖的(living in a tube).

tu·bi·lin·gual[tjù:bilíŋgwəl/tjú:-] [,tubə\`lɪŋgwəl] *adj.* (蜜雀等)有管状舌的(having a tubular tongue).

tub·ing [tjú:biŋ/tjú:-] [\`tjubɪŋ] *n.* **1** [集合名词]管类(tubes). **2** 管的一节. **3** 管类材料(material for tubes).

tu·bi·pore [tjú:bipɔ̀:/tjú:bipɔ̀r] [\`tubɪ,por] *adj.* 管珊瑚的. ——*n.* 管珊瑚(organ-pipe coral)：管珊瑚属(*Tubipora*)的珊瑚通称.

tu·bu·lar [tjú:bjulə/tjú:bjulər] [\`tubjələ] *adj.* **1** 圆筒(状)的，管状的(tube-shaped). **2** 以管制成的，



Tudor/都铎样式的

被认为是都铎样式建筑物代表的汉普顿宫(Hampton Court)较古老的部分.都铎样式是经由德国弗兰德尔(Flandre)、法国等地传入的欧洲文艺复兴样式与英国固有的哥特样式传统互相结合而成的.华丽的高烟囱及装饰精巧的石造建筑为其特征.

由管组成的(constructed with or consisting of tubes).

tú·bu·lous *adj.*

tu·bule [tjú:bju:l/tjú:-] [ˋtubjul] *n.* (动植物的)细管,小管(small tube).

T. U. C. 《略》Trades Union Congress《英》英国工会代表大会.

tuck[1] [tʌk] [tʌk] *n.* **1**〖裁缝〗缝褶:在一定间隔的把布撮缝起来作成连续的衣绉褶,用作装饰或缩小尺寸之用. **2**〖海〗船尾的突出部分. **3**《英俗》食物(eatables),(尤指馅饼等)甜点类(sweets and pastry). **4** 打褶,折起,塞入之物. **5**(亦作 **tuck-net**, **tuck-seine**)(将拖网捕到的鱼捞起来的)抄网.

——*vt.* **1**〖刺绣〗(在衣服上)打褶,缝绉褶.

2 挤进去,塞进去〈*away*〉.

3 折起,卷起〈*up*〉;将(毛毯、衣服等边)折进,插进(thrust or turn the ends or edges of)〈*in*〉.

4 以毯子包裹(人).

tuck in[*into*]《俗》饱餐一顿(eat heartily).

túck-in(*n.*)(1)盛餐(hearty meal).(2)(女衬衫的)缝褶设计.

túck-òut(*n.*) = tuck-in(*n.*)(1).

túck-shòp(*n.*)(尤指学校内的)糖果店.

tuck[2] [tʌk] [tʌk] *n.*《古》**1** 喇叭的吹奏(blast, flourish). **2** 击鼓声(beat, tap).

tuck·er[1] [tʌ́kə/-ər] [ˋtʌkɚ] *n.* **1** 作衣褶的人,缝绉褶的装置. **2** 17～18 世纪妇女用以披围颈部、肩部带有花边的亚麻布.

best bib and tucker 盛装.

tuck·er[2] [tʌ́kə/-ər] [ˋtʌkɚ] *vt.*《美口语》使疲惫,使精疲力竭(tire, weary)〈*out*〉.

tuckered out 精疲力竭(exhausted, worn out).

tuck·er[3] [tʌ́kə/-ər] [ˋtʌkɚ] *n.*《澳口语》食物(food).

túcker-bàg[-bὰx](*n.*)(步行旅行者携带的)食物袋[盒].

tuck·et [tʌ́kit] [ˋtʌkɪt] *n.*《古》小喇叭的华丽吹奏(flourish on a trumpet).

-tude [-tjù:d/-tjú:d] [-ˌtjud] *suf.* [名词后缀]表示"性质"、"状态"之意(例 *altitude*, *attitude*).

Tu·dor [tjú:də/tjú:dər] [ˋtudɚ] 都铎王朝,都铎王室:亨利五世(Henry V)殁后,都铎(Sir Owen Tudor)与王妃卡特琳(Catherine)结婚,从亨利七世起(1485)至伊丽莎白一世(Elizabeth Ⅰ,1603)为止的英国王朝,称为都铎王朝.共传 5 代,历经 119 年.

——*adj.* **1** 都铎王朝的. **2** 都铎样式的.(1)英国哥特式(Gothic)建筑后期的,注重垂直效果的建筑样式.✽(2)指都铎王朝风格的住宅建筑.其特征为以木材为骨架,外面砌砖并以灰泥涂墙,包括讲究的烟囱及山墙、华丽突出的窗子、极富装饰的内部装潢等.

Tù·dor·ésque[-dərésk] [-dɔrˋɛsk] *adj.*

Tudor arch 都铎拱门:有都铎建筑样式所用的四个中心点的拱形.

Tudor rose 都铎玫瑰花饰:都铎家的传统纹章上,有五片裂瓣玫瑰的装饰图案.尤指亨利七世用作纹章的约克(York)家族白玫瑰与兰卡斯特(Lancaster)家族红玫瑰的组合.✽

Tues. 《略》Tuesday 星期二.

:Tues·day [tjú:zdi, -dei/tjú:z-] [ˋtuzdɪ] *n.* 星期二(third day of the week).


[古英语 *Tiwesdag*, "*Tiw* 之日"之意.拉丁语 *dies Martis*(*Mars* 之日)的转写. *Tiw* 是日耳曼之神与罗马的马尔斯(MARS)被视为同一体]

tu·fa [tjú:fə/tjú:-] [ˋtjufə] *n.*〖地质〗泉华:矿泉等多孔质碳酸石灰的沉淀物.

tu·fá·ceous [-féiʃəs] [-ˋfeʃəs] *adj.*

[意大利语,*tufo*(参照次项)的异形]

Tudor rose / 都铎玫瑰





tug-boat/拖船

近代大功率拖船对停泊在港内的巨大船只的拖曳上有很大的贡献,它也用于小船的拖曳及海难救助等.

tuff [tʌf] [tʌf] *n.*〖地质〗凝灰石:凝成岩的一种,由细粒火山碎屑物固结而成.

[法语 *tuffe*←意大利语 *tufo*←拉丁语 *tophus*]

tuft [tʌft] [tʌft] *n.* **1**(线、发、羽毛等的)束(bunch). **2**(草木等)丛,簇. **3**(以前牛津、剑桥大学的贵族子弟所戴帽子的)金穗.

——*vt.* **1** 在…装上缨子. **2**(在床垫、坐垫等上)以一定间隔钉上装饰纽扣[穗子].

túft·ed *adj.* **1**(鸟)有穗状羽毛的,有冠毛[羽冠]的(crested). **2**(植物)簇生的,成簇的(clustered);花开成穗状的.

túft·y *adj.*

tug [tʌg] [tʌg] *v.*(-gg-),*n.* ——*vt.* **1** 强拉,用力拖曳(pull with great effort or violently). **2** 用拖船拖(tow by means of a tug-boat).

——*vi.* **1** 用力拉(make vigorous pull)〈*at*〉. **2** 奋斗.

——*n.* **1** 拖扯(violent pull). **2**(马车的)缰绳(trace);(链、皮带等)用以拖曳的用具. **3**(亦作 **tug-boat**)拖船(small powerful boat for towing ships). ✽

tùg-of-wár(*n.*)(1)决战,激战(decisive or severe contest).(2)拔河比赛.

tug·ric [tʌ́grik] [ˋtʌgrɪk] *n.* 特格里克:蒙古的主要货币单位,=100 蒙戈(mongo).


tu·i [tú:i] [ˋtuɪ] *n.* 蜜雀,帕逊鸟(能学人语)(*Prosthemadera novaeseelandiae*,Parson-Bird):产于新西兰的食蜜鸟科的鸟.蓝绿色羽毛,喉部有白色穗羽.

[毛利语]

Tui·ler·ies [twí:ləri:] [ˋtwilərɪz] 土伊勒里宫:位于巴黎塞纳(Seine)河北岸的皇宫,1564 年卡特琳·德梅迪西(Catherine de Médicis)开始建造,然后增建两翼房屋,并与罗浮宫(the Louvre)连接.1871 年巴黎公社(Commune de Paris)之役时毁于战火.

tu·i·tion [tju:íʃən/tju:-] [tuˋɪʃən] *n.* **1** 教育,教授(teaching, instruction). **2** 学费.

tu·í·tion·al, **tu·í·tion·ar·y**[-ʃənəri/-nèəri] [-ʃənˌɛrɪ] *adj.*



tulip/郁金香 1554年驻土耳其的奥地利大使在君士坦丁堡(Constantinople)附近看见此花，于是引进欧洲，受到欧洲各国人民所喜爱，经过品种改良，特别是荷兰珍贵品种的球根成为商人投机的对象，出现所谓郁金香狂热时代(1634～1637)，后因价格暴跌，许多投机者也因此而破产. 法国小说家大仲马(Alexandre Dumas)的小说《黑色郁金香》就是描写这段时期的名著.



tulip-tree/美国鹅掌楸
原产于北美东部的落叶乔木，高20～30米，每年5～6月间枝头开像郁金香的花. 树材可做家具.

:tu·lip [tjú:lip/tjú:-] [ˋtjuləp] *n.* **1** 郁金香：百合科山慈姑属(*Tulipa*)球根性植物通称，春天开花，为鲜艳的单色或有斑点的钟状及杯状花，是人工栽培品种. ✽ **2** 郁金香的花.
túlip-ròot(*n.*)线虫病：微小的线虫所引起的谷草类疾病. 茎下部肿大如球根状.
túlip-shèll(*n.*)(1)正旋螺(*Fasciolaria tulipa*)产于北美东岸的旋螺科(*Fasciolariadae*)的海产卷贝. (2)正旋螺的贝壳，郁金香状海贝.
túlip-trèe(*n.*)(1)美国鹅掌楸(*Liriodendron tulipifera*)：产于北美的木兰科鹅掌楸属乔木，木材质白柔软，开大朵黄绿色郁金香状的花. ✽ (2)开郁金香状花的木兰属(*Magnolia*)树木的通称.
túlip-wòod(*n.*)(1)美国鹅掌楸木材：多用于家具等的装饰. (2)美国鹅掌楸以外颜色木纹鲜艳的树木. (3)(2)的木材.
[土耳其语 *tülbend*，"turban(草)"如字面之意. 源于花形象头巾]

tulle [tju:l/tu:l] [tul] *n.* 柔细的网状薄纱，可作女装或面纱之用.
[法国西南部原产地之名]

Tul·ly [tʌ́li] [ˋtʌlı] 塔利. ► 西塞罗(Marcus Tullius CICERO)的俗称.


tul·war [tʌ́lwɑ:/-wɑr] [ˋtʌlwɑr] *n.* (印度的)弯刀.

tum [tʌm] [tʌm] *n.* 《幼儿语·戏谑》肚子(stomach).

tu·ma·ta-ku·ru [tù:mətəkúəru] [ˌtumətəˋkuru] *n.* 产于新西兰的鼠李科灌木. 树身长满刺，毛利(Maori)人常以此用来纹身.

***tum·ble** [tʌ́mbl] [ˋtʌmbl̩] *v.* (**-bled**; **-bling**), *n.* —*vi.* **1** 跌落，跌倒(fall)〈*down, over, off, from*〉：—*tumble down the stairs* 从楼梯上跌下来 / *tumble over a stone* 被石头绊倒了.
2 翻滚(roll)；(睡觉时)翻身.
3 急忙或仓促地行动：—*tumble into bed* 急急忙忙地钻上了床.
4 翻跟头，翻转而飞(turn end over end in flight).
5 (建筑物等)崩塌，倒塌(fall into ruin)：—*The barn is going to tumble down.* 谷仓快要倒塌了.
6 绊跌(stumble)〈*on, into*〉.
7 (亦作 ***tumble home***)(船侧外板)向内侧倾斜.
—*vt.* **1** 使跌倒，打翻(cause to fall).
2 使倾毁，使倒塌(overthrow).
3 扰乱，使紊乱(handle roughly).
4 抛出，扔出；扔散：—*I was tumbled out of the car.* 我被扔出车外.
tumble to 《俗》恍然大悟，了解(understand, grasp).
tumble up 急忙地跑到甲板上.
—*n.* **1** 跌倒，跌落(fall)：—*have a slight [nasty] tumble* 轻轻地[重重地]一跌.
2 翻跟头.
3 混乱，紊乱(confusion)，杂乱堆积如山(confused heap)：—*Things were all in a tumble.* 事态完全是一片混乱.
túmble-bùg(*n.*)(1)金龟子：常翻滚兽类粪便并将卵产于其中的数种金龟子类昆虫. (2)金龟子科甲虫(dor beetle).
túmble-dòwn(*adj.*)破毁的，就要倒塌的(falling or fallen into ruin).

tuning-fork / 音叉



túmble-hòme(*n.*)〖海〗船舷内倾：船侧外板的上部向内侧倾斜90°以上.
túmblewèed(*n.*)《美》风滚草：当植物于夏末秋初结实后，其茎便在接近地面之处折断成球形团状物，随风滚动之时便将种子散布于各地.

tum·bler [tʌ́mblə/-blər] [ˋtʌmblɚ] *n.* **1** 翻跟头的人，表演特技者(acrobat).
2 (亦作 **tumbler-pigeon**)翻头鸽：飞翔时会突然翻仰其头于背上的一种鸽子.
3 (无柄、无脚的)平底大玻璃杯. ► 原为圆底或倒三角形底，不能直立.
4 (扣枪的扳机以拨动击锤的)倒板.
5 转换栓：锁头内部旋转部分(→图 LOCK2).
6 〖机〗转臂，转筒；摆动转向齿轮，转向轮.
take a tumbler (**to**)《澳》突然领悟(understand suddenly).
tumbler bearing 齿轮换向轴承；轴承脱离或震开原位，以使齿轮在支撑它的轴上转动.
tumbler gear〖机〗换向齿轮，反转齿轮装置(tumbling gear).
tumbler switch 倒扳开关：通过装有弹簧可上下拨动的杠杆进行开关的电路装置.

tum·bling [tʌ́mbliŋ] [ˋtʌmblıŋ] *n.* 翻跟头.
túmbling-bàrrel(*n.*) = tumbling box：滚桶(用以搅拌混合物及磨光金属制品).
túmbling-bày(*n.*)河流[运河]的出口(outfall from a river or canal)；有河水流入的蓄水池.
túmbling-bòb(*n.*)使机器能回复原定位置的装有吊锤的杠杆或机器手臂.
tumbling box 转磨机，打磨滚桶：一种旋转摩擦，研磨预先放入旋转圆筒内的金属制品或铸造物的装置.
tumbling gear〖机〗换向齿轮，反转齿轮装置：变换工作机械等输送方向的装置.

tum·brel [tʌ́mbrəl] [ˋtʌmbrəl], **-bril** [-bril] [-brıl] *n.* **1** (附有液压提升装置能使车厢倾斜的)倾卸车；(尤指)肥料搬运车(tip-cart). **2** (法国大革命期间的)囚车. **3** (两轮的)弹药[枪械]搬运车(ammunition cart).

tu·me·fy [tjú:mifài/tʃú:-] [ˋtumə,faɪ, ˋtu-] *vt.* **1** 使肿胀(cause to swell, make tumid). **2** 夸张,吹嘘(make turgid or bombastic). —— *vi.* **1** 肿胀. **2** 得意,自大.

tù·me·fác·tion [-fækʃən] [-ˋfækʃən] *n.*

tu·mes·cent [tju:mésənt/tʃu:-] [tuˋmɛsn̩t, tu-] *adj.* 肿胀的(swelling up, becoming tumid).

tu·més·cence *n.*

tu·mid [tjú:mid/ɪtʃú:-] [ˋtumɪd, tu-] *adj.* **1** (身体某部分)肿胀的,隆起的(swollen, inflated). **2** (文体等)夸张的,言过其实的(inflated, bombastic).

tú·mid·ly *adv.*

tu·míd·i·ty *n.*

tum·my [tʌ́mi] [ˋtʌmɪ] *n.* 《幼儿语 · 口语》肚子(stomach).

tu·mo(u)r [tjú:mə/tʃú:mər] [ˋtumɚ, tu-] *n.* 肿瘤,(局部的)肿胀(local swelling);〖医〗赘瘤,瘤.

tú·mor·ous *adj.*

benign tumour 良性瘤.

maligant tumour 恶性瘤.

·**tu·mult** [tjú:məlt/tʃú:-] [ˋtumʌlt, tju-] *n.* **1** 喧闹,喧哗:—— *a great tumult in the street* 街上的喧闹. **2** 动乱,暴动(riot). **3** 心情烦乱,兴奋,激动(confused and excited state of mind):—— *in a tumult* 心情激动.

tu·mul·tu·ous [tjumʌ́ltjuəs/təmʌ́ltʃuəs] [tjuˋmʌl-tʃuəs, tu-] *adj.*

tu·múl·tu·ous·ly *adv.*

tu·múl·tu·ous·ness *n.*

tu·mu·lus [tjú:mjuləs/tʃú:-] [ˋtumjələs, tju-] *n.* (pl. **-li** [-lài] [-,laɪ]) 古坟,冢(ancient sepulchral mound, barrow).
[拉丁语(← *tumere* 膨胀)"丘,冢"之意]

·**tun** [tʌn] [tʌn] *n.* **1** (装葡萄酒、啤酒等的)大酒桶(large cask). **2** 酒的容量单位,通常相当于 252 加仑(约 954 升).

tu·na [tjú:nə/tʃú:-] [ˋtunə] *n.* (pl. (1,2)-**nas**, -**na**) **1** 金枪鱼(tunny). **2** (食用的)金枪鱼肉(tuna-fish). **3** 《新西兰》产于新西兰的萨克兰氏鳗(鲡)(*Anguilla sucklandii*).

yellow-fin tuna 黄鳍金枪鱼(*Thunnus albacares*).
[美洲西班牙语,3 为毛利语]

tun·dra [tʌ́ndrə, tún-] [ˋtʌndrə] 冻原:广布于北欧、亚洲北美高纬度地方树木稀少的大平原,冬季被冰雪覆盖,夏季生长苔类、地衣类、矮灌木等.

·**tune** [tju:n/tʃu:n] [tun, tjun] *n.*, *v.* (**tuned**; **tun·ing**) —— *n.* **1** 曲,歌曲,旋律,曲调(melody):—— *a popular tune* 流行歌曲/ *play a tune on the piano* 用钢琴弹一曲.
2 (歌唱、演奏的)正确音调:—— *sing in* [*out of*] *tune* 以正确的[不正确的]调子唱.
3 一致,调和,协调(agreement, harmonious relation):—— *in* [*out of*] *tune with one's surroundings* 能适应[不能适应]环境.
change** one's **tune 改变态度[意见].
in tune (1)调子正确,适合. (2)(机械、身体等)顺利舒适,正常运作(in order or proper condition). (3)(与…)协调(in harmony)〈*with*〉.
out of tune (1)不正确. (2)(机械等)运作不顺畅. (3)(与…)不协调,不相配〈*with*〉.
to the tune of 总数达…:—— *profit to the tune of* £500利润总数达到 500 英镑.
—— *vt.* **1** 调整(乐器的)音调,调音.
2 使调和,使适合(bring into harmony).
3 使顺利,使成良好的状态(bring into a proper or desirable condition).
4 调整(引擎).
5 〖无线电〗调整(收音机的)频率(adjust):—— *tune the radio to a wavelength* 调整收音机至某频道.
—— *vi.* 协调,调和(be in harmony).
tune in 调收音机以收听(某台节目).
tune out 关掉收音机.
tune up (1)提高声音(raise one's voice). (2)(交响乐团演奏前等)调弦,调音. (3)调整(引擎).

tún·a·ble *adj.* 《古》正确的调子,优美的旋律(harmonious).

tune·ful [tjú:nfəl/tʃú:n-] [ˋtunfʊl, tjun-] *adj.* 旋律优美的,音调和谐的(melodious, musical).

túne·ful·ly *adv.* **túne·ful·ness** *n.*

tune·less [tjú:nlis/tʃú:n-] [ˋtunlɪs] *adj.* **1** 不合调子的(untuneful, unmusical);不成调子的(not in tune). **2** 《古》(鸟)不唱歌的,(乐器)不能发出乐声的(songless, silent).

túne·less·ly *adv.*

túne·less·ness *n.*

tun·er [tjú:nə/tʃú:nər] [ˋtunɚ, tju-] *n.* **1** 调音师. **2** (收音机的)调谐器.

tung·sten [tʌ́ŋstən] [ˋtʌŋstən] *n.* 〖化〗钨(wolfram):有延展性的铁灰色重金属,含于各种钨矿石中,熔点高,可作电灯的灯丝、电触点、火星塞等或用于练制高速合金钢,元素符号 W,原子序数 74,原子量 183.85.

túng·stie [-stik] [-stɪk] *adj.*
[瑞典语(*tung* 重的 + *sten* 石)]

tu·nic [tjú:nik/tʃú:-] [ˋtunɪk] *n.* **1** 短袖束腰外衣(罩衫):古代希腊、罗马人所穿的长达膝盖的短袖衣(→图 TOGA). **2** (1)警官、军人所穿的紧身短上衣. (2)妇女穿的宽松长上衣. (3)妇女、小孩穿的附皮带的运动服. **3** 〖解 · 动〗(器官等的)被膜,(海鞘类的)被囊. **4** 〖植〗外种皮,膜皮,鳞茎皮:种子等的外侧薄皮.

tu·ni·ca [tjú:nikə/tʃú:-] [ˋtunɪkə] *n.* (pl. **-cae**) 〖解 · 动〗包膜,被囊(tunic).

tu·ni·cate [tjú:nikit/tʃú:-] [ˋtunɪ,ket] *n.* **1** 〖动〗被囊动物:原索动物门(Urochordata)尾索类动物. 身体覆有坚硬的外壳. 幼生期有脊索. 如海鞘类等. **2** =ascidian. —— *adj.* **1** 〖动〗覆有被囊的(enclosed in a sheath);尾索类的. **2** 〖植〗(如球根般)有数层外衣[鳞片]的(having concentric layers).

tu·ni·cle [tjú:nikl/tʃú:-] [ˋtjunɪkl̩, tu-] *n.* 〖教会〗主教或副助祭在圣餐式时穿在白长衣(alb)外面的短上衣,与辅祭礼服(dalmatic)相似.


tun·ing-fork [tjú:niŋfɔ̀:k/tʃú:niŋfɔ̀rk] [ˋtunɪŋfɔrk] *n.* 音叉:乐器调音用的 U 字形钢音叉. ✽


Tu·nis·i·a [tju:níziə, -nísɪə/tʃu:-] [tu,nɪʃɪə] 突尼斯:非洲北部的共和国,西邻阿尔及利亚,东南与利比亚相接. 原为法国属地,1956 年独立,首都突尼斯(Tunis). ✽ **Tu·nís·i·an** *adj.*, *n.*

Tunisia/突尼斯

突尼斯主要出口产品是磷矿、原油等. 北部海岸地带属于地中海型气候,适合农耕. 图为突尼斯南部接近撒哈拉沙漠的绿洲.







tunnel/隧道
贯通蒙布朗(Mont Blanc)的大圣伯纳德山口(Great St. Bernard)隧道的剖面图. 隧道以通风工程最为重要.

·**tun·nel** [tʌ́nəl] [ˋtʌnḷ] *n.*, *v.* (《英》**-ll-**)——*n.* **1** 隧道,地道. ✲ **2** (动物挖掘的)洞穴. **3** (矿山的)坑道. **4** 轴道:船舶等螺桨轴的套管或管. ——*vt.* 挖隧道;挖地道前进:——*tunnel one's way* 挖隧道前进. ——*vi.* 挖隧道;挖隧道前进.

tun·ny [tʌ́ni] [ˋtʌnɪ] *n.* 金枪鱼:青花鱼科食用鱼的通称. 例如长须金枪、云裳金枪、鲣等.
[拉丁语 *thunnus*← 希腊语 *thunnos*]

tup [tʌp] [tʌp] *n.*, *v.* (**-pp-**)——*n.* **1** 公羊(male sheep, ram). **2** 打桩机或汽锤等的锤头. ——*vt.* (与雌羊)交配(copulate with).

tu·pe·lo [tú:pilòu] [ˋtupə͵lo] *n.* (pl. **-los**) **1** 紫树:产于北美沼泽瑞桐科紫树属(*Nyssa*)落叶乔木的通称. 野生于河岸及沼泽地,高约 30 米. **2** 紫树的木材.


Tu·pi [tú:pi] [ˋtupɪ] **1** (1)[the Tupis]土俾族:居住在巴西,尤指亚马孙河流域的南美印第安人. (2) 土俾族的人. **2** 土俾语.

tuquo·que [tju:kwóukwi, tu:kwóukwei] [tju-ˋkwokwɪ] (对谴责反唇相讥的用语)你也是,你也那么做过,彼此! 彼此!
[拉丁语=you too]



turaco/食芭蕉鸟(吐勒可鸟)
仅产于非洲,大约有 20 种,身长 35～70 厘米,尾长,翼短. 羽色灰、褐或白,但亦有美丽的红色及鲜艳的绿色. 栖息于森林或大草原的树林间,以强健的双脚四处攀爬搜寻果实. 图为南非食芭蕉鸟(knysna turaco).

turbine/气轮机,涡轮机





Turk's cap/土耳其帽百合
为百合属中分布最广的花,广布于欧洲至西伯利亚地区,开有独特气味的肥厚花朵.

tu·ra·co, tou- [túərəkòu] [ˋturə͵ko] *n.* (pl. **-cos**) 食芭蕉鸟(吐勒可鸟):产于非洲,食芭蕉鸟科(Musophagidae)鸟类的通称. 有长尾及羽冠. ✲

tur·ban [tə́:bən/tə́:r-] [ˋtɝbən] *n.* **1** 头巾:中东伊斯兰教徒男子所戴的包头布巾. 为一种麻、棉、丝等制成的围巾式包头布. **2** 妇女用之头巾帽(→图 SACK1);(美国南部、西印度群岛黑人妇女用来包头的颜色鲜丽的)棉制头巾.
turban lily 头巾百合:广布于西伯利亚等地的野生百合,开有黑紫色斑点的暗红色花.
[土耳其语 *tülbend*← 波斯语 *dulband*]


tur·ba·ry [tə́:bəri/tə́:r-] [ˋtɝbərɪ] *n.* 《英》**1** 泥煤采掘场,泥煤田(place where turf or peat is dug). **2** 〖法律〗(他人土地上的)泥煤采掘权(right of digging turf).

tur·bid [tə́:bid/tə́:r-] [ˋtɝbɪd] *adj.* **1** (液体、颜色等)混浊不透明的(muddy, thick, not clear). **2** (烟等)浓的,厚的. **3** 混乱的,杂乱的(confused, disordered).
túr·bid·ly *adv.* **tur·bíd·i·ty**, **túr·bid·ness** *n.*

tur·bi·nal [tə́:binəl/tə́:r-] [ˋtɝbɪnḷ] *adj.* 螺旋状的,陀螺状的(turbinate). ——*n.* 〖解〗鼻甲骨(turbinate bone).

tur·bi·nate [tə́:binit/tə́:r-] [ˋtɝbənɪt], **-nat·ed** [-nèitid] [-͵netɪd] *adj.* **1** (贝壳)涡卷形的(with whorls decreasing rapidly in size). **2** 〖植〗倒圆锥形的(inversely conical).
turbinate bone〖解〗鼻甲骨:鼻内的涡卷形骨.

tureen/有盖的盛汤器



tur·bine [tə́:bin, -bain/tə́:r-] [ˋtɝbɪn,-baɪn] *n.* 气轮机，涡轮机：借水流、蒸气、气体等流体的能量而引起旋转运动的机械. 圆筒或圆盘周围的叶片及轮叶因受流体作用而作高速旋转，可用于船舶、飞机、发电机等的动力设备. ✲
[法语←拉丁语 *turbo*(涡卷，陀螺)]

tur·bo- [tə́: bou-/tə́:r-] [ˋtɝbo-] *pref.* "涡轮的""涡轮推动的"之意.
túrbo-dỳnamo [**-gènerator**] (*n.*)涡轮发电机.
túrbo-jèt (*n.*)(1)涡轮喷气发动机. (2)涡轮喷气式飞机.
túrbo-pròp (*n.*)(1)涡轮螺旋桨发动机. (2)涡轮螺旋桨式飞机.

tur·bot [tə́:bət/tə́:r-] [ˋtɝbət] *n.* **1** 产于大西洋的大鸮眼鲽(*Scophthalmus maximus*). **2** 与 1 相似的鲽类比目鱼. 如产于美国加利福尼亚州的钻石鲽(diamond flounder)等.

tur·bu·lent [tə́:bjulənt/tə́:r-] [ˋtɝbjələnt] *adj.* **1** 动乱的，骚乱的(disturbed, in commotion, disorderly, troubled). **2** 风暴的，暴风雨的(stormy). **3** 纷乱的，无法无天的，猛烈的(tumultuous, unruly, violent).
túr·bu·lent·ly *adv.* **túr·bu·lence** *n.*

Tur·co·man [tə́:kəmən/tə́:r-] [ˋtɝkəmən] *n.* : → TURKOMAN.

turd [tə:d/tə:rd] [tɝd] *n.* 《鄙》粪便(ball or lump of excrement).

tur·dine [tə́:dain, -din/tə́:r-] [ˋtɝdaɪn, -dɪn] *adj.* 鸫亚科的(of the sub-family Turdinae).

tu·reen [tjurí:n/tju-] [tuˋrin] *n.* 有盖的盛汤器(deep covered dish for soup). ✲

Tu·renne [tjurén] [tjuˋrɛn] **Henri de la Tour d'Auvergne, Vicomte de～** 蒂雷纳(1611～1675)：法国元帅，于三十年战争时甚为活跃.

*__turf__ [tə:f/tə:rf][tɝf] *n.* (pl. **turfs, turves**), *v.* —— *n.* **1** 草地，草坪：—— *walk across the turf* 越过草地. **2** 草皮. **3** 泥煤. **4** [加冠词 the]赛马的草地跑道；赛马(业). —— *vt.* **1** 以草皮覆盖(地面等)，种植草皮. **2** 《俗》将(人、物)抛出，赶出(throw)〈*out*〉.
túrf·y *adj.*
turf accountant 赌马业者，赌本.

Tur·ge·nev [tuəgéinjef/tuər-] [turˋgɛnjɪf, turˋgenjɪf] **Ivan Sergeevich** ～屠格涅夫(1818～1883)：俄国作家，代表作为《父与子》(*Fathers and Sons*)，《处女地》(*Virgin Soil*).

tur·gid [tə́:dʒid/tə́:r-] [ˋtɝdʒɪd] *adj.* **1** 肿大的；膨胀的，扩张的(swollen, inflated, enlarged). **2** (表述等)夸大的，夸张的(pompous, bombastic). **túr·gid·ly** *adv.* **tur·gíd·i·ty**, **tur·gés·cence** [-dʒésəns] [-ˋdʒɛsn̩s] *n.*
tur·gés·cent *adj.*

tur·gor [tə́:gə/tə́:rgər] [ˋtɝgɚ] *n.* 〖植〗膨压：吸收水分使细胞、组织膨胀的压力


Tu·rin [tjurín] [tjuˋrɪn] (*Ital.* ***Torino***)都林：意大利西北部皮德蒙(Piedmont)地区的都林省的首府.

tu·ri·on [tjúəriən/túə-] [ˋturɪən] 具鳞根出条：石刁柏等地下茎生出有鳞片状芽的嫩茎. ✲

Turk [tə:k/tə:rk] [tɝk] *n.* **1** 土耳其人(native of Turkey)；〖史〗奥斯曼帝国的人民(native or inhabitant of the Ottoman Empire). **2** 说土耳其语的人. **3** 凶恶的野蛮人(ferocious, wild or unmanageable person).
Turk's cap 土耳其帽百合 *Lilium martagon*. ✲
Turk's head(1)(用来清扫天花板的)长柄羽毛扫帚. (2)头巾状的饰结(knot resembling a turban).

Tur·ke·stan, -ki- [tə̀:kistá:n, -stǽn/tə̀:r-] [ˌtɝkɪˋstɑn, -stæn] 土耳其斯坦，西方人沿用的对里海以东广大中亚地区的称呼。

Tur·key[1] [tə́:ki/tə́:r-] [ˋtɝkɪ] 土耳其：由小亚细亚及巴尔干半岛东南部所构成的国家. 1299 年以来成为奥斯曼帝国(the Ottoman Empire)的中心地区，1923 年宣布成立土耳其共和国. 首都安卡拉(Ankara). ✲
Turkey carpet 土耳其地毯：红、蓝、绿等色彩鲜艳而设计大胆的厚毛毯.
Turkey red(1)鲜红色(土耳其红)：原本由茜草的根提炼而成，现在可以用化学合成. (2)用土耳其红染成的棉布.





Turkey[1] / 土耳其
图为伊斯坦布尔(Istanbul)的一位坐在铜器店门前的铜匠. 土耳其国民主要从事农业，也输出烟草、棉花、花生、葡萄干等. 铬、煤、铁等矿产资源丰富.

turion / 具鳞根出条



·**tur·key**² [tɔ́:ki/tɔ́:r-] [ˈtɝkɪ] *n.* (pl. **-keys**) **1** 吐绶鸡,火鸡:吐绶鸡科(*Meleagris*)属大形鸟的通称.俗名火鸡,羽毛颜色鲜艳颈部有肉垂,特别是北美产的吐绶鸡(*M. gallo-pavo*)为大家喜爱的食物.英国圣诞节及美国感恩节时火鸡是庆典盛餐的主要食物. ✲
2 火鸡肉.
3 保龄球连续三次的全倒(strike).
talk turkey 《美》直言不讳地说.
túrkey-bùzzard (*n.*) 赤肉鹫,红头美洲鹫(*Cathartes aura*):北美产的神鹰,羽毛黑暗头颈部无毛,肌色带红.
túrkey-còck (*n.*) 雄吐绶鸡.
túrkey-tròt (*n.*) 火鸡舞:第一次世界大战(1914～1918)期间于英国、美国流行的一种重节拍交际舞.
[trukey-cock, -hen 之略,原为"珠鸡(guinea fowl)"之意.有的学者认为火鸡最初是葡萄牙人经由土耳其带进欧洲,因而被误称为 turkey]

Tur·ki [tɔ́:ki/tɔ́:r-] [ˈtɝkɪ] *adj.* 突厥语族的;操突厥语的人的.
——*n.* **1** 突厥语族:属乌拉尔-阿尔泰(Ural-Altaic)语系,其中亦包括土耳其语. **2** 操突厥语的人.
Túr·kic *adj.*

Turk·ish [tɔ́:kiʃ/tɔ́:rk-] [ˈtɝkɪʃ] *adj.* **1** 土耳其的,土耳其人的(of Turkey or the Turks). **2** 说南土耳其语之人的,土耳其语的(Turkic).
——*n.* 土耳其语.
Turkish bath 土耳其浴,蒸气浴.
Turkish coffee 土耳其咖啡:将咖啡豆磨细加糖煮成的浓咖啡.
Turkish delight 土耳其软糖:将果子冻添入蔷薇香料而外撒砂糖的一种糖果.
Turkish knot 土耳其结:织地毯时所用的结法之一(→图 WEAVE).
Turkish tobacco 土耳其烟草:希腊、土耳其所产的气味香浓的烟草.
Turkish towel 土耳其毛巾:一种厚绒毛的毛巾.



Turk·man [tɔ́:kmən/tɔ́:rk-] [ˈtɝkmən] *n.* 土库曼人(native of Turkmenistan).
Turk·mé·ni·an [-mí:niən] [-ˈminɪən] *adj.*

Turk·men [tɔ́:kmən/tɔ́:rk-] [ˈtɝkmɛn] *n.* 土库曼语(Turkoman).

Turk·men·i·stan [tɔ̀:kmenistá:n, -stǽn/tɔ̀:rk-] [ˌtɝkmɛnɪˈstɑn, -ˈstæn] 土库曼斯坦:中亚地区的共和国,西临里海,南与伊朗、阿富汗相邻,首都为阿什哈巴德(Ashkhabad).

Tur·ko·man, -co- [tɔ́:kəmən/tɔ́:r-] [ˈtɝkəmən] *n.* **1** 土库曼人:属东土耳其语系民族的一支.主要居住在中亚地区的土库曼斯坦(Turkmenistan)、高加索(Caucasus)山区及伊朗(Iran)的一部分. ✲
2 土库曼语:属于乌拉尔-阿尔泰语系的一种语言.
Turkoman carpet [**rug**] 土库曼地毯:土库曼人所织色彩丰富、毛长而软的地毯.
[波斯语 *turkumān* ← *Turk*(土耳其人) ＋ *mānistan* (相似)]

Tur·ku [túəku/túər-] [ˈturku] (*Swed.* **Abo**) 图尔库:芬兰西南部的港湾都市.

tur·mer·ic [tɔ́:mərik/tɔ́:r-] [ˈtɝmərɪk] *n.* **1** 姜黄(*Curcuma longa*):主要产于印度东部.系姜科郁金属多年生草本植物,有刺激性的芳香,地下茎是制造咖喱粉的主要原料.可用作调味料及黄色染料. **2** 姜黄的根茎.
túrmeric-pàper (*n.*) 姜黄试纸:一种遇到碱性,会由黄变为棕色的试纸.

tur·moil [tɔ́:mɔil/tɔ́:r-] [ˈtɝmɔɪl] *n.* 骚动,混乱,骚扰(agitation, commotion, trouble).


:**turn** [tɔ:n/tɔ:rn] [tɝn] *vt.* **1** (以轴为中心)旋转,使旋转(move on or as an axis):——*turn a wheel* 旋转车轮.
2 扭转,转动(螺丝、栓等):——*turn a key* 扭转钥匙/ *turn the lights low* [*high*] 把灯转暗[转亮].
3 做(翻跟头).
4 改变…的方向,使朝新方向(give a new direction to):——*Turn your face this way.* 将你的脸转向这一边./ *turn one's step to the park* 走向公园/ *turn a ship from her course* 改变船的航向.


turkey² / 吐绶鸡,火鸡
中美特产的豹纹吐绶鸡(俗称火鸡).吐绶鸡原产于美洲(野生),哥伦布发现新大陆后传到欧洲而逐渐演变成家禽.在圣诞节或感恩节时为欧美人不可或缺的盛馔.

5 转变(注意等):——*turn one's attention to a subject* 将注意力转向另一主题/ *turn a deaf ear to a person* 充耳不闻.
6 转向(拐角等):——*turn a street corner* 在街角转弯.
7 迂回(敌阵等)(move to the other side of, go round):——*turn the flank of an enemy* 迂回至敌军侧翼而由背后包抄.
8 翻转,倒转(change from one side to another, reverse);翻(书页等):——*turn a box upside down* 把箱子翻倒/ *turn a page* 翻过一页.
9 改变(性质、形状等),使变化[变质](change);使变成(…状态)(cause to become):——*Heat turns water into vapor.* 热将水变成蒸气./ *The sight turned her pale.* 这种景象使她脸色发白.
10 使(牛乳等)变酸(cause to become sour):——*This hot weather has turned the milk.* 这种热天气使牛乳变酸了.
11 翻译(translate):——*turn an English poem into French* 将一首英语诗译成法语.
12 使错乱,扰乱(情绪等);使(胃等)作呕:——*Anxiety turned her brain.* 焦虑使她神经错乱./ *The mere thought of it turned my stomach.* 只一想起那就令我作呕.
13 (年龄、时间等)超过,越过(pass):——*She has just turned forty.* 她刚过四十岁./ *It has turned noon.* 已经过了中午.
14 驱逐,赶走(cause to go, send):——*be turned adrift into the world* 被流放于世/ *turn away a person from the door* 将人从门口赶走.
15 用车床做…,有技巧地完成[表现],精巧地做成(give an elegant form to):——*He can turn a compliment.* 他很会恭维人.
16 思索,考虑:——*turn a matter over and over in one's mind* 把事情考虑了好几遍.
——*vi.* **1** (以轴为中心)旋转,环绕:——*A wheel turns on its axis.* 车轮以轴为中心旋转./ *The tap will not turn.* 栓子怎么也转不动.
2 翻转,翻身:——*turn in bed* 在床上翻身.

Turkoman / 土库曼人
土库曼是苏联的共和国之一,于1924年成立.国土的大部分为卡拉-库姆(Kara Kum)沙漠所占据.极度干燥,小部分土地靠灌溉栽培棉花等作物.产石油,轻工业发达.图为过游牧生活兼营马匹贩卖的土库曼人.







3 回头，朝向：——*turn to look at a person* 回头望一个人/ *turn to one's work* 回去工作.
4 转向，转弯(take a new direction)：——*The wind has turned.* 风向变了./ *turn to the right* [*left*] 向右[左]转/ *turn into a side road* 转入旁边的一条路.
5 (性质、形状等)改变，变化(change)；变成(become)：——*Caterpillars turn into butterflies.* 毛虫变成蝴蝶./ *turn pale* 变苍白/ *turn traitor* 变成叛逆者.
6 (牛奶等)变酸(become sour).
7 (心情、头脑)混乱，眩晕：——*Her head turned with grief* 忧伤使她昏乱.
8 (胃)想呕吐.
9 用车床做成：——*Brass turns easily in a lathe.* 黄铜很容易在车床上车削.
turn about 向后转；改变方向.
turn against 背叛(人)；使反抗.
turn around 《美》= turn round.
turn away 将脸背过去不看，拒绝接受(refuse to look at or accept).
turn back (1)返回. (2)追回.
turn down (1)折叠(fold down).
(2)翻倒，倒置(place upside down or face downwards).
(3)(将灯、瓦斯等之火焰及收音机的声音等)转小(reduce).
(4)驳回，拒绝(提案、要求、愿望等)(reject).
turn in (1)向内折，折入(fold inward).
(2)向内弯.
(3)《口语》睡觉，上床就寝(go to bed).
(4)提出(报告等)(hand in).
turn off (1)关掉(电、煤气、自来水等的)开关.
(2)解雇(dismiss from employment).
(3)走入旁道[路]，分歧.
turn on (1)打开(电、煤气、自来水等的)开关.
(2)开始.
(3)(使)变得兴奋[愉快].
turn out (1)知晓，真相大白(be found).
(2)赶走，逐出.
(3)倒光，翻出.
(4)关掉(电、煤气、自来水等).
(5)向外弯曲.
(6)生产，制造(produce).
(7)集合；召集.
(8)起床，下床(get out of bed).
turn over (1)翻倒，弄倒，打翻(reverse).
(2)翻(书等)，翻页阅读(书籍等).
(3)给与，让渡(hand over, transfer).
(4)熟虑.
(5)跌倒，翻身(fall over).
(6)使营业额达到…(do business to the amount of).
turn round (1)转换方向[使转换]，回头[使回头](turn about).
(2)改变[使改变]意见[态度].
(3)(船等)做完出航的准备.
turn to (1)努力于….
(2)使着手；开始工作(begin work).
(3)参考，参阅(字典等).
turn up (1)(扑克牌等)翻面.
(2)挖掘，掘出.
(3)显现，出现(appear)；发生(happen).
(4)查阅(look up)，参考(refer to).
(5)使作呕，使生厌恶.
(6)(将收音机的声音、煤气的火焰)开大.
——*n.* **1** 旋转：——*a single turn of a handle* 方向盘的旋转一圈/ *with a neat turn of the wrist* 将手腕巧妙地做一次旋转.
2 (绳等)一卷，一圈((single) coil or twist)：——*a turn of wire* 一卷金属[铁]丝.
3 〖音乐〗回音：装饰音的一种，从主音的上音开始到主音的下一音然后回归主音的奏法. 代替主音或演奏于主音之后. ——*an inverted turn* 逆回音.
4 方向的转换，折返(change of direction)：——*take a sudden turn to the left* 突然向左转.
5 拐角处，弯曲处(bend)：——*The path is full of turns and twists.* 这条小路有许多拐角和弯道.
6 (状况、性质等的)变化(change)；转机，转折点(point at which a change occurs)：——*the* [*a*] *turn of the tide* 潮汐的变化，形势的急转/ *take a favorable turn* 情况好转/ *come to the turn of life* 到达更年期.
7 轮流，轮班：——*It's your turn to watch.* 轮到你看守的时候了./ *wait one's turn* 等待自己的轮班时间.
8 《口语》吃惊，吓一跳(nervous shock)：——*The news gave me quite a turn.* 这个消息使我大吃一惊.
9 行为，行动(act)：——*do a person a good* [*bad*] *turn* 待人诚恳[无礼].
10 (疾病、眩晕等的)发作(attack).
11 意义，用处，目的(purpose)：——*It did not serve my turn.* 它对我没有用处.
12 (舞台等)出场；演出节目(item in variety entertainment)；(演出节目的)演艺人员.
13 倾向，性向，资质(tendency, disposition)：——*a man of a humorous turn* 有幽默感的人/ *have a turn for music* 有音乐才能.
14 形状，外形：——*the turn of his chin* 他下颚的形状.
15 措辞：——*I do not like the turn of the sentence.* 我不喜欢这一句的措辞.
16 逛一圈，(短距离)散步，驾车兜风：——*take a turn in the garden* 在庭院中散步.
17 短时期的工作：——*a turn at gardening* 一阵园艺工作.
at every turn 到处，经常.
by turns 轮流，轮番.
in** one's **turn 轮到自己；这一次.
in turn 照顺序，依次(in succession).
on the turn 正在变化；快要转变.
out of turn 无顺序；轻率地.
take turns 替换.
to a turn 适当地，恰好.
turn** (**and turn**) **about (两者之间的)交替.
túrn-bùckle(*n.*)松紧螺旋扣：一种内有螺纹的联结器，用来接合金属棒或调节其长度等. ✲
túrn-bùtton(*n.*)(门、窗的)钩子，卡子.
túrncòat(*n.*)背叛者，变节者(one who changes his principles or party).
túrncòck(*n.*)(自来水的)给水管管理员.
túrndòwn(*n.*)翻折(部分)——(*adj.*)翻折的，折领的.
túrnkèy(*n.*)狱吏.
túrn-òut(*n.*)(1)出席者；集会，集合，召集. (2)整备，打扮. (3)马车及马匹等(carriage with its horses, etc.). (4)出动，出发；空出.
túrn-òver(*n.*)(1)接到次页的报章记事. (2)半月形馅饼. (3)交易金额，总销售额. (4)(商品、资金的)周转率. (5)人员的人事变动，人员转业率. (6)(车等的)翻覆.
túrnpìke(*n.*)(1)〖史〗防栅：防备敌人攻击和封锁道路用的有刺栅栏. (2)(收取通行费的)关卡(tollgate). (3)〖史〗或《美语》收费公路，干线道路(main road, highway).
túrn-ròund(*n.*)(1)出航准备：船只入港经卸装货物后再行出港的过程. (2)货运汽车等与(1)相同的作业.
túrnspìt(*n.*)(1)转动烤肉叉的人. (2)曲膝狗：昔日训练用来旋转烤肉叉的身长腿短的狗.
túrnstìle(*n.*)十字旋转门：设在剧院、车站等处只许同时一人通过的门. ✲
túrntàble(*n.*)(1)(电唱机的)转盘，唱盘. (2)〖铁路〗(用于机车[火车头]电车等的)转车台，旋车盘.
túrn-ùp(*n.*)(1)翻折(部分)；《英》裤管下端的翻折边. (2)《口语》骚乱，打架. (3)《口语》突发事件(unexpected event). (4)(扑克牌)摊牌；亮出骰子的点数给大家看.

turn·er[1] [tə́ːnə/tə́ːrnər] [ˋtɝnɚ] *n.* 镟床工，车床工(one who works with a lathe).

túrn·er·y *n.* **1** 车床[镟床]工作(use of a lathe). **2** 镟床[车床]制品(objects fashioned on a lathe). **3** 车床[镟床]工厂.

Tur·ner[2] [tə́ːnə/tə́ːrnər] [ˋtɝnɚ] **Joseph Mallord William**～透纳(1775～1851)：英国风景画家，对印象派有重大影响. ✲

turn·ing [tə́ːniŋ/tə́ːrn-] [ˋtɝnɪŋ] *n.* **1** 旋转，回转. **2** 镟床[车床]工艺(use of a lathe). **3** [pl.](车床工作时车出的)车屑，碎片(chips, shavings). **4** (道路等的)转弯处，拐角处(place where a road meets another)；岔路.

túrning-pòint(*n.*)关键，转折点，转机.

tur·nip [tə́ːnip/tə́ːr-] [ˋtɝnɪp] *n.* **1** 芜菁(*Brassica rapa*)：十字花科一年生或二年生草本植物. 叶状与萝卜同，羽裂. 开鲜黄色十字形花. 肥大的根可供食用亦可作为饲料.
2 瑞典芜菁(*B. napobrassica*).
3 芜菁的根.
4 类似芜菁的植物.
5 《俗》旧式大型怀表(large thick old-fashioned watch).

túrnip-tòps(*n.*)(可食用的)芜菁嫩叶. **túrnip-wòod**(*n.*)(1)纹檀香(楝)：产于澳大利亚的巨木，木材有芜菁的芳香. (2)纹檀香的木材.

tur·pen·tine [tə́ːpəntàin/tə́ːr-] [ˋtɝpənˏtaɪn] *n.*
1 (亦作 **Chian turpentine**)松油，松节油：从漆树科松柏的树干采得的含油树脂. **2** 松脂：自松柏等针叶树提炼的粘性黄色的含油树脂，在空气中会凝固. 依原材而异，一般的说法主要成分是萜烯($C_{10}H_{16}$). **3** (亦作 **oil of turpentine**《口语》**turps**)把松脂以水蒸气蒸馏后可得无色或黄色的有特异香味的精油. 具挥发性、可燃性. 可用于制造涂料(varnish)、油漆等.

túrpentine-trèe(*n.*)(1)松柏树(terebinth). (2)产松脂树木的通称.

Tur·pin [tə́:pin/tə́:r-] [ˋtɝpɪn] **Dick**～特平(1706～1739):英国强盗.

tur·pi·tude [tə́:pitjù:d/tə́:rpitʃù:d][ˋtɝpə,tud] *n.* 邪恶,卑鄙(baseness, depravity, wickedness).

turps [tə:ps/tə:rps] [tɝps] *n.* 《口语》松节油(oil of turpentine).

tur·quoise [tə́:kwɔiz , - kwɑ:z / tə́:rkwɔiz] [ˋtɝkwɔɪz] *n.* **1** 绿松石,土耳其玉,土耳其石,不透明或半透明的淡蓝色、蓝绿色矿石.含铝、磷.伊朗产量多.可当宝石而受到珍视.✽
2 (亦作 **turquoise blue**)蓝绿色,土耳其蓝(brilliant greenish-blue color).
[古代法语(*pierre*) *turquoise*,"土耳其之(石)"之意,可能是因为经由土耳其传至欧洲而得此名]

tur·ret [tʌ́rit/tə́:rit] [ˋtɝrɪt] *n.* **1** (附属在建筑物或由角隅沿伸出的)小塔,角楼(small or subordinate tower)✽
2 〖陆·海军〗(要塞、战车、军舰的)炮塔,旋转炮塔.
3 (轰炸机等的)旋转式机枪座(structure housing guns).
4 〖机〗(1)多角刀架;旋床的旋转刀架.(2)(铸模的)旋转台.
——*vt.* 以小塔(塔状建筑物)装饰;装备炮塔.
turret deck 塔顶甲板.
turret lathe 六角车床;多角车床.
turret steps 螺旋梯.
túrn·ret·ed *adj.*

tur·tle[1] [tə́:tl/tə́:r-] [ˋtɝtl] *n.* 《古》=turtle-dove.
túrtle-dòve(*n.*)雉鸠;雉鸠属(*Streptopelia*)野生鸽的通称,尤指欧洲产小雉鸠(*S. turtur*),羽毛褐色而尖端白色,因产卵时期会发出求偶的咕咕叫声而闻名.

tur·tle[2] [tə́:tl/tə́:r] [ˋtɝtl] *n.* **1** 龟;龟目(Chelonia)爬虫类的通称.尤指海龟,以四肢平坦如桨而与陆龟有所区别.美国无论对淡水龟或陆龟皆用此名.✽**2** (煮汤用的)龟肉,龟肉的菜肴.
turn turtle(船、车等)翻覆,倾覆(capsize).
túrtle-bàck [-dèck](*n.*)龟甲甲板;为预防巨浪使海水容易流出而将甲板做如龟甲般的拱形.
túrtle-nèck(*n.*)(1)龟领,翻折高领.(2)有翻折高领的套头毛衣.

Tus·can [tʌ́skən] [ˋtʌskən] *adj.* **1** (意大利的)托斯卡纳的(of Tuscany).
2〖建筑〗托斯卡纳式的:古典建筑物中最简朴的,连柱子都没有雕刻装饰的建筑样式(→图 ORDER).
——*n.* **1** 托斯卡纳人.
2 托斯卡纳语.
Tuscan straw 托斯卡纳麦秆:作夏季草帽时所用的鲜黄色的麦秆.

Tus·ca·ny [tʌ́skəni] [ˋtʌskənɪ] 托斯卡纳:意大利中西部的一省,首府佛罗伦萨(Florence).

Tus·ca·ro·ra [tʌ̀skərɔ́:rə] [,tʌskəˋrɔrə] *n.* **1** [the Tuscaroras]塔斯卡罗拉族:北美印第安人的一族.原住北卡罗来纳(Carolina)州,加盟伊洛克同盟(the Iroquois confederacy),以后则移至纽约附近居住为主.**2** 塔斯卡罗拉族的人.

turtle[2] / 龟,玳瑁
玳瑁产的卵.玳瑁和其他的海龟一样,只有在产卵时才上岸,并于沙滩上挖洞产卵.





turquoise / 土耳其石
一般以粒状或贝壳状居多,硬度 5～6.上品者可当宝石,为 12 月的诞生石.

tush[1] [tʌʃ] [tʌʃ] 《古》*int.*, *n.* 呸,啐(表示不耐烦、焦虑、轻视).
——*vi.* 发呸声,啐一口.

tush[2] [tʌʃ] [tʌʃ] *n.* **1** 长又尖的牙齿(long pointed tooth).**2** (马、狗的)犬齿(canine tooth).**3** (印度象的)短獠牙(small or stunted tusk).

tusk [tʌsk] [tʌsk] *n.* **1** (象、野猪等的)长牙(long pointed tooth projecting beyond the mouth).
2 长牙状的齿[物].
3 〖木工〗榫.
——*vt.* **1** 用长牙挖掘[刺戳,撕裂]〈*up.*〉
2 作榫接.
tusk tenon 加劲凸榫.

tusk·er [tʌ́skə/-ər] [ˋtʌskɚ] *n.* 有长牙的象[野猪](elephant or wild boar with developed tusks).


tus·sah [tʌ́sə] [ˋtʌsə], **-ser** [-sə/-sər] [-sɚ] *n.* ＝TUSSORE.

Tus·saud [tu:sóu] [tuˋso] **Marie**～图索德(1760～1850):旧姓 Gresholtz.瑞士出身的蜡像师.1802 年在伦敦设立用来展示名人蜡像的"图索德夫人蜡像馆"('Madame Tussaud's').最初主要展示为法国革命而牺牲的人物的蜡像.

tus·sis [tʌ́sis] [ˋtʌsɪs] *n.* 〖医〗咳嗽.
tussis convulsiva 百日咳.
tús·sive *adj.* 咳嗽的.

tus·sle [tʌ́sl] [ˋtʌsl] *n.* 扭打,争斗,搏斗(struggle, scuffle).

turret / 小塔



——*vi.* 争斗,搏斗,扭打〈*with*〉.

tus·sock [tʌ́sək] [ˋtʌsək] *n.* **1** 草丛,簇(clump hillock, of grass, etc.).
2 (头发等的)束(tuft).
3 (亦作 **tussock-grass**)《澳》在沼泽地等群生的牧草的通称.如 silver tussock, blue tussock 等.
tús·sock·y *adj.*
tussock country 牧草多的地方.
tússock-gràss(*n.*)南大西洋的福克兰群岛等产的禾本科莓系属茎高的牧草(*Poa flabellata*),后来传到苏格兰高地成为珍贵的牧草.
tússock-mòth(*n.*)毒蛾;毒蛾科蛾的通称.幼虫时全身布满长毛,部分有长的毛束.

tus·sore [tʌ́sɔ:/-sɔr] [ˋtʌsor] *n.* **1** 亚洲产的柞蚕蛾科(*Antherae*)柞蚕蛾属等幼虫的通称.尤指柞蚕蛾(*A. mylitta*).**2** 柞蚕丝;从柞蚕茧抽取黄褐色粗硬的丝.
[梵语 *tasara*(杼)]

tut [tʌt] [tʌt], **tut-tut** [tʌ́ttʌ́t] [ˋtʌtˋtʌt] *int.*, *n.*, *v.* (-tt-)——*int.*, *n.* 嘘!啧!(表示不耐烦、不满、责难之声)
——*vi.* 发出嘘啧之声.

Turner[2] / 透纳
透纳的作品《海上渔夫》.透纳善于把握大自然景观,喜欢以海为绘画的题材,留下许多有关暴风雨及惊险海难的作品.



Tut · ankh · a · men [tù:təŋká:men] [ˌtutaŋˋkɑ:-mən]图特安哈门：公元前 14 世纪埃及第 18 个王朝的国王，为阿肯那顿(Akhnaton)的女婿及继承者. 18 岁去世. 1922 年他在凯尔奈克(karnak)的王家之谷的墓地被挖掘出来，并发现许多陪葬的金银财宝. ✲

tu·te·lage[tjú:tilidʒ/tʃú:-] [ˋtutlɪdʒ] *n.* **1** 监护，保护，监督(guardianship). **2** 受监护[保护]. **3** 指导，教育，训育(instruction, tuition).

tu·te·lar·y [tjú:tiləri/tjú:tilèəri] [ˋtutl̩ˏɛrɪ], **-lar**[-lɚ/-lər] [lɚ] *adj.* **1** 守护的，监护的(serving as a protector, guardian or patron). **2** 守护者[监护人]的，保护的(of a guardian, protective).

tu·te·nag [tjú:tinæ̀g/tjú:] [ˋtutɪˏnæg] *n.* **1** (中国、东印度群岛的)未精炼的锌. 中国锌. **2** 含铜、镍、锌的白铜. 原用于制作家庭用品或炉架等. [马拉达语 *tuttinàg*，可能源自梵语 *tuttha*(硫酸铜)＋*nāga*(锡，铅)]

·**tu·tor**[tjú:tə/tjú:tər] [ˋtutɚ] *n.* **1** 家庭教师(private teacher)：——*employ a tutor* 雇用家庭教师. **2** 《英》(大学的)个人指导教师 ► 通常由大学毕业的特别研究员(fellow)来担任. **3** 《美》(大学的)助教. ► 次于专任讲师(instructor). **4** 《英》参考书，指导手册(instruction book). **5** 〖法律〗(未成年者的)监护人. ——*vt.* **1** 个别教授，(以家庭老师的身份)教导(instruct)：——*tutor a boy in Latin* 教一位男孩拉丁语. **2** 训练，培养(discipline)：——*tutor children how to behave* 训练小孩如何举止有礼. / *tutor oneself to be patient* 培养自己的耐性. ——*vi.* **1** 做家庭教师. **2** 《美》雇用家庭教师，受个别教导.
tú·tor·age, **tú·tor·ship** *n.*

Tutankhamen/**图特安哈门** 图特安哈门的黄金面具(开罗，埃及博物馆藏). 其最早的名称为 Tutankhaten，信奉阿吞(Aton)神. 但父王死后就改信太阳神阿蒙(Amen)，并改名为 Tutankhamen，随着他的逝世，埃及第 18 个王朝即告灭亡.



tu·tó·ri·al [-tɔ́:riəl] [-ˋtorɪəl] *adj.* **1** 家庭教师的. **2** (大学的)指导教师的. **3** 监护人的.
——*n.* 个别指导的时间. **tu·tó·ri·al·ly** *adv.*

tut·ti [túti:] [ˋtuti]〖音乐〗*adj.* 全体齐奏[唱]的,(all voices or instruments together). ——*n.* 全体齐奏(或齐唱)的段落.
[意大利语,*tutto*(全部的)的复数形]

tut·ti-frut·ti [tùti:frúti:] [ˌtutiˋfrutɪ] *n.* 蜜饯果;蜜饯果冰淇淋. ——*adj.* 蜜饯果的.
[意大利语=all fruits]

tu·tu [tú:tu:] [ˋtutu] *n.* (用多层硬薄折边作的)芭蕾舞短裙.

tu-whit [tuhwít] [tuˋhwɪt], **tu-whoo** [tuhwú:] [tuˋhwu] *int.*, *n.* (枭的)鸣声,嘀嘀声. ——*vi.* 作枭鸣声. [源自鸮的鸣声]

tux·e·do [tʌksí:dou] [tʌkˋsido] *n.* (pl. **-dos**; **-does**)《美》(男用半正式的)无尾晚礼服(dinner-jacket).
[源自纽约塔克西多园(*Tuxedo* park)的乡村俱乐部之名,并由此而逐渐普及]

tu·yère, **-yere** [twi:jéə, tu:-, twiə/twi:jéər, tu:-, twiər] [twiˋjɛr, twɪr] *n.*〖冶金〗(冶金炉的)风口,风嘴.

T. V. 《略》**1** television 电视. **2** terminal velocity (落下的)终端速度.

T. V. A. 《略》Tennessee Valley Authority 田纳西河流域管理局.

twad·dle [twɔ́dl/twádl] [ˋtwadl] *n.* 无聊话,废话(nonsense);无意义的作品. ——*vi.* 说废话,说[写]无意义的话[书].

twain[1] [twein] [twen]《古·诗》*adj.* 2 的;2 个的,2 人的(two). ——*n.* 2;2 人[个].
in twain 分成两半(in two).

Twain[2] [twein] [twen] **Mark** ~ 马克·吐温(1835~1910):本名 Samuel Langhorne Clemens. 美国幽默讽刺作家,著有《汤姆·索耶历险记》(*The adventures of Tom Sawyer*,1876)、《哈克贝里·费恩历险记》(*The adventures of Huckleberry Finn*,1884)等小说作品. "Twain"原为密西西比河水深测量员的用语,他在担任领航员时取此名称作笔名.

twang [twæŋ] [twæŋ] *n.* **1** (弦乐器、弓等的)弦声. **2** 鼻音(nasal intonation). **3** (某地方特有的)腔调,口音.
——*vi.* **1** (乐器、弓等)发出弦声;《轻蔑语》(小提琴等)演奏(play)(*on*). **2** 用鼻音说.
——*vt.* **1** 使发出弦声;《轻蔑语》弹奏(小提琴等)(play on). **2** 用鼻音说.

tweak [twi:k] [twik] *n.* 扭,用力拉,拧(twist, sharp pull, pinch). ——*vt.* 拧,扭,猛扯(pinch and twist or jerk).

Tweed[1] [twi:d] [twid] [加冠词 the]特威德河:英国苏格兰东南部的河流,于伯威克(Berwick)注入北海. ✿

tweed[2] [twi:d] [twid] *n.* 特威德呢:质料粗厚的毛织品,一般是先将毛等原料染色后再纺织. **2** [pl.]特威德服.
[原为商标名,*tweel* (TWILL 的苏格兰语形)的误读. 与 TWEED[1] 有关]

Tweed·dale [twí:deil] [ˋtwidel] 特威代尔 ▶ 英国苏格兰皮布尔斯郡(Peeblesshire)是其旧称.

Twee·dle·dum and Twee·dle·dee [twì:dldʌ́m ən twì:dldí:] [ˌtwidlˋdʌm ən ˌtwidlˋdi] 难以区别的两个人[物],名称不同而实质相同的两人[物].
[源自 18 世纪英国的医生、讽刺诗人拜伦(John Byron)在描写作曲家亨德尔(Handel)与博农奇尼(Bononcini)的诗中提到"这二人之间的区别只是名字不同而已"这段话而来]

Tweeds·muir [twí:dzmjuə/-mjuər] [ˋtwidzmjʊr]: → BUCHAN[2].

'tween [twi:n] [twin] *prep.* 在…之间(between).
twéendècks〖海〗(*adv.*)在中甲板(between decks).
——(*n.*)(1)中甲板:船底与上甲板间的甲板(→图 SHIP). (2)上下甲板之间的地方(space between decks).

tween·y [twí:ni] [ˋtwinɪ] *n.*《英口语》女佣帮手(between-maid).



Tweed[1] / **特威德河**
沿着英国苏格兰与英格兰境界的河流,因苏格兰语 tweel(斜纹布)的发音常与流经产地的特威德河相混淆,所以也有人将这种布叫做 tweed.

tweet [twi:t] [twit] *n.* (亦作 **tweet-tweet**)(小鸟)啾啾叫声(chirp). ——*vt.* 啾啾地叫,啁啾而鸣.

twee·zer [twí:zə/-zər] [ˋtwizɚ] *n.* (亦作 ***a pair of tweezers***)[pl.]钳子;镊子.
——*vt.* 用钳子挟,用镊子拔取.

:twelfth [twelfθ] [twɛlfθ] *adj.* **1** [通常加冠词 the]第 12(号)的. **2** 十二分之一的. **3** [the T-]《英》8 月 12 日:雷鸟狩猎开禁日.
——*n.* **1** [通常加冠词 the]第 12,第 12 号,(每月的)12 日. **2** 十二分之一. **twélfth·ly** *adv.*
Twélfth-dày(*n.*)十二日节,主显日:庆祝救世主显现的节日. 圣诞节过后 12 天,即 1 月 6 日. 在过去将它视为圣诞节的最后 1 日,常做蛋糕来庆祝.
Twélfth nìght(*n.*)第十二夜:主显日前一夜或当夜.

:twelve [twelv] [twɛlv] *adj.* 12 的,12 个的,12 人的,12 岁的.
——*n.* **1** 12;表示 12 的记号(12, xii, XII). **2** 12 个, 12 人,12 岁,12 时. **3** 12 人[个]一组. **4** (鞋、西装等)12 号的尺码.
twélvemo, **12mo** [-mou] [-mo] (*n.*) 12 开(duodecimo). **twélvemònth**(*n.*)12 个月,1 年(year).

:twen·ty [twénti] [ˋtwɛntɪ] *adj.* 20 的,20 个的,20 人的,20 岁的.
——*n.* **1** 20;表示 20 的记号(20, xx, XX). **2** 20 个,20 人,20 岁. **3** 20 人[个]一组. **4** (西装等)20 号尺码. **5** [pl.]20 年代,(年龄)20 至 29 岁之间.
twén·ti·eth [-tiiθ] [-tɪɪθ] *adj.*, *n.* **twén·ty·fòld** *adj.*, *adv.* **twénty-fíve**(*n.*)〖橄榄球〗(1)25 码线. (2)球门线和 25 码线之间的场地.

twerp [twə:p/twə:rp] [twɝp] *n.*《俗》愚蠢的人,微不足道的人(silly or insignificant person).

:twice [twais] [twaɪs] *adj.* **1** 2 次,2 回(two times, on two occasions): ——*once or twice* 1 或 2 次 / *I have been to London twice.* 我去过伦敦两次. **2** 2 倍(in double degree or quantity): ——*Twice three is six.* 3 的 2 倍是 6/ *He is twice as strong as you.* 他的力气大你两倍.
twíce-tòld(*adj.*)说过两次的;陈腐的.

twid·dle [twídl] [ˋtwɪdl] *n.* **1** 旋转,捻转(slight twirled, quick twist). **2** 旋涡,波纹(twirled mark or sign).
——*vt.* (因无聊而)旋弄,捻弄(twirl randomly or idly).
——*vi.* 抚弄,玩弄(trifle)(*with*).
***twiddle** one's **fingers** [**thumbs**]* (1)(因无聊)转绕手[拇]指. (2) 无所事事(be idle).
twíd·dly *adj.*

·twig[1] [twig] [twɪg] *n.* **1** 细枝,嫩枝,小枝(small shoot or branch of a tree or plant). **2** (水脉、矿脉的)探矿杖(divining-rod). **3**〖解〗(血管、神经的)微小分枝.
hop the twig《口语》死(die).

twig[2] [twig] [twɪg] *v.* (**-gg-**)《口语》——*vt.* **1** 了解,领悟(understand, catch the meaning of). **2** 察觉到,注意到(perceive, observe).
——*vi.* 知道,了解.

·twi·light [twáilàit] [ˋtwaɪˌlaɪt] *n.* **1** (日出前、日落后的)微明,黄昏,黎明,薄暮; ——*at twilight* 黄昏时. **2** 微光(faint light). **3** (知识等)一知半解.
twilight of the gods [加冠词 the](1)(北欧神话的)众神的黄昏(RAGNARÖK). (2)(政权等的)完全没落,崩溃. ▶ 冰岛语 *kagna rökkr*(*Ragnarok* 的另外形式)译成德文 *Götterdämmerung* 后再英译之词. **twilight sleep**〖医〗半麻醉:原为无痛分娩时所用的麻醉.

twi·lit [twáilit] [ˋtwaɪlɪt], **-light·ed** [-láitid] [-ˋlaɪtɪd] *adj.* 微明的,晦暗的(dimly illuminated (as) by twilight).

twill [twil] [twɪl] *n.* **1** 斜纹织法:交织 3 条以上的横纬线、经线使布的表面现出斜纹的织法. **2** 斜纹布(→图 WEAVE).
——*vt.* [通常用过去分词]织成斜纹.
[原为废字 *twilly*(古英语 *twili*)的苏格兰及北英格兰的异形. 可追溯至拉丁语 *bilix*(双重线的). 表"2"之意的 *bi* 被译为 *twi*]

·twin [twin] [twɪn] *adj.*, *n.*, *v.* (**-nn-**)——*adj.*
1 孪生的,双胞胎的:——*twin children* 孪生子. **2** 成对的,相似的:——*twin volumes* 两册一套的书. **3** [植]双生的(growing in pairs).
——*n.* **1** 双胞胎[孪生子]之一. [pl.]双胞胎,孪生子:——IDENTICAL [FRATERNAL] *twins* 同[异]卵双胞胎. **2** 相似的人[物];一对中的一方(each of a closely related pair). [**3** [结晶学]孪[双]晶:2个以上的单结晶体相互对称地附着而成的结晶. **4** [the Twins]:→GEMINI.
——*vt.* 使成对(couple, pair).
——*vi.* **1** 生双胞胎. **2** 成对.
twin bed 二张一对的单人床;一对单床中的一张.
twín-flòwer (*n.*)《美》忍冬科撞羽空木属(*Linnaea*)的匍匐性常绿小灌木,开两朵一对的芳香的花.
twín-scrèw (*adj.*)[海]双螺桨船的:装有两个相反旋转的螺旋桨推进器的蒸气船.
twín-sèt *n.* 两件一套女式毛衣:一件开襟衣和一件连衣裙.
[古英语 *twinn*,"双层(的),一对(的)"之意]

twine [twain] [twaɪn] *n.* **1** 合股线[绳],麻绳. **2** 盘绕,缠绕(coil). **3** 搓捻(twist).
——*vt.* **1** 搓,捻(form by twisting strands together). **2** 编结,编织(花环等)(form by interlacing). **3** 使卷起,使缠绕(coil, wind)〈*about*, *round*.〉
——*vi.* 卷起,盘绕(coil, twist)〈*round*.〉

twinge [twindʒ] [twɪndʒ] *n.* 剧痛,刺痛(sharp darting pain);心痛.

·twin·kle [twíŋkl] [ˋtwɪŋkl] *v.* (**-kled;-kling**), *n.* ——*vi.* **1** (星星等)闪烁,闪耀(sparkle):——*The stars twinkled in the sky.* 星星在天空闪烁. **2** (眼睛)闪亮:——*Her eyes twinkle with mischief* 她的眼睛闪耀着淘气的神情. **3** 眨眼(wink). **4** (跳舞者的手脚等)上下地迅速摆动(move rapidly up and down).
——*vt.* **1** 使闪烁,使闪耀. **2** 霎眼,眨眼(wink).
——*n.* **1** 闪烁,闪耀,闪光:——*the twinkle of stars* 星星的闪烁.
in the twinkling of an eye* = *in a twinkling 眨眼工夫,一刹那,瞬间(in an instant).
[古英语 *twinclian*(**twincan* 眨眼闪耀的动词)]

twirl [twəːl/twəːrl] [twɚl] *vt.* **1** 使快速转动,使旋转(revolve rapidly, spin, whirl)〈*round*〉. **2** (无聊地)绕转(拇指等)(turn round and round idly, twiddle).
——*vi.* 旋转. ——*n.* **1** 扭曲,旋弄,旋转(whirling). **2** 螺旋形之物;(贝壳等的)旋涡.

·twist [twist] [twɪst] *vt.* **1** 搓,捻(wind one about another);编成,编织:——*twist pieces of straw into a rope* 把稻草编成绳子/ *twist one's hair into a queue.* 把头发编成瓣子.
2 卷曲,卷缠:——*She twisted the girl's hair round her fingers to make it curl.* 她把那女孩的头发卷缠在她手指上使之卷曲.
3 拧,扭:——*twist a wet cloth* 拧干湿布/ *twist the key* 转动钥匙.
4 扭旋(撞球),使球旋转曲折前进.
5 扭伤(手足等)(pull out of natural shape):——*twist one's ankle* 扭伤脚踝.
6 扭曲(脸等),皱眉头:——*His features were twisted with pain.* 他的脸因痛苦而扭曲.
7 歪曲,曲解(言语等):——*He tried to twist my words on purpose.* 他故意想把我的话曲解.
8 (从人群中)迂回穿过:——*twist one's way through* 迂回地穿过….
——*vi.* **1** 捻,扭,拧. **2** 成旋涡状:——*The smoke twisted up.* 烟雾袅袅而升. **3** 盘绕,曲折地穿行(move in winding manner). ***twist** a person's **arm*** (1)扭(某人的)胳膊. (2)强迫(某人)做…
——*n.* **1** 线,绳索(thread, rope);(西装店等用的)坚韧丝[棉]线:——*a leathern twist* 皮革制的绳索/ *sew with a needle and twist* 用针线缝.
2 卷状面包.
3 烟草卷.
4《英》两端拧紧的纸袋.
5 搓,扭,拧:——*give it a twist* 把它扭一下/ *have a curious twist* 奇特的拧法.
6 弯曲,曲线.
7 (心理、个性的)倾向,癖:——*a criminal twist* 一种犯罪癖.
8 (球的)曲折.
9 扭力(torque);扭角.
10 扭扭舞:配合韵律作激烈扭转身子的舞蹈.
twíst·y *adj.*

twist·er [twístə/-ər] [ˋtwɪstɚ] *n.* **1** (线等)搓捻的人. **2** 骗子,不诚实的人,心术不正的人(liar, dishonest person, crook). **3** (板球、台球等的)曲球,拧球(twisting ball). **4**《美》龙卷风,旋风(tornado, waterspout). **5** 桁,大梁(girder).

twit¹ [twit] [twɪt] *vt.* (**-tt-**) **1** 责备,谴责,奚落(reproach, upbraid, taunt)〈*with*〉.

twit² [twit] [twɪt] *n.*《英俗》傻瓜,无足轻重的人(foolish or insignificant person).

twitch¹ [twitʃ] [twɪtʃ] *vt.* **1** 拉,扯(袖子等)(pull with a light jerk). **2** 使抽动(身体的一部分).
——*vi.* **1** 猛拉,急拉(pull sharply, jerk)〈*at*〉.
2 (脸、肌肉等)抽搐,痉挛(move or contract spasmodically).
——*n.* **1** 用力拉,急拉(sudden sharp pull or tug, jerk).
2 (突然的)痉挛,抽动(sudden involuntary contraction or movement).
3 (马的)捻鼻棒:绑在棒前端的绳圈,手术时套在马嘴上,可捻棒将马嘴勒紧.
twítch·y *adj.*


twitch² [twitʃ] [twɪtʃ] *n.* (亦作 **twitch-grass**) = COUCH²-grass.


twite [twait] [twaɪt] *n.* 黄喙红雀(山红雀)(*Acanthis flavirostris*, *mountain linnet*):产于英国、北欧、北半球红雀属的鸟类,红褐色且有斑点.

twit·ter [twítə/-ər] [ˋtwɪtɚ] *vi.* **1** (鸟)鸣啭(chirp make a succession of soft short sounds). **2** (人)像鸟叫般喋喋不休地讲.
——*vt.* (鸟)鸣啭,(人)像鸟叫般喋喋不休地说.
——*n.* **1** 鸣啭,喋喋不休. **2**《口语》兴奋;颤抖(state of tremulous excitement).
[拟声语]

'twixt [twikst] [twikst] *prep.*《诗·古》= BETWIXT.

·two [tuː] [tu] *adj.* 2的,2个的,2人的,2岁的.
two or three 两三个,少数几个,一些(a few).
——*n.* **1** 2,2的记号(2,ii,Ⅱ).
2 2个,2人,2岁,2点.
3 (扑克牌)2分牌;骰子(二点).
4 2(个)人一组.
5 (鞋子、西装等尺寸)2号.
6 (板球的)得2分的击球.
in two twos《英口语》马上,立刻(in a very short time).





type/活字 活字制作过程.

put two and two together 根据所有的事实下结论，作综合的结论.

twó-dimensional(*adj.*)(1)二次元的(having height and width).(2)(文学作品等)没有说服力的；没有深度的(superficial).

twó -èdged(*adj.*)(1)(剑等)双刃的(having an edge on each side).(2)(意义)正反两面的；模棱两可的(cutting both ways, ambiguous).

twó -fàced(*adj.*)(1)两面的.(2)虚伪的，伪善的(deceitful, insincere).

twó-fòld(*adj.*)二重的，二倍的(double).
——(*adv.*)二重地，二倍地(doubly).

twó-hànded(*adj.*)(1)有双手的.(2)需要使用双手的(wield with both hands).(3)2 人用的，(纸牌)2 人玩的.

twó-lìne(*adj.*)〖印刷〗(活字)加倍大的.

twopence [tʌ́pəns] [ˋtʌpəns] (*n.*)《英》(1)2 便士.(2)(旧制的)2 便士的硬币.

twó-pìece(*n.*)(亦作 **two-piece suit**)两件式的女套装：上衣和裙子分开的女装.

twó-plỳ(*adj.*)(1)(捻线等)双股的.(2)双层的，织成双层的.

twó-sèater(*n.*)双人坐的汽车[飞机].

twó-stèp(*n.*)(1)二拍舞：进行曲或波尔卡舞等2/4 拍子的社交舞.(2)二拍舞曲.

twó-stròke(*adj.*)(内燃机关)二冲程的.
——(*n.*)二冲程发动机：回转轴每一回转，产生一冲程动力的发动机.

Two Thousand Guineas[加冠词 the]《英》两千基尼赛马：每年于英国英格兰东部萨福克(Suffolk)郡纽马基特(Newmarket)所举办的 3 岁马的赛马.

twó-tìme(*vt.*)《俗》(尤指爱情、配偶)背叛；欺骗(deceive).

twó-wày(*adj.*)(1)(活门等)双路的.(2)双行道的.

two-way switch 双路开关：双路之中选择一电路关闭的开关.

two·pen·ny [tʌ́pəni] [ˋtuˏpenɪ, ˋtʌpənɪ] *adj.* 《英》1 2 便士的(worth or costing twopence). 2 琐屑的，廉价的，不足道的(paltry, trumpery trifling).

twopenny-halfpenny [tʌ́pnihéipni] [ˋtʌpənɪˋhepənɪ] (*adj.*)《英》琐屑的，便宜的，无价值的(petty, cheap, worthless).

Twopenny Tube〖英史〗2 便士地铁. ▶伦敦中央(地下)铁路的通称. 源于原以 2 便士就可以到任何地方.

Ty·burn [táibən/-bərn] [ˋtaɪbɚn] 泰伯恩刑场：英国旧米德尔塞克斯(Midlesex)郡的公开行刑场. 1783 年以前位于现在伦敦的马布尔拱门(Marble Arch)附近.

Tyburn tree 绞刑架(gallows).
[原为 *Teobernan*，"界河"之意. 泰晤士河源流的小支流之名]

T. Y. C. 《略》Thames Yacht Club 泰晤士河游艇俱乐部.

Ty·cho·ni·an [taikóuniən/-kán-] [taɪˋkonɪən]，**-chon·ic** [-kɔ́nik/-kán-] [-ˋkɑnɪk] *adj.* (天文学家)第谷的(of Tycho BRAHE)；第谷的宇宙大系的.

ty·coon [taikúːn] [taɪˋkun] *n.* 1 大君. ▶外国人对日本德川幕府将军的称呼. 2《口语》(企业界)巨头，大亨(business magnate).

tyke, tike [taik] [taɪk] *n.* 1 野狗，杂种狗(cur). 2《英》卑贱的家伙(low fellow)，(亦作 **Yorkshire tyke**)约克郡人(Yorkshireman). 3《美》小孩子(small child).

ty·ing [táiiŋ] [ˋtaɪɪŋ] *v.* tie 的现在分词.

tyle [tail] [taɪl] *vt.* = TILE *vt.* 2.

tyl·er[1] [táilə/-ər] [ˋtaɪlɚ] *n.* = TILER *n.* 2.

Ty·ler[2] [táilə/-lər] [ˋtaɪlɚ] **John**～泰勒(1790～1862)：美国政治家、第十任总统(1841～1845).

Ty·ler[3] [táilə/-lər] [ˋtaɪlɚ] **Wat**～(？～1381)泰勒：英国农民暴动的领导者. 1381 年组织农民对英王理查二世(Richard Ⅱ)提出要求.

tym·bal [tímbəl] [ˋtɪmbl] *n.* :→TIMBAL.

tym·pan [tímpən] [ˋtɪmpən] 1〖印刷〗调整滚筒压力的衬垫纸. 2〖建〗拱楣面 TYMPANUM.

tym·pa·ni, tim- [tímpəni] [ˋtɪmpənɪ] *n*[作复数用]定音鼓(kettledrums). **týmpa·nist** *n.*

tym·pan·ic [timpǽnik] [tɪmˋpænɪk] *adj.* 1 鼓室的，鼓膜的(of the tympanum).
2 似鼓膜的(like a drumhead).

tympanic bone〖解・动〗鼓骨：支撑鼓膜的骨. **tympanic membrane**〖解・动〗鼓膜.

tym·pa·ni·tes [tìmpənáitiːz] [ˏtɪmpəˋnaɪtiz] *n.* 〖医〗气臌，鼓胀：肠或腹腔内部充满了气体、空气而引起的腹壁膨胀.

tỳm·pa·ní·tic [-nítik] [-ˋnɪtɪk] *adj.*

tym·pa·num [tímpənəm] [ˋtɪmpənəm] *n.* (pl. **-pana;-nums**) 1〖解・动〗中耳(middle ear).
2〖解・动〗鼓膜(tympanic membrance)(→图 EAR[1]).
3 鼓膜：在昆虫前肢、腹节等的薄膜状听器.
4〖鸟〗鸣腔：在鸟类的气管末端，受到鼓膜振动时传递膜迷路的共鸣装置.
5〖建筑〗(1)希腊、罗马建筑的三角形山形墙.(2)拱楣面：在出入口的拱门和门楣上饰有雕刻的半圆形墙壁部分(→图 DOOR).
[拉丁语←希腊语 *tumpanon*(←*tupto* 打)，"鼓"之意]

Tyn·dale [tíndəl] [ˋtɪndl] **William**～廷德尔(？～1536)：英国宗教改革家、英译"圣经者". 因主张圣经权威性应胜过教皇，被视为异端而处火刑.

Tyne [tain] [taɪn] [加冠词 the]泰恩河：英国英格兰东北部的河流. 在泰恩河畔纽卡斯尔(Newcastle upon Tyne)附近注入北海.

Tyne and Wear [wiə/wiər] [wɪr] 泰恩-韦尔：英国英格兰北部的一郡. 1974 年 4 月将诺森伯兰(Northumberland)郡东南部和达拉谟(Durham)郡东北部合并而成，首府是泰恩河畔纽卡斯尔(Newcastle upon Tyne).

Tyn·wald [tínwəld, táin-/tínwəld] [ˋtaɪnwəld] 马恩岛议会(legislature of the Isle of Man). ▶由相当于总督和上议院的评议会和下议院(the House of Keys)所组成，由其向人民宣布法律.

·**type** [taip] [taɪp] *n.*, *v.* (**typed; typing**)——*n.* 1 典型，样式，模式，实例(person, thing, event, serving as illustration)：——*an admirable type of the modern athlete* 现代运动员可敬的典范.
2 样式，类型：——*I dislike men of that type.* 我不喜欢那种类型的男子.
3〖生物〗模式种：最能代表属或科的特征的种类. 为科等命名的基础.
4 预表：在《旧约全书》中所提示的事件，以象征或预测后世将要发生的事情(cf. *antitype*).
5 (可为后世艺术家典范的)作品，概念，艺术作品(object, conception, work of art).
6 (奖牌、货币等的)图案(device).
7〖印刷〗(1 个)活字；[集合名词]活字，字体：——*Wooden types are* [*Wooden type is*] *now used only for posters.* 木版活字现在仅限于海报之用. ✽
——*vt.* 1 成为…典型，象征.
2 验明(血型等)：——*type one's blood* 验明血型.
3 打字，用打字机打(write with a typewriter)：——*type a letter* 用打字机打信件.
——*vi.* 用打字机打字.

týpe-càst(*vi.*)〖戏剧〗分配(演员)适合其性格[体格]的角色，分配适合其独特风味的角色.

týpe-mètal(*n.*)活字合金：铅、锡、锑合金.

týpescript(*adj.*, *n.*)用打字机打的文件.

týpesètter(*n.*)(1)排字工.(2)排字机.

týpewrite(*vt.*)以打字机打，打字.——(*vi.*)打字.

·**type·writ·er** [táipràitə/-ər] [ˋtaɪpˏraɪtɚ] *n.* 1 打字机：——*write a letter on a typewriter* 用打字机打信件. ✽ 2《古》打字员(typist).

ty·phoid [táifɔid] [ˋtaɪfɔɪd] *n.* (亦作 **typhoid fever**)〖医〗伤寒：由伤寒杆菌(*Bacillus typhosis*)感染所引起的传染病. 原被认为是斑疹伤寒之一种.

ty·phói·dal *adj.*

typhoid bacillus 伤寒杆菌.

·**ty·phoon** [taifúːn] [taɪˋfun] *n.* 台风：发生于北太平洋西部海域，圈内最大风力达 8 级以上(最大风速 17 米/秒以上)的热带低气压. ——*A big typhoon is approaching.* 有一个大台风逐渐迫近.

ty·phón·ic [-fɔ́nik/-fán-] [-ˋfɑnɪk] *adj.*
[源于中国语"台风"，乌尔都语 *tūfān*(大暴风雨)，希腊语 *tuphōn*(巨人，暴风雨)，三者相互影响]

ty·phus [táifəs] [ˋtaɪfəs] *n.* 斑疹伤寒：以带有斑疹伤寒立克次体(*Rickettsia prowazekii*)的虱或老鼠身上的蚤为发病媒介的急性传染病. 症状为皮肤出现斑疹、身体急速衰弱并陷于精神错乱等.


tý·phous *adj.*
[近代拉丁语. 源于希腊语 *tuphos*(烟，昏睡)]


·**typ·i·cal** [típikəl] [ˋtɪpɪkl] *adj.* 1 代表的，典型的，代表性的(serving as a type)〈*of*〉：——*a typical Scotsman* 一位典型的苏格兰人. 2 象征的，象征性的. 3 特有的，独特的(characteristic)：——*a peacok's typical markings* 孔雀特有的花纹.

týp·i·cal·ly *adv.*

typ·i·fy [típifài] [ˋtɪpəˏfaɪ] *vt.* 1 象征，代表；预示(represent by a type or symbol, foreshadow).
2 作为典型[榜样](be a type or example of).

·**typ·ist** [táipist] [ˋtaɪpɪst] *n.* 打字员(one who uses a typewriter).





typewriter/打字机
虽然打字机是在1714年就被人构想发明了,但至1876年才由美国的肖尔斯(Sholes)第一次呈现给大家,从那时起,尽管在机件方面不断地进步改良,然而键盘的使用却不曾改变过.

ty·pog·ra·phy [taipɔ́grəfi/-pág-] [taɪˋpagrəfɪ] *n.* **1** 活版印刷术(art of printing). **2** 印刷物的样式,印刷品的体裁(style or appearance of printed matter).
ty·póg·ra·pher *n.* **tỳ·po·gráph·ic** [-pəgrǽtik] [-pəˋgræfɪk], **i·cal** *adj.* **tỳ·po·gráph·i·cal·ly** *adv.*

ty·pol·o·gy [taipɔ́lədʒi/-pál-] [taɪˋpalədʒɪ] *n.* **1** (心理学、生物学、考古学、哲学等的)类型学,模式物种学. **2** 预表解经法:在《新约全书》中把一些事项解释成《旧约全书》中"早已有记载的"圣经解释法.
tỳ·po·lóg·i·cal[-pəlɔ́dʒɪkəl/-ládʒ-] [-pəˋladʒkl] *adj.*
tỳ·po·lóg·i ·cal·ly *adv.*

Tyr [tiə/tiər] [tɪr]〖北欧神话〗提尔:战斗之神. 相当于罗马神话的马斯(Mars).

ty·ran·ni·cal [tirǽnikəl] [tɪˋrænɪkl] *adj.* 暴君的(暴君似的),专横的(acting like or characteristic of a tyrant);专制的,压制的,暴虐的(arbitrary, imperious, despotic).
tý·rán·ni·cal·ly *adv.*

ty·ran·ni·cide [tirǽnisàid] [tɪˋrænə,saɪd] *n.* **1** 杀害暴君者(killer of a tyrant). **2** 诛杀暴君.
ty·ràn·ni·cíd·al *adj.*

tyr·an·nize, -nise [tírənàiz] [ˋtɪrə,naɪz] *vi.* 成为暴君(play the tyrant);施行暴政,专横统治(rule despotically or cruelly)〈*over*〉.
——*vt.* 欺压,虐待.

ty·ran·no·saur [tirǽnəsɔ̀:/-sɔ̀r] [tɪˋrænə,sɔr] 暴龙(*Tyrannosaurus rex*):由北美的后期白垩纪地层化石所发现最大的肉食恐龙,据推测暴龙以后脚直立步行(→图 DINOSAUR).
[源于希腊语 *turannos*"暴君"]

tyr·an·nous [tírənəs] [ˋtɪrənəs] *adj.* 专制统治的,暴君似的(ruling or acting tyrannically);压制的,暴虐的(oppressive, unjustly severe or cruel).
týr·an·nous·ly *adv.*

·**tyr·an·ny** [tírəni] [ˋtɪrənɪ] *n.* (**-nies**) **1** 专制统治,独裁政治;僭主政治(rule of a tyrant). **2** 专制政府. **3** 暴政,专制:——*live under a tyranny* 生活在暴政之下. **4** 暴行.

·**ty·rant** [táiərənt] [ˋtaɪrənt] *n.*〖希腊史〗僭主:以非法手段掌握政权的独裁者. **2** 暴君,专制君主(unjust or cruel ruler);压制者,虐待者,暴君似的人:——*a bloody tyrant* 残酷的暴君/ *My father was a tyrant at home.* 我的父亲在家里是一位暴君.
týrant-bìrd [**-flỳcatcher**] *n.* 霸鹟:雀目霸鹟科(Tyrannidae)小鸟的通称.

·**tyre**[1], **tire** [taiə/taiər] [taɪr] *n.* **1** (通常 **tire**) (车轮的)轮箍(metal rim round a wheel)(→图 WAGON). **2** (橡皮制的)轮胎:——*a pneumatic tyre* 充气的轮胎.

Tyre[2] [taiə/taiər] [taɪr] *n.* (*Arab.* ***Sur***) 提尔(阿拉伯名苏尔,《圣经》称推罗):濒临地中海的古代腓尼基的首都.
Tyre and Sidon 提尔(推罗)和西顿:古代腓尼基的城镇. 在《新约全书》被描写为罪恶之城(〖圣〗《马太福音》11:21,22,《路加福音》10:13,14).

Tyr·i·an [tíriən] [ˋtɪrɪən] *adj.* 提尔的,提尔人的. ——*n.* 提尔人. **Tyrian purple** 提尔紫色:从产于地中海的贝壳分泌物所取得的紫色染料. 由提尔人输出至古希腊、罗马等地.

ty·ro, ti- [táiərou] [ˋtaɪro] *n.* (pl. **-ros**) 初学者,生手,新手(beginner, novice).

Tyr·ol, Tir- [tírəl, tiróul] [ˋtɪrəl, tɪˋrol] 蒂罗尔:奥地利西部高原地带的一省,南侧已于第一次世界大战后割让给意大利. ✽ **Tyr·o·lese, Tir·o·lese** [tìrəlí:z] [,tɪrəˋliz] *adj.*, *n.*

Ty·rone [tiróun] [tɪˋron] 蒂龙:英国北爱尔兰西部的郡.


Tyr·rhene [tíri:n] [ˋtɪrin], **Tyr·rhe·ni·an** [tirí:niən] [tɪˋrɪnɪən] *adj.* 埃特鲁斯坎的(ETRUSCAN).
——*n.* 埃特鲁斯坎人(语).

tzar [za:/zar] [zar] *n.* = TSAR, CZAR.


Tzi·gane [tsigá:n] [tsiˋgan] *adj.* 匈牙利的吉卜赛人的(of Hungarian gipsies);匈牙利的吉卜赛音乐的. ——*n.* 匈牙利的吉卜赛人(Hungarian gipsy).

Tyrol/蒂罗尔
图为蒂洛尔的山村景色. 被枞树林围绕着的绿油油牧场,美不胜收,此乃典型的蒂罗尔风景.





U　源于闪米特语 V(音 Vau)，V 是蛀蛇斑纹的象形文字，它原是腓尼基的文字符号，现今 U 的发音源于希腊语 upsilon，罗马人使用 V 表示 U 和 W 的音，直到 15 世纪字母 U 才与 W 分开单独使用.



U, u[ju:] [ju] *n.* (pl. **Us, U's, us, u's**) **1** 英语的第二十一个字母，亦为拉丁语的第二十个字母. 古罗马人把 U 当作 V 的异形. 现在位于 g 之后的 u(*guard*, *plague*)和字尾-que 的 u(*grotesque*)是不发音的，而位于 q 之后(*quick*, *inquest*)及某些 s 和 g 之后(*persuade*, *anguish*)的 u 同样具有 w 的音质，除上述例子之外，一般均以元音发音. **2** U 字形之物.

U[u:] [u] *n.* ► 冠于缅甸男子姓前是一种表示尊称的用字.

Uganda / 乌干达

位于中非，维多利亚湖北，境内有著名的默奇森瀑布(Murchison Fall). 周围地区已成为国家公园.

U《略》**1** universal(电影)大众化的. **2** upper-class 上流阶级特有的.

U. A. E.《略》United Arab Emirates 阿拉伯联合酋长国.

u·bi·e·ty[ju:báiəti] [ju`baɪətɪ] *n.* 所在(being in a definite position)；位置关系(local relation).

u·biq·ui·ty[ju:bíkwiti] [ju`bɪkwətɪ] *n.* (同时)到处存在，无所不在(omnipresence).

u·b·q·ui·tous *adj.*

u·b·q·ui·tous·ly *adv.*

u·b·q·ui·tous·ness *n.*

U-boat[jú:bòut] [`ju,bot] *n.* 活跃于第一次及第二次世界大战时的德国潜水艇通称. [德语 *U-boot* (*Unterseeboot* = under-sea boat 的省略形式)]

u. c.《略》upper case〖印刷〗大写铅字活字盘.

U. C. C. A.《略》Universities Central Council on Admissions《英》大学录取新生中央理事会.

u. dal[jú:dəl] [`judl] *n.* 土地自由保有权：以不间断、无限制的占有为基础的土地保有权. 实施于封建制度前的北欧地区，而目前英国苏格兰的奥克尼(Orkney)郡和设得兰(Shetland)郡亦实行此制度.

ud·der [ʌ́də/-ər] [`ʌdɚ] *n.* (牛等有多乳头的袋状)乳房.





Ukraine / 乌克兰
位于首都基辅的圣安德烈耶夫(Andreev)教堂.基辅是乌克兰最古老历史城市之一,8世纪左右起因和拜占廷(Byzantium)及东方各国贸易而发展起来,9世纪末成为基辅公国的首都.12世纪后叶起,虽曾一度衰败,但17世纪末与俄罗斯合并后再度兴盛.

U. D. I. 《略》Unilateral Declaration of Independence(未经保护国同意的)单方面宣告独立.

U. F. O., **UFO**[jú:fou][ˋjufo]《略》unidentified flying object 不明飞行物,飞碟.

U·gan·da[ju:gǽndə][juˋgændə] 乌干达:非洲中东部属于英联邦的共和国之一,位于维多利亚湖的北部,1962年独立.首都坎帕拉(Kampala). ✽ **U·gán·dan** *adj.*, *n.*

U·ga·rit[jú:gərit][ˋjugərɪt] 乌加利特:位于叙利亚拉塔基亚(Latakia)地区之拉斯·夏马拉(Ras Shamra)的古代城市.为贸易中心,亦为繁荣于公元前15~14世纪闪米特族王国的首都.

ugh[ʌh, uh][ux] *int.* 啊! 唷! 呀! 哎呀!(表示嫌恶、恐怖的感叹词).

·**ug·ly**[ʌ́gli][ˋʌglɪ] *adj.* (**-lier**; **-liest**), *n.* —*adj.* **1** 难看的,丑陋的:—*an ugly scar* 难看的伤疤. **2** 道德上使人憎恶的,丑恶的,邪恶的:—*ugly vices* 丑恶的罪行. **3** (气候等)险恶的,要变坏的(threatening):—*The cloud has an ugly look.* 天色不妙,可能要变天了. **4** 不愉快的,令人厌恶的(extremely awkward):—*an ugly task* 使人厌烦的工作. **5** 脾气坏的,刁难的. —*n.* **1** (19世纪中叶流行的女帽上的遮阳绸. **2** 葡萄柚和橘接种长出有斑点的绿色的柑橘类.
úg·li·fỳ *vt.* **úg·li·ly** *adv.* **úg·li·ness** *n.*
ugly customer 难应付的人,使人厌烦的人.
ugly duckling 丑小鸭.指小时候迟钝或丑陋,长大后才貌出众的人. ▶ 源于安徒生(Hans Andersen)童话"丑小鸭"的故事.

U·gri·an[ú:griən][ˋugrɪən], **U·gric**[ú:grik][ˋugrɪk] *adj.* 乌戈尔人的. —*n.* **1** 乌戈尔语:乌拉尔语中芬兰—乌戈尔(Finno-Ugrian)语东支的语言.如匈牙利语等. **2** (1)[the Ugrians]乌戈尔族. (2)乌戈尔族的人.

U. H. F. 《略》ultrahigh FREQUENCY 超高频.

uh·lan[jú:lən][ˋulən] *n.* (昔日德国等的)持长矛的骑兵.
[波兰语(*h*)*ulan*←土耳其语 *oğlan* (少年,仆人)]

Uh·land[ú:lənd][ˋulənd] **Johann Ludwing**~ 乌兰德(1787~1862):德国诗人.擅长作短诗及民谣(ballad),对中世纪文学的研究很有贡献.

Uit·land·er[éitlændə/-ər][ˋet,lændɚ]《南非》[尤指波尔战争(Boer War)(1899~1902)前的]英国移民,外国人(foreigner, alien).
[荷兰语 *uit* (外)+*land* (地)+-er(人)]

U. K. 《略》United Kingdom 联合王国,英国.

u·kase[ju:kéis][juˋkes] *n.* **1** 〖史〗(帝俄沙皇时代的)敕令(edict of the Russian government). **2** 政令,命令(arbitrary order).
[俄语 *ukaz* (命令)]

U·kraine[ju:kréin, -kráin][juˋkren] 乌克兰:位于黑海之北.首都为基辅(Kiev). ✽ **U·kráin·i·an** *adj.*, *n.*

u·ku·le·le[jù:kəléili][,jukəˋlelɪ] *n.* 四弦琴:起源于葡萄牙,类似吉他的四弦乐器.首先流行于夏威夷,后来普及美国、欧洲等国. ✽
[夏威夷语,"跳跃中的跳蚤"之意]

ul·cer[ʌ́lsə/-sər][ˋʌlsɚ] *n.* **1** 〖医〗溃疡. **2** 腐蚀影响,腐败,道德败坏(corroding or corrupting influence). **úl·cer·ous** *adj.* **úl·cer·ous·ly** *adv.*

ul·cer·ate[ʌ́lsərèit][ˋʌlsə,ret] *vi.* 形成溃疡(become ulcerous). —*vt.* 使生溃疡(make ulcerous).
ùl·cer·á·tion *n.*


u·le·ma[ú:limə][,uləˋmɑ] *n.* 乌里玛:指伊斯兰教法学、神学的学者.
[阿拉伯语'*ulamā* ('*ālim* 有学识的复数形式),"有学识的人"之意]

ukulele / 四弦琴
可用以独奏乐曲,但多半当作伴奏乐器来使用.





umbel / **伞形花序**
花朵开于如伞骨般呈放射状展开的花梗顶端,因而得名.伞形花序的典型代表为伞形科植物.



Ul·fi·las [ʌ́lfiləs] [ˋʌlfɪləs] : → WULFILA.

u·lig·i·nose[juːlídʒinòus] [juˋlɪdʒənos], **-nous** [-nəs] [-nəs] *adj*. **1** 泡在水里的,泥泞地的,沼泽地似的(waterlogged, muddy, swampy).
2〖植〗长在沼泽地[泥泞地]的(growing in wet or swampy places).

ul·lage[ʌ́lidʒ] [ˋʌlidʒ] *n*. (容器内的液体因蒸发、渗漏等所造成的)不足[量],损耗[量],气隙.

ul·na[ʌ́lnə] [ˋʌlnə]*n*. (pl. **-nae**) **1**〖解〗尺骨:前臂由小指外侧起至肘间的前臂骨(→图 SKELETON).
2〖动〗四足动物的前腿膝下长骨,鸟类的羽骨.
úl·nar [-nə/-nər] [-nɚ]*adj*.

Ul·ster[1] [ʌ́lstə/-stər][ˋʌlstɚ] *n*. **1** 阿尔斯特:爱尔兰岛北部地区.由英国北爱尔兰和爱尔兰共和国的卡文(Cavan)郡、多尼戈尔(Donegal)郡、莫纳亨(Monaghan)郡构成. **2** 北爱尔兰(Northern Ireland). **3** 阿尔斯特大学:位于英国北爱尔兰伦登德里(Londonderry)郡,现为德里(Derry)郡科尔雷恩(Coleraine)市的大学,创立于1970年.

ul·ster[2] [ʌ́lstə/-stər] [ˋʌlstɚ] *n*. 阿尔斯特(外套):附有皮带的长外套,本来是以产于阿尔斯特的单面起毛厚呢绒作成的.[源于 ULSTER[1]]

ult. 《略》ultimo 上月的.

ul·te·ri·or[ʌltíəriə/-ər] [ʌlˋtirɪɚ] *adj*. **1** 较远的,那边的(situated beyond). **2** 日后的,将来的(more remote). **3** (动机、目的等)隐秘的,未昭明的,别有用心的,未揭露的(beyond what is first seen or said).
ul·té·ri·or·ly *adv*.

·**ul·ti·mate**[ʌ́ltimit] [ˋʌltəmɪt] *adj*. **1** 最终的,终极的,最后的(last, final):——*the ultimate result* 最终结果/ *the ultimate deterrent* (核子武器等的)终极威慑武力. **2** 根本的,基本的(fundamental):——*ultimate principles* 基本原理. **3** 最远的. **úl·ti·mate·ly** *adv*.

ul·ti·ma Thu·le [ʌ́ltimə] [ˋʌltəmə] : → THULE.

ul·ti·ma·tum[ʌ̀ltiméitəm] [ˏʌltəˋmetəm] *n*. (pl. **-tums**, **-ta**) **1** 最后的条件[提案](final proposal or statement of terms).
2 (外交关系等的)最后通牒.

ul·ti·mo[ʌ́ltimòu] [ˋʌltəˏmo]*adj*. (用于商业文书)上月的(of last month) (略:ult).
[拉丁语 *ultimo* (*mense*)=in the last (month)]

ul·tra[ʌ́ltrə] [ˋʌltrə] *adj*. (思想等)极端的,偏激的,过分的(holding extreme views).
——*n*. (政治、宗教等的)偏激论者,急进分子.
[源于法语 *ultra-royaliste* (极端保皇主义者)的省略词]

ul·tra-[ʌ́ltrə-][ˋʌltrə-] *pref*. **1** "超过…""…范围之外""在…的那一边"(beyond, on the other side of)之意.
2"超…""过于…""极端地"(extreme(ly), excessive(ly))之意(例 *ultra-conservative*, *ultra-fashionable*, *ultra-modern*).

ul·tra·ma·rine [ʌ̀ltrəməríːn] [ˏʌltrəməˋrin] *adj*. **1** 海外的,海那一边的(situated beyond the sea). **2** 群青色的. ——*n*. **1** 群青:采于青金石(lapis lazuli)的深蓝色颜料. **2** 类似群青的颜料. **3** 群青色.[中世纪拉丁语 *ultramarinus* (*ultra*-beyond+*marimus* marine).青金石是舶来品,来自中、近东.]

ul·tra·mi·cro·scope [ʌ̀ltrəmáikrəskòup] [ˏʌltrəˋmaɪkrəˏskop]*n*. 超倍显微镜:从光轴的侧面照明,可以看到普通显微镜看不到的微粒子.
ùl·tra·mi·cro·scóp·ic *adj*.

ul·tra·mon·tane [ʌ̀ltrəmɔ́ntein/-mɑ́n-] [ˏʌltrəˋmɑnten] *adj*. **1** 阿尔卑斯山南面的(situated south of the Alps);意大利的(Italian). **2**〖罗马天主教会〗教皇至上论的,教皇全权主义论的.
——*n*. **1** 住在阿尔卑斯山南面的人. **2**〖罗马天主教会〗教皇绝对权力主义者(cf. *Gallican*).
ùl·tra·món·ta·nism, **ùl·tra·món·ta·nist** *n*.
[中世纪拉丁语 *ultramontanus* (←*ultra*-beyond+*mons* 山),"山的那一边的"之意]

ul·tra·mun·dane [ʌ̀ltrəmʌ́ndein] [ˏʌltrəˋmʌnden] *adj*. 这个世界之外的(lying outside the world);太阳系以外的(beyond the limits of the solar system).

ul·tra-short[ʌ̀ltrəʃɔ́ːt/-ʃɔ́rt] [ˏʌltrəˋʃɔrt] *adj*. 〖收音机〗(波长1～10米的)超短波的.

ul·trason·ic [ʌ̀ltrəsɔ́nik/-sɑ́n-] [ˏʌltrəˋsɑnɪk] *adj*. 超声波的;振动数每秒2万周数以上,人的耳无法听到的声波.

ul·tra·vi·o·let[ʌ̀ltrəváiəlit][ˏʌltrəˋvaɪəlɪt] *adj*. 〖物理〗紫外(线)的:波长比可视光线光谱中的紫光短,比X射线长的化学作用强烈的电磁波.



umbrella-bird / **伞鸟**
只栖息于南美热带森林,有3种.大小与乌鸦差不多.头上的冠毛在求偶时会展开成伞状,因而得名.图为长伞鸟.

ul·tra vi·res [ʌ̀ltrə váiəriz, ùltrɑː víəreiz] [ˏʌltrəˋvaɪriz]〖法律〗(法律上的)权限之外,越权(beyond one's(legal)power or authority).[拉丁语]

u·lu·late[júːljulèit] [ˋjuljəˏlet] *vi*. **1** (狗,狼等)咆哮,嗥(howl),(人)大声哀泣(wail). **2** 喜悦地叫喊(give a prolonged cry of joy).
ù·lu·lá·tion *n*.

Ul·ya·nov [uljɑ́ːnɔf/-nɔːf] [ʊˋljɑnɔf] **Vladimir Ilyich**～: → LENIN.

U·lys·ses[júːlisìːz, — ˊ —][juˋlɪsiz] 尤利西斯.
► 奥德修斯(ODYSSEUS)的拉丁名字.

um·bel[ʌ́mbəl] [ˋʌmbḷ] *n*.〖植〗伞形花序:数朵长短大致相等的花,梗从主轴顶端散出,呈放射状展开的花序(→图 INFLORESCENCE). ✲
úm·bel·late, **ùm·bel·líf·er·ous** [-lífərəs] [-ˋlɪfərəs], **um·bel·li·form** [ʌmbélifɔ̀ːm/-fɔ̀rm] [ʌmˋbɛləˏfɔrm] *adj*. **um·bél·li·fer** *n*.
[拉丁语 *umbella* (UMBRA 的指小词),"遮日幕"之音]

um·ber[ʌ́mbə/-bər] [ˋʌmbɚ]*n*. **1** 棕土:含氢氧化铁、锰氧化物的棕色土.可当颜料. **2** 棕色,深咖啡色.——*adj*. 棕色的,深咖啡色.
[拉丁语 *Umbra* (*Umber* 的阴性形式),"翁布里亚人"之意]

um·bil·i·cal[ʌmbílikəl;英+ʌmbiláikəl] [ʌmˋbɪlɪkḷ]*adj*.〖解〗肚脐的,脐状的(of or affecting the umbilicus),靠近肚脐的,腹部中央的.
um·bíl·i·cate [-kit] [-ˏkɪt], **-càt·ed** [-kèitid] [-ˏketɪd] *adj*. 类似肚脐的(resembling a navel).
umbilical cord〖解〗脐带(navel-string).

um·bi·li·cus [ʌmbiláikəs, ʌmbíli-] [ˏʌmbɪˋlaɪkəs, ʌmˋbɪlɪkəs] *n*. **1**〖解〗脐(navel). **2**〖植〗(种子的)脐(navel-like formation). **3**〖数学〗脐点:一平面上所有曲率的线皆会通过的一点.

um·bles[ʌ́mblz] [ˋʌmbḷz] *n*. [作复数用]食用的鹿的内脏(edible offal of deer).
úmble-pìe (*n*.): → HUMBLE.

um·bo [ʌ́mbou] [ˋʌmbo] *n*. (pl. **-bos**, **-bones** [ʌmbóuniːz] [ʌmˋboniz] **1** 盾心:位于盾中心的突出部分(→图 SHIELD). **2** 隆起物,突出物(round or conical projection). **3**〖动〗壳顶:卷贝、双壳贝突出的顶端部分.
úm·bo·nal [-bənəl] [-bonḷ], **úm·bo·nate** *adj*.

um·bra[ʌ́mbrə] [ˋʌmbrə] *n*. (pl. **-brae**)〖天文〗**1** 本影:当日食或月食发生而太阳或月亮完全被遮蔽时的月亮或地球的影子(→图 ECLIPSE). **2** 暗影:太阳黑点的中央黑暗部分. **úm·bral** *adj*.[拉丁语,"阴"之意]

um·brage[ʌ́mbridʒ] [ˋʌmbrɪdʒ]*n*. **1** 不快,愤怒,生气,不悦(sense of slight or injury, offence).
2 《古诗》阴,阴影(shade).
um·bra·geous [ʌmbréidʒəs] [ʌmˋbredʒəs] *adj*.

:**um·brel·la** [ʌmbrélə] [ʌmˋbrɛlə] *n*. **1** 伞,雨

伞(portable protection against rain):——*open one's umbrella* 打开伞/ *Take this umbrella with you*. 你把这把伞带上. **2** 遮阳伞,阳伞:——*a beach umbrella* 海滩遮阳伞. **3** (东方国家、非洲各国用于象征高位的)顶棚. **4** 伞状物,〖动〗(水母、海蜇的)伞状部(→图 JELLY). **5** = umbrella-shell. **6** (在空中掩护军舰、地面部队的战斗机所形成的)伞状编队;(亦作 **umbrella barrage**)防空火网(curtain of fire). **7** 保护(protection):——*under the umbrella of U. N.* 在联合国保护之下.

umbrélla-bìrd (*n.*)伞鸟:产于中南美洲的柯丁加鸟(*Cotingdae*)科伞鸟属(*Cephalopterus*)鸟类的通称. 尤指产于巴西的饰羽伞鸟(*C. ornatus*),羽毛呈黑色,有伞状冠毛及颈下垂物. ✽ **umbrélla-bùsh** (*n.*)产于澳洲,用于围篱笆的灌木性相思树属植物. **umbrélla-gràss**(*n.*)产于澳大利亚的稷属植物(*Panicum decompositum*). **umbrélla-pìne** (*n.*)金松(*Sciadopitys verticillata*)(parasol pine):产于日本的常青树,树枝左右对称,针状叶呈伞状轮生. **umbrélla-shèll** (*n.*)伞螺,单贝壳属类似伞状的卷贝. **umbrélla-trèe** (*n.*)三瓣木兰,木兰属有伞状大叶子的树木 *Magnolia tripetala*.

[意大利语 *ombrella* (*ombra*(阴)的指小词)]

Um·bri·a[ʌ́mbriə] [ˋʌmbrɪə] 翁布里亚. **1** 古代意大利中部及北方的地区. **2** 意大利中部的一个区.

Um·bri·an[ʌ́mbriən] [ˋʌmbrɪən] 翁布里亚的(of Umbria). ——*n.* 翁布里亚人[语].

Umbrian school[加冠词 the]翁布里亚画派:文艺复兴前期兴起于翁布里亚的皮埃罗·德拉·弗朗西斯卡(Piero della Francesca)、佩鲁吉诺(Perugino)等的一派.

u·mi·ak[úːmiæ̀k] [ˋumɪˏæk] *n.* 爱斯基摩皮筏:以海豹皮覆盖在木头骨架上的爱斯基摩人用的细长小船,使用者主要为女性,作为捕鱼或搬运物品的工具. ✽

um·laut[úmlaut] [ˋumlaʊt] *n.*〖语法〗**1** 元音变化:日耳曼语系的语言中,重读的元音有变音现象. 德语的 mann>männer, fuss>füsse,英语的 man>men,foot>feet 等. **2** 变音符号(¨). [德语(*um*+*laut* 音),"变音"之意]

um·pire[ʌ́mpaiə/-paiər] [ˋʌmpaɪr]*n.* **1**(争论、争斗等的)仲裁者,公断人(person chosen to give the final decision). **2**〖法律〗裁定人:调停人的意见不一致时受委托裁定的第三者. **3** (竞赛的)裁判员. ——*vi.* 作裁判员[仲裁者]〈*in*〉. ——*vt.* 裁判[仲裁].

[古法语 no(u),mper (*non-*非+*per* 同等者),"非当事人的第三者"之意. 后来的字形 *noumpere* 加不定冠词 *a noumpere* 转变为 *an oumpere*,中古英语 *wmpere* 变成 *umpere*]

ump·teen[ʌ́mptiːn,——] [ˋʌmpˋtin]*adj.*《俗》无数的,许多的(very many). **úmp·teenth** *adj.*

[源于 *thirteen* 等类推的戏谑语]

u·mu[úːmu] [ˋumʊ]*n.* (毛利族的)土制烤炉(earth oven). [毛利语]

'un [ən] [ən]*pron.*《口语》人,事物(one).

un-[1] [ʌn-] [ʌn-]*pref.* [动词字首] **1** 加于动词之前表示相反的行为及状态(例 *unlock*). **2** 附加于有否定意义的动词前强调否定意味(例 *unloose*). **3** 加于名词之前表示"去除原有的性质、形态"之意(例 *unfrock*).

un-[2] [ʌn-] [ʌn-]*pref.* 附于形容词、副词、名词之前表示"否定"(not)之意(例 *unconscious*, *unmistakably*, *untruth*).

U. N. 《略》United Nations 联合国.


·**un·a·ble**[ʌ̀néibl] [ʌnˋebl̩]*adj.* 不能的,不会的,不能做…的(not able)〈*to do*〉:——*He was unable to go to work today.* 他今天不能去工作(←→*able*).

un·a·dopt·ed[ʌ̀nədɔ́ptid/-dɑ́pt-] [ˏʌnəˋdɑptɪd] *adj.*《英》(道路等)非地方政府接管经营的,未被(地方当局)承担保养的.

un·al·loyed[ʌ̀nəlɔ́id] [ˏʌnəˋlɔɪd]*adj.* **1** (金属等)非合金的,不掺杂的(not alloyed).
2 (喜悦等)真正的,纯粹的(pure, unmixed).

un-A·mer·i·can [ʌ̀nəmérikən] [ˏʌnəˋmɛrəkən] *adj.* (风俗、习惯、主义等)非美国式的;违反美国利益的(contrary to the interests of the U. S. A.).

·**u·nan·i·mous**[juːnǽniməs] [juˋnænəməs] *adj.* **1** 意见完全一致的(all agreeing in opinion):——*We were unanimous in protesting.* 我们一致提出抗议.



umiak / 爱斯基摩皮筏

2 (意见、投票等)全体一致的,无异议的(formed, held or given by general consent):——*a unanimous vote* 全体一致的票决,全票同意. **u·nán·i·mous·ly** *adv.* **u·na·nim·i·ty** [jùːnənímiti] [ˏjunəˋnɪmətɪ], **u·nán·i·mous·ness** *n.*

un·as·sum·ing[ʌ̀nəsjúːmiŋ/-súːm-] [ˏʌnəˋsumɪŋ]*adj.* 不摆架子的,谦逊的,不矜持的(modest, not pretentious).

un·a·wares[ʌ̀nəwέəz/-wέərz] [ˏʌnəˋwɛrz]*adv.* **1** 不知不觉地,无意地(unexpectedly, unconsciously). **2** 突然地,意外地(by surprise).

un·bal·anced[ˋʌnbǽlənst] [ʌnˋbælənst] *adj.* **1** 不平均[平衡]的,不安定的(not balanced).
2 精神失常的,错乱的(unstable, deranged).
3 (账目等)未结算的.

un·be·known[ʌ̀nbinóun] [ˏʌnbɪˋnon], **-knowنst** [-nóunst] [-ˋnonst]《口语》*adj.* 不为人知的,未知的(not known)〈*to*〉.
——*adv.* 不知地,不为人知地〈*to*〉.

un·bend[ʌ̀bénd] [ʌnˋbɛnd]*v.* (**-bent**) ——*vt.* **1** 使松弛,使轻松,使舒畅(release, relax). **2** 使变直,使伸直(straighten). **3**〖海〗解下,卸下(帆等)(unfasten from yards and stays);解开(绳索)(untie). ——*vi.* **1** 舒畅;变得和善(become affable). **2** 变直,伸直.

un·bos·om[ʌ̀nbúzəm] [ˏʌnˋbʊzəm] *vt.* 倾诉,吐露(心事等)(disclose, reveal);[反身用法]表白心迹,泄露秘密(disclose one's secrets, thoughts, etc.).

un·bri·dled[ʌ̀nbráidld] [ʌnˋbraɪdl̩d]*adj.* **1** 无缰辔的,无羁绊的. **2** 桀骜不驯的,不受拘束的,放纵的(unrestrained, uncontrolled).

un·called-for [ʌ̀nkɔ́ːldfɔ̀ː/-fɔ̀r] [ʌnˋkɔldˏfɔr] *adj.* **1** 不需要的,不必要的(not required or requested). **2** 没有理由的,不适宜的,不恰当的(unprovoked, impertinent).

un·can·ny[ʌ̀nkǽni] [ʌnˋkænɪ]*adj.* 不可思议的,神秘的,可怕的,怪异的(mysterious, weird). **ùn·cán·ni·ly** *adv.* **ùn·cán·ni·ness** *n.*

·**un·cer·tain**[ʌnsə́ːtən,-tin/-sə́ːr] [ʌnˋsɝtn̩]*adj.* **1** 不确定的:——*His aim is uncertain.* 他的目标不定/ *She is uncertain age.* 她的年龄不详.
2 不确信的,不确知的(not certainly known):——*I am uncertain whether I should go or not.* 我不知道是否该去.
3 不可靠的(not to be depended on);易变的(changeable):——*uncertain weather* 变化无常的天气.

un·ci·al[ʌ́nsiəl,-ʃəl] [ˋʌnʃəl] *adj.* 安色尔字体的. ——*n.* **1** 安色尔字体:4~8 世纪用于希腊语、拉丁语手稿的圆体大写字体(majuscule)的手写体(→图 SCRIPT). **2** 用安色尔字体书写的手稿.

hálf-ùncial (*n.*)半安色尔字体:介于安色尔字体与小写字体(minuscule)间的字体.

un·ci·form[ʌ́nsifɔ̀ːm/-fɔ̀rm] [ˋʌnsɪˏfɔrm]*adj.* 钩状的,钩形的(hook-shaped). ——*n.*〖解〗钩骨.

un·ci·nate[ʌ́nsinit] [ˋʌnsɪnɪt]*adj.*〖生物〗钩状[形]的(hooked);有钩形突起的(furnished with hooks).

:**un·cle**[ʌ́ŋkl] [ˋʌŋkl̩]*n.* **1** 伯父,叔父,舅父;父母亲的兄弟(father's or mother's brother);姑母、姨夫(aunt's husband). **2**《口语》(对亲近之外人的称呼)伯伯,叔叔.《美》对老黑奴的称呼. **3**《俗》当铺老板.

Uncle Sam《口语》山姆大叔指美国政府;典型的美国人. ► 可能仿自缩略语 U. S.

un·co[ʌ́ŋkou] [ˋʌŋko]*adj.*, *adv.*, *n.* (pl. **-cos**)《苏格兰》——*adj.* **1** 不寻常的,新奇的(unusual, strange). **2** 显著的,出色的,非常的(notable).
——*adv.* 显著地,非常地(remarkably, very).
——*n.* 陌生人(stranger). [UNCOUTH 的异形]

·**un·com·fort·a·ble** [ʌ̀nkʌ́mfətəbl/-fər-] [ʌnˋkʌmfɚtəbl̩]*adj.* **1** 不舒服的,不舒适的:——*an uncomfortable chair* 坐得不舒适的椅子.
2 不安的,焦虑的.

·**un·com·mon** [ʌnkɔ́mən/-kɑ́m-] [ʌnˋkɑmən] *adj.* **1** 不寻常的,难得的,罕见的,稀奇的(unusual):——*an uncommon name* 罕见的名字. **2** 非凡的,杰出的,与众不同的(remarkable):——*uncommon ability* 非凡的能力.
——*adv.*《古·口语·英方言》非常地,异常地.

un·com·pro·mis·ing [ʌ̀nkɔ́mprəmàiziŋ/-kɑ́m-] [ʌnˋkɑmprəˏmaɪzɪŋ] *adj.* 不妥协的(refusing compromise);不屈服的,顽强的(unyielding, stubborn).

un·con·scion·a·ble [ʌ̀nkɔ́nʃənəbl/-kɑ́n-] [ʌnˋkɑnʃənəbl̩] *adj.* **1** 没良心的,卑鄙的(having no conscience, unscrupulous);(行为等)违背良心的,昧着良心的,不道德的,无耻的(contrary to the dictates of conscience). **2** 不合理的,无理性的(not right or reasonable);过分的,无法无天的(unreasonably excessive).

·**un·con·scious**[ʌ̀nkɔ́nʃəs/-kɑ́n-] [ʌnˋkɑnʃəs] *adj.* **1** 不知道的,未意识到的,未察觉的(not conscious):——*be unconscious of any change* [*danger*] 对危险[变化]毫无察觉. **2** 不省人事的,昏迷的:——*He lay unconscious for some hours.* 他不省人事地躺了数小时之久. **3** 不自觉的,无意识的.
——*n.* [加冠词 the]=unconscious mind.

collective unconscious 集体性无意识:荣格(Jung)心理学上认为人类共通的无意识.
unconscious mind〖心理〗无意识.

un·couth[ʌnkúːθ] [ʌnˋkuθ] *adj.* (人、行为等)怪异的,笨拙的,迟钝的,粗鲁的,没教养的(strange, awkward, clumsy, uncultured).

un·cóuth·ly *adv.* **un·cóuth·ness** *n.*
[古英语 *uncūth*(不为人知的,非比寻常的). *cūth* 是 *cunnan*(知道)的过去分词]

·**un·cov·er**[ʌ̀nkʌ́və] [ʌnˋkʌvɚ] *vt.* **1** 移去…的覆盖物[盖子](remove the covering from):——*uncover a box* 打开盒盖. **2** 透露,暴露,揭发(reveal, expose). ——*vi.* 脱帽(remove one's hat, cap, etc.).

unc·tion[ʌ́ŋkʃən] [ˋʌŋkʃən]*n.* **1**(宗教仪式中作为神圣化象征的)涂油,抹油(anointing with oil);(尤指加冕仪式中的)抹油礼,膏油礼. **2** (抹油礼所用的)圣油;软膏,涂油(unguent). **3** 对宗教的热情(deep spiritual or religious feeling);充满宗教热情的态度. **4** 虚伪的感激,虚情假意,虚伪的热情(affected enthusiasm).

extreme unction: → EXTREME.
[拉丁语 *unctio* (← *ungere* 涂,擦),"涂药或油"之意]

unc·tu·ous[ʌ́ŋktjuəs/-tʃu-] [ˋʌŋktʃʊəs] *adj.* **1** (含)油的,油质的(oily, greasy);滑腻的,油滑的(having a soapy feel when touched).
2 (尤指表面上)表示感动的,油腔滑调的,满口恭维话的(full of unction).

únc·tu·ous·ly *adv.* **únc·tu·ous·ness** *n.*

:**un·der**[ʌ́ndə/-dər] [ˋʌndɚ] *prep.* **1** 在…下面(in or to the position lower than, below);在…底[脚]下;(at the foot of):—*fall under the table* 掉在桌底下/*flow under a bridge* 在桥下流动/*rest under a tree* 在树下休息.
2 在…表面下,在…的内侧(within, on the inside of)—*dive under water* 跳入水中/*under the ground* 在地下/*under the jacket* 在夹克内.
3(地位、价值等)低于…,比…低级的(inferior to):—*officers under a colonel* 低于上校的军官.
4(数量、金额、年龄等)少于…,在…以下,未满…的(less than):—*under ₤50* 50 镑以下/*children under five years old* 未满 5 岁的儿童.
5 遭受…(重担、苦难等)(subjected to):—*under an operation* 手术中/*groan under tyranny* 在暴政下呻吟.
6 在…之中[的](undergoing):—*be under discussion* 在讨论中/*under construction* 在施工中.
7 在(条件、状况等)之下(on condition of, subject to):—*under such circumstances* 在此情况下.
8 在(监督、影响、保护等)之下,受…支配(governed or controlled by);在…的时代中[的](in the time of):—*The country prospered under his rule.* 该国在他的统治下渐趋繁荣./*study under a famous physicist* 在著名的物理学家指导下研究 / *England under Queen Victoria* 在维多利亚女王统治下的英国.
9 在(责任、义务等)范围内,受…的约束(bound by):—*under a vow* 誓言下/*be placed under restraint* 在约束之下.
10 以…为依据(in accordance with):—*rights under the law* 根据法律的权利.
11 用…形式,以…方式,以…外貌(in the form of):—*under an assumed name* 用假名/*under the pretence of ignorance* 假装一无所知的样子.
12 在(分类、所属项目等)之下[之中]:—*group these under several heads* 把这些分做几项.
under a cloud : → CLOUD.
under** one's **breath 窃窃私语(in a whisper).
under the rose 秘密地(SUB ROSA).
under the sun 在世上,在世间(anywhere in the world).
under way : → WAY.
—*adv.* **1** 在下部,在下面(in a low place):—*The sun was under.* 太阳下山了.
2 以下:—*₤8 or under* 8 镑或 8 镑以下.
3 隶属地,服从地.
—*adj.* **1** 下面的,下部的(lower):—*the under side* 下侧.
2 下级的,从属的:—*an under position* 较低的地位.
ún·der·mòst *adj.*

un·der-[ʌ́ndə-/-dər-] [ˋʌndɚ] *pref.* **1** 接名词表示"下面的"、"下方的"(below, beneath)之意(例 *underground*). **2** 接动词及其衍生字表示"不完全地""不充分地"(insufficiently, incompletely)之意(例 *underdeveloped*). **3** 接名词表示"次于""低于""从属于"(situated beneath, subordinate)之意(例 *under-secretary*).


un·der·act[ʌ̀ndərǽkt] [ˌʌndɚˋækt] *vt.*, *vi.* 表演(角色等)不充分,未尽力地表演(act with insufficient force).

un·der·arm [ʌ́ndərɑ̀:m/-ɑ̀rm] [ˋʌndɚˌɑrm] *adj.* **1** 腋下的. **2**(板球、网球等)低手投[发]球的发低手球的(underhand). —*adv.* 低手投[发]球的状态.

un·der·bid [ʌ̀ndəbíd/-dər-] [ˌʌndɚˋbɪd] *vt.* (**-bid;-dd-**) **1** 出价低于(竞争者),出较低价格(make a lower bid than). **2**(桥牌等)叫牌低于(手上牌)的实力(bid too little on).

un·der·brush[ʌ́ndəbrʌ̀ʃ/-dər-] [ˋʌndɚˌbrʌʃ] *n.*《美》生长在森林中乔木下的灌木或草,林下灌丛.

un·der·car·riage[ʌ́ndəkæ̀ridʒ/-dər-][ˋʌndɚˌkærɪdʒ] *n.* **1**(汽车等的)下部构造,底盘(supporting a frame). **2**(飞机的)起落架(landing-gear). ✲



undercarriage / **起落架**
现代飞机的起落架虽有复杂的构造,但仍可收入机身内部.图为洛克希德航空公司三星客机(Lockheed Tri Star)的鼻轮,红色箭头表示车轮收入机身时各相关部位的动作方向.

un·der·cliff[ʌ́ndəklif/-dər-] [ˋʌndɚˌklɪf] *n.* 滑动崖脚坡,下崖坡:因地层滑动或山崩而形成阶梯状的地形或较低的悬崖.

un·der·clothes [ʌ́ndəklòuðz, -klòuz/-dər-] [ʌ̀ndɚˌkloðz], **un·der·cloth·ing** [-klòuðiŋ] [-ˌkloðɪŋ] *n.* 内衣裤(clothes worn under others). 衬衣.

un·der·coat[ʌ́ndəkòut/-dək] [ˋʌndɚˌkot] *n.* **1**〖动〗(长毛下的)短毛(under-layer of hair or down), 绒毛.
2 底漆:涂外层漆之前为防锈而涂的内层油漆,防蚀涂层.
ún·der·còat·ing *n.* 涂在车盘底下的焦油状防锈剂.

un·der·cov·er[ʌ̀ndəkʌ́və/-dərkʌ́vər] [ˌʌndɚˋkʌvɚ] *adj.* 暗中从事的,秘密的(surreptitious);从事间谍工作的(engaged in spying).

un·der·croft [ʌ́ndəkrɔ̀ft/-dərkrɔ̀:ft, -krɑ̀ft] [ˋʌndɚˌkrɔft] *n.*(教会等的)地窖,地下室(crypt).

un·der·cur·rent [ʌ́ndəkʌ̀rənt/-dərkə̀:rənt] [ˋʌndɚˌkɝənt] *n.* **1** 下层的水流[气流],伏流,暗流(current below the surface). **2**(时势、感情、意见等的)潜伏的暗流,潜流,(suppressed or underlying activity, force, etc.).

un·der·cut [*v.* ʌ̀ndəkʌ́t/-dər-; *n.* ˊ–ˋ] [*v.* ˌʌndɚˋkʌt; *n.* ˋʌndɚˌkʌt] *v.* (**-cut;-tt-**) *n.* —*vt.*
1 割掉下部,(尤指雕刻)切去[挖除]下部(cut (away) below or beneath). 切除底部.
2(与竞争者相比)以较低的工资来工作(work at a lower price than);较(他人)廉价出售(undersell).
3〖高尔夫球〗(为使球高飞而)打球的下部. 下旋削球.
4〖网球〗使球逆旋转而打[下削].
—*n.* **1** 切去[挖除]的下部.
2《英》(牛的)里脊肉(under-side of sirloin)(→图 MEAT).
3《美》(砍树时树所倒之方向的)切口(notch).
4〖高尔夫球 · 网球等〗下旋削球.

un·der·dog [ʌ́ndədɔ̀g/-dərdɔ̀:g, -dɑ̀g] [ˋʌndɚˌdɔg] *n.* **1** 斗败了的狗;(竞争等的)失败者(loser).
2(社会中)处境艰难者,受压迫者(one in a state of subjection or inferiority).

un·der·done [ʌ̀ndədʌ́n/-dər-] [ˋʌndɚˋdʌn] *adj.* 半熟的,半生不熟的(incompletely or insufficiently cooked).

un·der·draw[ʌ̀ndədrɔ́:/-dər-] [ˌʌndɚˋdrɔ] *vt.* (**-drew;drawn**)涂底,下侧衬垫:在先铺以木板条,后在木板条上涂抹灰泥(如抹天花板)(cover with boards or lath and plaster).



un·der·es·ti·mate [ˌʌndəréstimèit] [ˋʌndəˋɛstə,met] *vt.* 作过低的评价，低估，轻视（form or make too low an esimate of）.

un·der·felt [ʌ́ndəfèlt/-dər-] [ˋʌndə,fɛlt] *n.* 地毯垫毡，铺在地毯下面的毛毡（felt for laying under a carpet）.

un·der·foot [ʌ̀ndəfút/-dər-] [,ʌndəˋfut] *adv.*：→ FOOT.

un·der·gar·ment [ʌ́ndəgɑ̀:mənt/-dərgɑ̀r] [ˋʌndə,gɑrmənt] *n.* 内衣（article of underwear）.

·**un·der·go** [ʌ̀ndəgóu/-dər-] [,ʌndəˋgo] *vt.* (**-goes**; **-went**; **-gone** [-gɔ́n, -gɔ́:n/-gɔ́:n, -gɑ́n] [-ˋgɔn, -ˋgɑn]) 1 遭受，经历（be subjected to）：—— *undergo an operation* 接受手术. 2 忍受（suffer, endure）：—— *He has undergone many trials.* 他忍受过许多磨炼.

un·der·grad·u·ate [ʌ̀ndəgrǽdjuit/-dərgrǽdʒuit] [,ʌndəˋgrædʒuɪt, -,ɛt] *n.*（尚未取得学位的）大学生，大学肄业生（member of a university）.

·**un·der·ground** [*adv.* ʌ̀ndəgráund/-dər-; *adj.*, *n.* ˊ--ˋ] [*adv.* ,ʌndəˋgraund, *adj.* ˋʌndəˋgraund] *adv.* 1 在地下（below the surface of the ground）. 2 秘密地，暗中地，偷偷地：—— *go underground*（地下工作人员）潜入地下.

—— *adj.* 1 地下的，在地下的：—— *an underground railway* 地下铁道. 2 秘密的，隐蔽的（secret, hidden）. 3 地下组织的：—— *an underground government* 地下政府.

—— *n.* 1 地下铁道，地铁：—— *go by underground* 乘地铁去. ✿ 2 地下. 3 地下组织［活动］.

un·der·growth [ʌ́ndəgròuθ/-dər-] [ˋʌndə,groθ] *n.* 1 生于乔木下的矮树丛，下层灌丛，林下植物杂草. 2 发育不全.

un·der·hand [*adj.* ʌ́ndəhæ̀nd/-dər-; *adv.* ˋ--ˊ] [*adj.* ˋʌndə,hænd; *adv.* ˋʌndəˋhænd] *adj.* 1 秘密的（secret）；欺瞒的，狡诈的（deceptive）. 2 = underarm 2.

—— *adv.* 1 秘密地，欺瞒地，狡诈地. 2 = underarm.

underground / 地下铁道，地铁
图为伦敦地铁车站的月台，红色圆形的标志是伦敦交通公司的标志.

un·der·hung [ʌ̀ndəhʌ́ŋ/-dər-] [,ʌndəˋhʌŋ] *adj.* 〖解〗（下颌）比上颌突出的（projecting beyond the upper jaw）；（人、动物等）突下颌的.

un·der·lay [*v.* ʌ̀ndəléi/-dər-; *n.* ˊ--ˋ] [*v.* ,ʌndəˋle; *n.* ˋʌndə,le] *v.* (**-laid**) *n.* —— *vt.* 放置［铺于］…之下. —— *n.*（置于地毯、床垫等下面的）垫物，衬垫（thing laid under another）.

un·der·lie [ʌ̀ndəlái/-dər-] [,ʌndəˋlaɪ] *vt.* (**-lay**; **-lain**; **-lying**) 1 位于…之下，在下面（lie, be situated, under）. 2 为…的基础，作为地基（be the basis of）；位于…表面之下（lie under the suface aspect of）.

un·der·line [*v.* ʌ̀ndəláin/-dər-; *n.* ˊ--ˋ] [*v.* ,ʌndəˋlaɪn; *n.* ˋʌndə,laɪn] 1 在…下面画线（draw a line beneath）. 2 强调（emphasize）.

—— *n.* 1 底线. 2 〖印刷〗图解下的说明（caption）.

un·der·ling [ʌ́ndəliŋ/-dər-] [ˋʌndəlɪŋ] *n.* 《通常轻蔑语》居低位的人，部下，下属（subordinate）.

un·der·mine [ʌ̀ndəmáin/-dər-] [,ʌndəˋmaɪn] *vt.* 1 在…下挖掘，在…下挖洞穴［坑道］（make a mine or excavation under）. 2 挖除，逐渐侵蚀…的根［基础］（wear away the base or foundation of）. 3 以阴险的手段中伤（injure by secret or insidious means）. 4 逐渐损害，无形地伤害（健康等）（weaken, injure, or wear out insidiously）.

un·der·neath [ʌ̀ndəní:θ/-dər-] [,ʌndəˋniθ] *adv.* 在下面，在下方，在底下（at or to a lower place (than), below）.

—— *prep.* 在…之下.

—— *adj.* 底下的，下面的［下方的］（lower）.

—— *n.* 下侧，底下，下面.

un·der·pass [ʌ́ndəpɑ̀:s/-dərpæ̀s, -pɑ̀:s] [ˋʌndə,pæs] *n.* 1（立体交叉道路的）下层的道路（road, etc. passing under another）. 2（穿过铁路、道路下面的）地下通道.

un·der·pin [ʌ̀ndəpín/-dər-] [,ʌndəˋpɪn] *vt.* (**-nn-**) 1 从下面支持，支撑（建筑物等）（support or strengthen from beneath）. 2 支援，援助.

un·der·plot [ʌ́ndəplɔ̀t/-dərplɑ̀t] [ˋʌndə,plɑt] *n.* = SUB-PLOT.

un·der·priv·i·leged [ʌ̀ndəprívilidʒd/-dər-] [ˋʌndəˋprɪvɪlɪdʒd] *adj.*（在社会地位、经济情况上）享有较少权益的（less privileged than others）.

un·der·rate [ʌ̀ndəréit] [ˋʌndəˋret] *vt.* 低估；评价过低，轻视（form too low an estimate of）.

un·der·sell [ʌ̀ndəsél/-dər-] [,ʌndəˋsɛl] *vt.* (**-sold**) 1 以低于（他人）的价格出售（sell at a lower price than）；廉价出售（cut out by selling at a lower rate）；以低价出售. 2 以很低的价格出售（sell at too low a price）. 亏本出售.

un·der·shoot [ʌ̀ndəʃú:t/-dər-] [,ʌndəˋʃut] *vt.* (**-shot**) 1 〖空〗跑道前着陆，进场太低（shoot short of or below）. 2 未射中（目标）.

un·der·shot [ʌ́ndəʃɔ̀t/-dərʃɑ̀t] [ˋʌndə,ʃɑt] *adj.* 1 下射水车的（→图 WATER）. 2（动物等）下颌突出的（underhung）.

un·der·signed [ʌ̀ndəsàind/-dər-] [,ʌndəˋsaɪnd] *adj.* 1 在（信函、文件等）下方签名的（(whose names are) signed below）. 2 ［加冠词 the］［作名词用］（文件的）签名者.

un·der·sized [ʌ̀ndəsáizd, ˋ--ˊ/-dər-] [ˋʌndəˋsaɪzd] *adj.* 比一般［标准］尺寸小的，小形的，不够大的（of less than the usual size）.

:**un·der·stand** [ʌ̀ndəstǽnd/-dər-] [,ʌndəˋstænd] *v.* (**-stood**; **-stood**, 《古》**standed**) —— *vt.* 1 理解，了解，知道…的意义（perceive the meaning of）：—— *understand German* 通晓德语/ *Do you understand me*［*what I say*］? 你了解我所说的话吗?

2 懂得如何处理，对…有诀窍（know how to deal with）：—— *understand horses* 对处理马匹有一套.

3 理解…的性质［价值］，能领会…：—— *understand poetry* 能欣赏诗.

4（据所得情报）推测［推论］…（infer）；认为理所当然（take for granted）：——*What do you understand will happen?* 据你推测将会发生什么事情呢？/ *She understood your silence as refusal.* 她认为你的沉默就是拒绝.
5 听说：——*I understand that she is an actress.* 我听说她是一个女演员.
6 省略（语、句）：——'*You*' *is commonly understood in imperative sentences.* 在祈使句中通常将 *you* 省略.
——*vi.* **1** 理解，能了解：——*Do you understand?* 你懂吗？**2** 知悉，听说：——*I understand so.* 我知道是那样.
give a person to understand that 告诉［通知］某人….
make oneself understood 使他人了解自己的意思.

un·der·stand·ing [ʌ̀ndərstǽndiŋ/-dər-] [ˌʌndəˈstændɪŋ] *n.* **1** 理解，懂得，了解，通晓：——*have some understanding of painting* 略懂绘画. **2** 理解力，智力，悟性（intelligence）；思考力，辨别力：——*human understanding* 人的理解力. **3**（意见、感情等的）一致，同意（agreement）；协定，协约（convention, thing agreed upon）：——*reach an understanding* 达成协议.
——*adj.* 聪明的，有理解力的（intelligent）；有分辨是非能力的，明白事理的.
ùn·der·stánd·ing·ly *adv.*

un·der·state·ment [ʌ̀ndəstéitmənt/-dər-] [ˌʌndəˈstetmənt] *n.* 轻描淡写，含蓄的陈述.
ùn·der·státe *vt.*

un·der·steer [ʌ́ndəstiə/-dərstiər] [ˈʌndəˌstɪr] *vi.*（车辆）在弯道上有驶出外侧的倾向，——*n.* 在弯道上驶出外侧的倾向，转向不足.

un·der·stud·y [ʌ́ndəstʌ̀di/-dər-] [ˈʌndəˌstʌdi] *n.* 临时演员，替角. ——*vt.* **1**（临时演员）演习代演角色. **2** 充当…的替角.

un·der·take [ʌ̀ndətéik/-dər-] [ˌʌndəˈtek] *v.* (**-took; -taken; -taking**) ——*vt.* **1** 承担，负责任，承包（bind oneself to perform）：——*undertake responsibility* 负责任. **2** 着手（开始），从事，进行（工作、企业）（engage in, enter upon）：——*undertake a big task* 进行一项大事业/*undertake a journey* 动身去旅行. **3** 许诺，约定（promise）（to do）；保证，担保（guarantee）：——*undertake to guide us* 约定为我们带路/*I will undertake that he has not heard a word.* 我保证他一句话也没有听到.
——*vi.*《口语》承办丧葬事宜，经营殡仪馆（manage funerals）.
ún·der·tàk·er *n.* **1** 承包人. **2** 殡仪馆.

un·der·tak·ing [ʌ̀ndətéikiŋ/-dər-,（于 3）ˊ‐ ‐ ‐] [ˌʌndəˈtekɪŋ,（于 3）ˈʌndəˌtekɪŋ] *n.* **1** 承包工作（work undertaken）；企业，事业（enterprise）. **2** 保证，约定（pledge, promise）. **3** 殡仪馆（business of funeral undertaker）.

un·der·tone [ʌ́ndətòun/-dər-] [ˈʌndəˌton] *n.* **1** 低音，小声，被压抑的音调（subdued tone）. **2**（透明看得见的）淡色，柔和的色调. **3** 潜在的因素，内在品质（underlying quality）.

un·der·tow [ʌ́ndətòu/-dər-] [ˈʌndəˌto] *n.* **1**（与表面水流相反方向的）回流，下层逆流. **2**（波浪冲击岸边后回流的）退波.

un·der·trick [ʌ́ndətrik/-dər-] [ˈʌndəˌtrɪk] *n.*〖扑克牌〗没有达到（两人）叫牌墩数的一局牌.

un·der·wear [ʌ́ndəwɛ̀ə/-dərwɛ̀ər] [ˈʌndəˌwɛr] *n.* 内衣裤（underclothes）.

un·der·went [ʌ̀ndəwént/-dər-] [ˌʌndəˈwɛnt] *v.* undergo 的过去时.

un·der·wood [ʌ́ndəwùd/-dər-] [ˈʌndəˌwud] *n.*（生长在巨树间矮小树木的）灌木丛，小树丛（small trees or shrubs, brush-wood）.

un·der·world [ʌ́ndəwə̀:ld/-dərwə̀:rld] [ˈʌndəˌwɜld] *n.* **1** 地下，阴间，黄泉，地狱（infernal regions）. **2** 社会上犯罪率高的地区（criminal section of society），下流社会.

un·der·write [ʌ̀ndəráit/-dər-] [ˌʌndəˈraɪt] *v.* (**-wrote; -written**). ——*vt.* **1** 签名于…之下（write below）. **2**〖保险〗（在保险证书上）签名（subscribe）；（署名）承担（海上）保险（undertake）. **3** 答应认购（无人认购的新公司或新发行的股票）（agree to take up stock）. ——*vi.* 经营（海上）保险业（practise（marine）insurance）.
ún·der·wrìt·er *n.*

un·dies [ʌ́ndiz] [ˈʌndɪz] *n.*《口语》[pl.]（尤指妇女穿着的）内衣裤（underclothes）.

un·dine [ʌ́ndi:n] [ˈʌndaɪn] *n.* 水精（water sprite）；若与人类结婚生子即可得到灵魂的女精灵.
［近代拉丁语 *undina*（←拉丁语 *unda* 波），帕拉切尔苏斯（Paracelsus）所创的新词. 因福凯（Fouque）的小说（1811）而广为人知］

un·do [ʌndú:] [ʌnˈdu] *vt.* (**-did; -done**) **1** 恢复原状，使无效，取消（annul, cancel）. **2** 打开（包裹等）（open），松开；解开（纽扣）（unfasten）；脱（衣服）. **3** 使破灭，使灭亡（ruin）.
un·dó·ing *n.* **1** 取消. **2** 解开. **3** 导致毁灭（bringing to ruin）；灭亡的原因.

un·done [ʌndʌ́n] [ʌnˈdʌn] *v.* undo 的过去分词. ——*adj.* **1** 未完成的（not done（up））. **2** 解开的，松开的（unfastened）. **3**《诗》荒废的，被破坏的（ruined）.

un·doubt·ed·ly [ʌndáutidli] [ʌnˈdaʊtɪdlɪ] *adv.* 无疑地，确实地（without any doubt）.

un·dress [ʌndrés] [ʌnˈdrɛs] *vt.* 脱衣服（take off the clothes of）.
——*n.* **1**（区别于制服、礼服的）便服，便装（ordinary dress）.
2〖军〗军便服；仪式以外所穿的军服，也区别于野战服（service dress）.

un·du·lant [ʌ́ndjulənt/-dʒu-] [ˈʌndjələnt] *adj.* 波浪形的，起伏的（moving like waves）.
undulant fever〖医〗波状热，布氏菌病（brucellosis）：因布氏菌所引起的传染病，为动物流产、人感染弛张热（remittent fever）的原因，会大量出汗及并发关节、脾脏的肿胀现象.

un·du·late [*adj.* ʌ́ndjulit/-dʒu-；*v.* -lèit] [*adj.* ˈʌndjəlɪt；*v.* ˈʌndjəˌlet] *adj.*（水面等）起伏的，波动的（with wave-like markings），（地表等）起伏的（having a waved surface or outline），（边缘等）波形的（arranged in wave-like curves）.
——*vi.* 成波浪状起伏（have a wavy motion or look）.
ún·du·late·ly *adv.*
ún·du·làt·ing *adj.*
［后期拉丁语 *undulatus*（←拉丁语 *unda* 波）］

un·du·la·tion [ʌ̀ndjuléiʃən/-dʒu-] [ˌʌndjəˈleʃən] *n.* **1** 波动，起伏（wavy motion or form, gentle rise and fall）. **2**（相连的）波线（set of wavy lines）.

un·du·la·to·ry [ʌ́ndjulèitəri/-dʒulətɔ̀:ri] [ˈʌndjələˌtorɪ] *adj.* 起波动的，起伏的，波状的（undulating, wavy）；波动（由波动而引起）的（of or due to undulation）.



unicorn / 独角兽
中世纪末期缀锦画的杰作《独角兽与贵妇人》中的一张（巴黎克路尼美术馆藏）. 制作此画的地点不详. 根据中古的传说，只有处女才有办法活捉独角兽，这是因为独角兽很喜欢以处女的大腿为枕睡觉的缘故，所以独角兽被视为处女的象征.

un·du·ly[ʌndjúːli/-djúː-] [ʌnˈdjulɪ]*adv.* 1 不当地，不适当地(unrightfully, improperly). 2 过度地，非常地(excessively).

un·dy, -dee[ʌndi] [ˈʌndɪ]*adj.*〖纹〗(分割线呈)波纹线的(wavy)(→图 HERALDRY).
[古法语 *undé*(← *unde*, *onde* 波 ← 拉丁语 *unda*)]

un·earned[ʌnə́ːnd/-ə́ːrnd] [ʌnˈɝnd]*adj.* 1 (报酬等)不当的，不应得的. 2 不劳而获的(not earned).
unearned income 非劳动收入，非工薪收入，如利息.

un·earth[ʌnə́ːθ/-ə́ːrθ] [ʌnˈɝθ]*vt.* 1 挖掘(dig up, disinter). 2 (把狐狸)从洞里赶出来(drive from the earth). 3 破获(阴谋)，揭露(秘密)，发现(bring to light, find by searching).

un·earth·ly[ʌnə́ːθli/-ə́ːrθ-] [ʌnˈɝθlɪ]*adj.* 1 天上的，崇高的，非尘世的(celestial, not of this earth). 2 超自然的，神秘的(supernatural, mysterious). 3《口语》(时刻等)异常早的，不寻常的(absurdly early or inconvenient).

·**un·eas·y**[ʌníːzi] [ʌnˈizɪ]*adj.* (**-ier**; **-iest**) 1 心神不安的，焦虑的，担心的(restless, disturbed)：——*pass an uneasy night* 过了不安的一夜.
2 局促不安的，不舒服的(uncomfortable)：——*feel uneasy in tight clothes* 衣服太紧觉得不舒服.
3 (态度等)不自然.
ùn·éas·i·ly *adv.*

un·em·ployed[ʌnimplɔ́id] [ˌʌnɪmˈplɔɪd]*adj.* 1 没有工作的，失业的(having no employment). 2 闲置的，未被利用的(not in use).

·**un·em·ploy·ment** [ʌnimplɔ́imənt] [ˌʌnɪmˈplɔɪmənt]*n.* 1 失业：——*unemployment benefit* 失业救济金. 2 失业人数.

UNESCO, U·nes·co[juːnéskou] [juˈnɛsko]《略》United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 联合国教育、科学、文化组织. 简称联合国教科文组织.

un·ex·cep·tion·a·ble[ʌniksépʃənəbl] [ˌʌnɪkˈsɛpʃənəbl]*adj.* 无懈可击的，无可指责的，完美无缺的(with which no fault can be found).

·**un·ex·pect·ed** [ʌnikspéktid] [ˌʌnɪkˈspɛktɪd] *adj.* 想不到的，意外的，突然的：——*an unexpected accident* 意外的事故.

·**un·ex·pect·ed·ly** [ʌnikspéktidli] [ˌʌnɪkˈspɛktɪdlɪ]*adv.* 料想不到地，突然地.

un·faith·ful[ʌnféiθfəl] [ʌnˈfeθfəl]*adj.* 1 不忠实的，不诚实的. 2 不贞的(adulterous). 3 不正确的，不如实的. (not true)〈*to*〉.
ùn·fáith·ful·ly *adv.*

un·fas·ten[ʌnfáːsən; 美 + fǽsən] [ʌnˈfæsən]*vt.* 解开，松开(make loose)；分开(detach)；打开(结)(open the fastening(s) of).


un·feel·ing[ʌnfíːliŋ] [ʌnˈfilɪŋ]*adj.* 1 无感觉的，无感情的(lacking sensibility, without feeling). 2 无情的，冷酷的，残酷的(harsh, cruel).
ùn·féel·ing·ly *adv.*

un·fit[ʌnfít] [ʌnˈfɪt]*adj.*, *v.* (**-tt-**)——*adj.* 1 不恰当的，不能胜任的，不适合的(not fit, unsuitable)〈*for*, *to* do〉. 2 (身体上)不健全的，不健康的(in poor health). ——*vt.* 使不适合，使不合格(make unsuitable)〈*for*〉.

·**un·fold**[ʌnfóuld] [ʌnˈfold]*vt.* 1 展开，打开(合拢的物品)(open out)：——*unfold a newspaper* 打开报纸. 2 表明，说明(想法等)(reveal)：——*unfold one's heart* 表明心中的话. 3 展现，发展(develop)：——*The story unfolds itself.* 故事展开了.
——*vi.* 1 (花蕾等)开放. 2 展现：——*The landscape unfolded before us.* 辽阔的风景展现在我们眼前.

·**un·for·tu·nate**[ʌnfɔ́ːtʃunit/-fɔ́r-] [ʌnˈfɔrtʃənɪt] *adj.* 1 不幸的，运气不好的(unlucky)：——*an unfortunate voyage* 不幸的航行. 2 不祥的，不吉利的. 3 遗憾的，惋惜的(regrettable). 4 不恰当的. 不合适的.

·**un·for·tu·nate·ly** [ʌnfɔ́ːtʃunitli/-fɔ́r-] [ʌnˈfɔrtʃənɪtlɪ] *adv.* 不幸地，倒霉地，不凑巧地. ▶ 修饰整句.
——*Unfortunately he was absent.* 真不凑巧他不在家.



Union Jack / 英国国旗
英国国旗是以英格兰的圣乔治十字、苏格兰的圣安德鲁十字以及爱尔兰的圣帕特里克十字组合而成的国旗.

un·frock[ʌnfrɔ́k/-frɑ́k] [ʌnˈfrɑk] *vt.* 解除圣职(deprive of the priestly status).

un·gain·ly[ʌngéinli] [ʌnˈgenlɪ] *adj.* 笨拙地，不灵敏地，不雅地(awkward, clumsy, ungraceful).
un·gáin·li·ness *n.*

un·god·ly[ʌngɔ́dli/-gɑ́d-] [ʌnˈgɑdlɪ] *adj.* 1 不虔诚的，不敬神的，亵渎的(impious)；罪深的，邪恶的(wicked). 2《口语》可怕的，激烈的(outrageous).

un·gov·ern·a·ble [ʌngʌ́vənəbl/-vərn-] [ʌnˈgʌvənəbl] *adj.* 无法控制的，难驾驭的(uncontrollable).

un·gual[ʌ́ŋgwəl] [ˈʌŋgwəl] *adj.* 指(或趾)甲的，有爪[蹄]的，与爪[蹄]相似的(of, like, or bearing a nail, claw, or hoof).

un·guent[ʌ́ŋgwənt] [ˈʌŋgwənt] *n.* 药膏，软膏(ointment, salve).
[拉丁语 *unguentum*(← *ung*(*u*)*ere* 涂抹)]

un·guic·u·late[ʌŋgwíkjulit] [ʌŋˈgwɪkjuˌlet] *adj.* 1〖植〗(花冠里)有爪状基部的(having an unguis). 2〖动〗有(不是蹄)爪[钩爪]的(having nails or claws).

un·guis[ʌ́ŋgwis] [ˈʌŋgwɪs] *n.* (pl. **-gues** [-gwiːz] [-gwiz]) 1〖植〗(花冠的)爪. 2〖动〗(平爪(nail)，钩爪(claw)等的)爪. [拉丁语]

un·gu·la[ʌ́ŋgjulə] [ˈʌŋgjələ] *n.* (pl. **-lae**) 1 蹄(hoof). 2 爪(claw, talon). 3〖数学〗蹄状体：从圆锥体的头部向底面斜切之后的立体(→图 CONE).
[拉丁语，UNGUIS 的指小词]

un·gu·late[ʌ́ŋgjulit] [ˈʌŋgjəlɪt] *adj.* 1 蹄形的(hoofshaped). 2 (哺乳类等)有蹄的(having hoofs).

un·hal·lowed[ʌnhǽloud] [ʌnˈhælod] *adj.* 1 不奉为神圣的(not consecrated)；不神圣的(unholy). 2 不虔诚的(impious)，邪恶的(wicked).

un·hand[ʌnhǽnd] [ʌnˈhænd] *vt.* 松手，放手(take one's hands off).

·**un·hap·py**[ʌnhǽpi] [ʌnˈhæpɪ] *adj.* (**-pier**; **-piest**) 1 不快乐的，悲惨的(not happy, miserable)：——*lead an unhappy life* 过着不幸的生活. 2 运气不好的，不幸的(unfortunate)：——*an unhappy chance* 不幸的遭遇. 3 (措词)不适当的.

un·health·y[ʌnhélθi] [ʌnˈhɛlθɪ] *adj.* 1 不健康的，有病的(not in good health). 2 (道德上)有害的，不健全的(unwholesome). 3 (土地等)对身体不好，有损健康的(harmful to the health). 4《俗》危险的(dangerous).

un·hinge[ʌnhíndʒ] [ʌnˈhɪndʒ] *vi.* 1 (门等)卸下铰链(take off the hinges). 2 [尤指用于过去分词](精神)失常，发疯，错乱(derange, disorder).

u·ni-[júːni-] [ˈjunɪ-] *pref.* "单一的"(one)，"单一要素构成"(having or consisting of one)之意.

U·ni·at[júːniæt] [ˈjunɪˌæt], **-ate** [-it] [-ɪt] *adj.* 东仪天主教会：位于东欧、近东地区与天主教重新联合的教会，是东正教的支派，虽接受罗马天主教的信仰和承认教皇至高无上的权力，却仍然保有自己的教会组织和礼拜仪式.

u·ni·cam·er·al[juːnikǽmərəl] [ˌjunɪˈkæmərəl] *adj.* (议会)一院制的(having one(legislative) chamber).

UNICEF, U·ni·cef [júːnisèf] [ˈjunɪˌsɛf]《略》United Nations (International) Children's (Emergency) Fund 联合国儿童基金会.

u·ni·cel·lu·lar[juːniséljulə/-lər] [ˌjunɪˈsɛljələ] *adj.* 单细胞的(one-celled).

u·ni·corn[júːnikɔ̀ːn/-kɔ̀rn] [ˈjunɪˌkɔrn] *n.* 1 独角兽：传说中的动物. 形状像马，额上有一支弯曲的长角. ✽ 2 独角兽：大徽标中持盾的动物. 脚似鹿，尾似狮，额上有一支弯曲的长角. 在苏格兰王室的徽标上是位于盾的两侧，而英国王室的徽标上，则置于盾面的右侧与狮子相对. 3 (亦作 **unicornshell**)栖息于海中的腹足类动物，贝壳口有突出如角的刺.

·**u·ni·form**[júːnifɔ̀ːm/-fɔ̀rm] [ˈjunəˌfɔrm] *adj.* 1 一贯的，始终一样的，无变化的(not changing in form or character)：——*uniform kindness* 始终如一的和蔼亲切. 2 相同的(plain)：——*uniform in size* 尺寸相同. 3 统一标准的，一律的. 4 相似的，类似的(alike, similar).
——*n.* 制服，官服，军服.
——*vt.* 1 使一致. 2 使穿制服.
ú·ni·form·ly *adv.*

u·ni·form·i·ty [jùːnifɔ́ːmiti/-fɔ́rm-] [ˌjunəˈfɔrmətɪ] *n.* 同样(being uniform)；千篇一律(sameness)；无变化，一致(consistency)；划一(conformity).
Act of Uniformity[加冠词 the]〖史〗(英教会)统一条例：1549 年，1559 年，1662 年所制订有关统一礼拜形式的法令，规定全体教会共用一个版本的祈祷书(the Book of Common Prayer).


u·ni·fy[júːnifài] [ˈjunəˌfaɪ] *vt.* 使一致，使成相同，使联合统一(reduce to unity or uniformity).
ù·ni·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fəˈkeʃən] *n.*

u·ni·lat·er·al[juːnilǽtərəl] [ˌjunɪˈlætərəl] *adj.* 片面的，一方的(one-sided)；单方面的，单独做的，单方承担义务的，单方受影响的.
ù·ni·lát·er·al·ly *adv.*

u·ni·li·ne·ar[juːnilíniə(r)] *adj.* 1 直线发展的，分阶段发展的(通常指由原始阶段向较高级阶段的发展). 2 单系(指父系或母系)的.

·**un·ion**[júːnjən] [ˈjunjən] *n.* 1 结合，联合，合并(uniting, being united)：——*effect a union* 达成联合. 2 结婚(marriage)；和谐，一致(agreement)：——*in union* 联合地.
3 同盟，协会，联盟；工会(TRADE union).
4〖英史〗(1)联合教会：古时英国为实施济贫法(poor laws)而联合数教区为一单位团体. (2)(教区联合设立的)济贫院.
5 管接，管套节：接合管子两端的套管.
6 = union cloth.
7 = Union Jack.
8 = Union Society.
9 [the U-]〖史〗(1603 年的)英格兰王室与苏格兰王室的联合，(1707 年)英格兰与苏格兰的议会联合；(1801 年)大不列颠议会与爱尔兰议会的联合.
10 [the U-]美利坚合众国(the UNITED STATES OF AMERICA)；美利坚合众国的成立.
union cloth (由棉线、亚麻线、毛线等混合编织的)混纺.
Union flag[**Jack**][加冠词 the]联合王国国旗(英国国旗)：英格兰的圣乔治十字(白底红十字)和苏格兰的圣安德鲁十字(蓝底白斜十字)以及爱尔兰的圣帕特里克十字(白底红斜十字)组合而成的联合王国国旗. ✽
Union Society(牛津大学、剑桥大学等学生及毕业生为交流或讨论而组织的)学生俱乐部[会馆].
union suit《美》内衣裤相连的内衣(combination).
[古代法语 *union* 或教会拉丁语 *unio*(单一)←拉丁语 *unus*(1，单一)]

un·ion·ist[júːnjənist] [ˈjunjənɪst] *n.* 1 工会会员(member of a trade union)；主张工联主义者(advocate of trade unions). 2 统一论者，联合主义者(one who desires or advocates union). 3《美》(南北战争当时反对南北分裂的)联邦主义者. 4〖英政治〗统一党人：支持统一大不列颠议会与爱尔兰议会而反对爱尔兰自治法案的一派人. 5《古》(爱尔兰独立以前的)保守党人(Conservative).
——*adj.* union 的；unionism 的；unionist 的.
ún·ion·ism *n.*









Union of Soviet Socialist Republics / 苏维埃社会主义共和国联盟

曾占有世界最大面积的多民族国家.

上图为独立国家联合体,由 12 个独立国家组成:

1. 亚美尼亚共和国 Republic of Amenia
2. 阿塞拜疆共和国 Republic of Azerbaijan
3. 白俄罗斯共和国 Republic of Belorussia
4. 格鲁吉亚共和国 Republic of Georgia
5. 哈萨克斯坦共和国 Republic kazakhstan
6. 吉尔吉斯斯坦共和国 Kyrgyz stan Republic
7. 摩尔多瓦共和国 Republic of Moldova
8. 俄罗斯联邦 Russian Federation
9. 塔吉克斯坦共和国 Republic of Tajikistan
10. 土库曼斯坦共和国 Republic of Turkmenistan
11. 乌克兰共和国 Ukraine
12. 乌兹别克斯坦共和国 Republic of Uzbekistan

左图为解体前苏联之全图,右图是相当于一个小城镇般大小规模的莫斯科国营百货公司.

Un·ion of So·vi·et So·cial·ist Re·pub·lics [加冠词 the] 苏联,苏维埃社会主义共和国联盟:1917 年俄国革命之后,产生了世界上第一个社会主义国家,由 15 个共和国所组成.包括俄罗斯联邦社会主义共和国(Russian Soviet Federal Socialist Republic)、乌克兰(Ukraine)、白俄罗斯(Belorussia)、乌兹别克斯坦(Uzbekistan)、哈萨克斯坦(Kazakhstan)、格鲁吉亚(Georgia)、阿塞拜疆(Azerbaijan)、立陶宛(Lithuania)、摩尔多瓦(Moldova)、拉脱维亚(Latvia)、吉尔吉斯(Kirghizstan)、塔吉克斯坦(Tadzhikistan)、亚美尼亚(Armenia)、土库曼斯坦(Turkmenistan)、爱沙尼亚(Estonia)等.首都莫斯科(Moscow).苏联已于 1991 年 12 月解体.

(略:U. S. S. R.) ✻


u·nique [ju:ní:k] [ju`nik] *adj.* **1** 惟一的(of which there is only one);无双的;无与伦比的,独特的(having no like, equal, or parallel). **2** 《口语》罕有的,稀罕的,与众不同的(unusual):—— *the most u-nique man I ever met* 我见过的最独特的人.

u·níque·ly *adv.*

u·níque·ness *n.*

u·ni·sex [jú:nisèks] [`junɪ,sɛks] *n.* (服装、发型等的)没有男女区别,男女都适用的.

u·ni·son [jú:nisən, -zən] [`junəzn̩] *n.* **1** 〖音乐〗(声音的)和谐,一致(coincidence in pitch). **2** 〖音



United States of America / **美利坚合众国**
美国各州的区分图. 独立当初只有 13 个州, 现在把阿拉斯加州及夏威夷州包括进去, 共有 50 个州及一个特区. 每个州都有自己的自治权, 是一个联邦制的国家.

乐〗同音, 同度: 两个音音高相同. **3**〖音乐〗齐唱, 齐奏: 多人以同一音高齐唱或齐奏. **4** 协调一致, 和谐(concord, agreement).

in unison(1)同音, 齐唱[齐奏](at the same pitch). (2)一致, 协调(in concord, agreement, or harmony).

u·nis·o·nal [ju:nísənəl] [ju'nɪsənl], **u·nís·o·nant** *adj.*

u·nís·o·nance *n.*

[后期拉丁语 *unisonus*(*uni-*单一 +*sonus* 音)]

***u·nit**[jú:nit] ['junɪt] *n.* **1** 一个, 一人; 单一体, 个体. **2** (最小独立的)单位团体, 一团; 〖军〗部队: —*a police unit* 警察部队. **3** (计量的)单位, 单元: —*a unit of weight* 重量的单位. **4** (构成全体的)构成[编制]单位: —*the family as the unit of society* 作为构成社会基本单位的家庭. **5**《英》(单位型投资信托(unit trust)的)一单位. **6** (有特定功能的)装置(device). **7** (一套家具等设备的)一单位. **8** (教育课程的)单位; 单元.

—*adj.* **1** 单位的, 构成单位的: —*a unit price* 单价. **2** 个别的(individual). **3** 成套的: —*unit furniture* 成套家具.

unit magnetic pole〖物理〗单位磁极: 磁极的强度单位, 置于真空中而相距一厘米的两等强磁极, 若其间的作用力恰为一达因(dyne), 则称每一磁极为一单位磁极.

unit trust〖英〗单位信托投资: 在事先决定的范围内, 将证券列入的信托投资. 投资者依照投资额领有表示个人份额的受益证券.

[拉丁语 *unus*(1, 单一)可能是仿照 digit]

U·ni·tar·i·an[jù:nitéəriən] [ˌjunə'tɛrɪən] *n.* **1** 上帝一位论者: 反对三位一体的教义(the Trinity), 而主张上帝为单一个体的人. **2** 上帝一位论派的信徒. ▶ 上帝一位论派于 17 世纪在英国兴起的新教的一派. 以神体一位论为其信条. **3** (不属某一特定宗教的)主张个人信仰自由的人(one who advocates individual freedom of belief).

—*adj.* 上帝一位论派的, 上帝一位论派教义的.

Ù·ni·tár·i·an·ism *n.*

u·ni·tar·y[jú:nitəri/-tɛ̀əri] ['junəˌtɛrɪ] *adj.* **1** 单位的(of a unit or units).

2 一个的, 单一的, 构成单位的(individual, simple, that is a unit).

***u·nite**[ju:náit] [ju'naɪt] *v.* (**-nited; -niting**) —*vt.*

1 结为一体(join together, make one); 使结合, 使合并[联合](combine); 使团结: —*be united into one kingdom* 合并为一个王国/*unite bricks with cement* 用水泥把砖砌结起来. **2** 兼备(性质等), 并有: —*He unites ability and courage.* 他兼具能力与勇气.

—*vi.* **1** 结合, 混合, 融合, 合而为一, 成为一体(become one): —*Oil will not unite with water.* 油与水不能相融.

2 一致, 联合, 合作合力(agree, combine, cooperate)〈*in*〉: —*unite in fighting* [*to fight*] *environmental pollution* 团结起来以对抗环境的污染.

u·nit·ed[ju:náitid] [ju'naɪtɪd]*adj.* **1** (精神、爱情等)结合的, 联结的.

2 (对共同的目的)团结的, 一致的, 和睦的.

3 (政治上)联合的.

u·nit·ed·ly *adv.*

United Brethren[加冠词 the]摩拉维弟兄会(the Moravians).

United Irishmen[加冠词 the]1791 年由托恩(Wolfe Tone)所成立的以团结英国爱尔兰天主教徒(Catholics)与新教徒(Protestants)为目的的政治团体. 曾于 1798 年叛乱, 结果被英军镇压平息.

United Provinces[加冠词 the]〖史〗北部七省: 1579 年脱离西班牙而独立, 后来成为荷兰王国基础的北海沿岸低地区(the Low Countries)诸省.

United Reformed Church[加冠词 the]联合归正会的新教会: 1972 年由英国基督教公理会(the Congregational Church)与长老会(the Presbyterian Church)合并而成的教会.

United States[加冠词 the]美利坚合众国(the UNITED STATES OF AMERICA).

U·nit·ed Ar·ab E·mir·ates [加冠词 the]阿拉伯联合酋长国: 位于阿拉伯半岛东部波斯湾沿岸的联邦. 包括阿布扎比(Abu Dhabi)、阿治曼(Ajman)、迪拜(Dubai)、富查伊拉(Fujairah)、沙迦(Sharjah)、乌姆盖万(Umm al Qaiwain)、哈伊马角(Ras al Khaimah)等七个酋长国组成, 于 1971 年(哈伊马角则于 1972 年)脱离英国保护而独立. 暂定首都为阿布扎比(Abu Dhabi).
(略: U. A. E.)

U·nit·ed King·dom [加冠词 the]联合王国, 英国: 1801～1922 年为大不列颠与爱尔兰联合王国. 1922 年爱尔兰独立后则为大不列颠与北爱尔兰联合王国. 首都伦敦(London). (略: U. K.)

U·nit·ed Na·tions[加冠词 the] **1** 联合国: 第二次世界大战期间(1939～1945)为对抗轴心国而签署联合国宣言的 26 个国家. **2** 根据 1945 年 6 月 24 日在美国旧金山签署的联合国宪章(the United Nations Charter)而组成的国际组织, 该组织以维持世界和平与安全、增进各国友好关系、达成国际合作等为目标, 本部设在纽约, 主要机构有大会(the General Assembly)、安全理事会(the Security Council)、秘书处(the Secretariat)、(荷兰海牙的)国际法庭(the International Court of Justice)、经济及社会理事会(the Economic and Social Council)、托管理事会(the Trusteeship Council)等. (略: U. N.)

U·nit·ed States of A·mer·i·ca[加冠词 the]美利坚合众国, 美国: 位于北美洲中央. 由 50 个州及哥伦比亚特区组成. 过去是英国的殖民地. 1775 年拥护华盛顿为总司令, 于 1776 年 7 月 4 日宣布独立, 经独立战争后在 1783 年的凡尔赛条约中获得承认. 首都华盛顿(Washington). (略: U. S. A., U. S.). ✽

u·ni·ty[júːniti][ˈjunətɪ] *n.* 1 独一(性),惟一(性),单一(性)(oneness, being one or single or individual). 2 各部分构成的一个整体(being formed of parts that constitute a whole);(将部分联成为一体的)统一,聚合,综合(due interconnection of parts). 3 个体,整体,构成复杂总体的事物(thing forming a complex whole). 4〖数学〗(作为代表数量单位的)1(numeral one). 5 调和,谐合,一致(harmony, concord). 6 (作为构成戏剧之原则的)一致性,三一律:以亚里士多德(Aristotle)的美学为基础而依照法国古典主义的剧作家们加以定义规范化的一种戏剧原则。即主张时间、地点、事件的三者一致。认为戏剧的构成应规定在同一日,同一场所且以惟一的主题来贯通.

Univ. 《略》university 大学.

u·ni·va·lent [jùːnivéilənt, juːnívə-][ˌjunəˈvelənt] *adj.*〖化〗=MONOVALENT.

u·ni·valve[júːnivælv][ˈjunəˌvælv] *adj.*〖动〗(贝壳)单壳的,单瓣的(composed of a single valve),(软体动物)有单壳的. *n.* 单壳软体动物.

·**u·ni·ver·sal** [jùːnivə́ːsəl/-və́ːr-][ˌjunəˈvɜsl] *adj.* 1 宇宙的,全世界的,全体的,全球的:—*English is a universal language.* 英语是世界语言. 2 一般的;普遍的:—*universal applause* 满堂喝彩/*Fear of the dark is universal among children.* 小孩子对黑暗的恐惧是很普遍的. 3 万能的,博学的:—*a universal genius* 万能的天才. 4 符合所有要求的,全能的. —*n.*〖逻〗全称命题;〖哲〗一般概念(general notion or idea);普遍.

ù·ni·vér·sal·ly *adv.*

ù·ni·ver sál·i·ty [-sǽliti][-ˈsælətɪ] *n.*

ù·ni·vér·sal·ize, -ise *vt.*

universal joint〖机〗万向接头:两个旋转轴以某角度相交时,于相接部分所用的接头,可以自由地改变方向的接头. ✲

universal proposition〖逻〗全称命题:述语对主语的范围能够完全肯定或否定的命题. **universal suffrage** 普通选举权.

u·ni·ver·sal·ism[jùːnivə́ːsəlizəm/-və́ːr-][ˌjunəˈvɜsəlɪzm] *n.*〖神学〗普救主义:根据神的良善而主张全人类最后都必得救的教义. **ù·ni·vér·salist** *n.* 1 普救派. 2 [U-](指美国的)同仁教会信徒.

·**u·ni·verse**[júːnivəːs/-vəːrs][ˈjunəˌvɜs] *n.* 1 [加冠词 the]万物,所有生物(all existing things, all creation);宇宙,全世界(the world):—*God made the universe.* 神创造宇宙. 2 [加冠词 the]全人类(all mankind).
[拉丁语 *universum* (*universus* "全体的"中性形式),"全世界,宇宙"之意]

·**u·ni·ver·si·ty**[jùːnivə́ːsiti/-və́ːr-][ˌjunəˈvɜsətɪ] *n.* (pl. **-ties**) 1 大学,综合性大学. ✲ 2 [集合名词]大学生;大学当局. 3 大学的校园[建筑物].

un·just[ʌndʒʌ́st][ʌnˈdʒʌst] *adj.* 不合理的,不公正的,不公平的,非正义的(not just):—*an unjust trial* 不公平的审判.

un·kempt[ʌnkémpt][ʌnˈkɛmpt] *adj.* 1 (头发)未梳理的,蓬乱的(uncombed, dishevelled). 2 (服装、外表等)不整洁的,杂乱的(untidy, looking neglected). [*un*-(非) + *kempt*(*kemb* 的过去分词). *kemb* 是 comb(梳)的古形,古代英语是 *cemban*]

·**un·kind**[ʌnkáind][ʌnˈkaɪnd] *adj.* 不亲切的,不友好的,不近人情的(not kind);冷酷的(harsh):—*Don't be unkind to the old.* 不可对老人冷酷无情.

universal joint / **万向接头** 英国发明家罗伯特·胡克(Robert Hooke)于 1676 年发明了万向接头,所以另有"胡克万向接头"之称。机械的两轴不在一直线上或在任何角度上时,都可以用此传递动力,尤其用以推动汽车后轮最为人所知.

·**un·known**[ʌnnóun][ʌnˈnon] *adj.* 不知道的,未了解的(not known)(*to*);未发觉的,未确认的(not identified):—*an unknown actor* 无名的演员/*a bookseller unknown to fame* 没有名气的书店.
Unknown Soldier[Warrior][加冠词 the]无名战士:阵亡时无法确认身份的兵士。第一次世界大战(1914~1918)的无名战士之墓有美国华盛顿郊外的阿林顿国家公墓(Arlington National Cemetery),英国伦敦的威斯敏斯特大教堂,亦译西敏寺(Westminster Abbey).

un·leash[ʌnlíːʃ][ʌnˈliʃ] *vt.* 1 解开…(的皮带)[束缚](free from leash or restraint). 2 释放,解放(set free).


·**un·less**[ənlés][ənˈlɛs] *conj.* 如果不…,除非(if not, except when):—*You won't catch the bus unless you run.* 如果你不跑的话就会赶不上公共汽车/*I always walked unless I had a bicycle.* 除非有部自行车,不然我都是走路的.

·**un·like**[ʌnláik][ʌnˈlaɪk] *adj.* 不像的,不同的(not like, different from):—*The two are quite unlike.* 那两个完全不一样. —*prep.* 不像…,与…不同:—*It is unlike Tom to do such a silly thing.* 做这种蠢事的真不像是汤姆.

un·like·ly[ʌnláikli][ʌnˈlaɪklɪ] *adj.* 1 不像是真的,未必的(improbable). 2 不一定能成功的,似乎不会成功的(unpromising).

un·list·ed[ʌnlístid][ʌnˈlɪstɪd] *adj.* 1 未被列入名册的,未被列入目录的(not included in a list). 2 (股票)未上市的.

un·load[ʌnlóud][ʌnˈlod] *vt.* 1 (从船、货车上)卸下货物(remove the load from);卸货. 2 (从枪膛中)退出弹药(remove the charge from). 3 解脱(内心的)负担(relieve of a burden). 4 处理掉,抛售(持有的股票等)(get rid of, sell(out)). —*vi.* 解下货物,卸货. *n* 空载.





university / 大学
剑桥大学建校于 13 世纪，与牛津大学(建校于 12 世纪)同享盛名，都是英国制度规范且传统悠久的大学. 图为 1326 年所建的克莱尔学院(Clare College).

un·looked-for[ʌ̀nlúktfɔ̀ː/-fɔ̀r] [ʌn`lukt,fɔr] *adj.* 未预料到的，意想不到的，意外的(not expected or foreseen).

un·loose[ʌ̀nlúːs] [ʌn`lus] *vt.* 放松，放开(loose, untie)；解放，释放(release, set free).

***un·luck·y**[ʌ̀nlʌ́ki] [ʌn`lʌkɪ] *adj.* (**-ier**; **-iest**)
1 不幸的，运气不好的(unfortunate)：——*unlucky children* 不幸的孩子们.
2 不吉利的，不祥的(bringing bad luck)：——*an unlucky day* 一个不祥的日子.
3 不成功的，不顺利的(not successful)：——*be unlucky in love* 失恋.
4 不凑巧的，时机不对的：——*in an unlucky hour* 在不凑巧的时刻.

un·man[ʌ̀nmǽn] [ʌn`mæn] *vt.* (**-nn-**)使失去男子汉气概，使怯懦(deprive of manly qualities, discourage).

un·man·ner·ly[ʌ̀nmǽnəli/-nər-] [ʌn`mænə·lɪ] *adj.* 无礼的，粗鲁的，没教养的(rude, ill-bred).

un·men·tion·a·ble[ʌ̀nménʃənəbl] [ʌn`mɛnʃənəbl̩] *adj.* 不可提及的，说不出口的(unspeakable).

un·mis·tak·a·ble [ʌ̀nmistéikəbl] [ˌʌnmə`stekəbl̩] *adj.* 不会被误解的，明白的(clear).

un·mit·i·gat·ed[ʌ̀nmítigèitid] [ʌn`mɪtəˌgetɪd] *adj.* **1**未缓和的，未减轻的(notmitigatedormodified). **2** 完全的，确实的，绝对的(unqualified, absolute).

un·nat·u·ral[ʌ̀nnǽtʃərəl] [ʌn`nætʃərəl] *adj.* **1** 不自然的，违反自然规律的(contrary or not conforming to nature). **2** 不近人情的(lacking natural feelings). **3** 人为的，矫揉造作的(artificial).

***un·nec·es·sar·y** [ʌ̀nnésisəri/-sɛ̀əri] [ʌn`nɛsəˌsɛrɪ] *adj.* 不必要的，无需的(not necessary)；多余的(more than necessary)：——*with unnecessary care* 以不必要的顾虑.

un·nerve[ʌ̀nnə̀ːv/-nə́ːrv] [ʌn`nɝv] *vt.* 使丧失力气[决心]，使气馁(deprive of strength or resolution).

un·num·bered[ʌ̀nnʌ́mbəd/-bərd] [ʌn`nʌmbəd] *adj.* **1** 数不尽的，无数的(countless). **2** 未编号的(not marked with a number)；未计数的(not counted).

un·par·al·leled[ʌ̀npǽrəlèld] [ʌn`pærə,lɛld] *adj.* 无双的，独一无二的，无比的(having no parallel or equal).

un·par·lia·men·ta·ry [ʌ̀npàːləméntəri/-pàr-] [ˌʌnpɑrlə`mɛntərɪ] *adj.* 违反议会惯例的(contrary to parliamentary usage).

un·pick[ʌ̀npík] [ʌn`pɪk] *vt.* 拆开(衣物等的)缝线(detach, undo the stitches of).

un·placed[ʌ̀npléist] [ˌʌn`plest] *adj.* **1** 未放在一定位置的，未记载于(表格等上面)的(not placed). **2** (赛马等)未获三名以内的，未入选的.

***un·pleas·ant**[ʌ̀nplézənt] [ʌn`plɛzn̩t] *adj.* 不愉快的，讨厌的：——*an unpleasant smell* 难闻的气味.

ùn·pléas·ant·ly *adv.*

ùn·pléas·ant·ness *n.* **1** 不愉快，不快. **2** 不愉快的事[行为]. **3** 反目，不和，争吵(quarrel).

un·pop·u·lar [ʌ̀npɔ́pjulə/-pápjulər] [ʌn`pɑpjələ] *adj.* 不流行的，不受欢迎的，不为人所喜欢的(not popular, not liked by the public).

un·prec·e·dent·ed[ʌ̀nprésidèntid] [ʌn`prɛsəˌdɛntɪd] *adj.* **1** 无前例[先例]的，罕见的，空前的(for which there is no precedent). **2** 新奇的，奇特的，新的(novel).

un·prin·ci·pled[ʌ̀nprínsipld] [ʌn`prɪnsəpl̩d] *adj.* 不道德的，不知羞耻的，无操守的.

un·pro·fes·sion·al [ʌ̀nprəféʃənəl] [ˌʌnprə`fɛʃənl] *adj.* **1** 非专业的，非专家的(not professional). **2** 违反职业道德的，不合行业规矩的(unworthy of a member of a profession).

un·qual·i·fied [ʌ̀nkwɔ́lifàid/-kwál-] [ʌn`kwɑlə-

faɪd] *adj.* 1 没资格的，不合格的(not qualified). 2 无限制的，无条件的，绝对的(not modified or limited).

un·quote[ʌnkwóut] [ʌn`kwot] *vi.* 结束引文. ► 听写等表示引用语终了的单字.

un·rav·el[ʌnrǽvəl] [ʌn`rævl] *v.* (《英》-**ll**-) —— *vt.* 1 解开(纠结等)(take out of a tangled or intertwined condition). 2 解开(绳、编织物等)，拉开，拆开(undo, pull out).
—*vi.* 解开，拆开(become disentangled or unknitted).

un·re·mit·ting[ʌnrimítiŋ] [ˌʌnrɪ`mɪtɪŋ] *adj.* 不间断的，持续的，不停的(incessant).

un·rest[ʌnrést] [ʌn`rest] *n.* 1 忧虑，担心，不安(restlessness). 2 (社会的)动荡，混乱(disturbance, turmoil).

un·ri·val(l)ed[ʌnráivəld] [ʌn`raɪvḷd] *adj.* 无敌的，无双的，最高的，无与伦比的(having no equal, peerless).

un·rul·y[ʌnrú:li] [ʌn`rulɪ] *adj.* 不守法的，不守秩序的，不守规则的(not amenable to rule or discipline); 无法无天的，暴乱的(turbulent).
un·rúl·i·ness *n.*

un·sat·u·rat·ed[ʌnsǽtʃurèitid] [ʌn`sætʃəˌretɪd] *adj.* 〖化〗不饱和的. 1 尚未含有最大量溶质，仍有溶解可能的溶液状态.
2 化合物有二重或三重结合，所以尚有附加反应的可能的状态.

un·sa·vo(u)r·y[ʌnséivəri] [ʌn`sevərɪ] *adj.* 1 (味道气味等)不佳的，使人厌恶的，不快的(disagreeable). 2 不好吃的，味道差的(distasteful). 3 (道德上)让人讨厌的(morally offensive).

un·scathed[ʌnskéiðd] [ʌn`skeðd] *adj.* 未受伤的，无损伤的(not injured or harmed).

un·script·ed[ʌnskríptid] [ʌn`skrɪptɪd] *adj.* (演讲等)不打草稿的(without a prepared script).

un·seat[ʌnsí:t] [ʌn`sit] *vt.* 1 (骑士)从马上甩下，使落马(throw from the saddle).
2 使去职，退职，剥夺(议员)席位(remove from a seat).

un·seen[ʌnsí:n] [ʌn`sin] *adj.* 1 看不见的，未被看见的(not seen). 2 (翻译等)即席的，未经准备的(without prior study).
—*n.* 1 [加冠词 the]灵界，精神世界. 2 《英》(未经准备的)即席翻译的文字(passage for translation without prior study).

un·shake·a·ble[ʌnʃéikəbl] [ʌn`ʃekəbḷ] *adj.* 不可动摇的，坚定不移的(not shakeable, firm).

un·sight·ly[ʌnsáitli] [ʌn`saɪtlɪ] *adj.* 难看的，不雅观的，丑陋的(unpleasing to the eye, ugly).

un·so·lic·it·ed[ʌnsəlísitid] [ˌʌnsə`lɪsɪtɪd] *adj.* 1 未经请求的，未被请求的(not asked for). 2 自发的，自愿给[作]的(given or done voluntarily).

un·speak·a·ble[ʌnspí:kəbl] [ʌn`spikəbḷ] *adj.* 1 无法形容的，难以用语言表达的(that may not be spoken).
2 极恶劣的，极不像话的(indescribably bad or objectionable).

un·strung[ʌnstrʌ́ŋ] [ʌn`strʌŋ] *adj.* 1 (弦乐器、弓等)松弛的(with strings relaxed or removed).
2 未上弦的，空弦的(not threaded on a string).
3 衰弱的，神经质的(weakened, unnerved).

un·stuck[ʌnstʌ́k] [ʌn`stʌk] *adj.* 脱落的，未粘住的(从接合处)松开的(not stuck, loosened from being stuck).
come unstuck 《口语》失败(fail, go wrong).

un·think·a·ble[ʌnθíŋkəbl] [ʌn`θɪŋkəbḷ] *adj.* 无法想像的，想像不到的(inconceivable).

un·ti·dy[ʌntáidi] [ʌn`taɪdɪ] *adj.* 不整洁的，懒散的，凌乱的(not tidy, slovenly).

:un·til[əntíl] [ən`tɪl] *prep.*, *conj.* = TILL¹. ► 在句首多用 until.

un·to[ʌ́ntu, -tə] [`ʌntu, `ʌntə] *prep.* 《古》向…，往…的方向，到…(to).

un·told[ʌntóuld] [ʌn`told] *adj.* 1 未表明的，未说过的(not told). 2 无数的，数不清的[not (able to be) counted].

un·touch·a·ble[ʌntʌ́tʃəbl] [ʌn`tʌtʃəbḷ] *n.* 不可触摸的〖印度教〗贱民：印度世袭阶级中除了 Brahman, Kshatriya, Sudra, Vaisya, Varna 以外，还有最低阶层的贱民，与贱民接触怕被污染，因而避免与他们接触.

un·to·ward[ʌntóuəd, ʌntəwɔ́:d/ʌntɔ́rd] [ʌn`tord] *adj.* 1 乖僻的，倔强的，刚愎的(perverse). 2 执拗的(refractory, awkward). 3 不顺利的，不幸的(unlucky). 4 不适当的(unseemly).
un·tó·ward·ly *adv.*
un·tó·ward·ness *n.*

un·truth[ʌntrú:θ] [ʌn`truθ] *n.* (*pl.* **-truths** [-trú:ðz, -trú:θs] [-`truðz, -`truθs]) 1 虚伪，不真实(being untrue). 2 妄语，谎话(falsehood, lie).

·un·u·su·al[ʌnjú:ʒuəl] [ʌn`juʒuəl] *adj.* 不寻常的(not usual); 例外的，超群的，少有的，非凡的(remarkable): —*It is unusual for him to say such a foolish thing.* 他说出这样愚昧的话是绝无仅有的.
un·ú·su·al·ly *adv.*

un·ut·ter·a·ble[ʌnʌ́tərəbl] [ʌn`ʌtərəbḷ] *adj.* 1 不能说出的，说不出口的(that cannot be uttered). 2 非言语所能形容的，不可言喻的(above or beyond description).

un·var·nished[ʌnvá:niʃt/-vár-] [ʌn`varnɪʃt] *adj.* 1 未涂漆的(not varnished). 2 未装饰的，朴素的(not embellished, plain).

un·war·rant·a·ble [ʌnwɔ́rəntəbl/-wɔ́:r-, -wár-] [ʌn`warəntəbḷ] *adj.* 难保证的，不能认可的，无法证明为正当的(not justifiable).

un·well[ʌnwél] [ʌn`wɛl] *adj.* 有病的，身体不舒服的(not in good health).

un·wept[ʌnwépt] [ʌn`wɛpt] *adj.* 1 不为…洒泪的(not wept for). 2 不被惋惜的，无人哀悼的(not lamented).

un·wield·y[ʌnwí:ldi] [ʌn`wildɪ] *adj.* 1 (因体积、形状、重量等)难处理的，不易搬动的. 2 庞大的，笨拙的.
un·wield·i·ness *n.*

·un·will·ing[ʌnwíliŋ] [ʌn`wɪlɪŋ] *adj.* 勉强的，不情愿的，不愿意的(not willing)(*to do*): —*be unwilling to see him* 不愿意去看他.

un·wit·ting[ʌnwítiŋ] [ʌn`wɪtɪŋ] *adj.* 1 不知情的，没有意识到的(not knowing, not aware). 2 无心的，不经意的，非故意的(not intentional).
ùn·wit·ting·ly *adv.*


·un·wor·thy [ʌnwə́:ði/wə̀:r-] [ʌn`wɝðɪ] *adj.* (-thier; -thiest) 1 不值得的，不配的(not worthy the character)(*of*): —*be unworthy of notice* 不值得注意/*be unworthy of a gentleman* 不配为一个绅士.
2 不足取的，无价值的: —*an unworthy person* 无足轻重的人.

un·writ·ten[ʌnrítən] [ʌn`rɪtn̩] *adj.* 1 未记下的(not written).
2 口头的，口传的(oral); (法律等)不成文的，惯例的，传统的(traditional).

:up[ʌp] [ʌp] *adv.*, *prep.*, *adj.*, *n.*, *v.* (-**pp**-) —— *adv.* 1 向上地，向上面地，向较高处(to or in a higher place): —*up in the sky* 高高地在天上/*John is up in the tree.* 约翰在树上. 2 长大，成长: —*bring up a child* 养育小孩.
3 (程度、数量、评价等)增加，上升，升高: —*Prices have gone up.* 物价已上涨.
4 接近，朝向: —*come up to me* 到我这儿来.
5 《英》往(中心地); 向(都市、大学等重要地方)(to or in a capital or university): —*go up to London* 去伦敦.
6 往上游，往内陆，逆风，北上: —*go up to Scotland* 往苏格兰去.
7 直立，站(to an erect or vertical position): —*stand up* 起立!
8 起床(out of bed): —*get up* 起来/*stay up* 熬夜.
9 完全地，彻底地: —*eat up* 吃光.
10 尽，终了，完毕: —*Time is up.* 时间到了.
11 颇有气势地，旺盛地，有劲地: —*All the town is up.* 满城骚动起来./*Her temper is up.* 她发脾气了.
12 出现，发生: —*Is anything up?* 有什么事发生吗?
13 受注目，成为话题: —*His speech came up in conversation.* 他的演讲成了话题.
14 关闭，储蓄: —*shut oneself up in a room* 把自己关在房间里/*lay up money* 储蓄金钱.
15 [省略动词作命令句用]: —*Up with you!* 起来! 振作起来! /*Hands up!* = *Hold up your hands!* 举手.
16 〖竞技〗胜利，超出，各个: —*We are two games up.* 我们赢了两场/*The score is four up.* 分数是 4 比 4(或 4 平).
It's all up with him. 他已经没有希望了.
up against (1)遭遇; 接触(close to). (2)《口语》面对(confronted with).
up against it 《口语》(在经济上)穷困(in great difficulties).
up and about [***around***] (病人等)好转，起来走动: —*Mother is up and about now.* 母亲已能起床走动了.
up and doing 很活跃，忙于.
up and down (1)(人生等)沉浮多变地，上下地(rising and falling). (2)来来往往.
up in 《口语》精于(expert in).
up there 在那里.
up to (1)(时间、距离、数量等)达到，到…止(so as to reach, until): —*up to the age of twenty* 到 20 岁为止/*The water came up to my knees* 水到了我的膝盖. (2)图谋，正想做(坏事等): —*What is he up to?* 他正想干什么? (3)匹敌，相提并论(on a level with): —*He is up to his brother as an actor.* 他是个可以和他兄弟相匹敌的演员. (4)适于，胜任(fit for, capable of): —*Is he up to running twenty miles?* 他能跑完 20 英里吗? (5)对付，准备(able to deal with, ready for): —*I am up to his tricks.* 他的诡计我能对付. (6)有义务[责任]; 委托: —*It's up to me to bring up this child.* 带大孩子是我的责任./*It's up to him* 由他决定.
up with (1)赶上(so as to overtake). (2)匹敌(on a level with).
well up (1)在上面(in a high position). (2)精通(expert)(*in*).
—*prep.* 1 上，上面(to a higher point of): —*climb up a mountain* 爬[登]山/*walk up the stairs* 上楼梯/*climb up a tree* 爬树. 2 在上游，逆流(against the current): —*go up stream* 逆流而上/*live up a stream* 住在河流的上游处. 3 沿着(along): —*walk up a street* 沿着街道走. 4 往内陆，向内地: —*travel up China* 旅行中国内地.
—*adj.* 1 往上的，向上面的(moving towards a higher point): —*an up glance* 向上一瞧. 2 (列车等)上行的(going to the capital): —*an up train* 上行列车/*an up platform* 上行线月台.
—*n.* 1 上，上升，上坡. 2 上行火车[公共汽车，电车]. 3 涨价: —*an up in a bus fare* 公共汽车的票价上涨.
on the up and up 《口语》(1)正直地，诚实地. (2)顺利地，不断改善的.
ups and downs (1)(土地的)起伏，高低(rises and falls). (2)(人生的)浮沉，兴衰.
—*vi.* 1 《口语》起立. 2 [up and do 的形式]《口语》突然: —*He ups and says.* 他突然开始说/*He upped and threw the book out of the window.* 他突然把书往窗外扔去.
—*vt.* 1 突然往上挥，抬高. 2 《口语》抬高(价格等); 增加(生产等). 3 (设标志将天鹅)集中.
úp-and-cóming (*adj.*)《口语》聪明的; 精力充沛的; 有前途的.
ùp-and-dówner (*n.*)《俗》争论，吵架(quarrel).
úp-bèat (*n.*)〖音乐〗上拍，弱拍: 表示没有重音的拍子，特别是最后的拍子.
úp-gráde (*n.*) 上斜坡(upward slope): —*on the upgrade* 进步[向上](improving). —(*vt.*)(身份，地位等)升级.
upstrèam (*adv.*) 往上游地，逆流地.
úp-to-the-minute (*adj.*)《口语》最新信息的(with the latest information). 最新式的(in the latest style, etc).

u. p. 《略》under proof(酒精)标准强度以下.

U. P. 《略》1 United Presbyterian 联合长老会. 2 United Press 联合通讯社.



Upper Volta/ 上沃尔特(现名:布基纳法索)离海约 600 英里,居民多半务农为生,除畜牧外,也出产棉花、花生.

U·pan·i·shad[upǽniʃæ̀d] [uˋpænɪ,ʃæd] *n.* 〖印度教〗奥义书:古代印度的哲学著作,是吠陀(Veda)文献的最后部分,探讨宇宙与个人自我的一致性.

u·pas[júːpəs] [ˋjupəs] *n.* **1** (亦作 upas tree)一种传说可毒死其周围数英里内动植物的爪哇树. **2** 见血封喉(*Antiaris toxicaria*):一种有毒的热带亚洲产桑科乔木. **3** 由前者提取的毒液.

up·braid[ʌpbréid] [ʌpˋbred] *vt.* 谴责,叱责,严厉训斥,责难(chide, reproach)〈*with, for*〉.

up·bring·ing[ʌ́pbrìŋiŋ] [ˋʌp,brɪŋɪŋ] *n.* (儿童期的)抚育,养育,教育(bringing up, education).

up·cast[ʌ́pkɑ̀ːst; 美 ＋-kæ̀st] [ˋʌp,kæst,-,kɑst] *adj.* 向上抛的,上投的;向上的(turned upwards). ——*n.* 〖采矿·地质〗地层向上错断(upward dislocation of strata);地层向上错断所导致的断层.
upcast (air-) shaft 〖采矿〗风井:矿井内通风用的竖井(→图 COAL).

up-coun·try[ʌ́pkʌ̀ntri] [ˋʌp,kʌntrɪ] *n.* [加冠词 the]内陆,内地(inland part of a country).
——*adj.* 内陆的,内地的.
——*adv.* 内地[陆]地.

up·date[ʌ̀pdéit] [ʌpˋdet] *vt.* 使赶上时代,刷新,更新(advance the date of, bring up to date).

up-end[ʌ̀pénd] [ʌpˋɛnd] *vt.* 使竖立,使倒立(set up on end).
——*vi.* 竖立,颠倒,倒立(rise up on end).

up·heave[ʌ̀phíːv] [ʌpˋhiv] *vt.* **1** 举起(lift up, raise). **2** (因火山活动)使(土地)隆起(throw up with violence).
——*vi.* 举起,隆起(rise up).
ùp·héav·al *n.*

up·hill [*adj.* ʌ́phìl, *adv.* ＿ˊ] [*adj.* ˋʌp,hɪl, *adv.* ˋʌpˋhɪl] *adj.* **1** 上升的,上坡的(sloping upwards). **2** 艰辛的,困难的,费力的(arduous, difficult, laborious).
——*adv.* 上坡地,在上坡(in an ascending direction, on an upward slope).

up·hold[ʌ̀phóuld] [ʌpˋhold] *vt.* (**-held**) **1** 举起,保持直立,支撑(hold up, keep erect, support). **2** 鼓励,鼓舞(人);支持(行为等),赞成(give support or countenance to). **3** 维持,确认(决定、判决等)(maintain, confirm).

up·hol·ster[ʌphóulstə/-stər] [ʌpˋholstə] *vt.* (用壁纸、地毯等)装饰(furnish with hangings, carpets, etc);给…装上(套子、垫子等)(provide with textile covering, padding, etc.);上布[皮]套(cover)〈*with, in*〉.
up·hól·ster·er, up·hól·ster·y *n.*
[upholsterer 系 *upholster*(对房间和家具进行装饰)＋-er(人)而成.].

up·keep [ʌ́pkìːp] [ˋʌp,kip] *n.* **1** (土地、房屋、机械等的)维修,保养(maintenance). **2** 维修费,保养费.

up·land[ʌ́plənd] [ˋʌplənd] *n.* 高地(piece of high ground);丘陵[高原]地区(stretch of hilly or mountainous country). ——*adj.* 高地的,高原的,住在[长在,位于]高地的(living, growing, situated, etc., on high ground).

up·lift[*v.* ˋʌplíft; *n.* ＿ˊ] [*v.* ʌpˋlɪft; *n.* ˋʌp,lɪft] *vt.* **1** 举起,抬起. **2** (社会上、道德上)提高,向上(raise up, elevate). **3** 使振奋,使意气高昂. ——*n.* **1** 举起,抬起(raising, elevating). **2**〖地质〗(土地之)上升,隆起. **3**《口语》道德的向上,智力的教育启发(moral or intellectual edification).

***up·on**[əpɔ́n/əpɑ́n, əpɔ́ːn] [əˋpɑn, əˋpɔn] *prep.* = on. ▶ **1** 与 on 同义,upon 多用于文语. **2** upon 多用于句尾. ——*He has no chair to sit upon.* 他没有椅子可坐. **3** 用于下面片语中. ——*depend upon it* 确实地/ *once upon a time* 从前/*upon my word* 我发誓,的确.

***up·per**[ʌ́pə/-ər] [ˋʌpɚ] *adj.* **1** (场所、位置)较高的,上面的(higher in place, situated above):——*the upper lip* 上唇/*upper story* 上层[楼上]. **2** (地位、权威等)上层的,上级的(superior):——*the upper classes* 上流阶级. **3** 内地的,内陆的.
——*n.* 鞋面(→图 SHOE). ***on one's uppers*** 潦倒穷困(poor, having hard luck).
upper case: → CASE².
upper crust(1)面包[馅饼]的上表皮.(2)[加冠词 the]《口语》贵族阶级,上流社会(highest social circles).
úpper-cùt (*n.*)〖拳击〗上钩拳:由下往上打击对方的下巴.
upper deck 〖海〗上甲板.
upper hand[加冠词 the]支配,占优势(control, advantage)〈*of, over*〉.
upper house[通常加冠词 the](两院制的)上(议)院,(尤指)英国的上议院,(the House of Lords).
upper ten (thousand)[加冠词 the]上流社会,贵族阶级.

up·per·most [ʌ́pəmòust/ʌ́pər-] [ˋʌpɚ,most] *adj.* (亦作 upmost) **1** (位置、地位等)最高[上]的(highest). **2** 最先想到的. ——*adv.* **1** 在最高处,最上面(on or to the top). **2** 最先地.

Up·per Vol·ta 上沃尔特:非洲西部内陆的共和国,昔为法国殖民地,1960 年独立(1984 年 8 月又改称布基纳法索(Burkina Faso),首都瓦加杜古(Ouagadougou). ✲

up·pish[ʌ́piʃ] [ˋʌpɪʃ] *adj.* 任性的,傲慢的(self-assertive, pert);摆架子的(putting on airs).
úp·pish·ly *adv.*
úp·pish·ness *n.*

up·raise[ʌ̀préiz] [ʌpˋrez] *vt.* 举起,抬起(raise up, elevate, rear);激励,鼓舞.

***up·right**[ʌ́prait, ＿ˊ] [ˋʌpraɪt, ʌpˋraɪt] *adj.* **1** 挺直的,竖立的,垂直的(erect, vertical):——*an upright post* 一根直立的柱子/*set it upright* 把它竖起来. **2** 正直的,诚实的,(honest, strictly honorable):——*an upright man* 正直的人. ——*n.* **1** 竖琴(upright PIANO). **2** (建筑物的)立柱.
úp·right·ly *adv.*
úp·right·ness *n.*

up·ris·ing[ʌ̀práiziŋ, ＿ˊ＿] [ʌpˋraɪzɪŋ, ˋʌp,raɪzɪŋ] *n.* 暴动,叛乱(insurrection against authority, etc.).

up·roar[ʌ́prɔː/-rɔr] [ˋʌpror] *n.* **1** 喧嚣,骚动(tumult, violent disturbance). **2** 高声叫嚷,吵闹(clamour).
up·róar·i·ous *adj.*
up·róar·i·ous·ly *adv.*
up·róar·i·ous·ness *n.*

up·root[ʌ̀prúːt] [ʌpˋrut] *vt.* **1** 连根拔起(tear up by the roots);(从住习惯的地方)迁出. **2** 根绝,消灭(eradicate, destroy).

***up·set**[*v.* ʌ̀psét; *n.*, *adj.* / ＿ˊ] [*v.* ʌpˋsɛt; *n.*, *adj.* ʌ̀p,sɛt] *v.* (**upset;-tt-**), *n.*, *adj.* ——*vt.* **1** 推翻,颠覆(overturn):——*Don't upset the boat.* 不要把船弄翻. **2** 妨碍,打乱(计划等)(disturb);使(人)烦恼,使狼狈:——*The bad weather upset our plans for a picnic.* 恶劣的天气打乱了我们野餐的计划/*The bad news upset him.* 这个坏消息使他烦恼. **3** 使(胃等)不舒服. ——*vi.* 推翻,颠覆. ——*n.* **1** 颠覆,翻倒:——*the upset of a bus* 公共汽车的翻覆. **2** 心烦意乱,狼狈:——*give a person an upset* 使某人烦扰难安. **3** (身体的)不适:——*have a stomach upset* 胃不舒服. ——*adj.* **1** 翻倒的. **2** 混乱的.
upset price 拍卖的底价,最低售价.

up·shot[ʌ́pʃɔ̀t/-ʃɑ̀t] [ˋʌp,ʃɑt] *n.* 结果,结局,结论(final issue, conclusion).

***up·side** [ʌ́psàid] [ˋʌp,saɪd] *n.* 上方,上侧,上部.

up·side-down[ʌ̀psaiddáun] [,ʌpsaɪdˋdaʊn] *adv.* **1** 颠倒地,倒置地,倒放地(with the upper part under). **2** 散乱地,混乱地(in a total disorder).
——*adj.* **1** 倒置的,颠倒的. **2** 乱七八糟的,混乱的.
[中古英语 *up so down*(可能等于 up as if down)]

up·sides[ʌ̀psáidz] [ʌpˋsaɪdz] *adv.* 《英口语》(和…)对等地,半斤八两地(even, quits)〈*with*〉.

up·si·lon[juːpsáilən, ʌp-/ʌ́psilɑ̀n] [ˋjupsə,lɑn] *n.* 希腊语的第 20 个字母(γ, υ),相当于英语的 U, u.

up·stage[ʌ̀pstéidʒ] [,ʌpˋstedʒ] *adv.* 在舞台后部,在后台(away from the front of a stage).
——*adj.* **1** 舞台后部的,后台的. **2** 妄自尊大的,傲慢的(supercilious, haughty).
——*vt.* **1** (演员在台上表演时)使(其他演员)背向观众,抢镜头;使处于不利的情况. **2** 使相形失色(outshine). **3** 举止傲慢,傲慢地对待(behave superciliously or haughtily towards).

****up·stairs**[*adv.* ʌpstέəz/-stέərz; *adj.*, *n.* ＿ˊ] [*adv.* ʌpˋstɛrz; *adj.*, *n.* ˋʌp,stɛrz] *adv.* 在楼上,往楼上(up the stairs):——*go upstairs* 上楼.
——*adj.* (亦作 upstair)楼上的:——*an upstairs room* 楼上的房间. ——*n.* 楼上.


up·stand·ing[ʌ̀pstǽndiŋ] [ʌpˋstændɪŋ] *adj.* **1** (姿态等)挺直的;直立的(well set up, erect). **2** 正直的,率直的(honest, straightforward).

up·start[ʌ́pstɑ̀ːt/-stɑ̀rt] [ˋʌp,stɑrt] *n.* 突然致富的人,暴发户. ——*adj.* 暴富的.

up·stroke[ʌ́pstròuk] [ˋʌp,strok] *n.* (笔迹的)向上的笔画,(运笔)向上(upward line made in writing).

up·swept[ʌ́pswèpt] [ˋʌp,swɛpt] *adj.* **1** (头发)向上梳的(brushed upwards towards the top of the head). **2** 向上弯曲[倾斜]的(curved or sloped upwards).

up·take[ʌ́ptèik] [ˋʌp,tek] *n.* 了解,理解(understanding, apprehension):——*quick on the uptake* 理解力强.



Ur / 乌尔　乌尔王墓出土，有“Standard of Ur”之称的标识板“和平图”(公元前 2685～前 2645? 英国博物馆藏). 与“战争图”为一对. 是由青金石(lapis lazuli)、贝壳、红色石灰岩制成，高 22 厘米. 是了解当时风俗的极珍贵资料.

up·thrust[ʌ́pθrʌ̀st] [ˋʌp͵θrʌst] *n.* **1** 上冲，推上去. **2**〖地质〗上冲断层(upheaval).

up·tight[ʌ̀ptáit，ˏ ˊ] [ʌpˋtaɪt，ˋʌp͵taɪt] *adj.* 《口语》**1** 紧张的，神经质的，不安的(nervously tense)；发怒的，生气的(angry). **2** 固守惯例的，形式化的(stiffly conventional).

***up-to-date**[ʌ̀ptədéit] [͵ʌptəˋdet] *adj.* **1** 现代的，当代的，最新的：——*up-to-date furniture* 最新式的家具. **2** 直到目前的，具有最新信息的：——*an up-to-date list of prices* 最新的价目表.

***up·ward**[ʌ́pwəd/-wərd] [ˋʌpwɚd] *adj.* 向上的，上升的(towards a higher place)：——*the upward trend of prices* 物价的上升趋势/*take an upward glance* 抬头一瞥. ——*adv.* **1** 向上地，朝向上方地. **2** (地位、阶级等)朝向更高位地. **3** …以上，超过：——*from £ 10 upward* 10 镑以上/*boys of twelve years upward* 12 岁以上的少年.
upward(s) of 多于…，超过(more than)：——*I found upward(s) of 40 specimens.* 我发现 40 件以上的标本.

***up·wards**[ʌ́pwədz/-wərdz] [ˋʌpwɚdz] *adv.* = UPWARD.

Ur[əː/əːr] [ɝ] 乌尔：位于伊拉克南部的幼发拉底河岸，美索不达米亚的古代都市. 公元前 3000 年左右苏美尔文明的中心地.《旧约全书》所说迦勒底(Chaldea)人的城市，亚伯兰(Abraham)的出生地(〖圣〗《创世记》11：28，31). 公元前 1800 年左右被巴比伦消灭，但于公元前 6 年由巴比伦王尼布甲尼撒(Nebuchadnezzar)复兴其中一部. ✽

u·r(a)e·mi·a[juríːmiə] [juˋrimɪə] *n.*〖医〗尿毒症：因肾脏机能不全，原本应成为尿以排出体外的成分残留于血液中而引起的中毒症.
u·r(á)e·mic *adj.*

u·rae·us[juríːəs] [juˋriəs] *n.*〖古埃及〗蛇形标志：古代埃及神像或国王的头饰[冠]常以眼镜蛇的标志置于额部，被视为神圣的最高权威. ✽
[近代拉丁语，源自希腊语 *ouraios*(“眼镜蛇”之意的埃及语的转写)]

U·ral-Al·ta·ic[jùərəlæltéiik] [͵jurəlælˋteɪk] *adj.* **1** (从中亚细亚的乌拉尔山到阿尔泰山的)乌拉尔阿尔泰地方的；乌拉尔阿尔泰地区居民的. **2** 乌拉尔阿尔泰语系的：芬兰语、蒙古语、土耳其语等欧洲北部到亚洲各地的各种用粘着合成构词法的语言.

uraeus / 蛇形标志



U·ral Moun·tains(亦作 Urals)[加冠词 the]乌拉尔山脉：俄罗斯西部的山脉，形成欧亚两洲的天然界线.

U·ra·ni·a[juréiniə] [juˋrenɪə]〖希腊·罗马神话〗乌拉尼亚. **1** 文艺女神缪斯(Muses)之一，掌管天文. **2** 爱与美的女神阿佛洛狄特(Aphrodite)的别称.

u·ra·ni·um [juréiniəm] [juˋrenɪəm] *n.*〖化〗铀：有银白色光泽的放射性元素，主要是由沥青铀矿(Pitch blende)或铅酸钾铀矿(carnotite)等矿物提炼所得. 铀的同位素铀 235 能引起核分裂放出巨大能量，被用于制造原子弹、氢弹或核反应堆等. 符号 U，原子序数 92，原子量 238.029. ✽
u·rán·ic，**u·rá·nous** *adj.*
[源于 URANUS]

u·ra·nog·ra·phy[jùərənɔ́grəfi/-nάg-] [͵jurəˋnαgrəfɪ] *n.* 星图学(descriptive astronomy).

u·ra·nom·e·try[jùərənɔ́mitri/-nάm-] [͵jurəˋnαmətrɪ] *n.*〖天文〗**1** 天体测量(measurement of stellar distances). **2** 天文图：记载恒星的位置、等级的图表.

U·ra·nus[júərənəs，juréi-] [ˋjurənəs] *n.* **1**〖希腊神话〗乌拉诺斯：把天人格化为世界的主宰. 地神盖亚(Gaea)之夫，希腊诸神的始祖. **2**〖天文〗天王星：从太阳算起第 7 个行星. 1781 年由赫谢尔(Sir W. Herschel)发现(→图 PLANET).

***ur·ban**[1] [əːbən/əːr-] [ˋɝbən] *adj.* 都市的，居住于城市的，在城市的(of，living or situated in a city or town)：——*the urban population* 城市人口.
[拉丁语 *urbanus*←*urbs*(城市)]



Ur·ban²[ɔ́:bən/ə́:r-] [ˋɝbən] 乌尔班(8 位罗马教皇之名). 1 **Urban Ⅱ** 乌尔班二世:法国出身的神职人员.在位期间 1088～1099 年,组织第一次十字军. 2 **Urban Ⅷ** 乌尔班八世:意大利佛罗伦萨出身的神职人员、诗人.在位期间 1623～1644.曾将伽利略(G. Galilei)交付宗教审判.

ur·bane[ɔ:béin/ə:r-] [ɝˋben] *adj.* 彬彬有礼的,有礼貌的,温文尔雅的(courteous, elegant).
ur·báne·ly *adv.*
ur·bán·i·ty [-bǽniti] [-bænɪtɪ] *n.* [拉丁语 *urbanus* (参照 URBAN)]

ur·ban·ize, -ise[ɔ́:bənàiz/ə́:r-] [ˋɝbən,aɪz] *vt.* 1 使城市化,使呈城市风格(render urban). 2 使优雅,使脱俗(remove the rural character of).
ùr·ban·i·zá·tion, -sá- *n.*

ur·chin[ɔ́:tʃin/ə́:r-] [ˋɝtʃɪn] *n.* 1 顽童,小淘气(roguish or mischievous boy);小男孩,小伙子(little fellow, boy). 2 《古》刺猬(hedgehog).
séa-ùrchin (*n.*): → SEA.
[中古英语 *hirchon*, *urcheon*(刺猬).可追溯至拉丁语(h)*ericius*]

Ur·du[úədu:/úər-] [ˋurdu] *n.* 乌尔都语:属印欧语系印度、伊朗语支系.系印度北部语言受到波斯语很大影响而成的.用波斯、阿拉伯文字书写,为巴基斯坦的官方语言之一.
[印度斯坦语,"军营(的用语)"之意]



uranium / 铀
图为澳大利亚的昆士兰(Queensland)州玛丽·凯瑟琳(Mary Kathlean)的露天铀矿采掘场.

-ure[-ə/-ər] [ɚ] *suf.* [作名词用] 1 "动作""过程""结果"之意(例 *failure*).
2 "执行职务的机构"之意(例 *judicature*).
3 "手段"之意(closure).

u·re·a[júəriə, juríːə] [ˋjurɪə] *n.* 〖生化〗脲,尿素 $CO(NH_2)_2$:在哺乳动物体内分解蛋白质时所产生的废物,混于尿液中排出.

u·re·ter[juríːtə/-tər] [juˋritɚ] *n.* 〖解·动〗输尿管:连接肾脏与膀胱的输尿管道(→图 KIDNEY).

u·re·thra[juríːθrə] [juˋriθrɚ] *n.* (pl. **-thrae, -thras**) 〖解〗尿道:将膀胱内的尿液排出体外的管子(→图 PELVIS).
u·ré·thral *adj.*

·**urge**[ɔ:dʒ/ɔ:rdʒ] [ɝdʒ] *v.* (**urged; urging**), *n.* —*vt.* 1 驱策(人、马等),催促(hasten):—*urge one's horse on* 策马前进.
2 鼓励:—*urge a person to action* 鼓励某人采取行动/*urge a person to buy a new car* 鼓励某人买一辆新车.
3 竭力陈述,竭力主张:—*urge upon them the difficulty of getting supplies* 向他们竭力陈述获取必需品的困难/*urge that he should go* 竭力主张他应该去.
4 (事实等)引人注意.
5 (作为理由、借口)陈述,为辩护而坚持己见.
—*n.* 冲动,强烈的愿望:—*He has an urge to travel.* 他渴望去旅行.

·**ur·gent**[ɔ́dʒənt/ɔ́:r] [ˋɝdʒənt] *adj.* 1 紧急的,急迫的(pressing):—*an urgent telegram* 紧急电报/*The matter is urgent* 事态是很急迫的.
2 纠缠不休地要求的,力促的(earnest and persistent in demand):*be urgent with a person for*[*to do*] 力促某人作某事.
úr·gent·ly *adv.*
úr·gen·cy *n.*

U·ri·ah[juráiə] [juˋraɪə] 乌利亚:大卫(David)军队的将军.因大卫王欲夺其贤惠之妻拔示巴(Bathsheba)而遭设计谋杀.(〖圣〗《撒母耳记》下 11).

u·ric[júərik] [ˋjurɪk] *adj.* 尿的(of urine).
uric acid 〖生化〗尿酸:爬虫类、鸟类等的排泄物中所含的有机酸.

U·ri·el[júəriəl] [ˋjurɪəl] 乌列:七大天使(seven archangels)之一.《以诺书》(*the Book of Enoch*)中有记载.

U·rim and Thum·mim[júərim ən θʌ́mim] [ˋjurɪm ən ˋθʌmɪm] 乌陵和土明:犹太教的大祭司放在护胸布(breastplate)内的神圣宝物.可能是以金属或宝石作成的.是为了接受耶和华(Jahweh)的指示而佩带的.
[希伯来语 *'ūrīm*(*'ōr* 的复数); *tummīm*(*tōm* 的复数)]


u·ri·nal[júərinəl] [ˋjurənl] *n.* 1 尿壶(vessel for receiving urine). 2 小便处.

u·ri·nar·y[júərinəri/-nèəri] [ˋjurə,nɛrɪ] *adj.* 1 尿的(of urine). 2 泌尿器官的.

u·ri·nate[júərinèit] [ˋjurə,net] *vi.* 排尿,撒尿,小便(void urine).
ù·ri·ná·tion *n.*

u·rine[júərin] [ˋjurɪn] *n.* 尿.
ú·ri·nous *adj.*

urn[ɔ:n/ə:rn] [ɝn] *n.* 1 (有底座、脚的蛋形)瓶,瓮;骨灰瓮. 2 《诗》墓,墓地. 3 (大型有龙头的)茶[咖啡]壶. ✲
úrnfield (*n.*)(尤指青铜器时代,地上没有恒久建筑物的)骨灰瓮墓地,瓮棺墓地.



urn / (大型有龙头的)茶[咖啡]壶
英国威尔士庞蒂浦(Pontypool)制造的带龙头的红茶壶.庞蒂浦自 16 世纪以来即为铁器制造的中心.18 世纪起开始生产铁器涂漆似漆器艺术品的制品,此类庞蒂浦漆器广受人们喜爱.

urodele / 有尾目,有尾两栖动物

有尾目两栖动物的幼虫在水中生活,以鳃呼吸,成长后鳃消失,以肺呼吸.除繁殖期外,多在陆地生活,以昆虫或蛙、鱼为食.体型似蜥蜴,皮肤润湿而有黏性.日本的鲵鱼及安氏结节蝾螈等成长后多在陆地生息.产于欧洲的山椒鱼连繁殖期都在陆地上.图为产于意大利的三趾小蝾螈,休息时肚皮向上,红色的警戒色引人注目.



u·ro·dele[júərədi:l] [ˋjurədil] *n.* 有尾目(Caudata),有尾(Urodela)两栖动物. ✽

u·rog·ra·phy[juərɔ́grəfi] [juˋrɑgrəfɪ] *n.* 尿路X光照像.

u·rol·o·gy[jurɔ́lədʒi/-rál-] [juˋrɑlədʒɪ] *n.* 泌尿学(study of the urinary system).
u·ról·o·gist *n.*

Ur·sa Ma·jor[ɔ́:sə/ɔ́:rsə] [ˋɝsə]〖天文〗大熊座(the Great Bear, Callisto):以北斗七星(the Plough, Charles's Wain)为主体的北天星座.
[拉丁语 *Ursa Maior* (*ursa* 母熊,*maior* 较大)]

Ur·sa Mi·nor[ɔ́:sə/ɔ́:rsə] [ˋɝsə]〖天文〗小熊座(the Little Bear):包含北极星(the Pole Star)在内的北天星座.
[拉丁语(*ursa* 母熊,*minor* 较小)]

ur·sine[ɔ́:sain, -sin/ɔ́:r-] [ˋɝsaɪn, -sɪn] *adj.* 熊的,像熊的(of or like a bear).

Ur·su·la[ɔ́:sjulə/ɔ́:rsələ] [ˋɝsjulə] 乌尔苏拉:英国传说中的殉道者.300年左右于罗马朝圣归途中在科隆(Cologne)被匈奴族(the Huns)所掳,与其他11 000名处女一起被杀.后被奉为科隆的守护圣女.

Ur·su·line[ɔ́:sjulàin, -lin/ɔ́:rsə-] [ˋɝsju,laɪn, -lɪn] *adj.* 乌尔苏拉修道会的:1537年在意大利布雷西亚(Brescia)由梅里奇(St. Angela Merici)所创立的女子修道会,以教育女童及看护病人为主.
——*n.*〖罗马天主教〗乌尔苏拉修道会修女.
[名称源于创立者之守护圣女乌尔苏拉 St. URSULA]

ur·ti·car·i·a [ə:tikéəriə/ɔ̀:r-] [,ɝtɪˋkɛrɪə] *n.*〖医〗荨麻疹,风疹块(NETTLE-rash).

U·ru·guay[júərugwài] [ˋjurə,gwe, gwaɪ] **1** [加冠词 the]乌拉圭河:南美东南部的河流.发源于巴西南部,流入拉普拉塔河.
2 乌拉圭:南美东南部的共和国.1825年独立.首都蒙得维的亚 Montevideo. ✽
Ù·ru·guáy·an *adj.*, *n.*

:**us**[ʌs] [ʌs] *pron.* [we 的宾格]:——*He didn't go with us.* 他没有和我们一起去./ *Please give it to us.* 请把这个给我们.

U. S. 《略》United States(of America)美利坚合众国.

U. S. A. 《略》**1** United States of America 美利坚合众国. **2** United States Army《美》美国陆军.

U. S. A. F. 《略》United States Air Force 美国空军.

us·age[jú:zidʒ, -sidʒ] [ˋjusɪdʒ] *n.* **1** 用法,使用(法);对待(manner of using or treating, treatment). **2** 习惯,惯例,习俗(habitual or customary practice). **3** (语言的)惯用法. **4** 使用量(quantity used). **5**〖法律〗常例:已持有法律效力的习惯.

us·ance[jú:zəns] [ˋjuzn̩s] *n.*〖商〗支付外国汇票的习惯期限.

:**use**[*v.* ju:z; *n.* ju:s] [*v.* juz; *n.* jus] *v.* (**used**; **using**), *n.* ——*vt.* **1** 用,使用(employ);运用(头脑、身体)(exercise):——*use oil for frying* 用油来煎炸/ *use a knife* 用小刀/ *use one's discretion* 运用明辨是非的能力.
2 对待(treat in a specified manner):——*He has used me shamefully.* 他卑鄙地对待我./ *How is the world using you?* 近来好吗?
3 利用(avail oneself of):——*use one's opportunities* 好好利用机会.
4 消耗,用完(consume):——*We seem to use a great deal of butter.* 我们似乎用了相当多的奶油.
use up (1)用尽,用完(consume the whole of).(2)精疲力竭(exhaust, wear out).
——*n.* **1** 使用,利用(employment, application to a purpose):——*pass out of use* 不被使用/ *be in daily use* 在日常使用/*become easier with use* 由于常用而变得容易.
2 使用能力;使用权,使用的自由:——*lose the use of one's left arm* 左臂失去功能/ *request the use of the piano* 要求钢琴的使用权.
3 效用,益处;用途,使用方法:——*It is (of) no use talking* [*to talk*].讲也没有用./ *find a use for banana-skins* 寻找香蕉皮的用途.
4 习惯,习俗(custom):——*according to an ancient use* 依照旧习/ *Use makes perfect*《谚》熟能生巧.
5〖典礼〗(各教会、教区特有的)礼拜形式,祈祷书,仪式.
6〖法律〗(受信托土地等的)受益.
have no use for (1)不需要.(2)讨厌(dislike),无法忍受(be impatient with).
make use of 利用…(employ, apply).
us·a·ble [jú:zəbl] [ˋjuzəbl̩] *adj.*

Uruguay / 乌拉圭

境内多草地,居民大部分经营农牧业,主要输出品为羊毛、肉类、兽皮等.



·**used**[ju:st,(于 to 之前)ju:st] [just,(于 to 之前) jus] *adj.* 习惯于(accustomed)〈*to*〉:——*I am not used to this sort of thing.* 我不习惯这种事./ *I'm used to walking because I haven't got a car.* 我没有车所以习惯走路./ *You'll soon get* [*become*] *used to cold weather.* 你很快就会习惯寒冷的气候.
——*vi.* (表示过去的习惯)向来,常常〈*to* do〉:——*He used to have coffee at breakfast.* 他以前常常在早餐时喝咖啡./ *There used to be a hotel there.* 从前那个地方有间饭店./ *You usedn't* [*did not use*] *to drink.* 你以前不常喝酒./ *Used you* [*Did you use*] *to visit Canterbury Cathedral?* 你曾参观过坎特伯雷大教堂吗?/ *Usedn't he use* [*Didn't he*] *to smoke a pipe?* 他以前不是常抽烟斗吗?

:**use·ful**[jú:sfəl] [ˋjusfəl] *adj.* 有用的,有益的(of use)〈*to*, *for*〉:——*a useful metal* 有用的金属/ *some useful hints* 一些有用的提示.
úse·ful·ly *adv.*
úse·ful·ness *n.*

·**use·less**[jú:slis] [ˋjuslɪs] *adj.* 没有用的,无用的(serving no useful purpose);无益的,多余的:——*The contents were rendered useless by damp.* 里面的东西因潮湿而报废./ *It's useless to argue with them.* 跟他们争论是多余的.
úse·less·ly *adv.*
úse·less·ness *n.*

us·er[jú:zə/-ər] [ˋjuzɚ] *n.* 使用者,用户.〖法律〗(权利等)继续的使用(行使)(continued use or exercise);(由于长期使用而形成的)使用权,享有权(presumptive right arising from use).

ush·er[ʌ́ʃə/-ər] [ˋʌʃɚ] *n.* **1** (教会、法庭等引人入座的)法警,传达员,门房,守门警卫(doorkeeper);《英》(宫廷中行走于地位显要者之前的)引导员. **2**《英》《古·戏谑》助理教员(under-teacher, assistant schoolmaster).
——*vt.* **1** 担任引导者或招待员;引导(某人入座等). **2** 预报,宣告,告知(announce, show)〈*in*, *out*〉.
ush·er·ette [ʌ̀ʃərét] [,ʌʃəˋɛt] *n.* (尤指电影院的)女引座员.
[古法语 *u(i)ssier*←中世纪拉丁语 *ustiarius*.拉丁语 *ostiarius*(←*ostium* 门扉),守门员之意]

U. S. N. 《略》United States Navy 美国海军.

U. S. P. G. 《略》United Society for Propagation of the Gospel 英国联合福音传教协会.

us·que·baugh[ʌ́skwibɔ̀:] [ˋʌskwɪ,bɔ] *n.* 威士忌酒(whisky).[爱尔兰语、苏格兰、盖尔语 *uisge beatha*(生命之水)]

U. S. S. 《略》**1** United States Senate 美国参议院. **2** United States Ship 美国船. **3** United States Steamer [Steamship]美国轮船.

U. S. S. R. 《略》Union of Soviet Socialist Republics 苏维埃社会主义共和国联盟.

:**u·su·al**[júːʒuəl] [ˋjuʒuəl] *adj.* **1** 通常的,平常的,惯常的(habitual):——*with his usual disregard of convention* 通常他是不受常规束缚的/ *It is usual to tip the waiter.* 给服务员(侍者)小费是一种习惯./ *He came earlier than (was) usual.* 他比平常早来. **2** [加冠词 the][作名词用]有规律的事[物].
as usual 像平常一样,照例.
ú·su·al·ness *n.*

:**u·su·al·ly**[júːʒuəli] [ˋjuʒuəlɪ] *adv.* 惯例地,通常地,习惯(性)地.

u·su·fruct[júːzjufrʌ̀kt] [ˋjuzjuˌfrʌkt] *n.* **1** 〖法律〗使用收益权,用益(权):不损害他人物品,而得以享受使用别人财产利益的权利. **2** (某物的)使用,享用(use, enjoyment)〈*of*〉.
ù·su·frúc·tu·ar·y [-tjuəri/-tʃuèəri] [-tʃuˌɛrɪ]〖法律〗*adj.* 使用权的,用益权的.
——*n.* 享有使用[用益]权的人.

u·su·rer[júːʒərə/-ər] [ˋjuʒərɚ] *n.* 放高利贷者(one who lends money at exorbitant interest).

u·surp[juːzə́ːp/-zə́ːrp, -sə́ːrp] [juˋzɝp] *vt.* 篡夺,霸占,侵占,夺取(权力、权利等)(seize, assume wrongfully). ——*vi.* 侵占(encroach).
u·sur·pa·tion [jùːzəpéiʃən/-zər-, -sər-] [ˌjuzɚˋpeʃən], **u·súrp·er** *n.*

u·su·ry[júːʒəri] [ˋjuʒərɪ] *n.* **1** (法定利率以上的)高利贷(lending money at exorbitant interest). **2** 高利.

u·su·ri·ous [juːʒúəriəs] [juˋʒurɪəs] *adj.*
u·sú·ri·ous·ly *adv.*
u·sú·ri·ous·ness *n.*

ut[ʌt, ut] [ʌt] *n.* 〖音乐〗Do 音. **1** 〖史〗6 音音阶的第 1 音. **2** 现在通常用音阶的第 1 音为 DOH. [源于拉丁语的赞美歌 *Ut* queant laxis *re*sonare fibris *Mi*ra gestorum *fa*muli tuorum, *Sol*ve polluti *la*bii reatum(赞美施洗约翰的歌). 由 *ut, re, mi, fa, sol, la* 6 个音构成的音阶,并以此为音名]

Ut. 《略》Utah(美国)犹他州.

U·tah[júːtɔː, -tɑː] [ˋjutɑ, tɔ] 犹他:美国的州名. 1896 年成为第 45 州,首府盐湖城(Salt Lake City). (略:Ut.). ✲

u·ten·sil[juːténsil] [juˋtɛnsḷ] *n.* **1** 器具,器皿,用具(instrument, implement). **2** 家庭用品.

u·ter·ine[júːtəràin, -rin] [ˋjutərɪn] *adj.* 同母异父的(having the same mother but different fathers). **2** 子宫的,在子宫内的(of, situated in or connected with the uterus).

u·ter·us [júːtərəs] [ˋjutərəs] *n.* (pl. **uteri** [rài] [ˌraɪ])〖解·动〗子宫(womb):雌性生殖器中,受精卵着床、发育的器官,分底、体、颈三部分(→图 PELVIS).

U·ther Pen·drag·on [júːθə pendrǽgən/-θər] [ˋjuθɚpɛnˋdrægən]〖英国传说〗尤瑟·彭德拉根:古时候居住在大不列颠南部地方的布立吞族(Briton)(主要是凯尔特(Celt)人)之王. 亚瑟王(ARTHUR[1])之父.

u·til·i·tar·i·an [jùːtilitéəriən] [ˌjutɪləˋtɛrɪən] *adj.* **1** 以实利为目的的,基于功利的(of, consisting in or based on utility). **2** 功利主义的(of utilitarianism);功利主义者的. ——*n.* 功利主义者.

u·til·i·tar·i·an·ism[jùːtilitéəriənizəm] [ˌjutɪləˋtɛrɪənɪzm] *n.* 功利主义:边沁(J. BENTHAM)及穆勒(J. S. MILL)[3] 所提倡伦理学上的学说. 以"最大多数人的最大幸福"为主要的伦理规范.

u·til·i·ty[juːtíliti] [juˋtɪlətɪ] *n.* **1** 功用,实用,效用(usefulness). **2** 有用之物(useful thing). **3** (亦作 **public utilities**)[pl.](煤气、自来水、电、运输等的)公用事业.
——*adj.* 以实用为主的,有多种用途的,通用的,实用的(reared, kept, made for useful ends);〖史〗(战争中的衣物类、家具等)符合配给标准的(severely practical and standardized).
utility actor[**man**]演小配角的演员. **utility room** 杂品存储室:放置洗衣机、吸尘器等器具的附属生活设施房间.

·**u·ti·lize, -lise** [júːtilàiz] [ˋjutḷˌaɪz] *vt.* (**-lized; -lizing**)利用,使有用(make use of, turn to account):——*utilize water for producing electric power* 利用水来发电. **ù·ti·li·zá·tion, sá-** *n.*

·**ut·most**[ʌ́tmoust, -məst] [ˋʌtmost] *adj.* **1** 最远的,尽头的(furthest, extreme):——*the utmost ends of the earth* 陆地的尽头. **2** 极度的,最高的,最大的(greatest):——*with the utmost care* 以极细心的照顾. ——*n.* [通常加冠词 the 或 one's]极限,极端;(能力等的)最大限度(best):——*do one's utmost* 尽力而为/ *exert oneself to the utmost* 尽全力.

U·to·pi·a[juːtóupiə] [juˋtopɪə] **1** 乌托邦:英国人莫尔(Sir Thomas More)于 1516 年发表的小说,内容描写他心目中理想的大同世界. **2** [作普通名词用](1)理想的社会[政治]体制(ideally perfect social and political system). (2)理想国,乌托邦.
U·tó·pi·an, u- *adj.* **1** 乌托邦的. **2** 空想的,非现实的. ——*n.* **1** 乌托邦的居民. **2** 空想的社会改革家.
U·tó·pi·an·ism *n.*
[近代拉丁语(←希腊语 *ou not*＋*topos* 处所)"虚构的地方"之意]

U·trecht[juːtrékt, -tréxt] [ˋjutrɛkt] 乌得勒支. **1** 荷兰中部之省. **2** 1 的首府.
Peace of Utrecht[加冠词 the]乌得勒支条约:1713 年于乌得勒支缔结的西班牙继承战争的媾和条约.
Utrecht velvet 安哥拉羊毛中长毛绒的一种.

u·tri·cle[júːtrikl] [ˋjutrɪkḷ] *n.* **1** 〖动〗椭圆囊,胞囊. **2** 〖植〗胞果.
u·tric·u·lar [juːtríkjulə/-lər] [juˋtrɪkjəlɚ] *adj.*

Ut·tar Pra·desh[ú tə prɑdé ʃ, -dé iʃ/u tər] [ˋutɚprəˋdeʃ] 北方邦:印度北部与中国西藏、尼泊尔接壤的省,首邑为勒克瑙(Lucknow).

·**ut·ter**[1] [ʌ́tə/-ər] [ˋʌtɚ] *adj.* **1** 完全的,全然的,彻底的(complete, total):——*an utter stranger* 完全不认识的人/ *in utter darkness* 漆黑. **2** 断然的,绝对的:——*an utter denial* 断然的否定.
út·ter·ness *n.* **út·ter·mòst** *adj.*
[古英语 *uter(r)a*, *uttra* (*ut* out 的比较级形容词),"较外侧的"之意]

·**ut·ter**[2] [ʌ́tə/-ər] [ˋʌtɚ] *vt.* **1** 说出,发言. **2** 发出(叫声,叹息):——*utter a cry of pain* 发出痛苦的叫声. **3** (以语言、文章)陈述,表达(express in spoken or written words):——*utter one's sentiment* 吐露自己的感情. **4** 使(伪钞、劣币等)流通(put into circulation). [中古荷兰语 *uteren*(说,通知)]

ut·ter·ance[ʌ́tərəns] [ˋʌtərəns] *n.* **1** 发声,发言(expressing in words). **2** 语调,说话的方式,发表能力,语言能力(power of speech). **3** 言辞,发言的内容(spoken words).

·**ut·ter·ly**[ʌ́təli/-tər-] [ˋʌtɚlɪ] *adv.* 完全地,全然地.

u·tu[úːtuː] [ˋutu] *n.* 《澳》补偿,报酬(recompense),赔偿,偿还(satisfaction);损害赔偿(金)(return or price paid for injuries received). [毛利语]


u·vu·la[júːvjulə] [ˋjuvjələ] 〖解〗*n.* (pl. **-lae**)悬壅垂,小舌(→图 HEAD). **ú·vu·lar** *adj.*


ux·o·ri·ous[ʌksɔ́ːriəs] [ʌkˋsorɪəs] *adj.* 溺爱妻子的,过分宠爱妻子的(excessively fond of one's wife).
ux·ó·ri·ous·ly *adv.* **ux·ó·ri·ous·ness** *n.*

Uz·bek[úzbek, ʌ́z-] [ˋuzbɛk, ʌz-] **-beg** [-beg] [-bɛg] *adj.* 乌兹别克人的. ——*n.* **1** [the Uzbeks] 乌兹别克族. **2** 乌兹别克族的人. **3** 乌兹别克语.


Uz·be·ki·stan [ùzbekistɑ́ːn, -stæ̀n, ʌ̀z-] [ˌuzbɛkɪˋstɑn] 乌兹别克斯坦:位于中亚咸海东南部的共和国. 首都为塔什干(Tashkent). (→p. 1986 图:苏联)

Utah / 犹他 图为犹他州南部的布莱斯峡谷(Bryce Canyon)国家公园,以侵蚀作用形成的奇岩而著名.





V 在拉丁语或英语中，字母 V 和字母 U 曾可相互交换使用，虽然这个现象在英语中持续到 17 世纪，然而在拉丁语中，则于中世纪末期就从 W 音演变成现在的 V 音.



V, v [viː] [vi] *n.* (pl. **Vs, V's, vs, v's**) **1** 英语的第 22 个字母，亦为拉丁语的第 20 个字母. 由初期希腊语元音字母 V 沿用下来. 英语中此字为有声唇齿音. **2** (罗马数字的)5. **3** = V-sign. **4** V 字形之物.
V day (第二次世界大战的)胜利纪念日(1945 年 8 月 15 日). **VE day** 欧洲胜利纪念日(1945 年 5 月 8 日).
V́-formàtion (*n.*) V 字形的飞行编队.
VJ day 对日胜利纪念日(1945 年 8 月 15 日).
V́-sign (*n.*) 胜利记号：食指及中指比成 V 字形，手掌朝外，作为胜利的象征. 自第二次世界大战开始沿用至今. 若手掌朝内则成为嘲笑讥讽的表示.
V́-wèapon (*n.*) 报复兵器：第二次世界大战末期德军所开发的秘密武器. 即 V 1 号(导弹)及 V 2 号导弹. V 是德语 *Vergeltung* (报复).

v. 《略》 **1** verb 动词. **2** verse 诗，韵文. **3** versus…对…**4** *vide* …参看…

V 《略》 volt(s) 〖电〗伏特.

Va. 《略》 Virginia(美国的弗吉尼亚州).

V. A. 《略》 **1** Vicar Apostolic 教区代理牧师. **2** Vice-Admiral 海军中将. **3** (Order of) Victoria and Albert 《英》 维多利亚·艾伯特勋章.

Vaal [vɑːl] [vɑl] [加冠词 the] 瓦尔河，又名法尔河：南非奥兰治河的最大支流，发源于德兰士瓦(Transvaal)东南部的德拉肯斯山脉，全长 1 160 千米，有水坝可供发电.

vac [væk] [væk] *n.* 《英口语》休假(vacation).

va·can·cy [véikənsi] [ˋvekənsɪ] *n.* **1** 空，空虚(being vacant). **2** 空间，空处(vacant space). **3** 间隙(breach, gap). **4** 茫然若失，失神状态(lack of intelligence, inanity). **5** 空职，空缺，空位(unoccupied office, post, dignity).

·**va·cant** [véikənt] [ˋvekənt] *adj.* **1** 空的，空虚的(empty)：——*vacant space* 空间. **2** (房屋等)空着的，没人住的(not filled or occupied)；空位的，没人的：——*a vacant room* 空房间/*apply for a vacant post* 应征空缺. **3** 失神的，茫然失措的，愚蠢的(stupid)：——*His mind seems completely vacant.* 他的内心似乎十分地空洞茫然. **4** (时间)空闲的，闲暇的：——*vacant hours* 空闲的时间. **vá·cant·ly** *adv.*
vacant possession 《英》 空屋(或空地)的合法占有. ► 指现在没有居住者的房屋等在法律、拍卖上的用语.

va·cate [vəkéit, véikeit/véikeit] [ˋveket] *vt.* **1** 空出(职位)，辞职，卸任(leave vacant)；(自房子)迁出，腾出，搬出(give up possession or occupancy of). **2** 〖法律〗使无效，取消(make void, annul, cancel).
[拉丁语 *vacare*(空着，使空着)]

:**va·ca·tion** [vəkéiʃən, vei-] [veˋkeʃən] *n.* **1** (学校、公司等的)休假；《英》(法院的)休庭期，(大学的)期末休假：——*the Christmas* [*summer*] *vacation* 圣诞节[暑期]休假. **2** 《美》 假日，假期(holiday)：——*take a vacation* 休假. **3** 迁出；辞职.
[拉丁语 *vacatio*(←*vacare*)，无拘束之意]

vac·ci·nate [væksinèit] [ˋvæksn̩,et] *vt.* 〖医〗 **1** 接种疫苗(inoculate with a vaccine). **2** 种牛痘.
vàc·ci·ná·tion *n.*

vac·cine [væksiːn] [ˋvæksin] *n.* **1** 菌苗. **2** (微生物制成免疫用的)疫苗.

vac·cin·i·a [væksíniə] [vækˋsɪnɪə] n. 〖医〗牛痘(cowpox).

vac·il·late [vǽsilèit] [ˋvæsḷ,et] *vi.* **1** 摇摆，摆动(swing or sway unsteadily). **2** (意见，决心等)动摇，犹豫不决，踌躇(waver, keep changing one's mind).
vàc·il·lá·tion *n.*

va·cu·i·ty [vəkjúːiti] [vəˋkjuətɪ] *n.* **1** 空虚(状态)(vacancy). **2** 空间，空处(empty space)；真空(absolute emptiness). **3** (心里的)空虚，茫然，失神(vacuousness). **4** 空泛的言论，无意义的言词.

vac·u·o·la·tion [vækjuəléiʃən] [ˌvækjuəˋleʃən] *n.* 〖生物〗空泡或液泡组织：生物细胞生长过程中形成的充满水溶液的构造.

vac·u·ole [vǽkjuòul] [ˋvækju,ol] *n.* 〖生物〗空泡，液泡：生物细胞质中充满水溶液的空间(→图 CELL).

vac·u·ous [vǽkjuəs] [ˋvækjuəs] *adj.* **1** 空的(empty)；空虚的(void)；真空的. **2** 愚钝的，痴呆的(unintelligent)；茫然的；恍惚的(vacant).
vác·u·ous·ly *adv.* **vác·u·ous·ness** *n.*

vac·u·um [vǽkjuəm] [ˋvækjuəm] *n.* (pl. **-ua**；**-ums**)，*v.* ——*n.* **1** 真空，空间(space entirely empty of matter). **2** 空间，空白(empty space). **3** (尤指人工抽气的)真空容器. **4** 《口语》= vacuum cleaner. ——*vt.* 《口语》用真空吸尘器扫除.
vacuum bottle [**flask, jar, jug**] 热水瓶，保温瓶.
vacuum brake (尤指电车等)真空煞车.
vacuum cleaner 吸尘器(apparatus for removing dust, etc.).
vacuum pump 真空泵：抽除气体以获得真空的装置. ✲
vacuum tube 真空管：把容器内的空气抽出，尽可能消除气体分子阻碍的电子管. 用于无线电收音机及电子学等领域.
[近代拉丁语，拉丁语 *vacuus*(空的)中性形式名词用法]

V·A·D· 《略》 (Member of) Voluntary Aid Detachment(英国)志愿救护支队(员).

va·de·me·cum [vɑːdiméikəm, vèidimíːkəm] [vedɪˋmikəm] *n.* **1** 随身携带常用物品. **2** (随身携带的)指南，手册(handbook, manual).
[拉丁语 = go with me]

vag·a·bond [vǽgəbɔ̀nd/-bɑ̀nd] [ˋvægə,bɑnd] *adj.* **1** 漂泊的，流浪的，游荡的(having no fixed habitation). **2** 方向不定的(straying). **3** 流浪者的，似流浪者的. ——*n.* **1** 流浪者，漂泊者，游荡者(wanderer, vagrant). **2** 《口语》 恶棍，流氓(scamp, rascal).
vág·a·bònd·age, vág·a·bònd·ism *n.*
vág·a·bònd·ish *adj.* **vág·a ·bònd·ize, -ise** *vi.*

va·gal [véigəl] [ˋvegḷ] *adj.* 迷走神经的(of the vagus).

va·gar·y [vəgέəri, véigəri] [vəˋgɛrɪ, vəˋgerɪ] *n.* **1** 异常的行为，过分的行为(capricious or extravagant action). **2** 奇想，异想天开，反复无常(freak, caprice).

va·gi·na [vədʒáinə] [vəˋdʒaɪnə] *n.* (pl. **-nae, -nas**) **1** 〖植〗叶鞘，鞘状器官(部)(sheath-like covering, organ, or part). **2** 〖解〗阴道. (1) 哺乳动物的雌性生殖器，外阴部(vulva)至子宫(uterus)的黏膜性、肌肉性管道(→图 PELVIS). (2) 无脊椎动物的雌性生殖器.
va·gí·nal *adj.*

va·grant [véigrənt] [ˋvegrənt] *n.* **1** (没有固定住处及职业的)流浪汉，漂泊者(tramp, wanderer). **2** 〖法律〗(成为强迫收容的对象)住所不定者，流浪汉，失业者(idle and disorderly person). ——*adj.* **1** 漂泊者的，似漂泊者的. **2** 流浪的，游荡的(roving)；巡的，游历的(itinerant). **3** 任性的，善变的.
vá·grant·ly *adv.* **vá·gran·cy** *n.*

·**vague** [veig] [veg] *adj.* (**vaguer; vaguest**) **1** (轮廓等)不清楚的，模糊的：——*a vague moon* 朦胧月. **2** (表达等)暧昧的，不明确的(not clearly expressed or identified)：——*return a vague answer* 给人以暧昧不明的回答. **3** (意义等)含混的，笼统的. **4** (人)想法模棱两可的.
vágue·ly *adv.* **vágue·ness** *n.*
[拉丁语 *vagus*(犹豫，踌躇不决的)]

va·gus [véigəs] [ˋvegəs] *n.* (pl. **-gi** [-dʒai] [-dʒaɪ]) 〖解〗迷走神经：第十对脑神经. 副交感神经之一，分布于内脏器官，负责运动和感觉系统.




valerian/缬草
长在潮湿山坡地上的多年生草本植物，高 30～80 厘米，5～8 月间茎或枝头上开淡红色的花，呈伞状，根茎可作镇静剂. 叶子可作香料.

·vain [vein] [ven] *adj.* **1** 无实质意义的，无价值的(empty, trivial)：——*vain boasts* 虚夸/ *vain distinctions* 无实质意义的差异. **2** 无用的，徒劳的，无效的(useless, of no effect)：——*All resistance is vain.* 任何抵抗都是无用的. **3**（对容貌、才能、财产等）自负的，自满的(conceited)(of)：——*She is vain of her beauty.* 她自负貌美.
in vain（1）无效地，白费地(with no result)：——*We protested in vain.* 我们抗议了，但无效.（2）轻率地，随便地：——*take God's name in vain* 滥用上帝之名.
váin·ly *adv.*
[拉丁语 *vanus*(空的，无实体的)]

vain·glo·ry [vèinglɔ́:ri, ╌ ╌ ─] [ven`glori, -`glori] *n.* 自夸，自负，虚荣(boastfulness, extreme vanity).
vàin·glò·ri·ous *adj.*
vàin·glò·ri·ous·ly *adv.*

vacuum pump/**真空泵**
为达到接近真空而设计的气体扩散真空泵的构造. 真空泵旋转时把空气排出，然后使内部压力降低，热油的蒸气便被抽出排掉.



vàin·glò·ri·ous·ness *n.*

vair [veə/veər] [vɛr] *n.* **1**《古》灰白色松鼠皮：背灰、肚白的松鼠皮. 13～14 世纪作为衣服的衬里或边的装饰. **2**〖纹〗毛皮纹：盾形徽章上的小钟形花样，通常以蓝色与银色交互使用(→图 HERALDRY).

Vai·sya [váisjə] [`vaisjə] 吠舍：印度社会等级制度中位于第三层的农民、商人.
[梵语 *vais ya*(百姓、劳动者)]

Val·ais [vælei] [væle] 瓦莱：瑞士西南部的一州.

val·ance, -ence [væləns] [`væləns] *n.* 帷幔：宝盖的边缘或床框、窗顶、棚架等垂下的短的织物装饰(→图 BED).

vale[1] [veil] [vel] *n.* 谷，山谷(valley). ► 除用于地名以外均为《古》或《诗》.

va·le[2] [véːli] [`veli] *int.* 再见，再会. ——*n.* 告别，离别(farewell).
[拉丁语，*valere*(精神好)的命令形]

val·e·dic·tion [vælidíkʃən] [ˌvælə`dikʃən] *n.* 告别，致告别辞(bidding farewell)；告别的话.

val·e·dic·to·ri·an [vælidiktɔ́:riən] [ˌvælədik`toriən] *n.*《美》(毕业典礼作告别演说的)毕业生代表.

val·e·dic·to·ry [vælidíktəri] [ˌvælə`diktəri] *adj.* 告别的，别离的(serving as valediction). ——*n.*《美》(毕业生代表的)告别演说，告别辞(speech, oration, bidding farewell).

va·lence [véiləns] [`veləns] *n.*：→VALENCY.

Va·len·ci·a [vəlénsiə, -ʃə] [və`lenʃiə] **1** 巴伦西亚.（1）西班牙东部的省份.（2）巴伦西亚的首府. **2** [作普通名词用](杏仁(almond)，柑橘(orange)等)巴伦西亚种的水果.

Va·len·ciennes [vælɑ:ŋsjén] [vəˌlensi`enz] 瓦朗谢讷：法国东北部的城市. 从前为佛兰德的领地.
Valenciennes lace 瓦朗谢讷花边：17～18 世纪在瓦朗谢讷生产的一种用线轴(bobbin)编成的手织花边.

va·len·cy [véilənsi] [`velənsi], **-lence** [-ləns] [-ləns] *n.*〖化〗原子价：某元素的 1 个原子能与其他几个原子结合的数. 氢原子价为 1 价(univalent, monovalent)，2 价(bivalent, divalent)，3 价(tervalent, trivalent)，4 价(quadrivalent, tetravalent)等的表示.
valency bond〖化〗价键：一个分子中，两个原子的结合. 从一个原子至另一个原子的电子移动而产生电价键(electrovalent bond)，及原子在电能上成为中性的共价键(covalent bond).

Val·en·tine[1] [væləntàin] [`vælənˌtain] **St.** ～ 圣瓦伦廷：数位圣人的名字，最有名的两位殉教者均为罗马帝国克劳狄(Claudius)时代的人，纪念日为 2 月 14 日.

Val·en·tine[2] [væləntàin] [`vælənˌtain] *n.* **1** = St. Valentine's day. **2**（1）情人节所选出的情人.（2）[亦作 V-]情人节贺卡：在情人节通常以带有伤感或滑稽的内容来赠送恋人的匿名信或卡片.（3）《古》情人节所送的礼物.
St. Valentine's day：2 月 14 日. 圣瓦伦廷纪念日. 被认为是鸟类选择伴侣和交配的日子.

Va·le·ra [vəléərə] [və`lɛrə] **Eamon de**～：→DE VALERA.

va·le·ri·an [vəlíəriən] [və`liriən] **1** *n.* 缬草：缬草属(*Valeriana*)的总称，尤指普通缬草(*V. officinalis*)开淡红或白色的花，有强烈的香味. ✿
2 缬草根：缬草的根晒干后，可作驱风剂及其他药用或香水之用.

va·ler·ic [vəlérik] [və`lerik], **va·leri·an·ic** [vəliəriænik] [vəˌliri`ænik] *adj.* 由缬草提取的(derived from valerian).
valeric acid〖化〗戊酸：无色液体，稍溶于水，与乙醇、乙醚混合，可用以制造香料.

Va·lé·ry [væləri:] [ˌvale`ri] **Paul**～ 瓦莱里(1871～1945)：法国诗人、思想家、评论家. ✿

val·et [vælit, -ei] [`vælit] *n.*（亦作 **valet de chambre** [vælei də ʃɑ́:ŋbrə] [`væle də `ʃɑŋbrə]）**1**（随身侍候主人的）男仆(manservant). **2**（旅馆中负责烫洗衣服的）服务员.
——*vt.* 作侍者[男仆]. 伺候，服侍.

val·e·tu·di·nar·i·an [vælitjù:dinéəriən/-tjù:-] [ˌvæləˌtjudn`ɛriən] *adj.* **1** 有病的，虚弱的(of infirm health). **2** 过分担忧健康的(unduly anxious about one's own health).
——*n.* **1** 病人，病弱的人. **2** 经常为健康发愁的人.
vàl·e·tù·di·nár·i·an·ism *n.*
vàl·e·tú·di·nar·y [-nəri/-nèəri] [-ˌɛri] *adj.*

val·gus [vælgəs] [`vælgəs] *n.*〖医〗外翻足(knock-kneed)：脚脖子内弯，以脚掌内侧支持体重.


Val·hal·la [vælhǽlə] [væl`hælə]〖北欧神话〗瓦尔哈拉战亡英雄受主神奥丁(Odin)款待的天堂.

val·iant [væljənt] [`væljənt] *adj.* 勇敢的，有胆量的(brave, courageous).
vál·iant·ly *adv.*
vál·iance *n.*

val·id [vælid] [`vælid] *adj.* **1**（理由、根据）可靠的，正当的，妥当的(sound, defensible, well-grounded). **2**〖法律〗合法的，有效的(sound and sufficient)，经过正当手续的(executed with proper formalities).
vál·id·ly *adv.*
va·líd·i·ty [və-] [və-] *n.*

val·i·date [vælidèit] [`væləˌdet] *vt.* **1** 确认为合法，使(法律上)有效(make valid). **2** 证实(confirm).
vàl·i·dá·tion *n.*

Valéry/瓦莱里
年轻时代即已对文学、绘画产生浓厚兴趣，拜马拉梅(Mallarmé)为师后，开始从事文学创作。曾发表创作上意识方法的评论《达·芬奇方法引论》(*Introduction to the Method of Leonardo da Vinci*)及小说《和泰斯特的促膝夜谈》(*An Evening with Mr. Teste.*)。1917年发表长诗《年轻的帕尔克》(*La Jeune Parque*)，被赞为象征诗的杰作。图为瓦莱里的自画像(1894)。



va·lise [vəlíːs 英+-líːz] [və`lis] *n.* **1**《美》手提旅行袋(travelling-bag)。**2** 背包：军官用来装寝具衣物等的呈圆筒状的大型防水背包。其端口可用绳系紧。[法语"旅行袋"之意]

Val·kyr·ie [vǽlkiri, vælkíəri] [væl`kɪrɪ] *n.* 〖北欧神话〗瓦尔基里：侍候奥丁(Odin)神的十二个婢女之一，在战场上挑选战死沙场的士兵，并将他们的灵魂引至瓦尔哈拉(Valhalla)。

Val·let·ta [vəlétə] [və`lɛtə] 瓦莱塔：马耳他(Malta)岛的首都及港湾都市。

•**val·ley** [vǽli] [`vælɪ] *n.* (pl. **-leys**) **1** 谷，山谷，溪谷。**2** (大河的)流域：——*the Mississippi valley* 密西西比河流域。**3** 类似山谷的凹地，(尤指)波浪之间；〖建〗屋顶排水沟(→图 ROOF)。
the valley of the shadow of death 死的幽谷(experience of being near to death)(〖圣〗《诗篇》23:4)。

Val·ley Forge [fɔːdʒ/fɔrdʒ] [fɔrdʒ] 福吉谷：美国宾夕法尼亚州费城附近的山谷。在独立战争中的1777～1778年冬天，华盛顿和其率领的革命军队曾在此扎营以度过恶劣的天气。

val·lum [vǽləm] [`væləm] *n.* 〖古罗马〗壁垒：以土、草皮、石头建造的防御工事，上面设栅栏或围墙。

Va·lois [vǽlwɑː] [`vælwɑ] 瓦卢瓦：中世纪法国的公爵领地。**House of Valois**[加冠词 the]瓦卢瓦家族：法国王室之一(1328～1589)。

va·lo·ni·a [vəlóuniə] [və`lonɪə]，**val·lo-** [væ-] [væ-] *n.* (作为鞣皮、染料等用的)槲斗，橡碗。
valonia oak 大鳞栎(*Quercus aegilops*)：产于欧洲东南部及小亚细亚的常绿槠。

val·o·rize, -rise [vǽlərài z] [`vælə,raɪz] *vt.* (尤指因政府的介入、操纵而使商品)限定价格，稳定物价，提高物价(fix or raise the price of)。
vàl·o·ri·zá·tion, -sá- *n.*

val·o(u)r [vǽlə/-ər] [`vælɚ] *n.* 《诗·戏谑》(尤指战争打斗时的)勇气，胆量(courage)。
vál·or·ous *adj.* **vál·or·ous·ly** *adv.*

Val·pa·rai·so [vælpəráizou] [,vælpə`raɪzo] *n.* 瓦尔帕莱索：智利瓦尔帕莱索省省会。✽

valse [vɑːls, vɔːls] [vɑls] *n.* 华尔兹(waltz)。

•**val·u·a·ble** [vǽljuəbl] [`væljuəbḷ] *adj.* **1** (金钱上)有价值的。**2** 贵重的：——*valuable furniture* 贵重的家具。**3** 宝贵的，重要的：——*valuable information* 宝贵的情报。
——*n.* [通常 pl.](宝石等)贵重物品。

val·u·a·tion [væljuéiʃən] [,vælju`eʃən] *n.* **1** (尤指由专门评价者等所作的)价值判断，估价(estimation)。**2** 核定价格，核定额，评价(price set on things)。

•**val·ue** [vǽljuː] [`vælju] *n.* **1** 代价。**2** (物质上的、金钱上的)价格：——*the value of a picture* 一幅画的价格。**3** 价值(worth)：——*learn the value of a friend* 明白朋友的价值。**4** 评价，估价(worth as estimated)：——*set a high value on* … 高价评估…**5**〖经济〗(根据商品、金钱等的)等价(物)，等值(物)：——*pay him the value of his lost property* 支付与他所损失的财产等值的金额。**6** [pl.]〖社会学〗价值(基准)。**7**〖数学〗值，数值。**8**〖音乐〗(音符、休止符所表示的)长度。**9**〖绘画〗光价，色价。
——*vt.* **1** 评价，估价：——*value the whole at* £2 000 全部估价为2 000镑。**2** 评断(价值)，判断：——*value sincerity beyond all things* 视真诚比任何事物都来得有价值。**3** 尊重，重视(prize, esteem, appreciate)。
fáce-vàlue (*n.*)：→FACE.
surplus value：→SURPLUS.
surrender value：→SURRENDER.
value added tax 增值税：经制造、批发、零售各阶段中给予货品附加的税。(略：V. A. T.)
value judgement〖哲〗价值判断。
[古法语 *valoir*(有价值)的过去完成式阴性形式←拉丁语 *valere*(有精神，有力气，有价值)]

val·ue·less [vǽljulis] [`væljulɪs] *adj.* 没有价值的，毫无用处的(worthless)。
vál·ue·less·ness *n.*

val·u·er [vǽljuə/-ər] [`væljuɚ] *n.* 《英》价格评估员，估价人，(one who estimates values professionally)。

va·lu·ta [vəljúːtə/-lúː-] [və`lutə] *n.* 货币兑换率(value of a currency with respect to another)；货币价值。

val·vate [vǽlveit] [`vælvet]，**valved** [vælvd] [vælvd] *adj.* 有阀[活门]的，以阀[活门]开启的(having valve(s))。

valve [vælv] [vælv] *n.* **1** (水闸等的)拦水活门。**2** 瓣，阀：使管中的气体、液体只流向一方面控制逆流的构造。✽**3**〖解〗瓣：在心脏及血管，抑止血液或消化物逆流之膜(→图 HEART)。**4**《英》〖电子工学〗热电子管(→图 THERMIONIC)；(收音机等的)真空管。**5**〖音乐〗活瓣：用以调节铜管乐器管子长度的一种装置(→图 BRASS)。**6**〖贝类学〗(双壳贝的)壳(→图 MUSSEL)。**7**〖植〗裂片：裂果裂开的各片。
[拉丁语 *valva*(门、折门的门扉)]

val·vu·lar [vǽlvjulə/-lər] [`vælvjəlɚ] *adj.* **1** 瓣的(of valve(s))。**2** 瓣状的。**3** 有瓣的功能的，有瓣的。**4** 心脏瓣膜的。

vam·brace [vǽmbreis] [`væmbres] *n.* 〖史〗铠甲的前臂部分(→图 ARMOUR)。

va·moose [vəmúːs] [væ`mus] *vi.* 《美俗》匆匆离去，溜走，跑掉(depart hurriedly)。
[西班牙语 *vamos*(走吧)]

vamp[1] [væmp] [væmp] *n.* **1** 鞋前面：鞋的前端，覆盖脚尖的部分(→图 SHOE)。**2** 补丁，修补过的破旧部分。**3**〖音乐〗即席伴奏。——*vt.* **1** 换补前端的鞋面，补修(repair)；补缀于…(patch)〈*up*〉。**2** 以补缀做成(make)〈*up*〉；使(旧货)翻新(serve up as new by alteration)。**3**〖音乐〗即席演奏(乐曲)(improvise)。——*vi.*〖音乐〗做即席伴奏(improvise accompaniments)。

vamp[2] [væmp] [væmp]《口语》*n.* 妖妇，荡妇(adventuress, woman who exploits men)。——*vt.* 诱惑(男人)，勾引(allure)。[VAMPIRE 之略]

vam·pire [vǽmpaiə/-paiər] [`væmpaɪr] *n.* **1** 吸血鬼：流行于欧洲中部及东部的传说。夜间自坟内出来，借吸食正熟睡中人的血以复活的幽灵。**2** 榨取他人血汗者，敲诈掠夺者(person preying on others)；荡妇，妖妇(vamp)。**3** (又称 **vampire trap**)弹簧降落机关，活板门(trapdoor)：可供恶魔突然出现或消失的舞台装置。**4** (又称 **vampire bat**)(1)吸血蝠：中南美普通吸血蝙蝠属(*Desmodus*)、白翼吸血蝙蝠属(*Diaemus*)、毛腿吸血蝙蝠属(*Diphylla*)小型蝙蝠的通称。✽



Valparaiso/瓦尔帕莱索

智利第二大都市，为首都圣地亚哥(Santiago)的外港. 水深可容纳大型船只，因当做贸易港而繁盛.



vampire/吸血蝠

体长 6.5～9 厘米，无尾. 日落后离巢，用上颚锐利的门牙及犬牙偷袭睡眠中的恒温动物，咬破皮肤后，用舌头舐血.

(2)分布于墨西哥至南美的不吸血的美洲叶鼻蝠科(Phyllostomdae)蝙蝠，尤指热带美洲假吸血蝠[*Vampyrum spectrum*(false vampire)].

vam·pir·ic [vǽmpírik] [væmˋpɪrɪk], **vám·pir·ish** *adj.* **vám·pir·ism** *n.*

van[1] [væn] [væn] *n.* **1**《古》打谷机(winnowing-machine). **2**《古·诗》(尤指鸟的)翼(wing).

van[2] [væn] [væn] *n.* = VANGUARD.

***van**[3] [væn] [væn] *n.* **1** (搬运家具、马等的)有盖卡车[马车]，篷车(covered vehicle): —— *a furniture van* 搬运家具的货车. **2**《英》(铁路的)行李(货)车；有盖货车: —— *a guard's van* 守卫者的车厢.

[CARAVAN 之略]

van[4] [væn] [væn] *n.*《英口语》〖网球〗一局中打成平局(deuce)后任何一方所得的第一分(advantage). [VANTAGE 之略]

van·a·date [vǽnədèit] [ˋvænə,det] *n.*〖化〗钒酸盐(salt of vanadium).

va·na·di·um [vənéidiəm] [vəˋnedɪəm] *n.*〖化〗钒: 存在于多种矿物中、和其他少量的元素混合而存在的金属元素. 呈钢灰色，非常坚硬. 元素符号 V，原子序数 23，原子量 50.9415. **va·na·dic**, **van·a·dous** [vǽnədəs] [ˋvænədəs] *adj.*

vanadium steel 钒钢: 含有钒的合金钢.

[近代拉丁语，源于北欧神话的女神(FREYA)的别名 *Vanadis*]

Van Al·len [væn ǽlən] [væn ˋælən] **James Alfred**～范艾伦(1914～): 美国物理学家.


Van Allen(radiation)belt〖物理〗范艾伦辐射带: 为环绕地球的两个强烈辐射带所包围的领域.


Van·brugh [vǽnbrə] [ˋvænbrə] **Sir John**～范布勒(1664～1726): 英国剧作家、建筑师.

Van Bu·ren [væn bjúərən] [vænˋbjurən] **Martin**～范布伦(1782～1862): 美国政治家. 为第 8 任总统(1837～1841).

valve/瓣，阀

自来水的龙头是使用旋进螺旋塞方式，扭转把柄将螺旋塞塞住，水流就受阻.







Van·cou·ver [vænkúːvə/-vər] [vænˈkuvɚ] *n.* 温哥华:位于加拿大英属哥伦比亚省南部的港湾都市. ✽**Vancouver Island** 温哥华岛:加拿大太平洋沿岸的大岛,隔着乔治亚海峡和温哥华市相对.
[英国探险家温哥华(George *Vancouver*, 1758～1798)]

Van·dal [vændəl] [ˈvændl] *n.* **1** (1)[the Vandals]汪达尔族:古代日耳曼民族的一支. 4～5世纪入侵西欧,占据高卢(Gaul)和西班牙等地,后被异族驱逐而于428～429年迁移至北非. 455年曾远征罗马加以掠夺破坏,5世纪末则在北非建立汪达尔王国,至533年被东罗马的将军贝利萨留(Belisarius)所击溃,534年灭亡. (2)汪达尔族的人. **2** [v-](艺术品、珍贵品的)破坏者.
ván·dal·ìsm *n.* **vàn·dal·ís·tic** *adj.*

Van de Vel·de [væn də véldə] [ˌvæn də ˈvɛldə] 范·德·费尔德:荷兰的艺术家族. 有海洋画家威廉(Willem, 1633～1707)及其弟风景画家阿德里安(Adriaen, 1636～1672)等. ✽

Van Die·men's Land [væn díːmənz] [væn ˈdimənz] 范迪门岛. ► 澳大利亚塔斯马尼亚(Tasmania)岛的旧名. [塔斯曼(TASMAN)以资助他探险的总督(Anothony *Van Diemen*, 1593～1645)之名而命名]


Van Dyck, Van·dyke[1] [vændáik] [vænˈdaɪk] **Sir Anthony**～凡·戴克(1599～1641):佛兰德的肖像画家,后来旅居英国,为宫廷名流画肖像,最后客死此地. ✽
Vandyke beard 凡·戴克式胡须:常见于凡·戴克的肖像画中,为一种整齐而尖短的胡须式样. **Vandyke brown** 凡·戴克式棕色:一种深棕色的颜料.
Vandyke collar 凡·戴克式衣领:可见于凡·戴克的肖像画中,为一种带有锯齿状的很宽的花边或亚麻衣领.

Vancouver/温哥华
自古以来即以贸易港著称,是加拿大太平洋铁路的终点,交通上的重地,纸浆、造纸、机械、罐头等工业均很发达. 图为温哥华港.

Van de Velde/范·德·费尔德
威廉·范·德·费尔德是和与他同名的风景画家父亲学画,擅长海洋的描绘. 于《特塞尔之役》(*Battle of the Texel*)中描写无烟火药发明前的海战情景,虽是描述海战,但却成为一幅柔和的风景画.

Van Dyck/凡·戴克
《抱孩童的妇人》(伦敦国家画廊藏). 凡·戴克师鲁本斯(Rubens),在意大利、荷兰等地勤勉作画,后来受英王查理一世礼聘而到英国,成为宫廷画家.





Van Eyck/凡·爱克
凡·爱克兄弟画的"根特祭坛组画"(*Ghent Altarpiece*)中的《羔羊的崇拜》(*The Adoration of the Lamb*,1432)(根特圣巴蒙教堂藏).此画乃根据《默示录》,以瞻仰基督为主题,大理石祭坛上的代罪羔羊是基督的象征.细腻的笔画加上应用透视法和远近法的技巧,使画面充满了基督教庄严的神秘性.

---

van·dyke[2] [vændáik] [vænˋdaɪk] *n.* 凡·戴克式衣领(Vandyke collar):有锯齿状花边的衣领,在凡·戴克的画像作品中常见.——*vt.* 以锯齿形剪(布等).

vane [vein] [ven] *n.* **1** 风向标(weathercock). ✽ **2** (风车的)叶,板(windmill-sail);(装在涡轮轴上的)轮叶、叶. **3**〖鸟〗翎(羽瓣)(→图 FEATHER). **4**〖航行·测量〗(测量机械的)觇标.

va·nes·sa [vənésə] [vəˋnɛsə] *n.* 蛱蝶属(*Vanessa*)蝶的通称.如欧洲赤蛱蝶(red admiral)、姬蛱蝶(painted lady)等.

Van Eyck [væn áik] [væn ˋaɪk] **Hubert**~(? ~1426),**Jan**~(? ~1441?)凡·爱克(兄弟):佛兰德派的画家,为油画的先驱者. ✽

Van Gogh [væn gɔ́k, gɔ́x/góu, gó:x] [vænˋgo] **Vincent**~凡·高(1853~1890):荷兰后期印象派的画家,主要活跃于法国. ✽

van·guard [vǽngɑ:d/-gɑrd] [ˋvæn,gɑrd] *n.* [通常加冠词 the] **1** (军队的)前卫,先锋(front part or foremost division). **2** [集合名词](运动等的)先导,先驱者,领导者(leaders of a movement, etc.).


va·nil·la [vəníla] [vəˋnɪlə] *n.* **1** 香子兰:产于热带香子兰属(*Vanilla*)的多年生蔓性草本植物的通称.尤指扁叶香子兰(*V. planifolia.*),有荚状果实. ✽**2** 香子兰的果实. **3** 香子兰精:提炼香子兰荚果或人工合成所作的香料,作食用香料或香水制造之用. [西班牙语 *vainilla*(*vaina* 荚的指小词)]

va·nil·lin [vənílin] [vəˋnɪlɪn] *n.*〖化〗香兰素(C_6H_5CHO):香子兰香精的主要成分.

·**van·ish** [vǽniʃ] [ˋvænɪʃ] *vi.* (**-es**) **1** (突然地)不见,消散,消失(disappear):——*He vanished into the crowd.* 他消失在人群中. **2** (光、色等)褪色,消逝(fade away):——*The rainbow is vanishing.* 彩虹逐渐消逝了. **3** 化为乌有,消逝(cease to exist):——*His prospects of success have vanished.* 他成功的希望已化为乌有. **4**〖数学〗变为零(become zero).
vanishing cream 干性面霜:易为皮肤吸收的面霜、雪花膏. **vanishing point**[通常加冠词 the](透视画法的)消失点.

·**van·i·ty** [vǽniti] [ˋvænətɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 空虚[无价值]的事物(what is vain or worthless). **2** 空幻,虚幻,无价值:——*the vanity of pleasure* 虚幻的欢乐. **3** 虚荣心,虚荣(empty pride):——*tickle her vanity* 激起她的虚荣心/ *do it out of vanity* 由于虚荣心的作祟而去做…
vanity bag [**case**](妇女用的)随身携带的化妆包[盒].

vane / 风向标







Vanity Fair(1)浮华世界名利场:充满逸乐与虚饰的尘世.从班扬(Bunyan)之作《天路历程》(*The Pilgrim's Progress*)中的市集名而来.**2** 追求时尚的社会,上流社会(fashionable world of society).[古法语 *vanité* ←拉丁语 *vanitas*(←参照 *vanus* VAIN),"空,无益,虚荣"之意]

van·quish [vǽŋkwiʃ] [ˋvæŋkwɪʃ] *vt.*《文语》征服,克服,战胜(conquer, overcome).

van·tage [vá:ntidʒ/vǽn-] [ˋvæntɪdʒ] *n.* **1**〖网球〗一局中打成平局(deuce)后任何一方所得的第一分(advantage).**2** 优势,有利的地位.

vántage-gròund(*n.*)有利的地点[地位],优势(COIGN of vantage).

vap·id [vǽpid] [ˋvæpɪd] *adj.* 平淡无味的,走了味的;枯燥乏味的,无聊的(insipid, flat).

váp·id·ly *adv.*

va·píd·i·ty, váp·id·ness *n.*

va·por·ize, -ise [véipəràiz] [ˋvepəˏraɪz] *vt.* 使汽化[蒸发](convert into vapor).

——*vi.* 汽化[蒸发](be converted into vapor).

vá·por·iz·er, -is- *n.* 蒸发[汽化]器,喷雾器.

và·por·i·zá·tion, -sá- *n.*

·**va·po(u)r** [véipə/-pər] [ˋvepɚ] *n.* **1** 蒸气,水蒸气,烟雾:——*vanish in vapor* 化为蒸气消失.

Van Gogh/凡·高

《向日葵》(1888,伦敦国家画廊藏).是凡·高移居阿尔勒(Arles)那一年的作品.采用象征性的大胆笔触及盛夏太阳的强烈黄色,使他的激情画风毫无保留地洋溢于画面上.但他的独创性及大量作品却未能在他生前得到应得的评价与声誉.

2〖物理〗汽.**3** 汽化物质.**4** 无实质的[虚幻的]东西,空想,妄想.**5** [the vapors]《古》忧郁,沮丧(depression).

——*vi.* **1** 蒸发.**2** 虚夸,说大话(utter idle boasts or empty talk).

và·por·íf·ic, vá·por·ous, vá·po(u)r·y *adj.*

vá·por·ous·ly *adv.*

vá·por·ous·ness *n.*


vapor trail 凝结尾迹.

va·que·ro [vəkéərou] [vɑˋkɛrə, -ˋkero] *n.* (pl. **-ros**)(西班牙语系的美洲国家及美国西南部的)畜牧者,牧人(herdsman),饲牛者,牛仔(cowboy).[西班牙语(←*vaca* 牛)]

vanilla/香子兰

森林里野生的兰科蔓性寄生兰.果实于半熟时采摘,作为冰淇淋等的香料用.





Varanasi/瓦拉纳西
以印度教的圣地而闻名于世的贝拿勒斯(Benares)的旧市街及恒河(Ganges River). 市内所有的街道都朝向恒河河岸. 河岸设有阶梯式沐浴场. 从印度各地来的印度教教徒为祈求上苍给予他们来世的和平而在此聚会.

Va·ra·na·si [vὰrənά:zi] [ˏværəˋnɑzɪ] (原为 **Benares**)瓦拉纳西:印度恒河(Ganges River)中流沿岸的都市,为印度教教徒的圣地. ✽

Va·ran·gi·an [vərǽndʒiən] [vəˋrændʒɪən] *adj.* 兰吉亚族的. —*n.* **1** [the Varangians]瓦兰吉亚族:9~10 世纪由俄罗斯来到君士坦丁堡交易的斯堪的纳维亚地方的漂泊民族. 拜占廷皇帝雇用为近卫队(the Varangian Guard). 据说族长留里克(Rurik)在诺夫哥罗德(Novgorod)建立留里克王朝. **2** 瓦兰吉亚族的人.

var·i·a·ble [vέəriəbl] [ˋvɛrɪəbl̩] *adj.* **1** 易变的,不定的,变化无常的(apt to vary, not constant, fickle, unsteady). **2** 能变的,可变的,能适应的(that can be varied or adapted). **3** 〖气象〗(风向、流向)变风的(tending to change the direction). **4** 〖天文〗变星的. **5** 〖数学〗变项的,变数的. —*n.* **1** 易变物. **2** 〖天文〗变星:亮度周期性变化的恒星. **3** 〖数学〗变项:依照条件的变化可得一不同值的数. **4** 〖气象〗变风(shifting wind). **5** [pl.]变风带:风向不定的海域.

vàr·i·a·bíl·i·ty, **vár·i·a·ble·ness** *n.*

vár·i·a·bly *adv.*

var·i·ance [vέəriəns] [ˋvɛrɪəns] *n.* **1** (意见等的)不一致,差异,不同(disagreement, difference). **2** 不和,冲突(lack of harmony). **3** 〖法律〗(该一致的两个文件、陈述等之间的)不一致. **4** 〖数学〗方差.
at variance(1)不和,争执〈*with*〉.(2)意见分歧,不一致〈*with*〉.

var·i·ant [vέəriənt] [ˋvɛrɪənt, ˋvær-] *adj.* (和标准、典型)不同的,相异的(differing)〈*from*〉. —*n.* **1** 变形,变体. **2** (拼法等的)不同;(原著的)不同版本.

var·i·a·tion [vὲəriéiʃən] [ˏvɛrɪˋeʃən] *n.* **1** 变化,变动(varying). **2** 变化的量[程度]. **3** 〖天文〗(1)变移:从平均轨道所产生的天体偏差运行. (2)二均差:月亮与平均轨道脱离运行的周期性变差. **4** 〖航行〗磁偏角(declination). **5** 〖生物〗变异(structural or functional deviation from a type). **6** 〖数学〗变分:定值无限地变小时所产生的方程式的函数变化. **7** 变形物,变体(thing that varies from a type). **8** 〖音乐〗(1)变奏:将主题或乐句给予各种形式地改变的一种演奏技巧. (2)变奏曲.
calculus of variations〖数学〗变分法:微积分学上研究某函数极大值、极小值问题(曲线的变差)的一部分.
variation of curve 将曲线改变为邻曲线的变法.

vàr·i·co·cele [vέrikəsi:l] [ˋværɪkoˏsil] *n.* 〖医〗精索静脉曲张:阴囊静脉曲张的一种疾病.

var·i·col·o(u)red [vέərikʌ̀ləd/-ərd] [ˋvɛrɪˏkʌlɚd] *adj.* 五颜六色的,杂色的,色彩缤纷的(of various colors).

var·i·cose [vǽrikòus] [ˋværɪˏkos] *adj.* **1** (静脉)曲张的,扩张的(having a permanent abnormal local dilatation). **2** 静脉曲张的,患静脉曲张的(of or affected with a varix).

vàr·i·cós·i·ty *n.*

vase / 瓶 古希腊的酒(油)瓶器形及名称.



var·i·e·gate [vέəriəgèit] [ˋvɛrɪˏget] *vt.* 使(外观上)产生变化(diversify);(尤指颜色)使产生斑纹[杂色]. **vàr·i·e·gàt·ed** *adj.*

var·i·e·ga·tion [vὲəriəgéiʃən] [ˏvɛrɪˋgeʃən] *n.* **1** 杂色,斑驳. **2** 〖植〗(1)斑叶,花斑,彩斑:叶、花瓣等由两种以上不同颜色所形成. (2)成为斑叶病因的滤过性病毒或遗传病.

*__va·ri·e·ty__ [vəráiəti] [vəˋraɪətɪ] *n.* (pl. **-ties**) **1** 变化,多样性:—*a life full of variety* 多彩多姿的人生/ *the variety of his attainments* 他的多方面成就. **2** 多种东西的组合(collection of different things):—*for a variety of reasons* 种种的原因. **3** (事物、性质等的)变形,异形(different form)〈*of*〉. **4** 种类(kind, sort):—*rare varieties of early postage stamps* 早期邮票的珍品. **5** 〖生物〗变种:动植物分类中在种之下的分类. 指与基本种的特性差异极小的个体群. **6** (亦作 **variety show**)〖戏剧〗综艺节目:由各式各样的表演所组合的节目.
variety store《美》杂货店.
[拉丁语 *varietas*←*varius*(种种的)]

var·i·form [vέərifɔ̀:m/-fɔ̀rm] [ˋvɛrɪˏfɔrm] *adj.* 各式各样的(of various forms).

var·i·ole [vέəriòul] [ˋvɛrɪˏol] *n.* **1** 类似天花疤痕的痘斑(shallow pit like a smallpox mark). **2** 球颗玄武岩中的小球体(spherule in variolite).

var·i·o·lite [vέəriəlàit] [ˋvɛrɪəˏlaɪ] *n.* 球颗玄武岩:内夹有白色小球状的岩石.
vàr·i·o·lít·ic [-lítik] [-ˋlɪtɪk] *adj.*

var·i·o·rum [vέəriɔ́:rəm] [ˏvɛrɪˋorəm] *n.* 集注本:集古典作品等不同版本的、原著或各家注解合成一册的本文. —*adj.* 集注本的.
[源于拉丁语 *editio cùm notis variorum* = edition with the notes of various(editors).]

·var·i·ous [véəriəs] [ˋvɛrɪəs] *adj.* **1** 种种的，各色各样的，不同的(different)：— *The modes of procedure were various.* 办手续的方式有很多种. **2** 单独的，个别的(separate)，好几个的(several)：— *for various reason* 为了种种理由/ *come across various people* 遇到好几个人. **3** 多样的，多方面的，富于变化的：— *a man of various talents* 多才多艺的人.
vár·i·ous·ly *adv.*
vár·i·ous·ness *n.*

var·ix [véəriks] [ˋvɛrɪks] *n.* (pl. **-ices** [véərisiːz; 英＋vǽr-] [ˋvɛrɪ͵siz])〖医〗静脉瘤：静脉受压迫或瓣膜不完全，使内压增高，管壁扩张成囊状，血流发生障碍的病症.

var·let [váːlit/vár-] [ˋvɑrlɪt] *n.* **1**〖史〗(骑士的)侍从(knight's attendant). **2**《古·戏谑》奴仆，下贱的人，流氓(menial, low fellow, scoundrel).

var·mint [váːmint/vár-] [ˋvɑrmənt] *n.*《英方言·美》**1** 害虫，有害的小动物(vermin). **2** 讨厌的人，顽童，歹徒(mischievous or discreditable person). **3** 害鸟，害兽，(尤指)狐狸(fox).

var·nish [váːniʃ/vár-] [ˋvɑrnɪʃ] *n.* **1** 清漆：涂在物质表面形成透明薄膜的涂料，可保护金属、木材等的表面. **2** (如蜡、赛璐珞等类似漆的)涂料. **3** 涂过油漆的表面. **4** (涂有油漆的)光泽面(gloss). **5** 粉饰，掩饰，文饰(external appearance or display). —*vt.* **1** 用漆涂… **2** 使…有光泽(gloss)〈*over*〉. **3** 虚饰，粉饰(disguise).
varnishing day 画展的前一日. ▶ 作者在当日对作品做最后修饰、涂油漆等，故名.

Var·ro [vǽrou] [ˋværo] **Marcus Terentius**～瓦罗(公元前116～前27)：罗马学者，以博学闻名于当时，著有《论农业》(*De Re Rustica*)等.

var·si·ty [váːsiti/vár-] [ˋvɑrsətɪ] *n.* **1**《英口语》大学(university). ▶ 尤指用于运动方面. — *a varsity boat* 大学划船比赛/ *a varsity match* 大学对抗赛. **2**《美》(大学运动比赛等的)代表队.

Va·ru·na [váːrunə] [ˋværunə]〖印度教〗伐楼拿：宇宙的最高神、创造主、支配者.

varve [vaːv/varv] [varv] *n.*〖地质〗纹泥，季候泥：湖底堆积物中可见的斑状年层，由细粒物质层与粗粒物质层构成一对，即表示一年.
varved *adj.*

var·y [véəri] [ˋvɛrɪ] *v.* (**-ies**; **-ied**; **-ing**) — *vt.* **1** 修正，变更，改变(make different)：— *vary the pressure at will* 随意改变压力/ *vary the routine* 改变常规. **2** 使有变化，使多样化：— *vary one's diet* 变换饮食.
— *vi.* **1** 改变，变化(become different)：— *The temperature varies from 30° to 70°.* 温度从30度变到70度. **2** 不同，相异(be different)：— *Their opinions vary on this point.* 在这一点上，他们的意见不同.
vary as 与…成正比.
vary inversely as 与…成反比.

vat/大桶
酿制葡萄酒需要有一定时间储存于桶内. 桶过去都是木制，近年来酿白葡萄酒则开始使用不锈钢制的桶子.

Va·sa·ri [vəzáːri] [vaˋzɑrɪ] **Giorgio**～瓦萨里(1511～1574)：意大利画家、建筑家，著有有关意大利杰出建筑家、画家及雕刻家著作与生涯的《美术家列传》.

Vas·co da Ga·ma [vǽskou də gáːmə] [ˋvæsko də ˋgamə]：→GAMA.

vas·cu·lar [vǽskjulə/-lər] [ˋvæskjələ] *adj.*〖生物·解〗导管的，脉管的，血管的(of tubular vessels)，包含导管[血管]的，有导管[血管]的.
vascular system (1)(输送血液的)血管系统. (2)〖植〗(输送树液的)维管系统.

vas de·fe·rens [væs défərènz] [væs ˋdɛfə͵rɛnz] (pl. **vasa deferentia** [véisə dèfərénʃiə] [ˋvesə ͵dɛfəˋrɛnʃɪə])〖解·动〗输精管(spermatic duct)(→图 PELVIS).
[近代拉丁语，"输送管"之意. ←拉丁语 *vas*(容器)，*deferens*(*deferre* 输送的现在分词)]

:vase [vaːz; 美＋veis, veiz] [vaz, vez] *n.* (装饰用的)瓶，壶；花瓶：— *arrange the flowers in the vase* 把花插在花瓶里. ✿
[法语←拉丁语 *vas*(容器)]

va·sec·to·my [vəséktəmi] [væsˋɛktəmɪ] *n.*〖医〗输精管切除术：切除输精管，阻断精子由睾丸到尿道通路的外科手术.

vas·e·line [vǽsiliːn] [ˋvæsḷ͵in] *n.* 凡士林：从重油中提炼出的碳氢化合物，为白色的半固体状物质，质黏如蜡.
[商标名(德语 *wasser* 水＋希腊语 *elaion* 油＋*-ine* 药品名字尾]

Vash·ti [vǽʃti] [ˋvæʃtɪ] 瓦实提：波斯国王亚哈随鲁(Ahasuerus)之后. 因拒绝赴宴而被国王下诏废除后位(〖圣〗《以斯帖记》1:9～19).

va·si·form [véizifɔːm/-fɔrm] [ˋvezɪ͵fɔrm] *adj.* 管状的(duct-shaped, tubular).

va·so·mo·tor [vèisoumóutə/-tər] [͵vesoˋmotə] *adj.*〖生理〗血管活性的：神经在血管内壁调节血管的收缩、扩张的作用.

vas·sal [vǽsəl] [ˋvæsḷ] *n.* **1**〖史〗(封建时代保有土地且立誓忠诚的)封臣，家臣. **2**《修辞》仆人，属下；奴隶(slave).
vás·sal·age *n.*〖史〗**1** 臣服. **2** 封臣的义务. **3** 隶属(servitude, dependence). **4** 封地，采邑(fief).

Vas·sar Col·lege [vǽsə/-ər] [ˋvæsə] 瓦萨学院：位于美国纽约州的女子学院. 1861 年由美国的酿造业者瓦萨(Matthew Vassar)设立.

·vast [vaːst; 美＋væst] [væst] *adj.* 广大的(immense)；巨大的，庞大的(very great)：— *a vast expanse of sea water* 浩瀚的大海/ *a vast scheme* 庞大的计划.
vást·ly *adv.* **vást·ness** *n.*

vat [væt] [væt] *n.*, *v.* (**-tt-**) — *n.* **1** (储藏液体用的)大桶，大槽(large tub, cask, cistern). ✿ **2**〖化〗瓮染料(dyeing liquor)：含非染色状态染料的水溶性溶液. 浸过瓮染料的纺织品经过曝晒后，空气会将染料氧化使其色素沉淀附着于纺织品纤维上.
— *vt.* 装入大桶，在大桶里处理[使酝酿].
vát-dye〖化〗(*n.*)瓮染料. — (*vt.*)用瓮染料染.

V. A. T.《略》value added tax 附加价值税，增值税.

Vat·i·can [vǽtikən] [ˋvætkən] **1** [加冠词 the] 梵蒂冈宫：在罗马梵蒂冈的教皇宫殿. **2** [加冠词 the]教皇政府(papal government).
Vatican City State 梵蒂冈城国：罗马教皇所统治的独立国家，依据 1929 年拉特兰条约(the Lateran Treaty)所设立. 有梵蒂冈宫及圣彼得大教堂等. ✿
Vatican Council[加冠词 the]梵蒂冈会议：1869～1870 年宣言教皇无谬(教皇绝对至上)的会议.
Vatican Hill[加冠词 the]梵蒂冈高原：位于台伯河(Tiber River)西岸，古罗马城对面的山冈.

va·tic·i·nate [vətísinèit] [vəˋtɪsə͵net] *vt.*, *vi.* 预言(prophesy, foretell).
va·tic·i·ná·tion *n.*

Vau·ban [voubáːŋ] [voˋbaŋ] **Sébastian le Prestre de**～沃邦(1633～1707)：法国将军、军事家、军事工程师、筑城家.

vau·de·ville [vɔ́dəvil, vóu-] [ˋvodə͵vɪl] *n.* 轻歌舞杂耍表演(variety entertainment).
[法语，源于诺曼底的地名(*Van de Vire*). 于此地出身的 15 世纪诗人巴瑟兰(O. Basselin)的讽刺诗中出现过]


Vaughan [vɔːn] [vɔn] **Henry**～沃恩(1622～1695)：出生于英国威尔士的形而上学派的诗人、神秘主义者.


Vaughan Wil·liams [vɔːn wíljəmz] [vɔn ˋwɪljəmz] **Ralph**～沃恩·威廉斯(1872～1958)：英国交响曲、合唱曲等的作曲家.


Vatican City State/梵蒂冈
位于意大利的小独立国，是全世界天主教的精神堡垒和政治中心，有独自的邮票及币制. 境内有梵蒂冈宫、圣彼得大教堂等风格特殊的建筑物. 梵蒂冈美术馆收藏有很多珍贵的作品. 居民多为意大利人，信奉天主教，大都从事神职工作. 图为圣彼得大教堂的广场.














vault[1] [vɔːlt; 英+vɔlt] [vɔlt] *n.* **1** 拱顶:以墙或柱作为拱形屋顶支撑的建筑物. ✽ **2** 拱形圆屋顶. **3** 苍穹,天空. **4** 有圆顶的房间[场所,走廊]. **5** (食品、酒等的)地下储藏室;金库;(教堂、墓场的)地下藏骨间.
——*vt.* [尤指用于过去分词]. **1** 覆以圆顶. **2** (于…之上)像拱顶般扩张. **3** 使成圆拱形.

vault[2] [vɔːlt; 英+vɔlt] [vɔlt] *n.* 飞越,跳跃(leap, spring).
——*vi.* (用手支撑或撑杆)飞越,跳跃.
——*vt.* 跳过(spring over).
váulting-hòrse(*n.*)(体操用的)跳马.

vaunt [vɔːnt; 美+vɑːnt] [vɔnt, vant] *n.* 吹嘘,自夸(boast).
——*vi.* 吹嘘,自夸(boast, brag)(of).
——*vt.* 吹嘘,自夸. **váunt·ing·ly** *adv.*

Vaux·hall [vɔ́kshɔːl/vɑ́ks-] [ˋvɑksˏhɔl] 沃克斯霍尔:泰晤士河南岸的伦敦自治区. 1661～1859 年间是著名的市民休闲处.
[原为 *Falkes' Hall*. 名称源于 13 世纪的所有者 *Falks* de Breauté]

V. C. 《略》**1** Vice-Chancellor 大学副校长,副大法官. **2** Victoria Cross 维多利亚十字勋章.

v. d. 《略》variours dates 出版年月日不定.

V. D. 《略》**1** venereal disease 性病. **2** Volunteer (Officer's) Decoration. 志愿军官饰物.

veal [viːl] [vil] *n.* (食用的)牛犊肉(calf's flesh).

vec·tor [véktə/-tər] [ˋvɛktɚ] *n.* **1** 〖数学〗向量, 〖物〗矢量:有大小及方向的量. ✽ **2** 〖医〗病媒,病媒虫,带菌体(carrier of a disease). ——*vt.* 引导(飞机、飞弹等)前进(direct on a course).
[拉丁语(←*vehere* 搬运),"搬运的人"之意]

Ve·da [véidə, víːdə] [ˋvedə, ˋvidə] [加冠词 the] 〖印度教〗吠陀经:印度最古老的文学作品,分为四部分,黎俱吠陀(Rigveda)为赞美众神的祈祷词与赞美诗,夜柔吠陀(Yajurveda)详述祭祀的仪式,娑摩吠陀(Sāmaveda)全部是赞美诗,阿闼婆吠陀

vault[1] / 拱顶
以拱形的组合来覆盖曲面的构造法,常应用于较高建筑物的内部空间. **1** 为珀肖修道院(Pershore Abbey)复杂的肋棱拱顶. **2** 为方丹修道院(Fountain Abbey)简单的肋棱拱顶. **3** 是诺里奇大教堂(Norwich Cathedral)支持拱顶的巨柱,都是英国罗马式(Romanesque)建筑常见的拱顶. 图为各种形状的拱顶.

(Atharvaveda)包括咒颂及各种技艺. **Vé·dic** *adj.*
[梵语 *véda*,"(神圣的)知识"之意]


Ve·dan·ta [vedɑ́ːntə] [veˋdɑntə, vɪ-] *n.* **1** 吠陀梵文的奥义书(the Upanishad);吠陀经(the Veda)最后的部分. **2** 吠檀多学派:印度六派哲学的一派. 思想家商羯罗(Sankara Acārya)根据吠檀多哲学所发展的泛神观念论的一元论哲学.
Ve·dán·tic *adj.*
[梵语,"吠陀(Veda)终了"之意]

Ved·da [védə] [ˋvɛdə] *n.* **1** [the Veddas]维达族:斯里兰卡及印度南部土著民族. **2** 维达族的人.

Vee, vee [viː] [vi] *n.* V[v]字.

veer [viə/viər] [vɪr] vi. **1** 转向;改变方向(change the direction). **2** (风)向右转向. **3** 〖海〗船首向下风转变航向(turn with the head away from the wind). **4** 改变(话题、状态、倾向等).
——*vt.* **1** 改变(船的)航行方向. **2** 〖海〗船首向下风转变.

vector / 向量　向量的合成.



veg [vedʒ] [vɛdʒ] *n.* 《口语》蔬菜(vegetable(s)).

Ve·ga [víːgə] [ˋvigə] 〖天文〗织女星:北半球天琴座(the Lyra)的 α 星,极为明亮.
[阿拉伯语(*al nasr*) *al wāki*,"下降的(鹰)"之意]


Ve·ga Car·pi·o [véigə kɑ́ːpiòu/kɑ́r-] [ˋvegə ˋkɑrpɪˏo] **Lope Felix de**～维加(1562～1635):西班牙诗人、剧作家.


Ve·gan [víːgən] [ˋvɛgən] *n.* (不食用奶油、蛋、乳酪、牛奶等的)严格的素食主义者(strict vegetarian).
——*adj.* 严守素食主义(者)的.

ve·gan·ic [vigǽnik] [vɪˋgænɪk] *adj.* (尤指肥料)只含植物有机物的(containing vegetable organic matter only).

:veg·e·ta·ble [védʒitəbl] [ˋvɛdʒətəbl] *n.* **1** 蔬菜:——*grow vegetables* 栽培蔬菜/*green vegetables* 青菜类. **2** 植物(plant). ——*adj.* **1** 采自植物的(derived from plants):——*a vegetable diet* 素食. **2** 植物的,植物性的:——*the vegetable kingdom* 植物界/*vegetable butter* 植物性奶油. **3** 像植物般的,单调的(monotonous):——*lead a vegetable existence* 过着单调的生活.
vegetable marrow:→MARROW. **vegetable sheep** 产于新西兰高地有白叶子的植物.
[后期拉丁语 *vegetabilis*(←拉丁语 *vegetare* 给予活力←*vegetus* 活生生的),"给予活力"之意]

Velazquez / 委拉斯开兹
"塞维利亚的卖水商人"(*The Water Seller of Seville*)(1619,伦敦威灵顿美术馆藏). 委拉斯开兹虽是宫廷画师,但其作画题材却不局限于王室. 从此画中可见其对物体的质感,甚至人物的心理皆刻画入微. 写实风格与气氛更是融合无间.





veld(t)/草原 南非的草原地带.



vellum/精制皮纸，上等皮纸
埃及于公元前 2000 年，就已经使用兽皮和纸草来书写，而欧洲在公元 11 世纪前还不知道纸张。上等皮纸被用作彩色抄本.

veg·e·tal [védʒitəl] [ˋvɛdʒətl̩] *adj.* 1（对动物而言）植物的，植物性的. 2（植物）生长的，有关生长的.

veg·e·tar·i·an [vèdʒitéəriən] [ˌvɛdʒəˋtɛrɪən] *n.* 素食主义者 (one who abstains from animal food). ——*adj.* 素食主义者的；素食的 (living on vegetables)；蔬菜的 (consisting of vegetables).
vèg·e·tár·i·an·ìsm *n.*

veg·e·tate [védʒitèit] [ˋvɛdʒəˌtet] *vi.* 1 像植物般生长 (grow as or like plant(s)). 2 无所事事地生活；过平静[单调]的生活 (live an uneventful or monotonous life). **vég·e·tà·tive** *adj.*
vég·e·ta·tive·ly *adv.* **vég·e·tà·tive·ness** *n.*

veg·e·ta·tion [vèdʒitéiʃən] [ˌvɛdʒəˋteʃən] *n.* 1 如植物般的生长 (vegetating). 2 单调的生活；无所事事的生活. 3〔集合名词〕草木；植物 (plants)；植物生长 (vegetable growths). 4〖医〗（身体组织的）病态增殖 (morbid growth)；赘生物，赘疣 (excrescence).

ve·he·ment [víːimənt] [ˋviəmənt] *adj.* 1（感情、行为等）热情的，激烈的 (showing strong feeling, intense). 2《古》（自然的力量等）强烈的，猛烈的 (acting with great force, violent).
vé·he·ment·ly *adv.* **vé·he·mence** *n.*

·**ve·hi·cle** [víːikl] [ˋviɪkl] *n.* 1（陆上）交通工具，车辆；运载工具：——*a motor vehicle* 汽车/*a space vehicle* 宇宙飞船. 2 传播方法[手段]；媒介：——*He used the press as a vehicle for his political opinions.* 他利用报纸作为发表政见的媒体. 3〖药理〗赋形物，佐药：为使药容易服下而添加的液体或固体物质. 4〖绘画〗补助剂：用以混合颜料或稀释凝结的油彩.
ve·hic·u·lar [vihíkjulə/-lər] [vɪˋhɪkjələ˞] *adj.*

Vehm·ge·richt [féimgərìkt, -rìxt] [ˋfemgəˌrɪkt] *n.* 12 世纪末至 16 世纪中期之间，位于德国威斯特法里亚（现称威斯特法伦）(Westphalia) 的势力巨大的秘密法庭.
[德语 = secret court]

·**veil** [veil] [vel] *n.* 1 面纱：为遮蔽头、脸或装饰用的透明薄纱. ——*raise*[*drop*] *one's veil* 掀起[放下]面纱. 2（修女的）头巾. 3 帷，幕 (curtain). 4 遮蔽物. 5 借口，假托 (disguise). 6 = velum.
beyond the veil 来世，在死后的无知境界.
draw a veil over 避而不谈，隐瞒 (avoid discussing or dealing with).
take the veil 做尼姑，当修女.
——*vt.* 1 罩以面纱：——*veil one's face* 以面纱遮脸. 2 隐藏，掩饰 (conceal, disguise, mask)：——*veil one's resentment* 暗怀憎恨.
véil·ing *n.* 1 面纱布料，网织品 (net). 2 面纱. [英法语 *veil*(*e*)，古法语 *voil*(*e*) ← 拉丁语 *vela* (*velum* 罩，帘，面纱的复数)]

·**vein** [vein] [ven] *n.* 1 静脉 (→图 BLOOD). 2〖植〗叶脉 (→图 LEAF). 3〖昆〗翅脉 (nervure) (→图 INSECT). 4（木材、大理石等的）木纹，石纹，（冰河等的）水脉；〖地质〗岩脉，〖矿物〗矿脉 (→图 MINE). 5 气质，性格，意向 (distinctive character or tendency)；（一时的）心情 (mood)：——*other remarks in the same vein* 以相同的心情所作的其他评论/*in a humorous vein* 带着诙谐的心情.
——*vt.*〔尤指用于过去分词〕覆以脉纹[纹理].
véin·less，**véin·y** *adj.* **véin·ing** *n.*

ve·la·men [viléimən] [vɪˋlemən] *n.* (pl. **-mina**) 1〖解〗膜 (enveloping membrane). 2〖植〗根被：附生的热带兰科与天南星科植物气根表面的海绵状组织，为一种吸收器官.

ve·lar [víːlə/-lər] [ˋvilə˞] *adj.* 1 软颚的 (of a velum)，（尤指）软口盖的. 2〖语音〗软颚音的：以舌根接触软颚所发的 [k] [g] [ŋ] 音. **vé·lar·ize** *vt.* 软颚音化.

Ve·laz·quez [vilǽskiz, -kwiz] [vəˋlæskwɪz] **Diego Rodriguez de Silva y** ～委拉斯开兹 (1599～1660)：西班牙画家，为腓力四世 (Philip Ⅳ) 的宫廷画师. ✿

veld(t) [felt, velt] [vɛlt] *n.*《南非》草原 (open grassland). ✿
[非洲语，原为 *veldt* ← 荷兰语 *veld* = field]

vel·le·i·ty [velíːiti] [vɛˋliətɪ] *n.*（在行动上未立即表现的）不完全意欲；轻微欲望 (low degree of volition).

vel·li·cate [vélikèit] [ˋvɛlɪˌket] *vt.* 使抽动，使痉挛 (twitch, move convulsively). ——*vi.* 抽搐，痉挛. **vèl·li·cá·tion** *n.*

vel·lum [véləm] [ˋvɛləm] *n.* 1 上等皮纸：用于写作、绘画等的犊牛皮纸. ✿ 2（类似上等皮纸的）模造皮纸.

ve·loc·i·pede [vilɔ́sipìːd/-lɑs-] [vəˋlɑsəˌpid] *n.* 1 自行车，脚踏车. 2《美》儿童的三轮车 (child's tricycle).

ve·loc·i·ty [vilɔ́siti/-lɑ́s-] [vəˋlɑsətɪ] *n.* 1（运动、动作等的）速度，速率 (rapidity). 2〖机〗速度：运



Venetian glass/威尼斯玻璃
绘有图案的玻璃制葡萄酒瓶（16 世纪，威尼斯穆拉诺美术馆藏）. 威尼斯自 13 世纪即有玻璃器皿的制造，至 16～17 世纪大为发达，技术愈臻精巧，有以金线、金箔镶边，或制造成类似毛线编织图案的制品.

动物体在某方向所行的路程与所经时间的比率.
actual velocity 物体移动的实际速度.
circular velocity 圆周速度:环绕于圆中心点的旋转速度.
radial velocity 视向速度:被测天体在视线方向上单位时间内的位移.
terminal velocity 终端速度:落体的最大速度,此时重力与空气阻力相等.

ve·lour(s) [vəlúə/-lúər] [və`lur] *n.* **1** 丝绒:天鹅绒状的长毛棉绒织品. **2** 类似丝绒的毛毡织品.用来制造帽子等. **3** 丝绒帽.

vel·skoen [félsku:n] [`fɛlskun] *n.* (非洲南部不用钉子制成的)生皮制的鞋子.
[非洲荷语(←荷兰语 *vel* 皮+*schoen* 鞋)]

ve·lum [ví:ləm] [`viləm] *n.* (pl. **-la**) **1** 〖动〗(水母等的)缘膜;〖植〗菌幕. **2** 〖解〗软腭(soft PALATE)(→图 HEAD).


***vel·vet** [vélvit] [`vɛlvɪt] *n.* **1** 天鹅绒,丝绒:单面是浓密平滑的细毛所覆盖的织品(→图 WEAVE).——*cotton velvet* 线绒. **2** (柔软、光泽等)与天鹅绒类似的表面[物]. **3** 覆盖于鹿新生的枝角上,类似胎毛的软皮.
on velvet 处于安全[有利]的地位.
——*adj.* **1** 天鹅绒的,丝绒制的:——*a velvet frock* 丝绒大礼服. **2** 像天鹅绒的,柔滑的.
vél·vet·y *adj.*
velvet glove 虚伪的殷勤,笑里藏刀.

vel·vet·een [vèlvití:n] [,vɛlvə`tin] *n.* **1** 棉丝绒,棉天鹅绒:类似丝绒的绵织物. **2** [pl.]棉天鹅绒制的裤子.

Ven. 《略》Venerable…师,尊者.

ve·na ca·va [ví:nə kéivə] [`vinə`kevə] (pl. **venae cavae**)〖解〗腔静脉:携带静脉血注入心脏右心房的血管.包括上腔静脉(superior vena cava)和下腔静脉(inferior vena cava).(→图 HEART).

ve·nal [ví:nəl] [`vinl] *adj.* **1** (人)可用金钱收买的(that may be bribed). **2** (行为等)只看钱的,为钱而做的. **vé·nal·ly** *adv.* **ve·nál·i·ty** *n.*


venetian blind / 活动百叶窗

ve·na·tion [vinéiʃən] [vɪ`neʃən] *n.* **1** 脉序:叶脉的分布状态. **2** 翅脉:昆虫翅脉的分布状态.

vend [vend] [vɛnd] *vt.* 〖法律〗卖(sell);贩卖(小商品),沿街叫卖(offer for sale, hawk). **vén·dor** *n.*
vending machine 自动售货机(slot-machine).

ven·dace [véndeis] [`vɛndes] *n.* 产于英国苏格兰、英格兰湖泊的白鱼科(Conegonidae)小形淡水鱼,以前曾归入鲑科(Salmonidae).

Ven·dée [vɑ:ŋdéi] [vɑŋ`de] **La**～旺代:位于法国西部卢瓦尔河流域,临大西洋的一个省.
Ven·de·an [vendí:ən] [vɛn`diən] *adj.*, *n.*
Wars of the Vendée[加冠词 the]旺代战争:1793～1796 年反对共和政权的旺代地方的民众暴动.

Ven·dé·miaire [vɑ̀:ŋdeimjɛ́ə/-mjɛ́ər] [,vɑŋde-mjɛr] 葡萄月:法国共和历的 1 月.公历的 9 月 23 日至 10 月 22 日止.
[法语←拉丁语 *vindemia*(葡萄的收获)]

ven·det·ta [vendétə] [vɛn`dɛtə] *n.* (科西嘉(Corsica)岛与意大利某些地方世代结下的)世仇,血海深仇(blood-feud).

ve·neer [viníə/-níər] [və`nɪr] *vt.* **1** 以质料较好的薄木镶于(家具上),镶以外板(cover, overlay). **2** 掩饰,虚饰外表(gloss over).
——*n.* **1** 镶板,镶于他物上的薄木板(thin outer coating). **2** 薄木板:三夹板中的一层. **3** 外表的装饰,粉饰,虚饰(superficial appearance).
[原为 *fineer*.←德语 *furni(e)ren*=furnish]

ven·e·punc·ture, ven·i- [vénipʌ̀ŋktʃə, ví:-/-tʃər] [,venɪ`pʌŋktʃɚ] *n.* 〖医〗(为了治疗、采血样而做的)静脉穿刺(puncture of a vein).

ven·er·a·ble [vénərəbl] [`vɛnərəbl] *adj.* **1** (因年高、德高等而)可尊敬[敬重]的(entitled to veneration). **2** (建筑物等)神圣的,庄严的. **3** (1)(英国国教的)副主教的尊称. ▶ 总执事(archdeacon)的尊称. (2)(罗马天主教会的)尊者. ▶ 已在列福过程中,但尚未被封为圣徒之前的第三级称号.
vèn·er·a·bíl·i·ty, vén·er·a·ble·ness *n.*
vén·er·a·bly *adv.*
Venerable Bede:→BEDE.

ven·er·ate [vénərèit] [`vɛnə,ret] *vt.* 尊敬,敬重(regard with deep respect). **vèn·er·á·tion** *n.*


ve·ne·re·al [viníəriəl] [və`nɪrɪəl] *adj.* **1** 性欲[性交]的(of sexual desire or intercourse). **2** (疾病)因性交而感染的. **3** 淋病(gonorrhoea)、梅毒(syphilis)等)因感染而引起的性病.
venereal disease〖医〗性病.
[源于 VENUS]


Ve·ne·tian [viní:ʃən] [və`niʃən] *adj.* 威尼斯的(of Venice). ——*n.* 威尼斯人.
Venetian blind 软百叶帘:以绳子操作水平板条的倾斜度,借此调节采光的遮阳窗帘. ✻
Venetian glass 威尼斯穆拉诺(Murano)自 13 世纪以来所制造的玻璃器皿,使用多彩的技法,极为精巧. ✻
Venetian lace 缎绫花边:针织花边的一种.
Venetian pearl(玻璃制的)人造珍珠.
Venetian red 威尼斯红(红褐色):由氧化铁所制成的红色颜料.
Venetian School[加冠词 the]威尼斯派:文艺复兴时期兴起于威尼斯对光与色彩具有独特表现手法的画派. 15 世纪后半期最为兴盛,贝利尼(G. Bellini)、乔尔乔涅(Giorgione)、提香(Titian)、韦罗内基(Veronese)、丁托列托(Tintoretto)等名画家留有许多杰作.
Venetian window 威尼斯式窗,拱形三联窗(PALLADIAN window)(→图 WINDOW).

Ven·e·zue·la [vènizwéilə] [,vɛnə`zwilə] 委内瑞拉:南美洲加勒比海沿岸的共和国. 1830 年脱离哥伦比亚共和国而独立,首都加拉加斯(Caracas). ✻
Vèn·e·zué·lan *adj.* 委内瑞拉的.
——*n.* 委内瑞拉人.

Venezuela/委内瑞拉
图为首都加拉加斯的高楼大厦及高速公路. 1498 年哥伦布航海于此,1520 年西班牙在此建立殖民地. 1830 年独立,但政治不稳,内战不绝.现在为世界屈指可数的石油输出国之一.在南美各国中,平均个人收入最高,但贫富亦悬殊.国名乃小威尼斯之意.







venge·ance [véndʒəns] [ˋvɛndʒəns] *n.* 复仇,报仇(revenge). ***with a vengeance*** (1)极端地,非常地(in an extreme degree). (2)激烈地,猛烈地(with great force or violence).

venge·ful [véndʒfəl] [ˋvɛndʒfəl] *adj.* 复仇心切的,报复的(disposed to revenge, vindictive).
vénge·ful·ly *adv.* **vénge·ful·ness** *n.*

ve·ni·al [víːniəl] [ˋvinɪəl] *adj.* **1** (罪、过失)可宽恕的,可原谅的(pardonable, excusable). **2** 〖神学〗(罪)可赎的,可赦免的(not mortal)(cf. *mortal*).
vé·ni·al·ly *adv.*
vé·ni·al·ness, vè·ni·ál·i·ty [-ǽliti] [-ˋælətɪ] *n.*

Ven·ice [vénis] [ˋvɛns] (*Ital.* ***Venezia***)威尼斯:意大利东北部港湾都市.建于亚得里亚(Adriatic)海湾上的119个沙洲上,为东西贸易的中继港,因而繁荣.15~18世纪为艺术的中心,亦为闻名的观光胜地.✿
Venice glass(VENETIAN glass).
Venice treacle(含蜂蜜、糖蜜及其他多种成份,用于毒蛇咬伤时的)解毒剂. **Venice turpentine**(提炼松节油的)松脂.

ven·i·punc·ture [vénipʌ̀ŋktʃə, víː/-tʃər] [ˌvɛnəˋpʌŋktʃɚ] *n.* :→VENEPUNCTURE.

ven·i·son [vénizən, sən/véni-] [ˋvɛnɪzn̩] *n.* (食用的)鹿肉(deer's flesh).

Ven·i·ze·los [vènizéiləs] [ˌvɛnɪˋzeləs] **Eleutherios** ~ 韦尼泽洛斯(1864~1936):生于克里特(Crete)岛的希腊政治家.1910~1933年间曾数次担任首相,第一次世界大战(1914~1918)时,与希腊国王对立,支持同盟国.

ven·om [vénəm] [ˋvɛnəm] *n.* **1** (蛇、蝎的)毒液,(poisonous fluid). **2** 恶意,怨恨,恶言(bitter or virulent feeling, language, etc.). **vén·om·ous** *adj.*
vén·om·ous·ly *adv.* **vén·om·ous·ness** *n.*

ve·nous [víːnəs] [ˋvinəs] *adj.* **1** 静脉[叶脉]的(of the veins). **2** 有静脉[叶脉]的(veined). **3** 静脉血的. **vé·nose** [-nous] [-nos] *adj.* 多静脉[叶脉]的.
ve·nos·i·ty [vinɔ́siti/-nás-] [vɪˋnɑsətɪ] *n.* 〖医〗(部分)静脉血过多.

vent[1] [vent] [vɛnt] *n.* 西服上衣等背后的开叉.

vent[2] [vent] [vɛnt] *n.* **1** (亦作 **vent-hole**)(气体、液体等的)(排泄)口,孔,通风[通气]孔(hole, opening);(木桶的)通气孔,(管乐器的)指孔(finger-hole). **2** 〖动〗(鸟类、爬虫类等的)肛门(anus). **3** (感情等的)发泄,吐露(outlet, free passage);发散(free play). —*vt.* **1** 钻通气孔(于木桶等). **2** (对…)发泄,吐露(感情等)〈*on*〉.

ven·ter [véntə/-tər] [ˋvɛntɚ] *n.* **1** 〖解·动〗腹部(womb);子宫(belly);肌肉隆突. **2** 〖法律〗生母(mother).

ven·ti·late [véntilèit] [ˋvɛntl̩ˌet] *vt.* **1** 以新鲜空气使净化[氧化](purify by air, oxygenate). **2** 使(房间等)通风,使空气流通(cause the air to circulate freely in). **3** 发表(make public);自由地讨论(discuss freely).
vèn·ti·lá·tion *n.* **vén·ti·là·tor** *n.* (建筑物、船、煤矿等的)通风设备,通风机,通风孔.
[拉丁语 *ventilare*(←*ventus* 风),"吹,簸"之意]

Ven·tose [vɑːŋtóuz] [vɑŋˋtoz] 风月:法国共和历的6月.公历的2月20日起至3月21日止.[法语←拉丁语 *ventus*(风)]

ven·tral [véntrəl] [ˋvɛntrəl] *adj.* **1** 腹的,腹部的(of or on the abdomen);在腹侧的. **2** 〖植〗前面的,下面的(of the front or lower surface). **vén·tral·ly** *adv.*

ven·tri·cle [véntrikl] [ˋvɛntrɪkl̩] *n.* 〖解·动〗室,心室,脑室(cavity of the body);(心脏的)心室(→图 HEART),(脑的)脑室(→图 BRAIN).
ven·tric·u·lar [ventríkjulə/-lər] [vɛnˋtrɪkjələ˞],
ven·tríc·u·lous *adj.*

Venus/维纳斯
《米洛的维纳斯》(*Venus de Milo*)(巴黎罗浮宫美术馆藏).在米洛斯岛(Milos)古代剧场遗迹附近发现的大理石像,被推定为希腊文化时代的作品,代表均匀身段的女性美的杰作.为罗马人理想中美与爱象征的维纳斯,其源可追溯到东方的大地母神.考古民俗史上都将祈求多产、丰满的裸女像称为维纳斯.

Venice/威尼斯
与罗马、佛罗伦萨(Florence)等并列的意大利重要旅游地.由小岛组成的都市,有"水都"之称.市中心有大运河贯穿,岛与岛间以桥连接.近年来因地基下陷与水质污染造成很大的问题.



ven·tril·o·quism [ventríləkwizəm] [vɛnˋtrɪlə,kwɪzəm], **-quy** [-kwi] [-kwɪ] *n.* 腹语术.
vèntril·ó·qui·al [-lóukwiəl] [-ˋlokwɪəl], **ven·tril·oquís·tic**, **ven·tríl·o·quous** *adj.* **ventríl·o·quist** *n.* **ven·tríl·o·quìze**, **-quìse** *vi.*
[近代拉丁语 *ventriloquium*(←拉丁语 *venter* 腹+*loqui* 说话)]

ven·ture [véntʃə/-tʃər] [ˋvɛntʃɚ] *n.* **1** 冒险性事业,冒险(undertaking of a risk):—*decline the venture* 拒绝冒险/*be ready for any venture* 准备冒任何风险,不辞任何冒险. **2** 商业上的投机(commercial speculation):—*a lucky venture* 一次幸运的投机买卖. **3**《古》用于冒险之物,投机的对象(property at stake, thing risked).
at a venture 胡乱地,随便地(at random).
—*vt.* **1** 使遭遇危险(expose to risk);以…为赌注(stake):—*venture one's life for the cause* 为事业冒生命的危险/*Nothing venture, nothing gain* [*have, win*].不入虎穴,焉得虎子. **2** 冒着危险做…(dare):—*venture a step* 断然往前踏一步. **3** 冒昧地说(意见):—*He would not venture an opinion.* 他不愿冒昧表示意见.
—*vi.* **1** 冒险前进(dare to go):—*I shall not venture out.* 我不会贸然走出. **2** 冒险试试看(take risks)〈*on, upon*〉. **3** 大胆地做(dare, not be afraid)〈*to do*〉:—*I did not venture to stop him.* 我不敢贸然阻止他./*I venture to differ from you.* 我不敢苟同你的意见.
vén·ture·some *adj.* **vén·ture·some·ly** *adv.*
vén·ture·some·ness *n.*
Venture Scout 男[女]童子军的上级,大龄童子军.

ven·ue [vénju:] [ˋvɛnju, ˋvɛnu] *n.* **1**〖法律〗(1)审判地点;召集陪审员举行公审的州或地区.(2)行为发生地. **2**(事件的)现场. **3** 集会地点(rendezvous).

ven·ule [vénju:l] [ˋvɛnjul] *n.*〖解〗小静脉(minute vein).

Ve·nus [ví:nəs] [ˋvinəs] **1**〖罗马神话〗维纳斯:美与爱的女神,与希腊的阿佛洛狄忒(Aphrodite)被视为同一神.✽ **2**〖天文〗金星:从太阳算起的第二个行星.在水星与地球之间的轨道上运行,文学上常称黎明的晨星与傍晚的昏星(→图 PLANET).
Mount of Venus〖手相〗维纳斯丘:拇指根部的隆起.
Venus de Milo:→MILOS.
Venus's comb 维纳斯梳果.(1)伞形科结梳形果实的植物.(2)骨螺(*Murex tenuisspina*):贝壳上有很多长刺的突起.
Venus's fly-trap 捕蝇草(*Dionaea muscipula*):产于北美的食虫植物.✽
Venus's hair 铁线蕨:铁线蕨属,叶柄有光泽的蕨类.
Venus's slipper=LADY's slipper.

Ve·nus·berg [ví:nəsbə̀:g/-bə̀:rg] [ˋvinəs,bɝg] 维纳斯山:恋爱与欢乐之山.可能是德国中部图林根(Thüringen)山地的霍泽尔贝格(Horselberg)山,据坦豪瑟(Tannhauser)传说,维纳斯的宫殿曾建于此山的洞穴里.

ve·ra·cious [vəréiʃəs] [vəˋreʃəs] *adj.* **1** 不撒谎的,诚实的(speaking or disposed to speak the truth). **2** 真实的,正确的(true).
ve·rá·cious·ly *adv.*
ve·rac·i·ty [vərǽsiti] [vəˋræsətɪ] *n.*

ve·ran·da(h) [vərǽndə] [vəˋrændə] *n.* 走廊,游廊,阳台:房屋边缘有屋顶的走廊或回廊.
[北印度语 *varandā*←葡萄牙语 *varanda*(栏杆,阳台).法语的 *véranda* 乃源于英语]



Venus's fly-trap/捕蝇草
叶缘有刺状的突起,叶片闭合时类似人双手手指交差握拢的样子.叶左右各有3对角勾毛,当昆虫触及时立刻收缩闭合,而后由消化腺分泌一些酶以分解吸收昆虫.

verb [vəːb/vəːrb] [vɝb] *n.* 〖语法〗动词.
[拉丁语 *verbum*(单字,动词)]

ver·bal [vəːbəl/vəːr-] [ˋvɝbl̩] *adj.* **1** 言辞的,文字上的(of or in words). **2** 以言语表示的,口头的(oral, not written). **3** 逐字的,照字面的(verbatim). **4** 〖语法〗动词的(of a verb). **vér·bal·ly** *adv.*
verbal note〖外交〗无署名备忘录:作为提醒非重要事件的未经署名的备忘录或便条.
verbal noun〖语法〗动词状名词:由动词衍生而来,带有动词构造的名词. 如-ing 字尾的名词等.

ver·bal·ism [vəːbəlizəm/vəːr-] [ˋvɝbl̩ɪzn̩] *n.* **1** 言语的表达(verbal expression). **2** (无意义的)形式化的言词,套语.
vér·bal·ist *n.* 拘泥于字句的人,咬文嚼字的人.

ver·bal·ize, -ise [vəːbəlàiz/vəːr-] [ˋvɝbl̩ˌaɪz] *vt.*〖文法〗将(名词等)改为动词,作动词用(make into a verb). **vèr·bal·i·zá·tion, -sá-** *n.*

ver·ba·tim [vəbéitim/vər-] [vɚˋbetɪm] *adv.* 一字一字地,逐字地,照字面地(word for word, in the exact words). ——*adj.* 照字面的,逐字的.

ver·be·na [vəbíːnə/vər-] [vɚˋbinə] *n.* 马鞭草属(*Verbena*)植物的通称. 尤指开蓝、白、深红等颜色的花的园艺品种. ✽

ver·bi·age [vəːbiidʒ/vəːr-] [ˋvɝbɪɪdʒ] *n.* 冗长的言词,多余的话(needless abundance of words).

ver·bose [vəbóus/vər-] [vɚˋbos] *adj.* 用字过多的,啰嗦的,唠叨的(using or expressed in too many words). **ver·bóse·ly** *adv.* **ver·bóse·ness, ver·bós·i·ty** [-bɔ́siti/-bɑ́s-] [-ˋbɑsətɪ] *n.*

verb. sap. [vəːb sǽp/vəːrb] [ˌvɝbˋsæp] 再多的说明[陈述]都是不必要的(absence of need for further explicit statement).
[拉丁语 *verbum sapienti sat est* (←*verbum* 单字, *sapiens* 贤者),"对聪明人一句话就够了"之意]

Ver·cin·get·o·rix [vəːsindʒétəriks/vəːr-] [ˌvɝsɪnˋdʒɛtərɪks] 韦辛格托里克斯:占有现在法国奥弗涅(Auvergne)地方的高卢(Gallic)的阿维尔尼(Arverni)族酋长之名,公元前 52 年被凯撒(Julius Caesar)征服.

ver·dant [vəːdənt/vəːr-] [ˋvɝdn̩t] *adj.* **1** 绿的,青翠的(green). **2** 单纯的,缺乏经验的,不老练的(unsophisticated, raw).
vér·dant·ly *adv.* **vér·dan·cy** *n.*

verd-an·tique [vəːdæntíːk/vəːrd-] [ˌvɝdænˋtik] *n.* **1** (装饰用绿色的)蛇纹石(ornamental green serpentine marble). **2** (青铜器的)铜锈,铜绿(green patina, verdigris). **3** (亦作 **Oriental verd-antique**)绿色斑岩(green porphyry).
[废语的法语(*verd* 绿,*antique* 古的)]

ver·der·er [vəːdərə/vəːrdərər] [ˋvɝdərɚ] *n.*〖英史〗王室护林管理官(judicial officer of a royal forest).

Ver·di [véədiː/véər-] [ˋvɛrdɪ] **Giuseppe Fortunino Francesco**～威尔第(1813～1901):意大利的歌剧作曲家. 代表作是《弄臣》(*Rigoletto*)、《茶花女》(*La Traviata*)、《阿伊达》(*Aida*)等. ✽

ver·dict [vəːdikt/vəːr-] [ˋvɝdɪkt] *n.* **1**〖法律〗(陪审的)裁定. **2** 决定,判断,结论(decision, judgement).

ver·di·gris [vəːdigris, -griːs/vəːr-] [ˋvɝdɪˌgris] *n.* **1** 铜绿:附着于铜、青铜等表面的绿色或蓝色的铜锈. **2** 碱性醋酸铜:铜板因醋酸蒸气的作用而产生的绿色结晶. 用于制造颜料及媒染剂.
[古代法语 *verte-gres*, *vert de Grece*,"希腊的绿"之意]

Ver·dun [vεədʌ́n/vεər-] [vɛrˋdʌn] 凡尔登:法国东北部默兹(Meuse)省的要塞都市. 第一次世界大战时(1916 年)盟军在此阻挡住德国的总攻击.

ver·dure [vəːdjə/vəːrdʒər] [ˋvɝdʒɚ] *n.* **1** 青葱,新绿(fresh green color). **2** 绿色的草木(green vegetation). **vér·dur·ous** *adj.*
[古代法语(←*verd* 绿←拉丁语 *viridis* 绿)]

verge[1] [vəːdʒ/vəːrdʒ] [vɝdʒ] *n.* **1** 端,缘,边(extreme edge, brink, border). **2** 界限,边际:——*be on the verge of 70* 即将 70 岁了. **3** (道路、花坛等的)长草的边缘(grass edging). **4**〖史〗(1)宫内大臣管辖区:英国王宫周围 12 英里内的地区. (2)18 世纪被当做英国圣域的白厅(White hall)境内. **5**〖建〗山墙檐口:屋顶山墙部分的边缘. **6** 权杖,权标:仪式行列中,侍者捧持在高位官员或高位神职人员前面,表示权威象征之杖. **7** (尤指旧式钟表的)平衡轮的轴. **8**〖建〗(圆柱的)柱身(shaft).
——*vi.* 邻接,形成界线(border)(*on*).

verge[2] [vəːdʒ/vəːrdʒ] [vɝdʒ] *vi.* **1** (朝…方向)倾斜,倾向(incline downwards or in a specified direction)(*to*, *toward*). **2** 接近(某种状态)(*to*, *toward*).

ver·ger [vəːdʒə/vəːrdʒər] [ˋvɝdʒɚ] *n.* **1**《英》持权标者:在高位神职人员前面持权杖或权标行走的官员. **2** 教堂司仪.

Ver·hae·ren [vəhéərən/vər-] [vɚˋharən] **Emile**～维尔哈伦(1855～1916):比利时象征派诗人.

ve·rid·i·cal [viridikəl] [vɪˋrɪdɪkl̩] *adj.* 说实话的,真实的,诚实的(truthful, veracious).
ve·ríd·i·cal·ly *adv.*

ver·i·fy [vérifài] [ˋvɛrəˌfaɪ] *vt.* **1** 证实,证明(establish the truth or correctness of);实现,实践(诺言),应验(预言)(bear out, fulfil). **2** 鉴定,查对.
vér·i·fì·a·ble *adj.* **vèr·i·fì·a·bíl·i·ty**, **vèr·i·fi·cátion** [-fikéiʃən] [-fɪˋkeʃən] *n.*

ver·i·ly [vérili] [ˋvɛrəlɪ] *adv.*《古》真实地,真正地(really, in truth).

ver·i·si·mil·i·tude [vèrisimílitjùːd/-tjùːd] [ˌvɛrəsəˋmɪləˌtud] *n.* **1** 真实,真实性(appearance of being true). **2** 似是而非的陈述(statement, etc. that seems true).

ver·i·ta·ble [véritəbl] [ˋvɛrətəbl̩] *adj.* 名符其实的,真正的,确实的(real, rightly so called).
vér·i·ta·bly *adv.*

ver·i·ty [vériti] [ˋvɛrətɪ] *n.* **1** 确实,真实性(truth). **2** 真实的陈述,正确的声明(true statement). **3** 真实,事实(reality, fact). [古代法语 *ver(i)té*←拉丁语 *veritas*(←*verus* 真的)]

ver·juice [vəːdʒuːs/vəːr-] [ˋvɝˌdʒus] *n.* (用野生的苹果或未熟葡萄做成的调味料)酸果汁.

Ver·laine [vεəlén/vεər-] [ˌvɛrˋlɛn] **Paul**～魏尔兰(1844～1896):法国象征派诗人. ✽

Ver·meer [vəmíə/vərmíər] [vɚˋmɪr] **Jan**～弗美尔(1632～1675):荷兰代尔夫特(Delft)的画家,以室内画闻名. ✽

ver·meil [vəːmeil, -mil/vəːr-] [ˋvɝml̩, -mɪl] *n.* **1** 镀金的银(silver gilt). **2** 红色的清漆:涂在表面以增加光泽的透明漆. **3** 橘红色的石榴子石(orange-red garnet). **4**《诗》朱红[鲜红]色(vermilion).
——*adj.*《诗》朱红[鲜红]色的.

ver·mi·cel·li [vəːmiséli/vəːr-] [ˌvɝməˋsɛlɪ] *n.* 比意大利面(Spaghetti)细的面条.
[意大利语(*verme*=worm 的指小词,复数形)]


ver·mi·cide [vəːmisàid/vəːr-] [ˋvɝmɪˌsaɪd] *n.* 杀虫剂,驱虫药(drug that kills worms).


verbena/马鞭草属
马鞭草属的植物世界上约有 200 种,分布于各地. 将整株草晒干可作通经药,民间则将熬煎的汁用于治疗皮肤病.



Verdi/威尔第
伦敦科文特加登(Covent Garden)歌剧院上演的《阿伊达》舞台场面. 此歌剧受开罗(Cairo)歌剧院委托,为纪念苏伊士运河开通所作,于 1871 年首次演出.







Verlaine/魏尔兰　与马拉梅(Stéphane Mallarmé)同为象征派诗人.在市政府工作时曾与高踏派诗人交往,因此诗风受到影响,但《感伤集》(*Saturnian Poems*,1866)、《戏装游乐图》(*Gay Festival*,1869)、《美好的歌》(*The Good Song*,1870)等作品已展现其独特风格.后来与马拉梅远走他国,直至马拉梅枪杀事件后,才真正成为一个流浪诗人.图为法国画家方舟·拉图尔(Fantin-Latour)所绘的肖像.

ver·mic·u·lar [vəːmíkjulə/vəːrmíkjələr] [vɚˋmɪkjələ] *adj.* **1** (形状、动作)像蠕虫的,蠕虫状的(worm-like). **2** 像虫蛀过的(of a worm-eaten appearance);有微细波纹的(marked with close wavy lines). **3** 〖医〗寄生虫的,寄生虫引起的(of or caused by intestinal worms).

ver·mic·u·lat·ed [vəmíkjulèitid/vər-] [vɚˋmɪkjə,letɪd] *adj.* 细纹琢面的,饰以虫蚀纹的(→图 MASONRY). **ver·mìc·u·lá·tion** *n.*

ver·mi·form [vəːmifɔːm/vəːrmifɔ̀rm] [ˋvɚmə,fɔrm] *adj.* 蠕虫状的(worm-shaped).
vermiform appendix[通常加冠词 the]〖解·动〗阑尾:盲肠下部细管状小突起(→图 ALIMENTARY).

ver·mi·fuge [vəːmifjùːdʒ/vəːr-] [ˋvɚmə,fjudʒ] *n.* 驱虫药,杀虫剂(drug that expels intestinal worms).

ver·mil·ion [vəmíljən/vər-] [vɚˋmɪljən] *n.* **1** 朱砂(cinnabar). **2** 朱红色. —*adj.* 朱红色的. —*vt.* 涂成朱红色,染成朱红色.
[古法语 *vermeillon*(←*vermeil* 朱红色的)←拉丁语 *vermiculus*(*vermis* 虫的指小词).]

ver·min [vəːmin/vəːr-] [ˋvɚmɪn] *n.* [集合名词][通常作复数用] **1** (对于农作物、猎物等有害的狐、鼬鼠、鼹鼠等)害兽,害鸟. **2** (蚤、虱、臭虫等)害虫(noxious insects);寄生虫(parasitic worms or insects). **3** 危害社会的歹徒,社会的害虫(vile persons).

vér·min·ous *adj.* **1** 被害虫感染的,已被寄生虫侵犯的. **2** (疾病)由害虫[寄生虫]引起的.
vér·min·ous·ly *adv.* **vér·min·ous·ness** *n.*


Ver·mont [vəmɔ́nt/vərmánt] [vɚˋmɑnt] 佛蒙特:美国新英格兰地方的一州.于1791年成为第14个州.首府蒙彼利埃(Montpelier).(略:Vt.)

ver·mouth [vəːməθ, -muːθ/vərmúːθ] [ˋvɚmuθ] *n.* 味美思[苦艾]酒:葡萄酒的一种,以香草等调制的开胃酒,尤指法国、意大利的产品.
[法语 *vermout*←德语 *wermut*(苦艾),-*th* 是源于 *wermuth* 德语的古拼法]

ver·nac·u·lar [vənǽkjulə/vərnǽkjulər] [vɚˋnækjələ] *adj.* **1** 本国语的,该地固有的,地方语言的(of one's native country). **2** 使用本国语言[方言]的. —*n.* **1** 本国语言,方言(language or dialect of the country). **2** 日常用语(homely speech). **3** (某种职业、阶级特有的)专门用语,术语(language of a particular class or group). **ver·nác·u·lar·ly** *adv.* **ver·nác·u·lar·ìze, -ise** *vt.*

ver·nal [vəːnəl/vəːr-] [vɚnl] *adj.* **1** 春季的,春天的,适于春天的,在春天开花的. **2** 青春的,年轻的.

vernier/游标卡尺
上图是单位1及其1/10刻度的主尺(下),与1/100刻度的游标卡尺(上).下图可读出5.25的刻度.



Vermeer/弗美尔
《站在琴旁的少妇》(*A Young Woman Standing at a Virginal*)(1670年左右,伦敦国家画廊藏).以透彻清丽的风格与丰富的色彩闻名于世.但其作品被忽视埋没了200年,直至19世纪中期才为人肯定.

vér·nal·ly *adv.*
vernal equinox:→EQUINOX.
vernal grass 黄花茅草(*Anthoxanthum odoratum*):晒干后有甜味的多年生草本植物,可做成干草.

ver·nal·ize, -ise [vəːnəlàiz/vəːr-] [ˋvɚnḷ,aɪz] *vt.* 春化处理:给予植物低温期的处理,以促使其开花、结果.
vèr·nal·i·zá·tion, -sá- *n.*

ver·na·tion [vənéiʃən/vər-] [vɚˋneʃən] *n.* 〖植〗幼叶卷叠式:芽中的嫩叶未开放时的卷叠方式.

Verne [vεən/vεərn] [vɚn] **Jules**～凡尔纳(1828～1905):法国小说家.著有《海底二万里》(*Twenty Thousand Leagues under the Sea*)等幻想小说.为小说世界开拓了新境地.

ver·ni·cle [vəːnikl/vəːr-] [ˋvɚnɪkḷ] *n.* 〖教会〗**1** 圣容:耶稣背十字架往刑场时,圣维罗尼卡(St. Veronica)为他擦拭脸上的汗水后,在汗巾上印上的基督容貌. **2** 圣容巾:印有基督容貌的织物.

ver·ni·er [vəːniə/vəːrniər] [ˋvɚnɪɚ] *n.* 游标卡尺:为附于主尺上,能精确测出主尺上最小刻度的滑动补助尺.✻
[源于法国数学家韦尼埃(*Pierre Vernier*,1580～1637)]

Ve·ro·na [vəróunə] [vəˋronə] 维罗纳:意大利北部的都市.

Ver·o·nal [vérənəl] [ˋvɛrənḷ] *n.* 〖药理〗佛罗纳. ▶催眠药巴比妥(barbital)($C_8H_{12}N_2O_3$)的商品名.
[德语.发明者前往意大利佛罗纳(*Verona*)的途中命名的]

Ver·o·nese[1] [vèroníːz] [,vɛrəˋniz] *adj.* 维洛纳的(of Verona). —*n.* 维洛纳人.



Veronese[2]/韦罗内塞
《亚历山大大帝前的大流士族》(*The Family of Darius Before Alexander*).原为雕刻家、装饰画家,后以威尼斯派画家活跃于16世纪.作品多数为充满艳丽色彩与利用短缩法的装饰画.

Ve·ro·ne·se[2] [vèrənéizi] [ˌvɛrəˋnezɪ] **Paolo Cagliari**～韦罗内塞(1528～1588):意大利画家. ✽

Ve·ron·i·ca[1] [vərɔ́nikə/-rán-] [vəˋrɑnɪkə] **St.** ～圣维罗尼卡:据传说基督(Christ)背负十字架在赴刑场髑髅地(Calvary)途中,以汗巾替耶稣擦拭脸上汗水的妇女(→SUDARIUM).

ve·ron·i·ca[2] [vərɔ́nikə/-rán-] [vəˋrɑnkə] *n.* **1** 草本婆婆纳属植物的通称(speedwell). **2**〖教会〗圣容;圣容巾(vernicle).[源于 VERONICA[1]]

ver·ru·ca [verúːkə] [vɛ́rukə] *n.* (pl. **-cae** [-siː] [-si]) **1**〖医〗疣,肉赘(wart). **2**〖动〗疣状突起(wartlike elevation). **ver·ru·cose** [vérəkòus] [ˋvɛrəˌkos], **vér·ru·cous** *adj.*

Ver·sailles [vɛəsái/vɛər-] [vəˋselz] 凡尔赛:位于法国中北部巴黎西南的都市,为路易十三与十四建立的宫殿所在地. ✽**Treaty of Versailles**[加冠词 the]凡尔赛和约.(1)1783年结束美国独立战争的条约.(2)第一次世界大战(1914～1918)的和平条约.1919年6月28日由德国与同盟国签订.


ver·sa·tile [vəːsətàil/vəːrsətil] [ˋvɝsətḷ, -tɪl] *adj.* **1** 擅长多种事物的,多才多艺的,多方面的(many-sided). **2**〖植〗丁字形花:花药生长的方式为花柱连在花药的中部,呈丁字形. ✽**3**〖动〗反转性的,可转性的. **vér·sa·tìle·ly** *adv.*
vèr·sa·tíl·i·ty [-tíliti] [-ˋtɪlətɪ] *n.*

·**verse** [vəːs/vəːrs] [vɝs] *n.* **1** (诗的)一行. **2** (诗的)节:——*a poem of five verses* 一首五节的诗. **3** 诗体,诗格. **4** 诗,诗歌;[相对于散文(prose)而言的]韵文:——*What is not prose is verse.* 不是散文就是韵文. /*She wrote pages of verse.* 她写了数页的诗. **5** (《圣经》中的)节. **6**〖音乐〗唱和用短句;(诗歌等的)独唱部.


versed[1] [vəːst/vəːrst] [vɝst] *adj.* 相反的(reversed). **versed sine**〖数学〗正矢:将1减去余弦后所得的量.

versed[2] [vəːst/vəːrst] [vɝst] *adj.* 精通(某一部门、领域)的,造诣深的,熟练的(experienced, practised, skilled)〈*in*〉.

ver·si·cle [vɔ́ːsikl/vɔ́ːr-] [ˋvɝsɪkḷ] *n.*〖教会〗**1** (1)唱和句:在礼拜仪式中交互唱和的短句.(2)唱



vertical take-off/垂直起飞
由英国开发,而美国空军购买使用的猎犬式(Hawaker Siddeley Harrier)垂直升降飞机的构造图,垂直升降飞机是惟一能使用短跑道的飞机,称为VTOL(vertical take-off and landing之略).猎犬式垂直升降飞机的升力是根据飞行状况通过可自由旋转的喷口来控制的.



Versailles/凡尔赛

上图为1688年凡尔赛全景的画(凡尔赛宫藏).凡尔赛宫是采取整体性的设计与策划,集绘画、雕刻、工艺、建筑于一体的豪华富丽宫殿,也是后期巴罗克式建筑最具代表性的遗产.

句:尤指唱和句中由神职人员带领会众唱的部分,同时教友、唱诗班跟着应唱(RESPONSE).**2** [pl.]启应文:唱句和应句的总称.

ver·si·fy [vɔ́:sifài/vɔ́:r-] [ˋvɝsə,faɪ] *vt.* **1** 将(散文)改成韵文(turn into verse). **2** 以诗表现,写成诗(express in verse). ——*vi.* 作诗(compose verves).

vèr·si·fi·cá·tion [-fikéiʃən] [-fəkeʃən] *n.*

ver·sion [vɔ́:ʃən/vɔ́:rʒən, -ʃən] [ˋvɝʃən,-ʒən] *n.* **1** 翻译,译文(translation into another language); [常作 the V-]译本. **2** (根据个人或特定立场的)说明,意见,见解. **3** (特定的)型,变形,异形(special form or variant of a thing). **4** 〖产科〗转胎位术:为使分娩过程顺利容易,而于子宫内将胎儿转位的方法.

vers li·bre [vèə lí:brə/vèər] [,ver ˋlibr] 自由体(free verse):不用传统韵律规格,仅靠语言的自然节奏及轻重音节的间隔交错,而得到声韵效果的诗体.

vèrs·lí·brist [-brist] [-brɪst] *n.* [法语]

ver·so [vɔ́:sou/vɔ́:r-] [ˋvɝso] *n.* (pl. **-sos**) **1** 〖印刷〗(书籍的)左页(left-hand page),(手抄本等页的)反面(back of a leaf)(cf. *recto*). **2** (硬币、奖章等的)背面(reverse of a coin or medal).
[拉丁语 *verso*(*folio*),"翻(书页)"之意]

ver·sor [vɔ́:sə/vɔ́:rsər] [ˋvɝsɚ] *n.* 〖数学〗归一化四元数:在四元数里表示向量的方向与量的因数.

ver·sus [vɔ́:səs/vɔ́:r-] [ˋvɝsəs] *prep.* (诉讼、竞赛等的)…对…(against). (略:v. 或 vs.)
[拉丁语＝toward,中世纪拉丁语"对…"之意]

vert [vɔ:t/vɔ:rt] [vɝt] *n.* 〖纹〗绿色(green)(→图 HERALDRY).


ver·te·bra [vɔ́:tibrə/vɔ́:r-] [ˋvɝtəbrə] *n.* (pl. **-brae**) 〖解·动〗**1** 椎骨,脊椎(骨):——*caudal*[*cervical*, *lumbar*, *sacral*, *thoracic*] *vertebrae* 尾[颈,腰,臀部,胸部]的脊椎(→图 SPINE). **2** [the vertebrae]背骨(backbone). **vér·te·bral** *adj.*

ver·te·brate [vɔ́:tibrit, -brèit/vɔ́:r-] [ˋvɝtə,bret] 〖动〗*adj.* 有脊椎的,脊椎动物的(belonging to the Vertebrata). ——*n.* 脊椎动物:有头盖骨、脊椎或脊索的动物,包括哺乳类、鸟类、爬虫类、两栖类、鱼类等.

ver·te·bra·tion [vɔ̀:tibréiʃən/vɔ̀:r-] [,vɝtəˋbreʃən] *n* 脊椎构成,椎骨构成.

ver·tex [vɔ́:teks/vɔ́:r-] [ˋvɝtɛks] *n.* (pl. **-tices** [-tisi:z] [-tɪ,siz], **-texes**) **1** 顶点,最高点(highest point, top, apex). **2** 〖解·动〗头顶,颅顶点(top of the head). **3** 〖数学〗(1)顶点:与平面或立体的底相对的点. (2)角顶:轴线与曲线或面相交的点. (3)交点:线相交的点.

versatile / 丁字形花



·**ver·ti·cal** [vɔ́:tikəl/vɔ́:r-] [ˋvɝtɪkl] *adj.* **1** 垂直的,直立的,纵的(upright):——*a vertical cliff* 悬崖/*a vertical line* 垂直线(→图 PERPENDICULAR). **2** 顶点的,最高点的. **3** 天顶的,头上的. **4** 头顶的. ——*n.* **1** [加冠词 the]垂直线[面]. **2** (天球上的)垂直圈. **vér·ti·cal·ly** *adv.* **vèr·ti·cál·i·ty** *n.*

vertical combine[**trust**]纵向的结合[托拉斯]:从产品制造到销售之间连续过程的结合.(cf. *horizontal combine*[*trust*]).

vertical take-off(飞机的)垂直起飞. ✲

ver·ti·cil [vɔ́:tisil/vɔ́:r-] [ˋvɝtəsɪl] *n.* 〖植〗轮生体:指茎的每节上生长两片以上的叶子,围绕茎而呈轮状.

ver·tic·il·late [vətísilit/vər-] [vɚˋtɪsəlɪt] *adj.*

ver·tíc·il·late·ly *adv.*

ver·ti·go [vɔ́:tigòu, vətáigou/vɔ́:rtigòu] [ˋvɝtɪ,go] *n.* (pl. **-gos**) 〖医〗眩晕,头晕(dizziness).

ver·tig·i·nous [vətídʒinəs/vər-] [vɚˋtɪdʒənəs] *adj.* **1** 眩晕的. **2** 产生眩晕的,易于眩晕的(causing or tending to cause giddiness).


ver·tíg·i·nous·ly *adv.* **ver·tíg·i·nous·ness** *n.*

Ver·u·lam [vérulәm] [ˋvɛruləm], **Ver·u·la·mi·um** [vèruléimiəm] [,vɛruˋlemɪəm] 维鲁伦. ► 起源于罗马时代的都市,为圣阿尔班(St. Alban)的古称,位于英国赫特福德郡(Hertfordshire).

ver·vain [vɔ́:vein/vɔ́:r-] [ˋvɝven] *n.* 马鞭草属(*Verbena*)的多年生草本植物总称,尤指马鞭草(*V. officinalis*).

verve [vɔ:v, veəv/vɔ:rv, veərv] [vɝv] *n.* (尤指艺术、文学作品的)活力,热情,活力(vigor, enthusiasm, energy).

ver·vet [vɔ́:vit/vɔ́:r-] [ˋvɝvɪt] *n.* (亦作 **vervet guenon**)黑颚长尾猴(*Cercopithecus aethiops pygerythrus*):产于非洲南部猕猴科的猴.



vesica piscis/(中世纪的艺术品)代表12世纪中期法国哥特式建筑的巴黎圣母教堂(Cathedral of Notre-Dame),在西正面中央有一"王之门扉",门楣上的单板刻有以杏仁形光环围绕着基督的浮雕像.

:ver·y [véri] [ˋvɛrɪ] *adj.* (-ier;-iest), *adv.* —— *adj.* **1** [接于 the, this, that 等之后]正是的,同一的:—— *This is the very spot I found it on.* 这里就是我发现它的地方. / *I did it that very day.* 正是那一天我做了这件事. / *Those were his very words.* 那些正是他所说的话. **2** [通常加冠词 the]只有那些的:—— *The very fact of his presence is enough.* 只要有他在场的事实就够了. **3** [通常加冠词 the 或 one's]甚至…都,就连…也(even the):—— *The very stones cry out.* 甚至连石头也会叫起来. **4**《古》真正的,真实的(real, true, genuine),称得上是…的(properly so called):—— *very God of very God* 真神中的真神/ *He has shown himself a very knave.* 他显露了他自己是一个真正的恶棍.

—— *adv.* **1** [修饰形容词、副词]很,颇,甚,极(in a high degree):—— *This is very easy*[*annoying*]. 这是很简单[麻烦]的/ *It was very easily done.* 这是很容易做的. / *She very often fails.* 她常常失败. / *Your hair style has become very much better.* 你的发型变得好多了.

2 [用于形容词最高级或 own 等结构中]全然地,真正地,十分地:—— *Paul drank it to the very last drop.* 保罗喝干杯中的最后一滴. / *It was the very last thing I expected.* 那是我最感意外的事情. / *I did the very best I could.* 我尽了最大的力量去做. / *You can keep this for your very own.* 你可以把这个当做自己的东西留下来.

3 [用于否定句]不太…(in a low degree),一点也不…(far from being):—— *It is not of very much use.* 那个没有太大的用处. / *This year it isn't very warm in spring.* 今年的春天不太暖和.

very good[***well***]好,很好. ▶ 表示同意、承诺的惯用语. [古法语 *verai*←拉丁语 *verus*(真的)]

Ver·y light [véri, víəri] [ˋvɛrɪ, ˋvɪrɪ] 维利式信号;从维利式信号枪(Very pistol)发射出的有色闪光. 用作夜战或夜间信号.
[1877年维利(S. W. *Very*)所发明]

ve·si·ca [visáikə] [vəˋsaɪkə] *n.*〖解〗囊(bladder).

ves·i·cal [vésikəl] [ˋvɛsɪkl] *adj.*

vesica piscis〖美术〗中世纪的艺术作品中,尤指用于衬托圣像的尖形圆光环. ✽ ▶ 拉丁语"鱼鳔"之意.

ves·i·cate [vésikèit] [ˋvɛsɪ,ket] *vt.* 使(皮肤等)起疱(raise blisters on).

vés·i·cant, vés·i·cà·to·ry [-kèitəri/-kətɔ:ri] [-kətorɪ] *adj.* 起疱的(causing the formation of blisters).
—— *n.* 起疱剂. **vès·i·cá·tion** *n.*

ves·i·cle [vésikl] [ˋvɛsɪkl] *n.* **1** 小囊,小洞,小腔(small bladder-like vessel, cavity, sac). **2**〖医〗水疱(blister).

ve·sic·u·lar [visíkjulə/-lər] [vəˋsɪkjulɚ], **ve·síc·u·late, -làt·ed** *adj.*


Ves·pa·sian [vespéiʒən] [vɛsˋpeʒən] **Titus Flavius Vespasianus** 韦斯巴芗(9～79):罗马皇帝. 在位期间70～79年. 曾建造椭圆形竞技场.

Ves·per [véspə/-pər] [ˋvɛspɚ] = HESPERUS.

Ves·pers [véspəz/-pərz] [ˋvɛspɚz] *n.* [pl.] **1**〖罗马天主教会〗晚祷:每日八次祷告时间(canonical hours)中的第七次祷告. **2** 夜间的祷告,晚祷(evensong). **vésper-bèll**(*n.*)晚祷钟.
Sicilian Vespers: → SICILIAN.

ves·per·tine [véspətin, -tàin/-pər-] [ˋvɛspɚtɪn, -,taɪn-] *adj.* **1** 黄昏的,傍晚的(of or occurring in the evening). **2**〖动〗夜间活动的(appearing or active in the evening). **3**〖植〗(花)夜间开花的(blooming in the evening). **4** (星星等)于日落时[后]沉没于地平线的(setting at or just after sunset).

Ves·puc·ci [vespú:tʃi:] [vɛsˋputʃɪ] **Amerigo** ~ 韦斯普奇(1451～1512):出生于意大利佛罗伦萨的航海家、商人,后来定居西班牙. 曾强调其于1497年航海时发现南美洲,故美洲(America)是由他的名字(Amerigo)而命名的. ✽



vestment/弥撒圣袍 A 和 B 是主教所穿的,C 和 D 是神父所穿的弥撒圣袍.

·ves·sel [vésl] [ˋvɛsl] *n.* **1** (坛、杯、碗、盘、瓶等的)容器:—— *a large copper vessel* 铜制大锅. **2** (尤指大型的)船,船舶(ship, boat):—— *a passenger* [*merchant*] *vessel* 客[商]船/ *a fishing vessel* 渔船. **3**〖解·动〗脉管,管,血管;〖植〗导管,《稀有用法》果皮(seed-vessel):—— *a blood vessel* 血管. **4**〖圣〗或《戏谑》(尤指具有某些精神上特质的)人,人们:—— *a vessel of grace* 受神恩宠的人.
[古法语 *vaissel*(*le*)←后期拉丁语 *vascellum*(拉丁语 *vas* 容器的指小词)]

vest[1] [vest] [vɛst] *n.* **1** 背心(waistcoat). ▶《英》为商业用语. **2** 内衣,汗衫. **3** (亦作 vestee)(女装中一般缝有丝带的)胸前装饰.
vést-pòcket(*n.*)背心的口袋.
—— (*adj.*)(照相机等)可以放进口袋的,小型的,非常小的(very small).
[意大利语 *veste*←拉丁语 *vestis*(衣服)]


vest[2] [vest] [vɛst] *vt.* [尤指被动语态] **1** 授予,给予(人)(权力、权限等)(invest)〈*with*〉. **2** 赋予(人)(权力、财产),使归属于〈*in*〉. **3**《诗》使…穿上祭袍(clothe). —— *vi.* (财产、权力等)给予,归属〈*in*〉.
vést·ed *adj.* **1** (权力、利益)既定的,确定的,既得的. **2** 穿祭服的.

Ves·ta[1] [véstə] [ˋvɛstə] **1**〖罗马神话〗维斯太:炉灶、家庭的女神,塞顿(Saturn)之女. 在罗马祭祀维斯太神殿里的圣火,由女祭司维斯太贞女(Vestal Virgins)守护. **2**〖天文〗灶神星:火星与木星之间的小行星.

ves·ta[2] [véstə] [ˋvɛstə] *n.* (尤指蜡作的)短火柴(kind of short match). [源于 VESTA[1]]

Ves·tal [véstəl] [ˋvɛstl] *adj.* **1** 女神维斯太的(of the goddess Vesta);女祭司的. **2** [v-]贞洁的,纯洁的(chaste);处女的(virgin). —— *n.* **1** = Vestal Virgin. **2** [v-]处女;贞洁的女性(chaste woman). **3** 修女(nun). **Vestal Virgin**〖罗马史〗献身给女神维斯太(Vesta)并誓言遵守贞洁的两位处女(后为四人,最后为六人)中的一人.

ves·ti·bule [véstibjù:l] [ˋvɛstə,bjul] *n.* **1** 前门,大厅,玄关,走廊(antechamber, hall, lobby);(教堂等的)门廊(porch). **2**〖古希腊·罗马〗(正门前)有屋顶的门廊,前庭. **3**《美》〖铁路〗车间过道:两车厢间的通道或是车厢前后让乘客上下车的地方. **4**〖解·动〗前庭:身体内的导管或腔管入口的细缝.
ves·tíb·u·lar [-tíbjulə/-lər] [-ˋtɪbjulɚ] *adj.*
vestibule of the inner ear 内耳前庭:中耳与耳蜗间的前庭.
vestibule of the mouth 口前庭:嘴唇、颊、牙龈间的空间.
vestibule train 连廊列车.



Vespucci/韦斯普奇
图为韦斯普奇的肖像(佛罗伦萨乌菲兹美术馆藏).年轻时从事于梅迪奇(Medici)家,后来在葡萄牙王室做事.据说前后曾4次参加新大陆的航海探险,他寄给梅迪奇家及友人的航海书信被汇集出版后,受到德国地理学家瓦尔德西缪勒(Martin Waldseemüller)的重视,而在《世界志序论》(*Introduction to Cosmography*)中大力提倡引用韦斯普奇之名Amerigo,将新大陆命名为美洲"America",此即美洲地名的由来.洪堡(Humboldt)以后,开始有人怀疑他的航海之行.

ves·tige [véstidʒ] [ˋvɛstɪdʒ] *n*. **1** (已消灭的事物的)痕迹,形迹,证据(trace, track, evidence)〈*of*〉. **2** 极小量(slightest amount, particle)〈*of*〉. **3**〖生物〗(以前机能发达的器官所遗留的)痕迹,退化器官.
ves·tíg·i·al *adj*.

vest·ment [véstmənt] [ˋvɛstmənt] *n*. **1** 衣服(garment),(尤指)官服,礼服(official or state robe). **2**〖教会〗(做礼拜时神职人员、唱诗班员所穿的)弥撒圣袍,礼服,(尤指)披祭(chasuble). ✽

ves·try [véstri] [ˋvɛstrɪ] *n*. **1** 法衣圣器储藏室:保管祭服、圣器、记录等及牧师、唱诗班换穿祭服的房间. **2** (教会委员会开会使用的)教会附属室. **3**〖英国国教〗(1)教会(区)委员:由各教会会员中选出的教区内地方税纳税人. (2)教会委员会.
véstry-clèrk(*n*.)教会书记.
véstryman(*n*.)教会委员.

Ve·su·vi·us [visjúːviəs/-súː-] [vəˋsuvɪəs] 维苏威火山:意大利那不勒斯东部的活火山,公元前79年的大爆发埋没了庞培(Pompeii)城. ✽
Ve·sú·vi·an *adj*.

vet [vet] [vɛt] *n*., *v*. (-tt-)《口语》——*n*. 兽医(veterinary surgeon). ——*vt*. **1** 检查,治疗(examine, treat medically). **2** 检查,审查(计划、工作等)(make a careful examination of).

vetch [vetʃ] [vɛtʃ] *n*. **1** 豆科巢菜属(*Vicia*)的蔓性草本植物通称.尤指广泛栽培用做饲料的乌野豌豆(*V. sativa*). **2** 与蚕豆属近缘的植物通称.
vétch·ling *n*. 山黧豆属(*Lathyrus*)的小植物.
kidney vetch 豆科植物(*Anthyllis vulneraria*).

vet·er·an [vétərən] [ˋvɛtərən] *adj*. **1** 经历丰富的,资深的(grown old in service). **2** 熟练的,老练的,老手的(experienced by long practice). **3** (军队)由久经沙场的精锐部队组成的. **4** (服务年限)长久的(long-continued). ——*n*. **1** 老练者,(尤指)老兵. **2**《美》退伍军人(ex-service man).
veteran(motor-) car《英》(尤指1905年以前制造的)老式汽车.
Veterans' Day《美》退伍军人节:11月11日.第一次世界大战停战纪念日(Armistice Day).



Vesuvius/维苏威火山
图为维苏威火山的喷火口.虽为活火山,但山下的田野肥沃,农业发达.

[拉丁语 *veteranus*(←*vetus* 衰老的),"老练的(士兵)"之意]

vet·er·i·nar·y [vétərinəri/-nèəri] [ˋvɛtərəˌnɛrɪ] *adj*. 兽医(学)的. ——*n*. 兽医.
vèt·er·i·nár·i·an [-néəriən] [ˋnɛrɪən] *n*. 兽医.

ve·to [víːtou] [ˋvito] *n*. (pl. **-toes**) **1** 否认,否决,禁止(prohibition). **2** 否决权:宪法赋予行政机关抗衡立法机关的权力. **3** 否决权的行使. ——*vt*. **1** (对法案等)行使否决权,否决[否认]. **2** 禁止(forbid authoritatively).
[拉丁语=I forbid]

***vex** [veks] [vɛks] *vt*. (-es) **1** (因小事)使烦恼,使焦虑,激怒(irritate):——*be vexed at* 为…生气/*This would vex a saint*. 这会使圣人恼怒./*How vexing!* 多讨厌! **2**《古》使痛苦,使悲伤(grieve). **3**《诗·修辞》使(海等)汹涌,使激荡(agitate, toss about). **4** 议论:——*a vexed question* 颇受议论的问题.


vex·a·tion [vekséiʃən] [vɛksˋeʃən] *n*. **1** 烦恼,苦恼(being vexed);触怒,激怒(irritation). **2** 使人痛苦的事,使人烦恼的事(annoying or distressing thing).
vex·á·tious [-ʃəs] [-ʃəs] *adj*.
vexá·tious·ly *adv*.
vex·á·tious·ness *n*.

vexed [vekst] [vɛkst] *adj*. **1** 烦恼的,苦恼的. **2** 争论不休的,难解决的(much discussed or contested).
vexed question 颇受议论的问题,难题.

vex·il·lum [veksíləm] [vɛkˋsɪləm] *n*. (pl. **-illa**) **1**〖古罗马〗军旗(banner);军旗下的军队. **2**〖教会〗行列的圣旗,主教杖头小巾:卷绕于主教杖上部的丝绸或亚麻布. ✽ **3**〖植〗旗瓣:蝶形花冠上侧的瓣(→图 FLOWER). **4**〖鸟〗翔(vane).
véx·il·lar·y [-ləri/-lèəri] [ˌlɛr] *adj*.

v. f.《略》very fair 天气晴朗.

Vexillum/行列的圣旗



v. g.《略》very good 好,很好.

V. G.《略》vicar-General 主教代理人.

V. H. F.《略》very high FREQUENCY 甚高频.

vi·a [váiə] [ˋvaɪə] *prep*. **1** 经由…,通过…(by way of, through). **2** 以…为媒介.
[拉丁语,*via*(道)的离格]

vi·a·ble [váiəbl] [ˋvaɪəbl] *adj*. **1**〖生理〗(胎儿、新生儿)成长到有生存能力的,能维持生命的(capable of maintaining a separate existence). **2** (动植物在特殊环境下)能生存的(able to live). **3** (计划等)可能实行的(practicable). **4**〖植〗(种子)能发芽的(having the ability to germinate).
vì·a·bil·i·ty *n*. [法语(←*vie*=life)]

vi·a·duct [váiədʌ̀kt] [ˋvaɪəˌdʌkt] *n*. (架于山谷、河流上的)高架道路桥,高架铁路桥,高架桥(long bridge-like structure). ✽

vi·al [váiəl] [ˋvaɪəl] *n*. 玻璃小瓶,药瓶(small bottle).

vi·a me·di·a [vàiə míːdiə, viːə méd-] [ˌvaɪəˋmidɪə] 中庸之道(intermediate course between extremes).
[拉丁语=middle way]

vi·and [váiənd] [ˋvaɪənd] *n*. [通常 pl.] 各种食品,食物(article(s) of food, provision(s), victual(s)).

vi·at·i·cum [vaiǽtikəm] [vaɪˋætɪkəm] *n*. (pl. **-ca**) **1**〖教会〗临终的圣餐. **2** 旅费(sum of money for traveling expenses),旅行用品(provisions for a journey).
[拉丁语(*viaticus* 旅行的中性形),"旅费"之意]

vi·brac·u·lum [vaibrǽkjuləm] [vaɪˋbrækjələm] *n*. (pl. **-la**)〖动〗振鞭体,鞭器:苔藓虫类群体中异形个虫的一型.挥动细鞭以防止有毒物质的附着.

vi·brant [váibrənt] [ˋvaɪbrənt] *adj*. **1** 振动的,颤动的(vibrating). **2** 震颤的,悸动的(thrilling). **3** 充满活力的. **4** (声音)回响的(resonant).
ví·brant·ly *adv*. **ví·bran·cy** *n*.

vi·bra·phone [váibrəfòun] [ˋvaɪbrəˌfon] *n*. (电)颤音琴:与马林巴琴(marimba)相似的钢铁制打击乐器,音板与共鸣管之间的电流装置可使音振动.
[VIBRATO+-*phone*"乐器"]

***vi·brate** [vaibréit/ˊ-ˊ-] [ˋvaɪbret] *v*. (**-brated**; **-brating**) ——*vi*. **1** (钟摆似的)摆动:——*The pendulum vibrated regularly*. 钟摆有规则地来回摆动. **2** 振动,摇动(quiver). **3** 悸动,颤动(thrill). **4** (声音)震颤,回响:——*Her voice vibrated on my ear*. 她的声音在我耳里回响. ——*vt*. **1** 使振动;摇动. **2** 以摆动计算.

vi·bra·tile [váibrətàil; 美 ＋-til] [ˋvaɪbrətɪl, -taɪl] *adj*. **1** 能振动的,振动(性)的(capable of vibrating). **2** (纤毛等)颤动的,适合振动的(used in vibratory motion).

vi·bra·tion [vaibréiʃən] [vaɪˋbreʃən] *n.* 1 震动，摆动(vibrating, oscillation). 2〖物理〗振动：扰乱弹性体的平衡状态，而使其产生上下、前后等急速的来回运动. ✲

vi·bra·tion·al *adj.*

vi·bra·to [vi:brá:tou] [viˋbrato] *n.* (pl. -tos)〖音乐〗颤抖效果，颤音：声乐或乐器演奏时使振动次数稍作连续性、周期性变化的技巧，和同一音快速反复的震音(TREMOLO)有所不同.
[意大利语，*vibrare*(使振动)的过去分词]

vi·bra·tor [vaibréitə/váibreitər] [ˋvaɪbretə] *n.* 1 振动的物[人](thing or person that vibrates). 2〖电〗振动器；电动按摩器. **ví·bra·to·ry** [-brətəri/-tɔ:ri] [-brə,torɪ, torɪ] *adj.* 1 振动性的(characterized by vibration). 2 产生振动的. 3 有关振动的. 4 能振动的(capable of vibrating).

vi·bris·sae [vaibrísi:] [vaɪˋbrɪsi] *n.* [作复数用] 1〖解〗鼻毛. 2〖动〗触毛，颊髭：动物嘴边周围的硬毛. 如猫的胡须，鸟嘴周围的胡须状羽毛.

vi·bur·num [vaibə́:nəm/-bə́:r-] [vaɪˋbɜnəm] *n.* 荚蒾绣球花：忍冬科荚蒾属(*Viburnum*)灌木或小乔木的通称. 以北半球的温带地区为分布中心. 如雪球(guelder rose)，棉毛荚蒾(laurustinus)，枳叶荚蒾(wayfaring tree)等. ✲

vic [vik] [vɪk] *n.* (飞机的)V字形编队(V-shaped formation). [语音字母中V字的称呼]

Vic. 《略》Victoria.

vic·ar [víkə/-ər] [ˋvɪkə] *n.* 1 代牧(神或基督的)代理人；〖罗马天主教会〗基督的代表，教皇(pope)(亦作 **Vicar of Christ**). 2〖英国国教〗(1)教区牧师：在教区有权利领到部分十分之一税金的牧师，也有牧师完全没有这个权利. (2)常驻副牧师(perpetual curate).
3 1535年的宗教仪式中，给予代理国王克伦威尔(Thomas Cromwell)的称号. 4〖罗马天主教会〗(教会、宗教上的)代理；主教代理(bishop's deputy).

víc·ar·ship *n.* **vicar choral**〖英国国教〗礼拜仪式时咏唱一部分歌词的神职人员或普通信徒.
vicar general (1)〖英国国教〗主教总代理：在宗教诉讼等事件中，代理主教或大主教的人. (2)〖罗马天主教会〗主教代理人：教区行政上的代理主教.

vic·ar·age [víkəridʒ] [ˋvɪkərɪdʒ] *n.* 1 教区牧师的住宅，牧师馆. 2 教区牧师的薪俸.

vi·car·i·al [vaikéəriəl, vi-] [vaɪˋkɛrɪəl, vɪ-] *adj.* vicar 的；担任 vicar 职务的.

vi·car·i·ous [vaikéəriəs, vi-] [vaɪˋkɛrɪəs, vɪ-] *adj.* 1 代理的，受委任代理的(deputed, delegated). 2 替身的，代理他人做事的(acting or done for another).

vi·cár·i·ous·ly *adv.* **vi·cár·i·ous·ness** *n.*

vice[1] [vais] [vaɪs] *n.* 1 邪恶，不道德；恶习，恶行，不良行为(evil habit or conduct)：—*have a vice of gluttony* 有贪吃的坏习惯/*Drunkenness is not among his vices.* 酗酒不在他的恶习之内. 2 腐败，堕落. 3 缺点，污点，缺陷(defect). 4 (马等的)坏习惯(fault, bad trick).

vice[2]，**vise** [vais] [vaɪs] *n.* 老虎钳. ✲

vice[3] [vais] [vaɪs] *n.* 《口语》*vice-president*, *vicechairman*, *vice-chancellor* 等的省略；代理(substitute, deputy).

vi·ce[4] [váisi] [ˋvaɪsɪ] *prep.* 代替，代理(in place of).
[拉丁语，*vicis*(代替，交替)的夺格]

vice- [vais-] [vaɪs-] *pref.* "代理""副""后补"之意(例 *vice-chairman*).

vice-ad·mi·ral [vàisǽdmərəl] [ˋvaɪsˋædmərəl] *n.* 海军中将：次于海军上将(admiral)的军阶.
vice-ád·mi·ral·ty *n.* 海军中将的职位

vice-chan·cel·lor [vàistʃá:nsələ/-tʃǽnsələr, -tʃá:n-] [ˋvaɪsˋtʃænsələ, -ˋtʃan-] *n.* 副长官，代理长官，国家领导人的副职，副部长，(大学的)副校长(deputy chancellor).
vice-chán·cel·lor·ship *n.*

vice·ge·rent [vàisdʒíərənt; 英 + -dʒér-] [,vaɪsˋdʒɪrənt] *n.* 代理人(person exercising delegated power, deputy).
——*adj.* 行使代理权的. **vice·gé·ren·cy** *n.*

vi·cen·ni·al [vaiséniəl] [vaɪˋsɛnɪəl] *adj.* 持续20年的(lasting 20 years)，每20年1次的(happening every 20 years).

Vi·cen·te [visénte] [vɪˋsɛnt] **Gil**～比森特(1465?～1536)：葡萄牙诗人、剧作家、国民戏剧的创始人. 有葡萄牙的莎士比亚之称.

vice-re·gent [vàisrí:dʒənt] [,vaɪsˋridʒənt] *n.* 副摄政(one acting in place of a regent).

vice·reine [váisrèin] [ˋvaɪs,ren] *n.* 女总督，总督夫人(wife of a viceroy).

vice·roy [váisrɔ̀i] [ˋvaɪs,rɔɪ] *n.* 1 总督. 2〖史〗印度总督(representative of the British Crown in India).
3 拟斑蝴蝶(*Limenitis archippus*)：美国产蛱蝶科的蝶. 红色的底色上有黑色斑纹. **vice·ré·gal** [-rí:gəl] [-ˋrigl]，**vice·róy·al** *adj.* **vice·róy·al·ty** *n.*

vi·ce ver·sa [vàisi və́:sə/vɜ́:rsə] [ˋvaɪs ˋvɜsə] 1 相对地，反过来地(the other way round). 2 反之亦然(with the order of terms changed).
[拉丁语＝the position being eversed]

Vi·chy [viʃi] [ˋvɪʃɪ] 维希：法国中部的温泉都市，以生产饮料用矿泉水著名.
Vichy Government[加冠词 the]维希政府：第二次世界大战时法国亲德的政权. 1940年的停战协定签订后以维希为首都，与德军妥协合作统治法国南部(Vichy France).
Vichy water 维希矿泉水：维希产的矿泉水. 多为瓶装.



viburnum/荚蒾绣球花
主要栽培作为观赏之用. 在美国常以其浆果制作果冻.



Victoria[1]/维多利亚
18岁就任王位，在位共63年，为英国国王中在位最长者. 遵守"君临而不统治"的原则，从而造就了英国辉煌的时代，并受到全国人民的爱戴.



viaduct/高架桥
英国康沃耳(Cornwall)郡圣奥斯特尔(St. Austell)附近的铁路桥梁. 罗马的水道桥是为穿越峡谷而造，此桥却是为了减缓铁路的坡度而造.



Victoria Falls/维多利亚瀑布

瀑布落差约 120 米. 图为 1904 年建造完成的横渡赞比西(Zambezi)河的高架铁路桥.

vi·chy·ssoise [viʃiswáːz] [ˌvɪʃɪˈswɑz] *n.* 维希冷汤;马铃薯、韭菜(leek)加奶酪煮成的汤.

vic·i·nage [vísinidʒ] [ˈvɪsn̩ɪdʒ] *n.* **1** 近处,邻近,附近(neighborhood, surrounding district). **2** 住在附近,邻居(relation of neighbors).


vi·cin·i·ty [visíniti] [vəˈsɪnətɪ] *n.* **1** 附近,周围(surrounding district). **2** 接近,邻近(nearness in place). **3** 密切的关系(close relationship).
in the vicinity (of) (…的)附近(near).

·**vi·cious** [víʃəs] [ˈvɪʃəs] *adj.* **1** 邪恶的,不道德的(of the nature of vice);沉迷于做坏事的:——*vicious tendencies[habits]* 恶习. **2** 品性不良的,堕落的:——*a vicious life* 堕落的生活. **3** (说话、推论等)错误的,有缺点的,不合理的(corrupt):——*vicious reasoning* 错误的推论. **4** (尤指马等)有恶习的(having vices):——*a vicious horse* 难驾驭的马. **5** 恶毒的,恶意的:——*vicious remarks* 恶意的批评. **6** 恶劣的(severe):——*vicious weather* 恶劣的气候.
ví·cious·ly *adv.* **ví·cious·ness** *n.*
vicious circle:→CIRCLE.

vi·cis·si·tude [visísitjùːd, vai-/-tjùːd] [vəˈsɪsəˌtud] *n.* (状态的)变化,变动(change);(命运的)转变,盛衰荣枯.

Vicks·burg [víksbəːg/-bəːrg] [ˈvɪksbɝg] *n.* 维克斯堡:美国密西西比(Mississippi)州密西西比(Mississippi)河沿岸的城市. 1863 年南北战争时格兰特(Grant)将军率领北军在此包围南军,7 月 4 日攻下此城. 该役与葛底斯堡(Gettysburg)之战同为南北战争的转折点.

vibration/振动 图的振动数为每秒 50 赫(Hz).



Vi·co [víːkou] [ˈviko] **Giovanni Battista** ～ 维科(1668～1744):意大利的哲学家、法律学者、史学家.


·**vic·tim** [víktim] [ˈvɪktɪm] *n.* **1** (迫害等的)牺牲者,死者;(事故等的)受害者,遇难者:——*the victims of a railway accident* 铁路车祸的遇难者/*the victims of an earthquake* 地震的受害者/*He fell a victim to his own avarice.* 他成为自己贪欲的牺牲者. **2** 牺牲:——*a victim to God* 供神(祭祀)的牺牲.

vic·tim·ize, -ise [víktimàiz] [ˈvɪktɪmˌaɪz] *vt.* **1** 使牺牲(make a victim). **2** 欺骗,欺诈(cheat). **3** 严厉处分(罢工的领导人)(treat unjustly or with undue harshness).
vìc·tim·i·zá·tion, -sá- *n.*

·**vic·tor** [víktə/-tər] [ˈvɪktɚ] *n.* 《修辞》(战争、比赛等的)胜利者,征服者(conqueror):——*the victors in a war* 战争的胜利者/*He was the victor in the contest.* 他赢了那场比赛.

Vic·tor Em·man·u·el [víktə imǽnjuəl/-tər] [ˈviktɚ ɛˈmænjuəl] 维克托·伊曼纽尔(萨丁王国三位国王的名字) **1 Victor Emmanuel Ⅰ** 维克托·伊曼纽尔一世(1759～1824):在位期间 1802～1821 年. **2 Victor Emmanuel Ⅱ** 维克托·伊曼纽尔二世(1820～1878):萨丁国王及意大利王国第一位国王,在位期间 1861～1878 年. **3 Victor Emmanuel Ⅲ** 维克托·伊曼纽尔三世(1869～1947):意大利国王,在位期间 1900～1946 年.

vice²/老虎钳




Vic·to·ri·a¹ [viktɔ́ːriə] [vɪkˈtɔrə, ˈtɔr] 维多利亚(1819～1901):英国女王. 在位期间 1837～1901 年间. 是乔治三世(George Ⅲ)的四子肯特公爵爱德华(Edward)之女. 1877～1901 年间兼任印度女皇. 1840 年与德国萨克森·科堡·哥达(Saxe-Coburg-Gotha)公爵艾伯特王子(Prince Albert)结婚. ✲
Lake Victoria 维多利亚湖:为世界第三大湖,亦为非洲最大的湖泊,是尼罗河的主要水库.
Order of Victoria and Albert[加冠词 the]维多利亚-艾伯特勋章;1862 年制定的勋章.
Victoria and Albert Museum[加冠词 the]维多利亚-艾伯特博物馆:位于英国南肯辛顿(South Kensington)的国立博物馆. 1852 年以装饰艺术馆之名创立,1899 年新馆奠基时改称女王夫妇之名.
Victoria Cross[加冠词 the]维多利亚十字勋章:授予为英国及英联邦立功的军人. 1856 年由维多利亚女王所制定,用克里米亚战争时在塞瓦斯波尔堡(Sebastopol)所获掳的大炮来铸造的十字勋章,中央的王冠上有狮子像,下方刻有 For Valour(英勇)字样. (略:V. C.)(→图 MEDAL).
Victoria Falls[加冠词 the]维多利亚瀑布:非洲南部赞比西(Zambezi)河的瀑布,位于赞比亚(Zambia)和津巴布韦(Zimbabwe)共和国两国的国界上. 1855 年英国人利文斯顿(David Livingstone)发现后而为欧洲人士所知. ✲

Vic·to·ri·a² [viktɔ́ːriə] [vɪkˈtɔrɪə, ˈtor-] 维多利亚州:澳大利亚东南部的一州. 首府墨尔本(Melbourne).

Vic·to·ri·a³ [viktɔ́ːriə] [vɪkˈtɔrɪə, ˈtor-] 维多利亚:加拿大英属哥伦比亚(British Columbia)省的首府. 位于温哥华岛(Vancouver Island)的东南边.

victoria⁴/四轮马车



vic·to·ri·a⁴ [viktɔ́:riə] [vɪkˋtɔrɪə, -ˋtor-] *n.* **1** 有折叠式遮篷的轻便四轮马车. 一般可供二人乘坐, 驾驶座则高起. ✽ **2** 王莲: 产于南美睡莲科王莲属(*Victoria*)的水草植物通称. 叶子的直径可达 2 米左右. **3** 大形李子栽培种; 其红果实甜美.
[源于 VICTORIA¹]

Vic·to·ri·an [viktɔ́:riən] [vɪkˋtorən, -ˋtɔr-] *adj.* **1** 维多利亚女王时代的, 维多利亚时代的(of the reign of Queen VICTORIA¹). **2** 维多利亚时代风格的. —*n.* 维多利亚时代的人, (尤指)维多利亚时代的文学家, 作家.
Royal Victorian Order[加冠词 the]《英》维多利亚勋章: 1896 年维多利亚女王制定的勋章, 授予对王室有功勋的人.

vic·to·rine [ˌvɪktəˌrin] [ˋvɪktəˌrin] *n.* 〖史〗两端披挂在前面的女用毛皮制披肩.

·**vic·to·ri·ous** [viktɔ́:riəs] [vɪkˋtorɪəs, ˋtor-] *adj.* **1** 获胜的, 战胜的(conquering); 胜利的: —*the victorious team* 胜利的一队/*the victorious army* 战胜的军队. **2** 胜利的, 带来胜利的(marked by victory).
vic·tó·ri·ous·ly *adv.* **vic·tó·ri·ous·ness** *n.*

·**vic·to·ry** [víktəri] [ˋvɪktərɪ] *n.* 胜利, 战胜(triumph, defeat of enemy); (困难等的)克服, 征服: —*The battle ended in a decisive victory for him.* 战争因他决定性的胜利而结束. /*a hero of many victories* 拥有许多胜利记录的英雄/*He gained the victory over his passions.* 他克服了他的激情.
[拉丁语 *victoria*(胜利)← *victor*(征服者)← *vincere.*(征服)]

vict·ual [vitəl] [vɪtl] *n.*, *v.* (《英》-**ll**-) —*n.* [通常 pl.]食物, 粮食(food, provisions). —*vt.* 供给粮食, 储备食物. —*vi.* 储备食物(obtain stores); 用餐, 吃(eat).

vict·ual·(l)er [vítələ/-ər] [ˋvɪtlə] *n.* **1** 粮食或食物的供应者(purveyor of victuals or provisions). **2** 《英》(亦作 **licenced victualler**)(尤指持有贩卖酒类许可证的)旅馆[餐馆]主人. **3** 为他船供粮船(ship employed to carry stores for other ships).

vi·cu·gna, -cu·ña [vikjú:njə] [vɪˋkunjə] *n.* **1** 小羊驼, 骆马(*Vicugna vicugna*): 产于南美北安第斯地方的哺乳动物. 和美洲驼、羊驼近缘, 如丝绸般的体毛可制作织品. ✽ **2** 骆马毛织品: 骆马毛或仿造此毛织品的柔软织物.

vi·de [váidi, vídei, ví:dei] [ˋvaɪdɪ, ˋvɪde, ˋvide] *vt.* [用于命令句](用于对读者的指示)参照, 参看, 参阅(refer to, consult). [拉丁语, *vidēre*(看)的命令式]



Vienna/维也纳 位于多瑙河右岸, 为欧洲文化中心之一. 自古即有"音乐之都"的美誉, 无数的音乐家如海顿、莫扎特等人诞生、活跃于此. 图为维也纳国家歌剧院. 此外还有许多著名的建筑物, 如圣斯蒂芬大教堂(St. Stephen's Cathedral)、申布伦城堡(Schönbrunn Castle)、霍夫布格(Hofburg)城堡等.

vi·de·li·cet [vidí:lisèt, -dél-] [vɪˋdɛləsɪt] *adv.* 即是说, 就是(that is to say, namely). (略: viz.)
[拉丁语(← *vidēre* 看 + *licet* 好的)]

vid·e·o [vídiòu] [ˋvɪdɪˌo] *n.* (pl. -**os**)《美》电视(television). **video recording** 录像带的录制.
video tape 录像带; 录影、录音用的磁带.
[拉丁语 = I see]

vie [vai] [vaɪ] *vi.* (**vying**) (与人)竞争, 争胜(strive for superiority)(*with*).

Vi·en·na [viénə] [vɪˋɛnə] (德语拼写 ***Wien***) 维也纳: 奥地利的首都. ✽
Vi·en·nese [viəní:z] [ˌvɪəˋniz] *adj.*, *n.*
Congress of Vienna[加冠词 the] 维也纳会议: 拿破仑战败后, 于 1814～1815 年间为了重新调整与划分欧洲土地而召开的国际会议.

Vi·enne [vién] [vɪˋɛn] 维埃纳: 位于法国东南部的都市. 1311～1312 年罗马教皇克雷芒五世(Clement V)在此召开天主教会普世会议(Oecumenical Council), 压制耶路撒冷的圣殿骑士团(the Knights Templars).

Vi·et Nam [vìètnǽm] [ˌvɪɛtˋnɑm] 越南: 亚洲中南半岛东南部的国家. 全名为越南社会主义共和国(The Socialist Republic of Vietnam). 1855 年中法战争后, 签订天津条约, 越南成为法国的殖民地, 二次大战期间受日本控制, 战后胡志明领导的共产党抵达河内, 并成立"越南民主共和国", 与法军发生冲突, 中南半岛战争就此爆发. 南、北越乃告分离. 1957 年越战开始, 1973 年签订停火协定, 1975 年南越政权垮台, 翌年越南统一. 首都河内(Hanoi). ✽
Vi·èt·nam·ése [-nəmí:z] [-nəˋmiz] *adj.*, *n.*

·**view** [vju:] [vju] *n.* **1** 看, 一览, 观察; (由陪审员陪同对土地、财产、尸体的)视察: —*have a view of* 视察…/*The ballet is well worth your view.* 这个芭蕾舞值得你一看. **2** 视力(power of seeing); 眼界, 视野(range of vision): —*come into view* 看见/*go out of view* 看不见.
3 景色, 风景(scene); 展望, 眺望(prospect): —*His house has a view of the sea.* 从他的家可以眺望大海. /*a superb view* 壮丽的景色.
4 风景画, 风景照片.

vicugna/骆马, 小羊驼
生息于安第斯山, 头小颈部长, 身上的毛极为珍贵.



5 考察，概观(mental survey)：——*take a ganeral view of English history* 概观英国历史.
6 意见，见解，看法(mental attitude)：——*take a different view* 持有不同的看法/ *hold extreme views* 持有极端的意见.
7《古》意图，目的(intention, design)；期待，预测：——*Will this meet your views?* 这是否合您的意？
in view of (1)在看得见…的地方：——*I came in view of the church.* 我来到能看见此教堂的地方.(2)就…而论，鉴于(having regard to, considering)：——*in vew of these facts* 就这些事实而论.
on view 公开，展示(being shown).
with a view to (1)目的在于…(with the intention).(2)想得到…，期待能得到…(in the hope of getting).
with the [*a*] ***view of*** 为了…的目的. ——*vt.* **1** 看，眺望(survey with the eyes)；观察，视察，查证：——*view a movie* 看电影/*view the manuscripts* 查证原稿. **2** 考察；(从某种观点)看(from impression or judgement of)：——*That subject may be viewed in different ways.* 这主题可以从各方面来看.
point of view 观点，看法(way of looking at a matter).
private view(展览会等在一般公开前的)预展，非公开展，招待展.
viewfinder(*n.*)(1)〖摄影〗取景器.(2)画家为取景构图或比例所用的框.
view-hallóo(*n.*)〖狩〗(狐狸跑出隐蔽处时猎人所发出通知同伴注意的)呼唤声，嘿，瞧呀.
[古法语 *veue*(*veoir* 看的过去分词阴性形式). 可追溯至拉丁语 *videre*(看)]

Viking/维金人

维金人在丹麦构筑了许多巨大的要塞，左下图为10世纪时，于丹麦西兰岛的特雷勒堡(Trelleborg)建筑的要塞. 圆状的土墙厚达18米，东西南北各有4个出入口，形成十字形. 墙内分别是四首长的住所、守卫的哨站等，各区各有4个船型的军营，这些营地曾经驻留过1 000～1 500人. 峡湾里停泊着一艘艘满载货物及远征军的船只，此处成为维金人的重要基地. 右下图是位于瑞典哥得兰岛(Gotland Island)附近，为祭吊死者而在墓地建立的石碑. 石碑有信仰太阳神及相信死者将搭船前往另一个世界的象征图画. 此石碑画由上而下分别是战争的场面、以活人祭拜最高神奥丁 Odin 的仪式、最后则是以船送终的场面. 维金人以狩猎和渔捞等为生，后来为了扩大生活范围而开始向外侵略，曾途经冰岛、格陵兰岛等地而航行至美洲大陆.

Viet Nam/越南

国土南北狭长，属热带气候，雨量丰沛. 水稻为主要的农作物，湄公河三角洲为世界最大的产米地带. 越南在汉武帝时纳入中国版图；10世纪始，由越南人领导的王朝兴起，被封为"安南国王"；1885年中法战后，越南成为法国的殖民地. 第二次世界大战时分裂为南越、北越，1957年越战开始，1973年签订停火协定后南越政权垮台，1976年越南独立.

view·er [vjúːə/-ər] [ˋvjuɚ] *n.* 观看的人；看电视的人(television-watcher).

·**view·point** [vjúːpɔ̀int] [ˋvju͵pɔɪnt] *n.* 见地，见解，观点(point of view).

vig·il [vídʒil] [ˋvɪdʒəl] *n.* **1** 彻夜不眠，夜间警戒，守夜(keeping awake during the usual time for sleep). **2**〖教会〗节日的前夕(eve of a festival)，(尤指)施行禁食的前夕(eve that is a fast). **3** [通常 pl.]〖教会〗(节日前夕的)守夜祈祷(nocturnal devotions).
keep vigil 彻夜不眠，监视守夜(keep watch).
[拉丁语 *vigilia*(←*vigil* 醒)，原义为"不睡，醒着"]

vig·i·lance [vídʒiləns] [ˋvɪdʒələns] *n.* 警戒，谨慎，留心(watchfulness, caution, circumspection).
víg·i·lant *adj.* **víg·i·lant·ly** *adv.*
vigilance committee《美》保安委员会：当政府治安能力不足时，未经授权即自行组织的民间团体，其目的在于维持治安，惩罚罪犯.

vig·i·lan·te [vidʒilǽnti] [͵vɪdʒəˋlæntɪ] *n.* 保安委员会委员(member of a vigilance committee).

vi·gnette [vinjét] [vɪnˋjɛt] *n.* **1**(书的扉页、每章首尾所插入的)装饰图案，蔓草状图案. **2** 轮廓、边缘渐渐变淡的头部或半身的肖像画、照片. **3** 素描；小品文(character sketch or short description). ——*vt.*〖摄影〗使(照片或画等)边缘逐渐模糊，使晕映，使虚光. [法语，*vigne*(葡萄树)的指小词. 原本是以葡萄叶子装饰]


Vi·gny [viːnjíː] [vinˋji] **Alfred de**～维尼(1797～1863)：法国抒情诗人、剧作家、小说家，初期浪漫派运动的灵魂人物.

·**vig·or·ous** [vígərəs] [ˋvɪgərəs] *adj.* **1** 强健的，精力充沛的(strong and active)：——*a vigorous man* 强壮的男人. **2** 活泼的，生龙活虎的(full of vigor). **3**(表现)旺盛的.
víg·or·ous·ly *adv.* **víg·or·ous·ness** *n.*

·**vig·o(u)r** [vígə/-ər] [ˋvɪgɚ] *n.* **1**(肉体的、精神的)活力，精力(active strength or energy)；精力充沛，旺盛(flourishing condition)：——*be in full vigor* 精力充沛. **2**(动植物的)生长力，生命力(vitality). **3** 活力，气势(force).



Vi·king [váikiŋ] [ˋvaɪkɪŋ] *n.* 北欧海盗，又称维金人：8～10世纪以贸易商身份活跃于俄罗斯及西欧沿海的斯堪的纳维亚人. 掠夺欧洲西部及北部沿岸地方的财富. ✽
——*adj.* 海盗的，维金人的.





viol/古提琴,维奥尔琴
15～16 世纪盛行于欧洲.弦以 6 弦居多,琴身的中间部分比小提琴简单,弯度浅,音质柔和,音量小.



vi·la·yet [vilɑ́:jet][vi`lɑjɛt] *n.* (土耳其的)省(province).

vile [vail] [vaɪl] *adj.* **1** 堕落的,卑鄙的,下流的,无耻的(morally base, depraved, shameful). **2** 令人厌恶的,讨厌的(abject, disgusting). **3** 《口语》恶劣的(abominably bad). **4** 《古》没有价值的(worthless).
víle·ly *adv.* víle·ness *n.*

vil·i·fy [vílifài] [`vɪlə,faɪ] *vt.* 说…的坏话,诋毁,中伤(defame, traduce, speak evil of).

vil·i·pend [vílipènd] [`vɪlə,pɛnd] *vt.* 《古》蔑视,轻视,诽谤(treat contemptuously, disparage).

vil·la [vílə] [`vɪlə] *n.* **1**〖史〗(尤指古罗马的)庄园(country estate). **2** (意大利等的)乡间别墅(country residence). **3** 《英》(独门独院或两户相连的)郊区住宅. **víl·la·dom** *n.* **1** 郊区住宅. **2** 郊区住宅的居民. **3** 郊外住宅区(suburbia).
[意大利语、拉丁语]

:vil·lage [vílidʒ] [`vɪlɪdʒ] *n.* **1** 乡村,村庄. ► 比城镇(town)小而比村落(hamlet)大. —*a fishing village* 渔村. **2** 《美》自治区. **3** [集合名词]村民. [古法语←拉丁语 *villa*(参照前项)]

·vil·lag·er [vílidʒə/-dʒər] [`vɪlɪdʒɚ] *n.* 村民;乡巴佬.

vil·lain [vílən] [`vɪlən] *n.* **1** 歹徒,恶棍(person guilty or capable of great wickedness). **2** (戏剧、小说等的)反派角色,坏人. **3** 《口语》家伙,坏蛋,淘气鬼(rascal). **4** 《古》农奴(rustic, boor).

vil·lain·ous [vílənəs] [`vɪlənəs] *adj.* **1** 恶棍(似)的,歹徒(似)的,邪恶的,卑劣的(worthy of a villain, wicked, vile). **2** 《口语》极坏的,讨厌的(abominably bad).
víl·lain·ous·ly *adv.* **víl·lain·ous·ness** *n.*

vil·la·nelle [vìlənél] [,vɪlə`nɛl] *n.*〖诗体〗维拉内尔诗:一种源于法国有固定形式的短诗,通常由五节的三行体及一节四行体所构成,通篇只有两个韵,以第一节的第一行和第三行为叠句重复出现在其余诗节,而以两个对句构成最后的四行.

vil·lein [vílin] [`vɪlɪn] *n.*〖史〗农奴:封建制度下自己没有土地,在地主庄园从事耕作,以其收益向地主交纳赋税,并服劳役以维持生活的农民.

Vil·liers de l'Is·le-A·dam [vi:ljéi də li:lɑ:dɑ́:ŋ] [vi`lje də ,lilɑ`dɑŋ] **Philippe August Mathia～, Comte de～**维利耶·德·利尔-阿达姆(1838～1889):法国象征派诗人、剧作家及小说家.

Vil·lon [vi:jɔ́:ŋ] [vi`jɔŋ] **Francois～**维永(1431～1463?):法国诗人.遗留下许多充满悔恨与忧愁的叙事诗和短诗等作品.人们称他为中世纪的博德莱尔(Baudelaire).

vil·lose [vílous] [`vɪlos], **-lous** [-ləs] [-ləs] *adj.* **1**〖植〗有长柔毛的. **2** 覆有绒毛的,被软毛的.

vil·lus [víləs] [`vɪləs] *n.* (pl. **villi** [-lai] [-laɪ]) **1**〖植〗长柔毛:覆盖花、果实的柔软的长毛. **2**〖解·动〗绒毛:尤指小肠黏膜的细长毛状的小突起.

Vil·ni·us [vílniəs] [`vɪlnɪəs] (亦作 **Vilna**)维尔纽斯:立陶宛(Lithuania)共和国的首都.

vim [vim] [vɪm] *n.* 《口语》精力,活力,体力(vigor).

vi·min·e·ous [vimíniəs] [vɪ`mɪnɪəs] *adj.* **1** 嫩枝编成的,嫩枝编成的手工艺品的(made of pliable twigs or wickerwork). **2**〖植〗长有柔软细长的嫩枝的(producing long flexible shoots or twigs).


vin·ai·grette [vìnigrét] [,vɪnə`grɛt] *n.* **1** 香料嗅瓶(smelling-bottle):装香料等的小瓶子. **2** 调味汁(vinaigrette sauce):用醋、油等做成,用以调拌沙拉.

Vin·cent de Paul [vínsənt də pɔ́:l] [`vɪnsn̩t də `pɔl] **St.** ～圣味增爵·德·保罗(改名圣樊尚·德·保罗)(1576～1660):法国的罗马天主教会改革家,曾创立了"神圣人员传道协会"(The Congregation of Priests of the Mission)(即现今人所周知的"遣使会"(the Lazarists))以及"仁爱会"(The Sisters of Charity)等机构.
Vin·cén·tian [-sénʃən] [-`sɛnʃən] *adj.* 遣使会的,圣樊尚·德·保罗所创的协会(会员)的. —*n.* 遣使会,圣樊尚·德·保罗所创的协会(会员).

vin·cu·lum [víŋkjuləm] [`vɪŋkjʊləm] *n.* **1**〖数学〗括线: $\overline{a+b}\times c=ac+bc$. 等于括弧的作用. **2**〖解〗韧带(ligament),系带(frenum).
[拉丁语(←*vincire* 结),"绑东西之物,绳,索"之意]

vin·di·cate [víndikèit] [`vɪndə,ket] *vt.* **1** (人、宗教等以证据、议论)证明…正确,为…辩护(justify). **2** 解除…疑惑[嫌疑](clear of suspicion, etc.). **3** 证实…的正确性. **vìn·di·cá·tion** *n.*

viola[2]/中提琴



vin·di·ca·to·ry [víndikèitəri/-kətɔ̀:ri] [`vɪndəkə,torɪ] *adj.* **1** 辩护[辩明]的(tending to vindicate). **2** (法律)惩罚的,刑罚的(punitive).

vin·dic·tive [vindíktiv] [vɪn`dɪktɪv] *adj.* 有复仇心的,报复的,记仇的(revengeful, avenging, given to revenge). **vin·díc·tive·ly** *adv.*
vin·díc·tive·ness *n.*
vindictive damages 惩罚性的损失赔偿:不只是补偿原告,而且还有惩罚被告作用的损失赔偿金.

·vine [vain] [vaɪn] **1** 葡萄:葡萄属(*Vitis*)树的通称,尤指欧洲葡萄(*V. vinifera*).其浆果可制造葡萄酒. **2** 《美》藤本植物,藤蔓.

vin·e·gar [vínigə/-gər] [`vɪnɪgɚ] *n.* (用葡萄酒、啤酒等做的)醋,食用醋. —*vt.* 用醋调味,用醋处理.
vín·e·gar·y *adj.* **1** 似醋的,酸的(sour). **2** 不和悦的,尖酸刻薄的.
[古法语 *vyn egre*(变酸的酒).可追溯至拉丁语 *vinum*=wine, *acer*(锐利的,酸的)]

vin·er·y [váinəri] [`vaɪnərɪ] *n.* 葡萄园,葡萄温室(vine greenhouse).

vine·yard [vínjəd/-jərd] [`vɪnjɚd] *n.* (尤指栽种酿酒用葡萄的)葡萄园(plantation of grape-vines).



viper/蝰蛇
蝰蛇科的毒蛇,毒性强,含有出血毒、神经毒.体型最大的一种,产于非洲加蓬的巨头蝰蛇(Gabon viper),全长达 2 米,有 5 厘米长的大毒牙.分布于欧洲、亚洲及中近东一带的叫做欧洲蝰蛇(Adder),是最具代表性的一种.欧洲蝰蛇全长 1 米左右,背上有 V 形或 X 形的斑纹,背侧则有锯齿形的条纹.



violet/堇菜，紫罗兰
堇菜属植物，堇菜及三色堇色彩丰富，目前已知有400种以上分布于世界各地。图为香堇，是观赏用花卉，适于盆、花坛栽种，可用于插花等。叶为心、卵形，周缘钝锯齿状。花侧开，芳香可闻。



virginal/古钢琴，维金纳琴
17世纪末以前任何有键盘的拨弦乐器几乎都用此名，但后来只限于小型狭长的钢琴。

vingt-et-un [vǣnteióːŋ] [ˌvæntéˈɚŋ]
vingt-un [vǣntóːŋ] [vænt'ɚŋ] *n.*〖扑克牌〗21：合计点数以21为目标的游戏。
[法语＝twenty-one]

Vin·land [vínlənd] [ˋvɪnlənd] 文兰：北美科德角(Cape Cod)附近的地区。11世纪时，古代斯堪的纳维亚人在艾里克松(Leif Ericsson)领导下定居于此地。
[古斯堪的纳维亚语 *Vinland*＝Vineland or Wine-land，"盛产野生葡萄并酿酒的地方"之意]

vi·no de pas·to [viːnou də páːstou] [ˋvino də ˋpɑsto] 西班牙所产色淡性烈的雪利酒。
[西班牙语＝wine for a meal]

vin or·di·naire [vǣŋ ɔːdinɛ́ə/ɔrdinɛ́ər] [ˌvæŋ ˌɔrdɪˋnɛr] 家常酒：一种餐桌上饮用的廉价葡萄酒，通常在未完全酿好之前就饮用。
[法语＝ordinary wine]

vi·nous [váinəs] [ˋvaɪnəs] *adj.* **1** (似)葡萄酒的，用葡萄酒做的(of，like，or due to wine)。**2** 嗜饮葡萄酒的(addicted to wine)。
ví·nous·ly *adv.* **ví·nous·ness** *n.*

vin·tage [víntidʒ] [ˋvɪntɪdʒ] *n.* **1** 葡萄的采收(grape-harvest)；葡萄采收期。**2** (某年、某地的)葡萄，葡萄酒。**3** 某年[某期]的生产品。**4**《诗·修辞》葡萄酒(wine)。**5** 品质优良的葡萄酒(wine of high quality)。——*adj.* **1** 优良的，佳酿的，上等的(of high quality)。**2** 昔日的(of a past season)。
vín·tag·er *n.* 采收葡萄者(grape-harvester)。
vintage(motor-)car《英》(1918～1930年间所制造的)老式汽车。

vint·ner [víntnə/-nər] [ˋvɪntnɚ] *n.* 葡萄酒商(wine-merchant)。

vi·nyl [váinil] [ˋvɪnɪl, ˋvaɪ-] *n.* **1**〖化〗乙烯基(CH_2CH)：一价的未饱和碳化氢基，为许多合成树脂的基本原料。**2** 乙烯树脂：用乙烯基物质合成的树脂。

vi·ol [váiəl] [ˋvaɪəl, vaɪl] *n.* 古提琴，维奥尔琴：中世纪后期所使用类似小提琴的弦乐器，通常为6弦，多放在膝上或夹在膝间演奏。✽
viol da gamba＝VIOLA da gamba.
viol d'amore＝VIOLA d'amore.
[古法语 *viole*←普罗旺斯语 *viola*，*viula*. 可能与拉丁语 *vitulari*(心情开朗)有关]

vi·o·la[1] [váiələ, vaióulə] [ˋvaɪələ, vaɪˋolə] *n.* 堇菜：堇菜属(*Viola*)草本植物的通称。有堇菜、紫罗兰(violet)、三色堇(pansy)等。尤指与三色堇颜色相同而较淡的园艺种观赏花堇菜。

[拉丁语，"堇菜"之意]

vi·o·la[2] [vióulə] [vɪˋolə] *n.* 中提琴：提琴属乐器，比小提琴大(→图 STRINGED)。
viola da gamba 古大提琴(bass viol)。✽
viola d'amore 古中提琴。✽
[意大利语、西班牙语。可能源于普罗旺斯语。参照 VIOL]

vi·o·la·ceous [vàiəléiʃəs] [ˌvaɪəˋleʃəs] *adj.*〖植〗堇菜科的(of the violet family Violaceae)。

·**vi·o·late** [váiəlèit] [ˋvaɪəˌlet] *vt.* (**-lated**；**-lating**) **1** 违背，违反(协定、法律、誓言等)(break)：——*violate a promise* 违反约定。**2** 冒犯，亵渎：——*violate the emperor's tomb* 亵渎帝王的陵墓。**3** 侵犯(和平等)(disturb)；侵入(break in upon)：——*violate a person's privacy* 侵犯某人的隐私权。**4** 妨害(权利等)：——*violate the freedom of speech* 妨害言论自由。**5** 强奸(女性)。
vì·o·lá·tion *n.*

·**vi·o·lence** [váiələns] [ˋvaɪələns] *n.* **1** 暴力，暴行(outrage)；伤害(injury)：——*acts of violence* 暴行/*an outbreak of violence* 暴动/*resort to violence* 诉诸暴力。**2** 激烈的感情[言语](violent feeling or language)。**3** 猛烈，威猛，剧烈(intensity)：——*the violence of the storm* 暴风雨的凶猛。**4**〖法律〗暴力，暴乱，暴行。

·**vi·o·lent** [váiələnt] [ˋvaɪələnt] *adj.* **1** 激烈的，强烈的，猛烈的(involving great physical force)：——*a violent storm* 暴风雨/*come into a violent collision* 发生激烈冲突。**2** (死)由暴力造成的：——*a violent death* 死于非命，横死。**3** 暴戾的，残暴的：——*lay violent hands on* 对…施以暴行。**4** 极端的，剧烈的，厉害的(intense)：——*a violent pain* 剧痛/*violent abuse* 谩骂/*violent colors* 刺眼的颜色。

·**vi·o·lent·ly** [váiələntli] [ˋvaɪələntlɪ] *adv.* 激烈地，猛烈地；残暴地。

·**vi·o·let** [váiəlit] [ˋvaɪəlɪt] *n.* **1** 堇菜，又称紫罗兰：堇菜属(*Viola*)的植物通称。尤指香堇(*V. odorata*(sweet violet)，开有芳香的蓝紫色、淡紫色、白色等花。✽ **2** 堇菜的花：——*a bunch of violets* 堇菜的花束。**3** 堇菜属以外与堇菜相似的植物通称。**4** 堇菜色，蓝紫色。
——*adj.* 堇菜色的，蓝紫色的，[古法语 *violet*(*te*)(*viole* 堇菜的指小词)，"堇菜，蓝紫色(的衣服)"之意。可追溯至拉丁语 *viola*(堇菜)]

:**vi·o·lin** [vàiəlín] [ˌvaɪəˋlɪn] *n.* **1** 小提琴：——*play the violin* 拉小提琴(→图 STRINGED)。**2** 器乐曲中小提琴的部分；小提琴手。
vì·o·lín·ist *n.* 小提琴手。
first violin(在管弦乐中演奏旋律的)第一小提琴手；首席小提琴手；(弦乐四重奏团的)首席乐师。
second violin(在管弦乐中演奏第二声部的)第二小提琴手。**violin family** 提琴类：包括小提琴(violin)、中提琴(viola)、大提琴(cello)等。
[意大利语 *violino*(VIOLA² 的指小词)]

vi·ol·ist [váiəlist] [ˋvaɪəlɪst] *n.* 古提琴手(player of a viol)。

vi·o·lon·cel·lo [vàiələntʃélou, viːə-] [ˌviələn-ˋtʃɛlo] *n.* (pl. **-los**)大提琴：提琴类音域广的大型乐器，通常立于地板并夹在双膝间演奏，在弦乐合奏时担任低音部(→图 STRINGED)。(略：cello)
vì·o·lon·cél·list *n.* 大提琴手。(略：cellist)
[意大利语，*violone*(最低音的 viol)的指小词。参照 VIOL]

V. I. P. [viːáipiː] [ˋviˋaɪpi]《略》very important person 要人，大人物。

vi·per [váipə/-pər] [ˋvaɪpɚ] *n.* **1** 蝰蛇：蝰蛇科(Viperidae)毒蛇的通称，尤指欧洲蝮蛇(adder)。✽ **2** 恶毒的人，阴险的人(malignant or treacherous person)。
ví·per·ine [-rin，-ràin] [-rɪn，-ˌraɪn]，**ví·per·ish**，**ví·per·ous** *adj.*
viper's bugloss 蓝蓟：→BUGLOSS. **viper's grass** 雅葱(*Scorzonera hispanica*)：为多年生草本植物，叶细长而尖，花黄色，根长而粗，可食用。

vi·ra·go [virάːgou，-réi-] [vəˋrego] *n.* (pl. **-gos**) 碎嘴的女人，泼妇(turbulent woman，termagant)。
[拉丁语，"似男人的女人，女战士"之意]

vi·ral [váiərəl] [ˋvaɪrəl] *adj.* 病毒性的，病毒所致的(caused by a VIRUS)。

Vir·chow [fíəkou/fíər-] [ˋfɪrko] **Rudolf**～菲尔绍(1821～1902)：德国病理学家及人类学家。著有《细胞病理学》(*Cellular Pathology*)(1858)。

vir·e·lay [vírilèi] [ˋvɪrəˌle] *n.*〖史〗双韵短诗：中世纪法国的一节两韵体的抒情短诗。

vi·res·cence [virésəns] [vɪˋrɛsṇs] *n.* **1** 绿色(greenness)。**2**〖植〗异常变绿：因叶绿素过多而导致花瓣等绿化的现象。
vi·rés·cent *adj.*

vir·gate [vəːgit/vəːr-] [ˋvɚgɪt] *n.*〖史〗早期英国的面积单位。通常为¼海得(hide)，约相当于12公顷。

Vir·gil [vəːdʒil/vəːr-] [ˋvɚdʒəl] **Publius Vergilius Maro** 维吉尔(公元前70～前19)：罗马最伟大的诗人。主要作品有全书共12卷的英雄史诗《埃涅阿斯记》(*Aeneid*)，有关农业、畜牧、养蜂等的教诲诗《农事诗》(*Georgics*)，以及叙述田园风光的《田园诗选》(*Eclogues*)，亦名《牧歌》(*Bucolics*)等，为后世文学的典范。
Vir·gil·i·an [vədʒíliən/vər-] [vɚˋdʒɪlɪən] *adj.* 维吉尔的，维吉尔风格的。

·**vir·gin** [vә́:dʒin/vә́:r-] [ˋvɝdʒɪn] *n.* 1 处女，少女；处男. 2 未婚女子. 3〖教会〗(初期基督教会的)圣处女，虔诚的纯洁女性. 4 (亦作 **Mary the Virgin, Blessed Virgin Mary**) [the V-]：→MARY¹. 5 童贞马丽亚(Mary)的画像. 6 [the V] = Virgo. —*adj.* 1 处女[童贞]的；处女[少女]般的：—*virgin modesty* 处女般的娇羞. 2 未受污染的，洁净的：—*virgin snow* 白雪. 3 纯洁的，贞洁的. 4 未被触摸过的，未经使用过的；人烟未至的：—*a virgin peak* 处女峰. 5 新的；初次的：—*a virgin voyage* 处女航. 6 (金属)直接从矿石冶炼制造的.
vir·gín·i·ty *n.* 处女身份，童贞；纯洁.
virgin birth [加冠词 the]〖神学〗童女生子(说)：耶稣基督(Jesus Christ)没有父亲，乃由圣灵(Holy Spirit)使童贞马利亚(Mary)受孕而出生的(教义).
virgin forest 原始森林，人烟未至的森林.
Virgin Queen [加冠词 the] 童贞女王，处女王. ► 英国女王伊莉莎白一世(Elizabeth Ⅰ)的通称.
virgin rock 处女岩；未经琢磨的岩石.
virgin's bower 铁线莲属(*Clematis*)攀缘性灌木的通称，弗吉尼亚铁线莲.
virgin soil 未开垦的土地，处女地.

vir·gin·al [vә́:dʒinәl/vә́:r-] [ˋvɝdʒɪnl] *adj.* 处女的，处女般的，纯洁的，清纯的(that is or befits a virgin). —*n.* [常作 pl.] 古钢琴：16～17 世纪流行于英国的小型古钢琴，通常呈箱形，无琴脚，有一键盘及一组琴弦. ✽
vír·gin·al·ly *adv.*

Vir·gin·i·a [vәdʒíniә/vәr-] [vәˋdʒɪnjә] 弗吉尼亚：美国南部大西洋岸的一州. 1788 年经美国宪法批准成为最初的十三州之一. 1607 年来自英国的移民在此建立了第一个城镇詹姆斯镇(James Town). 首府里士满(Richmond). (略：Va.)
Vir·gín·i·an *adj.*, *n.*
Virginia creeper 五叶地锦(*Parthenocissus quinquefolia*)：产于北美的一种攀缘性植物. 叶大，秋天变红，被广泛栽培为装饰用植物. ✽
Virginia reel《美》土风舞的一种，在英国称为 Sir Roger de Coverley.
Virginia tobacco (1)弗吉尼亚烟草. (2)产于美国的烟草通称.
[源于 *Virgin Queen* (参照 VIRGIN)]

Vir·gin Is·lands [加冠词 the] 维尔京群岛：西印度群岛(the West Indies)中波多黎各岛以东的群岛. 由大多无人居住的 100 多个小岛所组成，有英国属地[首府为罗德城(Road Town)]和美国属地[首府为夏洛特阿马利亚(Charlotte Amalie)]之分.

Vir·go [vә́:gou/vә́:r-] [ˋvɝgo] 1〖天文〗室女座(the Virgin). 2〖占星〗室女座，室女宫：黄道 12 宫的第 6 宫(*ml*). 8 月 23 日左右太阳会射入此处(→ZODIAC). **Vir·gó·an** *adj.*, *n.*
[拉丁语 = virgin]

vir·i·des·cent [vìridésәnt] [ˌvɪrәˋdɛsn̩t] *adj.* 浅绿色的，略带绿色的(greenish, somewhat green).
vìr·i·dés·cence *n.*

vi·rid·i·an [virídiәn] [vәˋrɪdɪәn] *n.* 1 青绿色(bluish-green color). 2 铬绿：氧化铬制成的青绿色颜料. —*adj.* 绿色的，青绿色的.

vi·rid·i·ty [virídәti] [vәˋrɪdәtɪ] *n.* 1 (尤指草、叶的)青绿，青葱(greenness). 2 (精神上的、肉体上的)年青幼稚，活泼清新(freshness).

vir·ile [vírail, víril] [ˋvɪrәl, ˋvaɪrәl] *adj.* 1 男性的，男子气概的(of or characteristic of a man). 2 有生殖能力的(capable of procreation). 3 刚强的，雄壮的(having masculine vigour or strength).
vi·ril·i·ty [virílәti] [vәˋrɪlәtɪ] *n.*

vi·rol·o·gy [vaiәrɔ́lәdʒi/virál-] [vaɪˋrɑlәdʒɪ] *n.* 病毒学(study of viruses).
vi·ról·o·gist *n.*

vir·tu, ver- [vә:tú:/vә:r-] [vɝˋtu] *n.* 艺术品爱好，古董癖(love of fine arts).
article [**object**] **of virtu** 艺术品，古董.

vir·tu·al [vә́:tjuәl/vә́:rtʃu-] [ˋvɝtʃuәl] *adj.* 1 (非表面上、名义上)实质上的，事实上的，实际上的(that is so in essence or effect). 2〖光学〗虚(像)的.
vír·tu·al·ly *adv.*



Virginia creeper/五叶地锦
产于北美的木质攀缘性植物，与葡萄属近缘. 印第安人常用此树的液果作为染料.

vír·tu·ál·i·ty [-ǽliti] [-ˋælәtɪ] *n.* **virtual focus**〖光学〗虚焦点：光线的反射、折射所产生的不真实存在的焦点(虚)的焦点.

·**vir·tue** [vә́:tju:/vә́:rtʃu:] [ˋvɝtʃu] *n.* 1 美德，高尚，善(goodness)：—*a man of virtue* 高尚的人/*Virtue is its own reward*.《谚》为善最乐. 2 (特定的)品德，道德上的优点，德行. 3 (女性的)贞洁，贞操：—*a woman of virtue* 贞洁的妇女/*a woman of easy virtue* 水性杨花的女人. 4 优点，长处，价值(good quality)：—*It has the virtue of resisting heat*. 它有耐热的优点. 5 效能，效力，功效：—*There is no virtue in such drugs*. 这种药没有效力. 6 [pl.] 道德天使：九级天使中的第五级(→ANGEL).
by [**in**] **virtue of** 由于，凭借着…(on the strength or ground of).
[拉丁语 *virtus* (←*vir* 男)，"男子气概，有才能，有德性，勇气"之意]

vir·tu·o·so [vә̀:tjuóusou/vә̀:rtʃu-] [ˌvɝtʃuˋoso] *n.* (pl. **-si** [si:] [si], **-sos**) 1 美术品的爱好[鉴赏]家，古玩通. 2 (艺术上的)名家，巨匠(person skilled in the technique of an art)；(尤指)音乐的名人，名演奏家.
vìr·tu·ós·i·ty [-ɔ́siti/-ás-] [-ˋɑsәtɪ] *n.*
[意大利语，"博识的，熟练的"之意，可追溯至拉丁语 *virtus* (参照 VIRTUE)]

·**vir·tu·ous** [vә́:tjuәs/vә́:rtʃu-] [ˋvɝtʃuәs] *adj.* 1 有德性的，高尚的：—*lead a virtuous life* 过着高洁的生活. 2 贞节的，坚贞的：—*a virtuous woman* 坚贞的女子.
vír·tu·ous·ly *adv.* **vír·tu·ous·ness** *n.*

vir·u·lent [vírjulәnt] [ˋvɪrjәlәnt] *adj.* 1 有毒的(poisonous). 2 恶意的，充满敌意的(malignant, bitter). 3〖医〗(疾病)恶性的(extremely violent).
vír·u·lent·ly *adv.* **vír·u·lence** *n.*

vi·rus [váiәrәs] [ˋvaɪrәs] *n.* 1 滤过性病毒：带有病毒的微小有机体，只有在生物细胞内才有增殖能力. 2 (组织、体液中的)病毒，病原体(poison or source of a disease). 3 (道德上的)毒害，不良影响(moral poison, malignity).
[拉丁语，"糊状液体，毒"之意]

vis [vis] [vɪs] *n.* 力(force, strength). ***vis inertiae*** [inә́:ʃii:/inә́:r-] [ɪnˋɝʃɪi] 惯性，惰性(inertia). [拉丁语]

Vis. 《略》viscount 子爵.

vi·sa [ví:zә] [ˋvizә] *n.*, *v.* (**-saed, -sa'd** [-zәd] [-zәd]) —*n.* (护照的)签证，入境许可证. —*vt.* 签证(护照等).
[法语(拉丁语 *videre* 看 的完成分词中性复数形式)]

vis·age [vízidʒ] [ˋvɪzɪdʒ] *n.*《文言》脸，貌，容貌(face, countenance).

vis-à-vis [vi:zәví:] [ˌvizәˋvi] *n.* (pl. **vis-à-vis**), *prep.*, *adv.* —*n.* 面对面的人，相对之物(person or thing facing another). —*prep.* 1 对着…(over against)；与…比较(in comparison with). 2 与…相对，与…面相对(facing, face-to-face with). —*adv.* 与…面对面地，相对着〈*with*〉.
[法语 = face to face]

Visc. 《略》viscount 子爵.

vis·cach·a [viskǽtʃә] [vɪsˋkætʃә] *n.* :→VIZCACHA.

vis·cer·a [vísәrә] [ˋvɪsәrә] *n.*〖解·动〗[作复数用] 内脏(心脏、肝脏等)；(尤指)肠.
vís·cer·al *adj.*

vis·cid [vísid] [ˋvɪsɪd] *adj.* 黏性的，黏稠的(glutinous, sticky). **vis·cíd·i·ty** *n.*

vis·cose [vískous] [ˋvɪskos] *n.* 黏胶：纸浆或线纤维以氢氧化钠与二硫化碳处理所得的黏性大的溶液，用以制造黏液纤维素.
[后期拉丁语 *viscosus* (←拉丁语 *viscum* 黏鸟胶)，"黏的"之意]

vis·cos·i·ty [viskɔ́siti/-kɑs-] [vɪsˋkɑsәtɪ] *n.* 1 黏，黏性(quality or degree of being viscous). 2〖物理〗黏性：液体流动时，各部分液体互相作用，使总液体流动的速度一致的性质.

vis·count [váikaunt] [ˋvaɪkaunt] 子爵：在英国位于伯爵(earl)和男爵(baron)之间的爵位，为贵族的第四阶级. 伯爵的长子也用此称号.
vís·count·cy, vís·count·y *n.*
vís·count·ess *n.* 1 子爵夫人[未亡人]. 2 女子爵(peeress of the fourth order of nobility).

vis·cous [vískәs] [ˋvɪskәs] *adj.* 1 黏的，黏性的(sticky, glutinous). 2 具有黏性的(having viscosity). 3 半流体的(semifluid).
vís·cous·ly *adv.* **vís·cous·ness** *n.*

vis·cus [vískәs] [ˋvɪskәs] *n.* viscera 的单数形.

vise [vais] [vaɪs] *n.*《美》:→VICE².

vi·sé [ví:zei] [ˋvize] *n.*, *vt.* (**-séd, -sé'd** [-zeid] [-zed])《古》= VISA.

Vish·nu [víʃnu:] [ˋvɪʃnu]〖印度教〗毗湿奴：三大神的第二神. 维护宇宙，救济生灵. ✽
Vísh·nu·ism *n.*

·**vis·i·ble** [vízibl] [ˋvɪzәbl] *adj.* 1 可见的，肉眼看得见的(capable of being seen)；在视野内的(in sight)：—*a visible ray* 可见光线/*stars visible to the naked eye* 肉眼可见的星辰. 2 明显的，显而易见的(apparent, open)：—*speak with visible impatience* 语气中明显地透着无奈/*have no visible means of support* 没有明显的方法来维持生活.
vís·i·bly *adv.* **vis·i·bíl·i·ty** *n.* 1 可视，可见性. 2〖气象〗能见度：用肉眼识别目标物的距离，表示大气的混浊度.

Vis·i·goth [vízigɔ̀θ/-gɑ̀θ] [ˋvɪzɪˌgɑθ] *n.* 1 [the Visigoths] 西哥特族(the West Goths)；哥特族的一支. 4 世纪末入侵罗马的领土，于 418 年左右在西班牙建立王国，直到 711～712 年被摩尔人(the Moors)消灭. 2 西哥特族的人.
Vìs·i·góth·ic *adj.*

·**vi·sion** [víʒәn] [ˋvɪʒәn] *n.* 1 视力，视觉(faculty of seeing, sight)：—*impair one's vision* 损害视力/*the field of vision* 视野. 2 看见，目击. 3 远见，洞察力，想像力：—*a man of vision* 有远见的人/*the vision of a poet* 诗人的想像力. 4 幻影，幻觉：—*the romantic visions of youth* 年轻人浪漫的幻想/*have visions of power* 梦想得到权势. 5 幻梦[幻影]里出现的人，幽灵. 6 绝色的人[风景]，美景(person or sight of unusual beauty)：—*She was a vision of loveliness*. 她是一位绝色佳人. 7 电视的画面(television picture)(→PICTURE).
[拉丁语 *visio* (←*videre* 看)，"看，看法，情况"之意]

vi·sion·ar·y [víʒәnәri/-nèri] [ˋvɪʒәnˌɛrɪ] *adj.*

1 幻想的,空想的,梦想的. 2 幻觉的,幻影的,想象的(existing only in a vision or in the imagination). 3 非现实的,空中楼阁的,不切实际的(unreal, fantastic, unpractical). ——*n.* 1 好幻想的人. 2 空想者,梦想家.

:vis·it [vízit] [ˋvɪzɪt] *vt.* 1 访问,拜访:——*visit a friend* 访友/*visit a dentist* 看牙医. 2 游览,参观:——*visit the Tower of London* 参观伦敦塔. 3 作客,留宿:——*visit a cousin for the summer* 在表兄[弟]家作客以度过夏天. 4 (因职务)探视,视察:——*The doctor visits his patients.* 医生视察他的病人.

5 (疾病、灾难等)降临,侵袭(come upon, attack):——*be visited by*[*with*]*the plague* 遭瘟疫的侵袭/*The typhoon visited the district.* 台风侵袭了这个地区.

6〖圣〗惩罚(人、罪)(punish);将(报应等)加诸于…〈*upon*〉:——*visit one's indignation on*[*upon*]*a person* 迁怒于某人.

7《古》(以…)慰藉(人),祝福(comfort, bless)〈*with*〉:——*visit a person with salvation* 使某人获得拯救.

——*n.* 1 访问,参观;逗留作客:——*pay*[*make*]*a visit to a person* 拜访某人/*receive a visit from a friend* 有个朋友来看我/*pay a person a long visit* 到某人家长期作客. 2 (患者的)就医〈*to*〉;(医生的)出诊(doctor's professional call on a patient). 3 (职务上的)视察,巡视(formal or official call).

vísiting-càrd (*n.*) 名片.

[拉丁语 *visitare*(*visare* 注意看,去看的重复动词),"访问"之意]

vis·i·tant [vízitənt] [ˋvɪzətənt] *n.* 1 候鸟(migratory bird). 2 访客(visitor);从灵界来的访问者,幽灵. 3 [V-](圣马利亚)圣母往见会的修女(member of the VISITATION Order).

vis·i·ta·tion [vizitéiʃən] [ˌvɪzəˋteʃən] *n.* 1 (职务上的)正式访问,视察,(尤指主教监督管区的)巡察(official visit of inspection). 2《口语》(烦人的)长久居留(unduly protracted visit);社交上的访问(social call). 3 登船检查:为确知他国船只的资格及目的的登船检查. 4 (天罚、天惠等的)天理(divine dispensation of punishment or reward);(天谴的)苦难,不幸(affliction). 5 (亦作 **Visitation of Our Lady**)[the V-](对施洗约翰的母亲伊丽莎白(Elizabeth)所作的)圣母马利亚的访问(〖圣〗《路加福音》1:39);其节日,7月2日. 6〖动〗(动物的)季节性以外的异常大迁移(unusual and large migration).

right of visitation(船舶的)登船检查权. ▶ 不包括搜索权.

Visitation Order[加冠词 the](圣马利亚)圣母往见会:1610 年设立的女修道会,现在主要是从事教育活动.

:vis·i·tor [vízitə/-tər] [ˋvɪzɪtɚ] *n.* 1 来宾,探望者,访问者 (one who visits):——*have a visitor* 有来客/*see a visitor* 会晤访客(cf. *resident*). 2 参观者,观光游客;留宿者:——*summer visitors* 暑期游客/*visitors to the abbey* 修道院的参拜游客. 3《英》(大学、学生宿舍等的)督导,督察员,舍监.

visitor's book 来宾登记簿.


vi·sor, -zor [váizə/-zər] [ˋvaɪzɚ] *n.* 1〖史〗(盔的)面甲:盔甲前面活动式的装甲面具,有洞可供呼吸及观看(→图 ARMOUR). 2〖史〗假面,面罩(mask). 3 (帽子的)帽舌(peak). 4 遮阳板:于汽车防风玻璃内侧,为遮挡日光用的活动式檐板.

vis·ta [vístə] [ˋvɪstə] *n.* 1 眺望,展望(view, prospect);(两侧有树木、房屋等的)景色,风景. 2 (视线不受阻的)林荫大道[通路,街道]. 3 (一连串事件的)展望,回顾(mental prospect or retrospect).

[意大利语=view]

Vishnu/毗湿奴

毗湿奴在"梨俱吠陀"(Rig Veda)时代只是单纯的太阳神和主宰宇宙之神. 后来与梵天(Brahma)及湿婆(Siva)成为印度教三大神之一,被认为有各种不同的化身. 图为在尼泊尔境内躺于龙身上作沉思状的毗湿奴雕像.



Vis·tu·la [vístjulə/-tʃu-] [ˋvɪstʃulə] [加冠词 the]维斯图拉河:波兰最大的河流. 发源于喀尔巴阡山脉(Carpathians),流经华沙(Warsaw),在但泽(Danzig)(现名格但斯克)附近注入波罗的海(Baltic).

vis·u·al [víʒuəl;英+vízju-] [ˋvɪʒuəl] *adj.* 1 视觉的,有关视觉的,用作观看的(of, concerned with or used in seeing). 2 可见的(received through sight).

vís·u·al·ly *adv.*

visual aid(电影、挂图等的)视觉教材. 直观教具.

visual angle 视角:物体两端到眼睛中央的二直线所构成的角.

visual purple〖生化学〗视紫红素:眼睛的视网膜杆体中的紫红色色素,以夜行性动物眼睛的含量较多.

vis·u·al·ize, -ise [víʒuəlàiz;英+vízju-] [ˋvɪʒuəlˌaɪz] *vt.* 想象,设想(make a mental vision or image of). **vìs·u·al·i·zá·tion, -sá-** *n.*

vi·ta glass [váitə] [ˋvaɪtə] 透紫外线玻璃:常用于窗户上紫外线可透过的特殊玻璃.

[拉丁语 *vita*(生命)]

·vi·tal [váitəl] [ˋvaɪtl] *adj.* 1 生命的,有关生命的,维持生命所必需的:——*vital energies*[*power*]生命力,活力/*be wounded in a vital part* 伤到要害. 2 不可缺少的,必要的(essential):——*a question of vital importance* 极为重要的问题/*Secrecy is vital to the success of scheme.* 保密是这项计划成功的关键. 3 生死攸关的,致命的(affecting life, fatal):——*a vital wound* 致命伤. 4 充满活力的,有生气的(full of life or activity):——*a vital person* 精力充沛的人. ——*n.*[pl.]=vital parts.

ví·tal·ly *adv.*

vital capacity〖生理〗肺活量. **vital force**[通常加冠词 the]生命力.

vital part(肺、心脏、脑等)维持生命不可缺的器官.

vital statistics(1)人口动态统计:有关生死、结婚、疾病等的统计. (2)《口语》女性的三围:胸(bust)、腰(waist)、臀(hip)围.

vi·tal·ism [váitəlizəm] [ˋvaɪtḷɪzṃ] *n.*〖哲〗生机论:生命现象是基于化学、物理学均无法解释的生命力的一种理论(cf. *mechanism*).

ví·tal·ist *n.* 生机论者. **vì·tal·ís·tic** *adj.*

vi·tal·i·ty [vaitǽliti] [vaɪˋtælətɪ] *n.* 1 生命力,生存能力(vital power, ability to sustain life). 2 活力,生气(animation, liveliness). 3 持久力,延续力(capacity to endure and perform functions).

vi·tal·ize, -ise [váitəlàiz] [ˋvaɪtḷˌaɪz] *vt.* 1 赋予生命力(endow with life). 2 鼓舞活力[生气](infuse with vigor).

vì·tal·i·zá·tion, -sá- *n.*

·vi·ta·min [váitəmin;英+vít-] [ˋvaɪtəmɪn] *n.*〖生化学〗维生素:维持动物的新陈代谢不可缺少的特殊有机化合物的通称. **vìta·mín·ic, vi·tám·i·nous** [-tǽminəs-] [-ˋtæmɪnəs] *adj.* **ví·ta·mi·nìze, -nìse** *vt.* 在(食物中)添加维生素.

vitamin A〖生化学〗维生素 A:存于肝油、奶油的脂肪、蔬菜等中,缺乏时会导致发育不良、夜盲症等.

vitamin B〖生化学〗维生素 B:存于酵母、豆类等中,与体内酶的形成与功能有关. 有 B_1、B_2、B_6 等.

vitamin C〖生化学〗维生素 C:即抗坏血酸(ASCORBIC ACID),缺乏时会引起出血、坏血病.

vitamin D〖生化学〗维生素 D:存于鱼肝油、蛋黄等中,与骨中的磷酸钙的沉淀有关,可防止佝偻症.

vitamin E〖生化学〗维生素 E:存于麦、蔬菜的胚芽中,若含量不足则往往成为不孕的原因.

vitamin K〖生化学〗维生素 K:存于蔬菜中;可促进血液凝固.

[原为 *vitamine*(←拉丁语 *vita* 生命+AMINE),最初认为其含有氨基酸而加 e,后来去掉]

vi·tel·lin [vitélin, vai-] [vɪˋtɛlɪn, vaɪ-] *n.*〖生化学〗卵磷蛋白:卵黄中的主要蛋白质成分.

vi·tel·line [vitélin, vai-] [vɪˋtɛlɪn, vaɪ-] *adj.*〖发生学〗卵黄的(of the vitellus).

vitelline membrane 卵黄膜(yolk-sac).

Vi·tel·li·us [vitéliəs] [vɪˋtɛlɪəs] **Aulus**~维特利乌斯(15~69);69 年于欧索(Otho)死后成为罗马皇帝,但同年败于韦斯巴芗(Vespasian)而被杀身亡.



Vladimir/弗拉基米尔

公元 988 年和拜占廷帝国的安娜公主结婚后，改信基督教，把东正教引进俄国，因此而与拜占廷帝国及欧洲的交流加深，促进了斯拉夫民族的统一，带来基辅公国文化上的兴盛.

vi·tel·lus [vitéləs, vai-] [vɪˈtɛləs] *n.* (pl. **-li** [-lai] [-laɪ]) 〖发生学〗卵黄(yolk of an egg).

vi·ti·ate [víʃièit] [ˈvɪʃɪ,et] *vt.* **1** 减低…的价值，变质，损害(impair the quality of). **2** 使腐败，使堕落(corrupt, debase). **3** 使无效(make invalid or ineffectual). **vì·ti·á·tion** *n.*

vit·i·cul·ture [vítikʌ̀ltʃə, vái-/-tʃər] [ˈvɪtɪ,kʌltʃɚ] *n.* 葡萄栽培(cultivation of the vine).

Vi·to·ri·a [vitɔ́:riə] [vɪˈtorɪə] *n.* 维多利亚：西班牙东北部的巴斯克地区阿拉瓦省省会，1813 年威灵顿(Wellington)在此地打败了波拿巴(Joseph Bonaparte)所率领的法军，解放西班牙，使其摆脱法国的支配.

vit·re·ous [vítriəs] [ˈvɪtrɪəs] *adj.* 玻璃的，玻璃质的(of(the nature of) glass)；(成分、硬度、光泽、透明度等)似玻璃的(resembling glass).
vít·re·ous·ly *adv.*
vìt·re·ós·i·ty [-ɔ́siti/-ás-] [ˈɑsətɪ] *n.*
vitreous humour：→HUMOUR.

vit·ri·fy [vítrifài] [ˈvɪtrə,faɪ] *vt.*, *vi.* 使变成玻璃状(change or be changed into a glass-like substance).
vìt·ri·fác·tion [-fǽkʃən] [-ˈfækʃən], **vìt·ri·fi·cá·tion** [-fikéiʃən] [-fɪˈkeʃən] *n.*

vit·ri·ol [vítriəl/-òul] [ˈvɪtrɪəl] *n.* **1** 〖化〗矾：金属的硫酸盐，用于美术、医药等，如硫酸铁等. **2** (亦作 **oil of vitriol**) 硫酸(sulphuric acid). **3** 尖刻的言词[批评]等(caustic speech, criticism, feeling, etc.).
vit·ri·ól·ic [-ɔ́lik/-ál-] [-ˈɑlɪk] *adj.* 辛辣尖刻的，谩骂的(biting, full of invective).


Vi·tru·vi·an [vitrú:viən] [vɪˈtruvɪən] *adj.* 维特鲁威的(of Vitruvius)；维特鲁威建筑风格的. **Vitruvian scroll**(古典建筑中装饰用的)波状涡纹.

Vi·tru·vi·us [vitrú:viəs] [vɪˈtruvɪəs] **Marcus～Pollio** 维特鲁威：公元前 1 世纪的罗马建筑家，其著作《建筑十本》(*De architectura*)一书，成为文艺复兴时期的建筑经典.

vit·ta [vítə] [ˈvɪtə] *n.* (pl. **vittae**) **1** 〖古罗马〗头带，头巾(fillet)；花冠(garland). **2** 主教礼冠的垂饰(lappet of a mitre). **3** 〖植〗(大部分伞形科植物等果皮的)油道纵肋. **vit·tate** *adj.*

vi·tu·per·ate [vitjú:pərèit, vai-/-tjú:] [vaɪˈtupə,ret] *vt.* 辱骂，责骂(revile).
vi·tù·per·á·tion *n.* **vi·tú·per·a·tive** [-pərətiv] [-pə,retɪv] *adj.* **vi·tú·per·a·tive·ly** *adv.*

Vi·tus [váitəs] [ˈvaɪtəs] **St.**～维图斯：公元 300 年左右遭受罗马皇帝戴克里先(DIOCLETIAN)迫害的儿童殉教者. **St. Vitus's dance**＝CHOREA.



vizcacha/鼯，兔鼠

与绒鼠(chinchilla)及天竺鼠近缘，栖于阿根廷的草原地区，属夜行性. 面部有黑与白色的带状斑纹.

vi·va[1] [ví:və] [ˈvivə] *n.* 万岁之呼声，欢呼声. —— *int.* 万岁(long live).
[意大利语，*vivere*(活)的第三人称单数祈使句用法]

vi·va[2] [váivə] [ˈvaɪvə] *n.* 《英》＝VIVA VOCE.

vi·va·ce [vivá:tʃei] [vɪˈvɑtʃɪ] 〖音乐〗*adv.* 轻快地，活泼地(in a lively brisk manner). —— *n.* 甚快板.
[意大利语]

vi·va·cious [vivéiʃəs, vai-] [vaɪˈveʃəs, vɪ-] *adj.* 活泼的，有生气的(lively, animated).
vi·vá·cious·ly *adv.*
vi·vác·i·ty [-vǽsiti] [-ˈvæsətɪ] *n.*

vi·van·dière [vivɑ:ŋdjέə/-djέər] [vivɑŋˈdjɛr] *n.* 随军小贩：昔日法国等欧洲大陆国家随军贩卖烟酒及食品的女子. [法语]

vi·var·i·um [vaivέəriəm] [vaɪˈvɛrɪəm] *n.* (pl. **-ia**) 生态动物园：以研究、观察为目的，属于开放性，近于自然状态的动物饲育场所.

vi·va vo·ce [vàivə vóusi, -tʃi] [ˈvaɪvəˈvosɪ] 口头的[地]；口试(oral examination).
[中世纪拉丁语＝with the living voice]

vive [vi:v] [viv] *int.* 万岁(long live)：——*Vive le roi!* 国王万岁！[法语]

vi·ver·rine [vaivérain, -rin, vi-] [vaɪˈvɛraɪn] *adj.* 灵猫科的(of the Viverridae or CIVET family).

viv·id [vívid] [ˈvɪvɪd] *adj.* **1** (色彩、光等)强烈的，鲜明的，耀眼的(strong, intense, glaring)：——*a vivid flash of lightning* 闪电光的闪烁/*a vivid green* 鲜绿色. **2** (人)活泼的，精力充沛的(lively, vigorous)：——*a vivid personality* 活泼的个性. **3** (印象、记忆、描写等)清晰的，生动的(clear, vigorous)：——*have a vivid imagination* 具有生动活泼的想象力/*have a vivid recollection of the scene* 对那景象有着清晰的记忆. **vív·id·ly** *adv.* **vív·id·ness** *n.*
[拉丁语 *vividus*(←*vivere* 活)]

viv·i·fy [vívifài] [ˈvɪvə,faɪ] *vt.* 赋予生命，使有生气(give life to, animate).

vi·vip·a·rous [vaivípərəs, vi-] [vaɪˈvɪpərəs] *adj.* **1** 〖动〗胎生的. **2** 〖植〗(种子等)母体发芽的，胎生的；有胎生种子的.
vi·víp·a·rous·ly *adv.* **vi·víp·a·rous·ness**, **viv·ipar·i·ty** [vivipǽriti] [,vɪvɪˈpærətɪ] *n.*

vi·víp·a·ry *n.* 〖植〗胎生.

viv·i·sect [vívisèkt] [ˈvɪvə,sɛkt] *vt.* 活体解剖.
vìv·i·séc·tion *n.* 活体解剖[实验].
vìv·i·séc·tion·ist *n.* 活体解剖论者.

vix·en [víksən] [ˈvɪksn̩] *n.* **1** 雌狐(female fox). **2** 泼妇，坏脾气爱吵架的女人(ill-tempered quarrelsome woman). **víx·en·ish** *adj.*

viz. 《略》＝VIDELICET. ▶ 通常读作 namely.

viz·ard [vízəd/-ərd] [ˈvɪzɚd] *n.* 《古》**1** 面具，面罩(mask). **2** (帽子的)帽舌(visor).

viz·cach·a, vis- [viskǽtʃə] [vɪsˈkætʃə] *Lagostomus maximus* 鼯，兔鼠：产于南美山林，成群穴居于草原的大型啮齿类，背灰色，腹部黄白色，毛皮柔软如绒. ✽

vi·zier [vizíə, ˌˌ—/vizíər, víʒjər] [vɪˈzɪr] *n.* 维齐尔(伊斯兰教国家的)大臣，高级官员(high administrative official).
grand vizier(土耳其帝国的)首相(chief minister).
[阿拉伯语 *wazir*，"哈里发的最高长官"之意]

v. l. 《略》*varia lectio*(不同版本的)异文(variant reading). [拉丁语]

Vlach [vlæk] [vlæk] 弗拉基人：散居于欧洲东南部，说罗马尼亚方言的人. [保加利亚语，塞尔维亚语←古代高地德语 *Walh*(外国人)]

Vla·di·mir [vlǽdimiə/-miər] [ˈvlædɪmɪr] **St.**～弗拉基米尔(956？～1015)：基辅(Kiev)大公、全俄罗斯大公. 988 年归依基督教，把东正教(the Orthodox Church)引进俄国. ✽

Vla·di·vos·tok [vlæ̀divɔ́stɔk/-vástɑk] [,vlædɪˈvɑstɑk] 符拉迪沃斯托克，中国习称海参崴：位于俄罗斯东南端，日本海的西北岸，是俄罗斯远东的海港、军港，西伯利亚铁路的终点.


V. O. 《略》(Royal) Victorian Order 《英》维多利亚勋章.

voc. 《略》vocative 呼格(的).

vo·ca·ble [vóukəbl] [ˈvokəbl̩] *n.* 字(word)或词，尤指不管其字义，仅就语音或字母构成的单位而言.


vo·cab·u·lar·y [vəkǽbjuləri/-lèəri] [vəˈkæbjə,lɛrɪ] *n.* (pl. **-ies**) **1** (某种语言、书籍、阶级、职业等的)用语(总数)，用语[词]范围，语[词]汇：——*the ever-increasing scientific vocabulary* 不断增加的科学词汇/*have a large vocabulary* 有丰富的词汇/*His vocabulary is limited.* 他的词汇有限. **2** (附有定义的)词汇表(list of words).

voice / 声部



volcano/火山 大西洋加那利(Canary)群岛特纳里费(Tenerife)火山的喷发.下图为火山的构造.





vo·cal [vóukəl] [ˋvokl] *adj.* **1** 声音的,有关声音的(of or concerned with the voice). **2** 发声说出的,口头的(uttered by the voice). **3** 《诗》(树林、溪水等)飒飒作响的,潺潺作响的(endowed(as) with a voice). **4** 富于表现的,雄辩的(expressive, eloquent). **5** 发声(用)的(composed for voice(s)). **6** 〖语音〗有声的(voiced, sonant);元音的(of a vowel, vocalic). ——*n.* **1** 元音(vowel). **2** 〖罗马天主教会〗选举权者(person entitled to vote).
vó·cal·ly *adv.*
vocal cords[**folds**]声带(→图 HEAD).
vocal score 歌剧等将各声部分开写的合唱用乐谱.

vo·cal·ic [voukǽlik] [voˋkælɪk] *adj.* 〖语音〗元音的,关于元音的(of or concerning vowel(s));元音性的(of the nature of a vowel);多元音的(rich in vowels).

vo·cal·ism [vóukəlizəm] [ˋvokəlɪzm̩] *n.* **1** (谈话、声乐的)发声,声音的使用(use of the voice). **2** 〖语音〗(某种语言的)元音系统(system of vowels).
vó·cal·ist *n.* 声乐家,歌手(singer).

vo·cal·ize, -ise [vóukəlàiz] [ˋvokl̩ˌaɪz] *vt.* **1** 出声,发出声音(utter, make vocal). **2** 〖语音〗元音化(convert into or use as a vowel). **3** 在(希伯来语的文字上)加元音符号(write with vowel points). ——*vi.* (尤指用元音)唱(sing).
vò·cal·i·zá·tion, -sá- *n.*

vo·ca·tion [vəkéiʃən] [voˋkeʃən] *n.* **1** (对宗教生活、神职等的)神命,圣召,神召(divine call). **2** 天职,使命;(对某种职业的)才能,适应性(sense of fitness)〈*for*〉. **3** 买卖,职业(employment, trade, profession).
vo·cá·tion·al *adj.* **vo·cá·tion·al·ly** *adv.*
[拉丁语 *vocatio*(←*vocare* 呼叫),"召唤,召令"之意]

voc·a·tive [vɔ́kətiv/vák-] [ˋvɑkətɪv] 〖语法〗*adj.* 呼格的,呼唤的.
——*n.* 呼格(vocative case);呼格语.

vo·cif·er·ate [vəsífərèit] [voˋsɪfəˌret] *vi.* 喊叫,嚷嚷,喧闹(shout, bawl). ——*vt.* 大声说[叫],喧哗(utter, or cry out noisily). **vo·cif·er·á·tion** *n.*

vo·cif·er·ous [vəsífərəs] [voˋsɪfərəs] *adj.* 大声喊叫的,吵闹的,喧哗的(clamorous, noisy).
vo·cíf·er·ous·ly *adv.* **vo·cíf·er·ous·ness** *n.*

vod·ka [vɔ́dkə/vád-] [ˋvɑdkə] *n.* 伏特加酒:由稞麦、大麦等原料酿制的俄国烈酒.
[俄语,*voda*(水)的指小词]

Vo·gler [vóuglə/-glər] [ˋvoglə] *n.* **Georg Joseph** ～福格勒(1749～1814):德国作曲家、风琴演奏家,通称 Abt(Abbe) Vogler.

vogue [voug] [vog] *n.* **1** 风气,时尚(popular use or reception). **2** 流行,时髦(prevailing fashion).
in vogue 正在流行(in fashion).
vogue word 流行语.



[法语←意大利语 *voga*(←*vogare* 划船,前进),"行进,流行"之意]

:voice [vɔis] [vɔɪs] *n.* **1** (人的)声音:——*a good*[*sweet*]*voice* 悦耳[甜美]的声音/*lower one's voice* 放低声音/*in a loud voice* 大声地.
2 (类似人的)声音:——*the voice of the waves* 波涛声/*the voice of God* 神的声音.
3 发声(能)力:——*lose*[*recover*]*one's voice* 失去[恢复]说话能力.
4 发言,表明:——*give voice to one's opinion* 表明自己的意见.
5 意见(opinion):——*The voice of the people is the voice of God.* 《谚》人民的声音即是上帝的声音;天视自我民视,天听自我民听./*His voice had little effect in the discussion.* 在这项讨论上,他的意见几乎没有什么影响力.
6 发言权(right to express opinion);投票权(vote):——*I have no voice in the matter.* 就这件事我没有发言权.
7 〖语法〗语态:——*the active voice* 主动语态/*the middle voice* 中间语态/*the passive voice* 被动语态.
8 〖语音〗有声音:声带振动所发的声音,与气音(breath)或耳语(whisper)有别.
9 〖音乐〗(声乐的)声部;音质:——*She is in good*[*poor*]*voice* 她歌喉好[不好]. ✽
10 〖音乐〗:→FUGUE.
in voice 嗓音好.
with one voice 异口同声地,一致地.
——*vt.* **1** 发出声音;表明,表达(express):——*voice the feelings of the crowd* 表达群众的感觉. **2** 〖语音〗发出(声音),使发浊音. **3** 〖音乐〗调律[调音](风琴的音栓).
voiced [vɔist] [vɔɪst] *adj.* **1** 用声音表达的. **2** 〖语音〗有声(音)的:——*voiced consonants* 浊辅音.
[英法语 *voiz*,古法语 *vois*←拉丁语 *vox*]

vole/鼬
主要分布于北半球各地,大小如貂,尾和耳较短,嘴钝圆形,草食性.图为荒地鼠,经捕捉可取用其毛皮.

voice·less [vɔ́islis] [ˋvɔɪslɪs] *adj.* **1** 说不出话的,哑的(speechless, dumb, mute). **2** 无言的,沉默的. **3** 〖语音〗无声(音)的(not voiced).
vóice·less·ly *adv.* **vóice·less·ness** *n.*

void [vɔid] [vɔɪd] *adj.* **1** 空的,空洞的(empty, vacant). **2** 〖法律〗无效的(invalid, not binding). **3** 《诗·修辞》没有效果的,无益的(ineffectual, useless).
void of 缺乏,没有(lacking, free from).
——*n.* **1** [通常加冠词 the]空间,空处(empty space). **2** 空虚感,不满足.
——*vt.* **1** 使无效(render invalid). **2** 排泄(evacuate).

void·ance [vɔ́idəns] [ˋvɔɪdn̩s] *n.* 〖教会〗(神职的)空缺,空席(vacancy in benefice).

void·ed [vɔ́idid] [ˋvɔɪdɪd] *adj.* **1** 〖纹〗徽章等的中心部分被挖掉只留轮廓的. **2** (天鹅绒)一部分被压在底布下面变成不起毛的.

voile [vɔil] [vɔɪl] *n.* 棉、丝、人造丝或羊毛等薄质料所织成的半透明织物.[法语=veil]

vol. 《略》volume 卷.

vo·lant [vóulənt] [ˋvolənt] *adj.* **1** 飞翔的(flying);能飞的(able to fly). **2** (鸟等)飞翔姿态的(represented as flying). **3** 《文语》敏捷的,快速的(nimble, rapid).

vo·lar [vóulə/-lər] [ˋvolə] *adj.* 〖解〗手掌的(of the palm);脚底的(of the sole).

vol·a·tile [vɔ́lətàil, válətil] [ˋvɑlətl̩,-tɪl] *adj.* **1** 挥发性的,蒸发快的(evaporating rapidly). **2** 反复无常的,善变的(changeable);快活的(lively, gay). **3** 转瞬间的,短暂的(transient). **4** 蕴藏危机的.
vòl·a·tíl·i·ty [-tíliti] [-ˋtɪlətɪ] *n.*
volatile oil 挥发油(essential oil).

vo·lat·il·ize, -ise [vəlǽtilàiz/vɑ́lə-][ˋvɑlətl̩ˌaɪz] *vt.* 使挥[蒸]发(cause to evaporate);使有挥发性(make volatile). ——*vi.* 挥[蒸]发;成挥发性. **vo·làt·il·i·zá·tion, -sá-** *n.*

vol-au-vent [vɔ̀louvɑ́ːŋ/vɔ̀ːl-] [ˌvɔloˋvaŋ] *n.* 肉饼:包有鱼、肉等馅的肉饼.
[法语,字义是"风中飞行"之意]

vol·can·ic [vɔlkǽnik/vɑl-] [vɑlˋkænɪk] *adj.* **1** 火山的,由于火山作用的,火山所造成的(of or produced by a volcano). **2** 火山性的(characterized by volcanoes). **3** 火山般的,激烈的.
vol·cán·i·cal·ly *adv.*
volcanic glass 火山玻璃,黑曜岩(obsidian).

vol·ca·no [vɔlkéinou/vɑl-] [vɑlˋkeno] *n.* (*pl.* **-es**) **1** 火山:——*an active*[*an extinct, a dormant*]*volcano* 活[死,休眠]火山. ✽ **2** (受压抑的)激烈情感,激情(violent feeling, passion).
vól·can·ism [-kənizəm] [-kənɪzm] *n.* 火山活动.
[意大利语,源于火神 *Volcanus*=VULCAN]

vole [voul] [vol] *n.* 田鼠:鼬科(vole)田鼠、野鼠等小型鼠类的总称.牙齿适于草食,尾、耳短,鼻圆.有欧洲野鼠,鼬(*Clethrionomys glareolus*)(bank vole)、短尾田鼠属 *Microtus agrestis*(field vole)、水鼠(水鼬)(*Arvicola amphibius*)(water vole)等. ✽

Vol·ga [vɔ́lgə/vál-] [ˋvɑlgə] [加冠词 the]伏尔加河:欧洲第一大河,源于俄罗斯的西北部,全长 3 690千米,自古即为重要的内河航运路线.注入里海.

Vol·go·grad [vɔ́lgəgræd/vál-] [ˋvɑlgəˌgræd] 伏尔加格勒州;伏尔加河下游的城市.1925 年前称为察里津(Tsaritsyn),1925～1961 年则称为斯大林格勒(Stalingrad).在第二次世界大战中的 1942 年 8 月～11 月苏军曾在此抵挡德军的猛攻.

vo·li·tion [vəlíʃən] [voˋlɪʃən] *n.* **1** 决断力,意志力(power of willing). **2** 意欲,意志作用(exercise of the will).
vo·lí·tion·al *adj.* **vo·lí·tion·al·ly** *adv.*

vol·ley [vɔ́li/váli] [ˋvɑlɪ] *n.* **1** (箭、子弹等的)连发,齐射(salvo, shower). **2** (咒骂等的)齐发(noisy emission in quick successions)〈*of*〉. **3**〖网球〗截击:将球在尚未落地之前打回对方的场地. **4**〖板球〗截击(full pitch):球尚未落地前投入三柱门(wicket). ——*vt.* **1** 连发(箭、子弹等),齐发,齐射. **2**〖网球〗球未落地之前,以截击打回对方处. **3**〖板球〗以截击投入三柱门. ——*vi.* **1** (子弹等)一齐射击[发射]. **2** 截击. **3** 一齐发出响声.
vólley-bàll (*n.*)(1)排球. ✽ (2)排球用的球.
[法语 *volée*(飞). 可追溯于拉丁语 *volare*(飞)]

Vol·sci [vɔ́lsai/vál-] [ˋvɑlsaɪ] *n.*[作复数用]沃尔西族:昔日在意大利中西部拉丁姆(Latium)地方东部居住的部族. 于公元前 4 世纪被罗马人征服.
Vól·sci·an [-siən/-ʃən] [-ʃən] *adj.*、*n.*

Vol·sung [vɔ́lsuŋ/vál-] [ˋvɑlsuŋ]〖北欧传说〗沃尔松家族的人. ► 沃尔松家族是奥丁(Odin)子孙的一族. 在《沃尔松传说》(*Volsunga Saga*)一书中有记载.

volt[1] [voult] [volt] *n.*〖电〗伏特:为电位差、电压的单位. 若将 1 安培的电流通过电阻为 1 欧姆的导线时,导线两端间的电位差称为 1 伏特.(略:V)[源于 VOLTA]

volt[2] [voult;英+vɔlt] [volt] *n.* :→VOLTE.

Vol·ta [vɔ́ltə/vál-] [ˋvɑltə] *n.* **Alessandro**~伏打(1745~1827):意大利物理学家,发明以化学方法产生电流的装置,奠定了电化学的基础.

volt·age [vóultidʒ] [ˋvoltɪdʒ] *n.*〖电〗电压:以伏特数表示.

vol·ta·ic [vɔltéiik/val-] [vɑlˋteɪk] *adj.*〖电〗**1** (伏特(VOLTA)发现的以化学作用)产生电流的(producing electricity). **2**《古》以化学作用产生电流的,电气的(galvanic).

Vol·taire [vɔltéə/valtéər] [vɑlˋtɛr] **Francois Marie Arouet de**~伏尔泰(1694~1778):法国文学家、思想家,对法国大革命有很大的贡献. 文笔犀利且善于讽刺,为一代权威. 作品以《老实人》(*Candide*)最脍炙人口. ✽

vol·tam·e·ter [vɔltǽmitə/voultǽmitər] [vɑlˋtæmətɚ] *n.* 电解电压计:以电解质液的分解量来测定电气量的器具.

volt(e) [voult;英+vɔlt] [volt] *n.* **1**〖马术〗(马的)环骑路线:绕圆形的侧身跑动(sideways circular movement). **2**〖剑击〗闪避,转身躲闪:为躲避被刺而迅速闪开的动作.
——*vi.* **1**〖马术〗(马)绕圆侧身跑动. **2**〖剑击〗为躲避被刺而急速闪开.


volte-face [vɔltfáːs/vàlt-] [ˋvɑlt,fɑs] *n.* **1** 转向,回转(turning round). **2** (意见、政策等的)急变,转变(complete change of front). [法语←意大利语 *volta faccia*(*voltare* 旋转+*faccia* 脸)]

volt·me·ter [vóultmìːtə/-tər] [ˋvolt,mitɚ] *n.*〖电〗电量计(instrument for measuring voltage).

vol·u·ble [vɔ́ljubl/vál-] [ˋvɑljəbl] *adj.* **1** (人)善辩的,口齿伶俐的(fluent, glib). **2** (演说等)非常流畅的(spoken with great readiness or fluency).
vòl·u·bíl·i·ty, **vól·u·ble·ness** *n.*
vól·u·bly *adv.*

·**vol·ume** [vɔ́ljuːm/vál-] [ˋvɑljəm] *n.* **1** 书籍,书本. **2** (全集等的)卷,册:——*a dictionary in eight volumes* 一套八册的辞典. **3** 多量,大量(large quantity);[通常 pl.](烟等的)圈圈,一团(coil, rounded mass)〈*of*〉:——*a volume of water* 大量的水. **4** 容积,容量,体积(solid content, bulk);(…的)数量(amount)〈*of*〉:——*the volume of a cask* 桶的容量/*the volume of business* 工作量/*gather volume* 增量,增大.
5〖音乐等〗音量,声量:——*turn up*[*down*]*the volumes* 提高[降低]音量.
speak volumes 具有重大意义(be very significant);充分地表明(…)(*for*):——*It speaks volumes for his honesty.* 这充分地表明了他的诚实.
[拉丁语 *volumen*(←*volvere* 卷),"被卷成一卷一卷之物,书卷,书的一卷"之意. 从"书册之数"演变为"数量,大小"之意]

vol·u·met·ric [vɔljumétrik/vál-] [,vɑljəˋmɛtrɪk] *adj.* 以容积[体积]测定的(of measurement by volume).



vòl·u·mét·ri·cal·ly *adv.*

vo·lu·mi·nous [vəljúːminəs/-lúː] [vəˋlumənəs] *adj.* **1** 由许多漩涡组成的,多涡形的. **2** 卷数[册数]多的,巨册的(consisting of many volumes);(作家等)多产的(producing many books). **3** (服装等)宽松的,宽大的(loose, ample).
vo·lú·mi·nous·ly *adv.*
vo·lú·mi·nous·ness, **vo·lù·mi·nós·i·ty** [-nɔ́siti/-nás-] [-ˋnɑsətɪ] *n.*


·**vol·un·tar·y** [vɔ́ləntəri/válənteəri] [ˋvɑlən,tɛrɪ] *adj.* **1** 基于自由意志的,自发的:——*a voluntary confession* 自白. **2** 自愿的,志愿的:——*a voluntary soldier* 志愿兵. **3**〖法律〗蓄意的,故意的(purposed):——*voluntary murder* 蓄意谋杀. **4**〖生理〗随意的(controlled by the will):——*voluntary muscles* 随意肌. **5** (学校、医院、教会等)靠自愿的奉献或捐助来维持的,自愿捐助维持制度的:——*a voluntary school* 靠自愿捐助以维持的学校.
——*n.* **1** (1)(教会的礼拜前后或中间穿插的)风琴独奏. (2)(1)的乐曲.
2《古》(尤指作为乐曲之前奏而演奏的)即兴曲.
vol·un·tar·i·ly [vɔ́ləntərili/vàləntéər-] [,vɑlənˋtɛrɪlɪ] *adv.*
vól·un·tar·i·ness *n.*
Voluntary Aid Detachment 志愿救护队:红十字会组织的急救看护组织.
voluntary hospital 乐捐性财团的医院.
[拉丁语 *voluntarius*(←*voluntas* 意志),"依照自由意志"之意]

·**vol·un·teer** [vɔ̀ləntíə/vàləntíər] [,vɑlənˋtɪr] *n.* **1** 志愿者,志愿从事者. **2**〖军〗志愿军,义勇军;〖史〗英国义勇军的队员. ——*vt.* 自愿从事[提供](服务、劳力等):——*volunteer help* 志愿提供援助/*volunteer to get some information* 志愿去搜集一些资料.
——*vi.* **1** 自愿从事,志愿(make a voluntary offer):——*volunteer in an attempt* 志愿参与一项尝试. **2** 当志愿兵.

vo·lup·tu·ar·y [vəlʌ́ptjuəri/-tʃuèəri] [vəˋlʌptʃu,ɛrɪ] *n.*, *adj.* 耽溺于感官享受[酒色]的(人).

vo·lup·tu·ous [vəlʌ́ptjuəs/-tʃu-] [vəˋlʌptʃuəs] *adj.* **1** (欲望、行动等)享乐的,感官享受的. **2** (人)耽于情欲的,耽迷于酒色的. **3** 激起情欲的;性感的.
vo·lúp·tu·ous·ly *adv.*
vo·lúp·tu·ous·ness *n.*

vo·lute [vəljúːt/-lúːt] [vəˋlut] *n.* **1**〖建〗(爱奥尼亚式(Ionic)、科林斯式(Corinthian)、混合式(Composite)柱头上的)涡卷饰(→图 ORDER). **2** 涡漩形(spiral conformation)(→图 SPIRAL). **3**〖动〗(螺的)螺圈(convolution). **4** 涡螺科:热带产的海产涡螺的通称,有色彩鲜艳的贝壳. ——*adj.* 涡卷形的,螺旋状的(forming spiral curve(s)).



volley-ball/排球
比篮球运动量小,能多数人参加的体育运动项目,为1895年美国霍利奥克(Holyoke)的体育教师摩根所创.两球队在球场中隔着球网,限在空中击球三次,每人不得连击两次,用手托、击往对方场内,而不能使球落地,国际排球赛一律采用6人制,一局15分的规则(最新规则为25分制).左图为1981年世界杯排球大赛日本队与苏联队的交战情景,上图为排球球场配置图,箭头表示球员位置变换的次序.

vo·lu·tion [vəljúːʃən/-lúː-] [vəˈluʃən] *n.* **1** 回旋,回转(convolution, spiral turn). **2** (贝壳的)壳阶;螺圈(whorl). **3** 旋转(rolling or revolving movement).

vol·va [vɔ́lvə/válvə] [ˈvɑlvə] *n.*〖植〗菌托:菌类在成长初期保护子实体的包膜(→图 FUNGUS).

vom·it [vɔ́mit/vám-] [ˈvɑmɪt] *vi.* **1** 呕吐,呕出. **2** (熔岩、灰等)喷出,流出. —*vt.* **1** 吐(食物等). **2** 吐出(烟等),喷出(eject violently, belch forth). —*n.* 呕吐物(matter ejected from the stomach).

voo·doo [vúːduː] [ˈvudu] *n.* 伏都教:西印度群岛、美洲大陆的黑人所信仰的原始宗教.相信魔法和咒语,崇拜树木、石头、动物等.
—*vt.* 施予伏都教的咒语,以魔法迷惑(bewitch).
[源于达荷美(DAHOMEY)的语言 *vodu*]

vo·ra·cious [vəréiʃəs] [vəˈreʃəs] *adj.* **1** 暴食的,贪食的(greedy in eating);狼吞虎咽的,食欲旺盛的(gluttonous). **2** 贪得无厌的,贪婪的.
vo·rá·cious·ly *adv.*
vo·rá·cious·ness, vo·rác·i·ty [-rǽsiti] [-ˈræsətɪ] *n.*

vor·tex [vɔ́ːteks/vɔ́r-] [ˈvɔrtɛks] *n.* (pl. **-tices** [-tisiːz][-təˌsiz], **-texbs**) **1** (液体等的)涡流,漩涡(whirlpool). **2** (如将人卷入某一事件、活动、变化等的)漩涡. **3** (空气、蒸气等的)涡(whirling mass);旋风(whirlwind),台风眼. **4** 涡动说:笛卡儿(Descartes)的有关宇宙生成的理论,认为宇宙全体是以恒星为中心的许多漩涡的集合.
vór·ti·cal *adj.*
vór·ti·cal·ly *adv.*

vor·ti·cism [vɔ́ːtisizəm/vɔ́r-] [ˈvɔrtɪsɪzṃ] *n.* **1** 涡动说(→VORTEX). **2** 漩涡主义:在英国兴起的立体派的一支.1913年由刘易斯(Wyndham Lewis)所创,主张艺术应该表现"现代生活的逆漩涡",而用速度感的表现来捕捉机械文明的真谛.
vór·ti·cist *n.*

Vor·ti·gern [vɔ́ːtigəːn/vɔ́rtigəːrn] [ˈvɔtɪgɚn] 沃尔蒂格恩:约5世纪中叶不列颠人之王.传说曾邀请朱特(the Jutes)人入境,与其首领亨吉斯特(Hengist)的女儿结婚.

Vosges [vouʒ] [voʒ] [加冠词 the]孚日山脉:法国东北部的山地.

vo·ta·ry [vóutəri] [ˈvotərɪ] *n.* (阴性形式-**ress** *n.*) **1** 立誓的人(one bound by vow(s)),(尤指)宗教上的立誓者,修士,修女. **2** 皈依者,信徒(devotee). **3** (主义、研究等的)崇拜者,信奉者,拥护者(ardent follower, devoted adherent or advocate)〈*of*〉.

·**vote** [vout] [vot] *n.* **1** (以投票、举手、发言等之)赞同或否定的表示,投票:—*an open*[*a secret*]*vote* 记名[无记名]投票/*cast a vote for*[*against*]投票赞成[反对]. **2** (个别的)票,选票;投票用纸:—*a spoiled vote* 无效票. **3** [通常加冠词 the]投票权,选举权:—*have the vote* 有选举权. **4** 票决,决议. **5** [集合名词]得票数,投票(总)数:—*a large*[*light*]*vote* 得票数多[少]/*The vote was 30 to 70.* 得票数是30比70.
—*vi.* 投票〈*for*, *against*〉:—*vote on a bill* 就一议案投票/*vote for*[*against*]*a measure* 投票赞成[反对]议案.
—*vt.* **1** 投票给…:—*vote Labour* 投票给工党. **2** (以投票)决定[表决]:—*The resolution was voted by a two-thirds majority.* 决议案以三分之二的多数通过.
3 《口语》决议,一致承认(pronounce or declare by general consent):—*We voted the party a success.* 我们一致认为这次集会是成功的.
4 《口语》提案[提议]…(propose, suggest)〈*that*+从句〉:—*I vote* (*that*) *we give a party tomorrow.* 我提议明天我们举行一个宴会.
vóting-pàper(*n.*)投票用纸.

vo·tive [vóutiv] [ˈvotɪv] *adj.* (为实现诺言)奉献的(offered or consecrated in fulfilment of a vow).

vouch [vautʃ] [vautʃ] *vt.* 《古》证实(陈述),断言(confirm or uphold by evidence or assertion). —*vi.* 保证,作证人[证明](be surety)〈*for*〉.

vouch·er [váutʃə/-ər] [ˈvautʃɚ] *n.* **1** 保证人,证明者. **2** (商品交易的)证件;收据. **3** 凭单:已经付过款的餐券或可交换各种物品的证件.

vouch·safe [vautʃséif] [vautʃˈsef] *vt.* **1** (承蒙他人的好意、人情)惠予,赐给(condescend to give or grant). **2** 请准予…(condescend)〈*to do*〉.

vous·soir [vúːswɑː/-swɑr] [ˈvuswɑr] *n.*〖建〗拱石:构成拱门的楔形石材(→图 ARCH[1]).

·**vow** [vau] [vau] *vt.* 立誓,发誓:—*vow vengeance against the oppressor* 立誓向压迫者报仇/*vow a temple to Jupiter* 发誓为主神朱比特造神殿.
—*n.* 誓约:(对神或圣人的)立誓,宣誓,誓愿(solemn promise or engagement):—*exchange marriage vows* 互相交换结婚的誓约/*be under a vow to give up smoking* 立誓戒烟/*baptismal vow* 洗礼的宣誓.



Voltaire/伏尔泰
早年即接受自由主义思想的洗礼.1717年由于写讽刺摄政的诗而被监禁于巴士底监狱,于狱中完成了悲剧《奥狄浦斯王》(*Oedipus*),翌年出狱,1726年亡命英国,将英国的议会制度、社会、文化风俗等作全面性的研究,1729年返国.1734年因发表《哲学书简》(*Lettres philosophiques*),又再度被放逐.1759年定居于瑞士边境的费雷(Ferey),专心致力于写作.

vow·el [váuəl] [ˈvauəl] *n.* **1**〖语音〗元音:伴随声带振动、呼吸器官不受闭锁或阻碍而发出的声音,与依口腔的形态而改变的辅音(CONSONANT)有区别. **2** 元音字母(在英语是 a, e, i, o, u).
vówel-pòint(*n.*)〖语音〗元音符号,元音点:在希伯来语等的辅音字母的上面或下面所附加的点、线,以表示元音的补助记号.
[古法语 *vouel*, *voiel*←拉丁语 *vocalis*(*littera*),字义是"声的(文字)"之意]

vox an·ge·li·ca [vɔ́ks ændʒélikə/váks] [ˈvɑks ænˈdʒɛlɪkə] 一种音色轻柔的管风琴音栓.常伴有由音调不同之二列音管所合奏而成的细微颤音.
[拉丁语=angelic voice]

vox hu·ma·na [vɔ́ks hjuːmáːnə/vɑks] [ˈvɑks hjuˈmɑnə] 发出类似人声的管风琴音栓.
[拉丁语=human voice]

vox po·pu·li [vɔ́ks pɔ́pjulài/váks páp-] [ˈvɑks ˈpɑpjuˌlaɪ] 民意,舆论(people's voice).
[拉丁语]

·**voy·age** [vɔ́iidʒ] [ˈvɔɪɪdʒ] *n.* **1** (至远方的)航海,航行(journey by water):—*a voyage around the world* 环游世界的航海/*go on a voyage* 出海. **2** 飞行,空中之旅,宇宙旅行:—*a voyage to the moon* 月球旅行.
—*vi.* 航海(travel by water);作航空旅行.
—*vt.* (用船)渡海,航海.
vóy·ag·er *n.*
[英法语、古法语 *veiage*, *voiage*(旅行)←拉丁语 *viaticum*(旅费)]

vo·yeur [vwɑːjə́ː/-jə́ːr] [vwɑˈjɚ] *n.* 窥淫癖者:以窥看他人性器官或性交来得到性满足的人.
vo·yéur·ism *n.*

V. R. 《略》*Victoria Regina* 维多利亚女王(Queen Victoria).
[拉丁语]

V. S. 《略》Veterinary Surgeon 兽医.

Vt. 《略》Vermont(美国的)佛蒙特州.

V. T. O. L. 《略》vertical take-off and landing (aircraft)〖空〗垂直升降飞机.

Vul·can [vʌ́lkən] [ˋvʌlkən]〖罗马神话〗伏尔甘：火神，与希腊的赫菲斯托斯(Hephaestus)被视为同一神. ✽

Vul·can·ist [vʌ́lkənist] [ˋvʌlkənɪst] *n.* ＝PLUTONIST.

vul·can·ite [vʌ́lkənàit] [ˋvʌlkən,aɪt] *n.* 硬橡胶(ebonite)；将橡胶加入硫磺，经高温处理后，所产生的一种硬化黑橡皮.

vul·can·ize, -ise [vʌ́lkənàiz] [ˋvʌlkən,aɪz] *vt.* (加入硫磺经高温处理而)使(橡胶)硬化，加硫.
vùl·can·i·zá·tion, -sá- *n.* [源于 VULCAN]

Vulg. 《略》Vulgate(通俗拉丁语《圣经》译本).

vul·gar [vʌ́lgə/-gər] [ˋvʌlgɚ] *adj.* **1** 一般大众的，平民的，民众的(of or characteristic of the common people)：——*the vulgar herd* 一般民众，老百姓. **2** 下流的，粗俗的(coarse)；低级的(low)：——*a vulgar fellow* 下流的家伙/ *vulgar manners* 粗俗的举止/ *vulgar words* 低级的字眼. **3** 一般盛行的，通俗的(generally prevalent)；一般使用的(in common use)：——*vulgar superstitions* 一般的迷信. **4** 大众所使用的话语的，本国语的.
vúl·gar·ly *adv.* **vúl·gar·ism**, **vul·gar·i·ty** [vʌlgǽriti] [vʌlˋgærətɪ] *n.*
vulgar fraction：→ FRACTION. **vulgar tongue**[加冠词 the]本国语. ▶ 原指与拉丁语相对的英语.
[拉丁语 *vulgaris*(←*vulgus* 公众，大众)，"公共的，一般的"之意]

vul·gar·i·an [vʌlgɛ́əriən] [vʌlˋgɛrɪən] *n.* **1** 俗物，粗俗之人(vulgar person). **2** 俗不可耐的暴发户，鄙俗的富人.

vul·gar·ize, -ise [vʌ́lgəràiz] [ˋvʌlgə,raɪz] *vt.* 使粗俗[下流]，使通俗化(make vulgar or commonplace)；使大众化(popularize).
vùl·gar·i·zá·tion, -sá- *n.*

Vul·gate [vʌ́lgit, -geit] [ˋvʌlgɪt, -get] *n.* **1** [加冠词 the]通俗拉丁文译本：382～404 年左右，杰洛姆 St. Jerome 将原有的拉丁语《圣经》译本加以修订而成. 1592 年罗马教皇克里门八世 Clement Ⅷ 命令出版校订本后，即成为罗马天主教会的正式《圣经》.
2 [v-]普及本(traditionally accepted text of any author). [拉丁语 *vulgata(editio)*，"普及(版)"之意]

vul·ner·a·ble [vʌ́lnərəbl] [ˋvʌlnərəbl] *adj.* **1** 易受伤的(that may be wounded). **2** (易受攻击的、易受责难的)脆弱的、有弱点的(*to*). **3**〖扑克牌〗合约桥牌(contract bridge)的三次胜负中已胜一局的状态.
vùl·ner·a·bíl·i·ty *n.*

vul·ner·ar·y [vʌ́lnərəri/-rèəri] [ˋvʌlnə,rɛrɪ] *adj.* (药等)对敷伤有用的，医伤用的(useful in or used for healing wounds). ——*n.* 伤药.

vul·pine [vʌ́lpain] [ˋvʌlpaɪn] *adj.* 狐的，似狐的(of or like a fox)；狡猾的，诡诈的(crafty, cunning).

vul·ture [vʌ́ltʃə/-tʃər] [ˋvʌltʃɚ] *n.* **1** 秃鹫：鹫鹰科秃鹫属猛禽类的通称. 头、颈部无毛，常食腐肉. ✽ **2** 神鹰：神鹰科鸟的通称. **3** 贪婪的人，残酷的人(rapacious person).
vúl·tur·ìne [-tʃəràin] [-tʃə,raɪn] *adj.*

vul·va [vʌ́lvə] [ˋvʌlvə] *n.*〖解〗女阴(external female genital organ). [拉丁语 *volva*, *vulva*(←*volvere* 卷，包)，"壳，子宫"之意]

vv. 《略》verses(诗的)节.

vy·ing [váiiŋ] [ˋvaɪɪŋ] *vi.* vie 的现在分词.


Vulcan/伏尔甘
意大利文艺复兴画家丁多列托 Tintoretto 所绘的《炼铁场的伏尔甘》(*Vulcan of Forge* 威尼斯 杜卡尔宫 Ducal Palace 藏). 地中海东部及小亚细亚的火山区皆信仰火神，在希腊某些地方的风俗则将此火神的雕像供奉于火炉边.






vulture/秃鹫
秃鹫头颈部无羽毛，常食腐肉或其他动物的猎获物. 上图为非洲秃鹫(African vulture)的幼鸟. 下图为产于北美的帝秃鹫及土耳其红头秃鹫.







W 据说此符号原系古代北欧文字，被用来表示现代英语字母 W 的发音（似乎始于西撒克逊方言）．在斯拉夫语中这个发音是不采取这样的符号的．左图是丢勒根据几何比率所绘的 W 构造图．右图是西撒克逊方言以后的英语的各种字体．



W, w [dʌ́blju:, -lju] [ˋdʌblju, -lju] *n.* (pl. **Ws, W's, ws, w's**) 英语的第二十三个字母．原为相当于 *u* 和 *v* 的拉丁文连字．为有声的双唇摩擦音．若在元音之后则发 *u* 的滑音（*u* glide），作为双元音的第二要素．

w. 《略》**1**〖板球〗wicket 三柱门．**2**〖板球〗wide 歪投球．**3** wife 妻子．**4** with.

W. 《略》**1** Watt(s) 瓦特．**2** Welsh 威尔士的．**3** west 西．

Waac [wæk] [wæk] *n.* 陆军妇女辅助队队员（member of W. A. A. C.）．

W. A. A. C. 《略》Women's Army Auxiliary Corps 陆军妇女辅助队．▶ 英国于第一次世界大战期间（1914～1918）创立，美国则于第二次世界大战期间（1941～1945）创立．

Waaf [wæf] [wæf] *n.* 《英》空军妇女辅助队队员（member of W. A. A. F.）．

W. A. A. F. 《略》Women's Auxiliary Air Force《英》空军妇女辅助队（1939～1948）．

wad [wɔd/wɑd] [wɑd] *n.*, *v.* (**-dd-**) ——*n.* **1**（将柔软的东西揉成圆团的）小块；填塞物，填料．**2**（将火药、子弹等塞入弹药筒中，而由绒布、卡纸板制成的）填充物，塞子（plug）．**3**《美》紧卷而成的东西（tight roll）；一捆钞票（roll of bank-notes）．**4** [sing. 或 pl.] 巨额的金钱（large quantity of money）．——*vt.* **1** 将（棉花等）弄成小块．**2** 将（衣物等）填入棉絮（line, stuff）；将填充物塞入…，塞以填料．

wad·ding [wɔ́diŋ/wɑ́d-] [ˋwɑdɪŋ] *n.*（柔软的）填塞物，填料；（衣物等）填塞用的棉絮．

wad·dle [wɔ́dl/wɑ́dl] [ˋwɑdl] *vi.*（腿短的胖子、鸭子等）摇摇摆摆地[跟着]走（walk with short steps and a swaying motion）．——*n.* 摇摇摆摆的步伐，步履蹒跚．

wad·dy [wɔ́di/wɑ́di] [ˋwɑdɪ] *n.*（澳大利亚土著的）战斗用棍棒（war-club）．

wade[1] [weid] [wed] *vi.* **1**（在水、雪、泥、沙等中）走路，步行通过（walk through）．**2** 缓慢或艰难地前进（progress slowly or with difficulty）（*through*）．——*vt.* 涉水渡过（小河等）（ford on foot）．

wade in《口语》猛烈地攻击对手（make a vigorous attack on one's opponent）．

wade into《口语》(1) 猛烈攻击（对手）（attack vigorously）．(2) 努力着手（工作等）．

——*n.* 涉水渡过河流等．

wading bird = WADER2.

Wade[2] [weid] [wed] **George** ～ 韦德（1673～1741）：英国陆军元帅．曾在马尔伯勒（Marlborough）所率领的军队中服役．1724 年被派至苏格兰高地，建设许多桥梁及碎石道路等．

wad·er [wéidə/-ər] [ˋwedɚ] *n.* **1** 涉水渡过（河流等）的人．**2** 涉禽：如鹤、鹭鸶、白鹳等在浅水中涉水而行的长腿鸟类通称．✲**3** [pl.]（渔夫等所穿至腰部的）防水袜，防水长靴（high waterproof boots）．

wa·di, -dy [wɑ́:di; 英 + wɔ́di] [ˋwɑdɪ] *n.* 旱谷，干谷：（非洲北部及阿拉伯的沙漠）除雨季外经常没有水流的溪谷、河床．

w. a. f. 《略》with all faults 损害不予赔偿，一切责任皆归买主．商品售出，概不退还．

wa·fer [wéifə/-fər] [ˋwefɚ] *n.* **1** 薄脆饼，华夫饼干：与冰淇淋一起食用的薄脆饼．**2** 圣饼：以面粉制成的无酵薄饼，用作圣餐供奉之饼，其上印有十字架及 IHS 三字母．**3** 封缄纸，干胶纸．**4** 粘在法律文件上以代替封印的圆形红贴纸．**5**〖医〗包药用的糯米纸．——*vt.* 用封缄纸粘贴．**wá·fer·y** *adj.* [英法语 *wafre*，古法语 *gaufre*←中古低地德语 *wāfel*. 参照次项]


waf·fle[1] [wɔ́fl/wɑ́fl] [ˋwɑfl] *n.* 蛋奶烘饼，华夫饼干：混合面粉、鸡蛋、牛奶等制成的蛋饼，表面有蜂巢似的小孔．

wáffle-iron (*n.*) 蛋奶烘饼烤模：以两块金属连接制成的蜂巢型浅盘器具，用以烘制华夫饼干．

[荷兰语 *wafel*, *waefel*←中古低地德语 *wāfel*. 与 wafer, goffer 同一语源]

waf·fle[2] [wɔ́fl/wɑ́fl] [ˋwɑfl] 《英》*vi.* 聊天，说废话（utter wordy nonsense, twaddle）．——*n.* 闲聊，废话．

waft [wɑ:ft, wɔft/wɑ:ft, wæft] [wɑft, wæft] *n.* **1** 摇动，波动（act of waving, waving movement）．**2** 微微的飘香（whiff of odour）．**3** 微风的吹拂（breath of wind）．**4**（亦作 **w(h)eft**）〖海〗风信旗：作为信号等用的系结、悬起的旗子或代用品．——*vt.* 由空中或水上运送（convey (as) through the air or over water）；飘荡，漂浮（sweep smoothly and lightly along）．



wader/涉禽

大鹭鸶繁殖于亚洲及欧洲的北部，冬季飞往非洲北部过冬．腿长、嘴长，能涉水于浅滩或沼泽地寻找食物．

·**wag**[1] [wæɡ] [wæɡ] *v.* (**-gg-**), *n.* ——*vt.* **1** (轻快地)摆动,摇动(shake):——*a dog wagging it's tail* 摇动着尾巴的狗. **2** 不停地动(舌头等):——*wag one's tongue* 喋喋不休.
——*vi.* **1** 摇摆,摇动. **2** (舌头等)不停地动.
wag one's **finger** *at a person* (表示责备、轻蔑地)对某人摇指头.
——*n.* (手、尾巴、头等的)摆动,摇动.
wágtàil(*n.*) (1) 鹡鸰;鹡鸰属(*Motacilla*)小鸟的通称. 尾长,可上下摆动. ✽(2)产于美国、澳大利亚之类似鹡鸰的小鸟通称.

wag[2] [wæɡ] [wæɡ] *n.* 滑稽的人,诙谐者(facetious person, habitual joker).
wág·ger·y *n.* 滑稽,诙谐,恶作剧.
wág·gish *adj.*
wág·gish·ly *adv.*
wág·gish·ness *n.*

·**wage** [weidʒ] [wedʒ] *n.* **1** [sing. 或 pl.] (以1天、1周、1月为期计算的)工资,薪给:——*low wages* 低薪/*He gets good wages.* 他的待遇优厚.
2 [通常 pl.] 代价,报应(reward):——*The wages of sin is death.* 罪恶的代价是死亡.
3 [pl.] 〖经〗工资;社会总生产的一部分,是劳动者劳动所得的报酬,与资本家的投资所得不同.
——*vt.* 进行,从事(战争等)(carry on).
wage(s) council 工资委员会;劳资双方代表及第三者在团体协商未能充分得到安排之前所组成的协调委员会.
wage slave (为了工资优厚而做他人不愿做的工作的)工资奴隶.

wa·ger [wéidʒə/-dʒər] [ˋwedʒə] *n.* 打赌,赌注(bet, stake). ——*vt.* 打赌,下赌注.
wager of battle〖史〗决斗裁判;以一对一的决斗来决定当事者的有罪或无罪,通常是由被告方面所提出的.

wag·ga [wɔ́ɡə/wáɡə] [ˋwɔɡə] *n.* 《澳》麻袋毯子;剪开两只麻袋缝合为一的覆盖用的麻毯,为毛毯的代用品.
[澳大利亚新南威尔士州中部的城市名. 正式名称是沃加沃加(*Wagga Wagga*)]

wag·gle [wǽɡl] [ˋwæɡl] 《口语》*vt.* 使(一端固定的东西前后左右地)摇动,摇摆(wag). ——*vi.* 摇动,摇摆. ——*n.* 摇动[摇摆]的动作.

Wag·ner [vá:ɡnə/-nər] [ˋvɑɡnə,ˋwæɡnə] **Wilhelm Richard**～瓦格纳(1813～1883);德国歌剧作曲家、音乐剧的创始人. 主要作品有《尼伯龙根的指环》(*The Ring of the Nibelungen*)、《特里斯坦与伊索尔德》(*Tristan and Isolde*)、《纽伦堡的名歌手》(*The Mastersingers*)、《帕西法尔》(*Parsifal*)等. 他将咏叹调(aria)及合唱的形式除去,取代以无限旋律的新格式,从此改革了歌剧. 晚年在拜罗伊特(Bayreuth)度过. ✽ **Wag·ne·ri·an** [vɑɡníəriən] [vɑɡˋnɪrɪən,wæɡ-] *adj.*, *n.*
Wàg·ner·és·que [-nərésk] [-nəˋrɛsk] *adj.*



Wagner/瓦格纳 14岁时首次欣赏到贝多芬的作品而立志成为音乐家. 在莱比锡(Leipzig)大学求学时特别热衷于音乐与哲学. 1833年到维尔茨堡(Würzburg)担任合唱团指挥. 此后的几年,其作品皆不受人赏识,仅靠着写作及编曲维生. 1840年完成《黎恩济》(*Rienzi*)、1841年完成《漂泊的荷兰人》(*The Flying Dutchman*),此两部歌剧在上演期间获得极大的成功. 巴黎二月革命时,因参加革命运动而被通缉,流亡瑞士. 1864年得到巴伐利亚国王路德维希二世(Ludwig II)的援助,而得以专心致力于作曲及写作. 1872年迁至拜罗伊特(Bayreuth),1876年完成大作《尼伯龙根的指环》. 1883年因心脏病逝世.

·**wag·on, wag·gon** [wǽɡən] [ˋwæɡən] *n.* **1** 四轮运货马车;(通常装有可拆卸之半圆筒形的顶篷,由两匹马以上牵曳的)马车. ✽**2** ＝tea wagon. **3** 《英》铁路货车(railway truck). **4** 给水车(vehicle for carrying water):——*on the* (*water*) *wagon* 《俗》禁酒. **5** 《美》载货小汽车(small vehicle or cart, van).
tea wagon 带有轮子的茶具台车.
wágon-bòiler(*n.*) 半圆筒形汽锅.
wágon-cèiling[**-ròof**, **-vàult**](*n.*) 半圆筒形拱顶.

wag·on·er, wag·gon·er [wǽɡənə/-ər] [ˋwæɡənə] *n.* **1** 运货马车的车夫(driver of a wagon). **2** [the W-]:→AURIGA.

wag·on·ette, wag·gon- [wæ̀ɡənét] [ˏwæɡənˋɛt] *n.* 轻型四轮马车;无盖或有盖的四轮马车,前部有横排座位,后部有相对的纵排座位. ✽

wa·gon-lit [vǽɡɔ:ŋlí:] [ˏvæɡɔnˋli] *n.* (欧洲大陆铁路的)卧车(sleeping-car).
[法语(*wagon* 车辆＋*lit* 床)]



wagtail/鹡鸰 图为长爪鹡.

Wag·ram [vǽɡrəm] [ˋvæɡrəm] 瓦格拉姆;奥地利维也纳郊外的村庄,1809年拿破仑在此击败奥军.

wag·tail [wǽɡtèil] [ˋwæɡˏtel] *n.* :→WAG[1].

Wa(h)·ha·bi [wəhá:bi] [wəˋhɑbɪ] *n.* 〖伊斯兰教〗瓦哈比派的信徒. ▶伊斯兰教的一支,为瓦哈比(Abd-el-Wahhab, 1703～1791)所创立,20世纪初在阿拉伯得势.

waif [weif] [wef] *n.* **1** 〖法律〗失主的物品,或动物(ownerless object or animal);遗弃的赃物. **2** 流浪者(homeless and helpless person);流浪儿,弃儿(unowned or abandoned child).
waifs and strays 零星杂物(odds and ends);流浪的儿童(homeless or neglected children).


wail [weil] [wel] *n.* **1** 哭泣,哭号(prolonged plaintive inarticulate cry). **2** 哀痛悲叹(bitter lamentation). **3** 哀痛似的声音(sound resembling a cry of pain).
——*vi.* **1** 悲叹,哭泣. **2** (风等)发出哀泣的声音.
Wailing Wall[加冠词 the]哭墙;耶路撒冷的所罗门圣殿被破坏后遗留在广场的石砌围墙. 每周五犹太人相聚于此作祈祷及哀悼.

wain [wein] [wen] *n.* **1** 《诗·英方言》四轮运货马车(wagon). **2** [the W-]〖天文〗北斗七星(Charles's Wain)(→URSA MAJOR). ▶"查理(CHARLES[1])大帝的马车"之意. 牧夫座的大角星(Arcturus)和拉丁语 Arturus(＝Arthur)混淆,又与亚瑟(ARTHUR[1])王传说结合成为 Charles's Wain.


wain·scot [wéinskət] [ˋwenskət] *n.* **1** (室内墙面的)壁板(wooden panelling or boarding). ✽**2** 〖英史〗上等的进口橡木(imported oak of fine quality). ——*vt.* 装以壁板.
wáin·scot·ing *n.* 护墙板,壁板;壁板的材料.

·**waist** [weist] [west] *n.* **1** 腰,腰部;肋骨与髋骨之间,通常为躯干中最细瘦的部分.
2 腰的中间细部:——*have no waist* 无腰身.
3 (中央部的)细小的地方(middle narrower part).
4 (衣服的)腰围.
5 西装的上部,《美》女用背心,紧身胸衣.
6 〖海〗上甲板中部;位于船尾主甲板或后甲板(quarterdeck)和艏楼(forecastle)之间.
wáistbànd(*n.*) 腰带,裤腰;在裤子的腰围部分所使用同布料的腰带.
wáist-clòth(*n.*) 围腰布(loin-cloth).
waistcoat [wéistkòut/wéskòut, wéskət] [ˋwestˏkot] (*n.*) 《英》西装背心.
wáist-dèep(*adj.*, *adv.*) 深及腰部的[地].
wáist-high(*adj.*, *adv.*) 高至腰际的[地].
wáistlìne(*n.*) 腰围线.

wagon/马车



1 Tilt 顶篷
2 Dished wheel 凹形轮
3 Tire 轮箍
4 Spring 弹簧
5 Axle-tree 轴承架
6 Shaft 车辕




wainscot/壁板
左是 16 世纪的壁板,右是 17 世纪后期的壁板.

:wait [weit] [wet] *vi.* **1** 等待,等候(be on the watch)〈*for*〉:——*Please wait a minute.* 请稍等./ *I waited for her arrival.* 我等候她到达./ *She always has to be waited for.* 她总是让人家等.
2 盼望,期待:——*This is just what I waited for.* 这正是我所盼望的事情.
3 服侍,伺候(act as an attendant).
4 (事情)被延搁,延期,延缓:——*That matter cannot wait any longer.* 那件事情不能再拖延了.
——*vt.* **1** 等待,等候(await):——*wait his arrival* 等待他的到达./ *You must wait your turn.* 你得等到轮到你的时候. **2** 延缓(进餐等):——*Wait dinner for her.* 等她来吃饭.
wait at table 侍候进餐.
wait on [***upon***] (1)伺候,服侍(人)(serve as attendant to);接待(客人)(await convenience of). (2)访问(人).
wait on table《美》= wait at table.
wait up (1)不睡而等候(人等)〈*for*〉. (2)等别人赶上来〈*for*〉.
——*n.* **1** 等待;等待的时间:——*have a long wait for the train* 等候火车多时.
2 [the waits]《英》圣诞节时沿门唱颂歌的合唱队,报佳音者(street singers of Christmas carols).
3 [pl.]〖英史〗15～16 世纪由市、镇出资金维持的乐队.
lie in wait 埋伏.
wáit-a-bìt (*n.*)有刺植物的通称,如荆棘等. ▶ 非洲语 *wacht-een-beetje* 的英译.

·wait·er [wéitə/-ər] [wetɚ] *n.* ((于 1)阴性 **waitress**) **1** 侍者,服务员. **2** 盘(tray). **3** = dumb waiter. **4** 等待的人.

wait·ing [wéitiŋ] [wetɪŋ] *n.* **1** 等待. **2** (尤指在宫廷等的)侍候(official attendance);侍候期间.
in waiting (在皇室等)侍候,侍从(on duty, in attendance).



wagonette / 轻型四轮马车

waiting game(游戏等的)等待策略,伺机而动的策略.
wáiting-list(*n.*)补缺名单,候补名单.
wáiting-ròom(*n.*)(车站、医院等的)候车室,候诊室.

waive [weiv] [wev] *vt.* **1** 放弃(权利、要求等),不坚决主张(relinquish, refrain from insisting on).
2 不占便宜(refuse to avail oneself of);延期,搁置.
wáiv·er *n.*〖法律〗放弃,弃权;弃权书.

:wake[1] [weik] [wek] *v.* (**woke, waked; waked, woken, woke; waking**)——*vi.* **1** 醒,醒来(cease to sleep)〈*up*〉:——*I always wake up at six.* 我总是在 6 点醒来./ *wake from sleep* 睡醒.
2 醒着(be awake).——*waking or sleeping* 醒着或睡着《古》为…守夜.
3 (精神上)奋起,活跃起来.
4 苏醒(rise from the dead):——*wake into life* 复生.
5 醒觉,发觉:——*wake to the danger* 醒觉到危险/ *wake to the truth* 发觉到事实真相.
6《主爱尔兰》守夜.
——*vt.* **1** 唤醒,唤起(cause to cease sleeping)〈*up*〉:——*Please wake me(up)at seven.* 请在 7 点钟叫我起来.
2 使(精神)奋起,使活跃起来:——*Spring wakes all nature.* 春天使万物生气蓬勃.
3 激发:——*The event woke up his ambition.* 那事件激起他的雄心.



Wales/威尔士 威尔士地方的放牧情景.

4 打破(沉寂),引起(回声、反响等).
5 使(死者)苏醒,复生.
6《主爱尔兰》守夜,守灵.
——*n.* **1**〖史〗(英国国教)奉献教堂的纪念日及守夜祈祷. **2** [通常 pl.]英国北英格兰工业都市的工人一年一度的公休日. **3**《爱尔兰》守夜:——*hold a wake(over a corpse)* 守尸.
wáke-ròbin(*n.*)(1)《英》海芋科植物. (2)《美》百合科延龄草属(*Trillium*)植物的通称. (3)海芋科数属植物的通称.

wake[2] [weik] [wek] *n.* **1**〖海〗迹流:船舶在水中航行时,尾部的水流因受船体前进的影响,与船同方向前进. **2** 行迹,足迹.
in the wake of 紧跟…之后(following close behind);仿效(in imitation of);由于(following as a result or consequence).
[可能是古斯堪的纳维亚语 * *voku*, *vǫk*(冰的裂缝)]

wake·ful [wéikfəl] [ˋwekfəl] *adj.* **1** 醒着的,不睡的(keeping awake). **2** (夜晚)不能入睡的(with little sleep). **3** 守夜的,警醒的(vigilant).
wáke·ful·ly *adv.* **wáke·ful·ness** *n.*

Wake Is·land 威克岛:位于北太平洋马绍尔群岛的北部,是太平洋的海、空交通要站,战略地位重要.

·wak·en [wéikən] [ˋwekən] *vt.* **1** 使醒着,唤醒(cause to be awake):——*waken a person from[out of]sleep* 唤醒某人/ *A noise wakened him up.* 噪音把他吵醒. **2** 使(精神)醒悟,使奋起(wake up).——*vi.* **1** 醒着,警醒(become awake). **2** (精神上)觉醒,自觉.

Wa·la·chi·a [wɔléikiə/wɑ-] [wɑˋlekɪə]: → WALLACHIA.

Wal·bur·ga [wɔlbə́ːgə/wɑlbə́ːr-] [wɑlˋbɝgə] **St.** ~沃尔布加(710? ～779):英国派至德国的修女,海登海姆(Heidenheim)的女修道院长. 纪念日是 2 月 25 日及 5 月 1 日(→ WALPURGIS NIGHT).

Wal·che·ren [vǽlkərən] [ˋvælkərən] 瓦尔赫伦岛:荷兰西南部的岛,泽兰(Zeeland)省的一部分.

Wal·den·ses [wɔldénsiːz/wɑl-] [wɑlˋdɛnsiz] *n.* [pl.]韦尔多派:1170 年,里昂的富商韦尔多(Peter Waldo)传扬基督福音,而兴起于法国南部的基督教之一派. 1184 年被视为异端而受迫害,逃至德国、波西米亚等地,成为独立教会. 后来与 16 世纪的新教运动结合成为改革派之一. 现在仍存在于意大利北部及南、北美洲. 认为圣经是最高的权威,排斥弥撒、教皇制度等非圣经之事.
Wal·dén·si·an *adj.*, *n.*

Wal·do [wɔ́ldou/wɑ́l-] [ˋwɔldo] **Peter** ~: → WALDENSES.

wale [weil] [wel] *n.* **1** 鞭痕,条痕(weal). **2** 布上的凸纹,有凸纹的织物(ridge). **3**〖工学·建〗横档,横木:加固围堰、壕沟等的木材. **4**〖海〗舷板.
——*vt.* 使(皮肤)有条痕.

Wal·er [wéilə/-ər] [welɚ] *n.* 产于澳大利亚新南威尔士州的马. 昔日作为骑兵马输出到印度.

Wales [weilz] [welz] **1** 威尔士:英国大不列颠岛西南部的地区. 原为独立王国,后被爱德华一世(EdwardⅠ)征服,于 1284 年依据威尔士制定的成文法(the Statute of Wales)与英格兰合并为联合王国. 首府加的夫(Cardiff). ✽
2 威尔士大学:创立于 1893 年,由阿伯里斯特威斯(Aberystwyth)、班戈(Bangor)、加的夫(Cardiff)、兰彼得(Lampeter)、斯旺西(Swansea)等地的学院所组成.
Prince of Wales: → PRINCE.

Wal·hal·la [vælhǽlə] [vælˋhælə]: = VALHALLA.


:walk [wɔːk] [wɔk] *vi.* **1** 行走,步行(travel or go on foot):——*walk slow(ly)* 慢慢地走/ *walk to school* 走路去学校/ *walk four miles*[*two hours*]走 4 英里[2 小时]/ *walk out of a room* 走出房间/ *Please walk in.* 请进.
2 散步,溜达:——*walk about* 散步闲逛/ *walk for one's health* 为健康而散步.
3 (四脚动物)用常步行走.
4 (幽灵)出现(appear, be visible).
5〖棒球〗投四坏球而自由上垒(reach first base on balls).
6《古》(以特别的主义、方法)过活,持身(conduct oneself).



wallflower/桂竹香
野生桂竹香开黄色或黄褐色的花朵.在欧洲普遍大量栽培,春夏之际于茎顶开花,颜色鲜艳,亦有白色、深红色等,芳香.

——*vt.* **1** 行走,徒步:——*walk the street* 走在街上/ *walk one's round(s)* 巡回.
2 使走路,带路走:——*walk the students* 让学生走路/ *I'll walk you to the station.* 我带你走去车站.
3 让(狗等)出去散步:——*She walked her dog.* 她去遛狗.
4 〖棒球〗(击球员因投手投出)四坏球而自由上垒(allow to reach first base on balls).
walk away from 轻易地超越….
walk away with 轻易地获胜(win easily).
walk into (1)《俗》痛快地吃(eat heartily).(2)《俗》激烈地攻击,斥责.(3)不小心陷入(圈套等).
walk off (1)突然离开(depart abruptly).(2)以走路驱除….
walk off with《口语》(1)拿走,偷走(carry away, steal).(2)取胜(win).
walk on(在舞台上)扮演无台词的角色.
walk out (1)走出去,退席抗议.(2)罢工(strike).
walk out on 遗弃,放弃(abandon).
walk out with《英》追求(人)(court).
walk over (1)(赛马时无劲敌而)以常步取胜.(2)轻易地获胜.
walk the boards 上舞台,作演员(be an actor).
walk the hospitals 习医,作医学院学生(be a medical student).
walk the plank:→PLANK.
walk the streets 作妓女.
walk through (1)马虎地扮演(所担任的角色).(2)毫不认真地做….
walk up to 走近(come near to).
——*n.* **1** 行走,步行.
2 走路的速度,步伐:——*I know him by his walk.* 看走路的姿态我认出是他.
3 散步,远足:——*a morning walk* 早晨的散步/ *go for a walk*=*take a walk* 出去散步.
4 步行距离:——*It is five minutes' walk from here to the station.* 从这里到车站走路要5分钟.
5 散步的道路,林荫路,庭园等的人行道,小路:——*a gravelled walk* 碎石子路.
6 (林务官的)监督区域;(商人的)地盘,营业区域(beat, round).
7 《英》牧羊场(sheepwalk).
8 (小猎犬的)运动场,训练所:——*at walk*(狗)在训练所受训/ *put to walk* 把(狗)送去训练所受训.
9 斗鸡饲养场.
10 (通常 **walk of life**)职业;身份:——*people in every walk of life* 各种职业[身份]的人.
wálk·er *n.* **1** 步行者,行人. **2** 喜好散步的人. **3** (婴儿的)学步车.
cock of the walk:→COCK[1].

walnut/胡桃
原产于欧洲东南部及亚洲西部的落叶乔木,现在普遍栽培于世界各地.



walking delegate 工会巡视员:工会职员到各工厂视察工人劳动的状况,以便与工会联系或与资方交涉.
walking dictionary [**encyclopedia**] 活字典,博学多闻之士.
wálking-stìck(*n.*)(1)手杖.(2)竹节虫(STICK insect).
walking-stick palm 产于澳大利亚的椰子科植物(*Bacularia monostachya*),茎可作手杖.
wálking-tòur(*n.*)徒步旅行(pleasure journey on foot).
wálk-òut(*n.*)(1)(工人的)罢工.(2)(表示抗议的)退出.
wálk-òver(*n.*)(1)马以常步可以取胜的比赛.(2)轻而易举的胜利.
wálk-ùp《美》(*n.*)没有电梯的公寓.——(*adj.*)没有电梯的.


walk·ie-talk·ie [wɔ́:kitɔ̀:ki] [ˋwɔkɪˏtɔkɪ] *n.* 〖无线电〗步话机.

Wal·kyr·ie [vǽlkiri, vælkíəri] [vælˋkɪrɪ] *n.* =VALKYRIE.

:wall [wɔ:l] [wɔl] *n.* **1** 墙,壁:——*a picture on the wall* 挂在墙上的画/ *Walls have ears.* 《谚》隔墙有耳.
2 (石、砖、土等造的)围墙:——*a high stone wall* 很高的石墙.
3 城墙:——*the walls of a city* 城市四周的城墙.
4 类似墙之物:——*a wall of fire* 防火墙.
5 (容器等的)内侧,内壁.
6 〖解·动·植〗壁:器官和细胞等最外的一层.——*the walls of the stomach* 胃壁.
bang*[*run*]*one's head against a* (*brick*) *wall 尝试不可能的事情(attempt the impossible).
drive*[*send*]*a person up the wall《俗》使人束手无策(drive to distraction).
go to the wall 被推开(be pushed aside);失败,输(get the worst in the competitions).
see through a brick wall 有敏锐的洞察力.
——*vt.* **1** [尤指用于过去分词]以城墙保护,用城墙防备. **2** 围以墙〈*up, in*〉;用墙围堵〈*up*〉.
Siberian wallflower 西伯利亚桂竹香(*Erysimum allionii*):十字花科的二年生草本植物.开鲜艳、有香味的橘红色花.
wáll-flòwer(*n.*)(1)桂竹香:原产于欧洲的十字花科桂竹香属(*Cheiranthus*)的植物总称.尤指欧洲桂竹香(*C. cheiri*).开黄色、黄褐色或橘红色有香味的花,常自生于墙角或断崖处,亦有栽培. ✽(2)《口语》墙头花:舞会时没有伴侣而枯坐一旁的女性.
wáll-frùit(*n.*)依墙生长的树所结的果实.
wall game 英国伊顿(Eton)学校特有的一种足球比赛.
wáll-pàinting(*n.*)壁画.
wállpàper(*n.*)壁纸.
wáll-plàte(*n.*)〖建〗承梁板(→图 ROOF).



wallaby/沙袋鼠
图为产于澳大利亚东北部的沙袋鼠.它的体型比袋鼠小,头及身躯长约65～100厘米.种类颇多,但仅产于澳大利亚、新西兰.



wal·la [wɔ́lə/wálə] [`wɑlə] *n.* ＝WALLAH.

wal·la·by [wɔ́ləbi/wál-] [`wɑləbɪ] *n.* 沙袋鼠：为袋鼠科中的小型兽，状似袋鼠，毛有光泽. ✽

Wal·lace[1] [wɔ́lis/wál-] [`wɔlɪs] **Alfred Russel** ～华莱士(1822～1913)：英国博物学家、旅行家. 因与达尔文分别悟出物竞天择观念而闻名. 曾在亚马孙河、东南亚等地从事探险、调查工作.

Wal·lace[2] [wɔ́lis/wál-] [`wɔlɪs] **Sir William**～华莱士(1270？～1305)：苏格兰的民族英雄. 抵抗爱德华一世(Edward I)所率领的英格兰军队，失败被捕，以叛逆罪遭处决于伦敦.

Wal·lace Col·lec·tion [wɔ́lis/wál-] [`wɔlɪs] [加冠词 the]华莱士收藏馆：由西摩-康韦家族(the Seymour-Conways)所创设的艺术品收藏中心，理查德·华莱士爵士(Sir Richard Wallace,1818～1890)将其再扩大，并于 1897 年捐赠给英国，成为国立美术馆. 馆址设于伦敦的曼彻斯特广场.



walrus/海象

雄海象体长约 3 米以上，体重可达 3 吨. 皮甚厚，疏生短毛. 常群栖于北冰洋、太平洋北部海岸. 犬牙长，可用以攻击敌人，或挖掘泥沙以觅食. 皮可制革，脂可制油，肉可食.

Wa(l)·la·chi·a [wɔléikiə/wɑ-] [wɑ`lekɪə] 瓦拉几亚：欧洲东南部的旧公国. 1859 年与摩尔达维亚(Moldavia)合并为罗马尼亚共和国.
Wal·lá·chi·an *adj.*，*n.*

wal·lah [wɔ́lə/wálə] [`wɑlə] *n.*《源于印英语》《俗》受雇从事于与某事有关的人.
[北印度语 *-wālā*(相当于英语的字尾-er)]

Wal·len·stein [vǽlənʃtàin] [`wɑlən,staɪn] **Albrecht Eusebius von**～，**Duke of Friedland** 华伦斯坦(1583～1634)：出生于波希米亚的罗马帝国将军. 三十年战争中，因镇压波希米亚叛乱有功，被封为公爵. 1632 年于吕岑(Lutzen)战役，使敌将古斯塔夫·阿道弗斯(Gustavus Adolphus)阵亡，但仍然败北. 后蒙通敌之嫌，被部属暗杀.

·**wal·let** [wɔ́lit/wál-] [`wɑlɪt] *n.* **1**(折叠式的)皮包，皮夹. **2**《古》(旅行者、朝圣者、乞丐等所用的)行囊.

wall-eye [wɔ̀:lài] [`wɔl,aɪ] *n.* **1** 角膜白斑. **2** 散开性斜视.
wáll-èyed *adj.* **1** 白眼球的.
2 向两侧斜视的.
3《美》(鱼的)大眼珠，凸眼珠.

Wal·loon [wɑlú:n] [wɑ`lun] *adj.* 瓦隆人的. ——*n.* **1** 瓦隆人：居住于比利时东南部的居民. 其风俗、习惯均为法国式，使用法语系的瓦隆语，但也受到凯尔特语、佛兰德语、德语的影响.
2 佛兰德语：有比利时口音的法语方言.

wal·lop [wɔ́ləp/wál-] [`wɑləp]《俗》*n.* **1** 痛打，重击(heavy resounding blow, whack).
2 啤酒(beer).
——*vt.* **1** 痛殴(thrash, beat).
2 击败.

wal·lop·ing [wɔ́ləpiŋ/wál-] [`wɑləpɪŋ] *adj.* 大的，巨大的(big, strapping, thumping).

Walpole/沃波尔

1701 年入议会，1712 年被拘禁于伦敦塔. 1715～1717 年及 1721～1742 年为英国首相.

wal·low [wɔ́lou/wál-] [`wɑlo] *vi.* **1**(在泥、沙、水等中)打滚(roll about).
2(船在海浪中)颠簸而行(roll helplessly).
3(在快乐等中)沉迷(take delight in).
——*n.* **1**(在泥等中的)打滚. **2**(水牛、象等之)翻滚的地方；(翻滚造成的)水坑，泥沼(depression, mud-hole, dust-hole).

Walls·end [wɔ́:lzend] [`wɔlzend] **1** 沃尔森德：英国泰恩-威尔(Tyne and Wear)郡的城镇，位于哈德良长城(Hadrian's Wall)的终点. **2** [作普通名词用]优良的家庭用煤.


Wall Street [wɔ:l] [wɔl] **1** 华尔街：位于美国纽约市曼哈顿区，为美国的金融中心. **2** 美国金融市场(American money-market).

·**wal·nut** [wɔ́:lnət] [`wɔlnət] *n.* **1** 胡桃：尤指胡桃(*Juglans regia*)的果实.
2 胡桃树：胡桃属(*Juglans*)植物的通称. ✽
3 胡桃树的木材：木纹致密，可制家具、器具.
4 胡桃色.
[古英语 *walh-hnutu* ← 古日耳曼语 **walhaz*(外国的)＋**hnut-*＝nut]

Wal·pole [wɔ́:lpoul, wɔ́l-/wɔ́:l-, wál-] [`wɔl,pol, `wɑl-] 沃波尔. **1 Sir Robert**～，**1st Earl of Orford**(1676～1745)：英国的政治家，辉格党(the WHIG party)的领导者. 英国的首任首相(1721～1742). ✽
2 Horace～，**4th Earl of Orford**(1717～1797)：英国小说家. 前者的儿子. 为哥特式传奇之先驱，以恐怖小说《奥特朗托堡》(*The Castle of Otranto*)及艺术论、书简集而闻名.

Wal·pur·gis Night 沃尔珀吉斯之夜 [vɑ:lpúəgis/-púər-] [vɑl`purgɪs] 5 月 1 日的前夕，据德国的民间传说为女巫相会之节期. 当天晚上，女巫们相聚于哈尔茨(Harz)山脉的最高峰布罗肯(Brocken)峰狂欢.
[英国修女圣·沃布尔加(St. WALBURGA)的纪念日 5 月 1 日，和古老异教的避邪祭日同一天]

wal·rus [wɔ́:lrəs, wɔ́l-/wɔ́:l-, wál-] [`wɔlrəs, `wɑl-] *n.* 海象(*Odobenus rosmarus*)：海象科的大型哺乳纲食肉目动物. 形似海驴，上颚有两根长约 2 米的犬牙. 以贝类、海藻、海胆等为主食，群栖生活，产于北极圈. ✽
walrus moustache 两端下垂的八字髯.



wanderoo/(印度)狮尾猴
毛色黑,颜脸周围有灰色的长毛,略像狮子,故称为狮尾猴.栖息于树上,过着群居生活.产于印度、斯里兰卡.

Wal·sing·ham [wɔ́:lsiŋəm, wɔ́l-/wɔ́:l-, wɑ́l-] [ˋwɔlsɪŋəm] **Sir Francis**～沃尔辛厄姆(1530?～1590):英国政治家.极受伊丽莎白一世(Elizabeth I)的宠信.

Wal·ter [wɔ́:ltə, wɔ́l-/wɔ́:ltər] [ˋwɔltɚ] **John**～沃尔特(1739～1812):英国出版业者.伦敦泰晤士报的创办人.

Wal·ther von der Vo·gel·wei·de [vǽltə vɔn də fóugəlvàidə/vǽltər vɔ:n der][ˋvæltɚ vɔn dɚ ˋfogəl,vaɪdə] 瓦尔特·封·德尔·福格威德:13世纪初的德国抒情诗人,著有许多优美的情歌,曾遍历宫廷吟游而闻名于当时.

Wal·ton[1] [wɔ́:ltən;英＋wɔ́l-] [ˋwɔltn̩] **Izaak**～沃尔顿(1593～1683):英国随笔作家.著有《高明的垂钓者》(*The Compleat Angler*)(1653),以讽寓当代作家及处世之道.

Wal·ton[2] [wɔ́:ltən;英 ＋wɔ́l-] [ˋwɔltn̩] **Sir William Turner**～沃尔顿(1902～1983):英国的作曲家,著有许多管弦乐曲.

waltz [wɔ:lts, wɔ:ls;英＋wɔlts, wɔls] [wɔlts] *n.* **1** 华尔兹:19世纪流行于欧洲的三拍子舞曲.**2** 华尔兹舞曲,圆舞曲.
——*vi.* **1** 跳华尔兹.**2** 轻快地动,跳舞似地移动(move easily or casually).
——*vt.* **1** 使(对方)跳华尔兹.**2** 轻快地带领某人跳华尔兹.
[德语 *walzer*(←*walzen* 旋转)]

wam·pum [wɔ́mpəm/wɑ́m-, wɔ́:m-] [ˋwampəm] *n.* 贝壳币,贝壳串珠:将磨过的白色或暗紫色的贝壳用线串成,昔日美洲印第安人用于装饰及货币.亦可作为记号,用于证件、契约、记录等文件之中.✽

wan [wɔn/wɑn] [wan] *adj.* **1** 苍白的(pale).**2** 病弱的,虚弱的(sickly).
wán·ly *adv.*
wán·ness *n.*

wand [wɔnd/wɑnd] [wand] *n.* **1** 细棒(slender rod).**2** (魔术师用的)魔杖(magician's baton).**3** 指挥棒(music-conductor's baton).**4** (表示职位的)权杖.

·**wan·der** [wɔ́ndə/wɑ́ndər] [ˋwandɚ] *vi.* **1** 流浪,漂泊(roam);漫游,徘徊:——*wander about the world* 漫游世界/ *wander into the woods* 信步走进树林.
2 迷路,迷失(get lost);离开正途,误入歧途(stray):——*wander off*[*away*]迷路/ *wander away from one's company* 与同伴失散了/ *wander from the subject* 说话离题.
3 (河流、山脉等)蜿蜒(wind).
4 (话、思想等)不得要领,不能专心;神经错乱,发呓语:——*wander in one's talk* 说话不得要领.
——*vt.* 徘徊:——*wander the forest* 徘徊于森林中.
wán·der·er *n.*

wan·der·ing [wɔ́ndəriŋ/wɑ́n-] [ˋwandərɪŋ] *n.* **1** 流浪,漂泊.**2** [pl.]呓语.
——*adj.* 流浪的,徘徊的.
Wandering Jew[加冠词 the]永远流浪的犹太人:据中世纪的传说,于耶稣赴刑场的途中,横加侮辱他的犹太人将被天谴而永远流浪,直到世界末日.

wan·der·lust [wɔ́ndəlʌ̀st, vɑ́:ndəlùst/wɑ́ndərlʌ̀st, vɑ́:ndərlùst][ˋwandɚ ˌlʌst]*n.* 旅行癖,热衷于旅行,流浪癖(strong desire to wander or travel).[德语]

wan·der·oo [wɔ̀ndərú:/wɑ̀n-] [ˌwandəˋru] *n.* (印度)狮尾猴(*Macaca silenus*):产于印度,斯里兰卡的一种大黑猴✽
[辛哈拉语 *wanderu*(猿)]

wan·doo [wɔ́ndu:/wɑ́n-] [ˋwandu] *n.* 产于澳大利亚西部的桉树.树皮白色,木质部呈红褐色,耐用.[澳大利亚土著语]

wane [wein] [wen] *vi.* **1** (光辉、大小、壮丽等)减弱,褪色,减少(decrease);(势力等)衰退,衰微(decline).**2** (月亮)有亏缺(⟷*wax*).**3** (期间等)即将结束.
——*n.* **1** 衰退,衰微.**2** (月亮的)亏缺.**3** 终了,结束;衰退期.**4** 机械的缺损.
wán·ey *adj.*


wan·gle [wǽŋgl] [ˋwæŋgl] *vt.* **1** 以计谋或不正当手段取得(secure by scheming or contrivance).**2** 伪造(账目、报告等)(manipulate, fake).——*n.* 用狡诈手段达成目的之行为,狡诈的策略.

Wan·kel [vǽŋkəl] [ˋvæŋkl] **Felix**～汪克尔(1902～):德国技师.发明汪克尔回转式发动机.✽


Wans·dyke [wɔ́nzdaik/wɑ́nz-] [ˋwanzdaɪk]旺斯代克:自英国萨默塞特(Somerset)郡起至西塞克斯郡的边墙.据说是罗马时代后期不列颠人所建造的.

:**want** [wɔnt/wɑnt] [want] *n.* **1** 缺乏,不足(lack, absence)⟨*of*⟩:——*want of water* 缺水/ *want of care* 照顾不周/ *suffer from want of food* 苦于粮食不足.
2 必要,需要(need):——*be in want of good assistants* 需要一些好助手/ *be in no want of money* 不需要钱.
3 贫困,贫穷(poverty):——*live in want* 过着贫穷生活.
4 必需品(thing to be desired):——*supply one's wants* 补充必需品/ *a man of few wants* 欲望很少的人.
——*vt.* **1** 缺乏,不足(be without or have too little of),短少(fall short)⟨*of*⟩:——*The fund wants six pounds of the sum required*.那笔基金尚缺少6镑才能达到所需金额.
2 需要(require):——*That sort of thing wants some doing*.做那种事需要多努力.
3 想要…(desire):——*I want some sugar*.我想要一些糖.
4 想做…⟨*to do*⟩:——*I want to see it*.我想看看它./ *I don't want to go there*.我不想去那里.
5 [以不定式、过去分词等为宾格补语]希望,期待,愿望:——*I want him to come at once*.我希望他马上来./ *I don't want you to go*.我不希望你离开./ *I don't want you standing there*.我不希望你站在那里./ *Do you want this case opened?* 你想把这个盒子打开吗?/ *I wanted the fence painted white*.我想把这围墙漆成白色.
6 想见(某人),找(人):——*Who* (*or whom*) *do you want?* 你找谁?/ *Mr. Smith is wanted on the phone*.史密斯先生的电话.
7 应该做⟨*to do*⟩:——*You don't want to overdo it*.你不应该做得太多.
——*vi.* **1** 缺少,缺乏(be in want)⟨*for*⟩:——*want for nothing* 什么也不缺乏.
2 穷困:——*I'll never allow you to want*.我永远不会让你过穷困的生活.
wánt·ed *adj.* 被通缉的.✽
want ad《美》报纸上征聘、求职等的广告(newspaper advertisement).

wampum / 贝壳串珠



Wankel engine/汪克尔回转式发动机
1959年汪克尔所设计的发动机.其最大的优点是机件不需上下移动,只是圆滑地朝一定方向(1－4)运转,轻巧紧密,可用于各种汽车.



1 Intake
吸气
Inlet port
吸气口
2 Compression and Ignition
压缩和点火
Engine housing
引擎外壳
混合气被吸入，
扩散于空间
Rotor
转子
Crank shaft
曲[柄]轴
(以转子的 1.5 倍速
度旋转)
混合气被压缩
通电于火花塞
3 Power
动力
4 Exhaust
排气
排出废气
燃烧中的混合气体膨胀
Air intake for carburettor
化油器的进气口
Cooling passages
in rotor housing
转子外壳冷却器
3 phase alternator
三相交流发电机
Combustion chamber
燃烧室
Rotor 转子
Tip seal
棱封
Sparking plug
火花塞
Chain tensioner
链条张力器
Twin drive chains
双传动链
Electric-starter
起动马达
5 speed gearbox
五速齿轮箱
Drive chain to rear wheel
后轮传动链
to Radiator
注水箱
Thermostatic switch for
radiator fan
水箱风扇节温开关
Inlet port
吸气口
Wax thermostat
trochoid pump
蜡式节温器摆线泵
Rotor set
旋转器
Ignition
contact
breaker
白金点火
断路器
Coolant pump rotor
冷却泵转子
Coolant pump volute
冷却泵涡形室
Oil filter
机油芯子
Oil sump inlet strainer
油槽过滤器口
Multi-plate clutch
多片式离合器
Chain lubricator
链条润滑器
Kick starter freewheel
mechanism
起动自由轮装置
Kick starter shaft
起动轴

wanted/被通缉的
公安部门为了拘捕逃亡中的嫌疑犯而通令各地协助通缉.近年来通缉已不如过去使用频繁.

want·ing [wɔ́ntiŋ/wánt-] [ˋwantɪŋ] *adj.* **1** 缺乏的,不足的(lacking, minus, without). **2** (在…方面)缺少的(lacking)〈*in*〉;未达标准的,不合需要的(unequal)〈*to*〉. **3** 《口语》低能的,智力不足的.


wan·ton [wɔ́ntən/wán-] [ˋwantən] *adj.* **1** 顽皮的,好嬉戏的(sportive);任性的(capricious). **2** 旺盛的,繁茂的(luxuriant, wild). **3** 淫荡的,不贞的(licentious, unchaste). **4** 没有道理的,无缘无故的(unprovoked);不经考虑的,鲁莽的,蛮勇的(reckless, arbitrary).
—*n.* 荡妇(unchaste woman). —*vi.* **1** 雀跃,嬉戏(gambol, frolic). **2** 茂盛,蔓延(luxuriate). **3** 纵情享乐,沉迷(revel)〈*in*〉. **4** 淫秽,淫乱,轻浮(sport amorously or lewdly).
wán·ton·ly *adv.* **wán·ton·ness** *n.*
[中古英语 *wantowen*(*wan*-un+*towen* 训练)"没有受过训练的"之意]

wap·en·take [wɔ́pəntèik, wǽp-/wáp-, wǽp-] [ˋwapən,tek, ˋwæp-] *n.* 〖英史〗小邑;英格兰东部及中部的行政单位,位于郡(shire)之下,大部分的居民为丹麦人.相当于其他地方的百户(HUNDRED).

wap·i·ti [wɔ́piti/wáp-] [ˋwapətɪ] *n.* 美洲赤鹿(*Cervus canadensis*);产于北美洲的鹿.✽

:war [wɔː/wɔr] [wɔr] *n.*, *v.* (**warred; warring**) —*n.* **1** (国与国之间的)武力冲突,战争(strife conducted by force);战争[交战]状态:—*a defensive* [*an aggressive*] *war* 防卫性[侵略性]战争/ *declare war on* [*upon*] 向…宣战. **2** 争执,斗争;不和,敌意:—*the war against disease* 与疾病斗争/ *a war of words* 舌战. **3** 军事,战术(fighting):—*be trained for war* 受军事训练.
be at war (与…)作战[交战]中〈*with*〉.
go to war 开战.
make [***wage***] ***war*** 开战.
—*vi.* 《古》战斗,作战:—*war for supremacy* 为争霸权而战.
wár·ring *adj.* 竞争的,敌对的(rival, competing);互不相容的.
civil war 内战.
cold war:→COLD.
holy war 圣战,宗教战争. **private war** (1)(个人、家族间的)私斗,仇恨. (2)未经政府批准而对他国进行攻击.
war baby 战时出生的婴儿,(尤指)士兵的私生子.
war bride 战时新娘;战争中与即将出征的军人结婚的女性,或是与占领军的军人结婚的被占领国的女性.
wár-clòud(*n.*)战争阴云,显示战争即将面临紧张的国际形势.
war correspondent(在前线采访消息的)战地记者.
war crime 战争罪行. **war criminal** 战犯.
wár-crỳ(*n.*)(1)作战时战士的呐喊. (2)(政党等的)标语,口号.
wár-dànce(*n.*)(未开化民族的)出战前的舞蹈,庆祝战胜的舞蹈.
wár-gòd(*n.*)战神. ▶ 希腊神话的阿瑞斯(Ares)、罗马神话的马尔斯(Mars)等. **wárhèad**(*n.*)(导弹、鱼雷等的)弹头.
wár-hòrse(*n.*)(1)战马,军马. (2)老兵,(政界的)老前辈:—*an old war-horse* 一位沙场老将.
wár-lòrd(*n.*)(1)将军. (2)德皇威廉二世(William II)的称号大元帅. ▶ 德语 *Kriegsherr* 的英译. (3)(中国军阀时代的)督军;军阀.
wármònger(*n.*)挑起战争者,战争贩子.
wármòngering(*adj.*)挑拨战争的. —(*n.*)挑拨战争的行为.
War Office[加冠词 the]《英》(昔时的)陆军部.
war of nerves 心理战.
wár-pàint(1)(尤指北美印第安人于出战前涂在身上、脸上的)颜料. (2)《口语》盛装,礼服. (3)《口语》化妆品.

wapiti/美洲赤鹿
多栖息于美洲落基山脉附近.肩高 1.5 米,体长 2～2.5 米,为鹿科中最巨大的.



wár-pàth(*n.*)(北美印第安人的)出征路线,征途:—*on the war-path* 备战,盛怒.
wár-plàne(*n.*)军用飞机.
wárshìp(*n.*)军舰.
wár-sòng(*n.*)军歌.
wártìme(*n.*)战时:—*in wartime* 在战时.
wár-whòop(*n.*)(北美印第安人的)作战时的呐喊声.
wár-wòrn(*adj.*)久经沙场的,疲于战争的.
[英法语、古代法国北方方言 *werre*(古法语 *guerre* 的异形). 古日耳曼语 **werz*-, **wers*-"混乱",与 worse, worst 同字根]

War. 《略》Warwickshire 英国的沃里克郡.

War·a·tah [wɔ̀rətáː/wɔ̀ːr-] [ˌwɔrəˋta] *n.* 山龙眼科特罗皮亚属(*Telopea*)的常绿树,花大、色深红.产于澳大利亚.[澳大利亚土著语]

War·beck [wɔ́ːbek/wɔ́r-] [ˋwɔrbɛk] **Perkin**～沃贝克(1474～1499);英国亨利七世(Henry Ⅶ)时代的王位觊觎者.伪称为约克大公理查德,1497 年领导叛乱,被捕后被处以绞刑.

war·ble¹ [wɔ́ːbl/wɔ́r-] [ˋwɔrbḷ] *vi.* **1** 鸟鸣,(人似鸟鸣地)颤声唱(sing in a gentle continuous trilling manner). **2** (小河流)发出潺潺声.
—*vt.* (鸟)鸣,(人)以柔和的颤声唱.
—*n.* 鸟鸣,鸟鸣似的声音.

war·ble² [wɔ́ːbl/wɔ́r-] [ˋwɔrbḷ] *n.* **1** (牛、马背上的)鞍瘤,硬瘤. **2** 因牛蝇幼虫的寄生而引起的背上肿瘤.
warble fly 牛皮蝇;牛皮蝇科昆虫的通称.幼虫寄生于牛背的皮下.



war·bler [wɔ́:blə/wɔ́rblər][ˋwɔrblɚ] *n.* **1** 以颤音啼唱的鸟，以颤音唱歌的人. **2** 莺科(Sylviidae)鸣鸟的通称. ✲**3**《美》产于美洲林莺科(Parulidae)小鸟的通称，羽毛颜色明亮. **4** 产于澳大利亚新西兰的莺科数种小鸟的通称.

·**ward**[1] [wɔ:d/wɔrd] [wɔrd] *n.* **1**〖法律〗(对未成年及无能力处理自身事务者之)监护权：——*a child in ward* 受监护的儿童.
2〖法律〗被保护人.
3 (监狱的)牢房；(医院的)病房；〖英史〗(救济院的)收容室：——*a condemned ward* 死囚牢房/ *the isolation*[*children's*] *ward* 隔离[儿童]病房/ *the casual ward*(救济院的)临时收容室.
4 (1)(都市的)行政区，选举区. (2)区：英国英格兰的坎伯兰(Cumberland)郡、"诺森伯兰"(Northumberland)郡及苏格兰数郡的行政单位.
5 (为避免不同钥匙通用而设在锁头内部的)钥匙孔榫槽(→图 LOCK[2]).
6 城廓(bailey).
7《古》防护，看守(act of guarding or defending).
8《古》监禁，拘留.
——*vt.* **1** 避开(攻击、危险等)(keep)〈*off*〉：——*ward off a blow* 避开一次攻击. **2**《古》守卫，保护(guard, protect).
keep watch and ward 严密戒备.
wárd-màid(*n.*)病房女勤杂工.
wárdmòte(*n.*)《英》区民的集会，尤指伦敦市的同业公会会员集会.
wárdròom(*n.*)[海]军官公共生活室：除舰长外的军官餐厅兼交际室.
[古英语 *weard*←古日耳曼语 *wardho(←*war-"察觉到")，"看守人""保护者"之意. 与 guard 同源]

Ward[2] [wɔ:d/wɔrd] [wɔrd] **Mary Augusta**～沃德(1851～1920)：英国小说家. 以 Mrs. Humphry Ward 的笔名闻名.

war·den[1] [wɔ́:dən/wɔ́r-] [ˋwɔrdn̩] *n.* **1** (某些大学、学校的)校长，主管人员(president, governor)〈*of*〉. **2** (医院等的)理事. **3** (各种政府机关的)首长，长官：——*the Warden of the Cinque Ports*(英国的)五港长官. **4**《美》监狱长(governor of a prison)；《英》看守所所长. ▶ 尤指弗利特(Fleet)监狱看守长的古称(the Warden of the Fleet). **5** 教会委员(churchwarden). **6** (亦作 **air-raid warden**)防空警备员. **7**《英》交通警备员(TRAFFIC warden).
wár·den·ship *n.*

war·den[2] [wɔ́:dən/wɔ́r-] [ˋwɔrdn̩] *n.* 烹调用的西洋梨.

ward·er [wɔ́:də/wɔ́rdər] [ˋwɔrdɚ] *n.* (阴性 wardress) **1**《英》(监狱的)狱卒(gaoler). **2**《古》看守人，守卫(sentinel, watchman).

War·dour Street [wɔ́:də/wɔ́rdər] [ˋwɔrdɚ] 华德尔街：位于英国伦敦索霍区(Soho)的街名. 昔日多古董及仿古家具店，现今则电影公司林立.
Wardour Street English 仿古英语：用于历史小说等的拟古体英语.

ward·robe [wɔ́:dròub/wɔ́rd-] [ˋwɔrd ˌrob] *n.* **1** 衣柜，衣橱；(剧院的)戏装间. **2** (王室、贵族的)服装管理部门(department in charge of garments). **3** (个人、戏团等)所属的衣服(person's stock of clothes).
wardrobe dealer 旧衣商.
wardrobe mistress(剧院的)戏装的女管理员.
wardrobe trunk 附有抽屉、挂衣钩等的大型衣柜.

·**ware**[1] [wεə/wεər] [wεr] *n.* **1** 制品，器皿，工艺品(manufactured goods)：——*hardware* 五金(器具)/ *ironware* 铁制品. **2** 陶器；(作为特定名称)…陶：——*Wedgwood ware* 韦奇伍德陶(制). **3** [通常 pl.]商品(articles made for sale)：——*cry one's wares* 叫卖商品.

[古英语 *waru*←古日耳曼语 *warō，其原意可能是"被察觉到"(←*war-参照次项)]

ware[2] [wεə/wεər] [wεr] *adj.* [叙述用法]《诗》感觉到的，意识到的，发觉的(aware).
[古英语 *wær*←古日耳曼语 *war-(参照 WARD[1])]

ware[3] **, ware** [wεə/wεər] [wεr] *vt.* [尤指用于命令句](在狩猎场等)留心，注意(beware of, look out for).

ware·house [wέəhàus/wέər-; *v.* ＋-hàuz] [ˋwεr ˌhaus; *v.* ˋwεr ˌhauz] *n.* **1** 仓库(repository). **2** 大零售店，大商店(large retail shop).
——*vt.* 将…储于[保管于]仓库(store temporarily in a repository).
bonded warehouse：→BOND[1].

·**war·fare** [wɔ́:fεə/wɔ́rfεər] [ˋwɔr ˌfεr] *n.* **1** 战争，交战状态(state of war)：——*bacteriological*[*chemical*] *warfare* 细菌[化学]战. **2** 争斗，战斗(conflict).

war·like [wɔ́:làik/wɔ́r-] [ˋwɔr ˌlaɪk] *adj.* **1** 好战的，尚武的(martial, fond of or skilful in war). **2** 战争的，军事的(of or for war). **3** 有战争气氛的，有战争威胁的(bellicose, threatening war).

war·lock [wɔ́:lək/wɔ́rlɑk] [ˋwɔr ˌlɑk] *n.*《古》术士，魔术师(sorcerer).



Reed Warbler
芦莺

Wood Warbler
林莺

Dartford Warbler
长尾莺

warbler / 刺嘴莺
莺科的小鸟，啼声悦耳.
芦(苇)莺(Reed Warbler)：筑巢于芦草的茎上，常被布谷鸟托卵.
(林)莺(Wood Warbler)：面部黄色、腹部白色、背部橄榄色，栖息于混合林中.
波纹林莺，长尾莺(Dartford Warbler)：栖息于干燥的草原. 飞行力很弱，但可低空飞行片刻.

;**warm** [wɔːm/wɔrm] [wɔrm] *adj.* **1** 暖和的，温暖的(of or at fairly high temperature)：——*warm water* 温水/ *warm weather* 暖和的天气/ *a warm country* 气候温暖的国家. ▶ hot, warm, tepid, cool, cold 依顺序温度下降.
2 (身体因运动、兴奋、饮食等)发热的(glowing)：——*get warm with exercise* 运动使身体发热.
3 (衣服等)暖和的，保暖的(serving to keep one warm)：——*wear warm clothes* 穿着暖和的衣服.
4 有温情的，衷心的(sympathetic, affectionate)；热诚的(cordial)：——*a warm friend* 热诚的朋友/ *warm thanks* 衷心的感谢.
5 热烈的，兴奋的，激昂的(exciting, excited)：——*The dispute grew warm.* 争论变得激烈.
6 容易激动的，易怒的：——*a warm temper* 容易激动的脾气.
7 (斗争)激烈的(vigorous)；(处境等)困难的，危险的(difficult or dangerous to maintain or meet)：——*a warm work* 危险[艰苦]的工作/ *make it*[*things*] *warm for a person* 给某人找麻烦，困扰某人.
8 (猎物的臭迹)强烈的，新鲜的(strong, fresh)：——*a warm scent* 强烈的臭迹.
9 (小孩的猜谜、寻找游戏)接近目标的(close to the object).
10 暖色的(warm colour)，(尤指)鲜红色和黄色.
11《英口语》生活富裕的，有钱的(rich).
——*n.* **1** 温暖，暖和. **2** 暖气.
——*vt.* **1** 使暖和，取暖：——*warm a room* 使房间暖和起来/ *warm oneself at the fire* 烤火取暖.
2 使兴奋(excite)：——*warm the heart of* 鼓励奋发.
3 使感到温暖[亲切]：——*The sight warmed my heart.* 那景象温暖了我的心.
——*vi.* **1** 变暖，暖和起来〈*up*〉：——*The room is warming up.* 房间暖和起来了.
2 兴奋，变热心，鼓舞(become animated)：——*warm to the subject* 热衷于那个话题.
3 寄予同情[好意](become sympathetic)：——*My heart warms to him.* 我心系于他. 我对他产生了好感.
warm up(1)使暖和，变暖.(2)弄热(食物等).(3)(引擎等)温车运转(come to efficient working temperature).(4)(比赛前)做热身运动(prepare for a contest by exercise or practice).
wárm·ness *n.*
British warm(尤指军官穿的)短外套.
wárm-blòoded(*adj.*)(1)温血的，定温的，恒温的：动物本身的体温不受外界温度变化的影响，而始终维持一定的温度，哺乳类和鸟类即属之. ——*warm-blooded animals* 温血动物.(2)热烈的，容易激动的(passionate, emotional).
warm front〖气象〗暖锋.
wárm-hèarted(*adj.*)挚爱的，情深的(affectionate).
wárming-pàn(*n.*)(古时暖床用黄铜制的)有把和盖的脚炉.
wárm-ùp(*n.*)准备活动，热身运动.

·**warm·ly** [wɔːmli/wɔ́rm-] [ˋwɔrmlɪ] *adv.* **1** 温暖地，暖和地：——*warmly dressed* 穿得很暖和.
2 衷心地，亲切地：——*thank a person warmly* 由衷地感谢某人. **3** 热心地，兴奋地.

·**warmth** [wɔːmθ/wɔrmθ] [wɔrmθ] *n.* **1** 温暖，暖和：——*take warmth by fire* 烤火取暖. **2** 温情，体贴. **3** 兴奋：——*speak with warmth* 兴奋地说.

·**warn** [wɔːn/wɔrn] [wɔrn] *vt.* **1** 将(危险等)警告(人)，使注意(put on guard, caution)〈*of, against*〉：——*warn a person of danger* 警告某人注意危险/ *I warned her against him.* 我警告她要提防他.
2 训诫，忠告，劝告：——*warn a person not to go there* 劝告某人别去那里.
3 通告，预告(give previous notice to)：——*warn a tenant out of a house* 通告房客迁出房屋/ *warn a person of one's visit* 通知某人自己将前往拜访.
warn off(1)警告离开[不准接近](私有土地等)(tell to keep away).(2)(亦作 ***warn off the course*** [***Turf***])禁止(违反英国纽马克特赛马俱乐部之规定的骑师)骑[赛]马(prohibit from riding or running horses).

·**warn·ing** [wɔːniŋ/wɔ́rn-] [ˋwɔrnɪŋ] *n.* **1** 征候，预兆(thing that serves to warn)：——*Palpitation is a warning of heart trouble.* 心悸是心脏病的预兆.
2 告诫，训诫：——*Let this be a warning to you.* 将这个作为你的训诫. **3** 警告，注意：——*He paid no attention to my warning.* 他不理会我的警告. **4** (迁出、解雇等的)通告，预告(notice)：——*give him a month's warning.* 通知他一个月后将被解雇.

warp [wɔːp/wɔrp] [wɔrp] *vt.* **1** 使弯曲，使扭曲(make crooked or perverted).
2 使(判断等)偏差，歪曲(bias)；使扭曲，使弯曲(change from a straight or right or natural state).
3〖海〗拉绳索使(船)移动(move by hauling on a rope).
4〖农业〗用泥堵塞(水路)〈*up*〉；(引河水淹没地面留下冲积土)使(土地)肥沃(fertilize).
——*vi.* **1** 弯曲. **2** (判断)有偏差，变歪曲. **3** (船只)用绞船索拖曳.
——*n.* **1** (织布的)经纱(→图 WEAVE). **2**〖海〗(拖船的)绳索. **3** (木板)弯曲(crooked state). **4** (心思的)歪曲，偏差(perversion or perverse inclination of the mind). **5** 肥淤层冲积土：洪水后沉积的泥沙，可当作肥料.

war·rant [wɔ́rənt/wɔ́ːr-, wάr-] [ˋwɑrənt] *n.* **1** (当局等的)许可，认可，权限(act or token of authorization, sanction).
2 正当的理由，确实的根据(justifying reason or ground).
3 保证，证明(proof)；证人(witness).
4 证明书，保证书(document conveying authority or security)；收据(voucher).
5〖法律〗(逮捕、搜查住宅、执行法令等的)拘票，令状.
6〖陆・海军〗准尉任命令(状)；委任状.
——*vt.* **1** 成为充分的根据，证明为正当(justify).
2 保证(guarantee).
wár·rant·er *n.*
wár·ran·tor *n.*〖法律〗保证人，担保人.
warrant officer〖军〗准尉. ▶ 在英国则指少尉(commissioned officer)与士官(non-commissioned officer)之间的官阶.

war·ran·ty [wɔ́rənti/wɔ́ːr-, wάr-] [ˋwɔrəntɪ, ˋwɑr-] *n.* **1** 权限(authority)；(行为等的)正当理由[根据](justification)〈*for*〉. **2**〖法律〗(1)(商品品质等的)保证，担保.(2)(保险契约中被保人申告事实、条件履行的)保证.
[英法语 *warantie*(*garantie* 的异形). 与 guaranty 同源]

war·ren [wɔ́rən/wɔ́ːr-, wάr-] [ˋwarən, ˋwɔr-] *n.* **1** 养兔场. **2** 人口稠密的地区[建筑物]，拥挤的地方(densely populated district). **3**〖史〗野生鸟兽保护区.

war·ri·or [wɔ́riə/wɔ́ːriər, wάr-] [ˋwarɪə] *n.* **1**《修辞・诗》军人，士兵(fighting man)；训练有素的战士，勇士，老兵(distinguished or veteran soldier).
2 (未开化部族的)战士.

War·saw [wɔ́ːsɔː/wɔ́r-] [ˋwɔrsɔ] (*Pol.* *Warszawa*)华沙：波兰的首都. ✿
Warsaw Pact[加冠词 the]华沙条约(全称为华沙友好合作互助条约)：前苏联、波兰、捷克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、东德、阿尔巴尼亚 8 国为共同防卫，相互援助，于 1955 年 5 月 14 日在波兰首都华沙所签订的共同安全防御条约. 1991 年华沙条约组织解散.



Warsaw/华沙
波兰的经济、交通与政治中心，钢铁、皮革、制糖、纺织工业发达. 第二次世界大战期间，几乎所有的建筑物都被破坏无遗，战后才逐渐复原. 图为中世纪城寨的遗址，目前的建筑物大部分是战后重建的，右边的塔是圣马丁教会.



wart [wɔːt/wɔrt] [wɔrt] *n.* **1** 疣. **2** (树皮等的)树疣,树瘤(rounded excrescence or protuberance).

wárt·y *adj.*

wárt-hòg(*n.*)疣猪(*Phacochoerus aethiopicus*):非洲产猪科的哺乳动物,脸部有两对疣,有突出的大犬牙. ✽

War·wick[1] [wɔ́rik/wɔ́ːr-, wár-] [ˋwɔrɪk] *n.* **1** 沃里克:英国英格兰中部的沃里克郡(Warwickshire)首府. **2** 沃里克大学:英国英格兰中部威斯特摩兰(Westmorland)郡考文垂(Coventry)郊外的大学.

War·wick[2] [wɔ́rik/wɔ́ːr-, wár-] [ˋwɔrɪk] **Richard Neville～, Earl of** 沃里克(1428～1471):英国政治家,有"拥立国王者"(the kingmaker)之称. 1461年爱德华四世(Edward Ⅳ)的即位和1470年亨利六世(Henry Ⅵ)的复位都是靠他一臂之力所促成的.

War·wick·shire [wɔ́rikʃiə/wɔ́ːrikʃiər, wár-] [ˋwɔrɪk,ʃɪr, ˋwɑr-] 沃里克郡:英国英格兰中部的一郡.

war·y [wέəri] [ˋwɛrɪ] *adj.* **1** 不会疏忽的,周到的,慎重的(habitually on one's guard, circumspect). **2** 谨慎的,机警小心的(cautions)〈*of*〉.

wár·i·ly *adv.*

wár·i·ness *n.*

:**was** [wɔz, wəz/wɑz, wəz] [wɑz, wəs] *v.* be 的第一、第三人称单数过去时.

:**wash** [wɔʃ/wɑʃ] [wɑʃ] *v.* (-es), *n.* —*vt.* **1** 洗,洗衣服:—*wash oneself*[*one's hands*]洗澡[手]/ *wash clothes* 洗衣服. **2** 洗掉[去](污迹)〈*out, off, away*〉:—*wash a stain out* = *wash out a stain* 洗去污点. **3** 洗清. **4** 使湿. **5** (波浪)冲击,拍打(海岸)(flow past, beat upon):—*The sea washes the base of the cliffs*. 海水冲击断崖的底部. **6** (波浪)冲走,卷走. **7** (流水)冲蚀,冲坏:—*sea-washed cliffs* 被海水冲蚀的断崖/ *The flood washed a new channel*. 洪水冲出一条新的水道. **8**〖采矿〗洗矿,用水冲洗杂物(淘金等). **9** 薄涂(水彩颜料等);镀金(于金属上)(coat).

—*vi.* **1** 洗澡[脸,手]:—*Wash before dinner*. 饭前要洗手.
2 洗衣服:—*I wash every Sunday*. 我每星期天都洗衣服.


Washington[1]/华盛顿
美国第一任总统. 1775年第二次大陆会议中,被选为全国殖民军总司令. 1789年被选为总统.

3 (布料、染料)耐洗,经洗:—*Does this material wash*? 这个料子经得住洗吗?
4 (污迹等)洗掉:—*The stain washed off*. 将污迹洗掉了.
5 (海浪)冲击〈*over, against*〉:—*Huge waves washed over the deck*. 大浪冲击甲板.
6 (为了采沙金而)洗矿〈*for*〉.
7《口语》[通常用于否定句](调查、实验)经得起考验,可靠:—*The argument won't wash*. 那个议论不可靠.

wash down (1)以水冲净. (2)一面进食,一面喝饮料(帮助吞咽).

wash** one's **hands of 与…断绝关系(decline responsibility for).

wash out (1)洗掉[洗得掉]. (2)冲洗,冲洗掉. (3)冲坏(道路、堤防等).



wart-hog/疣猪
头及躯干长约120厘米,肩高约70厘米,体重75～100千克,耳下及上颚犬齿后方有疣状突起,头至背间有又长又粗的鬃毛. 为昼行性动物,以树根、草、果实为主食.

wash up《英》洗餐具.

—*n.* **1** 洗,洗涤;[加冠词 the]洗衣服:—*give it a good wash* 好好将它洗一洗/ *in*[*at*]*the wash* 正在洗涤中[送去洗].
2 [加冠词 the][集合名词]洗涤物:—*have a large wash* 待洗的东西很多/ *hang out the wash* 将洗过的衣服挂起来晒.
3 化妆水,洗净剂,洗发剂:—*eye wash* 眼药水.
4 (水彩颜料、冲淡的墨水)薄薄的涂层,(粉刷墙壁的)涂料.
5 镀金[银]用的溶液.
6 冲击岸边的浪;波涛声.
7 (船过后的)水面的波动.
8〖空〗尾流:飞机飞过后的气流动态.
9 (退潮时浮出海面的)沙堆;水淹地区,湿地,沼地,浅滩;《美》(冬天、旱季)干枯的河床.
10 [the W-]英格兰东岸的林肯郡、诺福克郡间的数条河流的河口,临北海的浅水湾.
11 (作为饲料的)剩饭,啤酒的糟粕;糊状的饲料(liquid food for animals).
12〖地质〗(洪水带来的)泥沙,冲积土.
13〖采矿〗(洗矿能淘出黄金、钻石等的)土沙.
14 (蒸馏前)已发酵麦芽汁.
15 水分多的饮料.
16 味道似水的走了味的酒.

wásh·a·ble *adj.*
wásh-and-wèar(*adj.*)(衣服)快干的,免烫的.
wásh-bàsin(*n.*)洗脸盆.
wásh-bòard(*n.*)洗衣板.
wásh-bòttle(*n.*)洗瓶:瓶中的液体能使通过的气体净化,净化气体用的洗瓶.
wásh-bòwl(*n.*) = wash-basin.
wásh-clòth(*n.*)(1)《英》抹布. (2)《美》洗脸[浴用]毛巾.
wásh-dày(*n.*)洗衣日.
wásh-dràwing(*n.*)(1)单色淡彩水彩,冲淡的颜料或墨水轻描淡写的画法. (2)施淡彩的钢笔画.
washed out (1)(织品洗后而)褪色的(faded). (2)衰弱的,疲倦的(exhausted).
washed up《俗》失败(having failed);终止的(finished).
wásh-hànd-stánd(*n.*)《英》(装洗脸用具的)洗脸台,脸盆架.
wásh-hòuse(*n.*)洗衣场[厂].
wásh-lèather(*n.*)擦拭用的麂皮.
wásh-òut(*n.*)(1)(因洪水使山腰、道路等被)冲坏. (2)冲溃[缺口]处. (3)洗净体腔:洗净时排出的东西. (4)《俗》彻底的失败(complete failure);失败者.
wásh-ròom(*n.*)《美》厕所,洗手间.
wásh-stànd(*n.*) = wash-hand-stand 脸盆架.
wásh-tùb(*n.*)洗濯盆.
wásh-wòman(*n.*)《美》洗衣妇.
[古英语 *wæscan* etc. ←古日耳曼语 **wa*(*t*)*skan*(←参照 **wat*- WATER), "用水洗"之意]

Wash. 《略》Washington(美国的)华盛顿州.

wash·er [wɔ́ʃə/wáʃər, wɔ́ːʃ-] [ˋwɑʃɚ] *n.* **1** 洗涤的人. **2** 洗衣机,洗涤用机器. **3** (水龙头等中,用以缓和摩擦及防止漏水用的)垫圈(→图 COCK[1]).
wásherman(*n.*)洗衣工,以洗衣服为职业的人.
wásherwòman(*n.*)洗衣妇(laundress).

wash·er·y [wɔ́ʃəri/wáʃ-, wɔ́ːʃ-] [ˋwɑʃərɪ] *n.* **1**〖采矿〗(矿山的)洗煤场. **2** (羊毛等的)洗涤场.

wash·ing [wɔ́ʃiŋ/wáʃ-, wɔ́ːʃ-] [ˋwɑʃɪŋ] *n.* **1** 洗,洗涤. **2** 待洗衣物(clothes, linen sent to the wash).
wáshing-dày(*n.*)洗衣日(wash-day).
wáshing-machine(*n.*)洗衣机.
wáshing-sòda(*n.*)洗涤碱(sodium carbonate).

:**Wash·ing·ton**[1] [wɔ́ʃiŋtən/wáʃ-, wɔ́ːʃ-][ˋwɑʃɪŋtən] **George～** 华盛顿(1732～1799):美国独立战争时的全国殖民军总司令. 美国首任总统(1789～1797). ✽



:**Wash·ing·ton**² [wɔ́ʃiŋtən / wɑ́ʃ-, wɔ́:ʃ-] [ˈwɑʃiŋtən] *n.* 华盛顿：美国的首都，位于波托马克(Potomac)河东北岸，属联邦政府直辖的哥伦比亚特区(District of Columbia)，为华盛顿(George Washington)总统任内取名并选定为首都。✿ ·

Washington Conference [加冠词 the] 华盛顿会议：1921 年在华盛顿举行的国际会议，讨论裁减海军军备及解决远东太平洋政局等事项。

:**Wash·ing·ton**³ [wɔ́ʃiŋtən / wɑ́ʃ-, wɔ́:ʃ-] [ˈwɑʃiŋtən] 华盛顿州：美国太平洋岸最北部的一州，1889 年成为美国第四十二州，首府为奥林匹亚(Olympia)。(略：Wash.)

wash·y [wɔ́ʃi/wɑ́ʃi-, wɔ́:ʃi] [ˈwɑʃɪ, ˈwɔʃɪ] *adj.* 1 (食物等)薄的，水分多的(thin, watery)。2 (颜色)浅的，淡的(washed-out)。3 (文体等)无力的，无生气的(lacking in vigor)。

wásh·i·ly *adv.* **wásh·i·ness** *n.*

wasp [wɔsp/wɑsp, wɔ:sp] [wɑsp] *n.* 黄蜂(胡蜂)总科(Vespoidea)大型蜂的通称，喜食水果、花蜜及甜的食物，雌的产卵管亦为毒针，如黄蜂(*Vespa vulgaris*)、德国黄蜂(*V. germanica*)等。✿

wasp waist 细腰，蜂腰。

wásp-wàisted(*adj.*)细腰的，蜂腰的。

wasp·ish [wɔ́spiʃ/wɑ́s-, wɔ́:s-] [ˈwɑspɪʃ] *adj.* 易怒的，暴躁的，脾气坏的(irritable, petulant, ill-tempered)；刻薄的，讥讽的(caustic)。

wásp·ish·ly *adv.*

wásp·ish·ness *n.*

wasp·y [wɔ́spi/wɑ́s-, wɔ́:s-] [ˈwɑspɪ, ˈwɔs-] *adj.* 1 似黄蜂的(wasp-like)。2 蜂拥的(abounding in wasps)。

was·sail [wɔ́seil, -səl/wɑ́s-] [ˈwɑsl, ˈwæsl] 《古》*n.* 1(干杯时的)祝酒词。2 酒宴，饮宴(festive occasion, drinking-bout)。3 饮宴的酒，(尤指圣诞节等前夕饮用的)加香料的酒。——*vi.* 饮酒作乐(make merry)；举杯祝健康，干杯(sit carousing and drinking healths)。

wás·sail·er *n.* 祝酒者，纵酒者。

wássail-bòwl(*n.*)饮宴用的大杯子。

[古斯堪的纳维亚语 *ves heill* ＝ be in good health]

Was·ser·mann [vɑ́:səmən/-sər-] [ˈvɑsəˌmɑn] 瓦色尔曼 **August von** ～(1866～1925)：德国细菌学家。

Wassermann test 瓦色尔曼检查：用于诊断梅毒的血液检查。

wast·age [wéistidʒ] [ˈwestɪdʒ] *n.* 1 (因使用、磨损、腐烂、漏出等)消耗，损失，损耗(loss, diminution)。2 消耗[损失]量(amount wasted)。

·**waste** [weist] [west] *n.*, *adj.*, *v.* (wasted; wasting)——*n.* 1 沙漠，荒地；荒凉的景色：——*the wastes of the Sahara* 撒哈拉沙漠/ *a waste of waters* 一片茫茫大海。2 (…的)浪费，徒耗〈*of*〉：——*a waste of time and money* 时间和金钱的浪费。3 消耗，损耗(consumption)。4 (生产过程中产生的)废料，残渣(useless remains, scrap)：——*radioactive waste* 放射性废弃物。5 (擦拭机器用的)棉纱头。

go[run] to waste (1)(液体等)未经使用而流出。(2)被浪费。

——*adj.* 1 (土地等)荒废的，荒芜的，未开垦的，不毛的(desert)。2 变成荒废的，变成废墟的(not built upon)。3 单调的，无变化的(monotonous)。4 不能用的，无用的(useless)：——*waste paper* 废纸。

lay waste 损毁，毁灭(destroy, ruin)。

——*vt.* 1 使荒废，使损毁：——*waste a country* 使国家荒废。2 〖法律〗毁坏(房屋等)。3 浪费，徒费(expend to no purpose)：——*waste breath[words]* 白费唇舌。4 失去(机会)：——*waste an opportunity* 失去良机。5 使消耗，使衰弱(wear gradually away)：——*His resources were wasted.* 他的资产渐渐减少了。/ *a wasted figure* 渐渐衰弱的身体。

——*vi.* 1 浪费：——*That water is wasting.* 水白白地浪费掉了。2 徒耗：——*Waste not, want not.* 《谚》不浪费则不匮乏。3 渐渐地消耗。4 衰弱：——*They are wasting away for lack of food.* 他们因为摄食不足而逐渐消瘦。5 以运动来减肥。

waste land (1)荒原，未开垦之地。(2)未开化的社会[时代]。

waste paper 废纸。

waste-paper basket 废纸篓。

wáste-pipe(*n.*)污水管。

waste product (1)(生产过程中产生的)废物。(2)排泄物。

waste·ful [wéistfəl] [ˈwestfəl] *adj.* 1 浪费的，白费的，奢侈的(extravagant, causing or showing waste)。2 糟蹋的，不经济的。

wáste·ful·ly *adv.*

wáste·ful·ness *n.*

wast·er [wéistə/-ər] [ˈwestɚ] *n.* 1 浪费者，挥霍者。2 《俗》无用的人(good-for-nothing person)。

wast·rel [wéistrəl] [ˈwestrəl] *n.* 1 无用的人(waster)。2 流浪汉(waif)。3 浪费者(spendthrift)。

:watch [wɔtʃ/wɑtʃ] [wɑtʃ] *v.* (-es), *n.* (pl. -es) —*vi.* **1** 注视，注意，观看：—*Are you going to play or only watch?* 你是去参加还是只去观看的？**2** 监视，看守：—*a policeman watching outside.* 在外面监视的警察. **3** 照顾，看管(exercise protecting care)〈*over*〉：—*Will you watch over my clothes?* 请你替我照看一下衣服好吗？**4** 注意等待(look out)〈*for*〉：—*watch for a good opportunity* 等待良机. **5**《古》不眠，彻夜祷告，彻夜守护.
—*vt.* **1** 注视，注意，细心观察(keep one's eyes fixed on)：—*watch television* 看电视/ *watch him cross(ing) the street* 注视他穿越马路. **2** 观察(keep under observation)：—*watch the development of affairs* 观察事件的发展. **3** 监视，看守：—*watch sharply for* 严密监视. **4** 照顾，看护：—*watch a baby* 照顾婴儿. **5** 等待(机会)，注意等待(look out for, await)：—*watch one's chance* 等待机会.
watch out 小心，警戒(be on one's guard).
—*n.* **1** 看守，留心，警戒，监视(observing with continuous attention, guard)：—*keep (a) watch* 监视，警戒. **2** 守夜. **3**〖史〗(古代人将夜间划分为 3～5 个时段的)夜间的一个时段. **4**〖海〗(船员每四小时轮值一次的)值班(时间)，[集体名词]值班人员：—*on[off] watch* 值班[不值班]. **5** 看守者，守夜者：—*place a watch* 设看守人. **6**〖史〗(夜间巡视街道并报时的)更夫. **7** [the W-]警备队：18 世纪初期苏格兰高地的非正规军. **8** 手表，怀表：—*What time is it by your watch?* 你的表现在几点了？
on the watch 期待[警戒](…)〈*for*〉.
wátch·er *n.*
Black Watch[加冠词 the]黑色警备队：于 1739～1740 年编制的苏格兰高地警备队(the Watch)的第四十二军团，因穿着黑色格子纹呢的制服而得名. **watch and watch**〖海〗双班制，船员分为两组轮值，每 4 小时换班. **wátch·chàin** 表链. **Watch Committee** [加冠词 the]〖英史〗(昔日市议会的)公安委员会. **wátch·dòg**(*n.*)**1** 警犬，看门狗. **2** 监视器 **wátch·fire** (*n.*)(守夜、信号用的)火炬. **wátch·glàss**(*n.*)(1)表面玻璃. (2)(化学实验用的)玻璃皿. **wátch·gùard** (*n.*)表带. **wátch·gùn**(*n.*)值班人员换班的信号枪. **wátch·kèy**(给表上发条的)表钥匙. **wátchman**(*n.*)(1)昔日的更夫. (2)(建筑物等的)夜警[保安]. **wátch·nìght**(*n.*)[宗]除夕(的礼拜). **wátch·pòcket** (*n.*)(背心等的)装表用的小口袋. **wátch·sprìng** (*n.*)钟表的发条. **wátch·tòwer**(*n.*)瞭望台，岗楼. **wátchwòrd**(*n.*)(1)〖史〗(军队的)口令. (2)(政党的)标语，口号.

watch·ful [wɔ́tʃfəl/wɑ́tʃ-] [ˋwɑtʃfəl] *adj.* **1** 注意的，警觉的，小心的(accustomed to or engaged in watching, vigilant)；警戒的(showing vigilance). **2**《古》不能入睡的，不眠的(wakeful).
wátch·ful·ly *adv.* **wátch·ful·ness** *n.*

:wa·ter [wɔ́:tə/wɔ́:tər, wɑ́t-] [ˋwɔtɚ, ˋwɑtɚ] *n.* **1** 水，饮用水：—*fresh water* 淡水/ *hard[soft] water* 硬[软]水.
2 [加冠词 the][通常 pl.](海、湖、河等的)水；海(sea)，湖(lake)，河(river)：—*Fish live in the water.* 鱼生活在水中. / *jump into the water* 跳入水里/ *cross the waters* 渡海.
3 [pl.]水域，海域，领海：—*the upper waters of the Thames* 泰晤士河上游水域/ *in Icelandic waters* 在冰岛领海.
4 [pl.]矿泉水(mineral water).
5 分泌液：泪水，唾液，尿.
6 溶液，…水，化妆水：—*soda-water* 苏打水，汽水/ *lavender-water* 用薰衣草油做的香水.
7 潮位(state of tide)：—*high[low] water* 高[低]潮.
8 (钻石、珍珠等宝石的)透明度，品质.
above water (1)在水面上. (2)摆脱(财政上的)困境.
by water 乘船，由水路：—*send the goods by water* 用船运送商品.
hold water (1)不漏水. (2)[通常用于否定句](理论等)有条理，头头是道，符合逻辑.
in deep water(s) 在极大困难中(in great difficulties).
like water 无节制地，大量地：—*spend money like water* 花钱如流水.
make water (1)小便. (2)(船)漏水.
of the first water 最高品质的(of the finest quality)；最优秀的：—*a genius of the first water* 最优秀的天才.
on the water (1)在水上. (2)在船上(in a boat or ship).
pass water 小便.
pour[throw] cold water on 向…泼冷水，扫…的兴(discourage).
—*vt.* **1** 洒水，浇水(sprinkle)：—*water flowers* 浇花/ *water a horse* 饮马. **2** 注水，供给饮水：—*water a ship* 给船供水. **3** 灌溉(土地)：—*This river waters a large valley* 这条河灌溉广大的流域. **4** (在饮料等中)搀水〈*down*〉：—*water milk* 在牛奶中搀水. **5** [主要用于过去分词]使(织品等)有波纹. **6**〖金融〗(发行无实质的股票)提高名义上的资金.
—*vi.* **1** (动物等)饮水. **2** (船、火车头等)接受供水，加水. **3** (眼睛)流眼泪；(口)流口水：—*It makes my mouth water.* 这令我垂涎.
heavy water：→HEAVY
strong waters《古》(酒精成分高的)蒸馏酒.
wáter·bàth(*n.*)〖化〗水浴：将装有化学药剂的容器，放入一个装水的容器内，用来冷却或加热.
wáter·bèar(*n.*)＝TARDIGRADE.
water bed(*n.*)(用橡胶床垫装满水的)水床.
wáter·bìscuit(*n.*)一种以面粉和水做成的不甜的饼干.
wáter·blìster *n.* 水疱.
water boatman 划蝽(*Notonecta triguttata*)：能在水上迅速行动的异翅目划蝽科水栖昆虫的通称，划蝽身体似船以桨状的后肢在水面划行.
wáter·bòk [-bùck](*n.*)非洲水羚(*Kobus ellipsiprymnus*)：产于非洲，群集于水边的羚羊. ✽
wáter·bòrne(*adj.*)(1)漂流的. (2)水上运输的. (3)(疾病)由受污染的饮水传染的.
wáter·bòttle(*n.*)(1)(餐桌、卧室用的玻璃制)水壶，水瓶. (2)(士兵、旅行者携带的)水壶.
wáter·bùffalo(*n.*)水牛. ✽
wáter·bùtt(*n.*)贮存雨水的水桶.

wasp/黄蜂(胡蜂)
图为黄蜂(胡蜂)(*Vespa vulgaris*)的巢，此巢是以木质纤维及唾液为原料做成的纸质蜂巢，由工蜂合力完成.



water-bok/非洲水羚
栖息于非洲东南部水边草原地带的羚羊，肩高约 1.3 米，体长约 2 米，雄羊有长达 90 厘米的角，向内弯曲，体色为灰茶色，带有白色斑点，臀部有椭圆形白色带，善于游泳.



Wáter-càrrier(*n.*)＝AQUARIUS.
wáter-càrt(*n.*)(1)送水车，洒水车.(2)卖水车.
wáter-clòck(*n.*)滴漏：古时用以计时的装置.
wáter-clòset(*n.*)有抽水设备的厕所.(略：W.C.)
wáter-còlor(*n.*)(1)水彩颜料：普通颜料混合阿拉伯胶的颜料，用水稀释使用.(2)水彩画.(3)水彩画法.
wáter-còoled(*adj.*)水冷的(内燃机等).
wáter-còoler(*n.*)(贮存冷却水的)水冷器.
wátercòurse(*n.*)(1)溪，水流(brook，stream).(2)水路，运河.(3)河床. **wátercrèss**(*n.*)水田芥(*Nasturtium officinale*)：生于清流边的十字花科多年生草本植物.有辣味的叶子可作沙拉.
wáter-cùre(*n.*)＝HYDROPATHY.
wáter-divìner(*n.*)用探矿杖寻找地下水的人.
wáter-fìnder(*n.*)＝water-diviner.
wáter-flàg(*n.*)[植]黄色鸢尾(yellow iris).
wáterfòwl(*n.*)[通常作集合名词]水鸟，水禽：大鹄、鸿、凫等水鸟的通称.
wáterfrònt(*n.*)紧临河川[湖泊、海洋]的土地[建筑物].
wáter-gàs(*n.*)水煤气：烧红的焦炭送进水蒸气后所得的氢与一氧化碳的混合气体.可作燃料用.
wáter-gàte(*n.*)水门，水闸.
wáter-gàuge(*n.*)水位计：指示蓄水池、汽锅等水位的装置.

water-buffalo/水牛


野水牛头上有很大的新月形角，体灰色和黑色，于早晨及黄昏时成群出来觅食，白天则反刍食物或睡眠.自古以来水牛即被饲养为家畜，在南亚、南欧、非洲等地现今仍大量饲养，以助农耕.



water-lily/睡莲


产于热带、温带，约有70多种，为多年生水生植物.有许多品种被栽培供观赏用.

wáter-gìlding(*n.*)金属表面涂液体汞合金后蒸发水银而成的镀金.
wáter-glàss(*n.*)(1)玻璃筒镜，水中窥物镜：为观察水中之物用玻璃做的眼罩.(2)水玻璃：即钠或钾的硅酸盐.以二氧化硅和碳酸钠或碳酸钾共同熔融，即可得之.这些溶液在空气中干燥时呈玻璃状.用作水泥耐火涂料、防火剂等.
wáter-hàmmer(*n.*)水锤(作用)：管内的水流突然停止时产生的冲击，会发出如铁锤的捶击声.
water hemisphere：→HEMISPHERE.
wáterhèn(*n.*)鹤目秧鸡科鸟的通称.尤指水鸡(moorhen)，北美的白骨顶(鸡)(coot)等.✲
wáter-hòle(*n.*)(沙漠或干涸的河床中)水坑，水洼.
wáter-ìce(*n.*)(用水、香料加砂糖等做成，使其结冻而成的)果冻.
wátering-càn(*n.*)洒水壶，喷壶.
wátering-càrt(*n.*)＝water-cart.
wátering-plàce(*n.*)(1)(动物的)饮水处.(2)温泉.(3)海边的疗养地(seaside holiday or health resort). **wáter-jàcket**(*n.*)水套：水冷式引擎周围使冷却的水循环的装置.



water-melon/西瓜

原产于非洲卡拉哈迪沙漠，远从古埃及时代就开始栽培，为瓜科蔓生性草本植物，叶为掌状叶，呈深绿色，叶腋有卷须.花小，黄色，果实由花托发育而成，果肉有红色、黄色等，水分多，滋味甜美.





water-plantain/泽泻

生长于浅水或水田里的多年生草本植物，根茎有毒.



waterhen/水鸡

体呈黑色，嘴喙为黄色，基部到前额则呈红色，脚绿色. 除了大洋洲以外，分布于世界各地. 脚上虽无蹼，却善于游泳.

wáter-jùmp(*n.*)水沟，水洼：障碍赛马赛中让马跳跃的水沟.

wáter-lèvel(*n.*)(1)(蓄水池等的)水位. (2)水准器. (3)吃水线.

wáter-lìly(*n.*)睡莲：睡莲属(*Nymphaea*)及近缘多年生水草的通称. 宽阔的叶子浮在水面上，开美丽的花朵✽

wáter-lìne(*n.*)(1)〚海〛吃水线：船(特别是满载船货时)与水面接触的线. (2)纸的线条水印(图案).

wáter-lògged(*adj.*)漏水或进水使船不能操纵或行动迟缓的. (2)地面被水浸透的.

wáter-màin(*n.*)自来水的总水管.

wátermàn(*n.*)(1)船夫. (2)(船的)划桨者.

wátermàrk(*n.*)水印(纸上的花纹).

wáter-mèadow(*n.*)周期性受河水泛滥而淹没的牧场或草地.

wáter-mèlon(*n.*)(1)西瓜(*Citrullus vulgaris*)：原产于非洲的瓜科西瓜属植物. (2)西瓜的果实. ✽

wáter-mìll(*n.*)水车. **water-mìnt**(*n.*)水生薄荷(*Mentha aquatica*)：欧洲原产的薄荷属植物，生长于沼泽.

wáter-nỳmph(*n.*)水中女神.

water on the brain 脑积水(hydrocephalus).

water on the knee 膝关节水肿：膝关节因炎症而积水.

water ouzel：→DIPPER[1].

wáter-plantàin 泽泻：泽泻属(*Alisma*)生长在水边、湿地等的多年生草本植物，叶似车前草但较大. ✽

Water Poet 水上诗人. ▶ 诗人泰勒(John TAYLOR)的称号.

water polo(*n.*)水球.

wáter-pòwer(*n.*)水力.

wáterpròof(*adj.*)防水的，不透水的.
——(*n.*)防水布，雨衣. ——(*vt.*)防水.

water rail：→RAIL[2]. **wáter-ràt**(*n.*)(1)鼦属栖息于水边的啮齿类通称. (2)《美》麝鼠，香鼠(muskrat). (3)《澳》水鼠(*Hydromys*)：水边、水中生活的老鼠的通称.

wáter-ràte(*n.*)自来水费. **wátershèd**(*n.*)(1)分水岭. (2)(河川的)流域. **wátersìde**(*n.*)(海洋、湖泊、河川的)海滨、湖畔、河畔. **wáter-skì**(*vi.*)滑水：——*go water-skiing* 去滑水. ——(*n.*)滑水橇. **wáter-snàke**(*n.*)水蛇：栖息于水边的无毒蛇. **wáter-spàniel**(*n.*)水猎：专用来猎水鸟的猎犬. **wáter-splàsh**(*n.*)(1)横越道路的浅水流. (2)《口语》水滩，水沟(water-jump). **wáterspòut**(*n.*)(1)水龙卷. (2)突然的暴雨(sudden violent fall of rain). **wáter-supply**(*n.*)(1)供水设备. (2)给水系统. **wáter-tàble**(*n.*)(1)地下水面(→图 WELL[1]). (2)〚建〛飞檐：从外墙突出，使雨水流出的水平板. **wátertìght**(*adj.*)(1)不透水的. (2)(议论的)无懈可击的，无可反驳的. **watertight compartment**(1)水密舱：为了船内的安全起见常用防水壁隔成几个小间. (2)明确的分离. **wáter-tòwer**(*n.*)(1)水塔. (2)(消防队用的一种救火用)高喷水塔. **water vole**：→VOLE. **wáter-wàgon**(*n.*)运水车. **wáter-wàgtail**(*n.*)鹡鸰.

wáter-wàve(*n.*)将头发以水润湿后，以梳子梳成波浪形的发型，水烫波浪式.

wáterwày(*n.*)(1)水路，航道. (2)〚海〛(沿着甲板周围设置的)排水沟.


wáter-wèed(*n.*)水草.

wáter-whèel(*n.*)(1)水车. ✽(2)汲水灌溉水轮，辘轳.

wáter-wìngs(*n.*)(练习游泳用的)翼型浮袋.


wáterwòrks(*n.*)(1)[自来]水厂. (2)眼泪.

[古英语 *wæater*←古日耳曼语 **wat-*(水)←古印欧语 **wod-*(水，润湿的). 与 wet 同一语系]




water-wheel/水车


英国兰开夏地方的水车. 图为水车的种类及构造.



Watt[1] /瓦特

父亲为木匠，从小立志学习科学仪器的制作，后赴伦敦就学，毕业后成为格拉斯哥(Glasgow)大学精密机械的制造者. 1863 年借着修理纽科门(Newcomen)蒸汽机的机会研究蒸汽机的构造，蒸汽机经他改良完善获得专利. 他得到友人博尔顿(Matthew Bonlton)及威尔金森(John Wilkinson)的协助，制造出极为优良的蒸汽机，成为英国产业革命的原动力. 图为瓦特的大理石雕像(格拉斯哥，汉特利安博物馆藏).





·**wa·ter·fall** [wɔ́ːtəfɔ̀ːl/wɔ́ːtər-, wát-] [ˋwɔtəˏfɔl] *n.* 瀑布. ✲

Wa·ter·ford [wɔ́ːtəfəd/wɔ́ːtərfərd, wát-] [ˋwɔtəfəd,ˋwɑt-] 沃特福德. **1** 爱尔兰共和国西南部芒斯特(Munster)省临海的郡. **2** 沃特福德郡的首府. **Waterford glass** 沃特福德玻璃：沃特福德生产的玻璃制品.

Wa·ter·loo [wɔ̀ːtəlúː/-tər-] [ˏwɔtəˋlu] **1** 滑铁卢：比利时布鲁塞尔(Broxelles)南部的小村庄. 1815 年 6 月 18 日拿破仑(Napoleon)在此地被威灵顿(Wellington)将军率领的英、普联军击败. ✲ **2** [作普通名词用]大败，惨败(crushing blow, decisive contest). ***meet one's Waterloo*** 遭遇惨败(suffer final defeat).

wa·ter·y [wɔ́ːtəri; 美 + wát-] [ˋwɔtərɪ] *adj.* **1** 水的，由水组成的(of or consisting water). **2** (土地等)充满水的，水分太多的，湿的(full of, covered with or containing too much water). **3** (眼睛)泪汪汪的，含泪的(suffused or running with water). **4** (颜色)淡的，浅的(pale, washed out). **5** (酒等)淡薄的，无味的(too thin, diluted). **6** (思想、感情、文章等)平淡无奇的，乏味的，无力的(vapid, insipid, feeble). **7** (天空)有雨意的(suggestive of rain). **watery grave** 淹死人的地方(place where a person lies drowned).


waterfall/瀑布 澳大利亚塔斯马尼亚(Tasmania)的拉塞尔(Russell)瀑布.

Wat·ling Street [wɔ́tliŋ/wát-] [ˋwɑtlɪŋ] 华特灵大道：古代罗马人建设的公路. 西北走向，横跨英格兰. 从肯特(Kent)郡里奇伯勒(Richborough)起经过伦敦(London)直到什罗普(Salop)郡的罗切斯特(Rochester)为止.

Watteau/华托 华托作《发舟西苔岛》(1717 作，巴黎，罗浮宫美术馆藏). 华托喜欢以当时的戏剧为题材，一如此画，在梦幻世界里用纤细的写实性笔法，绘出华丽的相聚情景.







Waterloo/滑铁卢
拿破仑所率领的法军曾经一度击退普鲁士军，但在转向对英军发动总攻击时，却遭到普军奇袭，于是形势立即逆转，终至全面溃败.

Watts[1]/瓦茨
《希望》(1885，伦敦，德特画廊藏). 这是瓦茨寓意画中的一幅，描绘一个失明的少女坐在地球上，全神贯注地想听取微弱的竖琴声. 瓦茨所表现的是思想而不是物形.

Wat·son[1] [wɔ́tsən/wát-] [ˈwɑtsn̩] **Dr.** ～沃森又译华生：柯南道尔《*Sir A. Conan Doyle*》小说里的医生. 是名探福尔摩斯(Sherlock Holmes)的助手. 由于他的衬托使福尔摩斯更显得杰出.

Wat·son[2] [wɔ́tsən/wát-] [ˈwɑtsn̩] **Sir William**～沃森(1858～1935)：英国的诗人.

Watt[1] [wɔt/wɑt] [wɑt] **James**～瓦特(1736～1819)：英国苏格兰的机械工程师、发明家. 改良完善了蒸汽机. ✲

watt[2] [wɔt/wɑt] [wɑt] *n.*〖电〗瓦特：电力的 MKS 单位. 每秒 1 焦耳(joule)的功. (略：W)
wátt-mèter(*n.*)〖电气〗瓦特计：仿电流计的构造. 为测定电功率的装置.
[源于 WATT¹]

watt·age [wɔ́tidʒ/wát-] [ˈwɑtɪdʒ] *n.* 瓦[特]数：以瓦特单位测定的功率.

Wat·teau [wɔtóu/wɑː-] [wɑˈto] **Antoine**～华托(1684～1721)：法国的画家. 确立了洛可可画风的方向. ✲
Watteau bodice 华托画中人物所穿的有波纹袖子的外衣.
Watteau hat 华托帽：低顶宽檐有花饰的帽子.

wat·tle[1] [wɔ́tl/wátl] [ˈwɑtl̩] *n.* **1** 篱笆条，枝条：作篱笆、围墙或屋顶等用的小枝、细木.
2 [sing. 或 pl.]编织用细枝.
3 金合欢树：产于澳大利亚，花黄金色有香味，是澳大利亚的国花. 原来其枝用于编制围篱，现在则将树皮用于鞣生革.
——*vt.* **1** (墙、篱等)用枝条做成. **2** 用小枝编织(interlace).
3 用枝条围成.
wattle and daub 抹灰篱笆墙，泥巴墙：在架构外面涂泥或粘土的粗糙泥墙(→图 HALF-timber).

wat·tle[2] [wɔ́tl/wátl] [ˈwɑtl̩] *n.* **1**(火鸡等的)肉垂. **2** (鱼口边的)触须(barb).

Watts[1] [wɔts/wɑts] [wɑts] **George Frederick**～瓦茨(1817～1904)：英国的画家、雕刻家. 有肖像画及含有寓意的作品传世. ✲

Watts[2] [wɔts/wɑts] [wɑts] **Isaac**～瓦茨(1674～1748)：英国诗人、牧师. 以作赞美诗、儿童诗而闻名.

:wave [weiv] [wev] *n.*，*v.* (**waved**；**waving**) ——*n.*
1 波，波浪：— *The waves are beating on the shore.* 波浪拍打海岸.
2 [the wave(s)]《诗・修辞》海(the sea)，水(water).
3 波动，起伏，滚动：— *the golden waves of corn* 金黄色的麦浪.
4〖物理〗波，波动：介质中的状态变化顺序地传播到

周围的其他部分的现象;(气象的)变动.5(感情、影响等的)高涨:——*a wave of enthusiasm* 热情的高涨.
6(手、旗等的)挥动,作信号:——*with many waves of the hand* 以手的多次挥动.
7(头发的)鬈曲,波浪状:——*waves in her hair* 她发上的波浪.
——*vi.* 1 起伏,摇摆,摆动(shake, sway):——*The flags are waving in the breeze.* 旗子在微风中飘扬.2(头发、线等)起伏,波动:——*Her hair waves naturally.* 她的头发自然地鬈曲.3(挥手等)打招呼,作信号(to):——*He waved to me in farewell.* 他挥手向我告别.
——*vt.* 1 摇动,挥动,飘动:——*wave a stick* 挥动手杖.2 挥手(作信号),挥(手)示意(motion)(*away, back, in*);挥动以指示(去做…)(*to do*):——*wave good-by* 挥手道别.3 使成波状,使呈起伏,使波动:——*She has had her hair waved.* 她烫鬈了她的头发.
cold wave〖气象〗寒流. **heat wave** 热浪.
light waves〖物理〗光波.
radio waves〖电〗电波.
wáve-bànd(*n.*):→BAND.
wáve-fòrm(*n.*)〖物理〗波形:用坐标图等图形或数学式所表示波的图形.
wávelèngth(*n.*)〖物理〗波长:一个振动周期内两个波峰或两个波谷之间的距离(→图 VIBRATION).
wave mechanics〖物理〗波动力学:量子力学的一种形式.很多现象中如黑体辐射、光电效应、光谱分析等,在微观范围发现物质有波与粒子的双重性质,是古典力学所无法解释的.而由物质的波与粒子二象性出发,用一个微分方程式描述物质在微观范围的运动.来解释古典力学所无法解释的现象.

wave·let [wéivlit] [ˋwevlɪt] *n.* 小波,子波,涟漪(small wave, ripple).

·**wa·ver** [wéivə/-vər] [ˋwevɚ] *vi.* 1 摆动,摇曳:——*wavering shadows* 摇曳的影子.2 颤动,发抖(shake, tremble);(光线等)闪烁:——*Her voice was wavering.* 她的声音颤抖.3 变动,动摇(change, vary):——*Prices wavered.* 物价变动.4 踌躇,犹豫(show doubt):——*waver between two opinions* 在两种意见间犹豫不决.5 开始退让(show signs of giving way).
wá·ver·er *n.*
wá·ver·ing·ly *adv.*

wav·y [wéivi] [ˋwevɪ] *adj.* 1 起浪的(undulating).2 摇动的,波动的,滚动的.3 起伏的,波状[形]的.
wáv·i·ly *adv.*
wáv·i·ness *n.*
Wavy Navy[加冠词 the]《英口语》英国皇家海军志愿后备队(the Royal Naval Volunteer Reserve).
▶ 因过去军官制服袖章的金线呈波浪形而被引用.

·**wax**[1] [wæks] [wæks] *n.* 1 蜂蜡:蜜蜂腹部蜡腺分泌的有黏性、可塑性的黄色物质.是蜜蜂窝的主要成分,经过精制、漂白后可作为蜡烛、模型材料、上光用蜡.——*mould a person like wax* 像蜡般地塑造某人;随心所欲地改变某人.
2 蜡:动植物的分泌物如蜂蜡等类似物质的通称.——*mineral* [*vegetable*] *wax* 矿[植]物性蜡.
3 封蜡(sealing wax).
4(涂在鞋子缝线上的)蜡.
5 耳垢.
6[作形容词用]蜡制的.
——*vt.* 打蜡于…,用蜡擦,涂蜡:——*wax a floor* 在地板上打蜡.
wáxbèrry(*n.*)(1)=wax myrtle.(2)(1)的果实.
wáxbìll(*n.*)梅花雀,蜡嘴雀:雀目梅花雀科鸟类的通称.具有桃色、红色、白色等如蜡状似形的喙.
wax candle(蜂蜡、石蜡(paraffin)等的)蜡烛.
wax casting〖铸造〗蜡铸模:在蜡制的模型周围,用不燃性物质做成铸模,然后把蜡制模型溶解后,灌入熔融金属的铸模法.
wax doll 蜡制玩偶;美丽而无表情的人.
waxed paper=wax paper.
wáx-ènd(*n.*)(鞋匠用的)蜡线.
wax insect 白蜡虫:又称介壳虫.具有蜡腺,会分泌蜡的昆虫通称.尤指产于中国的白蜡蚧(*Ericerus pela*).



wax myrtle/杨梅
图中的杨梅高达15米,树干直立分枝多.雌雄异株.果实多汁,成熟时呈暗紫红色,可食用.

wáx-lìght(*n.*)蜡烛.
wax myrtle 杨梅:杨梅属(*Myrica*)植物总称,尤指产于北美东部的杨梅,叶子芳香,果实坚硬,有白蜡质覆盖.✽
wax paper 蜡纸;石蜡纸.
wáxwìng(*n.*)朱缘蜡翅鸟:产于北美、亚洲的太平鸟属(*Bombycilla*)鸟类的通称.尤指波希米亚朱缘蜡翅鸟(*B. garrulus.*),其头部有冠羽,翼末端赤色,有突出物状的羽饰.✽
wáxwòrk(*n.*)(1)蜡制品,(如实物般大的)蜡像.(2)[pl.]蜡像展览,蜡像馆.

wax[2] [wæks] [wæks] *n.*《俗》愤怒,盛怒(fit of anger).

wax[3] [wæks] [wæks] *vi.* 1(月)盈(↔*wane*).
2《古·诗》增大,增长(grow, increase).3 变为(become):——*wax fat* 变胖.

wax·en [wǽksən] [ˋwæksn̩] *adj.* 1 涂[上]蜡的,用蜡涂的(coated with wax).
2(像蜡般)有平滑、淡色或半透明之表面的(having a smooth, pale, or translucent surface).
3(性质等)柔软的,可塑造的(plastic).4《古》蜡制的(made of wax).

wax·y[1] [wǽksi] [ˋwæksɪ] *adj.* 1 涂蜡的.
2 蜡质的;(像蜡般)平滑的,有光泽的,柔和的,苍白的.3〖医〗(组织)蜡状的,有淀粉样变性的(affected with amyloid degeneration).
wáx·i·ness *n.*

wax·y[2] [wǽksi] [ˋwæksɪ] *adj.*《俗》愤怒的,生气的(angry);易怒的,性急的(quick-tempered).

:**way** [wei] [we] *n.* (pl. **ways**), *adv.* ——*n.* 1 路,通道,马路,街道(road, path, street);进出口;(通往某场所的)路线(route):——*the way to the station* 到车站的路/ *the house over* [*across*] *the way* 街道对面的房子/ *Which is the way in* [*out*]? 哪一边是入口[出口]? / *lose one's way* 迷路.
2 行动的自由,(自由的)范围,(自由活动的)余地[机会](freedom of action, scope, opportunity).
3 进行,前进(progress):——*push one's way through the crowd* 穿过人群前进/ *fight one's way* 杀出一条路/ *get in a person's way* 挡住某人的去路.
4(特定的)方向,方位(specified direction):——*Come this way.* 走这边/ *look the other way* 不理睬(看另外一边)/ *look this way and that* 东张西望/ *Which way are we going?* 我们要走哪一个方向呢?
5《口语》附近,一带:——*live somewhere Brighton way* 住在布赖顿附近.
6 点,事项,细节(respect):——*in a way* 在某一点/ *I agree with you in many ways.* 我在许多地方与你有同感.
7 路程,距离(distance between two points):——*He lives a long way away* [*off*]. 他住得很远./ *We still have a long way to go.* 我们仍有一段很长的路要走./ *I'll go some way with you.* 我会跟你走一段.
8(人生的)路,生活方式(path or course of life or conduct).
9 [pl.]风俗,习俗,惯例(custom):——*the way of the world* 世俗/ *the Japanese ways of living* 日本生活方式.
10 方法,手段(method, means):——*the right way of using* [*to use*] *the tool* 使用这工具的正确方法/ *away out of*…逃离的方法/ *Don't look at me* (*in*) *that way.* 不要那样看我.
11 作辩,作风,做法;[pl.]习惯(habits):——*in one's own way* 以自己的作风/ *change one's way of living* 改变自己的生活方式/ *That is her usual way.* 那是她平常的做法.
12 样子,状态,情况(condition):——*Things are in a bad way.* 事情的状况不佳.
13 职业,生意:——*be in the grocery way* 做杂货生意.
14〖海〗(船的)航行(progress through water);行进速度(rate of progress through water);推动力:——*gather* [*lose*] *way* 增加[减缓]速度.

15 [pl.]〖海〗(下水)滑道(→图 LAUNCH[1]).
16 [pl.]〖机〗(车床及其他机械等输送工作刀的)滑面.
17 [pl.](卸下重物用的倾斜木制平行)轨道或厚木板.
all the way(1)迢迢,老远地(the whole distance).
(2)全然地,完全地(completely).
by the way(1)顺路;在途中(while going along).
(2)可是,顺便提起.
by way of(1)路过…经由.
(2)以…资格,当作(in the capacity or function of).
(3)习惯做…(in the habit of)〈*doing*〉,自称…(making a profession of),有…的声望(having a reputation for)〈*being, doing*〉.
come *one's* ***way*** 发生于某人身上(fall to one's lot),成为可用(become available).
go out of *one's* ***way***(1)特别努力做(make a special effort).(2)绕道;逸出常规.
have [***get, go***] *one's* (***own***) ***way*** 随心所欲.
in a way 多少,有几分,有一些(to a limited extent, not altogether).
in *one's* [***the***] ***way*** 构成阻碍(forming an obstacle).
in the way of(1)成为…的阻碍.
(2)有关,关于.
make *one's* ***way***(1)进行(proceed).
(2)进展,成功(progress, prosper).
make way(1)前进(advance).
(2)让路(allow room to proceed)〈*for*〉.
on the [*one's*] ***way*** 在途中,在旅途中,接近,进行中(travelling, approaching, having progressed).
the other way about[***round***]反之,相反(reversed).
out of the [*one's*] ***way***(1)偏离正道的.
(2)不再是妨碍的(no longer an obstacle).
(3)奇特的,不寻常的.
pay *one's* ***way***(1)自付费用.
(2)(事业等)不负债经营(be carried on at least without a loss).
put *a person* ***in the way of*** 给某人…的机会.
see *one's* ***way*** 设法做…〈*to do*〉.
take *one's* ***way*** 赴;向…出发(go)〈*to, towards*〉.
under way(1)航行中(having begun to move through water).
(2)进行中(in progress).
——*adv.*《口语》遥远地(far):——*way off the target* 远离了目标.
way back(1)很久以前(long ago, distant past).(2)穷乡僻壤(remote or rural district).
wáy-bill(*n.*)乘客名单,送货单.
wáy-fàrer(*n.*)(尤指徒步的)旅行者(traveller).
wáy-fàring(*n.*)(徒步)旅行(travelling).
——(*adj.*)徒步旅行的.
wayfaring tree(1)产于欧亚大陆忍冬科荚蒾属的灌木(*Viburnum lantana*).叶宽,背面有柔毛,开密集的白花.果实生时绿色,成熟时呈暗红色.
(2)产于北美洲荚蒾属的灌木(*V. alnifolium*).
wày-láy(*vt.*)(1)路劫;埋伏(lie in wait for).(2)拦截.
wáylèave(*n.*)(1)〖法律〗通行权:为输送矿物等经过他人之所有地等的权利.或是在私有地设置电话线或自来水管的权利.(2)通行费.
wày-òut(*adj.*)(1)异国情调的,奇特的.(2)深奥的,难解的.
ways and means(1)(尤指调度金钱的)手段,方法(methods);财源.(2)(政府的)岁入财源.
wáysìde(*n., adj.*)路旁[的],路边[的].
way station《美》(主要大站间的)小站.
way train《美》(每站都停的)普通列车.
wày-wòrn(*adj.*)旅途疲惫的(wearied by travel).
[古英语 *weg*←古日耳曼语 **wegaz*(旅行的路径,道路)* *weg*-"移动,搬运"]

Way·land (the) Smith [wéilənd] [ˋwelənd]〖北欧神话〗韦兰铁匠:具有超能力的铁匠,且为众仙子之王.据英国的传说,在牛津郡西南部白马山(White Horse Hills)附近的丘陵古坟(dolmen)中有他的打铁工场.

way·ward [wéiwəd/-wərd] [ˋwewəd] *adj.* **1** 顽强的,刚愎的,任性的(childishly self-willed or perverse).**2** 反复无常的,不可理喻的,见异思迁的(capricious, unaccountable, freakish).
wáy·ward·ly *adv.*
wáy·ward·ness *n.*

wayz·goose [wéizguːs] [ˋwezgus] *n.*(英)印刷厂一年一度的联欢会(annual festivity of a printing-house).

Wb《略》weber[3] 韦伯(磁通量单位).

W. C.《略》**1** water-closet 厕所.**2** West Central(伦敦的)中西部邮政区.

W. C. A.《略》Women's Christian Association 基督教妇女联盟.

W/Cdr《略》Wing Commander(英国)空军中校.

:we [wiː, wi] [wi] *pron.*(所有格 **our**,宾格 **us**)[人称代名词第一人称复数主格] **1** 我们:——*We played together.* 我们一起玩过.**2** [报纸、杂志的评论者表示自己立于公众立场时]我们,大家.**3** [君主等用于表示自己时]朕,寡人.**4** [作不定代名词用]:——*We had much snow last year.* 去年下了很多雪.**5** [对小孩表示亲热,用 we 代替 you]:——*How are we this morning, child?* 孩子!今天早上好吗?**6** [指自己所属的职业团体等时]:——*We don't carry that type of pen.* 本店不卖那种钢笔.


W. E. A.《略》Workers' Educational Association《英》工人教育协会.

:weak [wiːk] [wik] *adj.* **1** 弱的,无力的(wanting in strength);易损坏的,脆弱的(easily broken):——*a weak rope* 易断的绳索/ *a weak team* 弱队.
2 虚弱的,病弱的(wanting in vigor, feeble):——*have weak eyes* 视力不佳/ *be weak with fatigue* 因疲劳而衰弱.
3 缺乏决断力的(wanting in resolution);意志不坚的,优柔寡断的:——*a man of weak character* 性格优柔寡断的人/ *weak resolution* 不坚定的决心.
4 (能力)弱的,智力不足的:——*be weak in the head* 智力差.
5 (行动等)无力的,效果差的(not effective):——*a weak appeal* 薄弱的号召力.
6 (议论等)无说服力的,不充分的:——*The evidence is weak.* 证据不充分.
7 多水的,稀薄的(thin):——*weak tea* 淡茶.
8 (音节、语词等)轻读的,无重音的.
9〖语法〗弱变化规则的:日耳曼语的动词、名词、形容词,不需变化元音,只靠字尾变化而变化的.
wéak·ly[1] *adv.*
weak ending〖韵律〗弱化尾音节,行末轻音:在无韵体(blank verse)的行末,平常该有重音的地方出现轻音的单音节字.
wéak-knèed(*adj.*)缺乏决断力的,优柔寡断的(wanting in resolution or determination).**wèak-mínded**(*adj.*)(1)意志薄弱的(lacking the strength of purpose).
(2)愚拙的,低能的.

·weak·en [wíːkən] [ˋwikən] *vt.* 削弱,使衰弱(make weaker):——*Old age weakened his will.* 年迈削弱了他的意志.——*vi.* 变衰弱,变弱(become weaker):——*His strength has weakened.* 他的力量已衰.

weak·ling [wíːkliŋ] [ˋwikliŋ] *n.* **1** 虚弱的人[动物].**2** 懦弱者,弱小动物(weak person or animal).

weak·ly[2] [wíːkli] [ˋwiklɪ] *adj.* 弱的,虚弱的,病弱的(sickly, not robust, ailing).



waxwing/朱缘蜡翅鸟
嘴短,头顶上有向后的冠羽,能自由收放.并且在次列拨风羽的末端有小的装饰羽.图中的朱缘蜡翅鸟主要繁殖于北半球的北部,冬季则飞到温带过冬.翼长12厘米左右,尾与初列拨风羽的末端为黄色.



weasel/鼬(黄鼠狼)
鼬分布于欧洲北部、北美洲、亚洲北部，是肉食类动物中体型最小的一种，完全以动物的肉为食，性极凶猛，能捕杀与本身一样大的动物.南半球也有近缘种.

*__weak·ness__ [wíːknis] [ˋwiknɪs] *n.* **1** 弱，脆弱，懦弱：——*the weakness of his character* 他性格的懦弱. **2** 弱点，短处，缺点(weak point, defect)：——*Gossiping is one of her weaknesses.* 说闲话是她的缺点之一. **3** (对…的)特别喜爱，偏爱(foolish liking)〈*for*〉；癖好：——*She has a weakness for coffee.* 她偏爱喝咖啡.

weal[1] [wiːl] [wil] *n.* 《文语》安宁，福利，幸福(welfare)：——*weal and woe* 幸与不幸，祸福.
common weal《古》＝COMMONWEALTH.
[古英语 *wela*←西日耳曼基本语 **welon*. 可追溯至古印欧语 **wel-*(参照 WELL²)]

weal[2] [wiːl] [wil] *n.* 鞭痕，条痕. ——*vt.* 打出条状鞭痕.

weald [wiːld] [wild] *n.* 《英》(英格兰南部肯特(Kent)郡、萨里(Surrey)郡、汉普郡(Hampshire)、埃塞克斯(Essex)郡等连结的森林地区)起伏不大的广大农垦地带.
weald clay 威尔德黏土层：英格兰南部农垦地带特有的黏土层.威尔德层的上部含有很多化石类.

weald·en [wíːldən] [ˋwildn̩]《英》*n.* 威尔德黏土层：英格兰南部农垦地带的下部白垩纪层.为淡水性的堆积物.由威尔德黏土覆盖的砂岩所构成.
——*adj.* (英格兰南部的)农垦地带的(of the weald)；威尔德黏土层的.

*__wealth__ [welθ] [wɛlθ] *n.* **1** 财富，财产(abundant means, large possessions)；富裕(being rich)：——*a man of great wealth* 大富翁. **2** 丰富，大量〈*of*〉：——*a wealth of illustration* 丰富的插图/ *a wealth of wit* 洋溢的机智.
[中古英语 *welthe*(WELL² 或 WEAL¹). 现在的字形是仿 *health* 而来]

*__wealth·y__ [wélθi] [ˋwɛlθɪ] *adj.* (**-ier**;**-iest**) **1** 富的，富裕的，富有的：——*a wealthy widow* 富有的寡妇. **2** 丰富的：——*a country wealthy in oil* 石油产量丰富的国家.
wéalth·i·ly *adv.*
wéalth·i·ness *n.*

wean [wiːn] [win] *vt.* **1** 使断奶(accustom to food other than milk). **2** 使戒掉，使放弃(习惯或特殊嗜好)(detach, alienate)〈*from*〉.

wean·ling [wíːnlɪŋ] [ˋwinlɪŋ] *n.* 刚断奶的婴儿或小动物(newly weaned child or other young mammal).

*__weap·on__ [wépən] [ˋwɛpən] *n.* **1** 武器，兵器；〖动〗攻击[防御]器官：——*a murder weapon* 凶器. **2** 攻击[防御]手段：——*use the weapon of a general strike* 用总罢工为武器.

:__wear__[1] [wɛə/wɛər] [wɛr] *v.* (**wore**, **worn**), *n.* ——*vt.*
1 穿着，戴，佩：——*wear a hat [spectacles]* 戴帽子[眼镜].
2 留，蓄(头发，胡须等)(dress, allow to grow)：——*wear one's hair long* 留长发.
3 呈现(表情，态度等)(bear, carry, exhibit, present)：——*wear a troubled look* 面带忧容/ *The house wore a neglected look.* 那个房子有一种没人照料的样子.
4 持有(头衔等).
5 带有(性质)，(心中)怀有，留存(记忆中).
6 耗损，磨损，穿旧〈*away, down, off*〉：——*wear away one's health* 慢慢地损耗了健康.
7 (由摩擦、冲击造成)破损：——*wear one's trousers into holes* 把裤子穿得磨出洞来.
8 使疲劳[消耗]，使衰弱，使受挫折(put)〈*down*〉：——*The noisy children wore me down.* 吵闹的孩子们把我累坏了.
9 捱过，打发(pass gradually)〈*away*〉.
10 〖海〗(船只等)挂起(旗子，信号等)(fly).
11 《俗》承受，忍受(accept, endure).
——*vi.* **1** 磨损，磨灭：——*The inscription has worn away.* 碑文已磨损得难以辨认. **2** 渐成为：——*His patience was wearing thin.* 他的耐性已经快到了极限. **3** 耐久，耐用(endure continued use)：——*wear well [badly]* 耐用[不耐用]/ *Good furs will wear for years.* 好的毛皮衣可以穿很多年. **4** (时间)渐渐过去(pass)〈*on, away*〉：——*The long winter night wore away.* 漫长的寒夜逐渐过去了. ***wear out*** (1)用旧，损耗. (2)筋疲力尽. (3)无法忍耐. (4)磨损. (5)耗尽.
——*n.* **1** 穿着，使用：——*clothes for everyday wear* 平常穿着的衣服. **2** [集合名词]衣服，衣着：——*children's wear* 童装/ *beach wear* 海滩装. **3** 磨损，损耗(亦作 **wear and tear**)：——*These shoes are showing (signs of) wear.* 这双鞋子快要磨坏了. **4** 耐用，耐久：——*There's not much wear left in it.* 这已经用不了多久了.
wéar·a·ble *adj.*
wéar·er *n.*

wear[2] [wɛə/wɛər] [wɛr] *v.* (**wore**)〖海〗——*vt.* 调转船首使顺风.
——*vi.* (船)顺风而行.





weaver/织布鸟
织布鸟以善筑精细的巢著名，以部落式的群居方式生活，成百个鸟巢相围接，全体如一大巢，体积庞大，坚固美观.图为黑头织布鸟(Black-head weaver)，分布于非洲西部的苏丹(Sudan)、刚果(Congo)、埃塞俄比亚(Ethiopia)、乌干达(Uganda)及肯尼亚(Kenya)西部.

wea·ri·some [wíərisəm] [ˋwɪrɪsəm] *adj.* 使人厌烦的(causing weariness, monotonous)；使人疲倦的(fatiguing).
wéa·ri·some·ly *adv.*
wéa·ri·some·ness *n.*

*__wea·ry__ [wíəri] [ˋwɪrɪ] *adj.* (**-rier**;**-riest**), *v.* (**-ries**;**-ried**;**-ing**) ——*adj.* **1** 疲倦的，疲劳的(tired, worn out)：——*a weary brain* 疲倦的头脑/ *be weary in body and mind* 身心疲惫. **2** 厌倦的(sick impatient)〈*of*〉：——*I'm weary of reading.* 我厌倦看书. **3** 意气消沉的，没有精神的. **4** 使人劳累的(tiring)：——*a weary work* 使人劳累的工作/ *a weary journey* 使人疲倦的旅行. **5** 无聊的，令人厌烦的，不耐烦的(tedious)：——*have a weary wait* 无聊的等待.
——*vt.* **1** 使疲倦：——*be wearied to death* 快要累死了. **2** 使人不耐烦〈*of*〉：——*weary a person with idle talk* 无聊的谈话使人不耐烦.
——*vi.* **1** 感到疲劳. **2** (对…)厌倦，烦闷〈*of*〉.
wéa·ri·ly *adv.*

Weave / 织法
1 Plain(tabby) 平纹织法
2 Hopsack 板丝呢织法
3 Twill 斜纹织法
4 Satin 缎纹织法
5 Huckaback 浮纹织法
6 Tapestry 缀锦织法
7 Terry 毛巾织法
8 Velvet 天鹅绒(剖面)
9 Pile carpet weaves, Persian knot and Turkish knot (绒毯织法) (上是波斯结，下是土耳其结)
10 Warp 经纱
11 Weft 纬纱
12 Selvage (Selvedge) 布边





weather-chart/天气图

将一定时间内广大地区的气象状态以符号或等值线表示的地图. 天气图的种类有根据地上观测制作的地上天气图，及高空观察的高空天气图等. 这些资料用于天气分析及天气预报. 天气图首先由德国物理学者制作而成，但一般的天气预报是 19 世纪后半期电信设备发达以后，由法国人最初使用.

---

wea·sand [wí:zənd] [`wizn̩d] *n.*《古 · 英方言》 **1** 气管(windpipe). **2** 食道(gullet). **3** 喉(throat).

wea·sel [wí:zəl] [`wizl] *n.* **1** 鼬(黄鼠狼)：鼬属(*Mustela*)肉食动物的通称. 体型小而细长，夏天长赤褐色毛，性情凶狠. ✻**2** 狡猾的人. **3** 雪上，冰上行驶的有履带动力车.

wéasel-fàced(*adj.*)如鼬脸细而尖的，长相精明的(having thin sharp features).

⁑**weath·er** [wéðə/-ər] [`wɛðɚ] *n.* **1** 天气，天候，气象：—*fair* [*fine*] *weather* 晴天/ *in all weathers* 不论任何天气，全天候.

2 恶劣的天气，暴风雨.

3〖海〗迎风的方向(direction in which the wind is blowing).

keep** one's **weather eye open 密切注意[警戒].

make heavy weather of 将…当作难题，困扰(find trying or difficult).

under the weather《口语》(1)身体不适，心情不好(not very well). (2)在逆境中. (3)微醺.

—*adj.*〖海〗逆风的.

—*vt.* **1** 曝晒，曝露于日光、风、雨中，晒干：—*weather wood* 晒木柴. **2** [通常作被动式]使(岩石等)风化：—*weathered limestone* 受风化的石灰岩. **3** 平安渡过(come safely through)：—*weather a storm* [*crisis*]平安渡过风暴[危机]. **4**〖海〗逆风而行. —*vi.* **1** 受风雨损害. **2** 被日晒损坏.

wéather-bèaten(*adj.*)(1)因曝晒受损的. (2)饱经风吹日晒的.

wéather-bòard(*n.*)(1)封檐板：由下往上将木板以平行重叠的方式钉牢的外壁铺板. (2)风雨板：覆盖窗户等风雨较易侵入部分的斜板.

wéather-bòarding(*n.*)[集合名词]起护墙作用的墙面板.

wéather bòund(*adj.*)因风雨所阻不能出航的.

wéather-chàrt(*n.*)天气图. ✻

wéathercòat(*n.*)风衣，雨衣(raincoat).

wéathercòck(*n.*)(1)风向标. (2)见机行事的人，容易改变主意的人. **wéather-èye**(*n.*)对气候变化迹象的敏感. **weather forecast** 天气预报.

wéather-gàuge(*n.*)(1)〖海〗居上风位置. (2)居于优势(position of advantage).

wéather-glàss(*n.*)温度计，气压表等.

wéather-hòuse(*n.*)一种随着湿度变化而有不同玩具木偶出现的玩具湿度计，百叶箱.

wéathermàn(*n.*)气象预报员，气象工作者.

wéather-màp(*n.*) = weather-chart.

wéather-pròof(*adj.*)(建筑物、衣料等)防水的.

wéather-shìp(*n.*)气象观测船.

wéather-stàtion(*n.*)气象台.

weather strip 防风雨衬条：门窗框等缝隙处为防风雨而填装的金属、木片、塑胶条等.

wéather-vàne(*n.*) = weathercock.

***weave** [wi:v] [wiv] *v.* (**wove**; **woven**, **wove**; **weaving**) —*vt.* **1** (用纱)织(布)：—*weave a fabric* 用线织布/ *weave cotton yarn into cloth* 用棉纱织成布.

2 编(篮子、花圈等)：—*weave a basket* 编篮子/ *weave flowers into a wreath* 将花编为花圈.

3 编排，策划(故事、计划等)(fashion, contrive)〈*into*〉：—*weave plots into a story* 将情节编排为故事.

4 迂回前进.

5 (蜘蛛等)结网：—*A spider weaves a web.* 蜘蛛结网.

—*vi.* **1** 织布，以纺织机织布. **2** 迂回前进；《英空军俗》(飞机避免敌人的攻击)作 Z 字形飞行. —*n.* 织法，编法. ✻

[古英语 *wefan*←古日耳曼语 **webhan*←古印欧语 **webh-* 织]

weav·er [wí:və/-ər] [`wivɚ] *n.* **1** 编织者，纺织工(one who weaves fabrics). **2** (亦作 **weaver-bird**)织布鸟：产于亚洲、非洲等地织布鸟的通称，能以树枝及草做精巧的巢. ✻

wea·zened [wí:zənd] [`wizənd] *adj.* = WIZENED.

***web** [web] [wɛb] *n.*, *v.* (**-bb-**) —*n.* **1** 织物，布. **2** 一匹布. **3** 蜘蛛网；蜘蛛织的薄膜状组织. **4** 蜘蛛网状的东西，错综复杂的构造. **5** (一套)诡计，阴谋，圈套：—*a web of lies* 一派胡言/ *a web of intrigue* 一套阴谋. **6** (动植物之)薄膜. **7**〖动〗(尤指水鸟，水生动物脚趾间的)蹼；〖鸟〗翎(羽瓣)(→图 FEATHER). **8** (机械的)腹板(thin flat plate). **9** [建]腹板(→图 GIRDER). **10**〖制纸〗(1)输送纸浆时在滚轮间装的皮带状金属网. (2)卷筒纸(large roll of paper).

—*vt.* 覆以网；在测微计(micrometer)上结蜘蛛网；(脚趾间)以蹼[皮膜]连接.

wéb-fìngered(*adj.*)趾间有蹼的.

wéb-fòot(*n.*)蹼足；有蹼的脚.

wéb-fòoted(*adj.*)脚有蹼的.

wéb-òffset(*n.*)〖印刷〗卷筒纸胶印.

wéb-wòrm(*n.*)《美》结网毛虫：能做帐篷式巢的蛾虫(幼虫)的通称.

[古英语 *web(b)*←古日耳曼语 **wabhjan*(织物)←古印欧语 **webh-*(WEAVE 参照)]

web·bing [wébiŋ] [`wɛbɪŋ] *n.* (作马的腹带及绑椅或床底用的)带子，带状布.

We·ber[1] [véibə/-bər] [`wɛbɚ, `vebɚ] **Carl Maria von**～韦伯(1786～1826)：德国作曲家. 浪漫派德国歌剧的创始者.《自由射手》(又译作《魔弹射手》)(*Der Freischütz*)、《奥伯龙》(*Oberon*)是他的代表作.

We·ber[2] [véibə/-bər] [`vɛbɚ, `wɛbɚ] **Wilhelm Eduard**～韦伯(1804～1891)：德国物理学家，他从理论上统一了电磁学的基础现象，此外，也发明了发报机、高精度的电流计等，在实验领域贡献颇多.

we·ber[3] [véibə/-bər] [`vɛbɚ, `wɛbɚ] *n.*〖电气〗韦伯：磁通量的 MKSA 单位. 处于某均匀的磁场，其磁通密度为一万高斯时，贯穿垂直于磁场相当平面 1 平方米部分的磁通，称为 1 韦伯，相当于 CGS 单位制麦克斯韦(maxwell)的 10^8 倍. (略：Wb).

[源于 WEBER[2]]

Web·ster[1] [wébstə/-stər] [`wɛbstɚ] **John**～韦伯斯特(1580? ～1625?)：英国的剧作家，为伊丽莎白王朝戏剧衰退期的代表.

Web·ster[2] [wébstə/-stər] [`wɛbstɚ] **Noah**～韦伯斯特(1758～1843)：美国辞典编辑家，提倡改革英文拼字法.

wed [wed] [wɛd] *v.* (**-dd-**；过去分词有时用 **wed**) —*vi.*《修辞》结婚(marry). —*vt.* **1**《修辞》与…结婚. **2** 使结婚. **3** 与…结合(unite)〈*with*〉. **4** [被动式]执著，固执(be obstinately attached)〈*to*〉.

Wed. 《略》Wednesday 星期三.

·**wed·ding** [wédiŋ] [ˋwɛdiŋ] *n.* **1** 结婚典礼,婚礼. **2** 结婚纪念日.
silver wedding 银婚纪念.
wédding-brèakfast(*n.*)(婚礼后蜜月旅行出发前举行的)结婚喜宴. **wédding-càke**(*n.*)(结婚典礼上分赠宾客的)结婚蛋糕.
wédding-càrd(*n.*)(印有新郎、新娘名字的)结婚喜帖.
wédding-dày(*n.*)(1)举行婚礼之日.(2)结婚纪念日.
wédding-màrch(*n.*)(尤指门德尔松(Mendelssohn)所作的)婚礼进行曲.
wédding-rìng(*n.*)(婚礼时新郎将其戴在新娘左手无名指的)结婚戒指.

wedge [wedʒ] [wɛdʒ] *n.* **1** 楔:以木材或金属做成V字形的建筑、施工材料. **2** 有楔之功用的东西,引起分裂的事物(something that splits or separates). **3** 楔形物. **4**〖高尔夫球〗楔形铁头球棒,用以将球从草丛中等击出.
the thin end of the wedge 乍看不重要而实际会有重要结果的事件或改变等.
——*vt.* **1** 楔住. **2** 劈开〈*off*, *apart*〉. **3** 挤进,插入(pack or thrust tightly)〈*together*〉.
——*vi.* 挤进.

Wedg·wood [wédʒwud] [ˋwɛdʒ,wud] **1 Josiah** ～韦奇伍德(1730～1795):英国英格兰的斯塔福德郡附近埃特鲁里亚制陶厂的创设者. ✽**2** [作普通名词用]韦奇伍德陶瓷器(Wedgwood ware):尤指以白瓷土染上淡薄的底色,并于其上镶以玉石浮雕的瓷器.
Wedgwood blue 韦奇伍德蓝.

wed·lock [wédlɔk/-lɑk] [ˋwɛdlɑk] *n.* 婚姻,婚姻生活(married state).
born in wedlock 嫡出的(having parents legally married).
born out of wedlock 庶出的.

Wednes·day [wénzdi, -dei] [ˋwɛnzdɪ] 星期三(fourth day of the week).
Ash Wednesday: → ASH².
[古英语 *wōdnes dæg*,"欧丁(ODIN)之日"之意,后期拉丁语 *Mercurii dies*(墨丘里之日)的转写]

wee [wiː] [wi] *adj.* (**weer** [wíːə/-ər] [wiɚ]; **weest**[wíːist] [ˋwiɪst])《尤指幼儿语·苏格兰》微小的(tiny).
wee folk 神仙(fairies).
Wee Free Kirk, Wee Frees 小自由长老会:苏格兰自由教会的少数独立人士. ▶ 1900 年自由教会(the United Free Church)成立时,拒绝与联合自由长老会(the United Presbyterian Church)联合的苏格兰自由教会(the Free Church of Scotland)少数派的绰号.

·**weed** [wiːd] [wid] *n.* **1** 杂草:——*pull up weeds* 拔掉杂草. **2** 瘦弱的人[马]. **3** [加冠词 the]《古》烟草(tobacco);雪茄(cigar).
——*vt.* **1** 除去…的杂草,除草;拔除(杂草):——*weed a garden* 拔除院子的杂草. **2** 除去(无用之物、劣物),淘汰(remove, clear)〈*out*〉:——*weed out books from one's library* 自藏书中淘汰无用的书.
——*vi.* 除草,做除草工作.
wéed·less, wéed·y *adj.*
wéed-kìller(*n.*)除草剂.

weeds [wiːdz] [widz] *n.* [作复数用](寡妇的)深色丧服(deep mourning)(亦作 **widow's weeds**).

:**week** [wiːk] [wik] *n.* **1** 周:从星期日到星期六的七天. ——*this* [*next*] *week* 本[下]周/ *What day of the week is it?* 今天是星期几?
2 (连续的)七天,一星期:——*by the week* 以周来计算/ *I have not seen him for weeks.* 我好几周没有看见他了.
3 工作日,平日:——*a five-day week* 一周工作五天制.
4 (包括某特定之日的)一周前[后]:——*Tuesday week* 上[下]周二/ *this day* [*today*] *week* 上[下]周的今天.
5 (有特别活动、节日的)周:——*Easter Week* 复活节周/ *Fire Prevention Week* 火灾预防周.

weir/堤坝 英国坎布里亚(Cumbria)郡的纽比(Newbee)桥附近利文河的堤坝. 可防止河水泛滥,并在枯水期尚可维持船只航行的水深.




Wedgwood/韦奇伍德
因憧憬古希腊的壶艺品,并对古物的研究具有浓厚兴趣,他开始了陶器的研究与开发工作. 作品中常以蓝色为底色,并在白色的浮雕上镶以玉石雕刻工艺. 这种新型款式后来在日用器具上也开始大量生产,并给予英国陶瓷业很大的影响.

week in, week out 每周地.
a week of Sundays 很长的一段期间.

·**week·day** [wíːkdèi] [ˋwik,de] *n.* (pl. **-days**)(星期日以外的)平日.

·**week-end** [wíːkènd] [ˋwik,ɛnd] *n.* (星期五晚上或星期六上午到星期一早上的)周末.
——*vi.* 度周末,作周末旅行.

·**week·ly** [wíːkli] [ˋwiklɪ] *adj.* **1** 一周一次的,每周的:——*a weekly magazine* 周刊/ *a weekly wage* 周薪. **2** 一星期的(of or for a week):——*weekly work* 一周的劳动[工作].
——*adv.* 每周一次地,每周(once every week).
——*n.* 周刊;周报.



ween [wiːn] [win] *vt.*《古·诗》想,认为,以为(think, consider, deem).

wee·ny [wíːni] [ˋwinɪ] *adj.*《幼儿语·口语》微小的(tiny).

·**weep** [wiːp] [wip] *v.* (**wept**) ——*vi.* **1** 哭泣,流泪(shed tears);悲叹(lament)〈*for*, *over*〉:——*weep for joy* 喜极而泣/ *weep over one's misfortunes* 为不幸而哭泣. **2** 滴水,滴落,水滴渗出. ——*vt.* **1** 流(眼泪),落(泪):——*weep bitter tears* 痛哭. **2** 悲叹,为…哭泣,哀悼(shed tears for, lament over):——*weep one's sad fate* 为悲惨命运而哭泣. **3** 哭成…样子:——*weep oneself to sleep* 哭着哭着睡着了. **4** 渗出水滴.
Weeping Cross 哭泣的十字架:昔时竖于路旁供忏悔者祈祷的十字架.
weeping willow 垂柳,黄金柳(*Salix babylonica*);产于亚洲,枝软下垂. 在欧洲为装饰用而栽培,是悲叹的象征.

weep·er [wíːpə/-ər] [ˋwipɚ] *n.* **1** 白领泣猴(*Cebus apella*):南美产卷尾猴,喉头部分毛白. **2** [pl.] 尤指加在男帽上丧礼表记,(寡妇戴的)黑绉面纱. **3** [pl.]《俗》长而垂下的颊髭(long flowing side-whiskers). **4** 墓碑凹处所安置的哀悼者的雕像(small mourning figure on a tomb).

wee·ver [wíːvə/-vər] [ˋwivɚ] *n.* 龙腾属的一种(*Trachinus*)此类海产鱼的通称,脊背有锐利且带毒的刺.

wee·vil [wíːvəl] [ˋwivl̩] *n.* **1** 象虫:象虫科(Curculionidae)甲虫的通称,头如象鼻伸长,为吃谷物、果实等的害虫. ✽
2 危害贮藏谷类的昆虫(insect damaging stored grain).
wée·vil(l)ed, wée·vil·ly *adj.* 为象虫所蚀蛀的.

weft¹ [weft] [wɛft] *n.* (织物的)纬纱(→图 WEAVE);用作纬纱的纱.

weft² [weft] [wɛft] *n.*〖海〗:→ WAFT.

·**weigh** [wei] [we] *vt.* **1** (以秤或手),秤…的重量:——*weigh oneself on the scales* 用秤量体重. **2** 与…比较,较量(compare)〈*with*, *against*〉;考虑,权衡(consider, balance in the mind):——*weigh an argument with* [*against*] *another* 将两个议论加以

权衡比较/ *weight the consequences* 考虑后果.
3 起锚.
——*vi*. 1 重(若干):——*weigh a ton* 有 1 吨重/ *How much do you weigh?* 你的体重有多少? 2 (对于…)具有重要性,有影响力(have importance or influence)〈*with*〉:——*weigh light* 不重要/ *The point weighs with me*. 这一点对我重要. 3 压迫,负担〈*up*, *upon*.〉
weigh anchor〖海〗出航(sail). ***weigh down***(1)压下. (2)压迫,使烦恼(depress, make troubled).
weigh in(1)〖运动〗(拳击手、摔跤手等)赛前量体重;骑师赛后量体重.
(2)(搭乘飞机前随身携带的行李)过秤.
weigh in with《口语》自信地提出(论论、事实等)(introduce with some confidence).
weigh one's words 推敲,斟酌用字[说话].
weigh out(1)秤出定量,秤出(take a definite weight of). (2)〖赛马〗(骑师赛前)量体重.
weigh up(1)打捞,吊起(船只等). (2)《口语》评价,评定品质(form estimate of).
——*n*. 计量,重量的测度.
under weight = under WAY. ▶ 根据 weigh anchor 的联想变形.
wéigh-bridge(*n*.)地磅:(秤车辆、牛马等)与道路同一平面上的秤.
wéigh-hòuse(*n*.)货物重量检验所(官方设立的用来从事商品重量检查).
wéigh-ìn(*n*.)〖运动〗(重量分级比赛项目的选手)赛前量体重.
wéighing-machine(*n*.)(量重量装置而比较复杂的)磅秤,台秤.
wéighman(*n*.)(1)检验重量的人. (2)〖采矿〗量矿工所采的煤炭重量的人,过磅员.
wéigh-òut(*n*.)(赛马骑师赛前的)量体重.
[古英语 *wegan*.(搬运),用天平秤)←古日耳曼语 **wegan* 古印欧语 **wegh-* etc. "搬运"与 wain, way 同一字根]

·**weight** [weit] [wet] ***n***. 1 重,重量,分量:——*put on* [*lose*] *weight* 体重增加[减少].
2〖物理〗作用在物体上的重力;物体受地心引力(重力)的大小. 等于物体的质量与地球重力加速度的平均值之积.
3 衡量制,衡量单位:表示物体重量的单位.
4 秤锤,砝码;镇纸;(时钟的)钟摆;(竞赛用的)铅球:——*an ounce weight* 一盎司的砝码/ *keep papers down with a weight* 用镇纸压住文件.
5 重物,重担(heavy mass, load):——*lift weights* 举起重物.
6 [通常加冠词 a, the](牵挂、责任等的精神上的)负荷,负担(heavy burden)〈*of*〉:——*under the weight of* 在…的重压之下/ *the weight of responsibility* 责任的重担.
7 重要性(importance);影响力(influence):——*a man of weight* 重要人物/ *arguments of great weight* 重要的论据.
carry weight 具重要性(be important),有影响力(be influential).
throw one's weight about《口语》滥用自己的地位[权势];仗势欺人.
——*vt*. 1 将重量加于…,加重. 2 使…负重担,压迫,使受苦(burden with a load):——*be weighted down with care* 忧心忡忡. 3 (纺织品等掺以次劣物混纺)使增加重量. 4〖统计学〗加权:平均分量乘以补整因数.
wéight·less *adj*.
wéight·less·ness *n*.
wéight-lifter(*n*.)举重选手.
wéight-lifting(*n*.)举重.

weight·y [wéiti] [wetɪ] *adj*. 1 重的,有分量的(heavy, weighting much).
2 重大的,重要的(momentous, important).
3 (议论等)有说服力的.
4 有力的,有影响力的(influential).
5 沉重的,成为重担的.
wéight·i·ly *adv*. **wéight·i·ness** *n*.

weevil/象虫
象虫科是甲虫类中数量最多的一科,全世界大约有4万种. 大小不一,有从2毫米左右的小型虫到超过40毫米的大型虫. 颜色繁多,有五彩缤纷的,也有土黄色的. 因靠食用植物维生,每每成为农业上的大害. 图为白尾长脚象虫.



Weil [vail] [vaɪl] **Adolf**～韦尔(1848～1916):德国医师. **Weil's disease**〖医〗韦氏病钩端螺旋体性黄疸;由螺旋菌(spirochaete)引起的发热性传染病,并带有黄疸的并发症.

Wei·mar [váimɑː/-mɑr] [`vaɪmɑr] 魏玛:德国名城,乃歌德(Goethe)及席勒(Schiller)的居住地,1919年～1933年间为德国国民议会的所在地.
Weimar Republic[加冠词 the]魏玛共和国:根据魏玛宪法所成立的1919～1933年间的德意志共和国.

weir [wiə/wiər] [wɪr] *n*. 1 堤坝;保持或调节水流的小型水坝. ✽
2 鱼梁:用来捕鱼的设在港口、河流等地而以木桩或竹编成的栅栏.

weird[1] [wiəd/wiərd] [wɪrd] *n*.《尤指苏格兰》命运,宿命(fate, destiny).

weird[2] [wiəd/wiərd] [wɪrd] *adj*. 1 命运的,宿命的(connected with fate). 2 怪异的(uncanny);超自然的(supernatural). 3《口语》不可思议的,奇妙的(queer, fantastic).
wéird·ly *adv*.
wéird·ness *n*.
[*weird sisters*(命运三女神,参照 FATE;莎士比亚戏剧《麦克佩斯》(Macbeth)中登场的三个女巫,由前项衍生]

Weis·mann [váismən] [`vaɪsmən] **August**～魏斯曼(1834～1914):德国生物学家.
Wéis·mann·ism *n*..〖生物〗魏斯曼学说:认为种质可代代相传,但后天所获得的外形特征则不能遗传的学说.
Wéis·mann·ism *n*.〖生物〗魏斯曼学说.

wek·a [wékə] [`wɛkə] *n*. 新西兰短翅秧鸡(*Gallirallus australis*);新西兰产,在褐色的退化翅膀上带有黑斑. [毛利语]

Welch[1] [weltʃ] [wɛltʃ] *adj*. = WELSH[1]. ▶ 现在用于英国威尔士·富西利亚联队(the Royal Welch Fusiliers)之名.

welch[2] [weltʃ] [wɛltʃ] *vi*. :→WELSH[2].


:**wel·come** [wélkəm] [`wɛlkəm] *int*., *n*., *v*. (-comed; -coming), *adj*. ——*int*. 欢迎:——*Welcome home!* 欢迎回来/ *Welcome to Brighton!* 欢迎光临布赖顿.
——*n*. 1 欢迎辞. 2 欢迎,款待:——*Give a person a warm welcome* 给予某人热烈的欢迎/ *receive a cold welcome* 受到冷淡的接待.
——*vt*. 1 欢迎,高兴地迎接:——*welcome a person to one's home* 欢迎某人到家造访. 2 欢喜地接受:——*welcome a person's criticism* 乐于接受某人的批评. 3 (尤指以不快的反应)迎接,接待(greet, receive):——*They welcomed him with a hail of bullets*. 他们以一阵弹雨来迎接他.
——*adj*. 1 (人)受欢迎的;(事物)受喜爱的,可喜的:——*a welcome guest* [*visitor*]受欢迎的客人/ *welcome news* 好消息. 2 可自由[随便]去做…的〈*to do*〉;可随意使用的(given right)〈*to*〉:——*You are welcome to try it*. 欢迎你试试看. / *You are welcome to the use of my car*. 你可以随意使用我的车. ***You are welcome***. (用以回答别人表示谢意的词句)别客气.
[古英语 *wilcuma*(*wil-* 希望 + *cuma* = comer),"受欢迎的访客"之意. 古法语 *bien venu*(= well come)的影响 *wil-* 变为 *wel-*]

weld[1] [weld] [wɛld] *n*. 1 淡黄木犀草(*Reseda lutea*). 2 从淡黄木犀草采得的黄色染料.

weld[2] [weld] [wɛld] *vt*. 1 煅接,熔接,焊接. 2 使结合,使焊接(unite intimately or inseparably). ——*vi*. (金属)焊接. ——*n*. 焊接处.
wéld·er *n*.
arc welding 弧焊:用电弧放电作熔接.

·**wel·fare** [wélfɛə/-fɛər] [`wɛl,fɛr] *n*. 1 幸福,福利,繁荣(happiness, prosperity):——*child welfare* 儿童福利. 2 = welfare work.
Welfare State 福利国家:由政府管理的社会福利高度发展的国家.
welfare work[社会]福利事业:为谋求贫苦地区民众的福利而从事的组织性工作. **welfare worker** 从事[社会]福利事业的人.

wel·kin [wélkin] [`wɛlkɪn] *n*. [加冠词 the]《诗·文言》天,天空,苍天(sky, firmament).



well[1] [wel] [wɛl] *n.* **1** 水井;(采掘石油、天然气、盐、水等的)井:——*an oil well* 油井. ✲ **2** 井状物:(贮藏冰块等的)竖坑;(螺旋梯、电梯)井道;(采光、通风等用的)井;(家具、车等的)贮藏室;〖海〗底舱水泵间;(液体的)容器,墨水瓶. **3**《英》(法庭的)律师席. **4**《诗·古》泉(spring, fountain);(感情、知识等的)根源,泉源(source):——*the well of English undefiled* 纯正英语之源(▶ 指乔叟 Chaucer 而言). ——*vi.*《文语》涌出,喷出(spring)〈*up, out, forth*〉:——*Tears welled up in her eyes.* 眼泪涌出她的双眼.

wéll-dèck(*n.*)〖海〗井型甲板:主甲板上的舷墙与船楼所围的部分(→图 SHIP).

wéll-hèad(*n.*)水源,泉源(source). **wéll-ròom**(*n.*)矿泉室;矿泉供应屋. **wéll-sprìng**(*n.*)(1)水源;泉. (2)泉源(source);(无限的)资源.

[古英语 *wella n.*; *woellan, wellan v.* ←古日耳曼语 **wall-*"滚转,(水)涌出"]

well[2] [wel] [wɛl] *adj.*, *adv.* (**better**; **best**), *int.* ——*adj.*[除 1 以外作表语用法] **1** 健康的,健壮的(in good health):——*a well man* 健康的人/ *get well* 康复,复原/ *I'm perfectly well.* 我的健康状况极佳. **2** 满足的,满意的,没话说的(satisfactory):——*All's well.* 一切都好./ *We're very well where we are.* 我们对现状很满意. **3** 适当的,妥当的,得当的(right and proper):——*It would be well to start early.* 提早出发比较好.

all very well《口语》这的确很好,可是…. ▶ 表示不满、反对等的用语. ——*It is all very well, to suggest a journey, but how am I to find the money?* 去旅行的确是个好主意,但我又如何去筹旅费呢?

——*adv.* **1** 很好地,不错地(in a good manner or style):——*dance well* 舞跳得好. **2** 满足地,没话说地;正确地:——*Everything went well.* 事事皆顺利. / *You did well to come.* 你来得正好./ *Well begun is half done.*《谚》好的开始是成功的一半. **3** 彻底地,完全地,十分地(thoroughly, completely);细心地,谨慎地(carefully):——*shake the bottle well* 将瓶子彻底地摇一摇/ *Look well to it.* 仔细地看着. **4** 甚,颇,相当:——*He is well on in life.* 他的年纪相当大了. **5** 衷心地,亲切地(kindly);好意地,称赞地;亲密地(on good terms):——*think well of*…某人给…的印象好/ *speak well of*…说某人的好话/ *He stands well with his employer.* 他很得雇主的赏识. **6** 可能地(probably);合理地,应当地(with reason);容易地(easily):——*You may well ask.* 你是应当问的. / *cannot very well refuse the offer* 没有合理的理由拒绝这项提议.

as well(1)并且,加上(in addition). (2)同样地(with equal reason). (3)较好.

as well as:→AS[1].

***may well** do* 做…是理所当然的.

***might as well** do*(*as do*)与其…不如…,做…等于是…:——*One might as well throw money into the sea as lend it to him.* 借钱给他无异是把钱扔进海里.

——*int.* **1** [用于转折语气]然而,可是:——*Well, who was it?* 然而,他到底是谁? **2** [表惊讶]嘿!

well[1] / 井

简单的水井,只要挖掘至接近地表的地下水面以下便有水涌出. 无地下水面时,要汲取夹在不透水层中间透水层的地下水,就需要掘穿不透水层,然后用唧筒把水抽到地面.

唷!:——*Well, who would have thought it?* 嘿! 谁会想得到? **3** [表示放心、让步]好了,的确:——*Well, here we are at last!* 好了,我们终于到了! / *Well, you are right.* 的确! 你说得对. **4** [表示认命、死心]罢了! 算了:——*Well, it can't be helped.* 算了. 这是没有办法的事. **5** [表示预期、期待]那么,然后:——*Well then?* 那么,后来呢? **6** [表示同意]好吧:——*Well, but what about Jones?* 好吧,不过琼斯怎么办?

wèll-advísed(*adj.*)细心的,审慎的,有思虑的(prudent, wise).

wéll-affècted(*adj.*)友善的(inclined to be friendly)〈*towards*.〉

wéll-appòinted(*adj.*)装备完善的(having all necessary equipment).

wéll-bàlanced(*adj.*)(1)均衡的,相配的(equally matched). (2)通情达理的,健全的(sensible).

wéll-bèing(*n.*)幸福,安宁,福祉(welfare).

wéll-bòrn(*adj.*)出生名门[家世好]的(of noble family).

wéll-brèd(*adj.*)(1)有教养的(having good manners or conduct). (2)(动物)良种的,纯种的(of good or pure stock).

wèll-condítioned(*adj.*)(1)善良的,品行端正的(of good moral condition). (2)健全的,健康的.

wéll-condùcted(*adj.*)(1)管理[经营]完善的(properly directed or managed). (2)循规蹈矩的.

wéll-connècted(*adj.*)血统高贵的,与望族有血缘关系的(related to good families).

wéll-dispòsed(*adj.*)性情好的,亲切的;怀好意的〈*towards, to*〉.

wéll-dòing(*n.*)善行,德行(virtuous conduct).

well done(1)做得好的. (2)有技巧地做的. (3)(肉类等)完全煮熟的(cooked thoroughly).

wéll-fàvored(*adj.*)貌美的.

wéll-fòund(*adj.*)=well-appointed.

wéll-fòunded(*adj.*)依据事实的,有正当理由[根据]的(having a foundation in fact or reason).

wéll-gròomed(*adj.*)(1)穿戴整齐的. (2)(马等)受仔细照料的(carefully tended).

wéll-gròunded(*adj.*)(1)=well-founded. (2)受过基本教育[训练]的,基础扎实的.

wéll-hèeled(*adj.*)《口语》富裕的,有钱的(rich).

wéll-infòrmed(*adj.*)(1)博学的,见多识广的. (2)(对某一学门)精通的,造诣深的(fully furnished with special knowledge).

wéll-intèntioned(*adj.*)好意的,出自善意的.

wéll-knìt(*adj.*)(人、体格)强壮的,结实的.

wèll-màde(*adj.*)(身体)结实的(of good build).

wéll-mànnered(*adj.*)有礼貌的,文雅的.

wèll-màrked(*adj.*)清楚的,明显的,易见的(distinct, easy to detect).

wèll-méaning [-méant](*adj.*)好心的,无恶意的(well-intentioned). ▶ 经常含有无能愚昧之意.

wèll-nìgh(*adv.*)《修辞》几乎(very nearly, almost wholly).

well off(1)顺利的,幸运的. (2)相当富有的(fairly rich).

wèll-presérved(*adj.*)(1)保存[养]很好的(kept in good condition). (2)(上了年纪的人)看起来还很年轻的(showing little sign of age).

wéll-rèad(*adj.*)有学问的;博学的〈*in*〉.

wéll-ròunded(*adj.*)(文章等)很对称的.

wèll-spóken(*adj.*)(1)(措辞等)得体的,擅长说话的,善于辞令的. (2)言词精练的(refined in speech).

wèll-tímed(*adj.*)适时的,合时宜的.

wéll-to-dò(*adj.*)(1)小康的,繁荣的(prosperous). (2)=well off.

wéll-tried(*adj.*)经过多次试验而效果良好的(often tested with good result).

wèll-túrned(*adj.*)措辞巧妙的;(姿态)优美的.

wéll-wìsher(*n.*)祝(他人)幸福的人.

Wellington[1] / 威灵顿

在印度马拉塔(Maratha)战役立功归国后,于 1806 年成为托利(保守)党(Tory Party)议员,翌年任爱尔兰大臣,拿破仑战争期间,担任战地司令官,活跃一时. 后以英国全权大使的身份参加维也纳会议.



wéll-wòrn(*adj.*)(1)用旧了的.(2)陈腐的,平庸的.[古英语 *wel(l)*.可能源于古印欧语 * *wel*, * *wol-*,与 WILL 1,2 同一字根]

well·a·day [wélədèi] [ˋwelə͵de], **-a·way** [-wèi] [-ˋwe] *int.*《古·戏谑》呜呼,哀哉(表示悲伤的喊叫).

Wel·ling·ton[1] [wéliŋtən] [ˋweliŋtən] **Arthur Wellesley～, Ist Duke of**～威灵顿(1769～1852):英国的将军,政治家,半岛战争(the Peninsular War)时曾率领英军与法军作战,1815 年在滑铁卢击溃拿破仑的大军.曾任英国首相(1828～1830). ✽ **Wellington boots** 威灵顿靴:前面长至膝盖,后面分开的长统军靴.

Wel·ling·ton[2] [wéliŋtən] [ˋweliŋtən] 惠灵顿:新西兰的首都.位于北岛(North Island).

wel·ling·ton[3] [wéliŋtən] [ˋweliŋtən] *n.* [通常 pl.] **1** 长至膝盖的防水橡胶长靴. **2** [W-]威灵顿靴(Wellingtonboots).

Wel·ling·to·ni·a [wèliŋtóuniə] [͵weliŋˋtoniə] *n.* 红杉(sequoia). [源于 WELLINGTON[1]]

well-known [wélnóun] [ˋwelˋnon] *adj.* 有名的,为大家所熟知的:——*a well-known statesman* 有名的政治家.

Wells [welz] [welz] **Herbert George**～威尔斯(1866～1946):英国的小说家,为科幻小说的开山始祖. **Wélls·i·an** *adj.*

Welsh[1] [welʃ] [welʃ] *adj.* 威尔士的(of Wales),威尔士人[语]的.——*n.* **1** [加冠词 the][作复数用]威尔士人. **2** 威尔士语:为凯尔特语(Celt)的一种. **Welsh corgi**:→CORGI. **Welsh dresser**(昔日威尔士地方的)以橡木做的无盖食品柜. **Welsh flannel** 威尔士出产的以羊毛织成的蓝色厚法兰绒. **Welsh harp** 昔日威尔士人所使用的大型三弦竖琴. **Wélshman**(*n.*)威尔士人. **Welsh mutton** 威尔士所产小型羊的肉. **Welsh rabbit** [**rarebit**]:(涂上经溶化的乳酪的)威尔士式干酪土司. **Wélshwòman**(*n.*)威尔士女子.

welsh[2] [welʃ] [welʃ], **welch**[2] [weltʃ] [weltʃ] *vi.*(赌马者不付赌金而)赖账(decamp without paying)(亦作 *welsh on*).

welt [welt] [welt] *n.* **1**〖制鞋〗面底嵌条:缝合鞋底和鞋面用的细皮条(→图 SHOE). **2**(为防止编结衣物绽开的)边缘的部分,镶边. **3**(鞭打或重击的)鞭痕,条痕(weal).

——*vt.* **1** 加以接缝革条,镶边. **2** 打出鞭痕(raise weals on). **3** 殴打(beat),鞭打(flog).

wel·ter[1] [wéltə/-tər] [ˋweltɚ] *vi.* **1**(海浪等)澎湃,翻滚(roll). **2** 打滚,滚动(wallow). **3**(船等)摇摆,摇荡(be tossed or tumbled about). **4**(在血泊等中)浸浴〈*in*〉. **5** 沉迷,卷入(be sunk or deeply involved)〈*in*〉.

——*n.* **1** 混乱,骚动(state of turmoil or upheaval). **2** 起伏,汹涌. **3** 蜂拥或乱成的一团(surging or confused mass).

wel·ter[2] [wéltə/-tər] [ˋweltɚ] *adj.* 负重赛马的(for heavy-weight riders).

wélter-wèight(*n.*)(1)(拳击的)轻中量级选手(→BOXING).(2)〖赛马〗障碍赛马的骑士;根据马龄加在马身上的特别重量(28 磅,约 12 千克).

wen [wen] [wen] *n.* **1**〖医〗皮脂囊肿:生于皮肤上,尤其是头皮处的半永久性瘤. **2** 人口稠密的城市(abnormally large or congested city). **great Wen**[加冠词 the]伦敦市.

Wen·ces·las[1] [wénsisləs] [ˋwensɪsləs], **-laus**[1] [-lɔ:s] [-lɔs] **St.**～文西斯劳斯又译瓦茨拉夫:10 世纪初期的波希米亚(Bohemia)公爵.为波希米亚的守护圣人.纪念日 9 月 28 日.

Wen·ces·las[2] [wénsisləs] [ˋwensɪsləs], **-laus**[2] [-lɔ:s] [-lɔs] 文西斯劳斯(1361～1419):波希米亚(Bohemia)国王.曾任德国及神圣罗马帝国的皇帝.在位期间 1378～1419 年.

wench [wentʃ] [wentʃ] *n.* **1**《英方言·戏谑》女孩,少女(girl, young woman). **2** 乡下姑娘. **3** 女仆.——*vi.*《古》嫖妓(associate with prostitutes). [中古英语 *wenche(l)*←古英语 *wencel*(小孩)]

wend[1] [wend] [wend] *vt.* 向,往(direct).

——*vi.*)《古》前进,行(go).

wend one's way 去,赴(go).

Wend[2] [wend] [wend] *n.* 文德人:居住于德国萨克森(Sachsen)地方斯拉夫民族的一支.

Wend·ish [wéndiʃ] [ˋwendɪʃ] *adj.* 文德人的(of the Wends),文德语的.

——*n.* 文德语:属西斯拉夫语系的语言.

Wens·ley·dale [wénzlidèil] [ˋwenzlɪ͵del] **1** 文斯利代尔:位于英国北约克郡(North Yorkshire)尤尔(Ure)河上游的地区. ✽ **2** [作普通名词用](1)文斯利种:文斯利代尔所产的长毛羊.(2)文斯利代尔特产的乳酪.

went [went] [went] *v.* go 的过去时.

wen·tle·trap [wéntltræp] [ˋwentḷ͵træp] *n.* 梯螺;梯螺属(*Scalaria*)海产卷贝的通称.壳多为白色,有多条突起的直棱线. [荷兰语 *wenteltrap*(螺旋梯,卷贝)]

wept [wept] [wɛpt] *v.* weep 的过去时、过去分词.

were [wə, wə:/wər, wə:r] [wɚ, wɝ] *v.* **1** be 之直陈式的复数,第二人称单数的过去时. **2** be 的虚拟式过去时.

as it were 仿佛.

if it were not for = *were it not for* 假如没有…的话.

wer(e)·wolf [wə́:wùlf, wíə-/wíər-, wə́:r-] [ˋwɪr͵wulf,ˋwɝ-] *n.*(pl. **-wolves** [-wùlvz] [-͵wulvz])(古代所传下来的迷信)变成狼的人,狼人. [古英语 *werewulf*.可能为 *wer*(＝拉丁语 *vir* 人)＋*wulf*(狼)]

Wer·fel [véəfəl/véər-] [ˋverfəl] **Franz**～魏菲尔(1890～1945):奥地利的表现主义诗人、剧作家、小说家.

Wer·ther [véətə/véərtər] [ˋvertɚ] 维特:歌德(Goethe)小说《少年维特之烦恼》(*Die Leiden des jungen Werthers*)(1774)中的主角.

Wer·thé·ri·an[-tíəriən] [-ˋtɪrɪən] *adj.* 如少年维特般的,病态之善感的(morbidly sentimental).

Wér·ther·ism *n.*

We·ser [véizə/-zər] [ˋvezɚ] [加冠词 the]威悉河:注入北海的德国西部主要河川之一.

Wes·ley [wésli, wéz-] [ˋweslɪ,ˋwez-] *n.* 卫斯理. **1 John**～(1703～1791):英国的神职人员,循道宗(METHODISM)的创始人 ✽ **2 Charles**～(1707～1788):圣诗作家.为 1 之弟. **3 Samuel Sebastian**～(1810～1876):教会音乐的风琴演奏家、作曲家,为 2 之孙.

Wés·ley·an *adj.* 卫斯理的,循道宗的.——*n.* 卫斯理的追随者,循道(卫理)公会派的信徒.

Wés·ley·an·ism *n.*

Wes·sex [wésiks] [ˋwesɪks,ˋweseks] 韦塞克斯. **1** 古代西撒克逊族(the WEST Saxons)的王国. **2** 英国西南部以多塞特(Dorset)郡为中心的诸郡.为哈代(Thomas Hardy)小说中的故事背景.


Wesley/卫斯理

受英国教会的排斥,平时都在户外传教.在他死后,他创立的循道宗才被认可.

Wensleydale/文斯利代尔

架于文斯利代尔的尤尔(Ure)河上的桥梁.





:west¹ [west] [west] *adv.* 向西，往西：—*sail* [*travel*] *west* 往西航行[旅行].

go west (1)去美国(西部诸州). (2)《俗》死(die). (3)《俗》无望.

—*n.* **1** [通常加冠词 the]西，西方：—*The sun sets in the west.* 太阳西下/ *to the west of* 向…的西方.

2 (指南针基本方位的)西.

3 [通常 the W-]西部，西部地方：—*be in the west of England* 在英格兰西部.

4 [the W-]西方，欧美.

5 [通常 the W-]西方国家，西方集团.

6 [the W-]《美》(密西西比河以西的)美国西部诸州.

7 (伦敦的)西区(the West End).

8 [W-](玩桥牌时坐在东家的对面，北家之右的)西家.

—*adj.* **1** 西方的，向西的. **2** 西部的：—*the west coast* 西海岸. **3**(风)从西边吹来的：—*a west wind* 西风.

wést·ward [-wəd/-wərd] [-wəd] *adv.*, *adj.*, *n.*

wést·ward·ly *adv.*, *adj.* **wést·wards** *adv.*

west country[加冠词 the]西部地方. ▶ 尤指英国英格兰的萨默塞特(Somerset)郡和德文(Devon)郡等地.

West End[加冠词 the]《英》(1)伦敦西区：查灵克罗斯(Charing Cross)大道及里真特(Regent)街以西的地区，有高级商店街、上流社会住宅区、公园等. (2)(都市的)高级住宅区. **West Lothian** 西洛锡安：英国苏格兰东南部的旧郡，位于福斯湾(Firth of Forth)之南，1975 年 5 月以后成为洛锡安郡的一部分.

wést-nòrth-wést(*n.*)西北西.

West Point 西点：位于美国纽约州哈得孙河(Hudson R.)西岸的军事要地及陆军军官学校所在地.

West Riding：→RIDING².

West Saxon(1)西撒克逊方言：昔日撒克逊人占领泰晤士河以南的萨里(Surrey)郡、西撒克逊(West Saxon)郡时所使用的古英语方言. (2)西撒克逊人. (3)西撒克逊方言的；西撒克逊人的.

West² [west] [west] **Benjamin**～韦斯特(1738～1820)：美国画家，主要活跃于英国.

west·er [wéstə/-ər] [ˋwestɚ] *adj.* 《主苏格兰》西方的，西部的(western). —*vi.* (尤指太阳)西移，朝西行进(move, travel towards or draw near the west).

west·er·ly [wéstəli/-tər-] [ˋwestɚlɪ] *adj.* **1** 向西方的，西方的，在西方的(in the west). **2** (风)自西方吹来的(blowing from the west).

—*adv.* 往西地，朝向西方地(towards the west).

—*n.* 西风(west wind).

·west·ern [wéstən/-tərn] [ˋwestɚn] *adj.* **1** 西方的，西部的(of the west)；位于西部的，向西的(lying or directed towards the west)：—*the western dialect* 西方的方言/ *the western side of that mountain* 那座山的西边. **2** 《诗》来自西方的. **3** [W-]西洋的：—*Western arts* 西洋美术品. **4** [常作 W-]美国西部地方. **5** [W-]西方(国家)的.

—*n.* 西部片，西部小说：以美国西部牛仔及偷牛贼等的冒险故事为题材的电影及小说.

wést·ern·er *n.* [亦作 W-] **1** 西方人，欧美人. **2** 美国西部的人. **wést·ern·mòst** *adj.*

Western Church[加冠词 the]〖教会〗西方教会：与东正教(Orthodox Church)相对的拉丁系教会或罗马天主教会(Latin Church, Roman Catholic Church). 有时候亦包含与东正教相对的英国国教(Anglican Church)及西欧的基督教会全体.

Western Empire[加冠词 the]：→ROMAN Empire.

Western Islands[加冠词 the]＝HEBRIDES.

West·ern Aus·tra·li·a 西澳大利亚：澳大利亚西部的一州，首府珀斯(Perth).

west·ern·ize, -ise [wéstənàiz/-tər] [ˋwestɚn,aɪz] *vt.* 使西化(make Western)，(尤指)使(东方国家的制度、思想等)欧美化(make more Western).

West Gla·mor·gan 西格拉摩根：英国威士南部的一个郡. 成立于 1974 年 4 月. 原为格拉摩根(Glamorgan)郡的西部.

West In·dies [加冠词 the]西印度群岛：位于大西洋与加勒比海间，由美国佛罗里达州外海起，延伸至委内瑞拉的岛群. 居民大多数为黑人，他们的先辈被欧洲殖民者从非洲贩买来此. ✽

West In·di·an *adj.*, *n.*

west·ing [wéstiŋ] [ˋwestɪŋ] *n.* **1** 西航，偏西航行(westward progress or deviation). **2** 〖测量〗偏西距离，西距(distance due west).

West·ing·house [wéstiŋhàus] [ˋwestɪŋ,haʊs] **George**～威斯汀豪斯(1846～1914)：美国的发明家.

Westinghouse brake 铁路车辆用的压缩空气制动机.

West·meath [wèstmíːð] [,westˋmið] 韦斯特米斯：爱尔兰共和国伦斯特(Leinster)省的一郡.

West Mid·lands 西米德兰兹：英国英格兰中部的一郡. 1974 年 4 月合并伯明翰(Birmingham)、伍尔弗汉普顿(Wolverhampton)、考文垂(Coventry)、周边的旧自治市(country boroughs)及旧沃里克郡(Warwickshire)、乌斯特郡(Worcestershire)的一部分成立.

West·min·ster [wéstminstə/-stər] [ˋwest-,mɪnstɚ] 威斯敏斯特：**1** 大伦敦的自治区. 内有威斯敏斯特宫(议会所在地)(the Palace of Westminster)及许多政府机构. **2** [作普通名词用](英国的)议会生涯，议会政治. **Statute of Westminster**[加冠词 the]威斯敏斯特条例：1931 年联合王国议会规定不列颠和各自治领平等的条例.

Westminster Abbey 威斯敏斯特大教堂：位于威斯敏斯特的哥特式建筑. 由 10 世纪忏悔王爱德华(Edward)所建立，此后曾重建多次. 历代君主的加冕仪式皆在此举行，内有许多君主、政治家、军人、诗人等的墓. ✽

Westminster Hall 威斯敏斯特厅：威斯敏斯特宫的一部分. 为威廉二世(William Ⅱ)所建，经理查二世(Richard Ⅱ)重建后成为今日所见的外观. 亨利三世(Henry Ⅲ)起至 19 世纪止作为议会议事厅及大法庭之用.

Westminster School：威斯敏斯特公学：1560 年伊丽莎白一世(Elizabeth Ⅰ)所创的公立学校，毗邻威斯敏斯特大教堂.



Westminster Abbey/威斯敏斯特大教堂
据传闻最早的教堂于 605 年由东撒克逊国王塞伯特所建. 现在的教堂是亨利三世于 1245 年后改建的哥特式建筑. 后来兴建的亨利七世礼拜堂，为有垂直式装饰的后期哥特式的代表性建筑.


whale[1] / 鲸

胎生哺乳类，为了适于水中生活，后脚已退化，前脚则呈鳍状. 以水平状的尾鳍游泳. 浮出海面以肺呼吸时，会喷出水柱.

蓝鲸：是地球上体型最大的动物，蓝灰色背上有浅色斑纹. 以糠虾等为主食.

鳁鲸(座头鲸)：身体粗大呈圆筒状，胸鳍长，背部黑色，尾鳍的后缘成锯齿状.

抹香鲸：是最大型的齿鲸，头部巨大，头骨上储有油脂，称为鲸头油，精制后可分成蜡与脂，鲸蜡可制蜡烛、肥皂等. 肠内会分泌出"龙涎香"的物质. 以乌贼为主食，成群活动.



West·mor·land [wéstmələnd/-mɔr-] [ˋwestmɔlənd] 威斯特摩兰：英国英格兰西北部的旧郡. 1974 年 4 月以后成为坎布里亚(Cumbria)郡的一部分.

West·pha·li·a [westféiliə] [wɛstˋfelɪə] (*Ger.* ***Westfalen***) 威斯特伐利亚：德国西北部的旧州. 1815 年以后成为普鲁士(Prussia)的领土. 现在是德国北莱茵威斯特伐利亚(North Rhine-Westphalia)州的一部分，首府杜塞尔多夫(Düsseldorf).

Peace of Westphalia[加冠词 the]威斯特伐利亚和约：为 1648 年三十年战争(the Thirty Years War)结束后所缔结的和约.

West·pha·li·an [westféiliən] [wɛstˋfelɪən] 威斯特伐利亚的. ——*n.* 威斯特伐利亚人.

Westphalian ham：威斯特伐利亚火腿：用加有杜松子和浆果的山毛榉木材的烟所熏制的火腿.

West Sus·sex 西萨塞克斯：英国英格兰东南部的一郡. 1974 年 4 月脱离萨塞克斯郡成立.

West Vir·gin·i·a 西弗吉尼亚：美国南部濒大西洋的一州. 1863 年成为美国第 35 州. 首府查尔斯顿(Charleston). (略：W. Va.)

West York·shire 西约克郡：英国英格兰北部的一郡，于 1974 年合并里兹(Leeds)、布拉德福德(Bradford)等旧自治市(county boroughs)及旧约克郡西部地区的一部分而建立.

:**wet** [wet] [wɛt] *adj.* (-tt-), *v.* (**wet**, **wetted**; -tt-), *n.* ——*adj.* **1** (用水等)弄湿的，湿的(soaked) (*with*)：——*wet feet* 湿的脚/ *a wet land* 湿地.

2 (油漆、墨水等)尚未干的(not yet dried)：——*newspapers wet from the press* 刚印刷好油墨未干的报纸.

3 多雨的，下雨的(rainy)：——*wet weather* 雨天/ *the wet season* 雨季.

4 用水加工(或处理)的(used with water).

5〖海〗水很容易打上船首或船舷的.

6 沉溺于酒的，嗜酒的.

7《美》赞成卖酒的：——*a wet town* 不禁酒的城镇.

8《俗》错误的(mistaken). **9**《俗》弱的(feeble).

——*vt.* 使湿，弄湿：——*The waves wetted the sand.* 海浪打湿沙滩.

——*n.* **1** 湿气，水分(moisture).

2 [加冠词 the]下雨，雨天(rainy weather)：——*come in out of the wet* 进来免得淋雨.

3《俗》酒(drink).

4《美》反对禁酒者，赞成贩卖酒类的人.

wét·ly *adv.*

wét·ness *n.*

wét·tish *adj.*

wet blanket：→BLANKET.

wet bob《英》伊顿(Eton)学校的小艇队员.

wet-bulb thermometer 湿球温度计：水银球以湿棉布覆盖的温度计. 利用与干球温度计(dry-bulb thermometer)所显示度数之差，来表示空气中所含湿度的总量.

wet cloth 表面有淋湿感的衣料，以涂料加工使呈淋湿般光亮.

wet dock：→DOCK[1].

wét-flỳ(*n.*)〖钓〗一种沉于水面下的假饵钓钩.

wét-nùrse(*n.*)奶妈(cf. *dry-nurse*). ——(*vt.*)(1)当…的奶妈. (2)养育，宠爱.

wet pack〖医〗湿(布)裹法：尤指为了治疗发炎的症状，以湿布包裹患者的治疗法.

wet plate〖摄影〗湿板：趁火棉胶(collodion)湿的时候在相机内曝光的火棉胶感光板.

[古英语 *wæt*，*wēt*，与 WATER 同系]

wet·a [wétə] [ˋwɛtə] *n.* 产于新西兰的大形无翅、长触角的沙螽. 幼虫时期会在树上钻洞.

weth·er [wéðə/-ər] [ˋwɛðɚ] *n.* 被阉割的公羊(castrated male sheep).

grey wethers 英国德文郡(Devonshire)及威尔特郡(Wiltshire)丘陵表面的硬砂岩漂石.

Wex·ford [wéksfəd/-fərd] [ˋwɛksfɚd]韦克斯福德. **1** 爱尔兰共和国伦斯特(Leinster)省滨海的一郡. **2** 1 的首府.

w. f. 《略》wrong fount〖印刷〗(活字的)字体大小不同.

W. F. T. U. 《略》World Federation of Trade Unions 世界工会联合会.

whack [hwæk] [hwæk] *n.* **1**《口语》(尤指以木棍)重击，殴打(heavy resounding blow). **2**《俗》分享，份(share)，(尤指)取得大量的[足够的]一份. **3** 尝试(attempt). ——*vt.* 《口语》重击，殴打(beat or strike vigorously).

have a whack at《俗》尝试.

have one's whack of《俗》得一份.

whack·er [hwækə/-ər] [ˋhwækɚ] *n.* 《俗》**1** 特别高大的物[人](unusually large thing or person). **2** 大话，大谎.

whack·ing [hwǽkiŋ] [ˋhwækɪŋ] *adj.* 《俗》特别大的，非常大的，庞大的(very large).

——*adv.* 惊人地.

·**whale[1]** [hweil] [hwel] *n.* (pl. **whales**, **whale**), *v.* ——*n.* 鲸：鲸目(Cetacea)大形水生哺乳动物的通称. ✽***a whale of a***…《口语》巨大的，很多的；极佳的：——*a whale of a lie* 大谎言. ——*vi.* 捕鲸.

whál·er *n.* **1** 捕鲸船. **2** 捕鲸者.

blue whale 蓝鲸：蓝灰色的大鲸，渔民为获得鲸油而加以捕杀.

Greenland whale 北极露脊鲸：头特别大而有大鲸须的须鲸.

right whale 露脊鲸：露脊鲸科无背鳍的鲸类的通称.

whále-bàck(*n.*)〖海〗(1)鲸背状物. (2)鲸背甲板：轮船甲板的弓形构造. (3)鲸背甲板船：20 世纪初期，美国五大湖所使用的船. 有匙形的船首.

whále-bòat(*n.*)：一种以桨划行，前后两端尖而狭长的救生艇.

whálebòne(*n.*)鲸须(baleen)：生于鲸上颚、薄而平行的骨板上之有弹性的角质体. 有牙齿的功能. 可作裙箍.

whále-càlf(*n.*)幼鲸.

whale fin(*n.*)鲸须.

whale fishery(*n.*)捕鲸，捕鲸渔场.


West Indies/西印度群岛

1492 年哥伦布登陆巴哈马群岛的圣萨尔瓦多岛时误认为到了印度，后有此称.





wheatear/**白鵰**
每年夏季从热带非洲、印度等地迁往英国. 体长大约6英寸. 以昆虫为主食. 曾一度被人们捕猎,烹调成美食.



wheel/**车轮**
现今最古老的车轮出土于美索不达米亚,后来叙利亚发掘出有轮辐的车轮. 图为车轮的构造.

whale man(*n.*)捕鲸船员.
whalebone whale 须鲸:上颚有鲸须的须鲸亚目(Mysiceti)鲸的通称.
whále-òil(*n.*)鲸油:从鲸脂中(blubber)所采得的油.
whá1ing-gùn(*n.*)捕鲸炮.

whale[2] [*h*weil] [hwel]《美口语》*vt.* 击打,猛击,鞭打(beat, thrash).
——*vi.* 猛烈攻击(perform an action vigorously or vehemently).

whang [*h*wæŋ] [hwæŋ]《口语》*vt.* 重击(strike heavily and loudly).
——*vi.*(大鼓等)用力嘭嘭地击打(sound(as) under a heavy blow).
——*n.* 击打声;重击.

whan·gee [hwæŋgí:] [hwæŋgi] *n.* **1** 苦竹:产于中国、日本的苦竹属(*Phyllostachys*)竹的通称. **2** 1做的竹杖. [中国语"黄藜"]

whar·e [*h*wɔ́ri/hwɔ́:ri] [ˈ*h*wɔrɪ] *n.*《澳》房屋,小屋(house, hut).
[毛利语]

wharf [*h*wɔ:f/*h*wɔrf] [hwɔrf] *n.*(pl. **wharfs**, **wharves** [-vz] [vz]), *v.* ——*n.* 码头,埠头.
——*vt.* **1** 卸(货). **2** 将(船)停靠码头.
whárf·age *n.* **1** 码头设备. **2** 码头费. **3** [集合名词]码头.

wharf·in·ger [*h*wɔ́:findʒə/*h*wɔ́rfindʒər] [ˈhwɔrfɪndʒə] *n.* 码头所有人[管理员](owner or keeper of a wharf).

Whar·ton [*h*wɔ́:tən/*h*wɔ́r-] [ˈhwɔrtn̩] **Edith**~ 华顿(1862~1937):美国女小说家.

:**what** [*h*wɔt/*h*wɑt, *h*wʌt] [ˈhwɑt] *pron.* **1** [疑问词](1)什么,何事[物]:——*What happened then?* 那时候发生了什么事? / *What did you say?* 你说什么? / *What is he looking for?* 他在找什么? / *I don't know what to buy next.* 我不知道再买什么. / *No matter what you may say, I won't believe it.* 不管你说什么,我都不相信.
(2)(关于职业、地位、性格等)做什么事的人,什么人:——*What is he?* 他是做什么的?
(3)(量数、价格等)多少,多少钱:——*What do you think the price is?* 你认为这要多少钱呢?
(4)(听不清楚对方所说的话时)什么?——*What?* 什么? / *You did what?* 你做了什么?
(5)[感叹词]? 什么!——*What, do you really mean it?* 什么! 你说的是真的吗?
2 [关系代名词](1)…的事[物](that or those which):——*What she said was true.* 他说的是真的 / *Show me what you have in your hand.* 给我看你手里的东西.
(2)和…相同的物[人]:——*He is not what he used to be.* 他已非昔日之他了.
(3)只有…的数[量]:——*He gave out what he had to his son.* 他把他仅有的东西给了他的儿子.
(4)任何…的事[物](anything that):——*Do what you think is right.* 做你认为是对的事.
(5)[用to](对…而言)…的关系:——*Reading is to the mind what food is to the body.* 读书之于精神犹如食物之于身体(的关系是一样的).
(6)[用于插句中]甚至…:——*He has health and, what is better, wealth.* 他不仅身体好,而且有钱.
I'll tell you what. =***I know what.*** 我有好主意.
know what's what 明理(have good judgement);对某事物很熟悉(know the matter in hand).
So what? 那又怎样呢?
What about…?(1)对…如何处理,对…有何安排(how do you dispose of the question of).(2)…怎么样:——*What about going with me?* 跟我一道去怎么样?
What do you say to…?《口语》…你说怎样:——*What do you say to boating in the lake?* 我们去湖上划船怎样?
what… ***for?*** 为什么:——*What did you see him for?* 你为何要去见他?
What if…?(1)如果…怎么办:——*What if he should not come?* 万一他不来怎么办? (2)若…有关系吗:——*What if I make a mistake?* 假使我做错了有关系吗?
what not 种种,其他类似的东西(many other similar things).
What of…?(1)…怎么样了:——*What of the house?* 那房子后来怎么样了. (2)…那又怎样:——*What of it?* 那又怎样?
What though…? =What if…?(2)
——*adj.* **1** [疑问词](1)什么,什么样的:——*What color is your bicycle?* 你的脚踏车是什么颜色? / *What man told you about it?* 谁跟你说的? (2)(量、数)多少,多少钱:——*What money has he?* 他有多少钱?
2 [感叹词]多么:——*What a good idea he has!* 他的主意好棒啊! / *What fine trees these are!* 这些树好漂亮啊!
3 [关系形容词]所有…的:——*I will give him what money I have.* 我会把所有的钱都给他/ *What few books there were in the room were all carried away.* 房里仅有的一点书统统被搬走了.
——*adv.* [疑问词]多少,到何种程度(how much):——*What does it benefit her?* 这对她有多大好处呢? / *What does it matter?* 那有什么关系呢?
What with…的原因(on account of):——*What with a joy and(what with)a fear, he could not say a word.* 一则以喜,一则以忧,使他一句话也说不出来.
——*int.* 怎么!,(惊讶声):——*What! Did he really say so?* 什么! 他真的那么说?
whát-d'you-càll-it(*n.*)某某人,某物 ▶(用于记不起名字之时).
whát-nòt(*n.*)(1)种种,微不足道的东西(some trivial thing). (2)(19世纪)摆放小饰物的装饰架. ✽
whát's-his[**-her**]**-nàme**(*n.*)那个叫什么名字的男[女]子.
[古英语 *hwæt*←古日耳曼祖语* *hwat*←古印欧语* *qwod*(* *qwos* who的中性形式)]

what·ev·er [*h*wɔtévə/*h*wɑtévər, *h*wʌt-] [ˌhwɑtˈɛvɚ], **-e'er** [-éə/-éər] [-ˈɛr](▶ **whate'er** 用于《诗》)*pron.* **1** [关系代词]不论什么,任何…(anything that):——*Whatever I have is yours.* 我所有的东西都是你的. / *I will give you whatever is in this box.* 所有在这盒子里的东西都给你.
2 [后接表示让步的从句]无论…(no matter what):——*Whatever may happen* [*happens*], *I don't fear.* 无论发生什么事,我都不怕. / *Whatever you(may)buy, I will pay for it.* 不管你买些什么我都会付钱.
3 [疑问词]《口语》究竟…(▶强调 what):——*What ever do you mean by that?* 你说这话究竟是什么意思?
——*adj.* **1** [关系形容词]无论…:——*You may choose whatever book you like.* 你可以选任何你喜欢的书.
2 [后接表示让步的从句]尽管…,纵使…:——*Whatever reference book you(may)read, you cannot master English in a year or two.* 尽管你读任何参考书,都不可能在一二年内就精通英文.
3 [置于名词之后强调否定]一点也不…(at all):——*There is no doubt whatever.* 一点也不容置疑.

what·so·ev·er [ˌhwɔ̀tsouévə/ˌhwàtsouévər, hwʌ́t-] [ˌhwɑtsoˈɛv], **-e'er** [-souéə/-éər] [-soˈɛr] (▶ **whatsoe'er** 用于《诗》) *pron.*, *adj.* whatever 的强调形式.

whau [hwau] [hwau] *n.* 产于新西兰的木栓椴 (*Entelea arborescens*).
[毛利语]

whaup [hwɔːp] [hwɔp] *n.* 《苏格兰·北英格兰》麻鹬(curlew).

wheal [hwiːl] [hwil] *n.*, *v.* = WEAL².

·**wheat** [hwiːt] [hwit] *n.* **1** 麦:禾本科小麦属(*Triticum*)的一年生草本植物的通称.尤指普通小麦(*T. vulgare*). **2** 小麦:—*a field of wheat* 小麦田/*wheat of good quality* 品质优良的小麦.
whéat·en *adj.* 小麦的,小麦制成的.
whéat-bèlt(*n.*)小麦带:加拿大西部诸省以小麦为主要农产物的地带.
whéat-gràss(*n.*)= couch-grass.
whéatmèal(*n.*)《英》面粉,小麦粉,(尤指)全麦面粉(wholemeal).


wheat·ear [hwiːtiə/-iər] [ˈhwitˌɪr] *n.* 穗鹍:产于北欧、亚洲的鹟科白鹍属(*Oenanthe*)小鸟的通称.尤指普通穗鹍(*O. oenanthe*).雄的背羽呈蓝灰色,翼羽呈黑色,上下尾筒则为白色.✽
[可能为 *wheatears*, *whiteeres(= *white arse*), "白屁股"之意]

Wheat·stone [hwiːtstən] [ˈhwitstən] **Sir Charles** ~ 惠斯通(1802~1875):英国物理学家、发明家.
Wheatstone bridge〖电〗惠斯通电桥:测量导体电阻用的仪器.

whee·dle [hwiːdl] [ˈhwidl] *vt.* **1** 以甜言蜜语哄骗(coax)〈*into* doing〉. **2** 以甜言蜜语骗取〈*out of*〉. —*vi.* 说甜言蜜语,谄媚(use soft words or flattery).

·**wheel** [hwiːl] [hwil] *n.* **1** 车轮,轮:—*A car runs on four wheels.* 汽车靠四轮移动.✽ **2** (形状、动作)与车轮相似之物;(汽车的)方向盘,(船的)舵轮;(制陶用的)转盘. **3**《美》自行车. **4** 旋转烟火. **5** [pl.]推动力;组织,机构:—*the wheels of government* 政府机构. **6** (中世纪的)刑车. **7** 旋转,回转(运动)(circular motion):—*wheels of dancing* 舞蹈的旋转动作. **8** (军队的)旋转动作.
at the wheel (1)把舵. (2)支配[管理].
Left [Right] wheel. 向左[右]转.
▶ 使列队士兵向左[右]转的命令.
on wheels 顺利进行(with rapid easy motion).
wheels within wheels 复杂的机构;秘密的行动,地下活动(indirect or secret agencies).
—*vi.* **1** (以轴为中心)旋转,转变方向(turn);回旋(move in a circle or spiral):—*The seagulls are wheeling in the air.* 海鸥在空中盘旋.
2 改变方向(change direction)〈*round*, *about*〉:—*He wheeled round.* 他转过身来.
—*vt.* **1** 用车载运:—*wheel rubbish to a dump* 把垃圾用车运到垃圾处理场.
2 推(push),拉(pull).
3 旋转,转向.
wheeled *adj.* 有车轮的,装有轮子的.
whéel-ànimal(cule)(*n.*)轮虫(rotifer). **whéel-bàck**(*n.*)(1)(1775年左右赫普怀特(Hepplewhite)所制造的)轮背(椅). (2)温莎椅(Windsor chair)(→图 CHAIR).
whéelbàrrow(*n.*)独轮手推车. ✽
whéel-bàse(*n.*)轴距:车辆的前车轴中心到后车轴中心间的距离.
whéel-chàir(*n.*)(病人用的)轮椅.
whéel-hòrse(*n.*)= WHEELER 1.
whéel-hòuse(*n.*)(1)〖海〗舵轮室,驾驶室. (2)〖考古〗(英国苏格兰铁器时代石造的)有辐射状墙的房屋.
whéel-lòad(*n.*)轮负荷,轮压.
whéel-lòck(*n.*)(1)齿轮式轮转点火装置:以小齿轮摩擦打火石点燃火药枪的装置. (2)轮式枪机(→图 MUSKET).
whéel-ràce(*n.*)磨坊水车用的引水道(mill-race).
whéel-spìn(*n.*)(车轮的)打滑,空转.
whéel-trèad(*n.*)轮的接触面;轮胎或轮缘接触地面的部分.
whéelwright(*n.*)车辆(或车轮)修造工:制造或修理车辆、车轮的人,(农耕用车的)木制车轮制造[修理]人.

what-not / 摆放小饰物的装饰架



wheel·er [hwiːlə/-ər] [ˈhwilɚ] *n.* **1** (有四匹马拖拉的马车)辕马(pole-horse).
2 修车(轮)的人(wheelwright).
3 [构成复合字的第二字]有车轮之物:—*a three-wheeler* 三轮车.

wheeze [hwiːz] [hwiz] *vi.* **1** 喘息(breathe with an audible whistling sound). **2** 发出喘息声.
—*vt.* 气喘吁吁地说〈*out*〉.
—*n.* **1** 喘息声,哮喘声. **2**《俗》(演员的)插科打诨(gag). **3**《俗》引人注意的话(catch-phrase);恶作剧(trick, dodge).
whéez·y *adj.*
whéez·i·ly *adv.*
whéez·i·ness *n.*

wheft [hweft] [wɛft] *n.*, *v.* :→WAFT.

whelk¹ [hwelk] [hwɛlk] *n.* 蛾螺;蛾螺(*Buccinum*)属及其近缘的海螺通称,尤指产于欧洲、北美可食用的蛾螺(*B. undatum*).

whelk² [hwelk] [hwɛlk] *n.* 小脓疱,丘疹(pimple).

whelm [hwelm] [hwɛlm] *vt.* 《诗·修辞》**1** 淹没(submerge). **2** 压倒(overwhelm).

whelp [hwelp] [hwɛlp] *n.* **1** 幼犬(puppy);《古》(狮、虎、熊、狼等的)幼兽. **2** 小家伙,小鬼,小孩(youth).
—*vt.* (狗、狮子等)生育(bring forth).
—*vi.* (狗、狮子等)产仔.

·**when** [hwen] [hwɛn] *adv.* **1** [疑问词]何时,什么时候(at what time, on what occasion):—*When did you see him?* 你什么时候见过他? / *Tell me when he left London.* 告诉我他什么时候离开伦敦. **2** [关系词](1)[限定用法]某个时间(at which time):—*The day (when) I left Paris for London was cloudy.* 我离开巴黎去伦敦的那一天是阴天. / *I don't know the exact time (when) his train will arrive.* 我不知道他搭乘的火车到达的准确时间. (2)[非限定用法]当…时,在…时候(and then):—*I was walking in front of the church, when I heard my name called.* 我正走近教堂前面时听到有人叫我的名字. / *He stayed in London for a week, when he left for Boston.* 在伦敦逗留了一周后去波士顿了. **3** [无先行词时]在其时,在那时:—*Monday is when I am busiest.* 星期一是我最忙的时候.
say when (为客人斟酒时)够了就跟我说.
—*conj.* **1** 在其时,在那时(at the time that):—*It was raining when we arrived.* 我们到达的时候正下着雨. / *When (you are) working, you must not smoke.* 你在工作时,不可以抽烟. (▶ 从从句的主词与主要从句的主词相同时,主词与 be 动词可以一起省略). **2** 每逢…时就…:—*I will help you when you are busy.* 你忙的时候我一定会帮你. **3** 虽然(although):—*I have only 20 pounds when I need 50.* 虽然我需要五十镑,但是只有二十镑. **4** 既然(considering that, since):—*How can I finish the work in two days when I have a cold?* 既然我得了感冒,怎么能在两天内把工作做完呢? **5** 假如:—*I will give this to you when you help me.* 假如你肯帮助我,我就给你这个东西.
—*pron.* **1** [疑问句]何时(what time):—*Until when will you stay?* 你要停留多久呢? / *Since when have you had a cold?* 你从什么时候开始得了感冒? **2** [关系词]到时候(which time):—*She went to Italy two years ago, since when she has lived there.* 她两年前去意大利,从那时起她就一直住在那里.
—*n.* [加冠词 the]时间(time),日期(date),场合(occasion):—*Tell me the when and the where of her birth.* 请告诉我她的出生日期及地点.
[古英语 *hwanne*, *hwenne*, etc. ← 古日耳曼语 *hwa-, *hwe-(疑问词字根). 参照 WHAT, WHO]

wheelbarrow / 独轮手推车



whence [hwens] [hwɛns] 《古·文语》*adv.* **1** [疑问词](1)从何处(from what place). (2)从哪里(from what). **2** [关系词]由于什么(from which):—*the source whence these evils spring* 产生这些邪恶的泉源. —*conj.* 来自…地方(to the place from which):—*Return whence you came.* 回到你来的地方. —*n.* 原因,根源(source).

·**when·ev·er** [hwènévə/-ər] [hwɛnˈɛvɚ], **-e'er** [-éə/-éər] [-ˈɛr] (▶ **whene'er** 用于《诗》) *conj.* **1** 不论何时(at whatever time),每逢(every time that):—*You may visit us whenever you like.* 只要你喜欢随时都可以来拜访我们. / *Whenever I (may) go, I find him studying.* 不论何时我去都看到他在用功. **2**《苏格兰·爱尔兰》立刻(as soon as).
—*adv.*《口语》什么时候(when ever):—*When-ever did you see it?* 你什么时候看到它?

when·so·ev·er [hwènsouévə/-ər] [ˌhwɛnsoˈɛvɚ], **-e'er** [-souéə/-éər] [-soˈɛr] (▶ **whensoe'er** 用于《诗》) *adv.*, *conj.* whenever 的强调形式.

:**where** [hwεə/hwεər] [hwɛr] *adv.* **1** [疑问词]在何处,往何处(in or to what place or position);在哪一点(方面)(in what respect):—*Where can I meet him?* 在什么地方能见到他? / *I know where she is going.* 我知道她要去哪里. / *Where was he wrong?* 他哪一点错了呢? / *Where did it touch his interests?* 哪一方面和他的利害关系相冲突呢? **2** [关系词](1)[限定用法]在该处(in, at which):—*This is the village (where) he was born.* 这里是他出生的村庄. (2)[非限定用法]而在那里(and there):—*They went to Paris, where they stayed for two weeks.* 他们去了巴黎,在那里停留了两周. (3)[无先行词时]就是该处:—*That is where we are going.* 那里就是我们要去的地方.
—*conj.* **1** …的地方:—*Where he is weak, I am strong.* 他的弱点,就是我的强处. / *Where there's a will, there's a way.* 有志者事竟成. **2** 任何地方(wherever):—*Go where you like.* 去你喜欢的地方.
whereáfter(*adv.*)[关系词]《文语》然后(after which).
whereát(*adv.*)关系词[限定用法]《古》因何,为何(at which);[非限定用法]因此,于是(at which):—*He came back suddenly, whereat his brother began to weep.* 他突然回去,因此他的弟弟开始哭起来了.
whereby(*adv.*)[关系词]凭借何种手段(by which means):—*measures whereby we can prevent it* 我们能借以防止它发生的手段.

为何(for what reason).
——(*n.*)理由(reason).

whèréin(*adv.*)《文语》(1)[疑问词]哪一点,在何处(in what):——*Wherein was I mistaken*? 我哪个地方错了呢? (2)[关系词]在其中,在该处(in which):——*the library wherein she was studying* 她读书的图书馆.
whèreóf(*adv.*)《文语》(1)[疑问词]关于…(of what):——*Whereof did you speak*? 你说了些什么? (2)[关系词]关于它:——*the house whereof the roof is red* 红屋顶的那一家.
whèreón(*adv.*)《古》(1)[疑问词]在…上面(on what). (2)[关系词]在其上(on which):——*the wall whereon his picture hangs* 挂有他的画的墙壁.
whèretó(*adv.*)《文语》(1)[疑问词]向何处,何以,为什么(to what). (2)[关系词]对之,对彼(to which).
whèreupón(*adv.*)[关系词][非限定用法]《古》于是,因此,结果(in consequence of which)? ——*I met him, whereupon I knew his secret*. 我去看他结果我知道了他的秘密.
whèrewíth(*adv.*)[关系词]《古》借…(with which).
[古英语 *hwoer, hwār*←古日耳曼语 * *hwa-*(疑问词字根). 参照 WHAT, WHO]

where·a·bouts [*h*wέərəbàuts] [ˌhwɛrəˈbauts] *adv.* [疑问副词]在何处,靠近哪里(in or near what place).
——*n.* [作单数或复数用](人、事物大概的)位置,下落,所在之处(person's or thing's location roughly defined).

where·as [*h*wέərǽz] [ˌhwɛrˋæz] *conj.* **1** 就…的事实而论;既然,鉴于(since it is the fact that). ▶ 主要是用于法律文件的前文.
2 然而,却(but in contrast):——*Some people like sports, whereas others do not*. 有些人喜欢运动,而有些人却不喜欢.

where·fore [*h*wέəfɔ̀ː/*h*wέərfɔ̀r] [ˋhwɛrˌfor] *adv.* **1** [疑问副词]为何,何以(for what reason). **2** [关系副词]所以,因此(for this reason);《古》果然….

where·so·ev·er [*h*wὲəsouévə/-*h*wὲərsouévər] [ˌhwɛrsoˋɛvɚ], **-e'er** [-souéə/-éər] [soˋɛr] (▶ **wheresoe'er** 是《诗》)*adv.* wherever 的强调形式.


·**wher·ev·er** [*h*wὲərévə/-ər] [ˌhwɛrˋɛvɚ], **-e'er**[-έə/-έər][-ˋɛr] (▶ **where'er** 是《诗》)*adv.* **1** [关系副词]无论在[到]何处(in or to whatever place):——*His dog will follow him wherever he goes*. 无论他去哪里,他的狗都会跟到那里. / *Go wherever you like*. 去你喜欢去的地方.
2 [疑问副词]《口语》到底在[到]何处(▶ where 的强调):——*Wherever did you say such a thing*? 你到底在哪里说过这样的事情?
——*conj.* [后接表示让步的从句]无论何处…都…:——*Wherever you(may) go, you will be welcomed heartily*. 无论到何处,你都会受到热烈欢迎.

where·with·al [*h*wέəwiðɔ̀ːl/*h*wέər-] [ˋhwɛrwɪðˌɔl] *adv.* [疑问副词]《古》用什么;用哪个(wherewith). ——*n.* [加冠词 the]《口语》手段(means), (尤指)资金.

wher·ry [*h*wéri] [ˋhwɛrɪ] *n.* **1** (渡河时装载人或货物的)渡船,舢板. **2** 《英》尤指大型轻便的平底船.
whér·ry·man *n.*

whet [*h*wet] [hwɛt] *n.*, *v.* (-tt-)——*n.* **1** 磨,磨块(sharpening).
2 增进食欲,(尤指)饭前酒.
——*vt.* **1** 磨(sharpen).
2 刺激(兴趣、食欲等)(stimulate).
whétstòne(*n.*)磨石;(作为磨石材料的)纹细而坚硬的岩石.

·**wheth·er** [*h*wéðə/-ər] [ˋhwɛðɚ] *conj.* **1** 是否(if). ▶ 后接间接疑问句,表示两者择一.——*I don't know whether he will be here*(*or not*). 我不知道他会不会在这里. / *I wonder whether I can come home*. 我不知道是否能回家. / *I am doubtful whether to go*(*or not*)我不知道该不该去. / *The question is whether to buy the house*(*or not*). 问题是该不该买那个房子.



whidah/非洲长尾鸟,维达鸟
尾长为体长的3倍,交尾期在自己的生活圈里炫耀飞翔,与布谷鸟及杜鹃同样有托卵繁殖的习性.

2 [后接表示让步的副词从句]不论:——*The result will be bad whether we stay or*(*whether we*) *go*. 不论我们去或留,结果都不好. / *I'll accept the proposal whether you acknowledge or not*. 不管你是否承认,我还是会接受这个提议.
——*pron.*, *adj.* 《古》两者中的哪一个(which of the two).

whew [hwjuː] [hwju] *int.* 哎呀! 啃! (表示惊愕、狼狈等的叫声).

whey [*h*wei] [hwe] *n.* 乳浆;(牛乳经提炼出)做乳酪的凝乳(curd)后留下来的残液.

:**which** [*h*witʃ] [hwɪtʃ] *pron.* **1** [疑问代词]哪一个,谁:——*Which of these books is yours*? 这些书中,哪一些是你的? / *Which is taller, you or Tom*? 谁比较高,是你还是汤姆? / *Tell me which of you came first*. 告诉我你们之中哪个最先到.
2 [关系代词](1)[限定用法]其,该物[事]:——*Bring me the key which is on the table*. 把桌上的钥匙拿给我. / *This is the house in which he was born*. = *This is the house*(*which*)*he was born in*. 这是他出生的房子. / *The knife with which we cut bread is very sharp*. = *The knife*(*which*) *we cut bread with is very sharp*. 我们用来切面包的刀子很锋利. / *The building the roof of which* [*of which the roof*] *was red was a station*. 这个红屋顶的建筑物是车站. (2)而那个,而该物[事]:——*London, which is the capital of England, is one of the largest cities in the world*. 伦敦——英国的首都——是世界最大的城市之一. / *She managed to solve the problem, which she found very difficult*. 她设法解决这个她认为是非常困难的问题. / *You should give up smoking at once, which is bad for your health*. 你应该立刻把烟戒掉,因为那对你的健康是有害的. / *He said he was ill, which was a lie*. 他说他病了,但那是谎言. / *And, which was worse, it began to rain*. 更糟的是,开始下雨了.
3 [无前置词的情况]无论哪个(whichever):——*Take which you like*. 拿你喜欢的.
——*adj.* **1** [疑问形容词]哪一个,哪个:——*Which book do you want to read*? 你要读哪一本书? / *Do you know which way he chose*? 你知道他选择了哪一条路吗?
2 [关系形容词][非限定用法]而这个,但那个:——*He was told to go by bus, which advice he followed*. 有人叫他坐公共汽车去,他就照这个意见做了.
[古英语 *hwilc*←古日耳曼语 * *hwa-*, * *hwe-*(疑问词字根) + * *likam*(体,形). 参照 LIKE[1]]

·**which·ev·er** [*h*witʃévə/-ər] [ˌhwɪtʃˋɛvɚ] *pron.* **1** …的那一个:—— *Take whichever you like*. 拿你喜欢的那一个.
2 [后接表示让步的从句]不管哪一个…都…(no matter which):——*Whichever you choose, is yours*. 不管你选了哪一个,都是你的.
——*adj.* **1** [关系形容词]任何一个:——*Take whichever camera you like*. 随便拿你喜欢的照相机. ——*Whichever watch you choose, it is yours*. 无论你选择哪一个表,都是你的.

which·so·ev·er [*h*witʃsouévə/-ər] [ˌhwɪtʃsoˋɛvɚ]《古》*adj.*, *pron.* whichever 的强调形式.

whid·ah, **whyd-**[*h*wídə] [ˋhwɪdə] *n.* (亦作 **whidahbird**)非洲长尾鸟,维达鸟;非洲产的织布鸟科寡妇鸟属维达(*Vidua*)鸟的通称,雄有白斑的黑翼,及长长垂下的尾羽. ✽
[原寡妇鸟(*widow-bird*). 非洲贝宁的一个城市名(*Whidah*)的联想变化形式]

whiff [*h*wif] [hwɪf] *n.* **1** (风、空气等的)一阵(puff).
2 飘香;飘动(waft).
3 (香烟的)一口,一阵烟.
4 《英》(泰晤士河划船比赛用的)单人小艇.
——*vt.* **1** 轻轻地吹,吹送(blow or puff lightly).
2 吸入. **3** 抽(烟).
——*vi.* 喷,抽烟.
[拟声语]

whif·fle [*h*wífl] [ˋhwɪfl̩] *vi.* **1** (风)轻轻地吹(puff lightly). **2** (火焰、树叶等)摇曳,闪动(flicker, flutter). **3** 发出轻吹声(make a light whistling sound).
——*vt.* 轻吹.
——*n.* (空气的)轻微浮动(slight movement of the air).

Whig [*h*wig] [hwɪg] *adj.* 辉格党(员)的:与保守党并列的英国政党,在1688年光荣革命后,反对王权,拥护议会政治,订立选举法修正法案(the Reform Bill),在19世纪中叶左右成为自由党(the Liberal Party)(cf. *Tory*).
——*n.* **1** 〖英史〗辉格党人.
2〖美史〗(独立战争时的)独立党人.

3〖美史〗(19 世纪中叶的)共和党人.
Whíg·ger·y, **Whíg·gism** *n.*
Whíg·gish *adj.*
Whíg·gish·ly *adv.*
Whíg·gish·ness *n.*

:while [*h*wail][hwaɪl] *n.* [加不定冠词 a]时间,期间(space of time);相当的时间(considerable time),暂时(some time):——*for a while* 暂时/ *a long while* 长期.
all the while 一直,始终(during the whole time).
between whiles 有时,间或.
worth* (*one's*) *while 值得花费时间[劳力]:——*The work is not worth my while.* 这件工作不值得花我的时间.
——*conj.* **1** 当…的时候(during the time that):——*While I stayed in London, I met Mr. Brown twice.* 当我停留在伦敦的时候,见过布朗先生两次./ *You must not speak while* (*you are*) *working.* 工作的时候,你不可以说话.
2 只要(for as long as):——*While there is life there is hope.*《谚》留得青山在,不怕没柴烧.
3 然而,却(whereas);虽然(although):——*While I have no money to spend, you have nothing to spend money on.* 我穷得没钱用,你却有钱没地方花./ *He likes her, while she dislikes him.* 他喜欢她,然而她却不喜欢他.
——*vt.* 消磨,度过(时间)(pass)〈*away*〉:——*I whiled the time away playing with the child.* 我和孩子玩耍来消磨时间.
whiles [*h*wailz] [hwaɪlz] *conj.*《古》= while.

whi·lom [*h*wáiləm] [ˋhwaɪləm]《古》*adv.* 曾经,以前(once, formerly).
——*adj.* 往日的,以前的(former).

whilst [*h*wailst] [hwaɪlst] *conj.*《英》= WHILE.

whim [*h*wim] [hwɪm] *n.* 突发的念头,反复无常(sudden fancy, caprice).

whim·brel [*h*wímbrəl] [ˋhwɪmbrəl] *n.* 杓鹬(*Numenius phaeopus*):欧洲产的鹬鸟,嘴长,多见于海岸. ✽

whim·per [*h*wímpə/-pər] [ˋhwɪmpɚ] *vi.* 抽泣,呜咽,抽噎地哭,(狗)狺狺低吠(cry querulously, whine softly).
——*n.* 呜咽,抽泣,唏嘘声(feeble whining broken cry).

whim·si·cal [*h*wímzikəl] [ˋhwɪmzɪkl] *adj.* **1** 善变的,反复无常的(capricious). **2** 奇妙的,幻想的(fanciful).
whím·si·cal·ly *adv.*
whìm·si·cál·i·ty [-kǽliti] [-ˋklæləti] *n.*

whim·sy, -sey [*h*wímzi] [ˋhwɪmzɪ] *n.* **1** 怪念头,稀奇古怪的想法(crotchet).
2 一时兴起(whim).

whin[1] [*h*win] [hwɪn] *n.* [sing. 或 pl.]荆豆(花)(gorse).
whínchàt 草原石鵖,赤色岩鹪鹩:欧洲产的一种野鹟,羽毛有褐色斑点,鸣声美. 学名为 *Saxicola rubetra*.

whin[2] [*h*win] [hwɪn], **whin·sill** [*h*wínsil] [ˋhwɪn,sɪl], **whin·stone** [-stòun] [-,ston] *n.* 英国英格兰东北部所产非常坚硬的碱性岩的通称,尤指玄武岩,用于铺设道路及建筑材料.

whin·ber·ry [*h*wínbəri] [ˋhwɪnbərɪ] *n.* 越橘(bilberry).

whine [*h*wain] [hwaɪn] *n.* **1** (小孩、狗等)抱怨的长哀声(long-drawn complaining cry).
2 哼鼻声(suppressed nasal tone).
3 牢骚,泣诉(feeble, mean, or undignified complaint).
——*vi.* **1** 发出哀鸣声,发出哼鼻声. **2** 泣诉.
——*vt.* 以哀鸣声说.

Whin·ny [*h*wíni] [ˋhwɪnɪ] *vi.* (马)温驯地[快乐地]嘶叫(neigh gently or joyfully).
——*n.* 马嘶声.

whi·o [*h*wí:ou] [ˋhwio] *n.* 膜喉软嘴鸭(*Hymenolaimus malaeorhynchus*):新西兰产雁鸭科的鸭.
[毛利语]

·whip [*h*wip] [hwɪp] *n.*, *v.* (-pp-)——*n.* **1** 鞭子.
2 (亦作 **whipper-in**)〖狩〗指挥猎犬者.



whimbrel/杓鹬
与其他鹬鸟一样,嘴长,向下弯成弓形. 繁殖于欧亚大陆及北美北部,冬季南移. 多在沼泽地、水田、河口等找寻食物.

3《英》〖议会〗(1)(亦作 **whipper-in**)政党干事组织秘书:有维持议员纪律,提供本党成员消息,特别是要求议员出席表决等任务的人员. (2)(政党干事发出的)书面出席通知:——*three-line whip*(表示重要而划有三条线的)紧急出席通知(书).
4 鞭打;鞭打的动作(lashing motion).
5 (可抬起较轻货物的)滑轮装置,简易起重机. ▶附有绳索的滑轮(single whip),用绳索串联的动滑轮和定滑轮(double whip, whip on whip).
6 搅打蛋、奶油等制成的鲜奶油.
——*vt.* **1** 鞭笞,鞭打(lash):——*His father whipped him for mischief.* 他的父亲因他恶作剧而鞭打他.
2 鼓励,鞭策(urge)〈*on*〉:——*The driver whipped the horses on.* 车夫鞭策马匹前进.
3 迅速突然地移动(move suddenly);夺取(snatch);投掷(dart):——*whip the plates off the table* 迅速地拿走桌上的盘子/ *whip one's sword out* 迅速抽出剑来.
4 搅打(奶油、蛋等)使起泡.
5〖钓〗(在水面)挥掷钓竿钓鱼.
6《俗》战胜,击败(overcome, defeat).
7 (用线)缠绕(绳索、棍棒等).
8 织补,缝合(布边)(sew over and over).
——*vi.* **1** 迅速移动,突然行进:——*whip behind the door* 迅速地躲到门后/ *whip out into the street* 突然冲到街上.
2 (旗子等在风中)飘扬.
whip in〖狩〗用鞭子把(猎犬)赶回狗群中.
whip up (1)敏捷地准备(烹饪). (2)挑逗,刺激,激起(情感等).
whíp·bìrd (*n.*) 鞭鹟. 澳大利亚产鹟科白须鸟属(*Psophodes*)的小鸟,叫声如抽打鞭子的声音.
whípcòrd (*n.*) (1)鞭绳:用于鞭子前端的麻绳. (2)马裤呢:骑马裤等所用有细棱纹的毛织品.
whíp-gràft〖园艺〗(n.) 舌接:接枝与接台以舌形与楔形相互接合的方法.
——(*vt.*, *vi.*) 用舌接法接枝.
whíp-hànd (*n.*) (1)执鞭的手. (2)上风,优势(upper hand)〈*of*〉.
whíp-làsh (*n.*) 鞭子的前端,鞭索;似鞭索之物.
whíp-ròund (*vi.*)《英》募捐.
——(*n.*)(慈善)捐款,募捐.
whíp-sàw (*n.*) 前端渐呈窄细的锯子.
whíp-scòrpion (*n.*) 有鞭蝎,又称鞭尾蝎:一种类似蝎子的蜘蛛类动物,没有针,但身体的末端通常有鞭索状的器官.
whíp-snàke (*n.*) 鞭蛇:各种形状细长的蛇.
whíp-stìtch (*n.*) 缭边缝,锁缝针迹.
——(*vt.*) 以缭边缝缝合.
whíp-tàil (*n.*)《澳》沙袋鼠:有细长尾巴的小袋鼠,毛色很淡.

whip·per [*h*wípə/-ər] [ˋhwɪpɚ] *n.* 鞭打的人.
whípper-ìn (*n.*):→WHIP *n.* 2, 3.
whípper-snàpper (*n.*) (1)小孩(small child). (2)傲慢自大的年轻人.

whip·pet [*h*wípit] [ˋhwɪpɪt] *n.* 一种类似灵猩(greyhound)的小型狗,用于赛跑和打猎,源于 19 世纪时,产于英格兰北部,由灵猩、㹴(terrier)和猎(spaniel)交配而得.

whip·ping [*h*wípiŋ] [ˋhwɪpɪŋ] *n.* **1** 鞭笞抽打.
2 锁缝,缭边缝(overcasting of hem)(→图 STITCH).
3 (防止绳子前端松开的)绳头处理.
whípping-bòy (*n.*) (1)〖史〗(代替王子受罚的)伴读同学. (2)替身,替罪羊(scapegoat).
whípping-pòst (*n.*) 鞭笞犯人时捆绑犯人用的柱子.
whípping-tòp (*n.*) 陀螺.

whip·poor·will [*h*wípuəwìl/-pər-] [,hwɪpɚˋwɪl] *n.* 三声夜莺:美国东部和加拿大所产的一种夜莺,学名为 *Caprimulgus vociferus*.
[依叫声取名]

Whip·snade [*h*wípsneid] [ˋhwɪpsned] 位于英国贝德福德郡(Bedfordshire)奇尔特恩山(Chiltern)的公园,是一个由伦敦动物协会(the Zoological Society of London)管理的野生动物园的保护区.

whirl [*h*wə:l/*h*wə:rl] [hwɝl] *vt.* **1** 使旋转,使回旋(swing round and round):——*The autumn wind whirled the leaves* 秋风旋吹树叶.
2 (车等)迅速运送(convey rapidly):——*The car whirled them away.* 车子把他们迅速地运走.
——*vi.* **1** 旋转,回旋,急转(revolve rapidly):——*The eddies of the river whirled menacingly.* 河里的漩涡险恶地回转.
2 (在轨道、曲线上)迅速移动(travel swiftly in orbit or curve):——*The dancers are whirling about the room.* 舞者绕室旋转.
3 (车)急速奔驰(go rapidly):——*His sports car whirled down the street.* 他的赛车沿街急驰.
4 (头等)晕眩,昏乱(seem to spin round):——*My head is whirling* 我头晕.
——*n.* **1** 回转,旋转:——*a whirl of dust* 尘土飞扬/ *a whirl of dead leaves* 枯叶纷飞.
2 动乱,骚动.
3 (思路的)混乱.
4 (事件等的)一连串的转变:——*a whirl of modern life* 现代生活的变迁.
whírlpòol (*n.*) (河、海等的)漩涡.
whírlwìnd (*n.*) (1)旋风:——*reap the whirlwind* 恶有恶报. (2)(感情等的)翻腾.


whirl·i·gig [*h*wə́:ligig/*h*wə́:r-] [ˋhwɝlɪ,gɪg] *n.*
1 (风车、陀螺等的)旋转玩具(spinning toy).
2 旋转木马(merry-go-round).
3 旋转动作(revolving motion).
[WHIRL+-*i*-+废字 *gig*(陀螺)]

whir(r) [*h*wə:/*h*wə:r] [hwɝ] *n.*, *v.* (-rr-)——*n.* (鸟的)振翼声;(车轮的)转动声(continuous buzzing or vibratory sound).
——*vi.* 呼呼地响,嗡嗡地旋转,飕飕地飞.

whisk [*h*wisk] [hwɪsk] *n.* **1** (细枝、草、毛发等的)束(bunch);小扫帚,刷子;(尤指一般玉蜀黍类的)圆锥花序(panicle).
2 (蛋、奶油等的)搅拌器.
3 (某种昆虫尾端的)狭长毛状部分或附属物.
4 (动物尾巴的)一挥,一拍,一拂.
5 快速的移动(quick movement).
——*vt.* **1** 迅速移开[搬走].
2 轻而快速地拂[扫]去(灰尘等)(brush or sweep lightly and rapidly).
3 搅打(蛋、奶油等)(beat up).
——*vi.* 轻快地急走(go lightly and quickly).

Whistler[2] /惠斯勒

图为惠斯勒的《风暴落日》. 他不仅受到库尔贝(Courbet)的影响,也从印象派及日本浮世绘的版画中学到很多. 例如由此画中可看出,惠斯勒在其绘画上的再现性、描写性,比不上色彩的表现力. 在当时的英国画坛中,惠斯勒不属于任何画派.



whisk·er [*h*wískə/-ər] [ˈhwɪskɚ] *n.* **1** [通常 pl.]颊髭,胡须髯(hair on the cheeks of an adult man). **2** (猫等的)须,(鸟的)嘴边周围的羽毛.

whísk·ered, whísk·er·y *adj.*

·**whis·ky, -key** [*h*wíski] [ˈhwɪskɪ] *n.* **1** 威士忌酒:以大麦、黑麦、玉蜀黍等加酵母菌发酵后蒸馏而成. 美国、爱尔兰所产的称 whiskey. ✲**2** 一杯威士忌酒:—*Give us four whiskys.* 给我们 4 杯威士忌.

whísky-tòddy(*n.*)指威士忌加柠檬、糖、热水等搅拌混合的一种酒.

[废字 *whiskybae*(USQUEBAUGH 之异形)的缩写]

·**whis·per** [*h*wíspə/-pər] [ˈhwɪspɚ] *n.* **1** 耳语,私语:—*talk in a whisper* [*in whispers*]悄声说话.

2 流言,谣传(rumor).

3 沙沙声(soft rustling sound).

—*vi.* **1** 低语,耳语,低声说话:—*whisper against a person* 小声说某人的坏话.

2 (树叶等)沙沙作响(make soft rustling sound).

—*vt.* **1** 低声说话,向…人耳语〈*to* do〉:—*He whispered that story to me.* 他低声告诉我那件事. / *She whispered him to resign from the college.* 她低声对他说应该辞掉那个大学的工作. **2** 悄悄地传言…〈*that*+从句〉:—*It is whispered that...* 据传闻…

Whispering Gallery 回音廊:一种圆顶下的圆形走廊,四面八方都可以听到回音,以伦敦圣保罗大教堂最有名.

whist [*h*wist] [hwɪst]*n.* 惠斯特:二人一组、四人用 52 张牌来玩的一种牌戏,是桥牌的前身.

progressive whist:→PROGRESSIVE.

whíst-drive(*n.*)分成多组个别比赛,每局有胜负时,即替换 2～3 人与赛的惠斯特牌戏,一般设有奖金.

·**whis·tle** [*h*wísl] [ˈhwɪsl] *n.*, *v.* (**-tled; tling**)—*n.* **1** 笛,警笛,汽笛;(通常有六个孔作为玩具的)笛子:—*the whistle of a steamengine* 蒸汽机的汽笛.

2《口语》口(mouth);喉咙(throat).

3 吹口哨;口哨:—*He often plays a whistle in the classroom.* 他时常在教室内吹口哨.

4 (笛等的)呼啸声.

5 (鸟的)尖锐而清澈的鸣声(clear shrill note of a bird);(风吹树叶的)飒飒声;(子弹等)从空中划过的呼啸声.

wet one's whistle《口语》喝一杯(take a drink).

—*vi.* **1** 吹口哨:—*Dick whistled with amazement.* 狄克惊讶地吹出口哨. **2** (鸟等)鸣啭. **3** 发出啸声:—*The wind whistled past.* 风呼啸地吹过. **4** 鸣笛[汽笛,警笛];用汽笛[口哨]通知[作信号]:—*The train whistled before it left the station.* 火车在离站前鸣笛. / *Peter whistled to his dog.* 彼得向他的狗吹口哨.

—*vt.* **1** 吹口哨:—*whistle a popular song* 用口哨吹一首流行歌曲. **2** 用口哨呼叫[作信号]〈*away, off, up*〉:—*whistle a dog back* 用口哨叫狗回来.

whistle for (1)以口哨叫…:—*She whistled for her dog.* 她用口哨叫她的狗. (2)《口语》空想(seek or expect in vain).

whistle stop《美》(1)乡间的小站. (2)候选人作旅行竞选时,在火车门外对乡民作简短演说的小车站;此类的演说. ▶ 源自鸣汽笛后停车的习惯.

whis·tler[1] [*h*wíslə/-lər] [ˈhwɪslɚ] *n.* **1** 吹口哨的人(one who whistles). **2** 啸鹟,鸣声似口哨的鸟. ✲**3** 产于北美山中的松鼠科大形山拨鼠(marmot).

Whis·tler[2] [*h*wíslə/-lər] [ˈhwɪslɚ] **James Abbott McNeill**～惠斯勒(1834～1903):主要活跃于英国的美国画家、铜版画家. ✲

whit[1] [*h*wit] [hwɪt] *n.*《古·文语》极少,微量(particle, least possible amount).

Whit[2] [*h*wit] [hwɪt] *adj.* 圣灵降临节的(of Whitsuntide).

Whit Monday 圣灵降临节后的翌日.

Whit Sunday 圣灵降临节,五旬节(white Sunday, Pentecost):复活节(Easter)后的第 7 个礼拜天,是基督(Christ)复活后的 50 天,圣灵降临于众门徒的纪念日(〖圣〗《使徒行传》2). 因当时他们身穿白衣而得名.


Whit Tuesday 圣灵降临节后的第二日.

Whit week 圣灵降临周:自圣灵降临节(Whit Sunday)起的那一周.

[古英语 *Hwita Sunnandoeg*＝white Sunday]

whisky /威士忌酒

图为英国苏格兰卡迪尤酒厂(Cardew Distillery)内的巨大铜制蒸馏器. 大麦芽蒸馏酒是以蒸馏器下的炉子来加热蒸馏的,蒸馏出来的液体呈无色状态,但装瓶前稍加颜色.





White House/白宫
美国总统官邸. 1792 年动工兴建, 1800 年第二任总统约翰. 亚当斯(John Adams)首次迁入. 1814 年被英国人放火烧毁, 翌年重建. 因以白色涂料粉刷外墙而得名. 1902 年罗斯福(T. Roosevelt)最先在正式文书中使用这个名称.

:white [hwait] [hwaɪt] *adj.* (**whiter**; **whitest**), *n.* ——*adj.* **1** 白的, 白色的, 雪白[乳白]的:——*a white cat* 白猫.
2 苍白的(pale):——*white as a sheet*(因恐惧)脸色苍白.
3 有些苍白的, 近似白色的.
4 银白的, 白发的:——*white hair* 白[银]发.
5 下雪的[雪多的]:——*a white Christmas* 下雪的圣诞节.
6 天真的, 纯洁的(innocent).
7 无害的(harmless).
8 白色人种的, 白人的:——*white culture* [*civilization*]白人的文化[文明]/ *the White Australia policy* 白澳政策.
9〖政〗保皇党的, 反革命的, 反动的.
——*n.* **1** 白, 白色.
2 白色颜料.
3 白衣, 白布:——*dressed in white* 穿白衣/ *a woman in white* 穿白衣的女人.
4 白的东西[部分];〖生物〗(蛋的)蛋白, (眼睛的)白色部分, 眼白:——*the white of an egg* 蛋白.
5 白人.
6 (动物的)白色种.
7 保皇党员, 反动分子.
8〖围棋等〗走白(棋)子的弈棋者, 白方.
whíte·ly *adv.* **whíte·ness** *n.* **whít·ish** *adj.*
white ant 白蚁(termite).
whitebàit(*n.*)(1)银鱼: 泰晤士河出产的银白色食用小鱼. 主要是鲱鱼的幼鱼. (2)类似银鱼的食用鱼(*Galaxias attenuatus*)的幼鱼.
whítebèam(*n.*)白面子树, 大叶背面有白丝状毛.
white bear 白熊(polar bear).
whítecàp(*n.*)(1)头部有浅色斑点的鸟, (尤指)捕蝇的橙尾鸲莺(redstart)的雄鸟. (2)[通常 pl.]浪头的白泡沫.
white coffee《英》加牛乳的咖啡.
whíte-còllar(*adj.*)白领阶级的, 脑力劳动的.
white corpuscle 白血球(leucocyte).
white currant 茶藨子: 茶藨子属(*Ribes*)有白色浆果的植物的通称.
white dwarf〖天文〗白矮星: 密度高的白色小恒星.
white elephant(1)白象: 皮肤灰白的印度象, 在泰国被视为神圣的动物. 据说昔时英国王曾赐给大臣, 欲使其因饲养花费过多而破产. (2)昂贵但使用价值不高的东西(useless possession).
whíte-èye(*n.*)绣眼鸟: 产于欧、亚、非洲绣眼鸟科(Zosteropidae)鸟的通称. 眼睛周围有白环.
white feather 懦弱的象征. ▶ 源于被认为懦弱的斗鸡, 尾部有白色羽毛.
whítefish(*n.*)(1)白鲑; 银白色鱼的通称. (2)近似鲑鱼的食用鱼的通称.
White Friar: 加尔默罗会(Carmelite)的修士, 白衣修士或修女.
white frost: →FROST.
white gold 人造白金: 金与镍、锌等的合金.
white-haired [**-headed**] **boy** 得宠的, 宠儿的(favourite).
whíte-hèart(*n.*)(亦作 **white-heart cherry**)白色尖果樱桃: 为浅黄色樱桃的欧洲甜樱桃的变种.
white heat(1)白热: 热度增高使物体发出白光(1500°C～1600°C), 比赤热(red heat)高. (2)(感情等的)白热状态, 热情, 极度的紧张.
White Horse(1)刻于英国牛津郡(Oxfordshire)的旺蒂奇(Wantage)附近的白垩质丘陵表面的马像. 为撒克逊族(the Saxons)的象征. (2)白马雕像.
white horses＝whitecap(2).
whíte-hòt(*adj.*)白热的.

whistler[1]/哨鹟
图中的金哨鹟(golden whistler)只见于澳大利亚东部、东南部、西南部沿岸地区, 栖息于树林中. 头部黑色, 胸部、腹部黄色, 鸣声美妙, 除捕食昆虫外, 也吃树木的果实.



White House[加冠词 the]白宫:位于美国首都华盛顿的总统官邸. ❀

white lead[化]铅白,碱式碳酸铅:质重的白色粉末.用于制造白色颜料.

white lie 小谎言,客气或无恶意的谎言.

white-lipped(*adj.*)(因恐惧而)嘴唇呈白色的.

white-livered(*adj.*)(1)胆小懦弱的.(2)苍白憔悴的.

white man(1)白人.(2)《口语》可敬的人,高尚的人(honourable person).

white matter[解](脑脊髓的)白质.

white meat(鸡肉、小牛肉、猪肉等的)白色肉.

white metal 白金属或巴士合金.因其易熔性,特别适于高速旋转的轴承的制造.

White Monk 西多修道会的修士(Cistercian).

White Nile:→NILE.

white paper 白皮书:政府对议会的报告书,范围不如蓝皮书广泛.

White Russia 白俄罗斯(Belorussia).

White Russian(1)白俄罗斯的(居民,语言).(2)白俄人.

white sale 白布制品的廉价出售.

white sapphire 白蓝宝石[白钢玉]:无色的蓝宝石[刚玉].

white sauce 白汁沙司:小麦粉或玉米粉加牛乳及奶油混合并以盐、胡椒调味的酱汁.

White Sea[加冠词 the]白海:位于俄罗斯西北部的海湾.

white slave 被卖至外国为娼的妇女.

white slaver 贩卖妇女为娼业者.

white slavery 贩卖妇女为娼业.

whitesmith(*n.*)(1)锡匠,白铁工(tinsmith).(2)(与锻工(forger)有所区别的)金属加工匠,镀金工.

white spirit(溶剂、涂料用的)石油蒸馏物.

white staff 英国财务大臣(Lord High Treasurer),英王室总务官(Lord Steward of Household)等官职,持有白手杖.

whitethòrn(*n.*)英国山楂(hawthorn).

whitethròat(*n.*)(1)灰顶白喉林莺(Sylvia communis),亦称大白喉莺 Greater white.(2)或指澳大利亚产的橄榄色柳莺(*Gerygone olivacea*).(3)白喉带巫鸟(*Zonotrichia albicollis*):有条纹冠羽,喉部有大白色斑的普通小雀.(亦作 **white-throated sparrow**).

white tie(1)白色蝶形领结.(2)燕尾服.

whitewàsh(*n.*)(1)石灰水,白涂料:以水调和石灰、白垩(whiting)糊等的溶液,用于粉刷墙壁、天花板等.(2)(掩饰缺点等的)粉饰,掩饰.

——(*vt.*)(1)在…上涂白涂料.(2)整饰…的表面[外观].

white wine 白葡萄酒.

white witch(施与人恩惠的)善良巫婆.

White·chap·el

[*hwáittʃæ̀pəl*] [ˈhwaɪtˌtʃæpl] 怀特查波:伦敦市东部的一地区.

Whitechapel cart 两轮手推车;两轮有弹簧的小货车.

White·field

[*hwáitfi:ld*] [ˈhwaɪtˌfild] **George** ~怀特菲尔德:(1714~1770):英国宗教改革家,为循道宗卫斯理会)(METHODISM)创始人之一.在北美从事传教工作,采取加尔文主义(Calvinism)的主张,组织加尔文循道宗(卫斯理会)(Calvinistic Methodists).

White·hall

[*hwáithɔ̀:l*] [ˈhwaɪtˌhɔl] 1 怀特霍尔街:伦敦威斯敏斯特地区政府机关林立的街道.2《英》[作普通名词用]白厅,英国政府(the British Government);英国的政策.

[源于 *White Hall*(乌鲁吉大主教建于威斯敏斯特大教堂 Westminster Abbey 北侧的宫殿)]

whit·en

[*hwáitən*] [ˈhwaɪtn] *vt.* 1 使呈白色(make white or whiter).2 涂成白色.3 漂白.

——*vi.* 变白.

whít·en·ing *n.* =WHITING[1].

whith·er

[*hwíðə/-ər*] [ˈhwɪðɚ] *adv.*《古·修辞》1[疑问词]向何处,向哪里(to what place or position).2[关系词]向哪里(to which).

whit·ing[1]

[*hwáitiŋ*] [ˈhwaɪtɪŋ] *n.* 白垩,白粉:用来粉刷或清洁金属板的白色粉末状制剂.

whit·ing[2]

[*hwáitiŋ*] [ˈhwaɪtɪŋ] *n.* 1 牙鳕:产于欧洲鳕科的鱼(*Merlangius merlangus*).肉白,可食用.2 类似 1 的鱼.

whit·leath·er

[*hwítlèðə/-ər*] [ˈhwɪtˌlɛðɚ] *n.* 白鞣皮,明矾鞣制的皮革(tawed leather):以明矾及食盐加工的柔软淡色的薄皮革.

Whit·ley Coun·cil

[*hwítli*] [ˈhwɪtlɪ][加冠词 the]《英》惠特利协议会:1917 年成立的代表雇主、劳工及政府三方的组织.目的在于协议有关工资、工作条件等问题,在一些产业中通常以联合产业协议会(the Joint Industrial Councils)之名称而为人所知.

[英国政治家惠特利 J. H. *Whitley*,为提倡此协议会的议长]

whit·low

[*hwítlou*] [ˈhwɪtlo] *n.*〖医〗化脓性指头炎,瘭疽.

Whit·man

[*hwítmən*] [ˈhwɪtmən] **Walt**~惠特曼(1819~1892):美国诗人,穷苦家庭出身,苦学成为诗人.大胆率直地表白民众的希望,并将民主主义、平等主义、爱国的情感发挥得淋漓尽致.始创不受传统拘束的新诗型.代表诗集是《草叶集》(*Leaves of Grass*).

Whit·sun

[*hwítsən*] [ˈhwɪtsən] *n.* 1 圣灵降临日[节](Whit Sunday).2 =Whitsuntide.

Whitsundáy(*n.*)《苏格兰》5 月 15 日.四季付款日之一.**Whitsuntìde**(*n.*)圣灵降临节:自圣灵降临日起的一周,或者最初的 3 天.

[古英语 *Hwita Sunnandoeg*.参照 WHIT[2]]

Whit·tier

[*hwítiə/-iər*] [ˈhwɪtɪɚ] **John Greenleaf**~惠蒂埃(1807~1892):美国诗人.虔诚的贵格会(Quaker)教徒.幼时贫困,后热心鼓吹解放黑奴运动,作品以农民的生活及奴隶解放的问题为主题.1905 年被选入美国名人院.

Whit·ting·ton

[*hwítiŋtən*] [ˈhwɪtɪŋtən] **Sir Richard**~惠廷顿(1358~1423):英国商人,慈善家.1397 年,1406 年,1419 年 3 度就任伦敦市长.他也是民间传奇《狄克·惠廷顿与猫》(*Dick Whittington and His Cat*)的主角.此传奇乃叙述一孤儿因饲养猫而致富的故事.

whit·tle

[*hwítl*] [ˈhwɪtl] *vt.* 1(用刀)削修,削(dress or pare with a knife).2 削薄,削皮.3 削减,使逐渐减少(reduce)〈*down*, *away*〉.

——*vi.* 削(修).

whit·y

[*hwáiti*] [ˈhwaɪtɪ] *adj.* 略白的,稍白的(whitish):——*whity-brown* 略白的褐色.

whiz(z)

[*hwiz*] [hwɪz] *v.*(-zz-),*n.* ——*vi.* 1(风掠过)飕飕作响.2 飕飕的移动.

——*vt.* 使飕飕作响.

——*n.* 1(发出)飕飕声(的快速动作).2 名人,专家.

whíz-bàng(*n.*)《军俗》一种高速小枪弹.在爆炸声之前会先听到炮弹掠空而过的声音.

W. H. O.

《略》World Health Organization 世界卫生组织.

:who

[hu:,(弱)hu] [hu] *pron.*(所有格 **whose**;宾格 **whom**,《口语》**who**) 1[疑问词](1)(问姓名)谁?什么人?(what or which person(s)):——*Who are you*? 你是谁? / *Who said so*? 谁那么说? / *I know who she is*. 我知道她是谁. / *Who do you think did the work*? 你认为那件事情是谁做的?

▶《口语》即使在宾格的情况或在动词、介词之前用 who 的情形较多.——*Who did you see there*? 你在那里看到了谁? / *Who was she looking for*? 她在找谁呀?

(2)(问出身、地位、权限等)何许人(们)(what sort of person(s)):——*I told him who they were*. 我告诉他,他们是什么样的人.

(3)[在修辞疑问句中]谁会…呢? ——*Who knows the truth*? 谁会知道事实呢?(谁也不知道).

2[关系词](1)[限定用法]做…的(人):——*The man who came here yesterday is my uncle*. 昨天来过这里的人是我的叔叔. / *Those who wish to go may do so*. 想要去的人可以去了. / *There are three men(who)say that it is true*. 有三个人说那是事实.(▶接在 There+be 动词之后,《口语》Who 常被省略).

(2)[非限定用法]而且[但是]他(们)…:——*He has two sons, who are musicians*. 他有两个儿子,而且都是音乐家. / *I asked the reason of him, who made no answer*. 我问他理由,但是他却不回答. / *The boy, who is honest, is loved by everybody*. 那个诚实的男孩深受大家的喜爱.

(3)[无先行词]《古》做…的那个[任何]人(the or any person(s) that):——*Who loves raves*. 恋爱的人会疯狂.

Who's Who 名人录:记载名人的履历、住址等的书.英国在 1849 年首次出版.

[古英语 *hwā*←古日耳曼语 **hwas*, **hwes*←古印欧语 **pʷos*, **qʷes*]

whoa

[*hwou*] [hwo] *int.* 吁! 喝令马等停步的呼声.

who·dun·(n)it

[hù:dʌ́nit] [ˌhuˈdʌnɪt] *n.*《口语》推理小说,侦探小说(detective or mystery story).

[=*who done it* ? *done* 非惯用=*did*]

·who·ev·er, -e'er

[hù:évə/-ər] [huˈɛvɚ], [-éə/-éər][-ˈɛɚ](▶ **whoe'er** 用于《诗》)*pron.*(所有格 **whosever**;宾格 **whomever**, **whome'er**,《口语》**whoever**) 1[关系词]不论谁,任何人(any person who):——*Whoever comes will be welcome*. 无论谁来都会受欢迎.

2[后接让步从句]不论是谁都…(no matter who):——*Whoever else objects, I do not*. 无论谁反对,我都不参加. / *Whosever it is, I mean to have it*. 不管它是谁的东西,我都要得到它.

3[疑问词]《口语》究竟是谁(▶ who 的强调,表示惊讶、困惑等):——*Whoever made such a delicious meat pie*? 究竟是谁做了个这么美味可口的肉饼?

:whole

[houl] [hol] *adj.* 1 全部的(entire);[加冠词 the 或 *one's*]所有的(all of):——*a whole day* 一整天/ *the whole world* 全世界.2 完全的:——*whole milk*(未脱脂的)全脂牛奶.3 无伤的,未受损的(not broken):——*He came back whole*. 他平安无事地回来了. / *escape with a whole skin* 安然无恙地脱逃/ *There is not a plate left whole*. 一个完整的碟子也没有.4〖数学〗整数的,不含分数的(without fractions).5(兄弟、姊妹)同胞的:——*a whole brother* 同胞兄弟.

go the whole hog:→HOG.

with one's whole heart 真心诚意地(heartily).

——*n.* 1[通常加冠词 the](…的)全体,全部(complete)〈*of*〉:——*The golden rule contains the whole of morality*. 金科玉律包含全部道德规范. / *The whole of London knows it*. 全伦敦的人都知道它.2 整体,完整的体系(complete system):——*Nature is a whole*. 大自然是有机的整体.

as a whole 就全体而论,整个看来.

on the whole 整个看起来.

whóle-hèarted(*adj.*)全心全意的.

whòle-héartedly(*adv.*)全心全意地.

whóle-hèartedness(*n.*)诚心诚意,全心全意.

whòle-hógger(*n.*)贯彻始终的人;极端论者.

whólemèal(*n.*)全麦面粉.

whole note《美》〖音乐〗全音符(semibreve).

whole number 整数.

whole plate(照片的尺寸)=16.5×21.6 厘米.

whole·sale

[hóulsèil] [ˈholˌsel] *n.* 批发.——*adj.* 1 批发的.2 无限制的,不分青红皂白的(unlimited, indiscriminate);大规模的,大量的(on a large scale).

——*adv.* 1 大批地,大量地(in large quantities, in gross).2 大规模地,不加选择地(extensively, indiscriminately). **whóle·sàl·er** *n.* 批发商.

·whole·some

[hóulsəm] [ˈholsəm] *adj.* 1 有益健康的(promoting health):——*wholesome food* 有益健康的食物.2(道德方面)有益的:——*wholesome advice* 有益的劝告.3 健康的(healthy):——*a wholesome face* 健康的面容.

whóle·some·ly *adv.* **whóle·some·ness** *n.*

·whol·ly

[hóulli] [ˈhollɪ] *adv.* 1 完全地,全然地(entirely, completely):——*I am wholly at a loss*. 我全然不知所措. / *a wholly bad example* 一个十分糟糕的例子.2 全部地.

:whom

[hu:m,(轻)hum] [hum, hum] *pron.*[who 的宾格] 1[疑问词]对谁.——*Whom did you see*? 你看到谁? / *Whom will you give the book*? 这本书你要给谁? / *Whom did you go to the concert with*? 你和谁去听音乐会? / *About whom was he speaking*? 他在谈论谁的事情? ▶《口语》逐渐以 who 代替 whom.

2[关系词](1)[限定用法]做…的那个人.▶常被省略或以 that 代用.——*Is that the artist(whom)you met yesterday*? 那位就是你昨天遇到的艺术家吗? / *This is the doctor(whom)I told you of the other day*. 这位就是几天前我告诉过你的那位医生.

(2)[非限定用法]而他(们)是…:——*In the theater I met a musician, whom I later found to be John's brother*. 我在剧院见过一位音乐家,后来才知道他是约翰的兄弟. / *She introduced Mr. Brown to me, of whom I had heard the day before*. 她为我介绍布朗先生,而日前我已经听过关于他的事情.
3 [无先行词]《古》…的人:——*Whom the gods love die young*. 《谚》神喜欢的早升天,红颜薄命.

whoop [hu:p, hwu:p] [hwup] *int.* 兴奋、欢喜等的喊叫声. 尤指北美印第安人狩猎时的呼号及战斗时的呐喊声.
——*n.* **1** 高声呼叫声. **2** 枭(猫头鹰)叫声(hoot). **3** (百日咳患者在咳嗽后的)喘息声. ——*vi.* **1** 高声呼叫. **2** 枭叫(hoot). **3** (百日咳患者的)喘息.
whoop it up(1)狂欢,喧闹(engage in revelry). (2)《美》激起浓厚的兴趣(make a stir).
whóoping-cóugh(*n.*)〖医〗百日咳(*Haemophilus pertussis*):多发生于幼童的细菌性传染病,经由飞沫传染,会引起激烈的咳嗽. 症状分为潜伏期、黏膜炎期、痉挛期、恢复期.

whoop·ee [hwúpi:, ˊ ˊ] [ˋhwupi] *int.* 表示高兴的呼喊声. ——*n.* whoopee 的叫声.
make whoopee《口语》狂欢,欢闹(rejoice noisily or hilariously).

whop [hwɔp/hwɑp] [hwɑp] *vt.* (**-pp-**)《俗》**1** 重击,鞭打(thrash). **2** 打败,征服(defeat, overcome).
whóp·ping *adj.* 巨大的(very large or great).
whóp·per *n.* **1** 庞然大物(very large thing). **2** 弥天大谎(monstrous falsehood).

whore [hɔ:/hɔr] [hor] *n.* 娼妓(prostitute). ——*vi.*《古》**1** 宿娼,嫖妓(commit fornication). **2**〖圣〗偶像崇拜,迷信邪教(practise idolatry or iniquity):——*go a-whoring after strange gods* 膜拜异神,崇拜偶像(〖圣〗《申命记》31:16).
whóre·dom *n.* 奸淫(fornication).
whóre-mònger(*n.*)嫖客,私通者,奸淫(fornicator).
whore of Babylon[加冠词 the]巴比伦的淫妇. ▶ 尤指 17 世纪新教徒用来攻击罗马天主教会的侮辱的称呼(→〖圣〗《启示录》17:1 5 等).
[古英语 *hōre*←古日耳曼语 * *hōrōn*,原义为"想要得到的人". 可追溯至古印欧语 * *qār*-"喜好,想要得到", caress(←拉丁语 *carus* 可爱的),与 Kama(梵语"爱")同一字根]

whorl [hwɔ:l/hwɔrl] [hwɚl] *n.* **1** 锭盘:(纺织机上稳定纺锤回转速度的)整速小轮(small flywheel or pulley). **2** 涡旋状物(convolution, coil);(手指的)指纹(complete circle in a fingerprint). **3** (螺旋形贝壳等的)一圈.
whorled leaves〖植〗轮生叶:茎的每一节上有 3 枚以上叶片,如夹竹桃等植物的叶子.

whor·tle·ber·ry [hwɔ̀:tlbəri/hwɔ̀:rtlbèri] [ˋhwɚtl,bɛri] *n.* 越橘(bilberry).

:**whose** [huz] [huz] *pron.* [who 或 which 的所有格] **1** [疑问词]谁的(东西):——*Whose house is this?* 这个房子是谁的? / *Whose is it?* 那是谁的? / *Make sure whose is best*. 确定一下谁的(东西)最好. **2** [关系词]那个…的…;然后…:——*Is that the boy whose sister I met last week?* 那就是我上个礼拜见过他姊姊的少年吗? / *The man, whose wife is dead, lives alone with a cat*. 那个丧妻的男人,独自和一只猫住在一起. / *You will see the house whose roof is red when you turn the next corner*. 当你在下一个拐角处转弯时,会看到那红屋顶的房子. / *The clock, whose hands are made of gold, costs 1 500 dollars*. 那个金制指针的时钟价值 1 500 元.

who·so·ev·er [hù:souévə/-ər] [,husoˋɛvɚ], **-e'er** [-souéə/-éər] [-soˋɛr] (▶ **whose'er** 用于《诗》) *pron.* (宾格 **whomso-**,所有格 **whoseso-**) whoever 的强调形式.

:**why** [hwai] [hwaI] *adv.*, *n.* (pl. **whys**), *int.* ——*adv.* **1** [疑问词]为什么,何故(for what reason):——*Why did you do it?* 你为什么做那事? / *I cannot think why he came*. 我想不出他为什么来. / *Why so?* 为什么那样呢? / *Why not* 为什么不呢? 有何不可? / *Why not do it yourself?* 为什么你自己不去做呢?
2 [关系词]为什么做…(的理由)(on account of which):——*The reason why he did it is clear*. 他做那件事的理由是很清楚的. / *This is (the reason) why she was absent*. 这就是她缺席的理由.
——*n.* 理由(reason);说明(explanation):——*the whys and wherefores of*…的原因和理由[来龙去脉].
——*int.* **1** [意外、惊奇]啊:——*Why, it's Bill!* 啊,那是比尔! / *Why, what a bruise!* 啊! 好严重的伤!
2 [反驳、轻微抗议]当然是…:——*Why, of course, I do*. 不,当然是由我来做. / *What is twice two? Why, four*. 二的两倍是多少? 当然是四.
3 [踌躇]嗯:——*Is it true? Why, yes, I think so*. 那是真的吗? 嗯,是,我想是吧.
4 [后接条件句的表示结果从句]那么:——*If silver will not do, why, we must try gold*. 假如用银不行的话,那么我们该用金试试看.
[古英语 *hwī*, *hwy*←古日耳曼语 * *hwī*←古印欧语 * *qwei*. 参照 WHO, WHAT]

whyd·ah [hwídə] [ˋhwɪdə] *n.* :→WHIDAH.

W. I. 《略》**1** West Indies 西印度群岛. **2** Women's Institute《英》妇女协会.

wib·ble [wíbl] [ˋwɪbl] *vt.*〖工学〗=END-mill.

wick[1] [wik] [wɪk] *n.* (油灯、蜡烛等的)芯.

wick[2] [wik] [wɪk] *n.* 镇(town),村(village),小村(hamlet). ▶ 现在除地名、复合字以外,为英方言的用法.

wick·ed [wíkid] [ˋwɪkɪd] *adj.* **1** 邪恶的,不正当的,堕落的(vicious):——*a wicked book* 不良书刊. / *a wicked thought* 邪念.
2 《口语》非常坏的(very bad):——*a wicked road* 危险的道路.
3 恶作剧的,不怀好意的:——*a wicked look* 不怀好意的脸色. / *a woman with a wicked tongue* 口出恶言的女人.
wíck·ed·ly *adv.* **wíck·ed·ness** *n.*
Wicked Bible[加冠词 the]1632 年版的英译《圣经》. ▶ 源于在摩西(Moses)十诫中的第七诫漏掉"not"而出名.

wick·er [wíkə/-ər] [ˋwɪkɚ] *n.* (用以编制篮子、垫子、椅子等的)嫩枝(twig),柳枝(osier).
wíckerwòrk(*n.*)编制工艺;柳条编制工艺品.

wick·et [wíkit] [ˋwɪkɪt] *n.* **1** (亦作 **wicket-gate**)(尤指大门或大门旁的)边门,小门(small gate or door). **2**《美》(出售车票等的)窗口(aperture in a door or wall). **3**《美》〖槌球〗柱门(croquet hoop). **4**〖板球〗(1)三柱门:垂直竖于地面,上面放置二根横木的三根柱子(71.1 厘米×22.9 厘米). (2)打击顺序. (3)(三柱门间的)投球场(pitch).
keep wicket 防守三柱门.
lose a wicket(轮到打击的一方)击球手出局(have one batsman out).
take a wicket(投手)使一位击球手出局(put a batsman out).
win by 4 wickets 最后一局仍有 4 名击球手而获胜.
wícket-kèeper(*n.*)守门员,捕手:在三柱门后方守球,以使对方击球手出局的球员(→图 CRICKET).

Wick·low [wíklou] [ˋwɪklo] 威克洛. **1** 爱尔兰共和国伦斯特(Leinster)省的郡名. **2** 伦斯特的首府.

wid·der·shins [wídəʃinz/-dər-] [ˋwɪdɚ,ʃɪnz], **with·er-** [wíðə-/-ðər-] [ˋwɪðɚ-] *adv.* 《尤指苏格兰》逆太阳运行方向的. ▶ 被认为不吉利.
[中古低地德语 *weddersins*←中古高地德语 *widersinnes*(*wider* against+*sin* 方向)]

:**wide** [waid] [waɪd] *adj.* **1** 宽广的,宽阔的(broad, not narrow):——*a wide river* 宽阔的河流.
2 有幅度的(in width):——*a road twenty feet wide* 20 英尺宽的道路/ *How wide is it?* 有多宽?
3 广泛的,渊博的(extending far, of great extent):——*wide knowledge* 渊博的知识/ *have wide experience* 有丰富的经验.
4 广大的:——*the wide world* 广大的世界.
5 (衣服等)宽松的(loose).
6 自由的(free);没有偏见的(liberal);一般的(general).
7 充分开放的(open to full extent):——*stare with wide eyes* 睁大眼睛直看.
8 (要点或目标)远离的,差太远的,估计错误的〈*of*〉:——*be wide of the truth* 与事实相差太远.
9 《英俗》机警的,狡猾的(shrewd, skilled in sharp practice).
——*adv.* **1** 广阔地,广大地(over or through a large space or region):——*travel far and wide* 到处旅行.
2 远离地,间隔大地(far apart).
3 充分张开地,非常地(to full extent):——*with eyes wide open* 睁大眼睛/ *open the window wide* 大开窗户/ *be wide awake* 十分清醒.
4 远离目标的;〖板球〗(投球)远离击球者:——*The arrow fell wide of the target*. 箭落在远离目标的地方.
——*n.*〖板球〗=wide ball.
wíde-àngle(*adj.*)〖摄影〗广角的:指焦距比标准镜头短,但视角广的镜头.
wide awake(1)十分清醒. (2)《口语》无懈可击的,精明的.
wíde-awàke(*n.*)柔软、宽檐的毡帽.
wide ball〖板球〗暴投球,歪球,坏球.
wíde-èyed(*adj.*)(1)睁大眼睛的,专心凝视的. (2)惊奇的(wondering);纯真的,天真的.
wide open(1)大开的,广开的. (2)《美》对赌博、卖淫等取缔不严的(城镇).
wide program 大型节目:收音机或是电视机中长时间的节目. 包含着音乐、新闻、访问等,历时较久的播放节目.
wídesprèad(*adj.*)范围广的;普及的,普遍的.

·**wide·ly** [wáidli] [ˋwaɪdlɪ] *adv.* **1** 范围广地、相距远地:——*be widely known* 家喻户晓. **2** 大大地,非常地:——*differ widely* 大不相同.

wid·en [wáidən] [ˋwaɪdn] *vt.* 加宽,增广(make wide or wider). ——*vi.* 变宽.

widg·eon [wídʒən] [ˋwɪdʒən] *n.* :→WIGEON.

·**wid·ow** [wídou] [ˋwɪdo] *n.* **1** 遗孀,寡妇. **2** (丈夫经常在外的)妻子:——*a golf widow* 高尔夫球迷的太太.
——*vt.* **1** [通常用过去分词]使成寡妇,使丧偶. **2** 自…夺去(deprive)〈*of*〉.
wíd·ow·hòod *n.*
wídow-bird(*n.*)寡妇鸟(WHIDAH).
widow's cruse[加冠词 the]寡妇之坛:无穷尽的供给来源(〖圣〗《列王记》上 17:10～16,《列王记》下 4:1～7).
widow's mite:→MITE.
widow's peak 额前 V 形发尖:女性前额中央的发光呈 V 字形. ▶ 迷信认为此预示将成寡妇.

wig/假发
假发的使用可追溯至古代,17 世纪后流行于欧洲.



wid·ow·er [wídouə/-ər] [ˈwdəwə] *n.* 鳏夫.

·**width** [widθ] [wɪdθ] *n.* **1** 广，阔；宽度：——*have a width of four feet* 有四英尺宽.
2 (见识等的)开阔：——*the width of mind* 心胸开阔.
3 有一定宽度的东西：——*two width of cloth* 两幅布.

Wie·land [víːlənd] [ˈvilənd] **Christoph Martin** ～维兰德(1733～1813)：德国诗人、小说家. 以莎士比亚(Shakespeare)剧本的德译本而闻名.

wield [wiːld] [wild] *vt.* **1**《主诗》掌握，支配(权力等)(have and use).
2 巧妙地操作，使用，挥舞(武器、工具等)(hold and use with the hands, sway).

:**wife** [waif] [waɪf] *n.* (*pl.* **wives**) **1** 妻，夫人，太太，已婚妇女(married woman)：——*a man and his wife* 一对夫妇/ *have a wife*(男人)有妻室.
2 女人(woman)；(古代)未受过教育的乡下老太婆.
old wives' tale 无稽之谈，迷信.
take …to wife《古》娶…为妻.
wífe·hòod *n.*
wífe·ly *adj.*
[古英语 wif(女). 起源不详]

wig [wig] [wɪg] *n.* **1** 假发：人造发. 尤指用于遮掩秃头，或于职业、仪式上所需而使用. 17～18 世纪流行于男性的装饰用品. ✽
2 公海狗(male fur-seal)肩部的毛皮.
wigs on the green《古》互殴(blows)；激烈的争论(sharp altercation).

wig·eon，widg- [widʒən] [ˈwɪdʒən] *n.* **1** 赤颈鸭(*Anas penelope*)：欧洲产的鸭. **2**《美》美洲鸭又称葡萄胸鸭(*Anas americana*)：北美洲产的鸭.

wig·ging [wígiŋ] [ˈwɪgɪŋ] *n.*《口语》严厉的指责，叱责(severe rebuke, scolding).

wig·gle [wígl] [ˈwɪgl]《口语·英方言》*vi.* 扭动，摇摆(move from side to side).
——*vt.* 使摇动.

wight[1] [wait] [waɪt] *n.*《古·戏谑·英方言》人(person).

Wight[2] [wait] [waɪt] **Isle of**～：→Isle of Wight.

Wigorn.《略》*Wigorniensis* 伍斯特的(主教)(bishop of Worcester). ▶ 英国伍斯特的主教用来代替姓的签名.[拉丁语]

Wig·town·shire [wígtənʃiə/-ʃiər] [ˈwɪgˌtaunʃə]威格敦郡：英国苏格兰西南部的旧郡. 1975 年 5 月以后成为邓弗里斯－加洛韦(Dumfries and Galloway)区的一部分.

wig·wag [wígwæg] [ˈwɪgˌwæg] *v.* (-gg-)《口语》——*vi.* **1** 摇动(wag). **2** (挥动旗子)发送信号.
——*vt.* **1** 摆动. **2** (挥动旗子)发送(信号).

wig·wam [wígwæm, -wɔm/-wɑm] [ˈwɪgwɑm] *n.* (五大湖以东美洲印第安人的一种用树皮、席、兽皮为架构所覆盖的圆形)帐篷小屋. ✽

Wil·ber·force [wílbəfɔːs/-bərfɔrs] [ˈwɪlbəˌfɔrs, -ˌfɔrs] 威尔伯福思. **1 William**～(1759～1833)：英国的政治家. 以下议院议员的身份，致力于废止贩卖奴隶和奴隶制度. ✽
2 Samuel～(1805～1873)：1 的儿子. 牛津·温切斯特(Oxford and Winchester)的主教，提倡《圣经》的钦定译本(A. V.)的改订.

wil·co [wílkou] [ˈwɪlko] *int.* (无线电通讯用语)照办，同意.
[*will comply* 之略]

Wil·cox [wílkɔks/-kɑks] [ˈwɪlkɑks] **Mrs**～，**Ella Wheeler**～威尔科克斯(1850～1919)：美国女诗人、新闻记者.

:**wild** [waild] [waɪld] *adj.* **1** (动物)未驯化的，野生的；(植物)野生的：——*a wild beast* 野兽.
2 (土地)未开垦的，荒凉的，无人居住的：——*wild land* 荒地.
3 未开化的，野蛮的：——*wild tribes* 未开化的部族.
4 目无法纪的，无法控制的(not under control)：——*a wild fellow* 狂妄者/ *wild work* 非法的工作.
5 放荡的.
6 紊乱的，衣冠不整的：——*wild hair* 乱发.
7 (气候、时势等)狂暴的，激荡的：——*a wild storm*



wigwam / 帐篷小屋

暴风雨/ *a wild sea* 波涛汹涌的海/ *wild times* 乱世.
8 狂热的，激昂的(enthusiastic, violently excited)：——*wild delight* 狂喜/ *wild enthusiasm* 狂热/ *wild with rage* 狂怒.
9《口语》盛怒的(angry).
10 迫切地想要做…的〈*to do*〉；对(…)着迷的〈*about*〉：——*be wild to see her* 急切地想要见她/ *be wild about fishing* 对钓鱼着迷.
11 轻率的(rash)；胡乱的(random)；漫无目的的：——*a wild venture* 轻率的冒险/ *a wild guess* 瞎猜/ *a wild pitch*(投球手的)暴投.
run wild(1)(动植物)在野外饲养或栽培；滋生，蔓延. (2)放荡，变放肆.
——*n.* 荒地，荒野(desert)；未开垦之地：——*the wilds of Asia* 亚洲未开垦地区.
wíld·ness *n.*
wild boar 野猪.
wíldcàt(*n.*)(1)野猫：猫科中型、小型的野生种通称. 尤指欧洲山林猫(*Felis sylvestris*). 比家猫大，而颜色、斑纹与斑猫(tabby)相似. (2)冒险的计划. (3)性急的人，鲁莽的人.
——(*adj.*)(计划等)冒险的；非法的：——*a wildcat strike* 未经工会批准或自发举行的罢工.
wíldfire(*n.*)(1)(原为战争中使用的易燃，却难以扑灭的)燃烧物. (2)野火：——*spread like wildfire*(谣言等)迅速地传播.
wíldfòwl(*n.*)野鸟，(尤指)猎鸟.

Wilberforce/威尔伯福思　花费 19 年时间，于 1807 年在英国议会上通过贩卖奴隶是违法的法律. 奴隶制度废止法是他 1833 年死后实施的.



wild goose 雁(野鹅)；欧洲产的灰色雁(欧洲原鹅)(greylag)，北美产的加拿大雁(加拿大鹅)(Canada goose).
wild goose chase 白日梦，无益的追求.
wíldlìfe(*n.*)[集合名词]野生动物.
wild man(1)野人，野蛮人(savage). (2)(亦作 **wild man of the woods**)猩猩(orangutan).
wild oats 野燕麦；*sow one's wild oats* 沉迷于荒唐放纵的生活.
Wild West[加冠词 the](拓荒时代目无法纪的)美国西部.
wíldwòod(*n.*)《诗》原始林，天然林.

Wilde [waild] [waɪld] **Oscar Fingal O' Flahertie Wills**～王尔德(1854～1900)：出生于爱尔兰的英国小说家、戏剧家、诗人，19 世纪末的唯美派代表作家. ✽

wil·de·beest [wíldibiːst, víl-] [ˈwɪldəˌbist] *n.* 牛头羚：非洲产的一种大羚羊(gnu).
[非洲荷兰语，"野兽"之意]

·**wil·der·ness** [wíldənis/-dər-] [ˈwɪldənɪs] *n.* **1** 荒地，荒野(desert)：——*a voice(crying)in the wilderness* 在旷野里的叫声(〖圣〗《马太福音》3：3).
2 (荒野似的)无边无际的广大领域：——*a wilderness of waters* 无垠的大海.
3 (庭园内的)保持自然生态的部分.
4 (…的)杂乱无章的一堆〈*of*〉：——*a wilderness of buildings* 林立的建筑物.
in the wilderness(政党)成为在野党(out of office)；在旷野飘流(〖圣〗《民数记》14：33).

wild·ing [wáildiŋ] [ˈwaɪdɪŋ] *n.* **1** 野生植物(wild plant)，(尤指)野生苹果(wild crab-apple). **2** 1 的果实.

·**wild·ly** [wáildli] [ˈwaɪdlɪ] *adv.* **1** 狂暴地，粗野地，粗暴地. **2** 胡乱地：——*talk wildly* 信口开河，胡说. **3** 野生地.

wile [wail] [waɪl] *n.* [通常 pl.]企图，诡计，策略(trick, cunning procedure, artifice).
——*vt.* **1** 引诱，诱惑(lure, entice)〈*away, into*〉. **2** 消磨(时间)(while)〈*away*〉.

Wil·frid [wílfrid] [ˈwɪlfrɪd]，**-frith** [-friθ] [-frɪθ] **St.**～威尔夫里德(634～709)：英国神职人员，约克(York)主教. 664 年在诺森伯里亚(Northumbria)奥斯维(Oswy)王召集的惠特比(Whitby)宗教会议中站在罗马教会的一边，驳倒爱尔兰教会.

wil·ful，will- [wílfəl] [ˈwɪlfəl] *adj.* **1** 任性的，刚愎的(obstinate, self-willed). **2** 故意的，有企图的(deliberate, intentional).
wíl·ful·ly *adv.* **wíl·ful·ness** *n.*

wil·ga [wílgə] [ˈwɪlgə] *n.*《澳》澳大利亚产柑科(*Geijera*)属的耐寒性植物，开白花.
[澳大利亚土著语]

Wil·helm·stras·se [vílhelmʃtrɑːsə] [ˈvɪlhelmˌʃtrɑ-sə] **1** 威廉大街：柏林的中央街道. 原为德国外交部及其他政府机构的所在地.
2〖史〗[作普通名词用]德国外交部(German Foreign Ministry).

Wilkes [wilks] [wɪlks] **John**～威尔克斯(1727～1797)：英国政治家、评论家. 因激进的批判和煽动活动，数次被下议院除名.

Wil·kie [wílki] [ˈwɪlkɪ] **Sir David**～威尔基(1785～1841)：英国苏格兰画家.

·**will**[1] [wil] [wɪl] *n.* **1** 意志；意志力：——*the freedom of the will* 意志的自由/ *free will* 自由意志/ *He has a strong [weak] will.* 他意志坚强[薄弱].
2 决意，决心，意向：——*The patient's will to live was strong.* 那个病人的求生欲很强. / *Where there's a will, there's a way.*《谚》有志者事竟成.
3 (对他人的)感情.
4〖法律〗遗书，遗嘱：——*make one's will* 立遗嘱.
5《古》希望，愿望：——*Thy will be done.* 你的愿望可以实现.
against *one's* ***will*** 非出于自愿.
at will(1)随意：——*You may come at will.* 你可以随意地来. (2)随心所欲地〈*of*〉. (3)(租地、佃户等)可随地主高兴收回或逐出.
with a will 乐意地，有决心地：——*He set to work with a will.* 他下决心开始工作.



William Ⅲ/威廉三世　其母是查理二世的女儿,但却出生于荷兰. 在 1688 年的光荣革命后受英国议会召聘,与其妻玛丽(Mary)一起就任英王,成为英国的共同统治者.



William Ⅳ/威廉四世　即位前服务于海军,以"水手国王"(sailor king)著称. 在位虽只不过 7 年,但于最初两年通过了第一次选举法改革案,对政治有显著的影响力.

—*vt.* **1** 以意志来决定,决心;企图:— *He who wills success is half-way to it.* 立志成功的人已是成功了一半. **2** 以意志力驱使〈*into, to* do〉:— *You can will yourself into contentment.* 你可用意志力来驱使自己感到满足. **3** 立遗嘱赠与:— *He willed all his money to the hospital.* 他立遗嘱将他所有的财产赠与医院.

—*vi.* 运用意志力.

[古英语 *willa* ← 古日耳曼语 * *wiljon*, * *weljon* ← 古印欧语 * *wel-* (参照次项). 源于古英语动词 *willian*(← 名词 *willa*)]

:will² [wil] [wɪl] *v. aux.*, *v.* (过去时 **would**;《古》第二人称单数现在时 **wilt**, 过去时 **wouldst**, **wouldest**; 现在时缩写形式 **'ll**, 过去时 **'d**; 现在时否定形式 **will not**, 过去时 **would not**; 现在时否定缩写形式 **'ll not**,《口语》**won't**, 过去时 **'d not**,《口语》**wouldn't**) ▶ 第三人称单数现在形不加 s,且无不定词、-ing 形、过去分词.

—*v. aux.* **1** [单纯未来](1)[第二、三人称陈述句]将:— *If you are absent from school, you will be scolded by your teacher.* 假如你不去学校,你将会被老师骂. / *He will be back next Monday.* 他将于下周一回来. / *It will be fine tomorrow.* 明天将会是晴朗的天气. ▶ 在第一人称《英》用 shall,《美・英口语》用 will. (2)[第二、三人称疑问句]会…吗?:— *When will you be back?* 你几时会回来? / *Will he attend the meeting next Friday?* 他会参加下周五的会议吗?

2 [未来意志](1)[第一人称]想做…:— *I will do anything for you.* 我愿意为你做任何事. / *I will never do it again.* 我绝不会再做那种事. (2)[主语的承诺、好意]愿意做…;[用于条件从句]假如肯…的话:— *He will go with you if you ask him.* 假如你邀请他,他会跟你去的. / *I shall be glad if she* will come. 假如她肯来的话,我会很高兴的. (3)[第二人称]要不要…:— Will you show me your album? 能不能给我看你的相簿呢? / Will [Won't] you come to dine with us this evening? 今晚上要不要和我们一起吃饭呢? (4)[语气缓和的命令]去做…;[用于否定句]不可以做…:— If you are ready, you will follow me. 假如你准备好了,请跟我来. / You will not go out today. 你今天不可以出去了.

3 [主语的决意、固执]无论如何都要…;[用于否定句]无论怎样也不…:— No matter what happens, I will go there. 无论会有什么事情发生我都要去. / This window will not open. 这扇窗户无论怎样也打不开.

4 [习惯、必然]有…倾向,常常…(*have habitual or inevitable tendency to*):— You will have your way. 你总是有你自己的意见. / You will drink too much and complain of a headache. 你常常喝多了酒又抱怨头疼. / *Accidents will happen.* 意外事故总是难免.

5 [能力、容纳]能…:— *The hall will hold [seat] 300 people.* 那座会堂能容纳 300 人. / *This cloth will cut up into several suits.* 这块布可裁做好几套衣服.

6 [说话者的推测]大概,或许(be likely to):— *That will be the milkman, I expect.* 我想那个人大概是送牛奶的吧.

—*vt.* **1** 愿,望(want, desire, or choose to),希望(wish that):— *Come when you will.* 你想来就来. / *It shall be as you will.* 那就看你的意思去做好了.

2《古》想要(物)(desire):— *What wilt thou?* 你想要什么?

[古英语 * *willan*, *wyllan* ← 古日耳曼语 * *wel(l)jan* ← 古印欧语 * *wel-*, * *wol-* "希望,想要"]

wil·let [wílit] [ˈwɪlɪt] *n.* (pl. **willet**) 半蹼粗嘴蓝足白翅鹬(巴西大鹬)(*Catotrophorus semipalmatus*);产于北美洲的一种中型的鹬,栖息于河口或海岸的沙滩.

Wil·liam¹ [wíljəm] [ˈwɪljəm] 威廉(4 位英王的名字). **1 William Ⅰ** 威廉一世(1027? ~1087);绰号"征服王"(the Conqueror). 诺曼底(Normandy)公爵. 1066 年要求王位继承权而入侵英国,于黑斯廷斯之役(the Battle of Hastings)大败哈罗德(Harold)的军队. 在位 1066~1087 年.


2 William Ⅱ 威廉二世(1056~1100);绰号"红脸威廉""Rufus". 威廉一世之子. 在位 1087~1100 年.

3 William Ⅲ 威廉三世(1650~1702);奥兰治(Orange)王子. 与詹姆斯二世(James Ⅱ)之女玛丽(Mary)结婚,并于 1689~1694 年共同统治. 玛丽死后到 1702 年止单独统治. ✽

4 William Ⅳ 威廉四世(1765~1837);乔治三世(George III)之子. 1830 年继承其兄乔治四世的王位. ✽

Wil·liam² [wíljəm] [ˈwɪljəm] 威廉(3 位奥兰治 Orange 王子的名字). **1 William Ⅰ** 威廉一世(1533~1584);"沉默者"(the Silent). 指挥荷兰反抗西班牙统治的起义,1581 年成为荷兰共和国(the United Provinces of the Netherlands)的首任总统.

2 William Ⅱ 威廉二世(1626~1650). **3 William Ⅲ** 威廉三世. ▶ 英国威廉三世(WILLIAM¹).



Wilde/王尔德　1895 年劳特雷克(Lautrec)所绘的王尔德肖像画. 王尔德因同性恋事件下狱. 两年间狱中生活的悔恨呐喊于回忆录《从深处》中表露无遗. 此事件之前数年间写的《道林・格雷像》(*The Picture of Dorian Gray*)、戏曲《莎乐美》(*Salome*)等为充满唯美思想的 19 世纪末文学之代表作.

Wil·liam[3] [wíljəm] [ˋwɪljəm] (*Ger.* **Wilhelm**)威廉(2位德国皇帝、普鲁士国王的名字) **1 William Ⅰ** 威廉一世(1797～1888):普鲁士国王,在位期间1861～1888年.首任的德国君王,在位期间1871～1888年.
2 William Ⅱ 威廉二世(1859～1941):威廉一世的孙子,继承其父腓特烈三世(Frederick Ⅲ)的王位,于1918年因德国在第一次世界大战中战败退位,流亡荷兰.

Wil·liam[4] [wíljəm] [ˋwljəm] (*Du.* **Willem**)威廉(3位荷兰国王的名字). **1 William Ⅰ** 威廉一世(1772～1843):于拿破仑(Napoleon)败北后为荷兰首任君王.在位期间1815～1840年.
2 William Ⅱ 威廉二世(1792～1849):威廉一世之子.1840～1849年在位.
3 William Ⅲ 威廉三世(1817～1890):威廉二世之子.1849～1890年在位.

Wil·liam and Mar·y Col·lege 威廉-玛丽大学:位于美国弗吉尼亚(Virginia)州威廉斯堡(Williamsburg)的大学.1693年由布莱尔(Dr James Blair)创立.

·**will·ing** [wíliŋ] [ˋwɪlɪŋ] *adj.* **1** 欣然从事…的,情愿做…的(consenting)〈*to* do〉:—*I am willing to help you*.我乐意帮你的忙.
2 自动的,愿意帮助的(ready to be of use or service):—*willing hands* 自动助人者.
3 主动提供的,自发的(given, rendered, or performed willingly):—*willing aid* 诚心诚意的援助.
wíll·ing·ness *n.*

·**will·ing·ly** [wíliŋli] [ˋwɪlɪŋlɪ] *adv.* 欣然地,情愿地:—*I will help you willingly*.我很乐意地帮助你.

will-o'-the-wisp [wiləðəwísp] [ˌwɪləðəˋwɪsp] *n.* **1** 磷火,鬼火. **2** 虚幻之物(delusive hope or plan);令人捉摸不定的人[东西].

Wil·lough·by [wíləbi] [ˋwɪləbɪ] **Sir Hugh**～威洛比(? ～1553):英国的航海家.在开拓东北航路的途中去世,但后来这支探险队终于通过白海(White Sea)到达俄罗斯.

·**wil·low** [wílou] [ˋwɪlo] *n.* **1** 柳:分布于温暖、寒冷地带的杨柳属(*Salix*)树木的通称.枝柔软,叶细长而下垂.平常生长于水边.作为植树或木材之用.或为采取含有收敛剂成分的树皮也是重要的栽培目的.
2 柳树. **3** (柳木造的板球、台球的)球棒.
wear the* (*green*) *willow 失恋;哀叹爱人的死(grieve for the loss of loved one).
wíllow-hèrb(*n.*)柳叶菜:柳叶菜属(*Epilobium*)及其近缘植物的通称.尤指柳兰(*E. angustifolium*).叶比柳细长,开美丽的紫红色的花.
willow pattern 柳景图案:白色的陶瓷器用蓝色绘柳,是起源于中国的图案.18世纪末由特纳(Thomas Turner)引进英国.✽
wíllow-trèe(*n.*)柳树.
wíllow-wàrbler [-wrèn](*n.*)柳莺:柳莺属(*Phylloscopus*)及其近缘的鸣禽通称.尤指小柳莺(*P. trochilus*).


·**wil·low·y** [wíloui] [ˋwɪləwɪ] *adj.* **1** 多柳树的(abounding in willows). **2** 苗条的.

Will Scar·let 威尔·施卡莱特:传说中的侠盗罗宾汉(Robin Hood)的部属之一.

Will's Cof·fee House [wilz] [wɪlz] 威尔咖啡店:自英国王政复辟以来,位于伦敦鲍街(Bow St.)与拉塞尔街(Russell St.)交接处的咖啡店.在安妮(Anne)女王时代成为文人、学者、游客的社交场所.源于经营者恩温(William Unwin)而命名的.

willow pattern / **柳景图案**





Winchester / **温切斯特**
是古罗马占领不列颠(Britannia)时代以来的重镇,519年为韦塞克斯(Wessex)王国的首都.829年韦塞克斯国王艾格伯特(Egbert)成为英格兰王时,此地亦成为英格兰首都.在阿尔弗烈德(Alfred)大王克努特(Canute)二世等的时代非常繁荣.威廉一世时,当作与伦敦并列的首都.图为1079年左右所创建的温切斯特大教堂.

wil·ly-nil·ly [wìliníli] [ˌwɪlɪˋnɪlɪ] *adv.* 不管愿不愿意地(willingly or unwillingly).—*adj.* **1** 不管愿意与否的. **2** 不干脆的,犹豫不决的.

wil·ly-wag·tail [wíliwǽgtèil] [ˋwɪlɪˋwægˌtel] *n.*《澳》鹡鸰扇尾鹟(black-and-white FANTAIL).

Wil·son[1] [wílsən] [ˋwɪlsn̩] **Sir (James) Harold**～威尔逊(1916～):英国工党的政治家、首相(1964～1970,1974～1976).

Wil·son[2] [wílsən] [ˋwɪlsn̩] **John**～威尔逊(1785～1854):英国苏格兰的评论家、学者、爱丁堡大学的哲学教授.笔名"克里斯朵夫·诺斯"(Christopher North).

Wil·son[3] [wílsən] [ˋwɪlsn̩] **Thomas Woodrow**～威尔逊(1856～1924):美国的政治家、第二十八任总统(1913～1921).为第一次世界大战(1914～1918)后商谈和平条约的美国代表,起草国际联盟盟约(the Covenant of the League of Nations).

wind[1] / **风** 风向及强度的变动,是由地形与气候等条件决定的.

wilt [wilt] [wɪlt] *vi.* **1** (花草等)凋谢,枯萎(wither). **2** (人)憔悴,消沉,颓丧(lose vigor, droop).—*vt.* 使枯萎,使颓丧.

Wil·ton [wíltən] [ˋwɪltən] 威尔顿:英国英格兰西南部威尔特郡(Wiltshire)南部的城镇.16世纪以来为绒毡制造地.
Wilton carpet 威尔顿绒毡:用短粗的羊毛织成,与布鲁塞尔(Brussels)绒毡相似的织物.

Wilts.《略》Wiltshire(英国的)威尔特郡.


Wilt·shire [wíltʃiə/-ʃiər] [ˋwɪltʃɚ] **1** 威尔特郡:英国英格兰西南部的郡. **2** [作普通名词用]威尔特郡羊;威尔特郡腊肉;威尔特郡奶酪.

wil·y [wáili] [ˋwaɪlɪ] *adj.* 有智谋的,狡诈的,狡猾的(full of wiles, crafty, cunning).
wíl·i·ly *adv.* **wíl·i·ness** *n.*

Wim·ble·don [wímbldən] [ˋwɪmbl̩dən] 温布尔登:伦敦南部的郊区.为国际网球比赛的场地.

wim·ple [wímpl] [ˋwɪmpl̩] *n.* 裹头巾:中世纪妇女所使用的细夏布、丝制的头巾.把头、颊、颚及脖覆盖起来的包头围巾.现在修女仍在使用(→图 KIRTLE).
—*vt.* **1** 用裹头巾包、覆盖(veil). **2** 激起涟漪.
—*vi.* **1** 折叠(fall in folds). **2** 起涟漪.

:**win** [win] [wɪn] *v.* (**won**;**-nn-**), *n.* —*vt.* **1** 赢得(比赛、战争、诉讼等)(be victorious in):—*win a game* 赢得比赛/ *She won a beauty contest*.她在选美会中得冠.
2 取胜,获得,(经努力而)得(get, gain, secure):—*win a prize* 得奖/ *win a victory* 得胜/ *win £5 at cards* 玩纸牌赢得5镑.
3 博得(好意、信赖、爱情等):—*win a person's confidence* [*heart*]博得某人的信赖[爱].
4 说服,劝诱(到自己的一边)(persuade)〈*over*〉:—*win the jury over to one's side* 说服陪审员支持己方/ *win her to consent* 说服她同意.
5 挖取,采掘(煤炭、矿石等)(get from mine).
6《古》努力达到(make one's way to):—*win the shore* 到达岸上.
—*vi.* **1** 赢,得胜(gain victory):—*win against all obstacles* 克服所有的障碍.
2 (经过努力而)变成…(become):—*win free* [*clear, loose*]获得自由,突破困难.
3 (努力而)到达(make one's way)〈*to, through*〉:—*win home* 到家/ *win to shore* 到达岸上.
win out《口语》=win through.
win the day 战胜.
win through 历经千辛万苦而获得成功.
—*n.* **1** (竞赛的)胜利(victory):—*three wins and two defeats* 3胜2负.
2 [pl.]奖金,奖品.
wín·ner *n.*



wince [wins] [wɪns] *vi.* (因疼痛、震惊等而)惊跳,退缩(start, flinch).
——*n.* 退避,畏缩.

win·cey [wínsi] [ˋwɪnsɪ] *n.* 一种通常是经线用麻,纬线用毛,织成的结实耐用的混纺料.


win·cey·ette [winsiét] [ˌwɪnsɪˋɛt] *n.* 《英》类似 wincey,一种以棉作经线的混纺料.

winch [wintʃ] [wɪntʃ] *n.* **1** 曲柄(crank). **2** 吊重机,绞车(hoisting-machine, windlass).

Win·ches·ter [wíntʃistə/-tər] [ˋwɪntʃɪstɚ] 温切斯特:英国英格兰南部汉普郡(Hampshire)的首府,是有名的天主教城市. 昔为韦塞克斯(Wessex)王国及盎格鲁撒克逊(Anglo-Saxon)王国的首都. ✲
Winchester College 温切斯特公学:1382 年由威克姆(William of Wykeham)创立的英国最古老的公立学校.
Winchester quart 半加仑(瓶装). ▶ 因标准测量器具原置于温切斯特而得名.

Winck·el·mann [víŋkəlmæn] [ˋvɪŋkəl-ˌmæn] **Johann Joachim** ~ 温克尔曼(1717~1768):德国的美术史家,有《古代艺术史》等著作.

:wind[1] [wind, 《诗》 waind; *v.* (于 1) waind] [wɪnd, 《诗》waɪnd; *v.* (于 1) waɪnd] *n.*, *v.* (**-ed**, (于 1)**-ed**, **wound**) —— *n.* **1** 风: ——*a gentle* [*soft*] *wind* 微风/ *a wet wind* 夹着雨的风/ *It is an ill wind that blows nobody (any) good.* 《谚》使人遭殃的风是恶风;儿家欢乐儿家愁(意指天下很少对人人有害的事,即使在不幸事件中也有人得到好处). ✲
2 风向;方位;〖海〗上风.
3 [通常加冠词 the](人工的)空气流动,煽出来的风.
4 (风带来的)气味,嗅迹(scent).
5 (胃、肠内的)气体.
6 气息,呼吸: ——*be short of wind* 气喘,呼吸困难/ *lose one's wind* 上气不接下气.
7 〖拳击〗心窝(受到打击时,会使得呼吸困难之处).
8 空言,废话(empty talk): ——*a theory based on wind* 空洞无用的理论/ *His speech was mere wind.* 他的演说只是空谈罢了.
9 (吹奏乐器时的)呼气.
10 [集合名词]吹奏乐器,管乐器;[the winds](管弦乐团的)管乐器(吹奏者).
before the wind 顺风;顺利.
between wind and water (1)(船的)吃水线处. (2)在要害[弱点]: ——*be shot between wind and water* 被击中了要害.
break wind 放屁.
get [***have***] ***the wind up*** 《俗》害怕,受惊(become frightened).
get wind of 察觉(begin to suspect);风闻,听到…的风声(hear a rumor of).
in the wind 酝酿中,即将发生(about to happen).
like the wind 迅速地(swiftly).
off thewind 顺风.
put the wind up 《俗》使惊吓(frighten).
raise the wind 《口语》获得所需款项(obtain money needed).
sail close to the wind (1)(船)尽量逆风航行. (2)钻法律漏洞做冒险的事.
take the wind out of *a person's* ***sails*** 先发制人地占某人的上风.
——*vt.* **1** 吹(角笛、喇叭等),吹奏(喇叭、号角等)以通知[传达].
2 闻出(detect presence of by scent).
3 使喘气.
4 让(马等)喘口气,休息.
wínd·less *adj.*
second wind (1)运动中喘气后恢复正常呼吸的再生气.
wínd-bàg(*n.*)饶舌的人,喋喋不休的人.
wínd-bòund(*adj.*)逆风不能航行的.
wind brace 抗风撑(→图 ROOF).
wíndbrèak(*n.*)防风林,防风设备,挡风物.
wíndbrèaker(*n.*)《美》一种御寒防风的紧身夹克.
wínd-chèater(*n.*)《英》= windbreaker.
wínd-chèst(*n.*)风箱:风琴内用来压缩空气的箱子,可将空气送进音管(→图 ORGAN).
wínd-còne(*n.*)(飞机场等的)布制风向袋,圆锥风标.
wind egg 软壳蛋.
wíndfàll(*n.*)(1)(尤指果实等)被风吹落之物. (2)意外的收获[遗产](unexpected good fortune).
wíndflòwer(*n.*)银莲花(anemone).
wíndgàll(*n.*)(1)后腘滑膜瘤,球腱软肿:在马脚球关节(fetlock)上的柔软肿瘤. (2)风圈:(被认为是强风前兆的)太阳周围的彩虹色光圈.
wínd-gàuge(*n.*)风力表,风速计.
wíndhòver(*n.*)《英》(鸟名)红隼(kestrel).
wind instrument 管乐器,吹奏乐器.
wíndjàmmer(*n.*)帆船.



windmill/风车 图为希腊基克拉泽斯(Cyclades)岛上利用许多小帆来驱动的风车. 左图为风车的构造.



wind machine(舞台的)产生风[风声]的装置.

wíndpìpe(*n.*)气管;脊椎动物之咽喉通到肺部的呼吸器官.

wínd-pròof(*adj.*)防风的,不透风的.

wíndròw(*n.*)(割下后为晒干而堆聚的)干草堆列,为晒干而排列成行的煤、谷物等.

wíndscrèen(*n.*)《英》(尤指汽车前面的)挡风玻璃(→图 MOTOR).

wínd-shàke(*n.*)一般认为是被强风吹干造成的木材裂缝、裂纹.

wíndshìeld(*n.*)《美》＝windscreen.

wínd-slèeve [-sòck]＝wind-cone.

wínd-swèpt(*adj.*)被风吹打的,露在风中的.

wínd-tìght(*adj.*)不通[透]风的.

wind tunnel〖空〗风洞:为试验飞机模型等而设的人工送风的密闭隧道式装置.

wíndwàrd(*adj.*)向风的,上风的.

——(*adv.*)向风地,上风地.

——(*n.*)上风.

[古英语←古日耳曼语 * *windaz*(风)←古印欧语 * *went-*"正在吹(分词形)"]

·**wind²** [waind] [waɪnd] *v.* (**wound**) —— *vi.* **1** 曲折,蜿蜒:—— *The path winds.* 这条小路蜿蜒曲折. / *A jeep was winding up a hill.* 吉普车正蜿蜒地驶上山丘.

2 盘绕,缠绕:—— *The morning-glory winds round a bamboo pole.* 牵牛花缠绕着竹竿.

3 (时钟等)上弦,上发条.

—— *vt.* **1** 缠绕,卷裹:—— *wind a scarf round one's neck* 把围巾缠绕在脖子上/ *wind thread on a reel* ＝*wind a reel with thread* 把线卷在线轴上.

2 上(钟表的等)发条:—— *wind (up) one's watch* 上手表的发条.

3 转动:—— *wind a knob* 转动把手.

4 (以绞盘等)绞起,吊起:—— *wind water from a well* 从井里吊水上来.

5 (沿着道路等)迂回前进:—— *The stream winds its course through the meadow.* 这条河沿着牧草地蜿蜒流动.

wind up (1)(钟表等)上发条;转紧. (2)使紧张,使兴奋:—— *The expectation was wound up to a high pitch.* 期待的心情已达极点. (3)结束,终止. (4)(公司、商店等)解散,关闭. (5)〖棒球〗(投手等)挥臂准备投球.

wínd·er *n.* **1** 缠卷的人,弯曲缠绕之物. **2** 卷扬机,卷线机. **3** (楼梯转变处的)斜踏步(→图 STAIR).

wínding-shèet(*n.*)(1)裹尸布,寿衣. (2)粘在蜡烛上的蜡泪.

wínd ùp(*n.*)(1)终了,终结,结束. (2)〖棒球〗投球前的挥臂准备动作.

[古英语 *windan*←古日耳曼语 * *windan*(曲折,卷). 与 wend, wander 有关连]


Win·der·mere [wíndəmiə/-dərmiər] [ˋwɪndəˏmɪr] **1** 温德米尔湖:位于英国英格兰的西北部,是英格兰最大的湖泊,在湖泊区(the Lake District)中. **2** 温德米尔:在温德米尔湖东北岸的城市.

Wind·hoek [vínthuk] [ˋvɪnthʊk] 温得和克:纳米比亚的首都.

wind·lass [wíndləs] [ˋwɪndləs] *n.* 绞盘,绞车:一种将绳索或链子卷在辊轴上,摇动把手,以吊取重物的装置. ✽ —— *vt.* 用绞盘拉[吊]起.

·**wind·mill** [wíndmil] [ˋwɪndˏmɪl] *n.* **1** 风车 ✽ **2** 风车状的玩具.

windlass / 绞车



fight [tilt] at windmills 与假想的敌人作战. ▶ 源于《唐·吉诃德》(Don Quixote)一书,主人翁把风车假想作巨人,举矛冲刺.

:**win·dow** [windou] [ˋwɪndo] *n.* **1** 窗:—— *look out (of) the window* 从窗子往外看/ *look through the window* 从窗子看出去. ✽

2 窗上的玻璃:—— *break a window* 打破窗户(的玻璃).

3 (商店等的)展示橱窗,陈列窗:—— *goods displayed in the window* 陈列在橱窗里的商品.

4 (形状、功用等)似窗之物.

wíndow-bòx(*n.*)(放在窗台的)花箱.

wíndow-drèsser(*n.*)橱窗装饰家.

wíndow-drèssing(*n.*)(1)橱窗装饰(法). (2)(为博得好印象的)粉饰.

wíndow-ènvelope(*n.*)(有可看到信件上收信人地址的)透明窗口信封(袋).

wíndow-sèat(*n.*)窗座靠窗座位.


wíndow-shòpping(*n.*)(不买东西)逛街看橱窗.

wíndow-sìll(*n.*)窗沿,窗台.

window tax [加冠词 the]〖英史〗窗户税:1695～1851年对于房子的窗户超过一定数目以上即予课税.

[中古英语←古斯堪的纳维亚语 *vindauga* (*vindr* 风＋*auga* 目)]

window / 窗



Wind·sor [wínzə/-zər] [ˈwɪnzə] **1** 温莎:英国英格兰南部伯克郡(Berkshire)的一个城镇,位于泰晤士河北岸,是王宫温莎堡(Windsor Castle)的所在地. ✲

2 =House of Windsor.

3 =Windsor soap.

Duke of Windsor[加冠词 the]温莎公爵. ▶ 1936 年英王爱德华八世(Edward Ⅷ)退位后的称号.

House of Windsor[加冠词 the]温莎王室. ▶ 1917 年以后的英国王室的通称.

Knights of Windsor[加冠词 the]温莎骑士团:可住在温莎堡及享有年薪的小规模军官团体.

Windsor chair 温莎椅:一种以直的圆木条作椅背,并加有弯曲的横木,椅脚外斜的木制椅子(→图 CHAIR).

Windsor soap 温莎肥皂:一种通常是茶色或白色加有香料的肥皂.

Wind·ward Is·lands [wíndwəd/-wərd] [ˈwɪndwəd] [加冠词 the]向风群岛. **1** 指西印度群岛中的格林纳达(Grenada)、圣文森特(St. Vincent)、圣卢西亚(St. Lucia)、多米尼加(Dominica)等诸岛. **2** 西印度群岛东部的小安的列斯群岛(the Lesser Antilles)中部、南部的岛屿,包含英国和法国的领土.

wind·y [wíndi] [ˈwɪndɪ] *adj.* **1** 有风的,被风吹扫的(wind-swept).

2 风强的(the wind is high).

3 (胃肠)胀气的.

4 多嘴的,啰嗦的(verbose);(话等)空洞的(empty).

5 《俗》受惊的,惊吓的(frightened).

wínd·i·ly *adv.*

wínd·i·ness *n.*

·**wine** [wain] [waɪn] *n.* **1** 葡萄酒;葡萄发酵酿成的酒. —*a glass of wine* 一杯葡萄酒/ *Wine is made from grapes.* 葡萄酒是由葡萄制成的.

2 (葡萄酒以外的)水果酒:—*apple* [*currant*] *wine* 苹果[醋栗]酒.

3 红葡萄酒色,暗红色.

4〖药理〗《废》药用葡萄酒,葡萄酒溶剂.

new wine in old bottles 旧瓶装新酒;形式不变,内容改变.

—*vi.* 喝葡萄酒.

—*vt.* 以葡萄酒款待.

wine and dine 热烈款待(某人).

wín·y *adj.*

dessert wine 和甜点一起饮用的餐后酒.

fortified wine 指在制造过程中加有白兰地的葡萄酒,尤指波特酒(Port)和雪利酒(Sherry).

table wine 用餐时喝的葡萄酒.

wíne-àpple(*n.*)味似葡萄酒的大红苹果.

wíne-bìbber(*n.*)豪饮者,酒鬼.

wíne-biscuit(*n.*)(1)下酒饼干;配葡萄酒的甜饼干.(2)酒香饼干;以葡萄酒来增加味道的饼干.

wíne-cèllar(*n.*)(1)(地下的)葡萄酒贮藏室.(2)藏在地窖中的葡萄酒.

wíne-còoler(*n.*)(装有冰块的)酒冷却容器.

wíne-glàss(*n.*)(1)葡萄酒杯;通常有脚的小玻璃酒杯.(2)前者的 1 杯约 4 汤匙.

wíne-prèss(*n.*)榨取葡萄汁以酿酒的器具.

wíne-rèd(*adj.*)红葡萄酒色的.

wíne-sàp(*n.*)美国产大型红色晚熟苹果.

wíne-skin(*n.*)(昔日用山羊皮等缝制的装葡萄酒用的)酒囊.

wíne-sòur(*n.*)带有酸味的李子.

wíne-stòne(*n.*)(沉积在葡萄酒桶里的)酒石(crude tartar).

wíne-vàult(*n.*)(1)(地下)葡萄酒贮藏室.(2)葡萄酒零售店,酒店.

[古英语 *win*←日耳曼祖语* *winam*←拉丁语 *vinum*]

·**wing** [wiŋ] [wɪŋ] *n.* **1** (鸟、蝙蝠等的)翼;(昆虫的)翅:—*The eagle spread its wings.* 老鹰展开双翼.

2 飞行能力[方法](power or means of flight);飞翔(flying).

3 翼状物;〖空〗(飞机的)机翼(→图 AEROPLANE).

4 (汽车等的)挡泥板.

5〖军〗翼,侧面部队:地面军队或舰队的主力的左右部队. —*the right* [*left*] *wing* 右[左]翼.

6〖橄榄球·足球〗翼:前卫线外侧的位置或球员.

7 (政党等的左右)翼,派系.

8〖建〗房屋翼部,厢房:从建筑物的中央向左右延伸的部分. —*the north wing.* 北翼.

9〖戏剧〗(1)舞台的侧面.(2)[pl.]翼幕,边舞台:舞台两侧的空间(→图 THEATER).

10〖解〗(鼻侧面的软骨等的)翼状部,鼻翼.

11〖植〗(豆科花朵的)翼瓣,(枫树等种子的)翼.

12〖军〗飞行部队:英国空军(R. A. F.)一般是三个飞行中队(squadrons),美国则为由二中队以上的飞行大队(groups)所编成的飞行部队.

13 [pl.]空军徽章:有鸟的两翼张开图样的胸章,在英国是授予通过飞行试验者佩用.

clip** a person's **wings 限制某人的活动.

lend wings to 促进,使加速.

on the wing 飞行中(flying);活动中;旅行中.

take to itself wings 消失(disappear).

take under one's wing 保护,给予照顾.

take wing(鸟等)飞去;逃走.

—*vt.* **1** 装上翅膀:—*wing an arrow* 在箭上装羽毛.

2 使能飞,使能登高(enable to fly or mount).

3 射(箭等)(send in flight).

4 加速,促进(lend speed to):—*Fear winged her feet.* 她因恐惧而加快了脚步.

5 飞,飞渡:—*The bird wings its way.* 鸟飞走了.

6 (尤指猎鸟时)伤其翼;伤(人)的手臂(wound in the arm).

—*vi.* 飞,飞走.

left wing:→LEFT.

right wing:→RIGHT.

Windsor/温莎

温莎堡.11 世纪威廉一世在泰晤士河北岸断崖上开始筑城,其后经几度扩建、修筑至今,现在的建筑物则是乔治四世时整修的,目前被英国王室当作离宫使用.



wing attack 翼攻.(1)简易篮球中,靠近对方篮的进攻位置(→图 NETBALL).(2)位于前方进攻位置的球员. **wíng-càse**(*n.*)〖昆〗翅鞘(shard).
wíng-chàir(*n.*)安乐椅:从高椅背上部向左右呈翼状伸出的椅子(→图 CHAIR).
wíng-còllar(*n.*)翼领:竖领上端向下折的男装领子.
Wing Commander《英》空军中校:相当于飞行部队指挥官的英国空军军官.
wíngcòvert(*n.*)〖鸟〗翼覆羽(COVERT).
wing defence 翼防.(1)简易篮球中,在自己一方的篮附近的守备位置(→图 NETBALL).(2)位于前者的守备位置的球员.
wíng-flàp(*n.*)(飞机的)襟翼(FLAP).
wíng-lòad(ing)(*n.*)〖空〗翼载荷:飞机总重量和翼面积的比.
wíng-nùt(*n.*)蝶螺帽:具有可用拇指和指头旋转的突出部分的螺帽(→图 SCREW).
wíng-rìb(*n.*)侧排骨肉:牛腰肉末端的排骨(肉)(→图 MEAT).
wíng-spàn [-sprèad](*n.*)翼展,翼幅:鸟或飞机的翼的两端长度.
wíng-tip(*n.*)翼尖:鸟或飞机的翼的尖端.

winged [wiŋd] [wɪŋd] *adj.* **1** 有翼的(having wings).
2 飞快的,迅速的(swift, rapid, flying).
3 (传达消息)迅速而有效的(conveying a message swiftly and effectively).
winged elm 北美产的翅榆(*Ulmus alata*).有软木的翼状树枝.
Winged Horse=Pegasus.
winged pea 南欧产的百脉根属一年生草本植物(*Lotus Tetragonolobus*)附有四翼的荚.
Winged Victory[加冠词 the]希腊胜利女神奈基(Nike)的有翼像.尤指在希腊萨莫色雷斯(Samothrace)岛发现的现在藏于法国罗浮宫美术馆的"萨莫色雷斯的奈基".✲

wing·less [wíŋlis] [ˋwɪŋlɪs] *adj.* **1** 无翼的(having no wings).**2** (鸟类中有些翼退化)只留有翼痕迹的.

·**wink** [wiŋk] [wɪŋk] *vi.* **1** 眨眼.**2** 眨眼示意.
3 (星、光等)闪烁(twinkle).
——*vt.* **1** 使眨眼:——*wink one's eyes* 眨眼.
2 以眨眼忍住(泪水):——*wink tears away* 以眨眼抑制流泪.
3 使闪烁.
4 使闪灭(灯光发信号).
wink at 对…闭眼,装作没有看到(shut one's eyes to).
——*n.* **1** 眨眼.
2 使眼色,暗示:——*He gave me a knowing wink.* 他会意地向我眨一眨眼.
3 (星、光等的)闪烁.
4 瞬间,一瞬间:——*in a wink* 在一瞬间.
like winking《俗》一眨眼之间(in a flash or twinkling).
not a wink (of sleep) 没有阖过眼,没有睡(no sleep at all).
tip[give] a person the wink 用眼色暗示(某人).

win·kle [wíŋkl] [ˋwɪŋkl] *n.* 玉黍螺(periwinkle). ——*vt.* (用针将螺肉自壳中)挖出,挑出,剔出(extract, eject)〈*out*〉.

win·ning [wíniŋ] [ˋwɪnɪŋ] *adj.* **1** 胜利的,成功的(that wins).**2** 迷人的,有魅力的,引人注意的(charming, attractive).
——*n.* **1** 赢得,获得,胜利.
2 [pl.]赏金,奖金(money won in betting, etc.).
wínning-pòst(*n.*)(赛马场)标示终点的标杆,终点柱.

Win·ni·peg [wínipèg] [ˋwɪnəˌpɛg] 温尼伯:加拿大南部马尼托巴(Manitoba)省的首府.
Lake Winnipeg 温尼伯湖:马尼托巴省中南部的湖泊.

win·now [wínou] [ˋwɪno] *vt.* **1** (利用风等)吹去谷物的糠皮等,簸(谷)(fan)〈*away, out, from*〉.**2** 精选,分类(sift, separate);除去(糠皮)(clear).

win·some [wínsəm] [ˋwɪnsəm] *adj.* 有魅力的,迷人的,悦目的(attractive, charming).
wín·some·ly *adv.*
wín·some·ness *n.*

:**win·ter** [wíntə/-tər] [ˋwɪntɚ] *n.* **1** 冬,冬季. ▶ 在北半球一般是12月至2月.天文学上是冬至到春分为止.——*a hard winter* 严冬/*a mild[soft]winter* 暖冬/*this winter* 这个冬天,今年冬季.**2** 晚年,衰退期,逆境:——*in the winter of his life* 在他的晚年.**3** [通常 pl.,与数字连用]《诗·修辞》岁,年(year of life):——*a man of seventy winters* 70岁的老人.
——*adj.* **1** 冬天的,冬季的,适合冬季使用的,冬季发生的:——*winter clothing* 冬装/*winter stock* 冬季的贮藏品.**2** 可以在冬季贮藏的.**3** (作物)越冬的,秋播的.
——*vi.* (在…)过冬,避寒〈*at, in*〉.

Winged Victory/希腊胜利女神

"萨莫色雷斯的奈基"(*Nike of Samothrace*).1863年由一位法国人发现.其展开左翼及以浑身力量歌颂胜利的积极造形,乃是希腊精神的象征.据说此为纪念德谟克利特一世(Democritus I)、波里欧希提斯(Poliorcetes)于公元前306年的一次海战中打败托勒密(Ptolemaios)而建造的.

——*vt.* (动植物)在冬季饲养[保护].
winter aconite 菟葵(*Eranthis hyemalis*):毛茛科菟葵属的小形多年生草,早春开有鲜艳的星状的黄花.
wínter-fàllow(*adj.*, *n.*)冬季休耕中的(土地),冬季休闲地.
winter garden 冬园,在冬季栽培植物的温室.
wíntergrèen(*n.*)冬青树:杜鹃花科的一些常绿植物.尤指北美产的平铺白珠树(*G. procumbens.*)根呈匍匐性,开白色钟形花,结有与悬钩子相似的可食用的红果实.从有芳香的叶子上采取下来的挥发性油,可作香料及药用.
winter oats 秋播燕麦.
Winter Palace[加冠词 the]冬宫:俄国圣彼得堡涅瓦河(Neva R.)畔的旧王宫,现在是博物馆、美术馆.
winter solstice:→SOLSTICE.
winter sports 冬季运动:滑雪、滑冰等冬季的竞赛运动.
wínter-tìme(*n.*)冬季.
winter wheat 秋播的小麦.
[古英语←古日耳曼语 * *wentrus*.可能是 WET, WATER 的相关语,"潮湿的季节"之意]



Winton 《略》*Wintoniensis* 温切斯特大主教((bishop)of Winchester). ▶ 英国温切斯特主教签名时以此字代替姓.
[拉丁语]


win·try [wíntri] [ˈwɪntrɪ] *adj.* 1 寒冷的,寒风吹拂的,阴冷的(cold, windy, cheerless).
2 (微笑、寒暄等)冷淡的(devoid of warmth, dreary, chilly).
wín·tri·ness *n.*

·**wipe** [waip] [waɪp] *v.* (**wiped**; **wiping**), *n.* —*vt.*
1 (用布等)擦,拭,抹:—*wipe a dish*[*table*] 擦盘子[桌子]/*wipe one's eyes* 擦眼睛. 2 拭去,清除(湿气、灰尘等)(clear)⟨*away, off*⟩:—*wipe one's tears away* 擦去眼泪/*wipe up*[*off*] *spilt milk* 拭去洒出的牛奶. 3 涂,涂抹,敷抹:—*wipe oil into the surface* 在表面上涂油. 4 (管道工人)拭接.
—*vi.* 拭.
wipe out (1)彻底毁灭,完全消灭(destroy utterly). (2)谋杀,杀害. (3)擦干净. (4)去除(污名、耻辱等);还清(债务).
wipe the floor with《俗》彻底地击败.
—*n.* 拭,擦,抹:—*give the plate a wipe* 把那个盘子擦一擦.

wip·er [wáipə/-pər] [ˈwaɪpə] *n.* 1 擦或抹的人;(毛巾等)抹布. 2 (亦作(**wind**)**screen wiper**)挡风玻璃雨刷:清除汽车挡风玻璃上的雨水或污垢的装置(→图 MOTOR).

·**wire** [waiə/waiər] [waɪr] *n.*, *v.* (**wired**; **wiring**) —*n.*
1 金属线,金属丝:—*copper wire* 铜线.
2 电线,电报[电话]线:—*telephone wire*(*s*)电话线.
3 《口语》电报(telegram):—*I sent him a wire.* 我打电报给他./*Let me know by wire.* 用电报通知我.
4 铁丝网;铁丝制手工艺品;铁丝制成的圈套.
5 [pl.](木偶戏的)操纵线,牵线.
pull (***the***) ***wires*** (在木偶戏中)操纵线;背后操纵,在幕后策动(exert hidden influence).
—*vt.* 1 用铁丝捆绑,用铁丝固定:—*wire two things together* 将两个东西用铁丝绑在一起/*wire a fence* 用铁丝网围成栅栏/*wire the stems of carnations* 把康乃馨的茎用铁丝固定.
2 (在家等)安装电线:—*wire a house for electricity* 房屋里安装电线以便用电.
3 用铁丝网捕捉(鸟类等).
4 《口语》打电报(通知):—*He wired me the result.* = *He wired the result to me.* 他将结果用电报通知我了./*I wired him to come home.* 我打电报要他回国[家]./*He wired me that he was coming home soon.* 他打电报通知我他会尽快回来.
—*vi.* 《口语》打电报(telegraph):—*wire to his wife* 打电报给他的太太/*wire home for money* 打电报回家要钱.
wire cloth 细格的金属网,金属丝布.
wíre-cùtter(*n.*)铁丝钳.
wíredràw(*vt.*)(1)把(金属)拉成铁丝. (2)拉长,拖长.
wíre-dràwn(*adj.*)(学术、议论等)分析过细的,推敲太甚的.
wíre-èdge(*n.*)卷口:由于错误的研磨使刀刃卷起的现象.
wire entanglement 铁丝网.
wire gauge(1)金属丝规:测铁丝粗细的铁线直径度量器. (2)铁丝的粗细号码.
wíre-gàuze(*n.*)细格金属丝网:用细金属丝编得像纱布般的金属网.
wíre-hàired (*adj.*)(犬等)又粗又硬的毛.
wíre-màrk(*n.*)(纸的)金属丝印在纸上不显的标识.
wire nail 铁钉,圆钉.
wíre-nètting(*n.*)铁丝网.
wíre-pùller(*n.*)幕后操纵他人者.
wire rope 钢索,钢丝绳.
wíre-wàlker(*n.*)走钢索的特技演员.
wire wool:(steel wool)清洁厨房等器具用的钢丝绒.
wírewòrm(*n.*)(1)金针虫,金线虫:叩头虫科昆虫的幼虫通称. 体细长,为黄褐色或红褐色的圆筒形虫. 有时侵食植物的根部. (2)侵食植物根部的马陆.
wire-wove paper(在细金属丝网上制成的)纹理细腻光滑的高级纸,特别是用作信纸.

wishbone / 叉骨



·**wire·less** [wáiəlis/wáiər-] [ˈwaɪrlɪs] *adj.*, *n.* (-es), *v.* —*adj.* 1 无线的,无线电的:—*a wireless operator* 无线电收发员. 2《英》= radio.
—*n.* 1 无线电[电报,电话]:—*send a message by wireless* 用无线电通讯息. 2 [通常加冠词 the]《英》收音机:—hear the weather forecast on the wireless 听广播电台的天气预报.
—*vi.* 收发无线电报. —*vt.* 用无线电(通讯),发无线电报.
wireless set《英》无线电收音机.
wireless telegraphy 无线电报.

wir·rah [wírə] [ˈwɪrə] *n.* 澳大利亚产的一种带有斑点的海水鱼(*Acanthistius serratus*).
[澳大利亚土著语]

wir·y [wáiəri] [ˈwaɪrɪ] *adj.* 1 金属丝制的(made of wire). 2 金属丝般的,坚硬的. 3 (人体等)瘦长而有力的,肌肉强韧的(lean but strong).
wír·i·ly *adv.* **wír·i·ness** *n.*

Wis. 《略》Wisconsin(美国的)威斯康星州.

Wis·con·sin [wiskɔ́nsin/-kán-] [wɪsˈkɑnsn̩] (美国的)威斯康星州:美国中北部的州. 1848 年成为第三十州,首府麦迪逊(Madison). (略:Wis.)

Wisd. 《略》Wisdom(of Solomon)(《次经》的)《所罗门智训》.

·**wis·dom** [wízdəm] [ˈwɪzdəm] *n.* 1 明智,贤明;智慧:—*a man of wisdom* 贤者/*doubt the wisdom of his decision* 怀疑他的决定是否明智.
2 知识,学问(knowledge, learning):—*the wisdom of the ages* 古今的知识.
3 金玉良言,格言,名言(wise sayings):—*pour forth wisdom* 不断地说出金玉良言.
Wisdom literature 智慧书,智训文献:指《旧约全书》的《约伯记》(Job)、《箴言》(Proverbs)、《传道书》(Ecclesiastes),次经的所罗门智训(the Wisdom of Solomon)、便西拉智训(Ecclesiasticus),及《新约全书》的《雅各书》(Epistle of James)等教诲处世之道的书.
Wisdom of Jesus, the Son of Sirach[加冠词 the]耶稣智慧书,便西拉智训(Ecclesiasticus):次经的一卷.
Wisdom of Solomon[加冠词 the]《所罗门智训》:《次经》的一卷.
wisdom tooth 智齿:上下颚两侧的第三臼齿(→图 TOOTH). —*cut one's wisdom teeth* 长智齿;能分辨是非善恶.

wise¹ [waiz] [waɪz] *n.* 《古》方式,作法(way, manner, guise).
[古英语 *wīs*←古日耳曼语 **wīsōn*, **wīsō*(←**wit-* 参照 WIT²)]

:**wise²** [waiz] [waɪz] *adj.* (**wiser**; **wisest**) 1 聪明的,贤明的,有理性的(prudent, sensible):—*a wise man* 贤人/*a wise act* 明智之举./*He was wise to do so.* = *It was wise of him to do so.* 他那样做是明智之举./*It's easy to be wise after the event.* 《谚》事后聪明易. 2 有学问的,博学的(having knowledge)⟨*of*⟩:—*He is wise in matters of this sort.* 他通晓这类的问题./*I was none the wiser for his explanation.* 听了他的说明之后我还是不懂. 3 《古》精于魔术[法术]的.
be[***get***] ***wise to***《美俗》了解,识破,得知(be or become aware of).
put a person wise(***to***)将秘密告诉(某人).
wíse·ly *adv.*
wísecràck《口语》(*n.*)俏皮的话,警句(smart remark). —(*vi.*)说俏皮话,说警句.
wise guy《口语》过于自信的人.
wise man(1)贤者,哲人. (2)巫师. (3)东方三博士(the Magi)之一.
wise woman《英》(善良的)巫婆(witch);占卜的女子.
[古英语 *wīs*←日耳曼祖语 **wisaz*←**wittos*(印欧祖语 **weid-* 知+-**tos* 分词字尾). 参照 WIT²]

-wise [-waiz] [-waɪz] *suf.* [副词字尾] 1 "方法""方向"之意(例 *clockwise*, *crosswise*). 2 "与…有关"之意(例 *moneywise*). [源于 WISE¹]

wise·a·cre [wáizèikə/-kər] [ˈwaɪˌzekə] *n.* 自作聪明的人(sententious dullard).
[中古荷兰语 *wijsseggher*(预言家)]

:**wish** [wiʃ] [wɪʃ] *n.* (pl. **-es**), *v.* (**-es**) —*n.* 1 意愿,希望,愿望(desire):—*He had a great wish to go to sea.* 他渴望做一个航海家./*The wish is father to the thought.*《谚》愿望是思想之父(或"希望什么就想什么")./*If wishes were horses, beggars would ride.*《谚》如果希望皆能实现,乞丐也能致富.
2 [pl.](对人的)祝福,希望之语:—*You have our good wishes.* 祝你成功./*Please give her my best wishes.* 请您转达我对她深切的祝福.
3 请求,要求(request):—*disregard a person's wishes* 无视他人的请求/*I cannot grant your wish.* 我不能答应你的要求.
4 所希望的事物(thing desired):—*I have got my wish.* 我已达成我的愿望.
—*vt.* 1 希望,意欲,但愿:—*wish help* 希望有人帮忙/*What do you wish?* 你要什么?
2 想要(want)⟨*that*+从句, *to do*⟩:—*I wish I were a bird.* 但愿我是一只鸟./*I wish I had been rich.* 但愿我很富有. (▶ 与事实相反的愿望时,从句的动词用虚拟式过去时、过去完成时)/*I wish you would be quiet.* 我希望你能安静些./*I wish to go.* 我很想去./*He wished to have visited you.* 他很想来看你(事实上没有来过).
3 [wish+宾+补]表示关怀与愿望:—*I wish her happy.* 我祈求她幸福./*She wished him miles away.* 她希望他离开远远的./*I wish myself at home.* 我能在家里多好.
4 [wish+宾+to do]期待他人做…:—*I wish you to do it.* 我希望你做那件事./*I wish it*(*to be*) *finished.* 我希望那件事已经完成了.
5 (为人)祈求(say that one hopes for);(寒暄、告别)说,告诉:—*I wish you joy.* 祝你快乐./*I wish success to each and all.* 祝大家成功./*I wish you a Merry Christmas*[*Happy New Year*]. 祝你圣诞[新年]快乐./*He wished me good morning*[*goodbye*]. 他向我道早安[再见].
6 《口语》强制,强迫⟨*on*⟩:—*wish a duty on a person* 强制某人负责.
—*vi.* 1 欲,愿(have desire)⟨*for*⟩:—*wish for peace* 祈求和平/*The weather was everything they could wish for.* 天气完全如他们所愿.
2 希望…就好:—*He wishes well to all men.* 他祈求所有人都健康.
wíshbòne(*n.*)1 叉骨:鸟胸部的 Y 字形骨. 2 相传两人各执叉骨一端相扯拉断后,得其长者,有事事能如愿之说. ✲

wish·ful [wíʃfəl] [ˈwɪʃfəl] *adj.* 渴望的,希望的(wishing, desirous).
wísh-fulfilment(*n.*)《心理》愿望满足:在梦中或幻想中(尤指无意识中),能得到愿望而满足的事.
wísh·ful·ly *adv.* **wísh·ful·ness** *n.*
wishful thinking 如意算盘,痴心妄想(belief founded on wishes rather than facts).
wíshing-càp[**-gàte**, **-wèll**](*n.*)如意帽[门,井]:指寓言中能随心所欲的帽子[门,井].

wish·y-wash·y [wíʃiwɔ̀ʃi/-wɑ̀ʃi, -wɔ̀:ʃi] [ˈwɪʃɪˌwɑʃɪ, -ˌwɔʃɪ] *adj.* 1 (茶、汤等)稀淡的(thin, sloppy). 2 虚弱的,无力的;空洞的(feeble, poor).

wisp [wisp] [wɪsp] *n.* 1 (稻草、干草等的)一把,一束(small bundle or twist). 2 (…的)断片,碎片(small separate quantity)⟨*of*⟩. **wísp·y** *adj.*

wis·ta·ri·a [wistéəriə] [wɪsˋtɛrɪə], **-te-** [-tíə-] [-ˋtɪə-] *n.* 紫藤：原产于北美、东亚的豆科紫藤属(*Wistaria*)蔓性落叶木本植物的总称. 总状花序下垂，花色有淡红、紫、白等. ✽
[源于美国解剖学家威斯特 Caspar *Wistar*(*Wister*) (1761～1818)]

wist·ful [wístfəl] [ˋwɪstfəl] *adj.* **1** 殷切盼望的，渴望的，不满足的. **2** 沉思的.
wist·ful·ly *adv.* **wíst·ful·ness** *n.*

·**wit**[1] [wit] [wɪt] *n.* **1** [sing. 或 pl.]才智，心智，理智，智力，理解力(intelligence, understanding)：——*have not the wit*[*the wits, wit enough*]*to do* 没有足够的才智处理/*be past the wit of man* 超出人的智力所及的. **2** 机智：——*have slow*[*quick*]*wits* 智力迟钝[灵敏]/*ready wit* 急智/*He is possessed of both with wit and humor.* 他机智与幽默双全. **3** 富有机智的人，才子. **4** [pl.]健全的精神状态，神智清醒. **5**《古》智者，贤者(wise man).
at *one's* **wit's**[**wits**]**end** 穷于应付，不知所措(utterly at a loss).
have[**keep**]*one's* **wits about** *one* 警觉，机警. **live by** *one's* **wits** 靠着小聪明混日子.
out of *one's* **wits** 失去理智.
five wits[加冠词 the]《古》五官.
[古英语 *wit*(*t*), *gewit*(*t*)←古日耳曼语 **wit-*(参照次项)]

wit[2] [wit] [wɪt] *v.* (第一、三人称单数现在时用 **wot**，第二人称单数现在时用 **wottest**；过去时、过去分词 **wist**；现在分词 **witting**)《古》知道(know).
to wit 即，就是(that is to say, namely).
[古英语 *witan*←古日耳曼语 **wait-*, **wit* 古印欧语 **woid-*, **weid*, **wid-* "见，知"]

·**witch**[1] [witʃ] [wɪtʃ] *n.* (pl. **-es**), *v.* ——*n.* **1** 女巫，巫婆. **2** 美丽迷人的女性，妖妇. **3** ＝old witch. ——*vt.* **1** 施巫术：——*He was witched into stone.* 他被巫术变成石头. **2** 迷惑，惑于(charm).
the witching time(**of night**)巫婆出没的(夜晚)时间，午夜(midnight). ▶ 源于莎士比亚《哈姆雷特》(*Hamlet*)第 3 幕第 2 景 406 行.
witch·er·y *n.*
old witch 老巫婆，丑老太婆.
witch ball 彩色玻璃球：悬于窗口(避邪、或作装饰用.)
wítchcràft(*n.*)(1)魔法，巫术. (2)魅力.
wítch-dòctor(*n.*)(未开化地区、社会的)巫医，巫师.
witches' sabbath 恶魔的宴会，巫师夜会：撒旦(the Devil)主持的魔鬼(demon)、巫师(sorcerer)、女巫等的午夜飨宴. 中世纪的人认为是每年一次的魔鬼大集合.
wítch-hùnt(**ing**)(*n.*)(1)捕捉巫婆. (2)对(政敌、异端分子的)迫害[揭发].
witch's broom 扫帚病，丛枝病：因受病源体刺激而树木细枝丛生聚成鸟巢状之物.

witch[2] [witʃ] [wɪtʃ] *n.* 美首鲽：北大西洋产的右鲽科鞋底鱼形刻头鲽(*Glyptocephalus cynoglossus*)，可食用.
[可能源于 WITCH[1]]

witch-, wych- [witʃ-] [wɪtʃ-] *pref.* 用于树名的连接形式.
wítch-àlder(*n.*)桤叶金缕梅，霍瑟吉尔树：美国产的金缕梅科霍瑟吉尔(*Fothergilla*)属的乔木. 叶子与赤杨相似.
wítch-èlm(*n.*)无毛榆(*Ulmus glabra*)：榆属落叶乔木.
wítch-hàzel(*n.*)(1)金缕梅：金缕梅属(*Hamamelis*)落叶乔木的通称，尤指西洋金缕梅(*H. virginiana*)，叶子与榛相似，开黄色花. ✽(2)金缕梅酊剂：由金缕梅的叶子或树皮提炼的收敛性液体，可作伤痛等治疗药或化妆品.

witch·e(t)·ty [witʃəti] [ˋwɪtʃətɪ] *n.* (亦作 **witchetty grub**)《澳》天牛幼虫：一种天牛科的甲虫或木蠹蛾科蛾的幼虫，大型呈白色，为澳大利亚土著的食品.
[澳大利亚土著语]

wit·e·na·ge·mot [witənəgemóut] [ˋwɪtənəgəˌmot] *n.*【史】贤人会议：盎格鲁撒克逊时代的议会.
[古英语(*wita* 贤人＋*gemot* 集会)]

·**with** [wið] [wɪð] *prep.* **1** [对立]以…为对手(against)：——*argue with him about the matter* 为那件事和他争论/*fight with a robber* 和盗贼搏斗. **2**



wistaria/紫藤
蔓生于棚架或墙上，可供观赏之用. 园艺品种很多，广被世界各地栽培.



witch-hazel/金缕梅
原产于北美东海岸、日本、中国等地. 日本原产的金缕梅，叶子含有丹宁，用作收敛剂.

[同伴、同行]同，偕，共，与(in or into company of)：——*play with the boys in the park* 在公园和孩子们游玩/*We work with them.* 我们和他们一起工作. /*stay with* 与…一起生活.
3 [相遇、交涉]碰到…，遇到…：——*meet with a traffic accident* 遇到车祸/*be in touch with* 与…接触.
4 [连接、混合]与…：——*join one end with another* 把一端与另一端连接/*mix cement with sand* 将水泥与砂混合.
5 [包括]在…之中(among)，在…边(beside)：——*be numbered with the agitators* 被认为是煽动者之一.
6 [比较]与…比：——*compare one thing with another* 将某种东西与另一种东西比较.
7 [一致、调和]与…持同意见，赞同(in harmonious relation to)：——*I agree with him there.* 在那一点上我赞同他. /*He sympathized*[*felt*]*with her.* 他同情她.
8 [所有、携带]有，带有，具有(having, carrying)：——*a gentleman with a hat on* 戴着帽子的绅士/*a vase with handles* 有柄的花瓶/*go for a walk with a stick in one's hand* 手持拐杖出去散步.
9 [状态]：——*with difficulty* 好不容易/*fight with courage* 勇敢地战斗/*work with pleasure* 高高兴兴地工作.
10 [管理、保管]委托，委任(in the care, charge, or possession of)：——*She left her daughter with her mother.* 她把女儿托付母亲照顾. /*I will leave it with Tommy.* 我想把它留给汤米.
11 [工具、手段]使用，以，用(by use of, by means of)：——*cut a tree with a saw* 用锯子锯树/*write with a pencil* 用铅笔写/*We see with our eyes.* 我们用眼睛看. /*read a book with the aid of a dictionary* 用字典来帮助阅读.
12 [供给、材料]以，用：——*fill a box with books.* 将箱子装满书/*supply them with milk* 供给他们牛奶.
13 [原因、理由]由于，因为(owing to)：——*be tired with work* 因工作而疲倦/*burn with anger* 怒火中烧/*tremble with fear* 因恐惧而发抖.
14 [同时、同样]与，跟着：——*become gentler with age* 随着年龄增长变得较温和/*rise with the sun* 黎明即起/*The ceremonies ended with the governor's words.* 典礼最后以州长的话结束.
15 [同方向]与…同方向：——*with the stream* 沿着溪流.
16 [关系]关于，就…，对于(in regard to, concerning)：——*be angry with him* 对他发脾气/*What is the matter with you?* 你怎么啦？/*She is friendly with anyone.* 她对任何人都很友善.
17 [分离]与…分手(so as to be separated from)：——*part with him at the station* 在车站跟他分手/*part with a yacht* 转让游艇.
18 [让步]虽然，尽管(despite, not withstanding)：——*With all his efforts, he failed.* 他虽然尽了全力，但还是失败了.
19 [附带状况]边做…边…：——*with a pipe in one's mouth* 嘴里边叼着烟斗边…/*with one's eyes closed* 一边闭着眼睛一边…/*She spoke with a smile on her face.* 她面带微笑地说话.
with child[***young***]怀孕.
with it《口语》最新的，进步的.
with that 那样做了以后，这么说了以后，于是(saying or having just said that)：——*With that he ran away.* 那样说了以后他就跑开了.

with·al [wiðɔ́:l] [wɪðˋɔl]《古》*adv.* 又，且(with it, in addition, moreover)；同样，同时(as well, at the same time). ——*prep.* ＝with. ▶ 置于句尾.
[中古英语(WITH＋ALL)]

·**with·draw** [wiðdrɔ́:] [wɪðˋdrɔ] *v.* (**-drew**; **-drawn**)——*vt.* **1** 移开，缩回(pull aside or back)：——*withdraw one's head from the window* 从窗口把头缩回.
2 提走，撤消(take away, remove)：——*withdraw money from a bank* 从银行提款/*withdraw one's child from school* 令孩子退学/*withdraw a favor from a person* 撤消给某人的优待.
3 撤退(军队).
4 回收(钱币等)：——*withdraw coins from circulation* 回收在流通中的硬币.
5 取消，撤回(声明、契约等)：——*withdraw a suit* 撤回控告.
——*vi.* **1** 撤退，撤回(retire from presence or place)：——*withdraw from a person's presence* 从某人面前走开. **2** 隐退，退出：——*withdraw from society* 从社会中隐退. **3**(军队)撤退. **4** 取消，撤回.
with·dráw·al *n.*

withe [wiθ, wið, waið] [wɪθ, wɪð, waɪð], **with·y** [wíði] [ˈwɪðɪ] *n.* (用来捆东西或编笼子等细如柳条的)柔软细枝(flexible branch). 柳条.

·**with·er** [wíðə/-ər] [ˈwɪðɚ] *vt.* 1 使(植物)凋谢, 使枯萎 〈*up*〉: —— *This heat has withered up all my plants.* 这么炎热的天气把我所有的植物都晒枯了. 2 使衰弱, 使衰退 〈*away*〉. 3 使无能力, 使畏缩 (paralyse) 〈*with*〉: —— *wither a person with a scornful look* 以轻蔑的一瞥使某人感到畏怯.
—— *vi.* 1 凋谢, 凋萎, 枯萎 〈*up*〉: —— *The grass has withered up.* 这些草全枯死了. 2 (精力等)衰弱, 衰退, (爱情、希望等)减弱, 减退 〈*away*〉: —— *We wither from the legs.* 人从脚部开始衰退. / *Flowers and beauty wither.* 风韵无存. / *His hopes* [*affections*] *withered.* 他的希望[爱情]已渐渐消逝.
wíth·er·ing *adj.*
wíth·er·ing·ly *adv.*

with·ers [wíðəz/-ərz] [ˈwɪðɚz] *n.* [pl.] 鬐甲; 马等肩胛骨间的隆起部分(→图 HORSE).
[可能为 *widersome or -sone* (← *wider, wither against*), "支持(脖环)部分"之意]

with·er·shins [wíðəʃinz/-ðər-] [ˈwɪðɚˌʃɪnz] *adv.* : → WIDDERSHINS.

with·hold [wiðhóuld, wiθ-] [wɪðˈhold, wɪθ-] *vt.* (**-held**) 1 制止, 限制(hold back, restrain). 2 拒绝给予, 扣留, 保留(refuse to give, grant, or allow).

·**with·in** [wiðín] [wɪˈðɪn] *adv.* 《古・文语》 1 在…之内(部), 内侧(inside): —— *The door is locked within.* 门从里面反锁着. / *The banana is rotten within.* 这香蕉的内部已腐烂. 2 家中, 室内(indoors): —— *stay within* 留在屋内[室内] / *play cards within* 在室内玩扑克牌. 3 〖戏剧〗在后台(behind the scenes). 4 内心, 心中(in spirit): —— *be discontented within* 内心不满.
—— *prep.* 1 …的内部, …之中: —— *within the town* 在市内 / *keep within doors* 留在屋内 / *call out from within the house* 从屋里大声喊叫. 2 在…范围[界限]之内, 不超过…(not beyond): —— *within reach* 在可到达的范围内 / *within sight* [*view*] 视野内 / *live within one's income* 量入为出. 3 (距离、时间等)在…以内〈*of*〉: —— *within five miles of London* 离伦敦不到5英里. / *finish the work within three days* 在三天内完成这份工作.

:**with·out** [wiðáut] [wɪˈðaut] *adv.* 《古・文语》 1 在屋内[户外]: —— *It is cold without* 屋外很冷. 2 在外面, 在外部(outside); 外表上, 表面上.
—— *prep.* 1 没有, 无(not having, lacking): —— *go out wihout money.* 没带钱就出去了 / *without doubt* 毫无疑问地 / *live without any discontentment* 生活得很满足 / *do it without difficulty* 毫无困难地做 / *I could do nothing without his help.* 没有他的帮助我什么也不能做. / *There is no smoke without fire.* 《谚》无火不起烟; 无风不起浪. 2 没…, 没做…: —— *pass by without noticing him* 没发觉他便走过去 / *I cannot see her without thinking of my mother.* 每次一遇见她就想起我的母亲. 3 免除(free from): —— *a society without conflicts* 没有斗争的社会. 4 《古》在…之外, 在外部(outside of): —— *things without us* 外界的事物, 万象 / *stand without the wall* 站在墙外边. —— *conj.* 《古・鄙》除非(unless).

·**with·stand** [wiðstǽnd] [wɪðˈstænd] *vt.* (**-stood**) 1 抵抗, 对抗, 反对(resist, oppose): —— *withstand an attack* 抵抗攻击 / *withstand temptation* 抵抗诱惑. 2 耐久, 持续(endure): —— *These shoes withstand hard wear.* 这双鞋很耐穿.

with·y [wíði] [ˈwɪðɪ] *n.* : → WITHE.

wit·less [wítlis] [ˈwɪtlɪs] *adj.* 愚蠢的, 笨的(foolish, stupid); 缺乏机智的(lacking wit).
wít·less·ness *n.*

·**wit·ness** [wítnis] [ˈwɪtnɪs] *n.* 1 证实, 证言, 证据(testimony, evidence): —— *bear witness to* [*of*] 作证 / *in witness of the event* 作为一项事件的证据 / *give witness on behalf of* 为…的行为作证.
2 (法庭上的)证人(person giving sworn testimony): —— *a witness for the defence* 被告的证人 / *be* [*stand*] *witness* 作证人.
3 (公文的)连署人, 保证人.
4 作为证据的物[人], 证明物, 目击者〈*to, of*〉: —— *He is a living witness to my innocence.* 他是能证明我清白的证人. / *be a witness to* [*of*] *the accident* 作为此事故的目击者.
—— *vt.* 1 显示, 作为…的证明(indicate, serve as evidence of): —— *His pale face witnessed his agitation.* 苍白的脸色显示出他内心的烦乱不堪. 2 目睹, 作为目击者(see, be a spectator of): —— *witness an accident* 目睹意外的发生 / *witness the marriage* 作为结婚仪式的观礼者.
3 (作为证人)签署, 署名: —— *witness a document* 在文件上署名.
4 《古》立证言(state in evidence).
—— *vi.* (在法庭)作证言, 作证(give evidence); 当作证据(serve as evidence)〈*against, to*〉: —— *witness for* [*against*] 作有利[不利]的证言.
wítness-bòx (*n.*) 《英》证人席.
wítness-stànd (*n.*) 《美》= witness-box.

Wit·tels·bach [vítəlsbæk, -bæx] [ˈvɪtḷsˌbæk] 维特尔斯巴赫王室: 1806～1918年统治巴伐利亚(Bavaria)的王室.

Wit·ten·berg [vítənbɔ:g/-bɔ:rg] [ˈvɪtn̩ˌbɝg] 维滕贝尔格: 位于德国中部易北河沿岸的城市, 为马丁路德(Martin Luther)执教的大学所在地.

wolf[1] /狼
随着生息地方的不同, 体形的大小也不一样, 体色从白到黑皆有, 口吻较狗长, 有竖直的小耳朵, 食肉的犬牙, 分布于欧洲、北美、亚洲各地, 栖息于已开发的森林中, 春夏时成双或以家庭式过活, 但冬天则家庭聚集过群居生活. 食物缺乏时会袭击家畜或人类, 图为欧洲巨狼.



wit·ti·cism [wítisizəm] [ˈwɪtəˌsɪzṃ] *n.* 《通常轻蔑语》 1 妙语, 俏皮话, 打趣话(witty saying, piece of wit). 2 嘲弄, 揶揄(jeer, witty sarcasm).
[源于 WITTY. Dryden 所创的新词, *criticism* 的模仿]

wit·ting [wítiŋ] [ˈwɪtɪŋ] *adj.* 知晓的, 有意的, 有意识的(knowing or intending, conscious).
wít·ting·ly *adv.*
[WIT[2] 的现在分词]

wit·ty [wíti] [ˈwɪtɪ] *adj.* 很会说俏皮话的, 说妙语的; 富于机智的(full of wit).
wít·ti·ly *adv.*

wives [waivz] [waɪvz] *n.* wife 的复数形式.

wiz·ard [wízəd/-ərd] [ˈwɪzɚd] *n.* 1 (男性的)巫师(magician, sorcerer). 2 行奇迹的人. 3 魔术师(conjurer). 4 名人, 才能非凡的人.
—— *adj.* 《《俗》》不可思议的, 惊人的(marvellous, wonderful). **wíz·ard·ry** *n.*
[中古英语(WISE[2] + -*ard* 非常…的人)]

wiz·en [wízən] [ˈwɪzṇ], **wea·zen** [wí:zən] [ˈwizṇ], **wizened** [wízənd] [ˈwɪznd] *adj.* 皱缩的, 枯萎的, 干枯的(of a shrivelled or dried-up appearance).

W/L 《略》wavelength 波长.

W. L. A. 《略》Women's Land Army 妇女陆上部队.

Wm 《略》William 威廉.

W. M. O. 《略》World Meteorological Organization 世界气象组织.

WNW. 《略》west-north-west 西北西.

wo [wou] [wo] *int.* = WHOA.

W. O. 《略》 1 War Office 陆军部. 2 Warrant Officer 准尉.

woad [woud] [wod] *n.* 1 菘蓝(*Isatis tinctoria*): 原产于欧洲十字花科的二年生草本植物. 2 靛蓝: 提炼菘蓝的叶子所得的蓝色染料.

wob·be·gong [wɔ́bigɔŋ/-wábigàŋ] [ˈwabɪˌgaŋ] *n.* (亦作 wobegong) 《澳》产于澳大利亚的须鲨.
[澳大利亚土著语]

wob·ble, wab- [wɔ́bl/wábl] [ˈwabl] *vi.* 1 摇动, 摆动, 摇晃(move unsteadily). 2 (声音等)颤抖, 振动(quaver, pulsate). 3 (意见等)犹豫不决, 动摇(vacillate, waver).
—— *n.* 摇摆, 晃动, 震动. **wób·bly** *adj.*

Wode·house [wúdhaus] [ˈwudhaus] **Sir Pelham Granville**～沃德豪斯(1881～1975): 出生于英国, 后入籍美国的幽默作家.

Wo·den [wóudən] [ˈwodn] 〖北欧神话〗= ODIN.

woe [wou] [wo] *n.* 《古・文语・戏谑》 1 悲痛, 悲叹, 苦恼(affliction, bitter grief, distress). 2 [pl.] 灾难, 忧患(calamities, troubles).
woe betide you if 假如…你将会遭殃(you will be in trouble if…).
woe be to [***belide***] 愿…倒霉(a curse upon).
Woe is me! 真令人伤心啊! (Alas!).
wóe·ful *adj.* **wóe·ful·ly** *adv.*
wóebegòne (*adj*) 悲哀的, 忧愁的(dismal-looking).

wog [wɔg/wag] [wag] *n.* 《俗・轻蔑语》中东的土著(native of the Middle East).

woke [wouk] [wok] *v.* wake[1] 的过去时.

wok·en [wóukən] [ˈwokən] *v.* wake[1] 的过去分词.

wold [would] [wold] *n.* 荒地(moorland); 有起伏的高原, 高地(rolling uplands).

·**wolf**[1] [wulf] [wulf] *n.* (pl. **wolves**) 1 狼: 产于欧洲、亚洲、北美犬属(*Canis*)数种动物的通称, 尤指雄性灰狼欧洲巨狼(*C. lupus*). —— (*as*) *greedy as a wolf* 像狼一样贪婪的. ✿
2 贪婪的人(greedy person).
3 《俗》纠缠妇女的男子, 色狼(man who pursues women).
4 〖音乐〗狼音: 以不平均律弹奏风琴时所产生的刺耳声音.
cry wolf 作虚假的警报.
have [***hold***] ***a wolf by the ears*** 穷途末路.
keep the wolf from the door 免于饥寒.
a wolf in sheep's clothing 外貌温厚而内心凶狠的人, 披着羊皮的狼.
—— *vt.* 狼吞虎咽, 大吃〈*down*〉: —— *wolf down one's food* 狼吞虎咽地吃食物.



woodcock/山鹬
为鹬类中重要的狩猎鸟之一，在英国颇被珍视. 图为为了供狩猎而培育的欧洲山鹬.

wólf·ish *adj*. **wólf·ish·ly** *adv*.
wólf·ish·ness *n*.
lone wolf 单独行动的人，一匹狼.
wólf-cùb(*n*.)小狼.
Wolf Cub:→CUB.
wólf-dòg(*n*.)狼狗.
wólfhòund(*n*.)猎狼犬：猎狼时所用的大型猎犬的通称.
wólfs-bàne(*n*.)乌头：毛茛科乌头属(*Aconitum*)植物的通称，尤指开有深黄色花产于欧洲的 *A. lycoctonum*.
wolf whistle(男人向性感女性所吹的)口哨.

Wolf² [vɔlf/vɔːlf] [vɔlf] **Hugo**～沃尔夫(1860～1903)：奥地利的作曲家.

Wolfe [wulf] [wulf] **James**～乌尔夫(1727～1759)：英国将军. 在率领英军围攻魁北克(Quebec)的战役中阵亡.

Wolff¹ [vɔlf/vɔːlf] [vɔlf] **Christian**～沃尔弗(1679～1754)：德国启蒙时期的代表性哲学家.

Wolff² [vɔlf/vɔːlf] [vɔlf] **Kaspar Friedrich**～沃尔弗(1733～1794)：德国胚胎学家. 建立现代胚胎学的基础.

Wolff·i·an· body [vɔ́lfiən, wúl-/vɔ́ːl-, wúl-] [ˋvɔlfiən, ˋwul-]〖胚胎学〗沃尔弗体，中肾：脊椎动物胎儿期的肾脏器官，在鱼或两栖类中成长为肾脏.

wolf·ram [wúlfrəm] [ˋwulfrəm] *n*.〖矿物〗：铁锰钨矿$(Fe,Mn)WO_4$：钨的主要矿石.

Wol·fram von Esch·en·bach [vɔ́lfrəm vɔn éʃənbæ̀k, -bɑ̀ːx/vɔ́ːlfrəm vɑn] [ˋvɔlfrəm vɑn ˋɛʃən,bæk] 沃尔弗拉姆·冯·埃申巴赫：13世纪初期的德国叙事诗人. 为中世纪首屈一指的宫廷诗人，代表作为《帕尔齐法尔》(*Parzival*).

Wol·las·ton [wúləstən] [ˋwuləstən] **William Hyde**～沃拉斯顿(1766～1828)：英国的化学家、物理学家. 发现钯(palladium)和铑(rhodium).

Wol·sey [wúlzi] [ˋwulzɪ] **Thomas**～沃尔西(1475? ～1530)：英国政治家. 为约克郡的大主教、枢机主教，曾任亨利八世(Henry Ⅷ)时的大法官(1515～1529). ✽

wol·ver·ine, -ene [wúlvəriːn] [,wulvəˋrin] *n*.(尤指产于北美的)狼獾(GLUTTON). **Wolverine State**[加冠词 the]美国密歇根(Michigan)州的俗称.

wolves [wulvz] [wulvz] *n*. wolf 的复数.

:wom·an [wúmən] [ˋwumən] *n*.(pl. women) **1** (成年的)妇女(adult human female)：— *men and women* 男与女/*a woman with a past* 过去行为不端的女人/*a woman of the world* 老于世故的女人. **2** [不加冠词]女，女性(the female sex)：— *How does woman differ from man?* 女人与男人有何不同? **3** [加冠词 the]女人气质，女人性格：— *play the woman* 作女儿态/*stir the woman in her* 激发她的女人味. **4**《口语》女仆；女佣(female servant)；《古》侍女. **5** [作形容词用]女人的，女性的(female)：— *a woman friend* 女朋友/*a woman driver* 女驾驶员.
wóm·an·hòod *n*. **1** 女人. **2** 女人脾气. **3** [集合名词]女性，妇女.
wómankìnd(*n*.)女子，女流. **Women's Institute**《英》(为农村女子所设的成人教育)妇女协会. 1895年在加拿大安大略(Ontario)省及1915年在英国等地设立，现为世界各地常见的组织. **Women's Lib** 妇女解放运动. **women's rights** 女权.
Women's Royal Voluntary Service《英》皇家妇女志愿服务团：源于1938年为辅助民防设施(A. R. P.)而成立的一种从事社会福利工作的妇女组织.
[古英语 *wifman*(*n*)(*wif* 女+*man*(*n*)人，男)]

Wom·an·ish [wúməniʃ] [ˋwumənɪʃ] *adj*. **1** 女性特质的，女人味的(characteristic of women). **2**《通常轻蔑语》(男子)女人似的，柔弱的(effeminate).
wóm·an·ish·ly *adv*.
wóm·an·ish·ness *n*.

wom·an·ize, -ise [wúmənàiz] [ˋwumən,aɪz] *vt*. 使女性化，使柔弱(make womanish). — *vi*. 拈花惹草(philander). **wóm·an·ìz·er** *n*.

wom·an· like [wúmənlàik] [ˋwumən,laɪk] *adj*. 像女人的，女人似的(like a woman).

wom·an·ly [wúmənli] [ˋwumənlɪ] *adj*. 似女人的，适于女性的(befitting a woman).
wóm·an·li·ness *n*.

womb [wuːm] [wum] *n*. **1** 子宫(uterus)(→图 PELVIS). **2** 事物发生的地方(place where anything is generated or produced).

wom·bat [wɔ́mbæt/wɑ́m-] [ˋwɑmbæt] *n*.〖动物〗袋熊：产于澳大利亚的袋熊属(*Phascolomis*)有袋类的通称. 体形似小熊、脚短，几乎没有尾巴. 食草，栖息于洞穴中. ✽

:wom·en [wímin] [ˋwɪmɪn, -ən] *n*. woman 的复数.

wom·en·folk [wíminfòuk] [ˋwɪmɪn,fok] *n*. [集合名词] **1** 女性(women). **2** (家族、团体等中的)妇女(womankind).

won¹ [wʌn] [wʌn] *v*. win 的过去时、过去分词.

won² [wɔn/wɔːn] [wɔn] *n*. 圆. **1** 韩国主要的货币单位 1 圆=100 钱(Chon). **2** 朝鲜主要的货币单位，1 圆=100 分(Jeon).

:won·der [wʌ́ndə/-dər] [ˋwʌndɚ] *n*. **1** 惊讶，惊愕，惊叹，惊异：— *be filled with wonder* 充满了惊异之情/*look at him in silent wonder* 惊愕地默默注视着他. **2** 令人惊奇的事物[人]，不可思议的事物[人]：— *the seven wonders of the world* 世界七大奇观/*What a wonder!* 多么不可思议的事啊! **3** 令人惊讶的事情，想不到的结果. **4** 奇迹(miracle).
do*[*work*]*wonders (1)创奇迹. (2)做出惊人的事.
for a wonder 令人吃惊地，说也奇怪：— *You are punctual for a wonder.* 你居然准时到来，实在令人吃惊.
***It is no wonder*[*No wonder*](*that*)**… 一点也不奇怪，难怪.
— *vi*. **1** 惊愕，感到惊讶(marvel)〈*at*〉：— *I wonder at his ignorance.* 他的无知使我惊讶. **2** 怀疑，感到好奇(feel some doubt or curiosity)：— *I was wondering about the truth of it.* 我怀疑这件事情的真实性. — *vt*. **1** 对…感到不可思议，对…感到吃惊(be surprised to find)〈*that*+从句〉：— *I wonder (that) he wasn't killed.* 令我吃惊的是他竟未被杀死. **2** 想知道…，极欲了解…(be desirous to know or learn)：— *I wonder what the time is.* 不知道现在几点了. /*I wonder if she is married.* 不知她是否已婚. /*I wonder whether I might open the window.* 不知道是否可以打开窗户.
I shouldn't wonder if…《口语》即使…我也不感惊奇.
wónderlànd(*n*.)奇境，仙境(fairyland).
wónder-wòrker(*n*.)创造奇迹者.



wombat/袋熊
分布于澳大利亚东南部或塔斯马尼亚岛. 外形与猫相似，体大强健，尾巴只留有痕迹. 毛皮粗糙，色灰带褐. 前肢短小，善掘土. 图为澳大利亚袋熊的大型种，体长 95～100 厘米，口吻大而前突.



Wolsey/沃尔西
是一位野心家，其本职是神职人员，却认为政治比本职还重要. 他因亨利八世得不到教皇的离婚许可而失宠，而后被处以叛逆罪，于递解伦敦途中死亡.

:won·der·ful [wʌ̀ndəfəl/-dər-] [ˋwʌndəfəl] *adj.* **1** 不可思议的，令人惊讶的(marvelous, surprising)：——*a wonderful experience* 奇特的经验/*wonderful to say* 令人惊奇的是…. **2** 绝佳的，极好的(excellent, fine)：——*a wonderful present* 绝佳的礼物/*We've been having wonderful weather.* 连续几天的好天气.

wón·der·ful·ness *n.*

·won·der·ful·ly [wʌ̀ndəfəli/-dər-] [ˋwʌdəfəlı] *adv.* 惊人地，绝妙地，极好地.

won·drous [wʌ̀ndrəs] [ˋwʌndrəs] 《诗·修辞》 *adj.* 令人惊奇的，不可思议的(wonderful). —— *adv.* [与形容词连用]惊人地，不可思议地(wonderfully).

wón·drous·ly *adv.*

wong·a-wong·a [wɔ̀ŋəwɔ̀ŋə/wáŋəwàŋə] [ˋwaŋə͵waŋə] (亦作 **wonga pigeon**, **wanga-wanga**) *n.* 巨地鸠(澳大利亚大面鸽)(*Leucosarcia melanoleuca*)：产于澳大利亚的大型鸠，胸部白色或灰色，翼褐色.
[澳大利亚土著语]

won·ky [wɔ̀ki/wáŋ-] [ˋwaŋkı] *adj.* 《英俗》摇动的，摇晃的(shaky)；虚弱的(unsound).

wont [wount; 美 + wɔ:nt] [wʌnt, wont] 《古》 *adj.* [叙述用法]惯于…的，习以…为常的(accustomed, used)(*to* do). —— *n.* 习惯，习性(custom, habit).

wónt·ed *adj.* [限定用法]平常的，惯例的(habitual).

·won't [wənt/wount] [wont] will not 的缩写.

woo [wu:] [wu] *vt.* 《文语》= COURT. **wóo·er** *n.*

:wood [wud] [wud] *n.* **1** [sing. 或 pl.]树林，森林；林地：——*a wood of larches* 落叶松林/*go for a walk in the woods* 到森林里散步. **2** 木，木材，柴薪(timber, fuel)：——*a bridge made of wood* 木造的桥. **3** 木部，木质部；〖庭园设计〗木质的分枝：——*Teak is a hard wood.* 柚木的材质很坚硬. **4** 柴，薪：——*collect[chop]wood* 收集[砍]木柴. **5** [加冠词 the](装葡萄酒等的)桶，木桶：——*wine from [in] the wood* 从木桶中倒出[装在桶中]的葡萄酒. **6** [加冠词 the]〖音乐〗木管乐器；[集合名词](管弦乐的)木管乐器部. **7** 〖高尔夫球〗木杆，木棒；头部是木头制成的球杆. **8** (滚球所用的)木球(bowl).

cannot see the wood for the trees 见树不见林，因小失大.

out of the wood 《英》脱离危险，幸免于难.

out of the woods 《美》= out of the wood.

wóod·ed *adj.* 树木繁茂的，多树林的.

wood alcohol 木醇，甲醇(methyl alcohol).

wood anemone 栎林银莲花白头翁(*Anemone nemorosa*)：原产于欧洲毛茛科白头翁属的多年生草本植物，常见于森林中，初春开花.

wóodbìnd, wóodbìne (*n.*)(1)数种蔓性灌木总称，(尤指开带有香味的、黄色花的)忍冬. (2)《美》五叶地锦(Virginia creeper).

wóod-blòck(*n.*)(1)(铺设用的)木砖. (2)木版，木版画.

wóodcòck(*n.*)(1)丘鹬，山鹬(*Scolopax rusticola*)：产于欧洲鹬科的候鸟. 鸟喙长，眼大，羽毛有斑纹. 为美味珍品. ✽(2)美洲小鹬(*Scolopax minor*)：产于北美洲，与山鹬同属的小型鹬.

wóodcràft(*n.*)(1)森林知识与生活技巧：有关森林中的露营、狩猎、行进等生活上或职业上的知识与技术. (2)木刻术，木雕术.

wóodcùt(*n.*)木板画，木刻.

wóodcùtter(*n.*)伐木者.



woodpecker/啄木鸟
大斑点啄木鸟(赤翟)广泛分布于欧洲，而亚利桑那啄木鸟绝大部分分布于美国亚利桑那州. 栖息于树高 1 300～2 300 米的松、枸混合林中. 这两种鸟不仅吃虫也吃果实.

wood engraving 木刻画；木刻术.

wóodlàrk(*n.*)森林云雀，森林百灵(*Lullula arborea*)：产于欧洲的小型百灵鸟，羽毛有斑纹、尾短.

wóodlòuse(*n.*)地鳖，潮虫：地鳖科(*Oniscus*)森虱属等甲壳类的通称. 尤指栖息于老树中或石头下的 *O. - asellus.*

wóodman(*n.*)(1) = woodcutter. (2)森林中的居民. (3)林务官，护林官.

wóod-nýmph(*n.*)森林女神(dryad). **wóodpècker**(*n.*)啄木鸟：啄木鸟科(Picidae)鸟类的通称. 体色亮丽，有花斑，捕虫或产卵时以鸟喙啄开树皮挖洞. ✽

wóodpile(*n.*)柴堆.

wóod-pìgeon(*n.*)：→ PIGEON[1].



wóod-pùlp(*n.*)木质纸浆:用机械或化学作用来分解木材纤维所制成的纸浆.用于造纸.
wóodrùff(*n.*)〖植〗车叶草:茜草科车叶草属(*Asperula*)的植物通称.尤指生长于欧洲森林的香车叶草(*A. odorata*),开白色小花,叶成涡卷状,香味强.✲
wóod-shèd(*n.*)存放柴薪的小棚.
woodsman [wúdzmən] [ˋwudzmən] (*n.*) (1)森林中的居民.(2)惯于森林生活的人.
wóod-sòrrel(*n.*)(1)酢酱草(*Oxalis acetosella*):产于欧洲的酢酱草属(*Oxalis*)多年生草本植物,矮小,长有纤细的三叶,开紫色脉的白花.✲(2)酢酱草属草的通称.**wóod-spìrit**(*n.*)木醇,甲醇(methyl alcohol).**wóod-tàr**(*n.*)木焦油:干馏木材所得的焦油.**wóod-wìnd**(*n.*)(1)木管乐器.✲(2)[the woodwinds](管弦乐的)木管乐器部.
wóodwòrk(*n.*)木制品,木制构件,木头工艺品;(房屋内的)木建部分(*of*).
wóodwòrm(*n.*)木蛀虫:蛀食枯木或木材的虫子(家具蠹)(*Anobium punctatum*)的幼虫.

Wood[2] [wud] [wud] **Sir Henry Joseph** ~伍德(1869~1944):英国作曲家及指挥家.1895年成为伦敦皇后音乐厅(the Queen's Hall)娱乐性音乐会(promenade concert)的指挥.

Wood·bur·y [wúdbəri] [wudbəri] **Walter Bentley** ~伍德伯里(1834~1885):英国摄影家、发明家.
Wóodbury-tỳpe(*n.*)(1)伍德伯里照相版,将底片的胶膜上所得的图案,复制于金属版上,再转印于纸上的过程.(2)以伍德伯里照相版印相片.

wood·chuck [wúdtʃʌk] [ˋwud,tʃʌk] *n.* 美洲旱獭,又称土拨鼠(*Marmota monax*):产于北美的松鼠科动物.身呈红褐色,四肢短如圆球状.
[源于美洲印第安土语(克里语 *wuchak*, *otchock*)]

·**wood·en** [wúdən] [ˋwudn̩] *adj.* **1** 木造的,木制的(made of wood):—*a wooden stool* 木凳.
2 面无表情的,木然的;笨拙的(stiff):—*a wooden smile* 呆板的微笑/*wooden movements* 愚钝的动作.
wóod·en·ly *adv.* **wóod·en·ness** *n.*
wooden head 笨蛋,傻瓜(stupid person).
wóoden-hèaded(*adj.*)愚蠢的,迟钝的,笨的(stupid).**Wooden Horse**[加冠词 the]特洛伊木马:特洛伊战争(the TROJAN War)时希腊军所作的木马.
wooden spoon〖史〗木匙(英国剑桥大学在传统上颁给参加数学优等考试名列最后者的)木制汤匙;领取木制汤匙者.
wooden walls〖史〗木壁,木墙:古代防御用的木造战舰.

·**wood·land** [wúdlənd] [ˋwudlənd] *n.* **1** 森林地带,森林(wooded country, woods).**2** [作形容词用]森林的,森林地带的:—*woodland scenery* 森林风景.

wood·y [wúdi] [ˋwudɪ] *adj.* **1** (土地)树木茂盛的,长满树木的(full of woods).
2 木头的,木质的(of the nature or consisting of wood);(植物)木本的,有木质的茎与枝的(forming a stem and branches of wood).
3 似木的,类似木材的(like wood).
woody nightshade:→NIGHTSHADE.

woof [wu:f] [wuf] *n.*(纺织品的)纬线(weft).


·**wool** [wul] [wul] *n.* **1** 羊毛:—*import wool from Australia* 从澳大利亚进口羊毛.
2 毛线;毛织品,毛料制的衣服(woolen garment or cloth):—*a ball of knitting wool* 编织用的毛线球/*wear wool* 穿毛织品.
3 (动物的)长毛,绵毛,软毛,柔毛;(植物的)绒毛.
4 (黑人的)卷发.
5 羊毛的代用品,人造羊毛.
all wool 全羊毛.
dyed in the wool(1)未织前即染的.(2)彻底的,完全的.
go for wool and come home shorn 偷鸡不着蚀把米.
lose one's wool《俗》生气(show anger).
pull the wool over a person's eyes 欺骗某人.
—*adj.*〖商〗纯毛的.
wóol-gàthering(*n.*)(1)收集羊毛;收集被灌丛勾住的羊毛.(2)幻想,心不在焉.—(*adj.*)空想的,幻想的,心不在焉的.
wóol-pàck(*n.*)(1)(装有)大量羊毛(的袋子).(2)〖气象〗(云底平、云顶堆成一团团的)卷毛云.
wóolsàck(*n.*)(1)羊毛袋.(2)《英》大法官[上议院议长]席.▶源于爱德华三世(Edward Ⅲ)王朝时代,在大法官席上铺以填有羊毛的坐垫,借以提醒议员们羊毛贸易的重要性(→图 PARLIAMENT).(3)[加冠词 the]上议院议长[大法官]的职位.
wóol-stàple(*n.*)羊毛市场.
wóolwòrk(*n.*)(尤指帆布上的)毛线刺绣.

Woolf [wulf] [wulf] **Virginia** ~伍尔夫(1882~1941):英国女小说家、评论家.在《达洛威夫人》(*Mrs. Dalloway*)等作品中,开创其独特的心理描写手法.

·**wool·(l)en** [wúlən] [ˋwulən] *adj.* 羊毛的,羊毛制的,毛织品的(made of wool):—*woolen cloth* 毛织品.
—*n.* **1** 毛织品.**2** [pl.]毛织的衣服.

wool·ly [wúli] [ˋwulɪ] *adj.* **1** 覆有羊毛(状的毛)的.
2 羊毛的,羊毛状的(resembling or suggesting wool).
3 模糊不清的,朦胧的(confused, blurred, hazy);(思想)混乱的(lacking clarity).
4〖植〗覆有软毛的,有柔毛的(pubescent, downy).
wild and woolly 野蛮的,粗野的(barbarous, lacking culture).▶原指拓荒时期的美国西部.
—*n.* **1** 毛织品,毛织衣服.**2**《英》毛衣.
woolly bear 灯蛾毛虫:大型多毛的毛虫通称.尤指豹灯蛾(tiger-moth)的幼虫.

woodruff/车叶草
叶轮生,呈长椭圆形或广披针形,聚伞花序,开白花.果实有刺,干燥后有香豆素(coumarin)的香味.



wood-sorrel/酢酱草
多分布于北半球深山针叶林下的多年生草本植物.细长根茎匍匐斜生,根生的长叶柄前端,有三片叶.春天时生出花茎,开白色或紫红色的小花.



Wool·wich [wúlidʒ,-litʃ] [ˋwulɪdʒ] 伍利奇：伦敦东南部的一自治区. 为皇家兵工厂(the Royal Arsenal)及昔日的英国陆军军官学校(the Royal Military Academy)所在地(→SANDHURST).

wop [wɔp/wɑp] [wɑp] *n.* 《美俗·轻蔑语》(移居美国的)意大利移民,南欧移民.

Worces·ter[1] [wústə/-tər] [ˋwustɚ] 伍斯特：英国英格兰中部赫里福德—伍斯特(Hereford and Worcester)郡的首府. 建有大教堂. 1651 年克伦威尔(Cromwell)在此地击败查理二世(Charles Ⅱ)所率领的苏格兰大军.

Worcester china, Royal Worcester 伍斯特瓷器：由 1751 年创设于伍斯特之工厂所出产的瓷器.

Worcester sauce 伍斯特沙司：原产于伍斯特的一种搀有酱油、醋等调制成的刺激性调味品.

Worces·ter[2] [wústə/-tər] [ˋwustɚ] 伍斯特：美国马萨诸塞州的都市.

Worces·ter·shire [wústəʃiə/-tərʃiər] [ˋwusˌtɚʃɚ] 伍斯特郡：英国英格兰中西部的旧郡. 自 1974 年 4 月以后成为赫里福德—伍斯特郡的一部分.

Worcs. 《略》Worcestershire(英国的)伍斯特郡.

:word [wəːd/wəːrd] [wɝd] *n.* **1** 字,词,单词：——*When we speak, we put our thoughts into words.* 当我们讲话的时候,我们把思想用言词表达出来.
2 [sing. 或 pl.]言语,话(thing said, remark);谈话(conversation)：——*say a few words* 说几句话/*I don't believe a word of the story.* 那些话我一句也不相信./*Tired isn't the word for the way I feel.* "疲倦"一词无法形容我的感受.
3 [pl.]歌词(text of a song);(演员的)台词(actor's part).
4 [pl.]争论,口角(violent talk).
5 [加冠词 the]口令,口号.



6 消息,信息(news, intelligence);口信(message)：——*Please leave word for me at the office.* 请在办公室留言给我.
7 诺言,保证,誓言：——*keep*[*break*]*one's word* 守[失]信/*I give you my word for it.* 我向你保证.
8 [加冠词 the 或 one's]命令,指示(command, order)：——*give the word to do it* 下令实施.
9 (亦作 **Word of God**)[the W-](神的)话,《圣经》;(三位一体中第二位格的)基督.
a man of his word 遵守诺言的人,守信之人.
at a word 即刻,立刻(as soon as requested).
be as good as one's word 守信(fulfil what one has promised).
by word of mouth 口头地(in speech only).
have a word (与…)略谈一会〈*with*〉.
in a[*one*]*word* 一言以蔽之,总之,简言之.
in other words 换言之,也就是说.
in so many words 确切地,明确地.
on[*with*]*the word* 说[听]了话后立即….
take a person at his word 听信某人之言.
upon my word (1)我发誓,我担保.(2)嗳呀!
word for word 逐字地(literally).
——*vt.* 用言语表达,措辞.

wórd·less *adj.*

wórd·less·ly *adv.*

wórd·ing *n.* 用词,语法,措辞(phrasing).

last word：→LAST.

wórdbòok(*n.*)字典.

wórd-blìnd(*adj.*)诵读困难的,失读症的.

wórd-dèaf *adj.* 〖医〗语聋症的,语聋的.

wórd-dèafness(*n.*)语聋症,因脑受伤而丧失听话的理解力.

word order 词序：字的排列顺序.

wórd-pàinter(*n.*)描写生动的作家.

wórd-pàinting(*n.*)生动的描写.

wórd-sìgn(*n.*)词符.

wórd-pèrfect(*adj.*)熟记(课文、台词等)的.

wórd-squàre(*n.*)(1)同词方阵,四方连词：一组排列成正方形的字母,无论纵读或横读均构成相同的词. ✽(2)填字游戏.


wórd-stòck(*n.*)一个人或一语言的词汇.

[古英语←古日耳曼语 **wordam*. 源于古印欧语 **wer*"说". 与 *verb*(←拉丁语 *verbum* 言语)同一字根]

Words·worth [wə́ːdzwəθ/wə́ːrdzwərθ][ˋwɝdzwɚθ] **William**～华兹华斯(1770～1850)：英国湖畔诗人之一. 与柯尔律治(S. T. Coleridge)合写的《抒情歌谣集》(*The Lyrical Ballads*),为英国浪漫主义的先声. 1843 年被封为桂冠诗人(→LAKE[1]). ✽

Wordsworth/华兹华斯

华兹华斯是批评家阿诺德(Matthew Arnold)列为仅次于莎士比亚及密尔顿的英国最佳诗人. 主张诗必须取材自日常生活、使用人类实用的文字及加入想像的色彩. 其诗超脱尘俗,将自然界的声音与回忆中的景象,经由想像而戏剧化地表现出来. 他是个人价值及尊严的卫护者,睥睨历代诗坛的自然诗人.



word·y [wɔ́:di/wɔ́:rdi] [ˋwɝdɪ] *adj.* **1** 多言的，冗长的(verbose). **2** 言语的，口头的(in or consisting of words).

wórd·i·ly *adv.*

wórd·i·ness *n.*

wore [wɔ:/wɔr] [wor] *v.* wear[1] 的过去时.

:work [wɔ:k/wɔ:rk] [wɝk] *n.*, *v.* (**worked**, **wrought**) ▶ wrought 用于 *vt.* 4,7,9 以外系《古》.
—*n.* **1** 工作，劳动；努力，用功：—*All work and no play makes Jack a dull boy.*《谚》只管用功不玩耍，聪明孩子也变傻. / *I didn't do a stroke of work today.* 我今天什么事也没做.
2 (该做的)事情，事务，差事(something to do or to be done)：—*have a lot of work to do* 有好多事情要做.
3 行业，职业，工作(employment)：—*He is looking for work.* 他正在找工作. / *What's your work?* 你从事哪一行?
4 行为，作为(act, deed)；作法，所作之事(doings)：—*the work of an enemy* 敌人的所作所为 / *dry[thirsty]work* 使人口渴的工作.
5 制品(product of labor, thing made)；(文学、音乐等的)著作，作品(piece of literary or musical composition)；[pl.]全部作品，全集；工艺品：—*a beautiful piece of work* 一件美丽的工艺品 / *a work of art* 艺术品 / *the complete works of Shakespeare* 莎士比亚全集 / *elaborate work* 精致的手工艺品.
6 缝纫，缝制物，刺绣，编织；[集合名词](工作用的)工具，器具：—*Bring your work with you.* 把你的工具带着.
7 [pl.，常作单数用]工厂(place of manufacture)：—*an ironworks* 铁工厂.
8 [pl.](钟表等的)机件，零件：—*Something must be wrong with the works.* 一定是零件出了毛病.
9 [pl.]土木[建筑]工程：—*public works* 公共工程，公共设施.
10 〖军〗防御工事[设施]，堡垒(structure for defense).
11 〖物理〗功，工作.
12 [通常 pl.]〖神学〗作工.
at work 工作中，操作中，运转中(operating).
in work 有工作，就业中(in regular occupation).
make short work of 尽早完成，迅速处理.
out of work 失业.
set to work 开始工作(begin operations)，着手.
shoot the works 全力以赴，彻底地做.
the work of(须花一定时间的)工作：—*the work of a moment* 瞬间即可完成的工作.
—*vi.* **1** 工作，用功，操作(carry on operations)〈*at*〉；努力(make efforts)：—*work hard all day* 终日辛勤工作 / *work at Latin* 研读拉丁语 / *work for a cause* 为事业(主义)而努力.
2 从事，任职：—*He works in a bank.* 他在银行上班.
3 (在某种行业)做技工(*in*).
4 (机器、计划等)运转，实行(operate, act)；发生影响，(药等)生效(have influence or effect, exercise influence)：—*The wheel works freely.* 车轮顺畅地运转着. / *The scheme works.* 计划在进行中. / *The medicine[charm]worked.* 药[符咒]生效了.
5 (波浪等)激荡(be in motion)；摇动，(脸部)抽搐：—*The waves worked to and fro.* 波浪来回不停地激荡. / *His face worked violently.* 他的脸猛烈地抽搐.
6 发酵：—*The yeast began to work.* 酵母(菌)开始发酵了.
7 缓慢[奋力]地行进(make way slowly or with difficulty)：—*The wind has worked round.* 风逐渐转向了.
8 渐渐变为：—*The socks worked down.* 袜子渐渐往下掉.
9 做针线活之类的工作.
—*vt.* **1** 启动(机器等)，运转，操作(put or keep in operation)：—*work a ship[lift]* 驾驶[启动]船只[电梯].
2 驱使(人、马、机器等)工作，运行：—*work his men too hard* 他奴役手下.
3 经营，管理，控制(carry on, manage, control)：—*My partner works the Liverpool district.* 我的合伙人管理利物浦地区.
4 产生(结果等)，造成(影响等)(bring about)：—*work a change* 发生变化.
5 缓慢[奋力]地行进：—*work one's way through a crowd* 奋力从人群中挤过.
6 通行，使通过.
7 使(人)逐渐感动[兴奋]〈*into*〉：—*work oneself into a rage* 勃然大怒 / *He worked his audience into enthusiasm.* 他使听众渐趋狂热.
8 揉捏，锻炼：—*work flour and butter into a paste* 把面粉和奶油揉成面团 / *work iron* 锻铁.
9 作成，形成(fashion into shape)：—*work a vase* 制作花瓶.
10 缝制，编织，刺绣：—*work a pattern on linen* 在亚麻布上绣花样.
11 计算(总额)，解决(问题)：—*work a problem* 解决问题.
work away 努力不懈，不停地继续工作.
work in 插入(插图等)(find a place for).
work off(1)除去…(get rid of)；处置…；出售. (2)(以赝品等)强迫推销(pass off).
work out(1)算出(数量、总额等).
(2)估计(金额等)(be calculated)〈*at*〉：—*work out at* £ *6.50* 估计有 6.5 镑.
(3)算出(give a definite result).
(4)消耗体力；挖尽(矿山)：—*He is quite worked out.* 他已经精疲力竭.
(5)努力完成[达成](accomplish or attain with difficulty).
(6)周详制订(计划等)(provide for all details of).
(7)顺利进行(事情)，有成效(have result)：—*The plan didn't work out well.* 那项计划成效不大.
(8)以劳力偿还(借款等).
(9)(拳击手等)练习.
work over(1)彻底调查(examine thoroughly). (2)《口语》痛殴，动粗(treat with violence).
work up(1)促进，逐步发展(bring gradually into an efficient state).
(2)精心制作(elaborate in description).
(3)逐渐提升(advance gradually)〈*to*〉.
(4)激励，使(人等)逐渐兴奋(excite by degrees).
(5)糅合，混合(材料)(mingle into a whole).
(6)钻研，精通.

wórk·less *adj.*，*n.*
wórk·bàg(*n.*)工具袋，针线包.
wórk·bàsket(*n.*)工具筐，针线篮.
wórk·bènch(*n.*)(木匠等的)工作台.
wórk·bòx(*n.*)工具箱，针线盒.
wórkdày(*n.*)工作日，工作时间.
wórkhàrdened(*adj.*)加工硬化的：使金属具有脆性或以反复弯曲及锤打的方法使之变形.
wórkhòuse(*n.*)〖英史〗劳动救济所.
wórk-ìn(*n.*)对抗工厂关闭，工人自主继续作业的工人抗议运动.
wórklòad(*n.*)工作量，工作负荷.
wórk-òut(*n.*)(1)(拳击的)练习，训练(practice). (2)测验(test).
wórkpèople(*n.*)劳工，工人群众.
wórk-ròom(*n.*)工作室.
works committee[council] 工人委员会：负责企业内有关劳动条件及职工福利等事宜的协调委员会.
wórkshòp(*n.*)(1)车间，工场. (2)研讨会，讲习班.
wórkshỳ(*adj.*)厌恶工作的，懒惰的(lazy).
wórk-tàble(*n.*)工作台，缝纫台. **wórkwòman**(*n.*)女工(female worker).
[古英语 *weorc*, *etc.* ←古日耳曼语 **werkam*←古印欧语 **wergon*. 与 energy(←希腊语 *ergon* 工作)同一词根. 动词为古英语 *wyrcan*(pt. *worhte*, pp. *geworth*), *wircan*, *we(o)rcan*]

work·a·ble [wɔ́:kəbl/wɔ́:rk-] [ˋwɝkəbl] *adj.* **1** 可制作[加工]的(that can be worked). **2** (机器等)可使用的，可操作的(that can be managed or conducted). **3** (计划等)可实行的，能实现的(practicable).

worker/工蚁
白蚁的工蚁. 有雌雄之分，但无生殖能力.

wórk·a·bly *adv.* **work·a·bíl·i·ty** *n.*

work·a·day [wɔ́:kədèi/wɔ́:rk-] [ˋwɝkə,de] *adj.* **1** 工作日的，平日的，平日特有的(of or characteristic of a workday). **2** 平常的，日常的(ordinary, everyday).

·work·er [wɔ́:kə/wɔ́:rkər] [ˋwɝkɚ] *n.* **1** 工人，工作者；劳动者，职工，员工：—*a hard[good]worker* 努力[勤勉]的工作者. **2** 〖昆〗工蚁，工蜂：社会性昆虫中生殖器不完全或无生殖力的雌性，负责为群体供给食物、养育幼虫等劳动性的工作(→图 BEE). ✿

work·ing [wɔ́:kiŋ/wɔ́:rk-] [ˋwɝkɪŋ] *n.* **1** 工作，作业.
2 劳动，作用，活动(action, operation).
3 操作，运转.
4 (矿山、采石场、隧道等的)作业现场，矿坑.
—*adj.* **1** 从事(体力)劳动的，干活的(engaged in manual or industrial work).
2 工作的，劳动的，作业的.
3 有用的，实用的.
working capital 流动资本：实际用于产业经营上，而不投资在建筑物及机械等的资本.
wórking-clàss(*adj.*)工人阶级的.
working class(es)(尤指从事体力劳动的)工人阶级.
working day(1)工作日，平日(workday). (2)(一日的)工作时间，劳动时间.
working drawing(s)(工程的)施工图；(机械的)设计图，工作图.
wórking-màn(*n.*)劳动者，工人.
working model(与实物具有相同功能的机器等的)工作模型.
working order(机械等的)运转状况.
working party(1)〖军〗为了特别任务而被选拔出来的部队. (2)《英》为提高某项工业效率，或为研究、调查及报告某一专题，而由政府任命的委员会或工作队.

·work·man [wɔ́:kmən/wɔ́:rk-] [ˋwɝkmən] *n.* (pl. **-men**) **1** 工人，工作者. **2** 职工，工匠；技工，技术人员(one who works in a specified manner)：—*a good[skilled]workman* 技术熟练的工人 / *A bad workman blames[quarrels with]his tools.*《谚》自己笨，怪刀钝.

wórk·man·lìke *adj.* **1** 工人般的. **2** 熟练的(efficient).

wórk·man·shìp *n.* **1** (工人的)本领，技艺. **2** (制品的)手艺.

:world [wɔ:ld/wɔ:rld] [wɝld] *n.* **1** [通常加冠词



the]世界(time or state or scene of human existence);地球:——*make a journey round the world* 作环球旅行/*at the world's end* 在世界的尽头.
2 (亦作 this world)现世,今世:——*the world* 此生/*both worlds* 今生和来世.
3 [通常加冠词 the]俗事,世事,人世间(human affairs, active life):——*a man*[*woman*]*of the world* 通达世故的男[女]人.
4 天体(heavenly body),行星(planet).
5 [通常加冠词 the]万物(everything);宇宙(the universe).
6 [通常加冠词 the]全世界的人,人类(all people):——*All the world knows it.* 全世界的人都知道这事.
7 [通常加冠词 the]人类社会(human society);上流社会,社交界(high or fashionable society):——*the great world* 高贵的上流社会.
8 [通常加冠词 the]…界,…的世界,…社会:——*the literary world* 文学界/*the sporting world* = *the world of sports* 体育界/*the insect world* 昆虫界.
9 许多,多数[量],大量(vast or infinite amount or extent):——*a world of trouble* 许多麻烦.
bring into the world(1)生育,分娩.(2)(医生或助产士为…)接生(deliver).
come into the world(小孩)出生(be born).
for all the world 全然,各方面(in every respect):——*He looked for all the world like his father.* 他看起来活像他父亲.
in the world(1)世界上.(2)[加强疑问语气]到底,究竟(at all):——*What in the world was it?* 这到底是什么? (3)[加强否定语气]决不.
not for*(*all*)*the world = ***not for worlds***[用于否定句]断然不,决不(not on any account).
out of this world《口语》极好,不同凡响.
world without end 永远地(for ever).
better[next, other]world[加冠词 the]来世(life after death).
World Bank[加冠词 the]《口语》世界银行.
world calendar 世界历.
world cup 世界杯.
world history 世界史.
world language 国际语言,世界语.
world politics 国际政治.
world power(支配世界政治的)强国.
World Series[加冠词 the]〖棒球〗美国职业棒球选手选拔赛.
World war 世界大战:——*the First World War* 第一次世界大战(1914~1918)/*the Second World War* 第二次世界大战(1939~1945).
wórld-wèary(*adj.*)厌世的.
wórld-wìde(*adj.*)(名声等)满天下的,遍及全世界的(universal).
[古英语 *w*(*e*)*orold*, *world*←古日耳曼语 **weraz*(人)+**aldh-*(年龄,生命)]

world·ling [wə́:ldliŋ/wə́:rld-] [ˋwɝldlɪŋ] *n.* 俗人,俗物(worldly person).

·world·ly [wə́:ldli/wə́:rld-] [ˋwɝldlɪ] *adj.* (**-lier**;**-liest**) **1** 凡俗的,现世的,世俗的(earthly):——*worldly goods*(现世的)财产(property). **2** 汲汲于名利的,追求欢乐的,沉迷于俗事的(devoted to the affairs of this life):——*worldly men* 俗人/*worldly wisdom* 处世的智慧,世故.
wórld·li·ness *n.*
wórldly-mìnded(*adj.*)世俗的,追求名利的.
wórldly-wìse(*adj.*)善于处世的,老于世故的.

·worm [wə:m/wə:rm] [wɝm] *n.* **1** 虫:一般指没有脚的细长动物,如蚯蚓或肠内寄生虫,蛀食果实或木材的昆虫幼虫,船蛆(SHIP worm)等.
2 〖动〗蠕形动物:指环形动物(ringed worm, segmented worm)、线虫(roundworm)、扁虫(flatworm)等细长无足的低等动物的通称.
3 [pl.,作单数用]〖医〗寄生虫病.
4 可怜虫,不足道的人,可鄙的小人:——*Even a worm will turn.*《谚》即使是再软弱的人,也会反抗的.
5 (人内心的)痛苦,苦恼(inward torment):——*the worm of conscience* 良心的谴责.
6 蚯蚓似的东西;(狗等的舌下)蠕虫状韧带.
7 螺旋状物;(螺钉等的)螺旋;(蒸馏器的)螺旋管.
8 蜗轮传动轴.
——*vi.* **1** 觅虫. **2** 蠕动;施技巧获取(*into*).
——*vt.* **1** 驱除(植物的)虫.
2 除去(狗舌)的虫状韧带. ▶ 过去被认为是预防狂犬病的一种方法.
3 从(人)探出秘密(*out of*, *from*):——*worm a secret from*[*out of*]*a person* 从某人套出秘密来.
4 [常作反身用法]渐渐获得,徐徐进入:——*worm oneself into a person's confidence* 渐渐取得某人的信赖/*He wormed himself*[*his way*]*through the bushes.* 他徐缓地穿过灌木丛.
wórm·y *adj.*
wórm-càst(*n.*)(回旋状的)蚯蚓粪.
wórm-èaten(*adj.*)(1)虫蛀的.(2)腐朽的(decayed);陈旧的. **wórm-gèar**(*n.*)(1)蜗轮传动装置(→图 GEAR).(2)=worm-wheel.
wórm-hòle(*n.*)(树木、果实、书本等的)蛀孔.
worm shell〖动〗蠕螺:属腹足纲蛇螺科,壳为不规则卷曲的窄管,好像蛇一样.
wórm-whèel(*n.*)蜗轮:与蜗杆啮合的齿轮.

worm·wood [wə́:mwud/wə́:rm-] [ˋwɝm,wud] *n.* **1** 〖植〗苦艾:菊科艾属(*Artemisia*)植物的通称.尤指欧洲原产的苦艾(*A. absinthium*).味苦,有芳香,可提炼暗绿色的油作强壮剂及驱虫剂用,现用作苦艾酒.
2 苦恼,屈辱(bitter humiliation);苦恼的原因.
[古英语 *wormōd*, *wermōd*. *worm*(原作驱虫剂用之故),*wood* 的联想变形]

Worms [vɔ:mz/vɔrmz] [vɔrmz] **Diet of** ~:DIET[1].

worn [wɔ:n/wɔrn] [wɔrn] *v.* wear[1] 的过去分词.——*adj.* **1** 用坏的,磨损的(damaged by use or wear).
2 衰弱的,精疲力竭的(enfeebled, exhausted).
wórn-òut(*adj.*)(1)用坏的,不能再用的(no longer of use or service).(2)憔悴的,精疲力竭的(utterly wasted in strength or vitality).(3)(言谈等)陈腐的,平凡的(stale, trite).

:wor·ry [wʌ́ri/wə́:ri] [ˋwɝɪ] *n.* (pl. **-ries**), *v.* (**-ries**;**-ried**;**-ing**)——*n.* **1** 烦恼,担心,忧虑(anxiety):——*show signs of worry* 显出烦恼的样子. **2** [通常 pl.]令人烦恼的事,令人烦恼的原因(matter for anxiety):——*money*[*domestic*]*worries* 金钱[家务]的烦恼.
——*vt.* **1** (尤指狗等)撕咬,咬啮(捕获物):——*The dog was worrying a rat.* 狗在撕咬一只老鼠.
2 使烦恼,使不舒服(make anxious and ill at ease):——*What's worrying you?* 你在烦恼什么?
3 使焦虑,使困扰(vex, distress):——*worry a person with foolish questions* 用愚蠢的问题困扰某人.
4 绞尽脑汁解决(问题)(*out*).
——*vi.* 烦恼,焦虑,陷于忧虑(give way to anxiety):——*Don't worry about trifles.* 别为琐事烦恼.
***worry along*[*through*]**克服困难熬下去.
worry beads(为平心静气而)数念珠.
[古英语 *wyrgan*(绞杀)←古西日耳曼语 **wurgjan*. 与 wring, wrong, wrangle 同一语系]

·worse [wəːs/wəːrs] [wɝs] *adj.* (▶ bad, ill 的比较级) **1** 更坏的(more bad):——*Is there anything worse than war?* 有什么比战争更坏的事吗? **2** (健康状态等)恶化的:——*He is worse today*[*getting worse*]. 他的病情今天更加厉害[愈益恶化]了.
and what is worse 更坏的是.
——*adv.* (▶ badly, ill 的比较级)更坏地,更恶劣地:——*He is behaving worse than ever.* 他的行为比以前更坏. /*It's raining worse than ever.* 现在雨下得更大了.
***none the worse*(*for*)**尽管…依然….
——*n.* **1** 更坏的事,更恶劣的事:——*I have worse to tell.* 我还有更坏的事要讲. **2** [加冠词 the]失败(defeat);更恶劣的状态:——*have the worse* 输了,被打败了.
for the worse 更坏地.
wórs·en *vt.* 使…更恶化.
——*vi.* 变更恶化.
[古英语 *wyrsa*, *wiersa*←古日耳曼语 **wersizon*(比较级)←**wers-*(乱). 参照 WORST, WAR]

·wor·ship [wə́:ʃip/wə́:r-] [ˋwɝʃɪp] *n.*, *v.* (《英》**-pp-**)——*n.* **1** (对神、超自然之物的)崇敬(reverence);礼拜,参拜:——*a place of worship* 礼拜堂,教会. **2** 尊敬,崇拜:——*hero worship* 英雄崇拜.
3 [W-][冠以 your, his]阁下. ▶ 对治安推事、高级官员等的尊称.——*Yes, Your Worship.* 是,阁下/*his Worship the Mayer of*…市长阁下.
——*vt.* **1** (对神)崇敬(adore). **2** 崇拜,敬慕:——*He worships the ground she walks on.* 他崇拜她走过的地面(他非常爱慕她).
——*vi.* 礼拜;敬慕.
wór·ship·per *n.*
public worship 礼拜仪式(church service).

wor·ship·ful [wə́:ʃipfəl/wə́:r-] [ˋwɝʃɪpfəl] *adj.* **1** [通常加冠词 the]《英》(尊称)值得尊敬的,声望高的. ▶ 现仅用于治安推事、市议员、市法官、伦敦市商会和互济会的地方首长及会员.——*the Right Worshipful* 阁下(▶ 用于伦敦市长、警察首长、市议员、市法官).
2 崇敬的,充满尊敬心意的(imbued with the spirit of veneration).
3 《古》值得崇拜的,可尊敬的(entitled to honor and respect).
wór·ship·ful·ly *adv.*
wór·ship·ful·ness *n.*

·worst [wə:st/wə:rst] [wɝst] *adj.* (▶ bad, ill 的最高级)最坏的,最恶劣的:——*the worst dinner I've ever eaten* 我所吃过的最坏的一餐饭/*the worst frost this winter* 今年冬天最厉害的霜冻(严寒).
——*adv.* (▶ badly, ill 的最高级)最坏地,最恶劣地:——*I played worst.* 我玩得最差劲.
——*n.* [加冠词 the]最坏[恶劣]的人[事,物];最坏的状态:——*You must be prepared for the worst.* 你必须作最坏的准备.
at*(*the*)*worst(1)在最坏的情形下.(2)即使坏到极点.
do one's worst 尽力使出恶招:——*Do your worst!* 你有什么招式就尽管使出来好了!
get*[*have*]*the worst of it 失败,输了.
if the worst comes to the worst《英》如果情况坏到极点.
——*vt.* 胜过,打败(get the better of, defeat).
[古英语 *wierresta*, *wyrresta*←古日耳曼语 **wersistaz*(最高级)←**wers-*(参照 WORSE)]

wor·sted [wústid] [ˋwustɪd] *n.* **1** 精纺毛线:长纤维羊毛经梳整拉平后,织成表面柔软的细线.
2 精纺毛织品.
——*adj.* 精纺毛织的.
[英国诺福克(Norfolk)郡 worstead 的旧名]

wort[1] [wə:t/wə:rt] [wɝt] *n.* (食用、药用的)植物,草(plant, herb). ▶ 除用于植物名以外,余为《古》.——*St. John's wort* 小连翘.

wort[2] [wə:t/wə:rt] [wɝt] *n.* 麦芽汁:经发酵后可制成啤酒的麦芽浸出液.

·worth [wə:θ/wə:rθ] [wɝθ] *adj.* [叙述用法] **1** (在金钱方面)有…价值的(of the value of):——*It is worth much*[*nothing*]. 那大有价值[毫无价值]. /*What is the house worth?* 这间房子价值多少?
2 值得的(worthy of, bringing compensation for):——*be worth hearing*[*the trouble*]值得听[花工夫].
3 有…财产的(having property amounting to):——*He is worth a million pounds.* 他有一百万英镑的财产.
for all one is worth《口语》尽全力(with one's utmost efforts).
for what it is worth 不论真伪,仅就此事而言.
worth while 值得的,值得花时间[努力]的.
——*n.* **1** 价值(value, merit):——*of great*[*little*]*worth* 非常有价值[几乎没什么价值]/*persons of worth* 有身价的人们.
2 与…金额相当的物品(equivalent of money):——*Give me a pound's worth of stamps.* 给我价值1英镑的邮票.
wórthwhìle(*adj.*)有花费时间[努力]价值的.

wrasse/隆头鱼

体形椭圆而侧扁，色彩鲜艳，在成长的过程中有转换性别、改变体色的奇异现象。栖于沿海岩礁间，以海藻及贝类为食。于初夏产卵，雄鱼又名青隆头鱼，雌鱼别名赤隆头鱼。



·worth·less [wɔ́:θlis/wɔ́:rθ-] [ˋwɝθlɪs] *adj.* 无价值的，无用的，无益的：——*a worthless book* 一本无益的书/*It's worthless to me*. 那对我是没有价值的.
wórth·less·ly *adv.*
wórth·less·ness *n.*

·wor·thy [wɔ́:ði/wɔ́:r-] [ˋwɝðɪ] *adj.* (**-thier**; **-thiest**), *n.* (pl. **-thies**) ——*adj.* **1** 有…价值的(of sufficient worth, value or merit)〈to do〉；值得的，应得的(deserving)〈of〉：——*He is worthy to take the lead*. 他足以担任领导职务./*Your conduct is worthy of remembrance*[*worthy to be remembered*]. 你的行为是值得纪念的./*in words worthy of the occasion* 以适合那种场合的话语. **2** 可敬的，高尚的(having a high moral standard)：——*a grave and worthy man* 庄重高尚的人.
——*n.* 显赫人物，杰出人物，名士(distinguished, eminent or famous person)；《戏谑》大人物.
Nine Worthies[加冠词 the]九名士：古代、中世纪历史上或传说上的名人. 即犹太人约书亚(Joshua)、大卫(David)、马加比(Judas Maccabaeus)、异邦人赫克托(Hector)、亚历山大(Alexander)、凯撒(Julius Caesar)、基督徒亚瑟(Arthur)、查理曼(Charlemagne)、布尔的戈弗雷(Godfrey of Bouillon).

:would [wud, wəd] [wʊd] *v. aux.* will 的过去时. **1** [直说法] (1) [用于间接叙述从句中]将会…，将要…：——*She said that I would be late for school*. 她说我上学会迟到./*He said that he would* [*should*] *be back by noon*. 他说他会在中午以前回来.
(2) [表示过去的习惯]常常…，常做…：——*He would often play tennis with her in their school days*. 在他们的学生时代，他时常和她打网球.
(3) [表示过去的意志]无论如何也要(做)…；[否定句]不管怎样都不想[能](做)…：——*He would have his own way*. 无论如何他都有他自己的做法./*He wouldn't say anything*. 不管怎样，他是什么都不会说的.
2 [虚拟式] (1) [主要从句]是…吧，或许…吧：——*If it should rain tomorrow, he would not start*. 万一明天下雨的话，他就不会动身！/*If I were you, I would not agree to the proposal*. 如果我是你，我就不会赞成这提议./*If he had known it, he would have stayed here*. 要是知道那件事，他就会留在这里不走.
(2) [条件从句]有意想…的话：——*I could do so if I would*. 如果我有意想做，我就能做.
(3) [推测]可能…：——*Of course, you wouldn't know*. 当然，你可能是不知情的./*If he had not been a careful driver, there would have been a terrible accident*. 假如他不是一位谨慎的司机，可能就会发生可怕的车祸了.
(4) [希望]若…多好：——*I wish the rain would stop!* 要是雨停了该多好！/*I wish you would come here again*. 若你能再来这里该多好.
(5) [婉转郑重的恳求]烦请；请做…好吗？——*Would you tell me the way to the post office?* (烦)请告诉我到邮局怎么走？/*Would you please open the window?* 请把窗户打开好吗？
would rather 宁愿…：——*I would rather stay here*. 我宁愿留在这里.
wóuld-bè (*adj.*) 自称的；所谓的：——*a would-be gentleman* 一个自称为绅士的人.

wren[1]/鹪鹩

鹪鹩(Common Wren)：全长约 10 厘米，尾短而上翘，栖息于溪谷或亚高山带的针叶林.
仙人掌鹪鹩(Cactus Wren)：全长约 20 厘米，为较大型种. 常见于美国加利福尼亚州以南的沙漠地带. 鸣声婉转悠扬.
蓝鹪鹩(Blue Wren)：广泛分布于澳大利亚地区. 尾部羽毛长而上翘，体色鲜艳，有蓝、红、黑、白等色，呈金属光泽.

wouldn't [wudnt] [ˋwʊdn̩t] *v.* would 的否定形式缩写.

wouldst [wudst] [wʊdst], **would·est** [wúdist] [ˋwʊdɪst] *v.* 《古》will 的第二人称单数过去时.

·wound[1] [wu:nd] [wund] *n.* **1** 伤，创伤，负伤(injury)：——*a fatal wound* 致命伤/*have a knife wound in the arm* 在手臂上有刀伤. **2** (名誉、感情等所受的)伤害，痛苦，损害：——*a wound to one's pride* 对自尊心的伤害.
——*vt.* **1** 使受伤，弄伤：——*wounded soldiers* 伤兵. **2** 伤害(自尊心、感情等)：——*He felt wounded in his honor*. 他感觉他的荣誉受到伤害.
——*vi.* 伤害.
wóundwòrt (*n.*)用作伤药的植物通称. 尤指水苏属(*Stachys*)的植物及疗伤绒毛花(*Anthyllis vulneraria*)等.

wound[2] [waund] [waʊnd] *v.* wind[2] 的过去时、过去分词.

wove [wouv] [wov] *v.* weave 的过去时、过去分词.
——*adj.* (尤指纸张)用细格金属网制作的(made on a wire-gauze frame).

wo·ven [wóuvən] [ˋwovən] *v.* weave 的过去分词.

wow[1] [wau] [waʊ] *n.* 《俗》非常成功，极大的成功(striking success).

wow[2] [wau] [waʊ] *n.* 〖音响〗录音机回转时产生的变音、颤音.

wow·ser [wáuzə/-zər] [ˋwaʊzɚ] *n.* 《澳》狂热的清教徒，过于古板严肃的人(puritanical fanatic).

W. P. 《略》weather permitting 要是天气好，在天气允许的条件下.

W. P. B. 《略》waste-paper basket 废纸篓.

W. R. A. C. 《略》Women's Royal Army Corps《英》皇家陆军妇女队.

wrack [ræk] [ræk] *n.* **1** (作肥料用的)被冲上岸的海草，长在海岸的海草. **2** 遇难船；漂流物(wreck(age)).

W. R. A. F. 《略》Women's Royal Air Force 《英》皇家空军妇女队.

wraith [reiθ] [reθ] *n.* **1** 幽灵，鬼魂(apparition, ghost). **2** (迷信传说认为是死亡前兆的)活人离魂，生魂(spectral appearance of a living person).



wran·gle [rǽŋgl] [ˋræŋgl] *n.* 争论,口角(brawl). ——*vi.* 争论,口角,吵架.

wran·gler [rǽŋglə/-glər] [ˋræŋglɚ] *n.* 1 争论者,发生口角者(one who wrangles, quarrelsome person). 2 (剑桥大学的)数学荣誉学位考试一级及格者. ▶ 源于"公然议论论文的人"之意. ——*senior wrangler* 一级及格者的榜首(一或二名).

wrán·gler·shìp *n.*

wrap [ræp] [ræp] *v.* (-pp-), *n.* ——*vt.* 1 用(衣服等)包裹(身体)(enclose)〈up〉:——*wrap oneself in a blanket* 把身子裹在毛毯里面. 2 包(东西),包装(pack)〈*up*〉:——*wrap it in paper* 用纸把它包起来. 3 覆盖,笼罩:——*The mountain top was wrapped in mist.* 山顶为雾所笼罩. 4 为…掩盖〈*in*〉:——*The affair is wrapped up in mystery.* 这件事被掩盖在神秘之中. 5 用(衣服、覆盖物等)披,缠,卷(fold, wind)〈*about, round*〉:——*Wrap this shawl round your shoulders.* 把这披肩披在你的肩上.

wrap over 重叠.

wrapped up (1)集中于,专心于(centred, absorbed)〈*in.*〉(2)与…有密切关系,受牵连于(bound up with, involved)〈*in*〉.

wrap up (1)披上(外套等). (2)裹身. (3)把(工作、活动)终结,结束(finish off).

——*n.* 覆盖(covering);[通常 pl.]包裹身体的东西,毛毯(blanket),围毯(rug),外套(coat),披肩,围巾(scarf).

wrap·per [rǽpə/-ər] [ˋræpɚ] *n.* 1 包裹者,包装工. 2 包装材料(protective covering for a parcel, etc.). 3 (报纸、杂志的)封套,纸袋;(小册子、杂志的)封面(paper cover);书套,(书的)护封(detachable outer paper cover). 4 (妇女室内穿的)宽松长袍. 5 (包雪茄用的上等)外卷烟叶.

wrap·ping [rǽpiŋ] [ˋræpɪŋ] *n.* [通常 pl.] 1 包装材料,包装纸. 2 (披在衣服上面的)罩衫,外衣(wraps, enveloping garments).

wrápping-pàper (*n.*) (质韧、包裹用的)包装纸.

wrasse [ræs] [ræs] *n.* 隆头鱼;隆头鱼科(Labridae)的海产鱼通称. 鳍为细刺状,鲜艳的体色,通常由红、黄、绿等色混合而成. ✽

[康沃尔语 *wrach*(*gwrach* 的异形),原意为"老太婆"]

wrath [rɔθ, rɔ:θ/ræθ, rɑ:θ] [ræθ, rɑθ] *n.* 《诗·修辞·戏谑》1 生气,愤怒(anger, indignation). 2 天谴;复仇.

wráth·ful *adj.* **wráth·ful·ly** *adv.*

wráth·ful·ness *n.*



wreath/花环

图为挂在美国洛杉矶住家门上,庆祝圣诞节的花饰.



Wren[3]**/雷恩**

英国肖像画家内勒(Godfrey Kneller)画的雷恩肖像(1717年,伦敦,国家肖像画廊藏). 雷恩本为牛津大学的天文学教授,后转业为建筑师. 曾吸收巴罗克式建筑的动态美感,完成其代表作圣保罗大教堂,表现出英国在传统建筑上的更新. 他是17世纪后半期英国建筑界的代表,对后世影响很大.

wreak [ri:k] [rik] *vt.* 1 发泄(愤怒等)(gratify)〈*on*〉. 2 施以(复仇、惩罚等)(inflict)〈*on*〉.

wreath [ri:θ] [riθ] *n.* (pl. **wreaths** [ri:ðz, -θs] [riðz, -θs]) 1 花或叶编的环,花环,花圈,花冠;花环的雕刻制品(石雕花环);(以丝绸等柔软材料织编成的)环. ✽2 (烟、云等的)涡旋,旋卷(curl, circular or curved band)〈*of*〉.

wreathe [ri:ð] [rið] *vt.* 1 如花环般围绕,用花环围绕(encircle as or(as) with a wreath);以花环装饰. 2 做成花环(form into a wreath). 3 缠绕,盘绕(entwine). 4 以(柔软的东西)卷,缠(wind, turn round or over).

——*vi.* 1 缠绕. 2 (烟雾等)旋卷,缭绕(move in a wreath-like shape).

wreck [rek] [rɛk] *n.* 1 (船舶的)遇难,失事:——*save a ship from wreck* 抢救遇难的船只.

2 毁灭,破坏(ruin, destruction):——*the wreck of one's hopes* 希望的破灭.

3 遇难船,沉船.

4 残骸,(毁坏后的)残余物〈*of*〉:——*The car was a worthless wreck after the collision.* 那辆车经碰撞后变成无用的残骸了.

5 健康受损的人,衰弱的人:——*He is a mere wreck of his former self.* 他形销骨立,和以前判若两人.

6 [法律]沉船货物;船舶在海上沉没而漂流到岸上的货物.

——*vt.* 1 使(船)遇难[失事]:——*The ship was wrecked.* 那艘船遇难了. 2 损毁(建筑物、交通工具等);破坏(计划等):——*The fire wrecked the hotel.* 那场大火把饭店烧毁了. 3 使(身体)受损:——*His health was wrecked.* 他的健康受损了.

——*vi.* (船)遇难[失事];破毁.

wreck·age [rékidʒ] [ˋrɛkɪdʒ] *n.* 1 (遇难船的)漂流物,沉船货物;(被毁坏的建筑物等的)废墟,残余物,残骸(wrecked material, remnants, fragments). 2 破坏,破灭(act or process of wrecking).

wreck·er [rékə/-ər] [ˋrɛkɚ] *n.* 1 (以掠夺为目的)使船只遇难的人;劫掠或窃取沉船货物的人(one who steals wreckage). 2 救难船[人员]. 3 《美》救护车[火车]. 4 破坏制度等的人.

wren[1] [ren] [rɛn] *n.* 1 鹪鹩;鹪鹩属(*Troglodytes*)小鸟的通称. 尤指产于欧洲,体有暗褐色横纹,尾短而直立的鹪鹩(*T. troglodytes*). ✽2 体形及习性与鹪鹩类似的小鸟的通称.

Wren[2] [ren] [rɛn] *n.* 《英》英国皇家海军妇女服务队队员(member of the Women's Royal Naval Service).

[源于简略语 W. R. N. S.]

Wren[3] [ren] [rɛn] **Sir Christopher** ~ 雷恩(1632~1723):英国的建筑家. 为1666年伦敦大火后,圣保罗大教堂及伦敦其他许多教堂、建筑物的设计者. ✽

wrench [rentʃ] [rɛntʃ] *n.* 1 猛扭,猛转,猛拉(violent twist, turn or pull). 2 扭伤,扭筋. 3 (别离的)悲痛,痛苦(pain, anguish). 4 (1)扳钳;扣紧或松动螺栓头、螺帽等的工具,主要是以(可调整的)颚夹及金属把手组成(→图 SPANNER). (2)活动扳手(adjustable spanner).

——*vt.* 1 猛拧,猛拉(twist or pull violently round or sideways);抢去,扭取,拧去〈*away, off, out*〉. 2 扭伤,扭痛(脚、脖子等)(injure or pain by straining or stretching).

——*vi.* 扭转.

wrest [rest] [rɛst] *vt.* 1 扭,拧(twist). 2 歪曲,曲解(deflect, distort, pervert). 3 从(他人处)强夺,抢走(force or wrench away)〈*from*〉. 4 努力取得,辛苦取得(obtain by effort or difficulty). ——*n.* 《古》(竖琴、钢琴等的)调音键.

wrést-blòck (*n.*) 音栓板;钢琴中装有调音栓的部分.

wrést-pìns (*n.*) 调音栓,校音栓;调节钢琴弦张力的栓,安装于弦的一端.

wres·tle [résl] [ˋrɛsl] *n.* 1 搏斗,摔跤,角力. 2 奋斗,苦斗(hard struggle).

——*vi.* 1 (与…)搏斗,摔跤,角力〈*with*〉. 2 (与困难、诱惑等)苦斗,(对问题等)争斗,努力解决(contend, grapple, struggle)〈*with*〉.

——*vt.* 1 与…搏斗[摔跤]. 2 (美国西部)将(牛)按倒于地以便打烙印(throw for branding).

wrés·tler, wrés·tling *n.*

wretch [retʃ] [rɛtʃ] *n.* **1** 可怜的人,不幸的人(miserable, unhappy, or unfortunate person). **2** 卑鄙的人,无耻的人. ▶ 常用于开玩笑中的轻蔑用语.

·**wretch·ed** [rétʃid] [ˋrɛtʃɪd] *adj.* (**-eder**;**-edest**) **1** 可怜的,悲惨的(miserable);不幸的(unhappy):——*a wretched existence* 悲惨的生活/*feel wretched* 感到不幸.
2 差劲的,劣质的(inferior, of poor quality);没有用处的,没有价值的(of no merit):——*a wretched poem* 蹩脚的诗/*a wretched horse* 驽马.
3 卑劣的,卑鄙的.
4 令人不悦的,讨厌的,恶劣的:——*a wretched weather*[*health*]恶劣的气候[健康状况].
wrétch·ed·ly *adv.*
wrétch·ed·ness *n.*

wrick [rik] [rɪk] *n.*, *v.*:→RICK[2].

wrig·gle [rigl] [ˋrɪgl] *n.* 蠕动,蜿蜒,扭动.
——*vi.* **1** (蚯蚓等)蠕动,蜿蜒(move the body with short twistings);(人)蠕动身体(make wormlike motions).
2 (人)以间接迂回的方式…,假以托辞(be slippery, practise evasion).
——*vt.* **1** 扭动(身体). **2** 蜿蜒而行:——*wriggle one's way* 蜿蜒行进.
wriggler *n.*〖动〗孑孓:蚊子的幼虫,生活在水中,以植物、腐殖质为食.体细长,多毛,无脚,前后屈伸以游泳.尾具三突起,一为呼吸管,另一倒悬水面之用,静止时身与水面平行.

wright[1] [rait] [raɪt] *n.* 制造者,建造者(maker, builder). ▶ 除用于复合字之外,现今罕用.——*shipwright* 造[修]船工/*playwright* 剧作家.

Wright[2] [rait] [raɪt] **Orville**～(1871～1948), **Wilbur**～(1867～1912)莱特兄弟:美国技师.1903年成功地完成世界首次的动力飞行. ✽

·**wring** [riŋ] [rɪŋ] *v.* (**wrung**), *n.* ——*vt.* **1** 绞,拧(湿衣服、水果等)(twist)(*out*):——*wring out wet clothes* 拧干湿衣服.
2 绞出(水分)(*out*):——*wring out the water from a towel* 绞出毛巾的水.
3 紧扭,勒紧;紧握(某人的手):——*wring the neck of a hen* 勒紧母鸡的脖子.
4 使痛苦,使苦恼(torture, distress):——*wring one's heart* 使自己心里苦恼.
5 榨取(金钱),迫使(同意等)(*out of*, *from*):——*They wrung a confession from her*. 他们强迫她招认.
wring one's **hands**(因苦恼、痛苦)绞扭自己的手.
——*n.* **1** 绞,扭:——*give it another wring* 再绞一遍. **2** 紧握手.
wringing wet 湿得可以拧出水.

wring·er [ríŋə/-ər] [ˋrɪŋɚ] *n.* **1** 扭绞者,拧者. **2** (在两个滚筒之间扭绞衣物的)绞拧机.

·**wrin·kle** [riŋkl] [rɪŋkl] *n.*, *v.* (**-kled**; **-kling**)——*n.* **1** 折,皱纹:——*She's beginning to get wrinkles round her eyes*. 她的眼睛周围开始有皱纹. **2**《口语》有用的暗示(useful hint);好主意,妙计:——*give a person*[*put a person up to*]*a wrinkle or two* 为某人出点主意.
——*vt.* 使皱:——*wrinkle one's forehead* 皱眉头.
——*vi.* 起皱纹,皱:——*This dress wrinkles*. 衣服皱了.
wrín·kly *adj.*

·**wrist** [rist] [rɪst] *n.* **1** 手腕;腕骨(→图HAND):——*He took me by the wrist*. 他握住我的手腕. **2** 腕关节:动物类似手腕的关节. **3** (衣服的手)腕部.
wríst-bànd(*n.*)(1)(衬衫等的)袖口.(2)(套在手腕上的)腕带,手镯,表带.
wríst-bòne(*n.*)腕骨.
wríst-guàrd(*n.*)(尤指射击手保护手腕部的)护腕.
wríst-wàtch(*n.*)手表.

wrist·let [rístlit] [ˋrɪstlɪt] *n.* **1** 腕套,腕带. **2** 手表带;手镯;手铐(handcuff).

writ [rit] [rɪt] *n.* **1**〖法律〗令状:由法院以君主、国家的名义下达命令指示收令者去做或不要做某些事情的正式文书;文件,文书. **2** 国王发出召集贵族参加议会的文件. **3** 国王命令各州长官举行议员选举的文件.
Holy[**Sacred**] **Writ**[加冠词 the][集合名词]圣典(sacred writings);《圣经》(the Bible).



Wright[2]/莱特兄弟
一面经营脚踏车店一面研究滑翔机.接着开始制造飞机.1903年制造具有12马力发动机的螺旋桨飞机,并完成人类史上首次成功的动力飞行.1909年在美国成立莱特公司,奠定现代飞机发展的基础.

:**write** [rait] [raɪt] *v.* (**wrote**,《古》**writ**; **written**,《古》**writ**; **writing**)——*vi.* **1** (以钢笔、铅笔、毛笔等)写字(form symbols representing letter(s) or word(s)):——*write with a pen*[*in ink*]用钢笔[墨水]写/*He cannot*[*does not*]*read or write*. 他既不会念也不会写.
2 写作,著述;作曲(compose):——*write in*[*for*]*a newspaper* 为报章写文章.
3 写信(*to*):——*write home every week* 每周写信回家/*write to a person for money* 写信向某人要钱.
4 (钢笔等)能写:——*This pen writes well*. 这支钢笔很好写.
——*vt.* **1** 写,记(字等):——*write one's name* 写名字/*I wrote a letter to him*. = *I wrote him a letter*. 我写了一封信给他.
2 记下,记录;写道…:——*It is written in a book that*…一本书上写道….
3 著(书),写作;作曲:——*write a novel*[*play*]写小说[剧本]/ *write a symphony* 作交响乐曲.
4 写信通知(convey by letter);《美语·口语或〖商〗》写信(给某人):——*He wrote me that he was staying in New York*. 他写信告诉我说,他现在在纽约./*I will write you soon*. 我会很快写信给你.
5 [尤指用于过去分词]由表情显示(某种性质)(indicate by appearance):——*He had trouble written on his face*. 他的脸上显出一副苦恼的样子.
write **down**(1)写下,记下.(2)(为适合大众而)以通俗易懂的方法写.(3)以文章诋毁[批评].(4)〖会计〗(资产账面价值的)降低,划减(reduce to lower amount).
write **in**(1)加写,记入.(2)《美》投票(给选票上未列名的候选人).
write **off**(1)迅速地[流利地]书写.(2)将(债务)一笔勾销,注销.(3)折旧,减价.(4)被认为完全失去[无价值](reckon as lost or worthless).
write **out**(1)誊写.(2)完整地[详细地]写.
write **up**(1)为文赞扬.(2)完整地[详细地]写.(3)将(日记、账簿等)记到最近之日.
wríte-òff(*n.*)(1)勾销,注销.(2)折旧,减价.
wríte-ùp(*n.*)(1)记事,报告(review, report).(2)(报纸等赞美的)报道.
[古英语 *wrītan*(刻,写)←古日耳曼语 **wrītan*. 源于将标志刻在石头或木头上]

·**writ·er** [ráitə/-tər] [ˋraɪtɚ] *n.* **1** 书写者(one who writes):——*the writer of this letter* 写这封信的人/*the*(*present*)*writer*(本文的)作者.
2 著者,作者,作家(author);记者,新闻从业人员:——*a well-known writer* 一位著名的作家.
3 (尤指政府机关、英国海军等的)书记(clerk).
4 《苏格兰》(法院的)调查官.
wrít·er·shìp *n.*
writer's cramp〖医〗书写痉挛:因过度书写引起手、指的抽痛或痉挛.
Writer to the Signet(1)(苏格兰)在最高民事法院(the Court of Session)处理诉讼案件的律师,并拥有替国王准备令状、特许状等独占性的特权.(2)(苏格兰的)事务律师.(略:W. S.)

writhe [raið] [raɪð] *vi.* **1** (因痛苦等)打滚,扭动身体(twist or roll oneself about, squirm).
2 (因侮辱等而)招受精神折磨(shrink mentally)(*under*, *at*). ——*vt.* 扭动弯曲(身体),扭曲(twist about, contort).
——*n.* 扭动,受苦,苦恼.

·**writ·ing** [ráitiŋ] [ˋraɪtɪŋ] *n.* **1** 书写,执笔:——*be busy with one's writing* 忙于写作.
2 笔迹,字迹,手迹:——*His writing is difficult to read*. 他的笔迹不易辨认.
3 文书,文件,信,证书(written document).
4 文学作品,著作(literary work):——*the writings of Swift* 斯威夫特文集.



wryneck/蚁䴕,地啄木鸟
毛羽有暗褐、黑、灰等杂色斑纹. 舌长喜食蚁.

5[the Writings]＝HAGIOGRAPHA.
put in writing 写下,记下(***write down***).
wríting-càse (*n.*) 文具盒
wríting-dèsk(*n.*) 书桌
wríting-ìnk (*n.*) 书写用墨水.
wríting-màster (*n.*) (1)习字老师,书法教师(2)黄鹀;(yellow-hammer)欧洲产小鸟,卵有草书字样的斑纹.
wríting-pàper (*n.*) 写字纸.
wríting-tàble (*n.*) 书桌,写字台.

writ·ten [rítən] [ˈrɪtn̩]*v.* write 的过去分词.——*adj.* 写的,书面的,成文的(that is in writing).

W. R. N. S. 《略》Women's Royal Naval Service《英》皇家海军妇女服务队.

:wrong [rɔŋ/rɔːŋ,raŋ] [rɑŋ]*adj.* 1(道德上)不正当的,邪恶的(unjust):——*a wrong deed* 不正当的行为/ *It is wrong to steal.* 盗窃是不正当的行为./ *It was wrong of you* [*You were wrong*] *to take his bicycle without asking.* 事先没有得到他的允许而拿走他的脚踏车是不对的.
2 不正确的,错误的(*mistaken, in error*):——*a wrong answer* 错误的答案/ *I can prove you wrong.* 我可以证明你错了.
3 有毛病的,故障的(not in good order or condition):——*Something is wrong with him* [*the engine*]. 他有些不对劲[发动机有问题].
4 不适合的,不适当的了(not what is required or intended):——*He always does the wrong thing.* 他常做错事.
5(道路方向等与预期)不相同的:—— *get into the wrong train* 搭错了火车/*We took the wrong way.* 我们走错了路.
6 相反的,反面的:——*the wrong side of the table cloth* 桌巾(台布)的反面.
get hold of the wrong end of the stick 判断错误,误解(misunderstand).
get up[***out of bed***]***on the wrong side*** 情绪不佳,心情不好.
on the wrong side of (1)已逾(某一年龄)(older than). (2)不受…好评[喜爱].
wrong side ou 易怒的,脾气乖戾的(in a bad temper).
(***the***) ***wrong way*** 错误,走错路.
——*adv.* 邪恶地,错误地;不适当地:——*guess wrong* 推测错误/*They told me wrong.* 他们说我错了.
go wrong (1)迷路,走错路.(2)步入歧途,堕落(depart from virtuous behavior).(3)失败.(4)(机械等)有毛病,故障(get out of working order).
——*n.* 1(道德上的)邪恶,不正:——*know the difference between right and wrong* 能明辨是非. 2 不正当的行为,恶行,坏事,虐待(unjust action or treatment):——*suffer wrongs* 受害[虐待]/*They have done me a great wrong.* 他们对我百般虐待. 3 错误,过失.
do a person wrong ＝***do wrong to a person*** 对人不当,虐待某人.
in the wrong 错误.
——*vt.* 1 屈辱,虐待. 2 误解,中伤,伤害…的名誉.
wróng·ly *adv.*
wróng·ness *n.*
wróngdòing (*n.*)为恶;恶行,罪行;罪,犯罪.
wrong end 相反的一端,错误的一方.
wróng-hèaded(*adj.*) (1)想法错误的.(2)顽固的,执迷不悟的.
wróng-hèadedness (*n.*) 顽固,固执.
wrong side(衣料的)反面.
wróng-'ùn(*n.*) 《口语》坏蛋,恶棍(person of bad character).

wrong·ful [rɔ́ŋfəl/rɔ́ːŋ-,ráŋ-] [ˈrɔŋfəl]*adj.* 1 不正当的,错误的,不公平的(marked by wrong, unfairness, injustice). 2 非法的,违法的(unlawful, illegal);(人)非法占有职位的(not entitled to the position, etc. occupied).
wróng·ful·ly *adv.*
wróng·ful·ness *n.*

wrote [rout] [rot]*n.* write 的过去时.

wroth [rɔːθ;英＋rɔθ] [rɔθ]*adj.*《修辞·诗·戏谑》[叙述用法]愤怒的,激怒的(angry, stirred to wrath).

wrought [rɔːt] [rɔt]*v.* work 的过去时、过去分词.
——*adj.* 1 经装饰作成的(worked).
2 加工的,精制的(processed, manufactured).
3 加工成型的(worded into shape).
4(金属)精炼的,(以铁锤)敲打而成的(beaten out, shaped).
wrought iron〖冶〗锻铁,熟铁:含碳在 1.5% 以下之铁,将铸铁与氧化铁一起加热即成. 质强、坚韧,具延展性、易感磁失磁,红热时软化,可锤击成各种器物.
wróng-ùp(*adj.*) 兴奋的,激动的(stirred up. excited or agitated).

wrung [rʌŋ] [rʌŋ]*v.* wring 的过去时、过去分词.

W. R. V. S. 《略》Women's Royal Voluntary Service《英》皇家妇女志愿服务团.

wry [rai] [raɪ]*adj.* (**wryer, wrier; wryest, wriest**) 1 扭歪的,歪斜的,扭曲的(distorted, turned to one side).
2(因厌恶而)皱起面孔的(termporarily twisted or contorted).
wrý·ly *adv.*
wrý·ness *n.*
wrýbill (*n.*)弯嘴鸻(*Anarhynchus frontalis*):新西兰产嘴朝右歪的白鸻.
wrýmòuth (*n.*) 歪嘴鱼、藏棘鱼(ghost-fish):北美、北大西洋沿岸产鲈类藏棘鱼科(*Crytacanthidae*)的大型海水鱼通称.
wrý-nèck(*n.*)歪脖,斜颈(torticollis).(2)蚁䴕,地啄木鸟:啄木鸟科蚁䴕亚科(*Jynx*)小型候鸟的通称. 欧、亚大陆产. 有歪扭脖子的习性. ✽

W. S. 《略》Writer to the Signet (苏格兰)在最高民事法院办案的律师.

WSW. 《略》west-south-west 西南西.

W/T 《略》 1 wireless telegraphy 无线电报. 2 wireless telephony 无线电话.

wt 《略》weight 重量.

Wui·fi·la [vúlfɪlə] [ˈvulfɪlə]伍费拉(311? ～383);哥特人的主教,将《新约全书》译成哥特语.

Wundt [vunt] [vunt] **Wilhelm**～冯特(1832～1920);德国哲学家,心理学家.

wur·ley, -lie [wə́ːli/wə́ːr-] [ˈwɜ·lɪ]《澳》(用树枝做的)土著小屋(aboriginal hut or shelter).
[澳洲土著语]

würt·tem·berg [və́ːtəmbəːg/-bə̀ːrg] [ˈvɜ·təm͵bɜ·g]符腾堡:德国巴登一符堡(Baden-Württemberg)州的东半部地区.

W. Va. 《略》West Virginia (美国的)西弗吉尼亚州.

Wy·an·dotte [wáiəndɔ̀t/-dàt] [ˈwaɪən͵dɑt]*n.* 1 (1)[the Wyandottes]怀恩多特族:北美印第安人的一部族.
(2)怀恩多特族的人.
2 怀恩多特鸡:原产于美国的中型鸡,羽毛原为白底黑条,现因交配而颜色繁多.

wych-[witʃ] [wɪtʃ]*n.* :→WITCH.

Wych·er·ley [wítʃəli/-tʃər-] [ˈwɪtʃɚlɪ] **William** ～威彻利(1640～1716):英国王权复兴时期的喜剧作家.

Wyc·lif(fe) [wiklif] [ˈwɪklɪf] **John**～威克里夫(1320? ～1408):英国神学家、宗教改革家. 攻击教皇制度,为了使《圣经》国民化而首次完成全本英译《圣经》. 他的教义信奉者后来被称为罗拉德派(the Lollards).


Wyke·ham [wíkəm] [ˈwɪkəm] **William of**～威克姆(1324～1408):英国温切斯特的主教,1382 年在温切斯特创立温切斯特学院(Winchester College),1379 年创立牛津大学的新学院(New College).
Wýke·nam·ist *n.* 温切斯特学院的学生[毕业生].

wynd [waind] [waɪnd]*n.* 《苏格兰》窄街,小巷(narrow street, alley).


Wyo. 《略》Wyoming (美国的)怀俄明州.

Wy·o·ming [waióumiŋ] [waɪˈomɪŋ]怀俄明州:美国西部的一州. 1890 年成为美国第 44 州,首府夏延(Cheyenne).(略:Wyo).

wy·vern [wáivən/-vərn] [ˈvaivɚn]*n.* 〖纹〗双足飞龙:有老鹰似的双脚及钩状尾巴的有翼龙.
[古法语 *wivre, guivre*←拉丁语 *vipera*(毒蛇)]



X　字母 X 虽是公元前 600 年左右出现于希腊字母中，但此字母源于埃及的象形文字和后来的腓尼基文字，希腊语和英语中的 x 读[ks]音，但 x 位于字首时，如 'xylophone' [záiləfòun][ˋzaɪləˌfon]，希腊语和英语发一样的[z]音.



X, x [eks] [ɛks] *n.* (pl. **Xs, X's, xs, x's**) **1** 英语字母的第 24 个字母及拉丁语字母的第 21 个字母. 希腊字母传入意大利后的拉丁字母，发 [ks] 音，而源于希腊的英文字母，X 在字首时，发 [z] 音. **2** (罗马数字的) 10. **3** [X]《美俗》10 元钞票 (ten dollar note). **4**〖数学〗(第 1) 未知数，或变数 (symbol for an unknown or variable quantity) (cf. y, z). **5** 无法计算的或未知的因素或影响 (incalculable or unknown factor or influence). **6** 啤酒等酒精强度的表示. ► XX (double X) 是中等强度，XXX (treble X) 表示最大强度. **7** [X] 基督 (Christ). ► 源于希腊语 *XPIΣTOΣ* 的第一个字母. —— *Xmas* 圣诞节 (Christmas). **8** (单字、音节的) ex (→xd, x-i, X's). **9** [X]《英》表示成人电影的记号. **10** X 字形之物. **11** (于信尾等处的) 吻印 (kiss).
xd: →XD. **x́ -hèight** (*n.*)〖活版印刷〗X 线高度：小写字母 x 活字的高度 (→图 TYPE). **x-i**: →x－1. **X's** (*n.*)《俗》费用 (expenses).

xan·thate [zǽnθeit] [ˋzænθet] *n.*〖化〗黄原酸盐. (salt of xanthic acid).

xan·the·in [zǽnθiin] [ˋzæθɪən] *n.*〖化〗花黄素，胞液黄素：某些植物细胞液内所含水溶性的黄色色素.

Xan·thi·an Mar·bles [zǽnθiən] [ˋzænθɪən] [加冠词 the] 赞塔斯大理石雕刻：1838 年费洛斯 (Sir Charles Fellows) 在小亚细亚古代城市桑索斯 (Xanthus) 废墟中挖掘出土的雕刻. 为英国博物馆所藏.

xan·thic [zǽnθik] [ˋzænθɪk] *adj.* **1**〖化学等〗黄色的 (yellow). **2**〖化〗黄嘌呤的，黄原酸的 (of xanthin).
xanthic acid〖化〗黄原酸 ($C_3H_6OS_2$)：复合酸. 多数的盐呈黄色结晶状.
[希腊语 *xanthos* (黄色的)]

xan·thine [zǽnθin] [ˋzænθɪn] *n.*〖化〗黄嘌呤 ($C_5H_4N_4O_2$)：为粉末或结晶状氮化合物. 存在于动物的尿、血液、肝脏等中，氧化则成尿酸.

Xan·t(h)ip·pe [zæntípi] [zænˋtɪpɪ] *n.* **1** 赞蒂比：希腊苏格拉底 (Socrates) 之妻，以泼悍出名. **2** [作普通名词用] 泼妇，悍妻 (shrewish woman or wife).

xan·tho·ma [zænθóumə] [zænˋθomə] *n.* (pl. **-mas, -mata**)〖医〗黄瘤：长在眼睑、脖子等皮肤上的黄色扁平的肿疱.

xan·tho·phyll [zǽnθəfil] [ˋzænθəfɪl] *n.*〖生化学〗叶黄素：含有羰基的类叶红素的通称. 存在于叶绿素中，作为光合作用的补助色素.

xan·thous [zǽnθəs] [ˋzænθəs] *adj.* **1** 黄色的. **2** 具有黄色[红色]头发的 (having yellow(ish) or red(dish) hair). **3** 黄色人种的，黄皮肤的 (having a yellow skin).

Xav·i·er [zǽviə/-ər] [ˋzævɪɚ, ˋzev-] **St. Francis** 圣方济各·沙勿略 (1506～1552)：西班牙传教士，耶稣会创立者之一，以印度为中心在远东展开传教活动，曾到日本，纪念日 12 月 3 日.

xd, x-d., x-div. 《略》ex dividend〖股票交易〗无股息的.

xe·bec [zí:bek] [zibɛk] *n.* (昔日航行于地中海沿岸的一种战斗用) 三桅小帆船. (一般备有横帆的) 大三角帆.

Xe·noc·ra·tes [zenɔ́krætiːz/-nák-] [zəˋnɑkrəˌtiz] *n.* 色诺克拉底 (公元前 396～公元前 314)：希腊哲学家，柏拉图 (Plato) 的学生.

xen·o·lith [zénəliθ] [ˋzɛnəˌlɪθ] *n.*〖地质〗捕获岩：火成岩中所含的他种岩石片.

xen·on [zénɔn/zí:nɑn] [ˋzɛnɑn, ˋzinɑn] *n.*〖化〗氙：存在于大气中含微量无色、无臭的重惰性的稀有气体元素. 原子符号 Xe，原子序数 54，原子量 131.30.
[希腊语，*xenos* (不认识) 的中性形式]

Xe·noph·a·nes [zinɔ́fəniːz/-náf-] [zəˋnɑfəˌniz] 色诺芬尼 (约公元前 570～公元前 490)：希腊哲学家、诗人.

xen·o·pho·bi·a [zènəfóubiə] [ˌzɛnəˋfobɪə] *n.* 恐惧外国人症，厌恶外国人.



Xerxes/薛西斯一世
薛西斯一世及撑伞的随从. 古波斯帝国薛西斯王宫中的浮雕.

xén·o·phòbe [-fòub] [-ˏfob] *n.* 恐惧[厌恶]外国人者.

Xen·o·phon [zénəfən] [ˋzɛnəfən] 色诺芬(公元前 430? ～公元前 354?):希腊雅典出身的军人,亦为历史学家、哲学家,受教于苏格拉底(Socrates). 著有《苏格拉底重要记事》(*Memorabilia*)、《会饮篇》(*Symposium*)等研究苏格拉底的重要资料. 后来参加波斯王子居鲁士(Cyrus)的反叛与波斯王阿尔塔薛西斯(Artaxerxes)(在位期间公元前 405～公元前 359)作战,战败后率希腊雇佣军离开美索不达米亚逃至黑海沿岸,回国后所著《远征记》(*Anabasis*) 亦颇著名.

Xer·es [héres] [ˋhɛrɛs] 哈瑞斯. ► JEREZ 的旧称.

xe·rog·ra·phy [ziró́grəfi/-rάg-] [zɪˋrɑgrəfɪ] *n.* 静电复印法:用静电使碳粉(加热)附着于纸上显像的复印法.

xe·roph·a·gy [zirɔ́fidʒi/-rάf-] [zɪˋrɑfədʒɪ] *n.* 严斋:东正教会于四旬斋(Lent)或复活节前的受难周(Holy Week)举行的斋戒. 禁食肉、鱼、乳制品、油、酒和盐以及其他的调味料.

xe·roph·i·lous [zirɔ́filəs/-rάf-] [zɪˋrɑfələs] *adj.* 〖植〗旱生的,适于干燥地带生长的(adapted to extremely dry conditions).

xe·roph·thal·mi·a [ziərəfθǽlmiə] [ˏzɪrɑfˋθælmɪə] *n.* 〖医〗干眼病,眼干燥症:结膜因干燥而起皱的发炎性疾病.

xe·ro·phyte [zíərəfàit] [ˋzɪrə ˏfaɪt] *n.* 旱生植物:沙漠植物等能在缺乏水分的土地上生长的植物.

Xe·rox [zíərɔks/-rɑks] [ˋzirɑks] *n.* 静电复印法(xerography). —*vt.* [x-]以静电复印法复印. [商标名]

Xer·xes [zə́:ksi:z/zə́:rk-] [ˋzɝksiz] 薛西斯一世:波斯王,大流士(Darius)一世之子,在位期间公元前 486 年～公元前 465 年远征希腊时曾击败斯巴达王莱奥尼达斯一世(Leonidas Ⅰ)的军队,但公元前 480 年却在萨拉米斯(Salamis)海战中被打败. 后为家臣所弑. 在《旧约全书》的《以斯帖记》(Esther)中称为亚哈随鲁(Ahasuerus). ✽

xi [ksai, *g*zai] [saɪzaɪ, ksaɪ] *n.* 希腊字母的第 14 个字(原为第 15 个)(Ξ, ξ). 相当于英语的 X, x.

x-i. 《略》ex interest〖股票交易〗无利息.

Xi·me·nes [hi:méineiθ, zímini:z] [hiˋmeneθ, ˋzɪmɪˏniz]: → Jiménez de CISNEROS.

Xiph·i·as [zífiæ̀s] [ˋzɪfɪəs] *n.* 〖天文〗剑鱼座(Dorado):南天的星座.
[希腊语 *xiphias*(旗鱼)← *xiphos*(剑)]

xiph·i·ster·num [zìfistə́:nəm/-stə́:r-] [ˏzɪfəˋstɝnəm] *n.* 〖解〗剑突(胸骨)(xiphoid process).

xiph·oid [zífɔid] [ˋzɪfɔɪd] *adj.* 〖解〗剑状的(swordshaped). **xiphoid process** 剑突:胸骨末端的软骨质突起(→图 SKELETON).

X·mas 《略》Christmas 圣诞节(→X 7).

xo·a·non [zóuənɔ̀n/-nὰn] [ˋzoə ˏnɑn] *n.* (pl. **-na**) 〖古希腊〗(据说系由天而降的)原始木雕神像.

·X-ray [éksrèi] [ˋɛksˏre] *n.* (pl. **-rays**), *v.* —*n.* **1** [pl.]X 射线,X 光:高速电子突然减速时所产生波长极短的电磁辐射,能穿过物体,能用以照相,能使气体发生游离等作用. ✽ **2** (亦作 **X-ray photograph**)X 光照片. —*vt.* 照…的 X 光照片,用 X 射线检查;以 X 射线治疗.
[德语 *X-strahlen* 意为其基本特性未知. 1895 年为伦琴(Röntgen)发现]

Xt 《略》Christ 基督(→X 7).

Xtian 《略》Christian 基督徒(→X 7).

xu [su:] [su] *n.* (pl. **xu**)分:越南的辅币单位＝1/100 盾(dong).

xy·lem [záilem] [ˋzaɪlɛm] *n.* 〖植〗木质部:植物的维管束中,由导管及木质纤维等所构成的坚硬部分(cf. *phloem*)(→图 STEM[1]).

xy·lene [záili:n] [ˋzaɪlin] *n.* 〖化〗二甲苯:为三种无色、油状、同分异构体的碳氢化合物的一种,为苯的衍生物,可由木材、焦油中取得,用于溶剂或合成原料.

xy·lo·graph [záiləgrà:f; 美 + -græf] [ˋzaɪləˏgræf] *n.* (尤指早期的)木版;木版画(woodcut).


xy·lo·nite [záilənàit] [ˋzaɪləˏnaɪt] *n.* 赛璐珞＝CELLULOID.


xy·loph·a·gous [zailɔ́fəgəs/-lάf-] [zaɪˋlɑfəgəs] *adj.* (虫)食木的,蛀木的(feeding on or boring into wood).

xy·lo·phone [záiləfòun] [ˋzaɪləˏfon] *n.* 木琴.
[希腊语 *xulon*(木) + *-o-* + *-phone*(乐器)]


X-rays/X 射线

图为医疗用 X 射线装置,由阴极所发出的电子,以高电压加速撞击阳极而产生 X 射线,此装置使用每分钟一万次转数的转动阳极,如此可避免阳极过热,延长装置的寿命.





Y 罗马人征服希腊后，他们使用 Y 这个字母拼写从希腊语中借用的字母，即希腊语第二十个字母（upsilon），此 Y 字母原是借用于腓尼基文字，其发音和 U 相同.



Y，y［wai］［waɪ］*n.*（pl. **Ys，Y's，ys，y's**）**1** 英语字母的第 25 个字母及拉丁语字母的第 23 个字母. 早期 V 的异形（→U，v），源自希腊字母 **Y**，y. 拉丁语字母最初取 **V** 之形，后来为表示源于希腊语的借用字 **Y**，而采用 Y 的形态；作为元音，除了发［i:］之外，通常用 i 拼写，下列是 y 的一般拼法：(a)语尾发音为 i 时. (b)源于希腊语，表示 γ（upsilon）的字. (c)在以 y，ie 结尾的动词变化形中的 i 之前. (d) 前接元音并以 y 结尾的名词复数形，作为辅音表示有声的上颚摩擦音. **2**〖数学〗第二未知数［量］，第二变数（cf. *x*，*z*）. **3** Y 字形之物.
Y-brànch（*n.*）Y 管接口.

Y.《略》yeomanry.

y-［i-］［ɪ-］前缀.《古》表示过去分词（例 yclad（clad），yclept（called），ywis（surely））.

yab·by，-bie［jǽbi］［ˋjæbɪ］*n.*《澳》澳大利亚产的淡水螯虾（*Parachaerops bicarinatus*）. 通常用作钓饵.［澳大利亚土著语］

*__yacht__［jɔt/jɑːt］［jɑt］*n.* 游艇. **1** 竞赛用的轻快帆船：——*a racing yacht* 竞赛用帆船. ✲**2** 以帆、蒸气、马达等除桨以外的其他任何动力推动的私人快艇、游艇. ——*vi.* 乘游艇，以游艇竞赛［巡航］：——*go yachting* 驾乘游艇.
yacht club 游艇俱乐部.
yáchtsman（*n.*）游艇驾驶员，游艇所有人.
［早期的近代荷兰语 *jaghte*＝*jaghtschip*（*jaght* 追迹＋*schip* 船）. 源于船的速度］

yaf·fle［jǽfl］［ˋjæfl̩］*n.*《英方言》欧洲绿啄木鸟（green woodpecker）.
［拟声语］

Yalta/**雅尔塔**

1860 年俄皇在此地建筑的夏宫，后来发展为避寒胜地. 许多贵族富豪的别墅多建于此. 1920 年收归国有. 对缺乏阳光的俄国人来说，雅尔塔与索其（Sochi）并列为重要的休闲胜地.

yah［jɑː］［jɑ］*int.* 呀！（表示厌恶、轻蔑之意）

ya·hoo［jəhúː］［ˋjəhu］*n.* **1** 雅虎：斯威夫特（Swift）所著《格列佛游记》（*Gulliver's Travels*）中的人形兽族. **2** 粗鄙的人，人面兽心的人（degraded or bestial human being）.

Yah·weh［jɑ́ːwei］［ˋjɑwe］，**-veh**［-vei］［-ve］，**-vist**［-vist］［-vɪst］（亦作 **Jahweh**，**-veh**，**-vist**）耶和华：《旧约全书》中神的名字，希伯来语 4 个辅音字母组成神的名字（Tetragrammaton）的音译，钦定圣经译本等译成耶和华（Jehovah）.

Yah·wist［jɑ́ːwist］［ˋjɑwɪst］*n.* 雅维斯特：在《创世纪》以下的六书（the Hexateuch）中称上帝为耶和华（Yahweh）而不是埃洛希姆（Elohim）的作者.
Yah·wís·tic *adj.*

yak［jæk］［jæk］*n.* 牦牛（*Bos grunniens*）：产于中国西藏等亚洲高原的偶蹄目牛科动物. 四肢外侧及尾巴的毛密而长且带有丝光. 家畜牦牛供劳役用. ✲
［西藏语 *gyag*］





yak/牦牛

野生牦牛,肩高 1.8~2.4 米,重约 500 千克,但驯养的牦牛体型较小,肉、乳可供食用,粪晒干后可作燃料,为有益于人类的动物.

Yale[1] [jeil] [jel] *n.* 耶鲁锁:一种开关门用的圆筒箐子锁.[发明者为美国人耶鲁(L. *Yale*,1821~1868).商标名.]

Yale[2] [jeil] [jel] 耶鲁大学:位于美国康涅狄格(Connecticut)州纽黑文(New Haven)的大学.1701年创立于赛布鲁克(Saybrook),1718 年迁移至纽黑文,由于得到出生于波士顿、曾任印度马德拉斯(Madras)总督耶鲁(Elihu Yale,1648~1721)的大笔捐款,而将校名称为耶鲁学院.1745 年被认可成为大学,至 1887 年正式称为耶鲁大学.

Yal·ta [jǽltə] [ˋjɑltə] 雅尔塔:乌克兰(Ukraine)南部黑海沿岸的港湾城市.第二次世界大战时于 1945 年 2 月三国首脑丘吉尔(Churchill)、罗斯福(Roosevelt)、斯大林(Stalin)在此举行雅尔塔会议(Yalta Conference).✽


yam [jæm] [jæm] *n.* **1** 山药:薯蓣属(*Dioscorea*)的多年生攀缘草本植物总称.开穗状或总状的小型花朵,淀粉质块根为热带亚热带地区的主食.**2** 山药薯的根.**3**《美》番薯(sweet potato).

Ya·ma [jáːmə] [ˋjæmə, ˋjɑmə] 〖印度教〗阎罗王:掌管阴间的王.

Yang·tze [jǽŋtsi] [ˋjæŋˏtsɪ] (亦作 **Yangtze Kiang**)[加冠词 the]扬子江,长江:中国最大的河流.发源于青海,流经中国中部注入东海.✽

yank[1] [jæŋk] [jæŋk] 《口语》*n.* 用力猛拉(sudden hard pull).

——*vt.*, *vi.* 用力猛拉(pull with a jerk).



Yangtze/扬子江

图为四川、湖北省境内三峡之一的瞿塘峡.扬子江为长江的一段,长江发源于唐古拉山脉各拉丹冬雪山,为横断中国中部的全国最大的河流.全长约 5 530 千米,为亚洲第一大河.



yarrow/蓍草
图中的蓍草适合于插花,也可栽培作药用.叶呈羽状复叶互生,分裂,有许多线形的裂片.开白色或淡红色的伞房状花.

Yank[2] [jæŋk] [jæŋk] *n.* 《口语》美国佬(Yankee).

Yan·kee [jǽŋki] [ˋjæŋkı] *n.* **1** 《美》美国佬.(1)新英格兰地方的人.(2)美国北部诸州的人.(3)南北战争时的北军士兵.
2 《英》美国人(inhabitant of the U.S.).
3 [作形容词用]美国人的,美国式的.
Yankee Doodle (1)杨基歌,美国独立战争时全国性流行歌曲.(2)美国佬,美国人.
[可能源于荷兰语 *Janke*(*Jan*=*John* 的昵称形),或英语 *English* 的印第安发音 *Jengees*]

ya·ourt [jáːuət/-uəːrt] [ˋjauət] *n.* :→YOGHURT.

yap [jæp] [jæp] *n.*, *v.* (-pp-)——*n.* **1** (狗)刺耳的狂吠声(shrill or fussy bark, yelp). **2** 吵嚷.
——*vi.* **1** 狂吠. **2** 《口语》唠叨.
[拟声语]

yapp [jæp] [jæp] *n.* 《英》卷边装订:将皮质封面的边缘加以卷折的一种装订式样(→图 BOOK).
[源于伦敦书店的店名.1860 年左右开始以这种式样装订《圣经》]

yar·bor·ough [jáːbərə/járbəròu] [ˋjɑr,bɜ·o,ˋjɑrbərə] *n.* 〖扑克牌〗全小(在桥牌、惠斯特牌戏中)没有一张超过九点的一手牌.
[源于亚伯勒伯爵(*Yarborough*,? ~1897).相传他惯于以 1 000 对 1 的比率打赌全小这种牌不可能出现]

:**yard**[1] [jaːd/jard] [jɑrd] *n.* **1** (建筑物的周围或建筑物所围绕的)庭院,庭园,院子;《美》屋外的花园(garden of a house):——*a school yard* 校园,运动场/*a front yard* 前院.
2 (为某种用途的)围场,堆置场,工作[作业]场.
▶ 常用于复合词.——*a prison yard* 监狱的放风场/*a shipyard* 造船厂/*a dockyard* 船舶修理场/*a stockyard* 牲畜围栏.
3 〖铁路〗调车场:车站内进行车辆连接、列车编制等的设施.
4 [the Y-]《英口语》=Scotland Yard.
——*vt.* (将家畜等)赶入围栏.
yárd·age[1] *n.* (装卸家畜等的)栏舍使用费.
yárd-màster (*n.*)(铁路的)调车长.






:**yard**[2] [jaːd/jard] [jɑrd] *n.* **1** 码:长度的单位,=3 英尺,或 36 英寸,约 91.4 厘米.——*a yard and a half of cloth* 一码半的布料.
2 (1)平方码(square yard):面积的单位.(2)立方码(cubic yard):土、砂石等的容量单位.——*a yard of gravel*[*lime*]一立方码的碎石[石灰].
3 〖海〗帆桁:为了张挂横帆以直角安装于船桅的圆柱(→图 SAIL).
yárd·age[2] *n.* 用码测量的长度[面积,体积].
yárd-àrm (*n.*)〖海〗桁端:横帆船帆桁的末端.
yárd-mèasure (*n.*)码尺:1 码长的尺或卷尺.
yard of clay 《英》陶制的长烟斗.
yard of tin 《英》马车夫的喇叭筒.
yàrdstìck(*n.*)(1)码尺.(2)(判断、比较等的)标准,尺度.

Yar·mouth [jáːməθ/jár-] [ˋjɑrməθ] 雅茅斯:位于英国英格兰中部诺福克(Norfolk)郡的渔港都市.
Yarmouth bloater(雅茅斯所产的一种稍加盐腌过的)熏制鲱鱼干.

·**yarn** [jaːn/jarn] [jɑrn] *n.* **1** (绵、羊毛、丝、麻等的)纱,线,纤维(fiber):——*silk yarn* 丝线. **2** 《口语》谈话,冒险故事,虚构的故事(story):——*tell a tall yarn* 吹牛.
spin a yarn 《源于〖海〗》讲故事[冒险故事],编造不实的故事(tell a story).
——*vi.* 《口语》讲故事,长谈.

yellowhammer/橘黄鹀
在欧洲各地的农地常见的鹀属橘黄鹀,身长约 18~24 厘米,以谷类为主食.于矮树林、草原或农耕地、造林区里筑巢,一次产 3~4 个白色或暗褐色有斑点的蛋.



yashmak/面纱
妇女外出时戴着面纱是伊斯兰教徒的传统习俗.

yar·ra·man [jǽrəmən] [ˋjærəmən] *n.* 《澳》马(horse).
[澳大利亚土著语]

yar·row [jǽrou] [ˋjæro] *n.* 蓍草:菊科蓍草属(*Achillea*)多年生草本植物的总称.尤指野生的蓍草(*A. millefolium*).茎直立,叶成羽状分裂,开白或淡红色的小型密生的头状花.✽

yash·mak [jæʃmæk] [ˋjæʃmæk] *n.* 面纱:伊斯兰教妇女外出时所戴只露出眼睛部分的双重面纱.✽

yat·a·ghan [jǽtəgæn] [ˋjætə,gæn] *n.* (伊斯兰教国家的)弯度小、无护手的弯刀(→图 SWORD).

yaw [jɔː] [jɔ] 〖海·空〗*vi.* (船、飞机等因气候恶劣而)偏航,驶离航线而左右摇晃.——*n.* 船首[机首]摇晃.

yawl [jɔːl] [jɔl] *n.* **1** 船载小艇:有 4 或 6 支桨的小艇(pinnace)型的船载小艇.
2 小帆船:有双桅的纵帆快艇.船尾的后桅较低(→图 YACHT).
3 (船首与船尾同形的)钓鱼用小型帆船.

·**yawn** [jɔːn] [jɔn] *vi.* **1** 打呵欠:——*make a person yawn* 使人打呵欠,令人感到无聊. **2** (缝隙、裂口等)张开,裂开(be wide open).
——*vt.* 打着呵欠说.
——*n.* 呵欠:——*with a yawn* 打着呵欠.

yaws [jɔːz] [jɔz] *n.* [加冠词 the]〖医〗(通常作单数用)雅司疹,热带莓疹(frambœsia):热带地方特有的类似梅毒的传染性皮肤病.在脸部、手脚会出现草莓状的结节或赘疣.

y·clept [iklépt] [ıˋklɛpt] *adj.* 《古·戏谑》称作…的(called).

yd《略》yard 码.

ye[1] [jiː] [ji] *pron.* [人称代词第二人称复数主格]《诗·古·英方言·戏谑》你们,汝等.
[古代英语 *ge*(第二人称复数的主格).参照 YOU]

ye, ye[2] [ðiː,jiː] [ði, ji] *adj.* 《拟古》=THE.
[用 *y* 来代替废字 Þ(=th).为 14 世纪左右使用]

yea [jei] [je] 《古》*adv.* **1** 是,对(yes). **2** 确实,的确(indeed),不仅…而且(nay).
——*n.* 赞成(的答复),投票赞成.

yean [jiːn] [jin] 《古》*vt.* (绵羊、山羊等)产(仔)(bring forth). —*vi.* (羊等)产仔(bring forth young).

yean·ling [jiːnliŋ] [jinliŋ] *n.* 《古》小羊,羔羊(young lamb or kid).

:**year** [jiə, jəː/jiər] [jɪr] *n.* 1 (1月1日起至12月31日止)年,岁(亦作 **calendar year**, **civil year**, **legal year**): —*We had much snow last year.* 去年雪下了很多./*in the year* 1837 在1837年/*this year* 今年/*next year* 明年. 2 〖天文〗(1)回归年:太阳行于黄道,自春分点出发回到原点所需的时间,约为365日5时48分46秒(亦作 **astronomical year**, **equinoctial year**, **natural year**, **solar year**, **tropical year**). (2)恒星年:地球绕太阳一周实际的时间,比回归年长20分24秒(亦作 **astral year**, **sidereal year**). 3 (特定的计算法、例行的)年,年度: —*the academic year* 学年/*the fiscal year* 会计年度. 4 [pl.]年岁,年龄(age);年老;[sing. 亦作 pl.]期间,时期,长时间(period, times, very long time): —*a boy of ten years* 10岁的少年/*I've known her for years.* 我认识她多年.

from year to year = ***year by year*** 年年,岁岁,每年.

year in, year out 一年又一年地,继续不断地.

yéar-bòok (*n.*)年鉴,年报.

[古英语 *ge(a)r*←古日耳曼语 **jæram*←古印欧语 **jer*, **jor*. 与 *hour*(←拉丁语 *hora*←希腊语 *hora* 时)同一字根]

year·ling [jiəliŋ, jəː-/jiər-, jəːr-] [jɪrlɪŋ] *n.* 1 (动物,尤指家畜)满1岁的幼兽. 2 〖赛马〗1岁马:从出生那一年的1月1日算起的1岁纯种小马.

·**year·ly** [jíəli, jəː-/jíər-] [jɪrlɪ] *adj.* 1 每年一度的,每年的: —*a yearly festival* 一年一度的节日. 2 一年的(annual): —*a yearly income* 年收入,岁收. —*adv.* 一年一度地,每年地.

·**yearn** [jəːn/jəːrn] [jɜn] *vi.* 1 渴望,思念,憧憬(long)〈*for, after*〉: —*yearn for the summer vacation* 渴望着暑假的来临/*yearn after one's mother* 思念母亲. 2 很想做…〈*to do*〉: —*yearn to go abroad* 很想出国. 3 同情,怜悯: —*yearn towards* [*to*]*a person* 同情某人的(遭遇).

yéarn·ing *n.*

yeast [jiːst] [jist] *n.* 1 酵母:子囊菌类,尤指酵母菌科(Saccharomycetaceae)的单细胞的菌类. 当麦芽汁等糖类溶液的酒精发酵时,可得到此灰黄色的沉淀物. 干态酵母,可用以酿制啤酒或作面包. 2 干酵母.

yéast·y *adj.* 1 如酵母的,含酵母的. 2 起泡的,发酵的(in a ferment). 3 不安定的,心情不定的.

yéast·i·ness *n.*

Yeats [jeits] [jets] **William Butler**~ 叶芝(1865~1939):爱尔兰诗人、剧作家、爱尔兰文艺复兴运动的中心人物,创设爱尔兰国民剧场.

yegg [jeg] [jɛg] *n.* (亦作 **yeggman**)《美俗》窃贼,盗贼(burglar),抢金库者(safe-breaker). [美国抢金库者之名]

·**yell** [jel] [jɛl] *n.* 1 呼喊,号叫,(恐怖的)叫声: —*a yell of horror* 恐怖的叫声. 2 《美》大学生在体育竞赛时大喊加油的叫声.
—*vi.* 大叫,尖叫(make a sharp loud cry): —*yell with fury* 因气愤大声号叫.
—*vt.* 喊出,大声发出: —*yell(out)orders* 大声命令.

:**yel·low** [jélou] [jɛlo] *adj.* (-er;-est) *n.*, *v.* —*adj.* 1 黄色的,黄的: —*a yellow flower* 黄色的花.
2 黄皮肤的,黄色[蒙古]人种的: —*yellow skinned* 黄皮肤的.
3 《源于美语》(报纸等)煽情的、低级趣味的、报导不实的.
4 《口语》懦弱的,卑怯的,小心的: —*He has a yellow streak in him.* 他的性情胆怯.
—*n.* 1 黄色.
2 黄色的颜料.
3 黄色之物;蛋黄;黄色布料;黄色的鸟[蝴蝶、蛾、花]. —*vi.* 变成黄色.
—*vt.* 使成黄色: —*the letter yellowed with age* 那封信因年久而变黄.

yéllowbàck (*n.*)黄色封面的书:19世纪末期尤指法国的廉价煽情低俗小说.

yellow belly 《轻蔑语》墨西哥人;(欧洲人与印度人混血的)黄皮肤的人.


Yellow Book 1 黄皮书. 2 [加冠词 the]1894~1897年伦敦出版绘有插图的季刊,黄色封面上以黑色印刷毕尔兹利(Aubrey Beardsley)的画,除此之外毕尔邦(Max Beerbohm)、詹姆斯(Henry James)、司克特(Walter Sickert)等一流画家、作家的投稿亦很多.

yellow fever 〖医〗黄热病:非洲、中南美洲等地,以热带的蚊虫为媒介的滤过性病毒传染病. 其主要的病症为发热、呕吐、黄疸、出血等.

yéllowhàmmer (*n.*)橘黄鹀(*Emberiza citrinella*):产于欧洲鹀属的鸟,雄鸟的头、喉、腹部为鲜黄色. ✲

Yellowstone National Park/黄石国家公园

马默斯温泉镇(Mammoth Hot Spring)附近的自然景观. 因泉水中含有大量的石灰质,经冷却凝固后即形成壁状段丘,加上硫磺等其他矿物附着于岩石上,而呈现出一片红、绿等鲜艳的色彩.



yellow jack (1) = yellow fever. 2 〖海〗检疫旗(quarantine flag). **yellow ochre** 黄赭石.

yellow peril[加冠词 the]黄祸:白色人种恐惧黄色人种统治世界而作的恶意宣传.

yellow press[加冠词 the]黄色新闻,黄色报刊.

Yellow River[加冠词 the]黄河:中国第二大河流. 自古以来经常泛滥,以"中国的忧患"(China's sorrow)而闻名.

Yellow Sea[加冠词 the]黄海:中国与朝鲜半岛间的海域,自黄河流入含有大量黄土的水.

yellow soap(以兽脂、松脂等天然物为原料的)家庭用肥皂.

yellow spot 〖解〗(视网膜的)黄斑.

Yellowstone National Park 黄石国家公园:位于美国怀俄明州西北部,1872年被指定为国家公园. 面积约9 000平方公里. 取名自黄石河(Yellowstone River). ✲

Yellowstone River[加冠词 the]黄石河:发源于黄石公园,为密苏里河的支流.

yelp [jelp] [jɛlp] *n.* 1 (狗等的)吠声(sharp shrill bark). 2 尖锐的叫声,惨叫声(sharp shrill cry).
—*vi.* 1 嗥叫,突然尖叫. 2 发出悲鸣.

Yem·en [jémən] [ˋjɛmən] 也门(阿拉伯半岛西南部的两个共和国之名). ✽ **1** the Arab Republic～阿拉伯也门共和国:通称北也门,临红海. 古代被称为"富饶的阿拉伯". 1918 年脱离土耳其统治而独立,1934～1962 年间为王国政体,1962 年建立共和制. **2** the People's Democratic Republic of ～也门人民民主共和国:通称南也门,面临亚丁湾,1967 年独立成为社会主义共和国. 首都亚丁,1990 年南北也门合并,称也门共和国. 首都萨那(Sanaa).
Yém·e·ni [-ni] [-nɪ] , **Yém·en·ìte** *adj.* , *n.*

yen[1] [jen] [jɛn] *n.* (pl. **yen**)日元:日本的主要货币单位.

yen[2] [jen] [jɛn] *n.* 《美俗》渴望,热望(longing, yearning). [中国语,"烟,鸦片"之意]

Yeo. , Yeom. 《略》yeomanry.


yeo·man [jóumən] [ˋjomən] *n.* (pl. **-men**) **1** 自由民,自耕农,小地主(small landowner). **2** 〖史〗可以从自由保有土地获得年收入 40 先令的农民. **3** 〖史〗(王室、贵族的)侍者,仆人. ▶ 属于守卫(sergeant)与宫内侍从官(groom)之间或侍从骑士(squire)与见习骑士(page)之间的阶层. **4** 〖美海军〗文书官. **5** 《英》义勇骑兵队员(member of the yeomanry force). **yéo·man·ly** *adj.* 适合于 yeoman 的.
Yeoman of the Guard 《英》(英国国王的)王室警卫:亨利七世(Henry VII)创设的禁卫团队员. 现在担任的主要任务是伦敦塔的守卫.
yeoman of thc signals 《英》信号兵士官.
yeoman'(s) service (一旦有需要)忠诚有效的协助(efficient or useful help in need).

yeo·man·ry [jóumənri] [ˋjomənrɪ] *n.* **1** [集合名词]自耕农(yeoman).
2 〖英史〗义勇骑兵队:18 世纪主要以自由保有土地农民(yeoman)的子弟组织的骑兵队. 1908 年编入地方自卫队(the Territorial Army).

yep [jep] [jɛp] *adv.* 《口语》＝yes.

yer·ba mat·é [jə́ːbə/jə́ːrbə] [ˋjɝbə] 巴拉圭茶＝MATE.
[西班牙语 *yerba*(＝herb)＋MATÉ]

:**yes** [jes] [jɛs] *adv.* **1** [表示肯定的回答]是,对:——*Can you swim? Yes, I can.* 你会游泳吗? 是的,我会. /*Isn't it raining? Yes, it is.* 没有下雨吗? 不,正在下雨. /*He didn't come. Yes, he did.* 他没有来吗? 不,他来了.



2 [同意]赞成:——*You look tired. Yes, I am.* 你好像很累. 是的,我很累.
3 请对方再说下去时,音调要上扬:——*Yes?* 那么以后呢?
4 [对他人的话表示怀疑时也用上扬音调]哦,是吗:——*She is kind. Yes?* 她很亲切,是吗?
5 [加强前面的语气]而且,甚至:——*I can endure, Yes, and enjoy it.* 我不但能忍受甚至可以把它当成乐趣!
6 [对召唤等的回答]是! 有事吗!?:——*Waiter! Yes, sir.* 喂,伙计! 是! 先生.
——*n.* 是:——*He said yes.* 他说是.
yés-màn (*n.*)《口语》唯命是从的人,好好先生.


Ye·shi·va(h) [jəʃíːvə-vɑː][ˋjɑʃivə] *n.* **1** 犹太高等学校(尤指培养拉比的神学院). **2** 犹太初等或中等学院.


:**yes·ter·day** [jéstədi, -dèi/-tər] [ˋjɛstɚdɪ, -ˏde] *n.* (pl. **-days**), *adv.* ——*n.* **1** 昨日(the day before today):——*Yesterday was my birthday.* 昨天是我的生日. /*the day before yesterday* 前天/*yesterday morning*[*afternoon*]昨天早上[下午]. **2** 近来,最近(the recent past):——*a thing of yesterday* 好像是最近的事.
——*adv.* **1** 昨天:——*I arrived here yesterday.* 我昨天到达此地. **2** 最近:——*not born yesterday* 不是二三岁的小孩.

yes·ter·year [jéstəjìə,-jəː/-tərjìər] [ˋjɛstɚˏjɪr] *n.* 《诗》去年(last year).
[罗塞蒂(D. G. Rossetti)所创的新词. 法语 *antan* (拉丁语 *ante annum*)的转写]

:**yet** [jet] [jɛt] *adv.* **1** [用于否定句]还未,迄今仍未… ▶ 直接接于否定词之后或句尾. ——*He has not come yet.* 他还没有来. /*I have never yet lied.* 我不曾说过谎. /*It will not happen just yet.* 那件事不会马上就发生吧!
2 [用于疑问句]已经,现在:——*Has he come yet?* 他来了没有? ▶ 肯定句用 already,疑问句用 already时表示意外,惊讶.

Yemen/也门
图为也门的山谷间小村庄,为一具有传统性风格的建筑物,4～6 层的建筑物以红砖墙和涂上的白灰泥为装饰,形成了美丽而强烈的对比. 国土大部分为不毛之地,但因肥沃的山地,可以经营干燥农业,生产谷物、果实、咖啡等. 亚丁为炼油工业城市.





3 [用于肯定句]尚未,依然(still):—— *There is yet time*. 还有时间. / *Much yet remains to be done*. 还有很多事情要做.
4 到目前为止:—— *the largest yet found* 到目前为止所找到最大的.
5 总有一天(at some time in the future):—— *I'll do it yet*. 总有一天我会做给你看. / *He may surprise us all yet*. 迟早有一天他会使我们惊奇.
6 又,更(again, in addition):—— *yet again* 再来一次/*another and yet another* 一次又一次.
7 [与比较级连用]更加,愈发…(even):—— *more and yet more* 再更进一步/*a yet more difficult work* 更加困难的工作.
8 虽是…,还是…(nevertheless, but for all that):—— *It is strange and yet it is true*. 虽然很奇怪但却是事实.
as yet 迄今,到目前为止.
nor yet 而且也不…(and also not):—— *He won't listen to me nor yet to her*. 他不愿意听我的话,而且也不愿意听她的.
—— *adj*. 依然还是…(that is still such, still continuing).
—— *conj*. 虽然…可是,还是(but at the same time):—— *Everyone thinks that he is honest, yet I cannot believe it*. 大家都认为他诚实,但我还是不相信.

yet·i [jéti] [ˋjɛtɪ] *n*. 雪人(Abominable Snowman):传说中住在喜马拉雅山里的一种原形不明的动物. 据猜测为赤熊(*Ursus arctos isabellinus*)(red bear)或印度长尾猴(*Presbytis entellus achilles*)(langur monkey).
[西藏语]

yett [jet] [jɛt] *n*. (苏格兰)类似格子门的门.

yew [ju:] [ju] *n*. (亦作 yew-tree) 1 紫杉:紫杉属(*Taxus*)的针叶树的总称,尤指欧洲紫杉(*T. baccata*). 木质柔软、枝多密生. 常种在墓地以作为哀悼的象征. 木材原为制弓之用. ✽2 紫杉木材.

Y·gerne [igɔ́:n/igɔ́:rn] [iˋgɚn]:→IGRAINE.

Ygg·dra·sil [ígdrəsil] [ˋɪgdrəsɪl] *n*. 〖北欧神话〗宇宙树:枝连接天. 根长至地及地狱,把三界连为一体的巨大松树. 其根处住有掌管命运的女神们(the Norns).
[古代斯堪的纳维亚语 *yg(g)drasill*(*Yggs* ODIN + *drasill*)马]

Y. H. A. 《略》Youth Hostels Association《英》青年招待协会.

Yid [jid] [jɪd] 《俗·轻蔑语》犹太人(Jew).

Yid·dish [jídiʃ] [ˋjɪdɪʃ] *adj*. 意第绪语的. —— *n*. 意第绪语:欧洲或美国的犹太人的语言,起源于莱茵河中部地区高地德国方言,及希伯来语、斯拉夫语、罗曼语等混合而成,以希伯来文字书写.
[德语 *jüdisch* = Jewish]

·yield [ji:ld] [jild] *vt*. 1 出产,生产(produce):—— *yield a lot of apples* 出产许多苹果/*This land yields good crops*. 这片土地出产许多谷物.
2 产生(利息),生利:—— *The bond yields 5 per cent*. 债券有5分利息.
3 发生(结果等),产生:—— *Sin yields bitter fruit*. 犯罪产生苦果.
4 放弃,屈服(give up, surrender):—— *yield the town to the enemy* 将此镇放弃给敌人/*yield myself to him* 服从他/*yield up the ghost* 《古》死.
5 让步,允许(give way)⟨*to*⟩;既于:—— *I yield my consent to the plan*. 我答应了这项计划. / *She yield herself to pleasure*. 她沉迷于享乐.
—— *vi*. 1 (土地)生产:—— *The land yields well*. 那块地收成好.
2 屈服,投降(surrender)⟨*to*⟩:—— *He yielded to temptation*. 他屈服于诱惑.
3 较劣,次于(be inferior)⟨*to*⟩:—— *I yield to none in appreciation of his merits*. 我对于他长处的欣赏是不亚于任何人的.
4 (车辆等)让路.
5 (受压力等)凹陷,弯曲⟨*to*⟩:—— *yield to a push* 压一下就凹下去了/*Ice yields to heat*. 冰遇热就溶化.
yield oneself prisoner 投降做俘虏.
yield precedence to age 让年老者居先.
yield submission 服从.
yield the palm to someone 逊人一筹,输给某人.



ylang-ylang/依兰,香水树
一般高达6~10米左右,少数生长力强者亦可达15米. 单叶互生呈长椭圆状而有光泽,长约15~20厘米. 花束生,初时淡绿后变为黄绿. 果实呈圆或长椭圆形、圆柱状,成熟时变为暗紫色. 名称的原意为"花中之花",满树鲜艳的花朵加上它的香味,的确表现出它是花中之王.

yield to none 不落人后,不让给人.
—— *n*. 生产,生产量,利润,报酬(amount produced, output, return):—— *a good yield of rice* 稻米的生产量高.
yield load 降伏负荷.
yield point 降伏点,屈服点.
yield ratio 降伏比.

y·lang-y·lang [í:læŋi:læŋ] [ˋilæŋ,ilæŋ] *n*. 1 香水树(*Cananga odorata*):产于马来半岛、菲律宾的常绿乔木. 黄绿色的花可提炼香水. ✽ 2 香水树香水.

Y. M. C. A. 《略》YOUNG Men's Christian Association 基督教青年会.

Y·mir [í:mə/-mər] [ˋimɚ] 〖北欧神话〗巨人:雷与热风相遇而形成的开天辟地期的巨人. 据说奥丁(Odin,北欧神话中的主神,世界的统治者)等诸神以其遗体创造了世界.

yob [jɔb/jab] [jab] *n*. 《俗》粗俗的青年,粗鄙的人(boy, lout).


yob·bo [jɔ́bou/jáb-] [ˋjabo] *n*. (pl. **-bos**) = yob.

yo·del [jóudəl] [ˋjodl] *v*. (《英》-ll-), *n*.
—— *vt*. 唱约得尔歌.
—— *vi*. 唱约得尔歌.
—— *n*. 1 约得尔:瑞士阿尔卑斯地方及奥地利提罗尔地方的民谣及歌唱法,其特征为以真假嗓音急速变换唱出的歌曲. 2 约得尔山歌比赛.

Yo·ga [jóugə] [ˋjogə] *n*. 瑜珈:印度教的修行方法. 以静坐冥想、集中精神而进入神秘之境,在印度教中被视为一种达到对神绝对归依的修行.
[印度普通话←梵语,"合一"之意]

yo·g(h)urt [jóugət/-gərt] [ˋjogɚt], **ya·ourt** [já:uət/-uərt] [ˋjauɚt] *n*. 一种在牛乳中加入乳酸菌(*Lactobacillus bulgaricus*)使其发酵凝固的食品.
[土耳其语 *yoğurt*]

yoke/轭



yo·gi [jóugi] [ˋjogɪ] *n*. 瑜珈修行者(devotee of YOGA).

yo-heave-ho [jóuhi:vhòu] [ˋjohiv,ho] *int*. 嗬嗬! (搬东西或出力时的吆喝声,原为水手们于起锚时的呼喊声).

yo-ho [jòuhóu] [joˋho] *int*. [源于〖海〗]1 呀嗬(提醒人注意的叫声). 2 嘿呀(促使人共同出力的喊声).

yoicks [jɔiks] [jɔɪks] *int*. 嗬! (猎狐时赶猎犬的呼叫声).

yoke [jouk] [jok] *n*. (pl. (于2) **yoke**) 1 轭,牛轭:使两头牛颈部相连的木制装置,在轭的中央部分以链连接犁或拖车,用作农耕或载货. ✽
2 (颈部相连的牛)一对(pair)⟨*of*⟩.
3 (挑两桶水用的)扁担.
4 〖罗马史〗轭门:高举着轭,或用三支枪(古时的兵器,矛类)交叉让表示愿意投降的敌人从底下通过.
5 控制,支配(sway, dominion);奴役,隶属(servitude).
6 《比喻用法》连结,羁绊(bond);夫妻的结合(marriage tie).
7 女装肩部的剪接布.
8 轭状物;吊钟的横木;〖海〗横舵柄;(连接导管的)Y管接头;(变压器的)轭铁.
—— *vt*. 1 用轭连结(牛等).
2 (将驮货用的家畜)套以轭.
3 结合,连结,配合(couple, unite, join, link)⟨*together*⟩.
yókefèllow (*n*.) (1)工作上的伙伴. (2)配偶.

yo·kel [jóukəl] [ˋjokḷ] *n*. 乡巴佬(country bumpkin).

Yo·ko·ha·ma [jòukəhá:mə] [,jokoˋhɑmə] 横滨.

yolk [jouk] [jok] *n*. 1 蛋黄. 2 〖生物〗卵黄:动物卵中胚的养分来源(→图 EMBRYO).
yolked *adj*.

Yom Kip·pur [jɔm kípə/jam kípər] [jam ˋkɪpɚ] 〖犹太教〗赎罪日(the Day of Atonement):犹太历法的7月(阳历的9~10月)10日,为一大节日,行禁食仪式(〖圣〗《利未记》23:26~32).


yon [jɔn/jan] [jan] *adj*., *adv*. 《古·诗·英方言》= yonder.

yon·der [jɔ́ndə/jándər] [ˋjandɚ] 《文言》*adj*. 在那里的,在那边的(situated over there). —— *adv*. 在那里,在彼处.

yore [jɔ:/jɔr] [jɔr] *n*. 往日,昔时. [用于下面短语中] ***of yore*** 昔时,往昔,以前(formerly, in or of old days).

york[1] [jɔ:k/jɔrk] [jɔrk] *vt*. (板球游戏中)投出恰好落于打击手面前的球,使其出局(bowl with a yorker).

York² / 约克
沿着亨伯(Humber)河支流乌斯(Ouse)河建立的城市. 约克的历史可远溯至罗马时代. 此城在中古时代发展成为欧洲的学术、政治、宗教的中心. 目前乌兹河的水运虽然衰退了, 但仍是铁路交通的要冲. 并有大规模的铁路工厂. 图为于14世纪完成的约克大教堂. 哥特式的建筑美在建筑史上获得很高的评价.



York² [jɔːk/jɔrk] [jɔrk] **1** 约克: 英国英格兰北部北约克郡(North Yorkshire)的首府. 为英国国教第二大主教座的所在地, 并建有壮丽的约克大教堂. ✽
2 约克大学(1963年创立).

York³ [jɔːk/jɔrk] [jɔrk] 约克王室: 1461～1485年支配英国的王室. 为爱德华三世(Edward Ⅲ)的五子埃德蒙(Edmund of Langley, 1341～1402)于1385年所建立, 曾孙爱德华四世于1461年即位, 经由爱德华五世、理查三世(Richard Ⅲ)继承. 蔷薇战争(the Wars of the Roses)时以白蔷薇作为约克党旗帜的标志. 直至1486年兰开斯特(Lancaster)王室的亨利七世(Henry Ⅶ)与爱德华四世(Edward Ⅳ)的长女联姻后, 两王室才统合为一(→ROSE¹).

york·er [jɔ́ːkə/jɔ́rkər] [ˈjɔrkɚ] *n.* 〖板球〗(投手把球投到击球员的界线内侧或球棒的正下方的)贴板球.
[可能由约克(YORK²)郡的球员用语引申而来]

York·ist [jɔ́ːkist/jɔ́rk-] [ˈjɔrkɪst] *n.* 约克王室的人(adherent of the house of YORK³); (蔷薇战争(the Wars of the Roses)时的)约克党党员(→ROSE¹).
——*adj.* 约克王室[党]的.

Yorks. 《略》Yorkshire(英国的)约克郡.

York·shire [jɔ́ːkʃiə/jɔ́rkʃiər] [ˈjɔrkʃɚ] 约克郡: 英国英格兰东北部的旧郡. 自1974年4月以后分为亨伯赛德(Humberside)、北约克郡(North Yorkshire)、南约克郡(South Yorkshire)及西约克郡(West Yorkshire).
put Yorkshire on one 使某人上当.
Yorkshire pudding 约克郡布丁: 将面粉、蛋、牛奶等混合, 经烘焙后配以烤肉及肉汁一同进食的食物.
Yorkshire terrier 约克夏㹴: 长毛的小型㹴(一种供玩赏的英国种青灰色长毛小狗). ✽

York·town [jɔ́ːktaun/jɔ́rk-] [ˈjɔrkˌtaʊn] 约克镇: 美国南部弗吉尼亚(Virginia)州切萨皮克(Chesapeake)湾的滨海城镇. 为1781年独立战争时美国陆军及法国海军封锁康华里伯爵(Lord Cornwallis)所率领的英国陆军的所在地.

Yor·u·ba [jɔ́rubə/jóu-] [ˈjɔrubə] *n.* **1** (1)[the Yoru bas]约鲁巴族: 非洲西海岸的黑人种族. (2)约鲁巴族人.
2 约鲁巴语.

Yo·sem·i·te [jəsémiti] [jəˈsɛmətɪ] 优美胜地: 位于美国加州中部的国家公园. 以优美胜地峡谷为中心, 地形富变化, 多瀑布、绝壁.

·you [juː, ju] [ju, jʊ] *pron.* (所有格 **your**, 宾格 **you**)[人称代词第二人称单数及复数的主格、宾格]. **1** 你, 你们: ——*You are my friend(s).* 你(你们)是我的朋友. / *Does she know you?* 她认识你吗? **2** [用于召唤、命令句]: ——*you boys* 喂! 孩子们/ *You(over) there!* 喂! 那边的朋友. / *You begin.* 你开始吧? / *How do you say 'pen' in French?* 你如何用法语来说钢笔? / *You never can tell.* (将来的事)很难说.
[古英语 *ēow*(第二人称复数的与格及直接受格). 参照 YE¹]

:young¹ [jʌŋ] [jʌŋ] *adj.* (**-er** [jʌ́ŋgər/-gər] [ˈjʌŋgɚ]; **-est**) **1** 年轻的, 年幼的(not far advanced in life or growth): ——*a young child* 年轻的孩子/ *a young man* 年轻人/ *a young tree* 幼树.
2 (历史上)初期的, 早期的(of recent origin or formation): ——*a young organization* 刚成立不久的组织/ *a young nation* 新兴国家.
3 青年的, 青春期的(of youth); 年纪轻的, 清纯的, 朝气蓬勃的(youthful): ——*one's young days* 年轻的岁月/ *young energy* 年轻的活力/ *be young for one's age* 看起来比实际年龄年轻.
4 未成熟的, 经验少的: ——*be young in life* 人生经历尚浅的/ *be young at the work* 对工作还不熟悉的.
5 (时日)尚早的, 未深的(still near its beginning): ——*The evening is still young.* 夜尚未深. **6** (区别同名父子或兄弟之)年纪小的: ——*young Jones* 小琼斯(表示琼斯的儿子)/ *the younger Pitt* 小皮特(表示皮特的儿子).
——*n.* **1** [加冠词 the][集合名词]青年, 年轻人: ——*books for the young* 适合年轻人阅读的书籍. **2** [集合名词](动物的)子孙(offspring): ——*Some animals desert their young.* 有些动物弃养自己的幼雏.
grow no young 过完人生的一半.
with young (动物的)怀孕.
young and old 不论老少.
Young Chevalier = Young Pretender. **Young Men's Christian Association** 基督教青年会: 1844年设立于英国的青少年团体. 以基督教的精神来培养精神、智力、体魄等的健全人格, 以促进人们对服务社会的热诚. (略: Y. M. C. A.)
Young Pretender: →PRETENDER.
Young Turks[加冠词 the]青年土耳其党: 19世纪末土耳其的政治组织. 1908年迫使奥斯曼帝国第三十四代的国王阿卜杜拉哈密德二世(Sultan Abdul Hamid Ⅱ)宣布施行立宪政治, 1909年则驱逐国王而拥立其弟穆罕默德五世(Muhammad Ⅴ)即位.
Young Women's Christian Association 基督教女青年会: 1855年所设立的女青年团体. 从事于和Y. M. C. A. 相同的活动. (略: Y. W. C. A.)

Young² [jʌŋ] [jʌŋ] **Arthur～** 扬(1741～1820): 英国农业经济学家. 以著《法国游记》(*Travels in France*, 1792)闻名.



yucca / 丝兰 叶常绿, 呈线形或剑形. 花大, 成圆锥花序. 生长力强, 容易栽培.

Young[3] [jʌŋ] [jʌŋ] **Brigham** ~ 扬(1801～1877):美国摩门教第二代的领导者.1847 年于犹他州盐湖城(Salt Lake City)设立摩门教总部,1851 年被选为犹他州州长(→MORMON).

Young[4] [jʌŋ] [jʌŋ] **Edward** ~ 扬(1683～1765):英国诗人.以所著长篇教诲诗《夜思:生、死与长生》(*Night Thoughts on Life, Death, and Immortality*)(1742～1745)闻名.

·**young·ster** [jʌŋstə/-stər] [jʌŋstə] *n.* 年轻人,青年(young person);小孩(child),(尤指)少年(boy):——*a lively youngster* 活泼的少年.

:**your** [juə, jɔː,(弱) jə/juər, jɔr,(弱)jər] [jur] *pron.*[you 的所有格] **1** 你(们)的:——*Show me your hands.* 让我看看你的手. **2**《口语 通常作轻蔑语》你们所说的,所谓的:——*So this is what your experts said, is it?* 那么这就是你所谓的专家们的说法,不是吗? **3** 人的.

:**yours** [juəz, jɔːz/juərz, jɔrz] [jurz] *pron.*[you 的所有格代词] **1** 你(们)的东西:——*Is this book yours?* 这本书是你的吗? /*Is he a friend of yours?* 他是你的朋友吗? **2** [用于信的结尾]谨启:——*Yours sincerely*[*truly*]敬上,谨此.

What's yours?《口语》你喝那一种(酒)?

yours truly (1)谨启.(2)《戏谑》我,我自己.

:**your·self** [juəsélf, jɔː-/juər-, jər-] [jur`self] *pron.* (pl. **-selves**)[you 的反身代词] **1** [反身用法]你自己:——*Did you hurt yourself?* 有没有伤到自己? /*Know yourself.* 认识你自己. **2** [强调用法]你自己本身:——*You yourself said so.* =*You said so yourself.* 你自己这样说的. /*Please do it yourself.* 请自己来. **3** 平常的,本来的:——*You are not quite yourself today.* 你今天有点不对劲.

:**your·selves** [juəsélvz, jɔː-/juər-, jər-] [jur`sɛlvz] *pron.* yourself 的复数形.

·**youth** [juːθ] [juθ] *n.* (pl. **youths** [juːðz] [juðz]) **1** 年少(being young);青春,活泼:——*the secret of keeping one's youth* 永葆青春的秘方. **2** 青年期,青春期:——*in my youth* 在我年轻的时候. **3** (发展阶段的)初期:——*in the youth of the nation* 立国时期. **4** 年轻人,青年(young people):——*the youth of the country* 那个国家的年轻人.

youth hostel 年轻人招待所:通常由协会组织提供年轻人的廉价寄宿设施.

·**youth·ful** [júːθfəl] [juθfəl] *adj.* **1** 年轻的,年少的(young):——*a youthful wife* 年轻的妻子. **2** 有年轻人气息的,青年特有的(characteristic of the young);(如年轻人)有精神的,活跃的:——*youthful impatience* 年轻人特有的急躁/*a youthful skin* 年轻而富有弹性的肌肤.

yóuth·ful·ly *adv.*

yóuth·ful·ness *n.*

yowl [jaul] [jaul] *n.* (狗等的)长吼,咆哮,号叫(loud wailing cry, howl).
——*vi.* 在远处长啸,悲鸣.

yo-yo [jóujòu] [jojo] *n.* (pl. **yo-yos**) 游游球:利用惯性原理所制造的旋转式玩具,以线卷于两片圆木块互系的轴上,再以手牵动绳的另一端,可使其上下旋动.
[此字源自加拿大,在英国是商标名]

Y·pres [íːprə] [iprə] 伊普尔:位于比利时西北部西佛兰德省,为布料制造中心.第一次世界大战时(1914～1918)曾遭受破坏,而于战后复兴.

yr, yrs 《略》**1** year(s). **2** your(s).

yt [ðət, ðæt] [ðət, ðæt] *conj.*《拟古》=THAT.

yt·ter·bi·um [itəːbiəm/itəːr-] [ɪ`tɝbiəm] *n.*〖化〗:镱属稀土类元素之一.元素符号 Yb,原子序数 70,原子量 173.04.
[取自瑞典都市耶特比(*Yetterby*)之名]

yt·tri·um [ítriəm] [ɪtrɪəm] *n.*〖化〗钇:属稀土类元素之一,元素符号 Y,原子序数 39,原子量 88.906,可做为白炽灯的纱罩.

yu·an[1] [jùːáːn] [ju`an] *n.* (pl. **yuan**)元:中国的主要货币单位,=10 角(jiao),100 分(fen).

Yu·an[2] [jùːáːn] [ju`an] 元:1260～1368 年间统治中国的封建王朝.

Yu·ca·tan [jùːkətáːn] [ˌjukə`tan] =YUKATAN.

yuc·ca [jʌ́kə] [jʌkə] *n.* 丝兰:美国南部、中美洲、墨西哥原产的龙舌兰科丝兰属(*Yucca*)的植物总称.茎木质,叶坚硬细长,前端尖锐,开白色的吊钟形穗状花.✽

Yu·go·slav, Ju- [júːgəsláːv] [jugo`slav] *n.*
1 南斯拉夫人.
2 南斯拉夫民族:由塞尔维亚族(Serbs)、克罗地亚族(Croats)、斯洛文尼亚族(Slovenes)等民族所结合而成.
3 塞尔维亚·克罗地亚语(Serbo Croatian):在南斯拉夫所使用的斯拉夫族语言.——*adj.* 南斯拉夫(人)的,塞尔维亚·克罗地亚语的.

Yu·go·sla·vi·a [jùːgəsláːviə] [ˌjugo`slavɪə] 南斯拉夫:巴尔干半岛西部的共和国.原来由波斯尼亚(Bosnia)、塞尔维亚(Serbia)、克罗地亚(Croatia)、斯洛文尼亚(Slovenia)、马其顿(Macedonia)和黑山(Montenegro)六个共和国联合组成.1918 年南斯拉夫宣布独立.1945 年成立联邦人民共和国.1963 年 4 月改称为社会主义联邦共和国,首都贝尔格莱德(Belgrade).✽1991 年,斯洛文尼亚、克罗地亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、马其顿从南斯拉夫独立出来.南斯拉夫现由塞尔维亚和黑山两个共和国组成.
[奥地利的德语 *Jugoslav*←塞尔维亚语 *jugo*(←*jug* 南)+*slav*(斯拉夫)]

Yu·ka·tan [jùːkətáːn] [ˌjukə`tan] 尤卡坦州(墨西哥州名).

Yu·kon [júːkən] [jukɑn] **1** 育空:位于加拿大西北部,1898 年成为分离的政治单位,首府道生(Dawson). **2** [加冠词 the]育空河:贯穿育空准地区而注入白令(Bering)海的河流.

yule [juːl] [jul] *n.* (亦作 **yule-tide**)《古》圣诞季节,圣诞节(Christmas season or festival).
yúle-lòg (*n.*)在圣诞节时放入炉中燃烧的大木柴.

Yun·nan [jʌ́nǽn] [ju`næn] 云南:中国西南部的一省,省会昆明.

Yves [iːv] [iv] **St.** ~:→IVES


Y. W. C. A. 《略》YOUNG Women's Christian Association 基督教女青年会.



Yorkshire terrier/约克夏㹴
19 世纪后半叶在英国培育的袖珍型犬.为㹴种狗中最小型者,有敏锐的感觉与活泼的个性.是极受欢迎的玩赏犬.



Yugoslavia/南斯拉夫
位于欧洲巴尔干半岛的多瑙河流域.15 世纪受奥匈帝国统治.
南斯拉夫独立于 1918 年 12 月,1945 年 11 月成立联邦人民共和国,1963 年 4 月改称为社会主义联邦共和国.后来由于克罗地亚(Croatia)、斯洛文尼亚(Slovenia)、波斯尼亚黑塞哥维那(Bosnia-Herzegovina)及马其顿(Macedonia)各加盟国分别于 1991 年至 1992 年间自前南斯拉夫中独立出来,因此现在南斯拉夫仅由塞尔维亚(Serbia)及蒙地黑山(Montenegro)组成.
右图为前南斯拉夫联邦各成员国版图和旗帜.



Z Z字在闪米特语或希腊语字母中排列第六或第七.虽然被并入拉丁语,但经历几个世纪都没有被使用过,直到罗马人征服希腊后,为誊写希腊语Z之需而开始使用,此乃通过罗马人而引进欧洲各国的字母.



Z, z [zed/zi:] [zi]*n*.(pl. **Zs, Z's, zs, z's**)**1** 英语的第 26 个字母及拉丁语的第 23 个字母,源自腓尼基语及希伯来语,经希腊语、拉丁语而发展成现在的形状,表示有声辅音[s],特别是在一些外来语中.**2**〖数学〗第三未知数[量],第三变数(cf. x, y).**3** Z 字形之物. ***from A to Z*** 从头到尾,始终(from beginning to end, all through).

za·ba·glio·ne [zà:ba:ljóunei] [ˌzaba`ljone] *n*. 用蛋黄、砂糖、马尔萨拉(Marsala)、白葡萄酒等作成的点心.[意大利语]

Za·ire[1] [za:íə/-íər] [za`ɪr] 扎伊尔:非洲中部的共和国.1960 年从原比利时属地独立.1971 年称扎伊尔共和国,1997 年改为刚果民主共和国,首都金沙萨(Kinshasa). **Za·ir·c·an** *adj*., *n*.

za·ire[2] [za:íə/íər] [za`ɪr] *n*. 扎伊尔:扎伊尔共和国的主要货币单位,=100 马库塔(makuta).

Zam·be·zi [zæmbí:zi] [zæm`bizɪ] [加冠词 the] 赞比西河:非洲南部的河流,发源于安哥拉高原,向东流经赞比亚,注入莫桑比克海峡.中部有维多利亚瀑布.

Zam·bi·a [zǽmbiə] [`zæmbɪə] 赞比亚:非洲中南部的内陆国.1964 年独立,全名为赞比亚共和国.首都卢萨卡(Lusaka). ✲

za·min·dar [zəmínda:/-dar] [zəˌmin`dar] *n*.: →ZEMINDAR.

za·ny [zéini] [`zenɪ] *n*. **1** 笨蛋,傻瓜(simpleton). **2** 小丑,丑角(buffoon);〖史〗(喜欢做可笑愚蠢的动作并好模仿主角)当配角的小丑.
[法语 *zani*←意大利语 *zan*(*n*)*i*(即兴喜剧中的小丑)原为男性名 *Gianni*=*Giovanni* 的威尼斯语]

Zan·zi·bar [zæ̀nzibá:/-bár] [ˌzænzə`bar] 桑给巴尔:位于非洲东南海岸,坦桑尼亚的属岛.原为英国保护地,1963 年独立,1964 年与坦噶尼喀(Tanganyika)合并为坦桑尼亚联邦共和国(TANZANIA).
Zàn·zi·bá·ri [-bá:ri] [-`barɪ] *n*. 桑给巴尔人.

Zar·a·thus·tra [zæ̀rəθú́strə] [ˌzærə`θustrə] 琐罗亚斯德(ZOROASTER)的古代伊朗语名,古代波斯琐罗亚斯教创始人.

za·re·ba, -ri- [zərí:bə] [zə`ribə] *n*.(苏丹等地为保护营地或村落的、用刺荆做的)防御栏.
[阿拉伯语 *zarība*(*h*)(牛栅)]

***zeal** [zi:l] [zil] *n*. 热诚,热衷(enthusiasm):——*work with great zeal* 非常热诚地工作.

Zea·land [zí:lənd] [`zilənd] (*Dan*. ***Sjoelland***) 西兰岛.**1** 丹麦东部的群岛.**2** 1 的群岛上最大的岛.东岸有哥本哈根(Copenhagen).

zeal·ot [zélət] [`zɛlət] *n*. **1** 热衷者,狂热者,宗教狂热者(zealous person, fanatic).**2** [Z-]〖史〗奋锐党徒. ► 奋锐党是宗教狂热的犹太民族主义者的结社.直至 1970 年攻陷耶路撒冷为止,强烈反对罗马的暴政. **zéal·ot·ry** *n*.

***zeal·ous** [zéləs] [`zɛləs] *adj*. 热心的,渴望的,热诚的:——*be zealous for peace* 渴望和平/ *be zealous to please him* 尽力取悦他.
zéal·ous·ly *adv*.

Zeb·e·dee [zébidi:] [`zɛbəˌdi] 西庇太:使徒雅各(James)与约翰(John)之父.

ze·bra [zí:brə; 英 + zéb-] [`zibrə] *n*. 斑马:非洲产的马属(*Equus*)哺乳动物通称,身上有白底黑色条纹,比马略小. ✲
zebra crossing《英》斑马线,人行道. **zébra-wòod** (*n*.)(1)材质有条纹状的树.(2)有条纹的木材.

ze·bu [zí:bju:] [`zibju] *n*. 瘤牛(*Bos indicus*):印度、中国、非洲一带所饲养的肩膀有肉瘤的牛. ✲

Zeb·u·lun [zébjulən] [`zɛbjʊlən] 西布伦.**1** 希伯来的酋长.雅各和李亚之子.(〖圣〗《创世记》30:20).**2** 西布伦支派:以西布伦为祖先的以色列族.

Zech.《略》Zechariah(《旧约全书》的)《撒迦利亚书》.

Zech·a·ri·ah [zèkəráiə] [ˌzɛkə`raɪə] **1** 泽迦利亚:希伯来的小先知.**2**《撒迦利亚书》:《旧约全书》中的一卷,记载撒迦利亚的预言.

zed [zed] [zɛd] *n*.《英》Z[z]之字.

Zed·e·ki·ah [zèdikáiə] [ˌzɛdɪ`kaɪə] 西底家:原名玛探雅(Mattaniah),约西亚(Josiah)之子,犹太国中最后的一位国王.因背叛巴比伦不肯进贡,于是巴比伦王尼布甲尼撒(Nebuchadnezzar)举兵攻陷耶路撒冷,将之掳到巴比伦幽禁起来(〖圣〗《列王纪》下 24-25,《历代志》下 36).

zee [zi:] [zi] *n*.《美》Z[z]之字.


Zee·land [zí:lənd/zéi-] [`zilənd] 西兰:荷兰西南部沿海的一省.由斯海尔德河口的六个岛屿组成.

zeit·geist [tsáitgaist] [`tsaɪtˌgaɪst] *n*.[通常加冠词 the]时代思潮,时代精神(spirit of the times).
[德语(*zeit* 时,时代,*geist* 精神)]


ze·min·dar [ziminda:/-dar] [zəˌmin`dar], **za-** [zə-] [zə-] *n*.〖史〗指在印度特别是孟加拉地方对英国政府缴纳地租的地主.
[印度斯坦语←波斯语 *zemīndār*(*zemīn* 土地+*dār* 所有人)]



zebra/斑马
图为生活在撒哈拉沙漠以南的斑马,虽是马科的动物,但不易驯养.



zebu/瘤牛
原产于印度,在中国、非洲被大规模饲养.肩上有脂肪凝结成的肉瘤.近年与欧洲产的牛交配的新种,更适合在热带气候环境中生活.



Zeppelin/齐柏林飞艇

齐柏林原为军人，退役后致力于飞艇制造的研究，1900 年首次飞行成功，第一次世界大战后仍然继续建造，直到 1940 年以后才逐渐衰微. 图为 1909 年 4 月 7 日齐柏林 11 号飞艇的飞行英姿.

zemst·vo [zé mstvou] [ˋzɛmstvo] *n.*〖史〗1864 年沙皇亚历山大二世（Alexander Ⅱ）创设的俄罗斯的地方自治会. 1917 年十月革命以后被废止.

ze·na·na [zinάːnə] [zeˋnɑnə] *n.*（印度、伊朗妇女的）闺房（part of a house reserved for women）.
[印度斯坦语←波斯语 *zanāna*（←*zan* 女子）]

Zend [zend] [zɛnd] *n.* **1** 以巴勒维语（Pahlavi）写的古波斯宗教作品阿维斯陀经（Avesta）的注释书. **2**《古·误用》阿维斯陀语（Avestan）.
[波斯语，"注释"之意. ZEND-AVESTA 的 *Zend* 被误解为表示该书所使用的语言]

Zend-A·ves·ta [zéndəvèstə] [ˌzɛndəˋvɛstə] *n.* [加冠词 the]古波斯宗教作品中附加注释的祆教经典.
[*Avesta-va-Zend*（经典与注释）]

zen·ith [zéniθ, zíːn-/zíːn-] [ˋzinɪθ] *n.* **1** 天顶（point of the sky directly overhead）（→图 CELESTIAL）. **2** 顶点，全盛（highest point or state, culmination, acme）.
[阿拉伯语 *samt*（*arrās*），"（头上的）路"之意]

zen·ith·al [zéniθəl, zíːn-/zíːn-] [ˋzinɪθəl] *adj.* 天顶的，顶点的. **zenithal projection** 等距方位投影法：测定从图的中心到地球上的任一点的最短通路及其距离、方位角的图法（→图 PROJECTION）.

Ze·no[1] [zíːnou] [ˋzino]（基蒂翁的）芝诺（公元前 335～公元前 263）：出生于塞浦路斯岛基蒂翁的希腊哲学家. 斯多噶学派（STOIC School）的创始者.

Ze·no[2] [zíːnou] [ˋzino]（埃利亚的）芝诺（约公元前 490～约公元前 430）：出生于意大利南部埃利亚的、希腊哲学家巴门尼德（PARMENIDES）的弟子.

Zeph. 《略》Zephaniah（《旧约全书》的）《西番雅书》.

Zeph·a·ni·ah [zèfənáiə] [ˌzɛfəˋnaɪə] **1** 西番雅：公元前 7 世纪希伯来的小先知. **2**《西番雅书》：《旧约全书》中的一篇，记载西番雅的预言.

zeph·yr [zéfə/-ər] [ˋzɛfɚ] *n.* **1**（拟人化的）西风（west wind）. **2** 和风，微风（soft mild gentle wind or breeze）. **3** 柔细质轻的毛线. **4** 以 3 织成的细薄毛衣.

Zep·pe·lin [zépəlin] [ˋzɛpəlɪn] *n.* 齐柏林飞艇：1900 年德国技师齐柏林（Count Ferdinand von Zeppelin）建造的雪茄形硬式飞艇. 第一次世界大战（1914～1918）期间，德军用以空袭英国. ✲

Zambia/赞比亚

国土大部分是多森林的高原地带. 盛产铜矿.



·ze·ro [zíərou] [ˋzɪro] *n.*（pl. **-ros**, **-roes**）**1**（阿拉伯数字的）0，零. **2**（分度计等的）零点，零位，零线. **3**（温度的）零度. ▶ 摄氏冰点是华氏零下 32 度. ——*ten degrees below zero* 零下 10 度. **4** 最低点（lowest point, bottom of scale）；无：——*His popularity reached zero after that*. 他的声望从此一落千丈. / *I got zero in English*. 我的英文分数得了个零. **5** ＝zero hour. ——*vt.* 使（仪器等）归零.
absolute zero 绝对零度：热力学上可能的最低温度，约为摄氏零下 273.1 度.
zero hour （1）〖军〗预定行动开始时刻，攻击开始的时间. （2）决定性的时刻，紧要关头.
[阿拉伯语 *sifr*（零）. 与 cipher 同一语源]

zest [zest] [zɛst] *n.* **1** 辣味，刺激性的香味（piquancy, stimulating flavor）. **2** 兴味，妙趣. **3**（对…）强烈的兴趣，爱好（keen enjoyment or interest, relish, gusto）〈*for*〉. [法语 *zeste*（橘子、柠檬的皮）]

zinnia/百日草
1796 年从墨西哥引进欧洲. 因栽培方法简单, 不久成为各地庭园常见的花卉. 茎长 40～60 厘米. 可作花圃观赏、花束、插花等用而广被栽培. 现在又培育更多的新品种.

ze·ta [zíːtə] [ˋzitə] *n*. 希腊语的第 6 个字母(原为第 7 个字母)(Z, ζ). 相当于英语字母 Z, z.

Zet·land [zétlənd] [ˋzɛtlənd] = SHETLAND.

zeug·ma [zjúːgmə/zúːg-] [ˋzjugmə] *n*.〖语法〗轭式修饰法(SYLLEPSIS).
[希腊语, "用轭连起"之意]

Zeus [zjuːs/zuːs] [zjus]〖希腊神话〗宙斯: 希腊神界的最高统治神. 克罗诺斯(Cronos)与瑞雅(Rhea)的最小儿子. 夺取父亲的主神之位, 而与兄长们分割宇宙, 天地归宙斯, 海洋归波塞东(Poseidon), 而地府归普路托(Pluto)掌管. 宙斯不仅是众神之王, 亦是人类之君主. 他支配命运女神以外的众神及审判善恶, 是正义、法律的主宰者, 居住、炉灶的守护神. 相当于罗马的朱比特(Jupiter).

Zeux·is [zjúːksis/zúːk-] [ˋzjuksɪs] 宙克西斯: 公元前 5 世纪末叶的希腊画家. 以画像《特洛伊的海伦》(*Helen of Troy*)最为有名.

zib·et(h) [zíbit] [ˋzɪbɪt] *n*. 大灵猫 *Viverra zibethra*: 产于印度的灵猫.

zig·gu·rat [zígəræ̀t] [ˋzɪgə,ræt] *n*. 守阁: 古代美索不达米亚(Mesopotamia)的金字塔形的宝塔, 沿着阶梯或螺旋状的斜坡可到顶上的神殿. ✲

zig·zag [zígzæ̀g] [ˋzɪg,zæg] *n*., *adj*., *adv*., *v*. (**-gg-**)——*n*. 锯齿形[Z 字形]的曲线; 锯齿状的东西.
——*adj*. 锯齿形的.
——*adv*. 成锯齿形地, 曲折地.
——*vi*. 曲折前进, 作 Z 字形移动.

zinc [ziŋk] [zɪŋk] *n*., *v*. (**zinced, zinked, zincked; zincing, zinking, zincking**).——*n*.〖化〗锌: 蓝白色金属元素. 在常温下和 200°C 以上时质软, 但在 100～150°C 时有展延性. 可制作盖屋顶用的镀锌铁皮等, 元素符号 Zn, 原子序 30, 原子量 65.37.
——*vt*. 覆以锌, 镀锌.
zinc ointment〖药理〗氧化锌软膏: 用氧化锌所作的白色软膏.
zinc oxide〖化·药理〗氧化锌: 是一种有杀菌力、收敛性的粉末. 用于治疗皮肤病.

ziggurat/金字形神塔
位于乌尔(Ur)遗迹的西北隅的金字形神塔. 由三层楼所构成, 正面三方有阶梯可上去. 金字形神塔的原义是"神圣的山".



Zin·ga·ra [zíŋgərɑː] [ˋtsiŋgɑ,rɑ] *n*. (pl. **-re**) 吉卜赛女人.

Zin·ga·ro [zíŋgəròu] [ˋtsiŋgɑ,ro] *n*. (pl. **-ri**) 吉卜赛男子.

zin·ni·a [zíniə] [ˋzɪnɪə] *n*. 百日草: 墨西哥原产百日草属(*Zinnia*)的植物通称. 尤指百日草(*Z. elegans*). ✲
[野生种的发现人系德国医生及植物学家齐恩(J. G. Zinn, 1727～1759)]

Zi·on [záiən] [ˋzaɪən] **1** 郇山, 又译锡安山: 以色列东部的耶路撒冷(Jerusalem)西南的小山丘. 上建有大卫(David)城, 为犹太人的宗教、政治的中心.
2 [作普通名词用](1)犹太教(the Jewish religion). (2)基督教会(the Christian Church). (3)神的国度, 天上的耶路撒冷(kingdom of God or the Heavenly Jerusalem or). (4)《英》非国教的礼拜堂(nonconformist chapel).
[希伯来语 *Tsiyōn*(山丘)]

Zi·on·ism [záiənìzəm] [ˋzaɪən,ɪzəm] *n*. 犹太复国主义: 1897 年由赫茨尔(Theodor HERZL)发起的犹太民族复国运动, 在巴勒斯坦建立了以色列共和国.
Zi·on·ist *n*. 犹太复国主义者.
——*adj*. 犹太复国主义的.

zip [zip] [zɪp] *n*., *v*. (**-pp-**)——*n*. **1** (撕开帆布或子弹飞射等的)飕飕声, 尖啸声. **2** 精力, 力量, 气势(energy, force, impetus).
——*vi*. **1** 飕飕地前进, 强劲迅速地移动. **2** 拉上拉链.
——*vt*. 把拉链拉上〈*up*〉.
Zip code《美》邮递区号.
zip fastener 拉链. ✲
[拟声语]


zip·per [zípə/-ər] [ˋzɪpɚ] *n*. 拉链(zip fastener).
[原为装有拉链的长统靴的商标名]

zir·con [zə́ːkən/zə́ːr-] [ˋzɝkɑn] *n*. 锆英石: 锆的硅酸盐矿物, 方形晶系. 有各种颜色, 透明的锆英石系宝石. 尤指被称作风信子石(HYACINTH)的红褐色宝石最为珍贵. ✲
[德语 *zirkon*←阿拉伯语 *zarqun*]





signs of the zodiac/黄道十二宫




zircon/锆英石

硬度达 7.5,但质脆,光泽与钻石相似.通常呈透明无色的晶体,为金属锆的原料,以花岗石等副产品出现.用于制作宝石的蓝色透明石是将天然锆英石经热处理后形成.澳大利亚、斯里兰卡为主要产地.

zir·co·ni·um [zəːkóuniəm/zəːr-] [zə`konɪəm] *n.*〖化〗锆:锆英石等所含的金属元素.呈黑色粉末状或银白色结晶.元素符号 Zr,原子序数 40,原子量 91.22.
zirconium oxide 氧化锆,二氧化锆.
zirconium silicate 硅酸锆.

zip fastener/拉链

1891 年由美国技师发明,于 1893 年芝加哥博览会公开后,继由瑞典人松德贝克(Dr Gideon Sundback)加以改善.最早被美国陆军用于制服上,以后经多人改良而成为实用的产品.图为拉链的构造.



Zis·ka [získə, ʃíʃkə] [`zɪskə, `ʃɪʃkə] **Jan～** 齐斯卡(1360～1424):波希米亚的贵族.为胡斯派(the Hussites)的领导者,对抗帝国军(the Imperialists)多次得胜.

zith·er [zíðə,-θə/-ər] [`zɪθɚ] *n.* 齐特琴:平扁的共鸣箱上装有约 40 条弦的乐器.通常平放在膝上或台上,用指头或装在拇指上的义甲弹奏.✽

zlot·y [zlɔ́ti/zláti] [`zlɑtɪ] *n.* (pl. **zloty**, **zlotys**) 兹罗提:波兰的主要货币单位,＝100 格罗希(groszy).
[波兰语,原意是"金的"之意]

zither/齐特琴 图为演奏齐特琴的情景.

zo·di·ac [zóudiæk] [`zodɪˌæk] *n.* **1** [加冠词 the] 黄道带:天球上以黄道为中心,南北各展开 8°,为日、月、行星等运行的带状区域.
2 黄道十二宫图.
signs of the zodiac[加冠词 the]黄道十二宫:沿黄道带左右 8°内的星座,计有白羊宫(ARIES)、金牛宫(TAURUS)、双子宫(GEMINI)、巨蟹宫(CANCER)、狮子宫(LEO)、室女宫(VIRGO)、天秤宫(LIBRA)、天蝎宫(SCORPIO)、人马宫(SAGITTARIUS)、魔羯宫(CAPRICORN)、宝瓶宫(AQUARIUS)、双鱼宫(PISCES).现在由于岁差而引起春分点的移动,如今白羊宫在金牛宫的位置上.✽
[希腊语 *zōidiakos*(*kuklos*),"动物像的(圆盘)"之意]



zo·di·a·cal [zoudáiəkəl] [zoˋdaɪəkl] *adj.* 黄道带的(of or in the zodiac).

zodiacal light 黄道光:尤指热带地方日落后的西方天空及日出前的东方天空,沿着黄道两侧,发散出如楔状棱锥体而不整齐的微光.

zo·e·trope [zóuitròup] [ˋzoɪ,trop] *n.* 旋转画筒:圆筒内侧描绘着连续画面,若从旋转圆筒缝隙中窥视,画面好像是栩栩如生,这样的一种装置称旋转画筒.
[希腊语 *zoē*(生命)+*tropos*(旋转)]

Zof·fa·ny [zɔ́fəni/záf-] [ˋzafənɪ] **John** ~佐法尼(1733~1810):德国出生的英国画家.1758年定居英国,以舞台背景的绘画闻名.✲

Zo·la [zóulə] [ˋzolə] **Émile**~左拉(1840~1902):法国小说家.最初发表了自然主义小说《黛莱丝·拉甘》(*Thérèse Raquin*),继而推出描写第二帝政统治下的下层社会家庭命运的《酒店》、《娜娜》和《鲁贡-玛卡家族》(*Rougon-Macquart*)20卷.✲

Zo·la·ism [zóuləizəm] [ˋzoləɪzm] *n.* 左拉主义:如左拉(Zola)小说中所描写的过分暴露人性丑陋面目的写实主义.

Zöll·ner [tsɔ̀:lnə/-nər] [ˋtsɤlnɚ] **Johann Karl Friedrich**~策尔纳(1834~1882):德国物理学家.


Zöllner's lines〖心理〗策尔纳错视:几何学上的一种错视.平行线的各条线上,相互逆向地画许多短斜线交叉时,可看到许多平行线并不像平行的错视.✲

zoll·ver·ein [tsɔ́lfəràin/tsɔ́:l-] [ˋtsolfɛr,aɪn] *n.* **1** 关税同盟:通常对非同盟国采对立姿态,而彼此间则实行自由贸易的一种特有共同关税制度的同盟.**2** 德国关税同盟:1834年日耳曼邦联内由普鲁士提倡组织而成的关税同盟.
[德语(*zoll* 关税+*verein* 同盟)]

Zoffany/佐法尼

佐法尼在佛罗伦萨生活了7年后,1783年起在印度过了7年,其后的生活几乎全在英国度过.这幅画乃其逗留印度时所绘的《勒克瑙的斗鸡》(*Cockfight at Lucknow*).

Zöller's lines/策尔纳错视



zom·bi(e) [zɔ́mbi/zám-] [ˋzambɪ] *n.* **1** 巫毒教的能使死尸复活的超自然力.**2** 以超自然力复活的死尸.**3**《口语》迟钝的人,无动于衷的人(dull or apathetic person).

·**zone** [zoun] [zon] *n.* **1**(色、光等的)环,带状的条纹.**2**〖地理〗(气候)带:依地球纬度、气候不同分成5个区域(→图 EARTH).——*the frigid*[*temperate, torrid*]*zone* 寒[温,热]带.**3**(与一般地方有所区别的)地区,地带:——*a safety zone* 安全地带/ *a war zone* 交战地区.**4**〖地质〗=horizon 3.**5**(都市计划等的)地区:——*a residential*[*school*]*zone* 住宅[文教]区.**6**〖数学〗带:球面的二平行平面间,或回转体垂直于轴的二平面间,所包含的曲面部分.**7**〖结晶学〗结晶带:棱的方向呈平行的一连串结晶面.**8**《古》带(belt).
——*vt.* **1** 盖带状印,用带子围.**2**(都市计划等)划分地区.

zón·al *adj.* **zón·al·ly** *adv.*

zone time 时区标准时:某一时区(TIME zone)内的标准时间.
[拉丁语 *zona*(带)←希腊语 *zone*]

:**zoo** [zu:] [zu] *n.* (pl. **zoos**)《口语》动物园(ZOOLOGICAL gardens):——*Let's go to the zoo.* 我们去动物园吧!

zo·o·ge·og·ra·phy [zòuədʒiɔ́grəfi/-ág-] [,zoədʒɪˋagrəfɪ] *n.* 动物地理学:研究动物的地理区域分布状况的学问.

zò·o·ge·óg·ra·pher *n.* 动物地理学家

zò·o·ge·o·gráph·i·cal [-əgrǽfikəl] [-əgræfɪkl] *adj.*

zo·og·ra·phy [zouɔ́grəfi/-ág-] [zoˋagrəfɪ] *n.* 动物志(descriptive zoology).

zo·óg·ra·pher *n.* 动物志学家

zò·o·gráph·i·cal [-əgrǽfikəl] [-əgræfɪkl] *adj.*

zo·oid [zóuɔid] [ˋzoɔɪd] *n.*〖动〗个体:构成群体的各个个体.

zo·ol·a·try [zouɔ́lətri/-ál-] [zoˋalətrɪ] *n.* 动物崇拜(worship of animals).

zo·ol·o·gy [zouɔ́lədʒi/-ál-] [zoˋalədʒɪ] *n.* 动物学.

zo·ól·o·gist *n.* 动物学家

zò·o·lóg·i·cal [-əlɔ́dʒikəl/-ládʒ-] [-əˋladʒɪkl] *adj.*

zoological gardens (1) 动物园.(2)[the Z-G-]伦敦动物园:位于伦敦里真茨公园内,由伦敦动物学会经营的动物园.
[近代拉丁语 *zoologia*←希腊语 *zōio*-(动物的)+-*logia*(学问)]

zoom [zu:m] [zum] *vi.* **1** 发出大而低沉的嗡嗡(或嗡嗡)声(make a loud low-pitched buzzing sound).**2**(飞机)急速上升(climb at high speed and at a steep angle).**3**〖电影〗(影像)扩大[缩小].
——*vt.* **1** 使(飞机)急速上升.**2**〖电影〗使(影像)扩大[缩小].
——*n.* **1** 急速上升.**2** 影像的扩大[缩小].

zoom lens〖摄影〗变焦镜头:可自由改变焦距,使长距离摄影至近距离摄影连续交替的镜头.
[拟声语]

zo·o·mor·phic [zòuəmɔ́:fik/-mɔ́r-] [,zoəˋmɔrfɪk] *adj.* **1** 具有动物形象的,呈现动物形象的(dealing with or represented in animal forms).**2** 兽形神的.

zo·o·phyte [zóuəfàit] [ˋzoə,faɪt] *n.* 植物形动物:如海百合、海葵、珊瑚、海绵等生于固定处,形状类似植物的无脊椎动物的总称.

zò·o·phýt·ic [-fítik] [-ˋfɪtɪk] *adj.*

zo·o·spore [zóuəspɔ̀:/-spɔ̀r] [ˋzoə,spɔr] *n.*〖植〗游动孢子:可游动的孢子,一般以短纤毛或长鞭毛为游泳工具.

Zorn·dorf [tsɔ́:ndɔ:f/tsɔ́rndɔrf] [ˋtsɔrndɔrf] 措尔恩多夫:勃兰登堡(Brandenburg)的一地名.1758年普鲁士王腓特烈(Frederick)大帝在此大败俄国军队.

Zor·o·as·ter [zɔrouǽstə/zɔ̀:rouǽstər] [,zoroˋæstɚ] *n.*(亦作 **Zarathustra**)琐罗亚斯德:公元前6世纪左右在波斯创立祆教的先知.此教为善恶二元论的教派,亦称拜火教.波斯《阿维斯陀》(the ZEND-AVESTA)古经主张世界乃由创造宇宙万事万物、代表光明与善的奥马兹(Ormazd)神所主宰,他与代表黑暗与邪恶的阿厉蛮(Ahriman)神进行永无休止的交战.祆教为古代波斯帝国的国教,因而盛行一时,现在伊朗尚有少数的信徒.印度、巴基斯坦的教徒称为帕西人(the Parsees).

Zòr·o·ás·tri·an [-triən] [-trɪən] *adj.*, *n.*

Zòr·o·às·tri·an·ism *n.*

Zou·ave [zu:á:v] [zuˋav] *n.* **1** 佐阿夫兵:法国轻步兵,原来招募自阿尔及尔(Algiers)的朱瓦阿(Zouaoua)族人.以体格健壮、士气旺盛著名.身穿开前式有刺绣的短上衣,粗肩带,鲜艳宽松的裤子,包头巾或戴垂有穗子的帽子等.**2**〖史〗美国南北战争时穿着和朱阿夫兵相似的部队.

zounds [zaundz] [zaundz] *int.*《英古》哦!(表示咀咒、叱责等).

Zola/左拉

法国印象派画家马奈(Manet)所绘的左拉的肖像(1867~1868,巴黎印象派美术馆藏).1862年在出版社工作,因而认识了有名的作家与新闻界人士,使他得以跨进文坛的大门.他以《鲁贡-玛卡家族》(*Rougon-Macquart*)确立其自然主义作家的地位.1890年左右开始逐渐走向理想主义、社会主义路线.德雷福斯(Dreyfus)事件时,在报上发表了一篇《我控诉》(*L'Aurore*),对法国参谋部加以严厉指责.后马奈受攻击嘲笑时,左拉挺身为其辩护.







Zürich/苏黎世
以克洛滕(Kloten)国际机场为最,是交通的要冲,精密机械及纤维等工业发达,又是金融中心.图为苏黎世湖及城镇.双塔建筑物是12～13世纪时所建立的克罗斯姆斯特(Crossmuster)教堂.

[＝(God)'s *wounds*(十字架上基督的伤)]

zuc·chet·to [tsukétou] [zu`keto] *n.* (pl. **-tos**) 天主教神职人员所戴的半球形小帽.教皇为白色,枢机主教红色,主教紫色,神父黑色.

Zui·der Zee [záidə zí:/-dər] [`zaidə`ze] [加冠词 the]须得海:荷兰西北部,原为北海(North Sea)的浅海湾.1924年后为了填海,而被堤防截断成为艾瑟尔(Ijssel-meer)湖.
[荷兰语,"南方的海"之意]

Zu·lu [zú:lu:] [`zulu] *n.* **1** (1) [the Zulus]祖鲁族:主要指居住在南非共和国东部纳塔尔(Natal)省的班图族(Bantu)的一支.✽(2)祖鲁族人.**2** 祖鲁语.
——*adj.* 祖鲁族[语]的.
Zú·lu·lànd [-lænd] [-ˌlænd] *n.* 祖鲁兰:南非共和国纳塔尔省东部祖鲁族居住的地区.1897年并入纳塔尔省.

Zü·rich [zjúərik/zúər-] [`zurɪk] *n.* (*Ger.* **Zürich**)苏黎世.**1** 瑞士东北部的一州.**2** 1的首府,位于苏黎世湖北岸.✽

Zweig [zwaɪg] [zwaɪg] **Stefan～** 茨韦格(1881～1942):奥地利小说家、批评家.喜探讨人类心灵及发掘人性,在作品中表现出的悲天悯人的情怀、冷静客观的手法,是其最大的特色.著有《一位陌生女子的来信》、《同情的罪》等.

zwie·back [zwí:bæk] [`tswiˌbɑk] *n.* 一种重烤的面包,面包干,焦黄面包片.

Zwing·li [zwíŋgli] [`zwɪŋglɪ] **Ulrich～** 茨温利(1484～1531):瑞士宗教改革家.与路德(Luther)在教义上持有不同的看法,主张改革教会,因而引起各州间的对立,爆发宗教战争,最后在加贝鲁之役中阵亡.
Zwíng·li·an *adj.* 茨温利的.
——*n.* 茨温利派的信徒.
Zwíng·li·an·ism *n.*

zy·go·dac·tyl [zàigədǽktil] [ˌzaɪgə`dæktɪl] *adj.* 对趾足的:鸟脚掌前后有双趾的,如鹦鹉或啄木鸟等.
——*n.* 对趾足的鸟.

zy·go·ma [zaigóumə, zi-] [zaɪ`gomə, zɪ-] *n.* (pl. **-ta**)〖解〗(1)颧骨弓:颧骨与颞骨结合而构成的弓形部分.(2)颧骨(→图 HEAD).
zy·go·mat·ic [zàigəmǽtik, zig-] [ˌzaɪgə`mætɪk, ˌzɪg-] *adj.*

zy·go·mor·phic [zàigəmɔ́:fik/-mɔ́r-] [ˌzaɪgə`mɔrfɪk] *adj.*〖植〗(花)二边对称的(having one plane of symmetry).

zy·go·spore [záigəspɔ̀:/-spɔ̀r] [`zaɪgəˌspor] *n.*〖植〗接合孢子:藻类或菌类行有性生殖时,两个同形的生殖细胞结合所生的芽孢.

zy·gote [záigout] [`zaɪgot] *n.*〖生物〗(接)合子:两个配偶子生殖细胞结合所生的细胞、受精卵(→图 ALGA). **zy·got·ic** [zaigɔ́tik/-gɑ́t-] [zaɪ`gɑtɪk] *adj.*


zy·mase [záimeis] [`zaɪmes] *n.*〖生化〗酿酶,酒化酶:含于酵母内,能使糖分解为酒精或二氧化碳的酵素系.

zyme [zaim] [zaɪm] *n.* **1** 酵素,酵母.**2**〖医〗引起酵性病的病原体.

zy·mol·o·gy [zaimɔ́lədʒi] [zaɪ`mɑlədʒɪ] *n.* 酵学,发酵学.

zy·mol·y·sis [zaimɔ́lisis/-mɑ́l-] [zaɪ`mɑləsɪs] *n.* 酵素分解.
zy·mo·lyt·ic [zàiməlítik] [ˌzaɪmə`lɪtɪk] *adj.*

zy·mo·sis [zaɪmóusis; 英 + zi-] [zaɪ`mosɪs] *n.* (pl. **-ses** [-si:z] [-siz]) **1** 发酵(fermentation).**2** 酵性病(zymotic disease):可能由于发酵作用而引起的疾病.



Zulu/祖鲁族
分布于南非共和国到罗得西亚(Rhodesia)南部的农牧民族.19世纪20年代,在酋长查卡(Chaka,1787～1828)的领导下,征服了周围的部族,建立强大的军事王国,对抗英国殖民势力,但至19世纪后半期被英军击败.

zy·mot·ic [zaimɔ́tik, zi-/zaimɑ́t-] [zaɪ`mɑtɪk] *adj.* 发酵的,酵性病的.

zy·mo·tech·nics [zàimoutékniks] [ˌzaɪmo`tɛknɪks] *n.* 酿造法,发酵法.

zy·mur·gy [záimədʒi/-mər-] [`zaɪmədʒɪ] *n.* 酿造学:处理有关葡萄酒或啤酒酿造等发酵作用的技术,为应用化学的一门.

附　录

英美节日

●日期固定的节日

[月·日]

日期	节日	说明
1.1	元旦 (New Year's Day)	
2	银行公休日 (bank holiday)	(英)苏格兰
6	显现节(十二日节) (Epiphany, Twelfth-Day)	纪念基督向异邦人显现
25	彭斯之夜 (Burns Night)	(英)苏格兰民族诗人彭斯的诞辰纪念日
2.2	圣母行洁净礼日 (Candlemas)	英国苏格兰的四季结账日(quarter-day)
12	林肯诞辰纪念日 (Lincoln's Birthday)	(美)
14	圣瓦伦廷节 (St. Valentine's Day)	后演变为情人节
15	牧神节 (Lupercalia)	纪念古代罗马牧神的节日
22	华盛顿诞辰纪念日 (Washington's Birthday)	(美)
3.1	圣大卫纪念日 (St. David's Day)	(英)威尔士
17	圣巴特里克纪念日 (St. Patrick's Day)	(英)纪念爱尔兰的守护圣人
25	圣母领报节 (Lady Day)	英国英格兰、爱尔兰的四季结账日之一
4.1	愚人节 (All Fools' Day, Aprial Fool's Day)	
19	樱草节 (Primrose Day)	(英)政治家狄斯累利(Disraeli)的忌日
21	女王诞辰纪念日 (Queen's Birthday)	(英)
23	圣乔治纪念日 (St. George's Day)	(英)纪念英格兰的守护圣人
23	莎士比亚节 (Shakespeare Day)	各地举行的纪念莎士比亚的节日
5.1	五一节 (May Day)	
	凯尔特族的五朔节 (Beltane)	(英)苏格兰
30	阵亡将士纪念日 (Memorial Day)	(美)
6.14	国旗制定纪念日 (Flag Day)	(美)
24	施洗约翰节 (Midsummer Day)	英国英格兰、爱尔兰的四季结账日之一
7.4	美国独立纪念日 (Independence Day)	(美)
12	银行公休日 (bank holiday)	(英)爱尔兰
15	圣斯威辛节 (St. Swithin's Day)	(英)纪念温切斯特的主教
8.1	收获节 (Lammas)	(英)四季结账日(苏格兰)
9.29	米迦勒节 (Michaelmas)	英国英格兰、爱尔兰的四季结账日之一
10.12	哥伦布发现美洲纪念日 (Columbus Day)	(美)
31	万圣节前夕 (Halloween)	
11.1	万圣节 (All Saints' Day)	天主教会中纪念诸圣人的祭日
2	万灵节 (All Souls' Day)	天主教纪念已死之信徒的节日
5	福克斯被捕纪念日 (Guy Fawkes Day)	(英)纪念一次英国议会的爆炸事件
9	伦敦市长就任日 (Lord Mayor's Day)	(英)
11	退伍军人节 (Veterans' Day)	(美)纪念第一次世界大战结束
	休战纪念日 (Armistice Day)	(英)
11	圣马丁节 (Martinmas)	英国苏格兰的四季结账日之一
12.25	圣诞节 (Christmas)	英国的四季结账日
26	圣诞节送礼日 (Boxing Day)	
28	悼婴节 (Childermas)	纪念被希律王所杀的幼童的纪念日

●日期变动的节日

节日	说明
忏悔星期二,忏悔节 (Shrove Tuesday)	大斋首日的前一日
大斋首日 (Ash Wednesday)	四旬斋(Lent)的第一日
赛船日 (Boat Race)	剑桥大学与牛津大学在复活节前第二个星期六所举行的一种传统对抗赛
棕榈主日 (Palm Sunday)	复活节前的星期日
濯足节 (Maundy Thursday)	复活节前的星期四
耶稣受难节 (Good Friday)	复活节前的星期五

圣星期六 (Holy Saturday)	复活节前的星期六
复活节 (Easter)	3月21日月圆后（当天非月圆时，延后至月圆后）的第一个星期日
复活节星期一 (Easter Monday)	复活节日后的星期一
银行公休日 (bank holiday)	（英）苏格兰，5月的第一个星期一
母亲节 (Mother's Day)	5月的第二个星期日
耶稣升天日 (Ascension Day)	复活节后第40日
圣灵降临节 (Whitsunday, Pentecost)	复活节后第七个星期日 英国苏格兰四季结账日
银行公休日 (bank holiday)	（英）英格兰、威尔士、爱尔兰，5月最后的星期一
德比赛马 (the Derby)	（英）圣灵降临节之前或之后的星期三
欧克斯赛马 (the Oaks)	（英）德比赛马后的星期五
三一节 (Trinity Sunday)	复活节后的第八个星期日
女王诞辰纪念日 (Queen's Official Birthday)	（英）6月初旬
英联邦纪念日 (Commonwealth Day)	（英）1966年以来5月24日为女王诞辰纪念日
父亲节 (Father's Day)	6月的第三个星期日
银行公休日 (bank holiday)	（英）苏格兰，8月的第一个星期一
银行公休日 (bank holiday)	（英）英格兰、威尔士、爱尔兰，8月最后的星期一
劳动节 (Labor Day)	（美）9月的第一个星期一
休战纪念的星期日，为残废军人义卖日 (Remembrance Sunday, Poppy Day)	（英）最接近于11月11日的星期日
基督降临第一主日 (Advent Sunday)	
感恩节 (Thanksgiving Day)	（美）11月的第四个星期四

●基督教的节日变动表

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
大斋首日	2/24	2/16	3/7	2/20	2/12	3/14	2/17	2/8	2/28
复活节	4/11	4/3	4/22	4/7	3/30	4/19	4/3	3/26	4/15
耶稣升天日	5/23	5/15	6/3	5/19	5/11	5/31	5/15	5/7	5/27
圣灵降临节	5/30	5/22	6/10	5/26	5/18	6/7	5/22	5/14	6/3

度量衡换算表

英美制→公制

●长度(linear measure)

英寸	1 inch	in.		2.54 cm
令	1 link		7.92 in.	20.1 cm
英尺	1 foot	ft.	12 in.	30.48 cm
码	1 yard	yd.	3 ft.	91.44 cm
英寻	1 fathom	fm. fath.	6 ft.	1.8288 m
杆	1 rod pole perch	rd.	$5^1/_2$ yds.	5.0292 m
链	1 chain	ch.	22 yds. =66 ft.	20.117 m
浪	1 furlong	fur.	10 ch. =220 yds.	201.17m
英里	1 (statute) mile	mi. mil.	1760 yds. =5280 ft.	1609.3 m
海里	1 nautical mile		6076 ft.	1852 m

●面积(square measure)

平方英寸	1 square inch	sq. in.		6.452 cm^2
平方英尺	1 square foot	sq. ft.	144 sq. in.	929 cm^2
平方码	1 square yard	sq. yd.	9 sq. ft.	0.8361 m^2
平方杆	1 square rod square pole square perch	sq. rd.	$30^1/_4$ sq. yd.	25.29 m^2
路得	1 rood=$^1/_4$ 英亩		40 sq. rd.	1012 m^2
英亩	1 acre	a.	4840 sq. yd.	4047 m^2
平方英里	1 square mile	sq. mil.	640 as.	2.59 km^2

●体积(cubic measure)

立方英寸	1 cubic inch	cu. in.		16.387 cm^3
立方英尺	1 cubic foot	cu. ft.	1728 cu. in.	0.0283 m^3
立方码	1 cubic yard	cu. yd.	27 cu. ft.	0.7646 m^3
登记吨	1 register ton		100 cu. ft.	2.832 m^3

●容量(capacity measure)

英容量(British)

量滴	1 minim	min.		0.059194 ml
液打兰	1 fluid drachm	fl. dr.	60 min.	3.5516 ml
液盎司	1 fluid ounce	fl. oz.		28.4 ml
及耳	gill	gl.		0.142 l
品脱	1 pint	pt.	4 gls =20 fl. oz.	0.568 l
夸脱	1 quart	qt.	2 pts	1.136 l
加仑	1 gallon	gal.	4 qts =277.42 cu. in.	4.546 l
配克	1 peck	pk.	2 gals	9.092 l
蒲式耳	1 bushel	bu.	4 pks =8 gals	36.37 l
夸特	1 quarter		8 bus.	291 l

●美液量(American liquid)

量滴	1 minim	min.		0.061610 ml
液打兰	1 fluid dram	fl. dr.	60 min.	3.6966 ml
液盎司	1 fluid ounce	fl. oz.	8 fl. dr.	29.6 ml
品脱	1 pint	pt.	16 fl. oz.	0.473 l
夸脱	1 quart	qt.	2 pts	0.946 l
加仑	1 gallon	gal.	4 qts =231 cu. in.	3.7853 l

美干量(American dry)

品脱	1 pint	pt.		0.551 l
夸脱	1 quart	qt.	2 pts	1.101 l
配克	1 peck	pk.	8 qts	8.81 l
蒲式耳	1 bushel	bu.	4 pks	35.24 l

●重量(weight)

常衡(avoirdupois weight)

格令	1 grain	gr.		0.0648 g
打兰	1 dram	dr. av.		1.772 g
盎司	1 ounce	oz.	16 dr. av.	28.35 g
磅	1 pound	lb.	16 oz. =7000 grs	0.4536 kg
吩	1 stone		14 lb.	6.35 kg
夸特	1 quarter		(英)28 lb. (美)25 lb.	12.7 kg 11.34 kg
英担	1 hundredweight	cwt.	4 quarters =(英)112 lb. (美)100 lb.	 50.80 kg 45.36 kg
长吨	1 long ton	l. t.	20 cwt. =2240 lb.	1016 kg
短吨	1 short ton(美)	s. t.	20 cwt. =2000 lb.	907 kg

金衡(troy weight)

格令	1 grain	gr.		0.0648 g
本尼威特	1 penny-weight	dwt.	24 grs	1.555 g
盎司	ounce	oz. t.	20 dwt.	31.1035 g
磅	1 pound	lb. t.	12 oz. t. =5760 grs	373.2 g

药衡(apothecaries' weight)

格令	1 grain	gr.		0.0648 g
斯克鲁普尔	1 scruple	℈ s. ap.	20 grs	1.296 g
打兰	1 drachm(英)	ʒ	3 ℈	3.888 g
打兰	dram(美)	dr. ap.	=60 grs	
盎司	1 ounce	℥ oz. ap.	8 ʒ =480 grs	31.1035 g

公制→英美制

●长度(linear measure)

毫米	1 millimeter	mm.		0.039 in.
厘米	1 centimeter	cm.	10 mm.	0.3937 in.
分米	1 decimeter	dm.	10 cm.	3.937 in.
米	1 meter	m.	10 dm.	39.37 in.
十米	1 decameter	dam.	10 m.	10.94 yds.
百米	1 hectometer	hm.	10 dam.	109.4 yds.
千米	1 kilometer	km.	10 hm. =1000 m.	0.6214 mil.

●面积(square measure)

平方厘米	1 square centimeter	cm^2	100 mm^2	0.155 sq. in.
平方分米	1 square decimeter	dm^2	100 cm^2	15.50 sq. in.
平方米	1 square meter	m^2	100 dm^2	1.196 sq. yd.
公亩	1 are	a.	100 m^2	119.6 sq. yd.
公顷	1 hectare	ha.	100 a.	2.471 as.

●体积(cubic measure)

立方厘米	1 cubic centimeter	cm^3	1000 mm^3	0.061 cu. in.
立方分米	1 cubic decimeter	dm^3	1000 cm^3	61.02 cu. in.
立方米	1 cubic meter	m^3	1000 dm^3	1.308 cu. yd.

●容量(capacity measure)

毫升	1 milliliter	ml.		0.00176 pt.
厘升	1 centiliter	cl.	10 ml.	0.0176 pt.
分升	1 deciliter	dl.	10 cl.	0.176 pt.
升	1 liter	l.	10 dl.	1.76 pts
十升	1 decaliter	dal.	10 l.	(英)2.2 gals
百升	1 hectoliter	hl.	10 dal.	(英)22 pals

●重量(weight)

毫克	1 milligramme	mg.		0.015 gr.
厘克	1 centigramme	cg.	10 mg.	0.154 gr.
分克	1 decigramme	dg.	10 cg.	1.543 grs
克	1 gramme	g.	10 dg.	15.43 grs
十克	1 decagramme	dag.	10 g.	0.353 oz.
百克	1 hectogramme	hg.	10 dag.	3.527 oz.
千克	1 kilogramme	kg.	10 hg. =1000g.	2.2046 lb.
吨	1 metric ton	M.T.	1000 kg.	2204.6 lb.

希腊字母

大写字母	小写字母	名称	英文相应字母
Α	α	alpha	a
Β	β	beta	b
Γ	γ	gamma	g
Δ	δ	delta	d
Ε	ε	epsilon	e
Ζ	ζ	zeta	z
Η	η	eta	e
Θ	θ, ϑ	theta	th
Ι	ι	iota	i
Κ	κ	kappa	k
Λ	λ	lambda	l
Μ	μ	mu	m
Ν	ν	nu	n
Ξ	ξ	xi	x
Ο	ο	omicron	o
Π	π	pi	p
Ρ	ρ	rho	r
Σ	σ(字头、字中) ς(字尾)	sigma	s
Τ	τ	tau	t
Υ	υ	upsilon	u
Φ	φ, ϕ	phi	ph
Χ	χ	chi	kh
Ψ	ψ	psi	ps
Ω	ω	omega	o

῾加于(粗声发音的) 元音上面→发成 h+元音(例 ἁ=ha)
rho 上面→发成 r+h 音(例 ῥ=rh)

᾿加于(细声发音的)元音上面→在英文相应字母中省略

ͅ加于(复合元音下的 iota)元音下面→发成+i 的音(例 ᾳ=ai)

通货单位表

国名或地区名	主要货币单位	辅币单位
Afghanistan	1 afghani	=100 puls
Albania	1 lek	=100 qindarka
Algeria	1 dinar	=100 centimes
Angola	1 kwanza	=100 lwei
Argentina	1 peso	=100 cents
Armenia	1 dram	=100 lumma
Australia	1 dollar	=100 cents
Austria	1 schilling	=100 groschen
Azerbaijan	1 manat	=100 qepiq
Bangladesh	1 taka	=100 paise
Belarus	1 rubel	=100 kapeik
Belgium	1 franc	=100 centimes
Bolivia	1 boliviano	=100 centavos
Brazil	1 real	=100 centavos
Bulgaria	1 lev	=100 stotinki
Burma	1 kyat	=100 pyas
Cambodia	1 riel	=100 su
Canada	1 dollar	=100 cents
Chile	1 peso	=100 centavos
China	1 yuan	=100 fen
Colombia	1 peso	=100 centavos
Congo	1 CFAF (France de la Coopération Financière en Afrique Centrale)	=100 centimes
Congo(D. R.)	1 new zaire	=100 likuta
Costa Rica	1 colon	=100 céntimos
Cuba	1 peso	=100 centavos
Cyprus	1 pound	=1,000 mils
Czech Republic	1 koruna	=100 haler
Denmark	1 krone	=100 öre
Dominican	1 peso	=100 centavos
Ecuador	1 sucre	=100 centavos
Egypt	1 pound	=100 piastres
Estonia	1 kroon	=100 cent
Ethiopia	1 birr	=1 cents
Finland	1 markka	=100 penniä
France	1 franc	=100 centimes
Gambia	1 dalasi	=100 bututs
Georgia	1 lari	=100 tetri
Germany	1 mark	=100 pfennig
Ghana	1 cedi	=100 pesewa
Greece	1 drachma	=100 lepta
Guatemala	1 quetzal	=100 centavos
Guinea	franc	=100 centimes
Haiti	1 gourde	=100 centimes

国名或地区名	主要货币单位	辅币单位
Honduras	1 lempira	=100 centavos
Hong Kong	1 dollar	=100 cents
Hungary	1 forint	=100 filler
Iceland	1 krona	=100 aurar
India	1 rupee	=100 paise
Indonesia	1 rupiah	=100 sen
Iran	1 rial	=100 dinars
Iraq	1 dinar	=1,000 fils
Ireland	1 pound	=100 penny
Israel	1 sheqel	=100 agorot
Italy	lira	=100 centesimo
Jamaica	1 dollar	=100 cents
Japan	yen	=100 sen
Jordan	1 dinar	=1,000 fils
Kazakhstan	1 tenge	=100 tiyin
Kenya	1 shilling	=100 cents
Korea(D. P. R.)	1 won	=100 chon
Korea(R. O.)	1 won	=100 chon
Kuwait	1 dinar	=1,000 fils
Kyrgyzstan	1 som	=100 tyyn
Laos	1 kip	=100 at
Latvia	1 lats	=100 sontims
Lebanon	1 livre	=100 piastres
Liberia	1 dollar	=100 cents
Libya	1 dinar	=1,000 dirhams
Lithuania	1 litas	=100 centas
Luxembourg	1 franc	=100 centimes
Malawi	1 kwacha	=100 tambala
Malaysia	1 ringgit	=100 cents
Malta	1 lira	=100 cents
Mauritius	1 rupee	=100 cents
Mexico	1 peso	=100 centavos
Moldova	1 leu	=100 ban
Mongolia	1 tughrik	=100 möngö
Morocco	1 dirham	=100 centimes
Mozambique	1 metical	=100 centavos
Nepal	1 rupee	=100 paisa
Netherlands	1 guilder	=100 cents
New Zealand	1 dollar	=100 cents
Nicaragua	1 córdoba	=100 centavos
Nigeria	1 naira	=100 kobo
Norway	1 krone	=100 öre
Pakistan	1 rupee	=100 paisa
Panama	1 balboa	=100 centésimos
Papua New Guinea	1 kina	=100 toea
Paraguay	1 guarani	=100 céntimos
Peru	1 sol	=100 céntimos
Philippines	1 peso	=100 centavos
Poland	1 zloty	=100 groszy
Portugal	1 escudo	=100 centavos
Romania	1 leu	=100 bani
Russia	1 rubel	=100 kopeks
EI Salvador	1 colon	=100 centavos
Saudi Arabia	1 riyal	=100 halalas
Seychelles	1 rupee	=100 cents
Sierra Leone	1 leone	=100 cents
Singapore	1 dollar	=100 cents
Slovak	1 korun	=100 halier
South Africa	1 rand	=100 cents
Spain	1 peseta	=100 céntimos
Sri Lanka	1 rupee	=100 cents
Sudan	1 pound	=100 piastres
Sweden	1 krona	=100 öre
Switzerland	1 franc	=100 centimes
Syria	1 pound	=100 piastres
Taiwan	1 dollar	=100 cents
Tajikistan	1 Tajik ruble	=100 tanga
Tanzania	1 shilling	=100 cents
Thailand	1 baht	=100 satang
Tonga	1 pa'anga	=100 seniti
Tunisia	1 dinar	=1,000 milliemes
Turkey	1 lira	=100 kurus
Turkmenistan	1 manat	=100 tenge
Uganda	1 shilling	=100 cents
Ukraine	1 hryvnia	=100 kopiyka
United Kingdom	1 pound	=100 pence
United States	1 dollar	=100 cents
Uruguay	1 peso	=100 centésimos
Uzbekistan	1 sum	=100 tyyn
Venezuela	bolivar	=100 céntimos
Viet Nam	1 dông	=100 xu
Yugoslavia	1 dinar	=100 paras
Zambia	1 kwacha	=100 ngwee
Zimbabwe	1 dollar	=100 cents

历代英国国王

撒克逊王朝(Saxon Line)

Edwy	埃德威	955—959
Edgar	埃德加	959—975
Edward the Martyr	爱德华(殉教王)	975—979
Ethelred the Unready	埃塞尔雷德二世(无策王)	979—1016
Edmund Ironside	埃德蒙(刚勇王)	1016

丹麦人入侵后的王朝(Danish Line)

Canute(Cnut)	克努特	1016—1035
Harold I	哈罗德一世	1035—1040
Hardicanute(Harthacnut)	哈达克努特	1040—1042

撒克逊王朝(Saxon Line)

Edward the Confessor	爱德华(笃信王)	1042—1066
Harold II (Godwine's son)	哈罗德二世（戈德温之子）	1066

诺曼底王朝(House of Normandy)

William I (the Conqueror)	威廉一世(征服王)	1066—1087
William II	威廉二世	1087—1100
Henry I	亨利一世	1100—1135
Stephen	斯蒂芬	1135—1154

金雀花王朝(House of Plantagenet)

Henry II	亨利二世	1154—1189
Richard I	理查一世	1189—1199
John	约翰	1199—1216
Henry III	亨利三世	1216—1272
Edward I	爱德华一世	1272—1307
Edward II	爱德华二世	1307—1327
Edward III	爱德华三世	1327—1377
Richard II	理查二世	1377—1399

兰开斯特王室(House of Lancaster)

Henry IV	亨利四世	1399—1413
Henry V	亨利五世	1413—1422
Henry VI	亨利六世	1422—1461

约克王室(House of York)

Edward IV	爱德华四世	1461—1483
Edward V	爱德华五世	1483
Richard III	理查三世	1483—1485

都铎王朝(House of Tudor)

Henry VII	亨利七世	1485—1509
Henry VIII	亨利八世	1509—1547
Edward VI	爱德华六世	1547—1553
Mary I	玛丽一世	1553—1558
Elizabeth I	伊丽莎白一世	1558—1603

斯图亚特王朝(House of Stuart)

James I of England and James VI of Scotland	詹姆斯一世（苏格兰詹姆斯六世）	1603—1625
Charles I	查理一世	1625—1649

共和政体(Commonwealth)(1649—1660)

Oliver Cromwell, Lord Protector	奥利弗·克伦威尔（护国公）	1653—1658
Richard Cromwell	理查·克伦威尔	1658—1659

斯图亚特王朝(House of Stuart)

Charles II	查理二世	1660—1685
James II	詹姆斯二世	1685—1688
William III	威廉三世	1689—1702
Mary II	玛丽二世	1689—1694
Anne	安妮	1702—1714

汉诺威王朝(House of Hanover)

George I	乔治一世	1714—1727
George II	乔治二世	1727—1760
George III	乔治三世	1760—1820
George IV	乔治四世	1820—1830
William IV	威廉四世	1830—1837
Victoria	维多利亚	1837—1901

萨克斯·科堡·哥达王室(House of Saxe-Coburg-Gotha)

Edward VII	爱德华七世	1901—1910

温莎王室(House of Windsor)

George V	乔治五世	1910—1936
Edward VIII	爱德华八世	1936
George VI	乔治六世	1936—1952
Elizabeth II	伊丽莎白二世	1952—

历代英国首相

Sir Robert Walpole	沃波尔爵士	1721—1742
Earl of Wilmington	威尔明顿伯爵	1742—1743
Henry Pelham	佩勒姆	1743—1754
Duke of Newcastle	纽卡斯尔公爵	1754—1756
Duke of Devonshire	德文郡公爵	1756—1757
Duke of Newcastle	纽卡斯尔公爵	1757—1762
Earl of Bute	比特伯爵	1762—1763
George Grenville	格伦维尔	1763—1765
Marquis of Rockingham	罗金厄姆侯爵	1765—1766
Earl of Chatham, Pitt	老皮特	1766—1768
Duke of Grafton	格拉夫顿公爵	1768—1770
Lord North	诺思勋爵	1770—1782
Marquis of Rockingham	罗金厄姆侯爵	1782
Earl of Shelburne	谢尔本伯爵	1782—1783
Duke of Portland	波特兰公爵	1783
William Pitt	小皮特	1783—1801
Henry Addington	阿丁顿	1801—1804
William Pitt	小皮特	1804—1806
Lord William Grenville	格伦维尔勋爵	1806—1807
Duke of Portland	波特兰公爵	1807—1809
Spencer Perceval	斯潘塞·珀西瓦尔	1809—1812
Earl of Liverpool	利物浦伯爵	1812—1827
George Canning	坎宁	1827
Viscount Goderich	戈德里克子爵	1827—1828
Duke of Wellington	威灵顿公爵	1828—1830
Earl Grey	格雷伯爵	1830—1834
Viscount Melbourne	梅尔本子爵	1834
Duke of Wellington	威灵顿公爵	1834
Sir Robert Peel	皮尔爵士	1834—1835
Viscount Melbourne	梅尔本子爵	1835—1841
Sir Robert Peel	皮尔爵士	1841—1846
Lord John Russell	罗素勋爵	1846—1852
Earl of Derby	德比伯爵	1852
Earl of Aberdeen	阿伯丁伯爵	1852—1855
Viscount Palmerston	帕默斯顿子爵	1855—1858
Earl of Derby	德比伯爵	1858—1859
Viscount Palmerston	帕默斯顿子爵	1859—1865
Earl Russell	罗素伯爵	1865—1866
Earl of Derby	德比伯爵	1866—1868
Benjamin Disraeli	迪斯累里	1868

William Ewart Gladstone	格莱斯顿	1868—1874
Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield	迪斯累里 比肯斯菲尔德伯爵	1874—1880
William Ewart Gladstone	格莱斯顿	1880—1885
Marquis of Salisbury	索尔兹伯里侯爵	1885—1886
William Ewart Gladstone	格莱斯顿	1886
Marquis of Salisbury	索尔兹伯里侯爵	1886—1892
William Ewart Gladstone	格莱斯顿	1892—1894
Earl of Rosebery	罗斯伯里伯爵	1894—1895
Marquis of Salisbury	索尔兹伯里侯爵	1895—1902
Arthur James Balfour	贝尔福	1902—1905
Sir Henry Campbell-Bannerman	坎贝尔-班纳曼爵士	1905—1908
Herbert Henry Asquith	阿斯奎斯	1908—1916
David Lloyd George	劳合・乔治	1916—1922
Andrew Bonar Law	博纳・劳	1922—1923
Stanley Baldwin	鲍德温	1923—1924
James Ramsay MacDonald	麦克唐纳	1924
Stanley Baldwin	鲍德温	1924—1929
James Ramsay MacDonald	麦克唐纳	1929—1935
Stanley Baldwin	鲍德温	1935—1937
Neville Chamberlain	张伯伦	1937—1940
Winston Spencer Churchill	丘吉尔	1940—1945
Clement Richard Attleee	艾德礼	1945—1951
Sir Winston Spencer Churchill	丘吉尔爵士	1951—1955
Sir Anthony Eden	艾登爵士	1955—1957
Harold Macmillan	麦克米伦	1957—1963
Sir Alec Douglas-Home	道格拉斯-霍姆爵士	1963—1964
Harold Wilson	威尔逊	1964—1970
Edward Heath	希思	1970—1974
Harold Wilson	威尔逊	1974—1976
James Callaghan	卡拉汉	1976—1979
Margaret Thatcher	撒切尔	1979—1990
John Major	梅杰	1990—1997
Tony Blair	布莱尔	1997—

历代美国总统

1	George Washington	华盛顿	1789
2	John Adams	亚当斯	1797
3	Thomas Jefferson	杰斐逊	1801
4	James Madison	麦迪逊	1809
5	James Monroe	门罗	1817
6	John Quincy Adams	亚当斯	1825
7	Andrew Jackson	杰克逊	1829
8	Martin Van Buren	范布伦	1837
9	William H. Harrison	哈里森	1841
10	John Tyler	泰勒	1841
11	James K. Polk	波尔克	1845
12	Zachary Taylor	泰勒	1849
13	Millard Fillmore	菲尔莫尔	1850
14	Frankin Pierce	皮尔斯	1853
15	James Buchanan	布坎南	1857
16	Abraham Lincoln	林肯	1861
17	Andrew Johnson	约翰逊	1865
18	Ulysses S. Grant	格兰特	1869
19	Rutherford B. Hayes	海斯	1877
20	James A. Garfield	加菲尔德	1881
21	Chester A. Arthur	阿瑟	1881
22	Grover Cleveland	克利夫兰	1885
23	Benjamin Harrison	哈里森	1889
24	Grover Cleveland	克利夫兰	1893
25	William Mckinley	麦金利	1897
26	Theodore Roosevelt	罗斯福	1901
27	William H. Taft	塔夫脱	1909
28	T. Woodrow Wilson	威尔逊	1913
29	Warren G. Harding	哈定	1921
30	Calvin Coolidge	柯立芝	1923
31	Herbert C. Hoover	胡佛	1929
32	Franklin D. Roosevelt	罗斯福	1933
33	Harry S Truman	杜鲁门	1945
34	Dwight D. Eisenhower	艾森豪威尔	1953
35	John F. Kennedy	肯尼迪	1961
36	Lyndon B. Johnson	约翰逊	1963
37	Richard M. Nixon	尼克松	1969
38	Gerald Ford	福特	1974
39	James E. Carter	卡特	1977
40	Ronald Reagan	里根	1981
41	George H. Bush	老布什	1989
42	Bill Clinton	克林顿	1993
43	George W. Bush	小布什	2001

罗马帝国皇帝

Augustus	奥古斯都	公元前 27 —公元 14
Tiberius	提比略	14—37
Gaius(Caligula)	加伊乌斯(卡利古拉)	37—41
Claudius	克劳狄乌斯	41—54
Nero	尼禄	54—68
Galba	加尔巴	68—69
Otho	奥托	69
Vitellius	维特利乌斯	69
Vespasian	韦斯巴芗	69—79
Titus	提图斯	79—81
Domitian	杜密善	81—96
Nerva	内尔瓦	96—98
Trajan	图拉真	98—117
Hadrian	哈德良	117—138
Antoninus Pius	安东尼・庇护	138—161

Emperor	中文名	在位年代
Marcus Aurelius	马可·奥勒利乌斯	161—169
Lucius Verus	卢西乌斯·韦鲁斯	
Marcus Aurelius	马可·奥勒利乌斯	169—177
Marcus Aurelius	马可·奥勒利乌斯	177—180
Commodus	康茂德	
Commodus	康茂德	180—192
Pertinax	佩提蒂纳克斯	193
Didius Julianus	狄第乌斯·尤里安	193
Septimius Severus	塞普蒂米乌斯·塞维鲁	193—198
Septimius Severus	塞普蒂米乌斯·塞维鲁	198—209
Antoninus (Caracalla)	安东尼(卡拉卡拉)	
Septimius Severus	塞普蒂米乌斯·塞维鲁	209—211
Antoninus (Caracalla)	安东尼(卡拉卡拉)	
Geta	格塔	
Antoninus (Caracalla)	安东尼(卡拉卡拉)	211—212
Geta	格塔	
Antoninus (Caracalla)	安东尼(卡拉卡拉)	212—217
Macrinus	马克里努斯	217—218
Macrinus	马克里努斯	218
Diadumenianus	迪亚都梅尼努斯	
Antoninus (Elagabalus)	安东尼(埃拉加巴卢斯)	218—222
Severus Alexander	塞维留·亚历山大	222—235
Maximinus Thrax	马克西米努斯·史瑞克斯	235—238
Gordian I	戈尔狄安一世	238
Gordian II	戈尔狄安二世	
Pupienus	普皮耶努斯	238
Balbinus	巴尔比努斯	
Gordian III	戈尔狄安三世	238—244
Philip the Arabian	菲利普(阿拉比安人)	244—247
Philip the Arabian	菲利普(阿拉比安人)	247—249
Philip	菲利普	
Decius	德西乌斯	249—251
Trebonianus Gallus	特雷博尼乌斯·加卢斯	251—253
Volusianus	沃卢西亚努斯	
Aemilianus	埃米利亚努斯	253
Valerian	瓦莱里安	253—260
Gallienus	加列努斯	
Gallienus	加列努斯	260—268
Claudius II (Gothicus)	克劳狄乌斯二世(戈锡库斯)	268—270
Quintillus	昆提卢斯	270
Aurelian	奥勒利安	270—275
Tacitus	塔西图斯	275—276
Florian	弗洛里安	276
Probus	普罗布斯	276—282
Carus	卡鲁斯	282—283
Carinus	卡里努斯	283—284
Numerianus	努梅里亚努斯	
Diocletian	戴克里先	284—286
Diocletian	戴克里先	286—305
Maximian	马克西米安	
Constantius I	君士坦提乌斯一世	305—306
Galerius	加莱里乌斯	
Galerius	加莱里乌斯	306—307
Severus	塞维留	
Constantine I	君士坦丁一世	
Galerius	加莱里乌斯	307—310
Licinius	李锡尼斯	
Constantine I	君士坦丁一世	
Galerius	加莱里乌斯	310—311
Licinius	李锡尼斯	
Constantine I	君士坦丁一世	
Maximinus Daia	麦克西米努斯·戴亚	
Licinius	李锡尼斯	311—324
Constantine I	君士坦丁一世	
Constantine I	君士坦丁一世	324—337
Constantine II	君士坦丁二世	337—340
Constantius II	君士坦提乌斯二世	
Constans	君士坦斯	
Constantius II	君士坦提乌斯二世	340—350
Constans	君士坦斯	
Constantius II	君士坦提乌斯二世	350—361
Julian (the Apostate)	尤利安(背教者)	361—363
Jovian	约维安	363—364
Valentinian I	瓦伦提尼安一世	364—367
Valens	瓦林斯	
Valentinian I	瓦伦提尼安一世	367—375
Valens	瓦林斯	
Gratian	格拉提安	
Valens	瓦林斯	375—378
Gratian	格拉提安	
Valentinian II	瓦伦提尼安二世	
Gratian	格拉提安	379—383
Valentinian II	瓦伦提尼安二世	
Theodosius I	狄奥多西一世	
Valentinian II	瓦伦提尼安二世	383—392
Theodosius I	狄奥多西一世	
Arcadius	阿卡狄乌斯	
Theodosius I	狄奥多西一世	392—393
Arcadius	阿卡狄乌斯	
Theodosius I	狄奥多西一世	393—395
Arcadius	阿卡狄乌斯	
Honorius	洪诺留	

西罗马皇帝(Western Emperors)

Emperor	中文名	在位年代
Honorius	洪诺留	395—423
Constantius III	君士坦提乌斯三世	421
Valentinian III	瓦伦提尼安三世	425—455
Petronius Maximus	佩特罗尼乌斯·马克西穆斯	455
Avitus	阿维图斯	455—456
Majorian	马约里安	457—461
Libius Severus	利比乌斯·塞维留	461—465
Anthemius	安提米乌斯	467—472
Olybrius	奥利布里乌斯	472
Glycerius	格利塞里乌斯	473
Julius Nepos	尤利乌斯·内波斯	473—475

Romulus Augustulus	罗慕路斯·奥古斯图卢斯	475—476
东罗马(拜占廷)皇帝(Eastern or Byzantine Emperors)		
Arcadius	阿卡狄乌斯	395—408
Theodosius II	狄奥多西二世	408—450
Marcian	马西安	450—457
Leo I	利奥一世	457—474
Leo II	利奥二世	473—474
Zeno	芝诺	474—491
Anastasius I	阿纳斯塔修斯一世	491—518
Justin I	查士丁一世	518—527
Justinian I	查士丁尼一世	527—565
Justin II	查士丁二世	565—578
Tiberius II, Constantinus	提比略二世,(君士坦提努斯)	578—582
Maurice	莫里斯	582—602
Phocas	福卡斯	602—610
Heraclius I	希拉克略一世	610—641
Constantine III	君士坦丁三世	641
Heracleonas	赫拉克洛纳斯	641
Heracleonas	赫拉克洛纳斯	641
Constans II	君士坦斯二世	641—668
Constantine IV	君士坦丁四世	668—685
Justinian II	查士丁尼二世	685—695
Leontius	莱昂提乌斯	695—698
Tiberius III	提比略三世	698—705
Justinian II	查士丁尼二世	705—711
Philippicus	腓力比库斯	711—713
Anastasius II, Artemius	阿纳斯塔修斯二世(阿尔特米乌斯)	713—715
Theodosius III	狄奥多西三世	715—717
Leo III, the Isaurian	利奥三世(伊索里亚人)	717—741
Constantine V, Copronymus	君士坦丁五世(科普罗尼姆斯)	741—775
Leo IV	利奥四世	775—780
Constantine VI	君士坦丁六世	780—797
Irene	伊林娜	797—802

西罗马·神圣罗马帝国皇帝

法兰克系(Frankish Emperors Carolingians)		
Charles the Great	查理大帝	800—814
Louis the Pious	虔诚王路易一世	814—840
Lothair I	洛泰尔一世	840—855
Louis II (in Italy)	路易二世(意大利)	855—875
Charles (II) the Bald	秃头查理二世	875—877
[Interregnum]	[空位时代]	877—881
Charles (III) the Fat	胖子查理三世	881—887
[Interregnum]	[空位时代]	887—891
Guy of Spoleto (in Italy)	盖伊(意大利斯波莱托的)	891—894
Lambert of Spoleto (in Italy)	兰伯特(意大利斯波莱托的)	892—898
Arnulf of Carinthia	阿努尔夫(卡林西亚的)	896—899
撒克逊家族(Saxon Emperors)		
Otto I	奥托一世	962—973
Otto II	奥托二世	973—983
Otto III	奥托三世	983—1002
Henry II	亨利二世	1002—1024
法兰克(舍利)家族(Franconian or Salian Emperors)		
Conrad II	康拉德二世	1024—1039
Henry III	亨利三世	1039—1056
Henry IV	亨利四世	1056—1106
Henry V	亨利五世	1106—1125
Lothair II	洛泰尔二世	1125—1137
霍亨斯陶芬家族(Hohenstaufen Emperors)		
Conrad III	康拉德三世	1138—1152
Frederick I Barbarossa	腓特烈一世(红胡子)	1152—1190
Henry VI	亨利六世	1190—1197
Philip of Swabia	菲利普(士瓦本的)	1198—1208
Otto IV	奥托四世	1209—1215
Frederick II	腓特烈二世	1215—1250
Conrad IV	康拉德四世	1250—1254
[Interregnum]	[空位时代]	1254—1273
Rudolph I of Habsburg	鲁道夫一世(哈布斯堡的)	1273—1291
Adolf of Nassau	阿道夫(拿骚的)	1292—1298
Albert I of Habsburg	阿尔贝特一世(哈布斯堡的)	1298—1308
Henry VII of Luxemburg	亨利七世(卢森堡的)	1308—1313
Louis IV of Bavaria	路易四世(巴伐利亚的)	1314—1347
卢森堡家族(Luxemburg Emperors)		
Charles IV	查理四世	1347—1378
Wenzel (Wenceslas)	温策尔(瓦茨拉夫)	1378—1400
Rupert of the Palatinate	鲁珀特(帕拉蒂纳特的)	1400—1410
Sigismund	西格蒙德	1410—1437
哈布斯堡家族(Habsburg Emperors)		
Albert II	阿尔贝特二世	1438—1439
Frederick III	腓特烈三世	1440—1493
Maximilian I	马克西米连一世	1493—1519
Charles V	查理五世	1519—1556
Ferdinand I	斐迪南一世	1556—1564
Maximilian II	马克西米连二世	1564—1576
Rudolph II	鲁道夫二世	1576—1612
Matthias	马蒂亚斯	1612—1619

Ferdinand II	斐迪南二世	1619—1637	Francis I (Lorraine)	弗朗西斯一世（洛林的）	1745—1765
Ferdinand III	斐迪南三世	1637—1657	Joseph II	约瑟夫二世	1765—1790
Leopold I	利奥波德一世	1658—1705	Leopold II	利奥波德二世	1790—1792
Joseph I	约瑟夫一世	1705—1711	Francis II	法朗西斯二世	1792—1806
Charles VI	查理六世	1711—1740			
Charles VII (Bavaria)	查理七世（巴伐利亚的）	1742—1745			

罗马教皇（七世纪以后） "—"表示对立教皇

Gregory I	格列高利一世	590—604
Sabinian	萨比尼安	604—606
Boniface III	卜尼法斯三世	607
Boniface IV	卜尼法斯四世	608—615
Deusdedit I	狄乌迪弟一世	615—618
Boniface V	卜尼法斯五世	619—625
Honorius I	洪诺留一世	625—638
Severinus	塞维里努斯	640
John IV	约翰四世	640—642
Theodore I	狄奥多尔一世	642—649
Martin I	马丁一世	649—653
Eugenius I	犹金一世	654—657
Vitalian	维塔利安	657—672
Adeodatus (Deusdedit II)	阿德奥达图斯（狄乌迪弟二世）	672—676
Donus	多努斯	676—678
Agatho	阿加托	678—681
Leo II	利奥二世	682—683
Benedict II	本尼狄克二世	684—685
John V	约翰五世	685—686
Conon	科农	686—687
—Theodore	狄奥多尔（对立教皇）	687
—Paschal	帕斯加尔（对立教皇）	687
Sergius I	塞尔吉乌斯一世	687—701
John VI	约翰六世	701—705
John VII	约翰七世	705—707
Sisinnius	西辛尼乌斯	708
Constantine	康斯坦丁	708—715
Gregory II	格列高利二世	715—731
Gregory III	格列高利三世	731—741
Zachary	扎迦利	741—752
Stephen II	司提反二世	752
Stephen III	司提反三世	752—757
Paul I	保罗一世	757—767
—Constantine	康斯坦丁（对立教皇）	767—769
—Philip	菲利普（对立教皇）	768
Stephen IV	司提反四世	768—772
Adrian I	阿德里安一世	772—795
Leo III	利奥三世	795—816
Stephen V	司提反五世	816—817
Paschal I	帕斯加尔一世	817—824
Eugenius II	犹金二世	824—827
Valentine	瓦伦廷	827
Gregory IV	格列高利四世	827—844
—John	约翰（对立教皇）	844
Sergius II	塞尔吉乌斯二世	844—847
Leo IV	利奥四世	847—855
Benedict III	本尼狄克三世	855—858
—Anastasius	阿纳斯塔修斯（对立教皇）	855
Nicholas I	尼古拉一世	858—867
Adrian II	阿德里安二世	867—872
John VIII	约翰八世	872—882
Marinus I (Martin I)	马里努斯一世（马丁一世）	882—884
Adrian III	阿德里安三世	884—885
Stephen VI	司提反六世	885—891
Formosus	福尔摩苏斯	891—896
Boniface VI	卜尼法斯六世	896
Stephen VII	司提反七世	896
Romanus	罗马努斯	897
Theodore II	狄奥多尔二世	897
John IX	约翰九世	898—900
Benedict IV	本尼狄克四世	900—903
Leo V	利奥五世	903
—Christopher	克里斯托弗（对立教皇）	903—904
Sergius III	塞尔吉乌斯三世	904—911
Anastasius III	阿纳斯塔修斯三世	911—913
Lando	兰多	913—914
John X	约翰十世	914—928
Leo VI	利奥六世	928
Stephen VIII	司提反八世	929—931
John XI	约翰十一世	931—936
Leo VII	利奥七世	936—939
Stephen IX	司提反九世	939—942
Marinus II (Martin II)	马里努斯二世（马丁二世）	942—946
Agapetus II	阿加佩图塔斯二世	946—955
John XII	约翰十二世	955—963
Leo VIII	利奥八世	963—965
Benedict V	本尼狄克五世	964—966
John XIII	约翰十三世	965—972
Benedict VI	本尼狄克六世	973—974
—Boniface VII	卜尼法斯七世（对立教皇）	974
Benedict VII	本尼狄克七世	974—983
John XIV	约翰十四	983—984
Boniface VII	卜尼法斯七世	984—985

John XV	约翰十五世	985—996
Gregory V	格列高利五世	996—999
—John XVI	约翰十六世(对立教皇)	997—998
Sylvester II	西尔维斯特二世	999—1003
John XVII	约翰十七世	1003
John XVIII	约翰十八世	1004—1009
Sergius IV	塞尔吉乌斯四世	1009—1012
Benedict VIII	本尼狄克八世	1012—1024
—Gregory	格列高利(对立教皇)	1012
John XIX	约翰十九世	1024—1032
Benedict IX	本尼狄克九世	1032—1044
—Sylvester III	西尔维斯特三世(对立教皇)	1045
Gregory VI	格列高利六世	1045—1046
Clement II	克雷芒二世	1046—1047
Benedict IX again	本尼狄克九世(复位)	1047—1048
Damasus II	达马苏斯二世	1048
Leo IX	利奥九世	1049—1054
Victor II	维克托二世	1055—1057
Stephen X	司提反十世	1057—1058
—Benedict X	本尼狄克十世(对立教皇)	1058—1059
Nicholas II	尼古拉二世	1059—1061
Alexander II	亚历山大二世	1061—1073
—Honorius II	洪诺留二世(对立教皇)	1061—1072
Gregory VII	格列高利七世	1073—1085
—Clement III	克雷芒三世(对立教皇)	1084—1100
Victor III	维克托三世	1086—1087
Urban II	乌尔班二世	1088—1099
Paschal II	帕斯加尔二世	1099—1118
—Theodoric	狄奥多里克(对立教皇)	1100—1102
—Albert	阿尔贝特(对立教皇)	1102
—Sylvester IV	西尔维斯特四世(对立教皇)	1105—1111
Gerasius II	基拉西乌斯二世	1118—1119
—Gregory VIII	格列高利八世(对立教皇)	1118—1121
Calixtus II	卡利斯图斯二世	1119—1124
Honorius II	洪诺留二世	1124—1130
—Celestine II	切莱斯廷二世(对立教皇)	1124
Innocent II	英诺森二世	1130—1143
—Anacletus II	阿纳克莱图斯二世(对立教皇)	1130—1138
—Victor IV	维克托四世(对立教皇)	1138
Celestine II	切莱斯廷二世	1143—1144
Lucius II	卢西乌斯二世	1144—1145
Eugenius III	犹金三世	1145—1153
Anastasius IV	阿纳斯塔修斯四世	1153—1154
Adrian IV	阿德里安四世	1154—1159
Alexander III	亚历山大三世	1159—1181
—Victor IV	维克托四世(对立教皇)	1159—1164
—Paschal III	帕斯加尔三世(对立教皇)	1164—1168
—Calixtus III	卡利斯图斯三世(对立教皇)	1168—1178
—Innocent III	英诺森三世(对立教皇)	1179—1180
Lucius III	卢西乌斯三世	1181—1185
Urban III	乌尔班三世	1185—1187
Gregory VIII	格列高利八世	1187
Clement III	克雷芒三世	1187—1191
Celestine III	切莱斯廷三世	1191—1198
Innocent III	英诺森三世	1198—1216
Honorius III	洪诺留三世	1216—1227
Gregory IX	格列高利九世	1227—1241
Celestine IV	切莱斯廷四世	1241
Innocent IV	英诺森四世	1243—1254
Alexander IV	亚历山大四世	1254—1261
Urban IV	乌尔班四世	1261—1264
Clement IV	克雷芒四世	1265—1268
Gregory X	格列高利十世	1271—1276
Innocent V	英诺森五世	1276
Adrian V	阿德里安五世	1276
John XXI	约翰二十一世	1276—1277
Nicholas III	尼古拉三世	1277—1280
Martin IV	马丁四世	1281—1285
Honorius IV	洪诺留四世	1285—1287
Nicholas IV	尼古拉四世	1288—1292
Celestine V	切莱斯廷五世	1294
Boniface VIII	卜尼法斯八世	1294—1303
Benedict XI	本尼狄克十一世	1303—1304
Clement V	克雷芒五世	1305—1314
John XXII	约翰二十二世	1316—1334
—Nicholas V	尼古拉五世(对立教皇)	1328—1330
Benedict XII	本尼狄克十二世	1334—1342
Clement VI	克雷芒六世	1342—1352
Innocent VI	英诺森六世	1352—1362
Urban V	乌尔班五世	1362—1370
Gregory XI	格列高利十一世	1370—1378
Urban VI	乌尔班六世	1378—1389
—Clement VII	克雷芒七世(对立教皇)	1378—1394
Boniface IX	卜尼法斯九世	1389—1404
—Benedict XIII	本尼狄克十三世(对立教皇)	1394—1424
Innocent VII	英诺森七世	1404—1406
Gregory XII	格列高利十二世	1406—1415
—Alexander V	亚历山大五世(对立教皇)	1409—1410
—John XXIII	约翰二十三世(对立教皇)	1410—1415
Martin V	马丁五世	1417—1431
—Clement VIII	克雷芒八世(对立教皇)	1424—1429
—Benedict XIV	本尼狄克十四世(对立教皇)	1424
Eugenius IV	犹金四世	1431—1447
—Felix V	菲利克斯五世(对立教皇)	1439—1449
Nicholas V	尼古拉五世	1447—1455
Calixtus III	卡利图斯三世	1455—1458
Pius II	庇护二世	1458—1464
Paul II	保罗二世	1464—1471
Sixtus IV	西克斯图斯四世	1471—1484
Innocent VIII	英诺森八世	1484—1492
Alexander VI	亚历山大六世	1492—1503
Pius III	庇护三世	1503

Julius II	尤利乌斯二世	1503—1513
Leo X	利奥十世	1513—1521
Adrian VI	阿德里安六世	1522—1523
Clement VII	克雷芒七世	1523—1534
Paul III	保罗三世	1534—1549
Julius III	尤利乌斯三世	1550—1555
Marcellus II	马尔塞鲁斯二世	1555
Paul IV	保罗四世	1555—1559
Pius IV	庇护四世	1559—1565
Pius V	庇护五世	1566—1572
Gregory XIII	格列高利十三世	1572—1585
Sixtus V	西克斯图斯五世	1585—1590
Urban VII	乌尔班七世	1590
Gregory XIV	格列高利十四世	1590—1591
Innocent IX	英诺森九世	1591
Clement VIII	克雷芒八世	1592—1605
Leo XI	利奥十一世	1605
Paul V	保罗五世	1605—1621
Gregory XV	格列高利十五世	1621—1623
Urban VIII	乌尔班八世	1623—1644
Innocent X	英诺森十世	1644—1655
Alexander VII	亚历山大七世	1655—1667
Clement IX	克雷芒九世	1667—1669
Clement X	克雷芒十世	1670—1676
Innocent XI	英诺森十一世	1676—1689
Alexander VIII	亚历山大八世	1689—1691
Innocent XII	英诺森十二世	1691—1700
Clement XI	克雷芒十一世	1700—1721
Innocent XIII	英诺森十三世	1721—1724
Benedict XIII	本尼狄克十三世	1724—1730
Clement XII	克雷芒十二世	1730—1740
Benedict XIV	本尼狄克十四世	1740—1758
Clement XIII	克雷芒十三世	1758—1769
Clement XIV	克雷芒十四世	1769—1774
Pius VI	庇护六世	1775—1799
Pius VII	庇护七世	1800—1823
Leo XII	利奥十二世	1823—1829
Pius VIII	庇护八世	1829—1930
Gregory XVI	格列高利十六世	1831—1846
Pius IX	庇护九世	1846—1878
Leo XIII	利奥十三世	1878—1903
Pius X	庇护十世	1903—1914
Benedict XV	本尼狄克十五世	1914—1922
Pius XI	庇护十一世	1922—1939
Pius XII	庇护十二世	1939—1958
John XXIII	约翰二十三世	1958—1963
Paul VI	保罗六世	1963—1978
John Paul I	约翰·保罗一世	1978
John Paul II	约翰·保罗二世	1978—

图片名称汉英索引

一画

二画

三画

四画

五画

六画

七画

八画

九画

十二画

十三画

十四画

十五画

十六画

十七画

十八画

十九画及以上

图书在版编目（CIP）数据

牛津当代百科大辞典　英汉·英英·彩色·图解
北京：中国人民大学出版社，2004

ISBN 7-300-03038-6/H·418
Ⅰ. 牛…
Ⅱ. 百科词典-英国-汉、英
Ⅲ. Z356.1

ISBN 7-300-03038-6

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2003）第 105747 号

THE NEW
OXFORD
ILLUSTRATED
ENGLISH-CHINESE
DICTIONARY
牛津当代百科大辞典
英汉·英英·彩色·图解

出版发行	中国人民大学出版社		
社　　址	北京中关村大街 31 号	**邮政编码**	100080
电　　话	010－62511242（总编室）		010－62511239（出版部）
	010－62515351（邮购部）		010－62514148（门市部）
网　　址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com(人大教研网)		
经　　销	新华书店		
印　　刷	上海长城绘图印刷厂		
开　　本	880×1230 毫米 1/16	**版　　次**	2004 年 1 月第 1 版
印　　张	134.75 插页 4	**印　　次**	2004 年 1 月第 1 次印刷
定　　价	980.00 元		